

Капітальний ремонт трамвайної колії на перехресті просп. Богдана Хмельницького - вул. Шинної  
351П07210

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01  
на підготовчі роботи  
Трамвайна колія**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 548,942 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,68283 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 193,182 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
		на одиницю	всього								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>											
1	ДБ2-27-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Нарізання щілин в асфальтобетонному покритті баровою установкою, глибина щілини 600 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	100 м	1,14	<u>5722,12</u> 41,76	<u>5680,36</u> 1170,48	6523	48	<u>6475</u> 1334	<u>0,4488</u> 7,7814	<u>0,51</u> 8,87
2	КР18-2-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Розбирання бортових каменів [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м	0,15	<u>14504,05</u> 12529,36	<u>1974,69</u> 629,76	2176	1879	<u>297</u> 94	<u>134,6664</u> 5,1480	<u>20,2</u> 0,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	КР18-1-5 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м3	0,66	<u>55018,83</u> 23533,39	<u>31485,44</u> 9585,64	36312	15532	<u>20780</u> 6327	<u>252,9384</u> 82,0619	<u>166,94</u> 54,16	
4	КР18-1-7 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Розбирання цементнобетонних покриттів [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м3	0,18	<u>49201,56</u> 15689,34	<u>33512,22</u> 9983,41	8856	2824	<u>6032</u> 1797	<u>168,6300</u> 82,4710	<u>30,35</u> 14,84	
5	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 143-14	100 т	1,29	<u>3948,06</u> 338,76	<u>3609,30</u> 1151,06	5093	437	<u>4656</u> 1485	<u>3,6410</u> 9,4094	<u>4,7</u> 12,14	
6	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	14	<u>166,82</u> 166,82	<u>-</u> -	2335	2335	<u>-</u> -	<u>1,7930</u> -	<u>25,1</u> -	
7	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	143	<u>306,06</u> -	<u>306,06</u> 52,44	43767	-	<u>43767</u> 7499	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 58,77	
Разом прямі витрати по розділу 1							105062	23055	<u>82007</u> 18536		<u>247,8</u> 149,55	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							105062					
-----												
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>128286</b>					
8	КР1-18-2 + тех.ч. п.1.3 табл.2 п.8 к=1,2	<b>Розділ 2. Розбирання трамвайної колії</b> Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2, на проїзній частині вулиць і доріг за наявності систематичного руху транспорту - до низу шпали	100 м3	0,4	<u>36954,37</u> 36954,37	<u>-</u> -	14782	14782	<u>-</u> -	<u>397,1880</u> -	<u>158,88</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,4	<u>18790,36</u>	-	7516	7516	-	<u>201,9600</u>	<u>80,78</u>
10	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 40х1,75	т	70	<u>281,55</u>	<u>281,55</u>	19709	-	<u>19709</u>	-	-
11	КБ32-19-4 , κ=1,15	Розбирання колії з рейок трамвайного та залізничного профілю типу Тв65, Тв60, Р65, Р50 при кількості дерев'яних шпал 1680 шт на 1 км	км	0,1167	<u>499529,21</u>	<u>197348,93</u>	58295	35202	<u>23031</u>	<u>3005,6400</u>	<u>350,76</u>
12	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	8,4	<u>1410,85</u>	-	11851	-	-	-	-
13	КБ32-15-1 κ=1,15	Установлення колійних тяг на прямих ділянках колії з рейок усіх типів	100тяг	0,44	<u>150856,06</u>	<u>549,36</u>	66377	5796	<u>242</u>	<u>116,8860</u>	<u>51,43</u>
14	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	28	<u>306,06</u>	<u>306,06</u>	8570	-	<u>8570</u>	-	-
		Разом прями витрати по розділу 2					175249	63296	<u>51552</u>		<u>641,85</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					175249		13161		99,65
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					11851				
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>220250</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Розділ 3. Земляні роботи</b>												
15	КР1-9-10 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.2 к=1,2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора	100 м3	1,59	<u>12608,57</u> 662,32	<u>11941,41</u> 3599,91	20048	1053	<u>18987</u> 5724	<u>6,9828</u> 29,1576	<u>11,1</u> 46,36	
16	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 159х1,75	т	278,25	<u>281,55</u> -	<u>281,55</u> 52,44	78341	-	<u>78341</u> 14591	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 114,36	
17	КР1-7-2	Планування дна корита механізованим способом, група ґрунту 2	1000 м2	0,164	<u>2070,93</u> -	<u>2070,93</u> 432,09	340	-	<u>340</u> 71	<u>-</u> 2,8727	<u>-</u> 0,47	
18	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,49	<u>10890,22</u> 2369,12	<u>8521,10</u> 2932,46	5336	1161	<u>4175</u> 1437	<u>23,1880</u> 26,0211	<u>11,36</u> 12,75	
Разом прямі витрати по розділу 3								104065	2214	<u>101843</u> 21823		<u>22,46</u> 173,94
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:								104065				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								8				
всього заробітна плата, грн.								24037				
Загальновиробничі витрати, грн.								12272				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.								23,57				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								4214				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>								<b>116337</b>				
-----												
<b>Всього по розділу 3</b>								<b>116337</b>				
<b>Розділ 4. Захист комунікацій</b>												
19	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.5 к=1,3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2, в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів - шурфовка існуючих комунікацій	100 м3	0,015	<u>40033,90</u> 40033,90	<u>-</u> -	601	601	<u>-</u> -	<u>430,2870</u> -	<u>6,45</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.5 к=1,3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2, в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів	100 м3	0,095	<u>40033,90</u> 40033,90	- -	3803	3803	- -	<u>430,2870</u> -	<u>40,88</u> -
21	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди	100 м3	0,095	<u>18790,36</u> 18790,36	- -	1785	1785	- -	<u>201,9600</u> -	<u>19,19</u> -
22	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 9,5х1,75	т	16,625	<u>281,55</u> -	<u>281,55</u> 52,44	4681	-	<u>4681</u> 872	- 0,4110	- 6,83
23	КМ8-143-1	Укладання цегли в траншею	100 м	0,17	<u>10160,57</u> 1298,19	<u>8862,38</u> 3012,02	1727	221	<u>1506</u> 512	<u>11,5200</u> 22,7652	<u>1,96</u> 3,87
24	С1422-10935	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М125	1000шт	0,068	<u>10778,48</u> -	- -	733	-	- -	- -	- -
25	КР20-12-2	Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,5 т кількість: 34х0,024	1т	0,816	<u>14449,16</u> 9841,65	<u>3478,71</u> 665,79	11791	8031	<u>2839</u> 543	<u>76,1090</u> 4,5332	<u>62,1</u> 3,7
26	С111-1838	Швелери N16-24 із сталі марки 18пс кількість: 34х0,024	т	0,816	<u>48637,45</u> -	- -	39688	-	- -	- -	- -
27	КР1-20-1	Засипання вручну піском траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,088	<u>17746,45</u> 17746,45	- -	1562	1562	- -	<u>190,7400</u> -	<u>16,79</u> -
28	С1421-10634	Пісок природний, рядовий кількість: 8,8х1,1	м3	9,68	<u>821,79</u> -	- -	7955	-	- -	- -	- -
29	КР1-14-3	Ущільнення ґрунту поливом водою основи площі, що ущільнюється	100 м2	0,155	<u>432,17</u> 347,97	- -	67	54	- -	<u>3,7400</u> -	<u>0,58</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					74393	16057	<u>9026</u> 1927		<u>147,95</u> 14,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					74393				
		-----									
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>84067</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					458769	104622	<u>244428</u> 55447		<u>1060,06</u> 437,54
		Разом будівельні роботи, грн.					458769				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					109719 160069 90173 185,23 33113 <b>548942</b>				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					11851				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>548942</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>1682,83</b> <b>193182</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Федий  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Степанюк  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]