

Капітальний ремонт на землі комунальної власності з благоустроєм та облаштуванням Алеї пам'яті від вул. Лесі Українки до буд. №8 по вул. Героїв України в с. Сенча Миргородського району Полтавської області І-ша ЧЕРГА
001/2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на монтаж рам і портретів

Алея пам'яті від вул. Лесі Українки до буд. №8 по вул. Героїв України в с. Сенча Миргородського району Полтавської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

23.678 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0.0492 тис. люд.год.

Кошторисна заробітна плата

3.885 тис. грн.

Середній розряд робіт

3.6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0.04	<u>91819.95</u> 43302.87	<u>48374.59</u> 10476.34	3673	1732	<u>1935</u> 419	<u>657.0000</u> 108.5551	<u>26.28</u> 4.34
2	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4.08	<u>4175.37</u> -	-	17036	-	-	-	-
3	KP20-12-1	Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т (рами)	1т	0.15	<u>7468.49</u> 7468.49	-	1120	1120	-	<u>88.7100</u> -	<u>13.31</u> -
4	& C116-14-1	Комплект рам і портретів Героїв (Поставка Замовника)	комплект	1	-	-	-	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					21829	2852	<u>1935</u> 419		<u>39.59</u> 4.34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21829				
							17042				
							3271				
							1849				
							5.27				
							614				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					23678				

		Всього по кошторису					23678				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					49.2				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3885				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіриє

Головний інженер проекту

Коваленко В.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]