Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП " Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради" (коригування 3)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Приймальне відділення хірургічного корпусу

Кошторисна вартість об`єкта	51571,664	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	82,60246	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7698,881	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 липня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на загально-будівельні роботи в осях 24-28-С-Ц2	1746,817	-	1746,817	3,43236	307,117	-
2	02-01-02	на загально-будівельні роботи в осях 20-24/Ц-Ц2	3472,795	-	3472,795	7,32421	667,541	-
3	02-01-03	на вхідну групу	176,715	-	176,715	0,25078	23,211	-
4	02-01-04	на розвантажувальний майданчик	96,667	-	96,667	0,38389	33,999	-
5	02-01-05	на опорядження приміщень	15612,001	-	15612,001	28,46125	2576,632	-
6	02-01-06	на опорядження (чисті приміщення)	3835,511	-	3835,511	2,95194	273,877	-
7	02-01-07	на заповнення прорізів	2658,808	-	2658,808	2,34971	220,921	-
8	02-01-08	на утеплення фасаду	1423,077	-	1423,077	5,30198	512,035	-
9	02-01-09	на електропостачання	5897,037	5,044	5902,081	7,52233	687,654	-
10	02-01-010	на блискавкозахист	102,021	-	102,021	0,36868	32,715	-
11	02-01-011	на слаботочні системи	405,922	174,074	579,996	1,66455	153,326	-
12	02-01-012	на заземлення	413,519	-	413,519	0,83037	74,507	-
13	02-01-013	на каналізаційні роботи	913,694	-	913,694	1,57992	140,922	-
14	02-01-014	на водопостачання	252,451	3,871	256,322	1,06985	100,142	-
15	02-01-015	на опалення	333,796	-	333,796	0,81365	75,664	-
16	02-01-016	на вентиляцію	3169,566	1089,394	4258,96	4,03724	399,897	-
17	02-01-017	на кондиціювання	529,19	1397,679	1926,869	1,43308	130,233	-
18	02-01-018	на лікувальне газопостачання	337,923	-	337,923	1,26712	120,031	-
19	02-01-019	на улаштування пійомників	17,969	-	17,969	0,07467	7,193	-
20	02-01-020	на придбання устаткування придбання підйомників	-	316,977	316,977	-	-	-
21	02-01-021	на монтаж медичного устаткування	737,831	-	737,831	5,63778	555,364	-
22	02-01-022	на придбання устаткування медичне обладнання	-	4787,162	4787,162	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	02-01-023	на Система пожежної сигналізації.Система централізованого пожежного спостерігання.	310,88	-	310,88	1,19769	105,602	-
24	02-01-024	на Система керування евакуюванням (в частині системи оповіщенняпро пожежу і покажчиків напрямку евакуювання)	319,009	-	319,009	1,23614	111,197	-
25	02-01-025	на Автоматизація систем протидимного захисту	242,008	-	242,008	0,37297	33,872	-
26	02-01-026	на Системи протидимного захисту	372,046	-	372,046	0,32516	28,146	-
27	02-01-027	на пусконалагоджувальні роботи	420,21	-	420,21	2,71514	327,083	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	43797,463	7774,201	51571,664	82,60246	7698,881	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ ІНЖИНІРИНГ»
вул.соборна,14, м.Вінниця, 21050, тел.(0432)67-28-00
E-mail: vindpabi@gmail.com код ЄДРПОУ 31325005
р/р.UA123020760000026002300404638 ФВ обласне управління АТ«Ощадбанк» м. Вінниця МФО 302076
ІПН 313250002282

04.07.2024 р. №215

ДОВІДКА
щодо обсягу виконаних робіт по об'єкту «Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП " Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради» станом на 04.07.2024 року

Найменування витрат Замовника	Сума, грн.
Проектна документація (включно з експертизою) платник управління будівництва ВОВА	1 200 000,00
Проектна документація платник ДП АБІ, з ПДВ	122 445,60
Експертиза платник ДП АБІ, з ПДВ	10 231,31
Технічний нагляд платник ДП АБІ, з ПДВ	32 529,72
Утримання служби замовника платник ДП АБІ, з ПДВ	21 686,49
Разом по договору будівництва	2313822,13
В т.ч.	
Будівельні роботи	1902643,73
Вартість устаткування	0,00
Інші витрати	25541,38
ПДВ	385637,02
Всього	**3 700 715,25**

В.о. директора **Олег КАЛІНОВСЬКИЙ**

Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП " Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради" (коригування 3)
Приймальне відділення хірургічного корпусу

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
загально-будівельні роботи в осях 24-28-С-Ц2

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2972,38	83,74				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	64,42	95,47				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	58,72	98,12				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	336,84	137,49				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	3432,36					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	7,14565848	356,31 2546,07				
11	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,7916802	379,35 300,32				
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,30657744	614,31 188,33				
13	КБМ202-1144	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	5,3165232	1295,38 6886,92				
14	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	3,22788	556,17 1795,25				
15	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,03621456	501,61 18,17				
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	12,01033416	43,82 526,29				
17	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	21,366012	107,88 2304,97				
18	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	24,231228	317,48 7692,93				
19	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,0058968	366,4 2,16				
20	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,796892	560,31 1006,82				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	0,8883	106,59 94,68				
22	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,3708168	402,8 149,37				
23	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	2,38276596	98,74 235,27				
24	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	36,621216	5,62 205,81				
25	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	1,1925216	5,6 6,68				
26	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	1,7896632	13,17 23,57				
27	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	204,6	177,69 36355,37				
		Разом по розділу II	**грн.**		**60338,98**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	21,937					
		Дизельне паливо	кг	168,209					
		Електроенергія	кВт-год	393,968					
		Стиснене повітря	м3	2537,85					
		Мастильні матеріали	кг	12,636					
		Гідравлічна рідина	кг	1,458					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
28	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	8,118					
29	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,19656					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	85,01758848					
31	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	3,32769024					
32	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,6995184					
33	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	46,89876336					
34	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	2,27755908					
35	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	1,3075584					
36	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,4489956					
37	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,6506292					
38	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	23,5859568					
39	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	3,3646188					
40	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,249162					
41	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	20,4336612					
42	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	1,791882					
43	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	0,1149876					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
44	+С111-78 варіант 1	Бітуми нафтові покрівельні	т	0,06875	56613,55 3892,18	56000,00 3850,00	544,61 37,44	68,94 4,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	+С111-175 варіант 1	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0012236	47713,69 58,38	46439,34 56,82	338,79 0,41	935,56 1,15	30 км.
46	+С111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,002348	45225,57 106,19	44000,00 103,31	338,79 0,80	886,78 2,08	30 км.
47	+С111-221 варіант 1	Грунт для засипки	т	204,6	779,1 159403,86	260,19 53234,87	503,63 103042,70	15,28 3126,29	30 км.
48	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0004275	19281,79 8,24	18450,00 7,89	453,72 0,19	378,07 0,16	30 км.
49	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,165	31767,59 5241,65	30677,37 5061,77	467,33 77,11	622,89 102,77	30 км.
50	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,31197	77,99 102,32	70,83 92,93	5,63 7,39	1,53 2,00	30 км.
51	+С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,539	52618,06 28361,13	51128,07 27558,03	458,26 247,00	1031,73 556,10	30 км.
52	+С111-612 варіант 1	Мастика	т	0,02982	56559,19 1686,60	56000,00 1669,92	512,7 15,29	46,49 1,39	30 км.
53	+С111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,007044	56371,11 397,08	55000,00 387,42	265,79 1,87	1105,32 7,79	30 км.
54	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0006102	49458,99 30,18	48223,42 29,43	265,79 0,16	969,78 0,59	30 км.
55	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0028784	33403,57 96,15	32482,81 93,50	265,79 0,77	654,97 1,88	30 км.
56	+С111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,00598	44592,07 266,66	43451,93 259,84	265,79 1,59	874,35 5,23	30 км.
57	+С111-856 варіант 1	Руберойд покрівельний (Біполь ЕПП) (або еквівалент)	м2	274,67	141,17 38775,16	137,60 37794,59	0,8 219,74	2,77 760,83	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	+С111-856 варіант 2	Руберойд покрівельний евро (К(Кз ЕПк)-4,0) (або еквівалент)	м2	27,83	168,21 4681,28	164,11 4567,18	0,8 22,26	3,3 91,84	30 км.
59	+С111-859 варіант 1	Евроруберойд	м2	15,62	129,56 2023,73	125,30 1957,19	1,72 26,87	2,54 39,67	30 км.
60	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0053378	163551,74 873,01	160000,00 854,05	344,84 1,84	3206,9 17,12	30 км.
61	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0145405	160399,22 2332,28	160000,00 2326,48	344,84 5,01	54,38 0,79	30 км.
62	+С111-1624 варіант 2	Грунтовка Ceresit CT-17 (або еквівалент)	т	0,0105	30752,01 322,90	30100,00 316,05	503,63 5,29	148,38 1,56	30 км.
63	+С111-1624 варіант 3	Ґрунтовка бітумна	т	0,00568	73505,6 417,51	73000,00 414,64	503,63 2,86	1,97 0,01	30 км.
64	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,08311	361,06 30,01	353,73 29,40	0,25 0,02	7,08 0,59	30 км.
65	+С111-1683 варіант 1	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	21,0357	576,78 12132,97	564,73 11879,49	0,74 15,57	11,31 237,91	30 км.
66	+С111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,24909	87072,01 21688,77	86158,04 21461,11	265,79 66,21	648,18 161,45	30 км.
67	+С111-1824 варіант 1	Тр.пр. 50х25х3	т	0,244	36386,66 8878,35	35850,00 8747,40	265,79 64,85	270,87 66,10	30 км.
68	+С111-1824 варіант 2	Тр.пр. 20х20х2	т	0,195	36154,93 7050,21	35620,00 6945,90	265,79 51,83	269,14 52,48	30 км.
69	+С111-1838 варіант 1	Швелери N18	т	0,08699	40464,21 3519,98	39897,20 3470,66	265,79 23,12	301,22 26,20	30 км.
70	+С111-1838 варіант 2	Швелери N16	т	0,27534	39456,71 10864,01	38897,20 10709,96	265,79 73,18	293,72 80,87	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
71	+С111-1844 варіант 8	Полоса 100х4	т	0,07474	41612,26 3110,10	41000,00 3064,34	302,49 22,61	309,77 23,15	30 км.
72	+С111-1844 варіант 11	Полоса 100*8	т	0,00502	41386,88 207,76	41000,00 205,82	302,49 1,52	84,39 0,42	30 км.
73	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,00267435	55326,56 147,96	54979,64 147,03	301,68 0,81	45,24 0,12	30 км.
74	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,068367	7571,93 517,67	7200,00 492,24	223,46 15,28	148,47 10,15	30 км.
75	+С112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,091111	7571,93 689,89	7200,00 656,00	223,46 20,36	148,47 13,53	30 км.
76	+С112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0234	7571,93 177,18	7200,00 168,48	223,46 5,23	148,47 3,47	30 км.
77	+С113-16 варіант 1	Фартух, шир 250 мм	м	28	199,71 5591,88	197,40 5527,20	0,82 22,96	1,49 41,72	30 км.
78	+С113-16 варіант 2	Прижимна планка	м	80	73,37 5869,60	72,00 5760,00	0,82 65,60	0,55 44,00	30 км.
79	+С114-97 варіант 2	Плити теплоізоляційні з екструзивного пінополістиролу, товщ. 150 мм	м3	35,09973	4211,98 147839,36	4200,00 147418,87	11,44 401,54	0,54 18,95	30 км.
80	+С114-97 варіант 3	Плити теплоізоляційні з мінеральної вати	м3	0,51	4191,98 2137,91	4180,00 2131,80	11,44 5,83	0,54 0,28	30 км.
81	+С114-97 варіант 4	Плити теплоізоляційні з екструзивного пінополістиролу, товщ. 100 мм	м3	23,39982	4211,98 98559,57	4200,00 98279,24	11,44 267,69	0,54 12,64	30 км.
82	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	4,84623	586,45 2842,07	569,82 2761,48	5,13 24,86	11,5 55,73	30 км.
83	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,07524	810,4 60,97	787,18 59,23	7,33 0,55	15,89 1,19	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
84	+С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,08833	30177,51 2665,58	29320,00 2589,84	265,79 23,48	591,72 52,26	30 км.
85	+С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,05244	30055,11 1576,09	29200,00 1531,25	265,79 13,94	589,32 30,90	30 км.
86	+С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00391	30096,58 117,68	29813,23 116,57	265,79 1,04	17,56 0,07	30 км.
87	+С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 8 мм	т	0,06747	30157,11 2034,70	29300,00 1976,87	265,79 17,93	591,32 39,90	30 км.
88	+С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 10 мм	т	0,04397	28883,47 1270,01	28600,00 1257,54	265,79 11,69	17,68 0,78	30 км.
89	+С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 12 мм	т	0,149682	28650,54 4288,47	28383,00 4248,42	265,79 39,78	1,75 0,27	30 км.
90	+С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,4405	56371,11 24831,47	55000,00 24227,50	265,79 117,08	1105,32 486,89	30 км.
91	+С126-1292 варіант 1	Вивіска з підсвіткою та блоком живлення(або еквівалент)	шт	1	250222,96 250222,96	249743,00 249743,00	313,53 313,53	166,43 166,43	
92	+С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,0481761	34027,79 1639,33	33334,00 1605,90	26,58 1,28	667,21 32,15	30 км.
93	+С1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021 (або еквівалент)	т	0,004177304	139146,05 581,26	138467,00 578,42	571,69 2,39	107,36 0,45	30 км.
94	+С1113-246 варіант 2	Фарба ПФ-115	т	0,01365984	130608,93 1784,10	130000,00 1775,78	571,69 7,81	37,24 0,51	30 км.
95	+С1113-246 варіант 3	Фарба ПФ-133	т	0,0015708	151508,93 237,99	150900,00 237,03	571,69 0,90	37,24 0,06	30 км.
96	С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,23	1253,27 288,25	640,07 147,22	588,63 135,38	24,57 5,65	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
97	+С1421-9472 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,78	1027,31 801,30	418,54 326,46	588,63 459,13	20,14 15,71	30 км.
98	+С1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	0,072	988,78 71,19	420,00 30,24	549,39 39,56	19,39 1,39	30 км.
99	+С1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,036	988,78 35,60	420,00 15,12	549,39 19,78	19,39 0,70	30 км.
100	+С1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	0,4	973,79 389,52	405,31 162,12	549,39 219,76	19,09 7,64	30 км.
101	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	4,992	8179,24 40830,77	7100,00 35443,20	1072,98 5356,32	6,26 31,25	
102	+С1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	1,776642	7102,24 12618,14	6900,00 12258,83	62,98 111,89	139,26 247,42	
103	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,6989	3102,49 5270,82	2250,00 3822,53	791,66 1344,95	60,83 103,34	30 км.
104	+С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,0816	2679,19 218,62	1835,00 149,74	791,66 64,60	52,53 4,28	30 км.
105	С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,663	3525,93 2337,69	2665,13 1766,98	791,66 524,87	69,14 45,84	30 км.
106	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,72345	3102,8 11553,12	2250,30 8378,88	791,66 2947,71	60,84 226,53	30 км.
107	+С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,53265	3592,09 5505,42	2730,00 4184,13	791,66 1213,34	70,43 107,95	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
108	+С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,0691	3102,49 214,38	2250,00 155,48	791,66 54,70	60,83 4,20	30 км.
109	+С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,3142	3497,26 8093,36	2700,00 6248,34	791,66 1832,06	5,6 12,96	30 км.
110	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	4,23127	2623,54 11100,91	2300,00 9731,92	272,1 1151,33	51,44 217,66	
111	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	29,369394	3667,6 107715,19	2870,00 84290,16	725,69 21313,08	71,91 2111,95	30 км.
112	+С1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,5304	4519,3 2397,04	3705,00 1965,13	725,69 384,91	88,61 47,00	30 км.
113	+С1425-11690	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М100	м3	0,75265	3412,6 2568,49	2620,00 1971,94	725,69 546,19	66,91 50,36	30 км.
114	+С1545-267 варіант 1	Металаві елементи (труби)	т	0,1509122	46126,97 6961,12	45750,00 6904,23	372 56,14	4,97 0,75	30 км.
115	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,23887	68,03 16,25	58,28 13,92	8,42 2,01	1,33 0,32	30 км.
116	+С1632-80 варіант 1	ПВХ мембрана Logicroof V-RP, товщ 1,5 мм (або еквівалент)	м2	326,025	381,88 124502,43	373,33 121714,91	1,06 345,59	7,49 2441,93	30 км.
117	+С188888-8 варіант 2	Саморіз покрівельний по металу 4,8*1,9 (упаковка)	шт	1	765 765,00	750,00 750,00	- -	15 15,00	
118	+К581121-А001 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6	шт	3	1172,86 3518,58	930,83 2792,49	219,03 657,09	23 69,00	30 км.
119	+К581121-А005 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т	шт	3	768,08 2304,24	610,00 1830,00	143,02 429,06	15,06 45,18	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
120	+К581121-А007 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.3.6-Т	шт	2	678,06 1356,12	450,00 900,00	214,76 429,52	13,3 26,60	30 км.
121	+К581121-А011 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 8.3.6-Т	шт	3	401,58 1204,74	315,00 945,00	78,71 236,13	7,87 23,61	30 км.
122	+К582821-558 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ13-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	5	186,8 934,00	171,00 855,00	12,14 60,70	3,66 18,30	30 км.
123	+К582821-560 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	8	271,7 2173,60	251,75 2014,00	14,62 116,96	5,33 42,64	30 км.
124	+К582821-566 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ22-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	369,94 369,94	342,00 342,00	20,69 20,69	7,25 7,25	30 км.
125	+К589421-1373 варіант 1	Плити парапетні для громадських будівель марки ПП15-6,2	шт	22	2250,61 49513,42	2161,50 47553,00	44,98 989,56	44,13 970,86	30 км.
126	+К589421-1373 варіант 2	Плити парапетні для громадських будівель марки ПП14-6,2	шт	5	1982,6 9913,00	1898,75 9493,75	44,98 224,90	38,87 194,35	30 км.
127	+К589421-1373 варіант 3	Плити парапетні для громадських будівель серія 1.238.1-2 марки ПП13- 6,2	шт	4	1840,31 7361,24	1759,25 7037,00	44,98 179,92	36,08 144,32	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
128	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	219,6162	5,754 1263,67	5,754 1263,67			
129	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,9356	163,15 478,95	163,15 478,95			
		Разом	грн.		1742,62	1742,62			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу III	**грн.**		**1296888,46**	**1136376,02**	**146884,89**	**13627,55**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	613,584					
		Стиснене повітря	м3	2537,85					
		Мастильні матеріали	кг	15,572					
		Гідравлічна рідина	кг	1,458					
		Бензин	л	29,645					
		Дизельне паливо	л	197,892					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "26 липня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП " Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради" (коригування 3) 1575/24 (вихід)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загально-будівельні роботи в осях 24-28-С-Ц2

Приймальне відділення хірургічного корпусу

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1746,817	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,43236	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	307,117	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1, 2									
1	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 2	1000м3	0,1093	9211,50 -	9211,50 2080,98	1007	-	1007 227	- 21,2076	- 2,32
2	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	204,6	177,69 -	177,69 28,16	36355	-	36355 5762	- 0,2870	- 58,72
3	С111-221 варіант 1	Грунт для засипки	т	204,6	779,10 -	- -	159404	-	- -	- -	- -
4	КБ1-134-1	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2	100м3	1,093	3426,61 1731,27	1695,34 532,24	3745	1892	1853 582	22,0320 6,1410	24,08 6,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки (кл. В7, 5)*	*100м3*	*0,0008*	*290596,26* *13575,66*	*3575,25* *777,38*	*232*	*11*	*3* *1*	*180,8400* *6,8172*	*0,14* *0,01*
6	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 12 мм	т	0,01614	28650,54 -	- -	462	-	- -	- -	- -
7	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00592	30055,11 -	- -	178	-	- -	- -	- -
8	*КБ11-3-3*	*Улаштування ущільнених самохідними котками підстилаючих щебеневих шарів*	*м3*	*0,4*	*1991,29* *342,23*	*408,30* *132,15*	*797*	*137*	*163* *53*	*4,4760* *1,1812*	*1,79* *0,47*
9	*КБ6-19-1*	*Улаштування поясів в опалубці (під перегородки)*	*100м3*	*0,0122*	*534366,63* *103272,34*	*41523,39* *7380,14*	*6519*	*1260*	*507* *90*	*1219,5600* *66,1295*	*14,88* *0,81*
10	*КБ8-3-3*	*Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари*	*100м2*	*0,021*	*61183,49* *3044,98*	- -	*1285*	*64*	- -	*36,3840* -	*0,76* -
11	*КБ7-42-1*	*Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т*	*100шт*	*0,03*	*29165,56* *5419,01*	*19326,28* *6894,12*	*875*	*163*	*580* *207*	*67,2000* *66,4445*	*2,02* *1,99*
12	*КБ7-42-2*	*Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т*	*100шт*	*0,08*	*41250,83* *7464,68*	*27254,54* *9701,49*	*3300*	*597*	*2180* *776*	*92,5680* *93,9422*	*7,41* *7,52*
13	К581121-А001 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6	шт	3	1172,86 -	- -	3519	-	- -	- -	- -
14	К581121-А005 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т	шт	3	768,08 -	- -	2304	-	- -	- -	- -
15	К581121-А007 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.3.6-Т	шт	2	678,06 -	- -	1356	-	- -	- -	- -
16	К581121-А011 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 8. 3.6-Т	шт	3	401,58 -	- -	1205	-	- -	- -	- -
17	*КБ6-19-1*	*Улаштування поясів в опалубці МП-1*	*100м3*	*0,005*	*534366,63* *103272,34*	*41523,39* *7380,14*	*2672*	*516*	*208* *37*	*1219,5600* *66,1295*	*6,1* *0,33*
18	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01806	30177,51 -	- -	545	-	- -	- -	- -
19	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 10 мм	т	0,04397	28883,47 -	- -	1270	-	- -	- -	- -
20	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 12 мм	т	0,00085	28650,54 -	- -	24	-	- -	- -	- -
21	*КБ8-3-3*	*Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари*	*100м2*	*0,039*	*61183,49* *3044,98*	- -	*2386*	*119*	- -	*36,3840* -	*1,42* -
22	*КБ8-5-3*	*Мурування зовнішніх середньої складності стін товщиною 380 мм з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*5,48*	*5048,37* *948,54*	*195,86* *42,59*	*27665*	*5198*	*1073* *233*	*10,8120* *0,3735*	*59,25* *2,05*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	*КБ8-5-3*	*Мурування зовнішніх середньої складності стін товщиною 250 мм з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*5,89*	*5048,37* *948,54*	*195,86* *42,59*	*29735*	*5587*	*1154* *251*	*10,8120* *0,3735*	*63,68* *2,2*
24	*КБ8-5-3*	*Мурування зовнішніх середньої складності стін товщиною 640 мм з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*0,01*	*5229,20* *948,54*	*186,53* *40,56*	*52*	*9*	*2* -	*10,8120* *0,3557*	*0,11* -
25	*КБ8-6-2*	*Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/4 цегли при висоті поверху понад 4 м*	*100м2*	*0,1183*	*43752,86* *19107,15*	*932,67* *202,80*	*5176*	*2260*	*110* *24*	*223,0320* *1,7784*	*26,38* *0,21*
26	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01522	30177,51 -	- -	459	-	- -	- -	- -
27	*КБ8-6-5*	*Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*0,0633*	*65023,79* *19654,07*	*1725,45* *375,17*	*4116*	*1244*	*109* *24*	*229,4160* *3,2900*	*14,52* *0,21*
28	*КБ6-55-3*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (кріплення перегородок до плит перекриття)*	*т*	*0,09034*	*3344,62* *3344,62*	- -	*302*	*302*	- -	*38,1240* -	*3,44* -
29	С111-1844 варіант 8	Полоса 100х4	т	0,07474	41612,26 -	- -	3110	-	- -	- -	- -
30	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0156	30055,11 -	- -	469	-	- -	- -	- -
31	*КБ6-19-1*	*Улаштування поясів в опалубці МП-2*	*100м3*	*0,0023*	*534366,63* *103272,34*	*41523,39* *7380,14*	*1229*	*238*	*96* *17*	*1219,5600* *66,1295*	*2,8* *0,15*
32	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00333	30177,51 -	- -	100	-	- -	- -	- -
33	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 12 мм	т	0,02131	28650,54 -	- -	611	-	- -	- -	- -
34	*КБ6-22-1*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м*	*100м3*	*0,00267*	*565382,85* *95662,73*	*1770,61* *315,15*	*1510*	*255*	*5* *1*	*1157,7240* *3,6794*	*3,09* *0,01*
35	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,05172	30177,51 -	- -	1561	-	- -	- -	- -
36	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 8 мм	т	0,01417	30157,11 -	- -	427	-	- -	- -	- -
37	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 12 мм	т	0,03771	28650,54 -	- -	1080	-	- -	- -	- -
38	С111-1838 варіант 1	Швелери N18	т	0,08699	40464,21 -	- -	3520	-	- -	- -	- -
39	*КБ6-11-7*	*Установлення анкерів для плит перекриття та покриття*	*т*	*0,00391*	*23198,87* *23198,87*	- -	*91*	*91*	- -	*277,2000* -	*1,08* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00391	30096,58 -	- -	118	-	- -	- -	- -
41	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,0385*	*2047,62* *562,87*	*23,72* *3,82*	*79*	*22*	*1* -	*5,7360* *0,0436*	*0,22* -
42	*КБ13-26-6 к-2*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133*	*100м2*	*0,0385*	*7043,20* *841,09*	*20,55* *2,71*	*271*	*32*	*1* -	*8,6880* *0,0312*	*0,33* -
43	КБ46-30-6	Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 500 см2	100шт	0,15	39361,33 22162,70	17198,63 5461,68	5904	3324	2580 819	252,6240 63,3072	37,89 9,5
44	*КБ46-33-1*	*Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2*	*м3*	*0,26*	*14746,36* *8118,82*	*218,06* *72,22*	*3834*	*2111*	*57* *19*	*109,2120* *0,8140*	*28,4* *0,21*
45	С1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,26	4519,30 -	- -	1175	-	- -	- -	- -
46	*КБ7-19-1*	*Заповнення стиків між плитами перекриття цементним розчином М-150*	*100м шва*	*0,354*	*6488,77* *3407,99*	- -	*2297*	*1206*	- -	*41,2440* -	*14,6* -
47	*КБ13-13-13*	*Ґрунтування стін грунтовкою СТ-17 перед штукатуркою*	*100м2*	*0,525*	*1541,05* *908,31*	*17,70* *2,34*	*809*	*477*	*9* *1*	*9,7920* *0,0269*	*5,14* *0,01*
48	*КБ15-36-2*	*Штукатурення штукатурним розчином по каменю стін вручну*	*100м2*	*0,525*	*18542,92* *11430,81*	*180,35* *141,05*	*9735*	*6001*	*95* *74*	*121,4880* *1,8274*	*63,78* *0,96*
49	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*2,2941*	*12806,27* *5304,15*	- -	*29379*	*12168*	- -	*67,5000* -	*154,85* -
50	*КБ12-20-1*	*Улаштування пароізоляції обклеювальної руберойдом Біполь ЕПП в один шар*	*100м2*	*2,497*	*32108,41* *2547,06*	- -	*80175*	*6360*	- -	*29,3880* -	*73,38* -
51	*КБ26-33-1*	*Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо", товщ.250 мм*	*1 м3*	*57,3525*	*1748,54* *1740,47*	- -	*100283*	*99820*	- -	*20,3160* -	*1165,17* -
52	С114-97 варіант 2	Плити теплоізоляційні з екструзивного пінополістиролу, товщ. 150 мм	м3	35,09973	4211,98 -	- -	147839	-	- -	- -	- -
53	С114-97 варіант 4	Плити теплоізоляційні з екструзивного пінополістиролу, товщ. 100 мм	м3	23,39982	4211,98 -	- -	98560	-	- -	- -	- -
54	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*2,2941*	*12806,27* *5304,15*	- -	*29379*	*12168*	- -	*67,5000* -	*154,85* -
55	*КБ11-11-2 к=16*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних*	*100м2*	*2,2941*	*32764,04* *2836,42*	- -	*75164*	*6507*	- -	*36,0960* -	*82,81* -
56	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою Вр1 діам.4*	*100м2*	*2,2941*	*2173,94* *1459,36*	- -	*4987*	*3348*	- -	*19,4400* -	*44,6* -
57	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,4405	56371,11 -	- -	24831	-	- -	- -	- -
58	*КБ12-15-1*	*Улаштування дрібних покриттів [фартухів.] із листової оцинкованої сталі*	*100м2*	*0,07*	*13418,35* *12522,51*	*38,48* *12,74*	*939*	*877*	*3* *1*	*159,3600* *0,1436*	*11,16* *0,01*
59	С113-16 варіант 1	Фартух, шир 250 мм	м	28	199,71 -	- -	5592	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	*КБ12-15-1*	*Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі*	*100м2*	*0,08*	*13578,91* *12522,51*	*199,04* *55,42*	*1086*	*1002*	*16* *4*	*159,3600* *0,4860*	*12,75* *0,04*
61	С113-16 варіант 2	Прижимна планка	м	80	73,37 -	- -	5870	-	- -	- -	- -
62	С188888-8 варіант 2	Саморіз покрівельний по металу 4,8*1,9 (упаковка)	шт	1	765,00 -	- -	765	-	- -	- -	- -
63	*КБ26-33-1*	*Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо", товщ. 100 мм (біля водозливних воронок)*	*1 м3*	*0,5*	*6024,36* *1740,47*	- -	*3012*	*870*	- -	*20,3160* -	*10,16* -
64	*КБ26-30-1*	*Улаштування мембрани*	*10 м2*	*28,35*	*567,32* *139,35*	- -	*16084*	*3951*	- -	*1,7280* -	*48,99* -
65	С1632-80 варіант 1	ПВХ мембрана Logicroof V-RP, товщ 1,5 мм (або еквівалент)	м2	326,025	381,88 -	- -	124502	-	- -	- -	- -
66	*КБ12-20-1*	*Улаштування пароізоляції обклеювальної руберойдом К (КзЕПк)-4,0 в один шар (парапет)*	*100м2*	*0,253*	*35082,81* *2547,06*	- -	*8876*	*644*	- -	*29,3880* -	*7,44* -
67	*КБ7-53-11*	*Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т (парапетних плит)*	*100шт*	*0,31*	*26162,82* *14998,92*	*2506,22* *762,80*	*8110*	*4650*	*777* *236*	*179,2200* *8,2764*	*55,56* *2,57*
68	К589421-1373 варіант 1	Плити парапетні для громадських будівель марки ПП15-6,2	шт	22	2250,61 -	- -	49513	-	- -	- -	- -
69	К589421-1373 варіант 2	Плити парапетні для громадських будівель марки ПП14-6,2	шт	5	1982,60 -	- -	9913	-	- -	- -	- -
70	К589421-1373 варіант 3	Плити парапетні для громадських будівель серія 1.238.1-2 марки ПП13- 6,2	шт	4	1840,31 -	- -	7361	-	- -	- -	- -
71	*КБ6-19-1*	*Улаштування поясів в опалубці (ділянки парапету)*	*100м3*	*0,00053*	*550982,53* *103272,34*	*9812,49* *485,11*	*292*	*55*	*5* -	*1219,5600* *5,6639*	*0,65* -
72	*КБ12-15-1*	*Улаштування дрібних покриттів [парапети] із листової оцинкованої сталі* Вивіска	*100м2*	*0,437*	*63049,39* *12522,51*	*38,48* *12,74*	*27553*	*5472*	*17* *6*	*159,3600* *0,1436*	*69,64* *0,06*
73	*КБ9-75-2*	*Виготовлення конструкції ганку*	*т*	*0,41407*	*27132,45* *18304,70*	*5677,53* *197,53*	*11235*	*7579*	*2351* *82*	*211,2000* *2,2464*	*87,45* *0,93*
74	*КБ9-23-1*	*Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м*	*т*	*0,41407*	*10873,05* *7756,92*	*3072,99* *716,64*	*4502*	*3212*	*1272* *297*	*96,1920* *6,6166*	*39,83* *2,74*
75	С111-1824 варіант 1	Тр.пр. 50х25х3	т	0,244	36386,66 -	- -	8878	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	С111-1824 варіант 2	Тр.пр. 20х20х2	т	0,195	36154,93 -	- -	7050	-	- -	- -	- -
77	*КБ10-85-1*	*Обшивання козирків (Вивіска)*	*100м2*	*0,727*	*12599,43* *12164,18*	*435,25* *94,64*	*9160*	*8843*	*317* *69*	*154,8000* *0,8299*	*112,54* *0,6*
78	С126-1292 варіант 1	Вивіска з підсвіткою та блоком живлення(або еквівалент)	шт	1	250222,96 -	- -	250223	-	- -	- -	- -
79	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,1298*	*2041,60* *562,87*	*17,70* *2,34*	*265*	*73*	*2* -	*5,7360* *0,0269*	*0,74* -
80	*КБ13-26-6 к-2*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133*	*100м2*	*0,1298*	*6190,48* *841,09*	*20,55* *2,71*	*804*	*109*	*3* -	*8,6880* *0,0312*	*1,13* -
		Цокольний поверх									
81	КБ46-44-2	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів без підвіконних дошок	100м2	0,0689	23583,50 22305,57	1235,68 409,22	1625	1537	85 28	300,0480 4,6124	20,67 0,32
82	КБ46-34-4	Розбирання цегляних перегородок	м3	4,0416	1600,69 1147,06	453,63 144,06	6469	4636	1833 582	14,0520 1,6698	56,79 6,75
83	*КБ7-44-10*	*Укладання перемичок масою до 0,3 т*	*100шт*	*0,14*	*9183,25* *2076,64*	*6450,72* *1853,42*	*1286*	*291*	*903* *259*	*25,7520* *19,5373*	*3,61* *2,74*
84	К582821-558 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ13-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	5	186,80 -	- -	934	-	- -	- -	- -
85	К582821-560 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	8	271,70 -	- -	2174	-	- -	- -	- -
86	К582821-566 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ22-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	369,94 -	- -	370	-	- -	- -	- -
87	КБ46-44-1	Розбирання металопластикових заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0,0648	25621,90 24343,97	1235,68 409,22	1660	1577	80 27	327,4680 4,6124	21,22 0,3
88	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	3,54	1600,69 1147,06	453,63 144,06	5666	4061	1605 510	14,0520 1,6698	49,74 5,91
89	*КБ8-5-3*	*Мурування зовнішніх середньої складності стін товщиною 510 мм з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*1,1*	*5054,59* *948,54*	*202,08* *43,94*	*5560*	*1043*	*222* *48*	*10,8120* *0,3853*	*11,89* *0,42*
90	*КБ9-36-1 к дем.=0,7*	*(Демонтаж) Монтаж перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням (металопластикова перегородка)*	*100м2*	*0,0564*	*39445,36* *37151,49*	*1909,04* *567,57*	*2225*	*2095*	*108* *32*	*400,5120* *5,3162*	*22,59* *0,3*
91	*КБ15-25-1*	*Демонтаж облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*0,0104*	*24114,73* *24114,73*	- -	*251*	*251*	- -	*281,4840* -	*2,93* -
92	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0071	29761,38 29761,38	- -	211	211	- -	385,5600 -	2,74 -
93	*КБ6-1-20*	*Улаштування стрічкових фундаментів бетонних під перегородки*	*100м3*	*0,0077*	*394822,90* *36236,86*	*11819,88* *2570,22*	*3040*	*279*	*91* *20*	*443,9160* *22,5431*	*3,42* *0,17*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	*КБ8-3-3*	*Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари*	*100м2*	*0,011*	*61183,49* *3044,98*	*-* *-*	*673*	*33*	*-* *-*	*36,3840* *-*	*0,4* *-*
95	*КБ8-6-5*	*Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м* ---- сходи	*100м2*	*0,2202*	*65023,79* *19654,07*	*1725,45* *375,17*	*14318*	*4328*	*380* *83*	*229,4160* *3,2900*	*50,52* *0,72*
96	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,034	29761,38 29761,38	- -	1012	1012	- -	385,5600 -	13,11 -
97	*КБ8-2-2*	*Улаштування основи щебеневої фр.20-40*	*1 м3*	*0,2*	*1790,80* *216,20*	*133,34* *41,86*	*358*	*43*	*27* *8*	*2,8800* *0,4830*	*0,58* *0,1*
98	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских*	*100м3*	*0,009*	*358696,82* *24431,21*	*12202,31* *2326,61*	*3228*	*220*	*110* *21*	*299,2920* *20,8928*	*2,69* *0,19*
99	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,03092	30055,11 -	- -	929	-	- -	- -	- -
100	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 12 мм	т	0,07314	28650,54 -	- -	2096	-	- -	- -	- -
101	*КБ6-22-1*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м*	*100м3*	*0,0228*	*575045,65* *95662,73*	*22295,13* *4751,52*	*13111*	*2181*	*508* *108*	*1157,7240* *42,0139*	*26,4* *0,96*
102	*КБ9-73-2*	*Виготовлення сходів*	*m*	*0,3147*	*24821,21* *20441,09*	*1652,73* *353,41*	*7811*	*6433*	*520* *111*	*230,4000* *3,4380*	*72,51* *1,08*
103	*КБ9-29-1*	*Монтаж сходів прямолінійних*	*m*	*0,3147*	*6873,56* *4809,14*	*1109,44* *172,64*	*2163*	*1513*	*349* *54*	*55,4880* *1,9210*	*17,46* *0,6*
104	С1545-267 варіант 1	Металаві елементи (труби)	т	0,0424	46126,97 -	- -	1956	-	- -	- -	- -
105	С111-1838 варіант 2	Швелери N16	т	0,27534	39456,71 -	- -	10864	-	- -	- -	- -
106	*КБ9-61-10*	*Монтаж огородження сходів ОС-1*	*m*	*0,0666*	*8731,15* *5840,86*	*1617,06* *304,21*	*581*	*389*	*108* *20*	*67,3920* *3,4277*	*4,49* *0,23*
107	*КБ9-73-2*	*Виготовлення огородження сходів ОС-1*	*m*	*0,0666*	*24672,77* *20441,09*	*1497,29* *319,61*	*1643*	*1361*	*100* *21*	*230,4000* *3,1416*	*15,34* *0,21*
108	С1545-267 варіант 1	Металаві елементи (труби)	т	0,070596	46126,97 -	- -	3256	-	- -	- -	- -
109	*КБ9-61-10*	*Монтаж огородження площадки ОП-1,ОП-2*	*m*	*0,03577*	*8731,15* *5840,86*	*1617,06* *304,21*	*312*	*209*	*58* *11*	*67,3920* *3,4277*	*2,41* *0,12*
110	*КБ9-73-2*	*Виготовлення огородження площадки ОП-1,ОП-2*	*m*	*0,03577*	*24672,77* *20441,09*	*1497,29* *319,61*	*883*	*731*	*54* *11*	*230,4000* *3,1416*	*8,24* *0,11*
111	С1545-267 варіант 1	Металаві елементи (труби)	т	0,0379162	46126,97 -	- -	1749	-	- -	- -	- -
112	*КБ6-11-7*	*Установлення закладних деталей вагою до 5 кг*	*m*	*0,00556*	*23198,87* *23198,87*	- -	*129*	*129*	- -	*277,2000* -	*1,54* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	С111-1844 варіант 11	Полоса 100*8	т	0,00502	41386,88 -	- -	208	-	- -	- -	- -
114	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 12 мм	т	0,000532	28650,54 -	- -	15	-	- -	- -	- -
115	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,205*	*2041,60* *562,87*	*17,70* *2,34*	*419*	*115*	*4* -	*5,7360* *0,0269*	*1,18* *0,01*
116	*КБ13-26-6 к-2*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133*	*100м2*	*0,205*	*6190,48* *841,09*	*20,55* *2,71*	*1269*	*172*	*4* *1*	*8,6880* *0,0312*	*1,78* *0,01*
		---------- Вхідна група по осі С									
117	КБ1-162-8	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 3 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0533	41571,45 41571,45	- -	2216	2216	- -	538,5600 -	28,71 -
118	*КБ11-1-2*	*Ущільнення ґрунту щебенем*	*100м2*	*0,0078*	*1184,57* *748,43*	*436,14* *120,50*	*9*	*6*	*3* *1*	*9,6960* *1,3264*	*0,08* *0,01*
119	С1421-9472 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,78	1027,31 -	- -	801	-	- -	- -	- -
120	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0065*	*373388,49* *13575,66*	- -	*2427*	*88*	- -	*180,8400* -	*1,18* -
121	*КБ6-1-20*	*Улаштування стрічкових фундаментів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0171*	*393154,32* *36236,86*	*9637,63* *2095,55*	*6723*	*620*	*165* *36*	*443,9160* *18,3768*	*7,59* *0,31*
122	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/*	*100м3*	*0,0119*	*405746,61* *24431,21*	*9476,59* *2179,70*	*4828*	*291*	*113* *26*	*299,2920* *19,6154*	*3,56* *0,23*
123	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 8 мм	т	0,0533	30157,11 -	- -	1607	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					1606122	248895	60341 11911		2972,38 123,14
		Разом будівельні роботи, грн.					1606122				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1296886				
		всього заробітна плата, грн.					260806				
		Загальновиробничі витрати, грн.					140695				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					336,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46311				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1746817**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					**1746817**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**3432,36** **307117**				

Склав ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП " Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради" (коригування 3) 1575/24 (вихід)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на загально-будівельні роботи в осях 20-24/Ц-Ц2

Приймальне відділення хірургічного корпусу

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3472,795	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	7,32421	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	667,541	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 (шурфів)	100м3	0,036	29761,38	-	1071	1071	-	385,5600	13,88
					29761,38	-			-	-	-
2	КБ46-42-1	Розбирання вимощення асфальтобетонного	100м2	0,357	3828,19	390,52	1367	1227	140	40,5960	14,49
					3437,67	124,02			44	1,4375	0,51
3	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	0,357	7866,42	3930,26	2808	1405	1403	51,4800	18,38
					3936,16	1127,21			402	11,9808	4,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,20399	61155,60 2613,08	58542,52 14721,47	12475	533	11942 3003	36,5160 146,8963	7,45 29,97
5	КБ1-163-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,1284	43235,11 43235,11	- -	5551	5551	- -	570,3840 -	73,24 -
6	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	273	177,69 -	177,69 28,16	48509	-	48509 7688	- 0,2870	- 78,35
7	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,1189	75510,19 3941,52	71568,67 19447,28	8978	469	8509 2312	55,0800 204,9486	6,55 24,37
8	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	202	177,69 -	177,69 28,16	35893	-	35893 5688	- 0,2870	- 57,97
9	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 2	1000м3	0,1189	9211,50 -	9211,50 2080,98	1095	-	1095 247	- 21,2076	- 2,52
10	КБ1-134-1	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2	100м3	1,189	3426,61 1731,27	1695,34 532,24	4074	2058	2016 633	22,0320 6,1410	26,2 7,3
11	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки (кл. В7, 5)*	*100м3*	*0,105*	*290596,26* *13575,66*	*3575,25* *777,38*	*30513*	*1425*	*375* *82*	*180,8400* *6,8172*	*18,99* *0,72*
12	*КБ6-19-1*	*Улаштування поясів в опалубці*	*100м3*	*0,2552*	*534366,63* *103272,34*	*41523,39* *7380,14*	*136370*	*26355*	*10597* *1883*	*1219,5600* *66,1295*	*311,23* *16,88*
13	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,19688	30055,11 -	- -	5917	-	- -	- -	- -
14	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500, діаметр 10 мм	т	0,0144	28883,47 -	- -	416	-	- -	- -	- -
15	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500, діаметр 12 мм	т	0,29816	28767,54 -	- -	8577	-	- -	- -	- -
16	*КБ7-42-1*	*Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т*	*100шт*	*0,1*	*27893,54* *5419,01*	*19326,28* *6894,12*	*2789*	*542*	*1933* *689*	*67,2000* *66,4445*	*6,72* *6,64*
17	*КБ7-42-2*	*Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т*	*100шт*	*0,13*	*39048,06* *7464,68*	*27254,54* *9701,49*	*5076*	*970*	*3543* *1261*	*92,5680* *93,9422*	*12,03* *12,21*
18	*КБ7-42-3*	*Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т*	*100шт*	*0,69*	*63132,43* *11747,01*	*43645,98* *15445,51*	*43561*	*8105*	*30116* *10657*	*142,1640* *151,4866*	*98,09* *104,53*
19	К581121-А002 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т	шт	61	1507,58 -	- -	91962	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	К581121-А005 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т	шт	9	768,08 -	- -	6913	-	- -	- -	- -
21	К581121-А012 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 8.4.6-Т	шт	10	525,54 -	- -	5255	-	- -	- -	- -
22	К581121-А001 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6	шт	8	1172,86 -	- -	9383	-	- -	- -	- -
23	К581121-А007 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.3.6-Т	шт	4	678,06 -	- -	2712	-	- -	- -	- -
24	С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,74	3102,49 -	- -	8501	-	- -	- -	- -
25	*КБ6-55-3*	*Установлення анкерів в фундаменти*	*т*	*0,00124*	*3344,62* *3344,62*	- -	*4*	*4*	- -	*38,1240* -	*0,05* -
26	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500, діаметр 12 мм	т	0,00124	28767,54 -	- -	36	-	- -	- -	- -
27	*КБ8-2-2*	*Улаштування основи під фундаменти щебеневої*	*1 м3*	*2,39*	*1826,04* *216,20*	*168,58* *53,29*	*4364*	*517*	*403* *127*	*2,8800* *0,6011*	*6,88* *1,44*
28	*КБ6-1-15*	*Улаштування фундаментних плит бетонних плоских бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,158*	*340273,18* *13777,51*	*6482,08* *1409,43*	*53763*	*2177*	*1024* *223*	*168,7800* *12,3599*	*26,67* *1,95*
29	*КБ6-1-22*	*Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм*	*100м3*	*0,0865*	*406736,99* *44700,26*	*12750,97* *2287,88*	*35183*	*3867*	*1103* *198*	*547,5960* *20,5188*	*47,37* *1,77*
30	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,11565	30177,51 -	- -	3490	-	- -	- -	- -
31	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500, діаметр 10 мм	т	0,36712	28883,47 -	- -	10604	-	- -	- -	- -
32	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500, діаметр 12 мм	т	0,06723	28767,54 -	- -	1934	-	- -	- -	- -
33	*КБ12-9-1*	*Улаштування деформаційних швів*	*100м*	*0,087*	*85417,37* *11897,02*	*540,06* *160,97*	*7431*	*1035*	*47* *14*	*137,2680* *1,5781*	*11,94* *0,14*
34	С114-2-У варіант 1	Екструдований пінополістирол, товщ.50 мм	м3	0,07	4388,20 -	- -	307	-	- -	- -	- -
35	С114-2-У варіант 2	Екструдований пінополістирол, товщ.20 мм	м3	0,0336	4388,20 -	- -	147	-	- -	- -	- -
36	*КБ8-3-3*	*Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари*	*100м2*	*0,7352*	*38192,68* *3044,98*	- -	*28079*	*2239*	- -	*36,3840* -	*26,75* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ46-34-4	Розбирання цегляних підвіконних простінків, товщ. 640 мм	м3	2,11	1600,69 1147,06	453,63 144,06	3377	2420	957 304	14,0520 1,6698	29,65 3,52
38	КБ46-44-1	Розбирання заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками з металопластику	100м2	0,2916	25621,90 24343,97	1235,68 409,22	7471	7099	360 119	327,4680 4,6124	95,49 1,34
39	*КБ8-5-3*	*Мурування зовнішніх середньої складності стін товщиною 640 мм з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*14,76*	*5229,20* *948,54*	*186,53* *40,56*	*77183*	*14000*	*2753* *599*	*10,8120* *0,3557*	*159,59* *5,25*
40	*КБ10-25-4 к=0,7*	*Розбирання відливів*	*100м*	*0,167*	*1857,00* *1849,24*	- -	*310*	*309*	- -	*22,9320* -	*3,83* -
41	*КБ8-5-3*	*Мурування зовнішніх середньої складності стін товщиною 380 мм з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*85,98*	*5048,37* *948,54*	*195,86* *42,59*	*434059*	*81555*	*16840* *3662*	*10,8120* *0,3735*	*929,62* *32,11*
42	*КБ8-5-7*	*Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної, товщ. 250 мм при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*9,58*	*4864,20* *848,30*	*155,45* *33,80*	*46599*	*8127*	*1489* *324*	*10,3920* *0,2964*	*99,56* *2,84*
43	*КБ8-6-5*	*Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*1,4186*	*65023,79* *19654,07*	*1725,45* *375,17*	*92243*	*27881*	*2448* *532*	*229,4160* *3,2900*	*325,45* *4,67*
44	*КБ8-5-3*	*Мурування парапетів товщиною 250 мм з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*13,68*	*5048,37* *948,54*	*195,86* *42,59*	*69062*	*12976*	*2679* *583*	*10,8120* *0,3735*	*147,91* *5,11*
45	*КБ12-9-1*	*Улаштування деформаційних швів*	*100м*	*0,245*	*85668,96* *11897,02*	*791,65* *194,99*	*20989*	*2915*	*194* *48*	*137,2680* *1,8764*	*33,63* *0,46*
46	С114-2-У варіант 2	Екструдований пінополістирол, товщ.20 мм	м3	0,1862	4388,20 -	- -	817	-	- -	- -	- -
47	*КБ6-55-3*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань*	*т*	*0,01067*	*3344,62* *3344,62*	- -	*36*	*36*	- -	*38,1240* -	*0,41* -
48	С124-20 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500, діаметр 8 мм	т	0,01067	30157,11 -	- -	322	-	- -	- -	- -
49	КБ46-29-2	Пробивання в цегляних стінах отворів діам. 8 мм	100шт	1,08	14458,61 8936,11	5522,50 1753,75	15615	9651	5964 1894	105,5280 20,3280	113,97 21,95
50	*КБ6-11-7*	*Анкерування перегородок до з/б плит перекриття пластинами (34 шт.)*	*т*	*0,04977*	*87028,99* *23198,87*	*302,24* *84,16*	*4331*	*1155*	*15* *4*	*277,2000* *0,7380*	*13,8* *0,04*
51	С111-1844 варіант 8	Полоса 100х4	т	0,04977	41612,26 -	- -	2071	-	- -	- -	- -
52	*КБ46-25-1*	*Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 8 мм*	*100шт*	*0,66*	*26878,10* *6277,68*	*3796,73* *3209,44*	*17740*	*4143*	*2506* *2118*	*66,7200* *38,3489*	*44,04* *25,31*
53	*КБ7-57-15*	*Промазування і розшивання швів між верхом перегородок та панелями перекриття монтажною піною знизу*	*100м шва*	*0,5028*	*4600,31* *4600,31*	- -	*2313*	*2313*	- -	*51,8520* -	*26,07* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна універсальна 750 мл	балон	13	272,73 -	- -	3545	-	- -	- -	- -
55	*КБ7-44-10*	*Укладання перемичок масою до 0,3 т*	*100шт*	*0,75*	*8716,92* *2076,64*	*5984,39* *1752,02*	*6538*	*1557*	*4488* *1314*	*25,7520* *18,6481*	*19,31* *13,99*
56	К582821-556	Перемички з/б марки 2ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	175,10 -	- -	350	-	- -	- -	- -
57	К582821-558 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ13-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	20	186,80 -	- -	3736	-	- -	- -	- -
58	К582821-564 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	21	289,39 -	- -	6077	-	- -	- -	- -
59	К582821-568	Перемички з/б марки 2ПБ25-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	20	390,82 -	- -	7816	-	- -	- -	- -
60	К582821-574 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ30-8 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	726,35 -	- -	2179	-	- -	- -	- -
61	К582821-592 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ34-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	6	873,66 -	- -	5242	-	- -	- -	- -
62	К582821-594 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ36-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	922,88 -	- -	2769	-	- -	- -	- -
63	*КБ6-19-1*	*Улаштування поясів в опалубці МП-2*	*100м3*	*0,0733*	*534366,63* *103272,34*	*41523,39* *7380,14*	*39169*	*7570*	*3044* *541*	*1219,5600* *66,1295*	*89,39* *4,85*
64	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,19764	30177,51 -	- -	5964	-	- -	- -	- -
65	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 12 мм	т	0,76702	28650,54 -	- -	21976	-	- -	- -	- -
66	*КБ7-45-6*	*Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]*	*100шт*	*0,4*	*91725,09* *34956,90*	*39636,47* *11170,98*	*36690*	*13983*	*15855* *4468*	*398,4600* *119,0585*	*159,38* *47,62*
67	К584211-3049 варіант 2	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПБК 68.12-8-12К7-9К7	шт	2	7134,95 -	- -	14270	-	- -	- -	- -
68	К584211-3049 варіант 4	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПБК 57.12-8-9К7-5Вр 1400	шт	2	5727,35 -	- -	11455	-	- -	- -	- -
69	К584211-3049 варіант 1	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПБК 63.12-8-12К7-5Вр	шт	2	6587,21 -	- -	13174	-	- -	- -	- -
70	К584211-3049 варіант 3	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПБК 60.12-8-9К7-5Вр	шт	28	6061,66 -	- -	169726	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	К584211-3049 варіант 7	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПБК 53.12-8 5Вр	шт	2	5199,25 -	- -	10399	-	- -	- -	- -
72	К584211-3049 варіант 10	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПБК 54.12-8-9К7-5Вр 1400	шт	2	5291,30 -	- -	10583	-	- -	- -	- -
73	К584211-3049 варіант 11	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПБК 52.12-8-9К7-5Вр1400	шт	2	5107,19 -	- -	10214	-	- -	- -	- -
74	*КБ6-11-7*	*Установлення анкерів для плит перекриття та покриття*	*т*	*0,04806*	*23198,87* *23198,87*	- -	*1115*	*1115*	- -	*277,2000* -	*13,32* -
75	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,04806	30096,58 -	- -	1446	-	- -	- -	- -
76	*КБ6-22-1*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м*	*100м3*	*0,0148*	*565382,85* *95662,73*	*1770,61* *315,15*	*8368*	*1416*	*26* *5*	*1157,7240* *3,6794*	*17,13* *0,05*
77	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0478	30177,51 -	- -	1442	-	- -	- -	- -
78	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500, діаметр 12 мм	т	0,17056	28767,54 -	- -	4907	-	- -	- -	- -
79	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,0203*	*2047,62* *562,87*	*23,72* *3,82*	*42*	*11*	- -	*5,7360* *0,0436*	*0,12* -
80	*КБ13-26-6 к-2*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133*	*100м2*	*0,0203*	*7043,20* *841,09*	*20,55* *2,71*	*143*	*17*	- -	*8,6880* *0,0312*	*0,18* -
81	*КБ7-57-15*	*Промазування і розшивання швів між верхом перегородок та панелями перекриття монтажною піною знизу*	*100м шва*	*0,414*	*4600,31* *4600,31*	- -	*1905*	*1905*	- -	*51,8520* -	*21,47* -
82	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна універсальна 750 мл	балон	9	272,73 -	- -	2455	-	- -	- -	- -
83	*КБ7-19-1*	*Заповнення стиків між плитами перекриття цементним розчином М-150*	*100м шва*	*2,028*	*6488,77* *3407,99*	- -	*13159*	*6911*	- -	*41,2440* -	*83,64* -
84	*КБ46-25-12*	*Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 100 мм*	*100шт*	*0,54*	*79805,99* *9520,40*	*5804,42* *4862,63*	*43095*	*5141*	*3134* *2626*	*101,1840* *58,0832*	*54,64* *31,36*
85	*КБ46-33-1*	*Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2*	*м3*	*0,23*	*14746,36* *8118,82*	*218,06* *72,22*	*3392*	*1867*	*50* *17*	*109,2120* *0,8140*	*25,12* *0,19*
86	С1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,23	4519,30 -	- -	1039	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КБ13-13-13	Грунтування стін грунтовкою СТ-17 перед штукатуркою	100м2	0,44	1541,05 908,31	17,70 2,34	678	400	8 1	9,7920 0,0269	4,31 0,01
88	КБ15-36-2	Штукатурення штукатурним розчином по каменю стін вручну	100м2	0,44	18542,92 11430,81	180,35 141,05	8159	5030	79 62	121,4880 1,8274	53,45 0,8
89	КБ12-15-1	Улаштування плоских а/ц листів для кріплення покрівлі із ПВХ мембрани	100м2	0,354	13436,48 12522,51	237,52 68,16	4757	4433	84 24	159,3600 0,6296	56,41 0,22
90	С111-1286 варіант 2	Плоскі а/ц листів товщ. 10 мм	м2	35,4	736,11 -	- -	26058	-	- -	- -	- -
91	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (для уклону)	100м2	1,41	12806,27 5304,15	- -	18057	7479	- -	67,5000 -	95,18 -
92	КБ11-11-2 к=16	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	1,41	32764,04 2836,42	- -	46197	3999	- -	36,0960 -	50,9 -
93	КБ12-20-1	Улаштування пароізоляції обклеювальної руберойдом Біполь ЕПП в один шар	100м2	3,233	32108,41 2547,06	- -	103806	8235	- -	29,3880 -	95,01 -
94	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо", товщ.250 мм	1 м3	76,5	1748,54 1740,47	- -	133763	133146	- -	20,3160 -	1554,17 -
95	С114-97 варіант 2	Плити теплоізоляційні з екструзивного пінополістиролу, товщ. 150 мм	м3	46,818	4211,98 -	- -	197196	-	- -	- -	- -
96	С114-97 варіант 4	Плити теплоізоляційні з екструзивного пінополістиролу, товщ. 100 мм	м3	31,212	4211,98 -	- -	131464	-	- -	- -	- -
97	КБ7-57-15	Промазування і розшивання швів між стіною та утеплювачем піною	100м шва	0,795	4600,31 4600,31	- -	3657	3657	- -	51,8520 -	41,22 -
98	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна універсальна 750 мл	балон	20	272,73 -	- -	5455	-	- -	- -	- -
99	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,055	12806,27 5304,15	- -	39123	16204	- -	67,5000 -	206,21 -
100	КБ11-11-2 к=16	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	3,055	32764,04 2836,42	- -	100094	8665	- -	36,0960 -	110,27 -
101	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою Вр1 діам.4	100м2	3,055	2173,94 1459,36	- -	6641	4458	- -	19,4400 -	59,39 -
102	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,5867	56371,11 -	- -	33073	-	- -	- -	- -
103	КБ12-20-1	Улаштування пароізоляції обклеювальної руберойдом К (КзЕПк)-4,0 в один шар	100м2	0,23	35082,81 2547,06	- -	8069	586	- -	29,3880 -	6,76 -
104	КБ26-30-1	Улаштування мембрани	10 м2	36	567,32 139,35	- -	20424	5017	- -	1,7280 -	62,21 -
105	С1632-80 варіант 1	ПВХ мембрана Logicroof V-RP, товщ 1,5 мм (або еквівалент)	м2	414	381,88 -	- -	158098	-	- -	- -	- -
106	КБ12-14-2	Улаштування жолобів підвісних (стічний лоток)	100м	0,03	32875,24 4141,48	- -	986	124	- -	52,7040 -	1,58 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	С113-1489 варіант 1	Стічний лоток, 1м	шт	3	329,02 -	- -	987	-	- -	- -	- -
108	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0881	63248,43 12522,51	237,52 68,16	5572	1103	21 6	159,3600 0,6296	14,04 0,06
109	С113-16 варіант 2	Прижимна планка	м	88,1	73,37 -	- -	6464	-	- -	- -	- -
110	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [капельників] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,11	63248,43 12522,51	237,52 68,16	6957	1377	26 7	159,3600 0,6296	17,53 0,07
111	С113-16 варіант 3	Капельники із оцинкованої жесті	м	44	260,16 -	- -	11447	-	- -	- -	- -
112	*КБ7-53-11*	*Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т (парапетних плит)*	*100шт*	*0,3*	*26162,82* *14998,92*	*2506,22* *762,80*	*7849*	*4500*	*752* *229*	*179,2200* *8,2764*	*53,77* *2,48*
113	К589421-1373 варіант 1	Плити парапетні для громадських будівель марки ПП15-6,2	шт	28	2250,61 -	- -	63017	-	- -	- -	- -
114	К589421-1373 варіант 4	Плити парапетні для громадських будівель серія 1.238.1-2 марки ПП10-6,2	шт	1	1750,71 -	- -	1751	-	- -	- -	- -
115	К589421-1373 варіант 5	Плити парапетні для громадських будівель серія 1.238.1-2 марки ПП12-6,2	шт	1	1779,88 -	- -	1780	-	- -	- -	- -
116	*КБ7-57-15*	*Промазування і розшивання швів між стіною та утеплювачем піною*	*100м шва*	*0,881*	*4600,31* *4600,31*	- -	*4053*	*4053*	- -	*51,8520* -	*45,68* -
117	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна універсальна 750 мл	балон	22	272,73 -	- -	6000	-	- -	- -	- -
118	*КБ6-19-1*	*Улаштування поясів в опалубці (ділянки парапету)*	*100м3*	*0,00053*	*550982,53* *103272,34*	*9812,49* *485,11*	*292*	*55*	*5* -	*1219,5600* *5,6639*	*0,65* -
119	*КБ12-15-1*	*Улаштування дрібних покриттів [парапети] із листової оцинкованої сталі*	*100м2*	*0,38*	*63049,39* *12522,51*	*38,48* *12,74*	*23959*	*4759*	*15* *5*	*159,3600* *0,1436*	*60,56* *0,05*
120	С188888-8 варіант 2	Саморіз покрівельний по металу 4,8*1,9 (упаковка) ---ФО 2	шт	1	765,00 -	- -	765	-	- -	- -	- -
121	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,024	29761,38 29761,38	- -	714	714	- -	385,5600 -	9,25 -
122	КБ1-134-1	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2	100м3	0,024	3426,61 1731,27	1695,34 532,24	82	42	40 13	22,0320 6,1410	0,53 0,15
123	*КБ11-1-2*	*Ущільнення ґрунту щебенем*	*100м2*	*0,036*	*1184,57* *748,43*	*436,14* *120,50*	*43*	*27*	*16* *4*	*9,6960* *1,3264*	*0,35* *0,05*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	С1421-9472 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	1,1	1027,31 -	- -	1130	-	- -	- -	- -
125	*КБ6-19-1*	*Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/*	*100м3*	*0,01024*	*621369,39* *103272,34*	*41523,39* *7380,14*	*6363*	*1058*	*425* *76*	*1219,5600* *66,1295*	*12,49* *0,68*
126	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди (для зворотної засипки)	100 м3	0,021	15766,10 15766,10	- -	331	331	- -	220,3200 -	4,63 -
127	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	3,96	177,69 -	177,69 28,16	704	-	704 112	- 0,2870	- 1,14
128	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 2 ---ФО 3	1000м3	0,0003	9211,50 -	9211,50 2080,98	3	-	3 1	- 21,2076	- 0,01
129	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,02	29761,38 29761,38	- -	595	595	- -	385,5600 -	7,71 -
130	КБ1-134-1	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2	100м3	0,02	3426,61 1731,27	1695,34 532,24	69	35	34 11	22,0320 6,1410	0,44 0,12
131	*КБ11-1-2*	*Ущільнення ґрунту щебенем*	*100м2*	*0,0252*	*1184,57* *748,43*	*436,14* *120,50*	*30*	*19*	*11* *3*	*9,6960* *1,3264*	*0,24* *0,03*
132	С1421-9472 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,812	1027,31 -	- -	834	-	- -	- -	- -
133	*КБ6-19-1*	*Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/*	*100м3*	*0,008*	*621369,39* *103272,34*	*41523,39* *7380,14*	*4971*	*826*	*332* *59*	*1219,5600* *66,1295*	*9,76* *0,53*
134	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди (для зворотної засипки)	100 м3	0,016	15766,10 15766,10	- -	252	252	- -	220,3200 -	3,53 -
135	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	2,88	177,69 -	177,69 28,16	512	-	512 81	- 0,2870	- 0,83
136	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 2 -----ПК-1	1000м3	0,0004	9211,50 -	9211,50 2080,98	4	-	4 1	- 21,2076	- 0,01
137	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,009	29761,38 29761,38	- -	268	268	- -	385,5600 -	3,47 -
138	КБ1-134-1	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2	100м3	0,009	3426,61 1731,27	1695,34 532,24	31	16	15 5	22,0320 6,1410	0,2 0,06
139	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки (кл. В7, 5)*	*100м3*	*0,002*	*290596,26* *13575,66*	*3575,25* *777,38*	*581*	*27*	*7* *2*	*180,8400* *6,8172*	*0,36* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	*КБ6-19-1*	*Улаштування поясів в опалубці*	*100м3*	*0,00584*	*534366,63*	*41523,39*	*3121*	*603*	*242*	*1219,5600*	*7,12*
					103272,34	*7380,14*			*43*	*66,1295*	*0,39*
141	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0002	30177,51	-	6	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
142	*КБ6-11-7*	*Установлення закладних деталей вагою до 5 кг*	*т*	*0,00688*	*87028,99*	*302,24*	*599*	*160*	*2*	*277,2000*	*1,91*
					23198,87	*84,16*			*1*	*0,7380*	*0,01*
143	С111-1844 варіант 9	Кутик 35*3	т	0,00688	33172,42	-	228	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
144	*КБ9-32-1*	*Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м*	*т*	*0,00747*	*4768,64*	*1711,37*	*36*	*21*	*13*	*32,8320*	*0,25*
					2780,21	*840,03*			*6*	*9,3864*	*0,07*
145	*КБ9-72-1*	*Виготовлення гратчастих конструкцій [рами, стояки, опори, ферми та ін.]*	*т*	*0,00747*	*19460,19*	*99,53*	*145*	*116*	*1*	*174,7200*	*1,31*
					15501,16	*10,29*			-	*0,1310*	-
146	С111-1844 варіант 10	Кутик 30*3	т	0,0058	33172,42	-	192	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00167	30157,11	-	50	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	*КБ9-42-1*	*Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м*	*100м2*	*0,01123*	*5868,04*	*616,55*	*66*	*55*	*7*	*60,8640*	*0,68*
					4908,07	*200,21*			*2*	*2,2566*	*0,03*
149	& С111-1804-1 варіант 4	Водостійка плита ОСБ, товщ. 12мм	м2	1,224	165,36	-	202	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
150	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,086*	*1884,70*	*69,32*	*162*	*48*	*6*	*5,7360*	*0,49*
					562,87	*2,39*			-	*0,0269*	-
151	*КБ13-26-6 к-2*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 -----ПК-2*	*100м2*	*0,086*	*6190,48*	*20,55*	*532*	*72*	*2*	*8,6880*	*0,75*
					841,09	*2,71*			-	*0,0312*	-
152	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,007	29761,38	-	208	208	-	385,5600	2,7
					29761,38	-			-	-	-
153	КБ1-134-1	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2	100м3	0,007	3426,61	1695,34	24	12	12	22,0320	0,15
					1731,27	532,24			4	6,1410	0,04
154	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки (кл. В7, 5)*	*100м3*	*0,0015*	*290596,26*	*3575,25*	*436*	*20*	*5*	*180,8400*	*0,27*
					13575,66	*777,38*			*1*	*6,8172*	*0,01*
155	*КБ6-19-1*	*Улаштування поясів в опалубці*	*100м3*	*0,0046*	*534366,63*	*41523,39*	*2458*	*475*	*191*	*1219,5600*	*5,61*
					103272,34	*7380,14*			*34*	*66,1295*	*0,3*
156	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0002	30177,51	-	6	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157	*КБ6-11-7*	*Установлення закладних деталей вагою до 5 кг*	*т*	*0,0056*	*87028,99*	*302,24*	*487*	*130*	*2*	*277,2000*	*1,55*
					23198,87	*84,16*			-	*0,7380*	-
158	С111-1844 варіант 9	Кутик 35*3	т	0,0056	33172,42	-	186	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	*КБ9-32-1*	*Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м*	*т*	*0,0061*	*4768,64* *2780,21*	*1711,37* *840,03*	*29*	*17*	*10* *5*	*32,8320* *9,3864*	*0,2* *0,06*
160	*КБ9-72-1*	*Виготовлення гратчастих конструкцій [рами, стояки, опори, ферми та ін.]*	*т*	*0,0061*	*19460,19* *15501,16*	*99,53* *10,29*	*119*	*95*	*1* -	*174,7200* *0,1310*	*1,07* -
161	С111-1844 варіант 10	Кутик 30*3	т	0,0047	33172,42 -	- -	156	-	- -	- -	- -
162	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,001352	30157,11 -	- -	41	-	- -	- -	- -
163	*КБ9-42-1*	*Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м*	*100м2*	*0,0074*	*5868,04* *4908,07*	*616,55* *200,21*	*43*	*36*	*5* *1*	*60,8640* *2,2566*	*0,45* *0,02*
164	& С111-1804-1 варіант 4	Водостійка плита ОСБ, товщ. 12мм	м2	0,7548	165,36 -	- -	125	-	- -	- -	- -
165	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,066*	*1884,70* *562,87*	*69,32* *2,39*	*124*	*37*	*5* -	*5,7360* *0,0269*	*0,38* -
166	*КБ13-26-6 к-2*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133*	*100м2*	*0,066*	*6190,48* *841,09*	*20,55* *2,71*	*409*	*56*	*1* -	*8,6880* *0,0312*	*0,57* -
167	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна Гермабутилом в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,1*	*29811,49* *3526,75*	- -	*2981*	*353*	- -	*40,2000* -	*4,02* -
168	*КБ8-3-7 к-0,5*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна Гермабутилом в 1 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,1*	*14905,74* *1763,37*	- -	*1491*	*176*	- -	*20,1000* -	*2,01* -
169	С111-300 варіант 1	Комплекти для кріплення осб (25шт/упак)	комплект	2	349,12 -	- -	698	-	- -	- -	- -
		----- Огородження									
170	*КБ8-2-2*	*Улаштування основи під фундаменти щебеневої (фракція 20-40)*	*1 м3*	*0,62*	*997,50* *216,20*	- -	*618*	*134*	- -	*2,8800* -	*1,79* -
171	*КБ7-24-12*	*Установлення металевої огорожі з панелей по металевих стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м (загальна висота огородження становить 2,7 м)*	*100м*	*0,3*	*49628,46* *22744,88*	*24749,20* *6875,80*	*14889*	*6823*	*7425* *2063*	*259,2600* *62,0816*	*77,78* *18,62*
172	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,23	3102,80 -	- -	3816	-	- -	- -	- -
173	С121-253 варіант 3	Стійки класик 40х60х3000 (або еквівалент)	шт	12	808,24 -	- -	9699	-	- -	- -	- -
174	С121-253 варіант 4	Панельні секції огорожі 1,53(h)х2,5 (або еквівалент)	шт	12	895,89 -	- -	10751	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	С121-253 варіант 6	Панельні секції огорожі 1,23(h)х2,5 (або еквівалент)	шт	12	741,74 -	- -	8901	-	- -	- -	- -
176	С113-2089 варіант 1	Фіксатор кріплень до стійок	шт	60	40,59 -	- -	2435	-	- -	- -	- -
177	С113-2089 варіант 2	Фіксатор кріплень між панелями	шт	60	36,51 -	- -	2191	-	- -	- -	- -
178	*КБ7-25-8*	*Улаштування хвірток з установленням стовпів металевих*	*100шт*	*0,01*	*144598,30* *124897,90*	*4546,48* *1284,13*	*1446*	*1249*	*45* *13*	*1365,9000* *14,4726*	*13,66* *0,14*
179	С121-253 варіант 5	Хвіртка комплект (ширина 1,0 х2,0 м)	шт	1	7723,72 -	- -	7724	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					3166021	508009	232518 57184		6000,61 579,21
		Разом будівельні роботи, грн.					3166021				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2425494				
		всього заробітна плата, грн.					565193				
		Загальновиробничі витрати, грн.					306774				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					744,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					102348				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3472795**				
		Всього по кошторису					**3472795**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**7324,21**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**667541**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП " Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради" (коригування 3)
Приймальне відділення хірургічного корпусу

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
загально-будівельні роботи в осях 20-24/Ц-Ц2

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	6000,61	84,66				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	440,92	98,92				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	138,29	98,12				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	744,39	137,49				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	7324,21					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	81,60446556	356,31 29076,49				
11	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,0138414	379,35 5,25				
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	11,065236204	614,31 6797,49				
13	КБМ202-1144	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	36,0296016	1295,38 46672,03				
14	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	38,4918	556,17 21407,98				
15	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0393444	501,61 19,74				
16	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,22944	367,03 84,21				
17	КБМ203-1501	Риштування самохідні, висота підняття 12 м	маш. год	0,0659502	147,25 9,71				
18	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	93,85457736	43,82 4112,71				
19	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	29,1761736	317,48 9262,85				
20	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,0462672	366,4 16,95				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,204288	51,58 10,54				
22	+КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	16,18783044	550,47 8910,92				
23	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	18,3043284	426,46 7806,06				
24	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	11,1356568	560,31 6239,42				
25	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	0,74448	106,59 79,35				
26	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,0095472	402,8 3,85				
27	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	47,844	116,66 5581,48				
28	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	5,59112652	98,74 552,07				
29	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	42,959832	5,62 241,43				
30	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,8874312	13,17 11,69				
31	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	481,84	177,69 85618,15				
		Разом по розділу II	**грн.**		**232520,37**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	250,526					
		Дизельне паливо	кг	809,768					
		Електроенергія	кВт-год	611,276					
		Стиснене повітря	м3	2977,116					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	63,947					
		Гідравлічна рідина	кг	11,158					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
32	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	12,565368					
33	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	12,48984					
34	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,00293112					
35	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,17388					
36	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	110,16					
37	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	1,5292992					
38	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	0,46664976					
39	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	8,1215172					
40	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	23,3513088					
41	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,0179124					
42	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	29,3282472					
43	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1,08756					
44	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,2139276					
45	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,09117936					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	22,84344					
47	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	22,354104					
48	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	0,7042056					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
49	+С111-78 варіант 1	Бітуми нафтові покрівельні	т	0,086575	56613,55 4901,32	56000,00 4848,20	544,61 47,15	68,94 5,97	30 км.
50	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00000597	132945,57 0,79	130000,00 0,78	338,79 -	2606,78 0,01	30 км.
51	С111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,0021912	89975,3 197,15	87872,29 192,55	338,79 0,74	1764,22 3,86	30 км.
52	+С111-175 варіант 1	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,01536993	47713,69 733,36	46439,34 713,77	338,79 5,21	935,56 14,38	30 км.
53	+С111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,0023124	45225,57 104,58	44000,00 101,75	338,79 0,78	886,78 2,05	30 км.
54	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0037425	19281,79 72,16	18450,00 69,05	453,72 1,70	378,07 1,41	30 км.
55	+С111-300 варіант 1	Комплекти для кріплення осб (25шт/упак)	комплект	2	349,12 698,24	184,15 368,30	158,12 316,24	6,85 13,70	30 км.
56	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,20778	31767,59 6600,67	30677,37 6374,14	467,33 97,10	622,89 129,43	30 км.
57	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,11726	77,99 9,15	70,83 8,31	5,63 0,66	1,53 0,18	30 км.
58	+С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,854044	52618,06 44938,14	51128,07 43665,62	458,26 391,37	1031,73 881,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	+С111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,0111852	56371,11 630,52	55000,00 615,19	265,79 2,97	1105,32 12,36	30 км.
60	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0021865	49458,99 108,14	48223,42 105,44	265,79 0,58	969,78 2,12	30 км.
61	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,044513	33403,57 1486,89	32482,81 1445,91	265,79 11,83	654,97 29,15	30 км.
62	+С111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,00529	44592,07 235,89	43451,93 229,86	265,79 1,41	874,35 4,62	30 км.
63	+С111-856 варіант 1	Руберойд покрівельний (Біполь ЕПП) (або еквівалент)	м2	355,63	141,17 50204,29	137,60 48934,69	0,8 284,50	2,77 985,10	30 км.
64	+С111-856 варіант 2	Руберойд покрівельний евро (К(Кз ЕПк)-4,0) (або еквівалент)	м2	25,3	168,21 4255,71	164,11 4151,98	0,8 20,24	3,3 83,49	30 км.
65	+С111-859 варіант 1	Евроруберойд	м2	161,744	129,56 20955,55	125,30 20266,52	1,72 278,20	2,54 410,83	30 км.
66	+С111-1286 варіант 2	Плоскі а/ц листів товщ. 10 мм	м2	35,4	736,11 26058,29	710,00 25134,00	11,68 413,47	14,43 510,82	30 км.
67	+С111-1512 варіант 1	Електроди, діаметр 3 мм	т	0,0000114	163551,74 1,86	160000,00 1,82	344,84 -	3206,9 0,04	30 км.
68	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0599757	163551,74 9809,13	160000,00 9596,11	344,84 20,68	3206,9 192,34	30 км.
69	С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0002	46772,24 9,35	45510,30 9,10	344,84 0,07	917,1 0,18	30 км.
70	+С111-1624 варіант 2	Грунтовка Ceresit CT-17 (або еквівалент)	т	0,0088	30752,01 270,62	30100,00 264,88	503,63 4,43	148,38 1,31	30 км.
71	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,00407	361,06 1,47	353,73 1,44	0,25 -	7,08 0,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
72	+С111-1683 варіант 1	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	26,712	576,78 15406,95	564,73 15085,07	0,74 19,77	11,31 302,11	30 км.
73	+С111-1701 варіант 1	Мастика Гермобутил МГІ-М (або еквівалент)	т	0,0639	56290,48 3596,96	56000,00 3578,40	290,48 18,56	- -	15 км.
74	С111-1771	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 100 мм	шт	1,0908	31921,37 34819,83	31295,00 34136,59	0,46 0,50	625,91 682,74	30 км.
75	С111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	1,6632	6668,13 11090,43	6537,33 10872,89	0,05 0,08	130,75 217,46	30 км.
76	+С111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,339417	87072,01 29553,72	86158,04 29243,50	265,79 90,21	648,18 220,01	30 км.
77	+С111-1799	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0, 75 мм	т	0,15936	90942,78 14492,64	90000,00 14342,40	265,79 42,36	676,99 107,88	30 км.
78	&С111-1804-1 варіант 4	Водостійка плита ОСБ, товщ. 12мм	м2	1,9788	165,36 327,21	160,00 316,61	2,12 4,20	3,24 6,40	30 км.
79	+С111-1844 варіант 8	Полоса 100х4	т	0,04977	41612,26 2071,04	41000,00 2040,57	302,49 15,05	309,77 15,42	30 км.
80	+С111-1844 варіант 9	Кутик 35*3	т	0,01248	33172,42 413,99	32622,99 407,13	302,49 3,78	246,94 3,08	30 км.
81	+С111-1844 варіант 10	Кутик 30*3	т	0,0105	33172,42 348,31	32622,99 342,54	302,49 3,18	246,94 2,59	30 км.
82	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,001554	55326,56 85,98	54979,64 85,44	301,68 0,47	45,24 0,07	30 км.
83	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,036556	7571,93 276,80	7200,00 263,20	223,46 8,17	148,47 5,43	30 км.
84	+С112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,378308	7571,93 2864,52	7200,00 2723,82	223,46 84,54	148,47 56,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
85	+С112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0207	7571,93 156,74	7200,00 149,04	223,46 4,63	148,47 3,07	30 км.
86	+С113-16 варіант 2	Прижимна планка	м	88,1	73,37 6463,90	72,00 6343,20	0,82 72,24	0,55 48,46	30 км.
87	+С113-16 варіант 3	Капельники із оцинкованої жесті	м	44	260,16 11447,04	257,40 11325,60	0,82 36,08	1,94 85,36	30 км.
88	+С113-1489 варіант 1	Стічний лоток, 1м	шт	3	329,02 987,06	322,50 967,50	0,07 0,21	6,45 19,35	30 км.
89	+С113-2089 варіант 1	Фіксатор кріплень до стійок	шт	60	40,59 2435,40	39,72 2383,20	0,07 4,20	0,8 48,00	30 км.
90	+С113-2089 варіант 2	Фіксатор кріплень між панелями	шт	60	36,51 2190,60	35,72 2143,20	0,07 4,20	0,72 43,20	30 км.
91	+С114-2-У варіант 1	Екструдований пінополістирол, товщ.50 мм	м3	0,07	4388,2 307,17	4256,00 297,92	46,16 3,23	86,04 6,02	30 км.
92	+С114-2-У варіант 2	Екструдований пінополістирол, товщ.20 мм	м3	0,2198	4388,2 964,53	4256,00 935,47	46,16 10,15	86,04 18,91	30 км.
93	+С114-97 варіант 2	Плити теплоізоляційні з екструзивного пінополістиролу, товщ. 150 мм	м3	46,818	4211,98 197196,48	4200,00 196635,60	11,44 535,60	0,54 25,28	30 км.
94	+С114-97 варіант 4	Плити теплоізоляційні з екструзивного пінополістиролу, товщ. 100 мм	м3	31,212	4211,98 131464,32	4200,00 131090,40	11,44 357,07	0,54 16,85	30 км.
95	+С121-253 варіант 3	Стійки класик 40х60х3000 (або еквівалент)	шт	12	808,24 9698,88	636,00 7632,00	166,22 1994,64	6,02 72,24	30 км.
96	+С121-253 варіант 4	Панельні секції огорожі 1,53(h)х2,5 (або еквівалент)	шт	12	895,89 10750,68	723,00 8676,00	166,22 1994,64	6,67 80,04	30 км.
97	+С121-253 варіант 5	Хвіртка комплект (ширина 1,0 х2,0 м)	шт	1	7723,72 7723,72	7500,00 7500,00	166,22 166,22	57,5 57,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
98	+С121-253 варіант 6	Панельні секції огорожі 1,23(h)х2,5 (або еквівалент)	шт	12	741,74 8900,88	570,00 6840,00	166,22 1994,64	5,52 66,24	30 км.
99	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	28,01778	586,45 16431,03	569,82 15965,09	5,13 143,73	11,5 322,21	30 км.
100	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,5688	810,4 460,96	787,18 447,75	7,33 4,17	15,89 9,04	30 км.
101	+С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,36149	30177,51 10908,87	29320,00 10598,89	265,79 96,08	591,72 213,90	30 км.
102	+С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,19688	30055,11 5917,25	29200,00 5748,90	265,79 52,33	589,32 116,02	30 км.
103	+С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,04806	30096,58 1446,44	29813,23 1432,82	265,79 12,77	17,56 0,85	30 км.
104	+С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,003022	30157,11 91,13	29300,00 88,54	265,79 0,80	591,32 1,79	30 км.
105	+С124-20 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500, діаметр 8 мм	т	0,01067	30157,11 321,78	29300,00 312,63	265,79 2,84	591,32 6,31	30 км.
106	+С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500, діаметр 10 мм	т	0,38152	28883,47 11019,62	28600,00 10911,47	265,79 101,40	17,68 6,75	30 км.
107	+С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 12 мм	т	0,76702	28650,54 21975,54	28383,00 21770,33	265,79 203,87	1,75 1,34	30 км.
108	+С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500, діаметр 12 мм	т	0,53719	28767,54 15453,63	28500,00 15309,92	265,79 142,78	1,75 0,93	30 км.
109	+С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,5867	56371,11 33072,93	55000,00 32268,50	265,79 155,94	1105,32 648,49	30 км.
110	С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,06225	63527,88 3954,61	62016,45 3860,52	265,79 16,55	1245,64 77,54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
111	+С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,064155	34027,79 2183,05	33334,00 2138,54	26,58 1,71	667,21 42,80	30 км.
112	+С1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021 (або еквівалент)	т	0,00158115	139146,05 220,01	138467,00 218,94	571,69 0,90	107,36 0,17	30 км.
113	+С1113-246 варіант 2	Фарба ПФ-115	т	0,0062016	130608,93 809,98	130000,00 806,21	571,69 3,55	37,24 0,22	30 км.
114	+С1113-246 варіант 3	Фарба ПФ-133	т	0,00082824	151508,93 125,49	150900,00 124,98	571,69 0,47	37,24 0,04	30 км.
115	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	0,713	679,39 484,41	400,00 285,20	279,39 199,21	- -	
116	С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	2,7485	1253,27 3444,61	640,07 1759,23	588,63 1617,85	24,57 67,53	30 км.
117	+С1421-9472 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	1,912	1027,31 1964,22	418,54 800,25	588,63 1125,46	20,14 38,51	30 км.
118	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	49,55877	8179,24 405353,07	7100,00 351867,27	1072,98 53175,57	6,26 310,23	
119	+С1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	7,149744	7102,24 50779,20	6900,00 49333,23	62,98 450,29	139,26 995,68	
120	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	8,77975	3102,49 27239,09	2250,00 19754,44	791,66 6950,58	60,83 534,07	30 км.
121	+С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	11,067	2679,19 29650,60	1835,00 20307,95	791,66 8761,30	52,53 581,35	30 км.
122	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	51,74841	3102,8 160564,97	2250,30 116449,45	791,66 40967,15	60,84 3148,37	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
123	С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,85136	3959,97 7331,33	3090,66 5721,92	791,66 1465,65	77,65 143,76	30 км.
124	+С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,555995	3592,09 5589,27	2730,00 4247,87	791,66 1231,82	70,43 109,58	30 км.
125	+С1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,05	2679,19 133,96	1835,00 91,75	791,66 39,58	52,53 2,63	30 км.
126	+С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,74	3102,49 8500,82	2250,00 6165,00	791,66 2169,15	60,83 166,67	30 км.
127	+С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	1,83815	2657,8 4885,44	1880,00 3455,72	725,69 1333,93	52,11 95,79	30 км.
128	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	32,47676	2623,54 85204,08	2300,00 74696,55	272,1 8836,93	51,44 1670,60	
129	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	48,07812	3667,6 176331,31	2870,00 137984,20	725,69 34889,81	71,91 3457,30	30 км.
130	+С1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,4692	4519,3 2120,46	3705,00 1738,39	725,69 340,49	88,61 41,58	30 км.
131	+С1425-11690	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М100	м3	6,81994	3412,6 23273,73	2620,00 17868,24	725,69 4949,16	66,91 456,33	30 км.
132	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,00347	68,03 0,24	58,28 0,20	8,42 0,03	1,33 0,01	30 км.
133	+С1550-38 варіант 1	Монтажна піна універсальна 750 мл	балон	64	272,73 17454,72	266,96 17085,44	0,42 26,88	5,35 342,40	30 км.
134	+С1632-80 варіант 1	ПВХ мембрана Logicroof V-RP, товщ 1,5 мм (або еквівалент)	м2	414	381,88 158098,32	373,33 154558,62	1,06 438,84	7,49 3100,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
135	&С1999-9003-1-К варіант 1	Бензин	л	7,5	46,10 345,75	46,10 345,75	- -	- -	
136	+С188888-8 варіант 2	Саморіз покрівельний по металу 4,8*1,9 (упаковка)	шт	1	765 765,00	750,00 750,00	- -	15 15,00	
137	+К581121-А001 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6	шт	8	1172,86 9382,88	930,83 7446,64	219,03 1752,24	23 184,00	30 км.
138	+К581121-А002 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т	шт	61	1507,58 91962,38	1185,00 72285,00	293,02 17874,22	29,56 1803,16	30 км.
139	+К581121-А005 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т	шт	9	768,08 6912,72	610,00 5490,00	143,02 1287,18	15,06 135,54	30 км.
140	+К581121-А007 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.3.6-Т	шт	4	678,06 2712,24	450,00 1800,00	214,76 859,04	13,3 53,20	30 км.
141	+К581121-А012 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 8.4.6-Т	шт	10	525,54 5255,40	410,00 4100,00	105,24 1052,40	10,3 103,00	30 км.
142	+К582821-556	Перемички з/б марки 2ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	175,1 350,20	162,00 324,00	9,67 19,34	3,43 6,86	30 км.
143	+К582821-558 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ13-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	20	186,8 3736,00	171,00 3420,00	12,14 242,80	3,66 73,20	30 км.
144	+К582821-564 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	21	289,39 6077,19	265,50 5575,50	18,22 382,62	5,67 119,07	30 км.
145	+К582821-568	Перемички з/б марки 2ПБ25-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	20	390,82 7816,40	360,00 7200,00	23,16 463,20	7,66 153,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
146	+К582821-574 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ30-8 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	726,35 2179,05	684,00 2052,00	28,11 84,33	14,24 42,72	30 км.
147	+К582821-592 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ34-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	6	873,66 5241,96	798,00 4788,00	58,53 351,18	17,13 102,78	30 км.
148	+К582821-594 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ36-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	922,88 2768,64	841,50 2524,50	63,28 189,84	18,1 54,30	30 км.
149	+К584211-3049 варіант 1	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПБК 63.12-8-12К7-5Вр	шт	2	6587,21 13174,42	5878,00 11756,00	580,05 1160,10	129,16 258,32	30 км.
150	+К584211-3049 варіант 2	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПБК 68.12-8-12К7-9К7	шт	2	7134,95 14269,90	6415,00 12830,00	580,05 1160,10	139,9 279,80	30 км.
151	+К584211-3049 варіант 3	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПБК 60.12-8-9К7-5Вр	шт	28	6061,66 169726,48	5362,75 150157,00	580,05 16241,40	118,86 3328,08	30 км.
152	+К584211-3049 варіант 4	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПБК 57.12-8-9К7-5Вр 1400	шт	2	5727,35 11454,70	5035,00 10070,00	580,05 1160,10	112,3 224,60	30 км.
153	+К584211-3049 варіант 7	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПБК 53.12-8 5Вр	шт	2	5199,25 10398,50	4517,25 9034,50	580,05 1160,10	101,95 203,90	30 км.
154	+К584211-3049 варіант 10	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПБК 54.12-8-9К7-5Вр 1400	шт	2	5291,3 10582,60	4607,50 9215,00	580,05 1160,10	103,75 207,50	30 км.
155	+К584211-3049 варіант 11	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПБК 52.12-8-9К7-5Вр1400	шт	2	5107,19 10214,38	4427,00 8854,00	580,05 1160,10	100,14 200,28	30 км.
156	+К589421-1373 варіант 1	Плити парапетні для громадських будівель марки ПП15-6,2	шт	28	2250,61 63017,08	2161,50 60522,00	44,98 1259,44	44,13 1235,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
157	+К589421-1373 варіант 4	Плити парапетні для громадських будівель серія 1.238.1-2 марки ПП10-6,2	шт	1	1750,71 1750,71	1671,40 1671,40	44,98 44,98	34,33 34,33	30 км.
158	+К589421-1373 варіант 5	Плити парапетні для громадських будівель серія 1.238.1-2 марки ПП12-6,2	шт	1	1779,88 1779,88	1700,00 1700,00	44,98 44,98	34,9 34,90	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
159	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	312,1102	5,754 1795,88	5,754 1795,88			
160	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	4,3571	163,15 710,87	163,15 710,87			
161	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0001	115,36 0,01	115,36 0,01			
		Разом	грн.		2506,76	2506,76			
		Разом по розділу III	**грн.**		**2425496,44**	**2166049,70**	**228387,32**	**31059,42**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	923,386					
		Стиснене повітря	м3	2977,116					
		Мастильні матеріали	кг	68,304					
		Гідравлічна рідина	кг	11,158					
		Бензин	л	338,548					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	952,668					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "26 липня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП " Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради" (коригування 3) 1575/24 (вихід)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на вхідну групу

Приймальне відділення хірургічного корпусу

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	176,715	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,25078	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	23,211	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1	КБ1-162-8	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 3 м, група ґрунтів 2	100м3	0,049	41571,45 41571,45	- -	2037	2037	- -	538,5600 -	26,39 -
2	*КБ11-1-2*	*Ущільнення ґрунту щебенем*	*100м2*	*0,1023*	*1184,57* *748,43*	*436,14* *120,50*	*121*	*77*	*44* *12*	*9,6960* *1,3264*	*0,99* *0,14*
3	С1421-9472 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	1,53	1027,31 -	- -	1572	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,005*	*373388,49* *13575,66*	- -	*1867*	*68*	- -	*180,8400* -	*0,9* -
5	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/*	*100м3*	*0,028*	*356083,68* *24431,21*	*9476,59* *2179,70*	*9970*	*684*	*265* *61*	*299,2920* *19,6154*	*8,38* *0,55*
6	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 8 мм	т	0,0466	30157,11 -	- -	1405	-	- -	- -	- -
7	*КБ6-11-7*	*Установлення закладних деталей вагою до 5 кг*	*т*	*0,01356*	*87028,99* *23198,87*	*302,24* *84,16*	*1180*	*315*	*4* *1*	*277,2000* *0,7380*	*3,76* *0,01*
8	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 12 мм	т	0,00352	28650,54 -	- -	101	-	- -	- -	- -
9	С111-1844 варіант 1	Смуга 8х200	т	0,01004	41612,26 -	- -	418	-	- -	- -	- -
10	*КБ9-34-5*	*Монтаж опорних конструкцій*	*т*	*0,0448*	*6094,22* *2878,83*	*761,34* *158,50*	*273*	*129*	*34* *7*	*33,2160* *1,7621*	*1,49* *0,08*
11	С111-1844 варіант 2	Стійка 50х3	т	0,0448	42619,76 -	- -	1909	-	- -	- -	- -
12	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,052*	*2047,62* *562,87*	*23,72* *3,82*	*106*	*29*	*1* -	*5,7360* *0,0436*	*0,3* -
13	*КБ13-26-6 к-2*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133* ------ Покрівля	*100м2*	*0,052*	*7043,20* *841,09*	*20,55* *2,71*	*366*	*44*	*1* -	*8,6880* *0,0312*	*0,45* -
14	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,05	32365,98 16284,98	16081,00 5048,48	1618	814	804 252	192,3120 58,2498	9,62 2,91
15	*КБ9-32-1*	*Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м*	*т*	*0,2501*	*4768,64* *2780,21*	*1711,37* *840,03*	*1193*	*695*	*428* *210*	*32,8320* *9,3864*	*8,21* *2,35*
16	*КБ9-72-1*	*Виготовлення гратчастих конструкцій [рами, стояки, опори, ферми та ін.]*	*т*	*0,02501*	*19460,19* *15501,16*	*99,53* *10,29*	*487*	*388*	*2* -	*174,7200* *0,1310*	*4,37* -
17	С111-1844 варіант 3	Труба квадратна 40х3	т	0,09579	37202,42 -	- -	3564	-	- -	- -	- -
18	С111-1844 варіант 4	Труба квадратна 50х3	т	0,02575	37202,42 -	- -	958	-	- -	- -	- -
19	С111-1844 варіант 5	Кутик 80х8	т	0,085078	33172,42 -	- -	2822	-	- -	- -	- -
20	С111-1844 варіант 6	Труба квадратна 40х20х2	т	0,038213	36194,92 -	- -	1383	-	- -	- -	- -
21	С111-1844 варіант 7	Труба квадратна 20х2	т	0,012772	36191,91 -	- -	462	-	- -	- -	- -
22	*КБ9-42-1*	*Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м*	*100м2*	*0,07*	*5868,04* *4908,07*	*616,55* *200,21*	*411*	*344*	*43* *14*	*60,8640* *2,2566*	*4,26* *0,16*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& С111-1804-1 варіант 2	Профнастил ТП-20 (або еквівалент)	м2	7,14	369,36 -	- -	2637	-	- -	- -	- -
24	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,286*	*1884,70* *562,87*	*69,32* *2,39*	*539*	*161*	*20* *1*	*5,7360* *0,0269*	*1,64* *0,01*
25	*КБ13-26-6 к-2*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133*	*100м2*	*0,286*	*6190,48* *841,09*	*20,55* *2,71*	*1770*	*241*	*6* *1*	*8,6880* *0,0312*	*2,48* *0,01*
26	*КБ10-14-5*	*Підшивання стелі сталлю покрівельною*	*100м2*	*0,07*	*5003,26* *4813,31*	- -	*350*	*337*	- -	*62,9520* -	*4,41* -
27	& С111-1804-1 варіант 1	Профнастил ПС-10	м2	2,3	333,66 -	- -	767	-	- -	- -	- -
28	& С111-1804-1 варіант 3	Гладкий профнастил,t=0,4 м2	м2	5,75	333,66 -	- -	1919	-	- -	- -	- -
29	С188888-8 варіант 1	Саморіз покрівельний по металу	шт	100	1,46 -	- -	146	-	- -	- -	- -
		------ Підлога									
30	*КБ11-1-2*	*Ущільнення ґрунту щебенем*	*100м2*	*0,0972*	*6423,85* *748,43*	*436,14* *120,50*	*624*	*73*	*42* *12*	*9,6960* *1,3264*	*0,94* *0,13*
31	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм*	*100м3*	*0,01458*	*332980,09* *13575,66*	*2782,48* *605,01*	*4855*	*198*	*41* *9*	*180,8400* *5,3056*	*2,64* *0,08*
32	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки сіткою*	*100м2*	*0,0972*	*2245,91* *1459,36*	*71,97* *62,12*	*218*	*142*	*7* *6*	*19,4400* *0,6793*	*1,89* *0,07*
33	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 8 мм	т	0,0253	30157,11 -	- -	763	-	- -	- -	- -
34	*КБ11-11-3*	*Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 40 мм*	*100м2*	*0,0972*	*24764,38* *10065,16*	- -	*2407*	*978*	- -	*128,0880* -	*12,45* -
35	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,0972*	*113089,58* *16957,52*	- -	*10992*	*1648*	- -	*197,9400* -	*19,24* -
		------ Перегородки									
36	*КБ9-36-1*	*Монтаж перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням*	*100м2*	*0,1772*	*55800,77* *53073,56*	*2727,21* *810,81*	*9888*	*9405*	*483* *144*	*572,1600* *7,5946*	*101,39* *1,35*
37	С126-384 варіант 20	Перегородка металопластикова, розміром 31*25 (h)	шт	1	50432,92 -	- -	50433	-	- -	- -	- -
38	С126-384 варіант 21	Перегородка металопластикова розміром 20*25(h)	шт	2	20849,92 -	- -	41700	-	- -	- -	- -
39	С1545-42 варіант 1	Дюбелі	100шт	0,3	284,34 -	- -	85	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна універсальна 750 мл	балон	6	272,73 -	- -	1636	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					165952	18807	2225 730		216,2 7,85
		Разом будівельні роботи, грн.					165952				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					144920				
		всього заробітна плата, грн.					19537				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10763				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3674				
		Всього будівельні роботи, грн.					**176715**				
		Всього по кошторису					**176715**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**250,78**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**23211**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП " Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради" (коригування 3)
Приймальне відділення хірургічного корпусу

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
вхідну групу

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	216,2	86,98				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	7,85	93,24				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	26,73	137,45				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	250,78					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,11844	356,31 42,20				
11	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,5623452	379,35 213,33				
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,97377684	614,31 598,20				
13	КБМ202-1144	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,03131784	1295,38 40,57				
14	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,039936	501,61 20,03				
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,0594864	117,6 7,00				
16	КБМ203-1501	Риштування самохідні, висота підняття 12 м	маш. год	1,215486	147,25 178,98				
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,5212112	43,82 66,66				
18	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,952768	317,48 937,44				
19	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,150822	366,4 55,26				
20	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,384384	51,58 19,83				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,031122	402,8 12,54				
22	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,27553008	98,74 27,21				
23	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,597168	13,17 7,86				
		Разом по розділу II	**грн.**		**2227,11**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	0,364					
		Дизельне паливо	кг	19,124					
		Електроенергія	кВт-год	15,393					
		Мастильні матеріали	кг	1,161					
		Гідравлічна рідина	кг	0,121					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
24	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,0540216					
25	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,0741888					
26	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,006864					
27	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	1,5240588					
28	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,960696					
29	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,0330132					
30	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,150822					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	2,11666608					
32	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,914144					
33	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,7758924					
34	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,669636					
35	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,3696					
36	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	4,851					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
37	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00012976	132945,57 17,25	130000,00 16,87	338,79 0,04	2606,78 0,34	30 км.
38	+С111-175 варіант 1	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0000476	47713,69 2,27	46439,34 2,21	338,79 0,02	935,56 0,04	30 км.
39	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,000294	45225,57 13,30	44000,00 12,94	338,79 0,10	886,78 0,26	30 км.
40	+С111-252 варіант 1	Плитка керамічні для підлог з шороховатою поверхнею	м2	9,9144	823,9 8168,47	820,00 8129,81	3,9 38,66	- -	30 км.
41	&С111-277-10 варіант 1	Хрестики для укладання плитки	шт	70,1784	0,15 10,53	0,15 10,53	- -	- -	
42	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,84868	77,99 66,19	70,83 60,11	5,63 4,78	1,53 1,30	30 км.
43	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,000728	49458,99 36,01	48223,42 35,11	265,79 0,19	969,78 0,71	30 км.
44	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00001792	95715,95 1,72	93494,33 1,68	344,84 0,01	1876,78 0,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	+С111-1512 варіант 1	Електроди, діаметр 3 мм	т	0,0000427	163551,74 6,98	160000,00 6,83	344,84 0,01	3206,9 0,14	30 км.
46	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0010858	163551,74 177,58	160000,00 173,73	344,84 0,37	3206,9 3,48	30 км.
47	С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0013888	49393,33 68,60	48079,99 66,77	344,84 0,48	968,5 1,35	30 км.
48	+С111-1624 варіант 2	Грунтовка Ceresit CT-17 (або еквівалент)	т	0,001944	30752,01 59,78	30100,00 58,51	503,63 0,98	148,38 0,29	30 км.
49	+С111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0,10109	137,13 13,86	137,00 13,85	0,13 0,01	- -	30 км.
50	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,0075	361,06 2,71	353,73 2,65	0,25 -	7,08 0,06	30 км.
51	&С111-1804-1 варіант 1	Профнастил ПС-10	м2	2,3	333,66 767,42	325,00 747,50	2,12 4,88	6,54 15,04	30 км.
52	&С111-1804-1 варіант 2	Профнастил ТП-20 (або еквівалент)	м2	7,14	369,36 2637,23	360,00 2570,40	2,12 15,14	7,24 51,69	30 км.
53	&С111-1804-1 варіант 3	Гладкий профнастил,t=0,4 м2	м2	5,75	333,66 1918,55	325,00 1868,75	2,12 12,19	6,54 37,61	30 км.
54	+С111-1844 варіант 1	Смуга 8х200	т	0,01004	41612,26 417,79	41000,00 411,64	302,49 3,04	309,77 3,11	30 км.
55	+С111-1844 варіант 2	Стійка 50х3	т	0,0448	42619,76 1909,37	42000,00 1881,60	302,49 13,55	317,27 14,22	30 км.
56	+С111-1844 варіант 3	Труба квадратна 40х3	т	0,09579	37202,42 3563,62	36622,99 3508,12	302,49 28,98	276,94 26,52	30 км.
57	+С111-1844 варіант 4	Труба квадратна 50х3	т	0,02575	37202,42 957,96	36622,99 943,04	302,49 7,79	276,94 7,13	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	+С111-1844 варіант 5	Кутик 80х8	т	0,085078	33172,42 2822,24	32622,99 2775,50	302,49 25,74	246,94 21,00	30 км.
59	+С111-1844 варіант 6	Труба квадратна 40х20х2	т	0,038213	36194,92 1383,12	35622,99 1361,26	302,49 11,56	269,44 10,30	30 км.
60	+С111-1844 варіант 7	Труба квадратна 20х2	т	0,012772	36191,91 462,24	35620,00 454,94	302,49 3,86	269,42 3,44	30 км.
61	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0001792	143107,71 25,64	140000,00 25,09	301,68 0,05	2806,03 0,50	30 км.
62	+С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш Ceresit CM 11 (або еквівалент)	кг	50,544	10,18 514,54	9,50 480,17	0,48 24,26	0,2 10,11	30 км.
63	+С111-2001-2 варіант 1	Шпарування швів Ceresit CE 40 (або еквівалент)	кг	4,41288	129,65 572,13	126,63 558,80	0,48 2,12	2,54 11,21	30 км.
64	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000046	12604,83 0,58	12134,22 0,56	223,46 0,01	247,15 0,01	30 км.
65	+С112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,00112	7571,93 8,48	7200,00 8,06	223,46 0,25	148,47 0,17	30 км.
66	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,1008	810,4 81,69	787,18 79,35	7,33 0,74	15,89 1,60	30 км.
67	+С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 8 мм	т	0,0719	30157,11 2168,30	29300,00 2106,67	265,79 19,11	591,32 42,52	30 км.
68	+С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 12 мм	т	0,00352	28650,54 100,85	28383,00 99,91	265,79 0,94	1,75 -	30 км.
69	С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,01356	63527,88 861,44	62016,45 840,94	265,79 3,60	1245,64 16,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
70	+С126-384 варіант 20	Перегородка металопластикова, розміром 31*25 (h)	шт	1	50432,92 50432,92	48875,00 48875,00	1544,53 1544,53	13,39 13,39	
71	+С126-384 варіант 21	Перегородка металопластикова розміром 20*25(h)	шт	2	20849,92 41699,84	19992,00 39984,00	844,53 1689,06	13,39 26,78	
72	+С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,0020412	34027,79 69,46	33334,00 68,04	26,58 0,05	667,21 1,37	30 км.
73	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0000139	104337,12 1,45	101719,60 1,41	571,69 0,01	2045,83 0,03	30 км.
74	+С1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021 (або еквівалент)	т	0,00312	139146,05 434,14	138467,00 432,02	571,69 1,78	107,36 0,34	30 км.
75	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000027	63684,91 0,17	61864,50 0,17	571,69 -	1248,72 -	30 км.
76	+С1113-246 варіант 2	Фарба ПФ-115	т	0,0116688	130608,93 1524,05	130000,00 1516,94	571,69 6,67	37,24 0,44	30 км.
77	+С1113-246 варіант 3	Фарба ПФ-133	т	0,0021216	151508,93 321,44	150900,00 320,15	571,69 1,21	37,24 0,08	30 км.
78	+С1421-9472 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	2,02572	1027,31 2081,04	418,54 847,84	588,63 1192,40	20,14 40,80	30 км.
79	С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,51	3525,93 1798,22	2665,13 1359,22	791,66 403,75	69,14 35,25	30 км.
80	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,842	3102,8 8818,16	2250,30 6395,35	791,66 2249,90	60,84 172,91	30 км.
81	+С1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1,48716	3102,49 4613,90	2250,00 3346,11	791,66 1177,33	60,83 90,46	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
82	+С1425-11684 варіант 1	Сухопресована стяжка	м3	0,49572	2882,2 1428,76	2100,00 1041,01	725,69 359,74	56,51 28,01	30 км.
83	+С1545-42 варіант 1	Дюбелі	100шт	0,3	284,34 85,30	278,46 83,54	0,3 0,09	5,58 1,67	30 км.
84	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,03283	68,03 2,23	58,28 1,91	8,42 0,28	1,33 0,04	30 км.
85	+С1550-38 варіант 1	Монтажна піна універсальна 750 мл	балон	6	272,73 1636,38	266,96 1601,76	0,42 2,52	5,35 32,10	30 км.
86	+С188888-8 варіант 1	Саморіз покрівельний по металу	шт	100	1,46 146,00	1,43 143,00	- -	0,03 3,00	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
87	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,5532	5,754 8,94	5,754 8,94			
88	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0124	163,15 2,02	163,15 2,02			
89	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0011	115,36 0,12	115,36 0,12			
		Разом	грн.		11,08	11,08			
		Разом по розділу III	**грн.**		**144922,98**	**135342,45**	**8852,78**	**727,75**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	16,947					
		Мастильні матеріали	кг	1,174					
		Гідравлічна рідина	кг	0,122					
		Бензин	л	0,491					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	22,499					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "26 липня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП " Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради" (коригування 3) 1575/24 (вихід)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на розвантажувальний майданчик

Приймальне відділення хірургічного корпусу

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	96,667	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,38389	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	33,999	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1	*КБ31-37-2*	*Нарізання швів, при улаштуванні покриттів машинами високопродуктивного бетоноукладального комплекту, у затверділому бетоні із заповненням поздовжніх швів мастикою*	*100м шва*	*0,1*	*9119,33*	*8173,85*	*912*	*57*	*817*	*6,4800*	*0,65*
					568,49	*1451,35*			*145*	*15,4073*	*1,54*
2	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,0625	39510,10	20801,87	2469	1169	1300	244,6800	15,29
					18708,23	6213,17			388	70,8184	4,43
3	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0463	29761,38	-	1378	1378	-	385,5600	17,85
					29761,38	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	*КБ11-1-2*	*Ущільнення ґрунту щебенем*	*100м2*	*0,1155*	*1184,57*	*436,14*	*137*	*86*	*51*	*9,6960*	*1,12*
					748,43	*120,50*			*14*	*1,3264*	*0,15*
5	С1421-9472 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	1,02	1027,31	-	1048	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	*КБ11-2-1*	*Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів*	*м3*	*0,23*	*1345,02*	*155,98*	*309*	*86*	*36*	*4,7760*	*1,1*
					375,30	*42,11*			*10*	*0,4843*	*0,11*
7	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0103*	*376963,74*	*3575,25*	*3883*	*140*	*37*	*180,8400*	*1,86*
					13575,66	*777,38*			*8*	*6,8172*	*0,07*
8	*КБ6-19-1*	*Улаштування поясів в опалубці (Бетон С20/25,F75,W4)*	*100м3*	*0,0135*	*580923,67*	*41523,39*	*7842*	*1394*	*561*	*1219,5600*	*16,46*
					103272,34	*7380,14*			*100*	*66,1295*	*0,89*
9	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 10 мм	т	0,155118	28883,47	-	4480	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	*КБ9-75-2*	*Виготовлення арматурних сіток*	*т*	*0,01672*	*28181,11*	*6726,19*	*471*	*306*	*112*	*211,2000*	*3,53*
					18304,70	*492,61*			*8*	*5,0112*	*0,08*
11	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 10 мм	т	0,0172216	28883,47	-	497	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди (для зворотної засипки)	100 м3	0,0463	15766,10	-	730	730	-	220,3200	10,2
					15766,10	-			-	-	-
13	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	8,334	177,69	177,69	1481	-	1481	-	-
					-	28,16			235	0,2870	2,39
14	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних	м3	3,63	8049,49	4220,76	29220	13233	15321	43,5600	158,12
					3645,54	1340,37			4866	15,5364	56,4
15	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0463	13664,03	-	633	633	-	198,2880	9,18
					13664,03	-			-	-	-
		-------- Відновлення асфальтового покриття									
16	*КБ11-2-1*	*Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів*	*м3*	*6,25*	*1345,02*	*155,98*	*8406*	*2346*	*975*	*4,7760*	*29,85*
					375,30	*42,11*			*263*	*0,4843*	*3,03*
17	*КБ27-13-2*	*Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см (фр. 20-40)*	*1000м2*	*0,025*	*163302,36*	*19728,13*	*4083*	*73*	*493*	*38,4360*	*0,96*
					2938,82	*3854,56*			*96*	*35,4742*	*0,89*
18	*КБ27-13-4 к-1,5*	*Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-2*	*1000м2*	*-0,025*	*13433,62*	*593,15*	*-336*	-	*-15*	-	-
					-	*96,20*			*-2*	*0,9734*	*-0,02*
19	*КБ27-22-1*	*Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см (загальна товщ. 4 см)*	*100м2*	*0,25*	*38659,04*	-	*9665*	*405*	-	*19,1400*	*4,79*
					1620,78	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	*КБ27-22-2 к-2*	*Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1*	*100м2*	*0,25*	*12464,14* *524,30*	*-* *-*	*3116*	*131*	*-* *-*	*6,1200* *-*	*1,53* *-*
		Разом прямі витрати по кошторису					80424	22167	21169 6131		272,49 69,96
		Разом будівельні роботи, грн.					80424				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37088				
		всього заробітна плата, грн.					28298				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16243				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5701				
		Всього будівельні роботи, грн.					**96667**				
		Всього по кошторису					**96667**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**383,89**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**33999**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП " Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради" (коригування 3)
Приймальне відділення хірургічного корпусу

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
розвантажувальний майданчик

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	272,49	81,35				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	67,57	87,26				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,9					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	2,39	98,12				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	41,44	137,54				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	383,89					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,010032	356,31 3,57				
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0220704	632,48 13,96				
12	КБМ202-1144	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,358908	1295,38 464,92				
13	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,333216	501,61 167,14				
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,59848	43,82 113,87				
15	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,862752	107,88 93,07				
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	50,08545	317,48 15901,13				
17	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	2,420118	366,4 886,73				
18	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	-0,00585	870,39 -5,09				
19	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,1605	980,71 157,40				
20	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,1092	1251,52 136,67				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ212-600	Заливальник швів на базі автомобіля	маш. год	0,2568	1292,6 331,94				
22	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,0624	444,62 27,74				
23	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	0,4167	555,37 231,42				
24	КБМ212-1303	Нарізувачі поздовжніх та поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш. год	0,4836	992,31 479,88				
25	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,1206	772,78 93,20				
26	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,018018	402,8 7,26				
27	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,2044572	98,74 20,19				
28	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	100,1709	5,62 562,96				
29	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,0481536	5,6 0,27				
30	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	8,334	177,69 1480,87				
		Разом по розділу II	**грн.**		**21169,10**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	5,581					
		Дизельне паливо	кг	202,636					
		Електроенергія	кВт-год	27,615					
		Стиснене повітря	м3	6941,843					
		Мастильні матеріали	кг	9,635					
		Гідравлічна рідина	кг	0,262					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
31	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	0,862752					
32	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,18975					
33	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,13596					
34	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	0,88128					
35	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,018					
36	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,0080256					
37	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,420118					
38	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	15,0898176					
39	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,0060192					
40	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,35226					
41	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,7209					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
42	+С111-175 варіант 1	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0004968	47713,69 23,70	46439,34 23,07	338,79 0,17	935,56 0,46	30 км.
43	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	7,27003	77,99 566,99	70,83 514,94	5,63 40,93	1,53 11,12	30 км.
44	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,00162	33403,57 54,11	32482,81 52,62	265,79 0,43	654,97 1,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,002025	163551,74 331,19	160000,00 324,00	344,84 0,70	3206,9 6,49	30 км.
46	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0003177	160399,22 50,96	160000,00 50,83	344,84 0,11	54,38 0,02	30 км.
47	+С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,015	30179,74 452,70	29000,00 435,00	587,98 8,82	591,76 8,88	30 км.
48	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,00167	361,06 0,60	353,73 0,59	0,25 -	7,08 0,01	30 км.
49	С111-1694	Мастика бітумно-полімерна	т	0,0023	16390,73 37,70	15556,64 35,78	512,7 1,18	321,39 0,74	30 км.
50	+С112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,010935	7571,93 82,80	7200,00 78,73	223,46 2,44	148,47 1,63	30 км.
51	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,87602	586,45 513,74	569,82 499,17	5,13 4,49	11,5 10,08	30 км.
52	+С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 10 мм	т	0,1723396	28883,47 4977,77	28600,00 4928,91	265,79 45,81	17,68 3,05	30 км.
53	+С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	0,375	815,38 305,77	420,00 157,50	379,39 142,27	15,99 6,00	
54	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	4,2525	679,39 2889,11	400,00 1701,00	279,39 1188,11	- -	
55	+С1421-9472 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	1,02	1027,31 1047,86	418,54 426,91	588,63 600,40	20,14 20,55	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	+С1421-9840 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1	т	2,39	4933,82 11791,83	4500,00 10755,00	337,08 805,62	96,74 231,21	30 км.
57	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	7,2576	726,55 5273,01	240,00 1741,82	472,3 3427,76	14,25 103,43	30 км.
58	С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,0506	3525,93 3704,34	2665,13 2799,99	791,66 831,72	69,14 72,63	30 км.
59	+С1424-11614-7 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М-350],крупність заповнювача 20-40 мм,F75, марка за водонепроникністю 0,4 МПа	м3	1,37025	3561,49 4880,13	2700,00 3699,68	791,66 1084,77	69,83 95,68	30 км.
60	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,45372	68,03 98,90	58,28 84,72	8,42 12,24	1,33 1,94	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
61	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,3846	5,754 2,21	5,754 2,21			
62	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0109	163,15 1,78	163,15 1,78			
		Разом	грн.		3,99	3,99			
		Разом по розділу III	**грн.**		**37087,20**	**28314,25**	**8197,97**	**574,98**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	28					
		Стиснене повітря	м3	6941,843					
		Мастильні матеріали	кг	9,646					
		Гідравлічна рідина	кг	0,262					
		Бензин	л	7,541					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	238,395					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "26 липня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП " Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради" (коригування 3)
Приймальне відділення хірургічного корпусу

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
опорядження приміщень

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	24880,28	84,84				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	524,3	87,70				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,9					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	9,6	98,12				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	3047,07	137,49				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	28461,25					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,0520832	356,31 374,87				
11	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	1,62162	369,31 598,88				
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,301752	614,31 185,37				
13	КБМ202-1144	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	6,66616314	1289,7 8597,35				
14	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,9981616	501,61 1503,91				
15	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	7,6683792	367,03 2814,53				
16	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	36,5934576	117,6 4303,39				
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	16,467624	43,82 721,61				
18	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	317,834904	317,48 100906,23				
19	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	9,4169628	366,4 3450,38				
20	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	1,55034	97,94 151,84				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	25,01772	91,85 2297,88				
22	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	1,9431828	402,8 782,71				
23	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	7,763256	6,09 47,28				
24	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	1,491192	98,74 147,24				
25	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	635,076	5,62 3569,13				
26	КБМ234-300	Станція штукатурна для робіт із сухими гіпсовими та цементними сумішами, потужність насосу 5,5 кВт, продуктивність 5, 0-85,0 л/хв	маш. год	239,381226	65,45 15667,50				
27	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	33,45	194,81 6516,39				
		Разом по розділу II	**грн.**		**152636,49**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	3,23					
		Дизельне паливо	кг	1303,508					
		Електроенергія	кВт-год	541,966					
		Стиснене повітря	м3	44010,767					
		Мастильні матеріали	кг	67,847					
		Гідравлічна рідина	кг	2,273					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
28	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	30,504384					
29	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,2936544					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	11,603736					
31	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	113,9977848					
32	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	17,120334					
33	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	10,6079148					
34	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	1,3014288					
35	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	18,9723204					
36	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	144,8603784					
37	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	65,1174684					
38	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	38,223153					
39	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	2,20176					
40	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	125,2079196					
41	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	206,6543424					
42	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	274,5309276					
43	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	0,840336					
44	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	25,4650584					
45	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	153,943464					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
46	&С1-10-150 варіант 1	Клейова суміш	кг	1788	14,98 26784,24	14,41 25765,08	0,28 500,64	0,29 518,52	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
47	+С111-73 варіант 1	Бітуми мастика	т	3,164524	57664,92 182482,02	56000,00 177213,34	534,24 1690,62	1130,68 3578,06	30 км.
48	+С111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,1920957	30124,92 5786,87	29000,00 5570,78	534,24 102,63	590,68 113,46	30 км.
49	+С111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,555	520,57 288,92	510,00 283,05	0,36 0,20	10,21 5,67	30 км.
50	&С111-156-1 варіант 1	Клей монтажний 310 мл Titan Fix (або еквівалент)	шт	101,25	296,17 29987,21	290,00 29362,50	0,36 36,45	5,81 588,26	30 км.
51	&С111-156-1 варіант 2	Дюбель-шуруп	шт	5960	1,23 7330,80	0,85 5066,00	0,36 2145,60	0,02 119,20	30 км.
52	+С111-175 варіант 1	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0002836	47713,69 13,53	46439,34 13,17	338,79 0,10	935,56 0,26	30 км.
53	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0000457	45225,57 2,07	44000,00 2,01	338,79 0,02	886,78 0,04	30 км.
54	&С111-196-ЦГ-К варіант 1	Клей-герметик, 330 мл	шт	100	374,94 37494,00	367,00 36700,00	0,59 59,00	7,35 735,00	30 км.
55	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00792	7401 58,62	6797,62 53,84	458,26 3,63	145,12 1,15	30 км.
56	+С111-233-1 варіант 1	Ґрунтовка Thomsit R 777(або еквівалент)	кг	172,2066	141,64 24391,34	138,33 23821,34	0,53 91,27	2,78 478,73	30 км.
57	+С111-233-2 варіант 1	Грунтовка "Кнауф-Бетоконтакт" (або еквівалент)	кг	42,256	89,23 3770,50	86,95 3674,16	0,53 22,40	1,75 73,94	30 км.
58	+С111-252 варіант 2	Плитка керамічні для підлог	м2	91,19	903,9 82426,64	900,00 82071,00	3,9 355,64	- -	30 км.
59	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,001668	19281,79 32,16	18450,00 30,77	453,72 0,76	378,07 0,63	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
60	+С111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	522,069	669,97 349770,57	650,00 339344,85	6,83 3565,73	13,14 6859,99	30 км.
61	&С111-277-10 варіант 1	Хрестики для укладання плитки	шт	607,202	0,15 91,08	0,15 91,08	- -	- -	
62	&С111-329-310-1	Пластифікатор Sika	л	38,57	100,1 3860,86	99,82 3850,06	0,28 10,80	- -	
63	+С111-354 варіант 1	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-27А лимонна (або еквівалент)	т	0,05586	199769,34 11159,12	195348,66 10912,18	503,63 28,13	3917,05 218,81	30 км.
64	+С111-570 варіант 1	Комерційний зностійкий лінолеум	м2	861,033	878,62 756520,81	860,00 740488,38	1,39 1196,84	17,23 14835,59	30 км.
65	&С111-570-1 варіант 1	Струмопровідний лінолеум Forbo sfera EC (абоеквівалент) (в кількість лінолеума додані витрати на захід на стіни 0,1 м та витрати на підрізання та відходи)	м2	150,4296	1916,89 288357,00	1490,00 224140,10	389,3 58562,24	37,59 5654,66	
66	+С111-612 варіант 1	Мастика	т	0,23352	56559,19 13207,70	56000,00 13077,12	512,7 119,73	46,49 10,85	30 км.
67	+С111-731 варіант 1	Плити "Армстронг", товщина 15 мм(або еквівалент)	м2	654,297	278,13 181979,62	259,79 169979,82	12,89 8433,89	5,45 3565,91	30 км.
68	+С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12, 5 мм	м2	29,4	165,82 4875,11	158,90 4671,66	3,67 107,90	3,25 95,55	30 км.
69	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0043368	49458,99 214,49	48223,42 209,14	265,79 1,15	969,78 4,20	30 км.
70	+С111-829-1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	2298,2316	9,88 22706,53	9,65 22177,93	0,04 91,93	0,19 436,67	30 км.
71	+С111-859 варіант 1	Еврорубероїд	м2	122,32	129,56 15847,78	125,30 15326,70	1,72 210,39	2,54 310,69	30 км.
72	+С111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	1,80743	148,2 267,86	145,00 262,08	0,29 0,52	2,91 5,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
73	+С111-880 варіант 1	Дюбель	шт	85,96	3,16 271,63	2,80 240,69	0,3 25,79	0,06 5,15	
74	&С111-1375-9 варіант 1	Шпаклівка	кг	548,1	10,62 5820,82	10,20 5590,62	0,21 115,10	0,21 115,10	
75	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0026688	163551,74 436,49	160000,00 427,01	344,84 0,92	3206,9 8,56	30 км.
76	+С111-1600	Бензин розчинник	т	0,576287	47442,95 27340,76	46000,00 26509,20	512,7 295,46	930,25 536,10	30 км.
77	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	31,89111	200,48 6393,53	196,50 6266,60	0,05 1,59	3,93 125,34	30 км.
78	&С111-1604-33 варіант 1	Цемент ПЦ 500	кг	426,3	5,89 2510,91	5,50 2344,65	0,39 166,26	- -	
79	+С111-1624 варіант 1	Грунтовка глубокого проникнення Baumit Grund (або еквівалент)	т	0,34626	31260,32 10824,20	30710,00 10633,64	503,63 174,39	46,69 16,17	30 км.
80	+С111-1624 варіант 2	Грунтовка Ceresit CT-17 (або еквівалент)	т	2,550934	30752,01 78446,35	30100,00 76783,11	503,63 1284,73	148,38 378,51	30 км.
81	+С111-1624 варіант 4	Грунтовка СТ-16 (або еквівалент)	т	0,20738	71900,52 14910,73	71385,00 14803,82	503,63 104,44	11,89 2,47	30 км.
82	+С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка струмопровідна Forbo 041EL (або еквівалент)	кг	22,122	621,24 13743,07	608,33 13457,48	0,73 16,15	12,18 269,44	30 км.
83	+С111-1626-1 варіант 1	Фарба латексна для внутрішніх робіт (або еквівалент)	кг	993,96	197,08 195889,64	192,65 191486,39	0,57 566,56	3,86 3836,69	30 км.
84	+С111-1626-1 варіант 2	Фарба Colorit History (або еквівалент)	кг	46,69	275,47 12861,69	269,50 12582,96	0,57 26,61	5,4 252,12	30 км.
85	+С111-1626-1 варіант 3	Фарба водоемульсійна	кг	376,5836	163,99 61755,94	160,20 60328,69	0,57 214,65	3,22 1212,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
86	+С111-1626-1 варіант 4	Фарба латексна для внутрішніх робіт з кольором (або еквівалент)	кг	100,674	401,08 40378,33	392,65 39529,65	0,57 57,38	7,86 791,30	30 км.
87	+С111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	1,3702	137,13 187,90	137,00 187,72	0,13 0,18	- -	30 км.
88	+С111-1650 варіант 1	Клей Forbo 522 (або еквівалент)	кг	258,3099	302,41 78115,50	296,00 76459,73	0,48 123,99	5,93 1531,78	30 км.
89	&С111-1650-60 варіант 1	Клей струмопровідний Forbo 579 EL (або еквівалент)	кг	1769,76	521,51 922947,54	510,80 903993,41	0,48 849,48	10,23 18104,65	30 км.
90	+С111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	302,71219	51,44 15571,52	50,37 15247,61	0,06 18,16	1,01 305,75	30 км.
91	+С111-1714 варіант 1	Стрічка мідна самоклейка Forbo 801 (або еквівалент)	м	1769,76	34,06 60278,03	33,33 58986,10	0,06 106,19	0,67 1185,74	30 км.
92	+С111-1714 варіант 2	Пластикат полівінілхлоридний (шнур) Forbo струмопровідний sfera EC (або еквівалент)	м	26,5464	59,39 1576,59	58,17 1544,20	0,06 1,59	1,16 30,80	30 км.
93	+С111-1724 варіант 1	Спеціальний плінтус-галтель (заворот на стіну) 25х100 мм (або еквівалент)	м	1634,786	119,92 196043,54	116,68 190746,83	0,89 1454,96	2,35 3841,75	30 км.
94	+С111-1724 варіант 2	Відбійник для каталок (низ), товщ. 0,15 м	м	260,61	363,67 94776,04	355,65 92685,95	0,89 231,94	7,13 1858,15	30 км.
95	+С111-1724 варіант 3	Відбійник для каталок (верх), товщ. 0,5 м	м	260,61	771,67 201104,92	755,65 196929,95	0,89 231,94	15,13 3943,03	30 км.
96	+С111-1724 варіант 4	Захисні накладки для стінових кутів	м	104,58	565,99 59191,23	554,00 57937,32	0,89 93,08	11,1 1160,83	30 км.
97	&С111-1724-10 варіант 1	Маяк штукатурний	м.п.	71,05	10,13 719,74	9,65 685,63	0,28 19,89	0,2 14,22	30 км.
98	+С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	348,22505	37,81 13166,39	37,00 12884,33	0,07 24,38	0,74 257,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
99	+С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	222,6	9,52 2119,15	9,26 2061,28	0,07 15,58	0,19 42,29	30 км.
100	+С111-1853-8	Цвяхи, 1,5х22 мм	кг	1,48	45,19 66,88	44,00 65,12	0,3 0,44	0,89 1,32	30 км.
101	+С111-1891-1К варіант 1	Суміші сухі штукатурні гіпсові МП-75	кг	46820,5375	8,72 408275,09	8,27 387205,85	0,28 13109,75	0,17 7959,49	30 км.
102	+С111-1891-1К варіант 2	Суміші сухі штукатурні гіпсові МП25	кг	7923,554	5,32 42153,31	4,94 39142,36	0,28 2218,60	0,1 792,35	30 км.
103	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,160123	21136,46 3384,43	20177,56 3230,89	544,46 87,18	414,44 66,36	30 км.
104	+С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Сатенгіпс (або еквівалент)	кг	9863,856	11,36 112053,40	10,60 104556,87	0,54 5326,48	0,22 2170,05	30 км.
105	+С111-1896 варіант 2	Шпаклівка Ізогіпс (або еквівалент)	кг	301,05	11,22 3377,78	10,46 3148,98	0,54 162,57	0,22 66,23	30 км.
106	+С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш Ceresit CM 11 (або еквівалент)	кг	4451,33	10,18 45314,54	9,50 42287,64	0,48 2136,64	0,2 890,26	30 км.
107	+С111-2001-2 варіант 1	Шпарування швів Ceresit CE 40 (або еквівалент)	кг	302,3062	129,65 39194,00	126,63 38281,03	0,48 145,11	2,54 767,86	30 км.
108	+С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69(або еквівалент)	кг	8924,67	16,08 143508,69	15,28 136368,96	0,48 4283,84	0,32 2855,89	30 км.
109	+С111-2005-8 варіант 1	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88(або еквівалент)	кг	74,86807	58,36 4369,30	56,72 4246,52	0,5 37,43	1,14 85,35	30 км.
110	&С111-2012-6-12 варіант 1	Штукатурка баритова захисна	кг	2030	27,34 55500,20	26,50 53795,00	0,3 609,00	0,54 1096,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
111	+С111-2015-4 варіант 1	Універсальна гіпсова шпаклівка Knauf "Фугенфюллер" (або еквівалент)	кг	8,792	14,28 125,55	13,50 118,69	0,5 4,40	0,28 2,46	30 км.
112	&С111-2245 варіант 1	Клей контактний Forbo 650 (або еквівалент)	кг	5665,1	771,05 4368075,36	755,55 4280266,31	0,38 2152,74	15,12 85656,31	30 км.
113	&С111-5014-10 варіант 1	Каркас з підвісної системи PRELUDE (в комплекті)(або еквівалент)	м2	163,65	533,18 87254,91	519,20 84967,08	3,53 577,68	10,45 1710,15	30 км.
114	&С111-5014-10 варіант 2	Плита стельова "BioGuard Plain Board" 600х600 мм (або еквівалент)	м2	163,65	738,31 120824,43	720,30 117877,10	3,53 577,68	14,48 2369,65	30 км.
115	С112-25-1	Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 40 мм, товщина 25 мм, III сорт	м	207,2	58,62 12146,06	38,42 7960,62	19,05 3947,16	1,15 238,28	30 км.
116	+С112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,006672	7571,93 50,52	7200,00 48,04	223,46 1,49	148,47 0,99	30 км.
117	+С112-173	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт	м3	0,01143	7571,93 86,55	7200,00 82,30	223,46 2,55	148,47 1,70	30 км.
118	+С121-264 варіант 1	Каркас підвісної стелі системи "Армстронг" (або еквівалент)	м2	717,53	182,94 131264,94	176,26 126471,84	5,32 3817,26	1,36 975,84	30 км.
119	+С121-264 варіант 2	Підвісна стеля грильято комплект (або еквівалент)	м2	116,586	1516,61 176815,49	1500,00 174879,00	5,32 620,24	11,29 1316,25	30 км.
120	+С121-275 варіант 1	Металевий каркас для HPL панелей	м2	14,14	1573,79 22253,39	1556,50 22008,91	5,57 78,76	11,72 165,72	30 км.
121	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,60048	810,4 486,63	787,18 472,69	7,33 4,40	15,89 9,54	30 км.
122	+С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,176022	56371,11 9922,56	55000,00 9681,21	265,79 46,78	1105,32 194,57	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
123	&C126-1191А варіант 1	Каркас металевий	м2	28	181,99 5095,72	180,00 5040,00	0,64 17,92	1,35 37,80	30 км.
124	+C130-479 варіант 1	Стрічка армувальна самоклейка для проклеювання швів, 100мм*20м	м	24,08	49,33 1187,87	48,31 1163,30	0,05 1,20	0,97 23,37	30 км.
125	+C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,024003	34027,79 816,77	33334,00 800,12	26,58 0,64	667,21 16,01	30 км.
126	+C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	1,2637875	18836,68 23805,56	18000,00 22748,18	467,33 590,61	369,35 466,77	30 км.
127	&C1113-294-1-2 варіант 1	Плитка гранітна для підлог	м2	120,6	3367,42 406110,85	3300,00 397980,00	1,39 167,63	66,03 7963,22	30 км.
128	+C1113-307 варіант 1	Гідроізоляційний розчин Аквафін-2к. (або еквівалент)	т	0,20704	108186,47 22398,93	105557,00 21854,52	508,17 105,21	2121,3 439,20	30 км.
129	+C1421-9472 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	77,37153	1027,31 79484,55	418,54 32383,08	588,63 45543,20	20,14 1558,27	30 км.
130	+C1421-10602-1 варіант 1	Пісок річковий	т	0,406	712,42 289,24	320,00 129,92	392,42 159,32	- -	30 км.
131	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3,49758	726,55 2541,17	240,00 839,42	472,3 1651,91	14,25 49,84	30 км.
132	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	10,08	8179,24 82446,74	7100,00 71568,00	1072,98 10815,64	6,26 63,10	
133	+C1424-11602-9 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М-350], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за водонепроникністю 1 МПа (W10)	м3	16,9302	3561,49 60296,74	2700,00 45711,54	791,66 13402,96	69,83 1182,24	30 км.
134	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,6712	2679,19 15194,22	1835,00 10406,65	791,66 4489,66	52,53 297,91	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
135	С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	23,49264	3525,93 82833,40	2665,13 62610,94	791,66 18598,18	69,14 1624,28	30 км.
136	+С1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	70,80381	3102,49 219668,11	2250,00 159308,57	791,66 56052,54	60,83 4307,00	30 км.
137	+С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	1,39	2657,8 3694,34	1880,00 2613,20	725,69 1008,71	52,11 72,43	30 км.
138	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,1575	2623,54 413,21	2300,00 362,25	272,1 42,86	51,44 8,10	
139	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	16,161666	3667,6 59274,53	2870,00 46383,98	725,69 11728,36	71,91 1162,19	30 км.
140	+С1425-11684 варіант 1	Сухопресована стяжка	м3	54,86223	2882,2 158123,92	2100,00 115210,68	725,69 39812,97	56,51 3100,27	30 км.
141	+С1425-11690	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М100	м3	6,0732	3412,6 20725,40	2620,00 15911,78	725,69 4407,26	66,91 406,36	30 км.
142	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,97875	8288,2 8112,08	7400,00 7242,75	725,69 710,27	162,51 159,06	30 км.
143	+С1425-11702 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементно-піщаний	м3	13,26292	8288,2 109925,73	7400,00 98145,61	725,69 9624,77	162,51 2155,35	30 км.
144	+С1428-11861 варіант 2	Панелі HPL (або еквівалент)	м2	14,17	5961,18 84469,92	5840,00 82752,80	4,29 60,79	116,89 1656,33	30 км.
145	+С1428-11861 варіант 3	Вставки з поліуретанових 3D панелей (або еквівалент)	м2	3,3	3921,18 12939,89	3840,00 12672,00	4,29 14,16	76,89 253,73	30 км.
146	+С1428-11861 варіант 4	Панелі МДФ декоративні (комп. з кромкуванням) (або еквівалент)	м2	202,33	3217,38 650972,50	3150,00 637339,50	4,29 868,00	63,09 12765,00	30 км.
147	+С1545-160 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	100шт	21,91656	25,01 548,13	14,40 315,60	10,12 221,80	0,49 10,73	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
148	+С1545-201 варіант 1	Композитна арматура, діам.10мм	м	611,6	18,98 11608,17	18,58 11363,53	0,03 18,35	0,37 226,29	30 км.
149	+С1545-550 варіант 1	Хомут для кріплення композитної арматури	шт	2000	2,36 4720,00	1,90 3800,00	0,41 820,00	0,05 100,00	30 км.
150	+С1550-38 варіант 2	Рідкі цвяхи 300 мл	балон	140	143,23 20052,20	140,00 19600,00	0,42 58,80	2,81 393,40	30 км.
151	+С1632-29 варіант 1	Грунтовка Thomist RS -777 (або еквівалент)	кг	195,35111	141,76 27692,97	138,44 27044,41	0,54 105,49	2,78 543,07	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
152	С1999-9003	Бензин	кг	100,3181	55,69 5586,71	55,69 5586,71			
153	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	293,9367	5,754 1691,31	5,754 1691,31			
154	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,7122	163,15 116,20	163,15 116,20			
155	С1999-9009	Дрова	м3	17,5785	119,13 2094,12	119,13 2094,12			
		Разом	грн.		9488,34	9488,34			
		Разом по розділу III	**грн.**		**12138524,84**	**11565446,39**	**344606,99**	**228471,46**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	835,903					
		Стиснене повітря	м3	44010,767					
		Мастильні матеріали	кг	68,559					
		Гідравлічна рідина	кг	2,273					
		Дрова	м3	17,578					
		Бензин	л	139,93					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	1533,538					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	20,376668					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "26 липня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП " Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради" (коригування 3) 1575/24 (вихід)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на опорядження приміщень

Приймальне відділення хірургічного корпусу

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	15612,001	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	28,46125	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2576,632	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	2,1	1600,69	453,63	3361	2409	952	14,0520	29,51
					1147,06	144,06			303	1,6698	3,51
2	*КБ8-13-1 к-0,7*	*Демонтаж армованих перегородок з каменів керамічних товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*0,82*	*21634,51*	*661,14*	*17740*	*17198*	*542*	*232,9080*	*190,98*
					20973,37	*107,65*			*88*	*0,9440*	*0,77*
3	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	12,285	3281,83	48,75	40317	39718	599	45,1800	555,04
					3233,08	16,48			202	0,1703	2,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	*КБ11-28-1*	*Демонтаж покриттів із плиток мозаїчних*	*100м2*	*0,9426*	*7379,42*	*-*	*6956*	*6956*	*-*	*90,4008*	*85,21*
	к-0,7	*на цементному розчині*			*7379,42*	*-*			*-*	*-*	*-*
5	*КБ11-42-5*	*Розбирання плінтусів із плиток керамічних*	*100м*	*2,6*	*2210,61*	*10,87*	*5748*	*5719*	*29*	*25,0740*	*65,19*
	к-0,7				*2199,74*	*9,38*			*24*	*0,1026*	*0,27*
6	*КБ11-39-2*	*Розбирання покриттів з лінолеуму*	*100м2*	*0,2942*	*5602,88*	*-*	*1648*	*1648*	*-*	*66,9480*	*19,7*
	к-0,7	*полівінілхлоридного*			*5602,88*	*-*			*-*	*-*	*-*
7	*КБ15-25-1*	*Розбирання поверхонь стін керамічними*	*100м2*	*5,036*	*16880,31*	*-*	*85009*	*85009*	*-*	*197,0388*	*992,29*
	к-0,7	*плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт*			*16880,31*	*-*			*-*	*-*	*-*
8	КБ46-41-1	Розбирання основи підлоги з бетону	м3	138	2024,92	749,48	279439	176011	103428	15,2400	2103,12
					1275,44	238,01			32845	2,7588	380,71
9	*КБ15-63-5*	*Демонтаж обшивки коробів*	*100м2*	*0,279*	*28240,59*	*29,64*	*7879*	*7777*	*8*	*309,5484*	*86,36*
	к-0,7	*гіпсокартонними листами*			*27874,83*	*25,58*			*7*	*0,2797*	*0,08*
10	*КБ8-5-3*	*Мурування зовнішніх середньої складності*	*1 м3*	*25,2*	*5198,12*	*155,45*	*130993*	*23903*	*3917*	*10,8120*	*272,46*
		стін товщиною 640 мм з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м. Закладання прорізів			*948,54*	*33,80*			*852*	*0,2964*	*7,47*
		----- гіпсокартонні короби									
11	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки стін*	*100м2*	*0,28*	*42856,91*	*-*	*12000*	*5515*	*-*	*229,9200*	*64,38*
		гіпсокартонними плитами по металевому каркасу			*19697,25*	*-*			*-*	*-*	*-*
12	& С126-1191А варіант 1	Каркас металевий	м2	28	181,99	-	5096	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	215,25	9,52	-	2049	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					598235	371863	109475		4464,24
									34321		394,9
		Разом будівельні роботи, грн.					598235				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					116897				
		всього заробітна плата, грн.					406184				
		Загальновиробничі витрати, грн.					229962				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					583,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					80171				
		Всього будівельні роботи, грн.					**828197**				
		Всього по розділу 1					**828197**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Підлога									
		----- Тип 1									
14	КБ11-1-2	*Ущільнення ґрунту щебенем*	*100м2*	*1,143*	*6423,85*	*436,14*	*7342*	*855*	*499*	*9,6960*	*11,08*
					748,43	*120,50*			*138*	*1,3264*	*1,52*
15	КБ6-1-1	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,17145*	*376186,51*	*2798,02*	*64497*	*2328*	*480*	*180,8400*	*31,01*
					13575,66	*608,39*			*104*	*5,3352*	*0,91*
16	КБ11-11-18	*Армування стяжки сіткою*	*100м2*	*1,143*	*2245,91*	*71,97*	*2567*	*1668*	*82*	*19,4400*	*22,22*
					1459,36	*62,12*			*71*	*0,6793*	*0,78*
17	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,176022	56371,11	-	9923	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	КБ11-11-1	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*1,143*	*12937,51*	*131,24*	*14788*	*6063*	*150*	*67,5000*	*77,15*
					5304,15	*113,27*			*129*	*1,2388*	*1,42*
19	КБ11-33-7	*Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 4 шт*	*100м2*	*1,143*	*395038,52*	*620,87*	*451529*	*52815*	*710*	*573,0120*	*654,95*
					46207,69	*424,41*			*485*	*4,6562*	*5,32*
20	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш Ceresit CM 11 (або еквівалент)	кг	594,36	10,18	-	6051	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	С111-1624 варіант 2	Грунтовка Ceresit CT-17 (або еквівалент)	т	0,02286	30752,01	-	703	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	С111-2001-2 варіант 1	Шпарування швів Ceresit CE 40 (або еквівалент)	кг	51,8922	129,65	-	6728	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	КБ11-44-1	*Улаштування плінтусів із гранітних плит*	*м2*	*6,3*	*5068,39*	*2,82*	*31931*	*10285*	*18*	*16,1880*	*101,98*
					1632,56	*2,44*			*15*	*0,0266*	*0,17*
24	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш Ceresit CM 11 (або еквівалент)	кг	32,76	10,18	-	333	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		----- Тип 2									
25	КБ11-1-2	*Ущільнення ґрунту щебенем*	*100м2*	*0,194*	*6423,85*	*436,14*	*1246*	*145*	*85*	*9,6960*	*1,88*
					748,43	*120,50*			*23*	*1,3264*	*0,26*
26	КБ6-1-1	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,01358*	*376031,07*	*2642,58*	*5107*	*184*	*36*	*180,8400*	*2,46*
					13575,66	*574,59*			*8*	*5,0388*	*0,07*
27	КБ11-4-5	*Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм*	*100м2*	*0,194*	*18171,63*	*9,88*	*3525*	*655*	*2*	*38,0400*	*7,38*
					3374,91	*8,53*			*2*	*0,0932*	*0,02*
28	КБ11-4-6 к-2	*Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм*	*100м2*	*0,194*	*11299,24*	*5,64*	*2192*	*426*	*1*	*24,7440*	*4,8*
					2195,29	*4,87*			*1*	*0,0533*	*0,01*
29	КБ11-11-3	*Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші, товщ. 50мм*	*100м2*	*0,194*	*24764,38*	-	*4804*	*1953*	-	*128,0880*	*24,85*
					10065,16	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ11-11-4 к-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші	100м2	0,194	4664,90 856,21	67,74 58,46	905	166	13 11	10,8960 0,6394	2,11 0,12
31	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ----- Тип 3	100м2	0,194	121249,58 16957,52	- -	23522	3290	- -	197,9400 -	38,4 -
32	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	8,4415	6423,85 748,43	436,14 120,50	54227	6318	3682 1017	9,6960 1,3264	81,85 11,2
33	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,590905	332980,09 13575,66	2782,48 605,01	196760	8022	1644 358	180,8400 5,3056	106,86 3,14
34	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	8,4415	18171,63 3374,91	9,88 8,53	153396	28489	83 72	38,0400 0,0932	321,11 0,79
35	КБ11-4-6 к-2	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	8,4415	11299,24 2195,29	5,64 4,87	95383	18532	48 41	24,7440 0,0533	208,88 0,45
36	КБ11-11-3	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	8,4415	24764,38 10065,16	- -	209049	84965	- -	128,0880 -	1081,25 -
37	КБ11-11-4 к-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші	100м2	8,4415	4664,90 856,21	67,74 58,46	39379	7228	572 493	10,8960 0,6394	91,98 5,4
38	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для основ товщиною 5 мм	100м2	8,4415	23770,86 6006,66	28,22 24,36	200662	50705	238 206	76,4400 0,2664	645,27 2,25
39	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках ----- Тип 4	100м2	8,4415	111383,18 7201,42	11,29 9,74	940241	60791	95 82	84,0600 0,1066	709,59 0,9
40	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,647	6423,85 748,43	436,14 120,50	4156	484	282 78	9,6960 1,3264	6,27 0,86
41	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,04529	376186,51 13575,66	2798,02 608,39	17037	615	127 28	180,8400 5,3352	8,19 0,24
42	КБ8-3-4 к-2	Гідроізоляція стін гідроізоляційним розчином Аквафін-2к (2 шари)	100м2	0,647	23265,15 23265,15	- -	15053	15053	- -	277,9920 -	179,86 -
43	С1113-307 варіант 1	Гідроізоляційний розчин Аквафін-2к. (або еквівалент)	т	0,20704	108186,47 -	- -	22399	-	- -	- -	- -
44	КБ11-11-3	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	0,647	24764,38 10065,16	- -	16023	6512	- -	128,0880 -	82,87 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ11-11-4 к-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші	100м2	0,647	4664,90 856,21	67,74 58,46	3018	554	44 38	10,8960 0,6394	7,05 0,41
46	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ----- Тип 5	100м2	0,647	121249,58 16957,52	- -	78448	10972	- -	197,9400 -	128,07 -
47	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	1,4748	6423,85 748,43	436,14 120,50	9474	1104	643 178	9,6960 1,3264	14,3 1,96
48	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,10325	332995,63 13575,66	2798,02 608,39	34382	1402	289 63	180,8400 5,3352	18,67 0,55
49	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,4748	18171,63 3374,91	9,88 8,53	26800	4977	15 13	38,0400 0,0932	56,1 0,14
50	КБ11-4-6 к-2	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	1,4748	11299,24 2195,29	5,64 4,87	16664	3238	8 7	24,7440 0,0533	36,49 0,08
51	КБ11-11-3	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	1,4748	24764,38 10065,16	- -	36523	14844	- -	128,0880 -	188,9 -
52	КБ11-11-4 к-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші	100м2	1,4748	4664,90 856,21	67,74 58,46	6880	1263	100 86	10,8960 0,6394	16,07 0,94
53	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для основ товщиною 5 мм	100м2	1,4748	23770,86 6006,66	28,22 24,36	35057	8859	42 36	76,4400 0,2664	112,73 0,39
54	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму FORBO вініл на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,4748	7764,81 7201,42	- -	11452	10621	- -	84,0600 -	123,97 -
55	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка струмопровідна Forbo 041EL (або еквівалент)	кг	22,122	621,24 -	- -	13743	-	- -	- -	- -
56	С111-1714 варіант 2	Пластикат полівінілхлоридний (шнур) Forbo струмопровідний sfera EC (або еквівалент)	м	26,5464	59,39 -	- -	1577	-	- -	- -	- -
57	С111-1714 варіант 1	Стрічка мідна самоклейка Forbo 801 (або еквівалент)	м	1769,76	34,06 -	- -	60278	-	- -	- -	- -
58	& С111-1650-60 варіант 1	Клей струмопровідний Forbo 579 EL (або еквівалент)	кг	1769,76	521,51 -	- -	922948	-	- -	- -	- -
59	& С111-570-1 варіант 1	Струмопровідний лінолеум Forbo sfera EC (абоеквівалент) (в кількість лінолеума додані витрати на захід на стіни 0,1 м та витрати на підрізання та відходи)	м2	150,4296	1916,89 -	- -	288357	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- Тип 6									
60	КБ1-134-1	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2	100м3	0,0556	3426,61 1731,27	1695,34 532,24	191	96	95 30	22,0320 6,1410	1,22 0,34
61	*КБ11-1-2*	*Ущільнення ґрунту щебенем*	*100м2*	*0,556*	*1184,57* *748,43*	*436,14* *120,50*	*659*	*416*	*243* *67*	*9,6960* *1,3264*	*5,39* *0,74*
62	С1421-9472 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	16,68	1027,31 -	- -	17136	-	- -	- -	- -
63	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки (кл. В7, 5)*	*100м3*	*0,0556*	*290596,26* *13575,66*	*3575,25* *777,38*	*16157*	*755*	*199* *43*	*180,8400* *6,8172*	*10,05* *0,38*
64	*КБ8-3-3*	*Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари*	*100м2*	*0,556*	*61947,54* *3044,98*	- -	*34443*	*1693*	- -	*36,3840* -	*20,23* -
65	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (бетон В 25 (М 350), W 10, крупність заповнювача20- 40 мм]*	*100м3*	*0,1668*	*403711,96* *24431,21*	*10355,02* *1925,46*	*67339*	*4075*	*1727* *321*	*299,2920* *17,3861*	*49,92* *2,9*
66	С1545-201 варіант 1	Композитна арматура, діам.10мм	м	611,6	18,98 -	- -	11608	-	- -	- -	- -
67	С1545-550 варіант 1	Хомут для кріплення композитної арматури	шт	2000	2,36 -	- -	4720	-	- -	- -	- -
68	*КБ13-13-1*	*Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою, перший шар*	*100м2*	*0,556*	*789,61* *777,19*	*10,30* *2,90*	*439*	*432*	*6* *2*	*8,0280* *0,0326*	*4,46* *0,02*
69	*КБ13-13-2*	*Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою, наступний шар*	*100м2*	*0,556*	*788,97* *777,19*	*10,30* *2,90*	*439*	*432*	*6* *2*	*8,0280* *0,0326*	*4,46* *0,02*
70	С111-233-2 варіант 1	Грунтовка "Кнауф-Бетоконтакт" (або еквівалент)	кг	42,256	89,23 -	- -	3771	-	- -	- -	- -
		------ ПВХ плінтуса - галтелі									
71	*КБ11-43-3*	*Улаштування плінтусів (галтель) полівінілхлоридних*	*100м*	*16,186*	*1322,19* *1313,77*	- -	*21401*	*21265*	- -	*14,8080* -	*239,68* -
72	С111-1724 варіант 1	Спеціальний плінтус-галтель (заворот на стіну) 25х100 мм (або еквівалент)	м	1634,786	119,92 -	- -	196044	-	- -	- -	- -
73	& С111-2245 варіант 1	Клей контактний Forbo 650 (або еквівалент)	кг	5665,1	771,05 -	- -	4368075	-	- -	- -	- -
74	& С111-156-1 варіант 1	Клей монтажний 310 мл Titan Fix (або еквівалент)	шт	101,25	296,17 -	- -	29987	-	- -	- -	- -
		------ Чобіток з керамічної плитки									
75	*КБ15-26-2*	*Улаштування плінтусів з плиток керамічних (висотою 100мм) на розчині із сухої клеючої суміші*	*1 м2*	*5,2*	*3396,96* *888,23*	- -	*17664*	*4619*	- -	*10,3680* -	*53,91* -
		Разом прямі витрати по розділу 2					8937132	460164	12264 4248		5595,92 44,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					8937132				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8464704				
		всього заробітна плата, грн.					464412				
		Загальновиробничі витрати, грн.					265231				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					676,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					93022				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9202363**				
		Всього по розділу 2					**9202363**				
		Розділ 3. Стеля									
		---------- Грильято									
76	*КБ9-38-2*	*Монтаж стель підвісних по типу "Грильято"*	*100м2*	*1,143*	*46581,22* *45473,80*	*930,60* *162,05*	*53242*	*51977*	*1064* *185*	*543,3600* *1,7203*	*621,06* *1,97*
77	С121-264 варіант 2	Підвісна стеля грильято комплект (або еквівалент)	м2	116,586	1516,61 -	- -	176815	-	- -	- -	- -
		---------- Стеля (мед.армс)									
78	*КБ15-76-1*	*Улаштування каркасу підвісних стель*	*100м2*	*1,6365*	*14093,48* *14054,90*	- -	*23064*	*23001*	- -	*167,9400* -	*274,83* -
79	& С111-5014-10 варіант 1	Каркас з підвісної системи PRELUDE (в комплекті)(або еквівалент)	м2	163,65	533,18 -	- -	87255	-	- -	- -	- -
80	*КБ15-76-2*	*Укладання плит стельових в каркас стелі*	*100м2*	*1,6365*	*1685,18* *1685,18*	- -	*2758*	*2758*	- -	*20,1360* -	*32,95* -
81	& С111-5014-10 варіант 2	Плита стельова "BioGuard Plain Board" 600х600 мм (або еквівалент)	м2	163,65	738,31 -	- -	120824	-	- -	- -	- -
		---------- Стеля (армстронг)									
82	*КБ15-76-1*	*Улаштування каркасу підвісних стель*	*100м2*	*6,523*	*14054,90* *14054,90*	- -	*91680*	*91680*	- -	*167,9400* -	*1095,47* -
83	С121-264 варіант 1	Каркас підвісної стелі системи "Армстронг" (або еквівалент)	м2	717,53	182,94 -	- -	131265	-	- -	- -	- -
84	*КБ15-76-2*	*Укладання плит стельових в каркас стелі*	*100м2*	*6,2314*	*30888,83* *1685,18*	- -	*192481*	*10501*	- -	*20,1360* -	*125,48* -
		---------- Стеля (фарбування)									
85	КБ15-46-4	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	100м2	0,6525	22130,58 9051,89	232,71 196,26	14440	5906	152 128	105,6600 2,5423	68,94 1,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	*КБ15-182-2*	*Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" Ізогіпс*	*100м2*	*0,6525*	*12270,60* *10084,98*	*5,64* *4,87*	*8007*	*6580*	*4* *3*	*120,5040* *0,0533*	*78,63* *0,03*
87	С111-1624 варіант 2	Грунтовка Ceresit CT-17 (або еквівалент)	т	0,01305	30752,01 -	- -	401	-	- -	- -	- -
88	*КБ15-182-3 к-2*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Cerezit Сатенгіпс)*	*100м2*	*0,6525*	*8671,76* *4573,69*	*8,47* *7,31*	*5658*	*2984*	*6* *5*	*51,5520* *0,0799*	*33,64* *0,05*
89	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці з попереднім грунтуванням*	*100м2*	*0,6525*	*23674,23* *8119,60*	- -	*15447*	*5298*	- -	*97,0200* -	*63,31* -
		Разом прямі витрати по розділу 3					923337	200685	1226 321		2394,31 3,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					923337 721426 201006 113614 287,76 39564 **1036951**				
		Всього по розділу 3					**1036951**				
		Розділ 4. Стіни									
90	*КБ13-13-1*	*Ґрунтування стін грунтовкой CT-17 перед штукатуркою*	*100м2*	*6,0286*	*789,61* *777,19*	*10,30* *2,90*	*4760*	*4685*	*62* *17*	*8,0280* *0,0326*	*48,4* *0,2*
91	С111-1624 варіант 2	Грунтовка Ceresit CT-17 (або еквівалент)	т	1,20572	30752,01 -	- -	37078	-	- -	- -	- -
92	*КР11-2-11*	*Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-піщаним розчином*	*100м2*	*6,0286*	*43528,17* *24613,43*	*630,56* *292,75*	*262414*	*148385*	*3801* *1765*	*290,6640* *3,1097*	*1752,3* *18,75*
93	*КБ15-47-1*	*Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами МП-75 з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями, при товщині шару штукатурки 20 мм*	*100м2*	*22,9625*	*30241,65* *10491,09*	*634,36* *124,09*	*694424*	*240902*	*14566* *2849*	*114,7320* *1,3711*	*2634,53* *31,48*
94	С111-1624 варіант 2	Грунтовка Ceresit CT-17 (або еквівалент)	т	0,45925	30752,01 -	- -	14123	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---- Приміщення 1,5,6,11,25,36,65,70,71									
95	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Сатенгіпс з попереднім грунтуванням	100м2	8,45	10535,10 7714,88	- -	89022	65191	- -	92,1840 -	778,95 -
96	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	8,45	4331,65 2286,85	- -	36602	19324	- -	25,7760 -	217,81 -
97	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін латексними фарбами	100м2	8,45	17035,79 3827,31	1,41 1,22	143952	32341	12 10	45,7320 0,0133	386,44 0,11
		---- Приміщення 10									
98	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Сатенгіпс з попереднім грунтуванням	100м2	0,762	10535,10 7714,88	- -	8028	5879	- -	92,1840 -	70,24 -
99	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,762	4331,65 2286,85	- -	3301	1743	- -	25,7760 -	19,64 -
100	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін латексними фарбами (кольорове)	100м2	0,227	29887,79 3827,31	1,41 1,22	6785	869	- -	45,7320 0,0133	10,38 -
101	КБ15-24-1	Облицювання поверхонь стін декоративними панелями	100м2	0,535	31281,17 31213,35	67,82 43,68	16735	16699	36 23	364,3440 0,4796	194,92 0,26
102	С1428-11861 варіант 4	Панелі МДФ декоративні (комп. з кромкуванням) (або еквівалент)	м2	51,48	3217,38 -	- -	165631	-	- -	- -	- -
103	С1428-11861 варіант 3	Вставки з поліуретанових 3D панелей (або еквівалент)	м2	3,3	3921,18 -	- -	12940	-	- -	- -	- -
104	С1428-11861 варіант 2	Панелі HPL (або еквівалент)	м2	4,07	5961,18 -	- -	24262	-	- -	- -	- -
105	КБ15-64-1	Улаштування каркасу із металевих профілів	100м2	0,037	17900,81 17756,42	69,15 59,68	662	657	3 2	197,1840 0,6527	7,3 0,02
106	С121-275 варіант 1	Металевий каркас для HPL панелей	м2	4,04	1573,79 -	- -	6358	-	- -	- -	- -
107	С1550-38 варіант 2	Рідкі цвяхи 300 мл	балон	120	143,23 -	- -	17188	-	- -	- -	- -
		---- Приміщення 59,67,68,69									
108	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Сатенгіпс з попереднім грунтуванням	100м2	1,716	10535,10 7714,88	- -	18078	13239	- -	92,1840 -	158,19 -
109	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,716	4331,65 2286,85	- -	7433	3924	- -	25,7760 -	44,23 -
110	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін латексними фарбами (кольорове)	100м2	1,371	29887,79 3827,31	1,41 1,22	40976	5247	2 2	45,7320 0,0133	62,7 0,02
111	КБ15-24-1	Облицювання поверхонь стін декоративними панелями	100м2	0,345	31281,17 31213,35	67,82 43,68	10792	10769	23 15	364,3440 0,4796	125,7 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	С1428-11861 варіант 2	Панелі HPL (або еквівалент)	м2	10,1	5961,18 -	- -	60208	-	- -	- -	- -
113	С1428-11861 варіант 4	Панелі МДФ декоративні (комп. з кромкуванням) (або еквівалент)	м2	26,95	3217,38 -	- -	86708	-	- -	- -	- -
114	*КБ15-64-1*	*Улаштування каркасу із металевих профілів*	*100м2*	*0,1*	*17900,81* *17756,42*	*69,15* *59,68*	*1790*	*1776*	*7* *6*	*197,1840* *0,6527*	*19,72* *0,07*
115	С121-275 варіант 1	Металевий каркас для HPL панелей	м2	10,1	1573,79 -	- -	15895	-	- -	- -	- -
116	С1550-38 варіант 2	Рідкі цвяхи 300 мл ---- Приміщення 2,4,7,18,20,21,29,30,31,43, 45, 61-64,66	балон	20	143,23 -	- -	2865	-	- -	- -	- -
117	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Сатенгіпс з попереднім грунтуванням*	*100м2*	*6,6125*	*10535,10* *7714,88*	- -	*69663*	*51015*	- -	*92,1840* -	*609,57* -
118	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*6,6125*	*4331,65* *2286,85*	- -	*28643*	*15122*	- -	*25,7760* -	*170,44* -
119	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін латексними фарбами*	*100м2*	*6,6125*	*17035,79* *3827,31*	*1,41* *1,22*	*112649*	*25308*	*9* *8*	*45,7320* *0,0133*	*302,4* *0,09*
120	*КБ15-25-1*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт* ---- Приміщення 3,16,17,26,32-34,39,40,44, 51,58	*100м2*	*1,103*	*105233,84* *24114,73*	- -	*116073*	*26599*	- -	*281,4840* -	*310,48* -
121	*КБ15-47-1*	*Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами МПІ-25 з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями, при товщині шару штукатурки 20 мм*	*100м2*	*3,886*	*23258,24* *10491,09*	*583,55* *80,24*	*90382*	*40768*	*2268* *312*	*114,7320* *0,8916*	*445,85* *3,46*
122	С111-1624 варіант 2	Грунтовка Ceresit CT-17 (або еквівалент)	т	0,07772	30752,01 -	- -	2390	-	- -	- -	- -
123	*КБ15-25-1*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт* ---------- Приміщення 9,14,19,23,24,37,38,47-50, 52-56,60	*100м2*	*3,886*	*105233,84* *24114,73*	- -	*408939*	*93710*	- -	*281,4840* -	*1093,85* -
124	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Сатенгіпс з попереднім грунтуванням*	*100м2*	*6,389*	*10535,10* *7714,88*	- -	*67309*	*49290*	- -	*92,1840* -	*588,96* -
125	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*6,389*	*4331,65* *2286,85*	- -	*27675*	*14611*	- -	*25,7760* -	*164,68* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами з попереднім грунтуванням Cerezit CT-17	100м2	6,389	12059,46 3827,31	- -	77048	24453	- -	45,7320 -	292,18 -
		---------- Приміщення 15,27,28									
127	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Сатенгіпс з попереднім грунтуванням	100м2	1,32	10535,10 7714,88	- -	13906	10184	- -	92,1840 -	121,68 -
128	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,32	4331,65 2286,85	- -	5718	3019	- -	25,7760 -	34,02 -
129	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами з попереднім грунтуванням Cerezit CT-17	100м2	1,32	12059,46 3827,31	- -	15918	5052	- -	45,7320 -	60,37 -
130	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,18	105233,84 24114,73	- -	18942	4341	- -	281,4840 -	50,67 -
		---------- Приміщення 22									
131	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Сатенгіпс з попереднім грунтуванням	100м2	0,4776	10535,10 7714,88	- -	5032	3685	- -	92,1840 -	44,03 -
132	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,4776	4331,65 2286,85	- -	2069	1092	- -	25,7760 -	12,31 -
133	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами з попереднім грунтуванням Cerezit CT-17	100м2	0,4776	12059,46 3827,31	- -	5760	1828	- -	45,7320 -	21,84 -
		---------- Приміщення 46									
134	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ізогіпс з попереднім грунтуванням	100м2	1,02	10509,90 7714,88	- -	10720	7869	- -	92,1840 -	94,03 -
135	КБ15-182-3 к-2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,02	8663,29 4573,69	- -	8837	4665	- -	51,5520 -	52,58 -
136	КБ13-13-1	Ґрунтування стін грунтовкой СТ-17 (за 2 рази)	100м2	2,04	1579,22 1554,38	20,59 5,79	3222	3171	42 12	16,0560 0,0653	32,75 0,13
137	С111-1624 варіант 2	Грунтовка Ceresit CT-17 (або еквівалент)	т	0,0408	30752,01 -	- -	1255	-	- -	- -	- -
		---------- Приміщення 8 (баритова штукатурка)									
138	КБ15-60-1	Штукатурення стін рентгенозахисним розчином товщиною 30 мм по бетону, каменю або цеглі	100м2	1,015	40739,50 38459,43	2263,92 2014,23	41351	39036	2298 2044	438,3840 25,6339	444,96 26,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	& С111-329-310-1	Пластифікатор Sika	л	38,57	100,10 -	- -	3861	-	- -	- -	- -
140	С1421-10602-1 варіант 1	Пісок річковий	т	0,406	712,42 -	- -	289	-	- -	- -	- -
141	& С111-1604-33 варіант 1	Цемент ПЦ 500	кг	426,3	5,89 -	- -	2511	-	- -	- -	- -
142	& С111-2012-6-12 варіант 1	Штукатурка баритова захисна	кг	2030	27,34 -	- -	55500	-	- -	- -	- -
143	& С111-1724-10 варіант 1	Маяк штукатурний	м.п.	71,05	10,13 -	- -	720	-	- -	- -	- -
144	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,07	3189,98 2190,38	- -	223	153	- -	24,3240 -	1,7 -
145	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*1,015*	*7875,26* *7714,88*	- -	*7993*	*7831*	- -	*92,1840* -	*93,57* -
146	С111-1624 варіант 2	Грунтовка Ceresit CT-17 (або еквівалент)	т	0,0203	30752,01 -	- -	624	-	- -	- -	- -
147	*КБ15-182-3 К=2*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*1,015*	*4573,69* *4573,69*	- -	*4642*	*4642*	- -	*51,5520* -	*52,33* -
148	& С111-1375-9 варіант 1	Шпаклівка	кг	548,1	10,62 -	- -	5821	-	- -	- -	- -
149	*КБ13-13-1*	*Ґрунтування стін грунтовкой CT-17*	*100м2*	*1,015*	*789,61* *777,19*	*10,30* *2,90*	*801*	*789*	*10* *3*	*8,0280* *0,0326*	*8,15* *0,03*
150	С111-1624 варіант 2	Грунтовка Ceresit CT-17 (або еквівалент)	т	0,0203	30752,01 -	- -	624	-	- -	- -	- -
151	*КБ15-179-9*	*Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*1,015*	*7927,07* *7750,65*	- -	*8046*	*7867*	- -	*83,5560* -	*84,81* -
152	С111-1626-1 варіант 2	Фарба Colorit History (або еквівалент)	кг	46,69	275,47 -	- -	12862	-	- -	- -	- -
		------ Відбійники для каталог									
153	*КБ11-42-5 заст.*	*Влаштування відбійника для каталок*	*100м*	*4,964*	*3142,49* *3142,49*	- -	*15599*	*15599*	- -	*35,8200* -	*177,81* -
154	С111-1724 варіант 2	Відбійник для каталок (низ), товщ. 0,15 м	м	260,61	363,67 -	- -	94776	-	- -	- -	- -
155	С111-1724 варіант 3	Відбійник для каталок (верх), товщ. 0,5 м	м	260,61	771,67 -	- -	201105	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	& С111-156-1 варіант 2	Дюбель-шуруп	шт	4964	1,23 -	- -	6106	-	- -	- -	- -
157	& С1-10-150 варіант 1	Клейова суміш	кг	1489,2	14,98 -	- -	22308	-	- -	- -	- -
158	& С111-196-ЦГ-К варіант 1	Клей-герметик, 330 мл	шт	50	374,94 -	- -	18747	-	- -	- -	- -
159	*КБ11-42-5 заст.*	*Влаштування меблевих захисних кутів*	*100м*	*0,996*	*3142,49* *3142,49*	- -	*3130*	*3130*	- -	*35,8200* -	*35,68* -
160	С111-1724 варіант 4	Захисні накладки для стінових кутів	м	104,58	565,99 -	- -	59191	-	- -	- -	- -
161	& С111-156-1 варіант 2	Дюбель-шуруп	шт	996	1,23 -	- -	1225	-	- -	- -	- -
162	& С1-10-150 варіант 1	Клейова суміш	кг	298,8	14,98 -	- -	4476	-	- -	- -	- -
163	& С111-196-ЦГ-К варіант 1	Клей-герметик, 330 мл	шт	50	374,94 -	- -	18747	-	- -	- -	- -
164	*КБ27-44-1*	*Маркування підлоги сходинок жовтою фарбою*	*100 м*	*6,65*	*2249,49* *571,43*	- -	*14959*	*3800*	- -	*7,2720* -	*48,36* -
165	*КБ15-77-2*	*Опорядження стін МДФ панелями*	*100м2*	*0,74*	*38032,51* *21089,38*	- -	*28144*	*15606*	- -	*249,0480* -	*184,3* -
166	*КБ15-63-5*	*Улаштування обшивки дверних прорізів МДФ панелей*	*100м2*	*0,44*	*40597,21* *39821,19*	*42,34* *36,54*	*17863*	*17521*	*19* *16*	*442,2120* *0,3996*	*194,57* *0,18*
167	С1428-11861 варіант 4	Панелі МДФ декоративні (комп. з кромкуванням) (або еквівалент)	м2	123,9	3217,38 -	- -	398633	-	- -	- -	- -
168	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	33,45	139,97 139,97	- -	4682	4682	- -	1,9560 -	65,43 -
169	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	33,45	194,81 -	194,81 28,16	6516	-	6516 942	- 0,2870	- 9,6
		Разом прямі витрати по розділу 4					3943235	1078068	29674 8026		12425,81 90,59
		Разом будівельні роботи, грн.					3943235				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2835493				
		всього заробітна плата, грн.					1086094				
		Загальновиробничі витрати, грн.					601255				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1499,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					206179				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**4544490**				
		Всього по розділу 4					**4544490**				
		Разом прямі витрати по кошторису					14401939	2110780	152639 46916		24880,28 533,9
		Разом будівельні роботи, грн.					14401939				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12138520				
		всього заробітна плата, грн.					2157696				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1210062				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3047,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					418936				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15612001**				
		Всього по кошторису					**15612001**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**28461,25**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**2576632**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП " Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради" (коригування 3) 1575/24 (вихід)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на опорядження (чисті приміщення)

Приймальне відділення хірургічного корпусу

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3835,511	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,95194	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	273,877	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Приміщення 39,40,41,42,57									
1	*КБ15-47-1*	*Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами МП-75 з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями, при товщині шару штукатурки 20 мм*	*100м2*	*2,161*	*30241,65* *10491,09*	*634,36* *124,09*	*65352*	*22671*	*1371* *268*	*114,7320* *1,3711*	*247,94* *2,96*
2	С111-1624 варіант 2	Грунтовка Ceresit CT-17 (або еквівалент)	т	0,04322	30752,01 -	- -	1329	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	*КБ13-13-1*	*Ґрунтування стін грунтовкой СТ-17 після штукатурки*	*100м2*	*2,161*	*789,61* *777,19*	*10,30* *2,90*	*1706*	*1680*	*22* *6*	*8,0280* *0,0326*	*17,35* *0,07*
4	С111-1624 варіант 2	Грунтовка Ceresit CT-17 (або еквівалент)	т	0,04322	30752,01 -	- -	1329	-	- -	- -	- -
		------- Стельові конструкції та обладнання									
5	*КБ9-38-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03*	*Монтаж стель підвісних комбінованих стальних з облицюванням алюмінієвими листами /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/*	*100м2*	*0,92*	*54382,10* *41376,34*	*12928,12* *2796,45*	*50032*	*38066*	*11894* *2573*	*494,4000* *24,6071*	*454,85* *22,64*
6	С121-274 варіант 2	Касети герметичної підвісної стелі Clip CS(або еквівалент)	м2	92	2165,60 -	- -	199235	-	- -	- -	- -
7	С111-829-1 варіант 1	Профіль несучий	м	255	168,34 -	- -	42927	-	- -	- -	- -
8	С123-355 варіант 1	Шпилька М6	м	76	23,70 -	- -	1801	-	- -	- -	- -
9	С111-1786 варіант 3	Скоба регулююча М6	шт	165	66,18 -	- -	10920	-	- -	- -	- -
10	С111-1786 варіант 2	Скоба захватна М6	шт	275	118,20 -	- -	32505	-	- -	- -	- -
11	С111-1786 варіант 1	Скоба з'єднувальна	шт	51	62,10 -	- -	3167	-	- -	- -	- -
12	С113-1948 варіант 1	Куток прижимний	шт	525	20,47 -	- -	10747	-	- -	- -	- -
13	С118-68 варіант 2	Гайка М6 з засічкою	шт	1155	0,78 -	- -	901	-	- -	- -	- -
14	С118-68 варіант 1	Шайби М6	шт	1155	0,51 -	- -	589	-	- -	- -	- -
15	С126-1267 варіант 2	ЕТО Дюбель 8х23/М6 латунь	шт	165	6,92 -	- -	1142	-	- -	- -	- -
16	*КБ9-40-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03*	*Монтаж галтелей /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/*	*100м*	*1,44*	*2168,59* *2168,59*	- -	*3123*	*3123*	- -	*25,3133* -	*36,45* -
17	С126-1307 варіант 2	Галтель стельова	м	144	856,80 -	- -	123379	-	- -	- -	- -
18	*КБ21-18-16*	*Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4*	*100шт*	*0,3*	*45737,33* *36388,69*	*9292,23* *7115,68*	*13721*	*10917*	*2788* *2135*	*445,7760* *79,7921*	*133,73* *23,94*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& С1500-111-175 варіант 2	Світильник герметичний світлодіодних, 625х625 мм (або еквівалент)	шт	30	5946,60 -	- -	178398	-	- -	- -	- -
20	*КБ20-45-1*	*Установлення фільтрів*	*фільтр*	*10*	*1720,56* *1711,67*	- -	*17206*	*17117*	- -	*19,0080* -	*190,08* -
21	& С1630-709-В1 варіант 2	Фільтрувальний блок з турбулентною решіткою, 625х625х290 мм (HEPA-фільтр не включений) (або еквівалент)	шт	1	20760,14 -	- -	20760	-	- -	- -	- -
22	& С1630-709-В2 варіант 2	Фільтрувальний блок з турбулентною решіткою, 625х625х390 мм (HEPA-фільтр не включений) (або еквівалент)	шт	4	19077,14 -	- -	76309	-	- -	- -	- -
23	& С1630-709-В2 варіант 3	Фільтрувальний блок з турбулентною решіткою, 625х313х290 мм (HEPA-фільтр не включений) (або еквівалент)	шт	5	19607,54 -	- -	98038	-	- -	- -	- -
24	*КБ20-53-1*	*Установлення витяжних блоків*	*10блок*	*0,6*	*26868,91* *26430,32*	*330,75* *13,44*	*16121*	*15858*	*198* *8*	*312,1200* *0,1510*	*187,27* *0,09*
25	С1630-709 варіант 3	Витяжний блок з верхньої зони 625х625	шт	1	11706,01 -	- -	11706	-	- -	- -	- -
26	С1630-709 варіант 4	Витяжний блок з верхньої зони 625х313	шт	5	11233,75 -	- -	56169	-	- -	- -	- -
27	*КБ7-57-7*	*Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків панелей герметиком* ------- Стінові конструкції	*100м шва*	*2,532*	*5752,87* *2548,86*	*3204,01* *1005,87*	*14566*	*6454*	*8112* *2547*	*30,4560* *11,6058*	*77,11* *29,39*
28	*КБ15-63-5*	*Улаштування обшивки панелями HPL*	*100м2*	*1,95*	*39821,19* *39821,19*	- -	*77651*	*77651*	- -	*442,2120* -	*862,31* -
29	С121-283 варіант 2	Пристінна панель HPL	м2	195	6076,03 -	- -	1184826	-	- -	- -	- -
30	*КБ7-38-1*	*Установлення сендвіч панелей*	*100м2*	*0,02*	*12070,28* *7436,62*	*4165,94* *1158,11*	*241*	*149*	*83* *23*	*92,2200* *13,0522*	*1,84* *0,26*
31	С121-260 варіант 1	Сендвіч панель металева для фальш-ригеля	м2	20	6855,18 -	- -	137104	-	- -	- -	- -
32	*КБ20-57-1*	*Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год*	*блок*	*3*	*2117,57* *2117,57*	- -	*6353*	*6353*	- -	*23,8680* -	*71,6* -
33	С130-13 варіант 1	Витяжна колона плоска ВК84-2/500	шт	2	18726,89 -	- -	37454	-	- -	- -	- -
34	С130-13 варіант 2	Витяжна колона плоска ВК84-2/800	шт	1	24652,07 -	- -	24652	-	- -	- -	- -
35	*КБ9-40-1*	*Монтаж лежнів*	*100м*	*0,65*	*2105,43* *2105,43*	- -	*1369*	*1369*	- -	*24,5760* -	*15,97* -
36	С126-1314 варіант 2	Лежень під пристінну панель	м	65	833,34 -	- -	54167	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С113-1381 варіант 3	Кут алюмінієвий посилений для HPL	м	60	1047,54 -	- -	62852	-	- -	- -	- -
38	С113-1381 варіант 2	Стійка кутова алюмінієва для фальш-ригеля	м	24	1065,90 -	- -	25582	-	- -	- -	- -
39	С113-1381 варіант 1	Труби квадратна пластикова	м	24	146,92 -	- -	3526	-	- -	- -	- -
40	С126-1313 варіант 3	Профіль CD-60 посилений (товщ. 0,65 мм)	м	669	63,74 -	- -	42642	-	- -	- -	- -
41	С126-1313 варіант 2	Профіль УД-27 посилений (товщ. 0,65 мм)	м	195	51,65 -	- -	10072	-	- -	- -	- -
42	С126-1313 варіант 1	Металопрофіль посилений UA50	м	45	171,55 -	- -	7720	-	- -	- -	- -
43	*КБ7-57-7*	*Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків панелей герметиком (стінових панелей, сендвіч вікон, з урахуванням шву між панелями та лінолеумом, дверей, кутів, нашільників)*	*100м шва*	*3,5875*	*5752,87* *2548,86*	*3204,01* *1005,87*	*20638*	*9144*	*11494* *3609*	*30,4560* *11,6058*	*109,26* *41,64*
44	КБ9-52-1	Різання лежнів ------- Двері спеціальні та інші компоненти	1м різа	65	80,04 53,54	- -	5203	3480	- -	0,6480 -	42,12 -
45	*КБ10-96-2*	*Установлення дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*0,1374*	*27569,37* *25832,17*	*1724,98* *480,31*	*3788*	*3549*	*237* *66*	*282,5040* *4,2120*	*38,82* *0,58*
46	С126-453 варіант 1	Двері 1-створчаті розпашні з M-Swing HPL, на алюмінієвому каркасі, глухі, 700х2000 мм, алюмінієва коробка	шт	1	58554,19 -	- -	58554	-	- -	- -	- -
47	С126-453 варіант 2	Двері 1-створчаті розпашні з M-Swing HPL, на алюмінієвому каркасі, глухі, 800х2000 мм, алюмінієва коробка	шт	1	58553,89 -	- -	58554	-	- -	- -	- -
48	С126-453 варіант 3	Двері 1-створчаті розпашні з M-Swing HPL, на алюмінієвому каркасі, глухі,900х2000мм, алюмінієва коробка	шт	2	61799,04 -	- -	123598	-	- -	- -	- -
49	С126-453 варіант 4	Полотно 1-створчатої розсувної двері,M-Slide HPL зі склом, 1000х2100мм (під автоматичний привід-без ручок)	шт	1	60613,22 -	- -	60613	-	- -	- -	- -
50	С126-453 варіант 5	Полотно 1-створчатої розсувної двері,M-Slide HPL глухе, 1200х2100мм (під автоматичний привід-без ручок)	шт	2	54600,46 -	- -	109201	-	- -	- -	- -
51	С126-453 варіант 6	Комплект автоматичного приводу для 1-створчатих розсувних дверей укомплектованого кнопками	шт	3	70776,88 -	- -	212331	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С126-453 варіант 7	Комплект полотен розсувної двері 2-створчатої з HPL, глухих,1800х2100 мм (під автоматичний привід-без ручок)	шт	1	105110,46 -	- -	105110	-	- -	- -	- -
53	С126-432 варіант 3	Комплект автоматичного приводу для 2-створчастих розсувних дверей укомплектованого безконтактним кнопками	комплект	1	76655,64 -	- -	76656	-	- -	- -	- -
54	С126-432 варіант 2	Комплекти притворного профілю для розсувних дверей	комплект	4	4379,60 -	- -	17518	-	- -	- -	- -
55	С126-432 варіант 1	Комплекти нащільника алюмінієвого для розпашних дверей	комплект	2	4224,45 -	- -	8449	-	- -	- -	- -
56	*КБ10-20-4*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з алюмінію в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*0,4574*	*9510,13* *9510,13*	- -	*4350*	*4350*	- -	*104,0040* -	*47,57* -
57	С121-333 варіант 8	Вікна передавальне 18-18(h)(з радіонологічним захистом) (або еквівалент)	шт	1	24908,91 -	- -	24909	-	- -	- -	- -
		------- Метізи, витратні матеріали, тощо:									
58	& С111-196-ЦГ-К варіант 1	Клей-герметик, 330 мл	шт	40	374,94 -	- -	14998	-	- -	- -	- -
59	С188888-21 варіант 2	Герметик чорний для стінових панелей ,330 мл.	шт	40	520,59 -	- -	20824	-	- -	- -	- -
60	С188888-21 варіант 3	Герметик білий для стінових панелей ,330 мл.	шт	30	520,59 -	- -	15618	-	- -	- -	- -
61	С130-479 варіант 2	Клейка стрічка	м	300	8,21 -	- -	2463	-	- -	- -	- -
62	С113-2103 варіант 1	Опора монтажна посилена	шт	1115	26,59 -	- -	29648	-	- -	- -	- -
63	С188888-4 варіант 4	Дюбель 6*60	шт	2400	1,79 -	- -	4296	-	- -	- -	- -
64	С111-1851 варіант 1	Саморіз 3,9х35	шт	500	0,69 -	- -	345	-	- -	- -	- -
65	С111-1851 варіант 2	Гвинт 3,9х11	шт	4500	0,72 -	- -	3240	-	- -	- -	- -
66	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	5	258,45 -	- -	1292	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3711585	221931	36199 11235		2534,27 121,57
		Разом будівельні роботи, грн.					3711585				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3453455				
		всього заробітна плата, грн.					233166				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					123926				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					296,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40711				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3835511**				
		Всього по розділу 1					**3835511**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3711585	221931	36199 11235		2534,27 121,57
		Разом будівельні роботи, грн.					3711585				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3453455				
		всього заробітна плата, грн.					233166				
		Загальновиробничі витрати, грн.					123926				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					296,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40711				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3835511**				
		Всього по кошторису					**3835511**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2951,94**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**273877**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП " Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради" (коригування 3)
Приймальне відділення хірургічного корпусу

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06
опорядження (чисті приміщення)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2400,54	87,90				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	133,73	81,63				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	121,57	92,42				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	296,1	137,49				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2951,94					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,9					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,216972	356,31 77,31				
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,3858192	614,31 237,01				
12	КБМ202-1144	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	9,06384	1295,38 11741,12				
13	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,025932	501,61 13,01				
14	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	17,7408	132,84 2356,69				
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	4,598352	117,6 540,77				
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	4,8768	43,82 213,70				
17	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	61,757994	317,48 19606,93				
18	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	25,08288	6,09 152,75				
19	КБМ234-300	Станція штукатурна для робіт із сухими гіпсовими та цементними сумішами, потужність насосу 5,5 кВт, продуктивність 5, 0-85,0 л/хв	маш. год	19,267476	65,45 1261,06				
		Разом по розділу II **в тому числі енергоносії:**	**грн.**		**36200,35**				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Бензин	кг	0,666					
		Дизельне паливо	кг	314,335					
		Електроенергія	кВт-год	76,601					
		Мастильні матеріали	кг	17,522					
		Гідравлічна рідина	кг	4,973					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
20	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	2,1312					
21	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	94,1376					
22	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	10,95168					
23	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,051864					
24	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,233388					
25	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	42,12					
26	КБМ270-113	Шприц пневматичний для забивання швів	маш. год	61,757994					
27	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	0,9117864					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
28	&С111-196-ЦГ-К варіант 1	Клей-герметик, 330 мл	шт	40	374,94 14997,60	367,00 14680,00	0,59 23,60	7,35 294,00	30 км.
29	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	17,55	77,99 1368,72	70,83 1243,07	5,63 98,81	1,53 26,84	30 км.
30	+С111-829-1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	184,9816	9,88 1827,62	9,65 1785,07	0,04 7,40	0,19 35,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	+С111-829-1 варіант 1	Профіль несучий	м	255	168,34 42926,70	165,00 42075,00	0,04 10,20	3,3 841,50	30 км.
32	С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0002	46772,24 9,35	45510,30 9,10	344,84 0,07	917,1 0,18	30 км.
33	+С111-1624 варіант 2	Грунтовка Ceresit CT-17 (або еквівалент)	т	0,08644	30752,01 2658,20	30100,00 2601,84	503,63 43,53	148,38 12,83	30 км.
34	+С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	28,02817	37,81 1059,75	37,00 1037,04	0,07 1,96	0,74 20,75	30 км.
35	+С111-1786 варіант 1	Скоба з'єднувальна	шт	51	62,1 3167,10	59,00 3009,00	1,88 95,88	1,22 62,22	30 км.
36	+С111-1786 варіант 2	Скоба захватна М6	шт	275	118,2 32505,00	114,00 31350,00	1,88 517,00	2,32 638,00	30 км.
37	+С111-1786 варіант 3	Скоба регулююча М6	шт	165	66,18 10919,70	63,00 10395,00	1,88 310,20	1,3 214,50	30 км.
38	+С111-1851 варіант 1	Саморіз 3,9х35	шт	500	0,69 345,00	0,67 335,00	0,01 5,00	0,01 5,00	30 км.
39	+С111-1851 варіант 2	Гвинт 3,9х11	шт	4500	0,72 3240,00	0,70 3150,00	0,01 45,00	0,01 45,00	30 км.
40	+С111-1891-1К варіант 1	Суміші сухі штукатурні гіпсові МП-75	кг	4406,279	8,72 38422,75	8,27 36439,93	0,28 1233,76	0,17 749,06	30 км.
41	+С113-1381 варіант 1	Труби квадратна пластикова	м	24	146,92 3526,08	142,00 3408,00	2,04 48,96	2,88 69,12	30 км.
42	+С113-1381 варіант 2	Стійка кутова алюмінієва для фальш-ригеля	м	24	1065,9 25581,60	907,00 21768,00	138 3312,00	20,9 501,60	
43	+С113-1381 варіант 3	Кут алюмінієвий посилений для HPL	м	60	1047,54 62852,40	907,00 54420,00	120 7200,00	20,54 1232,40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	+С113-1948 варіант 1	Куток прижимний	шт	525	20,47 10746,75	20,00 10500,00	0,07 36,75	0,4 210,00	30 км.
45	+С113-2103 варіант 1	Опора монтажна посилена	шт	1115	26,59 29647,85	26,00 28990,00	0,07 78,05	0,52 579,80	30 км.
46	+С118-68 варіант 1	Шайби М6	шт	1155	0,51 589,05	0,31 358,05	0,19 219,45	0,01 11,55	30 км.
47	+С118-68 варіант 2	Гайка М6 з засічкою	шт	1155	0,78 900,90	0,57 658,35	0,19 219,45	0,02 23,10	30 км.
48	+С121-260 варіант 1	Сендвіч панель металева для фальш-ригеля	м2	20	6855,18 137103,60	6046,00 120920,00	758,15 15163,00	51,03 1020,60	
49	+С121-274 варіант 2	Касети герметичної підвісної стелі Clip CS(або еквівалент)	м2	92	2165,6 199235,20	1994,00 183448,00	155,48 14304,16	16,12 1483,04	
50	+С121-283 варіант 2	Пристінна панель HPL	м2	195	6076,03 1184825,85	4780,00 932100,00	1284,06 250391,70	11,97 2334,15	
51	+С121-333 варіант 8	Вікна передавальне 18-18(h)(з радіонологічним захистом) (або еквівалент)	шт	1	24908,91 24908,91	24617,00 24617,00	284,35 284,35	7,56 7,56	
52	+С123-355 варіант 1	Шпилька М6	м	76	23,7 1801,20	23,00 1748,00	0,24 18,24	0,46 34,96	30 км.
53	+С126-432 варіант 1	Комплекти нащільника алюмінієвого для розпашних дверей	комплект	2	4224,45 8448,90	4017,00 8034,00	176 352,00	31,45 62,90	
54	+С126-432 варіант 2	Комплекти притворного профілю для розсувних дверей	комплект	4	4379,6 17518,40	4171,00 16684,00	176 704,00	32,6 130,40	
55	+С126-432 варіант 3	Комплект автоматичного приводу для 2-створчастих розсувних дверей укомплектованого безконтактним кнопками	комплект	1	76655,64 76655,64	73222,00 73222,00	2863 2863,00	570,64 570,64	
56	+С126-453 варіант 1	Двері 1-створчаті розпашні з M-Swing HPL, на алюмінієвому каркасі, глухі, 700х2000 мм, алюмінієва коробка	шт	1	58554,19 58554,19	56982,00 56982,00	1136,3 1136,30	435,89 435,89	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	+С126-453 варіант 2	Двері 1-створчаті розпашні з M-Swing HPL, на алюмінієвому каркасі, глухі, 800х2000 мм, алюмінієва коробка	шт	1	58553,89 58553,89	56982,00 56982,00	1136 1136,00	435,89 435,89	
58	+С126-453 варіант 3	Двері 1-створчаті розпашні з M-Swing HPL, на алюмінієвому каркасі, глухі,900х2000мм, алюмінієва коробка	шт	2	61799,04 123598,08	60203,00 120406,00	1136 2272,00	460,04 920,08	
59	+С126-453 варіант 4	Полотно 1-створчатої розсувної двері,M-Slide HPL зі склом, 1000х2100мм (під автоматичний привід-без ручок)	шт	1	60613,22 60613,22	59026,00 59026,00	1136 1136,00	451,22 451,22	
60	+С126-453 варіант 5	Полотно 1-створчатої розсувної двері,M-Slide HPL глухе, 1200х2100мм (під автоматичний привід-без ручок)	шт	2	54600,46 109200,92	53058,00 106116,00	1136 2272,00	406,46 812,92	
61	+С126-453 варіант 6	Комплект автоматичного приводу для 1-створчатих розсувних дверей укомплектованого кнопками	шт	3	70776,88 212330,64	67593,00 202779,00	2657 7971,00	526,88 1580,64	
62	+С126-453 варіант 7	Комплект полотен розсувної двері 2-створчатої з HPL, глухих,1800х2100 мм (під автоматичний привід-без ручок)	шт	1	105110,46 105110,46	101961,00 101961,00	2367 2367,00	782,46 782,46	
63	+С126-1267 варіант 2	ЕТО Дюбель 8х23/М6 латунь	шт	165	6,92 1141,80	6,70 1105,50	0,08 13,20	0,14 23,10	30 км.
64	+С126-1307 варіант 2	Галтель стельова	м	144	856,8 123379,20	650,00 93600,00	190 27360,00	16,8 2419,20	
65	+С126-1313 варіант 1	Металопрофіль посилений UA50	м	45	171,55 7719,75	170,00 7650,00	0,27 12,15	1,28 57,60	30 км.
66	+С126-1313 варіант 2	Профіль УД-27 посилений (товщ. 0,65 мм)	м	195	51,65 10071,75	51,00 9945,00	0,27 52,65	0,38 74,10	30 км.
67	+С126-1313 варіант 3	Профіль CD-60 посилений (товщ. 0,65 мм)	м	669	63,74 42642,06	63,00 42147,00	0,27 180,63	0,47 314,43	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
68	+С126-1314 варіант 2	Лежень під пристінну панель	м	65	833,34 54167,10	670,00 43550,00	147 9555,00	16,34 1062,10	
69	+С130-13 варіант 1	Витяжна колона плоска ВК84-2/500	шт	2	18726,89 37453,78	18334,00 36668,00	25,7 51,40	367,19 734,38	30 км.
70	+С130-13 варіант 2	Витяжна колона плоска ВК84-2/800	шт	1	24652,07 24652,07	24143,00 24143,00	25,7 25,70	483,37 483,37	30 км.
71	+С130-479 варіант 2	Клейка стрічка	м	300	8,21 2463,00	8,00 2400,00	0,05 15,00	0,16 48,00	30 км.
72	&С1500-111-175 варіант 2	Світильник герметичний світлодіодних, 625х625 мм (або еквівалент)	шт	30	5946,6 178398,00	5480,00 164400,00	350 10500,00	116,6 3498,00	
73	+С1545-101 варіант 1	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,039	433,93 16,92	425,00 16,58	0,42 0,02	8,51 0,32	30 км.
74	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	5,2	68,03 353,76	58,28 303,06	8,42 43,78	1,33 6,92	30 км.
75	+С1630-709 варіант 3	Витяжний блок з верхньої зони 625х625	шт	1	11706,01 11706,01	9888,00 9888,00	1588,48 1588,48	229,53 229,53	
76	+С1630-709 варіант 4	Витяжний блок з верхньої зони 625х313	шт	5	11233,75 56168,75	9425,00 47125,00	1588,48 7942,40	220,27 1101,35	
77	&С1630-709-В1 варіант 2	Фільтрувальний блок з турбулентною решіткою, 625х625х290 мм (HEPA-фільтр не включений) (або еквівалент)	шт	1	20760,14 20760,14	18460,00 18460,00	1893,08 1893,08	407,06 407,06	
78	&С1630-709-В2 варіант 2	Фільтрувальний блок з турбулентною решіткою, 625х625х390 мм (HEPA-фільтр не включений) (або еквівалент)	шт	4	19077,14 76308,56	16810,00 67240,00	1893,08 7572,32	374,06 1496,24	
79	&С1630-709-В2 варіант 3	Фільтрувальний блок з турбулентною решіткою, 625х313х290 мм (HEPA-фільтр не включений) (або еквівалент)	шт	5	19607,54 98037,70	17330,00 86650,00	1893,08 9465,40	384,46 1922,30	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
80	+С188888-4 варіант 4	Дюбель 6*60	шт	2400	1,79 4296,00	1,75 4200,00	- -	0,04 96,00	
81	+С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	5	258,45 1292,25	253,00 1265,00	0,38 1,90	5,07 25,35	30 км.
82	+С188888-21 варіант 2	Герметик чорний для стінових панелей ,330 мл.	шт	40	520,59 20823,60	510,00 20400,00	0,38 15,20	10,21 408,40	30 км.
83	+С188888-21 варіант 3	Герметик білий для стінових панелей ,330 мл.	шт	30	520,59 15617,70	510,00 15300,00	0,38 11,40	10,21 306,30	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
84	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	9,6588	5,754 55,58	5,754 55,58			
85	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,0514	163,15 171,54	163,15 171,54			
86	С1999-9009	Дрова	м3	0,035	119,13 4,17	119,13 4,17			
		Разом	грн.		231,29	231,29			
		Разом по розділу III	**грн.**		**3453452,41**	**3029924,88**	**392177,53**	**31350,00**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	86,26					
		Мастильні матеріали	кг	18,574					
		Гідравлічна рідина	кг	4,973					
		Дрова	м3	0,035					
		Бензин	л	0,9					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	369,806					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "26 липня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП " Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради" (коригування 3) 1575/24 (вихід)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на заповнення прорізів

Приймальне відділення хірургічного корпусу

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2658,808	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,34971	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	220,921	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КБ46-44-1	Розбирання металопластикових заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0,389	25621,90 24343,97	1235,68 409,22	9967	9470	481 159	327,4680 4,6124	127,39 1,79
2	КБ46-44-3	Розбирання заповнень дверних прорізів	100м2	0,252	14694,81 13416,88	1235,68 409,22	3703	3381	311 103	180,4800 4,6124	45,48 1,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	*КБ10-20-4 к-0,7*	*Демонтаж заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (металопластикова перегородка)*	*100м2*	*0,5524*	*6657,09* *6657,09*	- -	*3677*	*3677*	- -	*72,8028* -	*40,22* -
4	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь відкосів	100м2	0,9231	3281,83 3233,08	48,75 16,48	3029	2984	45 15	45,1800 0,1703	41,71 0,16
		Разом прямі витрати по розділу 1					20376	19512	837 277		254,8 3,11
		Разом будівельні роботи, грн.					20376				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27				
		всього заробітна плата, грн.					19789				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11793				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4256				
		Всього будівельні роботи, грн.					**32169**				
		Всього по розділу 1					**32169**				
		Розділ 2. Вікна									
5	*КБ10-20-1*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*0,009*	*20771,94* *20675,12*	- -	*187*	*186*	- -	*229,5960* -	*2,07* -
6	*КБ10-20-3*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з алюмінію в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*0,0216*	*21664,15* *12437,67*	*919,53* *609,33*	*468*	*269*	*20* *13*	*136,0200* *6,4759*	*2,94* *0,14*
7	*КБ10-20-4*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з алюмінію в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*0,4574*	*9510,13* *9510,13*	- -	*4350*	*4350*	- -	*104,0040* -	*47,57* -
8	С121-333 варіант 1	Вікна металопластикове ВМП ОСП 12-18 (h) (або еквівалент)	шт	1	10665,91 -	- -	10666	-	- -	- -	- -
9	С121-333 варіант 2	Вікна металопластикове ВМП ОСП 18-24(h) (або еквівалент)	шт	6	19986,91 -	- -	119921	-	- -	- -	- -
10	С121-333 варіант 3	Вікна металопластикове ВМП ОСП 9-5(h) (з радіонологічним захистом) (або еквівалент)	шт	1	174571,91 -	- -	174572	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С121-333 варіант 7	Вікна металопластикове ВМП ОСП 18-18(h) (або еквівалент)	шт	6	12852,64 -	- -	77116	-	- -	- -	- -
12	С121-333 варіант 6	Алюмінієве вікно однокамерне АВО 6х7,5 (операційна) (або еквівалент)	шт	1	32717,51 -	- -	32718	-	- -	- -	- -
13	*КБ10-25-3*	*Установлення пластикових підвіконних дошок*	*100м*	*0,275*	*3050,13* *3050,13*	- -	*839*	*839*	- -	*37,8240* -	*10,4* -
14	С123-388 варіант 1	Дошки підвіконні, металопластикові, ширина 400 мм (або еквівалент)	м	28,05	330,51 -	- -	9271	-	- -	- -	- -
15	*КБ10-25-4*	*Установлення відливів*	*100м*	*0,275*	*4306,11* *2641,77*	- -	*1184*	*726*	- -	*32,7600* -	*9,01* -
16	& С123010-1 варіант 1	Відлив, шир. 300 мм	м	28,52	153,28 -	- -	4372	-	- -	- -	- -
17	*КБ9-36-1*	*Монтаж перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням*	*100м2*	*0,2022*	*55800,77* *53073,56*	*2727,21* *810,81*	*11283*	*10731*	*552* *164*	*572,1600* *7,5946*	*115,69* *1,54*
18	С126-384 варіант 19	Перегородка алюмінієва, розміром 40*33(h)	шт	1	73787,92 -	- -	73788	-	- -	- -	- -
19	С126-384 варіант 18	Перегородка алюмінієва розміром 26*27(h)	шт	1	59590,92 -	- -	59591	-	- -	- -	- -
20	С1545-42 варіант 1	Дюбелі	100шт	1,22	284,34 -	- -	347	-	- -	- -	- -
21	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна універсальна 750 мл	балон	22	272,73 -	- -	6000	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					586673	17101	572 177		187,68 1,68
		Разом будівельні роботи, грн.					586673				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					569000				
		всього заробітна плата, грн.					17278				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9299				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3125				
		Всього будівельні роботи, грн.					**595972**				
		Всього по розділу 2					**595972**				
		Розділ 3. Двері									
22	*КБ10-28-2*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з алюмінію у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,1464*	*8245,44* *8245,44*	- -	*1207*	*1207*	- -	*95,1360* -	*13,93* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	*КБ10-28-3*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з алюмінію у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,2558*	*6287,15* *6227,76*	*-* -	*1608*	*1593*	*-* -	*71,8560* -	*18,38* -
24	*КБ10-96-2*	*Установлення алюмінієвих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*1,05*	*25832,17* *25832,17*	*-* -	*27124*	*27124*	*-* -	*282,5040* -	*296,63* -
25	С126-384 варіант 23	Двері алюмінієвих глухі, ДАГ 21-1 (або еквівалент)	шт	22	20028,91 -	- -	440636	-	- -	- -	- -
26	С126-384 варіант 37	Двері алюмінієві засклені ДАС 21-14 праві вхідні (або еквівалент)	шт	1	25737,16 -	- -	25737	-	- -	- -	- -
27	С126-384 варіант 25	Двері двополотні алюмінієві засклені з фрамугою ДдвАС 24-14 (або еквівалент)	шт	3	30025,92 -	- -	90078	-	- -	- -	- -
28	С126-384 варіант 38	Двері двополотні протипожежні метал ДдвМП 24-12 (або еквівалент)	шт	1	42302,92 -	- -	42303	-	- -	- -	- -
29	С126-384 варіант 27	Двері алюмінієвих глухі ДАГ 21-8 (або еквівалент)	шт	1	17447,92 -	- -	17448	-	- -	- -	- -
30	С126-384 варіант 39	Двері антипаніка двополотні з нажимним механізмом (планка) протипожежні (EI30) ДдвАП 24-15 (або еквівалент)	шт	1	35002,92 -	- -	35003	-	- -	- -	- -
31	С126-384 варіант 28	Двері одностулкові розпашні 21-1 праві (з захистом іонізуючого опромінення категорії А) (або еквівалент)	шт	1	76357,92 -	- -	76358	-	- -	- -	- -
32	С126-384 варіант 40	Двері двополотні алюмінієві ДдвАП 21-14 (або еквівалент)	шт	1	26423,92 -	- -	26424	-	- -	- -	- -
33	С126-384 варіант 42	Двері алюмінієві розпашні глухі ДАГ 21-8 (або еквівалент)	шт	10	17947,92 -	- -	179479	-	- -	- -	- -
34	С126-384 варіант 43	Двері двополотні алюмінієві ДдвА 21-14 (або еквівалент)	шт	1	26424,39 -	- -	26424	-	- -	- -	- -
35	С126-384 варіант 32	Двері двополотні алюмінієві засклені з фрамугою ДдвАС 26-14 (або еквівалент)	шт	2	31124,99 -	- -	62250	-	- -	- -	- -
36	С126-384 варіант 24	Двері алюмінієві засклені ДАС 21-14 (або еквівалент)	шт	1	26537,16 -	- -	26537	-	- -	- -	- -
37	С126-384 варіант 33	Двері медичні двополотні розпашні 21-14 (з захистом іонізуючого опромінення категорії А) (або еквівалент)	шт	1	85557,92 -	- -	85558	-	- -	- -	- -
38	С126-384 варіант 34	Двері вхідні двополотні алюмінієві засклені ДдвАС 22-21 (або еквівалент)	шт	1	37066,92 -	- -	37067	-	- -	- -	- -
39	С126-384 варіант 41	Двері антипаніка двополотні алюмінієві з нажимним механізмом (планка) ДдвАС 21-14 (або еквівалент)	шт	4	33542,92 -	- -	134172	-	- -	- -	- -
40	С126-384 варіант 36	Двері алюмінієві глухі ДАГ 21-7 (або еквівалент)	шт	4	16367,92 -	- -	65472	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С126-384 варіант 31	Двері двополотні алюмінієві засклені з фрамугою ДдвАС 24-15 (або еквівалент)	шт	1	31426,39 -	- -	31426	-	- -	- -	- -
42	С126-384 варіант 35	Двері алюмінієві глухі ДАГ 21-12 (або еквівалент)	шт	5	27296,92 -	- -	136485	-	- -	- -	- -
43	С126-384 варіант 30	Двері алюмінієві розпашні глухі ДАГ 21-9 (або еквівалент)	шт	1	18657,92 -	- -	18658	-	- -	- -	- -
44	С1545-42 варіант 1	Дюбелі	100шт	3,9	284,34 -	- -	1109	-	- -	- -	- -
45	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна універсальна 750 мл	балон	65	272,73 -	- -	17727	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1606290	29924	- -		328,94 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					1606290 1576366 29924 16134 39,48 5427 **1622424**				
		Всього по розділу 3					**1622424**				
		Розділ 4. Ворота гаражні									
46	*КБ10-34-1*	*Установлення воріт зі стальними коробками, з розсувними або розпашними полотнами і хвіртками*	*100м2*	*0,186*	*35101,27* *33460,65*	*1640,62* *66,64*	*6529*	*6224*	*305* *12*	*390,5760* *0,7488*	*72,65* *0,14*
47	С121-253 варіант 1	Секційні ворота підйомні 3000х3000(h)	шт	1	70692,47 -	- -	70692	-	- -	- -	- -
48	С121-253 варіант 2	Секційні ворота підйомні 3200х3000(h)	шт	1	75024,72 -	- -	75025	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					152246	6224	305 12		72,65 0,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					152246 145717 6236				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					3480				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1201				
		Всього будівельні роботи, грн.					**155726**				
		Всього по розділу 4					**155726**				
		Розділ 5. Відкоси									
49	*КБ13-13-1*	*Грунтовка відкосів грунтовкой СТ-17 перед штукатуркою*	*100м2*	*1,704*	*1404,65* *777,19*	*10,30* *2,90*	*2394*	*1324*	*18* *5*	*8,0280* *0,0326*	*13,68* *0,06*
50	*КР11-30-1*	*Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю*	*100м2*	*1,704*	*52650,69* *33934,50*	*341,51* *294,76*	*89717*	*57824*	*582* *502*	*360,6600* *3,2234*	*614,56* *5,49*
51	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	9,826	3189,98 2190,38	- -	31345	21523	- -	24,3240 -	239,01 -
52	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit" (Ізогіпс або еквівалент) з попереднім грунтуванням СТ-17*	*100м2*	*1,704*	*10509,90* *7714,88*	- -	*17909*	*13146*	- -	*92,1840* -	*157,08* -
53	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки відкосів до норм 15-182-1, 15-182-2 ("Cerezit" Ізогіпс)*	*100м2*	*1,704*	*4306,45* *2286,85*	- -	*7338*	*3897*	- -	*25,7760* -	*43,92* -
54	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки відкосів до норм 15-182-1, 15-182-2 ("Cerezit" Сатенгіпс)*	*100м2*	*1,704*	*4331,65* *2286,85*	- -	*7381*	*3897*	- -	*25,7760* -	*43,92* -
55	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці*	*100м2*	*1,704*	*20127,76* *6462,54*	*2,82* *2,44*	*34298*	*11012*	*5* *4*	*77,2200* *0,0266*	*131,58* *0,05*
56	С111-1624 варіант 1	Грунтовка глубокого проникнення Baumit Grund (або еквівалент)	т	0,03408	31260,32 -	- -	1065	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					191447	112623	605 511		1243,75 5,6
		Разом будівельні роботи, грн.					191447				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					78219				
		всього заробітна плата, грн.					113134				
		Загальновиробничі витрати, грн.					61071				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					149,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20551				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**252518**				
		Всього по розділу 5					**252518**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2557032	185384	2319 977		2087,82 10,53
		Разом будівельні роботи, грн.					2557032				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2369329				
		всього заробітна плата, грн.					186361				
		Загальновиробничі витрати, грн.					101776				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					251,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34560				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2658808**				
		Всього по кошторису					**2658808**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2349,71**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**220921**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП " Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради" (коригування 3)
Приймальне відділення хірургічного корпусу

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07
заповнення прорізів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2087,82	88,79				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	10,53	92,98				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	251,36	137,48				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2349,71					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,243436	356,31 799,36				
11	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,2984472	379,35 113,22				
12	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,1218492	369,31 45,00				
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,7133616	614,31 438,23				
14	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,020448	501,61 10,26				
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	4,989312	117,6 586,74				
16	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,1156032	171,81 19,86				
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	6,96384	43,82 305,16				
		Разом по розділу II	**грн.**		**2317,83**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	6,887					
		Дизельне паливо	кг	5,498					
		Електроенергія	кВт-год	39,236					
		Мастильні матеріали	кг	1,025					
		Гідравлічна рідина	кг	0,081					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	3,394608					
19	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,184032					
20	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	6,2865408					
21	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	2,0454216					
22	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	13,536576					
23	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,4774464					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
24	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,852	7401 6305,65	6797,62 5791,57	458,26 390,44	145,12 123,64	30 км.
25	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	2,79456	200,48 560,25	196,50 549,13	0,05 0,14	3,93 10,98	30 км.
26	+С111-1624 варіант 1	Грунтовка глубокого проникнення Baumit Grund (або еквівалент)	т	0,03408	31260,32 1065,35	30710,00 1046,60	503,63 17,16	46,69 1,59	30 км.
27	+С111-1624 варіант 2	Грунтовка Ceresit CT-17 (або еквівалент)	т	0,06816	30752,01 2096,06	30100,00 2051,62	503,63 34,33	148,38 10,11	30 км.
28	+С111-1626-1 варіант 1	Фарба латексна для внутрішніх робіт (або еквівалент)	кг	107,352	197,08 21156,93	192,65 20681,36	0,57 61,19	3,86 414,38	30 км.
29	+С111-1701 варіант 1	Мастика Гермобутил МГІ-М (або еквівалент)	т	0,00807675	56290,48 454,64	56000,00 452,30	290,48 2,34	- -	15 км.
30	+С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	1031,73	9,52 9822,07	9,26 9553,82	0,07 72,22	0,19 196,03	30 км.
31	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,086904	21136,46 1836,84	20177,56 1753,51	544,46 47,32	414,44 36,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	+С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Сатенгіпс (або еквівалент)	кг	306,72	11,36 3484,34	10,60 3251,23	0,54 165,63	0,22 67,48	30 км.
33	+С111-1896 варіант 2	Шпаклівка Ізогіпс (або еквівалент)	кг	613,44	11,22 6882,80	10,46 6416,58	0,54 331,26	0,22 134,96	30 км.
34	+С121-253 варіант 1	Секційні ворота підйомні 3000х3000(h)	шт	1	70692,47 70692,47	70000,00 70000,00	166,22 166,22	526,25 526,25	30 км.
35	+С121-253 варіант 2	Секційні ворота підйомні 3200х3000(h)	шт	1	75024,72 75024,72	74300,00 74300,00	166,22 166,22	558,5 558,50	30 км.
36	+С121-333 варіант 1	Вікна металопластикове ВМП ОСП 12-18 (h) (або еквівалент)	шт	1	10665,91 10665,91	10574,00 10574,00	84,35 84,35	7,56 7,56	
37	+С121-333 варіант 2	Вікна металопластикове ВМП ОСП 18-24(h) (або еквівалент)	шт	6	19986,91 119921,46	19875,00 119250,00	104,35 626,10	7,56 45,36	
38	+С121-333 варіант 3	Вікна металопластикове ВМП ОСП 9-5(h) (з радіонологічним захистом) (або еквівалент)	шт	1	174571,91 174571,91	173500,00 173500,00	1064,35 1064,35	7,56 7,56	
39	+С121-333 варіант 6	Алюмінієве вікно однокамерне АВО 6х7,5 (операційна) (або еквівалент)	шт	1	32717,51 32717,51	32025,60 32025,60	684,35 684,35	7,56 7,56	
40	+С121-333 варіант 7	Вікна металопластикове ВМП ОСП 18-18(h) (або еквівалент)	шт	6	12852,64 77115,84	12660,73 75964,38	184,35 1106,10	7,56 45,36	
41	+С123-388 варіант 1	Дошки підвіконні, металопластикові, ширина 400 мм (або еквівалент)	м	28,05	330,51 9270,81	320,00 8976,00	4,03 113,04	6,48 181,77	30 км.
42	+С126-384 варіант 18	Перегородка алюмінієва розміром 26*27(h)	шт	1	59590,92 59590,92	59033,00 59033,00	544,53 544,53	13,39 13,39	
43	+С126-384 варіант 19	Перегородка алюмінієва, розміром 40*33(h)	шт	1	73787,92 73787,92	73230,00 73230,00	544,53 544,53	13,39 13,39	
44	+С126-384 варіант 23	Двері алюмінієвих глухі, ДАГ 21-1 (або еквівалент)	шт	22	20028,91 440636,02	19900,00 437800,00	114,53 2519,66	14,38 316,36	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	+С126-384 варіант 24	Двері алюмінієві засклені ДАС 21-14 (або еквівалент)	шт	1	26537,16 26537,16	25626,00 25626,00	884,53 884,53	26,63 26,63	
46	+С126-384 варіант 25	Двері двополотні алюмінієві засклені з фрамугою ДдвАС 24-14 (або еквівалент)	шт	3	30025,92 90077,76	29368,00 88104,00	644,53 1933,59	13,39 40,17	
47	+С126-384 варіант 27	Двері алюмінієвих глухі ДАГ 21-8 (або еквівалент)	шт	1	17447,92 17447,92	17290,00 17290,00	144,53 144,53	13,39 13,39	
48	+С126-384 варіант 28	Двері одностулкові розпашні 21-1 праві (з захистом іонізуючого опромінення категорії А) (або еквівалент)	шт	1	76357,92 76357,92	75200,00 75200,00	1144,53 1144,53	13,39 13,39	
49	+С126-384 варіант 30	Двері алюмінієві розпашні глухі ДАГ 21-9 (або еквівалент)	шт	1	18657,92 18657,92	18500,00 18500,00	144,53 144,53	13,39 13,39	
50	+С126-384 варіант 31	Двері двополотні алюмінієві засклені з фрамугою ДдвАС 24-15 (або еквівалент)	шт	1	31426,39 31426,39	29960,00 29960,00	1453 1453,00	13,39 13,39	
51	+С126-384 варіант 32	Двері двополотні алюмінієві засклені з фрамугою ДдвАС 26-14 (або еквівалент)	шт	2	31124,99 62249,98	29958,00 59916,00	1153,6 2307,20	13,39 26,78	
52	+С126-384 варіант 33	Двері медичні двополотні розпашні 21-14 (з захистом іонізуючого опромінення категорії А) (або еквівалент)	шт	1	85557,92 85557,92	83400,00 83400,00	2144,53 2144,53	13,39 13,39	
53	+С126-384 варіант 34	Двері вхідні двополотні алюмінієві засклені ДдвАС 22-21 (або еквівалент)	шт	1	37066,92 37066,92	36209,00 36209,00	844,53 844,53	13,39 13,39	
54	+С126-384 варіант 35	Двері алюмінієві глухі ДАГ 21-12 (або еквівалент)	шт	5	27296,92 136484,60	25879,00 129395,00	1404,53 7022,65	13,39 66,95	
55	+С126-384 варіант 36	Двері алюмінієві глухі ДАГ 21-7 (або еквівалент)	шт	4	16367,92 65471,68	16010,00 64040,00	344,53 1378,12	13,39 53,56	
56	+С126-384 варіант 37	Двері алюмінієві засклені ДАС 21-14 праві вхідні (або еквівалент)	шт	1	25737,16 25737,16	25626,00 25626,00	84,53 84,53	26,63 26,63	
57	+С126-384 варіант 38	Двері двополотні протипожежні метал ДдвМП 24-12 (або еквівалент)	шт	1	42302,92 42302,92	41445,00 41445,00	844,53 844,53	13,39 13,39	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	+С126-384 варіант 39	Двері антипаніка двополотні з нажимним механізмом (планка) протипожежні (EI30) ДдвАП 24-15 (або еквівалент)	шт	1	35002,92 35002,92	34445,00 34445,00	544,53 544,53	13,39 13,39	
59	+С126-384 варіант 40	Двері двополотні алюмінієві ДдвАП 21-14 (або еквівалент)	шт	1	26423,92 26423,92	25626,00 25626,00	784,53 784,53	13,39 13,39	
60	+С126-384 варіант 41	Двері антипаніка двополотні алюмінієві з нажимним механізмом (планка) ДдвАС 21-14 (або еквівалент)	шт	4	33542,92 134171,68	32445,00 129780,00	1084,53 4338,12	13,39 53,56	
61	+С126-384 варіант 42	Двері алюмінієві розпашні глухі ДАГ 21-8 (або еквівалент)	шт	10	17947,92 179479,20	17290,00 172900,00	644,53 6445,30	13,39 133,90	
62	+С126-384 варіант 43	Двері двополотні алюмінієві ДдвА 21-14 (або еквівалент)	шт	1	26424,39 26424,39	25626,00 25626,00	785 785,00	13,39 13,39	
63	&С171-2217-1-П	Піна монтажна	л	0,63612	280,5 178,43	275,00 174,93	- -	5,5 3,50	
64	+С1425-11690	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М100	м3	7,3272	3412,6 25004,80	2620,00 19197,26	725,69 5317,28	66,91 490,26	30 км.
65	+С1545-42 варіант 1	Дюбелі	100шт	5,12	284,34 1455,82	278,46 1425,72	0,3 1,54	5,58 28,56	30 км.
66	+С1550-38 варіант 1	Монтажна піна універсальна 750 мл	балон	87	272,73 23727,51	266,96 23225,52	0,42 36,54	5,35 465,45	30 км.
67	&С123010-1 варіант 1	Відлив, шир. 300 мм	м	28,52	153,28 4371,55	150,20 4283,70	0,07 2,00	3,01 85,85	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
68	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	7,2974	5,754 41,99	5,754 41,99			
69	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0339	163,15 5,54	163,15 5,54			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
70	С1999-9009	Дрова	м3	0,0276	119,13 3,29	119,13 3,29			
		Разом	грн.		50,82	50,82			
		Разом по розділу III	**грн.**		**2369327,71**	**2317646,65**	**47327,12**	**4353,94**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	46,533					
		Мастильні матеріали	кг	1,059					
		Гідравлічна рідина	кг	0,081					
		Дрова	м3	0,028					
		Бензин	л	9,307					
		Дизельне паливо	л	6,468					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "26 липня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП " Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради" (коригування 3)
Приймальне відділення хірургічного корпусу

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012
заземлення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	145,76	71,40				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	410,25	86,72				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	197,93	91,02				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	76,43	137,49				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	830,37					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	18,97524	286,56 5437,54				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,040692	356,31 14,50				
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	18,37044	632,48 11618,94				
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,151848	614,31 93,28				
14	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,6912	367,03 253,69				
15	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	92,16	497,4 45840,38				
16	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	0,188928	143,86 27,18				
17	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,397944	272,36 108,38				
18	КБМ204-501	Установки для зварювання аргонодугового	маш. год	2,59776	97,8 254,06				
19	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	19,46304	43,82 852,87				
20	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	3,024	317,48 960,06				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,0756	366,4 27,70				
22	КБМ207-601	Установки однобарові на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], ширина щілини 14 см	маш. год	0,11088	691,56 76,68				
23	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	12,096	734,5 8884,51				
24	КБМ219-101	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м3/год, напір 50 м	маш. год	0,1512	203,01 30,70				
25	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,188928	149,95 28,33				
26	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	3,04128	101,38 308,32				
		Разом по розділу II	**грн.**		**74817,12**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	632,552					
		Дизельне паливо	кг	121,945					
		Електроенергія	кВт-год	143,642					
		Мастильні матеріали	кг	40,063					
		Гідравлічна рідина	кг	9,898					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
27	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	71,424					
28	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	1,2096					
29	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	69,12					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	69,12					
31	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	10,8					
32	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	1,36956					
33	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	6,048					
34	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,144					
35	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	0,6624					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
36	С111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,009	89975,3 809,78	87872,29 790,85	338,79 3,05	1764,22 15,88	30 км.
37	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000132	163551,74 21,59	160000,00 21,12	344,84 0,05	3206,9 0,42	30 км.
38	+С111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,003501	160355,92 561,41	160000,00 560,16	344,84 1,21	11,08 0,04	30 км.
39	&С111-1624-10-1	Паста струмопровідна G-101	шт	6	295,87 1775,22	290,00 1740,00	0,07 0,42	5,8 34,80	30 км.
40	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,01848	361,06 6,67	353,73 6,54	0,25 -	7,08 0,13	30 км.
41	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,01728	150828,42 2606,32	147299,31 2545,33	571,69 9,88	2957,42 51,11	30 км.
42	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,006697	47752,42 319,80	46244,41 309,70	571,69 3,83	936,32 6,27	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	+С111-1740 варіант 1	Смуга оцинкована TSO40x4 W-40x4/ST	кг	235,3	124,72 29346,62	122,00 28706,60	0,27 63,53	2,45 576,49	30 км.
44	С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	9,36	365,28 3419,02	360,34 3372,78	2,22 20,78	2,72 25,46	30 км.
45	С113-365 варіант 1	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані, діаметр 60 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	3,03	349,09 1057,74	345,11 1045,68	1,38 4,18	2,6 7,88	30 км.
46	С113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,00006	133690,45 8,02	130766,58 7,85	302,49 0,02	2621,38 0,15	30 км.
47	+С113-1380 варіант 1	Труби ПЕ 100 SDR-26, зовнішній діаметр 110x6,6 мм	м	4,04	333,14 1345,89	325,00 1313,00	1,61 6,50	6,53 26,39	30 км.
48	+С113-1483 варіант 1	Ревізійний колодязь К-683	шт	24	594,88 14277,12	583,00 13992,00	0,22 5,28	11,66 279,84	30 км.
49	+С113-1559 варіант 1	Комплект стержневого заземлювача діам.20, 4,5м ST G-20/30 (або еквівалент)	шт	24	1219,05 29257,20	1195,00 28680,00	0,15 3,60	23,9 573,60	30 км.
50	+С113-1559 варіант 2	Стержень заземлення д20мм L-1500 ST G-20/1 (або еквівалент)	шт	3	543,3 1629,90	532,50 1597,50	0,15 0,45	10,65 31,95	30 км.
51	+С113-1559 варіант 3	Стержень заземлення загострений д20мм L-1500 ST G-20/11 (або еквівалент)	шт	1	671,31 671,31	658,00 658,00	0,15 0,15	13,16 13,16	30 км.
52	&С113-2138-17-3 варіант 2	Шина зрівнювання потенціалів 1802 20CU BigBar для промислового застосування, 733, 5 м (або еквівалент)	шт	4	7979,18 31916,72	7822,00 31288,00	0,73 2,92	156,45 625,80	30 км.
53	&С113-2138-17-3 варіант 3	Шина зрівнювання потенціалів в коробці вбуд. монтажу 1804 UP нікел. латунь Obo Bettermann 5015545 (або еквівалент)	шт	7	1081,74 7572,18	1059,80 7418,60	0,73 5,11	21,21 148,47	30 км.
54	С121-788	Опори ковзні	т	0,00087	83082,31 72,28	82109,29 71,44	354,54 0,31	618,48 0,53	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	С121-789	Опори нерухомі	т	0,00003	83082,31 2,49	82109,29 2,46	354,54 0,01	618,48 0,02	30 км.
56	&С1110-15-25-46 варіант 1	Тримач смуги В40 металевий з дюбелем Н-039	шт	2	62,76 125,52	61,50 123,00	0,03 0,06	1,23 2,46	30 км.
57	&С1110-15-25-47 варіант 2	Злучник для смуги В40 хрестовий ST С-024	шт	1	111,17 111,17	108,96 108,96	0,03 0,03	2,18 2,18	30 км.
58	&С1110-15-25-47 варіант 3	Злучник стержня з полосою С-046	шт	1	84,69 84,69	83,00 83,00	0,03 0,03	1,66 1,66	30 км.
59	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0006	50902,29 30,54	49566,03 29,74	338,18 0,20	998,08 0,60	30 км.
60	С1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,0003003	472498,23 141,89	462661,87 138,94	571,69 0,17	9264,67 2,78	30 км.
61	+С1415-8342 варіант 7	Кришка для шини зрівнювання потенціалів 1802 АН 10 BigBar (або еквівалент)	шт	8	1510,73 12085,84	1452,50 11620,00	28,61 228,88	29,62 236,96	
62	+С1415-8342 варіант 8	Поперечина для шини зрівнювання потенціалів 1802 KL (або еквівалент)	шт	8	124,81 998,48	93,75 750,00	28,61 228,88	2,45 19,60	
63	+С1415-8342 варіант 9	Поперечина для шини зрівнювання потенціалів 249 8-10 VA-OT (або еквівалент)	шт	8	124,81 998,48	93,75 750,00	28,61 228,88	2,45 19,60	
64	+С1421-9507 варіант 1	Відісів	м3	8,28	549,61 4550,77	358,70 2970,04	180,13 1491,48	10,78 89,25	
65	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,0096	309015,55 2966,55	302690,63 2905,83	265,79 2,55	6059,13 58,17	30 км.
66	С1520-27	Прутки з алюмінієвого сплаву марки Д16, немірної довжини, діаметр 8-10 мм	т	0,0003619	288517,26 104,41	282594,27 102,27	265,79 0,10	5657,2 2,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
67	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,722	187,55 135,41	183,76 132,67	0,11 0,08	3,68 2,66	30 км.
68	С1545-70	Кнопка К227	100шт	1,248	23,27 29,04	22,62 28,23	0,19 0,24	0,46 0,57	30 км.
69	С1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	14,88	53,93 802,48	52,82 785,96	0,05 0,74	1,06 15,78	30 км.
70	+С1545-101 варіант 1	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,12	433,93 52,07	425,00 51,00	0,42 0,05	8,51 1,02	30 км.
71	+С1545-153 варіант 1	Наконечник для стержня д20 мм ST G-20/2 (або еквівалент)	шт	1	57,84 57,84	56,70 56,70	0,01 0,01	1,13 1,13	30 км.
72	+С1545-153 варіант 2	Ударна насадка SD-MAX для уземлювачів д. 20 мм G-20/8 (або еквівалент)	шт	1	902,71 902,71	885,00 885,00	0,01 0,01	17,7 17,70	30 км.
73	+С1545-153 варіант 3	Наконечник для кабелю 95 мм2 (або еквівалент)	шт	2	43,23 86,46	42,37 84,74	0,01 0,02	0,85 1,70	30 км.
74	+С1545-153 варіант 4	Наконечник для кабелю 16 мм2 (або еквівалент)	шт	8	10,72 85,76	10,50 84,00	0,01 0,08	0,21 1,68	30 км.
75	+С1545-153 варіант 5	Наконечники для кабелю 185 мм2	шт	2	183,61 367,22	180,00 360,00	0,01 0,02	3,6 7,20	30 км.
76	+С1545-153 варіант 6	Насадка ручного монтажу для стержня Д20 G-20/5 (або еквівалент)	шт	1	611,4 611,40	599,40 599,40	0,01 0,01	11,99 11,99	30 км.
77	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	14,88	218,73 3254,70	213,32 3174,20	1,12 16,67	4,29 63,83	30 км.
78	С1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	6,12	364,86 2232,94	355,68 2176,76	2,03 12,42	7,15 43,76	30 км.
79	С1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	0,0044	95,46 0,42	93,22 0,41	0,37 -	1,87 0,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
80	&C1545-5021 варіант 5	Провід настановний ППЗнг-HF 1х95, з мідними СПЖ, з ізоляцією з полімерної композиції, що не поширює горіння і не містить галогенів (або еквівалент)	м	20,6	660,45 13605,27	647,33 13335,00	0,17 3,50	12,95 266,77	30 км.
81	&C1545-5021 варіант 6	Провід настановний ППЗнг-HF 1х16, з мідними СПЖ, з ізоляцією з полімерної композиції, що не поширює горіння і не містить галогенів (або еквівалент)	м	309	120,79 37324,11	118,25 36539,25	0,17 52,53	2,37 732,33	30 км.
82	&C1545-5021 варіант 7	Провід настановний ППЗнг-HF 1х6, з мідними СПЖ, з ізоляцією з полімерної композиції, що не поширює горіння і не містить галогенів (або еквівалент)	м	257,5	41,23 10616,98	40,251 10364,63	0,17 43,78	0,81 208,57	30 км.
83	&C1545-5021 варіант 8	Кабель силовий ВБбШнгд 1х185-1 з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежобезпеки, броньовані сталевим оцинкованими стрічками, із захисним шлангом з ПВХ пластикату (або еквівалент)	м	30,6	1122,17 34338,40	1100,00 33660,00	0,17 5,20	22 673,20	30 км.
84	&C1546-7-1-1	Антикорозійна стрічка G-115 10м	шт	3	359,8 1079,40	359,00 1077,00	0,8 2,40	- -	
85	+C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,003	816462,79 2449,39	800000,00 2400,00	453,72 1,36	16009,07 48,03	30 км.
86	+C1630-679 варіант 1	Ударна насадка SDS-MAX G-160	шт	1	417,24 417,24	405,00 405,00	4,06 4,06	8,18 8,18	30 км.
87	+C188888-4 варіант 3	Вазелін технічний 0,5 кг	шт	2	289,27 578,54	283,60 567,20	- -	5,67 11,34	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
88	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	138,6155	5,754 797,59	5,754 797,59			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
89	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,434	163,15 233,95	163,15 233,95			
90	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,3896	115,36 160,30	115,36 160,30			
		Разом	грн.		1191,84	1191,84			
		Разом по розділу III	**грн.**		**259095,24**	**251668,38**	**2455,72**	**4971,14**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	282,258					
		Мастильні матеріали	кг	41,497					
		Гідравлічна рідина	кг	11,288					
		Бензин	л	854,8					
		Дизельне паливо	л	143,464					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "26 липня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП " Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради" (коригування 3)
Приймальне відділення хірургічного корпусу

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08
утеплення фасаду

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4739,27	91,81				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,2					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	9,1	89,10				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	553,61	137,49				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	5301,98					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,2					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,036	356,31 1081,76				
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,09768	614,31 60,01				
12	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,036	501,61 1522,89				
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,003312	117,6 0,39				
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,5554935	317,48 176,36				
15	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	1,112832	51,58 57,40				
16	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	1,112832	13,17 14,66				
		Разом по розділу II	**грн.**		**2913,47**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	9,321					
		Дизельне паливо	кг	18,029					
		Електроенергія	кВт-год	4,208					
		Мастильні матеріали	кг	1,379					
		Гідравлічна рідина	кг	0,436					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	162,8503128					
18	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	3,42792					
19	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	3,055872					
20	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,2904					
21	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,2282155					
22	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	2,78208					
23	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	148,1785668					
24	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,7524					
25	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	160,9655616					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
26	&С15-45-6 варіант 1	Дюбели,100 мм (8 шт.)	100шт	1,104	612,31 675,99	600,00 662,40	0,3 0,33	12,01 13,26	30 км.
27	&С15-45-6 варіант 2	Дюбели,100 мм (6 шт.)	100шт	3,312	612,31 2027,97	600,00 1987,20	0,3 0,99	12,01 39,78	30 км.
28	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,000345	45225,57 15,60	44000,00 15,18	338,79 0,12	886,78 0,30	30 км.
29	+С111-327 варіант 1	Лак BS18 або еквівалент	кг	3,105	46,84 145,44	45,46 141,15	0,46 1,43	0,92 2,86	30 км.
30	+С111-329 варіант 1	Клей для мінеральної вати	кг	2446,08	8,02 19617,56	7,40 18100,99	0,46 1125,20	0,16 391,37	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	+С111-329 варіант 2	Клей для армування	кг	910,8	10,5 9563,40	9,83 8953,16	0,46 418,97	0,21 191,27	30 км.
32	+С111-329 варіант 3	Клей для екструдера	кг	309,12	8,02 2479,14	7,40 2287,49	0,46 142,20	0,16 49,45	30 км.
33	+С111-1286 варіант 1	Шипоподібна мембрана, товщиною 0,6 мм	м2	55,2	71,59 3951,77	58,51 3229,75	11,68 644,74	1,4 77,28	30 км.
34	+С111-1305 варіант 1	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,001794	5742,29 10,30	5250,00 9,42	379,7 0,68	112,59 0,20	30 км.
35	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	46,53	200,48 9328,33	196,50 9143,15	0,05 2,33	3,93 182,85	30 км.
36	+С111-1624 варіант 2	Грунтовка Ceresit CT-17 (або еквівалент)	т	0,10116	30752,01 3110,87	30100,00 3044,92	503,63 50,95	148,38 15,00	30 км.
37	+С111-1624-1 варіант 1	Грунтовка вододисперсійна	кг	215,64	34,15 7364,11	32,75 7062,21	0,73 157,42	0,67 144,48	30 км.
38	+С111-1701 варіант 1	Мастика Гермобутил МГІ-М (або еквівалент)	т	0,17664	56290,48 9943,15	56000,00 9891,84	290,48 51,31	- -	15 км.
39	+С111-1784 варіант 1	Сітка фасадна з скловолокна	м2	807,09	37,89 30580,64	37,00 29862,33	0,15 121,06	0,74 597,25	30 км.
40	+С111-1785 варіант 1	Піна-клей для стиків	шт	32	193,76 6200,32	185,00 5920,00	4,96 158,72	3,8 121,60	30 км.
41	С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,1484	123517,4 18329,98	122276,32 18145,81	321,6 47,73	919,48 136,44	30 км.
42	+С111-1896 варіант 3	Декоративна штукатурка для фасадів	кг	1163,25	102,9 119703,08	100,344 116725,16	0,54 628,16	2,02 2349,76	30 км.
43	+С111-1896 варіант 4	Штукатурка мозаїчна "Байрамікс" (або еквівалент)	кг	39,33	144,57 5685,94	141,20 5553,40	0,54 21,24	2,83 111,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	+С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати	м3	83,775	4306,06 360740,18	4180,00 350179,50	41,63 3487,55	84,43 7073,13	30 км.
45	+С114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого толщ. 50мм	м3	2,84	4295,67 12199,70	4200,00 11928,00	11,44 32,49	84,23 239,21	30 км.
46	С123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	14,416	831,46 11986,33	807,83 11645,68	7,33 105,67	16,3 234,98	30 км.
47	+С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,03816	7613,19 290,52	7209,07 275,10	254,84 9,72	149,28 5,70	30 км.
48	+С124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,069	56371,11 3889,61	55000,00 3795,00	265,79 18,34	1105,32 76,27	30 км.
49	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,244	3102,8 6962,68	2250,30 5049,67	791,66 1776,49	60,84 136,52	30 км.
50	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,4278	3667,6 1569,00	2870,00 1227,79	725,69 310,45	71,91 30,76	30 км.
51	+С1545-6 варіант 1	Дюбель - цвях, 250 мм	100шт	25,6761	1346,42 34570,81	1320,00 33892,45	0,02 0,51	26,4 677,85	30 км.
52	+С1545-270 варіант 1	Профіль віконний примикаючий ПВХ з сіткою	м	86	56,24 4836,64	54,63 4698,18	0,51 43,86	1,1 94,60	30 км.
53	+С1545-270 варіант 2	Перфорований кутик з сіткою	м	86	17,62 1515,32	16,76 1441,36	0,51 43,86	0,35 30,10	30 км.
54	+С1545-270 варіант 3	Капельник пластиковий з сіткою	м	96,6	50,4 4868,64	48,90 4723,74	0,51 49,27	0,99 95,63	30 км.
55	+С1545-270 варіант 4	Профіль цокольний під утеплювач з перфорованого алюмінію	м	96,6	199,11 19234,03	194,70 18808,02	0,51 49,27	3,9 376,74	30 км.
56	+С1633-127ВД варіант 1	Фарба фасадна	кг	212,346	195,59 41532,75	191,24 40609,05	0,51 108,30	3,84 815,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
57	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	176,7698	5,754 1017,13	5,754 1017,13			
58	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,7009	163,15 277,50	163,15 277,50			
59	С1999-9009	Дрова	м3	0,3338	119,13 39,77	119,13 39,77			
		Разом	грн.		1334,40	1334,40			
		Разом по розділу III	**грн.**		**754264,20**	**730343,50**	**9609,36**	**14311,34**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	180,978					
		Мастильні матеріали	кг	3,08					
		Гідравлічна рідина	кг	0,436					
		Дрова	м3	0,334					
		Бензин	л	12,595					
		Дизельне паливо	л	21,211					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	0,006624					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "26 липня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП " Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради" (коригування 3) 1575/24 (вихід)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на утеплення фасаду

Приймальне відділення хірургічного корпусу

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1423,077	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,30198	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	512,035	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Фасад									
1	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	4,24	11556,02 4337,43	- -	48998	18391	- -	54,5040 -	231,1 -
2	*КБ15-78-1 к-0,7*	*Демонтаж утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 200 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі.*	*100 м2*	*2,451*	*33653,07* *33513,71*	- -	*82484*	*82142*	- -	*351,0024* -	*860,31* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	*КБ15-78-3*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 200 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 200 мм*	*100 м2*	*3,972*	*113756,68* *55097,31*	*-* *-*	*451842*	*218847*	*-* *-*	*577,0560* *-*	*2292,07* *-*
4	С111-1624-1 варіант 1	Грунтовка вододисперсійна	кг	198,6	34,15 -	- -	6782	-	- -	- -	- -
5	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати	м3	81,823	4306,06 -	- -	352335	-	- -	- -	- -
6	С111-1785 варіант 1	Піна-клей для стиків	шт	32	193,76 -	- -	6200	-	- -	- -	- -
7	*КБ13-39-2*	*Обклеювання склотканиною на епоксидній шпаклівці в 1 шар по бетонній поверхні*	*м2*	*184*	*147,00* *136,60*	*10,30* *2,90*	*27048*	*25134*	*1895* *534*	*1,3920* *0,0326*	*256,13* *6,01*
8	С111-329 варіант 2	Клей для армування	кг	662,4	10,50 -	- -	6955	-	- -	- -	- -
9	С111-1784 варіант 1	Сітка фасадна з скловолокна	м2	193,2	37,89 -	- -	7320	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					989964	344514	1895 534		3639,61 6,01
		Разом будівельні роботи, грн.					989964				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					643555				
		всього заробітна плата, грн.					345048				
		Загальновиробничі витрати, грн.					180294				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					428,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					58958				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1170258**				
		Всього по розділу 1					**1170258**				
		Розділ 2. Відкоси									
10	*КБ15-78-3*	*Утеплення фасадів пінопластом екструдованим товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм*	*100 м2*	*0,258*	*113756,68* *55097,31*	*-* *-*	*29349*	*14215*	*-* *-*	*577,0560* *-*	*148,88* *-*
11	С111-1624-1 варіант 1	Грунтовка вододисперсійна	кг	12,9	34,15 -	- -	441	-	- -	- -	- -
12	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати	м3	0,531	4306,06 -	- -	2287	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С1545-270 варіант 1	Профіль віконний примикаючий ПВХ з сіткою	м	86	56,24 -	- -	4837	-	- -	- -	- -
14	С1545-270 варіант 2	Перфорований кутик з сіткою	м	86	17,62 -	- -	1515	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					38429	14215	- -		148,88 -
		Разом будівельні роботи, грн.					38429				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24214				
		всього заробітна плата, грн.					14215				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7459				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2456				
		Всього будівельні роботи, грн.					**45888**				
		Всього по розділу 2					**45888**				
		Розділ 3. Цоколь вище 0,00									
15	*КБ13-13-13*	*Грунтування стін цоколя грунтовкою глибопроникною*	*100м2*	*0,138*	*1610,56* *908,31*	*87,02* *4,73*	*222*	*125*	*12* *1*	*9,7920* *0,0538*	*1,35* *0,01*
16	*КБ15-57-1*	*Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса*	*100м2*	*0,138*	*54632,39* *14886,74*	*2,82* *2,44*	*7539*	*2054*	- -	*175,8000* *0,0266*	*24,26* -
17	*КБ13-13-13*	*Грунтування стін цоколя грунтовкою глибопроникною*	*100м2*	*0,138*	*1610,56* *908,31*	*87,02* *4,73*	*222*	*125*	*12* *1*	*9,7920* *0,0538*	*1,35* *0,01*
18	*КБ26-35-1*	*Теплоізоляція виробами з плит мінераловатних*	*1 м3*	*1,38*	*3155,54* *3141,30*	- -	*4355*	*4335*	- -	*34,8840* -	*48,14* -
19	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати	м3	1,421	4306,06 -	- -	6119	-	- -	- -	- -
20	С111-329 варіант 1	Клей для мінеральної вати	кг	77,28	8,02 -	- -	620	-	- -	- -	- -
21	КР20-27-1	Сверління отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	1,104	858,62 836,41	- -	948	923	- -	10,6440 -	11,75 -
22	& С15-45-6 варіант 1	Дюбели,100 мм (8 шт.)	100шт	1,104	612,31 -	- -	676	-	- -	- -	- -
23	*КБ13-39-2*	*Обклеювання склотканиною на епоксидній шпаклівці в 1 шар по бетонній поверхні*	*м2*	*13,8*	*147,00* *136,60*	*10,30* *2,90*	*2029*	*1885*	*142* *40*	*1,3920* *0,0326*	*19,21* *0,45*
24	С111-329 варіант 2	Клей для армування	кг	49,68	10,50 -	- -	522	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С111-1784 варіант 1	Сітка фасадна з скловолокна	м2	14,49	37,89 -	- -	549	-	- -	- -	- -
26	*КБ15-75-2*	*Опорядження цоколя декоративною штукатуркою "Байрамікс"*	*100м2*	*0,138*	*76558,36* *33267,68*	- -	*10565*	*4591*	- -	*279,3960* -	*38,56* -
		Разом прямі витрати по розділу 3					34366	14038	166 42		144,62 0,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					34366 20162 14080 6939 15,33 2106 **41305**				
		Всього по розділу 3					**41305**				
		Розділ 4. Цоколь нище 0,00									
27	КБ1-164-3	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 3	100м3	0,74	35667,36 35667,36	- -	26394	26394	- -	505,9200 -	374,38 -
28	КР12-65-1	Очищення вручну цоколя фасадів від грунту	100м2	0,552	2522,06 2522,06	- -	1392	1392	- -	35,2440 -	19,45 -
29	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,104025	3426,61 1731,27	1695,34 532,24	356	180	176 55	22,0320 6,1410	2,29 0,64
30	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,722	13664,03 13664,03	- -	9865	9865	- -	198,2880 -	143,16 -
31	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,022*	*332956,77* *13575,66*	*2727,54* *759,46*	*7325*	*299*	*60* *17*	*180,8400* *6,6600*	*3,98* *0,15*
32	*КБ13-13-13*	*Грунтування стін цоколя грунтовкою глибокопроникною*	*100м2*	*0,552*	*1610,56* *908,31*	*87,02* *4,73*	*889*	*501*	*48* *3*	*9,7920* *0,0538*	*5,41* *0,03*
33	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна Гермабутилом в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,552*	*21539,70* *3526,75*	- -	*11890*	*1947*	- -	*40,2000* -	*22,19* -
34	*КБ26-35-1*	*Теплоізоляція виробами з плит пінополістирольних екструдованих*	*1 м3*	*2,76*	*3155,54* *3141,30*	- -	*8709*	*8670*	- -	*34,8840* -	*96,28* -
35	С114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого толщ. 50мм	м3	2,84	4295,67 -	- -	12200	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С111-329 варіант 3	Клей для екструдера	кг	309,12	8,02 -	- -	2479	-	- -	- -	- -
37	*КБ13-39-2*	*Обклеювання склотканиною на епоксидній шпаклівці в 1 шар по бетонній поверхні*	*м2*	*55,2*	*147,00* *136,60*	*10,30* *2,90*	*8114*	*7540*	*569* *160*	*1,3920* *0,0326*	*76,84* *1,8*
38	С111-329 варіант 2	Клей для армування	кг	198,72	10,50 -	- -	2087	-	- -	- -	- -
39	С111-1784 варіант 1	Сітка фасадна з скловолокна	м2	57,96	37,89 -	- -	2196	-	- -	- -	- -
40	*КБ8-3-5*	*Влаштування шитоподібної мембрани по вирівняній поверхні цоколя*	*100м2*	*0,552*	*5241,69* *5241,69*	- -	*2893*	*2893*	- -	*59,7480* -	*32,98* -
41	*КБ8-3-6*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону додавати на кожен шар понад 2 шари*	*100м2*	*-0,552*	*2472,93* *2472,93*	- -	*-1365*	*-1365*	- -	*28,1880* -	*-15,56* -
42	С111-1286 варіант 1	Шипоподібна мембрана, товщиною 0,6 мм	м2	55,2	71,59 -	- -	3952	-	- -	- -	- -
43	& С15-45-6 варіант 2	Дюбели,100 мм (6 шт.)	100шт	3,312	612,31 -	- -	2028	-	- -	- -	- -
44	*КБ15-47-5*	*Установлення капельника з пластику*	*100м*	*0,92*	*7482,38* *2190,38*	- -	*6884*	*2015*	- -	*24,3240* -	*22,38* -
45	*КБ15-47-5*	*Установлення профілю цокольного під утеплювач*	*100м*	*0,92*	*23096,93* *2190,38*	- -	*21249*	*2015*	- -	*24,3240* -	*22,38* -
		Разом прямі витрати по розділу 4					129537	62346	853 235		806,16 2,62
		Разом будівельні роботи, грн.					129537				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66338				
		всього заробітна плата, грн.					62581				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36089				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					91,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12591				
		Всього будівельні роботи, грн.					**165626**				
		Всього по розділу 4					**165626**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1192296	435113	2914 811		4739,27 9,1
		Разом будівельні роботи, грн.					1192296				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					754269				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					435924				
		Загальновиробничі витрати, грн.					230781				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					553,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					76111				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1423077**				
		Всього по кошторису					**1423077**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**5301,98**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**512035**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП " Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради" (коригування 3)
Приймальне відділення хірургічного корпусу

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09
електропостачання

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	6195,96	86,77				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	665	88,86				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	661,37	137,49				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	7522,33					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	264,117	286,56 75685,37				
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	31,88544	632,48 20166,90				
12	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	8,448	501,61 4237,60				
13	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	182,04336	497,4 90548,37				
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	25,45872	117,6 2993,95				
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	85,2684	43,82 3736,46				
16	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	8,784	6,09 53,49				
17	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	0,1992	116,66 23,24				
18	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	238,608	5,01 1195,43				
		Разом по розділу II	**грн.**		**198640,81**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	1580,685					
		Дизельне паливо	кг	224,832					
		Електроенергія	кВт-год	476,862					
		Мастильні матеріали	кг	95,384					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Гідравлічна рідина	кг	16,888					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
19	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	746,10456					
20	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	25,4016					
21	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	864,5544					
22	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	864,5544					
23	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	138,636					
24	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	55,254					
25	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	13,9104					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
26	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00671	132945,57 892,06	130000,00 872,30	338,79 2,27	2606,78 17,49	30 км.
27	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,04008	50572,2 2026,93	49241,80 1973,61	338,79 13,58	991,61 39,74	30 км.
28	+С111-115 варіант 1	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00002	153345,57 3,07	150000,00 3,00	338,79 0,01	3006,78 0,06	30 км.
29	С111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,07767	89975,3 6988,38	87872,29 6825,04	338,79 26,31	1764,22 137,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,038	7401 281,24	6797,62 258,31	458,26 17,41	145,12 5,52	30 км.
31	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00497	69352,04 344,68	67488,57 335,42	503,63 2,50	1359,84 6,76	30 км.
32	С111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0064	90126,13 576,81	87855,32 562,27	503,63 3,22	1767,18 11,32	30 км.
33	С111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0011	233140,42 256,45	228303,25 251,13	265,79 0,29	4571,38 5,03	30 км.
34	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,014	70053,56 980,75	68341,17 956,78	338,79 4,74	1373,6 19,23	30 км.
35	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,04168	95715,95 3989,44	93494,33 3896,84	344,84 14,37	1876,78 78,23	30 км.
36	+С111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00015	132951,74 19,94	130000,00 19,50	344,84 0,05	2606,9 0,39	30 км.
37	+С111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,01197	160355,92 1919,46	160000,00 1915,20	344,84 4,13	11,08 0,13	30 км.
38	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,1506408	150828,42 22720,91	147299,31 22189,29	571,69 86,12	2957,42 445,50	30 км.
39	+С111-1683 варіант 1	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	2,21	576,78 1274,68	564,73 1248,05	0,74 1,64	11,31 24,99	30 км.
40	+С111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0036	140387,38 505,39	140000,00 504,00	301,68 1,09	85,7 0,30	30 км.
41	+С113-8 варіант 1	Шина мідна ШММ М1, ECu57,Cu-ETP 2х20 мм (або еквівалент)	м	2	683,54 1367,08	676,50 1353,00	1,95 3,90	5,09 10,18	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	80,7768	365,28 29506,15	360,34 29107,11	2,22 179,32	2,72 219,72	30 км.
43	+С113-1673 варіант 1	Труба гофрована, 15/20, Standard, не підтримує горіння, чорна (або еквівалент)	м	1025,15	9,35 9585,15	9,10 9328,87	0,07 71,76	0,18 184,52	30 км.
44	+С113-1673 варіант 2	Труба ПВХ гладка d20(1.2)/2900 мм SDO-20W (або еквівалент)	м	512,07	37,2 19049,00	36,40 18639,35	0,07 35,84	0,73 373,81	30 км.
45	+С113-2108 варіант 1	Розетка подвійна 2P+PE PB16/2-3FI-W,16A 250В IP20 (або еквівалент)	шт	129	183,67 23693,43	180,00 23220,00	0,07 9,03	3,6 464,40	30 км.
46	+С113-2108 варіант 2	Розетка вологозахищена подвійна із заземленням Makel Nemliyer Plus. сірий36064201,16A,230В, IP55 (або еквівалент)	шт	63	243,55 15343,65	238,70 15038,10	0,07 4,41	4,78 301,14	30 км.
47	+С113-2122 варіант 1	Анкер з кожухом та болтом М8	шт	2000	9,76 19520,00	9,50 19000,00	0,07 140,00	0,19 380,00	30 км.
48	&С113-2138-17-3 варіант 1	Шина з'єднувальна E.NEXT e.bc.stand.3.63 3р 63А (s017003),1м (або еквівалент)	шт	20	508,7 10174,00	498,00 9960,00	0,73 14,60	9,97 199,40	30 км.
49	+С118-56 варіант 1	Розподільча коробка 100х100х45(бетон) РК-100*100*45-Б	шт	504	45,84 23103,36	44,94 22649,76	0,7 352,80	0,2 100,80	
50	+С118-56 варіант 2	Установча коробка під електророзетку діам. 60 мм ПР-100 (або еквівалент)	шт	484	4,3 2081,20	3,40 1645,60	0,7 338,80	0,2 96,80	
51	+С118-58 варіант 1	Модульний контактор МК-N 4P 25A 4NO 220V	шт	2	705,47 1410,94	690,90 1381,80	0,74 1,48	13,83 27,66	30 км.
52	+С118-58 варіант 2	Контактор КМ115 М7 230В (LC1-F115) 115А, 3NO (або еквівалент)	шт	1	3987,84 3987,84	3908,91 3908,91	0,74 0,74	78,19 78,19	30 км.
53	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,032	92291,09 2953,31	91249,52 2919,98	354,54 11,35	687,03 21,98	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
54	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0061876	50902,29 314,96	49566,03 306,69	338,18 2,09	998,08 6,18	30 км.
55	С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,079	45556,32 3598,95	44397,27 3507,38	265,79 21,00	893,26 70,57	30 км.
56	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,01856	42653,96 791,66	41245,92 765,52	571,69 10,61	836,35 15,53	30 км.
57	+С1415-8342 варіант 1	Лотки неперфорований, оцинкований 100х500х3000 (або еквівалент)	шт	134	2006,01 268805,34	1938,07 259701,38	28,61 3833,74	39,33 5270,22	
58	+С1415-8342 варіант 2	Кришка лотка пряма, оцинкована сталь 500 мм,L=3000(або еквівалент)	шт	134	1246,04 166969,36	1193,00 159862,00	28,61 3833,74	24,43 3273,62	
59	+С1415-8342 варіант 3	Лотки неперфорований, оцинкований 100х100х3000(або еквівалент)	шт	200	647,2 129440,00	605,90 121180,00	28,61 5722,00	12,69 2538,00	
60	+С1415-8342 варіант 4	Кришка лотка пряма, оцинкована сталь 100 мм,L=3000(або еквівалент)	шт	200	294,38 58876,00	260,00 52000,00	28,61 5722,00	5,77 1154,00	
61	+С1415-8342 варіант 5	Перегородка лотка SEP H=100 мм, L=3000(або еквівалент)	шт	467	307,64 143667,88	273,00 127491,00	28,61 13360,87	6,03 2816,01	
62	+С1415-8342 варіант 6	Пластина сполучна 100 (або еквівалент)	шт	332	55,96 18578,72	26,25 8715,00	28,61 9498,52	1,1 365,20	
63	&С1511-1-2 варіант 1	ДБЖ 3/3,380 В, 1500 VA GBO 4 (або еквівалент)□ □□□	шт	6	19145,52 114873,12	18770,00 112620,00	0,12 0,72	375,4 2252,40	30 км.
64	&С1511-1-2 варіант 2	ДБЖ Cover Core 10K, 110-288В,10 кВА (або еквівалент)□ □□□	шт	3	100776,12 302328,36	98800,00 296400,00	0,12 0,36	1976 5928,00	30 км.
65	&С1511-1-2 варіант 3	ДБЖ Tower Online HT 33060X 60кВА/54 кВт (або еквівалент)□ □□□	шт	1	213588,12 213588,12	209400,00 209400,00	0,12 0,12	4188 4188,00	30 км.
66	&С1511-1-2 варіант 4	ДБЖ Cover HS 205 200кВА/180кВт (або еквівалент)□ □□ □	шт	1	479196,12 479196,12	469800,00 469800,00	0,12 0,12	9396 9396,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
67	+С1515-22 варіант 1	Гвинт М6х12	шт	7199	1,31 9430,69	1,20 8638,80	0,08 575,92	0,03 215,97	30 км.
68	+С1515-22 варіант 2	Гайка з насічкою М6	шт	7199	0,61 4391,39	0,52 3743,48	0,08 575,92	0,01 71,99	30 км.
69	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,10304	309015,55 31840,96	302690,63 31189,24	265,79 27,39	6059,13 624,33	30 км.
70	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00067	1062384,67 711,80	1041287,81 697,66	265,79 0,18	20831,07 13,96	30 км.
71	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,512	1035,45 530,15	1014,39 519,37	0,76 0,39	20,3 10,39	30 км.
72	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	10,43975	187,55 1957,98	183,76 1918,41	0,11 1,15	3,68 38,42	30 км.
73	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	12,6657	619,26 7843,36	606,82 7685,80	0,3 3,80	12,14 153,76	30 км.
74	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,1	1398,81 1538,69	1370,97 1508,07	0,41 0,45	27,43 30,17	30 км.
75	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	12,4248	1397,22 17360,18	1369,52 17016,01	0,3 3,73	27,4 340,44	30 км.
76	+С1545-44 варіант 1	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	2,2572	1034,82 2335,80	1014,23 2289,32	0,3 0,68	20,29 45,80	30 км.
77	С1545-70	Кнопка К227	100шт	12,87021	23,27 299,49	22,62 291,12	0,19 2,45	0,46 5,92	30 км.
78	С1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	128,4144	53,93 6925,39	52,82 6782,85	0,05 6,42	1,06 136,12	30 км.
79	+С1545-101 варіант 1	Стрічка монтажна ЛМ	100м	1,2779	433,93 554,52	425,00 543,11	0,42 0,54	8,51 10,87	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
80	С1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	1,1	2465,92 2712,51	2415,37 2656,91	2,2 2,42	48,35 53,18	30 км.
81	С1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0,9792	664,02 650,21	650,48 636,95	0,52 0,51	13,02 12,75	30 км.
82	С1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,0612	1002,82 61,37	982,24 60,11	0,92 0,06	19,66 1,20	30 км.
83	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	128,4144	218,73 28088,08	213,32 27393,36	1,12 143,82	4,29 550,90	30 км.
84	С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,2112	106,56 22,51	103,35 21,83	1,12 0,24	2,09 0,44	30 км.
85	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	19	42,72 811,68	41,66 791,54	0,22 4,18	0,84 15,96	30 км.
86	С1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	52,8156	364,86 19270,30	355,68 18785,45	2,03 107,22	7,15 377,63	30 км.
87	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00088	220858,25 194,36	216155,70 190,22	372 0,33	4330,55 3,81	30 км.
88	+С1545-470 варіант 1	Гайка з насічкою М8	шт	5600	1,43 8008,00	1,25 7000,00	0,15 840,00	0,03 168,00	30 км.
89	+С1545-470 варіант 2	Шайба кузовна М8	шт	5600	0,56 3136,00	0,40 2240,00	0,15 840,00	0,01 56,00	30 км.
90	+С1545-470 варіант 3	Шпилька М8х1000	шт	2000	29,99 59980,00	29,25 58500,00	0,15 300,00	0,59 1180,00	30 км.
91	+С1545-470 варіант 4	Планка перфорована 100	шт	1400	83,79 117306,00	82,00 114800,00	0,15 210,00	1,64 2296,00	30 км.
92	+С1545-494-1 варіант 1	Роз'єднувач QS5-63P/4. I-0-II перекидний, 4 полюси (або еквівалент)	шт	3	456,96 1370,88	448,00 1344,00	- -	8,96 26,88	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
93	&С1545-5021 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд 3х1,5	м	1153,42	28,99 33437,65	28,25 32584,12	0,17 196,08	0,57 657,45	30 км.
94	&С1545-5021 варіант 2	Кабель контрольний з мідними СПЖ, КГВВнг 2х1,5 мм2 (або еквівалент)	м	61,61	21,85 1346,18	21,25 1309,21	0,17 10,47	0,43 26,50	30 км.
95	&С1545-5021 варіант 3	Кабель вогнетривкий мідний NHXH FE180/E30 3х2,5 мм2 (або еквівалент)	м	1439,25	67,75 97509,19	66,25 95350,31	0,17 244,67	1,33 1914,21	30 км.
96	&С1545-5022 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд 5х4	м	1373,6	120,02 164859,47	117,50 161398,00	0,17 233,51	2,35 3227,96	30 км.
97	&С1545-5022 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд 5х35	м	76,76	1032,92 79286,94	1012,50 77719,50	0,17 13,05	20,25 1554,39	30 км.
98	&С1545-5022 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд 3х4	м	2300,78	71,93 165495,11	70,35 161859,87	0,17 391,13	1,41 3244,11	30 км.
99	&С1545-5022 варіант 4	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд 3х2,5	м	72,72	47,35 3443,29	46,25 3363,30	0,17 12,36	0,93 67,63	30 км.
100	&С1545-5022 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд 5х6	м	378,75	175,98 66652,43	172,36 65281,35	0,17 64,39	3,45 1306,69	30 км.
101	&С1545-5022 варіант 6	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд 5х10	м	113,12	287,05 32471,10	281,25 31815,00	0,17 19,23	5,63 636,87	30 км.
102	&С1545-5022 варіант 7	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд 5х25	м	61,61	743,09 45781,77	728,35 44873,64	0,17 10,47	14,57 897,66	30 км.
103	&С1545-5022 варіант 8	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд 5х185	м	91,91	5221,31 479890,60	5118,76 470465,23	0,17 15,62	102,38 9409,75	30 км.
104	&С1545-5022 варіант 10	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд 3х35	м	587,82	641,28 376957,21	628,54 369468,38	0,17 99,93	12,57 7388,90	30 км.
105	&С1545-5022 варіант 11	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд 3х6	м	29,29	106,81 3128,46	104,55 3062,27	0,17 4,98	2,09 61,21	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
106	&C1545-5024 варіант 1	Провід ПВ1нгд 1х35мм2	м	3,03	194,3 588,73	190,32 576,67	0,17 0,52	3,81 11,54	30 км.
107	&C1545-5024 варіант 2	Провід ПВ1нгд 1х2,5 мм2	м	2,02	13,83 27,94	13,39 27,05	0,17 0,34	0,27 0,55	30 км.
108	&C1545-5024 варіант 3	Провід ПВ1нгд 1х1,5 мм2	м	14,14	8,74 123,58	8,40 118,78	0,17 2,40	0,17 2,40	30 км.
109	&C1545-5024 варіант 4	Провід ПВСнгд 5х35 мм2	м	19,19	943,67 18109,03	925,00 17750,75	0,17 3,26	18,5 355,02	30 км.
110	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,0004	287585,28 115,03	281374,66 112,55	571,69 0,23	5638,93 2,25	30 км.
111	+C1547-6 варіант 1	Вимикач одноклавішний IP 55 без підсвічування сірий (або еквівалент)	шт	5	163,36 816,80	160,00 800,00	0,16 0,80	3,2 16,00	30 км.
112	&C1547-6-1-О варіант 1	Вимикач одноклавішний, 10а,250В,IP20 ВВсб10-1-0F1-W (або еквівалент)	шт	93	104,2 9690,60	102,00 9486,00	0,16 14,88	2,04 189,72	30 км.
113	&C1547-6-2-П варіант 1	Вимикач двоклавішний, ВВсб10-2-0F1-W (або еквівалент)	шт	2	122,56 245,12	120,00 240,00	0,16 0,32	2,4 4,80	30 км.
114	&C1547-6-2-П варіант 2	Вимикач двоклавішний, IP55, вбудований, сірий Hager Berker W.1(або еквівалент)	шт	3	193,96 581,88	190,00 570,00	0,16 0,48	3,8 11,40	30 км.
115	&C1547-7-1-1-5 варіант 1	Світлодіодна Led панель 36Вт, 220В, IP20, 4320 лм,595х595х10 ДВО 20У-36-011 з блоком аварійного живлення та акумуляторною батареєю (або еквівалент)	шт	67	1785,69 119641,23	1750,00 117250,00	0,68 45,56	35,01 2345,67	30 км.
116	&C1547-7-1-1-5 варіант 2	Світильник світлодіодний Селена-Led-А 20Вт,220В,IP40, 4000К (або еквівалент)	шт	73	1173,69 85679,37	1150,00 83950,00	0,68 49,64	23,01 1679,73	30 км.
117	&C1547-7-1-1-5 варіант 3	Світильник світлодіодний Селена-Led+БАЖ 220 АС IP65 -Led20 2800/370 120 250х175х87 (або еквівалент)	шт	17	837,09 14230,53	820,00 13940,00	0,68 11,56	16,41 278,97	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
118	&C1547-7-1-1-5 варіант 4	Світильник світлодіодний ДВО20У-36-011 IP54 220В 4320 лм 595х595х10 (або еквівалент)	шт	30	1215,11 36453,30	1190,60 35718,00	0,68 20,40	23,83 714,90	30 км.
119	&C1547-7-1-1-5 варіант 5	Світлодіодна Led панель 36Вт, 220В, IP54, 4320 лм,595х595х10 ДВО 20У-36-031 з блоком аварійного живлення та акумуляторною батареєю (або еквівалент)	шт	19	1785,69 33928,11	1750,00 33250,00	0,68 12,92	35,01 665,19	30 км.
120	+C1547-12 варіант 1	Реле проміжне LY2(AC220V).2CO,IP40 (або еквівалент)	шт	2	73,62 147,24	71,50 143,00	0,68 1,36	1,44 2,88	30 км.
121	+C1547-12 варіант 2	PTF08A-E колодка під реле LY2 (або еквівалент)	шт	2	57,79 115,58	55,98 111,96	0,68 1,36	1,13 2,26	30 км.
122	+C1547-12 варіант 3	Реле сутінкове з виносним фотодатчиком 16А,220В,50Гц ABB TW-1 (або еквівалент)	шт	1	1373,61 1373,61	1346,00 1346,00	0,68 0,68	26,93 26,93	30 км.
123	+C1547-13 варіант 1	Автоматичний вимикач PL6-C2/1 286528, Eaton, 1р 2А С 6кА (або еквівалент)	шт	1	347,49 347,49	340,00 340,00	0,68 0,68	6,81 6,81	30 км.
124	+C1547-13 варіант 2	Автоматичний вимикач PL6-C10/1 286531, Eaton, 1р 10А С 6кА (або еквівалент)	шт	2	159,64 319,28	155,83 311,66	0,68 1,36	3,13 6,26	30 км.
125	+C1547-13 варіант 3	Модульний автоматичний вимикач IC60L Acti9, крива MA, 2P 16A, 10кА (не має теплового розчіплювача),SE (або еквівалент)	шт	21	1242,54 26093,34	1217,50 25567,50	0,68 14,28	24,36 511,56	30 км.
126	+C1547-13 варіант 4	Модульний автоматичний вимикач IC60L Acti9, крива MA, 2P 63A, 15кА (не має теплового розчіплювача),SE (або еквівалент)	шт	3	1242,54 3727,62	1217,50 3652,50	0,68 2,04	24,36 73,08	30 км.
127	+C1547-13 варіант 5	Модульний автоматичний вимикач NG125 LMA, 2P 80A, MA 100кА (не має теплового розчіплювача),SE (або еквівалент)	шт	6	12954,69 77728,14	12700,00 76200,00	0,68 4,08	254,01 1524,06	30 км.
128	+C1547-13 варіант 6	Автоматичний вимикач BZMB1-A100-BT 119732 Eaton,100A,3P,C (або еквівалент)	шт	1	3111,69 3111,69	3050,00 3050,00	0,68 0,68	61,01 61,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
129	+С1547-13 варіант 7	Автоматичний вимикач BZMB2-A125 119732 Eaton,125A,3P,C (або еквівалент)	шт	1	4793,99 4793,99	4699,31 4699,31	0,68 0,68	94 94,00	30 км.
130	+С1547-13 варіант 8	Автоматичний вимикач 3р,320А, e.industrial. ukm.400S.320 Enext (або еквівалент)	шт	1	5070,79 5070,79	4970,68 4970,68	0,68 0,68	99,43 99,43	30 км.
131	+С1547-13 варіант 9	Автоматичний вимикач ВА-74.350А.3Р,380В, 50кА,CNC (або еквівалент)	шт	1	4582,73 4582,73	4492,19 4492,19	0,68 0,68	89,86 89,86	30 км.
132	+С1547-15 варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач Eaton mRB6,10A, 3P+N, 100mA,C тип А (або еквівалент)	шт	11	3063,86 33702,46	3003,75 33041,25	0,03 0,33	60,08 660,88	30 км.
133	+С1547-15 варіант 2	Диференційний автоматичний 4Р 25 А 100мА "С" тип АС (MAD10-4-025-C-100) УЕЛ АД 14 (або еквівалент)	шт	4	4590,03 18360,12	4500,00 18000,00	0,03 0,12	90 360,00	30 км.
134	+С1547-15 варіант 3	Диференційний вимикач ДВ2002 2Р 16А 30мА "С" тип АС (або еквівалент)	шт	41	1619,28 66390,48	1587,50 65087,50	0,03 1,23	31,75 1301,75	30 км.
135	+С1547-15 варіант 4	Диференційний вимикач 4Р 32А 100мА "С" тип АС (MAD10-4-032-C-100) УЕК АД14 (або еквівалент)	шт	1	4500,78 4500,78	4412,50 4412,50	0,03 0,03	88,25 88,25	30 км.
136	+С1547-15 варіант 5	Диференційний вимикач 2Р 40А 30мА "С" тип АС (MAD22-5-040-C-30) УЕК АВДТ32 (або еквівалент)	шт	1	1836,03 1836,03	1800,00 1800,00	0,03 0,03	36 36,00	30 км.
137	+С1547-15 варіант 6	Диференційний автоматичний вимикач MAD10-4-050-C-030 ІЕК АД 14 4Р, 50А,30 мА (або еквівалент)	шт	1	4590,03 4590,03	4500,00 4500,00	0,03 0,03	90 90,00	30 км.
138	+С1547-15 варіант 7	Диференційний вимикач ВД1-63,4Р 80А 100мА ІЕК "С" тип АС MDV10-4-080-100 (або еквівалент)	шт	1	5140,83 5140,83	5040,00 5040,00	0,03 0,03	100,8 100,80	30 км.
139	+С1547-15 варіант 8	Перемикач пакетний (1-0-2 полюса) ПКП SBI 16А/1.631(або еквівалент)	шт	1	218,63 218,63	214,31 214,31	0,03 0,03	4,29 4,29	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
140	+С1547-15 варіант 9	Перемикач пакетний (0-1 полюса) ПКП SBI 16А/1.822(або еквівалент)	шт	1	234,63 234,63	230,00 230,00	0,03 0,03	4,6 4,60	30 км.
141	+С1547-15 варіант 10	Кнопка з фіксацією "Старт", зелена,NO XB2-EH131(або еквівалент)	шт	1	26,96 26,96	26,40 26,40	0,03 0,03	0,53 0,53	30 км.
142	+С1547-15 варіант 11	Трансформатор розділювальний однофазний ТР -10000 М, 10кВА, 220 В, система ІТ, Ш*В*Г 430х1400х350. Система контролю ІТ- мережи "оптимальна" (або еквівалент)	шт	3	70227,91 210683,73	68850,86 206552,58	0,03 0,09	1377,02 4131,06	30 км.
143	+С1547-16 варіант 1	Модульний автоматичний вимикач UTrust 1p 3A C 6kA (або еквівалент)	шт	55	245,11 13481,05	240,00 13200,00	0,3 16,50	4,81 264,55	30 км.
144	+С1547-16 варіант 2	Модульний автоматичний вимикач UTrust 1p 1A C 6kA (або еквівалент)	шт	1	266,53 266,53	261,00 261,00	0,3 0,30	5,23 5,23	30 км.
145	+С1547-16 варіант 3	Модульний автоматичний вимикач UTrust 1p 5A C 6kA (або еквівалент)	шт	1	162,23 162,23	158,75 158,75	0,3 0,30	3,18 3,18	30 км.
146	+С1547-16 варіант 4	Модульний автоматичний вимикач UTrust 3p 16A C 6kA (або еквівалент)	шт	10	519,42 5194,20	508,94 5089,40	0,3 3,00	10,18 101,80	30 км.
147	+С1547-16 варіант 5	Модульний автоматичний вимикач UTrust 3p 32A C 6kA (або еквівалент)	шт	5	653,9 3269,50	640,78 3203,90	0,3 1,50	12,82 64,10	30 км.
148	+С1547-16 варіант 6	Модульний автоматичний вимикач UTrust 3p 40A C 6kA (або еквівалент)	шт	1	702,83 702,83	688,75 688,75	0,3 0,30	13,78 13,78	30 км.
149	+С1547-16 варіант 7	Модульний автоматичний вимикач UTrust 3p 100A C 6kA (або еквівалент)	шт	1	3595,81 3595,81	3525,00 3525,00	0,3 0,30	70,51 70,51	30 км.
150	+С188888-4 варіант 1	Ізолятор шинний SM-25 (або еквівалент)	шт	10	17,14 171,40	16,80 168,00	- -	0,34 3,40	
151	+С188888-5 варіант 1	Кліпса з дюбелем SCP-20 (або еквівалент)	шт	2029	1,22 2475,38	1,20 2434,80	- -	0,02 40,58	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
152	&1507-1001-6 варіант 1	Світлодіодна матриця Аско AD16-16DS зелена 220В АС (або еквівалент)	шт	1	32,31 32,31	31,50 31,50	0,18 0,18	0,63 0,63	
153	&1507-1001-6 варіант 2	Світильник "Не заходити" із значками радіаційної безпеки 18 Вт,230В, 1400Лм, IP20 (або еквівалент)	шт	1	979,07 979,07	959,69 959,69	0,18 0,18	19,2 19,20	
154	+1517-2235 варіант 1	Корпус модульний металевий на 24 модулі, Ubox IP54 (або еквівалент)	шт	3	1785,38 5356,14	1750,00 5250,00	0,37 1,11	35,01 105,03	30 км.
155	+1517-2235 варіант 2	Корпус з монтажною панеллю 400х300х150 мм АСКО-УКРЕМ Ubox IP54 (або еквівалент)	шт	1	1852,7 1852,70	1816,00 1816,00	0,37 0,37	36,33 36,33	30 км.
156	+1517-2235 варіант 3	Корпус модульний металевий на 12 модулів, Ubox IP31 (A0260010001) (або еквівалент)	шт	28	1004,06 28113,68	984,00 27552,00	0,37 10,36	19,69 551,32	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
157	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1765,9444	5,754 10161,24	5,754 10161,24			
158	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	17,7991	163,15 2903,93	163,15 2903,93			
159	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	17,2911	115,36 1994,70	115,36 1994,70			
		Разом	грн.		15059,87	15059,87			
		Разом по розділу III	**грн.**		**4857215,72**	**4714483,78**	**48539,59**	**94192,35**	
		IV. Устаткування							
160	+1504-15075 варіант 1	Інфрачервоний датчик руху (присутності) білий, IP20,360 ДР-05С(або еквівалент)	шт	9	294,11 2646,99	283,00 2547,00	8,49 76,41	2,62 23,58	3%
161	+1504-15075 варіант 2	Інфрачервоний датчик руху (присутності) білий, IP44,180град ДР-09(або еквівалент)	шт	11	217,86 2396,46	209,63 2305,93	6,29 69,19	1,94 21,34	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу IV	**грн.**		**5043,45**	**4852,93**	**145,60**	**44,92**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	2242,806					
		Мастильні матеріали	кг	113,183					
		Гідравлічна рідина	кг	34,179					
		Бензин	л	2136,061					
		Дизельне паливо	л	264,508					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "26 липня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП " Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради" (коригування 3) 1575/24 (вихід)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на електропостачання

Приймальне відділення хірургічного корпусу

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	5902,081	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	7,52233	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	687,654	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Обладнання									
1	*КМ8-526-1*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А*	*шт*	*56*	*227,77* *170,34*	*14,10* *1,50*	*12755*	*9539*	*790* *84*	*1,9200* *0,0175*	*107,52* *0,98*
2	С1547-15 варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач Eaton mRB6,10A, 3P+N, 100mA,C тип A (або еквівалент)	шт	11	3063,86 -	- -	33702	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	С1547-15	Диференційний автоматичний 4Р 25 А	шт	4	4590,03	-	18360	-	-	-	-
	варіант 2	100мА "С" тип АС (MAD10-4-025-C-100) УЕЛ АД 14 (або еквівалент)			-	-			-	-	-
4	С1547-15	Диференційний вимикач ДВ2002 2Р 16А	шт	41	1619,28	-	66390	-	-	-	-
	варіант 3	30мА "С" тип АС (або еквівалент)			-	-			-	-	-
5	*КМ8-526-2*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А*	*шт*	*4*	*710,08*	*25,13*	*2840*	*1192*	*101*	*3,3600*	*13,44*
					298,10	*4,85*			*19*	*0,0505*	*0,2*
6	С1547-15	Диференційний вимикач 4Р 32А 100мА "С"	шт	1	4500,78	-	4501	-	-	-	-
	варіант 4	тип АС (MAD10-4-032-C-100) УЕК АД14 (або еквівалент)			-	-			-	-	-
7	С1547-15	Диференційний вимикач 2Р 40А 30мА "С"	шт	1	1836,03	-	1836	-	-	-	-
	варіант 5	тип АС (MAD22-5-040-C-30) УЕК АВДТ32 (або еквівалент)			-	-			-	-	-
8	С1547-15	Диференційний автоматичний вимикач	шт	1	4590,03	-	4590	-	-	-	-
	варіант 6	MAD10-4-050-C-030 IEK АД 14 4Р, 50А,30 мА (або еквівалент)			-	-			-	-	-
9	С1547-15	Диференційний вимикач ВД1-63,4Р 80А	шт	1	5140,83	-	5141	-	-	-	-
	варіант 7	100мА IEK "С" тип АС MDV10-4-080-100 (або еквівалент)			-	-			-	-	-
10	*КМ8-526-1*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А*	*шт*	*57*	*230,55*	*14,10*	*13141*	*9709*	*804*	*1,9200*	*109,44*
					170,34	*1,50*			*86*	*0,0175*	*1*
11	С1547-16	Модульний автоматичний вимикач UTrust 1р	шт	1	266,53	-	267	-	-	-	-
	варіант 2	1А С 6kA (або еквівалент)			-	-			-	-	-
12	С1547-16	Модульний автоматичний вимикач UTrust 1р	шт	55	245,11	-	13481	-	-	-	-
	варіант 1	3А С 6kA (або еквівалент)			-	-			-	-	-
13	С1547-16	Модульний автоматичний вимикач UTrust 1р	шт	1	162,23	-	162	-	-	-	-
	варіант 3	5А С 6kA (або еквівалент)			-	-			-	-	-
14	*КМ8-526-1*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А*	*шт*	*3*	*224,78*	*14,10*	*674*	*511*	*42*	*1,9200*	*5,76*
					170,34	*1,50*			*5*	*0,0175*	*0,05*
15	С1547-13	Автоматичний вимикач PL6-C2/1 286528,	шт	1	347,49	-	347	-	-	-	-
	варіант 1	Eaton, 1р 2А С 6кА (або еквівалент)			-	-			-	-	-
16	С1547-13	Автоматичний вимикач PL6-C10/1 286531,	шт	2	159,64	-	319	-	-	-	-
	варіант 2	Eaton, 1р 10А С 6кА (або еквівалент)			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	*КМ8-526-1*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А*	*шт*	*24*	*224,78* *170,34*	*14,10* *1,50*	*5395*	*4088*	*338* *36*	*1,9200* *0,0175*	*46,08* *0,42*
18	С1547-13 варіант 3	Модульний автоматичний вимикач IC60L Acti9, крива MA, 2P 16A, 10кА (не має теплового розчіплювача),SE (або еквівалент)	шт	21	1242,54 -	- -	26093	-	- -	- -	- -
19	С1547-13 варіант 4	Модульний автоматичний вимикач IC60L Acti9, крива MA, 2P 63A, 15кА (не має теплового розчіплювача),SE (або еквівалент)	шт	3	1242,54 -	- -	3728	-	- -	- -	- -
20	*КМ8-526-2*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А*	*шт*	*6*	*710,08* *298,10*	*25,13* *4,85*	*4260*	*1789*	*151* *29*	*3,3600* *0,0505*	*20,16* *0,3*
21	С1547-13 варіант 5	Модульний автоматичний вимикач NG125 LMA, 2P 80A, MA 100кА (не має теплового розчіплювача),SE (або еквівалент)	шт	6	12954,69 -	- -	77728	-	- -	- -	- -
22	*КМ8-526-1*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А*	*шт*	*15*	*230,55* *170,34*	*14,10* *1,50*	*3458*	*2555*	*212* *23*	*1,9200* *0,0175*	*28,8* *0,26*
23	С1547-16 варіант 4	Модульний автоматичний вимикач UTrust 3p 16A C 6kA (або еквівалент)	шт	10	519,42 -	- -	5194	-	- -	- -	- -
24	С1547-16 варіант 5	Модульний автоматичний вимикач UTrust 3p 32A C 6kA (або еквівалент)	шт	5	653,90 -	- -	3270	-	- -	- -	- -
25	*КМ8-526-2*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А*	*шт*	*2*	*710,08* *298,10*	*25,13* *4,85*	*1420*	*596*	*50* *10*	*3,3600* *0,0505*	*6,72* *0,1*
26	С1547-16 варіант 6	Модульний автоматичний вимикач UTrust 3p 40A C 6kA (або еквівалент)	шт	1	702,83 -	- -	703	-	- -	- -	- -
27	С1547-16 варіант 7	Модульний автоматичний вимикач UTrust 3p 100A C 6kA (або еквівалент)	шт	1	3595,81 -	- -	3596	-	- -	- -	- -
28	*КМ8-526-2*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А*	*шт*	*4*	*710,08* *298,10*	*25,13* *4,85*	*2840*	*1192*	*101* *19*	*3,3600* *0,0505*	*13,44* *0,2*
29	С1547-13 варіант 6	Автоматичний вимикач BZMB1-A100-BT 119732 Eaton,100A,3P,C (або еквівалент)	шт	1	3111,69 -	- -	3112	-	- -	- -	- -
30	С1547-13 варіант 7	Автоматичний вимикач BZMB2-A125 119732 Eaton,125A,3P,C (або еквівалент)	шт	1	4793,99 -	- -	4794	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С1547-13 варіант 8	Автоматичний вимикач 3р,320А, e.industrial. ukm.400S.320 Enext (або еквівалент)	шт	1	5070,79 -	- -	5071	-	- -	- -	- -
32	С1547-13 варіант 9	Автоматичний вимикач ВА-74.350А.3Р,380В, 50кА,CNC (або еквівалент)	шт	1	4582,73 -	- -	4583	-	- -	- -	- -
33	*КМ10-99-6*	*Блок безперебійного живлення, що установлюється окремо*	*шт*	*11*	*2681,55* *1765,50*	*385,24* *94,72*	*29497*	*19421*	*4238* *1042*	*17,2800* *1,0675*	*190,08* *11,74*
34	& С1511-1-2 варіант 1	ДБЖ 3/3,380 В, 1500 VA GBO 4 (або еквівалент)□ □□□	шт	6	19145,52 -	- -	114873	-	- -	- -	- -
35	& С1511-1-2 варіант 2	ДБЖ Cover Core 10K, 110-288В,10 кВА (або еквівалент)□ □□□	шт	3	100776,12 -	- -	302328	-	- -	- -	- -
36	& С1511-1-2 варіант 3	ДБЖ Tower Online HT 33060X 60кВА/54 кВт (або еквівалент)□ □□□	шт	1	213588,12 -	- -	213588	-	- -	- -	- -
37	& С1511-1-2 варіант 4	ДБЖ Cover HS 205 200кВА/180кВт (або еквівалент)□ □□ □	шт	1	479196,12 -	- -	479196	-	- -	- -	- -
38	*КМ8-80-4*	*Монтаж контакторів*	*шт*	*3*	*170,34* *170,34*	- -	*511*	*511*	- -	*1,9200* -	*5,76* -
39	С118-58 варіант 1	Модульний контактор МК-N 4P 25A 4NO 220V	шт	2	705,47 -	- -	1411	-	- -	- -	- -
40	С118-58 варіант 2	Контактор КМ115 М7 230В (LC1-F115) 115А, 3NO (або еквівалент)	шт	1	3987,84 -	- -	3988	-	- -	- -	- -
41	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,02*	*22216,77* *21054,84*	*1161,93* *983,55*	*444*	*421*	*23* *20*	*248,6400* *11,7528*	*4,97* *0,24*
42	С1547-15 варіант 9	Перемикач пакетний (0-1 полюса) ПКП SBI 16А/1.822(або еквівалент)	шт	1	234,63 -	- -	235	-	- -	- -	- -
43	С1547-15 варіант 8	Перемикач пакетний (1-0-2 полюса) ПКП SBI 16А/1.631(або еквівалент)	шт	1	218,63 -	- -	219	-	- -	- -	- -
44	*КБ21-29-1*	*Монтаж кнопки*	*100компл*	*0,01*	*4041,62* *4033,04*	- -	*40*	*40*	- -	*51,3240* -	*0,51* -
45	С1547-15 варіант 10	Кнопка з фіксацією "Старт", зелена,NO XB2-EH131(або еквівалент)	шт	1	26,96 -	- -	27	-	- -	- -	- -
46	*КМ10-309-2*	*Реле, установлюване на пультах і панелях*	*шт*	*3*	*170,34* *170,34*	- -	*511*	*511*	- -	*1,9200* -	*5,76* -
47	С1547-12 варіант 3	Реле сутінкове з виносним фотодатчиком 16А,220В,50Гц ABB TW-1 (або еквівалент)	шт	1	1373,61 -	- -	1374	-	- -	- -	- -
48	С1547-12 варіант 1	Реле проміжне LY2(AC220V).2CO,IP40 (або еквівалент)	шт	2	73,62 -	- -	147	-	- -	- -	- -
49	С1547-12 варіант 2	PTF08A-E колодка під реле LY2 (або еквівалент)	шт	2	57,79 -	- -	116	-	- -	- -	- -
50	*КБ21-24-13*	*Установлення трансформаторів*	*шт*	*3*	*521,58* *198,02*	*45,23* *17,51*	*1565*	*594*	*136* *53*	*2,2320* *0,1806*	*6,7* *0,54*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С1547-15 варіант 11	Трансформатор розділювальний однофазний ТР -10000 М, 10кВА, 220 В, система ІТ, Ш*В*Г 430х1400х350. Система контролю ІТ- мережи "оптимальна" (або еквівалент)	шт	3	70227,91 -	- -	210684	-	- -	- -	- -
52	*КМ8-521-1*	*Рубильник, що установлюється на металевій основі*	*шт*	*3*	*268,45* *124,80*	*13,16* *3,66*	*805*	*374*	*39* *11*	*1,4400* *0,0368*	*4,32* *0,11*
53	С1545-494-1 варіант 1	Роз'єднувач QS5-63P/4. I-0-II перекидний, 4 полюси (або еквівалент)	шт	3	456,96 -	- -	1371	-	- -	- -	- -
54	*КМ10-309-3*	*Кнопка, установлювана на пультах і панелях*	*шт*	*1*	*189,80* *170,34*	- -	*190*	*170*	- -	*1,9200* -	*1,92* -
55	& 1507-1001-6 варіант 1	Світлодіодна матриця Аско AD16-16DS зелена 220В АС (або еквівалент)	шт	1	32,31 -	- -	32	-	- -	- -	- -
56	*КБ21-17-5*	*Монтаж світильників для ламп розжарювання*	*100шт*	*2,06*	*13869,62* *13869,62*	- -	*28571*	*28571*	- -	*151,6800* -	*312,46* -
57	& С1547-7-1-1-5 варіант 2	Світильник світлодіодний Селена-Led-А 20Вт,220В,IP40, 4000К (або еквівалент)	шт	73	1173,69 -	- -	85679	-	- -	- -	- -
58	& С1547-7-1-1-5 варіант 4	Світильник світлодіодний ДВО20У-36-011 IP54 220В 4320 лм 595х595х10 (або еквівалент)	шт	30	1215,11 -	- -	36453	-	- -	- -	- -
59	& С1547-7-1-1-5 варіант 1	Світлодіодна Led панель 36Вт, 220В, IP20, 4320 лм,595х595х10 ДВО 20У-36-011 з блоком аварійного живлення та акумуляторною батареєю (або еквівалент)	шт	67	1785,69 -	- -	119641	-	- -	- -	- -
60	& С1547-7-1-1-5 варіант 5	Світлодіодна Led панель 36Вт, 220В, IP54, 4320 лм,595х595х10 ДВО 20У-36-031 з блоком аварійного живлення та акумуляторною батареєю (або еквівалент)	шт	19	1785,69 -	- -	33928	-	- -	- -	- -
61	& С1547-7-1-1-5 варіант 3	Світильник світлодіодний Селена-Led+БАЖ 220 АС IP65 -Led20 2800/370 120 250х175х87 (або еквівалент)	шт	17	837,09 -	- -	14231	-	- -	- -	- -
62	*КБ21-22-2*	*Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних*	*100шт*	*0,98*	*2618,69* *2610,11*	- -	*2566*	*2558*	- -	*33,2160* -	*32,55* -
63	& С1547-6-1-О варіант 1	Вимикач одноклавішний, 10а,250В,IP20 ВВс610-1-0F1-W (або еквівалент)	шт	93	104,20 -	- -	9691	-	- -	- -	- -
64	С1547-6 варіант 1	Вимикач одноклавішний IP 55 без підсвічування сірий (або еквівалент)	шт	5	163,36 -	- -	817	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	*КБ21-22-3*	*Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних*	*100шт*	*0,05*	*2771,45* *2762,87*	- -	*139*	*138*	- -	*35,1600* -	*1,76* -
66	& С1547-6-2-П варіант 1	Вимикач двоклавішний, ВВсб10-2-0F1-W (або еквівалент)	шт	2	122,56 -	- -	245	-	- -	- -	- -
67	& С1547-6-2-П варіант 2	Вимикач двоклавішний, IP55, вбудований, сірий Hager Berker W.1(або еквівалент)	шт	3	193,96 -	- -	582	-	- -	- -	- -
68	*КМ11-31-1*	*Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг*	*шт*	*20*	*97,61* *87,78*	- -	*1952*	*1756*	- -	*0,9600* -	*19,2* -
69	1504-15075 варіант 1	Інфрачервоний датчик руху (присутності) білий, IP20,360 ДР-05С(або еквівалент)	шт	9	283,00 -	- -	2547	-	- -	- -	- -
70	1504-15075 варіант 2	Інфрачервоний датчик руху (присутності) білий, IP44,180град ДР-09(або еквівалент)	шт	11	209,63 -	- -	2306	-	- -	- -	- -
71	*КБ21-22-9*	*Установлення штепсельних розеток герметичних*	*100шт*	*1,92*	*4703,48* *4703,48*	- -	*9031*	*9031*	- -	*59,8560* -	*114,92* -
72	С113-2108 варіант 1	Розетка подвійна 2P+PE РВ16/2-3FI-W,16А 250В IP20 (або еквівалент)	шт	129	183,67 -	- -	23693	-	- -	- -	- -
73	С113-2108 варіант 2	Розетка вологозахищена подвійна із заземленням Makel Nemliyer Plus. сірий36064201,16А,230В, IP55 (або еквівалент)	шт	63	243,55 -	- -	15344	-	- -	- -	- -
74	*КБ21-17-12*	*Монтаж світильника евакуаційних*	*100шт*	*0,01*	*15223,00* *14396,31*	*723,04* *222,54*	*152*	*144*	*7* *2*	*157,4400* *2,5658*	*1,57* *0,03*
75	& 1507-1001-6 варіант 2	Світильник "Не заходити" із значками радіаційної безпеки 18 Вт,230В, 1400Лм, IP20 (або еквівалент)	шт	1	979,07 -	- -	979	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2085450	95411	7032 1439		1053,84 16,17
		Разом устаткування, грн.					4853				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					190				
		Всього устаткування, грн.					**5043**				
		Разом будівельні роботи, грн.					2080597				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1978154				
		всього заробітна плата, грн.					96850				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47358				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					99,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13703				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2127955**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					**2132999**				
		Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція									
76	*КМ8-148-4*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг*	*100 м*	*25,24*	*5268,78* *3993,75*	*818,42* *311,88*	*132984*	*100802*	*20657* *7872*	*46,0800* *3,5986*	*1163,06* *90,83*
77	*КМ8-146-5*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 6 кг*	*100 м*	*51,78*	*8111,65* *4326,57*	*870,00* *331,53*	*420021*	*224030*	*45049* *17167*	*49,9200* *3,8254*	*2584,86* *198,08*
78	& С1545-5024 варіант 1	Провід ПВ1нгд 1х35мм2	м	3,03	194,30 -	- -	589	-	- -	- -	- -
79	& С1545-5024 варіант 2	Провід ПВ1нгд 1х2,5 мм2	м	2,02	13,83 -	- -	28	-	- -	- -	- -
80	& С1545-5024 варіант 3	Провід ПВ1нгд 1х1,5 мм2	м	14,14	8,74 -	- -	124	-	- -	- -	- -
81	& С1545-5024 варіант 4	Провід ПВСнгд 5х35 мм2	м	19,19	943,67 -	- -	18109	-	- -	- -	- -
82	& С1545-5022 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд 5х4	м	1373,6	120,02 -	- -	164859	-	- -	- -	- -
83	& С1545-5022 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд 5х6	м	378,75	175,98 -	- -	66652	-	- -	- -	- -
84	& С1545-5022 варіант 6	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд 5х10	м	79,79	287,05 -	- -	22904	-	- -	- -	- -
85	& С1545-5022 варіант 7	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд 5х25	м	61,61	743,09 -	- -	45782	-	- -	- -	- -
86	& С1545-5022 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд 5х35	м	76,76	1032,92 -	- -	79287	-	- -	- -	- -
87	& С1545-5022 варіант 8	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд 5х185	м	91,91	5221,31 -	- -	479891	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	& С1545-5022 варіант 6	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд 5х10	м	33,33	287,05 -	- -	9567	-	- -	- -	- -
89	& С1545-5022 варіант 10	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд 3х35	м	587,82	641,28 -	- -	376957	-	- -	- -	- -
90	& С1545-5022 варіант 11	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд 3х6	м	29,29	106,81 -	- -	3128	-	- -	- -	- -
91	& С1545-5022 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд 3х4	м	2300,78	71,93 -	- -	165495	-	- -	- -	- -
92	& С1545-5022 варіант 4	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд 3х2,5	м	72,72	47,35 -	- -	3443	-	- -	- -	- -
93	& С1545-5021 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд 3х1,5	м	1153,42	28,99 -	- -	33438	-	- -	- -	- -
94	& С1545-5021 варіант 2	Кабель контрольний з мідними СПЖ, КГВВнг 2х1,5 мм2 (або еквівалент)	м	61,61	21,85 -	- -	1346	-	- -	- -	- -
95	& С1545-5021 варіант 3	Кабель вогнетривкий мідний NHXH FE180/E30 3х2,5 мм2 (або еквівалент)	м	1439,25	67,75 -	- -	97509	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2122113	324832	65706 25039		3747,92 288,91
		Разом будівельні роботи, грн.					2122113				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1731575				
		всього заробітна плата, грн.					349871				
		Загальновиробничі витрати, грн.					178926				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					391,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					53838				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2301039**				
		Всього по розділу 2					**2301039**				
		Розділ 3. Монтажні вироби									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	*КБ21-24-2*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг*	*шт*	*32*	*641,50* *401,96*	*44,06* *19,20*	*20528*	*12863*	*1410* *614*	*4,6920* *0,2028*	*150,14* *6,49*
97	1517-2235 варіант 3	Корпус модульний металевий на 12 модулів, Ubox IP31 (А0260010001) (або еквівалент)	шт	28	1004,06 -	- -	28114	-	- -	- -	- -
98	1517-2235 варіант 1	Корпус модульний металевий на 24 модулі, Ubox IP54 (або еквівалент)	шт	3	1785,38 -	- -	5356	-	- -	- -	- -
99	1517-2235 варіант 2	Корпус з монтажною панеллю 400х300х150 мм АСКО-УКРЕМ Ubox IP54 (або еквівалент)	шт	1	1852,70 -	- -	1853	-	- -	- -	- -
100	& С113-2138-17-3 варіант 1	Шина з'єднувальна E.NEXT e.bc.stand.3.63 3р 63А (s017003),1м (або еквівалент)	шт	20	508,70 -	- -	10174	-	- -	- -	- -
101	С113-8 варіант 1	Шина мідна ШММ М1, ECu57,Cu-ETP 2х20 мм (або еквівалент)	м	2	683,54 -	- -	1367	-	- -	- -	- -
102	С188888-4 варіант 1	Ізолятор шинний SM-25 (або еквівалент)	шт	10	17,14 -	- -	171	-	- -	- -	- -
103	С118-56 варіант 2	Установча коробка під електророзетку діам. 60 мм ПР-100 (або еквівалент)	шт	484	4,30 -	- -	2081	-	- -	- -	- -
104	*КБ21-31-3*	*Установлення розподільних коробок*	*100шт*	*5,04*	*3725,83* *3695,75*	- -	*18778*	*18627*	- -	*44,1600* -	*222,57* -
105	С118-56 варіант 1	Розподільча коробка 100х100х45(бетон) РК-100*100*45-Б	шт	504	45,84 -	- -	23103	-	- -	- -	- -
106	*КБ21-3-1*	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм*	*100м*	*15,22*	*2375,52* *2320,50*	*55,02* *20,97*	*36155*	*35318*	*837* *319*	*28,7760* *0,2419*	*437,97* *3,68*
107	С113-1673 варіант 2	Труба ПВХ гладка d20(1.2)/2900 мм SDO-20W (або еквівалент)	м	512,07	37,20 -	- -	19049	-	- -	- -	- -
108	С113-1673 варіант 1	Труба гофрована, 15/20, Standard, не підтримує горіння, чорна (або еквівалент)	м	1025,15	9,35 -	- -	9585	-	- -	- -	- -
109	С188888-5 варіант 1	Кліпса з дюбелем SCP-20 (або еквівалент)	шт	2029	1,22 -	- -	2475	-	- -	- -	- -
110	*КБ21-12-1*	*Прокладання коробів металевих*	*100м*	*10,02*	*20346,28* *5047,31*	*12341,04* *3161,98*	*203870*	*50574*	*123657* *31683*	*58,2360* *34,9056*	*583,52* *349,75*
111	С1415-8342 варіант 1	Лотки неперфорований, оцинкований 100х500х3000 (або еквівалент)	шт	134	2006,01 -	- -	268805	-	- -	- -	- -
112	С1415-8342 варіант 2	Кришка лотка пряма, оцинкована сталь 500 мм,L=3000(або еквівалент)	шт	134	1246,04 -	- -	166969	-	- -	- -	- -
113	С1415-8342 варіант 3	Лотки неперфорований, оцинкований 100х100х3000(або еквівалент)	шт	200	647,20 -	- -	129440	-	- -	- -	- -
114	С1415-8342 варіант 4	Кришка лотка пряма, оцинкована сталь 100 мм,L=3000(або еквівалент)	шт	200	294,38 -	- -	58876	-	- -	- -	- -
115	С1515-22 варіант 1	Гвинт М6х12	шт	7199	1,31 -	- -	9431	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	С1515-22 варіант 2	Гайка з насічкою М6	шт	7199	0,61 -	- -	4391	-	- -	- -	- -
117	С1415-8342 варіант 5	Перегородка лотка SEP H=100 мм, L=3000(або еквівалент)	шт	467	307,64 -	- -	143668	-	- -	- -	- -
118	С1415-8342 варіант 6	Пластина сполучна 100 (або еквівалент)	шт	332	55,96 -	- -	18579	-	- -	- -	- -
119	С1545-470 варіант 1	Гайка з насічкою М8	шт	5600	1,43 -	- -	8008	-	- -	- -	- -
120	С1545-470 варіант 2	Шайба кузовна М8	шт	5600	0,56 -	- -	3136	-	- -	- -	- -
121	С1545-470 варіант 3	Шпилька М8х1000	шт	2000	29,99 -	- -	59980	-	- -	- -	- -
122	С1545-470 варіант 4	Планка перфорована 100	шт	1400	83,79 -	- -	117306	-	- -	- -	- -
123	С113-2122 варіант 1	Анкер з кожухом та болтом М8	шт	2000	9,76 -	- -	19520	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1390768	117382	125904 32616		1394,2 359,92
		Разом будівельні роботи, грн.					1390768				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1147482				
		всього заробітна плата, грн.					149998				
		Загальновиробничі витрати, грн.					77274				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					170,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23394				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1468042**				
		Всього по розділу 3					**1468042**				
		Разом прямі витрати по кошторису					5598331	537625	198642 59094		6195,96 665
		Разом устаткування, грн.					4853				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					190				
		Всього устаткування, грн.					**5043**				
		Разом будівельні роботи, грн.					5593478				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4857211				
		всього заробітна плата, грн.					596719				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					303559				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					661,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					90935				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5897037**				
		Всього по кошторису					**5902081**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**7522,33**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**687654**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП " Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради" (коригування 3)
Приймальне відділення хірургічного корпусу

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010
блискавкозахист

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	12,86	70,84				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,9					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	292,96	83,57				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	31,14	95,00				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	31,72	137,51				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	368,68					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,80304	286,56 230,12				
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,74112	632,48 468,74				
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	20,6016	43,82 902,76				
13	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	18,946908	426,46 8080,10				
14	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	3,0825	560,31 1727,16				
		Разом по розділу II	**грн.**		**11408,88**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	1,911					
		Дизельне паливо	кг	101,917					
		Електроенергія	кВт-год	109,188					
		Мастильні матеріали	кг	6,948					
		Гідравлічна рідина	кг	0,644					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
15	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	6,216					
16	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	15,42336					
17	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,04128					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	2,0424					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
19	&С111-808-2 варіант 1	Дріт алюмінєвий Д8мм,L=185 м	м	370	40,82 15103,40	38,52 14252,40	2,3 851,00	- -	
20	&С111-1105-4 варіант 1	Труба монтажна для блискавкозахисту діам. 20, L=2 м К-201	шт	8	95,71 765,68	95,00 760,00	- -	0,71 5,68	
21	+С111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00333	160355,92 533,99	160000,00 532,80	344,84 1,15	11,08 0,04	30 км.
22	&С111-1624-11 варіант 1	Клей бітумний для бетонних та пластикових тримачів 10л (К-910) (або еквівалент)	шт	1	958,2 958,20	955,00 955,00	3,2 3,20	- -	
23	+С111-1683 варіант 1	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,08	576,78 46,14	564,73 45,18	0,74 0,06	11,31 0,90	30 км.
24	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,148	29686,78 4393,64	29200,00 4321,60	265,79 39,34	220,99 32,70	30 км.
25	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,512	103,78 53,14	102,45 52,45	0,56 0,29	0,77 0,40	30 км.
26	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	7,844	199,78 1567,07	197,17 1546,60	1,12 8,79	1,49 11,68	30 км.
27	&С1110-15-6-3 варіант 1	Затискач UD-20 для труби 20/12 К-203 (або еквівалент)	шт	24	8,57 205,68	8,40 201,60	- -	0,17 4,08	
28	&С1110-15-25-46 варіант 1	Тримач смуги В40 металевий з дюбелем Н-039	шт	8	62,76 502,08	61,50 492,00	0,03 0,24	1,23 9,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	&C1110-15-25-47 варіант 1	Злучник контрольний С-034	шт	8	93,16 745,28	91,30 730,40	0,03 0,24	1,83 14,64	30 км.
30	&C1110-15-25-48-1	Стрічка ПВХ-мембрани К-303	шт	100	19,31 1931,00	18,90 1890,00	0,03 3,00	0,38 38,00	30 км.
31	&C1110-15-35-1 варіант 1	Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем Н-032 (або еквівалент)	шт	48	53,36 2561,28	53,36 2561,28	- -	- -	
32	&C1110-15-35-4	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з кришкою заповнений бетоном Н-303	шт	100	48,24 4824,00	48,24 4824,00	- -	- -	
33	&C1110-15-39	Тримач дроту NIRO Н-021	шт	90	34,3 3087,00	30,80 2772,00	3,5 315,00	- -	
34	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,000992	45021,31 44,66	43872,75 43,52	265,79 0,26	882,77 0,88	30 км.
35	+С1110-183 варіант 1	Компенсаційний з'єднувач дріт-дріт AL К-221 (або еквівалент)	шт	2	159,32 318,64	156,18 312,36	0,02 0,04	3,12 6,24	30 км.
36	+С1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0000344	133183,12 4,58	130000,00 4,47	571,69 0,02	2611,43 0,09	30 км.
37	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0032	2623,54 8,40	2300,00 7,36	272,1 0,87	51,44 0,17	
38	&С1512-1-1-1О-1 варіант 1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-682	шт	8	408,31 3266,48	400,30 3202,40	- -	8,01 64,08	
39	&С1545-37-50	Затискач для дроту універсальний С-011	шт	24	43,22 1037,28	42,20 1012,80	0,17 4,08	0,85 20,40	30 км.
40	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,344	619,26 213,03	606,82 208,75	0,3 0,10	12,14 4,18	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	+С1545-44 варіант 1	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	3,034	1034,82 3139,64	1014,23 3077,17	0,3 0,91	20,29 61,56	30 км.
42	С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	2,56	29,55 75,65	28,78 73,68	0,19 0,49	0,58 1,48	30 км.
43	С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,555	25,66 14,24	24,79 13,76	0,37 0,21	0,5 0,27	30 км.
44	&С1546-7-1-1	Антикорозійна стрічка G-115 10м	шт	1	359,8 359,80	359,00 359,00	0,8 0,80	- -	
45	С1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,0074	155014,12 1147,10	151402,94 1120,38	571,69 4,23	3039,49 22,49	30 км.
46	&С1547-16-19-23 варіант 1	Злучник для дроту повздовжній С-028 (або еквівалент)	шт	4	105,2 420,80	105,20 420,80	- -	- -	
47	&С1547-16-19-23 варіант 2	Злучник для стержня D16 та дроту/смуги ST С-042 (або еквівалент)	шт	8	83,2 665,60	83,20 665,60	- -	- -	
48	&С1547-16-21-12 варіант 1	Клема приєднувальна С-063	шт	18	28,69 516,42	27,53 495,54	0,6 10,80	0,56 10,08	
49	С1550-26 варіант 1	Клей-герметик поліуретановий Sika Sikaflex - 11FC Purform сірий 310 ml	балон	3	527,35 1582,05	516,78 1550,34	0,23 0,69	10,34 31,02	30 км.
50	+С188888-4 варіант 2	Шуруп з дюбелем розпірним (2 шт) К-904	шт	104	3,67 381,68	3,60 374,40	- -	0,07 7,28	
51	+С188888-4 варіант 3	Вазелін технічний 0,5 кг	шт	1	289,27 289,27	283,60 283,60	- -	5,67 5,67	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
52	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,9217	5,754 16,81	5,754 16,81			
53	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1656	163,15 27,01	163,15 27,01			
		Разом	грн.		43,82	43,82			
		Разом по розділу III	**грн.**		**50806,72**	**49207,06**	**1245,81**	**353,85**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	112,11					
		Мастильні матеріали	кг	7,113					
		Гідравлічна рідина	кг	0,644					
		Бензин	л	2,583					
		Дизельне паливо	л	119,903					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "26 липня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП " Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради" (коригування 3) 1575/24 (вихід)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на блискавкозахист

Приймальне відділення хірургічного корпусу

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	102,021	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,36868	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	32,715	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Матеріали									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,1865	44916,13 1591,21	43324,92 12425,72	8377	297	8080 2317	22,2360 132,0696	4,15 24,63
2	КБ1-164-4 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,01	61439,90 61439,90	- -	614	614	- -	871,4880 -	8,71 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 2	1000м3	0,1875	9211,50 -	9211,50 2080,98	1727	-	1727 390	- 21,2076	- 3,98
4	*КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,25*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м]*	*100 м*	*3,7*	*6886,13 3536,14*	*420,45 63,50*	*25479*	*13084*	*1556 235*	*40,8000 0,6394*	*150,96 2,37*
5	& С111-808-2 варіант 1	Дріт алюмінєвий Д8мм,L=185 м	м	370	40,82 -	- -	15103	-	- -	- -	- -
6	*КМ10-901-12*	*Установка затискачів та тримачів*	*100 шт*	*1,72*	*3741,74 3604,78*	*10,32 3,93*	*6436*	*6200*	*18 7*	*44,1600 0,0454*	*75,96 0,08*
7	& С1110-15-35-4	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з кришкою заповнений бетоном Н-303	шт	100	48,24 -	- -	4824	-	- -	- -	- -
8	& С1110-15-35-1 варіант 1	Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем Н-032 (або еквівалент)	шт	48	53,36 -	- -	2561	-	- -	- -	- -
9	& С1545-37-50	Затискач для дроту універсальний С-011	шт	24	43,22 -	- -	1037	-	- -	- -	- -
10	& С1110-15-25-48-1	Стрічка ПВХ-мембрани К-303	шт	100	19,31 -	- -	1931	-	- -	- -	- -
11	& С1110-15-39	Тримач дроту NIRO Н-021	шт	90	34,30 -	- -	3087	-	- -	- -	- -
12	& С1547-16-21-12 варіант 1	Клема приєднувальна С-063	шт	18	28,69 -	- -	516	-	- -	- -	- -
13	& С111-1624-11 варіант 1	Клей бітумний для бетонних та пластикових тримачів 10л (К-910) (або еквівалент)	шт	1	958,20 -	- -	958	-	- -	- -	- -
14	С188888-4 варіант 2	Шуруп з дюбелем розпірним (2 шт) К-904	шт	104	3,67 -	- -	382	-	- -	- -	- -
15	С188888-4 варіант 3	Вазелін технічний 0,5 кг	шт	1	289,27 -	- -	289	-	- -	- -	- -
16	& С1546-7-1-1	Антикорозійна стрічка G-115 10м	шт	1	359,80 -	- -	360	-	- -	- -	- -
17	*КМ10-349-4*	*Монтаж коробки фасадного з"єднання*	*шт*	*8*	*609,26 603,49*	*- -*	*4874*	*4828*	*- -*	*7,6800 -*	*61,44 -*
18	& С1512-1-1-1О-1 варіант 1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-682	шт	8	408,31 -	- -	3266	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& С1110-15-25-46 варіант 1	Тримач смуги В40 металевий з дюбелем Н-039	шт	8	62,76 -	- -	502	-	- -	- -	- -
20	& С1110-15-25-47 варіант 1	Злучник контрольний С-034	шт	8	93,16 -	- -	745	-	- -	- -	- -
21	*КБ21-3-1*	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм*	*100м*	*0,16*	*3633,46* *2320,50*	*176,46* *53,59*	*581*	*371*	*28* *9*	*28,7760* *0,5280*	*4,6* *0,08*
22	& С111-1105-4 варіант 1	Труба монтажна для блискавкозахисту діам. 20, L=2 м К-201	шт	8	95,71 -	- -	766	-	- -	- -	- -
23	& С1110-15-6-3 варіант 1	Затискач UD-20 для труби 20/12 К-203 (або еквівалент)	шт	24	8,57 -	- -	206	-	- -	- -	- -
24	& С1547-16-19-23 варіант 1	Злучник для дроту повздовжній С-028 (або еквівалент)	шт	4	105,20 -	- -	421	-	- -	- -	- -
25	& С1547-16-19-23 варіант 2	Злучник для стержня D16 та дроту/смуги ST С-042 (або еквівалент)	шт	8	83,20 -	- -	666	-	- -	- -	- -
26	С1110-183 варіант 1	Компенсаційний з'єднувач дріт-дріт AL К-221 (або еквівалент)	шт	2	159,32 -	- -	319	-	- -	- -	- -
27	С1550-26 варіант 1	Клей-герметик поліуретановий Sika Sikaflex - 11FC Purform сірий 310 ml	балон	3	527,35 -	- -	1582	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					87609	25394	11409 2958		305,82 31,14
		Разом будівельні роботи, грн.					87609				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50806				
		всього заробітна плата, грн.					28352				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14412				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4363				
		Всього будівельні роботи, грн.					**102021**				
		Всього по розділу 1					**102021**				
		Разом прямі витрати по кошторису					87609	25394	11409 2958		305,82 31,14
		Разом будівельні роботи, грн.					87609				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50806				
		всього заробітна плата, грн.					28352				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14412				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4363				
		Всього будівельні роботи, грн.					**102021**				
		Всього по кошторису					**102021**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**368,68**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**32715**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП " Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради" (коригування 3) 1575/24 (вихід)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на слаботочні системи

Приймальне відділення хірургічного корпусу

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	579,996	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,66455	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	153,326	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1	*КМ10-345-6*	*Монтаж відеокамери*	*шт*	*13*	*1447,91*	-	*18823*	*18823*	-	*16,3200*	*212,16*
					1447,91	-			-	-	-
2	1601-2452 варіант 1	IP відекамера UNIVIEW IPC3614LE-ADF28K (або еквівалент)	комплект	13	4440,00	-	57720	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	*КМ10-285-1 заст.*	*Монтаж відеореєстратора*	*комплект*	*1*	*630,99*	-	*631*	*631*	-	*7,5396*	*7,54*
					630,99	-			-	-	-
4	1503-11039 варіант 1	Мережевий IP відеорегистратор UNIVIEW NVR302-32S (або еквівалент)	шт	1	12540,00	-	12540	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	2	1322,91	-	2646	2385	-	13,4400	26,88
					1192,40	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1601-2452 варіант 2	Жорсткий диск (6Тб WD64PURZ) (або еквівалент)	комплект	2	6650,00 -	- -	13300	-	- -	- -	- -
7	С111-1867 варіант 3	Монтажний комплект	шт	13	183,76 -	- -	2389	-	- -	- -	- -
8	*КМ8-637-3*	*Монтаж комутатора*	*шт*	*1*	*4573,92* *4564,45*	*9,47* *0,38*	*4574*	*4564*	*10* -	*50,6880* *0,0043*	*50,69* -
9	1504-7038 варіант 1	24-портативний PoE-комутатор Dahua (PFS4226-24ET-360) (або еквівалент)	шт	1	17400,00 -	- -	17400	-	- -	- -	- -
10	*КМ8-591-10*	*Влаштування контролера точок доступу*	*100 шт*	*0,05*	*11938,41* *11938,41*	- -	*597*	*597*	- -	*130,5600* -	*6,53* -
11	1504-13251 варіант 1	Точка доступу Ubiquiti UniFi AC HD AP (UAP-AC-HD) (або еквівалент)	шт	4	13029,00 -	- -	52116	-	- -	- -	- -
12	1504-7038 варіант 2	Контролер точок доступу WI-FI Ubiquiti UniFi Cloud Key Gen2 plus(або еквівалент)	шт	1	8770,00 -	- -	8770	-	- -	- -	- -
13	*КМ8-591-10*	*Розетка штепсельна напівгерметична та герметична*	*100 шт*	*0,09*	*13527,18* *11938,41*	*336,54* *13,67*	*1217*	*1074*	*30* *1*	*130,5600* *0,1536*	*11,75* *0,01*
14	С113-2106 варіант 2	Розетка комп"ютерна подвійна RJ45біла Asfora (або еквівалент)	шт	7	438,67 -	- -	3071	-	- -	- -	- -
15	С113-2106 варіант 1	Розетка комп"ютерна одинарна RJ45біла Asfora (або еквівалент)	шт	2	255,07 -	- -	510	-	- -	- -	- -
16	*КМ10-398-1*	*Установка патч панелі*	*шт*	*4*	*851,71* *851,71*	- -	*3407*	*3407*	- -	*9,6000* -	*38,4* -
17	& 1601-2392-8-И-2 варіант 1	Патч панель 24 порти UTP для стійки 19" кат. 5E WT-2089A-CAT.5E (або еквівалент)□□□□	шт	2	882,37 -	- -	1765	-	- -	- -	- -
18	& 1601-2392-8-И-2 варіант 2	Патч панель ODF EServer 1U-24 19" SC-08 в зборі (або еквівалент)□□□□	шт	1	1402,37 -	- -	1402	-	- -	- -	- -
19	& 1601-2392-8-И-2 варіант 3	Патч панель FTP,кат.6а (або еквівалент)□□□□	шт	1	2402,37 -	- -	2402	-	- -	- -	- -
20	*КМ8-545-5*	*Монтаж кабельного організатора*	*шт*	*2*	*379,03* *340,68*	*13,15* *0,53*	*758*	*681*	*26* *1*	*3,8400* *0,0060*	*7,68* *0,01*
21	С1512-2 варіант 1	Організатор кабельний 1U 19" гребінчастий, суцільнометалевий (або еквівалент)	шт	2	431,67 -	- -	863	-	- -	- -	- -
22	*КМ8-637-3*	*Монтаж комутатора*	*шт*	*1*	*6693,98* *4564,45*	*16,34* *3,01*	*6694*	*4564*	*16* *3*	*50,6880* *0,0346*	*50,69* *0,03*
23	& 1602-11088-21 варіант 1	Комутатор керований Cisco CBS250-24P-4X (або еквівалент)□□□□	шт	1	34073,17 -	- -	34073	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	*КМ8-572-3*	*Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм*	*шт*	*1*	*1993,56* *351,13*	*210,14* *49,15*	*1994*	*351*	*210* *49*	*3,8400* *0,4874*	*3,84* *0,49*
25	& 1504-17033-6 варіант 1	Шафа серверна телекомунікаційна 18U, EServer 600х600х907,скло,чорна (або еквівалент)	шт	1	8580,07 -	- -	8580	-	- -	- -	- -
26	*КМ8-637-3*	*Монтаж полиць*	*шт*	*1*	*498,28* *498,28*	- -	*498*	*498*	- -	*5,5333* -	*5,53* -
27	241996-14015 варіант 1	Консольна полиця 250 мм 1U 19"(або еквівалент)	шт	1	310,00 -	- -	310	-	- -	- -	- -
28	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*16*	*3873,53* *2497,88*	- -	*61976*	*39966*	- -	*30,6000* -	*489,6* -
29	& 15093-35033-2 варіант 1	Lan-кабель КПВ-ВП (U/UTP- cat 5E) (або еквівалент)	м	1224	15,14 -	- -	18531	-	- -	- -	- -
30	& 15093-35033-2 варіант 2	Оптичний кабель FinMark UT004-SM-15 (або еквівалент)	м	408	9,53 -	- -	3888	-	- -	- -	- -
31	С1110-10 варіант 1	Конектор мережевий RJ45 Cat.5e 8P8C(або еквівалент)	шт	100	4,88 -	- -	488	-	- -	- -	- -
32	*КМ8-818-1*	*Влаштування модулів*	*шт*	*2*	*3309,24* *2146,74*	*33,09* *10,05*	*6618*	*4293*	*66* *20*	*7,4880* *0,0990*	*14,98* *0,2*
33	1511-4046 варіант 1	Комплект SFP модулів Mikro Tik S-3553LC20D (або еквівалент)□ □	шт	2	2714,00 -	- -	5428	-	- -	- -	- -
34	С113-1819 варіант 1	Шпилька М8 1м	шт	102	62,29 -	- -	6354	-	- -	- -	- -
35	С113-1819 варіант 2	Гайка М8	шт	210	1,46 -	- -	307	-	- -	- -	- -
36	С113-1819 варіант 3	Шайба М8	шт	210	3,38 -	- -	710	-	- -	- -	- -
37	С113-1819 варіант 4	Дюбель цанга латунна 10х28/М8	шт	102	7,21 -	- -	735	-	- -	- -	- -
38	*КМ8-148-4*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг*	*100 м*	*1*	*5268,78* *3993,75*	*818,42* *311,88*	*5269*	*3994*	*818* *312*	*46,0800* *3,5986*	*46,08* *3,6*
39	*КМ8-146-5*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 6 кг*	*100 м*	*8,9*	*8111,65* *4326,57*	*870,00* *331,53*	*72194*	*38506*	*7743* *2951*	*49,9200* *3,8254*	*444,29* *34,05*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& С1545-5021 варіант 4	Кабель кручена пара F/FTP Cat.6A LSOH КПпВонг-HFE-BPE (600) 4x2x0.56 (або еквівалент)	м	1009,8	30,91 -	- -	31209	-	- -	- -	- -
41	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*1*	*7259,16* *3333,00*	*2640,16* *652,89*	*7259*	*3333*	*2640* *653*	*39,3600* *7,3366*	*39,36* *7,34*
42	С1545-66 варіант 1	Короб 25*25/2000 мм,IP40	м	101	40,40 -	- -	4080	-	- -	- -	- -
43	*КМ8-591-12*	*Блок розеток*	*100 шт*	*0,01*	*18539,21* *10885,02*	*176,50* *42,08*	*185*	*109*	*2* -	*119,0400* *0,4387*	*1,19* -
44	С113-2106 варіант 3	Блок розеток 1 U 19" на 8 розеток (або еквівалент)	шт	1	826,73 -	- -	827	-	- -	- -	- -
45	*КМ10-99-6*	*Блок безперебійного живлення, що установлюється окремо*	*шт*	*1*	*2681,55* *1765,50*	*385,24* *94,72*	*2682*	*1766*	*385* *95*	*17,2800* *1,0675*	*17,28* *1,07*
46	& С1511-1-2 варіант 5	RITAR RT-3KL-LCD -ДБЖ 3000 ВА,2100 Вт,2 розетки, USB. RS -232, LCD (або еквівалент)□ □□□ □	шт	1	19094,52 -	- -	19095	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					506885	129542	11946 4085		1474,47 46,8
		Разом устаткування, грн.					167584				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					6489				
		Всього устаткування, грн.					**174073**				
		Разом будівельні роботи, грн.					339301				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					197813				
		всього заробітна плата, грн.					133627				
		Загальновиробничі витрати, грн.					66621				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					143,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19699				
		Всього будівельні роботи, грн.					**405922**				
		Всього по кошторису					**579996**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1664,55**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**153326**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП " Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради" (коригування 3)
Приймальне відділення хірургічного корпусу

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011
слаботочні системи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1474,47	87,86				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	46,8	87,29				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,9					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	143,28	137,47				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1664,55					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	30,5256	286,56 8747,42				
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,6252	632,48 395,43				
12	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,768	501,61 385,24				
13	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	4,536	497,4 2256,21				
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,264	117,6 31,05				
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,9952	43,82 131,25				
16	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,10872	6,09 0,66				
		Разом по розділу II	**грн.**		**11947,26**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	96,374					
		Дизельне паливо	кг	7,48					
		Електроенергія	кВт-год	16,009					
		Мастильні матеріали	кг	4,496					
		Гідравлічна рідина	кг	0,473					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
17	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	135,3108					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	113,148					
19	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	113,148					
20	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	17,82					
21	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	5,208					
22	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	1,2					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
23	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0005	50572,2 25,29	49241,80 24,62	338,79 0,17	991,61 0,50	30 км.
24	+С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,0176	70929,57 1248,36	69200,00 1217,92	338,79 5,96	1390,78 24,48	30 км.
25	С111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,01335	89975,3 1201,17	87872,29 1173,10	338,79 4,52	1764,22 23,55	30 км.
26	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,017032	7401 126,05	6797,62 115,78	458,26 7,81	145,12 2,46	30 км.
27	С111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0001	233140,42 23,31	228303,25 22,83	265,79 0,03	4571,38 0,45	30 км.
28	+С111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00045	160355,92 72,16	160000,00 72,00	344,84 0,16	11,08 -	30 км.
29	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,025692	150828,42 3875,08	147299,31 3784,41	571,69 14,69	2957,42 75,98	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	+С111-1683 варіант 1	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,1378	576,78 79,48	564,73 77,82	0,74 0,10	11,31 1,56	30 км.
31	С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,002	25679,57 51,36	25175,71 50,35	0,34 -	503,52 1,01	30 км.
32	+С111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00282	140387,38 395,89	140000,00 394,80	301,68 0,85	85,7 0,24	30 км.
33	+С111-1867 варіант 3	Монтажний комплект	шт	13	183,76 2388,88	180,00 2340,00	0,16 2,08	3,6 46,80	30 км.
34	С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	13,884	365,28 5071,55	360,34 5002,96	2,22 30,82	2,72 37,77	30 км.
35	+С113-1819 варіант 1	Шпилька М8 1м	шт	102	62,29 6353,58	61,00 6222,00	0,07 7,14	1,22 124,44	30 км.
36	+С113-1819 варіант 2	Гайка М8	шт	210	1,46 306,60	1,36 285,60	0,07 14,70	0,03 6,30	30 км.
37	+С113-1819 варіант 3	Шайба М8	шт	210	3,38 709,80	3,24 680,40	0,07 14,70	0,07 14,70	30 км.
38	+С113-1819 варіант 4	Дюбель цанга латунна 10х28/М8	шт	102	7,21 735,42	7,00 714,00	0,07 7,14	0,14 14,28	30 км.
39	+С113-2106 варіант 1	Розетка комп"ютерна одинарна RJ45біла Asfora (або еквівалент)	шт	2	255,07 510,14	250,00 500,00	0,07 0,14	5 10,00	30 км.
40	+С113-2106 варіант 2	Розетка комп"ютерна подвійна RJ45біла Asfora (або еквівалент)	шт	7	438,67 3070,69	430,00 3010,00	0,07 0,49	8,6 60,20	30 км.
41	+С113-2106 варіант 3	Блок розеток 1 U 19" на 8 розеток (або еквівалент)	шт	1	826,73 826,73	810,45 810,45	0,07 0,07	16,21 16,21	30 км.
42	С115-125	Плакат попереджувальний	шт	2	471,95 943,90	461,68 923,36	1,02 2,04	9,25 18,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	С121-782	Металеві конструкції	т	0,026	76623,26 1992,20	75698,32 1968,16	354,54 9,22	570,4 14,82	30 км.
44	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,015	92291,09 1384,37	91249,52 1368,74	354,54 5,32	687,03 10,31	30 км.
45	+С1110-10 варіант 1	Конектор мережевий RJ45 Cat.5e 8P8C(або еквівалент)	шт	100	4,88 488,00	4,50 450,00	0,28 28,00	0,1 10,00	30 км.
46	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00093	50902,29 47,34	49566,03 46,10	338,18 0,31	998,08 0,93	30 км.
47	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	1,02	22,73 23,18	22,25 22,70	0,03 0,03	0,45 0,45	30 км.
48	&С1511-1-2 варіант 5	RITAR RT-3KL-LCD -ДБЖ 3000 ВА,2100 Вт,2 розетки, USB. RS -232, LCD (або еквівалент)□ □□□ □	шт	1	19094,52 19094,52	18720,00 18720,00	0,12 0,12	374,4 374,40	30 км.
49	+С1512-2 варіант 1	Організатор кабельний 1U 19" гребінчастий, суцільнометалевий (або еквівалент)	шт	2	431,67 863,34	423,00 846,00	0,02 0,04	8,65 17,30	30 км.
50	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,01504	309015,55 4647,59	302690,63 4552,47	265,79 4,00	6059,13 91,12	30 км.
51	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,000084	1062384,67 89,24	1041287,81 87,47	265,79 0,02	20831,07 1,75	30 км.
52	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1,6	1035,45 1656,72	1014,39 1623,02	0,76 1,22	20,3 32,48	30 км.
53	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,4486	187,55 271,68	183,76 266,19	0,11 0,16	3,68 5,33	30 км.
54	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	1,62	619,26 1003,20	606,82 983,05	0,3 0,49	12,14 19,66	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,1	1398,81 139,88	1370,97 137,10	0,41 0,04	27,43 2,74	30 км.
56	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,17	1397,22 237,53	1369,52 232,82	0,3 0,05	27,4 4,66	30 км.
57	+С1545-44 варіант 1	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,11424	1034,82 118,22	1014,23 115,87	0,3 0,03	20,29 2,32	30 км.
58	+С1545-66 варіант 1	Короб 25*25/2000 мм,IP40	м	101	40,4 4080,40	39,36 3975,36	0,25 25,25	0,79 79,79	30 км.
59	С1545-70	Кнопка К227	100шт	1,9344	23,27 45,01	22,62 43,76	0,19 0,37	0,46 0,88	30 км.
60	С1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	22,072	53,93 1190,34	52,82 1165,84	0,05 1,10	1,06 23,40	30 км.
61	+С1545-101 варіант 1	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,1876	433,93 81,41	425,00 79,73	0,42 0,08	8,51 1,60	30 км.
62	С1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,1	2465,92 246,59	2415,37 241,54	2,2 0,22	48,35 4,83	30 км.
63	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	22,072	218,73 4827,81	213,32 4708,40	1,12 24,72	4,29 94,69	30 км.
64	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	3	42,72 128,16	41,66 124,98	0,22 0,66	0,84 2,52	30 км.
65	С1545-189	Провід ПМВГ-0,35	1000м	0,12	1866,51 223,98	1825,31 219,04	4,6 0,55	36,6 4,39	30 км.
66	С1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	53,078	364,86 19366,04	355,68 18878,78	2,03 107,75	7,15 379,51	30 км.
67	С1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	8	95,46 763,68	93,22 745,76	0,37 2,96	1,87 14,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
68	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,013544	220858,25 2991,30	216155,70 2927,61	372 5,04	4330,55 58,65	30 км.
69	&С1545-5021 варіант 4	Кабель кручена пара F/FTP Cat.6A LSOH КПпВонг-HFE-BPE (600) 4х2х0.56 (або еквівалент)	м	1009,8	30,91 31208,88	30,126 30421,23	0,17 171,67	0,61 615,98	30 км.
70	&1504-17033-6 варіант 1	Шафа серверна телекомунікаційна 18U, EServer 600х600х907,скло,чорна (або еквівалент)	шт	1	8580,07 8580,07	8580,00 8580,00	0,07 0,07	- -	30 км.
71	&1601-2392-8-И-2 варіант 1	Патч панель 24 порти UTP для стійки 19" кат. 5E WT-2089A-CAT.5E (або еквівалент)□□□□	шт	2	882,37 1764,74	880,00 1760,00	2,37 4,74	- -	30 км.
72	&1601-2392-8-И-2 варіант 2	Патч панель ODF EServer 1U-24 19" SC-08 в зборі (або еквівалент)□□□□	шт	1	1402,37 1402,37	1400,00 1400,00	2,37 2,37	- -	30 км.
73	&1601-2392-8-И-2 варіант 3	Патч панель FTP,кат.6а (або еквівалент)□□□□	шт	1	2402,37 2402,37	2400,00 2400,00	2,37 2,37	- -	30 км.
74	&1602-11088-21 варіант 1	Комутатор керований Cisco CBS250-24P-4X (або еквівалент)□□□□	шт	1	34073,17 34073,17	33400,00 33400,00	5,07 5,07	668,1 668,10	30 км.
75	&15093-35033-2 варіант 1	Lan-кабель КПВ-ВП (U/UTP- cat 5E) (або еквівалент)	м	1224	15,14 18531,36	14,50 17748,00	0,34 416,16	0,3 367,20	30 км.
76	&15093-35033-2 варіант 2	Оптичний кабель FinMark UT004-SM-15 (або еквівалент)	м	408	9,53 3888,24	9,00 3672,00	0,34 138,72	0,19 77,52	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
77	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	226,9231	5,754 1305,72	5,754 1305,72			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
78	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	84	0,07223 6,07	0,07223 6,07			
79	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,263	163,15 369,20	163,15 369,20			
80	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	2,263	115,36 261,06	115,36 261,06			
		Разом	грн.		1942,05	1942,05			
		Разом по розділу III	**грн.**		**197810,42**	**193276,17**	**1072,53**	**3461,72**	
		IV. Устаткування							
81	+1503-11039 варіант 1	Мережевий IP відеорегистратор UNIVIEW NVR302-32S (або еквівалент)	шт	1	13032,45 13032,45	12540,00 12540,00	376,20 376,20	116,25 116,25	3%
82	+1504-7038 варіант 1	24-портативний PoE-комутатор Dahua (PFS4226-24ET-360) (або еквівалент)	шт	1	17993,03 17993,03	17400,00 17400,00	522,00 522,00	71,03 71,03	3%
83	+1504-7038 варіант 2	Контролер точок доступу WI-FI Ubiquiti UniFi Cloud Key Gen2 plus(або еквівалент)	шт	1	9114,4 9114,40	8770,00 8770,00	263,10 263,10	81,30 81,30	3%
84	+1504-13251 варіант 1	Точка доступу Ubiquiti UniFi AC HD AP (UAP-AC-HD) (або еквівалент)	шт	4	13540,65 54162,60	13029,00 52116,00	390,87 1563,48	120,78 483,12	3%
85	+1511-4046 варіант 1	Комплект SFP модулів Mikro Tik S-3553LC20D (або еквівалент)□ □	шт	2	2820,58 5641,16	2714,00 5428,00	81,42 162,84	25,16 50,32	3%
86	+1601-2452 варіант 1	IP відекамера UNIVIEW IPC3614LE-ADF28K (або еквівалент)	комплект	13	4614,36 59986,68	4440,00 57720,00	133,20 1731,60	41,16 535,08	3%
87	+1601-2452 варіант 2	Жорсткий диск (6Тб WD64PURZ) (або еквівалент)	комплект	2	6911,15 13822,30	6650,00 13300,00	199,50 399,00	61,65 123,30	3%
88	+241996-14015 варіант 1	Консольна полиця 250 мм 1U 19"(або еквівалент)	шт	1	322,17 322,17	310,00 310,00	9,30 9,30	2,87 2,87	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу IV	**грн.**		**174074,79**	**167584,00**	**5027,52**	**1463,27**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	242,932					
		Стиснене повітря	м3	84					
		Мастильні матеріали	кг	6,759					
		Гідравлічна рідина	кг	2,736					
		Бензин	л	130,235					
		Дизельне паливо	л	8,801					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "26 липня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]