

Нове будівництво навчального корпусу та укріття ліцею імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради на вулиці 20-го Липня, 21 у місті Володимирі Волинської області
01/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішні мережі водопостачання В1
Зовнішні мережі водопостачання В1**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 278,384 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,32602 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 24,507 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,21	<u>46223,88</u> 1330,38	<u>44893,50</u> 10389,81	9707	279	<u>9428</u> 2182	<u>22.2360</u> 132,0696	<u>4,67</u> 27,73
2	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,025	<u>77799,72</u> 3295,44	<u>74504,28</u> 16260,91	1945	82	<u>1863</u> 407	<u>55.0800</u> 204,9486	<u>1,38</u> 5,12
3	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	41,25	<u>58,54</u> -	<u>58,54</u> 8,12	2415	-	<u>2415</u> 335	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 4,08
4	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка dna і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,02	<u>18378,36</u> 18378,36	<u>-</u> -	368	368	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>6,28</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,02	<u>9521,13</u> 9521,13	<u>-</u> -	190	190	<u>-</u> -	<u>165.2400</u> -	<u>3.3</u> -
6	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,21	<u>8103.41</u> -	<u>8103.41</u> 1450,01	1702	-	<u>1702</u> 305	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 3,71
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,1	<u>2676.17</u> 1206,25	<u>1469.92</u> 370,82	5620	2533	<u>3087</u> 779	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>38.56</u> 10,75
8	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,27	<u>9508.93</u> 1024,41	<u>-</u> -	12076	1301	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>20.73</u> -
9	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,04	<u>19132.44</u> 17599,49	<u>1253.81</u> 121,53	765	704	<u>50</u> 5	<u>245.7000</u> 1,5461	<u>9.83</u> 0,06
10	С113-1358	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 75х6,8 мм	м	40	<u>183.47</u> -	<u>-</u> -	7339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,092	<u>34496.40</u> 22233,95	<u>11983.31</u> 3310,04	3174	2046	<u>1102</u> 305	<u>310.4000</u> 46,3270	<u>28.56</u> 4,26
12	С113-1360	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 110х10 мм	м	92	<u>374.32</u> -	<u>-</u> -	34437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ22-8-8	Укладання футляра зі сталевих водопровідних труб з гідравличним випробуванням, діаметр труб 300 мм	1000м	0,008	<u>217045.19</u> 58084,31	<u>124611.23</u> 8505,37	1736	465	<u>997</u> 68	<u>727.6000</u> 110,5922	<u>5.82</u> 0,88
14	С113-204	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм	м	8	<u>4095.09</u> -	<u>-</u> -	32761	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ22-14-8	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 300 мм	1000м	0,008	<u>499102.70</u> 30491,17	<u>21731.46</u> 4871,77	3993	244	<u>174</u> 39	<u>420.8000</u> 56,7074	<u>3.37</u> 0,45
16	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,4567	<u>32936.45</u> 9557,46	<u>18214.74</u> 4250,06	15042	4365	<u>8319</u> 1941	<u>141.7600</u> 47,7098	<u>64.74</u> 21,79
17	К585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>623.12</u> -	<u>-</u> -	1869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	К585521-Л007	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1684.50</u> -	<u>-</u> -	1685	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	К585521-Л007	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1684.50</u> -	<u>-</u> -	1685	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	<u>2229.64</u> -	<u>-</u> -	11148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	К585521-Л037	Плити покриття 2ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>2973.02</u> -	<u>-</u> -	8919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					20996				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11339				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3511				
		Всього будівельні роботи, грн.					278384				

		Всього по кошторису					278384				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					326,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24507				

Склав _____ Поліщук Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]