

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016  
 на водопровід та каналізація 7-й пусковий комплекс  
 Будівля районної лікарні**

Основа:  
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 382,089 тис. грн.  
 Кошторисна трудомісткість 0,66364 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 91,692 тис. грн.  
 Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
		на одиницю	всього								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Демонтажні роботи.</b>											
1	КР15-3-4	Демонтаж ванн чавунних	100к-т	0,03	<u>40301,37</u> 38533,24	<u>1768,13</u> 531,86	1209	1156	<u>53</u> 16	<u>326,3040</u> 3,8707	<u>9,79</u> 0,12
2	КР15-32-10 Кдем=0,4	Установлення піддонів душових сталевих (розбирання)	10к-т	0,3	<u>1127,61</u> 1127,61	-	338	338	-	<u>8,9664</u> -	<u>2,69</u> -
3	КР15-3-2	Демонтаж мийок чавунних	100к-т	0,03	<u>14854,57</u> 14496,73	<u>357,84</u> 107,64	446	435	<u>11</u> 3	<u>122,7600</u> 0,7834	<u>3,68</u> 0,02
4	КР15-18-1 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм (розбирання)	100м	0,16	<u>4356,53</u> 4341,28	-	697	695	-	<u>31,5936</u> -	<u>5,05</u> -
5	КР15-14-2 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100м	0,35	<u>9716,96</u> 9716,96	-	3401	3401	-	<u>69,7056</u> -	<u>24,4</u> -
6	КР15-15-1 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм (розбирання)	100м	0,6	<u>4072,24</u> 4067,43	-	2443	2440	-	<u>30,5088</u> -	<u>18,31</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР15-15-2 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм (розбирання)	100м	0,2	<u>3991,37</u> 3986,80	-	798	797	-	<u>29,9040</u>	<u>5,98</u>
8	КР15-15-3 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм (розбирання)	100м	0,2	<u>3943,38</u> 3938,81	-	789	788	-	<u>29,5440</u>	<u>5,91</u>
9	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,1	<u>175,29</u> 175,29	-	193	193	-	<u>1,6300</u>	<u>1,79</u>
10	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	1,1	<u>91,69</u>	<u>91,69</u>	101	-	<u>101</u>	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1			-	23,74	10415	10243	<u>165</u>	<u>0,1610</u>	<u>77,6</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					10415	7	10288	45	0,32
							5168	8,21	1695		
							<b>15583</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>15583</b>				
		<b>Розділ 2. Водопровід.</b>									
11	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1	<u>9319,94</u> 9189,31	-	9320	9189	-	<u>67,9080</u>	<u>67,91</u>
12	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,31	<u>9749,59</u> 9590,40	-	3022	2973	-	<u>70,8720</u>	<u>21,97</u>
13	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,28	<u>10788,30</u> 10580,94	-	3021	2963	-	<u>78,1920</u>	<u>21,89</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C113-1680	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 16x2,2 мм	м	48	<u>35,07</u>	-	1683	-	-	-	-
15	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	52	<u>49,84</u>	-	2592	-	-	-	-
16	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	31	<u>78,30</u>	-	2427	-	-	-	-
17	C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	28	<u>129,90</u>	-	3637	-	-	-	-
18	C113-1704 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 16 мм	шт	20	<u>15,48</u>	-	310	-	-	-	-
19	C113-1705 варіант 8	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	26	<u>25,87</u>	-	673	-	-	-	-
20	C113-1706 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	20	<u>28,90</u>	-	578	-	-	-	-
21	C113-1707 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	16	<u>31,69</u>	-	507	-	-	-	-
22	C113-1736 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 16 мм	шт	16	<u>18,73</u>	-	300	-	-	-	-
23	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	18	<u>18,52</u>	-	333	-	-	-	-
24	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	15	<u>22,44</u>	-	337	-	-	-	-
25	C113-1791 варіант 1	Муфта діам. 16 мм	шт	15	<u>14,03</u>	-	210	-	-	-	-
26	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	17	<u>14,22</u>	-	242	-	-	-	-
27	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	17	<u>15,54</u>	-	264	-	-	-	-
28	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	9	<u>13,92</u>	-	125	-	-	-	-
29	C113-1774 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 16x20 мм	шт	8	<u>27,29</u>	-	218	-	-	-	-
30	C113-1776 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	8	<u>36,96</u>	-	296	-	-	-	-
31	C113-1778 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	6	<u>38,32</u>	-	230	-	-	-	-
32	C113-1878 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 16 мм	шт	100	<u>5,87</u>	-	587	-	-	-	-
33	C113-1880 варіант 3	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	100	<u>6,69</u>	-	669	-	-	-	-
34	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	60	<u>9,25</u>	-	555	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	60	10,07	-	604	-	-	-	-
36	KP15-41-1	Заміна змішувачів з душем	100к-т	0,03	35769,92	-	1073	1069	-	267,3000	8,02
37	C130-625 варіант 1	Змішувачі для душа	комплект	3	35636,44 2104,47	-	6313	-	-	-	-
38	& C113-63KK варіант 1	Кран поливальний dn 15	шт	2	179,21	-	358	-	-	-	-
39	C130-466 варіант 1	Кран під умивальник	шт	37	263,54	-	9751	-	-	-	-
40	& C113-63-8 варіант 8	Настінне коліно 16 1/2"	шт	39	108,83	-	4244	-	-	-	-
41	& C113-63-8 варіант 7	Настінне коліно 20 1/2"	шт	21	118,32	-	2485	-	-	-	-
42	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,59	5945,93	-	9454	9454	-	47,2800	75,18
43	& C119-408- 2 варіант 6	Ізоляція трубопроводів діам. 22, товщ. 19 мм	м	100	5945,93 69,71	-	6971	-	-	-	-
44	& C119-408- 2 варіант 5	Ізоляція трубопроводів діам. 28, товщ. 19 мм	м	31	182,08	-	5644	-	-	-	-
45	& C119-408- 2 варіант 3	Ізоляція трубопроводів діам. 35, товщ. 19 мм	м	28	209,11	-	5855	-	-	-	-
46	KP17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм <sup>2</sup> до 70 мм <sup>2</sup> в труби	100м	1	3302,14	-	3302	2976	-	24,8880	24,89
47	C113-2128 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 32 (зовн.43) мм	м	28	2976,11 38,63	-	1082	-	-	-	-
48	C113-2128 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 40 (зовн.50) мм	м	52	41,89	-	2178	-	-	-	-
49	& C1630- 15316 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 50 (зовн.63) мм	м	20	57,14	-	1143	-	-	-	-
50	KP15-15-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,04	9895,86	-	396	378	-	70,8960	2,84
51	C113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 48 мм, товщина стінки 3 мм (гільза)	м	4	9451,85 241,07	-	964	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КР15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,4	23351,74 23197,83	-	9341	9279	-	178,1160	71,25
53	& С130-8-3 варіант 4	Водонагрівач електричний 50 л (ABS PRO ECO PW 50) в к-ті з клапаном	шт	1	8680,66	-	8681	-	-	-	-
54	& С130-8-3 варіант 5	Водонагрівач електричний 100 л (ABS PRO ECO PW 100) в к-ті з клапаном	шт	3	9394,66	-	28184	-	-	-	-
55	КР15-93-1	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак	4	1115,47 1006,88	50,22 17,52	4462	4028	201 70	8,2080 0,1022	32,83 0,41
56	& С130-10-4-1ИУ варіант 1	Компенсатор об'єму, V=8 л	шт	4	1431,87	-	5727	-	-	-	-
57	КР15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,16	57348,45 43315,22	2344,07 139,49	9176	6930	375 22	332,5800 1,0488	53,21 0,17
58	& С130-384-52 варіант 1	Клапан зворотний d 20 мм	шт	4	122,75	-	491	-	-	-	-
59	С113-1873-1А варіант 3	Кран кульовий д. 15	шт	4	298,88	-	1196	-	-	-	-
60	С113-1873-1А варіант 4	Кран кульовий д. 20 з америк.	шт	8	387,67	-	3101	-	-	-	-
61	С113-1836	Розбірне з'єднання /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	4	200,96	-	804	-	-	-	-
62	С113-1837	Розбірне з'єднання /зовнішня різьба/ діам. 25x3/4" мм	шт	8	321,53	-	2572	-	-	-	-
63	С113-2056	Трійник ред. Н-В-Н, Ду 3/4"x1/2"x3/4" мм	шт	4	195,46	-	782	-	-	-	-
64	С113-2063	Ніпель, Ду 3/4" мм	шт	4	117,45	-	470	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							168940	49239	576 92		379,99 0,58
Разом будівельні роботи, грн.							168940				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							119125				
всього заробітна плата, грн.							49331				
Загальновиробничі витрати, грн.							24557				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							38,78				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8014				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>193497</b>				
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>193497</b>				
		<b>Розділ 3. Каналізація.</b>									
65	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,39	<u>10891,32</u>	-	4248	4233	-	<u>78,9840</u>	<u>30,8</u>
66	С113-2226 варіант 1	Труби ПП для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	39	<u>10853,19</u> <u>139,75</u>	-	5450	-	-	-	-
67	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,35	<u>10573,01</u>	-	3701	3647	-	<u>75,8280</u>	<u>26,54</u>
68	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	35	<u>10419,53</u> <u>265,35</u>	-	9287	-	-	-	-
69	С113-1883 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	80	<u>26,39</u>	-	2111	-	-	-	-
70	С113-1885 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	60	<u>37,10</u>	-	2226	-	-	-	-
71	С113-1717	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	77	<u>128,38</u>	-	9885	-	-	-	-
72	С113-1466 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	20	<u>97,12</u>	-	1942	-	-	-	-
73	С113-1709 варіант 1	Коліно 87 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	14	<u>91,96</u>	-	1287	-	-	-	-
74	С113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	10	<u>34,75</u>	-	348	-	-	-	-
75	С113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	13	<u>189,28</u>	-	2461	-	-	-	-
76	С113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	9	<u>151,03</u>	-	1359	-	-	-	-
77	С113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	7	<u>55,91</u>	-	391	-	-	-	-
78	КР15-32-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10к-т	0,4	<u>34735,64</u> <u>2357,12</u>	-	13894	943	-	<u>17,8800</u>	<u>7,15</u>
79	КР15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,1	<u>11452,96</u> <u>1371,56</u>	-	1145	137	-	<u>10,4040</u>	<u>1,04</u>
80	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	1,1	<u>6359,63</u> <u>5884,21</u>	-	6996	6473	-	<u>44,1360</u>	<u>48,55</u>
81	С130-656 варіант 1	Умивальник керамічний в комплекті з сифоном	комплект	11	<u>1863,71</u>	-	20501	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	C130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	11	1428,50	-	15714	-	-	-	-
83	& C113-17-11 варіант 2	Сифон до умивальника	шт	11	200,99	-	2211	-	-	-	-
84	& C130-606-1-66Ю варіант 1	Шланг для змішувача 1/2"довжиною 50см	шт	34	175,71	-	5974	-	-	-	-
85	KP15-36-2	Установлення мийок на два відділення	10к-т	0,2	7793,49 6818,52	-	1559	1364	-	51,1440	10,23
86	C130-502 варіант 1	Мийки з нержавіючої сталі з двома чашами, з кріпленнями та сифоном	шт	2	12948,50	-	25897	-	-	-	-
87	C130-616 варіант 2	Змішувачі для мийок	комплект	2	1419,27	-	2839	-	-	-	-
88	& C113-17-11 варіант 1	Сифон до мийок	шт	2	253,01	-	506	-	-	-	-
89	KP15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,2	3531,30 2819,04	-	706	564	-	22,4160	4,48
90	C130-541 варіант 1	Душовий піддон з сифоном та душовою сіткою	шт	2	4720,47	-	9441	-	-	-	-
91	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,2	8873,56 6623,67	-	1775	1325	-	50,2440	10,05
92	C130-903 варіант 1	Унітаз керамічний з косим випуском в комплекті з бачком, арматурою та сифоном	шт	2	3036,74	-	6073	-	-	-	-
93	& C130-606-1-66Ю варіант 2	Шланг для змивного бачка 1/2"довжиною 50см	шт	2	175,71	-	351	-	-	-	-
94	& C113-17-11 варіант 3	Сифон для туалета	шт	3	329,51	-	989	-	-	-	-
95	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,02	13662,81 13064,29	-	273	261	-	97,9920	1,96
96	KP15-15-11	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 125 мм	100м	0,01	35725,39 31078,49	460,77 27,42	357	311	5	233,1120 0,2062	2,33
97	C113-7 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр 60х3 мм (гільза)	м	2	306,21	-	612	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	C113-35 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені нецинковані, діаметр умовного проходу 133 мм, товщина стілки 5 мм (гільза)	м	1	932,68	-	933	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 3							163442	19258	5		143,13
Разом будівельні роботи, грн.							163442				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							144179				
всього заробітна плата, грн.							19258				
Загальновиробничі витрати, грн.							9566				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							15,03				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3106				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>173008</b>				
<b>Всього по розділу 3</b>							<b>173008</b>				
Разом прями витрати по кошторису							342797	78740	746		600,72
Разом будівельні роботи, грн.							342797		137		0,9
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							263311				
всього заробітна плата, грн.							78877				
Загальновиробничі витрати, грн.							39292				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							62,02				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12815				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>382089</b>				
<b>Всього по кошторису</b>							<b>382089</b>				
<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>							<b>663,64</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					91692				

Склад

О.В.Терза

Перевіряв

О.І.Ольховик

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018**  
**на електротехнічні рішення 8-й пусковий комплекс**  
**Будівля районної лікарні**

Основа:  
 креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 483,695 тис. грн.  
 Кошторисна трудомісткість 1,77792 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 227,897 тис. грн.  
 Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перший поверх, приймальне відділення									
		<b>Розділ 1. РЩ-2.1</b>									
1	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	649,24 464,18	5,36 0,32	649	464	5	3,5640 0,0024	3,56
2	& C111-31-54	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 12 модульний, ДІН-варіант 1	шт.	1	1885,92	-	1886	-	-	-	-
3	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	52536,54 46334,04	-	525	463	-	359,9040	3,6
4	& C111-31-69	Вимикач автоматичний триполюсний, 63А	шт.	1	1174,16	-	1174	-	-	-	-
5	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	37880,21 33221,41	-	379	332	-	261,0720	2,61
6	& C111-31-15	Вимикач автоматичний триполюсний, 25А	шт.	1	873,84	-	874	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,9	<u>4730,35</u> 4463,23	-	4257	4017	-	<u>36,3840</u>	<u>32,75</u>		
8	KP17-7-16	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі підлоги	100м	0,9	<u>3844,17</u> 2980,88	-	3460	2683	-	<u>24,3000</u>	<u>21,87</u>		
9	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	100м	0,9	<u>1303,93</u> 1110,66	-	1174	1000	-	<u>9,2880</u>	<u>8,36</u>		
10	& C111-819-6-6	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x2,5мм	м	90	<u>84,83</u>	-	7635	-	-	-	-		
11	& C1630-15316 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 32мм	м	90	<u>23,51</u>	-	2116	-	-	-	-		
Разом прямі витрати по розділу 1							24129	8959	5		<u>72,75</u>		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							24129	15165	8959	4445	7,06	1457	<b>28574</b>
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>28574</b>						
<b>Розділ 2. РЩ-2.2</b>													
12	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>649,24</u> 464,18	<u>5,36</u> 0,32	649	464	5	<u>3,5640</u> 0,0024	<u>3,56</u>		
13	& C111-31-54	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 24 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	<u>2142,96</u>	-	2143	-	-	-	-		
14	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>37880,21</u> 33221,41	-	1515	1329	-	<u>261,0720</u>	<u>10,44</u>		
15	& C111-31-15 варіант 1	Вимикач автоматичний триполюсний, 20А	шт.	1	<u>673,23</u>	-	673	-	-	-	-		
16	& C111-31-4-Ф	Пристрій захисного вимкнення, 16А	шт.	3	<u>1224,03</u>	-	3672	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					8652	1793	5		14
		Разом будівельні роботи, грн.					8652				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6854				
		всього заробітна плата, грн.					1793				
		Загальновиробничі витрати, грн.					873				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					280				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>9525</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>9525</b>				
		<b>Розділ 3. РЩ-2.3</b>									
17	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	649,24	5,36	649	464	5	3,5640	3,56
					464,18	0,32				0,0024	
18	& C111-31-54	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 12 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	1885,92	-	1886	-	-	-	-
19	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	37880,21	-	758	664	-	261,0720	5,22
20	& C111-31-15	Вимикач автоматичний триполюсний, 20А	шт.	1	673,23	-	673	-	-	-	-
	варіант 1				-	-					
21	& C111-31-4-Ф	Пристрій захисного вимкнення, 16А	шт.	1	1224,03	-	1224	-	-	-	-
22	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	3,22	4730,35	-	15232	14372	-	36,3840	117,16
					4463,23	-					
23	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	3,22	4934,40	-	15889	14651	-	39,6000	127,51
					4550,04	-					
24	& C111-819-6-1	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x4мм	м	38	130,73	-	4968	-	-	-	-
25	& C111-819-6-6	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x2,5мм	м	158	84,83	-	13403	-	-	-	-
26	& C111-819-6-13	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 2x2,5мм	м	126	37,91	-	4777	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					59459	30151	5		253,45
		Разом будівельні роботи, грн.					59459				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29303				
		всього заробітна плата, грн.					30151				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15964				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5685				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>75423</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>75423</b>				
		<b>Розділ 4. РЩ-2.4</b>									
27	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	649,24 464,18	5,36 0,32	649	464	5	3,5640 0,0024	3,56
28	& С111-31-54	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 12 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	1885,92	-	1886	-	-	-	-
29	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	37880,21 33221,41	-	1515	1329	-	261,0720	10,44
30	& С111-31-39-Ш	Вимикач автоматичний триполюсний, 10 А	шт.	1	642,63	-	643	-	-	-	-
31	& С111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 6А	шт.	3	142,83	-	428	-	-	-	-
32	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	2,03	4730,35 4463,23	-	9603	9060	-	36,3840	73,86
33	& С111-819-10	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3х1,5	м	105	42,92	-	4507	-	-	-	-
34	& С111-819-6-6	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5х2,5мм	м	98	84,83	-	8313	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					27544	10853	5		87,86
		Разом будівельні роботи, грн.					27544				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16686				
		всього заробітна плата, грн.					10853				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					5377 8,52 1760 <b>32921</b>				
-----											
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>32921</b>				
		<b>Розділ 5. РЦ-2.5</b>									
35	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>649,24</u> 464,18	<u>5,36</u> 0,32	649	464	<u>5</u> -	<u>3,5640</u> 0,0024	<u>3,56</u> -
36	& С111-31-54	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 12 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	<u>1885,92</u> -	-	1886	-	-	-	-
37	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>37880,21</u> 33221,41	-	1515	1329	-	<u>261,0720</u> -	<u>10,44</u> -
38	& С111-31-39-Ш	Вимикач автоматичний триполюсний, 10 А	шт.	1	<u>642,63</u> -	-	643	-	-	-	-
39	& С111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 6А	шт.	3	<u>142,83</u> -	-	428	-	-	-	-
40	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	2,03	<u>4730,35</u> 4463,23	-	9603	9060	-	<u>36,3840</u> -	<u>73,86</u> -
41	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	2,03	<u>4934,40</u> 4550,04	-	10017	9237	-	<u>39,6000</u> -	<u>80,39</u> -
42	& С111-819-10	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3х1,5	м	105	<u>42,92</u> -	-	4507	-	-	-	-
43	& С111-819-6-6	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5х2,5мм	м	98	<u>84,83</u> -	-	8313	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							37561	20090	<u>5</u>		<u>168,25</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							37561 17466 20090 10591 18,17 3753				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>48152</b>				
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>48152</b>				
		<b>Розділ 6. РЦ-2.6</b>									
44	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>649,24</u> 464,18	<u>5,36</u> 0,32	649	464	<u>5</u> -	<u>3,5640</u> 0,0024	<u>3,56</u> -
45	& С111-31-54	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 12 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	<u>1885,92</u> -	-	1886	-	-	-	-
46	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>37880,21</u> 33221,41	-	1515	1329	-	<u>261,0720</u> -	<u>10,44</u> -
47	& С111-31-39-Ш	Вимикач автоматичний триполюсний, 10 А	шт.	1	<u>642,63</u> -	-	643	-	-	-	-
48	& С111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 6А	шт.	3	<u>142,83</u> -	-	428	-	-	-	-
49	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	2,03	<u>4730,35</u> 4463,23	-	9603	9060	-	<u>36,3840</u> -	<u>73,86</u> -
50	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	2,03	<u>4934,40</u> 4550,04	-	10017	9237	-	<u>39,6000</u> -	<u>80,39</u> -
51	& С111-819-10	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3х1,5	м	105	<u>42,92</u> -	-	4507	-	-	-	-
52	& С111-819-6-6	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5х2,5мм	м	98	<u>84,83</u> -	-	8313	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					37561	20090	<u>5</u>		<u>168,25</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					37561				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17466				
		всього заробітна плата, грн.					20090				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10591				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3753				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>48152</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 6</b>						<b>48152</b>				
		<b>Розділ 7. РЩ-2.7</b>										
53	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>649,24</u> 464,18	<u>5,36</u> 0,32	649	464	<u>5</u> -	<u>3,5640</u> 0,0024	<u>3,56</u> -	
54	& С111-31-54	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 12 модульний, ДІН-варіант 1	шт.	1	<u>1885,92</u>	-	1886	-	-	-	-	
55	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>37880,21</u> 33221,41	-	1515	1329	-	<u>261,0720</u>	<u>10,44</u>	
56	& С111-31-39-Ш	Вимикач автоматичний триполюсний, 10 А	шт.	1	<u>642,63</u>	-	643	-	-	-	-	
57	& С111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 6А	шт.	3	<u>142,83</u>	-	428	-	-	-	-	
58	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	2,03	<u>4730,35</u> 4463,23	-	9603	9060	-	<u>36,3840</u>	<u>73,86</u>	
59	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	2,03	<u>4934,40</u> 4550,04	-	10017	9237	-	<u>39,6000</u>	<u>80,39</u>	
60	& С111-819-10	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3х1,5	м	105	<u>42,92</u>	-	4507	-	-	-	-	
61	& С111-819-6-6	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5х2,5мм	м	98	<u>84,83</u>	-	8313	-	-	-	-	
		Разом прями витрати по розділу 7						37561	20090	<u>5</u>	<u>168,25</u>	
		Разом будівельні роботи, грн.						37561				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						17466				
		всього заробітна плата, грн.						20090				
		Загальновиробничі витрати, грн.						10591				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						18,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						3753				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>48152</b>				
		-----										
		<b>Всього по розділу 7</b>						<b>48152</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Розділ 8. РЩ-2.8</b>												
62	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	649,24 464,18	5,36 0,32	649	464	5	3,5640 0,0024	3,56	
63	& С111-31-54	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 12 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	1885,92	-	1886	-	-	-	-	
64	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	37880,21 33221,41	-	1515	1329	-	261,0720	10,44	
65	& С111-31-39-Ш	Вимикач автоматичний триполюсний, 10 А	шт.	1	642,63	-	643	-	-	-	-	
66	& С111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 6А	шт.	3	142,83	-	428	-	-	-	-	
67	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	2,03	4730,35 4463,23	-	9603	9060	-	36,3840	73,86	
68	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	2,03	4934,40 4550,04	-	10017	9237	-	39,6000	80,39	
69	& С111-819-10	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3х1,5	м	105	42,92	-	4507	-	-	-	-	
70	& С111-819-6-6	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5х2,5мм	м	98	84,83	-	8313	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 8							37561	20090	5		168,25	
Разом будівельні роботи, грн.							37561					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							17466					
всього заробітна плата, грн.							20090					
Загальновиробничі витрати, грн.							10591					
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,17					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3753					
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>48152</b>					
-----												
<b>Всього по розділу 8</b>							<b>48152</b>					
<b>Розділ 9. РЩ-2.9</b>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>649,24</u> 464,18	<u>5,36</u> 0,32	649	464	<u>5</u> -	<u>3,5640</u> 0,0024	<u>3,56</u> -
72	& С111-31-54 варіант 1	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 12 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	<u>1885,92</u>	-	1886	-	-	-	-
73	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>37880,21</u> 33221,41	-	1515	1329	-	<u>261,0720</u>	<u>10,44</u>
74	& С111-31-39-Ш	Вимикач автоматичний триполюсний, 10 А	шт.	1	<u>642,63</u>	-	643	-	-	-	-
75	& С111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 6А	шт.	3	<u>142,83</u>	-	428	-	-	-	-
76	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	2,03	<u>4730,35</u> 4463,23	-	9603	9060	-	<u>36,3840</u>	<u>73,86</u>
77	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	2,03	<u>4934,40</u> 4550,04	-	10017	9237	-	<u>39,6000</u>	<u>80,39</u>
78	& С111-819-10	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3х1,5	м	105	<u>42,92</u>	-	4507	-	-	-	-
79	& С111-819-6-6	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5х2,5мм	м	98	<u>84,83</u>	-	8313	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							37561	20090	<u>5</u>		<u>168,25</u>
Разом будівельні роботи, грн.							37561				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							17466				
всього заробітна плата, грн.							20090				
Загальновиробничі витрати, грн.							10591				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,17				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3753				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>48152</b>				
<b>Всього по розділу 9</b>							<b>48152</b>				
<b>Розділ 10. РЩ-2.10</b>											
80	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>649,24</u> 464,18	<u>5,36</u> 0,32	649	464	<u>5</u> -	<u>3,5640</u> 0,0024	<u>3,56</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	& С111-31-54 варіант 1	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 12 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	<u>1885,92</u>	-	1886	-	-	-	-
82	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>37880,21</u> <u>33221,41</u>	-	1515	1329	-	<u>261,0720</u>	<u>10,44</u>
83	& С111-31-39-Ш	Вимикач автоматичний триполюсний, 10 А	шт.	1	<u>642,63</u>	-	643	-	-	-	-
84	& С111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 6А	шт.	3	<u>142,83</u>	-	428	-	-	-	-
85	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	2,03	<u>4730,35</u> <u>4463,23</u>	-	9603	9060	-	<u>36,3840</u>	<u>73,86</u>
86	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	2,03	<u>4934,40</u> <u>4550,04</u>	-	10017	9237	-	<u>39,6000</u>	<u>80,39</u>
87	& С111-819-10	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3х1,5	м	105	<u>42,92</u>	-	4507	-	-	-	-
88	& С111-819-6-6	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5х2,5мм	м	98	<u>84,83</u>	-	8313	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 10							37561	20090	5		<u>168,25</u>
Разом будівельні роботи, грн.							37561				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							17466				
всього заробітна плата, грн.							20090				
Загальновиробничі витрати, грн.							10591				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,17				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3753				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>48152</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 10</b>							<b>48152</b>				
<b>Розділ 11. РЩ-2.11</b>											
89	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>649,24</u> <u>464,18</u>	<u>5,36</u> <u>0,32</u>	649	464	5	<u>3,5640</u> <u>0,0024</u>	<u>3,56</u>
90	& С111-31-54 варіант 1	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 12 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	<u>1885,92</u>	-	1886	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
91	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	37880,21 33221,41	-	1515	1329	-	261,0720	10,44		
92	& С111-31-39-Ш	Вимикач автоматичний триполюсний, 10 А	шт.	1	642,63	-	643	-	-	-	-		
93	& С111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 6А	шт.	3	142,83	-	428	-	-	-	-		
94	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	2,03	4730,35 4463,23	-	9603	9060	-	36,3840	73,86		
95	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	2,03	4934,40 4550,04	-	10017	9237	-	39,6000	80,39		
96	& С111-819-10	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3х1,5	м	105	42,92	-	4507	-	-	-	-		
97	& С111-819-6-6	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5х2,5мм	м	98	84,83	-	8313	-	-	-	-		
Разом прямі витрати по розділу 11							37561	20090	5		168,25		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							37561	17466	20090	10591	18,17	3753	<b>48152</b>
<b>Всього по розділу 11</b>							<b>48152</b>						
<b>Розділ 12. РЩ-3</b>													
Разом прямі витрати по розділу 12							-	-	-	-	-	-	
<b>Всього по розділу 12</b>							-						
<b>Розділ 13. РЩ-3А</b>													
Кабельно-провідникова продукція													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,01	5036,71	-	50	50	-	42,3120	0,42
99	& C111-31-10 варіант 2	Вимикач одноклавішний внутр. прохідний установки з підсвіткою, IP44	шт.	1	4996,62 112,23	-	112	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 13							162	50	-		0,42
Разом будівельні роботи, грн.							162				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							112				
всього заробітна плата, грн.							50				
Загальновиробничі витрати, грн.							25				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>187</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 13</b>							<b>187</b>				
Разом прямі витрати по кошторису							382873	192436	55		1606,23
Разом будівельні роботи, грн.							382873				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							190382				
всього заробітна плата, грн.							192436				
Загальновиробничі витрати, грн.							100822				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							171,69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							35461				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>483695</b>				
-----											
<b>Всього по кошторису</b>							<b>483695</b>				
<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>							<b>1777,92</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					227897				

Склад



посада, підпис (ініціали, прізвище)

О.В.Терза

Перевіряв



посада, підпис (ініціали, прізвище)

О.І.Ольховик

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування  
2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020**  
**на загальнобудівельні роботи 9-й пусковий комплекс**  
**Будівля районної лікарні**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3619,554 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 9,84099 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 1328,664 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>											
1	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,4	<u>11218,31</u> 9871,80	<u>1346,51</u> 505,25	15706	13821	<u>1885</u> 707	<u>89,1600</u> 3,8303	<u>124,82</u> 5,36
2	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	2,5	<u>13292,74</u> 13151,92	<u>140,82</u> 47,73	33232	32880	<u>352</u> 119	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>278,43</u> 0,83
3	КР7-2-3	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на рейках або шпунтованого	100м2	0,36	<u>9045,18</u> 8910,76	<u>134,42</u> 45,56	3256	3208	<u>48</u> 16	<u>82,8600</u> 0,3175	<u>29,83</u> 0,11
4	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,96	<u>2380,47</u> 2322,86	<u>57,61</u> 19,52	2285	2230	<u>55</u> 19	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>20,74</u> 0,13
5	КР12-65-4	Очищення вручну простих фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та риштувань	100м2	3,5	<u>5472,93</u> 5472,93	-	19155	19155	-	<u>50,8920</u> -	<u>178,12</u> -
6	КБ46-39-6	Розбирання стель з плиток гіпсових	100м2	0,35	<u>11924,98</u> 11574,15	<u>340,82</u> 145,40	4174	4051	<u>119</u> 51	<u>96,7900</u> 1,0906	<u>33,88</u> 0,38
7	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	4,4	<u>5472,93</u> 5472,93	-	24081	24081	-	<u>50,8920</u> -	<u>223,92</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	1,56	<u>1086,23</u> 1040,13	<u>46,10</u> 19,32	1695	1623	<u>72</u> 30	<u>9,6720</u> 0,1328	<u>15,09</u> 0,21
9	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,04	<u>23195,36</u> 21602,66	<u>1572,63</u> 659,14	928	864	<u>63</u> 26	<u>191,4960</u> 4,5313	<u>7,66</u> 0,18
10	КР6-2-2	Знімання закслених віконних рам	100 м2	0,0252	<u>7557,30</u> 7557,30	-	190	190	-	<u>68,2560</u>	<u>1,72</u>
11	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,31	<u>26653,95</u> 24958,54	<u>1675,08</u> 702,08	8263	7737	<u>519</u> 218	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>68,59</u> 1,5
12	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,7711	<u>5877,92</u> 5877,92	-	4532	4532	-	<u>53,6160</u>	<u>41,34</u>
13	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,14	<u>2714,16</u> 2381,19	<u>332,97</u> 139,56	380	333	<u>47</u> 20	<u>21,1080</u> 0,9594	<u>2,96</u> 0,13
14	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	22,799	<u>175,29</u> 175,29	-	3996	3996	-	<u>1,6300</u>	<u>37,16</u>
15	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	22,799	<u>91,69</u>	<u>91,69</u>	2090	-	<u>2090</u>	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1			-	<u>23,74</u>		123963	118701	<u>5250</u> 1747	<u>1064,26</u> 12,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						12 120448 69073 129,2 26696 <b>193036</b>			
		<b>Всього по розділу 1</b>						<b>193036</b>			
		<b>Розділ 2. Перегородки</b>									
16	КР5-8-4	Улаштування армованих цегляних перегородок с прорізами товщиною 0,25 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,222	<u>62258,76</u> 33462,10	-	13821	7429	-	<u>259,9200</u>	<u>57,7</u>
17	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,4444	<u>27642,81</u> 20676,35	-	12284	9189	-	<u>152,7960</u>	<u>67,9</u>
18	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,0126	<u>35063,78</u> 26618,20	<u>1218,31</u> 497,97	442	335	<u>15</u> 6	<u>235,9560</u> 3,7786	<u>2,97</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& С1545-268-17 варіант 2	Кутник 40х40х3	кг	0,0112	51,35	-	1	-	-	-	-
20	& С111-1091-1 варіант 1	Полоса 120х50х3	кг	1,4	49,14	-	69	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 2							26617	16953	15 6		128,57 0,05
Разом будівельні роботи, грн.							26617				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							9649				
всього заробітна плата, грн.							16959				
Загальновиробничі витрати, грн.							8850				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							15,43				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3190				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>35467</b>				
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>35467</b>				
<b>Розділ 3. Прорізи</b>											
21	КБ10-20-1 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0342	35916,24 35729,27	-	1228	1222	-	264,0354	9,03
22	& С123-751	Блоки віконні з металопластику	м2	3,38	5211,97	-	17616	-	-	-	-
23	КБ10-28-1 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,19137	17750,29 17633,43	-	3397	3375	-	135,3918	25,91
24	КБ10-28-2 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2674	14342,04 14249,09	-	3835	3810	-	109,4064	29,26
25	КБ10-28-3 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,13896	10830,60 10762,30	-	1505	1496	-	82,6344	11,48
26	С123-199-1 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	59,773	5831,63	-	348574	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& С1545-42-1 варіант 1	Дюбель-шуруп 10x100	шт	221	1,53	-	338	-	-	-	-
28	& С111-196-1-ИНБ	Піна монтажна	л	9,5	8,27	-	79	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							376572	9903	-	-	75,68
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							376572				
							366669	9903			
							5190				
							9,08				
							1876				
							<b>381762</b>				
<b>Всього по розділу 3</b>							<b>381762</b>				
<b>癡 磬 皴 ĩ □</b>											
29	КР7-20-1	Тип 1,2,3 Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,566	5617,00	-	3179	3179	-	45,2400	25,61
					5617,00	-					
30	& С114-90-1-92 варіант 3	жорсткі пінополістирольні плити товщ. 150мм.	кв.м.	57,732	367,36	-	21208	-	-	-	-
31	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	5,0235	16931,69	-	85056	50785	-	85,6080	430,05
					10109,45	-					
32	КР7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	5,0235	12011,65	-	60341	9226	-	15,5520	78,13
					1836,54	-					
33	КБ11-11-18 К=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	5,0235	2705,94	-	13593	12669	-	22,3560	112,31
					2521,98	-					
34	С111-1587 варіант 1	Сітка з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм	м2	552,585	56,31	-	31116	-	-	-	-
35	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,6914	5406,89	-	3738	3693	-	40,0680	27,7
					5341,87	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
36	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,6914	1673,00 1641,44	-	1157	1135	-	12,3120	8,51		
37	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 66	кг	276,56	26,29	-	7271	-	-	-	-		
38	КБ11-29-2 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	5,0235	30515,10 29305,21	-	153293	147215	-	227,6310	1143,5		
39	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	228,0669	84,04	-	19167	-	-	-	-		
40	& С111-577-99 варіант 1	Плитка керамічна	м.кв	512,397	592,88	-	303790	-	-	-	-		
41	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2612,22	10,18	-	26592	-	-	-	-		
42	& С1630-3П варіант 1	Пласмасові хрестики	шт	3626,967	0,19	-	689	-	-	-	-		
Разом прямі витрати по розділу 4							730190	227902	-	-	1825,81		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							730190	502288	227902	122643	219,1	45267	<b>852833</b>
<b>Всього по розділу 4</b>							<b>852833</b>						
<b>Розділ 5. Внутрішнє опорядження</b>													
43	КБ15-76-1 К=1,15	стеля - армстронг Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,5372	24332,52 24288,15	-	37404	37336	-	193,1310	296,88		
44	& С111-139-18	Дюбелі 6х 40 мм	шт	456,5484	2,08	-	950	-	-	-	-		
45	& С111-826-3-1	Т Профілі металеві основні, довж. 3,7 м	м	146,034	37,43	-	5466	-	-	-	-		
46	& С111-826-2-1	Т Профілі металеві поперечні, довж. 1,2 м	м	292,068	37,37	-	10915	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& C111-826-4-1	Т Профілі металеві поперечні, довж. 0,6 м	м	146,034	<u>37,43</u>	-	5466	-	-	-	-
48	& C111-826-5-1	Кутник металевий пристінний.	м	166,0176	<u>39,04</u>	-	6481	-	-	-	-
49	& C111-826-21	підвіс	шт	122,976	<u>13,31</u>	-	1637	-	-	-	-
50	& C111-826-22	тяга підвісу	шт	122,976	<u>10,64</u>	-	1308	-	-	-	-
51	КБ15-76-2 К=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,494	<u>2912,15</u>	-	4351	4351	-	<u>23,1564</u>	<u>34,6</u>
52	& C111-744-1 варіант 1	Армстронг медичний ( плити 600х600 мм) стіни	м2	156,87	<u>540,98</u>	-	84864	-	-	-	-
53	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,4	<u>27642,81</u> <u>20676,35</u>	-	38700	28947	-	<u>152,7960</u>	<u>213,91</u>
54	КР11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,7783	<u>87334,76</u> <u>69001,15</u>	<u>1193,56</u> <u>500,26</u>	67973	53704	<u>929</u> <u>389</u>	<u>529,8000</u> <u>3,4391</u>	<u>412,34</u> <u>2,68</u>
55	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,7783	<u>8103,29</u> <u>7270,95</u>	-	6307	5659	-	<u>54,5376</u>	<u>42,45</u>
56	C111-2015-3 варіант 4	Шпатлівка старт	кг	124	<u>14,79</u>	-	1834	-	-	-	-
57	КБ15-56-4 к=2, к=1,15	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,24	<u>4035,78</u> <u>3852,57</u>	-	5004	4777	-	<u>28,8972</u>	<u>35,83</u>
58	C111-2015-3 варіант 3	Шпатлівка MULTI-FINISH	кг	124	<u>15,81</u>	-	1960	-	-	-	-
59	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,24	<u>13907,25</u> <u>6614,47</u>	-	17245	8202	-	<u>52,5960</u>	<u>65,22</u>
60	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	9,277	<u>8103,29</u> <u>7270,95</u>	-	75174	67453	-	<u>54,5376</u>	<u>505,95</u>
61	C111-2015-3 варіант 4	Шпатлівка старт	кг	927,7	<u>14,79</u>	-	13721	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КБ15-56-4 к=2, к=1,15	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	9,277	<u>4035,78</u> 3852,57	-	37440	35740	-	<u>28,8972</u>	<u>268,08</u>
63	С111-2015-3 варіант 3	Шпатлівка MULTI-FINISH	кг	927,7	<u>15,81</u>	-	14667	-	-	-	-
64	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	9,277	<u>13907,25</u> 6614,47	-	129018	61362	-	<u>52,5960</u>	<u>487,93</u>
65	КБ15-25-2 К=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,418	<u>46378,30</u> 45422,64	-	158521	155255	-	<u>352,8246</u>	<u>1205,95</u>
66	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	154,8354	<u>84,04</u>	-	13012	-	-	-	-
67	& С111-577-99 варіант 1	Плитка керамічна	м.кв	345,218	<u>592,88</u>	-	204673	-	-	-	-
68	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1777,36	<u>10,18</u>	-	18094	-	-	-	-
69	& С1630-3П варіант 1	Пласмасові хрестики	шт	2467,796	<u>0,19</u>	-	469	-	-	-	-
70	КБ15-26-2 К=1,15	Улаштування сапожків шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	32,5	<u>1571,97</u> 1534,99	-	51089	49887	-	<u>11,9232</u>	<u>387,5</u>
71	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	14,82	<u>84,04</u>	-	1245	-	-	-	-
72	& С111-577-99 варіант 1	Плитка керамічна	м.кв	33,8	<u>592,88</u>	-	20039	-	-	-	-
73	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	169	<u>10,18</u>	-	1720	-	-	-	-
74	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	14,82	<u>84,04</u>	-	1245	-	-	-	-
75	КБ11-42-2 к=1,15	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням шурупами ( планка -відбійник шириною 0,2м)	100м	0,75	<u>2004,36</u> 1994,68	-	1503	1496	-	<u>16,8912</u>	<u>12,67</u>
76	& С111-1722-1-2Д варіант 1	Поручень WG 145	м	75	<u>2550,70</u>	-	191303	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	C188888-4 варіант 1	Дюбель шуруп	шт	113	0,46	-	52	-	-	-	-
78	КБ15-63-4 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гісоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення (зашивка мереж)	100м2	0,43	<u>73201,87</u> 72608,87	-	31477	31222	-	<u>536,5716</u>	<u>230,73</u>
79	& C1545- 204-3 варіант 2	Профіль CD	м	196,94	<u>38,66</u>	-	7614	-	-	-	-
80	& C111-829- 2-Ю варіант 3	Профіль UD	м	143,2	<u>34,72</u>	-	4972	-	-	-	-
81	& C111-741- 1-И-ИН-Б3 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	45,15	<u>166,94</u>	-	7537	-	-	-	-
82	& C111-136- 1-4В варіант 1	Дюбелі	шт	516	<u>0,87</u>	-	449	-	-	-	-
83	& C111-155- 5-1О варіант 1	Саморізи	шт	2688	<u>0,62</u>	-	1667	-	-	-	-
84	КР12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,43	<u>19637,67</u> 11167,49	-	8444	4802	-	<u>88,8000</u>	<u>38,18</u>
Разом прямі витрати по розділу 5							1293010	550193	<u>929</u> 389		<u>4238,22</u> 2,68
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							1293010				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							741888				
всього заробітна плата, грн.							550582				
Загальновиробничі витрати, грн.							289820				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							508,9				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							105145				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>1582830</b>				
<b>Всього по розділу 5</b>							<b>1582830</b>				
<b>Розділ 6. Фрагмент А</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- Демонтажні роботи -----									
85	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1512	<u>5877,92</u>	-	889	889	-	<u>53,6160</u>	<u>8,11</u>
					5877,92	-			-	-	-
86	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,08	<u>26653,95</u>	<u>1675,08</u>	2132	1997	<u>134</u>	<u>221,2440</u>	<u>17,7</u>
					24958,54	702,08			56	4,8265	0,39
87	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,03	<u>21322,02</u>	<u>512,20</u>	640	624	<u>16</u>	<u>176,2200</u>	<u>5,29</u>
					20809,82	154,07			5	1,1213	0,03
88	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,06	<u>8908,11</u>	<u>252,59</u>	534	519	<u>15</u>	<u>73,2960</u>	<u>4,4</u>
					8655,52	75,98			5	0,5530	0,03
89	КР15-3-4	Демонтаж ванн чавунних (душових піддонів)	100к-т	0,04	<u>40301,37</u>	<u>1768,13</u>	1612	1541	<u>71</u>	<u>326,3040</u>	<u>13,05</u>
					38533,24	531,86			21	3,8707	0,15
90	КР7-16-4	Розирання підстильного шару бетонного	м3	11,32	<u>731,35</u>	-	8279	8239	-	<u>6,1632</u>	<u>69,77</u>
	Кдем=0,8				727,81	-			-	-	-
91	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,88	<u>7373,50</u>	<u>542,99</u>	6489	6011	<u>478</u>	<u>63,5160</u>	<u>55,89</u>
					6830,51	227,59			200	1,5646	1,38
92	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (укоси)	100м2	0,183	<u>8407,18</u>	<u>542,99</u>	1539	1439	<u>100</u>	<u>73,1280</u>	<u>13,38</u>
					7864,19	227,59			42	1,5646	0,29
93	КР17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки	100м	1,1	<u>703,93</u>	-	774	774	-	<u>6,2400</u>	<u>6,86</u>
					703,93	-			-	-	-
94	КБ6-13-1	(Демонтаж) Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів	100м3	0,101	<u>62412,26</u>	<u>11903,52</u>	6304	5097	<u>1202</u>	<u>411,3614</u>	<u>41,55</u>
	к дем.= 0,8, к=1,15				50461,71	6124,13			619	41,0040	4,14
95	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,038	<u>15949,50</u>	-	606	606	-	<u>144,0360</u>	<u>5,47</u>
					15947,67	-			-	-	-
		----- Прорізи -----									
96	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1224	<u>17750,29</u>	-	2173	2158	-	<u>135,3918</u>	<u>16,57</u>
	К=1,15				17633,43	-			-	-	-
97	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,12075	<u>14342,04</u>	-	1732	1721	-	<u>109,4064</u>	<u>13,21</u>
	к=1,15				14249,09	-			-	-	-
98	С123-199-1	Блоки дверні металопластикові в к-ті з доводчиками	м2	24,315	<u>5831,63</u>	-	141796	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
99	& С1545-42-1	Дюбель-шуруп 10x100	шт	100	<u>1,53</u>	-	153	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
100	& С111-196-1-ИНБ	Піна монтажна	л	4,15	<u>8,27</u>	-	34	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дощок	100м	0,019	<u>4583,51</u>	-	87	87	-	<u>37,8240</u>	<u>0,72</u>
					4583,51	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	& С123-392-2 варіант 1	Дошки підвіконні ПВХ 0,3м  ----- Стіни, перегородки -----	м	1,94	<u>316,21</u>	-	613	-	-	-	-
103	КР5-8-8	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	1,22	<u>95647,18</u> <u>40322,91</u>	-	116690	49194	-	<u>313,2120</u>	<u>382,12</u>
104	С147-26-3	Дротяна арматура Вр-I, діаметр 3 мм	100кг	0,421	<u>3974,51</u>	-	1673	-	-	-	-
105	С111-1804 варіант 2	Пластина 100x80x4	т	0,0153	<u>37041,53</u>	-	567	-	-	-	-
106	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм  ----- Перемички в перегородках П1-----	т	0,00497	<u>40051,11</u>	-	199	-	-	-	-
107	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,042	<u>35063,78</u> <u>26618,20</u>	<u>1218,31</u> <u>497,97</u>	1473	1118	<u>51</u> <u>21</u>	<u>235,9560</u> <u>3,7786</u>	<u>9,91</u> <u>0,16</u>
108	& С1545-268-17 варіант 2	Кутник 40x40x3	кг	37	<u>51,35</u>	-	1900	-	-	-	-
109	& С111-1091-1 варіант 1	Полоса 120x50x3  ----- Перемички в перегородках П2-----	кг	5	<u>49,14</u>	-	246	-	-	-	-
110	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,03402	<u>35063,78</u> <u>26618,20</u>	<u>1218,31</u> <u>497,97</u>	1193	906	<u>41</u> <u>17</u>	<u>235,9560</u> <u>3,7786</u>	<u>8,03</u> <u>0,13</u>
111	& С1545-268-17 варіант 1	Кутник 40x40x3	кг	29,12	<u>51,35</u>	-	1495	-	-	-	-
112	& С111-1091-1 варіант 1	Полоса 120x50x3  ----- Опоряджувальні роботи -----	кг	4,9	<u>49,14</u>	-	241	-	-	-	-
113	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	2,85	<u>27642,81</u> <u>20676,35</u>	-	78782	58928	-	<u>152,7960</u>	<u>435,47</u>
114	КР2-6-4	Улаштування вертикальної гідроізоляції	100 м2	0,81	<u>24371,65</u> <u>24349,65</u>	-	19741	19723	-	<u>193,6200</u>	<u>156,83</u>
115	& С1113-296-21 варіант 1	Гідроізоляція універсальна акрилова H2Off SkyLine	кг	81	<u>148,48</u>	-	12027	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,183	67157,31 50993,72	-	12290	9332	-	360,6600	66
117	КБ15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,183	46378,30 45422,64	-	8487	8312	-	352,8246	64,57
118	& С111-256-1 варіант 1	Плитки керамічні облицювальні	м2	18,483	557,77	-	10309	-	-	-	-
119	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	95,16	10,18	-	969	-	-	-	-
120	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,3	84,04	-	698	-	-	-	-
		---- Інші роботи ----									
121	КР13-5-1	Скління мет. вікон матовим склом	100м2	0,109	157031,65 42033,66	-	17116	4582	-	322,7400	35,18
122	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,4	847,62 844,72	-	339	338	-	6,3360	2,53
123	& С1-935-172 варіант 1	Дзеркало для МГН	шт	1	2856,81	-	2857	-	-	-	-
124	& С1-935-172 варіант 2	Дзеркало 1,2х1,0 в рамі	шт	3	3366,81	-	10100	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							475778	184135	2108 986		1432,61 6,7
Разом будівельні роботи, грн.							475778				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							289535				
всього заробітна плата, грн.							185121				
Загальновиробничі витрати, грн.							97847				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							172,2				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							35575				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>573625</b>				
<b>Всього по розділу 6</b>							<b>573625</b>				
Разом прямі витрати по кошторису							3026130	1107787	8302 3128		8765,15 21,93
Разом будівельні роботи, грн.							3026130				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1910041 1110915 593424 1053,91 217749 <b>3619554</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>3619554</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>9840,99</b> <b>1328664</b>				


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Терза

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.І.Ольховик

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування  
2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021**  
**на електротехнічні рішення 9-й пускової комплекс**  
**Будівля районної лікарні**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

781,947 тис. грн.  
1,8542 тис.люд.год.  
243,283 тис. грн.  
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		<b>Хірургічне відділення №1</b>											
		<b>Розділ 1. РЩ-4</b>											
1	KP17-14-3	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>972,26</u> 656,41	<u>5,36</u> 0,32	972	656	<u>5</u> -	<u>5,0400</u> 0,0024	<u>5,04</u> -		
2	& C111-31-54	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 108 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	<u>11526,96</u> -	-	11527	-	-	-	-		
3	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>52536,54</u> 46334,04	-	525	463	-	<u>359,9040</u> -	<u>3,6</u> -		
4	& C111-31-69	Вимикач автоматичний ввідний триполюсний, 80А	шт.	1	<u>3775,16</u> -	-	3775	-	-	-	-		
5	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,42	<u>37880,21</u> 33221,41	-	15910	13953	-	<u>261,0720</u> -	<u>109,65</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 6А	шт.	13	<u>142,83</u>	-	1857	-	-	-	-
7	& C111-31-4-Ф варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач, 16А	шт.	29	<u>1122,03</u>	-	32539	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							67105	15072	5		<u>118,29</u>
Разом будівельні роботи, грн.							67105				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							52028				
всього заробітна плата, грн.							15072				
Загальновиробничі витрати, грн.							7346				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							11,48				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2371				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>74451</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>74451</b>				
<b>Розділ 2. РЦ-4А</b>											
8	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>649,24</u> 464,18	<u>5,36</u> 0,32	649	464	5	<u>3,5640</u> 0,0024	<u>3,56</u>
9	& C111-31-54	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 12 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	<u>1885,92</u>	-	1886	-	-	-	-
10	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>37880,21</u> 33221,41	-	1894	1661	-	<u>261,0720</u>	<u>13,05</u>
11	& C111-31-39-Ш	Вимикач автоматичний триполюсний, 10 А	шт.	1	<u>642,63</u>	-	643	-	-	-	-
12	& C111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 6А	шт.	4	<u>142,83</u>	-	571	-	-	-	-
13	КБ21-14-1 к=1,15	Кабельно-провідникова продукція Прокладання лотків	100м	0,45	<u>9280,00</u> 7378,36	<u>1341,09</u> 438,83	4176	3320	<u>603</u> 197	<u>56,6520</u> 2,8929	<u>25,49</u> 1,3
14	& C111-1301-1-1Ж варіант 2	Лоток кабельний 200x50	м	45	<u>46,39</u>	-	2088	-	-	-	-
15	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	1,94	<u>4730,35</u> 4463,23	-	9177	8659	-	<u>36,3840</u>	<u>70,58</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	1,94	<u>4934,40</u> 4550,04	-	9573	8827	-	<u>39,6000</u>	<u>76,82</u>
17	KP17-7-14	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,35	<u>5392,60</u> 4455,55	-	1887	1559	-	<u>36,7680</u>	<u>12,87</u>
18	KP17-7-16	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі підлоги	100м	0,21	<u>3844,17</u> 2980,88	-	807	626	-	<u>24,3000</u>	<u>5,1</u>
19	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	19,9	<u>3520,60</u> 2755,66	-	70060	54838	-	<u>22,4640</u>	<u>447,03</u>
20	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	100м	11,61	<u>1303,93</u> 1110,66	-	15139	12895	-	<u>9,2880</u>	<u>107,83</u>
21	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби	100м	8,1	<u>2433,76</u> 2191,18	-	19713	17749	-	<u>18,3240</u>	<u>148,42</u>
22	KP17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм <sup>2</sup> до 70 мм <sup>2</sup> в труби	100м	0,35	<u>3302,14</u> 2976,11	-	1156	1042	-	<u>24,8880</u>	<u>8,71</u>
23	& C111-819-8-9 варіант 1	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією ВВГ-нг-нд-лс 5x16мм	м	35	<u>567,64</u>	-	19867	-	-	-	-
24	& C111-819-8-9	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією ВВГ-нг-нд-лс 5x10мм	м	4	<u>301,42</u>	-	1206	-	-	-	-
25	& C111-819-10	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3x1,5	м	872	<u>42,92</u>	-	37426	-	-	-	-
26	& C111-819-10 варіант 1	Кабель ННХН FE180/E30 3x1,5	м	145	<u>45,98</u>	-	6667	-	-	-	-
27	& C111-819-9	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3x2,5	м	1160	<u>57,20</u>	-	66352	-	-	-	-
28	& C111-819-6-3	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x1,5мм	м	4	<u>53,21</u>	-	213	-	-	-	-
29	& C111-819-6-6	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x2,5мм	м	20	<u>84,83</u>	-	1697	-	-	-	-
30	& C111-819-6-6 варіант 2	Кабель ННХН FE180/E30 5x2,5	м	4	<u>81,77</u>	-	327	-	-	-	-
31	& C1630-15316 варіант 4	Труба ПВХ гофрована діам. 50мм	м	35	<u>44,90</u>	-	1572	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C1630-15316 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 32мм	м	3	<u>23,51</u>	-	71	-	-	-	-
33	& C1630-15318 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 20мм	м	1175	<u>14,36</u>	-	16873	-	-	-	-
34	& C1630-15313 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 16 мм	м	775	<u>11,55</u>	-	8951	-	-	-	-
35	KP17-11-3	<i>Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт</i>	100шт	0,99	<u>52581,22</u> <u>42316,54</u>	-	52055	41893	-	<u>324,9120</u>	<u>321,66</u>
36	& C111-31-23-7 варіант 1	Світильник стельовий, світлодіодний 35Вт	шт.	70	<u>970,12</u>	-	67908	-	-	-	-
37	& C111-31-23-7 варіант 2	Світильник стельовий, світлодіодний 13Вт	шт.	29	<u>1044,58</u>	-	30293	-	-	-	-
38	KP17-11-1	<i>Монтаж світильників аварійного освітлення</i>	100шт	0,19	<u>34776,89</u> <u>24512,21</u>	-	6608	4657	-	<u>188,2080</u>	<u>35,76</u>
39	C1547-1 варіант 1	Світильник аварійного освітлення 8Вт. з автономним джерелом	шт	19	<u>853,74</u>	-	16221	-	-	-	-
40	KP17-12-2	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,24	<u>5036,71</u> <u>4996,62</u>	-	1209	1199	-	<u>42,3120</u>	<u>10,15</u>
41	& C111-31-10 варіант 1	Вимикач одноклавішний внутр. установки з підсвіткою, IP44	шт.	20	<u>112,23</u>	-	2245	-	-	-	-
42	& C111-31-10 варіант 2	Вимикач одноклавішний внутр. прохідний установки з підсвіткою, IP44	шт.	4	<u>112,23</u>	-	449	-	-	-	-
43	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,31	<u>5355,56</u> <u>5315,47</u>	-	1660	1648	-	<u>45,0120</u>	<u>13,95</u>
44	& C111-31-9	Вимикач двоклавішний внутр. установки з підсвіткою	шт.	31	<u>163,23</u>	-	5060	-	-	-	-
45	KP17-11-1	<i>Монтаж світильників аварійного освітлення</i>	100шт	0,03	<u>34776,89</u> <u>24512,21</u>	-	1043	735	-	<u>188,2080</u>	<u>5,65</u>
46	& C111-31-66 варіант 2	Лампа-сигналізатор "не входить"	шт.	3	<u>854,26</u>	-	2563	-	-	-	-
47	KP17-11-1	<i>Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт</i>	100шт	0,3	<u>34776,89</u> <u>24512,21</u>	-	10433	7354	-	<u>188,2080</u>	<u>56,46</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& C111-819-20	Світильник приліжковий з вбудованим вимикачем	шт	30	614,64	-	18439	-	-	-	-
49	KM34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	3	2414,59	-	7244	7244	-	19,2000	57,6
50	1507-5134 варіант 3	Опромінювач бактерицидний	шт	3	3673,90	-	11022	-	-	-	-
51	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,05	5355,56	-	268	266	-	45,0120	2,25
52	& C111-31-9 варіант 1	Вимикач двоклавішний прохідний внутр. установки з підсвіткою	шт.	5	5315,47	-	1479	-	-	-	-
53	C1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	0,7	295,83	-	2674	-	-	-	-
54	& C1545-90-1-И варіант 2	Коробка установочна внутр. установки	100шт	0,7	3820,60	-	1107	-	-	-	-
55	KP17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	2,34	7453,16	-	17440	17362	-	62,8320	147,03
56	& C111-31-5 варіант 1	Розетка з заземлюючим контактом (подвійна) внутрішньої установки	шт.	148	7419,83	-	24177	-	-	-	-
57	& C111-31-5 варіант 2	Розетка з заземлюючим із захисною кришкою	шт.	83	163,36	-	16074	-	-	-	-
58	& C1512-14-4-66Я	Розетка на ДІН-рейку трьохфазна	шт	3	193,66	-	1755	-	-	-	-
59	C1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	2,31	584,90	-	8826	-	-	-	-
60	& C1545-90-1-И варіант 2	Коробка установочна внутр. установки	100шт	1,48	3820,60	-	2342	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					611235	193998	608		1569,97
		Разом будівельні роботи, грн.					611235		197		1,3
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					416629				
		всього заробітна плата, грн.					194195				
		Загальновиробничі витрати, грн.					96261				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					153,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31645				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>707496</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>707496</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					678340	209070	613 197		1688,26 1,3
		Разом будівельні роботи, грн.					678340				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					468657				
		всього заробітна плата, грн.					209267				
		Загальновиробничі витрати, грн.					103607				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					164,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34016				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>781947</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>781947</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>1854,2</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>243283</b>				

Склад

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В. Терза

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.І. Ольховик



Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування  
2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022**  
**на водопровід та каналізація 9-й пусковий комплекс**  
**Будівля районної лікарні**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 678,310 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,95426 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 131,587 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>Розділ 1. Демонтажні роботи.</b>													
1	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-м	0,17	<u>8908,11</u>	<u>252,59</u>	1514	1471	<u>43</u>	<u>73,2960</u>	<u>12,46</u>		
					8655,52	75,98			13	0,5530	0,09		
2	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-м	0,05	<u>21322,02</u>	<u>512,20</u>	1066	1040	<u>26</u>	<u>176,2200</u>	<u>8,81</u>		
					20809,82	154,07			8	1,1213	0,06		
3	KP15-18-1 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм (розбирання)	100м	0,4	<u>4356,53</u>	-	1743	1737	-	<u>31,5936</u>	<u>12,64</u>		
					4341,28	-			-	-	-		
4	KP15-14-2 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100м	0,08	<u>9716,96</u>	-	777	777	-	<u>69,7056</u>	<u>5,58</u>		
					9716,96	-			-	-	-		
5	KP15-15-1 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм (розбирання)	100м	0,7	<u>4072,24</u>	-	2851	2847	-	<u>30,5088</u>	<u>21,36</u>		
					4067,43	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР15-15-2 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм (розбирання)	100м	0,01	3991,37 3986,80	-	40	40	-	29,9040	0,3
7	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,6	175,29	-	105	105	-	1,6300	0,98
8	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	0,6	175,29 91,69	-	55	-	55	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1			-	23,74		8151	8017	124	0,1
		Разом будівельні роботи, грн.						8151		35	0,25
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						10			
		всього заробітна плата, грн.						8052			
		Загальновиробничі витрати, грн.						4090			
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						6,57			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1354			
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>12241</b>			
		<b>Всього по розділу 1</b>						<b>12241</b>			
		<b>Розділ 2. Водопровід.</b>									
9	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,42	9319,94 9189,31	-	13234	13049	-	67,9080	96,43
10	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,75	9749,59 9590,40	-	7312	7193	-	70,8720	53,15
11	С113-1680	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 16x2,2 мм	м	67	35,07	-	2350	-	-	-	-
12	С113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	75	49,84	-	3738	-	-	-	-
13	С113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	75	78,30	-	5873	-	-	-	-
14	С113-1704 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 16 мм	шт	25	15,48	-	387	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C113-1705 варіант 8	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	28	<u>25,87</u>	-	724	-	-	-	-
16	C113-1706 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	25	<u>28,90</u>	-	723	-	-	-	-
17	C113-1736 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 16 мм	шт	16	<u>18,73</u>	-	300	-	-	-	-
18	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	18	<u>18,52</u>	-	333	-	-	-	-
19	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	15	<u>22,44</u>	-	337	-	-	-	-
20	C113-1791 варіант 1	Муфта діам. 16 мм	шт	20	<u>14,03</u>	-	281	-	-	-	-
21	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	25	<u>14,22</u>	-	356	-	-	-	-
22	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	20	<u>15,54</u>	-	311	-	-	-	-
23	C113-1774 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 16x20 мм	шт	12	<u>27,29</u>	-	327	-	-	-	-
24	C113-1776 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	12	<u>36,96</u>	-	444	-	-	-	-
25	C113-1878 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 16 мм	шт	140	<u>5,87</u>	-	822	-	-	-	-
26	C113-1880 варіант 3	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	150	<u>6,69</u>	-	1004	-	-	-	-
27	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	150	<u>9,25</u>	-	1388	-	-	-	-
28	KP15-41-1	Заміна змішувачів з душем	100к-т	0,03	<u>35769,92</u>	-	1073	1069	-	<u>267,3000</u>	<u>8,02</u>
29	C130-625 варіант 1	Змішувачі для душа	комплект	3	<u>2104,47</u>	-	6313	-	-	-	-
30	& C113-63KK варіант 1	Кран поливальний dn 15	шт	2	<u>179,21</u>	-	358	-	-	-	-
31	C130-466 варіант 1	Кран під умивальник	шт	62	<u>263,54</u>	-	16339	-	-	-	-
32	& C113-63-8 варіант 8	Настінне коліно 16 1/2"	шт	44	<u>108,83</u>	-	4789	-	-	-	-
33	& C113-63-8 варіант 7	Настінне коліно 20 1/2"	шт	21	<u>118,32</u>	-	2485	-	-	-	-
34	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	2,17	<u>5945,93</u> <u>5945,93</u>	-	12903	12903	-	<u>47,2800</u>	<u>102,6</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& C119-408-2 варіант 6	Ізоляція трубопроводів діам. 22, товщ. 19 мм	м	142	<u>69,71</u>	-	9899	-	-	-	-
36	& C119-408-2 варіант 5	Ізоляція трубопроводів діам. 28, товщ. 19 мм	м	75	<u>182,08</u>	-	13656	-	-	-	-
37	КР17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм <sup>2</sup> до 70 мм <sup>2</sup> в труби	100м	0,94	<u>3302,14</u> <u>2976,11</u>	-	3104	2798	-	<u>24,8880</u>	<u>23,39</u>
38	C113-2128 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 32 (зовн.43) мм	м	40	<u>38,63</u>	-	1545	-	-	-	-
39	C113-2128 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 40 (зовн.50) мм	м	54	<u>41,89</u>	-	2262	-	-	-	-
40	КР15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,03	<u>13662,81</u> <u>13064,29</u>	-	410	392	-	<u>97,9920</u>	<u>2,94</u>
41	C113-7 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр 60х3 мм (гільза)	м	3	<u>306,21</u>	-	919	-	-	-	-
42	КР15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,8	<u>23351,74</u> <u>23197,83</u>	-	18681	18558	-	<u>178,1160</u>	<u>142,49</u>
43	& C130-8-3 варіант 4	Водонагрівач електричний 50 л (ABS PRO ECO PW 50) в к-ті з клапаном	шт	1	<u>8680,66</u>	-	8681	-	-	-	-
44	& C130-8-3 варіант 5	Водонагрівач електричний 100 л (ABS PRO ECO PW 100) в к-ті з клапаном	шт	7	<u>9394,66</u>	-	65763	-	-	-	-
45	КР15-93-1	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м <sup>3</sup> до 0,4 м <sup>3</sup>	бак	8	<u>1115,47</u> <u>1006,88</u>	<u>50,22</u> <u>17,52</u>	8924	8055	<u>402</u> <u>140</u>	<u>8,2080</u> <u>0,1022</u>	<u>65,66</u> <u>0,82</u>
46	& C130-10-4-1ИУ варіант 1	Компенсатор об'єму, V=8 л	шт	8	<u>1431,87</u>	-	11455	-	-	-	-
47	КР15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,16	<u>57348,45</u> <u>43315,22</u>	<u>2344,07</u> <u>139,49</u>	9176	6930	<u>375</u> <u>22</u>	<u>332,5800</u> <u>1,0488</u>	<u>53,21</u> <u>0,17</u>
48	& C130-384-52 варіант 1	Клапан зворотний d 20 мм	шт	8	<u>122,75</u>	-	982	-	-	-	-
49	C113-1873-1А варіант 3	Кран кульовий д. 15	шт	8	<u>298,88</u>	-	2391	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	C113-1873-1А варіант 4	Кран кульовий д. 20 з америк.	шт	16	<u>387,67</u>	-	6203	-	-	-	-
51	C113-1836	Розбірне з'єднання /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	8	<u>200,96</u>	-	1608	-	-	-	-
52	C113-1837	Розбірне з'єднання /зовнішня різьба/ діам. 25x3/4" мм	шт	16	<u>321,53</u>	-	5144	-	-	-	-
53	C113-2056	Трійник ред. Н-В-Н, Ду 3/4"x1/2"x3/4" мм	шт	8	<u>195,46</u>	-	1564	-	-	-	-
54	C113-2063	Ніпель, Ду 3/4" мм	шт	8	<u>117,45</u>	-	940	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 2							257811	70947	<u>777</u>		<u>547,89</u>
Разом будівельні роботи, грн.							257811		<u>162</u>		<u>0,99</u>
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							186087				
всього заробітна плата, грн.							71109				
Загальновиробничі витрати, грн.							35477				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							56,11				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11593				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>293288</b>				
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>293288</b>				
<b>Розділ 3. Каналізація.</b>											
55	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,62	<u>10891,32</u>	-	6753	6729	-	<u>78,9840</u>	<u>48,97</u>
56	C113-2226 варіант 1	Труби ПП для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	62	<u>139,75</u>	-	8665	-	-	-	-
57	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,2	<u>10573,01</u>	-	2115	2084	-	<u>75,8280</u>	<u>15,17</u>
58	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	20	<u>265,35</u>	-	5307	-	-	-	-
59	C113-1883 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	140	<u>26,39</u>	-	3695	-	-	-	-
60	C113-1885 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	20	<u>37,10</u>	-	742	-	-	-	-
61	C113-1717	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	78	<u>128,38</u>	-	10014	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	C113-1466 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	25	<u>97,12</u>	-	2428	-	-	-	-
63	C113-1709 варіант 1	Коліно 87 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	26	<u>91,96</u>	-	2391	-	-	-	-
64	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	22	<u>34,75</u>	-	765	-	-	-	-
65	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	8	<u>151,03</u>	-	1208	-	-	-	-
66	C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	10	<u>189,28</u>	-	1893	-	-	-	-
67	C113-2267	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	6	<u>150,73</u>	-	904	-	-	-	-
68	C113-1866	Заглушка діам. 50 мм	шт	5	<u>62,18</u>	-	311	-	-	-	-
69	C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	7	<u>55,91</u>	-	391	-	-	-	-
70	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	2,2	<u>6359,63</u>	-	13991	12945	-	<u>44,1360</u>	<u>97,1</u>
71	C130-656 варіант 1	Умивальник керамічний в комплекті з сифоном	комплект	21	<u>5884,21</u> <u>1863,71</u>	-	39138	-	-	-	-
72	C130-656 варіант 5	Умивальник керамічний для МГН в комплекті з сифоном	комплект	1	<u>3271,31</u>	-	3271	-	-	-	-
73	C130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	22	<u>1428,50</u>	-	31427	-	-	-	-
74	C130-466 варіант 1	Кран під умивальник	шт	43	<u>263,54</u>	-	11332	-	-	-	-
75	& C130-606-1-66Ю варіант 1	Шланг для змішувача 1/2" довжиною 50см	шт	54	<u>175,71</u>	-	9488	-	-	-	-
76	KP15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,4	<u>3531,30</u> <u>2819,04</u>	-	1413	1128	-	<u>22,4160</u>	<u>8,97</u>
77	C130-541 варіант 7	Душова кабіна 0,8x1,0 з розпашними дверима та піддоном в к-ті	шт	2	<u>18368,07</u>	-	36736	-	-	-	-
78	C130-541 варіант 1	Душовий піддон з сифоном та душовою сіткою	шт	2	<u>4720,47</u>	-	9441	-	-	-	-
79	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,5	<u>2239,49</u> <u>2143,47</u>	-	1120	1072	-	<u>15,8400</u>	<u>7,92</u>
80	& C130-614-73 варіант 1	Душовий гарнітур зі штангою, лійкою та змішувачем	шт	4	<u>3060,91</u>	-	12244	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	& C130-614-73 варіант 2	Душовий гарнітур зі штангою, лійкою та змішувачем для МГН	шт	1	3672,91	-	3673	-	-	-	-
82	KP15-36-2	Установлення мийок на два відділення	10к-т	0,3	7793,49	-	2338	2046	-	51,1440	15,34
83	C130-502 варіант 1	Мийки з нержавіючої сталі з двома чашами, з кріпленнями та сифоном	шт	3	6818,52	-	38846	-	-	-	-
84	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,3	12948,50	-	672	643	-	15,8400	4,75
85	C130-616 варіант 2	Змішувачі для мийок	комплект	3	2239,49	-	4258	-	-	-	-
86	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,8	2143,47	-	7099	5299	-	50,2440	40,2
87	C130-903 варіант 1	Унітаз керамічний з косим випуском в комплекті з бачком, арматурою та сифоном	шт	7	1419,27	-	21257	-	-	-	-
88	C130-903 варіант 5	Унітаз підлоговий керамічний для МГН	шт	1	8873,56	-	7657	-	-	-	-
89	& C130-606-1-66Ю варіант 2	Шланг для змивного бачка 1/2" довжиною 50см	шт	8	6623,67	-	1406	-	-	-	-
90	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,2	3036,74	-	2291	274	-	10,4040	2,08
91	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм (для душу лінійний 60 см)	10к-т	0,1	11452,96	-	157	137	-	10,4040	1,04
92	C130-635 варіант 1	Трап для душу лінійний 60 см	комплект	1	1371,56	-	2855	-	-	-	-
93	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,03	1371,56	-	410	392	-	97,9920	2,94
94	C113-7 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр 60х3 мм (гільза)	м	3	13064,29	-	919	-	-	-	-
95	KP15-15-11	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 125 мм	100м	0,015	306,21	460,77	536	466	7	233,1120	3,5
96	C113-35 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 133 мм, товщина стінки 5 мм (гільза)	м	1,5	31078,49	27,42	1399	-	-	0,2062	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
97	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,9	847,62	-	763	760	-	6,3360	5,7	
98	& С111-1722-2 варіант 2	Поручень настінний для МГН	шт	5	844,72 1817,30	-	9087	-	-	-	-	
99	& С111-1722-2 варіант 3	Поручень настінний для МГН відкидний	шт	3	3367,70	-	10103	-	-	-	-	
100	& С130-901-1-П варіант 1	Відкидне сидіння для душу зі спинкою для МГН (Kolo Lehnen Funktion (або аналог), допустиме навантаження на сидіння - 150-200 кг	шт	1	22950,54	-	22951	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 3							355860	33975	7	253,68		
Разом будівельні роботи, грн.							355860					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							321878					
всього заробітна плата, грн.							33975					
Загальновиробничі витрати, грн.							16921					
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							26,64					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5504					
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>372781</b>					
<b>Всього по розділу 3</b>							<b>372781</b>					
Разом прямі витрати по кошторису							621822	112939	908	197	863,7	1,24
Разом будівельні роботи, грн.							621822					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							507975					
всього заробітна плата, грн.							113136					
Загальновиробничі витрати, грн.							56488					
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							89,32					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							18451					
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>678310</b>					
<b>Всього по кошторису</b>							<b>678310</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					954,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					131587				

Склад



О.В.Терза

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



О.І.Ольховик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування  
2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023**  
**на загальнобудівельні роботи 10-й пусковий комплекс**  
**Будівля районної лікарні**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

3369,519 тис. грн.  
9,482 тис.люд.год.  
1285,701 тис. грн.  
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>											
1	KP4-2-1	Розбирання монолітних перекриттів (бетонних вентиляційних коробів)	1 м3	5,475	<u>4869,41</u> 2458,63	<u>2338,71</u> 957,95	26660	13461	<u>12804</u> 5245	<u>20,8200</u> 7,3656	<u>113,99</u> 40,33
2	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,4	<u>11218,31</u> 9871,80	<u>1346,51</u> 505,25	15706	13821	<u>1885</u> 707	<u>89,1600</u> 3,8303	<u>124,82</u> 5,36
3	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	2,3	<u>13292,74</u> 13151,92	<u>140,82</u> 47,73	30573	30249	<u>324</u> 110	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>256,16</u> 0,77
4	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,65	<u>2380,47</u> 2322,86	<u>57,61</u> 19,52	1547	1510	<u>37</u> 13	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>14,04</u> 0,09
5	KB46-39-6	Розбирання стель з плиток гіпсових	100м2	0,35	<u>11924,98</u> 11574,15	<u>340,82</u> 145,40	4174	4051	<u>119</u> 51	<u>96,7900</u> 1,0906	<u>33,88</u> 0,38
6	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	0,72	<u>1086,23</u> 1040,13	<u>46,10</u> 19,32	782	749	<u>33</u> 14	<u>9,6720</u> 0,1328	<u>6,96</u> 0,1
7	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	3,5	<u>5472,93</u> 5472,93	-	19155	19155	-	<u>50,8920</u> -	<u>178,12</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,23	26653,95	1675,08	6130	5740	385	221,2440	50,89
9	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,48263	24958,54	702,08	2837	2837	161	4,8265	1,11
10	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,04	5877,92	-	928	864	-	53,6160	25,88
11	КР6-2-2	Знімання зашкелених віконних рам	100 м2	0,0216	5877,92	-	163	163	-	-	-
12	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,07	23195,36	1572,63	1090	1027	63	191,4960	7,66
13	КР20-29-3	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см2	10м	4,2	21602,66	659,14	2235	2200	26	4,5313	0,18
14	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	18,06	7557,30	-	3166	3166	-	68,2560	1,47
15	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	18,06	7557,30	-	1656	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1			15576,54	911,82	116802	98993	63	126,4200	8,85
		Разом будівельні роботи, грн.			14664,72	382,17	116802		27	2,6273	0,18
		в тому числі:			532,21	-	440		-	-	-
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			523,89	-	105776		-	-	-
		всього заробітна плата, грн.			175,29	-	59777		-	-	-
		Загальновиробничі витрати, грн.			175,29	-	110,64		-	-	-
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.			91,69	91,69	22858		-	-	-
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			-	23,74	176579		1656	-	-
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>			-	-	<b>176579</b>		429	0,1610	2,91
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>176579</b>				<b>871,66</b>
											<b>51,41</b>
		<b>Розділ 2. Перегородки</b>									
16	КР5-8-4	Улаштування армованих цегляних перегородок с прорізами товщиною 0,25 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,27	62258,76	-	16810	9035	-	259,9200	70,18
17	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,54	33462,10	-	14927	11165	-	152,7960	82,51
18	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,0126	27642,81	-	442	335	-	-	-
					20676,35	-			15	235,9560	2,97
					35063,78	1218,31			6	3,7786	0,05
					26618,20	497,97					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& С1545-268-17 варіант 2	Кутник 40x40x3	кг	0,0112	51,35	-	1	-	-	-	-
20	& С111-1091-1 варіант 1	Полоса 120x50x3	кг	1,4	49,14	-	69	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							32249	20535	15		155,66
Разом будівельні роботи, грн.							32249		6		0,05
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							11699				
всього заробітна плата, грн.							20541				
Загальновиробничі витрати, грн.							10716				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,68				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3861				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>42965</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>42965</b>				
<b>Розділ 3. Прорізи</b>											
21	КБ10-20-1 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0216	35916,24 35729,27	-	776	772	-	264,0354	5,7
22	& С123-751	Блоки віконні з металопластику	м2	2,16	5211,97	-	11258	-	-	-	-
23	КБ10-28-1 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,05	17750,29 17633,43	-	888	882	-	135,3918	6,77
24	КБ10-28-2 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1427	14342,04 14249,09	-	2047	2033	-	109,4064	15,61
25	КБ10-28-3 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,04623	10830,60 10762,30	-	501	498	-	82,6344	3,82
26	С123-199-1 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	23,893	5831,63	-	139335	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& С1545-42-1 варіант 1	Дюбель-шуруп 10x100	шт	87	1,53	-	133	-	-	-	-
28	& С111-196-1-ИНБ	Піна монтажна	л	3,73	8,27	-	31	-	-	-	-
29	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,021	4583,51	-	96	96	-	37,8240	0,79
30	& С123-392-2 варіант 1	Дошки підвіконні ПВХ 0,3м	м	2,1	316,21	-	664	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							155729	4281	-	-	32,69
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							155729				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							151448				
всього заробітна плата, грн.							4281				
Загальновиробничі витрати, грн.							2243				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,92				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							811				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>157972</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 3</b>							<b>157972</b>				
<b>Розділ 4. Підлоги</b>											
31	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного (зароблення борозен) Тип 1,2	м3	1,26	4873,19 909,77	-	6140	1146	-	7,7040	9,71
32	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,518	5617,00 5617,00	-	2910	2910	-	45,2400	23,43
33	& С114-90-1-92 варіант 3	жорсткі пінополістирольні плити товщ. 150мм.	кв.м.	52,836	367,36	-	19410	-	-	-	-
34	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	3,8845	16931,69 10109,45	-	65771	39270	-	85,6080	332,54
35	КР7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	3,8845	12011,65 1836,54	-	46659	7134	-	15,5520	60,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
36	КБ11-11-18 К=1,15	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	3,8845	<u>2705,94</u> 2521,98	-	10511	9797	-	<u>22,3560</u>	<u>86,84</u>		
37	С111-1587 варіант 1	Сітка з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм	м2	427,295	<u>56,31</u>	-	24061	-	-	-	-		
38	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,4962	<u>5406,89</u> 5341,87	-	2683	2651	-	<u>40,0680</u>	<u>19,88</u>		
39	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,4962	<u>1673,00</u> 1641,44	-	830	814	-	<u>12,3120</u>	<u>6,11</u>		
40	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 66	кг	198,48	<u>26,29</u>	-	5218	-	-	-	-		
41	КБ11-29-2 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,8845	<u>30515,10</u> 29305,21	-	118536	113836	-	<u>227,6310</u>	<u>884,23</u>		
42	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	176,3563	<u>84,04</u>	-	14821	-	-	-	-		
43 & 44	С111-577- 99 варіант 1	Плитка керамічна	м.кв	396,219	<u>592,88</u>	-	234910	-	-	-	-		
44	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2019,94	<u>10,18</u>	-	20563	-	-	-	-		
45	С1630-3П варіант 1	Пласмасові хрестики	шт	2804,609	<u>0,19</u>	-	533	-	-	-	-		
Разом прямі витрати по розділу 4							573556	177558	-		<u>1423,15</u>		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							573556	395998	177558	95577	170,78	35285	<b>669133</b>
<b>Всього по розділу 4</b>							<b>669133</b>						
<b>Розділ 5. Внутрішнє опорядження</b>													
46	КБ15-64-1 К=1,15	Стелі Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,4962	<u>30771,91</u> 30685,38	-	15269	15226	-	<u>226,7616</u>	<u>112,52</u>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& C111-1784-1-1 варіант 3	Стрічка ущільн.	м	44,7	7,21	-	322	-	-	-	-
48	& C111-138-1 варіант 2	Дюбелі	шт	118	0,92	-	109	-	-	-	-
49	& C111-829-2-Ю варіант 2	Профіль UD	м	44,7	33,70	-	1506	-	-	-	-
50	& C123-407-8 варіант 2	Профіль CD	м	126,53	34,72	-	4393	-	-	-	-
51	& C111-1490-1 варіант 2	З'єднувач профілів	шт	84	9,59	-	806	-	-	-	-
52	& C111-1477-1 варіант 1	Підвіси	шт	35	12,27	-	429	-	-	-	-
53	& C111-1477-2 варіант 2	Саморізи	шт	774	0,69	-	534	-	-	-	-
54	КБ15-66-1 к=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,4962	<u>28430,92</u> 27001,59	-	14107	13398	-	188,1906	93,38
55	& C111-1477-2 варіант 2	Саморізи	шт	1042	0,69	-	719	-	-	-	-
56	C111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	52,101	166,94	-	8698	-	-	-	-
57	& C111-1375-5 варіант 2	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	17,71	15,76	-	279	-	-	-	-
58	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою	100м2	0,4962	<u>18256,44</u> 17427,77	-	9059	8648	-	138,5796	68,76
59	& C1113-29-29 варіант 2	Шпатлівка MULTI-FINISH	кг	89,316	15,88	-	1418	-	-	-	-
60	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,4962	<u>15433,48</u> 7446,00	-	7658	3695	-	59,2080	29,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КБ15-76-1 К=1,15	стеля - армстронг Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	3,3883	<u>24332,52</u> 24288,15	-	82446	82296	-	<u>193,1310</u>	<u>654,39</u>
62	& С111-139-18	Дюбелі 6х 40 мм	шт	1006	<u>2,08</u>	-	2092	-	-	-	-
63	& С111-826-3-1	Т Профілі металеві основні, довж. 3,7 м	м	321,9	<u>37,43</u>	-	12049	-	-	-	-
64	& С111-826-2-1	Т Профілі металеві поперечні, довж. 1,2 м	м	643,8	<u>37,37</u>	-	24059	-	-	-	-
65	& С111-826-4-1	Т Профілі металеві поперечні, довж. 0,6 м	м	321,9	<u>37,43</u>	-	12049	-	-	-	-
66	& С111-826-5-1	Кутник металевий пристінний.	м	365,94	<u>39,04</u>	-	14286	-	-	-	-
67	& С111-826-21	підвіс	шт	271	<u>13,31</u>	-	3607	-	-	-	-
68	& С111-826-22	тяга підвісу	шт	271	<u>10,64</u>	-	2883	-	-	-	-
69	КБ15-76-2 К=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	3,3415	<u>2912,15</u> 2912,15	-	9731	9731	-	<u>23,1564</u>	<u>77,38</u>
70	& С111-744-1 варіант 1	Армстронг медичний ( плити 600х600 мм)	м2	350,8575	<u>540,98</u>	-	189807	-	-	-	-
71	КР11-26-3	стіни Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,4	<u>27642,81</u> 20676,35	-	38700	28947	-	<u>152,7960</u>	<u>213,91</u>
72	КР11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,6676	<u>87334,76</u> 69001,15	<u>1193,56</u> 500,26	58305	46065	<u>797</u> 334	<u>529,8000</u> 3,4391	<u>353,69</u> 2,3
73	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,6676	<u>8103,29</u> 7270,95	-	5410	4854	-	<u>54,5376</u>	<u>36,41</u>
74	С111-2015-3 варіант 4	Шпатлівка старт	кг	66,76	<u>14,79</u>	-	987	-	-	-	-
75	КБ15-56-4 к=2, к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,6676	<u>4035,78</u> 3852,57	-	2694	2572	-	<u>28,8972</u>	<u>19,29</u>
76	С111-2015-3 варіант 3	Шпатлівка MULTI-FINISH	кг	66,76	<u>15,81</u>	-	1055	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Стіни	100м2	0,6676	<u>13907,25</u> 6614,47	-	9284	4416	-	<u>52,5960</u>	<u>35,11</u>
78	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	6,476	<u>8103,29</u> 7270,95	-	52477	47087	-	<u>54,5376</u>	<u>353,19</u>
79	С111-2015-3 варіант 4	Шпатлівка старт	кг	647,6	<u>14,79</u>	-	9578	-	-	-	-
80	КБ15-56-4 к=2, к=1,15	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	6,476	<u>4035,78</u> 3852,57	-	26136	24949	-	<u>28,8972</u>	<u>187,14</u>
81	С111-2015-3 варіант 3	Шпатлівка MULTI-FINISH	кг	647,6	<u>15,81</u>	-	10239	-	-	-	-
82	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	6,476	<u>13907,25</u> 6614,47	-	90063	42835	-	<u>52,5960</u>	<u>340,61</u>
83	КБ15-25-2 К=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,921	<u>46378,30</u> 45422,64	-	181849	178102	-	<u>352,8246</u>	<u>1383,43</u>
84	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	172,621	<u>84,04</u>	-	14507	-	-	-	-
85	& С111-577-99 варіант 1	Плитка керамічна	м.кв	396,021	<u>592,88</u>	-	234793	-	-	-	-
86	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2038,92	<u>10,18</u>	-	20756	-	-	-	-
87	& С1630-3П варіант 1	Пласмасові хрестики	шт	2830,962	<u>0,19</u>	-	538	-	-	-	-
88	КБ15-26-2 К=1,15	Улаштування сапожків шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	24,4	<u>1571,97</u> 1534,99	-	38356	37454	-	<u>11,9232</u>	<u>290,93</u>
89	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	11,1264	<u>84,04</u>	-	935	-	-	-	-
90	& С111-577-99 варіант 1	Плитка керамічна	м.кв	25,376	<u>592,88</u>	-	15045	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	126,88	<u>10,18</u>	-	1292	-	-	-	-
92	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	11,1264	<u>84,04</u>	-	935	-	-	-	-
93	КБ11-42-2 к=1,15	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням шурупами ( планка -відбійник шириною 0,2м)	100м	0,55	<u>2004,36</u> <u>1994,68</u>	-	1102	1097	-	<u>16,8912</u>	<u>9,29</u>
94	& C111-1722-1-2Д варіант 1	Поручень WG 145	м	55	<u>2550,70</u>	-	140289	-	-	-	-
95	C188888-4 варіант 1	Дюбель шуруп	шт	83	<u>0,46</u>	-	38	-	-	-	-
96	КБ15-63-4 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення (зашивка мереж)	100м2	0,36	<u>73201,87</u> <u>72608,87</u>	-	26353	26139	-	<u>536,5716</u>	<u>193,17</u>
97	& C1545-204-3 варіант 2	Профіль CD	м	164,88	<u>38,66</u>	-	6374	-	-	-	-
98	& C111-829-2-Ю варіант 3	Профіль UD	м	119,88	<u>34,72</u>	-	4162	-	-	-	-
99	& C111-741-1-И-ИН-Б3 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	37,8	<u>166,94</u>	-	6310	-	-	-	-
100	& C111-136-1-4В варіант 1	Дюбелі	шт	432	<u>0,87</u>	-	376	-	-	-	-
101	& C111-155-5-1О варіант 1	Саморізи	шт	2250	<u>0,62</u>	-	1395	-	-	-	-
102	КР12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,36	<u>19637,67</u> <u>11167,49</u>	-	7070	4020	-	<u>88,8000</u>	<u>31,97</u>
		Разом прями витрати по розділу 5					1425718	581531	<u>797</u> <u>334</u>		<u>4483,95</u> <u>2,3</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1425718				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					843390				
		всього заробітна плата, грн.					581865				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					306454 538,36 111229 <b>1732172</b>				
-----											
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>1732172</b>				
		<b>Розділ 6. Фрагмент Б</b> ----- Демонтажні роботи -----									
103	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1512	<u>5877,92</u>	-	889	889	-	<u>53,6160</u>	<u>8,11</u>
					5877,92	-			-	-	-
104	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,08	<u>26653,95</u>	<u>1675,08</u>	2132	1997	<u>134</u>	<u>221,2440</u>	<u>17,7</u>
					24958,54	702,08			56	4,8265	0,39
105	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-м	0,04	<u>21322,02</u>	<u>512,20</u>	853	832	<u>21</u>	<u>176,2200</u>	<u>7,05</u>
					20809,82	154,07			6	1,1213	0,04
106	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-м	0,07	<u>8908,11</u>	<u>252,59</u>	624	606	<u>18</u>	<u>73,2960</u>	<u>5,13</u>
					8655,52	75,98			5	0,5530	0,04
107	КР15-3-4	Демонтаж ванн чавунних (душових піддонів)	100к-м	0,04	<u>40301,37</u>	<u>1768,13</u>	1612	1541	<u>71</u>	<u>326,3040</u>	<u>13,05</u>
					38533,24	531,86			21	3,8707	0,15
108	КР7-16-4	Розбирання підстильного шару бетонного	м3	10,36	<u>731,35</u>	-	7577	7540	-	<u>6,1632</u>	<u>63,85</u>
	Кдем=0,8				727,81	-			-	-	-
109	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,88	<u>7373,50</u>	<u>542,99</u>	6489	6011	<u>478</u>	<u>63,5160</u>	<u>55,89</u>
					6830,51	227,59			200	1,5646	1,38
110	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (укоси)	100м2	0,438	<u>8407,18</u>	<u>542,99</u>	3682	3445	<u>237</u>	<u>73,1280</u>	<u>32,03</u>
					7864,19	227,59			100	1,5646	0,69
111	КБ6-13-1	(Демонтаж) Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів	100м3	0,095	<u>62412,26</u>	<u>11903,52</u>	5929	4794	<u>1131</u>	<u>411,3614</u>	<u>39,08</u>
	к дем.= 0,8, к=1,15				50461,71	6124,13			582	41,0040	3,9
112	КР17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки	100м	1,1	<u>703,93</u>	-	774	774	-	<u>6,2400</u>	<u>6,86</u>
					703,93	-			-	-	-
113	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,038	<u>15949,50</u>	-	606	606	-	<u>144,0360</u>	<u>5,47</u>
		----- Прорізи -----			15947,67	-			-	-	-
114	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1392	<u>17750,29</u>	-	2471	2455	-	<u>135,3918</u>	<u>18,85</u>
	К=1,15				17633,43	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	КБ10-28-2 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,12075	<u>14342,04</u> 14249,09	-	1732	1721	-	<u>109,4064</u>	<u>13,21</u>
116	С123-199-1 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	25,995	<u>5831,63</u>	-	151593	-	-	-	-
117	& С1545-42-1 варіант 1	Дюбель-шуруп 10x100	шт	107	<u>1,53</u>	-	164	-	-	-	-
118	& С111-196-1-ИНБ	Піна монтажна	л	4,45	<u>8,27</u>	-	37	-	-	-	-
119	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,019	<u>4583,51</u> 4583,51	-	87	87	-	<u>37,8240</u>	<u>0,72</u>
120	& С123-392-2 варіант 1	Дошки підвіконні ПВХ 0,3м	м	1,94	<u>316,21</u>	-	613	-	-	-	-
		---- Стіни, перегородки ----									
121	КР5-8-8	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	1,19	<u>95647,18</u> 40322,91	-	113820	47984	-	<u>313,2120</u>	<u>372,72</u>
122	С147-26-3	Дротяна арматура Вр-I, діаметр 3 мм	100кг	0,421	<u>3974,51</u>	-	1673	-	-	-	-
123	С111-1804 варіант 2	Пластина 100x80x4	т	0,0153	<u>37041,53</u>	-	567	-	-	-	-
124	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00497	<u>40051,11</u>	-	199	-	-	-	-
		----- Перемички в перегородках П1-----									
125	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,042	<u>35063,78</u> 26618,20	<u>1218,31</u> 497,97	1473	1118	<u>51</u> 21	<u>235,9560</u> 3,7786	<u>9,91</u> 0,16
126	& С1545-268-17 варіант 2	Кутник 40x40x3	кг	259	<u>51,35</u>	-	13300	-	-	-	-
127	& С111-1091-1 варіант 1	Полоса 120x50x3	кг	5	<u>49,14</u>	-	246	-	-	-	-
		----- Перемички в перегородках П2-----									
128	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,03888	<u>35063,78</u> 26618,20	<u>1218,31</u> 497,97	1363	1035	<u>47</u> 19	<u>235,9560</u> 3,7786	<u>9,17</u> 0,15
129	& С1545-268-17 варіант 1	Кутник 40x40x3	кг	33,28	<u>51,35</u>	-	1709	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	& С111-1091-1 варіант 1	Полоса 120x50x3	кг	5,6	49,14	-	275	-	-	-	-
		----- Опоряджувальні роботи -----									
131	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	3,08	27642,81 20676,35	-	85140	63683	-	152,7960	470,61
132	КР2-6-4	Улаштування вертикальної гідроізоляції	100 м2	0,67	24371,65 24349,65	-	16329	16314	-	193,6200	129,73
133	& С1113-296-21 варіант 1	Гідроізоляція універсальна акрилова H2Off SkyLine	кг	67	148,48	-	9948	-	-	-	-
134	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,186	67157,31 50993,72	-	12491	9485	-	360,6600	67,08
135	КБ15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,186	46378,30 45422,64	-	8626	8449	-	352,8246	65,63
136	& С111-256-1 варіант 1	Плитки керамічні облицювальні	м2	18,786	557,77	-	10478	-	-	-	-
137	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	96,72	10,18	-	985	-	-	-	-
138	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,43	84,04	-	708	-	-	-	-
		----- Інші роботи -----									
139	КР13-5-1	Скління мет. вікон матовим склом	100м2	0,076	157031,65 42033,66	-	11934	3195	-	322,7400	24,53
140	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,4	847,62 844,72	-	339	338	-	6,3360	2,53
141	& С1-935-172 варіант 1	Дзеркало для МГН	шт	1	2856,81	-	2857	-	-	-	-
142	& С1-935-172 варіант 2	Дзеркало 1,2x1,0 в рамі	шт	3	3366,81	-	10100	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					492424	184899	2188 1010		1438,91 6,9
		Разом будівельні роботи, грн.					492424				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					305337				
		всього заробітна плата, грн.					185909				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					98274 172,94 35727 <b>590698</b>				
		----- <b>Всього по розділу 6</b>					<b>590698</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					2796478	1067797	20369		8406,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					2796478 1708312 1075930 573041 1015,32 209771 <b>3369519</b>		8133		60,66
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>3369519</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>9482</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>1285701</b>				

Склав

О.В.Терза

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

О.І.Ольховик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування  
2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024**  
**на електротехнічні рішення 10-й пусковий комплекс**  
**Будівля районної лікарні**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 597,902 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,44294 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 189,968 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		<b>Хірургічне відділення №2</b>											
		<b>Розділ 1. РЩ-5</b>											
1	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>649,24</u> 464,18	<u>5,36</u> 0,32	649	464	<u>5</u> -	<u>3,5640</u> 0,0024	<u>3,56</u> -		
2	& C111-31-54	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 70 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	<u>5712,96</u> -	-	5713	-	-	-	-		
3	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>52536,54</u> 46334,04	-	525	463	-	<u>359,9040</u> -	<u>3,6</u> -		
4	& C111-31-69	Вимикач автоматичний триполюсний, 63А	шт.	1	<u>1174,16</u> -	-	1174	-	-	-	-		
5	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,33	<u>37880,21</u> 33221,41	-	12500	10963	-	<u>261,0720</u> -	<u>86,15</u> -		
6	& C111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 6А	шт.	11	<u>142,83</u> -	-	1571	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С111-31-4-Ф варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач, 16А	шт.	22	1122,03	-	24685	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							46817	11890	5	-	93,31
Разом будівельні роботи, грн.							46817				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							34922				
всього заробітна плата, грн.							11890				
Загальновиробничі витрати, грн.							5795				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,06				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1870				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>52612</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>52612</b>				
<b>Розділ 2. РЩ-5А</b>											
8	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	649,24 464,18	5,36 0,32	649	464	5	3,5640 0,0024	3,56
9	& С111-31-54	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 10 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	1885,92	-	1886	-	-	-	-
10	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	37880,21 33221,41	-	1515	1329	-	261,0720	10,44
11	& С111-31-39-Ш	Вимикач автоматичний триполюсний, 10 А	шт.	1	642,63	-	643	-	-	-	-
12	& С111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 6А	шт.	3	142,83	-	428	-	-	-	-
13	КБ21-14-1 κ=1,15	Кабельно-провідникова продукція Прокладання лотків	100м	0,35	9280,00 7378,36	1341,09 438,83	3248	2582	469 154	56,6520 2,8929	19,83 1,01
14	& С111-1301-1-1Ж варіант 2	Лоток кабельний 200x50	м	35	46,39	-	1624	-	-	-	-
15	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій провідці в борознах	100м	1,5	4730,35 4463,23	-	7096	6695	-	36,3840	54,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	1,5	4934,40 4550,04	-	7402	6825	-	39,6000	59,4
17	КР17-7-16	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі підлоги	100м	0,03	3844,17 2980,88	-	115	89	-	24,3000	0,73
18	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	14,32	3520,60 2755,66	-	50415	39461	-	22,4640	321,68
19	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	100м	7,3	1303,93 1110,66	-	9519	8108	-	9,2880	67,8
20	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби	100м	0,9	1581,39 1383,30	-	1423	1245	-	11,5680	10,41
21	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби	100м	6,15	2433,76 2191,18	-	14968	13476	-	18,3240	112,69
22	& С111-819-6-1	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x4мм	м	4	130,73	-	523	-	-	-	-
23	& С111-819-10	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3x1,5	м	640	42,92	-	27469	-	-	-	-
24	& С111-819-10	Кабель ННХН FE180/E30 3x1,5	м	110	45,98	-	5058	-	-	-	-
25	& С111-819-9	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3x2,5	м	799	57,20	-	45703	-	-	-	-
26	& С111-819-6-3	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x1,5мм	м	16	53,21	-	851	-	-	-	-
27	& С111-819-6-3	Кабель ННХН FE180/E30 5x1,5	м	16	72,59	-	1161	-	-	-	-
28	& С1630-15316	Труба ПВХ гофрована діам. 32мм	м	3	23,51	-	71	-	-	-	-
29	& С1630-15318	Труба ПВХ гофрована діам. 20мм	м	880	14,36	-	12637	-	-	-	-
30	& С1630-15313	Труба ПВХ гофрована діам. 16 мм	м	552	11,55	-	6376	-	-	-	-
31	КР17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штабах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,95	52581,22 42316,54	-	49952	40201	-	324,9120	308,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C111-31-23-7 варіант 1	Світильник стельовий, світлодіодний 35Вт	шт.	63	970,12	-	61118	-	-	-	-
33	& C111-31-23-7 варіант 2	Світильник стельовий, світлодіодний 13Вт	шт.	32	1044,58	-	33427	-	-	-	-
34	KP17-11-1	Монтаж світильників аварійного освітлення	100шт	0,18	34776,89 24512,21	-	6260	4412	-	188,2080	33,88
35	C1547-1 варіант 1	Світильник аварійного освітлення 8Вт. з автономним джерелом	шт	18	853,74	-	15367	-	-	-	-
36	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,33	34776,89 24512,21	-	11476	8089	-	188,2080	62,11
37	& C111-819-20	Світильник приліжковий з вбудованим вимикачем	шт	33	614,64	-	20283	-	-	-	-
38	KP17-12-2	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,18	5036,71 4996,62	-	907	899	-	42,3120	7,62
39	& C111-31-10 варіант 1	Вимикач одноклавішний внутр. установки з підсвіткою, IP44	шт.	15	112,23	-	1683	-	-	-	-
40	& C111-31-10 варіант 2	Вимикач одноклавішний внутр. прохідний установки з підсвіткою, IP44	шт.	3	112,23	-	337	-	-	-	-
41	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,32	5355,56 5315,47	-	1714	1701	-	45,0120	14,4
42	& C111-31-9	Вимикач двоклавішний внутр. установки з підсвіткою	шт.	31	163,23	-	5060	-	-	-	-
43	& C111-31-9 варіант 1	Вимикач двоклавішний прохідний внутр. установки з підсвіткою	шт.	1	295,83	-	296	-	-	-	-
44	C1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	0,45	3820,60	-	1719	-	-	-	-
45	& C1545-90-1-И варіант 2	Коробка установочна внутр. установки	100шт	0,45	1582,11	-	712	-	-	-	-
46	KP17-11-1	Монтаж світильників аварійного освітлення	100шт	0,01	34776,89 24512,21	-	348	245	-	188,2080	1,88
47	& C111-31-66 варіант 2	Лампа-сигналізатор "не входить"	шт.	1	854,26	-	854	-	-	-	-
48	KM34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	1	2414,59 2414,59	-	2415	2415	-	19,2000	19,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1507-5134 варіант 3	Опромінювач бактерицидний	шт	1	<u>3673,90</u>	-	3674	-	-	-	-
50	KP17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	1,77	<u>7453,16</u>	-	13192	13133	-	<u>62,8320</u>	<u>111,21</u>
51	& C111-31-5 варіант 1	Розетка з заземлюючим контактом (подвійна) внутрішньої установки	шт.	120	<u>163,36</u>	-	19603	-	-	-	-
52	& C111-31-5 варіант 2	Розетка з заземлюючим із захисною кришкою	шт.	57	<u>193,66</u>	-	11039	-	-	-	-
53	C1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	1,59	<u>3820,60</u>	-	6075	-	-	-	-
54	& C1545-90- 1-И варіант 2	Коробка установочна внутр. установки	100шт	1,2	<u>1582,11</u>	-	1899	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							470190	151369	474		<u>1220,09</u>
Разом будівельні роботи, грн.							470190		154		1,01
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							318347				
всього заробітна плата, грн.							151523				
Загальновиробничі витрати, грн.							75099				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							119,47				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							24685				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>545289</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>545289</b>				
Разом прямі витрати по кошторису							517007	163259	479		<u>1313,4</u>
Разом будівельні роботи, грн.							517007		154		1,01
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							353269				
всього заробітна плата, грн.							163413				
Загальновиробничі витрати, грн.							80895				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							128,53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							26555				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>597902</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>597902</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>						<b>1442,94</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>189968</b>				

Склад

Перевірив



*OTZU*

О.В.Терза

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

*OTZU*

О.І.Ольховик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування  
2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025**  
**на водопровід та каналізація 10-й пусковий комплекс**  
**Будівля районної лікарні**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

552,331 тис. грн.  
0,80369 тис.люд.год.  
110,823 тис. грн.  
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
		на одиницю	всього								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Демонтажні роботи.</b>											
1	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-м	0,19	<u>8908,11</u>	<u>252,59</u>	1693	1645	<u>48</u>	<u>73,2960</u>	<u>13,93</u>
					8655,52	75,98			14	0,5530	0,11
2	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-м	0,03	<u>21322,02</u>	<u>512,20</u>	640	624	<u>16</u>	<u>176,2200</u>	<u>5,29</u>
					20809,82	154,07			5	1,1213	0,03
3	KP15-32-10 Кдем=0,4	Установлення піддонів душових сталевих (розбирання)	10к-м	0,2	<u>1127,61</u>	-	226	226	-	<u>8,9664</u>	<u>1,79</u>
					1127,61	-			-	-	-
4	KP15-18-1 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм (розбирання)	100м	0,4	<u>4356,53</u>	-	1743	1737	-	<u>31,5936</u>	<u>12,64</u>
					4341,28	-			-	-	-
5	KP15-14-2 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100м	0,06	<u>9716,96</u>	-	583	583	-	<u>69,7056</u>	<u>4,18</u>
					9716,96	-			-	-	-
6	KP15-15-1 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм (розбирання)	100м	1	<u>4072,24</u>	-	4072	4067	-	<u>30,5088</u>	<u>30,51</u>
					4067,43	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,6	<u>175,29</u>	-	105	105	-	<u>1,6300</u>	<u>0,98</u>
8	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	0,6	<u>175,29</u> <u>91,69</u>	-	55	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1			-	<u>23,74</u>			<u>55</u>	<u>0,1610</u>	<u>0,1</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					9117	8987	<u>119</u>		<u>69,32</u>
		в тому числі:					9117		<u>33</u>		<u>0,24</u>
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11				
		всього заробітна плата, грн.					9020				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4571				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1511				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>13688</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>13688</b>				
		<b>Розділ 2. Водопровід.</b>									
9	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,38	<u>9319,94</u> <u>9189,31</u>	-	12862	12681	-	<u>67,9080</u>	<u>93,71</u>
10	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,3	<u>9749,59</u> <u>9590,40</u>	-	2925	2877	-	<u>70,8720</u>	<u>21,26</u>
11	C113-1680	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 16x2,2 мм	м	59	<u>35,07</u>	-	2069	-	-	-	-
12	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	79	<u>49,84</u>	-	3937	-	-	-	-
13	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	30	<u>78,30</u>	-	2349	-	-	-	-
14	C113-1704 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 16 мм	шт	20	<u>15,48</u>	-	310	-	-	-	-
15	C113-1705 варіант 8	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	26	<u>25,87</u>	-	673	-	-	-	-
16	C113-1706 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	20	<u>28,90</u>	-	578	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C113-1736 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 16 мм	шт	16	<u>18,73</u>	-	300	-	-	-	-
18	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	18	<u>18,52</u>	-	333	-	-	-	-
19	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	18	<u>22,44</u>	-	404	-	-	-	-
20	C113-1791 варіант 1	Муфта діам. 16 мм	шт	15	<u>14,03</u>	-	210	-	-	-	-
21	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	18	<u>14,22</u>	-	256	-	-	-	-
22	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	20	<u>15,54</u>	-	311	-	-	-	-
23	C113-1774 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 16x20 мм	шт	10	<u>27,29</u>	-	273	-	-	-	-
24	C113-1776 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	14	<u>36,96</u>	-	517	-	-	-	-
25	C113-1878 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 16 мм	шт	120	<u>5,87</u>	-	704	-	-	-	-
26	C113-1880 варіант 3	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	160	<u>6,69</u>	-	1070	-	-	-	-
27	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	60	<u>9,25</u>	-	555	-	-	-	-
28	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,68	<u>5945,93</u>	-	9989	9989	-	<u>47,2800</u>	<u>79,43</u>
29	& C119-408- 2 варіант 6	Ізоляція трубопроводів діам. 22, товщ. 19 мм	м	138	<u>69,71</u>	-	9620	-	-	-	-
30	& C119-408- 2 варіант 5	Ізоляція трубопроводів діам. 28, товщ. 19 мм	м	30	<u>182,08</u>	-	5462	-	-	-	-
31	KP15-41-1	Заміна змішувачів з душем	100к-т	0,05	<u>35769,92</u>	-	1788	1782	-	<u>267,3000</u>	<u>13,37</u>
32	C130-625 варіант 1	Змішувачі для душа	комплект	5	<u>2104,47</u>	-	10522	-	-	-	-
33	& C113-63-8 варіант 8	Настінне коліно 16 1/2"	шт	51	<u>108,83</u>	-	5550	-	-	-	-
34	& C113-63-8 варіант 7	Настінне коліно 20 1/2"	шт	26	<u>118,32</u>	-	3076	-	-	-	-
35	KP17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм <sup>2</sup> до 70 мм <sup>2</sup> в труби	100м	0,98	<u>3302,14</u>	-	3236	2917	-	<u>24,8880</u>	<u>24,39</u>
36	C113-2128 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 32 (зовн.43) мм	м	44	<u>38,63</u>	-	1700	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C113-2128 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 40 (зовн.50) мм	м	54	41,89	-	2262	-	-	-	-
38	KP15-15-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,03	9895,86 9451,85	-	297	284	-	70,8960	2,13
39	C113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 48 мм, товщина стінки 3 мм (гільза)	м	3	241,07	-	723	-	-	-	-
40	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,6	23351,74 23197,83	-	14011	13919	-	178,1160	106,87
41 &	C130-8-3 варіант 4	Водонагрівач електричний 50 л (ABS PRO ECO PW 50) в к-ті з клапаном	шт	1	8680,66	-	8681	-	-	-	-
42 &	C130-8-3 варіант 5	Водонагрівач електричний 100 л (ABS PRO ECO PW 100) в к-ті з клапаном	шт	5	9394,66	-	46973	-	-	-	-
43	KP15-93-1	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак	6	1115,47 1006,88	50,22 17,52	6693	6041	301 105	8,2080 0,1022	49,25 0,61
44 &	C130-10-4-1ИУ варіант 1	Компенсатор об'єму, V=8 л	шт	6	1431,87	-	8591	-	-	-	-
45	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,16	57348,45 43315,22	2344,07 139,49	9176	6930	375 22	332,5800 1,0488	53,21 0,17
46 &	C130-384-52 варіант 1	Клапан зворотний d 20 мм	шт	6	122,75	-	737	-	-	-	-
47	C113-1873-1А варіант 3	Кран кульовий д. 15	шт	6	298,88	-	1793	-	-	-	-
48	C113-1873-1А варіант 4	Кран кульовий д. 20 з америк.	шт	12	387,67	-	4652	-	-	-	-
49	C113-1836	Розбірне з'єднання /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	6	200,96	-	1206	-	-	-	-
50	C113-1837	Розбірне з'єднання /зовнішня різьба/ діам. 25x3/4" мм	шт	12	321,53	-	3858	-	-	-	-
51	C113-2056	Трійник ред. Н-В-Н, Ду 3/4"x1/2"x3/4" мм	шт	6	195,46	-	1173	-	-	-	-
52	C113-2063	Ніпель, Ду 3/4" мм	шт	6	117,45	-	705	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					193110	57420	676		443,62
		Разом будівельні роботи, грн.					193110		127		0,78
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					135014				
		всього заробітна плата, грн.					57547				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28718				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9387				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>221828</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>221828</b>				
		<b>Розділ 3. Каналізація.</b>									
53	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,5	10891,32	-	5446	5427	-	78,9840	39,49
					10853,19	-			-		
54	С113-2226	Труби ПП для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	50	139,75	-	6988	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
55	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,22	10573,01	-	2326	2292	-	75,8280	16,68
					10419,53	-			-		
56	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	22	265,35	-	5838	-	-	-	-
57	С113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	100	26,39	-	2639	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
58	С113-1885	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	44	37,10	-	1632	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
59	С113-1717	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	83	128,38	-	10656	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	С113-1466	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	30	97,12	-	2914	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
61	С113-1709	Коліно 87 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	30	91,96	-	2759	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
62	С113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	14	34,75	-	487	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	С113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	14	189,28	-	2650	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	С113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	10	151,03	-	1510	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	C113-2271 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110/50 мм	шт	2	<u>199,86</u>	-	400	-	-	-	-
66	C113-1866	Заглушка діам. 50 мм	шт	2	<u>62,18</u>	-	124	-	-	-	-
67	& C1110-103-1 варіант 2	Лючок для прочистки 110мм	шт	4	<u>553,01</u>	-	2212	-	-	-	-
68	& C1110-103-1 варіант 1	Лючок для прочистки 50мм	шт	2	<u>459,17</u>	-	918	-	-	-	-
69	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	2	<u>6359,63</u> <u>5884,21</u>	-	12719	11768	-	<u>44,1360</u>	<u>88,27</u>
70	C130-656 варіант 1	Умивальник керамічний в комплекті з сифоном	комплект	19	<u>1863,71</u>	-	35410	-	-	-	-
71	C130-656 варіант 5	Умивальник керамічний для МГН в комплекті з сифоном	комплект	1	<u>3271,31</u>	-	3271	-	-	-	-
72	C130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	20	<u>1428,50</u>	-	28570	-	-	-	-
73	C130-466 варіант 1	Кран під умивальник	шт	43	<u>263,54</u>	-	11332	-	-	-	-
74	& C130-606-1-66Ю варіант 1	Шланг для змішувача 1/2"довжиною 50см	шт	54	<u>175,71</u>	-	9488	-	-	-	-
75	КР15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,4	<u>3531,30</u> <u>2819,04</u>	-	1413	1128	-	<u>22,4160</u>	<u>8,97</u>
76	C130-541 варіант 7	Душова кабіна 0,8x1,0 з розпашними дверима та піддоном в к-ті	шт	2	<u>18368,07</u>	-	36736	-	-	-	-
77	C130-541 варіант 1	Душовий піддон з сифоном та душовою сіткою	шт	2	<u>4720,47</u>	-	9441	-	-	-	-
78	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,5	<u>2239,49</u> <u>2143,47</u>	-	1120	1072	-	<u>15,8400</u>	<u>7,92</u>
79	& C130-614-73 варіант 1	Душовий гарнітур зі штангою, лійкою та змішувачем	шт	4	<u>3060,91</u>	-	12244	-	-	-	-
80	& C130-614-73 варіант 2	Душовий гарнітур зі штангою, лійкою та змішувачем для МГН	шт	1	<u>3672,91</u>	-	3673	-	-	-	-
81	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднанням бачком	10к-т	0,8	<u>8873,56</u> <u>6623,67</u>	-	7099	5299	-	<u>50,2440</u>	<u>40,2</u>
82	C130-903 варіант 1	Унітаз керамічний з косим випуском в комплекті з бачком, арматурою та сифоном	шт	7	<u>3036,74</u>	-	21257	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	C130-903 варіант 5	Унітаз підлоговий керамічний для МГН	шт	1	<u>7657,34</u>	-	7657	-	-	-	-
84	& C130-606- 1-66Ю варіант 2	Шланг для змивного бачка 1/2" довжиною 50см	шт	8	<u>175,71</u>	-	1406	-	-	-	-
85	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-м	0,2	<u>11452,96</u>	-	2291	274	-	<u>10,4040</u>	<u>2,08</u>
86	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм (трап для душу лінійний 60 см)	10к-м	0,1	<u>1574,66</u>	-	157	137	-	<u>10,4040</u>	<u>1,04</u>
87	C130-635 варіант 1	Трап для душу лінійний 60 см	комплект	1	<u>2855,00</u>	-	2855	-	-	-	-
88	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,03	<u>13662,81</u> <u>13064,29</u>	-	410	392	-	<u>97,9920</u>	<u>2,94</u>
89	KP15-15-11	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 125 мм	100м	0,005	<u>35725,39</u> <u>31078,49</u>	<u>460,77</u> <u>27,42</u>	179	155	<u>2</u>	<u>233,1120</u> <u>0,2062</u>	<u>1,17</u>
90	C113-7 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр 60x3 мм (гільза)	м	3	<u>306,21</u>	-	919	-	-	-	-
91	C113-35 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 133 мм, товщина стінки 5 мм (гільза)	м	0,5	<u>932,68</u>	-	466	-	-	-	-
92	KP15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,9	<u>847,62</u> <u>844,72</u>	-	763	760	-	<u>6,3360</u>	<u>5,7</u>
93	& C111- 1722-2 варіант 2	Поручень настінний для МГН	шт	5	<u>1817,30</u>	-	9087	-	-	-	-
94	& C111- 1722-2 варіант 3	Поручень настінний для МГН відкидний	шт	3	<u>3367,70</u>	-	10103	-	-	-	-
95	& C130-901- 1-П варіант 1	Відкидне сидіння для душу зі спинкою для МГН (Kolo Lehnen Funktion (або аналог), допустиме навантаження на сидіння - 150-200 кг	шт	1	<u>22950,54</u>	-	22951	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3								302516	28704	<u>2</u>	<u>214,46</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:								302516			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					273810 28704 14299 22,52 4654 <b>316815</b>				
		----- <b>Всього по розділу 3</b>					<b>316815</b>				
		Разом прями витрати по кошторису  Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					504743  504743  408835 95271 47588 75,27 15552 <b>552331</b>	95111	797 160		727,4 1,02
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>552331</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>803,69</b> <b>110823</b>				

Склав



О.В.Терза

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



О.І.Ольховик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування  
2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-030**  
**на загальнобудівельні роботи 12-й пусковий комплекс**  
**Будівля районної лікарні**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

3953,358 тис. грн.  
11,1487 тис.люд.год.  
1510,038 тис. грн.  
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>														
1	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	2,69	<u>11218,31</u>	<u>1346,51</u>	30177	26555	<u>3622</u>	<u>89,1600</u>	<u>239,84</u>			
					9871,80	505,25			1359	3,8303	10,3			
2	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1,35	<u>13292,74</u>	<u>140,82</u>	17945	17755	<u>190</u>	<u>111,3720</u>	<u>150,35</u>			
					13151,92	47,73			64	0,3326	0,45			
3	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	2,5	<u>2380,47</u>	<u>57,61</u>	5951	5807	<u>144</u>	<u>21,6000</u>	<u>54</u>			
					2322,86	19,52			49	0,1361	0,34			
4	КБ46-39-6	Розбирання стель з плиток гіпсових	100м2	0,4	<u>11924,98</u>	<u>340,82</u>	4770	4630	<u>136</u>	<u>96,7900</u>	<u>38,72</u>			
					11574,15	145,40			58	1,0906	0,44			
5	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	4,8	<u>5472,93</u>	-	26270	26270	-	<u>50,8920</u>	<u>244,28</u>			
					5472,93	-			-	-	-			
6	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	2,46	<u>1086,23</u>	<u>46,10</u>	2672	2559	<u>113</u>	<u>9,6720</u>	<u>23,79</u>			
					1040,13	19,32			48	0,1328	0,33			
7	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,28	<u>26653,95</u>	<u>1675,08</u>	7463	6988	<u>469</u>	<u>221,2440</u>	<u>61,95</u>			
					24958,54	702,08			197	4,8265	1,35			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,7457	<u>5877,92</u>	-	4383	4383	-	<u>53,6160</u>	<u>39,98</u>
					<u>5877,92</u>	-			-	-	-
9	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>23195,36</u>	<u>1572,63</u>	232	216	16	<u>191,4960</u>	<u>1,91</u>
					<u>21602,66</u>	<u>659,14</u>			7	<u>4,5313</u>	<u>0,05</u>
10	КР6-2-2	Знімання закслених віконних рам	100 м2	0,0063	<u>7557,30</u>	-	48	48	-	<u>68,2560</u>	<u>0,43</u>
					<u>7557,30</u>	-			-	-	-
11	КР4-2-1	Розбирання монолітних перекриттів (бетонних вентиляційних коробів)	1 м3	7,47	<u>4869,41</u>	<u>2338,71</u>	36374	18366	17470	<u>20,8200</u>	<u>155,53</u>
					<u>2458,63</u>	<u>957,95</u>			7156	<u>7,3656</u>	<u>55,02</u>
12	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,12	<u>15576,54</u>	<u>911,82</u>	1869	1760	109	<u>126,4200</u>	<u>15,17</u>
					<u>14664,72</u>	<u>382,17</u>			46	<u>2,6273</u>	<u>0,32</u>
13	КР20-29-3	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см2	10м	5,9	<u>532,21</u>	-	3140	3091	-	<u>4,6440</u>	<u>27,4</u>
					<u>523,89</u>	-			-	-	-
14	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,14	<u>2714,16</u>	<u>332,97</u>	380	333	47	<u>21,1080</u>	<u>2,96</u>
					<u>2381,19</u>	<u>139,56</u>			20	<u>0,9594</u>	<u>0,13</u>
15	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	24,79	<u>175,29</u>	-	4345	4345	-	<u>1,6300</u>	<u>40,41</u>
					<u>175,29</u>	-			-	-	-
16	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	24,79	<u>91,69</u>	<u>91,69</u>	2273	-	2273	-	-
					-	<u>23,74</u>			589	<u>0,1610</u>	<u>3,99</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					148292	123106	24589		<u>1096,72</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					148292		9593		<u>72,72</u>
		в тому числі:					597				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					132699				
		всього заробітна плата, грн.					75416				
		Загальновиробничі витрати, грн.					140,12				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					28947				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					<b>223708</b>				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>223708</b>				
		<b>Розділ 2. Перегородки</b>									
17	КР5-8-4	Улаштування армованих цегляних перегородок с прорізами товщиною 0,25 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,296	<u>62258,76</u>	-	18429	9905	-	<u>259,9200</u>	<u>76,94</u>
					<u>33462,10</u>	-			-	-	-
18	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,592	<u>27642,81</u>	-	16365	12240	-	<u>152,7960</u>	<u>90,46</u>
					<u>20676,35</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КРЗ-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,0126	<u>35063,78</u> 26618,20	<u>1218,31</u> 497,97	442	335	<u>15</u> 6	<u>235,9560</u> 3,7786	<u>2,97</u> 0,05
20	& С1545-268-17 варіант 2	Кутник 40х40х3	кг	0,0112	<u>51,35</u> -	-	1	-	-	-	-
21	& С111-1091-1 варіант 1	Полоса 120х50х3	кг	1,4	<u>49,14</u> -	-	69	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							35306	22480	<u>15</u> 6		<u>170,37</u> 0,05
Разом будівельні роботи, грн.							35306				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12811				
всього заробітна плата, грн.							22486				
Загальновиробничі витрати, грн.							11731				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							20,44				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4225				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>47037</b>				
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>47037</b>				
<b>Розділ 3. Прорізи</b>											
22	КБ10-20-1 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0126	<u>35916,24</u> 35729,27	-	453	450	-	<u>264,0354</u> -	<u>3,33</u> -
23	& С123-751	Блоки віконні з металопластику	м2	1,26	<u>5211,97</u> -	-	6567	-	-	-	-
24	КБ10-28-1 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,144	<u>17750,29</u> 17633,43	-	2556	2539	-	<u>135,3918</u> -	<u>19,5</u> -
25	КБ10-28-2 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0842	<u>14342,04</u> 14249,09	-	1208	1200	-	<u>109,4064</u> -	<u>9,21</u> -
26	КБ10-28-3 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,13466	<u>10830,60</u> 10762,30	-	1458	1449	-	<u>82,6344</u> -	<u>11,13</u> -
27	С123-199-1 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	36,286	<u>5831,63</u> -	-	211607	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& С1545-42-1 варіант 1	Дюбель-шуруп 10x100	шт	132	1,53	-	202	-	-	-	-
29	& С111-196-1-ИНБ	Піна монтажна	л	5,8	8,27	-	48	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							224099	5638	-	-	43,17
Разом будівельні роботи, грн.							224099				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							218461				
всього заробітна плата, грн.							5638				
Загальновиробничі витрати, грн.							2958				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,19				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1069				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>227057</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 3</b>							<b>227057</b>				
<b>Розділ 4. Підлоги</b>											
30	КР7-20-1	Тип 1,2,3 Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих жорсткі пінополістирольні плити товщ. 150мм.	100м2	0,566	5617,00 5617,00	-	3179	3179	-	45,2400	25,61
31	& С114-90-1-92 варіант 3	жорсткі пінополістирольні плити товщ. 150мм.	кв.м.	57,732	367,36	-	21208	-	-	-	-
32	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	5,0715	16931,69 10109,45	-	85869	51270	-	85,6080	434,16
33	КР7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	5,0715	12011,65 1836,54	-	60917	9314	-	15,5520	78,87
34	КБ11-11-18 К=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	5,0715	2705,94 2521,98	-	13723	12790	-	22,3560	113,38
35	С111-1587 варіант 1	Сітка з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм	м2	557,865	56,31	-	31413	-	-	-	-
36	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,692	5406,89 5341,87	-	3742	3697	-	40,0680	27,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,692	1673,00 1641,44	-	1158	1136	-	12,3120	8,52
38	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 66	кг	276,8	26,29	-	7277	-	-	-	-
39	КБ11-29-2 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	5,0715	30515,10 29305,21	-	154757	148621	-	227,6310	1154,43
40	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	230,2461	84,04	-	19350	-	-	-	-
41	& С111-577-99 варіант 1	Плитка керамічна	м.кв	517,293	592,88	-	306693	-	-	-	-
42	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2637,18	10,18	-	26846	-	-	-	-
43	& С1630-3П варіант 1	Пласмасові хрестики	шт	3661,623	0,19	-	696	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							736828	230007	-	-	1842,7
Разом будівельні роботи, грн.							736828				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							506821				
всього заробітна плата, грн.							230007				
Загальновиробничі витрати, грн.							123775				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							221,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							45685				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>860603</b>				
<b>Всього по розділу 4</b>							<b>860603</b>				
<b>Розділ 5. Внутрішнє опорядження</b>											
44	КБ15-64-1 к=1,15	Стелі Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,692	30771,91 30685,38	-	21294	21234	-	226,7616	156,92
45	& С111-1784-1-1 варіант 3	Стрічка ущільн.	м	62,28	7,21	-	449	-	-	-	-
46	& С111-138-1 варіант 2	Дюбелі	шт	164	0,92	-	151	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& C111-829-2-Ю варіант 2	Профіль UD	м	62,28	<u>33,70</u>	-	2099	-	-	-	-
48	& C123-407-8 варіант 2	Профіль CD	м	176,46	<u>34,72</u>	-	6127	-	-	-	-
49	& C111-1490-1 варіант 2	З'єднувач профілів	шт	118	<u>9,59</u>	-	1132	-	-	-	-
50	& C111-1477-1 варіант 1	Підвіси	шт	48	<u>12,27</u>	-	589	-	-	-	-
51	& C111-1477-2 варіант 2	Саморізи	шт	1080	<u>0,69</u>	-	745	-	-	-	-
52	КБ15-66-1 к=1,15	<i>Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.</i>	100 м2	0,692	<u>28430,92</u> <u>27001,59</u>	-	19674	18685	-	<u>188,1906</u>	<u>130,23</u>
53	& C111-1477-2 варіант 2	Саморізи	шт	1453	<u>0,69</u>	-	1003	-	-	-	-
54	C111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	72,66	<u>166,94</u>	-	12130	-	-	-	-
55	& C111-1375-5 варіант 2	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	24,7	<u>15,76</u>	-	389	-	-	-	-
56	КБ15-182-2 к=1,15	<i>Шпаклювання стель шпаклівкою</i>	100м2	0,692	<u>18256,44</u> <u>17427,77</u>	-	12633	12060	-	<u>138,5796</u>	<u>95,9</u>
57	& C1113-29-29 варіант 2	Шпатлівка MULTI-FINISH	кг	124,56	<u>15,88</u>	-	1978	-	-	-	-
58	КР12-49-6	<i>Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування стеля - армстронг</i>	100м2	0,692	<u>15433,48</u> <u>7446,00</u>	-	10680	5153	-	<u>59,2080</u>	<u>40,97</u>
59	КБ15-76-1 К=1,15	<i>Улаштування каркасу підвісних стель</i>	100м2	4,3795	<u>24332,52</u> <u>24288,15</u>	-	106564	106370	-	<u>193,1310</u>	<u>845,82</u>
60	& C111-139-18	Дюбелі 6х 40 мм	шт	1301	<u>2,08</u>	-	2706	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& С111-826-3-1	Т Профілі металеві основні, довж. 3,7 м	м	416	<u>37,43</u>	-	15571	-	-	-	-
62	& С111-826-2-1	Т Профілі металеві поперечні, довж. 1,2 м	м	832,1	<u>37,37</u>	-	31096	-	-	-	-
63	& С111-826-4-1	Т Профілі металеві поперечні, довж. 0,6 м	м	416	<u>37,43</u>	-	15571	-	-	-	-
64	& С111-826-5-1	Кутник металевий пристінний.	м	473	<u>39,04</u>	-	18466	-	-	-	-
65	& С111-826-21	підвіс	шт	350	<u>13,31</u>	-	4659	-	-	-	-
66	& С111-826-22	тяга підвісу	шт	350	<u>10,64</u>	-	3724	-	-	-	-
67	КБ15-76-2 К=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	4,3363	<u>2912,15</u>	-	12628	12628	-	<u>23.1564</u>	<u>100,41</u>
68	& С111-744-1 варіант 1	Армстронг медичний ( плити 600х600 мм)	м2	455,3115	<u>540,98</u>	-	246314	-	-	-	-
69	КР11-26-3	Стіни Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	2,7	<u>27642,81</u> <u>20676,35</u>	-	74636	55826	-	<u>152,7960</u>	<u>412,55</u>
70	КР11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,7783	<u>87334,76</u> <u>69001,15</u>	<u>1193,56</u> <u>500,26</u>	67973	53704	<u>929</u> <u>389</u>	<u>529,8000</u> <u>3,4391</u>	<u>412,34</u> <u>2,68</u>
71	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,7783	<u>8103,29</u> <u>7270,95</u>	-	6307	5659	-	<u>54,5376</u>	<u>42,45</u>
72	С111-2015-3 варіант 4	Шпатлівка старт	кг	77,83	<u>14,79</u>	-	1151	-	-	-	-
73	КБ15-56-4 к=2, к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,7783	<u>4035,78</u> <u>3852,57</u>	-	3141	2998	-	<u>28,8972</u>	<u>22,49</u>
74	С111-2015-3 варіант 3	Шпатлівка MULTI-FINISH	кг	77,83	<u>15,81</u>	-	1230	-	-	-	-
75	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,7783	<u>13907,25</u> <u>6614,47</u>	-	10824	5148	-	<u>52,5960</u>	<u>40,94</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	9,257	<u>8103,29</u> 7270,95	-	75012	67307	-	<u>54,5376</u>	<u>504,85</u>
77	С111-2015-3 варіант 4	Шпатлівка старт	кг	925,7	<u>14,79</u>	-	13691	-	-	-	-
78	КБ15-56-4 к=2, к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	9,257	<u>4035,78</u> 3852,57	-	37359	35663	-	<u>28,8972</u>	<u>267,5</u>
79	С111-2015-3 варіант 3	Шпатлівка MULTI-FINISH	кг	925,7	<u>15,81</u>	-	14635	-	-	-	-
80	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	9,257	<u>13907,25</u> 6614,47	-	128739	61230	-	<u>52,5960</u>	<u>486,88</u>
81	КБ15-25-2 К=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,866	<u>46378,30</u> 45422,64	-	132920	130181	-	<u>352,8246</u>	<u>1011,2</u>
82	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	129,8298	<u>84,04</u>	-	10911	-	-	-	-
83	& С111-577-99 варіант 1	Плитка керамічна	м.кв	289,466	<u>592,88</u>	-	171619	-	-	-	-
84	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1490,32	<u>10,18</u>	-	15171	-	-	-	-
85	& С1630-3П варіант 1	Пласмасові хрестики	шт	2069,252	<u>0,19</u>	-	393	-	-	-	-
86	КБ15-26-2 К=1,15	Улаштування сапожків шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	32,2	<u>1571,97</u> 1534,99	-	50617	49427	-	<u>11,9232</u>	<u>383,93</u>
87	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	14,6832	<u>84,04</u>	-	1234	-	-	-	-
88	& С111-577-99 варіант 1	Плитка керамічна	м.кв	33,488	<u>592,88</u>	-	19854	-	-	-	-
89	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	167,44	<u>10,18</u>	-	1705	-	-	-	-
90	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	14,6832	<u>84,04</u>	-	1234	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
91	КБ11-42-2 к=1,15	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням шурупами ( планка -відбійник шириною 0,2м)	100м	0,75	<u>2004,36</u> 1994,68	-	1503	1496	-	<u>16.8912</u>	<u>12,67</u>		
92	& С111-1722-1-2Д варіант 1	Поручень WG 145	м	75	<u>2550,70</u>	-	191303	-	-	-	-		
93	С188888-4 варіант 1	Дюбель шуруп	шт	112,5	<u>0,46</u>	-	52	-	-	-	-		
94	КБ15-63-4 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення (зашивка мереж)	100м2	0,45	<u>73201,87</u> 72608,87	-	32941	32674	-	<u>536,5716</u>	<u>241,46</u>		
95	& С1545-204-3 варіант 2	Профіль CD	м	206,1	<u>38,66</u>	-	7968	-	-	-	-		
96	& С111-829-2-Ю варіант 3	Профіль UD	м	149,85	<u>34,72</u>	-	5203	-	-	-	-		
97	& С111-741-1-И-ИН-Б3 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	47,25	<u>166,94</u>	-	7888	-	-	-	-		
98	& С111-136-1-4В варіант 1	Дюбелі	шт	540	<u>0,87</u>	-	470	-	-	-	-		
99	& С111-155-5-1О варіант 1	Саморізи	шт	2812	<u>0,62</u>	-	1743	-	-	-	-		
100	КР12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,45	<u>19637,67</u> 11167,49	-	8837	5025	-	<u>88.8000</u>	<u>39,96</u>		
		Разом прямі витрати по розділу 5					1646636	682468	<u>929</u> 389		<u>5249,47</u> 2,68		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1646636	963239	682857	359156	630,26	130219	<b>2005792</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 5</b>						<b>2005792</b>				
		<b>Розділ 6. Інші роботи</b>										
101	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих (існуючі радіатори)	100кВт	0,18	<u>24689,12</u>	<u>711,51</u>	4444	2989	<u>128</u>	<u>133,7520</u>	<u>24,08</u>	
					16606,65	248,20			45	1,4484	0,26	
102	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного (зароблення борозен)	м3	1,77	<u>4873,19</u>	-	8626	1610	-	<u>7,7040</u>	<u>13,64</u>	
					909,77	-			-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 6						13070	4599	<u>128</u>		<u>37,72</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						13070		45		0,26
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						8343				
		всього заробітна плата, грн.						4644				
		Загальновиробничі витрати, грн.						2465				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						4,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						866				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>15535</b>				
		-----										
		<b>Всього по розділу 6</b>						<b>15535</b>				
		<b>Розділ 7. Фрагмент А</b>										
		---- Демонтажні роботи ----										
103	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1512	<u>5877,92</u>	-	889	889	-	<u>53,6160</u>	<u>8,11</u>	
					5877,92	-			-	-	-	
104	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,08	<u>26653,95</u>	<u>1675,08</u>	2132	1997	<u>134</u>	<u>221,2440</u>	<u>17,7</u>	
					24958,54	702,08			56	4,8265	0,39	
105	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,03	<u>21322,02</u>	<u>512,20</u>	640	624	<u>16</u>	<u>176,2200</u>	<u>5,29</u>	
					20809,82	154,07			5	1,1213	0,03	
106	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,06	<u>8908,11</u>	<u>252,59</u>	534	519	<u>15</u>	<u>73,2960</u>	<u>4,4</u>	
					8655,52	75,98			5	0,5530	0,03	
107	KP15-3-4	Демонтаж ванн чавунних (душових піддонів)	100к-т	0,04	<u>40301,37</u>	<u>1768,13</u>	1612	1541	<u>71</u>	<u>326,3040</u>	<u>13,05</u>	
					38533,24	531,86			21	3,8707	0,15	
108	KP7-16-4	Розбирання підстильного шару бетонного	м3	11,32	<u>731,35</u>	-	8279	8239	-	<u>6,1632</u>	<u>69,77</u>	
	Кдем=0,8				727,81	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,88	<u>7373,50</u> 6830,51	<u>542,99</u> 227,59	6489	6011	<u>478</u> 200	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>55,89</u> 1,38
110	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (укуси)	100м2	0,183	<u>8407,18</u> 7864,19	<u>542,99</u> 227,59	1539	1439	<u>100</u> 42	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>13,38</u> 0,29
111	КР17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки	100м	1,1	<u>703,93</u> 703,93	-	774	774	-	<u>6,2400</u>	<u>6,86</u>
112	КБ6-13-1 к дем.= 0,8, к=1,15	(Демонтаж) Улаштування бетонних підірних стін і стін підвалів	100м3	0,101	<u>62412,26</u> 50461,71	<u>11903,52</u> 6124,13	6304	5097	<u>1202</u> 619	<u>411,3614</u> 41,0040	<u>41,55</u> 4,14
113	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях ----- Прорізи -----	100 м2	0,038	<u>15949,50</u> 15947,67	-	606	606	-	<u>144,0360</u>	<u>5,47</u>
114	КБ10-28-1 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1224	<u>17750,29</u> 17633,43	-	2173	2158	-	<u>135,3918</u>	<u>16,57</u>
115	КБ10-28-2 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,12075	<u>14342,04</u> 14249,09	-	1732	1721	-	<u>109,4064</u>	<u>13,21</u>
116	С123-199-1 варіант 6	Блоки дверні металопластикові в к-ті з доводчиками	м2	24,315	<u>5831,63</u>	-	141796	-	-	-	-
117	& С1545-42-1 варіант 1	Дюбель-шуруп 10x100	шт	100	<u>1,53</u>	-	153	-	-	-	-
118	& С111-196-1-ИНБ	Піна монтажна	л	4,15	<u>8,27</u>	-	34	-	-	-	-
119	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,019	<u>4583,51</u> 4583,51	-	87	87	-	<u>37,8240</u>	<u>0,72</u>
120	& С123-392-2 варіант 1	Дошки підвіконні ПВХ 0,3м	м	1,94	<u>316,21</u>	-	613	-	-	-	-
121	КР5-8-8	----- Стіни, перегородки ----- Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	1,22	<u>95647,18</u> 40322,91	-	116690	49194	-	<u>313,2120</u>	<u>382,12</u>
122	С147-26-3	Дротяна арматура Вр-I, діаметр 3 мм	100кг	0,421	<u>3974,51</u>	-	1673	-	-	-	-
123	С111-1804 варіант 2	Пластина 100x80x4	т	0,0153	<u>37041,53</u>	-	567	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм ----- Перемички в перегородках П1-----	т	0,00497	40051,11	-	199	-	-	-	-
125	KP3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,042	35063,78	1218,31	1473	1118	51	235,9560	9,91
126	& C1545-268-17 варіант 2	Кутник 40x40x3	кг	37	26618,20	497,97	1900	-	21	3,7786	0,16
127	& C111-1091-1 варіант 1	Полоса 120x50x3 ----- Перемички в перегородках П2-----	кг	5	49,14	-	246	-	-	-	-
128	KP3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,03402	35063,78	1218,31	1193	906	41	235,9560	8,03
129	& C1545-268-17 варіант 1	Кутник 40x40x3	кг	29,12	26618,20	497,97	1495	-	17	3,7786	0,13
130	& C111-1091-1 варіант 1	Полоса 120x50x3 ----- Опоряджувальні роботи ----	кг	4,9	49,14	-	241	-	-	-	-
131	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	2,85	27642,81	-	78782	58928	-	152,7960	435,47
132	KP2-6-4	Улаштування вертикальної гідроізоляції	100 м2	0,81	20676,35	-	19741	19723	-	193,6200	156,83
133	& C1113-296-21 варіант 1	Гідроізоляція універсальна акрилова H2Off SkyLine	кг	81	24371,65	-	12027	-	-	-	-
134	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,183	24349,65	-	12290	9332	-	360,6600	66
135	KB15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,183	67157,31	-	8487	8312	-	352,8246	64,57
136	& C111-256-1 варіант 1	Плитки керамічні облицювальні	м2	18,483	50993,72	-	10309	-	-	-	-
137	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	95,16	46378,30	-	969	-	-	-	-
					45422,64	-					
					557,77	-					
					10,18	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР ----- Інші роботи ----	кг	8,3	84,04	-	698	-	-	-	-
139	KP13-5-1	Скління мет. вікон матовим склом	100м2	0,109	157031,65	-	17116	4582	-	322,7400	35,18
140	KP15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,4	847,62	-	339	338	-	6,3360	2,53
141	& C1-935-172	Дзеркало для МГН	шт	1	2856,81	-	2857	-	-	-	-
142	варіант 1 & C1-935-172 варіант 2	Дзеркало 1,2x1,0 в рамі	шт	3	3366,81	-	10100	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							475778	184135	2108		1432,61
Разом будівельні роботи, грн.							475778		986		6,7
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							289535				
всього заробітна плата, грн.							185121				
Загальновиробничі витрати, грн.							97847				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							172,2				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							35575				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>573625</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 7</b>							<b>573625</b>				
Разом прямі витрати по кошторису							3280009	1252433	27769		9872,76
Разом будівельні роботи, грн.							3280009		11019		82,41
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1999807				
всього заробітна плата, грн.							1263452				
Загальновиробничі витрати, грн.							673349				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1193,53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							246586				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>3953358</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>3953358</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>						<b>11148,7</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>1510038</b>				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Терза

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.І.Ольховик

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування  
2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-031**  
**на електротехнічні рішення 12-й пускової комплексу**  
**Будівля районної лікарні**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 641,707 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,52855 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 201,115 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Неврологічне відділення, третій поверх											
		<b>Розділ 1. РЦ-7</b>											
1	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>649,24</u> 464,18	<u>5,36</u> 0,32	649	464	<u>5</u> -	<u>3,5640</u> 0,0024	<u>3,56</u> -		
2	С111-31-54	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 70 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	<u>5712,96</u> -	-	5713	-	-	-	-		
3	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>52536,54</u> 46334,04	-	525	463	-	<u>359,9040</u> -	<u>3,6</u> -		
4	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,37	<u>37880,21</u> 33221,41	-	14016	12292	-	<u>261,0720</u> -	<u>96,6</u> -		
5	С111-31-69	Вимикач автоматичний триполюсний, 63А	шт.	1	<u>1174,16</u> -	-	1174	-	-	-	-		
6	С111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 6А	шт.	14	<u>142,83</u> -	-	2000	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7	& C111-31-4-Ф варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач, 16А	шт.	23	1122,03	-	25807	-	-	-	-		
Разом прямі витрати по розділу 1							49884	13219	5	-	103,76		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							49884	36660	13219	6443	10,07	2079	<b>56327</b>
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>56327</b>						
<b>Розділ 2. РЩ-7А</b>													
8	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	649,24 464,18	5,36 0,32	649	464	5	3,5640 0,0024	3,56		
9	& C111-31-54 варіант 1	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 12 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	1885,92	-	1886	-	-	-	-		
10	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	37880,21 33221,41	-	1894	1661	-	261,0720	13,05		
11	& C111-31-39-Ш	Вимикач автоматичний триполюсний, 10 А	шт.	1	642,63	-	643	-	-	-	-		
12	& C111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 6А	шт.	4	142,83	-	571	-	-	-	-		
13	КБ21-14-1 κ=1,15	Кабельно-провідникова продукція Прокладання лотків	100м	0,45	9280,00 7378,36	1341,09 438,83	4176	3320	603 197	56,6520 2,8929	25,49 1,3		
14	& C111-1301-1-1Ж варіант 2	Лоток кабельний 200x50	м	45	46,39	-	2088	-	-	-	-		
15	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	1,71	4730,35 4463,23	-	8089	7632	-	36,3840	62,22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	1,71	<u>4934,40</u> 4550,04	-	8438	7781	-	<u>39,6000</u>	<u>67,72</u>
17	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	15,73	<u>3520,60</u> 2755,66	-	55379	43347	-	<u>22,4640</u>	<u>353,36</u>
18	КР17-7-16	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі підлоги	100м	0,42	<u>3844,17</u> 2980,88	-	1615	1252	-	<u>24,3000</u>	<u>10,21</u>
19	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	100м	11,38	<u>1303,93</u> 1110,66	-	14839	12639	-	<u>9,2880</u>	<u>105,7</u>
20	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби	100м	0,9	<u>1581,39</u> 1383,30	-	1423	1245	-	<u>11,5680</u>	<u>10,41</u>
21	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби	100м	3,87	<u>2433,76</u> 2191,18	-	9419	8480	-	<u>18,3240</u>	<u>70,91</u>
22	& С111-819-6-2 варіант 1	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x16мм	м	28	<u>567,29</u>	-	15884	-	-	-	-
23	& С111-819-10	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3x1,5	м	892	<u>42,92</u>	-	38285	-	-	-	-
24	& С111-819-10 варіант 1	Кабель ННХН FE180/E30 3x1,5	м	145	<u>45,98</u>	-	6667	-	-	-	-
25	& С111-819-9	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3x2,5	м	698	<u>57,20</u>	-	39926	-	-	-	-
26	& С111-819-6-6	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x2,5мм	м	19	<u>84,83</u>	-	1612	-	-	-	-
27	& С111-819-6-6 варіант 2	Кабель ННХН FE180/E30 5x2,5	м	4	<u>81,77</u>	-	327	-	-	-	-
28	& С1630-15316 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 32мм	м	42	<u>23,51</u>	-	987	-	-	-	-
29	& С1630-15318 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 20мм	м	761	<u>14,36</u>	-	10928	-	-	-	-
30	& С1630-15313 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 16 мм	м	812	<u>11,55</u>	-	9379	-	-	-	-
31	КР17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штитрах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,9	<u>52581,22</u> 42316,54	-	47323	38085	-	<u>324,9120</u>	<u>292,42</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C111-31-23-7 варіант 1	Світильник стельовий, світлодіодний 35Вт	шт.	66	<u>970,12</u>	-	64028	-	-	-	-
33	& C111-31-23-7 варіант 2	Світильник стельовий, світлодіодний 13Вт	шт.	24	<u>1044,58</u>	-	25070	-	-	-	-
34	KP17-11-1	Монтаж світильників аварійного освітлення	100шт	0,22	<u>34776,89</u> <u>24512,21</u>	-	7651	5393	-	<u>188,2080</u>	<u>41,41</u>
35	C1547-1 варіант 1	Світильник аварійного освітлення 8Вт. з автономним джерелом	шт	22	<u>853,74</u>	-	18782	-	-	-	-
36	KP17-12-2	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,21	<u>5036,71</u> <u>4996,62</u>	-	1058	1049	-	<u>42,3120</u>	<u>8,89</u>
37	& C111-31-10 варіант 1	Вимикач одноклавішний внутр. установки з підсвіткою, IP44	шт.	9	<u>112,23</u>	-	1010	-	-	-	-
38	& C111-31-10 варіант 2	Вимикач одноклавішний внутр. прохідний установки з підсвіткою, IP44	шт.	6	<u>112,23</u>	-	673	-	-	-	-
39	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,33	<u>5355,56</u> <u>5315,47</u>	-	1767	1754	-	<u>45,0120</u>	<u>14,85</u>
40	& C111-31-9	Вимикач двоклавішний внутр. установки з підсвіткою	шт.	30	<u>163,23</u>	-	4897	-	-	-	-
41	& C111-31-9 варіант 1	Вимикач двоклавішний прохідний внутр. установки з підсвіткою	шт.	3	<u>295,83</u>	-	887	-	-	-	-
42	KP17-11-1	Монтаж світильників аварійного освітлення	100шт	0,02	<u>34776,89</u> <u>24512,21</u>	-	696	490	-	<u>188,2080</u>	<u>3,76</u>
43	& C111-31-66 варіант 2	Лампа-сигналізатор "не входить"	шт.	2	<u>854,26</u>	-	1709	-	-	-	-
44	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,3	<u>34776,89</u> <u>24512,21</u>	-	10433	7354	-	<u>188,2080</u>	<u>56,46</u>
45	& C111-819-20	Світильник приліжковий з вбудованим вимикачем	шт	30	<u>614,64</u>	-	18439	-	-	-	-
46	KM34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	2	<u>2414,59</u> <u>2414,59</u>	-	4829	4829	-	<u>19,2000</u>	<u>38,4</u>
47	1507-5134 варіант 3	Опромінювач бактерицидний	шт	2	<u>3673,90</u>	-	7348	-	-	-	-
48	C1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	0,48	<u>3820,60</u>	-	1834	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& С1545-90-1-И варіант 2	Коробка установочна внутр. установки	100шт	0,48	<u>1582,11</u>	-	759	-	-	-	-
50	КР17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	1,73	<u>7453,16</u> <u>7419,83</u>	-	12894	12836	-	<u>62,8320</u>	<u>108,7</u>
51	& С111-31-5 варіант 1	Розетка з заземлюючим контактом (подвійна) внутрішньої установки	шт.	148	<u>163,36</u>	-	24177	-	-	-	-
52	& С111-31-5 варіант 2	Розетка з заземлюючим із захисною кришкою	шт.	22	<u>193,66</u>	-	4261	-	-	-	-
53	& С1512-14-4-66Я	Розетка на ДІН-рейку трьохфазна	шт	3	<u>584,90</u>	-	1755	-	-	-	-
54	С1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	1,7	<u>3820,60</u>	-	6495	-	-	-	-
55	& С1545-90-1-И варіант 2	Коробка установочна внутр. установки	100шт	1,48	<u>1582,11</u>	-	2342	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							506221	159611	<u>608</u> <u>197</u>		<u>1287,52</u> <u>1,3</u>
Разом будівельні роботи, грн.							506221				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							346002				
всього заробітна плата, грн.							159808				
Загальновиробничі витрати, грн.							79158				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							125,9				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							26009				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>585379</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>585379</b>				
Разом прямі витрати по кошторису							556105	172830	<u>613</u> <u>197</u>		<u>1391,28</u> <u>1,3</u>
Разом будівельні роботи, грн.							556105				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							382662				
всього заробітна плата, грн.							173027				
Загальновиробничі витрати, грн.							85602				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							135,97				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							28088				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>641707</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>641707</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>1528,55</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>201115</b>				

Склав



посада, підпис (ініціали, прізвище))

О.В.Терза

Перевірів



посада, підпис (ініціали, прізвище))

О.І.Ольховик

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування  
2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-032**  
**на водопровід та каналізація 12-й пусковий комплекс**  
**Будівля районної лікарні**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 667,216 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,97788 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 134,522 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Демонтажні роботи.</b>											
1	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,23	<u>8908,11</u>	<u>252,59</u>	2049	1991	<u>58</u>	<u>73,2960</u>	<u>16,86</u>
					8655,52	75,98			17	0,5530	0,13
2	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,05	<u>21322,02</u>	<u>512,20</u>	1066	1040	<u>26</u>	<u>176,2200</u>	<u>8,81</u>
					20809,82	154,07			8	1,1213	0,06
3	KP15-3-2	Демонтаж мийок чавунних	100к-т	0,02	<u>14854,57</u>	<u>357,84</u>	297	290	<u>7</u>	<u>122,7600</u>	<u>2,46</u>
					14496,73	107,64			2	0,7834	0,02
4	KP15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих (розбирання)	10к-т	0,6	<u>1127,61</u>	-	677	677	-	<u>8,9664</u>	<u>5,38</u>
	Кдем=0,4				1127,61	-			-	-	-
5	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм (розбирання)	100м	0,5	<u>4356,53</u>	-	2178	2171	-	<u>31,5936</u>	<u>15,8</u>
	Кдем=0,4				4341,28	-			-	-	-
6	KP15-1-3	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм	100м	0,1	<u>17010,58</u>	<u>413,97</u>	1701	1660	<u>41</u>	<u>147,1200</u>	<u>14,71</u>
					16596,61	124,52			12	0,9062	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
7	КР15-15-1 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм (розбирання)	100м	0,9	<u>4072,24</u> 4067,43	-	3665	3661	-	<u>30,5088</u>	<u>27,46</u>				
8	КР15-15-2 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм (розбирання)	100м	0,1	<u>3991,37</u> 3986,80	-	399	399	-	<u>29,9040</u>	<u>2,99</u>				
9	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,75	<u>175,29</u> 175,29	-	131	131	-	<u>1,6300</u>	<u>1,22</u>				
10	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	0,75	<u>91,69</u> -	91,69	69	-	69	-	-				
Разом прямі витрати по розділу 1								12232	12020	<u>201</u> 57	<u>0,1610</u>	<u>95,69</u> 0,42			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>								12232		11	12077	6225	10,09	2089	<b>18457</b>
<b>Всього по розділу 1</b>								<b>18457</b>							
<b>Розділ 2. Водопровід.</b>															
11	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,42	<u>9319,94</u> 9189,31	-	13234	13049	-	<u>67,9080</u>	<u>96,43</u>				
12	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,46	<u>9749,59</u> 9590,40	-	4485	4412	-	<u>70,8720</u>	<u>32,6</u>				
13	С113-1680	Труби поліпропіленові РН 16 для теплої і холодної води діам. 16x2,2 мм	м	67	<u>35,07</u> -	-	2350	-	-	-	-				
14	С113-1681	Труби поліпропіленові РН 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	75	<u>49,84</u> -	-	3738	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	46	<u>78,30</u>	-	3602	-	-	-	-
16	C113-1704 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 16 мм	шт	25	<u>15,48</u>	-	387	-	-	-	-
17	C113-1705 варіант 8	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	28	<u>25,87</u>	-	724	-	-	-	-
18	C113-1706 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	25	<u>28,90</u>	-	723	-	-	-	-
19	C113-1736 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 16 мм	шт	16	<u>18,73</u>	-	300	-	-	-	-
20	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	18	<u>18,52</u>	-	333	-	-	-	-
21	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	15	<u>22,44</u>	-	337	-	-	-	-
22	C113-1791 варіант 1	Муфта діам. 16 мм	шт	20	<u>14,03</u>	-	281	-	-	-	-
23	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	25	<u>14,22</u>	-	356	-	-	-	-
24	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	20	<u>15,54</u>	-	311	-	-	-	-
25	C113-1774 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 16x20 мм	шт	12	<u>27,29</u>	-	327	-	-	-	-
26	C113-1776 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	12	<u>36,96</u>	-	444	-	-	-	-
27	C113-1878 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 16 мм	шт	140	<u>5,87</u>	-	822	-	-	-	-
28	C113-1880 варіант 3	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	150	<u>6,69</u>	-	1004	-	-	-	-
29	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	100	<u>9,25</u>	-	925	-	-	-	-
30	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,88	<u>5945,93</u>	-	11178	11178	-	<u>47,2800</u>	<u>88,89</u>
31	& C119-408-2 варіант 6	Ізоляція трубопроводів діам. 22, товщ. 19 мм	м	142	<u>69,71</u>	-	9899	-	-	-	-
32	& C119-408-2 варіант 5	Ізоляція трубопроводів діам. 28, товщ. 19 мм	м	46	<u>182,08</u>	-	8376	-	-	-	-
33	KP15-41-1	Заміна змішувачів з душем	100к-т	0,06	<u>35769,92</u>	-	2146	2138	-	<u>267,3000</u>	<u>16,04</u>
34	C130-625 варіант 1	Змішувачі для душа	комплект	6	<u>35636,44</u> <u>2104,47</u>	-	12627	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& С113-63-8 варіант 8	Настінне коліно 16 1/2"	шт	55	<u>108,83</u>	-	5986	-	-	-	-
36	& С113-63-8 варіант 7	Настінне коліно 20 1/2"	шт	26	<u>118,32</u>	-	3076	-	-	-	-
37	КР17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм <sup>2</sup> до 70 мм <sup>2</sup> в труби	100м	0,98	<u>3302,14</u> <u>2976,11</u>	-	3236	2917	-	<u>24,8880</u>	<u>24,39</u>
38	С113-2128 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 32 (зовн.43) мм	м	40	<u>38,63</u>	-	1545	-	-	-	-
39	С113-2128 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 40 (зовн.50) мм	м	58	<u>41,89</u>	-	2430	-	-	-	-
40	КР15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,04	<u>13662,81</u> <u>13064,29</u>	-	547	523	-	<u>97,9920</u>	<u>3,92</u>
41	С113-7 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр 60х3 мм (гільза)	м	4	<u>306,21</u>	-	1225	-	-	-	-
42	КР15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,8	<u>23351,74</u> <u>23197,83</u>	-	18681	18558	-	<u>178,1160</u>	<u>142,49</u>
43	& С130-8-3 варіант 4	Водонагрівач електричний 50 л (ABS PRO ECO PW 50) в к-ті з клапаном	шт	1	<u>8680,66</u>	-	8681	-	-	-	-
44	& С130-8-3 варіант 5	Водонагрівач електричний 100 л (ABS PRO ECO PW 100) в к-ті з клапаном	шт	7	<u>9394,66</u>	-	65763	-	-	-	-
45	КР15-93-1	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м <sup>3</sup> до 0,4 м <sup>3</sup>	бак	8	<u>1115,47</u> <u>1006,88</u>	<u>50,22</u> <u>17,52</u>	8924	8055	<u>402</u> <u>140</u>	<u>8,2080</u> <u>0,1022</u>	<u>65,66</u> <u>0,82</u>
46	& С130-10- 4-1ИУ варіант 1	Компенсатор об'єму, V=8 л	шт	8	<u>1431,87</u>	-	11455	-	-	-	-
47	КР15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,16	<u>57348,45</u> <u>43315,22</u>	<u>2344,07</u> <u>139,49</u>	9176	6930	<u>375</u> <u>22</u>	<u>332,5800</u> <u>1,0488</u>	<u>53,21</u> <u>0,17</u>
48	& С130-384- 52 варіант 1	Клапан зворотний d 20 мм	шт	8	<u>122,75</u>	-	982	-	-	-	-
49	С113-1873- 1А варіант 3	Кран кульовий д. 15	шт	8	<u>298,88</u>	-	2391	-	-	-	-
50	С113-1873- 1А варіант 4	Кран кульовий д. 20 з америк.	шт	16	<u>387,67</u>	-	6203	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C113-1836	Розбірне з'єднання /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	8	<u>200,96</u>	-	1608	-	-	-	-
52	C113-1837	Розбірне з'єднання /зовнішня різьба/ діам. 25x3/4" мм	шт	16	<u>321,53</u>	-	5144	-	-	-	-
53	C113-2056	Трійник ред. Н-В-Н, Ду 3/4"x1/2"x3/4" мм	шт	8	<u>195,46</u>	-	1564	-	-	-	-
54	C113-2063	Ніпель, Ду 3/4" мм	шт	8	<u>117,45</u>	-	940	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							238466	67760	<u>777</u>		<u>523,63</u>
Разом будівельні роботи, грн.							238466		<u>162</u>		<u>0,99</u>
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							169929				
всього заробітна плата, грн.							67922				
Загальновиробничі витрати, грн.							33936				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							53,73				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11102				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>272402</b>				
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>272402</b>				
<b>Розділ 3. Каналізація.</b>											
55	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,6	<u>10891,32</u>	-	6535	6512	-	<u>78,9840</u>	<u>47,39</u>
56	C113-2226 варіант 1	Труби ПП для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	60	<u>139,75</u>	-	8385	-	-	-	-
57	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,34	<u>10573,01</u>	-	3595	3543	-	<u>75,8280</u>	<u>25,78</u>
58	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	34	<u>265,35</u>	-	9022	-	-	-	-
59	C113-1883 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	120	<u>26,39</u>	-	3167	-	-	-	-
60	C113-1885 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	50	<u>37,10</u>	-	1855	-	-	-	-
61	C113-1717	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	100	<u>128,38</u>	-	12838	-	-	-	-
62	C113-1466 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	44	<u>97,12</u>	-	4273	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	C113-1709 варіант 1	Коліно 87 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	23	<u>91,96</u>	-	2115	-	-	-	-
64	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	15	<u>34,75</u>	-	521	-	-	-	-
65	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	9	<u>151,03</u>	-	1359	-	-	-	-
66	C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	9	<u>189,28</u>	-	1704	-	-	-	-
67	C113-2267	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	7	<u>150,73</u>	-	1055	-	-	-	-
68	C113-1866	Заглушка діам. 50 мм	шт	4	<u>62,18</u>	-	249	-	-	-	-
69	C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	6	<u>55,91</u>	-	335	-	-	-	-
70	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	2,3	<u>6359,63</u> <u>5884,21</u>	-	14627	13534	-	<u>44,1360</u>	<u>101,51</u>
71	C130-656 варіант 1	Умивальник керамічний в комплекті з сифоном	комплект	22	<u>1863,71</u>	-	41002	-	-	-	-
72	C130-656 варіант 5	Умивальник керамічний для МГН в комплекті з сифоном	комплект	1	<u>3271,31</u>	-	3271	-	-	-	-
73	C130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	23	<u>1428,50</u>	-	32856	-	-	-	-
74	C130-466 варіант 1	Кран під умивальник	шт	43	<u>263,54</u>	-	11332	-	-	-	-
75	& C130-606-1-66Ю варіант 1	Шланг для змішувача 1/2"довжиною 50см	шт	58	<u>175,71</u>	-	10191	-	-	-	-
76	KP15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,4	<u>3531,30</u> <u>2819,04</u>	-	1413	1128	-	<u>22,4160</u>	<u>8,97</u>
77	C130-541 варіант 7	Душова кабіна 0,8x1,0 з розпашними дверима та піддоном в к-ті	шт	2	<u>18368,07</u>	-	36736	-	-	-	-
78	C130-541 варіант 1	Душовий піддон з сифоном та душовою сіткою	шт	2	<u>4720,47</u>	-	9441	-	-	-	-
79	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,5	<u>2239,49</u> <u>2143,47</u>	-	1120	1072	-	<u>15,8400</u>	<u>7,92</u>
80	& C130-614-73 варіант 1	Душовий гарнітур зі штангою, лійкою та змішувачем	шт	4	<u>3060,91</u>	-	12244	-	-	-	-
81	& C130-614-73 варіант 2	Душовий гарнітур зі штангою, лійкою та змішувачем для МГН	шт	1	<u>3672,91</u>	-	3673	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	КР15-36-2	Установлення мийок на два відділення	10к-т	0,2	7793,49 6818,52	-	1559	1364	-	51,1440	10,23
83	С130-502 варіант 1	Мийки з нержавіючої сталі з двома чашами, з кріпленнями та сифоном	шт	2	12948,50	-	25897	-	-	-	-
84	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2	2239,49 2143,47	-	448	429	-	15,8400	3,17
85	С130-616 варіант 2	Змішувачі для мийок	комплект	2	1419,27	-	2839	-	-	-	-
86	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,9	8873,56 6623,67	-	7986	5961	-	50,2440	45,22
87	С130-903 варіант 1	Унітаз керамічний з косим випуском в комплекті з бачком, арматурою та сифоном	шт	8	3036,74	-	24294	-	-	-	-
88	С130-903 варіант 5	Унітаз підлоговий керамічний для МГН	шт	1	7657,34	-	7657	-	-	-	-
89	& С130-606- 1-66Ю варіант 2	Шланг для змивного бачка 1/2" довжиною 50см	шт	9	175,71	-	1581	-	-	-	-
90	КР15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,2	11452,96 1371,56	-	2291	274	-	10,4040	2,08
91	КР15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм (трап для душу лінійний 60 см)	10к-т	0,1	30124,66 1371,56	-	3012	137	-	10,4040	1,04
92	КР15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,03	13662,81 13064,29	-	410	392	-	97,9920	2,94
93	КР15-15-11	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 125 мм	100м	0,015	35725,39 31078,49	460,77 27,42	536	466	7	233,1120 0,2062	3,5
94	С113-7 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр 60х3 мм (гільза)	м	3	306,21	-	919	-	-	-	-
95	С113-35 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 133 мм, товщина стілки 5 мм (гільза)	м	1,5	932,68	-	1399	-	-	-	-
96	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,9	847,62 844,72	-	763	760	-	6,3360	5,7
97	& С111- 1722-2 варіант 2	Поручень настінний для МГН	шт	5	1817,30	-	9087	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	& С111-1722-2 варіант 3	Поручень настінний для МГН відкидний	шт	3	3367,70	-	10103	-	-	-	-
99	& С130-901-1-П варіант 1	Відкидне сидіння для душі зі спинкою для МГН (Kolo Lehnen Funktion (або аналог), допустиме навантаження на сидіння - 150-200 кг	шт	1	22950,54	-	22951	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							358646	35572	7		265,45
Разом будівельні роботи, грн.							358646				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							323067				
всього заробітна плата, грн.							35572				
Загальновиробничі витрати, грн.							17710				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							27,88				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5760				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>376356</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 3</b>							<b>376356</b>				
Разом прямі витрати по кошторису							609344	115352	985		884,77
Разом будівельні роботи, грн.							609344		219		1,41
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							493007				
всього заробітна плата, грн.							115571				
Загальновиробничі витрати, грн.							57872				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							91,7				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							18951				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>667216</b>				
-----											
<b>Всього по кошторису</b>							<b>667216</b>				
<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>							<b>977,88</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>134522</b>				

Склад

О.В.Терза

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірів

О.І.Ольховик

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*



Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування  
2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-033**  
**на загальнобудівельні роботи 13-й пусковий комплекс**  
**Будівля районної лікарні**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 3403,710 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 9,7224 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 1319,004 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Гінекологічне відділення, третій поверх									
		<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>									
1	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	2,5	<u>11218,31</u>	<u>1346,51</u>	28046	24680	<u>3366</u>	<u>89,1600</u>	<u>222,9</u>
					9871,80	505,25			1263	3,8303	9,58
2	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,75	<u>13292,74</u>	<u>140,82</u>	9970	9864	<u>106</u>	<u>111,3720</u>	<u>83,53</u>
					13151,92	47,73			36	0,3326	0,25
3	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	2,2	<u>2380,47</u>	<u>57,61</u>	5237	5110	<u>127</u>	<u>21,6000</u>	<u>47,52</u>
					2322,86	19,52			43	0,1361	0,3
4	КБ46-39-6	Розбирання стель з плиток гіпсових	100м2	0,35	<u>11924,98</u>	<u>340,82</u>	4174	4051	<u>119</u>	<u>96,7900</u>	<u>33,88</u>
					11574,15	145,40			51	1,0906	0,38
5	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	1,032	<u>1086,23</u>	<u>46,10</u>	1121	1073	<u>48</u>	<u>9,6720</u>	<u>9,98</u>
					1040,13	19,32			20	0,1328	0,14
6	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	3,7	<u>5472,93</u>	-	20250	20250	-	<u>50,8920</u>	<u>188,3</u>
					5472,93	-			-	-	-
7	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	0,312	<u>1086,23</u>	<u>46,10</u>	339	325	<u>14</u>	<u>9,6720</u>	<u>3,02</u>
					1040,13	19,32			6	0,1328	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,26	<u>26653,95</u>	<u>1675,08</u>	6930	6489	436	<u>221,2440</u>	<u>57,52</u>
					24958,54	702,08			183	4,8265	1,25
9	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,5777	<u>5877,92</u>	-	3396	3396	-	<u>53,6160</u>	<u>30,97</u>
					5877,92	-			-	-	-
10	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	<u>23195,36</u>	<u>1572,63</u>	464	432	31	<u>191,4960</u>	<u>3,83</u>
					21602,66	659,14			13	4,5313	0,09
11	КР6-2-2	Знімання закслених віконних рам	100 м2	0,0108	<u>7557,30</u>	-	82	82	-	<u>68,2560</u>	<u>0,74</u>
					7557,30	-			-	-	-
12	КР4-2-1	Розбирання монолітних перекриттів (бетонних вентиляційних коробів)	1 м3	5,475	<u>4869,41</u>	<u>2338,71</u>	26660	13461	12804	<u>20,8200</u>	<u>113,99</u>
					2458,63	957,95			5245	7,3656	40,33
13	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,07	<u>15576,54</u>	<u>911,82</u>	1090	1027	63	<u>126,4200</u>	<u>8,85</u>
					14664,72	382,17			27	2,6273	0,18
14	КР20-29-3	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см2	10м	4,2	<u>532,21</u>	-	2235	2200	-	<u>4,6440</u>	<u>19,5</u>
					523,89	-			-	-	-
15	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	19,772	<u>175,29</u>	-	3466	3466	-	<u>1,6300</u>	<u>32,23</u>
					175,29	-			-	-	-
16	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	19,772	<u>91,69</u>	<u>91,69</u>	1813	-	1813	-	-
					-	23,74			469	0,1610	3,18
		Разом прямі витрати по розділу 1					115273	95906	18927		856,76
		Разом будівельні роботи, грн.					115273		7356		55,72
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					440				
		всього заробітна плата, грн.					103262				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58788				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					109,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22596				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>174061</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>174061</b>				
		<b>Розділ 2. Перегородки</b>									
17	КР5-8-5	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	0,3235	<u>94741,88</u>	-	30649	12752	-	<u>306,1800</u>	<u>99,05</u>
					39417,61	-			-	-	-
18	С121-783 варіант 1	Металоконструкції кріплення перегородок до стін та плит перекриття	т	0,02617	<u>38339,95</u>	-	1003	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,0126	<u>35063,78</u>	<u>1218,31</u>	442	335	15	<u>235,9560</u>	<u>2,97</u>
					26618,20	497,97			6	3,7786	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& С1545-268-17 варіант 2	Кутник 40x40x3	кг	0,0112	<u>51,35</u>	-	1	-	-	-	-
21	& С111-1091-1 варіант 1	Полоса 120x50x3	кг	1,4	<u>49,14</u>	-	69	-	-	-	-
22	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,647	<u>27642,81</u> <u>20676,35</u>	-	17885	13378	-	<u>152,7960</u>	<u>98,86</u>
Разом прямі витрати по розділу 2							50049	26465	<u>15</u> <u>6</u>		<u>200,88</u> <u>0,05</u>
Разом будівельні роботи, грн.							50049				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							23569				
всього заробітна плата, грн.							26471				
Загальновиробничі витрати, грн.							13821				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							24,11				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4982				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>63870</b>				
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>63870</b>				
<b>Розділ 3. Прорізи</b>											
23	КБ10-20-1 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0162	<u>35916,24</u> <u>35729,27</u>	-	582	579	-	<u>264,0354</u>	<u>4,28</u>
24	& С123-751	Блоки віконні з металопластику	м2	1,62	<u>5211,97</u>	-	8443	-	-	-	-
25	КБ10-28-1 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,096	<u>17750,29</u> <u>17633,43</u>	-	1704	1693	-	<u>135,3918</u>	<u>13</u>
26	КБ10-28-2 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0914	<u>14342,04</u> <u>14249,09</u>	-	1311	1302	-	<u>109,4064</u>	<u>10</u>
27	КБ10-28-3 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,06693	<u>10830,60</u> <u>10762,30</u>	-	725	720	-	<u>82,6344</u>	<u>5,53</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C123-199-1 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	25,433	<u>5831,63</u>	-	148316	-	-	-	-
29	& C1545-42-1 варіант 1	Дюбель-шуруп 10x100	шт	95	<u>1,53</u>	-	145	-	-	-	-
30	& C111-196-1-ИНБ	Піна монтажна	л	4,1	<u>8,27</u>	-	34	-	-	-	-
31	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,021	<u>4583,51</u>	-	96	96	-	<u>37,8240</u>	<u>0,79</u>
32	& C123-392-2 варіант 1	Дошки підвіконні ПВХ 0,3м	м	2,1	<u>316,21</u>	-	664	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							162020	4390	-	-	<u>33,6</u>
Разом будівельні роботи, грн.							162020				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							157630				
всього заробітна плата, грн.							4390				
Загальновиробничі витрати, грн.							2304				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,03				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							833				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>164324</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 3</b>							<b>164324</b>				
<b>Розділ 4. Підлоги</b>											
33	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного (зароблення борозен) Тип 1,2,3	м3	1,26	<u>4873,19</u> 909,77	-	6140	1146	-	<u>7,7040</u>	<u>9,71</u>
34	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,518	<u>5617,00</u> 5617,00	-	2910	2910	-	<u>45,2400</u>	<u>23,43</u>
35	& C114-90-1-92 варіант 3	жорсткі пінополістирольні плити товщ. 150мм.	кв.м.	52,836	<u>367,36</u>	-	19410	-	-	-	-
36	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	3,8707	<u>16931,69</u> 10109,45	-	65537	39131	-	<u>85,6080</u>	<u>331,36</u>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ15-64-1 κ=1,15	Стелі Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,4962	<u>30771,91</u> 30685,38	-	15269	15226	-	<u>226,7616</u>	<u>112,52</u>
49	& С111- 1784-1-1 варіант 3	Стрічка ущільн.	м	44,7	<u>7,21</u>	-	322	-	-	-	-
50	& С111-138- 1 варіант 2	Дюбелі	шт	118	<u>0,92</u>	-	109	-	-	-	-
51	& С111-829- 2-Ю варіант 2	Профіль UD	м	44,7	<u>33,70</u>	-	1506	-	-	-	-
52	& С123-407- 8 варіант 2	Профіль CD	м	126,53	<u>34,72</u>	-	4393	-	-	-	-
53	& С111- 1490-1 варіант 2	З'єднувач профілів	шт	84	<u>9,59</u>	-	806	-	-	-	-
54	& С111- 1477-1 варіант 1	Підвіси	шт	35	<u>12,27</u>	-	429	-	-	-	-
55	& С111- 1477-2 варіант 2	Саморізи	шт	774	<u>0,69</u>	-	534	-	-	-	-
56	КБ15-66-1 κ=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,4962	<u>28430,92</u> 27001,59	-	14107	13398	-	<u>188,1906</u>	<u>93,38</u>
57	& С111- 1477-2 варіант 2	Саморізи	шт	1042	<u>0,69</u>	-	719	-	-	-	-
58	С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	52,101	<u>166,94</u>	-	8698	-	-	-	-
59	& С111- 1375-5 варіант 2	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	17,71	<u>15,76</u>	-	279	-	-	-	-
60	КБ15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою	100м2	0,4962	<u>18256,44</u> 17427,77	-	9059	8648	-	<u>138,5796</u>	<u>68,76</u>
61	& С1113-29- 29 варіант 2	Шпатлівка MULTI-FINISH	кг	89,316	<u>15,88</u>	-	1418	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування стеля - армстронг	100м2	0,4962	<u>15433,48</u> 7446,00	-	7658	3695	-	<u>59,2080</u>	<u>29,38</u>
63	КБ15-76-1 К=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	3,3745	<u>24332,52</u> 24288,15	-	82110	81960	-	<u>193,1310</u>	<u>651,72</u>
64	& С111-139- 18	Дюбелі 6х 40 мм	шт	1002	<u>2,08</u>	-	2084	-	-	-	-
65	& С111-826- 3-1	Т Профілі металеві основні, довж. 3,7 м	м	320,58	<u>37,43</u>	-	11999	-	-	-	-
66	& С111-826- 2-1	Т Профілі металеві поперечні, довж. 1,2 м	м	641,16	<u>37,37</u>	-	23960	-	-	-	-
67	& С111-826- 4-1	Т Профілі металеві поперечні, довж. 0,6 м	м	320,58	<u>37,43</u>	-	11999	-	-	-	-
68	& С111-826- 5-1	Кутник металевий пристінний.	м	364,45	<u>39,04</u>	-	14228	-	-	-	-
69	& С111-826- 21	підвіс	шт	270	<u>13,31</u>	-	3594	-	-	-	-
70	& С111-826- 22	тяга підвісу	шт	270	<u>10,64</u>	-	2873	-	-	-	-
71	КБ15-76-2 К=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	3,3277	<u>2912,15</u> 2912,15	-	9691	9691	-	<u>23,1564</u>	<u>77,06</u>
72	& С111-744- 1 варіант 1	Армстронг медичний ( плити 600х600 мм)	м2	349,4085	<u>540,98</u>	-	189023	-	-	-	-
73	КР11-26-3	Стіни Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	2,5	<u>27642,81</u> 20676,35	-	69107	51691	-	<u>152,7960</u>	<u>381,99</u>
74	КР11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,75	<u>87334,76</u> 69001,15	<u>1193,56</u> 500,26	65501	51751	<u>895</u> 375	<u>529,8000</u> 3,4391	<u>397,35</u> 2,58
75	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,75	<u>8103,29</u> 7270,95	-	6077	5453	-	<u>54,5376</u>	<u>40,9</u>
76	С111-2015-3 варіант 4	Шпатлівка старт	кг	75	<u>14,79</u>	-	1109	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КБ15-56-4 к=2, к=1,15	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,75	<u>4035,78</u> 3852,57	-	3027	2889	-	<u>28,8972</u>	<u>21,67</u>
78	С111-2015-3 варіант 3	Шпатлівка MULTI-FINISH	кг	75	<u>15,81</u>	-	1186	-	-	-	-
79	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,75	<u>13907,25</u> 6614,47	-	10430	4961	-	<u>52,5960</u>	<u>39,45</u>
80	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	7,57	<u>8103,29</u> 7270,95	-	61342	55041	-	<u>54,5376</u>	<u>412,85</u>
81	С111-2015-3 варіант 4	Шпатлівка старт	кг	757	<u>14,79</u>	-	11196	-	-	-	-
82	КБ15-56-4 к=2, к=1,15	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	7,57	<u>4035,78</u> 3852,57	-	30551	29164	-	<u>28,8972</u>	<u>218,75</u>
83	С111-2015-3 варіант 3	Шпатлівка MULTI-FINISH	кг	757	<u>15,81</u>	-	11968	-	-	-	-
84	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	7,57	<u>13907,25</u> 6614,47	-	105278	50072	-	<u>52,5960</u>	<u>398,15</u>
85	КБ15-25-2 К=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,181	<u>46378,30</u> 45422,64	-	147529	144489	-	<u>352,8246</u>	<u>1122,34</u>
86	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	144,0993	<u>84,04</u>	-	12110	-	-	-	-
87	& С111-577-99 варіант 1	Плитка керамічна	м.кв	321,281	<u>592,88</u>	-	190481	-	-	-	-
88	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1654,12	<u>10,18</u>	-	16839	-	-	-	-
89	& С1630-3П варіант 1	Пласмасові хрестики	шт	2296,682	<u>0,19</u>	-	436	-	-	-	-
90	КБ15-26-2 К=1,15	Улаштування сапожків шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	29,6	<u>1571,97</u> 1534,99	-	46530	45436	-	<u>11,9232</u>	<u>352,93</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	13,4976	84,04	-	1134	-	-	-	-
92	& C111-577-99	Плитка керамічна	м.кв	30,784	592,88	-	18251	-	-	-	-
	варіант 1										
93	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	153,92	10,18	-	1567	-	-	-	-
94	КБ11-42-2 к=1,15	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням шурупами ( планка -відбійник шириною 0,2м)	100м	0,55	2004,36 1994,68	-	1102	1097	-	16,8912	9,29
95	& C111-1722-1-2Д	Поручень WG 145	м	55	2550,70	-	140289	-	-	-	-
	варіант 1										
96	C188888-4	Дюбель шуруп	шт	82,5	0,46	-	38	-	-	-	-
	варіант 1										
97	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих (від демонтажу)	100кВт	0,105	24689,12 16606,65	711,51 248,20	2592	1744	75 26	133,7520 1,4484	14,04 0,15
98	КБ15-63-4 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення (зашивка мереж)	100м2	0,36	73201,87 72608,87	-	26353	26139	-	536,5716	193,17
99	& C1545-204-3	Профіль CD	м	164,88	38,66	-	6374	-	-	-	-
	варіант 2										
100	& C111-829-2-Ю	Профіль UD	м	119,88	34,72	-	4162	-	-	-	-
	варіант 3										
101	& C111-741-1-И-ИН-Б3	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	37,8	166,94	-	6310	-	-	-	-
	варіант 1										
102	& C111-136-1-4В	Дюбелі	шт	432	0,87	-	376	-	-	-	-
	варіант 1										
103	& C111-155-5-1О	Саморізи	шт	2250	0,62	-	1395	-	-	-	-
	варіант 1										
104	КР12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,36	19637,67 11167,49	-	7070	4020	-	88,8000	31,97
		Разом прями витрати по розділу 5					1424577	606565	970 401		4667,67 2,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1424577 817042 606966 319280 560,24 115749 <b>1743857</b>				
		----- <b>Всього по розділу 5</b>					<b>1743857</b>				
		<b>Розділ 6. Фрагмент Б</b> ----- Демонтажні роботи -----									
105	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1512	<u>5877,92</u>	-	889	889	-	<u>53,6160</u>	<u>8,11</u>
					5877,92	-			-	-	-
106	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,08	<u>26653,95</u>	<u>1675,08</u>	2132	1997	<u>134</u>	<u>221,2440</u>	<u>17,7</u>
					24958,54	702,08			56	4,8265	0,39
107	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,04	<u>21322,02</u>	<u>512,20</u>	853	832	<u>21</u>	<u>176,2200</u>	<u>7,05</u>
					20809,82	154,07			6	1,1213	0,04
108	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,07	<u>8908,11</u>	<u>252,59</u>	624	606	<u>18</u>	<u>73,2960</u>	<u>5,13</u>
					8655,52	75,98			5	0,5530	0,04
109	KP15-3-4	Демонтаж ванн чавунних (душових піддонів)	100к-т	0,04	<u>40301,37</u>	<u>1768,13</u>	1612	1541	<u>71</u>	<u>326,3040</u>	<u>13,05</u>
					38533,24	531,86			21	3,8707	0,15
110	KP7-16-4 Кдем=0,8	Розбирання підстильного шару бетонного	м3	10,36	<u>731,35</u>	-	7577	7540	-	<u>6,1632</u>	<u>63,85</u>
					727,81	-			-	-	-
111	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,88	<u>7373,50</u>	<u>542,99</u>	6489	6011	<u>478</u>	<u>63,5160</u>	<u>55,89</u>
					6830,51	227,59			200	1,5646	1,38
112	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (укоси)	100м2	0,438	<u>8407,18</u>	<u>542,99</u>	3682	3445	<u>237</u>	<u>73,1280</u>	<u>32,03</u>
					7864,19	227,59			100	1,5646	0,69
113	КБ6-13-1 к дем.= 0,8, к=1,15	(Демонтаж) Улаштування бетонних підпирних стін і стін підвалів	100м3	0,095	<u>62412,26</u>	<u>11903,52</u>	5929	4794	<u>1131</u>	<u>411,3614</u>	<u>39,08</u>
					50461,71	6124,13			582	41,0040	3,9
114	KP17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки	100м	1,1	<u>703,93</u>	-	774	774	-	<u>6,2400</u>	<u>6,86</u>
					703,93	-			-	-	-
115	KP6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,038	<u>15949,50</u>	-	606	606	-	<u>144,0360</u>	<u>5,47</u>
		----- Прорізи -----			15947,67	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	КБ10-28-1 K=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1392	<u>17750,29</u> 17633,43	-	2471	2455	-	<u>135,3918</u>	<u>18,85</u>
117	КБ10-28-2 k=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,12075	<u>14342,04</u> 14249,09	-	1732	1721	-	<u>109,4064</u>	<u>13,21</u>
118	С123-199-1 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	25,995	<u>5831,63</u>	-	151593	-	-	-	-
119	& С1545-42-1 варіант 1	Дюбель-шуруп 10х100	шт	107	<u>1,53</u>	-	164	-	-	-	-
120	& С111-196-1-ИНБ	Піна монтажна	л	4,45	<u>8,27</u>	-	37	-	-	-	-
121	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,019	<u>4583,51</u> 4583,51	-	87	87	-	<u>37,8240</u>	<u>0,72</u>
122	& С123-392-2 варіант 1	Дошки підвіконні ПВХ 0,3м	м	1,94	<u>316,21</u>	-	613	-	-	-	-
123	КР5-8-8	----- Стіни, перегородки ----- Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	1,19	<u>95647,18</u> 40322,91	-	113820	47984	-	<u>313,2120</u>	<u>372,72</u>
124	С147-26-3	Дротяна арматура Вр-I, діаметр 3 мм	100кг	0,421	<u>3974,51</u>	-	1673	-	-	-	-
125	С111-1804 варіант 2	Пластина 100х80х4	т	0,0153	<u>37041,53</u>	-	567	-	-	-	-
126	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00497	<u>40051,11</u>	-	199	-	-	-	-
127	КР3-45-1	----- Перемички в перегородках П1----- Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,042	<u>35063,78</u> 26618,20	<u>1218,31</u> 497,97	1473	1118	<u>51</u> 21	<u>235,9560</u> 3,7786	<u>9,91</u> 0,16
128	& С1545-268-17 варіант 2	Кутник 40х40х3	кг	259	<u>51,35</u>	-	13300	-	-	-	-
129	& С111-1091-1 варіант 1	Полоса 120х50х3	кг	5	<u>49,14</u>	-	246	-	-	-	-
130	КР3-45-1	----- Перемички в перегородках П2----- Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,03888	<u>35063,78</u> 26618,20	<u>1218,31</u> 497,97	1363	1035	<u>47</u> 19	<u>235,9560</u> 3,7786	<u>9,17</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	& C1545-268-17 варіант 1	Кутник 40x40x3	кг	33,28	<u>51,35</u>	-	1709	-	-	-	-
132	& C111-1091-1 варіант 1	Полоса 120x50x3	кг	5,6	<u>49,14</u>	-	275	-	-	-	-
133	КР11-26-3	----- Опоряджувальні роботи ----- Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	3,08	<u>27642,81</u> <u>20676,35</u>	-	85140	63683	-	<u>152,7960</u>	<u>470,61</u>
134	КР2-6-4	Улаштування вертикальної гідроізоляції	100 м2	0,67	<u>24371,65</u> <u>24349,65</u>	-	16329	16314	-	<u>193,6200</u>	<u>129,73</u>
135	& C1113-296-21 варіант 1	Гідроізоляція універсальна акрилова H2Off SkyLine	кг	67	<u>148,48</u>	-	9948	-	-	-	-
136	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,186	<u>67157,31</u> <u>50993,72</u>	-	12491	9485	-	<u>360,6600</u>	<u>67,08</u>
137	КБ15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,186	<u>46378,30</u> <u>45422,64</u>	-	8626	8449	-	<u>352,8246</u>	<u>65,63</u>
138	& C111-256-1 варіант 1	Плитки керамічні облицювальні	м2	18,786	<u>557,77</u>	-	10478	-	-	-	-
139	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	96,72	<u>10,18</u>	-	985	-	-	-	-
140	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,43	<u>84,04</u>	-	708	-	-	-	-
141	КР13-5-1	----- Інші роботи ----- Скління мет. вікон матовим склом	100м2	0,076	<u>157031,65</u> <u>42033,66</u>	-	11934	3195	-	<u>322,7400</u>	<u>24,53</u>
142	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,4	<u>847,62</u> <u>844,72</u>	-	339	338	-	<u>6,3360</u>	<u>2,53</u>
143	& C1-935-172 варіант 1	Дзеркало для МГН	шт	1	<u>2856,81</u>	-	2857	-	-	-	-
144	& C1-935-172 варіант 2	Дзеркало 1,2x1,0 в рамі	шт	3	<u>3366,81</u>	-	10100	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					492424	184899	2188		<u>1438,91</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					492424		1010		6,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					305337 185909 98274 172,94 35727 <b>590698</b>				
		<b>Всього по розділу 6</b>					<b>590698</b>				
		Разом прями витрати по кошторису					2815994	1095180	<u>22100</u> 8773		<u>8616,13</u> 65,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					2815994 1698714 1103953 587716 1040,87 215051 <b>3403710</b>				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>3403710</b>				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					9722,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1319004				

Склад



О.В.Терза

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів



О.І.Ольховик

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-034  
 на електротехнічні рішення 13-й пусковий комплекс  
 Будівля районної лікарні**

Основа:  
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 555,570 тис. грн.  
 Кошторисна трудомісткість 1,33777 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 176,033 тис. грн.  
 Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Гінекологічне відділення, третій поверх											
		<b>Розділ 1. РЩ-8</b>											
1	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>649,24</u> 464,18	<u>5,36</u> 0,32	649	464	<u>5</u> -	<u>3,5640</u> 0,0024	<u>3,56</u> -		
2	& C111-31-54	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 70 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	<u>8364,96</u> -	-	8365	-	-	-	-		
3	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>52536,54</u> 46334,04	-	525	463	-	<u>359,9040</u> -	<u>3,6</u> -		
4	& C111-31-69	Вимикач автоматичний триполюсний, 40А	шт.	1	<u>708,02</u> -	-	708	-	-	-	-		
5	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,34	<u>37880,21</u> 33221,41	-	12879	11295	-	<u>261,0720</u> -	<u>88,76</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 6А	шт.	12	<u>142,83</u>	-	1714	-	-	-	-
7	& С111-31-4-Ф варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач, 16А	шт.	22	<u>1122,03</u>	-	24685	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							49525	12222	5	-	<u>95,92</u>
Разом будівельні роботи, грн.							49525				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							37298				
всього заробітна плата, грн.							12222				
Загальновиробничі витрати, грн.							5957				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,31				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1922				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>55482</b>				
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>55482</b>				
<b>Розділ 2. РЩ-8А</b>											
8	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>649,24</u> 464,18	<u>5,36</u> 0,32	649	464	5	<u>3,5640</u> 0,0024	<u>3,56</u>
9	& С111-31-54 варіант 1	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 12 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	<u>1885,92</u>	-	1886	-	-	-	-
10	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>37880,21</u> 33221,41	-	1136	997	-	<u>261,0720</u>	<u>7,83</u>
11	& С111-31-39-Ш варіант 1	Вимикач автоматичний однополюсний, 10 А	шт.	1	<u>163,23</u>	-	163	-	-	-	-
12	& С111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 6А	шт.	3	<u>142,83</u>	-	428	-	-	-	-
13	КБ21-14-1 κ=1,15	Кабельно-провідникова продукція Прокладання лотків	100м	0,35	<u>9280,00</u> 7378,36	<u>1341,09</u> 438,83	3248	2582	469 154	<u>56,6520</u> 2,8929	<u>19,83</u> 1,01
14	& С111-1301-1-1Ж варіант 2	Лоток кабельний 200x50	м	35	<u>46,39</u>	-	1624	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	1,85	<u>4730,35</u> 4463,23	-	8751	8257	-	<u>36,3840</u>	<u>67,31</u>
16	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	1,85	<u>4934,40</u> 4550,04	-	9129	8418	-	<u>39,6000</u>	<u>73,26</u>
17	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	12,08	<u>3520,60</u> 2755,66	-	42529	33288	-	<u>22,4640</u>	<u>271,37</u>
18	KP17-7-16	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі підлоги	100м	0,48	<u>3844,17</u> 2980,88	-	1845	1431	-	<u>24,3000</u>	<u>11,66</u>
19	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	100м	6,89	<u>1303,93</u> 1110,66	-	8984	7652	-	<u>9,2880</u>	<u>63,99</u>
20	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби	100м	0,9	<u>1581,39</u> 1383,30	-	1423	1245	-	<u>11,5680</u>	<u>10,41</u>
21	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби	100м	4,32	<u>2433,76</u> 2191,18	-	10514	9466	-	<u>18,3240</u>	<u>79,16</u>
22	KP17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм <sup>2</sup> до 70 мм <sup>2</sup> в труби	100м	0,45	<u>3302,14</u> 2976,11	-	1486	1339	-	<u>24,8880</u>	<u>11,2</u>
23	& C111-819-6-6 варіант 4	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x10мм	м	45	<u>301,07</u>	-	13548	-	-	-	-
24	& C111-819-6-6	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x2,5мм	м	4	<u>84,83</u>	-	339	-	-	-	-
25	& C111-819-6-6 варіант 2	Кабель ННХН FE180/E30 5x2,5	м	16	<u>81,77</u>	-	1308	-	-	-	-
26	& C111-819-6-3	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x1,5мм	м	16	<u>53,21</u>	-	851	-	-	-	-
27	& C111-819-10	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3x1,5	м	588	<u>42,92</u>	-	25237	-	-	-	-
28	& C111-819-10 варіант 1	Кабель ННХН FE180/E30 3x1,5	м	110	<u>45,98</u>	-	5058	-	-	-	-
29	& C111-819-9	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3x2,5	м	662	<u>57,20</u>	-	37866	-	-	-	-
30	& C1630-15316 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 32мм	м	48	<u>23,51</u>	-	1128	-	-	-	-
31	& C1630-15318 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 20мм	м	702	<u>14,36</u>	-	10081	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C1630-15313 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 16 мм	м	506	11,55	-	5844	-	-	-	-
33	KP17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,83	52581,22 42316,54	-	43642	35123	-	324,9120	269,68
34	& C111-31-23-7 варіант 1	Світильник стельовий, світлодіодний 35Вт	шт.	53	970,12	-	51416	-	-	-	-
35	& C111-31-23-7 варіант 2	Світильник стельовий, світлодіодний 13Вт	шт.	30	1044,58	-	31337	-	-	-	-
36	KP17-11-1	Монтаж світильників аварійного освітлення	100шт	0,15	34776,89 24512,21	-	5217	3677	-	188,2080	28,23
37	C1547-1 варіант 1	Світильник аварійного освітлення 8Вт. з автономним джерелом	шт	15	853,74	-	12806	-	-	-	-
38	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,16	5036,71 4996,62	-	806	799	-	42,3120	6,77
39	& C111-31-10 варіант 1	Вимикач одноклавішний внутр. установки з підсвіткою, IP44	шт.	14	112,23	-	1571	-	-	-	-
40	& C111-31-10 варіант 2	Вимикач одноклавішний внутр. прохідний установки з підсвіткою, IP44	шт.	2	112,23	-	224	-	-	-	-
41	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,28	5355,56 5315,47	-	1500	1488	-	45,0120	12,6
42	& C111-31-9	Вимикач двоклавішний внутр. установки з підсвіткою	шт.	26	163,23	-	4244	-	-	-	-
43	& C111-31-9 варіант 1	Вимикач двоклавішний прохідний внутр. установки з підсвіткою	шт.	2	295,83	-	592	-	-	-	-
44	KP17-11-1	Монтаж світильників аварійного освітлення	100шт	0,03	34776,89 24512,21	-	1043	735	-	188,2080	5,65
45	& C111-31-66 варіант 2	Лампа-сигналізатор "не входить"	шт.	3	854,26	-	2563	-	-	-	-
46	KM34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	3	2414,59 2414,59	-	7244	7244	-	19,2000	57,6
47	1507-5134 варіант 3	Опромінювач бактерицидний	шт	3	3673,90	-	11022	-	-	-	-
48	C1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	0,37	3820,60	-	1414	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& С1545-90-1-И варіант 2	Коробка установочна внутр. установки	100шт	0,37	<u>1582,11</u>	-	585	-	-	-	-
50	KP17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	1,28	<u>7453,16</u>	-	9540	9497	-	<u>62,8320</u>	<u>80,42</u>
51	& С111-31-5 варіант 1	Розетка з заземлюючим контактом (подвійна) внутрішньої установки	шт.	103	<u>163,36</u>	-	16826	-	-	-	-
52	& С111-31-5 варіант 2	Розетка з заземлюючим із захисною кришкою	шт.	25	<u>193,66</u>	-	4842	-	-	-	-
53	С1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	1,28	<u>3820,60</u>	-	4890	-	-	-	-
54	& С1545-90-1-И варіант 2	Коробка установочна внутр. установки	100шт	1,03	<u>1582,11</u>	-	1630	-	-	-	-
55	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,22	<u>34776,89</u>	-	7651	5393	-	<u>188,2080</u>	<u>41,41</u>
56	& С111-819-20	Світильник приліжковий з вбудованим вимикачем	шт	22	<u>614,64</u>	-	13522	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							431182	139095	<u>474</u>		<u>1121,94</u>
Разом будівельні роботи, грн.							431182		<u>154</u>		<u>1,01</u>
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							291613				
всього заробітна плата, грн.							139249				
Загальновиробничі витрати, грн.							68906				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							109,59				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							22640				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>500088</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>500088</b>				
Разом прямі витрати по кошторису							480707	151317	<u>479</u>		<u>1217,86</u>
Разом будівельні роботи, грн.							480707		<u>154</u>		<u>1,01</u>
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							328911				
всього заробітна плата, грн.							151471				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					74863 118,9 24562 <b>555570</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>555570</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>1337,77</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>176033</b>				

Склав



О.В.Терза

Госада підпис (ініціали, прізвище)

Перевірив



О.І.Ольховик

Госада підпис (ініціали, прізвище)

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-035  
 на водопровід та каналізація 13-й пусковий комплекс  
 Будівля районної лікарні**

Основа:  
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 549,053 тис. грн.  
 Кошторисна трудомісткість 0,814 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 112,237 тис. грн.  
 Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Демонтажні роботи.</b>											
1	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,17	<u>8908,11</u> 8655,52	<u>252,59</u> 75,98	1514	1471	<u>43</u> 13	<u>73,2960</u> 0,5530	<u>12,46</u> 0,09
2	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,03	<u>21322,02</u> 20809,82	<u>512,20</u> 154,07	640	624	<u>16</u> 5	<u>176,2200</u> 1,1213	<u>5,29</u> 0,03
3	KP15-32-10 Кдем=0,4	Установлення піддонів душових сталевих (розбирання)	10к-т	0,2	<u>1127,61</u> 1127,61	-	226	226	-	<u>8,9664</u> -	<u>1,79</u> -
4	KP15-18-1 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм (розбирання)	100м	0,34	<u>4356,53</u> 4341,28	-	1481	1476	-	<u>31,5936</u> -	<u>10,74</u> -
5	KP15-14-2 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100м	0,06	<u>9716,96</u> 9716,96	-	583	583	-	<u>69,7056</u> -	<u>4,18</u> -
6	KP15-15-1 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм (розбирання)	100м	1	<u>4072,24</u> 4067,43	-	4072	4067	-	<u>30,5088</u> -	<u>30,51</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,55	<u>175,29</u>	-	96	96	-	<u>1,6300</u>	<u>0,9</u>
8	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	0,55	<u>175,29</u> <u>91,69</u>	-	50	-	<u>50</u>	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1			-	<u>23,74</u>	8662	8543	<u>109</u>	<u>0,1610</u>	<u>65,87</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					8662		<u>31</u>		<u>0,21</u>
		в тому числі:					10				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8574				
		всього заробітна плата, грн.					4344				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6,96				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1436				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					<b>13006</b>				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>13006</b>				
		<b>Розділ 2. Водопровід.</b>									
9	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,43	<u>9319,94</u> <u>9189,31</u>	-	13328	13141	-	<u>67,9080</u>	<u>97,11</u>
10	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,4	<u>9749,59</u> <u>9590,40</u>	-	3900	3836	-	<u>70,8720</u>	<u>28,35</u>
11	C113-1680	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 16x2,2 мм	м	52	<u>35,07</u>	-	1824	-	-	-	-
12	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	91	<u>49,84</u>	-	4535	-	-	-	-
13	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	40	<u>78,30</u>	-	3132	-	-	-	-
14	C113-1704 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 16 мм	шт	20	<u>15,48</u>	-	310	-	-	-	-
15	C113-1705 варіант 8	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	20	<u>25,87</u>	-	517	-	-	-	-
16	C113-1706 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	26	<u>28,90</u>	-	751	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C113-1736 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 16 мм	шт	12	18,73	-	225	-	-	-	-
18	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	18	18,52	-	333	-	-	-	-
19	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	23	22,44	-	516	-	-	-	-
20	C113-1791 варіант 1	Муфта діам. 16 мм	шт	15	14,03	-	210	-	-	-	-
21	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	18	14,22	-	256	-	-	-	-
22	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	24	15,54	-	373	-	-	-	-
23	C113-1774 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 16x20 мм	шт	14	27,29	-	382	-	-	-	-
24	C113-1776 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	16	36,96	-	591	-	-	-	-
25	C113-1878 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 16 мм	шт	105	5,87	-	616	-	-	-	-
26	C113-1880 варіант 3	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	180	6,69	-	1204	-	-	-	-
27	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	80	9,25	-	740	-	-	-	-
28	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,83	5945,93	-	10881	10881	-	47,2800	86,52
29	& C119-408- 2 варіант 6	Ізоляція трубопроводів діам. 22, товщ. 19 мм	м	143	5945,93 69,71	-	9969	-	-	-	-
30	& C119-408- 2 варіант 5	Ізоляція трубопроводів діам. 28, товщ. 19 мм	м	40	182,08	-	7283	-	-	-	-
31	KP15-41-1	Заміна змішувачів з душем	100к-т	0,05	35769,92 35636,44	-	1788	1782	-	267,3000	13,37
32	C130-625 варіант 1	Змішувачі для душа	комплект	5	2104,47	-	10522	-	-	-	-
33	& C113-63-8 варіант 8	Настінне коліно 16 1/2"	шт	31	108,83	-	3374	-	-	-	-
34	& C113-63-8 варіант 7	Настінне коліно 20 1/2"	шт	27	118,32	-	3195	-	-	-	-
35	KP17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм <sup>2</sup> до 70 мм <sup>2</sup> в труби	100м	0,96	3302,14 2976,11	-	3170	2857	-	24,8880	23,89
36	C113-2128 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 32 (зовн.43) мм	м	44	38,63	-	1700	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C113-2128 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 40 (зовн.50) мм	м	52	41,89	-	2178	-	-	-	-
38	KP15-15-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,035	9895,86 9451,85	-	346	331	-	70,8960	2,48
39	C113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 48 мм, товщина стінки 3 мм (гільза)	м	3,5	241,07	-	844	-	-	-	-
40	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,6	23351,74 23197,83	-	14011	13919	-	178,1160	106,87
41 &	C130-8-3 варіант 4	Водонагрівач електричний 50 л (ABS PRO ECO PW 50) в к-ті з клапаном	шт	1	8680,66	-	8681	-	-	-	-
42 &	C130-8-3 варіант 5	Водонагрівач електричний 100 л (ABS PRO ECO PW 100) в к-ті з клапаном	шт	5	9394,66	-	46973	-	-	-	-
43	KP15-93-1	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак	6	1115,47 1006,88	50,22 17,52	6693	6041	301 105	8,2080 0,1022	49,25 0,61
44 &	C130-10-4-1ИУ варіант 1	Компенсатор об'єму, V=8 л	шт	6	1431,87	-	8591	-	-	-	-
45	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,16	57348,45 43315,22	2344,07 139,49	9176	6930	375 22	332,5800 1,0488	53,21 0,17
46 &	C130-384-52 варіант 1	Клапан зворотний d 20 мм	шт	6	122,75	-	737	-	-	-	-
47	C113-1873-1A варіант 3	Кран кульовий д. 15	шт	6	298,88	-	1793	-	-	-	-
48	C113-1873-1A варіант 4	Кран кульовий д. 20 з америк.	шт	12	387,67	-	4652	-	-	-	-
49	C113-1836	Розбірне з'єднання /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	6	200,96	-	1206	-	-	-	-
50	C113-1837	Розбірне з'єднання /зовнішня різьба/ діам. 25x3/4" мм	шт	12	321,53	-	3858	-	-	-	-
51	C113-2056	Трійник ред. Н-В-Н, Ду 3/4"x1/2"x3/4" мм	шт	6	195,46	-	1173	-	-	-	-
52	C113-2063	Ніпель, Ду 3/4" мм	шт	6	117,45	-	705	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					197242	59718	676		461,05
		Разом будівельні роботи, грн.					197242		127		0,78
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					136848				
		всього заробітна плата, грн.					59845				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29839				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9748				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>227081</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>227081</b>				
		<b>Розділ 3. Каналізація.</b>									
53	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,5	10891,32	-	5446	5427	-	78,9840	39,49
					10853,19	-			-		
54	С113-2226	Труби ПП для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	50	139,75	-	6988	-	-	-	-
55	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,16	10573,01	-	1692	1667	-	75,8280	12,13
					10419,53	-			-		
56	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	16	265,35	-	4246	-	-	-	-
57	С113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	100	26,39	-	2639	-	-	-	-
58	С113-1885	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	16	37,10	-	594	-	-	-	-
59	С113-1717	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	68	128,38	-	8730	-	-	-	-
60	С113-1466	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	22	97,12	-	2137	-	-	-	-
61	С113-1709	Коліно 87 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	28	91,96	-	2575	-	-	-	-
62	С113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	11	34,75	-	382	-	-	-	-
63	С113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	9	189,28	-	1704	-	-	-	-
64	С113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	5	151,03	-	755	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	C113-2271 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110/50 мм	шт	3	199,86	-	600	-	-	-	-
66	& C1110-103-1 варіант 2	Лючок для прочистки 110мм	шт	5	553,01	-	2765	-	-	-	-
67	& C1110-103-1 варіант 1	Лючок для прочистки 50мм	шт	3	459,17	-	1378	-	-	-	-
68	C113-1866	Заглушка діам. 50 мм	шт	3	62,18	-	187	-	-	-	-
69	C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	5	55,91	-	280	-	-	-	-
70	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	2	6359,63	-	12719	11768	-	44,1360	88,27
71	C130-656 варіант 1	Умивальник керамічний в комплекті з сифоном	комплект	19	5884,21	-	35410	-	-	-	-
72	C130-656 варіант 5	Умивальник керамічний для МГН в комплекті з сифоном	комплект	1	1863,71	-	3271	-	-	-	-
73	C130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	20	3271,31	-	3271	-	-	-	-
74	C130-466 варіант 1	Кран під умивальник	шт	48	1428,50	-	28570	-	-	-	-
75	& C130-606-1-66Ю варіант 1	Шланг для змішувача 1/2" довжиною 50см	шт	48	263,54	-	12650	-	-	-	-
76	KP15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	40	175,71	-	7028	-	-	-	-
77	C130-541 варіант 7	Душова кабіна 0,8x1,0 з розпашними дверима та піддоном в к-ті	шт	0,4	3531,30	-	1413	1128	-	22,4160	8,97
78	C130-541 варіант 1	Душовий піддон з сифоном та душовою сіткою	шт	2	2819,04	-	36736	-	-	-	-
79	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,5	2239,49	-	1120	1072	-	15,8400	7,92
80	& C130-614-73 варіант 1	Душовий гарнітур зі штангою, лійкою та змішувачем	шт	4	2143,47	-	12244	-	-	-	-
81	& C130-614-73 варіант 2	Душовий гарнітур зі штангою, лійкою та змішувачем для МГН	шт	1	3060,91	-	3673	-	-	-	-
82	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,8	8873,56	-	7099	5299	-	50,2440	40,2
					6623,67	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	C130-903 варіант 1	Унітаз керамічний з косим випуском в комплекті з бачком, арматурою та сифоном	шт	7	3036,74	-	21257	-	-	-	-
84	C130-903 варіант 5	Унітаз підлоговий керамічний для МГН	шт	1	7657,34	-	7657	-	-	-	-
85	& C130-606-1-66Ю варіант 2	Шланг для змивного бачка 1/2" довжиною 50см	шт	8	175,71	-	1406	-	-	-	-
86	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,2	11452,96	-	2291	274	-	10,4040	2,08
					1371,56	-			-		
87	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм (трап для душу лінійний 60 см)	10к-т	0,1	1574,66	-	157	137	-	10,4040	1,04
					1371,56	-			-		
88	C130-635 варіант 1	Трап для душу лінійний 60 см	комплект	1	2855,00	-	2855	-	-	-	-
89	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,03	13662,81	-	410	392	-	97,9920	2,94
					13064,29	-			-		
90	KP15-15-11	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 125 мм	100м	0,005	35725,39	460,77	179	155	2	233,1120	1,17
					31078,49	27,42			-	0,2062	
91	C113-7 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр 60x3 мм (гільза)	м	3	306,21	-	919	-	-	-	-
92	C113-35 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 133 мм, товщина стінки 5 мм (гільза)	м	0,5	932,68	-	466	-	-	-	-
93	KP15-33-4	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,9	847,62	-	763	760	-	6,3360	5,7
					844,72	-			-		
94	& C111-1722-2 варіант 2	Поручень настінний для МГН	шт	5	1817,30	-	9087	-	-	-	-
95	& C111-1722-2 варіант 3	Поручень настінний для МГН відкидний	шт	3	3367,70	-	10103	-	-	-	-
96	& C130-901-1-П варіант 1	Відкидне сидіння для душу зі спинкою для МГН (Kolo Lehnen Funktion (або аналог), допустиме навантаження на сидіння - 150-200 кг	шт	1	22950,54	-	22951	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					294973	28079	2		209,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					294973 266892 28079 13992 22,04 4555 <b>308965</b>				
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>308965</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					500877	96340	787 158		736,83 0,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					500877 403750 96498 48176 76,18 15739 <b>549053</b>				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>549053</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>814</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>112237</b>				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Терза

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.І.Ольховик

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування  
2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-036**  
**на загальнобудівельні роботи 14-й пусковий комплекс**  
**Будівля районної лікарні**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4016,839 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 10,85064 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 1468,598 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>											
1	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	2,5	<u>11218,31</u> 9871,80	<u>1346,51</u> 505,25	28046	24680	<u>3366</u> 1263	<u>89,1600</u> 3,8303	<u>222,9</u> 9,58
2	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,92	<u>13292,74</u> 13151,92	<u>140,82</u> 47,73	12229	12100	<u>129</u> 44	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>102,46</u> 0,31
3	КР7-2-3	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на рейках або шпунтованого	100м2	0,47	<u>9045,18</u> 8910,76	<u>134,42</u> 45,56	4251	4188	<u>63</u> 21	<u>82,8600</u> 0,3175	<u>38,94</u> 0,15
4	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	2,75	<u>2380,47</u> 2322,86	<u>57,61</u> 19,52	6546	6388	<u>158</u> 54	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>59,4</u> 0,37
5	КБ46-39-6	Розбирання стель з плиток гіпсових	100м2	0,4	<u>11924,98</u> 11574,15	<u>340,82</u> 145,40	4770	4630	<u>136</u> 58	<u>96,7900</u> 1,0906	<u>38,72</u> 0,44
6	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	4,57	<u>5472,93</u> 5472,93	-	25011	25011	-	<u>50,8920</u> -	<u>232,58</u> -
7	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,31	<u>26653,95</u> 24958,54	<u>1675,08</u> 702,08	8263	7737	<u>519</u> 218	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>68,59</u> 1,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,80509	<u>5877,92</u> 5877,92	-	4732	4732	-	<u>53,6160</u>	<u>43,17</u>
9	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,04	<u>23195,36</u> 21602,66	<u>1572,63</u> 659,14	928	864	63 26	<u>191,4960</u> 4,5313	<u>7,66</u> 0,18
10	КР6-2-2	Знімання закслених віконних рам	100 м2	0,0252	<u>7557,30</u> 7557,30	-	190	190	-	<u>68,2560</u>	<u>1,72</u>
11	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,14	<u>2714,16</u> 2381,19	<u>332,97</u> 139,56	380	333	47 20	<u>21,1080</u> 0,9594	<u>2,96</u> 0,13
12	КР4-2-1	Розбирання монолітних перекриттів (бетонних вентиляційних коробів)	1 м3	7,47	<u>4869,41</u> 2458,63	<u>2338,71</u> 957,95	36374	18366	<u>17470</u> 7156	<u>20,8200</u> 7,3656	<u>155,53</u> 55,02
13	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,12	<u>15576,54</u> 14664,72	<u>911,82</u> 382,17	1869	1760	109 46	<u>126,4200</u> 2,6273	<u>15,17</u> 0,32
14	КР20-29-3	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см2	10м	5,9	<u>532,21</u> 523,89	-	3140	3091	-	<u>4,6440</u>	<u>27,4</u>
15	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	20,167	<u>175,29</u> 175,29	-	3535	3535	-	<u>1,6300</u>	<u>32,87</u>
16	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	20,167	<u>91,69</u>	<u>91,69</u>	1849	-	<u>1849</u>	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	<u>23,74</u>		142113	117605	<u>23909</u> 9385	<u>1050,07</u> 71,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						142113 599 126990 72254 134,33 27752 <b>214367</b>			
		<b>Всього по розділу 1</b>						<b>214367</b>			
		<b>Розділ 2. Прорізи</b>									
17	КБ10-20-1 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0252	<u>35916,24</u> 35729,27	-	905	900	-	<u>264,0354</u>	<u>6,65</u>
18 &	С123-751	Блоки віконні з металопластику	м2	2,52	<u>5211,97</u>	-	13134	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ10-28-1 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,056	<u>17750,29</u> 17633,43	-	994	987	-	<u>135,3918</u>	<u>7,58</u>
20	КБ10-28-2 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,22867	<u>14342,04</u> 14249,09	-	3280	3258	-	<u>109,4064</u>	<u>25,02</u>
21	КБ10-28-3 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,25642	<u>10830,60</u> 10762,30	-	2777	2760	-	<u>82,6344</u>	<u>21,19</u>
22	С123-199-1 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	54,109	<u>5831,63</u>	-	315544	-	-	-	-
23	& С1545-42-1 варіант 1	Дюбель-шуруп 10x100	шт	176	<u>1,53</u>	-	269	-	-	-	-
24	& С111-196-1-ИНБ	Піна монтажна	л	7,9	<u>8,27</u>	-	65	-	-	-	-
25	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,0126	<u>35063,78</u> 26618,20	<u>1218,31</u> 497,97	442	335	<u>15</u> 6	<u>235,9560</u> 3,7786	<u>2,97</u> 0,05
26	& С1545-268-17 варіант 2	Кутник 40x40x3	кг	0,0112	<u>51,35</u>	-	1	-	-	-	-
27	& С111-1091-1 варіант 1	Полоса 120x50x3	кг	1,4	<u>49,14</u>	-	69	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							337480	8240	<u>15</u> 6		<u>63,41</u> 0,05
Разом будівельні роботи, грн.							337480				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							329225				
всього заробітна плата, грн.							8246				
Загальновиробничі витрати, грн.							4340				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,61				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1573				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>341820</b>				
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>341820</b>				
<b>Розділ 3. Підлоги</b>											
Тип 1,2											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,566	<u>5617,00</u> 5617,00	-	3179	3179	-	<u>45,2400</u>	<u>25,61</u>
29	& С114-90-1-92 варіант 3	жорсткі пінополістирольні плити товщ. 150мм.	кв.м.	57,732	<u>367,36</u>	-	21208	-	-	-	-
30	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	5,0312	<u>16931,69</u> 10109,45	-	85187	50863	-	<u>85,6080</u>	<u>430,71</u>
31	КР7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	5,0312	<u>12011,65</u> 1836,54	-	60433	9240	-	<u>15,5520</u>	<u>78,25</u>
32	КБ11-11-18 К=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	5,0312	<u>2705,94</u> 2521,98	-	13614	12689	-	<u>22,3560</u>	<u>112,48</u>
33	С111-1587 варіант 1	Сітка з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм	м2	553,432	<u>56,31</u>	-	31164	-	-	-	-
34	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,6924	<u>5406,89</u> 5341,87	-	3744	3699	-	<u>40,0680</u>	<u>27,74</u>
35	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,6924	<u>1673,00</u> 1641,44	-	1158	1137	-	<u>12,3120</u>	<u>8,52</u>
36	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 66	кг	276,96	<u>26,29</u>	-	7281	-	-	-	-
37	КБ11-29-2 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	5,0312	<u>30515,10</u> 29305,21	-	153528	147440	-	<u>227,6310</u>	<u>1145,26</u>
38	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	228,4164	<u>84,04</u>	-	19196	-	-	-	-
39	& С111-577-99 варіант 1	Плитка керамічна	м.кв	513,1824	<u>592,88</u>	-	304256	-	-	-	-
40	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2616,224	<u>10,18</u>	-	26633	-	-	-	-
41	& С1630-3П варіант 1	Пласмасові хрестики	шт	3632,526	<u>0,19</u>	-	690	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							731271	228247	-	-	<u>1828,57</u>
Разом будівельні роботи, грн.							731271				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							503024				
всього заробітна плата, грн.							228247				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					122828 219,43 45337 <b>854099</b>				
-----											
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>854099</b>				
		<b>Розділ 4. Внутрішнє опорядження</b>									
42	КБ15-64-1 к=1,15	Стелі Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,6924	30771,91	-	21306	21247	-	226,7616	157,01
43	& С111- 1784-1-1 варіант 3	Стрічка ущільн.	м	62,32	30685,38 7,21	-	449	-	-	-	-
44	& С111-138- 1 варіант 2	Дюбелі	шт	164	0,92	-	151	-	-	-	-
45	& С111-829- 2-Ю варіант 2	Профіль UD	м	62,32	33,70	-	2100	-	-	-	-
46	& С123-407- 8 варіант 2	Профіль CD	м	176,56	34,72	-	6130	-	-	-	-
47	& С111- 1490-1 варіант 2	З'єднувач профілів	шт	118	9,59	-	1132	-	-	-	-
48	& С111- 1477-1 варіант 1	Підвіси	шт	48	12,27	-	589	-	-	-	-
49	& С111- 1477-2 варіант 2	Саморізи	шт	1080	0,69	-	745	-	-	-	-
50	КБ15-66-1 к=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,6924	28430,92 27001,59	-	19686	18696	-	188,1906	130,3
51	& С111- 1477-2 варіант 2	Саморізи	шт	1454	0,69	-	1003	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	72,702	<u>166,94</u>	-	12137	-	-	-	-
53	& C111-1375-5 варіант 2	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	24,7	<u>15,76</u>	-	389	-	-	-	-
54	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою	100м2	0,6924	<u>18256,44</u>	-	12641	12067	-	<u>138,5796</u>	<u>95,95</u>
55	& C1113-29-29 варіант 2	Шпатлівка MULTI-FINISH	кг	124,632	<u>15,88</u>	-	1979	-	-	-	-
56	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування стеля - армстронг	100м2	0,6924	<u>15433,48</u> <u>7446,00</u>	-	10686	5156	-	<u>59,2080</u>	<u>41</u>
57	КБ15-76-1 К=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	4,3388	<u>24332,52</u> <u>24288,15</u>	-	105574	105381	-	<u>193,1310</u>	<u>837,96</u>
58	& C111-139-18	Дюбелі 6х 40 мм	шт	1289	<u>2,08</u>	-	2681	-	-	-	-
59	& C111-826-3-1	Т Профілі металеві основні, довж. 3,7 м	м	412,2	<u>37,43</u>	-	15429	-	-	-	-
60	& C111-826-2-1	Т Профілі металеві поперечні, довж. 1,2 м	м	824,37	<u>37,37</u>	-	30807	-	-	-	-
61	& C111-826-4-1	Т Профілі металеві поперечні, довж. 0,6 м	м	412,2	<u>37,43</u>	-	15429	-	-	-	-
62	& C111-826-5-1	Кутник металевий пристінний.	м	468,6	<u>39,04</u>	-	18294	-	-	-	-
63	& C111-826-21	підвіс	шт	347	<u>13,31</u>	-	4619	-	-	-	-
64	& C111-826-22	тяга підвісу	шт	347	<u>10,64</u>	-	3692	-	-	-	-
65	КБ15-76-2 К=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	4,2956	<u>2912,15</u> <u>2912,15</u>	-	12509	12509	-	<u>23,1564</u>	<u>99,47</u>
66	& C111-744-1 варіант 1	Армстронг медичний ( плити 600х600 мм)	м2	451,038	<u>540,98</u>	-	244003	-	-	-	-
67	КР11-26-3	Стіни Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	2,5	<u>27642,81</u> <u>20676,35</u>	-	69107	51691	-	<u>152,7960</u>	<u>381,99</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КР11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,5	<u>87334,76</u> 69001,15	<u>1193,56</u> 500,26	43667	34501	<u>597</u> 250	<u>529,8000</u> 3,4391	<u>264,9</u> 1,72
69	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,5	<u>8103,29</u> 7270,95	-	4052	3635	-	<u>54,5376</u>	<u>27,27</u>
70	С111-2015-3 варіант 4	Шпатлівка старт	кг	50	<u>14,79</u>	-	740	-	-	-	-
71	КБ15-56-4 к=2, к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,5	<u>4035,78</u> 3852,57	-	2018	1926	-	<u>28,8972</u>	<u>14,45</u>
72	С111-2015-3 варіант 3	Шпатлівка MULTI-FINISH	кг	50	<u>15,81</u>	-	791	-	-	-	-
73	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,5	<u>13907,25</u> 6614,47	-	6954	3307	-	<u>52,5960</u>	<u>26,3</u>
74	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	8,795	<u>8103,29</u> 7270,95	-	71268	63948	-	<u>54,5376</u>	<u>479,66</u>
75	С111-2015-3 варіант 4	Шпатлівка старт	кг	879,5	<u>14,79</u>	-	13008	-	-	-	-
76	КБ15-56-4 к=2, к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	8,795	<u>4035,78</u> 3852,57	-	35495	33883	-	<u>28,8972</u>	<u>254,15</u>
77	С111-2015-3 варіант 3	Шпатлівка MULTI-FINISH	кг	879,5	<u>15,81</u>	-	13905	-	-	-	-
78	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,795	<u>13907,25</u> 6614,47	-	122314	58174	-	<u>52,5960</u>	<u>462,58</u>
79	КБ15-25-2 К=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,436	<u>46378,30</u> 45422,64	-	159356	156072	-	<u>352,8246</u>	<u>1212,31</u>
80	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	155,6508	<u>84,04</u>	-	13081	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	& С111-577-99 варіант 1	Плитка керамічна	м.кв	347,036	<u>592,88</u>	-	205751	-	-	-	-
82	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1786,72	<u>10,18</u>	-	18189	-	-	-	-
83	& С1630-3П варіант 1	Пласмасові хрестики	шт	2480,792	<u>0,19</u>	-	471	-	-	-	-
84	КБ15-26-2 К=1,15	Улаштування сапожків шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	35	<u>1571,97</u> <u>1534,99</u>	-	55019	53725	-	<u>11,9232</u>	<u>417,31</u>
85	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	15,96	<u>84,04</u>	-	1341	-	-	-	-
86	& С111-577-99 варіант 1	Плитка керамічна	м.кв	36,4	<u>592,88</u>	-	21581	-	-	-	-
87	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	182	<u>10,18</u>	-	1853	-	-	-	-
88	КБ11-42-2 к=1,15	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням шурупами ( планка -відбійник шириною 0,2м)	100м	0,75	<u>2004,36</u> <u>1994,68</u>	-	1503	1496	-	<u>16,8912</u>	<u>12,67</u>
89	& С111-1722-1-2Д варіант 1	Поручень WG 145	м	75	<u>2550,70</u>	-	191303	-	-	-	-
90	С188888-4 варіант 1	Дюбель шуруп	шт	112,5	<u>0,46</u>	-	52	-	-	-	-
91	КБ15-63-4 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення (зашивка мереж)	100м2	0,45	<u>73201,87</u> <u>72608,87</u>	-	32941	32674	-	<u>536,5716</u>	<u>241,46</u>
92	& С1545-204-3 варіант 2	Профіль CD	м	206,1	<u>38,66</u>	-	7968	-	-	-	-
93	& С111-829-2-Ю варіант 3	Профіль UD	м	149,85	<u>34,72</u>	-	5203	-	-	-	-
94	& С111-741-1-И-ИН-Б3 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	47,25	<u>166,94</u>	-	7888	-	-	-	-
95	& С111-136-1-4В варіант 1	Дюбелі	шт	540	<u>0,87</u>	-	470	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	& C111-155-5-10 варіант 1	Саморізи	шт	2812	0,62	-	1743	-	-	-	-
97	KP12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,45	19637,67 11167,49	-	8837	5025	-	88,8000	39,96
Разом прямі витрати по розділу 4							1662029	675113	597 250		5196,7 1,72
Разом будівельні роботи, грн.							1662029				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							986319				
всього заробітна плата, грн.							675363				
Загальновиробничі витрати, грн.							355365				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							623,81				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							128884				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>2017394</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 4</b>							<b>2017394</b>				
<b>Розділ 5. Інші роботи</b>											
98	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих (існуючі радіатори)	100кВт	0,18	24689,12 16606,65	711,51 248,20	4444	2989	128 45	133,7520 1,4484	24,08 0,26
99	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного (зароблення борозен)	м3	1,77	4873,19 909,77	-	8626	1610	-	7,7040	13,64
Разом прямі витрати по розділу 5							13070	4599	128 45		37,72 0,26
Разом будівельні роботи, грн.							13070				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8343				
всього заробітна плата, грн.							4644				
Загальновиробничі витрати, грн.							2465				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,2				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							866				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>15535</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 5</b>							<b>15535</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 6. Фрагмент А</b>									
		---- Демонтажні роботи ----									
100	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1512	<u>5877,92</u>	-	889	889	-	<u>53,6160</u>	<u>8,11</u>
					5877,92	-			-	-	-
101	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,08	<u>26653,95</u>	<u>1675,08</u>	2132	1997	<u>134</u>	<u>221,2440</u>	<u>17,7</u>
					24958,54	702,08			56	4,8265	0,39
102	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-м	0,03	<u>21322,02</u>	<u>512,20</u>	640	624	<u>16</u>	<u>176,2200</u>	<u>5,29</u>
					20809,82	154,07			5	1,1213	0,03
103	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-м	0,06	<u>8908,11</u>	<u>252,59</u>	534	519	<u>15</u>	<u>73,2960</u>	<u>4,4</u>
					8655,52	75,98			5	0,5530	0,03
104	KP15-3-4	Демонтаж ванн чауунних (душових піддонів)	100к-м	0,04	<u>40301,37</u>	<u>1768,13</u>	1612	1541	<u>71</u>	<u>326,3040</u>	<u>13,05</u>
					38533,24	531,86			21	3,8707	0,15
105	KP7-16-4 Кдем=0,8	Розбирання підстильного шару бетонного	м3	11,32	<u>731,35</u>	-	8279	8239	-	<u>6,1632</u>	<u>69,77</u>
					727,81	-			-	-	-
106	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,88	<u>7373,50</u>	<u>542,99</u>	6489	6011	<u>478</u>	<u>63,5160</u>	<u>55,89</u>
					6830,51	227,59			200	1,5646	1,38
107	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (укоси)	100м2	0,183	<u>8407,18</u>	<u>542,99</u>	1539	1439	<u>100</u>	<u>73,1280</u>	<u>13,38</u>
					7864,19	227,59			42	1,5646	0,29
108	KP17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки	100м	1,1	<u>703,93</u>	-	774	774	-	<u>6,2400</u>	<u>6,86</u>
					703,93	-			-	-	-
109	КБ6-13-1 к дем.= 0,8, к=1,15	(Демонтаж) Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів	100м3	0,101	<u>62412,26</u>	<u>11903,52</u>	6304	5097	<u>1202</u>	<u>411,3614</u>	<u>41,55</u>
					50461,71	6124,13			619	41,0040	4,14
110	KP6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,038	<u>15949,50</u>	-	606	606	-	<u>144,0360</u>	<u>5,47</u>
					15947,67	-			-	-	-
		----- Прорізи -----									
111	КБ10-28-1 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1224	<u>17750,29</u>	-	2173	2158	-	<u>135,3918</u>	<u>16,57</u>
					17633,43	-			-	-	-
112	КБ10-28-2 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,12075	<u>14342,04</u>	-	1732	1721	-	<u>109,4064</u>	<u>13,21</u>
					14249,09	-			-	-	-
113	С123-199-1 варіант 6	Блоки дверні металопластикові в к-ті з доводчиками	м2	24,315	<u>5831,63</u>	-	141796	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
114	& С1545-42-1 варіант 1	Дюбель-шуруп 10х100	шт	100	<u>1,53</u>	-	153	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	& С111-196-1-ИНБ	Піна монтажна	л	4,15	<u>8,27</u>	-	34	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,019	4583,51 4583,51	-	87	87	-	37,8240	0,72
117	& С123-392-2 варіант 1	Дошки підвіконні ПВХ 0,3м  ---- Стіни, перегородки ----	м	1,94	316,21	-	613	-	-	-	-
118	КР5-8-8	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	1,22	95647,18 40322,91	-	116690	49194	-	313,2120	382,12
119	С147-26-3	Дротяна арматура Вр-I, діаметр 3 мм	100кг	0,421	3974,51	-	1673	-	-	-	-
120	С111-1804 варіант 2	Пластина 100x80x4	т	0,0153	37041,53	-	567	-	-	-	-
121	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм  ----- Перемички в перегородках П1-----	т	0,00497	40051,11	-	199	-	-	-	-
122	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,042	35063,78 26618,20	1218,31 497,97	1473	1118	51 21	235,9560 3,7786	9,91 0,16
123	& С1545-268-17 варіант 2	Кутник 40x40x3	кг	37	51,35	-	1900	-	-	-	-
124	& С111-1091-1 варіант 1	Полоса 120x50x3  ----- Перемички в перегородках П2-----	кг	5	49,14	-	246	-	-	-	-
125	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,03402	35063,78 26618,20	1218,31 497,97	1193	906	41 17	235,9560 3,7786	8,03 0,13
126	& С1545-268-17 варіант 1	Кутник 40x40x3	кг	29,12	51,35	-	1495	-	-	-	-
127	& С111-1091-1 варіант 1	Полоса 120x50x3  ----- Опоряджувальні роботи ----	кг	4,9	49,14	-	241	-	-	-	-
128	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	2,85	27642,81 20676,35	-	78782	58928	-	152,7960	435,47
129	КР2-6-4	Улаштування вертикальної гідроізоляції	100 м2	0,81	24371,65 24349,65	-	19741	19723	-	193,6200	156,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	& C1113-296-21 варіант 1	Гідроізоляція універсальна акрилова H2Off SkyLine	кг	81	148,48	-	12027	-	-	-	-
131	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,183	67157,31	-	12290	9332	-	360,6600	66
132	КБ15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,183	46378,30	-	8487	8312	-	352,8246	64,57
					45422,64	-					
133	& C111-256-1 варіант 1	Плитки керамічні облицювальні	м2	18,483	557,77	-	10309	-	-	-	-
134	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	95,16	10,18	-	969	-	-	-	-
135	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,3	84,04	-	698	-	-	-	-
		----- Інші роботи -----									
136	KP13-5-1	Скління мет. вікон матовим склом	100м2	0,109	157031,65	-	17116	4582	-	322,7400	35,18
					42033,66	-					
137	KP15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,4	847,62	-	339	338	-	6,3360	2,53
					844,72	-					
138	& C1-935-172 варіант 1	Дзеркало для МГН	шт	1	2856,81	-	2857	-	-	-	-
139	& C1-935-172 варіант 2	Дзеркало 1,2x1,0 в рамі	шт	3	3366,81	-	10100	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					475778	184135	2108		1432,61
									986		6,7
		Разом будівельні роботи, грн.					475778				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					289535				
		всього заробітна плата, грн.					185121				
		Загальновиробничі витрати, грн.					97847				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					172,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35575				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>573625</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 6</b>					<b>573625</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					3361741	1217939	<u>26757</u> 10672		<u>9609,08</u> 79,98
		Разом будівельні роботи, грн.					3361741				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2117045				
		всього заробітна плата, грн.					1228611				
		Загальновиробничі витрати, грн.					655098				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1161,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					239987				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>4016839</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>4016839</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>10850,64</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>1468598</b>				

Склад



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Терза

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.І.Ольховик

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-037**  
**на електротехнічні рішення 14-й пусковий комплекс**  
**Будівля районної лікарні**

Основа:  
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 715,891 тис. грн.  
 Кошторисна трудомісткість 1,74752 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 229,604 тис. грн.  
 Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		терапевтичне відділення											
		<b>Розділ 1. РЩ-9</b>											
1	KP17-14-3	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	972,26 656,41	5,36 0,32	972	656	5	5,0400 0,0024	5,04		
2	& C111-31-54	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 108 модульний, ДІН-варіант 8	шт.	1	11526,96	-	11527	-	-	-	-		
3	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	52536,54 46334,04	-	525	463	-	359,9040	3,6		
4	& C111-31-69	Вимикач автоматичний триполюсний, 63А	шт.	1	1174,16	-	1174	-	-	-	-		
5	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,44	37880,21 33221,41	-	16667	14617	-	261,0720	114,87		
6	& C111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 6А	шт.	15	142,83	-	2142	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С111-31-4-Ф варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач, 16А	шт.	29	1122,03	-	32539	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 1							65546	15736	5		123,51
Разом будівельні роботи, грн.							65546				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							49805				
всього заробітна плата, грн.							15736				
Загальновиробничі витрати, грн.							7669				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							11,98				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2475				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>73215</b>				
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>73215</b>				
<b>Розділ 2. РЩ-9А</b>											
8	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	649,24 464,18	5,36 0,32	649	464	5	3,5640 0,0024	3,56
9	& С111-31-54 варіант 1	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 12 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	1885,92	-	1886	-	-	-	-
10	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	37880,21 33221,41	-	1894	1661	-	261,0720	13,05
11	& С111-31-39-Ш варіант 1	Вимикач автоматичний однополюсний, 10 А	шт.	1	163,23	-	163	-	-	-	-
12	& С111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 6А	шт.	4	142,83	-	571	-	-	-	-
Кабельно-провідникова продукція											
13	КБ21-14-1 κ=1,15	Прокладання лотків	100м	0,45	9280,00 7378,36	1341,09 438,83	4176	3320	603 197	56,6520 2,8929	25,49 1,3
14	& С111-1301-1-1Ж варіант 2	Лоток кабельний 200х50	м	45	46,39	-	2088	-	-	-	-
15	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій провідці в борознах	100м	2,25	4730,35 4463,23	-	10643	10042	-	36,3840	81,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	2,25	<u>4934,40</u> 4550,04	-	11102	10238	-	<u>39,6000</u>	<u>89,1</u>
17	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	18,12	<u>3520,60</u> 2755,66	-	63793	49933	-	<u>22,4640</u>	<u>407,05</u>
18	КР17-7-16	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі підлоги	100м	0,03	<u>3844,17</u> 2980,88	-	115	89	-	<u>24,3000</u>	<u>0,73</u>
19	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	100м	11,07	<u>1303,93</u> 1110,66	-	14435	12295	-	<u>9,2880</u>	<u>102,82</u>
20	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби	100м	0,9	<u>1581,39</u> 1383,30	-	1423	1245	-	<u>11,5680</u>	<u>10,41</u>
21	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби	100м	6,15	<u>2433,76</u> 2191,18	-	14968	13476	-	<u>18,3240</u>	<u>112,69</u>
22 & С111-819-6-2	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x16мм	м	4	<u>567,29</u>	-	-	2269	-	-	-	-
23 & С111-819-6-3	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x1,5мм	м	4	<u>53,21</u>	-	-	213	-	-	-	-
24 & С111-819-6-3	Кабель ННХН FE180/E30 5x1,5	м	4	<u>72,59</u>	-	-	290	-	-	-	-
25 & С111-819-6-6	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x2,5мм	м	20	<u>84,83</u>	-	-	1697	-	-	-	-
26 & С111-819-10	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3x1,5	м	855	<u>42,92</u>	-	-	36697	-	-	-	-
27 & С111-819-10	Кабель ННХН FE180/E30 3x1,5	м	145	<u>45,98</u>	-	-	6667	-	-	-	-
28 & С111-819-9	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3x2,5	м	1008	<u>57,20</u>	-	-	57658	-	-	-	-
29 & С1630-15316	Труба ПВХ гофрована діам. 32мм	м	3	<u>23,51</u>	-	-	71	-	-	-	-
30 & С1630-15318	Труба ПВХ гофрована діам. 20мм	м	1034	<u>14,36</u>	-	-	14848	-	-	-	-
31 & С1630-15313	Труба ПВХ гофрована діам. 16 мм	м	778	<u>11,55</u>	-	-	8986	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КР17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,99	<u>52581,22</u> 42316,54	-	52055	41893	-	<u>324,9120</u>	<u>321,66</u>
33	& С111-31-23-7 варіант 1	Світильник стельовий, світлодіодний 35Вт	шт.	74	<u>970,12</u>	-	71789	-	-	-	-
34	& С111-31-23-7 варіант 2	Світильник стельовий, світлодіодний 13Вт	шт.	25	<u>1044,58</u>	-	26115	-	-	-	-
35	КР17-11-1	Монтаж світильників аварійного освітлення	100шт	0,19	<u>34776,89</u> 24512,21	-	6608	4657	-	<u>188,2080</u>	<u>35,76</u>
36	С1547-1 варіант 1	Світильник аварійного освітлення 8Вт. з автономним джерелом	шт	19	<u>853,74</u>	-	16221	-	-	-	-
37	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,15	<u>5036,71</u> 4996,62	-	756	749	-	<u>42,3120</u>	<u>6,35</u>
38	& С111-31-10 варіант 1	Вимикач одноклавішний внутр. установки з підсвіткою, IP44	шт.	9	<u>112,23</u>	-	1010	-	-	-	-
39	& С111-31-10 варіант 2	Вимикач одноклавішний внутр. прохідний установки з підсвіткою, IP44	шт.	6	<u>112,23</u>	-	673	-	-	-	-
40	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,35	<u>5355,56</u> 5315,47	-	1874	1860	-	<u>45,0120</u>	<u>15,75</u>
41	& С111-31-9	Вимикач двоклавішний внутр. установки з підсвіткою	шт.	32	<u>163,23</u>	-	5223	-	-	-	-
42	& С111-31-9 варіант 1	Вимикач двоклавішний прохідний внутр. установки з підсвіткою	шт.	3	<u>295,83</u>	-	887	-	-	-	-
43	КР17-11-1	Монтаж світильників аварійного освітлення	100шт	0,03	<u>34776,89</u> 24512,21	-	1043	735	-	<u>188,2080</u>	<u>5,65</u>
44	& С111-31-66 варіант 2	Лампа-сигналізатор "не входить"	шт.	3	<u>854,26</u>	-	2563	-	-	-	-
45	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	3	<u>2414,59</u> 2414,59	-	7244	7244	-	<u>19,2000</u>	<u>57,6</u>
46	1507-5134 варіант 3	Опромінювач бактерицидний	шт	3	<u>3673,90</u>	-	11022	-	-	-	-
47	С1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	0,77	<u>3820,60</u>	-	2942	-	-	-	-
48	& С1545-90-1-И варіант 2	Коробка установочна внутр. установки	100шт	0,77	<u>1582,11</u>	-	1218	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КР17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	1,96	7453,16	-	14608	14543	-	62,8320	123,15
50	& С111-31-5 варіант 1	Розетка з заземлюючим контактом (подвійна) внутрішньої установки	шт.	168	7419,83	-	27444	-	-	-	-
51	& С111-31-5 варіант 2	Розетка з заземлюючим із захисною кришкою	шт.	25	163,36	-	4842	-	-	-	-
52	& С1512-14-4-66Я	Розетка на ДІН-рейку трьохфазна	шт	3	193,66	-	1755	-	-	-	-
53	С1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	1,68	584,90	-	6419	-	-	-	-
54	& С1545-90-1-И варіант 2	Коробка установочна внутр. установки	100шт	1,93	3820,60	-	3053	-	-	-	-
55	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,29	1582,11	-	10085	7109	-	188,2080	54,58
56	& С111-819-20	Світильник приліжковий з вбудованим вимикачем	шт	29	34776,89	-	17825	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			24512,21		552576	181553	608		1467,26
		Разом будівельні роботи, грн.					552576		197		1,3
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					370415				
		всього заробітна плата, грн.					181750				
		Загальновиробничі витрати, грн.					90100				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					143,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29643				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>642676</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>642676</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					618122	197289	613		1590,77
		Разом будівельні роботи, грн.					618122		197		1,3
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					420220				
		всього заробітна плата, грн.					197486				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					97769 155,45 32118 <b>715891</b>				
-----											
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>715891</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1747,52 229604				

Склад



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Тетза

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.І.Ольховик