

Реконструкція Високопільського ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення за адресою : вул. Воронкіна, 13 с. Висока Піч, Житомирського району, Житомирської області (коригування)  
[найменування об'єкта будівництва]

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-015**  
на Газоаналіз СО

Реконструкція Високопільського ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення  
[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	18,735	тис. грн
Кошторисна трудомісткість	0,0745894	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	5,361	тис. грн
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машинних, що обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-386-7	Блок керування	шт	1	<u>287,70</u> 227,94	- -	288	228	- -	<u>3,2000</u> -	<u>3,2000</u> -
2	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,01	<u>12261,20</u> 10211,30	<u>1688,99</u> 396,49	123	102	<u>17</u> 4	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>1,3120</u> 0,0460
3	С1547-7	Табло світло-звукове 05.004-ТС	шт	1	<u>1538,56</u> -	- -	1539	-	- -	- -	- -
4	С1547-7	Табло світло-звукове 05.001-ТС	шт	1	<u>3578,56</u> -	- -	3579	-	- -	- -	- -
5	КМ10-347-1	Монтаж гучномовця настільного	шт	8	<u>340,68</u> 321,07	- -	2725	2569	- -	<u>4,8000</u> -	<u>38,4000</u> -
6	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,8	<u>3633,49</u> 1645,99	<u>152,31</u> 38,01	2907	1317	<u>122</u> 30	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>19,1840</u> 0,3520
7	С1530-144	Труба гофрована ПВХ 16 мм	м	80	<u>11,32</u> -	- -	906	-	- -	- -	- -

8	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup>	100м	0,8	<u>643.18</u> 501,95	<u>59.10</u> 31,89	515	402	<u>47</u> 26	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>5.9280</u> 0,3304
9	С151-1	Кабель сигнальний 2x0,8мм <sup>2</sup> ,N2ХНFE180 Е30	1000м	0,03	<u>38207.91</u> -	-	1146	-	-	-	-
10	С151-1	Кабель сигнальний 2x1,5мм <sup>2</sup> ,N2ХНFE180 Е30	1000м	0,01	<u>38207.91</u> -	-	382	-	-	-	-
11	С151-1	Кабель силовий з мідними жилами напругою до 660в перерізом 4x1,5мм <sup>2</sup> , КВВГ-LS	1000м	0,04	<u>55649.91</u> -	-	2226	-	-	-	-
		<b>Разом прями витрати</b>					<b>16336</b>	<b>4618</b>	<b><u>186</u></b> <b>60</b>		<b><u>68.0240</u></b> <b>0,7284</b>
		<b>у тому числі:</b>					11532				
		вартість матеріалів, виробів і комплектів всього заробітна плата						4678			
		<b>Загальновиробничі витрати</b>					<b>2399</b>				
		трудоємність в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах						683			5,8370
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>18735</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність</b>									<b>74,5894</b>
		<b>Кошторисна заробітна плата</b>						<b>5361</b>			

Склав \_\_\_\_\_ Стецюк О.І.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив \_\_\_\_\_ Гуцало І.В.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]