

Капітальний ремонт комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Королівської селищної ради Берегівського району Закарпатської області за адресою: вул.Тисова, 4, сел.Королево.

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на : Зовнішня каналізація

Кошторисна вартість об'єкта 450,365 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 1,21025 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 117,806 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 26 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-02-01	на Зовнішня каналізація	138,829	-	138,829	0,21181	16,96	-
2	02-02-02	на Монтаж Біо-CWT S-12	28,245	138,442	166,687	0,09991	8,244	-
3	02-02-03	на Очисні споруди Біо-CWT S-12. Пуско-налагоджувальні роботи.	106,413	-	106,413	0,77177	82,406	-
4	02-02-04	на Влаштування огорожі біля очисних споруд	24,66	-	24,66	0,07715	6,407	-
5	02-02-05	на Електромонтажні роботи по підключенню Біо-CWT S-12	13,776	-	13,776	0,04961	3,789	-
		Всього:	311,923	138,442	450,365	1,21025	117,806	-

Склав

В.В.Кадар, ФОП, квал.серт. АР № 020495  
 (інженер-проектувальник) та АР №  
 005312 (інженер-кошторисник)

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Королівської селищної ради Березівського району Закарпатської області за адресою: вул.Тисова, 4, сел.Королево.  
РП,дефектний акт

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01  
на Зовнішня каналізація  
Зовнішня каналізація**

Основа:  
креслення (специфікації )

Кошторисна вартість 138,829 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,21181 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 16,960 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Зовнішня каналізація</b>											
1	KP1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 (L69м xB0,4xH0,9)=24,84м3	100 м3	0,2484	<u>6995,33</u> 338,50	<u>6656,83</u> 1609,93	1738	84	<u>1654</u> 400	<u>5,3400</u> 19,3180	<u>1,33</u> 4,8
2	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2-(L69м xB0,4xH0,05)=1,3 8м3	100 м3	0,0138	<u>19074,05</u> 19074,05	- -	263	263	- -	<u>300,9000</u> -	<u>4,15</u> -
3	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи (L69 x B 0,4м x H0,05м)=1,38м3	м3	1,38	<u>2137,23</u> 110,39	<u>134,39</u> 36,91	2949	152	<u>185</u> 51	<u>1,6600</u> 0,4305	<u>2,29</u> 0,59
4	KP16-8-3	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	0,06	<u>4180,76</u> 2709,27	<u>1363,61</u> 394,72	251	163	<u>82</u> 24	<u>35,7000</u> 5,2440	<u>2,14</u> 0,31
5	C113-1360 варіант 1	Труби поліетиленові PE 100 SDR-11, зовнішній діаметр 110 мм	м	6,06	<u>121,40</u> -	- -	736	-	- -	- -	- -
6	C113-992 варіант 4	Коліна з поліетилену діам. 110/90град.	шт	1	<u>87,25</u> -	- -	87	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP16-8-5	Укладання труб поліетиленових діаметром 160 мм	100м	0,33	<u>5678,01</u> 3449,20	<u>1988,21</u> 571,76	1874	1138	<u>656</u> 189	<u>45,4500</u> 7,5473	<u>15</u> 2,49
8	C113-1363 варіант 1	Труби поліетиленові PE 100 SDR-11, зовнішній діаметр 160 мм	м	33,33	<u>139,66</u> -	-	4655	-	-	-	-
9	KP16-8-1	Укладання труб поліетиленових діаметром до 50 мм	100м	0,3	<u>2247,49</u> 2090,77	<u>103,57</u> 8,19	674	627	<u>31</u> 2	<u>27,5500</u> 0,1053	<u>8,27</u> 0,03
10	C113-1358 варіант 1	Труби поліетиленові PE 80 SDR-21 діам.32мм	м	30,3	<u>84,67</u> -	-	2566	-	-	-	-
11	KM8-143-5	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	0,69	<u>292,74</u> 260,98	<u>31,76</u> 8,25	202	180	<u>22</u> 6	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>2,35</u> 0,06
12	& C111-1721-1	Стрічка сигнальна	м	69	<u>3,08</u> -	-	212	-	-	-	-
13	KP16-52-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	<u>2920,61</u> 2296,55	<u>134,57</u> 33,93	2921	2297	<u>135</u> 34	<u>30,9800</u> 0,3832	<u>30,98</u> 0,38
		Разом прямі витрати по розділу 1					19128	4904	<u>2765</u> 706		<u>66,51</u> 8,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					19128	11459	5610	2941	7,34
							894	<b>22069</b>			
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>22069</b>				
		<b>Розділ 2. Улаштування колодязів діам.1,0=2шт та діам.1,5м =1шт</b>									
14	KP1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,086	<u>6995,33</u> 338,50	<u>6656,83</u> 1609,93	602	29	<u>573</u> 138	<u>5,3400</u> 19,3180	<u>0,46</u> 1,66
15	KP16-46-3	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	1,08	<u>5614,17</u> 1718,33	<u>2136,24</u> 488,26	6063	1856	<u>2307</u> 527	<u>23,1800</u> 4,9491	<u>25,03</u> 5,35
16	K585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>1840,25</u> -	-	3681	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	K585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>1528,84</u>	-	3058	-	-	-	-
18	K585521-Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>1225,22</u>	-	2450	-	-	-	-
19	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>186,50</u>	-	373	-	-	-	-
20	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0194	<u>80082,99</u>	-	1554	-	-	-	-
21	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	<u>5599,65</u>	-	11199	-	-	-	-
22	КБ8-3-7 к=1,15 згідно Вказ.п.4.4	Гідроізоляція бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по бетону	100м2	0,166	<u>10921,61</u> 2993,78	-	1813	497	-	<u>38,5250</u>	<u>6,4</u>
23	С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,01328	<u>37471,71</u>	-	498	-	-	-	-
24	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	<u>5599,65</u>	-	11199	-	-	-	-
25	КР16-46-5	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	1,87	<u>4395,87</u> 1254,28	<u>1066,03</u> 245,19	8220	2346	<u>1993</u> 459	<u>16,9200</u> 2,5042	<u>31,64</u> 4,68
26	K585521-Л049 варіант 1 С1415-7976	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320) Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)x146,4657)x0,38+18,30:100x3209,39+13,15:100x4421,99+1,68:100x3068,84	шт	1	<u>4498,37</u>	-	4498	-	-	-	-
27	K585521-Л008 варіант 1 С1415-8015	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320) Відпускна ціна: 3255,9x0,89	шт	3	<u>3450,02</u>	-	10350	-	-	-	-
28	K585521-Л036 варіант 1 С1415-7976	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320) Відпускна ціна: (7403,84x1,05-(0,77+0,74)x146,4657)x0,27+24,43:100x3209,39+5,07:100x2992,56+1,63:100x4421,99+1,08:100x3068,84	шт	1	<u>3475,54</u>	-	3476	-	-	-	-
29	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>186,50</u>	-	187	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0259	<u>80082,99</u>	-	2074	-	-	-	-
31	КБ15-172-4 Н14=0,5; к=1,15 згідно Вказ.п.2.4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,0066	<u>11984,30</u> 9058,61	<u>1,23</u> 1,03	79	60	-	<u>122,1990</u> 0,0128	<u>0,81</u> -
32	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>5599,65</u>	-	5600	-	-	-	-
33	КР15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	<u>2610,48</u> 1860,82	<u>91,58</u> 14,25	2610	1861	<u>92</u> 14	<u>24,5200</u> 0,1448	<u>24,52</u> 0,14
34	& C130-511- 2 варіант 1	Насос каналізаційний N=480 Вт, U=230В, Grundfos Unilift KP 250	шт	1	<u>24416,99</u>	-	24417	-	-	-	-
35	& C1630- 2016-1 варіант 1	Зворотній клапан 1 1/4"	шт	1	<u>1038,03</u>	-	1038	-	-	-	-
36	КР2-14-1	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів ( бетонний оголовок)	100 м3	0,008	<u>442931,12</u> 36447,87	<u>15698,74</u> 3524,41	3543	292	<u>126</u> 28	<u>510,2600</u> 34,9262	<u>4,08</u> 0,28
37	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] - ящик відбивний	т	0,0316	<u>72783,45</u> 19773,38	<u>12254,75</u> 1785,84	2300	625	<u>387</u> 56	<u>257,6000</u> 18,2900	<u>8,14</u> 0,58
38	& C111-993- 12 варіант 1	Сталь листова т=8мм	т	0,0316	<u>35056,93</u>	-	1108	-	-	-	-
39	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,0201	<u>12069,46</u> 12069,46	-	243	243	-	<u>190,4000</u>	<u>3,83</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					112233	7809	<u>5478</u> 1222		<u>104,91</u> 12,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальнопромислові витрати, грн. трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год. заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					112233	98946 9031 4528 11,7 1425			<b>116761</b>
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>116761</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					131361	12713	<u>8243</u>		<u>171,42</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					131361		1928		21,35
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					110405				
		всього заробітна плата, грн.					14641				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7468				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2319				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>138829</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>138829</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>211,81</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>16960</b>				

Склав  
(інженер-кошторисник)

апар, ФОП, квал. серт. АР № 020495 (інженер-проектувальник) та АР № 005312

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Королівської селищної ради Березівського району Закарпатської області за адресою: вул.Тисова, 4, сел.Королево.  
РП,дефектний акт

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02  
на Монтаж Bio-CWT S-12  
Зовнішня каналізація**

Основа:  
креслення (специфікації )

Кошторисна вартість 166,687 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,09991 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 8,244 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього заробіт- ної плати	експлуа- тації машин в тому числі зар- обітної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин в тому числі зар- обітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Каналізаційна очисна споруда</b>									
1	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,17315	<u>8526,07</u> 341,84	<u>8177,25</u> 1857,93	1476	59	<u>1416</u> 322	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>0,92</u> 3,82
2	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	30,30125	<u>58,96</u> -	<u>58,96</u> 8,61	1787	-	<u>1787</u> 261	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 3
3	KB8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,86	<u>2325,97</u> 159,60	<u>148,06</u> 39,33	2000	137	<u>127</u> 34	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>2,06</u> 0,43
4	KB6-33-1 K=1,15 згідно Вказ.п.2.4	Улаштування стін і плоских днищ круглих споруд при товщині стін до 150 мм	100 м3	0,02	<u>715025,74</u> 191289,76	<u>102371,87</u> 32276,27	14301	3826	<u>2047</u> 646	<u>2492,0500</u> 325,0337	<u>49,84</u> 6,5
5	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0253	<u>33276,14</u> -	<u>-</u> -	842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ38-1-4	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т	шт	1	<u>4331,71</u> 1477,70	<u>662,41</u> 145,65	4332	1478	<u>662</u> 146	<u>19,7000</u> 1,6042	<u>19,7</u> 1,6
7	1501-1001 варіант 1	Станція біологічної очистки Віо-CWT S-12	шт	1	<u>133211,40</u>	-	133211	-	-	-	-
8	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,012	<u>12069,46</u> 12069,46	-	145	145	-	<u>190,4000</u>	<u>2,28</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					158094	5645	<u>6039</u> 1409		<u>74,8</u> 15,35
		Разом устаткування, грн.					133211				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5231				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>138442</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					24883				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13199				
		всього заробітна плата, грн.					7054				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3362				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1190				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>28245</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>166687</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					158094	5645	<u>6039</u> 1409		<u>74,8</u> 15,35
		Разом устаткування, грн.					133211				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5231				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>138442</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					24883				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13199				
		всього заробітна плата, грн.					7054				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3362				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1190				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>28245</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>166687</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>						<b>99,91</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>8244</b>				

Склав  
(інженер-кошторисник)

адар, ФОП, квал. серт. АР № 020495 (інженер-проектувальник) та АР № 005312

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Королівської селищної ради Березівського району Закарпатської області за адресою: вул.Тисова, 4, сел.Королево.  
РП,дефектний акт

**Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-02-03  
на Очисні споруди Bio-CWT S-12. Пуско-налагоджувальні роботи.  
Зовнішня каналізація**

Кошторисна вартість 106,413 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,77177 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 82,406 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "26 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП9-14-1	« Установка компактна типу КУ, БІО, «Кристал» для очищення стічних вод, продуктивність до 50 м3/доб. « - Станція біологічної очистки Bio-CWT S-12	Установ.	1	74883,70	74884	710,0000	710
		Разом прямі витрати по кошторису всього заробітна плата, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>				74884 74884 74884  31529 61,77 7522 <b>106413</b>		710
		<b>Всього по кошторису, грн.</b>				<b>106413</b>		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.				<b>771,77</b> <b>82406</b>		

Склав \_\_\_\_\_  
(інженер-кошторисник)

адар.ФОП,квал.серт. АР № 020495 (інженер-проектувальник) та АР № 005312

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Королівської селищної ради Березівського району Закарпатської області за адресою: вул.Тисова, 4, сел.Королево.  
РП,дефектний акт

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04  
на Влаштування огорожі біля очисних споруд  
Зовнішня каналізація**

Основа:  
креслення (специфікації )

Кошторисна вартість 24,660 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,07715 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 6,407 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Влаштування огорожі очисних споруд</b>									
1	КР1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,00448	<u>34699,69</u>	-	155	155	-	<u>547,4000</u>	<u>2,45</u>
					34699,69	-			-	-	-
2	КБ8-2-2 К=1,15 згідно Вказ.п.2.4	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,048	<u>2372,12</u>	<u>170,27</u>	114	9	<u>8</u>	<u>2,7600</u>	<u>0,13</u>
					183,54	45,23			2	0,5760	0,03
3	КБ6-1-2 К=1,15 згідно Вказ.п.2.4	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,00392	<u>436391,05</u>	<u>10826,74</u>	1711	161	<u>42</u>	<u>569,2500</u>	<u>2,23</u>
					41162,47	4264,42			17	48,4245	0,19
4	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00308	<u>31081,99</u>	-	96	-	-	-	-
					-	-			-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					3014 8,25 1005 <b>24660</b>				
		----- <b>Всього по розділу 1</b>					<b>24660</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					21646	4943	<u>2448</u>		<u>64.06</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					21646 14255 5402 3014 8,25 1005 <b>24660</b>		459		4,84
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>24660</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>77,15</b> <b>6407</b>				

Склав  
(інженер-кошторисник)

адрес, ФОП, квал. серт. АР № 020495 (інженер-проектувальник) та АР № 005312

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Королівської селищної ради Берегівського району Закарпатської області за адресою: вул.Тисова, 4, сел.Королево.  
РП,дефектний акт

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05  
на Електромонтажні роботи по підключенню Bio-CWT S-12  
Зовнішня каналізація**

Основа:  
креслення (специфікації )

Кошторисна вартість 13,776 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,04961 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 3,789 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
<b>Розділ 1. Підключення Bio-CWT S-12</b>											
1	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (L36мх В0,20 хН0,5м)=3,6м3	100 м3	0,036	<u>19074,05</u> 19074,05	-	687	687	-	<u>300,9000</u>	<u>10,83</u>
2	KM8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї (L=36м)	100 м	0,36	<u>3557,61</u> 736,90	<u>2820,71</u> 909,58	1281	265	<u>1016</u> 327	<u>9,6000</u> 11,4036	<u>3,46</u> 4,11
3	C1421-9552 варіант 2	Пісок	м3	3,25	<u>1335,06</u>	-	4339	-	-	-	-
4	KM8-410-1	Труба поліетиленова , діаметр до 25 мм	100 м	0,36	<u>1828,53</u> 1600,03	<u>223,43</u> 24,18	658	576	<u>80</u> 9	<u>22,4000</u> 0,3136	<u>8,06</u> 0,11
5	C1113-2125 варіант 1	Труба ПЕ25х20,0	м	36	<u>27,39</u>	-	986	-	-	-	-
6	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,36	<u>2627,05</u> 1228,16	<u>538,48</u> 138,44	946	442	<u>194</u> 50	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>5,76</u> 0,55
7	15095-39122 варіант 1	Кабель 3х2,5 ВВГ	1000м	0,036	<u>21629,12</u>	-	779	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-143-5	Покрівання кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	0,36	<u>272,56</u> 260,98	<u>11,58</u> 3,73	98	94	<u>4</u> 1	<u>3,4000</u> 0,0468	<u>1,22</u> 0,02
9	С111-1721-1	Стрічка сигнальна	м	36	<u>3,08</u>	-	111	-	-	-	-
10	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,1	<u>7574,31</u> 1473,79	<u>3696,94</u> 734,98	757	147	<u>370</u> 73	<u>19,2000</u> 9,4105	<u>1,92</u> 0,94
11	15095-39122 варіант 1	Кабель 3х2,5 ВВГ	1000м	0,01	<u>21629,12</u>	-	216	-	-	-	-
12	КМ8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	2	<u>196,79</u> 71,39	-	394	143	-	<u>0,9300</u>	<u>1,86</u>
13	КМ8-411-4 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ Таб.Б1.4 к=1,2	Ввід гнучкий, зовнішній діаметр металорукава до 27 мм(вивід кабеля з будівлі)	вивід	1	<u>83,48</u> 81,98	<u>1,50</u> 0,17	83	82	<u>1</u>	<u>1,0680</u> 0,0024	<u>1,07</u>
14	С113-5 варіант 1	Труби сталеві діаметр 48х2 мм	м	2	<u>116,58</u>	-	233	-	-	-	-
15	С111-1638 варіант 42	Втулки В54	шт	22	<u>4,15</u>	-	91	-	-	-	-
16	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 (L39мх В0, 20 хН0,4м)=2,88м3	100 м3	0,0288	<u>10991,83</u> 10991,83	-	317	317	-	<u>173,4000</u>	<u>4,99</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					11976	2753	<u>1665</u> 460		<u>39,17</u> 5,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					11976	7558 3213 1800 4,71 576 <b>13776</b>			
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>13776</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					11976	2753	<u>1665</u> 460		<u>39,17</u> 5,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					11976 7558 3213 1800 4,71 576 <b>13776</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>13776</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>49,61</b> <b>3789</b>				

Склав  
(інженер-кошторисник)

адрес.ФОП.квал.серт. АР № 020495 (інженер-проектувальник) та АР № 005312

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]