

Реконструкція відділення екстреної медичної допомоги КНП "Міська клінічна лікарня № 4" Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Ближня, 31.  
Коригування.  
23-005

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-020/ЛО

на монтаж устаткування системи льодовідтавання - друга черга

Реконструкція відділення екстреної медичної допомоги КНП "Міська клінічна лікарня № 4" Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Ближня, 31. Коригування.

Основа:  
креслення (специфікації) № ЛО

Кошторисна вартість 437,54343 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,83562 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 100,87172 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Монтаж обладнання</b>											
Щит силовий ЩЛО1											
1	КМ8-573-5	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900x600x500 мм	шт	1	<u>1081,80</u>	<u>244,14</u>	1081,80	399,30	<u>244,14</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					399,30	71,34			71,34	0,5180	0,52
2	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>381,43</u>	<u>23,13</u>	381,43	193,71	<u>23,13</u>	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
					193,71	5,51			5,51	0,0421	0,04
3	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А (пристрій захистного відключення)	шт	1	<u>636,14</u>	<u>23,13</u>	636,14	339,00	<u>23,13</u>	<u>2,8000</u>	<u>2,8</u>
					339,00	5,51			5,51	0,0421	0,04
4	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	6	<u>381,43</u>	<u>23,13</u>	2288,58	1162,26	<u>138,78</u>	<u>1,6000</u>	<u>9,6</u>
					193,71	5,51			33,06	0,0421	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KM8-80-3	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 12	шт	1	<u>512,32</u> 387,42	<u>120,48</u> 41,90	512,32	387,42	<u>120,48</u> 41,90	<u>3,2000</u> 0,3025	<u>3,2</u> 0,3
6	KM8-529-3	Контактор змінного струму, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1	<u>1396,48</u> 598,94	<u>24,07</u> 5,62	1396,48	598,94	<u>24,07</u> 5,62	<u>4,8000</u> 0,0431	<u>4,8</u> 0,04
7	KM8-74-1	Шина відгалужувальна - три смуги	100 м	0,01	<u>49142,50</u> 33705,89	<u>11743,40</u> 6683,45	491,43	337,06	<u>117,43</u> 66,83	<u>278,4000</u> 59,9823	<u>2,78</u> 0,6
8	KM11-1-1	Конструкції для встановлення приладів, (кожух кінцевий)	шт	2	<u>152,90</u> 52,82	<u>3,12</u> 0,35	305,80	105,64	<u>6,24</u> 0,70	<u>0,4800</u> 0,0030	<u>0,96</u> 0,01
9	KM11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних (дріт)	100 м	0,05	<u>2117,55</u> 2007,79	-	105,88	100,39	-	<u>14,4000</u>	<u>0,72</u>
10	& 15092-1023Д	Дріт ПВЗнг 1х2,5	1м	5	<u>16,07</u>	-	80,35	-	-	-	-
11	& C111-951-A	Замок врізний Щит силовий ЩЛО2	шт	1	<u>1193,86</u>	-	1193,86	-	-	-	-
12	KM8-573-5	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм	шт	1	<u>1081,80</u> 399,30	<u>244,14</u> 71,34	1081,80	399,30	<u>244,14</u> 71,34	<u>3,2000</u> 0,5180	<u>3,2</u> 0,52
13	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>381,43</u> 193,71	<u>23,13</u> 5,51	381,43	193,71	<u>23,13</u> 5,51	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>1,6</u> 0,04
14	KM8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А (пристрій захистного відключення)	шт	1	<u>636,14</u> 339,00	<u>23,13</u> 5,51	636,14	339,00	<u>23,13</u> 5,51	<u>2,8000</u> 0,0421	<u>2,8</u> 0,04
15	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	8	<u>381,43</u> 193,71	<u>23,13</u> 5,51	3051,44	1549,68	<u>185,04</u> 44,08	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>12,8</u> 0,34
16	KM8-80-3	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 12	шт	1	<u>512,32</u> 387,42	<u>120,48</u> 41,90	512,32	387,42	<u>120,48</u> 41,90	<u>3,2000</u> 0,3025	<u>3,2</u> 0,3
17	KM8-529-3	Контактор змінного струму, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	2	<u>1396,48</u> 598,94	<u>24,07</u> 5,62	2792,96	1197,88	<u>48,14</u> 11,24	<u>4,8000</u> 0,0431	<u>9,6</u> 0,09
18	KM8-74-1	Шина відгалужувальна - три смуги	100 м	0,01	<u>49142,50</u> 33705,89	<u>11743,40</u> 6683,45	491,43	337,06	<u>117,43</u> 66,83	<u>278,4000</u> 59,9823	<u>2,78</u> 0,6
19	KM11-1-1	Конструкції для встановлення приладів, (кожух кінцевий)	шт	2	<u>152,90</u> 52,82	<u>3,12</u> 0,35	305,80	105,64	<u>6,24</u> 0,70	<u>0,4800</u> 0,0030	<u>0,96</u> 0,01
20	KM11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних (дріт)	100 м	0,05	<u>2117,55</u> 2007,79	-	105,88	100,39	-	<u>14,4000</u>	<u>0,72</u>
21	& 15092-1023Д	Дріт ПВЗнг 1х2,5	1м	5	<u>16,07</u>	-	80,35	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
29	КБ21-2-7	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	6,95	<u>5109,02</u> 4396,84	<u>175,24</u> 60,94	35507,69	30558,04	<u>1217,92</u> 423,53	<u>41,0000</u> 0,4400	<u>284,95</u> 3,06	
30	& С113-1437-11В-Х варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 16мм, з протяжкою 91916	м	220	<u>12,90</u> -	- -	2838,00	-	- -	- -	- -	
31	& С113-1437-11В-ШО варіант 1	Тримач для ПВХ гофрована діам. 16мм, 53341R	шт	440	<u>4,54</u> -	- -	1997,60	-	- -	- -	- -	
32	& С113-1437-11В-В1-В1 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 20мм, з протяжкою 91920	м	475	<u>14,08</u> -	- -	6688,00	-	- -	- -	- -	
33	& С113-1437-11В-6Щ варіант 1	Тримач для ПВХ гофрована діам. 20мм, 53342R	шт	950	<u>5,91</u> -	- -	5614,50	-	- -	- -	- -	
34	& 2405-1002-В3	Дюбель пластиковий з шурупом, V6 арт. 06522	шт	1400	<u>4,24</u> -	- -	5936,00	-	- -	- -	- -	
35	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup>	100м	6,95	<u>1092,13</u> 933,87	<u>32,86</u> 11,43	7590,30	6490,40	<u>228,38</u> 79,44	<u>8,6000</u> 0,0825	<u>59,77</u> 0,57	
36	& 15092-1011-Б1	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 3x2,5 мм <sup>2</sup>	м	475	<u>51,67</u> -	- -	24543,25	-	- -	- -	- -	
37	& 15092-1011-Б46	Кабель контрольний, з оболонкою з ПВХ пластику зниженої горючості перетином 4x1мм <sup>2</sup> КВВГ нгд	м	220	<u>33,88</u> -	- -	7453,60	-	- -	- -	- -	
		Разом прямі витрати по розділу 2					98168,94	37048,44	<u>1446,30</u> 502,97		<u>344,72</u> 3,63	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					98168,94	59674,20	37551,41	19245,87	33,79	6339,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>117414,81</b>				
		-----										
		<b>Всього по розділу 2</b>						<b>117414,81</b>				
		<b>Розділ 3. Будівельні роботи</b>										
		Установлення гільз										
		-----										
38	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,12	<u>967,12</u> 951,22	-	116,05	114,15	-	<u>8,8700</u>	<u>1,06</u>	
39	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,12	<u>728,81</u> 717,44	-	87,46	86,09	-	<u>6,6900</u>	<u>0,8</u>	
40	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0049	<u>73526,11</u> 26380,20	<u>300,84</u> 95,70	360,28	129,26	<u>1,47</u> 0,47	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>1,13</u>	
41	C113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	3	<u>88,85</u> -	-	266,55	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 3						830,34	329,50	<u>1,47</u> 0,47		<u>2,99</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						830,34				-
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						499,37				
		всього заробітна плата, грн.						329,97				
		Загальновиробничі витрати, грн.						182,78				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						0,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						67,58				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>1013,12</b>				
		-----										
		<b>Всього по розділу 3</b>						<b>1013,12</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису						394321,22	72797,14	<u>50558,06</u> 14210,64		<u>644,66</u> 117,03
		Разом будівельні роботи, грн.						394321,22				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						270966,02				
		всього заробітна плата, грн.						87007,78				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					43222,21 73,93 13863,94 <b>437543,43</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>437543,43</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					835,62 <b>100871,72</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Людмила БЕЗРУКАВА  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Оксана ПАНЧЕНКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]