

Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Мотель (на Автовокзал), 4-а Поліклініка (на Центр), 4-а Поліклініка (на Автовокзал), Парк Котляревського, 27-Школа, груз двір Супрунівка (поворот на с. Яр), вул. Половка, с. Яр (Кінцева) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. Коригування (заходи зі створення безбар'єного простору). Черга 1  
589-25

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01\_ЕП  
на Електротехнічні рішення (загальні) (перша черга)**

**Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Мотель (на Автовокзал), 4-а Поліклініка(на Центр), 4-а Поліклініка (на Автовокзал), Парк Котляревського, 27-Школа, груз двір Супрунівка (поворот на с. Яр), вул. Половка, с. Яр (Кінцева) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. Коригування (заходи зі створення безбар'єного простору)**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	427,351 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,57648 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	120,331 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
						на одиницю	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Підготовчі роботи</b>									
		Перевезення обладнання і матеріалів до місця реконструкції									
1	КР20-40-1	Навантаження вручну кількість: (51+79)/1000	1 т	0,13	<u>265.48</u>	<u>-</u>	35	35	<u>-</u>	<u>1,6300</u>	<u>0,21</u>
					265,48	-			-	-	-
2	КР20-41-1	Навантаження на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: (274+49)/1000	100 т	0,00323	<u>4606.59</u>	<u>4067.49</u>	15	2	<u>13</u>	<u>3,3100</u>	<u>0,01</u>
					539,10	1831,81			6	8,5540	0,03
3	СЗ31-44	Перевезення санітарно-технічного, електротехнічного та іншого устаткування транспортном загального призначення на відстань 20 км	т	0,45	<u>364.26</u>	<u>364.26</u>	164	-	<u>164</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C331-44	Розвезення конструкцій і матеріалів по трасі Перевезення санітарно-технічного, електротехнічного та іншого устаткування транспортном загального призначення на відстань 20 км	т	0,45	<u>364,26</u> -	<u>364,26</u> -	164	-	<u>164</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					378	37	<u>341</u> 6		<u>0,22</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					378 43 23 0,03 9 <b>401</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>401</b>				
		<b>Розділ 2. Електрохнічне обладнання</b> =====Розподільчий щит ГРЩ=====									
5	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	3	<u>1244,83</u> 665,98	<u>197,50</u> 67,49	3734	1998	<u>593</u> 202	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>9,60</u> 0,88
6	& C1514-1- 1Ф	Щит зовнішній розподільчий 8 модулів ЕСТ 8РТ	шт	3	<u>758,30</u> -	<u>-</u> -	2275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C1545-2-4 варіант 1	Шина з'єднувальна 2P 100А типу FORK 12 модулів IZ16/2F/12	шт	4	<u>452,60</u> -	<u>-</u> -	1810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,04	<u>61088,73</u> 58484,40	<u>-</u> -	2444	2339	<u>-</u> -	<u>299,9200</u> -	<u>12,00</u> -
9	1504-1001 варіант 1	Диференційні автоматичний вимикач In=40А, 230В ЕТІ КЗС 2М-40А	шт	4	<u>1695,75</u> -	<u>-</u> -	6783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		=====Розподільчий щит ЩР1... ЩР3=====									
10	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	4	<u>1244,83</u> 665,98	<u>197,50</u> 67,49	4979	2664	<u>790</u> 270	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>12,80</u> 1,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	& C1514-1-1Ф варіант 1	Щит зовнішній розподільчий 8 модулів ЕСТ 8РТ	шт	4	<u>758.30</u> -	<u>-</u> -	3033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C1545-2-4 варіант 1	Шина з'єднувальна 2P 100А типу FORK 12 модулів IZ16/2F/12	шт	4	<u>452.60</u> -	<u>-</u> -	1810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C1545-2-4 варіант 2	Шина зрівнювання потенціалів ОВО Bettermann або аналогічний	шт	4	<u>587.08</u> -	<u>-</u> -	2348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>43894.74</u> 41932,51	<u>-</u> -	3512	3355	<u>-</u> -	<u>217.5600</u> -	<u>17.40</u> -
15	1504-1001 варіант 2	Диференційний автоматичний вимикач Іn=10А, 230В ЕТІ КЗS 2М-10А	шт	8	<u>1653.25</u> -	<u>-</u> -	13226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					45954	10356	<u>1383</u> 472		<u>51.80</u> 2,06
		Разом устаткування, грн.					20009				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					785				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>20794</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					25945				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14206				
		всього заробітна плата, грн.					10828				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4955				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1634				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>30900</b>				
		-----									
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>51694</b>				
		<b>Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція</b>									
16	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,4	<u>3356.00</u> 2765,70	<u>42.45</u> 39,27	1342	1106	<u>17</u> 16	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>6.11</u> 0,08
17	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,8	<u>49755.94</u> 4418,62	<u>5849.86</u> 2262,24	39805	3535	<u>4680</u> 1810	<u>22.4000</u> 11,1815	<u>17.92</u> 8,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КР17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах кількість: 56+24	100м	0,8	<u>16443,54</u> 14793,55	<u>112,37</u> 103,95	13155	11835	<u>90</u> 83	<u>74.0900</u> 0,4995	<u>59,27</u> 0,40
19	КР17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	1,66	<u>4303,40</u> 3591,61	<u>87,40</u> 80,85	7144	5962	<u>145</u> 134	<u>19.8300</u> 0,3885	<u>32,92</u> 0,64
20	КБ33-108-2	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну  Н2=1,15 Н5=1,15	1 км	0,808	<u>9066,57</u> 7524,57	<u>1340,44</u> 667,13	7326	6080	<u>1083</u> 539	<u>39.0400</u> 3,3037	<u>31,54</u> 2,67
21	С1545-65 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, нерозповсюджуючий горіння ВВГнгд 3х2.5-1 кількість: 1,02*40	м	40,8	<u>79,11</u> -	<u>-</u> -	3228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С1545-65 варіант 2	Провід монтажний, мідний ПВЗнгд-1х16 кількість: 1,02*24	м	24,48	<u>146,26</u> -	<u>-</u> -	3580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С1545-65 варіант 3	Провід А16 кількість: 1,02*56	м	57,12	<u>25,81</u> -	<u>-</u> -	1474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С1545-65 варіант 4	Самонесучий алюмінієвий провід нерозповсюджуючий горіння (з урах. 4,5%) AsXSn 2х25 (або аналог) кількість: 1,02*832	м	848,64	<u>61,62</u> -	<u>-</u> -	52293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	С1545-65 варіант 5	Кабель силовий з алюмінієвими жилами, броньований (з урах. 4,5%) АВБШвнгд-1 2х16 кількість: 1,02*265	м	270,3	<u>143,04</u> -	<u>-</u> -	38664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					168011	28518	<u>6015</u> 2582		<u>147,76</u> 12,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					168011				<b>182502</b>
		----- -									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>182502</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 4. Сталеві конструкції</b>									
26	C1545-457 варіант 1	Гак універсальний CSC 16Т (SICAME)	шт	40	<u>160.62</u>	-	6425	-	-	-	-
27	C1545-488-1 варіант 1	Бандажна стрічка IF 207 (SICAME)	м	102	<u>52.94</u>	-	5400	-	-	-	-
28	C1545-489-1 варіант 1	Скріпа CF 20 (SICAME)	шт	88	<u>11.28</u>	-	993	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 4					12818	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12818				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>12818</b>				
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>12818</b>				
		<b>Розділ 5. Лінійна арматура та електрообладнання</b>									
29	C1545-539 варіант 1	Затискач плашковий PGA 101 (SICAME)	шт	42	<u>157.79</u>	-	6627	-	-	-	-
30	C1545-539 варіант 2	Затискач для повторних заземлень TND 151 (SICAME)	шт	26	<u>146.52</u>	-	3810	-	-	-	-
31	C1545-539 варіант 3	Затискач підтримуючий магістральний PSP 120 (SICAME)	шт	7	<u>181.20</u>	-	1268	-	-	-	-
32	C1545-539 варіант 4	Затискач відгалужувальний TTD051 (SICAME)	шт	30	<u>132.65</u>	-	3980	-	-	-	-
33	C1545-453 варіант 1	Кінцевий ковпачок GPE3 (SICAME)	шт	30	<u>28.56</u>	-	857	-	-	-	-
34	C1545-453 варіант 2	Затискач натяжний магістральний GUKp 2 (SICAME)	шт	34	<u>154.03</u>	-	5237	-	-	-	-
35	C1545-453 варіант 3	Стяжний ремінець CCD 9-62 (SICAME)	шт	34	<u>11.27</u>	-	383	-	-	-	-
36	C1545-453 варіант 4	Модуль для тимчасових заземлень FCC 1 (SICAME)	шт	4	<u>376.28</u>	-	1505	-	-	-	-
37	C1545-453 варіант 5	Затискач для тимчасових заземлень TTD 2 CC (SICAME)	шт	4	<u>530.60</u>	-	2122	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C1545-453 варіант 6	Відгалужувальний затискач з обмежувачем перенапруги TTD 1 PROTECT 28 (SICAME)	шт	4	<u>686.66</u>	-	2747	-	-	-	-
39	C1545-453 варіант 7	Кабельний хомут ВІС 30-50 (SICAME)	шт	24	<u>52.89</u>	-	1269	-	-	-	-
40	C1545-453 варіант 8	Захисна накладка для кабелю GPC 60-60 (SICAME)	шт	4	<u>1067.60</u>	-	4270	-	-	-	-
41	C1545-453 варіант 9	Перехідна термоусаджувальна муфта для з'єднання СІП з кабелем T4THS 16/35 (SICAME)	шт	4	<u>2291.94</u>	-	9168	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 5					43243	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43243				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>43243</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>43243</b>				
		<b>Розділ 6. Інші матеріали</b>									
42	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,1743	<u>49007.58</u> 49007,58	-	8542	8542	-	<u>300.9000</u>	<u>52.45</u>
43	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0996	<u>28241.66</u> 28241,66	-	2813	2813	-	<u>173.4000</u>	<u>17.27</u>
44	KP1-29-5	Планування площ за даними візурувальних позначок візуально в насипних ґрунтах, група ґрунту 1 кількість: 7,47/0,1	1 м2	74,7	<u>16.29</u> 16,29	-	1217	1217	-	<u>0.1000</u>	<u>7.47</u>
45	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів кількість: 245/1000  Н5=1,15 Н2=1,15	1 км	0,245	<u>45239.16</u> 45239,16	-	11084	11084	-	<u>255.3000</u>	<u>62.55</u>
46	C113-2124 варіант 1	Труба гладка, Ф40мм KF 09040, КОPOFLEX кількість: 1,01*245	м	247,45	<u>34.08</u> -	-	8433	-	-	-	-
47	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,83	<u>12785.60</u> 1893,70	<u>10891.90</u> 5164,00	10612	1572	<u>9040</u> 4286	<u>9.6000</u> 22,2955	<u>7.97</u> 18,51



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
55	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0504	<u>49007,58</u> 49007,58	<u>-</u> -	2470	2470	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>15,17</u> -			
56	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0504	<u>28241,66</u> 28241,66	<u>-</u> -	1423	1423	<u>-</u> -	<u>173.4000</u> -	<u>8,74</u> -			
57	КБ33-26-2	Забивання заземлювачів вручну на глибину до 3 м  Н5=1,15 Н2=1,15	1 шт	8	<u>339,25</u> 220,09	<u>116,60</u> 20,74	2714	1761	<u>933</u> 166	<u>1.2305</u> 0,1027	<u>9,84</u> 0,82			
58	С126-1279 варіант 1	Сталь кругла Ф16мм, L=2,5м	шт	8	<u>61,62</u> -	<u>-</u> -	493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
59	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2 кількість: 4*8	100 м	0,32	<u>7517,22</u> 5049,86	<u>557,92</u> 150,86	2406	1616	<u>179</u> 48	<u>25.6000</u> 0,6639	<u>8,19</u> 0,21			
60	С126-1279 варіант 2	Сталь кругла Ф10мм, L=4м	шт	8	<u>233,69</u> -	<u>-</u> -	1870	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
61	С126-1279 варіант 3	З'єднувач електроду з круглим провідником 2710 20 ОВО Bettermann (або аналог)	шт	4	<u>377,65</u> -	<u>-</u> -	1511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
		Разом прями витрати по розділу 7					12887	7270	<u>1112</u> 214		<u>41,94</u> 1,03			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					12887		4505	7484	3985	4,97	1552	<b>16872</b>
		----- -												
		<b>Всього по розділу 7</b>					<b>16872</b>							
		<b>Розділ 8. Пусконаладжувальні роботи</b>												
62	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	19	<u>406,52</u> 406,52	<u>-</u> -	7724	7724	<u>-</u> -	<u>1.5000</u> -	<u>28,50</u> -			
63	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,19	<u>4607,17</u> 4607,17	<u>-</u> -	875	875	<u>-</u> -	<u>17.0000</u> -	<u>3,23</u> -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	19	<u>542,02</u> 542,02	<u>-</u> -	10298	10298	<u>-</u> -	<u>2,0000</u> -	<u>38,00</u> -
65	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	4	<u>108,40</u> 108,40	<u>-</u> -	434	434	<u>-</u> -	<u>0,4000</u> -	<u>1,60</u> -
		Разом прями витрати по розділу 8					19331	19331	<u>-</u> -		<u>71,33</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					19331 19331 7386 6,21 1943 <b>26717</b>				
		----- -									
		<b>Всього по розділу 8</b>					<b>26717</b>				
		Разом прями витрати по кошторису					377701	95522	<u>18370</u> 7917		<u>486,38</u> 36,09
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. <b>Всього устаткування, грн.</b>					20009 785 <b>20794</b>				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					357692 243800 103439 48865 54,01 16892 <b>406557</b>				
		----- -									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>427351</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>576,48</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>120331</b>				

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Мотель (на Автовокзал), 4-а Поліклініка (на Центр), 4-а Поліклініка (на Автовокзал), Парк Котляревського, 27-Школа, груз двір Супрунівка (поворот на с. Яр), вул. Половка, с. Яр (Кінцева) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. Коригування (заходи зі створення безбар'єного простору). Черга 1  
589-25

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02**  
на Опорядження павільйонів (загальні) (перша черга)

**Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Мотель (на Автовокзал), 4-а Поліклініка(на Центр), 4-а Поліклініка (на Автовокзал), Парк Котляревського, 27-Школа, груз двір Супрунівка (поворот на с. Яр), вул. Половка, с. Яр (Кінцева) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. Коригування (заходи зі створення безбар'єного простору)**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	773,242 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,27404 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	76,255 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Брендкування зупинок</b>									
1	КБ15-253-1	Приклеювання плівки	100м2	0,172	<u>28428,43</u> 14877,25	<u>2,87</u> 2,66	4890	2559	- -	<u>71,4840</u> 0,0128	<u>12,30</u> -
		H2=1,15 H5=1,15									
2	С111-1720 варіант 1	Оракал 641 025 мат кількість: 1,07*4,3	м2	18,404	<u>203,41</u> -	- -	3744	-	- -	- -	- -
3	КБ15-253-1	Приклеювання плівки	100м2	0,128	<u>28428,43</u> 14877,25	<u>2,87</u> 2,66	3639	1904	- -	<u>71,4840</u> 0,0128	<u>9,15</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С111-1720 варіант 2	Н2=1,15 Н5=1,15 Оракал 641 071 мат кількість: 1,07*3,2	м2	13,696	<u>203,41</u> -	<u>-</u> -	2786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 1					15059	4463	<u>-</u> -		<u>21,45</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					15059 10596 4463 2195 2,58 806 <b>17254</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>17254</b>				
		<b>Розділ 2. Освітлення зупинок</b>									
5	КБ21-2-7	Прокладання вініпластових труб по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм  Н2=1,15 Н5=1,15	100м	0,6	<u>10898,30</u> 7333,26	<u>1104,81</u> 846,80	6539	4400	<u>663</u> 508	<u>41,0000</u> 4,1090	<u>24,60</u> 2,47
6	& С1-13-14- 222 варіант 1	Труба гофрована кількість: 1,01*15	м	60,6	<u>5,25</u> -	<u>-</u> -	318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	100м	0,6	<u>1893,15</u> 1401,87	<u>12,49</u> 11,55	1136	841	<u>7</u> 7	<u>7,7400</u> 0,0555	<u>4,64</u> 0,03
8	& С1-1-1-6- 37 варіант 1	Провід ПВС 3х1,5 кількість: 1,03*15	м	61,8	<u>49,34</u> -	<u>-</u> -	3049	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ8-594-9	Світильник з люмінесцентними лампами, що встановлюється окремо, на кронштейнах	100 шт	0,08	<u>99834,96</u> 49948,80	<u>26223,58</u> 19445,75	7987	3996	<u>2098</u> 1556	<u>240,0000</u> 95,2015	<u>19,20</u> 7,62
10	& С1547-7- 87 варіант 1	Світильник (з кріпленням) 600х80х74 мм	шт	8	<u>2066,30</u> -	<u>-</u> -	16530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					35559	9237	<u>2768</u>		<u>48,44</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					35559		2071		10,12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23554				
		всього заробітна плата, грн.					11308				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5278				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1778				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>40837</b>				
		-----									
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>40837</b>				
		<b>Розділ 3. Монітор</b>									
11	КМ8-818-1	Прилади, апарати і світлове табло	1 шт	4	<u>9682,34</u>	<u>40,64</u>	38729	12682	<u>163</u>	<u>6,2400</u>	<u>24,96</u>
					3170,55	19,06			76	0,0825	0,33
12	1507-2021 варіант 1	LED-табло прогнозування приїзду вуличне	шт	4	<u>53000,00</u>	<u>-</u>	212000	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
13	КБ21-2-7	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,24	<u>10898,30</u>	<u>1104,81</u>	2616	1760	<u>265</u>	<u>41,0000</u>	<u>9,84</u>
					7333,26	846,80			203	4,1090	0,99
		H5=1,15 H2=1,15									
14	& С1-13-14- 222 варіант 1	Труба гофрована кількість: 1,01*6	м	24,24	<u>5,25</u>	<u>-</u>	127	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
15	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	100м	0,24	<u>1893,15</u>	<u>12,49</u>	454	336	<u>3</u>	<u>7,7400</u>	<u>1,86</u>
					1401,87	11,55			3	0,0555	0,01
16	& С1-1-1-6- 37 варіант 1	Провід ПВС 3x1,5 кількість: 1,03*6	м	24,72	<u>49,34</u>	<u>-</u>	1220	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					255146	14778	<u>431</u>		<u>36,66</u>
		Разом устаткування, грн.					212000		282		1,33
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					8325				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>220325</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					43146				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27937				
		всього заробітна плата, грн.					15060				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6269				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2056				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>49415</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>269740</b>				
		<b>Розділ 4. Сітілайт</b>									
17	КМ8-818-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.2,к=1,45	Прилади, апарати і світлове табло	1 шт	4	<u>14039.40</u> 4597,30	<u>58.93</u> 27,63	56158	18389	<u>236</u> 111	<u>9,0480</u> 0,1196	<u>36.19</u> 0,48
18	1507-2021 варіант 5	Сітілайт розміром 1300x1900 мм (двосторонній з металевої основи)	шт	4	<u>60000.00</u> -	<u>-</u> -	240000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ21-2-7	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм  H5=1,15 H2=1,15	100м	0,24	<u>10898.30</u> 7333,26	<u>1104.81</u> 846,80	2616	1760	<u>265</u> 203	<u>41,0000</u> 4,1090	<u>9.84</u> 0,99
20	& С1-13-14- 222 варіант 1	Труба гофрована кількість: 1,01*6	м	24,24	<u>5.25</u> -	<u>-</u> -	127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	100м	0,24	<u>1893.15</u> 1401,87	<u>12.49</u> 11,55	454	336	<u>3</u> 3	<u>7,7400</u> 0,0555	<u>1.86</u> 0,01
22	& С1-1-1-6- 37 варіант 1	Провід ПВС 3x1,5 кількість: 1,03*6	м	24,72	<u>49.34</u> -	<u>-</u> -	1220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					300575	20485	<u>504</u> 317		<u>47,89</u> 1,48
		Разом устаткування, грн.					240000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					9425				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>249425</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					60575				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39586				
		всього заробітна плата, грн.					20802				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8590				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2807				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>69165</b>				
		-----									
		-----									
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>318590</b>				
		<b>Розділ 5. Комунікаційний бокс</b>									
23	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	4	<u>1244.83</u> 665,98	<u>197.50</u> 67,49	4979	2664	<u>790</u> 270	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>12.80</u> 1,18
24	1507-2021 варіант 4	Комунікаційний бокс	шт	4	<u>7200.00</u> -	<u>-</u> -	28800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ21-2-7	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,24	<u>10898.30</u> 7333,26	<u>1104.81</u> 846,80	2616	1760	<u>265</u> 203	<u>41.0000</u> 4,1090	<u>9.84</u> 0,99
		H5=1,15 H2=1,15									
26	& С1-13-14-222 варіант 1	Труба гофрована кількість: 1,01*6	м	24,24	<u>5.25</u> -	<u>-</u> -	127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	100м	0,24	<u>1893.15</u> 1401,87	<u>12.49</u> 11,55	454	336	<u>3</u> 3	<u>7.7400</u> 0,0555	<u>1.86</u> 0,01
28	& С1-1-1-6-37 варіант 1	Провід ПВС 3x1,5 кількість: 1,03*6	м	24,72	<u>49.34</u> -	<u>-</u> -	1220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					38196	4760	<u>1058</u> 476		<u>24,50</u> 2,18
		Разом устаткування, грн.					28800				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1131				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>29931</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					9396				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3578				
		всього заробітна плата, грн.					5236				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2424				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					810				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>11820</b>				
		-----									
		-----									
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>41751</b>				
		<b>Розділ 6. Вулична ІР камера для огляду</b>									
29	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	4	<u>758,36</u> 744,16	<u>14,20</u> 5,61	3033	2977	<u>56</u> 22	<u>3,2000</u> 0,0278	<u>12,80</u> 0,11
30	1507-2021 варіант 3	Вулична ІР камера для огляду	шт	4	<u>6500,00</u> -	<u>-</u> -	26000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ21-2-7	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,24	<u>10898,30</u> 7333,26	<u>1104,81</u> 846,80	2616	1760	<u>265</u> 203	<u>41,0000</u> 4,1090	<u>9,84</u> 0,99
		H5=1,15 H2=1,15									
32	& С1-13-14- 222 варіант 1	Труба гофрована кількість: 1,01*6	м	24,24	<u>5,25</u> -	<u>-</u> -	127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	100м	0,24	<u>1893,15</u> 1401,87	<u>12,49</u> 11,55	454	336	<u>3</u> 3	<u>7,7400</u> 0,0555	<u>1,86</u> 0,01
34	& С1-1-1-6- 37 варіант 1	Провід ПВС 3х1,5 кількість: 1,03*6	м	24,72	<u>49,34</u> -	<u>-</u> -	1220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					33450	5073	<u>324</u> 228		<u>24,50</u> 1,11
		Разом устаткування, грн.					26000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1021				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>27021</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					7450				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2053				
		всього заробітна плата, грн.					5301				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2272				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					697				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>9722</b>				
		-----									
		-----									
		<b>Всього по розділу 6</b>					<b>36743</b>				
		<b>Розділ 7. Бездротова вулична точка доступу wAP</b>									
35	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	4	<u>424.70</u> 166,50	-	1699	666	-	<u>0.8000</u>	<u>3.20</u>
36	1507-2021 варіант 2	Бездротова вулична точка доступу wAP	шт	4	<u>2200.00</u> -	-	8800	-	-	-	-
37	КБ21-2-7	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,24	<u>10898.30</u> 7333,26	<u>1104.81</u> 846,80	2616	1760	<u>265</u> 203	<u>41.0000</u> 4,1090	<u>9.84</u> 0,99
		H5=1,15 H2=1,15									
38	& C1-13-14-222 варіант 1	Труба гофрована кількість: 1,01*6	м	24,24	<u>5.25</u> -	-	127	-	-	-	-
39	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	100м	0,24	<u>1893.15</u> 1401,87	<u>12.49</u> 11,55	454	336	<u>3</u> 3	<u>7.7400</u> 0,0555	<u>1.86</u> 0,01
40	& C1-1-1-6-37 варіант 1	Провід ПВС 3x1,5 кількість: 1,03*6	м	24,72	<u>49.34</u> -	-	1220	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					14916	2762	<u>268</u> 206		<u>14,90</u> 1,00
		Разом устаткування, грн.					8800				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					346				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>9146</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					6116				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3086				
		всього заробітна плата, грн.					2968				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1383				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					465				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>7499</b>				
		-----									
		—									
		<b>Всього по розділу 7</b>					<b>16645</b>				
41	КБ10-39-1	<b>Розділ 8. Вивіски на нових зупинках</b> Установлення вивісок	100шт	0,04	<u>44806.14</u> 22002,55	<u>-</u> -	1792	880	<u>-</u> -	<u>123.0155</u> -	<u>4.92</u> -
42	1507-8044-11 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Вивіска з назвою зупинки	шт	4	<u>5713.28</u> -	<u>-</u> -	22853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					24645	880	<u>-</u> -		<u>4.92</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					24645				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23765				
		всього заробітна плата, грн.					880				
		Загальновиробничі витрати, грн.					470				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					185				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>25115</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 8</b>						<b>25115</b>				
43	КБ15-253-1	<b>Розділ 9. Схема руху транспорту</b> Приклеювання плівки Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,036	<u>28428,43</u> 14877,25	<u>2,87</u> 2,66	1023	536	<u>-</u> -	<u>71.4840</u> 0,0128	<u>2,57</u> -	
44	С111-1720 варіант 3	Схема руху транспорту кількість: 1,07*0,9	м2	3,852	<u>1370,81</u> -	<u>-</u> -	5280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 9						6303	536	<u>-</u> -	<u>2,57</u> -	
		Разом будівельні роботи, грн.						6303				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						5767				
		всього заробітна плата, грн.						536				
		Загальновиробничі витрати, грн.						263				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						0,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						97				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>6566</b>				
		-----										
		<b>Всього по розділу 9</b>						<b>6566</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису						723849	62974	<u>5353</u> 3580		<u>225,83</u> 17,22
		Разом устаткування, грн.						515600				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.						20248				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>						<b>535848</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.						208249				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						139922				
		всього заробітна плата, грн.						66554				
		Загальновиробничі витрати, грн.						29145				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						30,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						9701				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>237394</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>773242</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>274,04</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>76255</b>				

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Мотель (на Автовокзал), 4-а Поліклініка (на Центр), 4-а Поліклініка (на Автовокзал), Парк Котляревського, 27-Школа, груз двір Супрунівка (поворот на с. Яр), вул. Половка, с. Яр (Кінцева) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. Коригування (заходи зі створення безбар'єного простору). Черга 1  
589-25

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01**  
**на Будівельні роботи**

**Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту зуп. 4-а Поліклініка (на Автовокзал)**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	530,547 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,50136 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	99,570 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
								на одиницю		всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Зуп.</b>											
1	КР18-35-2	Різання асфальтобетону (вирізання майданчика)	100м шва	0,033	<u>6357.11</u>	<u>3631.39</u>	210	88	<u>120</u>	<u>15.3900</u>	<u>0.51</u>
					2678,32	1311,31			43	5,6388	0,19
2	КР18-53-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Демонтаж огорожувальних металевих стовбчиків вагою 5 кг	100шт	0,07	<u>29077.49</u>	<u>14744.67</u>	2035	1003	<u>1032</u>	<u>80.8850</u>	<u>5.66</u>
					14332,82	6269,21			439	24,9009	1,74
3	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: 5/1000*7	т	0,035	<u>7703.08</u>	<u>-</u>	270	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
4	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	0,08	<u>4233.18</u>	<u>2677.10</u>	339	124	<u>215</u>	<u>8.7000</u>	<u>0.70</u>
					1556,08	1292,72			103	6,5276	0,52
5	КР18-1-2	Розбирання покриттів та основ бруківки з буличного каменю вручну кількість: 0,05*63,5	100м3	0,03175	<u>35824.94</u>	<u>1136.89</u>	1137	1101	<u>36</u>	<u>212.9800</u>	<u>6.76</u>
					34688,05	560,99			18	2,5461	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну кількість: 24,9*0,1	100м3	0,0249	<u>49756,79</u> 49756,79	<u>-</u> -	1239	1239	<u>-</u> -	<u>305.5000</u> -	<u>7,61</u> -
7	КР18-1-3	Розбирання щебневих покриттів та основ кількість: 24,9*0,12	100м3	0,02988	<u>11252,98</u> 4221,59	<u>7031,39</u> 2154,72	336	126	<u>210</u> 64	<u>25.9200</u> 8,6041	<u>0,77</u> 0,26
8	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 10 км	т	0,8	<u>156,37</u> -	<u>156,37</u> -	125	-	<u>125</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (корито під дорожній одяг глибиною до 28см)  Н14=1	100 м3	0,2564	<u>49007,58</u> 49007,58	<u>-</u> -	12566	12566	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>77,15</u> -
10	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди кількість: 1,15*25,64	100 м3	0,29486	<u>29902,93</u> 29902,93	<u>-</u> -	8817	8817	<u>-</u> -	<u>183.6000</u> -	<u>54,14</u> -
11	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км кількість: 1,75*25,64	т	44,87	<u>233,41</u> -	<u>233,41</u> 64,10	10473	-	<u>10473</u> 2876	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 12,88
12	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів (зі збереженням)	100м	0,06	<u>18470,48</u> 16616,00	<u>1854,48</u> 835,17	1108	997	<u>111</u> 50	<u>102.0200</u> 3,9000	<u>6,12</u> 0,23
13	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,121831 3	<u>4606,59</u> 539,10	<u>4067,49</u> 1831,81	561	66	<u>495</u> 223	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0,40</u> 1,04
14	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	12,18313	<u>244,51</u> -	<u>244,51</u> 64,10	2979	-	<u>2979</u> 781	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 3,50
15	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,24387	<u>13491,13</u> 3770,37	<u>9720,76</u> 4666,30	3290	919	<u>2371</u> 1138	<u>21.0800</u> 23,6555	<u>5,14</u> 5,77
16	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 70/1000	100м3	0,056903	<u>117936,16</u> 4360,20	<u>9058,76</u> 2861,11	6711	248	<u>515</u> 163	<u>26.0000</u> 11,3877	<u>1,48</u> 0,65
17	КР18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см	100м2	0,8129	<u>10271,84</u> 7773,76	<u>2385,60</u> 901,28	8350	6319	<u>1939</u> 733	<u>43.8700</u> 3,8545	<u>35,66</u> 3,13
18	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 17,4/100	м3	14,14446	<u>1838,61</u> -	<u>-</u> -	26006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,08129	<u>456,63</u> 456,63	<u>-</u> -	37	37	<u>-</u> -	<u>2.5530</u> -	<u>0,21</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H5=1,15									
20	& C111-1719-8 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний 120 г/м2	м2	84,05386	<u>15.39</u>	<u>-</u>	1294	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
21	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,8129	<u>24080.13</u> 23635,69	<u>303.84</u> 145,25	19575	19213	<u>247</u> 118	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>97.40</u> 0,54
22	& C111-155-6 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні типу ФЕМ	м2	82,1029	<u>657.14</u>	<u>-</u>	53953	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
23	C1421-10634 варіант 1	Відсів гранітний фр.0-5мм	м3	4,495337	<u>1389.03</u>	<u>-</u>	6244	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
24	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	1,135133	<u>5344.44</u>	<u>-</u>	6067	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
25	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,02133	<u>13491.13</u> 3770,37	<u>9720.76</u> 4666,30	288	80	<u>208</u> 100	<u>21.0800</u> 23,6555	<u>0.45</u> 0,50
26	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,004977	<u>117936.16</u> 4360,20	<u>9058.76</u> 2861,11	587	22	<u>45</u> 14	<u>26.0000</u> 11,3877	<u>0.13</u> 0,06
27	KP18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см	100м2	0,0711	<u>10271.84</u> 7773,76	<u>2385.60</u> 901,28	730	553	<u>170</u> 64	<u>43.8700</u> 3,8545	<u>3.12</u> 0,27
28	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,23714	<u>1838.61</u>	<u>-</u>	2275	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
29	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,00711	<u>456.63</u> 456,63	<u>-</u>	3	3	<u>-</u>	<u>2.5530</u>	<u>0.02</u>
		H2=1,15 H5=1,15									
30	& C111-1719-8 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний 120 г/м2	м2	7,35174	<u>15.39</u>	<u>-</u>	113	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
31	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,0711	<u>24080.13</u> 23635,69	<u>303.84</u> 145,25	1712	1680	<u>22</u> 10	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>8.52</u> 0,05
32	& C111-227-4-5 варіант 1	Тактильна плитка - попереджувальна 300х300 мм кількість: R0(1,01*6,57/(0,3*0,3))	шт	74	<u>212.67</u>	<u>-</u>	15738	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H14=1									
33	& C111-227-4-5 варіант 2	Тактильна плитка - направляюча 300x300 мм кількість: R0(1,01*0,54/(0,3*0,3))	шт	6	<u>212,67</u> -	<u>-</u> -	1276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		H14=1									
34	C1421-10634 варіант 1	Відсів гранітний фр.0-5мм	м3	0,393183	<u>1389,03</u> -	<u>-</u> -	546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,099284	<u>5344,44</u> 04	<u>-</u> -	531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	36,4	<u>458,25</u> 231,91	<u>-</u> -	16680	8442	<u>-</u> -	<u>1.3200</u> -	<u>48.05</u> -
37	& C1416-8684-3	Камені бортові, БР100.20.8	м	36,4	<u>236,00</u> -	<u>-</u> -	8590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів (раніше демонтовані) === Автопавільйон "Типу А", 4 м ===	100м	0,06	<u>48803,79</u> 22332,52	<u>970,34</u> 405,41	2928	1340	<u>58</u> 24	<u>126.0300</u> 1,5620	<u>7.56</u> 0,09
39	KP1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,00512	<u>89155,04</u> 89155,04	<u>-</u> -	456	456	<u>-</u> -	<u>547.4000</u> -	<u>2.80</u> -
40	КБ6-1-1	Улаштування фундаментів	100м3	0,00512	<u>426761,57</u> 29612,63	<u>4837,67</u> 2776,09	2185	152	<u>25</u> 14	<u>173.3050</u> 12,2637	<u>0.89</u> 0,06
		H2=1,15 H5=1,15									
41	КБ6-11-4	Установлення анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції	1 м	0,020845	<u>9361,39</u> 8476,65	<u>628,48</u> 197,03	195	177	<u>13</u> 4	<u>43.4700</u> 0,7740	<u>0.91</u> 0,02
		H2=1,15 H5=1,15									
42	& C111-1904-18	Фундаментні болти М18, довжиною 750 мм	шт	14	<u>370,27</u> -	<u>-</u> -	5184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	KP20-12-5	Монтаж готового автопавільйону кількість: 0.8	1т	0,8	<u>18198,23</u> 10865,76	<u>4516,58</u> 1381,26	14559	8693	<u>3613</u> 1105	<u>48.0000</u> 5,3615	<u>38.40</u> 4,29
44	C121-255 варіант 6	Автопавільйон "Типу А", 4 м	шт	1	<u>233691,60</u> -	<u>-</u> -	233692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					481720	74461	<u>25022</u> 8084		<u>410.56</u> 35,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					481720 382237 82545 43271 53,58 16767 <b>524991</b>				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					270				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>524991</b>				
		<b>Розділ 2. Урни</b>									
45	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки кількість: R3(0,15/7)  H2=1,15 H5=1,15	100м3	0,00021	<u>68859,06</u> 29612,63	- -	14	6	- -	<u>173.3050</u> -	<u>0,04</u> -
46	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 кількість: R3(0,153/7)	100м3	0,00022	<u>452857,35</u> 70271,89	<u>6915,75</u> 5634,23	100	15	2 1	<u>431.4600</u> 31,5008	<u>0,09</u> 0,01
47	КБ10-39-1	Монтаж урни	100шт	0,01	<u>22181,57</u> 19132,65	- -	222	191	- -	<u>106.9700</u> -	<u>1,07</u> -
48	& С122-17-6 варіант 1	Урна індивідуального виготовлення	шт	1	<u>5104,87</u> -	- -	5105	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					5441	212	2 1		<u>1,20</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5441 5227 213 114 0,14 45				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>5555</b>				
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>5555</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					487161	74673	<u>25024</u>		<u>411,76</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					487161		8085		35,88
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					387464				
		всього заробітна плата, грн.					82758				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43386				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16812				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>530547</b>				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					270				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>530547</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>501,36</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>99570</b>				

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Мотель (на Автовокзал), 4-а Поліклініка (на Центр), 4-а Поліклініка (на Автовокзал), Парк Котляревського, 27-Школа, груз двір Супрунівка (поворот на с. Яр), вул. Половка, с. Яр (Кінцева) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. Коригування (заходи зі створення безбар'єного простору). Черга 1  
589-25

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01**  
**на Будівельні роботи**  
**Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту зуп. 4-а Поліклініка (на Центр)**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	650,998	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,74065	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	145,399	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Зуп.</b>											
1	КР18-35-2	Різання асфальтобетону (вирізання майданчика)	100м шва	0,108	<u>6357.11</u> 2678,32	<u>3631.39</u> 1311,31	687	289	<u>392</u> 142	<u>15.3900</u> 5,6388	<u>1.66</u> 0,61
2	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну кількість: 110,1*0,1	100м3	0,1101	<u>49756.79</u> 49756,79	<u>-</u> -	5478	5478	<u>-</u> -	<u>305.5000</u> -	<u>33.64</u> -
3	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ кількість: 110,1*0,12	100м3	0,13212	<u>11252.98</u> 4221,59	<u>7031.39</u> 2154,72	1487	558	<u>929</u> 285	<u>25.9200</u> 8,6041	<u>3.42</u> 1,14
4	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 10 км	т	0,8	<u>156.37</u> -	<u>156.37</u> -	125	-	<u>125</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (корито під дорожній одяг глибиною до 28см)  H14=1	100 м3	0,3775	<u>49007,58</u> 49007,58	<u>-</u> -	18500	18500	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>113,59</u> -
6	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди кількість: 1,15*37,75	100 м3	0,434125	<u>29902,93</u> 29902,93	<u>-</u> -	12982	12982	<u>-</u> -	<u>183.6000</u> -	<u>79,71</u> -
7	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км кількість: 1,75*37,75	т	66,0625	<u>233,41</u> -	<u>233,41</u> 64,10	15420	-	<u>15420</u> 4235	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 18,96
8	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,36	<u>18470,48</u> 16616,00	<u>1854,48</u> 835,17	6649	5982	<u>667</u> 301	<u>102.0200</u> 3,9000	<u>36,73</u> 1,40
9	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,450726	<u>4606,59</u> 539,10	<u>4067,49</u> 1831,81	2076	243	<u>1833</u> 826	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>1,49</u> 3,86
10	C311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	45,0726	<u>244,51</u> -	<u>244,51</u> 64,10	11021	-	<u>11021</u> 2889	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 12,94
11	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,30411	<u>13491,13</u> 3770,37	<u>9720,76</u> 4666,30	4103	1147	<u>2956</u> 1419	<u>21.0800</u> 23,6555	<u>6,41</u> 7,19
12	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 70/1000	100м3	0,070959	<u>117936,16</u> 4360,20	<u>9058,76</u> 2861,11	8369	309	<u>643</u> 203	<u>26.0000</u> 11,3877	<u>1,84</u> 0,81
13	KP18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см	100м2	1,0137	<u>10271,84</u> 7773,76	<u>2385,60</u> 901,28	10413	7880	<u>2418</u> 914	<u>43.8700</u> 3,8545	<u>44,47</u> 3,91
14	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 17,4/100	м3	17,63838	<u>1838,61</u> -	<u>-</u> -	32430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем  H2=1,15 H5=1,15	1000 м2	0,10137	<u>456,63</u> 456,63	<u>-</u> -	46	46	<u>-</u> -	<u>2.5530</u> -	<u>0,26</u> -
16	& C111-1719-8 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний 120 г/м2	м2	104,8165	<u>15,39</u> -	<u>-</u> -	1613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	1,0137	<u>24080,13</u> 23635,69	<u>303,84</u> 145,25	24410	23959	<u>308</u> 147	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>121,46</u> 0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& С111-155-6 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні типу ФЕМ	м2	102,3837	<u>657,14</u> -	<u>-</u> -	67280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С1421-10634 варіант 1	Відсів гранітний фр.0-5мм	м3	5,605761	<u>1389,03</u> -	<u>-</u> -	7787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	1,415530 68	<u>5344,44</u> -	<u>-</u> -	7565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,02349	<u>13491,13</u> 3770,37	<u>9720,76</u> 4666,30	317	89	<u>228</u> 110	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>0,50</u> 0,56
22	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,005481	<u>117936,16</u> 4360,20	<u>9058,76</u> 2861,11	646	24	<u>50</u> 16	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>0,14</u> 0,06
23	КР18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см	100м2	0,0783	<u>10271,84</u> 7773,76	<u>2385,60</u> 901,28	804	609	<u>187</u> 71	<u>43,8700</u> 3,8545	<u>3,44</u> 0,30
24	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,36242	<u>1838,61</u> -	<u>-</u> -	2505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем  Н2=1,15 Н5=1,15	1000 м2	0,00783	<u>456,63</u> 456,63	<u>-</u> -	4	4	<u>-</u> -	<u>2,5530</u> -	<u>0,02</u> -
26	& С111-1719-8 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний 120 г/м2	м2	8,09622	<u>15,39</u> -	<u>-</u> -	125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,0783	<u>24080,13</u> 23635,69	<u>303,84</u> 145,25	1885	1851	<u>24</u> 11	<u>119,8200</u> 0,6603	<u>9,38</u> 0,05
28	& С111-227-4-5 варіант 1	Тактильна плитка - попереджувальна 300х300 мм кількість: R0(1,01*6,57/(0,3*0,3))  Н14=1	шт	74	<u>212,67</u> -	<u>-</u> -	15738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С111-227-4-5 варіант 2	Тактильна плитка - направляюча 300х300 мм кількість: R0(1,01*1,26/(0,3*0,3))  Н14=1	шт	14	<u>212,67</u> -	<u>-</u> -	2977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C1421-10634 варіант 1	Відсів гранітний фр.0-5мм	м3	0,432999	<u>1389,03</u> -	<u>-</u> -	601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,109338 12	<u>5344,44</u> -	<u>-</u> -	584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	29,55	<u>458,25</u> 231,91	<u>-</u> -	13541	6853	<u>-</u> -	<u>1.3200</u> -	<u>39.01</u> -
33	& C1416-8684-3	Камені бортові, БР100.20.8	м	29,55	<u>236.00</u> -	<u>-</u> -	6974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,2905	<u>48803.79</u> 22332,52	<u>970.34</u> 405,41	14178	6488	<u>282</u> 118	<u>126.0300</u> 1,5620	<u>36.61</u> 0,45
35	& C1416-8684-А-Я-1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	29,05	<u>304.46</u> -	<u>-</u> -	8845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	KP18-8-1	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 === Автопавільйон "Типу А", 4 м ===	100м2	0,1453	<u>119924.78</u> 30502,42	<u>5039.54</u> 2344,77	17425	4432	<u>732</u> 341	<u>168.4100</u> 10,7699	<u>24.47</u> 1,56
37	KP1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,00512	<u>89155.04</u> 89155,04	<u>-</u> -	456	456	<u>-</u> -	<u>547.4000</u> -	<u>2.80</u> -
38	КБ6-1-1	Улаштування фундаментів  Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,00512	<u>426761.57</u> 29612,63	<u>4837.67</u> 2776,09	2185	152	<u>25</u> 14	<u>173.3050</u> 12,2637	<u>0.89</u> 0,06
39	КБ6-11-4	Установлення анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції  Н2=1,15 Н5=1,15	1 м	0,020845	<u>9361.39</u> 8476,65	<u>628.48</u> 197,03	195	177	<u>13</u> 4	<u>43.4700</u> 0,7740	<u>0.91</u> 0,02
40	& C111-1904-18	Фундаментні болти М18, довжиною 750 мм	шт	14	<u>370.27</u> -	<u>-</u> -	5184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	KP20-12-5	Монтаж готового автопавільйону кількість: 0.8	1т	0,8	<u>18198.23</u> 10865,76	<u>4516.58</u> 1381,26	14559	8693	<u>3613</u> 1105	<u>48.0000</u> 5,3615	<u>38.40</u> 4,29
42	C121-255 варіант 6	Автопавільйон "Типу А", 4 м	шт	1	<u>233691.60</u> -	<u>-</u> -	233692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					581861	107201	<u>41866</u> 13151		<u>601.25</u> 58,84
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					581861				432794 120352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					63581 79,21 24789 <b>645442</b>				
		----- -									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>645442</b>				
		<b>Розділ 2. Урни</b>									
43	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки кількість: R3(0,15/7)  H2=1,15 H5=1,15	100м3	0,00021	<u>68859.06</u> 29612,63	- -	14	6	- -	<u>173.3050</u> -	<u>0.04</u> -
44	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 кількість: R3(0,153/7)	100м3	0,00022	<u>452857.35</u> 70271,89	<u>6915.75</u> 5634,23	100	15	<u>2</u> 1	<u>431.4600</u> 31,5008	<u>0.09</u> 0,01
45	КБ10-39-1	Монтаж урни	100шт	0,01	<u>22181.57</u> 19132,65	- -	222	191	- -	<u>106.9700</u> -	<u>1.07</u> -
46	& С122-17-6 варіант 1	Урна індивідуального виготовлення	шт	1	<u>5104.87</u> -	- -	5105	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					5441	212	<u>2</u> 1		<u>1.20</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					5441 5227 213 114 0,14 45 <b>5555</b>				
		----- -									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>5555</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					587302	107413	<u>41868</u> 13152		<u>602.45</u> 58,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					587302				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					438021				
		всього заробітна плата, грн.					120565				
		Загальновиробничі витрати, грн.					63696				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					79,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24834				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>650998</b>				
		-----									
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>650998</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					<b>740,65</b>				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>145399</b>				

Склав

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Мотель (на Автовокзал), 4-а Поліклініка (на Центр), 4-а Поліклініка (на Автовокзал), Парк Котляревського, 27-Школа, груз двір Супрунівка (поворот на с. Яр), вул. Половка, с. Яр (Кінцева) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. Коригування (заходи зі створення безбар'єного простору). Черга 1  
589-25

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-01**  
**на Будівельні роботи**  
**Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту зуп. Мотель (на Автовокзал)**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 581,124 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,52263 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 104,178 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
								на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Зуп.</b>											
1	КР18-53-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Демонтаж огорожувальних металевих стовбчиків вагою 5 кг	100шт	0,07	<u>29077.49</u> 14332,82	<u>14744.67</u> 6269,21	2035	1003	<u>1032</u> 439	<u>80.8850</u> 24,9009	<u>5.66</u> 1,74
2	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: 5/1000*7	т	0,035	<u>7703.08</u> -	<u>-</u> -	270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	0,08	<u>4233.18</u> 1556,08	<u>2677.10</u> 1292,72	339	124	<u>215</u> 103	<u>8.7000</u> 6,5276	<u>0.70</u> 0,52
4	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну кількість: 103,05*0,1	100м3	0,10305	<u>49756.79</u> 49756,79	<u>-</u> -	5127	5127	<u>-</u> -	<u>305.5000</u> -	<u>31.48</u> -
5	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ кількість: 103,05*0,12	100м3	0,12366	<u>11252.98</u> 4221,59	<u>7031.39</u> 2154,72	1392	522	<u>870</u> 266	<u>25.9200</u> 8,6041	<u>3.21</u> 1,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 10 км	т	0,8	<u>156,37</u> -	<u>156,37</u> -	125	-	<u>125</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (корито під дорожній одяг глибиною до 28см)  H14=1	100 м3	0,2988	<u>49007,58</u> 49007,58	<u>-</u> -	14643	14643	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>89,91</u> -
8	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди кількість: 1,15*29,88	100 м3	0,34362	<u>29902,93</u> 29902,93	<u>-</u> -	10275	10275	<u>-</u> -	<u>183.6000</u> -	<u>63,09</u> -
9	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км кількість: 1,75*29,88	т	52,29	<u>233,41</u> -	<u>233,41</u> 64,10	12205	-	<u>12205</u> 3352	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 15,01
10	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,383205	<u>4606,59</u> 539,10	<u>4067,49</u> 1831,81	1765	207	<u>1558</u> 702	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>1,27</u> 3,28
11	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	38,3205	<u>244,51</u> -	<u>244,51</u> 64,10	9370	-	<u>9370</u> 2456	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 11,00
12	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,28782	<u>13491,13</u> 3770,37	<u>9720,76</u> 4666,30	3883	1085	<u>2798</u> 1343	<u>21.0800</u> 23,6555	<u>6,07</u> 6,81
13	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 70/1000	100м3	0,067158	<u>117936,16</u> 4360,20	<u>9058,76</u> 2861,11	7920	293	<u>608</u> 192	<u>26.0000</u> 11,3877	<u>1,75</u> 0,76
14	KP18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см	100м2	0,9594	<u>10271,84</u> 7773,76	<u>2385,60</u> 901,28	9855	7458	<u>2289</u> 865	<u>43.8700</u> 3,8545	<u>42,09</u> 3,70
15	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 17,4/100	м3	16,69356	<u>1838,61</u> -	<u>-</u> -	30693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем  H2=1,15 H5=1,15	1000 м2	0,09594	<u>456,63</u> 456,63	<u>-</u> -	44	44	<u>-</u> -	<u>2.5530</u> -	<u>0,24</u> -
17	& C111-1719-8 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний 120 г/м2	м2	99,20196	<u>15,39</u> -	<u>-</u> -	1527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,9594	<u>24080,13</u> 23635,69	<u>303,84</u> 145,25	23102	22676	<u>292</u> 139	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>114,96</u> 0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& С111-155-6 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні типу ФЕМ	м2	96,8994	<u>657.14</u> -	<u>-</u> -	63676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С1421-10634 варіант 1	Відсів гранітний фр.0-5мм	м3	5,305482	<u>1389.03</u> -	<u>-</u> -	7369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	1,339706 16	<u>5344.44</u> -	<u>-</u> -	7160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,02133	<u>13491.13</u> 3770,37	<u>9720.76</u> 4666,30	288	80	<u>208</u> 100	<u>21.0800</u> 23,6555	<u>0.45</u> 0,50
23	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,004977	<u>117936.16</u> 4360,20	<u>9058.76</u> 2861,11	587	22	<u>45</u> 14	<u>26.0000</u> 11,3877	<u>0.13</u> 0,06
24	КР18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см	100м2	0,0711	<u>10271.84</u> 7773,76	<u>2385.60</u> 901,28	730	553	<u>170</u> 64	<u>43.8700</u> 3,8545	<u>3.12</u> 0,27
25	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,23714	<u>1838.61</u> -	<u>-</u> -	2275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем  Н2=1,15 Н5=1,15	1000 м2	0,00711	<u>456.63</u> 456,63	<u>-</u> -	3	3	<u>-</u> -	<u>2.5530</u> -	<u>0.02</u> -
27	& С111-1719-8 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний 120 г/м2	м2	7,35174	<u>15.39</u> -	<u>-</u> -	113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,0711	<u>24080.13</u> 23635,69	<u>303.84</u> 145,25	1712	1680	<u>22</u> 10	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>8.52</u> 0,05
29	& С111-227-4-5 варіант 1	Тактильна плитка - попереджувальна 300х300 мм кількість: R0(1,01*6,57/(0,3*0,3))  Н14=1	шт	74	<u>212.67</u> -	<u>-</u> -	15738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С111-227-4-5 варіант 2	Тактильна плитка - направляюча 300х300 мм кількість: R0(1,01*0,9/(0,3*0,3))  Н14=1	шт	10	<u>212.67</u> -	<u>-</u> -	2127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
31	C1421-10634 варіант 1	Відсів гранітний фр.0-5мм	м3	0,393183	<u>1389,03</u> -	<u>-</u> -	546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
32	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 === Автопавільйон "Типу Б", 5м із монітором===	т	0,099284 04	<u>5344,44</u> -	<u>-</u> -	531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
33	KP1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,00512	<u>89155,04</u> 89155,04	<u>-</u> -	456	456	<u>-</u> -	<u>547,4000</u> -	<u>2,80</u> -			
34	КБ6-1-1	Улаштування фундаментів  Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,00512	<u>426761,57</u> 29612,63	<u>4837,67</u> 2776,09	2185	152	<u>25</u> 14	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>0,89</u> 0,06			
35	КБ6-11-4	Установлення анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції  Н2=1,15 Н5=1,15	1 т	0,020845	<u>9361,39</u> 8476,65	<u>628,48</u> 197,03	195	177	<u>13</u> 4	<u>43,4700</u> 0,7740	<u>0,91</u> 0,02			
36	& C111-1904-18	Фундаментні болти М18, довжиною 750 мм	шт	14	<u>370,27</u> -	<u>-</u> -	5184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
37	KP20-12-5	Монтаж готового автопавільйону кількість: 0.8	1т	0,8	<u>18198,23</u> 10865,76	<u>4516,58</u> 1381,26	14559	8693	<u>3613</u> 1105	<u>48,0000</u> 5,3615	<u>38,40</u> 4,29			
38	C121-255 варіант 5	Автопавільйон "Типу Б", 5м	шт	1	<u>270633,26</u> -	<u>-</u> -	270633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
		Разом прямі витрати по розділу 1					530367	75273	<u>35458</u> 11168		<u>415,67</u> 49,76			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					530367		419636	86441	45201	55,85	17479	<b>575568</b>
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн.							270					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 1</b>						<b>575568</b>				
		<b>Розділ 2. Урни</b>										
39	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки кількість: R3(0,15/7)  H2=1,15 H5=1,15	100м3	0,00021	<u>68859,06</u> 29612,63	<u>-</u> -	14	6	<u>-</u> -	<u>173.3050</u> -	<u>0,04</u> -	
40	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 кількість: R3(0,153/7)	100м3	0,00022	<u>452857,35</u> 70271,89	<u>6915,75</u> 5634,23	100	15	<u>2</u> 1	<u>431,4600</u> 31,5008	<u>0,09</u> 0,01	
41	КБ10-39-1	Монтаж урни	100шт	0,01	<u>22181,57</u> 19132,65	<u>-</u> -	222	191	<u>-</u> -	<u>106,9700</u> -	<u>1,07</u> -	
42	& С122-17-6 варіант 1	Урна індивідуального виготовлення	шт	1	<u>5104,87</u> -	<u>-</u> -	5105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 2						5441	212	<u>2</u> 1		<u>1,20</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.						5441				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						5227				
		всього заробітна плата, грн.						213				
		Загальновиробничі витрати, грн.						114				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						0,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						45				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>5555</b>				
		-----										
		<b>Всього по розділу 2</b>						<b>5555</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису						535808	75485	<u>35460</u> 11169		<u>416,87</u> 49,77
		Разом будівельні роботи, грн.						535808				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						424863				
		всього заробітна плата, грн.						86654				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					45316 55,99 17524 <b>581124</b>				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					270				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>581124</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>522,63</b> <b>104178</b>				

Склав

\_\_\_\_\_ *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

\_\_\_\_\_ *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Мотель (на Автовокзал), 4-а Поліклініка (на Центр), 4-а Поліклініка (на Автовокзал), Парк Котляревського, 27-Школа, груз двір Супрунівка (поворот на с. Яр), вул. Половка, с. Яр (Кінцева) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. Коригування (заходи зі створення безбар'єного простору). Черга 1  
589-25

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-01**  
**на Будівельні роботи**  
**Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту зуп. 27-Школа**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 681,858 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,63756 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 126,426 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Зуп.</b>											
1	КР18-35-2	Різання асфальтобетону (вирізання майданчика)	100м шва	0,105	<u>6357.11</u>	<u>3631.39</u>	667	281	<u>381</u>	<u>15.3900</u>	<u>1.62</u>
					2678,32	1311,31			138	5,6388	0,59
2	КР18-53-4	(Демонтаж) Демонтаж огорожувальних металевих стовбчиків вагою 5 кг	100шт	0,08	<u>29077.49</u>	<u>14744.67</u>	2326	1147	<u>1179</u>	<u>80.8850</u>	<u>6.47</u>
					14332,82	6269,21			502	24,9009	1,99
3	С1545-104	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: 5/1000*8	т	0,04	<u>7703.08</u>	<u>-</u>	308	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
4	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	0,1	<u>4233.18</u>	<u>2677.10</u>	423	156	<u>267</u>	<u>8.7000</u>	<u>0.87</u>
					1556,08	1292,72			129	6,5276	0,65
5	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну кількість: 117,08*0,1	100м3	0,11708	<u>49756.79</u>	<u>-</u>	5826	5826	<u>-</u>	<u>305.5000</u>	<u>35.77</u>
					49756,79	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР18-1-3	Розбирання щебеневиx покриттів та основ кількість: 117,08*0,12	100м3	0,140496	<u>11252,98</u> 4221,59	<u>7031,39</u> 2154,72	1581	593	<u>988</u> 303	<u>25.9200</u> 8,6041	<u>3,64</u> 1,21
7	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 10 км	т	0,8	<u>156,37</u> -	<u>156,37</u> -	125	-	<u>125</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (корито під дорожній одяг глибиною до 28см)  Н14=1	100 м3	0,3395	<u>49007,58</u> 49007,58	<u>-</u> -	16638	16638	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>102,16</u> -
9	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди кількість: 1,15*33,95	100 м3	0,390425	<u>29902,93</u> 29902,93	<u>-</u> -	11675	11675	<u>-</u> -	<u>183.6000</u> -	<u>71,68</u> -
10	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км кількість: 1,75*33,95	т	59,4125	<u>233,41</u> -	<u>233,41</u> 64,10	13867	-	<u>13867</u> 3808	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 17,05
11	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,435596	<u>4606,59</u> 539,10	<u>4067,49</u> 1831,81	2007	235	<u>1772</u> 798	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>1,44</u> 3,73
12	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	43,5596	<u>244,51</u> -	<u>244,51</u> 64,10	10651	-	<u>10651</u> 2792	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 12,50
13	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,32397	<u>13491,13</u> 3770,37	<u>9720,76</u> 4666,30	4371	1221	<u>3150</u> 1512	<u>21.0800</u> 23,6555	<u>6,83</u> 7,66
14	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 70/1000	100м3	0,075593	<u>117936,16</u> 4360,20	<u>9058,76</u> 2861,11	8915	330	<u>685</u> 216	<u>26.0000</u> 11,3877	<u>1,97</u> 0,86
15	КР18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см	100м2	1,0799	<u>10271,84</u> 7773,76	<u>2385,60</u> 901,28	11093	8395	<u>2576</u> 973	<u>43.8700</u> 3,8545	<u>47,38</u> 4,16
16	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 17,4/100	м3	18,79026	<u>1838,61</u> -	<u>-</u> -	34548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем  Н2=1,15 Н5=1,15	1000 м2	0,10799	<u>456,63</u> 456,63	<u>-</u> -	49	49	<u>-</u> -	<u>2.5530</u> -	<u>0,28</u> -
18	& С111- 1719-8 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний 120 г/м2	м2	111,6616 6	<u>15,39</u> -	<u>-</u> -	1718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	1,0799	<u>24080.13</u> 23635,69	<u>303.84</u> 145,25	26004	25524	<u>328</u> 157	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>129.39</u> 0,71
20	& С111-155-6 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні типу ФЕМ	м2	109,0699	<u>657.14</u> -	<u>-</u> -	71674	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С1421-10634 варіант 1	Відсів гранітний фр.0-5мм	м3	5,971847	<u>1389.03</u> -	<u>-</u> -	8295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	1,507972 36	<u>5344.44</u> -	<u>-</u> -	8059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,02727	<u>13491.13</u> 3770,37	<u>9720.76</u> 4666,30	368	103	<u>265</u> 127	<u>21.0800</u> 23,6555	<u>0.57</u> 0,65
24	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,006363	<u>117936.16</u> 4360,20	<u>9058.76</u> 2861,11	750	28	<u>58</u> 18	<u>26.0000</u> 11,3877	<u>0.17</u> 0,07
25	КР18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см	100м2	0,0909	<u>10271.84</u> 7773,76	<u>2385.60</u> 901,28	934	707	<u>217</u> 82	<u>43.8700</u> 3,8545	<u>3.99</u> 0,35
26	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,58166	<u>1838.61</u> -	<u>-</u> -	2908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем  Н2=1,15 Н5=1,15	1000 м2	0,00909	<u>456.63</u> 456,63	<u>-</u> -	4	4	<u>-</u> -	<u>2.5530</u> -	<u>0.02</u> -
28	& С111-1719-8 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний 120 г/м2	м2	9,39906	<u>15.39</u> -	<u>-</u> -	145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,0909	<u>24080.13</u> 23635,69	<u>303.84</u> 145,25	2189	2148	<u>28</u> 13	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>10.89</u> 0,06
30	& С111-227-4-5 варіант 1	Тактильна плитка - попереджувальна 300х300 мм кількість: R0(1,01*6,57/(0,3*0,3))  Н14=1	шт	74	<u>212.67</u> -	<u>-</u> -	15738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С111-227-4-5 варіант 2	Тактильна плитка - направляюча 300х300 мм кількість: R0(1,01*2,52/(0,3*0,3))	шт	28	<u>212.67</u> -	<u>-</u> -	5955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		H14=1										
32	C1421-10634 варіант 1	Відсів гранітний фр.0-5мм	м3	0,502677	<u>1389.03</u> -	<u>-</u> -	698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
33	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,126932 76	<u>5344.44</u> -	<u>-</u> -	678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
34	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	32,8	<u>458.25</u> 231,91	<u>-</u> -	15031	7607	<u>-</u> -	<u>1.3200</u> -	<u>43.30</u> -	
35	& C1416-8684-3	Камені бортові, БР100.20.8	м	32,8	<u>236.00</u> -	<u>-</u> -	7741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
36	KP1-19-2	==== Автопавільйон "Типу В", 6 м ==== Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,00512	<u>89155.04</u> 89155,04	<u>-</u> -	456	456	<u>-</u> -	<u>547.4000</u> -	<u>2.80</u> -	
37	КБ6-1-1	Улаштування фундаментів	100м3	0,00512	<u>426761.57</u> 29612,63	<u>4837.67</u> 2776,09	2185	152	<u>25</u> 14	<u>173.3050</u> 12,2637	<u>0.89</u> 0,06	
38	КБ6-11-4	H2=1,15 H5=1,15 Установлення анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції	1 м	0,020845	<u>9361.39</u> 8476,65	<u>628.48</u> 197,03	195	177	<u>13</u> 4	<u>43.4700</u> 0,7740	<u>0.91</u> 0,02	
39	& C111-1904-18	H2=1,15 H5=1,15 Фундаментні болти М18, довжиною 750 мм	шт	14	<u>370.27</u> -	<u>-</u> -	5184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
40	KP20-12-5	Монтаж готового автопавільйону кількість: 0.8	1т	0,8	<u>18198.23</u> 10865,76	<u>4516.58</u> 1381,26	14559	8693	<u>3613</u> 1105	<u>48.0000</u> 5,3615	<u>38.40</u> 4,29	
41	C121-255 варіант 7	Автопавільйон "Типу В", 6 м	шт	1	<u>305056.18</u> -	<u>-</u> -	305056	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 1					621286	92145	<u>40188</u> 12691		<u>511.44</u> 56,61	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					621286	488953	104836	55017	68,16	21332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>676303</b>				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					308				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>676303</b>				
		<b>Розділ 2. Урни</b>									
42	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки кількість: R3(0,15/7)  H2=1,15 H5=1,15	100м3	0,00021	<u>68859.06</u> 29612,63	<u>-</u> -	14	6	<u>-</u> -	<u>173.3050</u> -	<u>0.04</u> -
43	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 кількість: R3(0,153/7)	100м3	0,00022	<u>452857.35</u> 70271,89	<u>6915.75</u> 5634,23	100	15	<u>2</u> 1	<u>431.4600</u> 31,5008	<u>0.09</u> 0,01
44	КБ10-39-1	Монтаж урни	100шт	0,01	<u>22181.57</u> 19132,65	<u>-</u> -	222	191	<u>-</u> -	<u>106.9700</u> -	<u>1.07</u> -
45	& С122-17-6 варіант 1	Урна індивідуального виготовлення	шт	1	<u>5104.87</u> -	<u>-</u> -	5105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					5441	212	<u>2</u> 1		<u>1.20</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5441 5227 213 114 0,14 45				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>5555</b>				
		----- <b>Всього по розділу 2</b>					<b>5555</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					626727	92357	40190		512,64
		Разом будівельні роботи, грн.					626727		12692		56,62
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					494180				
		всього заробітна плата, грн.					105049				
		Загальновиробничі витрати, грн.					55131				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					68,30				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21377				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>681858</b>				
		-----									
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					308				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>681858</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>637,56</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>126426</b>				

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Мотель (на Автовокзал), 4-а Поліклініка (на Центр), 4-а Поліклініка (на Автовокзал), Парк Котляревського, 27-Школа, груз двір Супрунівка (поворот на с. Яр), вул. Половка, с. Яр (Кінцева) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. Коригування (заходи зі створення безбар'єного простору). Черга 1

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Мотель (на Автовокзал), 4-а Поліклініка(на Центр), 4-а Поліклініка (на Автовокзал), Парк Котляревського, 27-Школа, груз двір Супрунівка (поворот на с. Яр), вул. Половка, с. Яр (Кінцева) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. Коригування (заходи зі створення безбар'єного простору)

Кошторисна вартість об'єкта	1200,593 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,85052 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	196,586 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 6 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01_ЕП	на Електротехнічні рішення (загальні) (перша черга)	406,557	20,794	427,351	0,57648	120,331	-
2	02-01-02	на Опорядження павільйонів (загальні) (перша черга)	237,394	535,848	773,242	0,27404	76,255	-
		Всього:	643,951	556,642	1200,593	0,85100	196,586	-

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01_ЕП	Електротехнічні рішення (загальні) (перша черга)	<u>0,17371</u> 29,347	<u>0,24134</u> 46,844	<u>0,03609</u> 7,917	<u>-</u> -	<u>0,07133</u> 19,331	<u>0,52247</u> 103,439	<u>0,05401</u> 16,892	<u>0,57648</u> 120,331
02-01-02	Опорядження павільйонів (загальні) (перша черга)	<u>0,02894</u> 5,879	<u>0,19689</u> 57,095	<u>0,01722</u> 3,58	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,24305</u> 66,554	<u>0,03099</u> 9,701	<u>0,27404</u> 76,255
	Разом :	<u>0,20265</u> 35,226	<u>0,438</u> 103,939	<u>0,05331</u> 11,497	<u>-</u> -	<u>0,07133</u> 19,331	<u>0,766</u> 169,993	<u>0,085</u> 26,593	<u>0,851</u> 196,586

Склав \_\_\_\_\_

Перевірив \_\_\_\_\_

Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Мотель (на Автовокзал), 4-а Поліклініка (на Центр), 4-а Поліклініка (на Автовокзал), Парк Котляревського, 27-Школа, груз двір Супрунівка (поворот на с. Яр), вул. Половка, с. Яр (Кінцева) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. Коригування (заходи зі створення безбар'єного простору). Черга 1

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту зуп. 4-а Поліклініка (на Автовокзал)

Кошторисна вартість об'єкта	530,547 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,50136 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	99,570 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 6 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-02-01	на Будівельні роботи	530,547	-	530,547	0,50136	99,57	-
		Всього:	530,547	-	530,547	0,50100	99,57	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	0,27	-	-	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-02**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	Будівельні роботи	<u>0,41176</u>	<u>-</u>	<u>0,0195</u>	<u>0,01638</u>	<u>-</u>	<u>0,44764</u>	<u>0,05372</u>	<u>0,50136</u>
		74,673	-	4,428	3,657	-	82,758	16,812	99,57
	Разом :	<u>0,41176</u>	<u>-</u>	<u>0,0195</u>	<u>0,016</u>	<u>-</u>	<u>0,448</u>	<u>0,05372</u>	<u>0,501</u>
		74,673	-	4,428	3,657	-	82,758	16,812	99,57

Склав \_\_\_\_\_

Перевірів \_\_\_\_\_

Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Мотель (на Автовокзал), 4-а Поліклініка (на Центр), 4-а Поліклініка (на Автовокзал), Парк Котляревського, 27-Школа, груз двір Супрунівка (поворот на с. Яр), вул. Половка, с. Яр (Кінцева) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. Коригування (заходи зі створення безбар'єного простору). Черга 1

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту зуп. 4-а Поліклініка (на Центр)

Кошторисна вартість об'єкта 650,998 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 0,74065 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 145,399 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 6 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-03-01	на Будівельні роботи	650,998	-	650,998	0,74065	145,399	-
		Всього:	650,998	-	650,998	0,74100	145,399	-

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-03**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-03-01	Будівельні роботи	<u>0.60245</u>	<u>-</u>	<u>0.02695</u>	<u>0.0319</u>	<u>-</u>	<u>0.6613</u>	<u>0.07935</u>	<u>0.74065</u>
		107,413	-	6,028	7,124	-	120,565	24,834	145,399
	Разом :	<u>0.60245</u>	<u>-</u>	<u>0.02695</u>	<u>0.032</u>	<u>-</u>	<u>0.661</u>	<u>0.07935</u>	<u>0.741</u>
		107,413	-	6,028	7,124	-	120,565	24,834	145,399

Склав \_\_\_\_\_

Перевірів \_\_\_\_\_

Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Мотель (на Автовокзал), 4-а Поліклініка (на Центр), 4-а Поліклініка (на Автовокзал), Парк Котляревського, 27-Школа, груз двір Супрунівка (поворот на с. Яр), вул. Половка, с. Яр (Кінцева) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. Коригування (заходи зі створення безбар'єного простору). Черга 1

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-04

на будівництво : Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту зуп. Мотель (на Автовокзал)

Кошторисна вартість об'єкта	581,124 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,52263 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	104,178 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 6 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-04-01	на Будівельні роботи	581,124	-	581,124	0,52263	104,178	-
		Всього:	581,124	-	581,124	0,52300	104,178	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	0,27	-	-	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-04**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-04-01	Будівельні роботи	<u>0.41687</u>	<u>-</u>	<u>0.02376</u>	<u>0.02601</u>	<u>-</u>	<u>0.46664</u>	<u>0.05599</u>	<u>0.52263</u>
		75,485	-	5,361	5,808	-	86,654	17,524	104,178
	Разом :	<u>0.41687</u>	<u>-</u>	<u>0.02376</u>	<u>0.026</u>	<u>-</u>	<u>0.467</u>	<u>0.05599</u>	<u>0.523</u>
		75,485	-	5,361	5,808	-	86,654	17,524	104,178

Склав \_\_\_\_\_

Перевірів \_\_\_\_\_

Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Мотель (на Автовокзал), 4-а Поліклініка (на Центр), 4-а Поліклініка (на Автовокзал), Парк Котляревського, 27-Школа, груз двір Супрунівка (поворот на с. Яр), вул. Половка, с. Яр (Кінцева) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. Коригування (заходи зі створення безбар'єного простору). Черга 1

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-05

на будівництво : Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту зуп. 27-Школа

Кошторисна вартість об'єкта	681,858 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,63756 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	126,426 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 6 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-05-01	на Будівельні роботи	681,858	-	681,858	0,63756	126,426	-
		Всього:	681,858	-	681,858	0,63800	126,426	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	0,308	-	-	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-05**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-05-01	Будівельні роботи	<u>0.51264</u>	<u>-</u>	<u>0.02707</u>	<u>0.02955</u>	<u>-</u>	<u>0.56926</u>	<u>0.0683</u>	<u>0.63756</u>
		92,357	-	6,092	6,6	-	105,049	21,377	126,426
	Разом :	<u>0.51264</u>	<u>-</u>	<u>0.02707</u>	<u>0.03</u>	<u>-</u>	<u>0.569</u>	<u>0.0683</u>	<u>0.638</u>
		92,357	-	6,092	6,6	-	105,049	21,377	126,426

Склав \_\_\_\_\_

Перевірів \_\_\_\_\_

Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Мотель (на Автовокзал), 4-а Поліклініка (на Центр), 4-а Поліклініка (на Автовокзал), Парк Котляревського, 27-Школа, груз двір Супрунівка (поворот на с. Яр), вул. Половка, с. Яр (Кінцева) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. Коригування (заходи зі створення безбар'єного простору). Черга 2  
589-25

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01\_ЕП  
на Електротехнічні рішення (загальні) (друга черга)**

**Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Мотель (на Автовокзал), 4-а Поліклініка(на Центр), 4-а Поліклініка (на Автовокзал), Парк Котляревського, 27-Школа, груз двір Супрунівка (поворот на с. Яр), вул. Половка, с. Яр (Кінцева) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. Коригування (заходи зі створення безбар'єного простору)**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	159,427 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,21319 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	44,468 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Підготовчі роботи</b>											
1	КР20-40-1	Перевезення обладнання і матеріалів до місця реконструкції Навантаження вручну кількість: (51++79)/1000	1 т	0,13	<u>265.48</u>	<u>-</u>	35	35	<u>-</u>	<u>1,6300</u>	<u>0,21</u>
2	КР20-41-1	Навантаження на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: (274+49)/1000	100 т	0,00323	<u>4606.59</u>	<u>4067.49</u>	15	2	<u>13</u>	<u>3,3100</u>	<u>0,01</u>
					539,10	1831,81			6	8,5540	0,03
3	СЗ31-44	Перевезення санітарно-технічного, електротехнічного та іншого устаткування транспортом загального призначення на відстань 20 км	т	0,45	<u>364.26</u>	<u>364.26</u>	164	-	<u>164</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C331-44	Розвезення конструкцій і матеріалів по трасі Перевезення санітарно-технічного, електротехнічного та іншого устаткування транспортном загального призначення на відстань 20 км	т	0,45	<u>364,26</u> -	<u>364,26</u> -	164	-	<u>164</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					378	37	<u>341</u> 6		<u>0,22</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					378 43 23 0,03 9 <b>401</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>401</b>				
		<b>Розділ 2. Електрохнічне обладнання</b> =====Розподільчий щит ГРЩ=====									
5	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	1	<u>1244,83</u> 665,98	<u>197,50</u> 67,49	1245	666	<u>198</u> 67	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,20</u> 0,29
6	& C1514-1- 1Ф варіант 1	Щит зовнішній розподільчий 8 модулів ЕСТ 8РТ	шт	1	<u>758,30</u> -	<u>-</u> -	758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C1545-2-4 варіант 1	Шина з'єднувальна 2P 100А типу FORK 12 модулів IZ16/2F/12	шт	1	<u>452,60</u> -	<u>-</u> -	453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>61088,73</u> 58484,40	<u>-</u> -	611	585	<u>-</u> -	<u>299,9200</u> -	<u>3,00</u> -
9	1504-1001 варіант 1	Диференційні автоматичний вимикач In=40А, 230В ETI KZS 2М-40А	шт	1	<u>1695,75</u> -	<u>-</u> -	1696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		=====Розподільчий щит ЩР1... ЩР3=====									
10	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	1	<u>1244,83</u> 665,98	<u>197,50</u> 67,49	1245	666	<u>198</u> 67	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,20</u> 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	& C1514-1-1Ф варіант 1	Щит зовнішній розподільчий 8 модулів ЕСТ 8РТ	шт	1	<u>758.30</u> -	<u>-</u> -	758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C1545-2-4 варіант 1	Шина з'єднувальна 2P 100А типу FORK 12 модулів IZ16/2F/12	шт	1	<u>452.60</u> -	<u>-</u> -	453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C1545-2-4 варіант 2	Шина зрівнювання потенціалів ОВО Bettermann або аналогічний	шт	1	<u>587.08</u> -	<u>-</u> -	587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>43894.74</u> 41932,51	<u>-</u> -	878	839	<u>-</u> -	<u>217.5600</u> -	<u>4.35</u> -
15	1504-1001 варіант 2	Диференційний автоматичний вимикач І <sub>n</sub> =10А, 230В ЕТІ КЗС 2М-10А	шт	2	<u>1653.25</u> -	<u>-</u> -	3307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 2					11991	2756	<u>396</u> 134		<u>13.75</u> 0,58
		Разом устаткування, грн.					5003				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					197				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>5200</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					6988				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3836				
		всього заробітна плата, грн.					2890				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1322				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					435				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>8310</b>				
		-----									
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>13510</b>				
		<b>Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція</b>									
16	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби	100м	0,1	<u>3356.00</u> 2765,70	<u>42.45</u> 39,27	336	277	<u>4</u> 4	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>1.53</u> 0,02
17	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,12	<u>49755.94</u> 4418,62	<u>5849.86</u> 2262,24	5971	530	<u>702</u> 271	<u>22.4000</u> 11,1815	<u>2.69</u> 1,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КР17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах кількість: 12+80	100м	0,92	<u>16443,54</u> 14793,55	<u>112,37</u> 103,95	15128	13610	<u>103</u> 96	<u>74.0900</u> 0,4995	<u>68,16</u> 0,46
19	КР17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	0,2	<u>4303,40</u> 3591,61	<u>87,40</u> 80,85	861	718	<u>17</u> 16	<u>19.8300</u> 0,3885	<u>3,97</u> 0,08
20	КБ33-108-2	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну  Н2=1,15 Н5=1,15	1 км	0,808	<u>9066,57</u> 7524,57	<u>1340,44</u> 667,13	7326	6080	<u>1083</u> 539	<u>39.0400</u> 3,3037	<u>31,54</u> 2,67
21	С1545-65 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, нерозповсюджуючий горіння ВВГнгд 3х2.5-1 кількість: 1,02*10	м	10,2	<u>79,11</u> -	<u>-</u> -	807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С1545-65 варіант 2	Провід монтажний, мідний ПВЗнгд-1х16 кількість: 1,02*8	м	8,16	<u>146,26</u> -	<u>-</u> -	1193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С1545-65 варіант 3	Провід А16 кількість: 1,02*12	м	12,24	<u>25,81</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С1545-65 варіант 4	Самонесучий алюмінієвий провід нерозповсюджуючий горіння (з урах. 4,5%) AsXSn 2х25 (або аналог) кількість: 1,02*596	м	607,92	<u>61,62</u> -	<u>-</u> -	37460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	С1545-65 варіант 5	Кабель силовий з алюмінієвими жилами, броньований (з урах. 4,5%) АВБШвнгд-1 2х16 кількість: 1,02*32	м	32,64	<u>143,04</u> -	<u>-</u> -	4669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 3					74067	21215	<u>1909</u> 926		<u>107,89</u> 4,57
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					74067				<b>84302</b>
		----- -									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>84302</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 4. Сталеві конструкції</b>									
26	C1545-457 варіант 1	Гак універсальний CSC 16Т (SICAME)	шт	28	<u>160.62</u>	-	4497	-	-	-	-
27	C1545-488-1 варіант 1	Бандажна стрічка IF 207 (SICAME)	м	82	<u>52.94</u>	-	4341	-	-	-	-
28	C1545-489-1 варіант 1	Скріпа CF 20 (SICAME)	шт	64	<u>11.28</u>	-	722	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 4					9560	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9560				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>9560</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>9560</b>				
		<b>Розділ 5. Лінійна арматура та електрообладнання</b>									
29	C1545-539 варіант 1	Затискач плашковий PGA 101 (SICAME)	шт	28	<u>157.79</u>	-	4418	-	-	-	-
30	C1545-539 варіант 2	Затискач для повторних заземлень TND 151 (SICAME)	шт	19	<u>146.52</u>	-	2784	-	-	-	-
31	C1545-539 варіант 3	Затискач підтримуючий магістральний PSP 120 (SICAME)	шт	5	<u>181.20</u>	-	906	-	-	-	-
32	C1545-539 варіант 4	Затискач відгалужувальний TTD051 (SICAME)	шт	23	<u>132.65</u>	-	3051	-	-	-	-
33	C1545-453 варіант 1	Кінцевий ковпачок GPE3 (SICAME)	шт	23	<u>28.56</u>	-	657	-	-	-	-
34	C1545-453 варіант 2	Затискач натяжний магістральний GUKp 2 (SICAME)	шт	26	<u>154.03</u>	-	4005	-	-	-	-
35	C1545-453 варіант 3	Стяжний ремінець CCD 9-62 (SICAME)	шт	26	<u>11.27</u>	-	293	-	-	-	-
36	C1545-453 варіант 4	Модуль для тимчасових заземлень FCC 1 (SICAME)	шт	1	<u>376.28</u>	-	376	-	-	-	-
37	C1545-453 варіант 5	Затискач для тимчасових заземлень TTD 2 CC (SICAME)	шт	1	<u>530.60</u>	-	531	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C1545-453 варіант 6	Відгалужувальний затискач з обмежувачем перенапруги TTD 1 PROTECT 28 (SICAME)	шт	1	<u>686.66</u>	-	687	-	-	-	-
39	C1545-453 варіант 7	Кабельний хомут ВІС 30-50 (SICAME)	шт	18	<u>52.89</u>	-	952	-	-	-	-
40	C1545-453 варіант 8	Захисна накладка для кабелю GPC 60-60 (SICAME)	шт	1	<u>1067.60</u>	-	1068	-	-	-	-
41	C1545-453 варіант 9	Перехідна термоусаджувальна муфта для з'єднання СІП з кабелем T4THS 16/35 (SICAME)	шт	1	<u>2291.94</u>	-	2292	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 5					22020	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22020				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>22020</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>22020</b>				
		<b>Розділ 6. Інші матеріали</b>									
42	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,042	<u>49007.58</u> 49007,58	-	2058	2058	-	<u>300.9000</u>	<u>12.64</u>
43	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,012	<u>28241.66</u> 28241,66	-	339	339	-	<u>173.4000</u>	<u>2.08</u>
44	KP1-29-5	Планування площ за даними візурувальних позначок візуально в насипних ґрунтах, група ґрунту 1 кількість: 3/0,1	1 м2	30	<u>16.29</u> 16,29	-	489	489	-	<u>0.1000</u>	<u>3.00</u>
45	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів кількість: 40/1000  Н5=1,15 Н2=1,15	1 км	0,04	<u>45239.16</u> 45239,16	-	1810	1810	-	<u>255.3000</u>	<u>10.21</u>
46	C113-2124 варіант 1	Труба гладка, Ф40мм KF 09040, КОPOFLEX кількість: 1,01*40	м	40,4	<u>34.08</u> -	-	1377	-	-	-	-
47	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,2	<u>12785.60</u> 1893,70	<u>10891.90</u> 5164,00	2557	379	<u>2178</u> 1033	<u>9.6000</u> 22,2955	<u>1.92</u> 4,46



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,012	<u>49007,58</u> 49007,58	<u>-</u> -	588	588	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>3,61</u> -
56	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,012	<u>28241,66</u> 28241,66	<u>-</u> -	339	339	<u>-</u> -	<u>173.4000</u> -	<u>2,08</u> -
57	КБ33-26-2	Забивання заземлювачів вручну на глибину до 3 м  Н5=1,15 Н2=1,15	1 шт	2	<u>339,25</u> 220,09	<u>116,60</u> 20,74	679	440	<u>233</u> 41	<u>1,2305</u> 0,1027	<u>2,46</u> 0,21
58	С126-1279 варіант 1	Сталь кругла Ф16мм, L=2,5м	шт	2	<u>61,62</u> -	<u>-</u> -	123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2 кількість: 4*2	100 м	0,08	<u>7517,22</u> 5049,86	<u>557,92</u> 150,86	601	404	<u>45</u> 12	<u>25.6000</u> 0,6639	<u>2,05</u> 0,05
60	С126-1279 варіант 2	Сталь кругла Ф10мм, L=4м	шт	2	<u>233,69</u> -	<u>-</u> -	467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	С126-1279 варіант 3	З'єднувач електроду з круглим провідником 2710 20 ОВО Bettermann (або аналог)	шт	1	<u>377,65</u> -	<u>-</u> -	378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					3175	1771	<u>278</u> 53		<u>10,20</u> 0,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					3175				
		----- -					1126				
							1824				
							969				
							1,20				
							378				
							<b>4144</b>				
		<b>Всього по розділу 7</b>					<b>4144</b>				
		<b>Розділ 8. Пусконаладжувальні роботи</b>									
62	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	4	<u>406,52</u> 406,52	<u>-</u> -	1626	1626	<u>-</u> -	<u>1,5000</u> -	<u>6,00</u> -
63	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,04	<u>4607,17</u> 4607,17	<u>-</u> -	184	184	<u>-</u> -	<u>17,0000</u> -	<u>0,68</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	4	<u>542,02</u> 542,02	<u>-</u> -	2168	2168	<u>-</u> -	<u>2,0000</u> -	<u>8,00</u> -
65	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	1	<u>108,40</u> 108,40	<u>-</u> -	108	108	<u>-</u> -	<u>0,4000</u> -	<u>0,40</u> -
		Разом прями витрати по розділу 8					4086	4086	<u>-</u> -		<u>15,08</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					4086				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4086				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1562				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					411				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>5648</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 8</b>					<b>5648</b>				
		Разом прями витрати по кошторису					141298	36130	<u>5221</u> 2241		<u>183,37</u> 10,33
		Разом устаткування, грн.					5003				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					197				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>5200</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					136295				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94944				
		всього заробітна плата, грн.					38371				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17932				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6097				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>154227</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>159427</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>213,19</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>44468</b>				

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Мотель (на Автовокзал), 4-а Поліклініка (на Центр), 4-а Поліклініка (на Автовокзал), Парк Котляревського, 27-Школа, груз двір Супрунівка (поворот на с. Яр), вул. Половка, с. Яр (Кінцева) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. Коригування (заходи зі створення безбар'єного простору). Черга 2  
589-25

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02  
на Опорядження павільйонів (загальні) (друга черга)**

**Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Мотель (на Автовокзал), 4-а Поліклініка(на Центр), 4-а Поліклініка (на Автовокзал), Парк Котляревського, 27-Школа, груз двір Супрунівка (поворот на с. Яр), вул. Половка, с. Яр (Кінцева) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. Коригування (заходи зі створення безбар'єного простору)**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	193,318 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06848 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	19,062 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Брендкування зупинок</b>									
1	КБ15-253-1	Приклеювання плівки	100м2	0,043	<u>28428,43</u> 14877,25	<u>2,87</u> 2,66	1222	640	<u>-</u> -	<u>71,4840</u> 0,0128	<u>3,07</u> -
		H2=1,15 H5=1,15									
2	С111-1720 варіант 1	Оракал 641 025 мат кількість: 1,07*4,3	м2	4,601	<u>203,41</u> -	<u>-</u> -	936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ15-253-1	Приклеювання плівки	100м2	0,032	<u>28428,43</u> 14877,25	<u>2,87</u> 2,66	910	476	<u>-</u> -	<u>71,4840</u> 0,0128	<u>2,29</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С111-1720 варіант 2	Н2=1,15 Н5=1,15 Оракал 641 071 мат кількість: 1,07*3,2	м2	3,424	<u>203,41</u> -	<u>-</u> -	696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 1					3764	1116	<u>-</u> -		<u>5,36</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					3764				
							2648				
							1116				
							549				
							0,64				
							201				
							<b>4313</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>4313</b>				
		<b>Розділ 2. Освітлення зупинок</b>									
5	КБ21-2-7	Прокладання вініпластових труб по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,15	<u>10898,30</u> 7333,26	<u>1104,81</u> 846,80	1635	1100	<u>166</u> 127	<u>41,0000</u> 4,1090	<u>6,15</u> 0,62
		Н2=1,15 Н5=1,15									
6	& С1-13-14- 222 варіант 1	Труба гофрована кількість: 1,01*15	м	15,15	<u>5,25</u> -	<u>-</u> -	80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	100м	0,15	<u>1893,15</u> 1401,87	<u>12,49</u> 11,55	284	210	<u>2</u> 2	<u>7,7400</u> 0,0555	<u>1,16</u> 0,01
8	& С1-1-1-6- 37 варіант 1	Провід ПВС 3х1,5 кількість: 1,03*15	м	15,45	<u>49,34</u> -	<u>-</u> -	762	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ8-594-9	Світильник з люмінесцентними лампами, що встановлюється окремо, на кронштейнах	100 шт	0,02	<u>99834,96</u> 49948,80	<u>26223,58</u> 19445,75	1997	999	<u>524</u> 389	<u>240,0000</u> 95,2015	<u>4,80</u> 1,90
10	& С1547-7- 87 варіант 1	Світильник (з кріпленням) 600х80х74 мм	шт	2	<u>2066,30</u> -	<u>-</u> -	4133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					8891	2309	<u>692</u> 518		<u>12,11</u> 2,53
		Разом будівельні роботи, грн.					8891				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5890				
		всього заробітна плата, грн.					2827				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1320				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					443				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>10211</b>				
		-----									
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>10211</b>				
		<b>Розділ 3. Монітор</b>									
11	КМ8-818-1	Прилади, апарати і світлове табло	1 шт	1	<u>9682,34</u> 3170,55	<u>40,64</u> 19,06	9682	3171	<u>41</u> 19	<u>6,2400</u> 0,0825	<u>6,24</u> 0,08
12	1507-2021 варіант 1	LED-табло прогнозування приїзду вуличне	шт	1	<u>53000,00</u> -	<u>-</u> -	53000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ21-2-7	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм  H5=1,15 H2=1,15	100м	0,06	<u>10898,30</u> 7333,26	<u>1104,81</u> 846,80	654	440	<u>66</u> 51	<u>41,0000</u> 4,1090	<u>2,46</u> 0,25
14	& С1-13-14- 222 варіант 1	Труба гофрована кількість: 1,01*6	м	6,06	<u>5,25</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	100м	0,06	<u>1893,15</u> 1401,87	<u>12,49</u> 11,55	114	84	<u>1</u> 1	<u>7,7400</u> 0,0555	<u>0,46</u> -
16	& С1-1-1-6- 37 варіант 1	Провід ПВС 3х1,5 кількість: 1,03*6	м	6,18	<u>49,34</u> -	<u>-</u> -	305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					63787	3695	<u>108</u> 71		<u>9,16</u> 0,33
		Разом устаткування, грн.					53000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2081				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>55081</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					10787				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6984				
		всього заробітна плата, грн.					3766				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1567				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					513				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>12354</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>67435</b>				
		<b>Розділ 4. Сітілайт</b>									
17	КМ8-818-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.2,к=1,45	Прилади, апарати і світлове табло	1 шт	1	<u>14039.40</u> 4597,30	<u>58.93</u> 27,63	14039	4597	<u>59</u> 28	<u>9,0480</u> 0,1196	<u>9,05</u> 0,12
18	1507-2021 варіант 5	Сітілайт розміром 1300x1900 мм (двосторонній з металевої основи)	шт	1	<u>60000.00</u> -	<u>-</u> -	60000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ21-2-7	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм  H5=1,15 H2=1,15	100м	0,06	<u>10898.30</u> 7333,26	<u>1104.81</u> 846,80	654	440	<u>66</u> 51	<u>41,0000</u> 4,1090	<u>2,46</u> 0,25
20	& С1-13-14- 222 варіант 1	Труба гофрована кількість: 1,01*6	м	6,06	<u>5.25</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	100м	0,06	<u>1893.15</u> 1401,87	<u>12.49</u> 11,55	114	84	<u>1</u> 1	<u>7,7400</u> 0,0555	<u>0,46</u> -
22	& С1-1-1-6- 37 варіант 1	Провід ПВС 3x1,5 кількість: 1,03*6	м	6,18	<u>49.34</u> -	<u>-</u> -	305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					75144	5121	<u>126</u> 80		<u>11,97</u> 0,37
		Разом устаткування, грн.					60000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2356				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>62356</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					15144				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9897				
		всього заробітна плата, грн.					5201				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2148				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					701				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>17292</b>				
		-----									
		-----									
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>79648</b>				
		<b>Розділ 5. Комунікаційний бокс</b>									
23	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	1	<u>1244.83</u> 665,98	<u>197.50</u> 67,49	1245	666	<u>198</u> 67	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.20</u> 0,29
24	1507-2021 варіант 4	Комунікаційний бокс	шт	1	<u>7200.00</u> -	<u>-</u> -	7200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ21-2-7	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,06	<u>10898.30</u> 7333,26	<u>1104.81</u> 846,80	654	440	<u>66</u> 51	<u>41.0000</u> 4,1090	<u>2.46</u> 0,25
		H5=1,15 H2=1,15									
26	& С1-13-14-222 варіант 1	Труба гофрована кількість: 1,01*6	м	6,06	<u>5.25</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	100м	0,06	<u>1893.15</u> 1401,87	<u>12.49</u> 11,55	114	84	<u>1</u> 1	<u>7.7400</u> 0,0555	<u>0.46</u> -
28	& С1-1-1-6-37 варіант 1	Провід ПВС 3x1,5 кількість: 1,03*6	м	6,18	<u>49.34</u> -	<u>-</u> -	305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					9550	1190	<u>265</u> 119		<u>6,12</u> 0,54
		Разом устаткування, грн.					7200				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					283				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>7483</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					2350				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					895				
		всього заробітна плата, грн.					1309				
		Загальновиробничі витрати, грн.					608				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					202				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>2958</b>				
		-----									
		-----									
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>10441</b>				
		<b>Розділ 6. Вулична ІР камера для огляду</b>									
29	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	1	<u>758,36</u> 744,16	<u>14,20</u> 5,61	758	744	<u>14</u> 6	<u>3,2000</u> 0,0278	<u>3,20</u> 0,03
30	1507-2021 варіант 3	Вулична ІР камера для огляду	шт	1	<u>6500,00</u> -	<u>-</u> -	6500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ21-2-7	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,06	<u>10898,30</u> 7333,26	<u>1104,81</u> 846,80	654	440	<u>66</u> 51	<u>41,0000</u> 4,1090	<u>2,46</u> 0,25
		H5=1,15 H2=1,15									
32	& С1-13-14-222 варіант 1	Труба гофрована кількість: 1,01*6	м	6,06	<u>5,25</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	100м	0,06	<u>1893,15</u> 1401,87	<u>12,49</u> 11,55	114	84	<u>1</u> 1	<u>7,7400</u> 0,0555	<u>0,46</u> -
34	& С1-1-1-6-37 варіант 1	Провід ПВС 3х1,5 кількість: 1,03*6	м	6,18	<u>49,34</u> -	<u>-</u> -	305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					8363	1268	<u>81</u> 58		<u>6,12</u> 0,28
		Разом устаткування, грн.					6500				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					255				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>6755</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					1863				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					514				
		всього заробітна плата, грн.					1326				
		Загальновиробничі витрати, грн.					570				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					174				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>2433</b>				
		-----									
		-----									
		<b>Всього по розділу 6</b>					<b>9188</b>				
		<b>Розділ 7. Бездротова вулична точка доступу wAP</b>									
35	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>424.70</u> 166,50	<u>-</u> -	425	167	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>0.80</u> -
36	1507-2021 варіант 2	Бездротова вулична точка доступу wAP	шт	1	<u>2200.00</u> -	<u>-</u> -	2200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ21-2-7	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,06	<u>10898.30</u> 7333,26	<u>1104.81</u> 846,80	654	440	<u>66</u> 51	<u>41.0000</u> 4,1090	<u>2.46</u> 0,25
		H5=1,15 H2=1,15									
38	& С1-13-14-222 варіант 1	Труба гофрована кількість: 1,01*6	м	6,06	<u>5.25</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	100м	0,06	<u>1893.15</u> 1401,87	<u>12.49</u> 11,55	114	84	<u>1</u> 1	<u>7.7400</u> 0,0555	<u>0.46</u> -
40	& С1-1-1-6-37 варіант 1	Провід ПВС 3х1,5 кількість: 1,03*6	м	6,18	<u>49.34</u> -	<u>-</u> -	305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					3730	691	<u>67</u> 52		<u>3,72</u> 0,25
		Разом устаткування, грн.					2200				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					86				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>2286</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					1530				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					772				
		всього заробітна плата, грн.					743				
		Загальновиробничі витрати, грн.					346				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					116				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>1876</b>				
		-----									
		—									
		<b>Всього по розділу 7</b>					<b>4162</b>				
41	КБ10-39-1	<b>Розділ 8. Вивіски на нових зупинках</b> Установлення вивісок	100шт	0,01	<u>44806.14</u> 22002,55	<u>-</u> -	448	220	<u>-</u> -	<u>123.0155</u> -	<u>1,23</u> -
42	1507-8044-11 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Вивіска з назвою зупинки	шт	1	<u>5713.28</u> -	<u>-</u> -	5713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					6161	220	<u>-</u> -		<u>1,23</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					6161				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5941				
		всього заробітна плата, грн.					220				
		Загальновиробничі витрати, грн.					117				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>6278</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 8</b>						<b>6278</b>				
43	КБ15-253-1	<b>Розділ 9. Схема руху транспорту</b> Приклеювання плівки Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,009	<u>28428,43</u> 14877,25	<u>2,87</u> 2,66	256	134	<u>-</u> -	<u>71.4840</u> 0,0128	<u>0,64</u> -	
44	С111-1720 варіант 3	Схема руху транспорту кількість: 1,07*0,9	м2	0,963	<u>1370,81</u> -	<u>-</u> -	1320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 9						1576	134	<u>-</u> -	<u>0,64</u> -	
		Разом будівельні роботи, грн.						1576				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						1442				
		всього заробітна плата, грн.						134				
		Загальновиробничі витрати, грн.						66				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						0,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						24				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>1642</b>				
		-----										
		<b>Всього по розділу 9</b>						<b>1642</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису						180966	15744	<u>1339</u> 898		<u>56,43</u> 4,30
		Разом устаткування, грн.						128900				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.						5061				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>						<b>133961</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.						52066				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						34983				
		всього заробітна плата, грн.						16642				
		Загальновиробничі витрати, грн.						7291				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						7,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						2420				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>59357</b>				
		----- -									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>193318</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>68,48</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>19062</b>				

Склав \_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Мотель (на Автовокзал), 4-а Поліклініка (на Центр), 4-а Поліклініка (на Автовокзал), Парк Котляревського, 27-Школа, груз двір Супрунівка (поворот на с. Яр), вул. Половка, с. Яр (Кінцева) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. Коригування (заходи зі створення безбар'єного простору). Черга 2  
589-25

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01**  
**на Будівельні роботи**  
**Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту зуп. Парк Котляревського**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	738,578	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,86045	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	169,899	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Зуп.</b>											
1	KP18-35-2	Різання асфальтобетону (вирізання майданчика)	100м шва	0,133	<u>6357.11</u>	<u>3631.39</u>	845	356	<u>483</u>	<u>15.3900</u>	<u>2.05</u>
					2678,32	1311,31			174	5,6388	0,75
2	KP18-53-4	(Демонтаж) Демонтаж огорожувальних металевих стовбчиків вагою 5 кг	100шт	0,07	<u>29077.49</u>	<u>14744.67</u>	2035	1003	<u>1032</u>	<u>80.8850</u>	<u>5.66</u>
					14332,82	6269,21			439	24,9009	1,74
3	C1545-104	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: 5/1000*7	т	0,035	<u>7703.08</u>	<u>-</u>	270	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
4	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	0,08	<u>4233.18</u>	<u>2677.10</u>	339	124	<u>215</u>	<u>8.7000</u>	<u>0.70</u>
					1556,08	1292,72			103	6,5276	0,52
5	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну кількість: 165,59*0,1	100м3	0,16559	<u>49756.79</u>	<u>-</u>	8239	8239	<u>-</u>	<u>305.5000</u>	<u>50.59</u>
					49756,79	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР18-1-3	Розбирання щебеневиx покриттів та основ кількість: 165,59*0,12	100м3	0,198708	<u>11252,98</u> 4221,59	<u>7031,39</u> 2154,72	2236	839	<u>1397</u> 428	<u>25,9200</u> 8,6041	<u>5,15</u> 1,71
7	С331-4-2	Перевезення металокопункцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 10 км	т	0,8	<u>156,37</u> -	<u>156,37</u> -	125	-	<u>125</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (корито під дорожній одяг глибиною до 28см)  Н14=1	100 м3	0,4802	<u>49007,58</u> 49007,58	<u>-</u> -	23533	23533	<u>-</u> -	<u>300,9000</u> -	<u>144,49</u> -
9	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди кількість: 1,15*48,02	100 м3	0,55223	<u>29902,93</u> 29902,93	<u>-</u> -	16513	16513	<u>-</u> -	<u>183,6000</u> -	<u>101,39</u> -
10	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км кількість: 1,75*48,02	т	84,035	<u>233,41</u> -	<u>233,41</u> 64,10	19615	-	<u>19615</u> 5387	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 24,12
11	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,614603	<u>4606,59</u> 539,10	<u>4067,49</u> 1831,81	2831	331	<u>2500</u> 1126	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>2,03</u> 5,26
12	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	61,4603	<u>244,51</u> -	<u>244,51</u> 64,10	15028	-	<u>15028</u> 3940	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 17,64
13	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,46734	<u>13491,13</u> 3770,37	<u>9720,76</u> 4666,30	6305	1762	<u>4543</u> 2181	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>9,85</u> 11,06
14	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 70/1000	100м3	0,109046	<u>117936,16</u> 4360,20	<u>9058,76</u> 2861,11	12860	475	<u>988</u> 312	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>2,84</u> 1,24
15	КР18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см	100м2	1,5578	<u>10271,84</u> 7773,76	<u>2385,60</u> 901,28	16001	12110	<u>3716</u> 1404	<u>43,8700</u> 3,8545	<u>68,34</u> 6,00
16	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 17,4/100	м3	27,10572	<u>1838,61</u> -	<u>-</u> -	49837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем  Н2=1,15 Н5=1,15	1000 м2	0,15578	<u>456,63</u> 456,63	<u>-</u> -	71	71	<u>-</u> -	<u>2,5530</u> -	<u>0,40</u> -
18	& С111- 1719-8 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний 120 г/м2	м2	161,0765 2	<u>15,39</u> -	<u>-</u> -	2479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	1,5578	<u>24080.13</u> 23635,69	<u>303.84</u> 145,25	37512	36820	<u>473</u> 226	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>186.66</u> 1,03
20	& С111-155-6 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні типу ФЕМ	м2	157,3378	<u>657.14</u> -	<u>-</u> -	103393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С1421-10634 варіант 1	Відсів гранітний фр.0-5мм	м3	8,614634	<u>1389.03</u> -	<u>-</u> -	11966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	2,175311 92	<u>5344.44</u> -	<u>-</u> -	11626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,02943	<u>13491.13</u> 3770,37	<u>9720.76</u> 4666,30	397	111	<u>286</u> 137	<u>21.0800</u> 23,6555	<u>0.62</u> 0,70
24	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,006867	<u>117936.16</u> 4360,20	<u>9058.76</u> 2861,11	810	30	<u>62</u> 20	<u>26.0000</u> 11,3877	<u>0.18</u> 0,08
25	КР18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см	100м2	0,0981	<u>10271.84</u> 7773,76	<u>2385.60</u> 901,28	1008	763	<u>234</u> 88	<u>43.8700</u> 3,8545	<u>4.30</u> 0,38
26	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,70694	<u>1838.61</u> -	<u>-</u> -	3138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем  Н2=1,15 Н5=1,15	1000 м2	0,00981	<u>456.63</u> 456,63	<u>-</u> -	4	4	<u>-</u> -	<u>2.5530</u> -	<u>0.03</u> -
28	& С111-1719-8 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний 120 г/м2	м2	10,14354	<u>15.39</u> -	<u>-</u> -	156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,0981	<u>24080.13</u> 23635,69	<u>303.84</u> 145,25	2362	2319	<u>30</u> 14	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>11.75</u> 0,06
30	& С111-227-4-5 варіант 1	Тактильна плитка - попереджувальна 300х300 мм кількість: R0(1,01*6,57/(0,3*0,3))  Н14=1	шт	74	<u>212.67</u> -	<u>-</u> -	15738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С111-227-4-5 варіант 2	Тактильна плитка - направляюча 300х300 мм кількість: R0(1,01*3,24/(0,3*0,3))	шт	36	<u>212.67</u> -	<u>-</u> -	7656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		H14=1										
32	C1421-10634 варіант 1	Відсів гранітний фр.0-5мм	м3	0,542493	<u>1389.03</u> -	<u>-</u> -	754	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
33	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,136986 84	<u>5344.44</u> -	<u>-</u> -	732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
34	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	38,16	<u>458.25</u> 231,91	<u>-</u> -	17487	8850	<u>-</u> -	<u>1.3200</u> -	<u>50.37</u> -	
35	& C1416-8684-3	Камені бортові, БР100.20.8	м	38,16	<u>236.00</u> -	<u>-</u> -	9006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
36	KP1-19-2	==== Автопавільйон "Типу А", 4 м ==== Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,00512	<u>89155.04</u> 89155,04	<u>-</u> -	456	456	<u>-</u> -	<u>547.4000</u> -	<u>2.80</u> -	
37	КБ6-1-1	Улаштування фундаментів	100м3	0,00512	<u>426761.57</u> 29612,63	<u>4837.67</u> 2776,09	2185	152	<u>25</u> 14	<u>173.3050</u> 12,2637	<u>0.89</u> 0,06	
38	КБ6-11-4	H2=1,15 H5=1,15 Установлення анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції	1 м	0,020845	<u>9361.39</u> 8476,65	<u>628.48</u> 197,03	195	177	<u>13</u> 4	<u>43.4700</u> 0,7740	<u>0.91</u> 0,02	
39	& C111-1904-18	H2=1,15 H5=1,15 Фундаментні болти М18, довжиною 750 мм	шт	14	<u>370.27</u> -	<u>-</u> -	5184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
40	KP20-12-5	Монтаж готового автопавільйону кількість: 0.8	1т	0,8	<u>18198.23</u> 10865,76	<u>4516.58</u> 1381,26	14559	8693	<u>3613</u> 1105	<u>48.0000</u> 5,3615	<u>38.40</u> 4,29	
41	C121-255 варіант 6	Автопавільйон "Типу А", 4 м	шт	1	<u>233691.60</u> -	<u>-</u> -	233692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 1					658908	123731	<u>54378</u> 17102		<u>690.40</u> 76,66	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					658908	480799	140833	74114	92,04	28808

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>733022</b>				
		-----									
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					270				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>733022</b>				
		<b>Розділ 2. Урни</b>									
42	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки кількість: R3(0,15/7)  H2=1,15 H5=1,15	100м3	0,00021	<u>68859.06</u> 29612,63	- -	14	6	- -	<u>173.3050</u> -	<u>0.04</u> -
43	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 кількість: R3(0,153/7)	100м3	0,00022	<u>452857.35</u> 70271,89	<u>6915.75</u> 5634,23	100	15	<u>2</u> 1	<u>431.4600</u> 31,5008	<u>0.09</u> 0,01
44	КБ10-39-1	Монтаж урни	100шт	0,01	<u>22181.57</u> 19132,65	- -	222	191	- -	<u>106.9700</u> -	<u>1.07</u> -
45	& С122-17-6 варіант 1	Урна індивідуального виготовлення	шт	1	<u>5104.87</u> -	- -	5105	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					5441	212	<u>2</u> 1		<u>1.20</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					5441				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5227				
		всього заробітна плата, грн.					213				
		Загальновиробничі витрати, грн.					114				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					45				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>5555</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>5555</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					664349	123943	<u>54380</u>		<u>691,60</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					664349		17103		76,67
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					486026				
		всього заробітна плата, грн.					141046				
		Загальновиробничі витрати, грн.					74229				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28853				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>738578</b>				
		-----									
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					270				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>738578</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>860,45</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>169899</b>				

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Мотель (на Автовокзал), 4-а Поліклініка (на Центр), 4-а Поліклініка (на Автовокзал), Парк Котляревського, 27-Школа, груз двір Супрунівка (поворот на с. Яр), вул. Половка, с. Яр (Кінцева) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. Коригування (заходи зі створення безбар'єного простору). Черга 2

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Мотель (на Автовокзал), 4-а Поліклініка(на Центр), 4-а Поліклініка (на Автовокзал), Парк Котляревського, 27-Школа, груз двір Супрунівка (поворот на с. Яр), вул. Половка, с. Яр (Кінцева) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. Коригування (заходи зі створення безбар'єного простору)

Кошторисна вартість об'єкта	352,745 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,28167 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	63,530 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 6 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01_ЕП	на Електротехнічні рішення (загальні) (друга черга)	154,227	5,2	159,427	0,21319	44,468	-
2	02-01-02	на Опорядження павільйонів (загальні) (друга черга)	59,357	133,961	193,318	0,06848	19,062	-
		Всього:	213,584	139,161	352,745	0,28200	63,53	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01_ЕП	Електротехнічні рішення (загальні) (друга черга)	<u>0.0363</u> 6,1	<u>0.13199</u> 25,944	<u>0.01033</u> 2,241	<u>-</u> -	<u>0.01508</u> 4,086	<u>0.1937</u> 38,371	<u>0.01949</u> 6,097	<u>0.21319</u> 44,468
02-01-02	Опорядження павільйонів (загальні) (друга черга)	<u>0.00723</u> 1,47	<u>0.0492</u> 14,274	<u>0.0043</u> 0,898	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.06073</u> 16,642	<u>0.00775</u> 2,42	<u>0.06848</u> 19,062
	Разом :	<u>0.04353</u> 7,57	<u>0.181</u> 40,218	<u>0.01463</u> 3,139	<u>-</u> -	<u>0.01508</u> 4,086	<u>0.254</u> 55,013	<u>0.02724</u> 8,517	<u>0.282</u> 63,53

Склав \_\_\_\_\_

Перевірив \_\_\_\_\_

Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Мотель (на Автовокзал), 4-а Поліклініка (на Центр), 4-а Поліклініка (на Автовокзал), Парк Котляревського, 27-Школа, груз двір Супрунівка (поворот на с. Яр), вул. Половка, с. Яр (Кінцева) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. Коригування (заходи зі створення безбар'єного простору). Черга 2

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту зуп. Парк Котляревського

Кошторисна вартість об'єкта	738,578 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,86045 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	169,899 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 6 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-02-01	на Будівельні роботи	738,578	-	738,578	0,86045	169,899	-
		Всього:	738,578	-	738,578	0,86000	169,899	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	0,27	-	-	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-02**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати	
		Трудовісткість, тис. люд.год.								
		Заробітна плата, тис. грн.								
02-02-01	Будівельні роботи	<u>0.6916</u>	<u>-</u>	<u>0.03491</u>	<u>0.04176</u>	<u>-</u>	<u>0.76827</u>	<u>0.09218</u>	<u>0.86045</u>	
		123,943	-	7,776	9,327	-	141,046	28,853	169,899	
	Разом :	<u>0.6916</u>	<u>-</u>	<u>0.03491</u>	<u>0.042</u>	<u>-</u>	<u>0.768</u>	<u>0.09218</u>	<u>0.86</u>	
		123,943	-	7,776	9,327	-	141,046	28,853	169,899	

Склав \_\_\_\_\_

Перевірів \_\_\_\_\_