

Капітальний ремонт частини приміщення цивільного захисту з облаштуванням доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп по об'єкту
Широківський ліцей №1 Широківської селищної ради, за адресою: 53700, смт. Широке, вул. Набережна, 120Криворізький район, Дніпропетровська область
020-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Електропостачання та електроосвітлення
Підвальне приміщення найпростішого укриття

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	189,282 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,30069 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	36,923 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-572-8	щити силові Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється у ніші, висота і ширина до 700х850 мм	шт	1	<u>558,08</u> 404,32	<u>78,69</u> 22,97	558	404	<u>79</u> 23	<u>3,2000</u> 0,1914	<u>3,2</u> 0,19
2	& 1504-19070-1 варіант 1	Щіт ГРЩ GOLF VF112PD на 12 модулів	шт	1	<u>14293,97</u> -	- -	14294	-	- -	- -	- -
3	& С1493-4-1-Л варіант 3	Анкер 10х120	100 шт	0,08	<u>4610,39</u> -	- -	369	-	- -	- -	- -
4	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02	<u>35527,35</u> 35507,53	- -	711	710	- -	<u>299,9200</u> -	<u>6</u> -
5	& С1-ПР9-74 варіант 7	Ввідний автоматичний вимикач 63А, 220В	шт	1	<u>3070,20</u> -	- -	3070	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1-ПР9-74 варіант 9	Вимикач автоматичний 63А	шт	1	<u>3070,20</u>	-	3070	-	-	-	-
7	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>25456,70</u> 25456,70	-	1273	1273	-	<u>217,5600</u>	<u>10,88</u>
8	& С1-ПР9-74 варіант 5	Вимикач автоматичний 6А	шт	2	<u>296,82</u>	-	594	-	-	-	-
9	& С1-ПР9-74 варіант 8	Вимикач автоматичний 16А	шт	3	<u>406,98</u>	-	1221	-	-	-	-
10	КМ8-593-6	освітлювальне обладнання Світильник стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища	100 шт	0,39	<u>16515,34</u> 14151,20	<u>920,72</u> 340,31	6441	5519	<u>359</u> 133	<u>112,0000</u> 2,8733	<u>43,68</u> 1,12
11	1507-1001 варіант 3	Світильник стельовий Led до 24W	шт	22	<u>965,81</u>	-	21248	-	-	-	-
12	1507-1010 варіант 2	Світильник аварійний з аккумулятором до 18W	шт	17	<u>1030,33</u>	-	17516	-	-	-	-
13	КМ8-593-11	Світильник світловий настінний покажчик	100 шт	0,01	<u>17377,83</u> 16577,12	<u>800,71</u> 287,49	174	166	<u>8</u> 3	<u>131,2000</u> 2,4323	<u>1,31</u> 0,02
14	1507-3001 варіант 2	Світильник світлодіодний "ВИХІД" з аккумулятором	шт	1	<u>887,57</u>	-	888	-	-	-	-
15	С111-153-ЦГ варіант 2	Дюбелі ДБМ 6 мм х 60 мм	1000 шт	0,16	<u>1376,01</u>	-	220	-	-	-	-
16	КР17-12-1	інше обладнання Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,04	<u>2892,46</u> 2886,32	-	116	115	-	<u>26,5800</u>	<u>1,06</u>
17	290902-255 варіант 2	Вимикач одноклавішний для відкритої проводки IP44	шт	4	<u>255,28</u>	-	1021	-	-	-	-
18	КР17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,16	<u>2892,46</u> 2886,32	-	463	462	-	<u>26,5800</u>	<u>4,25</u>
19	290902-223 варіант 2	Розетка незаглиблена для відкритої проводки IP44	шт	16	<u>203,75</u>	-	3260	-	-	-	-
20	КМ8-148-1	кабельна продукція Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,7	<u>2147,30</u> 1916,16	<u>192,02</u> 84,50	7945	7090	<u>710</u> 313	<u>16,0000</u> 0,7056	<u>59,2</u> 2,61
21	& С1555- 2409-4-Е	Кабель силовий переріз жил 3х6 мм2 ВВГнг- LS-1кв.	1000м	0,1236	<u>161232,33</u>	-	19928	-	-	-	-
22	& С1555- 2408-Е	Кабель силовий переріз жил 3х2,5 мм2 ВВГнг-LS-1кв.	1000м	0,103	<u>86891,17</u>	-	8950	-	-	-	-
23	& С1555- 2409-Е	Кабель силовий переріз жил 3х1,5 мм2 ВВГнг-LS-1кв.	1000м	0,103	<u>56049,93</u>	-	5773	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C1555-2409-1-E	Кабель силовий переріз жил 2х1,5 мм2 ВВГнг-LS-1кв.	1000м	0,0515	<u>43752,81</u> -	- -	2253	-	- -	- -	- -
Розділ 1. Додаткове обладнання											
додаткове обладнання											
25	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,6	<u>5163,62</u> 4413,62	<u>179,62</u> 104,66	8262	7062	<u>287</u> 167	<u>37,7200</u> 0,8562	<u>60,35</u> 1,37
26	2405-1221 варіант 3	Кабельний канал 40х40х2000	шт	50	<u>171,99</u> -	- -	8600	-	- -	- -	- -
27	2405-1221 варіант 4	Кабельний канал 40х16х2000	шт	30	<u>186,27</u> -	- -	5588	-	- -	- -	- -
28	КБ21-2-1 к2,5=1,15	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,2	<u>5731,99</u> 4654,61	<u>1022,62</u> 497,07	1146	931	<u>205</u> 99	<u>42,3300</u> 4,0494	<u>8,47</u> 0,81
29	& C1555-24109-E варіант 1	Труба гофрована ПВХ 16 мм	м	20,2	<u>21,11</u> -	- -	426	-	- -	- -	- -
30	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,84	<u>4893,88</u> 4893,88	- -	4111	4111	- -	<u>42,3200</u> -	<u>35,55</u> -
31	& 2405-1347-1 варіант 1	Коробки розподільчі 150х150х70	шт	42	<u>150,93</u> -	- -	6339	-	- -	- -	- -
32	& 2405-1347-1 варіант 2	Коробки розподільчі 85х85х70	шт	24	<u>186,63</u> -	- -	4479	-	- -	- -	- -
33	& C1512-6-13	Колодка для підключення аварійного освітлення	шт	18	<u>561,19</u> -	- -	10101	-	- -	- -	- -
34	ПЕ7-215А	налагоджувальні роботи Перевірка правильності ланцюгів вторинної комутації з нанесенням маркування	схема	3	<u>1138,64</u> 1138,64	- -	3416	3416	- -	<u>11,3400</u> -	<u>34,02</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							52468	15520	<u>492</u> 266		<u>138,39</u> 2,18
Разом будівельні роботи, грн.							52468				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							36456				
всього заробітна плата, грн.							15786				
Загальновиробничі витрати, грн.							7619				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,64				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2464				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					60087				

		Всього по розділу 1					60087				
		Разом прямі витрати по кошторису					173824	31259	<u>1648</u>		<u>267,97</u>
									738		6,12
		Разом будівельні роботи, грн.					173824				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					140917				
		всього заробітна плата, грн.					31997				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15458				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4926				
		Всього будівельні роботи, грн.					189282				

		Всього по кошторису					189282				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					300,69				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					36923				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]