



ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

07

2026р.

Відомість обсягів робіт

Ремонтно-реставраційні роботи будівлі Одеської гімназії № 107 за адресою: м. Одеса, вул. Кіри Муратової, 30» (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення)» (стара адреса м. Одеса, вул. Льва Толстого, 30). Коригування

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Покрівля, горище, перекриття</u>			
	<u>Розділ 1. Покрівля</u>			
1	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2	960	
2	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних	м2	290	
3	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	670	
4	Розбирання кроків зі стояками та підкосами з брусів і колод	м2	960	
5	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	102	
6	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	362	
7	Розбирання парапетів з листової сталі	м	50,3	
8	Розбирання суцільного накату горищного перекриття	м2	470	
9	Розбирання засипки горищних перекриттів	м2	930	
10	Демонтаж дверних прорізів з металопластику	м2	2,4	
11	Улаштування горизонтальної гідроізоляції в 1 шар під мауерлат та лежень	м2	135	
12	Монтаж плівки паробар'єр	м2	646,03	
13	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	м2	646,03	
14	Вогнезахист дерев'яних конструкцій каркасів, естакад	м3	23,905	
15	Улаштування слухових вікон	шт	4	
16	Вогнезахист дерев'яних конструкцій каркасів, естакад	м3	71,32	
17	Монтаж плівки паробар'єр	м2	930	
18	Улаштування контробрешітки	м3	1,65	
19	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	960	
20	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	960	
21	Улаштування з листової сталі жолобів для відводу води	м	96	
22	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	132	
23	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	458,8	
24	Улаштування з листової сталі парапетів	м	51	
25	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	вузлів	18	
26	Улаштування покриття з листової сталі	м2	15	
27	Установлення пожежних драбин та покрівельних містків	м	54,4	
28	Монтаж планок снігозатримувача	м	84	
29	Огородження покрівель перилами	м	87	
30	Навантаження сміття вручну	т	92,5	
31	Перевезення сміття до 30 км	т	92,5	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Перекриття</u>			
32	Розбирання перекрыттів	м2	1622,63	
33	Навантаження сміття вручну	т	268	
34	Перевезення сміття до 30 км	т	268	
35	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 380 мм	шт	60	
36	Улаштування поясів в опалубці	м3	2,55	
37	Улаштування поясів в опалубці	м3	25,5	
38	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т	1,879	
39	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	1,879	
40	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	50,77	
41	Укладання металевих балок в міжповерхових перекрыттях	т	50,77	
42	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	1866	
43	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	1866,7	
44	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою вогнезахисною	м2	435,6	
45	Улаштування поясів в опалубці	м3	37,1	
46	Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,75	
47	Улаштування підшивки стель струганими дошками	м2	1622,63	
48	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах	м2	4056,58	
49	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	м2	1622,63	
50	Додавати на кожний наступний шар при утепленні покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці	м2	1622,23	
51	Монтаж поліетиленової плівки	м2	1622,63	
52	Улаштування перекрыттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекрытті площею більше 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм. (залізобетонна плита перекрыття)	м3	136,3	
53	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 50 см2	м	1347	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Прорізи /Вікна/</u>			
	<u>Розділ 1. Вікна</u>			
54	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	42,632	
55	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	32,112	
56	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	254,283	
57	Установлення дерев'яних підвіконних дошок на піні монтажній	м	144,37	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на Прорізи /Двері/</u>			
58	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 100 см2 (170x70 мм) /під монтаж перемичок/	м	39,2	
59	При пробиванні в цегляних стінах борозен перерізом понад 100 см2 додається на кожні 20 см2	м	39,2	

1	2	3	4	5
60	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,428	
61	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	1,428	
62	Зачеканка шва між металом та цеглою	м	616	
63	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	56	
64	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	121,6	
65	Розбирання цегляних стін	м3	6,29	
66	Навантаження сміття вручну	т	12,26	
67	Перевезення сміття до 30 км	т	12,26	
68	Очищення поверхонь щітками	м2	68,3	
69	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	68,3	
70	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	68,3	
71	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2	м3	0,47	
72	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни, серія блоку ДГ-21-7	блок	9	
73	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни, серія блоку ДГ-21-9, ДГ-21-10	блок	27	
74	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни, серія блоку ДГ-21-12, ДГ-21-2,15	блок	7	
75	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	14,7	
76	Встановлення закривача дверного верхнього розташування	шт	43	
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на Архітектурно-будівельні рішення</u>			
	<u>Розділ 1. Стелі</u>			
77	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	1613,4	
78	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	1551,84	
79	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	124,5	
80	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. 2 шари	м2	124,5	
81	Улаштування каркасів акустичних конструкцій стель металевих /шторка/	м2	14	
82	Улаштування підшивки вертикальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и листами 2 шари з 2-х сторін	м2	28	
83	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	28,47	
84	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стель цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2 до 30мм	м2	28,47	
85	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	139,4	
86	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	м2	139,4	
87	Ґрунтування поверхні стель	м2	97,6	
88	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	97,6	
89	Армування стель фасадною армосіткою	м2	97,6	

1	2	3	4	5
90	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	363,63	
91	Обклеювання стель склохолстом	м2	363,63	
92	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	363,63	
93	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 2. Стіни</u>	м2	363,63	
94	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	385,6	
95	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	м	177,3	
96	Улаштування обшивки коробів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	50,8	
97	Улаштування обшивки коробу гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами (додатковий шар)	м2	50,8	
98	Ґрунтування стін	м2	4799,3	
99	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	4407,82	
100	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	408,84	
101	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	1266,4	
102	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою	м2	5128,06	
103	Обклеювання флізеліном стін у середині приміщень	м2	5128,06	
104	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін 2-й шар	м2	5128,06	
105	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	5128,06	
106	Облицювання поверхонь стін керамогранитними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	163,44	
107	Облицювання поверхонь стін керамогранитними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт <u>Розділ 3. Влаштування декоративних панелей з підсвіткою</u>	м2	10,8	
108	Улаштування каркасів акустичних конструкцій стін із дерев'яних брусків при віднесенні від стін на 10 см	м2	27,36	
109	Установка декоративної панелі	м2	27,36	
110	Монтаж карнизного освітлення люмінесцентними лампами в один ряд	шт	8	
111	Улаштування каркасів акустичних конструкцій стін із дерев'яних брусків при віднесенні від стін на 10 см	м2	130,68	
112	Установка декоративної панелі	м2	130,68	
113	Монтаж карнизного освітлення люмінесцентними лампами в один ряд <u>Розділ 4. АКТОВА ЗАЛА</u>	шт	24	
114	Заміна вентиляційних ґрат	шт	3	
115	Монтаж пристрою для зашторювання автоматичний	комплект	7	
116	Установлення решітки декоративної	ґрата	3	
117	Монтаж пристрою для зашторювання автоматичний	комплект	8	
118	Монтаж світильника або прожектора	шт	10	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 5. Інклюзивні заходи</u>			
119	Улаштування тактильної смуги	м шва	43,3	
120	Установлення вказівника на стіні	шт	48	
121	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	6,12	
122	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	шт	6	
123	Установлення сушарок для рук	шт	3	
124	Улаштування пісюарних перегородок у санвузлах	м2	1,8	
	<u>Розділ 6. Облаштування декоративним молдингом</u>			
125	Улаштування молдінгів декоративних	м	485,94	
126	Улаштування молдінгів декоративних	м	503,88	
127	Улаштування молдінгів декоративних	м	440,7	
128	Улаштування молдінгів декоративних	м	64,7	
	<u>Розділ 7. Бетонування сходів на відм. 0,000. Закладання отворів - відм.8,600</u>			
129	Улаштування нових з/б сходів бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	2,5	
130	Закладання цеглою гнізд, борозен, отворів	м3	2,2	
	<u>Розділ 8. Огородження сходових клітин</u>			
131	Установлення металевих огорож	м	75,84	
	<u>Розділ 9. Металокаркас та зашивання сцени фанерою</u>			
132	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	1,448	
133	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм /24 мм/, глибина свердлення 200 мм /300 мм/	шт	140	
134	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	140	
135	На кожні 40 мм /36 мм/ діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	-140	
136	Ставлення високотривких болтів	шт	140	
137	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	1,448	
138	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	37,59	
139	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	37,59	
140	Зашивання металокаркасу фанерою	м2	80	
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на Підлоги</u>			
	<u>Розділ 1. 1-й поверх</u>			
141	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	102,74	
142	Ґрунтування підлоги під влаштування стяжки	м2	102,74	
143	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм /70 мм/	м2	102,74	
144	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші	м2	102,74	
145	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм /10 мм/	м2	102,74	
146	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	м2	97,6	
147	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	102,74	

1	2	3	4	5
148	Улаштування плінтусів MDF на клеї	м	48,75	
149	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	350,47	
150	Грунтування підлоги під влаштування стяжки	м2	350,47	
151	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм /70 мм/	м2	350,47	
152	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші	м2	350,47	
153	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм /10 мм/	м2	350,47	
154	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	м2	350,47	
155	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по ступінях	м2	1,37	
156	Вирівнювання поверхонь ступенів та підступеней ремонтною сумішью	м2	1,37	
157	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї	м2	351,84	
158	Улаштування плінтусів MDF на клеї	м	284,8	
159	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	25,71	
160	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	25,71	
161	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	20,44	
162	Грунтування підлоги під влаштування стяжки	м2	20,24	
163	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм /70 мм/	м2	20,24	
164	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші	м2	20,24	
165	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	20,24	
166	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	63,97	
167	Грунтування підлоги під влаштування стяжки	м2	63,97	
168	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм /70 мм/	м2	63,97	
169	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші	м2	63,97	
170	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	63,97	
171	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	5,63	
172	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки	м2	25,22	
173	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	25,22	
174	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,58	
175	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по ступінях	м2	57,09	
176	Вирівнювання поверхонь ступенів та підступеней ремонтною сумішью	м2	57,09	
177	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	57,09	
178	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	4,84	
<u>Розділ 2. 2-й поверх</u>				
179	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	485,98	
180	Грунтування підлоги під влаштування стяжки	м2	485,98	

1	2	3	4	5
181	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм /70 мм/	м2	485,98	
182	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші	м2	485,98	
183	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм /10 мм/	м2	485,98	
184	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	м2	485,98	
185	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї	м2	485,98	
186	Улаштування плінтусів MDF на клеї	м	318,29	
187	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	22,94	
188	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	22,94	
189	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	19,63	
190	Грунтування підлоги під влаштування стяжки	м2	19,63	
191	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм /70 мм/	м2	19,63	
192	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші	м2	19,63	
193	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	19,63	
194	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	22,8	
195	Грунтування підлоги під влаштування стяжки	м2	22,8	
196	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм /70 мм/	м2	22,8	
197	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші	м2	22,8	
198	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	22,8	
199	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,61	
200	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки	м2	18,59	
201	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	18,59	
202	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,6	
203	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по ступінях	м2	41,41	
204	Вирівнювання поверхонь ступенів та підступеней ремонтною сумішью	м2	41,41	
205	Улаштування покриттів сходових і підсходових з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	41,41	
206	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	4,94	
<u>Розділ 3. 3-й поверх</u>				
207	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	79,26	
208	Грунтування підлоги під влаштування стяжки	м2	79,26	
209	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм /70 мм/	м2	79,26	
210	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші	м2	79,26	
211	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм /10 мм/	м2	79,26	
212	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	м2	79,26	

1	2	3	4	5
213	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит (фанери) площею основи понад 20 м2	м2	79,26	
214	Улаштування покриттів з паркету мозаїчного по готовій основі на мастиці клеючій каучукової	м2	79,26	
215	Улаштування плінтусів MDF на клеї	м	36,09	
216	Шліфування фанери	м2	40,87	
217	Улаштування покриттів з ковrolіну на клею	м2	40,07	
218	Улаштування плінтусів MDF на клеї	м	13,02	
219	Монтаж металевого кутика	м	44,6	
220	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	396,14	
221	Грунтування підлоги під влаштування стяжки	м2	396,14	
222	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм /70 мм/	м2	396,14	
223	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші	м2	396,14	
224	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм /10 мм/	м2	396,14	
225	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	м2	396,14	
226	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї	м2	396,14	
227	Улаштування плінтусів MDF на клеї	м	263,62	
228	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	21,97	
229	Грунтування підлоги під влаштування стяжки	м2	21,97	
230	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм /70 мм/	м2	21,97	
231	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші	м2	21,97	
232	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	21,97	
233	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,41	
234	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки	м2	1,19	
235	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	1,19	
236	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	0,28	
237	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по ступінях	м2	21,73	
238	Вирівнювання поверхонь ступенів та підступеней ремонтною сумішью	м2	21,73	
239	Улаштування покриттів сідців і підсідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	21,73	
240	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,19	
<u>Розділ 4. 4-й поверх</u>				
241	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	101,8	
242	Грунтування підлоги під влаштування стяжки	м2	101,8	
243	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм /70 мм/	м2	101,8	
244	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші	м2	101,8	
245	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм /10 мм/	м2	101,8	
246	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	м2	101,8	

1	2	3	4	5
247	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї	м2	101,8	
248	Улаштування плінтусів MDF на клеї <u>Локальний кошторис 02-01-06 на Світлові прямки та вимощення</u> <u>Розділ 1. Відмостка та вертикальна гідроізоляція стін підвалу</u>	м	104,61	
249	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	662	
250	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою <u>Локальний кошторис 02-01-07 на Фасад</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи (АР)</u>	м2	441	
251	Очищення вручну простих фасадів з землі та риштувань	м2	1596	
252	Розбирання облицювання поверхні	м2	62,52	
253	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	5	
254	(Демонтаж) Демонтаж віконних ролетів	грати	1	
255	Розбирання покриттів навісів із покриттям профільованими листами	м2	20	
256	(Демонтаж) Демонтаж металевої огорожі прямиків	м	12,3	
257	(Демонтаж) профлиста <u>Розділ 2. Горизонтальна гідроізоляція</u>	м2	29,9	
258	Улаштування горизонтальної гідроізоляції <u>Розділ 3. Антисептична та антисольова обробка</u>	м2	8,9	
259	Антисептична обробка поверхні за 2 рази <u>Розділ 4. Фарбування фасаду</u>	м2	1596	
260	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	919	
261	Грунтування поверхні ґрунтовкою	м2	1596	
262	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні <u>Розділ 5. Зливи</u>	м2	15960	
263	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів <u>Розділ 6. Ремонтно-реставраційні роботи на балконах будівлі</u>	м	149,91	
264	Розбирання облицювання поверхні	м2	12,04	
265	Розчищення поверхонь балконів	м2	12,04	
266	Грунтування балконів за 2 рази	м2	12,04	
267	Протравлювання металевих поверхонь	м2	1,17	
268	Протравлення бетону	м2	24,08	
269	Грунтування бетонних поверхонь	м2	24,08	
270	Пломбування тріщин за 2 рази	м2	12,04	
271	Вирівнювання стяжки та надання ухилу	м2	12,04	
272	Обклеювання склотканиною	м2	12,04	
273	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків	м	11,7	
274	Улаштування гідроізоляції	м2	15,55	
275	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	12,04	
276	Фарбування низу плити	м2	12,04	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 7. Реставрація автентичної огорожі Омб-1</u>			
277	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	9,6	
278	Протравлювання металевих поверхонь	м2	9,6	
279	Обезжирення поверхні розчинником	м2	9,6	
280	Шпаклювання тріщин в металі	м2	9,6	
281	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою	м2	9,6	
282	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь за 2 рази	м2	9,6	
	<u>Розділ 8. Мурування</u>			
283	Розбирання мурування верхньої частини приямків підвалу	м3	3,94	
284	Улаштування мурування верхньої частини приямків підвалу	м3	3,94	
285	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	156,37	
286	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	36	
287	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	36	
288	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	22,1	
289	Просте штукатурення поверхонь стін будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	138,81	
290	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	138,81	
291	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	73,8	
292	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	73,8	
	<u>Розділ 9. Навіс та огорожа</u>			
293	Улаштування козирків на металевих кронштейнах з покриттям полікарбонатом	м2	31,716	
294	Установлення кованої огорожі за індивідуальним замовленням	м	12,3	
295	Установлення огорож приямків	м	15,61	
296	Улаштування навісів по металевому каркасу з покриттям полікарбонатом	м2	22,8	
297	Розчищення поверхонь балконів	м2	8,04	
298	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	8,04	
299	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	8,04	
300	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	6,3	
301	Ремонт металевого каркасу навісу	м	16	
302	Монтаж полікарбонатного покриття	м2	6	
	<u>Розділ 10. Інші роботи</u>			
303	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	1680,5	

1	2	3	4	5
304	Навантаження сміття вручну	т	12,88646	
305	Перевезення сміття до 30 км	т	12,88646	
	<u>Локальний кошторис 02-01-08 на додаткові роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Покрівля</u>			
306	Розбирання дерев'яних мауерлатів	м2	960	
307	Улаштування поясів в опалубці	м3	57,42	
308	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	1,188	
309	Установлення каркаса з брусів /направляючі для укладки утеплювача/	м3	7	
310	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	646,03	
311	Влаштування контробрешітки	м3	1,4	
312	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусів під покрівлю з листової сталі	м2	646,03	
313	Улаштування крокв з дощок	м3	70,6	
	<u>Розділ 2. Підсилення балконів /відкриті переходи - 2 шт/</u>			
314	Розбирання цементних стяжок	м2	12	
315	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2 /70х250 мм 175 см2/	м	12	
316	На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 додавати	м	12	
317	Навантаження сміття вручну	т	0,81	
318	Перевезення сміття до 30 км	т	0,81	
319	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	25,71	
320	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	12	
321	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,116	
322	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм (100 мм)	м	12	
323	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	м	12	
324	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм /70 мм/ площею до 20 м2	м2	12	
325	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	12	
	<u>Розділ 3. Інші роботи</u>			
326	Бетонування венканалів, димоходів перерізом 200х200, площею до 0,1 м2	м3	27,4	
327	Бетонування венканалів, димоходів перерізом 380х380 та 200х530, площею до 0,2 м2	м3	30,64	
328	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	м3	60,36	
329	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2 (160 см2) 80х200Н	м	534	
330	На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 додавати	м	534	
331	Бетонування шпонок перерізом 80х200, площею до 0,1 м2	м	534	
332	Ін'єктування тріщин із шириною розкриття до 5 мм та глибиною до 250 мм (розширення, ґрунтування, змочування, забивання)	метр	1440	
	<u>Розділ 4. Першочергові протиаварійні роботи</u>			
333	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2 (200х80) 160 см2	м	160	
334	На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 додавати	м	160	

1	2	3	4	5
335	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2 (180x80) 144 см2	м	81	
336	На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 додавати	м	81	
337	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	700	
338	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	700	
339	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	1420	
340	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	5,915	
341	Посилення цегляних стін металевими тяжами	т	0,811	
342	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	710	
343	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	192,48	
344	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	192,48	
345	Зачеканка шва між металом та цеглою	м	181,5	
346	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	598,5	
347	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 100	м3	11,97	
348	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	300	
<u>Розділ 5. Вимощення та вертикальна гідроізоляція стін підвалу</u>				
349	Очищення стін від залишків ґрунту	м2	441	
350	Прокладання геомембрани	м2	660	
351	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	м3	619	
352	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	619	
353	Навантаження ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0, 25 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	м3	662	
354	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1092,3	
355	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	104	
356	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см (15см) з щебеню	м2	109	
357	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1	м2	109	
358	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	109	
359	Прокладання поліетиленової плівки	м2	109	
360	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	16,35	
361	Улаштування брукованих підзорів та вимощень	м2	109	
<u>Розділ 6. Світлові прямки та входи в підвал</u>				
362	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	168,61	
363	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	168,61	
364	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	168,31	
365	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	168,31	
366	Облицювання поверхонь стін керамогранитними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	168,31	
367	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	52,51	

1	2	3	4	5
368	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	52,51	
369	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	52,51	
370	Грунтування підлоги під влаштування стяжки	м2	52,51	
371	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	34,45	
372	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм /70 мм/	м2	34,45	
373	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші	м2	34,45	
374	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	34,45	
375	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по ступінях	м2	18,06	
376	Вирівнювання поверхонь ступенів та підступеней ремонтною сумішью	м2	18,06	
377	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	18,06	
378	Навантаження сміття вручну	т	8,1	
379	Перевезення сміття до 30 км	т	8,1	
<u>Локальний кошторис 02-01-09 на реставрація і відтворення архітектурно-ліпного декору</u>				
<u>Розділ 1. Ремонт кладки</u>				
380	Відтворення кладки фортечних і монастирських стін і веж з бутового каменю	м3	71,07	
<u>Розділ 2. Реставрація тріщин</u>				
381	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами гідравлічним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм	л	108	
382	Гідроізоляція фундаментів розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами гідравлічним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм(расход к-2)	л	149,2	
<u>Розділ 3. Відновлення тинькування та оздоблення</u>				
383	Реставрація і відтворення штукатурки по каменю штукатуркою	м2	1158,6	
384	Установка декоративних елементів	деталь	52	
385	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних укосів по каменю	м2	137,206	
<u>Розділ 4. Фасадні роботи-зовнішній декор</u>				
386	Зняття ліпного декору (барельєфа мансарди)	деталь	2	
387	Установка барельєфа мансарди	деталь	2	
388	Зняття ліпного декору, погонних деталей, висота деталі до 400 мм (тяга №1) (всього висота 430) Коеф. =1,07)	м деталі	17,5	
389	Установка погонних деталей, орнамент простий і середньої складності, висота деталі [випуклих деталей по обгину] до 500 мм (тяга № 1)	м	17,5	
390	Зняття ліпного декору, погонних деталей, висота деталі до 200 мм (тяга № 2)	м деталі	14	
391	Установка погонних деталей, орнамент простий і середньої складності, висота деталі [випуклих деталей по обгину] до 200 мм (тяга № 2)	м	14	
392	Зняття ліпного декору, погонних деталей, висота деталі до 400 мм (карниз №1) (всього висота 750 Коеф. =1,87)	м деталі	53,1	

1	2	3	4	5
393	Установка погонних деталей, орнамент простий і середньої складності, висота деталі [випуклих деталей по обгину] до 500 мм (карниз № 1)(всього висота 750 мм Коеф.=1,5)	м	53,1	
394	Зняття ліпного декору, погонних деталей, висота деталі до 400 мм (тяга №3) (всього висота 500 Коеф. =1,2)	м деталі	60	
395	Установка погонних деталей, орнамент простий і середньої складності, висота деталі [випуклих деталей по обгину] до 500 мм	м	60	
396	Зняття ліпного декору, діаметром описаної окружності до 500 мм (підвіконного декору)	деталь	8	
397	Установка підвіконного декору	деталь	8	
398	Зняття ліпного декору, погонних деталей, висота деталі до 400 мм (тяга №4) (всього висота 350)	м деталі	8,2	
399	Установка погонних деталей, орнамент простий і середньої складності, висота деталі [випуклих деталей по обгину] до 400 мм (тяга № 4) (всього висота 350)	м	8,2	
400	Зняття ліпного декору, погонних деталей, висота деталі до 200 мм (всього висота 135 мм)	м деталі	7,5	
401	Установка погонних деталей, орнамент простий і середньої складності, висота деталі [випуклих деталей по обгину] до 200 мм (всього висота 135 мм)	м	7,5	
402	Зняття ліпного декору, погонних деталей, висота деталі до 400 мм (всього висота 1000 мм Коеф.=2,5)	м деталі	10	
403	Установка погонних деталей, орнамент складний, висота деталі [випуклих деталей по обгину] до 500 (всього висота 1000 мм)	м	10	
404	Зняття ліпного декору, погонних деталей, висота деталі до 400 мм (всього висота 1500 мм Коеф.=3,75)	м деталі	47	
405	Установка погонних деталей, орнамент складний, висота деталі [випуклих деталей по обгину] до 500 (всього висота 1500 мм коеф. =3)	м	47	
406	Зняття ліпного декору, обрамлення фальш-вікна	деталь	1	
407	Установка обрамлення фальш -вікна	деталь	1	
408	Зняття ліпного декору, погонних деталей, висота деталі до 400 мм (карниз №3) (всього висота 550 Коеф. =1,3)	м деталі	10	
409	Установка погонних деталей, орнамент простий і середньої складності, висота деталі [випуклих деталей по обгину] до 500 мм (всього висота 550 мм Коеф.=1,1)	м	10	
410	Зняття ліпного декору дзеркала	деталь	3	
411	Установка ліпного декору дзеркала	деталь	3	
412	Зняття ліпного декору, погонних деталей, висота деталі до 400 мм (тяга №3) (всього висота 500 Коеф. =1,2)	м деталі	10	
413	Установка погонних деталей, орнамент простий і середньої складності, висота деталі [випуклих деталей по обгину] до 500 мм	м	10	
414	Зняття ліпного декору пілястри	деталь	4	
415	Установка ліпного декору пілястри	деталь	4	
416	Зняття ліпного декору міжвіконного	деталь	2	
417	Установка ліпного декору міжвіконного	деталь	2	
418	Зняття ліпного декору, погонних деталей, висота деталі до 200 мм (всього висота 150 мм)	м деталі	27,5	
419	Установка погонних деталей, орнамент простий і середньої складності, висота деталі [випуклих деталей по обгину] до 200 мм (всього висота 150 мм)	м	27,5	
<u>Розділ 5. Оздоблювальні роботи зовнішнього декору</u>				
420	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (2м2 х коеф.5=10 м2)	м2	10	
421	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (17,5м/п х 0,430 х коеф. 1,5=11,29 м2)	м2	11,29	

1	2	3	4	5
422	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (14 м/п x 0,2 x коеф. 1,5= 4,2 м2)	м2	4,2	
423	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (53,1 м/п x 0,750 x коеф. 1,5= 59,74 м2)	м2	59,74	
424	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (60 м/п x 0,5 x коеф. 1,5= 45 м2)	м2	45	
425	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (8,8 м2 x коеф. 1,5= 13,2 м2)	м2	13,2	
426	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (8,2 м/п x 0,35 x коеф. 1,5= 4,3 м2)	м2	4,3	
427	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (7,5 м/п x 0,135 x коеф. 1,5= 1,5 м2)	м2	1,5	
428	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (10 м/п x1 x коеф. 3=30 м2)	м2	30	
429	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (47 м/п x1,5 x коеф. 3=211,5 м2)	м2	211,5	
430	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (5,21м2 x1 x коеф. 5=26,05 м2)	м2	26,05	
431	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (10 м/п x 0,550 x коеф. 1,5= 8,25 м2)	м2	8,25	
432	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (0,5 м2 x 3 шт. x коеф. 1,5= 4,5 м2)	м2	4,5	
433	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (10 м/п x 0,500 x коеф. 1,5= 7,5 м2)	м2	7,5	
434	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (9,4 м2 x 4 шт. x коеф. 3 = 112,8 м2)	м2	112,8	
435	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (1,7 м2 x 2 шт. x коеф. 1,5 = 5,1 м2)	м2	5,1	
436	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (27,5 м/п x 0,150 x коеф. 1,5= 6,2 м2)	м2	6,2	
	<u>Розділ 6. Декоративні решітки</u>			
437	Установка решіток	м2	40,44	
438	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,13445	
439	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,13445	
	<u>Розділ 7. ПЕРИЛА СХОДІВ (БАЛЮСТРАДА ТА РЕШІТКИ)</u>			
440	Реставрація і відтворення карнизів пам'ятки, прості карнизи, вид цегли - великомірна	м2	180,2	
441	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних стін по каменю вапняно-цементним розчином	м2	153,2	
442	Реставрація дрібних ушкоджень 15% поверхні прямолінійних тяг простих і складних профілів вапняно-алебастровим розчином	м2	27	
443	Реставрація швів кладки шляхом заповнення спеціальним розчином	м2	20	
444	Хімічне зміцнення гіпсу на ліпному декорі (пустот)	м2	36,04	
445	Догіпсування. Категорія складності - I, втрати до 20% (закладення гіпсом пустот та відтворення відсутніх та зруйнованих частин балюстради)	м2	36,04	
446	Обмазування неушкодженої цегли	м2	180,2	
447	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом	м2	180,2	
448	Зняття ліпного декору, розеток круглих - діаметром; еліптичних напівсумою головних осей; ромбічних - напівсумою діагоналей; багатокутних - діаметром описаної окружності до 400 мм	деталь	1	

1	2	3	4	5
449	Зняття ліпного декору, погонних деталей, висота деталі до 200 мм	м деталі		1
450	Виливка погонних деталей рельєфних і випуклих, орнамент простий і середньої складності, висота деталей [для випуклих - по обгину] до 50 мм	м		1
451	Виливка погонних деталей плоских, орнамент простий і середньої складності, висота деталей до 300 мм	м		1
452	Виготовлення форм погонних рельєфних і випуклих деталей, клейова форма, орнамент простий і середньої складності, висота по обгину до 500 мм	форма		1
453	Установка розеток кесонних або стельових, орнамент простий і середньої складності, розетки - круглі діаметром; еліптичні - напівсумою головних осей; ромбічні - напівсумою діагоналей; багатокутні - діаметром описаної окружності до 400 мм	деталь		1
454	Установка розеток кесонних або стельових, орнамент простий і середньої складності, розетки - круглі діаметром; еліптичні - напівсумою головних осей; ромбічні - напівсумою діагоналей; багатокутні - діаметром описаної окружності до 400 мм	деталь		1
455	Установка погонних деталей, орнамент простий і середньої складності, висота деталі [випуклих деталей по обгину] до 200 мм	м		1
456	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом	м2	112,5	
457	Виготовлення гіпсових форм розеток стельових або кесонних, круглих, еліптичних, ромбічних, багатокутних і круглих емблем, орнамент простий і середньої складності, круглі діаметром; еліптичні напівсумою головних осей; ромбічні напівсумою діагоналей	форма		1
458	Відтворення зовнішнього каркаса втрачених металевих ґрат, огорож, хвірток з прямолінійним верхом, маса каркаса до 30 кг	кг	200	
459	Реставрація металевих ґрат, огорож, воріт і хвірток простої складності, додавання нового матеріалу, до 10 %	м2	35	
460	Установка відреставрованих і відтворених ґрат і огорож на місці, маса огорож і ґрат до 50 кг	м2	107	
461	Реставрація архітектурно-ліпного декору шляхом виливки відсутніх фрагментів. Приведення деталі в модель по знову виготовленим моделям розміри фрагментів до 5 см2	фрагмент		1
462	Відтворення в старовинній конструкції стрічкових бутових фундаментів, що представляють особливий архітектурно-історичний інтерес <u>Локальний кошторис 02-01-010 на Електротехнічні рішення</u> <u>Розділ 1. Електрообладнання</u>	м3		1
463	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа		1
464	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 120 мм2	жил		20
465	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 35 мм2	жил		16
466	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 16 мм2	жил		8

1	2	3	4	5
467	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	жил	110	
468	Установлення електролічильників побутових однофазових	шт	2	
469	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	8	
470	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
471	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	3	
472	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	8	
473	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	3	
474	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
475	Реле часу програмне	шт	3	
476	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
477	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
478	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	13	
479	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
480	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
481	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	7	
482	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
483	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	10	
484	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	10	
485	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
486	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	9	
487	Реле часу програмне	шт	1	
488	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
489	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	7	
490	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
491	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	8	
492	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
493	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	12	
<u>Розділ 2. Прокладка кабелю</u>				
494	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених по основі підлоги	м	10	

1	2	3	4	5
495	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 240 мм ²	м	10	
496	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку	м	15	
497	Затягування наступного проводу перерізом понад 35 мм ² до 70 мм ² в труби	м	15	
498	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	110	
499	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	м	110	
500	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	3900	
501	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	1330	
502	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	2570	
503	Прокладання коробів пластикових	м	10	
504	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 35 мм ²	м	40	
<u>Розділ 3. Освітлювальна апаратура</u>				
505	Монтаж світильників світлодіодних, які встановлюються в підвісних стелях	шт	290	
506	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 2	шт	12	
507	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	55	
508	Установлення фотодатчика	шт	6	
509	Прокладання шинопроводу освітлювального	м	135	
<u>Розділ 4. Електроустановчі вироби</u>				
510	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	44	
511	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2	
512	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	шт	6	
513	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	11	
514	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	348	
<u>Локальний кошторис 02-01-011 на Архітектурно-декоративне підсвітлення фасадів</u>				
515	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
516	Реле часу програмне	шт	1	
517	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	1	
518	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	6	
519	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	160	
520	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	160	
521	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	15	
522	Прокладання коробів пластикових	м	70	
523	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 35 мм ²	м	140	

1	2	3	4	5
524	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2 <u>Локальний кошторис 02-01-012 на Кабельний обігрів даху</u>	шт	20	
525	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
526	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора	шт	1	
527	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
528	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	14	
529	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	1	
530	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	6	
531	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	350	
532	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	375	
533	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами <u>Локальний кошторис 02-01-013 на Система водопостачання та каналізації</u> <u>Розділ 1. Водомірний вузол</u>	м	783	
534	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм /100 мм/, глибина свердлення 200 мм /950 мм/	шт	1	
535	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	1	
536	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	1	
537	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм	м	1,2	
538	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	1	
539	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	
540	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
541	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	шт	1	
542	Монтаж закладного пристрою для вимірювання тиску [розрідження] газів у трубопроводі	шт	2	
543	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	1	
544	Установлення клапанів редукційних пружинних діаметром 50 мм	клапан	1	
545	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	1	
546	Вентилі сталеві муфтові та цапкові, діаметр умовного проходу 6-25 мм <u>Розділ 2. Водопровід В1 металеві труби</u>	шт	2	
547	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	3,7	

1	2	3	4	5
548	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	3,7	
549	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	0,2	
550	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	16,2	
551	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	16,2	
552	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	13,5	
553	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	13,5	
554	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	0,1	
555	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	0,1	
	<u>Розділ 3. Водопровід В1, В3 поліпропіленові труби</u>			
556	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	3,1	
557	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	3,1	
558	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	30,2	
559	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	30,2	
560	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	31,2	
561	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	31,2	
562	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	121,3	
563	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	121,3	
564	Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм	шт	2	
	<u>Розділ 4. Пожежні шафи</u>			
565	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	шт	2	
566	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	2	
	<u>Розділ 5. Каналізація К1</u>			
567	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм /140 мм/, глибина свердлення 200 мм /1500 мм/	шт	1	
568	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	1	
569	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	1	
570	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм /1620 мм/	шт	1	
571	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	1	

1	2	3	4	5
572	Установлення напірної установки	насос	2	
573	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	42,9	
574	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	28,8	
575	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	43,2	
576	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	5,6	
	<u>Розділ 6. Сантехфаянс</u>			
577	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	14	
578	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком на цільновідлитій полиці	к-т	8	
579	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	к-т	2	
580	Установлення пісуарних кранів	шт	2	
581	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	2	
582	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	1	
583	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	1	
584	Установлення змішувачів для душу з гнким шлангом	шт	1	
585	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних <u>Локальний кошторис 02-01-014 на Обладнання санвузлів</u>	компл.	6	
586	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п. <u>Локальний кошторис 02-01-015 на Система опалення</u>	шт	30	
	<u>Розділ 1. Трубопроводи</u>			
587	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	м	50	
588	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	50	
589	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	15	
590	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	15	
591	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	15	
592	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	15	
593	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	130	
594	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	130	
595	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	370	
596	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	370	
597	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	330	
598	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	330	

1	2	3	4	5
599	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	400	
600	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	400	
<u>Розділ 2. Арматура</u>				
601	Установлення повітровідвідників	шт	2	
602	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 10-50 мм	шт	18	
<u>Розділ 3. Радіатори</u>				
603	Установлення радіаторів сталевих <u>Локальний кошторис 02-01-016 на Вентиляція</u>	кВт	131,636	
<u>Розділ 1. Вентсистема ПВ1</u>				
604	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м ³ /год	камера	1	
605	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 355 мм	шт	2	
606	Установлення вставок гнучких	м ²	0,84	
607	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих	шт	2	
608	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (Електричний каналний повітрянагрівач)	агрегат	1	
609	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	2	
610	Установлення клапанів периметром до 1600 мм	клапан	4	
611	Прорізання швів в цегляних стінах	м різу	8,4	
612	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли /650x400x330/ 2 шт	м ³	0,1716	
613	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 500x500 мм /650x400 мм/	шт	6	
614	Вирізання отворів в сталевій покрівлі для вентиляційних стояків	шт	2	
615	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м ²	141,56	
616	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м ²	28,6	
617	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м ²	65	
618	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м ² <u>Розділ 2. Вентсистема ПВ2</u>	ґрати	22	
619	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м ³ /год	камера	1	
620	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 355 мм	шт	2	
621	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих	шт	2	
622	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (Електричний каналний повітрянагрівач)	агрегат	1	
623	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	
624	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300x300 мм /650x400/	шт	6	

1	2	3	4	5
625	Вирізання отворів в сталевій покрівлі для вентиляційних стояків	шт	2	
626	Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	20,06	
627	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	65	
628	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 <u>Розділ 3. Вентсистема В1</u>	ґрати	8	
629	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
630	Установлення клапанів діаметром до 355 мм	клапан	1	
631	Установлення дросель клапанів	клапан	2	
632	Прорізання швів в цегляних стінах	м різу	1,6	
633	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли /200x200x410/ 1 шт	м3	0,016	
634	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	8,84	
635	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 <u>Розділ 4. Вентсистема В2</u>	ґрати	4	
636	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
637	Установлення клапанів діаметром до 355 мм	клапан	1	
638	Прорізання швів в цегляних стінах	м різу	1,6	
639	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли /200x200x410/ 1 шт	м3	0,016	
640	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	3,94	
641	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 <u>Розділ 5. Вентсистема В3</u>	ґрати	3	
642	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
643	Установлення клапанів діаметром до 355 мм	клапан	2	
644	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,989	
645	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	3	
646	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих	шт	1	
647	Прорізання швів в цегляних стінах	м різу	2,4	
648	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли /350x250x690/ 1 шт	м3	0,06	
649	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм <u>Локальний кошторис 02-01-017 на Системи Пожежної сигналізації (СПС), Керування Евакуюванням (СО), Мовленнєвого оповіщення (МО)</u> <u>Розділ 1. Система пожежної сигналізації (СПС)</u>	м2	20,79	
650	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
651	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	2	
652	Модуль розширення на 2 релейні виходи	шт	3	
653	Пульт керування виносний ВПК	шт	1	
654	Шафа або статив [стояк], маса до 100 кг	шт	3	
655	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	3	
656	Монтаж акумулятора	шт	5	

1	2	3	4	5
657	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	10	
658	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	68	
659	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	
660	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	
661	Прокладання коробів пластикових	м	90	
662	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	685	
663	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	м	12	
664	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	10	
665	Прокладання ізольованих проводів або кабелів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	155	
666	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	985	
667	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	545	
668	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	1	
669	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за кожний наступний шлейф	шт	11	
670	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	1	
671	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	5	
672	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	68	
673	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	10	
674	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач біметаличний контактний	шт	2	
675	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Випрямний блок живлення зі стабілізацією вихідної напруги	шт	3	
676	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Проміжний пристрій одношлейфний (для модулів розширення)	шт	2	
	<u>Розділ 2. Система керування евакуюванням (СО)</u>			
677	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	1	
678	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	37	
679	Прокладання коробів пластикових (Мініканал 10x10 мм)	м	80	
680	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	110	
681	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	10	
682	Прокладання ізольованих проводів або кабелів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	80	

1	2	3	4	5
683	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	110	
684	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	110	
685	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий <u>Розділ 3. Система мовленнєвого оповіщення (МО)</u>	шт	38	
686	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
687	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	1	
688	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
689	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	56	
690	Прокладання коробів пластикових	м	150	
691	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	180	
692	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	10	
693	Прокладання ізольованих проводів або кабелів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	155	
694	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	190	
695	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	290	
696	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ультразвуковий ємкісний або індуктивний	комплект	56	
697	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ультразвуковий ємкісний або індуктивний з двома антенами (для пульта мікрофонного)	комплект	1	
698	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Щит дистанційного управління і [або] сигналізації систем ВПТ (для моноблок мовленого оповіщення) <u>Локальний кошторис 02-01-018 на Монтаж системи охоронної сигналізації (СОС)</u>	напрямок	1	
699	Монтаж корпусу приймально-контрольного приладу	шт	1	
700	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
701	Монтаж корпусу розширення зон	шт	9	
702	Прилад ПС на 1 промінь	шт	9	
703	Прилад ПС на 4 промені	шт	1	
704	Пульт керування виносний ВПК	шт	1	
705	Прилад ПС на 4 промені	шт	1	
706	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	1	
707	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	2	
708	Монтаж акумулятора	шт	2	
709	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	5	
710	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	39	
711	Прокладання коробів пластикових	м	35	
712	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	1700	
713	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	м	12	

1	2	3	4	5
714	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	5	
715	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	1315	
716	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	420	
717	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. (комунікаційний модуль)	шт	1	
718	Контролер зв'язку для побудови багатопроцесорних систем, координатор доступу до магістралі(комплект радіокерування)	шт	1	
719	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів (сповіщувач шт. 44)	шт	44	
720	Блок сигналізації, обмеження	шт	1	
721	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання (система контролю та управління доступом, периферійних контроллерів - модулів розширення - 9 шт.) <u>Локальний кошторис 02-01-019 на Монтаж системи відеоспостереження (СВС)</u>	система	9	
722	Шафа або статив [стояк], маса до 100 кг	шт	1	
723	Комутатор зв'язку	номер	2	
724	Прилад оптико-електричний в одноблочному виконанні	шт	1	
725	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо	шт	1	
726	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	1	
727	Шина кругла мідна діаметром до 10 мм	м	2,6	
728	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
729	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	3	
730	Монтаж камери телевізійної	шт	16	
731	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	705	
732	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	10	
733	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	710	
734	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.(комутатор)	шт	1	
735	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю (серверні установки)	шт	1	
736	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційним законом управління (підсистема передачі даних на базі комутатора) <u>Локальний кошторис 02-01-020 на Монтаж мережі інтернет</u>	система	1	
737	Шафа або статив [стояк], маса до 100 кг	шт	1	
738	Комутатор зв'язку	номер	3	
739	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо	шт	1	
740	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	1	
741	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	1	
742	Перетворювач [випромінювач або приймач] ультразвуковий	шт	7	

1	2	3	4	5
743	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	300	
744	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	5	
745	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	300	
746	Система вимірювальна стану устаткування	параметр	1	
747	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів налаштування] з пропорційним законом управління (мережі інтернет)	система	1	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будова - Ремонтно-реставраційні роботи будівлі Одеської гімназії № 107 за адресою: м. Одеса, вул. Кіри Муратової, 30» (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення)» (стара адреса м. Одеса, вул. Льва Толстого, 30)

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	134804,12	199,17			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	9691,91	194,97			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1087,01	232,16			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	611,11	229,08			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	2766,68	277,96			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-			
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-				
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:						
9.4		у зимовий період	люд.год	-				
		у літній період	люд.год	-				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	148960,83				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Середній розряд робіт		розряд	3,7				
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	175,309682	612,42			
11	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	5,54103	207,95			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	79,18788	914,21			
13	&КБМ202-1104-1	Крани на автомобільному ходу	маш. год	54,716825	1000,84			
14	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	79,81044	891,59			
15	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,59664	895,26			
16	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	45,77094	556,18			
17	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	2,556	255,63			
18	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	17,69394	363,50			
19	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	343,16923	63,39			
20	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	883,68886	159,87			
21	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	182,71122	478,39			
22	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	68,3184	625,32			
23	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	29,0444	782,19			
24	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	0,49382	211,35			
25	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	26,73827	239,82			
26	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	5,94009	216,83			
27	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	89,76573	7,65			
28	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	26,98736	9,11			
29	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	286,3428	9,20			
30	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1092,3	340,46			
31	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	394,55646	356,70			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
32	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	108,3744				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	КБМ200-64 варіант 1	Перфоратор електромагнітний	маш. год	78,17472				
34	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,8744				
35	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	1,704				
36	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	104,239068				
37	КБМ203-401 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	14,79672				
38	КБМ203-405 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,5358264				
39	КБМ204-1100 варіант 1	Термопечали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	883,71039				
40	КБМ205-920 варіант 1	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	11,8109904				
41	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	51,6371214				
42	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	80,013696				
43	КБМ233-301 варіант 1	Машини шліфувальні електричні	маш. год	189,238914				
44	КБМ233-900 варіант 1	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	4,73508				
45	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	148,3871				
46	КБМ270-90 варіант 1	Пилка дискова електрична	маш. год	72,36412032				
47	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	96,9461316				
48	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	13,1339232				
49	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	454,0343707				
50	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	80,6354349				
51	КБМ270-117 варіант 1	Вібратори глибинні	маш. год	66,3852144				
52	КБМ270-119 варіант 1	Шуруповерти	маш. год	856,0295284				
53	КБМ270-121 варіант 1	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	118,280448				
54	КБМ270-122 варіант 1	Машини паркетно-стругальні	маш. год	5,23116				
55	КБМ270-123 варіант 1	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	25,034856				
56	КБМ270-125 варіант 1	Люльки одномісні самопідйомні, вантажопідйомність 120 кг	маш. год	3,03966				
57	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	509,4768773				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	3,8115072				
59	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1326,906309				
				254				
60	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	143,4948				
61	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	87,1319712				
	варіант 1							
62	КБМ270-241	Машина паркетно-шліфувальна	маш. год	6,65784				
	варіант 1							
63	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	433,6139516				
	варіант 1			4				
64	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	57,047256				
	варіант 1							
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
65	+&C1-1-32-3К	Вогнебіозахист RETARDANT	кг	2197	85,76	83,67	0,41	1,68
	варіант 1							
66	+&C1-1-581-1-1	Швидкорознімний монтажний хомут С-МК-160	шт	6	122,33	118,33	1,60	2,40
	варіант 1							
67	+&C1-1-581-1-1	Швидкорознімний монтажний хомут С-МК-315	шт	5	301,10	293,60	1,60	5,90
	варіант 2							
68	+&C1-1-581-1-2	Комплект монтажних кронштейнів С-KMV-160	шт	2	750,76	734,44	1,60	14,72
	варіант 1							
69	+&C1-1-581-1-2	Комплект монтажних кронштейнів С-KMV-315	шт	1	369,96	361,11	1,60	7,25
	варіант 2							
70	+&C1-1-32Л	Стяжка для підлоги LC-2	кг	233987,47	8,97	8,38	0,41	0,18
	варіант 1							
71	+&C1-2-541-1-37-79	Кабель нагрівальний Devi DeviSnow 30T 2060Вт 70м	шт	4	13131,93	12871,11	3,33	257,49
	варіант 1							
72	+&C1-2-541-1-37-79	Кабель нагрівальний Devi DeviSnow 30T 1440Вт 50м	шт	3	10734,93	10521,11	3,33	210,49
	варіант 2							
73	+&C1-2-541-1-37-79	Кабель нагрівальний Devi DeviSnow 30T 1860Вт 63м	шт	1	12883,16	12627,22	3,33	252,61
	варіант 3							
74	+&C1-2-541-1-37-79	Кабель нагрівальний Devi DeviSnow 30T 2420Вт 85м	шт	1	16387,43	16062,78	3,33	321,32
	варіант 4							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	+&C1-2-541-1-37-79 варіант 5	Кабель нагрівальний Devi DeviSnow 30T 2930Вт 95м	шт	1	20062,27	19665,56	3,33	393,38
76	+&C1-2-541-1-37-79 варіант 6	Кабель нагрівальний Devi DeviSnow 30T 3290Вт 110м	шт	1	21767,93	21337,78	3,33	426,82
77	+&C1-13-4 варіант 1	Саморіз по металу з прес-шайбою і свердлом 4,2х51	шт	960	1,06	0,68	0,36	0,02
78	+&C1-15-108-23 варіант 1	Стрічка Fixit M-2 для склеювання мембран	м	1668	25,51	25,01	-	0,50
79	+&C1-15-108-23 варіант 2	Стрічка армувальна	м	1758,39	7,02	6,88	-	0,14
80	+&C1-ПР2-47-321 варіант 1	Клей для плитки CERESIT CM 117	кг	2489,825	25,65	24,57	0,58	0,50
81	+&C1-ПР1С варіант 1	Стрічка звукоізоляційна самоклеїлка 70 мм	м	567,28	10,40	10,19	0,01	0,20
82	+&C11-911-5 варіант 1	Гнучка вставка C-GKV-60-35	шт	4	924,04	905,56	0,36	18,12
83	+&C13-16-16-B1-ИН-Б2-2 варіант 1	Саморіз 3,5х25	шт	29956	0,19	0,18	0,01	-
84	+&C13-16-16-B1-ИН-Б2-2 варіант 2	Саморіз 3,5х35	шт	25774	0,32	0,30	0,01	0,01
85	+&C13-16-16-B1-ИН-Б4 варіант 1	Саморіз 9,5 мм	шт	9900	0,53	0,51	0,01	0,01
86	+&C101-17-11 варіант 1	Підвіс для CD профілю	шт	854	18,18	17,78	0,04	0,36
87	+&C107-75-65-X варіант 1	Труба металева 40_40	м	48,9	109,15	106,94	0,07	2,14
88	+&C111-1-3-1 варіант 1	Відведення KAN-therm PP 90° 40 мм	шт	30	43,44	42,35	0,24	0,85
89	+&C111-1-3-1 варіант 2	Куточок KAN PP-R 90° 75 мм	шт	2	293,78	287,78	0,24	5,76
90	+&C111-A-122 варіант 1	Клей монтажний для спінених ізоляційних матеріалів	л	13	1544,80	1514,10	0,41	30,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	+&C111-91-8 варіант 1	Шина заземлення мідна 20x5 мм	шт	1	1388,35	1361,11	0,02	27,22
92	+&C111-115-3-Ц	Гвинт з гумовими прокладками	шт	604	7,92	7,69	0,07	0,16
93	+&C111-115-3-Ц варіант 1	Гайка М12	шт	1820	4,88	4,71	0,07	0,10
94	+&C111-122-1 варіант 1	Декоративний молдинг.	м	1227,94	316,55	309,50	0,84	6,21
95	+&C111-122-1 варіант 2	Декоративний молдинг з підсвіткою	м	269,98	179,64	175,28	0,84	3,52
96	+&C111-126-62 варіант 1	Покрівля Classic D 50plus	м2	939,917	1281,60	1254,99	1,48	25,13
97	+&C111-126-62 варіант 2	Фальцева покрівля індивідуального виготовлення	м2	116,08	275,49	268,61	1,48	5,40
98	+&C111-126-62 варіант 3	Лист плоский	м2	123,66	456,01	445,59	1,48	8,94
99	+&C111-151-5-О варіант 1	Електроди	кг	1571,46001	188,53	184,44	0,39	3,70
100	+&C111-165-1 варіант 1	Цвяхи	кг	245,25316	107,84	105,33	0,40	2,11
101	+&C111-196-2-У варіант 1	Герметик даховий 300 мл	шт	42	416,03	407,33	0,54	8,16
102	+&C111-196-3-1-ИН-Б варіант 1	Піна монтажна 750 мл	шт	201,37141	258,59	253,44	0,08	5,07
103	+&C111-196-3-Н варіант 1	Пластична клейова маса ENKOLIT	кг	179,89	304,85	298,10	0,77	5,98
104	+&C111-219-1С варіант 1	Шпаклівка Knauf Sheetrock Super Finish	кг	10983,38	50,09	48,59	0,52	0,98
105	+&C111-220-1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	1926,14	54,24	52,64	0,54	1,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
106	+&C111-220-1-46 варіант 2	Грунтовка СТ-17 Супер	л	1098,34	60,81	59,08	0,54	1,19
107	+&C111-220-1-46Т варіант 1	050 Europrimer Mix дисперсійна грунтовка	л	6,16	580,32	579,78	0,54	-
108	+&C111-220-1-46Ф варіант 1	Грунтовка Eurocol 048	л	2,52	601,03	600,49	0,54	-
109	+&C111-220-3 варіант 1	Siltek F-20	кг	2998,2	7,66	6,97	0,54	0,15
110	+&C111-220-3 варіант 2	Гідроізоляційна суміш Liakor LS	кг	749,55	31,86	30,70	0,54	0,62
111	+&C111-220-3-14У варіант 1	Грунтовка Uzin PE 360	кг	200,37	604,39	592,00	0,54	11,85
112	+&C111-220-13 варіант 1	Грунтовка SUDWEST ALL-GRUND	л	52,8	1026,45	1005,78	0,54	20,13
113	+&C111-220-14 варіант 1	Чорна матова фарба SUDWEST Kunstschmiede-Mattlack	л	0,768	1206,17	1181,98	0,54	23,65
114	+&C111-221-1 варіант 2	Кріплення	л	2467,094	231,89	226,86	0,48	4,55
115	+&C111-253-1 варіант 1	Вапно гашене	т	2,503948	14256,78	13433,33	543,91	279,54
116	+&C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для стін	м2	345,98	389,91	374,17	8,09	7,65
117	+&C111-256-5-17 варіант 2	Неслизька керамічна плитка 30x30	шт	28,97	523,35	505,00	8,09	10,26
118	+&C111-256-6 варіант 1	Плитка керамічна	м2	57,2016	779,28	753,00	11,00	15,28
119	+&C111-267 варіант 1	Керамічна плитка	м2	34,6	801,03	773,33	11,99	15,71
120	+&C111-283 варіант 1	Плитка для підлог санвузлів	м2	40,66	442,33	432,09	1,57	8,67
121	+&C111-283 варіант 2	Плитка для підлоги	м2	385,45	434,25	424,17	1,57	8,51
122	+&C111-296-3	Шпаклівка Knauf Polymer Finish	кг	8237,54	28,18	27,09	0,54	0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	+&C111-307-1-Н варіант 1	Плівка покрівельна пароізоляційна Juta Паробар'єр	м2	1812,43	38,56	37,29	0,51	0,76
124	+&C111-307-1-Н варіант 2	Супердифузійна мембрана Juta Євробар'єр /або аналог/	м2	742,93	37,01	35,77	0,51	0,73
125	+&C111-327-2В варіант 1	Клей для плитки CM-12	кг	2833,16	20,16	19,21	0,55	0,40
126	+C111-329 варіант 1	Клей епоксидний двокомпонентний Mapei Adesilex PG4	кг	19,305	656,01	642,60	0,55	12,86
127	+C111-329 варіант 2	Гідроізоляційна суміш "Пенекріт" 1,5 кг/п.м.	кг	111,075	259,81	254,17	0,55	5,09
128	+C111-329 варіант 3	Гідроізоляційна суміш "Пенетрон"	кг	312,74	234,30	229,16	0,55	4,59
129	+C111-329 варіант 5	Двокомпонентна еластична цементна мембрана Mapei Mapelastic 2 мм (витрати 2,2 кг/м2 на 1 мм товщ.)	кг	68,2	163,36	159,61	0,55	3,20
130	+&C111-329-1-Ц варіант 2	Клей Eurocol 540 Eurosafe Special	кг	14	458,64	449,10	0,55	8,99
131	+&C111-329-2 варіант 1	Клей Forbo Eurocol 148-2K Euromix Wood для паркету	кг	71,34	398,71	398,16	0,55	-
132	+&C111-330-1-А варіант 1	522 Eurosafe Star Tack універсальний клей/13кг	кг	35,96	368,47	368,03	0,44	-
133	+&C111-330-1-М варіант 2	Ремонтна суміш Mapei Planitop	кг	3996	76,88	74,93	0,44	1,51
134	+&C111-330-1-У варіант 1	Клей Wakol PU 215	кг	534,31	436,23	427,24	0,44	8,55
135	+&C111-330-1-БФ варіант 1	232 Eurosol Montage - Монтажний клей (310 мл)	шт	143	207,68	202,09	1,52	4,07
136	+&C111-330-2-У варіант 1	Клей для пінопласту Cerezit CT-85	кг	585,6	17,98	17,08	0,55	0,35
137	+&C111-398-2 варіант 1	Грунтовка Бетоконтакт СТ16	л	1748,08	117,69	114,36	1,02	2,31
138	+&C111-434-1 варіант 1	Фарба ПФ-115	кг	737,331	142,87	139,47	0,60	2,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
139	+&C111-434-2 варіант 1	Вогнезахисна фарба Ammokote MW-60	кг	741	219,20	214,30	0,60	4,30
140	+&C111-566-3К варіант 1	Ковролін Флотекс	м2	41,78	1746,31	1710,43	1,64	34,24
141	+&C111-573-12 варіант 1	Лінолеум Tarkett omnisports V65	м2	104,79	1019,09	997,47	1,64	19,98
142	+&C111-573-12 варіант 2	Вінілова плитка Purline Wineo 1500 PL Wood XL	м2	1362,48	2544,16	2492,63	1,64	49,89
143	+&C111-698-1 варіант 1	Фанера шліфувана ФК 21 мм сорт 1/2	м2	80,2	1419,08	1385,45	5,80	27,83
144	+&C111-698-1 варіант 3	Фанера водостійка ФСФ 2500_1250_18 мм	м2	81,25	866,43	843,64	5,80	16,99
145	+&C111-741-11 варіант 1	Листи гіпсокартонні вогнестійкі 12,5мм	м2	80,72	162,03	158,40	0,45	3,18
146	+&C111-741-11 варіант 2	Листи гіпсокартонні звичайні 12,5мм	м2	1611,07	112,74	110,08	0,45	2,21
147	+&C111-741-11 варіант 3	Листи гіпсокартонні вологостійкі 12,5мм	м2	501,02	131,73	128,70	0,45	2,58
148	+&C111-741-2П варіант 1	Пісуарні перегородки h=1.2 м з ЛДСП 18 мм	шт	3	1222,06	1193,61	4,49	23,96
149	+&C111-767-1-1 варіант 1	Плита стелі Армстронг Prima Plain Tegular 24 600x600x15 мм	шт	3854	228,14	214,58	9,09	4,47
150	+&C111-767-1-1 варіант 3	Підвисна стеля типу "Armstrong" 600_600 алюмінієві касети	шт	676	195,00	182,09	9,09	3,82
151	+&C111-772-13Б варіант 1	Різьба М20 L=1 м	шт	240	221,41	216,11	0,96	4,34
152	+&C111-772-13Б варіант 2	Різьба М16 L=1 м	шт	28	132,37	128,81	0,96	2,60
153	+&C111-772-13Б варіант 3	Різьба М20 L=2 м	шт	274	382,06	373,61	0,96	7,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
154	+&C111-772-13Б варіант 4	Різьба M12 L=1 м	шт	600	109,91	106,79	0,96	2,16
155	+&C111-772-13Б варіант 5	Різьба M16 L=2 м	шт	558	228,81	223,36	0,96	4,49
156	+C111-800 варіант 1	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,0205455	504432,98	494222,22	319,92	9890,84
157	+&C111-817-1 варіант 1	Дріт вязальний	кг	741,669	171,90	168,21	0,32	3,37
158	+&C111-825-98 варіант 1	Поручень Г-подібний	шт	2	1462,18	1432,67	0,84	28,67
159	+&C111-825-98 варіант 2	Поручень відкидний	шт	2	1953,31	1914,17	0,84	38,30
160	+&C111-825-98 варіант 3	Поручень для умивальника 750x600 мм настінний посилений, ручка 32 мм	шт	1	2434,69	2386,11	0,84	47,74
161	+&C111-825-98 варіант 4	Дзеркало в поворотне 50x70(h) см	шт	2	3536,86	3466,67	0,84	69,35
162	+&C111-825-98 варіант 5	Дзеркало 40x60(h) см	шт	7	757,07	741,39	0,84	14,84
163	+&C111-826-18 варіант 1	Профіль KRAFT Fortis T-24 600x25x24 мм білий	шт	3388	24,49	23,89	0,12	0,48
164	+&C111-826-19 варіант 1	Профіль KRAFT Fortis T-24 1200x25x24 мм білий	шт	1615	40,89	39,97	0,12	0,80
165	+&C111-826-37 варіант 1	Профіль CW-100 0,6мм	м	1170,8	88,22	86,37	0,12	1,73
166	+&C111-826-19И варіант 1	Профіль KRAFT Fortis T-24 3600x38x24 мм білий	шт	501	125,47	122,89	0,12	2,46
167	+&C111-860-1 варіант 1	Еврорубероид Ореол-1	м2	148,5	103,74	99,01	2,70	2,03
168	+&C111-870-11 варіант 1	Сітка штукатурна 12x12x1,4 мм	м2	388,27	99,39	98,43	0,96	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
169	+&C111-872-В1 варіант 1	Антимоскітні сітки	м2	329,027	491,68	481,11	0,93	9,64
170	+&C111-874 варіант 1	Сітка ф4 Вр1 100х100	м2	1869,62	99,27	96,97	0,35	1,95
171	+&C111-874 варіант 2	Сітка ф3 Вр1 100х100	м2	119,9	97,67	95,40	0,35	1,92
172	+&C111-961 варіант 1	Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі	шт	43	637,29	623,06	1,73	12,50
173	+&C111-977-3 варіант 1	Смуга 50х5	т	0,309	33429,89	32861,11	319,92	248,86
174	+&C111-977-10	Лист металевий	т	3,48	46787,66	46119,44	319,92	348,30
175	+&C111-1052-30Д	Двутавр №14-36	т	47,82	33315,14	32747,22	319,92	248,00
176	+&C111-1325-1 варіант 1	Цемент, марка 500	т	19,6374	7089,89	6511,22	439,65	139,02
177	+&C111-1332 варіант 1	Портландцемент декоративний білий, І сорт, марка 500	т	1,149	28417,98	27421,11	439,65	557,22
178	+&C111-1380-1-В3 варіант 1	Шпаклівка Уніфлот	кг	439,61	54,45	53,04	0,34	1,07
179	+&C111-1477-6 варіант 1	Самонарізи 4,8х35	компл.	15	299,70	293,82	-	5,88
180	+&C111-1477-115 варіант 1	Дюбель "Bierbach"6х40	шт.	1727	2,60	2,54	0,01	0,05
181	+&C111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	60,450644	314,65	308,42	0,06	6,17
182	+&C111-1604-2 варіант 1	Шліфшкурка	заправка	25	60,41	59,17	0,06	1,18
183	+&C111-1613-9 варіант 1	Герметик силіконовий	л	35,09733	1173,13	1149,80	0,33	23,00
184	+&C111-1618-1 варіант 1	Грунтовка ГФ-021	кг	324,6555	128,36	125,30	0,54	2,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
185	+&C111-1626-3М варіант 1	Затирка для швів CE40	кг	442,30726	202,96	198,29	0,69	3,98
186	+&C111-1638-7-1Ф варіант 1	Круг відрізний 230	шт	609,4279	51,66	50,50	0,15	1,01
187	+C111-1642 варіант 1	Шпаклівка	т	0,280565	18409,30	17477,22	571,11	360,97
188	+C111-1647 варіант 1	Фарба фасадна	кг	252,5085	304,97	298,44	0,55	5,98
189	+&C111-1648-2-Щ варіант 1	Клей універсальний	кг	1098,34	104,73	102,14	0,54	2,05
190	+C111-1668 варіант 1	Грунтовка фасадна	кг	112,226	222,30	217,31	0,63	4,36
191	+&C111-1673-П-Ф-1 варіант 1	Уайт спирт	л	162,32775	116,79	113,89	0,61	2,29
192	+C111-1678 варіант 1	Стрічка герметизувальна Mapei Mapeband 12 см	1000м	0,0117	110479,19	108138,89	174,04	2166,26
193	+&C111-1707-1 варіант 1	Склохолст малярний "Wellton" W45	м2	6205,6	26,07	25,28	0,28	0,51
194	+&C111-1714-188 варіант 1	Шнур для зварювання лінолеуму 5мм Tarket	м	51,37	38,38	37,56	0,07	0,75
195	+&C111-1720-B2 варіант 1	Плівка поліетиленова	м2	3750,7	11,70	11,23	0,24	0,23
196	+&C111-1721-B варіант 1	Геомембрана Тefonд плюс	м2	726	126,70	123,98	0,24	2,48
197	+&C111-1721-1113 варіант 1	Монтажна стрічка DEVI 19808236 DEVIfast™ 25 м	м	250	586,50	575,00	-	11,50
198	+&C111-1722-1 варіант 1	Попереджувальна смуга(внутрішня) -шириною 100 мм	м	43,3	282,77	276,39	0,84	5,54
199	+C111-1776-П1 варіант 1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	57,6	227,32	222,78	0,08	4,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
200	+С111-1809 варіант 1	Сталь кругла	т	0,262	36921,16	36326,39	319,92	274,85
201	+&С111-1811-13 варіант 1	Труба 80х5	т	1,041	35731,15	35145,24	319,92	265,99
202	+&С111-1811-13 варіант 2	Труба 120х80х5	т	0,134	39571,72	38957,22	319,92	294,58
203	+&С111-1824-3 варіант 1	Кутик 50х5	т	0,617	86353,85	84340,72	319,92	1693,21
204	+&С111-1824-3 варіант 2	Кутик 100х8	т	1,2	26873,24	26026,39	319,92	526,93
205	+&С111-1838-7	Швелери №16-22	т	8,131	54336,94	53612,53	319,92	404,49
206	+С111-1843 варіант 1	Сталеві деталі риштувань	т	0,71298	56115,89	55325,68	372,47	417,74
207	+&С111-1850-1-П варіант 1	Саморізи по металу	шт	24339	1,21	1,19	-	0,02
208	+&С111-1850-1-П варіант 2	Саморіз по дереву 55	шт	16348	0,44	0,43	-	0,01
209	+&С111-1867-21 варіант 1	Відлив віконний 400 мм	м	157,41	215,44	211,22	-	4,22
210	+&С111-1870-2 варіант 2	Гайка М 20	шт	1357	10,74	10,53	-	0,21
211	+&С111-1896-3-МП варіант 1	Штукатурка МП-75	кг	700	13,74	12,82	0,65	0,27
212	+&С111-1904-1-Ш варіант 1	Анкер-гильза HILTI HLC 20х150/95мм	шт	140	113,33	111,08	0,03	2,22
213	+С111-2001-1 варіант 1	Штукатурка мінеральна MALFA Renovierspachtel 700	кг	92,4672	76,85	74,77	0,57	1,51
214	+&С111-2002-1-2 варіант 1	Гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	2891,08	157,46	153,77	0,60	3,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9
215	+C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш Ceresit DG	кг	28031,94	29,25	28,11	0,57	0,57
216	+C111-2005-8 варіант 1	Ремонтна суміш Cerezit RS 88	кг	138,42	67,82	65,89	0,60	1,33
217	+&C111-2008-2-1 варіант 1	Грунтівка Remmers Silikatfestiger (витрати 0,5кг/м2)	кг	798	140,01	136,66	0,60	2,75
218	+&C111-2009-42-1 варіант 1	Remmers impragnierung BFA (витрати 0,2л/м2) -перший шар	л	319,2	254,14	248,59	0,57	4,98
219	+&C111-2009-42-1 варіант 2	Remmers impragnierung BFA (витрати 0,15л/м2) -другий шар	л	239,4	255,74	250,16	0,57	5,01
220	+&C111-2009-49 варіант 1	Відсічна гідроізоляція розчином Remmers Kiesol C	л	179,04	1132,78	1110,00	0,57	22,21
221	+&C111-2009-50 варіант 1	Шпаклівка гідроізоляційна WP DS Levell	кг	45,39	142,08	138,72	0,57	2,79
222	+&C111-2009-50 варіант 4	Розчин Eporip	кг	32,508	1079,09	1057,36	0,57	21,16
223	+&C111-2009-50 варіант 5	Розчин Adesilex P4 фірми "Mapel	кг	270,9	1000,99	980,79	0,57	19,63
224	+&C111-2009-50 варіант 6	Розчин WP DS Levell	кг	77,044	132,36	129,19	0,57	2,60
225	+&C111-2012-1-11 варіант 1	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна або аналог	кг	207919,79	9,87	9,08	0,60	0,19
226	+&C111-2014-8-4-1 варіант 1	Фасадна фарба універсальна	л	478,8	194,10	189,69	0,60	3,81
227	+&C111-2014-8-5 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення TiefenGrund	л	9,632	47,93	46,39	0,60	0,94
228	+&C111-2014-8-5 варіант 2	Грунтовка SUDWEST HydroGrund (витрати 0,8л на м2)	л	2092,5536	221,84	216,89	0,60	4,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
229	+&C111-2014-8-5 варіант 3	Грунтовка глибокого проникнення TiefenGrund LH	л	518,3224	55,86	55,26	0,60	-
230	+&C111-2014-8-6 варіант 1	Штукатурний розчин Liakor FLR 1.5 - 10 мм (витрата 1,3 кг/м2 при товщині 1 мм)	кг	16845,478	8,12	7,36	0,60	0,16
231	+&C111-2014-8-6 варіант 2	Штукатурний розчин Liakor FLR 0,5 - 6мм (витрати 1,2кг/м2 при товщині шару 1 мм)	кг	9329,7832	11,73	10,90	0,60	0,23
232	+&C111-2015-3-А варіант 1	Ін'єкційний розчин ICS 2K (арт. 0476) фірми Remmers (витрати 1,7 кг на л заповнюемого об'єму)	кг	183,6	93,69	91,25	0,60	1,84
233	+&C111-2015-И2 варіант 1	Суміш Siltek "Сухий бетон" В-25	кг	930,6	7,52	6,77	0,60	0,15
234	+&C111-2041-1 варіант 1	Перфокутник.	м	1278,87	21,76	21,29	0,04	0,43
235	+&C111-2041-1 варіант 2	Перфокутник арочний	м	59,06	6,29	6,13	0,04	0,12
236	+&C111-2041-1 варіант 3	Кутник ПВХ перфорований з сіткою	м	964,95	15,34	15,00	0,04	0,30
237	+&C111-334У варіант 2	Грунтовка Eurocol 041 Europrimer EC	кг	5	595,99	583,70	0,60	11,69
238	+&C111-3501-120М варіант 1	Плінтус МДФ	м.п	1066,73	115,19	112,09	0,84	2,26
239	+&C111-3501-120М варіант 2	Плінтус для ковроліну	м.п	13,15	41,44	39,79	0,84	0,81
240	+&C111-1895Д варіант 1	Шпаклівка UZIN Fill	кг	5	150,38	146,89	0,54	2,95
241	+&C111-110203-1-6Л варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна	л	1647,51	87,99	85,44	0,82	1,73
242	+&C111-171479 варіант 1	Кран кульовий зі спусником повітря і води Bianchi 1/2" ВВ	шт	3	801,55	785,54	0,29	15,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
243	+&C111-171479 варіант 2	Кран кульовий Hidra 1" 3В	шт	2	449,19	440,09	0,29	8,81
244	+&C111-171479 варіант 3	Кран шаровий с американкой Bianchi 1 1/4" НВ	шт	1	2199,71	2156,29	0,29	43,13
245	+&C111-171479 варіант 4	Кран шаровий с американкой Bianchi 1" НВ	шт	2	1232,87	1208,41	0,29	24,17
246	+&C111-171479 варіант 5	Кран шаровий с американкой Bianchi 3/4" НВ	шт	1	632,41	619,72	0,29	12,40
247	+&C111-171479 варіант 6	Кран шаровий с американкой Bianchi 1/2" НВ	шт	4	586,81	575,01	0,29	11,51
248	+&C111-171479 варіант 7	Термостатична головка	шт	89	228,95	224,17	0,29	4,49
249	+&C112-23-1 варіант 1	Брус	м3	7,36	30872,25	30000,00	266,91	605,34
250	+&C112-23-3	Пиломатеріали	м3	4,687217	10840,58	10361,11	266,91	212,56
251	+&C112-23-4	Пиломатеріали обрізні	м3	70,6	11303,20	10814,66	266,91	221,63
252	+&C112-43-1 варіант 1	Панель декоративна	м2	158,04	1431,85	1377,08	26,69	28,08
253	+&C112-256-1 варіант 2	Паркет художній	м2	81,3417	10825,17	10605,00	7,91	212,26
254	+&C113-13-1 варіант 1	Муфта KAN-therm PP-R із внутрішнім різьбленням 40x1 1/4"	шт	16	366,47	359,19	0,09	7,19
255	+&C113-13-1 варіант 2	Муфта KAN-therm PP з зовнішнім різьбленням 40x1 1/4"	шт	16	878,68	861,36	0,09	17,23
256	+&C113-13-1 варіант 3	Муфта поліпропіленова KAN 75 x 2 1/2" зовнішня різьба	шт	8	2208,24	2164,85	0,09	43,30
257	+&C113-13-3 варіант 1	Перехідник KAN-therm PP-R 40x32 мм	шт	12	41,76	40,85	0,09	0,82
258	+&C113-13-3 варіант 2	Муфта поліпропіленова перехідна KAN 50x32 мм	шт	2	61,01	59,72	0,09	1,20
259	+&C113-13-3 варіант 3	Перехідник, PP-R, D = 63x50мм	шт	4	119,17	116,74	0,09	2,34
260	+&C113-13-3 варіант 4	Перехідник 75x12,5/63x10,5	шт	2	90,53	88,66	0,09	1,78
261	+&C113-13-3 варіант 5	Муфта поліпропіленова перехідна KAN 50x40 мм	шт	2	50,25	49,17	0,09	0,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
262	+&C113-15-31 варіант 1	Трійник KAN, PP-R, D = 40x20x40 мм	шт	16	101,85	99,81	0,04	2,00
263	+&C113-15-31 варіант 2	Трійник 75 KAN	шт	2	311,59	305,44	0,04	6,11
264	+&C113-15-31 варіант 3	Трійник 75x40x75 KAN	шт	2	345,88	339,06	0,04	6,78
265	+&C113-15-31 варіант 4	Трійник 63x32x63 KAN	шт	2	178,60	175,06	0,04	3,50
266	+&C113-15-31 варіант 5	Трійник 63x40x63 KAN	шт	2	135,73	133,03	0,04	2,66
267	+&C113-15-31 варіант 6	Трійник 50x40x50 KAN	шт	4	212,65	208,44	0,04	4,17
268	+&C113-86-2 варіант 1	Кран пісуарний	шт	2	1039,57	1019,17	0,02	20,38
269	+&C113-102-4 варіант 1	Система вирівнювання плитки основа	шт	20196	0,40	0,39	-	0,01
270	+&C113-102-4 варіант 2	Система вирівнювання плитки клин	шт	6616	1,56	1,53	-	0,03
271	+&C113-129-1K варіант 1	Короб ДКС 150x60x2000	м	10	1854,49	1818,10	0,03	36,36
272	+&C113-1352-1-8Ф варіант 1	Труби KAN-therm stabiGLASS PPR, стабілізовані скловолокном SDR6 (PN20) ф25x4,2	м	330	85,00	83,22	0,11	1,67
273	+&C113-1352-1-8Ф варіант 2	Труби KAN-therm stabiGLASS PPR, стабілізовані скловолокном SDR6 (PN20) ф32x5,4	м	370	231,98	227,32	0,11	4,55
274	+&C113-1352-1-8Ф варіант 3	Труби KAN-therm stabiGLASS PPR, стабілізовані скловолокном SDR6 (PN20) ф40x6,7	м	130	186,73	182,96	0,11	3,66
275	+&C113-1352-1-8Ф варіант 4	Труби KAN-therm stabiGLASS PPR, стабілізовані скловолокном SDR6 (PN20) ф50x8,3	м	15	525,71	515,29	0,11	10,31
276	+&C113-1352-1-8Ф варіант 5	Труби KAN-therm stabiGLASS PPR, стабілізовані скловолокном SDR6 (PN20) ф63x10,5	м	15	668,11	654,90	0,11	13,10
277	+&C113-1352-1-8Ф варіант 6	Труби KAN-therm stabiGLASS PPR, стабілізовані скловолокном SDR6 (PN20) ф75x12,5	м	50	1259,60	1234,79	0,11	24,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
278	+&C113-1352-1-8X варіант 2	Труба поліпропіленова KAN-therm PP-R/GLASS PN 16 бар діаметр 20x2.8 мм	м	443,4	62,71	61,37	0,11	1,23
279	+&C113-1352-1-8X варіант 3	Труба поліпропіленова однорідна KAN-therm PP PN 20 бар діаметр 20_3,4 мм	м	77,9	59,40	58,13	0,11	1,16
280	+C113-1353 варіант 2	Труба поліпропіленова однорідна KAN-therm PP PN 20 бар діаметр 25_4,2 мм	м	31,2	89,99	88,12	0,11	1,76
281	+C113-1354 варіант 2	Труба KAN полипропиленовая PP-R PN 20 бар диаметр 32_5,4 мм	м	30,2	149,71	146,52	0,25	2,94
282	+C113-1357 варіант 1	Труба поліетиленова Valrom PEHD PE100 SDR17 PN10 d 63 мм	м	3,1	152,76	148,84	0,92	3,00
283	+&C113-1439-21 варіант 1	Труба гладкостінна d50 ДКС	м	24	99,68	97,04	0,69	1,95
284	+&C113-1474-14 варіант 1	Гнучка підводка	шт	36	144,04	141,04	0,18	2,82
285	+&C113-1705-1-1 варіант 1	Кліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 600x350	шт	9	1384,74	1357,50	0,09	27,15
286	+&C113-1705-1-1 варіант 2	Кліно 45° з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 600x350	шт	6	428,21	419,72	0,09	8,40
287	+&C113-1705-1-1 варіант 3	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 600x350/450x200	шт	1	1968,80	1930,11	0,09	38,60
288	+&C113-1705-1-1 варіант 4	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 450x200/600x350/450x200	шт	1	1175,36	1152,22	0,09	23,05
289	+&C113-1705-1-1 варіант 5	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 450x200	шт	4	238,09	233,33	0,09	4,67
290	+&C113-1705-1-1 варіант 6	Кліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 200x200	шт	5	395,63	387,78	0,09	7,76
291	+&C113-1705-1-1 варіант 7	Кліно 45° з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 200x200	шт	2	181,43	177,78	0,09	3,56
292	+&C113-1705-1-1 варіант 8	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 200/200x200	шт	4	853,77	836,94	0,09	16,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
293	+&C113-1705-1-1 варіант 9	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 200x200	шт	2	186,24	182,50	0,09	3,65
294	+&C113-1705-1-1 варіант 10	Кліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 150x150	шт	4	602,77	590,86	0,09	11,82
295	+&C113-1705-1-1 варіант 11	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 160/150x150	шт	6	246,02	241,11	0,09	4,82
296	+&C113-1705-1-1 варіант 12	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 150x150/150x150/150x150	шт	1	373,10	365,69	0,09	7,32
297	+&C113-1705-1-1 варіант 13	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 150x150	шт	3	180,71	177,08	0,09	3,54
298	+&C113-1705-1-1 варіант 14	Кліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 300x200	шт	3	1063,38	1042,44	0,09	20,85
299	+&C113-1705-1-1 варіант 15	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 315/300x200	шт	2	804,76	788,89	0,09	15,78
300	+&C113-1878-1-1 варіант 1	Швидкорознімний монтажний хомут С-МК-200	шт	9	166,83	163,47	0,09	3,27
301	+&C113-1885-11-19 варіант 1	Кріплення універсальне Salux Quick4,5x100мм	шт	4110	1,18	0,90	0,26	0,02
302	+&C113-1885-11-19 варіант 2	Кліпса для кріплення гофри ф16	шт	7960	1,11	0,83	0,26	0,02
303	+&C113-1908-1 варіант 1	Ізоляційна труба K-Flex ST D=064x09 мм	м	3,1	132,03	129,26	0,18	2,59
304	+&C113-1908-1 варіант 2	Ізоляційна труба K-Flex ST D=060x09 мм	м	3,7	117,89	115,40	0,18	2,31
305	+&C113-1908-1 варіант 3	Ізоляційна труба K-Flex ST D=042x06 мм	м	16,2	59,18	57,84	0,18	1,16
306	+&C113-1908-1 варіант 4	Ізоляційна труба K-Flex ST D=035x06 мм	м	43,7	54,14	52,90	0,18	1,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
307	+&C113-1908-1 варіант 5	Ізоляційна труба K-Flex ST D=028x06 мм	м	31,2	40,92	39,94	0,18	0,80
308	+&C113-1908-1 варіант 6	Ізоляційна труба K-Flex ST D=022x06 мм	м	121,6	33,05	32,22	0,18	0,65
309	+&C113-1908-1 варіант 7	Ізоляційна труба K-Flex ST D=042x19	м	130	207,00	202,76	0,18	4,06
310	+&C113-1908-1 варіант 8	Ізоляційна труба K-FLEX ST, D=054x19	м	15	266,84	261,43	0,18	5,23
311	+&C113-1908-1 варіант 9	Ізоляційна труба K-FLEX ST, D=064x19	м	15	361,43	354,16	0,18	7,09
312	+&C113-1908-1 варіант 10	Ізоляційна труба K-FLEX ST, D=022x19	м	400	118,18	115,68	0,18	2,32
313	+&C113-1908-1 варіант 11	Ізоляційна труба K-Flex ST D=028x19	м	330	170,51	166,99	0,18	3,34
314	+&C113-1908-1 варіант 12	Ізоляційна труба K-Flex ST D=035x19	м	370	289,33	283,48	0,18	5,67
315	+&C113-1908-1 варіант 13	Ізоляційна труба K-FLEX ST, D=076x19	м	50	418,31	409,93	0,18	8,20
316	+&C113-2130-1	Шафа металева навісна 500x550x150	шт	1	3647,67	3567,36	8,79	71,52
317	+&C113-2130-1 варіант 1	Шафа металева навісна 300x300x150 ST RAM block R5ST0331	шт	2	2344,24	2289,48	8,79	45,97
318	+&C113-2226-6Ш варіант 1	Канализационная труба ПВХ, SN8, D=110x3,4 мм, L=1м	шт	2	454,37	444,94	0,52	8,91
319	+&C113-2226-6Ш варіант 2	Канализационная труба ПВХ, SN8, D=110x3,4 мм, L=2м	шт	4	750,45	735,22	0,52	14,71
320	+&C113-2226-6Ш варіант 3	Труба каналізаційна поліпропіленова Valrom 110x2.7 мм L 2000 мм	шт	3	521,14	510,40	0,52	10,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
321	+&C113-2226-6Ш варіант 4	Труба каналізаційна поліпропіленова Valrom 110x2.7 мм L 1000 мм	шт	3	240,02	234,79	0,52	4,71
322	+&C113-2226-6Ш варіант 5	Труба каналізаційна поліпропіленова Valrom 110x2.7 мм L 500 мм	шт	15	171,79	167,90	0,52	3,37
323	+&C113-2226-6Ш варіант 6	Труба каналізаційна поліпропіленова Valrom 110x2.7 мм L 250 мм	шт	12	125,75	122,76	0,52	2,47
324	+&C113-2226-6Ш варіант 7	Труба каналізаційна поліпропіленова Valrom 50x1.8 мм L 2000 мм	шт	3	169,75	165,90	0,52	3,33
325	+&C113-2226-6Ш варіант 8	Труба каналізаційна поліпропіленова Valrom 50x1.8 мм L 1000 мм	шт	10	176,77	172,78	0,52	3,47
326	+&C113-2226-6Ш варіант 9	Труба каналізаційна поліпропіленова Valrom 50x1.8 мм L 500 мм	шт	41	63,44	61,68	0,52	1,24
327	+&C113-2226-6Ш варіант 10	Труба каналізаційна поліпропіленова Valrom 50x1.8 мм L 250 мм	шт	17	39,70	38,40	0,52	0,78
328	+&C113-2226-6Ш варіант 11	Труба канализационная полипропиленовая Valrom 32x1.8 мм L 500 мм	шт	6	53,15	51,59	0,52	1,04
329	+C113-2244 варіант 1	Муфта протпожежна 50/22	шт	2	387,06	379,44	0,03	7,59
330	+C113-2244 варіант 2	Муфта протпожежна 110/47	шт	3	451,95	443,06	0,03	8,86
331	+&C113-2244-1 варіант 1	Ревізія для внутрішньої каналізації D 110 Valrom	шт	1	188,83	185,10	0,03	3,70
332	+&C113-2296-2 варіант 1	Решітка декоративна металева	шт	3	762,83	747,78	0,09	14,96
333	+&C113-2296-21 варіант 1	Декоративний виріб	шт	3	209025,74	204927,11	0,09	4098,54
334	+&C113-2301-2-1 варіант 1	Повітряний зворотній клапан для круглих каналів C-KOL-K-160	шт	2	226,06	221,39	0,24	4,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
335	+&C113-2301-2-1 варіант 2	Фільтр канальний для круглих каналів C-FKK-315	шт	1	1680,69	1647,50	0,24	32,95
336	+&C113-2301-2-1 варіант 3	Повітряний зворотній клапан для круглих каналів C-KOL-K-315	шт	1	407,67	399,44	0,24	7,99
337	+&C113-2302-2 варіант 1	Запірний клапан Danfoss ASV-M ф1"	шт	3	2699,97	2640,00	7,03	52,94
338	+&C113-2302-2 варіант 2	Запірний клапан Danfoss ASV-M ф1 1/4"	шт	4	3368,07	3295,00	7,03	66,04
339	+&C113-2302-2 варіант 3	Запірний клапан Danfoss ASV-M ф3/4"	шт	2	2159,37	2110,00	7,03	42,34
340	+&C113-2302-2 варіант 4	Автоматичний балансувальний клапан Danfoss ASV-PV 25H DN15 1/2"	шт	5	7204,97	7056,67	7,03	141,27
341	+&C113-2302-2 варіант 5	Автоматичний балансувальний клапан Danfoss ASV-PV 60H DN20 3/4"	шт	3	6986,52	6842,50	7,03	136,99
342	+&C113-2302-2 варіант 6	Автоматичний балансувальний клапан Danfoss ASV-PV 60H DN15 1/2"	шт	1	7591,16	7435,28	7,03	148,85
343	+C113-2327 варіант 1	Гофрована труба D20мм, з протяжкою, сіра	м	4410	14,64	13,58	0,77	0,29
344	+C113-2327 варіант 2	Гофрована труба D16мм, з протяжкою, сіра	м	4975	9,84	8,88	0,77	0,19
345	+C113-2328 варіант 1	Гофрована труба D32мм, з протяжкою, сіра	м	15	29,47	27,70	1,19	0,58
346	+C113-2328 варіант 2	Гофрована труба D50мм, з протяжкою, сіра	м	10	60,08	57,71	1,19	1,18
347	+C113-2328 варіант 3	Гофрована труба D25мм, з протяжкою, сіра	м	110	17,24	15,71	1,19	0,34
348	+&C114-97-1 варіант 1	Екструзійний пінополістирол	м3	0,06	4511,53	4409,06	14,01	88,46
349	+C114-103 варіант 1	Скловолокно Fibreglass Mesh	м2	12,642	14,74	14,25	0,20	0,29
350	+&C114-712-2У1 варіант 1	Утеплювач SWEETONDALE 135 кг/м3 100 мм	м3	400,803	4422,92	4266,15	70,05	86,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
351	+&C117-2-365 варіант 1	Труба снігозатримувача L=3000 мм з комплектом монтажу	шт	28	1662,29	1624,39	5,31	32,59
352	+&C121-298-4 варіант 1	Металеві решітки нерегульовані RO-50-600x350(h)	шт	2	532,77	503,33	25,47	3,97
353	+&C121-298-4 варіант 2	Металеві решітки нерегульовані RO-50-200x200(h)	шт	2	366,53	338,33	25,47	2,73
354	+&C121-298-4 варіант 3	Металеві решітки регульовані RRD-25 150x100(h)	шт	3	519,62	490,28	25,47	3,87
355	+&C121-298-4 варіант 4	Металеві решітки регульовані RRD-25 150x150(h)	шт	1	4802,05	4740,83	25,47	35,75
356	+&C121-298-4 варіант 5	Металеві решітки регульовані RRD-25 200x100(h)	шт	3	245,91	218,61	25,47	1,83
357	+&C121-298-4 варіант 6	Металеві решітки регульовані RRD-50-300x200(h)	шт	20	820,47	788,89	25,47	6,11
358	+&C121-298-4 варіант 7	Металеві решітки регульовані RRD-25 250x150(h)	шт	6	505,06	475,83	25,47	3,76
359	+&C121-781-A варіант 1	Покрівельний місток L=1000 мм з комплектом монтажу	шт	37	2025,88	1985,33	0,83	39,72
Safe Grip L=27 00 з комп лект ом кріпл ення	360	+&C121-781-10 варіант 1	Драбина	SafeGrip L=2700 з комплектом кріплення	шт	4	3774,45	3692,10
361	+&C121-781-10 варіант 2	Драбина Pisko SafeGrip	шт	2	4373,32	4279,23	8,34	85,75
362	+&C121-794 варіант 1	Витяжна труба (ізольована) з ковпаком	шт	18	2252,93	2208,33	0,42	44,18
363	+&C122-41-85 варіант 1	Двері зі шпону	м2	5,88	3249,30	3184,35	40,76	24,19
364	+&C123-5-1-2 варіант 1	Ролетна декорація електрична 5x4 м. (спецзамовлення)	шт.	1	82789,14	81153,33	12,49	1623,32
365	+&C123-5-1-3 варіант 1	Решітка декоративна на вікна 1,75x1 м.	шт.	3	4226,36	4131,00	12,49	82,87
366	+&C123-5-1-4 варіант 1	Штори на вікно та сцену h=4.5м	м.	60	11159,63	10920,00	20,81	218,82
367	+&C123-5-1-Я варіант 1	Ролети електричні 2x4 (спецзамовлення)	м2	6	33316,22	32649,22	13,74	653,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
368	+&C123-5-1-10 варіант 2	Карниз з електроприводом для штор	м2	24	6167,30	6025,56	20,81	120,93
369	+&C123-10-2 варіант 1	Віконні конструкції фігурні, ламіновані, індивідуального виготовлення	м2	329,027	35358,71	34650,00	15,40	693,31
370	+&C123-10-2 варіант 2	Двері металеві, протипожежні	м2	14,7	6554,01	6410,10	15,40	128,51
371	+&C123-36-1 варіант 1	Металева решітка з нерухомими жалюзі (тонколистова з полімерним покриттям)	м2	2,88	12813,19	12551,54	10,41	251,24
372	+&C123-200-3П варіант 1	Шафа пожежна ШП 60/60 У Червона, (навісна, без задньої стінки, 600х600х230мм)	шт	2	1235,68	1210,83	0,62	24,23
373	+&C123-221-145 варіант 1	Декоративні елементи	м2	46,06	7551,18	7385,64	17,48	148,06
374	+&C123-236-1-3 варіант 1	Утеплювач мінеральна вата Isover 100 мм	м2	397,17	120,82	117,62	0,83	2,37
375	+&C123-360-3 варіант 1	Планка парапету	м	53,55	236,41	231,11	0,66	4,64
376	+&C123-361 варіант 1	Огорожа з нержавіючої сталі	м	75,84	17958,54	17605,93	0,48	352,13
377	+&C123-362-15 варіант 1	Огорожі прямих	м	15,61	4741,63	4648,00	0,66	92,97
378	+&C123-362-15 варіант 2	Кована огорожа ОМп-2	м	12,3	23372,27	22913,33	0,66	458,28
379	+&C123-362-17 варіант 1	Декоративна решітка на сходи	м	41,05	3814,13	3732,78	6,56	74,79
380	+&C123-362-17 варіант 2	Декоративна решітка на вікна	м	9,5	4220,31	4131,00	6,56	82,75
381	+&C123-371 варіант 1	Дошка 30	м3	101,538	10949,46	10472,22	262,54	214,70
382	+&C123-371 варіант 2	Рейка 50х20	м3	3,05	29324,76	28487,22	262,54	575,00
383	+&C123-385-2 варіант 1	Дошки підвіконні дерев'яні	м	147,98	2122,66	2077,50	3,54	41,62
384	+&C123-514-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	85,69773	888,89	865,33	6,13	17,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
385	+C123-521 варіант 1	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,1485375	28075,97	27222,22	303,24	550,51
386	+&C123-526-1-1E варіант 1	Йоржик для унітаза AKVATIKA Вікторія білий	шт	8	330,80	300,56	23,75	6,49
387	+&C123-526-1-1E варіант 2	Відро для сміття MVM BIN-11 5L WHITE/ANTHRACITE з кришкою 5 л	шт	12	499,94	466,39	23,75	9,80
388	+&C123-526-1-1E варіант 3	Дозатор для мила-піни F.5 Vialli 0,5 л	шт	7	515,99	482,12	23,75	10,12
389	+&C123-526-1-1E варіант 4	Тримач для туалетного паперу Imprese Skala з кришкою	шт	8	761,24	722,56	23,75	14,93
390	+&C123-526-1-1E варіант 5	Тримач-диспенсер паперових рушників в пачках (PW-3728)	шт	6	1380,83	1330,00	23,75	27,08
391	+&C123-526-1-1E варіант 6	Гачок Gloria 8115	шт	8	356,57	325,83	23,75	6,99
392	+&C123-526-1-1E варіант 7	Прямий поручень MAXIFLOW з нержавіючої сталі 30 см D25	шт	1	458,01	425,28	23,75	8,98
393	+C124-20 варіант 1	Арматура ф6,5 A240	т	1,814	31805,29	31248,61	319,92	236,76
394	+&C124-30-1 варіант 1	Сітка арматурна ф5Вр1 50х50	м2	4,46	258,87	253,47	0,32	5,08
395	+&C126-199-18 варіант 1	Двері дерев'яні з масиву дерева	м2	84,105	41020,83	40180,00	36,50	804,33
396	+&C126-1303-A6P варіант 1	Профіль кутовий KRAFT Fortis L 3000x19x24 мм білий	м	517	24,53	23,91	0,14	0,48
397	+&C126-1329-29 варіант 1	Кований навіс з покриттям полікарбонатом	м2	31,716	4314,21	4260,64	21,45	32,12
398	+&C126-1329-29 варіант 2	"Захисні" панелі з монолітного полікарбонату	м2	17,89	2845,41	2802,78	21,45	21,18
399	+&C126-1329-29 варіант 3	Навіс прямих з покриттям полікарбонатом	м2	22,8	2839,41	2796,82	21,45	21,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	+&C130-1-KP-100-1 варіант 1	Дросель-клапан прямокутного перетину ДКП - 150x150(h)	шт	2	769,02	753,61	0,33	15,08
401	+&C130-5-1 варіант 1	Сушарка для рук автоматична	шт	3	3022,85	2961,39	2,19	59,27
402	+&C130-59-67 варіант 1	Навісний розподільний щит Hager Golf на 48 модулів IP40 VS412PD	шт	5	2364,24	2316,11	1,77	46,36
403	+&C130-320-1P варіант 1	Сталевий панельний профільний вентиляльний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилям 500x400	шт	7	6435,18	6308,33	0,67	126,18
404	+&C130-320-1P варіант 2	Сталевий панельний профільний вентиляльний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилям 500x500	шт	13	7650,11	7499,44	0,67	150,00
405	+&C130-320-1P варіант 3	Сталевий панельний профільний вентиляльний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилям 500x600	шт	6	7323,44	7179,17	0,67	143,60
406	+&C130-320-1P варіант 4	Сталевий панельний профільний вентиляльний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилям 500x700	шт	3	8471,53	8304,75	0,67	166,11
407	+&C130-320-1P варіант 5	Сталевий панельний профільний вентиляльний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилям 500x900	шт	5	9082,65	8903,89	0,67	178,09
408	+&C130-320-1P варіант 6	Сталевий панельний профільний вентиляльний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилям 500x800	шт	3	6795,59	6661,67	0,67	133,25
409	+&C130-320-1P варіант 7	Сталевий панельний профільний вентиляльний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилям 500x1000	шт	5	9509,63	9322,50	0,67	186,46
410	+&C130-320-1P варіант 8	Сталевий панельний профільний вентиляльний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилям 500x1100	шт	26	9544,20	9356,39	0,67	187,14
411	+&C130-320-1P варіант 9	Сталевий панельний профільний вентиляльний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилям 500x1200	шт	9	10777,58	10565,58	0,67	211,33
412	+&C130-320-1P варіант 10	Сталевий панельний профільний вентиляльний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилям 500x1600	шт	2	14107,00	13829,72	0,67	276,61
413	+&C130-320-1P варіант 11	Сталевий панельний профільний вентиляльний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 33, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилям 500x1000	шт	2	14948,51	14654,73	0,67	293,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
414	+&C130-320-1P варіант 12	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 33, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x1200	шт	3	14024,55	13748,89	0,67	274,99
415	+&C130-320-1P варіант 13	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 33, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x1300	шт	4	12895,17	12641,65	0,67	252,85
416	+&C130-320-1P варіант 14	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 33, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x1400	шт	1	13714,01	13444,44	0,67	268,90
417	+&C130-382-11-Щ варіант 1	Клапан вогнезатримуючий каналний, з ел. прив. 220В, зі зв. пруж., прив. ззовні KPU-1N-D-N-600x350(h)-2_f-MP220-out	шт	2	6208,54	6080,56	6,24	121,74
418	+&C130-382-11-Щ варіант 2	Клапан вогнезатримуючий каналний, з ел. прив. 220В, зі зв. пруж., прив. ззовні KPU-1N-D-N-200x200(h)-2_f-MP220-out	шт	2	5665,95	5548,61	6,24	111,10
419	+&C130-466-2 варіант 1	Кульовий поліпропіленовий кран Banninger 25	шт	9	1337,37	1310,98	0,17	26,22
420	+&C130-466-2 варіант 2	Кран кульовий для підключення сантехприладів кутовий Giacomini 1/2" x 1/2"	шт	40	332,84	326,14	0,17	6,53
421	+&C130-466-2 варіант 3	Кран шаровий Sanica PP-R 63 мм	шт	2	1217,82	1193,77	0,17	23,88
422	+&C130-466-2 варіант 4	Кран кульовий KAN PPR 32 мм	шт	8	1223,98	1199,81	0,17	24,00
423	+C130-520 варіант 1	Шумоглушник каналний C-GKP-60-35	шт	2	3460,01	3387,50	4,67	67,84
424	+C130-520 варіант 2	Шумоглушник каналний трубчатий C-GKK-200-900	шт	2	2203,71	2155,83	4,67	43,21
425	+C130-520 варіант 3	Шумоглушник каналний C-GKK-315-900	шт	2	2832,43	2772,22	4,67	55,54
426	+&C130-539-1 варіант 1	Душевой поддон трапеция, сторона 800 мм.	шт	1	8359,98	8186,39	9,67	163,92
427	+C130-610 варіант 1	Патчкорд оптичний SC / UPC-LC / UPC SM 1м Duplex	шт	1	247,97	242,94	0,17	4,86
428	+C130-621 варіант 1	Змішувач для душу дворукоятковий з підводками в роздільних отворах настінний сіткою на гнучкому шлангу.	комплект	1	9002,37	8824,57	1,28	176,52
429	+C130-626 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	14	1778,38	1742,78	0,73	34,87
430	+C130-635 варіант 1	Трап із сухим затвором вертикальний 150x150 D50	комплект	2	531,77	518,87	2,47	10,43
431	+C130-637 варіант 1	Трап із гідрозатвором вертикальний 150x150 D110	комплект	1	530,90	515,16	5,33	10,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
432	+С130-644 варіант 1	Умивальник керамічний	комплект	14	1954,20	1907,78	8,10	38,32
433	+С130-889 варіант 1	Труба сталева оцинкована ДСТУ 8936:2019 Ду 25 (33,5x3,2)	м	13,5	211,34	206,43	0,77	4,14
434	+С130-889 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна ДСТУ 8936:2019 легка Ду 25	м	40	130,04	126,72	0,77	2,55
435	+С130-889 варіант 3	Труба сталева водогазопровідна ДСТУ 8936:2019 легка Ду 15 (21,3x2,5)	м	10	91,47	88,91	0,77	1,79
436	+С130-890 варіант 1	Труба сталева оцинкована ДСТУ 8936:2019 Ду 32 (42,3x3,2)	м	16,2	264,57	258,32	1,06	5,19
437	+С130-892 варіант 1	Труба сталева оцинкована ДСТУ 8936:2019 Ду 50 (60x3,5)	м	3,7	531,56	519,48	1,66	10,42
438	+С130-905 варіант 1	Унітаз з косим випуском, фарфоровий	шт	4	4451,09	4353,61	10,20	87,28
439	+С130-905 варіант 2	Унітаз з випуском у підлогу, фарфоровий	шт	4	4653,53	4643,33	10,20	-
440	+&С130-905-1-9Б варіант 1	Пісуар	шт	2	2294,92	2239,72	10,20	45,00
441	+&С130-1003-1 варіант 1	Фланець плоский сталевий приварний Ду 50	шт	2	308,12	299,63	2,45	6,04
442	+С130-1109 варіант 1	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	34,9	938,32	917,73	2,19	18,40
443	+С130-1112 варіант 1	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	188,16	544,46	530,89	2,89	10,68
444	+С130-1112 варіант 2	Мати мінераловатні фольговані товщ. 20мм	м2	130	289,02	280,46	2,89	5,67
445	+С130-1178 варіант 1	Кран кульовий поливальний латунний, муфтовий 1/2" Н	шт	2	421,36	412,89	0,21	8,26
446	+&С130-1190-2С варіант 1	Протипожежна гільза Pacifer МК II DN32	шт	2	1589,53	1557,34	1,02	31,17
447	+&С130-1190-2С варіант 2	Протипожежна гільза Pacifer МК II DN25	шт	2	1682,21	1648,21	1,02	32,98
448	+&С130-1190-2С варіант 3	Протипожежна гільза Pacifer МК II DN20	шт	4	1335,97	1308,75	1,02	26,20
449	+&С147-4-12-8	Арматура А400	тн	34,494	30960,32	30033,33	319,92	607,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
450	+&C152-10-4 варіант 1	Кабель КОРкН FRHF FE180/E30-90 4x2x0,5 (вита пара)	м	20	156,64	153,50	0,07	3,07
451	+&C152-10-4 варіант 2	Кабель ПСВВнг 4x0,4 мм2	м	1480	6,85	6,65	0,07	0,13
452	+&C152-10-4 варіант 3	Кабель (N) НХН FE 180/E30 2x1,5 (вогнестійкий)	м	50	36,90	36,11	0,07	0,72
453	+&C152-10-4 варіант 4	Кабель JE-H(St)HBd FE 180/E30 1x2x0,8 мм2	м	980	29,59	28,94	0,07	0,58
454	+&C152-10-4 варіант 5	Кабель "кручена пара" КОВ3Внг (J-Y(St)YU-PF) 4x2x0,5	м	140	34,65	33,90	0,07	0,68
455	+&C152-10-4 варіант 6	Кабель ПВС 2x5 нгд 33KM	м	280	39,20	38,36	0,07	0,77
456	+&C152-10-4 варіант 7	Кабель сигнальний W 4x0,22	м	175	10,71	10,43	0,07	0,21
457	+&C152-10-4 варіант 8	Кабель сигнальний W 8x0,22	м	1140	33,28	32,56	0,07	0,65
458	+&C152-10-4 варіант 10	Провід ПВЗ 1x2,5	м	5	26,37	25,78	0,07	0,52
459	+&C152-10-4 варіант 11	Кабель U/UTP 2x0,51	м	300	26,75	26,16	0,07	0,52
460	+&C152-10-4 варіант 12	Кабель (N)НХН FE180/E30 3x1,5 мм2	м	90	83,94	82,22	0,07	1,65
461	+&C152-10-4 варіант 13	Кабель мережевий Одескабель КПП-ВП (100) 4_2_0,51 (U/UTP-cat.5E)	м	705	37,83	37,02	0,07	0,74
462	+&C152-149-1 варіант 1	Кабель ВВГнгд-0,66 5x10 мм2	м	15	434,48	424,56	1,40	8,52
463	+&C152-149-1 варіант 2	Кабель ВВГнгд-0,66 5x6 мм2	м	65	298,54	291,29	1,40	5,85
464	+&C152-149-1 варіант 3	Кабель ВВГнгд-0,66 5x4 мм2	м	45	214,41	208,81	1,40	4,20
465	+&C152-149-1 варіант 4	Кабель ВВГнгд-0,66 5x2,5 мм2	м	70	116,12	112,44	1,40	2,28
466	+&C152-149-1 варіант 5	Кабель ВВГнгд-0,66 4x2,5 мм2	м	35	107,48	103,97	1,40	2,11
467	+&C152-149-1 варіант 6	Кабель ВВГнгд-0,66 3x2,5 мм2	м	1600	73,63	70,79	1,40	1,44
468	+&C152-149-1 варіант 7	Кабель вогнетривкий FLAME-X 950 (N) НХН FE 180/E30 3x2,5 мм2	м	30	77,32	74,40	1,40	1,52
469	+&C152-149-1 варіант 8	Кабель вогнетривкий FLAME-X 950 (N) НХН FE 180/E30 5x2,5 мм2	м	10	139,38	135,25	1,40	2,73
470	+&C152-149-1 варіант 9	Кабель ВВГнгд-0,66 3x1,5	м	1900	42,82	40,58	1,40	0,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
471	+&C152-149-1 варіант 10	Кабель ВВГнгд-0,66 2х1,5	м	15	30,09	28,10	1,40	0,59
472	+&C152-149-1 варіант 11	Кабель вогнетривкий FLAME-X 950 (N) HXH FE 180/E30 3х1, 5 мм2	м	970	51,01	48,61	1,40	1,00
473	+&C157-155-1 варіант 1	Світлодіодна стрічка вологозахищена холодний відтінок 220V 14.4W5050 CW WHITE PCB IP67	1 м	135	129,81	126,85	0,41	2,55
474	+C1110-88 варіант 1	Кабельний організатор кабеля 1U 19" з кришкою пластиковою	шт	1	314,44	307,22	1,05	6,17
475	+C1110-193 варіант 1	Тактильні інформаційні таблички	шт	48	287,76	281,94	0,18	5,64
476	+&C1113-100-12 варіант 1	Перетворювач іржі	л	2,4	1292,55	1292,50	0,05	-
477	+C1113-272 варіант 1	Кислота кремнефтористоводнева	т	0,007208	259165,06	253240,33	843,06	5081,67
478	+&C1115-834-2 варіант 1	Сталевий трос для гріючого кабелю у водостоках	шт	150	207,72	203,39	0,26	4,07
479	+&C1415-8345-1 варіант 2	Покрівельна огорожа Man Stop Barrier L=6000 мм	шт	15	4724,63	4631,50	0,49	92,64
480	+&C1418-8888-2 варіант 1	Монолітний полікарбонат	м2	6	505,10	481,83	13,37	9,90
481	+&C1421-9453-1 варіант 1	Щебінь	т	101,80254	2053,06	2012,80	-	40,26
482	+C1421-9465 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,01986	1569,68	833,37	705,53	30,78
483	+&C1421-9552-2 варіант 1	Пісок яружний	тн	63,2178	354,88	347,92	-	6,96
484	+&C1421-9552-2 варіант 2	Пісок річковий	тн	1136,974	372,59	365,28	-	7,31
485	+C1421-9555 варіант 1	Камінь бутовий М400-600	м3	0,95	1600,23	722,22	846,63	31,38
486	+&C1421-9557 варіант 1	Камінь вапняк-черепашик	м3	71,07	2984,86	2923,98	2,35	58,53
487	+&C1421-10429-1 варіант 1	Бруківка гранітна 100х100х50	м2	109	525,80	472,22	43,27	10,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
488	+&C1424-11603-4 варіант 1	Бетон В15	м3	21,98	3717,90	3645,00	-	72,90
489	+&C1424-11615 варіант 1	Бетон В25	м3	269,09	3886,20	3810,00	-	76,20
490	+&C1425-11684-1 варіант 1	Розчин РЦГ М100 Ж1	м3	5,4	4496,06	3536,11	871,79	88,16
491	+&C1425-11688 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	31,6408	3729,85	3609,17	47,55	73,13
492	+&C1425-11696-3 варіант 1	Розчини готові кладкові важкі вапнякові, марка 10	м3	0,5	4898,05	3930,22	871,79	96,04
493	+&C1425-116871-4 варіант 1	Саморозширювальний цемент РШПЦ М-600	кг	970,75	27,18	26,25	0,40	0,53
494	+&C1425-116871-4 варіант 2	Штукатурка полімерцементна армована ТМ Поліпласт ПЦШ-009	кг	6732,4	14,95	14,26	0,40	0,29
495	+&C1511-2 варіант 1	Точка доступу WIFI EAP255	шт	7	3350,21	3284,17	0,35	65,69
496	+&C1512-3 варіант 1	Рамка Asfora біла на 3 розетки	шт	116	89,84	88,06	0,02	1,76
497	+&C1512-6-8 варіант 1	Коробка розподільча 85x85	шт	425	36,26	35,33	0,22	0,71
498	+&C1512-12-3 варіант 1	Кабель канал 15x17	м	125	46,40	43,54	1,95	0,91
499	+&C1512-12-3 варіант 2	Кабель канал 10x10	м	230	14,01	11,79	1,95	0,27
500	+&C1514-3 варіант 1	Щит головний розподільчий напольного виконання, 200А, IP24	шт	1	19442,90	19057,97	3,70	381,23
501	+&C1514-3 варіант 2	Навісний розподільний щит Hager Golf на 24 модулі IP40(VS212TD)	шт	4	1301,43	1272,21	3,70	25,52
502	+&C1514-3 варіант 3	Навісний розподільний щит Hager Golf на 12 модулів IP40	шт	1	1079,66	1054,79	3,70	21,17
503	+&C1530-2-1 варіант 1	Кабель канал 25x30 мм	м	70	144,50	141,25	0,42	2,83
504	+&C1534-258-2-Э варіант 1	Заглушка KAN-therm PPR 20 мм	шт	1	15,18	14,71	0,17	0,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
505	+&C1534-258-2-Э варіант 2	Відведення KAN-therm PP-R фіксуєме з внутрішнім різьбленням 20x1/2"	шт	40	158,02	154,75	0,17	3,10
506	+&C1534-258-2-Э варіант 3	Куточок PP-R 45° 40 мм	шт	2	50,02	48,87	0,17	0,98
507	+&C1534-258-2-Э варіант 4	Куточок PP-R 90° 40 мм	шт	11	45,10	44,05	0,17	0,88
508	+&C1534-258-2-Э варіант 5	Відвід для внутрішньої каналізації D 110 Valrom 45°	шт	9	45,55	44,49	0,17	0,89
509	+&C1534-258-2-Э варіант 6	Трійник редукційний для внутрішньої каналізації D 110x40 Valrom 67°30'	шт	12	263,94	258,59	0,17	5,18
510	+&C1534-258-2-Э варіант 7	Трійник редукційний для внутрішньої каналізації D 110x50 Valrom 45°	шт	3	104,76	102,54	0,17	2,05
511	+&C1534-258-2-Э варіант 8	Відвід для внутрішньої каналізації D 50 Valrom 87°30'	шт	10	24,77	24,11	0,17	0,49
512	+&C1534-258-2-Э варіант 9	Трійник для внутрішньої каналізації D 50 Valrom 45°	шт	11	42,00	41,01	0,17	0,82
513	+&C1534-258-11 варіант 1	Відведення KAN therm PP 90° 20	шт	121	18,21	17,81	0,04	0,36
514	+&C1534-258-11 варіант 2	Відведення KAN 90° PP-R, D25 мм	шт	49	12,73	12,44	0,04	0,25
515	+&C1534-258-11 варіант 3	Відведення KAN-therm PP 90 ° 32	шт	64	29,77	29,15	0,04	0,58
516	+&C1534-258-12 варіант 2	Куток чавунний оцинкований з в-в різьбою Ду 25	шт	6	64,09	62,79	0,04	1,26
517	+&C1534-258-12 варіант 3	Куток чавунний оцинкований з в-в різьбою Ду 32	шт	2	83,67	81,99	0,04	1,64
518	+&C1534-258-13 варіант 1	Муфта KAN-therm PP з внутрішнім різьбленням 25x1/2"	шт	9	140,86	138,06	0,04	2,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
519	+&C1534-258-13 варіант 2	Муфта KAN-therm PP з зовнішнім різьбленням 25x1/2"	шт	9	184,97	181,30	0,04	3,63
520	+&C1534-258-13 варіант 3	Перехідник KAN-therm PPR 25x20 мм	шт	22	17,64	17,25	0,04	0,35
521	+&C1534-258-14 варіант 1	Муфта KAN-therm PP з зовнішнім різьбленням 32x3/4"	шт	1	245,20	240,35	0,04	4,81
522	+&C1534-258-15 варіант 1	Трійник KAN therm PP 20 мм	шт	69	22,53	21,92	0,17	0,44
523	+&C1534-258-15 варіант 2	Трійник KAN therm PP редукційний 25x20x20	шт	25	54,47	53,23	0,17	1,07
524	+&C1534-258-15 варіант 3	Трійник KAN therm PP редукційний 32x20x32	шт	46	46,20	45,12	0,17	0,91
525	+&C1534-258-15 варіант 4	Трійник KAN therm PP редукційний 32x25x25	шт	14	89,11	87,19	0,17	1,75
526	+&C1534-258-26 варіант 1	Трійник сталевий приварний оцинкований Ду 50 (57x3)	шт	2	301,59	293,99	1,69	5,91
527	+&C1534-258-27 варіант 1	Гільза сталева з труби електрозварної d57x3	шт	1	217,13	212,54	0,33	4,26
528	+&C1534-258-28 варіант 1	Муфта KAN-therm PP з зовнішнім різьбленням 20x1/2"	шт	3	151,88	148,85	0,05	2,98
529	+&C1534-258-28 варіант 2	Муфта KAN-therm PP з внутрішнім різьбленням 20x1/2"	шт	5	127,08	124,54	0,05	2,49
530	+&C1534-258-28 варіант 3	Муфта KAN-therm PP з внутрішнім різьбленням 32x1"	шт	14	536,39	525,82	0,05	10,52
531	+&C1534-258-28 варіант 4	Муфта KAN-therm PP з зовнішнім різьбленням 32x1"	шт	13	567,45	556,27	0,05	11,13
532	+&C1534-258-28 варіант 5	Муфта з різьбою внутрішня Unidelta ПЕ 63x2" PN 16	шт	1	268,37	263,06	0,05	5,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
533	+&C1534-258-28 варіант 6	Муфта KAN-therm PP з внутрішнім різьбленням 32x3/4"	шт	2	248,24	243,32	0,05	4,87
534	+&C1534-258-28 варіант 7	Муфта KAN-therm PP з внутрішнім різьбленням 20x3/4"	шт	178	157,30	154,17	0,05	3,08
535	+&C1534-258-30 варіант 1	Муфта чавунна оцинкована Ду 50x25	шт	2	156,93	153,85	-	3,08
536	+&C1534-258-30 варіант 2	Відвід сталевий оцинкований Ду 50 (57)	шт	3	80,33	78,71	0,04	1,58
537	+&C1534-258-30 варіант 3	Муфта чавунна оцинкована Ду 32x25	шт	1	66,10	64,76	0,04	1,30
538	+&C1534-258-31 варіант 1	Трійник чавунний оцинкований перехідний Ду 32x25	шт	2	120,44	118,04	0,04	2,36
539	+&C1534-258-31 варіант 2	Хрестовина чавунна оцинкована 15x25	шт	1	127,07	124,54	0,04	2,49
540	+&C1534-258-33 варіант 1	Ніпель латунний прямий DN 50 (2")	шт	2	434,07	425,37	0,19	8,51
541	+&C1545-1-4K варіант 1	Пружина для підвісу 4,0 мм	шт	1727	7,36	7,21	0,01	0,14
542	+&C1545-43-5-И варіант 1	Комплект кріплення на покрівлю	м2	960	232,39	231,98	0,41	-
543	+&C1545-43-5-Ф варіант 1	Клямер	шт	8136	9,40	9,20	0,02	0,18
544	+&C1545-43-5-Э варіант 1	Анкер кріплення	шт	1384	11,82	11,57	0,02	0,23
545	+&C1545-90-1-4Ю варіант 1	Вогнестійка розподільна коробка Крома КП-02-90 Р2/4	шт	11	761,53	746,39	0,21	14,93
546	+&C1545-90-2А варіант 1	Коробка установча	шт	411	9,46	9,25	0,02	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
547	+&C1545-148-2Н варіант 1	Наконечник кабельний 120	шт	20	92,07	88,98	1,28	1,81
548	+&C1545-176-2И варіант 1	Підвіс гачок 0,25 м	шт	1291	2,73	2,63	0,05	0,05
549	+&C1545-176-2И варіант 2	Стрижень з вухом 0,5	шт	1727	7,09	6,90	0,05	0,14
550	+&C1545-176-2И варіант 3	Підвіс гачок 1 м	шт	436	11,73	11,45	0,05	0,23
551	+&C1545-203-2-12 варіант 1	Профіль UW-100 0,6мм	шт	636,96	77,61	75,76	0,33	1,52
552	+&C1545-204-4 варіант 1	Профіль UD27 0,6мм	мп	665,54	29,93	27,50	1,84	0,59
553	+&C1545-204-5-13 варіант 1	Профіль CD 60 0,6мм	м.п	1006,35	61,40	57,85	2,35	1,20
554	+&C1545-204-6 варіант 1	Профіль UA100	м	195,03	158,46	154,52	0,83	3,11
555	+&C1545-205-1-1П варіант 1	Накладки на сходинок з подвійними отворами та канавками для клею Kuberit	мп	45	486,15	310,56	166,06	9,53
556	+C1545-253 варіант 1	Деталь № 4.Карниз № 1	пм	53,1	6774,05	6640,05	1,18	132,82
557	+&C1545-25P варіант 1	Розетка Asfora із заземленням с захистом Біла з рамкою	шт	348	158,26	155,02	0,14	3,10
558	+&C1545-25P варіант 2	Розетка з заземленням, з кришкою та шторками, IP44, Біла, Asfora	шт	11	259,89	254,65	0,14	5,10
559	+&C1545-269-75 варіант 1	Тактильна плитка бетонна"конус"300х300х30 (зовнішня)	шт	7	218,98	210,56	4,13	4,29
560	+&C1545-269-75 варіант 2	Тактильна плитка поліуретанова "конус"300х300х9 (внутрішня)	шт	61	234,84	226,11	4,13	4,60
561	+&C1545-283-1 варіант 1	Шайба M16	шт	596	3,47	2,47	0,93	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
562	+&C1545-283-1 варіант 2	Шайба M20	шт	1357	8,20	7,11	0,93	0,16
563	+&C1545-283-1 варіант 3	Шайба M12	шт	1820	2,61	1,63	0,93	0,05
564	+&C1545-986-1 варіант 1	Планка гребеня пряма	м	148,9	105,45	101,11	2,27	2,07
565	+&C1545-986-1 варіант 2	Герметизуюча планка гребеня	м	289,8	211,50	205,08	2,27	4,15
566	+&C1545-986-1 варіант 3	Планка примикання до стіни	м	81	132,22	127,36	2,27	2,59
567	+&C1545-986-1 варіант 4	Планка внутрішнього стику	м	280	209,79	203,41	2,27	4,11
568	+&C1545-986-1 варіант 5	Планка захисту карнизу	м	5	79,50	75,67	2,27	1,56
569	+&C1545-986-1 варіант 6	Торцева планка	м	20	91,85	87,78	2,27	1,80
570	+&C1545-986-1 варіант 7	Злив карнизу	м	127	64,79	61,25	2,27	1,27
571	+&C1545-986-1 варіант 8	Планка прилягання	м	45	132,22	127,36	2,27	2,59
572	+&C1545-989 варіант 1	Прохідний елемент	шт	18	962,47	941,33	2,27	18,87
573	+&C1545-3212И1 варіант 2	Ніпель латунний перехідний DN 32x15 (1 1/4"x1/2")	шт	2	101,14	98,66	0,50	1,98
574	+&C1547-1-2-14 варіант 1	LED панель 42Вт 6400K накладна 600x600 мм універсальна з кріпленням Argon ONTARIO 1577	шт	32	440,15	430,28	1,24	8,63
575	+C1547-4 варіант 1	Світильник світлодіодний настінний (бра) 45Вт, 4000K IP40	шт	18	726,85	711,94	0,66	14,25
576	+C1547-4 варіант 2	Світильник HOROZ HL267 2x11W	шт	18	895,41	877,19	0,66	17,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
577	+C1547-6 варіант 1	Вимикач 1-клавішний прохідний Asfora	шт	6	147,44	144,36	0,19	2,89
578	+C1547-6 варіант 2	Вимикач 2-клавішний Asfora	шт	2	143,33	140,33	0,19	2,81
579	+C1547-6 варіант 3	Вимикач 1-клавішний Asfora	шт	43	118,79	116,27	0,19	2,33
580	+C1547-6 варіант 4	Вимикач зі ступенем захисту IP44, Білий, Asfora	шт	1	275,47	269,88	0,19	5,40
581	+&C1547-7-2-8E варіант 1	Світильник світлодіодний, 595x595x10, 45Вт, 4000К, з монтуванням упідвісну стелю, IP20	шт	221	1344,76	1317,85	0,54	26,37
582	+&C1547-7-2-8E варіант 2	Світильник світлодіодний, 595x595x10, 45Вт, 4000К, з монтуванням упідвісну стелю з ДБЖ з АКБ (не менше 1год.), IP20	шт	69	2351,10	2304,46	0,54	46,10
583	+&C1547-7-2-8E варіант 3	Світильник світлодіодний 8Вт, з решіткою, з АКБ (не менше 3 год)4000K IP40	шт	6	2043,55	2002,94	0,54	40,07
584	+&C1547-7-3-8И варіант 1	Світильник світлодіодний лінійний 1195x200x65 54Вт 4000K IP40 спортивний з решіткою	шт	12	1652,34	1619,44	0,50	32,40
585	+&C1547-7-4 варіант 1	Світильник світлодіодний круглий з кріпленням на стелю та стіну,15Вт, IP54	шт	11	225,29	220,42	0,45	4,42
586	+&C1547-7-4 варіант 2	Світильник світлодіодний круглий з кріпленням на стелю та стіну,15Вт з вбудованою АКБ, IP54	шт	20	181,85	177,83	0,45	3,57
587	+&C1547-7-4 варіант 3	Світильник підсвітки фасадів Brille LED-310 / 3W	шт	2	986,46	966,67	0,45	19,34
588	+C1547-12 варіант 1	Реле часу, 230В (ETICLOCK-R1)	шт	3	3429,77	3361,69	0,83	67,25
589	+C1547-12 варіант 2	Сутінкове реле з цифровим таймером, 230В, 8A(SOU-2+senz. 230V), ETI	шт	2	4240,59	4156,61	0,83	83,15
590	+C1547-12 варіант 3	Датчик руху на світло накладний IP44 DE-09 BLACK	шт	6	493,84	483,33	0,83	9,68
591	+C1547-15 варіант 5	Вимикач автоматичний, 3р, 25А, х-ка С, 10 кА (ETIMAT 10 3р C25)	шт	2	828,17	811,89	0,04	16,24
592	+C1547-15 варіант 11	Вимикач автоматичний, 1р, 6А, х-ка D, 6 кА (ETIMAT 6 1р D6)	шт	4	265,32	260,08	0,04	5,20
593	+C1547-15 варіант 12	Вимикач автоматичний, 1р, 16А, х-ка С, 6 кА(ETIMAT 16 1р C6)	шт	2	169,19	165,83	0,04	3,32
594	+C1547-15 варіант 13	Вимикач захисту двигуна, 1.6-2.5А, 0.75 кВт (MPE25-2,5)	шт	1	1894,61	1857,42	0,04	37,15
595	+C1547-15 варіант 14	Контактор модульний, 230В, 63А, 4NO(RA 63-40 230V AC)	шт	1	1759,26	1724,72	0,04	34,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
596	+C1547-15 варіант 15	Контактор модульний, 230В, 25А, 2NO (RBS225-20-230V AC)	шт	2	1180,47	1157,28	0,04	23,15
597	+C1547-15 варіант 16	Контактор мініатюрний, 230В, 3кВт, 18А, 3NO+1NC(CEC07.01-230V-50/60Hz)	шт	1	1204,69	1181,03	0,04	23,62
598	+C1547-15 варіант 17	Вимикач автоматичний, 3р, 16А, х-ка С, 6 кА(ETIMAT 6 3р C16)	шт	4	576,34	565,00	0,04	11,30
599	+C1547-15 варіант 18	Вимикач автоматичний, 1р, 10А, х-ка С, 6 кА(ETIMAT 6 1р C10)	шт	29	177,69	174,17	0,04	3,48
600	+C1547-15 варіант 19	Обмежувач перенапруги ETI, T2, 40кА(ETITEC C T2 275/20 (4+0) 4р)	шт	3	3919,76	3842,86	0,04	76,86
601	+C1547-15 варіант 20	Трансформатор струму ТА327 (d=27мм) 160/5А клас точності 0,5 (3ВА) / 1,0 (5 ВА) (ТА327)	шт	8	798,66	782,96	0,04	15,66
602	+C1547-15 варіант 21	Контактор модульний ETI RA 20-11 20А 230V	шт	1	736,99	722,50	0,04	14,45
603	+C1547-15 варіант 22	Вимикач автоматичний, 1р, 6А, х-ка С, 6 кА(ETIMAT 6 1р C10)	шт	6	328,42	321,94	0,04	6,44
604	+C1547-15 варіант 23	Контактор модульний Z-SCH230/40-40 40А 230V 4NO, Eaton	шт	1	3963,59	3885,83	0,04	77,72
605	+C1547-16 варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач, 2р, 30мА, 16А, х-ка С, 10 кА (KZS-2М AC C16/0.03)	шт	37	1696,86	1663,22	0,37	33,27
606	+C1547-16 варіант 2	Диференційний автоматичний вимикач, 2р, 30мА, 25А, х-ка С, 10 кА(KZS-2М AC C25/0.03)	шт	4	1651,93	1619,17	0,37	32,39
607	+C1547-16 варіант 3	Диференційний автоматичний вимикач, 2р, 30мА, 10А, х-ка С, 10 кА(KZS-2М AC C10/0.03)	шт	3	1686,77	1653,33	0,37	33,07
608	+&C1547-16- 1-15 варіант 1	Вимикач автоматичний, 3р, 63А, х-ка С, 10 кА(ETIMAT 10 3р C63)	шт	1	1439,21	1410,94	0,05	28,22
609	+&C1547-16- 1-15 варіант 2	Вимикач автоматичний, 3р, 40А, х-ка С, 10 кА (ETIMAT 10 3р C40)	шт	4	1007,59	987,78	0,05	19,76
610	+&C1547-16- 1-15 варіант 3	Автоматичний вимикач ETI 2р C6 10кА ETIMAT10	шт	1	519,68	509,44	0,05	10,19
611	+&C1547-765 варіант 1	Активний комплект акустики ALEX AUDIO TS-1015	шт	1	44721,03	43843,61	0,54	876,88
612	+&C1547-7555 варіант 1	Заливне світло CHAUVET SLIM PAR 56	шт	10	4068,09	3987,78	0,54	79,77
613	+&C1550-38- 2-4Э варіант 1	Піна однокомпонентна вогнезахисна, балон 740 мл	балон	182	1067,67	1046,24	0,50	20,93
614	+&C1630-1-4 варіант 1	Труба PN-20 40x6,7 мм	м	42,9	177,23	172,78	0,97	3,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
615	+&C1630-23-1-Ю варіант 1	Поверховий кран-комплект пожежний ЄС-25-1 посилений	шт	2	3475,59	3405,00	2,44	68,15
616	+&C1630-66-1 варіант 1	Засувка клинова фланцева коротка Hawle Ду 50 Ру 16	шт	1	5607,32	5491,77	5,60	109,95
617	+&C1630-111-1 варіант 1	Фільтр грубої очистки Fado Classic 2"	шт	1	2296,25	2251,08	0,15	45,02
618	+C1630-113 варіант 1	Манометр радіальний ДМ 05-МП-3У 100 мм 1.6 МПа М20х1.5	комплект	1	349,75	341,77	1,12	6,86
619	+&C1630-550-1 варіант 1	Зворотній клапан пружинний Bianchi 2"	шт	1	1953,78	1903,24	12,23	38,31
620	+&C1630-643-3 варіант 1	Кран триходовий під манометр М20х1,5 х 1/2" латунь	шт	1	392,87	385,05	0,12	7,70
621	+&C1630-643-3 варіант 2	Вузол нижнього підключення прямий 1/2 "х3/4"	шт	89	417,92	409,61	0,12	8,19
622	+C1630-973 варіант 1	Сифон для душевого поддону	шт	1	450,44	439,67	1,94	8,83
623	+C1630-973 варіант 2	Сифон для писсуара	шт	2	302,88	295,00	1,94	5,94
624	+C1630-973 варіант 3	Сифон пляшковий	шт	14	426,01	415,72	1,94	8,35
625	+C1630-1164 варіант 1	Деталь 15. Пілястра	шт	4	4351,77	4192,23	74,21	85,33
626	+C1630-1169 варіант 1	Напірна установка для відведення забрудненої води DrainLift MINI3-XS-E	шт	2	24148,35	23579,44	95,41	473,50
627	+&C1630-1455-1 варіант 1	Лічильник води Meters GMDX D 1 1/4" з штуцерами	шт	1	5110,20	5008,84	1,16	100,20
628	+C1630-1531 варіант 1	Деталь № 1.Барельєф мансарди	шт	2	24293,85	23813,68	3,82	476,35
629	+C1630-1531 варіант 2	Деталь № 6.Підвіконний декор	шт	8	1722,37	1684,78	3,82	33,77
630	+C1630-1531 варіант 3	Деталь11.Обрамлення фальш-вікна	шт	1	22675,72	22227,28	3,82	444,62
631	+C1630-1531 варіант 4	Деталь13. Дзеркало	шт	3	17940,47	17584,88	3,82	351,77
632	+C1630-1531 варіант 5	Деталь16.Міжвіконний декор	шт	2	17940,47	17584,88	3,82	351,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
633	+&C1630-1531-2 варіант 1	Автоматичний повітроспускник із запірним клапаном Herz 1/2"	шт	2	572,55	557,50	3,82	11,23
634	+C1630-1533 варіант 1	Деталь № 2. Тяга №1	м	17,5	5,64	2,90	2,63	0,11
635	+C1630-1533 варіант 2	Деталь № 3. Тяга № 2	м	14	2944,28	2883,92	2,63	57,73
636	+C1630-1533 варіант 3	Деталь № 5. Тяга №3	м	60	4809,69	4712,75	2,63	94,31
637	+C1630-1533 варіант 4	Деталь № 7. Тяга №4	м	8,2	15,67	12,73	2,63	0,31
638	+C1630-1533 варіант 5	Деталь № 8. Тяга № 5	м	7,5	1258,25	1230,95	2,63	24,67
639	+C1630-1533 варіант 6	Деталь № 9, арка входу	м	10	2155,08	2110,19	2,63	42,26
640	+C1630-1533 варіант 7	Деталь № 10, карниз № 2	м	47	7500,18	7350,49	2,63	147,06
641	+C1630-1533 варіант 8	Деталь № 12. Карниз №3	м	10	3948,74	3868,68	2,63	77,43
642	+C1630-1533 варіант 9	Деталь № 14. Тяга №4	м	10	3948,74	3868,68	2,63	77,43
643	+C1630-1533 варіант 10	Деталь № 17. Лиштва	м	27,5	2334,45	2286,05	2,63	45,77
644	+&C1630-1823-13 варіант 1	Лічильник електроенергії GAMA 1-фазний багатотарифний клас 1.0, Elgam	шт	2	2890,07	2831,33	2,07	56,67
645	+C1632-26 варіант 1	Цвяхи латунні	кг	20,8155	2969,86	2911,02	0,61	58,23
646	+C1632-115 варіант 1	Вугілля ковальське	кг	99	10,65	10,44	-	0,21
647	+&C1633-50-143 варіант 1	Дросель-клапан прямокутного перетину ДКП - 450x200(h)	шт	4	1781,30	1745,83	0,54	34,93
648	+&C1633-21ВД-1 варіант 1	Змивка СП-6 Maximum	л	36,12	907,29	204,17	685,33	17,79
649	+&C1745-1-1 варіант 1	Дюбель 6x60	шт	28399	0,90	0,88	-	0,02
650	+&C10000-23-113 варіант 1	Сітка армуюча 5x5 мм 140 г/м2	м2	112,24	20,07	19,14	0,93	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
651	+&C17958-352 варіант 1	З'єднувач для живлення на 1 нагрівальний DEVIconnecto B-A	шт	11	2301,50	2284,33	0,04	17,13
652	+&C17958-352 варіант 2	Кінцева заглушка DEVIconnecto B-E	шт	22	512,07	508,22	0,04	3,81
653	+&C17958-352 варіант 3	Затискач подвійний у жолоб CP 23.2-70	шт	540	31,10	30,83	0,04	0,23
654	+C188888-35 варіант 1	Бордюр парковий 1000x80x200	шт	104	221,02	201,31	15,38	4,33
655	+&C188888-46-1-Я1 варіант 1	Терморегулятор для сніготанення DEVIreg™ 850 + ДЖ24В	шт	1	16702,31	16374,40	0,41	327,50
656	+&1704-11106-M1 варіант 1	Коробка з'єднувальна на 20 затискачів У615	шт	20	637,05	624,44	0,12	12,49
657	+2407-601 варіант 1	Бойлер електричний Thermex Giro 80 V	шт	1	5271,53	4988,06	180,11	103,36
658	+&2407-601-11 варіант 1	Бойлер электрический Thermex Blitz IBL 15 O	шт	4	3956,01	3698,33	180,11	77,57
659	+&2407-601-12 варіант 1	Бойлер електричний Thermex Giro 50 V	шт	1	6038,51	5740,00	180,11	118,40
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат								
660	C1999-9003	Бензин	кг	10,3937	65,07	65,07		
661	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1576,5145	8,95857	8,95857		
662	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	11,6232	162,15	162,15		
663	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	7,1747	147,53	147,53		
664	C1999-9009	Дрова	м3	1,5761	119,13	119,13		
IV. Устаткування								
665	+1504-17055 варіант 1	Клемна колодка 10 пар ТВ-1510	шт	2	64,08	63,51	-	0,57
666	+&1515-7086-1 варіант 1	Показчик знаку шляхів евакуації "Вихід" ОС-1	шт	35	1601,95	1587,66	-	14,29
667	+&1515-7086-1 варіант 2	Світлозвуковий оповіщувач "Джміль-1"	шт	1	1362,67	1350,52	-	12,15
668	+&1515-7086-1 варіант 3	Показчик знаку шляхів евакуації "Вихід" ОС-6Л	шт	2	1627,42	1612,90	-	14,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
669	+&1601-2238-1 варіант 1	Комутатор POE GV-010-D-16+2 PG+1SEP	шт	1	3764,59	3731,01	-	33,58
670	+&1601-2238-1 варіант 2	Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 112-8P-4S-/N	шт	1	9934,13	9845,52	-	88,61
671	+&1601-2238-1 варіант 3	Відеореєстратор Green Vision GV-N-1018/32	шт	1	11292,75	11192,02	-	100,73
672	+&1601-2238-1 варіант 4	Джерело безперебійного живлення в компл. з елементами кріплення в стійку 19" Ellipse PRO 1600 ER	шт	2	24765,37	24544,47	-	220,90
673	+&1601-2238-1 варіант 5	Полиця вентиляторна, 4 вентилятори з термостатом, 19" 1U, 220B FS-4F-T	шт	2	4684,19	4642,41	-	41,78
674	+&1601-2238-1 варіант 6	Жосткий диск HDD SA TA 4 TB 6GB/S 64 MB PURPLE WD40PURX WDC	шт	2	7889,11	7818,74	-	70,37
675	+&1601-2238-1 варіант 7	Блок розеток з вимикачем на 8 поз., 19", 1U, з вилкою	шт	2	943,94	935,52	-	8,42
676	+&1601-2238-1 варіант 8	Комутатор мережевий POE TL-SG3210XHP-M2	шт	1	20181,55	20001,54	-	180,01
677	+&1601-2238-1 варіант 9	Апаратний контролер OC200	шт	1	3903,49	3868,67	-	34,82
678	+&1601-2238-1 варіант 10	Гігабітний VPN-маршрутизатор TL-R605	шт	1	2518,51	2496,05	-	22,46
679	+&1601-2238-1 варіант 11	SFP-модуль /PE3EPB/	шт	2	1711,46	1696,19	-	15,27
680	+&1601-2383-1-Р варіант 1	IP-відеокамера IMOU IPC-T22EP-C (2.8) White	шт	16	2179,87	2160,43	-	19,44
681	+&1602-10003-1 варіант 1	Серверна шафа 15U (ВхШхГ) 600x500x773 скло	шт	1	7603,19	7535,37	-	67,82
682	+&1602-10003-1 варіант 2	Шафа монтажна 12U UA-MGSWL1235G	шт	1	8738,76	8660,81	-	77,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
683	+&1602-30001-1-1B варіант 1	GSM-модуль МЦА-GSM Tiras	шт	1	5724,44	5673,38	-	51,06
684	+&1602-30001-1-1B варіант 2	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1 Tiras	шт	1	1327,19	1315,35	-	11,84
685	+&1602-30001-1-1B варіант 3	Акумуляторна батарея 12 В, 7 Агод	шт	2	3599,32	3567,22	-	32,10
686	+&1602-30001-1-1B варіант 4	Блок безперебійного електроживлення ЗА БЖ1230	шт	3	8770,18	8691,95	-	78,23
687	+&1602-30001-1-1B варіант 5	Акумуляторна батарея 12 В, 18 Агод	шт	3	6519,34	6461,19	-	58,15
688	+&1602-30001-1-1B варіант 6	Модуль розширення зон INT-E	шт	9	2478,97	2456,86	-	22,11
689	+&1602-30001-1-1B варіант 7	Корпус для модулів розширення зон OMI-4	шт	9	5527,75	5478,44	-	49,31
690	+&1602-30001-1-1B варіант 8	Акумуляторна батарея 12 В, 17 А год FLL12-17	шт	2	3021,40	2994,45	-	26,95
691	+&1602-30001-1-1B варіант 9	Модуль розширення МРЛ-2.1 box, на 2 релейних виходи Tiras	шт	2	1326,17	1314,34	-	11,83
692	+&1602-30065-10 варіант 1	Сповіщувач магнітоконтатний СОМК-1-8	шт	5	159,19	157,77	-	1,42
693	+&1602-30065-10 варіант 2	Satel Navy ECO Інфрачервоний датчик руху і розбиття скла	шт	39	1110,21	1100,31	-	9,90
694	+&1602-30076-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	68	396,22	392,69	-	3,53
695	+&1602-30076-1 варіант 2	Сповіщувач пожежний магнітоконтатний СОМК 1-9	шт	2	1216,67	1205,82	-	10,85
696	+&1602-30076-1 варіант 3	Датчик положення пожежного крану ДППК-25	шт	2	182,50	180,87	-	1,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
697	+&1602-30076-1 варіант 4	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 /РЕЗЕРВ/	шт	7	396,22	392,69	-	3,53
698	+&1602-30076-1 варіант 5	Сповіщувач пожежний ручний СПР «Тірас» Ex	шт	10	892,23	884,27	-	7,96
699	+&1602-30076-1 варіант 6	Сповіщувач пожежний ручний СПР «Тірас» Ex /РЕЗЕРВ/	шт	2	892,23	884,27	-	7,96
700	+&1603-1044-21 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16.128П	шт	1	28398,15	28144,85	-	253,30
701	+&1603-1044-21 варіант 2	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-8П	шт	1	10183,54	10092,71	-	90,83
702	+&1603-1044-21 варіант 3	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-4П	шт	1	9246,71	9164,23	-	82,48
703	+&1603-1044-21 варіант 4	Моноблок настінний ВЕЛЛЕЗн-120-200 Vellez	шт	1	43562,96	43174,39	-	388,57
704	+&1603-1044-21 варіант 5	Мікрофонний Пульт для моноблоків ПМН-8	шт	1	6619,81	6560,76	-	59,05
705	+&1603-1044-21 варіант 6	Гучномовець Vellez 3AC100ПН-2	шт	38	626,59	621,00	-	5,59
706	+&1603-1044-21 варіант 7	Гучномовець Vellez 6AC100ПН	шт	18	821,26	813,93	-	7,33
707	+&1603-1044-21 варіант 8	Модуль розширення релейних виходів M-OUT8R	шт	1	5353,36	5305,61	-	47,75
708	+1704-50697 варіант 1	Блок живлення ARS-30	шт	2	5164,78	5118,71	-	46,07
709	+&2308-ССК-РЕГ-45-32-22-1 варіант 1	Клапан повітряний з електроприводом 220В С-REG-60-35-M220	шт	2	3418,85	3388,35	-	30,50
710	+&2308-ССК-РЕГ-45-32-22-1 варіант 2	Повітряний зворотній клапан для кр. каналів, з ел. прив. 220В С-KVK-K-200-M220	шт	2	681,34	675,26	-	6,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
711	+&2308-4001-11-B варіант 1	Припливно-витяжна установка: приплив L=3200 м3/ч; P=300Па; витяжка L=3200 м3/ч; P=300Па; N=2x1,32кВт; ~3ф Aerostart-EC-CF-4000-G-V	компл	1	684505,96	678400,36	-	6105,60
712	+&2308-4001-11-B1 варіант 1	Припливно-витяжна установка: приплив L=600 м3/ч; P=300Па; витяжка L=600 м3/ч; P=300Па; N=2x0,17+2,0 кВт; ~1ф Aerostart-EC-CF-550-G	компл	1	180980,02	179365,73	-	1614,29
713	+&2308-5036-1 варіант 1	Електричний каналний повітрянагрівач C-EVN-60-35-22,5	шт	1	22725,41	22522,71	-	202,70
714	+&2308-5036-1 варіант 2	Електричний каналний повітрянагрівач для круглих каналів C-EVN-K-200-3,0	шт	1	5799,47	5747,74	-	51,73
715	+&2308-BENTC-1 варіант 1	Вентилятор каналний L=250 м3/ч; P=300Па; N=0,085 кВт; n=2600 об/хв; ~1ф C-VENT-160	шт	2	12306,64	12196,87	-	109,77
716	+&2308-BENTC-1 варіант 2	Вентилятор каналний L=1100 м3/ч; P=400Па; N=0,38 кВт; n=2480 об/хв; ~1ф C-VENT-355	шт	1	42802,54	42420,75	-	381,79
717	+290116-24013 варіант 1	Резистор (кінцевий елемент) 2,7к0м	шт	44	1,83	1,81	-	0,02
718	+290220-1013 варіант 1	Головна плата приймально-контрольного приладу INTEGRA 256 PLUS	шт	1	23079,16	22873,30	-	205,86
719	+290220-1018 варіант 2	Комунікаційний модуль INT-GSM	шт	1	9075,37	8994,42	-	80,95
720	+290220-1018 варіант 3	Комплект радіокерування RE-4K (комплект)	шт	1	2113,98	2095,12	-	18,86
721	+290220-1022 варіант 1	Корпус приймально-контрольного приладу OMI 5 з трансформатором на 75 ВА	шт	1	5808,60	5756,79	-	51,81
722	+290220-1036 варіант 1	ЖК клавіатура INT-KLCD-GR	шт	1	5611,91	5561,85	-	50,06

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс створений користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 липня 2026 р.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**Ремонтно-реставраційні роботи будівлі Одеської гімназії № 107 за адресою: м. Одеса, вул. Кіри Муратової, 30» (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення)» (стара адреса м. Одеса, вул. Льва Толстого, 30)**

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на реставраційно-відновлювальні роботи. КНУ РЕКНрв;
- Роботи з технічного обслуговування, ремонту і пусканалагодження технічних засобів пожежегасіння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусканалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів ТМ Ceresit та Thomsit. СОУ Д.2.2-21685172-001:2014;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

-

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва	2,40	%
4.	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
..			
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт	1,113	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку	15,00	%
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат	3,00	%

Загальна кошторисна трудомісткість	148,96083	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	148,961	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	29900,17	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,75 люд.год та розряді робіт 3,8	34748,00	грн.
Тарифна сітка для пусканалагоджувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,75 люд.год та розряді робіт 4	35572,86	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

податок на додану вартість -

163398,113 тис.грн.

126767,093 тис.грн.

1900,342 тис.грн.


8122,461 тис.грн.

26608,217 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Перевірив:



Управління капітального будівництва ОМР
(назва організації, що затверджує)

Заступник начальника УКБ ОМР  Василь НІКІТЕНКО
Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 164782,413 тис. грн
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Ремонтно-реставраційні роботи будівлі Одеської гімназії № 107 за адресою: м. Одеса, вул. Кіри Муратової, 30» (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення)» (стара адреса м. Одеса, вул. Льва Толстого, 30).

Складений в поточних цінах станом на 29 липня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х. Я.)	98776,964	1639,498	-	100416,462
		Разом по главі 2:	98776,964	1639,498	-	100416,462
		Разом по главах 1-7:	98776,964	1639,498	-	100416,462
		Разом по главах 1-8:	98776,964	1639,498	-	100416,462
		Разом по главах 1-9:	98776,964	1639,498	-	100416,462
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				

1	2	3	4	5	6	7
2	Розр. № П-115	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1004,165	1004,165
3	Розр. № П-116	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1506,247	1506,247
4	Розр. № П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	59,266	59,266
5	Розр. № П-108	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	250,000	250,000
Разом по главі 10:			-	-	2819,678	2819,678
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
6	Розр. № П-122	Вартість проектних робіт	-	-	399,986	399,986
7	Розр. № П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду 101д х 3954,45грн	-	-	399,399	399,399
Разом по главі 12:			-	-	799,385	799,385
Разом по главах 1-12:			98776,964	1639,498	3619,063	104035,525
	Розр. № П-130	Кошторисний прибуток (П)	13469,394	-	-	13469,394
	Розр. № П-147	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	2693,879	2693,879
	Розр. № П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	2370,647	39,348	86,858	2496,853
	Розр. № П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	10765,278	218,873	-	10984,151
Разом (гл.1-12 + П + АВ + Р + І)			125382,283	1897,719	6399,800	133679,802
	Розр. № П-154	Податок на додану вартість	-	-	26576,083	26576,083
Всього по зведеному кошторисному розрахунку			125382,283	1897,719	32975,883	160255,885
	Розр. № П-162-1	Виконані роботи	1699,523	-	2827,005	4526,528

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	127081,806	1897,719	35802,888	164782,413

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



Ремонтно-реставраційні роботи будівлі Одеської гімназії № 107 за адресою: м. Одеса, вул. Кіри Муратової, 30» (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення)» (стара адреса м. Одеса, вул. Льва Толстого, 30)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Покрівля, горище, перекриття

Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 16653,470 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 28,33504 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5315,288 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "24 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покрівля									
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
1	КР8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100м2	9,6	3321,62	-	31888	31888	-	19,8840	190,89
					3321,62	-			-	-	-
2	КР8-1-3	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних	100м2	2,9	6653,89	-	19296	19296	-	37,9680	110,11
					6653,89	-			-	-	-
3	КР8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорими	100м2	6,7	5627,63	-	37705	37705	-	32,1120	215,15
					5627,63	-			-	-	-
4	КР8-1-5	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	100м2	9,6	9666,26	-	92796	92796	-	51,3480	492,94
					9666,26	-			-	-	-
5	КР8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	1,02	3667,63	-	3741	3741	-	20,9280	21,35
					3667,63	-			-	-	-
6	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	3,62	2935,92	-	10628	10435	-	17,2560	62,47
					2882,61	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP8-4-1	Розбирання парпетів з листової сталі	100м	0,503	<u>2935,92</u>	-	1477	1450	-	<u>17,2560</u>	<u>8,68</u>
					2882,61	-			-	-	-
8	KP4-5-1	Розбирання суцільного нахату горіщного перекриття	100 м2	4,7	<u>8391,26</u>	-	39439	39439	-	<u>50,2320</u>	<u>236,09</u>
					8391,26	-			-	-	-
9	KP4-7-2	Розбирання засипки горіщних перекриттів	1 м2	930	<u>146,34</u>	-	136096	136096	-	<u>0,8760</u>	<u>814,68</u>
					146,34	-			-	-	-
10	KБ10-28-1 H1=0,8 H2=H5=1,15	Демонтаж дверних прорізів з металопластику	100м2	0,024	<u>22059,53</u>	-	529	526	-	<u>108,3134</u>	<u>2,60</u>
					21913,98	-			-	-	-
11	KP2-6-2	Улаштування горизонтальної гідроізоляції в 1 шар під мауерлат та лежень	100 м2	1,35	<u>6090,54</u>	-	8222	8222	-	<u>31,1760</u>	<u>42,09</u>
					6090,54	-			-	-	-
12	& C111-860-1 варіант 1	Еврорубероид Ореол-1	м2	148,5	<u>103,74</u>	-	15405	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	KP8-31-1	УТЕПЛЕННЯ ГОРИЩА Монтаж плівки паробар'єр	100м2	6,4603	<u>1526,49</u>	<u>24,95</u>	9862	9700	<u>162</u>	<u>8,5680</u>	<u>55,35</u>
					1501,54	<u>23,61</u>			<u>153</u>	<u>0,1224</u>	<u>0,79</u>
14	& C111-307-1-Н варіант 1	Плівка покрівельна пароізоляційна Juta Паробар'єр	м2	742,93	<u>38,56</u>	-	28647	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	& C1-15-108-23 варіант 1	Стрічка Fixit M-2 для склеювання мембран	м	485	<u>25,51</u>	-	12372	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	KP8-37-3	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	100м2	6,4603	<u>11158,52</u>	-	72087	72087	-	<u>63,6720</u>	<u>411,34</u>
					11158,52	-			-	-	-
17	& C114-712-2У1 варіант 1	Утеплювач SWEETONDALE 135 кг/м3 100 мм	м3	66,541	<u>4422,92</u>	-	294306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	KP20-21-2	Вогнезахист дерев'яних конструкцій каркасів, естакад	м3	23,905	<u>707,07</u>	-	16903	16903	-	<u>3,7560</u>	<u>89,79</u>
					707,07	-			-	-	-
19	& C1-1-32-3К варіант 1	Вогнебіозахист RETARDANT	кг	525	<u>85,76</u>	-	45024	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	KP8-24-3	СТРОПИЛЬНА СИСТЕМА Улаштування слухових вікон	шт	4	<u>2447,65</u>	-	9791	9730	-	<u>13,2600</u>	<u>53,04</u>
					2432,55	-			-	-	-
21	& C112-23-1 варіант 1	Брус	м3	0,24	<u>30872,25</u>	-	7409	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& C112-23-1 варіант 1	Брус	м3	0,12	<u>30872,25</u>	-	3705	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C123-371 варіант 1	Дошка 30	м3	0,36	<u>10949,46</u>	-	3942	-	-	-	-
24	KP20-21-2	Вогнезахист дерев'яних конструкцій каркасів, естакад	м3	71,32	<u>707,07</u> 707,07	-	50428	50428	-	<u>3,7560</u>	<u>267,88</u>
25	& C1-1-32-3К варіант 1	Вогнебіозахист RETARDANT	кг	556	<u>85,76</u>	-	47683	-	-	-	-
26	& C123-36-1 варіант 1	ПРОРІЗИ Металева решітка з нерухомими жалюзі (тонколистова з полімерним покриттям) ПОКРІВЛЯ	м2	2,88	<u>12813,19</u>	-	36902	-	-	-	-
27	KP8-31-1	Монтаж плівки паробар'єр	100м2	9,3	<u>1526,49</u> 1501,54	<u>24,95</u> 23,61	14196	13964	<u>232</u> 220	<u>8,5680</u> 0,1224	<u>79,68</u> 1,14
28	& C111-307-1-Н варіант 1	Плівка покрівельна пароізоляційна Juta Паробар'єр	м2	1069,5	<u>38,56</u>	-	41240	-	-	-	-
29	& C1-15-108-23 варіант 1	Стрічка Fixit M-2 для склеювання мембран	м	698	<u>25,51</u>	-	17806	-	-	-	-
30	KP3-36-1	Влаштування контробрешітки	1 м3	1,65	<u>8839,89</u> 8839,89	-	14586	14586	-	<u>49,0560</u>	<u>80,94</u>
31	C123-371 варіант 2	Рейка 50х20	м3	1,65	<u>29324,76</u>	-	48386	-	-	-	-
32	& C111-1850-1-П варіант 2	Саморіз по дереву 55	шт	7680	<u>0,44</u>	-	3379	-	-	-	-
33	KP8-26-1	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	100м2	9,6	<u>10929,22</u> 9885,33	-	104921	94899	-	<u>55,3800</u>	<u>531,65</u>
34	C123-371 варіант 1	Дошка 30	м3	34,56	<u>10949,46</u>	-	378413	-	-	-	-
35	KP8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	9,6	<u>18627,97</u> 18520,13	-	178829	177793	-	<u>94,8000</u>	<u>910,08</u>
36	& C1545-43-5-Ф варіант 1	Клямер	шт	7680	<u>9,40</u>	-	72192	-	-	-	-
37	& C111-126-62 варіант 1	Покрівля Classic D 50plus	м2	939,917	<u>1281,60</u>	-	1204598	-	-	-	-
38	& C111-126-62 варіант 2	Фальцева покрівля індивідуального виготовлення	м2	116,08	<u>275,49</u>	-	31979	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КР8-40-2	Улаштування з листової сталі жолобів для відводу води	100м	0,96	<u>9633,45</u>	-	9248	9041	-	<u>50,0280</u>	<u>48,03</u>
40	& С1545-43-5-Ф	Клямер	шт	192	<u>9417,77</u>	-	1805	-	-	-	-
	варіант 1				<u>9,40</u>	-			-	-	-
41	& С111-126-62	Лист плоский	м2	92,16	<u>456,01</u>	-	42026	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
42	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	1,32	<u>7585,72</u>	-	10013	10013	-	<u>40,2960</u>	<u>53,19</u>
					<u>7585,72</u>	-			-	-	-
43	& С1545-986-1	Злив карнизу	м	127	<u>64,79</u>	-	8228	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
44	& С1545-986-1	Планка захисту карнизу	м	5	<u>79,50</u>	-	398	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
45	& С1545-43-5-Ф	Клямер	шт	264	<u>9,40</u>	-	2482	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
46	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	4,588	<u>9322,89</u>	-	42773	42773	-	<u>49,5240</u>	<u>227,22</u>
					<u>9322,89</u>	-			-	-	-
47	& С1545-986-1	Планка гребеня пряма	м	148,9	<u>105,45</u>	-	15702	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
48	& С1545-986-1	Герметизуюча планка гребеня	м	289,8	<u>211,50</u>	-	61293	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
49	& С1545-986-1	Торцева планка	м	20	<u>91,85</u>	-	1837	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
50	& С1545-986-1	Планка внутрішнього стику	м	280	<u>209,79</u>	-	58741	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
51	& С1545-986-1	Планка примикання до стіни	м	81	<u>132,22</u>	-	10710	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
52	& С1545-986-1	Планка прилягання	м	45	<u>132,22</u>	-	5950	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
53	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі парпетів	100м	0,51	<u>17188,73</u>	-	8766	8766	-	<u>91,3080</u>	<u>46,57</u>
					<u>17188,73</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& C123-360-3 варіант 1	Планка парпету	м	53,55	<u>236,41</u>	-	12660	-	-	-	-
55	& C1745-1-1 варіант 1	Дюбель 6x60	шт	204	<u>0,90</u>	-	184	-	-	-	-
56	& C111-196-2-У варіант 1	Герметик даховий 300 мл	шт	42	<u>416,03</u>	-	17473	-	-	-	-
57	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубку до 250 мм	10вузлів	1,8	<u>9655,34</u> 9655,34	-	17380	17380	-	<u>52,6320</u>	<u>94,74</u>
58	& C121-794 варіант 1	Витяжна труба (ізолювана) з ковпаком	шт	18	<u>2252,93</u>	-	40553	-	-	-	-
59	& C1545-989 варіант 1	Прохідний елемент	шт	18	<u>962,47</u>	-	17324	-	-	-	-
60	КР8-28-2	Улаштування покриття з листової сталі	100м2	0,15	<u>13153,34</u> 12922,90	<u>219,60</u> 207,77	1973	1938	<u>33</u> 31	<u>69,5640</u> 1,0771	<u>10,43</u> 0,16
61	& C111-126-62 варіант 3	Лист плоский	м2	18	<u>456,01</u>	-	8208	-	-	-	-
62	& C111-126-62 варіант 3	Лист плоский	м2	13,5	<u>456,01</u>	-	6156	-	-	-	-
63	КР9-20-4	Установлення пожежних драбин та покрівельних містків	100м	0,544	<u>16803,08</u> 16803,08	-	9141	9141	-	<u>83,0520</u>	<u>45,18</u>
64	SafeGrip L=2700 з комплект ом кріплення	& C121-781-10 варіант 10	Драбина	SafeGrip L=2700 з комплект ом кріплення	<u>шт</u> 4	<u>3774,45</u>	-	-	<u>15098</u>	-	-
65	& C121-781-10 варіант 2	Драбина Pisko SafeGrip	шт	2	<u>4373,32</u>	-	8747	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	& C121-781-A варіант 1	Покрівельний місток L=1000 мм з комплектom монтажу	шт	37	<u>2025,88</u>	-	74958	-	-	-	-
67	KP8-39-1	Монтаж планок снігозатримувача	100м	0,84	<u>4529,23</u>	-	3805	3805	-	<u>23,1840</u>	<u>19,47</u>
68	& C117-2-365 варіант 1	Труба снігозатримувача L=3000 мм з комплектom монтажу	шт	28	<u>1662,29</u>	-	46544	-	-	-	-
69	KP8-39-1	Огородження покрівель перилами	100м	0,87	<u>4529,23</u>	-	3940	3940	-	<u>23,1840</u>	<u>20,17</u>
70	& C1415-8345-1 варіант 2	Покрівельна огорожа Man Stop Barrier L=6000 мм	шт	15	<u>4724,63</u>	-	70869	-	-	-	-
71	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	92,5	<u>272,29</u>	-	25187	25187	-	<u>1,6300</u>	<u>150,78</u>
72	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	92,5	<u>356,70</u>	<u>356,70</u>	32995	-	<u>32995</u>	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1				94,15			8709	0,4110	38,02
		Разом будівельні роботи, грн.					3839975	973668	33422		5392,58
		в тому числі:							9113		40,11
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2832885				
		всього заробітна плата, грн.					982781				
		Загальновиробничі витрати, грн.					383973				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					4223948				

		Всього по розділу 1					4223948				
		Розділ 2. Перекриття									
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
73	KP4-1-4	Розбирання перекриттів	100 м2	16,2263	<u>57950,98</u>	-	940330	940330	-	<u>346,9080</u>	<u>5629,03</u>
					<u>57950,98</u>	-			-	-	-
74	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	268	<u>326,75</u>	-	87569	87569	-	<u>1,9560</u>	<u>524,21</u>
					<u>326,75</u>	-			-	-	-
75	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	268	<u>356,70</u>	<u>356,70</u>	95596	-	<u>95596</u>	-	-
		БЕТОНА ПОДУШКА ПІД ЗАКЛАДНІ ВИРОБИ			-	94,15			25232	0,4110	110,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КР20-30-3	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 380 мм	100шт	0,6	<u>26427,89</u> 26153,82	-	15857	15692	-	<u>146,5200</u>	<u>87,91</u>
77	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0255	<u>420429,71</u> 241082,62	<u>59823,09</u> 28418,77	10721	6148	<u>1525</u> 725	<u>1219,5600</u> 122,8224	<u>31,10</u> 3,13
78	С1424-11615 варіант 1	Бетон В25	м3	2,59	<u>3886,20</u>	-	10065	-	-	-	-
79	& С124-30-1 варіант 1	Сітка арматурна ф5Вр1 50х50	м2	4,46	<u>258,87</u>	-	1155	-	-	-	-
80	КБ6-19-1	ПОЯСИ ПІД МЕТАЛЕВІ БАЛКИ Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,255	<u>420429,71</u> 241082,62	<u>59823,09</u> 28418,77	107210	61476	<u>15255</u> 7247	<u>1219,5600</u> 122,8224	<u>310,99</u> 31,32
81	С1424-11615 варіант 1	Бетон В25	м3	25,88	<u>3886,20</u>	-	100575	-	-	-	-
82	& С147-4-12-8	Арматура А400	тн	1,7	<u>30960,32</u>	-	52633	-	-	-	-
83	С124-20 варіант 1	Арматура ф6,5 А240	т	0,495	<u>31805,29</u>	-	15744	-	-	-	-
84	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	1т	1,879	<u>91567,70</u> 62541,16	<u>20588,61</u> 4461,34	172056	117515	<u>38686</u> 8383	<u>309,1200</u> 17,4108	<u>580,84</u> 32,71
85	& С111-977-10	Лист металевий	т	1,866	<u>46787,66</u>	-	87306	-	-	-	-
86	& С147-4-12-8	Арматура А400	тн	0,133	<u>30960,32</u>	-	4118	-	-	-	-
87	КБ6-11-7 К=1,5	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	1,879	<u>62717,33</u> 62276,86	<u>440,47</u> 196,46	117846	117018	<u>828</u> 369	<u>318,7800</u> 0,7380	<u>598,99</u> 1,39
88	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	1т	50,77	<u>16342,56</u> 9265,72	<u>2491,85</u> 566,15	829712	470421	<u>126511</u> 28743	<u>44,7360</u> 2,2368	<u>2271,25</u> 113,56
89	& С111-1052-30Д	Двутавр №14-36	т	28,068	<u>33315,14</u>	-	935089	-	-	-	-
90	& С111-1838-7	Швелери №16-22	т	3,272	<u>54336,94</u>	-	177790	-	-	-	-
91	& С111-1052-30Д	Двутавр №14-36	т	2,581	<u>33315,14</u>	-	85986	-	-	-	-
92	& С111-1052-30Д	Двутавр №14-36	т	13,456	<u>33315,14</u>	-	448289	-	-	-	-
93	& С111-1052-30Д	Двутавр №14-36	т	2,795	<u>33315,14</u>	-	93116	-	-	-	-
94	& С111-1838-7	Швелери №16-22	т	0,158	<u>54336,94</u>	-	8585	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	& C111-1052-30Д	Двутавр №14-36	т	0,92	<u>33315,14</u>	-	30650	-	-	-	-
96	& C111-977-10	Лист металевий	т	0,536	<u>46787,66</u>	-	25078	-	-	-	-
97	КР4-14-1	Укладання металевих балок в міжповерхових перекриттях	1 т	50,77	<u>11313,46</u>	<u>1424,40</u>	574384	498622	<u>72317</u>	<u>50,9160</u>	<u>2585,01</u>
98	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	18,66	<u>9821,19</u>	<u>595,72</u>	76797	24519	<u>30245</u>	<u>2,2394</u>	<u>113,70</u>
99	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	18,667	<u>4115,60</u>	-	384719	304711	-	<u>5,7360</u>	<u>107,03</u>
100	КБ13-29-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою вогнезахисною	100м2	4,356	<u>1314,00</u>	-	120802	120802	-	-	-
101	& C111-434-2 варіант 1	Вогнезахисна фарба Аммокот MW-60	кг	741	<u>20609,60</u>	-	162427	-	-	-	-
102	КБ6-19-1	ПОЯС НА РІВНІ МЕТАЛЕВИХ БАЛОК Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,371	<u>16323,50</u>	-	155979	89442	-	-	-
103	C1424-11615 варіант 1	Бетон В25	м3	37,66	<u>420429,71</u>	<u>59823,09</u>	146354	-	<u>22194</u>	<u>1219,5600</u>	<u>452,46</u>
104	& C147-4-12-8	Арматура А400	тн	0,542	<u>241082,62</u>	<u>28418,77</u>	16780	-	<u>10543</u>	<u>122,8224</u>	<u>45,57</u>
105	C124-20 варіант 1	Арматура ф6,5 А240	т	0,195	<u>3886,20</u>	-	6202	-	-	-	-
106	КБ46-33-3	Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	1 м3	0,75	-	-	19480	19479	-	-	-
107	C1424-11615 варіант 1	Бетон В25	м3	0,78	<u>25973,63</u>	-	3031	-	-	-	-
108	КР4-17-1	Улаштування підшивки стель струганими дошками	100 м2	16,2263	<u>25972,10</u>	-	410422	410422	-	<u>126,4680</u>	<u>2052,11</u>
109	C123-371 варіант 1	Дошка 30	м3	51,113	<u>25293,60</u>	-	559660	-	-	-	-
110	& C111-1850-1-П варіант 1	Саморізи по металу	шт	24339	<u>10949,46</u>	-	29450	-	-	-	-
111	КР20-19-3	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах	100м2	40,5658	<u>1,21</u>	-	61489	61489	-	<u>8,0520</u>	<u>326,64</u>
					<u>1515,79</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	& C1-1-32-3К варіант 1	Вогнебіозахист RETARDANT	кг	1116	<u>85,76</u> -	-	95708	-	-	-	-
113	KP8-37-3	ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	100м2	16,2263	<u>11158,52</u> 11158,52	-	181061	181061	-	<u>63,6720</u>	<u>1033,16</u>
114	KP8-37-4	Додавати на кожний наступний шар при утепленні покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці	100м2	16,2223	<u>8639,12</u> 8639,12	-	140146	140146	-	<u>49,2960</u>	<u>799,69</u>
115	& C114-712-2У1 варіант 1	Утеплювач SWEETONDALE 135 кг/м3 100 мм	м3	334,262	<u>4422,92</u> -	-	1478414	-	-	-	-
116	KP8-31-1	Монтаж поліетиленової плівки	100м2	16,2263	<u>1526,49</u> 1501,54	<u>24,95</u> 23,61	24769	24364	<u>405</u> 383	<u>8,5680</u> 0,1224	<u>139,03</u> 1,99
117	& C111-1720-B2 варіант 1	Плівка пполіетиленова	м2	1866,02	<u>11,70</u> -	-	21832	-	-	-	-
118	KB6-22-10	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм. (залізобетонна плита перекриття)	100м3	1,363	<u>441053,01</u> 326903,07	<u>39030,32</u> 20747,52	601155	445569	<u>53198</u> 28279	<u>1694,7642</u> 89,4892	<u>2309,96</u> 121,97
119	C1424-11615 варіант 1	Бетон В25	м3	138,34	<u>3886,20</u> -	-	537617	-	-	-	-
120	& C147-4-12-8	Арматура А400	тн	25,933	<u>30960,32</u> -	-	802894	-	-	-	-
121	KP20-37-2	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 50 см2	100м	13,47	<u>4124,93</u> 4124,93	-	55563	55563	-	<u>21,9120</u>	<u>295,15</u>
122	& C1550-38-2-4Э варіант 1	Піна однокомпонентна вогнезахисна, балон 740 мл	балон	168	<u>1067,67</u> -	-	179369	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							11299580	4192358	<u>426515</u> 140149		<u>22326,86</u> 575,49
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							11299580				
							6680707				
							4332507				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1129942 - - 12429522				
		Всього по розділу 2					12429522				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					15139555 15139555 9513592 5315288 1513915 - - 16653470	5166026	459937 149262		27719,44 615,60
		Всього по кошторису					16653470				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					28335,04 5315288				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Ремонтно-реставраційні роботи будівлі Одеської гімназії № 107 за адресою: м. Одеса, вул. Кіри Муратової, 30» (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення)» (стара адреса м. Одеса, вул. Льва Толстого, 30)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Прорізи /Вікна/

Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 13542,486 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,50511 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 106,239 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "24 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вікна									
1	КБ10-20-2 H2=H5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,42632	74677,24 44038,93	- -	31836	18775	- -	206,3100 -	87,95 -
2	& С1545-43- 5-Э варіант 1	Анкер кріплення	шт	216	11,82 -	- -	2553	-	- -	- -	- -
3	КБ10-20-3 H2=H5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,32112	57446,25 33390,05	- -	18447	10722	- -	156,4230 -	50,23 -
4	& С1545-43- 5-Э варіант 1	Анкер кріплення	шт	125	11,82 -	- -	1478	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ10-20-4 н2=н5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	2,54283	<u>44498,65</u> 25530,80	-	113153	64920	-	<u>119,6046</u>	<u>304,13</u>
6	С1545-43-5-Э варіант 1	Анкер кріплення	шт	707	<u>11,82</u>	-	8357	-	-	-	-
7	С123-10-2 варіант 1	Віконні конструкції фігурні, ламіновані, індивідуального виготовлення	м2	329,027	<u>35358,71</u>	-	11633970	-	-	-	-
8	С111-872-В1 варіант 1	Антимоскітні сітки	м2	329,027	<u>491,68</u>	-	161776	-	-	-	-
9	КБ10-25-2 н2=н3=н5=1,15	Установлення дерев'яних підвіконних дошок на піні монтажній	100м	1,4437	<u>17780,38</u> 8188,42	-	25670	11822	-	<u>43,4976</u>	<u>62,80</u>
10	С123-385-2 варіант 1	Дошки підвіконні дерев'яні	м	147,98	<u>2122,66</u>	-	314111	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							12311351	106239	-		<u>505,11</u>
Разом будівельні роботи, грн.							12311351				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12205112				
всього заробітна плата, грн.							106239				
Загальновиробничі витрати, грн.							1231135				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							13542486				

Всього по розділу 1							13542486				
Разом прямі витрати по кошторису							12311351	106239	-		<u>505,11</u>
Разом будівельні роботи, грн.							12311351		-		-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12205112				
всього заробітна плата, грн.							106239				
Загальновиробничі витрати, грн.							1231135				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					13542486				


		Всього по кошторису					13542486				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					505,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					106239				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Ремонтно-реставраційні роботи будівлі Одеської гімназії № 107 за адресою: м. Одеса, вул. Кіри Муратової, 30» (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення)» (стара адреса м. Одеса, вул. Льва Толстого, 30)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Прорізи /Двері/

Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4440,968 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,44735 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 288,987 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "24 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ46-31-3	РОЗШИРЕННЯ (12 шт) ТА ВЛАШТУВАННЯ (2шт) ПРОРІЗІВ В ЦЕГЛЯНИХ СТІНАХ ПІД ДВЕРІ Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 100 см2 (170х70 мм) /під монтаж перемичок/	100м	0,392	22716,23	6775,31	8905	6249	2656	80,6400	31,61		
					15940,92	3324,37			1303	16,5078	6,47		
2	КБ46-31-4	При пробиванні в цегляних стінах борозен перерізом понад 100 см2 додається на кожні 20 см2	100м	0,392	7266,11	1528,57	2848	2249	599	29,0244	11,38		
					5737,54	750,02			294	3,7244	1,46		
3	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	1,428	45499,10	5237,34	64973	51676	7479	174,7200	249,50		
					36188,01	271,25			387	1,3104	1,87		
4	С111-1838-7	Швелери №16-22	т	0,534	54336,94	-	29016	-	-	-	-		
5	С111-1824-3 варіант 1	Кутик 50х5	т	0,617	86353,85	-	53280	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C111-977-3	Смуга 50x5	т	0,309	<u>33429,89</u>	-	10330	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	& C147-4-12-8	Арматура А400	тн	0,014	<u>30960,32</u>	-	433	-	-	-	-
8	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	1,428	<u>26878,51</u>	<u>2163,55</u>	38383	35293	<u>3090</u>	<u>106,4520</u>	<u>152,01</u>
					24714,96	61,60			88	0,2976	0,42
9	КР20-33-1	Зачеканка шва між металом та цеглою	100м	6,16	<u>7068,60</u>	-	43543	43543	-	<u>39,6000</u>	<u>243,94</u>
					7068,60	-			-	-	-
10	& C1425-116871-4	Саморозширювальний цемент РШПЦ М-600	кг	154	<u>27,18</u>	-	4186	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
11	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,56	<u>4463,59</u>	-	2500	2500	-	<u>22,8480</u>	<u>12,79</u>
					4463,59	-			-	-	-
12	& C111-772-13Б	Різьба М16 L=1 м	шт	28	<u>132,37</u>	-	3706	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
13	& C111-115-3-Ц	Гвинт з гумовими прокладками	шт	112	<u>7,92</u>	-	887	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& C1545-283-1	Шайба М16	шт	112	<u>3,47</u>	-	389	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
15	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	1,216	<u>5870,62</u>	<u>560,63</u>	7139	6415	<u>682</u>	<u>26,6880</u>	<u>32,45</u>
					5275,68	280,19			341	1,2398	1,51
16	КР3-2-1	Розбирання цегляних стін	10 м3	0,629	<u>32925,89</u>	<u>11336,76</u>	20710	13580	<u>7130</u>	<u>117,6840</u>	<u>74,02</u>
					21589,13	5580,07			3510	26,6694	16,78
17	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	12,26	<u>272,29</u>	-	3338	3338	-	<u>1,6300</u>	<u>19,98</u>
					272,29	-			-	-	-
18	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	12,26	<u>356,70</u>	<u>356,70</u>	4373	-	<u>4373</u>	-	-
					-	94,15			1154	0,4110	5,04
19	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	68,3	<u>55,04</u>	-	3759	3759	-	<u>0,3000</u>	<u>20,49</u>
					55,04	-			-	-	-
20	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,683	<u>4115,60</u>	-	2811	897	-	<u>5,7360</u>	<u>3,92</u>
					1314,00	-			-	-	-
21	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,683	<u>20609,60</u>	-	14076	11149	-	<u>83,5560</u>	<u>57,07</u>
					16323,50	-			-	-	-
22	КБ46-33-6	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2	1 м3	0,47	<u>25122,00</u>	-	11807	9820	-	<u>120,3840</u>	<u>56,58</u>
					20892,64	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C111-2015-И2 варіант 1	Суміш Siltek "Сухий бетон" В-25	кг	930,6	<u>7,52</u> -	-	6998	-	-	-	-
24	КБ10-28-4	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-7	1 блок	9	<u>1367,57</u> <u>1364,16</u>	-	12308	12277	-	<u>6,9828</u> -	<u>62,85</u> -
25	& C111-196-3-1-ИН-Б варіант 1	Піна монтажна 750 мл	шт	7	<u>258,59</u> -	-	1810	-	-	-	-
26	& C1545-43-5-Э варіант 1	Анкер кріплення	шт	72	<u>11,82</u> -	-	851	-	-	-	-
27	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-9, ДГ-21-10	1 блок	27	<u>1411,54</u> <u>1407,30</u>	-	38112	37997	-	<u>7,2036</u> -	<u>194,50</u> -
28	& C111-196-3-1-ИН-Б варіант 1	Піна монтажна 750 мл	шт	20	<u>258,59</u> -	-	5172	-	-	-	-
29	& C1545-43-5-Э варіант 1	Анкер кріплення	шт	216	<u>11,82</u> -	-	2553	-	-	-	-
30	КБ10-28-7	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-12, ДГ-21-2, 15	1 блок	7	<u>2024,96</u> <u>2019,28</u>	-	14175	14135	-	<u>10,3362</u> -	<u>72,35</u> -
31	& C111-196-3-1-ИН-Б варіант 1	Піна монтажна 750 мл	шт	6	<u>258,59</u> -	-	1552	-	-	-	-
32	& C1545-43-5-Э варіант 1	Анкер кріплення	шт	48	<u>11,82</u> -	-	567	-	-	-	-
33	& C126-199-18 варіант 1	Двері дерев'яні з масиву дерева	м2	84,105	<u>41020,83</u> -	-	3450057	-	-	-	-
34	& C122-41-85 варіант 1	Двері зі шпону	м2	5,88	<u>3249,30</u> -	-	19106	-	-	-	-
35	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,147	<u>69367,82</u> <u>69348,80</u>	-	10197	10194	-	<u>324,8796</u> -	<u>47,76</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& С123-10-2 варіант 2	Двері металеві, протипожежні	м2	14,7	<u>6554,01</u>	-	96344	-	-	-	-
37	& С111-196- 3-1-ИН-Б варіант 1	Піна монтажна 750 мл	шт	7	<u>258,59</u>	-	1810	-	-	-	-
38	КБ10-21-1	Встановлення закривача дверного верхнього розташування	100шт	0,43	<u>39159,88</u>	-	16839	16839	-	<u>164,1786</u>	<u>70,60</u>
39	С111-961 варіант 1	Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі	шт	43	<u>637,29</u>	-	27403	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							4037246	281910	<u>26009</u> 7077		<u>1413,80</u> 33,55
Разом будівельні роботи, грн.							4037246				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3729327				
всього заробітна плата, грн.							288987				
Загальновиробничі витрати, грн.							403722				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							4440968				

Всього по кошторису							4440968				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							1447,35				
Кошторисна заробітна плата, грн.							288987				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Ремонтно-реставраційні роботи будівлі Одеської гімназії № 107 за адресою: м. Одеса, вул. Кіри Муратової, 30» (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення)» (стара адреса м. Одеса, вул. Льва Толстого, 30)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Архітектурно-будівельні рішення

Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 19387,773 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 38,60809 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7792,185 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "24 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стелі									
		СТЕЛІ АРМСТРОНГ									
1	КБ15-76-1 К2=1,15; К5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	16,134	37790,14 37730,07	- -	609706	608737	- -	193,1310 -	3115,98 -
2	& С111-826-19И варіант 1	Профіль KRAFT Fortis T-24 3600x38x24 мм білий	шт	501	125,47 -	- -	62860	-	- -	- -	- -
3	& С111-826-19 варіант 1	Профіль KRAFT Fortis T-24 1200x25x24 мм білий	шт	1615	40,89 -	- -	66037	-	- -	- -	- -
4	& С111-826-18 варіант 1	Профіль KRAFT Fortis T-24 600x25x24 мм білий	шт	3388	24,49 -	- -	82972	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C126-1303-A6P варіант 1	Профіль кутовий KRAFT Fortis L 3000x19x24 мм білий	м	517	<u>24,53</u> -	- -	12682	-	- -	- -	- -
6	& C1545-176-2И варіант 2	Стрижень з вухом 0,5	шт	1291	<u>7,09</u> -	- -	9153	-	- -	- -	- -
7	& C1545-176-2И варіант 1	Підвіс гачок 0,25 м	шт	1291	<u>2,73</u> -	- -	3524	-	- -	- -	- -
8	& C1545-1-4K варіант 1	Пружина для підвісу 4,0 мм	шт	1291	<u>7,36</u> -	- -	9502	-	- -	- -	- -
9	& C111-1477-115 варіант 1	Дюбель "Bierbach"6x40	шт.	1291	<u>2,60</u> -	- -	3357	-	- -	- -	- -
10	& C1745-1-1 варіант 1	Дюбель 6x60	шт	4792	<u>0,90</u> -	- -	4313	-	- -	- -	- -
11	KB15-76-2 K2=1,15; K5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	15,5184	<u>4523,83</u> 4523,83	- -	70203	70203	- -	<u>23,1564</u> -	<u>359,35</u> -
12	& C111-767-1-1 варіант 1	Плита стелі Армстронг Prima Plain Tegular 24 600x600x15 мм	шт	3854	<u>228,14</u> -	- -	879252	-	- -	- -	- -
13	& C111-767-1-1 варіант 3	Підвисна стеля типу "Armstrong" 600_600 алюмінієві касети	шт	676	<u>195,00</u> -	- -	131820	-	- -	- -	- -
14	KB15-64-1	АКТОВА ЗАЛА -приміщення 301 ГКЛ - дворівнева в 2 шари ЗАЛ-112,5 м2 Сцена 12 м2 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,245	<u>47784,71</u> 47667,56	- -	59492	59346	- -	<u>226,7616</u> -	<u>282,32</u> -
15	& C1545-204-4 варіант 1	Профіль UD27 0,6мм	мп	149,4	<u>29,93</u> -	- -	4472	-	- -	- -	- -
16	& C1545-204-5-13 варіант 1	Профіль CD 60 0,6мм	м.п	435,75	<u>61,40</u> -	- -	26755	-	- -	- -	- -
17	& C111-1477-115 варіант 1	Дюбель "Bierbach"6x40	шт.	436	<u>2,60</u> -	- -	1134	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C1545-176-2И варіант 2	Стрижень з вухом 0,5	шт	436	<u>7,09</u> -	- -	3091	-	- -	- -	- -
19	& C1545-176-2И варіант 3	Підвіс гачок 1 м	шт	436	<u>11,73</u> -	- -	5114	-	- -	- -	- -
20	& C101-17-11 варіант 1	Підвіс для CD профілю	шт	436	<u>18,18</u> -	- -	7926	-	- -	- -	- -
21	& C1545-1-4К варіант 1	Пружина для підвісу 4,0 мм	шт	436	<u>7,36</u> -	- -	3209	-	- -	- -	- -
22	& C1745-1-1 варіант 1	Дюбель 6x60	шт	623	<u>0,90</u> -	- -	561	-	- -	- -	- -
23	& C13-16-16-B1-ИН-Б4 варіант 1	Саморіз 9,5 мм	шт	1494	<u>0,53</u> -	- -	792	-	- -	- -	- -
24	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. 2 шари	100 м2	1,245	<u>84107,65</u> 83891,61	- -	104714	104445	- -	<u>376,3812</u> -	<u>468,59</u> -
25	& C111-741-11 варіант 3	Листи гіпсокартонні вологостійкі 12,5мм	м2	261,45	<u>131,73</u> -	- -	34441	-	- -	- -	- -
26	& C13-16-16-B1-ИН-Б2-2 варіант 1	Саморіз 3,5x25	шт	3735	<u>0,19</u> -	- -	710	-	- -	- -	- -
27	& C13-16-16-B1-ИН-Б2-2 варіант 2	Саморіз 3,5x35	шт	3735	<u>0,32</u> -	- -	1195	-	- -	- -	- -
28	& C1-15-108-23 варіант 2	Стрічка армувальна	м	199,2	<u>7,02</u> -	- -	1398	-	- -	- -	- -
29	& C111-1380-1-B3 варіант 1	Шпаклівка Уніфлот	кг	49,8	<u>54,45</u> -	- -	2712	-	- -	- -	- -
30	КБ34-56-7	Улаштування каркасів акустичних конструкцій стель металевих /шторка/	100м2	0,14	<u>45387,47</u> 45376,18	- -	6354	6353	- -	<u>244,2600</u> -	<u>34,20</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& C111-826-37 варіант 1	Профіль CW-100 0,6мм	м	14	<u>88,22</u> -	-	1235	-	-	-	-
32	& C1545-203-2-12 варіант 1	Профіль UW-100 0,6мм	шт	20	<u>77,61</u> -	-	1552	-	-	-	-
33	& C1745-1-1 варіант 1	Дюбель 6х60	шт	30	<u>0,90</u> -	-	27	-	-	-	-
34	& C13-16-16-B1-ИН-Б4 варіант 1	Саморіз 9,5 мм	шт	1494	<u>0,53</u> -	-	792	-	-	-	-
35	& C1-ПР1С варіант 1	Стрічка звукоізоляційна самоклеїтка 70 мм	м	12	<u>10,40</u> -	-	125	-	-	-	-
36	КБ15-66-2	Улаштування підшивки вертикальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и листами 2 шари з 2-х сторін	100 м2	0,28	<u>139307,97</u> <u>138925,29</u>	-	39006	38899	-	<u>623,2908</u> -	<u>174,52</u> -
37	& C111-741-11 варіант 3	Листи гіпсокартонні вологостійкі 12,5мм	м2	58,8	<u>131,73</u> -	-	7746	-	-	-	-
38	& C13-16-16-B1-ИН-Б2-2 варіант 1	Саморіз 3,5х25	шт	980	<u>0,19</u> -	-	186	-	-	-	-
39	& C13-16-16-B1-ИН-Б2-2 варіант 2	Саморіз 3,5х35	шт	980	<u>0,32</u> -	-	314	-	-	-	-
40	& C1-15-108-23 варіант 2	Стрічка армувальна	м	44,8	<u>7,02</u> -	-	314	-	-	-	-
41	& C111-1380-1-B3 варіант 1	Шпаклівка Уніфлот	кг	11,2	<u>54,45</u> -	-	610	-	-	-	-
42	& C111-2041-1 варіант 1	Перфокутник.	м	9	<u>21,76</u> -	-	196	-	-	-	-
43	КР11-4-11	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,2847	<u>72106,05</u> <u>71980,80</u>	-	20529	20493	-	<u>359,9040</u> -	<u>102,46</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КР11-4-12	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стель цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2 до 30мм	100м2	0,2847	<u>19243,20</u> 19243,20	-	5479	5479	-	<u>96,2160</u>	<u>27,39</u>
45	& С111-1896-3-МП варіант 1	Штукатурка МП-75	кг	700	<u>13,74</u> -	-	9618	-	-	-	-
46	КБ15-64-1	НИЗ СХОДОВИХ МАРШІВ Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,394	<u>47784,71</u> 47667,56	-	66612	66449	-	<u>226,7616</u>	<u>316,11</u>
47	& С1545-204-4 варіант 1	Профіль UD27 0,6мм	мп	348,5	<u>29,93</u> -	-	10431	-	-	-	-
48	& С1545-204-5-13 варіант 1	Профіль CD 60 0,6мм	м.п	418,2	<u>61,40</u> -	-	25677	-	-	-	-
49	& С101-17-11 варіант 1	Підвіс для CD профілю	шт	418	<u>18,18</u> -	-	7599	-	-	-	-
50	& С1745-1-1 варіант 1	Дюбель 6х60	шт	697	<u>0,90</u> -	-	627	-	-	-	-
51	& С13-16-16-В1-ИН-Б4 варіант 1	Саморіз 9,5 мм	шт	1673	<u>0,53</u> -	-	887	-	-	-	-
52	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	100 м2	1,394	<u>42053,82</u> 41945,80	-	58623	58472	-	<u>188,1906</u>	<u>262,34</u>
53	& С111-741-11 варіант 3	Листи гіпсокартонні вологостійки 12,5мм	м2	146,37	<u>131,73</u> -	-	19281	-	-	-	-
54	& С13-16-16-В1-ИН-Б2-2 варіант 1	Саморіз 3,5х25	шт	4182	<u>0,19</u> -	-	795	-	-	-	-
55	& С1-15-108-23 варіант 2	Стрічка армувальна	м	199,2	<u>7,02</u> -	-	1398	-	-	-	-
56	& С111-1380-1-В3 варіант 1	Шпаклівка Уніфлот	кг	49,8	<u>54,45</u> -	-	2712	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КР12-66-1	ПРИМ. 105 (СПОРТЗАЛ) Грунтування поверхні стель	100м2	0,976	<u>1621,72</u> 1621,72	-	1583	1583	-	<u>9,7080</u>	<u>9,48</u>
58	& С111-398-2 варіант 1	Грунтовка Бетоконтакт СТ16	л	34,16	<u>117,69</u> -	-	4020	-	-	-	-
59	КР11-29-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,976	<u>13936,00</u> 13936,00	-	13602	13602	-	<u>73,1280</u>	<u>71,37</u>
60	& С111-330-2-У варіант 1	Клей для пінопласту Cerezit СТ-85	кг	585,6	<u>17,98</u> -	-	10529	-	-	-	-
61	КБ15-185-2	Армування стель фасадною армосіткою	100м2	0,976	<u>6556,87</u> 6556,87	-	6400	6400	-	<u>35,7420</u>	<u>34,88</u>
62	& С10000-23-113 варіант 1	Сітка армуюча 5х5 мм 140 г/м2	м2	112,24	<u>20,07</u> -	-	2253	-	-	-	-
63	& С111-398-2 варіант 1	Грунтовка Бетоконтакт СТ16	л	34,16	<u>117,69</u> -	-	4020	-	-	-	-
64	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	3,6363	<u>27072,91</u> 27072,91	-	98445	98445	-	<u>138,5796</u>	<u>503,92</u>
65	& С111-220-1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	72,73	<u>54,24</u> -	-	3945	-	-	-	-
66	& С111-296-3	Шпаклівка Knauf Polymer Finish	кг	545,45	<u>28,18</u> -	-	15371	-	-	-	-
67	КР12-46-4	Обклеювання стель склохолстом	100м2	3,6363	<u>8526,61</u> 8526,61	-	31005	31005	-	<u>35,7480</u>	<u>129,99</u>
68	& С111-1707-1 варіант 1	Склохолст малярний "Wellton" W45	м2	410,9	<u>26,07</u> -	-	10712	-	-	-	-
69	& С111-1648-2-Щ варіант 1	Клей універсальний	кг	72,73	<u>104,73</u> -	-	7617	-	-	-	-
70	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	3,6363	<u>12279,07</u> 12279,07	-	44650	44650	-	<u>59,2848</u>	<u>215,58</u>
71	& С111-219-1С варіант 1	Шпаклівка Knauf Sheetrock Super Finish	кг	727,26	<u>50,09</u> -	-	36428	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,6363	<u>11565,70</u> 11565,70	-	42056	42056	-	<u>59,2020</u>	<u>215,28</u>
73	& С111-220- 1-46 варіант 2	Грунтовка СТ-17 Супер	л	72,73	<u>60,81</u> -	-	4423	-	-	-	-
74	& С111- 110203-1-6Л варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна	л	109,09	<u>87,99</u> -	-	9599	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							2838480	1276617	-		<u>6323,76</u>
Разом будівельні роботи, грн.							2838480		-		-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1561863				
всього заробітна плата, грн.							1276617				
Загальновиробничі витрати, грн.							283828				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							3122308				

Всього по розділу 1							3122308				
Розділ 2. Стіни											
75	КБ10-94-4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	3,856	<u>110907,98</u> 110551,80	-	427661	426288	-	<u>552,7590</u>	<u>2131,44</u>
76	& С111-741- 11 варіант 2	Листи гіпсокартонні звичайні 12,5мм	м2	1504,39	<u>112,74</u> -	-	169605	-	-	-	-
77	& С111-741- 11 варіант 3	Листи гіпсокартонні вологостійкі 12,5мм	м2	34,4	<u>131,73</u> -	-	4532	-	-	-	-
78	& С111-741- 11 варіант 1	Листи гіпсокартонні вогнестійкі 12,5мм	м2	80,72	<u>162,03</u> -	-	13079	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КБ15-63-4	Улаштування обшивки коробів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,508	<u>98802,25</u> 98080,62	-	50192	49825	-	<u>466,5840</u>	<u>237,02</u>
92	КБ15-63-1 Н2,5=1,15	Улаштування обшивки коробу гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами (додатковий шар)	100м2	0,508	<u>22161,95</u> 22161,95	-	11258	11258	-	<u>117,7261</u>	<u>59,80</u>
93	& С111-741-11	Листи гіпсокартонні звичайні 12,5мм	м2	106,68	<u>112,74</u>	-	12027	-	-	-	-
94	варіант 2 & С1545-204-4	Профіль UD27 0,6мм	мп	167,64	<u>29,93</u>	-	5017	-	-	-	-
95	варіант 1 & С1545-204-5-13	Профіль CD 60 0,6мм	м.п	152,4	<u>61,40</u>	-	9357	-	-	-	-
96	варіант 1 & С1745-1-1	Дюбель 6х60	шт	5561	<u>0,90</u>	-	5005	-	-	-	-
97	варіант 1 & С13-16-16-В1-ИН-Б2-2	Саморіз 3,5х25	шт	1778	<u>0,19</u>	-	338	-	-	-	-
98	варіант 2 & С13-16-16-В1-ИН-Б2-2	Саморіз 3,5х35	шт	1778	<u>0,32</u>	-	569	-	-	-	-
99	варіант 1 & С13-16-16-В1-ИН-Б4	Саморіз 9,5 мм	шт	610	<u>0,53</u>	-	323	-	-	-	-
100	варіант 2 & С1-15-108-23	Стрічка армувальна	м	81,28	<u>7,02</u>	-	571	-	-	-	-
101	варіант 1 & С111-1380-1-В3	Шпаклівка Уніфлот	кг	20,32	<u>54,45</u>	-	1106	-	-	-	-
102	варіант 2 & С111-221-1	Кріплення	л	2399,65	<u>231,89</u>	-	556455	-	-	-	-
103	КР12-66-1	Грунтування стін	100м2	47,993	<u>1621,72</u> 1621,72	-	77831	77831	-	<u>9,7080</u>	<u>465,92</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	& C111-398-2 варіант 1	Грунтовка Бетоконтакт СТ16	л	1679,76	<u>117,69</u>	-	197691	-	-	-	-
105	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	44,0782	<u>32119,25</u> 32119,25	-	1415759	1415759	-	<u>152,7960</u>	<u>6734,97</u>
106	& C111-2012-1-11 варіант 1	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна або аналог	кг	187332,36	<u>9,87</u>	-	1848970	-	-	-	-
107	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	4,0884	<u>79218,97</u> 79218,97	-	323879	323879	-	<u>360,6600</u>	<u>1474,52</u>
108	& C111-2012-1-11 варіант 1	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна або аналог	кг	20587,43	<u>9,87</u>	-	203198	-	-	-	-
109	KB15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	12,664	<u>5880,12</u> 5880,12	-	74466	74466	-	<u>27,9726</u>	<u>354,25</u>
110	& C111-2041-1 варіант 1	Перфокутник.	м	1269,87	<u>21,76</u>	-	27632	-	-	-	-
111	& C111-2041-1 варіант 2	Перфокутник арочний	м	59,06	<u>6,29</u>	-	371	-	-	-	-
112	KB15-182-1	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою	100м2	51,2806	<u>20962,15</u> 20710,43	-	1074952	1062043	-	<u>106,0116</u>	<u>5436,34</u>
113	& C111-220-1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	1025,61	<u>54,24</u>	-	55629	-	-	-	-
114	& C111-296-3	Шпаклівка Knauf Polymer Finish	кг	7692,09	<u>28,18</u>	-	216763	-	-	-	-
115	KB15-185-2	Обклеювання флізеліном стін у середині приміщень	100м2	51,2806	<u>6556,87</u> 6556,87	-	336240	336240	-	<u>35,7420</u>	<u>1832,87</u>
116	& C111-1707-1 варіант 1	Склохолст малярний "Wellton" W45	м2	5794,7	<u>26,07</u>	-	151068	-	-	-	-
117	& C111-1648-2-Щ варіант 1	Клей універсальний	кг	1025,61	<u>104,73</u>	-	107412	-	-	-	-
118	KB15-182-6 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін 2-й шар	100м2	51,2806	<u>25672,86</u> 25672,86	-	1316520	1316520	-	<u>123,9516</u>	<u>6356,31</u>
119	& C111-219-1C варіант 1	Шпаклівка Knauf Sheetrock Super Finish	кг	10256,12	<u>50,09</u>	-	513729	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	51,2806	<u>10368,73</u> 10274,33	-	531715	526874	-	<u>52,5918</u>	<u>2696,94</u>
121	& С111-220- 1-46 варіант 2	Грунтовка СТ-17 Супер	л	1025,61	<u>60,81</u> -	-	62367	-	-	-	-
122	& С111- 110203-1-6Л варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна	л	1538,42	<u>87,99</u> -	-	135366	-	-	-	-
123	КБ15-25-2	САНВУЗЛИ Облицювання поверхонь стін керамогранитними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,6344	<u>70604,03</u> 70564,92	-	115395	115331	-	<u>352,8246</u>	<u>576,66</u>
124	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні для стін	м2	165,08	<u>389,91</u> -	-	64366	-	-	-	-
125	& С111-220- 1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	32,68	<u>54,24</u> -	-	1773	-	-	-	-
126	& С111-327- 2В варіант 1	Клей для плитки СМ-12	кг	849,88	<u>20,16</u> -	-	17134	-	-	-	-
127	& С111- 1626-3М варіант 1	Затирка для швів СЕ40	кг	74,04	<u>202,96</u> -	-	15027	-	-	-	-
128	& С113-102- 4ШТ варіант 1	Система вирівнювання плитки основа	шт	3616	<u>0,40</u> -	-	1446	-	-	-	-
129	& С113-102- 4ШТ варіант 2	Система вирівнювання плитки клин	шт	1151	<u>1,56</u> -	-	1796	-	-	-	-
130	КБ15-25-2 к=1,15	ФАРТУХИ УМИВАЛЬНИКІВ Облицювання поверхонь стін керамогранитними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,108	<u>70604,03</u> 70564,92	-	7625	7621	-	<u>352,8246</u>	<u>38,11</u>
131	& С111-220- 1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	2,16	<u>54,24</u> -	-	117	-	-	-	-
132	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні для стін	м2	10,91	<u>389,91</u> -	-	4254	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	& C111-327-2В варіант 1	Клей для плитки CM-12	кг	57,24	<u>20,16</u> -	-	1154	-	-	-	-
134	& C111-1626-3М варіант 1	Затирка для швів CE40	кг	4,9	<u>202,96</u> -	-	995	-	-	-	-
135	& C113-102-4ШТ варіант 1	Система вирівнювання плитки основа	шт	238	<u>0,40</u> -	-	95	-	-	-	-
136	& C113-102-4ШТ варіант 2	Система вирівнювання плитки клин	шт	76	<u>1,56</u> -	-	119	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							10452884	5752744	-		<u>28440,24</u>
Разом будівельні роботи, грн.							10452884		-		-
в тому числі:							4700140				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5752744				
всього заробітна плата, грн.							1045919				
Загальновиробничі витрати, грн.							-				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11498803				
Всього будівельні роботи, грн.							11498803				
Всього по розділу 2							11498803				
Розділ 3. Влаштування декоративних панелей з підсвіткою											
137	КБ34-56-3	1-й поверх - 1 шт 7700x3600 Улаштування каркасів акустичних конструкцій стін із дерев'яних брусків при віднесенні від стін на 10 см	100м2	0,2736	<u>89152,46</u> 89152,46	-	24392	24392	-	<u>467,8200</u>	<u>128,00</u>
138	КБ34-60-9	Установка декоративної панелі	100м2	0,2736	<u>77738,18</u> 77467,27	-	21269	21195	-	<u>422,2800</u>	<u>115,54</u>
139	& C112-43-1 варіант 1	Панель декоративна	м2	27,36	<u>1431,85</u> -	-	39175	-	-	-	-
140	КБ21-19-2	Монтаж карнизного освітлення люмінесцентними лампами в один ряд	100шт	0,08	<u>57123,99</u> 57123,99	-	4570	4570	-	<u>296,1480</u>	<u>23,69</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	& C1547-1-2-14 варіант 1	LED панель 42Вт 6400К накладна 600х600 мм універсальна з кріпленням Argon ONTARIO 1577 3-й поверх - 4 шт	шт	8	<u>440,15</u> -	-	3521	-	-	-	-
142	КБ34-56-3	Улаштування каркасів акустичних конструкцій стін із дерев'яних брусків при віднесенні від стін на 10 см	100м2	1,3068	<u>89152,46</u> 89152,46	-	116504	116504	-	<u>467,8200</u>	<u>611,35</u>
143	КБ34-60-9	Установка декоративної панелі	100м2	1,3068	<u>77738,18</u> 77467,27	-	101588	101234	-	<u>422,2800</u>	<u>551,84</u>
144	& C112-43-1 варіант 1	Панель декоративна	м2	130,68	<u>1431,85</u> -	-	187114	-	-	-	-
145	КБ21-19-2	Монтаж карнизного освітлення люмінесцентними лампами в один ряд	100шт	0,24	<u>57123,99</u> 57123,99	-	13710	13710	-	<u>296,1480</u>	<u>71,08</u>
146	& C1547-1-2-14 варіант 1	LED панель 42Вт 6400К накладна 600х600 мм універсальна з кріпленням Argon ONTARIO 1577	шт	24	<u>440,15</u> -	-	10564	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							522407	281605	-		<u>1501,50</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							522407 240802 281605 52241 - - 574648				

Всього по розділу 3							574648				
Розділ 4. АКТОВА ЗАЛА											
147	КР15-137-1	Заміна вентиляційних ґрат	100шт	0,03	<u>14597,48</u> 14597,48	-	438	438	-	<u>79,5720</u>	<u>2,39</u>
148	& C113-2296-2 варіант 1	Решітка декоративна металева	шт	3	<u>762,83</u> -	-	2288	-	-	-	-
149	КМ31-23-6	Монтаж пристрою для зашторювання автоматичний	комплект	7	<u>10090,89</u> 10090,89	-	70636	70636	-	<u>48,7200</u>	<u>341,04</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	& C123-5-1-2 варіант 1	Ролетна декорація електрична 5х4 м. (спецзамовлення)	шт.	1	<u>82789,14</u> -	-	82789	-	-	-	-
151	& C123-5-1-Я варіант 1	Ролети електричні 2х4 (спецзамовлення)	м2	6	<u>33316,22</u> -	-	199897	-	-	-	-
152	КБ20-11-4	Установлення решітки декоративної	1 ґрата	3	<u>833,28</u> 833,28	-	2500	2500	-	<u>4,3200</u>	<u>12,96</u>
153	& C123-5-1-3 варіант 1	Решітка декоративна на вікна 1,75х1 м.	шт.	3	<u>4226,36</u> -	-	12679	-	-	-	-
154	КМ31-23-6	Монтаж пристрою для зашторювання автоматичний	комплек т	8	<u>10090,89</u> 10090,89	-	80727	80727	-	<u>48,7200</u>	<u>389,76</u>
155	& C123-5-1-10 варіант 2	Карниз з електроприводом для штор	м2	24	<u>6167,30</u> -	-	148015	-	-	-	-
156	& C123-5-1-4 варіант 1	Штори на вікно та сцену h-4.5м	м.	60	<u>11159,63</u> -	-	669578	-	-	-	-
157	КМ8-636-6	Монтаж світильника або прожектора	шт	10	<u>3154,97</u> 3154,97	-	31550	31550	-	<u>15,9600</u>	<u>159,60</u>
158	& C1547-7555 варіант 1	Заливне світло CHAUVET SLIM PAR 56	шт	10	<u>4068,09</u> -	-	40681	-	-	-	-
159	& C1547-765 варіант 1	Активний комплект акустики ALEX AUDIO TS-1015	шт	1	<u>44721,03</u> -	-	44721	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							1386499	185851	-	-	<u>905,75</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1386499				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1200648				
всього заробітна плата, грн.							185851				
Загальновиробничі витрати, грн.							138652				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							1525151				

Всього по розділу 4							1525151				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Інклюзивні заходи									
160	КБ7-57-10	Улаштування тактильної смуги	100м шва	0,433	<u>4091,30</u> 4065,52	-	1772	1760	-	<u>20,8104</u>	<u>9,01</u>
161	& С111-1722-1 варіант 1	Попереджувальна смуга(внутрішня) - шириною 100 мм	м	43,3	<u>282,77</u> -	-	12244	-	-	-	-
162	КБ17-2-5	Установлення вказівника на стіні	10шт	4,8	<u>2567,46</u> 2567,46	-	12324	12324	-	<u>12,3960</u>	<u>59,50</u>
163	С1110-193 варіант 1	Тактильні інформаційні таблички	шт	48	<u>287,76</u> -	-	13812	-	-	-	-
164	КБ11-29-2 к=1,15	РІЗНЕ Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0612	<u>45591,99</u> 45526,20	-	2790	2786	-	<u>227,6310</u>	<u>13,93</u>
165	& С111-220-1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	1,22	<u>54,24</u> -	-	66	-	-	-	-
166	& С111-327-2В варіант 1	Клей для плитки СМ-12	кг	31,82	<u>20,16</u> -	-	641	-	-	-	-
167	& С111-1626-3М варіант 1	Затирка для швів СЕ40	кг	2,77	<u>202,96</u> -	-	562	-	-	-	-
168	& С113-102-4ШТ варіант 1	Система вирівнювання плитки основа	шт	135	<u>0,40</u> -	-	54	-	-	-	-
169	& С113-102-4ШТ варіант 2	Система вирівнювання плитки клин	шт	43	<u>1,56</u> -	-	67	-	-	-	-
170	& С1545-269-75 варіант 1	Тактильна плитка бетонна"конус"300х300х30 (зовнішня)	шт	7	<u>218,98</u> -	-	1533	-	-	-	-
171	& С1545-269-75 варіант 2	Тактильна плитка поліуретанова "конус"300х300х9 (внутрішня)	шт	61	<u>234,84</u> -	-	14325	-	-	-	-
172	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,6	<u>1316,83</u> 1312,31	-	790	787	-	<u>6,3360</u>	<u>3,80</u>
173	& С111-825-98 варіант 1	Поручень Г-подібний	шт	2	<u>1462,18</u> -	-	2924	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	& C111-825-98 варіант 2	Поручень відкидний	шт	2	<u>1953,31</u>	-	3907	-	-	-	-
175	& C111-825-98 варіант 3	Поручень для умивальника 750х600 мм настінний посилений, ручка 32 мм	шт	1	<u>2434,69</u>	-	2435	-	-	-	-
176	KP17-19-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,03	<u>25639,34</u>	-	769	768	-	<u>134,4000</u>	<u>4,03</u>
177	& C130-5-1 варіант 1	Сушарка для рук автоматична	шт	3	<u>3022,85</u>	-	9069	-	-	-	-
178	& C111-825-98 варіант 4	Дзеркало в поворотне 50х70(н) см	шт	2	<u>3536,86</u>	-	7074	-	-	-	-
179	& C111-825-98 варіант 5	Дзеркало 40х60(н) см	шт	7	<u>757,07</u>	-	5299	-	-	-	-
180	KP5-9-1	Улаштування пісьюарних перегородок у санвузлах	100 м2	0,018	<u>36489,63</u>	-	657	657	-	<u>193,8360</u>	<u>3,49</u>
181	& C111-741-2П варіант 1	Пісьюарні перегородки h=1.2 м з ЛДСП 18 мм	шт	3	<u>1222,06</u>	-	3666	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					96780	19082	-		<u>93,76</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					96780				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77698				
		всього заробітна плата, грн.					19082				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9677				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					106457				

		Всього по розділу 5					106457				
		Розділ 6. Облаштування декоративним молдингом									
182	KP7-31-5	на відм. 0.000 Улаштування молдінгів декоративних	100м	4,8594	<u>3725,76</u>	-	18105	18105	-	<u>17,7240</u>	<u>86,13</u>
					<u>3725,76</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	& C111-122-1 варіант 1	Декоративний молдинг.	м	424,54	<u>316,55</u>	-	134388	-	-	-	-
184	& C111-122-1 варіант 2	Декоративний молдинг з підсвіткою	м	64,1	<u>179,64</u>	-	11515	-	-	-	-
185	KP7-31-5	на відм. +4.300 Улаштування молдінгів декоративних	100м	5,0388	<u>3725,76</u> <u>3725,76</u>	-	18773	18773	-	<u>17,7240</u>	<u>89,31</u>
186	& C111-122-1 варіант 1	Декоративний молдинг.	м	417,4	<u>316,55</u>	-	132128	-	-	-	-
187	& C111-122-1 варіант 2	Декоративний молдинг з підсвіткою	м	86,48	<u>179,64</u>	-	15535	-	-	-	-
188	KP7-31-5	на відм. +8.600 Улаштування молдінгів декоративних	100м	4,407	<u>3725,76</u> <u>3725,76</u>	-	16419	16419	-	<u>17,7240</u>	<u>78,11</u>
189	& C111-122-1 варіант 1	Декоративний молдинг.	м	330,8	<u>316,55</u>	-	104715	-	-	-	-
190	& C111-122-1 варіант 2	Декоративний молдинг з підсвіткою	м	109,9	<u>179,64</u>	-	19742	-	-	-	-
191	KP7-31-5	на відм. +13.030 Улаштування молдінгів декоративних	100м	0,647	<u>3725,76</u> <u>3725,76</u>	-	2411	2411	-	<u>17,7240</u>	<u>11,47</u>
192	& C111-122-1 варіант 1	Декоративний молдинг.	м	55,2	<u>316,55</u>	-	17474	-	-	-	-
193	& C111-122-1 варіант 2	Декоративний молдинг з підсвіткою	м	9,5	<u>179,64</u>	-	1707	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							492912	55708	-		<u>265,02</u>
Разом будівельні роботи, грн.							492912				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							437204				
всього заробітна плата, грн.							55708				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	KP9-20-4	Установлення металевих огорож	100м	0,7584	<u>16803,08</u>	-	12743	12743	-	<u>83,0520</u>	<u>62,99</u>
					<u>16803,08</u>	-			-	-	-
200	C123-361 варіант 1	Огорожа з нержавіючої сталі	м	75,84	<u>17958,54</u>	-	1361976	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					1374719	12743	-		<u>62,99</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1374719				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1361976				
		всього заробітна плата, грн.					12743				
		Загальновиробничі витрати, грн.					137471				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1512190				
		Всього по розділу 8					1512190				
		Розділ 9. Металокаркас та зашивання сцени фанерою									
201	KB9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок,	1m	1,448	<u>57222,49</u>	<u>10891,51</u>	82858	61873	<u>15771</u>	<u>211,2000</u>	<u>305,82</u>
		кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.			<u>42729,98</u>	<u>1685,21</u>			<u>2440</u>	<u>6,7896</u>	<u>9,83</u>
202	& C111-1811-13 варіант 1	Труба 80x5	т	1,041	<u>35731,15</u>	-	37196	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
203	& C111-1811-13 варіант 2	Труба 120x80x5	т	0,134	<u>39571,72</u>	-	5303	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
204	& C111-977-10	Лист металевий	т	0,046	<u>46787,66</u>	-	2152	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
205	& C111-977-10	Лист металевий	т	0,315	<u>46787,66</u>	-	14738	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
206	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм /24 мм/, глибина свердлення 200 мм /300 мм/	100шт	1,4	<u>31003,30</u>	<u>515,00</u>	43405	42684	<u>721</u>	<u>138,8040</u>	<u>194,33</u>
					<u>30488,30</u>	<u>123,20</u>			<u>172</u>	<u>0,6732</u>	<u>0,94</u>
207	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	1,4	<u>5678,18</u>	<u>103,46</u>	7949	7805	<u>144</u>	<u>25,3800</u>	<u>35,53</u>
					<u>5574,72</u>	<u>24,75</u>			<u>35</u>	<u>0,1352</u>	<u>0,19</u>
208	KP20-27-9	На кожні 40 мм /36 мм/ діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-1,4	<u>10358,87</u>	<u>177,30</u>	-14502	-14254	<u>-248</u>	<u>46,3536</u>	<u>-64,90</u>
					<u>10181,57</u>	<u>42,41</u>			<u>-59</u>	<u>0,2318</u>	<u>-0,32</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	КБ9-49-2	Ставлення високотривких болтів	100шт	1,4	<u>6402,49</u>	-	8963	8963	-	<u>30,9120</u>	<u>43,28</u>
					<u>6402,49</u>	-			-	-	-
210	& С111-1904-1-Ш	Анкер-гильза HILTI HLC 20x150/95мм	шт	140	<u>113,33</u>	-	15866	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
211	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	1,448	<u>31411,20</u>	<u>6451,15</u>	45483	35787	<u>9341</u>	<u>106,4520</u>	<u>154,14</u>
					<u>24714,96</u>	<u>2102,93</u>			<u>3045</u>	<u>7,9660</u>	<u>11,53</u>
212	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,3759	<u>4115,60</u>	-	1547	494	-	<u>5,7360</u>	<u>2,16</u>
					<u>1314,00</u>	-			-	-	-
213	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,3759	<u>20609,60</u>	-	7747	6136	-	<u>83,5560</u>	<u>31,41</u>
					<u>16323,50</u>	-			-	-	-
214	КБ34-60-4	Зашивання металокаркасу фанерою	100м2	0,8	<u>21594,63</u>	-	17276	17276	-	<u>117,7140</u>	<u>94,17</u>
					<u>21594,63</u>	-			-	-	-
215	& С111-698-1	Фанера шліфована ФК 21 мм сорт 1/2	м2	80,2	<u>1419,08</u>	-	113810	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
216	& С1-13-4	Саморіз по металу з прес-шайбою і свердлом 4,2х51	шт	960	<u>1,06</u>	-	1018	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					390809	166764	<u>25729</u>		<u>795,94</u>
									<u>5633</u>		<u>22,17</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					390809				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					198316				
		всього заробітна плата, грн.					172397				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39085				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					429894				

		Всього по розділу 9					429894				
		Разом прямі витрати по кошторису					17624683	7786552	<u>25729</u>		<u>38585,92</u>
									<u>5633</u>		<u>22,17</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					17624683				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9812402				
		всього заробітна плата, грн.					7792185				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1763090 - - 19387773				
		Всього по кошторису					19387773				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					38608,09 7792185				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Ремонтно-реставраційні роботи будівлі Одеської гімназії № 107 за адресою: м. Одеса, вул. Кіри Муратової, 30» (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення)» (стара адреса м. Одеса, вул. Льва Толстого, 30)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05 на Підлоги

Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 11455,029 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 9,36958 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1809,498 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "24 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. 1-й поверх									
		ТИП 1 Спортзал прим.105									
1	КБ11-11-18 Н 2=1,15 Н 5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,0274	3917,89 3917,89	- -	4025	4025	- -	22,3560 -	22,97 -
2	С111-874 варіант 1	Сітка ф4 Вр1 100х100	м2	113,01	99,27 -	- -	11219	-	- -	- -	- -
3	КР12-66-1	Грунтування підлоги під влаштування стяжки	100м2	1,0274	1621,72 1621,72	- -	1666	1666	- -	9,7080 -	9,97 -
4	& С111-220- 1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	20,55	54,24 -	- -	1115	-	- -	- -	- -
5	КБ11-11-3 Н2=1,15 Н5= =1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм /70 мм/	100м2	1,0274	27022,41 27022,41	- -	27763	27763	- -	147,3012 -	151,34 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ11-11-4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші	100м2	1,0274	<u>4597,40</u> 4597,40	-	4723	4723	-	<u>25,0608</u>	<u>25,75</u>
7	& C111-1720-B2 варіант 1	Плівка поліетиленова	м2	106,85	<u>11,70</u>	-	1250	-	-	-	-
8	& C1-1-32Л варіант 1	Стяжка для підлоги LC-2	кг	13664,42	<u>8,97</u>	-	122570	-	-	-	-
9	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм /10 мм/	100м2	1,0274	<u>16174,14</u> 16126,36	-	16617	16568	-	<u>87,9060</u>	<u>90,31</u>
10	КБ11-11-14 Н1-5 Н 2=1, 15 Н 5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	100м2	0,976	<u>6734,51</u> 6721,42	-	6573	6560	-	<u>36,6390</u>	<u>35,76</u>
11	& C111-220-1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	20,55	<u>54,24</u>	-	1115	-	-	-	-
12	C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш Ceresit DG	кг	1849,32	<u>29,25</u>	-	54093	-	-	-	-
13	C111-2005-8 варіант 1	Ремонтна суміш Cerezit RS 88	кг	7,76	<u>67,82</u>	-	526	-	-	-	-
14	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,0274	<u>19992,08</u> 19333,80	-	20540	19864	-	<u>96,6690</u>	<u>99,32</u>
15	& C111-573-12 варіант 1	Лінолеум Tarkett omnisports V65	м2	104,79	<u>1019,09</u>	-	106790	-	-	-	-
16	& C111-1714-188 варіант 1	Шнур для зварювання лінолеуму 5мм Tarket	м	51,37	<u>38,38</u>	-	1972	-	-	-	-
17	& C111-220-1-46Т варіант 1	050 Europrimer Mix дисперсійна грунтовка	л	6,16	<u>580,32</u>	-	3575	-	-	-	-
18	& C111-330-1-А варіант 1	522 Eurosafe Star Tack універсальний клей/13кг	кг	35,96	<u>368,47</u>	-	13250	-	-	-	-
19	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів MDF на клеї	100м	0,4875	<u>3238,92</u> 3238,92	-	1579	1579	-	<u>15,4080</u>	<u>7,51</u>
20	& C111-3501-120М варіант 1	Плінтус МДФ	м.п	49,24	<u>115,19</u>	-	5672	-	-	-	-
21	& C111-330-1-БФ варіант 1	232 Eurosol Montage - Монтажний клей (310 мл)	шт	7	<u>207,68</u>	-	1454	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ11-11-18 Н 2=1,15 Н 5=1,15	ТИП 3 Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	3,5047	<u>3917,89</u> 3917,89	-	13731	13731	-	<u>22,3560</u>	<u>78,35</u>
23	С111-874 варіант 1	Сітка ф4 Вр1 100х100	м2	385,52	<u>99,27</u>	-	38271	-	-	-	-
24	КР12-66-1	Грунтування підлоги під влаштування стяжки	100м2	3,5047	<u>1621,72</u> 1621,72	-	5684	5684	-	<u>9,7080</u>	<u>34,02</u>
25	& С111-220- 1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	70,09	<u>54,24</u>	-	3802	-	-	-	-
26	КБ11-11-3 Н2=1,15 Н5= =1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм /70 мм/	100м2	3,5047	<u>27022,41</u> 27022,41	-	94705	94705	-	<u>147,3012</u>	<u>516,25</u>
27	КБ11-11-4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші	100м2	3,5047	<u>4597,40</u> 4597,40	-	16113	16113	-	<u>25,0608</u>	<u>87,83</u>
28	& С1-1-32Л варіант 1	Стяжка для підлоги LC-2	кг	46612,51	<u>8,97</u>	-	418114	-	-	-	-
29	& С111- 1720-В2 варіант 1	Плівка пполіетиленова	м2	364,49	<u>11,70</u>	-	4265	-	-	-	-
30	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм /10 мм/	100м2	3,5047	<u>16174,14</u> 16126,36	-	56686	56518	-	<u>87,9060</u>	<u>308,08</u>
31	КБ11-11-14 Н1-5 Н 2=1, 15 Н 5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	100м2	3,5047	<u>6734,51</u> 6721,42	-	23602	23557	-	<u>36,6390</u>	<u>128,41</u>
32	& С111-220- 1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	70,09	<u>54,24</u>	-	3802	-	-	-	-
33	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш Ceresit DG	кг	7045,38	<u>29,25</u>	-	206077	-	-	-	-
34	С111-2005-8 варіант 1	Ремонтна суміш Cerezit RS 88	кг	26,46	<u>67,82</u>	-	1795	-	-	-	-
35	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по ступінях	100м2	0,0137	<u>29639,65</u> 29639,65	-	406	406	-	<u>161,5680</u>	<u>2,21</u>
36	& С111-870- 11 варіант 1	Сітка штукатурна 12х12х1,4 мм	м2	1,51	<u>99,39</u>	-	150	-	-	-	-
37	& С1745-1-1 варіант 1	Дюбель 6х60	шт	11	<u>0,90</u>	-	10	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ15-51-1	Вирівнювання поверхонь ступенів та підступеней ремонтною сумішшю	100м2	0,0137	<u>68736,39</u>	-	942	942	-	<u>312,9360</u>	<u>4,29</u>
39	& C111-220-1-46	Грунтовка СТ-17	л	0,27	<u>54,24</u>	-	15	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
40	& C1-1-32Л	Стяжка для підлоги LC-2	кг	78,09	<u>8,97</u>	-	700	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
41	КБ11-41-2	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї	100м2	3,5184	<u>18489,80</u>	-	65055	64911	-	<u>82,7724</u>	<u>291,23</u>
					<u>18449,14</u>	-			-	-	-
42	& C111-220-3-14У	Грунтовка Uzin PE 360	кг	52,78	<u>604,39</u>	-	31900	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
43	& C111-330-1-У	Клей Wakol PU 215	кг	140,74	<u>436,23</u>	-	61395	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
44	& C111-573-12	Вінілова плитка Purline Wineo 1500 PL Wood XL	м2	358,88	<u>2544,16</u>	-	913048	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
45	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів MDF на клеї	100м	2,848	<u>3238,92</u>	-	9224	9224	-	<u>15,4080</u>	<u>43,88</u>
					<u>3238,92</u>	-			-	-	-
46	& C111-3501-120М	Плінтус МДФ	м.п	287,65	<u>115,19</u>	-	33134	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
47	& C111-330-1-БФ	232 Eurosol Montage - Монтажний клей (310 мл)	шт	36	<u>207,68</u>	-	7476	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
48	КБ11-4-5	ТИП 4 САНВУЗЛИ Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,2571	<u>7981,08</u>	-	2052	2026	-	<u>38,0400</u>	<u>9,78</u>
					<u>7878,84</u>	-			-	-	-
49	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,2571	<u>2613,78</u>	-	672	659	-	<u>12,3720</u>	<u>3,18</u>
					<u>2562,49</u>	-			-	-	-
50	& C111-2002-1-2	Гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	102,84	<u>157,46</u>	-	16193	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
51	КБ11-11-18	Армування стяжки дрітвяною сіткою	100м2	0,2044	<u>3917,89</u>	-	801	801	-	<u>22,3560</u>	<u>4,57</u>
					<u>3917,89</u>	-			-	-	-
52	C111-874	Сітка ф4 Вр1 100х100	м2	22,48	<u>99,27</u>	-	2232	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
53	КР12-66-1	Грунтування підлоги під влаштування стяжки	100м2	0,2024	<u>1621,72</u>	-	328	328	-	<u>9,7080</u>	<u>1,96</u>
					<u>1621,72</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& C111-220-1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	4,05	<u>54,24</u> -	- -	220	-	- -	- -	- -
55	КБ11-11-3 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм /70 мм/	100м2	0,2024	<u>27022,41</u> 27022,41	- -	5469	5469	- -	<u>147,3012</u> -	<u>29,81</u> -
56	КБ11-11-4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші	100м2	0,2024	<u>4597,40</u> 4597,40	- -	931	931	- -	<u>25,0608</u> -	<u>5,07</u> -
57	& C1-1-32Л варіант 1	Стяжка для підлоги LC-2	кг	2691,92	<u>8,97</u> -	- -	24147	-	- -	- -	- -
58	& C111-1720-B2 варіант 1	Плівка пполіетиленова	м2	21,05	<u>11,70</u> -	- -	246	-	- -	- -	- -
59	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,2024	<u>45591,99</u> 45526,20	- -	9228	9215	- -	<u>227,6310</u> -	<u>46,07</u> -
60	C111-283 варіант 1	Плитка для підлог санвузлів	м2	20,64	<u>442,33</u> -	- -	9130	-	- -	- -	- -
61	& C111-220-1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	4,05	<u>54,24</u> -	- -	220	-	- -	- -	- -
62	& C111-327-2В варіант 1	Клей для плитки CM-12	кг	105,25	<u>20,16</u> -	- -	2122	-	- -	- -	- -
63	& C111-1626-3М варіант 1	Затирка для швів CE40	кг	9,19	<u>202,96</u> -	- -	1865	-	- -	- -	- -
64	& C113-102-4ШТ варіант 1	Система вирівнювання плитки основа	шт	607	<u>0,40</u> -	- -	243	-	- -	- -	- -
65	& C113-102-4ШТ варіант 2	Система вирівнювання плитки клин	шт	202	<u>1,56</u> -	- -	315	-	- -	- -	- -
66	КБ11-11-18 Н 2=1,15 Н 5=1,15	ТИП 4. Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,6397	<u>3917,89</u> 3917,89	- -	2506	2506	- -	<u>22,3560</u> -	<u>14,30</u> -
67	C111-874 варіант 1	Сітка ф4 Вр1 100х100	м2	70,37	<u>99,27</u> -	- -	6986	-	- -	- -	- -
68	КР12-66-1	Грунтування підлоги під влаштування стяжки	100м2	0,6397	<u>1621,72</u> 1621,72	- -	1037	1037	- -	<u>9,7080</u> -	<u>6,21</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	& C111-220-1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	12,79	<u>54,24</u> -	- -	694	-	- -	- -	- -
70	КБ11-11-3 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм /70 мм/	100м2	0,6397	<u>27022,41</u> 27022,41	- -	17286	17286	- -	<u>147,3012</u> -	<u>94,23</u> -
71	КБ11-11-4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші	100м2	0,6397	<u>4597,40</u> 4597,40	- -	2941	2941	- -	<u>25,0608</u> -	<u>16,03</u> -
72	& C1-1-32Л варіант 1	Стяжка для підлоги LC-2	кг	8508,01	<u>8,97</u> -	- -	76317	-	- -	- -	- -
73	& C111-1720-B2 варіант 1	Плівка пполіетиленова	м2	66,53	<u>11,70</u> -	- -	778	-	- -	- -	- -
74	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,6397	<u>45591,99</u> 45526,20	- -	29165	29123	- -	<u>227,6310</u> -	<u>145,62</u> -
75	& C111-220-1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	12,79	<u>54,24</u> -	- -	694	-	- -	- -	- -
76	C111-283 варіант 2	Плитка для підлоги	м2	65,25	<u>434,25</u> -	- -	28335	-	- -	- -	- -
77	& C111-327-2В варіант 1	Клей для плитки CM-12	кг	332,64	<u>20,16</u> -	- -	6706	-	- -	- -	- -
78	& C111-1626-3М варіант 1	Затирка для швів CE40	кг	29,04	<u>202,96</u> -	- -	5894	-	- -	- -	- -
79	& C113-102-4ШТ варіант 1	Система вирівнювання плитки основа	шт	1919	<u>0,40</u> -	- -	768	-	- -	- -	- -
80	& C113-102-4ШТ варіант 2	Система вирівнювання плитки клин	шт	640	<u>1,56</u> -	- -	998	-	- -	- -	- -
81	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	5,63	<u>2393,26</u> 2384,64	- -	13474	13426	- -	<u>11,9232</u> -	<u>67,13</u> -
82	& C111-220-1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	1,13	<u>54,24</u> -	- -	61	-	- -	- -	- -
83	C111-283 варіант 2	Плитка для підлоги	м2	5,86	<u>434,25</u> -	- -	2545	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	& C111-327-2В варіант 1	Клей для плитки СМ-12	кг	29,28	<u>20,16</u> -	-	590	-	-	-	-
85	& C111-1626-3М варіант 1	Затирка для швів СЕ40	кг	2,57	<u>202,96</u> -	-	522	-	-	-	-
86	& C113-102-4ШТ варіант 1	Система вирівнювання плитки основа	шт	169	<u>0,40</u> -	-	68	-	-	-	-
87	& C113-102-4ШТ варіант 2	Система вирівнювання плитки клин	шт	56	<u>1,56</u> -	-	87	-	-	-	-
88	КР11-54-1	ТИП 5 СХОДОВІ ПЛОЩАДКИ Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки	100м2	0,2522	<u>29639,65</u> 29639,65	-	7475	7475	-	<u>161,5680</u>	<u>40,75</u>
89	& C111-870-11 варіант 1	Сітка штукатурна 12х12х1,4 мм	м2	27,74	<u>99,39</u> -	-	2757	-	-	-	-
90	& C1745-1-1 варіант 1	Дюбель 6х60	шт	202	<u>0,90</u> -	-	182	-	-	-	-
91	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,2522	<u>45591,99</u> 45526,20	-	11498	11482	-	<u>227,6310</u>	<u>57,41</u>
92	& C111-220-1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	5,04	<u>54,24</u> -	-	273	-	-	-	-
93	C111-283 варіант 2	Плитка для підлоги	м2	25,72	<u>434,25</u> -	-	11169	-	-	-	-
94	& C111-327-2В варіант 1	Клей для плитки СМ-12	кг	131,14	<u>20,16</u> -	-	2644	-	-	-	-
95	& C111-1626-3М варіант 1	Затирка для швів СЕ40	кг	11,45	<u>202,96</u> -	-	2324	-	-	-	-
96	& C113-102-4ШТ варіант 1	Система вирівнювання плитки основа	шт	757	<u>0,40</u> -	-	303	-	-	-	-
97	& C113-102-4ШТ варіант 2	Система вирівнювання плитки клин	шт	252	<u>1,56</u> -	-	393	-	-	-	-
98	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,58	<u>2393,26</u> 2384,64	-	3781	3768	-	<u>11,9232</u>	<u>18,84</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	& C111-220-1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	0,32	<u>54,24</u>	-	17	-	-	-	-
100	C111-283 варіант 2	Плитка для підлоги	м2	1,64	<u>434,25</u>	-	712	-	-	-	-
101	& C111-327-2В варіант 1	Клей для плитки СМ-12	кг	8,22	<u>20,16</u>	-	166	-	-	-	-
102	& C111-1626-3М варіант 1	Затирка для швів СЕ40	кг	0,72	<u>202,96</u>	-	146	-	-	-	-
103	& C113-102-4ШТ варіант 1	Система вирівнювання плитки основа	шт	47	<u>0,40</u>	-	19	-	-	-	-
104	& C113-102-4ШТ варіант 2	Система вирівнювання плитки клин	шт	16	<u>1,56</u>	-	25	-	-	-	-
105	КР11-54-1	ТИП 5 СТУПЕНІ Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по ступінях	100м2	0,5709	<u>29639,65</u> 29639,65	-	16921	16921	-	<u>161,5680</u>	<u>92,24</u>
106	& C111-870-11 варіант 1	Сітка штукатурна 12х12х1,4 мм	м2	62,8	<u>99,39</u>	-	6242	-	-	-	-
107	& C1745-1-1 варіант 1	Дюбель 6х60	шт	457	<u>0,90</u>	-	411	-	-	-	-
108	КБ15-51-1	Вирівнювання поверхонь ступенів та підступеней ремонтною сумішью	100м2	0,5709	<u>68736,39</u> 68736,39	-	39242	39242	-	<u>312,9360</u>	<u>178,66</u>
109	& C111-220-1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	11,42	<u>54,24</u>	-	619	-	-	-	-
110	& C1-1-32Л варіант 1	Стяжка для підлоги LC-2	кг	3254,13	<u>8,97</u>	-	29190	-	-	-	-
111	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	57,09	<u>1466,64</u> 1465,56	-	83730	83669	-	<u>7,3278</u>	<u>418,34</u>
112	& C111-220-1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	11,42	<u>54,24</u>	-	619	-	-	-	-
113	C111-283 варіант 2	Плитка для підлоги	м2	58,23	<u>434,25</u>	-	25286	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	& C111-327-2В варіант 1	Клей для плитки СМ-12	кг	296,87	<u>20,16</u> -	- -	5985	-	- -	- -	- -
115	& C111-1626-3М варіант 1	Затирка для швів СЕ40	кг	26,03	<u>202,96</u> -	- -	5283	-	- -	- -	- -
116	& C113-102-4ШТ варіант 1	Система вирівнювання плитки основа	шт	1713	<u>0,40</u> -	- -	685	-	- -	- -	- -
117	& C113-102-4ШТ варіант 2	Система вирівнювання плитки клин	шт	571	<u>1,56</u> -	- -	891	-	- -	- -	- -
118	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	4,84	<u>2393,26</u> <u>2384,64</u>	- -	11583	11542	- -	<u>11,9232</u> -	<u>57,71</u> -
119	& C111-220-1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	0,97	<u>54,24</u> -	- -	53	-	- -	- -	- -
120	C111-283 варіант 2	Плитка для підлоги	м2	5,03	<u>434,25</u> -	- -	2184	-	- -	- -	- -
121	& C111-327-2В варіант 1	Клей для плитки СМ-12	кг	25,17	<u>20,16</u> -	- -	507	-	- -	- -	- -
122	& C111-1626-3М варіант 1	Затирка для швів СЕ40	кг	2,21	<u>202,96</u> -	- -	449	-	- -	- -	- -
123	& C113-102-4ШТ варіант 1	Система вирівнювання плитки основа	шт	145	<u>0,40</u> -	- -	58	-	- -	- -	- -
124	& C113-102-4ШТ варіант 2	Система вирівнювання плитки клин	шт	48	<u>1,56</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							2966952	628386	- -		<u>3245,39</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							2966952				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2338566				
всього заробітна плата, грн.							628386				
Загальновиробничі витрати, грн.							296977				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							3263929				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					3263929				
		Розділ 2. 2-й поверх									
125	КБ11-11-18 Н 2=1,15 Н 5=1,15	ТИП 3 Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	4,8598	<u>3917,89</u> 3917,89	-	19040	19040	-	<u>22,3560</u>	<u>108,65</u>
126	С111-874 варіант 1	Сітка ф4 Вр1 100х100	м2	534,58	<u>99,27</u> -	-	53068	-	-	-	-
127	КР12-66-1	Грунтування підлоги під влаштування стяжки	100м2	4,8598	<u>1621,72</u> 1621,72	-	7881	7881	-	<u>9,7080</u>	<u>47,18</u>
128	& С111-220- 1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	97,2	<u>54,24</u> -	-	5272	-	-	-	-
129	КБ11-11-3 Н2=1,15 Н5= =1,15	Улаштування стяжок цементних з напіссухої суміші товщиною 50 мм /70 мм/	100м2	4,8598	<u>27022,41</u> 27022,41	-	131324	131324	-	<u>147,3012</u>	<u>715,85</u>
130	КБ11-11-4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напіссухої суміші	100м2	4,8598	<u>4597,40</u> 4597,40	-	22342	22342	-	<u>25,0608</u>	<u>121,79</u>
131	& С1-1-32Л варіант 1	Стяжка для підлоги LC-2	кг	64635,34	<u>8,97</u> -	-	579779	-	-	-	-
132	& С111- 1720-В2 варіант 1	Плівка поліетиленова	м2	505,42	<u>11,70</u> -	-	5913	-	-	-	-
133	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм /10 мм/	100м2	4,8598	<u>16174,14</u> 16126,36	-	78603	78371	-	<u>87,9060</u>	<u>427,21</u>
134	КБ11-11-14 Н1-5 Н 2=1, 15 Н 5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	100м2	4,8598	<u>6734,51</u> 6721,42	-	32728	32665	-	<u>36,6390</u>	<u>178,06</u>
135	& С111-220- 1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	97,2	<u>54,24</u> -	-	5272	-	-	-	-
136	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш Ceresit DG	кг	8747,64	<u>29,25</u> -	-	255868	-	-	-	-
137	С111-2005-8 варіант 1	Ремонтна суміш Cerezit RS 88	кг	36,69	<u>67,82</u> -	-	2488	-	-	-	-
138	КБ11-41-2	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї	100м2	4,8598	<u>18489,80</u> 18449,14	-	89857	89659	-	<u>82,7724</u>	<u>402,26</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	& C111-220-3-14У варіант 1	Грунтовка Uzin PE 360	кг	72,9	<u>604,39</u> -	-	44060	-	-	-	-
140	& C111-330-1-У варіант 1	Клей Wakol PU 215	кг	194,39	<u>436,23</u> -	-	84799	-	-	-	-
141	& C111-573-12 варіант 2	Вінілова плитка Purline Wineo 1500 PL Wood XL	м2	495,7	<u>2544,16</u> -	-	1261140	-	-	-	-
142	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів MDF на клеї	100м	3,1829	<u>3238,92</u> 3238,92	-	10309	10309	-	<u>15,4080</u>	<u>49,04</u>
143	& C111-3501-120М варіант 1	Плінтус МДФ	м.п	321,47	<u>115,19</u> -	-	37030	-	-	-	-
144	& C111-330-1-БФ варіант 1	232 Eurosol Montage - Монтажный клей (310 мл)	шт	40	<u>207,68</u> -	-	8307	-	-	-	-
145	КБ11-4-5	ТИП 4 САНВУЗЛИ Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,2294	<u>7981,08</u> 7878,84	-	1831	1807	-	<u>38,0400</u>	<u>8,73</u>
146	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,2294	<u>2613,78</u> 2562,49	-	600	588	-	<u>12,3720</u>	<u>2,84</u>
147	& C111-2002-1-2 варіант 1	Гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	91,76	<u>157,46</u> -	-	14449	-	-	-	-
148	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,1963	<u>3917,89</u> 3917,89	-	769	769	-	<u>22,3560</u>	<u>4,39</u>
149	C111-874 варіант 1	Сітка ф4 Вр1 100х100	м2	21,59	<u>99,27</u> -	-	2143	-	-	-	-
150	КР12-66-1	Грунтування підлоги під влаштування стяжки	100м2	0,1963	<u>1621,72</u> 1621,72	-	318	318	-	<u>9,7080</u>	<u>1,91</u>
151	& C111-220-1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	3,93	<u>54,24</u> -	-	213	-	-	-	-
152	КБ11-11-3 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм /70 мм/	100м2	0,1963	<u>27022,41</u> 27022,41	-	5304	5304	-	<u>147,3012</u>	<u>28,92</u>
153	КБ11-11-4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші	100м2	0,1963	<u>4597,40</u> 4597,40	-	902	902	-	<u>25,0608</u>	<u>4,92</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	& C1-1-32Л варіант 1	Стяжка для підлоги LC-2	кг	2610,79	<u>8,97</u>	-	23419	-	-	-	-
155	& C111- 1720-B2 варіант 1	Плівка поліетиленова	м2	20,42	<u>11,70</u>	-	239	-	-	-	-
156	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1963	<u>45591,99</u> 45526,20	-	8950	8937	-	<u>227,6310</u>	<u>44,68</u>
157	C111-283 варіант 1	Плитка для підлог санвузлів	м2	20,02	<u>442,33</u>	-	8855	-	-	-	-
158	& C111-220- 1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	3,93	<u>54,24</u>	-	213	-	-	-	-
159	& C111-327- 2В варіант 1	Клей для плитки СМ-12	кг	102,08	<u>20,16</u>	-	2058	-	-	-	-
160	& C111- 1626-3М варіант 1	Затирка для швів СЕ40	кг	8,91	<u>202,96</u>	-	1808	-	-	-	-
161	& C113-102- 4ШТ варіант 1	Система вирівнювання плитки основа	шт	589	<u>0,40</u>	-	236	-	-	-	-
162	& C113-102- 4ШТ варіант 2	Система вирівнювання плитки клин	шт	196	<u>1,56</u>	-	306	-	-	-	-
163	KB11-11-18 H 2=1,15 H 5=1,15	ТИП 4. Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,228	<u>3917,89</u> 3917,89	-	893	893	-	<u>22,3560</u>	<u>5,10</u>
164	C111-874 варіант 1	Сітка ф4 Вр1 100х100	м2	25,08	<u>99,27</u>	-	2490	-	-	-	-
165	KP12-66-1	Грунтування підлоги під влаштування стяжки	100м2	0,228	<u>1621,72</u> 1621,72	-	370	370	-	<u>9,7080</u>	<u>2,21</u>
166	& C111-220- 1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	4,56	<u>54,24</u>	-	247	-	-	-	-
167	KB11-11-3 H2=1,15 H5- =1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм /70 мм/	100м2	0,228	<u>27022,41</u> 27022,41	-	6161	6161	-	<u>147,3012</u>	<u>33,58</u>
168	KB11-11-4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші	100м2	0,228	<u>4597,40</u> 4597,40	-	1048	1048	-	<u>25,0608</u>	<u>5,71</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	& C1-1-32Л варіант 1	Стяжка для підлоги LC-2	кг	3032,4	<u>8,97</u>	-	27201	-	-	-	-
170	& C111- 1720-B2 варіант 1	Плівка пполіетиленова	м2	21,05	<u>11,70</u>	-	246	-	-	-	-
171	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,228	<u>45591,99</u> 45526,20	-	10395	10380	-	<u>227,6310</u>	<u>51,90</u>
172	& C111-220- 1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	4,56	<u>54,24</u>	-	247	-	-	-	-
173	C111-283 варіант 2	Плитка для підлоги	м2	23,26	<u>434,25</u>	-	10101	-	-	-	-
174	& C111-327- 2В варіант 1	Клей для плитки CM-12	кг	118,56	<u>20,16</u>	-	2390	-	-	-	-
175	& C111- 1626-3М варіант 1	Затирка для швів CE40	кг	10,35	<u>202,96</u>	-	2101	-	-	-	-
176	& C113-102- 4ШТ варіант 1	Система вирівнювання плитки основа	шт	684	<u>0,40</u>	-	274	-	-	-	-
177	& C113-102- 4ШТ варіант 2	Система вирівнювання плитки клин	шт	228	<u>1,56</u>	-	356	-	-	-	-
178	KB15-26-2	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	2,61	<u>2393,26</u> 2384,64	-	6246	6224	-	<u>11,9232</u>	<u>31,12</u>
179	& C111-220- 1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	0,52	<u>54,24</u>	-	28	-	-	-	-
180	C111-283 варіант 2	Плитка для підлоги	м2	2,71	<u>434,25</u>	-	1177	-	-	-	-
181	& C111-327- 2В варіант 1	Клей для плитки CM-12	кг	13,57	<u>20,16</u>	-	274	-	-	-	-
182	& C111- 1626-3М варіант 1	Затирка для швів CE40	кг	1,19	<u>202,96</u>	-	242	-	-	-	-
183	& C113-102- 4ШТ варіант 1	Система вирівнювання плитки основа	шт	78	<u>0,40</u>	-	31	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	& C113-102-4ШТ варіант 2	Система вирівнювання плитки клин	шт	26	<u>1,56</u> -	-	41	-	-	-	-
185	KP11-54-1	ТИП 5 СХОДОВІ ПЛОЩАДКИ Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки	100м2	0,1859	<u>29639,65</u> 29639,65	-	5510	5510	-	<u>161,5680</u>	<u>30,04</u>
186	& C111-870-11 варіант 1	Сітка штукатурна 12х12х1,4 мм	м2	20,45	<u>99,39</u> -	-	2033	-	-	-	-
187	& C1745-1-1 варіант 1	Дюбель 6х60	шт	149	<u>0,90</u> -	-	134	-	-	-	-
188	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1859	<u>45591,99</u> 45526,20	-	8476	8463	-	<u>227,6310</u>	<u>42,32</u>
189	& C111-220-1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	3,72	<u>54,24</u> -	-	202	-	-	-	-
190	C111-283 варіант 2	Плитка для підлоги	м2	18,96	<u>434,25</u> -	-	8233	-	-	-	-
191	& C111-327-2В варіант 1	Клей для плитки CM-12	кг	96,67	<u>20,16</u> -	-	1949	-	-	-	-
192	& C111-1626-3М варіант 1	Затирка для швів CE40	кг	8,44	<u>202,96</u> -	-	1713	-	-	-	-
193	& C113-102-4ШТ варіант 1	Система вирівнювання плитки основа	шт	558	<u>0,40</u> -	-	223	-	-	-	-
194	& C113-102-4ШТ варіант 2	Система вирівнювання плитки клин	шт	186	<u>1,56</u> -	-	290	-	-	-	-
195	KB15-26-2	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	2,6	<u>2393,26</u> 2384,64	-	6222	6200	-	<u>11,9232</u>	<u>31,00</u>
196	& C111-220-1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	5,19	<u>54,24</u> -	-	282	-	-	-	-
197	C111-283 варіант 2	Плитка для підлоги	м2	26,99	<u>434,25</u> -	-	11720	-	-	-	-
198	& C111-327-2В варіант 1	Клей для плитки CM-12	кг	134,94	<u>20,16</u> -	-	2720	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	& C111-1626-3М варіант 1	Затирка для швів CE40	кг	11,83	<u>202,96</u>	-	2401	-	-	-	-
200	& C113-102-4ШТ варіант 1	Система вирівнювання плитки основа	шт	779	<u>0,40</u>	-	312	-	-	-	-
201	& C113-102-4ШТ варіант 2	Система вирівнювання плитки клин	шт	260	<u>1,56</u>	-	406	-	-	-	-
202	КР11-54-1	ТИП 5 СТУПЕНІ Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по ступінях	100м2	0,4141	<u>29639,65</u>	-	12274	12274	-	<u>161,5680</u>	<u>66,91</u>
203	& C111-870-11 варіант 1	Сітка штукатурна 12х12х1,4 мм	м2	45,55	<u>99,39</u>	-	4527	-	-	-	-
204	& C1745-1-1 варіант 1	Дюбель 6х60	шт	331	<u>0,90</u>	-	298	-	-	-	-
205	КБ15-51-1	Вирівнювання поверхонь ступенів та підступеней ремонтною сумішшю	100м2	0,4141	<u>68736,39</u>	-	28464	28464	-	<u>312,9360</u>	<u>129,59</u>
206	& C111-220-1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	8,28	<u>54,24</u>	-	449	-	-	-	-
207	& C1-1-32Л варіант 1	Стяжка для підлоги LC-2	кг	2360,37	<u>8,97</u>	-	21173	-	-	-	-
208	КБ15-26-1	Улаштування покриттів сходиць і підсходиць з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	41,41	<u>1466,64</u>	-	60734	60689	-	<u>7,3278</u>	<u>303,44</u>
209	& C111-220-1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	8,28	<u>54,24</u>	-	449	-	-	-	-
210	C111-283 варіант 2	Плитка для підлоги	м2	42,24	<u>434,25</u>	-	18343	-	-	-	-
211	& C111-327-2В варіант 1	Клей для плитки CM-12	кг	215,33	<u>20,16</u>	-	4341	-	-	-	-
212	& C111-1626-3М варіант 1	Затирка для швів CE40	кг	18,88	<u>202,96</u>	-	3832	-	-	-	-
213	& C113-102-4ШТ варіант 1	Система вирівнювання плитки основа	шт	1242	<u>0,40</u>	-	497	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	КБ11-11-18 Н 2=1,15 Н 5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,7926	<u>3917,89</u> 3917,89	-	3105	3105	-	<u>22,3560</u>	<u>17,72</u>
223	С111-874 варіант 1	Сітка ф4 Вр1 100х100	м2	87,19	<u>99,27</u> -	-	8655	-	-	-	-
224	КР12-66-1	Грунтування підлоги під влаштування стяжки	100м2	0,7926	<u>1621,72</u> 1621,72	-	1285	1285	-	<u>9,7080</u>	<u>7,69</u>
225	& С111-220- 1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	15,85	<u>54,24</u> -	-	860	-	-	-	-
226	КБ11-11-3 Н2=1,15 Н5= =1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм /70 мм/	100м2	0,7926	<u>27022,41</u> 27022,41	-	21418	21418	-	<u>147,3012</u>	<u>116,75</u>
227	КБ11-11-4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші	100м2	0,7926	<u>4597,40</u> 4597,40	-	3644	3644	-	<u>25,0608</u>	<u>19,86</u>
228	& С1-1-32Л варіант 1	Стяжка для підлоги LC-2	кг	10541,58	<u>8,97</u> -	-	94558	-	-	-	-
229	& С111- 1720-B2 варіант 1	Плівка поліетиленова	м2	82,43	<u>11,70</u> -	-	964	-	-	-	-
230	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм /10 мм/	100м2	0,7926	<u>16174,14</u> 16126,36	-	12820	12782	-	<u>87,9060</u>	<u>69,67</u>
231	КБ11-11-14 Н1-5 Н 2=1, 15 Н 5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	100м2	0,7926	<u>6734,51</u> 6721,42	-	5338	5327	-	<u>36,6390</u>	<u>29,04</u>
232	& С111-220- 1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	15,85	<u>54,24</u> -	-	860	-	-	-	-
233	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш Ceresit DG	кг	1426,68	<u>29,25</u> -	-	41730	-	-	-	-
234	С111-2005-8 варіант 1	Ремонтна суміш Cerezit RS 88	кг	29,91	<u>67,82</u> -	-	2028	-	-	-	-
235	& С111-220- 1-46Ф варіант 1	Грунтовка Eurocol 048	л	2,52	<u>601,03</u> -	-	1515	-	-	-	-
236	КР7-15-6	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит (фанери) площею основи понад 20 м2	100м2	0,7926	<u>9239,82</u> 9232,02	-	7323	7317	-	<u>51,7200</u>	<u>40,99</u>
237	& С111-698- 1 варіант 3	Фанера водостійка ФСФ 2500_1250_18 мм	м2	81,25	<u>866,43</u> -	-	70397	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	& C111-329-2 варіант 1	Клей Forbo Eurocol 148-2K Euomix Wood для паркету	кг	35,67	<u>398,71</u> -	-	14222	-	-	-	-
239	КБ11-36-2	Улаштування покриттів з паркету мозаїчного по готовій основі на мастиці клеючій каучуковій	100м2	0,7926	<u>32017,55</u> 31764,11	-	25377	25176	-	<u>155,0982</u>	<u>122,93</u>
240	& C112-256-1 варіант 2	Паркет художній	м2	81,3417	<u>10825,17</u> -	-	880538	-	-	-	-
241	& C111-329-2 варіант 1	Клей Forbo Eurocol 148-2K Euomix Wood для паркету	кг	35,67	<u>398,71</u> -	-	14222	-	-	-	-
242	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів MDF на клеї	100м	0,3609	<u>3238,92</u> 3238,92	-	1169	1169	-	<u>15,4080</u>	<u>5,56</u>
243	& C111-3501-120М варіант 1	Плінтус МДФ	м.п	36,45	<u>115,19</u> -	-	4199	-	-	-	-
244	& C111-330-1-БФ варіант 1	232 Eurosol Montage - Монтажный клей (310 мл)	шт	5	<u>207,68</u> -	-	1038	-	-	-	-
245	КБ11-15-7 Застосовно	ТИП 2 ФЛОТЕКС НА СЦЕНІ Шліфування фанери	100м2	0,4087	<u>21410,03</u> 21206,72	-	8750	8667	-	<u>108,5520</u>	<u>44,37</u>
246	& C111-1604-2 варіант 1	Шліфшкурка	заправка	25	<u>60,41</u> -	-	1510	-	-	-	-
247	& C111-1895Д варіант 1	Шпаклівка UZIN Fill	кг	5	<u>150,38</u> -	-	752	-	-	-	-
248	КБ11-39-2	Улаштування покриттів з ковроліну на клею	100м2	0,4007	<u>15040,81</u> 15040,81	-	6027	6027	-	<u>76,9902</u>	<u>30,85</u>
249	& C111-566-3К варіант 1	Ковролін Флотекс	м2	40,87	<u>1746,31</u> -	-	71372	-	-	-	-
250	& C111-334У варіант 2	Грунтовка Eurocol 041 Europrimer EC	кг	5	<u>595,99</u> -	-	2980	-	-	-	-
251	& C111-329-1-Ц варіант 2	Клей Eurocol 540 Eurosafe Special	кг	14	<u>458,64</u> -	-	6421	-	-	-	-
252	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів MDF на клеї	100м	0,1302	<u>3238,92</u> 3238,92	-	422	422	-	<u>15,4080</u>	<u>2,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	& C111-3501-120М варіант 2	Плінтус для ковроліну	м.п	13,15	<u>41,44</u> -	-	545	-	-	-	-
254	& C111-566-3К варіант 1	Ковролін Флотекс	м2	0,91	<u>1746,31</u> -	-	1589	-	-	-	-
255	& C111-330-1-БФ варіант 1	232 Eurosol Montage - Монтажный клей (310 мл)	шт	2	<u>207,68</u> -	-	415	-	-	-	-
256	KP9-21-1	Монтаж металевого кутика	м	44,6	<u>663,44</u> 663,44	-	29589	29589	-	<u>3,3960</u>	<u>151,46</u>
257	& C1545-205-1-1П варіант 1	Накладки на сходинок з подвійними отворами та канавками для клею Kuberit	мп	45	<u>486,15</u> -	-	21877	-	-	-	-
258	& C111-330-1-БФ варіант 1	232 Eurosol Montage - Монтажный клей (310 мл)	шт	6	<u>207,68</u> -	-	1246	-	-	-	-
259	KB11-11-18 H2=1,15 H5=1,15	ТИП 3 Армування стяжки дрібною сіткою	100м2	3,9614	<u>3917,89</u> 3917,89	-	15520	15520	-	<u>22,3560</u>	<u>88,56</u>
260	C111-874 варіант 1	Сітка ф4 Вр1 100х100	м2	435,75	<u>99,27</u> -	-	43257	-	-	-	-
261	KP12-66-1	Грунтування підлоги під влаштування стяжки	100м2	3,9614	<u>1621,72</u> 1621,72	-	6424	6424	-	<u>9,7080</u>	<u>38,46</u>
262	& C111-220-1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	79,23	<u>54,24</u> -	-	4297	-	-	-	-
263	KB11-11-3 H2=1,15 H5=1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм /70 мм/	100м2	3,9614	<u>27022,41</u> 27022,41	-	107047	107047	-	<u>147,3012</u>	<u>583,52</u>
264	KB11-11-4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші	100м2	3,9614	<u>4597,40</u> 4597,40	-	18212	18212	-	<u>25,0608</u>	<u>99,28</u>
265	& C1-1-32Л варіант 1	Стяжка для підлоги LC-2	кг	52686,62	<u>8,97</u> -	-	472599	-	-	-	-
266	& C111-1720-B2 варіант 1	Плівка поліетиленова	м2	411,99	<u>11,70</u> -	-	4820	-	-	-	-
267	KB11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм /10 мм/	100м2	3,9614	<u>16174,14</u> 16126,36	-	64072	63883	-	<u>87,9060</u>	<u>348,23</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	КБ11-11-14 Н1-5 Н 2=1, 15 Н 5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	100м2	3,9614	<u>6734,51</u> 6721,42	-	26678	26626	-	<u>36,6390</u>	<u>145,14</u>
269	& С111-220-1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	79,23	<u>54,24</u>	-	4297	-	-	-	-
270	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш Ceresit DG	кг	7130,52	<u>29,25</u>	-	208568	-	-	-	-
271	С111-2005-8 варіант 1	Ремонтна суміш Cerezit RS 88	кг	29,91	<u>67,82</u>	-	2028	-	-	-	-
272	КБ11-41-2	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї	100м2	3,9614	<u>18489,80</u> 18449,14	-	73245	73084	-	<u>82,7724</u>	<u>327,89</u>
273	& С111-220-3-14У варіант 1	Грунтовка Uzin PE 360	кг	59,42	<u>604,39</u>	-	35913	-	-	-	-
274	& С111-330-1-У варіант 1	Клей Wakol PU 215	кг	158,46	<u>436,23</u>	-	69125	-	-	-	-
275	& С111-573-12 варіант 2	Вінілова плитка Purline Wineo 1500 PL Wood XL	м2	404,06	<u>2544,16</u>	-	1027993	-	-	-	-
276	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів MDF на клеї	100м	2,6362	<u>3238,92</u> 3238,92	-	8538	8538	-	<u>15,4080</u>	<u>40,62</u>
277	& С111-3501-120М варіант 1	Плінтус МДФ	м.п	266,26	<u>115,19</u>	-	30670	-	-	-	-
278	& С111-330-1-БФ варіант 1	232 Eurosol Montage - Монтажный клей (310 мл)	шт	33	<u>207,68</u>	-	6853	-	-	-	-
279	КБ11-11-18 Н 2=1,15 Н 5=1,15	ТИП 4. Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,2197	<u>3917,89</u> 3917,89	-	861	861	-	<u>22,3560</u>	<u>4,91</u>
280	С111-874 варіант 1	Сітка ф4 Вр1 100х100	м2	24,17	<u>99,27</u>	-	2399	-	-	-	-
281	КР12-66-1	Грунтування підлоги під влаштування стяжки	100м2	0,2197	<u>1621,72</u> 1621,72	-	356	356	-	<u>9,7080</u>	<u>2,13</u>
282	& С111-220-1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	4,39	<u>54,24</u>	-	238	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	КБ11-11-3 Н2=1,15 Н5- =1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм /70 мм/	100м2	0,2197	<u>27022,41</u> 27022,41	-	5937	5937	-	<u>147,3012</u>	<u>32,36</u>
284	КБ11-11-4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші	100м2	0,2197	<u>4597,40</u> 4597,40	-	1010	1010	-	<u>25,0608</u>	<u>5,51</u>
285	& C1-1-32Л варіант 1	Стяжка для підлоги LC-2	кг	2922,01	<u>8,97</u>	-	26210	-	-	-	-
286	& C111- 1720-B2 варіант 1	Плівка поліетиленова	м2	22,85	<u>11,70</u>	-	267	-	-	-	-
287	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,2197	<u>45591,99</u> 45526,20	-	10017	10002	-	<u>227,6310</u>	<u>50,01</u>
288	& C111-220- 1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	4,39	<u>54,24</u>	-	238	-	-	-	-
289	C111-283 варіант 2	Плитка для підлоги	м2	22,41	<u>434,25</u>	-	9732	-	-	-	-
290	& C111-327- 2В варіант 1	Клей для плитки CM-12	кг	114,24	<u>20,16</u>	-	2303	-	-	-	-
291	& C111- 1626-3М варіант 1	Затирка для швів CE40	кг	9,97	<u>202,96</u>	-	2024	-	-	-	-
292	& C113-102- 4ШТ варіант 1	Система вирівнювання плитки основа	шт	659	<u>0,40</u>	-	264	-	-	-	-
293	& C113-102- 4ШТ варіант 2	Система вирівнювання плитки клин	шт	220	<u>1,56</u>	-	343	-	-	-	-
294	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	2,41	<u>2393,26</u> 2384,64	-	5768	5747	-	<u>11,9232</u>	<u>28,73</u>
295	& C111-220- 1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	0,48	<u>54,24</u>	-	26	-	-	-	-
296	C111-283 варіант 2	Плитка для підлоги	м2	2,51	<u>434,25</u>	-	1090	-	-	-	-
297	& C111-327- 2В варіант 1	Клей для плитки CM-12	кг	12,53	<u>20,16</u>	-	253	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	& C111-1626-3М варіант 1	Затирка для швів CE40	кг	1,1	<u>202,96</u> -	- -	223	-	- -	- -	- -
299	& C113-102-4ШТ варіант 1	Система вирівнювання плитки основа	шт	72	<u>0,40</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -
300	& C113-102-4ШТ варіант 2	Система вирівнювання плитки клин	шт	24	<u>1,56</u> -	- -	37	-	- -	- -	- -
301	КР11-54-1	ТИП 5 СХОДОВІ ПЛОЩАДКИ Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки	100м2	0,0119	<u>29639,65</u> 29639,65	- -	353	353	- -	<u>161,5680</u> -	<u>1,92</u> -
302	& C111-870-11 варіант 1	Сітка штукатурна 12х12х1,4 мм	м2	1,31	<u>99,39</u> -	- -	130	-	- -	- -	- -
303	& C1745-1-1 варіант 1	Дюбель 6х60	шт	10	<u>0,90</u> -	- -	9	-	- -	- -	- -
304	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0119	<u>45591,99</u> 45526,20	- -	543	542	- -	<u>227,6310</u> -	<u>2,71</u> -
305	& C111-220-1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	0,24	<u>54,24</u> -	- -	13	-	- -	- -	- -
306	C111-283 варіант 2	Плитка для підлоги	м2	1,21	<u>434,25</u> -	- -	525	-	- -	- -	- -
307	& C111-327-2В варіант 1	Клей для плитки CM-12	кг	6,19	<u>20,16</u> -	- -	125	-	- -	- -	- -
308	& C111-1626-3М варіант 1	Затирка для швів CE40	кг	0,54	<u>202,96</u> -	- -	110	-	- -	- -	- -
309	& C113-102-4ШТ варіант 1	Система вирівнювання плитки основа	шт	36	<u>0,40</u> -	- -	14	-	- -	- -	- -
310	& C113-102-4ШТ варіант 2	Система вирівнювання плитки клин	шт	12	<u>1,56</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
311	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	0,28	<u>2393,26</u> 2384,64	- -	670	668	- -	<u>11,9232</u> -	<u>3,34</u> -
312	& C111-220-1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	0,06	<u>54,24</u> -	- -	3	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	C111-283 варіант 2	Плитка для підлоги	м2	0,29	<u>434,25</u>	-	126	-	-	-	-
314	& C111-327-2B варіант 1	Клей для плитки CM-12	кг	1,46	<u>20,16</u>	-	29	-	-	-	-
315	& C111-1626-3M варіант 1	Затирка для швів CE40	кг	0,13	<u>202,96</u>	-	26	-	-	-	-
316	& C113-102-4ШТ варіант 1	Система вирівнювання плитки основа	шт	8	<u>0,40</u>	-	3	-	-	-	-
317	& C113-102-4ШТ варіант 2	Система вирівнювання плитки клин	шт	3	<u>1,56</u>	-	5	-	-	-	-
318	KP11-54-1	ТИП 5 СТУПЕНІ Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по ступінях	100м2	0,2173	<u>29639,65</u>	-	6441	6441	-	<u>161,5680</u>	<u>35,11</u>
319	& C111-870-11 варіант 1	Сітка штукатурна 12x12x1,4 мм	м2	23,9	<u>99,39</u>	-	2375	-	-	-	-
320	& C1745-1-1 варіант 1	Дюбель 6x60	шт	174	<u>0,90</u>	-	157	-	-	-	-
321	KB15-51-1	Вирівнювання поверхонь ступенів та підступеней ремонтною сумішью	100м2	0,2173	<u>68736,39</u>	-	14936	14936	-	<u>312,9360</u>	<u>68,00</u>
322	& C111-220-1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	4,35	<u>54,24</u>	-	236	-	-	-	-
323	& C1-1-32Л варіант 1	Стяжка для підлоги LC-2	кг	1238,61	<u>8,97</u>	-	11110	-	-	-	-
324	KB15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	21,73	<u>1466,64</u>	-	31870	31847	-	<u>7,3278</u>	<u>159,23</u>
325	& C111-220-1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	4,35	<u>54,24</u>	-	236	-	-	-	-
326	C111-283 варіант 2	Плитка для підлоги	м2	22,16	<u>434,25</u>	-	9623	-	-	-	-
327	& C111-327-2B варіант 1	Клей для плитки CM-12	кг	113	<u>20,16</u>	-	2278	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
328	& C111-1626-3М варіант 1	Затирка для швів CE40	кг	9,91	<u>202,96</u>	-	2011	-	-	-	-
329	& C113-102-4ШТ варіант 1	Система вирівнювання плитки основа	шт	652	<u>0,40</u>	-	261	-	-	-	-
330	& C113-102-4ШТ варіант 2	Система вирівнювання плитки клин	шт	217	<u>1,56</u>	-	339	-	-	-	-
331	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	2,19	<u>2393,26</u> <u>2384,64</u>	-	5241	5222	-	<u>11,9232</u>	<u>26,11</u>
332	& C111-220-1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	0,44	<u>54,24</u>	-	24	-	-	-	-
333	C111-283 варіант 2	Плитка для підлоги	м2	2,28	<u>434,25</u>	-	990	-	-	-	-
334	& C111-327-2В варіант 1	Клей для плитки CM-12	кг	11,39	<u>20,16</u>	-	230	-	-	-	-
335	& C111-1626-3М варіант 1	Затирка для швів CE40	кг	1	<u>202,96</u>	-	203	-	-	-	-
336	& C113-102-4ШТ варіант 1	Система вирівнювання плитки основа	шт	66	<u>0,40</u>	-	26	-	-	-	-
337	& C113-102-4ШТ варіант 2	Система вирівнювання плитки клин	шт	22	<u>1,56</u>	-	34	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							3761865	529184	-		<u>2750,67</u>
Разом будівельні роботи, грн.							3761865				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3232681				
всього заробітна плата, грн.							529184				
Загальновиробничі витрати, грн.							376439				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							4138304				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					4138304				
		Розділ 4. 4-й поверх									
338	КБ11-11-18 Н 2=1,15 Н 5=1,15	ТИП 3 Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	1,018	<u>3917,89</u> 3917,89	-	3988	3988	-	<u>22,3560</u>	<u>22,76</u>
339	С111-874 варіант 1	Сітка ф4 Вр1 100х100	м2	111,98	<u>99,27</u> -	-	11116	-	-	-	-
340	КР12-66-1	Грунтування підлоги під влаштування стяжки	100м2	1,018	<u>1621,72</u> 1621,72	-	1651	1651	-	<u>9,7080</u>	<u>9,88</u>
341	& С111-220- 1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	20,36	<u>54,24</u> -	-	1104	-	-	-	-
342	КБ11-11-3 Н2=1,15 Н5= =1,15	Улаштування стяжок цементних з напіссухої суміші товщиною 50 мм /70 мм/	100м2	1,018	<u>27022,41</u> 27022,41	-	27509	27509	-	<u>147,3012</u>	<u>149,95</u>
343	КБ11-11-4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напіссухої суміші	100м2	1,018	<u>4597,40</u> 4597,40	-	4680	4680	-	<u>25,0608</u>	<u>25,51</u>
344	& С1-1-32Л варіант 1	Стяжка для підлоги LC-2	кг	13539,4	<u>8,97</u> -	-	121448	-	-	-	-
345	& С111- 1720-В2 варіант 1	Плівка пполіетиленова	м2	105,87	<u>11,70</u> -	-	1239	-	-	-	-
346	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм /10 мм/	100м2	1,018	<u>16174,14</u> 16126,36	-	16465	16417	-	<u>87,9060</u>	<u>89,49</u>
347	КБ11-11-14 Н1-5 Н 2=1, 15 Н 5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	100м2	1,018	<u>6734,51</u> 6721,42	-	6856	6842	-	<u>36,6390</u>	<u>37,30</u>
348	& С111-220- 1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	20,36	<u>54,24</u> -	-	1104	-	-	-	-
349	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш Ceresit DG	кг	1832,4	<u>29,25</u> -	-	53598	-	-	-	-
350	С111-2005-8 варіант 1	Ремонтна суміш Cerezit RS 88	кг	7,69	<u>67,82</u> -	-	522	-	-	-	-
351	КБ11-41-2	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї	100м2	1,018	<u>18489,80</u> 18449,14	-	18823	18781	-	<u>82,7724</u>	<u>84,26</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
352	& C111-220-3-14У варіант 1	Грунтовка Uzin PE 360	кг	15,27	<u>604,39</u>	-	9229	-	-	-	-
353	& C111-330-1-У варіант 1	Клей Wakol PU 215	кг	40,72	<u>436,23</u>	-	17763	-	-	-	-
354	& C111-573-12 варіант 2	Вінілова плитка Purline Wineo 1500 PL Wood XL	м2	103,84	<u>2544,16</u>	-	264186	-	-	-	-
355	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів MDF на клеї	100м	1,0461	<u>3238,92</u>	-	3388	3388	-	<u>15,4080</u>	<u>16,12</u>
356	& C111-3501-120М варіант 1	Плінтус МДФ	м.п	105,66	<u>115,19</u>	-	12171	-	-	-	-
357	& C111-330-1-БФ варіант 1	232 Eurosol Montage - Монтажный клей (310 мл)	шт	14	<u>207,68</u>	-	2908	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							579748	83256	-		<u>435,27</u>
Разом будівельні роботи, грн.							579748				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							496492				
всього заробітна плата, грн.							83256				
Загальновиробничі витрати, грн.							58025				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							637773				

Всього по розділу 4							637773				
Разом прямі витрати по кошторису							10412889	1809498	-		<u>9369,58</u>
Разом будівельні роботи, грн.							10412889		-		-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8603391				
всього заробітна плата, грн.							1809498				
Загальновиробничі витрати, грн.							1042140				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					11455029				

		Всього по кошторису					11455029				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					9369,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1809498				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Ремонтно-реставраційні роботи будівлі Одеської гімназії № 107 за адресою: м. Одеса, вул. Кіри Муратової, 30» (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення)» (стара адреса м. Одеса, вул. Льва Толстого, 30)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Світлові приямки та вимощення

Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 802,697 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,64744 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 451,959 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "24 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Відмостка та вертикальна гідроізоляція стін підвалу									
1	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	6,62	60318,41 60318,41	- -	399308	399308	- -	361,0800 -	2390,35 -
2	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	4,41	11939,02 11939,02	- -	52651	52651	- -	58,2960 -	257,09 -
3	& C111- 2002-1-2 варіант 1	Гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	1764	157,46 -	- -	277759	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					729718	451959	- -		2647,44 -
		Разом будівельні роботи, грн.					729718				
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					277759				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					451959 72979 - - 802697 802697				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					729718 729718 277759 451959 72979 - - 802697 802697	451959 - -	- -		<u>2647,44</u> -
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2647,44 451959				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Ремонтно-реставраційні роботи будівлі Одеської гімназії № 107 за адресою: м. Одеса, вул. Кіри Муратової, 30» (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення)» (стара адреса м. Одеса, вул. Льва Толстого, 30)
(найменування об'єкта будівництва)

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Фасад**

Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3760,056 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,98998 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1564,047 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "24 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи (АР)									
1	КР12-65-4	Очищення вручну простих фасадів з землі та риштувань	100м2	15,96	<u>8501,51</u> 8501,51	-	135684	135684	-	<u>50,8920</u> -	<u>812,24</u> -
2	КР13-15-5	Розбирання облицювання поверхні	100м2	0,6252	<u>15335,52</u> 15335,52	-	9588	9588	-	<u>89,1600</u> -	<u>55,74</u> -
3	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,05	<u>1822,76</u> 1822,76	-	91	91	-	<u>9,9360</u> -	<u>0,50</u> -
4	КР15-122-5 к дем.=0,7	(Демонтаж) Демонтаж віконних ролетів	грати	1	<u>826,70</u> 802,04	<u>20,77</u> 1,36	827	802	<u>21</u> 1	<u>4,1580</u> 0,0066	<u>4,16</u> 0,01
5	КР8-2-2	Розбирання покриттів навісів із покриттям профільованими листами	100м2	0,2	<u>3321,62</u> 3321,62	-	664	664	-	<u>19,8840</u> -	<u>3,98</u> -
6	КР9-20-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Демонтаж металевої огорожі прямиків	100м	0,123	<u>12206,24</u> 11762,16	<u>444,08</u> 29,00	1501	1447	<u>54</u> 4	<u>58,1364</u> 0,1401	<u>7,15</u> 0,02
7	КБ9-47-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) профлиста	100м2	0,299	<u>7701,48</u> 7658,17	<u>43,31</u> 10,36	2303	2290	<u>13</u> 3	<u>40,1856</u> 0,0566	<u>12,02</u> 0,02

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КР20-19-1 Н1=2	Антисептична обробка поверхні за 2 рази	100м2	15,96	<u>4323,73</u>	-	69007	69007	-	<u>22,9680</u>	<u>366,57</u>
11	& С111- 2009-42-1 варіант 1	Remmers impragnierung BFA (витрати 0, 2л/м2) -перший шар	л	319,2	<u>4323,73</u> <u>254,14</u>	-	81121	-	-	-	-
12	& С111- 2009-42-1 варіант 2	Remmers impragnierung BFA (витрати 0, 15л/м2) -другий шар	л	239,4	<u>255,74</u>	-	61224	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							211352	69007	-		<u>366,57</u>
Разом будівельні роботи, грн.							211352				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							142345				
всього заробітна плата, грн.							69007				
Загальновиробничі витрати, грн.							21133				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							232485				
Всього по розділу 3							232485				
Розділ 4. Фарбування фасаду											
13	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	9,19	<u>5880,12</u>	-	54038	54038	-	<u>27,9726</u>	<u>257,07</u>
14	& С111- 2041-1 варіант 3	Кутник ПВХ перфорований з сіткою	м	964,95	<u>5880,12</u> <u>15,34</u>	-	14802	-	-	-	-
15	КР12-27-4	Грунування поверхні ґрунтовкою	100м2	15,96	<u>2429,40</u>	-	38773	37568	-	<u>12,5040</u>	<u>199,56</u>
16	& С111- 2008-2-1 варіант 1	Грунтівка Remmers Silikatfestiger (витрати 0,5кг/м2)	кг	798	<u>2353,88</u> <u>140,01</u>	-	111728	-	-	-	-
17	КР12-51-6	п.18 Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	159,6	<u>2640,12</u> <u>2637,05</u>	<u>3,07</u> <u>2,84</u>	421363	420873	<u>490</u> <u>453</u>	<u>12,7320</u> <u>0,0133</u>	<u>2032,03</u> <u>2,13</u>
18	& С111- 2014-8-4-1 варіант 1	Фасадна фарба універсальна	л	478,8	<u>194,10</u>	-	92935	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					733639	512479	<u>490</u>		<u>2488,66</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					733639		453		2,13
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					220670				
		всього заробітна плата, грн.					512932				
		Загальновиробничі витрати, грн.					73359				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					806998				

		Всього по розділу 4					806998				
		Розділ 5. Зливи									
19	КР8-40-4	п. 19 Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	1,4991	<u>9322,89</u>	-	13976	13976	-	<u>49,5240</u>	<u>74,24</u>
20	& C111-1867-21 варіант 1	Відлив віконний 400 мм	м	157,41	<u>215,44</u>	-	33912	-	-	-	-
21	& C111-196-3-Н варіант 1	Пластична клейова маса ENKOLIT	кг	179,89	<u>304,85</u>	-	54839	-	-	-	-
22	& C111-220-3 варіант 1	Siltek F-20	кг	2998,2	<u>7,66</u>	-	22966	-	-	-	-
23	& C111-220-3 варіант 2	Гідроізоляційна суміш Liakor LS	кг	749,55	<u>31,86</u>	-	23881	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					149574	13976	-		<u>74,24</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					149574				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					135598				
		всього заробітна плата, грн.					13976				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14974				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					164548				

		Всього по розділу 5					164548				
		Розділ 6. Ремонтно-реставраційні роботи на балконах будівлі									
		п.20									
24	KP13-15-5	Розбирання облицювання поверхні	100м2	0,1204	<u>16558,28</u>	<u>1222,76</u>	1994	1846	<u>148</u>	<u>89,1600</u>	<u>10,73</u>
					15335,52	594,70			72	2,9394	0,35
25	KP12-65-10	Розчищення поверхонь балконів	100м2	0,1204	<u>10089,15</u>	-	1215	1215	-	<u>60,3960</u>	<u>7,27</u>
					10089,15	-			-	-	-
26	& C1633-21ВД-1 варіант 1	Змивка СП-6 Maximum	л	36,12	<u>907,29</u>	-	32771	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	KP12-27-1	Грунтування балконів за 2 рази	100м2	0,1204	<u>3822,97</u>	-	460	442	-	<u>20,0160</u>	<u>2,41</u>
					3671,94	-			-	-	-
28	& C111-2014-8-5 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення TiefenGrund	л	9,632	<u>47,93</u>	-	462	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	КБ13-44-8 H2=H5=1,15	Протравлювання металевих поверхонь	1 м2	1,17	<u>223,27</u>	-	261	261	-	<u>1,0902</u>	<u>1,28</u>
					223,27	-			-	-	-
30	KP12-66-1	Протравлення бетону	100м2	0,2408	<u>1621,72</u>	-	391	391	-	<u>9,7080</u>	<u>2,34</u>
					1621,72	-			-	-	-
31	C111-2001-1 варіант 1	Штукатурка мінеральна MALFA Renovierspachtel 700	кг	92,4672	<u>76,85</u>	-	7106	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	КБ13-13-3	Грунтування бетонних поверхонь	100м2	0,2408	<u>1362,38</u>	-	328	328	-	<u>5,6160</u>	<u>1,35</u>
					1362,10	-			-	-	-
33	& C111-2014-8-5 варіант 2	Грунтовка SUDWEST HydroGrund (витрати 0,8л на м2)	л	19,264	<u>221,84</u>	-	4274	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	KP12-27-4	Пломбування тріщин за 2 рази	100м2	0,1204	<u>4858,79</u>	-	585	567	-	<u>25,0080</u>	<u>3,01</u>
					4707,76	-			-	-	-
35	& C111-2009-50 варіант 4	Розчин Eporip	кг	32,508	<u>1079,09</u>	-	35079	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	KP7-17-2	Вирівнювання стяжки та надання ухилу	100м2	0,1204	<u>14180,21</u>	-	1707	1703	-	<u>77,1240</u>	<u>9,29</u>
					14148,40	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C111-2009-50 варіант 5	Розчин Adesilex P4 фірми "Mapel"	кг	270,9	<u>1000,99</u>	-	271168	-	-	-	-
38	KB34-58-1	Обклеювання склотканиною	100м2	0,1204	<u>6754,41</u>	-	813	813	-	<u>35,8800</u>	<u>4,32</u>
39	C114-103 варіант 1	Скловолокно Fibreglass Mesh	м2	12,642	<u>14,74</u>	-	186	-	-	-	-
40	KP3-41-1	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків	100 м	0,117	<u>2475,60</u>	-	290	290	-	<u>12,6720</u>	<u>1,48</u>
41	C111-1678 варіант 1	Стрічка герметизувальна Mapel Mapelband 12 см	1000м	0,0117	<u>110479,19</u>	-	1293	-	-	-	-
42	C111-329 варіант 1	Клей епоксидний двокомпонентний Mapel Adesilex PG4	кг	19,305	<u>656,01</u>	-	12664	-	-	-	-
43	KP7-18-3	Улаштування гідроізоляції	100м2	0,1555	<u>8298,88</u>	-	1290	1290	-	<u>40,0680</u>	<u>6,23</u>
44	C111-329 варіант 5	Двокомпонентна еластична цементна мембрана Mapel Mapelastix 2 мм (витрати 2, 2 кг/м2 на 1 мм товщ.)	кг	68,2	<u>163,36</u>	-	11141	-	-	-	-
45	KB11-29-2 H2=H5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1204	<u>45601,86</u>	-	5490	5481	-	<u>227,6310</u>	<u>27,41</u>
46	& C1-ПР2-47-321 варіант 1	Клей для плитки CERESIT CM 117	кг	62,61	<u>25,65</u>	-	1606	-	-	-	-
47	& C111-1626-3М варіант 1	Затирка для швів CE40	кг	5,47	<u>202,96</u>	-	1110	-	-	-	-
48	& C111-256-6 варіант 1	Плитка керамічна	м2	12,2808	<u>779,28</u>	-	9570	-	-	-	-
49	KP12-51-6	Фарбування низу плити	100м2	0,1204	<u>2637,05</u>	-	318	318	-	<u>12,7320</u>	<u>1,53</u>
							403572	14945	<u>148</u>		<u>78,65</u>
									72		0,35
							403572				
							388479				
							15017				
							40356				
							-				
							-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					443928				

		Всього по розділу 6					443928				
		Розділ 7. Реставрація автентичної огорожі Омб-1									
50	КР20-38-1	п. 21 Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	9,6	<u>59,28</u> 56,13	-	569	539	-	<u>0,3360</u>	<u>3,23</u>
51	КБ13-44-8 Н2=Н5=1,15	Протравлювання металевих поверхонь	1 м2	9,6	<u>223,27</u> 223,27	-	2143	2143	-	<u>1,0902</u>	<u>10,47</u>
52	& С1113-100-12 варіант 1	Перетворювач іржі	л	2,4	<u>1292,55</u> -	-	3102	-	-	-	-
53	КБ13-45-2 Н2=Н5=1,15	Обезжирення поверхні розчинником	100м2	0,096	<u>3327,59</u> 3327,59	-	319	319	-	<u>17,9124</u>	<u>1,72</u>
54	КБ13-16-11 Н2=Н5=1,15	Шпаклювання тріщин в металі	100м2	0,096	<u>1358,32</u> 1358,00	-	130	130	-	<u>5,7684</u>	<u>0,55</u>
55	КБ13-17-1 Н2=Н5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою	100м2	0,096	<u>1541,42</u> 1541,10	-	148	148	-	<u>6,6378</u>	<u>0,64</u>
56	& С111-220-13 варіант 1	Грунтовка SUDWEST ALL-GRUND	л	52,8	<u>1026,45</u> -	-	54197	-	-	-	-
57	КБ13-26-6 Н1=2 Н2=Н5=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь за 2 рази	100м2	0,096	<u>2258,55</u> 2257,91	-	217	217	-	<u>9,9912</u>	<u>0,96</u>
58	& С111-220-14 варіант 1	Чорна матова фарба SUDWEST Kunstschmiede-Mattlack	л	0,768	<u>1206,17</u> -	-	926	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					61751	3496	-		<u>17,57</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					61751				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58255				
		всього заробітна плата, грн.					3496				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6176				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					67927				

		Всього по розділу 7					67927				
		Розділ 8. Мурування									
59	КР2-1-3	п.22 Розбирання мурування верхньої частини прямків підвалу	1 м3	3,94	<u>4923,34</u> 1915,22	<u>3008,12</u> 1463,03	19398	7546	<u>11852</u> 5764	<u>10,4400</u> 7,2312	<u>41,13</u> 28,49
60	КБ6-16-5	Улаштування мурування верхньої частини прямків підвалу	100м3	0,0394	<u>204232,55</u> 140960,82	- -	8047	5554	- -	<u>739,6800</u> -	<u>29,14</u> -
61	КР7-18-1	п. 23 Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	1,5637	<u>13120,64</u> 13120,64	- -	20517	20517	- -	<u>63,3480</u> -	<u>99,06</u> -
62	С111-329 варіант 2	Гідроізоляційна суміш "Пенекріт" 1,5 кг/п.м.	кг	111,075	<u>259,81</u> -	- -	28858	-	- -	- -	- -
63	С111-329 варіант 3	Гідроізоляційна суміш "Пенетрон"	кг	312,74	<u>234,30</u> -	- -	73275	-	- -	- -	- -
64	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,36	<u>14180,21</u> 14148,40	- -	5105	5093	- -	<u>77,1240</u> -	<u>27,76</u> -
65	КБ11-29-2 Н2=Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,36	<u>45601,86</u> 45526,20	- -	16417	16389	- -	<u>227,6310</u> -	<u>81,95</u> -
66	& С1-ПР2- 47-321 варіант 1	Клей для плитки CERESIT CM 117	кг	187,2	<u>25,65</u> -	- -	4802	-	- -	- -	- -
67	& С111- 1626-3М варіант 1	Затирка для швів CE40	кг	16,34	<u>202,96</u> -	- -	3316	-	- -	- -	- -
68	& С111-256- 6 варіант 1	Плитка керамічна	м2	36,72	<u>779,28</u> -	- -	28615	-	- -	- -	- -
69	КБ15-26-1 Н2=Н5=1,15	Улаштування покриттів сходиць і підсходиць з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	22,1	<u>1466,81</u> 1465,56	- -	32417	32389	- -	<u>7,3278</u> -	<u>161,94</u> -
70	& С1-ПР2- 47-321 варіант 1	Клей для плитки CERESIT CM 117	кг	114,92	<u>25,65</u> -	- -	2948	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	& C111-1626-3М варіант 1	Затирка для швів CE40	кг	10,0776	<u>202,96</u>	-	2045	-	-	-	-
72	& C111-256-5-17 варіант 2	Неслизька керамічна плитка 30х30	шт	22,54	<u>523,35</u>	-	11796	-	-	-	-
73	KP11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,3881	<u>21218,40</u> 21218,40	-	29453	29453	-	<u>106,0920</u>	<u>147,27</u>
74	KB15-25-1 H2H3H5-1, 15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,3881	<u>89702,86</u> 64741,32	-	124517	89867	-	<u>323,7066</u>	<u>449,34</u>
75	C111-267 варіант 1	Керамічна плитка	м2	34,6	<u>801,03</u>	-	27716	-	-	-	-
76	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3	0,738	<u>60318,41</u> 60318,41	-	44515	44515	-	<u>361,0800</u>	<u>266,48</u>
77	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,738	<u>34759,76</u> 34759,76	-	25653	25653	-	<u>208,0800</u>	<u>153,56</u>
Разом прямі витрати по розділу 8							509410	276976	<u>11852</u> 5764	-	<u>1457,63</u> 28,49
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							509410 220582 282740 50943 - - 560353				

Всього по розділу 8							560353				
Розділ 9. Навіс та огорожа											
78	KP20-2-1 стосовно	п. 24 Улаштування козирків на металевих кронштейнах з покриттям полікарбонатом	м2	31,716	<u>3955,85</u> 3955,85	-	125464	125464	-	<u>17,7480</u>	<u>562,90</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	& C126-1329-29 варіант 1	Кований навіс з покриттям полікарбонатом	м2	31,716	<u>4314,21</u>	-	136829	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	КР9-20-4	п. 25 Установлення кованої огорожі за індивідуальним замовленням	100м	0,123	<u>19322,79</u>	<u>634,41</u>	2377	2067	<u>78</u>	<u>83,0520</u>	<u>10,22</u>
					<u>16803,08</u>	<u>41,43</u>			<u>5</u>	<u>0,2002</u>	<u>0,02</u>
81	& C123-362-15 варіант 2	Кована огоржа ОМп-2	м	12,3	<u>23372,27</u>	-	287479	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	КР9-20-4	п. 26 Установлення огорож прямих	100м	0,1561	<u>19322,79</u>	<u>634,41</u>	3016	2623	<u>99</u>	<u>83,0520</u>	<u>12,96</u>
					<u>16803,08</u>	<u>41,43</u>			<u>6</u>	<u>0,2002</u>	<u>0,03</u>
83	& C123-362-15 варіант 1	Огорожі прямих	м	15,61	<u>4741,63</u>	-	74017	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	& C126-1329-29 варіант 2	"Захисні" панелі з монолітного полікарбонату	м2	17,89	<u>2845,41</u>	-	50904	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	КР20-2-1 стосовно	Улаштування навісів по металевому каркасу з покриттям полікарбонатом	м2	22,8	<u>3955,85</u>	-	90193	90193	-	<u>17,7480</u>	<u>404,65</u>
					<u>3955,85</u>	-			-	-	-
86	& C126-1329-29 варіант 3	Навіс прямих з покриттям полікарбонатом	м2	22,8	<u>2839,41</u>	-	64739	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	КР12-65-4	п.27 Розчищення поверхонь балконів	100м2	0,0804	<u>8501,51</u>	-	684	684	-	<u>50,8920</u>	<u>4,09</u>
					<u>8501,51</u>	-			-	-	-
88	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,0804	<u>14180,21</u>	-	1140	1138	-	<u>77,1240</u>	<u>6,20</u>
					<u>14148,40</u>	-			-	-	-
89	КБ11-29-2 Н2=Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0804	<u>45601,86</u>	-	3666	3660	-	<u>227,6310</u>	<u>18,30</u>
					<u>45526,20</u>	-			-	-	-
90	& C1-ПР2-47-321 варіант 1	Клей для плитки CERESIT CM 117	кг	41,81	<u>25,65</u>	-	1072	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	& C111-1626-3М варіант 1	Затирка для швів CE40	кг	3,65	<u>202,96</u>	-	741	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	& C111-256-6 варіант 1	Плитка керамічна	м2	8,2008	<u>779,28</u>	-	6391	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	КБ15-26-1 Н2=Н5=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	6,3	<u>1466,81</u> 1465,56	-	9241	9233	-	<u>7,3278</u>	<u>46,17</u>
94	& С111-256-5-17 варіант 2	Неслизька керамічна плитка 30х30	шт	6,43	<u>523,35</u>	-	3365	-	-	-	-
95	& С1-ПР2-47-321 варіант 1	Клей для плитки CERESIT CM 117	кг	32,76	<u>25,65</u>	-	840	-	-	-	-
96	& С111-1626-3М варіант 1	Затирка для швів CE40	кг	2,8728	<u>202,96</u>	-	583	-	-	-	-
97	КР8-13-1	Навіс Ремонт металевого каркасу навісу	10м	1,6	<u>1865,50</u> 1665,24	<u>49,44</u> 3,23	2985	2664	<u>79</u> 5	<u>8,9640</u> 0,0156	<u>14,34</u> 0,02
98	КБ9-42-1 Н2=Н3=Н5=1,15	Монтаж полікарбонатного покриття	100м2	0,06	<u>13219,18</u> 13176,30	<u>22,74</u> 1,49	793	791	<u>1</u> -	<u>69,9936</u> 0,0072	<u>4,20</u> -
99	& С1418-8888-2 варіант 1	Монолітний полікарбонат	м2	6	<u>505,10</u>	-	3031	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							869550	238517	<u>257</u> 16		<u>1084,03</u> 0,07
Разом будівельні роботи, грн.							869550				
в тому числі:							630776				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							238533				
всього заробітна плата, грн.							86955				
Загальновиробничі витрати, грн.							-				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							956505				

Всього по розділу 9							956505				
100	КР20-5-1	Розділ 10. Інші роботи Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	16,805	<u>18608,41</u> 16161,99	-	312714	271602	-	<u>87,0000</u>	<u>1462,04</u>
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	12,88646	<u>272,29</u>	-	3509	3509	-	<u>1,6300</u>	<u>21,00</u>
					<u>272,29</u>	-			-	-	-
102	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	12,88646	<u>356,70</u>	<u>356,70</u>	4597	-	<u>4597</u>	-	-
					-	94,15			1213	0,4110	5,30
		Разом прямі витрати по розділу 10					320820	275111	<u>4597</u>		<u>1483,04</u>
									1213		5,30
		Разом будівельні роботи, грн.					320820				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41112				
		всього заробітна плата, грн.					276324				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32082				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					352902				

		Всього по розділу 10					352902				
		Разом прямі витрати по кошторису					3418223	1556521	<u>17432</u>		<u>7953,59</u>
									7526		36,39
		Разом будівельні роботи, грн.					3418223				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1844270				
		всього заробітна плата, грн.					1564047				
		Загальновиробничі витрати, грн.					341833				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					3760056				

		Всього по кошторису					3760056				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7989,98				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1564047				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ремонтно-реставраційні роботи будівлі Одеської гімназії № 107 за адресою: м. Одеса, вул. Кіри Муратової, 30» (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення)» (стара адреса м. Одеса, вул. Льва Толстого, 30)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на додаткові роботи

Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 10205,636 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 22,36647 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4186,779 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "24 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покрівля									
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
1	КР8-1-6	Розбирання дерев'яних мауерлатів	100м2	9,6	<u>2401,32</u>	-	23053	23053	-	<u>12,7560</u>	<u>122,46</u>
					2401,32	-			-	-	-
		ПОЯСИ									
2	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,5742	<u>420429,71</u>	<u>59823,09</u>	241411	138430	<u>34350</u>	<u>1219,5600</u>	<u>700,27</u>
					241082,62	28418,77			16318	122,8224	70,52
3	С1424-11615	Бетон В25	м3	58,28	<u>3886,20</u>	-	226488	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	& С147-4-12-8	Арматура А400	тн	3,538	<u>30960,32</u>	-	109538	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С124-20	Арматура ф6,5 А240	т	0,782	<u>31805,29</u>	-	24872	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КР8-24-1	Улаштування крокв з дощок	м3	70,6	<u>8840,82</u>	-	624162	624162	-	<u>48,1920</u>	<u>3402,36</u>
					8840,82	-			-	-	-
22	& С112-23-4	Пиломатеріали обрізні	м3	70,6	<u>11303,20</u>	-	798006	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& С1545-43-5-И	Комплект кріплення на покрівлю	м2	960	<u>232,39</u>	-	223094	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							3159419	1081959	<u>35983</u>		<u>5728,52</u>
									17153		73,88
Разом будівельні роботи, грн.							3159419				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2041477				
всього заробітна плата, грн.							1099112				
Загальновиробничі витрати, грн.							315905				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							3475324				

Всього по розділу 1							3475324				
Розділ 2. Підсилення балконів /відкриті переходи - 2 шт/											
24	КР7-2-8	Розбирання цементних стяжок	100м2	0,12	<u>13218,97</u>	<u>2018,25</u>	1586	1344	<u>242</u>	<u>61,0560</u>	<u>7,33</u>
					11200,72	986,02			118	4,8852	0,59
25	КР20-28-3	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2 /70x250 мм 175 см2/	100м	0,12	<u>16043,41</u>	-	1925	1913	-	<u>80,6400</u>	<u>9,68</u>
					15940,92	-			-	-	-
26	КР20-28-4	На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 додавати	100м	0,12	<u>22739,63</u>	-	2729	2718	-	<u>114,5700</u>	<u>13,75</u>
					22648,20	-			-	-	-
27	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,81	<u>272,29</u>	-	221	221	-	<u>1,6300</u>	<u>1,32</u>
					272,29	-			-	-	-
28	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,81	<u>356,70</u>	<u>356,70</u>	289	-	<u>289</u>	-	-
					-	94,15			76	0,4110	0,33
29	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,2571	<u>7981,08</u>	-	2052	2026	-	<u>38,0400</u>	<u>9,78</u>
					7878,84	-			-	-	-
30	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,12	<u>2613,78</u>	-	314	307	-	<u>12,3720</u>	<u>1,48</u>
					2562,49	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& C111-2002-1-2 варіант 1	Гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	48	<u>157,46</u>	-	7558	-	-	-	-
32	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	1 м	0,116	<u>4124,49</u>	<u>566,28</u>	478	413	<u>65</u>	<u>18,6714</u>	<u>2,17</u>
					3558,21	269,60			31	1,0128	0,12
33	& C147-4-12-8	Арматура А400	тн	0,072	<u>30960,32</u>	-	2229	-	-	-	-
34	& C147-4-12-8	Арматура А400	тн	0,044	<u>30960,32</u>	-	1362	-	-	-	-
35	КР20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм (100 мм)	100м	0,12	<u>5140,80</u>	-	617	617	-	<u>28,8000</u>	<u>3,46</u>
					5140,80	-			-	-	-
36	КР20-33-6	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,12	<u>7711,20</u>	-	925	925	-	<u>43,2000</u>	<u>5,18</u>
					7711,20	-			-	-	-
37	& C114-97-1 варіант 1	Екструзійний пінополістирол	м3	0,06	<u>4511,53</u>	-	271	-	-	-	-
38	КР7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм /70 мм/ площею до 20 м2	100м2	0,12	<u>15315,47</u>	-	1838	1832	-	<u>83,2200</u>	<u>9,99</u>
					15266,71	-			-	-	-
39	КР7-17-10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	0,12	<u>4424,81</u>	-	531	531	-	<u>24,1200</u>	<u>2,89</u>
					4424,81	-			-	-	-
40	С1424-11615 варіант 1	Бетон В25	м3	0,86	<u>3886,20</u>	-	3342	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					28267	12847	596 225		67,03 1,04
		Разом будівельні роботи, грн.					28267				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14824				
		всього заробітна плата, грн.					13072				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2828				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					31095				

		Всього по розділу 2					31095				
41	КБ46-33-3	Розділ 3. Інші роботи Бетонування венканалів, димоходів перерізом 200х200, площею до 0,1 м2	1 м3	27,4	<u>25973,63</u>	-	711677	711636	-	<u>149,6520</u>	<u>4100,46</u>
					25972,10	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ46-33-4	Бетонування венканалів, димоходів перерізом 380х380 та 200х530, площею до 0,2 м2	1 м3	30,64	<u>20998,86</u> 20998,86	-	643405	643405	-	<u>120,9960</u>	<u>3707,32</u>
43	КБ6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	100 м3	0,6036	<u>80222,56</u> 69599,01	<u>10623,55</u> 8695,25	48422	42010	<u>6412</u> 5248	<u>416,6358</u> 47,3989	<u>251,48</u> 28,61
44	& С111-1325-1 варіант 1	Цемент, марка 500	т	13,581	<u>7089,89</u> -	-	96288	-	-	-	-
45	& С1421-9552-2 варіант 2	Пісок річковий	тн	47,534	<u>372,59</u> -	-	17711	-	-	-	-
46	& С1421-9453-1 варіант 1	Щебінь	т	69,263	<u>2053,06</u> -	-	142201	-	-	-	-
47	КР20-28-3	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2 (160 см2) 80х200Н	100м	5,34	<u>17311,50</u> 15940,92	<u>1268,09</u> 633,77	92443	85125	<u>6772</u> 3384	<u>80,6400</u> 2,8044	<u>430,62</u> 14,98
48	КР20-28-4	На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 додавати	100м	5,34	<u>19873,59</u> 18118,56	<u>1681,89</u> 840,58	106125	96753	<u>8981</u> 4489	<u>91,6560</u> 3,7195	<u>489,44</u> 19,86
49	КР20-33-4	Бетонування шпонок перерізом 80х200, площею до 0,1 м2	100м	5,34	<u>5171,48</u> 5140,80	<u>30,68</u> 28,43	27616	27452	<u>164</u> 152	<u>28,8000</u> 0,1332	<u>153,79</u> 0,71
50	& С112-23-3	Пиломатеріали	м3	3,3345	<u>10840,58</u> -	-	36148	-	-	-	-
51	& С111-165-1 варіант 1	Цвяхи	кг	50,445	<u>107,84</u> -	-	5440	-	-	-	-
52	& С147-4-12-8	Арматура А400	тн	1,367	<u>30960,32</u> -	-	42323	-	-	-	-
53	С124-20 варіант 1	Арматура ф6,5 А240	т	0,342	<u>31805,29</u> -	-	10877	-	-	-	-
54	ХБ3-6-4	Ін'єктування тріщин із шириною розкриття до 5 мм та глибиною до 250 мм (розширення, ґрунтування, змочування, забивання)	1 метр	1440	<u>74,36</u> 64,05	-	107078	92232	-	<u>0,3240</u>	<u>466,56</u>
55	& С111-330-1-М варіант 2	Ремонтна суміш Mapei Planitop	кг	3996	<u>76,88</u> -	-	307212	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							2394966	1698613	<u>22329</u> 13273		<u>9599,67</u> 64,16
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							2394966				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							674024				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					1711886 239512 - - 2634478 2634478				
		Розділ 4. Першочергові протиаварійні роботи									
56	KP20-28-3	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2 (200x80) 160 см2	100м	1,6	<u>17311,50</u> 15940,92	<u>1268,09</u> 633,77	27698	25505	<u>2029</u> 1014	<u>80,6400</u> 2,8044	<u>129,02</u> 4,49
57	KP20-28-4	На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 додавати	100м	1,6	<u>19873,59</u> 18118,56	<u>1681,89</u> 840,58	31798	28990	<u>2691</u> 1345	<u>91,6560</u> 3,7195	<u>146,65</u> 5,95
58	KP20-28-3	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2 (180x80) 144 см2	100м	0,81	<u>17311,50</u> 15940,92	<u>1268,09</u> 633,77	14022	12912	<u>1027</u> 513	<u>80,6400</u> 2,8044	<u>65,32</u> 2,27
59	KP20-28-4	На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 додавати	100м	0,81	<u>13911,51</u> 12682,99	<u>1177,32</u> 588,41	11268	10273	<u>954</u> 477	<u>64,1592</u> 2,6037	<u>51,97</u> 2,11
60	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	7	<u>1987,23</u> 1952,64	- -	13911	13668	- -	<u>10,6440</u> -	<u>74,51</u> -
61	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	7	<u>4492,44</u> 4418,21	- -	31447	30927	- -	<u>24,0840</u> -	<u>168,59</u> -
62	KB9-49-1	KP20-27-3 видалена з нулевим об'ємом Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	14,2	<u>4480,09</u> 4463,59	- -	63617	63383	- -	<u>22,8480</u> -	<u>324,44</u> -
63	& C111-772-13Б варіант 1	Різьба М20 L=1 м	шт	120	<u>221,41</u> -	- -	26569	-	- -	- -	- -
64	& C111-1870-2 варіант 2	Гайка М 20	шт	268	<u>10,74</u> -	- -	2878	-	- -	- -	- -
65	& C1545-283-1 варіант 2	Шайба М20	шт	268	<u>8,20</u> -	- -	2198	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	& C111-772-13Б варіант 5	Різьба M16 L=2 м	шт	279	<u>228,81</u> -	-	63838	-	-	-	-
67	& C111-115-3-Ц	Гвинт з гумовими прокладками	шт	242	<u>7,92</u> -	-	1917	-	-	-	-
68	& C1545-283-1 варіант 1	Шайба M16	шт	242	<u>3,47</u> -	-	840	-	-	-	-
69	& C111-772-13Б варіант 4	Різьба M12 L=1 м	шт	300	<u>109,91</u> -	-	32973	-	-	-	-
70	& C111-115-3-Ц варіант 1	Гайка M12	шт	910	<u>4,88</u> -	-	4441	-	-	-	-
71	& C1545-283-1 варіант 3	Шайба M12	шт	910	<u>2,61</u> -	-	2375	-	-	-	-
72	КБ9-72-1	<i>Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]</i>	1m	5,915	<u>52705,15</u> 36188,01	<u>12443,39</u> 3702,05	311751	214052	<u>73603</u> 21898	<u>174,7200</u> 14,1984	<u>1033,47</u> 83,98
73	& C111-1838-7	Швелери №16-22	т	2,927	<u>54336,94</u> -	-	159044	-	-	-	-
74	& C111-1838-7	Швелери №16-22	т	1,24	<u>54336,94</u> -	-	67378	-	-	-	-
75	& C111-1824-3 варіант 2	Кутик 100x8	т	1,2	<u>26873,24</u> -	-	32248	-	-	-	-
76	& C111-977-10	Лист металевий	т	0,208	<u>46787,66</u> -	-	9732	-	-	-	-
77	& C111-977-10	Лист металевий	т	0,509	<u>46787,66</u> -	-	23815	-	-	-	-
78	& C147-4-12-8	Арматура А400	тн	0,02	<u>30960,32</u> -	-	619	-	-	-	-
79	КР3-14-2	<i>Посилення цегляних стін металевими тяжами</i>	1 m	0,811	<u>50602,21</u> 48933,60	<u>1518,80</u> 691,23	41038	39685	<u>1232</u> 561	<u>244,6680</u> 2,6021	<u>198,43</u> 2,11
80	& C147-4-12-8	Арматура А400	тн	0,811	<u>30960,32</u> -	-	25109	-	-	-	-
81	КБ9-49-1	<i>Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами</i>	100шт	7,1	<u>4480,09</u> 4463,59	-	31809	31691	-	<u>22,8480</u> -	<u>162,22</u> -
82	& C111-772-13Б варіант 1	Різьба M20 L=1 м	шт	120	<u>221,41</u> -	-	26569	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	& C111-1870-2 варіант 2	Гайка М 20	шт	268	<u>10,74</u> -	-	2878	-	-	-	-
84	& C1545-283-1 варіант 2	Шайба М20	шт	268	<u>8,20</u> -	-	2198	-	-	-	-
85	& C111-772-13Б варіант 5	Різьба М16 L=2 м	шт	279	<u>228,81</u> -	-	63838	-	-	-	-
86	& C111-115-3-Ц	Гвинт з гумовими прокладками	шт	242	<u>7,92</u> -	-	1917	-	-	-	-
87	& C1545-283-1 варіант 1	Шайба М16	шт	242	<u>3,47</u> -	-	840	-	-	-	-
88	& C111-772-13Б варіант 4	Різьба М12 L=1 м	шт	300	<u>109,91</u> -	-	32973	-	-	-	-
89	& C111-115-3-Ц варіант 1	Гайка М12	шт	910	<u>4,88</u> -	-	4441	-	-	-	-
90	& C1545-283-1 варіант 3	Шайба М12	шт	910	<u>2,61</u> -	-	2375	-	-	-	-
91	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	1,9248	<u>4115,60</u> 1314,00	-	7922	2529	-	<u>5,7360</u>	<u>11,04</u>
92	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	1,9248	<u>20609,60</u> 16323,50	-	39669	31419	-	<u>83,5560</u>	<u>160,83</u>
93	КР20-33-1	Зачеканка шва між металом та цеглою	100м	1,815	<u>7068,60</u> 7068,60	-	12830	12830	-	<u>39,6000</u>	<u>71,87</u>
94	& C1425-116871-4 варіант 1	Саморозширювальний цемент РШПЦ М-600	кг	816,75	<u>27,18</u> -	-	22199	-	-	-	-
95	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	5,985	<u>21218,40</u> 21218,40	-	126992	126992	-	<u>106,0920</u>	<u>634,96</u>
96	КБ6-47-18	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 100	100 м3	0,1197	<u>70155,95</u> 59395,80	<u>10760,15</u> 9558,73	8398	7110	<u>1288</u> 1144	<u>355,5570</u> 52,1060	<u>42,56</u> 6,24
97	& C111-1325-1 варіант 1	Цемент, марка 500	т	2,993	<u>7089,89</u> -	-	21220	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	& C1421-9552-2	Пісок яружний	тн	17,656	<u>354,88</u>	-	6266	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
99	KP20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	3	<u>18608,41</u> <u>16161,99</u>	-	55825	48486	-	<u>87,0000</u>	<u>261,00</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					1473683	700452	<u>82824</u> <u>26952</u>		<u>3536,88</u> <u>107,15</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1473683 690407 727404 147374 - - 1621057				
		Всього по розділу 4					1621057				
		Розділ 5. Вимощення та вертикальна гідроізоляція стін підвалу									
100	KP12-65-1	Очищення стін від залишків ґрунту	100м2	4,41	<u>4906,26</u> 4906,26	-	21637	21637	-	<u>29,3700</u>	<u>129,52</u>
101	KP8-31-1	Прокладання геомембрани	100м2	6,6	<u>1272,09</u> <u>1251,29</u>	<u>20,80</u> <u>19,68</u>	8396	8259	<u>137</u> <u>130</u>	<u>7,1400</u> <u>0,1020</u>	<u>47,12</u> <u>0,67</u>
102	& C111-1721-B	Геомембрана Тетфонд плюс	м2	726	<u>126,70</u>	-	91984	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
103	KP1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	6,19	<u>1235,86</u> -	<u>1235,86</u> 466,91	7650	-	<u>7650</u> 2890	- 2,0382	- 12,62
104	& C1421-9552-2	Пісок річковий	тн	1089,44	<u>372,59</u>	-	405914	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
105	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	6,19	<u>13707,61</u> 3867,13	<u>9840,48</u> 4786,02	84850	23938	<u>60912</u> 29625	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>130,49</u> 146,43
106	KP1-9-9	Навантаження ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	100 м3	6,62	<u>9440,94</u> 706,75	<u>8729,48</u> 3806,81	62499	4679	<u>57789</u> 25201	<u>4,1500</u> 17,1699	<u>27,47</u> 113,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1092,3	<u>340,46</u>	<u>340,46</u>	371884	-	<u>371884</u>	-	-
					-	94,15			102840	0,4110	448,94
108	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	104	<u>237,86</u>	-	24737	24737	-	<u>1,3200</u>	<u>137,28</u>
					237,86	-			-	-	-
109	C188888-35	Бордюр парковий 1000x80x200	шт	104	<u>221,02</u>	-	22986	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
110	& C1424-11603-4	Бетон В15	м3	5,3	<u>3717,90</u>	-	19705	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
111	KP18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см (15см) з щебеню	100м2	1,09	<u>7973,37</u>	-	8691	8691	-	<u>43,8700</u>	<u>47,82</u>
					7973,37	-			-	-	-
112	KP18-47-2	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1	100м2	1,09	<u>178,12</u>	-	194	194	-	<u>0,9800</u>	<u>1,07</u>
					178,12	-			-	-	-
113	& C1421-9453-1	Щебінь	т	32,42	<u>2053,06</u>	-	66560	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
114	KB11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	1,09	<u>3264,91</u>	-	3559	3559	-	<u>18,6300</u>	<u>20,31</u>
					3264,91	-			-	-	-
115	C111-874	Сітка ф3 Вр1 100x100	м2	119,9	<u>97,67</u>	-	11711	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
116	KP8-31-1	Прокладання поліетиленової плівки	100м2	1,09	<u>1272,09</u>	<u>20,80</u>	1387	1364	23	<u>7,1400</u>	<u>7,78</u>
					1251,29	19,68			21	<u>0,1020</u>	<u>0,11</u>
117	& C111-1720-B2	Плівка пполіетиленова	м2	119,9	<u>11,70</u>	-	1403	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
118	KB6-1-1	Улаштування підстильного шару бетонного	100м3	0,1635	<u>35501,06</u>	<u>4908,85</u>	5804	4966	803	<u>173,3050</u>	<u>28,34</u>
	к=1,15				30371,70	2847,27			466	<u>12,2637</u>	<u>2,01</u>
119	& C112-23-3	Пиломатеріали	м3	0,01635	<u>10840,58</u>	-	177	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	& C1424-11603-4	Бетон В15	м3	16,68	<u>3717,90</u>	-	62015	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
121	KP18-28-1	Улаштування брукованих підзорів та вимощень	100м2	1,09	<u>26354,17</u>	<u>4621,25</u>	28726	23689	5037	<u>112,6700</u>	<u>122,81</u>
					21732,92	2247,59			2450	<u>11,1090</u>	<u>12,11</u>
122	& C1421-10429-1	Бруківка гранітна 100x100x50	м2	109	<u>525,80</u>	-	57312	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
123	& C1425-11684-1	Розчин РЦГ М100 Ж1	м3	5,4	<u>4496,06</u>	-	24279	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					1394060	125713	<u>504235</u>		<u>700,01</u>
									163623		736,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					1394060 764112 289336 139411 - - 1533471 1533471				
		Розділ 6. Світлові прямки та входи в підвал									
124	КР11-50-2	СТІНИ Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,6861	<u>10610,35</u> 10610,35	-	17890	17890	-	<u>63,5160</u>	<u>107,09</u>
125	& С111-221-1 варіант 2	Кріплення	л	67,444	<u>231,89</u> -	-	15640	-	-	-	-
126	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	1,6861	<u>11939,02</u> 11939,02	-	20130	20130	-	<u>58,2960</u>	<u>98,29</u>
127	& С111-2002-1-2 варіант 1	Гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	674,44	<u>157,46</u> -	-	106197	-	-	-	-
128	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	1,6831	<u>29639,65</u> 29639,65	-	49886	49886	-	<u>161,5680</u>	<u>271,94</u>
129	& С111-870-11 варіант 1	Сітка штукатурна 12х12х1,4 мм	м2	185,14	<u>99,39</u> -	-	18401	-	-	-	-
130	& С1745-1-1 варіант 1	Дюбель 6х60	шт	841	<u>0,90</u> -	-	757	-	-	-	-
131	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	1,6831	<u>30556,83</u> 30556,83	-	51430	51430	-	<u>139,1160</u>	<u>234,15</u>
132	& С1425-116871-4 варіант 2	Штукатурка полімерцементна армована ТМ Поліпласт ПЦШ-009	кг	6732,4	<u>14,95</u> -	-	100649	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамогранитними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,6831	<u>70604,03</u> 70564,92	-	118834	118768	-	<u>352,8246</u>	<u>593,84</u>
134	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для стін	м2	169,99	<u>389,91</u>	-	66281	-	-	-	-
135	& C111-220-1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	33,66	<u>54,24</u>	-	1826	-	-	-	-
136	& C1-ПР2-47-321 варіант 1	Клей для плитки CERESIT CM 117	кг	875,21	<u>25,65</u>	-	22449	-	-	-	-
137	& C111-1626-3М варіант 1	Затирка для швів CE40	кг	76,24	<u>202,96</u>	-	15474	-	-	-	-
138	& C113-102-4ШТ варіант 1	Система вирівнювання плитки основа	шт	3703	<u>0,40</u>	-	1481	-	-	-	-
139	& C113-102-4ШТ варіант 2	Система вирівнювання плитки клин	шт	1178	<u>1,56</u>	-	1838	-	-	-	-
140	КР7-2-8	ПІДЛОГИ ТА СТУПЕНІ Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,5251	<u>13218,97</u> 11200,72	<u>2018,25</u> 986,02	6941	5881	<u>1060</u> 518	<u>61,0560</u> 4,8852	<u>32,06</u> 2,57
141	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,5251	<u>7981,08</u> 7878,84	-	4191	4137	-	<u>38,0400</u>	<u>19,97</u>
142	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,5251	<u>2613,78</u> 2562,49	-	1372	1346	-	<u>12,3720</u>	<u>6,50</u>
143	& C111-2002-1-2 варіант 1	Гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	210,04	<u>157,46</u>	-	33073	-	-	-	-
144	КР12-66-1	Грунтування підлоги під влаштування стяжки	100м2	0,5251	<u>1621,72</u> 1621,72	-	852	852	-	<u>9,7080</u>	<u>5,10</u>
145	& C111-220-1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	10,5	<u>54,24</u>	-	570	-	-	-	-
146	КБ11-11-18 Н 2=1,15 н 5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,3445	<u>3917,89</u> 3917,89	-	1350	1350	-	<u>22,3560</u>	<u>7,70</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	C111-874 варіант 1	Сітка ф4 Вр1 100х100	м2	37,9	<u>99,27</u>	-	3762	-	-	-	-
148	KB11-11-3 H2=1,15 H5- =1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм /70 мм/	100м2	0,3445	<u>27022,41</u> 27022,41	-	9309	9309	-	<u>147,3012</u>	<u>50,75</u>
149	KB11-11-4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші	100м2	0,3445	<u>4597,40</u> 4597,40	-	1584	1584	-	<u>25,0608</u>	<u>8,63</u>
150	& C111- 1720-B2 варіант 1	Плівка поліетиленова	м2	35,83	<u>11,70</u>	-	419	-	-	-	-
151	& C1-1-32Л варіант 1	Стяжка для підлоги LC-2	кг	4581,85	<u>8,97</u>	-	41099	-	-	-	-
152	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,3445	<u>45591,99</u> 45526,20	-	15706	15684	-	<u>227,6310</u>	<u>78,42</u>
153	C111-283 варіант 2	Плитка для підлоги	м2	35,14	<u>434,25</u>	-	15260	-	-	-	-
154	& C111-220- 1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	6,89	<u>54,24</u>	-	374	-	-	-	-
155	& C1-ПР2- 47-321 варіант 1	Клей для плитки CERESIT CM 117	кг	179,14	<u>25,65</u>	-	4595	-	-	-	-
156	& C111- 1626-3М варіант 1	Затирка для швів CE40	кг	15,64	<u>202,96</u>	-	3174	-	-	-	-
157	& C113-102- 4ШТ варіант 1	Система вирівнювання плитки основа	шт	1034	<u>0,40</u>	-	414	-	-	-	-
158	& C113-102- 4ШТ варіант 2	Система вирівнювання плитки клин	шт	345	<u>1,56</u>	-	538	-	-	-	-
159	KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по ступінях	100м2	0,1806	<u>29639,65</u> 29639,65	-	5353	5353	-	<u>161,5680</u>	<u>29,18</u>
160	& C111-870- 11 варіант 1	Сітка штукатурна 12х12х1,4 мм	м2	19,87	<u>99,39</u>	-	1975	-	-	-	-
161	& C1745-1-1 варіант 1	Дюбель 6х60	шт	144	<u>0,90</u>	-	130	-	-	-	-
162	KB15-51-1	Вирівнювання поверхонь ступенів та підступеней ремонтною сумішшю	100м2	0,1806	<u>68736,39</u> 68736,39	-	12414	12414	-	<u>312,9360</u>	<u>56,52</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	& C111-220-1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	3,61	<u>54,24</u> -	- -	196	-	- -	- -	- -
164	& C1-1-32Л варіант 1	Стяжка для підлоги LC-2	кг	1029,42	<u>8,97</u> -	- -	9234	-	- -	- -	- -
165	KB15-26-1	Улаштування покриттів сходиць і підсходиць з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	18,06	<u>1466,64</u> <u>1465,56</u>	- -	26488	26468	- -	<u>7,3278</u> -	<u>132,34</u> -
166	& C111-220-1-46 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	3,61	<u>54,24</u> -	- -	196	-	- -	- -	- -
167	C111-283 варіант 2	Плитка для підлоги	м2	18,42	<u>434,25</u> -	- -	7999	-	- -	- -	- -
168	& C1-ПР2-47-321 варіант 1	Клей для плитки CERESIT CM 117	кг	93,91	<u>25,65</u> -	- -	2409	-	- -	- -	- -
169	& C111-1626-3М варіант 1	Затирка для швів CE40	кг	8,24	<u>202,96</u> -	- -	1672	-	- -	- -	- -
170	& C113-102-4ШТ варіант 1	Система вирівнювання плитки основа	шт	542	<u>0,40</u> -	- -	217	-	- -	- -	- -
171	& C113-102-4ШТ варіант 2	Система вирівнювання плитки клин	шт	181	<u>1,56</u> -	- -	282	-	- -	- -	- -
172	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	8,1	<u>272,29</u> <u>272,29</u>	- -	2206	2206	- -	<u>1,6300</u> -	<u>13,20</u> -
173	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	8,1	<u>356,70</u> -	<u>356,70</u> 94,15	2889	-	<u>2889</u> 763	- 0,4110	- <u>3,33</u>
Разом прямі витрати по розділу 6							827406	344688	<u>3949</u> 1281		<u>1745,68</u> 5,90
Разом будівельні роботи, грн.							827406				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							478769				
всього заробітна плата, грн.							345969				
Загальновиробничі витрати, грн.							82805				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							910211				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					910211				
		Разом прямі витрати по кошторису					9277801	3964272	649916 222507		21377,79 988,68
		Разом будівельні роботи, грн.					9277801				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4663613				
		всього заробітна плата, грн.					4186779				
		Загальновиробничі витрати, грн.					927835				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					10205636				


		Всього по кошторису					10205636				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					22366,47				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4186779				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Ремонтно-реставраційні роботи будівлі Одеської гімназії № 107 за адресою: м. Одеса, вул. Кіри Муратової, 30» (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення)» (стара адреса м. Одеса, вул. Льва Толстого, 30)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на реставрація і відтворення архітектурно-ліпного декору

Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

10327,307 тис. грн.
22,50497 тис.люд.год.
5186,710 тис. грн.
4,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "24 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Ремонт кладки									
		п.7									
1	KB2-7-1	Відтворення кладки фортєчних і монастирських стін і веж з бутового каменю	1 м3	71,07	<u>4193,68</u> 2552,55	-	298045	181410	-	<u>12.3240</u> -	<u>875,87</u> -
2	& C1421- 9557 варіант 1	Камінь вапняк-черепашиник	м3	71,07	<u>2984,86</u> -	-	212134	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							510179	181410	-		<u>875,87</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							510179				
в тому числі:							328769				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							181410				
всього заробітна плата, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					51019 - - 561198				
		Всього по розділу 1					561198				
		Розділ 2. Реставрація тріщин									
3	KB3-14-7	п. 8 Зміцнення розширеної цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами гідравлічним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм	50л	2,16	<u>296,29</u> 276,00	<u>20,29</u> 18,51	640	596	<u>44</u> 40	<u>1,3800</u> 0,1027	<u>2,98</u> 0,22
4	& C111-2015-3-A	Ін'єкційний розчин ICS 2K (арт. 0476) фірми Remmers (витрати 1,7 кг на л заповнюємого об'єму)	кг	183,6	<u>93,69</u> -	<u>-</u> -	17201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& C111-2009-50	Розчин WP DS Levell	кг	77,044	<u>132,36</u> -	<u>-</u> -	10198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	KB3-14-7	п. 11 Гідроізоляція фундаментів розширеної цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами гідравлічним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм(расход к-2)	50л	2,984	<u>296,29</u> 276,00	<u>20,29</u> 18,51	884	824	<u>60</u> 55	<u>1,3800</u> 0,1027	<u>4,12</u> 0,31
7	& C111-2009-49	Відсічна гідроізоляція розчином Remmers Kiesol C	л	179,04	<u>1132,78</u> -	<u>-</u> -	202813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					231736	1420	<u>104</u> 95		<u>7,10</u> 0,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					231736 230212 1515 23174 - - 254910				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					254910				
		Розділ 3. Відновлення тинькування та оздоблення									
		п. 14									
8	KB8-2-15	Реставрація і відтворення штукатурки по каменю штукатуркою	м2	1158,6	<u>1205,44</u>	-	1396623	1396623	-	<u>5,8200</u>	<u>6743,05</u>
		Грунтовка SUDWEST HydroGrund (витрати 0,8л на м2)	л	1853,76	<u>1205,44</u>	-	411238	-	-	-	-
	9 & C111-2014-8-5	Грунтовка SUDWEST HydroGrund (витрати 0,8л на м2)	л	1853,76	<u>221,84</u>	-	411238	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
10	& C111-2014-8-5	Грунтовка глибокого проникнення TiefenGrund LH	л	463,44	<u>55,86</u>	-	25888	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
11	& C111-2014-8-6	Штукатурний розчин Liakor FLR 1.5 - 10 мм (витрата 1,3 кг/м2 при товщині 1 мм)	кг	15061,8	<u>8,12</u>	-	122302	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
12	& C111-2014-8-6	Штукатурний розчин Liakor FLR 0,5 - 6мм (витрати 1,2кг/м2 при товщині шару 1 мм)	кг	8341,9	<u>11,73</u>	-	97850	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		п.15 п.16									
13	KB12-38-1	Установка декоративних елементів	деталь	52	<u>104,54</u>	-	5436	4911	-	<u>0,4560</u>	<u>23,71</u>
					<u>94,45</u>	-			-	-	-
14	& C123-221-145	Декоративні елементи	м2	46,06	<u>7551,18</u>	-	347807	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		п. 17									
15	KB8-2-19	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних укосів по каменю	м2	137,206	<u>2361,17</u>	-	323967	323967	-	<u>11,4000</u>	<u>1564,15</u>
		Грунтовка SUDWEST HydroGrund (витрати 0,8л на м2)	л	219,5296	<u>2361,17</u>	-	48700	-	-	-	-
	16 & C111-2014-8-5	Грунтовка SUDWEST HydroGrund (витрати 0,8л на м2)	л	219,5296	<u>221,84</u>	-	48700	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
17	& C111-2014-8-5	Грунтовка глибокого проникнення TiefenGrund LH	л	54,8824	<u>55,86</u>	-	3066	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
18	& C111-2014-8-6	Штукатурний розчин Liakor FLR 1.5 - 10 мм (витрата 1,3 кг/м2 при товщині 1 мм)	кг	1783,678	<u>8,12</u>	-	14483	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
19	& C111-2014-8-6	Штукатурний розчин Liakor FLR 0,5 - 6мм (витрати 1,2кг/м2 при товщині шару 1 мм)	кг	987,8832	<u>11,73</u>	-	11588	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					2808948	1725501	-		<u>8330,91</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2808948		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1083447				
		всього заробітна плата, грн.					1725501				
		Загальновиробничі витрати, грн.					280823				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					3089771				

		Всього по розділу 3					3089771				
		Розділ 4. Фасадні роботи-зовнішній декор									
		ДЕТАЛЬ № 1.БАРЕЛЬЄФ МАНСАРДИ									
20	KB12-49-4	Зняття ліпного декору (барельєфа мансарди)	деталь	2	<u>291,95</u>	-	584	584	-	<u>1,2240</u>	<u>2,45</u>
					291,95	-			-	-	-
21	KB12-38-9	Установка барельєфа мансарди	деталь	2	<u>715,84</u>	-	1432	1351	-	<u>2,8320</u>	<u>5,66</u>
					675,49	-			-	-	-
22	C1630-1531 варіант 1	Деталь № 1.Барельєф мансарди	шт	2	<u>24293,85</u>	-	48588	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ДЕТАЛЬ № 2. ТЯГА № 1									
23	KB12-49-9 Н 1=1,07	Зняття ліпного декору, погонних деталей, висота деталі до 400 мм (тяга №1) (всього висота 430) Коеф. =1,07)	м деталі	17,5	<u>780,96</u>	-	13667	13667	-	<u>3,2742</u>	<u>57,30</u>
					780,96	-			-	-	-
24	KB12-37-6	Установка погонних деталей, орнамент простий і середньої складності, висота деталі [ви pukлих деталей по обгину] до 500 мм (тяга № 1)	м	17,5	<u>596,23</u>	-	10434	7394	-	<u>2,0400</u>	<u>35,70</u>
					422,52	-			-	-	-
25	C1630-1533 варіант 1	Деталь № 2. Тяга №1	м	17,5	<u>5,64</u>	-	99	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ДЕТАЛЬ № 3. ТЯГА №2									
26	KB12-49-7	Зняття ліпного декору, погонних деталей, висота деталі до 200 мм (тяга № 2)	м деталі	14	<u>429,34</u>	-	6011	6011	-	<u>1,8000</u>	<u>25,20</u>
					429,34	-			-	-	-
27	KB12-37-3	Установка погонних деталей, орнамент простий і середньої складності, висота деталі [ви pukлих деталей по обгину] до 200 мм (тяга № 2)	м	14	<u>263,35</u>	-	3687	2714	-	<u>0,9360</u>	<u>13,10</u>
					193,86	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	KB12-49-7	Зняття ліпного декору, погонних деталей, висота деталі до 200 мм (всього висота 135 мм)	м деталі	7,5	<u>429,34</u> 429,34	-	3220	3220	-	<u>1,8000</u>	<u>13,50</u>
42	KB12-37-3	Установка погонних деталей, орнамент простий і середньої складності, висота деталі [випуклих деталей по обгину] до 200 мм (всього висота 135 мм)	м	7,5	<u>263,35</u> 193,86	-	1975	1454	-	<u>0,9360</u>	<u>7,02</u>
43	C1630-1533 варіант 5	Деталь № 8.Тяга № 5	м	7,5	<u>1258,25</u> -	-	9437	-	-	-	-
44	KB12-49-9 H1=2,5	ДЕТАЛЬ № 9 АРКА ВХОДУ Зняття ліпного декору, погонних деталей, висота деталі до 400 мм (всього висота 1000 мм Коеф.=2,5)	м деталі	10	<u>1824,68</u> 1824,68	-	18247	18247	-	<u>7,6500</u>	<u>76,50</u>
45	KB12-37-12 H1=2	Установка погонних деталей, орнамент складний, висота деталі [випуклих деталей по обгину] до 500 (всього висота 1000 мм)	м	10	<u>1357,09</u> 950,26	-	13571	9503	-	<u>3,9840</u>	<u>39,84</u>
46	C1630-1533 варіант 6	Деталь № 9,арка входу	м	10	<u>2155,08</u> -	-	21551	-	-	-	-
47	KB12-49-9 H1=3,75	ДЕТАЛЬ № 10. КАРНИЗ №2 Зняття ліпного декору, погонних деталей, висота деталі до 400 мм (всього висота 1500 мм Коеф.=3,75)	м деталі	47	<u>2737,02</u> 2737,02	-	128640	128640	-	<u>11,4750</u>	<u>539,33</u>
48	KB12-37-12 H1=3	Установка погонних деталей, орнамент складний, висота деталі [випуклих деталей по обгину] до 500 (всього висота 1500 мм коеф. =3)	м	47	<u>2035,64</u> 1425,40	-	95675	66994	-	<u>5,9760</u>	<u>280,87</u>
49	C1630-1533 варіант 7	Деталь № 10,карниз № 2	м	47	<u>7500,18</u> -	-	352508	-	-	-	-
50	KB12-49-4	ДЕТАЛЬ 11. ОБРАМЛЕННЯ ФАЛЬШ-ВІКНА Зняття ліпного декору, обрамлення фальш-вікна	деталь	1	<u>291,95</u> 291,95	-	292	292	-	<u>1,2240</u>	<u>1,22</u>
51	KB12-44-3	Установка обрамлення фальш -вікна	деталь	1	<u>395,49</u> 286,22	-	395	286	-	<u>1,2000</u>	<u>1,20</u>
52	C1630-1531 варіант 3	Деталь11.Обрамлення фальш-вікна	шт	1	<u>22675,72</u> -	-	22676	-	-	-	-
53	KB12-49-9 H 1=1,3	ДЕТАЛЬ № 12.КАРНИЗ №3 Зняття ліпного декору, погонних деталей, висота деталі до 400 мм (карниз №3) (всього висота 550 Коеф. =1,3)	м деталі	10	<u>948,83</u> 948,83	-	9488	9488	-	<u>3,9780</u>	<u>39,78</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	KB12-37-6 H 1=1,1	Установка погонних деталей, орнамент простий і середньої складності, висота деталі [випуклих деталей по обгину] до 500 мм (всього висота 550 мм Коеф.=1,1)	м	10	<u>655,87</u> 464,78	-	6559	4648	-	<u>2,2440</u>	<u>22,44</u>
55	C1630-1533 варіант 8	Деталь № 12. Карниз №3	м	10	<u>3948,74</u>	-	39487	-	-	-	-
56	KB12-49-4	ДЕТАЛЬ № 13.ДЗЕРКАЛО Зняття ліпного декору дзеркала	деталь	3	<u>291,95</u> 291,95	-	876	876	-	<u>1,2240</u>	<u>3,67</u>
57	KB12-44-3	Установка ліпного декору дзеркала	деталь	3	<u>395,49</u> 286,22	-	1186	859	-	<u>1,2000</u>	<u>3,60</u>
58	C1630-1531 варіант 4	Деталь13. Дзеркало	шт	3	<u>17940,47</u>	-	53821	-	-	-	-
59	KB12-49-9 H 1=1,2	ДЕТАЛЬ № 14. ТЯГА № 4 Зняття ліпного декору, погонних деталей, висота деталі до 400 мм (тяга №3) (всього висота 500 Коеф. =1,2)	м деталі	10	<u>875,85</u> 875,85	-	8759	8759	-	<u>3,6720</u>	<u>36,72</u>
60	KB12-37-6	Установка погонних деталей, орнамент простий і середньої складності, висота деталі [випуклих деталей по обгину] до 500 мм	м	10	<u>596,23</u> 422,52	-	5962	4225	-	<u>2,0400</u>	<u>20,40</u>
61	C1630-1533 варіант 9	Деталь № 14. Тяга №4	м	10	<u>3948,74</u>	-	39487	-	-	-	-
62	KB12-49-4	ДЕТАЛЬ № 15. ПІЛЯСТРА Зняття ліпного декору пілястри	деталь	4	<u>291,95</u> 291,95	-	1168	1168	-	<u>1,2240</u>	<u>4,90</u>
63	KB12-39-2	Установка ліпного декору пілястри	деталь	4	<u>655,99</u> 437,44	-	2624	1750	-	<u>2,1120</u>	<u>8,45</u>
64	C1630-1164 варіант 1	Деталь 15. Пілястра	шт	4	<u>4351,77</u>	-	17407	-	-	-	-
65	KB12-49-4	ДЕТАЛЬ № 16 .МІЖВІКОННИЙ ДЕКОР Зняття ліпного декору міжвіконного	деталь	2	<u>291,95</u> 291,95	-	584	584	-	<u>1,2240</u>	<u>2,45</u>
66	KB12-44-3	Установка ліпного декору міжвіконного	деталь	2	<u>395,49</u> 286,22	-	791	572	-	<u>1,2000</u>	<u>2,40</u>
67	C1630-1531 варіант 5	Деталь16.Міжвіконний декор	шт	2	<u>17940,47</u>	-	35881	-	-	-	-
68	KB12-49-7	ДЕТАЛЬ № 17.Лиштва Зняття ліпного декору, погонних деталей, висота деталі до 200 мм (всього висота 150 мм)	м деталі	27,5	<u>429,34</u> 429,34	-	11807	11807	-	<u>1,8000</u>	<u>49,50</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	KB12-37-3	Установка погонних деталей, орнамент простий і середньої складності, висота деталі [випуклих деталей по обгину] до 200 мм (всього висота 150 мм)	м	27,5	<u>263,35</u> 193,86	- -	7242	5331	- -	<u>0,9360</u> -	<u>25,74</u> -
70	C1630-1533 варіант 10	Деталь № 17.Ліштва	м	27,5	<u>2334,45</u> -	- -	64197	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							1988128	508337	- -		<u>2186,45</u> -
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1988128 1479791 508337 198816 - - 2186944				
Всього по розділу 4							2186944				
Розділ 5. Оздоблювальні роботи зовнішнього декору											
71	KB12-47-1	ДЕТАЛЬ № 1.БАРЕЛЬЄФ МАНСАРДИ Тонування монохромне ліпного декору емulsionним чи клейовим складом (2м2 х коеф.5=10 м2)	1 м2	10	<u>1952,05</u> 1761,15	- -	19521	17612	- -	<u>6,3360</u> -	<u>63,36</u> -
72	KB12-47-1	ДЕТАЛЬ № 2. ТЯГА № 1 Тонування монохромне ліпного декору емulsionним чи клейовим складом (17,5м/п х 0,430 х коеф. 1,5=11,29 м2)	1 м2	11,29	<u>1952,05</u> 1761,15	- -	22039	19883	- -	<u>6,3360</u> -	<u>71,53</u> -
73	KB12-47-1	ДЕТАЛЬ № 3.ТЯГА № 2 Тонування монохромне ліпного декору емulsionним чи клейовим складом (14 м/п х 0,2 х коеф. 1,5= 4,2 м2)	1 м2	4,2	<u>1952,05</u> 1761,15	- -	8199	7397	- -	<u>6,3360</u> -	<u>26,61</u> -
74	KB12-47-1	ДЕТАЛЬ № 4. КАРНИЗ № 1 Тонування монохромне ліпного декору емulsionним чи клейовим складом (53,1 м/п х 0,750 х коеф. 1,5= 59,74 м2) ДЕТАЛЬ № 5. ТЯГА № 3	1 м2	59,74	<u>1952,05</u> 1761,15	- -	116615	105211	- -	<u>6,3360</u> -	<u>378,51</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	KB12-47-1	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (60 м/п х 0,5 х коеф. 1,5= 45 м2) ДЕТАЛЬ №6. ПІДВІКОННИЙ ДЕКОР	1 м2	45	<u>1952,05</u> 1761,15	-	87842	79252	-	<u>6,3360</u>	<u>285,12</u>
76	KB12-47-1	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (8,8 м2 х коеф. 1,5= 13,2 м2) ДЕТАЛЬ №7.ТЯГА № 4	1 м2	13,2	<u>1952,05</u> 1761,15	-	25767	23247	-	<u>6,3360</u>	<u>83,64</u>
77	KB12-47-1	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (8,2 м/п х 0,35 х коеф. 1,5= 4,3 м2) ДЕТАЛЬ № 8. ТЯГА №5	1 м2	4,3	<u>1952,05</u> 1761,15	-	8394	7573	-	<u>6,3360</u>	<u>27,24</u>
78	KB12-47-1	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (7,5 м/п х 0,135 х коеф. 1,5= 1,5 м2) ДЕТАЛЬ № 9. АРКА ВХОДУ	1 м2	1,5	<u>1952,05</u> 1761,15	-	2928	2642	-	<u>6,3360</u>	<u>9,50</u>
79	KB12-47-1	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (10 м/п х1 х коеф. 3=30 м2) ДЕТАЛЬ № 10. КАРНИЗ №2	1 м2	30	<u>1952,05</u> 1761,15	-	58562	52835	-	<u>6,3360</u>	<u>190,08</u>
80	KB12-47-1	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (47 м/п х1,5 х коеф. 3=211,5 м2) ДЕТАЛЬ № 11. ОБРАМЛЕННЯ ФАЛЬШ- ВІКНА	1 м2	211,5	<u>1952,05</u> 1761,15	-	412859	372483	-	<u>6,3360</u>	<u>1340,06</u>
81	KB12-47-1	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (5,21м2 х1 х коеф. 5=26,05 м2) ДЕТАЛЬ № 12.КАРНИЗ №3	1 м2	26,05	<u>1952,05</u> 1761,15	-	50851	45878	-	<u>6,3360</u>	<u>165,05</u>
82	KB12-47-1	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (10 м/п х 0,550 х коеф. 1,5= 8,25 м2) ДЕТАЛЬ № 13. ДЗЕРКАЛО	1 м2	8,25	<u>1952,05</u> 1761,15	-	16104	14529	-	<u>6,3360</u>	<u>52,27</u>
83	KB12-47-1	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (0,5 м2 х 3 шт. х коеф. 1,5= 4,5 м2) ДЕТАЛЬ № 14. ТЯГА № 4	1 м2	4,5	<u>1952,05</u> 1761,15	-	8784	7925	-	<u>6,3360</u>	<u>28,51</u>
84	KB12-47-1	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (10 м/п х 0,500 х коеф. 1,5= 7,5 м2) ДЕТАЛЬ № 15. ПІЛЯСТРА	1 м2	7,5	<u>1952,05</u> 1761,15	-	14640	13209	-	<u>6,3360</u>	<u>47,52</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	KB12-47-1	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (9,4 м2 х 4 шт. х коеф. 3 = 112,8 м2) ДЕТАЛЬ № 16 .МІЖВІКОННИЙ ДЕКОР	1 м2	112,8	<u>1952,05</u> 1761,15	-	220191	198658	-	<u>6,3360</u>	<u>714,70</u>
86	KB12-47-1	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (1,7 м2 х 2 шт. х коеф. 1,5 = 5,1 м2) ДЕТАЛЬ № 17.Лиштва	1 м2	5,1	<u>1952,05</u> 1761,15	-	9955	8982	-	<u>6,3360</u>	<u>32,31</u>
87	KB12-47-1	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (27,5 м/п х 0,150 х коеф. 1,5= 6,2 м2)	1 м2	6,2	<u>1952,05</u> 1761,15	-	12103	10919	-	<u>6,3360</u>	<u>39,28</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5					1095354	988235	-		<u>3555,29</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1095354 107119 988235 109537 - - 1204891				- - - - - - -
		Всього по розділу 5					1204891				
Розділ 6. Декоративні решітки											
88	KB7-9-1	Установка решіток	1 м2	40,44	<u>321,09</u> 302,24	-	12985	12223	-	<u>1,3560</u>	<u>54,84</u>
89	& C123-362-17 варіант 1	Декоративна решітка на сходи	м	41,05	<u>3814,13</u> -	-	156570	-	-	-	-
90	& C123-362-17 варіант 2	Декоративна решітка на вікна	м	9,5	<u>4220,31</u> -	-	40093	-	-	-	-
91	KB9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1м	0,13445	<u>45499,10</u> 36188,01	<u>5237,34</u> 271,25	6117	4865	<u>704</u> 36	<u>174,7200</u> 1,3104	<u>23,49</u> 0,18
92	& C107-75-65-X варіант 1	Труба металева 40_40	м	48,9	<u>109,15</u> -	-	5337	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1m	0,13445	<u>14986,78</u> 13372,99	<u>1557,23</u> 44,34	2015	1798	<u>209</u> 6	<u>57,6000</u> 0,2142	<u>7,74</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 6					223117	18886	<u>913</u> 42		<u>86,07</u> 0,21
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					223117 203318 18928 22312 - - 245429				
		----- Всього по розділу 6					245429				
Розділ 7. ПЕРИЛА СХОДІВ (БАЛЮСТРАДА ТА РЕШІТКИ)											
94	KB3-25-1	Реставрація і відтворення карнизів пам'ятки, прості карнизи, вид цегли - великомірної	1 м2	180,2	<u>4516,23</u> 4199,25	-	813825	756705	-	<u>18,8400</u>	<u>3394,97</u>
95	KB8-2-1	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних стін по каменю вапняно-цементним розчином	м2	153,2	<u>1492,33</u> 1205,44	-	228625	184673	-	<u>5,8200</u>	<u>891,62</u>
96	KB8-6-3	Реставрація дрібних ушкоджень 15% поверхні прямолінійних тяг простих і складних профілів вапняно-алебастровим розчином	1 м2	27	<u>665,15</u> 641,67	-	17959	17325	-	<u>2,4840</u>	<u>67,07</u>
97	KB3-29-2	Реставрація швів кладки шляхом заповнення спеціальним розчином	1 м2	20	<u>606,57</u> 484,12	-	12131	9682	-	<u>2,1720</u>	<u>43,44</u>
98	KB12-2-1	Хімічне зміцнення гіпсу на ліпному декорі (пустот)	1 м2	36,04	<u>2386,69</u> 2334,86	-	86016	84148	-	<u>8,4000</u>	<u>302,74</u>
99	KB12-3-2	Догіпсування. Категорія складності - I, втрати до 20% (закладення гіпсом пустот та відтворення відсутніх та зруйнованих частин балюстради)	1 м2	36,04	<u>1531,03</u> 1531,03	-	55178	55178	-	<u>7,3920</u>	<u>266,41</u>
100	KB3-18-1	ШПАКЛІВКА Обмазування неушкодженої цегли	1 м2	180,2	<u>380,58</u> 355,42	-	68581	64047	-	<u>1,7160</u>	<u>309,22</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	KB12-47-1	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом ОБРАМЛЕННЯ ПО ПЕРИМЕТРУ - ПОГОННІ ДЕТАЛІ. 3 ШТ ЕЛІПТИЧНИХ ПРИКРАС	1 м2	180,2	<u>1804,01</u> 1761,15	-	325083	317359	-	<u>6,3360</u>	<u>1141,75</u>
102	KB12-49-3	Зняття ліпного декору, розеток круглих - діаметром; еліптичних напівсумою головних осей; ромбічних - напівсумою діагоналей; багатокутних - діаметром описаної окружності до 400 мм	деталь	1	<u>274,78</u> 274,78	-	275	275	-	<u>1,1520</u>	<u>1,15</u>
103	KB12-49-7	Зняття ліпного декору, погонних деталей, висота деталі до 200 мм	м деталі	1	<u>429,34</u> 429,34	-	429	429	-	<u>1,8000</u>	<u>1,80</u>
		ТАКОЖ									
104	KB12-28-1	Виливка погонних деталей рельєфних і випуклих, орнамент простий і середньої складності, висота деталей [для випуклих - по обгину] до 50 мм	1 м	1	<u>54,68</u> 54,68	-	55	55	-	<u>0,2640</u>	<u>0,26</u>
105	KB12-28-16	Виливка погонних деталей плоских, орнамент простий і середньої складності, висота деталей до 300 мм	1 м	1	<u>109,36</u> 109,36	-	109	109	-	<u>0,5280</u>	<u>0,53</u>
106	KB12-18-6	Виготовлення форм погонних рельєфних і випуклих деталей, клейова форма, орнамент простий і середньої складності, висота по обгину до 500 мм	форма	1	<u>621,36</u> 621,36	-	621	621	-	<u>3,0000</u>	<u>3,00</u>
107	KB12-40-3	Установка розеток кесонних або стельових, орнамент простий і середньої складності, розетки - круглі діаметром; еліптичні - напівсумою головних осей; ромбічні - напівсумою діагоналей; багатокутні - діаметром описаної окружності до 400 мм	деталь	1	<u>507,26</u> 333,55	-	507	334	-	<u>1,2000</u>	<u>1,20</u>
108	KB12-40-3	Установка розеток кесонних або стельових, орнамент простий і середньої складності, розетки - круглі діаметром; еліптичні - напівсумою головних осей; ромбічні - напівсумою діагоналей; багатокутні - діаметром описаної окружності до 400 мм	деталь	1	<u>507,26</u> 333,55	-	507	334	-	<u>1,2000</u>	<u>1,20</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	KB12-37-3	Установка погонних деталей, орнамент простий і середньої складності, висота деталі [випуклих деталей по обгину] до 200 мм	м	1	<u>263,35</u> 193,86	-	263	194	-	<u>0,9360</u>	<u>0,94</u>
110	KB12-47-1	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом	1 м2	112,5	<u>1804,01</u> 1761,15	-	202951	198129	-	<u>6,3360</u>	<u>712,80</u>
111	KB12-24-9	Виготовлення гіпсових форм розеток стельових або кесонних, круглих, еліптичних, ромбічних, багатокутних і круглих емблем, орнамент простий і середньої складності, круглі діаметром; еліптичні напівсумою головних осей; ромбічні напівсумою діагоналей	форма	1	<u>1683,00</u> 1683,00	-	1683	1683	-	<u>7,0560</u>	<u>7,06</u>
112	& C113-2296-21 варіант 1	Декоративний виріб	шт	3	<u>209025,74</u> -	-	627077	-	-	-	-
113	KB7-8-1	Відтворення зовнішнього каркаса втрачених металевих ґрат, огорож, хвірток з прямолінійним верхом, маса каркаса до 30 кг	10 кг	20	<u>1674,65</u> 1192,79	-	33493	23856	-	<u>5,1720</u>	<u>103,44</u>
114	KB7-7-1	Реставрація металевих ґрат, огорож, воріт і хвірток простої складності, додавання нового матеріалу, до 10 %	1 м2	35	<u>448,70</u> 366,37	-	15705	12823	-	<u>1,5360</u>	<u>53,76</u>
115	KB7-9-1	Установка відреставрованих і відтворених ґрат і огорож на місце, маса огорож і ґрат до 50 кг	1 м2	107	<u>321,09</u> 302,24	-	34357	32340	-	<u>1,3560</u>	<u>145,09</u>
116	KB12-6-1	АКТОВА ЗАПА Реставрація архітектурно-ліпного декору шляхом виливки відсутніх фрагментів. Приведення деталі в модель по знову виготовленим моделям розміри фрагментів до 5 см2	фрагмент	1	<u>357,78</u> 357,78	-	358	358	-	<u>1,5000</u>	<u>1,50</u>
117	KB2-3-1	Відтворення в старовинній конструкції стрічкових бутових фундаментів, що представляють особливий архітектурно-історичний інтерес	1 м3	1	<u>5272,24</u> 2126,55	-	5272	2127	-	<u>11,5920</u>	<u>11,59</u>
Разом прямі витрати по розділу 7							2531060	1762784	-		<u>7462,54</u>
Разом будівельні роботи, грн.							2531060				-
в тому числі:							768276				-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1762784				-
всього заробітна плата, грн.											-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					253104 - - 2784164				
		Всього по розділу 7					2784164				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					9388522 9388522 4200932 5186710 938785 - - 10327307	5186573	<u>1017</u> 137		<u>22504,23</u> 0,74
		Всього по кошторису					10327307				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					22504,97 5186710				

Склав

[посада, підпис, ініціали, прізвище]]

Перевірив

[посада, підпис, ініціали, прізвище]]



Ремонтно-реставраційні роботи будівлі Одеської гімназії № 107 за адресою: м. Одеса, вул. Кіри Муратової, 30» (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення)» (стара адреса м. Одеса, вул. Льва Толстого, 30)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на Електротехнічні рішення

Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1970,419 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,51417 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

672,043 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "24 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Електрообладнання											
		ГВРЩ									
1	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	3043,77	-	3044	3043	-	14,2560	14,26
					3043,09	-			-	-	-
2	С1514-3	Щит головний розподільчий напольного виконання, 200А, ІР24	шт	1	19442,90	-	19443	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КМ8-574-6	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 120 мм2	100 жил	0,2	19083,32	-	3817	3817	-	89,4000	17,88
					19083,32	-			-	-	-
4	& С1545-148-2Н	Наконечник кабельний 120	шт	20	92,07	-	1841	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-574-3	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 35 мм ²	100 жил	0,16	<u>9938,70</u> 9938,70	-	1590	1590	-	<u>46,5600</u>	<u>7,45</u>
6	КМ8-574-2	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 16 мм ²	100 жил	0,08	<u>8624,48</u> 8624,48	-	690	690	-	<u>41,6400</u>	<u>3,33</u>
7	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	100 жил	1,1	<u>5965,06</u> 5965,06	-	6562	6562	-	<u>28,8000</u>	<u>31,68</u>
8	КР17-15-2	Установлення електролічильників побутових однофазових	шт	2	<u>236,43</u> 235,66	-	473	471	-	<u>1,1040</u>	<u>2,21</u>
9	& С1630-1823-13 варіант 1	Лічильник електроенергії GAMA 1-фазний багатотарифний клас 1.0, Elgam	шт	2	<u>2890,07</u> -	-	5780	-	-	-	-
10	КР17-15-1	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	8	<u>532,65</u> 531,88	-	4261	4255	-	<u>2,5680</u>	<u>20,54</u>
11	С1547-15 варіант 20	Трансформатор струму ТА327 (d=27мм) 160/5А клас точності 0,5 (3ВА) / 1,0 (5 ВА) (ТА327) ЩУВ	шт	8	<u>798,66</u> -	-	6389	-	-	-	-
12	КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>860,23</u> 859,46	-	860	859	-	<u>4,2480</u>	<u>4,25</u>
13	& С130-59-67 варіант 1	Навісний розподільний щит Hager Golf на 48 модулів IP40 VS412PD	шт	1	<u>2364,24</u> -	-	2364	-	-	-	-
14	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,03	<u>72023,92</u> 71980,80	-	2161	2159	-	<u>359,9040</u>	<u>10,80</u>
15	& С1547-16-1-15 варіант 1	Вимикач автоматичний, 3р, 63А, х-ка С, 10 кА (ETIMAT 10 3р С63)	шт	1	<u>1439,21</u> -	-	1439	-	-	-	-
16	& С1547-16-1-15 варіант 2	Вимикач автоматичний, 3р, 40А, х-ка С, 10 кА (ETIMAT 10 3р С40)	шт	2	<u>1007,59</u> -	-	2015	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>51651,83</u> 51608,71	-	4132	4129	-	<u>261,0720</u>	<u>20,89</u>
18	С1547-15 варіант 12	Вимикач автоматичний, 1р, 16А, х-ка С, 6 кА(ETIMAT 16 1р С6)	шт	2	<u>169,19</u>	-	338	-	-	-	-
19	С1547-15 варіант 11	Вимикач автоматичний, 1р, 6А, х-ка D, 6 кА (ETIMAT 6 1р D6)	шт	4	<u>265,32</u>	-	1061	-	-	-	-
20	С1547-15 варіант 13	Вимикач захисту двигуна, 1.6-2.5А, 0.75 кВт (МРЕ25-2,5)	шт	1	<u>1894,61</u>	-	1895	-	-	-	-
21	КМ8-530-4	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	3	<u>1371,96</u> 1371,96	-	4116	4116	-	<u>6,6240</u>	<u>19,87</u>
22	С1547-15 варіант 16	Контактор мініатюрний, 230В, 3кВт, 18А, 3NO+1NC(СЕС07.01-230V-50/60Hz)	шт	1	<u>1204,69</u>	-	1205	-	-	-	-
23	С1547-15 варіант 15	Контактор модульний, 230В, 25А, 2NO (RBS225-20-230V AC)	шт	2	<u>1180,47</u>	-	2361	-	-	-	-
24	КМ8-530-5	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>1371,96</u> 1371,96	-	1372	1372	-	<u>6,6240</u>	<u>6,62</u>
25	С1547-15 варіант 14	Контактор модульний, 230В, 63А, 4NO(RA 63-40 230V AC)	шт	1	<u>1759,26</u>	-	1759	-	-	-	-
26	КМ10-698-4	Реле часу програмне	шт	3	<u>212,68</u> 211,33	-	638	634	-	<u>1,1520</u>	<u>3,46</u>
27	С1547-12 варіант 1	Реле часу, 230В (ETICLOCK-R1) ЩР1	шт	3	<u>3429,77</u>	-	10289	-	-	-	-
28	КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>860,23</u> 859,46	-	860	859	-	<u>4,2480</u>	<u>4,25</u>
29	& С130-59-67 варіант 1	Навісний розподільний щит Hager Golf на 48 модулів IP40 VS412PD	шт	1	<u>2364,24</u>	-	2364	-	-	-	-
30	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>72023,92</u> 71980,80	-	720	720	-	<u>359,9040</u>	<u>3,60</u>
31	& С1547-16-1-15 варіант 2	Вимикач автоматичний, 3р, 40А, х-ка С, 10 кА (ETIMAT 10 3р С40)	шт	1	<u>1007,59</u>	-	1008	-	-	-	-
32	С1547-15 варіант 19	Обмежувач перенапруги ET1, Т2, 40кА(ETITEC C T2 275/20 (4+0) 4р)	шт	1	<u>3919,76</u>	-	3920	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,13	<u>51651,83</u> 51608,71	-	6715	6709	-	<u>261,0720</u>	<u>33,94</u>
34	C1547-16 варіант 2	Диференційний автоматичний вимикач, 2р, 30мА, 25А, х-ка С, 10 кА(KZS-2М АС С25/0.03)	шт	4	<u>1651,93</u> -	-	6608	-	-	-	-
35	C1547-16 варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач, 2р, 30мА, 16А, х-ка С, 10 кА (KZS-2М АС С16/0.03) ЩР2	шт	9	<u>1696,86</u> -	-	15272	-	-	-	-
36	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>860,23</u> 859,46	-	860	859	-	<u>4,2480</u>	<u>4,25</u>
37	& C130-59-67 варіант 1	Навісний розподільний щит Hager Golf на 48 модулів IP40 VS412PD	шт	1	<u>2364,24</u> -	-	2364	-	-	-	-
38	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>72023,92</u> 71980,80	-	720	720	-	<u>359,9040</u>	<u>3,60</u>
39	C1547-15 варіант 19	Обмежувач перенапруги ETI, T2, 40кА(ETITEC C T2 275/20 (4+0) 4р)	шт	1	<u>3919,76</u> -	-	3920	-	-	-	-
40	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	<u>51651,83</u> 51608,71	-	3616	3613	-	<u>261,0720</u>	<u>18,28</u>
41	C1547-15 варіант 5	Вимикач автоматичний, 3р, 25А, х-ка С, 10 кА (ETIMAT 10 3р С25)	шт	1	<u>828,17</u> -	-	828	-	-	-	-
42	C1547-16 варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач, 2р, 30мА, 16А, х-ка С, 10 кА (KZS-2М АС С16/0.03) ЩР3	шт	6	<u>1696,86</u> -	-	10181	-	-	-	-
43	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>860,23</u> 859,46	-	860	859	-	<u>4,2480</u>	<u>4,25</u>
44	& C130-59-67 варіант 1	Навісний розподільний щит Hager Golf на 48 модулів IP40 VS412PD	шт	1	<u>2364,24</u> -	-	2364	-	-	-	-
45	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,1	<u>72023,92</u> 71980,80	-	7202	7198	-	<u>359,9040</u>	<u>35,99</u>
46	C1547-15 варіант 19	Обмежувач перенапруги ETI, T2, 40кА(ETITEC C T2 275/20 (4+0) 4р)	шт	1	<u>3919,76</u> -	-	3920	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>51651,83</u> 51608,71	-	5165	5161	-	<u>261,0720</u>	<u>26,11</u>
48	C1547-15 варіант 5	Вимикач автоматичний, 3р, 25А, х-ка С, 10 кА (ETIMAT 10 3р C25)	шт	1	<u>828,17</u>	-	828	-	-	-	-
49	C1547-16 варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач, 2р, 30мА, 16А, х-ка С, 10 кА (KZS-2М AC C16/0.03) ЩОР1	шт	9	<u>1696,86</u>	-	15272	-	-	-	-
50	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>860,23</u> 859,46	-	860	859	-	<u>4,2480</u>	<u>4,25</u>
51	C1514-3 варіант 2	Навісний розподільний щит Hager Golf на 24 модулі IP40(VS212TD)	шт	1	<u>1301,43</u>	-	1301	-	-	-	-
52	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	<u>51608,71</u> 51608,71	-	4645	4645	-	<u>261,0720</u>	<u>23,50</u>
53	C1547-15 варіант 17	Вимикач автоматичний, 3р, 16А, х-ка С, 6 кА(ETIMAT 6 3р C16)	шт	1	<u>576,34</u>	-	576	-	-	-	-
54	C1547-15 варіант 18	Вимикач автоматичний, 1р, 10А, х-ка С, 6 кА(ETIMAT 6 1р C10)	шт	6	<u>177,69</u>	-	1066	-	-	-	-
55	C1547-16 варіант 3	Диференційний автоматичний вимикач, 2р, 30мА, 10А, х-ка С, 10 кА(KZS-2М AC C10/0.03)	шт	1	<u>1686,77</u>	-	1687	-	-	-	-
56	KM10-698-4	Реле часу програмне	шт	1	<u>212,68</u> 211,33	-	213	211	-	<u>1,1520</u>	<u>1,15</u>
57	C1547-12 варіант 2	Сутінкове реле з цифровим таймером, 230В, 8А(SOU-2+senz. 230V), ETI ЩОР2	шт	1	<u>4240,59</u>	-	4241	-	-	-	-
58	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>860,23</u> 859,46	-	860	859	-	<u>4,2480</u>	<u>4,25</u>
59	C1514-3 варіант 2	Навісний розподільний щит Hager Golf на 24 модулі IP40(VS212TD)	шт	1	<u>1301,43</u>	-	1301	-	-	-	-
60	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	<u>51608,71</u> 51608,71	-	3613	3613	-	<u>261,0720</u>	<u>18,28</u>
61	C1547-15 варіант 17	Вимикач автоматичний, 3р, 16А, х-ка С, 6 кА(ETIMAT 6 3р C16)	шт	1	<u>576,34</u>	-	576	-	-	-	-
62	C1547-15 варіант 18	Вимикач автоматичний, 1р, 10А, х-ка С, 6 кА(ETIMAT 6 1р C10)	шт	5	<u>177,69</u>	-	888	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	C1547-16 варіант 3	Диференційний автоматичний вимикач, 2р, 30мА, 10А, х-ка С, 10 кА(KZS-2М AC C10/0. 03) ЩОРЗ	шт	1	<u>1686,77</u> -	-	1687	-	-	-	-
64	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>860,23</u> 859,46	-	860	859	-	4,2480	4,25
65	C1514-3 варіант 2	Навісний розподільний щит Hager Golf на 24 модулі IP40(VS212TD)	шт	1	<u>1301,43</u> -	-	1301	-	-	-	-
66	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>51608,71</u> 51608,71	-	4129	4129	-	261,0720	20,89
67	C1547-15 варіант 17	Вимикач автоматичний, 3р, 16А, х-ка С, 6 кА(ETIMAT 6 3р C16)	шт	1	<u>576,34</u> -	-	576	-	-	-	-
68	C1547-15 варіант 18	Вимикач автоматичний, 1р, 10А, х-ка С, 6 кА(ETIMAT 6 1р C10)	шт	6	<u>177,69</u> -	-	1066	-	-	-	-
69	C1547-16 варіант 3	Диференційний автоматичний вимикач, 2р, 30мА, 10А, х-ка С, 10 кА(KZS-2М AC C10/0. 03) ЩОА	шт	1	<u>1686,77</u> -	-	1687	-	-	-	-
70	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>860,23</u> 859,46	-	860	859	-	4,2480	4,25
71	C1514-3 варіант 2	Навісний розподільний щит Hager Golf на 24 модулі IP40(VS212TD)	шт	1	<u>1301,43</u> -	-	1301	-	-	-	-
72	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	<u>51608,71</u> 51608,71	-	6193	6193	-	261,0720	31,33
73	C1547-15 варіант 17	Вимикач автоматичний, 3р, 16А, х-ка С, 6 кА(ETIMAT 6 3р C16)	шт	1	<u>576,34</u> -	-	576	-	-	-	-
74	C1547-15 варіант 18	Вимикач автоматичний, 1р, 10А, х-ка С, 6 кА(ETIMAT 6 1р C10)	шт	11	<u>177,69</u> -	-	1955	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							231480	82622	-	-	409,66
Разом будівельні роботи, грн.							231480				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							148858				
всього заробітна плата, грн.							82622				
Загальновиробничі витрати, грн.							23147				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					254627				

		Всього по розділу 1					254627				
		Розділ 2. Прокладка кабелю									
75	KP17-7-17	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених по основі підлоги	100м	0,1	<u>4947,85</u> 4944,15	-	495	494	-	<u>25,9440</u>	<u>2,59</u>
76	C113-2328 варіант 2	Гофрована труба D50мм, з протяжкою, сіра	м	10	<u>60,08</u> -	-	601	-	-	-	-
77	& C1745-1-1 варіант 1	Дюбель 6х60	шт	10	<u>0,90</u> -	-	9	-	-	-	-
78	KM8-412-8	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотці у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 240 мм2	100 м	0,1	<u>14040,15</u> 13984,36	-	1404	1398	-	<u>69,1200</u>	<u>6,91</u>
79	KP17-7-13	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,15	<u>6618,05</u> 6614,35	-	993	992	-	<u>35,1360</u>	<u>5,27</u>
80	C113-2328 варіант 1	Гофрована труба D32мм, з протяжкою, сіра	м	15	<u>29,47</u> -	-	442	-	-	-	-
81	& C1745-1-1 варіант 1	Дюбель 6х60	шт	15	<u>0,90</u> -	-	14	-	-	-	-
82	KP17-8-10	Затягування наступного проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	100м	0,15	<u>2251,53</u> 2251,53	-	338	338	-	<u>12,1200</u>	<u>1,82</u>
83	& C152-149-1 варіант 1	Кабель ВВГнгд-0,66 5х10 мм2	м	15	<u>434,48</u> -	-	6517	-	-	-	-
84	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	1,1	<u>6234,02</u> 6230,32	-	6857	6853	-	<u>33,0960</u>	<u>36,41</u>
85	C113-2328 варіант 3	Гофрована труба D25мм, з протяжкою, сіра	м	110	<u>17,24</u> -	-	1896	-	-	-	-
86	& C1745-1-1 варіант 1	Дюбель 6х60	шт	110	<u>0,90</u> -	-	99	-	-	-	-
87	KP17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	1,1	<u>4436,06</u> 4420,58	-	4880	4863	-	<u>23,7960</u>	<u>26,18</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	& C152-149-1	Кабель ВВГнгд-0,66 5х6 мм2	м	65	<u>298,54</u>	-	19405	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
89	& C152-149-1	Кабель ВВГнгд-0,66 5х4 мм2	м	45	<u>214,41</u>	-	9648	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
90	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	39	<u>6234,02</u> <u>6230,32</u>	-	243127	242982	-	<u>33,0960</u>	<u>1290,74</u>
					-	-			-	-	-
91	C113-2327	Гофрована труба D20мм, з протяжкою, сіра	м	3900	<u>14,64</u>	-	57096	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
92	& C113-1885-11-19	Кріплення універсальне Salux Quick4, 5х100мм	шт	3600	<u>1,18</u>	-	4248	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
93	& C1745-1-1	Дюбель 6х60	шт	3600	<u>0,90</u>	-	3240	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
94	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	13,3	<u>3404,05</u> <u>3404,05</u>	-	45274	45274	-	<u>18,3240</u>	<u>243,71</u>
					-	-			-	-	-
95	& C152-149-1	Кабель ВВГнгд-0,66 3х2,5 мм2	м	1225	<u>73,63</u>	-	90197	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
96	& C152-149-1	Кабель ВВГнгд-0,66 4х2,5 мм2	м	35	<u>107,48</u>	-	3762	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
97	& C152-149-1	Кабель ВВГнгд-0,66 5х2,5 мм2	м	70	<u>116,12</u>	-	8128	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
98	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	25,7	<u>2148,99</u> <u>2148,99</u>	-	55229	55229	-	<u>11,5680</u>	<u>297,30</u>
					-	-			-	-	-
99	& C152-149-1	Кабель ВВГнгд-0,66 3х1,5	м	1600	<u>42,82</u>	-	68512	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
100	& C152-149-1	Кабель вогнетривкий FLAME-X 950 (N) HXH FE 180/E30 3х1,5 мм2	м	970	<u>51,01</u>	-	49480	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
101	KБ21-12-2 К-1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,1	<u>8947,79</u> <u>8947,79</u>	-	895	895	-	<u>45,2640</u>	<u>4,53</u>
					-	-			-	-	-
102	& C113-129-1K	Короб ДКС 150х60х2000	м	10	<u>1854,49</u>	-	18545	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
103	& C1745-1-1	Дюбель 6х60	шт	20	<u>0,90</u>	-	18	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	КМ8-399-2	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 35 мм ²	100 м	0,4	<u>1553,82</u>	-	622	622	-	<u>7,6800</u>	<u>3,07</u>
105	& C152-149-1	Кабель вогнетривкий FLAME-X 950 (N) НХН FE 180/E30 3x2,5 мм ²	м	30	<u>1553,82</u> <u>77,32</u>	-	2320	-	-	-	-
106	варіант 7 & C152-149-1	Кабель вогнетривкий FLAME-X 950 (N) НХН FE 180/E30 5x2,5 мм ²	м	10	<u>139,38</u>	-	1394	-	-	-	-
107	варіант 8 & C1512-6-8	Коробка розподільча 85x85	шт	400	<u>36,26</u>	-	14504	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					720189	359940	-		<u>1918,53</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					720189		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					360249				
		всього заробітна плата, грн.					359940				
		Загальновиробничі витрати, грн.					72002				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					792191				

		Всього по розділу 2					792191				
		Розділ 3. Освітлювальна апаратура									
108	КР17-11-9 прист.	Монтаж світильників світлодіодних, які встановлюються в підвісних стелях	100шт	2,9	<u>49068,47</u>	-	142299	142221	-	<u>257,3424</u>	<u>746,29</u>
109	& C1547-7-2-8Е	Світильник світлодіодний, 595х595х10, 45Вт, 4000К, з монтуванням упідвісну стелю, IP20	шт	221	<u>49041,74</u> <u>1344,76</u>	-	297192	-	-	-	-
110	варіант 1 & C1547-7-2-8Е	Світильник світлодіодний, 595х595х10, 45Вт, 4000К, з монтуванням упідвісну стелю з ДБЖ з АКБ (не менше 1год.), IP20	шт	69	<u>2351,10</u>	-	162226	-	-	-	-
111	варіант 2 КБ21-18-6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 2	100шт	0,12	<u>56733,77</u> <u>56733,77</u>	-	6808	6808	-	<u>280,4160</u>	<u>33,65</u>
112	& C1547-7-3-8И	Світильник світлодіодний лінійний 1195х200х65 54Вт 4000К IP40 спортивний з риштікою	шт	12	<u>1652,34</u>	-	19828	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,55	<u>37234,25</u> 37234,25	-	20479	20479	-	<u>174,4320</u>	<u>95,94</u>
114	& C1547-7-4 варіант 1	Світильник світлодіодний круглий з кріпленням на стелю та стіну, 15Вт, IP54	шт	11	<u>225,29</u>	-	2478	-	-	-	-
115	& C1547-7-4 варіант 2	Світильник світлодіодний круглий з кріпленням на стелю та стіну, 15Вт з вбудованою АКБ, IP54	шт	20	<u>181,85</u>	-	3637	-	-	-	-
116	& C1547-7-2-8Е варіант 3	Світильник світлодіодний 8Вт, з ришівкою, з АКБ (не менше 3 год) 4000К IP40	шт	6	<u>2043,55</u>	-	12261	-	-	-	-
117	C1547-4 варіант 1	Світильник світлодіодний настінний (бра) 45Вт, 4000К IP40	шт	18	<u>726,85</u>	-	13083	-	-	-	-
118	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика	1 шт	6	<u>45,57</u> 45,57	-	273	273	-	<u>0,2484</u>	<u>1,49</u>
119	C1547-12 варіант 3	Датчик руху на світло накладний IP44 DE-09 BLACK	шт	6	<u>493,84</u>	-	2963	-	-	-	-
120	КБ21-21-1	Прокладання шинопроводу освітлювального	100м	1,35	<u>24523,92</u> 24513,90	-	33107	33094	-	<u>121,1640</u>	<u>163,57</u>
121	& C157-155-1 варіант 1	Світлодіодна стрічка вологозахисна холодний відтінок 220V 14.4W5050 CW WHITE PCB IP67	1 м	135	<u>129,81</u>	-	17524	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					734158	202875	-		<u>1040,94</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					734158				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					531283				
		всього заробітна плата, грн.					202875				
		Загальновиробничі витрати, грн.					73417				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					807575				

		Всього по розділу 3					807575				
122	КР17-12-2	Розділ 4. Електроустановчі роботи Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,44	<u>7803,50</u> 7762,14	-	3434	3415	-	<u>42,3120</u>	<u>18,62</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	C1547-6 варіант 3	Вимикач 1-клавішний Asfora	шт	43	<u>118,79</u>	-	5108	-	-	-	-
124	C1547-6 варіант 4	Вимикач зі ступенем захисту IP44, Білий, Asfora	шт	1	<u>275,47</u>	-	275	-	-	-	-
125	& C1545-90-2A варіант 1	Коробка установча	шт	44	<u>9,46</u>	-	416	-	-	-	-
126	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,02	<u>8298,81</u> <u>8257,45</u>	-	166	165	-	<u>45,0120</u>	<u>0,90</u>
127	C1547-6 варіант 2	Вимикач 2-клавішний Asfora	шт	2	<u>143,33</u>	-	287	-	-	-	-
128	& C1545-90-2A варіант 1	Коробка установча	шт	2	<u>9,46</u>	-	19	-	-	-	-
129	KB21-22-6	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,06	<u>7430,98</u> <u>7417,62</u>	-	446	445	-	<u>40,4340</u>	<u>2,43</u>
130	C1547-6 варіант 1	Вимикач 1-клавішний прохідний Asfora	шт	6	<u>147,44</u>	-	885	-	-	-	-
131	& C1545-90-2A варіант 1	Коробка установча	шт	6	<u>9,46</u>	-	57	-	-	-	-
132	KP17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,11	<u>11567,89</u> <u>11526,53</u>	-	1272	1268	-	<u>62,8320</u>	<u>6,91</u>
133	& C1545-25P варіант 2	Розетка з заземленням, з кришкою та шторками, IP44, Біла, Asfora	шт	11	<u>259,89</u>	-	2859	-	-	-	-
134	& C1545-90-2A варіант 1	Коробка установча	шт	11	<u>9,46</u>	-	104	-	-	-	-
135	KB21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	3,48	<u>6137,65</u> <u>6124,29</u>	-	21359	21313	-	<u>33,3840</u>	<u>116,18</u>
136	& C1545-25P варіант 1	Розетка Asfora із заземленням с захистом Біла з рамкою	шт	348	<u>158,26</u>	-	55074	-	-	-	-
137	& C1545-90-2A варіант 1	Коробка установча	шт	348	<u>9,46</u>	-	3292	-	-	-	-
138	C1512-3 варіант 1	Рамка Asfora біла на 3 розетки	шт	116	<u>89,84</u>	-	10421	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					105474	26606	-		<u>145,04</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					105474		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					78868 26606 10552 - - 116026				
		Всього по розділу 4					116026				
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1791301 1791301 1119258 672043 179118 - - 1970419	672043	- -		3514,17 -
		Всього по кошторису					1970419				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3514,17 672043				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Ремонтно-реставраційні роботи будівлі Одеської гімназії № 107 за адресою: м. Одеса, вул. Кіри Муратової, 30» (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення)» (стара адреса м. Одеса, вул. Льва Толстого, 30)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на Архітектурно-декоративне підсвітлення фасадів

Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 98,147 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,18387 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 36,381 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "24 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	721,07 721,07	- -	721	721	- -	3,5640 -	3,56 -
2	С1514-3 варіант 3	Навісний розподільний щит Hager Golf на 12 модулів IP40	шт	1	1079,66 -	- -	1080	-	- -	- -	- -
3	КМ10-698-4	Реле часу програмне	шт	1	212,68 211,33	- -	213	211	- -	1,1520 -	1,15 -
4	С1547-12 варіант 2	Сутінкове реле з цифровим таймером, 230В, 8А(SOU-2+senz. 230V), ETI	шт	1	4240,59 -	- -	4241	-	- -	- -	- -
5	КМ8-530-4	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	1	1371,96 1371,96	- -	1372	1372	- -	6,6240 -	6,62 -
6	С1547-15 варіант 21	Контактор модульний ETI RA 20-11 20A 230V	шт	1	736,99 -	- -	737	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	<u>51651,83</u> 51608,71	-	3099	3097	-	<u>261,0720</u>	<u>15,66</u>
8	С1547-15	Вимикач автоматичний, 1р, 10А, х-ка С, 6	шт	1	<u>177,69</u>	-	178	-	-	-	-
	варіант 18	кА(ЕТИМАТ 6 1р С10)			-	-			-	-	-
9	С1547-15	Вимикач автоматичний, 1р, 6А, х-ка С, 6	шт	5	<u>328,42</u>	-	1642	-	-	-	-
	варіант 22	кА(ЕТИМАТ 6 1р С10)			-	-			-	-	-
10	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	1,6	<u>6234,02</u> 6230,32	-	9974	9969	-	<u>33,0960</u>	<u>52,95</u>
11	С113-2327	Гофрована труба D20мм, з протяжкою, сіра	м	160	<u>14,64</u>	-	2342	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
12	& С113-1885-11-19	Кріплення універсальне Salux Quick4, 5x100мм	шт	160	<u>1,18</u>	-	189	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	1,6	<u>2148,99</u> 2148,99	-	3438	3438	-	<u>11,5680</u>	<u>18,51</u>
14	& С152-149-1	Кабель ВВГнгд-0,66 3х1,5	м	160	<u>42,82</u>	-	6851	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
15	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,15	<u>16714,38</u> 16699,39	-	2507	2505	-	<u>81,5400</u>	<u>12,23</u>
16	& С152-149-1	Кабель ВВГнгд-0,66 2х1,5	м	15	<u>30,09</u>	-	451	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
17	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,7	<u>7800,28</u> 7780,68	-	5460	5446	-	<u>39,3600</u>	<u>27,55</u>
18	& С1530-2-1	Кабель канал 25х30 мм	м	70	<u>144,50</u>	-	10115	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
19	КМ8-399-2	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	1,4	<u>1553,82</u> 1553,82	-	2175	2175	-	<u>7,6800</u>	<u>10,75</u>
20	& С152-149-1	Кабель ВВГнгд-0,66 3х1,5	м	140	<u>42,82</u>	-	5995	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
21	& С1512-6-8	Коробка розподільча 85х85	шт	25	<u>36,26</u>	-	907	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
22	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,2	<u>37234,25</u> 37234,25	-	7447	7447	-	<u>174,4320</u>	<u>34,89</u>
23	& С1547-7-4	Світильник підсвітки фасадів Brille LED-310 / 3W	шт	2	<u>986,46</u>	-	1973	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C1547-4 варіант 2	Світильник HOROZ HL267 2x11W	шт	18	895,41	-	16117	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					89224	36381	-		183,87
		Разом будівельні роботи, грн.					89224				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52843				
		всього заробітна плата, грн.					36381				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8923				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					98147				


		Всього по кошторису					98147				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					183,87				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					36381				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Ремонтно-реставраційні роботи будівлі Одеської гімназії № 107 за адресою: м. Одеса, вул. Кіри Муратової, 30» (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення)» (стара адреса м. Одеса, вул. Льва Толстого, 30)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на Кабельний обігрів даху

Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 745,542 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,99662 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 198,065 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "24 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	860,23 859,46	- -	860	859	- -	4,2480 -	4,25 -
2	& С130-59-67	Навісний розподільний щит Hager Golf на 48 модулів IP40 VS412PD	шт	1	2364,24 -	- -	2364	-	- -	- -	- -
3	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора	шт	1	16391,49 16391,49	- -	16391	16391	- -	83,9040 -	83,90 -
4	& С188888-46-1-Я1	Терморегулятор для сніготанення DEVIreg™ 850 + ДЖ24В	шт	1	16702,31 -	- -	16702	-	- -	- -	- -
5	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	72023,92 71980,80	- -	720	720	- -	359,9040 -	3,60 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1547-16-1-15 варіант 2	Вимикач автоматичний, 3р, 40А, х-ка С, 10 кА (ЕТІМАТ 10 3р С40)	шт	1	<u>1007,59</u> -	-	1008	-	-	-	-
7	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,14	<u>51651,83</u> 51608,71	-	7231	7225	-	<u>261,0720</u>	<u>36,55</u>
8	C1547-16 варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач, 2р, 30мА, 16А, х-ка С, 10 кА (KZS-2М АС С16/0.03)	шт	13	<u>1696,86</u> -	-	22059	-	-	-	-
9	C1547-15 варіант 22	Вимикач автоматичний, 1р, 6А, х-ка С, 6 кА(ЕТІМАТ 6 1р С10)	шт	1	<u>328,42</u> -	-	328	-	-	-	-
10	KM8-530-4	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	1	<u>1371,96</u> 1371,96	-	1372	1372	-	<u>6,6240</u>	<u>6,62</u>
11	C1547-15 варіант 23	Контактор модульний Z-SCH230/40-40 40А 230V 4NO, Eaton	шт	1	<u>3963,59</u> -	-	3964	-	-	-	-
12	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	<u>51651,83</u> 51608,71	-	3099	3097	-	<u>261,0720</u>	<u>15,66</u>
13	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	3,5	<u>6234,02</u> 6230,32	-	21819	21806	-	<u>33,0960</u>	<u>115,84</u>
14	C113-2327 варіант 1	Гофрована труба D20мм, з протяжкою, сіра	м	350	<u>14,64</u> -	-	5124	-	-	-	-
15	& C113-1885-11-19 варіант 1	Кріплення універсальне Salux Quick4, 5x100мм	шт	350	<u>1,18</u> -	-	413	-	-	-	-
16	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	3,75	<u>3404,05</u> 3404,05	-	12765	12765	-	<u>18,3240</u>	<u>68,72</u>
17	& C152-149-1 варіант 6	Кабель ВВГнгд-0,66 3х2,5 мм2	м	375	<u>73,63</u> -	-	27611	-	-	-	-
18	KM8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	7,83	<u>17139,57</u> 17091,99	-	134203	133830	-	<u>84,4800</u>	<u>661,48</u>
19	& C1-2-541-1-37-79 варіант 2	Кабель нагрівальний Devi DeviSnow 30T 1440Вт 50м	шт	3	<u>10734,93</u> -	-	32205	-	-	-	-
20	& C1-2-541-1-37-79 варіант 1	Кабель нагрівальний Devi DeviSnow 30T 2060Вт 70м	шт	4	<u>13131,93</u> -	-	52528	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C1-2-541-1-37-79 варіант 3	Кабель нагрівальний Devi DeviSnow 30T 1860Вт 63м	шт	1	<u>12883,16</u> -	-	12883	-	-	-	-
22	& C1-2-541-1-37-79 варіант 4	Кабель нагрівальний Devi DeviSnow 30T 2420Вт 85м	шт	1	<u>16387,43</u> -	-	16387	-	-	-	-
23	& C1-2-541-1-37-79 варіант 5	Кабель нагрівальний Devi DeviSnow 30T 2930Вт 95м	шт	1	<u>20062,27</u> -	-	20062	-	-	-	-
24	& C1-2-541-1-37-79 варіант 6	Кабель нагрівальний Devi DeviSnow 30T 3290Вт 110м	шт	1	<u>21767,93</u> -	-	21768	-	-	-	-
25	& 1704-11106-M1 варіант 1	Коробка з'єднувальна на 20 затискачів У615	шт	20	<u>637,05</u> -	-	12741	-	-	-	-
26	& C17958-352 варіант 1	З'єднувач для живлення на 1 нагрівальний DEVIconnecto B-A	шт	11	<u>2301,50</u> -	-	25317	-	-	-	-
27	& C17958-352 варіант 2	Кінцева заглушка DEVIconnecto B-E	шт	22	<u>512,07</u> -	-	11266	-	-	-	-
28	& C17958-352 варіант 3	Затискач подвійний у жолоб CP 23.2-70	шт	540	<u>31,10</u> -	-	16794	-	-	-	-
29	& C1115-834-2 варіант 1	Сталевий трос для гріючого кабелю у водостоках	шт	150	<u>207,72</u> -	-	31158	-	-	-	-
30	& C111-1721-1113 варіант 1	Монтажна стрічка DEVI 19808236 DEVIfast™ 25 м	м	250	<u>586,50</u> -	-	146625	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							677767	198065	-		<u>996,62</u>
Разом будівельні роботи, грн.							677767				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							479702				
всього заробітна плата, грн.							198065				
Загальновиробничі витрати, грн.							67775				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							745542				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по кошторису					745542				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					996,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					198065				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Ремонтно-реставраційні роботи будівлі Одеської гімназії № 107 за адресою: м. Одеса, вул. Кіри Муратової, 30» (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення)» (стара адреса м. Одеса, вул. Льва Толстого, 30)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на Система водопостачання та каналізації

Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 542,838 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,69326 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 142,133 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "24 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Водомірний вузол											
1	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм /100 мм/, глибина свердлення 200 мм /950 мм/	100шт	0,01	31003,30 30488,30	515,00 123,20	310	305	5 1	138,8040 0,6732	1,39 0,01
2	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,01	42586,32 41810,38	775,94 185,62	426	418	8 2	190,3500 1,0143	1,90 0,01
3	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,01	9332,31 9172,58	159,73 38,21	93	92	1 -	41,7600 0,2088	0,42 -
4	KP15-15-8	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм	100м	0,012	26015,10 26015,10	- -	312	312	- -	125,6040 -	1,51 -
5	KP15-31-1	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	1	1053,31 794,72	- -	1053	795	- -	4,0680 -	4,07 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP15-27-4	Установлення лічильників [вodomірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	<u>412,08</u> 410,10	-	412	410	-	<u>1,9800</u>	<u>1,98</u>
7	& C1630-1455-1	Лічильник води Meters GMDX D 1 1/4" з штуцерами	шт	1	<u>5110,20</u>	-	5110	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
8	& C1545-3212И1	Ніпель латунний перехідний DN 32x15 (1 1/4"x1/2")	шт	2	<u>101,14</u>	-	202	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
9	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>103,42</u> 103,42	-	103	103	-	<u>0,4920</u>	<u>0,49</u>
10	KM12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см²]	10 шт	0,1	<u>3339,51</u> 2658,18	<u>304,27</u> 19,87	334	266	<u>30</u> 2	<u>12,8340</u> 0,0960	<u>1,28</u> 0,01
11	& C1630-643-3	Кран триходовий під манометр M20x1,5 x 1/2" латунь	шт	1	<u>392,87</u>	-	393	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
12	C1630-113	Манометр радіальний ДМ 05-МП-3У 100 мм 1.6 МПа M20x1.5	комплект	1	<u>349,75</u>	-	350	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	KM12-699-2	Монтаж закладного пристрою для вимірювання тиску [розрідження] газів у трубопроводі	10 шт	0,2	<u>4573,21</u> 4573,21	-	915	915	-	<u>22,0800</u>	<u>4,42</u>
					-	-			-	-	-
14	& C111-171479	Кран кульовий зі спускником повітря і води Bianchi 1/2" BB	шт	2	<u>801,55</u>	-	1603	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
15	KP15-103-4	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	1	<u>410,40</u> 410,40	-	410	410	-	<u>2,0520</u>	<u>2,05</u>
					-	-			-	-	-
16	& C1630-111-1	Фільтр грубої очистки Fado Classic 2"	шт	1	<u>2296,25</u>	-	2296	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
17	KP15-89-2	Установлення клапанів редукційних пружинних діаметром 50 мм	клапан	1	<u>693,86</u> 651,26	<u>42,60</u> 2,78	694	651	<u>43</u> 3	<u>3,1800</u> 0,0134	<u>3,18</u> 0,01
18	& C1630-550-1	Зворотній клапан пружинний Bianchi 2"	шт	1	<u>1953,78</u>	-	1954	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
19	KP15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,01	<u>111310,74</u> 94284,00	<u>6846,12</u> 447,12	1113	943	<u>68</u> 4	<u>471,4200</u> 2,1600	<u>4,71</u> 0,02
					-	-			-	-	-
20	& C1630-66-1	Засувка клинова фланцева коротка Hawle Ду 50 Ру 16	шт	1	<u>5607,32</u>	-	5607	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C130-1003-1 варіант 1	Фланець плоский сталевий приварний Ду 50	шт	2	<u>308,12</u>	-	616	-	-	-	-
22	& C111-115-3-Ц	Гвинт з гумовими прокладками	шт	8	<u>7,92</u>	-	63	-	-	-	-
23	KM12-799-1	Вентилі сталеві муфтові та цапкові, діаметр умовного проходу 6-25 мм	10 шт	0,2	<u>9146,42</u>	-	1829	1829	-	<u>44,1600</u>	<u>8,83</u>
24	& C111-171479 варіант 2	Кран кульовий Hidra 1" 3В	шт	2	<u>449,19</u>	-	898	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							27096	7449	<u>155</u> 12		<u>36,23</u> 0,06
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							27096 19492 7461 2707 - - 29803				
Всього по розділу 1							29803				
25	KP15-15-6	Розділ 2. Водопровід В1 металеві труби <i>Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм</i>	100м	0,037	<u>20306,26</u> 20296,10	-	751	751	-	<u>97,9920</u>	<u>3,63</u>
26	C130-892 варіант 1	Труба сталева оцинкована ДСТУ 8936:2019 Ду 50 (60x3,5)	м	3,7	<u>531,56</u>	-	1967	-	-	-	-
27	& C1534-258-33 варіант 1	Ніпель латунний прямий DN 50 (2")	шт	2	<u>434,07</u>	-	868	-	-	-	-
28	& C1534-258-30 варіант 2	Відвід сталевий оцинкований Ду 50 (57)	шт	3	<u>80,33</u>	-	241	-	-	-	-
29	& C1534-258-30 варіант 1	Муфта чавунна оцинкована Ду 50x25	шт	2	<u>156,93</u>	-	314	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C1534-258-26 варіант 1	Трійник сталевий приварний оцинкований Ду 50 (57х3)	шт	2	<u>301,59</u> -	-	603	-	-	-	-
31	& C1534-258-27 варіант 1	Гільза сталевая з труби електрозварної d57х3	шт	1	<u>217,13</u> -	-	217	-	-	-	-
32	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,037	<u>9236,62</u> 9236,62	-	342	342	-	<u>47,2800</u>	<u>1,75</u>
33	& C113-1908-1 варіант 2	Ізоляційна труба K-Flex ST D=060x09 мм	м	3,7	<u>117,89</u> -	-	436	-	-	-	-
34	KP15-15-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,002	<u>14694,14</u> 14683,98	-	29	29	-	<u>70,8960</u>	<u>0,14</u>
35	& C111-171479 варіант 3	Кран шаровий с американкой Bianchi 1 1/4" НВ	шт	1	<u>2199,71</u> -	-	2200	-	-	-	-
36	KP15-15-4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	100м	0,162	<u>14865,63</u> 14855,47	-	2408	2407	-	<u>71,7240</u>	<u>11,62</u>
37	C130-890 варіант 1	Труба сталевая оцинкована ДСТУ 8936:2019 Ду 32 (42,3х3,2)	м	16,2	<u>264,57</u> -	-	4286	-	-	-	-
38	& C1534-258-12 варіант 3	Куток чавунний оцинкований з в-в різьбою Ду 32	шт	2	<u>83,67</u> -	-	167	-	-	-	-
39	& C1534-258-31 варіант 1	Трійник чавунний оцинкований перехідний Ду 32х25	шт	2	<u>120,44</u> -	-	241	-	-	-	-
40	& C1534-258-30 варіант 3	Муфта чавунна оцинкована Ду 32х25	шт	1	<u>66,10</u> -	-	66	-	-	-	-
41	& C130-1190-2С варіант 1	Противопожарна гільза Pacifer MK II DN32	шт	2	<u>1589,53</u> -	-	3179	-	-	-	-
42	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,162	<u>9236,62</u> 9236,62	-	1496	1496	-	<u>47,2800</u>	<u>7,66</u>
43	& C113-1908-1 варіант 3	Ізоляційна труба K-Flex ST D=042x06 мм	м	16,2	<u>59,18</u> -	-	959	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	KP15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,135	<u>15315,68</u> 15297,88	-	2068	2065	-	<u>73,8600</u>	<u>9,97</u>
45	C130-889	Труба сталева оцинкована ДСТУ 8936:2019 Ду 25 (33,5х3,2)	м	13,5	<u>211,34</u>	-	2853	-	-	-	-
46	& C111-171479	Кран шаровий с американкой Bianchi 1" НВ	шт	2	<u>1232,87</u>	-	2466	-	-	-	-
47	& C1534-258-12	Куток чавунний оцинкований з в-в різьбою Ду 25	шт	6	<u>64,09</u>	-	385	-	-	-	-
48	& C1534-258-31	Хрестовина чавунна оцинкована 15х25	шт	1	<u>127,07</u>	-	127	-	-	-	-
49	& C130-1190-2С	Противопожешна гільза Pacifer MK II DN25	шт	2	<u>1682,21</u>	-	3364	-	-	-	-
50	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,135	<u>9236,62</u> 9236,62	-	1247	1247	-	<u>47,2800</u>	<u>6,38</u>
51	& C113-1908-1	Ізоляційна труба K-Flex ST D=035x06 мм	м	13,5	<u>54,14</u>	-	731	-	-	-	-
52	KP15-15-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,001	<u>15502,09</u> 15484,29	-	16	15	-	<u>74,7600</u>	<u>0,07</u>
53	& C111-171479	Кран шаровий с американкой Bianchi 3/4" НВ	шт	1	<u>632,41</u>	-	632	-	-	-	-
54	& C130-1190-2С	Противопожешна гільза Pacifer MK II DN20	шт	3	<u>1335,97</u>	-	4008	-	-	-	-
55	KP15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,001	<u>15816,17</u> 15797,46	-	16	16	-	<u>76,2720</u>	<u>0,08</u>
56	& C111-171479	Кран шаровий с американкой Bianchi 1/2" НВ	шт	4	<u>586,81</u>	-	2347	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	& C111-171479 варіант 1	Кран кульовий зі спускником повітря і води Bianchi 1/2" BB	шт	1	<u>801,55</u> -	- -	802	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					41832	8368	- -		<u>41,30</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					41832 33464 8368 4186 - - 46018				
		----- Всього по розділу 2					46018				
		Розділ 3. Водопровід В1, В3 поліпропіленові труби									
58	KP15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,031	<u>18703,42</u> 18561,27	- -	580	575	- -	<u>89,6160</u> -	<u>2,78</u> -
59	C113-1357 варіант 1	Труба поліетиленова Valrom PEHD PE100 SDR17 PN10 d 63 мм	м	3,1	<u>152,76</u> -	- -	474	-	- -	- -	- -
60	& C1534-258-28 варіант 5	Муфта з різьбою внутрішня Unidelta ПЕ 63х2" PN 16	шт	1	<u>268,37</u> -	- -	268	-	- -	- -	- -
61	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,031	<u>9236,62</u> 9236,62	- -	286	286	- -	<u>47,2800</u> -	<u>1,47</u> -
62	& C113-1908-1 варіант 1	Ізоляційна труба K-Flex ST D=064x09 мм	м	3,1	<u>132,03</u> -	- -	409	-	- -	- -	- -
63	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,302	<u>16559,97</u> 16436,74	- -	5001	4964	- -	<u>78,1920</u> -	<u>23,61</u> -
64	C113-1354 варіант 2	Труба KAN полипропиленовая PP-R PN 20 бар діаметр 32_5,4 мм	м	30,2	<u>149,71</u> -	- -	4521	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	& C1534-258-28 варіант 4	Муфта KAN-therm PP з зовнішнім різьбленням 32x1"	шт	1	<u>567,45</u> -	- -	567	-	- -	- -	- -
66	& C1534-258-14 варіант 1	Муфта KAN-therm PP з зовнішнім різьбленням 32x3/4"	шт	1	<u>245,20</u> -	- -	245	-	- -	- -	- -
67	& C1534-258-28 варіант 3	Муфта KAN-therm PP з внутрішнім різьбленням 32x1"	шт	2	<u>536,39</u> -	- -	1073	-	- -	- -	- -
68	& C1534-258-28 варіант 6	Муфта KAN-therm PP з внутрішнім різьбленням 32x3/4"	шт	2	<u>248,24</u> -	- -	496	-	- -	- -	- -
69	& C1534-258-11 варіант 3	Відведення KAN-therm PP 90 ° 32	шт	6	<u>29,77</u> -	- -	179	-	- -	- -	- -
70	& C1534-258-15 варіант 3	Трійник KAN therm PP редукційний 32x20x32	шт	4	<u>46,20</u> -	- -	185	-	- -	- -	- -
71	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,302	<u>9236,62</u> 9236,62	- -	2789	2789	- -	<u>47,2800</u> -	<u>14,28</u> -
72	& C113-1908-1 варіант 4	Ізоляційна труба K-Flex ST D=035x06 мм	м	30,2	<u>54,14</u> -	- -	1635	-	- -	- -	- -
73	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,312	<u>15017,76</u> 14898,00	- -	4686	4648	- -	<u>70,8720</u> -	<u>22,11</u> -
74	C113-1353 варіант 2	Труба поліпропіленова однорідна KAN-therm PP PN 20 бар діаметр 25_4,2 мм	м	31,2	<u>89,99</u> -	- -	2808	-	- -	- -	- -
75	& C130-466-2 варіант 1	Кульовий поліпропіленовий кран Banninger 25	шт	3	<u>1337,37</u> -	- -	4012	-	- -	- -	- -
76	& C1534-258-13 варіант 1	Муфта KAN-therm PP з внутрішнім різьбленням 25x1/2"	шт	1	<u>140,86</u> -	- -	141	-	- -	- -	- -
77	& C1534-258-13 варіант 2	Муфта KAN-therm PP з зовнішнім різьбленням 25x1/2"	шт	1	<u>184,97</u> -	- -	185	-	- -	- -	- -
78	& C1534-258-11 варіант 2	Відведення KAN 90° PP-R, D25 мм	шт	5	<u>12,73</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	& C1534-258-15 варіант 2	Трійник KAN therm PP редукційний 25x20x20	шт	6	<u>54,47</u> -	- -	327	-	- -	- -	- -
80	& C1534-258-15 варіант 2	Трійник KAN therm PP редукційний 25x20x20	шт	1	<u>54,47</u> -	- -	54	-	- -	- -	- -
81	& C1534-258-13 варіант 3	Перехідник KAN-therm PPR 25x20 мм	шт	4	<u>17,64</u> -	- -	71	-	- -	- -	- -
82	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,312	<u>9236,62</u> 9236,62	- -	2882	2882	- -	<u>47,2800</u> -	<u>14,75</u> -
83	& C113-1908-1 варіант 5	Ізоляційна труба K-Flex ST D=028x06 мм	м	31,2	<u>40,92</u> -	- -	1277	-	- -	- -	- -
84	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,213	<u>14391,73</u> 14274,94	- -	17457	17316	- -	<u>67,9080</u> -	<u>82,37</u> -
85	& C113-1352-1-8X варіант 3	Труба поліпропіленова однорідна KAN-therm PP PN 20 бар діаметр 20_3,4 мм	м	77,9	<u>59,40</u> -	- -	4627	-	- -	- -	- -
86	& C113-1352-1-8X варіант 2	Труба поліпропіленова KAN-therm PP-R/GLASS PN 16 бар діаметр 20x2.8 мм	м	43,4	<u>62,71</u> -	- -	2722	-	- -	- -	- -
87	& C130-1190-2C варіант 3	Протипожежна гільза Pacifer MK II DN20	шт	1	<u>1335,97</u> -	- -	1336	-	- -	- -	- -
88	& C1534-258-28 варіант 2	Муфта KAN-therm PP з внутрішнім різьбленням 20x1/2"	шт	5	<u>127,08</u> -	- -	635	-	- -	- -	- -
89	& C1534-258-28 варіант 1	Муфта KAN-therm PP з зовнішнім різьбленням 20x1/2"	шт	3	<u>151,88</u> -	- -	456	-	- -	- -	- -
90	& C1534-258-11 варіант 1	Відведення KAN therm PP 90° 20	шт	77	<u>18,21</u> -	- -	1402	-	- -	- -	- -
91	& C1534-258-15 варіант 1	Трійник KAN therm PP 20 мм	шт	27	<u>22,53</u> -	- -	608	-	- -	- -	- -
92	& C1534-258-2-Э варіант 1	Заглушка KAN-therm PPR 20 мм	шт	1	<u>15,18</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	& C1534-258-2-Э варіант 2	Відведення KAN-therm PP-R фіксуємо з внутрішнім різьбленням 20x1/2"	шт	40	<u>158,02</u> -	-	6321	-	-	-	-
94	& C130-466-2 варіант 2	Кран кульовий для підключення сантехприладів кутовий Giacomini 1/2" x 1/2"	шт	40	<u>332,84</u> -	-	13314	-	-	-	-
95	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,213	<u>9236,62</u> 9236,62	-	11204	11204	-	<u>47,2800</u>	<u>57,35</u>
96	& C113-1908-1 варіант 6	Ізоляційна труба K-Flex ST D=022x06 мм	м	121,6	<u>33,05</u> -	-	4019	-	-	-	-
97	KP15-23-2	Установлення поливальных кранів діаметром 15 мм	шт	2	<u>141,26</u> 141,26	-	283	283	-	<u>0,6720</u>	<u>1,34</u>
98	C130-1178 варіант 1	Кран кульовий поливальный латунный, муфтовый 1/2" Н	шт	2	<u>421,36</u> -	-	843	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					100457	44947	-		<u>220,06</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					100457				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55510				
		всього заробітна плата, грн.					44947				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10047				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					110504				

		Всього по розділу 3					110504				
		Розділ 4. Пожежні шафи									
99	KB10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,02	<u>27080,63</u> 27080,63	-	542	542	-	<u>147,6186</u>	<u>2,95</u>
100	& C123-200-3П варіант 1	Шафа пожежна ШП 60/60 У Червона, (навісна, без задньої стінки, 600x600x230мм)	шт	2	<u>1235,68</u> -	-	2471	-	-	-	-
101	KP15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	2	<u>417,79</u> 417,79	-	836	836	-	<u>2,0400</u>	<u>4,08</u>
102	& C1630-23-1-Ю варіант 1	Поверховий кран-комплект пожежний ЕС-25-1 посилений	шт	2	<u>3475,59</u> -	-	6951	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					10800	1378	-		7,03
		Разом будівельні роботи, грн.					10800		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9422				
		всього заробітна плата, грн.					1378				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1080				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					11880				

		Всього по розділу 4					11880				
		Розділ 5. Каналізація К1									
103	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм /140 мм/, глибина свердлення 200 мм /1500 мм/	100шт	0,01	<u>31003,30</u>	<u>515,00</u>	310	305	<u>5</u>	<u>138,8040</u>	<u>1,39</u>
					30488,30	123,20			1	0,6732	0,01
104	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,01	<u>73816,28</u>	<u>1344,96</u>	738	725	<u>13</u>	<u>329,9400</u>	<u>3,30</u>
					72471,32	321,74			3	1,7581	0,02
105	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,01	<u>18664,63</u>	<u>319,46</u>	187	183	<u>4</u>	<u>83,5200</u>	<u>0,84</u>
					18345,17	76,42			1	0,4176	-
106	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм /1620 мм/	100шт	0,01	<u>31003,30</u>	<u>515,00</u>	310	305	<u>5</u>	<u>138,8040</u>	<u>1,39</u>
					30488,30	123,20			1	0,6732	0,01
107	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,01	<u>80630,09</u>	<u>1469,11</u>	806	792	<u>14</u>	<u>360,3960</u>	<u>3,60</u>
		НАПІРНА КАНАЛІЗАЦІЯ			79160,98	351,43			4	1,9204	0,02
108	KP15-95-2	Установлення напірної установки	насос	2	<u>7377,60</u>	-	14755	14755	-	<u>36,8880</u>	<u>73,78</u>
					7377,60	-			-	-	-
109	C1630-1169 варіант 1	Напірна установка для відведення забрудненої води DrainLift MINI3-XS-E	шт	2	<u>24148,35</u>	-	48297	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	KP15-19-4 прист.	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,429	<u>17636,63</u>	-	7566	7509	-	<u>83,2680</u>	<u>35,72</u>
					17503,77	-			-	-	-
111	& C1630-1-4 варіант 1	Труба PN-20 40x6,7 мм	м	42,9	<u>177,23</u>	-	7603	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	& C1534-258-2-Э варіант 4	Куточок PP-R 90° 40 мм	шт	11	<u>45,10</u> -	- -	496	-	- -	- -	- -
113	& C1534-258-2-Э варіант 3	Куточок PP-R 45° 40 мм	шт	2	<u>50,02</u> -	- -	100	-	- -	- -	- -
114	KP15-18-2	БЕЗНАПІРНА КАНАЛІЗАЦІЯ Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,288	<u>16186,24</u> 16186,24	- -	4662	4662	- -	<u>75,8280</u> -	<u>21,84</u> -
115	& C113-2226-6Ш варіант 1	Канализационная труба ПВХ, SN8, D=110x3, 4 мм, L=1м	шт	2	<u>454,37</u> -	- -	909	-	- -	- -	- -
116	& C113-2226-6Ш варіант 2	Канализационная труба ПВХ, SN8, D=110x3, 4 мм, L=2м	шт	4	<u>750,45</u> -	- -	3002	-	- -	- -	- -
117	& C113-2226-6Ш варіант 3	Труба каналізаційна поліпропіленова Valrom 110x2.7 мм L 2000 мм	шт	3	<u>521,14</u> -	- -	1563	-	- -	- -	- -
118	& C113-2226-6Ш варіант 4	Труба каналізаційна поліпропіленова Valrom 110x2.7 мм L 1000 мм	шт	3	<u>240,02</u> -	- -	720	-	- -	- -	- -
119	& C113-2226-6Ш варіант 5	Труба каналізаційна поліпропіленова Valrom 110x2.7 мм L 500 мм	шт	15	<u>171,79</u> -	- -	2577	-	- -	- -	- -
120	& C113-2226-6Ш варіант 6	Труба каналізаційна поліпропіленова Valrom 110x2.7 мм L 250 мм	шт	12	<u>125,75</u> -	- -	1509	-	- -	- -	- -
121	& C1534-258-2-Э варіант 5	Відвід для внутрішньої каналізації D 110 Valrom 45°	шт	9	<u>45,55</u> -	- -	410	-	- -	- -	- -
122	& C1534-258-2-Э варіант 7	Трійник редукційний для внутрішньої каналізації D 110x50 Valrom 45°	шт	3	<u>104,76</u> -	- -	314	-	- -	- -	- -
123	& C1534-258-2-Э варіант 6	Трійник редукційний для внутрішньої каналізації D 110x40 Valrom 67°30'	шт	2	<u>263,94</u> -	- -	528	-	- -	- -	- -
124	& C1534-258-2-Э варіант 6	Трійник редукційний для внутрішньої каналізації D 110x40 Valrom 67°30'	шт	10	<u>263,94</u> -	- -	2639	-	- -	- -	- -
125	& C113-2244-1 варіант 1	Ревізія для внутрішньої каналізації D 110 Valrom	шт	1	<u>188,83</u> -	- -	189	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	C113-2244 варіант 2	Муфта протпожежна 110/47	шт	3	<u>451,95</u>	-	1356	-	-	-	-
127	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,432	<u>16859,92</u>	-	7283	7283	-	<u>78,9840</u>	<u>34,12</u>
128	& C113- 2226-6Ш варіант 7	Труба каналізаційна поліпропіленова Valrom 50x1.8 мм L 2000 мм	шт	3	<u>169,75</u>	-	509	-	-	-	-
129	& C113- 2226-6Ш варіант 8	Труба каналізаційна поліпропіленова Valrom 50x1.8 мм L 1000 мм	шт	10	<u>176,77</u>	-	1768	-	-	-	-
130	& C113- 2226-6Ш варіант 9	Труба каналізаційна поліпропіленова Valrom 50x1.8 мм L 500 мм	шт	41	<u>63,44</u>	-	2601	-	-	-	-
131	& C113- 2226-6Ш варіант 10	Труба каналізаційна поліпропіленова Valrom 50x1.8 мм L 250 мм	шт	17	<u>39,70</u>	-	675	-	-	-	-
132	& C1534- 258-2-Э варіант 8	Відвід для внутрішньої каналізації D 50 Valrom 87°30'	шт	10	<u>24,77</u>	-	248	-	-	-	-
133	& C1534- 258-2-Э варіант 9	Трійник для внутрішньої каналізації D 50 Valrom 45°	шт	11	<u>42,00</u>	-	462	-	-	-	-
134	C113-2244 варіант 1	Муфта протпожежна 50/22	шт	2	<u>387,06</u>	-	774	-	-	-	-
135	KP15-19-3 прист	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,056	<u>16559,97</u> <u>16436,74</u>	-	927	920	-	<u>78,1920</u>	<u>4,38</u>
136	& C113- 2226-6Ш варіант 11	Труба канализационная полипропиленовая Valrom 32x1.8 мм L 500 мм	шт	6	<u>53,15</u>	-	319	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							117112	37439	<u>41</u> 10		<u>180,36</u> 0,06
Разом будівельні роботи, грн.							117112				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							79632				
всього заробітна плата, грн.							37449				
Загальновиробничі витрати, грн.							11713				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							128825				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					128825				
		Розділ 6. Сантехфаянс									
137	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	1,4	<u>9150,48</u> 9141,45	-	12811	12798	-	<u>44,1360</u>	<u>61,79</u>
138	C130-644 варіант 1	Умивальник керамічний	комплект	14	<u>1954,20</u>	-	27359	-	-	-	-
139	C130-626 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	14	<u>1778,38</u>	-	24897	-	-	-	-
140	C1630-973 варіант 3	Сифон пляшковий	шт	14	<u>426,01</u>	-	5964	-	-	-	-
141	& C113- 1474-14 варіант 1	Гнучка підводка	шт	28	<u>144,04</u>	-	4033	-	-	-	-
142	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком на цільновідлитій полиці	10к-т	0,8	<u>10299,00</u> 10289,97	-	8239	8232	-	<u>50,2440</u>	<u>40,20</u>
143	C130-905 варіант 1	Унітаз з косим випуском, фарфоровий	шт	4	<u>4451,09</u>	-	17804	-	-	-	-
144	C130-905 варіант 2	Унітаз з випуском у підлогу, фарфоровий	шт	4	<u>4653,53</u>	-	18614	-	-	-	-
145	& C113- 1474-14 варіант 1	Гнучка підводка	шт	8	<u>144,04</u>	-	1152	-	-	-	-
146	KP15-35-1	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	10к-т	0,2	<u>4267,46</u> 4258,43	-	853	852	-	<u>21,0480</u>	<u>4,21</u>
147	& C130-905- 1-9Б варіант 1	Пісуар	шт	2	<u>2294,92</u>	-	4590	-	-	-	-
148	C1630-973 варіант 2	Сифон для писсуара	шт	2	<u>302,88</u>	-	606	-	-	-	-
149	KP15-23-2	Установлення пісуарних кранів	шт	2	<u>141,26</u> 141,26	-	283	283	-	<u>0,6720</u>	<u>1,34</u>
150	& C113-86-2 варіант 1	Кран пісуарний	шт	2	<u>1039,57</u>	-	2079	-	-	-	-
151	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,2	<u>2130,74</u> 2130,74	-	426	426	-	<u>10,4040</u>	<u>2,08</u>
152	C130-635 варіант 1	Трап із сухим затвором вертикальний 150x150 D50	комплект	2	<u>531,77</u>	-	1064	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	KP15-32-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10к-т	0,1	<u>3661,82</u>	-	366	366	-	<u>17,8800</u>	<u>1,79</u>
					3661,82	-			-	-	-
154	C130-637 варіант 1	Трап із гідрозатвором вертикальний 150х150 D110	комплект	1	<u>530,90</u>	-	531	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
155	KP15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,1	<u>4379,19</u>	-	438	438	-	<u>22,4160</u>	<u>2,24</u>
					4379,19	-			-	-	-
156	& C130-539- 1 варіант 1	Душевой поддон трапеция, сторона 800 мм.	шт	1	<u>8359,98</u>	-	8360	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157	C1630-973 варіант 1	Сифон для душевого поддону	шт	1	<u>450,44</u>	-	450	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
158	KP15-33-3	Установлення змішувачів для душу з гибким шлангом	10шт	0,1	<u>3334,25</u>	-	333	333	-	<u>15,8400</u>	<u>1,58</u>
					3329,73	-			-	-	-
159	C130-621 варіант 1	Змішувач для душу дворукоятковий з підводками в роздільних отворах настінний сіткою на гнучкому шлангу. ВОДОНАГРІВАЧІ	комплект	1	<u>9002,37</u>	-	9002	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
160	KB17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,6	<u>31336,13</u>	-	18802	18802	-	<u>154,8840</u>	<u>92,93</u>
					31336,13	-			-	-	-
161	2407-601 варіант 1	Бойлер електричний Thermex Giro 80 V	шт	1	<u>5271,53</u>	-	5272	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
162	& 2407-601- 12 варіант 1	Бойлер електричний Thermex Giro 50 V	шт	1	<u>6038,51</u>	-	6039	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
163	& 2407-601- 11 варіант 1	Бойлер электрический Thermex Blitz IBL 15 О	шт	4	<u>3956,01</u>	-	15824	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					196191	42530	-		<u>208,16</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					196191				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					153661				
		всього заробітна плата, грн.					42530				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19617				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					215808				

		Всього по розділу 6					215808				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					493488	142111	<u>196</u> 22		<u>693,14</u> 0,12
		Разом будівельні роботи, грн.					493488				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					351181				
		всього заробітна плата, грн.					142133				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49350				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					542838				

		Всього по кошторису					542838				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					693,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					142133				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Хасанова Є.У.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Хасанова Є.У.

Ремонтно-реставраційні роботи будівлі Одеської гімназії № 107 за адресою: м. Одеса, вул. Кіри Муратової, 30» (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення)» (стара адреса м. Одеса, вул. Льва Толстого, 30)
(найменування об'єкта будівництва)

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на Обладнання санвузлів**

Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 37,267 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,019 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,936 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "24 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	3	<u>1311,94</u> 1311,94	- -	3936	3936	- -	<u>6,3342</u> -	<u>19,00</u> -
2	& С123-526-1-1Е варіант 3	Дозатор для мила-піни F.5 Vialli 0,5 л	шт	7	<u>515,99</u> -	- -	3612	-	- -	- -	- -
3	& С123-526-1-1Е варіант 4	Тримач для туалетного паперу Imprese Skala з кришкою	шт	8	<u>761,24</u> -	- -	6090	-	- -	- -	- -
4	& С123-526-1-1Е варіант 5	Тримач-диспенсер паперових рушників в пачках (PW-3728)	шт	6	<u>1380,83</u> -	- -	8285	-	- -	- -	- -
5	& С123-526-1-1Е варіант 6	Гачок Gloria 8115	шт	8	<u>356,57</u> -	- -	2853	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C123-526-1-1E варіант 7	Прямий поручень MAXIFLOW з нержавіючої сталі 30 см D25	шт	1	458,01	-	458	-	-	-	-
7	& C123-526-1-1E варіант 1	Йоржик для унітаза AKVATIKA Вікторія білий	шт	8	330,80	-	2646	-	-	-	-
8	& C123-526-1-1E варіант 2	Відро для сміття MVM BIN-11 5L WHITE/ANTHRACITE з кришкою 5 л	шт	12	499,94	-	5999	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					33879	3936	-		19,00
		Разом будівельні роботи, грн.					33879		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29943				
		всього заробітна плата, грн.					3936				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3388				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					37267				

		Всього по кошторису					37267				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					19,00				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3936				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Ремонтно-реставраційні роботи будівлі Одеської гімназії № 107 за адресою: м. Одеса, вул. Кіри Муратової, 30» (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення)» (стара адреса м. Одеса, вул. Льва Толстого, 30)
(найменування об'єкта будівництва)

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на Система опалення**

Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2201,505 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,88225 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 382,842 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "24 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Трубопроводи									
1	КР15-19-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	100м	0,5	<u>20806,62</u> 20661,46	- -	10403	10331	- -	<u>99,7560</u> -	<u>49,88</u> -
2	& C113-1352-1-8Ф варіант 6	Труби KAN-therm stabiGLASS PPR, стабілізовані скловолокном SDR6 (PN20) ф75x12,5	м	50	<u>1259,60</u> -	- -	62980	-	- -	- -	- -
3	& C113-13-1 варіант 3	Муфта поліпропіленова KAN 75 x 2 1/2" зовнішня різьба	шт	4	<u>2208,24</u> -	- -	8833	-	- -	- -	- -
4	& C111-1-3-1 варіант 2	Куточок KAN PP-R 90° 75 мм	шт	2	<u>293,78</u> -	- -	588	-	- -	- -	- -
5	& C113-13-3 варіант 4	Перехідник 75x12,5/63x10,5	шт	2	<u>90,53</u> -	- -	181	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C113-13-3 варіант 3	Перехідник, PP-R, D = 63x50мм	шт	2	<u>119,17</u>	-	238	-	-	-	-
7	& C113-13-1 варіант 3	Муфта поліпропіленова KAN 75 x 2 1/2" зовнішня різьба	шт	4	<u>2208,24</u>	-	8833	-	-	-	-
8	& C113-15-31 варіант 2	Трійник 75 KAN	шт	2	<u>311,59</u>	-	623	-	-	-	-
9	& C113-15-31 варіант 3	Трійник 75x40x75 KAN	шт	2	<u>345,88</u>	-	692	-	-	-	-
10	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,5	<u>9236,62</u>	-	4618	4618	-	<u>47,2800</u>	<u>23,64</u>
11	& C113-1908-1 варіант 13	Ізоляційна труба K-FLEX ST, D=076x19	м	50	<u>418,31</u>	-	20916	-	-	-	-
12	KP15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,15	<u>18703,42</u>	-	2806	2784	-	<u>89,6160</u>	<u>13,44</u>
13	& C113-1352-1-8Ф варіант 5	Труби KAN-therm stabiGLASS PPR, стабілізовані скловолокном SDR6 (PN20) ф63x10,5	м	15	<u>668,11</u>	-	10022	-	-	-	-
14	& C130-466-2 варіант 3	Кран шаровий Sanica PP-R 63 мм	шт	2	<u>1217,82</u>	-	2436	-	-	-	-
15	& C113-13-3 варіант 3	Перехідник, PP-R, D = 63x50мм	шт	2	<u>119,17</u>	-	238	-	-	-	-
16	& C113-15-31 варіант 4	Трійник 63x32x63 KAN	шт	2	<u>178,60</u>	-	357	-	-	-	-
17	& C113-15-31 варіант 5	Трійник 63x40x63 KAN	шт	2	<u>135,73</u>	-	271	-	-	-	-
18	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,15	<u>9236,62</u>	-	1385	1385	-	<u>47,2800</u>	<u>7,09</u>
19	& C113-1908-1 варіант 9	Ізоляційна труба K-FLEX ST, D=064x19	м	15	<u>361,43</u>	-	5421	-	-	-	-
20	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,15	<u>17768,52</u>	-	2665	2644	-	<u>85,1160</u>	<u>12,77</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C113-1352-1-8Ф варіант 4	Труби KAN-therm stabiGLASS PPR, стабілізовані скловолокном SDR6 (PN20) ф50x8,3	м	15	<u>525,71</u> -	- -	7886	-	- -	- -	- -
22	& C113-13-3 варіант 2	Муфта поліпропіленова перехідна KAN 50x32 мм	шт	2	<u>61,01</u> -	- -	122	-	- -	- -	- -
23	& C113-13-3 варіант 5	Муфта поліпропіленова перехідна KAN 50x40 мм	шт	2	<u>50,25</u> -	- -	101	-	- -	- -	- -
24	& C113-15-31 варіант 6	Трійник 50x40x50 KAN	шт	4	<u>212,65</u> -	- -	851	-	- -	- -	- -
25	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,15	<u>9236,62</u> 9236,62	- -	1385	1385	- -	<u>47,2800</u> -	<u>7,09</u> -
26	& C113-1908-1 варіант 8	Ізоляційна труба K-FLEX ST, D=054x19	м	15	<u>266,84</u> -	- -	4003	-	- -	- -	- -
27	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	1,3	<u>17636,63</u> 17503,77	- -	22928	22755	- -	<u>83,2680</u> -	<u>108,25</u> -
28	& C113-1352-1-8Ф варіант 3	Труби KAN-therm stabiGLASS PPR, стабілізовані скловолокном SDR6 (PN20) ф40x6,7	м	130	<u>186,73</u> -	- -	24275	-	- -	- -	- -
29	& C111-1-3-1 варіант 1	Відведення KAN-therm PP 90° 40 мм	шт	30	<u>43,44</u> -	- -	1303	-	- -	- -	- -
30	& C113-13-1 варіант 1	Муфта KAN-therm PP-R із внутрішнім різьбленням 40x1 1/4"	шт	16	<u>366,47</u> -	- -	5864	-	- -	- -	- -
31	& C113-13-1 варіант 2	Муфта KAN-therm PP з зовнішнім різьбленням 40x1 1/4"	шт	16	<u>878,68</u> -	- -	14059	-	- -	- -	- -
32	& C113-13-3 варіант 1	Перехідник KAN-therm PP-R 40x32 мм	шт	12	<u>41,76</u> -	- -	501	-	- -	- -	- -
33	& C113-15-31 варіант 1	Трійник KAN, PP-R, D = 40x20x40 мм	шт	16	<u>101,85</u> -	- -	1630	-	- -	- -	- -
34	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,3	<u>9236,62</u> 9236,62	- -	12008	12008	- -	<u>47,2800</u> -	<u>61,46</u> -
35	& C113-1908-1 варіант 7	Ізоляційна труба K-Flex ST D=042x19	м	130	<u>207,00</u> -	- -	26910	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	3,7	<u>16559,97</u> 16436,74	-	61272	60816	-	<u>78,1920</u>	<u>289,31</u>
37	& C113-1352-1-8Ф варіант 2	Труби KAN-therm stabiGLASS PPR, стабілізовані скловолокном SDR6 (PN20) ф32х5,4	м	370	<u>231,98</u>	-	85833	-	-	-	-
38	& C130-466-2 варіант 4	Кран кульовий KAN PPR 32 мм	шт	8	<u>1223,98</u>	-	9792	-	-	-	-
39	& C1534-258-11 варіант 3	Відведення KAN-therm PP 90 ° 32	шт	58	<u>29,77</u>	-	1727	-	-	-	-
40	& C1534-258-28 варіант 3	Муфта KAN-therm PP з внутрішнім різьбленням 32х1"	шт	12	<u>536,39</u>	-	6437	-	-	-	-
41	& C1534-258-28 варіант 4	Муфта KAN-therm PP з зовнішнім різьбленням 32х1"	шт	12	<u>567,45</u>	-	6809	-	-	-	-
42	& C1534-258-15 варіант 3	Трійник KAN therm PP редукційний 32х20х32	шт	42	<u>46,20</u>	-	1940	-	-	-	-
43	& C1534-258-15 варіант 4	Трійник KAN therm PP редукційний 32х25х25	шт	14	<u>89,11</u>	-	1248	-	-	-	-
44	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	3,7	<u>9236,62</u> 9236,62	-	34175	34175	-	<u>47,2800</u>	<u>174,94</u>
45	& C113-1908-1 варіант 12	Ізоляційна труба K-Flex ST D=035х19	м	370	<u>289,33</u>	-	107052	-	-	-	-
46	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	3,3	<u>15017,76</u> 14898,00	-	49559	49163	-	<u>70,8720</u>	<u>233,88</u>
47	& C113-1352-1-8Ф варіант 1	Труби KAN-therm stabiGLASS PPR, стабілізовані скловолокном SDR6 (PN20) ф25х4,2	м	330	<u>85,00</u>	-	28050	-	-	-	-
48	& C130-466-2 варіант 1	Кульовий поліпропіленовий кран Banninger 25	шт	6	<u>1337,37</u>	-	8024	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& C1534-258-13 варіант 1	Муфта KAN-therm PP з внутрішнім різьбленням 25x1/2"	шт	8	<u>140,86</u> -	-	1127	-	-	-	-
50	& C1534-258-13 варіант 2	Муфта KAN-therm PP з зовнішнім різьбленням 25x1/2"	шт	8	<u>184,97</u> -	-	1480	-	-	-	-
51	& C1534-258-11 варіант 2	Відведення KAN 90° PP-R, D25 мм	шт	44	<u>12,73</u> -	-	560	-	-	-	-
52	& C1534-258-13 варіант 3	Перехідник KAN-therm PPR 25x20 мм	шт	18	<u>17,64</u> -	-	318	-	-	-	-
53	& C1534-258-15 варіант 2	Трійник KAN therm PP редукційний 25x20x20	шт	18	<u>54,47</u> -	-	980	-	-	-	-
54	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	3,3	<u>9236,62</u> 9236,62	-	30481	30481	-	<u>47,2800</u>	<u>156,02</u>
55	& C113-1908-1 варіант 11	Ізоляційна труба K-Flex ST D=028x19	м	330	<u>170,51</u> -	-	56268	-	-	-	-
56	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	4	<u>14391,73</u> 14274,94	-	57567	57100	-	<u>67,9080</u>	<u>271,63</u>
57	& C113-1352-1-8X варіант 2	Труба поліпропіленова KAN-therm PP-R/GLASS PN 16 бар діаметр 20x2.8 мм	м	400	<u>62,71</u> -	-	25084	-	-	-	-
58	& C1534-258-11 варіант 1	Відведення KAN therm PP 90° 20	шт	44	<u>18,21</u> -	-	801	-	-	-	-
59	& C1534-258-28 варіант 7	Муфта KAN-therm PP з внутрішнім різьбленням 20x3/4"	шт	178	<u>157,30</u> -	-	27999	-	-	-	-
60	& C1534-258-15 варіант 1	Трійник KAN therm PP 20 мм	шт	42	<u>22,53</u> -	-	946	-	-	-	-
61	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	4	<u>9236,62</u> 9236,62	-	36946	36946	-	<u>47,2800</u>	<u>189,12</u>
62	& C113-1908-1 варіант 10	Ізоляційна труба K-FLEX ST, D=022x19	м	400	<u>118,18</u> -	-	47272	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					958079	326591	-		<u>1598,52</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					958079		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					631488				
		всього заробітна плата, грн.					326591				
		Загальновиробничі витрати, грн.					95811				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1053890				

		Всього по розділу 1					1053890				
		Розділ 2. Арматура									
63	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	1 шт	2	<u>407,96</u>	-	816	816	-	<u>1,9920</u>	<u>3,98</u>
					<u>407,96</u>	-			-	-	-
64	& C1630-1531-2	Автоматичний повітроспускник із запірним клапаном Herz 1/2"	шт	2	<u>572,55</u>	-	1145	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
65	KM12-811-1	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 10-50 мм	10 шт	1,8	<u>11930,11</u>	-	21474	21474	-	<u>57,6000</u>	<u>103,68</u>
					<u>11930,11</u>	-			-	-	-
66	& C113-2302-2	Запірний клапан Danfoss ASV-M ф1 1/4"	шт	4	<u>3368,07</u>	-	13472	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
67	& C113-2302-2	Запірний клапан Danfoss ASV-M ф1"	шт	3	<u>2699,97</u>	-	8100	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
68	& C113-2302-2	Запірний клапан Danfoss ASV-M ф3/4"	шт	2	<u>2159,37</u>	-	4319	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
69	& C113-2302-2	Автоматичний балансувальний клапан Danfoss ASV-PV 25H DN15 1/2"	шт	1	<u>7204,97</u>	-	7205	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
70	& C113-2302-2	Автоматичний балансувальний клапан Danfoss ASV-PV 60H DN20 3/4"	шт	3	<u>6986,52</u>	-	20960	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	& C113-2302-2 варіант 4	Автоматичний балансувальний клапан Danfoss ASV-PV 25H DN15 1/2"	шт	4	<u>7204,97</u> -	-	28820	-	-	-	-
72	& C113-2302-2 варіант 6	Автоматичний балансувальний клапан Danfoss ASV-PV 60H DN15 1/2"	шт	1	<u>7591,16</u> -	-	7591	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							113902	22290	-		<u>107,66</u>
Разом будівельні роботи, грн.							113902				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							91612				
всього заробітна плата, грн.							22290				
Загальновиробничі витрати, грн.							11391				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							125293				
Всього по розділу 2							125293				
Розділ 3. Радіатори											
73	KP15-90-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	1,31636	<u>25817,03</u> 25799,42	-	33985	33961	-	<u>133,7520</u>	<u>176,07</u>
74	& C130-320-1P варіант 1	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x400	шт	7	<u>6435,18</u> -	-	45046	-	-	-	-
75	& C130-320-1P варіант 2	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x500	шт	13	<u>7650,11</u> -	-	99451	-	-	-	-
76	& C130-320-1P варіант 3	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x600	шт	6	<u>7323,44</u> -	-	43941	-	-	-	-
77	& C130-320-1P варіант 4	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x700	шт	3	<u>8471,53</u> -	-	25415	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	& C130-320-1P варіант 6	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x800	шт	3	<u>6795,59</u> -	- -	20387	-	- -	- -	- -
79	& C130-320-1P варіант 5	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x900	шт	5	<u>9082,65</u> -	- -	45413	-	- -	- -	- -
80	& C130-320-1P варіант 7	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x1000	шт	5	<u>9509,63</u> -	- -	47548	-	- -	- -	- -
81	& C130-320-1P варіант 8	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x1100	шт	26	<u>9544,20</u> -	- -	248149	-	- -	- -	- -
82	& C130-320-1P варіант 9	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x1200	шт	9	<u>10777,58</u> -	- -	96998	-	- -	- -	- -
83	& C130-320-1P варіант 10	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x1600	шт	2	<u>14107,00</u> -	- -	28214	-	- -	- -	- -
84	& C130-320-1P варіант 11	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 33, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x1000	шт	2	<u>14948,51</u> -	- -	29897	-	- -	- -	- -
85	& C130-320-1P варіант 12	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 33, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x1200	шт	3	<u>14024,55</u> -	- -	42074	-	- -	- -	- -
86	& C130-320-1P варіант 13	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 33, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x1300	шт	4	<u>12895,17</u> -	- -	51581	-	- -	- -	- -
87	& C130-320-1P варіант 14	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 33, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x1400	шт	1	<u>13714,01</u> -	- -	13714	-	- -	- -	- -
88	& C1630-643-3 варіант 2	Вузол нижнього підключення прямий 1/2 "х3/4"	шт	89	<u>417,92</u> -	- -	37195	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	& C111- 171479 варіант 7	Термостатична головка	шт	89	<u>228,95</u>	-	20377	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					929385	33961	-		<u>176,07</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					929385				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					895424				
		всього заробітна плата, грн.					33961				
		Загальновиробничі витрати, грн.					92937				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1022322				

		Всього по розділу 3					1022322				
		Разом прямі витрати по кошторису					2001366	382842	-		<u>1882,25</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2001366				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1618524				
		всього заробітна плата, грн.					382842				
		Загальновиробничі витрати, грн.					200139				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					2201505				

		Всього по кошторису					2201505				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1882,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					382842				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Ремонтно-реставраційні роботи будівлі Одеської гімназії № 107 за адресою: м. Одеса, вул. Кіри Муратової, 30» (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення)» (стара адреса м. Одеса, вул. Льва Толстого, 30)
(найменування об'єкта будівництва)

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на Вентиляція**

Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1580,453 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,24157 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 237,465 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "24 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентсистема ПВ1									
1	KB20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	1	18420,13 18378,41	- -	18420	18378	- -	94,0746 -	94,07 -
2	& 2308-4001-11-B варіант 1	Припливно-витяжна установка: приплив L=3200 м3/ч; P=300Па; витяжка L=3200 м3/ч; P=300Па; N=2x1,32кВт; ~3ф Aerostart-EC-CF-4000-G-V	компл	1	678400,36 -	- -	678400	-	- -	- -	- -
3	KB20-15-2 K=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 355 мм	1 шт	2	725,55 724,03	- -	1451	1448	- -	3,7536 -	7,51 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& 2308-ССК-РЕГ-45-32-22-1 варіант 1	Клапан повітряний з електроприводом 220В C-REG-60-35-M220	шт	2	<u>3388,35</u> -	-	6777	-	-	-	-
5	КБ20-29-1 К=1,15	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,84	<u>2540,70</u> 2540,70	-	2134	2134	-	<u>13,4964</u>	<u>11,34</u>
6	& С11-911-5 варіант 1	Гнучка вставка С-GKV-60-35	шт	4	<u>924,04</u> -	-	3696	-	-	-	-
7	КБ20-26-10 К=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих	1 шт	2	<u>814,38</u> 812,63	-	1629	1625	-	<u>4,2642</u>	<u>8,53</u>
8	С130-520 варіант 1	Шумоглушник каналний С-GKP-60-35	шт	2	<u>3460,01</u> -	-	6920	-	-	-	-
9	КБ20-34-1 К=1,15	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (Електричний каналний повітрянагрівач)	1 агрегат	1	<u>3319,38</u> 3312,26	-	3319	3312	-	<u>17,5950</u>	<u>17,60</u>
10	& 2308-5036-1 варіант 1	Електричний каналний повітрянагрівач С-EVN-60-35-22,5	шт	1	<u>22522,71</u> -	-	22523	-	-	-	-
11	& С121-298-4 варіант 6	Металеві решітки регульовані RRD-50-300x200(h)	шт	20	<u>820,47</u> -	-	16409	-	-	-	-
12	КБ20-13-16 К=1,15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	1 клапан	2	<u>2415,97</u> 2410,80	-	4832	4822	-	<u>12,8064</u>	<u>25,61</u>
13	& С130-382-11-Щ варіант 1	Клапан вогнезатримуючий каналний, з ел. прив. 220В, зі зв. пруж., прив. ззовні KPU-1N-D-N-600x350(h)-2 f-MP220-out	шт	2	<u>6208,54</u> -	-	12417	-	-	-	-
14	КБ20-13-15 К=1,15	Установлення клапанів периметром до 1600 мм	1 клапан	4	<u>1845,20</u> 1841,35	-	7381	7365	-	<u>9,4254</u>	<u>37,70</u>
15	& С1633-50-143 варіант 1	Дросель-клапан прямокутного перетину ДКП - 450x200(h)	шт	4	<u>1781,30</u> -	-	7125	-	-	-	-
16	КР18-49-2	Прорізання швів в цегляних стінах	1м різь	8,4	<u>145,56</u> 143,24	-	1223	1203	-	<u>0,7080</u>	<u>5,95</u>
17	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли /650x400x330/ 2 шт	1 м3	0,1716	<u>5329,63</u> 4048,38	<u>1281,25</u> 628,67	915	695	<u>220</u> 108	<u>20,9880</u> 3,1218	<u>3,60</u> 0,54
18	КР20-26-2	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 500x500 мм /650x400 мм/	100шт	0,06	<u>54611,76</u> 54172,44	-	3277	3250	-	<u>300,6240</u>	<u>18,04</u>
19	КР20-23-4	Вирізання отворів в сталевій покрівлі для вентиляційних стояків	шт	2	<u>152,38</u> 152,38	-	305	305	-	<u>0,7800</u>	<u>1,56</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	KP15-120-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	1,4156	<u>40550,17</u> 40542,27	-	57403	57392	-	<u>215,3640</u>	<u>304,87</u>
21	C130-1112 варіант 1	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	141,56	<u>544,46</u>	-	77074	-	-	-	-
22	& C113-1705-1-1 варіант 1	Кліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 600x350	шт	9	<u>1384,74</u>	-	12463	-	-	-	-
23	& C113-1705-1-1 варіант 2	Кліно 45° з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 600x350	шт	6	<u>428,21</u>	-	2569	-	-	-	-
24	KP15-120-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,286	<u>53891,24</u> 53879,41	-	15413	15410	-	<u>286,2120</u>	<u>81,86</u>
25	C130-1112 варіант 1	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	28,6	<u>544,46</u>	-	15572	-	-	-	-
26	& C113-1705-1-1 варіант 3	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 600x350/450x200	шт	1	<u>1968,80</u>	-	1969	-	-	-	-
27	& C113-1705-1-1 варіант 4	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 450x200/600x350/450x200	шт	1	<u>1175,36</u>	-	1175	-	-	-	-
28	& C113-1705-1-1 варіант 5	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 450x200	шт	4	<u>238,09</u>	-	952	-	-	-	-
29	KB26-27-1 K=1,15	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	6,5	<u>1798,21</u> 1798,21	-	11688	11688	-	<u>9,2046</u>	<u>59,83</u>
30	C130-1112 варіант 2	Мати мінераловатні фольговані товщ. 20мм	м2	65	<u>289,02</u>	-	18786	-	-	-	-
31	& C111-A-122 варіант 1	Клей монтажний для спінених ізоляційних матеріалів	л	6,5	<u>1544,80</u>	-	10041	-	-	-	-
32	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	22	<u>486,16</u> 483,77	-	10696	10643	-	<u>2,5080</u>	<u>55,18</u>
33	& C121-298-4 варіант 1	Металеві решітки нерегульовані RO-50-600x350(h)	шт	2	<u>532,77</u>	-	1066	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					1036020	139670	<u>220</u> 108		<u>733,25</u> 0,54
		Разом устаткування, грн.					707700				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					6370				
		Всього устаткування, грн.					714070				
		Разом будівельні роботи, грн.					328320				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					188430				
		всього заробітна плата, грн.					139778				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32833				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					361153				

		Всього по розділу 1					1075223				
		Розділ 2. Вентсистема ПВ2									
34	КБ20-42-1 K=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	1	<u>18426,39</u> 18378,41	-	18426	18378	-	<u>94,0746</u> -	<u>94,07</u> -
35	& 2308-4001-11-B1 варіант 1	Припливно-витяжна установка: приплив L=600 м3/ч; P=300Па; витяжка L=600 м3/ч; P=300Па; N=2x0,17+2,0 кВт; ~1ф Aerostart-EC-CF-550-G	компл	1	<u>179365,73</u> -	-	179366	-	-	-	-
36	КБ20-15-2 K=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 355 мм	1 шт	2	<u>725,55</u> 724,03	-	1451	1448	-	<u>3,7536</u> -	<u>7,51</u> -
37	& 2308-ССК-РЕГ-45-32-22-1 варіант 2	Повітряний зворотній клапан для кр. каналів, з ел. прив. 220В С-KVK-K-200-M220	шт	2	<u>675,26</u> -	-	1351	-	-	-	-
38	& С113-1878-1-1 варіант 1	Швидкокорознімний монтажний хомут С-МК-200	шт	9	<u>166,83</u> -	-	1501	-	-	-	-
39	КБ20-26-10 K=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих	1 шт	2	<u>814,38</u> 812,63	-	1629	1625	-	<u>4,2642</u> -	<u>8,53</u> -
40	С130-520 варіант 2	Шумоглушник каналний трубчатий С-GKK-200-900	шт	2	<u>2203,71</u> -	-	4407	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ20-34-1 К=1,15	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (Електричний каналний повітрянагрівач)	1агрегат	1	<u>3319,38</u> 3312,26	-	3319	3312	-	<u>17,5950</u>	<u>17,60</u>
42	& 2308-5036-1 варіант 2	Електричний каналний повітрянагрівач для круглих каналів С-EVN-K-200-3,0	шт	1	<u>5747,74</u> -	-	5748	-	-	-	-
43	КБ20-13-15 К=1,15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	2	<u>1845,20</u> 1841,35	-	3690	3683	-	<u>9,4254</u>	<u>18,85</u>
44	& С130-382-11-Щ варіант 2	Клапан вогнезатримуючий каналний, з ел. прив. 220В, зі зв. пруж., прив. ззовні КРУ-1N-D-N-200x200(h)-2 f-MP220-out	шт	2	<u>5665,95</u> -	-	11332	-	-	-	-
45	КР20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300x300 мм /650x400/	100шт	0,06	<u>48339,17</u> 48026,90	-	2900	2882	-	<u>266,5200</u>	<u>15,99</u>
46	КР20-23-4	Вирізання отворів в сталевій покрівлі для вентиляційних стояків	шт	2	<u>152,38</u> 152,38	-	305	305	-	<u>0,7800</u>	<u>1,56</u>
47	КР15-120-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,2006	<u>62283,42</u> 62271,59	-	12494	12492	-	<u>330,7920</u>	<u>66,36</u>
48	С130-1109 варіант 1	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	20,06	<u>938,32</u> -	-	18823	-	-	-	-
49	& С113-1705-1-1 варіант 6	Кліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 200x200	шт	5	<u>395,63</u> -	-	1978	-	-	-	-
50	& С113-1705-1-1 варіант 7	Кліно 45° з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 200x200	шт	2	<u>181,43</u> -	-	363	-	-	-	-
51	& С113-1705-1-1 варіант 8	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 200/200x200	шт	4	<u>853,77</u> -	-	3415	-	-	-	-
52	& С113-1705-1-1 варіант 9	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 200x200	шт	2	<u>186,24</u> -	-	372	-	-	-	-
53	КБ26-27-1 К=1,15	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	6,5	<u>1798,21</u> 1798,21	-	11688	11688	-	<u>9,2046</u>	<u>59,83</u>
54	С130-1112 варіант 2	Мати мінераловатні фольговані товщ. 20мм	м2	65	<u>289,02</u> -	-	18786	-	-	-	-
55	& С111-А-122 варіант 1	Клей монтажний для спінених ізоляційних матеріалів	л	6,5	<u>1544,80</u> -	-	10041	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	8	<u>486,16</u> 483,77	-	3889	3870	-	<u>2,5080</u>	<u>20,06</u>
57	& C121-298-4 варіант 2	Металеві решітки нерегульовані RO-50-200x200(h)	шт	2	<u>366,53</u> -	-	733	-	-	-	-
58	& C121-298-4 варіант 7	Металеві решітки регульовані RRD-25 250x150(h)	шт	6	<u>505,06</u> -	-	3030	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							321037	59683	-		<u>310,36</u>
Разом устаткування, грн.							186465				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1678				
Всього устаткування, грн.							188143				
Разом будівельні роботи, грн.							134572				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							74889				
всього заробітна плата, грн.							59683				
Загальновиробничі витрати, грн.							13457				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							148029				
Всього по розділу 2							336172				
Розділ 3. Вентсистема В1											
59	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>1777,62</u> 1774,60	-	1778	1775	-	<u>8,5680</u>	<u>8,57</u>
60	& 2308-ВЕНТС-1 варіант 1	Вентилятор каналний L=250 м3/ч; P=300Па; N=0,085 кВт; n=2600 об/хв; ~1ф С-VENT-160	шт	1	<u>12196,87</u> -	-	12197	-	-	-	-
61	KB20-13-1 K=1,15	Установлення клапанів діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>461,21</u> 460,23	-	461	460	-	<u>2,4150</u>	<u>2,42</u>
62	& C113-2301-2-1 варіант 1	Повітряний зворотній клапан для круглих каналів С-KOL-K-160	шт	1	<u>226,06</u> -	-	226	-	-	-	-
63	& C1-1-581-1-1 варіант 1	Швидкорознімний монтажний хомут С-MK-160	шт	3	<u>122,33</u> -	-	367	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	& C1-1-581-1-2 варіант 1	Комплект монтажних кронштейнів С-KMV-160	шт	1	<u>750,76</u> -	- -	751	-	- -	- -	- -
65	KP15-123-6	Установлення дросель клапанів	клапан	2	<u>765,22</u> <u>763,84</u> <u>769,02</u> -	- - - -	1530	1528	- - - -	<u>3,9600</u> - - -	<u>7,92</u> - - -
66	& C130-1-KP-100-1 варіант 1	Дросель-клапан прямокутного перетину ДКП - 150х150(н)	шт	2	<u>769,02</u> -	- -	1538	-	- -	- -	- -
67	KP18-49-2	Прорізання швів в цегляних стінах	1м різ	1,6	<u>145,56</u> <u>143,24</u> <u>5329,63</u> <u>4048,38</u>	- - <u>1281,25</u> <u>628,67</u>	233	229	- - 20 10	<u>0,7080</u> - <u>20,9880</u> <u>3,1218</u>	<u>1,13</u> - <u>0,34</u> <u>0,05</u>
68	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли /200х200х410/ 1 шт	1 м3	0,016	<u>5329,63</u> <u>4048,38</u>	<u>1281,25</u> <u>628,67</u>	85	65	<u>20</u> <u>10</u>	<u>20,9880</u> <u>3,1218</u>	<u>0,34</u> <u>0,05</u>
69	KP15-120-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0884	<u>161855,54</u> <u>68011,71</u>	- -	14308	6012	- -	<u>361,2840</u> -	<u>31,94</u> -
70	& C113-1705-1-1 варіант 10	Кліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 150х150	шт	2	<u>602,77</u> -	- -	1206	-	- -	- -	- -
71	& C113-1705-1-1 варіант 11	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 160/150х150	шт	2	<u>246,02</u> -	- -	492	-	- -	- -	- -
72	& C113-1705-1-1 варіант 12	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 150х150/150х150/150х150	шт	1	<u>373,10</u> -	- -	373	-	- -	- -	- -
73	& C113-1705-1-1 варіант 13	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 150х150	шт	1	<u>180,71</u> -	- -	181	-	- -	- -	- -
74	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	4	<u>486,16</u> <u>483,77</u>	- -	1945	1935	- -	<u>2,5080</u> -	<u>10,03</u> -
75	& C121-298-4 варіант 3	Металеві решітки регульовані RRD-25 150х100(н)	шт	3	<u>519,62</u> -	- -	1559	-	- -	- -	- -
76	& C121-298-4 варіант 4	Металеві решітки регульовані RRD-25 150х150(н)	шт	1	<u>4802,05</u> -	- -	4802	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							44032	12004	<u>20</u> <u>10</u>		<u>62,35</u> <u>0,05</u>
Разом устаткування, грн.							12197				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							110				
Всього устаткування, грн.							12307				
Разом будівельні роботи, грн.							31835				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					19811 12014 3184 - - 35019				
		Всього по розділу 3					47326				
		Розділ 4. Вентсистема В2									
77	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>1777,62</u> 1774,60	-	1778	1775	-	<u>8,5680</u>	<u>8,57</u>
78	& 2308-ВЕНТС-1 варіант 1	Вентилятор каналний L=250 м3/ч; Р=300Па; N=0,085 кВт; n=2600 об/хв; ~1ф С-VENT-160	шт	1	<u>12196,87</u> -	-	12197	-	-	-	-
79	KB20-13-1 K=1,15	Установлення клапанів діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>461,21</u> 460,23	-	461	460	-	<u>2,4150</u>	<u>2,42</u>
80	& C113-2301-2-1 варіант 1	Повітряний зворотній клапан для круглих каналів С-KOL-K-160	шт	1	<u>226,06</u> -	-	226	-	-	-	-
81	& C1-1-581-1-1 варіант 1	Швидкорознімний монтажний хомут С-МК-160	шт	3	<u>122,33</u> -	-	367	-	-	-	-
82	& C1-1-581-1-2 варіант 1	Комплект монтажних кронштейнів С-KMV-160	шт	1	<u>750,76</u> -	-	751	-	-	-	-
83	KP18-49-2	Прорізання швів в цегляних стінах	1м різь	1,6	<u>145,56</u> 143,24	-	233	229	-	<u>0,7080</u>	<u>1,13</u>
84	KB46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли /200x200x410/ 1 шт	1 м3	0,016	<u>5329,63</u> 4048,38	<u>1281,25</u> 628,67	85	65	<u>20</u> 10	<u>20,9880</u> 3,1218	<u>0,34</u> 0,05
85	KP15-120-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0394	<u>68023,54</u> 68011,71	-	2680	2680	-	<u>361,2840</u>	<u>14,23</u>
86	C130-1109 варіант 1	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	3	<u>938,32</u> -	-	2815	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	& C113-1705-1-1 варіант 10	Кліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 150х150	шт	1	<u>602,77</u> -	-	603	-	-	-	-
88	& C113-1705-1-1 варіант 11	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 160/150х150	шт	2	<u>246,02</u> -	-	492	-	-	-	-
89	& C113-1705-1-1 варіант 13	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 150х150	шт	1	<u>180,71</u> -	-	181	-	-	-	-
90	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	3	<u>486,16</u> 483,77	-	1458	1451	-	<u>2,5080</u> -	<u>7,52</u> -
91	& C121-298-4 варіант 5	Металеві решітки регульовані RRD-25 200х100(н)	шт	3	<u>245,91</u> -	-	738	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							25065	6660	<u>20</u> 10		<u>34,21</u> 0,05
Разом устаткування, грн.							12197				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							110				
Всього устаткування, грн.							12307				
Разом будівельні роботи, грн.							12868				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6188				
всього заробітна плата, грн.							6670				
Загальновиробничі витрати, грн.							1287				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							14155				
Всього по розділу 4							26462				
Розділ 5. Вентсистема В3											
92	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>1777,62</u> 1774,60	-	1778	1775	-	<u>8,5680</u> -	<u>8,57</u> -
93	& 2308-ВЕНТС-1 варіант 2	Вентилятор каналний L=1100 м3/ч; Р=400Па; N=0,38 кВт; n=2480 об/хв; ~1ф С-VENT-355	шт	1	<u>42420,75</u> -	-	42421	-	-	-	-
94	KB20-13-1 K=1,15	Установлення клапанів діаметром до 355 мм	1 клапан	2	<u>461,21</u> 460,23	-	922	920	-	<u>2,4150</u> -	<u>4,83</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	& C113-2301-2-1 варіант 3	Повітряний зворотній клапан для круглих каналів С-KOL-K-315	шт	1	<u>407,67</u> -	-	408	-	-	-	-
96	& C1-1-581-1-1 варіант 2	Швидкорознімний монтажний хомут С-МК-315	шт	5	<u>301,10</u> -	-	1506	-	-	-	-
97	& C1-1-581-1-2 варіант 2	Комплект монтажних кронштейнів С-KMV-315	шт	1	<u>369,96</u> -	-	370	-	-	-	-
98	KP15-132-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,989	<u>1970,46</u> <u>1966,55</u>	-	1949	1945	-	<u>9,7200</u>	<u>9,61</u>
99	& C113-2301-2-1 варіант 2	Фільтр каналний для круглих каналів С-FKK-315	шт	1	<u>1680,69</u> -	-	1681	-	-	-	-
100	KP15-120-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,03	<u>161855,54</u> <u>68011,71</u>	-	4856	2040	-	<u>361,2840</u>	<u>10,84</u>
101	& C113-1705-1-1 варіант 10	Кліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 150х150	шт	1	<u>602,77</u> -	-	603	-	-	-	-
102	& C113-1705-1-1 варіант 11	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 160/150х150	шт	2	<u>246,02</u> -	-	492	-	-	-	-
103	& C113-1705-1-1 варіант 13	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 150х150	шт	1	<u>180,71</u> -	-	181	-	-	-	-
104	KB20-26-10 K=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих	1 шт	1	<u>814,38</u> <u>812,63</u>	-	814	813	-	<u>4,2642</u>	<u>4,26</u>
105	C130-520 варіант 3	Шумоглушник каналний С-GKK-315-900	шт	2	<u>2832,43</u> -	-	5665	-	-	-	-
106	KP18-49-2	Прорізання швів в цегляних стінах	1м різь	2,4	<u>145,56</u> <u>143,24</u>	-	349	344	-	<u>0,7080</u>	<u>1,70</u>
107	KB46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли /350х250х690/ 1 шт	1 м3	0,06	<u>5329,63</u> <u>4048,38</u>	<u>1281,25</u> <u>628,67</u>	320	243	<u>77</u> <u>38</u>	<u>20,9880</u> <u>3,1218</u>	<u>1,26</u> <u>0,19</u>
108	KP15-120-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,2079	<u>53891,24</u> <u>53879,41</u>	-	11204	11202	-	<u>286,2120</u>	<u>59,50</u>
109	C130-1112 варіант 1	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	18	<u>544,46</u> -	-	9800	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	& C113-1705-1-1 варіант 14	Кліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 300x200	шт	3	<u>1063,38</u>	-	3190	-	-	-	-
111	& C113-1705-1-1 варіант 15	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 315/300x200	шт	2	<u>804,76</u>	-	1610	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							90119	19282	<u>77</u> 38		<u>100,57</u> 0,19
Разом устаткування, грн.							42421				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							382				
Всього устаткування, грн.							42803				
Разом будівельні роботи, грн.							47698				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							28339				
всього заробітна плата, грн.							19320				
Загальновиробничі витрати, грн.							4769				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							52467				

Всього по розділу 5							95270				
Разом прямі витрати по кошторису							1516273	237299	<u>337</u> 166		<u>1240,74</u> 0,83
Разом устаткування, грн.							960980				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							8650				
Всього устаткування, грн.							969630				
Разом будівельні роботи, грн.							555293				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							317657				
всього заробітна плата, грн.							237465				
Загальновиробничі витрати, грн.							55530				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							610823				

Всього по кошторису							1580453				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1241,57				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					237465				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Ремонтно-реставраційні роботи будівлі Одеської гімназії № 107 за адресою: м. Одеса, вул. Кіри Муратової, 30» (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення)» (стара адреса м. Одеса, вул. Льва Толстого, 30)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на Системи Пожежної сигналізації (СПС), Керування Евакуюванням (СО), Мовленнєвого оповіщення (МО)
Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1512,257 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,09888 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 984,686 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "24 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Система пожежної сигналізації (СПС)											
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	16391,49 16391,49	- -	16391	16391	- -	83,9040 -	83,90 -
2	& 1603-1044-21 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16.128П	шт	1	28144,85 -	- -	28145	-	- -	- -	- -
3	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	2	9921,16 9921,16	- -	19842	19842	- -	50,7840 -	101,57 -
4	& 1603-1044-21 варіант 2	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-8П	шт	1	10092,71 -	- -	10093	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 1603-1044-21 варіант 3	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-4П	шт	1	<u>9164,23</u>	-	9164	-	-	-	-
6	КМ10-667-5	Модуль розширення на 2 релейні виходи	шт	3	<u>2524,67</u>	-	7574	7574	-	<u>13,2480</u>	<u>39,74</u>
7	& 1602-30001-1-1В варіант 2	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1 Тірас	шт	1	<u>1315,35</u>	-	1315	-	-	-	-
8	& 1602-30001-1-1В варіант 9	Модуль розширення МРЛ-2.1 box, на 2 релейних виходи Тірас	шт	2	<u>1314,34</u>	-	2629	-	-	-	-
9	КМ10-683-10	Пульт керування виносний ВПК	шт	1	<u>914,64</u>	-	915	915	-	<u>4,4160</u>	<u>4,42</u>
10	& 1602-30001-1-1В варіант 1	GSM-модуль МЦА-GSM Тірас	шт	1	<u>5673,38</u>	-	5673	-	-	-	-
11	КМ10-385-1	Шафа або статив [стояк], маса до 100 кг	шт	3	<u>5945,17</u>	-	17836	17836	-	<u>28,7040</u>	<u>86,11</u>
12	& С113-2130-1	Шафа металева навісна 500x550x150	шт	1	<u>3647,67</u>	-	3648	-	-	-	-
13	& С113-2130-1 варіант 1	Шафа металева навісна 300x300x150 ST RAM block R5ST0331	шт	2	<u>2344,24</u>	-	4688	-	-	-	-
14	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	3	<u>4739,87</u>	-	14220	14220	-	<u>19,8720</u>	<u>59,62</u>
15	& 1602-30001-1-1В варіант 4	Блок безперебійного електроживлення 3А БЖ1230	шт	3	<u>8691,95</u>	-	26076	-	-	-	-
16	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	5	<u>914,64</u>	-	4573	4573	-	<u>4,4160</u>	<u>22,08</u>
17	& 1602-30001-1-1В варіант 3	Акумуляторна батарея 12 В, 7 Агод	шт	2	<u>3567,22</u>	-	7134	-	-	-	-
18	& 1602-30001-1-1В варіант 5	Акумуляторна батарея 12 В, 18 Агод	шт	3	<u>6461,19</u>	-	19384	-	-	-	-
19	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	10	<u>457,32</u>	-	4573	4573	-	<u>2,2080</u>	<u>22,08</u>
20	& 1602-30076-1 варіант 5	Сповіслювач пожежний ручний СПР «Тірас» Ex	шт	10	<u>884,27</u>	-	8843	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& 1602-30076-1 варіант 6	Сповіщувач пожежний ручний СПР «Тірас» Ех /РЕЗЕРВ/	шт	2	<u>884,27</u> -	- -	1769	-	- -	- -	- -
22	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізоопний, світловий у нормальному виконанні	шт	68	<u>810,12</u> 810,12	- -	55088	55088	- -	<u>4,4160</u> -	<u>300,29</u> -
23	& 1602-30076-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	68	<u>392,69</u> -	- -	26703	-	- -	- -	- -
24	& 1602-30076-1 варіант 4	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 /РЕЗЕРВ/	шт	7	<u>392,69</u> -	- -	2749	-	- -	- -	- -
25	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	<u>352,22</u> 352,22	- -	704	704	- -	<u>1,9200</u> -	<u>3,84</u> -
26	& 1602-30076-1 варіант 3	Датчик положення пожежного крану ДППК-25	шт	2	<u>180,87</u> -	- -	362	-	- -	- -	- -
27	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	<u>352,22</u> 352,22	- -	704	704	- -	<u>1,9200</u> -	<u>3,84</u> -
28	& 1602-30076-1 варіант 2	Сповіщувач пожежний магнітоконтактний СОМК 1-9	шт	2	<u>1205,82</u> -	- -	2412	-	- -	- -	- -
29	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,9	<u>7800,28</u> 7780,68	- -	7020	7003	- -	<u>39,3600</u> -	<u>35,42</u> -
30	& С1512-12-3 варіант 1	Кабель канал 15х17	м	90	<u>46,40</u> -	- -	4176	-	- -	- -	- -
31	& С1745-1-1 варіант 1	Дюбель 6х60	шт	135	<u>0,90</u> -	- -	122	-	- -	- -	- -
32	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	6,85	<u>6234,02</u> 6230,32	- -	42703	42678	- -	<u>33,0960</u> -	<u>226,71</u> -
33	С113-2327 варіант 2	Гофрована труба D16мм, з протяжкою, сіра	м	985	<u>9,84</u> -	- -	9692	-	- -	- -	- -
34	& С113-1885-11-19 варіант 2	Кліпса для кріплення гофри ф16	шт	1970	<u>1,11</u> -	- -	2187	-	- -	- -	- -
35	& С1745-1-1 варіант 1	Дюбель 6х60	шт	1970	<u>0,90</u> -	- -	1773	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КР17-7-14	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,12	<u>6925,28</u> 6921,58	-	831	831	-	<u>36,7680</u>	<u>4,41</u>
37	& С113-1439-21 варіант 1	Труба гладкостінна d50 ДКС	м	12	<u>99,68</u> -	-	1196	-	-	-	-
38	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,1	<u>15972,98</u> 15453,20	<u>191,69</u> 12,52	1597	1545	<u>19</u> 1	<u>76,3800</u> 0,0605	<u>7,64</u> 0,01
39	С130-889 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна ДСТУ 8936: 2019 легка Ду 25	м	10	<u>130,04</u> -	-	1300	-	-	-	-
40	& С1550-38-2-4Э варіант 1	Піна однокомпонентна вогнезахисна, балон 740 мл	балон	3	<u>1067,67</u> -	-	3203	-	-	-	-
41	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів або кабелів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	1,55	<u>1519,83</u> 1519,83	-	2356	2356	-	<u>7,5120</u>	<u>11,64</u>
42	& С152-10-4 варіант 12	Кабель (N)НХН FE180/E30 3x1,5 мм ²	м	90	<u>83,94</u> -	-	7555	-	-	-	-
43	& С152-10-4 варіант 3	Кабель (N) НХН FE 180/E30 2x1,5 (вогнестійкий)	м	50	<u>36,90</u> -	-	1845	-	-	-	-
44	& С152-10-4 варіант 1	Кабель КОРкН FRHF FE180/E30-90 4x2x0,5 (вита пара)	м	15	<u>156,64</u> -	-	2350	-	-	-	-
45	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	9,85	<u>1733,17</u> 1725,43	-	17072	16995	-	<u>9,2880</u>	<u>91,49</u>
46	КР17-8-6	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	5,45	<u>869,40</u> 869,40	-	4738	4738	-	<u>4,6800</u>	<u>25,51</u>
47	& С152-10-4 варіант 2	Кабель ПСВВнг 4x0,4 мм ²	м	1480	<u>6,85</u> -	-	10138	-	-	-	-
48	& С152-10-4 варіант 4	Кабель JE-H(St)HBd FE 180/E30 1x2x0,8 мм ²	м	50	<u>29,59</u> -	-	1480	-	-	-	-
49	& С111-1477-6 варіант 1	Самонарізи 4,8x35	компл.	5	<u>299,70</u> -	-	1499	-	-	-	-
50	ПЖ5-40	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	1	<u>23221,89</u> 23221,89	-	23222	23222	-	<u>83,5440</u>	<u>83,54</u>
51	ПЖ5-41	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за кожний наступний шлейф	шт	11	<u>1354,22</u> 1354,22	-	14896	14896	-	<u>4,8720</u>	<u>53,59</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	ПЖ5-39	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	1	<u>2801,84</u> 2801,84	-	2802	2802	-	<u>10,0800</u>	<u>10,08</u>
53	ПЖ5-40	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	5	<u>23221,89</u> 23221,89	-	116109	116109	-	<u>83,5440</u>	<u>417,72</u>
54	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	68	<u>600,39</u> 600,39	-	40827	40827	-	<u>2,1600</u>	<u>146,88</u>
55	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	10	<u>236,82</u> 236,82	-	2368	2368	-	<u>0,8520</u>	<u>8,52</u>
56	ПЖ5-54	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач біметаличний контактний	шт	2	<u>206,80</u> 206,80	-	414	414	-	<u>0,7440</u>	<u>1,49</u>
57	ПЖ5-35	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Випрямний блок живлення зі стабілізацією вихідної напруги	шт	3	<u>4633,04</u> 4633,04	-	13899	13899	-	<u>16,6680</u>	<u>50,00</u>
58	ПЖ5-44	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Проміжний пристрій одношлейфний (для модулів розширення)	шт	2	<u>863,90</u> 863,90	-	1728	1728	-	<u>3,1080</u>	<u>6,22</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							644305	434831	19 1		<u>1908,35</u> 0,01
Разом устаткування, грн.							152451				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1372				
Всього устаткування, грн.							153823				
Разом будівельні роботи, грн.							491854				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							57004				
всього заробітна плата, грн.							434832				
Загальновиробничі витрати, грн.							49186				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							541040				

Всього по розділу 1							694863				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Система керування евакуюванням (СО)									
59	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	1	<u>810,12</u> 810,12	-	810	810	-	<u>4,4160</u>	<u>4,42</u>
60	& 1515-7086-1	Світлозвуковий оповіщувач "Джміль-1"	шт	1	<u>1350,52</u> -	-	1351	-	-	-	-
61	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,37	<u>33862,78</u> 33607,14	-	12529	12435	-	<u>157,4400</u>	<u>58,25</u>
62	& 1515-7086-1	Показчик знаку шляхів евакуації "Вихід" ОС-1	шт	35	<u>1587,66</u> -	-	55568	-	-	-	-
63	& 1515-7086-1	Показчик знаку шляхів евакуації "Вихід" ОС-6П	шт	2	<u>1612,90</u> -	-	3226	-	-	-	-
64	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових (Мініканал 10х10 мм)	100м	0,8	<u>7800,28</u> 7780,68	-	6240	6225	-	<u>39,3600</u>	<u>31,49</u>
65	& С1512-12-3	Кабель канал 10х10	м	80	<u>14,01</u> -	-	1121	-	-	-	-
66	& С1745-1-1	Дюбель 6х60	шт	120	<u>0,90</u> -	-	108	-	-	-	-
67	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	1,1	<u>6234,02</u> 6230,32	-	6857	6853	-	<u>33,0960</u>	<u>36,41</u>
68	С113-2327	Гофрована труба D16мм, з протяжкою, сіра	м	110	<u>9,84</u> -	-	1082	-	-	-	-
69	& С113-1885-11-19	Кліпса для кріплення гофри ф16	шт	220	<u>1,11</u> -	-	244	-	-	-	-
70	& С1745-1-1	Дюбель 6х60	шт	220	<u>0,90</u> -	-	198	-	-	-	-
71	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,1	<u>15972,98</u> 15453,20	<u>191,69</u> 12,52	1597	1545	<u>19</u> 1	<u>76,3800</u> 0,0605	<u>7,64</u> 0,01
72	С130-889	Труба стальва водогазопровідна ДСТУ 8936: 2019 легка Ду 25	м	10	<u>130,04</u> -	-	1300	-	-	-	-
73	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів або кабелів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,8	<u>1519,83</u> 1519,83	-	1216	1216	-	<u>7,5120</u>	<u>6,01</u>

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>16391,49</u> 16391,49	-	16391	16391	-	<u>83,9040</u>	<u>83,90</u>
83	& 1603-1044-21 варіант 4	Моноблок настінний ВЕЛЛЕЗн-120-200 Vellez	шт	1	<u>43174,39</u> -	-	43174	-	-	-	-
84	КМ10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	1	<u>1829,28</u> 1829,28	-	1829	1829	-	<u>8,8320</u>	<u>8,83</u>
85	& 1603-1044-21 варіант 5	Мікрофонний Пульт для моноблоків ПМН-8	шт	1	<u>6560,76</u> -	-	6561	-	-	-	-
86	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>9921,16</u> 9921,16	-	9921	9921	-	<u>50,7840</u>	<u>50,78</u>
87	& 1603-1044-21 варіант 8	Модуль розширення релейних виходів M-OUT8R	шт	1	<u>5305,61</u> -	-	5306	-	-	-	-
88	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	56	<u>862,71</u> 862,71	-	48312	48312	-	<u>4,4160</u>	<u>247,30</u>
89	& 1603-1044-21 варіант 6	Гучномовець Vellez 3AC100ПН-2	шт	38	<u>621,00</u> -	-	23598	-	-	-	-
90	& 1603-1044-21 варіант 7	Гучномовець Vellez 6AC100ПН	шт	18	<u>813,93</u> -	-	14651	-	-	-	-
91	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,5	<u>7800,28</u> 7780,68	-	11700	11671	-	<u>39,3600</u>	<u>59,04</u>
92	& С1512-12-3 варіант 2	Кабель канал 10х10	м	150	<u>14,01</u> -	-	2102	-	-	-	-
93	& С1745-1-1 варіант 1	Дюбель 6х60	шт	225	<u>0,90</u> -	-	203	-	-	-	-
94	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	1,8	<u>6234,02</u> 6230,32	-	11221	11215	-	<u>33,0960</u>	<u>59,57</u>
95	С113-2327 варіант 2	Гофрована труба D16мм, з протяжкою, сіра	м	180	<u>9,84</u> -	-	1771	-	-	-	-
96	& С113-1885-11-19 варіант 2	Кліпса для кріплення гофри ф16	шт	360	<u>1,11</u> -	-	400	-	-	-	-
97	& С1745-1-1 варіант 1	Дюбель 6х60	шт	360	<u>0,90</u> -	-	324	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,1	<u>15972,98</u> 15453,20	<u>191,69</u> 12,52	1597	1545	<u>19</u> 1	<u>76,3800</u> 0,0605	<u>7,64</u> 0,01
99	С130-889 варіант 3	Труба стальва водогазопровідна ДСТУ 8936: 2019 легка Ду 15 (21,3х2,5)	м	10	<u>91,47</u> -	-	915	-	-	-	-
100	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів або кабелів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	1,55	<u>1519,83</u> 1519,83	-	2356	2356	-	<u>7,5120</u> -	<u>11,64</u> -
101	& С152-10-4 варіант 1	Кабель КОРкН FRHF FE180/E30-90 4х2х0,5 (вита пара)	м	5	<u>156,64</u> -	-	783	-	-	-	-
102	& С152-10-4 варіант 4	Кабель JE-H(St)HBd FE 180/E30 1х2х0,8 мм ²	м	150	<u>29,59</u> -	-	4439	-	-	-	-
103	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	1,9	<u>1733,17</u> 1725,43	-	3293	3278	-	<u>9,2880</u> -	<u>17,65</u> -
104	КР17-8-6	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	2,9	<u>869,40</u> 869,40	-	2521	2521	-	<u>4,6800</u> -	<u>13,57</u> -
105	& С152-10-4 варіант 4	Кабель JE-H(St)HBd FE 180/E30 1х2х0,8 мм ²	м	480	<u>29,59</u> -	-	14203	-	-	-	-
106	& С1550-38-2-4Э варіант 1	Піна однокомпонентна вогнезахисна, балон 740 мл	балон	2	<u>1067,67</u> -	-	2135	-	-	-	-
107	& С111-1477-6 варіант 1	Самонарізи 4,8х35	компл.	2	<u>299,70</u> -	-	599	-	-	-	-
108	& С1545-90-1-4Ю варіант 1	Вогнестійка розподільна коробка Крома КП-02-90 Р2/4	шт	4	<u>761,53</u> -	-	3046	-	-	-	-
109	ПЖ5-48	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ультразвуковий ємкісний або індуктивний	комплект	56	<u>5300,14</u> 5300,14	-	296808	296808	-	<u>19,0680</u> -	<u>1067,81</u> -
110	ПЖ5-50	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ультразвуковий ємкісний або індуктивний з двома антенами (для пульта мікрофонного)	комплект	1	<u>7064,63</u> 7064,63	-	7065	7065	-	<u>25,4160</u> -	<u>25,42</u> -
111	ПЖ5-26	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Щит дистанційного управління і [або] сигналізації систем ВПТ (для моноблок мовленого оповіщення)	напрямок	1	<u>5123,36</u> 5123,36	-	5123	5123	-	<u>18,4320</u> -	<u>18,43</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					542347	418035	<u>19</u> 1		<u>1671,58</u> 0,01
		Разом устаткування, грн.					93290				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					840				
		Всього устаткування, грн.					94130				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					449057 31003 418036 44905 - - 493962 588092				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1400082 305886 2753 308639 1094196 109456 984686 109422 - - 1203618 1512257	984683	<u>57</u> 3		<u>4098,85</u> 0,03
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4098,88				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					984686				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Ремонтно-реставраційні роботи будівлі Одеської гімназії № 107 за адресою: м. Одеса, вул. Кіри Муратової, 30» (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення)» (стара адреса м. Одеса, вул. Льва Толстого, 30)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018

на Монтаж системи охоронної сигналізації (СОС)

Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 660,465 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,68303 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 352,069 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "24 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-601-1	Монтаж корпусу приймально-контрольного приладу	шт	1	1885,28	-	1885	1885	-	8,8320	8,83
					1885,28	-			-	-	-
2	290220-1022	Корпус приймально-контрольного приладу	шт	1	5756,79	-	5757	-	-	-	-
	варіант 1	ОМІ 5 з трансформатором на 75 ВА			-	-			-	-	-
3	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	16391,49	-	16391	16391	-	83,9040	83,90
					16391,49	-			-	-	-
4	290220-1013	Головна плата приймально-контрольного приладу INTEGRA 256 PLUS	шт	1	22873,30	-	22873	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КМ8-601-1	Монтаж корпусу розширення зон	шт	9	1885,28	-	16968	16968	-	8,8320	79,49
					1885,28	-			-	-	-
6	& 1602-30001-1-1В	Корпус для модулів розширення зон ОМІ-4	шт	9	5478,44	-	49306	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
7	КМ10-667-5	Прилад ПС на 1 промінь	шт	9	2524,67	-	22722	22722	-	13,2480	119,23
					2524,67	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 1602-30001-1-1В варіант 6	Модуль розширення зон INT-E	шт	9	<u>2456,86</u>	-	22112	-	-	-	-
9	KM10-667-4	Прилад ПС на 4 промені	шт	1	<u>4628,56</u>	-	4629	4629	-	<u>24,2880</u>	<u>24,29</u>
10	KM10-683-10	Пульт керування виносний ВПК	шт	1	<u>914,64</u>	-	915	915	-	<u>4,4160</u>	<u>4,42</u>
11	290220-1018 варіант 2	Комунікаційний модуль INT-GSM	шт	1	<u>8994,42</u>	-	8994	-	-	-	-
12	KM10-667-4	Прилад ПС на 4 промені	шт	1	<u>4628,56</u>	-	4629	4629	-	<u>24,2880</u>	<u>24,29</u>
13	290220-1018 варіант 3	Комплект радіокерування RE-4K (комплект)	шт	1	<u>2095,12</u>	-	2095	-	-	-	-
14	KM10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	1	<u>1829,28</u>	-	1829	1829	-	<u>8,8320</u>	<u>8,83</u>
15	290220-1036 варіант 1	ЖК клавіатура INT-KLCD-GR	шт	1	<u>5561,85</u>	-	5562	-	-	-	-
16	KM10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	2	<u>4739,87</u>	-	9480	9480	-	<u>19,8720</u>	<u>39,74</u>
17	1704-50697 варіант 1	Блок живлення ARS-30	шт	2	<u>5118,71</u>	-	10237	-	-	-	-
18	KM8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	2	<u>914,64</u>	-	1829	1829	-	<u>4,4160</u>	<u>8,83</u>
19	& 1602-30001-1-1В варіант 8	Акумуляторна батарея 12 В, 17 А год FLL12-17	шт	2	<u>2994,45</u>	-	5989	-	-	-	-
20	KM10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	5	<u>405,06</u>	-	2025	2025	-	<u>2,2080</u>	<u>11,04</u>
21	& 1602-30065-10 варіант 1	Сповіщувач магнітоконтактний COMK-1-8	шт	5	<u>157,77</u>	-	789	-	-	-	-
22	290116-24013 варіант 1	Резистор (кінцевий елемент) 2,7кОм	шт	5	<u>1,81</u>	-	9	-	-	-	-
23	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	39	<u>810,12</u>	-	31595	31595	-	<u>4,4160</u>	<u>172,22</u>
24	& 1602-30065-10 варіант 2	Satel Navy ECO Інфрачервоний датчик руху і розбиття скла	шт	39	<u>1100,31</u>	-	42912	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	290116-24013 варіант 1	Резистор (кінцевий елемент) 2,7кОм	шт	39	<u>1,81</u> -	-	71	-	-	-	-
26	1504-17055 варіант 1	Клемна колодка 10 пар ТВ-1510	шт	2	<u>63,51</u> -	-	127	-	-	-	-
27	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,35	<u>7800,28</u> 7780,68	-	2730	2723	-	<u>39,3600</u> -	<u>13,78</u> -
28	& C1512-12-3 варіант 1	Кабель канал 15х17	м	35	<u>46,40</u> -	-	1624	-	-	-	-
29	& C1745-1-1 варіант 1	Дюбель 6х60	шт	50	<u>0,90</u> -	-	45	-	-	-	-
30	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	17	<u>6234,02</u> 6230,32	-	105978	105915	-	<u>33,0960</u> -	<u>562,63</u> -
31	C113-2327 варіант 2	Гофрована труба D16мм, з протяжкою, сіра	м	1700	<u>9,84</u> -	-	16728	-	-	-	-
32	& C113-1885-11-19 варіант 2	Кліпса для кріплення гофри ф16	шт	3400	<u>1,11</u> -	-	3774	-	-	-	-
33	& C1745-1-1 варіант 1	Дюбель 6х60	шт	3400	<u>0,90</u> -	-	3060	-	-	-	-
34	КР17-7-14	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,12	<u>6925,28</u> 6921,58	-	831	831	-	<u>36,7680</u> -	<u>4,41</u> -
35	& C113-1439-21 варіант 1	Труба гладкостінна d50 ДКС	м	12	<u>99,68</u> -	-	1196	-	-	-	-
36	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,05	<u>15972,98</u> 15453,20	<u>191,69</u> 12,52	799	773	<u>10</u> 1	<u>76,3800</u> 0,0605	<u>3,82</u> -
37	C130-889 варіант 2	Труба стальєва водогазопровідна ДСТУ 8936: 2019 легка Ду 25	м	5	<u>130,04</u> -	-	650	-	-	-	-
38	& C1550-38-2-4Э варіант 1	Піна однокомпонентна вогнезахисна, балон 740 мл	балон	3	<u>1067,67</u> -	-	3203	-	-	-	-
39	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	13,15	<u>1733,17</u> 1725,43	-	22791	22689	-	<u>9,2880</u> -	<u>122,14</u> -
40	& C152-10-4 варіант 7	Кабель сигнальний W 4х0,22	м	175	<u>10,71</u> -	-	1874	-	-	-	-
41	& C152-10-4 варіант 8	Кабель сигнальний W 8х0,22	м	1140	<u>33,28</u> -	-	37939	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	4,2	<u>2158,34</u> 2148,99	-	9065	9026	-	<u>11,5680</u>	<u>48,59</u>
43	& С152-10-4 варіант 5	Кабель "кручена пара" КОВЗВнг (J-Y(St)YU-PF) 4x2x0,5	м	140	<u>34,65</u>	-	4851	-	-	-	-
44	& С152-10-4 варіант 6	Кабель ПВС 2x5 нгд ЗЗКМ	м	280	<u>39,20</u>	-	10976	-	-	-	-
45	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.(комунікаційний модуль)	шт	1	<u>5434,12</u> 5434,12	-	5434	5434	-	<u>19,5500</u>	<u>19,55</u>
46	КП2-11-2	Контролер зв'язку для побудови багатопроцесорних систем, координатор доступу до магістралі(комплект радіокерування)	шт	1	<u>18901,28</u> 18901,28	-	18901	18901	-	<u>68,0000</u>	<u>68,00</u>
47	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів (сповіщувач шт. 44)	шт	44	<u>472,53</u> 472,53	-	20791	20791	-	<u>1,7000</u>	<u>74,80</u>
48	КП2-9-10	Блок сигналізації, обмеження	шт	1	<u>1181,33</u> 1181,33	-	1181	1181	-	<u>4,2500</u>	<u>4,25</u>
49	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання (система контролю та управління доступом, периферійних контролерів - модулів розширення - 9 шт.)	система	9	<u>5434,12</u> 5434,12	-	48907	48907	-	<u>19,5500</u>	<u>175,95</u>
Разом прямі витрати по кошторису							615058	352068	<u>10</u> 1		<u>1683,03</u> -
Разом устаткування, грн.							176833				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1592				
Всього устаткування, грн.							178425				
Разом будівельні роботи, грн.							438225				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							86147				
всього заробітна плата, грн.							352069				
Загальновиробничі витрати, грн.							43815				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							482040				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					660465				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1683,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					352069				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ремонтно-реставраційні роботи будівлі Одеської гімназії № 107 за адресою: м. Одеса, вул. Кіри Муратової, 30» (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення)» (стара адреса м. Одеса, вул. Льва Толстого, 30)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019

на Монтаж системи відеоспостереження (СВС)

Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 313,300 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,5806 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 127,186 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "24 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-385-1	Шафа або статив [стояк], маса до 100 кг	шт	1	5697,46	-	5697	5697	-	27,5080	27,51
					5697,46	-			-	-	-
2	& 1602-10003-1	Шафа монтажна 12U UA-MGSWL1235G	шт	1	8660,81	-	8661	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	С1110-88	Кабельний організатор кабеля 1U 19" з кришкою пластиковою	шт	1	314,44	-	314	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	С130-610	Патчкорд оптичний SC / UPC-LC / UPC SM 1м Duplex	шт	1	247,97	-	248	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КМ10-99-1	Комутатор зв'язку	номер	2	1009,42	-	2019	2019	-	4,2320	8,46
					1009,42	-			-	-	-
6	& 1601-2238-1	Комутатор POE GV-010-D-16+2 PG+1SEP	шт	1	3731,01	-	3731	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1601-2238-1 варіант 2	Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 112-8P-4S-/N	шт	1	<u>9845,52</u> -	-	9846	-	-	-	-
8	KM10-669-5	Прилад оптико-електричний в одноблочному виконанні	шт	1	<u>3307,05</u> 3307,05	-	3307	3307	-	<u>16,9280</u>	<u>16,93</u>
9	& 1601-2238-1 варіант 3	Відеореєстратор Green Vision GV-N-1018/32	шт	1	<u>11192,02</u> -	-	11192	-	-	-	-
10	KM10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	<u>4542,37</u> 4542,37	-	4542	4542	-	<u>19,0440</u>	<u>19,04</u>
11	& 1601-2238-1 варіант 4	Джерело безперебійного живлення в компл. з елементами кріплення в стійку 19" Ellipse PRO 1600 ER	шт	1	<u>24544,47</u> -	-	24544	-	-	-	-
12	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>5620,33</u> 5607,52	-	56	56	-	<u>30,5670</u>	<u>0,31</u>
13	& 1601-2238-1 варіант 7	Блок розеток з вимикачем на 8 поз., 19", 1U, з вилкою	шт	1	<u>935,52</u> -	-	936	-	-	-	-
14	KM8-76-1	Шина круга мідна діаметром до 10 мм	100 м	0,026	<u>29363,82</u> 29363,82	-	763	763	-	<u>141,7720</u>	<u>3,69</u>
15	& C111-91-8 варіант 1	Шина заземлення мідна 20x5 мм	шт	1	<u>1388,35</u> -	-	1388	-	-	-	-
16	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>49499,67</u> 49458,35	-	495	495	-	<u>250,1940</u>	<u>2,50</u>
17	& C1547-16-1-15 варіант 3	Автоматичний вимикач ETI 2p C6 10kA ETIMAT10	шт	1	<u>519,68</u> -	-	520	-	-	-	-
18	KM11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	3	<u>418,29</u> 418,29	-	1255	1255	-	<u>2,1160</u>	<u>6,35</u>
19	& 1601-2238-1 варіант 5	Полиця вентиляторна, 4 вентилятори з термостатом, 19" 1U, 220B FS-4F-T	шт	1	<u>4642,41</u> -	-	4642	-	-	-	-
20	& 1601-2238-1 варіант 6	Жосткий диск HDD SA TA 4 TB 6GB/S 64 MB PURPLE WD40PURX WDC	шт	2	<u>7818,74</u> -	-	15637	-	-	-	-
21	KM10-350-23	Монтаж камери телевізійної	шт	16	<u>877,75</u> 877,75	-	14044	14044	-	<u>3,6800</u>	<u>58,88</u>
22	& 1601-2383-1-P варіант 1	IP-відеокамера IMOU IPC-T22EP-C (2.8) White	шт	16	<u>2160,43</u> -	-	34567	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	7,05	<u>5974,28</u> 5970,73	-	42119	42094	-	<u>31,7170</u>	<u>223,60</u>
24	С113-2327 варіант 2	Гофрована труба D16мм, з протяжкою, сіра	м	1700	<u>9,84</u>	-	16728	-	-	-	-
25	& С113-1885-11-19 варіант 2	Кліпса для кріплення гофри ф16	шт	1410	<u>1,11</u>	-	1565	-	-	-	-
26	& С1745-1-1 варіант 1	Дюбель 6х60	шт	1410	<u>0,90</u>	-	1269	-	-	-	-
27	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,1	<u>15320,79</u> 14809,32	<u>183,70</u> 12,00	1532	1481	<u>18</u> 1	<u>73,1975</u> 0,0580	<u>7,32</u> 0,01
28	С130-889 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна ДСТУ 8936: 2019 легка Ду 25	м	10	<u>130,04</u>	-	1300	-	-	-	-
29	& С111-1477-6 варіант 1	Самонарізи 4,8х35	компл.	3	<u>299,70</u>	-	899	-	-	-	-
30	& С1550-38-2-4Э варіант 1	Піна однокомпонентна вогнезахисна, балон 740 мл	балон	2	<u>1067,67</u>	-	2135	-	-	-	-
31	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	7,1	<u>1660,96</u> 1653,54	-	11793	11740	-	<u>8,9010</u>	<u>63,20</u>
32	& С152-10-4 варіант 13	Кабель мережевий Одескабель КПП-ВП (100) 4_2_0,51 (U/UTP-cat.5E)	м	705	<u>37,83</u>	-	26670	-	-	-	-
33	& С152-10-4 варіант 10	Провід ПВ3 1х2,5	м	5	<u>26,37</u>	-	132	-	-	-	-
34	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.(комутатор)	шт	1	<u>5434,12</u> 5434,12	-	5434	5434	-	<u>19,5500</u>	<u>19,55</u>
35	КП2-11-1	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю (серверні установки)	шт	1	<u>27879,39</u> 27879,39	-	27879	27879	-	<u>100,3000</u>	<u>100,30</u>
36	КП2-16-5	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів налаштування] з пропорційним законом управління (підсистема передачі даних на базі комутатора)	система	1	<u>6379,18</u> 6379,18	-	6379	6379	-	<u>22,9500</u>	<u>22,95</u>
Разом прямі витрати по кошторису							294238	127185	<u>18</u> 1		<u>580,59</u> 0,01
Разом устаткування, грн.							113756				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1025				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					114781				
		Разом будівельні роботи, грн.					180482				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53279				
		всього заробітна плата, грн.					127186				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18037				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					198519				

		Всього по кошторису					313300				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					580,60				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					127186				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Ремонтно-реставраційні роботи будівлі Одеської гімназії № 107 за адресою: м. Одеса, вул. Кіри Муратової, 30» (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення)» (стара адреса м. Одеса, вул. Льва Толстого, 30)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020

на Монтаж мережі інтернет

Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

178,847 тис. грн.
0,29355 тис.люд.год.
61,672 тис. грн.
4,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "24 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-385-1	Шафа або статив [стояк], маса до 100 кг	шт	1	5697,46	-	5697	5697	-	27,5080	27,51
					5697,46	-			-	-	-
2 & 1602-10003-1	Серверна шафа 15U (ВхШхГ) 600х500х773 скло		шт	1	7535,37	-	7535	-	-	-	-
варіант 1					-	-			-	-	-
3	КМ10-99-1	Комутатор зв'язку	номер	3	1009,42	-	3028	3028	-	4,2320	12,70
					1009,42	-			-	-	-
4 & 1601-2238-1	Комутатор мережевий РОБ TL-SG3210XHP-M2		шт	1	20001,54	-	20002	-	-	-	-
варіант 8					-	-			-	-	-
5 & 1601-2238-1	Апаратний контролер ОС200		шт	1	3868,67	-	3869	-	-	-	-
варіант 9					-	-			-	-	-
6 & 1601-2238-1	Гігабітний VPN-маршрутизатор TL-R605		шт	1	2496,05	-	2496	-	-	-	-
варіант 10					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KM10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо	шт	1	<u>4542,37</u> 4542,37	-	4542	4542	-	<u>19,0440</u>	<u>19,04</u>
8 & 1601-2238-1	Джерело безперебійного живлення в компл. з елементами кріплення в стійку 19" Ellipse	шт	1	<u>24544,47</u>	-	24544	-	-	-	-	-
9	KM11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	1	<u>418,29</u> 418,29	-	418	418	-	<u>2,1160</u>	<u>2,12</u>
10 & 1601-2238-1	Полиця вентиляторна, 4 вентилятори з термостатом, 19" 1U, 220B FS-4F-T	шт	1	<u>4642,41</u>	-	4642	-	-	-	-	-
11	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>5620,33</u> 5607,52	-	56	56	-	<u>30,5670</u>	<u>0,31</u>
12 & 1601-2238-1	Блок розеток з вимикачем на 8 поз., 19", 1U, з вилкою	шт	1	<u>935,52</u>	-	936	-	-	-	-	-
13 & 1601-2238-1	SFP-модуль /PE3EPB/	шт	2	<u>1696,19</u>	-	3392	-	-	-	-	-
14	KM10-669-4	Перетворювач [випромінювач або приймач] ультразвуковий	шт	7	<u>2191,33</u> 2191,33	-	15339	15339	-	<u>10,5800</u>	<u>74,06</u>
15	C1511-2	Точка доступу WIFI EAP255	шт	7	<u>3350,21</u>	-	23451	-	-	-	-
16	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	3	<u>5974,28</u> 5970,73	-	17923	17912	-	<u>31,7170</u>	<u>95,15</u>
17	C113-2327	Гофрована труба D16мм, з протяжкою, сіра	м	300	<u>9,84</u>	-	2952	-	-	-	-
18 & C113-1885-11-19	Кліпса для кріплення гофри ф16	шт	600	<u>1,11</u>	-	666	-	-	-	-	-
19 & C1745-1-1	Дюбель 6x60	шт	600	<u>0,90</u>	-	540	-	-	-	-	-
20	KP17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,05	<u>15320,79</u> 14809,32	<u>183,70</u> 12,00	766	740	<u>9</u> 1	<u>73,1975</u> 0,0580	<u>3,66</u> -
21	C130-889	Труба стальна водогазопровідна ДСТУ 8936: 2019 легка Ду 25	м	5	<u>130,04</u>	-	650	-	-	-	-
22 & C111-1477-6	Самонарізи 4,8x35	компл.	2	<u>299,70</u>	-	599	-	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C1550-38-2-4Э варіант 1	Піна однокомпонентна вогнезахисна, балон 740 мл	балон	2	<u>1067,67</u>	-	2135	-	-	-	-
24	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	3	<u>1660,96</u>	-	4983	4961	-	<u>8,9010</u>	<u>26,70</u>
25	& C152-10-4 варіант 11	Кабель U/UTP 2x0,51	м	300	<u>26,75</u>	-	8025	-	-	-	-
26	КП2-14-4	Система вимірювальна стану устаткування	параметр	1	<u>2598,93</u>	-	2599	2599	-	<u>9,3500</u>	<u>9,35</u>
27	КП2-16-5	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційним законом управління (мережі інтернет)	система	1	<u>6379,18</u>	-	6379	6379	-	<u>22,9500</u>	<u>22,95</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					168164	61671	<u>9</u> 1		<u>293,55</u>
		Разом устаткування, грн.					67416				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					607				-
		Всього устаткування, грн.					68023				-
		Разом будівельні роботи, грн.					100748				-
		в тому числі:									-
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39068				-
		всього заробітна плата, грн.					61672				-
		Загальновиробничі витрати, грн.					10076				-
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				-
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				-
		Всього будівельні роботи, грн.					110824				-
		-----									-
		Всього по кошторису					178847				-
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					293,55				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					61672				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Ремонтно-реставраційні роботи будівлі Одеської гімназії № 107 за адресою: м. Одеса, вул. Кіри Муратової, 30» (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення)» (стара адреса м. Одеса, вул. Льва Толстого, 30)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

Кошторисна вартість об'єкта	100416,462 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	148,96083 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	29900,170 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 24 липня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Покрівля, горище, перекриття	16653,47	-	16653,47	28,33504	5315,288	-
2	02-01-02	на Прорізи /Вікна/	13542,486	-	13542,486	0,50511	106,239	-
3	02-01-03	на Прорізи /Двері/	4440,968	-	4440,968	1,44735	288,987	-
4	02-01-04	на Архітектурно-будівельні рішення	19387,773	-	19387,773	38,60809	7792,185	-
5	02-01-05	на Підлоги	11455,029	-	11455,029	9,36958	1809,498	-
6	02-01-06	на Світлові приямки та вимощення	802,697	-	802,697	2,64744	451,959	-
7	02-01-07	на Фасад	3760,056	-	3760,056	7,98998	1564,047	-
8	02-01-08	на додаткові роботи	10205,636	-	10205,636	22,36647	4186,779	-
9	02-01-09	на реставрація і відтворення архітектурно-ліпного декору	10327,307	-	10327,307	22,50497	5186,71	-
10	02-01-010	на Електротехнічні рішення	1970,419	-	1970,419	3,51417	672,043	-
11	02-01-011	на Архітектурно-декоративне підсвітлення фасадів	98,147	-	98,147	0,18387	36,381	-
12	02-01-012	на Кабельний обігрів даху	745,542	-	745,542	0,99662	198,065	-
13	02-01-013	на Система водопостачання та каналізації	542,838	-	542,838	0,69326	142,133	-
14	02-01-014	на Обладнання санвузлів	37,267	-	37,267	0,01900	3,936	-
15	02-01-015	на Система опалення	2201,505	-	2201,505	1,88225	382,842	-
16	02-01-016	на Вентиляція	610,823	969,63	1580,453	1,24157	237,465	-
17	02-01-017	на Системи Пожежної сигналізації (СПС), Керування Евакуюванням (СО), Мовленнєвого оповіщення (МО)	1203,618	308,639	1512,257	4,09888	984,686	-
18	02-01-018	на Монтаж системи охоронної сигналізації (СОС)	482,04	178,425	660,465	1,68303	352,069	-
19	02-01-019	на Монтаж системи відеоспостереження (СВС)	198,519	114,781	313,3	0,58060	127,186	-
20	02-01-020	на Монтаж мережі інтернет	110,824	68,023	178,847	0,29355	61,672	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	98776,964	1639,498	100416,462	148,96083	29900,17	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
Одеської міської ради
Заступник начальника УКБ ОМР



Василь НІКІТЕНКО

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Ремонтно-реставраційні роботи будівлі Одеської гімназії № 107 за адресою: м. Одеса, вул. Кіри Муратової, 30» (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення)» (стара адреса м. Одеса, вул. Льва Толстого, 30)

Період, станом на який прийняті ціни липень 2026

Найменування бази даних цін

Посилання на базу даних цін

№ п/п	Найменування матеріальних ресурсів	Одиниця виміру	Ціна, грн. з ПДВ
1	2	3	4
1	Вогнебіозахист RETARDANT	кг	102,91
2	Швидкорознімний монтажний хомут С-МК-315	шт	361,32
3	Швидкорознімний монтажний хомут С-МК-160	шт	146,8
4	Комплект монтажних кронштейнів С-KMV-315	шт	443,95
5	Комплект монтажних кронштейнів С-KMV-160	шт	900,91
6	Стяжка для підлоги LC-2	кг	10,76
7	Кабель нагрівальний Devi DeviSnow 30T 2420Вт 85м	шт	19664,92
8	Кабель нагрівальний Devi DeviSnow 30T 2930Вт 95м	шт	24074,72
9	Кабель нагрівальний Devi DeviSnow 30T 3290Вт 110м	шт	26121,52
10	Кабель нагрівальний Devi DeviSnow 30T 2060Вт 70м	шт	15758,32
11	Кабель нагрівальний Devi DeviSnow 30T 1440Вт 50м	шт	12881,92
12	Кабель нагрівальний Devi DeviSnow 30T 1860Вт 63м	шт	15459,79
13	Саморіз по металу з прес-шайбою і свердлом 4,2х51	шт	1,27
14	Стрічка армувальна	м	8,42
15	Стрічка Fixit M-2 для склеювання мембран	м	30,61
16	Клей для плитки CERESIT CM 117	кг	30,78
17	Стрічка звукоізоляційна самоклейка 70 мм	м	12,48
18	Гнучка вставка С-GKV-60-35	шт	1108,85
19	Саморіз 3,5х35	шт	0,38
20	Саморіз 3,5х25	шт	0,23
21	Саморіз 9,5 мм	шт	0,64
22	Підвіс для CD профілю	шт	21,82
23	Труба металева 40_40	м	130,98
24	Куточок KAN PP-R 90° 75 мм	шт	352,54
25	Відведення KAN-therm PP 90° 40 мм	шт	52,13
26	Клей монтажний для спінених ізоляційних матеріалів	л	1853,76
27	Шина заземлення мідна 20х5 мм	шт	1666,02
28	Гайка М12	шт	5,86
29	Гвинт з гумовими прокладками	шт	9,5
30	Декоративний молдинг з підсвіткою	м	215,57
31	Декоративний молдинг.	м	379,86
32	Лист плоский	м2	547,21
33	Фальцева покрівля індивідуального виготовлення	м2	330,59
34	Покрівля Classic D 50plus	м2	1537,92
35	Електроди	кг	226,24
36	Цвяхи	кг	129,41
37	Герметик даховий 300 мл	шт	499,24
38	Піна монтажна 750 мл	шт	310,31

1	2	3	4
39	Пластична клейова маса ENKOLIT	кг	365,82
40	Шпаклівка Knauf Sheetrock Super Finish	кг	60,11
41	Грунтовка СТ-17 Супер	л	72,97
42	Грунтовка СТ-17	л	65,09
43	050 Europrimer Mix дисперсійна грунтовка	л	696,38
44	Грунтовка Eurocol 048	л	721,24
45	Гідроізоляційна суміш Liakor LS	кг	38,23
46	Siltek F-20	кг	9,19
47	Грунтовка Uzin PE 360	кг	725,27
48	Грунтовка SUDWEST ALL-GRUND	л	1231,74
49	Чорна матова фарба SUDWEST Kunstschmiede-Mattlack	л	1447,4
50	Кріплення	л	278,27
51	Вапно гашене	т	17108,14
52	Плитки керамічні для стін	м2	467,89
53	Неслизька керамічна плитка 30x30	шт	628,02
54	Плитка керамічна	м2	935,14
55	Керамічна плитка	м2	961,24
56	Плитка для підлоги	м2	521,1
57	Плитка для підлог санвузлів	м2	530,8
58	Шпаклівка Knauf Polymer Finish	кг	33,82
59	Супердифузійна мембрана Juta Євробар'єр /або аналог/	м2	44,41
60	Плівка покрівельна пароізоляційна Juta Паробар'єр	м2	46,27
61	Клей для плитки CM-12	кг	24,19
62	Двокомпонентна еластична цементна мембрана Mapei Mapelastic 2 мм (витрати 2,2 кг/м2 на 1 мм товщ.)	кг	196,03
63	Гідроізоляційна суміш "Пенетрон"	кг	281,16
64	Клей епоксидний двокомпонентний Mapei Adesilex PG4	кг	787,21
65	Гідроізоляційна суміш "Пенекріт" 1,5 кг/п.м.	кг	311,77
66	Клей Eurocol 540 Eurosafe Special	кг	550,37
67	Клей Forbo Eurocol 148-2K Euromix Wood для паркету	кг	478,45
68	522 Eurosafe Star Tack універсальний клей/13кг	кг	442,16
69	Ремонтна суміш Mapei Planitop	кг	92,26
70	Клей Wakol PU 215	кг	523,48
71	232 Eurosol Montage - Монтажний клей (310 мл)	шт	249,22
72	Клей для пінопласту Cerezit CT-85	кг	21,58
73	Грунтовка Бетоконтакт СТ16	л	141,23
74	Фарба ПФ-115	кг	171,44
75	Вогнезахисна фарба Ammokote MW-60	кг	263,04
76	Ковролін Флотекс	м2	2095,57
77	Вінілова плитка Purline Wineo 1500 PL Wood XL	м2	3052,99
78	Лінолеум Tarkett omnisports V65	м2	1222,91
79	Фанера водостійка ФСФ 2500_1250_18 мм	м2	1039,72
80	Фанера шліфована ФК 21 мм сорт 1/2	м2	1702,9
81	Листи гіпсокартонні вологостійкі 12,5мм	м2	158,08
82	Листи гіпсокартонні звичайні 12,5мм	м2	135,29
83	Листи гіпсокартонні вогнестійкі 12,5мм	м2	194,44
84	Пісуарні перегородки h=1.2 м з ЛДСП 18 мм	шт	1466,47
85	Підвисна стеля типу "Armstrong" 600_600 алюмінієві касети	шт	234
86	Плита стелі Армстронг Prima Plain Tegular 24 600x600x15 мм	шт	273,77
87	Різьба M12 L=1 м	шт	131,89
88	Різьба M16 L=2 м	шт	274,57
89	Різьба M20 L=2 м	шт	458,47
90	Різьба M16 L=1 м	шт	158,84
91	Різьба M20 L=1 м	шт	265,69
92	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	605319,58
93	Дріт вязальний	кг	206,28
94	Дзеркало в поворотне 50x70(h) см	шт	4244,23
95	Дзеркало 40x60(h) см	шт	908,48

1	2	3	4
96	Поручень для умивальника 750x600 мм настінний посилений, ручка 32 мм	шт	2921,63
97	Поручень Г-подібний	шт	1754,62
98	Поручень відкидний	шт	2343,97
99	Профіль KRAFT Fortis T-24 600x25x24 мм білий	шт	29,39
100	Профіль KRAFT Fortis T-24 1200x25x24 мм білий	шт	49,07
101	Профіль CW-100 0,6мм	м	105,86
102	Профіль KRAFT Fortis T-24 3600x38x24 мм білий	шт	150,56
103	Еврорубероид Ореол-1	м2	124,49
104	Сітка штукатурна 12x12x1,4 мм	м2	119,27
105	Антимоскітні сітки	м2	590,02
106	Сітка ф3 Вр1 100x100	м2	117,2
107	Сітка ф4 Вр1 100x100	м2	119,12
108	Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі	шт	764,75
109	Смуга 50x5	т	40115,87
110	Лист металевий	т	56145,19
111	Двутавр №14-36	т	39978,17
112	Цемент, марка 500	т	8507,87
113	Портландцемент декоративний білий, I сорт, марка 500	т	34101,58
114	Шпаклівка Уніфлот	кг	65,34
115	Самонарізи 4,8x35	компл.	359,64
116	Дюбель "Bierbach" 6x40	шт.	3,12
117	Папір шліфувальний	м2	377,58
118	Шліфшкурка	заправка	72,49
119	Герметик силіконовий	л	1407,76
120	Грунтовка ГФ-021	кг	154,03
121	Затирка для швів CE40	кг	243,55
122	Круг відрізний 230	шт	61,99
123	Шпаклівка	т	22091,16
124	Фарба фасадна	кг	365,96
125	Клей універсальний	кг	125,68
126	Грунтовка фасадна	кг	266,76
127	Уайт спирт	л	140,15
128	Стрічка герметизувальна Mapei Mapeband 12 см	1000м	132575,03
129	Склохолст малярний "Wellton" W45	м2	31,28
130	Шнур для зварювання лінолеуму 5мм Tarket	м	46,06
131	Плівка поліетиленова	м2	14,04
132	Геомембрана Тетфонд плюс	м2	152,04
133	Монтажна стрічка DEVI 19808236 DEVIfast™ 25 м	м	703,8
134	Попереджувальна смуга(внутрішня) -шириною 100 мм	м	339,32
135	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	272,78
136	Сталь кругла	т	44305,39
137	Труба 120x80x5	т	47486,06
138	Труба 80x5	т	42877,38
139	Кутик 100x8	т	32247,89
140	Кутик 50x5	т	103624,62
141	Швелери №16-22	т	65204,33
142	Сталеві деталі риштувань	т	67339,07
143	Саморіз по дереву 55	шт	0,53
144	Саморізи по металу	шт	1,45
145	Відлив віконний 400 мм	м	258,53
146	Гайка М 20	шт	12,89
147	Штукатурка МП-75	кг	16,49
148	Анкер-гильза HILTI HLC 20x150/95мм	шт	136
149	Штукатурка мінеральна MALFA Renovierspachtel 700	кг	92,22
150	Гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	188,95
151	Самовирівнювальна суміш Ceresit DG	кг	35,1
152	Ремонтна суміш Cerezit RS 88	кг	81,38
153	Грунтівка Remmers Silikatfestiger (витарати 0,5кг/м2)	кг	168,01

1	2	3	4
154	Remmers impragnierung BFA (витрати 0,15л/м2) -другий шар	л	306,89
155	Remmers impragnierung BFA (витрати 0,2л/м2) -перший шар	л	304,97
156	Відсічна гідроізоляція розчином Remmers Kiesol C	л	1359,34
157	Розчин WP DS Levell	кг	158,83
158	Розчин Adesilex P4 фірми "Mapel	кг	1201,19
159	Розчин Eporip	кг	1294,91
160	Шпаклівка гідроізоляційна WP DS Levell	кг	170,5
161	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна або аналог	кг	11,84
162	Фасадна фарба універсальна	л	232,92
163	Грунтовка глибокого проникнення TiefenGrund LH	л	67,03
164	Грунтовка SUDWEST HydroGrund (витрати 0,8л на м2)	л	266,21
165	Грунтовка глибокого проникнення TiefenGrund	л	57,52
166	Штукатурний розчин Liakor FLR 0,5 - 6мм (витрати 1,2кг/м2 при товщині шару 1 мм)	кг	14,08
167	Штукатурний розчин Liakor FLR 1.5 - 10 мм (витрата 1,3 кг/м2 при товщині 1 мм)	кг	9,74
168	Ін'єкційний розчин ICS 2K (арт. 0476) фірми Remmers (витрати 1,7 кг на л заповнюємого об'єму)	кг	112,43
169	Суміш Siltek "Сухий бетон" B-25	кг	9,02
170	Кутник ПВХ перфорований з сіткою	м	18,41
171	Перфокутник арочний	м	7,55
172	Перфокутник.	м	26,11
173	Грунтовка Eurocol 041 Europrimer EC	кг	715,19
174	Плінтус для ковроліну	м.п	49,73
175	Плінтус МДФ	м.п	138,23
176	Шпаклівка UZIN Fill	кг	180,46
177	Фарба акрилова водоемульсійна	л	105,59
178	Кран шаровий с американкой Bianchi 3/4" HB	шт	758,89
179	Кран шаровий с американкой Bianchi 1/2" HB	шт	704,17
180	Термостатична головка	шт	274,74
181	Кран шаровий с американкой Bianchi 1" HB	шт	1479,44
182	Кран кульовий зі спускником повітря і води Bianchi 1/2" BB	шт	961,86
183	Кран кульовий Hidra 1" 3В	шт	539,03
184	Кран шаровий с американкой Bianchi 1 1/4" HB	шт	2639,65
185	Брус	м3	37046,7
186	Пиломатеріали	м3	13008,7
187	Пиломатеріали обрізні	м3	13563,84
188	Панель декоративна	м2	1718,22
189	Паркет художній	м2	12990,2
190	Муфта поліпропіленова KAN 75 x 2 1/2" зовнішня різьба	шт	2649,89
191	Муфта KAN-therm PP з зовнішнім різьбленням 40x1 1/4"	шт	1054,42
192	Муфта KAN-therm PP-R із внутрішнім різьбленням 40x1 1/4"	шт	439,76
193	Перехідник 75x12,5/63x10,5	шт	108,64
194	Муфта поліпропіленова перехідна KAN 50x40 мм	шт	60,3
195	Перехідник, PP-R, D = 63x50мм	шт	143
196	Перехідник KAN-therm PP-R 40x32 мм	шт	50,11
197	Муфта поліпропіленова перехідна KAN 50x32 мм	шт	73,21
198	Трійник 63x32x63 KAN	шт	214,32
199	Трійник 63x40x63 KAN	шт	162,88
200	Трійник 50x40x50 KAN	шт	255,18
201	Трійник KAN, PP-R, D = 40x20x40 мм	шт	122,22
202	Трійник 75 KAN	шт	373,91
203	Трійник 75x40x75 KAN	шт	415,06
204	Кран пісуарний	шт	1247,48
205	Система вирівнювання плитки клин	шт	1,87
206	Система вирівнювання плитки основа	шт	0,48
207	Короб ДКС 150x60x2000	м	2225,39
208	Труби KAN-therm stabiGLASS PPR, стабілізовані скловолокном SDR6 (PN20) ф50x8,3	м	630,85

1	2	3	4
209	Труби KAN-therm stabiGLASS PPR, стабілізовані скловолокном SDR6 (PN20) ф63x10,5	м	801,73
210	Труби KAN-therm stabiGLASS PPR, стабілізовані скловолокном SDR6 (PN20) ф75x12,5	м	1511,52
211	Труби KAN-therm stabiGLASS PPR, стабілізовані скловолокном SDR6 (PN20) ф25x4,2	м	102
212	Труби KAN-therm stabiGLASS PPR, стабілізовані скловолокном SDR6 (PN20) ф32x5,4	м	278,38
213	Труби KAN-therm stabiGLASS PPR, стабілізовані скловолокном SDR6 (PN20) ф40x6,7	м	224,08
214	Труба поліпропіленова однорідна KAN-therm PP PN 20 бар діаметр 20_3,4 мм	м	71,28
215	Труба поліпропіленова KAN-therm PP-R/GLASS PN 16 бар діаметр 20x2.8 мм	м	75,25
216	Труба поліпропіленова однорідна KAN-therm PP PN 20 бар діаметр 25_4,2 мм	м	107,99
217	Труба KAN полипропиленовая PP-R PN 20 бар диаметр 32_5,4 мм	м	179,65
218	Труба поліетиленова Valrom PEHD PE100 SDR17 PN10 d 63 мм	м	183,31
219	Труба гладкостінна d50 ДКС	м	119,62
220	Гнучка підводка	шт	172,85
221	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 160/150x150	шт	295,22
222	Кліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 150x150	шт	723,32
223	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 200x200	шт	223,49
224	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 150x150/150x150/150x150	шт	447,72
225	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 315/300x200	шт	965,71
226	Кліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 300x200	шт	1276,06
227	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 150x150	шт	216,85
228	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 200/200x200	шт	1024,52
229	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 600x350/450x200	шт	2362,56
230	Кліно 45° з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 600x350	шт	513,85
231	Кліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 600x350	шт	1661,69
232	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 450x200/600x350/450x200	шт	1410,43
233	Кліно 45° з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 200x200	шт	217,72
234	Кліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 200x200	шт	474,76
235	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 450x200	шт	285,71
236	Швидкорознімний монтажний хомут C-MK-200	шт	200,2
237	Кліпса для кріплення гофри ф16	шт	1,33
238	Кріплення універсальне Salux Quick4,5x100мм	шт	1,42
239	Ізоляційна труба K-FLEX ST, D=022x19	м	141,82
240	Ізоляційна труба K-FLEX ST, D=064x19	м	433,72
241	Ізоляційна труба K-FLEX ST, D=054x19	м	320,21
242	Ізоляційна труба K-FLEX ST, D=076x19	м	501,97
243	Ізоляційна труба K-Flex ST D=035x19	м	347,2
244	Ізоляційна труба K-Flex ST D=028x19	м	204,61
245	Ізоляційна труба K-Flex ST D=042x19	м	248,4
246	Ізоляційна труба K-Flex ST D=042x06 мм	м	71,02
247	Ізоляційна труба K-Flex ST D=060x09 мм	м	141,47
248	Ізоляційна труба K-Flex ST D=064x09 мм	м	158,44
249	Ізоляційна труба K-Flex ST D=022x06 мм	м	39,66
250	Ізоляційна труба K-Flex ST D=028x06 мм	м	49,1
251	Ізоляційна труба K-Flex ST D=035x06 мм	м	64,97
252	Шафа металева навісна 300x300x150 ST RAM block R5ST0331	шт	2813,09
253	Шафа металева навісна 500x550x150	шт	4377,2
254	Труба каналізаційна поліпропіленова Valrom 50x1.8 мм L 1000 мм	шт	212,12
255	Труба каналізаційна поліпропіленова Valrom 50x1.8 мм L 2000 мм	шт	203,7
256	Труба каналізаційна поліпропіленова Valrom 50x1.8 мм L 500 мм	шт	76,13
257	Труба каналізаційна поліпропіленова Valrom 50x1.8 мм L 250 мм	шт	47,64
258	Труба канализационная полипропиленовая Valrom 32x1.8 мм L 500 мм	шт	63,78

1	2	3	4
259	Труба каналізаційна поліпропіленова Valrom 110x2.7 мм L 250 мм	шт	150,9
260	Канализационная труба ПВХ, SN8, D=110x3,4 мм, L=1м	шт	545,24
261	Канализационная труба ПВХ, SN8, D=110x3,4 мм, L=2м	шт	900,54
262	Труба каналізаційна поліпропіленова Valrom 110x2.7 мм L 2000 мм	шт	625,37
263	Труба каналізаційна поліпропіленова Valrom 110x2.7 мм L 500 мм	шт	206,15
264	Труба каналізаційна поліпропіленова Valrom 110x2.7 мм L 1000 мм	шт	288,02
265	Муфта протпожежна 110/47	шт	542,34
266	Муфта протпожежна 50/22	шт	464,47
267	Ревізія для внутрішньої каналізації D 110 Valrom	шт	226,6
268	Решітка декоративна металева	шт	915,4
269	Декоративний виріб	шт	250830,89
270	Повітряний зворотній клапан для круглих каналів C-KOL-K-315	шт	489,2
271	Фільтр канальний для круглих каналів C-FKK-315	шт	2016,83
272	Повітряний зворотній клапан для круглих каналів C-KOL-K-160	шт	271,27
273	Автоматичний балансувальний клапан Danfoss ASV-PV 25H DN15 1/2"	шт	8645,96
274	Автоматичний балансувальний клапан Danfoss ASV-PV 60H DN20 3/4"	шт	8383,82
275	Автоматичний балансувальний клапан Danfoss ASV-PV 60H DN15 1/2"	шт	9109,39
276	Запірний клапан Danfoss ASV-M ф1"	шт	3239,96
277	Запірний клапан Danfoss ASV-M ф1 1/4"	шт	4041,68
278	Запірний клапан Danfoss ASV-M ф3/4"	шт	2591,24
279	Гофрована труба D16мм, з протяжкою, сіра	м	11,81
280	Гофрована труба D20мм, з протяжкою, сіра	м	17,57
281	Гофрована труба D25мм, з протяжкою, сіра	м	20,69
282	Гофрована труба D50мм, з протяжкою, сіра	м	72,1
283	Гофрована труба D32мм, з протяжкою, сіра	м	35,36
284	Екструзійний пінополістирол	м3	5413,84
285	Скловолокно Fibreglass Mesh	м2	17,69
286	Утеплювач SWEETONDALE 135 кг/м3 100 мм	м3	5307,5
287	Труба снігозатримувача L=3000 мм з комплектом монтажу	шт	1994,75
288	Металеві решітки регульовані RRD-25 200x100(h)	шт	295,09
289	Металеві решітки регульовані RRD-50-300x200(h)	шт	984,56
290	Металеві решітки регульовані RRD-25 250x150(h)	шт	606,07
291	Металеві решітки регульовані RRD-25 150x150(h)	шт	5762,46
292	Металеві решітки нерегульовані RO-50-600x350(h)	шт	639,32
293	Металеві решітки нерегульовані RO-50-200x200(h)	шт	439,84
294	Металеві решітки регульовані RRD-25 150x100(h)	шт	623,54
295	Покрівельний місток L=1000 мм з комплектом монтажу	шт	2431,06
296	Драбина	SafeGrip L=2700 з комплектом кріплення	шт
297	Драбина Pisko SafeGrip	шт	5247,98
298	Витяжна труба (ізолювана) з ковпаком	шт	2703,52
299	Двері зі шпону	м2	3899,16
300	Ролетна декорація електрична 5x4 м. (спецзамовлення)	шт.	99346,97
301	Решітка декоративна на вікна 1,75x1 м.	шт.	5071,63
302	Штори на вікно та сцену h-4.5м	м.	13391,56
303	Ролети електричні 2x4 (спецзамовлення)	м2	39979,46
304	Карниз з електроприводом для штор	м2	7400,76
305	Віконні конструкції фігурні, ламіновані, індивідуального виготовлення	м2	42430,45
306	Двері металеві, протипожежні	м2	7864,81
307	Металева решітка з нерухомими жалюзі (тонколистова з полімерним покриттям)	м2	15375,83
308	Шафа пожежна ШП 60/60 У Червона, (навісна, без задньої стінки, 600x600x230мм)	шт	1482,82
309	Декоративні елементи	м2	9061,42
310	Утеплювач мінеральна вата Isover 100 мм	м2	144,98
311	Планка парапету	м	283,69
312	Огорожа з нержавіючої сталі	м	21550,25

1	2	3	4
313	Кована огоржа ОМп-2	м	28046,72
314	Огорожі приямків	м	5689,96
315	Декоративна решітка на вікна	м	5064,37
316	Декоративна решітка на сходи	м	4576,96
317	Рейка 50x20	м3	35189,71
318	Дошка 30	м3	13139,35
319	Дошки підвіконні дерев'яні	м	2547,19
320	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1066,67
321	Дерев'яні деталі рихтувань	м3	33691,16
322	Тримач-диспенсер паперових рушників в пачках (PW-3728)	шт	1657
323	Гачок Gloria 8115	шт	427,88
324	Прямий поручень MAXIFLOW з нержавіючої сталі 30 см D25	шт	549,61
325	Тримач для туалетного паперу Imprese Scala з кришкою	шт	913,49
326	Йоржик для унітаза AKVATIKA Вікторія білий	шт	396,96
327	Відро для сміття MVM BIN-11 5L WHITE/ANTHRACITE з кришкою 5 л	шт	599,93
328	Дозатор для мила-піни F.5 Vialli 0,5 л	шт	619,19
329	Арматура ф6,5 А240	т	38166,35
330	Сітка арматурна ф5Вр1 50x50	м2	310,64
331	Двері дерев'яні з масиву дерева	м2	49225
332	Профіль кутовий KRAFT Fortis L 3000x19x24 мм білий	м	29,44
333	Навіс приямків з покриттям полікарбонатом	м2	3407,29
334	"Захисні" панелі з монолітного полікарбонату	м2	3414,49
335	Кований навіс з покриттям полікарбонатом	м2	5177,05
336	Дросель-клапан прямокутного перетину ДКП - 150x150(h)	шт	922,82
337	Сушарка для рук автоматична	шт	3627,42
338	Навісний розподільний щит Hager Golf на 48 модулів IP40 VS412PD	шт	2837,09
339	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота Н=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x1600	шт	16928,4
340	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота Н=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x1200	шт	12933,1
341	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота Н=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x1100	шт	11453,04
342	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 33, висота Н=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x1000	шт	17938,21
343	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 33, висота Н=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x1400	шт	16456,81
344	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 33, висота Н=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x1300	шт	15474,2
345	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 33, висота Н=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x1200	шт	16829,46
346	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота Н=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x600	шт	8788,13
347	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота Н=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x500	шт	9180,13
348	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота Н=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x400	шт	7722,22
349	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота Н=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x700	шт	10165,84

1	2	3	4
350	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x1000	шт	11411,56
351	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x800	шт	8154,71
352	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x900	шт	10899,18
353	Клапан вогнезатримуючий канальний, з ел. прив. 220В, зі зв. пруж., прив. ззовні KPU-1N-D-N-200x200(h)-2_f-MP220-out	шт	6799,14
354	Клапан вогнезатримуючий канальний, з ел. прив. 220В, зі зв. пруж., прив. ззовні KPU-1N-D-N-600x350(h)-2_f-MP220-out	шт	7450,25
355	Кран шаровий Sanica PP-R 63 мм	шт	1461,38
356	Кран кульовий KAN PPR 32 мм	шт	1468,78
357	Кульовий поліпропіленовий кран Banninger 25	шт	1604,84
358	Кран кульовий для підключення сантехприладів кутовий Giacomini 1/2" x 1/2"	шт	399,41
359	Шумоглушник канальний C-GKK-315-900	шт	3398,92
360	Шумоглушник канальний трубчатий C-GKK-200-900	шт	2644,45
361	Шумоглушник канальний C-GKP-60-35	шт	4152,01
362	Душевої поддон трапеція, сторона 800 мм.	шт	10031,98
363	Патчкорд оптичний SC / UPC-LC / UPC SM 1м Duplex	шт	297,56
364	Змішувач для душу дворукоятковий з підводками в роздільних отворах настінний сіткою на гнучкому шлангу.	комплект	10802,84
365	Змішувачі для умивальників	комплект	2134,06
366	Трап із сухим затвором вертикальний 150x150 D50	комплект	638,12
367	Трап із гідрозатвором вертикальний 150x150 D110	комплект	637,08
368	Умивальник керамічний	комплект	2345,04
369	Труба сталева водогазопровідна ДСТУ 8936:2019 легка Ду 15 (21,3x2,5)	м	109,76
370	Труба сталева водогазопровідна ДСТУ 8936:2019 легка Ду 25	м	156,05
371	Труба сталева оцинкована ДСТУ 8936:2019 Ду 25 (33,5x3,2)	м	253,61
372	Труба сталева оцинкована ДСТУ 8936:2019 Ду 32 (42,3x3,2)	м	317,48
373	Труба сталева оцинкована ДСТУ 8936:2019 Ду 50 (60x3,5)	м	637,87
374	Унітаз з випуском у підлогу, фарфоровий	шт	5584,24
375	Унітаз з косим випуском, фарфоровий	шт	5341,31
376	Пісуар	шт	2753,9
377	Фланець плоский сталевий приварний Ду 50	шт	369,74
378	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	1125,98
379	Мати мінераловатні фольговані товщ. 20мм	м2	346,82
380	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	653,35
381	Кран кульовий поливальний латунний, муфтовий 1/2" Н	шт	505,63
382	Протипожежна гільза Pacifer MK II DN20	шт	1603,16
383	Протипожежна гільза Pacifer MK II DN25	шт	2018,65
384	Протипожежна гільза Pacifer MK II DN32	шт	1907,44
385	Арматура А400	тн	37152,38
386	Провід ПВЗ 1x2,5	м	31,64
387	Кабель сигнальний W 8x0,22	м	39,94
388	Кабель сигнальний W 4x0,22	м	12,85
389	Кабель мережевий Одескабель КПП-ВП (100) 4_2_0,51 (U/UTP-cat.5E)	м	45,4
390	Кабель (N)HXH FE180/E30 3x1,5 мм2	м	100,73
391	Кабель U/UTP 2x0,51	м	32,1
392	Кабель (N) HXH FE 180/E30 2x1,5 (вогнестійкий)	м	44,28
393	Кабель ПСВВнг 4x0,4 мм2	м	8,22
394	Кабель КОРкН FRHF FE180/E30-90 4x2x0,5 (вита пара)	м	187,97
395	Кабель ПВС 2x5 нгд 33КМ	м	47,04
396	Кабель "кручена пара" КОВ3Внг (J-Y(St)YU-PF) 4x2x0,5	м	41,58
397	Кабель JE-H(St)HBd FE 180/E30 1x2x0,8 мм2	м	35,51

1	2	3	4
398	Кабель вогнетривкий FLAME-X 950 (N) НХН FE 180/E30 5x2,5 мм2	м	167,26
399	Кабель вогнетривкий FLAME-X 950 (N) НХН FE 180/E30 3x2,5 мм2	м	92,78
400	Кабель ВВГнгд-0,66 3x1,5	м	51,38
401	Кабель ВВГнгд-0,66 2x1,5	м	36,11
402	Кабель вогнетривкий FLAME-X 950 (N) НХН FE 180/E30 3x1,5 мм2	м	61,21
403	Кабель ВВГнгд-0,66 3x2,5 мм2	м	88,36
404	Кабель ВВГнгд-0,66 5x10 мм2	м	521,38
405	Кабель ВВГнгд-0,66 5x6 мм2	м	358,25
406	Кабель ВВГнгд-0,66 5x4 мм2	м	257,29
407	Кабель ВВГнгд-0,66 5x2,5 мм2	м	139,34
408	Кабель ВВГнгд-0,66 4x2,5 мм2	м	128,98
409	Світлодіодна стрічка вологозахисна холодний відтінок 220V 14.4W5050 CW WHITE PCB IP67	1 м	155,77
410	Кабельний організатор кабеля 1U 19" з кришкою пластиковою	шт	377,33
411	Тактильні інформаційні таблички	шт	345,31
412	Перетворювач іржі	л	1551,06
413	Кислота кремнефтористоводнева	т	310998,07
414	Сталевий трос для гріючого кабелю у водостоках	шт	249,26
415	Покрівельна огорожа Man Stop Barrier L=6000 мм	шт	5669,56
416	Монолітний полікарбонат	м2	606,12
417	Щебінь	т	2463,67
418	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	1883,62
419	Пісок річковий	тн	447,11
420	Пісок яружний	тн	425,86
421	Камінь бутовий М400-600	м3	1920,28
422	Камінь вапняк-черепашник	м3	3581,83
423	Бруківка гранітна 100x100x50	м2	630,96
424	Бетон В15	м3	4461,48
425	Бетон В25	м3	4663,44
426	Розчин РЦГ М100 Ж1	м3	5395,27
427	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	4475,82
428	Розчини готові кладкові важкі вапнякові, марка 10	м3	5877,66
429	Штукатурка полімерцементна армована ТМ Поліпласт ПЦШ-009	кг	17,94
430	Саморозширювальний цемент РШПЦ М-600	кг	32,62
431	Точка доступу WIFI EAP255	шт	4020,25
432	Рамка Asfora біла на 3 розетки	шт	107,81
433	Коробка розподільча 85x85	шт	43,51
434	Кабель канал 10x10	м	16,81
435	Кабель канал 15x17	м	55,68
436	Навісний розподільний щит Hager Golf на 12 модулів IP40	шт	1295,59
437	Навісний розподільний щит Hager Golf на 24 модулі IP40(VS212TD)	шт	1561,72
438	Щит головний розподільчий напольного виконання, 200А, IP24	шт	23331,48
439	Кабель канал 25x30 мм	м	173,4
440	Трійник редукційний для внутрішньої каналізації D 110x40 Valrom 67°30'	шт	316,73
441	Трійник редукційний для внутрішньої каналізації D 110x50 Valrom 45°	шт	125,71
442	Відвід для внутрішньої каналізації D 50 Valrom 87°30'	шт	29,72
443	Трійник для внутрішньої каналізації D 50 Valrom 45°	шт	50,4
444	Відвід для внутрішньої каналізації D 110 Valrom 45°	шт	54,66
445	Заглушка KAN-therm PPR 20 мм	шт	18,22
446	Відведення KAN-therm PP-R фіксуєме з внутрішнім різьбленням 20x1/2"	шт	189,62
447	Куточок PP-R 90° 40 мм	шт	54,12
448	Куточок PP-R 45° 40 мм	шт	60,02
449	Відведення KAN-therm PP 90 ° 32	шт	35,72
450	Відведення KAN 90° PP-R, D25 мм	шт	15,28
451	Відведення KAN therm PP 90° 20	шт	21,85
452	Куток чавунний оцинкований з в-в різьбою Ду 32	шт	100,4
453	Куток чавунний оцинкований з в-в різьбою Ду 25	шт	76,91
454	Перехідник KAN-therm PPR 25x20 мм	шт	21,17

1	2	3	4
455	Муфта KAN-therm PP з зовнішнім різьбленням 25x1/2"	шт	221,96
456	Муфта KAN-therm PP з внутрішнім різьбленням 25x1/2"	шт	169,03
457	Муфта KAN-therm PP з зовнішнім різьбленням 32x3/4"	шт	294,24
458	Трійник KAN therm PP редукційний 32x25x25	шт	106,93
459	Трійник KAN therm PP редукційний 32x20x32	шт	55,44
460	Трійник KAN therm PP 20 мм	шт	27,04
461	Трійник KAN therm PP редукційний 25x20x20	шт	65,36
462	Трійник сталевий приварний оцинкований Ду 50 (57x3)	шт	361,91
463	Гільза сталева з труби електрозварної d57x3	шт	260,56
464	Муфта з різьбою внутрішня Unidelta ПЕ 63x2" PN 16	шт	322,04
465	Муфта KAN-therm PP з внутрішнім різьбленням 32x3/4"	шт	297,89
466	Муфта KAN-therm PP з внутрішнім різьбленням 20x3/4"	шт	188,76
467	Муфта KAN-therm PP з зовнішнім різьбленням 32x1"	шт	680,94
468	Муфта KAN-therm PP з зовнішнім різьбленням 20x1/2"	шт	182,26
469	Муфта KAN-therm PP з внутрішнім різьбленням 20x1/2"	шт	152,5
470	Муфта KAN-therm PP з внутрішнім різьбленням 32x1"	шт	643,67
471	Муфта чавунна оцинкована Ду 32x25	шт	79,32
472	Відвід сталевий оцинкований Ду 50 (57)	шт	96,4
473	Муфта чавунна оцинкована Ду 50x25	шт	188,32
474	Хрестовина чавунна оцинкована 15x25	шт	152,48
475	Трійник чавунний оцинкований перехідний Ду 32x25	шт	144,53
476	Ніпель латунний прямий DN 50 (2")	шт	520,88
477	Пружина для підвісу 4,0 мм	шт	8,83
478	Комплект кріплення на покрівлю	м2	278,87
479	Клямер	шт	11,28
480	Анкер кріплення	шт	14,18
481	Вогнестійка розподільна коробка Крома КП-02-90 P2/4	шт	913,84
482	Коробка установча	шт	11,35
483	Наконечник кабельний 120	шт	110,48
484	Підвіс гачок 1 м	шт	14,08
485	Стрижень з вухом 0,5	шт	8,51
486	Підвіс гачок 0,25 м	шт	3,28
487	Профіль UW-100 0,6мм	шт	93,13
488	Профіль UD27 0,6мм	мп	35,92
489	Профіль CD 60 0,6мм	м.п	73,68
490	Профіль UA100	м	190,15
491	Накладки на сходинок з подвійними отворами та канавками для клею Kuberit	мп	583,38
492	Деталь № 4.Карниз № 1	пм	8128,86
493	Розетка з заземленням, з кришкою та шторками, IP44, Біла, Asfora	шт	311,87
494	Розетка Asfora із заземленням с захистом Біла з рамкою	шт	189,91
495	Тактильна плитка поліуретанова "конус"300x300x9 (внутрішня)	шт	281,81
496	Тактильна плитка бетонна "конус"300x300x30 (зовнішня)	шт	262,78
497	Шайба M12	шт	3,13
498	Шайба M20	шт	9,84
499	Шайба M16	шт	4,16
500	Торцева планка	м	110,22
501	Планка захисту карнизу	м	95,4
502	Злив карнизу	м	77,75
503	Планка прилягання	м	158,66
504	Планка гребеня пряма	м	126,54
505	Герметизуюча планка гребеня	м	253,8
506	Планка примикання до стіни	м	158,66
507	Планка внутрішнього стику	м	251,75
508	Прохідний елемент	шт	1154,96
509	Ніпель латунний перехідний DN 32x15 (1 1/4"x1/2")	шт	121,37
510	LED панель 42Вт 6400K накладна 600x600 мм універсальна з кріпленням Argon ONTARIO 1577	шт	528,18
511	Світильник HOROZ HL267 2x11W	шт	1074,49

1	2	3	4
512	Світильник світлодіодний настінний (бра) 45Вт, 4000К IP40	шт	872,22
513	Вимикач 1-клавішний Asfora	шт	142,55
514	Вимикач зі ступенем захисту IP44, Білий, Asfora	шт	330,56
515	Вимикач 1-клавішний прохідний Asfora	шт	176,93
516	Вимикач 2-клавішний Asfora	шт	172
517	Світильник світлодіодний 8Вт, з риштікою, з АКБ (не менше 3 год) 4000К IP40	шт	2452,26
518	Світильник світлодіодний, 595х595х10, 45Вт, 4000К, з монтуванням упідвісну стелю з ДБЖ з АКБ (не менше 1год.), IP20	шт	2821,32
519	Світильник світлодіодний, 595х595х10, 45Вт, 4000К, з монтуванням упідвісну стелю, IP20	шт	1613,71
520	Світильник світлодіодний лінійний 1195х200х65 54Вт 4000К IP40 спортивний з риштікою	шт	1982,81
521	Світильник підсвітки фасадів Brille LED-310 / 3W	шт	1183,75
522	Світильник світлодіодний круглий з кріпленням на стелю та стіну, 15Вт з вбудованою АКБ, IP54	шт	218,22
523	Світильник світлодіодний круглий з кріпленням на стелю та стіну, 15Вт, IP54	шт	270,35
524	Датчик руху на світло накладний IP44 DE-09 BLACK	шт	592,61
525	Сутінкове реле з цифровим таймером, 230В, 8А(SOU-2+senz. 230V), ETI	шт	5088,71
526	Реле часу, 230В (ETICLOCK-R1)	шт	4115,72
527	Обмежувач перенапруги ETI, T2, 40кА(ETITEC C T2 275/20 (4+0) 4p)	шт	4703,71
528	Вимикач автоматичний, 1р, 10А, х-ка С, 6 кА(ETIMAT 6 1р C10)	шт	213,23
529	Вимикач автоматичний, 3р, 16А, х-ка С, 6 кА(ETIMAT 6 3р C16)	шт	691,61
530	Трансформатор струму ТА327 (d=27мм) 160/5А клас точності 0,5 (3ВА) / 1,0 (5 ВА) (ТА327)	шт	958,39
531	Контактор модульний Z-SCH230/40-40 40А 230V 4NO, Eaton	шт	4756,31
532	Вимикач автоматичний, 1р, 6А, х-ка С, 6 кА(ETIMAT 6 1р C10)	шт	394,1
533	Контактор модульний ETI RA 20-11 20А 230V	шт	884,39
534	Вимикач автоматичний, 1р, 16А, х-ка С, 6 кА(ETIMAT 16 1р C6)	шт	203,03
535	Вимикач автоматичний, 1р, 6А, х-ка D, 6 кА (ETIMAT 6 1р D6)	шт	318,38
536	Вимикач автоматичний, 3р, 25А, х-ка С, 10 кА (ETIMAT 10 3р C25)	шт	993,8
537	Вимикач захисту двигуна, 1.6-2.5А, 0.75 кВт (MPE25-2.5)	шт	2273,53
538	Контактор мініатюрний, 230В, 3кВт, 18А, 3NO+1NC(CEC07.01-230V-50/60Hz)	шт	1445,63
539	Контактор модульний, 230В, 25А, 2NO (RBS225-20-230V AC)	шт	1416,56
540	Контактор модульний, 230В, 63А, 4NO(RA 63-40 230V AC)	шт	2111,11
541	Диференційний автоматичний вимикач, 2р, 30мА, 10А, х-ка С, 10 кА(KZS-2М AC C10/0.03)	шт	2024,12
542	Диференційний автоматичний вимикач, 2р, 30мА, 25А, х-ка С, 10 кА(KZS-2М AC C25/0.03)	шт	1982,32
543	Диференційний автоматичний вимикач, 2р, 30мА, 16А, х-ка С, 10 кА (KZS-2М AC C16/0.03)	шт	2036,23
544	Автоматичний вимикач ETI 2р C6 10кА ETIMAT10	шт	623,62
545	Вимикач автоматичний, 3р, 40А, х-ка С, 10 кА (ETIMAT 10 3р C40)	шт	1209,11
546	Вимикач автоматичний, 3р, 63А, х-ка С, 10 кА(ETIMAT 10 3р C63)	шт	1727,05
547	Активний комплект акустики ALEX AUDIO TS-1015	шт	53665,24
548	Заливне світло CHAUVET SLIM PAR 56	шт	4881,71
549	Піна однокомпонентна вогнезахисна, балон 740 мл	балон	1281,2
550	Труба PN-20 40х6,7 мм	м	212,68
551	Поверховий кран-комплект пожежний ЕС-25-1 посилений	шт	4170,71
552	Засувка клинова фланцева коротка Hawle Ду 50 Ру 16	шт	6728,78
553	Фільтр грубої очистки Fado Classic 2"	шт	2755,5
554	Манометр радіальний ДМ 05-МП-3У 100 мм 1.6 МПа M20х1.5	комплект	419,7
555	Зворотній клапан пружинний Bianchi 2"	шт	2344,54
556	Вузол нижнього підключення прямий 1/2 "х3/4"	шт	501,5
557	Кран триходовий під манометр M20х1,5 х 1/2" латунь	шт	471,44
558	Сифон пляшковий	шт	511,21
559	Сифон для писсуара	шт	363,46

1	2	3	4
560	Сифон для душевого поддону	шт	540,53
561	Деталь 15. Пілястра	шт	5222,12
562	Напірна установка для відведення забрудненої води DrainLift MINI3-XS-E	шт	28978,02
563	Лічильник води Meters GMDX D 1 1/4" з штуцерами	шт	6132,24
564	Деталь 13. Дзеркало	шт	21528,56
565	Деталь 16. Міжвіконний декор	шт	21528,56
566	Деталь 11. Обрамлення фальш-вікна	шт	27210,86
567	Деталь № 6. Підвіконний декор	шт	2066,84
568	Деталь № 1. Барельєф мансарди	шт	29152,62
569	Автоматичний повітроспускник із запірним клапаном Herz 1/2"	шт	687,06
570	Деталь № 9, арка входу	м	2586,1
571	Деталь № 10, карниз № 2	м	9000,22
572	Деталь № 12. Карниз №3	м	4738,49
573	Деталь № 14. Тяга №4	м	4738,49
574	Деталь № 17. Лиштва	м	2801,34
575	Деталь № 2. Тяга №1	м	6,77
576	Деталь № 3. Тяга № 2	м	3533,14
577	Деталь № 5. Тяга №3	м	5771,63
578	Деталь № 8. Тяга № 5	м	1509,9
579	Деталь № 7. Тяга №4	м	18,8
580	Лічильник електроенергії GAMA 1-фазний багатотарифний клас 1.0, Elgam	шт	3468,08
581	Цвяхи латунні	кг	3563,83
582	Вугілля ковальське	кг	12,78
583	Дросель-клапан прямокутного перетину ДКП - 450x200(h)	шт	2137,56
584	Змивка СП-6 Maximum	л	1088,75
585	Дюбель 6x60	шт	1,08
586	Сітка армуюча 5x5 мм 140 г/м2	м2	24,08
587	Затискач подвійний у жолоб CP 23.2-70	шт	37,32
588	Кінцева заглушка DEVIconnecto B-E	шт	614,48
589	З'єднувач для живлення на 1 нагрівальний DEVIconnecto B-A	шт	2761,8
590	Бордюр парковий 1000x80x200	шт	265,22
591	Терморегулятор для сніготанення DEVIreg™ 850 + ДЖ24В	шт	20042,77
592	Коробка з'єднувальна на 20 затискачів У615	шт	764,46
593	Боїлер електричний Thermex Giro 80 V	шт	6325,84
594	Боїлер електрический Thermex Blitz IBL 15 O	шт	4747,21
595	Боїлер електричний Thermex Giro 50 V	шт	7246,21

