

Капітальний ремонт. Заміна вікон на енергозберігаючі та дверей в місцях загального користування в житловому будинку ЖБК «АВІАТОР-15» за адресою: м. Київ, вул. Чорнобильська, 22. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : МЗК в житловому будинку по вул. Чорнобильська, 22

Кошторисна вартість об'єкта 358,340 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,56295 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 62,314 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 2 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на заміну дверей та вікна	358,34	-	358,34	0,56295	62,314	-
		Всього:	358,34	-	358,34	0,56295	62,314	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

_____ О. Г. Зінченко
 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ О. Г. Зінченко
 [підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	заміну дверей та вікна	<u>0,50249</u> 52,325	- -	- -	<u>0,00012</u> 0,015	- -	<u>0,50261</u> 52,34	<u>0,06034</u> 9,974	<u>0,56295</u> 62,314
	Разом :	<u>0,50249</u> 52,325	- -	- -	<u>0,00012</u> 0,015	- -	<u>0,50261</u> 52,34	<u>0,06034</u> 9,974	<u>0,56295</u> 62,314

Склав _____

Перевірів _____ О. Г. Зінченко

Капітальний ремонт. Заміна вікон на енергозберігаючі та дверей в місцях загального користування в житловому будинку ЖБК «АВІАТОР-15» за адресою: м. Київ, вул. Чорнобильська, 22. Коригування

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 02-01

МЗК в житловому будинку по вул. Чорнобильська, 22

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	502,49	104,13			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,12	118,03			
4		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	60,34	165,31			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	562,95				
Середній розряд робіт			розряд	3,7				
II. Будівельні машини і механізми								
5	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,3	302,13			
6	С331-5-2	Перевезення дерев'яних конструкцій транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	0,865	443,48			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
7	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	19,85720778				
8	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	0,15607662				
9	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	5,544				
10	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	15,				
				474530574				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
11	+&C111-196-5 варіант 1	Герметик SOUDAL силікон.універсальний прозорий 280 мл	шт	0,8	157,60	154,17	0,34	3,09
12	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,264	2822,72	2289,92	477,45	55,35
13	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,4224	227,87	223,35	0,05	4,47
14	C111-1608	Дрантя	кг	0,45408	12,11	11,10	0,77	0,24
15	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	7,61904	41,30	39,73	0,76	0,81
16	+&C111-1626-4 варіант 2	Фарба водоемульсійна типу Alpina матова	кг	23,76	143,77	140,48	0,47	2,82
17	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0000486	4188,86	3874,21	232,52	82,13
18	+&C123-14-12 варіант 3	Блок дверний металопластиковий у комплекті (в комплекті петлі, ручки) КП ID489180	м2	49,48	4572,50	4472,87	9,97	89,66
19	+&C123-14-12 варіант 4	Блок дверний металопластиковий (вхідн. заскл.) у комплекті (в комплекті петлі, ручки) КП ID489199	м2	2,15	11245,83	11015,35	9,97	220,51
20	+&C123-14-12 варіант 5	Блок віконний металопластиковий у комплекті (в комплекті петлі, ручки), двостворчатий	м2	1,51	3457,94	3380,17	9,97	67,80
21	+C142-10-2	Вода	м3	0,2076096	-	-	-	-
22	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	2,3232	2042,55	2002,50	-	40,05
23	+&C1545-10-1	Доводчик дверей	шт	1	700,26	685,83	0,70	13,73
24	+&C1545-44-2-5X варіант 1	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150мм	шт	284	26,23	25,69	0,03	0,51
25	+&C1545-44-Д варіант 1	Дюбель-шуруп 100x10	шт	12	17,87	17,52	-	0,35
26	+C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29	кг	95,04	12,16	11,44	0,48	0,24
27	+C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	13,5	196,75	192,50	0,39	3,86
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	14,8893	-	-		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2023 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О. Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт. Заміна вікон на енергозберігаючі та дверей в місцях загального користування в житловому будинку ЖБК «АВІАТОР-15» за адресою: м. Київ, вул. Чорнобильська, 22. Коригування 1/12-2023П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на заміну дверей та вікна
МЗК в житловому будинку по вул. Чорнобильська, 22

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 358,340 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,56295 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 62,314 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР6-13-1	Двері Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,24	<u>9989,17</u> 9989,17	-	2397	2397	-	<u>110,6220</u> -	<u>26,55</u> -
2	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,00288	<u>33790,19</u> 33790,19	-	97	97	-	<u>392,5440</u> -	<u>1,13</u> -
3	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,288	<u>168,37</u> 168,37	-	48	48	-	<u>1,9560</u> -	<u>0,56</u> -
4	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,288	<u>302,13</u> -	<u>302,13</u> 48,51	87	-	<u>87</u> 14	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,12
5	КР20-40-1	Навантаження демонтованих виробів вручну	1 т	0,84	<u>168,37</u> 168,37	-	141	141	-	<u>1,9560</u> -	<u>1,64</u> -
6	С331-5-2	Перевезення дерев'яних конструкцій транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	0,84	<u>443,48</u> -	<u>443,48</u> -	373	-	<u>373</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,5163	<u>11405,62</u> 11405,62	-	5889	5889	-	<u>109,4064</u> -	<u>56,49</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& С123-14-12 варіант 3	Блок дверний металопластиковий у комплекті (в комплекті петлі, ручки) КП ID489180	м2	49,48	<u>4572,50</u> -	- -	226247	-	- -	- -	- -
9	& С123-14-12 варіант 4	Блок дверний металопластиковий (вхідн. заскл.) у комплекті (в комплекті петлі, ручки) КП ID489199	м2	2,15	<u>11245,83</u> -	- -	24179	-	- -	- -	- -
10	& С1545-44-2-5Х варіант 1	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150мм	шт	284	<u>26,23</u> -	- -	7449	-	- -	- -	- -
11	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	12,7	<u>196,75</u> -	- -	2499	-	- -	- -	- -
12	КБ10-21-1	Установлення залізних виробів (доводчиків дверей)	100шт	0,01	<u>20177,55</u> 20177,55	- -	202	202	-	<u>164,1786</u> -	<u>1,64</u> -
13	& С1545-10-1	Доводчик дверей	шт	1	<u>700,26</u> -	- -	700	-	- -	- -	- -
14	КР6-1-1	Вікно <i>Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах</i>	100 шт	0,01	<u>12104,46</u> 12104,46	- -	121	121	-	<u>134,0472</u> -	<u>1,34</u> -
15	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,00012	<u>33790,19</u> 33790,19	- -	4	4	-	<u>392,5440</u> -	<u>0,05</u> -
16	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,012	<u>168,37</u> 168,37	- -	2	2	-	<u>1,9560</u> -	<u>0,02</u> -
17	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,012	<u>302,13</u> -	<u>302,13</u> 48,51	4	-	4 1	- 0,4110	- -
18	КР20-40-1	Навантаження демонтованих виробів вручну	1 т	0,025	<u>168,37</u> 168,37	- -	4	4	-	<u>1,9560</u> -	<u>0,05</u> -
19	С331-5-2	Перевезення дерев'яних конструкцій транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	0,025	<u>443,48</u> -	<u>443,48</u> -	11	-	11	-	-
20	КБ10-20-2	<i>Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель</i>	100м2	0,0151	<u>15897,92</u> 15884,43	- -	240	240	-	<u>144,4170</u> -	<u>2,18</u> -
21	& С1545-44-Д варіант 1	Дюбель-шуруп 100х10	шт	12	<u>17,87</u> -	- -	214	-	- -	- -	- -
22	& С123-14-12 варіант 5	Блок віконний металопластиковий у комплекті (в комплекті петлі, ручки), двостворчатий	м2	1,51	<u>3457,94</u> -	- -	5221	-	- -	- -	- -
23	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,8	<u>196,75</u> -	- -	157	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
24	& С111-196-5 варіант 1	Герметик SOUDAL силікон.універсальний прозорий 280 мл	шт	0,8	<u>157,60</u> -	- -	126	-	- -	- -	- -			
25	КР11-7-1	Відкоси Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,528	<u>65630,23</u> <u>55231,65</u>	- -	34653	29162	- -	<u>529,8000</u> -	<u>279,73</u> -			
26	КБ15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,528	<u>13644,24</u> <u>10671,13</u>	- -	7204	5634	- -	<u>106,0116</u> -	<u>55,97</u> -			
27	КР12-49-7	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,528	<u>15883,09</u> <u>15878,73</u>	- -	8386	8384	- -	<u>142,3080</u> -	<u>75,14</u> -			
28	& С111-1626-4 варіант 2	Фарба водоемульсійна типу Alpina матова	кг	23,76	<u>143,77</u> -	- -	3416	-	- -	- -	- -			
		Разом прямі витрати по кошторису					330071	52325	<u>475</u> 15		<u>502,49</u> 0,12			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					330071		277271	52340	28269	60,34	9974	358340

		Всього по кошторису					358340							
		Кошторисна трудоємкість, люд.год.					562,95							
		Кошторисна заробітна плата, грн.					62314							

Склав _____ О. О. Курц
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О. Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]