Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді-Волинському Житомирської області. (Коригування).

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Кошторисна вартість об`єкта	203466,557	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	291,87291	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	21976,131	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 18 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Зовнішні опоряджувальні роботи	4117,152	-	4117,152	13,90609	1109,463	-
2	02-01-02	на Внутрішні опоряджувальні роботи	7829,038	-	7829,038	28,09254	2148,143	-
3	02-01-03	на Підлога	17734,107	-	17734,107	39,35026	2866,352	-
4	02-01-04	на Демонтажні роботи	1235,729	-	1235,729	9,70145	707,572	-
5	02-01-05	на Огороджувальні конструкції чистих приміщень (підвісна стеля,обшивка стін та перегородок)	16731,535	-	16731,535	20,21333	1515,638	-
6	02-01-06	на Стіни та перегородки	7153,872	-	7153,872	20,56580	1603,838	-
7	02-01-07	на Покрівля	4235,155	-	4235,155	9,18852	681,001	-
8	02-01-08	на Прорізи	16519,71	-	16519,71	3,06205	236,96	-
9	02-01-09	на Перехід (об’єми КБ)	1057,153	-	1057,153	1,93183	145,917	-
10	02-01-010	на Каркас надбудови (об’єми КБ)	2781,238	-	2781,238	4,86924	379,06	-
11	02-01-011	на Каркас вентиляційної шахти	1578,306	-	1578,306	4,70990	375,836	-
12	02-01-012	на Перекриття	840,253	-	840,253	3,63633	257,864	-
13	02-01-013	на Сходи	243,849	-	243,849	0,89080	63,265	-
14	02-01-014	на Водовідведення ПВХ RainWay (Ранвей) 130/110	42,065	-	42,065	0,02202	1,609	-
15	02-01-015	на Сходи, стіни, пандус та навіс входів	1245,406	-	1245,406	3,93772	291,679	-
16	02-01-016	на Супутні роботи	838,981	-	838,981	0,58814	45,686	-
17	02-01-017	на придбання устаткування Устаткування (підйомник)	-	114,32	114,32	-	-	-
18	02-01-018	на господарчо-питний водопровід В1	615,971	-	615,971	1,02330	79,464	-
19	02-01-019	на поливальний водопровід В1пол	226,734	-	226,734	0,09078	7,011	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	02-01-020	на протипожежний водопровід В2	390,5	18,45	408,95	0,22408	17,435	-
21	02-01-021	на система гарячого водопостачання (Т3,Т4)	690,29	-	690,29	1,10142	85,789	-
22	02-01-022	на побутова та виробнича каналізації(К1,К3)	2534,312	-	2534,312	1,54052	120,384	-
23	02-01-023	на каналізації напірна (К14,К14Н)	238,803	-	238,803	0,22021	17,092	-
24	02-01-024	на внутрішній водостік К2	348,14	-	348,14	0,24260	19,262	-
25	02-01-025	на вентиляцію	26404,487	-	26404,487	33,57437	2485,832	-
26	02-01-026	на придбання устаткування Придбання обладнання на вентиляцію	-	33223,85	33223,85	-	-	-
27	02-01-027	на пусконалагоджувальні роботи вентиляції	60,712	-	60,712	0,46872	46,873	-
28	02-01-028	на Кондиціювання	752,271	3,583	755,854	3,10808	235,851	-
29	02-01-029	на опалення	6262,933	-	6262,933	7,73613	590,952	-
30	02-01-030	на теплопостачання вентустановок	1278,278	93,736	1372,014	1,74406	132,746	-
31	02-01-031	на дренаж систем опалення та теплопостачання вентустановок	50,869	-	50,869	0,20990	16,336	-
32	02-01-032	на Трубопроводи лікувального газопроводу	2129,308	29,204	2158,512	8,42332	649,187	-
33	02-01-033	на придбання устаткування Устакування лікувального газопроводу	-	8225,311	8225,311	-	-	-
34	02-01-034	на Модульний блок	16,534	-	16,534	0,12501	9,34	-
35	02-01-035	на придбання устаткування Придбання модульних блоків	-	1310,388	1310,388	-	-	-
36	02-01-036	на Вузол обліку тепла, теплопункт.	1276,14	-	1276,14	1,33385	101,79	-
37	02-01-037	на Електротехнічні рішення	7277,125	906,323	8183,448	18,39134	1350,642	-
38	02-01-038	на Вентиляційне обладнання	5788,888	373,643	6162,531	9,83035	710,696	-
39	02-01-039	на Структурована кабельна система . Система виклику персонала. Радіофікація	2602,582	-	2602,582	7,45447	565,209	-
40	02-01-040	на придбання устаткування придбання устаткування структурова кабельна система , система виклику персонала , радіофікація	-	2794,155	2794,155	-	-	-
41	02-01-041	на пусконалагоджувальні роботи СКС , системи виклику персонала , радіофікації	18,292	-	18,292	0,14122	14,122	-
42	02-01-042	на Протидимний захист	1791,883	-	1791,883	2,05170	154,586	-
43	02-01-043	на пусконалагоджувальні роботи протидимного захисту	24,331	-	24,331	0,18783	18,787	-
44	02-01-044	на монтажні роботи СКД	966,546	-	966,546	4,94994	374,303	-
45	02-01-045	на придбання устаткування придбання устаткування СКД	0,305	1200,377	1200,682	-	-	-
46	02-01-046	на пусконалагоджувальні роботи СКД	29,061	-	29,061	0,22436	22,436	-
47	02-01-047	на монтажні роботи - відеонагляд	914,171	-	914,171	4,18632	311,4	-
48	02-01-048	на придбання устаткування придбання устаткування - відеонагляд	0,471	732,95	733,421	-	-	-
49	02-01-049	на пусконалагоджувальні роботи - відеонагляд	16,22	-	16,22	0,12522	12,523	-
50	02-01-050	на Система охоронної сигналізації.	481,236	-	481,236	3,21431	243,263	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	02-01-051	на придбання устаткування Придбання устаткування для системи охороної сигналізації	-	465,833	465,833	-	-	-
52	02-01-052	на пусконалагоджувальні роботи - Система охороної сигналізації	1,239	-	1,239	0,00957	0,956	-
53	02-01-053	на Монтаж пожежної сигналізації	1004,189	-	1004,189	5,58882	401,961	-
54	02-01-054	на придбання устаткування Придбання устаткування на пожежну сигналізацію	-	1440,057	1440,057	-	-	-
55	02-01-055	на пусконалагоджувальні роботи - Система пожежної сигналізації.	1,126	-	1,126	0,00870	0,869	-
56	02-01-056	на Система газового пожежогасіння	110,187	-	110,187	0,43004	31,917	-
57	02-01-057	на придбання устаткування Придбання устаткування на систему газового пожежогасіння	-	449,468	449,468	-	-	-
58	02-01-058	на пусконалагоджувальні роботи - Система газового пожежогасіння	0,563	-	0,563	0,00435	0,435	-
59	02-01-059	на Блискавкозахист	325,225	-	325,225	0,45230	34,04	-
60	02-01-060	на пусконалагоджувальні роботи блискавкозахисту	16,727	-	16,727	0,12914	12,915	-
61	02-01-061	на Система контролю довибуховонебезпечних концентрацій паливних газів та чадного газу в повітрі	295,935	-	295,935	0,49928	37,589	-
62	02-01-062	на придбання устаткування Придбання устаткування системи контролю довибуховонебезпечних концентрацій паливних газів та чадного газу в повітрі	-	50,227	50,227	-	-	-
63	02-01-063	на пусконалагоджувальні роботи - системи контролю довибуховонебезпечних концентрацій паливних газів та чадного газу в повітрі	0,563	-	0,563	0,00435	0,435	-
64	02-01-064	на Система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей	1135,623	-	1135,623	4,75609	356,758	-
65	02-01-065	на придбання устаткування Придбання устаткування для система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей	-	883,911	883,911	-	-	-
66	02-01-066	на пусконалагоджувальні роботи - Система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей	1,239	-	1,239	0,00957	0,956	-
67	02-01-067	на придбання устаткування Придбання ліфта	-	474,79	474,79	-	-	-
68	02-01-068	на Монтаж ліфта	317,435	-	317,435	2,63472	200,887	-
69	02-01-069	на пусконалагоджувальні роботи ліфта	94,988	-	94,988	0,75655	73,219	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	150675,981	52790,576	203466,557	291,87291	21976,131	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	1333,375	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Ігор ХРОН
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник кошторисного _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ігор ХРОН
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Зовнішні опоряджувальні роботи	12,42611	-	0,00044	-	-	12,42655	1,47954	13,90609
		940,674	-	0,032	-	-	940,706	168,757	1109,463
02-01-02	Внутрішні опоряджувальні роботи	24,51970	-	0,58105	-	-	25,10075	2,99179	28,09254
		1769,42	-	37,481	-	-	1806,901	341,242	2148,143
02-01-03	Підлога	34,66728	-	0,50453	-	-	35,17181	4,17845	39,35026
		2351,459	-	38,293	-	-	2389,752	476,6	2866,352
02-01-04	Демонтажні роботи	7,54810	-	0,90294	0,21071	-	8,66175	1,03970	9,70145
		506,612	-	65,213	17,158	-	588,983	118,589	707,572
02-01-05	Огороджувальні конструкції чистих приміщень (підвісна стеля,обшивка стін та перегородок)	18,04272	-	0,00489	-	-	18,04761	2,16572	20,21333
		1268,247	-	0,371	-	-	1268,618	247,02	1515,638
02-01-06	Стіни та перегородки	11,41596	-	6,94637	-	-	18,36233	2,20347	20,56580
		804,296	-	548,216	-	-	1352,512	251,326	1603,838
02-01-07	Покрівля	8,14575	-	0,19887	-	-	8,34462	0,84390	9,18852
		568,525	-	16,217	-	-	584,742	96,259	681,001
02-01-08	Прорізи	2,62010	-	0,11388	-	-	2,73398	0,32807	3,06205
		189,43	-	10,108	-	-	199,538	37,422	236,96
02-01-09	Перехід (об’єми КБ)	1,56379	-	0,16190	-	-	1,72569	0,20614	1,93183
		108,648	-	13,751	-	-	122,399	23,518	145,917
02-01-010	Каркас надбудови (об’єми КБ)	3,87075	-	0,48087	-	-	4,35162	0,51762	4,86924
		277,628	-	42,393	-	-	320,021	59,039	379,06
02-01-011	Каркас вентиляційної шахти	3,80503	-	0,40271	-	-	4,20774	0,50216	4,70990
		282,207	-	36,352	-	-	318,559	57,277	375,836
02-01-012	Перекриття	2,97974	-	0,24230	0,02468	-	3,24672	0,38961	3,63633
		193,685	-	17,73	2,01	-	213,425	44,439	257,864
02-01-013	Сходи	0,78777	-	0,00759	-	-	0,79536	0,09544	0,89080
		51,811	-	0,568	-	-	52,379	10,886	63,265

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-014	Водовідведення ПВХ RainWay (Ранвей) 130/110	0,01961 1,337	- -	0,00005 0,003	- -	- -	0,01966 1,34	0,00236 0,269	0,02202 1,609
02-01-015	Сходи, стіни, пандус та навіс входів	2,94584 199,968	- -	0,57422 44,075	- -	- -	3,52006 244,043	0,41766 47,636	3,93772 291,679
02-01-016	Супутні роботи	0,47153 34,637	0,03680 2,492	0,02395 2,186	- -	- -	0,53228 39,315	0,05586 6,371	0,58814 45,686
02-01-017	придбання устаткування Устаткування (підйомник)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-018	господарчо-питний водопровід В1	0,82311 61,073	- -	0,10467 7,498	- -	- -	0,92778 68,571	0,09552 10,893	1,02330 79,464
02-01-019	поливальний водопровід В1пол	0,08230 6,047	- -	0,00019 0,016	- -	- -	0,08249 6,063	0,00829 0,948	0,09078 7,011
02-01-020	протипожежний водопровід В2	0,19451 14,37	0,00675 0,512	0,00159 0,13	- -	- -	0,20285 15,012	0,02123 2,423	0,22408 17,435
02-01-021	система гарячого водопостачання (Т3,Т4)	0,92229 68,663	0,00960 0,69	0,06739 4,785	- -	- -	0,99928 74,138	0,10214 11,651	1,10142 85,789
02-01-022	побутова та виробнича каналізації(К1,К3)	1,35857 101,024	- -	0,03557 2,663	- -	- -	1,39414 103,687	0,14638 16,697	1,54052 120,384
02-01-023	каналізації напірна (К14,К14Н)	0,19936 14,778	- -	0,00218 0,184	- -	- -	0,20154 14,962	0,01867 2,13	0,22021 17,092
02-01-024	внутрішній водостік К2	0,21695 16,426	- -	0,00285 0,236	- -	- -	0,21980 16,662	0,02280 2,6	0,24260 19,262
02-01-025	вентиляцію	22,26656 1517,915	7,09151 528,744	1,26624 102,684	- -	- -	30,62431 2149,343	2,95006 336,489	33,57437 2485,832
02-01-026	придбання устаткування Придбання обладнання на вентиляцію	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-027	пусконалагоджувальні роботи вентиляції	- -	- -	- -	- -	0,43120 -	0,43120 42,594	0,03752 4,279	0,46872 46,873
02-01-028	Кондиціювання	0,99128 70,57	1,75745 128,514	0,10121 7,325	- -	- -	2,84994 206,409	0,25814 29,442	3,10808 235,851
02-01-029	опалення	6,19039 449,618	0,16160 11,697	0,66867 48,03	- -	- -	7,02066 509,345	0,71547 81,607	7,73613 590,952
02-01-030	теплопостачання вентустановок	1,49961 108,683	0,08381 6,03	0,01141 1,009	- -	- -	1,59483 115,722	0,14923 17,024	1,74406 132,746
02-01-031	дренаж систем опалення та теплопостачання вентустановок	0,15987 11,943	- -	0,03008 2,118	- -	- -	0,18995 14,061	0,01995 2,275	0,20990 16,336
02-01-032	Трубопроводи лікувального газопроводу	0,00319 0,221	7,76026 575,211	0,03894 2,932	- -	- -	7,80239 578,364	0,62093 70,823	8,42332 649,187

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-033	придбання устаткування Устакування лікувального газопроводу	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-034	Модульний блок	0,09102 6,471	0,02400 1,747	0,00084 0,078	- -	- -	0,11586 8,296	0,00915 1,044	0,12501 9,34
02-01-035	придбання устаткування Придбання модульних блоків	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-036	Вузол обліку тепла, теплопункт.	1,12407 81,297	0,07984 5,918	0,00928 0,811	- -	- -	1,21319 88,026	0,12066 13,764	1,33385 101,79
02-01-037	Електротехнічні рішення	0,12842 8,232	15,20043 1044,816	1,43243 111,675	0,00025 0,02	- -	16,76153 1164,743	1,62981 185,899	18,39134 1350,642
02-01-038	Вентиляційне обладнання	- -	8,50596 576,563	0,45513 34,983	- -	- -	8,96109 611,546	0,86926 99,15	9,83035 710,696
02-01-039	Структурована кабельна система . Система виклику персонала. Радіофікація	- -	6,26564 452,61	0,56586 41,536	- -	- -	6,83150 494,146	0,62297 71,063	7,45447 565,209
02-01-040	придбання устаткування придбання устаткування структурова кабельна система , система виклику персонала , радіофікація	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-041	пусконалагоджувальні роботи СКС , системи виклику персонала , радіофікації	- -	- -	- -	- -	0,12992 -	0,12992 12,833	0,01130 1,289	0,14122 14,122
02-01-042	Протидимний захист	1,79113 128,031	0,01872 1,346	0,05905 4,358	- -	- -	1,86890 133,735	0,18280 20,851	2,05170 154,586
02-01-043	пусконалагоджувальні роботи протидимного захисту	- -	- -	- -	- -	0,17280 -	0,17280 17,071	0,01503 1,716	0,18783 18,787
02-01-044	монтажні роботи СКД	0,07428 6,047	4,32272 310,387	0,14989 11,894	- -	- -	4,54689 328,328	0,40305 45,975	4,94994 374,303
02-01-045	придбання устаткування придбання устаткування СКД	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-046	пусконалагоджувальні роботи СКД	- -	- -	- -	- -	0,20640 -	0,20640 20,388	0,01796 2,048	0,22436 22,436
02-01-047	монтажні роботи - відеонагляд	- -	3,82420 271,041	0,02665 2,096	- -	- -	3,85085 273,137	0,33547 38,263	4,18632 311,4
02-01-048	придбання устаткування придбання устаткування - відеонагляд	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-049	пусконалагоджувальні роботи - відеонагляд	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	0,11520 -	0,11520 11,38	0,01002 1,143	0,12522 12,523
02-01-050	Система охоронної сигналізації.	__-__ -	2,86080 207,291	0,10911 8,096	__-__ -	__-__ -	2,96991 215,387	0,24440 27,876	3,21431 243,263
02-01-051	придбання устаткування Придбання устаткування для системи охороної сигналізації	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -
02-01-052	пусконалагоджувальні роботи - Система охороної сигналізації	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	0,00880 -	0,00880 0,869	0,00077 0,087	0,00957 0,956
02-01-053	Монтаж пожежної сигналізації	__-__ -	4,54794 307,841	0,60254 44,118	__-__ -	__-__ -	5,15048 351,959	0,43834 50,002	5,58882 401,961
02-01-054	придбання устаткування Придбання устаткування на пожежну сигналізацію	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -
02-01-055	пусконалагоджувальні роботи - Система пожежної сигналізації.	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	0,00800 -	0,00800 0,79	0,00070 0,079	0,00870 0,869
02-01-056	Система газового пожежогасіння	__-__ -	0,32406 22,724	0,07072 5,174	__-__ -	__-__ -	0,39478 27,898	0,03526 4,019	0,43004 31,917
02-01-057	придбання устаткування Придбання устаткування на систему газового пожежогасіння	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -
02-01-058	пусконалагоджувальні роботи - Система газового пожежогасіння	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	0,00400 -	0,00400 0,395	0,00035 0,04	0,00435 0,435
02-01-059	Блискавкозахист	__-__ -	0,38256 27,114	0,02975 2,365	__-__ -	__-__ -	0,41231 29,479	0,03999 4,561	0,45230 34,04
02-01-060	пусконалагоджувальні роботи блискавкозахисту	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	0,11880 -	0,11880 11,735	0,01034 1,18	0,12914 12,915
02-01-061	Система контролю довибуховонебезпечних концентрацій паливних газів та чадного газу в повітрі	__-__ -	0,43906 31,29	0,01746 1,422	__-__ -	__-__ -	0,45652 32,712	0,04276 4,877	0,49928 37,589
02-01-062	придбання устаткування Придбання устаткування системи контролю довибуховонебезпечних концентрацій паливних газів та чадного газу в повітрі	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-063	пусконалагоджувальні роботи - системи контролю довибуховонебезпечних концентрацій паливних газів та чадного газу в повітрі	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	0,00400 -	0,00400 0,395	0,00035 0,04	0,00435 0,435
02-01-064	Система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей	__-__ -	4,02217 286,828	0,34040 25,045	__-__ -	__-__ -	4,36257 311,873	0,39352 44,885	4,75609 356,758
02-01-065	придбання устаткування Придбання устаткування для система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -
02-01-066	пусконалагоджувальні роботи - Система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	0,00880 -	0,00880 0,869	0,00077 0,087	0,00957 0,956
02-01-067	придбання устаткування Придбання ліфта	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -
02-01-068	Монтаж ліфта	__-__ -	2,13652 153,616	0,30529 25,269	__-__ -	__-__ -	2,44181 178,885	0,19291 22,002	2,63472 200,887
02-01-069	пусконалагоджувальні роботи ліфта	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	0,69600 -	0,69600 66,312	0,06055 6,907	0,75655 73,219
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-									
	Разом :	173,94669 12219,993	69,86240 4955,022	17,65195 1371,519	0,23564 19,188	1,90392 -	263,60060 18751,353	28,27231 3224,778	291,87291 21976,131

Склав _____ Ірина ЩЕБЕТЮК Перевірив _____ Ігор ХРОН

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Зовнішні опоряджувальні роботи

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:
креслення (специфікації) № 697-19-АР

Кошторисна вартість	4117,152	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	13,90609	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1109,463	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ8-36-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100м2 вп	27,4154	7153,15 2998,63	- -	196106	82209	- -	45,4200 -	1245,21 -
2	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150-200 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*17,7577*	*36178,54* *33098,69*	- -	*642448*	*587757*	- -	*417,8600* -	*7420,23* -
3	С114-6-У варіант 4	Плити теплоізоляційні isover (щільність 100кг/м3) шаром 200 мм	м3	296,06686	3498,93 -	- -	1035917	-	- -	- -	- -
4	С114-6-У варіант 5	Плити теплоізоляційні isover (щільність 100кг/м3) шаром 150 мм	м3	62,96094	3498,93 -	- -	220296	-	- -	- -	- -
5	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	21309,24	12,68 -	- -	270201	-	- -	- -	- -
6	& С1-1-3Д варіант 3	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою 10х240 мм	100шт	143,48	466,31 -	- -	66906	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С1555-305 варіант 1	Профіль цокольний	м	58,60041	161,27 -	- -	9450	-	- -	- -	- -
8	С111-1784	Сітка скляна будівельна, марка СС-1	м2	2042,1355	28,39 -	- -	57976	-	- -	- -	- -
9	С111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	4794,579	45,90 -	- -	220071	-	- -	- -	- -
10	С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	301,8809	45,12 -	- -	13621	-	- -	- -	- -
11	С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	891,43654	207,34 -	- -	184830	-	- -	- -	- -
12	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	2,483	58905,51 38090,50	- -	146262	94579	- -	480,8800 -	1194,03 -
13	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	3029,26	12,68 -	- -	38411	-	- -	- -	- -
14	С111-1784	Сітка скляна будівельна, марка СС-1	м2	285,545	28,39 -	- -	8107	-	- -	- -	- -
15	С111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	670,41	45,90 -	- -	30772	-	- -	- -	- -
16	С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	42,211	45,12 -	- -	1905	-	- -	- -	- -
17	С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	124,6466	207,34 -	- -	25844	-	- -	- -	- -
18	*КБ7-57-1*	*Улаштування паропроникненої стрічки*	*100м шва*	*8,2767*	*659,22* *637,37*	*13,45* *3,92*	*5456*	*5275*	*111* *32*	*9,1800* *0,0532*	*75,98* *0,44*
19	С111-1747 варіант 1	Паропроникний ущільнювач -ЦОКОЛЬ- вище відмітки землі	100м	8,690535	1382,47 -	- -	12014	-	- -	- -	- -
20	*КБ8-3-4*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова цементна Ceresit CR 65*	*100м2*	*1,7505*	*8051,55* *8042,08*	- -	*14094*	*14078*	- -	*115,8300* -	*202,76* -
21	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	525,15	31,63 -	- -	16610	-	- -	- -	- -
22	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*1,7505*	*36178,54* *33098,69*	- -	*63331*	*57939*	- -	*417,8600* -	*731,46* -
23	С1555-298 варіант 1	Утеплювач екструдований пінополістрол Carbon ECO XPS товщ. 100 мм	м2	187,3035	311,60 -	- -	58364	-	- -	- -	- -
24	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	2100,6	14,69 -	- -	30858	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& С1-1-3Д варіант 2	Дюбелі фасадні пластмасові 160мм	100шт	14,14	215,39 -	- -	3046	-	- -	- -	- -
26	С1555-305 варіант 1	Профіль цокольний	м	5,77665	161,27 -	- -	932	-	- -	- -	- -
27	С111-1784	Сітка скляна будівельна, марка СС-1	м2	201,3075	28,39 -	- -	5715	-	- -	- -	- -
28	С111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	472,635	45,90 -	- -	21694	-	- -	- -	- -
29	С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	29,7585	45,12 -	- -	1343	-	- -	- -	- -
30	С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	87,8751	207,34 -	- -	18220	-	- -	- -	- -
		НИЖЧЕ ВІДМОЩЕННЯ									
31	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	2,28	15197,49 15197,49	- -	34650	34650	- -	261,8000 -	596,9 -
32	*КБ8-3-4*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова цементна Ceresit CR 65*	*100м2*	*1,52*	*8051,55* *8042,08*	- -	*12238*	*12224*	- -	*115,8300* -	*176,06* -
33	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	456	31,63 -	- -	14423	-	- -	- -	- -
34	*КБ26-35-4*	*Теплоізоляція виробами з пінопласту*	*1 м3*	*15,2*	*1898,33* *1886,46*	- -	*28855*	*28674*	- -	*25,9200* -	*393,98* -
35	С1555-298 варіант 1	Утеплювач екструдований пінополістрол Carbon ECO XPS товщ. 100 мм	м2	155,04	311,60 -	- -	48310	-	- -	- -	- -
36	& С1-1-3Д варіант 2	Дюбелі фасадні пластмасові 160мм	100шт	12,28	215,39 -	- -	2645	-	- -	- -	- -
37	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь профилированная мембрана 0,6 мм шиповидная геомембрана SWEETONDALE	10 м2	15,2	858,46 96,34	- -	13049	1464	- -	1,4400 -	21,89 -
38	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	2,12	10294,76 10294,76	- -	21825	21825	- -	173,4000 -	367,61 -
		Разом прямі витрати по кошторису					3596795	940674	111 32		12426,11 0,44
		Разом будівельні роботи, грн.					3596795				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2656010				
		всього заробітна плата, грн.					940706				
		Загальновиробничі витрати, грн.					520357				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1479,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					168757				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**4117152**				
		Всього по кошторису					**4117152**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**13906,09**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1109463**				

Склав _____ Поліщук В. І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лосицький Ю.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Внутрішні опоряджувальні роботи

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:
креслення (специфікації) № 605-11-АБ-1

Кошторисна вартість	7829,038	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	28,09254	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2148,143	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підвальний поверх на відм. -2,900									
		==Утеплення стелі в підвальних приміщеннях з плити піноскла 150 мм;==									
1	*КБ15-78-1*	*Утеплення стелі підвалних приміщень піносклом -150мм*	*100 м2*	*2,49*	*36178,54* *33098,69*	- -	*90085*	*82416*	- -	*417,8600* -	*1040,47* -
2	& С111-1896-2-Р варіант 1	Акрилова Мастика PolyCem 360 (клей для піноскла) (або аналог)	кг	622,5	135,19 -	- -	84156	-	- -	- -	- -
3	& С1-10К-2-2 варіант 2	Теплоізоляція - плити з піноскла типу ПС - 150 мм	м2	266,4	1075,94 -	- -	286630	-	- -	- -	- -
4	& С1-1-3Д варіант 3	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою 10х240 мм	100шт	20,12	466,31 -	- -	9382	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1555-305 варіант 1	Профіль цокольний	м	8,217	161,27 -	- -	1325	-	- -	- -	- -
6	С111-1784	Сітка скляна будівельна, марка СС-1	м2	286,35	28,39 -	- -	8129	-	- -	- -	- -
7	С111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	672,3	45,90 -	- -	30859	-	- -	- -	- -
8	С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	42,33	45,12 -	- -	1910	-	- -	- -	- -
9	С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	124,998	207,34 -	- -	25917	-	- -	- -	- -
		=Стіни									
10	*КБ13-13-1*	*Грунтування поверхні КНАУФ Бетоконтакт*	*100м2*	*5,8165*	*547,21* *537,27*	*8,17* *2,00*	*3183*	*3125*	*48* *12*	*6,6900* *0,0272*	*38,91* *0,16*
11	С111-233-2 варіант 1	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	203,5775	67,26 -	- -	13693	-	- -	- -	- -
12	*КБ15-46-5*	*Поліпшене оштукутурювання поверхні Knauf МП-75 - 10 мм по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*5,8165*	*16513,49* *6356,10*	*477,16* *389,88*	*96051*	*36970*	*2775* *2268*	*86,3600* *6,0883*	*502,31* *35,41*
13	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці*	*100м2*	*5,8165*	*20979,81* *4467,82*	*2,01* *1,68*	*122029*	*25987*	*12* *10*	*64,3500* *0,0222*	*374,29* *0,13*
		Разом прямі витрати по розділу 1					773349	148498	2835 2290		1955,98 35,7
		Разом будівельні роботи, грн.					773349				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					622016				
		всього заробітна плата, грн.					150788				
		Загальновиробничі витрати, грн.					83482				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					237,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27114				
		Всього будівельні роботи, грн.					**856831**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ34-65-3	Екрануюча мідна сітка (Клітка Фарадея)	м2	44,3	2284,68 360,59	10,09 2,94	101211	15974	447 130	5,3900 0,0399	238,78 1,77
15	КБ34-56-8	Улаштування каркасів конструкцій стель із дерев'яних брусків при віднесенні від стель на 5 см	100м2	0,443	37091,42 16862,28	339,75 76,30	16431	7470	151 34	249,0000 1,1292	110,31 0,5
16	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,443	27606,60 10801,87	21,06 17,68	12230	4785	9 8	136,3700 0,2331	60,41 0,1
17	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,443	7996,82 4636,80	5,02 4,21	3543	2054	2 2	63,0000 0,0555	27,91 0,02
18	КБ15-56-6 (шаром до 3 мм)	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,443	5700,96 2914,56	6,02 5,05	2526	1291	3 2	39,6000 0,0666	17,54 0,03
19	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці =ПРИМІЩЕННЯ :158, 159,161, 160, 164, 126, 143 =	100м2	0,443	30353,18 5613,42	2,01 1,68	13446	2487	1 1	80,8500 0,0222	35,82 0,01
20	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,845	6643,82 4636,80	5,02 4,21	5614	3918	4 4	63,0000 0,0555	53,24 0,05
21	КБ15-56-6 (шаром до 5 мм)	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,845	10145,23 6800,64	14,04 11,79	8573	5747	12 10	92,4000 0,1554	78,08 0,13
22	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці =СТІНИ: приміщення 101==	100м2	0,845	30353,18 5613,42	2,01 1,68	25648	4743	2 1	80,8500 0,0222	68,32 0,02
23	КБ13-13-1	Грунтування поверхні КНАУФ Бетоконтакт	100м2	0,825	547,21 537,27	8,17 2,00	451	443	7 2	6,6900 0,0272	5,52 0,02
24	С111-233-2 варіант 1	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	28,875	67,26 -	- -	1942	-	- -	- -	- -
25	КБ15-46-5	Поліпшене оштукутурювання поверхні Knauf МП-75 - 10 мм по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	0,825	16513,49 6356,10	477,16 389,88	13624	5244	394 322	86,3600 6,0883	71,25 5,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ34-65-2	Екрануюча мідна сітка (клітка Фарадея) стін	м2	82,5	2201,82 278,97	6,72 1,96	181650	23015	554 162	4,1700 0,0266	344,03 2,19
27	КБ10-8-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по дерев'яному каркасу	100м2	0,825	66469,00 15717,34	- -	54837	12967	- -	218,6000 -	180,35 -
28	КБ15-56-1	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,825	6438,43 3209,70	4,01 3,37	5312	2648	3 3	43,6100 0,0444	35,98 0,04
29	КБ15-56-3 (шаром до 3мм)	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,825	10679,61 5817,34	6,02 5,05	8811	4799	5 4	79,0400 0,0666	65,21 0,05
30	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці Приміщення :102, 103, 107, 108, 109,110, 111, 112, 113, 117,119, 120, 121, 122, 129, 130, 136, 138, 141,145,146, 147, 148,158, 159,161, 160, 164,126, 143	100м2	0,825	29151,09 4467,82	2,01 1,68	24050	3686	2 1	64,3500 0,0222	53,09 0,02
31	КБ13-13-1	Грунтування поверхні КНАУФ Бетоконтакт	100м2	13,99	547,21 537,27	8,17 2,00	7655	7516	114 28	6,6900 0,0272	93,59 0,38
32	С111-233-2 варіант 1	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	489,65	67,26 -	- -	32934	-	- -	- -	- -
33	КБ15-46-5	Поліпшене оштукутурювання поверхні Knauf МП-75 - 10 мм по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	13,99	16513,49 6356,10	477,16 389,88	231024	88922	6675 5454	86,3600 6,0883	1208,18 85,18
34	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	13,99	29151,09 4467,82	2,01 1,68	407824	62505	28 24	64,3500 0,0222	900,26 0,31
35	КБ10-72-1	Прибивання по стінах маячних рейок	100м	14,04	224,83 212,80	- -	3157	2988	- -	3,4500 -	48,44 -
36	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (Стіни, на яких встановлені раковини)	100м2	0,22	19041,99 18173,02	34,10 28,63	4189	3998	8 6	255,6700 0,3774	56,25 0,08
37	С111-1726 варіант 4	Плитки керамічні для стін	м2	22,2	368,99 -	- -	8192	-	- -	- -	- -
38	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	114,4	20,35 -	- -	2328	-	- -	- -	- -
39	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,18	18369,69 2172,48	11,03 9,26	3307	391	2 2	29,8500 0,1221	5,37 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& С111-1647-16 варіант 1	Шпарування для кахлю кольорове GERESIT CE 40	кг	9,966	66,77 -	- -	665	-	- -	- -	- -
41	С113-1876 варіант 1	Хрестик дистанційний Приміщення :104, 105, 106, 116, 118,121(с. у), 123, 127, 128,137, 139, 140, 142, 144,131, 132, 133, 134,135	шт	159	0,10 -	- -	16	-	- -	- -	- -
42	*КБ13-13-1*	*Грунтування поверхні КНАУФ Бетоконтакт*	*100м2*	*6,85*	*537,43* *537,27*	- -	*3681*	*3680*	- -	*6,6900* -	*45,83* -
43	С111-233-2 варіант 1	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	239,75	67,26 -	- -	16126	-	- -	- -	- -
44	*КБ15-46-5*	*Поліпшене оштукатурювання поверхні Knauf МП-75 - 10 мм по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*6,85*	*16513,49* *6356,10*	*477,16* *389,88*	*113117*	*43539*	*3269* *2671*	*86,3600* *6,0883*	*591,57* *41,7*
45	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (Стіни, на яких встановлені раковини)	100м2	6,85	19041,99 18173,02	34,10 28,63	130438	124485	234 196	255,6700 0,3774	1751,34 2,59
46	С111-1726 варіант 4	Плитки керамічні для стін	м2	691,9	368,99 -	- -	255304	-	- -	- -	- -
47	& С1555-4-1 варіант 1	Плитковий клей КНАУФ Флизенклебер	кг	3562	11,87 -	- -	42281	-	- -	- -	- -
48	& С111-1647-16 варіант 1	Шпарування для кахлю кольорове GERESIT CE 40	кг	310,305	66,77 -	- -	20719	-	- -	- -	- -
49	С113-1876 варіант 1	Хрестик дистанційний	шт	4946	0,10 -	- -	495	-	- -	- -	- -
50	КБ10-72-1	Прибивання по стінах маячних рейок ==========	100м	6,78	224,83 212,80	- -	1524	1443	- -	3,4500 -	23,39 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1764875	440738	11926 9067		6170,06 140,23
		Разом будівельні роботи, грн.					1764875				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1312211				
		всього заробітна плата, грн.					449805				
		Загальновиробничі витрати, грн.					257866				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					752,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					85821				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**2022741**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	85,8	20,35 -	- -	1746	-	- -	- -	- -
62	& С111-1647-16 варіант 1	Шпарування для кахлю кольорове GERESIT CE 40	кг	7,4745	66,77 -	- -	499	-	- -	- -	- -
63	С113-1876 варіант 1	Хрестик дистанційний	шт	119	0,10 -	- -	12	-	- -	- -	- -
64	*КБ8-26-1*	*Улаштування перегородок зі скляних блоків при висоті поверху до 4 м. Приміщення 226, 229, 232* Приміщення :204, 206, 207, 208, 211,212, 213, 214, 215, 216,217, 220, 227, 228, 234, 235, 237,240,242, 245	*100м2*	*0,235*	*74715,39* *12510,01*	*528,93* *207,59*	*17558*	*2940*	*124* *49*	*167,4700* *2,5160*	*39,36* *0,59*
65	*КБ13-13-1*	*Грунтування поверхні КНАУФ Бетоконтакт*	*100м2*	*6,405*	*547,21* *537,27*	*8,17* *2,00*	*3505*	*3441*	*52* *13*	*6,6900* *0,0272*	*42,85* *0,17*
66	С111-233-2 варіант 1	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	213,675	67,26 -	- -	14372	-	- -	- -	- -
67	*КБ15-46-5*	*Поліпшене оштукатурювання поверхні Knauf МП-75 - 10 мм по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*6,105*	*16513,49* *6356,10*	*477,16* *389,88*	*100815*	*38804*	*2913* *2380*	*86,3600* *6,0883*	*527,23* *37,17*
68	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (Стіни, на яких встановлені раковини)	100м2	6,105	19041,99 18173,02	34,10 28,63	116251	110946	208 175	255,6700 0,3774	1560,87 2,3
69	С111-1726 варіант 4	Плитки керамічні для стін	м2	616,6	368,99 -	- -	227519	-	- -	- -	- -
70	& С1555-4-1 варіант 1	Плитковий клей КНАУФ Флизенклебер	кг	3174,6	11,87 -	- -	37683	-	- -	- -	- -
71	& С111-1647-16 варіант 1	Шпарування для кахлю кольорове GERESIT CE 40	кг	276,5565	66,77 -	- -	18466	-	- -	- -	- -
72	С113-1876 варіант 1	Хрестик дистанційний	шт	4408	0,10 -	- -	441	-	- -	- -	- -
73	КБ10-72-1	Прибивання по стінах маячних рейок ==========	100м	7,02	224,83 212,80	- -	1578	1494	- -	3,4500 -	24,22 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					968314	261419	7298 5849		3633,75 90,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					968314 699597				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					267268				
		Загальновиробничі витрати, грн.					152547				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					443,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					50607				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1120861**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (Стіни, на яких встановлені раковини)	100м2	0,072	19041,99 18173,02	34,10 28,63	1371	1308	2 2	255,6700 0,3774	18,41 0,03
83	С111-1726 варіант 4	Плитки керамічні для стін	м2	7,3	368,99 -	- -	2694	-	- -	- -	- -
84	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	37,44	20,35 -	- -	762	-	- -	- -	- -
85	& С111-1647-16 варіант 1	Шпарування для кахлю кольорове GERESIT CE 40	кг	3,2616	66,77 -	- -	218	-	- -	- -	- -
86	С113-1876 варіант 1	Хрестик дистанційний Приміщення :302, 303, 305, 309, 310,311, 314, 315, 317, 318,319, 323, 325, 326, 328, 330, 331, 334, 335	шт	52	0,10 -	- -	5	-	- -	- -	- -
87	*КБ13-13-1*	*Грунтування поверхні КНАУФ Бетоконтакт*	*100м2*	*6,305*	*547,21* *537,27*	*8,17* *2,00*	*3450*	*3387*	*52* *13*	*6,6900* *0,0272*	*42,18* *0,17*
88	С111-233-2 варіант 1	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	220,675	67,26 -	- -	14843	-	- -	- -	- -
89	*КБ15-46-5*	*Поліпшене оштукатурювання поверхні Knauf МП-75 - 10 мм по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*6,305*	*16513,49* *6356,10*	*477,16* *389,88*	*104118*	*40075*	*3008* *2458*	*86,3600* *6,0883*	*544,5* *38,39*
90	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (Стіни, на яких встановлені раковини)	100м2	6,305	19041,99 18173,02	34,10 28,63	120060	114581	215 181	255,6700 0,3774	1612 2,38
91	С111-1726 варіант 4	Плитки керамічні для стін	м2	636,8	368,99 -	- -	234973	-	- -	- -	- -
92	& С1555-4-1 варіант 1	Плитковий клей КНАУФ Флизенклебер	кг	3278,6	11,87 -	- -	38917	-	- -	- -	- -
93	& С111-1647-16 варіант 1	Шпарування для кахлю кольорове GERESIT CE 40	кг	285,6165	66,77 -	- -	19071	-	- -	- -	- -
94	С113-1876 варіант 1	Хрестик дистанційний	шт	4552	0,10 -	- -	455	-	- -	- -	- -
95	КБ10-72-1	Прибивання по стінах маячних рейок ==========	100м	6,33	224,83 212,80	- -	1423	1347	- -	3,4500 -	21,84 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					796328	223622	5609 4538		3113,13 70,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					796328				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					567097				
		всього заробітна плата, грн.					228160				
		Загальновиробничі витрати, грн.					130374				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					379,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					43291				
		Всього будівельні роботи, грн.					**926702**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	КБ10-72-1	Прибивання по стінах маячних рейок	100м	10,08	224,83 212,80	- -	2266	2145	- -	3,4500 -	34,78 -
104	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (Стіни, на яких встановлені раковини)	100м2	0,192	19041,99 18173,02	34,10 28,63	3656	3489	7 5	255,6700 0,3774	49,09 0,07
105	С111-1726 варіант 4	Плитки керамічні для стін	м2	19,4	368,99 -	- -	7158	-	- -	- -	- -
106	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	99,84	20,35 -	- -	2032	-	- -	- -	- -
107	& С111-1647-16 варіант 1	Шпарування для кахлю кольорове GERESIT CE 40	кг	8,6976	66,77 -	- -	581	-	- -	- -	- -
108	С113-1876 варіант 1	Хрестик дистанційний	шт	139	0,10 -	- -	14	-	- -	- -	- -
109	*КБ8-26-1*	*Улаштування перегородок зі скляних блоків при висоті поверху до 4 м. Приміщення 418,419* Приміщення :402, 403, 405, 407, 409,411, 413, 414, 414*, 416,423, 424, 425, 427, 428, 429, 430, 431, 437	*100м2*	*0,141*	*74715,39* *12510,01*	*528,93* *207,59*	*10535*	*1764*	*75* *29*	*167,4700* *2,5160*	*23,61* *0,35*
110	*КБ13-13-1*	*Грунтування поверхні КНАУФ Бетоконтакт*	*100м2*	*6,422*	*547,21* *537,27*	*8,17* *2,00*	*3514*	*3450*	*52* *13*	*6,6900* *0,0272*	*42,96* *0,17*
111	С111-233-2 варіант 1	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	224,77	67,26 -	- -	15118	-	- -	- -	- -
112	*КБ15-46-5*	*Поліпшене оштукатурювання поверхні Knauf МП-75 - 10 мм по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*6,422*	*16513,49* *6356,10*	*477,16* *389,88*	*106050*	*40819*	*3064* *2504*	*86,3600* *6,0883*	*554,6* *39,1*
113	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (Стіни, на яких встановлені раковини)	100м2	6,422	19041,99 18173,02	34,10 28,63	122288	116707	219 184	255,6700 0,3774	1641,91 2,42
114	С111-1726 варіант 4	Плитки керамічні для стін	м2	648,6	368,99 -	- -	239327	-	- -	- -	- -
115	& С1555-4-1 варіант 1	Плитковий клей КНАУФ Флизенклебер	кг	3339,44	11,87 -	- -	39639	-	- -	- -	- -
116	& С111-1647-16 варіант 1	Шпарування для кахлю кольорове GERESIT CE 40	кг	290,9166	66,77 -	- -	19425	-	- -	- -	- -
117	С113-1876 варіант 1	Хрестик дистанційний	шт	4637	0,10 -	- -	464	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	КБ10-72-1	Прибивання по стінах маячних рейок ========== Разом прямі витрати по розділу 5	100м	6,45	224,83 212,80	- -	1450 1083588	1373 291810	- - 8329 6703	3,4500 -	22,25 - 4060,31 103,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – – – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці*	*100м2*	*12,558*	*29151,09* *4467,82*	*2,01* *1,68*	*366079*	*56107*	*25* *21*	*64,3500* *0,0222*	*808,11* *0,28*
126	КБ10-72-1	Прибивання по стінах маячних рейок	100м	12,6	224,83 212,80	- -	2833	2681	- -	3,4500 -	43,47 -
127	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (Стіни, на яких встановлені раковини)	100м2	0,072	19041,99 18173,02	34,10 28,63	1371	1308	2 2	255,6700 0,3774	18,41 0,03
128	С111-1726 варіант 4	Плитки керамічні для стін	м2	7,3	368,99 -	- -	2694	-	- -	- -	- -
129	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	37,44	20,35 -	- -	762	-	- -	- -	- -
130	& С111-1647-16 варіант 1	Шпарування для кахлю кольорове GERESIT CE 40	кг	3,2616	66,77 -	- -	218	-	- -	- -	- -
131	С113-1876 варіант 1	Хрестик дистанційний	шт	52	0,10 -	- -	5	-	- -	- -	- -
132	*КБ8-26-1*	*Улаштування перегородок зі скляних блоків при висоті поверху до 4 м. Приміщення 500* Приміщення :500, 501(с/у), 502(с/у),503(с/у), 504(с/у),505(с/у), 506, 507, 508,509(с/у), 510(с/у), 510(с/у),512(с/у), 513(с/у), 514(с/у), 516, 522, 523, 525, 526,527, 528	*100м2*	*0,162*	*74715,39* *12510,01*	*528,93* *207,59*	*12104*	*2027*	*86* *34*	*167,4700* *2,5160*	*27,13* *0,41*
133	*КБ13-13-1*	*Грунтування поверхні КНАУФ Бетоконтакт*	*100м2*	*5,434*	*547,21* *537,27*	*8,17* *2,00*	*2974*	*2920*	*44* *11*	*6,6900* *0,0272*	*36,35* *0,15*
134	С111-233-2 варіант 1	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	190,19	67,26 -	- -	12792	-	- -	- -	- -
135	*КБ15-46-5*	*Поліпшене оштукатурювання поверхні Knauf МП-75 - 10 мм по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*5,434*	*16513,49* *6356,10*	*477,16* *389,88*	*89734*	*34539*	*2593* *2119*	*86,3600* *6,0883*	*469,28* *33,08*
136	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (Стіни, на яких встановлені раковини)	100м2	5,434	19041,99 18173,02	34,10 28,63	103474	98752	185 156	255,6700 0,3774	1389,31 2,05
137	С111-1726 варіант 4	Плитки керамічні для стін	м2	548,8	368,99 -	- -	202502	-	- -	- -	- -
138	& С1555-4-1 варіант 1	Плитковий клей КНАУФ Флизенклебер	кг	2825,68	11,87 -	- -	33541	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	& С111-1647-16 варіант 1	Шпарування для кахлю кольорове GERESIT CE 40	кг	246,1602	66,77 -	- -	16436	-	- -	- -	- -
140	С113-1876 варіант 1	Хрестик дистанційний	шт	3923	0,10 -	- -	392	-	- -	- -	- -
141	КБ10-72-1	Прибивання по стінах маячних рейок ==========	100м	5,46	224,83 212,80	- -	1228	1162	- -	3,4500 -	18,84 -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1113550	293514	9039 7272		4082,66 112,9
		Разом будівельні роботи, грн.					1113550				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					810997				
		всього заробітна плата, грн.					300786				
		Загальновиробничі витрати, грн.					171724				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					499,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					56971				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1285274**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	*КБ15-46-5*	*Поліпшене оштукатурювання поверхні Knauf МП-75 - 10 мм по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*3,985*	*16513,49* *6356,10*	*477,16* *389,88*	*65806*	*25329*	*1901* *1554*	*86,3600* *6,0883*	*344,14* *24,26*
148	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці*	*100м2*	*3,985*	*20979,81* *4467,82*	*2,01* *1,68*	*83605*	*17804*	*8* *7*	*64,3500* *0,0222*	*256,43* *0,09*
149	КБ15-38-3	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині понад 200 мм	100м	2,591	8758,13 6540,65	73,91 55,33	22692	16947	192 143	83,7900 0,8640	217,1 2,24
		Разом прямі витрати по розділу 7					299372	109819	2193 1762		1503,81 27,34
		Разом будівельні роботи, грн.					299372				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					187360				
		всього заробітна плата, грн.					111581				
		Загальновиробничі витрати, грн.					63185				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					182,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20856				
		Всього будівельні роботи, грн.					**362557**				
		Всього по розділу 7					**362557**				
		Разом прямі витрати по кошторису					6799376	1769420	47229 37481		24519,7 581,05
		Разом будівельні роботи, грн.					6799376				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4982727				
		всього заробітна плата, грн.					1806901				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1029662				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2991,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					341242				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7829038**				
		Всього по кошторису					**7829038**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**28092,54**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**2148143**				

Склав _____ Поліщук В. І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лосицький Ю.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Підлога

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	17734,107	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	39,35026	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2866,352	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підлоги									
		ПІДВАЛ									
		ТИП П-1									
1	КБ11-2-9	*Улаштування підстилаючих бетонних шарів*	*м3*	*16,85*	*3361,24*	*4,81*	*56637*	*6129*	*81*	*5,5800*	*94,02*
					363,76	*1,02*			*17*	*0,0139*	*0,23*
2	КБ11-11-18	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*1,685*	*1181,06*	*51,15*	*1990*	*1700*	*86*	*16,2000*	*27,3*
					1008,94	*42,94*			*72*	*0,5661*	*0,95*
3	& С171-2154П	Фіксатори пластмасові	шт	758	0,24	-	182	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С111-1782 варіант 1	Сітка зварна ф8 AI 100х100мм	м2	185,35	95,65	-	17729	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ11-4-1	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар*	*100м2*	*1,685*	*12858,18*	*15,05*	*21666*	*6337*	*25*	*51,1000*	*86,1*
					3760,96	*12,63*			*21*	*0,1665*	*0,28*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1-11-2017-2 варіант 1	Праймер бітумно-емульсійний	л	33,7	46,64 -	- -	1572	-	- -	- -	- -
7	& С111-857-3 варіант 1	Наплавна гідроізоляція Євроруберойд ЕПП 2,5 мм	м2	197,15	121,74 -	- -	24001	-	- -	- -	- -
8	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм (проектна 330 мм)	100м2	1,685	12503,01 4635,01	93,28 78,31	21068	7810	157 132	71,1000 1,0323	119,8 1,74
9	КБ11-11-8 Н1=62	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок	100м2	1,685	125546,63 6143,51	1492,46 1252,90	211546	10352	2515 2111	94,2400 16,5168	158,79 27,83
10	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*1,685*	*10915,52* *3666,94*	*93,28* *78,31*	*18393*	*6179*	*157* *132*	*56,2500* *1,0323*	*94,78* *1,74*
11	КБ11-11-2 (до 50 мм)	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	1,685	9624,39 735,34	144,43 121,25	16217	1239	243 204	11,2800 1,5984	19,01 2,69
12	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,685	12756,82 11724,65	36,11 30,31	21495	19756	61 51	164,9500 0,3996	277,94 0,67
13	С111-1726 варіант 6	Плитки керамічні для підлог	м2	171,87	493,04 -	- -	84739	-	- -	- -	- -
14	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	876,2	20,35 -	- -	17831	-	- -	- -	- -
15	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР ТИП П-2	кг	76,499	59,73 -	- -	4569	-	- -	- -	- -
16	*КБ11-2-9*	*Улаштування підстилаючих бетонних шарів*	*м3*	*8,05*	*3361,24* *363,76*	*4,81* *1,02*	*27058*	*2928*	*39* *8*	*5,5800* *0,0139*	*44,92* *0,11*
17	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*0,805*	*1181,06* *1008,94*	*51,15* *42,94*	*951*	*812*	*41* *35*	*16,2000* *0,5661*	*13,04* *0,46*
18	& С171-2154П	Фіксатори пластмасові	шт	362	0,24 -	- -	87	-	- -	- -	- -
19	С111-1782 варіант 1	Сітка зварна ф8 AI 100х100мм	м2	88,55	95,65 -	- -	8470	-	- -	- -	- -
20	*КБ11-4-1*	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар*	*100м2*	*0,805*	*12858,18* *3760,96*	*15,05* *12,63*	*10351*	*3028*	*12* *10*	*51,1000* *0,1665*	*41,14* *0,13*
21	& С1-11-2017-2 варіант 1	Праймер бітумно-емульсійний	л	16,1	46,64 -	- -	751	-	- -	- -	- -
22	& С111-857-3 варіант 1	Наплавна гідроізоляція Євроруберойд ЕПП 2,5 мм	м2	94,19	121,74 -	- -	11467	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм (проектна 330 мм)	100м2	0,805	12503,01 4635,01	93,28 78,31	10065	3731	75 63	71,1000 1,0323	57,24 0,83
24	КБ11-11-8 Н1=62	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок	100м2	0,805	125546,63 6143,51	1492,46 1252,90	101065	4946	1201 1009	94,2400 16,5168	75,86 13,3
25	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,805*	*10915,52* *3666,94*	*93,28* *78,31*	*8787*	*2952*	*75* *63*	*56,2500* *1,0323*	*45,28* *0,83*
26	*КБ11-11-2 (до 50 мм)*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних*	*100м2*	*0,805*	*11366,42* *735,34*	*144,43* *121,25*	*9150*	*592*	*116* *98*	*11,2800* *1,5984*	*9,08* *1,29*
27	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,805	12756,82 11724,65	36,11 30,31	10269	9438	29 24	164,9500 0,3996	132,78 0,32
28	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	418,6	20,35 -	- -	8519	-	- -	- -	- -
29	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	36,547	59,73 -	- -	2183	-	- -	- -	- -
30	С111-1726 варіант 6	Плитки керамічні для підлог ТИП П-3 (Зовнішні сходи)	м2	82,11	493,04 -	- -	40484	-	- -	- -	- -
31	*КБ11-2-9*	*Улаштування підстилаючих бетонних шарів*	*м3*	*0,82*	*3361,24* *363,76*	*4,81* *1,02*	*2756*	*298*	*4* *1*	*5,5800* *0,0139*	*4,58* *0,01*
32	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*0,082*	*1181,06* *1008,94*	*51,15* *42,94*	*97*	*83*	*4* *4*	*16,2000* *0,5661*	*1,33* *0,05*
33	& С171-2154П	Фіксатори пластмасові	шт	37	0,24 -	- -	9	-	- -	- -	- -
34	С111-1782 варіант 1	Сітка зварна ф8 AI 100х100мм	м2	9,02	95,65 -	- -	863	-	- -	- -	- -
35	*КБ11-4-1*	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар*	*100м2*	*0,082*	*12858,18* *3760,96*	*15,05* *12,63*	*1054*	*308*	*1* *1*	*51,1000* *0,1665*	*4,19* *0,01*
36	& С1-11-2017-2 варіант 1	Праймер бітумно-емульсійний	л	1,64	46,64 -	- -	76	-	- -	- -	- -
37	& С111-857-3 варіант 1	Наплавна гідроізоляція Євроруберойд ЕПП 2,5 мм	м2	9,43	121,74 -	- -	1148	-	- -	- -	- -
38	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	0,082	12503,01 4635,01	93,28 78,31	1025	380	8 6	71,1000 1,0323	5,83 0,08
39	КБ11-11-8 Н1=62	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок	100м2	0,082	125546,63 6143,51	1492,46 1252,90	10295	504	122 103	94,2400 16,5168	7,73 1,35
40	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,082*	*10915,52* *3666,94*	*93,28* *78,31*	*895*	*301*	*8* *6*	*56,2500* *1,0323*	*4,61* *0,08*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	*КБ11-11-2 (до 50 мм)*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних*	*100м2*	*0,082*	*11366,42* *735,34*	*144,43* *121,25*	*932*	*60*	*12* *10*	*11,2800* *1,5984*	*0,92* *0,13*
42	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,082	12756,82 11724,65	36,11 30,31	1046	961	3 2	164,9500 0,3996	13,53 0,03
43	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	42,64	20,35 -	- -	868	-	- -	- -	- -
44	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,7228	59,73 -	- -	222	-	- -	- -	- -
45	С111-1726 варіант 6	Плитки керамічні для підлог == Приміщення 1-го поверху == --- Тип П-3 54,0 м2 =Антистатичне струмовідне покриття=	м2	8,364	493,04 -	- -	4124	-	- -	- -	- -
46	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,54	6886,59 6280,64	272,43 65,06	3719	3392	147 35	90,4600 0,9048	48,85 0,49
47	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	2,7	1093,32 1089,29	- -	2952	2941	- -	15,1500 -	40,91 -
48	& С1555-296-1-25 варіант 1	Ізоляційні плити termPIR AL TAG -50 мм	м2	55,08	874,03 -	- -	48142	-	- -	- -	- -
49	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	100м2	0,54	4203,54 4152,60	20,06 16,84	2270	2242	11 9	63,7000 0,2220	34,4 0,12
50	КБ11-11-14 Н1=35 (до товщ.40 мм)	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних	100м2	0,54	12342,17 12115,56	140,42 117,88	6665	6542	76 64	185,8500 1,5540	100,36 0,84
51	& С1555-353-1 варіант 1	Суміш стяжка армована М300 "ARTSAN C-44"	кг	4320	4,97 -	- -	21470	-	- -	- -	- -
52	*КБ34-67-1*	*Улаштування стрічки мідної*	*м2*	*54*	*227,81* *190,20*	*36,98* *10,77*	*12302*	*10271*	*1997* *582*	*2,9700* *0,1463*	*160,38* *7,9*
53	& С1545-488-1-1 варіант 1	Самоклеюча мідна стрічка Forbo Eurocol 801	м	27	23,89 -	- -	645	-	- -	- -	- -
54	КБ11-39-3	Улаштування покриттів струмопровідним лінолеумом ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках з заводом на стіну	100м2	0,6048	6626,94 4979,15	8,02 6,74	4008	3011	5 4	70,0500 0,0888	42,37 0,05
55	С111-1624-2 варіант 1	Струмопровідна ґрунтовка STAUF (IBOLA) D 54	л	2,592	352,16 -	- -	913	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	& С111-570-1 варіант 4	Струмопровідний лінолеум Lino floor Amperage Coas	м2	61,69	762,64 -	- -	47047	-	- -	- -	- -
57	& С1546-20-1 варіант 2	. Струмопровідний клей Stauf D 3	кг	24,192	315,78 -	- -	7639	-	- -	- -	- -
		ПЛІНТУС									
58	*КБ11-43-1*	*Улаштування плінтусів BOLTA НКР 25*25мм (галтель) (конелюрний плінтус, або формуючий- ще має назву)*	*100м*	*0,648*	*5603,12* *959,15*	*2,01* *1,68*	*3631*	*622*	*1* *1*	*12,8400* *0,0222*	*8,32* *0,01*
59	*КБ11-43-1*	*Улаштування плінтусів BOLTA AL32/3 20334 (світло-сірий)*	*100м*	*0,648*	*9239,28* *959,15*	*2,01* *1,68*	*5987*	*622*	*1* *1*	*12,8400* *0,0222*	*8,32* *0,01*
		Мокрі та брудні приміщення Тип П-4 105,55 м2									
60	*КБ11-4-1*	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар*	*100м2*	*1,0555*	*7716,49* *3760,96*	*15,05* *12,63*	*8145*	*3970*	*16* *13*	*51,1000* *0,1665*	*53,94* *0,18*
61	& С1-11-2017-2 варіант 1	Праймер бітумно-емульсійний	л	21,11	46,64 -	- -	985	-	- -	- -	- -
62	& С111-857-3 варіант 1	Наплавна гідроізоляція Євроруберойд ЕПП 2,5 мм	м2	123,49	121,74 -	- -	15034	-	- -	- -	- -
63	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	5,2775	1093,32 1089,29	- -	5770	5749	- -	15,1500 -	79,95 -
64	& С1555-296-1-25 варіант 1	Ізоляційні плити termPIR AL TAG -50 мм	м2	107,661	874,03 -	- -	94099	-	- -	- -	- -
65	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	100м2	1,0555	4203,54 4152,60	20,06 16,84	4437	4383	21 18	63,7000 0,2220	67,24 0,23
66	КБ11-11-14 Н1=35 (до товщ.40 мм)	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних	100м2	1,0555	12342,17 12115,56	140,42 117,88	13027	12788	148 124	185,8500 1,5540	196,16 1,64
67	& С1555-353-1 варіант 1	Суміш стяжка армована М300 "ARTSAN С-44"	кг	8444	4,97 -	- -	41967	-	- -	- -	- -
68	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,0555	12756,82 11724,65	36,11 30,31	13465	12375	38 32	164,9500 0,3996	174,1 0,42
69	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	548,86	20,35 -	- -	11169	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	47,9197	59,73 -	- -	2862	-	- -	- -	- -
71	С111-1726 варіант 2	. Антиковзаюча плитка керамограніт структурований для підлоги Мокрі та брудні приміщення Тип П-9 131,5 м2	м2	107,661	676,61 -	- -	72845	-	- -	- -	- -
72	*КБ11-4-1*	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар*	*100м2*	*1,315*	*7716,49* *3760,96*	*15,05* *12,63*	*10147*	*4946*	*20* *17*	*51,1000* *0,1665*	*67,2* *0,22*
73	& С1-11-2017-2 варіант 1	Праймер бітумно-емульсійний	л	26,3	46,64 -	- -	1227	-	- -	- -	- -
74	& С111-857-3 варіант 1	Наплавна гідроізоляція Євроруберойд ЕПП 2,5 мм	м2	153,86	121,74 -	- -	18731	-	- -	- -	- -
75	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	6,575	1093,32 1089,29	- -	7189	7162	- -	15,1500 -	99,61 -
76	& С1555-296-1-25 варіант 1	Ізоляційні плити termPIR AL TAG -50 мм	м2	134,13	874,03 -	- -	117234	-	- -	- -	- -
77	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	100м2	1,315	4203,54 4152,60	20,06 16,84	5528	5461	26 22	63,7000 0,2220	83,77 0,29
78	КБ11-11-14 Н1=35 (до товщ.40 мм)	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних	100м2	1,315	12342,17 12115,56	140,42 117,88	16230	15932	185 155	185,8500 1,5540	244,39 2,04
79	& С1555-353-1 варіант 1	Суміш стяжка армована М300 "ARTSAN С-44"	кг	10520	4,97 -	- -	52284	-	- -	- -	- -
80	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,315	12756,82 11724,65	36,11 30,31	16775	15418	47 40	164,9500 0,3996	216,91 0,53
81	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	683,8	20,35 -	- -	13915	-	- -	- -	- -
82	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	59,701	59,73 -	- -	3566	-	- -	- -	- -
83	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	134,13	577,64 -	- -	77479	-	- -	- -	- -
84	*КБ11-42-5*	*Улаштування плінтусів із плиток керамічних*	*100м*	*1,51*	*7577,84* *2172,48*	*11,03* *9,26*	*11443*	*3280*	*17* *14*	*29,8500* *0,1221*	*45,07* *0,18*
85	*КБ12-21-1*	*Ґрунтування поверхні "CERESIT CT 17 під плінтус*	*100м2*	*0,1057*	*532,28* *471,65*	*20,17* *5,87*	*56*	*50*	*2* *1*	*7,0500* *0,0798*	*0,75* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	С111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер Сухі приміщення Тип П-5 44,30 м2	л	2,1	39,86 -	- -	84	-	- -	- -	- -
87	*КБ11-4-1*	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар*	*100м2*	*0,443*	*7716,49* *3760,96*	*15,05* *12,63*	*3418*	*1666*	*7* *6*	*51,1000* *0,1665*	*22,64* *0,07*
88	& С1-11-2017-2 варіант 1	Праймер бітумно-емульсійний	л	8,86	46,64 -	- -	413	-	- -	- -	- -
89	& С111-857-3 варіант 1	Наплавна гідроізоляція Євроруберойд ЕПП 2,5 мм	м2	50,95	121,74 -	- -	6203	-	- -	- -	- -
90	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	2,215	1093,32 1089,29	- -	2422	2413	- -	15,1500 -	33,56 -
91	& С1555-296-1-25 варіант 1	Ізоляційні плити termPIR AL TAG -50 мм	м2	45,186	874,03 -	- -	39494	-	- -	- -	- -
92	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	100м2	0,443	4203,54 4152,60	20,06 16,84	1862	1840	9 7	63,7000 0,2220	28,22 0,1
93	КБ11-11-14 Н1=35 (до товщ.40 мм)	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних	100м2	0,443	12342,17 12115,56	140,42 117,88	5468	5367	62 52	185,8500 1,5540	82,33 0,69
94	& С1555-353-1 варіант 1	Суміш стяжка армована М300 "ARTSAN C-44"	кг	3544	4,97 -	- -	17614	-	- -	- -	- -
95	*КБ34-67-1*	*Улаштування стрічки мідної*	*м2*	*44,3*	*227,81* *190,20*	*36,98* *10,77*	*10092*	*8426*	*1638* *477*	*2,9700* *0,1463*	*131,57* *6,48*
96	& С1545-488-1-1 варіант 1	Самоклеюча мідна стрічка Forbo Eurocol 801	м	22,15	23,89 -	- -	529	-	- -	- -	- -
97	КБ11-39-3	Улаштування покриттів струмопровідним лінолеумом ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках з заведенням на стіну	100м2	0,5095	6626,94 4979,15	8,02 6,74	3376	2537	4 3	70,0500 0,0888	35,69 0,05
98	С111-1624-2 варіант 1	Струмопровідна ґрунтовка STAUF (IBOLA) D 54	л	2,038	352,16 -	- -	718	-	- -	- -	- -
99	& С111-570-1 варіант 2	Струмопровідний лінолеум Lino floor Amperage Coas	м2	51,97	868,42 -	- -	45132	-	- -	- -	- -
100	& С1546-20-1 варіант 2	. Струмопровідний клей Stauf D 3	кг	20,38	315,78 -	- -	6436	-	- -	- -	- -
		ПЛІНТУС									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	*КБ11-43-1*	*Улаштування плінтусів BOLTA НКР 25*25мм (галтель) (конелюрний плінтус, або формуючий- ще має назву)*	*100м*	*0,665*	*5603,12* *959,15*	*2,01* *1,68*	*3726*	*638*	*1* *1*	*12,8400* *0,0222*	*8,54* *0,01*
102	*КБ11-43-1*	*Улаштування плінтусів BOLTA AL32/3 20334 (світло-сірий)*	*100м*	*0,665*	*9239,28* *959,15*	*2,01* *1,68*	*6144*	*638*	*1* *1*	*12,8400* *0,0222*	*8,54* *0,01*
		Сухі приміщення Тип П-6 438,00 м2									
103	*КБ11-4-1*	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар*	*100м2*	*4,38*	*7716,49* *3760,96*	*15,05* *12,63*	*33798*	*16473*	*66* *55*	*51,1000* *0,1665*	*223,82* *0,73*
104	& С1-11-2017-2 варіант 1	Праймер бітумно-емульсійний	л	87,6	46,64 -	- -	4086	-	- -	- -	- -
105	& С111-857-3 варіант 1	Наплавна гідроізоляція Євроруберойд ЕПП 2,5 мм	м2	503,7	121,74 -	- -	61320	-	- -	- -	- -
106	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	21,9	1093,32 1089,29	- -	23944	23855	- -	15,1500 -	331,79 -
107	& С1555-296-1-25 варіант 1	Ізоляційні плити termPIR AL TAG -50 мм	м2	446,76	874,03 -	- -	390482	-	- -	- -	- -
108	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	100м2	4,38	4203,54 4152,60	20,06 16,84	18412	18188	88 74	63,7000 0,2220	279,01 0,97
109	КБ11-11-14 Н1=35 (до товщ.40 мм)	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних	100м2	4,38	12342,17 12115,56	140,42 117,88	54059	53066	615 516	185,8500 1,5540	814,02 6,81
110	& С1555-353-1 варіант 1	Суміш стяжка армована М300 "ARTSAN С-44"	кг	35040	4,97 -	- -	174149	-	- -	- -	- -
111	КБ11-39-3	Улаштування покриттів гомогенним лінолеумом ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках з заведенням на стіну	100м2	5,9918	6626,94 4979,15	8,02 6,74	39707	29834	48 40	70,0500 0,0888	419,73 0,53
112	С111-1624-2 варіант 2	Грунтовка STAUF (IBOLA) D 54	л	23,9672	352,16 -	- -	8440	-	- -	- -	- -
113	& С111-570-1 варіант 1	Лінолеум гомогенний Grabo Fortis	м2	611,16	477,51 -	- -	291835	-	- -	- -	- -
114	& С1546-20-1 варіант 3	Клей Stauf D 3	кг	239,672	315,78 -	- -	75684	-	- -	- -	- -
		ПЛІНТУС									
115	*КБ11-43-1*	*Улаштування плінтусів BOLTA НКР 25*25мм (галтель) (конелюрний плінтус, або формуючий- ще має назву)*	*100м*	*5,037*	*5603,12* *959,15*	*2,01* *1,68*	*28223*	*4831*	*10* *8*	*12,8400* *0,0222*	*64,68* *0,11*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	*КБ11-43-1*	*Улаштування плінтусів BOLTA AL32/3 20334 (світло-сірий)*	*100м*	*5,037*	*9239,28*	*2,01*	*46538*	*4831*	*10*	*12,8400*	*64,68*
					959,15	*1,68*			*8*	*0,0222*	*0,11*
		Сухі приміщення Тип П-7 - 344,40 м2									
117	& С1-11-2017-2 варіант 1	Праймер бітумно-емульсійний	л	68,88	46,64	-	3213	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
118	*КБ11-4-1*	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар*	*100м2*	*3,444*	*7716,49*	*15,05*	*26576*	*12953*	*52*	*51,1000*	*175,99*
					3760,96	*12,63*			*43*	*0,1665*	*0,57*
119	& С111-857-3 варіант 1	Наплавна гідроізоляція Євроруберойд ЕПП 2,5 мм	м2	402,95	121,74	-	49055	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	17,22	1093,32	-	18827	18758	-	15,1500	260,88
					1089,29	-			-	-	-
121	& С1555-296-1-25 варіант 1	Ізоляційні плити termPIR AL TAG -50 мм	м2	351,288	874,03	-	307036	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
122	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	100м2	3,444	4203,54	20,06	14477	14302	69	63,7000	219,38
					4152,60	16,84			58	0,2220	0,76
123	КБ11-11-14 Н1=35 (до товщ.40 мм)	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних	100м2	3,444	12342,17	140,42	42506	41726	484	185,8500	640,07
					12115,56	117,88			406	1,5540	5,35
124	& С1555-353-1 варіант 1	Суміш стяжка армована М300 "ARTSAN C-44"	кг	27552	4,97	-	136933	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
125	КБ11-39-3	Улаштування покриттів гомогенним лінолеумом ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках з заведенням на стіну	100м2	3,8401	6626,94	8,02	25448	19120	31	70,0500	269
					4979,15	6,74			26	0,0888	0,34
126	С111-1624-2 варіант 2	Грунтовка STAUF (IBOLA) D 54	л	15,3604	352,16	-	5409	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127	& С111-570-1 варіант 1	Лінолеум гомогенний Grabo Fortis	м2	391,69	477,51	-	187036	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	& С1546-20-1 варіант 3	Клей Stauf D 3	кг	153,604	315,78	-	48505	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ПЛІНТУС									
129	*КБ11-43-1*	*Улаштування плінтусів BOLTA НКР 25*25мм (галтель) (конелюрний плінтус, або формуючий- ще має назву)*	*100м*	*3,961*	*5603,12*	*2,01*	*22194*	*3799*	*8*	*12,8400*	*50,86*
					959,15	*1,68*			*7*	*0,0222*	*0,09*
130	*КБ11-43-1*	*Улаштування плінтусів BOLTA AL32/3 20334 (світло-сірий)*	*100м*	*3,961*	*9239,28*	*2,01*	*36597*	*3799*	*8*	*12,8400*	*50,86*
					959,15	*1,68*			*7*	*0,0222*	*0,09*
		Тип П-8 - 73,0 м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	& С1-11-2017-2 варіант 1	Праймер бітумно-емульсійний	л	14,6	46,64 -	- -	681	-	- -	- -	- -
132	*КБ11-4-1*	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар*	*100м2*	*0,73*	*7716,49* *3760,96*	*15,05* *12,63*	*5633*	*2746*	*11* *9*	*51,1000* *0,1665*	*37,3* *0,12*
133	& С111-857-3 варіант 1	Наплавна гідроізоляція Євроруберойд ЕПП 2,5 мм	м2	83,95	121,74 -	- -	10220	-	- -	- -	- -
134	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	3,65	1093,32 1089,29	- -	3991	3976	- -	15,1500 -	55,3 -
135	& С1555-296-1-25 варіант 1	Ізоляційні плити termPIR AL TAG -50 мм	м2	74,46	874,03 -	- -	65080	-	- -	- -	- -
136	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	100м2	0,73	4203,54 4152,60	20,06 16,84	3069	3031	15 12	63,7000 0,2220	46,5 0,16
137	КБ11-11-14 Н1=25 (до товщ.30 мм)	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних	100м2	0,73	8815,83 8653,97	100,30 84,20	6436	6317	73 61	132,7500 1,1100	96,91 0,81
138	& С1555-353-1 варіант 1	Суміш стяжка армована М300 "ARTSAN С-44"	кг	4380	4,97 -	- -	21769	-	- -	- -	- -
139	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,73	12756,82 11724,65	36,11 30,31	9312	8559	26 22	164,9500 0,3996	120,41 0,29
140	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	379,6	20,35 -	- -	7725	-	- -	- -	- -
141	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	33,142	59,73 -	- -	1980	-	- -	- -	- -
142	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	74,46	577,64 -	- -	43011	-	- -	- -	- -
143	*КБ11-42-5*	*Улаштування плінтусів із плиток керамічних*	*100м*	*0,84*	*18369,69* *2172,48*	*11,03* *9,26*	*15431*	*1825*	*9* *8*	*29,8500* *0,1221*	*25,07* *0,1*
144	*КБ12-21-1*	*Ґрунтування поверхні "CERESIT CT 17 під плінтус*	*100м2*	*0,0588*	*532,28* *471,65*	*20,17* *5,87*	*31*	*28*	*1* -	*7,0500* *0,0798*	*0,41* -
145	С111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер Тип П-1 - 11,5 м2	л	1,2	39,86 -	- -	48	-	- -	- -	- -
146	& С1-11-2017-2 варіант 1	Праймер бітумно-емульсійний	л	2,3	46,64 -	- -	107	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	*КБ11-4-1*	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар*	*100м2*	*0,115*	*7716,49* *3760,96*	*15,05* *12,63*	*887*	*433*	*2* *1*	*51,1000* *0,1665*	*5,88* *0,02*
148	& С111-857-3 варіант 1	Наплавна гідроізоляція Євроруберойд ЕПП 2,5 мм	м2	13,23	121,74 -	- -	1611	-	- -	- -	- -
149	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	0,575	1093,32 1089,29	- -	629	626	- -	15,1500 -	8,71 -
150	& С1555-296-1-25 варіант 1	Ізоляційні плити termPIR AL TAG -50 мм	м2	11,73	874,03 -	- -	10252	-	- -	- -	- -
151	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	100м2	0,115	4203,54 4152,60	20,06 16,84	483	478	2 2	63,7000 0,2220	7,33 0,03
152	КБ11-11-14 Н1=25 (до товщ.30 мм)	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних	100м2	0,115	8815,83 8653,97	100,30 84,20	1014	995	12 10	132,7500 1,1100	15,27 0,13
153	& С1555-353-1 варіант 1	Суміш стяжка армована М300 "ARTSAN С-44"	кг	920	4,97 -	- -	4572	-	- -	- -	- -
154	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,115	12756,82 11724,65	36,11 30,31	1467	1348	4 3	164,9500 0,3996	18,97 0,05
155	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	59,8	20,35 -	- -	1217	-	- -	- -	- -
156	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	5,221	59,73 -	- -	312	-	- -	- -	- -
157	С111-1726 варіант 2	. Антиковзаюча плитка керамограніт структурований для підлоги	м2	11,73	676,61 -	- -	7937	-	- -	- -	- -
158	*КБ11-42-5*	*Улаштування плінтусів із плиток керамічних*	*100м*	*0,132*	*18369,69* *2172,48*	*11,03* *9,26*	*2425*	*287*	*1* *1*	*29,8500* *0,1221*	*3,94* *0,02*
159	*КБ12-21-1*	*Ґрунтування поверхні "CERESIT CT 17 під плінтус*	*100м2*	*0,00924*	*532,28* *471,65*	*20,17* *5,87*	*5*	*4*	- -	*7,0500* *0,0798*	*0,07* -
160	С111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер ---------- ТИП П-2 20,0 м2	л	0,2	39,86 -	- -	8	-	- -	- -	- -
161	& С1-11-2017-2 варіант 1	Праймер бітумно-емульсійний	л	4	46,64 -	- -	187	-	- -	- -	- -
162	*КБ11-4-1*	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар*	*100м2*	*0,2*	*7716,49* *3760,96*	*15,05* *12,63*	*1543*	*752*	*3* *3*	*51,1000* *0,1665*	*10,22* *0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	& С111-857-3 варіант 1	Наплавна гідроізоляція Євроруберойд ЕПП 2,5 мм	м2	23	121,74 -	- -	2800	-	- -	- -	- -
164	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	1	1093,32 1089,29	- -	1093	1089	- -	15,1500 -	15,15 -
165	& С1555-296-1-25 варіант 1	Ізоляційні плити termPIR AL TAG -50 мм	м2	20,4	874,03 -	- -	17830	-	- -	- -	- -
166	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	100м2	0,2	4203,54 4152,60	20,06 16,84	841	831	4 3	63,7000 0,2220	12,74 0,04
167	КБ11-11-14 Н1=35 (до товщ.40 мм)	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних	100м2	0,2	12342,17 12115,56	140,42 117,88	2468	2423	28 24	185,8500 1,5540	37,17 0,31
168	& С1555-353-1 варіант 1	Суміш стяжка армована М300 "ARTSAN С-44"	кг	1600	4,97 -	- -	7952	-	- -	- -	- -
169	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,2	12756,82 11724,65	36,11 30,31	2551	2345	7 6	164,9500 0,3996	32,99 0,08
170	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	104	20,35 -	- -	2116	-	- -	- -	- -
171	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	9,08	59,73 -	- -	542	-	- -	- -	- -
172	С111-1726 варіант 2	. Антиковзаюча плитка керамограніт структурований для підлоги	м2	20,4	676,61 -	- -	13803	-	- -	- -	- -
173	*КБ11-42-5*	*Улаштування плінтусів із плиток керамічних*	*100м*	*0,23*	*18369,69* *2172,48*	*11,03* *9,26*	*4225*	*500*	*3* *2*	*29,8500* *0,1221*	*6,87* *0,03*
174	*КБ12-21-1*	*Ґрунтування поверхні "CERESIT CT 17 під плінтус*	*100м2*	*0,0161*	*532,28* *471,65*	*20,17* *5,87*	*9*	*8*	- -	*7,0500* *0,0798*	*0,11* -
175	С111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер ТИП П 3-1 56,5 м2 (Зовнішні покриття)	л	0,3	39,86 -	- -	12	-	- -	- -	- -
176	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,565	12756,82 11724,65	36,11 30,31	7208	6624	20 17	164,9500 0,3996	93,2 0,23
177	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	293,8	20,35 -	- -	5979	-	- -	- -	- -
178	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	25,651	59,73 -	- -	1532	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	С111-1726 варіант 3	Керамічна плитка морозостійка антиковзаюча	м2	57,63	522,59 -	- -	30117	-	- -	- -	- -
180	С111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер == 2-й ; 3-й ; 4-й ; 5-й -ПОВЕРХИ == _____ Зона стерильності Тип П-3 2-й поверх- 310,5 м2 3-й поверх- 355,2 м2 4-й поверх - 124,6 м2 5-й поверх - 17,1 м2 =Антистатичне струмовідне покриття=	л	11,3	39,86 -	- -	450	-	- -	- -	- -
181	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	8,074	6886,59 6280,64	272,43 65,06	55602	50710	2200 525	90,4600 0,9048	730,37 7,31
182	*КБ11-11-7*	*Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм*	*100м2*	*8,074*	*13902,49* *4635,01*	*93,28* *78,31*	*112249*	*37423*	*753* *632*	*71,1000* *1,0323*	*574,06* *8,33*
183	*КБ11-11-8 Н1=8*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок (до 60 мм)*	*100м2*	*8,074*	*18998,53* *792,71*	*192,58* *161,66*	*153394*	*6400*	*1555* *1305*	*12,1600* *2,1312*	*98,18* *17,21*
184	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*8,074*	*4203,54* *4152,60*	*20,06* *16,84*	*33939*	*33528*	*162* *136*	*63,7000* *0,2220*	*514,31* *1,79*
185	*КБ11-11-14 Н1=25 (до 30 мм)*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ (до товщини 30 мм)*	*100м2*	*8,074*	*8815,83* *8653,97*	*100,30* *84,20*	*71179*	*69872*	*810* *680*	*132,7500* *1,1100*	*1071,82* *8,96*
186	& С1555-353-1 варіант 1	Суміш стяжка армована М300 "ARTSAN C-44"	кг	48444	4,97 -	- -	240767	-	- -	- -	- -
187	*КБ34-67-1*	*Улаштування стрічки мідної*	*м2*	*807,4*	*227,81* *190,20*	*36,98* *10,77*	*183934*	*153567*	*29858* *8696*	*2,9700* *0,1463*	*2397,98* *118,12*
188	& С1545-488-1-1 варіант 1	Самоклеюча мідна стрічка Forbo Eurocol 801	м	403,7	23,89 -	- -	9644	-	- -	- -	- -
189	КБ11-39-3	Улаштування покриттів струмопровідним лінолеумом ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках з заводом на стіну	100м2	8,9778	6626,94 4979,15	8,02 6,74	59495	44702	72 61	70,0500 0,0888	628,89 0,8
190	С111-1624-2 варіант 1	Струмопровідна ґрунтовка STAUF (IBOLA) D 54	л	35,9112	352,16 -	- -	12646	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	& С111-570-1 варіант 2	Струмопровідний лінолеум Lino floor Amperage Coas	м2	915,74	868,42 -	- -	795247	-	- -	- -	- -
192	& С1546-20-1 варіант 2	. Струмопровідний клей Stauf D 3	кг	359,112	315,78 -	- -	113400	-	- -	- -	- -
		ПЛІНТУС									
193	*КБ11-43-1*	*Улаштування плінтусів BOLTA НКР 25*25мм (галтель) (конелюрний плінтус, або формуючий- ще має назву)*	*100м*	*9,038*	*5603,12* *959,15*	*2,01* *1,68*	*50641*	*8669*	*18* *15*	*12,8400* *0,0222*	*116,05* *0,2*
194	*КБ11-43-1*	*Улаштування плінтусів BOLTA AL32/3 20334 (світло-сірий)* Тип П-6 - 2-й поверх - 300,70 м2 3-й поверх - 115,50 м2 4-й поверх - 368,3 м2 5-й поверх -436,5 м2 ----------	*100м*	*9,038*	*9239,28* *959,15*	*2,01* *1,68*	*83505*	*8669*	*18* *15*	*12,8400* *0,0222*	*116,05* *0,2*
195	& С1-11-2017-2 варіант 1	Праймер бітумно-емульсійний	л	244,2	46,64 -	- -	11389	-	- -	- -	- -
196	*КБ11-4-1*	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар*	*100м2*	*12,21*	*7716,49* *3760,96*	*15,05* *12,63*	*94218*	*45921*	*184* *154*	*51,1000* *0,1665*	*623,93* *2,03*
197	& С111-857-3 варіант 1	Наплавна гідроізоляція Євроруберойд ЕПП 2,5 мм	м2	1428,57	121,74 -	- -	173914	-	- -	- -	- -
198	*КБ11-11-7*	*Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм*	*100м2*	*12,21*	*13902,49* *4635,01*	*93,28* *78,31*	*169749*	*56593*	*1139* *956*	*71,1000* *1,0323*	*868,13* *12,6*
199	*КБ11-11-8 Н1=8*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок (до 60 мм)*	*100м2*	*12,21*	*18998,53* *792,71*	*192,58* *161,66*	*231972*	*9679*	*2351* *1974*	*12,1600* *2,1312*	*148,47* *26,02*
200	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніїх основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*12,21*	*4203,54* *4152,60*	*20,06* *16,84*	*51325*	*50703*	*245* *206*	*63,7000* *0,2220*	*777,78* *2,71*
201	*КБ11-11-14 Н1=25*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніїх основ (до товщини 30 мм)*	*100м2*	*12,21*	*8815,83* *8653,97*	*100,30* *84,20*	*107641*	*105665*	*1225* *1028*	*132,7500* *1,1100*	*1620,88* *13,55*
202	& С1555-353-1 варіант 1	Суміш стяжка армована М300 "ARTSAN С-44"	кг	73260	4,97 -	- -	364102	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	КБ11-39-3	Улаштування покриттів гомогенним лінолеумом ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках з заведенням на стіну	100м2	14,4128	6626,94 4979,15	8,02 6,74	95513	71763	116 97	70,0500 0,0888	1009,62 1,28
204	С111-1624-2 варіант 2	Грунтовка STAUF (IBOLA) D 54	л	57,6512	352,16 -	- -	20302	-	- -	- -	- -
205	& С111-570-1 варіант 1	Лінолеум гомогенний Grabo Fortis	м2	1470,11	477,51 -	- -	701992	-	- -	- -	- -
206	& С1546-20-1 варіант 3	Клей Stauf D 3	кг	576,512	315,78 -	- -	182051	-	- -	- -	- -
		ПЛІНТУС									
207	*КБ11-43-1*	*Улаштування плінтусів BOLTA НКР 25*25мм (галтель) (конелюрний плінтус, або формуючий- ще має назву)*	*100м*	*22,028*	*5603,12* *959,15*	*2,01* *1,68*	*123426*	*21128*	*44* *37*	*12,8400* *0,0222*	*282,84* *0,49*
208	*КБ11-43-1*	*Улаштування плінтусів BOLTA AL32/3 20334 (світло-сірий)* Тип П-7 -2-й поверх - 370,60 м2 3-й поверх - 496,60 м2 4-й поверх - 448,1 м2 5-й поверх - 481,1 м2 ----------	*100м*	*22,028*	*9239,28* *959,15*	*2,01* *1,68*	*203523*	*21128*	*44* *37*	*12,8400* *0,0222*	*282,84* *0,49*
209	& С1-11-2017-2 варіант 1	Праймер бітумно-емульсійний	л	359,28	46,64 -	- -	16757	-	- -	- -	- -
210	*КБ11-4-1*	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар*	*100м2*	*17,964*	*7716,49* *3760,96*	*15,05* *12,63*	*138619*	*67562*	*270* *227*	*51,1000* *0,1665*	*917,96* *2,99*
211	& С111-857-3 варіант 1	Наплавна гідроізоляція Єврорубероід ЕПП 2,5 мм	м2	2065,86	121,74 -	- -	251498	-	- -	- -	- -
212	*КБ11-11-7*	*Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм*	*100м2*	*17,964*	*13902,49* *4635,01*	*93,28* *78,31*	*249744*	*83263*	*1676* *1407*	*71,1000* *1,0323*	*1277,24* *18,54*
213	*КБ11-11-8 Н1=8*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок (до 60 мм)*	*100м2*	*17,964*	*18998,53* *792,71*	*192,58* *161,66*	*341290*	*14240*	*3460* *2904*	*12,1600* *2,1312*	*218,44* *38,28*
214	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	100м2	17,964	4203,54 4152,60	20,06 16,84	75512	74597	360 303	63,7000 0,2220	1144,31 3,99
215	КБ11-11-14 Н1=35 (до товщ.30 мм)	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних	100м2	17,964	8815,83 8653,97	100,30 84,20	158368	155460	1802 1513	132,7500 1,1100	2384,72 19,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	& С1555-353-1 варіант 1	Суміш стяжка армована М300 "ARTSAN C-44"	кг	107784	4,97 -	- -	535686	-	- -	- -	- -
217	КБ11-39-3	Улаштування покриттів гомогенним лінолеумом ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках з заведенням на стіну	100м2	20,1325	6626,94 4979,15	8,02 6,74	133417	100243	161 136	70,0500 0,0888	1410,28 1,79
218	С111-1624-2 варіант 2	Грунтовка STAUF (IBOLA) D 54	л	80,53	352,16 -	- -	28359	-	- -	- -	- -
219	& С111-570-1 варіант 1	Лінолеум гомогенний Grabo Fortis	м2	2053,52	477,51 -	- -	980576	-	- -	- -	- -
220	& С1546-20-1 варіант 3	Клей Stauf D 3	кг	805,3	315,78 -	- -	254298	-	- -	- -	- -
		ПЛІНТУС									
221	*КБ11-43-1*	*Улаштування плінтусів BOLTA НКР 25*25мм (галтель) (конелюрний плінтус, або формуючий- ще має назву)*	*100м*	*21,685*	*5603,12* *959,15*	*2,01* *1,68*	*121504*	*20799*	*44* *36*	*12,8400* *0,0222*	*278,44* *0,48*
222	*КБ11-43-1*	*Улаштування плінтусів BOLTA AL32/3 20334 (світло-сірий)* Тип П-8 - 2-й поверх - 41,5 м2 3-й поверх - 41,5 м2 4-й поверх - 41,5 м2 5-й поверх - 41,5 м2 ----------	*100м*	*21,685*	*9239,28* *959,15*	*2,01* *1,68*	*200354*	*20799*	*44* *36*	*12,8400* *0,0222*	*278,44* *0,48*
223	& С1-11-2017-2 варіант 1	Праймер бітумно-емульсійний	л	33,2	46,64 -	- -	1548	-	- -	- -	- -
224	*КБ11-4-1*	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар*	*100м2*	*1,66*	*7716,49* *3760,96*	*15,05* *12,63*	*12809*	*6243*	*25* *21*	*51,1000* *0,1665*	*84,83* *0,28*
225	& С111-857-3 варіант 1	Наплавна гідроізоляція Євроруберойд ЕПП 2,5 мм	м2	190,9	121,74 -	- -	23240	-	- -	- -	- -
226	*КБ11-11-7*	*Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм*	*100м2*	*1,66*	*13902,49* *4635,01*	*93,28* *78,31*	*23078*	*7694*	*155* *130*	*71,1000* *1,0323*	*118,03* *1,71*
227	*КБ11-11-8 Н1=6*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок (до 50 мм)*	*100м2*	*1,66*	*14248,89* *594,53*	*144,43* *121,25*	*23653*	*987*	*240* *201*	*9,1200* *1,5984*	*15,14* *2,65*
228	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	100м2	1,66	4203,54 4152,60	20,06 16,84	6978	6893	33 28	63,7000 0,2220	105,74 0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	КБ11-11-14 Н1=35 (до товщ.30 мм)	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних	100м2	1,66	8815,83 8653,97	100,30 84,20	14634	14366	166 140	132,7500 1,1100	220,37 1,84
230	& С1555-353-1 варіант 1	Суміш стяжка армована М300 "ARTSAN С-44"	кг	9960	4,97 -	- -	49501	-	- -	- -	- -
231	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,66	12756,82 11724,65	36,11 30,31	21176	19463	60 50	164,9500 0,3996	273,82 0,66
232	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	863,2	20,35 -	- -	17566	-	- -	- -	- -
233	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	75,364	59,73 -	- -	4501	-	- -	- -	- -
234	С111-1726 варіант 2	. Антиковзаюча плитка керамограніт структурований для підлоги	м2	169,32	676,61 -	- -	114564	-	- -	- -	- -
235	*КБ11-42-5*	*Улаштування плінтусів із плиток керамічних*	*100м*	*1,4*	*18369,69* *2172,48*	*11,03* *9,26*	*25718*	*3041*	*15* *13*	*29,8500* *0,1221*	*41,79* *0,17*
236	*КБ12-21-1*	*Ґрунтування поверхні "CERESIT CT 17 під плінтус*	*100м2*	*0,098*	*532,28* *471,65*	*20,17* *5,87*	*52*	*46*	*2* *1*	*7,0500* *0,0798*	*0,69* *0,01*
237	С111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер Тип П-1 - 2-й поверх - 3,10 м2 3-й поверх - 4,05 м2 4-й поверх - 4,00 м2 5-й поверх - 2,20 м2 ----------	л	2	39,86 -	- -	80	-	- -	- -	- -
238	& С1-11-2017-2 варіант 1	Праймер бітумно-емульсійний	л	2,67	46,64 -	- -	125	-	- -	- -	- -
239	*КБ11-4-1*	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар*	*100м2*	*0,1335*	*7716,49* *3760,96*	*15,05* *12,63*	*1030*	*502*	*2* *2*	*51,1000* *0,1665*	*6,82* *0,02*
240	& С111-857-3 варіант 1	Наплавна гідроізоляція Євроруберойд ЕПП 2,5 мм	м2	15,35	121,74 -	- -	1869	-	- -	- -	- -
241	*КБ11-11-7*	*Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,1335*	*13902,49* *4635,01*	*93,28* *78,31*	*1856*	*619*	*12* *10*	*71,1000* *1,0323*	*9,49* *0,14*
242	*КБ11-11-8 Н1=6*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок (до 50 мм)*	*100м2*	*0,1335*	*14248,89* *594,53*	*144,43* *121,25*	*1902*	*79*	*19* *16*	*9,1200* *1,5984*	*1,22* *0,21*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	100м2	0,1335	4203,54 4152,60	20,06 16,84	561	554	3 2	63,7000 0,2220	8,5 0,03
244	КБ11-11-14 Н1=35 (до товщ.30 мм)	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних	100м2	0,1335	8815,83 8653,97	100,30 84,20	1177	1155	13 11	132,7500 1,1100	17,72 0,15
245	& С1555-353-1 варіант 1	Суміш стяжка армована М300 "ARTSAN С-44"	кг	801	4,97 -	- -	3981	-	- -	- -	- -
246	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1335	12756,82 11724,65	36,11 30,31	1703	1565	5 4	164,9500 0,3996	22,02 0,05
247	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	69,42	20,35 -	- -	1413	-	- -	- -	- -
248	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	6,0609	59,73 -	- -	362	-	- -	- -	- -
249	С111-1726 варіант 2	. Антиковзаюча плитка керамограніт структурований для підлоги	м2	13,617	676,61 -	- -	9213	-	- -	- -	- -
250	*КБ11-42-5*	*Улаштування плінтусів із плиток керамічних*	*100м*	*0,323*	*18369,69* *2172,48*	*11,03* *9,26*	*5933*	*702*	*4* *3*	*29,8500* *0,1221*	*9,64* *0,04*
251	*КБ12-21-1*	*Ґрунтування поверхні "CERESIT CT 17 під плінтус*	*100м2*	*0,02261*	*532,28* *471,65*	*20,17* *5,87*	*12*	*11*	- -	*7,0500* *0,0798*	*0,16* -
252	С111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер ТИП П-9 2-й поверх -172,5 м2 3-й поверх -190,5 м2 4-й поверх -199,5 м2 5-й поверх -117,5 м2	л	0,5	39,86 -	- -	20	-	- -	- -	- -
253	& С1-11-2017-2 варіант 1	Праймер бітумно-емульсійний	л	136	46,64 -	- -	6343	-	- -	- -	- -
254	*КБ11-4-1*	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар*	*100м2*	*6,8*	*7716,49* *3760,96*	*15,05* *12,63*	*52472*	*25575*	*102* *86*	*51,1000* *0,1665*	*347,48* *1,13*
255	& С111-857-3 варіант 1	Наплавна гідроізоляція Єврорубероїд ЕПП 2,5 мм	м2	782	121,74 -	- -	95201	-	- -	- -	- -
256	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	34	1093,32 1089,29	- -	37173	37036	- -	15,1500 -	515,1 -
257	& С1555-296-1-25 варіант 1	Ізоляційні плити termPIR AL TAG -50 мм	м2	693,6	874,03 -	- -	606227	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	100м2	6,8	4203,54 4152,60	20,06 16,84	28584	28238	136 115	63,7000 0,2220	433,16 1,51
259	КБ11-11-14 Н1=35 (до товщ.40 мм)	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних	100м2	6,8	12342,17 12115,56	140,42 117,88	83927	82386	955 802	185,8500 1,5540	1263,78 10,57
260	& С1555-353-1 варіант 1	Суміш стяжка армована М300 "ARTSAN С-44"	кг	54400	4,97 -	- -	270368	-	- -	- -	- -
261	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	6,8	12756,82 11724,65	36,11 30,31	86746	79728	246 206	164,9500 0,3996	1121,66 2,72
262	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	3536	20,35 -	- -	71958	-	- -	- -	- -
263	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	308,72	59,73 -	- -	18440	-	- -	- -	- -
264	С111-1726 варіант 2	. Антиковзаюча плитка керамограніт структурований для підлоги	м2	693,6	676,61 -	- -	469297	-	- -	- -	- -
265	*КБ11-42-5*	*Улаштування плінтусів із плиток керамічних*	*100м*	*8,889*	*18369,69* *2172,48*	*11,03* *9,26*	*163288*	*19311*	*98* *82*	*29,8500* *0,1221*	*265,34* *1,09*
266	*КБ12-21-1*	*Ґрунтування поверхні "CERESIT CT 17 під плінтус*	*100м2*	*0,62223*	*532,28* *471,65*	*20,17* *5,87*	*331*	*293*	*13* *4*	*7,0500* *0,0798*	*4,39* *0,05*
267	С111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер ТИП П-10 5-й поверх -114,5 м2	л	12,4	39,86 -	- -	494	-	- -	- -	- -
268	& С1-11-2017-2 варіант 1	Праймер бітумно-емульсійний	л	22,9	46,64 -	- -	1068	-	- -	- -	- -
269	*КБ11-4-1*	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар*	*100м2*	*1,145*	*7716,49* *3760,96*	*15,05* *12,63*	*8835*	*4306*	*17* *14*	*51,1000* *0,1665*	*58,51* *0,19*
270	& С111-857-3 варіант 1	Наплавна гідроізоляція Єврорубероід ЕПП 2,5 мм	м2	131,68	121,74 -	- -	16031	-	- -	- -	- -
271	*КБ11-11-7*	*Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм*	*100м2*	*1,145*	*13902,49* *4635,01*	*93,28* *78,31*	*15918*	*5307*	*107* *90*	*71,1000* *1,0323*	*81,41* *1,18*
272	*КБ11-11-8 Н1=6*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок (до 50 мм)*	*100м2*	*1,145*	*14248,89* *594,53*	*144,43* *121,25*	*16315*	*681*	*165* *139*	*9,1200* *1,5984*	*10,44* *1,83*
273	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	100м2	1,145	4203,54 4152,60	20,06 16,84	4813	4755	23 19	63,7000 0,2220	72,94 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	КБ11-11-14 Н1=35 (до товщ.30 мм)	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних	100м2	1,145	8815,83 8653,97	100,30 84,20	10094	9909	115 96	132,7500 1,1100	152 1,27
275	& С1555-353-1 варіант 1	Суміш стяжка армована М300 "ARTSAN С-44"	кг	6870	4,97 -	- -	34144	-	- -	- -	- -
276	*КБ11-9-1*	*Улаштування підкладки PENOROLL*	*100м2*	*1,145*	*7914,18* *2219,86*	*20,06* *16,84*	*9062*	*2542*	*23* *19*	*32,7800* *0,2220*	*37,53* *0,25*
277	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,145	6626,94 4979,15	8,02 6,74	7588	5701	9 8	70,0500 0,0888	80,21 0,1
278	С111-1624-2 варіант 2	Грунтовка STAUF (IBOLA) D 54	л	4,58	352,16 -	- -	1613	-	- -	- -	- -
279	& С111-570-1 варіант 3	Спортивний лінолеум Omnisports:- 5 мм.	м2	116,79	821,67 -	- -	95963	-	- -	- -	- -
280	& С1546-20-1 варіант 3	Клей Stauf D 3	кг	45,8	315,78 -	- -	14463	-	- -	- -	- -
		ПЛІНТУС									
281	*КБ11-43-1*	*Улаштування плінтусів BOLTA AL32/3 20334 (світло-сірий)* ==Технічний поверх.== ТИП П-1.1 -694,50 м2	*100м*	*0,668*	*9239,28* *959,15*	*2,01* *1,68*	*6172*	*641*	*1* *1*	*12,8400* *0,0222*	*8,58* *0,01*
282	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*6,945*	*76183,21* *761,65*	*113,39* *33,05*	*529092*	*5290*	*787* *230*	*10,9700* *0,4017*	*76,19* *2,79*
283	*КБ12-18-5*	*Улаштування шару акустичної вати AcousticWool Sonet F - 100 мм*	*100м2*	*6,945*	*4518,34* *2980,99*	*1537,35* *468,14*	*31380*	*20703*	*10677* *3251*	*47,4000* *5,5893*	*329,19* *38,82*
284	С114-12-У варіант 1	Плити акустичні із мінеральної вати	м3	71,5335	1888,03 -	- -	135057	-	- -	- -	- -
285	*КБ12-20-3*	*Улаштування герметизуючої розділювальної мембрани Botament AE*	*100м2*	*6,945*	*949,21* *761,65*	*113,39* *33,05*	*6592*	*5290*	*787* *230*	*10,9700* *0,4017*	*76,19* *2,79*
286	& С111-1780-1-2Е варіант 1	BOTAMENT AE Герметизирующая мембрана	м2	763,95	403,80 -	- -	308483	-	- -	- -	- -
287	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	6,945	12262,74 3765,78	140,42 117,88	85165	26153	975 819	57,0400 1,5540	396,14 10,79
288	КБ11-15-2 (до 50 мм)	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	100м2	6,945	5984,52 433,09	96,29 80,83	41562	3008	669 561	6,5600 1,0656	45,56 7,4
289	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*6,945*	*1181,06* *1008,94*	*51,15* *42,94*	*8202*	*7007*	*355* *298*	*16,2000* *0,5661*	*112,51* *3,93*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	& С111-871-1-28 варіант 1	Сітка із дроту діаметром 1,6 мм із чарунками 20х20	м2	763,95	94,91 -	- -	72506	-	- -	- -	- -
291	& С171-2154П	Фіксатори пластмасові	шт	3125	0,24 -	- -	750	-	- -	- -	- -
292	КБ11-15-8	Залізнення цементних покриттів ТИП П-1 -20,10 м2	100м2	6,945	1708,03 1465,38	- -	11862	10177	- -	19,9100 -	138,27 -
293	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*0,201*	*76183,21* *761,65*	*113,39* *33,05*	*15313*	*153*	*23* *7*	*10,9700* *0,4017*	*2,2* *0,08*
294	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	1,005	1093,32 1089,29	- -	1099	1095	- -	15,1500 -	15,23 -
295	& С1555-296-1-25 варіант 1	Ізоляційні плити termPIR AL TAG -50 мм	м2	20,502	874,03 -	- -	17919	-	- -	- -	- -
296	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	0,201	12262,74 3765,78	140,42 117,88	2465	757	28 24	57,0400 1,5540	11,47 0,31
297	КБ11-15-2 (до 50 мм)	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	100м2	0,201	5984,52 433,09	96,29 80,83	1203	87	19 16	6,5600 1,0656	1,32 0,21
298	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*0,201*	*1181,06* *1008,94*	*51,15* *42,94*	*237*	*203*	*10* *9*	*16,2000* *0,5661*	*3,26* *0,11*
299	& С111-871-1-28 варіант 1	Сітка із дроту діаметром 1,6 мм із чарунками 20х20	м2	22,11	94,91 -	- -	2098	-	- -	- -	- -
300	& С171-2154П	Фіксатори пластмасові	шт	90	0,24 -	- -	22	-	- -	- -	- -
301	КБ11-15-8	Залізнення цементних покриттів ТИП П-2 -22,05 м2	100м2	0,201	1708,03 1465,38	- -	343	295	- -	19,9100 -	4 -
302	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*0,2205*	*76183,21* *761,65*	*113,39* *33,05*	*16798*	*168*	*25* *7*	*10,9700* *0,4017*	*2,42* *0,09*
303	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	1,1025	1093,32 1089,29	- -	1205	1201	- -	15,1500 -	16,7 -
304	& С1555-296-1-25 варіант 1	Ізоляційні плити termPIR AL TAG -50 мм	м2	22,491	874,03 -	- -	19658	-	- -	- -	- -
305	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	100м2	0,2205	4203,54 4152,60	20,06 16,84	927	916	4 4	63,7000 0,2220	14,05 0,05
306	КБ11-11-14 Н1=35 (до товщ.40 мм)	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних	100м2	0,2205	12342,17 12115,56	140,42 117,88	2721	2671	31 26	185,8500 1,5540	40,98 0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	& С1555-353-1 варіант 1	Суміш стяжка армована М300 "ARTSAN С-44"	кг	1764	4,97 -	- -	8767	-	- -	- -	- -
308	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,2205	12756,82 11724,65	36,11 30,31	2813	2585	8 7	164,9500 0,3996	36,37 0,09
309	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	114,66	20,35 -	- -	2333	-	- -	- -	- -
310	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	10,0107	59,73 -	- -	598	-	- -	- -	- -
311	С111-1726 варіант 2	. Антиковзаюча плитка керамограніт структурований для підлоги ТИП П-11 - 41,00 м2	м2	22,491	676,61 -	- -	15218	-	- -	- -	- -
312	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*0,41*	*76183,21* *761,65*	*113,39* *33,05*	*31235*	*312*	*46* *14*	*10,9700* *0,4017*	*4,5* *0,16*
313	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	2,05	1093,32 1089,29	- -	2241	2233	- -	15,1500 -	31,06 -
314	& С1555-296-1-25 варіант 1	Ізоляційні плити termPIR AL TAG -50 мм	м2	41,82	874,03 -	- -	36552	-	- -	- -	- -
315	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	100м2	0,41	4203,54 4152,60	20,06 16,84	1723	1703	8 7	63,7000 0,2220	26,12 0,09
316	КБ11-11-14 Н1=35 (до товщ.40 мм)	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних	100м2	0,41	12342,17 12115,56	140,42 117,88	5060	4967	58 48	185,8500 1,5540	76,2 0,64
317	& С1555-353-1 варіант 1	Суміш стяжка армована М300 "ARTSAN С-44"	кг	3280	4,97 -	- -	16302	-	- -	- -	- -
318	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,41	12756,82 11724,65	36,11 30,31	5230	4807	15 12	164,9500 0,3996	67,63 0,16
319	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	213,2	20,35 -	- -	4339	-	- -	- -	- -
320	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	18,614	59,73 -	- -	1112	-	- -	- -	- -
321	С111-1726 варіант 2	. Антиковзаюча плитка керамограніт структурований для підлоги	м2	41,82	676,61 -	- -	28296	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					16326324	2351459	77165 38293		34667,28 504,53
		Разом будівельні роботи, грн.					16326324				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13897700				
		всього заробітна плата, грн.					2389752				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1407783				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4178,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					476600				
		Всього будівельні роботи, грн.					**17734107**				
		– – –

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).
1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Демонтажні роботи

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1235,729	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	9,70145	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	707,572	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи по фасаду									
		Демонтажні роботи по фасаду									
1	КБ46-34-5	Розбирання зовнішніх стін з газоблоків	м3	195,4	816,51 598,87	217,64 60,61	159546	117019	42527 11843	9,4400 0,8470	1844,58 165,5
2	С1426-11723-1 варіант 1 (зворотні матеріали)	Камені стінові із легкого пористого бетону, "AEROC" (зворотні матеріали)	м3	195,4	500,00 -	- -	97700	-	- -	- -	- -
3	КБ10-20-4	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	9,8854	5617,61 5259,83	340,42 210,96	55532	51996	3365 2085	69,3360 2,7027	685,41 26,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& С123-1-10 варіант 1 (зворотні матеріали)	Блоки віконні металопластикові з енергозбереженням, з п"ятикамерним профілем та з двокамерним склопакетом 4і – 12Ar – 4 – 16Ar – 4і, (Rсп = 1,3 м2К/Вт) (зворотні матеріали)	м2	988,54	1250,00 -	- -	1235675	-	- -	- -	- -
		1-ий поверх. Демонтаж внутрішніх стін і перегородок									
5	КБ46-34-4	Розбирання цегляних перегородок	м3	15,84	1150,56 793,00	357,56 99,58	18225	12561	5664 1577	11,7100 1,3915	185,49 22,04
6	КБ46-34-4	Розбирання цегляних внутрішніх стін	м3	40	1150,56 793,00	357,56 99,58	46022	31720	14302 3983	11,7100 1,3915	468,4 55,66
		2-ий поверх. Демонтаж внутрішніх стін і перегородок									
7	КБ46-34-4	Розбирання цегляних перегородок	м3	18,6	1150,56 793,00	357,56 99,58	21400	14750	6650 1852	11,7100 1,3915	217,81 25,88
8	КБ46-34-4	Розбирання цегляних внутрішніх стін	м3	40,5	1150,56 793,00	357,56 99,58	46598	32117	14481 4033	11,7100 1,3915	474,26 56,36
		3-ий поверх. Демонтаж внутрішніх стін і перегородок									
9	КБ46-34-4	Розбирання цегляних перегородок	м3	25,2	1150,56 793,00	357,56 99,58	28994	19984	9010 2509	11,7100 1,3915	295,09 35,07
10	КБ46-34-4	Розбирання цегляних внутрішніх стін	м3	6,25	1150,56 793,00	357,56 99,58	7191	4956	2235 622	11,7100 1,3915	73,19 8,7
		4-ий поверх. Демонтаж внутрішніх стін і перегородок									
11	КБ46-34-4	Розбирання цегляних перегородок	м3	23,4	1150,56 793,00	357,56 99,58	26923	18556	8367 2330	11,7100 1,3915	274,01 32,56
12	КБ46-34-4	Розбирання цегляних внутрішніх стін	м3	11,25	1150,56 793,00	357,56 99,58	12944	8921	4023 1120	11,7100 1,3915	131,74 15,65
		5-ий поверх. Демонтаж внутрішніх стін і перегородок									
13	КБ46-34-4	Розбирання цегляних перегородок	м3	159,6	1150,56 793,00	357,56 99,58	183629	126563	57066 15893	11,7100 1,3915	1868,92 222,08
		Технічний поверх Демонтаж внутрішніх стін і перегородок									
14	КБ46-34-4	Розбирання цегляних внутрішніх стін	м3	19	1150,56 793,00	357,56 99,58	21861	15067	6794 1892	11,7100 1,3915	222,49 26,44
		Разом прямі витрати по розділу 1					628865	454210	174484 49739		6741,39 692,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					628865				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					171				
		всього заробітна плата, грн.					503949				
		Загальновиробничі витрати, грн.					298639				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					892,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					101748				
		Всього будівельні роботи, грн.					**927504**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1333375				
		Всього по розділу 1					**927504**				
		Розділ 2. Демонтажні роботи по кресленнях КБ									
		ПЕРЕХІД									
15	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	8	1150,56 793,00	357,56 99,58	9204	6344	2860 797	11,7100 1,3915	93,68 11,13
16	КБ46-34-3	Демонтаж з/б конструкцій (існуюча будівля лікарні)	м3	10	5989,08 2520,31	3326,84 926,51	59891	25203	33268 9265	36,3000 12,9470	363 129,47
17	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,09	29387,50 12935,42	16452,08 4294,84	2645	1164	1481 387	203,9000 59,0153	18,35 5,31
18	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	7,5248	2865,56 196,51	2669,05 667,74	21563	1479	20084 5025	3,3100 8,5540	24,91 64,37
19	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	188,2	96,77 96,77	- -	18212	18212	- -	1,6300 -	306,77 -
20	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	940,68	156,14 -	156,14 18,24	146878	-	146878 17158	- 0,2240	- 210,71
		Разом прямі витрати по розділу 2					258393	52402	204571 32632		806,71 420,99
		Разом будівельні роботи, грн.					258393				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1420				
		всього заробітна плата, грн.					85034				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49832				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					147,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16841				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**308225**				
		Всього по розділу 2					**308225**				
		Разом прямі витрати по кошторису					887258	506612	379055 82371		7548,1 1113,65
		Разом будівельні роботи, грн.					887258				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1591				
		всього заробітна плата, грн.					588983				
		Загальновиробничі витрати, грн.					348471				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1039,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					118589				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1235729**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1333375				
		Всього по кошторису					**1235729**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**9701,45**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**707572**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Огороджувальні конструкції чистих приміщень (підвісна стеля,обшивка стін та перегородок)

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	16731,535	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	20,21333	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1515,638	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стельові конструкції									
1	КБ15-76-1	*Улаштування каркасу підвісних стель*	*100м2*	*6,508*	*9751,89*	*3,01*	*63465*	*63236*	*20*	*139,9500*	*910,79*
					9716,73	*2,53*			*16*	*0,0333*	*0,22*
2	КБ15-76-2	*Укладання плит стельових ClipCS*	*100м2*	*6,508*	*1170,06*	*5,02*	*7615*	*7582*	*33*	*16,7800*	*109,2*
					1165,04	*4,21*			*27*	*0,0555*	*0,36*
3	& С1411-8-1-1Х варіант 4	Система герметичної підвісної стелі ClipCS (з урахув. несучих елементів)	м2	650,8	1868,30	-	1215890	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КБ15-76-1	*Улаштування каркасу підвісних стель*	*100м2*	*39,344*	*9751,89*	*3,01*	*383678*	*382295*	*118*	*139,9500*	*5506,19*
					9716,73	*2,53*			*100*	*0,0333*	*1,31*
5	КБ15-76-2	*Укладання плит стельових Armstrong Bioguard*	*100м2*	*39,344*	*1170,06*	*5,02*	*46035*	*45837*	*198*	*16,7800*	*660,19*
					1165,04	*4,21*			*166*	*0,0555*	*2,18*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1411-8-1-1Х варіант 5	Система підвісної стелі Armstrong Bioguard (з урахув. несучих елементів)	м2	3934,4	952,34 -	- -	3746886	-	- -	- -	- -
7	*КБ15-76-1*	*Улаштування каркасу підвісних стель*	*100м2*	*9,1705*	*9751,89* *9716,73*	*3,01* *2,53*	*89430*	*89107*	*28* *23*	*139,9500* *0,0333*	*1283,41* *0,31*
8	*КБ15-76-2*	*Укладання плит стельових Armstrong вологостійка*	*100м2*	*9,1705*	*1170,06* *1165,04*	*5,02* *4,21*	*10730*	*10684*	*46* *39*	*16,7800* *0,0555*	*153,88* *0,51*
9	& С1411-8-1-1Х варіант 6	Система підвісної стелі Armstrong вологостійка (з урахув. несучих елементів)	м2	917,05	707,85 -	- -	649134	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					6212863	598741	443 371		8623,66 4,89
		Разом будівельні роботи, грн.					6212863				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5613679				
		всього заробітна плата, грн.					599112				
		Загальновиробничі витрати, грн.					349936				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1035,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					118100				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6562799**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& С1411-8-11 варіант 1	Лежень під пристінну панель	м.пог	475,5	263,88 -	- -	125475	-	- -	- -	- -
16	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	35,917	16101,84 13618,93	- -	578330	489151	- -	191,6000 -	6881,7 -
17	С114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	73,27068	1328,04 -	- -	97306	-	- -	- -	- -
18	& С1411-8-8 варіант 4	Важкогорюча панель Gypsan з акриловим покриттям	м2	3771,285	771,75 -	- -	2910489	-	- -	- -	- -
19	& С126-1170-1 варіант 6	Омега білий колір 3,0 м	м	3990	70,86 -	- -	282731	-	- -	- -	- -
20	& С126-1170-1 варіант 7	Т профіль	м	3990	79,66 -	- -	317843	-	- -	- -	- -
21	& С126-1170-1 варіант 8	Пі профіль, білий колір ,3,0 м	м	7998	30,43 -	- -	243379	-	- -	- -	- -
22	& С126-1170-1 варіант 9	L білий колір, 3.0 м	м	150	78,47 -	- -	11771	-	- -	- -	- -
23	& С126-1170-1 варіант 10	F профіль, білий колір 3,0 м	м	150	101,79 -	- -	15269	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					9783123	669506	- -		9419,06 -
		Разом будівельні роботи, грн.					9783123				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9113617				
		всього заробітна плата, грн.					669506				
		Загальновиробничі витрати, грн.					385613				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1130,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					128920				
		Всього будівельні роботи, грн.					**10168736**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					15995986				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14727296				
		всього заробітна плата, грн.					1268618				
		Загальновиробничі витрати, грн.					735549				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2165,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					247020				
		Всього будівельні роботи, грн.					**16731535**				
		– – –

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).
1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Стіни та перегородки

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	7153,872	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	20,5658	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1603,838	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Перегородки									
		ПІДВАЛ									
1	*КБ8-6-5*	*Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*0,25*	*20879,77* *13589,07*	*1206,54* *473,53*	*5220*	*3397*	*302* *118*	*191,1800* *5,7392*	*47,8* *1,43*
2	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,26	8860,43 -	- -	11164	-	- -	- -	- -
		1 ПОВЕРХ									
3	*КБ46-22-1*	*Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3. Закладка ділянок внутрішніх стін і перегородок*	*м3*	*0,3*	*5845,93* *1573,69*	*107,58* *31,32*	*1754*	*472*	*32* *9*	*24,1400* *0,4256*	*7,24* *0,13*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	*КБ8-6-5*	*Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*1,75*	*20879,77* *13589,07*	*1206,54* *473,53*	*36540*	*23781*	*2111* *829*	*191,1800* *5,7392*	*334,57* *10,04*
5	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	8,82	8860,43 -	- -	78149	-	- -	- -	- -
		2 ПОВЕРХ									
6	*КБ46-22-1*	*Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3. Закладка ділянок внутрішніх стін і перегородок*	*м3*	*2,16*	*5845,93* *1573,69*	*107,58* *31,32*	*12627*	*3399*	*232* *68*	*24,1400* *0,4256*	*52,14* *0,92*
7	*КБ8-6-5*	*Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*2,7*	*20879,77* *13589,07*	*1206,54* *473,53*	*56375*	*36690*	*3258* *1279*	*191,1800* *5,7392*	*516,19* *15,5*
8	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	13,608	8860,43 -	- -	120573	-	- -	- -	- -
9	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,35	6905,48 1435,67	4823,46 1577,33	2417	502	1688 552	21,4600 20,4483	7,51 7,16
10	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	19	105,18 -	- -	1998	-	- -	- -	- -
11	К582821-564 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	16	342,43 -	- -	5479	-	- -	- -	- -
		3 ПОВЕРХ									
12	*КБ46-22-1*	*Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3. Закладка ділянок внутрішніх стін і перегородок*	*м3*	*1,8*	*5845,93* *1573,69*	*107,58* *31,32*	*10523*	*2833*	*194* *56*	*24,1400* *0,4256*	*43,45* *0,77*
13	*КБ8-6-5*	*Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*2,35*	*20879,77* *13589,07*	*1206,54* *473,53*	*49067*	*31934*	*2835* *1113*	*191,1800* *5,7392*	*449,27* *13,49*
14	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	11,844	8860,43 -	- -	104943	-	- -	- -	- -
15	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,49	6905,48 1435,67	4823,46 1577,33	3384	703	2363 773	21,4600 20,4483	10,52 10,02
16	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	25	105,18 -	- -	2630	-	- -	- -	- -
17	К582821-564 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	24	342,43 -	- -	8218	-	- -	- -	- -
		4 ПОВЕРХ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	*КБ46-22-1*	*Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3. Закладка ділянок внутрішніх стін і перегородок*	*м3*	*2,16*	*5845,93* *1573,69*	*107,58* *31,32*	*12627*	*3399*	*232* *68*	*24,1400* *0,4256*	*52,14* *0,92*
19	*КБ8-6-5*	*Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*3,45*	*20879,77* *13589,07*	*1206,54* *473,53*	*72035*	*46882*	*4163* *1634*	*191,1800* *5,7392*	*659,57* *19,8*
20	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	17,388	8860,43 -	- -	154065	-	- -	- -	- -
21	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,33	6905,48 1435,67	4823,46 1577,33	2279	474	1592 521	21,4600 20,4483	7,08 6,75
22	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	24	105,18 -	- -	2524	-	- -	- -	- -
23	К582821-564 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	9	342,43 -	- -	3082	-	- -	- -	- -
		5 ПОВЕРХ									
24	*КБ8-6-5*	*Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*11,55*	*20879,77* *13589,07*	*1206,54* *473,53*	*241161*	*156954*	*13936* *5469*	*191,1800* *5,7392*	*2208,13* *66,29*
25	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	58,212	8860,43 -	- -	515783	-	- -	- -	- -
26	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,48	6905,48 1435,67	4823,46 1577,33	3315	689	2315 757	21,4600 20,4483	10,3 9,82
27	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	26	105,18 -	- -	2735	-	- -	- -	- -
28	К582821-564 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	22	342,43 -	- -	7533	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1528200	312109	35253 13246		4405,91 163,04
		Разом будівельні роботи, грн.					1528200				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1180838				
		всього заробітна плата, грн.					325355				
		Загальновиробничі витрати, грн.					187191				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					548,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					62535				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1715391**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	К582821-564 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	7	342,43 -	- -	2397	-	- -	- -	- -
45	К582821-566 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ22-3 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	4	398,50 -	- -	1594	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2506069	237933	46097 17998		3551,49 218,53
		Разом будівельні роботи, грн.					2506069				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2222039				
		всього заробітна плата, грн.					255931				
		Загальновиробничі витрати, грн.					151533				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					452,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					51599				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2657602**				
		Всього по розділу 2					**2657602**				
		Розділ 3. Металева обойма МО-1,МО-2, МО-3									
46	КБ46-7-1	Підсилення залізобетонних колон стальними обоймами	т	6,3112	10469,23 5024,65	3487,61 737,21	66073	31712	22011 4653	70,6900 7,9693	446,14 50,3
47	С111-1818	Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 0,70 мм, товщина 4-5 мм	т	0,3013	44984,91 -	- -	13554	-	- -	- -	- -
48	С111-1825	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18кп, ширина поличок 35-56 мм	т	0,7841	35933,28 -	- -	28175	-	- -	- -	- -
49	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	2,6	2857,72 -	- -	7430	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					115232	31712	22011 4653		446,14 50,3
		Разом будівельні роботи, грн.					115232				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61509				
		всього заробітна плата, грн.					36365				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20575				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					59,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6795				
		Всього будівельні роботи, грн.					**135807**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 3					**135807**				
		Розділ 4. підсилення діафрагми									
50	КБ46-4-2	Підсилення діафрагми металевою обоймою О-1	т	0,0338	73159,59 22121,66	7521,31 1376,28	2473	748	254 47	296,1400 15,3799	10,01 0,52
51	С111-1818	Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 0,70 мм, товщина 4-5 мм	т	0,0056	44984,91 -	- -	252	-	- -	- -	- -
52	С111-1825	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18кп, ширина поличок 35-56 мм	т	0,0282	35933,28 -	- -	1013	-	- -	- -	- -
53	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,05	2857,72 -	- -	143	-	- -	- -	- -
54	С111-1872 варіант 3	Шпильки О12	кг	4,8	56,23 -	- -	270	-	- -	- -	- -
55	& С1545-282-1-1К варіант 3	Шайба М12	100шт	0,1	1,79 -	- -	-	-	- -	- -	- -
56	& С1545-31-1-2К варіант 3	Гайки М12	100шт	0,1	7,09 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					4152	748	254 47		10,01 0,52
		Разом будівельні роботи, грн.					4152				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3150				
		всього заробітна плата, грн.					795				
		Загальновиробничі витрати, грн.					442				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					144				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4594**				
		Всього по розділу 4					**4594**				
		Розділ 5. металеві перемички									
57	*КБ46-4-2*	*Посилення цегляних стін металевими конструкціями (влаштування перемичок)*	*т*	*8,5456*	*34722,23* *22121,66*	*7521,31* *1376,28*	*296722*	*189043*	*64274* *11761*	*296,1400* *15,3799*	*2530,69* *131,43*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С111-1818	Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 0,70 мм, товщина 4-5 мм	т	2,7456	44984,91 -	- -	123511	-	- -	- -	- -
59	С111-1825	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18кп, ширина поличок 35-56 мм	т	5,8	35933,28 -	- -	208413	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					628646	189043	64274 11761		2530,69 131,43
		Разом будівельні роботи, грн.					628646				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					375329				
		всього заробітна плата, грн.					200804				
		Загальновиробничі витрати, грн.					111687				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					319,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36437				
		Всього будівельні роботи, грн.					**740333**				
		Всього по розділу 5					**740333**				
		Розділ 6. СЕНДВІЧ ПАНЕЛІ Технічний поверх									
60	КБ9-42-3	Монтаж стіни з багатошарових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м	100м2	2,4965	14518,29 4443,52	8533,68 2632,51	36245	11093	21304 6572	64,0000 29,7224	159,78 74,2
61	С121-282 варіант 1	Сендвич-панель стінова мінвата/Тип S/100/0,50/9006/РЕпл/Укр(КамПод)/0, 50/9003/РЕпл/Укр(Кам-Под)/1190/5000 Сендвіч панель 100 мм стінова на вентканалах	м2	249,65	984,23 -	- -	245713	-	- -	- -	- -
62	КБ9-42-3	Монтаж стіни з багатошарових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м	100м2	4,8741	14518,29 4443,52	8533,68 2632,51	70764	21658	41594 12831	64,0000 29,7224	311,94 144,87
63	С121-282 варіант 1	Сендвич-панель стінова мінвата/Тип S/100/0,50/9006/РЕпл/Укр(КамПод)/0, 50/9003/РЕпл/Укр(Кам-Под)/1190/5000	м2	487,41	984,23 -	- -	479724	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					832446	32751	62898 19403		471,72 219,07
		Разом будівельні роботи, грн.					832446				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					736797				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					52154				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28994				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					82,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9455				
		Всього будівельні роботи, грн.					**861440**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					762783				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2203,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					251326				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7153872**				
		– – –

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на Покрівля

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	4235,155	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	9,18852	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	681,001	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		= Покрівля на поз.+16,800									
1	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*4,9905*	*1910,11* *761,65*	*113,39* *33,05*	*9532*	*3801*	*566* *165*	*10,9700* *0,4017*	*54,75* *2*
2	С111-856 варіант 1	Пароізоляція isover vs 80	м2	548,955	15,32 -	- -	8410	-	- -	- -	- -
3	*КБ12-19-1*	*Ухилоутворюючий шар пінополістирол цементний середня товщ.- 60 мм*	*м3*	*29,943*	*5716,05* *333,21*	*411,56* *109,10*	*171156*	*9977*	*12323* *3267*	*5,7400* *1,2496*	*171,87* *37,42*
4	*КР8-35-1*	*Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (шаром 50 мм)*	*100м2*	*4,9905*	*14010,92* *4626,80*	*155,76* *137,06*	*69921*	*23090*	*777* *684*	*69,1600* *1,9992*	*345,14* *9,98*
5	*КР8-35-3 Н1=4*	*На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати*	*100м2*	*4,9905*	*6419,40* *476,33*	*104,90* *92,31*	*32036*	*2377*	*524* *461*	*7,1200* *1,3464*	*35,53* *6,72*
6	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	4,9905	1181,06 1008,94	51,15 42,94	5894	5035	255 214	16,2000 0,5661	80,85 2,83
7	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна армуюча Вр1 150х150х3	м2	548,955	49,39 -	- -	27113	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	124,7625	1093,32 1089,29	- -	136405	135903	- -	15,1500 -	1890,15 -
9	& С114-97-1-1Ш варіант 2	Екструдований Пінополістирол XPS, щільність 35 кг/м3	м3	127,25775	3624,17 -	- -	461204	-	- -	- -	- -
10	*КБ12-2-2*	*Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці із захисним шаром гравію або дрібного щебеню на бітумній антисептованій мастиці*	*100м2*	*4,9905*	*30102,46* *2987,45*	*1010,60* *306,49*	*150226*	*14909*	*5043* *1530*	*41,5500* *3,6582*	*207,36* *18,26*
11	КБ12-2-8 К=2	Виключити з норми Е12-2-2 укладання двох шарів рулонного покрівельного матеріалу	100м2	-4,9905	11817,32 1150,40	298,64 92,84	-58974	-5741	-1490 -463	16,0000 1,1100	-79,85 -5,54
12	С111-856 варіант 6	ТЕХНОЕЛАСТ ЕПП 5.2	м2	1147,815	176,89 -	- -	203037	-	- -	- -	- -
13	*КБ12-20-3*	*Улаштування шару іголкопробивного геотекстилю 300 г/м2*	*100м2*	*4,9905*	*949,21* *761,65*	*113,39* *33,05*	*4737*	*3801*	*566* *165*	*10,9700* *0,4017*	*54,75* *2*
14	С111-856 варіант 7	Геотекстиль 300г/м2 голкопробивний	м2	548,955	40,53 -	- -	22249	-	- -	- -	- -
15	*КБ12-20-3*	*Улаштування дренажної мембрани в один шар*	*100м2*	*4,9905*	*949,21* *761,65*	*113,39* *33,05*	*4737*	*3801*	*566* *165*	*10,9700* *0,4017*	*54,75* *2*
16	& С111-1720-1	Геомембрана профільована Пластобіт HPDE-400	м2	548,955	34,41 -	- -	18890	-	- -	- -	- -
17	*КБ12-19-2*	*Улаштування гравійної засипки* Покрівля по профнастилу	*м3*	*19,962*	*1695,30* *248,45*	*305,69* *85,15*	*33842*	*4960*	*6102* *1700*	*4,2800* *1,0143*	*85,44* *20,25*
18	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар isover vs 80*	*100м2*	*5,9*	*1910,11* *761,65*	*113,39* *33,05*	*11270*	*4494*	*669* *195*	*10,9700* *0,4017*	*64,72* *2,37*
19	С111-856 варіант 1	Пароізоляція isover vs 80	м2	649	15,32 -	- -	9943	-	- -	- -	- -
20	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо" товщ. 250мм	1 м3	147,5	1210,10 1203,38	- -	178490	177499	- -	16,9300 -	2497,18 -
21	С114-6-У варіант 2	Izovat 145 щіл. 145 кг, ? - 0,0374 Вт/(м К) - 250 мм	м3	150,45	4178,93 -	- -	628720	-	- -	- -	- -
22	*КР8-35-1*	*Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (шаром 50 мм)*	*100м2*	*5,9*	*14010,92* *4626,80*	*155,76* *137,06*	*82664*	*27298*	*919* *809*	*69,1600* *1,9992*	*408,04* *11,8*
23	*КР8-35-3 Н1=4*	*На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати*	*100м2*	*5,9*	*6419,40* *476,33*	*104,90* *92,31*	*37874*	*2810*	*619* *545*	*7,1200* *1,3464*	*42,01* *7,94*
24	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	5,9	1181,06 1008,94	51,15 42,94	6968	5953	302 253	16,2000 0,5661	95,58 3,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна армуюча Вр1 150х150х3	м2	649	49,39 -	- -	32054	-	- -	- -	- -
26	КБ12-2-2	Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці із захисним шаром гравію або дрібного щебеню на бітумній антисептованій мастиці	100м2	5,9	31265,78 2987,45	1010,60 306,49	184468	17626	5963 1808	41,5500 3,6582	245,15 21,58
27	КБ12-2-8 К=2	Виключити з норми Е12-2-2 укладання двох шарів рулонного покрівельного матеріалу	100м2	-5,9	11817,32 1150,40	298,64 92,84	-69722	-6787	-1762 -548	16,0000 1,1100	-94,4 -6,55
28	С111-856 варіант 2	ТЕХНОЕЛАСТ ЕПП 5.2 (ніжній шар)	м2	678,5	176,89 -	- -	120020	-	- -	- -	- -
29	С111-856 варіант 3	Верхній гідроізоляційний шар з посипкою ТЕХНОЕЛАСТ ЕКП 5.5 = Покрівля на поз.+19,600	м2	678,5	205,66 -	- -	139540	-	- -	- -	- -
30	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*2,919*	*1910,11* *761,65*	*113,39* *33,05*	*5576*	*2223*	*331* *96*	*10,9700* *0,4017*	*32,02* *1,17*
31	С111-856 варіант 1	Пароізоляція isover vs 80	м2	321,09	15,32 -	- -	4919	-	- -	- -	- -
32	*КБ12-19-1*	*Ухилоутворюючий шар пінополістирол цементний середня товщ.- 60 мм*	*м3*	*17,514*	*5716,05* *333,21*	*411,56* *109,10*	*100111*	*5836*	*7208* *1911*	*5,7400* *1,2496*	*100,53* *21,89*
33	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо" товщ. 250мм	1 м3	72,975	1210,10 1203,38	- -	88307	87817	- -	16,9300 -	1235,47 -
34	С114-6-У варіант 2	Izovat 145 щіл. 145 кг, ? - 0,0374 Вт/(м К) - 250 мм	м3	74,4345	4178,93 -	- -	311057	-	- -	- -	- -
35	*КР8-35-1*	*Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (шаром 50 мм)*	*100м2*	*2,919*	*14010,92* *4626,80*	*155,76* *137,06*	*40898*	*13506*	*455* *400*	*69,1600* *1,9992*	*201,88* *5,84*
36	*КР8-35-3 Н1=4*	*На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати*	*100м2*	*2,919*	*6419,40* *476,33*	*104,90* *92,31*	*18738*	*1390*	*306* *269*	*7,1200* *1,3464*	*20,78* *3,93*
37	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,919	1181,06 1008,94	51,15 42,94	3448	2945	149 125	16,2000 0,5661	47,29 1,65
38	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна армуюча Вр1 150х150х3	м2	321,09	49,39 -	- -	15859	-	- -	- -	- -
39	КБ12-2-2	Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці із захисним шаром гравію або дрібного щебеню на бітумній антисептованій мастиці	100м2	2,919	31265,78 2987,45	1010,60 306,49	91265	8720	2950 895	41,5500 3,6582	121,28 10,68
40	КБ12-2-8 К=2	Виключити з норми Е12-2-2 укладання двох шарів рулонного покрівельного матеріалу	100м2	-2,919	11817,32 1150,40	298,64 92,84	-34495	-3358	-872 -271	16,0000 1,1100	-46,7 -3,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С111-856 варіант 2	ТЕХНОЕЛАСТ ЕПП 5.2 (ніжній шар)	м2	335,685	176,89 -	- -	59379	-	- -	- -	- -
42	С111-856 варіант 3	Верхній гідроізоляційний шар з посипкою ТЕХНОЕЛАСТ ЕКП 5.5	м2	335,685	205,66 -	- -	69037	-	- -	- -	- -
		Покриття парапету									
43	КБ10-54-5	Улаштування дошки під накриття	100м2	0,456	29391,98 2752,94	427,17 103,59	13403	1255	195 47	41,1500 1,0950	18,76 0,5
44	С112-84	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,12	9505,97 -	- -	1141	-	- -	- -	- -
45	С111-1867 варіант 1	Костилі	шт	90	35,54 -	- -	3199	-	- -	- -	- -
46	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,456	53510,45 8657,23	188,25 47,12	24401	3948	86 21	132,8000 0,5247	60,56 0,24
47	С111-1800	Сталь листова оцинкована, товщина 0,8 мм	кг	286,368	70,14 -	- -	20086	-	- -	- -	- -
48	*КБ12-7-1*	*Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою до 600 мм без фартухів*	*100м*	*1,429*	*78682,48* *2564,13*	*415,76* *125,56*	*112437*	*3664*	*594* *179*	*36,5000* *1,4916*	*52,16* *2,13*
49	*КБ12-7-2*	*Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою до 600 мм з одним фартухом*	*100м*	*1,429*	*63633,93* *4548,98*	*476,87* *144,52*	*90933*	*6500*	*681* *207*	*66,3600* *1,7249*	*94,83* *2,46*
50	КБ10-26-5	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,02	18996,27 12307,62	- -	380	246	- -	190,5500 -	3,81 -
51	& С123-236-Л варіант 1	Люк ЛПМ 01 60 (Е1 60 мін)	шт	1	6234,13 -	- -	6234	-	- -	- -	- -
52	КБ9-29-1	Установлення готових пожежних драбин	т	0,036	9144,55 3324,66	5041,26 1463,26	329	120	181 53	46,2400 16,0249	1,66 0,58
53	290220-3055 варіант 1	ДрабинаП-1 ,L=1,7	шт	3	2214,99 -	- -	6645	-	- -	- -	- -
		Розділ 1. Зенітний ліхтар									
54	КБ9-28-1	Монтаж зенітних панельних двосхилих глухих ліхтарів при площі до 10 м2	100м2	0,1	78145,08 29065,20	44625,68 13354,17	7815	2907	4463 1335	424,0000 146,4000	42,4 14,64
55	& С126-1195-1 варіант 1	Зенітні ліхтарі із алюмінієвих сплавів	1м2	10	19568,11 -	- -	195681	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					203496	2907	4463 1335		42,4 14,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					203496				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					196126				
		всього заробітна плата, грн.					4242				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2379				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					781				
		Всього будівельні роботи, грн.					**205875**				
		Всього по розділу 1					**205875**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3919487	568525	48669 16217		8145,75 198,87
		Разом будівельні роботи, грн.					3919487				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3302293				
		всього заробітна плата, грн.					584742				
		Загальновиробничі витрати, грн.					315668				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					843,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					96259				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4235155**				
		Всього по кошторису					**4235155**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**9188,52**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**681001**				

Склав _____ Поліщук В. І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на Прорізи

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	16519,710	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,06205	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	236,960	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вікна									
		= Вікна зовнішні =									
1	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (підвал)	100м2	0,0081	15446,65 14292,35	1021,15 632,82	125	116	8 5	191,3300 8,1070	1,55 0,07
2	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,7091	9333,94 8598,73	679,75 421,25	6619	6097	482 299	113,3500 5,3966	80,38 3,83
3	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	6,8121	7142,56 6574,79	531,91 329,63	48656	44788	3623 2245	86,6700 4,2229	590,4 28,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& С123-1-10 варіант 3	Вікна - метало-пластикові з потрійним склопакетом світлопрозорі, віконні блоки з полівінілхлоридного 6 - ти камерного профілю, з монтажною шириною 80 мм, трикамерним склопакетом шириною 52 мм, заповненого аргоном та теплової дистанцією, два скла з енергозберігаючим напиленням 4i-T12Ar-4-T12Ar-4-T12Ar-4i, 1, 14 (Rпр=м2К/Вт).	м2	752,93	5520,59 -	- -	4156618	-	- -	- -	- -
5	& С1113-295-1-Н варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	224	196,07 -	- -	43920	-	- -	- -	- -
6	& С1113-295-1-Н варіант 2	Герметик силіконовий (1 флакон=0,300л)	флакон	250	41,86 -	- -	10465	-	- -	- -	- -
7	& С1545-44-1-Б варіант 1	Дюбель-шурупы	100шт	21,76	128,30 -	- -	2792	-	- -	- -	- -
		= Вікна внутрішні =									
8	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,126	9333,94 8598,73	679,75 421,25	1176	1083	86 53	113,3500 5,3966	14,28 0,68
9	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,224	12235,19 11341,07	816,92 506,25	2741	2540	183 113	149,5000 6,4856	33,49 1,45
10	С123-3 варіант 1	Металопластикові вікна з одинарним склінням	м2	35	4938,99 -	- -	172865	-	- -	- -	- -
11	& С1113-295-1-Н варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	16	196,07 -	- -	3137	-	- -	- -	- -
12	& С1113-295-1-Н варіант 2	Герметик силіконовий (1 флакон=0,300л)	флакон	16	41,86 -	- -	670	-	- -	- -	- -
13	& С1545-44-1-Б варіант 1	Дюбель-шурупы	100шт	1,62	128,30 -	- -	208	-	- -	- -	- -
14	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	4,767	2230,62 2108,69	121,93 75,56	10633	10052	581 360	31,5200 0,9680	150,26 4,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& С123-382-1 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові	м	486,234	381,99 -	- -	185737	-	- -	- -	- -
16	& С1113-295-1-Н варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	90	196,07 -	- -	17646	-	- -	- -	- -
17	*КБ12-15-1*	*Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі*	*100м2*	*4,507*	*9622,16* *8657,23*	*188,25* *47,12*	*43367*	*39018*	*848* *212*	*132,8000* *0,5247*	*598,53* *2,36*
18	& С111-1612-В-И варіант 1	Відлив з оцинкованої сталі з полімерним покриттям	м	450,7	274,23 -	- -	123595	-	- -	- -	- -
19	КБ10-28-3	Заповнення прорізів ОБ 1 готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2916	8345,65 4305,37	3990,79 967,76	2434	1255	1164 282	59,8800 10,2300	17,46 2,98
20	& С123-1-10 варіант 1	Вікна - метало-пластикові з потрійним склопакетом світлопрозорі, віконні блоки з полівінілхлоридного 6 - ти камерного профілю, з монтажною шириною 80 мм, трикамерним склопакетом шириною 52 мм, заповненого аргоном та теплової дистанцією, два скла з енергозберігаючим напиленням 4i-T12Ar-4-T12Ar-4-T12Ar-4i, 1, 14 (Rпр=м2К/Вт).	м2	29,16	5928,59 -	- -	172878	-	- -	- -	- -
21	& С1113-295-1-Н варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	8	196,07 -	- -	1569	-	- -	- -	- -
22	& С1113-295-1-Н варіант 2	Герметик силіконовий (1 флакон=0,300л)	флакон	10	41,86 -	- -	419	-	- -	- -	- -
23	& С1545-44-1-Б варіант 1	Дюбель-шурупы	100шт	0,81	128,30 -	- -	104	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					5008374	104949	6975 3569		1486,35 44,75
		Разом будівельні роботи, грн.					5008374				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4896450				
		всього заробітна плата, грн.					108518				
		Загальновиробничі витрати, грн.					62611				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					183,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20958				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**5070985**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& С1545-44-1-Б варіант 1	Дюбель-шурупы	100шт	9,75	128,30 -	- -	1251	-	- -	- -	- -
		== Двері металеві ==									
35	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1008	23662,84 20537,81	1574,67 381,85	2385	2070	159 38	270,7330 4,0365	27,29 0,41
36	& С123-199-17Т варіант 1	Дверний блок металевий з теплоізоляцією, замком, петлями, нажимними ручками	м2	10,08	7110,08 -	- -	71670	-	- -	- -	- -
37	& С1113-295-1-Н варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	2	196,07 -	- -	392	-	- -	- -	- -
38	& С1545-44-1-С варіант 1	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками (150мм)	шт	46	5,41 -	- -	249	-	- -	- -	- -
		== Двері металеві протипожежні==									
39	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	1,26945	23662,84 20537,81	1574,67 381,85	30039	26072	1999 485	270,7330 4,0365	343,68 5,12
40	& С1-21-250 варіант 1	Двері 900 х 2100(h)- металеві протипожежні, глухі EI-30	шт	11	20617,17 -	- -	226789	-	- -	- -	- -
41	& С1-21-250 варіант 2	Двері 1250 х 2100(h)- металеві протипожежні, глухі EI-30	шт	2	23186,29 -	- -	46373	-	- -	- -	- -
42	& С1-21-250 варіант 3	Двері 1450 х 2100(h)- металеві протипожежні, глухі EI-30	шт	5	20586,94 -	- -	102935	-	- -	- -	- -
43	& С1-21-250 варіант 4	Двері 1700 х 2100(h)- металеві протипожежні, глухі EI-30	шт	24	23328,32 -	- -	559880	-	- -	- -	- -
44	& С1113-295-1-Н варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	24	196,07 -	- -	4706	-	- -	- -	- -
45	& С1545-44-1-С варіант 1	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками (150мм)	шт	114327	5,41 -	- -	618509	-	- -	- -	- -
		== двері герметичні розсувні для чистих приміщень==									
46	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	1,2243	23662,84 20537,81	1574,67 381,85	28970	25144	1928 467	270,7330 4,0365	331,46 4,94
47	& С126-392-1 варіант 1	Двері ДВЗ-4 (1500х2100) Автоматичні	шт	3	134002,34 -	- -	402007	-	- -	- -	- -
48	& С126-384-1-1Щ варіант 1	Двері ДВЗ-4.1 (1000х2100) Автоматичні	шт	1	121236,75 -	- -	121237	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& С126-384-1-1Щ варіант 2	Двері ДВ-4.2 (1000х2100) Автоматичні	шт	4	121236,75 -	- -	484947	-	- -	- -	- -
50	& С126-392-1 варіант 2	Двері ДВР-4 (1500х2100) Автоматичні	шт	22	134002,34 -	- -	2948051	-	- -	- -	- -
51	& С126-392-1 варіант 3	ДВ-4,2 (1500х2100) З доводчиком	шт	2	50417,82 -	- -	100836	-	- -	- -	- -
52	& С126-392-1 варіант 4	Двері ДВР-4.1 (900х2100) Автоматичні	шт	11	116987,68 -	- -	1286864	-	- -	- -	- -
53	& С126-392-1 варіант 5	Двері ДВР-4.2 (1500х2100) Автоматичні	шт	12	110836,89 -	- -	1330043	-	- -	- -	- -
54	& С1113-295-1-Н варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	24	196,07 -	- -	4706	-	- -	- -	- -
55	& С1545-44-1-С варіант 1	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками (150мм) ==Технічний поверх== == Двері металеві протипожежні==	шт	383	5,41 -	- -	2072	-	- -	- -	- -
56	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1701	23662,84 20537,81	1574,67 381,85	4025	3493	268 65	270,7330 4,0365	46,05 0,69
57	& С1-21-250 варіант 1	Двері 900 х 2100(h)- металеві протипожежні, глухі EI-30	шт	5	20617,17 -	- -	103086	-	- -	- -	- -
58	& С1-21-250 варіант 5	Двері 900 х 2100(h)- металеві протипожежні, глухі EI-45	шт	4	22632,17 -	- -	90529	-	- -	- -	- -
59	& С1113-295-1-Н варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	4	196,07 -	- -	784	-	- -	- -	- -
60	& С1545-44-1-С варіант 1	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками (150мм)	шт	77	5,41 -	- -	417	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					11398191	84481	26968 6539		1133,75 69,13
		Разом будівельні роботи, грн.					11398191				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11286742				
		всього заробітна плата, грн.					91020				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					50533				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					144,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16464				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11448724**				
		– – –

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на Перехід (об'єми КБ)

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1057,153	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,93183	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	145,917	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		= Земляні роботи =									
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,121	26059,73 1160,68	24899,05 5645,70	3153	140	3013 683	19,5500 62,4750	2,37 7,56
2	КБ1-165-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,09	33912,14 33912,14	- -	3052	3052	- -	571,2000 -	51,41 -
3	КБ1-166-1	Засипка та підсипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,26	8601,23 8601,23	- -	2236	2236	- -	150,4500 -	39,12 -
4	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,104	7380,88 -	7380,88 1438,77	768	-	768 150	- 17,6730	- 1,84
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,04	2534,12 1196,89	1337,23 367,97	2635	1245	1390 383	18,3600 5,1175	19,09 5,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		= Плита ФП-1 =									
6	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	20	1157,88 143,24	90,84 25,27	23158	2865	1817 505	2,3000 0,3399	46 6,8
7	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,01*	*294718,96* *9385,60*	*1372,59* *508,62*	*2947*	*94*	*14* *5*	*150,7000* *6,1643*	*1,51* *0,06*
8	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,04	369882,71 16890,05	8747,96 2678,77	14795	676	350 107	249,4100 32,7235	9,98 1,31
9	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,32	32868,60 -	- -	10518	-	- -	- -	- -
		СТІНА МОНОЛІТНА СМ-1									
10	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,012*	*294718,96* *9385,60*	*1372,59* *508,62*	*3537*	*113*	*16* *6*	*150,7000* *6,1643*	*1,81* *0,07*
11	*КБ6-13-3*	*Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм*	*100м3*	*0,11*	*487277,42* *72937,15*	*24437,43* *8046,40*	*53601*	*8023*	*2688* *885*	*1077,0400* *97,8795*	*118,47* *10,77*
12	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,14	33387,14 -	- -	4674	-	- -	- -	- -
13	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,8	32868,60 -	- -	26295	-	- -	- -	- -
14	*КБ8-3-5*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари*	*100м2*	*0,8*	*3623,72* *3623,72*	- -	*2899*	*2899*	- -	*49,7900* -	*39,83* -
15	*КБ8-3-6*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону додавати на кожен шар понад 2 шари*	*100м2*	*-0,8*	*1709,60* *1709,60*	- -	*-1368*	*-1368*	- -	*23,4900* -	*-18,79* -
16	& С1550-222 варіант 1	Бітумний праймер Технониколь №1	л	16	90,79 -	- -	1453	-	- -	- -	- -
17	& С111-857-3 варіант 3	Гідроізоляція оклеїчна Технониколь ЕПП 2,5	м2	92	121,74 -	- -	11200	-	- -	- -	- -
		Монолітні колони К-1-0 (400х400)									
18	*КБ6-14-4*	*Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м*	*100м3*	*0,012*	*555072,81* *107188,64*	*38804,33* *13586,86*	*6661*	*1286*	*466* *163*	*1508,0000* *165,0336*	*18,1* *1,98*
19	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,13	32868,60 -	- -	4273	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,03	33387,14 -	- -	1002	-	- -	- -	- -
		Монолітні колони К-1-1 (400х400)									
21	*КБ6-14-4*	*Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м*	*100м3*	*0,012*	*555072,81* *107188,64*	*38804,33* *13586,86*	*6661*	*1286*	*466* *163*	*1508,0000* *165,0336*	*18,1* *1,98*
22	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,13	32868,60 -	- -	4273	-	- -	- -	- -
23	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,03	33387,14 -	- -	1002	-	- -	- -	- -
		Монолітні колони К-1-2 (400х400)									
24	*КБ6-14-4*	*Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м*	*100м3*	*0,012*	*555072,81* *107188,64*	*38804,33* *13586,86*	*6661*	*1286*	*466* *163*	*1508,0000* *165,0336*	*18,1* *1,98*
25	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,13	32868,60 -	- -	4273	-	- -	- -	- -
26	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,03	33387,14 -	- -	1002	-	- -	- -	- -
		= Монолітне перекриття ПМ-1-0 (товщ 180 мм)=									
27	КБ6-22-2	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки понад 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,052	556732,88 116864,04	15898,53 5555,34	28950	6077	827 289	1704,8000 67,7750	88,65 3,52
28	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,65	32868,60 -	- -	21365	-	- -	- -	- -
29	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,11	33387,14 -	- -	3673	-	- -	- -	- -
		= Монолітне перекриття ПМ-1-1 (товщ 250 мм)=									
30	*КБ6-22-3*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м*	*100м3*	*0,067*	*456514,11* *46511,18*	*12981,49* *4551,91*	*30586*	*3116*	*870* *305*	*678,5000* *55,4895*	*45,46* *3,72*
31	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,85	32868,60 -	- -	27938	-	- -	- -	- -
32	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,15	33387,14 -	- -	5008	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		= Монолітне перекриття ПМ-1-2 (товщ 250 мм)=									
33	*КБ6-22-3*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м*	*100м3*	*0,067*	*456514,11* *46511,18*	*12981,49* *4551,91*	*30586*	*3116*	*870* *305*	*678,5000* *55,4895*	*45,46* *3,72*
34	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,85	32868,60 -	- -	27938	-	- -	- -	- -
35	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,15	33387,14 -	- -	5008	-	- -	- -	- -
		= Монолітне перекриття ПМ-1-3 (товщ 150 мм)=									
36	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,5	7716,50 3393,17	2985,59 832,34	3858	1697	1493 416	50,7200 9,3275	25,36 4,66
37	& С188888-11-1-П варіант 1	Профнастил Н75-0,6	м2	50	450,32 -	- -	22516	-	- -	- -	- -
38	*КБ6-22-2*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки понад 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм*	*100м3*	*0,042*	*520927,97* *116864,04*	*15898,53* *5555,34*	*21879*	*4908*	*668* *233*	*1704,8000* *67,7750*	*71,6* *2,85*
39	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,73	32868,60 -	- -	23994	-	- -	- -	- -
		= Монолітне перекриття ПМ-1-4 (товщ 150 мм)=									
40	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,5	7716,50 3393,17	2985,59 832,34	3858	1697	1493 416	50,7200 9,3275	25,36 4,66
41	& С188888-11-1-П варіант 1	Профнастил Н75-0,6	м2	50	450,32 -	- -	22516	-	- -	- -	- -
42	*КБ6-22-2*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки понад 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм*	*100м3*	*0,042*	*520927,97* *116864,04*	*15898,53* *5555,34*	*21879*	*4908*	*668* *233*	*1704,8000* *67,7750*	*71,6* *2,85*
43	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,73	32868,60 -	- -	23994	-	- -	- -	- -
		= Монолітне перекриття ПМ-1-5 (товщ 150 мм)=									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,5	7716,50 3393,17	2985,59 832,34	3858	1697	1493 416	50,7200 9,3275	25,36 4,66
45	& С188888-11-1-П варіант 1	Профнастил Н75-0,6	м2	50	450,32 -	- -	22516	-	- -	- -	- -
46	*КБ6-22-2*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки понад 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм*	*100м3*	*0,042*	*520927,97* *116864,04*	*15898,53* *5555,34*	*21879*	*4908*	*668* *233*	*1704,8000* *67,7750*	*71,6* *2,85*
47	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,73	32868,60 -	- -	23994	-	- -	- -	- -
		=МЕТАЛЕВІ КОЛОНИ : К-1-3, К-1-4, К-1-5=									
48	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	2,08	19881,06 10716,16	6799,45 982,30	41353	22290	14143 2043	145,6000 10,8062	302,85 22,48
49	& С111-1836-1 варіант 3	Балки двотаврові №20 (НЕА 200	т	1,548	46855,42 -	- -	72532	-	- -	- -	- -
50	& С1115-2419-1 варіант 1	Пластини товщиною 20 мм	т	0,1032	61151,37 -	- -	6311	-	- -	- -	- -
51	& С1115-2419-1 варіант 4	Пластини товщиною 12 мм	т	0,49536	43343,14 -	- -	21470	-	- -	- -	- -
52	КБ9-17-1	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т	т	2,08	3479,38 1050,94	1994,70 602,75	7237	2186	4149 1254	14,9600 6,8778	31,12 14,31
		=Металеві балки Б-1,Б-2 =									
53	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	3,36	4676,40 2743,81	1547,58 216,66	15713	9219	5200 728	37,2800 2,5290	125,26 8,5
54	& С111-1836-1 варіант 2	Балки двотаврові №20 (IPE 200)	т	3,162	38855,03 -	- -	122860	-	- -	- -	- -
55	& С111-1836-1 варіант 1	Балки двотаврові №20	т	0,1734	46855,42 -	- -	8125	-	- -	- -	- -
56	& С1115-2419-1 варіант 3	Пластини товщиною 10 мм	т	0,09288	43360,99 -	- -	4027	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КБ9-25-1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м =Металеві в'язі В-1=	т	3,36	3715,67 1509,26	1791,82 503,29	12485	5071	6021 1691	22,5600 5,6596	75,8 19,02
58	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,63	19881,06 10716,16	6799,45 982,30	12525	6751	4284 619	145,6000 10,8062	91,73 6,81
59	& С1115-2417-21 варіант 1	Труба профільна 80х80х4	т	0,6192	36747,99 -	- -	22754	-	- -	- -	- -
60	& С1115-2419-1 варіант 2	Пластини товщиною 8 мм	т	0,03096	43360,99 -	- -	1342	-	- -	- -	- -
61	КБ9-23-1	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,63	8105,61 5362,70	2328,32 708,08	5107	3379	1467 446	80,1600 7,8576	50,5 4,95
62	*КБ9-49-1*	*Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами*	*100шт*	*1,5*	*2630,08* *1321,95*	*1294,29* *356,48*	*3945*	*1983*	*1941* *535*	*19,0400* *4,9558*	*28,56* *7,43*
63	& С1551-2-СП-1 варіант 1	Болт М12/Шайба/Гайк	шт	50	34,03 -	- -	1702	-	- -	- -	- -
64	& С1551-2-СП-1 варіант 2	Болт М16/Шайба/Гайка	шт	50	51,79 -	- -	2590	-	- -	- -	- -
65	& С1551-2-СП-1 варіант 3	Болт М 20/Шайба/Гайка	шт	50	59,19 -	- -	2960	-	- -	- -	- -
66	& С1545-282-1-1К варіант 1	Шайба М20	100шт	1	4,99 -	- -	5	-	- -	- -	- -
67	& С1545-282-1-1К варіант 2	Шайба М16	100шт	1	3,78 -	- -	4	-	- -	- -	- -
68	& С1545-282-1-1К варіант 3	Шайба М12	100шт	1	1,79 -	- -	2	-	- -	- -	- -
69	& С1545-31-1-2К варіант 1	Гайки М20	100шт	1	15,44 -	- -	15	-	- -	- -	- -
70	& С1545-31-1-2К варіант 2	Гайки М16	100шт	1	9,93 -	- -	10	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	& С1545-31-1-2К варіант 3	Гайки М12	100шт	1	7,09 -	- -	7	-	- -	- -	- -
72	& С111-11-П-2 варіант 1	Хімічний анкер R-KEM-II-300мл	шт	7	477,43 -	- -	3342	-	- -	- -	- -
73	С111-1872 варіант 1	Шпильки О20	кг	13	56,23 -	- -	731	-	- -	- -	- -
74	*КБ13-16-6 Н1=1(за 1 раз)*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*1,7603*	*2483,98* *447,51*	*387,04* *106,50*	*4373*	*788*	*681* *187*	*5,4970* *1,4812*	*9,68* *2,61*
75	*КБ13-26-6 Н1=2 (за 2 рази)*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115*	*100м2*	*1,7603*	*7971,37* *581,44*	*390,65* *107,50*	*14032*	*1024*	*688* *189*	*7,2400* *1,4950*	*12,74* *2,63*
		Разом прямі витрати по кошторису					986713	108648	59078 13751		1563,79 161,9
		Разом будівельні роботи, грн.					986713				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					818987				
		всього заробітна плата, грн.					122399				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70440				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					206,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23518				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1057153**				
		Всього по кошторису					**1057153**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1931,83**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**145917**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).
1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на Каркас надбудови (об'єми КБ)

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2781,238	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,86924	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	379,060	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=МЕТАЛЕВІ КОЛОНИ : К-1-6=									
1	*КБ9-17-1*	*Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т*	*т*	*7,115*	*3454,29* *1050,94*	*1994,70* *602,75*	*24577*	*7477*	*14192* *4289*	*14,9600* *6,8778*	*106,44* *48,94*
2	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	7,115	19881,06 10716,16	6799,45 982,30	141454	76245	48378 6989	145,6000 10,8062	1035,94 76,89
3	& С111-1836-1 варіант 3	Балки двотаврові №20 (НЕА 200	т	5,58828	46855,42 -	- -	261841	-	- -	- -	- -
4	& С1115-2419-1 варіант 1	Пластини товщиною 20 мм	т	1,1352	61151,37 -	- -	69419	-	- -	- -	- -
5	& С1115-2419-1 варіант 4	Пластини товщиною 12 мм	т	0,6192	43343,14 -	- -	26838	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=Металеві балки ГБ-1,ГБ-2 ,ГБ-3,ГБ-4=									
6	*КБ9-25-1*	*Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м*	*т*	*7,021*	*3690,55* *1509,26*	*1791,82* *503,29*	*25911*	*10597*	*12580* *3534*	*22,5600* *5,6596*	*158,39* *39,74*
7	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	6,421	4676,40 2743,81	1547,58 216,66	30027	17618	9937 1391	37,2800 2,5290	239,37 16,24
8	& С111-1836-1 варіант 2	Балки двотаврові №20 (IPE 200)	т	0,9894	38855,03 -	- -	38443	-	- -	- -	- -
9	& С111-1836-1 варіант 4	Балки двотаврові №30 (IPE 300)	т	2,3511	38855,03 -	- -	91352	-	- -	- -	- -
10	& С111-1836-1 варіант 5	Балки двотаврові №36 (IPE 360)	т	2,79582	57906,86 -	- -	161897	-	- -	- -	- -
11	& С111-1836-1 варіант 1	Балки двотаврові №20	т	0,4131	46855,42 -	- -	19356	-	- -	- -	- -
12	& С1115-2419-1 варіант 3	Пластини товщиною 10 мм	т	0,6192	43360,99 -	- -	26849	-	- -	- -	- -
		=Металеві прогони П-1,П-2=									
13	*КБ9-25-1*	*Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м*	*т*	*11,588*	*3690,58* *1509,26*	*1791,82* *503,29*	*42766*	*17489*	*20764* *5832*	*22,5600* *5,6596*	*261,43* *65,58*
14	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	11,588	4676,40 2743,81	1547,58 216,66	54190	31795	17933 2511	37,2800 2,5290	432 29,31
15	& С111-1836-1 варіант 2	Балки двотаврові №20 (IPE 200)	т	5,95986	38855,03 -	- -	231571	-	- -	- -	- -
16	& С111-1836-1 варіант 4	Балки двотаврові №30 (IPE 300)	т	5,8599	38855,03 -	- -	227687	-	- -	- -	- -
		=Металеві в'язі В-1=									
17	*КБ9-23-1*	*Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м*	*m*	*2,04*	*8080,52* *5362,70*	*2328,32* *708,08*	*16484*	*10940*	*4750* *1444*	*80,1600* *7,8576*	*163,53* *16,03*
18	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	2,04	19881,06 10716,16	6799,45 982,30	40557	21861	13871 2004	145,6000 10,8062	297,02 22,04
19	& С1115-24-17 варіант 2	Труба прямокутного перерізу 100х4	т	1,3829	36747,99 -	- -	50819	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& С1115-2419-1 варіант 2	Пластини товщиною 8 мм	т	0,7224	43360,99 -	- -	31324	-	- -	- -	- -
		=Стінові прогони СП-1=									
21	*КБ9-25-1*	*Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м*	*т*	*11,425*	*3690,58* *1509,26*	*1791,82* *503,29*	*42165*	*17243*	*20472* *5750*	*22,5600* *5,6596*	*257,75* *64,66*
22	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	11,425	4676,40 2743,81	1547,58 216,66	53428	31348	17681 2475	37,2800 2,5290	425,92 28,89
23	& С1115-24-17 варіант 2	Труба прямокутного перерізу 100х4	т	11,4954	36747,99 -	- -	422433	-	- -	- -	- -
24	& С111-1089-1К варіант 1	Кутик 50х4	т	0,1581	31080,49 -	- -	4914	-	- -	- -	- -
25	*КБ9-49-1*	*Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами*	*100шт*	*3*	*2630,08* *1321,95*	*1294,29* *356,48*	*7890*	*3966*	*3883* *1069*	*19,0400* *4,9558*	*57,12* *14,87*
26	& С1551-2-СП-1 варіант 1	Болт М12/Шайба/Гайк	шт	100	34,03 -	- -	3403	-	- -	- -	- -
27	& С1551-2-СП-1 варіант 2	Болт М16/Шайба/Гайка	шт	100	51,79 -	- -	5179	-	- -	- -	- -
28	& С1551-2-СП-1 варіант 3	Болт М 20/Шайба/Гайка	шт	100	59,19 -	- -	5919	-	- -	- -	- -
29	& С1545-282-1-1К варіант 1	Шайба М20	100шт	2	4,99 -	- -	10	-	- -	- -	- -
30	& С1545-282-1-1К варіант 2	Шайба М16	100шт	2	3,78 -	- -	8	-	- -	- -	- -
31	& С1545-282-1-1К варіант 3	Шайба М12	100шт	1	1,79 -	- -	2	-	- -	- -	- -
32	& С1545-31-1-2К варіант 1	Гайки М20	100шт	2	15,44 -	- -	31	-	- -	- -	- -
33	& С1545-31-1-2К варіант 2	Гайки М16	100шт	2	9,93 -	- -	20	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& С1545-31-1-2К варіант 3	Гайки М12	100шт	2	7,09 -	- -	14	-	- -	- -	- -
35	& С111-11-П-2 варіант 1	Хімічний анкер R-KEM-II-300мл	шт	24	477,43 -	- -	11458	-	- -	- -	- -
36	С111-1872 варіант 1	Шпильки О20	кг	148,2	56,23 -	- -	8333	-	- -	- -	- -
37	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	11,36365	2118,56 389,14	80,02 5,27	24075	4422	909 60	4,7800 0,0720	54,32 0,82
38	*КБ13-26-6 Н1=2 (за 2 рази)*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115*	*100м2*	*11,36365*	*7696,79* *581,44*	*116,07* *11,80*	*87464*	*6607*	*1319* *134*	*7,2400* *0,1608*	*82,27* *1,83*
39	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	5,9	7716,50 3393,17	2985,59 832,34	45527	20020	17615 4911	50,7200 9,3275	299,25 55,03
40	& С188888-11-1-П варіант 1	Профнастил Н75-0,6	м2	590	450,32 -	- -	265689	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					2601324	277628	204284 42393		3870,75 480,87
		Разом будівельні роботи, грн.					2601324				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2119412				
		всього заробітна плата, грн.					320021				
		Загальновиробничі витрати, грн.					179914				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					517,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					59039				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2781238**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**379060**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на Каркас вентиляційної шахти

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1578,306	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,7099	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	375,836	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	19,518	19881,06 10716,16	6799,45 982,30	388039	209158	132712 19173	145,6000 10,8062	2841,82 210,92
2	& С111-1836-1 варіант 4	Балки двотаврові №30 (IPE 300)	т	5,49024	38855,03 -	- -	213323	-	- -	- -	- -
3	& С1115-24-17 варіант 2	Труба прямокутного перерізу 100х4	т	13,3128	36747,99 -	- -	489219	-	- -	- -	- -
4	& С1115-24-17 варіант 1	Труба прямокутного перерізу 120х6	т	0,7946	37172,99 -	- -	29538	-	- -	- -	- -
5	& С1115-2419-1 варіант 5	Пластини товщиною 16 мм	т	0,17544	61151,37 -	- -	10728	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1115-2419-1 варіант 2	Пластини товщиною 8 мм	т	0,6192	43360,99 -	- -	26849	-	- -	- -	- -
7	& С1115-2419-1 варіант 3	Пластини товщиною 10 мм	т	0,258	43360,99 -	- -	11187	-	- -	- -	- -
8	С111-1872 варіант 2	Шпильки О16	кг	48	56,23 -	- -	2699	-	- -	- -	- -
9	& С1545-282-1-1К варіант 2	Шайба М16	100шт	1,5	3,78 -	- -	6	-	- -	- -	- -
10	& С1545-31-1-2К варіант 2	Гайки М16	100шт	3	9,93 -	- -	30	-	- -	- -	- -
11	& С111-11-П-2 варіант 1	Хімічний анкер R-KEM-II-300мл	шт	9	477,43 -	- -	4297	-	- -	- -	- -
12	КБ9-43-1	Монтаж каркаса вентиляційної шахти	т	19,518	7645,08 3115,34	3799,43 871,62	149217	60805	74157 17012	40,4800 9,7100	790,09 189,52
13	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	6,8313	2118,56 389,14	80,02 5,27	14473	2658	547 36	4,7800 0,0720	32,65 0,49
14	*КБ13-26-6 Н1=2 (за 2 рази)*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115*	*100м2*	*6,8313*	*7696,79 581,44*	*116,07 11,80*	*52579*	*3972*	*793 81*	*7,2400 0,1608*	*49,46 1,1*
15	*КБ46-33-1*	*Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2*	*м3*	*1*	*9760,14 5613,50*	*171,46 49,92*	*9760*	*5614*	*171 50*	*91,0100 0,6783*	*91,01 0,68*
		Разом прямі витрати по кошторису					1401944	282207	208380 36352		3805,03 402,71
		Разом будівельні роботи, грн.					1401944				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					911357				
		всього заробітна плата, грн.					318559				
		Загальновиробничі витрати, грн.					176362				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					502,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57277				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1578306**				
		Всього по кошторису					**1578306**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**4709,9**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**375836**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на Перекриття

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) № 605-11-КЗ.1

Кошторисна вартість	840,253	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,63633	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	257,864	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монолітні ділянки МД-1 (4 шт.)									
1	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	1 м різ.	3	216,30 96,51	96,63 1,77	649	290	290 5	1,3900 0,0209	4,17 0,06
2	КБ46-68-2 (до 250 мм)	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS	1 м різ.	3	6,58 2,71	2,71 0,05	20	8	8 -	0,0390 0,0006	0,12 -
3	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м МД-1 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,017	504228,50 66134,98	15798,94 5520,71	8572	1124	269 94	964,7700 67,3508	16,4 1,14
4	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1616	32868,60 -	- -	5312	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*КБ46-33-1*	*Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2*	*м3*	*3*	*10375,37* *5613,50*	*171,46* *49,92*	*31126*	*16841*	*514* *150*	*91,0100* *0,6783*	*273,03* *2,03*
6	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2487	32868,60 -	- -	8174	-	- -	- -	- -
7	& С111-11-П-2 варіант 1	Хімічний анкер R-KEM-II-300мл	шт	28	477,43 -	- -	13368	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					67221	18263	1081 249		293,72 3,23
		Разом будівельні роботи, грн.					67221				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47877				
		всього заробітна плата, грн.					18512				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11551				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4065				
		Всього будівельні роботи, грн.					**78772**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,15*	*294718,96* *9385,60*	*1372,59* *508,62*	*44208*	*1408*	*206* *76*	*150,7000* *6,1643*	*22,61* *0,92*
14	*КБ6-22-3*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м*	*100м3*	*0,4*	*456514,11* *46511,18*	*12981,49* *4551,91*	*182606*	*18604*	*5193* *1821*	*678,5000* *55,4895*	*271,4* *22,2*
15	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,15	33387,14 -	- -	5008	-	- -	- -	- -
16	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	3,75	32868,60 -	- -	123257	-	- -	- -	- -
17	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	110,2	96,77 96,77	- -	10664	10664	- -	1,6300 -	179,63 -
18	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	110,2	156,14 -	156,14 18,24	17207	-	17207 2010	- 0,2240	- 24,68
		Разом прямі витрати по розділу 2					644160	175422	120322 19491		2686,02 263,75
		Разом будівельні роботи, грн.					644160				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					348416				
		всього заробітна плата, грн.					194913				
		Загальновиробничі витрати, грн.					117322				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					353,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40374				
		Всього будівельні роботи, грн.					**761482**				
		Всього по розділу 2					**761482**				
		Разом прямі витрати по кошторису					711381	193685	121403 19740		2979,74 266,98
		Разом будівельні роботи, грн.					711381				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					396293				
		всього заробітна плата, грн.					213425				
		Загальновиробничі витрати, грн.					128872				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					389,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44439				
		Всього будівельні роботи, грн.					**840253**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на Сходи

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	243,849	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,8908	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	63,265	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		підсилення сходів									
1	*КБ46-4-1*	*Підсилення сходів стальними балками*	*т*	*2,94*	*19262,77*	*1280,22*	*56633*	*49004*	*3764*	*252,4700*	*742,26*
					16668,07	*184,85*			*543*	*2,4649*	*7,25*
2	& С111-1836-1 варіант 1	Балки двотаврові №20	т	2,3868	46855,42	-	111835	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С1115-2419-1 варіант 3	Пластини товщиною 10 мм	т	0,408	43360,99	-	17691	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С1115-2419-1 варіант 2	Пластини товщиною 8 мм	т	0,204	43360,99	-	8846	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С1545-282-1-1К варіант 1	Шайба М20	100шт	1,8	4,99	-	9	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1545-31-1-2К варіант 1	Гайки М20	100шт	3,6	15,44 -	- -	56	-	- -	- -	- -
7	С111-1872 варіант 1	Шпильки О20	кг	100	56,23 -	- -	5623	-	- -	- -	- -
8	& С111-11-П-2 варіант 1	Хімічний анкер R-KEM-II-300мл	шт	14	477,43 -	- -	6684	-	- -	- -	- -
9	*КБ46-33-1*	*Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2*	*м3*	*0,5*	*9760,14* *5613,50*	*171,46* *49,92*	*4880*	*2807*	*86* *25*	*91,0100* *0,6783*	*45,51* *0,34*
		Разом прямі витрати по кошторису					212257	51811	3850 568		787,77 7,59
		Разом будівельні роботи, грн.					212257				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					156596				
		всього заробітна плата, грн.					52379				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31592				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					95,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10886				
		Всього будівельні роботи, грн.					**243849**				
		Всього по кошторису					**243849**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**890,8**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**63265**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на Водовідведення ПВХ RainWay (Ранвей) 130/110

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	42,065	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,02202	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1,609	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водовідведення ПВХ RainWay (Ранвей) 130/110									
		Вхід №1;Вхід №3;Вхід №4									
1	*КР8-40-2*	*Улаштування настінних жолобів*	*100м*	*0,351*	*2799,39*	*10,33*	*983*	*979*	*4*	*41,6900*	*14,63*
					2789,06	*9,09*			*3*	*0,1326*	*0,05*
2	С113-8 варіант 1	Ринва L=3м.п. 130 RainWay	м	288,66	101,03	-	29163	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С1545-457-1 варіант 1	Гак (кронштейн ринви) крок 0.6м	шт	19	85,25	-	1620	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С113-2329-1 варіант 1	Зєднувач (муфта) ринви 130/100	шт	3	232,12	-	696	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С1227-17-44 варіант 1	Заглушка жолоба	шт	3	122,55 -	- -	368	-	- -	- -	- -
6	*КР8-41-2*	*Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів*	*100м*	*0,09*	*3980,38* *3980,38*	- -	*358*	*358*	- -	*55,3600* -	*4,98* -
7	С113-8 варіант 2	Труба водостічна 100 L=3м	м	9	130,72 -	- -	1176	-	- -	- -	- -
8	С113-8 варіант 3	Труба зєднувальна 100 L=1м	м	3	130,72 -	- -	392	-	- -	- -	- -
9	& С113-2329-1 варіант 2	Муфта труби 130/100	шт	6	152,22 -	- -	913	-	- -	- -	- -
10	& С1415-8098-1-2Ж варіант 1	Зливоприймач (водостічна лійка)	шт	3	1255,81 -	- -	3767	-	- -	- -	- -
11	& С1545-48-8-1 варіант 1	Відвід одномуфтовий 67 (злив	шт	3	194,74 -	- -	584	-	- -	- -	- -
12	& С1545-48-8-1 варіант 2	Відвід двомуфтовий 67	шт	3	194,61 -	- -	584	-	- -	- -	- -
13	& С113-1885-1-2Д варіант 1	Дюбель кріплення труби з хомутом L=250мм	шт	6	111,46 -	- -	669	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					41273	1337	4 3		19,61 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					41273				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39932				
		всього заробітна плата, грн.					1340				
		Загальновиробничі витрати, грн.					792				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					269				
		Всього будівельні роботи, грн.					**42065**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39932				
		всього заробітна плата, грн.					1340				
		Загальновиробничі витрати, грн.					792				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					269				
		Всього будівельні роботи, грн.					**42065**				
		_ _ _

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на Сходи, стіни, пандус та навіс входів

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1245,406	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,93772	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	291,679	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вх-1 (вісь 9-Г)									
1	КБ46-34-3	Демонтаж існуючих з/б конструкцій сходів	м3	2,2	5989,08 2520,31	3326,84 926,51	13176	5545	7319 2038	36,3000 12,9470	79,86 28,48
2	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,3	15197,49 15197,49	- -	4559	4559	- -	261,8000 -	78,54 -
3	КБ1-166-1	Засипка та підсипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,35	8601,23 8601,23	- -	3010	3010	- -	150,4500 -	52,66 -
4	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,02*	*295647,23* *9385,60*	*2374,54* *879,89*	*5913*	*188*	*47* *18*	*150,7000* *10,6641*	*3,01* *0,21*
5	*КБ6-13-3*	*Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм*	*100м3*	*0,08*	*487277,42* *72937,15*	*24437,43* *8046,40*	*38982*	*5835*	*1955* *644*	*1077,0400* *97,8795*	*86,16* *7,83*
6	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,2279	33387,14 -	- -	7609	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,6	32868,60 -	- -	19721	-	- -	- -	- -
		НАВІС ВХОДУ в ПІДВАЛ Вх-1									
8	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,66	19881,06 10716,16	6799,45 982,30	13121	7073	4488 648	145,6000 10,8062	96,1 7,13
9	С111-1133 варіант 1	Листовий прокат із сталі,полоса 80х8 мм	т	0,0196	31836,11 -	- -	624	-	- -	- -	- -
10	С111-964 варіант 1	Труба квадратна 40х4	т	0,3096	36285,91 -	- -	11234	-	- -	- -	- -
11	С111-964 варіант 2	Труба квадратна 120х4	т	0,3096	36285,91 -	- -	11234	-	- -	- -	- -
12	КБ9-29-1	Монтаж каркасу навіса	т	0,66	9144,55 3324,66	5041,26 1463,26	6035	2194	3327 966	46,2400 16,0249	30,52 10,58
13	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,231	2118,56 389,14	80,02 5,27	489	90	18 1	4,7800 0,0720	1,1 0,02
14	*КБ13-26-6 Н1=2 (за 2 рази)*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115*	*100м2*	*0,231*	*7696,79* *581,44*	*116,07* *11,80*	*1778*	*134*	*27* *3*	*7,2400* *0,1608*	*1,67* *0,04*
15	*КБ9-42-1*	*Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м*	*100м2*	*0,1*	*7686,20* *3393,17*	*2985,59* *832,34*	*769*	*339*	*299* *83*	*50,7200* *9,3275*	*5,07* *0,93*
16	& С188888-11-1 варіант 1	Профнастил ПК-45	м2	10,4	390,14 -	- -	4057	-	- -	- -	- -
17	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційної плівки Strotex PP 110	10 м2	1	663,99 96,34	- -	664	96	- -	1,4400 -	1,44 -
18	КБ10-53-2	Решетування із брусів	м3	0,09	11936,43 1556,64	52,66 12,77	1074	140	5 1	21,1500 0,1350	1,9 0,01
19	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,3	1602,52 1527,33	11,13 9,79	481	458	3 3	22,8300 0,1428	6,85 0,04
20	& С112-9-5 варіант 6	Планка примикання кутова	м	6	173,86 -	- -	1043	-	- -	- -	- -
21	& С1-1-9-1 варіант 1	Герметик SOUDAL	л	0,6	740,98 -	- -	445	-	- -	- -	- -
22	& С112-9-5 варіант 2	Карнизна планка (крапельник) L=2м "Arcelor"	м	6	215,73 -	- -	1294	-	- -	- -	- -
23	*КБ10-14-6*	*Підшивання стелі - профнастил Т-8 (колір 9015 глянець)*	*100м2*	*0,1*	*2791,56* *2450,10*	- -	*279*	*245*	- -	*39,3400* -	*3,93* -
24	& С112-9-5 варіант 5	Торцева планка L=2м "Arcelor"	м	6	192,82 -	- -	1157	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& С112-9-5 варіант 3	Кут внутрішній "Arcelor"	м	6	243,45 -	- -	1461	-	- -	- -	- -
26	& С112-9-5 варіант 4	Кут зовнішній "Arcelor"	м	6	243,45 -	- -	1461	-	- -	- -	- -
		Вхід Вх-2 (вісь 1-В/Е)									
27	КБ46-34-3	Демонтаж існуючих з/б конструкцій пандуса та сходів	м3	20	5989,08 2520,31	3326,84 926,51	119782	50406	66537 18530	36,3000 12,9470	726 258,94
28	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,2	26059,73 1160,68	24899,05 5645,70	5212	232	4980 1129	19,5500 62,4750	3,91 12,5
29	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,5	15197,49 15197,49	- -	7599	7599	- -	261,8000 -	130,9 -
30	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,184	7380,88 -	7380,88 1438,77	1358	-	1358 265	- 17,6730	- 3,25
31	КБ1-166-1	Засипка та підсипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,46	8601,23 8601,23	- -	3957	3957	- -	150,4500 -	69,21 -
32	КБ1-166-1	Підсипка піском	100м3	0,35	8601,23 8601,23	- -	3010	3010	- -	150,4500 -	52,66 -
33	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	35	830,25 -	- -	29059	-	- -	- -	- -
		Монолітний стрічковий фундамент ФП-1 (товщ 300 мм)									
34	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,025*	*294645,28* *9385,60*	*1372,59* *508,62*	*7366*	*235*	*34* *13*	*150,7000* *6,1643*	*3,77* *0,15*
35	*КБ6-1-22*	*Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм*	*100м3*	*0,056*	*419308,03* *30902,67*	*10810,00* *3214,17*	*23481*	*1731*	*605* *180*	*456,3300* *39,1711*	*25,55* *2,19*
36	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,45	32868,60 -	- -	14791	-	- -	- -	- -
37	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,12	23055,16 3746,40	15126,24 4766,11	2767	450	1815 572	56,0000 55,3704	6,72 6,64
38	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,14	32631,37 5160,67	21334,46 6706,91	4568	722	2987 939	77,1400 78,2852	10,8 10,96
39	КБ7-42-3	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	0,29	51164,42 8121,12	34178,30 10677,90	14838	2355	9912 3097	118,4700 126,2388	34,36 36,61
40	К581121-А002 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	29	1573,88 -	- -	45643	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	К581121-А005 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	14	1076,63 -	- -	15073	-	- -	- -	- -
42	К581121-А012 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	12	729,54 -	- -	8754	-	- -	- -	- -
43	*КБ6-1-20*	*Монолітні заробки*	*100м3*	*0,012*	*331796,25* *25051,66*	*8215,19* *3043,41*	*3982*	*301*	*99* *37*	*369,9300* *36,8869*	*4,44* *0,44*
44	*КБ6-1-5*	*Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під стійки об'ємом до 3 м3*	*100м3*	*0,01*	*427498,96* *39434,71*	*11061,86* *3977,71*	*4275*	*394*	*111* *40*	*582,3200* *48,3367*	*5,82* *0,48*
45	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,05	32868,60 -	- -	1643	-	- -	- -	- -
46	*КБ8-5-1*	*Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*17*	*4804,12* *562,11*	*128,66* *50,49*	*81670*	*9556*	*2187* *858*	*8,2000* *0,6120*	*139,4* *10,4*
47	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,09075	4556,29 4424,77	131,52 51,62	413	402	11 5	63,7300 0,6256	5,78 0,06
48	& С10-23-113-1 варіант 1	Сітка армуюча О4Вр-1крок 50х50	м2	55	143,87 -	- -	7913	-	- -	- -	- -
49	*КБ8-3-5*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари*	*100м2*	*0,65*	*3623,72* *3623,72*	- -	*2355*	*2355*	- -	*49,7900* -	*32,36* -
50	*КБ8-3-6*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону додавати на кожен шар понад 2 шари*	*100м2*	*-0,65*	*1709,60* *1709,60*	- -	*-1111*	*-1111*	- -	*23,4900* -	*-15,27* -
51	& С1-11-2017-2 варіант 1	Праймер бітумно-емульсійний	л	13	46,64 -	- -	606	-	- -	- -	- -
52	& С111-857-3 варіант 3	Гідроізоляція оклеїчна Техноніколь ЕПП 2,5 Монолітний пояс МП-1	м2	74,75	121,74 -	- -	9100	-	- -	- -	- -
53	*КБ6-19-1*	*Улаштування поясів в опалубці*	*100м3*	*0,023*	*498037,04* *71395,08*	*30395,63* *8545,19*	*11455*	*1642*	*699* *197*	*1016,3000* *104,2680*	*23,37* *2,4*
54	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,069	33387,14 -	- -	2304	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& С1115-2419-1 варіант 3	Пластини товщиною 10 мм	т	0,045	43360,99 -	- -	1951	-	- -	- -	- -
56	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,23	32868,60 -	- -	7560	-	- -	- -	- -
57	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,05	6905,48 1435,67	4823,46 1577,33	345	72	241 79	21,4600 20,4483	1,07 1,02
58	К582821-587 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ25-8-П серія 1.038. 1-1 вип.1(Ф309)	шт	5	526,76 -	- -	2634	-	- -	- -	- -
		З/б сходи, площадки та плита під підйомник									
59	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,017*	*294645,28* *9385,60*	*1372,59* *508,62*	*5009*	*160*	*23* *9*	*150,7000* *6,1643*	*2,56* *0,1*
60	*КБ6-1-16*	*Улаштування З/б сходів ,площадки та плита під підйомник*	*100м3*	*0,032*	*382306,31* *16890,05*	*8747,96* *2678,77*	*12234*	*540*	*280* *86*	*249,4100* *32,7235*	*7,98* *1,05*
61	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,04	33387,14 -	- -	1335	-	- -	- -	- -
62	& С1115-2419-1 варіант 3	Пластини товщиною 10 мм	т	0,045	43360,99 -	- -	1951	-	- -	- -	- -
63	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,145	32868,60 -	- -	4766	-	- -	- -	- -
		З/б монолітні стіни сходів									
64	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,005*	*295647,23* *9385,60*	*2374,54* *879,89*	*1478*	*47*	*12* *4*	*150,7000* *10,6641*	*0,75* *0,05*
65	*КБ6-13-3*	*Улаштування монолітних стіни сходів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,05*	*487268,04* *72937,15*	*24437,43* *8046,40*	*24363*	*3647*	*1222* *402*	*1077,0400* *97,8795*	*53,85* *4,89*
66	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,06	33387,14 -	- -	2003	-	- -	- -	- -
67	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,33	32868,60 -	- -	10847	-	- -	- -	- -
		Покриття над входом									
68	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,195	19881,06 10716,16	6799,45 982,30	23758	12806	8125 1174	145,6000 10,8062	173,99 12,91
69	С111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,55728	47683,25 -	- -	26573	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	& С111-1836-1 варіант 1	Балки двотаврові №20	т	0,32508	46855,42 -	- -	15232	-	- -	- -	- -
71	& С1115-2419-1 варіант 4	Пластини товщиною 12 мм	т	0,02064	43343,14 -	- -	895	-	- -	- -	- -
72	С111-964 варіант 1	Труба квадратна 40х4	т	0,0826	36285,91 -	- -	2997	-	- -	- -	- -
73	С111-964 варіант 3	Труба квадратна 140х4	т	0,227	38200,16 -	- -	8671	-	- -	- -	- -
74	& С1115-2419-1 варіант 2	Пластини товщиною 8 мм	т	0,02064	43360,99 -	- -	895	-	- -	- -	- -
75	& С1545-282-1-1К варіант 2	Шайба М16	100шт	0,5	3,78 -	- -	2	-	- -	- -	- -
76	& С1545-31-1-2К варіант 2	Гайки М16	100шт	1	9,93 -	- -	10	-	- -	- -	- -
77	С111-1872 варіант 1	Шпильки О20	кг	28,5	56,23 -	- -	1603	-	- -	- -	- -
78	& С111-11-П-2 варіант 1	Хімічний анкер R-KEM-II-300мл	шт	4	477,43 -	- -	1910	-	- -	- -	- -
79	КБ9-29-1	Монтаж каркасу навіса	т	1,195	9144,55 3324,66	5041,26 1463,26	10928	3973	6024 1749	46,2400 16,0249	55,26 19,15
80	КБ13-16-6 Н1=1(за 1 раз)	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,34655	2188,96 447,51	92,02 6,06	759	155	32 2	5,4970 0,0828	1,9 0,03
81	*КБ13-26-6 Н1=2 (за 2 рази)*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115*	*100м2*	*0,34655*	*7630,12* *581,44*	*49,40* *9,88*	*2644*	*201*	*17* *3*	*7,2400* *0,1348*	*2,51* *0,05*
82	*КБ9-42-1*	*Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м*	*100м2*	*0,6*	*7686,20* *3393,17*	*2985,59* *832,34*	*4612*	*2036*	*1791* *499*	*50,7200* *9,3275*	*30,43* *5,6*
83	& С188888-11-1 варіант 2	Профнастил Н57-0,6	м2	62,4	450,32 -	- -	28100	-	- -	- -	- -
84	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар isover vs 80*	*100м2*	*0,6*	*1910,11* *761,65*	*113,39* *33,05*	*1146*	*457*	*68* *20*	*10,9700* *0,4017*	*6,58* *0,24*
85	С111-856 варіант 1	Пароізоляція isover vs 80	м2	66	15,32 -	- -	1011	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо" товщ. 250мм	1 м3	9	1210,10 1203,38	- -	10891	10830	- -	16,9300 -	152,37 -
87	С114-6-У варіант 2	Izovat 145 щіл. 145 кг, ? - 0,0374 Вт/(м К) - 250 мм	м3	9,18	4178,93 -	- -	38363	-	- -	- -	- -
88	*КР8-35-1*	*Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (шаром 50 мм)*	*100м2*	*0,6*	*14010,92* *4626,80*	*155,76* *137,06*	*8407*	*2776*	*93* *82*	*69,1600* *1,9992*	*41,5* *1,2*
89	*КР8-35-3 Н1=4*	*На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати*	*100м2*	*0,6*	*6419,40* *476,33*	*104,90* *92,31*	*3852*	*286*	*63* *55*	*7,1200* *1,3464*	*4,27* *0,81*
90	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,6	1181,06 1008,94	51,15 42,94	709	605	31 26	16,2000 0,5661	9,72 0,34
91	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна армуюча Вр1 150х150х3	м2	66	49,39 -	- -	3260	-	- -	- -	- -
92	КБ12-2-2	Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці із захисним шаром гравію або дрібного щебеню на бітумній антисептованій мастиці	100м2	0,6	31265,78 2987,45	1010,60 306,49	18759	1792	606 184	41,5500 3,6582	24,93 2,19
93	КБ12-2-8 К=2	Виключити з норми Е12-2-2 укладання двох шарів рулонного покрівельного матеріалу	100м2	-0,6	11817,32 1150,40	298,64 92,84	-7090	-690	-179 -56	16,0000 1,1100	-9,6 -0,67
94	С111-856 варіант 2	ТЕХНОЕЛАСТ ЕПП 5.2 (ніжній шар)	м2	66	176,89 -	- -	11675	-	- -	- -	- -
95	С111-856 варіант 3	Верхній гідроізоляційний шар з посипкою ТЕХНОЕЛАСТ ЕКП 5.5	м2	66	205,66 -	- -	13574	-	- -	- -	- -
96	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,1275	1602,52 1527,33	11,13 9,79	204	195	1 1	22,8300 0,1428	2,91 0,02
97	& С112-9-5 варіант 1	Планка примикання кутова	м	12,75	93,57 -	- -	1193	-	- -	- -	- -
98	& С1-1-9-1 варіант 1	Герметик SOUDAL	л	1,275	740,98 -	- -	945	-	- -	- -	- -
		Вхід в підвал Вх-3 (вісь 1-2/Б-В) ==========									
99	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,2	15197,49 15197,49	- -	3039	3039	- -	261,8000 -	52,36 -
100	КБ1-166-1	Засипка та підсипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,15	8601,23 8601,23	- -	1290	1290	- -	150,4500 -	22,57 -
101	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,008*	*294645,28* *9385,60*	*1372,59* *508,62*	*2357*	*75*	*11* *4*	*150,7000* *6,1643*	*1,21* *0,05*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	*КБ6-13-3*	*Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм*	*100м3*	*0,038*	*487277,42* *72937,15*	*24437,43* *8046,40*	*18517*	*2772*	*929* *306*	*1077,0400* *97,8795*	*40,93* *3,72*
103	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,045	33387,14 -	- -	1502	-	- -	- -	- -
104	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,25	32868,60 -	- -	8217	-	- -	- -	- -
105	*КБ8-3-5*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари*	*100м2*	*0,09*	*3623,72* *3623,72*	- -	*326*	*326*	- -	*49,7900* -	*4,48* -
106	*КБ8-3-6*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону додавати на кожен шар понад 2 шари*	*100м2*	*-0,09*	*1709,60* *1709,60*	- -	*-154*	*-154*	- -	*23,4900* -	*-2,11* -
107	& С1550-222 варіант 1	Бітумний праймер Техноніколь №1	л	1,8	90,79 -	- -	163	-	- -	- -	- -
108	& С111-857-3 варіант 3	Гідроізоляція оклеїчна Техноніколь ЕПП 2,5	м2	10,35	121,74 -	- -	1260	-	- -	- -	- -
		НАВІС ВХОДУ Вх-3									
109	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,345	19881,06 10716,16	6799,45 982,30	6859	3697	2346 339	145,6000 10,8062	50,23 3,73
110	С111-964 варіант 1	Труба квадратна 40х4	т	0,2374	36285,91 -	- -	8614	-	- -	- -	- -
111	С111-964 варіант 4	Труба квадратна 100х4	т	0,3096	36285,91 -	- -	11234	-	- -	- -	- -
112	& С1115-2419-1 варіант 3	Пластини товщиною 10 мм	т	0,015	43360,99 -	- -	650	-	- -	- -	- -
113	КБ9-29-1	Монтаж каркасу навіса	т	0,345	9144,55 3324,66	5041,26 1463,26	3155	1147	1739 505	46,2400 16,0249	15,95 5,53
114	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1208	2118,56 389,14	80,02 5,27	256	47	10 1	4,7800 0,0720	0,58 0,01
115	*КБ13-26-6 Н1=2 (за 2 рази)*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115*	*100м2*	*0,1208*	*7696,79* *581,44*	*116,07* *11,80*	*930*	*70*	*14* *1*	*7,2400* *0,1608*	*0,87* *0,02*
116	*КБ9-42-1*	*Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м*	*100м2*	*0,055*	*7686,20* *3393,17*	*2985,59* *832,34*	*423*	*187*	*164* *46*	*50,7200* *9,3275*	*2,79* *0,51*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	& С188888-11-1 варіант 1	Профнастил ПК-45	м2	5,72	390,14 -	- -	2232	-	- -	- -	- -
		Вхід в підвал Вх-4 (вісь 1-2/Ж-Е2)									
118	КБ46-34-3	Демонтаж існуючих з/б конструкцій пандуса та сходів	м3	7	5989,08 2520,31	3326,84 926,51	41924	17642	23288 6486	36,3000 12,9470	254,1 90,63
119	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,005*	*294645,28* *9385,60*	*1372,59* *508,62*	*1473*	*47*	*7* *3*	*150,7000* *6,1643*	*0,75* *0,03*
120	*КБ6-13-3*	*Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм*	*100м3*	*0,03*	*487277,42* *72937,15*	*24437,43* *8046,40*	*14618*	*2188*	*733* *241*	*1077,0400* *97,8795*	*32,31* *2,94*
121	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,036	33387,14 -	- -	1202	-	- -	- -	- -
122	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2	32868,60 -	- -	6574	-	- -	- -	- -
		НАВІС ВХОДУ Вх-4									
123	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,51	19881,06 10716,16	6799,45 982,30	10139	5465	3468 501	145,6000 10,8062	74,26 5,51
124	С111-964 варіант 1	Труба квадратна 40х4	т	0,2477	36285,91 -	- -	8988	-	- -	- -	- -
125	С111-964 варіант 2	Труба квадратна 120х4	т	0,258	36285,91 -	- -	9362	-	- -	- -	- -
126	& С1115-2419-1 варіант 3	Пластини товщиною 10 мм	т	0,02	43360,99 -	- -	867	-	- -	- -	- -
127	КБ9-29-1	Монтаж каркасу навіса	т	0,51	9144,55 3324,66	5041,26 1463,26	4664	1696	2571 746	46,2400 16,0249	23,58 8,17
128	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1785	2118,56 389,14	80,02 5,27	378	69	14 1	4,7800 0,0720	0,85 0,01
129	*КБ13-26-6 Н1=2 (за 2 рази)*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115*	*100м2*	*0,1785*	*7696,79* *581,44*	*116,07* *11,80*	*1374*	*104*	*21* *2*	*7,2400* *0,1608*	*1,29* *0,03*
130	*КБ9-42-1*	*Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м*	*100м2*	*0,061*	*7686,20* *3393,17*	*2985,59* *832,34*	*469*	*207*	*182* *51*	*50,7200* *9,3275*	*3,09* *0,57*
131	& С188888-11-1 варіант 1	Профнастил ПК-45	м2	6,344	390,14 -	- -	2475	-	- -	- -	- -
132	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційної плівки Strotex PP 110	10 м2	0,61	663,99 96,34	- -	405	59	- -	1,4400 -	0,88 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	КБ10-53-2	Решетування із брусів	м3	0,06	11936,43 1556,64	52,66 12,77	716	93	3 1	21,1500 0,1350	1,27 0,01
134	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,3	1602,52 1527,33	11,13 9,79	481	458	3 3	22,8300 0,1428	6,85 0,04
135	& С112-9-5 варіант 6	Планка примикання кутова	м	6	173,86 -	- -	1043	-	- -	- -	- -
136	& С1-1-9-1 варіант 1	Герметик SOUDAL	л	0,6	740,98 -	- -	445	-	- -	- -	- -
137	& С112-9-5 варіант 2	Карнизна планка (крапельник) L=2м "Arcelor"	м	6	215,73 -	- -	1294	-	- -	- -	- -
138	*КБ10-14-6*	*Підшивання стелі - профнастил Т-8 (колір 9015 глянець)*	*100м2*	*0,061*	*2791,56* *2450,10*	- -	*170*	*149*	- -	*39,3400* -	*2,4* -
139	& С112-9-5 варіант 5	Торцева планка L=2м "Arcelor"	м	6	192,82 -	- -	1157	-	- -	- -	- -
140	& С112-9-5 варіант 3	Кут внутрішній "Arcelor"	м	6	243,45 -	- -	1461	-	- -	- -	- -
141	& С112-9-5 варіант 4	Кут зовнішній "Arcelor"	м	6	243,45 -	- -	1461	-	- -	- -	- -
		Приямок Пр-1 (вісь 1-Е/Е-2)									
142	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	1 м різ.	3	216,30 96,51	96,63 1,77	649	290	290 5	1,3900 0,0209	4,17 0,06
143	КБ46-68-2 (до 250 мм)	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS	1 м різ.	3	6,58 2,71	2,71 0,05	20	8	8 -	0,0390 0,0006	0,12 -
144	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,07	28260,12 28260,12	- -	1978	1978	- -	476,0000 -	33,32 -
145	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,003*	*295720,91* *9385,60*	*2374,54* *879,89*	*887*	*28*	*7* *3*	*150,7000* *10,6641*	*0,45* *0,03*
146	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,01	487277,42 72937,15	24437,43 8046,40	4873	729	244 80	1077,0400 97,8795	10,77 0,98
147	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,01	33387,14 -	- -	334	-	- -	- -	- -
148	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,05	32868,60 -	- -	1643	-	- -	- -	- -
149	*КБ34-53-1*	*Улаштування профнастилу для приямку*	*10м2*	*0,3*	*6787,65* *3381,24*	*2086,86* *374,65*	*2036*	*1014*	*626* *112*	*48,7000* *5,7064*	*14,61* *1,71*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	& С188888-11-1 варіант 1	Профнастил ПК-45	м2	1,976	390,14 -	- -	771	-	- -	- -	- -
151	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційної плівки Strotex PP 110	10 м2	0,19	663,99 96,34	- -	126	18	- -	1,4400 -	0,27 -
152	КБ10-53-2	Решетування із брусів	м3	0,02	11936,43 1556,64	52,66 12,77	239	31	1 -	21,1500 0,1350	0,42 -
153	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,2	1602,52 1527,33	11,13 9,79	321	305	2 2	22,8300 0,1428	4,57 0,03
154	& С112-9-5 варіант 6	Планка примикання кутова	м	4	173,86 -	- -	695	-	- -	- -	- -
155	& С1-1-9-1 варіант 1	Герметик SOUDAL	л	0,4	740,98 -	- -	296	-	- -	- -	- -
156	& С112-9-5 варіант 2	Карнизна планка (крапельник) L=2м "Arcelor"	м	4	215,73 -	- -	863	-	- -	- -	- -
157	*КБ10-14-6*	*Підшивання стелі - профнастил Т-8 (колір 9015 глянець)*	*100м2*	*0,019*	*2791,56* *2450,10*	- -	*53*	*47*	- -	*39,3400* -	*0,75* -
158	& С112-9-5 варіант 5	Торцева планка L=2м "Arcelor"	м	4	192,82 -	- -	771	-	- -	- -	- -
159	& С112-9-5 варіант 3	Кут внутрішній "Arcelor"	м	4	243,45 -	- -	974	-	- -	- -	- -
160	& С112-9-5 варіант 4	Кут зовнішній "Arcelor"	м	4	243,45 -	- -	974	-	- -	- -	- -
161	*КБ6-11-7*	*Обрамлення приямку*	*т*	*0,007*	*96241,98* *16038,33*	*239,92* *58,18*	*674*	*112*	*2* -	*231,0000* *0,6150*	*1,62* -
162	КБ15-171-2	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору великих металевих поверхонь [крім покрівель] за два рази	100м2	0,005	5723,33 1368,47	1,00 0,84	29	7	- -	19,7100 0,0111	0,1 -
163	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,025	17845,74 3623,72	- -	446	91	- -	49,7900 -	1,24 -
164	С1425-11680 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,07	2245,72 -	- -	157	-	- -	- -	- -
165	& С1555-249-1 варіант 1	Праймер Техноніколь №1	кг	0,2	90,79 -	- -	18	-	- -	- -	- -
166	& С111-857-3 варіант 2	Гідроізоляція оклеїчна Техноніколь ЕПП 3.0	м2	5,75	169,71 -	- -	976	-	- -	- -	- -
167	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,055	8601,23 8601,23	- -	473	473	- -	150,4500 -	8,27 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	КР16-40-2	Улаштування щебеневого дренажного шару	м3	1	1562,06 103,38	176,84 50,38	1562	103	177 50	1,6600 0,6273	1,66 0,63
169	*КР16-8-1*	*Укладання труб поліетиленових діаметром 50 мм*	*100м*	*0,016*	*2090,00* *1958,25*	*90,80* *6,70*	*33*	*31*	*1* -	*27,5500* *0,0920*	*0,44* -
170	С113-1439-1 варіант 1	Труба каналізаційна VSplast D50мм*	м	1,616	49,89 -	- -	81	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					1103459	199968	164134 44075		2945,84 574,22
		Разом будівельні роботи, грн.					1103459				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					739357				
		всього заробітна плата, грн.					244043				
		Загальновиробничі витрати, грн.					141947				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					417,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					47636				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1245406**				
		Всього по кошторису					**1245406**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**3937,72**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**291679**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016

на Супутні роботи

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	838,981	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,58814	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	45,686	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ11-41-2	Улаштування антиковзкої тактильної стрічки 36х5 мм (жовта, сходи і підлога)	100м2	0,216	32493,46 4751,02	7,02 5,89	7019	1026	2 1	59,9800 0,0777	12,96 0,02
2	& С111-11-П-1 варіант 1	Антиковзна тактильна стрічка 36х5 мм жовта, сходи і підлога; гума 36х5мм	м	600	84,89 -	- -	50934	-	- -	- -	- -
3	& С1113-296-4-В1-1 варіант 1 0,3кг/м2	Двокомпонентний клей для поліуретанової тактильної плитки ПТ-К2	кг	6,5	184,18 -	- -	1197	-	- -	- -	- -
4	КМ3-575-1	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю до 500 кг (Підйомник для людей з обмеженими можливостями FIS250-3,2-0.1-1.4х1.1)	шт	1	11589,46 2492,10	8336,49 1960,40	11589	2492	8336 1960	36,8000 20,8688	36,8 20,87
5	КР15-33-5	Нанесення наліпок	10шт	31,7	876,79 874,37	- -	27794	27718	- -	11,8800 -	376,6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1-1-7-14	Наліпки із шрифтом Брайля "Укриття"	шт	50	956,80 -	- -	47840	-	- -	- -	- -
7	& С1-1-7-188 варіант 1	Вказівник назви приміщень ПВХ (назви приміщень знідно експлікації приміщень)	шт	267	970,06 -	- -	259006	-	- -	- -	- -
8	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,72	6488,40 4326,94	846,72 165,40	4672	3115	610 119	60,1800 2,2464	43,33 1,62
9	& С171-921П-1 варіант 1	Перила на сходи з другим поручнем з нержавіючої сталі (поручень- ф42мм, стійка- ф 42мм, горизонтальні леєри-3шт.) індивідуального виготовлення	мп	72	2963,51 -	- -	213373	-	- -	- -	- -
10	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі прорізу О-1	100м	0,108	6488,40 4326,94	846,72 165,40	701	467	91 18	60,1800 2,2464	6,5 0,24
11	& С171-921П-1 варіант 1	Перила на сходи з другим поручнем з нержавіючої сталі (поручень- ф42мм, стійка- ф 42мм, горизонтальні леєри-3шт.) індивідуального виготовлення	мп	10,8	2963,51 -	- -	32006	-	- -	- -	- -
12	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі входів та ганків	100м	0,37	6488,40 4326,94	846,72 165,40	2401	1601	313 61	60,1800 2,2464	22,27 0,83
13	& С171-921П-1 варіант 1	Перила на сходи з другим поручнем з нержавіючої сталі (поручень- ф42мм, стійка- ф 42мм, горизонтальні леєри-3шт.) індивідуального виготовлення	мп	37	2963,51 -	- -	109650	-	- -	- -	- -
14	КБ7-60-4	Установлення металевих поручнів для МГН (23шт)	100м	0,164	6488,40 4326,94	846,72 165,40	1064	710	139 27	60,1800 2,2464	9,87 0,37
15	С1630-1190 варіант 3	Поручень для раковини підлогово-настінний, нержавіюча сталь, розмір 700х750 мм D труби 25 мм	шт	6	2743,08 -	- -	16458	-	- -	- -	- -
16	С1630-1190 варіант 4	Поручень для інвалідів прямий нержавіюча сталь; 600мм	шт	6	970,83 -	- -	5825	-	- -	- -	- -
17	С1630-1190 варіант 1	Поручень для інвалідів унітазний відкидний нержавіюча сталь; 700х200мм	шт	6	2144,67 -	- -	12868	-	- -	- -	- -
18	С1630-1190 варіант 2	Поручень для душа трьох опорний , розмір 620х640х880 мм, D труби 25 мм	шт	5	1914,33 -	- -	9572	-	- -	- -	- -
19	& С172-1393П варіант 1	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)	шт	328	11,02 -	- -	3615	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					817584	37129	9491 2186		508,33 23,95
		Разом будівельні роботи, грн.					817584				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					770964				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					39315				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21397				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6371				
		Всього будівельні роботи, грн.					**838981**				
		_ _ _

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017

Устаткування (підйомник)

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 114,320 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1901-2117-1 варіант 2	Підйомник для людей з обмеженими можливостями FIS250-1,2-0.1-1.25x0.95; (маса=0,35)	шт	1	110000,00	110000
		Разом				**110000**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4320
		Всього по кошторису				**114320**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018

на господарчо-питний водопровід В1

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	615,971	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,0233	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	79,464	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вимірювальне обладнання									
		== ЛІЧИЛЬНИК ХОЛОДНОЇ ВОДИ									
1	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	60,08 48,17	6,72 1,96	60	48	7 2	0,6700 0,0266	0,67 0,03
2	С1630-1450 варіант 1	Лічильники холодної води Apator Powogaz JS6,3 Master C , діаметр 32мм	шт	1	8564,75 -	- -	8565	-	- -	- -	- -
3	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	41,26 27,31	- -	41	27	- -	0,3600 -	0,36 -
4	С1630-1159 варіант 2	Манометри загального призначення ОБМ-1-100	комплект	1	143,73 -	- -	144	-	- -	- -	- -
5	КБ16-15-2	Установлення кранів кульових, на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	2	345,47 173,28	83,05 14,23	691	347	166 28	2,4100 0,1814	4,82 0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С130-1104 варіант 2	Кран кульовий фланцевий,діаметр 32 мм	шт	2	1653,27 -	- -	3307	-	- -	- -	- -
7	С1630-1432 варіант 15	Крани кульові американка, діаметр 15 мм	шт	1	192,70 -	- -	193	-	- -	- -	- -
8	С1630-1432 варіант 13	Крани кульові для манометра діаметр 15 мм	шт	1	192,70 -	- -	193	-	- -	- -	- -
9	*КБ18-21-2*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм*	*10шт*	*0,1*	*1658,60* *884,37*	*695,25* *152,40*	*166*	*88*	*70* *15*	*12,3000* *2,0619*	*1,23* *0,21*
10	С1630-104 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах, діаметром 32 мм	шт	1	1819,66 -	- -	1820	-	- -	- -	- -
11	*КБ16-15-2*	*Установлення клапанів, на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*шт*	*1*	*357,17* *173,28*	*94,75* *17,07*	*357*	*173*	*95* *17*	*2,4100* *0,2114*	*2,41* *0,21*
12	С1630-539 варіант 4	Клапани зворотні муфтові, діаметр 32 мм	шт	1	2316,85 -	- -	2317	-	- -	- -	- -
13	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,004	26472,03 4067,87	564,20 131,71	106	16	2 1	55,2700 1,7283	0,22 0,01
14	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,015	34205,21 4067,87	564,20 131,71	513	61	8 2	55,2700 1,7283	0,83 0,03
15	& С1530-151-1 варіант 1	Муфта оцинкована, діаметр 32 мм	шт	6	55,26 -	- -	332	-	- -	- -	- -
16	КБ16-10-1	Патрубок - вставка зі стальних труб діаметром до 40 мм/ L=350мм; 1-шт/	100м	0,0035	31286,76 6774,54	2660,61 465,18	110	24	9 2	90,6900 6,2497	0,32 0,02
17	С1530-162 варіант 1	Перехід сталевий, діаметр 89х45	10шт	0,2	1714,94 -	- -	343	-	- -	- -	- -
18	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром до 50 мм	шт	2	140,82 43,23	90,11 1,07	282	86	180 2	0,5100 0,0145	1,02 0,03
19	С130-966 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	2	204,57 -	- -	409	-	- -	- -	- -
20	& С111-1752-1 варіант 1	Прокладка гумова Ду 32	шт	2	83,11 -	- -	166	-	- -	- -	- -
21	& С130-41-1 варіант 1	Болти з гайками та шайбами М16х70	шт	216	36,66 -	- -	7919	-	- -	- -	- -
22	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,19	244,39 244,39	- -	46	46	- -	3,5200 -	0,67 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С114-96-У варіант 20	Ізоляція труб K-FLEX ST, /18x13 (15)/, діаметр 15мм, товщиною 13 мм	пм	0,41	44,89 -	- -	18	-	- -	- -	- -
24	С114-96-У варіант 23	Ізоляція труб K-FLEX ST, /35x13 (32)/, діаметр 32мм, товщиною 13 мм	пм	1,53	67,60 -	- -	103	-	- -	- -	- -
25	& С111-1679-2С варіант 5	Стрічка для кріплення ізоляції	шт	1	445,67 -	- -	446	-	- -	- -	- -
26	& С111-327-У варіант 4	Клей K-FLEX	л	0,27	999,05 -	- -	270	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					28917	916	537 69		12,55 0,9
		Разом будівельні роботи, грн.					28917				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27464				
		всього заробітна плата, грн.					985				
		Загальновиробничі витрати, грн.					539				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					157				
		Всього будівельні роботи, грн.					**29456**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,65	28188,03 4067,87	564,20 131,71	18322	2644	367 86	55,2700 1,7283	35,93 1,12
33	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,2	31324,56 4067,87	564,20 131,71	6265	814	113 26	55,2700 1,7283	11,05 0,35
34	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	1,5	34205,21 4067,87	564,20 131,71	51308	6102	846 198	55,2700 1,7283	82,91 2,59
35	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,99	928,27 731,58	24,99 1,04	919	724	25 1	8,2200 0,0150	8,14 0,01
36	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	2,85	810,39 731,58	24,99 1,04	2310	2085	71 3	8,2200 0,0150	23,43 0,04
37	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	3,2	12702,71 6715,53	3951,93 1758,03	40649	21490	12646 5626	89,9000 24,7574	287,68 79,22
38	С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	320	33,73 -	- -	10794	-	- -	- -	- -
39	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,7	10914,15 6902,28	2509,69 1087,46	7640	4832	1757 761	92,4000 15,2947	64,68 10,71
40	С113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	70	49,13 -	- -	3439	-	- -	- -	- -
41	*КБ16-15-3*	*Установлення засувок, діаметром до 100 мм*	*шт*	*2*	*489,59* *302,80*	*133,48* *28,91*	*979*	*606*	*267* *58*	*4,2600* *0,3809*	*8,52* *0,76*
42	*КБ16-15-2*	*Установлення засувок, діаметром 50 мм*	*шт*	*2*	*292,86* *173,28*	*83,05* *14,23*	*586*	*347*	*166* *28*	*2,4100* *0,1814*	*4,82* *0,36*
43	С1630-66 варіант 3	Засувки фланцеві " Bundorf", діаметр 80 мм	шт	2	6922,57 -	- -	13845	-	- -	- -	- -
44	С1630-65 варіант 1	Засувки фланцеві " Bundorf", діаметр 50 мм	шт	2	2473,60 -	- -	4947	-	- -	- -	- -
45	КБ22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	шт	4	212,79 62,72	133,61 1,58	851	251	534 6	0,7400 0,0215	2,96 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	4	140,82 43,23	90,11 1,07	563	173	360 4	0,5100 0,0145	2,04 0,06
47	С130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	4	273,04 -	- -	1092	-	- -	- -	- -
48	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	204,57 -	- -	818	-	- -	- -	- -
49	& С130-41-1 варіант 1	Болти з гайками та шайбами М16х70	шт	64	36,66 -	- -	2346	-	- -	- -	- -
50	& С111-1744-1 варіант 4	Прокладки для фланця 50	шт	4	50,95 -	- -	204	-	- -	- -	- -
51	& С111-1744-1 варіант 1	Прокладки для фланця 80	шт	4	61,15 -	- -	245	-	- -	- -	- -
52	С1630-671 варіант 1	Крани кульові , діаметр 32 мм	шт	12	502,53 -	- -	6030	-	- -	- -	- -
53	С1630-670 варіант 3	Крани кульові , діаметр 25 мм	шт	21	421,55 -	- -	8853	-	- -	- -	- -
54	С1630-1433 варіант 4	Крани кульові , діаметр 20 мм	шт	18	252,59 -	- -	4547	-	- -	- -	- -
55	С1630-1432 варіант 14	Крани кульові , діаметр 15 мм	шт	230	192,70 -	- -	44321	-	- -	- -	- -
56	С1630-1432 варіант 1	Крани кульові американка, діаметр 15 мм	шт	12	192,70 -	- -	2312	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					324909	49697	20399 7420		661,48 103,65
		Разом будівельні роботи, грн.					324909				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					254813				
		всього заробітна плата, грн.					57117				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31263				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					80,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9157				
		Всього будівельні роботи, грн.					**356172**				
		Всього по розділу 2					**356172**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Фасонні частини									
57	С1534-7 варіант 4	Відводи і під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 20 мм	шт	15	10,09 -	- -	151	-	- -	- -	- -
58	С1534-7 варіант 2	Відводи і під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 25 мм	шт	15	11,61 -	- -	174	-	- -	- -	- -
59	С1534-7 варіант 3	Відводи і під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32 мм	шт	11	16,90 -	- -	186	-	- -	- -	- -
60	С1534-10	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм	шт	20	59,16 -	- -	1183	-	- -	- -	- -
61	С1534-15 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	25	170,15 -	- -	4254	-	- -	- -	- -
62	С1534-150 варіант 9	Трійники сталеві рівнопрохідні, діаметр 32х3,2	шт	4	77,54 -	- -	310	-	- -	- -	- -
63	С1534-150 варіант 10	Трійники сталеві рівнопрохідні, діаметр 50х3,5	шт	5	140,99 -	- -	705	-	- -	- -	- -
64	С1534-150 варіант 3	Трійники сталеві рівнопрохідні, діаметр 80х4	шт	4	257,61 -	- -	1030	-	- -	- -	- -
65	С1534-150 варіант 13	Трійники сталеві перехідні, діаметр 32х3,2-20х3,2	шт	15	98,57 -	- -	1479	-	- -	- -	- -
66	С1534-150 варіант 12	Трійники сталеві перехідні, діаметр 32х3,2-25х3,2	шт	15	101,63 -	- -	1524	-	- -	- -	- -
67	С1534-150 варіант 11	Трійники сталеві перехідні, діаметр 80х4-50х3,5	шт	6	526,23 -	- -	3157	-	- -	- -	- -
68	С1630-123 варіант 1	Різьба, діаметр 50 мм	шт	24	96,05 -	- -	2305	-	- -	- -	- -
69	С1630-121 варіант 1	Різьба, діаметр 32 мм	шт	24	55,16 -	- -	1324	-	- -	- -	- -
70	С1630-120 варіант 1	Різьба, діаметр 25 мм	шт	42	41,88 -	- -	1759	-	- -	- -	- -
71	С1630-119 варіант 1	Різьба, діаметр 20 мм	шт	72	27,58 -	- -	1986	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	С1630-118 варіант 1	Різьба, діаметр 15 мм	шт	460	20,43 -	- -	9398	-	- -	- -	- -
73	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	160	18,52 -	- -	2963	-	- -	- -	- -
74	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	45	25,87 -	- -	1164	-	- -	- -	- -
75	С113-1746 варіант 1	Трійник редукційний діам. 25х20 мм	шт	100	30,63 -	- -	3063	-	- -	- -	- -
76	С113-1706 варіант 2	Кутник 90 PPR діам. 25 мм	шт	30	23,07 -	- -	692	-	- -	- -	- -
77	С113-1705 варіант 1	Коліно 90 PPR діам. 20 мм	шт	160	20,12 -	- -	3219	-	- -	- -	- -
78	С113-1870 варіант 1	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	30	48,05 -	- -	1442	-	- -	- -	- -
79	С113-1869 варіант 3	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	30	41,20 -	- -	1236	-	- -	- -	- -
80	С113-1849 варіант 1	Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 20х1/2" мм	шт	220	71,61 -	- -	15754	-	- -	- -	- -
81	С113-1774 варіант 1	Муфта перехідна діам.20х25 мм	шт	30	18,99 -	- -	570	-	- -	- -	- -
82	С113-1793 варіант 2	Муфта діам. 25 мм	шт	40	8,64 -	- -	346	-	- -	- -	- -
83	С113-1792 варіант 2	Муфта діам. 20 мм	шт	40	7,35 -	- -	294	-	- -	- -	- -
84	С113-1705 варіант 2	Коліно настінне PPR діам. 20 мм(підключення унітазу)	шт	44	81,90 -	- -	3604	-	- -	- -	- -
85	*КБ16-10-5*	*Прокладання гільзи зі стальних труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,09*	*10815,61* *8881,83*	*1270,35* *43,20*	*973*	*799*	*114* *4*	*118,9000* *0,5838*	*10,7* *0,05*
86	С113-161 варіант 1	Гільза із труби сталевої, діаметр 100мм , L=300мм, 30шт	м	9	344,02 -	- -	3096	-	- -	- -	- -
87	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	1000	34,02 -	- -	34020	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					103361	799	114 4		10,7 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					103361				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102448				
		всього заробітна плата, грн.					803				
		Загальновиробничі витрати, грн.					439				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					129				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**103800**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**126544**				
		Всього по розділу 4					**126544**				
		Разом прямі витрати по кошторису					578699	61073	21123 7498		823,11 104,67
		Разом будівельні роботи, грн.					578699				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					496503				
		всього заробітна плата, грн.					68571				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37272				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					95,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10893				
		Всього будівельні роботи, грн.					**615971**				
		Всього по кошторису					**615971**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1023,3**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**79464**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).
1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019

на поливальний водопровід В1пол

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	226,734	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,09078	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7,011	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Трубопроводи									
1	*КБ16-7-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,01*	*26094,29* *4067,87*	*186,46* *18,54*	*261*	*41*	*2* -	*55,2700* *0,2088*	*0,55* -
2	*КБ16-7-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*0,8*	*30946,82* *4067,87*	*186,46* *18,54*	*24757*	*3254*	*149* *15*	*55,2700* *0,2088*	*44,22* *0,17*
3	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,81	810,39 731,58	24,99 1,04	656	593	20 1	8,2200 0,0150	6,66 0,01
4	С1534-7 варіант 2	Відводи і під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 25 мм	шт	15	11,61 -	- -	174	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1534-150 варіант 14	Трійники сталеві рівнопрохідні, діаметр 25х2,8	шт	4	67,34 -	- -	269	-	- -	- -	- -
6	С1630-1432 варіант 1	Крани кульові американка, діаметр 15 мм	шт	3	192,70 -	- -	578	-	- -	- -	- -
7	С1630-670 варіант 4	Крани кульові американка , діаметр 25 мм	шт	3	421,44 -	- -	1264	-	- -	- -	- -
8	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм*	*шт*	*3*	*66,02* *36,60*	- -	*198*	*110*	- -	*0,4900* -	*1,47* -
9	С1630-670 варіант 4	Крани кульові американка , діаметр 25 мм	шт	3	421,44 -	- -	1264	-	- -	- -	- -
10	С130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	60	111,41 -	- -	6685	-	- -	- -	- -
11	*КБ16-10-5*	*Прокладання гільзи зі стальних труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,009*	*10815,61* *8881,83*	*1270,35* *43,20*	*97*	*80*	*11* -	*118,9000* *0,5838*	*1,07* *0,01*
12	С113-161 варіант 2	Гільза із труби сталевої, діаметр 100мм , L=300мм, 3шт	м	0,9	344,02 -	- -	310	-	- -	- -	- -
13	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	400	34,02 -	- -	13608	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					50121	4078	182 16		53,97 0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					50121				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45861				
		всього заробітна плата, грн.					4094				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2226				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					650				
		Всього будівельні роботи, грн.					**52347**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С114-96-У варіант 22	Ізоляція труб K-FLEX ST, /28х13 (25)/, діаметр 25мм, товщиною 13 мм	пм	81,76	56,89 -	- -	4651	-	- -	- -	- -
18	& С111-1679-2С варіант 5	Стрічка для кріплення ізоляції	шт	11	445,67 -	- -	4902	-	- -	- -	- -
19	& С111-327-У варіант 4	Клей K-FLEX	л	11,36	999,05 -	- -	11349	-	- -	- -	- -
		==========									
20	С1630-671 варіант 1	Крани кульові , діаметр 32 мм	шт	12	502,53 -	- -	6030	-	- -	- -	- -
21	С1630-1433 варіант 4	Крани кульові , діаметр 20 мм	шт	18	252,59 -	- -	4547	-	- -	- -	- -
22	С1630-1432 варіант 14	Крани кульові , діаметр 15 мм	шт	230	192,70 -	- -	44321	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					77874	1969	3 -		28,33 -
		Разом будівельні роботи, грн.					77874				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75902				
		всього заробітна плата, грн.					1969				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1029				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					298				
		Всього будівельні роботи, грн.					**78903**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С1534-10	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм	шт	20	59,16 -	- -	1183	-	- -	- -	- -
26	С1534-15 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	25	170,15 -	- -	4254	-	- -	- -	- -
27	С1534-150 варіант 10	Трійники сталеві рівнопрохідні, діаметр 50х3,5	шт	5	140,99 -	- -	705	-	- -	- -	- -
28	С1534-150 варіант 3	Трійники сталеві рівнопрохідні, діаметр 80х4	шт	4	257,61 -	- -	1030	-	- -	- -	- -
29	С1534-150 варіант 13	Трійники сталеві перехідні, діаметр 32х3,2-20х3,2	шт	15	98,57 -	- -	1479	-	- -	- -	- -
30	С1534-150 варіант 12	Трійники сталеві перехідні, діаметр 32х3,2-25х3,2	шт	15	101,63 -	- -	1524	-	- -	- -	- -
31	С1534-150 варіант 11	Трійники сталеві перехідні, діаметр 80х4-50х3,5	шт	6	526,23 -	- -	3157	-	- -	- -	- -
32	С1630-123 варіант 1	Різьба, діаметр 50 мм	шт	24	96,05 -	- -	2305	-	- -	- -	- -
33	С1630-121 варіант 1	Різьба, діаметр 32 мм	шт	24	55,16 -	- -	1324	-	- -	- -	- -
34	С1630-120 варіант 1	Різьба, діаметр 25 мм	шт	42	41,88 -	- -	1759	-	- -	- -	- -
35	С1630-119 варіант 1	Різьба, діаметр 20 мм	шт	72	27,58 -	- -	1986	-	- -	- -	- -
36	С1630-118 варіант 1	Різьба, діаметр 15 мм	шт	460	20,43 -	- -	9398	-	- -	- -	- -
37	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	160	18,52 -	- -	2963	-	- -	- -	- -
38	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	45	25,87 -	- -	1164	-	- -	- -	- -
39	С113-1746 варіант 1	Трійник редукційний діам. 25х20 мм	шт	100	30,63 -	- -	3063	-	- -	- -	- -
40	С113-1706 варіант 2	Кутник 90 PPR діам. 25 мм	шт	30	23,07 -	- -	692	-	- -	- -	- -
41	С113-1705 варіант 1	Коліно 90 PPR діам. 20 мм	шт	160	20,12 -	- -	3219	-	- -	- -	- -
42	С113-1870 варіант 1	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	30	48,05 -	- -	1442	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С113-1869 варіант 3	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	30	41,20 -	- -	1236	-	- -	- -	- -
44	С113-1849 варіант 1	Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 20х1/2" мм	шт	220	71,61 -	- -	15754	-	- -	- -	- -
45	С113-1774 варіант 1	Муфта перехідна діам.20х25 мм	шт	30	18,99 -	- -	570	-	- -	- -	- -
46	С113-1793 варіант 2	Муфта діам. 25 мм	шт	40	8,64 -	- -	346	-	- -	- -	- -
47	С113-1792 варіант 2	Муфта діам. 20 мм	шт	40	7,35 -	- -	294	-	- -	- -	- -
48	С113-1705 варіант 2	Коліно настінне PPR діам. 20 мм(підключення унітазу)	шт	44	81,90 -	- -	3604	-	- -	- -	- -
49	С114-96-У варіант 20	Ізоляція труб К-FLEX ST, /18х13 (15)/, діаметр 15мм, товщиною 13 мм	пм	51,1	44,89 -	- -	2294	-	- -	- -	- -
50	С114-96-У варіант 21	Ізоляція труб К-FLEX ST, /22х13 (20)/, діаметр 20мм, товщиною 13 мм	пм	66,43	46,18 -	- -	3068	-	- -	- -	- -
51	С114-96-У варіант 23	Ізоляція труб К-FLEX ST, /35х13 (32)/, діаметр 32мм, товщиною 13 мм	пм	153,3	67,60 -	- -	10363	-	- -	- -	- -
52	С114-96-У варіант 44	Ізоляція труб К-FLEX ST, /57х13 (50)/, діаметр 50мм, товщиною 13 мм	пм	40,88	116,00 -	- -	4742	-	- -	- -	- -
53	С114-96-У варіант 25	Ізоляція труб К-FLEX ST, /89х13 (80)/, діаметр 80мм, товщиною 13 мм	пм	56,21	181,98 -	- -	10229	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					95484	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					95484				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					95484				
		Всього будівельні роботи, грн.					**95484**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					3255				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					948				
		Всього будівельні роботи, грн.					**226734**				
		– – –

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020

на протипожежний водопровід В2

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	408,950	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,22408	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	17,435	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Трубопроводи									
1	*КБ16-10-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних емальованих труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,65*	*8583,91* / *6774,54*	*1238,83* / *51,89*	*5580*	*4403*	*805* / *34*	*90,6900* / *0,6678*	*58,95* / *0,43*
2	С130-1192 варіант 1	Труба сталева емальована , діаметр 57х3,5 мм	м	65	588,72 / -	- / -	38267	-	- / -	- / -	- / -
3	*КБ16-10-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних емальованих труб діаметром 80 мм*	*100м*	*0,25*	*11171,59* / *8881,83*	*1328,86* / *57,39*	*2793*	*2220*	*332* / *14*	*118,9000* / *0,7338*	*29,73* / *0,18*
4	С130-1194 варіант 1	Труба сталева емальована, діаметр 89х4 мм	м	25	774,97 / -	- / -	19374	-	- / -	- / -	- / -
5	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,9	928,27 / 731,58	24,99 / 1,04	835	658	22 / 1	8,2200 / 0,0150	7,4 / 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ16-15-3*	*Установлення засувок, діаметром до 100 мм*	*шт*	*2*	*406,55* *302,80*	*50,44* *4,16*	*813*	*606*	*101* *8*	*4,2600* *0,0478*	*8,52* *0,1*
7	*КБ16-15-2*	*Установлення засувок, діаметром 50 мм*	*шт*	*8*	*260,25* *173,28*	*50,44* *4,16*	*2082*	*1386*	*404* *33*	*2,4100* *0,0478*	*19,28* *0,38*
8	С1630-66 варіант 2	Засувки фланцеві " HAWLE", діаметр 80 мм	шт	2	7977,93 -	- -	15956	-	- -	- -	- -
9	С1630-65 варіант 2	Засувки фланцеві " HAWLE", діаметр 50 мм	шт	8	6907,34 -	- -	55259	-	- -	- -	- -
10	КБ22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	шт	2	212,79 62,72	133,61 1,58	426	125	267 3	0,7400 0,0215	1,48 0,04
11	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	8	140,82 43,23	90,11 1,07	1127	346	721 9	0,5100 0,0145	4,08 0,12
12	С130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	4	273,04 -	- -	1092	-	- -	- -	- -
13	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	16	204,57 -	- -	3273	-	- -	- -	- -
14	& С130-41-1 варіант 1	Болти з гайками та шайбами М16х70	шт	160	36,66 -	- -	5866	-	- -	- -	- -
15	& С111-1744-1 варіант 4	Прокладки для фланця 50	шт	16	50,95 -	- -	815	-	- -	- -	- -
16	& С111-1744-1 варіант 1	Прокладки для фланця 80	шт	4	61,15 -	- -	245	-	- -	- -	- -
17	*КБ16-15-3*	*Установлення клапанів, діаметром до 100 мм*	*шт*	*2*	*513,10* *302,80*	*50,44* *4,16*	*1026*	*606*	*101* *8*	*4,2600* *0,0478*	*8,52* *0,1*
18	С1630-551 варіант 3	Клапани зворотні фланцеві " Danfoss" тип 402 діаметр 80 мм	шт	2	10466,96 -	- -	20934	-	- -	- -	- -
19	*КБ10-39-1*	*Установлення шаф пожежних*	*100шт*	*0,15*	*8108,49* *6973,37*	- -	*1216*	*1046*	- -	*106,9700* -	*16,05* -
20	*КБ16-20-1*	*Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм*	*шт*	*15*	*109,63* *107,71*	- -	*1644*	*1616*	- -	*1,4800* -	*22,2* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С1630-1907 варіант 1	Кран комплект пожежний HW-25-52 NKV 600х1600х250 для одного пожежного крана діам. 50 мм та кран -комплекта діам.25мм з напівжорстким рукавом /шафа; кран-комплект HW-25(з барабаном напівжорстким рукавом 20м перекривним стволом д 25мм; клапан запірний пожежний Д25мм; датчик положення пожежного крану (ДППК-М); касета для пожежного рукава; муфта сталева Ду50мм;вентиль запаірний 2" бронзовий (кутовий);головка муфтова напірна ГМН-50; рукав пожежний Д-51мм,в комплекті з головками ГРН-50; головка цапкова напірна ГЦН-50; ствол пожежний 2")	шт	15	9564,50 -	- -	143468	-	- -	- -	- -
22	КМ11-30-1	Датчик для відкривання дверці шафи (оповіщувач магнітоконтактний СОМК 1-8)	шт	15	107,49 34,14	- -	1612	512	- -	0,4500 -	6,75 -
23	1602-30065 варіант 1	Датчик для відкривання дверці шафи (оповіщувач магнітоконтактний СОМК 1-8)	шт	15	103,50 -	- -	1553	-	- -	- -	- -
24	2402-3001 варіант 1	Вогнегасник ВП-6(з)	шт	30	540,00 -	- -	16200	-	- -	- -	- -
25	*КБ16-15-3*	*Установлення засувок, діаметром до 100 мм*	*шт*	*2*	*524,80* *302,80*	*62,14* *6,99*	*1050*	*606*	*124* *14*	*4,2600* *0,0778*	*8,52* *0,16*
26	С1630-66 варіант 4	Засувки з висувним шпінделем 30с4нж, діаметр 80 мм	шт	2	5550,33 -	- -	11101	-	- -	- -	- -
27	С1630-63 варіант 1	Головка муфтова напірна ГМН80, діаметр 80 мм	шт	2	509,12 -	- -	1018	-	- -	- -	- -
28	С1630-63 варіант 2	Головка заглушка напірна ГЗН80, діаметр 80 мм	шт	2	232,70 -	- -	465	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					355090	14130	2877 124		191,48 1,52
		Разом устаткування, грн.					17753				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					697				
		Всього устаткування, грн.					**18450**				
		Разом будівельні роботи, грн.					337337				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					320330				
		всього заробітна плата, грн.					14254				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7809				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2312				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**345146**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Ізоляція									
35	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,4*	*2115,19* *389,14*	*76,65* *4,29*	*846*	*156*	*31* *2*	*4,7800* *0,0587*	*1,91* *0,02*
36	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115*	*100м2*	*0,4*	*3846,59* *290,72*	*51,31* *3,94*	*1539*	*116*	*21* *2*	*3,6200* *0,0538*	*1,45* *0,02*
		Разом прямі витрати по розділу 3					2385	272	52 4		3,36 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					2385				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2061				
		всього заробітна плата, грн.					276				
		Загальновиробничі витрати, грн.					129				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2514**				
		Всього по розділу 3					**2514**				
		Разом прямі витрати по кошторису					400051	14882	2998 130		201,26 1,59
		Разом устаткування, грн.					17753				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					697				
		Всього устаткування, грн.					**18450**				
		Разом будівельні роботи, грн.					382298				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					364418				
		всього заробітна плата, грн.					15012				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8202				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2423				
		Всього будівельні роботи, грн.					**390500**				
		Всього по кошторису					**408950**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**224,08**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**17435**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021

на система гарячого водопостачання (Т3,Т4)

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	690,290	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,10142	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	85,789	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Трубопроводи									
1	*КБ16-10-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних емальованих труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,8*	*8583,91* / *6774,54*	*1238,83* / *51,89*	*6867*	*5420*	*991* / *42*	*90,6900* / *0,6678*	*72,55* / *0,53*
2	С130-1192 варіант 1	Труба сталева емальована , діаметр 57х3,5 мм	м	80	588,72 / -	- / -	47098	-	- / -	- / -	- / -
3	*КБ16-10-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних емальованих труб діаметром 80 мм*	*100м*	*0,55*	*11171,59* / *8881,83*	*1328,86* / *57,39*	*6144*	*4885*	*731* / *32*	*118,9000* / *0,7338*	*65,4* / *0,4*
4	С130-1194 варіант 1	Труба сталева емальована, діаметр 89х4 мм	м	55	774,97 / -	- / -	42623	-	- / -	- / -	- / -
5	*КБ16-7-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,5*	*26094,29* / *4067,87*	*186,46* / *18,54*	*13047*	*2034*	*93* / *9*	*55,2700* / *0,2088*	*27,64* / *0,1*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ16-7-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0,65*	*27810,29* *4067,87*	*186,46* *18,54*	*18077*	*2644*	*121* *12*	*55,2700* *0,2088*	*35,93* *0,14*
7	*КБ16-7-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*0,4*	*30946,82* *4067,87*	*186,46* *18,54*	*12379*	*1627*	*75* *7*	*55,2700* *0,2088*	*22,11* *0,08*
8	*КБ16-7-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*1,8*	*33827,47* *4067,87*	*186,46* *18,54*	*60889*	*7322*	*336* *33*	*55,2700* *0,2088*	*99,49* *0,38*
9	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	1,35	928,27 731,58	24,99 1,04	1253	988	34 1	8,2200 0,0150	11,1 0,02
10	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	3,35	810,39 731,58	24,99 1,04	2715	2451	84 3	8,2200 0,0150	27,54 0,05
11	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*2,8*	*11492,55* *6715,53*	*2741,77* *1403,64*	*32179*	*18803*	*7677* *3930*	*89,9000* *19,9540*	*251,72* *55,87*
12	С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	280	33,73 -	- -	9444	-	- -	- -	- -
13	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,6*	*10137,69* *6902,28*	*1733,23* *859,36*	*6083*	*4141*	*1040* *516*	*92,4000* *12,2070*	*55,44* *7,32*
14	С113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	60	49,13 -	- -	2948	-	- -	- -	- -
15	*КБ16-15-3*	*Установлення засувок, діаметром до 100 мм*	*шт*	*2*	*406,55* *302,80*	*50,44* *4,16*	*813*	*606*	*101* *8*	*4,2600* *0,0478*	*8,52* *0,1*
16	*КБ16-15-2*	*Установлення засувок, діаметром 50 мм*	*шт*	*4*	*260,25* *173,28*	*50,44* *4,16*	*1041*	*693*	*202* *17*	*2,4100* *0,0478*	*9,64* *0,19*
17	С1630-66 варіант 3	Засувки фланцеві " Bundorf", діаметр 80 мм	шт	2	6922,57 -	- -	13845	-	- -	- -	- -
18	С1630-65 варіант 1	Засувки фланцеві " Bundorf", діаметр 50 мм	шт	4	2473,60 -	- -	9894	-	- -	- -	- -
19	КБ22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	шт	4	212,79 62,72	133,61 1,58	851	251	534 6	0,7400 0,0215	2,96 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	8	140,82 43,23	90,11 1,07	1127	346	721 9	0,5100 0,0145	4,08 0,12
21	С130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	4	273,04 -	- -	1092	-	- -	- -	- -
22	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	8	204,57 -	- -	1637	-	- -	- -	- -
23	& С130-41-1 варіант 1	Болти з гайками та шайбами М16х70	шт	96	36,66 -	- -	3519	-	- -	- -	- -
24	& С111-1744-1 варіант 4	Прокладки для фланця 50	шт	4	50,95 -	- -	204	-	- -	- -	- -
25	& С111-1744-1 варіант 1	Прокладки для фланця 80	шт	8	61,15 -	- -	489	-	- -	- -	- -
26	С1630-671 варіант 1	Крани кульові , діаметр 32 мм	шт	15	502,53 -	- -	7538	-	- -	- -	- -
27	С1630-670 варіант 4	Крани кульові американка , діаметр 25 мм	шт	15	421,44 -	- -	6322	-	- -	- -	- -
28	С1630-1433 варіант 4	Крани кульові , діаметр 20 мм	шт	18	252,59 -	- -	4547	-	- -	- -	- -
29	С1630-1432 варіант 14	Крани кульові , діаметр 15 мм	шт	190	192,70 -	- -	36613	-	- -	- -	- -
30	С1630-1432 варіант 15	Крани кульові американка, діаметр 15 мм	шт	15	192,70 -	- -	2891	-	- -	- -	- -
31	*КМ11-350-1*	*Автоматичний повітровипускний клапан, діаметр 15 мм*	*шт*	*6*	*141,66* *115,04*	- -	*850*	*690*	- -	*1,6000* -	*9,6* -
32	С1630-1432 варіант 8	Клапан автоматичний повітровипускний MATIC "Danfoss", діаметр 15 мм	шт	6	597,92 -	- -	3588	-	- -	- -	- -
33	*КБ16-15-1*	*Установлення клапанів діаметром до 25 мм*	*шт*	*6*	*278,58* *173,28*	*21,32* *0,73*	*1671*	*1040*	*128* *4*	*2,4100* *0,0098*	*14,46* *0,06*
34	С1630-537 варіант 1	Клапан балансувальний " Danfoss" MTCV, діаметр 20 мм	шт	6	6721,94 -	- -	40332	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					400610	53941	12868 4629		718,18 65,45
		Разом будівельні роботи, грн.					400610				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					333801				
		всього заробітна плата, грн.					58570				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					31971				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					81,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9348				
		Всього будівельні роботи, грн.					**432581**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С1534-7 варіант 3	Відводи і під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32 мм	шт	25	16,90 -	- -	423	-	- -	- -	- -
50	С1534-10	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм	шт	40	59,16 -	- -	2366	-	- -	- -	- -
51	С1534-15 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	25	170,15 -	- -	4254	-	- -	- -	- -
52	С1534-150 варіант 9	Трійники сталеві рівнопрохідні, діаметр 32х3,2	шт	6	77,54 -	- -	465	-	- -	- -	- -
53	С1534-150 варіант 10	Трійники сталеві рівнопрохідні, діаметр 50х3,5	шт	8	140,99 -	- -	1128	-	- -	- -	- -
54	С1534-150 варіант 3	Трійники сталеві рівнопрохідні, діаметр 80х4	шт	4	257,61 -	- -	1030	-	- -	- -	- -
55	С1534-150 варіант 13	Трійники сталеві перехідні, діаметр 32х3,2-20х3,2	шт	15	98,57 -	- -	1479	-	- -	- -	- -
56	С1534-150 варіант 12	Трійники сталеві перехідні, діаметр 32х3,2-25х3,2	шт	15	101,63 -	- -	1524	-	- -	- -	- -
57	С1534-150 варіант 11	Трійники сталеві перехідні, діаметр 80х4-50х3,5	шт	6	526,23 -	- -	3157	-	- -	- -	- -
58	С1630-121 варіант 1	Різьба, діаметр 32 мм	шт	30	55,16 -	- -	1655	-	- -	- -	- -
59	С1630-120 варіант 1	Різьба, діаметр 25 мм	шт	30	41,88 -	- -	1256	-	- -	- -	- -
60	С1630-119 варіант 1	Різьба, діаметр 20 мм	шт	36	27,58 -	- -	993	-	- -	- -	- -
61	С1630-118 варіант 1	Різьба, діаметр 15 мм	шт	380	20,43 -	- -	7763	-	- -	- -	- -
62	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	130	18,52 -	- -	2408	-	- -	- -	- -
63	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	45	25,87 -	- -	1164	-	- -	- -	- -
64	С113-1746 варіант 1	Трійник редукційний діам. 25х20 мм	шт	80	30,63 -	- -	2450	-	- -	- -	- -
65	С113-1706 варіант 2	Кутник 90 PPR діам. 25 мм	шт	30	23,07 -	- -	692	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С113-1705 варіант 1	Коліно 90 PPR діам. 20 мм	шт	130	20,12 -	- -	2616	-	- -	- -	- -
67	С113-1870 варіант 1	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	30	48,05 -	- -	1442	-	- -	- -	- -
68	С113-1869 варіант 3	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	30	41,20 -	- -	1236	-	- -	- -	- -
69	С113-1849 варіант 1	Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 20х1/2" мм	шт	180	71,61 -	- -	12890	-	- -	- -	- -
70	С113-1774 варіант 1	Муфта перехідна діам.20х25 мм	шт	30	18,99 -	- -	570	-	- -	- -	- -
71	С113-1793 варіант 2	Муфта діам. 25 мм	шт	40	8,64 -	- -	346	-	- -	- -	- -
72	С113-1792 варіант 2	Муфта діам. 20 мм	шт	40	7,35 -	- -	294	-	- -	- -	- -
73	*КБ16-10-5*	*Прокладання гільзи зі стальних труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,09*	*10815,61* *8881,83*	*1270,35* *43,20*	*973*	*799*	*114* *4*	*118,9000* *0,5838*	*10,7* *0,05*
74	С113-161 варіант 1	Гільза із труби сталевої, діаметр 100мм , L=300мм, 30шт	м	9	344,02 -	- -	3096	-	- -	- -	- -
75	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	1000	34,02 -	- -	34020	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					128182	5751	3258 152		75,33 1,88
		Разом будівельні роботи, грн.					128182				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					119173				
		всього заробітна плата, грн.					5903				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2988				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					853				
		Всього будівельні роботи, грн.					**131170**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	38	244,39 244,39	- -	9287	9287	- -	3,5200 -	133,76 -
79	С114-96-У варіант 20	Ізоляція труб K-FLEX ST, /18x13 (15)/, діаметр 15мм, товщиною 13 мм	пм	51,1	44,89 -	- -	2294	-	- -	- -	- -
80	С114-96-У варіант 21	Ізоляція труб K-FLEX ST, /22x13 (20)/, діаметр 20мм, товщиною 13 мм	пм	66,43	46,18 -	- -	3068	-	- -	- -	- -
81	С114-96-У варіант 22	Ізоляція труб K-FLEX ST, /28x13 (25)/, діаметр 25мм, товщиною 13 мм	пм	20,44	56,89 -	- -	1163	-	- -	- -	- -
82	С114-96-У варіант 23	Ізоляція труб K-FLEX ST, /35x13 (32)/, діаметр 32мм, товщиною 13 мм	пм	153,3	67,60 -	- -	10363	-	- -	- -	- -
83	С114-96-У варіант 44	Ізоляція труб K-FLEX ST, /57x13 (50)/, діаметр 50мм, товщиною 13 мм	пм	40,88	116,00 -	- -	4742	-	- -	- -	- -
84	С114-96-У варіант 25	Ізоляція труб K-FLEX ST, /89x13 (80)/, діаметр 80мм, товщиною 13 мм	пм	56,21	181,98 -	- -	10229	-	- -	- -	- -
85	& С111-1679-2С варіант 5	Стрічка для кріплення ізоляції	шт	52	445,67 -	- -	23175	-	- -	- -	- -
86	& С111-327-У варіант 4	Клей K-FLEX	л	53,96	999,05 -	- -	53909	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					121509	9661	70 4		138,38 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					121509				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					111778				
		всього заробітна плата, грн.					9665				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5032				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1450				
		Всього будівельні роботи, грн.					**126541**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					39989				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					102,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11651				
		Всього будівельні роботи, грн.					**690290**				
		– – –

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022

на побутова та виробнича каналізації(К1,К3)

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2534,312	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,54052	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	120,384	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Трубопроводи									
1	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм*	*100м*	*2,35*	*7373,01* / *6966,98*	*146,16* / *43,15*	*17327*	*16372*	*343* / *101*	*91,8400* / *0,5652*	*215,82* / *1,33*
2	С1630-1 варіант 1	Труби поліпропіленові каналізаційні НТЕМ, діаметр 100 мм	м	235	225,22 / -	- / -	52927	-	- / -	- / -	- / -
3	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм*	*100м*	*1,3*	*7444,75* / *7265,87*	*71,21* / *20,74*	*9678*	*9446*	*93* / *27*	*95,7800* / *0,2700*	*124,51* / *0,35*
4	С130-1199 варіант 1	Труби поліпропіленові каналізаційні НТЕМ, діаметр 50 мм	м	130	119,97 / -	- / -	15596	-	- / -	- / -	- / -
5	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з ПВХ труб діаметром 100 мм (вент. стояки)*	*100м*	*0,1*	*7373,01* / *6966,98*	*146,16* / *43,15*	*737*	*697*	*15* / *4*	*91,8400* / *0,5652*	*9,18* / *0,06*
6	С1630-1 варіант 2	Труби ПВХ каналізаційні KGEM, діаметр 100 мм (вент. стояк)	м	10	325,18 / -	- / -	3252	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КБ16-5-2*	*Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм*	*100м*	*2,45*	*11632,88* *9718,51*	*1150,45* *332,86*	*28501*	*23810*	*2819* *816*	*126,2800* *4,4205*	*309,39* *10,83*
8	С130-899 варіант 1	Труба чавунна каналізаційна труб SML "DUKER", діаметр 100 мм	м	245	2851,63 -	- -	698649	-	- -	- -	- -
9	*КБ16-5-1*	*Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм*	*100м*	*0,3*	*10255,62* *8835,01*	*767,52* *222,06*	*3077*	*2651*	*230* *67*	*114,8000* *2,9483*	*34,44* *0,88*
10	С130-898 варіант 1	Труба чавунна каналізаційна труб SML "DUKER", діаметр 50 мм	м	30	2220,07 -	- -	66602	-	- -	- -	- -
11	С113-2236 варіант 2	Коліно НТВ "Ostendorf" 50х45° **	шт	140	68,65 -	- -	9611	-	- -	- -	- -
12	С113-2236 варіант 1	Коліно НТВ "Ostendorf" 110х45° **	шт	90	103,38 -	- -	9304	-	- -	- -	- -
13	С113-2236 варіант 5	Коліно НТВ "Ostendorf" 32х90° **	шт	30	49,80 -	- -	1494	-	- -	- -	- -
14	С113-2236 варіант 3	Коліно НТВ "Ostendorf" 50х90° **	шт	6	70,20 -	- -	421	-	- -	- -	- -
15	С113-2236 варіант 4	Коліно НТВ "Ostendorf" 110х90° **	шт	20	144,18 -	- -	2884	-	- -	- -	- -
16	С113-2256 варіант 1	Трійник "Ostendorf" 110х110х45° **	шт	30	169,39 -	- -	5082	-	- -	- -	- -
17	С113-2256 варіант 2	Трійник "Ostendorf"110х50х45° **	шт	20	133,69 -	- -	2674	-	- -	- -	- -
18	С113-2256 варіант 3	Трійник "Ostendorf"50х50х45° **	шт	25	97,99 -	- -	2450	-	- -	- -	- -
19	С113-2256 варіант 4	Трійник "Ostendorf" 110х110х90° **	шт	30	205,09 -	- -	6153	-	- -	- -	- -
20	С113-2256 варіант 5	Трійник "Ostendorf"110х50х90° **	шт	20	133,69 -	- -	2674	-	- -	- -	- -
21	С113-2256 варіант 6	Трійник "Ostendorf"50х50х90° **	шт	25	97,99 -	- -	2450	-	- -	- -	- -
22	С113-2257 варіант 1	Заглушка "Ostendorf" 110мм	шт	20	45,95 -	- -	919	-	- -	- -	- -
23	С113-2257 варіант 2	Заглушка "Ostendorf" 50мм	шт	6	33,23 -	- -	199	-	- -	- -	- -
24	С113-2267 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 45 град. "Ostendorf" діам. 50/50 мм	шт	2	263,03 -	- -	526	-	- -	- -	- -
25	С113-2267 варіант 2	Хрестовина каналізаційна 45 град. "Ostendorf" діам. 100/100 мм	шт	2	322,40 -	- -	645	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С113-1790 варіант 1	Редукція "Ostendorf"діам. 100/50	шт	8	61,53 -	- -	492	-	- -	- -	- -
27	С113-1790 варіант 2	Редукція "Ostendorf"діам. 100/100	шт	18	70,40 -	- -	1267	-	- -	- -	- -
28	& С130-1098-1 варіант 1	Хомут трубний (комплект) 4", 107-116мм	шт	103	60,37 -	- -	6218	-	- -	- -	- -
29	С1534-18 варіант 1	Відводи під кутом 45 град.SML чавунні" DUKER", діаметр 100 мм	шт	16	1384,00 -	- -	22144	-	- -	- -	- -
30	С1534-11 варіант 1	Відводи під кутом 45 град.SML чавунні " DUKER", діаметр 50	шт	4	818,43 -	- -	3274	-	- -	- -	- -
31	С1534-145 варіант 6	Трійники SML" DUKER" , діаметр 100х100 мм	шт	20	3279,40 -	- -	65588	-	- -	- -	- -
32	С1534-145 варіант 7	Трійники SML" DUKER" , діаметр 50х100 мм	шт	6	1244,50 -	- -	7467	-	- -	- -	- -
33	С1534-145 варіант 8	Трійники SML" DUKER" , діаметр 50х50 мм	шт	4	568,24 -	- -	2273	-	- -	- -	- -
34	С113-2257 варіант 3	Заглушка SML" DUKER"110мм	шт	10	655,93 -	- -	6559	-	- -	- -	- -
35	С113-2257 варіант 4	Заглушка SML" DUKER"50мм	шт	3	397,87 -	- -	1194	-	- -	- -	- -
36	КБ16-30-1	Улаштування протипожежної муфти	сальник	50	308,23 204,82	- -	15412	10241	- -	2,9500 -	147,5 -
37	С113-1562 варіант 1	Муфта протипожежна Д100	шт	40	1414,14 -	- -	56566	-	- -	- -	- -
38	С113-1562 варіант 2	Муфта протипожежна Д 50мм	шт	10	533,61 -	- -	5336	-	- -	- -	- -
39	С113-1473 варіант 1	Гільза протипожежна Д100мм	шт	40	2251,25 -	- -	90050	-	- -	- -	- -
40	С113-1473 варіант 2	Гільза протипожежна Д50мм	шт	10	1484,41 -	- -	14844	-	- -	- -	- -
41	*КБ16-10-5*	*Прокладання гільзи зі стальних труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,15*	*13001,47* *8881,83*	*3456,21* *675,17*	*1950*	*1332*	*518* *101*	*118,9000* *9,0482*	*17,84* *1,36*
42	С113-161 варіант 4	Гільза із труби сталевої, діаметр 100мм , L=300мм, 50шт	м	15	344,02 -	- -	5160	-	- -	- -	- -
43	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	300	34,02 -	- -	10206	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1259832	64549	4018 1116		858,68 14,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1259832				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1191265				
		всього заробітна плата, грн.					65665				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35819				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					91,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10462				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1295651**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С130-539 варіант 1	Душова кабіна	шт	35	14798,07 -	- -	517932	-	- -	- -	- -
57	*КР15-33-3*	*Установлення змішувачів*	*10шт*	*3,5*	*1032,71* *986,04*	- -	*3614*	*3451*	- -	*13,2000* -	*46,2* -
58	С130-623 варіант 1	Змішувачі для душових установок	комплект	35	6028,87 -	- -	211010	-	- -	- -	- -
59	& С130-770-1 варіант 2	Сифон для душу	комплект	35	750,39 -	- -	26264	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1217574	36475	5148 1547		499,89 20,76
		Разом будівельні роботи, грн.					1217574				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1175951				
		всього заробітна плата, грн.					38022				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21087				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6235				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1238661**				
		Всього по розділу 2					**1238661**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2477406	101024	9166 2663		1358,57 35,57
		Разом будівельні роботи, грн.					2477406				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2367216				
		всього заробітна плата, грн.					103687				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56906				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					146,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16697				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2534312**				
		Всього по кошторису					**2534312**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1540,52**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**120384**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023

на каналізації напірна (К14,К14Н)

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	238,803	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,22021	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	17,092	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т*	*шт*	*4*	*2261,54* *1515,43*	*79,02* *12,45*	*9046*	*6062*	*316* *50*	*21,3200* *0,1348*	*85,28* *0,54*
2	С1630-1163 варіант 1	Дренажний насос DIWA 11/В 1,1кВт FORAS "Lowara" (1робочий, 1 резервний - на складі) з поплавковим вимикачем	шт	4	20267,59 -	- -	81070	-	- -	- -	- -
		Розділ 1. Трубопроводи									
3	*КБ16-10-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних емальованих труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,1*	*8583,91* *6774,54*	*1238,83* *51,89*	*858*	*677*	*124* *5*	*90,6900* *0,6678*	*9,07* *0,07*
4	С130-1192 варіант 1	Труба сталева емальована , діаметр 57х3,5 мм	м	10	588,72 -	- -	5887	-	- -	- -	- -
5	*КБ16-10-5*	*Прокладання трубопроводів зі стальних емальованих труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,45*	*11561,56* *8881,83*	*1551,23* *111,31*	*5203*	*3997*	*698* *50*	*118,9000* *1,3038*	*53,51* *0,59*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С130-1195 варіант 1	Труби сталеві емальовані, діаметр 108х4 мм	м	45	913,65 -	- -	41114	-	- -	- -	- -
7	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,55	928,27 731,58	24,99 1,04	511	402	14 1	8,2200 0,0150	4,52 0,01
8	*КБ16-15-2*	*Установлення клапанів зворотних, діаметром 50 мм*	*шт*	*4*	*324,56* *173,28*	*62,14* *6,99*	*1298*	*693*	*249* *28*	*2,4100* *0,0778*	*9,64* *0,31*
9	С1630-540 варіант 1	Клапани зворотні , діаметр 50 мм	шт	4	4326,85 -	- -	17307	-	- -	- -	- -
10	С1630-673 варіант 2	Крани кульові - американка, діаметр 50 мм	шт	2	2920,09 -	- -	5840	-	- -	- -	- -
11	*КБ17-1-12*	*Установлення трапів діаметром 100 мм*	*10компл.*	*0,3*	*1134,48* *943,23*	*29,26* *7,10*	*340*	*283*	*9* *2*	*12,9600* *0,0750*	*3,89* *0,02*
12	С130-637 варіант 1	Трап з " сухим" сифоном Primus HL, діаметр 100	комплект	3	4629,13 -	- -	13887	-	- -	- -	- -
13	КБ16-21-3	Установлення воронок зливних діаметром 100 мм	шт	4	107,00 92,10	- -	428	368	- -	1,3600 -	5,44 -
14	С130-1156 варіант 2	Воронка сталева (перехід сталевий) , діаметр 108х4-57х3,5	шт	4	186,87 -	- -	747	-	- -	- -	- -
15	С1534-139 варіант 1	Трійники рівнопрохідні із сталі , діаметр 57х3,5	шт	3	220,37 -	- -	661	-	- -	- -	- -
16	С1534-10 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі , діаметр 57х4	шт	3	59,16 -	- -	177	-	- -	- -	- -
17	С113-1603 варіант 2	Перехід ПП/сталь Д100 HL 9/1	шт	1	1822,45 -	- -	1822	-	- -	- -	- -
18	С1534-18 варіант 2	Відводи гнуті під кутом 45 град.сталеві емальовані, діаметр зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	шт	12	558,82 -	- -	6706	-	- -	- -	- -
19	С1532-4 варіант 1	Трійник 45*сталевий емальований , діаметр108х4	шт	14	1258,55 -	- -	17620	-	- -	- -	- -
20	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	шт	20	283,29 81,37	180,22 2,13	5666	1627	3604 43	0,9600 0,0290	19,2 0,58
21	С130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	10	355,41 -	- -	3554	-	- -	- -	- -
22	С130-969 варіант 1	Фланці сталеві плоскі приварні глухі, діаметр 100 мм	шт	10	355,41 -	- -	3554	-	- -	- -	- -
23	С1630-123 варіант 1	Різьба, діаметр 50 мм	шт	6	96,05 -	- -	576	-	- -	- -	- -
24	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	100	34,02 -	- -	3402	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,2*	*2115,19* *389,14*	*76,65* *4,29*	*423*	*78*	*15* *1*	*4,7800* *0,0587*	*0,96* *0,01*
26	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115*	*100м2*	*0,2*	*3846,59* *290,72*	*51,31* *3,94*	*769*	*58*	*10* *1*	*3,6200* *0,0538*	*0,72* *0,01*
27	*КБ16-10-5*	*Прокладання гільзи зі стальних труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,06*	*10815,61* *8881,83*	*1270,35* *43,20*	*649*	*533*	*76* *3*	*118,9000* *0,5838*	*7,13* *0,04*
28	С113-161 варіант 5	Гільза із труби сталевої, діаметр 100мм , L=300мм, 20шт	м	6	344,02 -	- -	2064	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					141063	8716	4799 134		114,08 1,64
		Разом будівельні роботи, грн.					141063				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					127548				
		всього заробітна плата, грн.					8850				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4709				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1357				
		Всього будівельні роботи, грн.					**145772**				
		Всього по розділу 1					**145772**				
		Разом прямі витрати по кошторису					231179	14778	5115 184		199,36 2,18
		Разом будівельні роботи, грн.					231179				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					211286				
		всього заробітна плата, грн.					14962				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7624				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2130				
		Всього будівельні роботи, грн.					**238803**				
		Всього по кошторису					**238803**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**220,21**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**17092**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024

на внутрішній водостік К2

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	348,140	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,2426	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	19,262	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Трубопроводи									
1	*КБ16-10-5*	*Прокладання трубопроводів зі стальних емальованих труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,9*	*11561,56* *8881,83*	*1551,23* *111,31*	*10405*	*7994*	*1396* *100*	*118,9000* *1,3038*	*107,01* *1,17*
2	С130-1195 варіант 1	Труби сталеві емальовані, діаметр 108х4 мм	м	90	913,65 -	- -	82229	-	- -	- -	- -
3	*КБ16-10-7*	*Прокладання трубопроводів зі стальних емальованих труб діаметром 150 мм*	*100м*	*0,3*	*16173,64* *12263,26*	*1925,95* *167,98*	*4852*	*3679*	*578* *50*	*170,5600* *1,9192*	*51,17* *0,58*
4	С130-1197 варіант 1	Труби сталеві емальовані, діаметр 159х4,5 мм	м	30	1706,91 -	- -	51207	-	- -	- -	- -
5	КБ16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	0,3	1454,52 731,58	24,99 1,04	436	219	7 -	8,2200 0,0150	2,47 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,9	928,27 731,58	24,99 1,04	835	658	22 1	8,2200 0,0150	7,4 0,01
7	*КБ16-21-1*	*Установлення воронок водостічних*	*шт*	*6*	*618,34* *315,98*	*110,06* *6,18*	*3710*	*1896*	*660* *37*	*4,2300* *0,0752*	*25,38* *0,45*
8	С130-1156 варіант 3	Воронка з вертикальним випуском Д100мм з електрообігрівом HL62. 1/1, U=230В, Р=10-30Вт	шт	6	13566,20 -	- -	81397	-	- -	- -	- -
9	С113-1603 варіант 1	Перехід ПП/сталь Д160 HL 9/1	шт	1	2703,36 -	- -	2703	-	- -	- -	- -
10	С113-1603 варіант 2	Перехід ПП/сталь Д100 HL 9/1	шт	1	1822,45 -	- -	1822	-	- -	- -	- -
11	С1534-18 варіант 2	Відводи гнуті під кутом 45 град.сталеві емальовані, діаметр зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	шт	22	558,82 -	- -	12294	-	- -	- -	- -
12	С1534-29 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 45 град. сталеві емальовані, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	шт	6	782,24 -	- -	4693	-	- -	- -	- -
13	С1532-5	Трійники рівнопрохідні, діаметр умовного проходу 150 дюймів, зовнішній діаметр 169 мм	шт	3	648,41 -	- -	1945	-	- -	- -	- -
14	С1532-4 варіант 1	Трійник 45*сталевий емальований , діаметр108х4	шт	26	1258,55 -	- -	32722	-	- -	- -	- -
15	С1532-5 варіант 1	Трійник 45* сталевий емальований, діаметр 159х4	шт	3	2334,98 -	- -	7005	-	- -	- -	- -
16	С1532-4 варіант 2	Трійник перехідний (сталевий емальований) , діаметр159х4-108х4	шт	4	2457,04 -	- -	9828	-	- -	- -	- -
17	*КБ22-40-5*	*Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 150 мм*	*шт*	*6*	*409,76* *122,05*	*254,79* *3,02*	*2459*	*732*	*1529* *18*	*1,4400* *0,0410*	*8,64* *0,25*
18	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	шт	12	283,29 81,37	180,22 2,13	3399	976	2163 26	0,9600 0,0290	11,52 0,35
19	С130-971	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	6	546,09 -	- -	3277	-	- -	- -	- -
20	С130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	12	355,41 -	- -	4265	-	- -	- -	- -
21	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	450	34,02 -	- -	15309	-	- -	- -	- -
22	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,4*	*2115,19* *389,14*	*76,65* *4,29*	*846*	*156*	*31* *2*	*4,7800* *0,0587*	*1,91* *0,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115*	*100м2*	*0,4*	*3846,59* *290,72*	*51,31* *3,94*	*1539*	*116*	*21* *2*	*3,6200* *0,0538*	*1,45* *0,02*
		Разом прямі витрати по розділу 1					339177	16426	6407 236		216,95 2,85
		Разом будівельні роботи, грн.					339177				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					316344				
		всього заробітна плата, грн.					16662				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8963				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2600				
		Всього будівельні роботи, грн.					**348140**				
		Всього по розділу 1					**348140**				
		Разом прямі витрати по кошторису					339177	16426	6407 236		216,95 2,85
		Разом будівельні роботи, грн.					339177				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					316344				
		всього заробітна плата, грн.					16662				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8963				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2600				
		Всього будівельні роботи, грн.					**348140**				
		Всього по кошторису					**348140**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**242,6**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**19262**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).
1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025

на вентиляцію

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	26404,487	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	33,57437	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2485,832	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Припливно-витяжні установки									
1	КБ20-42-1	Установлення припливно-витяжних установокПВ1;ПВ2;ПВ3;ПВ4;ПВ5;ПВ6;П7/П8;ПВ8; ПВ9-ПВ18;П19; ПВ20-ПВ22	камера	23	5942,75 4733,04	395,50 84,95	136683	108860	9097 1954	68,1700 1,1154	1567,91 25,65
2	КМ10-682-1	Щит автоматики	шт	23	629,10 471,04	- -	14469	10834	- -	6,4000 -	147,2 -
3	КМ11-168-1	Перетворювач частотний	шт	20	1170,39 582,24	67,47 14,42	23408	11645	1349 288	8,0000 0,1736	160 3,47
4	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	11	2014,53 1726,86	26,14 6,95	22160	18995	288 76	25,5000 0,0825	280,5 0,91
5	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	6	768,75 567,77	74,89 42,52	4613	3407	449 255	8,6000 0,5634	51,6 3,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	5	1118,51 805,44	138,04 76,80	5593	4027	690 384	12,2000 1,0147	61 5,07
7	& С12-119-278 варіант 1	Провід ПВС 5х2,5	м	510	68,66 -	- -	35017	-	- -	- -	- -
8	& С12-119-278 варіант 2	Провід ПВС 4х1,5	м	612	33,92 -	- -	20759	-	- -	- -	- -
9	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів	шт	1	686,02 620,45	62,13 17,52	686	620	62 18	8,4300 0,2295	8,43 0,23
10	С130-62 варіант 3	Вентилятор витяжний VKA P 315 LD 3.0 "SALDA" Lв=1200м3/год, N=0,37кВт	шт	1	7067,69 -	- -	7068	-	- -	- -	- -
11	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	171,89 118,51	6,72 1,96	344	237	13 4	1,7500 0,0266	3,5 0,05
12	С1630-1771 варіант 1	Клапани зворотні RSK,діаметр 315 мм	шт	2	700,53 -	- -	1401	-	- -	- -	- -
13	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів	шт	5	686,02 620,45	62,13 17,52	3430	3102	311 88	8,4300 0,2295	42,15 1,15
14	С130-62 варіант 4	Вентилятор витяжний VKA P 200 LD 3.0 "SALDA" Lв=500м3/год, N=0,14кВт	шт	5	5279,34 -	- -	26397	-	- -	- -	- -
15	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	5	171,89 118,51	6,72 1,96	859	593	34 10	1,7500 0,0266	8,75 0,13
16	С1630-1771 варіант 2	Клапани зворотні RSK 200 ,діаметр 200мм	шт	5	421,82 -	- -	2109	-	- -	- -	- -
17	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів	шт	6	686,02 620,45	62,13 17,52	4116	3723	373 105	8,4300 0,2295	50,58 1,38
18	С130-62 варіант 5	Вентилятор витяжний VKA P 150 LD 3.0 "SALDA" Lв=200м3/год, N=0,11кВт	шт	6	4210,97 -	- -	25266	-	- -	- -	- -
19	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	6	171,89 118,51	6,72 1,96	1031	711	40 12	1,7500 0,0266	10,5 0,16
20	С1630-1771 варіант 3	Клапани зворотні RSK 150 , діаметр 150мм	шт	6	305,69 -	- -	1834	-	- -	- -	- -
21	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів	шт	1	686,02 620,45	62,13 17,52	686	620	62 18	8,4300 0,2295	8,43 0,23
22	С130-62 варіант 6	Вентилятор витяжний VKA P 100 LD 3.0 "SALDA" Lв=50м3/год, N=0,11кВт	шт	1	3212,28 -	- -	3212	-	- -	- -	- -
23	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	171,89 118,51	6,72 1,96	172	119	7 2	1,7500 0,0266	1,75 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С1630-1771 варіант 4	Клапани зворотні RSK 100, діаметр 150мм	шт	1	259,24 -	- -	259	-	- -	- -	- -
25	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів	шт	83	494,83 457,06	35,24 9,69	41071	37936	2925 804	6,2100 0,1231	515,43 10,22
26	С130-62 варіант 1	Вентилятор витяжний для санвузлів та душових з таймером ЕЕ 125 Т	шт	50	2720,37 -	- -	136019	-	- -	- -	- -
27	С130-62 варіант 2	Вентилятор витяжний для санвузлів з душових ЕЕ 150 Т	шт	33	4345,23 -	- -	143393	-	- -	- -	- -
28	КБ20-35-6	Установлення парозволожувачів "Condair RS"	шт	12	2153,44 1035,22	603,16 160,72	25841	12423	7238 1929	15,8800 2,1193	190,56 25,43
29	*КМ7-82-1*	*Монтаж компресорно-конденсатного блоку до припливної установки " Galactic"*	*шт*	*32*	*20342,61* *10719,78*	*3929,98* *1535,62*	*650964*	*343033*	*125759* *49140*	*141,3100* *18,1438*	*4521,92* *580,6*
30	КМ7-171-1	Монтаж спліт системи	шт	25	5840,16 2782,08	1155,01 238,22	146004	69552	28875 5956	37,8000 2,5604	945 64,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					1484864	630437	177572 61043		8575,21 722,1
		Разом будівельні роботи, грн.					1484864				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					676855				
		всього заробітна плата, грн.					691480				
		Загальновиробничі витрати, грн.					331791				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					764,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					87210				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1816655**				
		Всього по розділу 1					**1816655**				
		Розділ 2. Повітроводи в ізоляції К-flex									
31	КБ20-4-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм /д100- L=20,4м2;д125-L=251м2; д150-L=311м2; д160-L=113м2;д200-L=157м2/	100м2	8,524	94258,23 17514,42	530,79 153,67	803457	149293	4524 1310	261,8000 2,0876	2231,58 17,79
32	КБ20-4-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 600 мм// д250- L=133м2; д315-L=30м2;/	100м2	1,63	89580,10 17514,42	530,79 153,67	146016	28549	865 250	261,8000 2,0876	426,73 3,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ20-4-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм / 150х100- L=20м2; 150х150- L=36м2; 200х100- L=36м2/	100м2	0,92	89580,10 17514,42	530,79 153,67	82414	16113	488 141	261,8000 2,0876	240,86 1,92
34	КБ20-4-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм /200х150- L=105м2; 200х200- L=104м2;250х100- L=62м2;250х200- L=144м2;250х250- L=50м2/	100м2	4,65	88191,68 16035,93	466,91 135,07	410091	74567	2171 628	239,7000 1,8349	1114,61 8,53
35	КБ20-4-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм /300х100- L=24м2; 300х150- L=18м2/	100м2	0,42	91684,68 16035,93	466,91 135,07	38508	6735	196 57	239,7000 1,8349	100,67 0,77
36	КБ20-4-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм/ 300х200- L=120м2; 300х250- L=198; 350х250- L=420м2;400х200- L=180м2;400х250- L=325м2;400х300- L=98м2;450х250- L=98м2;500х250- L=120м2;500х300- L=96м2; 550х250- L=192м2; /	100м2	18,47	88519,56 13875,06	426,56 123,32	1634956	256272	7879 2278	207,4000 1,6753	3830,68 30,94
37	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм / 550х300- L=221м2; 600х250- L=136м2; 600х300- L=102м2; 600х400- L=120м2; 650х300- L=57м2; 650х400- L=168м2; 700х250- L=95м2; 750х250- L=100м2; 800х250- L=105м2; 800х400- L=192м2;/	100м2	12,96	84353,45 10440,41	334,97 92,17	1093221	135308	4341 1195	156,0600 1,2521	2022,54 16,23
38	КБ20-4-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм/850х400- L=50м2/	100м2	0,5	82082,45 8438,77	341,70 94,13	41041	4219	171 47	126,1400 1,2787	63,07 0,64
39	КБ20-4-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм/ 900х250- L=69м2; 950х300- L=48м2; 950х550- L=72м2; 1250х600- L=72м2; 1250х900- L=110м2; 1550х900- L=110м2/	100м2	4,81	75823,43 7096,75	307,27 82,91	364711	34135	1478 399	106,0800 1,1263	510,24 5,42
		Разом прямі витрати по розділу 2					4614415	705191	22113 6305		10540,98 85,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					4614415				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3887111				
		всього заробітна плата, грн.					711496				
		Загальновиробничі витрати, грн.					415364				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1115,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					127268				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5029779**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм / 600х400- L=560м2; 800х400- L=120 м2/	100м2	6,8	84353,45 10440,41	334,97 92,17	573603	70995	2278 627	156,0600 1,2521	1061,21 8,51
45	КБ9-75-1	Виготовлення фасонних деталей повітроводів	т	2,7004	70877,63 18521,44	12265,22 1672,55	191398	50015	33121 4517	257,6000 18,2900	695,62 49,39
46	С111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	2,873	76997,01 -	- -	221212	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1014539	125450	35535 5183		1823,2 58,44
		Разом будівельні роботи, грн.					1014539				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					853554				
		всього заробітна плата, грн.					130633				
		Загальновиробничі витрати, грн.					75295				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					208,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23809				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1089834**				
		Всього по розділу 4					**1089834**				
		Розділ 5. Ізоляція повітроводів									
47	КБ26-24-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	71,2	2056,76 773,54	867,40 252,56	146441	55076	61759 17982	10,5100 3,4314	748,31 244,32
48	& С114-14-У-1 варіант 1	Ізоляція "ISOVER" , товщина 50 мм	м2	712	90,82 -	- -	64664	-	- -	- -	- -
49	КБ26-15-16	Покриття поверхні ізоляції повітроводів виробами покриття з алюмінієвих сплавів	10 м	6	2383,74 1987,02	396,72 115,51	14302	11922	2380 693	26,6000 1,5694	159,6 9,42
50	& С114-14-У-1 варіант 2	Вогнезахисне покриття " FIX-M-60"	м2	60	380,68 -	- -	22841	-	- -	- -	- -
51	& С111-327-У варіант 6	Клей для ізоляції FIX -M-60	л	100	558,07 -	- -	55807	-	- -	- -	- -
52	& С111-1679-2С варіант 8	Стрічка алюмінієва самоклеюча 50х50	шт	27	178,63 -	- -	4823	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& С111-1679-2С варіант 9	Стрічка алюмінієва самоклеюча 75х50	шт	150	275,53 -	- -	41330	-	- -	- -	- -
54	& С11-5-2С-1 варіант 1	Хомут стяжка 1020х9	шт	2000	12,97 -	- -	25940	-	- -	- -	- -
55	& С111-1853-8-1 варіант 1	Цвяхи (114мм) самоклейкі	шт	10000	8,47 -	- -	84700	-	- -	- -	- -
56	С130-477 варіант 1	Тяги для кріплення повітроводів СТД 6328, СТД 6327	т	1,34	163251,00 -	- -	218756	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					679604	66998	64139 18675		907,91 253,74
		Разом будівельні роботи, грн.					679604				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					548467				
		всього заробітна плата, грн.					85673				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43323				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					106,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12190				
		Всього будівельні роботи, грн.					**722927**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& С100-1507-9-1 варіант 2	Комплект світлодіодного освітлення для ламінара Clean Air 4500	шт	1	20809,24 -	- -	20809	-	- -	- -	- -
63	КБ20-23-1	Установлення витяжної колони "Ecotep"	шт	65	990,75 301,72	6,72 1,96	64399	19612	437 127	4,5100 0,0266	293,15 1,73
64	С130-262 варіант 1	Витяжна колона плоска " Ecotep" ВК 84-2/500 500х84 , діаметр патрубка 200 мм	шт	24	19343,03 -	- -	464233	-	- -	- -	- -
65	С130-262 варіант 2	Витяжна колона плоска " Ecotep" ВК 84-2/400 400х84 , діаметр патрубка 200 мм	шт	12	19343,03 -	- -	232116	-	- -	- -	- -
66	С130-262 варіант 3	Витяжна колона плоска " Ecotep" ВК 84-2/300 300х84 , діаметр патрубка 150 мм	шт	5	17853,83 -	- -	89269	-	- -	- -	- -
67	С130-262 варіант 4	Витяжна колона плоска " Ecotep" ВК 84-2/600 600х84, діаметр патрубка 150 мм	шт	5	21913,43 -	- -	109567	-	- -	- -	- -
68	С130-262 варіант 5	Витяжна колона плоска " Ecotep" ВК 84-2/700 700х84 , діаметр патрубка 250 мм	шт	8	21913,43 -	- -	175307	-	- -	- -	- -
69	С130-262 варіант 6	Витяжна колона плоска " Ecotep" ВК 84-2/800 800х84 , діаметр патрубка 250 мм ==========	шт	11	25146,83 -	- -	276615	-	- -	- -	- -
70	*КБ20-37-2*	*Установлення фільтрувального блоку "Ecotep"*	*м2*	*26,45*	*763,05* *376,31*	*144,57* *42,09*	*20183*	*9953*	*3824* *1113*	*5,4200* *0,5719*	*143,36* *15,13*
71	С1630-950 варіант 1	Фільтрувальний блок ФБН -625Т/БН 625х625х290 розмір фільтра 575х575х78, розмір патрубка 200мм	шт	80	18052,68 -	- -	1444214	-	- -	- -	- -
72	*КБ20-37-2*	*Установлення фільтрувального блоку "Ecotep"*	*м2*	*1,663475*	*763,05* *376,31*	*144,57* *42,09*	*1269*	*626*	*240* *70*	*5,4200* *0,5719*	*9,02* *0,95*
73	С1630-950 варіант 2	Фільтрувальний блок ФБН -313Т/БП1 625х313х290 розмір фільтра 575х263х78, розмір патрубка 150мм	шт	11	16930,68 -	- -	186237	-	- -	- -	- -
74	КБ20-23-1	Установлення витяжного блоку "Ecotep"	шт	58	990,75 301,72	6,72 1,96	57464	17500	390 114	4,5100 0,0266	261,58 1,54
75	С130-262 варіант 7	Витяжний блок з верхньої зони " Ecotep" ВБ-625/БП 625х625х260 , діаметр патрубка 200 мм	шт	29	9897,83 -	- -	287037	-	- -	- -	- -
76	С130-262 варіант 8	Витяжний блок з верхньої зони " Ecotep" ВБ-625/БП2 625х315х220 , діаметр патрубка 150 мм	шт	9	9489,83 -	- -	85408	-	- -	- -	- -
77	С130-262 варіант 9	Витяжний блок з верхньої зони " Ecotep" ВБ-625/БП3 625х315х220 , діаметр патрубка 150 мм	шт	20	9489,83 -	- -	189797	-	- -	- -	- -
78	КБ20-11-1	Установлення дифузорів ЧП " Григоренко"	грати	212	174,38 124,76	26,95 5,45	36969	26449	5713 1155	1,8200 0,0745	385,84 15,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	С130-596-1 варіант 1	Дифузор металевий припливний DVS-P-100, діаметр100мм	шт	20	189,12 -	- -	3782	-	- -	- -	- -
80	С130-596-1 варіант 2	Дифузор металевий витяжний DVS-100, діаметр100мм	шт	20	189,12 -	- -	3782	-	- -	- -	- -
81	С130-596-1 варіант 4	Дифузор металевий припливний DVS-P-125, діаметр125мм	шт	36	237,06 -	- -	8534	-	- -	- -	- -
82	С130-596-1 варіант 3	Дифузор металевий витяжний DVS-125, діаметр125мм	шт	36	237,06 -	- -	8534	-	- -	- -	- -
83	С130-596-1 варіант 8	Стельовий дифузор ПДК+R-9 225х225	шт	24	871,50 -	- -	20916	-	- -	- -	- -
84	С130-596-1 варіант 7	Стельовий дифузор ПДК+R -12 /300х300/	шт	24	1167,50 -	- -	28020	-	- -	- -	- -
85	С130-596-1 варіант 6	Стельовий дифузор ПДК+R -16 /400х400/	шт	30	1820,91 -	- -	54627	-	- -	- -	- -
86	С130-596-1 варіант 5	Стельовий дифузор ПДК+R -20 /600х600/	шт	22	2388,03 -	- -	52537	-	- -	- -	- -
87	КМ11-350-8	Регулятор постійної витрати повітря " TROX"	шт	1	2061,06 1280,93	418,31 111,14	2061	1281	418 111	17,6000 1,3200	17,6 1,32
88	КМ11-350-9	Регулятор постійної витрати повітря " TROX"	шт	1	2770,28 1630,27	514,17 136,61	2770	1630	514 137	22,4000 1,6225	22,4 1,62
89	С130-592 варіант 2	Регулятор постійної витрати повітря " TROX" RN-S-P1/250	шт	1	7037,51 -	- -	7038	-	- -	- -	- -
90	С130-592 варіант 3	Регулятор постійної витрати повітря " TROX" RN-S-P1/315	шт	1	8346,01 -	- -	8346	-	- -	- -	- -
91	КМ11-350-5	Клапан-регулятор витрат повітря (змінна витрата) " TROX"	шт	2	995,97 698,69	80,39 27,18	1992	1397	161 54	9,6000 0,3780	19,2 0,76
92	С130-382 варіант 1	Клапан-регулятор витрат повітря (змінна витрата) " TROX" TVR 100(+ 100Па)	шт	2	63563,49 -	- -	127127	-	- -	- -	- -
93	КМ11-350-6	Клапан-регулятор витрат повітря (змінна витрата) " TROX"	шт	10	1301,97 815,14	278,87 74,09	13020	8151	2789 741	11,2000 0,8800	112 8,8
94	С130-382 варіант 2	Клапан-регулятор витрат повітря (змінна витрата) " TROX" TVR 160(+ 0Па)	шт	1	63958,78 -	- -	63959	-	- -	- -	- -
95	С130-382 варіант 3	Клапан-регулятор витрат повітря (змінна витрата) " TROX" TVR 160(+ 10Па)	шт	8	63958,78 -	- -	511670	-	- -	- -	- -
96	С130-382 варіант 4	Клапан-регулятор витрат повітря (змінна витрата) " TROX" TVR 160(+ 20Па)	шт	1	63958,78 -	- -	63959	-	- -	- -	- -
97	КМ11-350-7	Клапан-регулятор витрат повітря (змінна витрата) " TROX"	шт	8	1809,24 1164,48	418,31 111,14	14474	9316	3346 889	16,0000 1,3200	128 10,56
98	С130-382 варіант 5	Клапан-регулятор витрат повітря (змінна витрата) " TROX" TVR 200(+ 10Па)	шт	6	64156,33 -	- -	384938	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	С130-382 варіант 6	Клапан-регулятор витрат повітря (змінна витрата) " TROX" TVT 200x200(+ 10Па)	шт	2	67366,35 -	- -	134733	-	- -	- -	- -
100	КМ11-350-9	Клапан-регулятор витрат повітря (змінна витрата) " TROX"	шт	2	2770,28 1630,27	514,17 136,61	5541	3261	1028 273	22,4000 1,6225	44,8 3,25
101	С130-384 варіант 1	Клапан-регулятор витрат повітря (змінна витрата) " TROX" TVT 300x200(+ 10Па)	шт	2	67984,00 -	- -	135968	-	- -	- -	- -
102	КМ11-350-11	Клапан-регулятор витрат повітря (змінна витрата) " TROX"	шт	8	4041,68 2445,41	784,32 208,39	32333	19563	6275 1667	33,6000 2,4750	268,8 19,8
103	С130-384 варіант 2	Клапан-регулятор витрат повітря (змінна витрата) " TROX" TVT 400x200(+ 20Па)	шт	6	68379,08 -	- -	410274	-	- -	- -	- -
104	С130-384 варіант 3	Клапан-регулятор витрат повітря (змінна витрата) " TROX" TVT 400x300(+ 20Па)	шт	2	69589,01 -	- -	139178	-	- -	- -	- -
105	*КМ11-350-13*	*Клапан-регулятор витрат повітря (змінна витрата) " TROX"*	*шт*	*8*	*4644,55* *2794,75*	*561,27* *131,08*	*37156*	*22358*	*4490* *1049*	*38,4000* *1,3857*	*307,2* *11,09*
106	С130-384 варіант 4	Клапан-регулятор витрат повітря (змінна витрата) " TROX" TVT 500x200(+ 0Па)	шт	3	68971,70 -	- -	206915	-	- -	- -	- -
107	С130-384 варіант 5	Клапан-регулятор витрат повітря (змінна витрата) " TROX" TVT 500x400(+ 20Па)	шт	2	71391,56 -	- -	142783	-	- -	- -	- -
108	С130-384 варіант 6	Клапан-регулятор витрат повітря (змінна витрата) " TROX" TVT 600x200(0Па)	шт	1	69589,01 -	- -	69589	-	- -	- -	- -
109	С130-384 варіант 7	Клапан-регулятор витрат повітря (змінна витрата) " TROX" TVT 700x200(+20Па)	шт	2	70181,63 -	- -	140363	-	- -	- -	- -
110	*КБ20-25-1*	*Установлення шумоглушників, діаметром до 125 мм*	*шт*	*17*	*162,89* *125,28*	*10,09* *2,94*	*2769*	*2130*	*172* *50*	*1,8500* *0,0399*	*31,45* *0,68*
111	С130-232 варіант 1	Глушники шуму L=480мм, діаметр 100	шт	5	1331,68 -	- -	6658	-	- -	- -	- -
112	С130-232 варіант 3	Глушники шуму L=480мм, діаметр 125	шт	5	1586,68 -	- -	7933	-	- -	- -	- -
113	С130-232 варіант 4	Глушники шуму L=980мм, діаметр 125	шт	2	2081,38 -	- -	4163	-	- -	- -	- -
114	С130-232 варіант 2	Глушники шуму L=980мм, діаметр 100	шт	5	1903,90 -	- -	9520	-	- -	- -	- -
115	*КБ20-25-2*	*Установлення шумоглушників ,діаметром 160 мм*	*шт*	*14*	*162,89* *125,28*	*10,09* *2,94*	*2280*	*1754*	*141* *41*	*1,8500* *0,0399*	*25,9* *0,56*
116	С130-233 варіант 1	Глушники шуму L=980мм, діаметр 160	шт	14	2461,31 -	- -	34458	-	- -	- -	- -
117	*КБ20-25-2*	*Установлення шумоглушників, діаметром 200 мм*	*шт*	*12*	*162,89* *125,28*	*10,09* *2,94*	*1955*	*1503*	*121* *35*	*1,8500* *0,0399*	*22,2* *0,48*
118	С130-233 варіант 2	Глушники шуму L=980мм, діаметр 200	шт	12	2997,83 -	- -	35974	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	*КБ20-25-3*	*Установлення шумоглушників, діаметром 250 мм*	*шт*	*4*	*162,89* *125,28*	*10,09* *2,94*	*652*	*501*	*40* *12*	*1,8500* *0,0399*	*7,4* *0,16*
120	С130-233 варіант 3	Глушники шуму L=980мм, діаметр 250	шт	4	3582,29 -	- -	14329	-	- -	- -	- -
121	*КБ20-27-4*	*Установлення шумоглушників прямокутним перерізом до 1200мм*	*шт*	*17*	*186,69* *98,19*	*30,93* *7,10*	*3174*	*1669*	*526* *121*	*1,4500* *0,0965*	*24,65* *1,64*
122	С130-523 варіант 2	Глушник шуму прямокутн. перерізу 200х200 L=980	шт	6	969,89 -	- -	5819	-	- -	- -	- -
123	С130-523 варіант 3	Глушник шуму прямокутн. перерізу 250х200 L=980	шт	2	1082,09 -	- -	2164	-	- -	- -	- -
124	С130-523 варіант 4	Глушник шуму прямокутн. перерізу 300х200 L=980	шт	3	1133,09 -	- -	3399	-	- -	- -	- -
125	С130-523 варіант 5	Глушник шуму прямокутн. перерізу 300х250 L=980	шт	2	1510,49 -	- -	3021	-	- -	- -	- -
126	С130-523 варіант 1	Глушник шуму прямокутн. перерізу 300х300 L=980	шт	4	1918,49 -	- -	7674	-	- -	- -	- -
127	*КБ20-27-7*	*Установлення шумоглушників перерізом до1700мм*	*шт*	*21*	*224,35* *107,56*	*41,02* *10,04*	*4711*	*2259*	*861* *211*	*1,6500* *0,1364*	*34,65* *2,86*
128	С130-526 варіант 1	Глушник шуму L=980 переріз 400х200 мм	шт	9	8233,52 -	- -	74102	-	- -	- -	- -
129	С130-526 варіант 2	Глушник шуму L=980 переріз 400х250 мм	шт	4	8244,23 -	- -	32977	-	- -	- -	- -
130	С130-526 варіант 3	Глушник шуму L=980 переріз 400х300 мм	шт	2	8352,86 -	- -	16706	-	- -	- -	- -
131	С130-526 варіант 4	Глушник шуму L=980 переріз 400х400 мм	шт	4	8535,44 -	- -	34142	-	- -	- -	- -
132	С130-526 варіант 5	Глушник шуму L=980 переріз 450х200 мм	шт	1	8718,02 -	- -	8718	-	- -	- -	- -
133	С130-526 варіант 6	Глушник шуму L=980 переріз 450х400 мм	шт	1	8898,56 -	- -	8899	-	- -	- -	- -
134	*КБ20-27-9*	*Установлення шумоглушників перерізом 2200мм*	*шт*	*50*	*224,35* *107,56*	*41,02* *10,04*	*11218*	*5378*	*2051* *502*	*1,6500* *0,1364*	*82,5* *6,82*
135	С130-528 варіант 1	Глушник шуму L=980 переріз 500х250 мм	шт	12	9093,74 -	- -	109125	-	- -	- -	- -
136	С130-528 варіант 3	Глушник шуму L=980 переріз 500х300 мм	шт	2	9206,96 -	- -	18414	-	- -	- -	- -
137	С130-528 варіант 2	Глушник шуму L=980 переріз 500х400 мм	шт	6	9298,76 -	- -	55793	-	- -	- -	- -
138	С130-528 варіант 4	Глушник шуму L=980 переріз 600х200 мм	шт	2	9951,56 -	- -	19903	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	С130-528 варіант 5	Глушник шуму L=980 переріз 600х400 мм	шт	20	11353,04 -	- -	227061	-	- -	- -	- -
140	С130-528 варіант 6	Глушник шуму L=980 переріз 600х400 мм	шт	4	11761,04 -	- -	47044	-	- -	- -	- -
141	С130-528 варіант 7	Глушник шуму L=980 переріз 800х1000мм	шт	4	21526,52 -	- -	86106	-	- -	- -	- -
142	*КБ20-27-9*	*Установлення шумоглушників прерізом до 5000мм*	*шт*	*34*	*224,35* *107,56*	*41,02* *10,04*	*7628*	*3657*	*1395* *341*	*1,6500* *0,1364*	*56,1* *4,64*
143	С130-528 варіант 7	Глушник шуму L=980 переріз 800х1000мм	шт	6	21526,52 -	- -	129159	-	- -	- -	- -
144	С130-528 варіант 8	Глушник шуму L=980 переріз 1600х600 мм	шт	24	24107,12 -	- -	578571	-	- -	- -	- -
145	С130-528 варіант 9	Глушник шуму L=980 переріз 1600х900 мм	шт	4	26997,80 -	- -	107991	-	- -	- -	- -
146	КБ20-13-1	Установлення дросель-клапанів діаметром до 355 мм	клапан	218	171,89 118,51	6,72 1,96	37472	25835	1465 427	1,7500 0,0266	381,5 5,8
147	С1630-451 варіант 1	Дросель-клапани , діаметр 100 мм	шт	20	222,04 -	- -	4441	-	- -	- -	- -
148	С1630-451 варіант 2	Дросель-клапани , діаметр 125 мм	шт	128	454,60 -	- -	58189	-	- -	- -	- -
149	С1630-451 варіант 3	Дросель-клапани , діаметр 160мм	шт	40	849,34 -	- -	33974	-	- -	- -	- -
150	С1630-451 варіант 4	Дросель-клапани , діаметр 200мм	шт	30	1025,80 -	- -	30774	-	- -	- -	- -
151	КБ20-13-5	Установлення дросель-клапанів периметром до 1000 мм	клапан	104	171,89 118,51	6,72 1,96	17877	12325	699 204	1,7500 0,0266	182 2,77
152	С1630-460 варіант 1	Дросель-клапани , периметр 200х100	шт	6	1086,66 -	- -	6520	-	- -	- -	- -
153	С1630-461 варіант 1	Дросель-клапании, периметр 200х200	шт	4	1152,28 -	- -	4609	-	- -	- -	- -
154	С1630-462 варіант 1	Дросель-клапани , периметр 250х200	шт	4	1220,97 -	- -	4884	-	- -	- -	- -
155	С1630-462 варіант 2	Дросель-клапани , периметр 300х200	шт	90	1294,41 -	- -	116497	-	- -	- -	- -
156	КБ20-13-6	Установлення дросель-клапан периметром до 1600 мм	клапан	19	217,35 147,63	10,09 2,94	4130	2805	192 56	2,1800 0,0399	41,42 0,76
157	С1630-463 варіант 1	Дросель-клапани , периметр 300х250	шт	1	1373,98 -	- -	1374	-	- -	- -	- -
158	С1630-463 варіант 2	Дросель-клапани , периметр 350х250	шт	1	1455,58 -	- -	1456	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	С1630-463 варіант 3	Дросель-клапани , периметр 400х200	шт	4	2153,26 -	- -	8613	-	- -	- -	- -
160	С1630-464 варіант 1	Дросель-клапани , периметр 400х250	шт	1	2282,47 -	- -	2282	-	- -	- -	- -
161	С1630-465 варіант 1	Дросель-клапани , периметр 500х200	шт	4	2459,29 -	- -	9837	-	- -	- -	- -
162	С1630-465 варіант 2	Дросель-клапани , периметр 500х250	шт	5	2489,89 -	- -	12449	-	- -	- -	- -
163	С1630-466 варіант 1	Дросель-клапани , периметр 500х300	шт	1	2946,78 -	- -	2947	-	- -	- -	- -
164	С1630-466 варіант 2	Дросель-клапани , периметр 600х200	шт	2	2946,78 -	- -	5894	-	- -	- -	- -
165	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих діаметром до 250 мм	клапан	115	585,70 474,21	10,09 2,94	67356	54534	1160 338	6,8300 0,0399	785,45 4,59
166	С1630-1781 варіант 1	Клапан протипожежний з електроприводом220В КПУ-1Н-ОН-Ф100-2Ф-МП220-Т, диаметр100	шт	10	8806,56 -	- -	88066	-	- -	- -	- -
167	С1630-1781 варіант 2	Клапан протипожежний з електроприводом220В КПУ-1Н-ОН-Ф125-2Ф-МП220-Т, диаметр125	шт	26	8931,00 -	- -	232206	-	- -	- -	- -
168	С1630-1781 варіант 3	Клапан протипожежний з електроприводом220В КПУ-1Н-ОН-Ф160-2Ф-МП220-Т, диаметр160	шт	54	9116,64 -	- -	492299	-	- -	- -	- -
169	С1630-1781 варіант 4	Клапан протипожежний з електроприводом220В КПУ-1Н-ОН-Ф200-2Ф-МП220-Т, диаметр200	шт	10	9302,28 -	- -	93023	-	- -	- -	- -
170	С1630-1781 варіант 5	Клапан протипожежний з електроприводом 220В КПУ-1Н-ОН-Ф250-2Ф-МП220-Т, диаметр 250мм	шт	15	9550,14 -	- -	143252	-	- -	- -	- -
171	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	137	585,70 474,21	10,09 2,94	80241	64967	1382 403	6,8300 0,0399	935,71 5,47
172	С1630-1784 варіант 1	Клапан протипожежний з електроприводом 220В КПУ-1Н-ОН-200х100-2Ф-МП220-Т	шт	12	9692,41 -	- -	116309	-	- -	- -	- -
173	С1630-1784 варіант 2	Клапан протипожежний з електроприводом 220В КПУ-1Н-ОН-250х200-2Ф-МП220-Т	шт	12	10188,13 -	- -	122258	-	- -	- -	- -
174	С1630-1784 варіант 3	Клапан протипожежний з електроприводом 220В КПУ-1Н-ОН-300х200-2Ф-МП220-Т	шт	12	10435,99 -	- -	125232	-	- -	- -	- -
175	С1630-1784 варіант 4	Клапан протипожежний з електроприводом 220В КПУ-1Н-ОН-300х250-2Ф-МП220-Т	шт	25	10560,43 -	- -	264011	-	- -	- -	- -
176	С1630-1784 варіант 5	Клапан протипожежний з електроприводом 220В КПУ-1Н-ОН-350х250-2Ф-МП220-Т	шт	12	10808,29 -	- -	129699	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	С1630-1784 варіант 6	Клапан протипожежний з електроприводом 220В КПУ-1Н-ОН-400х200-2Ф-МП220-Т	шт	8	10808,29 -	- -	86466	-	- -	- -	- -
178	С1630-1784 варіант 7	Клапан протипожежний з електроприводом 220В КПУ-1Н-ОН-400х250-2Ф-МП220-Т	шт	10	11056,15 -	- -	110562	-	- -	- -	- -
179	С1630-1784 варіант 8	Клапан протипожежний з електроприводом 220В КПУ-1Н-ОН-400х400-2Ф-МП220-Т	шт	2	11676,31 -	- -	23353	-	- -	- -	- -
180	С1630-1784 варіант 9	Клапан протипожежний з електроприводом 220В КПУ-1Н-ОН-500х250-2Ф-МП220-Т	шт	34	11304,01 -	- -	384336	-	- -	- -	- -
181	С1630-1784 варіант 10	Клапан протипожежний з електроприводом 220В КПУ-1Н-ОН-500х400-2Ф-МП220-Т	шт	2	11924,17 -	- -	23848	-	- -	- -	- -
182	С1630-1784 варіант 11	Клапан протипожежний з електроприводом 220В КПУ-1Н-ОН-550х250-2Ф-МП220-Т	шт	2	11428,45 -	- -	22857	-	- -	- -	- -
183	С1630-1784 варіант 12	Клапан протипожежний з електроприводом 220В КПУ-1Н-ОН-600х200-2Ф-МП220-Т	шт	6	11304,01 -	- -	67824	-	- -	- -	- -
184	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	58	932,55 620,83	57,15 16,64	54088	36008	3315 965	9,2800 0,2261	538,24 13,11
185	С1630-1784 варіант 13	Клапан протипожежний з електроприводом 220В КПУ-1Н-ОН-600х250-2Ф-МП220-Т	шт	6	11406,01 -	- -	68436	-	- -	- -	- -
186	С1630-1784 варіант 14	Клапан протипожежний з електроприводом 220В КПУ-1Н-ОН-600х400-2Ф-МП220-Т	шт	32	12419,89 -	- -	397436	-	- -	- -	- -
187	С1630-1784 варіант 15	Клапан протипожежний з електроприводом 220В КПУ-1Н-ОН-600х300-2Ф-МП220-Т	шт	12	11799,73 -	- -	141597	-	- -	- -	- -
188	С1630-1784 варіант 17	Клапан протипожежний з електроприводом 220В КПУ-1Н-ОН-700х350-2Ф-МП220-Т	шт	4	12419,89 -	- -	49680	-	- -	- -	- -
189	С1630-1784 варіант 16	Клапан протипожежний з електроприводом 220В КПУ-1Н-ОН-800х400-2Ф-МП220-Т	шт	8	13164,49 -	- -	105316	-	- -	- -	- -
190	КБ20-1-1	Прокладання гнучких повітроводів, діаметром до 200 мм	100м2	0,42	76978,31 17514,42	530,79 153,67	32331	7356	223 65	261,8000 2,0876	109,96 0,88
191	КР15-122-2	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	грати	21	231,99 185,77	8,70 0,30	4872	3901	183 6	2,7100 0,0040	56,91 0,08
192	С130-596-1 варіант 10	Зовнішня решітка " ЧП Григоренко" 4570-1Н Рз400х300	шт	3	732,57 -	- -	2198	-	- -	- -	- -
193	С130-596-1 варіант 9	Зовнішня решітка " ЧП Григоренко" 4570-1Н Рз600х350	шт	1	1135,17 -	- -	1135	-	- -	- -	- -
194	С130-596-1 варіант 11	Зовнішня решітка " ЧП Григоренко" 4570-1Н Рз1000х600	шт	1	2739,32 -	- -	2739	-	- -	- -	- -
195	С130-596-1 варіант 12	Зовнішня решітка " ЧП Григоренко" 4570-1Н Рз1200х600	шт	8	3578,17 -	- -	28625	-	- -	- -	- -
196	С130-596-1 варіант 13	Зовнішня решітка " ЧП Григоренко" 4570-1Н Рз1500х600	шт	2	4517,59 -	- -	9035	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	С130-596-1 варіант 14	Зовнішня решітка " ЧП Григоренко" 4570-1Н Рз2000х600	шт	6	5478,23 -	- -	32869	-	- -	- -	- -
198	КР15-122-2	Установлення дверних вент. решіток	грати	80	231,99 185,77	8,70 0,30	18559	14862	696 24	2,7100 0,0040	216,8 0,32
199	С130-596-1 варіант 15	Дверні вент. решітки	шт	80	317,64 -	- -	25411	-	- -	- -	- -
200	КБ20-15-1	Установлення клапанів повітряних з електричним приводом діаметром до 250 мм	шт	3	232,52 165,21	10,09 2,94	698	496	30 9	2,4100 0,0399	7,23 0,12
201	С1630-451 варіант 5	Клапан повітряний з електроприводом, діаметр 200 мм	шт	1	4302,04 -	- -	4302	-	- -	- -	- -
202	С1630-452 варіант 1	Клапан повітряний з електроприводом, діаметр 250 мм	шт	2	4592,07 -	- -	9184	-	- -	- -	- -
203	С1630-460 варіант 2	Клапан повітряний з електроприводом, периметр 500х250 мм	шт	1	6937,38 -	- -	6937	-	- -	- -	- -
204	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	10,8	677,31 654,28	6,72 1,96	7315	7066	73 21	9,7800 0,0266	105,62 0,29
205	& С130-231-1-1Э варіант 6	Вставки гнучкі для канальних вентиляторів, диаметр125мм	шт	14	134,47 -	- -	1883	-	- -	- -	- -
206	& С130-231-1-1Э варіант 7	Вставки гнучкі для канальних вентиляторів, диаметр250мм	шт	4	240,55 -	- -	962	-	- -	- -	- -
207	& С130-231-1-1Э варіант 8	Вставки гнучкі для канальних вентиляторів, диаметр315мм	шт	2	295,73 -	- -	591	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					13617314	391427	44784 11478		5679,31 146,32
		Разом будівельні роботи, грн.					13617314				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13181103				
		всього заробітна плата, грн.					402905				
		Загальновиробничі витрати, грн.					224583				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					585,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					66792				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13841897**				
		Всього по розділу 6					**13841897**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					25247673	2046659	344143		29358,07
									102684		1266,24
		Разом будівельні роботи, грн.					25247673				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22856871				
		всього заробітна плата, грн.					2149343				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1156814				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2950,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					336489				
		Всього будівельні роботи, грн.					**26404487**				
		_ _										
		Всього по кошторису					**26404487**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**33574,37**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**2485832**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-026

Придбання обладнання на вентиляцію

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 33223,850 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Припливно-витяжні установки				
1	2308-4001 варіант 1	Припливно -витяжна установка ПВ-1 рекуператором" WOLF CKL 2400" фільтр М5/М5, нагрів електро , повітряний клапан, рама Серт.- Eurovent.ЄС двигун; (маса=0,4)	шт	1	500250,00	500250
2	2308-4279 варіант 1	Комплект автоматики ПВ1; (маса=0,3)	шт	1	62100,00	62100
3	2308-4001 варіант 2	Припливно -витяжна установка ПВ-2(МРТ) рекуператором" WOLF CKL 1400" фільтр М5+F7/М5, нагрів електро, повітряний клапан, рама Серт.- Eurovent.ЄС двигун; (маса=0,4)	шт	1	414000,00	414000
4	2308-4279 варіант 2	Комплект автоматики ПВ2; (маса=0,3)	шт	1	62100,00	62100
5	2308-4001 варіант 3	Припливно -витяжна установка ПВ-3 гликогелевим рекуператором, резервний вентилятор приток/витяжка" WOLF KG TOP 2010" фільтр G4+F7+F9/G4 нагрів вода ,холод фреон, повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent.; (маса=0,4)	шт	1	1021200,00	1021200
6	2308-4279 варіант 3	Комплект автоматики ПВ3, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	93150,00	93150
7	2308-4001 варіант 4	Припливно -витяжна установка ПВ-4 глікогелевим рекуператором, резервний вентилятор приток/витяжка" WOLF KG TOP 2010" фільтр G4+F7+F9/G4 нагрів вода, холод фреон, повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1 (негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	1021200,00	1021200

1	2	3	4	5	6	7
8	2308-4279 варіант 4	Комплект автоматики ПВ4, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	93150,00	93150
9	2308-4001 варіант 5	Припливно -витяжна установка ПВ-5 глікогелевим рекуператором, резервний вентилятор приток/витяжка" WOLF KG TOP 2010" фільтр G4+F7+F9/G4 нагрів вода, холод фреон, повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1 (негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	1021200,00	1021200
10	2308-4279 варіант 5	Комплект автоматики ПВ5, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	93150,00	93150
11	2308-4001 варіант 6	Припливно -витяжна установка ПВ-6 глікогелевим рекуператором, резервний вентилятор приток/витяжка" WOLF KG TOP 2510/2010" фільтр G4+F7+F9/G4 нагрів вода, холод фреон, повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	1097100,00	1097100
12	2308-4279 варіант 6	Комплект автоматики ПВ6, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	100050,00	100050
13	2308-4001 варіант 7	Припливно -витяжна установка ПВ-7 глікогелевим рекуператором." WOLF KG TOP 1510/1010" фільтр G4+F7+F9/G4 нагрів вода, холод фреон, повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	683100,00	683100
14	2308-4279 варіант 7	Комплект автоматики ПВ7, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	79350,00	79350
15	2308-4001 варіант 8	Припливно -витяжна установка ПВ-8 глікогелевим рекуператором, резервний вентилятор приток/витяжка" WOLF KG TOP 2010" фільтр G4+F7+F9/G4 нагрів вода холод, фреон, повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	1021200,00	1021200
16	2308-4279 варіант 8	Комплект автоматики ПВ8, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	93500,00	93500
17	2308-4001 варіант 9	Припливно -витяжна установка ПВ-9 глікогелевим рекуператором, резервний вентилятор приток/витяжка" WOLF KG TOP 2010" фільтр G4+F7+F9/G4 нагрів вода, холод фреон, повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1 (негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	1097100,00	1097100
18	2308-4279 варіант 9	Комплект автоматики ПВ9, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	100050,00	100050
19	2308-4001 варіант 10	Припливно -витяжна установка ПВ-10 глікогелевим рекуператором, резервний вентилятор приток/витяжка" WOLF KG Flex 1510" фільтр G4+F7+F9/G4 нагрів вода, холод фреон, повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	826200,00	826200
20	2308-4279 варіант 10	Комплект автоматики ПВ10, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	93150,00	93150

1	2	3	4	5	6	7
21	2308-4001 варіант 11	Припливно -витяжна установка ПВ-11 глікогелевим рекуператором, резервний вентилятор приток/витяжка" WOLF KG Flex 1510" фільтр G4+F7+F9/G4 нагрів вода ,холод фреон, повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	826620,00	826620
22	2308-4279 варіант 11	Комплект автоматики ПВ11, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	93150,00	93150
23	2308-4001 варіант 12	Припливно -витяжна установка ПВ-12 глікогелевим рекуператором, резервний вентилятор приток/витяжка" WOLF KG TOP 2515/2510" фільтр G4+F7+F9/G4 нагрів вода, холод фреон,повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	1173000,00	1173000
24	2308-4279 варіант 12	Комплект автоматики ПВ12, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	110400,00	110400
25	2308-4001 варіант 13	Припливно -витяжна установка ПВ-13 глікогелевим рекуператором, резервний вентилятор приток/витяжка" WOLF KG Flex 1510" фільтр G4+F7+F9/G4 нагрів вода ,холод фреон, повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	826620,00	826620
26	2308-4279 варіант 13	Комплект автоматики ПВ13, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	93150,00	93150
27	2308-4001 варіант 14	Припливно -витяжна установка ПВ-14 глікогелевим рекуператором, резервний вентилятор приток/витяжка" WOLF KG TOP 2515/2010" фільтр G4+F7+F9/G4 нагрів вода, холод фреон,повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	1131600,00	1131600
28	2308-4279 варіант 14	Комплект автоматики ПВ14, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	93150,00	93150
29	2308-4001 варіант 15	Припливно -витяжна установка ПВ-15 глікогелевим рекуператором, резервний вентилятор приток/витяжка" WOLF KG TOP 2010" фільтр G4+F7+F9/G4 нагрів вода, холод фреон,повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	1017750,00	1017750
30	2308-4279 варіант 15	Комплект автоматики ПВ15, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	86250,00	86250
31	2308-4001 варіант 16	Припливно -витяжна установка ПВ-16 глікогелевим рекуператором, резервний вентилятор приток/витяжка" WOLF KG Flex 1510" фільтр G4+F7+F9/G4 нагрів вода ,холод фреон, повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	826620,00	826620
32	2308-4279 варіант 16	Комплект автоматики ПВ16, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	93150,00	93150

1	2	3	4	5	6	7
33	2308-4001 варіант 17	Припливно -витяжна установка ПВ-17 глікогелевим рекуператором," WOLF KG TOP 1010/1005" фільтр G4+M5/G4 нагрів вода, холод фреон, повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	545100,00	545100
34	2308-4279 варіант 17	Комплект автоматики ПВ17, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	86250,00	86250
35	2308-4001 варіант 18	Припливно -витяжна установка ПВ-18 глікогелевим рекуператором," WOLF KG TOP 1005" фільтр G4+M5/G4 нагрів вода, холод фреон, повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	593400,00	593400
36	2308-4279 варіант 18	Комплект автоматики ПВ18, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	86250,00	86250
37	2308-4001 варіант 19	Припливно -витяжна установка ПВ-19 глікогелевим рекуператором," WOLF KG TOP 1510/1010" фільтр G4+M5/G4 нагрів вода ,холод фреон повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	683100,00	683100
38	2308-4279 варіант 19	Комплект автоматики ПВ19, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	86250,00	86250
39	2308-4001 варіант 20	Припливно -витяжна установка ПВ-20 глікогелевим рекуператором," WOLF KG TOP 1005" фільтр G4+M5/G4 нагрів вода, холод фреон,повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляція мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	531300,00	531300
40	2308-4279 варіант 20	Комплект автоматики ПВ20, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	86250,00	86250
41	2308-4001 варіант 21	Припливно -витяжна установка ПВ-21 глікогелевим рекуператором," WOLF KG TOP 1005" фільтр G4+M5/G4, нагрів вода, холод фреон, повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляція мінеральна вата клас А1 (негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	531300,00	531300
42	2308-4279 варіант 21	Комплект автоматики ПВ21, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	86250,00	86250
43	2308-4001 варіант 22	Припливно установка П-22 ," SALDA VEGA1100 E 9.0" ; (маса=0,4)	шт	1	51505,74	51506
44	2308-4279 варіант 22	Пульт керування Stouch SALDA(П22); (маса=0,3)	шт	1	5146,02	5146
		==========				
		Разом по розділу 1				19315862
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				179098

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 1				**19494960**
		Розділ 2. Парозволожувачі				
45	1904-2044 варіант 1	Парозволожувач ТЕНовий для канального зволоження "Condair" RS30 , G=30 кг/год, Nуст=22,5 кВт в комплекті з : - модулем керування інтерефейс MODBUS RS 485 ; - паророзподільна трубка 81-350 (1шт); - паровий шланг, по 4м для кожної трубки; - шланг для конденсату, по 4м для кожної трубки; -канальний запобіжний гігростат КН -10; - канальний датчик вологості KFFU (2шт); - пресостат PS200 (1шт). Вбудована опція охолодження дренажу (ПВ13;ПВ16); (маса=7,2)	шт	2	593773,70	1187547
46	1904-2044 варіант 2	Парозволожувач ТЕНовий для канального зволоження "Condair" RS40 , G=40 кг/год, Nуст=30,0 кВт в комплекті з : - модулем керування інтерефейс MODBUS RS 485 ; - паророзподільна трубка 81-350 (1шт); - паровий шланг, по 4м для кожної трубки; - шланг для конденсату, по 4м для кожної трубки; -канальний запобіжний гігростат КН -10; - канальний датчик вологості KFFU (2шт); - пресостат PS200 (1шт). Вбудована опція охолодження дренажу (ПВ 9;10;11;15); (маса=7,2)	шт	4	683042,97	2732172
47	1904-2044 варіант 3	Парозволожувач ТЕНовий для канального зволоження "Condair" RS50 , G=40 кг/год, Nуст=37,5 кВт в комплекті з : - модулем керування інтерефейс MODBUS RS 485 ; - паророзподільна трубка 81-350 (1шт); - паровий шланг, по 4м для кожної трубки; - шланг для конденсату, по 4м для кожної трубки; -канальний запобіжний гігростат КН -10; - канальний датчик вологості KFFU (2шт); - пресостат PS200 (1шт). Вбудована опція охолодження дренажу (ПВ 8; 3; 5); (маса=7,2)	шт	3	854747,83	2564243

1	2	3	4	5	6	7
48	1904-2044 варіант 4	Парозволожувач ТЕНовий для канального зволоження "Condair" RS60 , G=60 кг/год, Nуст=45,0 кВт в комплекті з : - модулем керування інтерефейс MODBUS RS 485 ; - паророзподільна трубка 81-350 (1шт); - паровий шланг, по 4м для кожної трубки; - шланг для конденсату, по 4м для кожної трубки; -канальний запобіжний гігростат КН -10; - канальний датчик вологості KFFU (2шт); - пресостат PS200 (1шт). Вбудована опція охолодження дренажу (ПВ 6;14); (маса=7,2)	шт	2	956965,10	1913930
49	1904-2044 варіант 5	Парозволожувач ТЕНовий для канального зволоження "Condair" RS80 , G=80 кг/год, Nуст=60,0 кВт в комплекті з : - модулем керування інтерефейс MODBUS RS 485 ; - паророзподільна трубка 81-350 (1шт); - паровий шланг, по 4м для кожної трубки; - шланг для конденсату, по 4м для кожної трубки; -канальний запобіжний гігростат КН -10; - канальний датчик вологості KFFU (2шт); - пресостат PS200 (1шт). Вбудована опція охолодження дренажу (ПВ12); (маса=7,2)	шт	1	1171254,50	1171255
50	2302-1049 варіант 1	Компресорно-конденсатний блок до припливної установки з контролером інверторного типу GUC-54Z-DSH " Galactic" Qx=15,5кВт, Qt=18,0кВт, N=4,75 кВт, U=380В в комплекті з автоматикою AHU Kits та приєднувальним комплектом (ТРВ, оглядове скло, фільтр- осушувач) GZX-6,0AEC; (маса=1,76)	шт	6	114784,63	688708
51	2302-1049 варіант 2	Компресорно-конденсатний блок до припливної установки з контролером інверторного типу GUC-48Z-DSH " Galactic" Qx=14кВт, Qt=16,0кВт, N=4,05 кВт, U=380В в комплекті з автоматикою AHU Kits та приєднувальним комплектом (ТРВ, оглядове скло, фільтр- осушувач) GZX-6,0AEC; (маса=1,76)	шт	2	112981,27	225963
52	2302-1049 варіант 3	Компресорно-конденсатний блок до припливної установки з контролером інверторного типу GUC-43Z-DSH " Galactic" Qx=12,5кВт, Qt=14,0кВт, N=3,81 кВт, U=380В в комплекті з автоматикою AHU Kits та приєднувальним комплектом (ТРВ, оглядове скло, фільтр- осушувач) GZX-6,0AEC; (маса=1,76)	шт	9	103964,48	935680
53	2302-1049 варіант 4	Компресорно-конденсатний блок до припливної установки з контролером інверторного типу GUC-34Z-DSH " Galactic" Qx=10,5кВт, Qt=11,2кВт, N=3, 01 кВт, U=220В в комплекті з автоматикою AHU Kits та приєднувальним комплектом (ТРВ, оглядове скло, фільтр- осушувач) GZX-4,0 AEC; (маса=1,76)	шт	5	66759,27	333796

1	2	3	4	5	6	7
54	2302-1049 варіант 5	Компресорно-конденсатний блок до припливної установки з контролером інверторного типу GUC-28Z-DSH " Galactic" Qx=8,0кВт, Qt=9,5кВт, N=2,87 кВт, U=220В в комплекті з автоматикою AHU Kits та приєднувальним комплектом (ТРВ, оглядове скло, фільтр- осушувач) GZX-4,0 AEC; (маса=1,76)	шт	10	62574,78	625748
55	2308-4001 варіант 23	Спліт система настенного типу Mitsubishi H.I. SRC45ZSP-W/SRK45ZSP-W Qx=4,5кВт, Qt=5,0кВт,N=1,36 кВт, U=220В; (маса=0,4)	шт	2	24459,14	48918
56	2308-4001 варіант 24	Спліт система канального типу Mitsubishi H.I. SRC60ZSX-W/FDUM60VH Qx=6,5кВт, Qt=7,5кВт, N=2,2 кВт, U=220В; (маса=0,4)	шт	1	50056,32	50056
57	2308-4001 варіант 25	Спліт система настенного типу Galactic GCZ12HF-S/GKZ12HF-S Qx=3, 2кВт, Qt=3,6кВт, N=28кВт, U=220В; (маса=0,4)	шт	3	9104,33	27313
58	2308-4001 варіант 26	Спліт система настенного типу Galactic GCZ09HF-S/GKZ09HF-S Qx=3, 2кВт, Qt=3,6кВт, N=28кВт, U=220В; (маса=0,4)	шт	2	8404,00	16808
59	2308-4001 варіант 27	Спліт система канального типу Mitsubishi H.I. SRK100ZR-W/FDC100VNP-W Qx=10,5кВт, Qt=11,2кВт, N=3,01 кВт, U=220В; (маса=0,4)	шт	5	58110,16	290551
60	2308-4022 варіант 1	Секція канального прямокутного зволоження; (маса=0,021)	шт	12	33120,00	397440
		Разом по розділу 2				13210128
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				518762
		Всього по розділу 2				**13728890**
		Разом				**32525990**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				697860
		Всього по кошторису				**33223850**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027

на пусконалагоджувальні роботи вентиляції

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	60,712	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,46872	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	46,873	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП3-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	23	1580,48 1580,48	- -	36351	36351	- -	16,0000 -	368 -
2	КП3-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі	пристр.	7	711,22 711,22	- -	4979	4979	- -	7,2000 -	50,4 -
3	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1	869,26 869,26	- -	869	869	- -	8,8000 -	8,8 -
4	КП2-15-1	Система сигналізації проста	система	1	395,12 395,12	- -	395	395	- -	4,0000 -	4 -
		Разом прямі витрати по кошторису					42594	42594	- -		431,2 -
		Разом будівельні роботи, грн.					42594				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					42594				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					18118				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4279				
		Всього будівельні роботи, грн.					**60712**				
		– – –

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028

на Кондиціювання

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	755,854	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,10808	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	235,851	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КМ12-70-1*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм*	*100 м*	*10,8*	*9552,38* *9420,80*	- -	*103166*	*101745*	- -	*128,0000* -	*1382,4* -
2	& С1528-1-1 варіант 1	Труби мідні 1/4" (6,32*0,81)	м	100	106,30 -	- -	10630	-	- -	- -	- -
3	& С1528-1-1 варіант 2	Труби мідні 3/8" (9,52*0,81)	м	460	175,66 -	- -	80804	-	- -	- -	- -
4	& С1528-1-1 варіант 3	Труби мідні 1/2" (12,7*0,81)	м	80	254,20 -	- -	20336	-	- -	- -	- -
5	& С1528-1-1 варіант 4	Труби мідні 5/8" (15,87*0,89)	м	440	264,40 -	- -	116336	-	- -	- -	- -
6	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	10,8	2735,54 2735,54	- -	29544	29544	- -	39,4000 -	425,52 -
7	С114-96-У варіант 40	Ізоляція труб K-FLEX ST, 1/4"(6,32*0,81), діаметр 9мм, товщиною 09 мм	пм	102,2	23,90 -	- -	2443	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С114-96-У варіант 41	Ізоляція труб K-FLEX ST, 3,8"(9,52*0,81), діаметр 9мм, товщиною 09 мм	пм	470,12	25,61 -	- -	12040	-	- -	- -	- -
9	С114-96-У варіант 42	Ізоляція труб K-FLEX ST, 1,2"(12,7*0,81), діаметр 9мм, товщиною 09 мм	пм	81,76	27,75 -	- -	2269	-	- -	- -	- -
10	С114-96-У варіант 43	Ізоляція труб K-FLEX ST, 5,8"(15,87*0,81), діаметр 9мм, товщиною 09 мм	пм	449,68	31,18 -	- -	14021	-	- -	- -	- -
11	& С111-327-У варіант 4	Клей K-FLEX	л	15,3	999,05 -	- -	15285	-	- -	- -	- -
12	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*1,2*	*10137,69* *6902,28*	*1733,23* *859,36*	*12165*	*8283*	*2080* *1031*	*92,4000* *12,2070*	*110,88* *14,65*
13	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,6*	*10899,84* *7925,67*	*1058,65* *496,41*	*6540*	*4755*	*635* *298*	*106,1000* *7,0410*	*63,66* *4,22*
14	*КБ16-14-16*	*Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,8*	*14419,15* *8655,36*	*2765,99* *1408,17*	*11535*	*6924*	*2213* *1127*	*117,6000* *20,0030*	*94,08* *16*
15	С113-1677 варіант 1	Труби поліпропіленові для дренажу діам. 50х3,0 мм	м	80	148,12 -	- -	11850	-	- -	- -	- -
16	С113-1675 варіант 1	Труби поліпропіленові для дренажу діам. 32х3,0 мм	м	60	59,78 -	- -	3587	-	- -	- -	- -
17	С113-1674 варіант 1	Труби поліпропіленові для дренажу діам. 25х2,3 мм	м	120	37,04 -	- -	4445	-	- -	- -	- -
18	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,4*	*11492,55* *6715,53*	*2741,77* *1403,64*	*4597*	*2686*	*1097* *561*	*89,9000* *19,9540*	*35,96* *7,98*
19	С113-1897 варіант 2	Труби металопластикові, Ду 16х2 мм	м	40	180,78 -	- -	7231	-	- -	- -	- -
20	С113-1706 варіант 3	Коліно 90 град.РР діам. 25 мм	шт	26	23,07 -	- -	600	-	- -	- -	- -
21	С113-1707 варіант 3	Коліно 90 град. РР діам. 32 мм	шт	16	34,26 -	- -	548	-	- -	- -	- -
22	С113-1709 варіант 1	Коліно 90 град. РР діам. 50 мм	шт	16	54,54 -	- -	873	-	- -	- -	- -
23	С113-2017 варіант 1	Трійник РР , Ду 50	шт	10	72,82 -	- -	728	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С113-2017 варіант 2	Трійник РР , Ду 32 мм	шт	5	21,45 -	- -	107	-	- -	- -	- -
25	С113-2017 варіант 3	Трійник РР , Ду 25 мм	шт	6	10,76 -	- -	65	-	- -	- -	- -
26	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	130	34,02 -	- -	4423	-	- -	- -	- -
27	*КБ16-15-1*	*Установлення , кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 25 мм*	*шт*	*4*	*278,58 173,28*	*21,32 0,73*	*1114*	*693*	*85 3*	*2,4100 0,0098*	*9,64 0,04*
28	С1630-543 варіант 1	Клапан HL138	шт	4	1873,98 -	- -	7496	-	- -	- -	- -
29	*КБ21-13-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах*	*100м*	*2,2*	*1321,42 450,09*	*788,53 161,52*	*2907*	*990*	*1735 355*	*6,2600 2,2327*	*13,77 4,91*
30	*КБ21-12-2 Н2;3;5=1,15*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*2,2*	*3534,28 2649,83*	*25,38 21,30*	*7775*	*5830*	*56 47*	*37,7200 0,2808*	*82,98 0,62*
31	290518-4019 варіант 1	Короб широкий	м	220	15,67 -	- -	3447	-	- -	- -	- -
32	*КБ21-4-2*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*1,2*	*760,71 567,77*	*66,85 39,80*	*913*	*681*	*80 48*	*8,6000 0,5256*	*10,32 0,63*
33	& С12-119-278 варіант 3	Провід ПВС 5х1,5	м	122,4	43,70 -	- -	5349	-	- -	- -	- -
34	*КБ21-11-2*	*Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами*	*100м*	*3,6*	*11740,49 5352,24*	*3905,13 1009,63*	*42266*	*19268*	*14058 3635*	*74,4400 13,7543*	*267,98 49,52*
35	& С12-119-278 варіант 4	Кабель екранований	м	367,2	54,90 -	- -	20159	-	- -	- -	- -
36	& С1546-94-1-1Ф варіант 1	Фреон R410a / бал-10кг/	бал	10	3157,87 -	- -	31579	-	- -	- -	- -
		ВИГОТОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ РАМ									
37	*КБ9-75-2*	*Виготовлення рам*	*т*	*0,749*	*19973,62 12654,40*	*5367,29 291,80*	*14960*	*9478*	*4020 219*	*176,0000 3,5110*	*131,82 2,63*
38	С1110-173 варіант 3	Індивідуальна рама під 1 зовнішній блок 1020х400х500 (сталь кутова 50х50 мм) - 15шт	т	0,29	36330,63 -	- -	10536	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С1110-173 варіант 4	Індивідуальна рама 2 зовнішній блок 1020х400х1500 (сталь кутова 50х50 мм) - 13шт	т	0,459	36330,63 -	- -	16676	-	- -	- -	- -
40	С1630-114 варіант 1	Кронштейни	кг	6	34,02 -	- -	204	-	- -	- -	- -
41	*КБ9-34-4*	*Монтаж рам*	*т*	*0,749*	*13016,41* *10957,03*	*43,52* *1,48*	*9749*	*8207*	*33* *1*	*159,8400* *0,0200*	*119,72* *0,01*
		Разом прямі витрати по кошторису					651298	199084	26092 7325		2748,73 101,21
		Разом устаткування, грн.					3447				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					136				
		Всього устаткування, грн.					**3583**				
		Разом будівельні роботи, грн.					647851				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					422675				
		всього заробітна плата, грн.					206409				
		Загальновиробничі витрати, грн.					104420				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					258,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29442				
		Всього будівельні роботи, грн.					**752271**				
		Всього по кошторису					**755854**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**3108,08**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**235851**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-029

на опалення

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	6262,933	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	7,73613	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	590,952	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,25	27108,63 3545,11	524,33 126,03	6777	886	131 32	48,7100 1,6512	12,18 0,41
2	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,48	24790,10 3545,11	524,33 126,03	11899	1702	252 60	48,7100 1,6512	23,38 0,79
3	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	1,9	22775,58 3545,11	524,33 126,03	43274	6736	996 239	48,7100 1,6512	92,55 3,14
4	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	3,8	22473,37 3545,11	524,33 126,03	85399	13471	1992 479	48,7100 1,6512	185,1 6,27
5	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	2,5	20745,06 3545,11	524,33 126,03	51863	8863	1311 315	48,7100 1,6512	121,78 4,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 76 мм	100м	1,2	52859,01 8036,23	2619,32 514,82	63431	9643	3143 618	107,5800 6,9058	129,1 8,29
7	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,45	42441,69 6774,54	2660,61 465,18	19099	3049	1197 209	90,6900 6,2497	40,81 2,81
8	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	1,2	928,27 731,58	24,99 1,04	1114	878	30 1	8,2200 0,0150	9,86 0,02
9	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	9,38	810,39 731,58	24,99 1,04	7601	6862	234 10	8,2200 0,0150	77,1 0,14
10	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*2,8*	*10940,80* *7925,67*	*1099,61* *506,34*	*30634*	*22192*	*3079* *1418*	*106,1000* *7,1460*	*297,08* *20,01*
11	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	9,5	10914,15 6902,28	2509,69 1087,46	103684	65572	23842 10331	92,4000 15,2947	877,8 145,3
12	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	14	12702,71 6715,53	3951,93 1758,03	177838	94017	55327 24612	89,9000 24,7574	1258,6 346,6
13	С113-1896 варіант 1	Труби PEX-Xc, діаметр 14х2 мм	м	900	101,68 -	- -	91512	-	- -	- -	- -
14	С113-1897 варіант 1	Труби , PE-Xc, діаметр 18х2 мм	м	500	108,67 -	- -	54335	-	- -	- -	- -
15	С113-1899 варіант 1	Труби PE-Xc, діаметр 25х3,5 мм	м	950	233,70 -	- -	222015	-	- -	- -	- -
16	С113-1900 варіант 1	Труби PE-Xc, діаметр 32х4,4 мм	м	280	353,74 -	- -	99047	-	- -	- -	- -
17	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	273	244,39 244,39	- -	66718	66718	- -	3,5200 -	960,96 -
18	С113-2124 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 12-14 мм	м	900	12,40 -	- -	11160	-	- -	- -	- -
19	С113-2125 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 16-14мм	м	600	12,81 -	- -	7686	-	- -	- -	- -
20	С113-2127 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм	м	950	23,91 -	- -	22715	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С113-2128 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 32 мм	м	280	36,66 -	- -	10265	-	- -	- -	- -
22	КБ18-6-2	Установлення радіаторів стальних	100кВт	0,29302	12707,76 6643,87	1877,68 560,68	3724	1947	550 164	96,9200 7,4618	28,4 2,19
23	& С130-559-1 варіант 2	Радіатори сталеві опалювальні "VOGEL&NOOT" тип 10V висота Н=500мм/ нижнє підключення/ VN10 V-50, L=1,12м	шт	22	8283,40 -	- -	182235	-	- -	- -	- -
24	& С130-559-1 варіант 1	мРадіатори сталеві опалювальні "VOGEL&NOOT" тип 10V висота Н=500мм/ нижнє підключення/ VN10 V-50, L=1,32м	шт	2	8972,82 -	- -	17946	-	- -	- -	- -
25	КБ18-6-2	Установлення радіаторів стальних	100кВт	0,07143	12707,76 6643,87	1877,68 560,68	908	475	134 40	96,9200 7,4618	6,92 0,53
26	& С130-559-1 варіант 3	Радіатори сталеві опалювальні "VOGEL&NOOT" тип 20V висота Н=300мм / бокове підключення/ VN-20-30, L=1,0м	шт	4	7249,02 -	- -	28996	-	- -	- -	- -
27	& С130-559-1 варіант 4	Радіатори сталеві опалювальні "VOGEL&NOOT" тип 20V висота Н=300мм / бокове підключення/ VN-20-30, L=1,1м	шт	1	7937,62 -	- -	7938	-	- -	- -	- -
28	КБ18-6-2	Установлення радіаторів стальних	100кВт	3,09605	12707,76 6643,87	1877,68 560,68	39344	20570	5813 1736	96,9200 7,4618	300,07 23,1
29	& С130-559-1 варіант 5	Радіатори сталеві опалювальні "VOGEL&NOOT" тип 20V висота Н=500мм / нижнє підключення/ VN-20 V-50, L=0.6м	шт	2	8540,44 -	- -	17081	-	- -	- -	- -
30	& С130-559-1 варіант 6	Радіатори сталеві опалювальні "VOGEL&NOOT" тип 20V висота Н=500мм / нижнє підключення/ VN-20 V-50, L=0,9м	шт	57	10265,46 -	- -	585131	-	- -	- -	- -
31	& С130-559-1 варіант 7	Радіатори сталеві опалювальні "VOGEL&NOOT" тип 20V висота Н=500мм / нижнє підключення/ VN-20 V-50, L=1,0м	шт	17	10868,28 -	- -	184761	-	- -	- -	- -
32	& С130-559-1 варіант 8	Радіатори сталеві опалювальні "VOGEL&NOOT" тип 20V висота Н=500мм / нижнє підключення/ VN-20 V-50, L=1,12м	шт	17	11644,40 -	- -	197955	-	- -	- -	- -
33	& С130-559-1 варіант 9	Радіатори сталеві опалювальні "VOGEL&NOOT" тип 20V висота Н=500мм / нижнє підключення/ VN-20 V-50, L=1,2м	шт	5	12420,83 -	- -	62104	-	- -	- -	- -
34	& С130-559-1 варіант 10	Радіатори сталеві опалювальні "VOGEL&NOOT" тип 20V висота Н=500мм / нижнє підключення/ VN-20 V-50, L=1,32м	шт	8	13369,83 -	- -	106959	-	- -	- -	- -
35	& С130-559-1 варіант 11	Радіатори сталеві опалювальні "VOGEL&NOOT" тип 20V висота Н=500мм / нижнє підключення/ VN-20 V-50, L=1,4м	шт	13	13972,25 -	- -	181639	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& С130-559-1 варіант 12	Радіатори сталеві опалювальні " VOGEL&NOOT" тип 20V висота Н=500мм / нижнє підключення/ VN-20 V-50, L=1,6м	шт	15	15353,22 -	- -	230298	-	- -	- -	- -
37	& С130-559-1 варіант 13	Радіатори сталеві опалювальні " VOGEL&NOOT" тип 20V висота Н=500мм / нижнє підключення/ VN-20 V-50, L=1,8м	шт	4	17335,80 -	- -	69343	-	- -	- -	- -
38	& С130-559-1 варіант 14	Радіатори сталеві опалювальні " VOGEL&NOOT" тип 20V висота Н=500мм / нижнє підключення/ VN-20 V-50, L=2,0м	шт	1	18972,90 -	- -	18973	-	- -	- -	- -
39	КБ18-6-2	Установлення радіаторів стальних	100кВт	1,15895	12707,76 6643,87	1877,68 560,68	14728	7700	2176 650	96,9200 7,4618	112,33 8,65
40	& С130-559-1 варіант 15	Радіатори сталеві опалювальні " VOGEL&NOOT" тип 30V висота Н=500мм / нижнє підключення/ VN-30 V-50, L=1,2м	шт	2	17077,02 -	- -	34154	-	- -	- -	- -
41	& С130-559-1 варіант 16	Радіатори сталеві опалювальні " VOGEL&NOOT" тип 30V висота Н=500мм / нижнє підключення/ VN-30 V-50, L=1,4м	шт	17	19836,53 -	- -	337221	-	- -	- -	- -
42	& С130-559-1 варіант 17	Радіатори сталеві опалювальні " VOGEL&NOOT" тип 30V висота Н=500мм / нижнє підключення/ VN-30 V-50, L=1,6м	шт	7	22981,91 -	- -	160873	-	- -	- -	- -
43	& С130-559-1 варіант 18	Радіатори сталеві опалювальні " VOGEL&NOOT" тип 30V висота Н=500мм / нижнє підключення/ VN-30 V-50, L=1,8м	шт	4	25133,09 -	- -	100532	-	- -	- -	- -
44	КБ18-6-2	Установлення радіаторів стальних	100кВт	0,22354	12707,76 6643,87	1877,68 560,68	2841	1485	420 125	96,9200 7,4618	21,67 1,67
45	& С130-559-1 варіант 20	Радіатори сталеві опалювальні " VOGEL&NOOT" тип 20V висота Н=500мм / бокове підключення/ VN-20 V-50, L=1,1м	шт	8	9403,56 -	- -	75228	-	- -	- -	- -
46	& С130-559-1 варіант 19	Радіатори сталеві опалювальні " VOGEL&NOOT" тип 20V висота Н=500мм / бокове підключення/ VN-20 V-50, L=1,2м	шт	2	9920,09 -	- -	19840	-	- -	- -	- -
47	КБ18-6-2	Установлення радіаторів стальних	100кВт	0,05732	12707,76 6643,87	1877,68 560,68	728	381	108 32	96,9200 7,4618	5,56 0,43
48	& С130-559-1 варіант 21	Радіатори сталеві опалювальні " VOGEL&NOOT" тип 30V висота Н=300мм / бокове підключення/ VN-30 V-30, L=0,7м	шт	4	8627,45 -	- -	34510	-	- -	- -	- -
49	КБ18-6-1	Установлення радіаторів чавунних	100кВт	0,425	11503,22 7384,34	3486,24 1047,04	4889	3138	1482 445	111,8500 13,9203	47,54 5,92
50	& С130-555-2 варіант 1	Радіатори опалювальні чавунні, марка МС-140, висота повна 588 мм, висота монтажна 500 мм /5 секц./	шт	1	2310,52 -	- -	2311	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& С130-555-2 варіант 2	Радіатори опалювальні чавунні, марка МС-140, висота повна 588 мм, висота монтажна 500 мм /6 секц./	шт	1	2769,52 -	- -	2770	-	- -	- -	- -
52	& С130-555-2 варіант 3	Радіатори опалювальні чавунні, марка МС-140, висота повна 588 мм, висота монтажна 500 мм /7 секц./	шт	1	3228,52 -	- -	3229	-	- -	- -	- -
53	& С130-555-2 варіант 4	Радіатори опалювальні чавунні, марка МС-140, висота повна 588 мм, висота монтажна 500 мм /9 секц./	шт	1	4238,32 -	- -	4238	-	- -	- -	- -
54	& С130-555-2 варіант 5	Радіатори опалювальні чавунні, марка МС-140, висота повна 588 мм, висота монтажна 500 мм /10 секц./	шт	3	4605,52 -	- -	13817	-	- -	- -	- -
55	& С130-555-2 варіант 6	Радіатори опалювальні чавунні, марка МС-140, висота повна 588 мм, висота монтажна 500 мм /11 секц./	шт	3	5064,52 -	- -	15194	-	- -	- -	- -
56	& С130-555-2 варіант 7	Радіатори опалювальні чавунні, марка МС-140, висота повна 588 мм, висота монтажна 500 мм /13 секц./	шт	3	5982,52 -	- -	17948	-	- -	- -	- -
57	& С130-555-2 варіант 8	Радіатори опалювальні чавунні, марка МС-140, висота повна 588 мм, висота монтажна 500 мм /14 секц./	шт	4	6441,52 -	- -	25766	-	- -	- -	- -
58	& С130-555-2 варіант 9	Радіатори опалювальні чавунні, марка МС-140, висота повна 588 мм, висота монтажна 500 мм /15 секц./	шт	1	6900,52 -	- -	6901	-	- -	- -	- -
59	& С130-555-2 варіант 10	Радіатори опалювальні чавунні, марка МС-140, висота повна 588 мм, висота монтажна 500 мм /25 секц./	шт	2	11490,52 -	- -	22981	-	- -	- -	- -
60	КБ16-15-1	Установлення клапанів діаметром до 25 мм	шт	6	315,57 173,28	58,31 11,49	1893	1040	350 69	2,4100 0,1561	14,46 0,94
61	С1630-538 варіант 1	Клапан автоматичний балансувальний " Danfoss" ASV-PV, діаметр 25 мм	шт	4	8083,70 -	- -	32335	-	- -	- -	- -
62	С1630-537 варіант 1	Клапан балансувальний " Danfoss" MTCV, діаметр 20 мм	шт	2	6721,94 -	- -	13444	-	- -	- -	- -
63	КБ16-15-2	Установлення клапанів запірно-вимірювальних діаметром до 50 мм	шт	1	345,47 173,28	83,05 14,23	345	173	83 14	2,4100 0,1814	2,41 0,18
64	С1630-539 варіант 6	Клапан автоматичний балансувальний " Danfoss" ASV-PV, діаметр 32 мм	шт	1	11077,83 -	- -	11078	-	- -	- -	- -
65	КБ16-15-1	Установлення клапанів діаметром до 25 мм	шт	6	315,57 173,28	58,31 11,49	1893	1040	350 69	2,4100 0,1561	14,46 0,94
66	С1630-536 варіант 9	Клапан запірно-вимірювальний " Danfoss" ASV-M, діаметр 15 мм	шт	2	1447,48 -	- -	2895	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	С1630-537 варіант 4	Клапан запірно-вимірювальний " Danfoss" ASV-M, діаметр 20 мм	шт	4	1643,36 -	- -	6573	-	- -	- -	- -
68	КБ16-15-2	Установлення клапанів запірно-вимірювальних діаметром до 50 мм	шт	1	345,47 173,28	83,05 14,23	345	173	83 14	2,4100 0,1814	2,41 0,18
69	С1630-539 варіант 7	Клапан запірно-вимірювальний " Danfoss" ASV-M, діаметр 32 мм	шт	1	2887,23 -	- -	2887	-	- -	- -	- -
70	КБ16-15-1	Установлення клапанів діаметром до 25 мм	шт	232	315,57 173,28	58,31 11,49	73212	40201	13528 2666	2,4100 0,1561	559,12 36,22
71	С1630-536 варіант 1	Клапан запірний " Danfoss" RLV-П, діаметр 15 мм	шт	39	498,88 -	- -	19456	-	- -	- -	- -
72	С1630-536 варіант 10	Клапан запірний Н-подібний" Danfoss" RLV-KDV, діаметр 15 мм	шт	193	2610,28 -	- -	503784	-	- -	- -	- -
73	КБ16-15-1	Установлення термостатичних елементів діаметром до 25 мм	шт	242	315,57 173,28	58,31 11,49	76368	41934	14111 2781	2,4100 0,1561	583,22 37,78
74	С1630-536 варіант 11	Термостатичний елемент з вбудованим датчиком" Danfoss" AERO TEMPER	шт	10	1173,10 -	- -	11731	-	- -	- -	- -
75	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	213	19,46 15,61	- -	4145	3325	- -	0,2000 -	42,6 -
76	С130-474 варіант 1	Кран Маєвського	шт	213	70,89 -	- -	15100	-	- -	- -	- -
77	С1630-1434 варіант 1	Крани кульові , діаметр 65 мм	шт	2	3383,93 -	- -	6768	-	- -	- -	- -
78	С1630-673 варіант 3	Крани кульові , діаметр 50 мм	шт	4	2285,65 -	- -	9143	-	- -	- -	- -
79	С1630-672 варіант 1	Крани кульові , діаметр 40 мм	шт	2	1200,90 -	- -	2402	-	- -	- -	- -
80	С1630-671 варіант 1	Крани кульові , діаметр 32 мм	шт	12	502,53 -	- -	6030	-	- -	- -	- -
81	С1630-670 варіант 3	Крани кульові , діаметр 25 мм	шт	44	421,55 -	- -	18548	-	- -	- -	- -
82	С1630-1433 варіант 4	Крани кульові , діаметр 20 мм	шт	4	252,59 -	- -	1010	-	- -	- -	- -
83	С1630-1432 варіант 14	Крани кульові , діаметр 15 мм	шт	2	192,70 -	- -	385	-	- -	- -	- -
84	С1630-1432 варіант 1	Крани кульові американка, діаметр 15 мм	шт	28	192,70 -	- -	5396	-	- -	- -	- -
85	КМ11-350-1	Автоматичний повітровипускний клапан, діаметр 15 мм	шт	28	149,70 115,04	8,04 2,72	4192	3221	225 76	1,6000 0,0378	44,8 1,06
86	С1630-1432 варіант 8	Клапан автоматичний повітровипускний MATIC "Danfoss", діаметр 15 мм	шт	28	597,92 -	- -	16742	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	С113-2067 варіант 1	Ніпель редукційний KAN, Ду 3/4"х1" мм	шт	13	334,67 -	- -	4351	-	- -	- -	- -
88	С113-2066 варіант 1	Ніпель редукційний KAN, 1/2"х3/4" мм	шт	12	163,67 -	- -	1964	-	- -	- -	- -
89	С113-1704 варіант 2	Відвід Push PPSU,14х2/14/2	шт	750	162,03 -	- -	121523	-	- -	- -	- -
90	С113-1704 варіант 1	Відвід Push PPSU,18х2,5	шт	8	196,55 -	- -	1572	-	- -	- -	- -
91	С113-1706 варіант 1	Відвід Push PPSU,25х3,5	шт	124	216,70 -	- -	26871	-	- -	- -	- -
92	С113-1707 варіант 1	Відвід Push PPSU,32х4,4	шт	34	550,89 -	- -	18730	-	- -	- -	- -
93	С113-1704 варіант 3	Коліно Push з трубкою Cu d15 з кронштейном - елемент нікельований Lmin=300мм 14х2	шт	464	484,30 -	- -	224715	-	- -	- -	- -
94	С113-1794 варіант 1	Кільце натяжне Push 32х4,4А	шт	100	133,25 -	- -	13325	-	- -	- -	- -
95	С113-1793 варіант 1	Кільце натяжне Push 25х3,5А	шт	408	69,95 -	- -	28540	-	- -	- -	- -
96	С113-1792 варіант 1	Кільце натяжне Push 18х2А/18х2,5А	шт	250	44,46 -	- -	11115	-	- -	- -	- -
97	С113-1791 варіант 1	Кільце натяжне Push ,14х2А	шт	2010	44,05 -	- -	88541	-	- -	- -	- -
98	С113-2088 варіант 1	Дуга пластмасова- провідник труби d 12-14/20	шт	436	75,70 -	- -	33005	-	- -	- -	- -
99	С113-2088 варіант 2	Дуга пластмасова- провідник труби d 12-18/25	шт	36	78,17 -	- -	2814	-	- -	- -	- -
100	*КМ11-168-1*	*Шафа вбудована SWPS*	*шт*	*11*	*649,71* *582,24*	*67,47* *14,42*	*7147*	*6405*	*742* *159*	*8,0000* *0,1736*	*88* *1,91*
101	С113-2130 варіант 1	Шафа вбудована SWPS- з емал. рамкою, з вигином кромки рамки під кутом 45* 680-780*930*110-165	шт	11	5402,07 -	- -	59423	-	- -	- -	- -
102	С113-1993 варіант 1	Трійник Push PPSU, 14х2/14х2/14х2	шт	70	205,60 -	- -	14392	-	- -	- -	- -
103	С113-1994 варіант 1	Трійник Push PPSU,18х2,5/14х2/14х2	шт	50	203,13 -	- -	10157	-	- -	- -	- -
104	С113-1994 варіант 2	Трійник Push PPSU,18х2,5/14х2/18х2,5	шт	52	211,35 -	- -	10990	-	- -	- -	- -
105	С113-2025 варіант 1	Трійник Push PPSU,25х3,5/14х2/18х2,5	шт	40	263,15 -	- -	10526	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	С113-2025 варіант 2	Трійник Push PPSU,25x3,5/14x2/25x3,5	шт	89	249,58 -	- -	22213	-	- -	- -	- -
107	С113-2025 варіант 3	Трійник Push PPSU,25x3,5/18x2,5/25x3,5	шт	2	249,58 -	- -	499	-	- -	- -	- -
108	С113-2028 варіант 1	Трійник Push PPSU,32x4,4/18x2,5/25x3,5	шт	10	677,09 -	- -	6771	-	- -	- -	- -
109	С113-2028 варіант 2	Трійник Push PPSU,32x4,4/18x2,5/32x4,4	шт	12	673,38 -	- -	8081	-	- -	- -	- -
110	С113-1831 варіант 2	З'єднувач згвинчуваний з внутрішньою різьбою 14x2 G1/2"	шт	2	240,13 -	- -	480	-	- -	- -	- -
111	С113-1831 варіант 1	З'єднувач згвинчуваний з внутрішньою різьбою 18x2,5 G1/2"	шт	2	260,68 -	- -	521	-	- -	- -	- -
112	С113-1831 варіант 3	З'єднувач згвинчуваний з внутрішньою різьбою 25x3,5 G3/4"	шт	14	398,80 -	- -	5583	-	- -	- -	- -
113	С113-1831 варіант 4	З'єднувач згвинчуваний з зовнішньою різьбою 14x2 G1/2"	шт	378	211,35 -	- -	79890	-	- -	- -	- -
114	С113-1831 варіант 5	З'єднувач згвинчуваний з зовнішньою різьбою 18x2,5 G1/2"	шт	40	204,37 -	- -	8175	-	- -	- -	- -
115	С113-1831 варіант 6	З'єднувач згвинчуваний з зовнішньою різьбою 25x3,5 G3/4"	шт	100	381,12 -	- -	38112	-	- -	- -	- -
116	С113-1831 варіант 7	З'єднувач згвинчуваний з зовнішньою різьбою 25x3,5 G1,2"	шт	28	389,75 -	- -	10913	-	- -	- -	- -
117	С113-1833 варіант 1	З'єднувач згвинчуваний з зовнішньою різьбою 32x4,4 G1"	шт	42	883,02 -	- -	37087	-	- -	- -	- -
118	С113-1831 варіант 8	З'єднувач двосторонній Push 18x2,5/ 14x2	шт	36	315,35 -	- -	11353	-	- -	- -	- -
119	С113-1869 варіант 1	Балка розподілювача з нержавіючої сталі з кроком 100мм-2 відв	шт	24	661,88 -	- -	15885	-	- -	- -	- -
120	С113-1869 варіант 2	Балка розподілювача з нержавіючої сталі з кроком 100мм- 3 відв	шт	20	848,50 -	- -	16970	-	- -	- -	- -
121	С113-1888 варіант 1	Кронштейн для кріплення розподілювача	шт	44	283,70 -	- -	12483	-	- -	- -	- -
122	С113-1863 варіант 1	Заглушка нікельована з ЗР-G1"	шт	44	111,06 -	- -	4887	-	- -	- -	- -
123	КМ11-350-1	Клапан спускний -повітряний випускний, діаметр 15 мм	шт	18	149,70 115,04	8,04 2,72	2695	2071	145 49	1,6000 0,0378	28,8 0,68
124	С1630-1432 варіант 9	Клапан спуксний - повітря випускний G 1/2"	шт	18	597,92 -	- -	10763	-	- -	- -	- -
		Розділ 1. ІЗОЛЯЦІЯ ТРУБОПРОВОДІВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		==СТОЯКИ ОПАЛЕННЯ НА ВІДМ. вище 0.000									
125	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	68,3	244,39 244,39	- -	16692	16692	- -	3,5200 -	240,42 -
126	С114-96-У варіант 26	Ізоляція труб Thermaflex, J-18 діаметр15мм, товщиною 13мм	пм	51,1	33,22 -	- -	1698	-	- -	- -	- -
127	С114-96-У варіант 27	Ізоляція труб Thermaflex, J-28 діаметр20мм, товщиною 13мм	пм	388,36	41,44 -	- -	16094	-	- -	- -	- -
128	С114-96-У варіант 28	Ізоляція труб Thermaflex, J-35 діаметр25мм, товщиною 13мм	пм	194,18	52,54 -	- -	10202	-	- -	- -	- -
129	С114-96-У варіант 29	Ізоляція труб Thermaflex, J-42 діаметр32мм, товщиною 13мм	пм	49,06	61,59 -	- -	3022	-	- -	- -	- -
130	С114-96-У варіант 30	Ізоляція труб Thermaflex, J-48 діаметр40мм, товщиною 13мм	пм	15,33	71,04 -	- -	1089	-	- -	- -	- -
131	& С111-327-У варіант 5	Клей Thermaflex	л	9,7	768,80 -	- -	7457	-	- -	- -	- -
132	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*1,56*	*2115,19* *389,14*	*76,65* *4,29*	*3300*	*607*	*120* *7*	*4,7800* *0,0587*	*7,46* *0,09*
133	КБ13-26-21	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою	100м2	2,21	1070,95 221,44	62,70 4,48	2367	489	139 10	2,7200 0,0612	6,01 0,14
134	С188888-21 варіант 1	Піна протипожежна СР60 / 330 мл/	шт	8	617,03 -	- -	4936	-	- -	- -	- -
135	С113-1879 варіант 8	Хомут для кріплення стояків	шт	94	48,36 -	- -	4546	-	- -	- -	- -
136	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	280	34,02 -	- -	9526	-	- -	- -	- -
		=== ІЗОЛЯЦІЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБ В ПІДВАЛІ									
137	*КБ26-3-1*	*Ізоляція трубопроводів діаметром до 108 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару до 60 мм*	*10м*	*17,5*	*620,66* *437,66*	*117,67* *34,26*	*10862*	*7659*	*2059* *600*	*6,2300* *0,4655*	*109,03* *8,15*
138	& С114-138-У-1 варіант 1	Теплоізоляція труб мінераловатними циліндрами S=50мм	м	175	209,55 -	- -	36671	-	- -	- -	- -
139	& С111-1679-2С варіант 7	Стрічка алюмінієва армована 50 мм * 45м * 40 мкр DEC	шт	7	165,09 -	- -	1156	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					129618	25447	2318 617		362,92 8,38
		Разом будівельні роботи, грн.					129618				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					101853				
		всього заробітна плата, грн.					26064				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13525				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3889				
		Всього будівельні роботи, грн.					**143143**				
		– – –

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-030

на теплопостачання вентустановок

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1372,014	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,74406	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	132,746	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ18-13-2*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,2 т*	*шт*	*17*	*3299,58* *1899,97*	*125,64* *22,57*	*56093*	*32299*	*2136* *384*	*26,7300* *0,2424*	*454,41* *4,12*
2	С1630-1162 варіант 3	Насос WILO TOP - S-25/5	шт	8	9861,45 -	- -	78892	-	- -	- -	- -
3	С1630-1162 варіант 1	Насос WILO STAR-RS 15/4-130	шт	7	3921,38 -	- -	27450	-	- -	- -	- -
4	С1630-1162 варіант 2	Насос WILO STAR-RS 25/6-130	шт	2	4582,34 -	- -	9165	-	- -	- -	- -
5	*КБ16-7-10*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,1*	*82349,49* *7949,49*	*1230,69* *123,59*	*8235*	*795*	*123* *12*	*113,1600* *1,3904*	*11,32* *0,14*
6	*КБ16-7-8*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 80 мм*	*100м*	*0,5*	*63659,03* *6394,16*	*935,27* *75,73*	*31830*	*3197*	*468* *38*	*91,0200* *0,8730*	*45,51* *0,44*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КБ16-7-7*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 65 мм*	*100м*	*0,45*	*57293,91* *6394,16*	*935,27* *75,73*	*25782*	*2877*	*421* *34*	*91,0200* *0,8730*	*40,96* *0,39*
8	*КБ16-6-6*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,8*	*31983,05* *4440,31*	*474,91* *44,21*	*25586*	*3552*	*380* *35*	*61,0100* *0,5014*	*48,81* *0,4*
9	*КБ16-6-5*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм*	*100м*	*2,5*	*26812,07* *3545,11*	*227,77* *33,37*	*67030*	*8863*	*569* *83*	*48,7100* *0,3632*	*121,78* *0,91*
10	*КБ16-6-4*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*1,25*	*24493,54* *3545,11*	*227,77* *33,37*	*30617*	*4431*	*285* *42*	*48,7100* *0,3632*	*60,89* *0,45*
11	*КБ16-6-3*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*0,3*	*22479,02* *3545,11*	*227,77* *33,37*	*6744*	*1064*	*68* *10*	*48,7100* *0,3632*	*14,61* *0,11*
12	*КБ16-6-2*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0,28*	*22176,81* *3545,11*	*227,77* *33,37*	*6210*	*993*	*64* *9*	*48,7100* *0,3632*	*13,64* *0,1*
13	*КБ16-6-1*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,34*	*20448,50* *3545,11*	*227,77* *33,37*	*6952*	*1205*	*77* *11*	*48,7100* *0,3632*	*16,56* *0,12*
14	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	1,05	928,27 731,58	24,99 1,04	975	768	26 1	8,2200 0,0150	8,63 0,02
15	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	5,47	810,39 731,58	24,99 1,04	4433	4002	137 6	8,2200 0,0150	44,96 0,08
16	С1630-1434 варіант 1	Крани кульові , діаметр 65 мм	шт	8	3383,93 -	- -	27071	-	- -	- -	- -
17	С1630-671 варіант 1	Крани кульові , діаметр 32 мм	шт	9	502,53 -	- -	4523	-	- -	- -	- -
18	С1630-670 варіант 3	Крани кульові , діаметр 25 мм	шт	6	421,55 -	- -	2529	-	- -	- -	- -
19	С1630-1433 варіант 4	Крани кульові , діаметр 20 мм	шт	1	252,59 -	- -	253	-	- -	- -	- -
		=== ТРУБИ для дренажу									
20	*КБ16-7-5*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм*	*100м*	*0,08*	*38473,49* *4067,87*	*250,83* *34,15*	*3078*	*325*	*20* *3*	*55,2700* *0,3738*	*4,42* *0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	*КБ16-7-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,12*	*33891,84* *4067,87*	*250,83* *34,15*	*4067*	*488*	*30* *4*	*55,2700* *0,3738*	*6,63* *0,04*
22	*КБ16-7-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*0,48*	*31011,19* *4067,87*	*250,83* *34,15*	*14885*	*1953*	*120* *16*	*55,2700* *0,3738*	*26,53* *0,18*
23	*КБ16-7-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0,36*	*27874,66* *4067,87*	*250,83* *34,15*	*10035*	*1464*	*90* *12*	*55,2700* *0,3738*	*19,9* *0,13*
24	*КБ16-7-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,54*	*26158,66* *4067,87*	*250,83* *34,15*	*14126*	*2197*	*135* *18*	*55,2700* *0,3738*	*29,85* *0,2*
25	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	1,58	810,39 731,58	24,99 1,04	1280	1156	39 2	8,2200 0,0150	12,99 0,02
		====ФІТИНГИ СТАЛЕВІ									
26	С1630-127 варіант 1	Муфта редукційна, різьба внутрішня, діаметр 20/15	шт	12	55,85 -	- -	670	-	- -	- -	- -
27	С1630-128 варіант 1	Муфта редукційна, різьба внутрішня, діаметр 25/15 мм	шт	9	311,45 -	- -	2803	-	- -	- -	- -
28	С1630-128 варіант 2	Муфта редукційна, різьба внутрішня, діаметр 25/20мм	шт	4	285,45 -	- -	1142	-	- -	- -	- -
29	С1630-129 варіант 1	Муфта редукційна, різьба внутрішня, діамет32/20 мм	шт	4	651,74 -	- -	2607	-	- -	- -	- -
30	С1630-132 варіант 3	Муфта редукційна, різьба внутрішня, діаметр 65/40 мм	шт	8	649,35 -	- -	5195	-	- -	- -	- -
31	С1630-132 варіант 2	Муфта редукційна, різьба внутрішня, діаметр 65/50 мм	шт	12	681,65 -	- -	8180	-	- -	- -	- -
32	С1630-132 варіант 1	Муфта редукційна, різьба внутрішня, діаметр 65/65 мм	шт	4	694,70 -	- -	2779	-	- -	- -	- -
33	С1630-128 варіант 3	Перехід, різьба зовнішня-внутрішня, діаметр 20/15 мм	шт	4	60,99 -	- -	244	-	- -	- -	- -
34	С1630-128 варіант 4	Перехід, різьба зовнішня-внутрішня, діаметр 25/20мм	шт	6	134,60 -	- -	808	-	- -	- -	- -
35	С1630-129 варіант 2	Перехід, різьба зовнішня-внутрішня, діамет32/25 мм	шт	8	327,49 -	- -	2620	-	- -	- -	- -
36	С1630-131 варіант 1	Перехід, різьба зовнішня-внутрішня, діаметр 50/32 мм	шт	4	623,94 -	- -	2496	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С1630-132 варіант 4	Перехід, різьба зовнішня-внутрішня, діаметр 65/25 мм	шт	2	610,00 -	- -	1220	-	- -	- -	- -
38	С1630-128 варіант 5	Трійник, різьба внутрішня, діаметр 25/15/25	шт	6	263,52 -	- -	1581	-	- -	- -	- -
39	С1630-128 варіант 6	Трійник, різьба внутрішня, діаметр 25/20/20	шт	4	300,75 -	- -	1203	-	- -	- -	- -
40	С1630-129 варіант 3	Трійник, різьба внутрішня, діамет32/25/32	шт	4	653,01 -	- -	2612	-	- -	- -	- -
41	С1630-131 варіант 2	Трійник, різьба внутрішня, діаметр 50/25/50 мм	шт	6	1651,52 -	- -	9909	-	- -	- -	- -
42	С1630-131 варіант 3	Трійник, різьба внутрішня, діаметр 50/32/50 мм	шт	4	1661,93 -	- -	6648	-	- -	- -	- -
43	С1630-127 варіант 2	Муфта , діаметр 20	шт	14	21,65 -	- -	303	-	- -	- -	- -
44	С1630-128 варіант 7	Муфта, діаметр 25 мм	шт	16	29,16 -	- -	467	-	- -	- -	- -
45	С1630-129 варіант 4	Муфта , діаметр 32 мм	шт	14	42,29 -	- -	592	-	- -	- -	- -
46	С1630-130 варіант 1	Муфта, діаметр 40 мм	шт	11	63,83 -	- -	702	-	- -	- -	- -
47	С113-1879 варіант 10	Хомут трубний з фланцевим дюбелем та муфта,50мм	шт	7	66,98 -	- -	469	-	- -	- -	- -
48	С113-1879 варіант 9	Хомут трубний з фланцевим дюбелем та муфта, 32-37мм	шт	11	55,06 -	- -	606	-	- -	- -	- -
49	С113-1880 варіант 1	Хомут трубний з фланцевим дюбелем та муфта, 25-29мм	шт	8	39,42 -	- -	315	-	- -	- -	- -
50	С113-1879 варіант 11	Хомут трубний з фланцевим дюбелем та муфта, 20-24мм	шт	12	27,97 -	- -	336	-	- -	- -	- -
51	С113-1879 варіант 12	Хомут трубний з фланцевим дюбелем ,40мм	шт	22	47,33 -	- -	1041	-	- -	- -	- -
52	С113-1879 варіант 13	Хомут трубний з фланцевим дюбелем, 32-37мм	шт	48	45,90 -	- -	2203	-	- -	- -	- -
53	С113-1880 варіант 1	Хомут трубний з фланцевим дюбелем та муфта, 25-29мм	шт	51	39,42 -	- -	2010	-	- -	- -	- -
54	С113-1879 варіант 7	Хомут трубний з фланцевим дюбелем, 20-24мм	шт	120	27,97 -	- -	3356	-	- -	- -	- -
55	*КБ16-15-1*	*Установлення клапанів діаметром до 25 мм*	*шт*	*17*	*278,58* *173,28*	*21,32* *0,73*	*4736*	*2946*	*362* *12*	*2,4100* *0,0098*	*40,97* *0,17*
56	*КМ11-138-1*	*Монтаж електродвигуна*	*комплект*	*17*	*96,39* *56,20*	*18,11* *4,23*	*1639*	*955*	*308* *72*	*0,8000* *0,0447*	*13,6* *0,76*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	С1630-536 варіант 6	Клапан трьохходовий з електродвигуном "Belimo" R3015-2P5-S1 , діаметр 15 мм	шт	3	4342,09 -	- -	13026	-	- -	- -	- -
58	1504-4027 варіант 1	Електродвигун " Belimo" TR24-SR	шт	3	5057,28 -	- -	15172	-	- -	- -	- -
59	С1630-536 варіант 7	Клапан трьохходовий з електродвигуном Belimo R3015-1P6-S1 , діаметр 15 мм	шт	8	4342,09 -	- -	34737	-	- -	- -	- -
60	1504-4027 варіант 1	Електродвигун " Belimo" TR24-SR	шт	8	5057,28 -	- -	40458	-	- -	- -	- -
61	С1630-536 варіант 8	Клапан трьохходовий з електродвигуном Belimo R3015-1-S2 , діаметр 15 мм	шт	1	4342,09 -	- -	4342	-	- -	- -	- -
62	1504-4027 варіант 2	Електродвигун " Belimo" SRTR24-SR	шт	1	9277,75 -	- -	9278	-	- -	- -	- -
63	С1630-537 варіант 3	Клапан трьохходовий з електродвигуном Belimo R3020-4-S2 , діаметр 20 мм	шт	5	4861,69 -	- -	24308	-	- -	- -	- -
64	1504-4027 варіант 1	Електродвигун " Belimo" TR24-SR	шт	5	5057,28 -	- -	25286	-	- -	- -	- -
65	*КБ16-15-1*	*Установлення клапанів діаметром до 25 мм*	*шт*	*17*	*278,58* *173,28*	*21,32* *0,73*	*4736*	*2946*	*362* *12*	*2,4100* *0,0098*	*40,97* *0,17*
66	С1630-538 варіант 3	Клапан запірно-вимірювальний " Danfoss" ASV-D, діаметр 25 мм	шт	10	3005,12 -	- -	30051	-	- -	- -	- -
67	С1630-537 варіант 5	Клапан запірно-вимірювальний " Danfoss" ASV-D, діаметр 20 мм	шт	7	2487,92 -	- -	17415	-	- -	- -	- -
68	*КБ16-15-1*	*Установлення клапанів діаметром до 25 мм*	*шт*	*17*	*278,58* *173,28*	*21,32* *0,73*	*4736*	*2946*	*362* *12*	*2,4100* *0,0098*	*40,97* *0,17*
69	С1630-537 варіант 1	Клапан балансувальний " Danfoss" MTCV, діаметр 20 мм	шт	7	6721,94 -	- -	47054	-	- -	- -	- -
70	С1630-536 варіант 3	Клапан автоматичний балансувальний " Danfoss" ASV-PV, діаметр 15 мм	шт	6	5894,68 -	- -	35368	-	- -	- -	- -
71	С1630-536 варіант 4	Клапан автоматичний балансувальний " Danfoss" ASV-P діаметр 15 мм	шт	4	5141,92 -	- -	20568	-	- -	- -	- -
72	*КБ16-15-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*шт*	*1*	*324,56* *173,28*	*62,14* *6,99*	*325*	*173*	*62* *7*	*2,4100* *0,0778*	*2,41* *0,08*
73	*КБ16-15-1*	*Установлення клапанів діаметром до 25 мм*	*шт*	*16*	*278,58* *173,28*	*21,32* *0,73*	*4457*	*2772*	*341* *12*	*2,4100* *0,0098*	*38,56* *0,16*
74	С1630-536 варіант 5	Клапан ручний запірний з попереднім налаштуванням, різьба внутрішня " Danfoss" MSV-B діаметр 15 мм	шт	2	3404,86 -	- -	6810	-	- -	- -	- -
75	С1630-537 варіант 2	Клапан ручний запірний з попереднім налаштуванням, різьба внутрішня " Danfoss" MSV-B , діаметр 20 мм	шт	5	3847,58 -	- -	19238	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	С1630-538 варіант 2	Клапан ручний запірний з попереднім налаштуванням, різьба внутрішня " Danfoss" MSV-B діаметр 25 мм	шт	9	4409,66 -	- -	39687	-	- -	- -	- -
77	*КБ16-15-2*	*Установлення клапанів , діаметром до 50 мм*	*шт*	*1*	*324,56* *173,28*	*62,14* *6,99*	*325*	*173*	*62* *7*	*2,4100* *0,0778*	*2,41* *0,08*
78	С1630-539 варіант 5	Клапан ручний запірний з попереднім налаштуванням, різьба внутрішня " Danfoss" MSV-B , діаметр 32 мм	шт	1	5890,11 -	- -	5890	-	- -	- -	- -
79	*КБ18-21-2*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм*	*10шт*	*0,9*	*1192,80* *884,37*	*229,45* *13,90*	*1074*	*796*	*207* *13*	*12,3000* *0,1670*	*11,07* *0,15*
80	С1630-104 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах, діаметром 32 мм	шт	9	1819,66 -	- -	16377	-	- -	- -	- -
81	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром до 25 мм*	*10шт*	*0,7*	*1136,65* *884,37*	*183,17* *8,67*	*796*	*619*	*128* *6*	*12,3000* *0,1088*	*8,61* *0,08*
82	С1630-103 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах , діаметром 20 мм	шт	6	1380,94 -	- -	8286	-	- -	- -	- -
83	С1630-103 варіант 2	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 15 мм	шт	1	1440,10 -	- -	1440	-	- -	- -	- -
84	*КМ11-350-1*	*Автоматичний повітровипускний клапан, діаметр 15 мм*	*шт*	*34*	*141,66* *115,04*	- -	*4816*	*3911*	- -	*1,6000* -	*54,4* -
85	С1630-1432 варіант 8	Клапан автоматичний повітровипускний MATIC "Danfoss", діаметр 15 мм	шт	34	597,92 -	- -	20329	-	- -	- -	- -
86	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	17	42,40 36,67	- -	721	623	- -	0,5100 -	8,67 -
87	С1630-986 варіант 1	Термометри ТТЖ-М №3	шт	17	416,97 -	- -	7088	-	- -	- -	- -
88	КБ18-22-3	Установлення манометрів з триходовим краном і трубкою-сифоном	комплект	17	41,95 38,10	- -	713	648	- -	0,5100 -	8,67 -
89	С1630-1159 варіант 3	Манометри МП100	комплект	17	582,33 -	- -	9900	-	- -	- -	- -
90	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	10 шт	1,7	2190,96 684,48	228,23 7,40	3725	1164	388 13	9,3000 0,1000	15,81 0,17
91	*КБ24-12-2*	*Установлення сильфонних компенсаторів діаметром 65 мм*	*шт*	*8*	*746,26* *387,88*	*268,00* *13,69*	*5970*	*3103*	*2144* *110*	*5,0400* *0,1702*	*40,32* *1,36*
92	С1630-180 варіант 1	Сильфонний компенсатор , діаметр 65мм	шт	8	3007,75 -	- -	24062	-	- -	- -	- -
		Розділ 1. ІЗОЛЯЦІЯ ТРУБОПРОВОДІВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	65,2	244,39 244,39	- -	15934	15934	- -	3,5200 -	229,5 -
94	С114-96-У варіант 31	Ізоляція труб Thermaflex, N-18 діаметр15мм, товщиною 20мм	пм	34,75	64,45 -	- -	2240	-	- -	- -	- -
95	С114-96-У варіант 32	Ізоляція труб Thermaflex, N-28 діаметр20мм, товщиною 20мм	пм	28,62	82,55 -	- -	2363	-	- -	- -	- -
96	С114-96-У варіант 34	Ізоляція труб Thermaflex, S-35 діаметр32мм, товщиною 30мм	пм	127,75	241,22 -	- -	30816	-	- -	- -	- -
97	С114-96-У варіант 33	Ізоляція труб Thermaflex, S-28 діаметр25мм, товщиною 30мм	пм	30,66	190,66 -	- -	5846	-	- -	- -	- -
98	С114-96-У варіант 35	Ізоляція труб Thermaflex, S-42 діаметр40мм, товщиною 30мм	пм	255,5	256,02 -	- -	65413	-	- -	- -	- -
99	С114-96-У варіант 36	Ізоляція труб Thermaflex, S-48 діаметр 50мм, товщиною 30мм	пм	81,76	335,76 -	- -	27452	-	- -	- -	- -
100	С114-96-У варіант 37	Ізоляція труб Thermaflex, S-76 діаметр 65мм, товщиною 30мм	пм	45,99	597,20 -	- -	27465	-	- -	- -	- -
101	С114-96-У варіант 38	Ізоляція труб Thermaflex, S-89 діаметр 80мм, товщиною 30мм	пм	51,1	782,58 -	- -	39990	-	- -	- -	- -
102	С114-96-У варіант 14	Ізоляція труб Thermaflex, S-108 діаметр 100мм, товщиною 30мм	пм	10,22	979,49 -	- -	10010	-	- -	- -	- -
103	& С111-327-У варіант 5	Клей Thermaflex	л	9,3	768,80 -	- -	7150	-	- -	- -	- -
104	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*1,64*	*2115,19* *389,14*	*76,65* *4,29*	*3469*	*638*	*126* *7*	*4,7800* *0,0587*	*7,84* *0,1*
105	*КБ13-26-21*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою*	*100м2*	*1,64*	*1067,58* *221,44*	*59,33* *3,51*	*1751*	*363*	*97* *6*	*2,7200* *0,0479*	*4,46* *0,08*
106	С188888-21 варіант 1	Піна протипожежна СР60 / 330 мл/	шт	6	617,03 -	- -	3702	-	- -	- -	- -
107	С113-1879 варіант 8	Хомут для кріплення стояків	шт	6	48,36 -	- -	290	-	- -	- -	- -
108	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	210	34,02 -	- -	7144	-	- -	- -	- -
109	*КБ26-9-2*	*Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 мм до 133 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, товщина ізоляційного шару 80 мм*	*10 м*	*4,8*	*510,96* *494,51*	- -	*2453*	*2374*	- -	*6,6200* -	*31,78* -
110	& С114-138-У-4 варіант 1	Теплоізоляція Мат прошивний ТехноНІКОЛЬ 80 S=50мм з обкладкою скловолокном	м2	35	159,00 -	- -	5565	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	& С111-1679-2С варіант 6	Стрічка алюмінієва армована 50 мм * 45м * 40 мкр DEC	шт	9	165,09 -	- -	1486	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					260539	19309	223 13		273,58 0,18
		Разом будівельні роботи, грн.					260539				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					241007				
		всього заробітна плата, грн.					19322				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9994				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2865				
		Всього будівельні роботи, грн.					**270533**				
		Всього по розділу 1					**270533**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1308436	114713	10137 1009		1583,42 11,41
		Разом устаткування, грн.					90194				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3542				
		Всього устаткування, грн.					**93736**				
		Разом будівельні роботи, грн.					1218242				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1093392				
		всього заробітна плата, грн.					115722				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60036				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					149,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17024				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1278278**				
		Всього по кошторису					**1372014**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1744,06**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**132746**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).
1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-031

на дренаж систем опалення та теплопостачання вентустановок

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	50,869	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,2099	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	16,336	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,66*	*10178,65* *6902,28*	*1774,19* *869,29*	*6718*	*4556*	*1171* *574*	*92,4000* *12,3120*	*60,98* *8,13*
2	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*1,1*	*11492,55* *6715,53*	*2741,77* *1403,64*	*12642*	*7387*	*3016* *1544*	*89,9000* *19,9540*	*98,89* *21,95*
3	С113-1373 варіант 1	Труба KAN PPR, PN 16, діаметр20х2,8	м	110	53,64 -	- -	5900	-	- -	- -	- -
4	С113-1899 варіант 2	Труба KAN PPR, PN 16, діаметр 25х3,5	м	66	233,70 -	- -	15424	-	- -	- -	- -
5	С113-986 варіант 1	Кутник 90 PPR "KAN" діам.20	шт	33	14,66 -	- -	484	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С113-1706 варіант 2	Кутник 90 PPR діам. 25 мм	шт	19	23,07 -	- -	438	-	- -	- -	- -
7	С113-1707 варіант 2	Коліно 90* PPR "KAN" діам. 32 мм	шт	17	34,26 -	- -	582	-	- -	- -	- -
8	С113-1746 варіант 1	Трійник редукційний діам. 25х20 мм	шт	7	30,63 -	- -	214	-	- -	- -	- -
9	С113-1738 варіант 1	Трійник "KAN" діам. 25 мм	шт	3	25,87 -	- -	78	-	- -	- -	- -
10	& С130-1186-1 варіант 1	Доенажний шланг з різьбою	шт	4	163,03 -	- -	652	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					43132	11943	4187 2118		159,87 30,08
		Разом будівельні роботи, грн.					43132				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27002				
		всього заробітна плата, грн.					14061				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7737				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2275				
		Всього будівельні роботи, грн.					**50869**				
		Всього по кошторису					**50869**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**209,9**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**16336**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-032

на Трубопроводи лікувального газопроводу

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2158,512	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	8,42332	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	649,187	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Устаткування, що монтується									
1	КМ34-133-7 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,4	Монтаж рампи балонної для кисню на 2 балонні батареї по 5 балонів у кожній, пневматична з блоком напівавтоматичного перемикання балонних батарей	комплект	2	6846,43 6846,43	- -	13693	13693	- -	96,3200 -	192,64 -
2	КМ34-133-2 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж пристрою автоматичного перемикання джерел кисню	шт	1	1194,14 1194,14	- -	1194	1194	- -	16,8000 -	16,8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ34-133-9 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.2,к=1,5	Монтаж балонної рампи вуглекислого газу на 2 балонні батареї по 2 балони у кожній , пневматична,з підігрівачем ,з блоком напівавтоматичного перемикання батарей	комплект	1	3753,02 3753,02	- -	3753	3753	- -	52,8000 -	52,8 -
4	*КМ34-207-17*	*Монтаж центральної компресорної станції масою до 1,5 т у складі: компресор масляний,блок - фільтрації повітря, стерильного фільтра,редукування повітря, водомасловідловлювач,запірно-регулювальна та запобіжна арматура*	*шт*	*1*	*2767,34* *2376,29*	*11,29* *0,80*	*2767*	*2376*	*11* *1*	*28,8000* *0,0096*	*28,8* *0,01*
5	*КМ34-204-22* *Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,8*	*Монтаж установки фільтраційна*	*шт*	*1*	*1628,73* *942,08*	*543,62* *126,72*	*1629*	*942*	*544* *127*	*12,8000* *1,3402*	*12,8* *1,34*
6	КМ34-133-11 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,8	Монтаж центральної вакуумної станції у складі: агрегат центрального вакууму TEPRO AVA 40/25/3 з 3-ма вакуумними помпами, на ресивері 250л, з бактерицидним фільтром та ємністю для спостереження	комплект	1	1455,72 1455,72	- -	1456	1456	- -	20,4800 -	20,48 -
7	КМ34-133-2 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж групового затвору	шт	14	1194,14 1194,14	- -	16718	16718	- -	16,8000 -	235,2 -
8	КМ34-133-5	Монтаж панели кінцевого розподілення медичних газів (на 1 газ)	комплект	7	345,12 345,12	- -	2416	2416	- -	4,8000 -	33,6 -
9	КМ34-133-2 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж приліжкового модуля (однорядного на одне ліжко) модель RN07-DN3	шт	7	1194,14 1194,14	- -	8359	8359	- -	16,8000 -	117,6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КМ34-133-2 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж приліжкового модуля реанімаційного (на одне ліжко) модель RN07-DN3	шт	27	1194,14 1194,14	- -	32242	32242	- -	16,8000 -	453,6 -
11	КМ34-60-16 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,4	Монтаж приліжкового модуля стаціонарного з поворотною шафою джерел ОКО07-05 (шафа" L10")	шт	2	8567,87 8567,87	- -	17136	17136	- -	109,7600 -	219,52 -
12	КМ34-60-16 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,5	Монтаж приліжкового модуля анестезіолога на одне плече ОКО07-16 (одноплечова, шафа "L10")	шт	6	9179,86 9179,86	- -	55079	55079	- -	117,6000 -	705,6 -
13	КМ34-60-16 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,5	Монтаж приліжкового модуля поворотного хірургічного модель ОКО07-28 (двоплечова, шафа "L10")	шт	6	9179,86 9179,86	- -	55079	55079	- -	117,6000 -	705,6 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					211521	210443	555 128		2795,04 1,35
		Разом будівельні роботи, грн.					211521				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					523				
		всього заробітна плата, грн.					210571				
		Загальновиробничі витрати, грн.					97526				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					220,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25198				
		Всього будівельні роботи, грн.					**309047**				
		Всього по розділу 1					**309047**				
		Розділ 2. ОБВ"ЯЗКА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КМ12-809-1	Крани кульові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-50 мм	10 шт	5,6	3532,80 3532,80	- -	19784	19784	- -	48,0000 -	268,8 -
15	& С1630-1432-42	Крани кульові латунні G1/2"-G2", різні	шт	56	600,13 -	- -	33607	-	- -	- -	- -
16	& С113-2072-11	Ніпелі латунні G1/2"-G2",різні	шт	56	86,77 -	- -	4859	-	- -	- -	- -
17	& С1545-274-44	Коліна різьбові G1/2"-G2",різні	шт	41	163,05 -	- -	6685	-	- -	- -	- -
18	& С1630-133-13	Згони "Американка",латунні G1/2"-G2", різні	шт	48	360,01 -	- -	17280	-	- -	- -	- -
19	& С113-1863-3	Заглушкі різьбові, латунні, G1/2"-G2",різні	шт	24	37,47 -	- -	899	-	- -	- -	- -
20	& С1530-41-9	Шланг гумовий Ду15, Р=16 бар	м	6	616,90 -	- -	3701	-	- -	- -	- -
21	& С1545-118-49	Муфти ПхНР або ПхВР бронзові, різні	шт	48	63,05 -	- -	3026	-	- -	- -	- -
22	& С1630-133-12	Згони ПхНР або ПхВР бронзові, різні	шт	21	199,82 -	- -	4196	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					94037	19784	- -		268,8 -
		Разом будівельні роботи, грн.					94037				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					74253				
		всього заробітна плата, грн.					19784				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9276				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2422				
		Всього будівельні роботи, грн.					**103313**				
		Всього по розділу 2					**103313**				
		Розділ 3. Монтаж трубопроводів									
23	*КМ12-70-1*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 10 мм*	*100 м*	*0,12*	*9762,21* *9420,80*	- -	*1171*	*1130*	- -	*128,0000* -	*15,36* -
24	& С1545-265-10-М варіант 1	Труба мідна марки "Т" медична 10х1 мм	м	12,48	179,27 -	- -	2237	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	*КМ12-70-1*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 12 мм*	*100 м*	*18,9*	*9859,46* *9420,80*	- -	*186344*	*178053*	- -	*128,0000* -	*2419,2* -
26	& С1545-265-12-М варіант 1	Труба мідна марки "Т" медична 12х1 мм	м	1965,6	197,51 -	- -	388226	-	- -	- -	- -
27	*КМ12-70-1*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 15 мм*	*100 м*	*4,88*	*10075,05* *9420,80*	- -	*49166*	*45974*	- -	*128,0000* -	*624,64* -
28	& С1545-265-15-М варіант 1	Труба мідна марки "Т" медична 15х1 мм	м	507,52	224,99 -	- -	114187	-	- -	- -	- -
29	*КМ12-70-1*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм*	*100 м*	*5,31*	*10336,92* *9420,80*	- -	*54889*	*50024*	- -	*128,0000* -	*679,68* -
30	& С1545-265-19-2П варіант 1	Труба мідна марки "Т" медична 18х1 мм	м	552,24	270,61 -	- -	149442	-	- -	- -	- -
31	*КМ12-70-2*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 22 мм*	*100 м*	*1,79*	*12900,25* *11776,00*	- -	*23091*	*21079*	- -	*160,0000* -	*286,4* -
32	& С1545-265-22-М варіант 1	Труба мідна марки "Т" медична 22х1 мм	м	186,16	327,40 -	- -	60949	-	- -	- -	- -
33	*КМ12-70-2*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм*	*100 м*	*0,9*	*13411,35* *11776,00*	- -	*12070*	*10598*	- -	*160,0000* -	*144* -
34	& С1545-265-28-М варіант 1	Труба мідна марки "Т" медична 28х1 мм	м	93,6	406,37 -	- -	38036	-	- -	- -	- -
35	*КМ12-70-3*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм*	*100 м*	*0,11*	*13557,91* *11776,00*	- -	*1491*	*1295*	- -	*160,0000* -	*17,6* -
36	& С1545-265-36-1 варіант 1	Труба мідна марки "Т" медична 35х1,0 мм	м	11,44	499,53 -	- -	5715	-	- -	- -	- -
37	*КМ12-70-3*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 42 мм*	*100 м*	*0,18*	*14193,32* *11776,00*	- -	*2555*	*2120*	- -	*160,0000* -	*28,8* -
38	& С1545-265-43-1 варіант 1	Труба мідна марки "Т" медична 42х1,0 мм.	м	18,72	841,20 -	- -	15747	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	*КМ12-70-4*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 54 мм*	*100 м*	*0,1*	*15343,74* *11776,00*	- -	*1534*	*1178*	- -	*160,0000* -	*16* -
40	& С1545-265-46-1 варіант 1	Труба мідна марки "Т" медична 54х1,5 мм.	м	10,4	1202,77 -	- -	12509	-	- -	- -	- -
41	*КМ12-1-1*	*Трубопроводи з водогазопровідних труб із фітингами на різі, діаметр умовного проходу 15-25 мм*	*100 м*	*0,85*	*13313,48* *11776,00*	*1206,74* *468,53*	*11316*	*10010*	*1026* *398*	*160,0000* *6,0100*	*136* *5,11*
42	С113-14	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	52	64,84 -	- -	3372	-	- -	- -	- -
43	С113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	33	78,97 -	- -	2606	-	- -	- -	- -
44	*КМ12-1-2*	*Трубопроводи з водогазопровідних труб із фітингами на різі, діаметр умовного проходу 32-50 мм*	*100 м*	*0,11*	*26017,53* *23552,00*	*2111,87* *773,27*	*2862*	*2591*	*232* *85*	*320,0000* *9,7600*	*35,2* *1,07*
45	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1	160,78 -	- -	161	-	- -	- -	- -
46	С113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	4	129,72 -	- -	519	-	- -	- -	- -
47	С113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	6	101,54 -	- -	609	-	- -	- -	- -
48	*КМ12-1-3*	*Трубопроводи з водогазопровідних труб із фітингами на різі, діаметр умовного проходу 70-80 мм*	*100 м*	*0,01*	*26807,06* *23552,00*	*2726,38* *1095,82*	*268*	*236*	*27* *11*	*320,0000* *14,2800*	*3,2* *0,14*
49	С113-19	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм	м	1	231,29 -	- -	231	-	- -	- -	- -
50	*КМ12-119-1*	*Трубопроводи з вінілпластових труб із застосуванням готових фасонних деталей, діаметр зовнішній 20-50 мм*	*100 м*	*0,48*	*11779,28* *11776,00*	- -	*5654*	*5652*	- -	*160,0000* -	*76,8* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& С113-1909-2	Труба PEX д.16х2,2 (10 бар)	м	49,44	181,22 -	- -	8960	-	- -	- -	- -
52	*КМ8-397-1*	*Профіль перфорований монтажний*	*100 м*	*1,8*	*1042,71* *1035,36*	- -	*1877*	*1864*	- -	*14,4000* -	*25,92* -
53	& С1545-204-1-2Н	Профіль монтажний WM1 30х15х2,0мм	мп	180	218,91 -	- -	39404	-	- -	- -	- -
54	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за один раз	100м2	0,06	3688,82 3688,82	- -	221	221	- -	53,1300 -	3,19 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1197419	332025	1285 494		4511,99 6,32
		Разом будівельні роботи, грн.					1197419				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					864109				
		всього заробітна плата, грн.					332519				
		Загальновиробничі витрати, грн.					156046				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					357,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40782				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1353465**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& С1545-274-11 варіант 1	Коліно мідне 90* 2 муфти д.42	шт	9	186,92 -	- -	1682	-	- -	- -	- -
62	& С1545-274-13 варіант 1	Коліно мідне 90* 2 муфти д.54	шт	8	336,21 -	- -	2690	-	- -	- -	- -
63	& С1545-274-47 варіант 1	Коліно d16xd16 мм PPSU	шт	20	76,21 -	- -	1524	-	- -	- -	- -
64	& С113-82-12-29	Трійник 12	шт	127	22,70 -	- -	2883	-	- -	- -	- -
65	& С113-82-15	Трійник 15 (мідь).	шт	40	35,04 -	- -	1402	-	- -	- -	- -
66	& С113-82-18-2А	Трійник 18	шт	62	29,78 -	- -	1846	-	- -	- -	- -
67	& С113-82-22	Трійник 22	шт	20	37,86 -	- -	757	-	- -	- -	- -
68	& С113-82-23	Трійник 28	шт	12	75,23 -	- -	903	-	- -	- -	- -
69	& С113-82-24	Трійник 35	шт	3	217,09 -	- -	651	-	- -	- -	- -
70	& С113-82-25	Трійник 42	шт	2	446,48 -	- -	893	-	- -	- -	- -
71	& С113-82-26	Трійник 54	шт	1	470,87 -	- -	471	-	- -	- -	- -
72	& С1534-137-4-1	Трійник d16xd16xd16 мм PPSU	шт	12	79,77 -	- -	957	-	- -	- -	- -
73	& С113-1866-11	Заглушка 15 (мідь)	шт	1	15,80 -	- -	16	-	- -	- -	- -
74	& С113-1866-1	Заглушка 18 (мідь)	шт	2	18,60 -	- -	37	-	- -	- -	- -
75	& С113-1866-2	Заглушка 35 (мідь)	шт	1	159,84 -	- -	160	-	- -	- -	- -
76	& С1545-118-14-Ф	Муфта редукційна 15/12 (мідь)	шт	160	13,57 -	- -	2171	-	- -	- -	- -
77	& С1545-118-16-Ц	Муфта редукційна 18/12 (мідь)	шт	36	33,52 -	- -	1207	-	- -	- -	- -
78	& С1545-118-17-Ш	Муфта редукційна 18/15 (мідь)	шт	43	11,23 -	- -	483	-	- -	- -	- -
79	& С1545-118-21-О	Муфта редукційна 22/12 (мідь)	шт	16	68,66 -	- -	1099	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	& С1545-118-24-Р	Муфта редукційна 22/15 (мідь)	шт	20	21,04 -	- -	421	-	- -	- -	- -
81	& С1545-118-25-У	Муфта редукційна 22/18 (мідь)	шт	33	21,40 -	- -	706	-	- -	- -	- -
82	& С1545-118-27	Муфта редукційна 28/15 (мідь)	шт	5	70,25 -	- -	351	-	- -	- -	- -
83	& С1545-118-28-С	Муфта редукційна 28/18 (мідь)	шт	10	77,51 -	- -	775	-	- -	- -	- -
84	& С1545-118-30-Т	Муфта редукційна 28/22 (мідь)	шт	11	34,61 -	- -	381	-	- -	- -	- -
85	& С1545-118-33-С	Муфта редукційна 35/28 (мідь)	шт	92	114,38 -	- -	10523	-	- -	- -	- -
86	& С1545-118-36	Муфта редукційна 42/22 (мідь)	шт	8	283,51 -	- -	2268	-	- -	- -	- -
87	& С1545-118-34-Ф	Муфта редукційна 42/35 (мідь)	шт	25	189,82 -	- -	4746	-	- -	- -	- -
88	& С1545-118-37	Муфта редукційна 54/42 (мідь)	шт	9	228,82 -	- -	2059	-	- -	- -	- -
89	& С1545-118-12-У	Муфта 12	шт	296	6,14 -	- -	1817	-	- -	- -	- -
90	& С1545-118-15-Х	Муфта 15	шт	83	5,80 -	- -	481	-	- -	- -	- -
91	& С1545-118-18-Щ	Муфта 18	шт	94	7,84 -	- -	737	-	- -	- -	- -
92	& С1545-118-22-Э	Муфта 22	шт	29	10,76 -	- -	312	-	- -	- -	- -
93	& С1545-118-1-Т	Муфта 28	шт	18	23,75 -	- -	428	-	- -	- -	- -
94	& С1545-118-42	Муфта 35 (мідь)	шт	2	63,94 -	- -	128	-	- -	- -	- -
95	& С1545-118-43	Муфта 42 (мідь)	шт	4	122,45 -	- -	490	-	- -	- -	- -
96	& С1545-118-44-Х	Муфта 54 (мідь)	шт	2	139,77 -	- -	280	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					72391	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					72391				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72391				
		Всього будівельні роботи, грн.					**72391**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*0,83*	*5192,13* *2304,20*	*1999,63* *403,86*	*4309*	*1912*	*1660* *335*	*32,8000* *5,4664*	*27,22* *4,54*
116	& С118-37-10	Короб ЕКЕ 140х60	м	83,83	193,99 -	- -	16262	-	- -	- -	- -
117	& С113-1489-6-Л	З"єднання ЕКЕ 140х60	шт	42	99,87 -	- -	4195	-	- -	- -	- -
118	& С113-1489-57	Накладка на стик для короба ЕКЕ 140х60	шт	39	99,95 -	- -	3898	-	- -	- -	- -
119	& С113-1489-8-О	Кут зовнішній ЕКЕ 140х60	шт	19	99,96 -	- -	1899	-	- -	- -	- -
120	& С113-1489-7-Н	Кут внутрішній ЕКЕ 140х60	шт	18	99,96 -	- -	1799	-	- -	- -	- -
121	& С113-1489-27	Кут прямий ЕКЕ 140х60	шт	21	152,33 -	- -	3199	-	- -	- -	- -
122	& С113-1489-72	Т- подібне з"єднання ЕКЕ 140х60	шт	12	100,02 -	- -	1200	-	- -	- -	- -
123	& С113-1489-15	Заглушка ЕКЕ 140х60	шт	13	99,87 -	- -	1298	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					171173	13180	11439 2310		187,62 31,27
		Разом будівельні роботи, грн.					171173				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					146554				
		всього заробітна плата, грн.					15490				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8277				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2421				
		Всього будівельні роботи, грн.					**179450**				
		Всього по розділу 5					**179450**				
		Розділ 6. Кріплення									
124	& С1530-19-4	Хомут черв'ячний (оц) для труб д.15-25	шт	455	5,77 -	- -	2625	-	- -	- -	- -
125	& С1545-279-8 варіант 1	Кліпса STARQuick 12-14 мм	шт	1246	8,50 -	- -	10591	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	& С1545-279-8-Л-5 варіант 1	Кліпса STARQuick 14_16 мм	шт	451	8,05 -	- -	3631	-	- -	- -	- -
127	& С1545-279-16-20 варіант 1	Кліпса STARQuick 16-20	шт	396	14,34 -	- -	5679	-	- -	- -	- -
128	& С1545-279-3-2Р варіант 1	Кліпса STARQuick 20-23	шт	134	13,15 -	- -	1762	-	- -	- -	- -
129	& С1545-279-11 варіант 1	Кліпса STARQuick 28-32 мм	шт	372	18,21 -	- -	6774	-	- -	- -	- -
130	& С1545-279-6 варіант 1	Кліпса STARQuick 35-40	шт	321	21,30 -	- -	6837	-	- -	- -	- -
131	& С1545-279-7 варіант 1	Кліпса STARQuick 40-44	шт	328	34,91 -	- -	11450	-	- -	- -	- -
132	& С1545-279-5 варіант 1	Кліпса STARQuick 48-55	шт	130	40,83 -	- -	5308	-	- -	- -	- -
133	& С113-1586-1	Адаптер STARQuick	шт	1111	18,06 -	- -	20065	-	- -	- -	- -
134	& С1545-44-15-24	Дюбель-цвях 6х40	шт	1111	3,58 -	- -	3977	-	- -	- -	- -
135	& С1545-44-41	Дюбель поліпропіленовий 6х40	шт	1111	0,42 -	- -	467	-	- -	- -	- -
136	& С1545-42-8	Дюбель пластиковий 6х40 з гвинт-шурупом	шт	156	0,28 -	- -	44	-	- -	- -	- -
137	& С1545-279-16	Хомут (оц) BIS 2S д.12-14 з гайкою М8	шт	161	19,69 -	- -	3170	-	- -	- -	- -
138	& С1545-546-11	Хомут (оц) BIS 2S d.15-19 з гайкою М8	шт	53	14,50 -	- -	769	-	- -	- -	- -
139	& С1545-546-1	BIS Хомут 20-23 з гайкою М8	шт	47	18,64 -	- -	876	-	- -	- -	- -
140	& С1110-194-11	Хомут BIS 2S 25-28 з гайкою М8	шт	49	21,81 -	- -	1069	-	- -	- -	- -
141	& С1110-194-13	Хомут BIS 2S 40-43 з гайкою М8	шт	12	26,80 -	- -	322	-	- -	- -	- -
142	& С1545-279-36	Хомут (оц) BIS d.50-56 з гайкою М8 .	шт	10	31,57 -	- -	316	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	& С1545-471-3	Анкер-дюбель HKD М8х30	шт	910	6,59	-	5997	-	-	-	-
144	& С118-68-4	Шайба М8	шт	907	1,89	-	1714	-	-	-	-
145	& С1545-31-2-2Л	Контргайка М 8	шт	907	0,77	-	698	-	-	-	-
146	2311-14001 варіант 1	Балон ємкий 0,4 л вуглекислотний	шт	4	6300,00	-	25200	-	-	-	-
147	241996-11049 варіант 1	Візок вантажний для перевезення балонів (40л)	шт	1	2900,00	-	2900	-	-	-	-
		МАТЕРІАЛИ ДЛЯ МОНТАЖУ									
148	& С1546-1-41	Азот технічний в балонах -40л	балон	34	159,43	-	5421	-	-	-	-
149	& С1546-65-5	Пропан в балонах по 12 л.	бал.	17	155,74	-	2648	-	-	-	-
150	& С111-16481-3	Наклейки для медичних газів	шт	1737	0,88	-	1529	-	-	-	-
151	& С130-26-1Н-1	Піна монтажна ємк. 0,75мл	шт	20	187,95	-	3759	-	-	-	-
152	& С1545-50-4	Піна монтажна вогнетривка ,балон 750 мл	шт	8	213,44	-	1708	-	-	-	-
153	& С111-1640-5	Диск відрізний д.25	шт	55	35,85	-	1972	-	-	-	-
154	& С1546-52-5	Нітроемаль аерозольна ,750 мл	шт	4	71,56	-	286	-	-	-	-
155	& С1632-108-2	Знежирювач Вімол	кг	3,6	50,09	-	180	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					139744	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					28100				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1104				
		Всього устаткування, грн.					**29204**				
		Разом будівельні роботи, грн.					111644				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					111644				
		Всього будівельні роботи, грн.					**111644**				
		Всього по розділу 6					**140848**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1886285	575432	13279		7763,45
									2932		38,94
		Разом устаткування, грн.					28100				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1104				
		Всього устаткування, грн.					**29204**				
		Разом будівельні роботи, грн.					1858185				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1269474				
		всього заробітна плата, грн.					578364				
		Загальновиробничі витрати, грн.					271123				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					620,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					70823				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2129308**				
		_ _ _

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-033

Устакування лікувального газопроводу

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 8225,311 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		ПДВ 20%				
1	& 2311-6011-31 варіант 1	Рампа балонна на базі комплектуючих GCE,для кисню на 2 балонні батареї по 5 балонів у кожній,пневматична з блоком напівавтоматичного перемикання балонних батарей; (маса=0,07)	шт	2	215000,00	430000
2	& 2311-6011-32 варіант 1	Рампа балонна на базі комплектуючих GCE,для вуглекислого газу на 2 балонні батареї по 2 балони у кожній,пневматична , з підігрівачами,з блоком напівавтоматичного перемикання балонних батарей; (маса=0,04)	шт	1	109500,00	109500
3	& 280222-16030-1 варіант 1	Пристрій автоматичного перемикання джерел кисню; (маса=0,045)	шт	1	25000,00	25000
4	& 2302-1013-6 варіант 1	Центральна компресорна станція.; (маса=1,36)	компл.	1	970000,00	970000
5	& 280222-16172-2 варіант 1	Центральна вакуумна станція.; (маса=0,24)	компл.	1	730000,00	730000
		ПДВ 7%				
6	& 280222-16042-1-1 варіант 1	Зональний модуль контролю та тривог (на 1 газ) ; (маса=0,005)	комплект	1	53900,00	53900
7	& 280222-16042-2-1 варіант 1	Зональний модуль контролю та тривог (на 2 гази) ; (маса=0,007)	комплект	1	64500,00	64500

1	2	3	4	5	6	7
8	& 280222-16042-3-1 варіант 1	Зональний модуль контролю та тривог (на 3 гази); (маса=0,017)	комплект	11	76150,00	837650
9	& 280222-16042-4-1 варіант 1	Зональний модуль контролю та тривог (на 4 гази); (маса=0,021)	комплект	5	106500,00	532500
10	& 280222-4015-11-1	Панель кінцевого розподілення медичних газів (на один газ)UR.17 B; (маса=0,0015)	комплект	7	3520,00	24640
11	& 280222-41-32-1 варіант 2	Приліжковий модуль Medstar LuxBHUL-1; (маса=0,023)	комплект	27	3990,00	107730
12	& 280222-41-33-1 варіант 2	Приліжковий модуль реанімаційна Medstar Lux IcH-1; (маса=0,025)	комплект	22	44500,00	979000
13	& 280222-41-34-1 варіант 3	Модуль ренімаційний вертикальний Medstar Lux IcH-2; (маса=0,195)	комплект	2	76100,00	152200
14	& 280222-41-35-1 варіант 2	Приліжковий модуль анестезіолога на одне плече ОКО07-16 (одноплечова, шафа "L10"; (маса=0,225)	комплект	9	25000,00	225000
15	& 280222-41-36-1 варіант 1	Приліжковий модуль поворотний хірургічний, модель ОКО07-28 (двоплечова, шафа "L10"); (маса=0,295)	комплект	8	26000,00	208000
16	& 280222-67-1-2	Витратомір-зволожувач MZ 103F; (маса=0,0015)	шт	19	7321,60	139110
17	& 280222-4030-5 варіант 1	Редукційний клапан VR.01 (вакуумний редуктор з манометром,ємність 2л, силіконовий шланг 3м, тримач для ємності на медичну рейку); (маса=0,001)	шт	57	8200,00	467400
18	& 280222-19067-2-2 варіант 1	Штекер кутовий NU.05 (адаптер O2,МП-4,VAC,CO2); (маса=0,0001)	комплект	40	1350,00	54000
19	& 280222-19067-2-2 варіант 3	Штекер кутовий NU.05 (адаптер CO2); (маса=0,0001)	комплект	8	1350,00	10800
20	& 280222-19067-2-2 варіант 2	Адаптер стиненого повітря 4 ATM; (маса=0,0001)	комплект	40	1350,00	54000
21	& 280222-19067-2-3 варіант 1	Штекер кутовий N (адаптер AGSS); (маса=0,0001)	комплект	17	2300,00	39100
22	280222-15051 варіант 1	Блок фільтраці\ повітря тонкої очистки на базі фільтрів магістральних AIRPOL FP120; (маса=6)	комплект	6	30653,31	183920

1	2	3	4	5	6	7
23	280222-15051 варіант 2	Блок стерильного повітряAIRPOL FP120; (маса=6)	комплект	1	31653,31	31653
24	280222-15051 варіант 3	Блок редукування повітря ; (маса=6)	комплект	1	31003,31	31003
25	& 280222-2091-1 варіант 2	Флуометр; (маса=0,003)	шт	70	7700,00	539000
26	280222-2002 варіант 1	Вакуумний регулятор з ємністю; (маса=0,013)	шт	57	8200,00	467400
27	280222-14091 варіант 1	Полиця для монітору з висувною шухлядою подвійна; (маса=0)	шт	2	12700,00	25400
28	280222-14091 варіант 2	Полиця для монітору з кріпленням на рейку; (маса=0)	шт	18	4750,00	85500
29	280222-130-13 варіант 1	Інфузійна стійка з подвійним кріпленням на рейку; (маса=0,15)	комплект	18	5200,00	93600
30	280222-130-13 варіант 2	Інфузійна стійка з кріпленням на рейку; (маса=0,15)	комплект	12	3750,00	45000
31	280222-130-13 варіант 3	Рейка для навісного обладнання; (маса=0,15)	комплект	36	5500,00	198000
		Разом				**7914506**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				310805
		Всього по кошторису				**8225311**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-034

на Модульний блок

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	16,534	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,12501	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	9,340	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ18-13-3*	*Моульний блок системи опалення*	*шт*	*1*	*3242,41*	*101,17*	*3242*	*2157*	*101*	*30,3400*	*30,34*
					2156,57	*15,64*			*16*	*0,1696*	*0,17*
2	*КБ18-13-3*	*Моульний блок системи вентиляції*	*шт*	*1*	*3242,41*	*101,17*	*3242*	*2157*	*101*	*30,3400*	*30,34*
					2156,57	*15,64*			*16*	*0,1696*	*0,17*
3	*КБ18-13-3*	*Моульний блок системи ГВП*	*шт*	*1*	*3242,41*	*101,17*	*3242*	*2157*	*101*	*30,3400*	*30,34*
					2156,57	*15,64*			*16*	*0,1696*	*0,17*
4	*КМ11-168-1*	*Щит керування*	*шт*	*3*	*954,01*	*54,07*	*2862*	*1747*	*162*	*8,0000*	*24*
					582,24	*9,89*			*30*	*0,1106*	*0,33*
		Разом прямі витрати по кошторису					12588	8218	465		115,02
									78		0,84
		Разом будівельні роботи, грн.					12588				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3905				
		всього заробітна плата, грн.					8296				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					3946				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1044				
		Всього будівельні роботи, грн.					**16534**				
		– – –

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-035

Придбання модульних блоків

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1310,388 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2303-20701 варіант 3	Модульний блок системи опалення з щитом автоматики О-65-654-199 ТОВ " Комінвест"; (маса=0)	шт	1	440685,75	440686
2	2303-20701 варіант 2	Модульний блок системи вентиляції з щитом автоматики ТВ-22-100-100-529 ТОВ "Комінвест"; (маса=0)	шт	1	559571,25	559571
3	2303-20701 варіант 1	Модульний блок системи ГВП з щитом автоматики ТГВ-1/ст-178-3407 ТОВ "Комінвест"; (маса=0)	шт	1	260616,75	260617
		Разом				**1260874**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				49514
		Всього по кошторису				**1310388**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-036

на Вузол обліку тепла, теплопункт.

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) № 08/2012-ЗТМ.2.СО

Кошторисна вартість	1276,140	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,33385	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	101,790	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вузол обліку тепла									
1	*КБ18-18-1*	*Установлення вузлів теплових елеваторних номер 1, 2*	*шт*	*1*	*2391,49* *1146,69*	*104,31* *21,85*	*2391*	*1147*	*104* *22*	*15,5800* *0,2326*	*15,58* *0,23*
2	С1630-100 варіант 1	Прилад обліку споживання теплової енергії "Kamstrup Multical-uf-602"	комплект	1	99262,07 -	- -	99262	-	- -	- -	- -
3	*КБ18-10-6*	*Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,5 м3*	*шт*	*3*	*1048,04* *962,98*	*35,11* *8,51*	*3144*	*2889*	*105* *26*	*14,2200* *0,0900*	*42,66* *0,27*
4	С130-15 варіант 1	Баки розширювальні Vespress VPVm500	шт	3	23693,16 -	- -	71079	-	- -	- -	- -
5	*КМ11-60-2*	*Апарат магнітної обробки води*	*комплект*	*1*	*1274,27* *971,01*	*193,13* *45,10*	*1274*	*971*	*193* *45*	*12,8000* *0,4768*	*12,8* *0,48*
6	2407-501 варіант 1	Апарат магнітної обробки води EZV 65D	шт	1	25003,07 -	- -	25003	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КМ11-60-2*	*Пристрій електрохімічного захисту*	*комплект*	*1*	*1274,27* *971,01*	*193,13* *45,10*	*1274*	*971*	*193* *45*	*12,8000* *0,4768*	*12,8* *0,48*
8	2407-501 варіант 2	Пристрій електрохімічного захисту " Щит-2Н"	шт	1	32642,87 -	- -	32643	-	- -	- -	- -
9	*КМ11-350-2*	*Регулятор тиску , діаметр 32 мм*	*шт*	*2*	*151,96* *115,04*	- -	*304*	*230*	- -	*1,6000* -	*3,2* -
10	С130-592 варіант 5	Регулятори тиску " після себе" AVD для ХВП, діаметр 32мм	шт	1	95224,91 -	- -	95225	-	- -	- -	- -
11	С130-592 варіант 4	Регулятори тиску " до себе" AVA для ХВП, діаметр 32мм	шт	1	85547,55 -	- -	85548	-	- -	- -	- -
12	*КМ11-350-4*	*Регулятор тиску, діаметр 80мм*	*шт*	*1*	*667,83* *460,16*	- -	*668*	*460*	- -	*6,4000* -	*6,4* -
13	С130-592 варіант 6	Регулятори тиску " до себе" AFA/VFG2 , діаметр 80мм	шт	1	69180,63 -	- -	69181	-	- -	- -	- -
14	*КБ18-21-2*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм*	*10шт*	*0,2*	*1192,80* *884,37*	*229,45* *13,90*	*239*	*177*	*46* *3*	*12,3000* *0,1670*	*2,46* *0,03*
15	С1630-104 варіант 2	Фільтр сітчастий фланцевий діаметром 32 мм	шт	2	1929,51 -	- -	3859	-	- -	- -	- -
16	*КБ18-21-3*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм*	*10шт*	*0,1*	*1407,10* *1060,51*	*257,74* *14,87*	*141*	*106*	*26* *1*	*14,9200* *0,1800*	*1,49* *0,02*
17	С1630-105 варіант 2	Фільтр сітчастий фланцевий діаметром 40 мм	шт	1	2542,34 -	- -	2542	-	- -	- -	- -
18	*КБ18-21-4*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм*	*10шт*	*0,4*	*1434,52* *1060,51*	*275,29* *19,12*	*574*	*424*	*110* *8*	*14,9200* *0,2250*	*5,97* *0,09*
19	С1630-106 варіант 1	Фільтр сітчастий фланцевий діаметром 50 мм	шт	4	2851,97 -	- -	11408	-	- -	- -	- -
20	*КБ18-21-5*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм*	*10шт*	*0,4*	*1767,02* *1293,66*	*364,76* *31,92*	*707*	*517*	*146* *13*	*18,2000* *0,3646*	*7,28* *0,15*
21	С1630-107 варіант 1	Фільтр сітчастий фланцевий діаметром 65 мм	шт	4	4344,25 -	- -	17377	-	- -	- -	- -
22	*КБ18-21-7*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм*	*10шт*	*0,2*	*2830,87* *1899,97*	*654,47* *82,04*	*566*	*380*	*131* *16*	*26,7300* *0,9040*	*5,35* *0,18*
23	С1630-109 варіант 1	Фільтр сітчастий фланцевий діаметром 100 мм	шт	2	7632,09 -	- -	15264	-	- -	- -	- -
24	*КБ18-21-9*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 150 мм*	*10шт*	*0,2*	*7342,28* *5642,33*	*1226,07* *182,00*	*1468*	*1128*	*245* *36*	*79,3800* *1,9792*	*15,88* *0,4*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С1630-111 варіант 1	Фільтри сітчастий фланцевий, діаметром 150 мм	шт	2	15456,65 -	- -	30913	-	- -	- -	- -
26	*КБ16-15-2*	*Установлення кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*шт*	*3*	*324,56* *173,28*	*62,14* *6,99*	*974*	*520*	*186* *21*	*2,4100* *0,0778*	*7,23* *0,23*
27	*КБ16-15-3*	*Установлення кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм*	*шт*	*6*	*524,80* *302,80*	*62,14* *6,99*	*3149*	*1817*	*373* *42*	*4,2600* *0,0778*	*25,56* *0,47*
28	*КБ16-15-5*	*Установлення кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 150 мм*	*шт*	*2*	*1232,20* *688,75*	*87,77* *10,30*	*2464*	*1378*	*176* *21*	*9,9200* *0,1142*	*19,84* *0,23*
29	С1630-2013 варіант 2	Крани кульові фланцеві WK-2a, діаметр 40 мм	шт	1	6701,83 -	- -	6702	-	- -	- -	- -
30	С1630-2015 варіант 1	Крани кульові фланцеві WK-2a, діаметр 50 мм	шт	2	7744,24 -	- -	15488	-	- -	- -	- -
31	С1630-2018 варіант 1	Крани кульові фланцеві WK-2a , діаметр 65 мм	шт	4	9829,00 -	- -	39316	-	- -	- -	- -
32	С1630-2026 варіант 1	Крани кульові фланцеві WK-2a, діаметр 100 мм	шт	2	19806,58 -	- -	39613	-	- -	- -	- -
33	С1630-2028 варіант 1	Кран кульовий фланцевий WK-2a, діаметр 150 мм	шт	2	28245,05 -	- -	56490	-	- -	- -	- -
34	С1630-671 варіант 1	Крани кульові , діаметр 32 мм	шт	1	502,53 -	- -	503	-	- -	- -	- -
35	С1630-1433 варіант 3	Крани кульові , діаметр 20 мм	шт	1	252,59 -	- -	253	-	- -	- -	- -
36	С1630-1432 варіант 14	Крани кульові , діаметр 15 мм	шт	1	192,70 -	- -	193	-	- -	- -	- -
37	*КБ16-15-3*	*Установлення клапанів зворотніх на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм*	*шт*	*2*	*524,80* *302,80*	*62,14* *6,99*	*1050*	*606*	*124* *14*	*4,2600* *0,0778*	*8,52* *0,16*
38	С1630-550 варіант 1	Клапани зворотні міжфланцеві, діаметр 65 мм	шт	2	2201,48 -	- -	4403	-	- -	- -	- -
39	*КБ16-15-2*	*Установлення клапанів зворотніх на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*шт*	*2*	*324,56* *173,28*	*62,14* *6,99*	*649*	*347*	*124* *14*	*2,4100* *0,0778*	*4,82* *0,16*
40	С1630-571 варіант 1	Клапани запобіжні , діаметр 32 мм	шт	1	3851,18 -	- -	3851	-	- -	- -	- -
41	С1630-572 варіант 1	Клапани запобіжні , діаметр 50 мм	шт	1	7044,58 -	- -	7045	-	- -	- -	- -
42	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	16	41,26 27,31	- -	660	437	- -	0,3600 -	5,76 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С1630-1161 варіант 1	Манометри загального призначення	комплект	16	190,65 -	- -	3050	-	- -	- -	- -
44	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	48	42,40 36,67	- -	2035	1760	- -	0,5100 -	24,48 -
45	С1630-986	Термометри прямі в оправі	шт	48	178,16 -	- -	8552	-	- -	- -	- -
46	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	10 шт	4,8	2190,96 684,48	228,23 7,40	10517	3286	1096 36	9,3000 0,1000	44,64 0,48
47	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	16	19,46 15,61	- -	311	250	- -	0,2000 -	3,2 -
48	С1630-1432 варіант 11	Кран спускний - повітря випускний G 1/2"	шт	1	597,92 -	- -	598	-	- -	- -	- -
49	*КБ16-10-8*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 200 мм*	*100м*	*0,04*	*133629,46* *19813,63*	*2569,55* *249,64*	*5345*	*793*	*103* *10*	*272,2400* *2,8182*	*10,89* *0,11*
50	*КБ16-10-7*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 150 мм*	*100м*	*0,48*	*110467,64* *12263,26*	*1925,95* *167,98*	*53024*	*5886*	*924* *81*	*170,5600* *1,9192*	*81,87* *0,92*
51	*КБ16-10-3*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм*	*100м*	*0,74*	*51370,26* *8036,23*	*1130,57* *76,27*	*38014*	*5947*	*837* *56*	*107,5800* *0,9012*	*79,61* *0,67*
52	*КБ16-10-1*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм*	*100м*	*1,26*	*29958,60* *6774,54*	*1332,45* *74,59*	*37748*	*8536*	*1679* *94*	*90,6900* *0,9078*	*114,27* *1,14*
53	*КБ16-10-3*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних емальованих труб діаметром 65 мм*	*100м*	*1,46*	*9819,26* *8036,23*	*1130,57* *76,27*	*14336*	*11733*	*1651* *111*	*107,5800* *0,9012*	*157,07* *1,32*
54	С113-142 варіант 1	Труби сталеві емальовані зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	146	292,55 -	- -	42712	-	- -	- -	- -
55	*КБ16-7-3*	*Прокладання трубопроводів зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*0,24*	*31011,19* *4067,87*	*250,83* *34,15*	*7443*	*976*	*60* *8*	*55,2700* *0,3738*	*13,26* *0,09*
56	*КБ16-7-4*	*Прокладання трубопроводів зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,34*	*33891,84* *4067,87*	*250,83* *34,15*	*11523*	*1383*	*85* *12*	*55,2700* *0,3738*	*18,79* *0,13*
57	*КБ16-7-5*	*Прокладання трубопроводів зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм*	*100м*	*0,95*	*38473,49* *4067,87*	*250,83* *34,15*	*36550*	*3864*	*238* *32*	*55,2700* *0,3738*	*52,51* *0,36*
58	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	160	34,02 -	- -	5443	-	- -	- -	- -
59	*КБ13-26-21*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою*	*100м2*	*1,12*	*1067,58* *221,44*	*59,33* *3,51*	*1196*	*248*	*66* *4*	*2,7200* *0,0479*	*3,05* *0,05*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	1,12	2115,19 389,14	76,65 4,29	2369	436	86 5	4,7800 0,0587	5,35 0,07
61	КБ26-3-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 108 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару до 60 мм	10м	55,1	502,99 437,66	- -	27715	24115	- -	6,2300 -	343,27 -
62	& С114-138-У-1 варіант 1	Теплоізоляція труб мінераловатними циліндрами S=50мм	м	551	209,55 -	- -	115462	-	- -	- -	- -
63	& С111-1679-2С варіант 7	Стрічка алюмінієва армована 50 мм * 45м * 40 мкр DEC	шт	28	165,09 -	- -	4623	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1183423	83718	9107 776		1155,86 8,92
		Разом будівельні роботи, грн.					1183423				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1090598				
		всього заробітна плата, грн.					84494				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45352				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					115,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13184				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1228775**				
		Всього по розділу 1					**1228775**				
		Розділ 2. Дренажна система ІТП									
64	КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,045	32076,68 4440,31	568,54 66,91	1443	200	26 3	61,0100 0,7414	2,75 0,03
65	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,135	26812,07 3545,11	227,77 33,37	3620	479	31 5	48,7100 0,3632	6,58 0,05
66	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,285	24493,54 3545,11	227,77 33,37	6981	1010	65 10	48,7100 0,3632	13,88 0,1
67	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,23	22479,02 3545,11	227,77 33,37	5170	815	52 8	48,7100 0,3632	11,2 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	*КБ16-6-1*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,28*	*20448,50* *3545,11*	*227,77* *33,37*	*5726*	*993*	*64* *9*	*48,7100* *0,3632*	*13,64* *0,1*
69	С130-1156 варіант 4	Воронки сталеві	шт	27	832,02 -	- -	22465	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					45405	3497	238 35		48,05 0,36
		Разом будівельні роботи, грн.					45405				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41670				
		всього заробітна плата, грн.					3532				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1959				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					580				
		Всього будівельні роботи, грн.					**47364**				
		Всього по розділу 2					**47364**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1228828	87215	9345 811		1203,91 9,28
		Разом будівельні роботи, грн.					1228828				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1132268				
		всього заробітна плата, грн.					88026				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47312				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					120,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13764				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1276140**				
		Всього по кошторису					**1276140**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1333,85**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**101790**				

Склав _____Поліщук В.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Лосицький Ю.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-037

на Електротехнічні рішення

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	8183,448	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	18,39134	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1350,642	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Мережі заземлення									
		Глибинний заземлювач									
1	*КБ4-30-2*	*Буріння свердловин глибиною буріння до 10 м у ґрунтах групи 2*	*100м*	*0,2*	*24445,15* *4586,81*	*19858,34* *3398,96*	*4889*	*917*	*3972* *680*	*58,7600* *40,7183*	*11,75* *8,14*
2	КБ4-24-2	Ударно-канатне буріння свердловин установками типу БС-1М глибиною буріння до 40 м у ґрунтах групи 2	100м	0,2	35682,95 3735,09	27150,88 5179,64	7137	747	5430 1036	45,8800 55,8229	9,18 11,16
3	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 2	100м3	0,003	9446,77 9446,77	- -	28	28	- -	165,2400 -	0,5 -
4	*КБ4-55-1*	*Підбашмачний тампонаж глиною комплектом обладнання обертального [роторного] буріння при глибині свердловин до 500 м*	*м*	*20*	*486,83* *131,79*	*354,58* *83,09*	*9737*	*2636*	*7092* *1662*	*1,9700* *0,9640*	*39,4* *19,28*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1421-9699-3	Шлак котельний	м3	0,3	954,52 -	- -	286	-	- -	- -	- -
6	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 2	100м3	0,0068	9446,77 9446,77	- -	64	64	- -	165,2400 -	1,12 -
7	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,122	96,77 96,77	- -	109	109	- -	1,6300 -	1,83 -
8	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км Траншеї	т	1,122	143,23 -	143,23 18,24	161	-	161 20	- 0,2240	- 0,25
9	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,1512	15197,49 15197,49	- -	2298	2298	- -	261,8000 -	39,58 -
10	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 2	100м3	0,0504	9446,77 9446,77	- -	476	476	- -	165,2400 -	8,33 -
11	*КБ27-41-1*	*Приготування щебенево-піщаних сумішей на майданчику механізовано*	*100 м3*	*0,0689*	*9738,41* *69,10*	*9669,31* *1828,57*	*671*	*5*	*666* *126*	*1,0600* *21,5033*	*0,07* *1,48*
12	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,6	830,25 -	- -	2159	-	- -	- -	- -
13	С1421-9504	Гравій для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка ДР8	м3	2,6	1107,92 -	- -	2881	-	- -	- -	- -
14	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 2	100м3	0,1008	9446,77 9446,77	- -	952	952	- -	165,2400 -	16,66 -
15	КМ8-143-1	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	0,56	6654,72 690,24	5964,48 1601,53	3727	387	3340 897	9,6000 18,9710	5,38 10,62
16	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,22	8860,43 -	- -	1949	-	- -	- -	- -
17	*КМ8-471-4*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм*	*10 шт*	*1,4*	*4284,90* *805,28*	*3331,36* *486,57*	*5999*	*1127*	*4664* *681*	*11,2000* *6,1915*	*15,68* *8,67*
18	С111-1809	Сталь кругла	т	0,1134	42849,49 -	- -	4859	-	- -	- -	- -
19	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2	100 м	0,14	7316,27 4486,56	43,57 11,58	1024	628	6 2	62,4000 0,1375	8,74 0,02
20	& С1545-65-15	Кабель силовий ВБбШвнг з мідною жилою, 1 кВ, з ПВХ золяцією, що не поширює горіння перетином 1х25 мм2 ТУ У 31.3-00214534-018-2003	м	14,28	310,56 -	- -	4435	-	- -	- -	- -
21	*КМ8-472-7*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2*	*100 м*	*13,1*	*5293,67* *2070,72*	*524,38* *92,54*	*69347*	*27126*	*6869* *1212*	*28,8000* *1,1103*	*377,28* *14,54*
22	& С1110-171-4-Ю	Сталь штабова 25х4 мм	т	1,427	31551,11 -	- -	45023	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,117	31551,11 -	- -	3691	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					171902	37500	32200 6316		535,5 74,16
		Разом будівельні роботи, грн.					171902				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102202				
		всього заробітна плата, грн.					43816				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23731				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7188				
		Всього будівельні роботи, грн.					**195633**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**19734**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& 1701-2066-1 варіант 1	Шафа автоматичного вводу резерва, Ір=400 А (ЛІДЕР ЕЛЕКТРИК)	шт	1	273683,78 -	- -	273684	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					275670	784	694 147		10,33 1,75
		Разом устаткування, грн.					273684				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					10748				
		Всього устаткування, грн.					**284432**				
		Разом будівельні роботи, грн.					1986				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					508				
		всього заробітна плата, грн.					931				
		Загальновиробничі витрати, грн.					474				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					134				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2460**				
		Всього по розділу 4					**286892**				
		Розділ 5. Шафа автоматичного вводу резерва 2АВР									
33	*КБ21-23-1*	*Монтаж ввідно-розподільних пристроїв*	*шафа*	*1*	*1986,22* *783,63*	*693,93* *146,76*	*1986*	*784*	*694* *147*	*10,3300* *1,7521*	*10,33* *1,75*
34	& 1701-2066-1 варіант 2	Шафа автоматичного вводу резерва, Ір=630 А (ЛІДЕР ЕЛЕКТРИК)	шт	1	231486,33 -	- -	231486	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					233472	784	694 147		10,33 1,75
		Разом устаткування, грн.					231486				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					9091				
		Всього устаткування, грн.					**240577**				
		Разом будівельні роботи, грн.					1986				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					508				
		всього заробітна плата, грн.					931				
		Загальновиробничі витрати, грн.					474				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					134				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**2460**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					9029 111	1903	217		26,97 1,48
		Разом устаткування, грн.					3898				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					152				
		Всього устаткування, грн.					**4050**				
		Разом будівельні роботи, грн.					5131				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3011				
		всього заробітна плата, грн.					2014				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1077				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					315				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6208**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*28326,16* *20303,29*	*828,67* *680,02*	*283*	*203*	*8* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
54	& 1504-1104-6 варіант 2	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
55	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,11*	*2035,70* *1726,86*	*26,14* *6,95*	*224*	*190*	*3* *1*	*25,5000* *0,0825*	*2,81* *0,01*
56	С157-266 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 2,5 мм2	1000м	0,00816	24033,08 -	- -	196	-	- -	- -	- -
57	С157-268 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 4 мм2	1000м	0,00306	38848,92 -	- -	119	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					30568	7012	402 262		98,18 3,64
		Разом устаткування, грн.					18171				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					714				
		Всього устаткування, грн.					**18885**				
		Разом будівельні роботи, грн.					12397				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4983				
		всього заробітна плата, грн.					7274				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3865				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1127				
		Всього будівельні роботи, грн.					**16262**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*28326,16* *20303,29*	*828,67* *680,02*	*283*	*203*	*8* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
61	& 1504-1009-29 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C32 (ETI)	шт	1	568,00 -	- -	568	-	- -	- -	- -
62	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,04*	*28326,16* *20303,29*	*828,67* *680,02*	*1133*	*812*	*33* *27*	*285,6400* *9,7940*	*11,43* *0,39*
63	& 1504-1009-27 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C20 (ETI)	шт	1	156,00 -	- -	156	-	- -	- -	- -
64	& 1504-1009-34 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C16 (ETI)	шт	3	155,40 -	- -	466	-	- -	- -	- -
65	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,03*	*2035,70* *1726,86*	*26,14* *6,95*	*61*	*52*	*1* -	*25,5000* *0,0825*	*0,77* -
66	C157-266 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 2,5 мм2	1000м	0,00306	24033,08 -	- -	74	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					5631	1639	192 90		23,11 1,18
		Разом устаткування, грн.					1190				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					46				
		Всього устаткування, грн.					**1236**				
		Разом будівельні роботи, грн.					4441				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2610				
		всього заробітна плата, грн.					1729				
		Загальновиробничі витрати, грн.					921				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					269				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5362**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*шт*	*1*	*1081,93* *572,19*	*149,91* *55,58*	*1082*	*572*	*150* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
68	& С113-2129-12	Щит розподільний (корпус) ЩРв-18з-0 36 УХЛ3, що вбудовується в нішу, на 18 модулів, розмром 275х450х120 мм, ступінь захисту IP31	шт	1	2051,44 -	- -	2051	-	- -	- -	- -
69	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*28326,16* *20303,29*	*828,67* *680,02*	*283*	*203*	*8* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
70	& 1504-1009-29 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C32 (ETI)	шт	1	568,00 -	- -	568	-	- -	- -	- -
71	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,05*	*21609,57* *14555,80*	*828,67* *680,02*	*1080*	*728*	*41* *34*	*207,2000* *9,7940*	*10,36* *0,49*
72	& 1504-1009-31 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C20 (ETI)	шт	2	512,00 -	- -	1024	-	- -	- -	- -
73	& 1504-1009-27 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C20 (ETI)	шт	1	156,00 -	- -	156	-	- -	- -	- -
74	& 1504-1009-34 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C16 (ETI)	шт	2	155,40 -	- -	311	-	- -	- -	- -
75	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*28326,16* *20303,29*	*828,67* *680,02*	*283*	*203*	*8* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
76	& 1504-1104-6 варіант 2	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
77	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,03*	*2035,70* *1726,86*	*26,14* *6,95*	*61*	*52*	*1* -	*25,5000* *0,0825*	*0,77* -
78	С157-266 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 2,5 мм2	1000м	0,00306	24033,08 -	- -	74	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					9368	1758	208 104		24,9 1,38
		Разом устаткування, грн.					4454				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					175				
		Всього устаткування, грн.					**4629**				
		Разом будівельні роботи, грн.					4914				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2948				
		всього заробітна плата, грн.					1862				
		Загальновиробничі витрати, грн.					995				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					291				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5909**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*28326,16* *20303,29*	*828,67* *680,02*	*283*	*203*	*8* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
88	& 1504-1104-6 варіант 2	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
89	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,03*	*2035,70* *1726,86*	*26,14* *6,95*	*61*	*52*	*1* -	*25,5000* *0,0825*	*0,77* -
90	С157-266 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 2,5 мм2	1000м	0,00306	24033,08 -	- -	74	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					9740	1903	217 111		26,97 1,48
		Разом устаткування, грн.					4609				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					181				
		Всього устаткування, грн.					**4790**				
		Разом будівельні роботи, грн.					5131				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3011				
		всього заробітна плата, грн.					2014				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1077				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					315				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6208**				
		Всього по розділу 10					**10997**				
		Розділ 11. Щит розподільний, збірний 3ЩРЗ									
91	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*шт*	*1*	*1081,93* *572,19*	*149,91* *55,58*	*1082*	*572*	*150* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
92	& С113-2129-12	Щит розподільний (корпус) ЩРв-18з-0 36 УХЛ3, що вбудовується в нішу, на 18 модулів, розмром 275х450х120 мм, ступінь захисту IP31	шт	1	2051,44 -	- -	2051	-	- -	- -	- -
93	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*28326,16* *20303,29*	*828,67* *680,02*	*283*	*203*	*8* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	& 1504-1009-29 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C32 (ETI)	шт	1	568,00 -	- -	568	-	- -	- -	- -
95	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,05*	*21609,57* *14555,80*	*828,67* *680,02*	*1080*	*728*	*41* *34*	*207,2000* *9,7940*	*10,36* *0,49*
96	& 1504-1009-31 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C20 (ETI)	шт	2	512,00 -	- -	1024	-	- -	- -	- -
97	& 1504-1009-27 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C20 (ETI)	шт	1	156,00 -	- -	156	-	- -	- -	- -
98	& 1504-1009-34 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C16 (ETI)	шт	2	155,40 -	- -	311	-	- -	- -	- -
99	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*28326,16* *20303,29*	*828,67* *680,02*	*283*	*203*	*8* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
100	& 1504-1104-6 варіант 2	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
101	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,03*	*2035,70* *1726,86*	*26,14* *6,95*	*61*	*52*	*1* -	*25,5000* *0,0825*	*0,77* -
102	C157-266 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 2,5 мм2	1000м	0,00306	24033,08 -	- -	74	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					9368	1758	208 104		24,9 1,38
		Разом устаткування, грн.					4454				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					175				
		Всього устаткування, грн.					**4629**				
		Разом будівельні роботи, грн.					4914				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2948				
		всього заробітна плата, грн.					1862				
		Загальновиробничі витрати, грн.					995				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					291				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5909**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 11					**10537**				
		Розділ 12. Щит розподільний, збірний 3ЩР4									
103	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*шт*	*1*	*1081,93* *572,19*	*149,91* *55,58*	*1082*	*572*	*150* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
104	& С113-2129-12	Щит розподільний (корпус) ЩРв-18з-0 36 УХЛ3, що вбудовується в нішу, на 18 модулів, розмром 275х450х120 мм, ступінь захисту IP31	шт	1	2051,44 -	- -	2051	-	- -	- -	- -
105	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*28326,16* *20303,29*	*828,67* *680,02*	*283*	*203*	*8* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
106	& 1504-1009-29 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C32 (ETI)	шт	1	568,00 -	- -	568	-	- -	- -	- -
107	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,05*	*21609,57* *14555,80*	*828,67* *680,02*	*1080*	*728*	*41* *34*	*207,2000* *9,7940*	*10,36* *0,49*
108	& 1504-1009-31 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C20 (ETI)	шт	2	512,00 -	- -	1024	-	- -	- -	- -
109	& 1504-1009-27 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C20 (ETI)	шт	1	156,00 -	- -	156	-	- -	- -	- -
110	& 1504-1009-34 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C16 (ETI)	шт	2	155,40 -	- -	311	-	- -	- -	- -
111	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*28326,16* *20303,29*	*828,67* *680,02*	*283*	*203*	*8* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
112	& 1504-1104-6 варіант 2	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
113	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,03*	*2035,70* *1726,86*	*26,14* *6,95*	*61*	*52*	*1* -	*25,5000* *0,0825*	*0,77* -
114	С157-266 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 2,5 мм2	1000м	0,00306	24033,08 -	- -	74	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 12					9368 104	1758	208		24,9 1,38
		Разом устаткування, грн.					4454				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					175				
		Всього устаткування, грн.					**4629**				
		Разом будівельні роботи, грн.					4914				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2948				
		всього заробітна плата, грн.					1862				
		Загальновиробничі витрати, грн.					995				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					291				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5909**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	& 1504-1009-27 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C20 (ETI)	шт	1	156,00 -	- -	156	-	- -	- -	- -
122	& 1504-1009-34 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C16 (ETI)	шт	2	155,40 -	- -	311	-	- -	- -	- -
123	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*28326,16* *20303,29*	*828,67* *680,02*	*283*	*203*	*8* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
124	& 1504-1104-6 варіант 2	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
125	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,03*	*2035,70* *1726,86*	*26,14* *6,95*	*61*	*52*	*1* -	*25,5000* *0,0825*	*0,77* -
126	С157-266 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 2,5 мм2	1000м	0,00306	24033,08 -	- -	74	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					9368	1758	208 104		24,9 1,38
		Разом устаткування, грн.					4454				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					175				
		Всього устаткування, грн.					**4629**				
		Разом будівельні роботи, грн.					4914				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2948				
		всього заробітна плата, грн.					1862				
		Загальновиробничі витрати, грн.					995				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					291				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5909**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	& С113-2129-12	Щит розподільний (корпус) ЩРв-18з-0 36 УХЛ3, що вбудовується в нішу, на 18 модулів, розмром 275х450х120 мм, ступінь захисту IP31	шт	1	2051,44 -	- -	2051	-	- -	- -	- -
129	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*28326,16* *20303,29*	*828,67* *680,02*	*283*	*203*	*8* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
130	& 1504-1009-29 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C32 (ETI)	шт	1	568,00 -	- -	568	-	- -	- -	- -
131	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,05*	*21609,57* *14555,80*	*828,67* *680,02*	*1080*	*728*	*41* *34*	*207,2000* *9,7940*	*10,36* *0,49*
132	& 1504-1009-31 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C20 (ETI)	шт	2	512,00 -	- -	1024	-	- -	- -	- -
133	& 1504-1009-27 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C20 (ETI)	шт	1	156,00 -	- -	156	-	- -	- -	- -
134	& 1504-1009-34 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C16 (ETI)	шт	2	155,40 -	- -	311	-	- -	- -	- -
135	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,03*	*2035,70* *1726,86*	*26,14* *6,95*	*61*	*52*	*1* -	*25,5000* *0,0825*	*0,77* -
136	С157-266 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 2,5 мм2	1000м	0,00306	24033,08 -	- -	74	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					6690	1555	200 97		22,04 1,28
		Разом устаткування, грн.					2059				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					81				
		Всього устаткування, грн.					**2140**				
		Разом будівельні роботи, грн.					4631				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2876				
		всього заробітна плата, грн.					1652				
		Загальновиробничі витрати, грн.					882				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					258				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5513**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					196				
		Всього устаткування, грн.					**5159**				
		Разом будівельні роботи, грн.					5872				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3411				
		всього заробітна плата, грн.					2352				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1258				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					369				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7130**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*28326,16* *20303,29*	*828,67* *680,02*	*283*	*203*	*8* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
156	& 1504-1104-6 варіант 2	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
157	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,05*	*2035,70* *1726,86*	*26,14* *6,95*	*102*	*86*	*1* -	*25,5000* *0,0825*	*1,28* -
158	С157-266 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 2,5 мм2	1000м	0,0051	24033,08 -	- -	123	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 16					10835	2228	233 124		31,63 1,67
		Разом устаткування, грн.					4963				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					196				
		Всього устаткування, грн.					**5159**				
		Разом будівельні роботи, грн.					5872				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3411				
		всього заробітна плата, грн.					2352				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1258				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					369				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7130**				
		Всього по розділу 16					**12288**				
		Розділ 17. Щит розподільний, збірний 5ЩР									
159	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*шт*	*1*	*1081,93* *572,19*	*149,91* *55,58*	*1082*	*572*	*150* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
160	& С113-2129-15	Щит розподільний (корпус) ЩРв-36з-0 36 УХЛ3, що вбудовується в нішу, на 36 модулів, розмром 540х310х120 мм, ступінь захисту IP31	шт	1	2081,33 -	- -	2081	-	- -	- -	- -
161	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*28326,16* *20303,29*	*828,67* *680,02*	*283*	*203*	*8* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	& 1504-1009-15 варіант 3	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C63 (ETI)	шт	1	963,00 -	- -	963	-	- -	- -	- -
163	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,3*	*21609,57* *14555,80*	*828,67* *680,02*	*6483*	*4367*	*249* *204*	*207,2000* *9,7940*	*62,16* *2,94*
164	& 1504-1009-34 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C16 (ETI)	шт	30	155,40 -	- -	4662	-	- -	- -	- -
165	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*28326,16* *20303,29*	*828,67* *680,02*	*283*	*203*	*8* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
166	& 1504-1104-6 варіант 2	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
167	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,05*	*2035,70* *1726,86*	*26,14* *6,95*	*102*	*86*	*1* -	*25,5000* *0,0825*	*1,28* -
168	С157-266 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 2,5 мм2	1000м	0,0051	24033,08 -	- -	123	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 17					18457	5431	416 274		77,21 3,83
		Разом устаткування, грн.					8020				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					315				
		Всього устаткування, грн.					**8335**				
		Разом будівельні роботи, грн.					10437				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4590				
		всього заробітна плата, грн.					5705				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3057				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					897				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13494**				
		Всього по розділу 17					**21829**				
		Розділ 18. Щит розподільний, збірний (7 шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*шт*	*7*	*1081,93* *572,19*	*149,91* *55,58*	*7574*	*4005*	*1049* *389*	*8,0500* *0,6935*	*56,35* *4,85*
170	& С113-2129-12	Щит розподільний (корпус) ЩРв-18з-0 36 УХЛ3, що вбудовується в нішу, на 18 модулів, розмром 275х450х120 мм, ступінь захисту IP31	шт	7	2051,44 -	- -	14360	-	- -	- -	- -
171	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,49*	*21609,57* *14555,80*	*828,67* *680,02*	*10589*	*7132*	*406* *333*	*207,2000* *9,7940*	*101,53* *4,8*
172	& 1504-2022-1	Вимикач навантаження (міні-рубильник) ВН 32 3Р 20 А трьохполюсний Ін=20 А	шт	7	254,59 -	- -	1782	-	- -	- -	- -
173	& 1504-1009-36	Вимикач автоматичний з диференціальним захистом двохполюсний KZS-2M, 16 А, 30 мА, крива С	шт	42	1254,59 -	- -	52693	-	- -	- -	- -
174	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,35*	*2035,70* *1726,86*	*26,14* *6,95*	*712*	*604*	*9* *2*	*25,5000* *0,0825*	*8,93* *0,03*
175	С157-266 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 2,5 мм2	1000м	0,0357	24033,08 -	- -	858	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 18					88568	11741	1464 724		166,81 9,68
		Разом устаткування, грн.					54475				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2139				
		Всього устаткування, грн.					**56614**				
		Разом будівельні роботи, грн.					34093				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20888				
		всього заробітна плата, грн.					12465				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6668				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1952				
		Всього будівельні роботи, грн.					**40761**				
		Всього по розділу 18					**97375**				
		Розділ 19. Щит розподільний, збірний (2шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*шт*	*2*	*1081,93* *572,19*	*149,91* *55,58*	*2164*	*1144*	*300* *111*	*8,0500* *0,6935*	*16,1* *1,39*
177	& С113-2129-12	Щит розподільний (корпус) ЩРв-18з-0 36 УХЛ3, що вбудовується в нішу, на 18 модулів, розмром 275х450х120 мм, ступінь захисту IP31	шт	2	2051,44 -	- -	4103	-	- -	- -	- -
178	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,08*	*21609,57* *14555,80*	*828,67* *680,02*	*1729*	*1164*	*66* *54*	*207,2000* *9,7940*	*16,58* *0,78*
179	& 1504-2022-1	Вимикач навантаження (міні-рубильник) ВН 32 3Р 20 А трьохполюсний Ін=20 А	шт	2	254,59 -	- -	509	-	- -	- -	- -
180	& 1504-1009-36	Вимикач автоматичний з диференціальним захистом двохполюсний KZS-2M, 16 А, 30 мА, крива С	шт	6	1254,59 -	- -	7528	-	- -	- -	- -
181	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,02*	*2035,70* *1726,86*	*26,14* *6,95*	*41*	*35*	*1* -	*25,5000* *0,0825*	*0,51* -
182	С157-266 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 2,5 мм2	1000м	0,00204	24033,08 -	- -	49	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 19					16123	2343	367 165		33,19 2,17
		Разом устаткування, грн.					8037				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					316				
		Всього устаткування, грн.					**8353**				
		Разом будівельні роботи, грн.					8086				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5376				
		всього заробітна плата, грн.					2508				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1338				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					391				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9424**				
		Всього по розділу 19					**17777**				
		Розділ 20. Щит розподільний, збірний 1РП									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*шт*	*1*	*1081,93* *572,19*	*149,91* *55,58*	*1082*	*572*	*150* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
184	& С113-2129-18	Щит розподільний (корпус) ЩРн-54з-0У2, навісна на 54 модулі, розмром 540х440х120 мм, ступінь захисту IP54	шт	1	4994,88 -	- -	4995	-	- -	- -	- -
185	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,03*	*28326,16* *20303,29*	*828,67* *680,02*	*850*	*609*	*25* *20*	*285,6400* *9,7940*	*8,57* *0,29*
186	& 1504-1009-1 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C50 (ETI)	шт	2	928,00 -	- -	1856	-	- -	- -	- -
187	& 1504-1009-37	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C100 (ETI)	шт	1	4653,60 -	- -	4654	-	- -	- -	- -
188	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,19*	*21609,57* *14555,80*	*828,67* *680,02*	*4106*	*2766*	*157* *129*	*207,2000* *9,7940*	*39,37* *1,86*
189	& 1504-1104-3 варіант 1	Вимикач автоматичний трьохполюсний ETIMAT 6 3p C25	шт	1	616,00 -	- -	616	-	- -	- -	- -
190	& 1504-1009-31 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C20 (ETI)	шт	3	512,00 -	- -	1536	-	- -	- -	- -
191	& 1504-1104-7 варіант 1	Вимикач автоматичний однополюсний ETIMAT 6 1p C25	шт	1	172,20 -	- -	172	-	- -	- -	- -
192	& 1504-1009-36	Вимикач автоматичний з диференціальним захистом двохполюсний KZS-2M, 16 A, 30 мА, крива C	шт	14	1254,59 -	- -	17564	-	- -	- -	- -
193	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*28326,16* *20303,29*	*828,67* *680,02*	*283*	*203*	*8* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
194	& 1504-1104-6 варіант 2	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
195	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,09*	*2035,70* *1726,86*	*26,14* *6,95*	*183*	*155*	*2* *1*	*25,5000* *0,0825*	*2,3* *0,01*
196	С157-268	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 4 мм2	1000м	0,00816	6565,67 -	- -	54	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	С157-272	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 10 мм2	1000м	0,00102	14862,83 -	- -	15	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 20					40361	4305	342 213		61,15 2,95
		Разом устаткування, грн.					28793				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1131				
		Всього устаткування, грн.					**29924**				
		Разом будівельні роботи, грн.					11568				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6921				
		всього заробітна плата, грн.					4518				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2420				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					709				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13988**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	& 1504-1104-7 варіант 1	Вимикач автоматичний однополюсний ETIMAT 6 1p C25	шт	1	172,20 -	- -	172	-	- -	- -	- -
205	& 1504-1009-36	Вимикач автоматичний з диференціальним захистом двохполюсний KZS-2M, 16 A, 30 мА, крива C	шт	2	1254,59 -	- -	2509	-	- -	- -	- -
206	& 1504-1009-38	Вимикач автоматичний з диференціальним захистом двохполюсний KZS-2M, 20 A, 30 мА, крива C	шт	6	1512,00 -	- -	9072	-	- -	- -	- -
207	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*28326,16* *20303,29*	*828,67* *680,02*	*283*	*203*	*8* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
208	& 1504-1104-6 варіант 2	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
209	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,05*	*2035,70* *1726,86*	*26,14* *6,95*	*102*	*86*	*1* -	*25,5000* *0,0825*	*1,28* -
210	С157-268	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 4 мм2	1000м	0,0051	6565,67 -	- -	33	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 21					23716	2665	258 145		37,84 1,97
		Разом устаткування, грн.					16135				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					634				
		Всього устаткування, грн.					**16769**				
		Разом будівельні роботи, грн.					7581				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4658				
		всього заробітна плата, грн.					2810				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1504				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					441				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9085**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*шт*	*1*	*1081,93* *572,19*	*149,91* *55,58*	*1082*	*572*	*150* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
212	& С113-2129-2-1	Щит ЩРн-36з-0 У2 розподільний (корпус), навісний, на 36 модулів, розміром 540(Н)х310х120 мм, ступінь захисту IP54 з кріпленнями	шт	1	3421,03 -	- -	3421	-	- -	- -	- -
213	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*28326,16* *20303,29*	*828,67* *680,02*	*283*	*203*	*8* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
214	& 1504-1009-2 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C40 (ETI)	шт	1	612,00 -	- -	612	-	- -	- -	- -
215	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,12*	*21609,57* *14555,80*	*828,67* *680,02*	*2593*	*1747*	*99* *82*	*207,2000* *9,7940*	*24,86* *1,18*
216	& 1504-1104-7 варіант 1	Вимикач автоматичний однополюсний ETIMAT 6 1p C25	шт	1	172,20 -	- -	172	-	- -	- -	- -
217	& 1504-1009-27 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C20 (ETI)	шт	1	156,00 -	- -	156	-	- -	- -	- -
218	& 1504-1009-36	Вимикач автоматичний з диференціальним захистом двохполюсний KZS-2M, 16 А, 30 мА, крива С	шт	9	1254,59 -	- -	11291	-	- -	- -	- -
219	& 1504-1009-39	Вимикач автоматичний з диференціальним захистом двохполюсний KZS-2M, 25 А, 30 мА, крива С	шт	1	1524,60 -	- -	1525	-	- -	- -	- -
220	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*28326,16* *20303,29*	*828,67* *680,02*	*283*	*203*	*8* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
221	& 1504-1104-6 варіант 2	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
222	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,09*	*2035,70* *1726,86*	*26,14* *6,95*	*183*	*155*	*2* *1*	*25,5000* *0,0825*	*2,3* *0,01*
223	С157-266 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 2,5 мм2	1000м	0,0051	24033,08 -	- -	123	-	- -	- -	- -
224	С157-268	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 4 мм2	1000м	0,00306	6565,67 -	- -	20	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	С157-272	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 10 мм2	1000м	0,00102	14862,83 -	- -	15	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 22					24154	2880	267 153		40,93 2,08
		Разом устаткування, грн.					16151				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					635				
		Всього устаткування, грн.					**16786**				
		Разом будівельні роботи, грн.					8003				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4856				
		всього заробітна плата, грн.					3033				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1623				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					476				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9626**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	& 1504-1009-31 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C20 (ETI)	шт	2	512,00 -	- -	1024	-	- -	- -	- -
232	& 1504-1104-7 варіант 1	Вимикач автоматичний однополюсний ETIMAT 6 1p C25	шт	1	172,20 -	- -	172	-	- -	- -	- -
233	& 1504-1009-34 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C16 (ETI)	шт	1	155,40 -	- -	155	-	- -	- -	- -
234	& 1504-1009-36	Вимикач автоматичний з диференціальним захистом двохполюсний KZS-2M, 16 A, 30 мА, крива C	шт	5	1254,59 -	- -	6273	-	- -	- -	- -
235	& 1504-1009-38	Вимикач автоматичний з диференціальним захистом двохполюсний KZS-2M, 20 A, 30 мА, крива C	шт	2	1512,00 -	- -	3024	-	- -	- -	- -
236	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*28326,16* *20303,29*	*828,67* *680,02*	*283*	*203*	*8* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
237	& 1504-1104-6 варіант 2	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту C	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
238	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,09*	*2035,70* *1726,86*	*26,14* *6,95*	*183*	*155*	*2* *1*	*25,5000* *0,0825*	*2,3* *0,01*
239	C157-268	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 4 мм2	1000м	0,00816	6565,67 -	- -	54	-	- -	- -	- -
240	C157-272	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 10 мм2	1000м	0,00102	14862,83 -	- -	15	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 23					21669	2734	259 146		38,86 1,98
		Разом устаткування, грн.					13971				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					550				
		Всього устаткування, грн.					**14521**				
		Разом будівельні роботи, грн.					7698				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4705				
		всього заробітна плата, грн.					2880				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1542				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					452				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**9240**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,09*	*2035,70* *1726,86*	*26,14* *6,95*	*183*	*155*	*2* *1*	*25,5000* *0,0825*	*2,3* *0,01*
253	С157-266 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 2,5 мм2	1000м	0,00102	24033,08 -	- -	25	-	- -	- -	- -
254	С157-268	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 4 мм2	1000м	0,00816	6565,67 -	- -	54	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 24					22436	2734	259 146		38,86 1,98
		Разом устаткування, грн.					14728				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					579				
		Всього устаткування, грн.					**15307**				
		Разом будівельні роботи, грн.					7708				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4715				
		всього заробітна плата, грн.					2880				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1542				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					452				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9250**				
		Всього по розділу 24					**24556**				
		Розділ 25. Щит розподільний, збірний РП									
255	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*шт*	*1*	*1081,93* *572,19*	*149,91* *55,58*	*1082*	*572*	*150* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
256	& С113-2129-16 варіант 1	Щит розподільний (корпус) ЩРв-24з-0 3У2, навісна, на 24 модулі, розмром 395х310х120 мм, ступінь захисту IP31	шт	1	2269,89 -	- -	2270	-	- -	- -	- -
257	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*28326,16* *20303,29*	*828,67* *680,02*	*283*	*203*	*8* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
258	& 1504-1009-2 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C40 (ETI)	шт	1	612,00 -	- -	612	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,08*	*21609,57* *14555,80*	*828,67* *680,02*	*1729*	*1164*	*66* *54*	*207,2000* *9,7940*	*16,58* *0,78*
260	& 1504-1104-3 варіант 2	Вимикач автоматичний трьохполюсний ETIMAT 6 3p C25	шт	2	616,00 -	- -	1232	-	- -	- -	- -
261	& 1504-1009-27 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C20 (ETI)	шт	6	156,00 -	- -	936	-	- -	- -	- -
262	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*28326,16* *20303,29*	*828,67* *680,02*	*283*	*203*	*8* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
263	& 1504-1104-6 варіант 2	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
264	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,02*	*2035,70* *1726,86*	*26,14* *6,95*	*41*	*35*	*1* -	*25,5000* *0,0825*	*0,51* -
265	C157-264	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 1,5 мм2	1000м	0,00204	2630,35 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 25					10868	2177	233 124		30,86 1,67
		Разом устаткування, грн.					5175				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					203				
		Всього устаткування, грн.					**5378**				
		Разом будівельні роботи, грн.					5693				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3283				
		всього заробітна плата, грн.					2301				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1230				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					361				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6923**				
		Всього по розділу 25					**12301**				
		Розділ 26. Щит розподільний, збірний 3ЩР6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*шт*	*1*	*1081,93* *572,19*	*149,91* *55,58*	*1082*	*572*	*150* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
267	& С113-2129-12	Щит розподільний (корпус) ЩРв-18з-0 36 УХЛ3, що вбудовується в нішу, на 18 модулів, розмром 275х450х120 мм, ступінь захисту IP31	шт	1	2051,44 -	- -	2051	-	- -	- -	- -
268	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,13*	*21609,57* *14555,80*	*828,67* *680,02*	*2809*	*1892*	*108* *88*	*207,2000* *9,7940*	*26,94* *1,27*
269	& 1504-1104-3 варіант 2	Вимикач автоматичний трьохполюсний ETIMAT 6 3p C25	шт	1	616,00 -	- -	616	-	- -	- -	- -
270	& 1504-1104-8 варіант 1	Вимикач автоматичний однополюсний ETIMAT 6 1p C06	шт	12	172,20 -	- -	2066	-	- -	- -	- -
271	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*28326,16* *20303,29*	*828,67* *680,02*	*283*	*203*	*8* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
272	& 1504-1104-6 варіант 2	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
273	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,03*	*2035,70* *1726,86*	*26,14* *6,95*	*61*	*52*	*1* -	*25,5000* *0,0825*	*0,77* -
274	С157-264	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 1,5 мм2	1000м	0,00306	2630,35 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 26					11371	2719	267 151		38,62 2,06
		Разом устаткування, грн.					5077				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					199				
		Всього устаткування, грн.					**5276**				
		Разом будівельні роботи, грн.					6294				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3308				
		всього заробітна плата, грн.					2870				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1537				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					450				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7831**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					4468				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2768				
		всього заробітна плата, грн.					1597				
		Загальновиробничі витрати, грн.					850				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					249				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5318**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,09*	*2035,70* *1726,86*	*26,14* *6,95*	*183*	*155*	*2* *1*	*25,5000* *0,0825*	*2,3* *0,01*
295	С157-266 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 2,5 мм2	1000м	0,00102	24033,08 -	- -	25	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 28					13751	1909	218 112		27,18 1,49
		Разом устаткування, грн.					8439				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					333				
		Всього устаткування, грн.					**8772**				
		Разом будівельні роботи, грн.					5312				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3185				
		всього заробітна плата, грн.					2021				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1081				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					317				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6393**				
		Всього по розділу 28					**15164**				
		Розділ 29. Щит розподільний, збірний 1ЩО...5ЩО (5 шт)									
296	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*шт*	*5*	*1081,93* *572,19*	*149,91* *55,58*	*5410*	*2861*	*750* *278*	*8,0500* *0,6935*	*40,25* *3,47*
297	& С113-2129-12 варіант 1	Щит розподільний (корпус) навісний ЩРв-18з-0 36 УХЛ3, на 18 модулів, розмром 275х450х120 мм, ступінь захисту IP31	шт	5	2051,44 -	- -	10257	-	- -	- -	- -
298	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,75*	*21609,57* *14555,80*	*828,67* *680,02*	*16207*	*10917*	*622* *510*	*207,2000* *9,7940*	*155,4* *7,35*
299	& 1504-1009-6 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C16 (ETI)	шт	60	488,00 -	- -	29280	-	- -	- -	- -
300	& 1504-1009-41	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C10 (ETI)	шт	15	189,00 -	- -	2835	-	- -	- -	- -
301	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,05*	*2035,70* *1726,86*	*26,14* *6,95*	*102*	*86*	*1* -	*25,5000* *0,0825*	*1,28* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	С157-266 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 2,5 мм2	1000м	0,0051	24033,08 -	- -	123	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 29					64214	13864	1373 788		196,93 10,82
		Разом устаткування, грн.					32115				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1260				
		Всього устаткування, грн.					**33375**				
		Разом будівельні роботи, грн.					32099				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16862				
		всього заробітна плата, грн.					14652				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7843				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2299				
		Всього будівельні роботи, грн.					**39942**				
		Всього по розділу 29					**73318**				
		Розділ 30. Щит розподільний, збірний ЩО, 6ЩО (2 шт)									
303	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*шт*	*2*	*1081,93* *572,19*	*149,91* *55,58*	*2164*	*1144*	*300* *111*	*8,0500* *0,6935*	*16,1* *1,39*
304	& С113-2129-12 варіант 1	Щит розподільний (корпус) навісний ЩРв-18з-0 36 УХЛ3, на 18 модулів, розмром 275х450х120 мм, ступінь захисту IP31	шт	2	2051,44 -	- -	4103	-	- -	- -	- -
305	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,14*	*21609,57* *14555,80*	*828,67* *680,02*	*3025*	*2038*	*116* *95*	*207,2000* *9,7940*	*29,01* *1,37*
306	& 1504-1009-6 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C16 (ETI)	шт	2	488,00 -	- -	976	-	- -	- -	- -
307	& 1504-1009-41	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C10 (ETI)	шт	12	189,00 -	- -	2268	-	- -	- -	- -
308	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,02*	*2035,70* *1726,86*	*26,14* *6,95*	*41*	*35*	*1* -	*25,5000* *0,0825*	*0,51* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	С157-266 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 2,5 мм2	1000м	0,00204	24033,08 -	- -	49	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 30					12626	3217	417 206		45,62 2,76
		Разом устаткування, грн.					3244				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					127				
		Всього устаткування, грн.					**3371**				
		Разом будівельні роботи, грн.					9382				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5748				
		всього заробітна плата, грн.					3423				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1829				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					535				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11211**				
		Всього по розділу 30					**14582**				
		Розділ 31. Ящик управління									
310	*КМ8-102-1*	*Монтаж шафи керування або регулювання*	*шафа*	*1*	*2630,35* *1530,88*	*1099,47* *279,44*	*2630*	*1531*	*1099* *279*	*20,8000* *3,2994*	*20,8* *3,3*
311	& 1503-8648-1	Ящик ЯУ управління Я5410-2074УХЛ4	шт	1	3377,55 -	- -	3378	-	- -	- -	- -
312	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,02*	*28326,16* *20303,29*	*828,67* *680,02*	*567*	*406*	*17* *14*	*285,6400* *9,7940*	*5,71* *0,2*
313	& 1504-1009-2 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C40 (ETI)	шт	2	612,00 -	- -	1224	-	- -	- -	- -
314	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,04*	*21609,57* *14555,80*	*828,67* *680,02*	*864*	*582*	*33* *27*	*207,2000* *9,7940*	*8,29* *0,39*
315	& 1504-1009-34 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C16 (ETI)	шт	4	155,40 -	- -	622	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	*КМ8-532-1*	*Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на підлозі, кількість елементів поста до 3*	*шт*	*25*	*234,76* *161,92*	*9,86* *2,41*	*5869*	*4048*	*247* *60*	*2,2000* *0,0289*	*55* *0,72*
317	1504-18051	Кнопки керування ПЕ,500 В, частота 50-60 Гц,220 В, номінальний струм 10 А,кількість контактів 4,керуван.елемент-циліндричний замок ПЕ-222	шт	25	90,97 -	- -	2274	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 31					17428	6567	1396 380		89,8 4,61
		Разом устаткування, грн.					7498				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					294				
		Всього устаткування, грн.					**7792**				
		Разом будівельні роботи, грн.					9930				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1967				
		всього заробітна плата, грн.					6947				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3632				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1045				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13562**				
		Всього по розділу 31					**21354**				
		Розділ 32. Ящик заземлення збірний (5шт)									
318	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*шт*	*5*	*1081,93* *572,19*	*149,91* *55,58*	*5410*	*2861*	*750* *278*	*8,0500* *0,6935*	*40,25* *3,47*
319	& С113-2129-17	Щит з монтажною панеллю (корпус) ЩМП-2-0 36 УХЛ3, розмром 500х400х220 мм, ступінь захисту IP30	шт	5	7781,33 -	- -	38907	-	- -	- -	- -
320	15102-8024	Ізолятор тролейбусний К709	шт	10	30,81 -	- -	308	-	- -	- -	- -
321	КМ8-68-1	Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2	100 м	0,0429	7316,06 5181,44	1232,64 623,35	314	222	53 27	70,4000 9,1936	3,02 0,39
322	& С1-1-209-1	Шина мідна ШМТ4х40	кг	3	469,55 -	- -	1409	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	С1545-143 варіант 1	Наконечники кабельні мідні 16-6-6-М-УХЛ3	100шт	0,2	2883,09 -	- -	577	-	- -	- -	- -
324	& С113-2122-2	Болт М6х25	шт	40	21,39 -	- -	856	-	- -	- -	- -
325	& С113-2122-3	Болт М10х25	шт	40	7,29 -	- -	292	-	- -	- -	- -
326	& С1545-29-4-2И	Гайка М6	шт	40	1,95 -	- -	78	-	- -	- -	- -
327	& С1545-29-3-1Г	Гайка М10	шт	5	4,60 -	- -	23	-	- -	- -	- -
328	& С118-68-41	Шайба М6	шт	80	0,22 -	- -	18	-	- -	- -	- -
329	& С118-68-5	Шайба М10	шт	10	0,26 -	- -	3	-	- -	- -	- -
330	& С118-68-42	Шайба М6 пружинна	шт	40	7,80 -	- -	312	-	- -	- -	- -
331	& С118-68-43	Шайба М10 пружинна	шт	5	10,20 -	- -	51	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 32					48558	3083	803 305		43,27 3,86
		Разом будівельні роботи, грн.					48558				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44672				
		всього заробітна плата, грн.					3388				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1795				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					522				
		Всього будівельні роботи, грн.					**50353**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					6598				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5246				
		всього заробітна плата, грн.					1235				
		Загальновиробничі витрати, грн.					633				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					180				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7231**				
		Всього по розділу 33					**7231**				
		Розділ 34. Оладнання світлотехнічне									
334	*КБ21-18-16*	*Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4*	*100шт*	*9,23*	*37854,60* *25156,63*	*11909,63* *6294,65*	*349398*	*232196*	*109926* *58100*	*371,4800* *82,8284*	*3428,76* *764,51*
335	& 1507-1048-1	Світильник світлодіодний ДВО20У-45 УХЛ4 Юпітер-LED-панелт	шт	250	1273,12 -	- -	318280	-	- -	- -	- -
336	& 1507-1048-2	Світильник світлодіодний ДВО20У-36 УХЛ4 Юпітер-LED-панелт	шт	335	952,24 -	- -	319000	-	- -	- -	- -
337	& 1507-1048-3	Світильник світлодіодний ДББ37У-20У-001 У3 Селена-LED-3	шт	90	763,93 -	- -	68754	-	- -	- -	- -
338	& 1507-1048-4	Світильник світлодіодний ДПБ01В 6 Вт	шт	132	1417,93 -	- -	187167	-	- -	- -	- -
339	& 1507-1048-5	Світильник світлодіодний ДПП05В-8-221 У3. 1 8 Вт	шт	84	1568,77 -	- -	131777	-	- -	- -	- -
340	& 1507-1048-6	Світильник світлодіодний ДПП06В-8-221 У3. 1 8 Вт, з вбудованим джерелом живлення, час роботи в автономному режимі - 3 години	шт	32	6429,89 -	- -	205756	-	- -	- -	- -
341	& 1507-1048-8	Світильник світлодіодний ДПП06В-8-221 У3. 1 6 Вт "ПК", з вбудованим джерелом живлення, час роботи в автономному режимі - 3 години	шт	25	3461,69 -	- -	86542	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 34					1666674	232196	109926 58100		3428,76 764,51
		Разом будівельні роботи, грн.					1666674				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1324552				
		всього заробітна плата, грн.					290296				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					157049				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					406,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46394				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1823723**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	*КБ21-4-1*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2*	*100м*	*106,65*	*668,65* *489,21*	*53,90* *31,08*	*71312*	*52174*	*5748* *3315*	*7,4100* *0,4130*	*790,28* *44,05*
352	& С157-242-16 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 3х1,5 мм2	1000 м	7,446	30196,07 -	- -	224840	-	- -	- -	- -
353	& С157-242-17 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 3х2,5 мм2	1000 м	0,6324	67,81 -	- -	43	-	- -	- -	- -
354	& С157-242-19 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 5х2,5 мм2	1000 м	0,0204	77268,14 -	- -	1576	-	- -	- -	- -
355	& С153-23-21	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газовиділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 2х1,5 мм2	1000м	0,102	115625,37 -	- -	11794	-	- -	- -	- -
356	& С153-23-6	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газовиділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 3х1,5 мм2	1000м	2,244	125975,38 -	- -	282689	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
357	& С153-23-23	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газовиділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 3х2,5 мм2	1000м	0,4029	168473,10 -	- -	67878	-	- -	- -	- -
358	& С153-23-6	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газовиділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 3х1,5 мм2	1000м	0,36618	125975,38 -	- -	46130	-	- -	- -	- -
359	& С153-23-5	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газовиділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 5х1,5 мм2	1000м	0,0255	199956,71 -	- -	5099	-	- -	- -	- -
360	& С153-23-9	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газовиділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 5х2,5 мм2	1000м	0,1071	265708,92 -	- -	28457	-	- -	- -	- -
361	*КБ21-3-1*	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм (труба гофрована)*	*100м*	*48,75*	*2705,18* *1604,26*	*139,44* *37,05*	*131878*	*78208*	*6798* *1806*	*23,9800* *0,4400*	*1169,03* *21,45*
362	& С1545-318-11 варіант 1	Труба гофрована легка з самозатухаючого ПВХ-пластику Dзов. 25	м	4923,75	16,95 -	- -	83458	-	- -	- -	- -
363	*КБ21-4-2*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*38,1*	*802,63* *567,77*	*74,89* *42,52*	*30580*	*21632*	*2853* *1620*	*8,6000* *0,5634*	*327,66* *21,47*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	*КБ21-4-4*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2*	*100м*	*0,6*	*1541,14* *1074,81*	*216,36* *115,02*	*925*	*645*	*130* *69*	*16,2800* *1,5091*	*9,77* *0,91*
365	*КБ21-4-3*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2*	*100м*	*6,3*	*1118,51* *805,44*	*138,04* *76,80*	*7047*	*5074*	*870* *484*	*12,2000* *1,0147*	*76,86* *6,39*
366	*КБ21-4-1*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2*	*100м*	*3,75*	*655,95* *489,21*	*53,90* *31,08*	*2460*	*1835*	*202* *117*	*7,4100* *0,4130*	*27,79* *1,55*
367	& С157-242-20 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 3х4 мм2	1000 м	1,53	72958,06 -	- -	111626	-	- -	- -	- -
368	& С157-242-21 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 3х6 мм2	1000 м	0,0255	105237,58 -	- -	2684	-	- -	- -	- -
369	& С157-242-22 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 5х4 мм2	1000 м	0,4896	117542,15 -	- -	57549	-	- -	- -	- -
370	& С153-23-4	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газовиділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 3х4 мм2	1000м	0,5712	231167,09 -	- -	132043	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	& С153-23-7	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газо-виділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 3х6 мм2	1000м	0,8925	301362,50 -	- -	268966	-	- -	- -	- -
372	& С153-23-10	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газо-виділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 5х4 мм2	1000м	0,1581	367080,90 -	- -	58035	-	- -	- -	- -
373	& С153-23-101	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газо-виділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 5х6 мм2	1000м	0,2193	482353,43 -	- -	105780	-	- -	- -	- -
374	& С1545-65-15	Кабель силовий ВБбШвнг з мідною жилою, 1 кВ, з ПВХ золяцією, що не поширює горіння перетином 1х25 мм2 ТУ У 31.3-00214534-018-2003	м	61,2	310,56 -	- -	19006	-	- -	- -	- -
375	& С1545-65-16 варіант 2	Кабель силовий ВБбШвнг з мідною жилою, 1 кВ, з ПВХ золяцією, що не поширює горіння перетином 1х16 мм2 ТУ У 31.3-00214534-018-2003	м	642,6	184,06 -	- -	118277	-	- -	- -	- -
376	& С153-23-30	Кабелі контрольні КВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, вогнестійкий зі зниженими димо- та газо- виділенням з ізоляцією що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 4х1,5 мм2	1000м	0,3621	66135,03 -	- -	23947	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
377	& С153-23-31	Кабелі контрольні КВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, вогнестійкий зі зниженими димо- та газо- виділенням з ізоляцією що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 14х1,5 мм2	1000м	0,0102	129696,26 -	- -	1323	-	- -	- -	- -
378	& С153-23-32	Кабелі контрольні КВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, вогнестійкий зі зниженими димо- та газо- виділенням з ізоляцією що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 14х2,5 мм2	1000м	0,0102	331380,89 -	- -	3380	-	- -	- -	- -
379	*КБ21-3-2*	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм*	*100м*	*4,7*	*2978,86* *1703,27*	*183,01* *48,62*	*14001*	*8005*	*860* *229*	*25,4600* *0,5775*	*119,66* *2,71*
380	& С1545-318-2-1П варіант 1	Труба гофрована легка з самозатухаючого ПВХ-пластику Dзов. 32	м	474,7	23,72 -	- -	11260	-	- -	- -	- -
381	*КБ21-4-3*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2*	*100м*	*4,7*	*1118,51* *805,44*	*138,04* *76,80*	*5257*	*3786*	*649* *361*	*12,2000* *1,0147*	*57,34* *4,77*
382	& С157-242-24 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 3х10 мм2	1000 м	0,0714	171514,75 -	- -	12246	-	- -	- -	- -
383	& С157-242-25 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 5х10 мм2	1000 м	0,0816	281665,38 -	- -	22984	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
384	& С153-23-11	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газовиділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 5х10 мм2	1000м	0,3264	712914,37 -	- -	232695	-	- -	- -	- -
385	*КБ21-3-3*	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм*	*100м*	*3,45*	*3357,68* *1782,22*	*278,87* *74,09*	*11584*	*6149*	*962* *256*	*26,6400* *0,8800*	*91,91* *3,04*
386	& С1545-318-3-1Р варіант 1	Труба гофрована легка з самозатухаючого ПВХ-пластику Dзов. 40	м	318,15	31,98 -	- -	10174	-	- -	- -	- -
387	С113-960	Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнішній діаметр 63х3,6 мм	м	30,3	99,56 -	- -	3017	-	- -	- -	- -
388	*КБ21-4-3*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2*	*100м*	*3,35*	*1118,51* *805,44*	*138,04* *76,80*	*3747*	*2698*	*462* *257*	*12,2000* *1,0147*	*40,87* *3,4*
389	& С157-242-27 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 5х16 мм2	1000 м	0,2907	456287,77 -	- -	132643	-	- -	- -	- -
390	*КБ21-3-3*	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм*	*100м*	*2,15*	*3357,68* *1782,22*	*278,87* *74,09*	*7219*	*3832*	*600* *159*	*26,6400* *0,8800*	*57,28* *1,89*
391	& С1545-318-4 варіант 1	Труба гофрована легка з самозатухаючого ПВХ-пластику Dзов. 50	м	217,15	45,17 -	- -	9809	-	- -	- -	- -
392	*КБ21-4-4*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2*	*100м*	*2,15*	*1541,14* *1074,81*	*216,36* *115,02*	*3313*	*2311*	*465* *247*	*16,2800* *1,5091*	*35* *3,24*
393	& С157-242-28 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 5х35 мм2	1000 м	0,153	770035,73 -	- -	117815	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	& С157-242-28 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 5х25 мм2	1000 м	0,0663	695942,93 -	- -	46141	-	- -	- -	- -
395	*КБ21-3-3*	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 63 мм*	*100м*	*0,9*	*3357,68* *1782,22*	*278,87* *74,09*	*3022*	*1604*	*251* *67*	*26,6400* *0,8800*	*23,98* *0,79*
396	& С1545-318-5-1С	Труба гофрована легка з самозатухаючого ПВХ-пластику Dзов. 63	м	90,9	82,83 -	- -	7529	-	- -	- -	- -
397	*КБ21-4-5*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2*	*100м*	*0,9*	*1709,90* *1113,76*	*321,03* *152,44*	*1539*	*1002*	*289* *137*	*16,8700* *1,9731*	*15,18* *1,78*
398	& С153-23-17	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газовиділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 5х50 мм2	1000м	0,051	2347015,12 -	- -	119698	-	- -	- -	- -
399	& С153-23-15	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газовиділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 5х70 мм2	1000м	0,0408	3240544,79 -	- -	132214	-	- -	- -	- -
400	*КБ21-1-3*	*Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм*	*100м*	*0,22*	*9078,21* *5278,18*	*2699,93* *1176,48*	*1997*	*1161*	*594* *259*	*73,4100* *16,0440*	*16,15* *3,53*
401	С113-362	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 6 мм	м	14,14	351,73 -	- -	4973	-	- -	- -	- -
402	С113-135	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	8,08	104,25 -	- -	842	-	- -	- -	- -
403	*КБ21-4-4*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2*	*100м*	*0,04*	*1541,14* *1074,81*	*216,36* *115,02*	*62*	*43*	*9* *5*	*16,2800* *1,5091*	*0,65* *0,06*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
404	& С1545-65-15	Кабель силовий ВБбШвнг з мідною жилою, 1 кВ, з ПВХ золяцією, що не поширює горіння перетином 1х25 мм2 ТУ У 31.3-00214534-018-2003	м	4,08	310,56 -	- -	1267	-	- -	- -	- -
405	*КБ21-11-1*	*Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами*	*100м*	*4,85*	*11610,58* *5139,41*	*3988,05* *1031,61*	*56311*	*24926*	*19342* *5003*	*71,4800* *14,0637*	*346,68* *68,21*
406	КМ8-147-5	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 9 кг	100 м	1,15	7478,39 2991,04	3348,45 794,48	8600	3440	3851 914	41,6000 9,8052	47,84 11,28
407	& С153-23-15	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газовиділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 5х70 мм2	1000м	0,0765	3240544,79 -	- -	247902	-	- -	- -	- -
408	& С153-23-16	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газовиділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 5х95 мм2	1000м	0,0459	4397135,06 -	- -	201828	-	- -	- -	- -
409	& С1545-65-15	Кабель силовий ВБбШвнг з мідною жилою, 1 кВ, з ПВХ золяцією, що не поширює горіння перетином 1х25 мм2 ТУ У 31.3-00214534-018-2003	м	24,48	310,56 -	- -	7603	-	- -	- -	- -
410	КМ8-399-2	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	2,5	2032,34 460,16	1520,32 304,85	5081	1150	3801 762	6,4000 4,2163	16 10,54
411	& 15095-1084-1	Саморегулюючий нагрівальний кабель 10LTV 33 Вт/м	1000м	0,051	331991,01 -	- -	16932	-	- -	- -	- -
412	15095-1094	Провід напругою до 380в перерізом 16мм2 ПВ3	1000м	0,204	15546,20 -	- -	3171	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 35					3969752	433895	74559 22668		6463,65 292,19
		Разом будівельні роботи, грн.					3969752				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3461298				
		всього заробітна плата, грн.					456563				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					250428				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					655,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					74746				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4220180**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 36					153302	11003	__-__ -		168,8 -
		Разом будівельні роботи, грн.					153302				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					142299				
		всього заробітна плата, грн.					11003				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6163				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1868				
		Всього будівельні роботи, грн.					**159465**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 37					379145	232390	69175		3232,37
									18170		216,58
		Разом устаткування, грн.					3625				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					143				
		Всього устаткування, грн.					**3768**				
		Разом будівельні роботи, грн.					375520				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73955				
		всього заробітна плата, грн.					250560				
		Загальновиробничі витрати, грн.					131922				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					334,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38158				
		Всього будівельні роботи, грн.					**507442**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1350642**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-038

на Вентиляційне обладнання

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	6162,531	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	9,83035	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	710,696	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щит вентиляції збірний ЩВ									
1	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*шт*	*1*	*1081,93*	*149,91*	*1082*	*572*	*150*	*8,0500*	*8,05*
					572,19	*55,58*			*56*	*0,6935*	*0,69*
2	& С113-2129-2-1	Щит ЩРн-36з-0 У2 розподільний (корпус), навісний, на 36 модулів, розміром 540(Н)х310х120 мм, ступінь захисту IP54 з кріпленнями	шт	1	3421,03	-	3421	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,1*	*21609,57*	*828,67*	*2161*	*1456*	*83*	*207,2000*	*20,72*
					14555,80	*680,02*			*68*	*9,7940*	*0,98*
4	& 1504-1104-3 варіант 1	Вимикач автоматичний трьохполюсний ETIMAT 6 3p C25	шт	1	616,00	-	616	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 1504-1009-35 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p B25 (ETI)	шт	1	546,00 -	- -	546	-	- -	- -	- -
6	& 1504-1104-7 варіант 1	Вимикач автоматичний однополюсний ETIMAT 6 1p C25	шт	2	172,20 -	- -	344	-	- -	- -	- -
7	& 1504-1009-34 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C16 (ETI)	шт	2	155,40 -	- -	311	-	- -	- -	- -
8	& 1504-1104-8 варіант 1	Вимикач автоматичний однополюсний ETIMAT 6 1p C06	шт	7	172,20 -	- -	1205	-	- -	- -	- -
9	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*28326,16* *20303,29*	*828,67* *680,02*	*283*	*203*	*8* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
10	& 1504-1104-6 варіант 1	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
11	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,07*	*2035,70* *1726,86*	*26,14* *6,95*	*142*	*121*	*2* -	*25,5000* *0,0825*	*1,79* *0,01*
12	С157-266 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 2,5 мм2	1000м	0,0051	24033,08 -	- -	123	-	- -	- -	- -
13	С157-268 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 4 мм2	1000м	0,00102	38848,92 -	- -	40	-	- -	- -	- -
14	С157-273 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 16 мм2	1000м	0,00103	146574,50 -	- -	151	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					12820	2352	243 131		33,42 1,78
		Разом устаткування, грн.					5417				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					211				
		Всього устаткування, грн.					**5628**				
		Разом будівельні роботи, грн.					7403				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4808				
		всього заробітна плата, грн.					2483				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1329				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					390				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**8732**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С157-264 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 1,5 мм2	1000м	0,0051	14257,41 -	- -	73	-	- -	- -	- -
27	С157-270 варіант 2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 6 мм2	1000м	0,00102	59798,18 -	- -	61	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					16218	3323	293 172		47,16 2,36
		Разом устаткування, грн.					7584				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					298				
		Всього устаткування, грн.					**7882**				
		Разом будівельні роботи, грн.					8634				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5018				
		всього заробітна плата, грн.					3495				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1870				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					548				
		Всього будівельні роботи, грн.					**10504**				
		Всього по розділу 2					**18385**				
		Розділ 3. Щит вентиляції збірний 1ЩВ-К									
28	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*шт*	*1*	*1081,93* *572,19*	*149,91* *55,58*	*1082*	*572*	*150* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
29	& С113-2129-3-1И варіант 1	Щит ЩРн-24з-0 У2 розподільний (корпус), навісний, на 24 модулів, розміром 410(Н)х330х120 мм, ступінь захисту IP54	шт	1	2624,01 -	- -	2624	-	- -	- -	- -
30	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,06*	*28326,16* *20303,29*	*828,67* *680,02*	*1700*	*1218*	*50* *41*	*285,6400* *9,7940*	*17,14* *0,59*
31	& 1504-1009-26 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p B50 (ETI)	шт	1	928,00 -	- -	928	-	- -	- -	- -
32	& 1504-1009-22 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C40 (ETI)	шт	5	205,80 -	- -	1029	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,1*	*21609,57* *14555,80*	*828,67* *680,02*	*2161*	*1456*	*83* *68*	*207,2000* *9,7940*	*20,72* *0,98*
34	& 1504-1009-23 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C25 (ETI)	шт	10	172,20 -	- -	1722	-	- -	- -	- -
35	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,05*	*2035,70* *1726,86*	*26,14* *6,95*	*102*	*86*	*1* -	*25,5000* *0,0825*	*1,28* -
36	C157-268 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 4 мм2	1000м	0,0051	38848,92 -	- -	198	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					11546	3332	284 165		47,19 2,26
		Разом устаткування, грн.					3679				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					146				
		Всього устаткування, грн.					**3825**				
		Разом будівельні роботи, грн.					7867				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4251				
		всього заробітна плата, грн.					3497				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1869				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					547				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9736**				
		Всього по розділу 3					**13559**				
		Розділ 4. Щит вентиляції збірний 2ЩВ									
37	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*шт*	*1*	*1081,93* *572,19*	*149,91* *55,58*	*1082*	*572*	*150* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
38	& C113-2129-2-1	Щит ЩРн-36з-0 У2 розподільний (корпус), навісний, на 36 модулів, розміром 540(Н)х310х120 мм, ступінь захисту IP54 з кріпленнями	шт	1	3421,03 -	- -	3421	-	- -	- -	- -
39	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,22*	*21609,57* *14555,80*	*828,67* *680,02*	*4754*	*3202*	*182* *150*	*207,2000* *9,7940*	*45,58* *2,15*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& 1504-1009-6 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C16 (ETI)	шт	1	488,00 -	- -	488	-	- -	- -	- -
41	& 1504-1104-8 варіант 1	Вимикач автоматичний однополюсний ETIMAT 6 1p C06	шт	21	172,20 -	- -	3616	-	- -	- -	- -
42	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*28326,16* *20303,29*	*828,67* *680,02*	*283*	*203*	*8* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
43	& 1504-1104-6 варіант 1	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
44	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,08*	*2035,70* *1726,86*	*26,14* *6,95*	*163*	*138*	*2* *1*	*25,5000* *0,0825*	*2,04* *0,01*
45	С157-264 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 1,5 мм2	1000м	0,00816	14257,41 -	- -	116	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					16318	4115	342 214		58,53 2,95
		Разом устаткування, грн.					6499				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					257				
		Всього устаткування, грн.					**6756**				
		Разом будівельні роботи, грн.					9819				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5362				
		всього заробітна плата, грн.					4329				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2320				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					681				
		Всього будівельні роботи, грн.					**12139**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& С113-2129-3-1И варіант 1	Щит ЩРн-24з-0 У2 розподільний (корпус), навісний, на 24 модулів, розміром 410(Н)х330х120 мм, ступінь захисту IP54	шт	1	2624,01 -	- -	2624	-	- -	- -	- -
48	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,13*	*21609,57* *14555,80*	*828,67* *680,02*	*2809*	*1892*	*108* *88*	*207,2000* *9,7940*	*26,94* *1,27*
49	& 1504-1009-6 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C16 (ETI)	шт	1	488,00 -	- -	488	-	- -	- -	- -
50	& 1504-1104-8 варіант 1	Вимикач автоматичний однополюсний ETIMAT 6 1p C06	шт	12	172,20 -	- -	2066	-	- -	- -	- -
51	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*28326,16* *20303,29*	*828,67* *680,02*	*283*	*203*	*8* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
52	& 1504-1104-6 варіант 1	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
53	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,05*	*2035,70* *1726,86*	*26,14* *6,95*	*102*	*86*	*1* -	*25,5000* *0,0825*	*1,28* -
54	С157-264 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 1,5 мм2	1000м	0,0051	14257,41 -	- -	73	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					11922	2753	267 151		39,13 2,06
		Разом устаткування, грн.					4949				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					195				
		Всього устаткування, грн.					**5144**				
		Разом будівельні роботи, грн.					6973				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3953				
		всього заробітна плата, грн.					2904				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1556				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					456				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8529**				
		Всього по розділу 5					**13672**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Щит вентиляції збірний 4ЩВ									
55	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*шт*	*1*	*1081,93* *572,19*	*149,91* *55,58*	*1082*	*572*	*150* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
56	& С113-2129-3-1И варіант 1	Щит ЩРн-24з-0 У2 розподільний (корпус), навісний, на 24 модулів, розміром 410(Н)х330х120 мм, ступінь захисту IP54	шт	1	2624,01 -	- -	2624	-	- -	- -	- -
57	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,16*	*21609,57* *14555,80*	*828,67* *680,02*	*3458*	*2329*	*133* *109*	*207,2000* *9,7940*	*33,15* *1,57*
58	& 1504-1009-6 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C16 (ETI)	шт	1	488,00 -	- -	488	-	- -	- -	- -
59	& 1504-1104-8 варіант 1	Вимикач автоматичний однополюсний ETIMAT 6 1p C06	шт	15	172,20 -	- -	2583	-	- -	- -	- -
60	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*28326,16* *20303,29*	*828,67* *680,02*	*283*	*203*	*8* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
61	& 1504-1104-6 варіант 1	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
62	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,05*	*2035,70* *1726,86*	*26,14* *6,95*	*102*	*86*	*1* -	*25,5000* *0,0825*	*1,28* -
63	С157-264 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 1,5 мм2	1000м	0,0051	14257,41 -	- -	73	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					13088	3190	292 172		45,34 2,36
		Разом устаткування, грн.					5466				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					216				
		Всього устаткування, грн.					**5682**				
		Разом будівельні роботи, грн.					7622				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4140				
		всього заробітна плата, грн.					3362				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1801				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					528				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**9423**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	С157-270 варіант 2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 6 мм2	1000м	0,00102	59798,18 -	- -	61	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					18423	4778	376 240		67,88 3,34
		Разом устаткування, грн.					7628				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					300				
		Всього устаткування, грн.					**7928**				
		Разом будівельні роботи, грн.					10795				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5641				
		всього заробітна плата, грн.					5018				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2687				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					788				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13482**				
		Всього по розділу 7					**21409**				
		Розділ 8. Щит вентиляції збірний 6ЩВ1									
76	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*шт*	*1*	*1081,93* *572,19*	*149,91* *55,58*	*1082*	*572*	*150* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
77	& С113-2129-1-1Ж варіант 1	Шафа Е54-552 навісна розміром 500х500х250 мм, ступінь захисту IP54	шт	1	4988,64 -	- -	4989	-	- -	- -	- -
78	*КБ21-22-14*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А*	*100шт*	*0,01*	*38208,47* *28247,40*	*828,67* *680,02*	*382*	*282*	*8* *7*	*367,0400* *9,7940*	*3,67* *0,1*
79	& 1503-1041-5 варіант 1	Вимикач автоматичний ВА88-35 3р С160, трьохполюсний Ін=160А, крива С	шт	1	3407,00 -	- -	3407	-	- -	- -	- -
80	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,06*	*28326,16* *20303,29*	*828,67* *680,02*	*1700*	*1218*	*50* *41*	*285,6400* *9,7940*	*17,14* *0,59*
81	& 1504-1104-2 варіант 1	Вимикач автоматичний трьохполюсний ETIMAT 6 3p C80	шт	1	4028,00 -	- -	4028	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	& 1504-1009-15 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C63 (ETI)	шт	2	936,00 -	- -	1872	-	- -	- -	- -
83	& 1504-1009-28 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C50 (ETI)	шт	2	312,00 -	- -	624	-	- -	- -	- -
84	& 1504-1009-22 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C40 (ETI)	шт	1	196,00 -	- -	196	-	- -	- -	- -
85	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,05*	*21609,57* *14555,80*	*828,67* *680,02*	*1080*	*728*	*41* *34*	*207,2000* *9,7940*	*10,36* *0,49*
86	& 1504-1104-3 варіант 1	Вимикач автоматичний трьохполюсний ETIMAT 6 3p C25	шт	5	616,00 -	- -	3080	-	- -	- -	- -
87	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*28326,16* *20303,29*	*828,67* *680,02*	*283*	*203*	*8* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
88	& 1504-1104-6 варіант 1	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
89	КМ8-397-1	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м (DIN-рейка)	100 м	0,008	16997,36 1035,36	2792,09 552,90	136	8	22 4	14,4000 7,4616	0,12 0,06
90	& С1512-7-1 варіант 1	DIN-рейка монтажна L=0,4 м (DIN-35/7,5)	шт	2	45,50 -	- -	91	-	- -	- -	- -
91	& С117-1-1 варіант 1	Клема прохідна сіра WK 2.5/U	шт	20	44,94 -	- -	899	-	- -	- -	- -
92	& С117-1-2-1К варіант 1	Клема прохідна жовто-зелена WK 2.5SL/U	шт	10	38,82 -	- -	388	-	- -	- -	- -
93	& С117-1-3-1Л варіант 1	Нульова шина 654.012/N	шт	1	27,60 -	- -	28	-	- -	- -	- -
94	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,05*	*2035,70* *1726,86*	*26,14* *6,95*	*102*	*86*	*1* -	*25,5000* *0,0825*	*1,28* -
95	С157-264 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 1,5 мм2	1000м	0,00306	14257,41 -	- -	44	-	- -	- -	- -
96	С157-268 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 4 мм2	1000м	0,00102	38848,92 -	- -	40	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	С157-270 варіант 2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 6 мм2	1000м	0,00102	59798,18 -	- -	61	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					26907	3097	280 149		43,48 2,03
		Разом устаткування, грн.					15602				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					613				
		Всього устаткування, грн.					**16215**				
		Разом будівельні роботи, грн.					11305				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7928				
		всього заробітна плата, грн.					3246				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1725				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					504				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13030**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	& 1504-1009-22 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C40 (ETI)	шт	3	196,00 -	- -	588	-	- -	- -	- -
105	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,04*	*21609,57* *14555,80*	*828,67* *680,02*	*864*	*582*	*33* *27*	*207,2000* *9,7940*	*8,29* *0,39*
106	& 1504-1104-3 варіант 1	Вимикач автоматичний трьохполюсний ETIMAT 6 3p C25	шт	4	616,00 -	- -	2464	-	- -	- -	- -
107	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*28326,16* *20303,29*	*828,67* *680,02*	*283*	*203*	*8* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
108	& 1504-1104-6 варіант 1	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
109	КМ8-397-1	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м (DIN-рейка)	100 м	0,008	16997,36 1035,36	2792,09 552,90	136	8	22 4	14,4000 7,4616	0,12 0,06
110	& C1512-7-1 варіант 1	DIN-рейка монтажна L=0,4 м (DIN-35/7,5)	шт	2	45,50 -	- -	91	-	- -	- -	- -
111	& C117-1-1 варіант 1	Клема прохідна сіра WK 2.5/U	шт	20	44,94 -	- -	899	-	- -	- -	- -
112	& C117-1-2-1К варіант 1	Клема прохідна жовто-зелена WK 2.5SL/U	шт	10	38,82 -	- -	388	-	- -	- -	- -
113	& C117-1-3-1Л варіант 1	Нульова шина 654.012/N	шт	1	27,60 -	- -	28	-	- -	- -	- -
114	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,05*	*2035,70* *1726,86*	*26,14* *6,95*	*102*	*86*	*1* -	*25,5000* *0,0825*	*1,28* -
115	C157-264 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 1,5 мм2	1000м	0,00306	14257,41 -	- -	44	-	- -	- -	- -
116	C157-268 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 4 мм2	1000м	0,00102	38848,92 -	- -	40	-	- -	- -	- -
117	C157-270 варіант 2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 6 мм2	1000м	0,00102	59798,18 -	- -	61	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					22258	2748	263 135		38,55 1,83
		Разом устаткування, грн.					11453				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					450				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					**11903**				
		Разом будівельні роботи, грн.					10805				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7794				
		всього заробітна плата, грн.					2883				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1532				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					447				
		Всього будівельні роботи, грн.					**12337**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	& 1504-1009-28 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C50 (ETI)	шт	3	312,00 -	- -	936	-	- -	- -	- -
127	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,01*	*21609,57* *14555,80*	*828,67* *680,02*	*216*	*146*	*8* *7*	*207,2000* *9,7940*	*2,07* *0,1*
128	& 1504-1104-3 варіант 1	Вимикач автоматичний трьохполюсний ETIMAT 6 3p C25	шт	1	616,00 -	- -	616	-	- -	- -	- -
129	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*28326,16* *20303,29*	*828,67* *680,02*	*283*	*203*	*8* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
130	& 1504-1104-6 варіант 1	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
131	КМ8-397-1	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м (DIN-рейка)	100 м	0,008	16997,36 1035,36	2792,09 552,90	136	8	22 4	14,4000 7,4616	0,12 0,06
132	& C1512-7-1 варіант 1	DIN-рейка монтажна L=0,4 м (DIN-35/7,5)	шт	2	45,50 -	- -	91	-	- -	- -	- -
133	& C117-1-1 варіант 1	Клема прохідна сіра WK 2.5/U	шт	25	44,94 -	- -	1124	-	- -	- -	- -
134	& C117-1-2-1К варіант 1	Клема прохідна жовто-зелена WK 2.5SL/U	шт	15	38,82 -	- -	582	-	- -	- -	- -
135	& C117-1-3-1Л варіант 1	Нульова шина 654.012/N	шт	1	27,60 -	- -	28	-	- -	- -	- -
136	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,07*	*2035,70* *1726,86*	*26,14* *6,95*	*142*	*121*	*2* -	*25,5000* *0,0825*	*1,79* *0,01*
137	C157-264 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 1,5 мм2	1000м	0,00306	14257,41 -	- -	44	-	- -	- -	- -
138	C157-268 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 4 мм2	1000м	0,00306	38848,92 -	- -	119	-	- -	- -	- -
139	C157-270 варіант 2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 6 мм2	1000м	0,00102	59798,18 -	- -	61	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					19828	1941	223 101		27,13 1,35
		Разом устаткування, грн.					9699				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					382				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					**10081**				
		Разом будівельні роботи, грн.					10129				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7965				
		всього заробітна плата, грн.					2042				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1082				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					316				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11211**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	& 1504-1104-3 варіант 1	Вимикач автоматичний трьохполюсний ETIMAT 6 3p C25	шт	4	616,00 -	- -	2464	-	- -	- -	- -
149	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*28326,16* *20303,29*	*828,67* *680,02*	*283*	*203*	*8* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
150	& 1504-1104-6 варіант 1	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
151	КМ8-397-1	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м (DIN-рейка)	100 м	0,008	16997,36 1035,36	2792,09 552,90	136	8	22 4	14,4000 7,4616	0,12 0,06
152	& C1512-7-1 варіант 1	DIN-рейка монтажна L=0,4 м (DIN-35/7,5)	шт	2	45,50 -	- -	91	-	- -	- -	- -
153	& C117-1-1 варіант 1	Клема прохідна сіра WK 2.5/U	шт	20	44,94 -	- -	899	-	- -	- -	- -
154	& C117-1-2-1К варіант 1	Клема прохідна жовто-зелена WK 2.5SL/U	шт	10	38,82 -	- -	388	-	- -	- -	- -
155	& C117-1-3-1Л варіант 1	Нульова шина 654.012/N	шт	1	27,60 -	- -	28	-	- -	- -	- -
156	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,07*	*2035,70* *1726,86*	*26,14* *6,95*	*142*	*121*	*2* -	*25,5000* *0,0825*	*1,79* *0,01*
157	C157-264 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 1,5 мм2	1000м	0,00306	14257,41 -	- -	44	-	- -	- -	- -
158	C157-268 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 4 мм2	1000м	0,00306	38848,92 -	- -	119	-	- -	- -	- -
159	C157-270 варіант 2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 6 мм2	1000м	0,00102	59798,18 -	- -	61	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					21859	2377	248 121		33,35 1,64
		Разом устаткування, грн.					11501				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					452				
		Всього устаткування, грн.					**11953**				
		Разом будівельні роботи, грн.					10358				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7733				
		всього заробітна плата, грн.					2498				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1329				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					388				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11687**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 13. Щит вентиляції збірний 6ЩВ1. 1									
163	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*шт*	*1*	*1081,93* *572,19*	*149,91* *55,58*	*1082*	*572*	*150* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
164	& С113-2129-3-1И варіант 1	Щит ЩРн-24з-0 У2 розподільний (корпус), навісний, на 24 модулів, розміром 410(Н)х330х120 мм, ступінь захисту IP54	шт	1	2624,01 -	- -	2624	-	- -	- -	- -
165	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,04*	*28326,16* *20303,29*	*828,67* *680,02*	*1133*	*812*	*33* *27*	*285,6400* *9,7940*	*11,43* *0,39*
166	& 1504-1104-2 варіант 1	Вимикач автоматичний трьохполюсний ETIMAT 6 3p C80	шт	1	4028,00 -	- -	4028	-	- -	- -	- -
167	& 1504-1009-15 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C63 (ETI)	шт	1	936,00 -	- -	936	-	- -	- -	- -
168	& 1504-1009-28 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C50 (ETI)	шт	2	312,00 -	- -	624	-	- -	- -	- -
169	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,03*	*21609,57* *14555,80*	*828,67* *680,02*	*648*	*437*	*25* *20*	*207,2000* *9,7940*	*6,22* *0,29*
170	& 1504-1104-3 варіант 1	Вимикач автоматичний трьохполюсний ETIMAT 6 3p C25	шт	2	616,00 -	- -	1232	-	- -	- -	- -
171	& 1504-1009-27 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C20 (ETI)	шт	1	156,00 -	- -	156	-	- -	- -	- -
172	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*28326,16* *20303,29*	*828,67* *680,02*	*283*	*203*	*8* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
173	& 1504-1104-6 варіант 1	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
174	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,04*	*2035,70* *1726,86*	*26,14* *6,95*	*81*	*69*	*1* -	*25,5000* *0,0825*	*1,02* -
175	С157-264 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 1,5 мм2	1000м	0,00306	14257,41 -	- -	44	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	С157-270 варіант 2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 6 мм2	1000м	0,00102	59798,18 -	- -	61	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					15327	2093	217 110		29,58 1,47
		Разом устаткування, грн.					9371				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					368				
		Всього устаткування, грн.					**9739**				
		Разом будівельні роботи, грн.					5956				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3646				
		всього заробітна плата, грн.					2203				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1176				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					344				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7132**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,04*	*21609,57* *14555,80*	*828,67* *680,02*	*864*	*582*	*33* *27*	*207,2000* *9,7940*	*8,29* *0,39*
184	& 1504-1104-3 варіант 1	Вимикач автоматичний трьохполюсний ETIMAT 6 3p C25	шт	4	616,00 -	- -	2464	-	- -	- -	- -
185	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*28326,16* *20303,29*	*828,67* *680,02*	*283*	*203*	*8* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
186	& 1504-1104-6 варіант 1	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
187	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,04*	*2035,70* *1726,86*	*26,14* *6,95*	*81*	*69*	*1* -	*25,5000* *0,0825*	*1,02* -
188	С157-264 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 1,5 мм2	1000м	0,00306	14257,41 -	- -	44	-	- -	- -	- -
189	С157-270 варіант 2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 6 мм2	1000м	0,00102	59798,18 -	- -	61	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					13150	2441	233 124		34,5 1,67
		Разом устаткування, грн.					6695				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					263				
		Всього устаткування, грн.					**6958**				
		Разом будівельні роботи, грн.					6455				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3781				
		всього заробітна плата, грн.					2565				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1369				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					400				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7824**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*шт*	*1*	*1081,93* *572,19*	*149,91* *55,58*	*1082*	*572*	*150* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
191	& 1503-1270-2-2С варіант 1	Щит розподільний (корпус), навісний на 48 модулів, розміром 670(Н)х3300х120 мм ЩРн-48з-0 У2 IP54, IEK	шт	1	4894,82 -	- -	4895	-	- -	- -	- -
192	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,04*	*28326,16* *20303,29*	*828,67* *680,02*	*1133*	*812*	*33* *27*	*285,6400* *9,7940*	*11,43* *0,39*
193	& 1504-1009-15 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C63 (ETI)	шт	1	936,00 -	- -	936	-	- -	- -	- -
194	& 1504-1009-30 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C32 (ETI)	шт	3	176,00 -	- -	528	-	- -	- -	- -
195	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,1*	*21609,57* *14555,80*	*828,67* *680,02*	*2161*	*1456*	*83* *68*	*207,2000* *9,7940*	*20,72* *0,98*
196	& 1504-1104-3 варіант 1	Вимикач автоматичний трьохполюсний ETIMAT 6 3p C25	шт	8	616,00 -	- -	4928	-	- -	- -	- -
197	& 1504-1009-31 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C20 (ETI)	шт	2	512,00 -	- -	1024	-	- -	- -	- -
198	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*28326,16* *20303,29*	*828,67* *680,02*	*283*	*203*	*8* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
199	& 1504-1104-6 варіант 1	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
200	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,04*	*2035,70* *1726,86*	*26,14* *6,95*	*81*	*69*	*1* -	*25,5000* *0,0825*	*1,02* -
201	С157-264 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 1,5 мм2	1000м	0,00306	14257,41 -	- -	44	-	- -	- -	- -
202	С157-270 варіант 2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 6 мм2	1000м	0,00102	59798,18 -	- -	61	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					19551	3112	275 158		44,08 2,16
		Разом устаткування, грн.					14706				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					579				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					**15285**				
		Разом будівельні роботи, грн.					4845				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1458				
		всього заробітна плата, грн.					3270				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1747				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					512				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6592**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	С157-264 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 1,5 мм2	1000м	0,00306	14257,41 -	- -	44	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 16					8449	1467	192 90		20,76 1,18
		Разом устаткування, грн.					6048				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					237				
		Всього устаткування, грн.					**6285**				
		Разом будівельні роботи, грн.					2401				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					742				
		всього заробітна плата, грн.					1557				
		Загальновиробничі витрати, грн.					831				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					243				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3232**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	& 1504-1009-6 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C16 (ETI)	шт	4	488,00 -	- -	1952	-	- -	- -	- -
219	& 1504-1104-8 варіант 1	Вимикач автоматичний однополюсний ETIMAT 6 1p C06	шт	21	172,20 -	- -	3616	-	- -	- -	- -
220	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*28326,16* *20303,29*	*828,67* *680,02*	*283*	*203*	*8* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
221	& 1504-1104-6 варіант 1	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
222	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,1*	*2035,70* *1726,86*	*26,14* *6,95*	*204*	*173*	*3* *1*	*25,5000* *0,0825*	*2,55* *0,01*
223	C157-264 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 1,5 мм2	1000м	0,00816	14257,41 -	- -	116	-	- -	- -	- -
224	C157-268 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 4 мм2	1000м	0,00102	38848,92 -	- -	40	-	- -	- -	- -
225	C157-270 варіант 2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 6 мм2	1000м	0,00102	59798,18 -	- -	61	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 17					22117	4993	385 248		70,97 3,45
		Разом устаткування, грн.					14362				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					565				
		Всього устаткування, грн.					**14927**				
		Разом будівельні роботи, грн.					7755				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2377				
		всього заробітна плата, грн.					5241				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2807				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					823				
		Всього будівельні роботи, грн.					**10562**				
		Всього по розділу 17					**25488**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 18. Щит розподільний системи протипожежного захисту ЩР-СПЗЖ									
226	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*шт*	*1*	*1081,93* *572,19*	*149,91* *55,58*	*1082*	*572*	*150* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
227	& С113-2129-2-1	Щит ЩРн-36з-0 У2 розподільний (корпус), навісний, на 36 модулів, розміром 540(Н)х310х120 мм, ступінь захисту IP54 з кріпленнями	шт	1	3421,03 -	- -	3421	-	- -	- -	- -
228	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,22*	*21609,57* *14555,80*	*828,67* *680,02*	*4754*	*3202*	*182* *150*	*207,2000* *9,7940*	*45,58* *2,15*
229	& 1504-1009-6 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C16 (ETI)	шт	1	488,00 -	- -	488	-	- -	- -	- -
230	& 1504-1104-8 варіант 1	Вимикач автоматичний однополюсний ETIMAT 6 1p C06	шт	21	172,20 -	- -	3616	-	- -	- -	- -
231	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*28326,16* *20303,29*	*828,67* *680,02*	*283*	*203*	*8* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
232	& 1504-1104-6 варіант 1	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
233	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,08*	*2035,70* *1726,86*	*26,14* *6,95*	*163*	*138*	*2* *1*	*25,5000* *0,0825*	*2,04* *0,01*
234	С157-264 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 1,5 мм2	1000м	0,00816	14257,41 -	- -	116	-	- -	- -	- -
235	С157-270 варіант 2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 6 мм2	1000м	0,00102	59798,18 -	- -	61	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 18					16379	4115	342 214		58,53 2,95
		Разом устаткування, грн.					6499				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					257				
		Всього устаткування, грн.					**6756**				
		Разом будівельні роботи, грн.					9880				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5423				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					4329				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2320				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					681				
		Всього будівельні роботи, грн.					**12200**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	& С113-2109-1 варіант 1	Вимикач 1-клавішний скритої проводни, 6А, 250В, IP20	шт	7	157,16 -	- -	1100	-	- -	- -	- -
240	*КБ21-22-1*	*Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці*	*100шт*	*0,6*	*1857,30* *1649,96*	- -	*1114*	*990*	- -	*25,3100* -	*15,19* -
241	& С113-2109-2-14 варіант 1	Вимикач 1-клавішний відкритої проводни, 6А,250В, IP44	шт	60	214,28 -	- -	12857	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 20					15430	1116	- -		17,13 -
		Разом будівельні роботи, грн.					15430				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14314				
		всього заробітна плата, грн.					1116				
		Загальновиробничі витрати, грн.					625				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					189				
		Всього будівельні роботи, грн.					**16055**				
		Всього по розділу 20					**16055**				
		Розділ 21. Кабельні вироби									
242	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*6,4*	*2035,70* *1726,86*	*26,14* *6,95*	*13028*	*11052*	*167* *44*	*25,5000* *0,0825*	*163,2* *0,53*
243	& С157-242-15 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 2х1,5 мм2	1000 м	0,6528	21331,36 -	- -	13925	-	- -	- -	- -
244	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*7,5*	*5299,95* *2304,20*	*2107,44* *451,38*	*39750*	*17282*	*15806* *3385*	*32,8000* *6,1138*	*246* *45,85*
245	& С1545-89-1-1Н варіант 1	Канал кабельний Expert 25х25 мм L=2 м	шт	375	98,29 -	- -	36859	-	- -	- -	- -
246	*КБ21-12-1*	*Прокладання коробів металевих*	*100м*	*0,8*	*15562,19* *3489,31*	*9835,24* *2186,02*	*12450*	*2791*	*7868* *1749*	*48,5300* *29,0880*	*38,82* *23,27*
247	2405-1227 варіант 1	Короби КП-0,15/0,Ч-2	шт	40	1883,31 -	- -	75332	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	*КБ21-14-1*	*Прокладання лотків*	*100м*	*0,8*	*4931,69* *3394,40*	*1085,17* *390,31*	*3945*	*2716*	*868* *312*	*47,2100* *4,9268*	*37,77* *3,94*
249	& 2405-11330-55 варіант 2	Лоток металевий розміром 400х2000 мм Л-400	шт	40	637,30 -	- -	25492	-	- -	- -	- -
250	*КБ21-3-1*	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм (труба гофрована)*	*100м*	*177,72*	*2705,18* *1604,26*	*139,44* *37,05*	*480765*	*285109*	*24781* *6585*	*23,9800* *0,4400*	*4261,73* *78,2*
251	& С1545-318-1-1О варіант 1	Труба гофрована легка з самозатухаючого ПВХ-пластику Dзов. 20	м	17949,72	12,05 -	- -	216294	-	- -	- -	- -
252	*КБ21-4-1*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2*	*100м*	*177,72*	*668,65* *489,21*	*53,90* *31,08*	*118832*	*86942*	*9579* *5524*	*7,4100* *0,4130*	*1316,91* *73,4*
253	& С157-242-16 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 3х1,5 мм2	1000 м	2,6826	30196,07 -	- -	81004	-	- -	- -	- -
254	& С157-242-17 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 3х2,5 мм2	1000 м	0,01734	67,81 -	- -	1	-	- -	- -	- -
255	& С157-242-18 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 5х1,5 мм2	1000 м	0,41514	50266,54 -	- -	20868	-	- -	- -	- -
256	& С157-242-19 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 5х2,5 мм2	1000 м	0,3009	77268,14 -	- -	23250	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	& С153-23-1	Кабелі контрольні КВВГнг-LS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 31.3-23075526-004:2007 перетином 7х1,5 мм2	1000м	0,051	71853,14 -	- -	3665	-	- -	- -	- -
258	& С153-23-2	Кабелі контрольні КВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, вогнестійкий зі зниженими димо- та газо- виділенням з ізоляцією що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 31.3-23075526-004:2007 перетином 7х1,5 мм2	1000м	0,0459	73505,54 -	- -	3374	-	- -	- -	- -
259	& С153-23-6	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газо-виділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 3х1,5 мм2	1000м	12,6378	125975,38 -	- -	1592052	-	- -	- -	- -
260	& С153-23-5	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газо-виділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 5х1,5 мм2	1000м	1,58406	199956,71 -	- -	316743	-	- -	- -	- -
261	& С153-23-9	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газо-виділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 5х2,5 мм2	1000м	0,3927	265708,92 -	- -	104344	-	- -	- -	- -
262	*КБ21-3-1*	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм (труба гофрована)*	*100м*	*13,63*	*2705,18* *1604,26*	*139,44* *37,05*	*36872*	*21866*	*1901* *505*	*23,9800* *0,4400*	*326,85* *6*
263	& С1545-318-11 варіант 1	Труба гофрована легка з самозатухаючого ПВХ-пластику Dзов. 25	м	1403,89	16,95 -	- -	23796	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	*КБ21-4-2*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*9,37*	*802,63* *567,77*	*74,89* *42,52*	*7521*	*5320*	*702* *398*	*8,6000* *0,5634*	*80,58* *5,28*
265	& С157-242-20 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 3х4 мм2	1000 м	0,20604	72958,06 -	- -	15032	-	- -	- -	- -
266	& С157-242-21 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 3х6 мм2	1000 м	0,21624	105237,58 -	- -	22757	-	- -	- -	- -
267	& С157-242-22 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 5х4 мм2	1000 м	0,2499	367085,15 -	- -	91735	-	- -	- -	- -
268	& С157-242-23 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 5х6 мм2	1000 м	0,0969	170928,84 -	- -	16563	-	- -	- -	- -
269	& С153-23-4	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газовиділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 3х4 мм2	1000м	0,09384	231167,09 -	- -	21693	-	- -	- -	- -
270	& С153-23-7	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газовиділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 3х6 мм2	1000м	0,01938	301362,50 -	- -	5840	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	& С153-23-10	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газовиділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 5х4 мм2	1000м	0,43452	367080,90 -	- -	159504	-	- -	- -	- -
272	& С153-23-101	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газовиділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 5х6 мм2	1000м	0,07344	482353,43 -	- -	35424	-	- -	- -	- -
273	*КБ21-3-2*	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм*	*100м*	*2,67*	*2978,86* *1703,27*	*183,01* *48,62*	*7954*	*4548*	*489* *130*	*25,4600* *0,5775*	*67,98* *1,54*
274	& С1545-318-2-1П варіант 1	Труба гофрована легка з самозатухаючого ПВХ-пластику Dзов. 32	м	275,01	23,72 -	- -	6523	-	- -	- -	- -
275	*КБ21-4-3*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2*	*100м*	*2,67*	*1118,51* *805,44*	*138,04* *76,80*	*2986*	*2151*	*369* *205*	*12,2000* *1,0147*	*32,57* *2,71*
276	& С157-242-24 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 3х10 мм2	1000 м	0,16014	171514,75 -	- -	27466	-	- -	- -	- -
277	& С157-242-25 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 5х10 мм2	1000 м	0,0306	281665,38 -	- -	8619	-	- -	- -	- -
278	& С153-23-11	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газовиділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 5х10 мм2	1000м	0,0816	712914,37 -	- -	58174	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	*КБ21-3-3*	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм*	*100м*	*3,05*	*3357,68* *1782,22*	*278,87* *74,09*	*10241*	*5436*	*851* *226*	*26,6400* *0,8800*	*81,25* *2,68*
280	& С1545-318-3-1Р варіант 1	Труба гофрована легка з самозатухаючого ПВХ-пластику Dзов. 40	м	314,15	31,98 -	- -	10047	-	- -	- -	- -
281	*КБ21-4-3*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2*	*100м*	*3,05*	*1118,51* *805,44*	*138,04* *76,80*	*3411*	*2457*	*421* *234*	*12,2000* *1,0147*	*37,21* *3,09*
282	& С157-242-27 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 5х16 мм2	1000 м	0,1887	456287,77 -	- -	86102	-	- -	- -	- -
283	& С153-23-8	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газовиділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 3х16 мм2	1000м	0,02856	682669,51 -	- -	19497	-	- -	- -	- -
284	& С153-23-12	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газовиділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 5х16 мм2	1000м	0,09384	1107988,27 -	- -	103974	-	- -	- -	- -
285	*КБ21-3-3*	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм*	*100м*	*2,14*	*3357,68* *1782,22*	*278,87* *74,09*	*7185*	*3814*	*597* *159*	*26,6400* *0,8800*	*57,01* *1,88*
286	& С1545-318-4 варіант 1	Труба гофрована легка з самозатухаючого ПВХ-пластику Dзов. 50	м	117,42	45,17 -	- -	5304	-	- -	- -	- -
287	*КБ21-4-4*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2*	*100м*	*2,14*	*1541,14* *1074,81*	*216,36* *115,02*	*3298*	*2300*	*463* *246*	*16,2800* *1,5091*	*34,84* *3,23*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	& С157-242-28 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 5х25 мм2	1000 м	0,102	695942,93 -	- -	70986	-	- -	- -	- -
289	& С153-23-14	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газовиділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 5х25 мм2	1000м	0,11628	1358787,97 -	- -	158000	-	- -	- -	- -
290	*КБ21-1-2*	*Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм*	*100м*	*3*	*8405,21* *5171,77*	*2390,07* *1068,27*	*25216*	*15515*	*7170* *3205*	*71,9300* *14,6761*	*215,79* *44,03*
291	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 33 мм, товщина стінки 2 мм	м	309	143,07 -	- -	44209	-	- -	- -	- -
292	*КБ21-1-3*	*Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм*	*100м*	*1,2*	*8980,38* *5278,18*	*2699,93* *1176,48*	*10776*	*6334*	*3240* *1412*	*73,4100* *16,0440*	*88,09* *19,25*
293	С113-135 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	123,6	176,42 -	- -	21806	-	- -	- -	- -
294	*КБ21-1-14*	*Прокладання стальних труб по фермах і колонах, діаметр труб до 100 мм*	*100м*	*0,5*	*45044,63* *6938,35*	*34849,36* *8246,25*	*22522*	*3469*	*17425* *4123*	*96,5000* *113,8822*	*48,25* *56,94*
295	С113-8 варіант 4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	51,5	328,17 -	- -	16901	-	- -	- -	- -
296	& С153-23-15	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газовиділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 5х70 мм2	1000м	0,0765	3240544,79 -	- -	247902	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	& С153-23-16	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газовиділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 5х95 мм2	1000м	0,1428	4397135,06 -	- -	627911	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 21					5225720	479102	92697 28442		7134,85 371,82
		Разом будівельні роботи, грн.					5225720				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4653921				
		всього заробітна плата, грн.					507544				
		Загальновиробничі витрати, грн.					278313				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					728,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					83053				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5504033**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					17332				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5013				
		Всього будівельні роботи, грн.					**65794**				
		– – –

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-039

на Структурована кабельна система . Система виклику персонала. Радіофікація

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2602,582	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	7,45447	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	565,209	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. СКС									
1	КМ11-96-2	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 10 кг/ сервер/	шт	1	230,14 227,46	2,68 0,91	230	227	3 1	3,2000 0,0126	3,2 0,01
2	КМ10-184-5	Комутатор службового зв'язку	шт	18	981,51 706,56	192,24 40,92	17667	12718	3460 737	9,6000 0,5560	172,8 10,01
3	КМ10-185-2	Електрична перевірка та настроювання комутаторів усіх призначень [крім міжміських]	р.місце	18	4227,51 2983,55	1243,96 194,20	76095	53704	22391 3496	35,2000 2,5600	633,6 46,08
4	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг/ оптичний модуль /	шт	20	116,41 113,73	2,68 0,91	2328	2275	53 18	1,6000 0,0126	32 0,25
5	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	2	342,53 333,26	- -	685	667	- -	4,8000 -	9,6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КМ11-96-1*	*Установлення знімних та висувних блоків [модудолів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (точка доступа до мережі Wi-Fi)*	*шт*	*31*	*34,12* *34,12*	- -	*1058*	*1058*	- -	*0,4800* -	*14,88* -
7	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (оптична патч-панель)	шт	1	46,56 45,49	1,07 0,36	47	45	2 -	0,6400 0,0050	0,64 0,01
8	КМ8-398-1	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	218	736,08 115,04	552,69 110,93	160465	25079	120486 24183	1,6000 1,5334	348,8 334,28
9	КМ8-398-2	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	3	1135,40 230,08	832,13 168,18	3406	690	2496 505	3,2000 2,3155	9,6 6,95
10	КМ8-398-3	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 70 мм2	100 м	3	1586,23 345,12	1157,38 239,20	4759	1035	3472 718	4,8000 3,2516	14,4 9,75
11	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	32	838,56 690,24	26,14 6,95	26834	22088	836 222	9,6000 0,0825	307,2 2,64
12	& 15096-1013-6 варіант 1	Кабель звита пара UTP кат 5е 4 пари 0,51 мм внутрішні LSON КПВОНГ - NF-ВП /350/ 4*2*0,51 (UPT-CAT 5e LSON)	м	25500	14,01 -	- -	357255	-	- -	- -	- -
13	& 15096-1013-6 варіант 2	Волоконно-оптичний кабель одномодовий , внутрішній,на 8 волокон,безгалогенний Fin MarkUTO 08-SM-15 LSZH	м	306	15,05 -	- -	4605	-	- -	- -	- -
14	& С154-62-11 варіант 1	Кабель телефонний безгалогеновий , оболонка не поширює горіння J-H(St) H Bd 50x2x0.6	м	306	11,25 -	- -	3443	-	- -	- -	- -
15	КМ10-929-2	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 8	пристрій	2	444,60 325,97	113,28 3,15	889	652	227 6	3,3000 0,0354	6,6 0,07
		Разом прямі витрати по розділу 1					659766	120238	153426 29886		1553,32 410,05
		Разом будівельні роботи, грн.					659766				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					386102				
		всього заробітна плата, грн.					150124				
		Загальновиробничі витрати, грн.					73175				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					173,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19822				
		Всього будівельні роботи, грн.					**732941**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& С113-2106-598 варіант 3	Розетка накладна на 1 модуль	шт	31	102,07 -	- -	3164	-	- -	- -	- -
31	& С113-2106-598 варіант 4	Підрозетник одиночний білий блочний FLE-A0040	шт	210	45,97 -	- -	9654	-	- -	- -	- -
32	*КМ11-96-1*	*Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (оптичний патч-панель)*	*шт*	*22*	*45,49* *45,49*	- -	*1001*	*1001*	- -	*0,6400* -	*14,08* -
33	*КМ8-395-1 т.ч. п.1.4 к=1,05*	*Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*5,34*	*2965,09* *2929,21*	- -	*15834*	*15642*	- -	*40,7400* -	*217,55* -
34	& 290220-3056-П варіант 1	Лоток перфорований 200х50 L 3000 мм	м	156	291,86 -	- -	45530	-	- -	- -	- -
35	& 15102-28107-6К варіант 1	Лоток перфорований типу 100х50 L 3000	м	378	151,42 -	- -	57237	-	- -	- -	- -
36	1503-11052 варіант 1	Кут СРО 90 горизонтальний 90* .200х50 . гарячого цинкування	шт	2	63,52 -	- -	127	-	- -	- -	- -
37	1503-11052 варіант 2	Кут СРО 90 горизонтальний 90* .100х50 . гарячого цинкування	шт	11	49,24 -	- -	542	-	- -	- -	- -
38	1503-11052 варіант 3	Відгалужувач DL200*50 гарячого цинкування	шт	9	169,60 -	- -	1526	-	- -	- -	- -
39	1503-11052 варіант 4	Перехідник RRC симетричний 200/100 висота 50 мм ,гарячого цинкування	шт	1	169,60 -	- -	170	-	- -	- -	- -
40	1503-11052 варіант 5	Пластина кріпильна GTO висота 50 мм гарячого цинкування	шт	92	481,72 -	- -	44318	-	- -	- -	- -
41	1503-11052 варіант 6	Кронштейн PL полегшений для підвіса лотка . гарячого цинкування	шт	1068	481,72 -	- -	514477	-	- -	- -	- -
42	1503-11052 варіант 7	Шпилька М8х1000	шт	1068	71,68 -	- -	76554	-	- -	- -	- -
43	1503-11052 варіант 8	Посилений клиновий анкер М10*60	шт	1068	29,86 -	- -	31890	-	- -	- -	- -
44	1503-11052 варіант 9	Гайка шестигранна М8	шт	4272	2,97 -	- -	12688	-	- -	- -	- -
45	1503-11052 варіант 10	Шайба кузовна М8	шт	4272	1,42 -	- -	6066	-	- -	- -	- -
46	1503-11052 варіант 11	Гвинт з хрестоподібним шліцом М6*10	шт	1408	1,98 -	- -	2788	-	- -	- -	- -
47	1503-11052 варіант 12	Гайка з рискою ,що перешкоджає відкручуванню М6	шт	1408	1,23 -	- -	1732	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1503-11052 варіант 13	Стінове кріплення лотку /кронштейн/ гарячого цинкування	шт	30	481,72 -	- -	14452	-	- -	- -	- -
49	1503-11052 варіант 14	Посилений клиновий анкер М8*50	шт	30	481,72 -	- -	14452	-	- -	- -	- -
50	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*0,15*	*4990,27* *2304,20*	*1828,57* *377,28*	*749*	*346*	*274* *57*	*32,8000* *5,2338*	*4,92* *0,79*
51	& 2405-1203-1 варіант 1	Короб драбинного типу 50х300	м	15	124,14 -	- -	1862	-	- -	- -	- -
52	КМ8-152-13	Конструкція із профільної сталі для кріплення кабельних закладних підвісок, маса до 1 кг	100 шт	0,61	6926,53 1725,60	710,59 88,77	4225	1053	433 54	24,0000 1,0784	14,64 0,66
53	1503-11052 варіант 15	П-подібний рофіль PSL довжина 2 м	шт	30	481,72 -	- -	14452	-	- -	- -	- -
54	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2	100 м	30	7316,27 4486,56	43,57 11,58	219488	134597	1307 347	62,4000 0,1375	1872 4,13
55	& С1545-186-7	Провід силовий мідний ПВ-3 нгд4	м	3060	49,14 -	- -	150368	-	- -	- -	- -
56	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*17*	*3367,48* *2672,79*	*528,20* *308,64*	*57247*	*45437*	*8979* *5247*	*41,0000* *4,1090*	*697* *69,85*
57	& 2405-1203-1 варіант 2	Труба гофрована гнучка д 20 мм	м	1700	50,70 -	- -	86190	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1517683	273679	15267 6623		3862,08 87,81
		Разом будівельні роботи, грн.					1517683				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1228737				
		всього заробітна плата, грн.					280302				
		Загальновиробничі витрати, грн.					146126				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					367,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41924				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1663809**				
		Всього по розділу 2					**1663809**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Система виклику персонала									
58	КМ10-683-10	Пульт керування виносний ВПК	шт	19	477,15 235,52	- -	9066	4475	- -	3,2000 -	60,8 -
59	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т /контрольна панель медсестри/лікаря/	шт	8	173,15 112,40	26,14 6,95	1385	899	209 56	1,6000 0,0825	12,8 0,66
60	*КМ11-96-1*	*Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (блок виклику медсестри)*	*шт*	*41*	*45,49* *45,49*	- -	*1865*	*1865*	- -	*0,6400* -	*26,24* -
61	КМ10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5/ пульт виклику медсестри /	шт	27	629,10 471,04	- -	16986	12718	- -	6,4000 -	172,8 -
62	КМ11-96-2	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 10 кг/ сервер/	шт	1	230,14 227,46	2,68 0,91	230	227	3 1	3,2000 0,0126	3,2 0,01
63	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні / надпалатна лампа-індікатор/	шт	28	261,68 208,61	1,55 0,17	7327	5841	43 5	3,2000 0,0026	89,6 0,07
64	КМ10-173-10	Електрична перевірка та регулювання апаратури тонального виклику або підсилення тональної частоти	плата	1	678,08 678,08	- -	678	678	- -	8,0000 -	8 -
65	КМ8-398-1	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	22	736,08 115,04	552,69 110,93	16194	2531	12159 2440	1,6000 1,5334	35,2 33,73
66	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	8	838,56 690,24	26,14 6,95	6708	5522	209 56	9,6000 0,0825	76,8 0,66
67	& 15096-1013-6 варіант 3	Кабель звита пара UTP кат 5е 4 пари 0,51 мм внутрішні LSON КПВОНГ - NF-ВП /350/ 4*2*0,51 (UPT-CAT 5e LSON)	м	3060	13,86 -	- -	42412	-	- -	- -	- -
68	*КБ21-2-7*	*Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*8*	*3367,48* *2672,79*	*528,20* *308,64*	*26940*	*21382*	*4226* *2469*	*41,0000* *4,1090*	*328* *32,87*
69	& 2405-1203-1 варіант 2	Труба гофрована гнучка д 20 мм	м	800	50,70 -	- -	40560	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					170351	56138	16849 5027		813,44 68
		Разом будівельні роботи, грн.					170351				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					97364				
		всього заробітна плата, грн.					61165				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31565				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					78,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8985				
		Всього будівельні роботи, грн.					**201916**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					252101				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					622,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					71063				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2602582**				
		– – –

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-040

придбання устаткування структурова кабельна система , система виклику персонала , радіофікація
Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 2794,155 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Устаткування СКС.				
1	1503-1270 варіант 4	Сервер; (маса=0,19)	шт	1	140000,00	140000
2	& 15096-31021-8 варіант 1	Міжмережевий екран; (маса=0,0529)	шт	1	70250,00	70250
3	1715-10067 варіант 2	Керований комутатор ядра мережі; (маса=0,003)	шт	1	20207,00	20207
4	1715-10067 варіант 1	Комутатор на 48 портів; (маса=0,003)	шт	8	20900,00	167200
5	1715-10067 варіант 3	Комутатор POE на 24 порти; (маса=0,003)	шт	9	18100,00	162900
6	1715-10067 варіант 4	Оптичний SFP модуль; (маса=0,003)	шт	20	760,00	15200
7	170311-1117 варіант 1	Блок резервного живлення з акамуляторами UPS Logik Power 6000 PRO RM ; (маса=0,065)	шт	2	52500,00	105000
8	1715-10067 варіант 6	Точка доступу до мережі WiFi D -Link; (маса=0,003)	шт	31	6000,00	186000
9	1715-10067 варіант 5	Оптична патч-панель в зборі 8 SC Simplex Singlemode 1 U чорна UA FOP SCS-B-; (маса=0,003)	шт	1	898,00	898
		Разом по розділу 1				867655

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				13677
		Всього по розділу 1				**881332**
		Розділ 2. Телефоні апарати				
10	6203-1 варіант 2	Апарат телефоний; (маса=0,0013)	шт	44	9000,00	396000
11	& 1501-11000-44 варіант 3	Конектор RJ45 ; (маса=0,045)	шт	44	1,60	70
12	& 1501-11000-44 варіант 4	Конектор RJ11/RJ14/RJ25; (маса=0,045)	шт	44	1,70	75
13	1715-10067 варіант 20	Патч-корд 1,0 м cat 5e/U/UTP ; (маса=0,003)	шт	250	42,00	10500
14	1715-10067 варіант 21	Патч-корд 3,0 м cat 5e/U/UTP ; (маса=0,003)	шт	235	66,00	15510
15	1715-10067 варіант 22	Патч-корд 5,0 м cat 5e/U/UTP ; (маса=0,003)	шт	50	100,00	5000
16	1715-10067 варіант 23	Патч-корд оптичний SC/UPS/SC/UPS SM 1 м Duplex ; (маса=0,003)	шт	17	90,00	1530
17	1715-10067 варіант 24	Патч-корд оптичний SC/UPS/SC/UPS SM 1 м Simplex ; (маса=0,003)	шт	17	161,00	2737
18	1715-10067 варіант 25	Патч-корд оптичний SC/UPS/SC/UPS SM 2 м Duplex ; (маса=0,003)	шт	17	177,00	3009
19	1503-1270 варіант 6	Шафа монтажна підлогова 42U UA-MGSE 4288PB; (маса=0,19)	шт	3	33100,00	99300
20	1503-1270 варіант 7	Вентиляторний блок з термостатом; (маса=0,19)	шт	3	3300,00	9900
21	1503-1270 варіант 8	Кабельний організатор 1U р 5 металевими кільцями чорний ; (маса=0,19)	шт	21	215,00	4515
22	1715-10067 варіант 13	Патч-панель 24 порта RJ-45 19" 1U UTR cat 5e ; (маса=0,003)	шт	21	215,00	4515
23	1715-10067 варіант 14	Патч-панель TEEFONE RJ-45 APM 1711214-2 ; (маса=0,003)	шт	1	420,00	420
		Разом по розділу 2				553081
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				19454

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 2				**572535**
		Розділ 3. Система виклику персоналу				
24	170311-1117 варіант 5	Блок управління палатний Comfort 10 " ; (маса=0,065)	шт	19	17960,00	341240
25	170311-1117 варіант 6	Контрольна панель медсестри /лікаря; (маса=0,065)	шт	8	67600,00	540800
26	1504-17160 варіант 9	Блок викоику медсестри приліжковий; (маса=0,00057)	шт	27	2880,00	77760
27	1504-17160 варіант 10	Блок викоику медсестри /санвузол/; (маса=0,00057)	шт	14	2920,00	40880
28	1504-17160 варіант 15	Пульт переносний виклику медсестри; (маса=0,00057)	шт	27	2000,00	54000
29	1504-17160 варіант 12	Надпалатна лампа-індикатор; (маса=0,00057)	шт	28	3120,00	87360
30	1504-17160 варіант 13	Блок виклику антивандальний Street Call Unit IK-10; (маса=0,00057)	шт	14	4360,00	61040
31	1503-1270 варіант 9	Сервер додатків МЗО системи виклику персоналу; (маса=0,19)	шт	1	119600,00	119600
		Разом по розділу 3				1322680
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				15065
		Всього по розділу 3				**1337745**
		Розділ 4. Радіофікація				
32	1504-17160 варіант 14	Устаткування формування спеціальних повідомлень ДМПОЗ -FM /МР; (маса=0,00057)	шт	1	2500,00	2500
		Разом по розділу 4				2500
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				43
		Всього по розділу 4				**2543**
		Разом				**2745916**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				48239

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**2794155**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-041

на пусконалагоджувальні роботи СКС , системи виклику персонала , радіофікації

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	18,292	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,14122	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	14,122	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пусконалагоджувальні роботи СКС. 1-й етап									
1	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	60	118,54 118,54	- -	7112	7112	- -	1,2000 -	72 -
2	КП1-62-8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	фазув-ня	50	79,02 79,02	- -	3951	3951	- -	0,8000 -	40 -
3	КП1-62-16	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром	вимір.	80	7,90 7,90	- -	632	632	- -	0,0800 -	6,4 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					11695	11695	- -		118,4 -
		Разом будівельні роботи, грн.					11695				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11695				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					4974				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1175				
		Всього будівельні роботи, грн.					**16669**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					5459				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1289				
		Всього будівельні роботи, грн.					**18292**				
		– – –

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-042

на Протидимний захист

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1791,883	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,0517	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	154,586	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система Д 1									
1	КБ20-31-3	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,2 т	шт	1	1636,72 1077,43	207,44 58,98	1637	1077	207 59	15,9100 0,7799	15,91 0,78
2	& С130-1-387	Вентилятор радіальний димовидалення ВРАН 9-071 ДУ , LO	шт	1	85511,59 -	- -	85512	-	- -	- -	- -
3	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,9	677,31 654,28	6,72 1,96	610	589	6 2	9,7800 0,0266	8,8 0,02
4	& С130-235-В1-87 варіант 1	Вставка гнучка кругла до вентилятора ВРАН9-071 ДУ,LO -- СОМ 071-ВРАН	шт	1	2906,05 -	- -	2906	-	- -	- -	- -
5	& С130-235-В1-87 варіант 2	Вставка гнучка прямокутна до вентилятора ВРАН9-071 ДУ,LO -- СОМ 071-ВРАН	шт	1	3807,73 -	- -	3808	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ20-22-1	Установлення зонтів над обладнанням	м2	0,5	6942,71 101,38	33,62 9,79	3471	51	17 5	1,4100 0,1330	0,71 0,07
7	С1630-76	Зонти витяжні над устаткуванням із листової гарячекатаної та сортової сталі	м2	0,5	6531,63 -	- -	3266	-	- -	- -	- -
8	КБ20-41-8	Установлення віброізоляторів номер 45	10шт	0,1	16343,09 1263,83	50,43 14,68	1634	126	5 1	16,6600 0,1995	1,67 0,02
9	КБ20-13-3	Установлення клапанів зворотних діаметром до 800 мм	клапан	1	341,00 220,09	23,53 6,85	341	220	24 7	3,2500 0,0931	3,25 0,09
10	& С130-64-144	Зворотній клапан КО-071	шт	1	3387,09 -	- -	3387	-	- -	- -	- -
11	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	5	932,55 620,83	57,15 16,64	4663	3104	286 83	9,2800 0,2261	46,4 1,13
12	& С130-376-18	Клапани протипожежний димовий КПУ -1 Н-800х500 канальний з ел. приводом 220 В зі зворотньою пружиною	шт	5	21087,12 -	- -	105436	-	- -	- -	- -
13	& С111-878-6	Сітка оцинкована на повітропровід 800х50	шт	5	1858,46 -	- -	9292	-	- -	- -	- -
14	КБ20-4-19	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 1,0 мм, діаметром до 1250 мм	100м2	0,0222	72498,40 7767,76	324,08 87,80	1609	172	7 2	116,1100 1,1928	2,58 0,03
15	КБ20-4-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	100м2	2,501	75823,43 7096,75	307,27 82,91	189634	17749	768 207	106,0800 1,1263	265,31 2,82
		Разом прямі витрати по розділу 1					417206	23088	1320 366		344,63 4,96
		Разом будівельні роботи, грн.					417206				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					392798				
		всього заробітна плата, грн.					23454				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13675				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4186				
		Всього будівельні роботи, грн.					**430881**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& С130-235-В1-87 варіант 3	Вставка гнучка кругла до вентилятора ОСА-301-050 СОМ 050-ОСА	шт	2	1345,45 -	- -	2691	-	- -	- -	- -
18	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	686,02 620,45	62,13 17,52	686	620	62 18	8,4300 0,2295	8,43 0,23
19	& С130-1-387 варіант 1	Вентилятор осьовий для підпору повітря ОСА 301-050 з ел. двигуном 4/3000 в в комплекті з опорами	шт	1	28754,71 -	- -	28755	-	- -	- -	- -
20	КБ20-13-3	Установлення клапанів зворотних діаметром до 800 мм	клапан	1	341,00 220,09	23,53 6,85	341	220	24 7	3,2500 0,0931	3,25 0,09
21	& С130-64-144 варіант 1	Зворотній клапан КО-050	шт	1	2918,93 -	- -	2919	-	- -	- -	- -
22	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	4	932,55 620,83	57,15 16,64	3730	2483	229 67	9,2800 0,2261	37,12 0,9
23	& С130-376-18	Клапани протипожежний димовий КПУ -1 Н-800х500 канальний з ел. приводом 220 В зі зворотньою пружиною	шт	4	21087,12 -	- -	84348	-	- -	- -	- -
24	& С111-878-6	Сітка оцинкована на повітропровід 800х50	шт	5	1858,46 -	- -	9292	-	- -	- -	- -
25	КБ20-4-19	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 1,0 мм, діаметром до 1250 мм	100м2	0,0235	72498,40 7767,76	324,08 87,80	1704	183	8 2	116,1100 1,1928	2,73 0,03
26	КБ20-4-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	100м2	1,933	75823,43 7096,75	307,27 82,91	146567	13718	594 160	106,0800 1,1263	205,05 2,18
27	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	0,19625	174,38 124,76	26,95 5,45	34	24	5 1	1,8200 0,0745	0,36 0,01
28	& С111-175-47	Гратка повітрозабірна	шт	1	900,24 -	- -	900	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					282238	17510	925 256		260,85 3,45
		Разом будівельні роботи, грн.					282238				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					263803				
		всього заробітна плата, грн.					17766				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10346				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3165				
		Всього будівельні роботи, грн.					**292584**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& С130-376-18 варіант 3	Клапан надлишкового тиску стіновий з решітками ОКС 550х450	шт	10	18758,46 -	- -	187585	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					515675	11876	925 267		174,69 3,61
		Разом будівельні роботи, грн.					515675				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					502874				
		всього заробітна плата, грн.					12143				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7017				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2136				
		Всього будівельні роботи, грн.					**522692**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& С111-175-47	Гратка повітрозабірна	шт	2	900,24 -	- -	1800	-	- -	- -	- -
53	КБ20-13-21	Установлення клапанів перекидних периметром до 3600 мм	клапан	1	621,99 464,77	50,43 14,68	622	465	50 15	6,7800 0,1995	6,78 0,2
54	& С130-376-18 варіант 4	Клапан надлишкового тиску стіновий з решітками ОКС 1050х700	шт	1	22314,18 -	- -	22314	-	- -	- -	- -
55	КБ20-13-3	Установлення клапанів зворотних діаметром до 800 мм	клапан	2	341,00 220,09	23,53 6,85	682	440	47 14	3,2500 0,0931	6,5 0,19
56	& С130-64-144 варіант 2	Зворотній клапан КО-063	шт	2	3223,91 -	- -	6448	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					122083	2188	188 54		31,59 0,71
		Разом будівельні роботи, грн.					122083				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					119707				
		всього заробітна плата, грн.					2242				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1282				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					388				
		Всього будівельні роботи, грн.					**123365**				
		Всього по розділу 4					**123365**				
		Розділ 5. Різне									
57	КМ8-397-1	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м	100 м	1,3	16997,38 1035,36	2792,09 552,90	22097	1346	3630 719	14,4000 7,4616	18,72 9,7
58	& С111-22-76 варіант 2	Профіль перфорований монтажний Т30	мп	132,6	220,00 -	- -	29172	-	- -	- -	- -
59	КБ26-6-10	Вогнезахист шнуром базальтовим	10 м	46	1648,41 1424,65	181,55 52,86	75827	65534	8351 2432	18,7800 0,7182	863,88 33,04
60	& С111-22-76 варіант 1	Шнур базальтовийд 6 мм	мп	469,2	46,03 -	- -	21597	-	- -	- -	- -
61	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової*	*10 м2*	*50,6*	*440,32* *96,34*	- -	*22280*	*4875*	- -	*1,4400* -	*72,86* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С111-1720 варіант 3	Вогнезахисна система Fix M	м2	581,9	336,80 -	- -	195984	-	- -	- -	- -
63	С188888-21 варіант 2	Піна монтажна негорюча 750 мл	шт	5	285,99 -	- -	1430	-	- -	- -	- -
64	КБ26-26-1	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	10 м2	3,5	1104,53 845,66	258,87 75,38	3866	2960	906 264	12,1800 1,0241	42,63 3,58
65	& С111-1797-8-1Ц	Сталь листова оцинкована	м2	35,7	304,40 -	- -	10867	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					383120	74715	12887 3415		998,09 46,32
		Разом будівельні роботи, грн.					383120				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					295518				
		всього заробітна плата, грн.					78130				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39241				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					96,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10976				
		Всього будівельні роботи, грн.					**422361**				
		Всього по розділу 5					**422361**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1720322	129377	16245 4358		1809,85 59,05
		Разом будівельні роботи, грн.					1720322				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1574700				
		всього заробітна плата, грн.					133735				
		Загальновиробничі витрати, грн.					71561				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					182,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20851				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1791883**				
		Всього по кошторису					**1791883**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2051,7**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**154586**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-043

на пусконалагоджувальні роботи протидимного захисту

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	24,331	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,18783	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	18,787	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП3-25-1	Визначення амплітуд вібропереміщення [віброшвидкості, віброприскорення] віброізольованих вентиляторних установок і розробка заходів щодо доведення їхніх значень до припустимої межі при кількості вентиляторів до 5	вент.уст	1	1738,53 1738,53	- -	1739	1739	- -	17,6000 -	17,6 -
2	КП3-43-1	Мережі систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	1	1738,53 1738,53	- -	1739	1739	- -	17,6000 -	17,6 -
3	КП3-23-1	Система підпору у сходових клітках і ліфтових шахтах при кількості поверхів, що обслуговуються до 6	система	1	6321,92 6321,92	- -	6322	6322	- -	64,0000 -	64 -
4	КП3-24-1	Система димовидалення при кількості поверхів,що обслуговуються до 6	система	1	5531,68 5531,68	- -	5532	5532	- -	56,0000 -	56 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КП3-25-1	Визначення амплітуд вібропереміщення [віброшвидкості, віброприскорення] віброізольованих вентиляторних установок і розробка заходів щодо доведення їхніх значень до припустимої межі при кількості вентиляторів до 5	вент.уст	1	1738,53 1738,53	- -	1739	1739	- -	17,6000 -	17,6 -
		Разом прямі витрати по кошторису					17071	17071	- -		172,8 -
		Разом будівельні роботи, грн.					17071				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					17071				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7260				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1716				
		Всього будівельні роботи, грн.					**24331**				
		Всього по кошторису					**24331**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**187,83**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**18787**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-044

на монтажні роботи СКД

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	966,546	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,94994	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	374,303	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ11-138-1	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг / контролер /	комплект	32	288,29 56,20	210,01 43,68	9225	1798	6720 1398	0,8000 0,5337	25,6 17,08
2	*КМ10-668-1*	*Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні*	*шт*	*64*	*110,31* *104,30*	*6,01* *0,66*	*7060*	*6675*	*385* *42*	*1,6000* *0,0101*	*102,4* *0,65*
3	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	64	465,37 235,52	23,60 1,05	29784	15073	1510 67	3,2000 0,0162	204,8 1,04
4	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	32	1915,08 1220,54	307,58 65,48	61283	39057	9843 2095	14,4000 0,8896	460,8 28,47
5	*КМ8-532-4*	*Пост керування кнопковий загального призначення, (зчитувач)*	*шт*	*32*	*316,13* *147,20*	*14,61* *2,53*	*10116*	*4710*	*468* *81*	*2,0000* *0,0305*	*64* *0,98*
6	*КМ8-530-4*	*Замок електромагнітний*	*шт*	*15*	*387,18* *353,28*	*14,61* *2,53*	*5808*	*5299*	*219* *38*	*4,8000* *0,0305*	*72* *0,46*
7	*КМ11-1-9*	*Доводчик*	*шт*	*64*	*538,12* *242,75*	*145,91* *83,60*	*34440*	*15536*	*9338* *5350*	*3,2000* *1,0246*	*204,8* *65,57*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	*КМ8-532-1*	*Кнопка виходу,кнопка аварійного розблокування дверей*	*шт*	*96*	*171,78* *161,92*	*9,86* *2,41*	*16491*	*15544*	*947* *231*	*2,2000* *0,0289*	*211,2* *2,77*
9	КМ8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	10	4296,23 1498,56	328,62 45,21	42962	14986	3286 452	22,4000 0,5520	224 5,52
10	& 2405-1203-1 варіант 4	Труба гофрована д 20 мм з протяжкою ПВХ	м	1000	50,70 -	- -	50700	-	- -	- -	- -
11	КМ8-153-1	Короб зі стояками та поличками для прокладання кабелів до 35 кВ усередині та зовні будинків	100 м	0,1	34882,49 13919,84	14530,03 2800,93	3488	1392	1453 280	193,6000 36,0937	19,36 3,61
12	& 2405-1203-1 варіант 5	Кабельний канал 25х17	м	100	93,54 -	- -	9354	-	- -	- -	- -
13	КМ8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	1	1456,14 345,12	1064,05 212,48	1456	345	1064 212	4,8000 2,9458	4,8 2,95
14	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	10	2403,29 1207,92	488,02 129,66	24033	12079	4880 1297	16,8000 1,5400	168 15,4
15	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	56,5	4251,04 3110,46	54,86 5,99	240184	175741	3100 338	44,8000 0,0922	2531,2 5,21
16	& С100-15096-2011 варіант 4	Провід ПСВВнг 6х0.4	1000м	0,765	12867,80 -	- -	9844	-	- -	- -	- -
17	& С100-15096-2011 варіант 5	Кабель силовий ШВВП-нг 2х1,5	1000м	0,714	14346,80 -	- -	10244	-	- -	- -	- -
18	& С100-15096-2011 варіант 6	Кабель силовий ШВВП-нг 3х2,5	1000м	0,714	34430,60 -	- -	24583	-	- -	- -	- -
19	& С100-15096-2011 варіант 7	Кабель КПВОНГ- HF-ВП (350) 4х2х0,51 (UTR-CAT.5E LSOH)	1000м	3,57	14484,50 -	- -	51710	-	- -	- -	- -
20	& С1512-69-8 варіант 1	Коробка розподільна КОПОС	шт	1000	62,29 -	- -	62290	-	- -	- -	- -
21	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,49	12341,76 12341,76	- -	6047	6047	- -	151,6000 -	74,28 -
22	& С111-246-98 варіант 1	Замок рігельний врізний	шт	49	1806,01 -	- -	88494	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (патч-корд)	шт	32	34,92 34,12	0,80 0,27	1117	1092	25 9	0,4800 0,0038	15,36 0,12
24	КМ10-385-5	Апаратура настільна, маса до 50 кг/ робоче місце оператора /	шт	1	1177,30 1059,84	19,22 4,09	1177	1060	19 4	14,4000 0,0556	14,4 0,06
		Разом прямі витрати по кошторису					801890	316434	43257 11894		4397 149,89
		Разом будівельні роботи, грн.					801890				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					442199				
		всього заробітна плата, грн.					328328				
		Загальновиробничі витрати, грн.					164656				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					403,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					45975				
		Всього будівельні роботи, грн.					**966546**				
		– – –

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-045

придбання устаткування СКД

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1200,682 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Устаткування СКС.				
1	1715-10067 варіант 15	Зчитувач U-Prox SL maxi; (маса=0,003)	шт	30	2660,00	79800
2	1715-10067 варіант 16	Зчитувач мультіформатний з клавіатурою U-Prox SL keypad; (маса=0,003)	шт	2	3000,00	6000
3	170311-1117 варіант 4	Замок електромагнітний з відповідною планкою YM-280 M; (маса=0,065)	шт	3	1667,00	5001
4	1715-10067 варіант 17	Сповіщувач магнітоконтактний Satel K-01; (маса=0,003)	шт	64	704,00	45056
5	1715-10067 варіант 18	Програматор карт; (маса=0,003)	шт	1	3800,00	3800
6	1715-10067 варіант 19	Універсальний IP контролер доступу в корпусі; (маса=0,003)	шт	32	10452,00	334464
7	1504-17160 варіант 7	Кнопка розблокування дверей , безконтактна / кнопка виходу/ ; (маса=0, 00057)	шт	64	704,00	45056
8	1504-17160 варіант 8	Кнопка аварійного розблокування дверей РУПД-04; (маса=0,00057)	шт	32	150,00	4800
9	1504-10053 варіант 2	Доводчик дверей в комплекті ; (маса=0,028)	шт	64	2000,00	128000
10	1914-9235 варіант 1	Замок подвійний електромагнітний з відповідною планкою YM-280 D; (маса=0,002545)	шт	12	3540,00	42480
11	1517-1531 варіант 1	Патч корд 1,0 м cat 5 e U /UTP; (маса=0)	шт	32	66,00	2112

1	2	3	4	5	6	7
12	1504-17007 варіант 4	Картка безконтактна Proximity; (маса=0,00066)	шт	1000	35,00	35000
13	1504-17007 варіант 2	Акумулятор 7 Ah 12 V; (маса=0,00066)	шт	64	3430,00	219520
14	1504-17007 варіант 3	Блок безперебійного живлення для мережевого контролера БЖ-1230; (маса=0,00066)	шт	32	5880,00	188160
15	1704-50718 варіант 1	Компьютер (Artline WorkStation W97 v10 (W97v10).Intel Core i9-9900KF (3.6 - 5.0 ГГц) / RAM 32 ГБ / HDD 2 ТБ + SSD 240 ГБ / nVidia Quadro P2000, 5 ГБ / без ОД / LAN /); (маса=0,0035)	шт	1	43635,00	43635
		Разом по розділу 1				1182884
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				17493
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	43635	0,007	305
		Всього по розділу 1				**1200682**
		Разом				**1182884**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				17493
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	43635	0,007	305
		Всього вартість устаткування				**1200377**
		Всього вартість будівельних робіт				**305**
		Всього по кошторису				**1200682**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-046

на пусконалагоджувальні роботи СКД

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	29,061	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,22436	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	22,436	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	60	118,54 118,54	- -	7112	7112	- -	1,2000 -	72 -
2	КП1-62-1	Вимірювання тангенса кута діелектричних утрат	вимірюв.	15	316,10 316,10	- -	4742	4742	- -	3,2000 -	48 -
3	КП1-62-8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	фазув-ня	50	79,02 79,02	- -	3951	3951	- -	0,8000 -	40 -
4	КП1-62-14	Вимірювання струмів витоку або пробивної напруги розрядника або струмів витоку обмежувача напруги	вимірюв.	25	158,05 158,05	- -	3951	3951	- -	1,6000 -	40 -
5	КП1-62-16	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром	вимір.	80	7,90 7,90	- -	632	632	- -	0,0800 -	6,4 -
		Разом прямі витрати по кошторису					20388	20388	- -		206,4 -
		Разом будівельні роботи, грн.					20388				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					20388				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8673				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2048				
		Всього будівельні роботи, грн.					**29061**				
		_ _ _

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-047

на монтажні роботи - відеонагляд

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	914,171	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,18632	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	311,400	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання - відеонагляд									
1	*КМ10-372-14*	*Монтаж пристрою цифрової реєстрації*	*пристрій*	*3*	*903,89* *888,70*	*-* *-*	*2712*	*2666*	*-* *-*	*12,8000* *-*	*38,4* *-*
2	*КМ10-3-8*	*Ящик живлення*	*ящик*	*3*	*333,26* *333,26*	*-* *-*	*1000*	*1000*	*-* *-*	*4,8000* *-*	*14,4* *-*
3	КМ11-96-1	Установлення жорстких дисків	шт	6	116,41 113,73	2,68 0,91	698	682	16 5	1,6000 0,0126	9,6 0,08
4	*КМ10-350-23*	*Монтаж відеокамер*	*шт*	*72*	*271,23* *271,23*	*-* *-*	*19529*	*19529*	*-* *-*	*3,2000* *-*	*230,4* *-*
5	КМ11-1-2	Конструкції для установлення моніторів, /маса до 2 кг/	шт	2	178,18 53,52	11,53 3,63	356	107	23 7	0,8000 0,0446	1,6 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1110-89-9 варіант 1	Кронштейн для монітора 42"	шт	2	26521,57 -	- -	53043	-	- -	- -	- -
7	КМ10-513-7	Перевірка монтажу системи колективного приймання телебачення	система	1	9510,07 9510,07	- -	9510	9510	- -	112,2000 -	112,2 -
8	*КМ11-96-1*	*Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (монітор)*	*шт*	*2*	*45,49* *45,49*	- -	*91*	*91*	- -	*0,6400* -	*1,28* -
9	КМ11-106-1	Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням екранованого кабеля, площа перерізу жили до 1 мм2, кількість жил, що підключаються, до 14 (патч-корд)	шт	2	270,48 230,08	- -	541	460	- -	3,2000 -	6,4 -
10	*КМ11-96-1*	*Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (пристрій грозозахисту)*	*шт*	*13*	*45,49* *45,49*	- -	*591*	*591*	- -	*0,6400* -	*8,32* -
11	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг / модуль /	шт	74	116,41 113,73	2,68 0,91	8614	8416	198 67	1,6000 0,0126	118,4 0,93
12	& С115-45-5	HDMI Патч-корд 5 м	шт	1	81,60 -	- -	82	-	- -	- -	- -
13	& С115-45-5 варіант 1	HDMI Патч-корд 10 м	шт	73	163,20 -	- -	11914	-	- -	- -	- -
14	КМ8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	9	4296,23 1498,56	328,62 45,21	38666	13487	2958 407	22,4000 0,5520	201,6 4,97
15	& С111-1303-88 варіант 1	Гофротруба ПВТ д 16 мм для зовнішньої прокладки	м	200	27,66 -	- -	5532	-	- -	- -	- -
16	& С111-1303-88 варіант 2	Гофротруба ПВХ д 16 мм сіра	м	700	27,66 -	- -	19362	-	- -	- -	- -
17	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	9	2345,77 1150,40	488,02 129,66	21112	10354	4392 1167	16,0000 1,5400	144 13,86
18	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	63	4251,04 3110,46	54,86 5,99	267816	195959	3456 377	44,8000 0,0922	2822,4 5,81
19	& С100-15096-2011 варіант 3	Кабель КПВОНГ- HF-ВП (350) 4х2х0,51 (UTR-CAT.5E LSOH)	1000м	7,344	41514,50 -	- -	304882	-	- -	- -	- -
20	& С1512-69-8	Коробка монтажна DS-1280ZJ-S	шт	13	204,07 -	- -	2653	-	- -	- -	- -
21	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг / модуль /	шт	72	116,41 113,73	2,68 0,91	8382	8189	193 66	1,6000 0,0126	115,2 0,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					777086	271041	11236		3824,2
									2096		26,65
		Разом будівельні роботи, грн.					777086				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					494809				
		всього заробітна плата, грн.					273137				
		Загальновиробничі витрати, грн.					137085				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					335,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38263				
		Всього будівельні роботи, грн.					**914171**				
		_ _ _

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-048

придбання устаткування - відеонагляд

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 733,421 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Устаткування - відеонагляд				
1	1704-50718 варіант 2	Кронштейн для монітора 42"; (маса=0,0035)	шт	2	3500,00	7000
2	1704-50718 варіант 3	Монитор 43" FSQ1220T2 ROMSAT; (маса=0,0035)	шт	2	8900,00	17800
3	1704-50718 варіант 4	Жорсткий диск 10 ТБ WD 101 PURP; (маса=0,0035)	шт	6	15000,00	90000
4	& 1605-1001-43 варіант 1	Пристрій для грозозахисту F- F Twist LG-POE 100 Mb-2 U; (маса=0,00011)	шт	13	800,00	10400
5	1704-50718 варіант 5	IP-відеокамера купольна (Розд. здатність 4 МП 1/3 " CMOS- матрица Фокус 2,8 мм) DS- 2 CD214 3 G2- IS ; (маса=0,0035)	шт	59	6145,00	362555
6	1704-50718 варіант 6	IP-відеокамера купольна (Розд. здатність 4 МП 1/3 " CMOS- матрица Фокус 4 мм) DS- 2 CD214 3 G2- 41; (маса=0,0035)	шт	13	6260,00	81380
7	1704-50718 варіант 7	Відеореєстратор , мережевий 32-канальний, (Внутр. HDD 2 SATA до 10 ТБ кожен) DS-7632 NI-12; (маса=0,0035)	шт	3	16302,00	48906
8	1704-50718 варіант 8	Безперебійний блок живлення з кріпленням в стійку KIN 1500 AP RM (2U); (маса=0,0035)	шт	3	14800,00	44400
9	1704-50718 варіант 10	Патч- корд HDMI .5м ; (маса=0,0035)	шт	1	300,00	300
10	1704-50718 варіант 9	Патч- корд HDMI .10м ; (маса=0,0035)	шт	73	800,00	58400

1	2	3	4	5	6	7
11	1704-50718 варіант 11	Модуль Keystone RJ 45 ; (маса=0,0035)	шт	72	39,00	2808
		Разом по розділу 1				723949
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9001
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	67266	0,007	471
		Всього по розділу 1				**733421**
		Разом				**723949**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9001
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	67266	0,007	471
		Всього вартість устаткування				**732950**
		Всього вартість будівельних робіт				**471**
		Всього по кошторису				**733421**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-049

на пусконалагоджувальні роботи - відеонагляд

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	16,220	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,12522	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	12,523	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-3	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал (відеокамера)	система	72	158,05 158,05	- -	11380	11380	- -	1,6000 -	115,2 -
		Разом прямі витрати по кошторису					11380	11380	- -		115,2 -
		Разом будівельні роботи, грн.					11380				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11380				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4840				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1143				
		Всього будівельні роботи, грн.					**16220**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-050

на Система охоронної сигналізації.

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	481,236	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,21431	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	243,263	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-1-10	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення	плата	1	761,27 588,80	153,79 32,74	761	589	154 33	8,0000 0,4448	8 0,44
2	КМ11-96-1	Установлення модуля розширення зон	шт	20	116,41 113,73	2,68 0,91	2328	2275	53 18	1,6000 0,0126	32 0,25
3	КМ11-96-1	Установлення інтерфейсного модуля для інтеграції системи з ПКП	шт	1	116,41 113,73	2,68 0,91	116	114	2 1	1,6000 0,0126	1,6 0,01
4	КМ11-96-1	Установлення клавіатури управління	шт	6	116,41 113,73	2,68 0,91	698	682	16 5	1,6000 0,0126	9,6 0,08
5	КМ10-345-5	Монтаж корпуса металевого	шт	21	6179,11 4003,84	1302,40 277,26	129761	84081	27350 5822	54,4000 3,7669	1142,4 79,1
6	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	20	1915,08 1220,54	307,58 65,48	38302	24411	6152 1310	14,4000 0,8896	288 17,79
7	КМ10-99-6	Джерело безперебійного живлення	шт	1	1915,08 1220,54	307,58 65,48	1915	1221	308 65	14,4000 0,8896	14,4 0,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	21	465,37 235,52	23,60 1,05	9773	4946	496 22	3,2000 0,0162	67,2 0,34
9	КМ10-668-5	Сповіщувач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі	шт	71	125,38 104,30	- -	8902	7405	- -	1,6000 -	113,6 -
10	*КМ10-668-1*	*Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні*	*шт*	*82*	*104,30* *104,30*	- -	*8553*	*8553*	- -	*1,6000* -	*131,2* -
11	*КМ10-668-1*	*Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні*	*шт*	*2*	*104,30* *104,30*	- -	*209*	*209*	- -	*1,6000* -	*3,2* -
12	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	20	4251,04 3110,46	54,86 5,99	85021	62209	1097 120	44,8000 0,0922	896 1,84
13	КМ8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	4	4296,23 1498,56	328,62 45,21	17185	5994	1314 181	22,4000 0,5520	89,6 2,21
14	& С111-1303-88	Гофротруба з протяжкою	м	400	27,66 -	- -	11064	-	- -	- -	- -
15	& С100-15096-2011 варіант 1	Провід ПСВВнг 8х0.4	1000м	1,632	11919,20 -	- -	19452	-	- -	- -	- -
16	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	4	2345,77 1150,40	488,02 129,66	9383	4602	1952 519	16,0000 1,5400	64 6,16
17	& С100-15096-2011 варіант 2	Кабель силовий ШВВП-нг 2х1,5	1000м	0,408	41570,60 -	- -	16961	-	- -	- -	- -
18	& С100-15096-2011 варіант 3	Кабель КПВОНГ- HF-ВП (350) 4х2х0,51 (UTR-CAT.5E LSOH)	1000м	0,408	41514,50 -	- -	16938	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					377322	207291	38894 8096		2860,8 109,11
		Разом будівельні роботи, грн.					377322				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					131137				
		всього заробітна плата, грн.					215387				
		Загальновиробничі витрати, грн.					103914				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					244,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27876				
		Всього будівельні роботи, грн.					**481236**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-051

Придбання устаткування для системи охороної сигналізації

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 465,833 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1603-2020-1 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В, 18А/год; (маса=0,3)	шт	21	3430,00	72030
2	& 1602-30007-B69 варіант 1	Модуль розширення зон INT-E ; (маса=0,0024)	шт	20	2251,00	45020
3	& 1602-30007-B69 варіант 2	Сповіщувач комбінований руху/розбиття скла SATEL NAVY; (маса=0, 0024)	шт	71	902,00	64042
4	& 1602-30007-B69 варіант 3	Сповіщувач відчинення магнітоконтактний SATEL S-1; (маса=0,0024)	шт	82	350,00	28700
5	& 1602-30007-B69 варіант 4	Сповіщувач тревоги /кнопка/ SATEL PB-10; (маса=0,0024)	шт	2	740,00	1480
6	& 1504-15222-98 варіант 1	Інтефейсний модуль для інтеграції системи з ПКП USB-RS; (маса=0,007)	шт	1	1600,00	1600
7	1602-50073 варіант 1	Головна плата приймально-контрольного приладу від 16 до 256 зон Integra 256 plus; (маса=0,00035)	шт	1	19200,00	19200
8	1602-50073 варіант 2	Блок живлення для модулів розширення; (маса=0,00035)	шт	20	3590,00	71800
9	& 1604-9014-7 варіант 1	Корпус металевий /330х405х110/ мм; (маса=0,013)	шт	21	5300,00	111300

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1602-10001-9 варіант 1	Джерело безперебійного живлення APS -30; (маса=0,02)	шт	1	5013,00	5013
11	& 1602-30007-B48 варіант 1	Клавіатура управління рідинно-кристалічна об"єктова INT-KLCD-BL; (маса=0,0024)	компл	6	5461,00	32766
		Разом				**452951**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				12882
		Всього по кошторису				**465833**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-052

на пусконалагоджувальні роботи - Система охороної сигналізації

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1,239	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,00957	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	0,956	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1	869,26 869,26	- -	869	869	- -	8,8000 -	8,8 -
		Разом прямі витрати по кошторису					869	869	- -		8,8 -
		Разом будівельні роботи, грн.					869				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					869				
		Загальновиробничі витрати, грн.					370				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					87				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1239**				
		Всього по кошторису					**1239**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**9,57**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**956**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-053

на Монтаж пожежної сигналізації

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1004,189	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,58882	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	401,961	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	2680,53 2555,02	1,55 0,17	2681	2555	2 -	36,8000 0,0026	36,8 -
2	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг / перетворювач шлейфів/	шт	4	81,32 60,69	- -	325	243	- -	0,8000 -	3,2 -
3	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора кислотного стаціонарного С-1, СК-1	шт	3	465,37 235,52	23,60 1,05	1396	707	71 3	3,2000 0,0162	9,6 0,05
4	*КМ10-669-3*	*Блок живлення і контролю*	*шт*	*1*	*684,60* *588,80*	*1,25* *0,14*	*685*	*589*	*1* -	*8,0000* *0,0021*	*8* -
5	КМ11-96-1	Установлення модуля цифрового GSM автодозвону	шт	1	116,41 113,73	2,68 0,91	116	114	2 1	1,6000 0,0126	1,6 0,01
6	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС / пожежний індикатор /	шт	44	261,68 208,61	1,55 0,17	11514	9179	68 7	3,2000 0,0026	140,8 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	385	261,68 208,61	1,55 0,17	100747	80315	597 65	3,2000 0,0026	1232 1
8	КМ10-668-6	Конструкції для установлення сповіщувача	шт	385	162,03 36,51	52,82 0,63	62382	14056	20336 243	0,5600 0,0085	215,6 3,27
9	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС ручний	шт	24	146,43 104,30	6,01 0,66	3514	2503	144 16	1,6000 0,0101	38,4 0,24
10	*КМ10-667-13*	*Монтаж модулів*	*шт*	*195*	*478,09* *417,22*	*1,25* *0,14*	*93228*	*81358*	*244* *27*	*6,4000* *0,0021*	*1248* *0,41*
11	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	32	132,39 117,76	- -	4236	3768	- -	1,6000 -	51,2 -
12	КМ10-345-4	Монтаж шафи автоматики протипожежного вентилятора	шт	5	6710,90 4474,88	1451,38 308,98	33555	22374	7257 1545	60,8000 4,1978	304 20,99
13	КМ10-683-10	Шафа упрпавління пожзасувкою	шт	1	477,15 235,52	- -	477	236	- -	3,2000 -	3,2 -
14	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	32	123,16 104,30	- -	3941	3338	- -	1,6000 -	51,2 -
15	КМ8-407-1	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,8	25401,95 4128,50	16450,32 3625,44	20322	3303	13160 2900	57,4200 49,7031	45,94 39,76
16	& С1530-41-11-1Р варіант 1	Труба сталева д 20 мм	м	81,6	108,33 -	- -	8840	-	- -	- -	- -
17	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,4	2347,46 1150,40	488,02 129,66	5634	2761	1171 311	16,0000 1,5400	38,4 3,7
18	*КМ8-146-1*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг*	*100 м*	*55,6*	*6637,04* *1380,48*	*3363,64* *688,46*	*369019*	*76755*	*187018* *38278*	*19,2000* *9,4105*	*1067,52* *523,22*
19	& 15093-34013-301 варіант 2	Кабель КОР кЕН FRHF FE 180/Ек 30 1х2х0,8	1000м	5,916	13734,15 -	- -	81251	-	- -	- -	- -
20	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*1,6*	*5127,05* *2304,20*	*2107,44* *451,38*	*8203*	*3687*	*3372* *722*	*32,8000* *6,1138*	*52,48* *9,78*
21	& 2405-1238-79 варіант 2	Короб пластиковий 25х17	м	150	84,26 -	- -	12639	-	- -	- -	- -
22	& 2405-1238-79 варіант 1	Короб пластиковий 60х40	м	10	109,76 -	- -	1098	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					825803	307841	233443 44118		4547,94 602,54
		Разом будівельні роботи, грн.					825803				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					284519				
		всього заробітна плата, грн.					351959				
		Загальновиробничі витрати, грн.					178386				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					438,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					50002				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1004189**				
		– – –

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-054

Придбання устаткування на пожежну сигналізацію

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1440,057 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30010-33 варіант 3	Прилад приймальний пожежний IRIS (1-8)L-B; (маса=0,002)	шт	1	70109,00	70109
2	& 1511-2001-30 варіант 3	Акумулятор 12В, 18А/год; (маса=0,001)	шт	3	3800,00	11400
3	& 1511-2001-30 варіант 2	Розширювач шлейфів IRIS Loop TTE; (маса=0,001)	шт	4	10740,00	42960
4	& 1602-50089-692 варіант 1	Додаткове зовнішнє джерело живлення IRIS PS72; (маса=0,003)	шт	1	11336,00	11336
5	& 1602-30002-78 варіант 1	Пристрій передавання тривожних сповіщень МЦА-GSM; (маса=0,0005)	шт	1	2700,00	2700
6	& 2402-4002-777 варіант 8	Сповіщувач пожежний димовий з вбудованим ізолятором; (маса=0,00015)	шт	220	1085,90	238898
7	& 241996-15042-9 варіант 3	База сповіщувача SensolIRIS B124; (маса=0,0025)	шт	390	125,30	48867
8	& 2402-4002-777 варіант 9	Комбінований адресний сповіщувач з вбудованим ізолятором; (маса=0, 00015)	шт	204	1730,00	352920

1	2	3	4	5	6	7
9	& 2402-4002-777 варіант 10	Ручний адресний сповіщувач звбудованим ізолятором; (маса=0,00015)	шт	27	1187,40	32060
10	& 2402-4002-777 варіант 11	Пожежний індікатор FRL-1; (маса=0,00015)	шт	44	191,00	8404
11	& 1602-30015-271 варіант 9	Модуль на 4 виходи з вбудованим ізолятором SENSOL IRIS MIO 04; (маса=0,004)	шт	26	2625,00	68250
12	& 1602-30015-271 варіант 10	Модуль на 4 виходи з вбудованим ізолятором SENSOL IRIS MIO 040; (маса=0,004)	шт	135	1754,00	236790
13	& 1602-30015-271 варіант 11	Модуль на 1 вихід для підключення оповіщувачів з вбудованим ізолятором SENSOL IRIS MOUT; (маса=0,004)	шт	7	2881,90	20173
14	& 1602-30015-271 варіант 12	Модуль на 1 вихід 220 В з вбудованим ізолятором SENSOL IRIS MOUT240; (маса=0,004)	шт	27	2881,00	77787
15	& 1504-4006-9 варіант 9	Кнопка керування КА-01-Ж-08; (маса=0,00257)	шт	18	408,00	7344
16	& 1504-4006-9 варіант 10	Кнопка керування КА-01-С-09; (маса=0,00257)	шт	18	408,00	7344
17	& 1504-4006-9 варіант 1	Захисне скло ; (маса=0,00257)	шт	20	36,00	720
18	& 1503-1088-7	Шафа автоматики протипожежного вентилятора 3 кВт, SYTORM-V OVT-VD-1-0-0; (маса=0,0023)	шт	2	26400,00	52800
19	& 1503-1088-7 варіант 1	Шафа автоматики протипожежного вентилятора 4 кВт, SYTORM-V OVT-VD-1-0-0; (маса=0,0023)	шт	2	26400,00	52800
20	& 1503-1088-7 варіант 2	Шафа автоматики протипожежного вентилятора 11 кВт, SYTORM-V OVT-VD-2-0-0; (маса=0,0023)	шт	1	27500,00	27500
21	& 1503-1088-7 варіант 7	Щит управління засувкою ЩУЗ ; (маса=0,0023)	шт	1	10000,00	10000
22	& 2402-4002-777 варіант 12	Датчик відкриття дверей ПШ СОМК-1-8; (маса=0,00015)	шт	32	140,00	4480
		Разом				**1385642**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				54415

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**1440057**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-055

на пусконалагоджувальні роботи - Система пожежної сигналізації.

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1,126	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,0087	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	0,869	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-15-1	Система сигналізації проста	система	2	395,12 395,12	- -	790	790	- -	4,0000 -	8 -
		Разом прямі витрати по кошторису					790	790	- -		8 -
		Разом будівельні роботи, грн.					790				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					790				
		Загальновиробничі витрати, грн.					336				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					79				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1126**				
		Всього по кошторису					**1126**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**8,7**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**869**				

Склав _____Миронець О А

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-056

на Система газового пожежогасіння

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	110,187	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,43004	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	31,917	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Серверна									
1	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора кислотного стаціонарного С-1, СК-1	шт	2	465,37 235,52	23,60 1,05	931	471	47 2	3,2000 0,0162	6,4 0,03
2	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	7	261,68 208,61	1,55 0,17	1832	1460	11 1	3,2000 0,0026	22,4 0,02
3	КМ10-668-6	Конструкції для установлення сповіщувача	шт	4	162,03 36,51	52,82 0,63	648	146	211 3	0,5600 0,0085	2,24 0,03
4	КМ10-667-13	Монтаж модуля пам"яті	шт	1	475,67 417,22	1,25 0,14	476	417	1 -	6,4000 0,0021	6,4 -
5	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	3	132,39 117,76	- -	397	353	- -	1,6000 -	4,8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	1	123,16 104,30	- -	123	104	- -	1,6000 -	1,6 -
7	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС / пожежний індикатор /	шт	2	261,68 208,61	1,55 0,17	523	417	3 -	3,2000 0,0026	6,4 0,01
8	КМ38-2-1	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т / модуль газового пожежогасіння /	шт	2	2510,24 1278,55	191,80 30,97	5020	2557	384 62	18,2000 0,4292	36,4 0,86
		Разом прямі витрати по розділу 1					9950	5925	657 68		86,64 0,95
		Разом будівельні роботи, грн.					9950				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3368				
		всього заробітна плата, грн.					5993				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2942				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					801				
		Всього будівельні роботи, грн.					**12892**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КМ38-2-1	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т / модуль газового пожежогасіння /	шт	3	2510,24 1278,55	191,80 30,97	7531	3836	575 93	18,2000 0,4292	54,6 1,29
		Разом прямі витрати по розділу 2					11220	6389	739 97		92,52 1,35
		Разом будівельні роботи, грн.					11220				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4092				
		всього заробітна плата, грн.					6486				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3165				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					858				
		Всього будівельні роботи, грн.					**14385**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					74769	10410	24431		144,9
									5009		68,42
		Разом будівельні роботи, грн.					74769				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39928				
		всього заробітна плата, грн.					15419				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8141				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2360				
		Всього будівельні роботи, грн.					**82910**				
		– – –

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-057

Придбання устаткування на систему газового пожежогасіння

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 449,468 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Серверна				
1	& 1602-30010-33 варіант 2	Панель пожежогасіння IVY; (маса=0,002)	шт	1	12530,00	12530
2	& 1511-2001-30 варіант 1	Акумулятор 12В, 7 А/год; (маса=0,001)	шт	2	3430,00	6860
3	& 2402-4002-777 варіант 4	Сповіщувач пожежний димовий; (маса=0,00015)	шт	2	614,00	1228
4	& 241996-15042-9 варіант 1	База сповіщувача; (маса=0,0025)	шт	2	153,00	306
5	& 2402-4002-777 варіант 5	Комбінований сповіщувач; (маса=0,00015)	шт	2	818,00	1636
6	& 2402-4002-777 варіант 6	Пожежний індікатор FRL-1; (маса=0,00015)	шт	2	164,00	328
7	& 1602-30015-271 варіант 5	Модуль пам"яті для панелі IVY на 1000 подій; (маса=0,004)	шт	1	1842,00	1842

1	2	3	4	5	6	7
8	& 1602-30015-271 варіант 6	Світлозвуковий сповіщувач " ГАЗ НЕ ВХОДИТИ "; (маса=0,004)	шт	1	760,00	760
9	& 1602-30015-271 варіант 7	Світлозвуковий сповіщувач " ГАЗ ВИХОДЬ " "; (маса=0,004)	шт	1	760,00	760
10	& 1602-30015-271 варіант 8	Світлозвуковий сповіщувач " АВТОМАТИКУ ВИМКНЕНО " "; (маса=0,004)	шт	1	585,00	585
11	& 1504-4006-9 варіант 5	Кнопка ручного пуску; (маса=0,00257)	шт	1	512,00	512
12	& 1504-4006-9 варіант 6	Кнопка аварійної зупинки; (маса=0,00257)	шт	1	818,00	818
13	& 1504-4006-9 варіант 7	Кнопка керування; (маса=0,00257)	шт	1	530,00	530
14	& 1504-4006-9 варіант 8	Захисне скло ; (маса=0,00257)	шт	1	36,00	36
15	& 1503-1088-7 варіант 4	Модуль газового пожежогасіння з речовиною FK 5-1-12 11.8 кріплення до стіни; (маса=0,0023)	шт	2	32000,00	64000
16	& 2402-4002-777 варіант 7	Датчик СОМК-1-8; (маса=0,00015)	шт	1	150,00	150
		Разом по розділу 1				92881
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3646
		Всього по розділу 1				**96527**
		Розділ 2. Машинне відділення				
17	& 1602-30010-33 варіант 1	Панель пожежогасіння IVY; (маса=0,002)	шт	1	12530,00	12530
18	& 1511-2001-30	Акумулятор 12В, 7 А/год; (маса=0,001)	шт	2	3430,00	6860
19	& 241996-15042-9 варіант 2	База сповіщувача; (маса=0,0025)	шт	2	153,00	306
20	& 2402-4002-777 варіант 2	Комбінований сповіщувач; (маса=0,00015)	шт	2	818,00	1636

1	2	3	4	5	6	7
21	& 1503-1088-7 варіант 5	Модуль газового пожежогасіння з речовиною FK 5-1-12 16,6 кріплення до стіни; (маса=0,0023)	шт	3	40800,00	122400
22	& 1602-30015-271 варіант 1	Модуль пам"яті для панелі IVY на 1000 подій; (маса=0,004)	шт	1	1842,00	1842
23	& 1602-30015-271 варіант 2	Світлозвуковий сповіщувач " ГАЗ НЕ ВХОДИТИ "; (маса=0,004)	шт	1	760,00	760
24	& 1602-30015-271 варіант 3	Світлозвуковий сповіщувач " ГАЗ ВИХОДЬ " "; (маса=0,004)	шт	1	760,00	760
25	& 1602-30015-271 варіант 4	Світлозвуковий сповіщувач " АВТОМАТИКУ ВИМКНЕНО " "; (маса=0,004)	шт	1	585,00	585
26	& 1504-4006-9 варіант 2	Кнопка ручного пуску; (маса=0,00257)	шт	1	512,00	512
27	& 1504-4006-9 варіант 3	Кнопка аварійної зупинки; (маса=0,00257)	шт	1	818,00	818
28	& 1504-4006-9 варіант 4	Кнопка керування; (маса=0,00257)	шт	1	530,00	530
29	& 1504-4006-9 варіант 1	Захисне скло ; (маса=0,00257)	шт	1	36,00	36
30	& 2402-4002-777 варіант 3	Датчик СОМК-1-8; (маса=0,00015)	шт	1	150,00	150
		Разом по розділу 2				149725
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5879
		Всього по розділу 2				**155604**
		Розділ 3. Резервне обладнання				
31	& 2402-4002-777 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий; (маса=0,00015)	шт	1	614,00	614
32	& 241996-15042-9 варіант 1	База сповіщувача; (маса=0,0025)	шт	1	153,00	153

1	2	3	4	5	6	7
33	& 2402-4002-777 варіант 2	Комбінований сповіщувач; (маса=0,00015)	шт	1	818,00	818
34	& 1504-4006-9 варіант 2	Кнопка ручного пуску; (маса=0,00257)	шт	1	512,00	512
35	& 1504-4006-9 варіант 3	Кнопка аварійної зупинки; (маса=0,00257)	шт	1	818,00	818
36	& 1504-4006-9 варіант 4	Кнопка керування; (маса=0,00257)	шт	1	530,00	530
37	& 1504-4006-9 варіант 1	Захисне скло ; (маса=0,00257)	шт	1	36,00	36
38	& 1503-1088-7 варіант 3	Модуль газового пожежогасіння з речовиною FK 5-1-12 11.8 кріплення до стіни; (маса=0,0023)	шт	2	32000,00	64000
39	& 1503-1088-7 варіант 6	Модуль газового пожежогасіння з речовиною FK 5-1-12 16,6 кріплення до стіни; (маса=0,0023)	шт	3	40800,00	122400
		Разом по розділу 3				189881
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7456
		Всього по розділу 3				**197337**
		Разом				**432487**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				16981
		Всього по кошторису				**449468**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-058

на пусконалагоджувальні роботи - Система газового пожежогасіння

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	0,563	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,00435	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	0,435	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-15-1	Система сигналізації проста	система	1	395,12 395,12	- -	395	395	- -	4,0000 -	4 -
		Разом прямі витрати по кошторису					395	395	- -		4 -
		Разом будівельні роботи, грн.					395				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					395				
		Загальновиробничі витрати, грн.					168				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40				
		Всього будівельні роботи, грн.					**563**				
		Всього по кошторису					**563**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**4,35**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**435**				

Склав _____Миронець О А

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-059

на Блискавкозахист

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	325,225	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,4523	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	34,040	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покрівля									
1	КМ8-471-4	Установлення вертикальних блискавкоприймачів	10 шт	0,2	7755,71 805,28	3331,36 486,57	1551	161	666 97	11,2000 6,1915	2,24 1,24
2	& С1545-39-5 варіант 1	Блискавкоприймач для комину М-01/20	шт	2	824,86 -	- -	1650	-	- -	- -	- -
3	& С1545-400-9-5 варіант 1	Тримач дроту пластиковий для плоского даху збетоном Н-303	шт	185	49,38 -	- -	9135	-	- -	- -	- -
4	& С1545-400-9-5 варіант 2	Тримач дроту NIRO з шурупом і підкладкою Н-021	шт	290	37,20 -	- -	10788	-	- -	- -	- -
5	& С1545-400-9 варіант 1	Клема з'єднувальна С-099	шт	2	32,90 -	- -	66	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1545-400-8 варіант 1	Злучник для дроту універсальний С-011	шт	60	50,34 -	- -	3020	-	- -	- -	- -
7	& С1545-400-8 варіант 3	Злучник контрольний ST	шт	17	89,51 -	- -	1522	-	- -	- -	- -
8	& С1545-400-8 варіант 2	Зажим UD 20 для труби D 20 К-203	шт	525	9,64 -	- -	5061	-	- -	- -	- -
9	*КМ8-472-8*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм*	*100 м*	*8,7*	*4142,93* *1955,68*	*341,37* *43,91*	*36043*	*17014*	*2970* *382*	*27,2000* *0,5328*	*236,64* *4,64*
10	& С111-1809-8 варіант 1	Дріт алюміієвий для блискавкозахисту діам. 8 мм W-08/ Al	м	870	46,65 -	- -	40586	-	- -	- -	- -
11	& С1545-400-8-5-6 варіант 1	Антикорозійна стрічка, 10м G-115	шт	5	407,13 -	- -	2036	-	- -	- -	- -
12	& С1545-400-8-5-5 варіант 1	Шуруп з дюбелем розпірним К-904	шт	1100	3,83 -	- -	4213	-	- -	- -	- -
13	& С1545-400-8-87 варіант 1	Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем Н-033	шт	30	64,35 -	- -	1931	-	- -	- -	- -
14	& С1545-400-8-87 варіант 2	Тримач смуги металевий FLIP з дюбелем Н-037	шт	17	52,54 -	- -	893	-	- -	- -	- -
15	КМ8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	3,5	4296,23 1498,56	328,62 45,21	15037	5245	1150 158	22,4000 0,5520	78,4 1,93
16	& С113-1439-1-44 варіант 1	Труби ПВХ д 20 *3,4/4 м К-201 PL	м	350	58,67 -	- -	20535	-	- -	- -	- -
17	& С1545-400-8-5-6 варіант 4	Насадка SDS-MAX для вібромолота	шт	5	495,87 -	- -	2479	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					156546	22420	4786 637		317,28 7,81
		Разом будівельні роботи, грн.					156546				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					129340				
		всього заробітна плата, грн.					23057				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					12304				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3596				
		Всього будівельні роботи, грн.					**168850**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					3357				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					965				
		Всього будівельні роботи, грн.					**156377**				
		– – –

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-060

на пусконалагоджувальні роботи блискавкозахисту

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	16,727	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,12914	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	12,915	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	27	118,54 118,54	- -	3201	3201	- -	1,2000 -	32,4 -
2	КП1-62-14	Вимірювання струмів витоку або пробивної напруги розрядника або струмів витоку обмежувача напруги	вимірюв.	27	158,05 158,05	- -	4267	4267	- -	1,6000 -	43,2 -
3	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	27	158,05 158,05	- -	4267	4267	- -	1,6000 -	43,2 -
		Разом прямі витрати по кошторису					11735	11735	- -		118,8 -
		Разом будівельні роботи, грн.					11735				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11735				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4992				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1180				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**16727**				
		_ _ _

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-061

на Система контролю довибуховонебезпечних концентрацій паливних газів та чадного газу в повітрі

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	295,935	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,49928	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	37,589	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Серверна									
1	КМ10-667-1	Блок управління сигналізатора загазованності	шт	1	2680,53 2555,02	1,55 0,17	2681	2555	2 -	36,8000 0,0026	36,8 -
2	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні / датчик метану /	шт	6	146,43 104,30	6,01 0,66	879	626	36 4	1,6000 0,0101	9,6 0,06
3	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю	шт	2	1068,63 588,80	1,25 0,14	2137	1178	3 -	8,0000 0,0021	16 -
4	КМ8-125-2	Монтаж акумулятора кислотного стаціонарного С-1, СК-1	шт	3	76,39 44,44	5,36 1,81	229	133	16 5	0,6400 0,0252	1,92 0,08
5	*КМ10-668-2*	*Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні*	*шт*	*6*	*19675,72* *208,61*	*1,55* *0,17*	*118054*	*1252*	*9* *1*	*3,2000* *0,0026*	*19,2* *0,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					123980	5744	66 10		83,52 0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					123980				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					118170				
		всього заробітна плата, грн.					5754				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2802				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					758				
		Всього будівельні роботи, грн.					**126782**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КМ10-459-8	Заземлення при прокладанні проводів діаметром 3 мм вручну , група ґрунту 1	км	0,01	16926,45 16271,42	16,08 5,44	169	163	- -	249,6000 0,0756	2,5 -
16	& 15093-34013-301 варіант 6	Кабель ПВ3 жовто-зелений 1х2,5 мм	1000м	0,0102	16783,95 -	- -	171	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					154931	25546	10651 1412		355,54 17,3
		Разом будівельні роботи, грн.					154931				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					118734				
		всього заробітна плата, грн.					26958				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14220				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4119				
		Всього будівельні роботи, грн.					**169151**				
		Всього по розділу 2					**169151**				
		Разом прямі витрати по кошторису					278911	31290	10717 1422		439,06 17,46
		Разом будівельні роботи, грн.					278911				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					236904				
		всього заробітна плата, грн.					32712				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17024				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4877				
		Всього будівельні роботи, грн.					**295935**				
		Всього по кошторису					**295935**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**499,28**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**37589**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-062

Придбання устаткування системи контролю довибуховонебезпечних концентрацій паливних газів та чадного газу в повітрі
Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 50,227 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30010-33 варіант 4	Блок управління сигналізатора загазованності " ВАрта 1-0,314 "; (маса=0, 002)	шт	1	8579,90	8580
2	& 2402-4002-777 варіант 13	Датчик метану ДМ-14; (маса=0,00015)	шт	6	3399,00	20394
3	& 1511-2001-30 варіант 4	Джерело безперебійного живлення BNT-600 A; (маса=0,001)	шт	1	3800,00	3800
4	& 1511-2001-30 варіант 1	Акумулятор 12В, 7 А/год; (маса=0,001)	шт	1	3430,00	3430
5	& 2402-4002-777 варіант 14	Сповіщувач світло-звуковий " Сержант" Напис : " УВАГА ! ВСІМ ЗАЛИШИТИ ПРИМІЩЕННЯ . АВАРІЙНИЙ ВИТІК ГАЗУ, ВИКЛИЧТЕ СЛУЖБУ 104" С 07С-24; (маса=0,00015)	шт	5	779,71	3899
6	& 2402-4002-777 варіант 15	Сповіщувач світловий М-06-12/24 ; (маса=0,00015)	шт	1	466,00	466
7	& 1511-2001-30 варіант 5	Джерело безперебійного живлення ІБПІ-180 /12/24/; (маса=0,001)	шт	1	901,25	901
8	& 1511-2001-30 варіант 1	Акумулятор 12В, 7 А/год; (маса=0,001)	шт	2	3430,00	6860

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				**48330**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1897
		Всього по кошторису				**50227**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-063

на пусконалагоджувальні роботи - системи контролю довибуховонебезпечних концентрацій паливних газів та чадного газу в повітрі

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	0,563	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,00435	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	0,435	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-15-1	Система сигналізації проста	система	1	395,12 395,12	- -	395	395	- -	4,0000 -	4 -
		Разом прямі витрати по кошторису					395	395	- -		4 -
		Разом будівельні роботи, грн.					395				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					395				
		Загальновиробничі витрати, грн.					168				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40				
		Всього будівельні роботи, грн.					**563**				
		Всього по кошторису					**563**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**4,35**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**435**				

Склав _____Миронець О А

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-064

на Система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1135,623	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,75609	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	356,758	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-682-1	Панель голосової сигналізації на 2 зони	шт	1	629,10 471,04	- -	629	471	- -	6,4000 -	6,4 -
2	КМ10-682-2	Панель голосової сигналізації на 6 зон	шт	1	999,43 824,32	- -	999	824	- -	11,2000 -	11,2 -
3	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	236	258,89 222,18	- -	61098	52434	- -	3,2000 -	755,2 -
4	*КМ10-3-8*	*Монтаж блока живлення*	*ящик*	*1*	*333,26* *333,26*	- -	*333*	*333*	- -	*4,8000* -	*4,8* -
5	КМ8-125-1	Акумулятор 12 В 18 А/ч	шт	2	66,24 44,44	5,36 1,81	132	89	11 4	0,6400 0,0252	1,28 0,05
6	КМ10-682-1	Монтаж мікрофонного модуля з 7 кнопками	шт	1	629,10 471,04	- -	629	471	- -	6,4000 -	6,4 -
7	КМ10-386-7	Сповіщувач світлозвуковий	шт	66	258,89 222,18	- -	17087	14664	- -	3,2000 -	211,2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-532-1	Блок керування загального призначення	шт	1	491,86 161,92	9,86 2,41	492	162	10 2	2,2000 0,0289	2,2 0,03
9	КМ11-91-1	Монтаж устаткування формування спеціальних повідомлень	шт	1	173,15 112,40	26,14 6,95	173	112	26 7	1,6000 0,0825	1,6 0,08
10	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,1	5299,94 2304,20	2107,44 451,38	530	230	211 45	32,8000 6,1138	3,28 0,61
11	& С1530-15-45-41 варіант 1	Короб монтажний 60х40	м	10	43,93 -	- -	439	-	- -	- -	- -
12	КМ8-407-1	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,6	25401,95 4128,50	16450,32 3625,44	15241	2477	9870 2175	57,4200 49,7031	34,45 29,82
13	& С113-1439-198 варіант 1	Труба сталева діам.20мм	м	60	59,75 -	- -	3585	-	- -	- -	- -
14	КМ8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,1	1456,14 345,12	1064,05 212,48	146	35	106 21	4,8000 2,9458	0,48 0,29
15	КМ8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	42,3	12605,59 5061,76	2726,58 538,69	533216	214112	115334 22787	70,4000 7,3161	2977,92 309,47
16	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,6	838,56 690,24	26,14 6,95	503	414	16 4	9,6000 0,0825	5,76 0,05
17	& С100-15096-2011 варіант 8	Кабель КОРк Нс FRHF FE 180/Ek30 2х1,5	1000м	4,386	41570,60 -	- -	182329	-	- -	- -	- -
18	& 1602-30045-К1 варіант 1	Коробка вогнестійка розподільча КП 2-90-Р/24	шт	160	989,51 -	- -	158322	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					975883	286828	125584 25045		4022,17 340,4
		Разом будівельні роботи, грн.					975883				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					563471				
		всього заробітна плата, грн.					311873				
		Загальновиробничі витрати, грн.					159740				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					393,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44885				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1135623**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-065

Придбання устаткування для система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей
Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 883,911 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. СО				
1	& 1602-30007-В69 варіант 5	Панель голосової евакуації на 6 зон ; (маса=0,0024)	шт	1	140223,35	140223
2	& 1603-2020-1 варіант 2	Панель голосової евакуауії на 2 зони; (маса=0,3)	шт	1	147916,97	147917
3	& 1603-2020-1 варіант 3	Мікрофонний модуль з 7 кнопками , які програмуються; (маса=0,3)	шт	1	28998,65	28999
4	& 1603-2020-1 варіант 4	Динамік з кріпленням до підвісної стелі DL-E-06-130/T-EN-54; (маса=0,3)	шт	220	1670,00	367400
5	& 1603-2020-1 варіант 5	Динамік з кріпленням до стіни та керамічною клемною колодкою SPIKA EM 7; (маса=0,3)	шт	16	2148,05	34369
6	& 1603-2020-1 варіант 6	Світловий покажчик " Вихід"; (маса=0,3)	шт	50	1800,00	90000
7	& 1602-30007-В69 варіант 6	Світловий оповіщувач М 06-12/24; (маса=0,0024)	шт	16	660,00	10560
8	& 1602-30007-В69 варіант 7	Блок живлення 5 А ; (маса=0,0024)	шт	1	6000,00	6000
9	& 1602-30007-В69 варіант 8	Акумулятор 12 В, 12 А*год ; (маса=0,0024)	шт	2	1800,00	3600

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1602-30007-В69 варіант 10	Блок керування інформацією БКІ -02 М; (маса=0,0024)	шт	1	13200,00	13200
11	& 1602-30007-В69 варіант 9	Устаткування формування спеціальних повідомлень ДМП03- FM/MP; (маса=0,0024)	шт	1	2520,00	2520
		Разом по розділу 1				844788
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				39123
		Всього по розділу 1				**883911**
		Разом				**844788**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				39123
		Всього по кошторису				**883911**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-066

на пусконалагоджувальні роботи - Система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1,239	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,00957	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	0,956	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. СО									
1	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1	869,26 869,26	- -	869	869	- -	8,8000 -	8,8 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					869	869	- -		8,8 -
		Разом будівельні роботи, грн.					869				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					869				
		Загальновиробничі витрати, грн.					370				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					87				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1239**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-067

Придбання ліфта

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 474,790 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Підйомник в/п 400кг				
1	1906-15001 варіант 1	Підйомник Gen Life , вантажопідйомністю 1000 кг, на 2 зупинки,1м/с ЛТПП, виробник -OTIS Іспанія; (маса=5,315)	шт	2	228424,75	456850
		Разом по розділу 1				456850
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				17940
		Всього по розділу 1				**474790**
		Разом				**456850**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				17940
		Всього по кошторису				**474790**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-068

на Монтаж ліфта

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	317,435	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,63472	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	200,887	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підйомник в/п 1000кг									
1	КМ3-560-3	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м / 5 зупинок/	ліфт	2	238645,96 165197,44	65966,47 22206,30	477292	330395	131933 44413	2297,6000 268,0648	4595,2 536,13
2	КМ3-560-5	За кожну зупинку ліфта, менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-7	18304,27 12576,75	5346,36 1787,27	-128130	-88037	-37425 -12511	174,9200 21,5410	-1224,44 -150,79
3	*КМ3-560-7*	*За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг*	*м*	*-29*	*3993,12* *3060,06*	*784,68* *228,71*	*-115800*	*-88742*	*-22756* *-6633*	*42,5600* *2,7604*	*-1234,24* *-80,05*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					233362	153616	71752		2136,52
									25269		305,29
		Разом будівельні роботи, грн.					233362				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7994				
		всього заробітна плата, грн.					178885				
		Загальновиробничі витрати, грн.					84073				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					192,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22002				
		Всього будівельні роботи, грн.					**317435**				
		_ _										
		Всього по розділу 1					**317435**				
		Разом прямі витрати по кошторису					233362	153616	71752		2136,52
									25269		305,29
		Разом будівельні роботи, грн.					233362				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7994				
		всього заробітна плата, грн.					178885				
		Загальновиробничі витрати, грн.					84073				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					192,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22002				
		Всього будівельні роботи, грн.					**317435**				
		_ _										
		Всього по кошторису					**317435**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2634,72**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**200887**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-069

на пусконалагоджувальні роботи ліфта

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	94,988	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,75655	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	73,219	тис. грн.
Середній розряд робіт	5,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підйомник в/п 400кг									
1	КП1-79-5	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с, на 10 зупинок	ліфт	2	43064,30 43064,30	- -	86129	86129	- -	452,0000 -	904 -
2	КП1-79-6	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-5	3963,44 3963,44	- -	-19817	-19817	- -	41,6000 -	-208 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					66312	66312	-		696 -
		Разом будівельні роботи, грн.					66312				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					66312				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28676				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					60,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6907				
		Всього будівельні роботи, грн.					**94988**				
		_ _ _

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді-Волинському Житомирської області. (Коригування).

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Проїзди

Кошторисна вартість об`єкта	4256,217	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,27217	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	180,147	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 18 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-01-01	на Благоустрій ділянки	4256,217	-	4256,217	2,27217	180,147	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	4256,217	-	4256,217	2,27217	180,147	-

Головний інженер проєкту _____ Ігор ХРОН
(Головний архітектор проєкту) *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Керівник кошторисного _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ігор ХРОН
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 05-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-01-01	Благоустрій ділянки	1,09832 71,011	- -	0,53105 48,317	0,38329 31,211	- -	2,01266 150,539	0,25951 29,608	2,27217 180,147
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	1,09832 71,011	- -	0,53105 48,317	0,38329 31,211	- -	2,01266 150,539	0,25951 29,608	2,27217 180,147

Склав _____ Ірина ЩЕБЕТЮК Перевірив _____ Ігор ХРОН

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01

на Благоустрій ділянки

Проїзди

Основа:

креслення (специфікації) № ГП-5

Кошторисна вартість	4256,217	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,27217	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	180,147	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд
Вимірник одиничної вартості	5490,00	М2
Показник одиничної вартості	775,27	грн.

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Конструкція покриття Тип 1 (проїзд) - 3342,0 м2									
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	3,342	44495,78 866,80	41345,79 6257,13	148705	2897	138178 20911	14,6000 66,8696	48,79 223,48
2	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	3,342	99955,84 937,64	7480,20 899,85	334052	3134	24999 3007	14,7800 9,3659	49,39 31,3
3	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	3,342	220862,27 2031,98	16322,43 2772,31	738122	6791	54550 9265	32,0300 30,7883	107,04 102,89
4	КБ27-13-4 (до товщини шару 18 см)	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	3,342	37490,15 -	961,27 133,01	125292	-	3213 445	- 1,6224	- 5,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*КБ27-27-1*	*Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м*	*1000 м2*	*3,342*	*592436,08* *945,37*	*11377,34* *1400,40*	*1979921*	*3159*	*38023* *4680*	*13,9600* *14,8399*	*46,65* *49,59*
6	*КБ27-66-4*	*Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм*	*100 м*	*10,1*	*6158,19* *5296,69*	*567,61* *137,64*	*62198*	*53497*	*5733* *1390*	*81,2500* *1,4550*	*820,63* *14,7*
7	С1424-11601 варіант 1	Бетон дрібнозернистий БСГ В20 Р3 F200 W6 ДЗ	м3	48,5	3326,89 -	- -	161354	-	- -	- -	- -
8	С1425-11686 варіант 1	Розчин цементний РЦ М100 П12	м3	0,25	2525,20 -	- -	631	-	- -	- -	- -
9	К589921-А001 варіант 1	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону БР100.30.15	шт	1010	331,92 -	- -	335239	-	- -	- -	- -
10	КБ1-18-1	Навантаження грунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	1000м3	1,06944	34017,15 1433,19	32583,96 8059,27	36379	1533	34846 8619	24,1400 96,9391	25,82 103,67
11	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	1711,104	143,23 -	143,23 18,24	245081	-	245081 31211	- 0,2240	- 383,29
		Разом прямі витрати по кошторису					4166974	71011	544623 79528		1098,32 914,34
		Разом будівельні роботи, грн.					4166974				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3551340				
		всього заробітна плата, грн.					150539				
		Загальновиробничі витрати, грн.					89243				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					259,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29608				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4256217**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**180147**				

Склав _____Н.Є.Тугай

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____І.О.Щебетюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді-Волинському Житомирської області. (Коригування).

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-02

на будівництво : Телефонна каналізація

Кошторисна вартість об`єкта	144,933	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,48737	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	33,472	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 18 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-02-01	на зовнішні мережі телефонізації	144,933	-	144,933	0,48737	33,472	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	144,933	-	144,933	0,48737	33,472	-

Головний інженер проєкту _____ Ігор ХРОН
(Головний архітектор проєкту)
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник кошторисного _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ігор ХРОН
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 05-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-02-01	зовнішні мережі телефонізації	0,42838 26,881	- -	0,00708 0,67	- -	- -	0,43546 27,551	0,05191 5,921	0,48737 33,472
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,42838 26,881	- -	0,00708 0,67	- -	- -	0,43546 27,551	0,05191 5,921	0,48737 33,472

Склав _____ Ірина ЩЕБЕТЮК Перевірив _____ Ігор ХРОН

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-02-01

на зовнішні мережі телефонізації

Телефонна каналізація

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	144,933	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,48737	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	33,472	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,4	15197,49 15197,49	- -	6079	6079	- -	261,8000 -	104,72 -
2	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,81	10149,16 1016,41	- -	8221	823	- -	16,3200 -	13,22 -
3	КБ34-101-3	Улаштування трубопроводів з азбестоцементних труб зі з'єднанням манжетами поліетиленовими, до 2-х каналів	км	0,134	94353,96 15178,65	- -	12643	2034	- -	235,0000 -	31,49 -
4	С1530-148	Манжети поліетиленові	10шт	7	108,50 -	- -	760	-	- -	- -	- -
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,319	8601,23 8601,23	- -	2744	2744	- -	150,4500 -	47,99 -
6	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,3	15197,49 15197,49	- -	4559	4559	- -	261,8000 -	78,54 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ34-105-4	Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних на трасі, що установлюються на пішохідній частині, тип колодязя ККС-2	колодязь	8	4777,19 897,92	345,24 83,72	38218	7183	2762 670	12,2000 0,8850	97,6 7,08
8	& С1415-8006-1	Колодязі збірні з/б ККС-1	шт	4	3768,33 -	- -	15073	-	- -	- -	- -
9	& С1415-800-3	Колодязі збірний з/б ККС-2	шт	4	6181,37 -	- -	24725	-	- -	- -	- -
10	& С1415-7976-6	Кільце опорне КО-2	шт	8	1010,43 -	- -	8083	-	- -	- -	- -
11	КБ34-109-3	Улаштування вставок для кутових і розгалужувальних колодязів типу ККС-3	вставка	1	959,06 317,95	- -	959	318	- -	4,3200 -	4,32 -
12	& С1415-800-4	Плита залізобетонна	шт	1	2423,97 -	- -	2424	-	- -	- -	- -
13	КБ34-112-1	Улаштування вводу труб у колодязі	10шт	1,7	1035,32 844,27	- -	1760	1435	- -	12,1600 -	20,67 -
14	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,1983	8601,23 8601,23	- -	1706	1706	- -	150,4500 -	29,83 -
		Разом прямі витрати по кошторису					127954	26881	2762 670		428,38 7,08
		Разом будівельні роботи, грн.					127954				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					98311				
		всього заробітна плата, грн.					27551				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16979				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5921				
		Всього будівельні роботи, грн.					**144933**				
		Всього по кошторису					**144933**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**487,37**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**33472**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді-Волинському Житомирської області. (Коригування).

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Насосна станція водопостачання

Кошторисна вартість об`єкта	1111,041	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,71564	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	55,080	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 18 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на Водопостачання	791,817	1,23	793,047	0,61489	47,496	-
2	06-01-02	на придбання устаткування Обладнання насосної станції	-	215,043	215,043	-	-	-
3	06-01-03	на каналізації напірна (К14,К14Н)	102,951	-	102,951	0,10075	7,584	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	894,768	216,273	1111,041	0,71564	55,08	-

Головний інженер проєкту _____ Ігор ХРОН
(Головний архітектор проєкту)
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник кошторисного _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ігор ХРОН
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Водопостачання	0,47701 35,201	0,07685 5,526	0,00605 0,501	- -	- -	0,55991 41,228	0,05498 6,268	0,61489 47,496
06-01-02	придбання устаткування Обладнання насосної станції	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
06-01-03	каналізації напірна (К14,К14Н)	0,09197 6,6	- -	0,00073 0,066	- -	- -	0,09270 6,666	0,00805 0,918	0,10075 7,584
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,56898 41,801	0,07685 5,526	0,00678 0,567	- -	- -	0,65261 47,894	0,06303 7,186	0,71564 55,08

Склав _____ Ірина ЩЕБЕТЮК Перевірив _____ Ігор ХРОН

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на Водопостачання

Насосна станція водопостачання

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	793,047	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,61489	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	47,496	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Трубопроводи									
1	*КБ16-10-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних емальованих труб діаметром 80 мм*	*100м*	*0,5*	*11171,59* / *8881,83*	*1328,86* / *57,39*	*5586*	*4441*	*664* / *29*	*118,9000* / *0,7338*	*59,45* / *0,37*
2	С130-1194 варіант 1	Труба сталева емальована, діаметр 89х4 мм	м	50	774,97 / -	- / -	38749	-	- / -	- / -	- / -
3	*КБ16-10-5*	*Прокладання трубопроводів зі стальних емальованих труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,55*	*11561,56* / *8881,83*	*1551,23* / *111,31*	*6359*	*4885*	*853* / *61*	*118,9000* / *1,3038*	*65,4* / *0,72*
4	С130-1195 варіант 1	Труби сталеві емальовані, діаметр 108х4 мм	м	55	913,65 / -	- / -	50251	-	- / -	- / -	- / -
5	*КБ16-7-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,03*	*26094,29* / *4067,87*	*186,46* / *18,54*	*783*	*122*	*6* / *1*	*55,2700* / *0,2088*	*1,66* / *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ16-7-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*0,1*	*30946,82* *4067,87*	*186,46* *18,54*	*3095*	*407*	*19* *2*	*55,2700* *0,2088*	*5,53* *0,02*
7	*КБ16-7-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,05*	*33827,47* *4067,87*	*186,46* *18,54*	*1691*	*203*	*9* *1*	*55,2700* *0,2088*	*2,76* *0,01*
8	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,85	928,27 731,58	24,99 1,04	789	622	21 1	8,2200 0,0150	6,99 0,01
9	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,18	810,39 731,58	24,99 1,04	146	132	4 -	8,2200 0,0150	1,48 -
10	*КБ16-15-3*	*Установлення засувок, діаметром до 100 мм*	*шт*	*16*	*406,55* *302,80*	*50,44* *4,16*	*6505*	*4845*	*807* *67*	*4,2600* *0,0478*	*68,16* *0,76*
11	С1630-67 варіант 1	Засувки фланцеві " HAWLE", діаметр 100 мм	шт	8	10591,23 -	- -	84730	-	- -	- -	- -
12	С1630-66 варіант 2	Засувки фланцеві " HAWLE", діаметр 80 мм	шт	8	7977,93 -	- -	63823	-	- -	- -	- -
13	С1630-671 варіант 1	Крани кульові , діаметр 32 мм	шт	1	502,53 -	- -	503	-	- -	- -	- -
14	С1630-670 варіант 4	Крани кульові американка , діаметр 25 мм	шт	2	421,44 -	- -	843	-	- -	- -	- -
15	С1630-1432 варіант 15	Крани кульові американка, діаметр 15 мм	шт	10	192,70 -	- -	1927	-	- -	- -	- -
16	С1630-1432 варіант 6	Крани кульові з дренажем та повітровідвідником , діаметр 15 мм	шт	5	699,45 -	- -	3497	-	- -	- -	- -
17	С1630-671 варіант 2	Крани кульові зі зливом "МК", діаметр 32 мм	шт	1	1591,99 -	- -	1592	-	- -	- -	- -
18	*КБ16-15-3*	*Установлення клапанів, діаметром до 100 мм*	*шт*	*2*	*406,55* *302,80*	*50,44* *4,16*	*813*	*606*	*101* *8*	*4,2600* *0,0478*	*8,52* *0,1*
19	С1630-551 варіант 2	Клапани зворотні фланцеві " Danfoss" тип 402 діаметр 80 мм	шт	2	19289,96 -	- -	38580	-	- -	- -	- -
20	*КБ16-15-2*	*Установлення клапанів зворотних, діаметром 50 мм*	*шт*	*3*	*324,56* *173,28*	*62,14* *6,99*	*974*	*520*	*186* *21*	*2,4100* *0,0778*	*7,23* *0,23*
21	С1630-549 варіант 1	Клапани фланцеві " Danfoss" тип 402, діаметр 50 мм	шт	2	13159,57 -	- -	26319	-	- -	- -	- -
22	С1630-549 варіант 2	Клапан запобіжний, діаметр 50 мм	шт	1	12519,01 -	- -	12519	-	- -	- -	- -
23	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	5	41,26 27,31	- -	206	137	- -	0,3600 -	1,8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С1630-1159 варіант 2	Манометри загального призначення ОБМ-1-100	комплект	5	143,73 -	- -	719	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					350999	16920	2670 191		228,98 2,23
		Разом будівельні роботи, грн.					350999				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					331409				
		всього заробітна плата, грн.					17111				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9417				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2768				
		Всього будівельні роботи, грн.					**360416**				
		Всього по розділу 1					**360416**				
		Розділ 2. Насосне обладнання									
25	*КМ7-218-1*	*Монтаж КНС*	*шт*	*2*	*4175,93* *2717,82*	*210,62* *11,66*	*8352*	*5436*	*421* *23*	*37,8000* *0,1410*	*75,6* *0,28*
26	*КБ17-7-1*	*Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т*	*10шт*	*0,1*	*17473,02* *14882,15*	*1439,49* *349,07*	*1747*	*1488*	*144* *35*	*219,7600* *3,6900*	*21,98* *0,37*
27	С130-12 варіант 1	Баки розширювальні круглі, місткість до 0,2 м3	шт	1	10508,79 -	- -	10509	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					20608	6924	565 58		97,58 0,65
		Разом будівельні роботи, грн.					20608				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13119				
		всього заробітна плата, грн.					6982				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3332				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					885				
		Всього будівельні роботи, грн.					**23940**				
		Всього по розділу 2					**23940**				
		Розділ 3. Протипожежне обладнання									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	*КБ16-20-1*	*Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм*	*шт*	*1*	*109,63* *107,71*	- -	*110*	*108*	- -	*1,4800* -	*1,48* -
29	С1630-1907 варіант 1	Кран комплект пожежний HW-25-52 NKV 600х1600х250 для одного пожежного крана діам. 50 мм та кран -комплекта діам.25мм з напівжорстким рукавом /шафа; кран-комплект HW-25(з барабаном напівжорстким рукавом 20м перекривним стволом д 25мм; клапан запірний пожежний Д25мм; датчик положення пожежного крану (ДППК-М); касета для пожежного рукава; муфта сталева Ду50мм;вентиль запаірний 2" бронзовий (кутовий);головка муфтова напірна ГМН-50; рукав пожежний Д-51мм,в комплекті з головками ГРН-50; головка цапкова напірна ГЦН-50; ствол пожежний 2")	шт	1	9564,50 -	- -	9565	-	- -	- -	- -
30	КМ11-30-1	Датчик для відкривання дверці шафи (оповіщувач магнітоконтактний СОМК 1-8)	шт	1	107,49 34,14	- -	107	34	- -	0,4500 -	0,45 -
31	1602-30065 варіант 1	Датчик для відкривання дверці шафи (оповіщувач магнітоконтактний СОМК 1-8)	шт	1	103,50 -	- -	104	-	- -	- -	- -
32	2402-3001 варіант 1	Вогнегасник ВП-6(з)	шт	2	540,00 -	- -	1080	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					10966	142	- -		1,93 -
		Разом устаткування, грн.					1184				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					46				
		Всього устаткування, грн.					**1230**				
		Разом будівельні роботи, грн.					9782				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9640				
		всього заробітна плата, грн.					142				
		Загальновиробничі витрати, грн.					75				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9857**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Вимірювальне обладнання									
		== ЗАГАЛЬНИЙ ВОДОМІРНИЙ ВУЗОЛ									
33	*КБ16-26-1*	*Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм*	*шт*	*1*	*53,36* *48,17*	- -	*53*	*48*	- -	*0,6700* -	*0,67* -
34	С1630-1450 варіант 1	Лічильники холодної води Apator Powogaz JS6,3 Master C , діаметр 32мм	шт	1	8564,75 -	- -	8565	-	- -	- -	- -
35	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	41,26 27,31	- -	41	27	- -	0,3600 -	0,36 -
36	С1630-1159 варіант 2	Манометри загального призначення ОБМ-1-100	комплект	1	143,73 -	- -	144	-	- -	- -	- -
37	*КБ16-15-3*	*Установлення засувок, діаметром до 100 мм*	*шт*	*16*	*406,55* *302,80*	*50,44* *4,16*	*6505*	*4845*	*807* *67*	*4,2600* *0,0478*	*68,16* *0,76*
38	*КМ11-138-1*	*Монтаж електроприводу типу А*	*комплект*	*1*	*96,39* *56,20*	*18,11* *4,23*	*96*	*56*	*18* *4*	*0,8000* *0,0447*	*0,8* *0,04*
39	С1630-67 варіант 2	Електропривод типу А	шт	1	5639,85 -	- -	5640	-	- -	- -	- -
40	С1630-67 варіант 1	Засувки фланцеві " HAWLE", діаметр 100 мм	шт	8	10591,23 -	- -	84730	-	- -	- -	- -
41	*КБ16-15-3*	*Установлення клапанів, діаметром до 100 мм*	*шт*	*2*	*406,55* *302,80*	*50,44* *4,16*	*813*	*606*	*101* *8*	*4,2600* *0,0478*	*8,52* *0,1*
42	С1630-551 варіант 2	Клапани зворотні фланцеві " Danfoss" тип 402 діаметр 80 мм	шт	2	19289,96 -	- -	38580	-	- -	- -	- -
43	С1630-1432 варіант 6	Крани кульові з дренажем та повітровідвідником , діаметр 15 мм	шт	1	699,45 -	- -	699	-	- -	- -	- -
44	С1630-1432 варіант 1	Крани кульові американка, діаметр 15 мм	шт	1	192,70 -	- -	193	-	- -	- -	- -
45	*КБ16-15-2*	*Установлення кранів кульових, діаметром до 50 мм*	*шт*	*2*	*324,56* *173,28*	*62,14* *6,99*	*649*	*347*	*124* *14*	*2,4100* *0,0778*	*4,82* *0,16*
46	С1630-2013 варіант 1	Крани кульові фланцеві , діаметр 40 мм	шт	2	5252,67 -	- -	10505	-	- -	- -	- -
47	*КБ18-21-6*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм*	*10шт*	*0,2*	*2297,59* *1608,54*	*501,47* *56,09*	*460*	*322*	*100* *11*	*22,6300* *0,6244*	*4,53* *0,12*
48	С1630-108 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах Y333 "Danfoss" діаметром 80 мм	шт	2	22713,16 -	- -	45426	-	- -	- -	- -
49	*КБ18-21-3*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм*	*10шт*	*0,1*	*1407,10* *1060,51*	*257,74* *14,87*	*141*	*106*	*26* *1*	*14,9200* *0,1800*	*1,49* *0,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С1630-105 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах діаметром 40 мм	шт	1	5941,37 -	- -	5941	-	- -	- -	- -
51	С1534-145 варіант 4	Трійники сталеві, діаметр 108 х 4 мм	шт	2	764,59 -	- -	1529	-	- -	- -	- -
52	С1534-145 варіант 5	Хрестовина сталева, діаметр 108 х 4 мм	шт	2	1306,72 -	- -	2613	-	- -	- -	- -
53	С1534-8 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 40 мм, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 4 мм	шт	2	62,00 -	- -	124	-	- -	- -	- -
54	С1532-7 варіант 1	Перехід сталевий 108х4-89х4	шт	4	159,70 -	- -	639	-	- -	- -	- -
55	С1532-7 варіант 2	Перехід сталевий 108х4-45х4	шт	2	134,20 -	- -	268	-	- -	- -	- -
56	*КБ16-10-5*	*Патрубок-вставка зі сталевої труби, діаметром 100 мм*	*100м*	*0,0322*	*11561,56* *8881,83*	*1551,23* *111,31*	*372*	*286*	*50* *4*	*118,9000* *1,3038*	*3,83* *0,04*
57	С130-1195 варіант 2	Патрубок-вставка із сталевих труб, діаметр 108х4 мм (L=1310мм-1шт; L=655мм-2шт; L = 100мм - 6шт)	м	3,22	634,95 -	- -	2045	-	- -	- -	- -
58	*КБ16-10-1*	*Патрубок-вставка зі сталевої труби, діаметр 40мм*	*100м*	*0,00625*	*8635,60* *6774,54*	*1332,45* *74,59*	*54*	*42*	*8* -	*90,6900* *0,9078*	*0,57* *0,01*
59	С1630-1466 варіант 1	Патрубок - вставка зі сталевої труби, діаметр 45х3 (L=50мм - 2шт; L=175мм-1шт;L=350мм - 1шт)	м	0,625	213,23 -	- -	133	-	- -	- -	- -
60	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	шт	20	283,29 81,37	180,22 2,13	5666	1627	3604 43	0,9600 0,0290	19,2 0,58
61	С130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	20	355,41 -	- -	7108	-	- -	- -	- -
62	КБ22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	шт	12	212,79 62,72	133,61 1,58	2553	753	1603 19	0,7400 0,0215	8,88 0,26
63	С130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	12	273,04 -	- -	3276	-	- -	- -	- -
64	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	8	140,82 43,23	90,11 1,07	1127	346	721 9	0,5100 0,0145	4,08 0,12
65	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	8	204,57 -	- -	1637	-	- -	- -	- -
		=== ВОДОМІРНИЙ ВУЗОЛ НА ПОЛИВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	*КБ16-26-1*	*Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм*	*шт*	*1*	*53,36* *48,17*	- -	*53*	*48*	- -	*0,6700* -	*0,67* -
67	С1630-1450 варіант 2	Лічильники холодної води Apator Powogaz JS4-02S Smart C +, діаметр20мм	шт	1	2184,14 -	- -	2184	-	- -	- -	- -
68	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	41,26 27,31	- -	41	27	- -	0,3600 -	0,36 -
69	С1630-1159 варіант 2	Манометри загального призначення ОБМ-1-100	комплект	1	143,73 -	- -	144	-	- -	- -	- -
70	С1630-1433 варіант 2	Крани кульові американка, діаметр 20 мм	шт	2	252,59 -	- -	505	-	- -	- -	- -
71	С1630-1432 варіант 1	Крани кульові американка, діаметр 15 мм	шт	1	192,70 -	- -	193	-	- -	- -	- -
72	С1630-1432 варіант 6	Крани кульові з дренажем та повітровідвідником , діаметр 15 мм	шт	1	699,45 -	- -	699	-	- -	- -	- -
73	*КБ16-7-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,001*	*26158,66* *4067,87*	*250,83* *34,15*	*26*	*4*	- -	*55,2700* *0,3738*	*0,06* -
74	*КБ16-7-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0,0077*	*4600,66* *4067,87*	*250,83* *34,15*	*35*	*31*	*2* -	*55,2700* *0,3738*	*0,43* -
75	С130-888 варіант 1	Патрубок вставка із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб , діаметр 20 мм (L=170мм-1шт; L=150мм-2шт; L=100мм-2шт; L=50мм-2шт)	м	0,77	232,74 -	- -	179	-	- -	- -	- -
76	С1530-155 варіант 1	Перехід сталевий , діаметр 25х15 мм	10шт	0,2	245,23 -	- -	49	-	- -	- -	- -
77	С1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	0,2	275,91 -	- -	55	-	- -	- -	- -
78	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм*	*10шт*	*0,2*	*1136,65* *884,37*	*183,17* *8,67*	*227*	*177*	*37* *2*	*12,3000* *0,1088*	*2,46* *0,02*
79	С1630-103 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах , діаметром 20 мм	шт	2	1380,94 -	- -	2762	-	- -	- -	- -
80	*КБ16-15-2*	*Установлення клапанів, на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*шт*	*1*	*324,56* *173,28*	*62,14* *6,99*	*325*	*173*	*62* *7*	*2,4100* *0,0778*	*2,41* *0,08*
81	С1630-539 варіант 4	Клапани зворотні муфтові, діаметр 32 мм	шт	1	2316,85 -	- -	2317	-	- -	- -	- -
82	& С1530-151-1 варіант 1	Муфта оцинкована, діаметр 32 мм	шт	4	55,26 -	- -	221	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	С1630-120 варіант 1	Різьба, діаметр 25 мм	шт	2	41,88 -	- -	84	-	- -	- -	- -
84	С1630-119 варіант 1	Різьба, діаметр 20 мм	шт	2	27,58 -	- -	55	-	- -	- -	- -
85	С113-1879 варіант 7	Хомут трубний з фланцевим дюбелем, 20-24мм	шт	2	27,97 -	- -	56	-	- -	- -	- -
86	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,12	244,39 244,39	- -	29	29	- -	3,5200 -	0,42 -
87	С114-96-У варіант 20	Ізоляція труб К-FLEX ST, /18х13 (15)/, діаметр 15мм, товщиною 13 мм	пм	0,2	44,89 -	- -	9	-	- -	- -	- -
88	С114-96-У варіант 21	Ізоляція труб К-FLEX ST, /22х13 (20)/, діаметр 20мм, товщиною 13 мм	пм	1,02	46,18 -	- -	47	-	- -	- -	- -
89	& С111-327-У варіант 4	Клей К-FLEX	л	0,17	999,05 -	- -	170	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					248790	9900	7263 189		132,72 2,31
		Разом будівельні роботи, грн.					248790				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					231627				
		всього заробітна плата, грн.					10089				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5407				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1572				
		Всього будівельні роботи, грн.					**254197**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	С1534-15 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	14	170,15 -	- -	2382	-	- -	- -	- -
94	С1534-18	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	шт	20	159,96 -	- -	3199	-	- -	- -	- -
95	С1534-150 варіант 8	Трійники сталеві рівнопрохідні, діаметр 100х4	шт	16	617,34 -	- -	9877	-	- -	- -	- -
96	С1534-150 варіант 3	Трійники сталеві рівнопрохідні, діаметр 80х4	шт	8	257,61 -	- -	2061	-	- -	- -	- -
97	С1630-121 варіант 1	Різьба, діаметр 32 мм	шт	4	55,16 -	- -	221	-	- -	- -	- -
98	С1630-120 варіант 1	Різьба, діаметр 25 мм	шт	2	41,88 -	- -	84	-	- -	- -	- -
99	С1630-119 варіант 1	Різьба, діаметр 20 мм	шт	2	27,58 -	- -	55	-	- -	- -	- -
100	С1630-118 варіант 1	Різьба, діаметр 15 мм	шт	20	20,43 -	- -	409	-	- -	- -	- -
101	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	шт	16	283,29 81,37	180,22 2,13	4533	1302	2884 34	0,9600 0,0290	15,36 0,46
102	С130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	16	355,41 -	- -	5687	-	- -	- -	- -
103	КБ22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	шт	16	212,79 62,72	133,61 1,58	3405	1004	2138 25	0,7400 0,0215	11,84 0,34
104	С130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	16	273,04 -	- -	4369	-	- -	- -	- -
105	& С111-1744-1 варіант 1	Прокладки для фланця 80	шт	8	61,15 -	- -	489	-	- -	- -	- -
106	& С111-1744-1 варіант 3	Прокладки для фланця 100	шт	8	81,55 -	- -	652	-	- -	- -	- -
107	& С130-41-1 варіант 1	Болти з гайками та шайбами М16х70	шт	128	36,66 -	- -	4692	-	- -	- -	- -
108	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*м2*	*2,512*	*670,59* *654,28*	- -	*1685*	*1644*	- -	*9,7800* -	*24,57* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	& С130-231-1-1Э варіант 5	Віброізолюючі вставки, диаметр80мм	шт	4	96,22 -	- -	385	-	- -	- -	- -
110	& С130-231-1-1Э варіант 4	Віброізолюючі вставки, диаметр100мм	шт	4	116,62 -	- -	466	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					46026	3950	5022 59		51,77 0,8
		Разом будівельні роботи, грн.					46026				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37054				
		всього заробітна плата, грн.					4009				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2077				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					595				
		Всього будівельні роботи, грн.					**48103**				
		Всього по розділу 5					**48103**				
		Розділ 6. Ізоляція									
111	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,55*	*2115,19* *389,14*	*76,65* *4,29*	*1163*	*214*	*42* *2*	*4,7800* *0,0587*	*2,63* *0,03*
112	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115*	*100м2*	*0,55*	*3846,59* *290,72*	*51,31* *3,94*	*2116*	*160*	*28* *2*	*3,6200* *0,0538*	*1,99* *0,03*
113	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	10,3	244,39 244,39	- -	2517	2517	- -	3,5200 -	36,26 -
114	С114-96-У варіант 20	Ізоляція труб K-FLEX ST, /18x13 (15)/, діаметр 15мм, товщиною 13 мм	пм	3,07	44,89 -	- -	138	-	- -	- -	- -
115	С114-96-У варіант 22	Ізоляція труб K-FLEX ST, /28x13 (25)/, діаметр 25мм, товщиною 13 мм	пм	10,22	56,89 -	- -	581	-	- -	- -	- -
116	С114-96-У варіант 23	Ізоляція труб K-FLEX ST, /35x13 (32)/, діаметр 32мм, товщиною 13 мм	пм	5,11	67,60 -	- -	345	-	- -	- -	- -
117	С114-96-У варіант 25	Ізоляція труб K-FLEX ST, /89x13 (80)/, діаметр 80мм, товщиною 13 мм	пм	40,88	181,98 -	- -	7439	-	- -	- -	- -
118	С114-96-У варіант 14	Ізоляція труб Thermaflex, S-108 діаметр 100мм, товщиною 30мм	пм	45,99	979,49 -	- -	45047	-	- -	- -	- -
119	& С111-1679-2С варіант 5	Стрічка для кріплення ізоляції	шт	14	445,67 -	- -	6239	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	& С111-327-У варіант 4	Клей K-FLEX	л	14,63	999,05 -	- -	14616	-	- -	- -	- -
121	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	400	34,02 -	- -	13608	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					93809	2891	70 4		40,88 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					93809				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					90848				
		всього заробітна плата, грн.					2895				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1493				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					426				
		Всього будівельні роботи, грн.					**95302**				
		Всього по розділу 6					**95302**				
		Разом прямі витрати по кошторису					771198	40727	15590 501		553,86 6,05
		Разом устаткування, грн.					1184				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					46				
		Всього устаткування, грн.					**1230**				
		Разом будівельні роботи, грн.					770014				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					713697				
		всього заробітна плата, грн.					41228				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21803				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6268				
		Всього будівельні роботи, грн.					**791817**				
		Всього по кошторису					**793047**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**614,89**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**47496**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-01-02

Обладнання насосної станції

Насосна станція водопостачання

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 215,043 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Насосне обладнання				
1	& 1704-50258-1 варіант 2	Господарчо-питна насосна станція WS 2x10HM03S11T QFDS "Lowara" Q=8, 1м3/год, H=29,0м в.ст., N=1,1кВт (насосси 1роб., 1рез.); (маса=0,012)	шт	1	105316,67	105317
2	& 1704-50258-1 варіант 1	Станція пожежогасіння GEN 20/NSCE40-125/40 PFS-DOL-WS "Lowara" Q=12, 24м3/год, H=21,0м в.ст., N=0,75кВт (насосси 1роб., 1рез.); (маса=0,012)	шт	1	101600,00	101600
		Разом по розділу 1				206917
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8126
		Всього по розділу 1				**215043**
		Разом				**206917**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8126
		Всього по кошторису				**215043**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03

на каналізації напірна (К14,К14Н)

Насосна станція водопостачання

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	102,951	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,10075	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7,584	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т*	*шт*	*3*	*2261,54* *1515,43*	*79,02* *12,45*	*6785*	*4546*	*237* *37*	*21,3200* *0,1348*	*63,96* *0,4*
2	С1630-1163 варіант 1	Дренажний насос DIWA 11/В 1,1кВт FORAS "Lowara" (1робочий, 1 резервний - на складі) з поплавковим вимикачем	шт	3	20267,59 -	- -	60803	-	- -	- -	- -
		Розділ 1. Трубопроводи									
3	*КБ16-10-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних емальованих труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,15*	*8583,91* *6774,54*	*1238,83* *51,89*	*1288*	*1016*	*186* *8*	*90,6900* *0,6678*	*13,6* *0,1*
4	С130-1192 варіант 1	Труба сталева емальована , діаметр 57х3,5 мм	м	15	588,72 -	- -	8831	-	- -	- -	- -
5	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,15	810,39 731,58	24,99 1,04	122	110	4 -	8,2200 0,0150	1,23 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ16-15-2*	*Установлення клапанів зворотних, діаметром 50 мм*	*шт*	*3*	*324,56* *173,28*	*62,14* *6,99*	*974*	*520*	*186* *21*	*2,4100* *0,0778*	*7,23* *0,23*
7	С1630-540 варіант 2	Клапани зворотні , діаметр 50 мм	шт	3	3306,85 -	- -	9921	-	- -	- -	- -
8	С1630-673 варіант 4	Крани кульові - американка, діаметр 50 мм	шт	3	2206,09 -	- -	6618	-	- -	- -	- -
9	КБ16-21-3	Установлення воронок зливних діаметром 100 мм	шт	4	107,00 92,10	- -	428	368	- -	1,3600 -	5,44 -
10	С130-1156 варіант 2	Воронка сталева (перехід сталевий) , діаметр 108х4-57х3,5	шт	4	186,87 -	- -	747	-	- -	- -	- -
11	С1534-139 варіант 1	Трійники рівнопрохідні із сталі , діаметр 57х3,5	шт	7	220,37 -	- -	1543	-	- -	- -	- -
12	С1534-10 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі , діаметр 57х4	шт	6	59,16 -	- -	355	-	- -	- -	- -
13	С1630-121 варіант 1	Різьба, діаметр 32 мм	шт	6	55,16 -	- -	331	-	- -	- -	- -
14	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	15	34,02 -	- -	510	-	- -	- -	- -
15	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,06*	*2115,19* *389,14*	*76,65* *4,29*	*127*	*23*	*5* -	*4,7800* *0,0587*	*0,29* -
16	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115*	*100м2*	*0,06*	*3846,59* *290,72*	*51,31* *3,94*	*231*	*17*	*3* -	*3,6200* *0,0538*	*0,22* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					32026	2054	384 29		28,01 0,33
		Разом будівельні роботи, грн.					32026				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29588				
		всього заробітна плата, грн.					2083				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1150				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					338				
		Всього будівельні роботи, грн.					**33176**				
		Всього по розділу 1					**33176**				
		Разом прямі витрати по кошторису					99614	6600	621 66		91,97 0,73
		Разом будівельні роботи, грн.					99614				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92393				
		всього заробітна плата, грн.					6666				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3337				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					918				
		Всього будівельні роботи, грн.					**102951**				
		_ _ _

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді-Волинському Житомирської області. (Коригування).

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Мережі водопостачання

Кошторисна вартість об`єкта	128,423	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,20992	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	15,367	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 18 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-02-01	на Водопровід (В1)	128,423	-	128,423	0,20992	15,367	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	128,423	-	128,423	0,20992	15,367	-

Головний інженер проєкту _____ Ігор ХРОН
(Головний архітектор проєкту)
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник кошторисного _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ігор ХРОН
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	Водопровід (В1)	0,15262 10,163	- -	0,03729 2,922	- -	- -	0,18991 13,085	0,02001 2,282	0,20992 15,367
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,15262 10,163	- -	0,03729 2,922	- -	- -	0,18991 13,085	0,02001 2,282	0,20992 15,367

Склав _____ Ірина ЩЕБЕТЮК Перевірив _____ Ігор ХРОН

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01

на Водопровід (В1)

Мережі водопостачання

Основа:

креслення (специфікації) № АВВ-170507 ЗВК1.СО

Кошторисна вартість	128,423	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,20992	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	15,367	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,11599	35440,77 1100,13	34340,64 8591,30	4111	128	3983 997	18,5300 110,0580	2,15 12,77
2	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,08784	6330,31 -	6330,31 1233,99	556	-	556 108	- 15,1575	- 1,33
3	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,8784	2534,12 1196,89	1337,23 367,97	2226	1051	1175 323	18,3600 5,1175	16,13 4,5
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2196	8601,23 8601,23	- -	1889	1889	- -	150,4500 -	33,04 -
5	*КБ22-11-8*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,035*	*108071,68* *34394,40*	*66520,28* *13196,27*	*3783*	*1204*	*2328* *462*	*489,6000* *182,0430*	*17,14* *6,37*
6	С113-1406	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 315х12,1 мм	м	35,35	1627,74 -	- -	57541	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КБ22-11-3*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,05*	*34208,21* *22063,23*	*11214,14* *3233,76*	*1710*	*1103*	*561* *162*	*310,4000* *45,6354*	*15,52* *2,28*
8	С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	50,5	330,10 -	- -	16670	-	- -	- -	- -
9	КБ22-47-1	Протягування в футляр труб діаметром 100 мм	100м	0,35	10163,90 6068,36	26,90 7,83	3557	2124	9 3	84,4000 0,1064	29,54 0,04
10	*КБ22-41-1*	*Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах*	*10м3*	*0,187*	*33194,88* *9483,74*	*16702,48* *4217,03*	*6207*	*1773*	*3123* *789*	*141,7600* *47,7098*	*26,51* *8,92*
11	К585521-Л035 варіант 1	Плити покриття ПП15	шт	1	3522,50 -	- -	3523	-	- -	- -	- -
12	К585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	2272,77 -	- -	6818	-	- -	- -	- -
13	К585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3. 900.1-14 випуск 1	шт	1	3726,78 -	- -	3727	-	- -	- -	- -
14	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3. 900.1-14 випуск 1	шт	1	378,23 -	- -	378	-	- -	- -	- -
15	С113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий з запірним пристроєм (Т)	шт	1	4944,00 -	- -	4944	-	- -	- -	- -
16	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин С1-06 (1 шт.)*	*т*	*0,02604*	*19621,82* *12654,40*	*5535,39* *340,74*	*511*	*330*	*144* *9*	*176,0000* *4,1760*	*4,58* *0,11*
17	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,019292	31466,10 -	- -	607	-	- -	- -	- -
18	С124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,0083104	35971,11 -	- -	299	-	- -	- -	- -
19	*КБ13-72-1*	*Нанесення вручну в один шар покриття з антикорозійної полімерної композиції К-9 на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій*	*100м2*	*0,0145824*	*14584,49* *890,84*	- -	*213*	*13*	- -	*12,3900* -	*0,18* -
20	*КБ13-72-3*	*На кожний наступний шар нанесення покриття з антикорозійної полімерної композиції К-9 додавати до норми 13-72-1*	*100м2*	*0,0145824*	*6712,51* *523,43*	- -	*98*	*8*	- -	*7,2800* -	*0,11* -
21	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	204,67 71,69	125,34 34,70	409	143	251 69	1,1300 0,4838	2,26 0,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,163*	*8660,01* *2438,13*	- -	*1412*	*397*	- -	*33,5000* -	*5,46* -
		Разом прямі витрати по кошторису					121189	10163	12130 2922		152,62 37,29
		Разом будівельні роботи, грн.					121189				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					98896				
		всього заробітна плата, грн.					13085				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7234				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2282				
		Всього будівельні роботи, грн.					**128423**				
		– – –

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді-Волинському Житомирської області. (Коригування).

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-03

на будівництво : Мережі каналізації (К1)

Кошторисна вартість об`єкта	554,261	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,87509	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	66,564	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 18 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-03-01	на Каналізація К1	554,261	-	554,261	0,87509	66,564	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	554,261	-	554,261	0,87509	66,564	-

Головний інженер проєкту _____ Ігор ХРОН
(Головний архітектор проєкту)
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник кошторисного _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ігор ХРОН
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 06-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-03-01	Каналізація К1	0,68636 48,423	- -	0,10929 9,078	- -	- -	0,79565 57,501	0,07944 9,063	0,87509 66,564
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,68636 48,423	- -	0,10929 9,078	- -	- -	0,79565 57,501	0,07944 9,063	0,87509 66,564

Склав _____ Ірина ЩЕБЕТЮК Перевірив _____ Ігор ХРОН

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-03-01

на Каналізація К1

Мережі каналізації (К1)

Основа:

креслення (специфікації) № АВВ-170507 ЗВК1.СО

Кошторисна вартість	554,261	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,87509	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	66,564	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Каналізація К1									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,2	35440,77 1100,13	34340,64 8591,30	7088	220	6868 1718	18,5300 110,0580	3,71 22,01
2	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,14296	7380,88 -	7380,88 1438,77	1055	-	1055 206	- 17,6730	- 2,53
3	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,4296	2534,12 1196,89	1337,23 367,97	3623	1711	1912 526	18,3600 5,1175	26,25 7,32
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,3574	8601,23 8601,23	- -	3074	3074	- -	150,4500 -	53,77 -
5	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,84	10149,16 1016,41	- -	8525	854	- -	16,3200 -	13,71 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ22-11-3*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,028*	*34208,21* *22063,23*	*11214,14* *3233,76*	*958*	*618*	*314* *91*	*310,4000* *45,6354*	*8,69* *1,28*
7	С113-1397	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 110х4,2 мм	м	28,28	203,53 -	- -	5756	-	- -	- -	- -
8	*КБ22-11-5*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,052*	*45626,58* *27762,80*	*15635,33* *4508,71*	*2373*	*1444*	*813* *234*	*395,2000* *63,6282*	*20,55* *3,31*
9	С113-1400	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 160х6,2 мм	м	52,52	408,99 -	- -	21480	-	- -	- -	- -
10	*КБ22-11-9*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 400 мм з гідравлічним випробуванням*	*1000м*	*0,006*	*134736,98* *37837,35*	*86290,43* *17232,57*	*808*	*227*	*518* *103*	*538,6100* *229,6070*	*3,23* *1,38*
11	С113-1406	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 315х12,1 мм	м	2	1627,74 -	- -	3255	-	- -	- -	- -
12	С113-1012 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 300 мм /90, 350 мм/90 град. для зварювання ПЕ труб "Встик"	шт	4	8112,53 -	- -	32450	-	- -	- -	- -
13	С113-1407	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 355х13,6 мм	м	4	2040,28 -	- -	8161	-	- -	- -	- -
14	С113-1194-11А	Трійники редукційні з поліетилену діам. 315/110 мм для зварювання ПЕ труб "Встик"	шт	2	8157,01 -	- -	16314	-	- -	- -	- -
15	С113-1194-11Б	Трійники редукційні з поліетилену діам. 315/160 мм для зварювання ПЕ труб "Встик"	шт	2	7136,66 -	- -	14273	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					129193	8148	11480 2878		129,91 37,83
		Разом будівельні роботи, грн.					129193				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					109565				
		всього заробітна плата, грн.					11026				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6441				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2141				
		Всього будівельні роботи, грн.					**135634**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					5872				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1662				
		Всього будівельні роботи, грн.					**95016**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					159043	16154	6147 1530		217,45 17,17
		Разом будівельні роботи, грн.					159043				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					136742				
		всього заробітна плата, грн.					17684				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8864				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2516				
		Всього будівельні роботи, грн.					**167907**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	*КР20-23-3*	*Пробивання отворів в залізобетонних колодязях*	*шт*	*2*	*197,03* *71,69*	*125,34* *34,70*	*394*	*143*	*251* *69*	*1,1300* *0,4838*	*2,26* *0,97*
48	*КБ13-42-2*	*Зварювання ПЄшвів*	*100м2*	*0,1301*	*31024,68* *25265,53*	*151,40* *52,51*	*4036*	*3287*	*20* *7*	*314,6000* *0,7258*	*40,93* *0,09*
		Разом прямі витрати по розділу 4					74934	6591	3000 738		88,45 8,06
		Разом будівельні роботи, грн.					74934				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65343				
		всього заробітна плата, грн.					7329				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3649				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1028				
		Всього будівельні роботи, грн.					**78583**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,01708	79614,35 -	- -	1360	-	- -	- -	- -
57	КБ15-172-4	Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,00888	9053,19 7377,63	1,00 0,84	80	66	- -	106,2600 0,0111	0,94 -
58	С1110-104	Люк для кабельних колодязів в телефонній каналізації важкого типу Т	шт	7	4120,81 -	- -	28846	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					71716	7326	9580 2396		112,01 29,5
		Разом будівельні роботи, грн.					71716				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54810				
		всього заробітна плата, грн.					9722				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5407				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1716				
		Всього будівельні роботи, грн.					**77123**				
		Всього по розділу 5					**77123**				
		Разом прямі витрати по кошторису					524030	48423	36459 9078		686,36 109,29
		Разом будівельні роботи, грн.					524030				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					439148				
		всього заробітна плата, грн.					57501				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30231				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					79,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9063				
		Всього будівельні роботи, грн.					**554261**				
		Всього по кошторису					**554261**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**875,09**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**66564**				

Склав _____ Поліщук В. І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лосицький Ю.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді-Волинському Житомирської області. (Коригування).

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-04

на будівництво : Мережі дощової каналізації (К2)

Кошторисна вартість об`єкта	100,684	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,19015	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	14,035	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 18 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-04-01	на Дощова каналізація К2	100,684	-	100,684	0,19015	14,035	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	100,684	-	100,684	0,19015	14,035	-

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]* Ігор ХРОН

Керівник кошторисного _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]* Ірина ЩЕБЕТЮК

Склав _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]* Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірив _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]* Ігор ХРОН

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 06-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-04-01	Дощова каналізація К2	0,13850 9,225	- -	0,03304 2,687	- -	- -	0,17154 11,912	0,01861 2,123	0,19015 14,035
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,13850 9,225	- -	0,03304 2,687	- -	- -	0,17154 11,912	0,01861 2,123	0,19015 14,035

Склав _____ Ірина ЩЕБЕТЮК Перевірив _____ Ігор ХРОН

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-04-01

на Дощова каналізація К2

Мережі дощової каналізації (К2)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	100,684	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,19015	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	14,035	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Дощова каналізація К2									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,109	35440,77 1100,13	34340,64 8591,30	3863	120	3743 936	18,5300 110,0580	2,02 12
2	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0832	7380,88 -	7380,88 1438,77	614	-	614 120	- 17,6730	- 1,47
3	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,832	2534,12 1196,89	1337,23 367,97	2108	996	1112 306	18,3600 5,1175	15,28 4,26
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,208	8601,23 8601,23	- -	1789	1789	- -	150,4500 -	31,29 -
5	*КБ22-11-5*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,052*	*45626,58* *27762,80*	*15635,33* *4508,71*	*2373*	*1444*	*813* *234*	*395,2000* *63,6282*	*20,55* *3,31*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С113-1400	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 160х6,2 мм	м	52,52	408,99 -	- -	21480	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					32227	4349	6282 1596		69,14 21,04
		Разом будівельні роботи, грн.					32227				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21596				
		всього заробітна плата, грн.					5945				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3484				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1163				
		Всього будівельні роботи, грн.					**35711**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ8-3-7	*Гідроізоляція стін та перекриття колодязів обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бетону*	*100м2*	*0,128*	*8661,22* *2438,13*	- -	*1109*	*312*	- -	*33,5000* -	*4,29* -
16	КР20-23-3	*Пробивання отворів в залізобетонних колодязях*	*шт*	*4*	*197,03* *71,69*	*125,34* *34,70*	*788*	*287*	*501* *139*	*1,1300* *0,4838*	*4,52* *1,94*
		Разом прямі витрати по розділу 2					35163	3510	3799 939		50,74 10,4
		Разом будівельні роботи, грн.					35163				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27854				
		всього заробітна плата, грн.					4449				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2318				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					687				
		Всього будівельні роботи, грн.					**37481**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді-Волинському Житомирської області. (Коригування).

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-05

на будівництво : Теплові мережі

Кошторисна вартість об`єкта	160,053	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,59228	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	40,078	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 18 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-05-01	на Підключення до існуючої мережі	160,053	-	160,053	0,59228	40,078	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	160,053	-	160,053	0,59228	40,078	-

Головний інженер проєкту _____ Ігор ХРОН
(Головний архітектор проєкту) *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Керівник кошторисного _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ігор ХРОН
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 06-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-05-01	Підключення до існуючої мережі	0,51177 31,526	- -	0,02004 1,652	- -	- -	0,53181 33,178	0,06047 6,9	0,59228 40,078
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,51177 31,526	- -	0,02004 1,652	- -	- -	0,53181 33,178	0,06047 6,9	0,59228 40,078

Склав _____ Ірина ЩЕБЕТЮК Перевірив _____ Ігор ХРОН

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-05-01

на Підключення до існуючої мережі

Теплові мережі

Основа:

креслення (специфікації) № 05/2012-ЗТМ.СО

Кошторисна вартість	160,053	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,59228	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	40,078	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	1,44	15197,49 15197,49	- -	21884	21884	- -	261,8000 -	376,99 -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,144	8601,23 8601,23	- -	1239	1239	- -	150,4500 -	21,66 -
3	КБ22-8-9	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 350 мм	1000м	0,0062	239235,48 68611,70	138569,37 13013,81	1483	425	859 81	866,2000 164,0789	5,37 1,02
4	С113-212	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 9 мм	м	6,2248	3260,13 -	- -	20294	-	- -	- -	- -
5	КБ22-47-2	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 150 мм	100м	0,062	11729,18 6449,43	36,98 10,77	727	400	2 1	89,7000 0,1463	5,56 0,01
6	КБ24-1-6	Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 150 мм	1000м	0,018	291249,45 78560,50	151857,92 20787,37	5242	1414	2733 374	1051,6800 263,5232	18,93 4,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С113-176	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	9,09	666,87 -	- -	6062	-	- -	- -	- -
8	С113-1507	Труби сталеві теплоізольовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 159/250 мм	м	9,09	1861,36 -	- -	16920	-	- -	- -	- -
9	КБ24-1-1	Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 50 мм	1000м	0,022	148623,43 50742,22	69556,08 13817,21	3270	1116	1530 304	697,2000 180,2237	15,34 3,96
10	С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	22,22	147,41 -	- -	3275	-	- -	- -	- -
11	КБ24-13-1	Установлення засувок або клапанів стальних для гарячої води і пари діаметром 50 мм	шт	2	861,49 220,75	567,56 91,22	1723	442	1135 182	2,9100 0,9844	5,82 1,97
12	С130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	241,63 -	- -	967	-	- -	- -	- -
13	С1630-2015 варіант 2	Крани кульові фланцеві КЗК 41 с для води, газу, нафтопродуктів, тиск 1,6 МПа, діаметр 50 мм	шт	2	1658,95 -	- -	3318	-	- -	- -	- -
14	КБ24-13-4	Установлення засувок або клапанів стальних для гарячої води і пари діаметром 150 мм	шт	2	2591,14 665,70	1752,55 222,36	5182	1331	3505 445	8,6500 2,4362	17,3 4,87
15	С130-988	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	4	637,12 -	- -	2548	-	- -	- -	- -
16	С1630-2028 варіант 2	Крани кульові фланцеві КЗК 41 с для води, газу, нафтопродуктів, тиск 1,6 МПа, діаметр 150 мм	шт	2	9283,03 -	- -	18566	-	- -	- -	- -
17	С113-1537	Рукав кінцевий до теплоізольованих труб, типорозмір 159/250 мм	шт	4	477,72 -	- -	1911	-	- -	- -	- -
18	& С113-2286-1	Манжета для футляра діаметром 250/377	шт	4	62,28 -	- -	249	-	- -	- -	- -
19	КБ22-14-1	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 50 мм	1000м	0,022	57867,79 18515,23	2889,48 415,74	1273	407	64 9	254,4000 5,6681	5,6 0,12
20	КБ22-14-5	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм	1000м	0,009	131620,02 21282,40	13625,85 3137,08	1185	192	123 28	296,0000 36,4066	2,66 0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ26-4-1	Ізоляція трубопроводів діаметром від 219 мм до 273 мм виробами /сегментами/ мінераловатними на бітумному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	10м	0,5	4766,40 2392,00	484,13 140,96	2383	1196	242 70	32,5000 1,9152	16,25 0,96
22	С114-13-У	Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції промислового устаткування без обкладок, марка М-100, товщина 40 мм	м3	0,4	3212,32 -	- -	1285	-	- -	- -	- -
23	КБ22-38-5	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 200 мм	шт	1	1488,76 486,90	908,58 72,74	1489	487	909 73	5,8200 0,9883	5,82 0,99
24	КБ23-24-1	Установлення люка	шт	4	3862,31 138,64	19,50 9,62	15449	555	78 38	2,1000 0,1340	8,4 0,54
25	*КБ9-29-1*	*Монтаж драбин*	*т*	*0,02604*	*8930,98* *3324,66*	*5041,26* *1463,26*	*233*	*87*	*131* *38*	*46,2400* *16,0249*	*1,2* *0,42*
26	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин С1-06 (1 шт.)*	*т*	*0,02604*	*19621,82* *12654,40*	*5535,39* *340,74*	*511*	*330*	*144* *9*	*176,0000* *4,1760*	*4,58* *0,11*
27	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,019292	31466,10 -	- -	607	-	- -	- -	- -
28	С124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,0083104	35971,11 -	- -	299	-	- -	- -	- -
29	*КБ13-72-1*	*Нанесення вручну в один шар покриття з антикорозійної полімерної композиції К-9 на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій*	*100м2*	*0,0145824*	*14584,49* *890,84*	- -	*213*	*13*	- -	*12,3900* -	*0,18* -
30	*КБ13-72-3*	*На кожний наступний шар нанесення покриття з антикорозійної полімерної композиції К-9 додавати до норми 13-72-1*	*100м2*	*0,0145824*	*6712,51* *523,43*	- -	*98*	*8*	- -	*7,2800* -	*0,11* -
		Разом прямі витрати по кошторису					139885	31526	11455 1652		511,77 20,04
		Разом будівельні роботи, грн.					139885				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96904				
		всього заробітна плата, грн.					33178				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20168				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					60,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6900				
		Всього будівельні роботи, грн.					**160053**				
		Всього по кошторису					**160053**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**592,28**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**40078**				

Склав _____Поліщук В.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Лосицький Ю.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді-Волинському Житомирської області. (Коригування).

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-06

на будівництво : Зовнішні мережі медичного газопостачання

Кошторисна вартість об`єкта	302,804	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,69612	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	50,005	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 18 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-06-01	на Трубопроводи медичного газопостачання	168,842	133,962	302,804	0,69612	50,005	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	168,842	133,962	302,804	0,69612	50,005	-

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____ Ігор ХРОН
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник кошторисного _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ігор ХРОН
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 06-06

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-06-01	Трубопроводи медичного газопостачання	0,32296 20,095	0,31187 22,952	0,00076 0,055	- -	- -	0,63559 43,102	0,06053 6,903	0,69612 50,005
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,32296 20,095	0,31187 22,952	0,00076 0,055	- -	- -	0,63559 43,102	0,06053 6,903	0,69612 50,005

Склав _____ Ірина ЩЕБЕТЮК Перевірив _____ Ігор ХРОН

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-06-01

на Трубопроводи медичного газопостачання

Зовнішні мережі медичного газопостачання

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	302,804	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,69612	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	50,005	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Трубопроводи									
1	КМ12-4-2	*Трубопроводи кисневих установок з вуглецевих і низьколегованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм*	*100 м*	*1,15*	*18106,61* *17148,80*	*957,44* *32,56*	*20823*	*19721*	*1101* *37*	*233,0000* *0,4400*	*267,95* *0,51*
2	КМ12-1-2	*Трубопроводи з водогазопровідних труб із фітингами на різі, діаметр умовного проходу 32-50 мм*	*100 м*	*0,02*	*26017,53* *23552,00*	*2111,87* *773,27*	*520*	*471*	*42* *15*	*320,0000* *9,7600*	*6,4* *0,2*
3	КБ22-1-1	*Укладання азбестоцементних водопровідних труб ВТ-6 зі з'єднанням азбестоцементними муфтами, діаметр 100 мм*	*1000м*	*0,078*	*30348,00* *30348,00*	- -	*2367*	*2367*	- -	*432,0000* -	*33,7* -
4	КБ22-47-1	*Протягування киснепроводів у футляри з а/ц труб*	*100м*	*0,78*	*6068,36* *6068,36*	- -	*4733*	*4733*	- -	*84,4000* -	*65,83* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ12-753-1	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм	100 м	1,15	2457,76 2355,20	102,56 2,96	2826	2708	118 3	32,0000 0,0400	36,8 0,05
6	*КБ13-37-1*	*Влаштування ізоляції киснепроводів*	*м2*	*1*	*112,07* *110,56*	- -	*112*	*111*	- -	*1,3400* -	*1,34* -
7	& С111-1624-3-Н	Грунтовка Primer.	кг	0,85	31,17 -	- -	26	-	- -	- -	- -
8	С111-1564	Гідроізол	м2	1	37,50 -	- -	38	-	- -	- -	- -
9	*КБ15-171-2*	*Олійне фарбування білилами з додаванням кольору великих металевих поверхонь [крім покрівель] за один раз*	*100м2*	*0,02*	*684,23* *684,23*	- -	*14*	*14*	- -	*9,8550* -	*0,2* -
10	& С1546-52-5	Нітроемаль аерозольна ,750 мл	шт	1	71,56 -	- -	72	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					31531	30125	1261 55		412,22 0,76
		Разом будівельні роботи, грн.					31531				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					145				
		всього заробітна плата, грн.					30180				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14492				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3893				
		Всього будівельні роботи, грн.					**46023**				
		Всього по розділу 1					**46023**				
		Розділ 2. Матеріали що не ввійшли до ціни монтажу									
		Фітинг									
11	& С1528-1-3	Труба н/ж 12х18н10Т d.28х1,5	м	30,6	580,80 -	- -	17772	-	- -	- -	- -
12	& С1545-261-17	Труба н/ж 12х18н10Т д.28х3,0мм	м	86,7	561,93 -	- -	48719	-	- -	- -	- -
13	& С1545-274-41	Коліно 90* н/ж 12Х18Н10Т д.15	шт	11	165,99 -	- -	1826	-	- -	- -	- -
14	& С1545-274-57	Коліно 90* н/ж 12Х18Н10Т д.28	шт	29	229,83 -	- -	6665	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	2,02	129,72 -	- -	262	-	- -	- -	- -
16	С113-671	Труби азбестоцементні, клас ВТ-6, діаметр умовного проходу 100 мм	м	78,624	92,23 -	- -	7251	-	- -	- -	- -
17	С113-702 варіант 1	Муфти азбестоцементні САМ-6 до труб ВТ-6, діаметр умовного проходу труб 100 мм, зовнішній діаметр муфт 171 мм	шт	38	43,75 -	- -	1663	-	- -	- -	- -
		Кріплення									
18	& С111-1484-7	Комбінований гвинт/шуруп н/ж сталь А2 8х100 мм	шт	12	14,32 -	- -	172	-	- -	- -	- -
19	& С1545-44-1-2М	Дюбель пластиковий 8х100	шт	12	4,53 -	- -	54	-	- -	- -	- -
20	& С1545-546-19	Хомут з н/ж сталі MPN-R 24-31 з гайкою М8	шт	12	53,11 -	- -	637	-	- -	- -	- -
		Матеріали для монтажу									
21	& С130-26-1Н-1	Піна монтажна ємк. 0,75мл	шт	3	187,95 -	- -	564	-	- -	- -	- -
22	& С1545-50-4	Піна монтажна вогнетривка ,балон 750 мл	шт	1	213,44 -	- -	213	-	- -	- -	- -
23	& С111-1640-5	Диск відрізний д.25	шт	11	35,85 -	- -	394	-	- -	- -	- -
24	& С1632-108-2	Знежирювач Вімол	кг	0,7	50,09 -	- -	35	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					86227	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					86227				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86227				
		Всього будівельні роботи, грн.					**86227**				
		Всього по розділу 2					**86227**				
		Розділ 3. Обв"язка									
25	& С113-2072-16-1	Ніпелі односторонні н/ж, різні	шт	12	61,87 -	- -	742	-	- -	- -	- -
26	& С1545-118-49	Муфти ПхНР або ПхВР бронзові, різні	шт	16	63,05 -	- -	1009	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& С1630-133-12	Згони ПхНР або ПхВР бронзові, різні	шт	8	199,82 -	- -	1599	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3350	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					3350				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3350				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3350**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді-Волинському Житомирської області. (Коригування).

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення

Кошторисна вартість об`єкта	4423,003	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	6,79839	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	486,645	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 18 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Пішохідні доріжки	2233,997	-	2233,997	2,33454	176,717	-
2	07-01-02	на Улаштування відмостки	261,913	-	261,913	0,29850	21,516	-
3	07-01-03	на Малі архітектурні форми	184,794	751,306	936,1	1,18251	86,876	-
4	07-01-04	на Озеленення	990,993	-	990,993	2,98284	201,536	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	3671,697	751,306	4423,003	6,79839	486,645	-

Головний інженер проєкту _____ Ігор ХРОН
(Головний архітектор проєкту) *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Керівник кошторисного _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав _____ Ірина ЩЕБЕТЮК

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ігор ХРОН

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Пішохідні доріжки	1,64434	-	0,23674	0,18386	-	2,06494	0,26960	2,33454
		110,079	-	20,91	14,971	-	145,96	30,757	176,717
07-01-02	Улаштування відмостки	0,25232	-	0,01137	-	-	0,26369	0,03481	0,29850
		16,575	-	0,972	-	-	17,547	3,969	21,516
07-01-03	Малі архітектурні форми	-	1,09280	0,00313	-	-	1,09593	0,08658	1,18251
		-	76,77	0,231	-	-	77,001	9,875	86,876
07-01-04	Озеленення	2,68876	-	0,05282	-	-	2,74158	0,24126	2,98284
		169,396	-	4,62	-	-	174,016	27,52	201,536
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	4,58542	1,09280	0,30406	0,18386	-	6,16614	0,63225	6,79839
		296,05	76,77	26,733	14,971	-	414,524	72,121	486,645

Склав _____ Ірина ЩЕБЕТЮК Перевірив _____ Ігор ХРОН

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на Пішохідні доріжки

Благоустрій та озеленення

Основа:

креслення (специфікації) № 605-11-ГП

Кошторисна вартість	2233,997	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,33454	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	176,717	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Асфальтобетонне покриття Тип 3 (тротуар)									
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,98	44495,78 866,80	41345,79 6257,13	43606	849	40519 6132	14,6000 66,8696	14,31 65,53
2	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,98	99955,84 937,64	7480,20 899,85	97957	919	7331 882	14,7800 9,3659	14,48 9,18
3	*КБ27-29-1*	*Улаштування шару геотекстиля*	*1000 м2*	*0,98*	*35031,88* *144,72*	- -	*34331*	*142*	- -	*2,2200* -	*2,18* -
4	*КБ27-17-1*	*Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см*	*100м2*	*9,8*	*23304,91* *1614,75*	*902,46* *229,05*	*228388*	*15825*	*8844* *2245*	*25,0000* *2,7710*	*245* *27,16*
5	*КБ27-17-2 (до товщини шару 200 мм)*	*Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1*	*100м2*	*9,8*	*14250,42* -	*393,07* *102,72*	*139654*	-	*3852* *1007*	- *1,2848*	- *12,59*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	9,8	2662,37 1120,49	- -	26091	10981	- -	15,9500 -	156,31 -
7	КБ27-22-2 К=4	На кожні 0,5 см товщини покриття до норми 27-55-1 додавати до 50мм	100м2	9,8	725,02 725,02	- -	7105	7105	- -	10,2000 -	99,96 -
8	С1421-9838	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	117,444	5868,86 -	- -	689262	-	- -	- -	- -
		Покриття з ФЕМ									
9	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,5	44495,78 866,80	41345,79 6257,13	22248	433	20673 3129	14,6000 66,8696	7,3 33,43
10	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,5	99955,84 937,64	7480,20 899,85	49978	469	3740 450	14,7800 9,3659	7,39 4,68
11	*КБ27-29-1*	*Улаштування шару геотекстиля*	*1000 м2*	*0,5*	*35031,88* *144,72*	- -	*17516*	*72*	- -	*2,2200* -	*1,11* -
12	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	5	24082,68 1870,53	1217,24 297,75	120413	9353	6086 1489	28,9600 3,5998	144,8 18
13	*КБ27-65-5*	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м*	*1000 м2*	*0,5*	*231316,14* *47684,73*	*7172,69* *838,72*	*115658*	*23842*	*3586* *419*	*670,8600* *11,2501*	*335,43* *5,63*
14	& С1421-10428-4 варіант 1	Тротуарна плитка - 900х450х60 колір сірий виробник "Мандарин"	м2	505	477,42 -	- -	241097	-	- -	- -	- -
15	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	7,43	6222,82 5296,69	567,61 137,64	46236	39354	4217 1023	81,2500 1,4550	603,69 10,81
16	& С1416-8687-1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	743	173,52 -	- -	128925	-	- -	- -	- -
17	КБ1-18-1	Навантаження грунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	1000м3	0,513	34017,15 1433,19	32583,96 8059,27	17451	735	16716 4134	24,1400 96,9391	12,38 49,73
18	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	820,8	143,23 -	143,23 18,24	117563	-	117563 14971	- 0,2240	- 183,86
		Разом прямі витрати по кошторису					2143479	110079	233127 35881		1644,34 420,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					2143479				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1800273				
		всього заробітна плата, грн.					145960				
		Загальновиробничі витрати, грн.					90518				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					269,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30757				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2233997**				
		_ _ _

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02

на Улаштування відмостки

Благоустрій та озеленення

Основа:

креслення (специфікації) № 605-11-ГП

Кошторисна вартість	261,913	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,2985	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	21,516	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Конструкція відмостки Тип А									
1	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	2	24082,68 1870,53	1217,24 297,75	48165	3741	2434 596	28,9600 3,5998	57,92 7,2
2	КБ27-17-4 (до товщ.15 см)	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	2	4622,68 -	201,18 50,37	9245	-	402 101	- 0,6315	- 1,26
3	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	2	2662,37 1120,49	- -	5325	2241	- -	15,9500 -	31,9 -
4	С1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	23,96	5868,86 -	- -	140618	-	- -	- -	- -
5	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	2	6222,82 5296,69	567,61 137,64	12446	10593	1135 275	81,2500 1,4550	162,5 2,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1416-8687-1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	200	173,52 -	- -	34704	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					250503	16575	3971 972		252,32 11,37
		Разом будівельні роботи, грн.					250503				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					229957				
		всього заробітна плата, грн.					17547				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11410				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3969				
		Всього будівельні роботи, грн.					**261913**				
		_ _ _

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03

на Малі архітектурні форми

Благоустрій та озеленення

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	936,100	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,18251	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	86,876	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Малі архітектурні форми									
1	*КМ38-1-1*	*Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування до 0,03 т*	*шт*	*23*	*2375,46* *1229,38*	*109,67* *3,73*	*54636*	*28276*	*2522* *86*	*17,5000* *0,0504*	*402,5* *1,16*
2	& 16065-13 варіант 1	Урна InterAtletika LP203	шт	23	14333,33 -	- -	329667	-	- -	- -	- -
3	*КМ38-1-2*	*Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування до 0,05 т*	*шт*	*39*	*2389,51* *1243,43*	*109,67* *3,73*	*93191*	*48494*	*4277* *145*	*17,7000* *0,0504*	*690,3* *1,97*
4	& 16065-12 варіант 1	Лавка InterAtletika S721.1	шт	39	10083,33 -	- -	393250	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					870744	76770	6799 231		1092,8 3,13
		Разом устаткування, грн.					722917				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					28389				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					**751306**				
		Разом будівельні роботи, грн.					147827				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64258				
		всього заробітна плата, грн.					77001				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36967				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					86,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9875				
		Всього будівельні роботи, грн.					**184794**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**86876**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-04

на Озеленення

Благоустрій та озеленення

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	990,993	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,98284	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	201,536	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Озеленення									
1	КБ47-7-6	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м у природному ґрунті	10шт	10,1	3239,23 3239,23	- -	32716	32716	- -	54,5600 -	551,06 -
2	*КБ47-9-6*	*Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,6 м*	*10шт*	*10,1*	*6076,10* *3337,60*	*2282,38* *436,06*	*61369*	*33710*	*23052* *4404*	*46,4200* *4,9700*	*468,84* *50,2*
3	С1429-96 варіант 1	Береза бородавчаста з грудкою розміром 0,8х0,8х0,6м	шт	41	3098,45 -	- -	127036	-	- -	- -	- -
4	С1429-98 варіант 1	Клен гостролистий "Globosum"з грудкою розміром 0,8х0,8х0,6 м	шт	17	3098,45 -	- -	52674	-	- -	- -	- -
5	С1429-94 варіант 1	Липа дрібнолиста з грудкою розміром 0,8х0,8х0,6 м	шт	34	1823,42 -	- -	61996	-	- -	- -	- -
6	С1429-102 варіант 1	Туя західна з грудкою розміром 0,8х0,8х0,6 м	шт	9	894,80 -	- -	8053	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ47-19-11	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння однорядної живої огорожі у природному ґрунті	10м	6,7	423,31 423,31	- -	2836	2836	- -	7,1300 -	47,77 -
8	КБ47-21-1	Садіння в однорядну живу огорожу кущів-саджанців із рослин, які в'ються (5 штук на 1 м.пог.)	10м	6,7	461,13 434,61	- -	3090	2912	- -	6,3400 -	42,48 -
9	& С1429-81-1 варіант 1	Саджанці живопліт (барбарис Тунберга)	шт	335	161,80 -	- -	54203	-	- -	- -	- -
10	КБ47-15-6	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті	10шт	21,1	223,43 223,43	- -	4714	4714	- -	3,8200 -	80,6 -
11	КБ47-17-2	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,7х0,5 м	10шт	21,1	242,06 226,90	- -	5107	4788	- -	3,3100 -	69,84 -
12	С1429-40 варіант 2	Таволга Вангутта	шт	35	255,61 -	- -	8946	-	- -	- -	- -
13	С1429-80 варіант 1	Саджанці бузку кущового для масових насаджень, 1 сорт	шт	40	302,70 -	- -	12108	-	- -	- -	- -
14	С1429-56 варіант 1	Саджанці жасміну садового	шт	40	318,30 -	- -	12732	-	- -	- -	- -
15	С1429-40 варіант 1	Саджанці чагарників спиреї японської для масових насаджень, 1 сорт	шт	70	286,47 -	- -	20053	-	- -	- -	- -
16	С1429-60	Саджанці чагарників ялівцю, 1 сорт	шт	26	190,68 -	- -	4958	-	- -	- -	- -
17	КБ47-28-1	Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см	100м2	0,6	14932,13 4437,33	- -	8959	2662	- -	73,3200 -	43,99 -
18	КБ47-29-1	Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2	100м2	0,6	15630,92 13574,56	- -	9379	8145	- -	211,9700 -	127,18 -
19	& С1429-80-2 варіант 1	Саджанці багаторічних квітів	шт	1008	85,61 -	- -	86295	-	- -	- -	- -
20	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	25	10454,87 2544,26	39,51 8,65	261372	63607	988 216	42,0400 0,1048	1051 2,62
21	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну	100м2	25	2348,23 532,22	- -	58706	13306	- -	8,2400 -	206 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					897302	169396	24040 4620		2688,76 52,82
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					897302				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					703866				
		всього заробітна плата, грн.					174016				
		Загальновиробничі витрати, грн.					93691				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					241,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27520				
		Всього будівельні роботи, грн.					**990993**				
		_ _ _

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді-Волинському Житомирської області. (Коригування).

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Зовнішнє електроосвітлення

Кошторисна вартість об`єкта	2214,070	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	4,17219	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	330,374	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 18 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-02-01	на Зовнішнє електроосвітлення	2156,606	50,769	2207,375	4,17219	330,374	-
2	07-02-02	на придбання устаткування придбання устаткування	-	6,695	6,695	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	2156,606	57,464	2214,07	4,17219	330,374	-

Головний інженер проєкту _____ Ігор ХРОН
(Головний архітектор проєкту) *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Керівник кошторисного _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ігор ХРОН
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	Зовнішнє електроосвітлення	2,00967 136,78	0,57244 41,586	1,17134 105,123	0,02688 2,189	- -	3,78033 285,678	0,39186 44,696	4,17219 330,374
07-02-02	придбання устаткування придбання устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	2,00967 136,78	0,57244 41,586	1,17134 105,123	0,02688 2,189	- -	3,78033 285,678	0,39186 44,696	4,17219 330,374

Склав _____ Ірина ЩЕБЕТЮК Перевірив _____ Ігор ХРОН

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01

на Зовнішнє електроосвітлення

Зовнішнє електроосвітлення

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2207,375	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,17219	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	330,374	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,2515	42528,91 1320,15	41208,76 10309,56	10696	332	10364 2593	22,2360 132,0696	5,59 33,22
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,085	18236,99 18236,99	- -	1550	1550	- -	314,1600 -	26,7 -
3	КБ1-27-3	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 3	1000м3	0,1765	8625,39 -	8625,39 1681,37	1522	-	1522 297	- 20,6529	- 3,65
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,085	8601,23 8601,23	- -	731	731	- -	150,4500 -	12,79 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 (Навантаження зайвого ґрунту)	1000м3	0,075	46895,47 2139,69	44755,78 10579,64	3517	160	3357 793	36,0400 134,3816	2,7 10,08
6	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	120	143,23 -	143,23 18,24	17188	-	17188 2189	- 0,2240	- 26,88
7	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	8,4	7699,95 690,24	7009,71 1882,18	64680	5798	58882 15810	9,6000 22,2955	80,64 187,28
8	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	74,8	830,25 -	- -	62103	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					161987	8571	91313 21682		128,42 261,11
		Разом будівельні роботи, грн.					161987				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62103				
		всього заробітна плата, грн.					30253				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15729				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4628				
		Всього будівельні роботи, грн.					**177716**				
		Всього по розділу 1					**177716**				
		Розділ 2. Електрообладнання									
9	*КМ8-572-7*	*Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм (Шафа зовнішнього освітлення ШЗО)*	*шт*	*1*	*1105,31* *485,50*	*576,84* *138,74*	*1105*	*486*	*577* *139*	*6,4000* *1,6513*	*6,4* *1,65*
10	& 1503-8187-1 варіант 1	Шафа зовнішнього освітлення, збірна ШЗО	шт	1	44500,00 -	- -	44500	-	- -	- -	- -
11	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	306,86 117,76	20,25 3,35	307	118	20 3	1,6000 0,0421	1,6 0,04
12	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	142,74 121,38	8,71 2,32	143	121	9 2	1,6000 0,0275	1,6 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	*КМ8-599-13*	*Щиток освітлювальний, що установлюється болтами на конструкції на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]*	*шт*	*1*	*1194,43* *485,50*	*38,34* *9,38*	*1194*	*486*	*38* *9*	*6,4000* *0,1116*	*6,4* *0,11*
14	& 1517-2062-1 варіант 1	Щит вводно-обліковий (корпус), ступеінь захисту IP54 ЩУ 3/1-1 74 У1	шт	1	4349,89 -	- -	4350	-	- -	- -	- -
15	КМ8-530-1	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 40 А	шт	1	579,20 216,70	14,65 2,57	579	217	15 3	3,2000 0,0311	3,2 0,03
16	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	306,86 117,76	20,25 3,35	614	236	41 7	1,6000 0,0421	3,2 0,08
17	КМ8-532-1	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на підлозі, кількість елементів поста до 3	шт	1	491,86 161,92	9,86 2,41	492	162	10 2	2,2000 0,0289	2,2 0,03
18	КМ10-698-3	Секундомір електронний з таймерним виходом СТО-1 (таймер REV-303)	шт	1	106,75 97,13	- -	107	97	- -	1,4900 -	1,49 -
19	КМ8-82-1	Монтаж затискача наборного без кожуха	100 шт	0,05	6143,72 4710,40	150,75 37,43	307	236	8 2	64,0000 0,4452	3,2 0,02
20	& С1545-56-1 варіант 1	Клемник набірний ЗНИ-10	шт	5	41,85 -	- -	209	-	- -	- -	- -
21	КМ8-397-1	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м (DIN-рейка)	100 м	0,004	16997,36 1035,36	2792,09 552,90	68	4	11 2	14,4000 7,4616	0,06 0,03
22	& С1512-7-1 варіант 1	DIN-рейка монтажна L=0,4 м (DIN-35/7,5)	шт	1	45,50 -	- -	46	-	- -	- -	- -
23	С1545-4 варіант 5	Бірка маркувальна (етикетки)	100шт	0,02	125,24 -	- -	3	-	- -	- -	- -
24	& С1545-4-2 варіант 1	Рамка РПМ 66х26	100шт	0,08	2550,11 -	- -	204	-	- -	- -	- -
25	& С1545-226-2 варіант 1	Сальник-гермоввід PG42, ступінь захисту IP68	шт	3	183,94 -	- -	552	-	- -	- -	- -
26	КМ8-599-11	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 40 кг [0,040]	шт	1	1347,92 606,88	87,15 23,15	1348	607	87 23	8,0000 0,2750	8 0,28
27	& 1517-2231-1 варіант 1	Металоконструкція навісного виконання (корпус) розміром 800х600х250мм МКН 86. 25 54 У3.1	шт	1	5001,13 -	- -	5001	-	- -	- -	- -
28	КМ8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2	100 м	0,03	4852,91 3796,32	743,83 103,77	146	114	22 3	52,8000 1,2724	1,58 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С157-270 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 6 мм2	1000м	0,003	42866,18 -	- -	129	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					61404	2884	838 195		38,93 2,34
		Разом устаткування, грн.					48850				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1919				
		Всього устаткування, грн.					**50769**				
		Разом будівельні роботи, грн.					12554				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8832				
		всього заробітна плата, грн.					3079				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1592				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					454				
		Всього будівельні роботи, грн.					**14146**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					169590				
		всього заробітна плата, грн.					44705				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24453				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7475				
		Всього будівельні роботи, грн.					**246517**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	9,64	2674,09 -	- -	25778	-	- -	- -	- -
53	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,206	32868,60 -	- -	6771	-	- -	- -	- -
54	& 2405-5001-1 варіант 1	Болт М16х70	1000шт	0,084	32640,69 -	- -	2742	-	- -	- -	- -
55	& 2405-5001-2 варіант 1	Гайка М16	1000шт	0,168	10723,53 -	- -	1802	-	- -	- -	- -
56	& 2405-5001-3 варіант 1	Шайба М16	1000шт	0,168	2554,02 -	- -	429	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1132463	97707	308339 73849		1384,52 802,36
		Разом будівельні роботи, грн.					1132463				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					726417				
		всього заробітна плата, грн.					171556				
		Загальновиробничі витрати, грн.					87431				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					224,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25649				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1219894**				
		Всього по розділу 5					**1219894**				
		Розділ 6. Мережі заземлення									
57	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,571	15197,49 15197,49	- -	8678	8678	- -	261,8000 -	149,49 -
58	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,571	8601,23 8601,23	- -	4911	4911	- -	150,4500 -	85,91 -
59	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2*	*100 м*	*1,63*	*2301,74* *1610,56*	*466,88* *80,49*	*3752*	*2625*	*761* *131*	*22,4000* *0,9664*	*36,51* *1,58*
60	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,2119	31551,11 -	- -	6686	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					24027	16214	761		271,91
									131		1,58
		Разом будівельні роботи, грн.					24027				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7052				
		всього заробітна плата, грн.					16345				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10358				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3643				
		Всього будівельні роботи, грн.					**34385**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**330374**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-02-02

придбання устаткування

Зовнішнє електроосвітлення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 6,695 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1504-1005-2-2Т варіант 2	Вимикач автоматичний Promfactor Evo FB3-63 3P 25A (FB3C3025); (маса=0, 00065)	шт	1	441,00	441
2	& 1517-1477-4 варіант 2	Лічильник активної енергії електронний трьоїфазний прямого включення, клас точності 1,0; Iн=5...60 А; t=-40...+55С (НІК 2301АП2); (маса=0,0023)	шт	1	2103,00	2103
3	& 1504-1005-3 варіант 2	Магнітний пускач, Iн=16 А, нереверсний, ступінь захисту І3=20, Uk=230 В; 4 НВ контакти (Промфактор (MCF1640230); (маса=0,001)	шт	1	1119,96	1120
4	& 1504-1005-4-2В варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, Iн=16 А, ступінь захисту IP20 (FB3-63 3P); (маса=0,001)	шт	2	316,51	633
5	& 1504-1005-5 варіант 2	Вимикач поворотний КЕА-5305, трьохпозиційний, Iн=10 А, з 1 НВ контактом в 1 і 3 положеннях, штовхач синій; (маса=0,001)	шт	1	230,22	230
6	& 170328-1042-2 варіант 2	Таймер REV-303 багатофункціональний програмований, Iн=16 А, ступінь захисту IP40/20; (маса=0,0002)	шт	1	1915,00	1915
		Разом				**6442**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				253
		Всього по кошторису				**6695**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]