

"Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи I - III ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23" (коригування).
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на Водопровід і каналізація

Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи I - III ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23 (коригування).(1черга)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2241,089 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,88177 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

390,603 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "29 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Господарчо-питний водопровід В1 будівлі									
1	КБ22-47-2	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 150 мм (відвід В1 в будівлю)	100м	0,03	18803,68	60,72	564	555	2	89,7000	2,69
					18508,70	30,90			1	0,1463	-
2	С113-8	Труба стальова емальована d=76x3,0 мм ДСТУ 8936-2019	м	3	573,32	-	1720	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КБ29-176-2	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 159 мм	10шт	0,1	2556,59	0,88	256	255	-	13,8600	1,39
					2547,19	0,36			-	0,0018	-
4	С113-8	Футляр з труби сталеві електрозварної d=159x4,0мм ДСТУ 8943-2019	м	3	1511,86	-	4536	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	КБ23-23-2	Приєднання трубопроводів до існуючої мережі в мокрих ґрунтах	1 вріз	1	6138,65	167,60	6139	5423	168	27,2200	27,22
					5423,31	80,06			80	0,3362	0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	1сальник	1	<u>771,06</u> 771,06	— -	771	771	— -	<u>3,8700</u> -	<u>3,87</u> -
7	& C1424-11603-B1 варіант 1	Суміші бетонні М300 класу В22,5	м3	0,2	<u>5223,47</u> -	— -	1045	-	— -	— -	— -
8	& C111-1650-2 варіант 1	Гідрофобна добавка Admix crystal	кг	0,8	<u>204,58</u> -	— -	164	-	— -	— -	— -
9	& C111-1650-2 варіант 2	Склотканина Tecmandry Elast	кг	1,5	<u>132,33</u> -	— -	198	-	— -	— -	— -
10	C111-1714 варіант 1	Шнур гідроізоляційний саморозширюючий Пенебар	м	55	<u>278,02</u> -	— -	15291	-	— -	— -	— -
11	& C111-1650-2 варіант 3	Водонепроникаючий матеріал PREMHOR R	кг	8,5	<u>199,48</u> -	— -	1696	-	— -	— -	— -
12	КБ16-23-1	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки	1 вузол	1	<u>2456,79</u> 1938,61	<u>77,57</u> 17,83	2457	1939	<u>78</u> 18	<u>9,7300</u> 0,0726	<u>9,73</u> 0,07
13	& C1630-1458-1-4В варіант 8	Лічильник Sensus 420 PC-20, Т 50, д.20, Qn 4, 0 м3/год, із обвідною лінією.	шт	1	<u>4730,18</u> -	— -	4730	-	— -	— -	— -
14	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	1 шт	1	<u>1271,79</u> 868,91	<u>201,51</u> 76,52	1272	869	<u>202</u> 77	<u>4,2600</u> 0,3537	<u>4,26</u> 0,35
15	& C1630-1458-1-4В варіант 6	Засувка чавунна з загумованим клином ф65 мм тип 111Д Zetkama	шт	1	<u>4818,90</u> -	— -	4819	-	— -	— -	— -
16	КБ18-21-5	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм	10 шт	0,1	<u>5652,94</u> 3712,25	<u>1841,66</u> 762,35	565	371	<u>184</u> 76	<u>18,2000</u> 3,6092	<u>1,82</u> 0,36
17	& C1630-1458-1-4В варіант 7	Фільтр осадовий фланцевий ф65 мм, тип 821 Zetkama	шт	1	<u>7683,33</u> -	— -	7683	-	— -	— -	— -
18	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	3	<u>689,35</u> 497,28	<u>85,19</u> 18,34	2068	1492	<u>256</u> 55	<u>2,4100</u> 0,0750	<u>7,23</u> 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C1630-1458-1-4В варіант 3	Засувка чавунна з загумованим клином ф50 мм під електропривід TIS	шт	1	<u>4193,51</u> -	— -	4194	-	— -	— -	— -
20	KM11-138-1	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг (електропривід)	комплект	1	<u>161,28</u> 161,28	— -	161	161	— -	<u>0,8000</u> -	<u>0,80</u> -
21	& C1630-1458-1-4В варіант 4	Електропривід багатозворотний для засувки чавунної фланцевої ф50 мм Auma SA 07. 6/16.	шт	1	<u>57174,00</u> -	— -	57174	-	— -	— -	— -
22	& C1630-1458-1-4В варіант 5	Засувка чавунна з загумованим клином ф50 мм тип 111 D Zetkama	шт	2	<u>3799,95</u> -	— -	7600	-	— -	— -	— -
23	KB16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	1 шт	2	<u>1155,47</u> 868,91	<u>85,19</u> 18,34	2311	1738	<u>170</u> 37	<u>4,2600</u> 0,0750	<u>8,52</u> 0,15
24	& C163-670-172 варіант 4	Кран кульовий фланцевий ф65 мм тип 565 Zetkama	шт	1	<u>8001,90</u> -	— -	8002	-	— -	— -	— -
25	& C163-670-172 варіант 5	Клапан зворотний фланцевий ф65 мм тип 402 Zetkama	шт	1	<u>6395,40</u> -	— -	6395	-	— -	— -	— -
26	KB16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	4	<u>689,35</u> 497,28	<u>85,19</u> 18,34	2757	1989	<u>341</u> 73	<u>2,4100</u> 0,0750	<u>9,64</u> 0,30
27	& C163-670-172 варіант 9	Кран кульовий фланцевий ф50 мм тип 565 Zetkama	шт	2	<u>6220,30</u> -	— -	12441	-	— -	— -	— -
28	& C163-670-172 варіант 10	Клапан зворотний фланцевий для води ф50 мм тип 402 Zetkama	шт	2	<u>4669,90</u> -	— -	9340	-	— -	— -	— -
29	KB16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	1 шт	22	<u>705,04</u> 497,28	<u>91,82</u> 32,97	15511	10940	<u>2020</u> 725	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>53,02</u> 3,43
30	& C163-670-172 варіант 8	Кран кульовий латунний для води ф25 мм Valtec	шт	22	<u>705,49</u> -	— -	15521	-	— -	— -	— -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КМ38-1-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0, 75	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площині, маса устаткування 0,03 т (Бак аварійного запасу питної води, ELBI CV- 500)	шт	8	<u>2646,00</u> 2646,00	— - -	21168	21168	— - -	<u>13,1250</u> -	<u>105,00</u> -
32	С130-10 варіант 3	Бак аварійного запасу питної води пластиковий вертикальний, об'ємом 500 л. ELBI CV-500	шт	8	<u>9815,57</u> -	— - -	78525	-	— - -	— - -	— - -
33	КБ18-12-1	Установлення піддонів металевих для баків місткістю до 2 м3	1 піддон	8	<u>429,15</u> 418,52	<u>10,63</u> 6,44	3433	3348	<u>85</u> 52	<u>2,1800</u> 0,0272	<u>17,44</u> 0,22
34	С130-10 варіант 4	Піддон металевий, 1000х1000х700(н) мм (навант. 550 кг.)	шт	8	<u>5965,92</u> -	— - -	47727	-	— - -	— - -	— - -
35	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	6	<u>689,35</u> 497,28	<u>85,19</u> 18,34	4136	2984	<u>511</u> 110	<u>2,4100</u> 0,0750	<u>14,46</u> 0,45
36	& С163-670- 172 варіант 6	Кран кульовий латунний для води Ф32 мм Valtec	шт	4	<u>1126,24</u> -	— - -	4505	-	— - -	— - -	— - -
37	& С163-670- 172 варіант 7	Клапан зворотний латунний для води ф32 мм Valtec	шт	2	<u>1040,82</u> -	— - -	2082	-	— - -	— - -	— - -
38	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	1	<u>5303,35</u> 4348,64	<u>100,65</u> 31,44	5303	4349	<u>101</u> 31	<u>21,3200</u> 0,1278	<u>21,32</u> 0,13
39	С130-508 варіант 4	Циркуляційний насос Yonos MAXO 25/0,5-12 PN10 Wilo	шт	1	<u>42253,39</u> -	— - -	42253	-	— - -	— - -	— - -
40	КМ10-901-5	Шафа настінна, розмір до 640х840 мм	шт	6	<u>657,11</u> 637,57	— - -	3943	3825	— - -	<u>3,2000</u> -	<u>19,20</u> -
41	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	1 кран	6	<u>105,45</u> 105,05	— - -	633	630	— - -	<u>0,4900</u> -	<u>2,94</u> -
42	С1630-215 варіант 1	Кран-комплект пожежний ДУ-25 (в шафі розміром 600х600х230 мм) HW-25N-20	шт	6	<u>5099,97</u> -	— - -	30600	-	— - -	— - -	— - -
43	КБ16-7-7	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм	100м	0,8	<u>21180,60</u> 18349,63	<u>1289,06</u> 195,56	16944	14680	<u>1031</u> 156	<u>91,0200</u> 0,8380	<u>72,82</u> 0,67
44	С130-893 варіант 1	Труба сталевіа водогазопровідна оцинкована d65(75,5)х4,0 мм ДСТУ 8936- 2019	м	80	<u>498,00</u> -	— - -	39840	-	— - -	— - -	— - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,7	<u>16849,70</u> 14999,44	<u>853,58</u> 148,81	11795	10500	<u>598</u> 104	<u>71,0100</u> 0,6290	<u>49,71</u> 0,44
46	C130-892 варіант 1	Труба сталеві водогазопровідна оцинкована d50(60)x3,5 мм ДСТУ 8936-2019	м	70	<u>344,41</u> -	-	24109	-	-	-	-
47	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,5	<u>12396,91</u> 11674,68	<u>335,41</u> 88,55	6198	5837	<u>168</u> 44	<u>55,2700</u> 0,3584	<u>27,64</u> 0,18
48	C130-890 варіант 1	Труба сталеві водогазопровідна оцинкована d32(42,3)x3,2 мм ДСТУ 8936-2019	м	50	<u>340,46</u> -	-	17023	-	-	-	-
49	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,3	<u>12346,15</u> 11674,68	<u>335,41</u> 88,55	3704	3502	<u>101</u> 27	<u>55,2700</u> 0,3584	<u>16,58</u> 0,11
50	C130-889 варіант 1	Труба сталеві водогазопровідна оцинкована d25(33,5)x3,2 мм ДСТУ 8936-2019	м	30	<u>254,58</u> -	-	7637	-	-	-	-
51	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,15	<u>12317,74</u> 11674,68	<u>335,41</u> 88,55	1848	1751	<u>50</u> 13	<u>55,2700</u> 0,3584	<u>8,29</u> 0,05
52	C130-888 варіант 1	Труба сталеві водогазопровідна оцинкована d20(26,8)x2,8 мм ДСТУ 8936-2019	м	15	<u>140,75</u> -	-	2111	-	-	-	-
53	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	24,5	<u>701,32</u> 701,32	-	17182	17182	-	<u>3,5200</u> -	<u>86,24</u> -
54	& C113-1500K варіант 1	Теплова ізоляція (вспінений каучук K-FLEX) товщиною 6,0мм для трубопроводу В1, PP-R з зовн. діаметром D=76,0мм	м	81,6	<u>704,67</u> -	-	57501	-	-	-	-
55	& C113-1500K варіант 2	Теплова ізоляція (вспінений каучук K-FLEX) товщиною 6,0мм для трубопроводу В1, PP-R з зовн. діаметром D=60,0мм	м	71,4	<u>251,94</u> -	-	17989	-	-	-	-
56	& C113-1500K варіант 3	Теплова ізоляція (вспінений каучук K-FLEX) товщиною 6,0мм для трубопроводу В1, PP-R з зовн. діаметром D=42,3мм	м	51	<u>69,72</u> -	-	3556	-	-	-	-
57	& C113-1500K варіант 4	Теплова ізоляція (вспінений каучук K-FLEX) товщиною 6,0мм для трубопроводу В1, PP-R з зовн. діаметром D=33,5мм	м	30,6	<u>705,53</u> -	-	21589	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& C113-1500K варіант 5	Теплова ізоляція (вспінений каучук K-FLEX) товщиною 6,0мм для трубопроводу В1, PP-R з зовн. діаметром D=26,8мм	м	15,3	<u>33,71</u> -	<u>-</u> -	516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,1	<u>52033,08</u> 49221,65	<u>2595,50</u> 1805,57	5203	4922	<u>260</u> 181	<u>229,6000</u> 8,9018	<u>22,96</u> 0,89
60	& C1-2-7-A-B1 варіант 5	Труба із поліпропілену PP-R PR20 універсальна ф40x5,5 мм ДСТУ Б.В.2.7-144: 2007	м	10	<u>140,43</u> -	<u>-</u> -	1404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,2	<u>39167,30</u> 36916,24	<u>2112,03</u> 1447,05	7833	7383	<u>422</u> 289	<u>172,2000</u> 7,1362	<u>34,44</u> 1,43
62	& C1-2-7-A-B1 варіант 6	Труба із поліпропілену PP-R PR20 універсальна ф32x4,4мм ДСТУ Б.В.2.7-144: 2007	м	20	<u>146,66</u> -	<u>-</u> -	2933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,25	<u>48931,38</u> 45354,23	<u>3492,29</u> 2488,51	12233	11339	<u>873</u> 622	<u>211,5600</u> 12,3022	<u>52,89</u> 3,08
64	& C1-2-7-A-B1 варіант 7	Труба із поліпропілену PP-R PR20 універсальна ф25x3,5мм ДСТУ Б.В.2.7-144: 2007	м	25	<u>153,69</u> -	<u>-</u> -	3842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,3	<u>63271,63</u> 57659,64	<u>5557,82</u> 4050,31	18981	17298	<u>1667</u> 1215	<u>268,9600</u> 20,0492	<u>80,69</u> 6,01
66	& C1-2-7-A-B1 варіант 8	Труба із поліпропілену PP-R PR20 універсальна ф20x2,8мм ДСТУ Б.В.2.7-144: 2007	м	30	<u>49,79</u> -	<u>-</u> -	1494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 16 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,5	<u>63271,63</u> 57659,64	<u>5557,82</u> 4050,31	31636	28830	<u>2779</u> 2025	<u>268,9600</u> 20,0492	<u>134,48</u> 10,02
68	& C1-2-7-A-B1 варіант 9	Труба із поліпропілену PP-R PR20 універсальна ф16x2,2мм ДСТУ Б.В.2.7-144: 2007	м	50	<u>115,67</u> -	<u>-</u> -	5784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	13,5	<u>701,32</u> 701,32	— - -	9468	9468	— - -	<u>3,5200</u> -	<u>47,52</u> -
70	& C1-2-7-A-B1 варіант 10	Труба захисна гофрована типу "пешель" для d=40x5,5 мм	м	10,2	<u>93,43</u> -	— - -	953	-	— - -	— - -	— - -
71	& C1-2-7-A-B1 варіант 1	Труба захисна гофрована типу "пешель" для d=32x4,4 мм	м	20,4	<u>40,19</u> -	— - -	820	-	— - -	— - -	— - -
72	& C1-2-7-A-B1 варіант 2	Труба захисна гофрована типу "пешель" для d=25x3,5 мм	м	25,5	<u>30,07</u> -	— - -	767	-	— - -	— - -	— - -
73	& C1-2-7-A-B1 варіант 3	Труба захисна гофрована типу "пешель" для d=20x2,8 мм	м	30,6	<u>20,25</u> -	— - -	620	-	— - -	— - -	— - -
74	& C1-2-7-A-B1 варіант 4	Труба захисна гофрована типу "пешель" для d=16x2,2 мм	м	51	<u>13,07</u> -	— - -	667	-	— - -	— - -	— - -
75	& C163-670-172 варіант 11	Кран кульовий латунний муфтовий для води з перехідником "американка" DN32 мм Valtec	шт	1	<u>919,53</u> -	— - -	920	-	— - -	— - -	— - -
76	КБ16-20-2	Установлення кранів питних діаметром 20 мм	1 кран	5	<u>105,05</u> 105,05	— - -	525	525	— - -	<u>0,4900</u> -	<u>2,45</u> -
77	& C163-670-172 варіант 3	Кран ф20 мм з зовнішнім штуцером для пиття Valtec	шт	5	<u>488,08</u> -	— - -	2440	-	— - -	— - -	— - -
78	& C163-670-172 варіант 12	Кран кульовий латунний муфтовий для води з перехідником "американка" DN25 мм Valtec	шт	3	<u>1047,13</u> -	— - -	3141	-	— - -	— - -	— - -
79	& C163-670-172 варіант 13	Кран кульовий латунний муфтовий для води з перехідником "американка" DN20 мм Valtec	шт	1	<u>442,84</u> -	— - -	443	-	— - -	— - -	— - -
80	& C111-1867K варіант 1	Деталі кріплення трубопроводів (швелер, гайки, шпильки та інше)	кг	20	<u>102,19</u> -	— - -	2044	-	— - -	— - -	— - -
Разом прямі витрати по розділу 1							805382	196024	<u>12067</u> 6011		<u>947,26</u> 28,91
Разом будівельні роботи, грн.							805382				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							597291				
всього заробітна плата, грн.							202035				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					80535 - - 885917 885917				
		Розділ 2. Гаряче водопостачання Т3									
81	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,2	<u>48931,38</u> 45354,23	<u>3492,29</u> 2488,51	9786	9071	<u>698</u> 498	<u>211,5600</u> 12,3022	<u>42,31</u> 2,46
82	& C1-2-7-A-B1 варіант 7	Труба із поліпропілену PP-R PR20 універсальна ф25х3,5мм ДСТУ Б.В.2.7-144: 2007	м	20	<u>153,69</u> -	<u>-</u> -	3074	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,2	<u>63271,63</u> 57659,64	<u>5557,82</u> 4050,31	12654	11532	<u>1112</u> 810	<u>268,9600</u> 20,0492	<u>53,79</u> 4,01
84	& C1-2-7-A-B1 варіант 8	Труба із поліпропілену PP-R PR20 універсальна ф20х2,8мм ДСТУ Б.В.2.7-144: 2007	м	20	<u>49,79</u> -	<u>-</u> -	996	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 16 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,4	<u>63271,63</u> 57659,64	<u>5557,82</u> 4050,31	25309	23064	<u>2223</u> 1620	<u>268,9600</u> 20,0492	<u>107,58</u> 8,02
86	& C1-2-7-A-B1 варіант 9	Труба із поліпропілену PP-R PR20 універсальна ф16х2,2мм ДСТУ Б.В.2.7-144: 2007	м	40	<u>115,67</u> -	<u>-</u> -	4627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	8	<u>701,32</u> 701,32	<u>-</u> -	5611	5611	<u>-</u> -	<u>3,5200</u> -	<u>28,16</u> -
88	& C1-2-7-A-B1 варіант 2	Труба захисна гофрована типу "пешель" для d=25х3,5 мм	м	20,4	<u>30,07</u> -	<u>-</u> -	613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& C1-2-7-A-B1 варіант 3	Труба захисна гофрована типу "пешель" для d=20х2,8 мм	м	20,4	<u>20,25</u> -	<u>-</u> -	413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	& C1-2-7-A-B1 варіант 4	Труба захисна гофрована типу "пешель" для d=16x2,2 мм	м	40,8	13,07 -	- -	533	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					63616	49278	4033 2928		231,84 14,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					63616 10305 52206 6361 - - 69977				

		Всього по розділу 2					69977				
		Розділ 3. Електрообладнання та комплектуюча запірна арматура									
91	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,7	27109,83 26632,30	473,53 240,66	18977	18643	331 168	129,0700 0,9438	90,35 0,66
92	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	1 шт	43	644,32 497,28	31,10 2,07	27706	21383	1337 89	2,4100 0,0098	103,63 0,42
93	& C163-670-172 варіант 14	Кран кульовий PP-R, д.15 мм	шт	21	282,01 -	- -	5922	-	- -	- -	- -
94	& C163-670-172 варіант 15	Клапан зворотний PP-R, д.15 мм	шт	7	69,87 -	- -	489	-	- -	- -	- -
95	& C163-670-172 варіант 16	Кран кульовий PP-R, д.20 мм	шт	8	153,42 -	- -	1227	-	- -	- -	- -
96	& C163-670-172 варіант 17	Кран для санітарного прилада, для зливу води, Dn15 мм	шт	7	233,08 -	- -	1632	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					55953	40026	1668 257		193,98 1,08
		Разом будівельні роботи, грн.					55953				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					14259 40283 5595 - - 61548 61548				
		Розділ 4. Мережа самопливної господарчо-побутової каналізації К1 будівлі									
97	КБ29-176-3	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 200 мм	10шт	0,3	<u>2690,25</u> 2674,17	<u>2,65</u> 1,07	807	802	<u>1</u> -	<u>14,6900</u> 0,0054	<u>4,41</u> -
98	С113-8 варіант 3	Футляр з труби сталеві електрозварної д. 219х4,0 мм, ДСТУ 8943-2019 L=3,00 м	м	9	<u>1518,59</u> -	- -	13667	-	- -	- -	- -
99	КБ22-47-2	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 150 мм	100м	0,09	<u>18803,68</u> 18508,70	<u>60,72</u> 30,90	1692	1666	<u>5</u> 3	<u>89,7000</u> 0,1463	<u>8,07</u> 0,01
100	С1630-1 варіант 2	Труба ПВХ, SN8 для прокладання зовнішньої каналізації ф110 мм	м	9	<u>472,27</u> -	- -	4250	-	- -	- -	- -
101	КБ23-23-2	Приєднання трубопроводів до існуючої мережі в мокрих ґрунтах	1 вріз	3	<u>6138,65</u> 5423,31	<u>167,60</u> 80,06	18416	16270	<u>503</u> 240	<u>27,2200</u> 0,3362	<u>81,66</u> 1,01
102	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	1сальник	3	<u>771,06</u> 771,06	- -	2313	2313	- -	<u>3,8700</u> -	<u>11,61</u> -
103	& С1424-11603-В1 варіант 1	Суміші бетонні М300 класу В22,5	м3	0,6	<u>5223,47</u> -	- -	3134	-	- -	- -	- -
104	& С111-1650-2 варіант 1	Гідрофобна добавка Admix crystal	кг	2,4	<u>204,58</u> -	- -	491	-	- -	- -	- -
105	& С111-1650-2 варіант 2	Склотканина Tecmandry Elast	кг	4,5	<u>132,33</u> -	- -	595	-	- -	- -	- -
106	С111-1714 варіант 1	Шнур гідроізоляційний саморозширюючий Пенебар	м	160	<u>278,02</u> -	- -	44483	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	& C111-1650-2 варіант 3	Водонепроникаючий матеріал PREMHOR R	кг	25	<u>199,48</u> -	-	4987	-	-	-	-
108	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,3	<u>1585,43</u> 1574,80	<u>10,63</u> 6,44	476	472	<u>4</u> 2	<u>7,5400</u> 0,0272	<u>2,26</u> 0,01
109	C130-635 варіант 2	Зливний трап д.50 мм з горизонтальним відводом, нержавіючою решіткою та гідрозатвором ALCA PLAST	комплект	3	<u>2718,27</u> -	-	8155	-	-	-	-
110	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,4	<u>2733,42</u> 2706,83	<u>26,59</u> 16,10	1093	1083	<u>10</u> 6	<u>12,9600</u> 0,0680	<u>5,18</u> 0,03
111	C130-637 варіант 2	Зливний трап д.100 мм з горизонтальним відводом, нержавіючою решіткою та гідрозатвором ALCA PLAST	комплект	4	<u>2955,79</u> -	-	11823	-	-	-	-
112	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,65	<u>20529,80</u> 19993,57	<u>53,68</u> 28,32	13344	12996	<u>35</u> 18	<u>91,8400</u> 0,1130	<u>59,70</u> 0,07
113	C1630-1 варіант 1	Труба РР-Н для прокладання внутрішньої каналізації ф110 мм ДСТУ Б В.2.7-140:2007	м	65	<u>454,55</u> -	-	29546	-	-	-	-
114	C113-2301 варіант 5	Повітряний вакуумний клапан ф100 мм каналізаційний HL 900NECO	шт	11	<u>3048,19</u> -	-	33530	-	-	-	-
115	C113-2301 варіант 4	Клапан зворотний ф100 мм каналізаційний HL710.1	шт	10	<u>19827,41</u> -	-	198274	-	-	-	-
116	C113-1478 варіант 1	Ревізія каналізаційна поліпропіленова РР-Н, д.100 мм ДСТУ Б В.2.7-140:2007	шт	11	<u>241,59</u> -	-	2657	-	-	-	-
117	C113-1478 варіант 2	Прочистка каналізаційна поліпропіленова РР-Н, д.100 мм ДСТУ Б В.2.7-140:2007	шт	4	<u>2113,29</u> -	-	8453	-	-	-	-
118	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,4	<u>21068,79</u> 20851,31	<u>28,70</u> 14,59	8428	8341	<u>11</u> 6	<u>95,7800</u> 0,0572	<u>38,31</u> 0,02
119	C130-1199 варіант 1	Труба РР-Н для прокладання внутрішньої каналізації ф50 мм ДСТУ Б В.2.7-140:2007	м	40	<u>128,88</u> -	-	5155	-	-	-	-
120	C113-2301 варіант 6	Клапан зворотний д.50 мм каналізаційний HL4	шт	3	<u>3502,09</u> -	-	10506	-	-	-	-
121	КБ23-24-1	Установлення люка	1 шт	17	<u>454,61</u> 397,87	<u>20,76</u> 19,46	7728	6764	<u>353</u> 331	<u>2,1000</u> 0,1040	<u>35,70</u> 1,77
122	C113-753 варіант 1	Ревізійний лючок в підлозі з негорючих матеріалів 300x300 мм	шт	17	<u>2822,19</u> -	-	47977	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							481980	50707	<u>922</u> 606		<u>246,90</u> 2,92
Разом будівельні роботи, грн.							481980				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							430351				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					51313 48199 - - 530179 530179				
		Розділ 5. Сантехнічні прилади будівлі та комплектуючі частини									
123	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	2,1	<u>7733,78</u> 7604,59	<u>85,08</u> 51,52	16241	15970	<u>179</u> 108	<u>36,4100</u> 0,2176	<u>76,46</u> 0,46
124	C130-33 варіант 4	Унітаз-компакт керамічний напільний дорослий з бачком і сидінням Slim Soft Close дюрпласт та косим випуском для зливу K1 та елементами підключення каналізації	комплект	18	<u>5272,95</u> -	<u>-</u> -	94913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	C130-33 варіант 5	Унітаз-компакт керамічний напільний дорослий з бачком і сидінням дюрпласт для унітазу та косим випуском для зливу K1 та елементами підключення каналізації	комплект	3	<u>15187,35</u> -	<u>-</u> -	45562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	C130-33 варіант 6	Дюрпластове сидіння NOVA PRO з кришкою для людей з обмеженими фізичними можливостями, металеві кріплення, в т.числі.	комплект	3	<u>3381,70</u> -	<u>-</u> -	10145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	C113-2298 варіант 5	Кутовий кран хромований для сантехприлада, Dn15, 1,6 МПа	шт	21	<u>316,29</u> -	<u>-</u> -	6642	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	C113-2298 варіант 1	Гнучкий гофрований шланг з нержавіючої сталі д.15 мм, PN=1,6 МПа	шт	21	<u>610,89</u> -	<u>-</u> -	12829	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	C113-2298 варіант 4	Комплект настінний 16/1,2 одинарна (водорозетка)	шт	21	<u>357,09</u> -	<u>-</u> -	7499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	C113-2298 варіант 6	Підключення унітазу пряме з ущільненням (мажета) Dn100 мм	шт	21	<u>317,17</u> -	<u>-</u> -	6661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,3	<u>6857,01</u> 6755,14	<u>42,54</u> 25,76	2057	2027	<u>13</u> 8	<u>31,9800</u> 0,1088	<u>9,59</u> 0,03
132	C130-33 варіант 7	Умивальник NOVA PRO 55 см для людей з обмеженими фізичними можливостями, з переливом KOLO (M38155000)	комплект	3	<u>3808,40</u> -	<u>-</u> -	11425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	C1630-973 варіант 1	Сифон, діаметр 50 мм	шт	3	<u>220,43</u> -	-	661	-	-	-	-
134	& C130-633- 1 варіант 1	Змішувач для раковини одноважільний	комплект	3	<u>2425,16</u> -	-	7275	-	-	-	-
135	C113-2298 варіант 1	Гнучкий гофрований шланг з нержавіючої сталі д.15 мм, PN=1,6 МПа	шт	6	<u>610,89</u> -	-	3665	-	-	-	-
136	C113-2298 варіант 2	Вентиль запірний кутовий хромований д.15 мм, PN=1,6 МПа (холодна + гаряча вода)	шт	6	<u>205,80</u> -	-	1235	-	-	-	-
137	C113-2298 варіант 3	Комплект настінний 16/1,2 подвійний (водорозетка)	шт	6	<u>1164,60</u> -	-	6988	-	-	-	-
138	КБ17-5-4	Установлення раковин	10компл.	1,1	<u>2981,96</u> 2805,13	<u>15,95</u> 9,66	3280	3086	<u>18</u> 11	<u>13,2800</u> 0,0408	<u>14,61</u> 0,04
139	C130-561 варіант 1	Раковина керамічна навісна	шт	11	<u>2039,19</u> -	-	22431	-	-	-	-
140	C1630-973 варіант 1	Сифон, діаметр 50 мм	шт	11	<u>220,43</u> -	-	2425	-	-	-	-
141	& C130-633- 1 варіант 1	Змішувач для раковини одноважільний	комплект	11	<u>2425,16</u> -	-	26677	-	-	-	-
142	C113-2298 варіант 1	Гнучкий гофрований шланг з нержавіючої сталі д.15 мм, PN=1,6 МПа	шт	22	<u>610,89</u> -	-	13440	-	-	-	-
143	C113-2298 варіант 2	Вентиль запірний кутовий хромований д.15 мм, PN=1,6 МПа (холодна + гаряча вода)	шт	22	<u>205,80</u> -	-	4528	-	-	-	-
144	C113-2298 варіант 3	Комплект настінний 16/1,2 подвійний (водорозетка)	шт	22	<u>1164,60</u> -	-	25621	-	-	-	-
145	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,7	<u>3301,43</u> 3235,66	<u>58,49</u> 35,42	2311	2265	<u>41</u> 25	<u>16,2400</u> 0,1496	<u>11,37</u> 0,10
146	C130-543 варіант 1	Піддно душовий 900х1500 мм	шт	3	<u>18406,34</u> -	-	55219	-	-	-	-
147	C130-543 варіант 2	Піддон душовий 900х900 мм	шт	4	<u>6150,19</u> -	-	24601	-	-	-	-
148	КР15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,7	<u>1811,57</u> 1810,82	-	1268	1268	-	<u>8,6700</u> -	<u>6,07</u> -
149	C113-2294 варіант 1	Трап душовий 50мм з горизонтальним підключенням і решіткою з нержавіючої сталі, гідрозатвор сухий	шт	7	<u>132,52</u> -	-	928	-	-	-	-
150	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,7	<u>2474,68</u> 2461,08	-	1732	1723	-	<u>11,4800</u> -	<u>8,04</u> -
151	C130-612 варіант 1	Комплект для душу зі змішувачем та лійками з нержавіючої сталі	комплект	7	<u>8501,70</u> -	-	59512	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	C113-2298 варіант 1	Гнучкий гофрований шланг з нержавіючої сталі д.15 мм, PN=1,6 МПа	шт	14	<u>610,89</u> -	-	8552	-	-	-	-
153	C113-2298 варіант 2	Вентиль запірний кутовий хромований д.15 мм, PN=1,6 МПа (холодна + гаряча вода)	шт	14	<u>205,80</u> -	-	2881	-	-	-	-
154	C113-2298 варіант 3	Комплект настіний 16/1,2 подвійний (водорозетка)	шт	7	<u>1164,60</u> -	-	8152	-	-	-	-
155	KB16-20-2	Установлення кранів поливальних	1 кран	3	<u>105,45</u> <u>105,05</u>	-	316	315	-	<u>0,4900</u> -	<u>1,47</u> -
156	C113-2155 варіант 1	Кран поливальний змішувальний для вологого прибирання	шт	3	<u>286,53</u> -	-	860	-	-	-	-
157	C113-2298 варіант 1	Гнучкий гофрований шланг з нержавіючої сталі д.15 мм, PN=1,6 МПа	шт	6	<u>610,89</u> -	-	3665	-	-	-	-
158	C113-2298 варіант 2	Вентиль запірний кутовий хромований д.15 мм, PN=1,6 МПа (холодна + гаряча вода)	шт	6	<u>205,80</u> -	-	1235	-	-	-	-
159	C113-2298 варіант 3	Комплект настіний 16/1,2 подвійний (водорозетка)	шт	6	<u>1164,60</u> -	-	6988	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					510420	26654	<u>251</u> 152		<u>127,61</u> 0,63
		Разом будівельні роботи, грн.					510420				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					483515				
		всього заробітна плата, грн.					26806				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51043				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					561463				

		Всього по розділу 5					561463				
		Розділ 6. Мережа напірної дренажної каналізації K13 будівлі (відкачування аварійних проливів)									
160	KB18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	2	<u>4568,04</u> <u>4348,64</u>	<u>100,65</u> <u>31,44</u>	9136	8697	<u>201</u> 63	<u>21,3200</u> <u>0,1278</u>	<u>42,64</u> <u>0,26</u>
161	C130-508 варіант 5	Насос занурювальний дренажний ТС40/8, 1х230 Вт в комплекті з монтажним комплектом, поплавком та автоматикою Wilo	шт	2	<u>24291,10</u> -	-	48582	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	C130-508 варіант 6	Насос занурювальний дренажний ТС40/8, 1х230 Вт в комплекті з монтажним комплектom, поплавком та автоматикою Wilo (резерв)	шт	1	<u>24291,10</u> -	-	24291	-	-	-	-
163	C113-1879 варіант 1	Хомут з гумовим ущільненням та кріпленням для труб типу PP-R d=50x6,9 мм	шт	31	<u>70,55</u> -	-	2187	-	-	-	-
164	C1630-639 варіант 2	Кран PP-R ф40 мм	шт	2	<u>1305,50</u> -	-	2611	-	-	-	-
165	C1630-639 варіант 7	Клапан зворотний PP-R, д.40 мм	шт	2	<u>864,32</u> -	-	1729	-	-	-	-
166	& C113- 1489-1-4М варіант 3	Кутник 90° PP-R Dn50 мм ДСТУ Б В.2.7-140: 2007	шт	10	<u>123,18</u> -	-	1232	-	-	-	-
167	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,33	<u>21068,79</u> <u>20851,31</u>	<u>28,70</u> <u>14,59</u>	6953	6881	<u>9</u> <u>5</u>	<u>95,7800</u> <u>0,0572</u>	<u>31,61</u> <u>0,02</u>
168	& C1-2-7-A- B1 варіант 11	Труба із поліпропілену PP-R PN20 універсальна (макс. до 90°C) d=50x6,9 ДСТУ Б.В.2.7-144:2007	м	33	<u>352,29</u> -	-	11626	-	-	-	-
169	C1630-639 варіант 4	Муфта захисна протипожежна ППМ ф50 мм	шт	3	<u>159,14</u> -	-	477	-	-	-	-
170	C1630-639 варіант 5	Трійник каналізаційний редукційний PP-R, 45° д.100x75 мм ДСТУ Б В.2.7-140:2007	шт	2	<u>169,34</u> -	-	339	-	-	-	-
171	C1630-639 варіант 6	Ущільнюючий перехідник гумовий (манжета) д.75x50 мм	шт	2	<u>166,87</u> -	-	334	-	-	-	-
172	& C113- 1489-1-4М варіант 1	Кутник 90° PP-R Dn50 мм (влаштування П- подібного сифону на K13) ДСТУ Б В.2.7-140: 2007	шт	6	<u>123,18</u> -	-	739	-	-	-	-
173	& C113- 1489-1-4М варіант 2	Кутник 45° PP-R Dn50 мм (влаштування П- подібного сифону на K13) ДСТУ Б В.2.7-140: 2007	шт	2	<u>106,35</u> -	-	213	-	-	-	-
174	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,3	<u>701,32</u> <u>701,32</u>	-	2314	2314	-	<u>3,5200</u> -	<u>11,62</u> -
175	& C1-2-7-A- B1 варіант 12	Труба захисна гофрована типу "пешель" для d=50x6,9 мм ДСТУ Б.В.2.7-144:2007	м	2	<u>34,39</u> -	-	69	-	-	-	-
176	& C1-2-7-A- B1 варіант 13	Теплова ізоляція (вспінений каучук) товщиною 6,0 мм для трубопроводу K13, PP- R з зовнішнім діаметр D=50,0 мм	м	31	<u>231,40</u> -	-	7173	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					120005	17892	<u>210</u> <u>68</u>		<u>85,87</u> <u>0,28</u>

Склад _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]