

"Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73". Повторне коригування
КОРИГУВАННЯ-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03

на Слабкострумковій мережі

Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73. Коригування (лютий 2025 р.)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

390,390 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,98964 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

255,096 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 - шафа настінна	шт	2	<u>997,92</u> 997,92	-	1996	1996	-	<u>8,0000</u>	<u>16</u>
2	КМ10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 - комутатор	шт	4	<u>997,92</u> 997,92	-	3992	3992	-	<u>8,0000</u>	<u>32</u>
3	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг - патч-панель	шт	7	<u>102,85</u> 102,85	-	720	720	-	<u>0,8000</u>	<u>5,6</u>
4	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,3	<u>5583,63</u> 3905,17	<u>103,16</u> 49,13	1675	1172	<u>31</u> 15	<u>32,8000</u> 0,4032	<u>9,84</u> 0,12
5	С113-2327/1	Кабельний канал з ПВХ, 100x60мм	м	18,18	<u>357,03</u> -	-	6491	-	-	-	-
6	С113-2328/1	Кабельний канал з ПВХ, 60x40мм	м	12,12	<u>268,66</u> -	-	3256	-	-	-	-
7	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,3	<u>769,23</u> 762,78	<u>6,45</u> 3,07	231	229	<u>2</u> 1	<u>6,2600</u> 0,0252	<u>1,88</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	24,29	<u>8916,98</u> 8709,84	<u>160,74</u> 65,33	216593	211562	<u>3904</u> 1587	<u>71,4800</u> 0,5344	<u>1736,25</u> 12,98
9	С157-415/1	Кабель-вита пара з мідними жилами, перетином 4x2x0,51мм ² КПВ-ВП (U/UTP-cat. 5E)	1000м	2,50818	<u>19587,72</u> -	- -	49130	-	- -	- -	- -
10	С1110-100/2	Конектор RG-45 CAT.5E UTP 8P8Cx100	шт	430	<u>2,67</u> -	- -	1148	-	- -	- -	- -
11	С1545-551/2	Дюбель-ялинка, для круглих дротів, д. 6 (пак. 100шт.)	шт	12	<u>19,75</u> -	- -	237	-	- -	- -	- -
12	С1545-552/2	Дюбель-ялинка, для круглих дротів, д. 20 (пак. 50шт.)	шт	12	<u>45,27</u> -	- -	543	-	- -	- -	- -
13	С1545-550/2	Стяжки кабельні нейлонові 2,5x150мм (пак. 100 шт.)	шт	6	<u>102,27</u> -	- -	614	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					286626	219671	<u>3937</u> 1603		<u>1801,57</u> 13,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					286626 63018 221274 103764 174,96 33822 390390				
		Всього по кошторису					390390				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1989,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					255096				

Склав Інженер-кошторисник Марина ПОПЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Інженер з кошторисної документації Е.Д.Шандра ГП Б.О.Шевченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]