

Капітальний ремонт підвального приміщення з облаштуванням найпростішого укриття (для укриття населення з урахуванням вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту) Учебного корпусу №4 Полтавського державного аграрного університету по вул. Сковороди 1/3 в м. Полтава. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт підвального приміщення з облаштуванням найпростішого укриття (для укриття населення з урахуванням вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту) Учебного корпусу №4 Полтавського державного аграрного університету по вул. Сковороди 1/3 в м. Полтава. Коригування

Кошторисна вартість об'єкта 1433,285 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 2,15543 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 173,980 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на будівельні роботи	784,438	-	784,438	1,45920	117,438	-
2	02-01-02	на водопостання та каналізацію	294,523	-	294,523	0,26688	22,198	-
3	02-01-03	на вентиляцію	130,415	-	130,415	0,12805	10,191	-
4	02-01-04	на електромонтажні роботи	152,113	-	152,113	0,20800	16,796	-
5	02-01-05	на сигналізацію загазованності	25,176	-	25,176	0,09330	7,357	-
6	02-01-06	на придбання устаткування придбання устаткування сигналізації загазованності	-	21,503	21,503	-	-	-
7	02-01-07	на придбання устаткування придбання технологічного обладнання	0,175	24,942	25,117	-	-	-
--		Всього:	1386,84	46,445	1433,285	2,15543	173,98	-

Головний інженер проєкту

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Катерина ПРИВЕДЕННА

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Катерина ПРИВЕДЕННА

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	будівельні роботи	<u>1,23980</u> 92,515	-	<u>0,05817</u> 5,05	<u>0,00573</u> 0,509	-	<u>1,30370</u> 98,074	<u>0,15550</u> 19,364	<u>1,45920</u> 117,438
02-01-02	водопостання та каналізацію	<u>0,24003</u> 18,902	-	<u>0,00149</u> 0,139	-	-	<u>0,24152</u> 19,041	<u>0,02536</u> 3,157	<u>0,26688</u> 22,198
02-01-03	вентиляцію	<u>0,11577</u> 8,675	-	<u>0,00029</u> 0,023	-	-	<u>0,11606</u> 8,698	<u>0,01199</u> 1,493	<u>0,12805</u> 10,191
02-01-04	електромонтажні роботи	-	<u>0,18746</u> 14,327	<u>0,00216</u> 0,183	-	-	<u>0,18962</u> 14,51	<u>0,01838</u> 2,286	<u>0,20800</u> 16,796
02-01-05	сигналізацію загазованності	-	<u>0,08505</u> 6,354	<u>0,00062</u> 0,051	-	-	<u>0,08567</u> 6,405	<u>0,00763</u> 0,952	<u>0,09330</u> 7,357
02-01-06	придбання устаткування сигналізації загазованності	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-07	придбання устаткування технологічного обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом :	<u>1,59560</u> 120,092	<u>0,27251</u> 20,681	<u>0,06273</u> 5,446	<u>0,00573</u> 0,509	-	<u>1,93657</u> 146,728	<u>0,21886</u> 27,252	<u>2,15543</u> 173,98

Склад

Катерина ПРИВЕДЕННА

Перевірив

Капітальний ремонт підвального приміщення з облаштуванням найпростішого укриття (для укриття населення з урахуванням вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту) Учебного корпусу №4 Полтавського державного аграрного університету по вул. Сковороди 1/3 в м. Полтава. Корикування
659-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на будівельні роботи

Капітальний ремонт підвального приміщення з облаштуванням найпростішого укриття (для укриття населення з урахуванням вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту) Учебного корпусу №4 Полтавського державного аграрного університету по вул. Сковороди 1/3 в м. Полтава. Корикування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 784,438 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,4592 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 117,438 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Підлога											
1	КР7-18-1	Тип П-1 Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	2,1814	<u>23026,50</u> 4241,15	<u>19,44</u> 16,54	50230	9252	<u>42</u> 36	<u>52,7900</u> 0,1998	<u>115,16</u> 0,44
2	С111-857 варіант 1	Мембрана шиповидна Ізоліт Profi 0.5	м2	244,3168	<u>85,44</u> -	-	20874	-	-	-	-
3	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	10,54	<u>870,58</u> 456,85	-	9176	4815	-	<u>6,4200</u> -	<u>67,67</u> -
4	КР20-15-9	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10	100м3	0,107508	<u>381304,67</u> 27958,61	<u>3233,10</u> 2241,56	40993	3006	<u>348</u> 241	<u>431,4600</u> 31,5008	<u>46,39</u> 3,39
5	КР7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	2,108	<u>4677,14</u> 4530,05	<u>115,57</u> 98,34	9859	9549	<u>244</u> 207	<u>63,6600</u> 1,1877	<u>134,2</u> 2,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР7-17-10 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до заг. товщ. 50 мм)	100м2	2,108	<u>1039,65</u> 858,19	<u>181,46</u> 154,41	2192	1809	<u>383</u> 325	<u>12,0600</u> 1,8648	<u>25,42</u> 3,93
7	КР20-15-9	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10	100м3	0,107508	<u>381304,67</u> 27958,61	<u>3233,10</u> 2241,56	40993	3006	<u>348</u> 241	<u>431,4600</u> 31,5008	<u>46,39</u> 3,39
8	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,108	<u>1510,99</u> 1266,47	<u>63,35</u> 53,91	3185	2670	<u>134</u> 114	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>39,27</u> 1,37
9	С111-870 варіант 1	Кладочна сітка, ячейка 60х60, дріт 3,6 мм	м2	231,88	<u>94,48</u> -	-	21908	-	-	-	-
10	С113-2085 варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	949	<u>1,80</u> -	-	1708	-	-	-	-
11	КР7-34-1	Залізнення цементних покриттів	м2	210,8	<u>21,93</u> 18,48	-	4623	3896	-	<u>0,2300</u> -	<u>48,48</u> -
12	КР19-34-1	Гідрофобізація бетонних підлог	м2	210,8	<u>14,17</u> 8,65	<u>5,52</u> 1,98	2987	1823	<u>1164</u> 417	<u>0,1200</u> 0,0252	<u>25,3</u> 5,31
13	С111-1624-1 варіант 1	Грунтовка Бетоноконтакт	кг	31,62	<u>112,94</u> -	-	3571	-	-	-	-
14	КР12-41-3	Поліпшене фарбування колером олійним підлог	100м2	2,108	<u>12947,09</u> 6622,41	<u>1,08</u> 0,92	27292	13960	<u>2</u> 2	<u>87,3900</u> 0,0111	<u>184,22</u> 0,02
15	КР18-35-2	Нарізування швів у бетоні свіжоукладеному	100м шва	0,435	<u>4141,52</u> 1065,60	<u>2703,34</u> 521,70	1802	464	<u>1176</u> 227	<u>15,3900</u> 5,6388	<u>6,69</u> 2,45
16	& С111-196-6 варіант 1	Герметик	шт	6	<u>399,05</u> -	-	2394	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							243787	54250	<u>3841</u> 1810		<u>739,19</u> 22,8
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							243787				

Всього по розділу 1							276461				
Розділ 2. Стіни											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ7-44-10 к=1,15	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,05	<u>7515,06</u> 1802,06	<u>5713,00</u> 1979,96	376	90	<u>286</u> 99	<u>24,6790</u> 23,5155	<u>1,23</u> 1,18
18	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,000125	<u>318392,71</u> 20019,31	<u>4143,04</u> 3358,21	40	3	<u>1</u> -	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>0,04</u> 0,01
19	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1п	шт	5	<u>124,66</u> -	-	623	-	-	-	-
20	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (закладання прорізів)	100 м3	0,015	<u>587374,03</u> 66555,38	<u>5716,97</u> 4864,80	8811	998	<u>86</u> 73	<u>889,5400</u> 58,7523	<u>13,34</u> 0,88
21	КР20-17-3	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	100м3	0,0036	<u>601993,36</u> 23007,24	<u>4143,04</u> 3358,21	2167	83	<u>15</u> 12	<u>355,0500</u> 47,1975	<u>1,28</u> 0,17
22	КБ10-9-1 к=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,0284	<u>20786,49</u> 17093,98	-	590	485	-	<u>220,3400</u> -	<u>6,26</u> -
23	КБ34-57-1 к=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм віднімається	100м2	-0,0284	<u>2858,98</u> 2858,98	-	-81	-81	-	<u>39,6750</u> -	<u>-1,13</u> -
24	С111-741 варіант 1	Магnezитові плити вогнестійкі, товщина 10 мм	м2	2,982	<u>339,96</u> -	-	1014	-	-	-	-
25	С126-1315 варіант 1	Профіль CD	м	5,112	<u>51,48</u> -	-	263	-	-	-	-
26	С126-1312 варіант 1	Профіль UD	м	2,4708	<u>37,94</u> -	-	94	-	-	-	-
27	С111-1895 варіант 1	Шпаклівка "Фюгенфюллер"	т	0,000891	<u>27003,95</u> 76	-	24	-	-	-	-
28	С111-1628 варіант 1	Стрічка армувальна	м	2,4424	<u>4,26</u> -	-	10	-	-	-	-
29	С1545-44 варіант 2	Саморіз 3,5х9,5мм	100шт	0,48	<u>41,11</u> -	-	20	-	-	-	-
30	С1545-44 варіант 1	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,09	<u>1469,11</u> -	-	132	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							14083	1578	<u>388</u> 184		<u>21,02</u> 2,24
Разом будівельні роботи, грн.							14083				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12117				
всього заробітна плата, грн.							1762				
Загальновиробничі витрати, грн.							1014				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,79				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							348				
Всього будівельні роботи, грн.							15097				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 2						15097				
		Розділ 3. Стеля										
31	КР12-27-1	Грунтування стель під фарбування	100м2	2,006	<u>814,10</u> 593,47	<u>126,30</u> 37,00	1633	1191	<u>253</u> 74	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>16,73</u> 0,95	
32	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка	кг	32,2966	<u>61,94</u> -	<u>-</u> -	2000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
33	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,006	<u>16456,88</u> 2214,29	<u>1,08</u> 0,92	33013	4442	<u>2</u> 2	<u>29,2200</u> 0,0111	<u>58,62</u> 0,02	
34	КР15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	2	<u>288,07</u> 202,76	<u>8,73</u> 0,32	576	406	<u>17</u> 1	<u>2,7100</u> 0,0040	<u>5,42</u> 0,01	
35	& С111-1756-В1 варіант 1	Решітка вентиляційна 1000x800 мм	шт	2	<u>2284,36</u> -	<u>-</u> -	4569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 3						41791	6039	<u>272</u> 77		<u>80,77</u> 0,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						41791				
		Всього будівельні роботи, грн.						45329				

		Всього по розділу 3						45329				
		Розділ 4. Прорізи										
36	КБ10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,058	<u>25595,60</u> 22416,69	<u>1399,67</u> 362,44	1485	1300	<u>81</u> 21	<u>270,7330</u> 3,5100	<u>15,7</u> 0,2	
37	& С121-252-10 варіант 1	Дверний блок сталевий посилений, утеплений, заводського виготовлення з замком 2,0x1,0 м	шт	2	<u>36087,48</u> -	<u>-</u> -	72175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& C121-252-10 варіант 2	Двері сталеві з замком 2,0x0,90 м	шт	1	<u>16609,48</u>	-	16609	-	-	-	-
39	C1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	2,25	<u>293,83</u>	-	661	-	-	-	-
40	КБ10-20-4 к=1,15	Заповнення прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,272	<u>8948,39</u> 8252,72	<u>646,37</u> 413,75	2434	2245	<u>176</u> 113	<u>99,6705</u> 4,8563	<u>27,11</u> 1,32
41	C123-208 варіант 2	Сантехнічна перегородка	м2	27,2	<u>5674,67</u>	-	154351	-	-	-	-
42	C1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	5,848	<u>293,83</u>	-	1718	-	-	-	-
43	C1633-116ВД варіант 3	Герметік сіліконовій	л	2,6656	<u>183,95</u>	-	490	-	-	-	-
44	C111-958 варіант 1	Анкер монтажний 132мм	шт	62	<u>4,98</u>	-	309	-	-	-	-
45	C126-346 варіант 1	Пластина монтажна анкерна	шт	62	<u>1,65</u>	-	102	-	-	-	-
46	C1545-44 варіант 3	Дюбель-шуруп 100x10мм	100шт	0,76	<u>808,93</u>	-	615	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 4							250949	3545	<u>257</u> 134		<u>42,81</u> 1,52
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							250949				
							247147				
							3679				
							2006				
							5,32				
							663				
							252955				
Всього по розділу 4							252955				
Розділ 5. Запасний вихід											
47	КР2-12-1	Улаштування Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,0034	<u>151367,13</u> 36010,52	<u>2579,41</u> 781,70	515	122	<u>9</u> 3	<u>506,0500</u> 8,9175	<u>1,72</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ6-1-16 к=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0067	<u>448375,40</u> 21201,85	<u>10341,75</u> 3362,19	3004	142	<u>69</u> 23	<u>286,8215</u> 37,6320	<u>1,92</u> 0,25
49	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,01984	<u>49491,36</u> -	- -	982	-	- -	- -	- -
50	КБ7-42-1 к=1,15	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,06	<u>27730,27</u> 4702,49	<u>17896,95</u> 5982,79	1664	282	<u>1074</u> 359	<u>64,4000</u> 63,6760	<u>3,86</u> 3,82
51	К581121- А011 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.3.6	шт	6	<u>774,80</u> -	- -	4649	-	- -	- -	- -
52	КБ7-42-2 к=1,15	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,16	<u>39326,11</u> 6477,68	<u>25240,72</u> 8419,05	6292	1036	<u>4039</u> 1347	<u>88,7110</u> 90,0280	<u>14,19</u> 14,4
53	К581121- А001 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6	шт	16	<u>2341,87</u> -	- -	37470	-	- -	- -	- -
54	КР3-33-1	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	2,16	<u>677,95</u> 617,27	<u>57,25</u> 48,71	1464	1333	<u>124</u> 105	<u>8,2500</u> 0,5883	<u>17,82</u> 1,27
55	КР20-17-2	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 25	100м3	0,005184	<u>638653,86</u> 23405,76	<u>4143,04</u> 3358,21	3311	121	<u>21</u> 17	<u>361,2000</u> 47,1975	<u>1,87</u> 0,24
56	С1422- 10984 варіант 1	Цегла керамічна лицьова одинарна повнотіла з гладкою лицьовою поверхнею, розміри 250х120х65 мм	1000шт	0,821	<u>13586,40</u> -	- -	11154	-	- -	- -	- -
57	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	0,98	<u>1688,43</u> 325,91	<u>163,21</u> 44,66	1655	319	<u>160</u> 44	<u>4,5800</u> 0,5537	<u>4,49</u> 0,54
58	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,98	<u>870,58</u> 456,85	- -	853	448	- -	<u>6,4200</u> -	<u>6,29</u> -
59	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,009996	<u>405157,64</u> 27958,61	<u>3233,10</u> 2241,56	4050	279	<u>32</u> 22	<u>431,4600</u> 31,5008	<u>4,31</u> 0,31
60	КБ7-53-11 к=1,15	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,14	<u>15267,11</u> 13015,40	<u>2251,71</u> 746,28	2137	1822	<u>315</u> 104	<u>171,7525</u> 9,0261	<u>24,05</u> 1,26
61	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,00462	<u>318392,71</u> 20019,31	<u>4143,04</u> 3358,21	1471	92	<u>19</u> 16	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>1,43</u> 0,22
62	К589111-18 варіант 1	Східці з/б марки ЛС15	шт	14	<u>512,93</u> -	- -	7181	-	- -	- -	- -
63	КР7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,027	<u>4677,14</u> 4530,05	<u>115,57</u> 98,34	126	122	<u>3</u> 3	<u>63,6600</u> 1,1877	<u>1,72</u> 0,03
64	КР7-17-10 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до заг. товщ. 50 мм)	100м2	0,027	<u>1039,65</u> 858,19	<u>181,46</u> 154,41	28	23	<u>5</u> 4	<u>12,0600</u> 1,8648	<u>0,33</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	KP20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,001377	<u>405157,64</u> 27958,61	<u>3233,10</u> 2241,56	558	38	<u>4</u> 3	<u>431,4600</u> 31,5008	<u>0,59</u> 0,04
66	KB11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,027	<u>1510,99</u> 1266,47	<u>63,35</u> 53,91	41	34	<u>2</u> 1	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>0,5</u> 0,02
67	C111-870 варіант 1	Кладочна сітка, ячейка 60x60, дріт 3,6 мм	м2	2,97	<u>94,48</u>	-	281	-	-	-	-
68	C113-2085 варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	12	<u>1,80</u>	-	22	-	-	-	-
69	KP12-41-3	<i>Поліпшене фарбування колером олійним підлог</i>	100м2	0,027	<u>12947,09</u> 6622,41	<u>1,08</u> 0,92	350	179	-	<u>87,3900</u> 0,0111	<u>2,36</u> -
70	KB15-182-4 к=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,298	<u>5826,30</u> 5495,49	<u>2,48</u> 2,11	1736	1638	<u>1</u> 1	<u>72,5190</u> 0,0255	<u>21,61</u> 0,01
71	KB15-182-6 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,298	<u>4179,32</u> 4149,28	<u>26,30</u> 9,49	1245	1236	<u>8</u> 3	<u>51,6465</u> 0,1173	<u>15,39</u> 0,03
72	C111-1895 варіант 2	Шпаклівка	т	0,07152	<u>15855,35</u>	-	1134	-	-	-	-
73	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка	кг	7,45	<u>61,94</u>	-	461	-	-	-	-
74	KP12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,388	<u>22507,38</u> 5607,72	<u>2,16</u> 1,84	8733	2176	<u>1</u> 1	<u>74,0000</u> 0,0222	<u>28,71</u> 0,01
75	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,288	<u>12761,46</u> 3859,20	-	3675	1111	-	<u>48,5800</u>	<u>13,99</u>
76	KP2-6-5	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0,126	<u>19398,49</u> 5005,51	-	2444	631	-	<u>63,0100</u>	<u>7,94</u>
77	C111-857 варіант 1	Мембрана шиповидна Ізоліт Profi 0.5	м2	14,49	<u>85,44</u>	-	1238	-	-	-	-
78	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,1921	<u>12337,92</u> 12337,92	-	2370	2370	-	<u>190,4000</u>	<u>36,58</u>
79	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	25,6	<u>145,41</u>	<u>145,41</u> 19,90	3722	-	<u>3722</u> 509	- 0,2240	- 5,73
80	KB9-72-1	Сталеве накриття виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,39	<u>19601,32</u> 11697,50	<u>6889,08</u> 1071,93	7645	4562	<u>2687</u> 418	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>56,78</u> 4,21
81	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,39	<u>14169,32</u> 7989,22	<u>3687,88</u> 543,36	5526	3116	<u>1438</u> 212	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>34,6</u> 2,07
82	C124-31 варіант 1	Труба квадратна 60x60x4 мм	т	0,094944	<u>45678,67</u>	-	4337	-	-	-	-
83	C124-31 варіант 2	Профільна труба 60x40x4 мм	т	0,277608	<u>45678,67</u>	-	12681	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	C124-31 варіант 5	Труба квадратна 50x50x4 мм	т	0,022704	<u>45678,67</u>	-	1037	-	-	-	-
85	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,007224	<u>49491,36</u>	-	358	-	-	-	-
86	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	12,8	<u>29,10</u> 18,14	-	372	232	-	<u>0,2800</u>	<u>3,58</u>
87	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,128	<u>15270,16</u> 9260,32	<u>1,08</u> 0,92	1955	1185	-	<u>122,2000</u> 0,0111	<u>15,64</u>
88	КБ9-42-1 к=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,1575	<u>9132,26</u> 4259,11	<u>3639,80</u> 0,53	1438	671	<u>573</u>	<u>58,3280</u> 0,0067	<u>9,19</u>
89	& C111-1807-1 варіант 1	Профнастил ТП-35 А	м2	18,1125	<u>422,10</u>	-	7645	-	-	-	-
90	C113-1878 варіант 1	Саморізи	шт	236	<u>1,89</u>	-	446	-	-	-	-
91	& C111-1814-1 варіант 1	Кутовий елемент	м	1,15	<u>124,94</u>	-	144	-	-	-	-
92	& C111-1814-1 варіант 2	Розжолобковий елемент	м	2,5	<u>135,02</u>	-	338	-	-	-	-
93	C111-956 варіант 1	Заглушка пластикова 60x40	шт	24	<u>29,15</u>	-	700	-	-	-	-
94	C111-956 варіант 2	Заглушка пластикова 60x60	шт	2	<u>22,24</u>	-	44	-	-	-	-
95	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,011	<u>9028,92</u> 4344,65	-	99	48	-	<u>55,3600</u>	<u>0,61</u>
96	C113-1361 варіант 1	Труба водостічна	м	1,144	<u>311,25</u>	-	356	-	-	-	-
97	C113-1797 варіант 1	Коліно водостоку	шт	1	<u>351,49</u>	-	351	-	-	-	-
98	C113-1797 варіант 2	Водоприймальна воронка	шт	1	<u>370,36</u>	-	370	-	-	-	-
99	C113-1879 варіант 1	Кріплення труб	шт	2	<u>64,40</u>	-	129	-	-	-	-
100	КБ9-72-1	Хвіртка Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,03	<u>19601,32</u> 11697,50	<u>6889,08</u> 1071,93	588	351	<u>207</u> 32	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>4,37</u> 0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	КБ7-25-9 к=1,15	Улаштування хвiрток	100шт	0,01	<u>11430,80</u> 8424,81	<u>1982,01</u> 414,97	114	84	<u>20</u> 4	<u>118,3925</u> 5,1667	<u>1,18</u> 0,05
102	С124-31 варіант 3	Профiльна труба 25x25x3 мм	т	0,017544	<u>45678,67</u>	-	801	-	-	-	-
103	С124-31 варіант 4	Профiльна труба 10x10x1,2 мм	т	0,012384	<u>45678,67</u>	-	566	-	-	-	-
104	С111-1814 варіант 2	Кутик 50x5 мм	т	0,001032	<u>38759,27</u>	-	40	-	-	-	-
105	& С111- 1846-1-1 варіант 1	Анкер саморозрозпiрний d12x100	шт	6	<u>20,42</u>	-	123	-	-	-	-
106	С111-956 варіант 3	Петлi	шт	2	<u>49,78</u>	-	100	-	-	-	-
107	С111-960 варіант 1	Засув для хвiртки	шт	1	<u>228,54</u>	-	229	-	-	-	-
108	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щiтками	м2	1,57	<u>29,10</u> 18,14	-	46	28	-	<u>0,2800</u>	<u>0,44</u>
109	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо бiлилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0157	<u>15270,16</u> 9260,32	<u>1,08</u> 0,92	240	145	-	<u>122,2000</u> 0,0111	<u>1,92</u> -
110	КР18-12-7	Вiдновлення вимощення, дорiжка Улаштування дорожніх корит коритного профiлю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 150 мм (пiд дорожній одяг тротуарів)	100м2	0,1095	<u>1682,06</u> 239,76	<u>1442,30</u> 379,54	184	26	<u>158</u> 42	<u>3,7000</u> 4,4380	<u>0,41</u> 0,49
111	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	5	<u>120,23</u> 92,27	-	601	461	-	<u>1,3200</u>	<u>6,6</u> -
112	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,00165	<u>405157,64</u> 27958,61	<u>3233,10</u> 2241,56	669	46	<u>5</u> 4	<u>431,4600</u> 31,5008	<u>0,71</u> 0,05
113	С1412-860 варіант 1	Камені бортові, 1000x200x80	м	5	<u>208,08</u>	-	1040	-	-	-	-
114	КР18-20-1	Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв основи з пiску	100м3	0,01095	<u>125696,28</u> 1734,72	<u>6625,11</u> 1138,28	1376	19	<u>73</u> 12	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>0,28</u> 0,12
115	КР18-34-1	Улаштування цементно-бетонних покриттiв одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механiзацiї ДО 10 см	100м2	0,1095	<u>118565,16</u> 3981,05	<u>3415,82</u> 536,12	12983	436	<u>374</u> 59	<u>54,5200</u> 6,5389	<u>5,97</u> 0,72
116	КР18-34-2 к=10	На кожний 1 см змiни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1	100м2	-0,1095	<u>52474,99</u> 693,69	-	-5746	-76	-	<u>9,5000</u>	<u>-1,04</u> -
117	КБ11-11-18 к=1,15	Армування покриттiв	100м2	0,1095	<u>1510,99</u> 1266,47	<u>63,35</u> 53,91	165	139	<u>7</u> 6	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>2,04</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	С111-870 варіант 1	Кладочна сітка, ячейка 60x60, дрiт 3,6 мм	м2	12,045	94,48	-	1138	-	-	-	-
119	КР20-27-1	ПАНДУС ВІДКИДНИЙ Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,12	649,70 631,19	-	78	76	-	8,8700	1,06
Разом прямі витрати по розділу 5							177322	27103	15150 3354		356,01 36,36
Разом будівельні роботи, грн.							177322				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							135069				
всього заробітна плата, грн.							30457				
Загальновиробничі витрати, грн.							17273				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							47,08				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5863				
Всього будівельні роботи, грн.							194595				

Всього по розділу 5							194595				
Разом прямі витрати по кошторису							727932	92515	19908 5559		1239,8 63,9
Разом будівельні роботи, грн.							727932				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							615509				
всього заробітна плата, грн.							98074				
Загальновиробничі витрати, грн.							56506				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							155,5				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							19364				
Всього будівельні роботи, грн.							784438				

Всього по кошторису							784438				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							1459,2				
Кошторисна заробітна плата, грн.							117438				

Склав

Катерина ПРИВЕДЕННА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення з облаштуванням найпростішого укриття (для укриття населення з урахуванням вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту) Учебного корпусу №4 Полтавського державного аграрного університету по вул. Сковороди 1/3 в м. Полтава. Корикування 659-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на водопостачання та каналізацію

Капітальний ремонт підвального приміщення з облаштуванням найпростішого укриття (для укриття населення з урахуванням вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту) Учебного корпусу №4 Полтавського державного аграрного університету по вул. Сковороди 1/3 в м. Полтава. Корикування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 294,523 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,26688 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 22,198 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Водопостачання											
1	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,264	<u>4945,81</u> 4815,75	-	1306	1271	-	<u>59,0600</u>	<u>15,59</u>
2	С113-1353 варіант 1	Труби пластикові SDR 11 PN10, зовнішній діаметр 25x2,3 мм	м	24,5256	<u>65,61</u>	-	1609	-	-	-	-
3	С113-1706 варіант 1	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	10	<u>13,50</u>	-	135	-	-	-	-
4	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	16	<u>14,07</u>	-	225	-	-	-	-
5	С113-1332 варіант 1	Перехід поліпропіленовий з металевою різьбою НР ф25x1/2" мм	шт	15	<u>41,00</u>	-	615	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C113-1873-1Б варіант 1	Кран кульовий, діам. 25 мм	шт	15	<u>271,64</u>	-	4075	-	-	-	-
7	C130-1085 варіант 1	Кріплення для PPR трубопроводу ф25 мм	шт	29	<u>4,16</u>	-	121	-	-	-	-
8	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,02	<u>4281,01</u> 3976,83	-	86	80	-	<u>49,5000</u>	<u>0,99</u>
9	C113-1873-1Б варіант 2	Кран муфтовий, діам. 25 мм	шт	2	<u>302,24</u>	-	604	-	-	-	-
10	KP15-32-5	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	10к-т	0,4	<u>2742,82</u> 2258,36	<u>8,64</u> 7,35	1097	903	<u>3</u> 3	<u>28,1100</u> 0,0888	<u>11,24</u> 0,04
11	C130-653 варіант 1	Умивальник	комплект	4	<u>3544,42</u>	-	14178	-	-	-	-
12	C1630-973 варіант 3	Сифони	шт	4	<u>264,17</u>	-	1057	-	-	-	-
13	C1630-973 варіант 4	Шланг 0,6 м	шт	8	<u>138,93</u>	-	1111	-	-	-	-
14	C130-615 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	4	<u>1531,33</u>	-	6125	-	-	-	-
15	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,5	<u>5148,46</u> 3326,15	<u>19,44</u> 16,54	2574	1663	<u>10</u> 8	<u>41,8700</u> 0,1998	<u>20,94</u> 0,1
16	C130-904 варіант 1	Унітаз із змивним бачком (типу компакт)	шт	5	<u>6671,50</u>	-	33358	-	-	-	-
17	C1630-973 варіант 5	Шланг на унітаз	шт	5	<u>205,06</u>	-	1025	-	-	-	-
18	C1630-973 варіант 1	Гофра ун.	шт	5	<u>77,87</u>	-	389	-	-	-	-
19	KP15-33-4	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,1	<u>426,62</u> 424,20	-	43	42	-	<u>5,2800</u>	<u>0,53</u>
20	& C111-1756-B1 варіант 2	Комплект поручнів для МГН (для туалету)	шт	1	<u>2907,58</u>	-	2908	-	-	-	-
21	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,1	<u>11890,27</u> 11648,79	<u>41,04</u> 34,93	1189	1165	<u>4</u> 3	<u>148,4300</u> 0,4218	<u>14,84</u> 0,04
22	C130-156 варіант 1	Бойлер електричний 30 л	шт	1	<u>7177,01</u>	-	7177	-	-	-	-
23	C1630-675 варіант 1	Комплект кріплення для бойлера	шт	1	<u>48,78</u>	-	49	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 1							81056	5124	<u>17</u> 14		<u>64,13</u> 0,18
Разом будівельні роботи, грн.							81056				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					75915 5138 2794 6,75 841 83850				
		----- Всього по розділу 1					83850				
		Розділ 2. Каналізація									
24	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,236	<u>5485,72</u> 5449,90	<u>5,40</u> 4,60	1295	1286	<u>1</u> 1	<u>65,8200</u> 0,0555	<u>15,53</u> 0,01
25	C113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	7,8	<u>162,87</u> -	-	1270	-	-	-	-
26	C113-2224 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 32 мм	м	15,8	<u>91,01</u> -	-	1438	-	-	-	-
27	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,119	<u>5364,29</u> 5232,13	<u>9,72</u> 8,27	638	623	<u>1</u> 1	<u>63,1900</u> 0,0999	<u>7,52</u> 0,01
28	C113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	11,9	<u>198,27</u> -	-	2359	-	-	-	-
29	C113-2243 варіант 1	Відвід каналізаційний 87 град. Із поліпропілену діам. 50 мм	шт	3	<u>34,92</u> -	-	105	-	-	-	-
30	C113-2231 варіант 1	Відвід каналізаційний 135 град. Із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	<u>41,35</u> -	-	83	-	-	-	-
31	C113-2236 варіант 1	Відвід каналізаційний 87 град. Із поліпропілену діам. 110 мм	шт	5	<u>41,84</u> -	-	209	-	-	-	-
32	C113-2256 варіант 1	Трійники каналізаційні 87 град. Із поліпропілену діам. 100x100x50 мм	шт	3	<u>39,82</u> -	-	119	-	-	-	-
33	C113-2266 варіант 1	Трійники каналізаційні 87 град. Із поліпропілену діам. 110x110x110 мм	шт	6	<u>43,21</u> -	-	259	-	-	-	-
34	C113-2263 варіант 1	Трійники каналізаційні 87 град. Із поліпропілену діам. 50x50x50 мм	шт	5	<u>25,32</u> -	-	127	-	-	-	-
35	C113-2292 варіант 1	Прочистка діам. 50 мм	шт	1	<u>89,43</u> -	-	89	-	-	-	-
36	C113-2293 варіант 1	Прочистка діам. 110 мм	шт	2	<u>136,83</u> -	-	274	-	-	-	-
37	C113-1883 варіант 2	Кріплення для трубопроводу діам. 32 мм	шт	10	<u>19,78</u> -	-	198	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						294523				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						266,88				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						22198				

Склав _____ Катерина ПРИВЕДЕННА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення з облаштуванням найпростішого укриття (для укриття населення з урахуванням вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту) Учебного корпусу №4 Полтавського державного аграрного університету по вул. Сковороди 1/3 в м. Полтава.
Коригування
659-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03 на вентиляцію

Капітальний ремонт підвального приміщення з облаштуванням найпростішого укриття (для укриття населення з урахуванням вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту) Учебного корпусу №4 Полтавського державного аграрного університету по вул. Сковороди 1/3 в м. Полтава. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 130,415 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12805 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,191 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Витяжна система В-1											
1	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0295	<u>234666,12</u> 21984,13	<u>90,58</u> 62,98	6923	649	<u>3</u> 2	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>8,88</u> 0,02
2	С111-1756 варіант 1	Анемостат АМ150ВРФ	шт	3	<u>587,08</u> -	-	1761	-	-	-	-
3	С113-1882 варіант 1	Хомут для кріплення Д150	шт	6	<u>351,97</u> -	-	2112	-	-	-	-
4	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>588,18</u> 573,63	<u>12,02</u> 2,93	588	574	<u>12</u> 3	<u>7,1400</u> 0,0284	<u>7,14</u> 0,03
5	С130-59 варіант 1	Вентилятор 150	шт	1	<u>3466,38</u> -	-	3466	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
6	С130-937 варіант 1	Сітка на фланці Д150	шт	1	<u>353,08</u>	-	353	-	-	-	-		
7	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>10192,24</u> 9855,08	<u>337,16</u> 39,83	102	99	<u>3</u> -	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>1,16</u> 0,01		
8	КР20-27-9 к=2,5	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до 160 мм)	100шт	0,01	<u>7673,84</u> 7412,40	<u>261,44</u> 30,89	77	74	<u>3</u> -	<u>87,0000</u> 0,4350	<u>0,87</u> -		
Разом прями витрати по розділу 1							15382	1396	<u>21</u> 5		<u>18,05</u> 0,06		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							15382	13965	1401	780	1,92	240	16162
Всього по розділу 1							16162						
Розділ 2. Припливна система П-1													
9	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,2254	<u>234701,12</u> 21984,13	<u>90,58</u> 62,98	52902	4955	<u>20</u> 14	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>67,86</u> 0,18		
10	С111-1756 варіант 2	Анемостат АМ200ВРФ	шт	9	<u>689,08</u>	-	6202	-	-	-	-		
11	С1630-1024 варіант 2	Трійник Д250х200	шт	9	<u>1770,82</u>	-	15937	-	-	-	-		
12	С1630-991 варіант 2	Відвід Д250	шт	1	<u>697,95</u>	-	698	-	-	-	-		
13	С1630-991 варіант 3	Глушка Д250	шт	1	<u>308,31</u>	-	308	-	-	-	-		
14	С113-1882 варіант 2	Хомут для кріплення Д250	шт	30	<u>392,77</u>	-	11783	-	-	-	-		
15	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>588,18</u> 573,63	<u>12,02</u> 2,93	588	574	<u>12</u> 3	<u>7,1400</u> 0,0284	<u>7,14</u> 0,03		
16	С130-59 варіант 2	Вентилятор 250	шт	1	<u>6920,58</u>	-	6921	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C130-937 варіант 2	Сітка на фланці Д250	шт	1	<u>404,08</u>	-	404	-	-	-	-
18	KP15-132-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,049062	<u>659,49</u>	-	32	31	-	<u>8,1000</u>	<u>0,4</u>
				5	635,69	-					
19	C1630-1051 варіант 1	Фільтр ФБВ250	шт	1	<u>3038,84</u>	-	3039	-	-	-	-
20	C1630-1062 варіант 1	Вставка фільтруюча СФВ250	шт	1	<u>587,70</u>	-	588	-	-	-	-
21	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,26	<u>5660,77</u>	-	1472	1472	-	<u>74,7000</u>	<u>19,42</u>
22	& C111- 1493-1 варіант 2	Теплова ізоляція каучукова самокліюча 9 мм	м2	26	<u>258,09</u>	-	6710	-	-	-	-
23	& C111- 1683-1-1 варіант 1	Алюмінієвий скотч 50 п.м.	шт	5	<u>469,48</u>	-	2347	-	-	-	-
24	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>10192,24</u>	<u>337,16</u>	102	99	<u>3</u>	<u>115,6700</u>	<u>1,16</u>
					9855,08	39,83			-	0,5610	0,01
25	KP20-27-9 к=5	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до 260 мм)	100шт	0,01	<u>15347,67</u>	<u>522,87</u>	153	148	<u>5</u>	<u>174,0000</u>	<u>1,74</u>
					14824,80	61,77			1	0,8700	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 2					110186	7279	<u>40</u>		<u>97,72</u>
									18		0,23
		Разом будівельні роботи, грн.					110186				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102867				
		всього заробітна плата, грн.					7297				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4069				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1253				
		Всього будівельні роботи, грн.					114255				
		Всього по розділу 2					114255				
		Разом прямі витрати по кошторису					125568	8675	<u>61</u>		<u>115,77</u>
									23		0,29
		Разом будівельні роботи, грн.					125568				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					116832				
		всього заробітна плата, грн.					8698				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4847 11,99 1493 130415				
		----- Всього по кошторису					130415				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					128,05 10191				

Склав _____ Катерина ПРИВЕДЕННА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення з облаштуванням найпростішого укриття (для укриття населення з урахуванням вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту) Учебного корпусу №4 Полтавського державного аграрного університету по вул. Сковороди 1/3 в м. Полтава.
Коригування
659-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04 на електромонтажні роботи

Капітальний ремонт підвального приміщення з облаштуванням найпростішого укриття (для укриття населення з урахуванням вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту) Учебного корпусу №4 Полтавського державного аграрного університету по вул. Сковороди 1/3 в м. Полтава. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 152,113 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,208 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 16,796 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Електрообладнання											
1	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>27746,07</u> 23267,79	-	277	233	-	<u>299,9200</u>	3
2	С1547-16 варіант 1	Вимикач автоматичний трьохполюсний, Ік.р.=40 А	шт	1	<u>931,57</u>	-	932	-	-	-	-
3	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1302,93</u> 983,66	<u>162,78</u> 5,97	1303	984	<u>163</u> 6	<u>11,8800</u> 0,0746	<u>11,88</u> 0,07
4	С1514-6 варіант 1	Щит металевий із замком для запирання 32 мод.	шт	1	<u>5055,55</u>	-	5056	-	-	-	-
5	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>27746,07</u> 23267,79	-	277	233	-	<u>299,9200</u>	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1547-16 варіант 4	Вимикач автоматичний трьохполюсний, Ік. р=32 А	шт	1	821,92	-	822	-	-	-	-
7	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів паketних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	20046,98	-	1604	1335	-	217,5600	17,4
8	C1547-16 варіант 3	Вимикач диференційний 1P+N 16A/30mA	шт	5	1250,14	-	6251	-	-	-	-
9	C1547-16 варіант 2	Вимикач автоматичний однополюсний, Ік.р. =10 А	шт	3	246,64	-	740	-	-	-	-
10	C1515-20 варіант 1	Din-рейка	шт	1	144,20	-	144	-	-	-	-
11	C1547-6 варіант 1	Шина нульова	шт	1	49,43	-	49	-	-	-	-
12	C1547-6 варіант 4	Шина заземлююча	шт	1	151,43	-	151	-	-	-	-
13	KM11-31-1	Монтаж ретранслятора	шт	1	101,84	-	102	66	-	0,8000	0,8
14	KM11-31-1	Монтаж маршрутизатора	шт	1	101,84	-	102	66	-	0,8000	0,8
		Разом прямі витрати по розділу 1					17810	2917	163		36,88
		Разом будівельні роботи, грн.					17810		6		0,07
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14730				
		всього заробітна плата, грн.					2923				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1507				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					442				
		Всього будівельні роботи, грн.					19317				
		Всього по розділу 1					19317				
		Розділ 2. Установчі вироби									
15	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,2	2557,43	-	511	504	-	35,4100	7,08
16	C1512-14 варіант 1	Розетка штепсельна 2-полюсна із заземл. контактом	шт	20	209,12	-	4182	-	-	-	-
17	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,03	1898,58	-	57	57	-	26,5800	0,8
					1891,43	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C1512-14 варіант 2	Розетка штепсельна накладна 2-полюсна із заземл.контактом	шт	3	<u>219,32</u>	-	658	-	-	-	-
19	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,04	<u>2722,38</u>	-	109	107	-	<u>37,5100</u>	<u>1,5</u>
20	C1547-6 варіант 3	Вимикач двоклавішний для внутрішньої установки	шт	4	<u>224,56</u>	-	898	-	-	-	-
21	KP17-12-2	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,02	<u>2562,27</u>	-	51	50	-	<u>35,2600</u>	<u>0,71</u>
22	C1547-6 варіант 2	Вимикач одноклавішний для внутрішньої установки	шт	2	<u>209,26</u>	-	419	-	-	-	-
23	C1512-1 варіант 2	Коробка монтажна	шт	19	<u>10,22</u>	-	194	-	-	-	-
24	C1512-1 варіант 1	Коробка розподільна	шт	39	<u>255,02</u>	-	9946	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							17025	718	-	-	<u>10,09</u>
Разом будівельні роботи, грн.							17025				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							16307				
всього заробітна плата, грн.							718				
Загальновиробничі витрати, грн.							394				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,99				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							123				
Всього будівельні роботи, грн.							17419				
Всього по розділу 2							17419				
Розділ 3. Електроосвітлення											
25	KP17-11-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	100шт	0,25	<u>26923,34</u>	<u>213,86</u>	6731	4065	<u>53</u>	<u>207,2000</u>	<u>51,8</u>
					16261,06	181,98			45	2,1978	0,55
26	C1547-4 варіант 1	Світильник LED лінійний 21 Вт	шт	25	<u>1857,41</u>	-	46435	-	-	-	-
27	KB21-17-12 к=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,07	<u>13113,11</u>	<u>1842,37</u>	918	760	<u>129</u>	<u>131,2000</u>	<u>9,18</u>
					10863,36	485,00			34	5,2862	0,37
28	C1547-10 варіант 1	Світильник LED аварійний з АКБ "Вихід" (зел. Наліпка)	шт	4	<u>2142,87</u>	-	8571	-	-	-	-
29	C1547-10 варіант 2	Світильник аварійний з акумуляторною батареєю	шт	3	<u>2248,96</u>	-	6747	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	KP17-10-1	Монтаж світильників зовнішніх	100шт	0,01	<u>6882,41</u> 6816,10	<u>10,80</u> 9,19	69	68	-	<u>82,3200</u> 0,1110	<u>0,82</u> -
31	C1547-3 варіант 1	Світильник LED зовнішнього освітлення 21 Вт, IP 54	шт	1	<u>1838,84</u> -	-	1839	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							71310	4893	<u>182</u> 79		<u>61,8</u> 0,92
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							71310				73885
Всього по розділу 3							73885				
Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція											
32	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	2,13	<u>2003,60</u> 1383,78	-	4268	2947	-	<u>18,7200</u> -	<u>39,87</u> -
33	C113-2124 варіант 1	Труба ПВХ ДКС гофрована, що не поширює горіння, зовн.діам.25мм	м	213	<u>41,89</u> -	-	8923	-	-	-	-
34	& C111-151-1 варіант 1	Кріплення для труб 25/32	шт	426	<u>2,70</u> -	-	1150	-	-	-	-
35	KP17-7-8	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 80 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,05	<u>6866,83</u> 5198,52	<u>483,39</u> 328,19	343	260	<u>24</u> 16	<u>66,2400</u> 3,9651	<u>3,31</u> 0,2
36	C113-7 варіант 1	Труба металева Ду 70	м	5,1	<u>203,39</u> -	-	1037	-	-	-	-
37	KB21-14-1 к=1,15	Прокладання лотків	100м	0,1	<u>5806,70</u> 3705,04	<u>1288,95</u> 489,86	581	371	<u>129</u> 49	<u>47,2100</u> 5,6658	<u>4,72</u> 0,57
38	C113-2128 варіант 1	Лоток металевий кабельний з кришкою суцільний 100x200	м	10,1	<u>518,07</u> -	-	5233	-	-	-	-
39	C1630-114 варіант 1	Металоконструкції для кріплення	кг	8	<u>141,15</u> -	-	1129	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ21-15-2 к=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	0,1	<u>415,45</u> 246,43	<u>51,33</u> 14,53	42	25	<u>5</u> 1	<u>3,1400</u> 0,1581	<u>0,31</u> 0,02
41	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	1,05	<u>863,79</u> 694,66	<u>8,64</u> 7,35	907	729	<u>9</u> 8	<u>9,6400</u> 0,0888	<u>10,12</u> 0,09
42	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	1	<u>1295,83</u> 1100,36	<u>18,36</u> 15,62	1296	1100	<u>18</u> 16	<u>15,2700</u> 0,1887	<u>15,27</u> 0,19
43	КР17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	100м	0,1	<u>1663,82</u> 1428,95	<u>37,80</u> 32,17	166	143	<u>4</u> 3	<u>19,8300</u> 0,3885	<u>1,98</u> 0,04
44	КР17-8-7	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	0,65	<u>509,29</u> 345,17	<u>8,64</u> 7,35	331	224	<u>6</u> 5	<u>4,7900</u> 0,0888	<u>3,11</u> 0,06
45	С152-58 варіант 1	Кабель силовий, що не поширює горіння та димоутворення з мідними жилами ВВГнг-нд, переріз 5х6 мм ²	1000м	0,0204	<u>154757,73</u> -	- -	3157	-	- -	- -	- -
46	С153-22 варіант 1	Кабель силовий, що не поширює горіння та димоутворення з мідними жилами ВВГнг-нд, переріз 3х2,5 мм ²	1000м	0,102	<u>41086,06</u> -	- -	4191	-	- -	- -	- -
47	С153-21 варіант 1	Кабель силовий, що не поширює горіння та димоутворення з мідними жилами ВВГнг-нд, переріз 3х1,5 мм ²	1000м	0,0816	<u>26951,35</u> -	- -	2199	-	- -	- -	- -
48	С157-251 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією бездимний з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 6 мм ²	1000м	0,0102	<u>27554,14</u> -	- -	281	-	- -	- -	- -
49	С152-65 варіант 1	Кабель "закручена пара" F/UTP kat e-5	1000м	0,0816	<u>37763,50</u> -	- -	3082	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					38316	5799	<u>195</u> 98		<u>78,69</u> 1,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					38316				41493
		Всього по розділу 4					41493				
		Разом прямі витрати по кошторису					144461	14327	<u>540</u> 183		<u>187,46</u> 2,16
		Разом будівельні роботи, грн.					144461				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					129594 14510 7652 18,38 2286 152113				
		----- Всього по кошторису					152113				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					208 16796				

Склав _____ Катерина ПРИВЕДЕННА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення з облаштуванням найпростішого укриття (для укриття населення з урахуванням вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту) Учебного корпусу №4 Полтавського державного аграрного університету по вул. Сковороди 1/3 в м. Полтава.
Коригування
659-24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на сигналізацію загазованності**

Капітальний ремонт підвального приміщення з облаштуванням найпростішого укриття (для укриття населення з урахуванням вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту) Учебного корпусу №4 Полтавського державного аграрного університету по вул. Сковороди 1/3 в м. Полтава. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 25,176 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0933 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,357 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
						на одиницю	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP17-14-1	Установлення бокса металевого	шт	1	411,70	15,17	412	233	15	2,9700	2,97
					233,09	9,35			9	0,1130	0,11
2	C1514-6	Бокс металевий модульний IP44	шт	1	1457,80	-	1458	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	20046,98	-	200	167	-	217,5600	2,18
					16682,50	-			-	-	-
4	C1547-16	Вимикач автоматичний однополюсний, Ік.р. =10 А	шт	1	246,64	-	247	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	KM8-530-1	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що встановлюється на конструкції на підлозі, струм до 40 А	шт	2	536,28	14,88	1073	473	30	3,2000	6,4
					236,54	2,80			6	0,0311	0,06
6	C1514-6	Магнітний пускач НО 12В 25А	шт	2	651,95	-	1304	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KM10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	<u>1514,27</u> 642,72	<u>1,26</u> 0,15	1514	643	<u>1</u> -	<u>8,0000</u> 0,0021	<u>8</u> -
8	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (сигналізатор-аналізатор)	шт	1	<u>315,72</u> 227,71	<u>1,56</u> 0,18	316	228	<u>2</u> -	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>3,2</u> -
9	KM11-350-3	Монтаж датчиків	шт	2	<u>526,41</u> 376,70	<u>49,72</u> 17,80	1053	753	<u>99</u> 36	<u>4,8000</u> 0,2268	<u>9,6</u> 0,45
10	KM10-669-2	Оповіщувач пожежний світлозвуковий дискретного сигналу	шт	1	<u>1171,95</u> 606,24	<u>0,84</u> 0,10	1172	606	<u>1</u> -	<u>8,0000</u> 0,0014	<u>8</u> -
11	KM10-669-2	Оповіщувач світлозвукової зовнішній	шт	1	<u>1171,95</u> 606,24	<u>0,84</u> 0,10	1172	606	<u>1</u> -	<u>8,0000</u> 0,0014	<u>8</u> -
12	KP17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м	1,8	<u>1633,55</u> 1469,30	-	2940	2645	-	<u>20,3900</u>	<u>36,7</u> -
13	C153-21 варіант 3	Кабель силовий, не поширюючий горіння, із помірною димоутворюючою здатністю, із мідними жилками, ПВСнг- LS, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, переріз 3x1,5 мм ²	1000м	0,0612	<u>26106,91</u>	-	1598	-	-	-	-
14	15097-32031 варіант 1	Провід передавання даних 2жильний перерізом 1,0 мм МКЭВШнг 2x2x05	1000м	0,1224	<u>60844,73</u>	-	7447	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису								21906	6354	<u>149</u> 51	<u>85,05</u> 0,62
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.								21906			

Всього по кошторису								25176			
Кошторисна трудомісткість, люд.год.								93,3			
Кошторисна заробітна плата, грн.								7357			

Склав

Катерина ПРИВЕДЕННА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення з облаштуванням найпростішого укриття (для укриття населення з урахуванням вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту) Учбового корпусу №4 Полтавського державного аграрного університету по вул. Сковороди 1/3 в м. Полтава. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

придбання устаткування сигналізації загазованності

Капітальний ремонт підвального приміщення з облаштуванням найпростішого укриття (для укриття населення з урахуванням вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту) Учбового корпусу №4 Полтавського державного аграрного університету по вул. Сковороди 1/3 в м. Полтава. Коригування

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 21,503 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання, що монтується						
1	1504-13245 варіант 1	Блок резервного живлення; (маса=0,004)	шт	1	1842,00	1842
2	1602-30066 варіант 1	Сигналізатор ВАРТА 1-03; (маса=0,0007)	шт	1	8650,00	8650
3	1504-15557 варіант 2	Датчик метану; (маса=0,000005)	шт	2	4050,00	8100
4	1704-50731 варіант 1	Оповіщувач-табло світлозвукової дискретного сигналу ; (маса=0,0012)	шт	1	1076,00	1076
5	1704-50731 варіант 2	Оповіщувач світлозвукової зовнішній; (маса=0,0012)	шт	1	1023,00	1023
		Разом по розділу 1				20691
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				812
		Всього по розділу 1				21503
		Разом				20691
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				812

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				21503

Склав _____ Катерина ПРИВЕДЕННА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення з облаштуванням найпростішого укриття (для укриття населення з урахуванням вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту) Учбового корпусу №4 Полтавського державного аграрного університету по вул. Сковороди 1/3 в м. Полтава. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07

придбання технологічного обладнання

Капітальний ремонт підвального приміщення з облаштуванням найпростішого укриття (для укриття населення з урахуванням вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту) Учбового корпусу №4 Полтавського державного аграрного університету по вул. Сковороди 1/3 в м. Полтава.

Коригування

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 25,117 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання, що не монтується						
1	2402-3001 варіант 1	Вогнегасник (порошковий); (маса=0,007)	шт	2	2000,00	4000
2	1602-10248 варіант 1	Шанцевий інструмент (на стенді в комплекті); (маса=0,00074)	комплект	2	10000,00	20000
		Разом по розділу 1				24000
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	24942	0,007	942 175
		Всього по розділу 1				25117
		Разом				24000
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	24942	0,007	942 175
		Всього вартість устаткування				24942

1	2	3	4	5	6	7
		Всього вартість будівельних робіт				175
		Всього по кошторису				25117

Склав _____ Катерина ПРИВЕДЕННА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення з облаштуванням найпростішого укриття (для укриття населення з урахуванням вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту) Учебного корпусу №4 Полтавського державного аграрного університету по вул. Сковороди 1/3 в м. Полтава. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Капітальний ремонт підвального приміщення з облаштуванням найпростішого укриття (для укриття населення з урахуванням вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту) Учебного корпусу №4 Полтавського державного аграрного університету по вул. Сковороди 1/3 в м. Полтава. Додаткові роботи

Кошторисна вартість об'єкта	473,596 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,11610 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	91,824 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-02-01	на будівельні роботи	176,937	-	176,937	0,57158	46,301	-
2	02-02-02	на водопостання та каналізацію	261,832	-	261,832	0,46307	39,159	-
3	02-02-03	на електромонтажні роботи	34,827	-	34,827	0,08145	6,364	-
-	-	Всього:	473,596	-	473,596	1,11610	91,824	-

Головний інженер проєкту

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Катерина ПРИВЕДЕННА

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Катерина ПРИВЕДЕННА

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	будівельні роботи	<u>0,50987</u> 38,635	-	<u>0,00047</u> 0,042	-	-	<u>0,51034</u> 38,677	<u>0,06124</u> 7,624	<u>0,57158</u> 46,301
02-02-02	водопостання та каналізацію	<u>0,41800</u> 33,65	-	<u>0,00276</u> 0,238	-	-	<u>0,42076</u> 33,888	<u>0,04231</u> 5,271	<u>0,46307</u> 39,159
02-02-03	електромонтажні роботи	-	<u>0,07393</u> 5,44	<u>0,00032</u> 0,027	-	-	<u>0,07425</u> 5,467	<u>0,00720</u> 0,897	<u>0,08145</u> 6,364
-	Разом :	<u>0,92787</u> 72,285	<u>0,07393</u> 5,44	<u>0,00355</u> 0,307	-	-	<u>1,00535</u> 78,032	<u>0,11075</u> 13,792	<u>1,11610</u> 91,824

Склав

Катерина ПРИВЕДЕННА

Перевірив

Капітальний ремонт підвального приміщення з облаштуванням найпростішого укриття (для укриття населення з урахуванням вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту) Учебного корпусу №4 Полтавського державного аграрного університету по вул. Сковороди 1/3 в м. Полтава.
Коригування
659-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01 на будівельні роботи

Капітальний ремонт підвального приміщення з облаштуванням найпростішого укриття (для укриття населення з урахуванням вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту) Учебного корпусу №4 Полтавського державного аграрного університету по вул. Сковороди 1/3 в м. Полтава. Додаткові роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 176,937 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,57158 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 46,301 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Стіни											
1	КБ8-22-2 к=1,15	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	1,724	447,98	59,88	772	666	103	5,2900	9,12
					386,28	23,43			40	0,2601	0,45
2	С1411-5 варіант 1	Блоки газобетонні 100x200x600	м3	1,70676	5121,50	-	8741	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С111-1891-1 варіант 2	Суміш для укладання блоків СТ-20	кг	43,1	15,37	-	662	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С124-65-П-1 варіант 1	Круглий дріт д.6 мм	м.п.	33,4	12,69	-	424	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КР2-6-4	Улаштування гідроізоляції поверхонь огорожуючих конструкцій гідроізоляцією черезіт CR90	100 м2	3,052	19014,52	-	58032	37317	-	161,3500	492,44
					12227,10	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 & С111-230-1-И варіант 2	Гідроізоляція Церезіт CR90 CRYSTALISER	кг	915,6	53,55	-	49030	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							117661	37983	103 40	-	501,56 0,45
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							117661 79575 38023 21873 60,24 7500 139534				
Всього по розділу 1							139534				
Розділ 2. Запасний вихід											
7 КР9-20-4	Улаштування Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,12	7102,40	363,96	852	652	44 2	69,2100 0,1668	8,31 0,02	
8 С121-394 варіант 2	Перила сталеві в комплекті	пм	12	3015,27	-	36183	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 2							37035	652	44 2	-	8,31 0,02
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							37035 36339 654 368 1 124 37403				
Всього по розділу 2							37403				
Разом прямі витрати по кошторису							154696	38635	147 42		509,87 0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					154696 115914 38677 22241 61,24 7624 176937				
		----- Всього по кошторису					176937				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					571,58 46301				

Склав _____ Катерина ПРИВЕДЕННА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення з облаштуванням найпростішого укриття (для укриття населення з урахуванням вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту) Учебного корпусу №4 Полтавського державного аграрного університету по вул. Сковороди 1/3 в м. Полтава.
Коригування
659-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02
на водопостання та каналізацію

Капітальний ремонт підвального приміщення з облаштуванням найпростішого укриття (для укриття населення з урахуванням вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту) Учебного корпусу №4 Полтавського державного аграрного університету по вул. Сковороди 1/3 в м. Полтава. Додаткові роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 261,832 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,46307 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 39,159 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Перенесення інженерних мереж											
1	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж металевих конструкцій вентиляції	1m	0,065	<u>8173,97</u> 5592,46	<u>2581,51</u> 380,35	531	364	<u>167</u> 25	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>4,04</u> 0,24
2	КР15-85-7 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 159 мм	100м	0,048	<u>6980,83</u> 6157,23	<u>823,60</u> 90,85	335	296	<u>39</u> 4	<u>78,4560</u> 0,9700	<u>3,77</u> 0,05
3	КР15-85-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 89 мм	100м	0,083	<u>5116,76</u> 4459,91	<u>656,85</u> 63,81	425	370	<u>55</u> 5	<u>54,6960</u> 0,7013	<u>4,54</u> 0,06
4	КР15-85-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 58 мм	100м	2,203	<u>3962,06</u> 3401,52	<u>560,54</u> 46,82	8728	7494	<u>1234</u> 103	<u>41,7160</u> 0,5336	<u>91,9</u> 1,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	4,8	<u>301,73</u> 295,49	<u>6,24</u> 2,16	1448	1418	<u>30</u> 10	<u>4,5600</u> 0,0250	<u>21,89</u> 0,12
6	KP15-85-7	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 159 мм	100м	0,028	<u>19232,44</u> 15393,07	<u>2059,01</u> 227,14	539	431	<u>58</u> 6	<u>196,1400</u> 2,4251	<u>5,49</u> 0,07
7	KP15-85-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 89 мм	100м	0,075	<u>14051,28</u> 11149,78	<u>1642,13</u> 159,52	1054	836	<u>123</u> 12	<u>136,7400</u> 1,7533	<u>10,26</u> 0,13
8	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,0037	<u>4887,89</u> 4815,75	-	18	18	-	<u>59,0600</u>	<u>0,22</u>
9	KP15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	1,5379	<u>6084,12</u> 5999,79	-	9357	9227	-	<u>74,6800</u>	<u>114,85</u>
10	C113-12 варіант 1	Труби сталеві зварні , діаметр умовного проходу 159 мм.	м	2,8	<u>1758,92</u> -	-	4925	-	-	-	-
11	C113-9 варіант 1	Труби сталеві зварні , діаметр умовного проходу 89 мм.	м	7,5	<u>766,75</u> -	-	5751	-	-	-	-
12	C113-1353 варіант 2	Труби 25х4,2 композіт	м	0,37	<u>61,75</u> -	-	23	-	-	-	-
13	C113-1357 варіант 1	Труби 63х8,6 композіт	м	153,79	<u>668,63</u> -	-	102829	-	-	-	-
14	C113-1873-1A варіант 2	Кульовий кран 3/4*	шт	1	<u>307,86</u> -	-	308	-	-	-	-
15	C113-1873-1B варіант 2	Кран кульовий діам. 1/2*	шт	3	<u>221,15</u> -	-	663	-	-	-	-
16	C113-1873-1B варіант 3	Кран кульовий діам. 2*	шт	3	<u>2162,47</u> -	-	6487	-	-	-	-
17	C113-1782 варіант 2	Американка MPB 25х3/4*	шт	1	<u>103,73</u> -	-	104	-	-	-	-
18	C113-1782 варіант 3	Американка чавунна 2*	шт	7	<u>696,37</u> -	-	4875	-	-	-	-
19	C113-1782 варіант 5	З'єднання-згін американка чавунна 2*	шт	3	<u>331,49</u> -	-	994	-	-	-	-
20	C113-1704 варіант 3	Муфта з поліпропілену 25х1/2*	шт	2	<u>64,10</u> -	-	128	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C113-1704 варіант 2	Муфта з поліпропілену 63x2*	шт	6	<u>942,45</u>	-	5655	-	-	-	-
22	C113-1775 варіант 2	Муфта з'єднувальна 63	шт	30	<u>160,18</u>	-	4805	-	-	-	-
23	C113-2224 варіант 2	Траверса монтажна Т-20	м	12,5	<u>255,07</u>	-	3188	-	-	-	-
24	C113-1707 варіант 2	Муфта МРН 25x3/4*	шт	2	<u>91,87</u>	-	184	-	-	-	-
25	C113-1707 варіант 3	Муфта МРН 63x2*	шт	4	<u>497,32</u>	-	1989	-	-	-	-
26	C113-1707 варіант 4	Муфта стальна 50	шт	4	<u>169,01</u>	-	676	-	-	-	-
27	C113-1739 варіант 2	Трійник 63x25x63 з поліпроп	шт	2	<u>83,82</u>	-	168	-	-	-	-
28	C113-1739 варіант 4	Трійник перехід пайка 63x25x63	шт	1	<u>90,34</u>	-	90	-	-	-	-
29	C113-1739 варіант 3	Трійник латунний ВВВ 20x20x20	шт	1	<u>93,36</u>	-	93	-	-	-	-
30	C113-1747 варіант 2	Коліно 63x90	шт	10	<u>318,31</u>	-	3183	-	-	-	-
31	C113-1747 варіант 3	Коліно пайка 25x90	шт	3	<u>38,04</u>	-	114	-	-	-	-
32	C113-1777 варіант 3	Коліно стальне 57x90*	шт	3	<u>174,13</u>	-	522	-	-	-	-
33	C113-1709 варіант 2	Ніпель перехідний НН 3/4x1/2*	шт	1	<u>35,41</u>	-	35	-	-	-	-
34	C113-1741 варіант 2	Пакля 100гр Уніпак	шт	2	<u>58,21</u>	-	116	-	-	-	-
35	C113-1741 варіант 4	Пакля 250 гр Уніпак	шт	1	<u>135,20</u>	-	135	-	-	-	-
36	C113-1741 варіант 3	Різьба стальна 50	шт	7	<u>136,65</u>	-	957	-	-	-	-
37	C113-1782 варіант 4	Шпілька різьбова М20x1000	шт	3	<u>413,83</u>	-	1241	-	-	-	-
38	C113-1873- 1Г варіант 6	Гайка шестигранна М20	шт	10	<u>10,04</u>	-	100	-	-	-	-
39	C113-1873- 1Г варіант 5	Шайба плоска М20	шт	10	<u>3,15</u>	-	32	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	C113-1873-1Г варіант 2	Шайба плоска М8	шт	44	<u>0,70</u>	-	31	-	-	-	-
41	C113-1873-1Г варіант 4	Гайка М8	шт	44	<u>1,12</u>	-	49	-	-	-	-
42	C113-1873-1Г варіант 3	Дюбель латунний М8х28	шт	44	<u>19,45</u>	-	856	-	-	-	-
43	C113-942 варіант 1	Стрижень М8х1000	шт	22	<u>96,37</u>	-	2120	-	-	-	-
44	C113-942 варіант 2	Кутник 90х63	шт	29	<u>314,95</u>	-	9134	-	-	-	-
45	& C111-115-12-К варіант 1	Хомут пластик 5х400 (100шт)	упак	2	<u>136,89</u>	-	274	-	-	-	-
46	& C111-115-12-К варіант 2	Хомут для кріплення труб шпілька діам 2*	упак	3	<u>87,90</u>	-	264	-	-	-	-
47	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,48	<u>2985,73</u>	-	4419	4419	-	<u>39,4000</u>	<u>58,31</u>
48	C113-2126 варіант 4	Трубчатий утеплювач Ду 65	м	148	<u>81,26</u>	-	12026	-	-	-	-
49	KP16-30-3	Приварювання відводів діаметром 89 мм до сталевих трубопроводів	шт	8	<u>336,53</u>	<u>180,41</u>	2692	814	<u>1443</u>	<u>1,1000</u>	<u>8,8</u>
50	KP16-30-6	Приварювання відводів діаметром 159 мм до сталевих трубопроводів	шт	8	<u>818,61</u>	<u>466,58</u>	6549	1947	<u>3733</u>	<u>2,6300</u>	<u>21,04</u>
51	C113-1777 варіант 2	Коліно стальне 159х4,5х90*	шт	8	<u>1783,32</u>	-	14267	-	-	-	-
52	C113-1777 варіант 4	Коліно стальне 89х90*	шт	8	<u>386,29</u>	-	3090	-	-	-	-
53	KP15-30-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м	1,6129	<u>1109,91</u>	-	1790	1752	-	<u>11,1800</u>	<u>18,03</u>
54	KP15-30-3	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 100 до 200 мм	100м	0,0281	<u>975,69</u>	<u>57,72</u>	27	26	<u>1</u>	<u>9,4500</u>	<u>0,27</u>
55	KP15-16-8	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 89 мм	1 шт	4	<u>210,51</u>	<u>15,27</u>	842	474	<u>61</u>	<u>1,4300</u>	<u>5,72</u>
					<u>118,40</u>	<u>0,56</u>			<u>2</u>	<u>0,0070</u>	<u>0,03</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
56	KP15-16-11	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 159 мм	1 шт	4	<u>361,28</u> 179,68	<u>27,93</u> 1,02	1445	719	<u>112</u> 4	<u>2,1700</u> 0,0128	<u>8,68</u> 0,05	
57	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,02	<u>2985,73</u> 2985,73	- -	3045	3045	- -	<u>39,4000</u> -	<u>40,19</u> -	
58	C113-2126 варіант 5	Ізоляція ППЕ	м	102	<u>81,26</u> -	- -	8289	-	- -	- -	- -	
Разом прямі витрати по розділу 1							244014	33650	<u>7056</u> 238		<u>418</u> 2,76	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							244014					
							203308					
							33888					
							17818					
							42,31					
							5271					
							261832					
Всього по розділу 1							261832					
Разом прямі витрати по кошторису							244014	33650	<u>7056</u> 238		<u>418</u> 2,76	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							244014					
							203308					
							33888					
							17818					
							42,31					
							5271					
							261832					
Всього по кошторису							261832					
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							463,07					
Кошторисна заробітна плата, грн.							39159					

Склав

Катерина ПРИВЕДЕННА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення з облаштуванням найпростішого укриття (для укриття населення з урахуванням вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту) Учебного корпусу №4 Полтавського державного аграрного університету по вул. Сковороди 1/3 в м. Полтава.
Коригування
659-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03 на електромонтажні роботи

Капітальний ремонт підвального приміщення з облаштуванням найпростішого укриття (для укриття населення з урахуванням вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту) Учебного корпусу №4 Полтавського державного аграрного університету по вул. Сковороди 1/3 в м. Полтава. Додаткові роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 34,827 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08145 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,364 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Електрообладнання												
1	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>16705,58</u> 16682,50	-	334	334	-	<u>217,5600</u>	4,35	
2	С1547-16 варіант 6	Вимикач однополюсний 16А	шт	1	<u>183,91</u>	-	184	-	-	-	-	
3	С1547-16 варіант 5	Вимикач диференційний 1Р+N 25А	шт	1	<u>1454,14</u>	-	1454	-	-	-	-	
Разом прями витрати по розділу 1							1972	334	-		4,35	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							1972					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	KP17-10-1	Монтаж світильників зовнішніх	100шт	0,01	<u>6826,90</u> 6816,10	<u>10,80</u> 9,19	68	68	-	<u>82,3200</u> 0,1110	<u>0,82</u> -
11	C1547-3 варіант 1	Світильник LED зовнішнього освітлення 21 Вт, IP 54	шт	1	<u>1838,84</u> -	-	1839	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							4178	177	<u>18</u> 5		<u>2,13</u> 0,05
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							4178				4270
Всього по розділу 3							4270				
Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція											
12	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	2	<u>1759,52</u> 1383,78	-	3519	2768	-	<u>18,7200</u> -	<u>37,44</u> -
13	C113-2124 варіант 1	Труба ПВХ ДКС гофрована, що не поширює горіння, зовн.діам.25мм	м	200	<u>41,89</u> -	-	8378	-	-	-	-
14	& C111-151-1 варіант 1	Кріплення для труб 25/32	шт	413	<u>2,70</u> -	-	1115	-	-	-	-
15	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	3	<u>708,31</u> 694,66	<u>8,64</u> 7,35	2125	2084	<u>26</u> 22	<u>9,6400</u> 0,0888	<u>28,92</u> 0,27
16	C153-22 варіант 1	Кабель силовий, що не поширює горіння та димоутворення з мідними жилами ВВГнг-нд, переріз 3x2,5 мм ²	1000м	0,102	<u>41086,06</u> -	-	4191	-	-	-	-
17	C153-21 варіант 1	Кабель силовий, що не поширює горіння та димоутворення з мідними жилами ВВГнг-нд, переріз 3x1,5 мм ²	1000м	0,102	<u>26951,35</u> -	-	2749	-	-	-	-
18	C153-21 варіант 2	Кабель силовий, що не поширює горіння та димоутворення з мідними жилами ВВГнг-нд, переріз 2x1,5 мм ²	1000м	0,102	<u>28710,78</u> -	-	2928	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							25005	4852	<u>26</u> 22		<u>66,36</u> 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					25005 20127 4874 2639 6,46 804 27644				
		Всього по розділу 4					27644				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					31877 31877 26393 5467 2950 7,2 897 34827	5440	$\frac{44}{27}$		$\frac{73,93}{0,32}$
		Всього по кошторису					34827				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					81,45 6364				

Склав _____ Катерина ПРИВЕДЕННА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Розподіл трудовитрат за видами робіт для об'єкта будівництва
Капітальний ремонт підвального приміщення з облаштуванням найпростішого укриття (для
укриття населення з урахуванням вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд
цивільного захисту) Учебного корпусу №4 Полтавського державного аграрного університету по
вул. Сковороди 1/3 в м. Полтава. Коригування

Код виду робіт	Найменування виду робіт	Трудовитрати, люд.год.	Трудовитрати, люд.днів	Питома вага
1	2	3	4	5
1	Загальнобудівельні роботи	1712,37	214,0	58,21
6	Монтаж металевих комплектів	74,87	9,4	2,54
7	Внутрішні санітарно-технічні роботи, в тому числі вентиляція і кондиціонування	603,93	75,5	20,53
8	Зовнішні мережі (водопровід, каналізація, тепlopостачання, газопровід)	30,67	3,8	1,04
10	Теплоізоляційні роботи	170,54	21,3	5,80
11	Електроосвітлення будівель і електромонтажні роботи	310,69	38,8	10,56
25	Монтаж устаткування	38,85	4,9	1,32
	Разом	2941,92	367,74	100

Склав

Катерина ПРИВЕДЕННА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]