

Реконструкція колиб (тимчасових споруд) туристичної бази «Карпати» для проведення базової підготовки населення до національного спротиву
17/04-25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на внутрішню систему пожежної сигналізації модульних будинків

Реконструкція колиб (тимчасових споруд) туристичної бази «Карпати» для проведення базової підготовки населення до національного спротиву

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

945,009 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,07853 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

364,122 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів прийнятно-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	6734.10	1.42	6734	6429	1	60.8000	60.8
					6428,99	0,26			-	0,0026	-
2	& 8400-45	ППКП Prime A	шт	1	39885.00	-	39885	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ10-349-3	Монтаж щита розподільного	шт	1	6080.26	-	6080	6080	-	50.4000	50.4
					6080,26	-			-	-	-
4	& С1-120-297	Е.NEXT e.mbox.pro.p.100.65.30 Корпус металевий IP54 з монтажною панеллю	шт	1	14722.14	-	14722	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КМ10-667-5	Прилад ПС на 1 промінь	шт	6	990.14	-	5941	5941	-	9.6000	57.6
					990,14	-			-	-	-
6	& 8400-142	Модуль автодозвону М-GSM	шт	1	3643.50	-	3644	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	& 8400-90	Модуль М-LOOP	шт	1	2361.50	-	2362	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	& 8400-89	Модуль АМ-MULTI+	шт	2	7820.50	-	15641	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	& 8400-43	Модуль АМ-OUT2R	шт	2	2156.00	-	4312	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо	шт	2	<u>1859.04</u> 1859,04	-	3718	3718	-	<u>14.4000</u>	<u>28.8</u>
11	& 8400-46	Блок живлення БЖ 2415	шт	2	<u>10043.90</u> -	-	20088	-	-	-	-
12	КМ8-121-7	Монтаж акумулятора стаціонарного	шт	8	<u>1076.16</u> 1076,16	-	8609	8609	-	<u>9.6000</u>	<u>76.8</u>
13	& 8400-4	Акумуляторна батарея 12В 7.2Аг	шт	8	<u>1108.12</u> -	-	8865	-	-	-	-
14	КМ31-14-2	Монтаж гучномовця, тип 25А	шт	5	<u>592.14</u> 592,14	-	2961	2961	-	<u>5.6000</u>	<u>28</u>
15	& 8400-42	Оповіщувач Джміль-1 (24V)	шт	5	<u>1446.00</u> -	-	7230	-	-	-	-
16	КМ10-682-1	Табло виносне, кількість сигналів до 5	шт	22	<u>717.44</u> 717,44	-	15784	15784	-	<u>6.4000</u>	<u>140.8</u>
17	& 8400-13	Оповіщувач світлозвуковий "Вихід" ОС3-12	шт	22	<u>945.00</u> -	-	20790	-	-	-	-
18	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	110	<u>317.73</u> 317,73	-	34950	34950	-	<u>3.2000</u>	<u>352</u>
19	& 8400-47	Сповіщувач димовий DETECTO SMK110	шт	110	<u>1271.00</u> -	-	139810	-	-	-	-
20	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	22	<u>224.20</u> 224,20	-	4932	4932	-	<u>2.0000</u>	<u>44</u>
21	& 8400-49	Сповіщувач ручний DETECTO MNL110	шт	22	<u>1460.00</u> -	-	32120	-	-	-	-
22	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	9,4	<u>5169.97</u> 5169,97	-	48598	48598	-	<u>47.2100</u>	<u>443.77</u>
23	& С1-12-5	Кабель-канал 20x10/2000мм.,Mutlusan	шт	270	<u>57.11</u> -	-	15420	-	-	-	-
24	& С1-12-7	Кабель-канал 25x25/2000мм.,Mutlusan	шт	200	<u>106.52</u> -	-	21304	-	-	-	-
25	КМ8-409-2 т. ч. п. 1.4 к(труд)=1, 05	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	2	<u>5046.60</u> 5046,60	-	10093	10093	-	<u>50.1900</u>	<u>100.38</u>
26	& С1-120-295	Труба гофрована гнучка 30/26 мм з протяжкою негорюча стійка до УФ випромінювання (750Н) бухта 100 м	м	200	<u>49.96</u> -	-	9992	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КМ8-403-2 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1, 05	Провід дво-, трижильний у готових каналах стін і перекриттів [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	1	<u>2196.01</u> 2196,01	<u>-</u> -	2196	2196	<u>-</u> -	<u>21.8400</u> -	<u>21.84</u> -
28	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1, 05	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	20,5	<u>2016.36</u> 1839,77	<u>176.59</u> 77,27	41335	37715	<u>3620</u> 1584	<u>16.8000</u> 0,7056	<u>344.4</u> 14,46
29	КМ8-401-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1, 05	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	9	<u>8094.98</u> 8094,98	<u>-</u> -	72855	72855	<u>-</u> -	<u>73.9200</u> -	<u>665.28</u> -
30	& C1-12-17	Кабель JE-H(St)H Bd FE180/E30 1x2x0,8	м	300	<u>24.20</u> -	<u>-</u> -	7260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C1-11-83	Кабель NHXH FE 180/E30 3x1,5	м	50	<u>67.25</u> -	<u>-</u> -	3363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C1-11-86	Кабель J-Y(St)Y 2x2x0,8	м	2400	<u>26.76</u> -	<u>-</u> -	64224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C1-120- 296	Кабель J-Y(St)Y 4x2x0,8	м	200	<u>54.70</u> -	<u>-</u> -	10940	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КМ10-898-12	Коробка розподільна настінна для кабеля в оболонці	коробка	4	<u>358.72</u> 358,72	<u>-</u> -	1435	1435	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>12.8</u> -
35	& C1-11-87	Коробка розподільча КВР 01/30 100в	шт	4	<u>583.23</u> -	<u>-</u> -	2333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	ПЖ5-40	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально- контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	1	<u>10473.63</u> 10473,63	<u>-</u> -	10474	10474	<u>-</u> -	<u>69.6200</u> -	<u>69.62</u> -
37	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	110	<u>270.79</u> 270,79	<u>-</u> -	29787	29787	<u>-</u> -	<u>1.8000</u> -	<u>198</u> -
38	КМ10-514-3	Налагодження системи пожежної сигналізації з узгодженням видачі сигналів на пульт спостереження Резервне обладнання	вимірюв.	18	<u>864.38</u> 864,38	<u>-</u> -	15559	15559	<u>-</u> -	<u>6.2800</u> -	<u>113.04</u> -
39	& 8400-47	Сповіщувач димовий DETECTO SMK110	шт	11	<u>1271.00</u> -	<u>-</u> -	13981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& 8400-49	Сповіщувач ручний DETECTO MNL110	шт	2	<u>1460.00</u> -	<u>-</u> -	2920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					783247	318116	<u>3621</u>		<u>2808.33</u>
		Разом устаткування, грн.					311648		1584		14,46
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					12240				
		Всього устаткування, грн.					323888				
		Разом будівельні роботи, грн.					471599				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					149862				
		всього заробітна плата, грн.					319700				
		Загальновиробничі витрати, грн.					149525				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					255,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44422				
		Всього будівельні роботи, грн.					621124				

		Всього по кошторису					945009				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3078,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					364122				

Склав _____ С. Басистий
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О. Горніковський
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]