

"Будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Єрківського ліцею імені Героя України В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області" за адресою: вул. Чорновола, 1 смт. Єрки Звенигородський район, Черкаська область
15-23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на Озеленення
Благоустрій**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 97,861 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,93911 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 62,340 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-25-4	Газон -1429м2 Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	8,79	<u>3844,62</u> 3844,62	-	33794	33794	-	<u>62,8000</u>	<u>552,01</u>
2	КБ47-25-5 К=3	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати за нормами 47-25-3, 47-25-4 до товщини 30см	100м2	8,79	<u>1577,64</u> 1577,64	-	13867	13867	-	<u>25,7700</u>	<u>226,52</u>
3	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	8,79	<u>1545,75</u> 538,32	-	13587	4732	-	<u>8,2400</u>	<u>72,43</u>
4	КБ47-34-1	Заготовлення рослинної землі механізованим способом	10м3	26,4	<u>275,58</u>	<u>275,58</u>	7275	-	<u>7275</u>	-	-
					-	44,85			1184	0,4620	12,2
Разом прями витрати по кошторису							68523	52393	<u>7275</u> 1184		<u>850,96</u> 12,2
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							68523				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8855				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					53577				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29338				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					75,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8763				
		Всього будівельні роботи, грн.					97861				

		Всього по кошторису					97861				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					939,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					62340				

Склав _____ Н.В.Білецька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ М.В.Дараєв
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]