

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на надання послуг інженера-консультанта, Настанова [4.32]	3,00	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,40	%
4.	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
..			
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,111	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	7,65	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	131,56382	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	118,184	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	21325,504	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174 люд. год та розряді робіт 3,8	26514,56	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174 люд.год та розряді робіт 4	27141,28	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	127510,089	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	84075,497	тис.грн.
вартість устаткування -	12290,424	тис.грн.
інші витрати -	10922,123	тис.грн.

податок на додану вартість -

20222,045

тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:  інженер-кошторисник Олена Смірнова

Перевірів:  Головний інженер проекту Олексій САМСОНКІН

Комунальний заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну"
(назва організації, що затверджує)

Директор

Затверджено (схвалено)

Ольга АВРАМЕНКО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 127510,089 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. І черга

Складений за поточними цінами станом на 4 лютого 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення І - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.	78708,587	12002,367	-	90710,954
		Разом по главі 2:	78708,587	12002,367	-	90710,954
		Разом по главах 1-7:	78708,587	12002,367	-	90710,954
		Разом по главах 1-8:	78708,587	12002,367	-	90710,954

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
2	Розрахунок 207, 33 м3 x 525,00 грн.=108 847,50 грн.	Послуги з прийому, зберігання, розміщенню перевезенню та захороненню твердих відходів	-	-	108,848	108,848
3	Розрахунок	Витрати на складання енергетичного сертифікату	-	-	15,000	15,000
4	Комерційна пропозиція	Витрати на проведення радіаційного контролю	-	-	29,900	29,900
5	Розрахунок	Кошти на виготовлення технічного паспорту об'єкту	-	-	53,000	53,000
		Разом по главі 9:	-	-	206,748	206,748
		Разом по главах 1-9:	78708,587	12002,367	206,748	90917,702
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1198,518	1198,518
7	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	2397,036	2397,036
8	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	47,225	47,225
9	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	40,000	40,000
		Разом по главі 10:	-	-	3682,779	3682,779
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
10	Настанова [4.34]	Вартість вишукувальних робіт	-	-	85,629	85,629
11	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	4829,868	4829,868
12	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	183,333	183,333
13	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	576,720	576,720
		Разом по главі 12:	-	-	5675,550	5675,550
		Разом по главах 1-12:	78708,587	12002,367	9565,077	100276,031
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1006,454	-	-	1006,454

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	511,782	511,782
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1889,006	288,057	229,562	2406,625
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	2471,450	-	-	2471,450
		Разом	84075,497	12290,424	10306,421	106672,342
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	20222,045	20222,045
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	84075,497	12290,424	30528,466	126894,387
	Довідка Замовника № 063/23-183 від 27.02.2025	Понесені витрати Замовником (проектні та вишукувальні роботи)	-	-	615,702	615,702
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	84075,497	12290,424	31144,168	127510,089

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



Сергій БАЛЕСНИЙ

Олексій Самсонкін

Олена СМІРНОВА



Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" наземельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. І черга

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 АР.1 на архітектурні рішення</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	109	
2	Знімання засклених віконних рам	м2	273,729	
3	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	56	
4	Демонтаж металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	37,59	
5	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	297	
6	Знімання дверних полотен	м2	368,7	
7	Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	14,4	
8	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	56,8	
9	Демонтаж обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	8,1	
10	Демонтаж перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	м2	67,59	
11	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	318,7	
12	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	468,7	
13	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	м2	2118,6	
14	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	1500	
15	Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	4000	
16	Демонтаж підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	4000	
17	(Демонтаж) Облицювання м/к навісу сталевим профільованим листом	м2	15	
18	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	834	
19	(Демонтаж) Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	834	
20	(Демонтаж) Улаштування перекриттів по залізобетонних балках з легкобетонних плит	м2	47,2	
21	(Демонтаж) Установлення металевих огорож з поручнями з полівінілхлориду	м	59,7	

1	2	3	4	5
22	Розбирання покриттів майданчиків ганків з керамічних плиток	м2	57	
23	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	45	
24	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. <u>Розділ 2. Ремонтні роботи</u>	т	290,26	
25	Чеканення і розшивання швів цокольних панелей з внутрішньої сторони розчином	м шва	110	
26	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	26,9	
27	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1 до 1,5 м2 <u>Розділ 3. Реконструкція будівлі</u>	ґрати	52	
28	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	110,75	
29	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	1,946	
30	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	65	
31	Улаштування залізобетонних фундаментів (підбетонка під цегляні перегородки)	м3	2,42	
32	Улаштування перемичок із металевих балок	т	1,722895	
33	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	1592,2	
34	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	421	
35	Нанесення ґрунтовки	м2	133	
36	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	137	
37	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	13,3	
38	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	133	
39	Нанесення ґрунтовки	м2	133	
40	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	м2	133	
41	Нанесення ґрунтовки	м2	307	
42	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	307	
43	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	30,7	
44	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	307	
45	Нанесення ґрунтовки	м2	307	
46	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	307	
47	Улаштування горизонтальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 1 шар	м2	307	
48	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	м3	285,5	
49	Улаштування горизонтальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 1 шар	м2	24	
50	Улаштування опорядження - утеплювач - плити з екструдованого пінополістиролу (XPS), $\gamma=25-30\text{кг/м}^2$ (кріпити фасадними дюбелями з тарільчастою головою) - 100мм. Мастика бітумно-полімерна Ceresit CP 43 XPRESS для приклеювання плит утеплювача .	м2	24	
51	Ґрунтування	м2	77,5	
52	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	7,75	

1	2	3	4	5
53	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	м2	77,5	
54	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з люльок по підготовленій поверхні	м2	77,5	
55	Обробка ґанків та сходів в підвал (горизонтальні поверхні)	м2	36,5	
56	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	69,8	
57	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	м2	69,8	
58	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1	м2	69,8	
59	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	300,6	
60	Улаштування пароізоляція	м2	918	
61	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	918	
62	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до товщини 40 мм)	м2	918	
63	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	918	
64	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	918	
65	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	918	
66	Улаштування геотекстиля в один шар	м2	918	
67	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	38,86	
68	Огородження покрівель перилами	м	108	
69	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	221,7	
	<u>Розділ 4. Оздоблювальні роботи</u>			
70	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	4906	
71	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	4906	
72	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса (по цегляній основі)	м2	4906	
73	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4906	
74	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса (по цегляній основі)	м2	2011,2	
75	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	2011,2	
76	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	2383,4	
77	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	340	
78	Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою	м2	340	
79	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	340	
80	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	380	
81	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	380	

1	2	3	4	5
82	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	101	
83	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	343	
84	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	343	
85	Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою	м2	343	
86	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	343	
<u>Розділ 5. Стелі</u>				
87	Підготовлення поверхонь стелі під фарбування	м2	4007,7	
88	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4007,7	
89	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	677	
90	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	677	
<u>Розділ 6. Прорізи</u>				
91	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,06	
92	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	10	
93	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	230,4	
94	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	49,28	
95	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	34,258	
96	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (двері металеві)	м2	47,25	
97	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	375,06	
98	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	м2	164,25	
<u>Розділ 7. Підлога</u>				
99	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	709	
100	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	709	
101	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	709	
102	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	709	
103	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	709	
104	Улаштування покриттів наливних товщиною 6 мм "з чіпсами" на лаку	м2	176	
105	Улаштування плінтусів цементних (галтель з полімерним покриттям Н=0,05м)	м	195	
106	Улаштування покриттів наливних товщиною 6 мм "з чіпсами" на лаку	м2	207,1	
107	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	375	

1	2	3	4	5
108	Додавати до 72 мм на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	375	
109	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	375	
110	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	375	
111	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	375	
112	Улаштування покриттів наливних товщиною 6 мм "з чіпсами" на лаку	м2	375	
113	Улаштування плінтусів цементних (галтель з полімерним покриттям Н=0,05м)	м	660	
114	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	113,6	
115	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	113,6	
116	Додавати до 70 мм на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	113,6	
117	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	113,6	
118	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	113,6	
119	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	113,6	
120	Улаштування покриттів наливних товщиною 6 мм "з чіпсами" на лаку	м2	113,6	
121	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	366,2	
122	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутылкаучуковому клеї із захистом руберойдом, перший шар	м2	366,2	
123	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	366,2	
124	Додавати до 90 мм на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	366,2	
125	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	366,2	
126	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	366,2	
127	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	366,2	
128	Улаштування покриттів наливних товщиною 6 мм "з чіпсами" на лаку	м2	366,2	
129	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	1695	
130	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	200,2	
131	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутылкаучуковому клеї із захистом руберойдом, перший шар	м2	200,2	
132	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	200,2	
133	Додавати до 70 мм на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	200,2	
134	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	200,2	
135	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	200,2	
136	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	200,2	
137	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	200,2	
138	Улаштування покриттів з плит деревноволокнистих	м2	1493,6	
139	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	1493,6	

1	2	3	4	5
140	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	55,1	
141	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом, перший шар	м2	55,1	
142	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	55,1	
143	Додавати до 75 мм на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	55,1	
144	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	55,1	
145	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	55,1	
146	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	55,1	
147	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	55,1	
148	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	1740	
149	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	567,1	
150	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	567,1	
151	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї КН-2 (передбачити поліуретанову тактильну плитку попереджувальну та напрямну)	м2	3,63	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на технологічні рішення</u>			
	<u>Розділ 1. Меблі та обладнання</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 КБ1 на конструкції будівельні</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
152	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	70	
153	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 м (ґрунт від демонт. робіт КБ)	м3	65	
	<u>Розділ 2. Фундамент Ф 1 (4 шт.)</u>			
154	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	42,8	
	<u>Розділ 3. Фундамент Ф 2</u>			
155	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	11,6	
	<u>Розділ 4. Плита монолітна Пм1</u>			
156	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	5,3	
	<u>Розділ 5. Плита монолітна Пм 2</u>			
157	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	5,5	
	<u>Розділ 6. Навіс</u>			
158	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (металоконструкції навісу)	т	0,2141	
159	Монтаж фахверка	т	0,2141	

1	2	3	4	5
160	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	10	
161	Вилучати до 150 мм на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм	шт	-10	
162	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,00703332	
163	Облицювання м/к навісу стальним профільованим листом	м2	6,2	
164	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (металоконструкції піддашки)	т	0,245	
165	Монтаж фахверка	т	0,2141	
166	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	36	
167	Вилучати до 150 мм на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм	шт	-36	
168	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,00703332	
169	Облицювання м/к навісу стальним профільованим листом	м2	6,2	
	<u>Розділ 7. Опори для модулів сонячної станції</u>			
170	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (металоконструкції піддашки)	т	1,765	
171	Монтаж фахверка	т	1,765	
172	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	110	
173	Вилучати до 150 мм на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм	шт	-110	
174	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0214907	
175	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (металоконструкції піддашки)	т	0,249	
176	Монтаж фахверка	т	1,765	
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 ВК.С на водопровід та каналізацію</u>			
	<u>Розділ 1. Протипожежний водопровід</u>			
177	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	м	21	
178	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	15	
179	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	85	
180	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	6	

1	2	3	4	5
181	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	4	
182	Установлення шафи навісної пожежної	шт	12	
183	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	12	
184	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	2	
185	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	м	127	
186	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	50	
187	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	50	
	<u>Розділ 2. Побутова каналізація (К1)</u>			
188	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	155	
189	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	330	
190	Монтаж витяжного копка	шт	6	
191	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	54	
192	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	18	
193	Установлення біде	к-т	5	
194	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	компл.	62	
195	Установлення ванн ножних і ручних	компл.	10	
196	Установлення чаш [унітазів] підлогових з краном змивним	к-т	32	
197	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	к-т	1	
198	Установлення мийок на два відділення	к-т	17	
	<u>Розділ 3. Гаряче водопостачання (трубопровід гарячої води, подавальний, циркуляційний)</u>			
199	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	35	
200	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	110	
201	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	154	
202	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	154	
203	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	453	
204	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	33	
	<u>Розділ 4. Господарсько-питний трубопровід (В1)</u>			
205	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	60	
206	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	205	
207	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	30	

1	2	3	4	5
208	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	110	
209	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	70	
210	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	405	
211	Улаштування водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях, діаметр 50 мм <u>Локальний кошторис 02-01-05 БЗ.С на систему блискавкозахисту</u> <u>Розділ 1. Блискавкоприймачі і струмовідводи</u>	шт	1	
212	Улаштування провідника круглого ф 8 мм	м	400	
213	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	8	
214	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача <u>Розділ 2. Заземлювач</u>	вимір.	1	
215	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі <u>Локальний кошторис 02-01-06 ЕТР.С на Електротехнічні рішення</u>	м	64	
216	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
217	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	22	
218	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	3	
219	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	7	
220	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	2	
221	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
222	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
223	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
224	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
225	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
226	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
227	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
228	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
229	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
230	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
231	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
232	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	

1	2	3	4	5
233	Установлення дзвоників електричних з кнопкою (кнопка та приймач виклику)	к-т	3	
234	Установлення фотодатчика	шт	173	
235	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	48	
236	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	610	
237	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	10381	
238	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	м	38	
239	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	10419	
240	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	1008	
241	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	20	
242	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	171	
243	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	959	
	<u>Локальний кошторис 02-01-08_ОВ на опалення та вентиляція</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
244	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	900	
245	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	230	
	<u>Розділ 2. Опалення</u>			
246	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	413,52	
247	Установлення висушувачів для рушників з водогазопровідних труб	шт	8	
248	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	200	
249	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	270	
250	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	450	
251	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	70	
252	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	80	
253	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 16 мм	м	750	
254	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	220	
255	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	2040	
	<u>Розділ 3. Лічильник теплової енергії</u>			
256	Улаштування лічильника теплової енергії	шт	1	
	<u>Розділ 4. Вентиляція</u>			

1	2	3	4	5
257	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	44	
258	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (повітряно-теплова завіса)	камера	2	
259	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	95	
260	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	6,12	
261	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	90,55	
262	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	63	
263	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	11,2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-010 АВК.С на управління засувкою на трубопроводі протипожежного водопроводу</u>			
264	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
265	Щафа управління та сигналізації ШУС	шт	1	
266	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	
267	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	15	
268	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (кнопка та приймач виклику)	шт	3	
269	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	к-т	1	
270	Монтаж реле з розеткою	шт	13	
271	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	шт	1	
272	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	м	85	
273	Кнопочний пост управління	шт	12	
274	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях	м	100	
275	Прокладання лотків	м	102	
276	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	м	1095	
	<u>Локальний кошторис 02-01-012 З.С. на систему контролю загазованості</u>			
277	Блок управління	шт	1	
278	Блок живлення	шт	2	
279	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	3	
280	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
281	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	6	
282	Сповісвач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	5	
283	Прокладання коробів пластикових	м	170	
284	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	65	
285	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	м	170	
	<u>Локальний кошторис 02-01-014 ОС.С на систему охорони сигналізації</u>			

1	2	3	4	5
286	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
287	Сирена потужна до 1 кВт на кронштейні	шт	1	
288	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	
289	Установлення фотодатчика	шт	12	
290	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
291	Прокладання кабель каналів	м	100	
292	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	м	140	
	<u>Локальний кошторис 02-01-016 СКУД.С на системи контролю та управління доступом</u>			
293	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	
294	Установлення зчитувача карток	шт	1	
295	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	
296	Установлення кнопки виходу та електромех. замка	шт	2	
297	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
298	Прокладання кабель каналів	м	40	
299	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	м	60	
	<u>Локальний кошторис 02-01-018 СЗ.С на систему зв'язку</u>			
300	Апарат ІР-АТС	шт	1	
301	Монтаж розетки мережевої	шт	19	
302	Прокладання кабель каналів	м	246	
303	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	м	246	
304	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	1146	
	<u>Локальний кошторис 02-01-020 СВС.С на систему відеоспостереження</u>			
305	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 100	шт	1	
306	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	2	
307	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	37	
308	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	2	
309	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТСЗів], маса до 5 кг	шт	2	
310	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	2	
311	Вмикання кабельних перемичок між секціями одного статива з укладанням у кабельному каналі	шт	114	
312	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	3	
313	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
314	Прокладання кабель каналів	м	1528	
315	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	м	1528	
316	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	1314	
	<u>Локальний кошторис 02-01-022 СКМ.С на структуровану кабельну мережу</u>			
317	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 100	шт	5	
318	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	5	
319	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	6	
320	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТСЗів], маса до 5 кг	шт	2	
321	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	6	

1	2	3	4	5
322	Вмикання кабельних перемичок між секціями одного статива з укладанням у кабельному каналі	шт	356	
323	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	10	
324	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	10	
325	Монтаж розетки мережевої	шт	106	
326	Прокладання кабель каналів	м	1086	
327	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	м	1086	
328	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу 60 мм	м	160	
329	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	160	
330	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах <u>Локальний кошторис 02-01-024 ФЕС на сонячні електростанції</u> <u>Розділ 1. Обладнання мережевої сонячної станції</u>	м	2684	
331	Монтаж фотоелектричних модулів	шт	113	
332	Монтаж інвертора	шт	2	
333	Монтаж адаптера до інвертора	комплект	2	
334	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т <u>Розділ 2. Кабельні вироби</u>	т	0,006	
335	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2	м	1200	
336	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг <u>Розділ 3. Щитове обладнання</u>	м	250	
337	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 25 кг	шт	2	
338	Монтаж запобіжника	шт	6	
339	Монтаж обмежувача <u>Розділ 4. Електромонтажні вироби та матеріали</u>	шт	3	
340	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг <u>Локальний кошторис 02-01-026 ПС.С на систему поженої сигналізації та оповіщення про пожежу людей</u> <u>Розділ 1. ПОЖЕЖНА СИГНАЛІЗАЦІЯ</u>	м	60	
341	Блок базовий на 8 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Тірас 8П)	шт	5	
342	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 12 А.год	шт	4	
343	Сповіслювач ПС автоматичний димовий, тепловий	шт	216	
344	Сповіслювач ПС ручний у нормальному виконанні (СПР-Тірас)	шт	21	
345	Блок живлення	шт	1	
346	Показчик світловий "Вихід", «Стрілка-показник напр. руху»	шт	1	
347	Прокладання коробів пластикових	м	1450	
348	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	2525	
349	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	м	1075	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. СИСТЕМА ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОЖЕХУ</u>			
350	Монтаж комплексу оповіщення (ВЕЛЛЕЗ-120-400)	шт	1	
351	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	163	
352	Апаратура комплексу переговорного для системи сповіщення 4 і 5 типа	шт	1	
353	Устаткування формування спеціальних повідомлень, пристрій узгодження	шт	2	
354	Модуль виклику	шт	7	
355	Прокладання коробів пластикових	м	940	
356	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	940	
357	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	м	845	

Склав інженер-кошторисник

Олена Смірнова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту

Олексій САМСОНКІН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Замовник Директор КПКАД

Ольга АВРАМЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва 39/КПКАД

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01_АР.1
на архітектурні рішення**

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа:
креслення (специфікації) № 39/КПКАД-АР.1

Кошторисна вартість	59252,661 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	95,33453 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата	15577,929 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укусах кількість: 77+32	100 шт	1,09	<u>26980.40</u> 25275,56	<u>1684.77</u> 771,28	29409	27550	<u>1836</u> 841	<u>191.4960</u> 4,5313	<u>208.73</u> 4,94
2	КР6-2-2	Знімання зашкелених віконних рам кількість: 2,15*1,34*77+1,15*1,34*32+2,58	100 м2	2,73729	<u>9185.75</u> 8842,56	<u>343.19</u> 314,79	25144	24205	<u>939</u> 862	<u>68.2560</u> 1,9580	<u>186.84</u> 5,36
3	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 Н1=0,7	ґрати	56	<u>269.39</u> 255,05	<u>7.59</u> 0,52	15086	14283	<u>425</u> 29	<u>1.7556</u> 0,0034	<u>98.31</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ10-96-2 к=0,7	Демонтаж металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: 1,5*2,1+1,2*2,1*2+1*2,1+9*2,1*5+, 85*2,1*10 Н1=0,7	100м2	0,3759	<u>33263.70</u> 31792,72	<u>1462.43</u> 591,15	12504	11951	<u>550</u> 222	<u>197.7528</u> 2,9484	<u>74.34</u> 1,11
5	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах кількість: 118+5+10+164	100 шт	2,97	<u>31016.85</u> 29202,00	<u>1794.52</u> 821,53	92120	86730	<u>5330</u> 2440	<u>221.2440</u> 4,8265	<u>657.09</u> 14,33
6	КР6-14-1	Знімання дверних полотен кількість: R1(,9*2,1*118+,75*2,1*5+1,25*2,1*10+,34*2*164)	100 м2	3,687	<u>6877.32</u> 6877,32	<u>-</u> -	25357	25357	<u>-</u> -	<u>53.6160</u> -	<u>197.68</u> -
7	КБ10-28-2	Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: 1,25*2,1*2+1,5*2,1+6 Н1=0,7	100м2	0,144	<u>14810.38</u> 10147,78	<u>4606.02</u> 1861,88	2133	1461	<u>663</u> 268	<u>66.5952</u> 9,2862	<u>9.59</u> 1,34
8	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли кількість: 2,66+6,9+46+1,24	10 м3	5,68	<u>25575.83</u> 16260,40	<u>9315.43</u> 4202,71	145271	92359	<u>52912</u> 23871	<u>117.6840</u> 26,6694	<u>668.45</u> 151,48
9	КБ10-9-1 к=0,7	Демонтаж обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу Н1=0,7	100м2	0,081	<u>26749.17</u> 24242,99	<u>-</u> -	2167	1964	<u>-</u> -	<u>160.9440</u> -	<u>13.04</u> -
10	КБ10-12-1 к=0,7	Демонтаж перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах кількість: 13*1,35*1,8+20*1*1,8 Н1=0,7	100м2	0,6759	<u>23246.29</u> 16728,11	<u>-</u> -	15712	11307	<u>-</u> -	<u>117.9864</u> -	<u>79.75</u> -
11	КР7-17-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	3,187	<u>9685.85</u> 9462,77	<u>199.84</u> 183,30	30869	30158	<u>637</u> 584	<u>68.4864</u> 1,1402	<u>218.27</u> 3,63
12	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	4,687	<u>15537.21</u> 15388,27	<u>148.94</u> 55,84	72823	72125	<u>698</u> 262	<u>111.3720</u> 0,3326	<u>522</u> 1,56
13	КР7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	21,186	<u>11873.43</u> 11677,10	<u>196.33</u> 73,61	251550	247391	<u>4159</u> 1560	<u>92.8080</u> 0,4385	<u>1966.23</u> 9,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	15	<u>13118,49</u> 11550,68	<u>1567,81</u> 715,34	196777	173260	<u>23517</u> 10730	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>1337,4</u> 69,04
15	КБ15-64-1 к=0,7	Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів Н1=0,7 Н6=0	100м2	40	<u>21985,47</u> 21852,72	<u>80,08</u> 73,45	879419	874109	<u>3203</u> 2938	<u>138,0288</u> 0,4569	<u>5521,15</u> 18,28
16	КБ15-66-1 к=0,7	Демонтаж підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. Н1=0,7 Н6=0	100 м2	40	<u>19313,68</u> 19230,79	<u>34,32</u> 31,48	772547	769232	<u>1373</u> 1259	<u>114,5508</u> 0,1958	<u>4582,03</u> 7,83
17	КБ9-42-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Облицювання м/к навісу сталевим профільованим листом	100м2	0,15	<u>6586,19</u> 6040,51	<u>537,84</u> 246,41	988	906	<u>81</u> 37	<u>42,6048</u> 1,5796	<u>6,39</u> 0,24
18	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	8,34	<u>4214,13</u> 4153,57	<u>60,56</u> 56,90	35146	34641	<u>505</u> 475	<u>33,0120</u> 0,3917	<u>275,32</u> 3,27
19	КР8-35-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	8,34	<u>9710,05</u> 9413,28	<u>296,77</u> 278,82	80982	78507	<u>2475</u> 2325	<u>66,3936</u> 1,9192	<u>553,72</u> 16,01
20	КР4-12-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування перекриттів по залізобетонних балках з легкобетонних плит	100 м2	0,472	<u>24236,95</u> 14144,28	<u>10092,67</u> 4885,85	11440	6676	<u>4764</u> 2306	<u>92,8224</u> 30,6374	<u>43,81</u> 14,46
21	КР9-20-3 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих огорож з поручнями з полівінілхлориду кількість: 46,5+13,2	100м	0,597	<u>12504,45</u> 12188,08	<u>316,37</u> 21,86	7465	7276	<u>189</u> 13	<u>79,9848</u> 0,1401	<u>47,75</u> 0,08
22	КР7-2-7	Розбирання покриттів майданчиків ганків з керамічних плиток	100м2	0,57	<u>15537,21</u> 15388,27	<u>148,94</u> 55,84	8856	8771	<u>85</u> 32	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>63,48</u> 0,19
23	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,45	<u>58303,05</u> 28931,55	<u>29371,50</u> 11783,48	26236	13019	<u>13217</u> 5303	<u>229,9440</u> 74,6017	<u>103,47</u> 33,57
24	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 290,26	100 т	2,9026	<u>4599,44</u> 499,76	<u>4099,68</u> 1698,11	13350	1451	<u>11899</u> 4929	<u>3,9720</u> 10,2648	<u>11,53</u> 29,79
		Разом прямі витрати по розділу 1					2753351	2614689	<u>129457</u> 61286		<u>17446,37</u> 385,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2753351 9205 2675975 1395204 2138,39 516936				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					4148555				

		Всього по розділу 1					4148555				
25	КБ7-57-14	Розділ 2. Ремонтні роботи Чекання і розшивання швів цокольних панелей з внутрішньої сторони розчином кількість: 50+60	100м шва	1,1	<u>2049.97</u> 1954,73	<u>37.45</u> 17,43	2255	2150	<u>41</u> 19	<u>12.8280</u> 0,1117	<u>14.11</u> 0,12
26	КР3-33-1	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м кількість: 11,7+7,9+7,3	1 м3	26,9	<u>7364.20</u> 1438,27	<u>123.73</u> 113,49	198097	38689	<u>3328</u> 3053	<u>9.9000</u> 0,7060	<u>266.31</u> 18,99
27	КР15-122-3	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1 до 1,5 м2 кількість: 34+8+10	ґрати	52	<u>1220.61</u> 564,85	<u>10.84</u> 0,75	63472	29372	<u>564</u> 39	<u>3.8880</u> 0,0048	<u>202.18</u> 0,25
		Разом прямі витрати по розділу 2					263824	70211	<u>3933</u> 3111		<u>482.6</u> 19,36
		Разом будівельні роботи, грн.					263824				
		в тому числі:					189680				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73322				
		всього заробітна плата, грн.					38157				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57,2				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13827				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					301981				

		Всього по розділу 2					301981				
28	КР3-28-4	Розділ 3. Реконструкція будівлі Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли кількість: 10,7+8,21+7,6+84,24	100 м3	1,1075	<u>573584.68</u> 153551,84	<u>12357.04</u> 11334,43	635245	170059	<u>13685</u> 12553	<u>1069.8240</u> 70,5028	<u>1184.83</u> 78,08
29	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 м	1,946	<u>66925.39</u> 18094,69	<u>1241.42</u> 478,31	130237	35212	<u>2416</u> 931	<u>122.9760</u> 2,3856	<u>239.31</u> 4,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,65	<u>12280.45</u> 3651,12	<u>7906.99</u> 4011,64	7982	2373	<u>5140</u> 2608	<u>25.7520</u> 24,5380	<u>16.74</u> 15,95
31	К582821-554	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	55	<u>114.10</u> -	<u>-</u> -	6276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	К582821-555	Перемички з/б марки 1ПБ16-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	10	<u>137.10</u> -	<u>-</u> -	1371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КР2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів (підбетонка під цегляні перегородки)	100 м3	0,0242	<u>621838.66</u> 110936,75	<u>68024.65</u> 26126,88	15048	2685	<u>1646</u> 632	<u>810.4080</u> 130,3744	<u>19.61</u> 3,16
34	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок кількість: (19,1*4,25+2,8*1,96+360*4,25+54,2*1,96)/1000	1 т	1,722895	<u>34398.53</u> 31143,83	<u>1302.97</u> 582,63	59265	53658	<u>2245</u> 1004	<u>235.9560</u> 3,7786	<u>406.53</u> 6,51
35	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 56*56*58 кількість: (19,1*4,25+360*4,25)/1000	т	1,611175	<u>34955.99</u> -	<u>-</u> -	56320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	С111-1814 варіант 2	Смуга сталевая 50*5 кількість: (54,2*1,96+2,8*1,96)/1000	т	0,11172	<u>34955.99</u> -	<u>-</u> -	3905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ15-78-1	Опорядження зовнішніх стін (стіна Тип-1) Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	15,922	<u>174641.50</u> 84180,40	<u>-</u> -	2780642	1340320	<u>-</u> -	<u>501.4320</u> -	<u>7983.8</u> -
38	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укуси, ширина до 300 мм	100 м2	4,21	<u>175643.91</u> 96876,16	<u>-</u> -	739461	407849	<u>-</u> -	<u>577.0560</u> -	<u>2429.41</u> -
39	& С1-1-9 варіант 76	Дюбель тарільчатий 10*200 мм кількість: R0(5*2014,2) Стіна Тип-2. Утеплення та вертикальна гідроізоляція цоколю на клею з елементами механічного кріплення	шт	10071	<u>4.31</u> -	<u>-</u> -	43406	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КР12-66-1	Нанесення ґрунтовки	100м2	1,33	<u>1221.46</u> 1221,46	<u>-</u> -	1625	1625	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>12.91</u> -
41	& С1000-9 варіант 1	Ceresit CP41 кількість: 0,133*118	кг	15,694	<u>102.26</u> -	<u>-</u> -	1605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції кількість: 133+4	100м2	1,37	<u>6333.91</u> 6250,21	<u>18.68</u> 17,13	8677	8563	<u>26</u> 23	<u>40.0680</u> 0,1066	<u>54.89</u> 0,15
43	& С111-1624-1-1 варіант 1	Мастика бітумно-полімерна Ceresit CP43 XPRESS кількість: 0,2*118	л	23,6	<u>472.82</u> -	<u>-</u> -	11159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	KP19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо кількість: 133*0,1	м3	13,3	<u>2965.09</u> 2964,10	<u>-</u> -	39436	39423	<u>-</u> -	<u>19.4520</u> -	<u>258.71</u> -
45	& C111-1598-5-19 варіант 6	Екструдований пінополістирол Y=25-30кг/м2 товщ. 100 мм	м2	133	<u>428.44</u> -	<u>-</u> -	56983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C1545-43 варіант 1	Дюбелі пластмасові кількість: 133*5	100шт	6,65	<u>125.55</u> -	<u>-</u> -	835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	1,33	<u>44863.08</u> 29773,24	<u>387.54</u> 355,47	59668	39598	<u>515</u> 473	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>265.96</u> 2,94
48	C1550-62 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT 190 кількість: 5*6*133	кг	3990	<u>19.64</u> -	<u>-</u> -	78364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	KP12-66-1	Нанесення ґрунтовки	100м2	1,33	<u>1221.46</u> 1221,46	<u>-</u> -	1625	1625	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>12.91</u> -
50	& C1000-9 варіант 2	Ґрунтуюча фарба Ceresit CT 15 Silikone кількість: 0,75*133	кг	99,75	<u>179.91</u> -	<u>-</u> -	17946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	KP11-45-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	100м2	1,33	<u>68290.35</u> 56939,07	<u>357.19</u> 327,63	90826	75729	<u>475</u> 436	<u>325.6080</u> 2,0380	<u>433.06</u> 2,71
52	C1550-62 варіант 2	Декоративна штукатурка Ceresit CT 77 кількість: 4,5*133 Стіна Тип-3. Утеплення та вертикальна гідроізоляція фундаменту на клею з елементами механічного кріплення (на Н=1, 0 м нижче рівня землі)	кг	598,5	<u>177.88</u> -	<u>-</u> -	106461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	KP12-66-1	Нанесення ґрунтовки	100м2	3,07	<u>1221.46</u> 1221,46	<u>-</u> -	3750	3750	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>29.8</u> -
54	& C1000-9 варіант 1	Ceresit CP41 кількість: 0,15*307	кг	46,05	<u>102.26</u> -	<u>-</u> -	4709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	3,07	<u>6333.91</u> 6250,21	<u>18.68</u> 17,13	19445	19188	<u>57</u> 53	<u>40.0680</u> 0,1066	<u>123.01</u> 0,33
56	& C111-1624-1-1 варіант 1	Мастика бітумно-полімерна Ceresit CP43 XPRESS кількість: 0,2*307	л	61,4	<u>472.82</u> -	<u>-</u> -	29031	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	KP19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо кількість: 307*0,1	м3	30,7	<u>2965.09</u> 2964,10	<u>-</u> -	91028	90998	<u>-</u> -	<u>19.4520</u> -	<u>597.18</u> -
58	& C111-1598-5-19 варіант 6	Екструдований пінополістирол Y=25-30кг/м2 товщ. 100 мм	м2	307	<u>428.44</u> -	<u>-</u> -	131531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C1550-62 варіант 3	Клейовий розчин Ceresit CT 85 Pro кількість: 1,45*5*307	кг	2225,75	<u>18.42</u> -	<u>-</u> -	40998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	C111-1694 варіант 2	Клейова суміш Ceresit CT 190 кількість: R2(6*24)/1000	т	0,144	<u>16468,95</u> -	-	2372	-	-	-	-
74	C1550-53	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	0,224	<u>113,88</u> -	-	26	-	-	-	-
75	C1555-214 варіант 2	Утеплювач - плити з екструдованого пінополістиролу (XPS), Y=25-30кг/м (кріпити фасадними дюбелями з тарільчастою головкою) - 50мм кількість: 24*1,2 Стіна Тип-5. Стіни вентканалів(вище покрівлі)	м2	28,8	<u>405,93</u> -	-	11691	-	-	-	-
76	KP12-66-1	Грунтування	100м2	0,775	<u>1279,23</u> 1221,46	-	991	947	-	<u>9.7080</u>	<u>7.52</u>
77	C111-1624-2 варіант 2	Грунтовка Ceresit CT17 або аналог кількість: 77,5*0,2	л	15,5	<u>36,11</u> -	-	560	-	-	-	-
78	KP19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	7,75	<u>2965,09</u> 2964,10	-	22979	22972	-	<u>19.4520</u>	<u>150,75</u>
79	& C114-63- У-1 варіант 3	Екструдований пінополістирол Y=25-30кг/м товщ. 100 мм	м2	77,5	<u>290,03</u> -	-	22477	-	-	-	-
80	& C111-327- 2-Я варіант 1	Клейова суміш суха Cerezit CT 85 кількість: 77,5*2	кг	155	<u>16,20</u> -	-	2511	-	-	-	-
81	KP11-45-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	100м2	0,775	<u>68290,35</u> 56939,07	<u>357,19</u> 327,63	52925	44128	<u>277</u> 254	<u>325.6080</u> 2,0380	<u>252,35</u> 1,58
82	C1550-62 варіант 2	Декоративна штукатурка Ceresit CT 77 кількість: 4,5*77,5	кг	348,75	<u>177,88</u> -	-	62036	-	-	-	-
83	KP12-53-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з люльок по підготовленій поверхні	100м2	0,775	<u>12461,77</u> 3717,55	-	9658	2881	-	<u>23.8320</u>	<u>18.47</u>
84	KB11-29-1	Обробка ганків та сходів в підвал (горизонтальні поверхні) H2=1,15 H4=1,15	100м2	0,365	<u>33913,89</u> 32344,48	<u>95,61</u> 88,66	12379	11806	<u>35</u> 32	<u>214.7280</u> 0,5514	<u>78,38</u> 0,2
85	C111-2000-5	Клеюча суміш швидкотвердіюча Ceresit CM 14	кг	533	<u>33,42</u> -	-	17813	-	-	-	-
86	C111-2000-1 варіант 2	Суміш суха модифікована для заповнення швів Ceresit	кг	33	<u>78,01</u> -	-	2574	-	-	-	-
87	C111-1726 варіант 1	Плитка, типу - морозостійка, антиковзаюча кількість: 36,5*1,02	м2	37,23	<u>817,09</u> -	-	30420	-	-	-	-
88	C1600-248	Хрестики пластмасові для укладання плитки	1000 шт	0,056	<u>127,72</u> -	-	7	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	КР18-23-1	Вимощення Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см ²] кількість: 26,8+32+11	100м2	0,698	<u>33474,49</u> 943,99	<u>5710,19</u> 2002,76	23365	659	<u>3986</u> 1398	<u>7.1520</u> 10,4796	<u>4.99</u> 7,31
90	КР18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	0,698	<u>3564,82</u> 1136,23	<u>2234,86</u> 869,12	2488	793	<u>1560</u> 607	<u>7.2840</u> 4,5074	<u>5.08</u> 3,15
91	КР18-43-2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 Н1=4	100м2	0,698	<u>29,48</u> 14,98	<u>-</u> -	21	10	<u>-</u> -	<u>0.0960</u> -	<u>0.07</u> -
92	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	300,6	<u>434,78</u> 214,98	<u>-</u> -	130695	64623	<u>-</u> -	<u>1.5840</u> -	<u>476.15</u> -
93	С1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР 100.20.80	шт	301	<u>143.63</u> -	<u>-</u> -	43233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КР8-31-1	Покрівля Улаштування пароізоляція	100м2	9,18	<u>1149,82</u> 1130,89	<u>18,93</u> 17,78	10555	10382	<u>173</u> 163	<u>8.5680</u> 0,1224	<u>78.65</u> 1,12
95	& С111- 1720-В1 варіант 1	Пароізоляція Біполь кількість: 918*1,1	м2	1009,8	<u>141,59</u> -	<u>-</u> -	142978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	9,18	<u>10115,36</u> 5753,43	<u>797,28</u> 335,64	92859	52816	<u>7319</u> 3081	<u>46.0680</u> 2,1617	<u>422.9</u> 19,84
97	КБ12-22-2 к=25	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до товщини 40 мм) Н1=25	100м2	9,18	<u>5879,54</u> 524,54	<u>-</u> -	53974	4815	<u>-</u> -	<u>4.2000</u> -	<u>38.56</u> -
98	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	9,18	<u>2749,85</u> 2565,89	<u>-</u> -	25244	23555	<u>-</u> -	<u>19.4400</u> -	<u>178.46</u> -
99	С111-874 варіант 2	Сітка ф4 мм чар. 50х50 мм кількість: 918*1,1	м2	1009,8	<u>75,27</u> -	<u>-</u> -	76008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	9,18	<u>5692,59</u> 5645,90	<u>46,69</u> 42,83	52258	51829	<u>429</u> 393	<u>39.3360</u> 0,2664	<u>361.1</u> 2,45
101	& С111- 1598-35-18 варіант 2	Мнераловатна плита з базальтового волокна Технорф Н Оптима компанія SWEETONDALE 110 кг/м3 100 мм кількість: 918*1,02	м2	936,36	<u>814,10</u> -	<u>-</u> -	762291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	9,18	<u>5692.59</u> 5645,90	<u>46,69</u> 42,83	52258	51829	<u>429</u> 393	<u>39,3360</u> 0,2664	<u>361.1</u> 2,45
103	& С111-1598-35-18 варіант 3	Мнераловатна плита з базальтового волокна Технорф Н Оптима компанія SWEETONDALE 110 кг/м3 200 мм кількість: 918*1,02	м2	936,36	<u>981.79</u> -	<u>-</u> -	919309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	& С100-2900-1-Ю варіант 3	Дюбель тарельчатий з металевим стрижнем та термоголовкою 10х160мм кількість: 5*918	шт	4590	<u>4.26</u> -	<u>-</u> -	19553	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	КР8-31-1	Улаштування геотекстиля в один шар	100м2	9,18	<u>1130.89</u> 1130,89	<u>-</u> -	10382	10382	<u>-</u> -	<u>8.5680</u> -	<u>78.65</u> -
106	& С111-1720-В1 варіант 2	Геотекстиль теплообробний Tyrag SF-40 кількість: 918*1,1	м2	1009,8	<u>73.48</u> -	<u>-</u> -	74200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі кількість: 108*,35+1,06*1	100м2	0,3886	<u>23488.61</u> 22018,77	<u>289.20</u> 119,85	9128	8556	<u>112</u> 47	<u>159.3600</u> 0,6296	<u>61.93</u> 0,24
108	& Т_С111-1797-75-12 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	м2	38,86	<u>260.88</u> -	<u>-</u> -	10138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	& С111-1846-1-Щ варіант 3	Костиль К1 4х40х840	шт	54	<u>57.47</u> -	<u>-</u> -	3103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	С112-23 варіант 1	Дерев'яна анисептована пробка (250х120х65)	м3	0,257	<u>489.05</u> -	<u>-</u> -	126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КР8-39-1	Огородження покрівель перилами	100м	1,08	<u>3885.83</u> 3411,29	<u>237.68</u> 105,38	4197	3684	<u>257</u> 114	<u>23.1840</u> 0,7210	<u>25.04</u> 0,78
112	& С111-829-1-1 варіант 4	Металеве огороження Н=600 мм по покрівлі (осі А та Г)	м	108	<u>1244.25</u> -	<u>-</u> -	134379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	КР8-41-2	Водостічна система Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів кількість: 96,5+125,2	100м	2,217	<u>14319.59</u> 10122,91	<u>-</u> -	31747	22442	<u>-</u> -	<u>66.4320</u> -	<u>147.28</u> -
114	& С111-1301-18 варіант 18	Труба воостічна 100 мм	м	96,5	<u>419.32</u> -	<u>-</u> -	40464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	& С121-382-5 варіант 1	Ринва водостічна ф 150 мм L=2м	шт	42	<u>403.35</u> -	<u>-</u> -	16941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	& С1110-15-10-1Б варіант 1	Заглушк	шт	8	<u>159,14</u> -	<u>-</u> -	1273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& С1110-15-10-1Б варіант 5	Коліно	шт	16	<u>156,08</u> -	<u>-</u> -	2497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& С1110-15-10-1Б варіант 2	Воронка	шт	8	<u>154,04</u> -	<u>-</u> -	1232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& С1110-15-10-1Б варіант 4	Хомут для труби	шт	100	<u>112,22</u> -	<u>-</u> -	11222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	& С1110-15-10-1Б варіант 3	Кронштейн для жолоба	шт	215	<u>136,70</u> -	<u>-</u> -	29391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	& С111-1721-2 варіант 3	Верхня зона фасаду Стартовий профіль 203, товщ. 0,8 алюмінієвий	м	136,5	<u>224,40</u> -	<u>-</u> -	30631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					8639091	2836288	<u>45900</u> 27685		<u>17848,29</u> 168,59
		Разом будівельні роботи, грн.					8639091				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5756903				
		всього заробітна плата, грн.					2863973				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1437879				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2131,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					515270				
		Всього будівельні роботи, грн.					10076970				

		Всього по розділу 3					10076970				
122	КБ15-56-3	Розділ 4. Оздоблювальні роботи Оздоблення по стінам з цегли(житлові та адміністративні приміщення) <i>Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази</i>	100 м2	49,06	<u>8096,15</u> 7397,67	<u>7,00</u> 6,42	397197	362930	<u>343</u> 315	<u>47,4240</u> 0,0400	<u>2326,62</u> 1,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	КБ15-56-4 к=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або випучати Н1=2	100 м2	49,06	<u>4099,92</u> 3919,72	<u>9,34</u> 8,57	201142	192301	<u>458</u> 420	<u>25,1280</u> 0,0533	<u>1232,78</u> 2,61
124	& С1000-9 варіант 3	Ceresit шпаклівка цементна універсальна кількість: 4906*1,7*2	кг	16680,4	<u>6,50</u> -	-	108423	-	-	-	-
125	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса (по цегляній основі)	100м2	49,06	<u>29764,00</u> 26174,86	<u>671,31</u> 607,24	1460222	1284139	<u>32934</u> 29791	<u>175,8000</u> 4,4693	<u>8624,75</u> 219,26
126	& С1000-9 варіант 4	Штукатурка Ceresit СТ29 кількість: 4906*1,8*15	кг	132462	<u>14,05</u> -	-	1861091	-	-	-	-
127	С1550-53 варіант 1	Грунтовка Тріора акрилова універсальна кількість: 4906*0,2	кг	981,2	<u>35,84</u> -	-	35166	-	-	-	-
128	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	49,06	<u>7991,35</u> 7738,98	<u>2,33</u> 2,14	392056	379674	<u>114</u> 105	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>2580,36</u> 0,65
129	С111-1626-1 варіант 1	Фарба Тріора акрилова мийна кількість: 4906*0,14 Оздоблення по стінам з цегли(санітарно-побутові приміщення)	кг	686,84	<u>38,02</u> -	-	26114	-	-	-	-
130	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса (по цегляній основі)	100м2	20,112	<u>29764,00</u> 26174,86	<u>671,31</u> 607,24	598614	526429	<u>13501</u> 12213	<u>175,8000</u> 4,4693	<u>3535,69</u> 89,89
131	& С1000-9 варіант 4	Штукатурка Ceresit СТ29 кількість: 2011,2*1,8*15	кг	54302,4	<u>14,05</u> -	-	762949	-	-	-	-
132	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	20,112	<u>42435,56</u> 42399,93	-	853464	852747	-	<u>281,4840</u> -	<u>5661,21</u> -
133	С111-1624-2 варіант 2	Грунтовка Ceresit СТ17 або аналог кількість: 2011,2*0,2	л	402,24	<u>36,11</u> -	-	14525	-	-	-	-
134	С111-1626-1 варіант 6	Клей для плитки Ceresit CM 17 кількість: R1(6,5*2011,2)	кг	13072,8	<u>43,05</u> -	-	562784	-	-	-	-
135	С111-1626-1 варіант 7	Затирка для швів	кг	816	<u>113,80</u> -	-	92861	-	-	-	-
136	С111-257 варіант 2	Плитка глянцева кількість: R1(2011,2*1,01)	м2	2031,3	<u>679,04</u> -	-	1379334	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	КБ15-74-1	Оздоблення по стінам з цегли(Сходові клітки та коридори, хол, зони відпочинку на 2-5 поверхах) Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	23,834	<u>33902.10</u> 33139,27	<u>21.01</u> 19,27	808023	789841	<u>501</u> 459	<u>184.4760</u> 0,1199	<u>4396.8</u> 2,86
138	C111-1626-1 варіант 8	Декоративна штукатурка з ефектом "Травертин кількість: 2,5*2383,4	кг	5958,5	<u>199.79</u> -	<u>-</u> -	1190449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	C111-1626-1 варіант 9	Фарбувальний імпрегнант Ceresit СТ 721 кількість: 0,2*2383,4	кг	476,68	<u>564.64</u> -	<u>-</u> -	269153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	КР11-26-4	Оздоблення укосів віконних та дверних прорізів в цегляних стінах Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	3,4	<u>34614.71</u> 27036,62	<u>235.79</u> 216,28	117690	91925	<u>802</u> 735	<u>170.7720</u> 1,3453	<u>580.62</u> 4,57
141	КР12-66-1	Грунтування бетонних поверхонь грунтовкою	100м2	3,4	<u>1221.46</u> 1221,46	<u>-</u> -	4153	4153	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>33.01</u> -
142	C1550-53 варіант 1	Грунтовка Тріора акрилова універсальна кількість: 340*0,2	кг	68	<u>35.84</u> -	<u>-</u> -	2437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,4	<u>7991.35</u> 7738,98	<u>2.33</u> 2,14	27171	26313	<u>8</u> 7	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>178.83</u> 0,05
144	C111-1626-1 варіант 1	Фарба Тріора акрилова мийна кількість: 340*0,14 Вертикальна гідроізоляція стін на всю висоту приміщення душових	кг	47,6	<u>38.02</u> -	<u>-</u> -	1810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	3,8	<u>19190.89</u> 6250,21	<u>18.68</u> 17,13	72925	23751	<u>71</u> 65	<u>40.0680</u> 0,1066	<u>152.26</u> 0,4
146	C111-612 варіант 1	Гідроізоляційна еластична суміш "Ceresit CR-66" кількість: 1,5*2*380/1000	т	1,14	<u>128022.95</u> -	<u>-</u> -	145946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Оздоблення по стінам з цегли та бетону (проектовані допоміжні приміщення в підвальному поверсі)	100м2	3,8	<u>8163.60</u> 1920,55	<u>4.67</u> 4,28	31022	7298	<u>18</u> 16	<u>12.3120</u> 0,0266	<u>46.79</u> 0,1
148	КР11-26-4	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,01	<u>34614.71</u> 27036,62	<u>235.79</u> 216,28	34961	27307	<u>238</u> 218	<u>170.7720</u> 1,3453	<u>172.48</u> 1,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	КР12-66-1	Підготовлення поверхонь стелі під фарбування кількість: 3330,7+677	100м2	40,077	<u>1221.46</u> 1221,46	<u>-</u> -	48952	48952	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>389.07</u> -
157	C1550-53 варіант 1	Грунтовка Тріора акрилова універсальна кількість: 4007,7*0,2	кг	801,54	<u>35.84</u> -	<u>-</u> -	28727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	КБ15-179-2	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	40,077	<u>4632.40</u> 4486,59	<u>2.33</u> 2,14	185653	179809	<u>93</u> 86	<u>30.4920</u> 0,0133	<u>1222.03</u> 0,53
159	C111-1626-1 варіант 1	Фарба Тріора акрилова мийна кількість: 4007,7*0,1	кг	400,77	<u>38.02</u> -	<u>-</u> -	15237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	6,77	<u>24756.27</u> 24710,69	<u>7.00</u> 6,42	167600	167291	<u>47</u> 43	<u>167.9400</u> 0,0400	<u>1136.95</u> 0,27
161	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	6,77	<u>2974.48</u> 2962,81	<u>11.67</u> 10,71	20137	20058	<u>79</u> 73	<u>20.1360</u> 0,0666	<u>136.32</u> 0,45
162	& C111-1720-B1 варіант 3	Підвісна стеля "Грильято" (комплект)	м2	677	<u>765.20</u> -	<u>-</u> -	518040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							984346	416110	<u>219</u> 202		<u>2884.37</u> 1,25
Разом будівельні роботи, грн.							984346				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							568017				
всього заробітна плата, грн.							416312				
Загальновиробничі витрати, грн.							221926				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							346,28				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							83709				
Всього будівельні роботи, грн.							1206272				

Всього по розділу 5							1206272				
Розділ 6. Прорізи											
163	КБ10-20-1	Вікна Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 0,3*6+,315*4	100м2	0,0306	<u>38521.83</u> 36349,64	<u>2075.37</u> 1609,37	1179	1112	<u>64</u> 49	<u>229.5960</u> 9,7284	<u>7.03</u> 0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	& С111-69-3-32 варіант 3	Віконий блок металопластик з опором теплопередачі $R_q \min = 0,9 \text{ м}^2\text{?К/Вт}$ кількість: 1*,76*4	м2	3,04	<u>5426,45</u> -	<u>-</u> -	16496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	10	<u>382,04</u> 364,36	<u>10,84</u> 0,75	3820	3644	<u>108</u> 8	<u>2.5080</u> 0,0048	<u>25,08</u> 0,05
166	& С1-2-3-3 варіант 9	Металеві ґрати	шт	10	<u>663,48</u> -	<u>-</u> -	6635	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	КБ10-20-3 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 2,88*80 Н2=1,15	100м2	2,304	<u>26598,30</u> 25148,13	<u>1381,51</u> 1071,31	61282	57941	<u>3183</u> 2468	<u>156.4230</u> 6,4759	<u>360,4</u> 14,92
168	& С111-69-3-32 варіант 3	Віконий блок металопластик з опором теплопередачі $R_q \min = 0,9 \text{ м}^2\text{?К/Вт}$	м2	230,4	<u>5426,45</u> -	<u>-</u> -	1250254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 1,54*32	100м2	0,4928	<u>30598,21</u> 28842,14	<u>1660,29</u> 1287,49	15079	14213	<u>818</u> 634	<u>179.4000</u> 7,7827	<u>88,41</u> 3,84
170	& С111-69-3-32 варіант 3	Віконий блок металопластик з опором теплопередачі $R_q \min = 0,9 \text{ м}^2\text{?К/Вт}$	м2	49,28	<u>5426,45</u> -	<u>-</u> -	267415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	С111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери кількість: R0(3,505*280)	шт	981	<u>51,96</u> -	<u>-</u> -	50973	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна, 750 мл кількість: R2(0,375/0,75*280)	балон	140	<u>349,27</u> -	<u>-</u> -	48898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	С1633-116ВД варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища кількість: R4(0,15*280) Двері, вітражна система	л	42	<u>405,45</u> -	<u>-</u> -	17029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,34258	<u>17097,79</u> 10949,42	<u>6088,98</u> 2461,34	5857	3751	<u>2086</u> 843	<u>71.8560</u> 12,2760	<u>24,62</u> 4,21
175	С123-199 варіант 5	Вітражна система	м2	34,258	<u>10727,63</u> -	<u>-</u> -	367507	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери кількість: R0(4,55*34,258)	шт	156	<u>51.96</u>	-	8106	-	-	-	-
177	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна, 750 мл кількість: R0(0,189/0,75*34,258)	балон	9	<u>349.27</u>	-	3143	-	-	-	-
178	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (двері металеві) кількість: 1,2*2,1+6*,3*2,1+1,25*2,1*10+1, 3*2,1+3*,9*2,1+2,1*3	100м2	0,4725	<u>47772.77</u> <u>45418,17</u>	-	22573	21460	-	<u>282.5040</u>	<u>133.48</u>
179	& C121-251- 1 варіант 14	Дверний блок зовнішній металевий, утеплений, двостулковий (900+300*х2100 Н мм), правого виконання, з пристроями для самозачинення кількість: 1+3	шт	4	<u>81768.10</u>	-	327072	-	-	-	-
180	& C121-251- 1 варіант 15	Дверний блок внутрішній протипожежний EI 30, з металевого профілю зі склінням, двостулковий (900+400*х2100 Н мм), правого виконання, без порогу, з пристроями для самозачинення,	шт	5	<u>31920.85</u>	-	159604	-	-	-	-
181	& C121-251- 1 варіант 16	Дверний блок внутрішній протипожежний EI 30, з металевого профілю зі склінням, двостулковий (900+400*х2100 Н мм), лівого виконання, без порогу, з пристроями для самозачинення, кількість: 1+2	шт	3	<u>31920.85</u>	-	95763	-	-	-	-
182	& C121-251- 1 варіант 17	Двері внутрішні глухі, металеві протипож., EI 60, з пристроями для самозачинення, двостулкові (900+350*х2100 Н мм), правого виконання кількість: 10+3	шт	13	<u>37274.23</u>	-	484565	-	-	-	-
183	& C121-251- 1 варіант 18	Двері внутрішні глухі, металеві протипож., EI 30, з пристроями для самозачинення, (850*х2100 Н мм), правого виконання Дверні блоки внутрішні, металопластикові,	шт	1	<u>32161.16</u>	-	32161	-	-	-	-
184	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: ,8*2,1*26+162*0,9*2,1+12*1*2,1	100м2	3,7506	<u>21157.66</u> <u>14496,82</u>	<u>6580.02</u> <u>2659,83</u>	79354	54372	<u>24679</u> <u>9976</u>	<u>95.1360</u> <u>13,2660</u>	<u>356.82</u> <u>49,76</u>
185	C123-199 варіант 6	Дверной блок металопластик	м2	375,06	<u>9707.63</u>	-	3640944	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери кількість: R0(4,55*375,06)	шт	1707	<u>51.96</u>	-	88696	-	-	-	-
187	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна, 750 мл кількість: R0(0,189/0,75*375,06)	балон	95	<u>349.27</u>	-	33181	-	-	-	-
188	КБ10-12-1	Улаштування перегородок каркасно- фільончастих у санвузлах кількість: 17*1,25*1,8+34*1*1,8+40*9*1,8	100м2	1,6425	<u>33208.99</u> 23897,30	-	54546	39251	-	<u>168.5520</u>	<u>276.85</u>
189	& C111-81- 10-ЦД варіант 1	Сантехнічні перегородки індивідуального виготовлення на алюмінієвому каркасі із заповненням цільноламінованими плитами, (h=1600мм) (HPL) b=16мм	м2	164,28	<u>5967.01</u>	-	980260	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							8122392	195744	<u>30938</u> 13978		<u>1272.69</u> 73,08
Разом будівельні роботи, грн.							8122392				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7895710				
всього заробітна плата, грн.							209722				
Загальновиробничі витрати, грн.							107048				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							161,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							38947				
Всього будівельні роботи, грн.							8229440				

Всього по розділу 6							8229440				
Розділ 7. Підлога											
Підвал відм. -2,800											
190	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	7,09	<u>85805.93</u> 8992,16	-	608364	63754	-	<u>58.2960</u>	<u>413.32</u>
191	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	7,09	<u>17512.10</u> 10656,22	<u>249.80</u> 229,13	124161	75553	<u>1771</u> 1625	<u>77.1240</u> 1,4252	<u>546.81</u> 10,1
192	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	7,09	<u>2069.22</u> 358,14	<u>65.37</u> 59,96	14671	2539	<u>463</u> 425	<u>2.5920</u> 0,3730	<u>18.38</u> 2,64
193	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	7,09	<u>2868.91</u> 2565,89	<u>119.06</u> 109,21	20341	18192	<u>844</u> 774	<u>19.4400</u> 0,6793	<u>137.83</u> 4,82
194	& C111- 1780-1-1A варіант 1	Сітка Вр4 чар. 50х50 кількість: 709*1,1	м2	779,9	<u>107.69</u>	-	83987	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт Підвальный пов. -5 пов.	100м2	7,09	<u>138035.22</u> 28125,63	<u>84.05</u> 77,09	978670	199411	<u>596</u> 547	<u>186.7200</u> 0,4795	<u>1323.84</u> 3,4
196	КБ11-24-1	Улаштування покриттів наливних товщиною 6 мм "з чіпсами" на лаку	100м2	1,76	<u>46487.09</u> 36968,75	<u>46.69</u> 42,83	81817	65065	<u>82</u> 75	<u>202.3800</u> 0,2664	<u>356.19</u> 0,47
197	С111-2009-5 варіант 1	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30 кількість: 2*176*2	кг	704	<u>163.01</u> -	<u>-</u> -	114759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	С111-2009-4 варіант 1	Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста суміш Ceresit CD 25 кількість: 17,5*176	кг	3080	<u>74.61</u> -	<u>-</u> -	229799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	С111-2009-3 варіант 1	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24 кількість: 2*176	кг	352	<u>67.98</u> -	<u>-</u> -	23929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	С111-2008-1 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87 кількість: 0,3*176	кг	52,8	<u>1126.10</u> -	<u>-</u> -	59458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	С1550-61 варіант 1	Пісок кварцевий фракція 0,2-0,4 мм кількість: 2*176	кг	352	<u>7.27</u> -	<u>-</u> -	2559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	С111-2008-1 варіант 2	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 70 кількість: 1,4*176	кг	246,4	<u>1768.23</u> -	<u>-</u> -	435692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	С111-2008-1 варіант 3	Декоративні чіпси для підлоги кількість: 0,3*176	кг	52,8	<u>756.99</u> -	<u>-</u> -	39969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	С111-2008-1 варіант 4	Акрил-уретановий захисний лак (напівматовий) кількість: 0,3*176	кг	52,8	<u>1800.07</u> -	<u>-</u> -	95044	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	КР7-31-2	Улаштування плінтусів цементних (галтель з полімерним покриттям Н=0,05м) Підлога коридори та вхідна група (1 пов.)	100м	1,95	<u>3567.60</u> 2583,19	<u>16.34</u> 14,99	6957	5037	<u>32</u> 29	<u>16.5600</u> 0,0932	<u>32.29</u> 0,18
206	КБ11-24-1	Улаштування покриттів наливних товщиною 6 мм "з чіпсами" на лаку	100м2	2,071	<u>46487.09</u> 36968,75	<u>46.69</u> 42,83	96275	76562	<u>97</u> 89	<u>202.3800</u> 0,2664	<u>419.13</u> 0,55
207	С111-2009-5 варіант 1	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30 кількість: 2*207,1*2	кг	828,4	<u>163.01</u> -	<u>-</u> -	135037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	С111-2009-4 варіант 1	Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста суміш Ceresit CD 25 кількість: 17,5*207,1	кг	3624,25	<u>74.61</u> -	<u>-</u> -	270405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	С111-2009-3 варіант 1	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24 кількість: 2*207,1	кг	414,2	<u>67.98</u> -	<u>-</u> -	28157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	C111-2008-1 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87 кількість: 0,3*207,1	кг	62,13	<u>1126,10</u> -	<u>-</u> -	69965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	C1550-61 варіант 1	Пісок кварцевий фракція 0,2-0,4 мм кількість: 2*207,1	кг	414,2	<u>7,27</u> -	<u>-</u> -	3011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	C111-2008-1 варіант 2	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 70 кількість: 1,4*207,1	кг	289,94	<u>1768,23</u> -	<u>-</u> -	512681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	C111-2008-1 варіант 3	Декоративні чіпси для підлоги кількість: 0,3*207,1	кг	62,13	<u>756,99</u> -	<u>-</u> -	47032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	C111-2008-1 варіант 4	Акрил-уретановий захисний лак (напівматовий) кількість: 0,3*207,1 Підлога коридори (2-5 пов.)	кг	62,13	<u>1800,07</u> -	<u>-</u> -	111838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,75	<u>15735,41</u> 9326,48	<u>217,12</u> 199,15	59008	34974	<u>814</u> 747	<u>67.5000</u> 1,2388	<u>253,13</u> 4,65
216	КБ11-11-2	Додавати до 72 мм на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних Н1=10,4	100м2	3,75	<u>19923,22</u> 3241,80	<u>582,72</u> 534,49	74712	12157	<u>2185</u> 2004	<u>23.4624</u> 3,3247	<u>87,98</u> 12,47
217	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,75	<u>2868,91</u> 2565,89	<u>119,06</u> 109,21	10758	9622	<u>446</u> 410	<u>19.4400</u> 0,6793	<u>72,9</u> 2,55
218	C113-2088	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 14х2 мм кількість: R0(4,5*375)	шт	1688	<u>8,10</u> -	<u>-</u> -	13673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	C111-873 варіант 1	Сітка арматурна 50х50х4 мм, 1х2 м кількість: 375*1,1	м2	412,5	<u>136,11</u> -	<u>-</u> -	56145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	3,75	<u>10639,09</u> 10561,71	<u>46,69</u> 42,83	39897	39606	<u>175</u> 161	<u>76.4400</u> 0,2664	<u>286,65</u> 1
221	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ Н1=15	100м2	3,75	<u>13371,60</u> 13206,29	<u>140,08</u> 128,48	50144	49524	<u>525</u> 482	<u>95.5800</u> 0,7992	<u>358,43</u> 3
222	C111-2005-3 варіант 1	Високоміцне покриття для підлоги Ceresit CN 76 кількість: 2*20*375	кг	15000	<u>55,40</u> -	<u>-</u> -	831000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	КБ11-24-1	Улаштування покриттів наливних товщиною 6 мм "з чіпсами" на лаку	100м2	3,75	<u>46487,09</u> 36968,75	<u>46,69</u> 42,83	174327	138633	<u>175</u> 161	<u>202.3800</u> 0,2664	<u>758,93</u> 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	C111-2009-5 варіант 1	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30 кількість: 2*375*2	кг	1500	<u>163.01</u> -	<u>-</u> -	244515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
225	C111-2009-4 варіант 1	Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста суміш Ceresit CD 25 кількість: 17,5*375	кг	6562,5	<u>74.61</u> -	<u>-</u> -	489628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
226	C111-2009-3 варіант 1	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24 кількість: 2*375	кг	750	<u>67.98</u> -	<u>-</u> -	50985	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	C111-2008-1 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87 кількість: 0,3*375	кг	112,5	<u>1126.10</u> -	<u>-</u> -	126686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	C1550-61 варіант 1	Пісок кварцевий фракція 0,2-0,4 мм кількість: 2*375	кг	750	<u>7.27</u> -	<u>-</u> -	5453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	C111-2008-1 варіант 2	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 70 кількість: 1,4*375	кг	525	<u>1768.23</u> -	<u>-</u> -	928321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	C111-2008-1 варіант 3	Декоративні чіпси для підлоги кількість: 0,3*375	кг	112,5	<u>756.99</u> -	<u>-</u> -	85161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	C111-2008-1 варіант 4	Акрил-уретановий захисний лак (напівматовий) кількість: 0,3*375	кг	112,5	<u>1800.07</u> -	<u>-</u> -	202508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	KP7-31-2	Улаштування плінтусів цементних (галтель з полімерним покриттям Н=0,05м) Підлога побутові та технічні приміщення (1- пов.)	100м	6,6	<u>3567.60</u> 2583,19	<u>16.34</u> 14,99	23546	17049	<u>108</u> 99	<u>16.5600</u> 0,0932	<u>109.3</u> 0,62
233	KB11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,136	<u>5692.59</u> 5645,90	<u>46.69</u> 42,83	6467	6414	<u>53</u> 49	<u>39.3360</u> 0,2664	<u>44.69</u> 0,3
234	C1555-114 варіант 1	Екструдований пінополістирол PENOBORD 35-Г1, Υ=35 кг/м3 t=25 мм кількість: 113,6*1,02	м2	115,872	<u>82.62</u> -	<u>-</u> -	9573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
235	KB11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,136	<u>15735.41</u> 9326,48	<u>217.12</u> 199,15	17875	10595	<u>247</u> 226	<u>67.5000</u> 1,2388	<u>76.68</u> 1,41
236	KB11-11-2	Додавати до 70 мм на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних Н1=10	100м2	1,136	<u>19156.94</u> 3117,12	<u>560.30</u> 513,94	21762	3541	<u>637</u> 584	<u>22.5600</u> 3,1968	<u>25.63</u> 3,63
237	KB11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,136	<u>2868.91</u> 2565,89	<u>119.06</u> 109,21	3259	2915	<u>135</u> 124	<u>19.4400</u> 0,6793	<u>22.08</u> 0,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	C113-2088	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 14х2 мм кількість: R0(4,5*113,6)	шт	511	<u>8.10</u> -	<u>-</u> -	4139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
239	C111-873 варіант 1	Сітка арматурна 50х50х4 мм, 1х2 м кількість: 113,6*1,1	м2	124,96	<u>136.11</u> -	<u>-</u> -	17008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,136	<u>10639.09</u> 10561,71	<u>46.69</u> 42,83	12086	11998	<u>53</u> 49	<u>76.4400</u> 0,2664	<u>86.84</u> 0,3
241	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ Н1=15	100м2	1,136	<u>13371.60</u> 13206,29	<u>140.08</u> 128,48	15190	15002	<u>159</u> 146	<u>95.5800</u> 0,7992	<u>108.58</u> 0,91
242	C111-2005-3 варіант 1	Високоміцне покриття для підлоги Ceresit CN 76 кількість: 2*20*113,6	кг	4544	<u>55.40</u> -	<u>-</u> -	251738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
243	КБ11-24-1	Улаштування покриттів наливних товщиною 6 мм "з чіпсами" на лаку	100м2	1,136	<u>46487.09</u> 36968,75	<u>46.69</u> 42,83	52809	41997	<u>53</u> 49	<u>202.3800</u> 0,2664	<u>229.9</u> 0,3
244	C111-2009-5 варіант 1	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30 кількість: 2*113,6*2	кг	454,4	<u>163.01</u> -	<u>-</u> -	74072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
245	C111-2009-4 варіант 1	Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста суміш Ceresit CD 25 кількість: 17,5*113,6	кг	1988	<u>74.61</u> -	<u>-</u> -	148325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
246	C111-2009-3 варіант 1	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24 кількість: 2*113,6	кг	227,2	<u>67.98</u> -	<u>-</u> -	15445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	C111-2008-1 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87 кількість: 0,3*113,6	кг	34,08	<u>1126.10</u> -	<u>-</u> -	38377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
248	C1550-61 варіант 1	Пісок кварцевий фракція 0,2-0,4 мм кількість: 2*113,6	кг	227,2	<u>7.27</u> -	<u>-</u> -	1652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
249	C111-2008-1 варіант 2	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 70 кількість: 1,4*113,6	кг	159,04	<u>1768.23</u> -	<u>-</u> -	281219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	C111-2008-1 варіант 3	Декоративні чіпси для підлоги кількість: 0,3*113,6	кг	34,08	<u>756.99</u> -	<u>-</u> -	25798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	C111-2008-1 варіант 4	Акрил-уретановий захисний лак (напівматовий) кількість: 0,3*113,6 Підлога побутові приміщення (2-5 пов.)	кг	34,08	<u>1800.07</u> -	<u>-</u> -	61346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	3,662	<u>5692.59</u> 5645,90	<u>46.69</u> 42,83	20846	20675	<u>171</u> 157	<u>39,3360</u> 0,2664	<u>144,05</u> 0,98
253	С1555-114 варіант 2	Екструдований пінополістирол PENOBORD 35-Г1, Y=35 кг/м3 t=30 мм кількість: 366,2*1,02	м2	373,524	<u>82.62</u> -	<u>-</u> -	30861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
254	КБ11-5-1	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом, перший шар	100м2	3,662	<u>63023.46</u> 43284,43	<u>56.03</u> 51,39	230792	158508	<u>205</u> 188	<u>261,6480</u> 0,3197	<u>958,15</u> 1,17
255	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,662	<u>15735.41</u> 9326,48	<u>217.12</u> 199,15	57623	34154	<u>795</u> 729	<u>67,5000</u> 1,2388	<u>247,19</u> 4,54
256	КБ11-11-2	Додавати до 90 мм на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	3,662	<u>26819.72</u> 4363,96	<u>784.43</u> 719,51	98214	15981	<u>2873</u> 2635	<u>31,5840</u> 4,4755	<u>115,66</u> 16,39
		H1=14									
257	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,662	<u>2868.91</u> 2565,89	<u>119.06</u> 109,21	10506	9396	<u>436</u> 400	<u>19,4400</u> 0,6793	<u>71,19</u> 2,49
258	С113-2088	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 14х2 мм кількість: R0(4,5*366,2)	шт	1648	<u>8.10</u> -	<u>-</u> -	13349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	С111-873 варіант 1	Сітка арматурна 50х50х4 мм, 1х2 м кількість: 366,2*1,1	м2	402,82	<u>136.11</u> -	<u>-</u> -	54828	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	3,662	<u>10639.09</u> 10561,71	<u>46.69</u> 42,83	38960	38677	<u>171</u> 157	<u>76,4400</u> 0,2664	<u>279,92</u> 0,98
261	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	3,662	<u>13371.60</u> 13206,29	<u>140.08</u> 128,48	48967	48361	<u>513</u> 470	<u>95,5800</u> 0,7992	<u>350,01</u> 2,93
		H1=15									
262	С111-2005-3 варіант 1	Високоміцне покриття для підлоги Ceresit CN 76 кількість: 2*20*366,2	кг	14648	<u>55.40</u> -	<u>-</u> -	811499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
263	КБ11-24-1	Улаштування покриттів наливних товщиною 6 мм "з чіпсами" на лаку	100м2	3,662	<u>46487.09</u> 36968,75	<u>46.69</u> 42,83	170236	135380	<u>171</u> 157	<u>202,3800</u> 0,2664	<u>741,12</u> 0,98
264	С111-2009-5 варіант 1	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30 кількість: 2*366,2*2	кг	1464,8	<u>163.01</u> -	<u>-</u> -	238777	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	C111-2009-4 варіант 1	Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста суміш Ceresit CD 25 кількість: 17,5*366,2	кг	6408,5	<u>74.61</u> -	<u>-</u> -	478138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
266	C111-2009-3 варіант 1	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24 кількість: 2*366,2	кг	732,4	<u>67.98</u> -	<u>-</u> -	49789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	C111-2008-1 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87 кількість: 0,3*366,2	кг	109,86	<u>1126.10</u> -	<u>-</u> -	123713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
268	C1550-61 варіант 1	Пісок кварцевий фракція 0,2-0,4 мм кількість: 2*366,2	кг	732,4	<u>7.27</u> -	<u>-</u> -	5325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
269	C111-2008-1 варіант 2	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 70 кількість: 1,4*366,2	кг	512,68	<u>1768.23</u> -	<u>-</u> -	906536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
270	C111-2008-1 варіант 3	Декоративні чіпси для підлоги кількість: 0,3*366,2	кг	109,86	<u>756.99</u> -	<u>-</u> -	83163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
271	C111-2008-1 варіант 4	Акрил-уретановий захисний лак (напівматовий) кількість: 0,3*366,2	кг	109,86	<u>1800.07</u> -	<u>-</u> -	197756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
272	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2 Підлога адміністративні та житові приміщення (1-й поверх)	100м	16,95	<u>8084.77</u> 2439,39	<u>4.67</u> 4,28	137037	41348	<u>79</u> 73	<u>15.4080</u> 0,0266	<u>261.17</u> 0,45
273	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолкнистих	100м2	2,002	<u>5692.59</u> 5645,90	<u>46.69</u> 42,83	11397	11303	<u>94</u> 86	<u>39.3360</u> 0,2664	<u>78.75</u> 0,53
274	C1555-114 варіант 2	Екструдований пінополістирол PENOBOARD 35-Г1, Y=35 кг/м3 t=30 мм кількість: 200,2*1,02	м2	204,204	<u>82.62</u> -	<u>-</u> -	16871	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
275	КБ11-5-1	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом, перший шар	100м2	2,002	<u>63023.46</u> 43284,43	<u>56.03</u> 51,39	126173	86655	<u>112</u> 103	<u>261.6480</u> 0,3197	<u>523.82</u> 0,64
276	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,002	<u>15735.41</u> 9326,48	<u>217.12</u> 199,15	31502	18672	<u>435</u> 399	<u>67.5000</u> 1,2388	<u>135.14</u> 2,48
277	КБ11-11-2	Додавати до 70 мм на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	2,002	<u>19156.94</u> 3117,12	<u>560.30</u> 513,94	38352	6240	<u>1122</u> 1029	<u>22.5600</u> 3,1968	<u>45.17</u> 6,4
		H1=10									
278	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,002	<u>2868.91</u> 2565,89	<u>119.06</u> 109,21	5744	5137	<u>238</u> 219	<u>19.4400</u> 0,6793	<u>38.92</u> 1,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	C113-2088	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 14х2 мм кількість: R0(4,5*200,2)	шт	901	<u>8,10</u> -	<u>-</u> -	7298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
280	C111-873 варіант 1	Сітка арматурна 50х50х4 мм, 1х2 м кількість: 200,2*1,1	м2	220,22	<u>136,11</u> -	<u>-</u> -	29974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
281	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	2,002	<u>10639,09</u> 10561,71	<u>46,69</u> 42,83	21299	21145	<u>93</u> 86	<u>76,4400</u> 0,2664	<u>153,03</u> 0,53
282	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ Н1=10	100м2	2,002	<u>8914,39</u> 8804,19	<u>93,38</u> 85,66	17847	17626	<u>187</u> 171	<u>63,7200</u> 0,5328	<u>127,57</u> 1,07
283	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 кількість: 1,8*200,2*15	кг	5405,4	<u>19,05</u> -	<u>-</u> -	102973	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
284	C1550-53	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 супер кількість: 0,2*200,2	кг	40,04	<u>113,88</u> -	<u>-</u> -	4560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
285	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	2,002	<u>10580,91</u> 10299,21	<u>21,01</u> 19,27	21183	20619	<u>42</u> 39	<u>69,9960</u> 0,1199	<u>140,13</u> 0,24
286	C1550-53 варіант 2	Грунтівка Eurocol 050 кількість: 0,6*200,2	кг	120,12	<u>457,27</u> -	<u>-</u> -	54927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
287	C1550-40 варіант 1	Клей Eurocol 522 Eurosafe Star Tack кількість: 0,48*200,2	кг	96,096	<u>286,33</u> -	<u>-</u> -	27515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
288	C111-562 варіант 2	Покриття полівінілхлоридне 3,4 мм кількість: R2(200,2*1,02) Покриття підлог житлових приміщень (2-5 пов.)	м2	204,2	<u>1347,82</u> -	<u>-</u> -	275225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
289	КБ11-37-3	Улаштування покриттів з плит деревноволокнистих	100м2	14,936	<u>98217,79</u> 9118,87	<u>28,02</u> 25,70	1466981	136199	<u>419</u> 384	<u>65,1720</u> 0,1598	<u>973,41</u> 2,39
290	C1550-40 варіант 2	Клей поліуретановий 2-компонентний Eurocol 148 Euromix Wood кількість: 1,3*1493,6	кг	1941,68	<u>276,01</u> -	<u>-</u> -	535923	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
291	C1550-40 варіант 3	Дисперсійна вирівнююча суміш Eurocol 900 Europlan DSP кількість: 0,75*1493,6	кг	1120,2	<u>336,41</u> -	<u>-</u> -	376846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
292	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	14,936	<u>10580,91</u> 10299,21	<u>21,01</u> 19,27	158036	153829	<u>314</u> 288	<u>69,9960</u> 0,1199	<u>1045,46</u> 1,79
293	C1550-53 варіант 2	Грунтівка Eurocol 050 кількість: 0,6*1493,6	кг	896,16	<u>457,27</u> -	<u>-</u> -	409787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	C1550-40 варіант 1	Клей Eurocol 522 Eurosafe Star Tack кількість: 0,48*1493,6	кг	716,928	<u>286.33</u> -	- -	205278	-	- -	- -	- -
295	C1111-562 варіант 2	Покриття полівінілхлоридне 3,4 мм кількість: R2(1493,6*1,02) Покриття підлоги в танцювальному залі (1-й поверх)	м2	1523,47	<u>1347.82</u> -	- -	2053363	-	- -	- -	- -
296	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,551	<u>5692.59</u> 5645,90	<u>46.69</u> 42,83	3137	3111	<u>26</u> 24	<u>39.3360</u> 0,2664	<u>21.67</u> 0,15
297	C1555-114 варіант 3	Екструдований пінополістирол PENOBORD 35-Г1, Y=35 кг/м3 t=50 мм кількість: 55,1*1,02	м2	56,202	<u>85.44</u> -	- -	4802	-	- -	- -	- -
298	КБ11-5-1	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом, перший шар	100м2	0,551	<u>63023.46</u> 43284,43	<u>56.03</u> 51,39	34726	23850	<u>31</u> 28	<u>261.6480</u> 0,3197	<u>144.17</u> 0,18
299	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,551	<u>15735.41</u> 9326,48	<u>217.12</u> 199,15	8670	5139	<u>120</u> 110	<u>67.5000</u> 1,2388	<u>37.19</u> 0,68
300	КБ11-11-2	Додавати до 75 мм на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних H1=11	100м2	0,551	<u>21072.63</u> 3428,83	<u>616.33</u> 565,33	11611	1889	<u>340</u> 311	<u>24.8160</u> 3,5165	<u>13.67</u> 1,94
301	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,551	<u>2868.91</u> 2565,89	<u>119.06</u> 109,21	1581	1414	<u>66</u> 60	<u>19.4400</u> 0,6793	<u>10.71</u> 0,37
302	C113-2088	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 14х2 мм кількість: R0(4,5*55,1)	шт	248	<u>8.10</u> -	- -	2009	-	- -	- -	- -
303	C1111-873 варіант 1	Сітка арматурна 50х50х4 мм, 1х2 м кількість: 55,1*1,1	м2	60,61	<u>136.11</u> -	- -	8250	-	- -	- -	- -
304	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,551	<u>10639.09</u> 10561,71	<u>46.69</u> 42,83	5862	5820	<u>26</u> 24	<u>76.4400</u> 0,2664	<u>42.12</u> 0,15
305	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ H1=15	100м2	0,551	<u>13371.60</u> 13206,29	<u>140.08</u> 128,48	7368	7277	<u>77</u> 71	<u>95.5800</u> 0,7992	<u>52.66</u> 0,44
306	C1111-2005-3 варіант 1	Високоміцне покриття для підлоги Ceresit CN 76 кількість: 2*15*55,1	кг	1653	<u>55.40</u> -	- -	91576	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,551	<u>10580.91</u> 10299,21	<u>21.01</u> 19,27	5830	5675	<u>12</u> 11	<u>69.9960</u> 0,1199	<u>38.57</u> 0,07
308	C1550-53 варіант 2	Ґрунтівка Eurocol 050 кількість: 0,6*55,1	кг	33,06	<u>457.27</u> -	- -	15117	-	- -	- -	- -
309	C1550-40 варіант 1	Клей Eurocol 522 Eurosafe Star Tack кількість: 0,48*55,1	кг	26,448	<u>286.33</u> -	- -	7573	-	- -	- -	- -
310	C111-562 варіант 3	Покриття полівінілхлоридне 3,4 мм (сценичний клас зносотійкості 34) кількість: R2(55,1*1,02)	м2	56,2	<u>617.50</u> -	- -	34704	-	- -	- -	- -
311	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	17,4	<u>2322.99</u> 2309,90	<u>4.67</u> 4,28	40420	40192	<u>81</u> 74	<u>14.8080</u> 0,0266	<u>257.66</u> 0,46
312	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластику	м	1757,4	<u>49.33</u> -	- -	86693	-	- -	- -	- -
313	& C111- 1479-П-2	Шурупи універсальні с плоскою головкою 60х3,5	шт	2593	<u>1.68</u> -	- -	4356	-	- -	- -	- -
314	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою кількість: 59,3+31,5+244,7+231,6	100 м2	5,671	<u>85805.93</u> 8992,16	- -	486605	50995	- -	<u>58.2960</u> -	<u>330.6</u> -
315	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт Тактильні позначки для МГН	100м2	5,671	<u>138035.22</u> 28125,63	<u>84.05</u> 77,09	782798	159500	<u>477</u> 437	<u>186.7200</u> 0,4795	<u>1058.89</u> 2,72
316	КБ11-41-2 застос.	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї КН-2 (передбачити поліуретанову тактильну плитку попереджувальну та напрямну) кількість: 2,25+0,48+,9	100м2	0,0363	<u>12538.67</u> 12083,33	<u>16.34</u> 14,99	455	439	<u>1</u> 1	<u>71.9760</u> 0,0932	<u>2.61</u> -
317	C111-327 варіант 1	Клей для поліуретанової тактильної плитки ПТ 01 470г, однокомпонентний кількість: 2,25*0,235	кг	0,52875	<u>456.22</u> -	- -	241	-	- -	- -	- -
318	& C1113- 294-Т варіант 2	Тактильний показчик "Увага! Перешкода" 500х500	шт	20	<u>127.56</u> -	- -	2551	-	- -	- -	- -
319	& C113- 2311-6 варіант 11	Накладка на сходинок зі світловідбивними вставками	м	62,4	<u>127.67</u> -	- -	7967	-	- -	- -	- -
320	& C113- 2311-6 варіант 15	Жовта вінілова одностороння стрічка 3М 471 ля розмітки підлоги	м	930,2	<u>52.92</u> -	- -	49226	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					20229282	2185346	<u>19377</u> 17776		<u>14209.89</u> 110,57
		Разом будівельні роботи, грн.					20229282				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					18024559 2203122 1133317 1718,43 415419 21362599				
		Всього по розділу 7					21362599				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					52520502 52520502 39293725 13116341 6732159 10182,78 2461588 59252661	12947901	278876 168440		84068.83 1082,92
		Всього по кошторису					59252661				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					95334,53 15577929				

Склав інженер-кошторисник  Олена СМІРНОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту  Олексій САМСОНКІН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва 39/КПКАД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 на технологічні рішення

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6416,280 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Меблі та обладнання									
1	& 290827-44-1 варіант 1	Електронний турнікет - пропускна система доступу (контролю) до гуртожитка	шт	1	<u>29500.00</u> -	<u>-</u> -	29500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
2	& 290827-44-2 варіант 1	2-створчата хвіртка - пропускна система доступу (контролю) до гуртожитка	шт	2	<u>16300.00</u> -	<u>-</u> -	32600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& 290827-44-3 варіант 1	Зона дозвілля Письмовий стіл. Матеріал: металевий каркас+ЛДСП стільниця, дерев'яний каркас+ЛДСП стільниця	шт	2	<u>5440.00</u> -	<u>-</u> -	10880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& 290827-44-4 варіант 2	Стіл взаємодії. Матеріал: металевий каркас+ЛДСП стільниця, дерев'яний каркас+ЛДСП стільниця	шт	20	<u>5712.21</u> -	<u>-</u> -	114244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 290827-44-5 варіант 1	Стілець універсальний. Матеріал: дерев'яна лакова основа з м'яким сидінням, що обтягнуте тканиною	шт	25	<u>1275,21</u> -	<u>-</u> -	31880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& 290827-44-6 варіант 1	Шафи. Матеріал: ДСП, фурнітура з примітивним механізмом та звичайними (не врізними) ручками	шт	2	<u>6740,00</u> -	<u>-</u> -	13480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	1801-5005 варіант 4	Стелажі. Матеріал: металевий профіль+дерево або металевий лист для полиць	шт	2	<u>7400,00</u> -	<u>-</u> -	14800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	1801-1056 варіант 2	Книжкові полиці. Матеріал: дерево або метал	шт	3	<u>867,21</u> -	<u>-</u> -	2602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& 1704-50309-1 варіант 1	М'які меблі. Матеріал: мікрофібра, жаккард, шенилл, флок	шт	12	<u>8500,00</u> -	<u>-</u> -	102000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& 1517-1090-1 варіант 2	Столик журнальний	шт	6	<u>1173,62</u> -	<u>-</u> -	7042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& 15101-17005-65 варіант 1	Поручні настінні із нержавіючої сталі	м	13	<u>2142,05</u> -	<u>-</u> -	27847	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& 1704-50309-1 варіант 2	Дзеркало 2,6х2,0 (h)м	шт	5	<u>12045,14</u> -	<u>-</u> -	60226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& 17141-9040-1 варіант 1	Житлова кімната Однospальне ліжко, шириною 900мм. Матеріал: ЛДСП, ЛДСП + метал. каркас	шт	238	<u>9600,00</u> -	<u>-</u> -	2284800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	241996-19013-1 варіант 4	Тумбочка	шт	238	<u>572,18</u> -	<u>-</u> -	136179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	241996-19013-1 варіант 5	Письмовий стіл для занять з трьома ящиками. Матеріал: металевий каркас+ЛДСП стільниця, дерев'яний каркас+ЛДСП стільниця	шт	80	<u>4590,98</u> -	<u>-</u> -	367278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	560110-115 варіант 3	Робочий стілець. Матеріал: дерев'яна лакова основа з м'яким сидінням, що обтягнуте тканиною	шт	238	<u>867,98</u> -	<u>-</u> -	206579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	560110-78 варіант 3	Подвійна шафа на повний зріст (1,0х0,59х1,8 (h) м) з двома висувними ящиками. Матеріал: ДСП, фурнітура з примітивним механізмом та звичайними (не врізними) ручками	шт	242	<u>3570,98</u> -	<u>-</u> -	864177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	280222-14080 варіант 3	Подвійний гачок для верхнього одягу	шт	238	<u>153.98</u> -	- -	36647	-	- -	- -	- -
19	241996-20311 варіант 2	Полиця для книг, шириною 1,5м	шт	238	<u>969.98</u> -	- -	230855	-	- -	- -	- -
20	1801-3100 варіант 2	Дзеркало в повний зріст	шт	80	<u>4651.36</u> -	- -	372109	-	- -	- -	- -
21	& 1705-4038-1 варіант 1	Приміщення для персоналу Письмовий стіл з трьома ящиками. Матеріал: металевий каркас+ЛДСП стілниця, дерев'яний каркас+ЛДСП стілниця	шт	12	<u>4590.98</u> -	- -	55092	-	- -	- -	- -
22	560110-115 варіант 3	Робочий стілець. Матеріал: дерев'яна лакова основа з м'яким сидінням, що обтягнуте тканиною	шт	20	<u>867.98</u> -	- -	17360	-	- -	- -	- -
23	560110-78 варіант 3	Подвійна шафа на повний зріст (1,0х0,59х1, 8 (h) м) з двома висувними ящиками. Матеріал: ДСП, фурнітура з примітивним механізмом та звичайними (не врізними) ручками	шт	16	<u>3570.98</u> -	- -	57136	-	- -	- -	- -
24	1801-5005 варіант 4	Стелажі. Матеріал: металевий профіль+дерево або металевий лист для полиць	шт	15	<u>7400.00</u> -	- -	111000	-	- -	- -	- -
25	& 1704-50309-1 варіант 1	М'які меблі. Матеріал: мікрофібра, жаккард, шенилл, флок	шт	8	<u>8500.00</u> -	- -	68000	-	- -	- -	- -
26	& 280222-14076-1 варіант 1	Кухня Стільниця вологостійка 3050х600х38 мм. Матеріал: ДСП та ЛДСП SWISS KRONO 9039 SM або аналог	шт	9	<u>2690.00</u> -	- -	24210	-	- -	- -	- -
27	280222-13224 варіант 2	Тумба однодверна з одним ящиком 600х600х820. Матеріал: ДСП	комплект	45	<u>1365.36</u> -	- -	61441	-	- -	- -	- -
28	& 290220-3213-1 варіант 1	Обідній стіл Сноуболл ?1400 мм. Матеріал: ясень	шт	25	<u>9500.00</u> -	- -	237500	-	- -	- -	- -
29	280222-14074 варіант 2	Стілець для кухні 810х530х460. Матеріал: дерево	шт	125	<u>1025.00</u> -	- -	128125	-	- -	- -	- -
30	280222-7126 варіант 2	Холодильник (потужність ~200 Вт) 1520х450х540, двокамерний	шт	9	<u>26999.00</u> -	- -	242991	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	17064-1813-1 варіант 2	Мікрохвильова піч (потужність ~800 Вт) 300x490x380	шт	9	<u>2056.00</u> -	- -	18504	-	- -	- -	- -
32	2406-1001 варіант 3	Тримач для паперових рушників 260x50x50. Матеріал: нержавіюча сталь	шт	9	<u>325.00</u> -	- -	2925	-	- -	- -	- -
33	1507-5134 варіант 1	Варильна поверхня, електрична (потужність ~8 кВт) 590x520x52	шт	16	<u>3025.00</u> -	- -	48400	-	- -	- -	- -
34	2406-1001 варіант 4	Тумба-мийка 1200x600x850 мм з бортами. Матеріал: нержавіюча сталь	шт	9	<u>3732.00</u> -	- -	33588	-	- -	- -	- -
35	2410-5007 варіант 2	Пристрій питного водопостачання	шт	10	<u>350.00</u> -	- -	3500	-	- -	- -	- -
36	280222-16056 варіант 4	Універсальна кабіна Тримач для паперових рушників	шт	36	<u>230.00</u> -	- -	8280	-	- -	- -	- -
37	280222-16056 варіант 5	Відкидний поручень (настінний)	шт	4	<u>1056.00</u> -	- -	4224	-	- -	- -	- -
38	280222-16056 варіант 6	Поручень - заокруглий, діаметром 30-45 мм (настінний)	шт	4	<u>1056.00</u> -	- -	4224	-	- -	- -	- -
39	2406-15019 варіант 2	Поручень Г-подібний (настінний)	шт	4	<u>1056.00</u> -	- -	4224	-	- -	- -	- -
40	& 17141-9040-1 варіант 1	Ізолятор Односпальне ліжко, шириною 900мм. Матеріал: ЛДСП, ЛДСП + метал. каркас	шт	2	<u>9600.00</u> -	- -	19200	-	- -	- -	- -
41	241996-19013-1 варіант 4	Тумбочка	шт	2	<u>572.18</u> -	- -	1144	-	- -	- -	- -
42	280222-16056 варіант 4	Тримач для паперових рушників	шт	5	<u>230.00</u> -	- -	1150	-	- -	- -	- -
43	& 290827-44-5 варіант 1	Стілець універсальний. Матеріал: дерев'яна лакова основа з м'яким сидінням, що обтягнуте тканиною	шт	5	<u>1275.21</u> -	- -	6376	-	- -	- -	- -
44	241996-19013-1 варіант 5	Письмовий стіл для занять з трьома ящиками. Матеріал: металевий каркас+ЛДСП стільниця, дерев'яний каркас+ЛДСП стільниця	шт	3	<u>4590.98</u> -	- -	13773	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	560110-78 варіант 3	Подвійна шафа на повний зріст (1,0х0,59х1,8 (h) м) з двома висувними ящиками. Матеріал: ДСП, фурнітура з примітивним механізмом та звичайними (не врізними) ручками	шт	2	<u>3570.98</u> -	<u>-</u> -	7142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	2402-3018 варіант 3	Тип-1 - вуглекислотний вогнегасник типу ВВК-2 (ОУ-3) з масою заряду 2 кг	шт	10	<u>540.00</u> -	<u>-</u> -	5400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	2402-3018 варіант 4	Тип-2 - вуглекислотний вогнегасник типу ВВК-3,5 (ОУ-5) з масою заряду 3 кг	шт	9	<u>1600.00</u> -	<u>-</u> -	14400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	2402-3018 варіант 5	Тип-3 - порошковий вогнегасник типу ВП-5 з масою заряду 5 кг	шт	16	<u>1800.00</u> -	<u>-</u> -	28800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					6173834	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					6173834				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					242448				
		Всього устаткування, грн.					6416282				

		Всього по розділу 1					6416280				
		Разом прямі витрати по кошторису					6173834	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					6173834				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					242448				
		Всього устаткування, грн.					6416282				

		Всього по кошторису					6416280				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склад

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Олена СМІРНОВА

Перевірів

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Олексій САМСОНКІН

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва
39/КПКАД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03_КБ1
на конструкції будівельні

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа:
креслення (специфікації) № 39/КПКАД-КБ1

Кошторисна вартість	753,676 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,17679 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата	192,410 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,07	<u>52462.85</u> 2525,96	<u>49892.14</u> 16338,29	3672	177	<u>3492</u> 1144	<u>20.0760</u> 85,1186	<u>1.41</u> 5,96
2	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 м (ґрунт від демонт. робіт КБ)	1000м3	0,065	<u>7658.90</u> -	<u>7658.90</u> 2113,82	498	-	<u>498</u> 137	<u>-</u> 10,5427	<u>-</u> 0,69
		Разом прямі витрати по розділу 1					4170	177	<u>3990</u> 1281		<u>1.41</u> 6,65
		Разом будівельні роботи, грн.					4170				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,116	<u>66400.83</u> 42957,38	<u>14704.97</u> 3555,47	7702	4983	<u>1706</u> 412	<u>299,2920</u> 20,6441	<u>34.72</u> 2,39
8	C1424-11600 варіант 3	Бетон С 16/20 F50 кількість: 11,6*1,015	м3	11,774	<u>3212.65</u> -	<u>-</u> -	37826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, класу А400С, діаметр 10 мм	т	0,571	<u>31712.61</u> -	<u>-</u> -	18108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,028	<u>31508.61</u> -	<u>-</u> -	882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					64518	4983	<u>1706</u> 412		<u>34.72</u> 2,39
		Разом будівельні роботи, грн.					64518				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57829				
		всього заробітна плата, грн.					5395				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2863				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1077				
		Всього будівельні роботи, грн.					67381				

		Всього по розділу 3					67381				
		Розділ 4. Плита монолітна Пм1									
11	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,053	<u>66400.83</u> 42957,38	<u>14704.97</u> 3555,47	3519	2277	<u>779</u> 188	<u>299,2920</u> 20,6441	<u>15.86</u> 1,09
12	C1424-11600 варіант 3	Бетон С 16/20 F50 кількість: 5,03*1,015	м3	5,10545	<u>3212.65</u> -	<u>-</u> -	16402	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, класу А400С, діаметр 10 мм	т	0,458	<u>31712.61</u> -	<u>-</u> -	14524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,024	<u>31508.61</u> -	<u>-</u> -	756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					35201	2277	<u>779</u> 188		<u>15.86</u> 1,09
		Разом будівельні роботи, грн.					35201				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					32145 2465 1308 2,03 492 36509				

		Всього по розділу 4					36509				
15	КБ6-1-16	Розділ 5. Плита монолітна Пм 2 <i>Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских</i>	100м3	0,055	<u>66400.83</u> 42957,38	<u>14704.97</u> 3555,47	3652	2363	<u>809</u> 196	<u>299.2920</u> 20,6441	<u>16.46</u> 1,14
16	C1424-11600 варіант 3	Бетон С 16/20 F50 кількість: 5,65*1,015	м3	5,73475	<u>3212.65</u> -	<u>-</u> -	18424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, класу А400С, діаметр 10 мм кількість: 0,434+0,025	т	0,459	<u>31712.61</u> -	<u>-</u> -	14556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240С, діаметр 6 мм кількість: 0,026+0,06	т	0,086	<u>31508.61</u> -	<u>-</u> -	2710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					39342	2363	<u>809</u> 196		<u>16.46</u> 1,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					39342 36170 2559 1357 2,11 510 40699				

		Всього по розділу 5					40699				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Навіс									
19	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (металоконструкції навісу) Н15=1	т	0,2141	<u>33782.49</u> 26818,88	<u>5078.87</u> 393,06	7233	5742	<u>1087</u> 84	<u>176.0000</u> 2,5370	<u>37.68</u> 0,54
20	& С1-7-1-3- 1-9 варіант 1	Труба квадратна 120*3 мм кількість: 0,1513*1,06	т	0,160378	<u>37574.94</u> -	<u>-</u> -	6026	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С1-7-1-3- 1-9 варіант 2	Труба квадратна 60*3 мм кількість: 0,0628*1,06	т	0,066568	<u>37574.94</u> -	<u>-</u> -	2501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С111-1804 варіант 1	Полоса стальная 250x10 S275JR кількість: 0,04116*1,06*4	т	0,174518 4	<u>35197.81</u> -	<u>-</u> -	6143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ9-43-1	Монтаж фахверка	т	0,2141	<u>10202.69</u> 7922,75	<u>1697.81</u> 329,86	2184	1696	<u>364</u> 71	<u>48.5760</u> 2,0914	<u>10.4</u> 0,45
24	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,1	<u>41442.34</u> 14839,07	<u>8867.28</u> 7806,87	4144	1484	<u>887</u> 781	<u>89.7000</u> 52,9649	<u>8.97</u> 5,3
25	КБ46-26-17	Вилучати до 150 мм на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм Н1=15	100шт	-0,1	<u>18845.07</u> 3543,51	<u>1999.57</u> 1812,59	-1885	-354	<u>-200</u> -181	<u>21.4200</u> 12,3192	<u>-2.14</u> -1,23
26	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м кількість: 0,19537*9*4/1000	т	0,007033 32	<u>58850.11</u> 58850,11	<u>-</u> -	414	414	<u>-</u> -	<u>399.9600</u> -	<u>2.81</u> -
27	& С1545- 291-1-3Э варіант 1	Шпилька HIT V M12*200 HILTI	шт	10	<u>106.54</u> -	<u>-</u> -	1065	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ9-42-1	Облицювання м/к навісу стальним профільованим листом	100м2	0,062	<u>10548.31</u> 8629,30	<u>768.35</u> 352,01	654	535	<u>48</u> 22	<u>60.8640</u> 2,2566	<u>3.77</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C188888-11 варіант 1	Профнастил ТП 20Д-0,5 кількість: 6,21*1,15	м2	7,1415	<u>467.32</u>	-	3337	-	-	-	-
30	& C111- 1624-56 варіант 1	Хімічний анкер НІТ ММ Plus HILTI	мл	200	<u>4.58</u>	-	916	-	-	-	-
31	КБ9-75-2	Піддашки евакуаційних виходів Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (металоконструкції піддашки) кількість: 0,2+,035+,01 Н15=1	т	0,245	<u>33782.49</u> 26818,88	<u>5078.87</u> 393,06	8277	6571	<u>1244</u> 96	<u>176.0000</u> 2,5370	<u>43.12</u> 0,62
32	& C1-7-1-3- 1-9 варіант 2	Труба квадратна 60*3 мм кількість: 0,2*1,06	т	0,212	<u>37574.94</u>	-	7966	-	-	-	-
33	C111-1804 варіант 2	Лист товщ. 8 мм кількість: 0,035*1,06	т	0,0371	<u>37434.46</u>	-	1389	-	-	-	-
34	C111-1804 варіант 3	Лист товщ. 4 мм кількість: 0,01*1,06	т	0,0106	<u>37434.46</u>	-	397	-	-	-	-
35	КБ9-43-1	Монтаж фахверка	т	0,2141	<u>10202.69</u> 7922,75	<u>1697.81</u> 329,86	2184	1696	<u>364</u> 71	<u>48.5760</u> 2,0914	<u>10.4</u> 0,45
36	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,36	<u>41442.34</u> 14839,07	<u>8867.28</u> 7806,87	14919	5342	<u>3192</u> 2810	<u>89.7000</u> 52,9649	<u>32.29</u> 19,07
37	КБ46-26-17	Вилучати до 150 мм на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм Н1=15	100шт	-0,36	<u>18845.07</u> 3543,51	<u>1999.57</u> 1812,59	-6784	-1276	<u>-720</u> -653	<u>21.4200</u> 12,3192	<u>-7.71</u> -4,43
38	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м кількість: 0,19537*9*4/1000	т	0,007033 32	<u>58850.11</u> 58850,11	-	414	414	-	<u>399.9600</u> -	<u>2.81</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& C1545-291-1-3Э варіант 1	Шпилька HIT V M12*200 HILTI	шт	36	<u>106.54</u> -	<u>-</u> -	3835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ9-42-1	Облицювання м/к навісу стальним профільованим листом	100м2	0,062	<u>10548.31</u> 8629,30	<u>768.35</u> 352,01	654	535	<u>48</u> 22	<u>60.8640</u> 2,2566	<u>3.77</u> 0,14
41	C188888-11 варіант 1	Профнастил ТП 20Д-0,5 кількість: 6,21*1,15	м2	7,1415	<u>467.32</u> -	<u>-</u> -	3337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C111-1624-56 варіант 1	Хімічний анкер HIT MM Plus HILTI	мл	720	<u>4.58</u> -	<u>-</u> -	3298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							72618	22799	<u>6314</u> 3123		<u>146.17</u> 21,05
Разом будівельні роботи, грн.							72618				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							43505				
всього заробітна плата, грн.							25922				
Загальновиробничі витрати, грн.							13280				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							20,07				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4854				
Всього будівельні роботи, грн.							85898				

Всього по розділу 6							85898				
Розділ 7. Опори для модулів сонячної станції											
43	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (металоконструкції піддашки) кількість: 1,62+0,085+0,06 H15=1	т	1,765	<u>33782.49</u> 26818,88	<u>5078.87</u> 393,06	59626	47335	<u>8964</u> 694	<u>176.0000</u> 2,5370	<u>310.64</u> 4,48
44	& C1-7-1-3-1-9 варіант 2	Труба квадратна 60*3 мм кількість: 1,62*1,06	т	1,7172	<u>37574.94</u> -	<u>-</u> -	64524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C111-1804 варіант 2	Лист товщ. 8 мм кількість: 0,085*1,06	т	0,0901	<u>37434.46</u> -	<u>-</u> -	3373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C111-1804 варіант 3	Лист товщ. 4 мм кількість: 0,06*1,06	т	0,0636	<u>37434.46</u> -	<u>-</u> -	2381	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КБ9-43-1	Монтаж фахверка	т	1,765	<u>10202.69</u> 7922,75	<u>1697.81</u> 329,86	18008	13984	<u>2997</u> 582	<u>48.5760</u> 2,0914	<u>85.74</u> 3,69
48	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	1,1	<u>41442.34</u> 14839,07	<u>8867.28</u> 7806,87	45587	16323	<u>9754</u> 8588	<u>89.7000</u> 52,9649	<u>98.67</u> 58,26
49	КБ46-26-17	Вилучати до 150 мм на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм Н1=15	100шт	-1,1	<u>18845.07</u> 3543,51	<u>1999.57</u> 1812,59	-20730	-3898	<u>-2200</u> -1994	<u>21.4200</u> 12,3192	<u>-23.56</u> -13,55
50	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м кількість: 0,19537*110/1000	т	0,021490 7	<u>58850.11</u> 58850,11	<u>-</u> -	1265	1265	<u>-</u> -	<u>399.9600</u> -	<u>8.6</u> -
51	& С1545-291-1-3Э варіант 2	Анкер-шуруп HUS 3-Н 8*65 для бетону та пустотілих плит перекриття HILTI	шт	110	<u>26.75</u> -	<u>-</u> -	2943	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ9-75-2	Проріз ось Г Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (металоконструкції піддашки) кількість: 0,084+0,144+0,021 Н15=1	т	0,249	<u>33782.49</u> 26818,88	<u>5078.87</u> 393,06	8412	6678	<u>1265</u> 98	<u>176.0000</u> 2,5370	<u>43.82</u> 0,63
53	& С1-7-1-3-1-9 варіант 3	Кут 160*10 мм кількість: 0,228*1,06	т	0,24168	<u>47774.94</u> -	<u>-</u> -	11546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	С111-1804 варіант 4	Лист товщ. 6 мм кількість: 0,021*1,06	т	0,02226	<u>37434.46</u> -	<u>-</u> -	833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& С1545-291-1-3Э варіант 3	Шпилька М16*600	шт	11	<u>65.51</u> -	<u>-</u> -	721	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ9-43-1	Монтаж фахверка	т	1,765	<u>10202.69</u> 7922,75	<u>1697.81</u> 329,86	18008	13984	<u>2997</u> 582	<u>48.5760</u> 2,0914	<u>85.74</u> 3,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					216497	95671	<u>23777</u> 8550		<u>609,65</u> 57,2
		Разом будівельні роботи, грн.					216497				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					97049				
		всього заробітна плата, грн.					104221				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53155				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					80,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19343				
		Всього будівельні роботи, грн.					269652				

		Всього по розділу 7					269652				
		Разом прямі витрати по кошторису					670457	146656	<u>43669</u> 15272		<u>952,37</u> 98,36
		Разом будівельні роботи, грн.					670457				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					480132				
		всього заробітна плата, грн.					161928				
		Загальновиробничі витрати, грн.					83219				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					126,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30482				
		Всього будівельні роботи, грн.					753676				

		Всього по кошторису					753676				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1176,79				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					192410				

Склав інженер-кошторисник  Олена СМІРНОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту  Олексій САМСОНКІН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва 39/КПКАД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04_ВК.С
на водопровід та каналізацію

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа:
креслення (специфікації) № 39/КПКАД-ВК.С

Кошторисна вартість 2668,279 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,54167 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 576,994 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Протипожежний водопровід									
1	KP15-85-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,21	<u>28676,57</u> 25978,41	<u>2151,28</u> 372,14	6022	5455	<u>452</u> 78	<u>164.0880</u> 2,1040	<u>34,46</u> 0,44
2	C113-22	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	21	<u>581,22</u> -	<u>-</u> -	12206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	KP15-85-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,15	<u>28676,57</u> 25978,41	<u>2151,28</u> 372,14	4301	3897	<u>323</u> 56	<u>164.0880</u> 2,1040	<u>24,61</u> 0,32
4	C113-8	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	15	<u>363,20</u> -	<u>-</u> -	5448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР15-85-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,85	<u>21899.20</u> 19813,43	<u>1732.60</u> 198,21	18614	16841	<u>1473</u> 168	<u>125,1480</u> 1,1345	<u>106.38</u> 0,96
6	С113-30	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	85	<u>294.85</u> -	<u>-</u> -	25062	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КР15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,06	<u>11752.17</u> 11521,42	<u>56.03</u> 51,39	705	691	<u>3</u> 3	<u>73,8600</u> 0,3197	<u>4.43</u> 0,02
8	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	6	<u>115.35</u> -	<u>-</u> -	692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С130-935-3 варіант 11	Кран кульовий муфтовий (спускний) ф 25 мм	шт	2	<u>144.04</u> -	<u>-</u> -	288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С130-935-3 варіант 4	Трійник ср. Ду80х50	шт	1	<u>61.93</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С130-935-3 варіант 5	Трійник сталевий Ду 50х50 мм	шт	13	<u>128.23</u> -	<u>-</u> -	1667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С130-935-3 варіант 6	Відвід ст. Ду 100	шт	3	<u>273.07</u> -	<u>-</u> -	819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С130-935-3 варіант 7	Відвід ст. Ду 50 мм	шт	4	<u>138.43</u> -	<u>-</u> -	554	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С130-935-3 варіант 8	Відвід ст. Ду 25 мм	шт	12	<u>37.20</u> -	<u>-</u> -	446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С130-935-3 варіант 9	Перехід ст. Ду 100х80 мм	шт	1	<u>166.45</u> -	<u>-</u> -	166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С130-935-3 варіант 10	Перехід ст. Ду80х50 мм	шт	1	<u>128.52</u> -	<u>-</u> -	129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С1-1-9 варіант 1	Вказівний знак для пожежного крану 300х400	шт	12	<u>411.29</u> -	<u>-</u> -	4935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КР15-17-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	4	<u>1050.13</u> 340,55	<u>29.81</u> 2,06	4201	1362	<u>119</u> 8	<u>2,0880</u> 0,0132	<u>8.35</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& С1630-670-38 варіант 3	Фланець сталевий ф50мм приварний	шт	4	<u>485.80</u> -	- -	1943	-	- -	- -	- -
20	КБ10-39-1	Установлення шафи навісної пожежної	100шт	0,12	<u>19576.78</u> 17736,05	- -	2349	2128	- -	<u>128.3640</u> -	<u>15.4</u> -
21	С113-2138 варіант 8	Шафа (1900х600х250) навісна для розміщення двох пожежних кран-комплектів Ду50 та Ду25 та двох вогнегасників	шт	12	<u>4958.73</u> -	- -	59505	-	- -	- -	- -
22	КР15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	12	<u>320.19</u> 314,67	- -	3842	3776	- -	<u>2.0400</u> -	<u>24.48</u> -
23	& 2307-10341-1 варіант 2	Кран-комплект ДУ25 у складі (Котушка для намотування рукава, вентиль кутовий латунний ДУ25, голівка з'єднувальна ДУ25, Датчик ДППК, рукав напівжорсткий 20м, ствол перекривальний DN-25)	шт	12	<u>3677.10</u> -	- -	44125	-	- -	- -	- -
24	С113-2138 варіант 3	Шафа пожежна навісна 600х250х1200	шт	24	<u>1923.44</u> -	- -	46163	-	- -	- -	- -
25	С113-2138 варіант 4	Вогнегасник ОП-6	шт	24	<u>846.32</u> -	- -	20312	-	- -	- -	- -
26	КР15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,02	<u>61524.50</u> 50678,54	<u>2475.58</u> 262,12	1230	1014	<u>50</u> 5	<u>332.5800</u> 1,6615	<u>6.65</u> 0,03
27	& С1630-670-38 варіант 4	Засувка "Батерфляй" ф50 мм	шт	2	<u>1919.31</u> -	- -	3839	-	- -	- -	- -
28	С118-30 варіант 1	Метал для кріплення Кріплення для труб (планки, кронштейни, хомути)	т	0,024	<u>47548.99</u> -	- -	1141	-	- -	- -	- -
29	КР15-30-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м	1,27	<u>2569.38</u> 2530,39	- -	3263	3214	- -	<u>13.4160</u> -	<u>17.04</u> -
30	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,5	<u>2151.83</u> 989,69	<u>103.06</u> 13,37	1076	495	<u>52</u> 7	<u>5.7360</u> 0,0864	<u>2.87</u> 0,04
31	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,5	<u>6852.47</u> 1478,78	<u>155.09</u> 29,98	3426	739	<u>78</u> 15	<u>8.6880</u> 0,1930	<u>4.34</u> 0,1
		Н1=2									
		Разом прямі витрати по розділу 1					278531	39612	<u>2550</u> 340		<u>249.01</u> 1,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					278531 236369 39952 19356 26,45 6394 297887 297887				
		Розділ 2. Побутова каналізація (К1)									
32	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	1,55	<u>12709.93</u> 12698,26	<u>11.67</u> 10,71	19700	19682	<u>18</u> 17	<u>78.9840</u> 0,0666	<u>122.43</u> 0,1
33	C113-1439-1 варіант 1	Труба ф 50 мм ПВХ	м	155	<u>86.53</u> -	<u>-</u> -	13412	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C113-1045-4 варіант 7	Відвід ф50 45'	шт	41	<u>67.04</u> -	<u>-</u> -	2749	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	3,3	<u>12211.88</u> 12190,87	<u>21.01</u> 19,27	40299	40230	<u>69</u> 64	<u>75.8280</u> 0,1199	<u>250.23</u> 0,4
36	C113-1439-1 варіант 2	Труба ф 110 ПВХ	м	330	<u>252.58</u> -	<u>-</u> -	83351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C1-1-9 варіант 2	Кріплення для трубопроводів ф 50 мм	шт	52	<u>28.79</u> -	<u>-</u> -	1497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C1-1-9 варіант 3	Кріплення для трубопроводів ф 100 мм	шт	55	<u>38.99</u> -	<u>-</u> -	2144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C113-1045-4 варіант 6	Відвід ф110 45'	шт	22	<u>97.64</u> -	<u>-</u> -	2148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C113-990-1 варіант 3	Хрестовина коса ф 100x100 мм	шт	5	<u>465.50</u> -	<u>-</u> -	2328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C113-989-2 варіант 2	Хрестовина коса ф 100x50 мм	шт	1	<u>334.71</u> -	<u>-</u> -	335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C113-1045-4 варіант 3	Перехід 100x50	шт	18	<u>64.90</u> -	<u>-</u> -	1168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& C113-1045-4 варіант 4	Трійник косий 110x110x45'	шт	73	<u>80.30</u> -	<u>-</u> -	5862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C113-1478 варіант 2	Трійник косий ф110x50 45'	шт	18	<u>76.86</u> -	<u>-</u> -	1383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C113-1478 варіант 3	Трійник косий ф150x50 45'	шт	66	<u>56.46</u> -	<u>-</u> -	3726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& C113-1478-7 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий ф 32 мм	шт	3	<u>304.34</u> -	<u>-</u> -	913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C113-990-1 варіант 4	Прочистка ф 100 мм	шт	33	<u>242.93</u> -	<u>-</u> -	8017	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& C113-989-2 варіант 3	Прочистка ф 50 мм	шт	18	<u>53.19</u> -	<u>-</u> -	957	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& C113-1045-4 варіант 5	Ревізія для внутрішньої каналізації ф 100 мм	шт	19	<u>245.54</u> -	<u>-</u> -	4665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КМ11-30-1	Монтаж витяжного колпака	шт	6	<u>86.82</u> 86,82	<u>-</u> -	521	521	<u>-</u> -	<u>0.5400</u> -	<u>3.24</u> -
51	& C113-1045-4 варіант 8	Витяжний колпак НТДН 100	шт	6	<u>336.32</u> -	<u>-</u> -	2018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	C113-1478 варіант 4	Каналізаційний вентиляційний клапан ф 100	шт	1	<u>316.35</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C113-1478 варіант 5	Пожежна манжета ф 110	шт	32	<u>448.95</u> -	<u>-</u> -	14366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& C113-1478-7 варіант 2	Люк прихованого монтажу під гіпсокартон 20x20 см	шт	19	<u>1030.58</u> -	<u>-</u> -	19581	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КР15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	5,4	<u>1740.32</u> 1604,82	<u>4.67</u> 4,28	9398	8666	<u>25</u> 23	<u>10.4040</u> 0,0266	<u>56.18</u> 0,14
56	C113-2294 варіант 1	Трап чавунний з косим випуском ф50	шт	54	<u>989.47</u> -	<u>-</u> -	53431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КР15-34-1	Сантехнічне обладнання Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	1,8	<u>9055.20</u> 7750,14	<u>42.02</u> 38,55	16299	13950	<u>76</u> 69	<u>50.2440</u> 0,2398	<u>90.44</u> 0,43
58	& C130-901-2 варіант 6	Унітаз керамічний Компакт з косим випуском та змивним бачком	шт	18	<u>3729.21</u> -	<u>-</u> -	67126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КР15-32-8	Установлення біде	10к-т	0,5	<u>14580,28</u> 9601,14	<u>18,68</u> 17,13	7290	4801	<u>9</u> 9	<u>62,2440</u> 0,1066	<u>31,12</u> 0,05
60	& С130-901-2 варіант 5	Унитаз функцією біде	шт	5	<u>12322,71</u> -	<u>-</u> -	61614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	6,2	<u>6812,57</u> 5986,27	<u>304,91</u> 141,91	42238	37115	<u>1890</u> 880	<u>38,3760</u> 0,9097	<u>237,93</u> 5,64
62	& С130-647-1 варіант 4	Умивальник керамічний типу "Тюльпан" в комплекті з бутылочним сифоном і п'єдесталом для умивальника	шт	62	<u>3367,92</u> -	<u>-</u> -	208811	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& С130-617-1-1Д варіант 1	Змішувач для умивальника, однорукояточний, центральний, набортний, з аератором	комплект	62	<u>1276,11</u> -	<u>-</u> -	79119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ17-1-3	Установлення ванн ножних і ручних	10компл.	1	<u>9208,37</u> 8438,71	<u>476,09</u> 221,58	9208	8439	<u>476</u> 222	<u>54,7080</u> 1,4204	<u>54,71</u> 1,42
65	С1630-973 варіант 3	Душовий піддон	шт	10	<u>7174,26</u> -	<u>-</u> -	71743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КР15-34-5	Установлення чаш [унітазів] підлогових з краном змивним	10к-т	3,2	<u>10693,87</u> 8148,48	<u>42,02</u> 38,55	34220	26075	<u>134</u> 123	<u>54,0960</u> 0,2398	<u>173,11</u> 0,77
67	С1630-973 варіант 4	Чаша Генуя	шт	32	<u>2920,86</u> -	<u>-</u> -	93468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КР15-35-1	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	10к-т	0,1	<u>3609,63</u> 3207,29	<u>14,01</u> 12,85	361	321	<u>1</u> 1	<u>21,0480</u> 0,0799	<u>2,1</u> 0,01
69	С1630-973 варіант 5	Пісуар	шт	1	<u>2356,80</u> -	<u>-</u> -	2357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КР15-36-2	Установлення мийок на два відділення	10к-т	1,7	<u>8865,00</u> 7977,95	<u>88,71</u> 81,37	15071	13563	<u>151</u> 138	<u>51,1440</u> 0,5062	<u>86,94</u> 0,86
71	С1630-973 варіант 6	Мийка двохсекційна в комплекті з сифоном	шт	17	<u>2194,62</u> -	<u>-</u> -	37309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	С1630-973 варіант 7	Пральна машина в комплекті з сифоном	шт	5	<u>11068,62</u> -	<u>-</u> -	55343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1095862	173363	2849 1546		1108,43 9,82
		Разом будівельні роботи, грн.					1095862				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					919650				
		всього заробітна плата, грн.					174909				
		Загальновиробничі витрати, грн.					85501				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					117,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28366				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1181363				

		Всього по розділу 2					1181363				
		Розділ 3. Гаряче водопостачання (трубопровід гарячої води, подавальний, циркуляційний)									
73	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,35	10835.60 10751,19	- -	3792	3763	- -	67.9080 -	23.77 -
74	C113-1352 варіант 1	Труба поліпропіленова PPR PN 16 ф20x2,8	м	35	22.39 -	- -	784	-	- -	- -	- -
75	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1,1	11307.03 11220,46	- -	12438	12343	- -	70.8720 -	77.96 -
76	C113-1352 варіант 2	Труба поліпропіленова PPR 25x3,5 мм	м	110	31.90 -	- -	3508	-	- -	- -	- -
77	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	1,54	12468.35 12379,36	- -	19201	19064	- -	78.1920 -	120.42 -
78	C113-1352 варіант 3	Труби поліпропіленова ф32x4,5 мм	м	154	96.94 -	- -	14929	-	- -	- -	- -
79	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	1,54	13376.79 13277,24	- -	20600	20447	- -	85.1160 -	131.08 -
80	C113-1352 варіант 4	Труба поліпропіленова ф50x6,9	м	154	447.87 -	- -	68972	-	- -	- -	- -
81	& C1630- 544-9 варіант 16	Кран кульовий ф 20 мм	шт	26	304.64 -	- -	7921	-	- -	- -	- -
82	& C1630- 544-9 варіант 5	Кран кульовий ф 25 мм	шт	30	321.37 -	- -	9641	-	- -	- -	- -
83	& C1630- 544-9 варіант 15	Кран кульовий ф 15 мм	шт	13	265.27 -	- -	3449	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	& C1630-544-9 варіант 6	Кран кульовий ф50 мм	шт	6	<u>441.32</u> -	<u>-</u> -	2648	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& C1-1-9 варіант 78	Трійник поліпропіленовий ?25x25	шт	24	<u>22.67</u> -	<u>-</u> -	544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& C1-1-9 варіант 23	Трійник поліпропіленовий ф25x20	шт	88	<u>23.32</u> -	<u>-</u> -	2052	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& C1-1-9 варіант 24	Трійник поліпропіленовий ф20x20	шт	6	<u>19.17</u> -	<u>-</u> -	115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& C1-1-9 варіант 25	Відвід поліпропіленовий ф25	шт	40	<u>15.53</u> -	<u>-</u> -	621	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& C1-1-9 варіант 26	Відвід поліпропіленовий ф20	шт	35	<u>12.84</u> -	<u>-</u> -	449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	& C1-1-9 варіант 27	Автоматичний повітровідвідник Ду20	шт	6	<u>375.59</u> -	<u>-</u> -	2254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& C1-1-9 варіант 28	Балансувальний клапан Alwa-Kombi-4 Ду20	шт	6	<u>3012.29</u> -	<u>-</u> -	18074	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	4,53	<u>6956.78</u> 6956,78	<u>-</u> -	31514	31514	<u>-</u> -	<u>47.2800</u> -	<u>214.18</u> -
93	& C111-829-1-1 варіант 12	Ізоляція типа Thermaflex FRZ б=9мм , група горючості Г1	м	453	<u>107.90</u> -	<u>-</u> -	48879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КР15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних кількість: 8+12+8+5	10к-т	3,3	<u>27345.73</u> 27141,32	<u>88.71</u> 81,37	90241	89566	<u>293</u> 269	<u>178.1160</u> 0,5062	<u>587.78</u> 1,67
95	& C1630-1424-56 варіант 1	Електроводонагрівач емкосний 100л N=1, 5кВт Ariston SG1 100V	шт	8	<u>6954.91</u> -	<u>-</u> -	55639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& C1630-1424-56 варіант 2	Електроводонагрівач емкосний 50л N=1, 5кВт Ariston VLS EVO 50EV	шт	12	<u>15386.23</u> -	<u>-</u> -	184635	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& C1630-1424-56 варіант 3	Бойлер 30л N=1,5кВт Ariston Andris RS 30/3	шт	8	<u>4811.89</u> -	<u>-</u> -	38495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& C1630-1424-56 варіант 4	Бойлер 15л N=1,2кВт	шт	5	<u>4301.89</u> -	<u>-</u> -	21509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					662904	176697	<u>293</u> 269		<u>1155.19</u> 1,67
		Разом будівельні роботи, грн.					662904				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					485914				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					176966 86395 118,68 28690 749299				

		Всього по розділу 3					749299				
		Розділ 4. Господарсько-питний трубопровід (В1)									
99	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,6	<u>10835.80</u> 10751,19	<u>-</u> -	6501	6451	<u>-</u> -	<u>67.9080</u> -	<u>40.74</u> -
100	C113-1352 варіант 5	Труба поліпропіленова SDR PN 16 ф20х2,8	м	60	<u>103.62</u> -	<u>-</u> -	6217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	2,05	<u>11307.03</u> 11220,46	<u>-</u> -	23179	23002	<u>-</u> -	<u>70.8720</u> -	<u>145.29</u> -
102	C113-1352 варіант 6	Труба поліпропіленова SDR 25х3,5 мм	м	205	<u>120.81</u> -	<u>-</u> -	24766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,3	<u>12468.35</u> 12379,36	<u>-</u> -	3741	3714	<u>-</u> -	<u>78.1920</u> -	<u>23.46</u> -
104	C113-1352 варіант 7	Труба поліпропіленова SDR 32х4,4 мм	м	30	<u>193.30</u> -	<u>-</u> -	5799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	1,1	<u>13376.79</u> 13277,24	<u>-</u> -	14714	14605	<u>-</u> -	<u>85.1160</u> -	<u>93.63</u> -
106	C113-1352 варіант 8	Труба поліпропіленова SDR 50 мм	м	110	<u>219.39</u> -	<u>-</u> -	24133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КБ16-14-9	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,7	<u>43923.01</u> 33695,60	<u>7917.99</u> 4923,46	30746	23587	<u>5543</u> 3446	<u>218.4480</u> 32,6387	<u>152.91</u> 22,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	C113-1352 варіант 12	Труба поліпропіленова (ПП-80, тип -3) SDR7. 4 PN 16 ф110х12,3	м	70	<u>1492.91</u>	-	104504	-	-	-	-
109	& C1630- 544-9 варіант 16	Кран кульовий ф20 мм кількість: 33+5	шт	38	<u>304.64</u>	-	11576	-	-	-	-
110	& C1630- 544-9 варіант 17	Кран спускний ф 15 мм	шт	33	<u>289.55</u>	-	9555	-	-	-	-
111	& C1630- 544-9 варіант 15	Кран кульовий ф 15 мм	шт	56	<u>265.27</u>	-	14855	-	-	-	-
112	& C1630- 544-9 варіант 8	Клапан зворотній ф20 мм	шт	33	<u>77.59</u>	-	2560	-	-	-	-
113	& C1630- 544-9 варіант 9	Вентиль ф20 мм	шт	12	<u>50.56</u>	-	607	-	-	-	-
114	& C1630- 544-9 варіант 10	Вентиль ф 25 мм	шт	17	<u>190.81</u>	-	3244	-	-	-	-
115	& C1630- 544-9 варіант 11	Вентиль ф32 мм	шт	1	<u>229.57</u>	-	230	-	-	-	-
116	& C1630- 544-9 варіант 12	Вентиль ф 50 мм	шт	12	<u>252.01</u>	-	3024	-	-	-	-
117	& C1630- 544-9 варіант 13	Кран поливальний внутрішній ф 25 мм компл. шланг гутуви довж.6 м	шт	10	<u>873.19</u>	-	8732	-	-	-	-
118	& C1-1-9 варіант 78	Трійник поліпропіленовий ?25х25	шт	40	<u>22.67</u>	-	907	-	-	-	-
119	& C1-1-9 варіант 23	Трійник поліпропіленовий ф25х20	шт	80	<u>23.32</u>	-	1866	-	-	-	-
120	& C1-1-9 варіант 24	Трійник поліпропіленовий ф20х20	шт	30	<u>19.17</u>	-	575	-	-	-	-
121	& C1-1-9 варіант 25	Відвід поліпропіленовий ф25	шт	27	<u>15.53</u>	-	419	-	-	-	-
122	& C1-1-9 варіант 26	Відвід поліпропіленовий ф20	шт	38	<u>12.84</u>	-	488	-	-	-	-
123	& C1-1-9 варіант 29	Відвід поліпропіленовий ф 50 мм	шт	12	<u>87.95</u>	-	1055	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	& С1-1-9 варіант 30	Муфта перехідна поліпропленова ф50х32 мм	шт	4	<u>25.73</u> -	-	103	-	-	-	-
125	& С1-1-9 варіант 31	Муфта перехідна поліпропленова ф32х25 мм	шт	4	<u>12.37</u> -	-	49	-	-	-	-
126	& С1-1-9 варіант 32	Муфта перехідна поліпропленова ф25х20 мм	шт	6	<u>14.51</u> -	-	87	-	-	-	-
127	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 110+30+205+60	100м	4,05	<u>6956.78</u> 6956,78	-	28175	28175	-	<u>47.2800</u> -	<u>191.48</u> -
128	& С111-829- 1-1 варіант 12	Ізоляція типа Thermaflex FRZ б=9мм , група горючесті Г1 кількість: 110+30	м	140	<u>107.90</u> -	-	15106	-	-	-	-
129	& С111-829- 1-1 варіант 13	Ізоляція типа Thermaflex FRZ б=9мм , Е28 кількість: 205+60	м	265	<u>39.53</u> -	-	10475	-	-	-	-
130	С113-1478 варіант 6	Пожежна манжета	шт	27	<u>448.95</u> -	-	12122	-	-	-	-
131	& С1-1-9 варіант 33	Кріплення для труб	шт	270	<u>25.73</u> -	-	6947	-	-	-	-
132	КР15-25-1	Вузол обліку води Улаштування вodomірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зіібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях, діаметр 50 мм	шт	1	<u>11874.09</u> 1977,56	<u>41.73</u> 2,88	11874	1978	<u>42</u> 3	<u>13.4400</u> 0,0185	<u>13.44</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 4					388931	101512	<u>5585</u> 3449		<u>660.95</u> 22,87
		Разом будівельні роботи, грн.					388931				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					281834				
		всього заробітна плата, грн.					104961				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50799				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16756				
		Всього будівельні роботи, грн.					439730				

		Всього по розділу 4					439730				
		Разом прямі витрати по кошторису					2426228	491184	<u>11277</u> 5604		<u>3173.58</u> 36,32
		Разом будівельні роботи, грн.					2426228				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1923767 496788 242051 331,77 80206 2668279 2668279				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3541,67 576994				

Склав інженер-кошторисник  Олена СМІРНОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту  Олексій САМСОНКІН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва
39/КПКАД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05_Б3.С
на систему блискавкозахисту

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа:
креслення (специфікації) № 39/КПКАД-Б3.С

Кошторисна вартість	134,795 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,23729 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата	37,165 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Блискавкоприймачі і струмовідводи									
1	КМ8-472-8	Улаштування провідника круглого ф 8 мм	100 м	4	<u>7008.10</u>	<u>70.92</u>	28032	19895	<u>284</u>	<u>32.6400</u>	<u>130.56</u>
					4973,68	36,86			147	0,2419	0,97
2	& С1545-169-1А-2	Провідник круглий алюмінієвий d=8мм	м	400	<u>47.18</u>	<u>-</u>	18872	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 4				-	-			-	-	-
3	С1545-541	Тримач для дроту NRO	шт	28	<u>38.05</u>	<u>-</u>	1065	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
4	С1545-541	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном	шт	250	<u>53.86</u>	<u>-</u>	13465	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 4				-	-			-	-	-
5	& С111-132-8	Тримач для дроту кутовий з NIRO	шт	90	<u>68.33</u>	<u>-</u>	6150	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 7				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С111-132-8	Щогла блискавкоприймача (4 м)	шт	4	<u>1631.01</u>	-	6524	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
7	& С111-132-8	Злучник для дроту універсальний	шт	20	<u>51.44</u>	-	1029	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
8	& С111-132-8	Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем (260 мм)	шт	120	<u>75.92</u>	-	9110	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
9	& С111-132-8	Тримач полоси металевий	шт	16	<u>52.97</u>	-	848	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
10	& С111-132-8	Злучник контрольний для дроту та полоси	шт	8	<u>111.41</u>	-	891	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
11	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	8	<u>1103.48</u>	-	8828	8489	-	<u>7.6800</u>	<u>61.44</u>
					1061,15	-			-	-	-
12	& С111-132-8	Коробка для фасадного контрольного з'єднання	шт	8	<u>323.78</u>	-	2590	-	-	-	-
	варіант 13				-	-			-	-	-
13	& С111-132-8	Трубка монтажна для блискавкозахисту D20 (2м)	шт	8	<u>58.11</u>	-	465	-	-	-	-
	варіант 14				-	-			-	-	-
14	& С111-132-8	Тримач труби D20 з дюбелем	шт	24	<u>15.57</u>	-	374	-	-	-	-
	варіант 15				-	-			-	-	-
15	& С111-132-8	Шпилька двогвинтова з дюбелем розпірним	шт	16	<u>24.82</u>	-	397	-	-	-	-
	варіант 16				-	-			-	-	-
16	& С111-132-8	Гайка з шайбою М8	шт	50	<u>3.60</u>	-	180	-	-	-	-
	варіант 17				-	-			-	-	-
17	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	1	<u>314.00</u>	-	314	314	-	<u>1.5000</u>	<u>1.5</u>
					314,00	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					99134	28698	<u>284</u>		<u>193.5</u>
									147		0,97
		Разом будівельні роботи, грн.					99134				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70152				
		всього заробітна плата, грн.					28845				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13378 17,62 4260 112512				

		Всього по розділу 1					112512				
18	КМ8-472-7	Розділ 2. Заземлювач Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі	100 м	0,64	<u>17127.78</u> 5266,25	<u>753.47</u> 235,27	10962	3370	<u>482</u> 151	<u>34.5600</u> 1,3324	<u>22.12</u> 0,85
19	& С1545-169-1А-2 варіант 5	полоса оцинкована	м	64	<u>119.51</u> -	<u>-</u> -	7649	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С1545-541 варіант 2	Злучник для смуги хрестовий	шт	8	<u>152.18</u> -	<u>-</u> -	1217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С1545-541 варіант 6	Антикорозійна стрічка 50 мм	шт	1	<u>437.58</u> -	<u>-</u> -	438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С111-132-8 варіант 18	Струмо провідна паста	шт	1	<u>354.99</u> -	<u>-</u> -	355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					20621	3370	<u>482</u> 151		<u>22.12</u> 0,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20621 16769 3521 1662 2,23 539 22283				

		Всього по розділу 2					22283				
		Разом прямі витрати по кошторису					119755	32068	<u>766</u> 298		<u>215.62</u> 1,82
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					119755				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86921				
		всього заробітна плата, грн.					32366				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15040				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4799				
		Всього будівельні роботи, грн.					134795				

		Всього по кошторису					134795				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					237,29				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					37165				

Склав інженер-кошторисник  Олена СМІРНОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту  Олексій САМСОНКІН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва 39/КПКАД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06_ЕТР.С
на Електротехнічні рішення

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа:
креслення (специфікації) № 39/КПКАД

Кошторисна вартість	4283,018 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	9,46531 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата	1458,514 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВРП1									
1	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>2622.50</u>	<u>202.14</u>	2623	2292	<u>202</u>	<u>14.2560</u>	<u>14.26</u>
					2291,94	13,97			14	0,0895	0,09
2	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 21+1	100шт	0,22	<u>43529.81</u>	<u>-</u>	9577	8552	<u>-</u>	<u>261.0720</u>	<u>57.44</u>
					38871,01	-			-	-	-
3	1504-1096	Диф. авт. вимикач 1+N пол. 16 А 230В "	шт	1	<u>1570.12</u>	<u>-</u>	1570	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1	"Schneider Electric"			-	-			-	-	-
4	1504-1096	Вимикач автомат. 1-пол., Ін=10А, 230В, х-ка	шт	15	<u>916.03</u>	<u>-</u>	13740	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2	"С" "Schneider Electric"			-	-			-	-	-
5	& 1504-1096-12	Вимикач автомат. 3-полюсний, Ін=25А, 400В, х-ка "С" іС60N "Schneider Electric"	шт	6	<u>949.11</u>	<u>-</u>	5695	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
6	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,03	<u>60414.84</u>	<u>-</u>	1812	1626	<u>-</u>	<u>359.9040</u>	<u>10.8</u>
					54212,34	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1504-1096-14 варіант 1	Вимикач автомат. 3-полюсний, І _н =32А, 400В, х-ка "С" iC60N "Schneider Electric"	шт	2	<u>781.63</u> -	<u>-</u> -	1563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& 1504-1096-15 варіант 1	Вимикач автомат. 3-полюсний, І _н =40А, 400В, "Schneider Electric"	шт	1	<u>805.16</u> -	<u>-</u> -	805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	KP17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,07	<u>65146.43</u> 55856,53	<u>-</u> -	4560	3910	<u>-</u> -	<u>342.4680</u> -	<u>23.97</u> -
10	& 1504-1096-17 варіант 1	Вимикач автомат. 3-полюсний, І _н =100А, 400В, CVS160B "Schneider Electric"	шт	2	<u>6503.44</u> -	<u>-</u> -	13007	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& 1504-1096-17 варіант 2	Вимикач автомат. 3-полюсний, І _н =125А, 400В, CVS160B "Schneider Electric"	шт	2	<u>6503.44</u> -	<u>-</u> -	13007	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& 1504-1096-17 варіант 3	Сутінковий вимикач, 1НВ, І _н =16А, 230В, в комплекті з датчиком	шт	1	<u>3176.66</u> -	<u>-</u> -	3177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& 1504-1096-18	Перекидний вимикач-роз'єднувач 4-пол., на 3 положення І-0-II, І _н =125А, 400В, GoPact MTS 200 "Schneider Electric"	шт	2	<u>11985.38</u> -	<u>-</u> -	23971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& 1504-1096-18 варіант 1	Трансформатор струму 250/5 А, 400В, 0,5S	шт	6	<u>80.54</u> -	<u>-</u> -	483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KP17-15-3	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	2	<u>385.74</u> 356,91	<u>14.01</u> 12,85	771	714	<u>28</u> 26	<u>2.2200</u> 0,0799	<u>4.44</u> 0,16
16	1701-8010 варіант 1	Прилад обліку активної та реактивної електроенергії, прямого підключення, 100А, 3х220/380В GAMA 300 G3B.144.230.F17.B2. P4 .C311.A3.L1 ШП1.1	шт	2	<u>5057.20</u> -	<u>-</u> -	10114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні ШП1.2	шт	1	<u>742.74</u> 543,08	<u>28.77</u> 21,79	743	543	<u>29</u> 22	<u>3.5640</u> 0,1356	<u>3.56</u> 0,14
18	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні ШП2.1	шт	1	<u>742.74</u> 543,08	<u>28.77</u> 21,79	743	543	<u>29</u> 22	<u>3.5640</u> 0,1356	<u>3.56</u> 0,14
19	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>742.74</u> 543,08	<u>28.77</u> 21,79	743	543	<u>29</u> 22	<u>3.5640</u> 0,1356	<u>3.56</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КР17-14-1	ШП2.2 Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>742.74</u> 543,08	<u>28.77</u> 21,79	743	543	<u>29</u> 22	<u>3.5640</u> 0,1356	<u>3.56</u> 0,14
21	КР17-14-1	ШЗ.1 Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>742.74</u> 543,08	<u>28.77</u> 21,79	743	543	<u>29</u> 22	<u>3.5640</u> 0,1356	<u>3.56</u> 0,14
22	КР17-14-1	ШПЗ.2 Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>742.74</u> 543,08	<u>28.77</u> 21,79	743	543	<u>29</u> 22	<u>3.5640</u> 0,1356	<u>3.56</u> 0,14
23	КР17-14-1	ШП4.1 Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>742.74</u> 543,08	<u>28.77</u> 21,79	743	543	<u>29</u> 22	<u>3.5640</u> 0,1356	<u>3.56</u> 0,14
24	КР17-14-1	ШП4.2 Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>742.74</u> 543,08	<u>28.77</u> 21,79	743	543	<u>29</u> 22	<u>3.5640</u> 0,1356	<u>3.56</u> 0,14
25	КР17-14-1	ШП5.1 Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>742.74</u> 543,08	<u>28.77</u> 21,79	743	543	<u>29</u> 22	<u>3.5640</u> 0,1356	<u>3.56</u> 0,14
26	КР17-14-1	ШП5.2 Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>742.74</u> 543,08	<u>28.77</u> 21,79	743	543	<u>29</u> 22	<u>3.5640</u> 0,1356	<u>3.56</u> 0,14
27	КР17-14-1	ШЕ5 Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>742.74</u> 543,08	<u>28.77</u> 21,79	743	543	<u>29</u> 22	<u>3.5640</u> 0,1356	<u>3.56</u> 0,14
28	КР17-14-3	ЯТП 0,25 Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>1093.51</u> 768,00	<u>28.77</u> 21,79	1094	768	<u>29</u> 22	<u>5.0400</u> 0,1356	<u>5.04</u> 0,14
29	КР17-18-1	Вирішення потреб МГН Установлення дзвоників електричних з кнопкою (кнопка та приймач виклику)	100к-т	0,03	<u>18424.11</u> 18381,03	- -	553	551	- -	<u>133.0320</u> -	<u>3.99</u> -
30	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика кількість: 78+95 НК1-НК6	шт	173	<u>41.18</u> 29,84	- -	7124	5162	- -	<u>0.2160</u> -	<u>37.37</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& C1545-70-1-1E варіант 4	Нагрівальний кабель двожильний, 20Вт/м, 220В, L=68м	шт	6	<u>7388.05</u> -	<u>-</u> -	44328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C111-9905-36 варіант 1	Сталева оцинкована монтажна стрічка, подвійна, для жолобів і водостоків, ширина 5 см, в упаковці 25м	уп.	5	<u>510.00</u> -	<u>-</u> -	2550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C111-9905-36 варіант 2	Фіксатор кабелю в жолоб (кріплення пластикове з віссю обертання для монтажу кабелю в жолобах), в упаковці 25шт Світильники	уп.	18	<u>1192.38</u> -	<u>-</u> -	21463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. кількість: 44+4	100шт	0,48	<u>28238.16</u> 25311,63	<u>2399.15</u> 982,77	13554	12150	<u>1152</u> 472	<u>157.4400</u> 5,5160	<u>75.57</u> 2,65
35	& C1547-7-4 варіант 1	Світильник для аварійного освітлення, з акумулятором на 10 годин, з піктограмою "ВИХІД", 6Вт, IP20 Варта	шт	44	<u>1530.69</u> -	<u>-</u> -	67350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C1547-7-4 варіант 2	Світильник для аварійного освітлення, з акумулятором на 10 годин, з піктограмою "ВПРАВО", 6Вт, IP20 Варта	шт	4	<u>1530.69</u> -	<u>-</u> -	6123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	6,1	<u>61770.35</u> 38619,19	<u>8878.94</u> 5161,65	376799	235577	<u>54162</u> 31486	<u>253.4400</u> 31,2170	<u>1545.98</u> 190,42
38	& 1507-4047-58 варіант 4	Світильник світлодіодний, накладний, 220 В, 24 Вт, IP405 1-MSP-2441-CS	шт	53	<u>445.77</u> -	<u>-</u> -	23626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& 1507-4047-58 варіант 1	Світильник світлодіодний, накладний, 220 В, 15 Вт, IP65 GLOBAL 1-GBH-02-1550-E "Maxus"	шт	215	<u>257.07</u> -	<u>-</u> -	55270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& 1507-4047-58 варіант 5	Світильник світлодіодний, накладний, 220 В, 36 Вт, IP40	шт	167	<u>1000.65</u> -	<u>-</u> -	167109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& 1507-4047-58 варіант 6	Світильник світлодіодний, накладний/врізний/підвісний, 220 В, 36 Вт, IP20	шт	77	<u>886.41</u> -	<u>-</u> -	68254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& 1507-4047-58 варіант 7	Світильник світлодіодний, накладний/підвісний, 220 В, 24 Вт, IP20	шт	97	<u>445.77</u> -	<u>-</u> -	43240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C111-1683-1-1 варіант 1	Рамка монтажна (для накладного монтажу) LED PANEL FPN-600-02	шт	77	<u>330.76</u> -	<u>-</u> -	25469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& C111-1683-1-1 варіант 3	Світильник світлодіодний, накладний, 220 В, 36 Вт, IP65 Труба гофрована з аксесуарами	шт	1	<u>611,81</u> -	<u>-</u> -	612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм кількість: 9778+264+22+70+12+235	100м	103,81	<u>6226,19</u> 4079,86	<u>70,92</u> 36,86	646341	423530	<u>7362</u> 3826	<u>28,7760</u> 0,2419	<u>2987,24</u> 25,11
46	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	0,38	<u>7263,20</u> 4532,42	<u>141,83</u> 73,73	2760	1722	<u>54</u> 28	<u>31,9680</u> 0,4838	<u>12,15</u> 0,18
47	C113-1 варіант 5	Труба жорстка, гладкостінна, з самозатухаючого ПВХ-пластиката ф 16 мм ПТ16 63916 кількість: 235*1,02	м	239,7	<u>23,65</u> -	<u>-</u> -	5669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	C113-1 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофрована легка О20, з протяжкою кількість: 9778*1,02	м	9973,56	<u>11,99</u> -	<u>-</u> -	119583	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C113-1 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофрована легка ф25, з протяжкою кількість: 334*1,02	м	340,68	<u>21,07</u> -	<u>-</u> -	7178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C113-1 варіант 3	Труба ПВХ гнучка гофрована легка ф32, з протяжкою кількість: 12*1,02	м	12,24	<u>23,52</u> -	<u>-</u> -	288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C113-1 варіант 4	Труба ПВХ гнучка гофрована легка ф50, з протяжкою кількість: 38*1,02	м	38,76	<u>50,18</u> -	<u>-</u> -	1945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& C1-1-9 варіант 4	Тримач пластиковий труби/кабеля ф16-32 мм 51200	шт	14200	<u>16,20</u> -	<u>-</u> -	230040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& C1-1-9 варіант 5	Тримач пластиковий труби/кабеля ф25-63 мм 51263	шт	350	<u>31,56</u> -	<u>-</u> -	11046	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& C1-1-9 варіант 6	Дюбель з шурупом 6x40 мм	шт	16700	<u>0,90</u> -	<u>-</u> -	15030	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& C1-1-9 варіант 11	Дюбель з шурупом 6x30 мм 652030	шт	2250	<u>0,73</u> -	<u>-</u> -	1643	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& C1-1-9 варіант 7	Тримач вогнетривкого кабеля, металевий ф 12 мм 405512	шт	50	<u>8,25</u> -	<u>-</u> -	413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& C1-1-9 варіант 8	Тримач вогнетривкого кабеля, металевий ф 14 мм 405514	шт	1850	<u>9,87</u> -	<u>-</u> -	18260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& C1-1-9 варіант 9	Тримач вогнетривкого кабеля, металевий ф 15 мм 405515	шт	350	<u>12,26</u> -	<u>-</u> -	4291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& С1-1-9 варіант 10	Тримач вогнетривкого кабеля, металевий ф 25 мм 405525	шт	15	<u>20,29</u>	-	304	-	-	-	-
60	& С1-1-9 варіант 12	Кабельний прохід кріз покрівлю ф0-35 мм	шт	1	<u>21,65</u>	-	22	-	-	-	-
		Кабельно-проводнікова продукція			-	-			-	-	-
61	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	104,19	<u>2642,72</u> 2563,89	-	275345	267132	-	<u>18.3240</u>	<u>1909.18</u>
62	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	10,08	<u>13192,37</u> 12577,55	-	132979	126782	-	<u>81.5400</u>	<u>821.92</u>
63	15093-35113 варіант 1	Кабель з мідними жилами , в ПВХ ізоляції, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я при прокладанні в пучках, з низьким димо-газовиділенням, 1.0 кВ, 50 Гц 3х1,5 мм2 ВВГнгд кількість: 3970*1,02	1000м	4,0494	<u>30041,12</u> -	-	121649	-	-	-	-
64	15093-35113 варіант 2	Кабель з мідними жилами , в ПВХ ізоляції, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я при прокладанні в пучках, з низьким димо-газовиділенням, 1.0 кВ, 50 Гц 3х2,5 мм2 ВВГнгд кількість: 5382*1,02	1000м	5,48964	<u>46809,92</u> -	-	256970	-	-	-	-
65	15093-35113 варіант 22	Кабель з мідними жилами , в ПВХ ізоляції, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я при прокладанні в пучках, з низьким димо-газовиділенням, 1.0 кВ, 50 Гц 4х1,5 мм2 ВВГнгд кількість: 15*1,02	1000м	0,0153	<u>51542,72</u> -	-	789	-	-	-	-
66	15093-35113 варіант 5	Кабель з мідними жилами , в ПВХ ізоляції, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я при прокладанні в пучках, з низьким димо-газовиділенням, 1.0 кВ, 50 Гц перетином 5х2,5мм2 кількість: 245*1,02	1000м	0,2499	<u>75798,32</u> -	-	18942	-	-	-	-
67	15093-35113 варіант 6	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 5х4 мм2 (ВВГнгд) кількість: 45*1,02	1000м	0,0459	<u>121188,32</u> -	-	5563	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	15093-35113 варіант 7	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димом-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 5х6мм ² (ВВГнгд) кількість: 70*1,02	1000м	0,0714	<u>166853.72</u> -	<u>-</u> -	11913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	15093-35113 варіант 8	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димом-газовиділенням, перетином 5х10 мм ² (ВВГнгд) кількість: 50*1,02	1000м	0,051	<u>257603.12</u> -	<u>-</u> -	13138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	15093-35113 варіант 21	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димом-газовиділенням, перетином 5х25 мм ² (ВВГнгд) кількість: 100*1,02	1000м	0,102	<u>691429.52</u> -	<u>-</u> -	70526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	15093-35113 варіант 23	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димом-газовиділенням, перетином 5х35 мм ² (ВВГнгд) кількість: 90*1,02	1000м	0,0918	<u>1530573.3</u> 2 -	<u>-</u> -	140507	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	15093-35113 варіант 9	Провід з мідними жилами, в ПВХ ізоляції, стійкий до поширення полум'я при прокладанні в пучках, з низьким димом- газовиділенням, 0.45 кВ, 50 Гц перетином 1х1,5мм ² , коричневий ПВ1нгд кількість: 1345*1,02	1000м	1,3719	<u>20116.52</u> -	<u>-</u> -	27598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	15093-35113 варіант 11	Кабель безгалогенний вогнетривкий 0,66 кВ, 50Гц (N)HXH FE180/E30 перетином 2*1,5 мм ² кількість: 180*1,02 Матеріали	1000м	0,1836	<u>31805.72</u> -	<u>-</u> -	5840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& C113- 2312-5 варіант 2	Муфта гнучка, труба-труба, IP40, ф16мм	шт	170	<u>7.96</u> -	<u>-</u> -	1353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& C113- 2312-5 варіант 3	Муфта гнучка, труба-труба, IP40, ф25 мм	шт	70	<u>10.66</u> -	<u>-</u> -	746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& C113- 2312-5 варіант 4	Муфта гнучка, труба-труба, IP40, ф32мм	шт	30	<u>13.94</u> -	<u>-</u> -	418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	& C113-2312-5 варіант 5	Муфта гнучка, труба-труба, IP40, ф50 мм	шт	90	<u>48.40</u> -	<u>-</u> -	4356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& C113-2312-5 варіант 6	Муфта гнучка, труба-труба, IP65, ф16мм	шт	30	<u>114.50</u> -	<u>-</u> -	3435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& C113-2312-5 варіант 7	Муфта гнучка, труба-труба, IP65, ф25 мм	шт	10	<u>140.51</u> -	<u>-</u> -	1405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& C113-2312-5 варіант 8	Муфта гнучка, труба-труба, IP65, ф32мм	шт	10	<u>269.33</u> -	<u>-</u> -	2693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& C113-2312-5 варіант 9	Муфта гнучка, труба-труба, IP65, ф50 мм	шт	20	<u>269.33</u> -	<u>-</u> -	5387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& C1545-152-8 варіант 5	Кабельний наконечник мідний 25 мм2	шт	4	<u>30.73</u> -	<u>-</u> -	123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& C1545-152-8 варіант 6	Кабельний наконечник мідний 35 мм2	шт	4	<u>50.32</u> -	<u>-</u> -	201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Заземлення									
84	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,2	<u>5023.86</u> 4095,97	<u>668.29</u> 204,62	1005	819	<u>134</u> 41	<u>26.8800</u> 1,1597	<u>5.38</u> 0,23
85	C1110-171 варіант 2	Сталь полосова 40x4 мм кількість: 20*0,00126 Електроустановочні вироби	т	0,0252	<u>149599.11</u> -	<u>-</u> -	3770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 80+87+4	100шт	1,71	<u>43529.81</u> 38871,01	<u>-</u> -	74436	66469	<u>-</u> -	<u>261.0720</u> -	<u>446.43</u> -
87	& C1547-7-1-2П варіант 2	Вимикач однополюсний для прихованої установки на струм 10А, 250В, IP20, з установочними аксесуарами, білий Asfora, "Schneider Electric" EPH0100121 кількість: 80+87+4	шт	171	<u>81.92</u> -	<u>-</u> -	14008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& C1545-119-35 варіант 1	Коробка накладного монтажу розетки/вимикача біла Asfora "Schneider Electric"	шт	2	<u>101.05</u> -	<u>-</u> -	202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці кількість: 902+57	100шт	9,59	<u>5905.40</u> 5871,12	<u>-</u> -	56633	56304	<u>-</u> -	<u>42.4920</u> -	<u>407.5</u> -
90	& С1547-7-8 варіант 1	Розетка з заземляючим контактом, для прихованої установки, на струм 16А, 250В, IP20, з установочними аксесуарами, з захисними шторками, біла Asfora, "Schneider Electric" EPH2900121	шт	902	<u>106.78</u> -	<u>-</u> -	96316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& С1547-7-9 варіант 1	Розетка з заземляючим контактом, для прихованої установки, на струм 16А, 250В, IP44, з установочними аксесуарами, з захисними шторками, біла Asfora, "Schneider Electric" EPH3100321	шт	57	<u>182.18</u> -	<u>-</u> -	10384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& С1547-1-4 варіант 1	Декоративна рамка розетки/вимикача на 2 механізма, біла Asfora, "Schneider Electric"	шт	326	<u>47.28</u> -	<u>-</u> -	15413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& С1547-1-4 варіант 2	Декоративна рамка розетки/вимикача на 3 механізма, біла Asfora, "Schneider Electric"	шт	101	<u>63.17</u> -	<u>-</u> -	6380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& С1545- 119-31 варіант 1	Коробка відгалужувальна, вогнетривка, клас вогнестійкості Р90 Крома-01-90 Р1	шт	80	<u>907.83</u> -	<u>-</u> -	72626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& С1545- 119-31 варіант 6	Коробка відгалужувальна, не підтримуюча горіння, IP40, 92x92x45мм ДКС України	шт	620	<u>112.09</u> -	<u>-</u> -	69496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& С1-1-9 варіант 13	Регулятор обертів вентилятора 1,5 А 230В	шт	44	<u>734.63</u> -	<u>-</u> -	32324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& С1545- 119-31 варіант 5	Коробка прихованого монтажу для розетки/вимикача, не підтримуюча горіння ІМТ 35100	шт	1174	<u>13.25</u> -	<u>-</u> -	15556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					3674404	1220033	<u>63442</u> 36157		<u>8407.82</u> 220,52
		Разом будівельні роботи, грн.					3674404				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2390929				
		всього заробітна плата, грн.					1256190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					608614				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					836,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					202324				
		Всього будівельні роботи, грн.					4283018				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					4283018				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					9465,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1458514				

Склав інженер-кошторисник  Олена СМІРНОВА
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту  Олексій САМСОНКІН
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва 39/КПКАД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08_ОВ

на опалення та вентиляція

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа:

креслення (специфікації) № 39/КПКАД-ОВ

Кошторисна вартість

5800,146 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

5,70838 тис. люд. год.

Кошторисна заробітна плата

905,248 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР15-15-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	9	<u>6149,60</u> 6114,31	<u>32,68</u> 29,98	55346	55029	<u>294</u> 270	<u>39.1968</u> 0,1865	<u>352,77</u> 1,68
2	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	2,3	<u>18554,78</u> 17157,72	<u>1397,06</u> 832,64	42676	39463	<u>3213</u> 1915	<u>126,4200</u> 5,0249	<u>290,77</u> 11,56
		Разом прямі витрати по розділу 1					98022	94492	<u>3507</u> 2185		<u>643,54</u> 13,24
		Разом будівельні роботи, грн.					98022				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23				
		всього заробітна плата, грн.					96677				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					48824 68,96 16671 146846				

		Всього по розділу 1					146846				
		Розділ 2. Опалення									
3	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	4,1352	25226.14 19431,49	-	104315	80353	-	133,7520	553,09
4	& C130-558-1	Радіатор РБС 500/96 OGINT	шт	2363	367,77	-	869041	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
5	& C113-38-5-3	Автоматичний терморегулюючий кутовий клапан RA-N DN15	шт	199	1099,18	-	218737	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
6	& C113-38-5-3	Радіаторний запірний клапан кутовий RLV-S DN15	шт	199	402,93	-	80183	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
7	& C113-38-5-3	Автоматичний клапан для відведення повітря DN15 FIX MATIC 548	шт	199	188,73	-	37557	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
8	КР15-33-1	Установлення висушувачів для рушників з водогазопровідних труб	10шт	0,8	2094,67 2030,53	-	1676	1624	-	13,8000	11,04
					-	-			-	-	-
9	& C1-2-3-3	Водяні рушникосушарки PC2021	шт	8	6720,24	-	53762	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
10	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	2	10835,80 10751,19	-	21672	21502	-	67,9080	135,82
					-	-			-	-	-
11	C113-1673	Труба RAUTITAN flex 20x2,9 мм, відрізки 6 м	м	200	155,11	-	31022	-	-	-	-
	варіант 2	PN20 "RAUTITAN stabil			-	-			-	-	-
12	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	2,7	11307,22 11220,46	-	30529	30295	-	70,8720	191,35
					-	-			-	-	-
13	C113-1673	Труба RAUTITAN flex 25x3,7 мм, бухта 50 м	м	270	249,97	-	67492	-	-	-	-
	варіант 3	PN20 "RAUTITAN stabil			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	4,5	<u>12468.35</u> 12379,36	<u>-</u> -	56108	55707	<u>-</u> -	<u>78,1920</u> -	<u>351,86</u> -
15	C113-1673 варіант 4	Труба RAUTITAN flex 32x4,7 мм, бухта 50 м PN20 "RAUTITAN stabil	м	450	<u>377.47</u> -	<u>-</u> -	169862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,7	<u>13278.16</u> 13182,99	<u>-</u> -	9295	9228	<u>-</u> -	<u>83,2680</u> -	<u>58,29</u> -
17	C113-1673 варіант 5	Труба RAUTITAN flex 40x6,0 мм, відрізки 5 м PN20 "RAUTITAN stabil	м	70	<u>989.47</u> -	<u>-</u> -	69263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КР15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,8	<u>13376.79</u> 13277,24	<u>-</u> -	10701	10622	<u>-</u> -	<u>85,1160</u> -	<u>68,09</u> -
19	C113-1673 варіант 6	Труба RAUTITAN flex 50x6,9 мм, відрізки 6 м PN20 "RAUTITAN stabil	м	80	<u>1056.79</u> -	<u>-</u> -	84543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 16 мм	100м	7,5	<u>10835.80</u> 10751,19	<u>-</u> -	81269	80634	<u>-</u> -	<u>67,9080</u> -	<u>509,31</u> -
21	C113-1673 варіант 7	Труба RAUTITAN flex 16,2x2,6 мм, відрізки 6 м PN20 "RAUTITAN stabil	м	750	<u>115.33</u> -	<u>-</u> -	86498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КР15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	2,2	<u>14080.79</u> 13979,20	<u>-</u> -	30978	30754	<u>-</u> -	<u>89,6160</u> -	<u>197,16</u> -
23	C113-1673 варіант 8	Труба RAUTITAN flex 63x8,6 мм, відрізки 6 м PN20 "RAUTITAN stabil	м	220	<u>1665.73</u> -	<u>-</u> -	366461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C113-38-5-3 варіант 6	Клапан автоматический балансировочный ASV-PV 25H 4G DN15	шт	20	<u>6365.85</u> -	<u>-</u> -	127317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C113-38-5-3 варіант 12	Кран автоматический балансировочный ASV-M DN15 25H	шт	20	<u>2105.31</u> -	<u>-</u> -	42106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C113-38-5-3 варіант 8	Клапан автоматический балансировочный ASV-M DN20	шт	17	<u>2117.55</u> -	<u>-</u> -	35998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C113-38-5-3 варіант 9	Кран кульовий DN 32 BVR	шт	4	<u>2758.11</u> -	<u>-</u> -	11032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C113-38-5-3 варіант 10	Кран кульовий DN 25 BVR	шт	6	<u>2664,27</u> -	- -	15986	-	- -	- -	- -
29	& C113-38-5-3 варіант 11	Кран кульовий DN 20 BVR	шт	34	<u>1887,03</u> -	- -	64159	-	- -	- -	- -
30	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 220+80+750+200+270+450+70	100м	20,4	<u>6956,78</u> 6956,78	- -	141918	141918	- -	<u>47,2800</u> -	<u>964,51</u> -
31	& C111-829-1-1 варіант 13	Ізоляція типа Thermaflex FRZ б=9мм , E28 кількість: 2040*1,022	м	2084,88	<u>39,53</u> -	- -	82415	-	- -	- -	- -
32	& C1-1-9 варіант 79	Фасоні частини Гільза RAUTITAN PX для запресування 16	шт	1008	<u>52,25</u> -	- -	52668	-	- -	- -	- -
33	& C1-1-9 варіант 80	Гільза RAUTITAN PX для запресування 20	шт	332	<u>70,61</u> -	- -	23443	-	- -	- -	- -
34	& C1-1-9 варіант 81	Гільза RAUTITAN PX для запресування 25	шт	172	<u>97,13</u> -	- -	16706	-	- -	- -	- -
35	& C1-1-9 варіант 82	Гільза RAUTITAN PX для запресування 32	шт	224	<u>215,58</u> -	- -	48290	-	- -	- -	- -
36	& C1-1-9 варіант 83	Гільза RAUTITAN PX для запресування 40	шт	108	<u>239,93</u> -	- -	25912	-	- -	- -	- -
37	& C1-1-9 варіант 84	Гільза RAUTITAN для запресування 50	шт	32	<u>604,07</u> -	- -	19330	-	- -	- -	- -
38	& C1-1-9 варіант 85	Жолоб фіксуючий для РЕ-труб 16/17	шт	50	<u>111,41</u> -	- -	5571	-	- -	- -	- -
39	& C1-1-9 варіант 86	Жолоб фіксуючий для РЕ-труб 20	шт	130	<u>215,58</u> -	- -	28025	-	- -	- -	- -
40	& C1-1-9 варіант 87	Жолоб фіксуючий для РЕ-труб 25	шт	140	<u>280,73</u> -	- -	39302	-	- -	- -	- -
41	& C1-1-9 варіант 88	Жолоб фіксуючий для РЕ-труб 32	шт	225	<u>307,52</u> -	- -	69192	-	- -	- -	- -
42	& C1-1-9 варіант 89	Жолоб фіксуючий для РЕ-труб 40	шт	60	<u>333,93</u> -	- -	20036	-	- -	- -	- -
43	& C1-1-9 варіант 90	Жолоб фіксуючий для РЕ-труб 50	шт	45	<u>400,21</u> -	- -	18009	-	- -	- -	- -
44	& C1-1-9 варіант 91	Жолоб фіксуючий для РЕ-труб 63	шт	215	<u>607,13</u> -	- -	130533	-	- -	- -	- -
45	& C1-1-9 варіант 92	З'єднання різьбові G3/4"x15 для трубок (нерж.ст., мідь) 15х1,0	шт	414	<u>156,29</u> -	- -	64704	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& C1-1-9 варіант 93	Кутник RAUTITAN PX 90 °, 16	шт	30	<u>153.23</u> -	- -	4597	-	- -	- -	- -
47	& C1-1-9 варіант 94	Кутник RAUTITAN PX 90 °, 25	шт	4	<u>164.45</u> -	- -	658	-	- -	- -	- -
48	& C1-1-9 варіант 95	Кутник RAUTITAN PX 90 °, 32	шт	8	<u>165.84</u> -	- -	1327	-	- -	- -	- -
49	& C1-1-9 варіант 96	Кутник RAUTITAN PX +90 °, 63	шт	28	<u>193.66</u> -	- -	5422	-	- -	- -	- -
50	& C111-155-6 варіант 2	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна перехідна 20-16	шт	4	<u>233.94</u> -	- -	936	-	- -	- -	- -
51	& C111-155-6 варіант 3	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна перехідна 20-16	шт	14	<u>237.00</u> -	- -	3318	-	- -	- -	- -
52	& C111-155-6 варіант 4	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна перехідна 32-25	шт	18	<u>247.20</u> -	- -	4450	-	- -	- -	- -
53	& C111-155-6 варіант 5	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна перехідна 40-25	шт	2	<u>279.84</u> -	- -	560	-	- -	- -	- -
54	& C111-155-6 варіант 6	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна перехідна 50-32	шт	2	<u>602.11</u> -	- -	1204	-	- -	- -	- -
55	& C111-155-6 варіант 7	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна перехідна 50-40	шт	2	<u>639.90</u> -	- -	1280	-	- -	- -	- -
56	& C111-155-6 варіант 8	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна перехідна 63-50	шт	4	<u>724.18</u> -	- -	2897	-	- -	- -	- -
57	& C111-155-6 варіант 9	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна рівнопрохідна 40	шт	10	<u>660.81</u> -	- -	6608	-	- -	- -	- -
58	& C111-155-6 варіант 10	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна рівнопрохідна 50	шт	6	<u>687.46</u> -	- -	4125	-	- -	- -	- -
59	& C111-155-6 варіант 11	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна рівнопрохідна 63	шт	30	<u>729.89</u> -	- -	21897	-	- -	- -	- -
60	& C111-155-6 варіант 12	Перехідник RAUTITAN RX+ із зовнішньою різьбою 25 - R 1/2	шт	6	<u>355.32</u> -	- -	2132	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& C111-155-6 варіант 13	Перехідник RAUTITAN RX+ із зовнішньою різьбою 25 - R 3/4	шт	10	<u>564.66</u> -	<u>-</u> -	5647	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& C111-155-6 варіант 14	Перехідник RAUTITAN RX+ із зовнішньою різьбою 32 - R 3/4	шт	10	<u>801.29</u> -	<u>-</u> -	8013	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& C111-155-6 варіант 15	Перехідник RAUTITAN RX+ із зовнішньою різьбою 32 - R 1	шт	18	<u>1061.16</u> -	<u>-</u> -	19101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& C111-155-6 варіант 16	Перехідник RAUTITAN RX+ із зовнішньою різьбою 40 - R 1 1/4	шт	36	<u>1474.51</u> -	<u>-</u> -	53082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C111-155-6 варіант 17	Перехідник RAUTITAN RX+ із зовнішньою різьбою 63 - R2	шт	4	<u>2285.31</u> -	<u>-</u> -	9141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& C111-155-6 варіант 18	Трійник RAUTITAN PX 16-16-16	шт	60	<u>148.26</u> -	<u>-</u> -	8896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& C111-155-6 варіант 19	Трійник RAUTITAN PX 16-20-16	шт	120	<u>156.42</u> -	<u>-</u> -	18770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& C111-155-6 варіант 20	Трійник RAUTITAN PX 20-16-16	шт	32	<u>157.67</u> -	<u>-</u> -	5045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& C111-155-6 варіант 21	Трійник RAUTITAN PX 20-16-20	шт	8	<u>158.76</u> -	<u>-</u> -	1270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& C111-155-6 варіант 22	Трійник RAUTITAN PX 20-20-16	шт	2	<u>158.69</u> -	<u>-</u> -	317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& C111-155-6 варіант 23	Трійник RAUTITAN PX 20-25-16	шт	16	<u>381.07</u> -	<u>-</u> -	6097	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& C111-155-6 варіант 24	Трійник RAUTITAN PX 25-16-25	шт	12	<u>388.68</u> -	<u>-</u> -	4664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& C111-155-6 варіант 25	Трійник RAUTITAN PX 25-20-20	шт	24	<u>399.54</u> -	<u>-</u> -	9589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& C111-155-6 варіант 26	Трійник RAUTITAN PX 32-20-25	шт	28	<u>893.57</u> -	<u>-</u> -	25020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& C111-155-6 варіант 27	Трійник RAUTITAN PX 32-20-32	шт	34	<u>796.90</u> -	<u>-</u> -	27095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& C111-155-6 варіант 28	Трійник RAUTITAN PX 32-25-25	шт	4	<u>883.81</u> -	<u>-</u> -	3535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& C111-155-6 варіант 29	Трійник RAUTITAN PX 32-25-32	шт	6	<u>921.04</u> -	<u>-</u> -	5526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& C111-155-6 варіант 30	Трійник RAUTITAN PX 40-20-40	шт	4	<u>1611.96</u> -	<u>-</u> -	6448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& C111-155-6 варіант 31	Трійник RAUTITAN PX 40-32-32	шт	18	<u>1785.68</u> -	<u>-</u> -	32142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& C111-155-6 варіант 32	Трійник RAUTITAN PX 40-40-40	шт	2	<u>1769.40</u> -	<u>-</u> -	3539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& C111-155-6 варіант 33	Трійник RAUTITAN PX+ 50-32-50	шт	2	<u>3106.26</u> -	<u>-</u> -	6213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& C111-155-6 варіант 34	Трійник RAUTITAN PX+ 50-40-50	шт	4	<u>3315.36</u> -	<u>-</u> -	13261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& C111-155-6 варіант 35	Трійник RAUTITAN PX+ 63-25-63	шт	4	<u>2097.48</u> -	<u>-</u> -	8390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& C111-155-6 варіант 36	Трійник RAUTITAN PX+ 63-32-63	шт	10	<u>3932.46</u> -	<u>-</u> -	39325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& C111-155-6 варіант 37	Трійник RAUTITAN PX+ 63-40-63	шт	12	<u>3321.78</u> -	<u>-</u> -	39861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& C111-155-6 варіант 38	Трубка Г (нерж.) RAUTITAN для під'єднання радіатора, 16, 250 мм	шт	207	<u>413.46</u> -	<u>-</u> -	85586	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& C111-155-6 варіант 39	Трубка Г (нерж.) RAUTITAN для під'єднання радіатора, 16, 1000 мм	шт	207	<u>1191.95</u> -	<u>-</u> -	246734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	C113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	15	<u>290.62</u> -	<u>-</u> -	4359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	& C111-155-6 варіант 40	Стандартний вузол змішування "SML 50"	шт	1	<u>15963.36</u> -	<u>-</u> -	15963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4337656	462637	<u>-</u> -		<u>3040.52</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					4337656				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3875019				
		всього заробітна плата, грн.					462637				
		Загальновиробничі витрати, грн.					224309				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					306,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					74144				
		Всього будівельні роботи, грн.					4561965				

		Всього по розділу 2					4561965				
90	KP15-26-1	Розділ 3. Лічильник теплової енергії <i>Улаштування лічильника теплової енергії</i>	<i>шт</i>	1	<u>22054.03</u> 17927,55	<u>509.95</u> 35,23	22054	17928	<u>510</u> 35	<u>120.4080</u> 0,2258	<u>120.41</u> 0,23
91	& C111-762-B6 варіант 7	Перетворювач вимірювальний (ПВ) температури і тиску з автономним живленням	шт	1	<u>2057.51</u> -	<u>-</u> -	2058	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& C111-762-B6 варіант 8	Перетворювач температури (ПТ)	шт	2	<u>1394.51</u> -	<u>-</u> -	2789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& C111-762-B6 варіант 9	Витратомірна ділянка (ВД) DN65	шт	2	<u>13384.61</u> -	<u>-</u> -	26769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& C111-762-B6 варіант 10	Перетворювачі п'єзоелектричні (ППЕ)	шт	2	<u>1037.51</u> -	<u>-</u> -	2075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& C111-762-B6 варіант 11	Засувка сталева фланцева DN65 30с41нж	шт	2	<u>4569.18</u> -	<u>-</u> -	9138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& C111-762-B6 варіант 12	Засувка дискова поворотна DN65 Sylax	шт	4	<u>5455.56</u> -	<u>-</u> -	21822	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& C1-2-3-3 варіант 10	Кран кульовий муфтовий DN25	шт	2	<u>449.53</u> -	<u>-</u> -	899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	& C1-2-3-3 варіант 11	Зворотний пружинний клапан DN65	шт	2	<u>6572.54</u>	-	13145	-	-	-	-
99	C1630-107 варіант 1	Фільтр осадовий фланцевий DN65	шт	2	<u>4468.90</u>	-	8938	-	-	-	-
100	& C1-2-3-3 варіант 12	Кран триходовий для манометру 11Б18бк	шт	4	<u>395.34</u>	-	1581	-	-	-	-
101	& C1-2-3-3 варіант 13	Манометр, що показує діапазон вимірювання 0,1-6,0 МПа МП63П	шт	4	<u>526.80</u>	-	2107	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					113375	17928	<u>510</u> 35		<u>120.41</u> 0,23
		Разом будівельні роботи, грн.					113375				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94937				
		всього заробітна плата, грн.					17963				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9016				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3062				
		Всього будівельні роботи, грн.					122391				

		Всього по розділу 3					122391				
		Розділ 4. Вентиляція									
102	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т кількість: 2+23+16+3	шт	44	<u>1339.55</u> <u>1336,52</u>	-	58940	58807	-	<u>8,5680</u>	<u>376.99</u>
103	& C111-762- B6 варіант 1	Вентилятор каналний СК 125 С	шт	2	<u>4984.91</u>	-	9970	-	-	-	-
104	& C111-762- B6 варіант 2	Вентилятор каналний СК 200 В	шт	23	<u>8598.77</u>	-	197772	-	-	-	-
105	& C111-762- B6 варіант 4	Вентилятор каналний СК 315 В	шт	16	<u>11592.47</u>	-	185480	-	-	-	-
106	& C111-762- B6 варіант 5	Вентилятор осьовий Decor 200	шт	3	<u>2380.17</u>	-	7141	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (повітряно-теплова завіса)	камера	2	<u>13854,32</u> 12036,64	<u>588,66</u> 216,00	27709	24073	<u>1177</u> 432	<u>81,8040</u> 1,3385	<u>163,61</u> 2,68
108	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 кількість: 55+20+20	ґрати	95	<u>347,72</u> 317,29	<u>30,43</u> 13,21	33033	30143	<u>2890</u> 1255	<u>2,1840</u> 0,0853	<u>207,48</u> 8,11
109	& С113-2106-84 варіант 8	Однорядна регульована решітка АМТ 200х100	шт	55	<u>331,57</u> -	<u>-</u> -	18236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	& С113-2106-84 варіант 9	Решітка радіальна регульована РРВ 3030-1R 200х100	шт	20	<u>397,87</u> -	<u>-</u> -	7957	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	& С113-2106-84 варіант 10	Решітка радіальна регульована РРВ 3030-1R 300х100	шт	20	<u>484,57</u> -	<u>-</u> -	9691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КР15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	6,12	<u>1999,69</u> 296,23	<u>-</u> -	12238	1813	<u>-</u> -	<u>1,9440</u> -	<u>11,9</u> -
113	& С130-596-29 варіант 3	Зонт з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм із зворотним клапаном 600х600х450(н)	шт	17	<u>6875,15</u> -	<u>-</u> -	116878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм кількість: 39,27+41,23+10,05	100м2	0,9055	<u>59784,63</u> 51222,85	<u>-</u> -	54135	46382	<u>-</u> -	<u>361,2840</u> -	<u>327,14</u> -
115	С130-1112 варіант 2	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,55мм) ф125 мм	м2	41,23	<u>563,42</u> -	<u>-</u> -	23230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	С130-1112 варіант 4	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,55мм) ф160 мм	м2	10,05	<u>563,42</u> -	<u>-</u> -	5662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	С130-1112 варіант 4	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,55мм) ф160 мм	м2	39,27	<u>563,42</u> -	<u>-</u> -	22126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	КР15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,63	<u>59964,49</u> 51222,85	<u>179,86</u> 146,74	37778	32270	<u>113</u> 92	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>227,61</u> 0,59
119	С130-1112 варіант 5	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,55мм) 200х100 мм	м2	41,23	<u>665,42</u> -	<u>-</u> -	27435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	КР15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,112	<u>55641,33</u> 46899,69	<u>179,86</u> 146,74	6232	5253	<u>20</u> 16	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>37,05</u> 0,11
121	С130-1112 варіант 6	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,55мм) 200х150 мм	м2	11,2	<u>665,42</u> -	<u>-</u> -	7453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					869096	198741	<u>4200</u> 1795		<u>1351,78</u> 11,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					869096 666155 200536 99849 138,82 33558 968945 968945				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					5418149 5418149 4636134 777813 381997 527,17 127435 5800146 5800146	773798	<u>8217</u> 4015		<u>5156,25</u> 24,96
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5708,38 905248				

Склав інженер-кошторисник  Олена СМІРНОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту  Олексій САМСОНКІН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва 39/КПКАД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010_АВК.С

на управління засувкою на трубопроводі протипожежного водопроводу

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа:

креслення (специфікації) № 39/КПКАД.АВК.С

Кошторисна вартість

253,167 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,4475 тис. люд. год.

Кошторисна заробітна плата

72,694 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР17-14-1	Комплектні пристрої 0,4кВ Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>742.74</u> 543,08	<u>28.77</u> 21,79	743	543	<u>29</u> 22	<u>3.5640</u> 0,1356	<u>3.56</u> 0,14
2	КМ8-599-1	Щафа управління та сигналізації Щафа управління та сигналізації ШУС	шт	1	<u>997.75</u> 617,36	<u>4.43</u> 2,30	998	617	<u>4</u> 2	<u>3.8400</u> 0,0151	<u>3.84</u> 0,02
3	КМ8-526-1	Апаратура що поставляється комплектно з щитом Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>323.49</u> 299,50	<u>19.66</u> 4,93	323	300	<u>20</u> 5	<u>1.9200</u> 0,0326	<u>1.92</u> 0,03
4	С1547-16 варіант 5	Вимикач авт. 2-пол., Ін=2А, , "Schneider Electric"	шт	1	<u>1206.06</u> -	<u>-</u> -	1206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. кількість: 14+1	100шт	0,15	<u>26730.75</u> 25311,63	<u>891,74</u> 391,24	4010	3797	<u>134</u> 59	<u>157.4400</u> 2,5658	<u>23.62</u> 0,38
6	& С1547-7-4 варіант 3	Сигнальна лампа зі вбудованим світлодіодом, зелена 230В, 50Гц	шт	1	<u>274.97</u> -	<u>-</u> -	275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& С1547-7-4 варіант 4	Сигнальна лампа зі вбудованим світлодіодом, червона 230В, 50Гц	шт	14	<u>274.97</u> -	<u>-</u> -	3850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (кнопка та приймач виклику) кількість: 2+1	шт	3	<u>323.86</u> 299,50	<u>-</u> -	972	899	<u>-</u> -	<u>1.9200</u> -	<u>5.76</u> -
9	& С1545-70-1-1Е варіант 47	Кнопка управління, 230В чорна	шт	1	<u>141.37</u> -	<u>-</u> -	141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С1545-70-1-1Е варіант 9	Кнопка управління 230В синя	шт	1	<u>134.83</u> -	<u>-</u> -	135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КР17-18-1	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	100к-т	0,01	<u>18424.11</u> 18381,03	<u>-</u> -	184	184	<u>-</u> -	<u>133.0320</u> -	<u>1.33</u> -
12	& С1545-70-1-1Е варіант 6	Дзвінок 230В ХВ5КСМ	шт	1	<u>663.19</u> -	<u>-</u> -	663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ10-309-3	Монтаж реле з розеткою	шт	13	<u>323.86</u> 299,50	<u>-</u> -	4210	3894	<u>-</u> -	<u>1.9200</u> -	<u>24.96</u> -
14	& С1545-70-1-1Е варіант 7	Реле 220В АС з розеткою	шт	13	<u>188.89</u> -	<u>-</u> -	2456	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ21-22-6	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	<u>10299.87</u> 4858,06	<u>-</u> -	103	49	<u>-</u> -	<u>35.1600</u> -	<u>0.35</u> -
16	& С1547-7-1-2П варіант 4	Перемикач на 3 положення з подовженою ручкою чорного кольору "Schneider Electric"	шт	1	<u>115.00</u> -	<u>-</u> -	115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С117-1 варіант 1	Клемник пружинний прохідний NSYTRR22	шт	80	<u>117.66</u> -	<u>-</u> -	9413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С117-1 варіант 4	Кінцевий обмежувач	шт	4	<u>10.82</u> -	<u>-</u> -	43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С117-1 варіант 2	DIN рейка розміром 600 мм типу В	шт	4	<u>34.31</u> -	<u>-</u> -	137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С117-1 варіант 3	Рамка для написів 66x26	шт	22	<u>18.72</u> -	<u>-</u> -	412	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КМ11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних кількість: 80+5	100 м	0,85	<u>4211.52</u> 4138,91	<u>-</u> -	3580	3518	<u>-</u> -	<u>23.0400</u> -	<u>19.58</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	15093-35113 варіант 42	Дріт 1,0 380В ПВЗ	1000м	0,08	<u>8111.12</u>	-	649	-	-	-	-
23	15093-35113 варіант 43	Дріт 2,5 380В ПВЗ	1000м	0,005	<u>11120.12</u>	-	56	-	-	-	-
24	КМ10-309-3	Електроапаратура за місцем Кнопочний пост управління	шт	12	<u>323.86</u> 299,50	-	3886	3594	-	<u>1.9200</u>	<u>23.04</u>
25	С113-2138 варіант 6	Пост управління з 1 сальником зверху ф=25 мм SBO (Ду 50) КЕ081 викон.4 "К" "Відкрити" Кабелі, лотки	шт	12	<u>429.14</u>	-	5150	-	-	-	-
26	КР17-7-3	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях	100м	1	<u>21028.89</u> 15778,64	<u>652.51</u> 482,68	21029	15779	<u>653</u> 483	<u>103.5480</u> 3,0042	<u>103.55</u> 3
27	& С111-829- 1-1 варіант 3	Труба водогазопровідна легка 50х3 Сталь 20	м	100	<u>121.59</u>	-	12159	-	-	-	-
28	С111-829-1 варіант 1	Металорукав негерметичний РЗ-Ц-Х-20	м	4	<u>55.43</u>	-	222	-	-	-	-
29	КБ21-14-1	Прокладання лотків кількість: 43*2+8*2	100м	1,02	<u>10452.83</u> 8632,63	<u>1159.49</u> 730,87	10662	8805	<u>1183</u> 745	<u>56.6520</u> 4,6069	<u>57.79</u> 4,7
30	& С1545- 271-1 варіант 22	Неперфорований лоток розміром 100х50х2000	шт	43	<u>106.58</u>	-	4583	-	-	-	-
31	& С1545- 271-1 варіант 11	Кришка на прямий елемент розміром 100 мм	шт	43	<u>90.55</u>	-	3894	-	-	-	-
32	& С1545- 271-1 варіант 12	Кут горизонтальний СРО 90' 100х50	шт	5	<u>227.31</u>	-	1137	-	-	-	-
33	С1110-88 варіант 2	Кришка на кут горизонтальний СРО 90' розміром 100 мм	шт	5	<u>167.46</u>	-	837	-	-	-	-
34	& С1545- 271-1 варіант 14	Відгалужувач Т-подібний вертикальний TD розміром 100х50	шт	2	<u>2309.46</u>	-	4619	-	-	-	-
35	& С1545- 271-1 варіант 15	Кришка на відгалужувач Т-подібний вертикальний TD розміром 100 мм	шт	2	<u>204.53</u>	-	409	-	-	-	-
36	& С1545- 271-1 варіант 23	Мініканал зі стандартною кришкою, односекційний, прямий елемент, типорозмір 50/1х20 L=2м	шт	8	<u>341.30</u>	-	2730	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C1545-271-1 варіант 24	Кут внутрішній змінюваний для мініканалів, типорозмір ТМС 50х20	шт	2	<u>104.58</u> -	<u>-</u> -	209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C1110-88 варіант 3	З'єднання на стик для мініканалів, типорозмір ТМС 50х20	шт	8	<u>171.01</u> -	<u>-</u> -	1368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C1545-271-1 варіант 25	Тримач оцинкований односторонній з отвором, діаметр хомута 22мм	шт	10	<u>4.91</u> -	<u>-</u> -	49	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C1545-271-1 варіант 16	Профіль вик. 1 ВРМ 2903	шт	43	<u>127.66</u> -	<u>-</u> -	5489	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C1545-271-1 варіант 17	Консоль (монолітна) вик. 1 ВВЛ 5010	шт	43	<u>163.76</u> -	<u>-</u> -	7042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C1545-271-1 варіант 18	Кріплення до стелі вик. 1 ВSF 2901	шт	43	<u>265.80</u> -	<u>-</u> -	11429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C1545-271-1 варіант 19	Коробка клемна У615А	шт	1	<u>704.83</u> -	<u>-</u> -	705	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& C1545-271-1 варіант 26	Коробка з'єднувальна. Ступінь захисту IP54 КСК 16	шт	1	<u>609.73</u> -	<u>-</u> -	610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& C1545-271-1 варіант 27	Коробка з'єднувальна. Ступінь захисту IP54 КСК 12	шт	12	<u>986.53</u> -	<u>-</u> -	11838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ21-13-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у коробах кількість: 950+70+75	100м	10,95	<u>2292.31</u> 1746,27	<u>137.88</u> 93,69	25101	19122	<u>1510</u> 1026	<u>11.4600</u> 0,5646	<u>125.49</u> 6,18
47	15093-35113 варіант 52	Кабель контрольний перерізом 4х1,0 380В КВВГнг FRLS кількість: 950*1,02	1000м	0,969	<u>37079.12</u> -	<u>-</u> -	35930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	15093-35113 варіант 53	Кабель контрольний перерізом 5х1,0 380В КВВГнг FRLS кількість: 70*1,02	1000м	0,0714	<u>40077.92</u> -	<u>-</u> -	2862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	15093-35113 варіант 54	Кабель контрольний перерізом 10х1,0 380В КВВГнг FRLS кількість: 75*1,02	1000м	0,0765	<u>73360.52</u> -	<u>-</u> -	5612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	15093-35113 варіант 42	Дріт 1,0 380В ПВЗ	1000м	0,045	<u>8111.12</u> -	<u>-</u> -	365	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	15093-35113 варіант 55	Дріт 4.0 380В ПВЗ	1000м	0,04	<u>24839.12</u> -	<u>-</u> -	994	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C111-1019 варіант 1	Прокат чорних металів Швелери N 20	т	0,05	<u>32005.68</u>	-	1600	-	-	-	-
53	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,05	<u>48983.77</u>	-	2449	-	-	-	-
54	C1110-173 варіант 1	Смуга 40*4	т	0,05	<u>48619.11</u>	-	2431	-	-	-	-
55	C1110-173 варіант 2	Лист Б 0,3	т	0,05	<u>37195.11</u>	-	1860	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					223934	61101	<u>3533</u> 2342		<u>394.79</u> 14,45
		Разом будівельні роботи, грн.					223934				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					159300				
		всього заробітна плата, грн.					63443				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29233				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9251				
		Всього будівельні роботи, грн.					253167				

		Всього по кошторису					253167				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					447,5				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					72694				

Склад інженер-кошторисник  Олена СМІРНОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту  Олексій САМСОНКІН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва 39/КПКАД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012_3.С.

на систему контролю загазованості

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа:

креслення (специфікації) № 39/КПКАД-3.С.

Кошторисна вартість

111,720 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,20583 тис. люд. год.

Кошторисна заробітна плата

32,500 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-683-10	Блок управління	шт	1	979.20	-	979	599	-	3.8400	3.84
					599.00	-			-	-	-
2	КМ10-683-10	Блок живлення	шт	2	979.20	-	1958	1198	-	3.8400	7.68
					599.00	-			-	-	-
3	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А. год	шт	3	124.59	8.86	374	339	27	0.7680	2.3
					113.00	4.61			14	0.0302	0.09
4	& 1511-2005-2-К	Акумуляторна батарея 12В, 7А / г NP 12-7 Yuasa	шт	3	1265.35	-	3796	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
5	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	43529.81	-	435	389	-	261.0720	2.61
		Автоматичний вимикач ВА-2001 1р 10А			38871.01	-			-	-	-
6	С1547-16		шт	1	77.42	-	77	-	-	-	-
	варіант 15				-	-			-	-	-
7	КМ11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	6	197.82	-	1187	521	-	0.5400	3.24
					86,82	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& С1545-70-1-1Е	Датчик газу (метан) ДМ 14	шт	6	<u>4241,16</u>	<u>-</u>	25447	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 48				-	-			-	-	-
9	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	5	<u>621,68</u>	<u>2,08</u>	3108	2653	<u>10</u>	<u>3,8400</u>	<u>19,2</u>
					530,57	0,43			2	0,0031	0,02
10	& 1602-30045-12	Оповіщувач світлозвуковий Сержант (С-07С-24)	шт	3	<u>1187,58</u>	<u>-</u>	3563	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
11	& 1602-30045-12	Оповіщувач світлозвуковий Гермет 2	шт	2	<u>2274,90</u>	<u>-</u>	4550	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
12	КБ21-12-2	Монтаж кабельних ліній Прокладання коробів пластикових	100м	1,7	<u>10003,72</u>	<u>2842,85</u>	17006	9963	<u>4833</u>	<u>39,3600</u>	<u>66,91</u>
					5860,31	1033,21			1756	6,7644	11,5
13	С113-1	Кабель-канал 40х25 ECOLINE IEK	м	170	<u>74,97</u>	<u>-</u>	12745	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 24				-	-			-	-	-
14	& С111-9905-3	Шуруп 3,5х35мм Metalvis або аналог	шт	500	<u>0,20</u>	<u>-</u>	100	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 7				-	-			-	-	-
15	& С1545-119-31	Коробка клемна 12х4 подільча	шт	5	<u>68,19</u>	<u>-</u>	341	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 8				-	-			-	-	-
16	& С1545-119-31	Коробка розподільча	шт	5	<u>8,19</u>	<u>-</u>	41	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 9				-	-			-	-	-
17	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,65	<u>22960,36</u>	<u>5833,25</u>	14924	8496	<u>3792</u>	<u>85,7760</u>	<u>55,75</u>
					13070,55	2490,91			1619	16,2149	10,54
18	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	1,7	<u>520,84</u>	<u>8,86</u>	885	678	<u>15</u>	<u>2,6160</u>	<u>4,45</u>
					398,63	4,61			8	0,0302	0,05
19	15093-35113	Кабель силовий КВВГенгд 4х1,5	1000м	0,115	<u>35712,32</u>	<u>-</u>	4107	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 117				-	-			-	-	-
20	15093-35113	Кабель мідний 2х1,5 мм ² ВВГнгд	1000м	0,1	<u>15934,52</u>	<u>-</u>	1593	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 118				-	-			-	-	-
21	15093-35113	Кабель мідний 3х1,5 мм ВВГнгд	1000м	0,01	<u>36875,12</u>	<u>-</u>	369	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 119				-	-			-	-	-
22	15093-35113	Провід мідний ПВ1 1х4,0 мм ²	1000м	0,01	<u>24533,12</u>	<u>-</u>	245	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 120				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C113-1885-8-X варіант 1	Кабельний хомут 2,5х150 мм (100 шт.)	уп.	5	<u>56.18</u> -	<u>-</u> -	281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C1-1-9 варіант 52	Дюбель 6 мм	шт	500	<u>0.74</u> -	<u>-</u> -	370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					98481	24836	<u>8677</u> 3399		<u>165,98</u> 22,2
		Разом будівельні роботи, грн.					98481				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64968				
		всього заробітна плата, грн.					28235				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13239				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4265				
		Всього будівельні роботи, грн.					111720				

		Всього по кошторису					111720				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					205,83				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					32500				

Склад інженер-кошторисник  Олена СМІРНОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту  Олексій САМСОНКІН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва 39/КПКАД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014_ОС.С

на систему охорони сигналізації

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа:
креслення (специфікації) № 39/КПКАД-ОС.С

Кошторисна вартість 88,115 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,18912 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 29,677 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд


Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	11031.87	2.08	11032	10735	2	72.9600	72.96
					10735,33	0,43			-	0,0031	-
2	КМ10-683-13	Сирена потужна до 1 кВт на кронштейні	шт	1	4914.87	-	4915	4238	-	28.8000	28.8
					4237,63	-			-	-	-
3	С1545-84	Дротова вулична сирена Ajax 15486	шт	1	2844.82	-	2845	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
4	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	145.76	8.86	146	113	9	0.7680	0.77
					113,00	4,61			5	0,0302	0,03
5	& 1511-2005-2-К	Акумуляторна батарея 12В, 7А / г	шт	1	969.55	-	970	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
6	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика	шт	12	41.18	-	494	358	-	0.2160	2.59
					29,84	-			-	-	-
7	& С1545-70-1-1Е	GSM-антена ATIS GSM 20 м	шт	1	525.49	-	525	-	-	-	-
	варіант 38				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C1545-70-1-1E варіант 49	Дротовий датчик відчинення дверей Ajax або аналог	шт	6	<u>953,19</u> -	<u>-</u> -	5719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C1545-70-1-1E варіант 53	Дротовий датчик руху Ajax з фотоверифікацією або аналог	шт	3	<u>4936,24</u> -	<u>-</u> -	14809	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C1545-70-1-1E варіант 50	Дротовий датчик руху Ajax або аналог	шт	3	<u>1338,75</u> -	<u>-</u> -	4016	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C1545-70-1-1E варіант 35	Дротова клавиатура KeyPad Fibra або аналог	шт	1	<u>2865,37</u> -	<u>-</u> -	2865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C1545-70-1-1E варіант 52	Брелок керування системою безпеки з тривожною кнопкою Ajax	шт	1	<u>962,83</u> -	<u>-</u> -	963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C1545-70-1-1E варіант 39	Дотягувач дверний Dorma TS68 brown	шт	3	<u>1765,81</u> -	<u>-</u> -	5297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C1545-70-1-1E варіант 51	Бездротова тривожна кнопка Ajax Button	шт	1	<u>1069,93</u> -	<u>-</u> -	1070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>43529,81</u> 38871,01	<u>-</u> -	435	389	<u>-</u> -	<u>261,0720</u> -	<u>2,61</u> -
16	& C1545-70-1-1E варіант 40	Автоматичний вимикач ВА-2001 1р 10А	шт	1	<u>76,69</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	KB21-14-1	Монтаж кабельних ліній Прокладання кабель каналів	100м	1	<u>11119,75</u> 8632,63	<u>1826,41</u> 992,58	11120	8633	<u>1826</u> 993	<u>56,6520</u> 5,9122	<u>56,65</u> 5,91
18	C113-1 варіант 36	Кабель канал 25x17 мм	м	100	<u>37,19</u> -	<u>-</u> -	3719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	KB21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	1,4	<u>545,49</u> 398,63	<u>27,14</u> 11,78	764	558	<u>38</u> 16	<u>2,6160</u> 0,0660	<u>3,66</u> 0,09
20	15093-35113 варіант 166	Кабель силовой ПВС 3*1,5	1000м	0,02	<u>43403,12</u> -	<u>-</u> -	868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	15093-35113 варіант 165	Кабель мідний "віта пара" кат. 5Е, КТВ-НФ ВП 4x2x0,51	1000м	0,12	<u>28103,12</u> -	<u>-</u> -	3372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C113-1885-8-X варіант 2	Кабельний хомут 150x3 мм (100 шт.)	уп.	1	<u>56,18</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C1-1-9 варіант 53	Шуруп 3,5*35 мм	шт	300	<u>0,43</u> -	<u>-</u> -	129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& С1-1-9 варіант 54	Дюбель 6 мм	шт	300	0.53	-	159	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-	-	76365	25024	1875		168,04
		Разом будівельні роботи, грн.					76365		1014		6,03
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49466				
		всього заробітна плата, грн.					26038				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11750				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3639				
		Всього будівельні роботи, грн.					88115				

		Всього по кошторису					88115				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					189,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					29677				

Склав інженер-кошторисник _____  Олена СМІРНОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту _____  Олексій САМСОНКІН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва 39/КПКАД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016_СКУД.С

на системи контролю та управління доступом

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа:
креслення (специфікації) № 39/КПКАД-СКУД.С

Кошторисна вартість 26,605 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04403 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 7,094 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	2369.39	1.68	2369	1498	2	9.6000	9.6
					1497,50	0,35			-	0,0025	-
2	КБ21-28-1	Установлення зчитувача карток	шт	1	41.18	-	41	30	-	0.2160	0.22
					29,84	-			-	-	-
3	& С1545-70-1-1Е	Зчитувач карток серії Pro 1102A	шт	1	2193.19	-	2193	-	-	-	-
	варіант 41				-	-			-	-	-
4	& С1545-70-1-1Е	Картка доступу Mifare (13.56 МГц)	шт	300	14.47	-	4341	-	-	-	-
	варіант 42				-	-			-	-	-
5	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	145.76	8.86	146	113	9	0.7680	0.77
					113,00	4,61			5	0,0302	0,03
6	& 1511-2005-2-К	Акумулятор 12В, 18,0 А/ч	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-28-1	Установлення кнопки виходу та електромех. замка	шт	2	<u>41,18</u> 29,84	<u>-</u> -	82	60	<u>-</u> -	<u>0,2160</u> -	<u>0,43</u> -
8	& C1545-70-1-1E варіант 43	Кнопка виходу Yli Electronic ISK-840B	шт	1	<u>669,31</u> -	<u>-</u> -	669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C1545-70-1-1E варіант 44	Електромеханичний замок Yli Electronic YB-600A	шт	1	<u>4349,47</u> -	<u>-</u> -	4349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C1545-70-1-1E варіант 54	Блок безперебійного живлення Full Energy BBGP-125	шт	1	<u>1273,42</u> -	<u>-</u> -	1273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>43529,81</u> 38871,01	<u>-</u> -	435	389	<u>-</u> -	<u>261,0720</u> -	<u>2,61</u> -
12	& C1545-70-1-1E варіант 40	Автоматичний вимикач ВА-2001 1р 10А	шт	1	<u>76,69</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ21-14-1	Монтаж кабельних ліній Прокладання кабель каналів	100м	0,4	<u>11119,75</u> 8632,63	<u>1826,41</u> 992,58	4448	3453	<u>731</u> 397	<u>56,6520</u> 5,9122	<u>22,66</u> 2,36
14	C113-1 варіант 36	Кабель канал 25x17 мм	м	40	<u>37,19</u> -	<u>-</u> -	1488	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	0,6	<u>545,49</u> 398,63	<u>27,14</u> 11,78	327	239	<u>16</u> 7	<u>2,6160</u> 0,0660	<u>1,57</u> 0,04
16	15093-35113 варіант 167	Кабель силовой ШВВП нгд 2x1,0	1000м	0,03	<u>14098,52</u> -	<u>-</u> -	423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	15093-35113 варіант 165	Кабель мідний "віта пара" кат. 5Е, КПВ-НФ ВП 4x2x0,51	1000м	0,03	<u>28103,12</u> -	<u>-</u> -	843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C113-1885-8-X варіант 1	Кабельний хомут 2,5x150 мм (100 шт.)	уп.	1	<u>56,18</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C1-1-9 варіант 53	Шуруп 3,5*35 мм	шт	200	<u>0,43</u> -	<u>-</u> -	86	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C1-1-9 варіант 54	Дюбель 6 мм	шт	200	<u>0,53</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					23752	5782	<u>758</u> 409		<u>37,86</u> 2,43
		Разом будівельні роботи, грн.					23752				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17212				
		всього заробітна плата, грн.					6191				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2853				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					903				
		Всього будівельні роботи, грн.					26605				

		Всього по кошторису					26605				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					44,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7094				

Склав інженер-кошторисник _____ Олена СМІРНОВА
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту _____ Олексій САМСОНКІН
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва 39/КПКАД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018_С3.С
на систему зв'язку

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа:
креслення (специфікації) № 39/КПКАД-С3.С

Кошторисна вартість 371,330 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,40695 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 227,910 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-111-1	Апарат IP-ATC	шт	1	438.34	-	438	262	-	1.6800	1.68
					262,06	-			-	-	-
2	КМ10-386-11	Монтаж розетки мережевої	шт	19	1551.11	-	29471	28453	-	9.6000	182.4
					1497,50	-			-	-	-
3	& C113-2109-B1	Розетка інформаційна RJ-45 UTP Cat. 5e, біла	шт	19	347.89	-	6610	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
4	& C100-2900-1-Ю	Рамка для розеток 1 пост	шт	19	47.36	-	900	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	& C100-2900-1-Ю	Коробка установочна (підрозетник по бетону) сполучний з гвинтом	шт	19	6.30	-	120	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
6	КБ21-14-1	Монтаж кабельних ліній Прокладання кабель каналів кількість: 190+56	100м	2,46	11119.75	1826.41	27355	21236	4493	56.6520	139.36
					8632,63	992,58			2442	5,9122	14,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С113-1 варіант 36	Кабель канал 25х17 мм	м	190	<u>37.19</u>	-	7066	-	-	-	-
8	С113-1 варіант 37	Кабель канал 60х40 мм	м	56	<u>66.55</u>	-	3727	-	-	-	-
9	КБ21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	2,46	<u>545.49</u>	<u>27.14</u>	1342	981	<u>67</u>	<u>2.6160</u>	<u>6.44</u>
					398,63	11,78			29	0,0660	0,16
10	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	11,46	<u>15429.34</u>	<u>105.06</u>	176820	144139	<u>1204</u>	<u>81.5400</u>	<u>934.45</u>
					12577,55	96,36			1104	0,5994	6,87
11	15093-35113 варіант 168	Кабель мідний "віта пара" кат. 5Е, КРВ-НФ ВП (100) 4х2х0,51 LSOH	1000м	1,392	<u>17413.52</u>	-	24240	-	-	-	-
12	& С113- 1885-8-Х варіант 1	Кабельний хомут 2,5х150 мм (100 шт.)	уп.	5	<u>56.18</u>	-	281	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& С1-1-9 варіант 53	Шуруп 3,5*35 мм	шт	1000	<u>0.43</u>	-	430	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& С1-1-9 варіант 54	Дюбель 6 мм	шт	1000	<u>0.53</u>	-	530	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					279330	195071	<u>5764</u>		<u>1264.33</u>
									3575		21,57
		Разом будівельні роботи, грн.					279330				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					78495				
		всього заробітна плата, грн.					198646				
		Загальновиробничі витрати, грн.					92000				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					121,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29264				
		Всього будівельні роботи, грн.					371330				

		Всього по кошторису					371330				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1406,95				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					227910				

Склав інженер-кошторисник _____  Олена СМІРНОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту _____  Олексій САМСОНКІН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва 39/КПКАД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020_СВС.С
на систему відеоспостереження

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа:

креслення (специфікації) № 39/КПКАД-СВС.С

Кошторисна вартість

865,130 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,45285 тис. люд. год.

Кошторисна заробітна плата

396,399 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-398-2	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 100	шт	1	9846.58 8086,52	- -	9847	8087	- -	51.8400 -	51.84 -
2	& C111-1846-1-Щ варіант 2	Комплект кріплення (чорний гвинт 20мм+гайка+шайба)	шт	40	10.69 -	- -	428	-	- -	- -	- -
3	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	2	349.30 285,87	13.30 6,91	699	572	27 14	1.9200 0,0454	3.84 0,09
4	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т кількість: 32+5	шт	37	376.70 285,87	40.70 17,67	13938	10577	1506 654	1.9200 0,0990	71.04 3,66
5	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	2	376.70 285,87	40.70 17,67	753	572	81 35	1.9200 0,0990	3.84 0,2
6	& C111-88-29 варіант 7	Комутатор керований 24xGigabit Ethernet PoE+ 4xSFP MikroTik CRS320-8P-8B-4S+RM	шт	2	21003.87 -	- -	42008	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	2	<u>293.64</u> 289,21	<u>4.43</u> 2,30	587	578	<u>9</u> 5	<u>1.9200</u> 0,0151	<u>3.84</u> 0,03
8	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	2	<u>348.25</u> 285,87	<u>13.30</u> 6,91	697	572	<u>27</u> 14	<u>1.9200</u> 0,0454	<u>3.84</u> 0,09
9	& С1547-6-4-17 варіант 4	Кабельний організатор 1U з 5 металевими кільцями	шт	2	<u>281.68</u> -	<u>-</u> -	563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КМ10-137-3	Вмикання кабельних перемичок між секціями одного статива з укладанням у кабельному каналі кількість: 74+40	100 шт	1,14	<u>1198.00</u> 1198,00	<u>-</u> -	1366	1366	<u>-</u> -	<u>7.6800</u> -	<u>8.76</u> -
11	& С1547-6-4-17 варіант 5	Модуль Keystone RJ45 UTP, cat. 5e, вузький, Tooless	шт	74	<u>25.66</u> -	<u>-</u> -	1899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С1547-6-4-17 варіант 6	Конектор RJ45 UTP, cat. 5e	шт	74	<u>35.86</u> -	<u>-</u> -	2654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С1547-6-4-17 варіант 7	Патч-корд UTP RJ-45, кат. 5e, 0,5 м	шт	40	<u>28.72</u> -	<u>-</u> -	1149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С1547-6-4-17 варіант 8	Патч-корд UTP RJ-45, кат. 5e, 1,0 м	шт	40	<u>61.36</u> -	<u>-</u> -	2454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С1547-6-4-17 варіант 9	Оптичний патч-корд SC/UPC - SC/UPC, 1,0 м	шт	3	<u>48.10</u> -	<u>-</u> -	144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т кількість: 1+2	шт	3	<u>376.70</u> 285,87	<u>40.70</u> 17,67	1130	858	<u>122</u> 53	<u>1.9200</u> 0,0990	<u>5.76</u> 0,3
17	& С1547-6-4-17 варіант 10	БЖ лінійно-інтерактивне, GXT5 1PH UPS 1KVA LI-ION INPUT PLUG IEC C1 GXT5LI-1000IRT2UXL	шт	1	<u>90523.12</u> -	<u>-</u> -	90523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С1547-6-4-17 варіант 11	Блок живлення на DIN-рейці, 120Вт, 48В DC NDR120-48	шт	2	<u>1550.56</u> -	<u>-</u> -	3101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С1547-6-4-17 варіант 12	Панель 19", 3U для автоматичних вимикачів з DIN-рейкою, сіра	шт	1	<u>1101.76</u> -	<u>-</u> -	1102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С113-2109-B1 варіант 8	Блок розеток 19", 8 розеток, 10А	шт	1	<u>835.45</u> -	<u>-</u> -	835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 1+1	100шт	0,02	<u>43529.81</u> 38871,01	<u>-</u> -	871	777	<u>-</u> -	<u>261.0720</u> -	<u>5.22</u> -
22	& C1545-70-1-1E варіант 40	Автоматичний вимикач ВА-2001 1р 10А	шт	1	<u>76.69</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C1545-70-1-1E варіант 46	Автоматичний вимикач ВА-2001 1р 6А	шт	1	<u>88.73</u> -	<u>-</u> -	89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	KB21-14-1	Монтаж кабельних ліній Прокладання кабель каналів кількість: 1400+128	100м	15,28	<u>11119.75</u> 8632,63	<u>1826.41</u> 992,58	169910	131907	<u>27908</u> 15167	<u>56.6520</u> 5,9122	<u>865.64</u> 90,34
25	C113-1 варіант 36	Кабель канал 25х17 мм	м	1400	<u>37.19</u> -	<u>-</u> -	52066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C113-1 варіант 37	Кабель канал 60х40 мм	м	128	<u>66.55</u> -	<u>-</u> -	8518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	KB21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках кількість: 1400+128	100м	15,28	<u>545.49</u> 398,63	<u>27.14</u> 11,78	8335	6091	<u>415</u> 180	<u>2.6160</u> 0,0660	<u>39.97</u> 1,01
28	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	13,14	<u>15429.34</u> 12577,55	<u>105.06</u> 96,36	202742	165269	<u>1380</u> 1266	<u>81.5400</u> 0,5994	<u>1071.44</u> 7,88
29	15093-35113 варіант 169	Кабель оптичний ОКЗ (б1,2) Т-008	1000м	0,16	<u>13506.92</u> -	<u>-</u> -	2161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	15093-35113 варіант 165	Кабель мідний "віта пара" кат. 5Е, КПВ-НФ ВП 4х2х0,51	1000м	2,682	<u>28103.12</u> -	<u>-</u> -	75373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C113-1885-8-X варіант 1	Кабельний хомут 2,5х150 мм (100 шт.)	уп.	40	<u>56.18</u> -	<u>-</u> -	2247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C1-1-9 варіант 53	Шуруп 3,5*35 мм	шт	4000	<u>0.43</u> -	<u>-</u> -	1720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C1-1-9 варіант 54	Дюбель 6 мм	шт	4000	<u>0.53</u> -	<u>-</u> -	2120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C1-1-9 варіант 56	Стяжка-липучка, 12 мм х 10 м	шт	5	<u>371.51</u> -	<u>-</u> -	1858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					703964	327226	<u>31475</u> 17388		<u>2135.03</u> 103,6
		Разом будівельні роботи, грн.					703964				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					345263				
		всього заробітна плата, грн.					344614				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					161166 214,22 51785 865130				

		Всього по кошторису					865130				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2452,85 396399				

Склав інженер-кошторисник _____ Олена СМІРНОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту _____ Олексій САМСОНКІН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва 39/КПКАД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022_СКМ.С
на структуровану кабельну мережу

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа:
креслення (специфікації) № 39/КПКАД-СКМ.С

Кошторисна вартість	1336,558 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,81476 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата	778,002 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-398-2	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 100	шт	5	<u>9846.58</u>	-	49233	40433	-	<u>51.8400</u>	<u>259.2</u>
		кількість: 1+4			8086,52	-			-	-	-
2	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	5	<u>376.70</u>	<u>40.70</u>	1884	1429	<u>204</u>	<u>1.9200</u>	<u>9.6</u>
					285,87	17,67			88	0,0990	0,5
3	& С111-1846-1-Щ	Комплект кріплення (чорний гвинт 20мм+гайка+шайба)	шт	120	<u>10.69</u>	-	1283	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
4	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	6	<u>376.70</u>	<u>40.70</u>	2260	1715	<u>244</u>	<u>1.9200</u>	<u>11.52</u>
					285,87	17,67			106	0,0990	0,59
5	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	2	<u>293.64</u>	<u>4.43</u>	587	578	<u>9</u>	<u>1.9200</u>	<u>3.84</u>
					289,21	2,30			5	0,0151	0,03
6	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	6	<u>348.25</u>	<u>13.30</u>	2090	1715	<u>80</u>	<u>1.9200</u>	<u>11.52</u>
					285,87	6,91			41	0,0454	0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1547-6-4-17 варіант 4	Кабельний організатор 1U з 5 металевими кільцями	шт	6	<u>281.68</u> -	- -	1690	-	- -	- -	- -
8	KM10-137-3	Вмикання кабельних перемичок між секціями одного статива з укладанням у кабельному каналі кількість: 144+212	100 шт	3,56	<u>1198.00</u> 1198,00	- -	4265	4265	- -	<u>7.6800</u> -	<u>27.34</u> -
9	& C1547-6-4-17 варіант 5	Модуль Keystone RJ45 UTP, cat. 5e, вузький, Tooless	шт	144	<u>25.66</u> -	- -	3695	-	- -	- -	- -
10	& C1547-6-4-17 варіант 6	Конектор RJ45 UTP, cat. 5e	шт	212	<u>35.86</u> -	- -	7602	-	- -	- -	- -
11	& C1547-6-4-17 варіант 7	Патч-корд UTP RJ-45, кат. 5e, 0,5 м	шт	60	<u>28.72</u> -	- -	1723	-	- -	- -	- -
12	& C1547-6-4-17 варіант 8	Патч-корд UTP RJ-45, кат. 5e, 1,0 м	шт	46	<u>61.36</u> -	- -	2823	-	- -	- -	- -
13	& C1547-6-4-17 варіант 9	Оптичний патч-корд SC/UPC - SC/UPC, 1,0 м	шт	2	<u>48.10</u> -	- -	96	-	- -	- -	- -
14	KM11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т кількість: 5+5	шт	10	<u>376.70</u> 285,87	<u>40.70</u> 17,67	3767	2859	<u>407</u> 177	<u>1.9200</u> 0,0990	<u>19.2</u> 0,99
15	& C113-2109-B1 варіант 8	Блок розеток 19", 8 розеток, 10A	шт	5	<u>835.45</u> -	- -	4177	-	- -	- -	- -
16	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>43529.81</u> 38871,01	- -	4353	3887	- -	<u>261.0720</u> -	<u>26.11</u> -
17	& C1545-70-1-1E варіант 40	Автоматичний вимикач ВА-2001 1р 10A	шт	5	<u>76.69</u> -	- -	383	-	- -	- -	- -
18	& C1545-70-1-1E варіант 46	Автоматичний вимикач ВА-2001 1р 6A	шт	5	<u>88.73</u> -	- -	444	-	- -	- -	- -
19	KM10-386-11	Монтаж розетки мережевої кількість: 101+5	шт	106	<u>1551.11</u> 1497,50	- -	164418	158735	- -	<u>9.6000</u> -	<u>1017.6</u> -
20	& C113-2109-B1 варіант 4	Розетка інформаційна RJ-45 UTP Cat. 5e, біла	шт	101	<u>347.89</u> -	- -	35137	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C113-2109-B1 варіант 9	Розетка накладна RJ45 Cat. 5e	шт	5	<u>409.09</u> -	<u>-</u> -	2045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C100-2900-1-Ю варіант 1	Рамка для розеток 1 пост	шт	101	<u>47.36</u> -	<u>-</u> -	4783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C100-2900-1-Ю варіант 2	Коробка установочна (підрозетник по бетону) сполучний з гвинтом	шт	101	<u>6.30</u> -	<u>-</u> -	636	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ21-14-1	Монтаж кабельних ліній Прокладання кабель каналів кількість: 806+280	100м	10,86	<u>11119.75</u> 8632,63	<u>1826.41</u> 992,58	120760	93750	<u>19835</u> 10779	<u>56.6520</u> 5,9122	<u>615.24</u> 64,21
25	C113-1 варіант 36	Кабель канал 25x17 мм	м	806	<u>37.19</u> -	<u>-</u> -	29975	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C113-1 варіант 37	Кабель канал 60x40 мм	м	280	<u>66.55</u> -	<u>-</u> -	18634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	10,86	<u>545.49</u> 398,63	<u>27.14</u> 11,78	5924	4329	<u>295</u> 128	<u>2.6160</u> 0,0660	<u>28.41</u> 0,72
28	КБ21-2-3	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу 60 мм	100м	1,6	<u>11033.67</u> 8025,81	<u>1600.21</u> 580,43	17654	12841	<u>2560</u> 929	<u>57.3600</u> 3,3888	<u>91.78</u> 5,42
29	C113-1 варіант 38	Труба гофрована двостінна, чорна, Дзов=63мм	м	160	<u>36.21</u> -	<u>-</u> -	5794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	1,6	<u>1482.69</u> 1299,58	<u>11.67</u> 10,71	2372	2079	<u>19</u> 17	<u>9.2880</u> 0,0666	<u>14.86</u> 0,11
31	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	26,84	<u>15429.34</u> 12577,55	<u>105.06</u> 96,36	414123	337581	<u>2820</u> 2586	<u>81.5400</u> 0,5994	<u>2188.53</u> 16,09
32	15093-35113 варіант 170	Кабель оптичний ОКТ-ДС(1,0)П-8Е1-0,36Ф3, 5/0,22Н18-8	1000м	0,15	<u>8294.72</u> -	<u>-</u> -	1244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	15093-35113 варіант 169	Кабель оптичний ОКЗ (61,2) Т-008	1000м	0,18	<u>13506.92</u> -	<u>-</u> -	2431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	15093-35113 варіант 165	Кабель мідний "віта пара" кат. 5Е, КРВ-НФ ВП 4x2x0,51	1000м	3,6	<u>28103.12</u> -	<u>-</u> -	101171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C113-1885-8-Х варіант 1	Кабельний хомут 2,5x150 мм (100 шт.)	уп.	10	<u>56.18</u> -	<u>-</u> -	562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C1-1-9 варіант 53	Шуруп 3,5*35 мм	шт	3500	<u>0.43</u> -	<u>-</u> -	1505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C1-1-9 варіант 54	Дюбель 6 мм	шт	3500	<u>0.53</u> -	<u>-</u> -	1855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& С1-1-9 варіант 56	Стяжка-липучка, 12 мм х 10 м	шт	8	371,51	-	2972	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-	-					
		Разом будівельні роботи, грн.					1026350	666196	26473		4324,75
		в тому числі:							14856		88,93
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					333681				
		всього заробітна плата, грн.					681052				
		Загальновиробничі витрати, грн.					310208				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					401,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					96950				
		Всього будівельні роботи, грн.					1336558				

		Всього по кошторису					1336558				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4814,76				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					778002				

Склав інженер-кошторисник _____  _____ Олена СМІРНОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту _____  _____ Олексій САМСОНКІН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва 39/КПКАД

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024_ФЕС
на сонячні електростанції**

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа:

креслення (специфікації) № 39/КПКАД-ФС

Кошторисна вартість

1426,157 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,95631 тис. люд. год.

Кошторисна заробітна плата

321,927 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання мережевої сонячної станції									
1	КМ8-596-4	Монтаж фотоелектричних модулів	100 шт	1,13	<u>143717,30</u>	<u>6641,49</u>	162401	122431	<u>7505</u>	<u>673.9200</u>	<u>761.53</u>
					108346,12	2518,71			2846	14,1696	16,01
2	КМ38-6-2	Монтаж інвертора	шт	2	<u>6010,94</u>	<u>300,96</u>	12022	8777	<u>602</u>	<u>28.8000</u>	<u>57.6</u>
					4388,54	80,73			161	0,5280	1,06
3	КМ8-15-10	Монтаж адаптера до інвертора	комплект	2	<u>9669,73</u>	<u>5907,05</u>	19339	7188	<u>11814</u>	<u>23.0400</u>	<u>46.08</u>
			т		3594,01	2202,29			4405	12,0230	24,05
4	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,006	<u>25243,12</u>	<u>5039,55</u>	151	112	<u>30</u>	<u>106.4520</u>	<u>0.64</u>
					18615,26	1266,12			8	6,3809	0,04
5	& 1602-1-3	Комплект кріплень (безпрофільна система)	шт	260	<u>2875,58</u>	-	747651	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С122-20	Комплектуючі деталі та метизи	т	0,5	<u>164516,26</u>	-	82258	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					1023822	138508	<u>19951</u> 7420		<u>865.85</u> 41,16
		Разом будівельні роботи, грн.					1023822				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					865363				
		всього заробітна плата, грн.					145928				
		Загальновиробничі витрати, грн.					66820				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					86,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21016				
		Всього будівельні роботи, грн.					1090642				

		Всього по розділу 1					1090642				
		Розділ 2. Кабельні вироби									
7	КМ8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм ²	100 м	12	<u>11196.50</u> 9654,80	<u>1031.85</u> 263,79	134358	115858	<u>12382</u> 3165	<u>63.3600</u> 1,5269	<u>760.32</u> 18,32
8	& С101-2302-62	Кабель сонячний с мідними жилами у подвійній ізоляції з зшитого поліетилену 1,5 кВ Н1Z2Z2-К 1х6 мм?	км	0,6	<u>72675.35</u> -	<u>-</u> -	43605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,5	<u>4894.82</u> 2925,70	<u>759.82</u> 329,78	12237	7314	<u>1900</u> 824	<u>19.2000</u> 1,8480	<u>48</u> 4,62
10	& С101-2302-75	Кабель вита пара ftp cat.6 4x2x0.57	км	0,15	<u>29580.35</u> -	<u>-</u> -	4437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С101-2302-60 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами, с ПВХ ізоляцією на напругу 1 кВ ВВГнгд 4х16 мм	км	0,1	<u>394969.85</u> -	<u>-</u> -	39497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					234134	123172	<u>14282</u> 3989		<u>808.32</u> 22,94
		Разом будівельні роботи, грн.					234134				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96680				
		всього заробітна плата, грн.					127161				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60067				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					80,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19492				
		Всього будівельні роботи, грн.					294201				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					294201				
		Розділ 3. Щитове обладнання									
12	KM8-599-3	Шафа захисту постійного струму, у складі: Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 25 кг	шт	2	<u>1764,76</u> 1234,71	<u>81,41</u> 35,33	3530	2469	<u>163</u> 71	<u>7,6800</u> 0,1980	<u>15,36</u> 0,4
13	& C1512-1-40	Бокс монтажний навісний BW t=1,2- (250x250x200) IP31 Y2 без панелі	шт	1	<u>6493,34</u> -	<u>-</u> -	6493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C1515-24-1	Метал. замок (з сальниками)	шт	1	<u>1020,40</u> -	<u>-</u> -	1020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C101-120-7	Панель монтажна t=1,5-250x250 для BW IP31	шт	1	<u>290,03</u> -	<u>-</u> -	290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C101-159-95	Тримач 2P 25 A 1000V DC	шт	3	<u>269,31</u> -	<u>-</u> -	808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	KM8-61-1	Монтаж запобіжника	шт	6	<u>430,56</u> 299,50	<u>14,49</u> 6,07	2583	1797	<u>87</u> 36	<u>1,9200</u> 0,0338	<u>11,52</u> 0,2
18	& C1545-491-1	Запобіжник CH 10x38 gPV 25 A	шт	6	<u>160,26</u> -	<u>-</u> -	962	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	KM8-526-1	Монтаж обмежувача	шт	3	<u>586,63</u> 299,50	<u>28,80</u> 8,52	1760	899	<u>86</u> 26	<u>1,9200</u> 0,0505	<u>5,76</u> 0,15
20	& C1545-494-6-1	Обмежувач перенапруг ETITEC M T2 PV 1100/20	шт	3	<u>2748,93</u> -	<u>-</u> -	8247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					25693	5165	<u>336</u> 133		<u>32,64</u> 0,75
		Разом будівельні роботи, грн.					25693				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20192				
		всього заробітна плата, грн.					5298				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2456				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					783				
		Всього будівельні роботи, грн.					28149				

		Всього по розділу 3					28149				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Електромонтажні вироби та матеріали									
21	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,6	<u>4894.82</u> 2925,70	<u>759.82</u> 329,78	2937	1755	<u>456</u> 198	<u>19.2000</u> 1,8480	<u>11.52</u> 1,11
22	& С101-2302-76	Кабель для заземлення інверторів ПВЗ 1х16 мм2	км	0,06	<u>87312.35</u> -	<u>-</u> -	5239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С101-12-20	Конектор для сонячної панелі MC4 (пара)	шт	12	<u>73.79</u> -	<u>-</u> -	885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С1545-143-1	Наконечники 16 мм2 мідні	комплект	1	<u>3185.01</u> -	<u>-</u> -	3185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					12246	1755	<u>456</u> 198		<u>11.52</u> 1,11
		Разом будівельні роботи, грн.					12246				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10035				
		всього заробітна плата, грн.					1953				
		Загальновиробничі витрати, грн.					918				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					296				
		Всього будівельні роботи, грн.					13164				

		Всього по розділу 4					13164				
		Разом прямі витрати по кошторису					1295895	268600	<u>35025</u> 11740		<u>1718.33</u> 65,96
		Разом будівельні роботи, грн.					1295895				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					992270				
		всього заробітна плата, грн.					280340				
		Загальновиробничі витрати, грн.					130262				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					172,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41587				
		Всього будівельні роботи, грн.					1426157				

		Всього по кошторису					1426157				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1956,31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					321927				

Склав інженер-кошторисник _____  Олена СМІРНОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту _____  Олексій САМСОНКІН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва 39/КПКАД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026_ПС.С

на систему поженої сигналізації та оповіщення про пожежу людей

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа:

креслення (специфікації) № 39/КПКАД-ПС.С

Кошторисна вартість

1343,137 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

4,5825 тис. люд. год.

Кошторисна заробітна плата

711,041 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ПОЖЕЖНА СИГНАЛІЗАЦІЯ									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 8 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Тірас 8П)	шт	5	<u>6706,00</u> 6497,70	<u>2,08</u> 0,43	33530	32489	<u>10</u> 2	<u>44,1600</u> 0,0031	<u>220,8</u> 0,02
2	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 12 А. год	шт	4	<u>158,77</u> 113,00	<u>8,86</u> 4,61	635	452	<u>35</u> 18	<u>0,7680</u> 0,0302	<u>3,07</u> 0,12
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий, тепловий	шт	216	<u>532,65</u> 530,57	<u>2,08</u> 0,43	115052	114603	<u>449</u> 93	<u>3,8400</u> 0,0031	<u>829,44</u> 0,67
4	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС ручний у нормальному виконанні (СПР-Тірас)	шт	21	<u>309,20</u> 265,29	<u>8,10</u> 1,67	6493	5571	<u>170</u> 35	<u>1,9200</u> 0,0121	<u>40,32</u> 0,25
5	КМ10-669-3	Блок живлення	шт	1	<u>2369,44</u> 1497,50	<u>1,68</u> 0,35	2369	1498	<u>2</u> -	<u>9,6000</u> 0,0025	<u>9,6</u> -
6	КМ10-668-2	Показчик світловий "Вихід", «Стрілка-показник напр. руху» Кабелі та дроти	шт	1	<u>621,68</u> 530,57	<u>2,08</u> 0,43	622	531	<u>2</u> -	<u>3,8400</u> 0,0031	<u>3,84</u> -

Розділ 2. СИСТЕМА ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КМ10-385-5	Монтаж комплексу оповіщення (ВЕЛЛЕЗН-120-400)	шт	1	<u>2869.97</u> 2695,51	<u>28,57</u> 10,41	2870	2696	<u>29</u> 10	<u>17,2800</u> 0,0667	<u>17,28</u> 0,07
18	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні кількість: 111+52	шт	163	<u>583.09</u> 565,02	<u>-</u> -	95044	92098	<u>-</u> -	<u>3,8400</u> -	<u>625.92</u> -
19	КМ10-385-7	Апаратура комплексу переговорного для системи сповіщення 4 і 5 типа	шт	1	<u>2669.67</u> 2260,07	<u>-</u> -	2670	2260	<u>-</u> -	<u>15,3600</u> -	<u>15,36</u> -
20	КМ10-385-5	Устаткування формування спеціальних повідомлень, пристрій узгодження	шт	2	<u>2869.97</u> 2695,51	<u>28,57</u> 10,41	5740	5391	<u>57</u> 21	<u>17,2800</u> 0,0667	<u>34,56</u> 0,13
21	КМ10-385-7	Модуль виклику	шт	7	<u>2669.67</u> 2260,07	<u>-</u> -	18688	15820	<u>-</u> -	<u>15,3600</u> -	<u>107,52</u> -
22	КБ21-12-2	Кабелі та дроти Прокладання коробів пластикових кількість: 560+380	100м	9,4	<u>7354.07</u> 5860,31	<u>193,20</u> 120,84	69128	55087	<u>1816</u> 1136	<u>39,3600</u> 0,7769	<u>369,98</u> 7,3
23	С113-1 варіант 50	Короб електричний 22х10мм ТМС	м	940	<u>44.14</u> -	<u>-</u> -	41492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	9,4	<u>4092.04</u> 2925,70	<u>248,21</u> 129,02	38465	27502	<u>2333</u> 1213	<u>19,2000</u> 0,8467	<u>180,48</u> 7,96
25	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	8,45	<u>10940.01</u> 3510,84	<u>4641,33</u> 1625,40	92443	29667	<u>39219</u> 13735	<u>23,0400</u> 10,6668	<u>194,69</u> 90,13
26	15093-35113 варіант 165	Кабель мідний "віта пара" кат. 5Е, КПВ-НФ ВП 4х2х0,51	1000м	0,535	<u>28103.12</u> -	<u>-</u> -	15035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	15093-35113 варіант 216	Кабель силовий КОРкНс FRHF FE180/E30 3*1.5	1000м	1,25	<u>56132.72</u> -	<u>-</u> -	70166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С113-1885-8-Х варіант 1	Кабельний хомут 2,5х150 мм (100 шт.)	уп.	5	<u>56.18</u> -	<u>-</u> -	281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С1-1-9 варіант 53	Шуруп 3,5*35 мм	шт	3000	<u>0.43</u> -	<u>-</u> -	1290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С1-1-9 варіант 54	Дюбель 6 мм	шт	3000	<u>0.53</u> -	<u>-</u> -	1590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& 1511-2005-2-К варіант 3	Резистор R=1,5кОм С-23-0,5	шт	20	<u>4.00</u> -	<u>-</u> -	80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& 1511-2005-2-К варіант 2	Резистор R=2,2 кОм С-23-0,5	шт	40	<u>4.56</u> -	<u>-</u> -	182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& 1511-2005-2-К варіант 4	Резистор R=3,0 кОм С-23-0,5	шт	10	<u>5.23</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& 1517-1570-3 варіант 1	Показчик світловий «Вихід» ОС-1	шт	5	<u>615.00</u> -	<u>-</u> -	3075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& 1517-1570-3 варіант 2	Показчик світловий «Стрілка-показник напр.руху» ОС6-4	шт	2	<u>615.00</u> -	<u>-</u> -	1230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& 1517-1570-3 варіант 1	Показчик світловий «Вихід» ОС-1	шт	1	<u>615.00</u> -	<u>-</u> -	615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& 1517-1570-3 варіант 2	Показчик світловий «Стрілка-показник напр.руху» ОС6-4	шт	1	<u>615.00</u> -	<u>-</u> -	615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					460751	230521	<u>43454</u> 16115		<u>1545.79</u> 105,59
		Разом устаткування, грн.					5849				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					59				
		Всього устаткування, грн.					5908				
		Разом будівельні роботи, грн.					454902				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					180927				
		всього заробітна плата, грн.					246636				
		Загальновиробничі витрати, грн.					111966				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					144,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34852				
		Всього будівельні роботи, грн.					566868				

		Всього по розділу 2					572775				
		Разом прямі витрати по кошторису					1057709	582255	<u>103084</u> 38746		<u>3956.06</u> 253,96
		Разом устаткування, грн.					5849				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					59				
		Всього устаткування, грн.					5908				
		Разом будівельні роботи, грн.					1051860				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					366521				
		всього заробітна плата, грн.					621001				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					285370 372,48 90040 1337230				

		Всього по кошторису					1343137				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4582,5 711041				

Склав інженер-кошторисник  Олена СМІРНОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту  Олексій САМСОНКІН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07_ЕТР

придбання обладнання

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1104,997 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-1967-6-1 варіант 1	Шафа на підлогу, розм. 2000(В)х1200(Ш)х300(Г), IP20 (індивідуальне вготвлення); (маса=0,125)	шт	1	28974,17	28974
2	& 1517-1967-6-3 варіант 13	Шафа вбудована електрообладнання поверхова ЩРВ-72з-3 36 УХЛЗ IP31 TREND; (маса=0,04)	шт	1	35150,00	35150
3	& 1517-1967-6-3 варіант 14	Шафа вбудована електрообладнання поверхова ЩРВ-72з-3 36 УХЛЗ IP31 TREND; (маса=0,04)	шт	1	36060,00	36060
4	& 1517-1967-6-3 варіант 15	Шафа вбудована електрообладнання поверхова ЩРВ-72з-3 36 УХЛЗ IP31 TREND; (маса=0,04)	шт	1	41125,00	41125
5	& 1517-1967-6-3 варіант 16	Шафа вбудована електрообладнання поверхова ЩРВ-72з-3 36 УХЛЗ IP31 TREND; (маса=0,04)	шт	1	42569,00	42569
6	& 1517-1967-6-3 варіант 17	Шафа вбудована електрообладнання поверхова ЩРВ-72з-3 36 УХЛЗ IP31 TREND; (маса=0,04)	шт	1	43256,00	43256
7	& 1517-1967-6-3 варіант 18	Шафа вбудована електрообладнання поверхова ЩРВ-72з-3 36 УХЛЗ IP31 TREND; (маса=0,04)	шт	1	56265,00	56265
8	& 1517-1967-6-3 варіант 17	Шафа вбудована електрообладнання поверхова ЩРВ-72з-3 36 УХЛЗ IP31 TREND; (маса=0,04)	шт	1	43256,00	43256

1	2	3	4	5	6	7
9	& 1517-1967-6-3 варіант 18	Шафа вбудована електрообладнання поверхова ЩРВ-72з-3 36 УХЛЗ ІР31 TREND; (маса=0,04)	шт	1	56265,00	56265
10	& 1517-1967-6-3 варіант 19	Шафа електрообладнання антикригової системи ЩРВ-36з-3 36 УХЛЗ ІР31 TREND; (маса=0,04)	шт	1	61528,00	61528
11	& 1503-8184-18 варіант 1	Ящик із знижуючим трансформатором 220/36В ІР31 (ЯТП-0.25 220/36) ІЕК; (маса=0,01)	шт	1	1792,75	1793
12	& 1517-1967-6-3 варіант 20	Датчик руху 220 В ІР21 6А; (маса=0,004)	шт	78	2791,00	217698
13	& 1503-8184-18 варіант 2	Датчик руху 220 В 6А ІР65; (маса=0,01)	шт	95	4281,00	406695
14	& 1503-8184-18 варіант 3	Кнопка викоику для інвалідів ; (маса=0,01)	шт	3	1531,23	4594
		Разом				1075228
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				29769
		Всього по кошторису				1104997

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олена СМІРНОВА

Перевірів

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олексій САМСОНКІН

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09_ОВ

придбання устаткування

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 534,300 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1601-2470- А1 варіант 1	Повітряно-теплова завіса електрична ТЗЕ-601045 (3,0/6,0 кВт); (маса=0,015)	шт	2	128563,00	257126
2	& 1601-2470- А1 варіант 2	Тепловодообчислювач ультразвуковий 2-канальний 12DN 65, Qmax=25,0 м³/час, Qmin=1,0 м³/час,; (маса=0,015)	шт	1	256985,00	256985
		Разом				514111
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				20189
		Всього по кошторису				534300

Склав інженер-кошторисник  Олена СМІРНОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту  Олексій САМСОНКІН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011_АВК. С

придбання устаткування

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 28,731 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-50062-3-2Б варіант 1	Ящик управління асинхронними двигунами однофідарний Я5411-1874; (маса=0,0001)	шт	1	11584,94	11585
2	& 1602-50062-3-2Б варіант 2	Шафа управління та сигналізації ШУС 500*50*250 ; (маса=0,0001)	шт	1	16060,13	16060
		Разом				27645
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1086
		Всього по кошторису				28731

Склад

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олена СМІРНОВА

Перевірив

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олексій САМСОНКІН

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013_3.С

придбання устаткування

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 14,839 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30002-2 варіант 4	Блок управління Варта 1-03.14П; (маса=0,002)	шт	1	9966,00	9966
2	& 1602-30002-2 варіант 5	Блок живлення 12В, 5А UPS 90 12/24; (маса=0,002)	шт	1	1956,00	1956
3	& 1602-30002-2 варіант 6	Блок живлення 24В, 6А UPS 1890 12/24; (маса=0,002)	шт	1	2356,00	2356
		Разом				14278
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				561
		Всього по кошторису				14839

Склав інженер-кошторисник  Олена СМІРНОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту  Олексій САМСОНКІН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015_ОС.С

придбання устаткування

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 10,475 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30002-2 варіант 7	Гібридна централь Ajax 1473-1 Hub ; (маса=0,002)	шт	1	10079,00	10079
		Разом				10079
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				396
		Всього по кошторису				10475

Склад

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олена СМІРНОВА

Перевірив

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олексій САМСОНКІН

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017_СКУД.С

придбання устаткування

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 13,580 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30002-2	Відеодомофон Hikvision DS-KH6350-TE1; (маса=0,002)	шт	1	6145,00	6145
2	& 1602-30002-2	Виклична панель Hikvision DS-KV6113-WPE1(C); (маса=0,002)	шт	1	6922,00	6922
	варіант 8					
	варіант 9					
		Разом				13067
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				513
		Всього по кошторису				13580

Склад

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олена СМІРНОВА

Перевірив

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олексій САМСОНКІН

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-019_С3.С.

придбання устаткування

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 109,209 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1604-9145-2A	IP-ATC Grandstream UCM6300A; (маса=0,00015)	шт	1	58600,00	58600
2	варіант 1 & 1604-9145-2A	GSM-VoIP шлюз GoIP4; (маса=0,00015)	шт	1	8198,00	8198
3	варіант 2 & 1604-9145-2A	Дротовий IP-телефон Grandstream GRP2601P; (маса=0,00015)	шт	19	2015,00	38285
	варіант 4					
		Разом				105083
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4126
		Всього по кошторису				109209

Склав інженер-кошторисник  Олена СМІРНОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту  Олексій САМСОНКІН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-021_СКМ.С

придбання обладнання

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 503,029 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	290220-1258 варіант 2	Кліматична серверна шафа 19", 15U, 628x450; (маса=0,002)	шт	1	17418,00	17418
2	290220-1258 варіант 3	16-канальний мережевий відеореєстратор Hikvision DS-7616NI-Q1; (маса=0,002)	шт	1	6030,27	6030
3	290220-1258 варіант 4	32-канальний мережевий відеореєстратор Hikvision DS-7632NXI-K2; (маса=0,002)	шт	1	15351,03	15351
4	290220-1258 варіант 5	Жорсткий диск 3.5", 6Tb, SATA III, 256Mb, 5400 rpm Western Digital Purple WD64PURZ; (маса=0,002)	шт	2	9740,01	19480
5	290220-1258 варіант 6	Монітор 27", 2560x1080 SAMSUNG LS27DG500EIXCI; (маса=0,002)	шт	2	9996,33	19993
6	290220-1258 варіант 7	Миша комп'ютерна провідна Logitech B100; (маса=0,002)	шт	2	306,00	612
7	290220-1258 варіант 8	Р-Відеокамера 4 Мп, 2,7-12мм, 2560x1440, H.265, день/ніч, ІЧ підсвічування до 30 м, RJ45, IP67, PoE UNIVIEW IPC3634ER3-DPZ28; (маса=0,002)	шт	32	2685,69	85942
8	290220-1258 варіант 9	IP-Відеокамера, RJ45, PoE Hikvision; (маса=0,002)	шт	5	40000,35	200002
9	290220-1258 варіант 10	Захисний антивандальний кожух для купольних камер DH-130/105w; (маса=0,002)	шт	37	429,63	15896
10	290220-1258 варіант 11	Патч-панель оптична ODF Line 19" 1USC24 в зборі ODF-Line-1U-SC24; (маса=0,002)	шт	1	3261,10	3261
11	290220-1258 варіант 12	Оптичний модуль SFP 1000BASE-BX 1SMWDM SC 3KM TX1550/RX1310nm DDM; (маса=0,002)	шт	1	414,12	414

1	2	3	4	5	6	7
12	290220-1258 варіант 13	Оптичний модуль SFP 1000BASE-BX 1SMWDM SC 3KM TX1310/RX1550nm DDM SFP-1G-BX-U-S03; (маса=0,002)	шт	1	414,36	414
13	290220-1258 варіант 14	Патч-панель 24 порти cat. 5e 1U DN-91524S; (маса=0,002)	шт	2	2495,08	4990
14	290220-1258 варіант 15	БЖ лінійно-інтерактивне, GXT5 1PH UPS1KVA LI-ION INPUT PLUG IEC C1 GXT5LI-1000IRT2UXL; (маса=0,002)	шт	1	90523,12	90523
15	290220-1258 варіант 16	Блок живлення на DIN-рейці, 120Вт, 48BDC NDR120-48; (маса=0,002)	шт	2	1550,56	3101
16	290220-1258 варіант 17	Панель 19", 3U для автоматичних вимикачів з DIN-рейкою, сіра; (маса=0,002)	шт	1	1101,76	1102
		Разом				484529
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				18500
		Всього по кошторису				503029

Склав інженер-кошторисник  Олена СМІРНОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту  Олексій САМСОНКІН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-023_СКМ.С

придбання устаткування

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 571,860 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-3017 варіант 2	Серверна шафа 19", 15U, 600x600 C-15U-06-06-ДС-ПГ-1-7035; (маса=0,00104)	шт	1	6756,00	6756
2	1504-3017 варіант 3	Шафа серверна настінна 12U 19" CMS UA-MGSWA125B; (маса=0,00104)	шт	4	11457,00	45828
3	290220-1258 варіант 18	Блок вентиляторів з термостатом 0-60 °C, 2x160 м3/год; (маса=0,002)	шт	5	1096,53	5483
4	290220-1258 варіант 11	Патч-панель оптична ODF Line 19" 1USC24 в збор ODF-Line-1U-SC24; (маса=0,002)	шт	2	3261,10	6522
5	290220-1258 варіант 12	Оптичний модуль SFP 1000BASE-BX 1SMWDM SC 3KM TX1550/RX1310nm DDM; (маса=0,002)	шт	6	414,12	2485
6	290220-1258 варіант 13	Оптичний модуль SFP 1000BASE-BX 1SMWDM SC 3KM TX1310/RX1550nm DDM SFP-1G-BX-U-S03; (маса=0,002)	шт	6	414,36	2486
7	290220-1258 варіант 14	Патч-панель 24 порти cat. 5e 1U DN-91524S; (маса=0,002)	шт	6	2495,08	14970
8	290220-1258 варіант 15	БЖ лінійно-інтерактивне, GXT5 1PH UPS1KVA LI-ION INPUT PLUG IEC C1 GXT5LI-1000IRT2UXL; (маса=0,002)	шт	5	90523,12	452616
9	290220-1258 варіант 16	Блок живлення на DIN-рейці, 120Вт, 48BDC NDR120-48; (маса=0,002)	шт	5	1550,56	7753
10	290220-1258 варіант 17	Панель 19", 3U для автоматичних вимикачів з DIN-рейкою, сіра; (маса=0,002)	шт	5	1101,76	5509
		Разом				550408
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				21452

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				571860

Склав інженер-кошторисник  Олена СМІРНОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту  Олексій САМСОНКІН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-025_ФЕС

придбання устаткування

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 2389,853 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30061-1	Фотоелектричний модуль SPR-P6-545-COM-M-BF 545 W, SPR-P6-545-COM-M-BF 545 W; (маса=0,1115)	шт	113	8673,25	980077
2	& 1602-1-1	Мережевий сонячний інвертор SUN-30K-SG01HP3-EU-AM2 30кВт SUN-30K-SG01HP3-EU-AM2; (маса=0,11)	шт	2	189301,00	378602
3	& 1602-1-2	Акумулятори BOS-G35 (32.25 kWh) BOS-G35 LiFePO4 HV; (маса=0,11)	шт	2	470435,00	940870
		Разом				2299549
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				90304
		Всього по кошторису				2389853

Склад інженер-кошторисник  Олена СМІРНОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту  Олексій САМСОНКІН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-027_ПС.С

придбання устаткування

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 299,307 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30002-2 варіант 3	Прилад приймально-контрольний пожежний на 8 сигнальних шлейфів "Тірас-16П" ; (маса=0,002)	шт	1	10578,00	10578
2	& 1602-30002-2 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний на 8 сигнальних шлейфів "Тірас-8П" ; (маса=0,002)	шт	4	10578,00	42312
3	& 1511-2005-2-К варіант 1	Акумуляторна батарея 12В, 7А / ч; (маса=0,0016)	шт	1	1240,00	1240
4	& 1517-1570-3 варіант 6	Модуль цифрового автодозвону МЦА; (маса=0,0002)	шт	1	3640,00	3640
5	& 1602-30045-12 варіант 3	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1; (маса=0,00085)	шт	2	810,00	1620
6	& 1602-30066-7 варіант 1	Сповіслювач пожежний димовий точковий DETECTO SMK10; (маса=0,0007)	шт	34	410,00	13940
7	& 1602-30066-7 варіант 2	Сповіслювач пожежний тепловий точковий DETECTO НТ 10; (маса=0,0007)	шт	11	435,00	4785
8	& 1602-30045-12 варіант 1	Сповіслювач пожежний ручний СПР Тірас ; (маса=0,00085)	шт	6	520,00	3120

1	2	3	4	5	6	7
9	& 2402-4058-И7 варіант 2	Вогнегасник ОУ-5 (ВКК-3,5); (маса=0,002)	шт	1	1000,00	1000
10	& 1517-1570-3 варіант 3	Блок живлення (12В; 7 А/ч) БЖ 1230; (маса=0,0025)	шт	1	5210,00	5210
11	& 1602-30010-2 варіант 1	Моноблок ВЕЛЛЕЗн-120-400 в комплекті БМП, підвилювач потужності D-класу, блок живлення (БЕЖ) 220В/50Гц, пульт мікрофонний; (маса=0,035)	шт	1	36655,00	36655
12	& 1601-2355-2 варіант 5	Гучномовець рупорний 100ГРТ01; (маса=0,015)	комплект	2	15486,00	30972
13	& 1601-2355-2 варіант 1	Гучномовець настінного монтажу 3АС100ПН 3Вт; (маса=0,00065)	комплект	111	492,00	54612
14	& 1601-2355-2 варіант 2	Гучномовець настінного монтажу 3 Вт, 6АС 100 ПНм; (маса=0,00065)	комплект	52	880,00	45760
15	& 1601-2355-2 варіант 4	Гучномовець настінного монтажу 30 Вт, 6АС 100 ПН; (маса=0,00065)	комплект	6	880,00	5280
16	& 1602-30002-2 варіант 2	Комплекс переговорний для систем сповіщення 4 і 5 типа КПО 5 (пульт диспетчера (СД-02); (маса=0,002)	шт	1	4980,00	4980
17	& 1602-30045-12 варіант 2	Модуль виклику ВМ01-А; (маса=0,00085) Резервний фонд 10%	шт	7	1255,00	8785
18	& 1601-2355-2 варіант 5	Гучномовець рупорний 100ГРТ01; (маса=0,015)	комплект	1	15486,00	15486
19	& 1602-30066-7 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий точковий DETECTO SMK10; (маса=0,0007)	шт	3	410,00	1230
20	& 1602-30066-7 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий точковий DETECTO НТ 10; (маса=0,0007)	шт	1	435,00	435
21	& 1602-30045-12 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний СПР Тірас ; (маса=0,00085)	шт	1	520,00	520
22	& 1601-2355-2 варіант 1	Гучномовець настінного монтажу 3АС100ПН 3Вт; (маса=0,00065)	комплект	1	492,00	492
23	& 1601-2355-2 варіант 2	Гучномовець настінного монтажу 3 Вт, 6АС 100 ПНм; (маса=0,00065)	комплект	1	880,00	880
24	& 1601-2355-2 варіант 3	Гучномовець настінного монтажу 6 Вт, 6АС 100 ПН; (маса=0,00065)	комплект	1	880,00	880
25	& 1601-2355-2 варіант 4	Гучномовець настінного монтажу 30 Вт, 6АС 100 ПН; (маса=0,00065)	комплект	1	880,00	880

1	2	3	4	5	6	7
26	& 1602-30045-12 варіант 2	Модуль виклику ВМ01-А; (маса=0,00085) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	1255,00	1255 296547 2760 299307

Склав

інженер-кошторисник*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Олена СМІРНОВА

Перевірив

Головний інженер проекту*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Олексій САМОНКІН

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : І - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Кошторисна вартість об'єкта	90710,954 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	131,56382 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	21325,504 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 4 лютого 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01_АР.1	на архітектурні рішення	59252,661	-	59252,661	95,33453	15577,929	-
2	02-01-02	на технологічні рішення	-	6416,28	6416,28	-	-	-
3	02-01-03_КБ1	на конструкції будівельні	753,676	-	753,676	1,17679	192,41	-
4	02-01-04_ВК.С	на водопровід та каналізацію	2668,279	-	2668,279	3,54167	576,994	-
5	02-01-05_БЗ.С	на систему блискавкозахисту	134,795	-	134,795	0,23729	37,165	-
6	02-01-06_ЕТР.С	на Електротехнічні рішення	4283,018	-	4283,018	9,46531	1458,514	-
7	02-01-07_ЕТР	на придбання устаткування придбання обладнання	-	1104,997	1104,997	-	-	-
8	02-01-08_ОВ	на опалення та вентиляція	5800,146	-	5800,146	5,70838	905,248	-
9	02-01-09_ОВ	на придбання устаткування придбання устаткування	-	534,3	534,3	-	-	-
10	02-01-010_АВК.С	на управління засувкою на трубопроводі протипожежного водопроводу	253,167	-	253,167	0,44750	72,694	-
11	02-01-011_АВК.С	на придбання устаткування придбання устаткування	-	28,731	28,731	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	02-01-012_3.C.	на систему контролю загазованості	111,72	-	111,72	0,20583	32,5	-
13	02-01-013_3.C	на придбання устаткування придбання устаткування	-	14,839	14,839	-	-	-
14	02-01-014_ОС.C	на систему охорони сигналізації	88,115	-	88,115	0,18912	29,677	-
15	02-01-015_ОС.C	на придбання устаткування придбання устаткування	-	10,475	10,475	-	-	-
16	02-01-016_СКУД.C	на системи контролю та управління доступом	26,605	-	26,605	0,04403	7,094	-
17	02-01-017_СКУД.C	на придбання устаткування придбання устаткування	-	13,58	13,58	-	-	-
18	02-01-018_СЗ.C	на систему зв'язку	371,33	-	371,33	1,40695	227,91	-
19	02-01-019_СЗ.C.	на придбання устаткування придбання устаткування	-	109,209	109,209	-	-	-
20	02-01-020_СВС.C	на систему відеоспостереження	865,13	-	865,13	2,45285	396,399	-
21	02-01-021_СКМ.C	на придбання устаткування придбання обладнання	-	503,029	503,029	-	-	-
22	02-01-022_СКМ.C	на структуровану кабельну мережу	1336,558	-	1336,558	4,81476	778,002	-
23	02-01-023_СКМ.C	на придбання устаткування придбання устаткування	-	571,86	571,86	-	-	-
24	02-01-024_ФЕС	на сонячні електростанції	1426,157	-	1426,157	1,95631	321,927	-
25	02-01-025_ФЕС	на придбання устаткування придбання устаткування	-	2389,853	2389,853	-	-	-
26	02-01-026_ПС.C	на систему пожежої сигналізації та оповіщення про пожежу людей	1337,23	5,907	1343,137	4,58250	711,041	-
27	02-01-027_ПС.C	на придбання устаткування придбання устаткування	-	299,307	299,307	-	-	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	78708,587	12002,367	90710,954	131,56382	21325,504	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)						Олексій Самсонкін		
			[підпис, (ініціали, прізвище)]					
Керівник								
			[підпис, (ініціали, прізвище)]					
Склав						Олена Смірнова		
			[підпис, (ініціали, прізвище)]					
Перевірив						Олексій САМСОНКІН		
			[підпис, (ініціали, прізвище)]					

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01_АР.1	архітектурні рішення	<u>84.06883</u> 12947,901	<u>-</u> -	<u>1.08292</u> 168,44	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>85.15175</u> 13116,341	<u>10.18278</u> 2461,588	<u>95.33453</u> 15577,929
02-01-02	технологічні рішення	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-03_КБ.1	конструкції будівельні	<u>0.95237</u> 146,656	<u>-</u> -	<u>0.09836</u> 15,272	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.05073</u> 161,928	<u>0.12606</u> 30,482	<u>1.17679</u> 192,41
02-01-04_ВК.С	водопровід та каналізацію	<u>3.17034</u> 490,663	<u>0.00324</u> 0,521	<u>0.03632</u> 5,604	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.20990</u> 496,788	<u>0.33177</u> 80,206	<u>3.54167</u> 576,994
02-01-05_БЗ.С	систему блискавкозахисту	<u>-</u> -	<u>0.21412</u> 31,754	<u>0.00182</u> 0,298	<u>-</u> -	<u>0.00150</u> -	<u>0.21744</u> 32,366	<u>0.01985</u> 4,799	<u>0.23729</u> 37,165
02-01-06_ЕТР.С	Електротехнічні рішення	<u>-</u> -	<u>8.40782</u> 1220,033	<u>0.22052</u> 36,157	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>8.62834</u> 1256,19	<u>0.83697</u> 202,324	<u>9.46531</u> 1458,514
02-01-07_ЕТР	придбання устаткування придбання обладнання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-08_ОВ	опалення та вентиляція	<u>5.15625</u> 773,798	<u>-</u> -	<u>0.02496</u> 4,015	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>5.18121</u> 777,813	<u>0.52717</u> 127,435	<u>5.70838</u> 905,248
02-01-09_ОВ	придбання устаткування придбання устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-010_АВК.С	управління засувкою на трубопроводі протипожежного водопроводу	<u>-</u> -	<u>0.39479</u> 61,101	<u>0.01445</u> 2,342	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.40924</u> 63,443	<u>0.03826</u> 9,251	<u>0.44750</u> 72,694

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-011_A ВК.С	придбання устаткування придбання устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-012_3 .С.	систему контролю загазованості	<u>-</u> -	<u>0.16598</u> 24,836	<u>0.02220</u> 3,399	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.18818</u> 28,235	<u>0.01765</u> 4,265	<u>0.20583</u> 32,5
02-01-013_3 .С	придбання устаткування придбання устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-014_ОС.С	систему охороної сигналізації	<u>-</u> -	<u>0.16804</u> 25,024	<u>0.00603</u> 1,014	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.17407</u> 26,038	<u>0.01505</u> 3,639	<u>0.18912</u> 29,677
02-01-015_ОС.С	придбання устаткування придбання устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-016_С КУД.С	систему контролю та управління доступом	<u>-</u> -	<u>0.03786</u> 5,782	<u>0.00243</u> 0,409	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.04029</u> 6,191	<u>0.00374</u> 0,903	<u>0.04403</u> 7,094
02-01-017_С КУД.С	придбання устаткування придбання устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-018_С 3.С	систему зв'язку	<u>-</u> -	<u>1.26433</u> 195,071	<u>0.02157</u> 3,575	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.28590</u> 198,646	<u>0.12105</u> 29,264	<u>1.40695</u> 227,91
02-01-019_С 3.С.	придбання устаткування придбання устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-020_С ВС.С	систему відеоспостереження	<u>-</u> -	<u>2.13503</u> 327,226	<u>0.10360</u> 17,388	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.23863</u> 344,614	<u>0.21422</u> 51,785	<u>2.45285</u> 396,399
02-01-021_С КМ.С	придбання устаткування придбання обладнання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-022_С КМ.С	структуровану кабельну мережу	<u>-</u> -	<u>4.32475</u> 666,196	<u>0.08893</u> 14,856	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>4.41368</u> 681,052	<u>0.40108</u> 96,95	<u>4.81476</u> 778,002
02-01-023_С КМ.С	придбання устаткування придбання устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-024_Ф ЕС	сонячні електростанції	<u>0.00064</u> 0,112	<u>1.71769</u> 268,488	<u>0.06596</u> 11,74	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.78429</u> 280,34	<u>0.17202</u> 41,587	<u>1.95631</u> 321,927

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-025_Ф	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-026_П	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-027_П	систему поженої сигналізації та оповіщення про пожежу людей С.С	-	<u>3.95606</u>	<u>0.25396</u>	-	-	<u>4.21002</u>	<u>0.37248</u>	<u>4.58250</u>
02-01-027_П	придбання устаткування	-	582,255	38,746	-	-	621,001	90,04	711,041
02-01-027_П	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-027_П	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом :	<u>93.34843</u>	<u>22.78971</u>	<u>2.04403</u>	-	<u>0.00150</u>	<u>118.18367</u>	<u>13.38015</u>	<u>131.56382</u>
		14359,13	3408,287	323,255	-	-	18090,986	3234,518	21325,504

Склав



Олена Смірнова

Перевірів



Олексій САМСОНКІН

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" наземельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. І черга

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	93348,43	153,82				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	22789,71	149,55				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2044,03	158,15				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	1,5	209,33				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	13380,15	241,74				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-					
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:							
9.4		у зимовий період	люд.год	-					
		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	131563,82					
	Середній розряд робіт		розряд	3,9					
	II. Будівельні машини і механізми								
10	КБМ211-105	Автобетононасоси, продуктивність 65 м3/год	маш. год	4,89614	<u>1653,2</u> 8094,30				
11	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	165,2718	<u>584,14</u> 96541,87				
12	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	3,034032	<u>1100,89</u> 3340,14				
13	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	139,46508	<u>369,36</u> 51512,82				
14	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	43,12635	<u>445,99</u> 19233,92				
15	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	3,94237	<u>485,85</u> 1915,40				
16	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,48547	<u>614,4</u> 298,27				
17	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	39,87792	<u>23,45</u> 935,14				
18	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,03571	<u>314,84</u> 11,24				
19	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	1,452	<u>14,47</u> 21,01				
20	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	16,9428	<u>219,68</u> 3721,99				
21	КБМ212-2000	Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год	маш. год	0,427176	<u>585,69</u> 250,19				
22	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	5,41308	<u>656,31</u> 3552,66				
23	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,37825	<u>851,11</u> 1173,04				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,50388	<u>987,99</u> 497,83				
25	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	5,93544	<u>6,78</u> 40,24				
26	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	3,05592	<u>859,3</u> 2625,95				
27	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	22,91893	<u>519,21</u> 11899,74				
28	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	165,49599	<u>393,05</u> 65048,20				
29	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	1,452	<u>52,92</u> 76,84				
30	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	2,127504	<u>539,79</u> 1148,41				
31	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	5,13449	<u>654,38</u> 3359,91				
32	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	20,69654	<u>157,72</u> 3264,26				
33	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	8,13569	<u>411,52</u> 3348,00				
34	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	84,84852	<u>761,32</u> 64596,88				
35	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	6,033646	<u>738,94</u> 4458,50				
36	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	38,03863	<u>744,01</u> 28301,12				
37	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,39367	<u>862,91</u> 339,70				
38	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	271,116	<u>6,68</u> 1811,05				
39	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	137,83632	<u>7,4</u> 1019,99				
40	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	10,44	<u>614,61</u> 6416,53				
41	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	58,8176	<u>457,32</u> 26898,46				
42	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	8,76058	<u>564,16</u> 4942,37				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	106,3433	<u>110,57</u> 11758,38				
44	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	15,74672	<u>258,13</u> 4064,70				
45	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,59657	<u>223,71</u> 133,46				
46	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	102,0024	<u>208,19</u> 21235,88				
47	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	413,18798	<u>194,56</u> 80389,85				
48	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	5,568	<u>5,65</u> 31,46				
49	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	7,80736	<u>106,5</u> 831,48				
50	КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	0,08376	<u>585,04</u> 49,00				
51	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	287,20214	<u>160,56</u> 46113,18				
52	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	597,30244	<u>45,16</u> 26974,18				
53	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	7,728	<u>17,44</u> 134,78				
54	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	51,6672	<u>191,53</u> 9895,82				
55	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	4,608	<u>123,94</u> 571,12				
56	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,05026	<u>544,05</u> 27,34				
		Разом по розділу II	грн.		622906,60				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	1367,299					
		Дизельне паливо	кг	1939,744					
		Електроенергія	кВт-год	5612,881					
		Стиснене повітря	м3	9552,057					
		Мастильні матеріали	кг	237,654					
		Гідравлічна рідина	кг	47,749					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
57	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	70,591734					
58	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	112,43472					
59	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	16,6389576					
60	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	8,6064					
61	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,9464136					
62	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	48,6049536					
63	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,2094					
64	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	292,4094792					
65	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	#####					
66	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	84,92076					
67	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	325,512					
68	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	15,204					
69	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	120,2376					
70	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	136,30704					
71	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	9,2349					
72	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	0,278784					
73	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	6,96					
74	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	2,66448					
75	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	276,40776					
76	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	26,7552					
77	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	90,37526604					
78	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1355,3773416					
79	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	277,404792					
80	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	252,51636					
81	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	603,39648					
82	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	443,590272					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
83	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	42,3708					
84	КБМ270-124	Установки для зварювання поліетиленової плівки	маш. год	35,7984					
85	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	802,366848					
86	КБМ270-119	Шурупверти	маш. год	#####					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
87	&C1545-70-1-1E варіант 40	Автоматичний вимикач ВА-2001 1р 10А	шт	8	<u>76,69</u> 613,52	<u>75,00</u> 600,00	<u>0,19</u> 1,52	<u>1,5</u> 12,00	30 км.
88	&C1545-70-1-1E варіант 46	Автоматичний вимикач ВА-2001 1р 6А	шт	6	<u>88,73</u> 532,38	<u>86,80</u> 520,80	<u>0,19</u> 1,14	<u>1,74</u> 10,44	30 км.
89	&1511-2005-2-K варіант 2	Акумуляторна батарея 12В, 7А / г	шт	1	<u>969,55</u> 969,55	<u>950,00</u> 950,00	<u>0,54</u> 0,54	<u>19,01</u> 19,01	30 км.
90	&1511-2005-2-K варіант 9	Акумуляторна батарея 12В, 7А / г NP 12-7 Yuasa	шт	3	<u>1265,35</u> 3796,05	<u>1240,00</u> 3720,00	<u>0,54</u> 1,62	<u>24,81</u> 74,43	30 км.
91	&C1547-6-4-17 варіант 10	БЖ лінійно-інтерактивне, GXT5 1PH UPS 1KVA LI-ION INPUT PLUG IEC C1 GXT5LI-1000IRT2UXL	шт	1	<u>90523,12</u> 90523,12	<u>88748,00</u> 88748,00	<u>0,16</u> 0,16	<u>1774,96</u> 1774,96	30 км.
92	&C1547-6-4-17 варіант 11	Блок живлення на DIN-рейці, 120Вт, 48В DC NDR120-48	шт	2	<u>1550,56</u> 3101,12	<u>1520,00</u> 3040,00	<u>0,16</u> 0,32	<u>30,4</u> 60,80	30 км.
93	&C113-2109-B1 варіант 8	Блок розеток 19", 8 розеток, 10А	шт	6	<u>835,45</u> 5012,70	<u>819,00</u> 4914,00	<u>0,07</u> 0,42	<u>16,38</u> 98,28	30 км.
94	&C1-1-9 варіант 1	Вказівний знак для пожеженого крану 300х400	шт	12	<u>411,29</u> 4935,48	<u>403,00</u> 4836,00	<u>0,23</u> 2,76	<u>8,06</u> 96,72	30 км.
95	&C121-251-1 варіант 14	Дверний блок зовнішній металевий, утеплений, двостулковий (900+300*х2100 Н мм), правого виконання, з пристроями для самозачинення	шт	4	<u>81768,1</u> 327072,40	<u>79960,00</u> 319840,00	<u>1199,4</u> 4797,60	<u>608,7</u> 2434,80	1,5%
96	+C112-23 варіант 1	Дерев'яна анисептована пробка (250х120х65)	м3	0,257	<u>489,05</u> 125,69	<u>256,00</u> 65,79	<u>223,46</u> 57,43	<u>9,59</u> 2,47	30 км.
97	&C1-1-9 варіант 11	Дюбель з шурупом 6х30 мм 652030	шт	2250	<u>0,73</u> 1642,50	<u>0,49</u> 1102,50	<u>0,23</u> 517,50	<u>0,01</u> 22,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
98	&C1-1-9 варіант 6	Дюбель з шурупом 6x40 мм	шт	16700	<u>0,9</u> 15030,00	<u>0,65</u> 10855,00	<u>0,23</u> 3841,00	<u>0,02</u> 334,00	30 км.
99	&C1547-6-4-17 варіант 4	Кабельний організатор 1U з 5 металевими кільцями	шт	8	<u>281,68</u> 2253,44	<u>276,00</u> 2208,00	<u>0,16</u> 1,28	<u>5,52</u> 44,16	30 км.
100	&C1545-70-1-1E варіант 47	Кнопка управління, 230В чорна	шт	1	<u>141,37</u> 141,37	<u>132,00</u> 132,00	<u>6,6</u> 6,60	<u>2,77</u> 2,77	5%
101	&C111-88-29 варіант 7	Комутатор керований 24xGigabit Ethernet PoE+ 4xSFP MikroTik CRS320-8P-8B-4S+RM	шт	2	<u>21003,87</u> 42007,74	<u>20592,00</u> 41184,00	<u>0,03</u> 0,06	<u>411,84</u> 823,68	30 км.
102	&C1545-271-1 варіант 17	Консоль (монолітна) вик. 1 BBL 5010	шт	43	<u>163,76</u> 7041,68	<u>159,54</u> 6860,22	<u>1,01</u> 43,43	<u>3,21</u> 138,03	30 км.
103	&C1545-271-1 варіант 26	Коробка з'єднувальна. Ступінь захисту IP54 KCK 16	шт	1	<u>609,73</u> 609,73	<u>596,76</u> 596,76	<u>1,01</u> 1,01	<u>11,96</u> 11,96	30 км.
104	&C1545-271-1 варіант 27	Коробка з'єднувальна. Ступінь захисту IP54 KCK 12	шт	12	<u>986,53</u> 11838,36	<u>966,18</u> 11594,16	<u>1,01</u> 12,12	<u>19,34</u> 232,08	30 км.
105	&C1545-271-1 варіант 15	Кришка на відгалужувач Т-подібний вертикальний TD розміром 100 мм	шт	2	<u>204,53</u> 409,06	<u>199,51</u> 399,02	<u>1,01</u> 2,02	<u>4,01</u> 8,02	30 км.
106	&C1547-6-4-17 варіант 9	Оптичний патч-корд SC/UPC - SC/UPC, 1,0 м	шт	5	<u>48,1</u> 240,50	<u>47,00</u> 235,00	<u>0,16</u> 0,80	<u>0,94</u> 4,70	30 км.
107	&C1547-6-4-17 варіант 12	Панель 19", 3U для автоматичних вимикачів з DIN-рейкою, сіра	шт	1	<u>1101,76</u> 1101,76	<u>1080,00</u> 1080,00	<u>0,16</u> 0,16	<u>21,6</u> 21,60	30 км.
108	&C1-1-9 варіант 56	Стяжка-липучка, 12 мм x 10 м	шт	13	<u>371,51</u> 4829,63	<u>364,00</u> 4732,00	<u>0,23</u> 2,99	<u>7,28</u> 94,64	30 км.
109	+C113-2294 варіант 1	Трап чавунний з косим випуском ф50	шт	54	<u>989,47</u> 53431,38	<u>970,00</u> 52380,00	<u>0,07</u> 3,78	<u>19,4</u> 1047,60	30 км.
110	+C1545-541 варіант 4	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном	шт	250	<u>53,86</u> 13465,00	<u>52,80</u> 13200,00	- -	<u>1,06</u> 265,00	
111	+C1555-214 варіант 2	Утеплювач - плити з екструдованого пінополістиролу (XPS), Y=25-30кг/м (кріпити фасадними дюбелями з тарільчастою головкою) - 50мм	м2	28,8	<u>405,93</u> 11690,78	<u>396,70</u> 11424,96	<u>1,27</u> 36,58	<u>7,96</u> 229,24	30 км.
112	+C1550-62 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT 190	кг	3990	<u>19,64</u> 78363,60	<u>18,79</u> 74972,10	<u>0,46</u> 1835,40	<u>0,39</u> 1556,10	30 км.
113	&C1000-9 варіант 1	Ceresit CP41	кг	107,794	<u>102,26</u> 11023,01	<u>99,80</u> 10757,84	<u>0,45</u> 48,51	<u>2,01</u> 216,66	30 км.
114	&1507-4047-58 варіант 4	Світильник світлодіодний, накладний, 220 В, 24 Вт, IP405 1-MSP-2441-CS	шт	53	<u>445,77</u> 23625,81	<u>435,00</u> 23055,00	<u>2,03</u> 107,59	<u>8,74</u> 463,22	30 км.
115	&1507-4047-58 варіант 7	Світильник світлодіодний, накладний/підвісний, 220 В, 24 Вт, IP20	шт	97	<u>445,77</u> 43239,69	<u>435,00</u> 42195,00	<u>2,03</u> 196,91	<u>8,74</u> 847,78	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
116	+C117-1 варіант 2	DIN рейка розміром 600 мм типу В	шт	4	<u>34,31</u> 137,24	<u>33,29</u> 133,16	<u>0,35</u> 1,40	<u>0,67</u> 2,68	30 км.
117	&C1545-70-1-1E варіант 38	GSM-антенна ATIS GSM 20 м	шт	1	<u>525,49</u> 525,49	<u>515,00</u> 515,00	<u>0,19</u> 0,19	<u>10,3</u> 10,30	30 км.
118	+C1547-16 варіант 15	Автоматичний вимикач ВА-2001 1р 10А	шт	1	<u>77,42</u> 77,42	<u>75,60</u> 75,60	<u>0,3</u> 0,30	<u>1,52</u> 1,52	30 км.
119	&C113-38-5-3 варіант 5	Автоматичний клапан для відведення повітря DN15 FIX MATIC 548	шт	199	<u>188,73</u> 37557,27	<u>185,00</u> 36815,00	<u>0,03</u> 5,97	<u>3,7</u> 736,30	30 км.
120	&C1-1-9 варіант 27	Автоматичний повітровідвідник Ду20	шт	6	<u>375,59</u> 2253,54	<u>368,00</u> 2208,00	<u>0,23</u> 1,38	<u>7,36</u> 44,16	30 км.
121	&C113-38-5-3 варіант 3	Автоматичний терморегулюючий кутовий клапан RA-N DN15	шт	199	<u>1099,18</u> 218736,82	<u>1077,60</u> 214442,40	<u>0,03</u> 5,97	<u>21,55</u> 4288,45	30 км.
122	C111-3	Азбест хризолітовий, марка П-3-50	т	0,194168	<u>77685,22</u> 15083,98	<u>75703,72</u> 14699,24	<u>458,26</u> 88,98	<u>1523,24</u> 295,76	30 км.
123	+C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,01466275	<u>556361,06</u> 8157,78	<u>544973,43</u> 7990,81	<u>478,59</u> 7,02	<u>10909,04</u> 159,95	30 км.
124	+C111-2008-1 варіант 4	Акрил-уретановий захисний лак (напівматовий)	кг	371,37	<u>1800,07</u> 668492,00	<u>1764,29</u> 655204,38	<u>0,48</u> 178,26	<u>35,3</u> 13109,36	30 км.
125	&1511-2005-2-К варіант 10	Акумулятор 12В, 18,0 А/ч	шт	1	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
126	&C1545-291-1-3Э варіант 2	Анкер-шуруп HUS 3-Н 8*65 для бетону та пористих плит перекриття HILTI	шт	110	<u>26,75</u> 2942,50	<u>26,09</u> 2869,90	<u>0,14</u> 15,40	<u>0,52</u> 57,20	30 км.
127	+C1545-541 варіант 6	Антикорозійна стрічка 50 мм	шт	1	<u>437,58</u> 437,58	<u>429,00</u> 429,00	<u>-</u> -	<u>8,58</u> 8,58	
128	+C111-1148-ДР	Арматура СТ-3 діаметром 6 мм	т	0,0242	<u>32382,45</u> 783,66	<u>31875,60</u> 771,39	<u>265,79</u> 6,43	<u>241,06</u> 5,84	30 км.
129	+C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	1831,03	<u>20,44</u> 37426,25	<u>20,00</u> 36620,60	<u>0,04</u> 73,24	<u>0,4</u> 732,41	30 км.
130	+C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,000233	<u>126205,42</u> 29,41	<u>115336,98</u> 26,87	<u>8393,82</u> 1,96	<u>2474,62</u> 0,58	30 км.
131	C1113-3	Ацетон технічний, I сорт	т	0,0068365	<u>46409,65</u> 317,28	<u>44823,62</u> 306,44	<u>676,04</u> 4,62	<u>909,99</u> 6,22	30 км.
132	&C1-1-9 варіант 28	Балансувальний клапан Alwa-Kombi-4 Ду20	шт	6	<u>3012,29</u> 18073,74	<u>2953,00</u> 17718,00	<u>0,23</u> 1,38	<u>59,06</u> 354,36	30 км.
133	&C1545-70-1-1E варіант 51	Бездротова тривожна кнопка Ajax Button	шт	1	<u>1069,93</u> 1069,93	<u>999,00</u> 999,00	<u>49,95</u> 49,95	<u>20,98</u> 20,98	5%
134	C111-1600	Бензин розчинник	т	1,038905	<u>28459,51</u> 29566,73	<u>27388,78</u> 28454,34	<u>512,7</u> 532,65	<u>558,03</u> 579,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
135	+C1424-11600 варіант 3	Бетон С 16/20 F50	м3	66,0562	<u>3212,65</u> 212215,45	<u>2358,00</u> 155760,52	<u>791,66</u> 52294,05	<u>62,99</u> 4160,88	30 км.
136	+C1425-11684 варіант 4	Бетон дрібнозернистий С16/20	м3	87,77763	<u>3035,2</u> 266422,66	<u>2250,00</u> 197499,67	<u>725,69</u> 63699,35	<u>59,51</u> 5223,64	30 км.
137	+C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00209	<u>193850</u> 405,15	<u>189545,39</u> 396,15	<u>503,63</u> 1,05	<u>3800,98</u> 7,95	30 км.
138	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	7,66208	<u>231,9</u> 1776,84	<u>227,24</u> 1741,13	<u>0,11</u> 0,84	<u>4,55</u> 34,87	30 км.
139	+C1545-4 варіант 1	Бірка маркувальна	100шт	11,74652	<u>104,51</u> 1227,63	<u>102,35</u> 1202,26	<u>0,11</u> 1,29	<u>2,05</u> 24,08	30 км.
140	+C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0011726	<u>24162,04</u> 28,33	<u>23100,29</u> 27,09	<u>587,98</u> 0,69	<u>473,77</u> 0,55	30 км.
141	+C111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	1,94168	<u>22508,91</u> 43705,10	<u>21522,95</u> 41790,68	<u>544,61</u> 1057,46	<u>441,35</u> 856,96	30 км.
142	&C1545-70-1-1E варіант 54	Блок безперебійного живлення Full Energy BBGP-125	шт	1	<u>1273,42</u> 1273,42	<u>1189,00</u> 1189,00	<u>59,45</u> 59,45	<u>24,97</u> 24,97	5%
143	&C1630-1424-56 варіант 4	Бойлер 15л N=1,2кВт	шт	5	<u>4301,89</u> 21509,45	<u>4199,00</u> 20995,00	<u>18,54</u> 92,70	<u>84,35</u> 421,75	30 км.
144	&C1630-1424-56 варіант 3	Бойлер 30л N=1,5кВт Ariston Andris RS 30/3	шт	8	<u>4811,89</u> 38495,12	<u>4699,00</u> 37592,00	<u>18,54</u> 148,32	<u>94,35</u> 754,80	30 км.
145	&C1512-1-40	Бокс монтажний навісний BW t=1,2-(250x250x200) IP31 У2 без панелі	шт	1	<u>6493,34</u> 6493,34	<u>6366,00</u> 6366,00	<u>0,02</u> 0,02	<u>127,32</u> 127,32	30 км.
146	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,2188097	<u>104933,84</u> 22960,54	<u>102574,63</u> 22444,32	<u>301,68</u> 66,01	<u>2057,53</u> 450,21	30 км.
147	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0022	<u>58734,07</u> 129,21	<u>57203,66</u> 125,85	<u>378,76</u> 0,83	<u>1151,65</u> 2,53	30 км.
148	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00248	<u>51478,29</u> 127,67	<u>50090,15</u> 124,22	<u>378,76</u> 0,94	<u>1009,38</u> 2,51	30 км.
149	C130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,054	<u>48562,52</u> 2622,38	<u>47231,55</u> 2550,50	<u>378,76</u> 20,45	<u>952,21</u> 51,43	30 км.
150	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0019416	<u>86674,73</u> 168,29	<u>84636,44</u> 164,33	<u>338,79</u> 0,66	<u>1699,5</u> 3,30	30 км.
151	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0000242	<u>60850,51</u> 1,47	<u>59318,57</u> 1,44	<u>338,79</u> 0,01	<u>1193,15</u> 0,02	30 км.
152	&C1545-70-1-1E варіант 52	Брелок керування системою безпеки з тривожною кнопкою Ajax	шт	1	<u>962,83</u> 962,83	<u>899,00</u> 899,00	<u>44,95</u> 44,95	<u>18,88</u> 18,88	5%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
153	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,00407695	<u>13266,13</u> 54,09	<u>12782,55</u> 52,11	<u>223,46</u> 0,91	<u>260,12</u> 1,07	30 км.
154	+C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	1,1424402	<u>10929,75</u> 12486,59	<u>10491,98</u> 11986,46	<u>223,46</u> 255,29	<u>214,31</u> 244,84	30 км.
155	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,012406	<u>8593,34</u> 106,61	<u>8201,38</u> 101,75	<u>223,46</u> 2,77	<u>168,5</u> 2,09	30 км.
156	C1113-14	Бутилкаучук, марка А	т	0,03729	<u>451434,83</u> 16834,00	<u>441879,90</u> 16477,70	<u>703,27</u> 26,22	<u>8851,66</u> 330,08	30 км.
157	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,06	<u>527,46</u> 31,65	<u>515,66</u> 30,94	<u>1,46</u> 0,09	<u>10,34</u> 0,62	30 км.
158	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,574791	<u>8760,23</u> 5035,30	<u>8561,88</u> 4921,29	<u>26,58</u> 15,28	<u>171,77</u> 98,73	30 км.
159	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00011	<u>168526,46</u> 18,54	<u>164700,24</u> 18,12	<u>521,78</u> 0,06	<u>3304,44</u> 0,36	30 км.
160	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00652	<u>5157,79</u> 33,63	<u>4602,94</u> 30,01	<u>453,72</u> 2,96	<u>101,13</u> 0,66	30 км.
161	+C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00041	<u>19768,54</u> 8,11	<u>18909,05</u> 7,75	<u>471,87</u> 0,19	<u>387,62</u> 0,17	30 км.
162	&C1630-544-9 варіант 10	Вентиль ф 25 мм	шт	17	<u>190,81</u> 3243,77	<u>187,00</u> 3179,00	<u>0,07</u> 1,19	<u>3,74</u> 63,58	30 км.
163	&C1630-544-9 варіант 12	Вентиль ф 50 мм	шт	12	<u>252,01</u> 3024,12	<u>247,00</u> 2964,00	<u>0,07</u> 0,84	<u>4,94</u> 59,28	30 км.
164	&C1630-544-9 варіант 9	Вентиль ф 20 мм	шт	12	<u>50,56</u> 606,72	<u>49,50</u> 594,00	<u>0,07</u> 0,84	<u>0,99</u> 11,88	30 км.
165	&C1630-544-9 варіант 11	Вентиль ф 32 мм	шт	1	<u>229,57</u> 229,57	<u>225,00</u> 225,00	<u>0,07</u> 0,07	<u>4,5</u> 4,50	30 км.
166	&C111-762-B6 варіант 1	Вентилятор каналний СК 125 С	шт	2	<u>4984,91</u> 9969,82	<u>4887,00</u> 9774,00	<u>0,17</u> 0,34	<u>97,74</u> 195,48	30 км.
167	&C111-762-B6 варіант 2	Вентилятор каналний СК 200 В	шт	23	<u>8598,77</u> 197771,71	<u>8430,00</u> 193890,00	<u>0,17</u> 3,91	<u>168,6</u> 3877,80	30 км.
168	&C111-762-B6 варіант 4	Вентилятор каналний СК 315 В	шт	16	<u>11592,47</u> 185479,52	<u>11365,00</u> 181840,00	<u>0,17</u> 2,72	<u>227,3</u> 3636,80	30 км.
169	&C111-762-B6 варіант 5	Вентилятор осьовий Decor 200	шт	3	<u>2380,17</u> 7140,51	<u>2333,33</u> 6999,99	<u>0,17</u> 0,51	<u>46,67</u> 140,01	30 км.
170	+C1547-16 варіант 5	Вимикач авт. 2-пол., In=2A, , "Schneider Electric"	шт	1	<u>1206,06</u> 1206,06	<u>1182,11</u> 1182,11	<u>0,3</u> 0,30	<u>23,65</u> 23,65	30 км.
171	+1504-1096 варіант 2	Вимикач автомат. 1-пол., In=10A, 230В, х-ка "С" "Schneider Electric"	шт	15	<u>916,03</u> 13740,45	<u>897,70</u> 13465,50	<u>0,37</u> 5,55	<u>17,96</u> 269,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
172	&1504-1096-17 варіант 1	Вимикач автомат. 3-полюсний, In=100A, 400В, CVS160B "Schneider Electric"	шт	2	<u>6503,44</u> 13006,88	<u>6375,55</u> 12751,10	<u>0,37</u> 0,74	<u>127,52</u> 255,04	30 км.
173	&1504-1096-17 варіант 2	Вимикач автомат. 3-полюсний, In=125A, 400В, CVS160B "Schneider Electric"	шт	2	<u>6503,44</u> 13006,88	<u>6375,55</u> 12751,10	<u>0,37</u> 0,74	<u>127,52</u> 255,04	30 км.
174	&1504-1096-12	Вимикач автомат. 3-полюсний, In=25A, 400В, х-ка "С" iC60N "Schneider Electric"	шт	6	<u>949,11</u> 5694,66	<u>930,13</u> 5580,78	<u>0,37</u> 2,22	<u>18,61</u> 111,66	30 км.
175	&1504-1096-14 варіант 1	Вимикач автомат. 3-полюсний, In=32A, 400В, х-ка "С" iC60N "Schneider Electric"	шт	2	<u>781,63</u> 1563,26	<u>765,93</u> 1531,86	<u>0,37</u> 0,74	<u>15,33</u> 30,66	30 км.
176	&1504-1096-15 варіант 1	Вимикач автомат. 3-полюсний, In=40A, 400В, "Schneider Electric"	шт	1	<u>805,16</u> 805,16	<u>789,00</u> 789,00	<u>0,37</u> 0,37	<u>15,79</u> 15,79	30 км.
177	&C1547-7-1-2П варіант 2	Вимикач однополюсний для прихованої установки на струм 10А, 250В, IP20, з установочними аксесуарами, білий Asfora, "Schneider Electric" EPH0100121	шт	171	<u>81,92</u> 14008,32	<u>81,92</u> 14008,32	- -	- -	
178	+C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	21,99212	<u>208,22</u> 4579,20	<u>203,76</u> 4481,11	<u>0,38</u> 8,36	<u>4,08</u> 89,73	30 км.
179	+C111-2005-3 варіант 1	Високоміцне покриття для підлоги Ceresit CN 76	кг	35845	<u>55,4</u> 1985813,00	<u>53,83</u> 1929536,35	<u>0,48</u> 17205,60	<u>1,09</u> 39071,05	30 км.
180	&C111-762-B6 варіант 9	Витратомірна ділянка (ВД) DN65	шт	2	<u>13384,61</u> 26769,22	<u>13105,00</u> 26210,00	<u>17,17</u> 34,34	<u>262,44</u> 524,88	30 км.
181	&C113-1045-4 варіант 8	Витяжний колпак HTDN 100	шт	6	<u>336,32</u> 2017,92	<u>329,00</u> 1974,00	<u>0,73</u> 4,38	<u>6,59</u> 39,54	30 км.
182	&C1-1-9 варіант 26	Відвід поліпропіленовий ф20	шт	73	<u>12,84</u> 937,32	<u>12,36</u> 902,28	<u>0,23</u> 16,79	<u>0,25</u> 18,25	30 км.
183	&C1-1-9 варіант 25	Відвід поліпропіленовий ф25	шт	67	<u>15,53</u> 1040,51	<u>15,00</u> 1005,00	<u>0,23</u> 15,41	<u>0,3</u> 20,10	30 км.
184	&C1-1-9 варіант 29	Відвід поліпропіленовий ф 50 мм	шт	12	<u>87,95</u> 1055,40	<u>86,00</u> 1032,00	<u>0,23</u> 2,76	<u>1,72</u> 20,64	30 км.
185	&C130-935-3 варіант 6	Відвід ст. Ду 100	шт	3	<u>273,07</u> 819,21	<u>267,00</u> 801,00	<u>0,72</u> 2,16	<u>5,35</u> 16,05	30 км.
186	&C130-935-3 варіант 8	Відвід ст. Ду 25 мм	шт	12	<u>37,2</u> 446,40	<u>35,75</u> 429,00	<u>0,72</u> 8,64	<u>0,73</u> 8,76	30 км.
187	&C130-935-3 варіант 7	Відвід ст. Ду 50 мм	шт	4	<u>138,43</u> 553,72	<u>135,00</u> 540,00	<u>0,72</u> 2,88	<u>2,71</u> 10,84	30 км.
188	&C113-1045-4 варіант 6	Відвід ф110 45'	шт	22	<u>97,64</u> 2148,08	<u>95,00</u> 2090,00	<u>0,73</u> 16,06	<u>1,91</u> 42,02	30 км.
189	&C113-1045-4 варіант 7	Відвід ф50 45'	шт	41	<u>67,04</u> 2748,64	<u>65,00</u> 2665,00	<u>0,73</u> 29,93	<u>1,31</u> 53,71	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
190	&C1545-271-1 варіант 14	Відгалужувач Т-подібний вертикальний TD розміром 100х50	шт	2	<u>2309,46</u> 4618,92	<u>2263,17</u> 4526,34	<u>1,01</u> 2,02	<u>45,28</u> 90,56	30 км.
191	&C111-69-3-32 варіант 3	Віконий блок металопластик з опором теплопередачі Rq min = 0,9 м2?К/Вт	м2	282,72	<u>5426,45</u> 1534165,94	<u>5320,00</u> 1504070,40	<u>0,05</u> 14,14	<u>106,4</u> 30081,40	30 км.
192	C1546-10	Віск бджолиний	кг	0,03	<u>235,42</u> 7,06	<u>230,28</u> 6,91	<u>0,52</u> 0,02	<u>4,62</u> 0,13	30 км.
193	+C123-199 варіант 5	Вітражна система	м2	34,258	<u>10727,63</u> 367507,15	<u>10500,00</u> 359709,00	<u>17,28</u> 591,98	<u>210,35</u> 7206,17	30 км.
194	+C113-2138 варіант 4	Вогнегасник ОП-6	шт	24	<u>846,32</u> 20311,68	<u>829,00</u> 19896,00	<u>0,73</u> 17,52	<u>16,59</u> 398,16	30 км.
195	+C142-10-2	Вода	м3	240,5420776	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
196	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,00148	<u>615,86</u> 0,91	<u>104,69</u> 0,15	<u>499,09</u> 0,74	<u>12,08</u> 0,02	30 км.
197	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	2,770584	<u>3856,96</u> 10686,03	<u>3236,87</u> 8968,02	<u>544,46</u> 1508,47	<u>75,63</u> 209,54	30 км.
198	&C1-2-3-3 варіант 1	Водяні рушникосушарки PC2021	шт	8	<u>6720,24</u> 53761,92	<u>6588,00</u> 52704,00	<u>0,47</u> 3,76	<u>131,77</u> 1054,16	30 км.
199	+C111-680 варіант 1	Вологостійка фанера ФК III/IV, з елементами механічного кріплення	1000м2	1,523472	<u>817341,69</u> 1245197,18	<u>799733,33</u> 1218371,34	<u>1582,05</u> 2410,21	<u>16026,31</u> 24415,63	30 км.
200	&C1110-15-10- 1Б варіант 2	Воронка	шт	8	<u>154,04</u> 1232,32	<u>151,00</u> 1208,00	<u>0,02</u> 0,16	<u>3,02</u> 24,16	30 км.
201	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	1,51	<u>179,02</u> 270,32	<u>175,28</u> 264,67	<u>0,23</u> 0,35	<u>3,51</u> 5,30	30 км.
202	C115-124	Втулки ізолювальні текстолітові	1000шт	0,02	<u>101879,73</u> 2037,59	<u>99874,53</u> 1997,49	<u>7,56</u> 0,15	<u>1997,64</u> 39,95	30 км.
203	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	1083,4	<u>25,34</u> 27453,36	<u>24,81</u> 26879,15	<u>0,03</u> 32,50	<u>0,5</u> 541,71	30 км.
204	&C111-132-8 варіант 17	Гайка з шайбою М8	шт	50	<u>3,6</u> 180,00	<u>3,50</u> 175,00	<u>0,03</u> 1,50	<u>0,07</u> 3,50	30 км.
205	+C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, класу А400С, діаметр 10 мм	т	3,596	<u>31712,61</u> 114038,55	<u>30825,00</u> 110846,70	<u>265,79</u> 955,78	<u>621,82</u> 2236,07	30 км.
206	+C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,242	<u>31508,61</u> 7625,08	<u>30625,00</u> 7411,25	<u>265,79</u> 64,32	<u>617,82</u> 149,51	30 км.
207	+C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00025544	<u>29342,18</u> 7,50	<u>28299,51</u> 7,23	<u>467,33</u> 0,12	<u>575,34</u> 0,15	30 км.
208	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00758	<u>67714,7</u> 513,28	<u>66048,17</u> 500,65	<u>338,79</u> 2,57	<u>1327,74</u> 10,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
209	+C111-1849	Гвинти самонарізні, марка CM1-35	т	0,0016065	<u>612738,58</u>	<u>600425,11</u>	<u>298,99</u>	<u>12014,48</u>	30 км.
					984,36	964,58	0,48	19,30	
210	&C111-1720- B1 варіант 2	Геотекстиль теплообробний Турар SF-40	м2	1009,8	<u>73,48</u>	<u>71,84</u>	<u>0,2</u>	<u>1,44</u>	30 км.
					74200,10	72544,03	201,96	1454,11	
211	+C111-612 варіант 1	Гідроізоляційна еластична суміш "Ceresit CR-66"	т	8,7966	<u>128022,95</u>	<u>125000,00</u>	<u>512,7</u>	<u>2510,25</u>	30 км.
					1126166,68	1099575,00	4510,02	22081,66	
212	&C1-1-9 варіант 84	Гільза RAUTITAN для запресування 50	шт	32	<u>604,07</u>	<u>592,00</u>	<u>0,23</u>	<u>11,84</u>	30 км.
					19330,24	18944,00	7,36	378,88	
213	&C1-1-9 варіант 79	Гільза RAUTITAN PX для запресування 16	шт	1008	<u>52,25</u>	<u>51,00</u>	<u>0,23</u>	<u>1,02</u>	30 км.
					52668,00	51408,00	231,84	1028,16	
214	&C1-1-9 варіант 80	Гільза RAUTITAN PX для запресування 20	шт	332	<u>70,61</u>	<u>69,00</u>	<u>0,23</u>	<u>1,38</u>	30 км.
					23442,52	22908,00	76,36	458,16	
215	&C1-1-9 варіант 81	Гільза RAUTITAN PX для запресування 25	шт	172	<u>97,13</u>	<u>95,00</u>	<u>0,23</u>	<u>1,9</u>	30 км.
					16706,36	16340,00	39,56	326,80	
216	&C1-1-9 варіант 82	Гільза RAUTITAN PX для запресування 32	шт	224	<u>215,58</u>	<u>211,12</u>	<u>0,23</u>	<u>4,23</u>	30 км.
					48289,92	47290,88	51,52	947,52	
217	&C1-1-9 варіант 83	Гільза RAUTITAN PX для запресування 40	шт	108	<u>239,93</u>	<u>235,00</u>	<u>0,23</u>	<u>4,7</u>	30 км.
					25912,44	25380,00	24,84	507,60	
218	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,057575	<u>3858,28</u>	<u>3324,37</u>	<u>458,26</u>	<u>75,65</u>	30 км.
					222,14	191,40	26,38	4,36	
219	+C111-219 варіант 1	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,099533	<u>6174,59</u>	<u>5595,26</u>	<u>458,26</u>	<u>121,07</u>	30 км.
					614,58	556,91	45,61	12,06	
220	C1110-14	Глухари	100шт	2,48	<u>1101,71</u>	<u>1075,58</u>	<u>4,53</u>	<u>21,6</u>	30 км.
					2732,24	2667,44	11,23	53,57	
221	&C1-54-51 варіант 1	Грати	шт	52	<u>571,51</u>	<u>560,00</u>	<u>0,3</u>	<u>11,21</u>	30 км.
					29718,52	29120,00	15,60	582,92	
222	+C111-850	Гума листовая вулканізована кольорова	кг	67,8	<u>154,37</u>	<u>150,96</u>	<u>0,38</u>	<u>3,03</u>	30 км.
					10466,29	10235,09	25,76	205,44	
223	+C1550-53 варіант 2	Ґрунтівка Eurocol 050	кг	1049,34	<u>457,27</u>	<u>447,83</u>	<u>0,47</u>	<u>8,97</u>	30 км.
					479831,70	469925,93	493,19	9412,58	
224	+C1550-53 варіант 1	Ґрунтовка Тріора акрилова універсальна	кг	1919,34	<u>35,84</u>	<u>34,67</u>	<u>0,47</u>	<u>0,7</u>	30 км.
					68789,15	66543,52	902,09	1343,54	
225	+C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка Ceresit CT17	л	402,64	<u>36,11</u>	<u>34,67</u>	<u>0,73</u>	<u>0,71</u>	30 км.
					14539,33	13959,53	293,93	285,87	
226	+C111-1624-2 варіант 2	Ґрунтовка Ceresit CT17 або аналог	л	1651,3258	<u>36,11</u>	<u>34,67</u>	<u>0,73</u>	<u>0,71</u>	30 км.
					59629,37	57251,47	1205,47	1172,43	
227	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,005727	<u>112488,03</u>	<u>109710,69</u>	<u>571,69</u>	<u>2205,65</u>	30 км.
					644,22	628,31	3,27	12,64	
228	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	262,56933	<u>59,58</u>	<u>57,68</u>	<u>0,73</u>	<u>1,17</u>	30 км.
					15643,88	15145,00	191,68	307,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
229	C1550-53	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	40,264	<u>113,88</u> 4585,26	<u>111,18</u> 4476,55	<u>0,47</u> 18,92	<u>2,23</u> 89,79	30 км.
230	+C111-341 варіант 1	Ґрунтуюча фарба CERESIT CT 16 Pro	т	0,05425	<u>123933,7</u> 6723,40	<u>121000,00</u> 6564,25	<u>503,63</u> 27,32	<u>2430,07</u> 131,83	30 км.
231	&C1000-9 варіант 2	Ґрунтуюча фарба Ceresit CT 15 Silikone	кг	99,75	<u>179,91</u> 17946,02	<u>175,93</u> 17549,02	<u>0,45</u> 44,89	<u>3,53</u> 352,11	30 км.
232	+C111-2014-2	Ґрунтуюча фарба силікатна Ceresit CT 15	л	92,3476	<u>90,91</u> 8395,32	<u>88,45</u> 8168,15	<u>0,68</u> 62,80	<u>1,78</u> 164,37	30 км.
233	&C1545-70-1-1E варіант 48	Датчик газу (метан) ДМ 14	шт	6	<u>4241,16</u> 25446,96	<u>3960,00</u> 23760,00	<u>198</u> 1188,00	<u>83,16</u> 498,96	5%
234	&C121-251-1 варіант 17	Двері внутрішні глухі, металеві протипож., EI 60, з пристроями для самозачинення, двостулкові (900+350*х2100 Н мм), правого виконання	шт	13	<u>37274,23</u> 484564,99	<u>36450,00</u> 473850,00	<u>546,75</u> 7107,75	<u>277,48</u> 3607,24	1,5%
235	&C121-251-1 варіант 18	Двері внутрішні глухі, металеві протипож., EI 30, з пристроями для самозачинення, (850*х2100 Н мм), правого виконання	шт	1	<u>32161,16</u> 32161,16	<u>31450,00</u> 31450,00	<u>471,75</u> 471,75	<u>239,41</u> 239,41	1,5%
236	&C121-251-1 варіант 15	Дверний блок внутрішній протипожежний EI 30, з металевого профілю зі склінням, двостулковий (900+400*х2100 Н мм), правого виконання, без порогу, з пристроями для самозачинення,	шт	5	<u>31920,85</u> 159604,25	<u>31215,00</u> 156075,00	<u>468,23</u> 2341,15	<u>237,62</u> 1188,10	1,5%
237	&C121-251-1 варіант 16	Дверний блок внутрішній протипожежний EI 30, з металевого профілю зі склінням, двостулковий (900+400*х2100 Н мм), лівого виконання, без порогу, з пристроями для самозачинення,	шт	3	<u>31920,85</u> 95762,55	<u>31215,00</u> 93645,00	<u>468,23</u> 1404,69	<u>237,62</u> 712,86	1,5%
238	+C123-199 варіант 6	Дверной блок металлопластик	м2	375,06	<u>9707,63</u> 3640943,71	<u>9500,00</u> 3563070,00	<u>17,28</u> 6481,04	<u>190,35</u> 71392,67	30 км.
239	&C1547-1-4 варіант 1	Декоративна рамка розетки/вимикача на 2 механізма, біла Asfora, "Schneider Electric"	шт	326	<u>47,28</u> 15413,28	<u>47,28</u> 15413,28	- -	- -	курс 1євро=39,57грн.*1,03 https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/
240	&C1547-1-4 варіант 2	Декоративна рамка розетки/вимикача на 3 механізма, біла Asfora, "Schneider Electric"	шт	101	<u>63,17</u> 6380,17	<u>63,17</u> 6380,17	- -	- -	курс 1євро=39,57грн.*1,03 https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/
241	+C1550-62 варіант 2	Декоративна штукатурка Ceresit CT 77	кг	947,25	<u>177,88</u> 168496,83	<u>173,93</u> 164755,19	<u>0,46</u> 435,74	<u>3,49</u> 3305,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
242	+C111-1626-1 варіант 8	Декоративна штукатурка з ефектом "Травертин"	кг	5958,5	<u>199,79</u> 1190448,72	<u>195,30</u> 1163695,05	<u>0,57</u> 3396,35	<u>3,92</u> 23357,32	30 км.
243	+C111-2012-1 варіант 1	Декоративна штукатурка силікон-силікатна Ceresit CT 74 камешкова кольорована	кг	5456,69	<u>118,83</u> 648418,47	<u>116,00</u> 632976,04	<u>0,5</u> 2728,35	<u>2,33</u> 12714,08	30 км.
244	+C111-2008-1 варіант 3	Декоративні чіпси для підлоги	кг	371,37	<u>756,99</u> 281123,38	<u>741,67</u> 275433,99	<u>0,48</u> 178,26	<u>14,84</u> 5511,13	30 км.
245	&C1545-70-1-1E варіант 6	Дзвінок 230В XB5KSM	шт	1	<u>663,19</u> 663,19	<u>650,00</u> 650,00	<u>0,19</u> 0,19	<u>13</u> 13,00	30 км.
246	+C1550-40 варіант 3	Дисперсійна вирівнююча суміш Eurocol 900 Europlan DSP	кг	1120,2	<u>336,41</u> 376846,48	<u>329,34</u> 368926,67	<u>0,47</u> 526,49	<u>6,6</u> 7393,32	30 км.
247	+1504-1096 варіант 1	Диф. авт. вимикач 1+N пол. 16 А 230В "Schneider Electric"	шт	1	<u>1570,12</u> 1570,12	<u>1538,96</u> 1538,96	<u>0,37</u> 0,37	<u>30,79</u> 30,79	30 км.
248	&C1545-70-1-1E варіант 39	Дотягувач дверний Dorma TS68 brown	шт	3	<u>1765,81</u> 5297,43	<u>1731,00</u> 5193,00	<u>0,19</u> 0,57	<u>34,62</u> 103,86	30 км.
249	+C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00941	<u>7239,62</u> 68,12	<u>6874,21</u> 64,69	<u>223,46</u> 2,10	<u>141,95</u> 1,33	30 км.
250	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00584	<u>7926,73</u> 46,29	<u>7547,84</u> 44,08	<u>223,46</u> 1,31	<u>155,43</u> 0,90	30 км.
251	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,042778	<u>7587,54</u> 324,58	<u>7215,30</u> 308,66	<u>223,46</u> 9,56	<u>148,78</u> 6,36	30 км.
252	+C111-1608	Дрантя	кг	65,50184	<u>16,67</u> 1091,92	<u>15,60</u> 1021,83	<u>0,74</u> 48,47	<u>0,33</u> 21,62	30 км.
253	+15093-35113 варіант 42	Дріт 1,0 380В ПВЗ	1000м	0,125	<u>8111,12</u> 1013,89	<u>7900,00</u> 987,50	<u>52,08</u> 6,51	<u>159,04</u> 19,88	30 км.
254	+15093-35113 варіант 43	Дріт 2,5 380В ПВЗ	1000м	0,005	<u>11120,12</u> 55,60	<u>10850,00</u> 54,25	<u>52,08</u> 0,26	<u>218,04</u> 1,09	30 км.
255	+15093-35113 варіант 55	Дріт 4.0 380В ПВЗ	1000м	0,04	<u>24839,12</u> 993,56	<u>24300,00</u> 972,00	<u>52,08</u> 2,08	<u>487,04</u> 19,48	30 км.
256	+C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000066	<u>54903,02</u> 3,62	<u>53560,70</u> 3,54	<u>265,79</u> 0,02	<u>1076,53</u> 0,06	30 км.
257	+C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,0046632	<u>80260,5</u> 374,27	<u>78420,97</u> 365,69	<u>265,79</u> 1,24	<u>1573,74</u> 7,34	30 км.
258	+C111-811 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00045	<u>79631,82</u> 35,83	<u>79291,03</u> 35,68	<u>265,79</u> 0,12	<u>75</u> 0,03	30 км.
259	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,01033737	<u>67538,84</u> 698,17	<u>65948,76</u> 681,74	<u>265,79</u> 2,75	<u>1324,29</u> 13,68	30 км.
260	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,018646	<u>55121,21</u> 1027,79	<u>53774,61</u> 1002,68	<u>265,79</u> 4,96	<u>1080,81</u> 20,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
261	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,2325704	<u>46774,91</u> 10878,46	<u>45591,96</u> 10603,34	<u>265,79</u> 61,81	<u>917,16</u> 213,31	30 км.
262	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00553	<u>56722,16</u> 313,67	<u>55271,78</u> 305,65	<u>338,18</u> 1,87	<u>1112,2</u> 6,15	30 км.
263	+C1545-84 варіант 4	Дротова вулична сирена Ajax 15486	шт	1	<u>2844,82</u> 2844,82	<u>2789,00</u> 2789,00	<u>0,04</u> 0,04	<u>55,78</u> 55,78	30 км.
264	&C1545-70-1-1E варіант 35	Дротова клавиатура KeyPad Fibra або аналог	шт	1	<u>2865,37</u> 2865,37	<u>2809,00</u> 2809,00	<u>0,19</u> 0,19	<u>56,18</u> 56,18	30 км.
265	&C1545-70-1-1E варіант 49	Дротовий датчик відчинення дверей Ajax або аналог	шт	6	<u>953,19</u> 5719,14	<u>890,00</u> 5340,00	<u>44,5</u> 267,00	<u>18,69</u> 112,14	5%
266	&C1545-70-1-1E варіант 50	Дротовий датчик руху Ajax або аналог	шт	3	<u>1338,75</u> 4016,25	<u>1250,00</u> 3750,00	<u>62,5</u> 187,50	<u>26,25</u> 78,75	5%
267	&C1545-70-1-1E варіант 53	Дротовий датчик руху Ajax з фотоверифікацією або аналог	шт	3	<u>4936,24</u> 14808,72	<u>4609,00</u> 13827,00	<u>230,45</u> 691,35	<u>96,79</u> 290,37	5%
268	+C1630-973 варіант 3	Душовий піддон	шт	10	<u>7174,26</u> 71742,60	<u>7032,00</u> 70320,00	<u>1,59</u> 15,90	<u>140,67</u> 1406,70	30 км.
269	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	41,6373	<u>765,71</u> 31882,10	<u>750,40</u> 31244,63	<u>0,3</u> 12,49	<u>15,01</u> 624,98	30 км.
270	+C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обіймах] 2,5x48,5 мм	т	0,00546	<u>85282,25</u> 465,64	<u>83271,26</u> 454,66	<u>338,79</u> 1,85	<u>1672,2</u> 9,13	30 км.
271	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,58	<u>1729,7</u> 2732,93	<u>1695,37</u> 2678,68	<u>0,41</u> 0,65	<u>33,92</u> 53,60	30 км.
272	+C1545-43 варіант 1	Дюбелі пластмасові	100шт	22	<u>125,55</u> 2762,10	<u>122,68</u> 2698,96	<u>0,41</u> 9,02	<u>2,46</u> 54,12	30 км.
273	&C1-1-9 варіант 52	Дюбель 6 мм	шт	500	<u>0,74</u> 370,00	<u>0,50</u> 250,00	<u>0,23</u> 115,00	<u>0,01</u> 5,00	30 км.
274	&C1-1-9 варіант 54	Дюбель 6 мм	шт	16200	<u>0,53</u> 8586,00	<u>0,50</u> 8100,00	<u>0,02</u> 324,00	<u>0,01</u> 162,00	30 км.
275	&C100-2900-1-Ю варіант 3	Дюбель тарельчатий з металевим стрижнем та термоголовкою 10x160мм	шт	4590	<u>4,26</u> 19553,40	<u>4,00</u> 18360,00	<u>0,18</u> 826,20	<u>0,08</u> 367,20	30 км.
276	&C1-1-9 варіант 76	Дюбель тарільчатий 10*200 мм	шт	10071	<u>4,31</u> 43406,01	<u>4,00</u> 40284,00	<u>0,23</u> 2316,33	<u>0,08</u> 805,68	30 км.
277	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	3,8444	<u>1727,76</u> 6642,20	<u>1693,58</u> 6510,80	<u>0,3</u> 1,15	<u>33,88</u> 130,25	30 км.
278	+C1545-44 варіант 1	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	4,352	<u>243,24</u> 1058,58	<u>238,17</u> 1036,52	<u>0,3</u> 1,31	<u>4,77</u> 20,75	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
279	+C1555-114 варіант 1	Екструдований пінополістирол PENOBORD 35-Г1, Y=35 кг/м3 t=25 мм	м2	115,872	<u>82,62</u> 9573,34	<u>79,60</u> 9223,41	<u>1,4</u> 162,22	<u>1,62</u> 187,71	30 км.
280	+C1555-114 варіант 2	Екструдований пінополістирол PENOBORD 35-Г1, Y=35 кг/м3 t=30 мм	м2	577,728	<u>82,62</u> 47731,89	<u>79,60</u> 45987,15	<u>1,4</u> 808,82	<u>1,62</u> 935,92	30 км.
281	+C1555-114 варіант 3	Екструдований пінополістирол PENOBORD 35-Г1, Y=35 кг/м3 t=50 мм	м2	56,202	<u>85,44</u> 4801,90	<u>82,36</u> 4628,80	<u>1,4</u> 78,68	<u>1,68</u> 94,42	30 км.
282	&C111-1598-5-19 варіант 6	Екструдований пінополістирол Y=25-30кг/м товщ. 100 мм	м2	440	<u>428,44</u> 188513,60	<u>405,00</u> 178200,00	<u>15,04</u> 6617,60	<u>8,4</u> 3696,00	30 км.
283	&C114-63-У-1 варіант 3	Екструдований пінополістирол Y=25-30кг/м товщ. 100 мм	м2	77,5	<u>290,03</u> 22477,33	<u>249,61</u> 19344,78	<u>34,73</u> 2691,58	<u>5,69</u> 440,97	30 км.
284	&C1630-1424-56 варіант 1	Електроводонагрівач емкосний 100л N=1, 5кВт Ariston SG1 100V	шт	8	<u>6954,91</u> 55639,28	<u>6800,00</u> 54400,00	<u>18,54</u> 148,32	<u>136,37</u> 1090,96	30 км.
285	&C1630-1424-56 варіант 2	Електроводонагрівач емкосний 50л N=1, 5кВт Ariston VLS EVO 50EV	шт	12	<u>15386,23</u> 184634,76	<u>15066,00</u> 180792,00	<u>18,54</u> 222,48	<u>301,69</u> 3620,28	30 км.
286	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,09800828	<u>104810,26</u> 10272,27	<u>102410,32</u> 10037,06	<u>344,84</u> 33,80	<u>2055,1</u> 201,41	30 км.
287	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,029679	<u>72351,76</u> 2147,33	<u>70588,26</u> 2094,99	<u>344,84</u> 10,23	<u>1418,66</u> 42,11	30 км.
288	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,014342	<u>71751,74</u> 1029,06	<u>70000,00</u> 1003,94	<u>344,84</u> 4,95	<u>1406,9</u> 20,17	30 км.
289	+C111-1513 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,001	<u>46396,81</u> 46,40	<u>45142,23</u> 45,14	<u>344,84</u> 0,34	<u>909,74</u> 0,92	30 км.
290	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0134579	<u>54070,13</u> 727,67	<u>52665,09</u> 708,76	<u>344,84</u> 4,64	<u>1060,2</u> 14,27	30 км.
291	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00788	<u>64213,45</u> 506,00	<u>62609,52</u> 493,36	<u>344,84</u> 2,72	<u>1259,09</u> 9,92	30 км.
292	+C111-1521 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0469889	<u>96231,74</u> 4521,82	<u>94000,00</u> 4416,96	<u>344,84</u> 16,20	<u>1886,9</u> 88,66	30 км.
293	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,012854	<u>76667,2</u> 985,48	<u>74819,08</u> 961,72	<u>344,84</u> 4,43	<u>1503,28</u> 19,33	30 км.
294	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00018	<u>72054,16</u> 12,97	<u>70296,49</u> 12,65	<u>344,84</u> 0,06	<u>1412,83</u> 0,26	30 км.
295	+C111-1522 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,002405	<u>96231,74</u> 231,44	<u>94000,00</u> 226,07	<u>344,84</u> 0,83	<u>1886,9</u> 4,54	30 км.
296	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,872	<u>5,754</u> 10,77	<u>5,75400</u> 10,77	- -	- -	
297	&C1545-70-1-1Е варіант 44	Електромеханичний замок Yli Electronic YB-600A	шт	1	<u>4349,47</u> 4349,47	<u>4264,00</u> 4264,00	<u>0,19</u> 0,19	<u>85,28</u> 85,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
298	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,000365	<u>100720,79</u>	<u>98174,18</u>	<u>571,69</u>	<u>1974,92</u>	30 км.
					36,76	35,83	0,21	0,72	
299	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,019	<u>136999,45</u>	<u>133741,50</u>	<u>571,69</u>	<u>2686,26</u>	30 км.
					2602,99	2541,09	10,86	51,04	
300	+C111-2008-1 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87	кг	371,37	<u>1126,1</u>	<u>1103,54</u>	<u>0,48</u>	<u>22,08</u>	30 км.
					418199,76	409821,65	178,26	8199,85	
301	+C111-2008-1 варіант 2	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 70	кг	1733,06	<u>1768,23</u>	<u>1733,08</u>	<u>0,48</u>	<u>34,67</u>	30 км.
					3064448,68	3003531,62	831,87	60085,19	
302	&C113-2311-6 варіант 15	Жовта вінілова одностороння стрічка 3М 471 ля розмітки підлоги	м	930,2	<u>52,92</u>	<u>51,71</u>	<u>0,17</u>	<u>1,04</u>	30 км.
					49226,18	48100,64	158,13	967,41	
303	&C1-1-9 варіант 85	Жолоб фіксуючий для РЕ-труб 16/17	шт	50	<u>111,41</u>	<u>109,00</u>	<u>0,23</u>	<u>2,18</u>	30 км.
					5570,50	5450,00	11,50	109,00	
304	&C1-1-9 варіант 86	Жолоб фіксуючий для РЕ-труб 20	шт	130	<u>215,58</u>	<u>211,12</u>	<u>0,23</u>	<u>4,23</u>	30 км.
					28025,40	27445,60	29,90	549,90	
305	&C1-1-9 варіант 87	Жолоб фіксуючий для РЕ-труб 25	шт	140	<u>280,73</u>	<u>275,00</u>	<u>0,23</u>	<u>5,5</u>	30 км.
					39302,20	38500,00	32,20	770,00	
306	&C1-1-9 варіант 88	Жолоб фіксуючий для РЕ-труб 32	шт	225	<u>307,52</u>	<u>301,26</u>	<u>0,23</u>	<u>6,03</u>	30 км.
					69192,00	67783,50	51,75	1356,75	
307	&C1-1-9 варіант 89	Жолоб фіксуючий для РЕ-труб 40	шт	60	<u>333,93</u>	<u>327,15</u>	<u>0,23</u>	<u>6,55</u>	30 км.
					20035,80	19629,00	13,80	393,00	
308	&C1-1-9 варіант 90	Жолоб фіксуючий для РЕ-труб 50	шт	45	<u>400,21</u>	<u>392,13</u>	<u>0,23</u>	<u>7,85</u>	30 км.
					18009,45	17645,85	10,35	353,25	
309	&C1-1-9 варіант 91	Жолоб фіксуючий для РЕ-труб 63	шт	215	<u>607,13</u>	<u>595,00</u>	<u>0,23</u>	<u>11,9</u>	30 км.
					130532,95	127925,00	49,45	2558,50	
310	+C1110-88 варіант 3	З'єднання на стик для мініканалів, типорозмір ТМС 50х20	шт	8	<u>171,01</u>	<u>166,80</u>	<u>0,86</u>	<u>3,35</u>	30 км.
					1368,08	1334,40	6,88	26,80	
311	&C1-1-9 варіант 92	З'єднання різьбові G3/4"x15 для трубок (нерж.ст., мідь) 15х1,0	шт	414	<u>156,29</u>	<u>153,00</u>	<u>0,23</u>	<u>3,06</u>	30 км.
					64704,06	63342,00	95,22	1266,84	
312	&C1110-15-10-1Б варіант 1	Заглушк	шт	8	<u>159,14</u>	<u>156,00</u>	<u>0,02</u>	<u>3,12</u>	30 км.
					1273,12	1248,00	0,16	24,96	
313	+C111-1631	Замазка захисна	кг	25,48	<u>168,05</u>	<u>164,18</u>	<u>0,57</u>	<u>3,3</u>	30 км.
					4281,91	4183,31	14,52	84,08	
314	&C1545-491-1	Запобіжник СН 10х38 gPV 25 А	шт	6	<u>160,26</u>	<u>157,00</u>	<u>0,12</u>	<u>3,14</u>	30 км.
					961,56	942,00	0,72	18,84	
315	&C1630-670-38 варіант 4	Засувка "Батерфляй" ф 50 мм	шт	2	<u>1919,31</u>	<u>1880,33</u>	<u>1,35</u>	<u>37,63</u>	30 км.
					3838,62	3760,66	2,70	75,26	
316	&C111-762-B6 варіант 12	Засувка дискова поворотна DN65 Sylax	шт	4	<u>5455,56</u>	<u>5340,00</u>	<u>8,59</u>	<u>106,97</u>	30 км.
					21822,24	21360,00	34,36	427,88	
317	&C111-762-B6 варіант 11	Засувка сталева фланцева DN65 30с41нж	шт	2	<u>4569,18</u>	<u>4471,00</u>	<u>8,59</u>	<u>89,59</u>	30 км.
					9138,36	8942,00	17,18	179,18	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
318	+C111-2001-2 варіант 1	Затирання швів Ceresit CE 40	кг	518,0966	<u>175,2</u> 90770,52	<u>171,28</u> 88739,59	<u>0,48</u> 248,69	<u>3,44</u> 1782,24	30 км.
319	+C111-1626-1 варіант 7	Затирка для швів	кг	816	<u>113,8</u> 92860,80	<u>111,00</u> 90576,00	<u>0,57</u> 465,12	<u>2,23</u> 1819,68	30 км.
320	&C1-2-3-3 варіант 11	Зворотний пружинний клапан DN65	шт	2	<u>6572,54</u> 13145,08	<u>6443,20</u> 12886,40	<u>0,47</u> 0,94	<u>128,87</u> 257,74	30 км.
321	&C111-132-8 варіант 9	Злучник для дроту універсальний	шт	20	<u>51,44</u> 1028,80	<u>50,40</u> 1008,00	<u>0,03</u> 0,60	<u>1,01</u> 20,20	30 км.
322	+C1545-541 варіант 2	Злучник для смуги хрестовий	шт	8	<u>152,18</u> 1217,44	<u>149,20</u> 1193,60	<u>-</u> -	<u>2,98</u> 23,84	
323	&C111-132-8 варіант 12	Злучник контрольний для дроту та полоси	шт	8	<u>111,41</u> 891,28	<u>109,20</u> 873,60	<u>0,03</u> 0,24	<u>2,18</u> 17,44	30 км.
324	&C130-617-1-1Д варіант 1	Змішувач для умивальника, однорукояточний, центральний, набортний, з аератором	комплект	62	<u>1276,11</u> 79118,82	<u>1250,00</u> 77500,00	<u>1,09</u> 67,58	<u>25,02</u> 1551,24	30 км.
325	&C130-596-29 варіант 3	Зонт з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм із зворотним клапаном 600x600x450(h)	шт	17	<u>6875,15</u> 116877,55	<u>6740,00</u> 114580,00	<u>0,34</u> 5,78	<u>134,81</u> 2291,77	30 км.
326	C1630-76	Зонти витяжні над устаткуванням із листової гарячекатаної та сортової сталі	м2	6,12	<u>1277,83</u> 7820,32	<u>1246,41</u> 7628,03	<u>6,36</u> 38,92	<u>25,06</u> 153,37	30 км.
327	&C1545-70-1-1E варіант 41	Зчитувач карток серії Pro 1102A	шт	1	<u>2193,19</u> 2193,19	<u>2150,00</u> 2150,00	<u>0,19</u> 0,19	<u>43</u> 43,00	30 км.
328	&C111-829-1-1 варіант 13	Ізоляція типа Thermaflex FRZ б=9мм , E28	м	2349,88	<u>39,53</u> 92890,76	<u>38,70</u> 90940,36	<u>0,05</u> 117,49	<u>0,78</u> 1832,91	30 км.
329	&C111-829-1-1 варіант 12	Ізоляція типа Thermaflex FRZ б=9мм , група горючості Г1	м	593	<u>107,9</u> 63984,70	<u>105,73</u> 62697,89	<u>0,05</u> 29,65	<u>2,12</u> 1257,16	30 км.
330	+15093-35113 варіант 11	Кабель безгалогенний вогнетривкий 0,66 кВ, 50Гц (N)НХН FE180/E30 перетином 2*1,5 мм2	1000м	0,1836	<u>31805,72</u> 5839,53	<u>31130,00</u> 5715,47	<u>52,08</u> 9,56	<u>623,64</u> 114,50	30 км.
331	&C101-2302-75	Кабель вита пара ftp cat.6 4x2x0.57	км	0,15	<u>29580,35</u> 4437,05	<u>29000,00</u> 4350,00	<u>0,34</u> 0,05	<u>580,01</u> 87,00	30 км.
332	&C101-2302-76	Кабель для заземлення інверторів ПВ3 1x16 мм2	км	0,06	<u>87312,35</u> 5238,74	<u>85600,00</u> 5136,00	<u>0,34</u> 0,02	<u>1712,01</u> 102,72	30 км.
333	+15093-35113 варіант 1	Кабель з мідними жилами , в ПВХ ізоляції, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я при прокладанні в пучках, з низьким димо-газовиділенням, 1.0 кВ, 50 Гц 3x1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	4,0494	<u>30041,12</u> 121648,51	<u>29400,00</u> 119052,36	<u>52,08</u> 210,89	<u>589,04</u> 2385,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
334	+15093-35113 варіант 2	Кабель з мідними жилами , в ПВХ ізоляції, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я при прокладанні в пучках, з низьким димо-газовиділенням, 1.0 кВ, 50 Гц 3х2,5 мм2 ВВГнгд	1000м	5,48964	<u>46809,92</u> 256969,61	<u>45840,00</u> 251645,10	<u>52,08</u> 285,90	<u>917,84</u> 5038,61	30 км.
335	+15093-35113 варіант 5	Кабель з мідними жилами , в ПВХ ізоляції, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я при прокладанні в пучках, з низьким димо-газовиділенням, 1.0 кВ, 50 Гц перетином 5х2,5мм2	1000м	0,2499	<u>75798,32</u> 18942,00	<u>74260,00</u> 18557,57	<u>52,08</u> 13,01	<u>1486,24</u> 371,42	30 км.
336	+15093-35113 варіант 22	Кабель з мідними жилами , в ПВХ ізоляції, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я при прокладанні в пучках, з низьким димо-газовиділенням, 1.0 кВ, 50 Гц 4х1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,0153	<u>51542,72</u> 788,60	<u>50480,00</u> 772,34	<u>52,08</u> 0,80	<u>1010,64</u> 15,46	30 км.
337	+15093-35113 варіант 6	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 5х4 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0459	<u>121188,32</u> 5562,54	<u>118760,00</u> 5451,08	<u>52,08</u> 2,39	<u>2376,24</u> 109,07	30 км.
338	+15093-35113 варіант 7	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 5х6мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0714	<u>166853,72</u> 11913,36	<u>163530,00</u> 11676,04	<u>52,08</u> 3,72	<u>3271,64</u> 233,60	30 км.
339	+15093-35113 варіант 8	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, перетином 5х10 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,051	<u>257603,12</u> 13137,76	<u>252500,00</u> 12877,50	<u>52,08</u> 2,66	<u>5051,04</u> 257,60	30 км.
340	+15093-35113 варіант 21	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, перетином 5х25 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,102	<u>691429,52</u> 70525,81	<u>677820,00</u> 69137,64	<u>52,08</u> 5,31	<u>13557,44</u> 1382,86	30 км.
341	+15093-35113 варіант 23	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, перетином 5х35 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0918	<u>1530573,32</u> 140506,63	<u>1500510,00</u> 137746,82	<u>52,08</u> 4,78	<u>30011,24</u> 2755,03	30 км.
342	+С113-1 варіант 36	Кабель канал 25х17 мм	м	2536	<u>37,19</u> 94313,84	<u>36,60</u> 92817,60	<u>0,31</u> 786,16	<u>0,28</u> 710,08	30 км.
343	+С113-1 варіант 37	Кабель канал 60х40 мм	м	464	<u>66,55</u> 30879,20	<u>65,74</u> 30503,36	<u>0,31</u> 143,84	<u>0,5</u> 232,00	30 км.
344	+15093-35113 варіант 54	Кабель контрольний перерізом 10х1,0 380В КВВГнг FRLS	1000м	0,0765	<u>73360,52</u> 5612,08	<u>71870,00</u> 5498,06	<u>52,08</u> 3,98	<u>1438,44</u> 110,04	30 км.
345	+15093-35113 варіант 52	Кабель контрольний перерізом 4х1,0 380В КВВГнг FRLS	1000м	0,969	<u>37079,12</u> 35929,67	<u>36300,00</u> 35174,70	<u>52,08</u> 50,47	<u>727,04</u> 704,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
346	+15093-35113 варіант 53	Кабель контрольний перерізом 5х1,0 380В КВВГнг FRLS	1000м	0,0714	<u>40077,92</u> 2861,56	<u>39240,00</u> 2801,74	<u>52,08</u> 3,72	<u>785,84</u> 56,10	30 км.
347	+15093-35113 варіант 165	Кабель мідний "віта пара" кат. 5Е, КПВ-НФ ВП 4х2х0,51	1000м	7,107	<u>28103,12</u> 199728,87	<u>27500,00</u> 195442,50	<u>52,08</u> 370,13	<u>551,04</u> 3916,24	30 км.
348	+15093-35113 варіант 168	Кабель мідний "віта пара" кат. 5Е, КПВ-НФ ВП (100) 4х2х0,51 LSOH	1000м	1,392	<u>17413,52</u> 24239,62	<u>17020,00</u> 23691,84	<u>52,08</u> 72,50	<u>341,44</u> 475,28	30 км.
349	+15093-35113 варіант 118	Кабель мідний 2х1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,1	<u>15934,52</u> 1593,45	<u>15570,00</u> 1557,00	<u>52,08</u> 5,21	<u>312,44</u> 31,24	30 км.
350	+15093-35113 варіант 119	Кабель мідний 3х1,5 мм ВВГнгд	1000м	0,01	<u>36875,12</u> 368,75	<u>36100,00</u> 361,00	<u>52,08</u> 0,52	<u>723,04</u> 7,23	30 км.
351	+15093-35113 варіант 169	Кабель оптичний ОКЗ (б1,2) Т-008	1000м	0,34	<u>13506,92</u> 4592,35	<u>13190,00</u> 4484,60	<u>52,08</u> 17,71	<u>264,84</u> 90,04	30 км.
352	+15093-35113 варіант 170	Кабель оптичний ОКТ-ДС(1,0)П-8Е1-0,36Ф3, 5/0,22Н18-8	1000м	0,15	<u>8294,72</u> 1244,21	<u>8080,00</u> 1212,00	<u>52,08</u> 7,81	<u>162,64</u> 24,40	30 км.
353	+15093-35113 варіант 216	Кабель силовий КОРкНс FRHF FE180/Е30 3*1.5	1000м	1,37	<u>56132,72</u> 76901,83	<u>54980,00</u> 75322,60	<u>52,08</u> 71,35	<u>1100,64</u> 1507,88	30 км.
354	+15093-35113 варіант 117	Кабель силовий КВВГнгд 4х1,5	1000м	0,115	<u>35712,32</u> 4106,92	<u>34960,00</u> 4020,40	<u>52,08</u> 5,99	<u>700,24</u> 80,53	30 км.
355	&C101-2302- 60 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами, с ПВХ ізоляцією на напругу 1 кВ ВВГнгд 4х16 мм	км	0,1	<u>394969,85</u> 39496,99	<u>387225,00</u> 38722,50	<u>0,34</u> 0,03	<u>7744,51</u> 774,46	30 км.
356	+15093-35113 варіант 166	Кабель силовой ПВС 3*1,5	1000м	0,02	<u>43403,12</u> 868,06	<u>42500,00</u> 850,00	<u>52,08</u> 1,04	<u>851,04</u> 17,02	30 км.
357	+15093-35113 варіант 215	Кабель силовой ПСВВнг 6*0,4	1000м	2,265	<u>14098,52</u> 31933,15	<u>13770,00</u> 31189,05	<u>52,08</u> 117,96	<u>276,44</u> 626,14	30 км.
358	+15093-35113 варіант 167	Кабель силовой ШВВП нгд 2х1,0	1000м	0,03	<u>14098,52</u> 422,96	<u>13770,00</u> 413,10	<u>52,08</u> 1,56	<u>276,44</u> 8,30	30 км.
359	&C101-2302- 62	Кабель сонячний с мідними жилами у подвійній ізоляції з зшитого поліетилену 1,5 кВ Н1Z2Z2-К 1х6 мм?	км	0,6	<u>72675,35</u> 43605,21	<u>71250,00</u> 42750,00	<u>0,34</u> 0,20	<u>1425,01</u> 855,01	30 км.
360	+C113-1 варіант 24	Кабель-канал 40х25 ECOLINE IEK	м	170	<u>74,97</u> 12744,90	<u>74,10</u> 12597,00	<u>0,31</u> 52,70	<u>0,56</u> 95,20	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/ 30 км.
361	&C1545-152-8 варіант 5	Кабельний наконечник мідний 25 мм2	шт	4	<u>30,73</u> 122,92	<u>30,10</u> 120,40	<u>0,03</u> 0,12	<u>0,6</u> 2,40	30 км.
362	&C1545-152-8 варіант 6	Кабельний наконечник мідний 35 мм2	шт	4	<u>50,32</u> 201,28	<u>49,30</u> 197,20	<u>0,03</u> 0,12	<u>0,99</u> 3,96	30 км.
363	&C1-1-9 варіант 12	Кабельний прохід кріз покрівлю ф 0-35 мм	шт	1	<u>21,65</u> 21,65	<u>21,00</u> 21,00	<u>0,23</u> 0,23	<u>0,42</u> 0,42	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
364	&C113-1885-8-X варіант 2	Кабельний хомут 150x3 мм (100 шт.)	уп.	1	<u>56,18</u> 56,18	<u>55,00</u> 55,00	<u>0,08</u> 0,08	<u>1,1</u> 1,10	30 км.
365	&C113-1885-8-X варіант 1	Кабельний хомут 2,5x150 мм (100 шт.)	уп.	67	<u>56,18</u> 3764,06	<u>55,00</u> 3685,00	<u>0,08</u> 5,36	<u>1,1</u> 73,70	30 км.
366	+C111-311	Каболка	т	0,01263	<u>138838,6</u> 1753,53	<u>135662,55</u> 1713,42	<u>453,72</u> 5,73	<u>2722,33</u> 34,38	30 км.
367	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,0007	<u>155847,4</u> 109,09	<u>152337,85</u> 106,64	<u>453,72</u> 0,32	<u>3055,83</u> 2,13	30 км.
368	+C1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР 100.20.80	шт	301	<u>143,63</u> 43232,63	<u>116,75</u> 35141,75	<u>24,06</u> 7242,06	<u>2,82</u> 848,82	30 км.
369	+C113-1478 варіант 4	Каналізаційний вентиляційний клапан ф 100	шт	1	<u>316,35</u> 316,35	<u>310,00</u> 310,00	<u>0,15</u> 0,15	<u>6,2</u> 6,20	30 км.
370	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,07402	<u>665,95</u> 49,29	<u>644,38</u> 47,70	<u>8,51</u> 0,63	<u>13,06</u> 0,96	30 км.
371	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00041442	<u>224696,9</u> 93,12	<u>219985,57</u> 91,17	<u>305,51</u> 0,13	<u>4405,82</u> 1,82	30 км.
372	+C111-310	Каніфоль соснова	т	0,003957	<u>468721,45</u> 1854,73	<u>458963,68</u> 1816,12	<u>567,15</u> 2,24	<u>9190,62</u> 36,37	30 км.
373	&C1545-70-1-1E варіант 42	Картка доступу Mifare (13.56 МГц)	шт	300	<u>14,47</u> 4341,00	<u>14,00</u> 4200,00	<u>0,19</u> 57,00	<u>0,28</u> 84,00	30 км.
374	+C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,0004	<u>71802,6</u> 28,72	<u>69740,82</u> 27,90	<u>653,89</u> 0,26	<u>1407,89</u> 0,56	30 км.
375	+C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00076	<u>39011,29</u> 29,65	<u>37592,47</u> 28,57	<u>653,89</u> 0,50	<u>764,93</u> 0,58	30 км.
376	&C111-1797-75-12 варіант 2	Керамічна плитка з антиковзаною поверхнею товщ. 8 мм	м2	1301,622	<u>889,81</u> 1158196,27	<u>880,00</u> 1145427,36	<u>3,19</u> 4152,17	<u>6,62</u> 8616,74	30 км.
377	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	13,58411	<u>14,32</u> 194,52	<u>8,41</u> 114,24	<u>5,63</u> 76,48	<u>0,28</u> 3,80	30 км.
378	C1113-72	Кислота соляна технічна	т	0,073675	<u>3622,15</u> 266,86	<u>2847,86</u> 209,82	<u>703,27</u> 51,81	<u>71,02</u> 5,23	30 км.
379	+C117-1 варіант 4	Кінцевий обмежувач	шт	4	<u>10,82</u> 43,28	<u>10,26</u> 41,04	<u>0,35</u> 1,40	<u>0,21</u> 0,84	30 км.
380	&C113-38-5-3 варіант 6	Клапан автоматический балансировочный ASV-PV 25H 4G DN15	шт	20	<u>6365,85</u> 127317,00	<u>6241,00</u> 124820,00	<u>0,03</u> 0,60	<u>124,82</u> 2496,40	30 км.
381	&C113-38-5-3 варіант 8	Клапан автоматический балансировочный ASV-M DN20	шт	17	<u>2117,55</u> 35998,35	<u>2076,00</u> 35292,00	<u>0,03</u> 0,51	<u>41,52</u> 705,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
382	&C113-1478-7 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий ф 32 мм	шт	3	<u>304,34</u> 913,02	<u>298,00</u> 894,00	<u>0,37</u> 1,11	<u>5,97</u> 17,91	30 км.
383	&C1630-544-9 варіант 8	Клапан зворотній ф 20 мм	шт	33	<u>77,59</u> 2560,47	<u>76,00</u> 2508,00	<u>0,07</u> 2,31	<u>1,52</u> 50,16	30 км.
384	+C111-2000-1 варіант 1	Клей Ceresit CE 12 Gres	кг	8294,65	<u>16,12</u> 133709,76	<u>15,32</u> 127074,04	<u>0,48</u> 3981,43	<u>0,32</u> 2654,29	30 км.
385	+C1550-40 варіант 1	Клей Eurocol 522 Eurosafe Star Tack	кг	839,472	<u>286,33</u> 240366,02	<u>280,25</u> 235262,03	<u>0,47</u> 394,55	<u>5,61</u> 4709,44	30 км.
386	C1546-20	Клей БМК5	кг	20,971	<u>491,74</u> 10312,28	<u>481,62</u> 10100,05	<u>0,48</u> 10,07	<u>9,64</u> 202,16	30 км.
387	+C111-1626-1 варіант 6	Клей для плитки Ceresit CM 17	кг	13072,8	<u>43,05</u> 562784,04	<u>41,64</u> 544351,39	<u>0,57</u> 7451,50	<u>0,84</u> 10981,15	30 км.
388	+C111-327 варіант 1	Клей для поліуретанової тактильної плитки ПТ 01 470г, однокомпонентний	кг	0,52875	<u>456,22</u> 241,23	<u>446,81</u> 236,25	<u>0,46</u> 0,24	<u>8,95</u> 4,74	https://roadtraffic.com.ua/ 30 км.
389	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,12	<u>275,53</u> 33,06	<u>269,65</u> 32,36	<u>0,48</u> 0,06	<u>5,4</u> 0,64	30 км.
390	+C1550-40 варіант 2	Клей поліуретановий 2-компонентний Eurocol 148 Euromix Wood	кг	1941,68	<u>276,01</u> 535923,10	<u>270,13</u> 524506,02	<u>0,47</u> 912,59	<u>5,41</u> 10504,49	30 км.
391	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00144	<u>153690,62</u> 221,31	<u>150064,56</u> 216,09	<u>612,52</u> 0,88	<u>3013,54</u> 4,34	30 км.
392	+C111-1694 варіант 2	Клейова суміш Ceresit CT 190	т	0,144	<u>16468,95</u> 2371,53	<u>15633,33</u> 2251,20	<u>512,7</u> 73,83	<u>322,92</u> 46,50	30 км.
393	&C111-327-2- Я варіант 1	Клейова суміш суха Cerezit CT 85	кг	155	<u>16,2</u> 2511,00	<u>15,42</u> 2390,10	<u>0,46</u> 71,30	<u>0,32</u> 49,60	30 км.
394	+C1550-62 варіант 3	Клейовий розчин Ceresit CT 85 Pro	кг	4067,75	<u>18,42</u> 74927,96	<u>17,60</u> 71592,40	<u>0,46</u> 1871,17	<u>0,36</u> 1464,39	30 км.
395	+C117-1 варіант 1	Клемник пружинний прохідний NSYTRR22	шт	80	<u>117,66</u> 9412,80	<u>115,00</u> 9200,00	<u>0,35</u> 28,00	<u>2,31</u> 184,80	курс 1євро=39, 57грн.*1,03 https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/ 30 км.
396	+C111-2000-5 14	Клеюча суміш швидкотвердіюча Ceresit CM	кг	533	<u>33,42</u> 17812,86	<u>32,28</u> 17205,24	<u>0,48</u> 255,84	<u>0,66</u> 351,78	30 км.
397	+C111-1708	Клоччя просочене	кг	0,31	<u>72,56</u> 22,49	<u>70,63</u> 21,90	<u>0,51</u> 0,16	<u>1,42</u> 0,43	30 км.
398	C1545-70	Кнопка K227	100шт	17,1104	<u>28,72</u> 491,41	<u>27,97</u> 478,58	<u>0,19</u> 3,25	<u>0,56</u> 9,58	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
399	&C1545-70-1-1E варіант 43	Кнопка виходу Yli Electronic ISK-840B	шт	1	<u>669,31</u> 669,31	<u>656,00</u> 656,00	<u>0,19</u> 0,19	<u>13,12</u> 13,12	30 км.
400	&C1545-70-1-1E варіант 9	Кнопка управління 230В синя	шт	1	<u>134,83</u> 134,83	<u>132,00</u> 132,00	<u>0,19</u> 0,19	<u>2,64</u> 2,64	30 км.
401	C1545-74	Ковпачки ізолювальні K-441, K-442	100шт	47,616	<u>59,04</u> 2811,25	<u>57,83</u> 2753,63	<u>0,05</u> 2,38	<u>1,16</u> 55,24	30 км.
402	&C1110-15-10-1Б варіант 5	Коліно	шт	16	<u>156,08</u> 2497,28	<u>153,00</u> 2448,00	<u>0,02</u> 0,32	<u>3,06</u> 48,96	30 км.
403	&C111-1846-1-Щ варіант 2	Комплект кріплення (чорний гвинт 20мм+гайка+шайба)	шт	160	<u>10,69</u> 1710,40	<u>10,14</u> 1622,40	<u>0,34</u> 54,40	<u>0,21</u> 33,60	30 км.
404	&1602-1-3	Комплект кріплень (безпрофільна система)	шт	260	<u>2875,58</u> 747650,80	<u>2782,00</u> 723320,00	<u>37,2</u> 9672,00	<u>56,38</u> 14658,80	30 км.
405	C122-20	Комплектуючі деталі та метизи	т	0,5	<u>164516,26</u> 82258,13	<u>162941,64</u> 81470,82	<u>349,93</u> 174,97	<u>1224,69</u> 612,34	30 км.
406	&C1547-6-4-17 варіант 6	Конектор RJ45 UTP, cat. 5e	шт	286	<u>35,86</u> 10255,96	<u>35,00</u> 10010,00	<u>0,16</u> 45,76	<u>0,7</u> 200,20	30 км.
407	&C101-12-20	Конектор для сонячної панелі MC4 (пара)	шт	12	<u>73,79</u> 885,48	<u>72,00</u> 864,00	<u>0,34</u> 4,08	<u>1,45</u> 17,40	30 км.
408	+C113-1 варіант 50	Короб електричний 22х10мм ТМС	м	2390	<u>44,14</u> 105494,60	<u>43,50</u> 103965,00	<u>0,31</u> 740,90	<u>0,33</u> 788,70	30 км.
409	&C1545-119-31 варіант 1	Коробка відгалужувальна, вогнетривка, клас вогнестійкості Р90 Крома-01-90 Р1	шт	80	<u>907,83</u> 72626,40	<u>890,00</u> 71200,00	<u>0,03</u> 2,40	<u>17,8</u> 1424,00	https://rozetka.com.ua/ 30 км.
410	&C1545-119-31 варіант 6	Коробка відгалужувальна, не підтримуюча горіння, IP40, 92х92х45мм ДКС України	шт	620	<u>112,09</u> 69495,80	<u>109,86</u> 68113,20	<u>0,03</u> 18,60	<u>2,2</u> 1364,00	30 км.
411	&C111-132-8 варіант 13	Коробка для фасадного контрольного з'єднання	шт	8	<u>323,78</u> 2590,24	<u>317,40</u> 2539,20	<u>0,03</u> 0,24	<u>6,35</u> 50,80	30 км.
412	&C1545-119-31 варіант 8	Коробка клемна 12х4 подільча	шт	5	<u>68,19</u> 340,95	<u>66,82</u> 334,10	<u>0,03</u> 0,15	<u>1,34</u> 6,70	30 км.
413	&C1545-271-1 варіант 19	Коробка клемна У615А	шт	1	<u>704,83</u> 704,83	<u>690,00</u> 690,00	<u>1,01</u> 1,01	<u>13,82</u> 13,82	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
414	&C1545-119-35 варіант 1	Коробка накладного монтажу розетки/вимикача біла Asfora "Schneider Electric"	шт	2	<u>101,05</u> 202,10	<u>99,04</u> 198,08	<u>0,03</u> 0,06	<u>1,98</u> 3,96	курс 1євро=39,57грн.*1,03 https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/ 30 км.
415	&C1545-119-31 варіант 5	Коробка прихованого монтажу для розетки/вимикача, не підтримуюча горіння IMT 35100	шт	1174	<u>13,25</u> 15555,50	<u>12,96</u> 15215,04	<u>0,03</u> 35,22	<u>0,26</u> 305,24	30 км.
416	&C1545-119-31 варіант 9	Коробка розподільча	шт	5	<u>8,19</u> 40,95	<u>8,00</u> 40,00	<u>0,03</u> 0,15	<u>0,16</u> 0,80	30 км.
417	&C100-2900-1-Ю варіант 2	Коробка установочна (підрозетник по бетону) сполучний з гвинтом	шт	120	<u>6,3</u> 756,00	<u>6,00</u> 720,00	<u>0,18</u> 21,60	<u>0,12</u> 14,40	30 км.
418	&C111-1846-1-Щ варіант 3	Костиль К1 4x40x840	шт	54	<u>57,47</u> 3103,38	<u>56,00</u> 3024,00	<u>0,34</u> 18,36	<u>1,13</u> 61,02	30 км.
419	&C113-38-5-3 варіант 12	Кран автоматический балансирующий ASV-M DN15 25H	шт	20	<u>2105,31</u> 42106,20	<u>2064,00</u> 41280,00	<u>0,03</u> 0,60	<u>41,28</u> 825,60	30 км.
420	&C113-38-5-3 варіант 11	Кран кульовий DN 20 BVR	шт	34	<u>1887,03</u> 64159,02	<u>1850,00</u> 62900,00	<u>0,03</u> 1,02	<u>37</u> 1258,00	30 км.
421	&C113-38-5-3 варіант 10	Кран кульовий DN 25 BVR	шт	6	<u>2664,27</u> 15985,62	<u>2612,00</u> 15672,00	<u>0,03</u> 0,18	<u>52,24</u> 313,44	30 км.
422	&C113-38-5-3 варіант 9	Кран кульовий DN 32 BVR	шт	4	<u>2758,11</u> 11032,44	<u>2704,00</u> 10816,00	<u>0,03</u> 0,12	<u>54,08</u> 216,32	30 км.
423	&C130-935-3 варіант 11	Кран кульовий муфтовий (спускний) ф 25 мм	шт	2	<u>144,04</u> 288,08	<u>140,50</u> 281,00	<u>0,72</u> 1,44	<u>2,82</u> 5,64	30 км.
424	&C1-2-3-3 варіант 10	Кран кульовий муфтовий DN25	шт	2	<u>449,53</u> 899,06	<u>440,25</u> 880,50	<u>0,47</u> 0,94	<u>8,81</u> 17,62	30 км.
425	&C1630-544-9 варіант 15	Кран кульовий ф 15 мм	шт	69	<u>265,27</u> 18303,63	<u>260,00</u> 17940,00	<u>0,07</u> 4,83	<u>5,2</u> 358,80	30 км.
426	&C1630-544-9 варіант 16	Кран кульовий ф 20 мм	шт	64	<u>304,64</u> 19496,96	<u>298,60</u> 19110,40	<u>0,07</u> 4,48	<u>5,97</u> 382,08	30 км.
427	&C1630-544-9 варіант 5	Кран кульовий ф 25 мм	шт	30	<u>321,37</u> 9641,10	<u>315,00</u> 9450,00	<u>0,07</u> 2,10	<u>6,3</u> 189,00	30 км.
428	&C1630-544-9 варіант 6	Кран кульовий ф 50 мм	шт	6	<u>441,32</u> 2647,92	<u>432,60</u> 2595,60	<u>0,07</u> 0,42	<u>8,65</u> 51,90	30 км.
429	&C1630-544-9 варіант 13	Кран поливальный внутрішній ф 25 мм компл. шланг гутви довж.6 м	шт	10	<u>873,19</u> 8731,90	<u>856,00</u> 8560,00	<u>0,07</u> 0,70	<u>17,12</u> 171,20	30 км.
430	&C1630-544-9 варіант 17	Кран спускний ф 15 мм	шт	33	<u>289,55</u> 9555,15	<u>283,80</u> 9365,40	<u>0,07</u> 2,31	<u>5,68</u> 187,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
431	&C1-2-3-3 варіант 12	Кран триходовий для манометру 11Б186к	шт	4	<u>395,34</u> 1581,36	<u>387,12</u> 1548,48	<u>0,47</u> 1,88	<u>7,75</u> 31,00	30 км.
432	&2307-10341-1 варіант 2	Кран-комплект ДУ25 у складі (Котушка для намотування рукава, вентиль кутовий латунний ДУ25, голівка з'єднувальна ДУ25, Датчик ДППК, рукав напівжорсткий 20м, ствол перекривальний DN-25)	шт	12	<u>3677,1</u> 44125,20	<u>3433,33</u> 41199,96	<u>171,67</u> 2060,04	<u>72,1</u> 865,20	https://fire-stop.com.ua/ 5%
433	+C1110-88 варіант 2	Кришка на кут горизонтальний СРО 90' розміром 100 мм	шт	5	<u>167,46</u> 837,30	<u>163,32</u> 816,60	<u>0,86</u> 4,30	<u>3,28</u> 16,40	30 км.
434	&C1545-271-1 варіант 11	Кришка на прямий елемент розміром 100 мм	шт	43	<u>90,55</u> 3893,65	<u>87,76</u> 3773,68	<u>1,01</u> 43,43	<u>1,78</u> 76,54	30 км.
435	+C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери	шт	2844	<u>51,96</u> 147774,24	<u>50,93</u> 144844,92	<u>0,01</u> 28,44	<u>1,02</u> 2900,88	30 км.
436	&C1-1-9 варіант 33	Кріплення для труб	шт	270	<u>25,73</u> 6947,10	<u>25,00</u> 6750,00	<u>0,23</u> 62,10	<u>0,5</u> 135,00	30 км.
437	C118-30 варіант 1	Кріплення для труб (планки, кронштейни, хомути)	т	0,024	<u>47548,99</u> 1141,18	<u>46277,87</u> 1110,67	<u>338,79</u> 8,13	<u>932,33</u> 22,38	30 км.
438	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	35,8632	<u>51,61</u> 1850,90	<u>50,22</u> 1801,05	<u>0,38</u> 13,63	<u>1,01</u> 36,22	30 км.
439	&C1-1-9 варіант 3	Кріплення для трубопроводів ф 100 мм	шт	55	<u>38,99</u> 2144,45	<u>38,00</u> 2090,00	<u>0,23</u> 12,65	<u>0,76</u> 41,80	30 км.
440	&C1-1-9 варіант 2	Кріплення для трубопроводів ф 50 мм	шт	52	<u>28,79</u> 1497,08	<u>28,00</u> 1456,00	<u>0,23</u> 11,96	<u>0,56</u> 29,12	30 км.
441	&C1545-271-1 варіант 18	Кріплення до стелі вик. 1 BSF 2901	шт	43	<u>265,8</u> 11429,40	<u>259,58</u> 11161,94	<u>1,01</u> 43,43	<u>5,21</u> 224,03	30 км.
442	&C1110-15-10-1Б варіант 3	Кронштейн для жолоба	шт	215	<u>136,7</u> 29390,50	<u>134,00</u> 28810,00	<u>0,02</u> 4,30	<u>2,68</u> 576,20	30 км.
443	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	182,77584	<u>50,56</u> 9241,15	<u>49,27</u> 9005,37	<u>0,3</u> 54,83	<u>0,99</u> 180,95	30 км.
444	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	12	<u>23,73</u> 284,76	<u>22,92</u> 275,04	<u>0,34</u> 4,08	<u>0,47</u> 5,64	30 км.
445	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	13,38852	<u>224,34</u> 3003,58	<u>219,81</u> 2942,93	<u>0,13</u> 1,74	<u>4,4</u> 58,91	30 км.
446	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	1,72051	<u>395,3</u> 680,12	<u>387,30</u> 666,35	<u>0,25</u> 0,43	<u>7,75</u> 13,34	30 км.
447	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,00075	<u>30994,44</u> 23,25	<u>29928,45</u> 22,45	<u>458,26</u> 0,34	<u>607,73</u> 0,46	30 км.
448	+C111-488	Купорос мідний, марка А	т	0,000775	<u>57765,5</u> 44,77	<u>56133,75</u> 43,50	<u>499,09</u> 0,39	<u>1132,66</u> 0,88	30 км.
449	&C1-7-1-3-1-9 варіант 3	Кут 160*10 мм	т	0,24168	<u>47774,94</u> 11546,25	<u>46500,00</u> 11238,12	<u>338,18</u> 81,73	<u>936,76</u> 226,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
450	&C1545-271-1 варіант 24	Кут внутрішній змінюваний для мініканалів, типорозмір ТМС 50х20	шт	2	<u>104,58</u> 209,16	<u>101,52</u> 203,04	<u>1,01</u> 2,02	<u>2,05</u> 4,10	30 км.
451	&C1545-271-1 варіант 12	Кут горизонтальний СРО 90' 100х50	шт	5	<u>227,31</u> 1136,55	<u>221,84</u> 1109,20	<u>1,01</u> 5,05	<u>4,46</u> 22,30	30 км.
452	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	1414,56	<u>6,69</u> 9463,41	<u>6,49</u> 9180,49	<u>0,07</u> 99,02	<u>0,13</u> 183,90	30 км.
453	&C1-1-9 варіант 96	Кутник RAUTITAN PX +90 °, 63	шт	28	<u>193,66</u> 5422,48	<u>189,63</u> 5309,64	<u>0,23</u> 6,44	<u>3,8</u> 106,40	30 км.
454	&C1-1-9 варіант 93	Кутник RAUTITAN PX 90 °, 16	шт	30	<u>153,23</u> 4596,90	<u>150,00</u> 4500,00	<u>0,23</u> 6,90	<u>3</u> 90,00	30 км.
455	&C1-1-9 варіант 94	Кутник RAUTITAN PX 90 °, 25	шт	4	<u>164,45</u> 657,80	<u>161,00</u> 644,00	<u>0,23</u> 0,92	<u>3,22</u> 12,88	30 км.
456	&C1-1-9 варіант 95	Кутник RAUTITAN PX 90 °, 32	шт	8	<u>165,84</u> 1326,72	<u>162,36</u> 1298,88	<u>0,23</u> 1,84	<u>3,25</u> 26,00	30 км.
457	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,1865896	<u>45959,05</u> 8575,48	<u>44486,20</u> 8300,66	<u>571,69</u> 106,67	<u>901,16</u> 168,15	30 км.
458	C1113-80	Лак БТ-783	т	0,31075	<u>45959,05</u> 14281,77	<u>44486,20</u> 13824,09	<u>571,69</u> 177,65	<u>901,16</u> 280,03	30 км.
459	C1113-90	Лак ХС-76 хімстійкий	т	0,00228	<u>88315,46</u> 201,36	<u>86012,09</u> 196,11	<u>571,69</u> 1,30	<u>1731,68</u> 3,95	30 км.
460	C111-490	Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2	т	0,00006	<u>79942,92</u> 4,80	<u>77803,72</u> 4,67	<u>571,69</u> 0,03	<u>1567,51</u> 0,10	30 км.
461	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00024	<u>238532,51</u> 57,25	<u>233283,71</u> 55,99	<u>571,69</u> 0,14	<u>4677,11</u> 1,12	30 км.
462	+C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,057561	<u>162631,69</u> 9361,24	<u>158871,14</u> 9144,78	<u>571,69</u> 32,91	<u>3188,86</u> 183,55	30 км.
463	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00003	<u>310132,17</u> 9,30	<u>303479,46</u> 9,10	<u>571,69</u> 0,02	<u>6081,02</u> 0,18	30 км.
464	C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00018	<u>14214,1</u> 2,56	<u>13363,70</u> 2,41	<u>571,69</u> 0,10	<u>278,71</u> 0,05	30 км.
465	+C111-1663	Лак, марка 177	т	0,00526	<u>51458,04</u> 270,67	<u>49877,37</u> 262,35	<u>571,69</u> 3,01	<u>1008,98</u> 5,31	30 км.
466	+C1110-173 варіант 2	Лист Б 0,3	т	0,05	<u>37195,11</u> 1859,76	<u>36200,00</u> 1810,00	<u>265,79</u> 13,29	<u>729,32</u> 36,47	30 км.
467	+C111-1804 варіант 3	Лист товщ. 4 мм	т	0,0742	<u>37434,46</u> 2777,64	<u>36890,00</u> 2737,24	<u>265,79</u> 19,72	<u>278,67</u> 20,68	30 км.
468	+C111-1804 варіант 4	Лист товщ. 6 мм	т	0,02226	<u>37434,46</u> 833,29	<u>36890,00</u> 821,17	<u>265,79</u> 5,92	<u>278,67</u> 6,20	30 км.
469	+C111-1804 варіант 2	Лист товщ. 8 мм	т	0,1272	<u>37434,46</u> 4761,66	<u>36890,00</u> 4692,41	<u>265,79</u> 33,81	<u>278,67</u> 35,44	30 км.
470	+C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,00248	<u>309015,55</u> 766,36	<u>302690,63</u> 750,67	<u>265,79</u> 0,66	<u>6059,13</u> 15,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
471	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,0167	<u>3745,77</u> 62,55	<u>3412,23</u> 56,98	<u>260,09</u> 4,34	<u>73,45</u> 1,23	30 км.
472	+C1630-981 варіант 1	Лічильники [водоміри] води крильчасті ф 32	шт	1	<u>3050,16</u> 3050,16	<u>2989,00</u> 2989,00	<u>1,35</u> 1,35	<u>59,81</u> 59,81	30 км.
473	+C111-874 варіант 1	Лугостійкою сіткою Ceresit CN 325	м2	475,2	<u>43,75</u> 20790,00	<u>42,60</u> 20243,52	<u>0,29</u> 137,81	<u>0,86</u> 408,67	30 км.
474	&C113-1478-7 варіант 2	Люк прихованого монтажу під гіпсокартон 20х20 см	шт	19	<u>1030,58</u> 19581,02	<u>1010,00</u> 19190,00	<u>0,37</u> 7,03	<u>20,21</u> 383,99	30 км.
475	&C1-2-3-3 варіант 13	Манометр, що показує діапазон вимірювання 0,1-6,0 МПа МП63П	шт	4	<u>526,8</u> 2107,20	<u>516,00</u> 2064,00	<u>0,47</u> 1,88	<u>10,33</u> 41,32	30 км.
476	C1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1	<u>238,97</u> 238,97	<u>233,37</u> 233,37	<u>0,91</u> 0,91	<u>4,69</u> 4,69	30 км.
477	+C111-587	Масло індустрієне І-20А	т	0,000343	<u>24506,89</u> 8,41	<u>23392,72</u> 8,02	<u>633,64</u> 0,22	<u>480,53</u> 0,17	30 км.
478	C111-1692	Мастика "Ізол"	т	1,634	<u>44334,41</u> 72442,43	<u>42952,41</u> 70184,24	<u>512,7</u> 837,75	<u>869,3</u> 1420,44	30 км.
479	C111-1695	Мастика бітумно-гумова ізоляційна	т	0,72094	<u>12383,83</u> 8928,00	<u>11628,31</u> 8383,31	<u>512,7</u> 369,63	<u>242,82</u> 175,06	30 км.
480	&C111-1624-1- 1 варіант 1	Мастика бітумно-полімерна Ceresit CP43 XPRESS	л	146,4	<u>472,82</u> 69220,85	<u>462,82</u> 67756,85	<u>0,73</u> 106,87	<u>9,27</u> 1357,13	30 км.
481	+C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,008254	<u>72415,05</u> 597,71	<u>70482,45</u> 581,76	<u>512,7</u> 4,23	<u>1419,9</u> 11,72	30 км.
482	C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	87,2925	<u>127,84</u> 11159,47	<u>124,82</u> 10895,85	<u>0,51</u> 44,52	<u>2,51</u> 219,10	30 км.
483	+C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,001701	<u>114691,78</u> 195,09	<u>111930,22</u> 190,39	<u>512,7</u> 0,87	<u>2248,86</u> 3,83	30 км.
484	&C1515-24-1	Метал. замок (з сальниками)	шт	1	<u>1020,4</u> 1020,40	<u>999,00</u> 999,00	<u>1,39</u> 1,39	<u>20,01</u> 20,01	30 км.
485	&C111-829-1-1 варіант 4	Металеве огороження Н=600 мм по покрівлі (осі А та Г)	м	108	<u>1244,25</u> 134379,00	<u>1219,80</u> 131738,40	<u>0,05</u> 5,40	<u>24,4</u> 2635,20	30 км.
486	&C1-2-3-3 варіант 9	Металеві ґрати	шт	10	<u>663,48</u> 6634,80	<u>650,00</u> 6500,00	<u>0,47</u> 4,70	<u>13,01</u> 130,10	30 км.
487	C121-782	Металеві конструкції	т	0,04992	<u>85402,55</u> 4263,30	<u>84412,26</u> 4213,86	<u>354,54</u> 17,70	<u>635,75</u> 31,74	30 км.
488	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0042	<u>102873,97</u> 432,07	<u>101753,62</u> 427,37	<u>354,54</u> 1,49	<u>765,81</u> 3,21	30 км.
489	+C111-829-1 варіант 1	Металорукав негерметичний РЗ-Ц-Х-20	м	4	<u>55,43</u> 221,72	<u>54,30</u> 217,20	<u>0,04</u> 0,16	<u>1,09</u> 4,36	30 км.
490	+C1630-973 варіант 6	Мийка двохсекційна в комплекті з сифоном	шт	17	<u>2194,62</u> 37308,54	<u>2150,00</u> 36550,00	<u>1,59</u> 27,03	<u>43,03</u> 731,51	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
491	&C1545-271-1 варіант 23	Мініканал зі стандартною кришкою, односекційний, прямий елемент, типорозмір 50/1х20 L=2м	шт	8	<u>341,3</u> 2730,40	<u>333,60</u> 2668,80	<u>1,01</u> 8,08	<u>6,69</u> 53,52	30 км.
492	&C111-1598- 35-18 варіант 2	Мнераловатна плита з базальтового волокна Технорф Н Оптима компанія SWEETONDALE 110 кг/м3 100 мм	м2	936,36	<u>814,1</u> 762290,68	<u>791,60</u> 741222,58	<u>6,54</u> 6123,79	<u>15,96</u> 14944,31	30 км.
493	&C111-1598- 35-18 варіант 3	Мнераловатна плита з базальтового волокна Технорф Н Оптима компанія SWEETONDALE 110 кг/м3 200 мм	м2	936,36	<u>981,79</u> 919308,88	<u>956,00</u> 895160,16	<u>6,54</u> 6123,79	<u>19,25</u> 18024,93	30 км.
494	&C1547-6-4-17 варіант 5	Модуль Keystone RJ45 UTP, cat. 5е, вузький, Tooless	шт	218	<u>25,66</u> 5593,88	<u>25,00</u> 5450,00	<u>0,16</u> 34,88	<u>0,5</u> 109,00	30 км.
495	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,03	<u>822,82</u> 24,68	<u>806,17</u> 24,19	<u>0,52</u> 0,02	<u>16,13</u> 0,47	30 км.
496	+C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна, 750 мл	балон	244	<u>349,27</u> 85221,88	<u>342,00</u> 83448,00	<u>0,42</u> 102,48	<u>6,85</u> 1671,40	30 км.
497	&C111-155-6 варіант 2	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна перехідна 20-16	шт	4	<u>233,94</u> 935,76	<u>229,00</u> 916,00	<u>0,35</u> 1,40	<u>4,59</u> 18,36	30 км.
498	&C111-155-6 варіант 3	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна перехідна 20-16	шт	14	<u>237</u> 3318,00	<u>232,00</u> 3248,00	<u>0,35</u> 4,90	<u>4,65</u> 65,10	30 км.
499	&C111-155-6 варіант 4	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна перехідна 32-25	шт	18	<u>247,2</u> 4449,60	<u>242,00</u> 4356,00	<u>0,35</u> 6,30	<u>4,85</u> 87,30	30 км.
500	&C111-155-6 варіант 5	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна перехідна 40-25	шт	2	<u>279,84</u> 559,68	<u>274,00</u> 548,00	<u>0,35</u> 0,70	<u>5,49</u> 10,98	30 км.
501	&C111-155-6 варіант 6	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна перехідна 50-32	шт	2	<u>602,11</u> 1204,22	<u>589,95</u> 1179,90	<u>0,35</u> 0,70	<u>11,81</u> 23,62	30 км.
502	&C111-155-6 варіант 7	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна перехідна 50-40	шт	2	<u>639,9</u> 1279,80	<u>627,00</u> 1254,00	<u>0,35</u> 0,70	<u>12,55</u> 25,10	30 км.
503	&C111-155-6 варіант 8	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна перехідна 63-50	шт	4	<u>724,18</u> 2896,72	<u>709,63</u> 2838,52	<u>0,35</u> 1,40	<u>14,2</u> 56,80	30 км.
504	&C111-155-6 варіант 9	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна рівнопрохідна 40	шт	10	<u>660,81</u> 6608,10	<u>647,50</u> 6475,00	<u>0,35</u> 3,50	<u>12,96</u> 129,60	30 км.
505	&C111-155-6 варіант 10	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна рівнопрохідна 50	шт	6	<u>687,46</u> 4124,76	<u>673,63</u> 4041,78	<u>0,35</u> 2,10	<u>13,48</u> 80,88	30 км.
506	&C111-155-6 варіант 11	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна рівнопрохідна 63	шт	30	<u>729,89</u> 21896,70	<u>715,23</u> 21456,90	<u>0,35</u> 10,50	<u>14,31</u> 429,30	30 км.
507	&C113-2312-5 варіант 2	Муфта гнучка, труба-труба, IP40, ф16мм	шт	170	<u>7,96</u> 1353,20	<u>7,80</u> 1326,00	- -	<u>0,16</u> 27,20	
508	&C113-2312-5 варіант 3	Муфта гнучка, труба-труба, IP40, ф25 мм	шт	70	<u>10,66</u> 746,20	<u>10,45</u> 731,50	- -	<u>0,21</u> 14,70	
509	&C113-2312-5 варіант 4	Муфта гнучка, труба-труба, IP40, ф32мм	шт	30	<u>13,94</u> 418,20	<u>13,67</u> 410,10	- -	<u>0,27</u> 8,10	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
510	&C113-2312-5 варіант 5	Муфта гнучка, труба-труба, IP40, ф50 мм	шт	90	<u>48,4</u> 4356,00	<u>47,45</u> 4270,50	- -	<u>0,95</u> 85,50	
511	&C113-2312-5 варіант 6	Муфта гнучка, труба-труба, IP65, ф16мм	шт	30	<u>114,5</u> 3435,00	<u>112,25</u> 3367,50	- -	<u>2,25</u> 67,50	
512	&C113-2312-5 варіант 7	Муфта гнучка, труба-труба, IP65, ф25 мм	шт	10	<u>140,51</u> 1405,10	<u>137,75</u> 1377,50	- -	<u>2,76</u> 27,60	
513	&C113-2312-5 варіант 8	Муфта гнучка, труба-труба, IP65, ф32мм	шт	10	<u>269,33</u> 2693,30	<u>264,05</u> 2640,50	- -	<u>5,28</u> 52,80	
514	&C113-2312-5 варіант 9	Муфта гнучка, труба-труба, IP65, ф50 мм	шт	20	<u>269,33</u> 5386,60	<u>264,05</u> 5281,00	- -	<u>5,28</u> 105,60	
515	&C1-1-9 варіант 32	Муфта перехідна поліпропленова ф 25х20 мм	шт	6	<u>14,51</u> 87,06	<u>14,00</u> 84,00	<u>0,23</u> 1,38	<u>0,28</u> 1,68	30 км.
516	&C1-1-9 варіант 31	Муфта перехідна поліпропленова ф32х25 мм	шт	4	<u>12,37</u> 49,48	<u>11,90</u> 47,60	<u>0,23</u> 0,92	<u>0,24</u> 0,96	30 км.
517	&C1-1-9 варіант 30	Муфта перехідна поліпропленова ф50х32 мм	шт	4	<u>25,73</u> 102,92	<u>25,00</u> 100,00	<u>0,23</u> 0,92	<u>0,5</u> 2,00	30 км.
518	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	1667,04	<u>32,33</u> 53895,40	<u>31,51</u> 52528,43	<u>0,19</u> 316,74	<u>0,63</u> 1050,23	30 км.
519	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000792	<u>566952,47</u> 44,90	<u>555453,61</u> 43,99	<u>382,14</u> 0,03	<u>11116,72</u> 0,88	30 км.
520	&C1545-70-1- 1E варіант 4	Нагрівальний кабель двожильний, 20Вт/м, 220В, L=68м	шт	6	<u>7388,05</u> 44328,30	<u>7243,00</u> 43458,00	<u>0,19</u> 1,14	<u>144,86</u> 869,16	30 км.
521	&C113-2311-6 варіант 11	Накладка на сходинок зі світловідбивними вставками	м	62,4	<u>127,67</u> 7966,61	<u>125,00</u> 7800,00	<u>0,17</u> 10,61	<u>2,5</u> 156,00	30 км.
522	&C1545-143-1	Наконечники 16 мм2 мідні	комплект	1	<u>3185,01</u> 3185,01	<u>3122,00</u> 3122,00	<u>0,56</u> 0,56	<u>62,45</u> 62,45	30 км.
523	C1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,016	<u>2749,52</u> 43,99	<u>2693,41</u> 43,09	<u>2,2</u> 0,04	<u>53,91</u> 0,86	30 км.
524	C1545-131	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	3,4578	<u>333,66</u> 1153,73	<u>326,89</u> 1130,32	<u>0,23</u> 0,80	<u>6,54</u> 22,61	30 км.
525	C1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛЗ	100шт	1,46	<u>219,85</u> 320,98	<u>214,49</u> 313,16	<u>1,05</u> 1,53	<u>4,31</u> 6,29	30 км.
526	&C1545-271-1 варіант 22	Неперфорований лоток розміром 100х50х2000	шт	43	<u>106,58</u> 4582,94	<u>103,48</u> 4449,64	<u>1,01</u> 43,43	<u>2,09</u> 89,87	30 км.
527	+C1555-106 варіант 2	Нетканый геотекстиль з додатковим термічним зміцненням Tiptex BS 25	м2	331,56	<u>56,21</u> 18636,99	<u>54,99</u> 18232,48	<u>0,12</u> 39,79	<u>1,1</u> 364,72	30 км.
528	C1545-156	Нитки швейні	кг	1,14	<u>424,64</u> 484,09	<u>415,94</u> 474,17	<u>0,37</u> 0,42	<u>8,33</u> 9,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
529	C1630-1704	Обв'язки водомірів крильчастих із сталевих водогазопровідних та безшовних труб в комплекті з вентилями муфтовими та фітингами, з обводною лінією, діаметр вводу 32 мм, діаметр водоміра 32 мм	комплект	1	<u>6264,47</u> 6264,47	<u>6135,89</u> 6135,89	<u>5,75</u> 5,75	<u>122,83</u> 122,83	30 км.
530	&C1545-494-6-1	Обмежувач перенапруг ETITEC M T2 PV 1100/20	шт	3	<u>2748,93</u> 8246,79	<u>2695,00</u> 8085,00	<u>0,03</u> 0,09	<u>53,9</u> 161,70	30 км.
531	+C1633-116ВД варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	42	<u>405,45</u> 17028,90	<u>397,16</u> 16680,72	<u>0,34</u> 14,28	<u>7,95</u> 333,90	30 км.
532	&C113-2106-84 варіант 8	Однорядна регульована решітка AMT 200x100	шт	55	<u>331,57</u> 18236,35	<u>325,00</u> 17875,00	<u>0,07</u> 3,85	<u>6,5</u> 357,50	30 км.
533	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колоні, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0053222	<u>96547</u> 513,84	<u>95473,75</u> 508,13	<u>354,54</u> 1,89	<u>718,71</u> 3,82	30 км.
534	+C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00028	<u>186897,63</u> 52,33	<u>182711,19</u> 51,16	<u>521,78</u> 0,15	<u>3664,66</u> 1,02	30 км.
535	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	9,0206	<u>326,98</u> 2949,56	<u>320,05</u> 2887,04	<u>0,52</u> 4,69	<u>6,41</u> 57,83	30 км.
536	&1602-30045-12 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий Гермет 2	шт	2	<u>2274,9</u> 4549,80	<u>2230,00</u> 4460,00	<u>0,29</u> 0,58	<u>44,61</u> 89,22	30 км.
537	&1602-30045-12 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий Сержант (С-07С-24)	шт	3	<u>1187,58</u> 3562,74	<u>1164,00</u> 3492,00	<u>0,29</u> 0,87	<u>23,29</u> 69,87	30 км.
538	C1545-159	Очіс льняний	т	0,8920176	<u>37712,28</u> 33640,02	<u>36580,53</u> 32630,48	<u>392,29</u> 349,93	<u>739,46</u> 659,61	30 км.
539	+C1545-159 варіант 1	Очіс льняний	т	0,00124	<u>510400,14</u> 632,90	<u>500000,00</u> 620,00	<u>392,29</u> 0,49	<u>10007,85</u> 12,41	30 км.
540	+C1555-106 варіант 3	ПВХ мембрана	м2	25,92	<u>56,21</u> 1456,96	<u>54,99</u> 1425,34	<u>0,12</u> 3,11	<u>1,1</u> 28,51	30 км.
541	&C101-120-7	Панель монтажна t=1,5-250x250 для BW IP31	шт	1	<u>290,03</u> 290,03	<u>284,00</u> 284,00	<u>0,34</u> 0,34	<u>5,69</u> 5,69	30 км.
542	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	426,87492	<u>320,2</u> 136685,35	<u>313,87</u> 133983,23	<u>0,05</u> 21,34	<u>6,28</u> 2680,78	30 км.
543	+C111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	97,20941	<u>210,31</u> 20444,11	<u>206,14</u> 20038,75	<u>0,05</u> 4,86	<u>4,12</u> 400,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
544	&C111-1720-B1 варіант 1	Пароізоляція Біполь	м2	1009,8	<u>141,59</u> 142977,58	<u>138,61</u> 139968,38	<u>0,2</u> 201,96	<u>2,78</u> 2807,24	30 км.
545	C1546-54	Пароніт	т	0,0005	<u>222751,81</u> 111,38	<u>217885,04</u> 108,94	<u>499,09</u> 0,25	<u>4367,68</u> 2,19	30 км.
546	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,094	<u>1423,34</u> 133,79	<u>1385,31</u> 130,22	<u>10,12</u> 0,95	<u>27,91</u> 2,62	30 км.
547	C1546-58	Паста паяльна ПМКН-40	кг	0,06	<u>999,11</u> 59,95	<u>979,00</u> 58,74	<u>0,52</u> 0,03	<u>19,59</u> 1,18	30 км.
548	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	51,4208	<u>239,48</u> 12314,25	<u>233,66</u> 12014,98	<u>1,12</u> 57,59	<u>4,7</u> 241,68	30 км.
549	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0396	<u>116,61</u> 4,62	<u>113,20</u> 4,48	<u>1,12</u> 0,04	<u>2,29</u> 0,10	30 км.
550	C1545-164	Патрони до пістолета МПУ-2	100шт	0,12	<u>211,06</u> 25,33	<u>205,80</u> 24,70	<u>1,12</u> 0,13	<u>4,14</u> 0,50	30 км.
551	&C1547-6-4-17 варіант 7	Патч-корд UTP RJ-45, кат. 5е, 0,5 м	шт	100	<u>28,72</u> 2872,00	<u>28,00</u> 2800,00	<u>0,16</u> 16,00	<u>0,56</u> 56,00	30 км.
552	&C1547-6-4-17 варіант 8	Патч-корд UTP RJ-45, кат. 5е, 1,0 м	шт	86	<u>61,36</u> 5276,96	<u>60,00</u> 5160,00	<u>0,16</u> 13,76	<u>1,2</u> 103,20	30 км.
553	&1504-1096-18	Перекидний вимикач-роз'єднувач 4-пол., на 3 положення I-0-II, In=125A, 400В, GoPact MTS 200 "Schneider Electric"	шт	2	<u>11985,38</u> 23970,76	<u>11750,00</u> 23500,00	<u>0,37</u> 0,74	<u>235,01</u> 470,02	30 км.
554	&C1547-7-1-2П варіант 4	Перемикач на 3 положення з подовженою ручкою чорного кольору "Schneider Electric"	шт	1	<u>115</u> 115,00	<u>115,00</u> 115,00	- -	- -	курс 1євро=39,57грн.*1,03 https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/
555	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	143,26	<u>46,77</u> 6700,27	<u>45,63</u> 6536,95	<u>0,22</u> 31,52	<u>0,92</u> 131,80	30 км.
556	K582821-554	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	55	<u>114,1</u> 6275,50	<u>106,24</u> 5843,20	<u>5,62</u> 309,10	<u>2,24</u> 123,20	ВЦ=82,36*1,29 30 км.
557	K582821-555	Перемички з/б марки 1ПБ16-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	10	<u>137,1</u> 1371,00	<u>127,66</u> 1276,60	<u>6,75</u> 67,50	<u>2,69</u> 26,90	ВЦ=82,36*1,55 30 км.
558	&C111-762-B6 варіант 7	Перетворювач вимірювальний (ПВ) температури і тиску з автономним живленням	шт	1	<u>2057,51</u> 2057,51	<u>2000,00</u> 2000,00	<u>17,17</u> 17,17	<u>40,34</u> 40,34	30 км.
559	&C111-762-B6 варіант 8	Перетворювач температури (ПТ)	шт	2	<u>1394,51</u> 2789,02	<u>1350,00</u> 2700,00	<u>17,17</u> 34,34	<u>27,34</u> 54,68	30 км.
560	&C111-762-B6 варіант 10	Перетворювачі п'єзоелектричні (ППЕ)	шт	2	<u>1037,51</u> 2075,02	<u>1000,00</u> 2000,00	<u>17,17</u> 34,34	<u>20,34</u> 40,68	30 км.
561	&C113-1045-4 варіант 3	Перехід 100x50	шт	18	<u>64,9</u> 1168,20	<u>62,90</u> 1132,20	<u>0,73</u> 13,14	<u>1,27</u> 22,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
562	&C130-935-3 варіант 9	Перехід ст. Ду 100x80 мм	шт	1	<u>166,45</u> 166,45	<u>162,47</u> 162,47	<u>0,72</u> 0,72	<u>3,26</u> 3,26	30 км.
563	&C130-935-3 варіант 10	Перехід ст. Ду80x50 мм	шт	1	<u>128,52</u> 128,52	<u>125,28</u> 125,28	<u>0,72</u> 0,72	<u>2,52</u> 2,52	30 км.
564	C1530-163	Перехід, діаметр 110x90 мм	10шт	0,21	<u>688,29</u> 144,54	<u>674,11</u> 141,56	<u>0,68</u> 0,14	<u>13,5</u> 2,84	30 км.
565	&C111-155-6 варіант 12	Перехідник RAUTITAN RX+ із зовнішньою різьбою 25 - R 1/2	шт	6	<u>355,32</u> 2131,92	<u>348,00</u> 2088,00	<u>0,35</u> 2,10	<u>6,97</u> 41,82	30 км.
566	&C111-155-6 варіант 13	Перехідник RAUTITAN RX+ із зовнішньою різьбою 25 - R 3/4	шт	10	<u>564,66</u> 5646,60	<u>553,24</u> 5532,40	<u>0,35</u> 3,50	<u>11,07</u> 110,70	30 км.
567	&C111-155-6 варіант 14	Перехідник RAUTITAN RX+ із зовнішньою різьбою 32 - R 3/4	шт	10	<u>801,29</u> 8012,90	<u>785,23</u> 7852,30	<u>0,35</u> 3,50	<u>15,71</u> 157,10	30 км.
568	&C111-155-6 варіант 15	Перехідник RAUTITAN RX+ із зовнішньою різьбою 32 - R 1	шт	18	<u>1061,16</u> 19100,88	<u>1040,00</u> 18720,00	<u>0,35</u> 6,30	<u>20,81</u> 374,58	30 км.
569	&C111-155-6 варіант 16	Перехідник RAUTITAN RX+ із зовнішньою різьбою 40 - R 1 1/4	шт	36	<u>1474,51</u> 53082,36	<u>1445,25</u> 52029,00	<u>0,35</u> 12,60	<u>28,91</u> 1040,76	30 км.
570	&C111-155-6 варіант 17	Перехідник RAUTITAN RX+ із зовнішньою різьбою 63 - R2	шт	4	<u>2285,31</u> 9141,24	<u>2240,15</u> 8960,60	<u>0,35</u> 1,40	<u>44,81</u> 179,24	30 км.
571	&C111-1720- B1 варіант 3	Підвісна стеля "Грильято" (комплект)	м2	677	<u>765,2</u> 518040,40	<u>750,00</u> 507750,00	<u>0,2</u> 135,40	<u>15</u> 10155,00	30 км.
572	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,01	<u>1870,37</u> 18,70	<u>1833,10</u> 18,33	<u>0,6</u> 0,01	<u>36,67</u> 0,36	30 км.
573	+C1550-61 варіант 1	Пісок кварцевий фракція 0,2-0,4 мм	кг	2475,8	<u>7,27</u> 17999,07	<u>6,83</u> 16909,71	<u>0,3</u> 742,74	<u>0,14</u> 346,62	30 км.
574	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	5,4108	<u>785,81</u> 4251,86	<u>298,10</u> 1612,96	<u>472,3</u> 2555,52	<u>15,41</u> 83,38	30 км.
575	+C1630-973 варіант 5	Пісуар	шт	1	<u>2356,8</u> 2356,80	<u>2309,00</u> 2309,00	<u>1,59</u> 1,59	<u>46,21</u> 46,21	30 км.
576	+C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	18,0016	<u>316,36</u> 5694,99	<u>309,78</u> 5576,54	<u>0,38</u> 6,84	<u>6,2</u> 111,61	30 км.
577	+C114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	29,47	<u>2201,26</u> 64871,13	<u>2116,47</u> 62372,37	<u>41,63</u> 1226,84	<u>43,16</u> 1271,92	30 км.
578	+C111-257 варіант 2	Плитка глянцева	м2	2031,3	<u>679,04</u> 1379333,95	<u>658,90</u> 1338423,57	<u>6,83</u> 13873,78	<u>13,31</u> 27036,60	30 км.
579	+C111-1726 варіант 1	Плитка, типу - морозостійка, антиковзаюча	м2	37,23	<u>817,09</u> 30420,26	<u>787,73</u> 29327,19	<u>13,34</u> 496,65	<u>16,02</u> 596,42	30 км.
580	C111-1721	Плівка поліетиленова, товщина 0,2-0,5 мм	т	0,13673	<u>124299,76</u> 16995,51	<u>121123,61</u> 16561,23	<u>738,9</u> 101,03	<u>2437,25</u> 333,25	30 км.
581	+C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	3469,35	<u>49,33</u> 171143,04	<u>47,67</u> 165383,91	<u>0,69</u> 2393,85	<u>0,97</u> 3365,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
582	+C130-1112 варіант 2	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,55мм) ф125 мм	м2	41,23	<u>563,42</u> 23229,81	<u>550,00</u> 22676,50	<u>2,37</u> 97,72	<u>11,05</u> 455,59	30 км.
583	+C130-1112 варіант 4	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,55мм) ф160 мм	м2	49,32	<u>563,42</u> 27787,87	<u>550,00</u> 27126,00	<u>2,37</u> 116,89	<u>11,05</u> 544,98	30 км.
584	+C130-1112 варіант 5	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,55мм) 200x100 мм	м2	41,23	<u>665,42</u> 27435,27	<u>650,00</u> 26799,50	<u>2,37</u> 97,72	<u>13,05</u> 538,05	30 км.
585	+C130-1112 варіант 6	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,55мм) 200x150 мм	м2	11,2	<u>665,42</u> 7452,70	<u>650,00</u> 7280,00	<u>2,37</u> 26,54	<u>13,05</u> 146,16	30 км.
586	+C113-1478 варіант 6	Пожежна манжета	шт	27	<u>448,95</u> 12121,65	<u>440,00</u> 11880,00	<u>0,15</u> 4,05	<u>8,8</u> 237,60	30 км.
587	+C113-1478 варіант 5	Пожежна манжета ф 110	шт	32	<u>448,95</u> 14366,40	<u>440,00</u> 14080,00	<u>0,15</u> 4,80	<u>8,8</u> 281,60	30 км.
588	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,2020619	<u>49221,01</u> 9945,69	<u>47917,10</u> 9682,22	<u>338,79</u> 68,46	<u>965,12</u> 195,01	30 км.
589	+C111-782 варіант 1	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,210615	<u>44175,56</u> 9304,04	<u>42970,58</u> 9050,25	<u>338,79</u> 71,35	<u>866,19</u> 182,44	30 км.
590	+C111-562 варіант 2	Покриття полівінілхлоридне 3,4 мм	м2	1727,67	<u>1347,82</u> 2328588,18	<u>1320,00</u> 2280524,40	<u>1,39</u> 2401,46	<u>26,43</u> 45662,32	30 км.
591	+C111-562 варіант 3	Покриття полівінілхлоридне 3,4 мм (сценичний клас зносотійкості 34)	м2	56,2	<u>617,5</u> 34703,50	<u>604,00</u> 33944,80	<u>1,39</u> 78,12	<u>12,11</u> 680,58	30 км.
592	+C111-2009-3 варіант 1	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24	кг	2475,8	<u>67,98</u> 168304,88	<u>66,17</u> 163823,69	<u>0,48</u> 1188,38	<u>1,33</u> 3292,81	30 км.
593	+C111-2009-5 варіант 1	Полімерцементний адгезійний та антикорозійний розчин Ceresit CD 30	кг	4951,6	<u>163,01</u> 807160,32	<u>159,33</u> 788938,43	<u>0,48</u> 2376,77	<u>3,2</u> 15845,12	30 км.
594	+C111-1804 варіант 1	Полоса стальная 250x10 S275JR	т	0,1745184	<u>35197,81</u> 6142,67	<u>34670,00</u> 6050,55	<u>265,79</u> 46,39	<u>262,02</u> 45,73	https://stalmira. ua/hot-rolled- steel/viewitem/ps g-384 30 км.
595	C1545-180	Полоски K-404	100шт	38,083	<u>24,23</u> 922,75	<u>23,57</u> 897,62	<u>0,18</u> 6,85	<u>0,48</u> 18,28	30 км.
596	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,47804	<u>4967,52</u> 2374,67	<u>4490,42</u> 2146,60	<u>379,7</u> 181,51	<u>97,4</u> 46,56	30 км.
597	+C113-2138 варіант 6	Пост управління з 1 сальником зверху ф=25 мм SBO (Ду 50) KE081 викон.4 "К" "Відкрити"	шт	12	<u>429,14</u> 5149,68	<u>420,00</u> 5040,00	<u>0,73</u> 8,76	<u>8,41</u> 100,92	30 км.
598	+C1630-973 варіант 7	Пральна машина в комплекті з сифоном	шт	5	<u>11068,62</u> 55343,10	<u>10850,00</u> 54250,00	<u>1,59</u> 7,95	<u>217,03</u> 1085,15	30 км.
599	+C111-1736	Пресшпан листовий, марка А	кг	13,2	<u>225,86</u> 2981,35	<u>221,08</u> 2918,26	<u>0,35</u> 4,62	<u>4,43</u> 58,47	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
600	+1701-8010 варіант 1	Прилад обліку активної та реактивної електроенергії, прямого підключення, 100А, 3х220/380В GAMA 300 G3B.144.230.F17.B2. P4 .C311.A3.L1	шт	2	<u>5057,2</u> 10114,40	<u>4955,00</u> 9910,00	<u>3,04</u> 6,08	<u>99,16</u> 198,32	30 км.
601	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,000365	<u>1723745,31</u> 629,17	<u>1689680,59</u> 616,73	<u>265,79</u> 0,10	<u>33798,93</u> 12,34	30 км.
602	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,008494	<u>1184648,81</u> 10062,41	<u>1161154,61</u> 9862,85	<u>265,79</u> 2,26	<u>23228,41</u> 197,30	30 км.
603	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00008	<u>915534,65</u> 73,24	<u>897317,20</u> 71,79	<u>265,79</u> 0,02	<u>17951,66</u> 1,43	30 км.
604	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,026045	<u>590756,92</u> 15386,26	<u>578907,66</u> 15077,65	<u>265,79</u> 6,92	<u>11583,47</u> 301,69	30 км.
605	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,028475	<u>827474,65</u> 23562,34	<u>810795,94</u> 23087,41	<u>453,72</u> 12,92	<u>16224,99</u> 462,01	30 км.
606	C1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1х10 мм2	м	146	<u>17,78</u> 2595,88	<u>17,36</u> 2534,56	<u>0,07</u> 10,22	<u>0,35</u> 51,10	30 км.
607	C1545-189	Провід ПМВГ-0,35	1000м	0,18	<u>2044,06</u> 367,93	<u>1999,38</u> 359,89	<u>4,6</u> 0,83	<u>40,08</u> 7,21	30 км.
608	+15093-35113 варіант 9	Провід з мідними жилами, в ПВХ ізоляції, стійкий до поширення полум'я при прокладанні в пучках, з низьким димогазовиділенням, 0.45 кВ, 50 Гц перетином 1х1,5мм2, коричневий ПВ1нгд	1000м	1,3719	<u>20116,52</u> 27597,85	<u>19670,00</u> 26985,27	<u>52,08</u> 71,45	<u>394,44</u> 541,13	30 км.
609	+15093-35113 варіант 120	Провід мідний ПВ1 1х4,0 мм2	1000м	0,01	<u>24533,12</u> 245,33	<u>24000,00</u> 240,00	<u>52,08</u> 0,52	<u>481,04</u> 4,81	30 км.
610	&C1545-169-1A-2 варіант 4	Провідник круглий алюмінієвий d=8мм	м	400	<u>47,18</u> 18872,00	<u>46,20</u> 18480,00	<u>0,05</u> 20,00	<u>0,93</u> 372,00	30 км.
611	+C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	1,768	<u>112,58</u> 199,04	<u>109,99</u> 194,46	<u>0,38</u> 0,67	<u>2,21</u> 3,91	30 км.
612	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	2,83693	<u>72,71</u> 206,27	<u>62,86</u> 178,33	<u>8,42</u> 23,89	<u>1,43</u> 4,05	30 км.
613	&C1545-271-1 варіант 16	Профіль вик. 1 ВРМ 2903	шт	43	<u>127,66</u> 5489,38	<u>124,15</u> 5338,45	<u>1,01</u> 43,43	<u>2,5</u> 107,50	30 км.
614	C1545-207	Профіль монтажний, швелер К-240	100шт	0,7345	<u>25247,01</u> 18543,93	<u>24616,02</u> 18080,47	<u>135,95</u> 99,86	<u>495,04</u> 363,60	30 км.
615	+C188888-11 варіант 1	Профнастил ТП 20Д-0,5	м2	14,283	<u>467,32</u> 6674,73	<u>456,67</u> 6522,62	<u>1,49</u> 21,28	<u>9,16</u> 130,83	30 км.
616	&C113-990-1 варіант 4	Прочистка ф 100 мм	шт	33	<u>242,93</u> 8016,69	<u>237,80</u> 7847,40	<u>0,37</u> 12,21	<u>4,76</u> 157,08	30 км.
617	&C113-989-2 варіант 3	Прочистка ф 50 мм	шт	18	<u>53,19</u> 957,42	<u>52,00</u> 936,00	<u>0,15</u> 2,70	<u>1,04</u> 18,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
618	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	67,648	<u>76,74</u>	<u>75,10</u>	<u>0,14</u>	<u>1,5</u>	30 км.
					5191,31	5080,36	9,47	101,48	
619	&C130-558-1 варіант 3	Радіатор РБС 500/96 OGINT	шт	2363	<u>367,77</u>	<u>354,00</u>	<u>6,56</u>	<u>7,21</u>	30 км.
					869040,51	836502,00	15501,28	17037,23	
620	&C113-38-5-3 варіант 4	Радіаторний запірний клапан кутовий RLV-S DN15	шт	199	<u>402,93</u>	<u>395,00</u>	<u>0,03</u>	<u>7,9</u>	30 км.
					80183,07	78605,00	5,97	1572,10	
621	+C117-1 варіант 3	Рамка для написів 66x26	шт	22	<u>18,72</u>	<u>18,00</u>	<u>0,35</u>	<u>0,37</u>	30 км.
					411,84	396,00	7,70	8,14	
622	&C100-2900-1- Ю варіант 1	Рамка для розеток 1 пост	шт	120	<u>47,36</u>	<u>46,25</u>	<u>0,18</u>	<u>0,93</u>	30 км.
					5683,20	5550,00	21,60	111,60	
623	&C111-1683-1- 1 варіант 1	Рамка монтажна (для накладного монтажу) LED PANEL FPN-600-02	шт	77	<u>330,76</u>	<u>324,00</u>	<u>0,27</u>	<u>6,49</u>	30 км.
					25468,52	24948,00	20,79	499,73	
624	&C113-1045-4 варіант 5	Ревізія для внутрішньої каналізації ф 100 мм	шт	19	<u>245,54</u>	<u>240,00</u>	<u>0,73</u>	<u>4,81</u>	30 км.
					4665,26	4560,00	13,87	91,39	
625	&C1-1-9 варіант 13	Регулятор обертів вентилятора 1,5 А 230В	шт	44	<u>734,63</u>	<u>720,00</u>	<u>0,23</u>	<u>14,4</u>	30 км.
					32323,72	31680,00	10,12	633,60	
626	&C1545-70-1- 1Е варіант 7	Реле 220В АС з розеткою	шт	13	<u>188,89</u>	<u>185,00</u>	<u>0,19</u>	<u>3,7</u>	30 км.
					2455,57	2405,00	2,47	48,10	
627	+C111-2009-4 варіант 1	Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста суміш Ceresit CD 25	кг	21663,25	<u>74,61</u>	<u>72,67</u>	<u>0,48</u>	<u>1,46</u>	30 км.
					1616295,08	1574268,38	10398,36	31628,34	
628	&C113-2106- 84 варіант 9	Решітка радіальна регульована РРВ 3030-1R 200x100	шт	20	<u>397,87</u>	<u>390,00</u>	<u>0,07</u>	<u>7,8</u>	30 км.
					7957,40	7800,00	1,40	156,00	
629	&C113-2106- 84 варіант 10	Решітка радіальна регульована РРВ 3030-1R 300x100	шт	20	<u>484,57</u>	<u>475,00</u>	<u>0,07</u>	<u>9,5</u>	30 км.
					9691,40	9500,00	1,40	190,00	
630	&C121-382-5 варіант 1	Ринва водостічна ф 150 мм L=2м	шт	42	<u>403,35</u>	<u>400,00</u>	<u>0,35</u>	<u>3</u>	30 км.
					16940,70	16800,00	14,70	126,00	
631	&C1547-7-8 варіант 1	Розетка з заземляючим контактом, для прихованої установки, на струм 16А, 250В, IP20, з установочними аксесуарами, з захисними шторками, біла Asfora, "Schneider Electric" EPH2900121	шт	902	<u>106,78</u>	<u>106,78</u>	-	-	
					96315,56	96315,56	-	-	
632	&C1547-7-9 варіант 1	Розетка з заземляючим контактом, для прихованої установки, на струм 16А, 250В, IP44, з установочними аксесуарами, з захисними шторками, біла Asfora, "Schneider Electric" EPH3100321	шт	57	<u>182,18</u>	<u>182,18</u>	-	-	
					10384,26	10384,26	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
633	&C113-2109-B1 варіант 4	Розетка інформаційна RJ-45 UTP Cat. 5e, біла	шт	120	<u>347,89</u> 41746,80	<u>341,00</u> 40920,00	<u>0,07</u> 8,40	<u>6,82</u> 818,40	30 км.
634	&C113-2109-B1 варіант 9	Розетка накладна RJ45 Cat. 5e	шт	5	<u>409,09</u> 2045,45	<u>401,00</u> 2005,00	<u>0,07</u> 0,35	<u>8,02</u> 40,10	30 км.
635	+C1425-11687 варіант 1	Розчин готовий цементно-піщаний, марка М75	м3	6,456	<u>3193,3</u> 20615,94	<u>2405,00</u> 15526,68	<u>725,69</u> 4685,05	<u>62,61</u> 404,21	30 км.
636	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	4,31967	<u>2889,34</u> 12481,00	<u>2107,00</u> 9101,54	<u>725,69</u> 3134,74	<u>56,65</u> 244,72	30 км.
637	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,003	<u>2213,83</u> 6,64	<u>1444,73</u> 4,33	<u>725,69</u> 2,18	<u>43,41</u> 0,13	30 км.
638	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	20,6445	<u>3226,89</u> 66617,53	<u>2437,93</u> 50329,85	<u>725,69</u> 14981,51	<u>63,27</u> 1306,17	30 км.
639	+C1425-11684 варіант 3	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	37,4544	<u>2100</u> 78654,24	<u>1900,00</u> 71163,36	<u>200</u> 7490,88	<u>-</u> -	30 км.
640	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	27,067363	<u>2863,89</u> 77517,95	<u>2082,05</u> 56355,60	<u>725,69</u> 19642,51	<u>56,15</u> 1519,84	30 км.
641	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	13,64	<u>3005,1</u> 40989,56	<u>2220,49</u> 30287,48	<u>725,69</u> 9898,41	<u>58,92</u> 803,67	30 км.
642	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	13,0982	<u>2779,85</u> 36411,03	<u>1999,65</u> 26191,82	<u>725,69</u> 9505,23	<u>54,51</u> 713,98	30 км.
643	C1425-11706-2	Розчин на кольоровому декоративному цементі, марка М150	м3	1,4735	<u>6788,06</u> 10002,21	<u>5929,27</u> 8736,78	<u>725,69</u> 1069,30	<u>133,1</u> 196,13	30 км.
644	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0002375	<u>68642,2</u> 16,30	<u>66724,58</u> 15,85	<u>571,69</u> 0,14	<u>1345,93</u> 0,31	30 км.
645	C111-1760	Руберойд покрівельний з дрібною посипкою, марка РМ-350	м2	696,08	<u>73,09</u> 50876,49	<u>70,45</u> 49038,84	<u>1,21</u> 842,26	<u>1,43</u> 995,39	30 км.
646	+C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	40,392	<u>79,92</u> 3228,13	<u>77,55</u> 3132,40	<u>0,8</u> 32,31	<u>1,57</u> 63,42	30 км.
647	+C111-1757	Рядно	м2	19,80442	<u>86,5</u> 1713,08	<u>84,66</u> 1676,64	<u>0,14</u> 2,77	<u>1,7</u> 33,67	30 км.
648	+C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	5405,4	<u>19,05</u> 102972,87	<u>18,20</u> 98378,28	<u>0,48</u> 2594,59	<u>0,37</u> 2000,00	30 км.
649	&C111-81-10-ЦД варіант 1	Сантехнічні перегородки індивідуального виготовлення на алюмінієвому каркасі із заповненням цільноламінованими плитами, (h=1600мм) (HPL) b=16мм	м2	164,28	<u>5967,01</u> 980260,40	<u>5840,00</u> 959395,20	<u>10,01</u> 1644,44	<u>117</u> 19220,76	30 км.
650	C111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	0,9828	<u>7038,09</u> 6917,03	<u>6900,04</u> 6781,36	<u>0,05</u> 0,05	<u>138</u> 135,62	30 км.
651	+C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,002	<u>27104,36</u> 54,21	<u>26572,56</u> 53,15	<u>0,34</u> -	<u>531,46</u> 1,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
652	&C1547-7-4 варіант 1	Світильник для аварійного освітлення, з акумулятором на 10 годин, з піктограмою "ВИХІД", 6Вт, IP20 Варта	шт	44	<u>1530,69</u> 67350,36	<u>1500,00</u> 66000,00	<u>0,68</u> 29,92	<u>30,01</u> 1320,44	Торгівельна мережа 30 км.
653	&C1547-7-4 варіант 2	Світильник для аварійного освітлення, з акумулятором на 10 годин, з піктограмою "ВПРАВО", 6Вт, IP20 Варта	шт	4	<u>1530,69</u> 6122,76	<u>1500,00</u> 6000,00	<u>0,68</u> 2,72	<u>30,01</u> 120,04	30 км.
654	&C111-1683-1- 1 варіант 3	Світильник світлодіодний, накладний, 220 В, 36 Вт, IP65	шт	1	<u>611,81</u> 611,81	<u>599,00</u> 599,00	<u>0,81</u> 0,81	<u>12</u> 12,00	30 км.
655	&1507-4047- 58 варіант 1	Світильник світлодіодний, накладний, 220 В, 15 Вт, IP65 GLOBAL 1-GBH-02-1550-E "Maxus"	шт	215	<u>257,07</u> 55270,05	<u>250,00</u> 53750,00	<u>2,03</u> 436,45	<u>5,04</u> 1083,60	30 км.
656	&1507-4047- 58 варіант 5	Світильник світлодіодний, накладний, 220 В, 36 Вт, IP40	шт	167	<u>1000,65</u> 167108,55	<u>979,00</u> 163493,00	<u>2,03</u> 339,01	<u>19,62</u> 3276,54	30 км.
657	&1507-4047- 58 варіант 6	Світильник світлодіодний, накладний/врізний/підвісний, 220 В, 36 Вт, IP20	шт	77	<u>886,41</u> 68253,57	<u>867,00</u> 66759,00	<u>2,03</u> 156,31	<u>17,38</u> 1338,26	30 км.
658	&C1000-9 варіант 3	Ceresit шпаклівка цементна універсальна	кг	17846,6	<u>6,5</u> 116002,90	<u>5,90</u> 105294,94	<u>0,47</u> 8387,90	<u>0,13</u> 2320,06	
659	&C1547-7-4 варіант 3	Сигнальна лампа зі вбудованим світлодіодом, зелена 230В, 50Гц	шт	1	<u>274,97</u> 274,97	<u>268,90</u> 268,90	<u>0,68</u> 0,68	<u>5,39</u> 5,39	Торгівельна мережа 30 км.
660	&C1547-7-4 варіант 4	Сигнальна лампа зі вбудованим світлодіодом, червона 230В, 50Гц	шт	14	<u>274,97</u> 3849,58	<u>268,90</u> 3764,60	<u>0,68</u> 9,52	<u>5,39</u> 75,46	Торгівельна мережа 30 км.
661	+C111-874 варіант 4	Сітка Ceresit CT325	м2	7470,576	<u>21,49</u> 160542,68	<u>20,78</u> 155238,57	<u>0,29</u> 2166,47	<u>0,42</u> 3137,64	30 км.
662	&C111-1780-1- 1A варіант 1	Сітка Вр4 чар. 50х50	м2	779,9	<u>107,69</u> 83987,43	<u>104,52</u> 81515,15	<u>1,06</u> 826,69	<u>2,11</u> 1645,59	30 км.
663	+C111-873 варіант 1	Сітка арматурна 50х50х4 мм, 1х2 м	м2	1221,11	<u>136,11</u> 166205,28	<u>132,67</u> 162004,66	<u>0,77</u> 940,25	<u>2,67</u> 3260,37	https://prom. ua/ua/p14784410 05-setka- kladochnaya- armaturnaya. html? utm_source=goo gle_product&utm _medium 30 км.
664	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	24,4314	<u>360,66</u> 8811,43	<u>353,30</u> 8631,61	<u>0,29</u> 7,09	<u>7,07</u> 172,73	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
665	+C111-1780 варіант 1	Сітка кладочна Вр1 ф 5мм	т	1,946	<u>47589,28</u> 92608,74	<u>46390,37</u> 90275,66	<u>265,79</u> 517,23	<u>933,12</u> 1815,85	30 км.
666	+C111-874 варіант 2	Сітка ф 4 мм чар. 50х50 мм	м2	1009,8	<u>75,27</u> 76007,65	<u>73,50</u> 74220,30	<u>0,29</u> 292,84	<u>1,48</u> 1494,51	30 км.
667	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	6,366	<u>1133,65</u> 7216,82	<u>1110,66</u> 7070,46	<u>0,76</u> 4,84	<u>22,23</u> 141,52	30 км.
668	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,696	<u>28,58</u> 19,89	<u>27,65</u> 19,24	<u>0,37</u> 0,26	<u>0,56</u> 0,39	30 км.
669	C1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	0,12	<u>410,73</u> 49,29	<u>402,04</u> 48,24	<u>0,64</u> 0,08	<u>8,05</u> 0,97	30 км.
670	C1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	19,584	<u>406,63</u> 7963,44	<u>396,63</u> 7767,60	<u>2,03</u> 39,76	<u>7,97</u> 156,08	30 км.
671	C1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	0,02	<u>4474,55</u> 89,49	<u>4386,07</u> 87,72	<u>0,74</u> 0,01	<u>87,74</u> 1,76	30 км.
672	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	84,3858	<u>812,96</u> 68602,28	<u>796,86</u> 67243,67	<u>0,16</u> 13,50	<u>15,94</u> 1345,11	30 км.
673	+C1110-173 варіант 1	Смуга 40*4	т	0,05	<u>48619,11</u> 2430,96	<u>47400,00</u> 2370,00	<u>265,79</u> 13,29	<u>953,32</u> 47,67	30 км.
674	C111-1814 варіант 2	Смуга сталевая 50*5	т	0,11172	<u>34955,99</u> 3905,28	<u>34429,98</u> 3846,52	<u>265,79</u> 29,69	<u>260,22</u> 29,07	30 км.
675	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт	т	0,00003	<u>90733,45</u> 2,72	<u>88341,84</u> 2,65	<u>612,52</u> 0,02	<u>1779,09</u> 0,05	30 км.
676	&C111-9905-36 варіант 1	Сталева оцинкована монтажна стрічка, подвійна, для жолобів і водостоків, ширина 5 см, в упаковці 25м	уп.	5	<u>510</u> 2550,00	<u>500,00</u> 2500,00	- -	<u>10</u> 50,00	
677	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,382237	<u>64955,51</u> 24828,40	<u>64206,18</u> 24541,98	<u>265,79</u> 101,59	<u>483,54</u> 184,83	30 км.
678	C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,015	<u>50769,29</u> 761,54	<u>49508,02</u> 742,62	<u>265,79</u> 3,99	<u>995,48</u> 14,93	30 км.
679	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,0626	<u>48983,77</u> 3066,38	<u>47757,51</u> 2989,62	<u>265,79</u> 16,64	<u>960,47</u> 60,12	30 км.
680	C111-1814 варіант 1	Сталь кутова 56*56*58	т	1,611175	<u>34955,99</u> 56320,22	<u>34429,98</u> 55472,72	<u>265,79</u> 428,23	<u>260,22</u> 419,27	30 км.
681	+C1110-171 варіант 2	Сталь полосова 40х4 мм	т	0,0252	<u>149599,11</u> 3769,90	<u>146400,00</u> 3689,28	<u>265,79</u> 6,70	<u>2933,32</u> 73,92	30 км.
682	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0832	<u>50172,68</u> 4174,37	<u>48923,11</u> 4070,40	<u>265,79</u> 22,11	<u>983,78</u> 81,86	30 км.
683	+C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,645978	<u>149599,11</u> 96637,73	<u>146400,00</u> 94571,18	<u>265,79</u> 171,69	<u>2933,32</u> 1894,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
684	&C111-155-6 варіант 40	Стандартний вузол змішування "SML 50"	шт	1	<u>15963,36</u> 15963,36	<u>15650,00</u> 15650,00	<u>0,35</u> 0,35	<u>313,01</u> 313,01	30 км.
685	&C111-1721-2 варіант 3	Стартовий профіль 203, товщ. 0,8 алюмінієвий	м	136,5	<u>224,4</u> 30630,60	<u>220,00</u> 30030,00	<u>-</u> -	<u>4,4</u> 600,60	
686	C1545-234	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	0,1224	<u>6402,21</u> 783,63	<u>6267,45</u> 767,14	<u>9,23</u> 1,13	<u>125,53</u> 15,36	30 км.
687	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,034	<u>6564,48</u> 223,19	<u>6435,38</u> 218,80	<u>0,38</u> 0,01	<u>128,72</u> 4,38	30 км.
688	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	42,0728	<u>220,49</u> 9276,63	<u>215,41</u> 9062,90	<u>0,76</u> 31,98	<u>4,32</u> 181,75	30 км.
689	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	3,54505	<u>842,43</u> 2986,46	<u>825,49</u> 2926,40	<u>0,42</u> 1,49	<u>16,52</u> 58,57	30 км.
690	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	6,782	<u>903,4</u> 6126,86	<u>884,95</u> 6001,73	<u>0,74</u> 5,02	<u>17,71</u> 120,11	30 км.
691	+C111-1683 варіант 3	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,5733	<u>947,78</u> 543,36	<u>884,95</u> 507,34	<u>44,25</u> 25,37	<u>18,58</u> 10,65	5%
692	&C111-132-8 варіант 18	Струмо провідна паста	шт	1	<u>354,99</u> 354,99	<u>348,00</u> 348,00	<u>0,03</u> 0,03	<u>6,96</u> 6,96	30 км.
693	+C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	24242,6	<u>19,65</u> 476367,09	<u>18,76</u> 454791,18	<u>0,5</u> 12121,30	<u>0,39</u> 9454,61	30 км.
694	+C111-2000-1 варіант 2	Суміш суха модифікована для заповнення швів Ceresit	кг	33	<u>78,01</u> 2574,33	<u>76,00</u> 2508,00	<u>0,48</u> 15,84	<u>1,53</u> 50,49	30 км.
695	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,4684	<u>3533,38</u> 8721,80	<u>2672,44</u> 6596,65	<u>791,66</u> 1954,13	<u>69,28</u> 171,02	30 км.
696	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	15,3306	<u>3896,15</u> 59730,32	<u>3028,09</u> 46422,44	<u>791,66</u> 12136,62	<u>76,4</u> 1171,26	30 км.
697	&1504-1096- 17 варіант 3	Сутінковий вимикач, 1НВ, Ін=16А, 230В, в комплекті з датчиком	шт	1	<u>3176,66</u> 3176,66	<u>3114,00</u> 3114,00	<u>0,37</u> 0,37	<u>62,29</u> 62,29	30 км.
698	C1546-83	Тавот	кг	311,06	<u>48,53</u> 15095,74	<u>47,06</u> 14638,48	<u>0,52</u> 161,75	<u>0,95</u> 295,51	30 км.
699	&C1113-294-T варіант 2	Тактильний показник "Увага! Перешкода" 500x500	шт	20	<u>127,56</u> 2551,20	<u>125,00</u> 2500,00	<u>0,06</u> 1,20	<u>2,5</u> 50,00	https://roadtraffic.com.ua/ 30 км.
700	+C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,3042555	<u>22267,08</u> 6774,88	<u>21372,21</u> 6502,61	<u>458,26</u> 139,43	<u>436,61</u> 132,84	30 км.
701	&1504-1096- 18 варіант 1	Трансформатор струму 250/5 А, 400В, 0,5S	шт	6	<u>80,54</u> 483,24	<u>78,59</u> 471,54	<u>0,37</u> 2,22	<u>1,58</u> 9,48	30 км.
702	&C101-159-95	Тримач 2P 25 А 1000V DC	шт	3	<u>269,31</u> 807,93	<u>264,00</u> 792,00	<u>0,03</u> 0,09	<u>5,28</u> 15,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
703	&C1-1-9 варіант 7	Тримач вогнетривкого кабеля, металевий ф 12 мм 405512	шт	50	<u>8,25</u> 412,50	<u>7,86</u> 393,00	<u>0,23</u> 11,50	<u>0,16</u> 8,00	30 км.
704	&C1-1-9 варіант 8	Тримач вогнетривкого кабеля, металевий ф 14 мм 405514	шт	1850	<u>9,87</u> 18259,50	<u>9,45</u> 17482,50	<u>0,23</u> 425,50	<u>0,19</u> 351,50	30 км.
705	&C1-1-9 варіант 9	Тримач вогнетривкого кабеля, металевий ф 15 мм 405515	шт	350	<u>12,26</u> 4291,00	<u>11,79</u> 4126,50	<u>0,23</u> 80,50	<u>0,24</u> 84,00	30 км.
706	&C1-1-9 варіант 10	Тримач вогнетривкого кабеля, металевий ф 25 мм 405525	шт	15	<u>20,29</u> 304,35	<u>19,66</u> 294,90	<u>0,23</u> 3,45	<u>0,4</u> 6,00	30 км.
707	+C1545-541 варіант 3	Тримач для дроту NRO	шт	28	<u>38,05</u> 1065,40	<u>36,96</u> 1034,88	<u>0,34</u> 9,52	<u>0,75</u> 21,00	30 км.
708	&C111-132-8 варіант 7	Тримач для дроту кутовий з NIRO	шт	90	<u>68,33</u> 6149,70	<u>66,96</u> 6026,40	<u>0,03</u> 2,70	<u>1,34</u> 120,60	30 км.
709	&C111-132-8 варіант 10	Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем (260 мм)	шт	120	<u>75,92</u> 9110,40	<u>74,40</u> 8928,00	<u>0,03</u> 3,60	<u>1,49</u> 178,80	30 км.
710	&C1545-271-1 варіант 25	Тримач оцинкований односторонній з отвором, діаметр хомута 22мм	шт	10	<u>4,91</u> 49,10	<u>3,80</u> 38,00	<u>1,01</u> 10,10	<u>0,1</u> 1,00	30 км.
711	&C1-1-9 варіант 4	Тримач пластиковий труби/кабеля ф16-32 мм 51200	шт	14200	<u>16,2</u> 230040,00	<u>15,65</u> 222230,00	<u>0,23</u> 3266,00	<u>0,32</u> 4544,00	30 км.
712	&C1-1-9 варіант 5	Тримач пластиковий труби/кабеля ф25-63 мм 51263	шт	350	<u>31,56</u> 11046,00	<u>30,71</u> 10748,50	<u>0,23</u> 80,50	<u>0,62</u> 217,00	30 км.
713	&C111-132-8 варіант 11	Тримач полоси металевий	шт	16	<u>52,97</u> 847,52	<u>51,90</u> 830,40	<u>0,03</u> 0,48	<u>1,04</u> 16,64	30 км.
714	&C111-132-8 варіант 15	Тримач труби D20 з дюбелем	шт	24	<u>15,57</u> 373,68	<u>15,23</u> 365,52	<u>0,03</u> 0,72	<u>0,31</u> 7,44	30 км.
715	&C111-155-6 варіант 18	Трійник RAUTITAN PX 16-16-16	шт	60	<u>148,26</u> 8895,60	<u>145,00</u> 8700,00	<u>0,35</u> 21,00	<u>2,91</u> 174,60	30 км.
716	&C111-155-6 варіант 19	Трійник RAUTITAN PX 16-20-16	шт	120	<u>156,42</u> 18770,40	<u>153,00</u> 18360,00	<u>0,35</u> 42,00	<u>3,07</u> 368,40	30 км.
717	&C111-155-6 варіант 20	Трійник RAUTITAN PX 20-16-16	шт	32	<u>157,67</u> 5045,44	<u>154,23</u> 4935,36	<u>0,35</u> 11,20	<u>3,09</u> 98,88	30 км.
718	&C111-155-6 варіант 21	Трійник RAUTITAN PX 20-16-20	шт	8	<u>158,76</u> 1270,08	<u>155,30</u> 1242,40	<u>0,35</u> 2,80	<u>3,11</u> 24,88	30 км.
719	&C111-155-6 варіант 22	Трійник RAUTITAN PX 20-20-16	шт	2	<u>158,69</u> 317,38	<u>155,23</u> 310,46	<u>0,35</u> 0,70	<u>3,11</u> 6,22	30 км.
720	&C111-155-6 варіант 23	Трійник RAUTITAN PX 20-25-16	шт	16	<u>381,07</u> 6097,12	<u>373,25</u> 5972,00	<u>0,35</u> 5,60	<u>7,47</u> 119,52	30 км.
721	&C111-155-6 варіант 24	Трійник RAUTITAN PX 25-16-25	шт	12	<u>388,68</u> 4664,16	<u>380,71</u> 4568,52	<u>0,35</u> 4,20	<u>7,62</u> 91,44	30 км.
722	&C111-155-6 варіант 25	Трійник RAUTITAN PX 25-20-20	шт	24	<u>399,54</u> 9588,96	<u>391,36</u> 9392,64	<u>0,35</u> 8,40	<u>7,83</u> 187,92	30 км.
723	&C111-155-6 варіант 26	Трійник RAUTITAN PX 32-20-25	шт	28	<u>893,57</u> 25019,96	<u>875,70</u> 24519,60	<u>0,35</u> 9,80	<u>17,52</u> 490,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
724	&C111-155-6 варіант 27	Трійник RAUTITAN PX 32-20-32	шт	34	<u>796,9</u> 27094,60	<u>780,92</u> 26551,28	<u>0,35</u> 11,90	<u>15,63</u> 531,42	30 км.
725	&C111-155-6 варіант 28	Трійник RAUTITAN PX 32-25-25	шт	4	<u>883,81</u> 3535,24	<u>866,13</u> 3464,52	<u>0,35</u> 1,40	<u>17,33</u> 69,32	30 км.
726	&C111-155-6 варіант 29	Трійник RAUTITAN PX 32-25-32	шт	6	<u>921,04</u> 5526,24	<u>902,63</u> 5415,78	<u>0,35</u> 2,10	<u>18,06</u> 108,36	30 км.
727	&C111-155-6 варіант 30	Трійник RAUTITAN PX 40-20-40	шт	4	<u>1611,96</u> 6447,84	<u>1580,00</u> 6320,00	<u>0,35</u> 1,40	<u>31,61</u> 126,44	30 км.
728	&C111-155-6 варіант 31	Трійник RAUTITAN PX 40-32-32	шт	18	<u>1785,68</u> 32142,24	<u>1750,32</u> 31505,76	<u>0,35</u> 6,30	<u>35,01</u> 630,18	30 км.
729	&C111-155-6 варіант 32	Трійник RAUTITAN PX 40-40-40	шт	2	<u>1769,4</u> 3538,80	<u>1734,36</u> 3468,72	<u>0,35</u> 0,70	<u>34,69</u> 69,38	30 км.
730	&C111-155-6 варіант 33	Трійник RAUTITAN PX+ 50-32-50	шт	2	<u>3106,26</u> 6212,52	<u>3045,00</u> 6090,00	<u>0,35</u> 0,70	<u>60,91</u> 121,82	30 км.
731	&C111-155-6 варіант 34	Трійник RAUTITAN PX+ 50-40-50	шт	4	<u>3315,36</u> 13261,44	<u>3250,00</u> 13000,00	<u>0,35</u> 1,40	<u>65,01</u> 260,04	30 км.
732	&C111-155-6 варіант 35	Трійник RAUTITAN PX+ 63-25-63	шт	4	<u>2097,48</u> 8389,92	<u>2056,00</u> 8224,00	<u>0,35</u> 1,40	<u>41,13</u> 164,52	30 км.
733	&C111-155-6 варіант 36	Трійник RAUTITAN PX+ 63-32-63	шт	10	<u>3932,46</u> 39324,60	<u>3855,00</u> 38550,00	<u>0,35</u> 3,50	<u>77,11</u> 771,10	30 км.
734	&C111-155-6 варіант 37	Трійник RAUTITAN PX+ 63-40-63	шт	12	<u>3321,78</u> 39861,36	<u>3256,30</u> 39075,60	<u>0,35</u> 4,20	<u>65,13</u> 781,56	30 км.
735	&C113-1045-4 варіант 4	Трійник косий 110x110x45'	шт	73	<u>80,3</u> 5861,90	<u>78,00</u> 5694,00	<u>0,73</u> 53,29	<u>1,57</u> 114,61	30 км.
736	+C113-1478 варіант 2	Трійник косий ф110x50 45'	шт	18	<u>76,86</u> 1383,48	<u>75,20</u> 1353,60	<u>0,15</u> 2,70	<u>1,51</u> 27,18	30 км.
737	+C113-1478 варіант 3	Трійник косий ф150x50 45'	шт	66	<u>56,46</u> 3726,36	<u>55,20</u> 3643,20	<u>0,15</u> 9,90	<u>1,11</u> 73,26	30 км.
738	&C1-1-9 варіант 78	Трійник поліпропіленовий ?25x25	шт	64	<u>22,67</u> 1450,88	<u>22,00</u> 1408,00	<u>0,23</u> 14,72	<u>0,44</u> 28,16	30 км.
739	&C1-1-9 варіант 24	Трійник поліпропіленовий ф20x20	шт	36	<u>19,17</u> 690,12	<u>18,56</u> 668,16	<u>0,23</u> 8,28	<u>0,38</u> 13,68	30 км.
740	&C1-1-9 варіант 23	Трійник поліпропіленовий ф25x20	шт	168	<u>23,32</u> 3917,76	<u>22,63</u> 3801,84	<u>0,23</u> 38,64	<u>0,46</u> 77,28	30 км.
741	C1530-173	Трійник прямий, діаметр 110 мм	10шт	0,42	<u>3498,62</u> 1469,42	<u>3426,98</u> 1439,33	<u>3,04</u> 1,28	<u>68,6</u> 28,81	30 км.
742	&C130-935-3 варіант 4	Трійник ср. Ду80x50	шт	1	<u>61,93</u> 61,93	<u>60,00</u> 60,00	<u>0,72</u> 0,72	<u>1,21</u> 1,21	30 км.
743	&C130-935-3 варіант 5	Трійник сталевий Ду 50x50 мм	шт	13	<u>128,23</u> 1666,99	<u>125,00</u> 1625,00	<u>0,72</u> 9,36	<u>2,51</u> 32,63	30 км.
744	+C113-1673 варіант 7	Труба RAUTITAN flex 16,2x2,6 мм, відрізки 6 м PN20 "RAUTITAN stabil	м	750	<u>115,33</u> 86497,50	<u>113,00</u> 84750,00	<u>0,07</u> 52,50	<u>2,26</u> 1695,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
745	+C113-1673 варіант 2	Труба RAUTITAN flex 20x2,9 мм, відрізки 6 м PN20 "RAUTITAN stabil	м	200	<u>155,11</u> 31022,00	<u>152,00</u> 30400,00	<u>0,07</u> 14,00	<u>3,04</u> 608,00	30 км.
746	+C113-1673 варіант 3	Труба RAUTITAN flex 25x3,7 мм, бухта 50 м PN20 "RAUTITAN stabil	м	270	<u>249,97</u> 67491,90	<u>245,00</u> 66150,00	<u>0,07</u> 18,90	<u>4,9</u> 1323,00	30 км.
747	+C113-1673 варіант 4	Труба RAUTITAN flex 32x4,7 мм, бухта 50 м PN20 "RAUTITAN stabil	м	450	<u>377,47</u> 169861,50	<u>370,00</u> 166500,00	<u>0,07</u> 31,50	<u>7,4</u> 3330,00	30 км.
748	+C113-1673 варіант 5	Труба RAUTITAN flex 40x6,0 мм, відрізки 5 м PN20 "RAUTITAN stabil	м	70	<u>989,47</u> 69262,90	<u>970,00</u> 67900,00	<u>0,07</u> 4,90	<u>19,4</u> 1358,00	30 км.
749	+C113-1673 варіант 6	Труба RAUTITAN flex 50x6,9 мм, відрізки 6 м PN20 "RAUTITAN stabil	м	80	<u>1056,79</u> 84543,20	<u>1036,00</u> 82880,00	<u>0,07</u> 5,60	<u>20,72</u> 1657,60	30 км.
750	+C113-1673 варіант 8	Труба RAUTITAN flex 63x8,6 мм, відрізки 6 м PN20 "RAUTITAN stabil	м	220	<u>1665,73</u> 366460,60	<u>1633,00</u> 359260,00	<u>0,07</u> 15,40	<u>32,66</u> 7185,20	30 км.
751	+C113-1 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофрована легка О20, з протяжкою	м	9973,56	<u>11,99</u> 119582,98	<u>11,59</u> 115593,56	<u>0,31</u> 3091,80	<u>0,09</u> 897,62	30 км.
752	+C113-1 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофрована легка ф25, з протяжкою	м	340,68	<u>21,07</u> 7178,13	<u>20,60</u> 7018,01	<u>0,31</u> 105,61	<u>0,16</u> 54,51	30 км.
753	+C113-1 варіант 3	Труба ПВХ гнучка гофрована легка ф32, з протяжкою	м	12,24	<u>23,52</u> 287,88	<u>23,03</u> 281,89	<u>0,31</u> 3,79	<u>0,18</u> 2,20	30 км.
754	+C113-1 варіант 4	Труба ПВХ гнучка гофрована легка ф50, з протяжкою	м	38,76	<u>50,18</u> 1944,98	<u>49,50</u> 1918,62	<u>0,31</u> 12,02	<u>0,37</u> 14,34	30 км.
755	&C111-829-1-1 варіант 3	Труба водогазопровідна легка 50x3 Сталь 20	м	100	<u>121,59</u> 12159,00	<u>117,70</u> 11770,00	<u>1,51</u> 151,00	<u>2,38</u> 238,00	30 км.
756	&C111-1301- 18 варіант 18	Труба воостічна 100 мм	м	96,5	<u>419,32</u> 40464,38	<u>411,00</u> 39661,50	<u>0,1</u> 9,65	<u>8,22</u> 793,23	30 км.
757	+C113-1 варіант 38	Труба гофрована двостінна, чорна, Дзов=63мм	м	160	<u>36,21</u> 5793,60	<u>35,63</u> 5700,80	<u>0,31</u> 49,60	<u>0,27</u> 43,20	30 км.
758	+C113-1 варіант 5	Труба жорстка, гладкостінна, з самозатухаючого ПВХ-пластиката ф 16 мм ПТ16 63916	м	239,7	<u>23,65</u> 5668,91	<u>23,16</u> 5551,45	<u>0,31</u> 74,31	<u>0,18</u> 43,15	30 км.
759	&C1-7-1-3-1-9 варіант 1	Труба квадратна 120*3 мм	т	0,160378	<u>37574,94</u> 6026,19	<u>36500,00</u> 5853,80	<u>338,18</u> 54,24	<u>736,76</u> 118,15	30 км.
760	&C1-7-1-3-1-9 варіант 2	Труба квадратна 60*3 мм	т	1,995768	<u>37574,94</u> 74990,86	<u>36500,00</u> 72845,53	<u>338,18</u> 674,93	<u>736,76</u> 1470,40	30 км.
761	+C113-1352 варіант 1	Труба поліпропиленова PPR PN 16 ф20x2,8	м	35	<u>22,39</u> 783,65	<u>21,86</u> 765,10	<u>0,09</u> 3,15	<u>0,44</u> 15,40	30 км.
762	+C113-1352 варіант 2	Труба поліпропиленова PPR 25x3,5 мм	м	110	<u>31,9</u> 3508,45	<u>31,175</u> 3429,25	<u>0,09</u> 9,90	<u>0,63</u> 69,30	30 км.
763	+C113-1352 варіант 6	Труба поліпропиленова SDR 25x3,5 мм	м	205	<u>120,81</u> 24766,05	<u>118,35</u> 24261,75	<u>0,09</u> 18,45	<u>2,37</u> 485,85	30 км.
764	+C113-1352 варіант 7	Труба поліпропиленова SDR 32x4,4 мм	м	30	<u>193,3</u> 5799,00	<u>189,42</u> 5682,60	<u>0,09</u> 2,70	<u>3,79</u> 113,70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
765	+C113-1352 варіант 8	Труба поліпропіленова SDR 50 мм	м	110	<u>219,39</u> 24132,90	<u>215,00</u> 23650,00	<u>0,09</u> 9,90	<u>4,3</u> 473,00	30 км.
766	+C113-1352 варіант 5	Труба поліпропіленова SDR PN 16 ф20x2,8	м	60	<u>103,62</u> 6217,20	<u>101,50</u> 6090,00	<u>0,09</u> 5,40	<u>2,03</u> 121,80	30 км.
767	+C113-1352 варіант 12	Труба поліпропіленова (ПП-80, тип -3) SDR7. 4 PN 16 ф110x12,3	м	70	<u>1492,91</u> 104503,70	<u>1463,55</u> 102448,50	<u>0,09</u> 6,30	<u>29,27</u> 2048,90	30 км.
768	+C113-1352 варіант 4	Труба поліпропіленова ф50x6,9	м	154	<u>447,87</u> 68971,98	<u>439,00</u> 67606,00	<u>0,09</u> 13,86	<u>8,78</u> 1352,12	30 км.
769	+C113-1439-1 варіант 2	Труба ф 110 ПВХ	м	330	<u>252,58</u> 83351,40	<u>247,05</u> 81526,50	<u>0,58</u> 191,40	<u>4,95</u> 1633,50	30 км.
770	+C113-1439-1 варіант 1	Труба ф 50 мм ПВХ	м	155	<u>86,53</u> 13412,15	<u>84,25</u> 13058,75	<u>0,58</u> 89,90	<u>1,7</u> 263,50	30 км.
771	C1530-145	Труби вінілпластові	кг	4,8	<u>855,44</u> 4106,11	<u>837,94</u> 4022,11	<u>0,73</u> 3,50	<u>16,77</u> 80,50	30 км.
772	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,01911	<u>241784,55</u> 4620,50	<u>236671,68</u> 4522,80	<u>372</u> 7,11	<u>4740,87</u> 90,59	30 км.
773	+C113-1352 варіант 3	Труби поліпропіленова ф32x4,5 мм	м	154	<u>96,94</u> 14928,76	<u>94,95</u> 14622,30	<u>0,09</u> 13,86	<u>1,9</u> 292,60	30 км.
774	C113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	15	<u>290,62</u> 4359,30	<u>287,02</u> 4305,30	<u>1,44</u> 21,60	<u>2,16</u> 32,40	30 км.
775	+C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	338,192	<u>115,35</u> 39010,45	<u>113,93</u> 38530,21	<u>0,56</u> 189,39	<u>0,86</u> 290,85	30 км.
776	+C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	2,5728	<u>222,05</u> 571,29	<u>219,28</u> 564,16	<u>1,12</u> 2,88	<u>1,65</u> 4,25	30 км.
777	+C113-8	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	15	<u>363,2</u> 5448,00	<u>358,55</u> 5378,25	<u>1,95</u> 29,25	<u>2,7</u> 40,50	30 км.
778	+C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	29,952	<u>405,98</u> 12159,91	<u>400,74</u> 12002,96	<u>2,22</u> 66,49	<u>3,02</u> 90,46	30 км.
779	+C113-22	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	21	<u>581,22</u> 12205,62	<u>573,65</u> 12046,65	<u>3,24</u> 68,04	<u>4,33</u> 90,93	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
780	+C113-30	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	85	<u>294,85</u> 25062,25	<u>291,02</u> 24736,70	<u>1,64</u> 139,40	<u>2,19</u> 186,15	30 км.
781	&C111-155-6 варіант 38	Трубка Г (нерж.) RAUTITAN для під'єднання радіатора, 16, 250 мм	шт	207	<u>413,46</u> 85586,22	<u>405,00</u> 83835,00	<u>0,35</u> 72,45	<u>8,11</u> 1678,77	30 км.
782	&C111-155-6 варіант 39	Трубка Г (нерж.) RAUTITAN для під'єднання радіатора, 16, 1000 мм	шт	207	<u>1191,95</u> 246733,65	<u>1168,23</u> 241823,61	<u>0,35</u> 72,45	<u>23,37</u> 4837,59	30 км.
783	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	2,22	<u>340,39</u> 755,67	<u>333,35</u> 740,04	<u>0,37</u> 0,82	<u>6,67</u> 14,81	30 км.
784	&C111-132-8 варіант 14	Трубка монтажна для блискавкозахисту D20 (2м)	шт	8	<u>58,11</u> 464,88	<u>56,94</u> 455,52	<u>0,03</u> 0,24	<u>1,14</u> 9,12	30 км.
785	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,0014	<u>4368,86</u> 6,12	<u>3670,68</u> 5,14	<u>612,52</u> 0,86	<u>85,66</u> 0,12	30 км.
786	&C130-647-1 варіант 4	Умивальник керамічний типу "Тюльпан" в комплекті з бутилочним сифоном і п'єдесталом для умивальника	шт	62	<u>3367,92</u> 208811,04	<u>3294,17</u> 204238,54	<u>7,71</u> 478,02	<u>66,04</u> 4094,48	30 км.
787	&C130-901-2 варіант 6	Унітаз керамічний Компакт з косим випуском та змивним бачком	шт	18	<u>3729,21</u> 67125,78	<u>3650,00</u> 65700,00	<u>6,09</u> 109,62	<u>73,12</u> 1316,16	30 км.
788	&C130-901-2 варіант 5	Унітаз функцією біде	шт	5	<u>12322,71</u> 61613,55	<u>12075,00</u> 60375,00	<u>6,09</u> 30,45	<u>241,62</u> 1208,10	30 км.
789	C1545-37	Утримувач K188	100шт	0,8576	<u>1493,7</u> 1281,00	<u>1462,55</u> 1254,28	<u>1,86</u> 1,60	<u>29,29</u> 25,12	30 км.
790	+C111-1626-1 варіант 1	Фарба Тріора акрилова мийна	кг	1183,23	<u>38,02</u> 44986,40	<u>36,70</u> 43424,54	<u>0,57</u> 674,44	<u>0,75</u> 887,42	30 км.
791	+C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,0001	<u>94376,89</u> 9,44	<u>92022,73</u> 9,20	<u>503,63</u> 0,05	<u>1850,53</u> 0,19	30 км.
792	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,009472	<u>167146,23</u> 1583,21	<u>163297,16</u> 1546,75	<u>571,69</u> 5,42	<u>3277,38</u> 31,04	30 км.
793	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00058	<u>60727,28</u> 35,22	<u>59032,92</u> 34,24	<u>503,63</u> 0,29	<u>1190,73</u> 0,69	30 км.
794	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,01562	<u>60727,28</u> 948,56	<u>59032,92</u> 922,09	<u>503,63</u> 7,87	<u>1190,73</u> 18,60	30 км.
795	C111-406	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 блакитна 424, темно-сіра	т	0,00006	<u>104233,69</u> 6,25	<u>101686,26</u> 6,10	<u>503,63</u> 0,03	<u>2043,8</u> 0,12	30 км.
796	+C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00072	<u>74759,98</u> 53,83	<u>72790,47</u> 52,41	<u>503,63</u> 0,36	<u>1465,88</u> 1,06	30 км.
797	+C111-1626-1 варіант 9	Фарбувальний імпрегнант Ceresit CT 721	кг	476,68	<u>564,64</u> 269152,60	<u>553,00</u> 263604,04	<u>0,57</u> 271,71	<u>11,07</u> 5276,85	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
798	&C111-9905-36 варіант 2	Фіксатор кабеля в жолоб (кріплення пластикове з віссю обертання для монтажу кабелю в жолобах), в упаковці 25шт	уп.	18	<u>1192,38</u> 21462,84	<u>1169,00</u> 21042,00	- -	<u>23,38</u> 420,84	
799	C113-2088	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 14x2 мм	шт	4996	<u>8,1</u> 40467,60	<u>7,87</u> 39318,52	<u>0,07</u> 349,72	<u>0,16</u> 799,36	30 км.
800	+C1630-107 варіант 1	Фільтр осадовий фланцевий DN65	шт	2	<u>4468,9</u> 8937,80	<u>4360,00</u> 8720,00	<u>21,27</u> 42,54	<u>87,63</u> 175,26	30 км.
801	&C1630-670-38 варіант 3	Фланець сталевий ф 50мм приварний	шт	4	<u>485,8</u> 1943,20	<u>474,92</u> 1899,68	<u>1,35</u> 5,40	<u>9,53</u> 38,12	https://truba-armatura.com.ua/ 30 км.
802	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	8	<u>310,4</u> 2483,20	<u>303,61</u> 2428,88	<u>0,7</u> 5,60	<u>6,09</u> 48,72	30 км.
803	C1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,06	<u>836,2</u> 50,17	<u>819,35</u> 49,16	<u>0,45</u> 0,03	<u>16,4</u> 0,98	30 км.
804	C1545-275	Фольга мідна	т	0,0012	<u>483809,16</u> 580,57	<u>473950,71</u> 568,74	<u>372</u> 0,45	<u>9486,45</u> 11,38	30 км.
805	&C111-1624-56 варіант 1	Хімічний анкер HIT MM Plus HILTI	мл	920	<u>4,58</u> 4213,60	<u>3,76</u> 3459,20	<u>0,73</u> 671,60	<u>0,09</u> 82,80	30 км.
806	&C1110-15-10-1Б варіант 4	Хомут для труби	шт	100	<u>112,22</u> 11222,00	<u>110,00</u> 11000,00	<u>0,02</u> 2,00	<u>2,2</u> 220,00	30 км.
807	C1600-248	Хрестики пластмасові для укладання плитки	1000 шт	0,056	<u>127,72</u> 7,15	<u>125,00</u> 7,00	<u>0,22</u> 0,01	<u>2,5</u> 0,14	30 км.
808	&C113-990-1 варіант 3	Хрестовина коса ф 100x100 мм	шт	5	<u>465,5</u> 2327,50	<u>456,00</u> 2280,00	<u>0,37</u> 1,85	<u>9,13</u> 45,65	30 км.
809	&C113-989-2 варіант 2	Хрестовина коса ф 100x50 мм	шт	1	<u>334,71</u> 334,71	<u>328,00</u> 328,00	<u>0,15</u> 0,15	<u>6,56</u> 6,56	30 км.
810	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	0,0011084	<u>57561,52</u> 63,80	<u>56094,07</u> 62,17	<u>338,79</u> 0,38	<u>1128,66</u> 1,25	30 км.
811	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,1860669	<u>57745,21</u> 10744,47	<u>56274,16</u> 10470,76	<u>338,79</u> 63,04	<u>1132,26</u> 210,67	30 км.
812	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,001959	<u>53634,8</u> 105,07	<u>52244,35</u> 102,35	<u>338,79</u> 0,66	<u>1051,66</u> 2,06	30 км.
813	+C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0x20 мм	т	0,0015544	<u>54379,03</u> 84,53	<u>52973,98</u> 82,34	<u>338,79</u> 0,53	<u>1066,26</u> 1,66	30 км.
814	C1422-10932	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М200	1000шт	10,222	<u>13252,13</u> 135463,27	<u>11972,28</u> 122380,65	<u>1020</u> 10426,44	<u>259,85</u> 2656,18	30 км.
815	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	44,3	<u>8502,2</u> 376647,46	<u>7315,49</u> 324076,21	<u>1020</u> 45186,00	<u>166,71</u> 7385,25	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
816	+C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,014	<u>16571,86</u> 232,01	<u>15867,22</u> 222,14	<u>379,7</u> 5,32	<u>324,94</u> 4,55	30 км.
817	+C1630-973 варіант 4	Чаша Генуя	шт	32	<u>2920,86</u> 93467,52	<u>2862,00</u> 91584,00	<u>1,59</u> 50,88	<u>57,27</u> 1832,64	30 км.
818	+C111-1870	Шайби	т	0,0001836	<u>45443,45</u> 8,34	<u>44213,61</u> 8,12	<u>338,79</u> 0,06	<u>891,05</u> 0,16	30 км.
819	+C113-2138 варіант 8	Шафа (1900х600х250) навісна для розміщення двох пожежних кран-комплектів Ду50 та Ду25 та двох вогнегасників	шт	12	<u>4958,73</u> 59504,76	<u>4630,00</u> 55560,00	<u>231,5</u> 2778,00	<u>97,23</u> 1166,76	https://pbg.com.ua/ 5%
820	+C113-2138 варіант 3	Шафа пожежна навісна 600х250х1200	шт	24	<u>1923,44</u> 46162,56	<u>1885,00</u> 45240,00	<u>0,73</u> 17,52	<u>37,71</u> 905,04	30 км.
821	+C111-1019 варіант 1	Швелери N 20	т	0,05	<u>32005,68</u> 1600,28	<u>31501,63</u> 1575,08	<u>265,79</u> 13,29	<u>238,26</u> 11,91	30 км.
822	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,007679	<u>32005,68</u> 245,77	<u>31501,63</u> 241,90	<u>265,79</u> 2,04	<u>238,26</u> 1,83	30 км.
823	+C111-1892	Шліфкруги	шт	0,0726	<u>195,84</u> 14,22	<u>191,99</u> 13,94	<u>0,01</u> -	<u>3,84</u> 0,28	30 км.
824	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00003	<u>55767,67</u> 1,67	<u>54332,38</u> 1,63	<u>341,81</u> 0,01	<u>1093,48</u> 0,03	30 км.
825	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,281165	<u>29762,53</u> 8368,18	<u>28634,49</u> 8051,02	<u>544,46</u> 153,08	<u>583,58</u> 164,08	30 км.
826	+C111-1895 варіант 1	Шпаклівка клейова	т	0,2204235	<u>13468,55</u> 2968,78	<u>12660,00</u> 2790,56	<u>544,46</u> 120,01	<u>264,09</u> 58,21	30 км.
827	+C111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	33,2291	<u>132,82</u> 4413,49	<u>129,68</u> 4309,15	<u>0,54</u> 17,94	<u>2,6</u> 86,40	30 км.
828	C1545-291	Шпилька	комплект	1244,4	<u>64,07</u> 79728,71	<u>62,67</u> 77986,55	<u>0,14</u> 174,22	<u>1,26</u> 1567,94	30 км.
829	&C1545-291-1-3Э варіант 1	Шпилька HIT V M12*200 HILTI	шт	46	<u>106,54</u> 4900,84	<u>104,31</u> 4798,26	<u>0,14</u> 6,44	<u>2,09</u> 96,14	30 км.
830	&C1545-291-1-3Э варіант 3	Шпилька M16*600	шт	11	<u>65,51</u> 720,61	<u>64,09</u> 704,99	<u>0,14</u> 1,54	<u>1,28</u> 14,08	30 км.
831	&C111-132-8 варіант 16	Шпилька двогвинтова з дюбелем розпірним	шт	16	<u>24,82</u> 397,12	<u>24,30</u> 388,80	<u>0,03</u> 0,48	<u>0,49</u> 7,84	30 км.
832	C1110-134	Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ-16Д	шт	24	<u>42,4</u> 1017,60	<u>41,38</u> 993,12	<u>0,19</u> 4,56	<u>0,83</u> 19,92	30 км.
833	&C1000-9 варіант 4	Штукатурка Ceresit CT29	кг	186764,4	<u>14,05</u> 2624039,82	<u>13,30</u> 2483966,52	<u>0,47</u> 87779,27	<u>0,28</u> 52294,03	30 км.
834	&C1-1-9 варіант 53	Шуруп 3,5*35 мм	шт	16200	<u>0,43</u> 6966,00	<u>0,40</u> 6480,00	<u>0,02</u> 324,00	<u>0,01</u> 162,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
835	&C111-9905-3 варіант 7	Шуруп 3,5х35мм Metalvis або аналог	шт	500	<u>0,2</u> 100,00	<u>0,20</u> 100,00	- -	- -	
836	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0004145	<u>78077,92</u> 32,36	<u>76208,19</u> 31,59	<u>338,79</u> 0,14	<u>1530,94</u> 0,63	30 км.
837	+C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0027	<u>66652,46</u> 179,96	<u>65006,76</u> 175,52	<u>338,79</u> 0,91	<u>1306,91</u> 3,53	30 км.
838	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0244484	<u>62999,7</u> 1540,24	<u>61425,62</u> 1501,76	<u>338,79</u> 8,28	<u>1235,29</u> 30,20	30 км.
839	+C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00212625	<u>57572,12</u> 122,41	<u>56104,46</u> 119,29	<u>338,79</u> 0,72	<u>1128,87</u> 2,40	30 км.
840	&C111-1479- П-2	Шурупи універсальні с плоскою головкою 60х3,5	шт	2593	<u>1,68</u> 4356,24	<u>1,65</u> 4278,45	- -	<u>0,03</u> 77,79	
841	C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	1,047	<u>1731,29</u> 1812,66	<u>1069,47</u> 1119,74	<u>627,87</u> 657,38	<u>33,95</u> 35,54	30 км.
842	C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	13,1922	<u>1281,66</u> 16907,92	<u>628,66</u> 8293,41	<u>627,87</u> 8282,99	<u>25,13</u> 331,52	30 км.
843	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,0028	<u>1118,73</u> 3,13	<u>508,16</u> 1,42	<u>588,63</u> 1,65	<u>21,94</u> 0,06	30 км.
844	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,1979	<u>617,5</u> 739,70	<u>600,26</u> 719,05	<u>5,13</u> 6,15	<u>12,11</u> 14,50	30 км.
845	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	2,3472	<u>853,3</u> 2002,87	<u>829,24</u> 1946,39	<u>7,33</u> 17,20	<u>16,73</u> 39,28	30 км.
846	&C111-132-8 варіант 8	Щогла блискавкоприймача (4 м)	шт	4	<u>1631,01</u> 6524,04	<u>1599,00</u> 6396,00	<u>0,03</u> 0,12	<u>31,98</u> 127,92	30 км.
847	&C1545-169- 1А-2 варіант 5	полоса оцинкована	м	64	<u>119,51</u> 7648,64	<u>117,12</u> 7495,68	<u>0,05</u> 3,20	<u>2,34</u> 149,76	30 км.
848	&C111-1598-5- 19 варіант 3	утеплювач - плита мінераловатна ТЕХНОФАС Оптима (компанія SWEETONDALE), 120кг/м3, 0,041 Вт/м0С, (або аналог), 100 мм	м2	1703,654	<u>291,56</u> 496717,36	<u>270,80</u> 461349,50	<u>15,04</u> 25622,96	<u>5,72</u> 9744,90	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
849	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2870,2967	<u>5,754</u> 16515,69	<u>5,754</u> 16515,69			
850	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	10,2181	<u>163,15</u> 1667,09	<u>163,15</u> 1667,09			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
851	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	19,6686	<u>115,36</u> 2268,97	<u>115,36</u> 2268,97			
852	C1999-9009	Дрова	м3	10,1905	<u>119,13</u> 1213,99	<u>119,13</u> 1213,99			
853		Разом	грн.		21665,74	21665,74			
		Матеріали, враховані в текстових позиціях і локальних кошторисах, що задані в явному виді	грн.	1	<u>10138,00</u> 10138,00	<u>10138,00</u> 10138,00			
		Разом по розділу III	грн.		51218785,78	49623843,62	630355,79	964586,37	
IV. Устаткування									
854	&1602-30066-7 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий точковий DETECTO SMK10	шт	37	<u>413,93</u> 15315,41	<u>410,00</u> 15170,00	<u>0,24</u> 8,88	<u>3,69</u> 136,53	30 км.
855	&1602-30066-7 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий точковий DETECTO НТ 10	шт	12	<u>439,16</u> 5269,92	<u>435,00</u> 5220,00	<u>0,24</u> 2,88	<u>3,92</u> 47,04	30 км.
856	&1511-2005-2-K варіант 1	Акумуляторна батарея 12В, 7А / ч	шт	1	<u>1251,7</u> 1251,70	<u>1240,00</u> 1240,00	<u>0,54</u> 0,54	<u>11,16</u> 11,16	30 км.
857	&1517-1570-3 варіант 3	Блок живлення (12В; 7 А/ч) БЖ 1230	шт	1	<u>5257,75</u> 5257,75	<u>5210,00</u> 5210,00	<u>0,85</u> 0,85	<u>46,90</u> 46,90	30 км.
858	&1602-30002-2 варіант 2	Комплекс переговорний для систем сповіщення 4 і 5 типа КПО 5 (пульт диспетчера (СД-02)	шт	1	<u>5025,51</u> 5025,51	<u>4980,00</u> 4980,00	<u>0,68</u> 0,68	<u>44,83</u> 44,83	30 км.
859	&290220-3213-1 варіант 1	Обідній стіл Сноуболл ?1400 мм. Матеріал: ясень	шт	25	<u>9873,07</u> 246826,75	<u>9500,00</u> 237500,00	<u>285,00</u> 7125,00	<u>88,07</u> 2201,75	3%
860	&1517-1570-3 варіант 1	Показчик світловий «Вихід» ОС-1	шт	6	<u>620,61</u> 3723,66	<u>615,00</u> 3690,00	<u>0,07</u> 0,42	<u>5,54</u> 33,24	30 км.
861	&1517-1570-3 варіант 2	Показчик світловий «Стрілка-показник напр.руху» ОС6-4	шт	3	<u>620,61</u> 1861,83	<u>615,00</u> 1845,00	<u>0,07</u> 0,21	<u>5,54</u> 16,62	30 км.
862	+280222-16056 варіант 4	Тримач для паперових рушників	шт	41	<u>239,03</u> 9800,23	<u>230,00</u> 9430,00	<u>6,90</u> 282,90	<u>2,13</u> 87,33	3%
863	+290220-1258 варіант 3	16-канальний мережевий відеореєстратор Hikvision DS-7616NI-Q1	шт	1	<u>6267,08</u> 6267,08	<u>6030,27</u> 6030,27	<u>180,91</u> 180,91	<u>55,90</u> 55,90	3%
864	&290827-44-2 варіант 1	2-створчата хвіртка - пропускна система доступу (контролю) до гуртожитка	шт	2	<u>16940,1</u> 33880,20	<u>16300,00</u> 32600,00	<u>489,00</u> 978,00	<u>151,10</u> 302,20	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
865	+290220-1258 варіант 4	32-канальний мережевий відеореєстратор Hikvision DS-7632NXI-K2	шт	1	<u>15953,86</u> 15953,86	<u>15351,03</u> 15351,03	<u>460,53</u> 460,53	<u>142,30</u> 142,30	3%
866	&1604-9145- 2A варіант 2	GSM-VoIP шлюз GoIP4	шт	1	<u>8519,94</u> 8519,94	<u>8198,00</u> 8198,00	<u>245,94</u> 245,94	<u>76,00</u> 76,00	3%
867	&1604-9145- 2A варіант 1	IP-ATC Grandstream UCM6300A	шт	1	<u>60901,22</u> 60901,22	<u>58600,00</u> 58600,00	<u>1758,00</u> 1758,00	<u>543,22</u> 543,22	3%
868	+290220-1258 варіант 9	IP-Відеокамера, RJ45, PoE Hikvision	шт	5	<u>41571,16</u> 207855,80	<u>40000,35</u> 200001,75	<u>1200,01</u> 6000,05	<u>370,80</u> 1854,00	3%
869	+290220-1258 варіант 8	P-Відеокамера 4 Мп, 2,7-12мм, 2560x1440,Н. 265, день/ніч, ІЧ підсвічування до 30 м, RJ45, IP67, PoE UNIVIEW IPC3634ER3-DPZ28	шт	32	<u>2791,16</u> 89317,12	<u>2685,69</u> 85942,08	<u>80,57</u> 2578,24	<u>24,90</u> 796,80	3%
870	&1602-1-2	Акумулятори BOS-G35 (32.25 kWh) BOS- G35 LiFePO4 HV	шт	2	<u>488908,98</u> 977817,96	<u>470435,00</u> 940870,00	<u>14113,05</u> 28226,10	<u>4360,93</u> 8721,86	3%
871	+290220-1258 варіант 15	БЖ лінійно-інтерактивне, GXT5 1PH UPS1KVA LI-ION INPUT PLUG IEC C1 GXT5LI-1000IRT2UXL	шт	6	<u>94077,96</u> 564467,76	<u>90523,12</u> 543138,72	<u>2715,69</u> 16294,14	<u>839,15</u> 5034,90	3%
872	+290220-1258 варіант 18	Блок вентиляторів з термостатом 0-60 °C, 2x160 м3/год	шт	5	<u>1107,08</u> 5535,40	<u>1096,53</u> 5482,65	<u>0,68</u> 3,40	<u>9,87</u> 49,35	30 км.
873	&1602-30002- 2 варіант 5	Блок живлення 12В, 5А UPS 90 12/24	шт	1	<u>2032,81</u> 2032,81	<u>1956,00</u> 1956,00	<u>58,68</u> 58,68	<u>18,13</u> 18,13	3%
874	&1602-30002- 2 варіант 6	Блок живлення 24В, 6А UPS 1890 12/24	шт	1	<u>2448,52</u> 2448,52	<u>2356,00</u> 2356,00	<u>70,68</u> 70,68	<u>21,84</u> 21,84	3%
875	+290220-1258 варіант 16	Блок живлення на DIN-рейці, 120Вт, 48BDC NDR120-48	шт	7	<u>1611,45</u> 11280,15	<u>1550,56</u> 10853,92	<u>46,52</u> 325,64	<u>14,37</u> 100,59	3%
876	&1602-30002- 2 варіант 4	Блок управління Варта 1-03.14П	шт	1	<u>10357,36</u> 10357,36	<u>9966,00</u> 9966,00	<u>298,98</u> 298,98	<u>92,38</u> 92,38	3%
877	+1507-5134 варіант 1	Варильна поверхня, електрична (потужність ~8 кВт) 590x520x52	шт	16	<u>3143,79</u> 50300,64	<u>3025,00</u> 48400,00	<u>90,75</u> 1452,00	<u>28,04</u> 448,64	3%
878	&1602-30002- 2 варіант 9	Виклична панель Hikvision DS-KV6113- WPE1(C)	шт	1	<u>7193,83</u> 7193,83	<u>6922,00</u> 6922,00	<u>207,66</u> 207,66	<u>64,17</u> 64,17	3%
879	&1602-30002- 2 варіант 8	Відеодомофон Hikvision DS-KH6350-TE1	шт	1	<u>6386,31</u> 6386,31	<u>6145,00</u> 6145,00	<u>184,35</u> 184,35	<u>56,96</u> 56,96	3%
880	+280222- 16056 варіант 5	Відкидний поручень (настінний)	шт	4	<u>1097,47</u> 4389,88	<u>1056,00</u> 4224,00	<u>31,68</u> 126,72	<u>9,79</u> 39,16	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
881	&2402-4058-И7 варіант 2	Вогнегасник ОУ-5 (ВКК-3,5)	шт	1	<u>1009,69</u> 1009,69	<u>1000,00</u> 1000,00	<u>0,68</u> 0,68	<u>9,01</u> 9,01	30 км.
882	&1602-30002-2 варіант 7	Гібридна централь Ajax 1473-1 Hub	шт	1	<u>10474,8</u> 10474,80	<u>10079,00</u> 10079,00	<u>302,37</u> 302,37	<u>93,43</u> 93,43	3%
883	&1601-2355-2 варіант 2	Гучномовець настінного монтажу 3 Вт, 6АС 100 ПНм	комплект	53	<u>888,14</u> 47071,42	<u>880,00</u> 46640,00	<u>0,22</u> 11,66	<u>7,92</u> 419,76	30 км.
884	&1601-2355-2 варіант 4	Гучномовець настінного монтажу 30 Вт, 6АС 100 ПН	комплект	7	<u>888,14</u> 6216,98	<u>880,00</u> 6160,00	<u>0,22</u> 1,54	<u>7,92</u> 55,44	30 км.
885	&1601-2355-2 варіант 1	Гучномовець настінного монтажу 3АС100ПН 3Вт	комплект	112	<u>496,65</u> 55624,80	<u>492,00</u> 55104,00	<u>0,22</u> 24,64	<u>4,43</u> 496,16	30 км.
886	&1601-2355-2 варіант 3	Гучномовець настінного монтажу 6 Вт, 6АС 100 ПН	комплект	1	<u>888,14</u> 888,14	<u>880,00</u> 880,00	<u>0,22</u> 0,22	<u>7,92</u> 7,92	30 км.
887	&1601-2355-2 варіант 5	Гучномовець рупорний 100ГРТ01	комплект	3	<u>15630,49</u> 46891,47	<u>15486,00</u> 46458,00	<u>5,07</u> 15,21	<u>139,42</u> 418,26	30 км.
888	&1503-8184-18 варіант 2	Датчик руху 220 В 6А IP65	шт	95	<u>4449,11</u> 422665,45	<u>4281,00</u> 406695,00	<u>128,43</u> 12200,85	<u>39,68</u> 3769,60	3%
889	&1517-1967-6-3 варіант 20	Датчик руху 220 В IP21 6А	шт	78	<u>2900,6</u> 226246,80	<u>2791,00</u> 217698,00	<u>83,73</u> 6530,94	<u>25,87</u> 2017,86	3%
890	&1704-50309-1 варіант 2	Дзеркало 2,6х2,0 (h)м	шт	5	<u>12518,15</u> 62590,75	<u>12045,14</u> 60225,70	<u>361,35</u> 1806,75	<u>111,66</u> 558,30	3%
891	+1801-3100 варіант 2	Дзеркало в повний зріст	шт	80	<u>4834,02</u> 386721,60	<u>4651,36</u> 372108,80	<u>139,54</u> 11163,20	<u>43,12</u> 3449,60	3%
892	&1604-9145-2А варіант 4	Дротовий IP-телефон Grandstream GRP2601P	шт	19	<u>2094,13</u> 39788,47	<u>2015,00</u> 38285,00	<u>60,45</u> 1148,55	<u>18,68</u> 354,92	3%
893	&290827-44-1 варіант 1	Електроний турнікет - пропускна система доступу (контролю) до гуртожитка	шт	1	<u>30658,47</u> 30658,47	<u>29500,00</u> 29500,00	<u>885,00</u> 885,00	<u>273,47</u> 273,47	3%
894	+290220-1258 варіант 5	Жорсткий диск 3.5", 6Tb, SATA III, 256Mb, 5400 rpm Western Digital Purple WD64PURZ	шт	2	<u>10122,5</u> 20245,00	<u>9740,01</u> 19480,02	<u>292,20</u> 584,40	<u>90,29</u> 180,58	3%
895	+290220-1258 варіант 10	Захисний антивандальний кожух длякупольних камер DH-130/105w	шт	37	<u>446,5</u> 16520,50	<u>429,63</u> 15896,31	<u>12,89</u> 476,93	<u>3,98</u> 147,26	3%
896	+290220-1258 варіант 2	Кліматична серверна шафа 19", 15U, 628x450	шт	1	<u>17575,45</u> 17575,45	<u>17418,00</u> 17418,00	<u>0,68</u> 0,68	<u>156,77</u> 156,77	30 км.
897	+1801-1056 варіант 2	Книжкові полиці. Матеріал: дерево або метал	шт	3	<u>901,27</u> 2703,81	<u>867,21</u> 2601,63	<u>26,02</u> 78,06	<u>8,04</u> 24,12	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
898	&1503-8184-18 варіант 3	Кнопка викоику для інвалідів	шт	3	<u>1591,36</u> 4774,08	<u>1531,23</u> 4593,69	<u>45,94</u> 137,82	<u>14,19</u> 42,57	3%
899	&1704-50309-1 варіант 1	М'які меблі. Матеріал: мікрофібра, жаккард, шенилл, флок	шт	20	<u>8833,8</u> 176676,00	<u>8500,00</u> 170000,00	<u>255,00</u> 5100,00	<u>78,80</u> 1576,00	3%
900	&1602-1-1	Мережевий сонячний інверторSUN-30K-SG01HP3-EU-AM2 30кВт SUN-30K-SG01HP3-EU-AM2	шт	2	<u>196734,85</u> 393469,70	<u>189301,00</u> 378602,00	<u>5679,03</u> 11358,06	<u>1754,82</u> 3509,64	3%
901	+290220-1258 варіант 7	Миша комп'ютерна провідна Logitech B100	шт	2	<u>318,02</u> 636,04	<u>306,00</u> 612,00	<u>9,18</u> 18,36	<u>2,84</u> 5,68	3%
902	+17064-1813-1 варіант 2	Мікрохвильова піч (потужність ~800 Вт) 300x490x380	шт	9	<u>2136,74</u> 19230,66	<u>2056,00</u> 18504,00	<u>61,68</u> 555,12	<u>19,06</u> 171,54	3%
903	&1602-30045-12 варіант 2	Модуль виклику BM01-A	шт	8	<u>1266,59</u> 10132,72	<u>1255,00</u> 10040,00	<u>0,29</u> 2,32	<u>11,30</u> 90,40	30 км.
904	&1602-30045-12 варіант 3	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1	шт	2	<u>817,58</u> 1635,16	<u>810,00</u> 1620,00	<u>0,29</u> 0,58	<u>7,29</u> 14,58	30 км.
905	&1517-1570-3 варіант 6	Модуль цифрового автодозвону МЦА	шт	1	<u>3672,83</u> 3672,83	<u>3640,00</u> 3640,00	<u>0,07</u> 0,07	<u>32,76</u> 32,76	30 км.
906	+290220-1258 варіант 6	Монітор 27", 2560x1080 SAMSUNGLS27DG500EIXCI	шт	2	<u>10388,89</u> 20777,78	<u>9996,33</u> 19992,66	<u>299,89</u> 599,78	<u>92,67</u> 185,34	3%
907	&1602-30010-2 варіант 1	Моноблок ВЕЛЛЕЗн-120-400 в комплекті БМП, підвилювач потужності D-класу, блок живлення (БЕЖ) 220В/50Гц, пульт мікрофонний	шт	1	<u>36996,84</u> 36996,84	<u>36655,00</u> 36655,00	<u>11,84</u> 11,84	<u>330,00</u> 330,00	30 км.
908	&17141-9040-1 варіант 1	Односпальне ліжко, шириною 900мм. Матеріал: ЛДСП, ЛДСП + метал. каркас	шт	240	<u>9976,99</u> 2394477,60	<u>9600,00</u> 2304000,00	<u>288,00</u> 69120,00	<u>88,99</u> 21357,60	3%
909	+290220-1258 варіант 12	Оптичний модуль SFP 1000BASE-BX 1SMWDM SC 3KM TX1550/RX1310nm DDM	шт	7	<u>430,38</u> 3012,66	<u>414,12</u> 2898,84	<u>12,42</u> 86,94	<u>3,84</u> 26,88	3%
910	+290220-1258 варіант 13	Оптичний модуль SFP 1000BASE-BX 1SMWDM SC 3KM TX1310/RX1550nm DDM SFP-1G-BX-U-S03	шт	7	<u>430,63</u> 3014,41	<u>414,36</u> 2900,52	<u>12,43</u> 87,01	<u>3,84</u> 26,88	3%
911	+290220-1258 варіант 17	Панель 19", 3U для автоматичнихвимикачів з DIN-рейкою, сіра	шт	6	<u>1145,02</u> 6870,12	<u>1101,76</u> 6610,56	<u>33,05</u> 198,30	<u>10,21</u> 61,26	3%
912	+290220-1258 варіант 14	Патч-панель 24 порти cat. 5e 1U DN-91524S	шт	8	<u>2593,06</u> 20744,48	<u>2495,08</u> 19960,64	<u>74,85</u> 598,80	<u>23,13</u> 185,04	3%
913	+290220-1258 варіант 11	Патч-панель оптична ODF Line 19" 1USC24 в збор ODF-Line-1U-SC24	шт	3	<u>3389,16</u> 10167,48	<u>3261,10</u> 9783,30	<u>97,83</u> 293,49	<u>30,23</u> 90,69	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
914	+241996-19013-1 варіант 5	Письмовий стіл для занять з трьома ящиками. Матеріал: металевий каркас+ЛДСП стільниця, дерев'яний каркас+ЛДСП стільниця	шт	83	<u>4771,27</u> 396015,41	<u>4590,98</u> 381051,34	<u>137,73</u> 11431,59	<u>42,56</u> 3532,48	3%
915	&1705-4038-1 варіант 1	Письмовий стіл з трьома ящиками. Матеріал: металевий каркас+ЛДСП стільниця, дерев'яний каркас+ЛДСП стільниця	шт	12	<u>4771,27</u> 57255,24	<u>4590,98</u> 55091,76	<u>137,73</u> 1652,76	<u>42,56</u> 510,72	3%
916	&290827-44-3 варіант 1	Письмовий стіл. Матеріал: металевий каркас+ЛДСП стільниця, дерев'яний каркас+ЛДСП стільниця	шт	2	<u>5653,63</u> 11307,26	<u>5440,00</u> 10880,00	<u>163,20</u> 326,40	<u>50,43</u> 100,86	3%
917	&1601-2470-A1 варіант 1	Повітряно-теплова завіса електрична ТЗЕ-601045 (3,0/6,0 кВт)	шт	2	<u>133611,67</u> 267223,34	<u>128563,00</u> 257126,00	<u>3856,89</u> 7713,78	<u>1191,78</u> 2383,56	3%
918	+560110-78 варіант 3	Подвійна шафа на повний зріст (1,0х0,59х1,8 (h) м) з двома висувними ящиками. Матеріал: ДСП, фурнітура з примітивним механізмом та звичайними (не врізними) ручками	шт	260	<u>3711,21</u> 964914,60	<u>3570,98</u> 928454,80	<u>107,13</u> 27853,80	<u>33,10</u> 8606,00	3%
919	+280222-14080 варіант 3	Подвійний гачок для верхнього одягу	шт	238	<u>160,03</u> 38087,14	<u>153,98</u> 36647,24	<u>4,62</u> 1099,56	<u>1,43</u> 340,34	3%
920	+241996-20311 варіант 2	Полиця для книг, шириною 1,5м	шт	238	<u>1008,07</u> 239920,66	<u>969,98</u> 230855,24	<u>29,10</u> 6925,80	<u>8,99</u> 2139,62	3%
921	+2406-15019 варіант 2	Поручень Г-подібний (настінний)	шт	4	<u>1097,47</u> 4389,88	<u>1056,00</u> 4224,00	<u>31,68</u> 126,72	<u>9,79</u> 39,16	3%
922	+280222-16056 варіант 6	Поручень - заокруглий, діаметром 30-45 мм (настінний)	шт	4	<u>1097,47</u> 4389,88	<u>1056,00</u> 4224,00	<u>31,68</u> 126,72	<u>9,79</u> 39,16	3%
923	&15101-17005-65 варіант 1	Поручні настінні із нержавіючої сталі	м	13	<u>2226,17</u> 28940,21	<u>2142,05</u> 27846,65	<u>64,26</u> 835,38	<u>19,86</u> 258,18	3%
924	&1602-30002-2 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний на 8 сигнальних шлейфів "Тірас-8П"	шт	4	<u>10673,89</u> 42695,56	<u>10578,00</u> 42312,00	<u>0,68</u> 2,72	<u>95,21</u> 380,84	30 км.
925	&1602-30002-2 варіант 3	Прилад приймально-контрольний пожежний на 8 сигнальних шлейфів "Тірас-16П"	шт	1	<u>10673,89</u> 10673,89	<u>10578,00</u> 10578,00	<u>0,68</u> 0,68	<u>95,21</u> 95,21	30 км.
926	+2410-5007 варіант 2	Пристрій питного водопостачання	шт	10	<u>363,74</u> 3637,40	<u>350,00</u> 3500,00	<u>10,50</u> 105,00	<u>3,24</u> 32,40	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
927	&1511-2005-2-К варіант 3	Резистор R=1,5кОм С-23-0,5	шт	20	<u>4,09</u> 81,80	<u>4,00</u> 80,00	<u>0,05</u> 1,00	<u>0,04</u> 0,80	30 км.
928	&1511-2005-2-К варіант 2	Резистор R=2,2 кОм С-23-0,5	шт	40	<u>4,65</u> 186,00	<u>4,56</u> 182,40	<u>0,05</u> 2,00	<u>0,04</u> 1,60	30 км.
929	&1511-2005-2-К варіант 4	Резистор R=3,0 кОм С-23-0,5	шт	10	<u>5,33</u> 53,30	<u>5,23</u> 52,30	<u>0,05</u> 0,50	<u>0,05</u> 0,50	30 км.
930	+560110-115 варіант 3	Робочий стілець. Матеріал: дерев'яна лакова основа з м'яким сидінням, що обтягнуте тканиною	шт	258	<u>902,07</u> 232734,06	<u>867,98</u> 223938,84	<u>26,04</u> 6718,32	<u>8,05</u> 2076,90	3%
931	+1504-3017 варіант 2	Серверна шафа 19", 15U, 600x600 С-15U-06-06-ДС-ПГ-1-7035	шт	1	<u>7021,31</u> 7021,31	<u>6756,00</u> 6756,00	<u>202,68</u> 202,68	<u>62,63</u> 62,63	3%
932	&1602-30045-12 варіант 1	Сповіслювач пожежний ручний СПР Тірас	шт	7	<u>524,97</u> 3674,79	<u>520,00</u> 3640,00	<u>0,29</u> 2,03	<u>4,68</u> 32,76	30 км.
933	+1801-5005 варіант 4	Стелажі. Матеріал: металевий профіль+дерево або металевий лист для полиць	шт	17	<u>7690,6</u> 130740,20	<u>7400,00</u> 125800,00	<u>222,00</u> 3774,00	<u>68,60</u> 1166,20	3%
934	&290827-44-4 варіант 2	Стіл взаємодії. Матеріал: металевий каркас+ЛДСП стільниця, дерев'яний каркас+ЛДСП стільниця	шт	20	<u>5936,53</u> 118730,60	<u>5712,21</u> 114244,20	<u>171,37</u> 3427,40	<u>52,95</u> 1059,00	3%
935	+280222-14074 варіант 2	Стілець для кухні 810x530x460. Матеріал: дерево	шт	125	<u>1065,25</u> 133156,25	<u>1025,00</u> 128125,00	<u>30,75</u> 3843,75	<u>9,50</u> 1187,50	3%
936	&290827-44-5 варіант 1	Стілець універсальний. Матеріал: дерев'яна лакова основа з м'яким сидінням, що обтягнуте тканиною	шт	30	<u>1325,29</u> 39758,70	<u>1275,21</u> 38256,30	<u>38,26</u> 1147,80	<u>11,82</u> 354,60	3%
937	&280222-14076-1 варіант 1	Стільниця вологостійка 3050x600x38 мм. Матеріал: ДСП та ЛДСП SWISS KRONO 9039 SM або аналог	шт	9	<u>2795,64</u> 25160,76	<u>2690,00</u> 24210,00	<u>80,70</u> 726,30	<u>24,94</u> 224,46	3%
938	&1517-1090-1 варіант 2	Столик журнальний	шт	6	<u>1219,71</u> 7318,26	<u>1173,62</u> 7041,72	<u>35,21</u> 211,26	<u>10,88</u> 65,28	3%
939	&1601-2470-A1 варіант 2	Тепловодообчислювач ультразвуковою 2-канальний12DN 65, Qmax=25,0 м³/час, Qmin=1,0 м³/час,	шт	1	<u>267076,8</u> 267076,80	<u>256985,00</u> 256985,00	<u>7709,55</u> 7709,55	<u>2382,25</u> 2382,25	3%
940	+2402-3018 варіант 3	Тип-1 - вуглекислотний вогнегасник типу ВВК-2 (ОУ-3) з масою заряду 2 кг	шт	10	<u>561,21</u> 5612,10	<u>540,00</u> 5400,00	<u>16,20</u> 162,00	<u>5,01</u> 50,10	3%
941	+2402-3018 варіант 4	Тип-2 - вуглекислотний вогнегасник типу ВВК-3,5 (ОУ-5) з масою заряду 3 кг	шт	9	<u>1662,83</u> 14965,47	<u>1600,00</u> 14400,00	<u>48,00</u> 432,00	<u>14,83</u> 133,47	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
942	+2402-3018 варіант 5	Тип-3 - порошковий вогнегасник типу ВП-5 з масою заряду 5 кг	шт	16	<u>1870,69</u> 29931,04	<u>1800,00</u> 28800,00	<u>54,00</u> 864,00	<u>16,69</u> 267,04	3%
943	+2406-1001 варіант 3	Тримач для паперових рушників 260x50x50. Матеріал: нержавіюча сталь	шт	9	<u>337,76</u> 3039,84	<u>325,00</u> 2925,00	<u>9,75</u> 87,75	<u>3,01</u> 27,09	3%
944	+280222-13224 варіант 2	Тумба однодверна з одним ящиком 600x600x820. Матеріал: ДСП	комплект	45	<u>1418,98</u> 63854,10	<u>1365,36</u> 61441,20	<u>40,96</u> 1843,20	<u>12,66</u> 569,70	3%
945	+2406-1001 варіант 4	Тумба-мийка 1200x600x850 мм з бортами. Матеріал: нержавіюча сталь	шт	9	<u>3878,56</u> 34907,04	<u>3732,00</u> 33588,00	<u>111,96</u> 1007,64	<u>34,60</u> 311,40	3%
946	+241996-19013-1 варіант 4	Тумбочка	шт	240	<u>594,65</u> 142716,00	<u>572,18</u> 137323,20	<u>17,17</u> 4120,80	<u>5,30</u> 1272,00	3%
947	&1602-30061-1	Фотоелектричний модуль SPR-P6-545-COM-M-BF 545 W, SPR-P6-545-COM-M-BF 545 W	шт	113	<u>9013,85</u> 1018565,05	<u>8673,25</u> 980077,25	<u>260,20</u> 29402,60	<u>80,40</u> 9085,20	3%
948	+280222-7126 варіант 2	Холодильник (потужність ~200 Вт) 1520x450x540, двокамерний	шт	9	<u>28059,25</u> 252533,25	<u>26999,00</u> 242991,00	<u>809,97</u> 7289,73	<u>250,28</u> 2252,52	3%
949	&1517-1967-6-3 варіант 13	Шафа вбудована електрообладнання поверхова ЩРв-72з-3 36 УХЛЗ IP31 TREND	шт	1	<u>35480</u> 35480,00	<u>35150,00</u> 35150,00	<u>13,53</u> 13,53	<u>316,47</u> 316,47	30 км.
950	&1517-1967-6-3 варіант 14	Шафа вбудована електрообладнання поверхова ЩРв-72з-3 36 УХЛЗ IP31 TREND	шт	1	<u>36398,19</u> 36398,19	<u>36060,00</u> 36060,00	<u>13,53</u> 13,53	<u>324,66</u> 324,66	30 км.
951	&1517-1967-6-3 варіант 15	Шафа вбудована електрообладнання поверхова ЩРв-72з-3 36 УХЛЗ IP31 TREND	шт	1	<u>41508,78</u> 41508,78	<u>41125,00</u> 41125,00	<u>13,53</u> 13,53	<u>370,25</u> 370,25	30 км.
952	&1517-1967-6-3 варіант 16	Шафа вбудована електрообладнання поверхова ЩРв-72з-3 36 УХЛЗ IP31 TREND	шт	1	<u>42965,77</u> 42965,77	<u>42569,00</u> 42569,00	<u>13,53</u> 13,53	<u>383,24</u> 383,24	30 км.
953	&1517-1967-6-3 варіант 17	Шафа вбудована електрообладнання поверхова ЩРв-72з-3 36 УХЛЗ IP31 TREND	шт	2	<u>43658,96</u> 87317,92	<u>43256,00</u> 86512,00	<u>13,53</u> 27,06	<u>389,43</u> 778,86	30 км.
954	&1517-1967-6-3 варіант 18	Шафа вбудована електрообладнання поверхова ЩРв-72з-3 36 УХЛЗ IP31 TREND	шт	2	<u>56785,04</u> 113570,08	<u>56265,00</u> 112530,00	<u>13,53</u> 27,06	<u>506,51</u> 1013,02	30 км.
955	&1517-1967-6-3 варіант 19	Шафа електрообладнання антикригової системи ЩРв-36з-3 36 УХЛЗ IP31 TREND	шт	1	<u>62095,4</u> 62095,40	<u>61528,00</u> 61528,00	<u>13,53</u> 13,53	<u>553,87</u> 553,87	30 км.
956	&1517-1967-6-1 варіант 1	Шафа на підлогу, розм. 2000(В)x1200(Ш)x300(Г), IP20 (індивідуальне вготування)	шт	1	<u>30111,99</u> 30111,99	<u>28974,17</u> 28974,17	<u>869,23</u> 869,23	<u>268,59</u> 268,59	3%
957	+1504-3017 варіант 3	Шафа серверна настінна 12U 19" CMS UA-MGSA125B	шт	4	<u>11906,92</u> 47627,68	<u>11457,00</u> 45828,00	<u>343,71</u> 1374,84	<u>106,21</u> 424,84	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
958	&1602-50062-3-2Б варіант 2	Шафа управління та сигналізації ШУС 500*50*250	шт	1	16690,81 16690,81	16060,13 16060,13	481,80 481,80	148,88 148,88	3%
959	&290827-44-6 варіант 1	Шафи. Матеріал: ДСП, фурнітура з примітивним механізмом та звичайними (не врізними) ручками	шт	2	7004,68 14009,36	6740,00 13480,00	202,20 404,40	62,48 124,96	3%
960	&1503-8184-1Б варіант 1	Ящик із знижуючим трансформатором 220/36В IP31 (ЯТП-0.25 220/36) ІЕК	шт	1	1863,15 1863,15	1792,75 1792,75	53,78 53,78	16,62 16,62	3%
961	&1602-50062-3-2Б варіант 1	Ящик управління асинхронними двигунами однофазний Я5411-1874	шт	1	12039,88 12039,88	11584,94 11584,94	347,55 347,55	107,39 107,39	3%
Разом по розділу IV			грн.		12002366,96	11670207,62	326103,14	107066,30	
Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин									
	Електроенергія		кВт-год	8483,178					
	Стиснене повітря		м3	9552,057					
	Масляні матеріали		кг	247,872					
	Гідролічна рідина		кг	67,417					
	Дрова		м3	10,19					
	Бензин		л	1847,702					
	Дизельне паливо		л	2282,052					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 лютого" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Склад інженер-кошторисник  Олена Смірнова
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів Головний інженер проекту  Олексій САМСОНКІН
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Замовник Директор КПКАД  Ольга АВРАМЕНКО
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів ТМ Ceresit та Thomsit. СОУ Д.2.2-21685172-001:2014;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на надання послуг інженера-консультанта, Настанова [4.32]	3,00	%
3. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,40	%
4. Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
5. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,111	
6. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	7,59	грн./люд.год
7. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	3,88	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	154,74535	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	138,166	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	24250,931	тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174 люд. год та розряді робіт 3,8	26514,56	грн.

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174 люд.год та розряді робіт 4	27141,28	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	140960,817	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	84696,980	тис.грн.
вартість устаткування -	27476,378	тис.грн.

інші витрати -	5300,656	тис.грн.
податок на додану вартість -	23486,803	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:	інженер-кошторисник Олена Смірнова	Перевірів:	Головний інженер проекту Олексій САМСОНКІН

Комунальний заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну"
(назва організації, що затверджує)

Директор

Затверджено (схвалено)

Ольга АВРАМЕНКО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 140960,817 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.



(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. II черга

Складений за поточними цінами станом на 4 лютого 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01/-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення II - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОРПУС.	77945,018	26832,400	-	104777,418
		Разом по главі 2:	77945,018	26832,400	-	104777,418
		Разом по главах 1-7:	77945,018	26832,400	-	104777,418
		Разом по главах 1-8:	77945,018	26832,400	-	104777,418

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
2	Розрахунок 414, 46 м3 x 525,00 грн.=217 590,00 грн.	Послуги з прийому, зберігання, розміщенню, перевезенню та захороненню твердих відходів	-	-	217,590	217,590
3	Розрахунок	Витрати на складання енергетичного сертифікату	-	-	15,000	15,000
4	комерційна пропозиція	Витрати на проведення радіаційного контролю	-	-	29,900	29,900
5	Розрахунок	Кошти на виготовлення технічного паспорту об'єкту	-	-	35,000	35,000
		Разом по главі 9:	-	-	297,490	297,490
		Разом по главах 1-9:	77945,018	26832,400	297,490	105074,908
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1401,757	1401,757
7	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	2803,514	2803,514
8	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	46,767	46,767
9	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	40,000	40,000
		Разом по главі 10:	-	-	4292,038	4292,038
		Разом по главах 1-12:	77945,018	26832,400	4589,528	109366,946
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1174,996	-	-	1174,996
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	600,979	600,979
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1870,680	643,978	110,149	2624,807
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	3706,286	-	-	3706,286
		Разом	84696,980	27476,378	5300,656	117474,014
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	23486,803	23486,803

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	84696,980	27476,378	28787,459	140960,817

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



Сергій БАЛЕСНИЙ

Олександр Самсонкін

Олена СМІРНОВА



Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" наземельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. II черга

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на архітектурні рішення</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Демонтаж стін та перегородок з керамічної цегли на цементно-піщаному розчині	м3	45	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	183	
3	Знімання дверних полотен	м2	358,47	
4	Знімання наличників	м	939,3	
5	Знімання дверних [віконних] наборів урізних	шт	183	
6	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	1288,8	
7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	3007,2	
8	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	3423	
9	Демонтаж каркасу підвісних стель	м2	1141	
10	Демонтаж плит стельових в каркас стелі	м2	1141	
11	Демонтаж оздоблення по стінам та перегородкам із цегли, що не демонтуються	м2	10527,5	
12	Демонтаж оздоблення (кахель) , та усунення зон руйнування в осях К-Л/4-6,9/10-Д, 14-16/А,6-11/А.	м2	65	
13	Демонтаж матеріалу - , для подальшого ремонту, покрівлі	м2	150	
14	Демонтаж оздоблення ґанків сходів в підвал та оздоблення стін приямків цих сходів в осях 1/А-Б,4-6/Д, 11-13/Д.	м2	153	
15	(Демонтаж) Демонтаж оздоблення цоколю (зовні).	м2	224	
16	(Демонтаж) Демонтаж вимощення.	м2	650	
17	(Демонтаж) Демонтаж металевих шкафів на другому поверсі	т	0,8	
18	ДЕМОНТАЖ-Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	14,8375	
19	ДЕМОНТАЖ Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	18,9	
20	ДЕМОНТАЖ Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,4	
21	ДЕМОНТАЖ Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	16,325	

1	2	3	4	5
22	ДЕМОНТАЖ - Заповнення прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (вітражних металопластикових систем)	м2	667,9	
23	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	452,8	
24	Навантаження сміття вручну	т	113,2	
	<u>Розділ 2. Ремонтні роботи</u>			
25	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином. Похилі тріщини з максимальною шириною розкриття до 2 мм та довжиною до 1 мм. Не несучих стінах - ремонт виконувати шляхом розчищення вимитих швів кладки від продуктів руйнування та заповнення їх цементно-полімерним розчином.	м	8	
26	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	4	
27	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином. Переривчасті малопомітні вертикально-похилі волосяні тріщини з шириною розкриття приблизно до 1,0мм на поверхні шару оздоблювальної штукатурки, яка накладена безпосередньо на цегляну поверхню стіни будівлі -розчистити, промити водою і зашпарувати цементно-полімерним розчином, в - (1 поверх-в 1-2;/в осях 15-16/А-Г; 2-4й поверхи-в осях Ж-И/5-7)	м	45	
28	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	22,5	
29	На ділянці сітки волосяних тріщин несилового характеру в штукатурному шарі оздобленню зовнішніх стін - демонтувати шар штукатурки , та поштукатурити цю ділянку наново цементно-полімерним розчином по сітці (1 поверх-вісі 1-2/А-Б; 7-12/В-Д; 14-17/А-Г; 2-й поверх-вісі 1-2/А-В; 5-7/Ж-И;15-17/В-Г; 3-4-й поверх-осі 5-7/Ж-И);	м2	57	
30	Обклеювання стін склосіткою	м2	57	
31	Протравлення поверхні ґрунтовкой СТ99 - 2 шари	м2	57	
32	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	57	
33	Сліди тривалого замочування/зволоження, відшарування оздобленого шару та наявність локальних ділянок з пліснявою-зняти оздоблюваний прошарок (штукатурку)на стінах - демонтувати оздоблення (штукатурку),обробити -ґрунтівка СТ 99 ,та поштукатурити цементно-полімерним розчином по сітці - ушкоджені ділянки : 1поверх- 1-2/А-Б; 7-12/В-Д;5-7/Ж-И;14-17/А-Г; 2-й поверх- 1-2/А-В; 5-7/Ж-И;7-11/В-Г;15-17/В-Г; осі А/19,3-4-й поверх- 5-7/Ж-И).	м2	185	
34	Обклеювання стін склосіткою	м2	185	
35	Протравлення поверхні ґрунтовкой СТ99 - 2 шари	м2	185	
36	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	185	

1	2	3	4	5
37	Тріщини які з'явились замоканням/зволоженням в оздобленні з максимальною шириною розкриття до 1мм та ділянки відшарування захисного шару, а також випадання розчину зі швів між плитами- розчистити, промити водою і зашпарувати цементно-полімерним розчином , та оштукатурити по сітці. Ушкоджені ділянки: підвал-в вісях 6-14/А-Д, 7-8/Д-Е, 5-7/Ж-К	м	10	
38	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	5	
39	В локальних ділянках пошкодження плит (несучі конструкції даху) навколо затікань та проходження інженерних мереж з відшаруванням оздоблювального шару та подекуди руйнацією розчину між стиками плит - зняти оздоблюваний прошарок (штукатурку) -ґрунтівка Ceresit СТ 99 ,та поштукатурити (зашпарувати) цементно-полімерним розчином , за спеціальною технологією (інформація в звіті відсутня). Розташування даних ділянок: 2 поверх-вісі 1-2/А-В; 7-8/В-Г; 9-11/В-Г; кут приміщення по А/19; 4 поверх- Ж-И/5-7.	м2	65	
40	Протравлення поверхні ґрунтовкой СТ99 - 2 шари	м2	65	
41	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	65	
42	В локальних ділянках пошкодження плит навколо затікань та проходження інженерних мереж з відшаруванням оздоблювального шару та подекуди руйнацією розчину між стиками плит - зняти оздоблюваний прошарок (штукатурку) , обробити - ґрунтівка СТ 99 ,та поштукатурити (зашпарувати) цементно-полімерним розчином , за спеціальною технологією (інформація в звіті відсутня). Розташування даних ділянок: див. розділ АР	м2	200	
43	Обклеювання стін склосіткою	м2	200	
44	Протравлення поверхні ґрунтовкой СТ99 - 2 шари	м2	200	
45	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	200	
46	На покрівлі точкові-зосереджені протікання навколо виходу стояків інженерних мереж та шахт (інформація в звіті відсутня) - демонтувати прошарок руберойду та ц/п стяжки та прошарок утеплювача в цих місцях. -Вкласти новий прошарок утеплювача (товщини, як демонтували) ,зробити нову ц/п стяжку , та вкласти нові прошарки руберойду (див. АР). (осі 1-2/А-В; 7-8/В-Г; 9-11/В-Г; А/19; Ж-И/5-7);	м	54	
47	Пошкоджені ділянки руберойду в місцях заведення на парапетах по осям Д та А - демонтувати до конструкції парапету разом з пошкодженням утеплювачем , та змонтувати нові прошарку слою разом з утеплювачем (2 прошарки руберойду) в цих містах. бортиків парапетів-облаштувати їх (інформація в звіті відсутня).	м	125	
48	Заміна водоприймальних воронки в вісях 21-23/А	шт	3	
49	Отвори утворені в підвалі при прокладці комунікацій закласти керамічною цеглою на ц.п. розчині М100, та оштукатурити цементно -полімерним розчином <u>Розділ 3. Стіни, та перегородки з цегли.</u>	м3	3	
50	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	139,39	

1	2	3	4	5
51	Закладання прорізів після демонтажу цеглою М100 не ц. /п.розчини М75 армована	м3	2	
52	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,41688	
53	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	47	
	<u>Розділ 4. Опорядження зовнішніх стін .(Стіна Сн-1.).</u> <u>Утеплення та вертикальна гідроізоляція цоколю на клею з елементами механічного кріплення вище рівня землі до відм. +0.000(існуючого оздоблення фасаду)</u>			
54	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 4 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від впливу води	м2	271,3	
55	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	271,3	
	<u>Розділ 5. Стіна Сн-2.Утеплення та вертикальна гідроізоляція фундаменту на клею з елементами механічного кріплення (на Н=1,0 м нижче рівня землі).</u>			
56	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2-для виконання робіт по гідроізоляції фундаменту)	м3	208,82	
57	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 4 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від впливу води під тиском - один шар.	м2	182,7	
58	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит від 50 мм до 120 мм	м2	182,7	
59	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 4 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від впливу води під тиском - другий шар	м2	182,7	
60	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	182,7	
61	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2 - після виконання гідроізоляції та утеплення фундаменту) <u>Розділ 6. Обробка ганків, стін приямків,вимощення навколо споруди,улаштування піддашку.</u>	м3	208,82	
62	Обробка ґанків та сходів в підвал (горизонтальні поверхні)	м2	82	
63	Обробка ґанків та наружних сходів в підвал (вертикальні поверхні)	м2	36	
64	Обробка стін приямків наружних сходових клітин в підвал	м2	35	
65	Глиняний замок 150-200мм.;	м3	72,1	
66	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	412	
67	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	м3	30,9	
68	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками	м2	412	

1	2	3	4	5
69	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-3	м2	412	
70	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	240	
71	Улаштування піддашків	м2	71,37	
72	Оздоблення піддашків (козирків). (Фасадні касети "ТПК" або аналог з полімерним покриттям Н -930мм (L=18, 54м.п.) Монтажні елементи в складі)*	м2	29	
73	Фасонні елементи. (Оцинкований лист 0,5мм з полімерним покриттям. Н -500мм (L=7,2 м.п.) Монтажні елементи в складі)* <u>Розділ 7. Оздоблення сходових клітин тип СК-1. В осях 5-6/Л-М; Оздоблення сходових клітин тип СК-1. В осях 5-7/Е-Ж; Оздоблення сходових клітин тип СК-1. В осях 11-12/Г-Д; Оздоблення сходових клітин тип СК-1. В осях 1-2/А-Б;</u>	м2	56,5	
74	Улаштування покриттів наливних товщиною 6 мм "з чіпсами" на лаку	м2	627	
75	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем	м2	857,5	
76	Фарбування стель	м2	87	
77	Установлення металевої огорожі без поручня <u>Розділ 8. ПЕРЕГОРОДКИ</u>	м	272	
78	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 <u>Розділ 9. Опорядження внутрішнє</u>	м2	139,4	
79	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	280	
80	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	7754	
81	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7754	
82	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	751,9	
83	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	8506	
84	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	1165,38	
85	Укладання плит	м2	1165,38	
86	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35% <u>Розділ 10. Підлоги</u>	м2	10222	
87	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм	м2	2280,16	
88	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ (до 10 мм)	м2	2280,16	
89	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	2280,16	
90	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	1740	
91	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт <u>Розділ 11. Двері</u>	м2	3445	
92	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	11,34	

1	2	3	4	5
93	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	258,3	
94	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	116,34	
95	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	119,07	
96	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	90,72	
97	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	54,18	
	<u>Розділ 12. Вікна</u>			
98	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	14,835	
99	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	18,9	
100	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	505,93	
101	Заповнення прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з алюмінію у кам'яних стінах	м2	671	
	<u>Розділ 13. Тактильні позначки для МГН</u>			
102	Установлення вказівника на стіні	шт	111	
103	Монтаж накладки на сходи	м	130	
104	Прокладання - вінілова одностороння жовта стрічка 3М™ Scotch™ 471	м2	45,1	
105	Монтаж під'ємника МГН-	шт	1	
106	Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином	м2	12	
	<u>Розділ 14. Оздоблювальні роботи - ФАСАД</u>			
107	Ґрунтування фасадів під фарбування з землі та риштувань	м2	2470	
108	Фарбування силікатними фарбами за 2 рази раніше пофарбованих простих фасадів по штукатурці з землі та риштувань	м2	2470	
109	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	2470	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на технологічні рішення</u>			
	<u>Відділ 1. Відм.0,000</u>			
	<u>Розділ 1. Майстерня робототехніки (прим.186)</u>			
	<u>Розділ 2. Допоміжне приміщення робототехніки (прим. 194)</u>			
	<u>Розділ 3. Навчальна аудиторія робототехніки (прим.197)</u>			
	<u>Розділ 4. Навчальна майстерня ювелірна (прим.174)</u>			
	<u>Розділ 5. Допоміжне приміщення (прим.175)</u>			

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 6. Допоміжне приміщення (прим.176)</u>			
	<u>Розділ 7. Допоміжне приміщення (відбілюв.177)</u>			
	<u>Розділ 8. Навчальна майстерня (прим.171)</u>			
	<u>Розділ 9. Допоміжне приміщення (прим.182)</u>			
	<u>Розділ 10. Комора-2 приміщення (прим.170,172)</u>			
	<u>Розділ 11. Навчальні аудиторії (прим.170,172)</u>			
	<u>Розділ 12. Навчальна аудиторія (прим.137)</u>			
	<u>Розділ 13. Майстерня - ливарня</u>			
	<u>Розділ 14. Медпункт</u>			
	<u>Розділ 15. Кімната прийому їжі</u>			
	<u>Розділ 16. Слюсарна майстерня (прим.185)</u>			
	<u>Розділ 17. Вестибюль.</u>			
	<u>Розділ 18. АКТОВА ЗАЛА</u>			
	<u>Розділ 19. Санітарні приміщення</u>			
	<u>Відділ 2. ДРУГИЙ ПОВЕРХ</u>			
	<u>Розділ 1. відм.+3.300; Навчальні аудиторії -3 приміщення (213,215,216)</u>			
	<u>Розділ 2. Майстерня - ливарня 2</u>			
	<u>Розділ 3. Майстерня туризму (прим.225)</u>			
	<u>Розділ 4. Викладацька (прим.229)</u>			
	<u>Розділ 5. Навчальна майстерня (прим.240)</u>			
	<u>Розділ 6. Допоміжні приміщення (прим.241,242)</u>			
	<u>Розділ 7. Навчальна аудиторія моделювання (прим.249)</u>			
	<u>Розділ 8. Комора цінностей (прим.246)</u>			
	<u>Розділ 9. Комора цінностей (прим.245)</u>			
	<u>Розділ 10. Допоміжне приміщення (прим.252)</u>			
	<u>Розділ 11. Навчальна аудиторія (прим.250)</u>			
	<u>Розділ 12. Навчальна аудиторія 3-приміщення(прим.258-260)</u>			
	<u>Розділ 13. Кабінет заступника (прим.217)</u>			

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 14. Кімната персоналу (прим.251)</u>			
	<u>Розділ 15. Вестибюль (прим.115)</u>			
	<u>Розділ 16. Кабінет (2 прим.238,253,209)</u>			
	<u>Розділ 17. Кабінет директора</u>			
	<u>Розділ 18. Допоміжне приміщення директора (прим.211)</u>			
	<u>Розділ 19. Санітарні приміщення</u>			
	<u>Відділ 3. Третій поверх Відм.+6600</u>			
	<u>Розділ 1. Навчальна аудиторія (прим.304,307)</u>			
	<u>Розділ 2. Кімната педагогічних порад (прим.310)</u>			
	<u>Розділ 3. Кабінет заступника (прим.309,312)</u>			
	<u>Розділ 4. Хол (прим.305)</u>			
	<u>Розділ 5. Санітарні приміщення</u>			
	<u>Відділ 4. Четвертий поверх Відм.+9,900</u>			
	<u>Розділ 1. Відм.+9.900 Навчальна аудиторія (прим.405, 408,410,412)</u>			
	<u>Розділ 2. Допоміжне приміщення (прим.409)</u>			
	<u>Розділ 3. Хол (прим.305)</u>			
	<u>Розділ 4. Санітарні приміщення</u>			
	<u>Розділ 5. Відм.-2900</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на опалення</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
110	Демонтаж радіаторів	шт	250	
111	Розбирання трубопроводів з труб, діаметром до 50 мм	м	2280	
112	Очищення приміщень від сміття	т	14,294	
113	Навантаження сміття вручну	т	14,294	
	<u>Розділ 2. Опалення</u>			
114	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	341,075	
115	Установлення приладів кранового типу	комплект	599	
116	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] діаметром 16- 20 мм	м	1250	
117	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] діаметром 25 мм	м	345	
118	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] діаметром 32 мм	м	345	
119	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] діаметром 40 мм	м	515	
120	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] діаметром 50 мм	м	95	

1	2	3	4	5
121	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] діаметром 63 мм	м	80	
122	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	4	
123	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм <u>Локальний кошторис 02-01-05 на вентиляцію</u> <u>Відділ 1. Демонтажні роботи</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	шт	8	
124	Демонтаж радіальних вентиляторів , маса вентиляторів до 0,4 т	шт	4	
125	Демонтаж каналних вентиляторів масою до 0,05 т	шт	4	
126	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	40	
127	Розбирання сталевих повітроводів , периметром до 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	420	
128	Розбирання сталевих повітроводів , периметром до 1550 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	1000	
129	Розбирання сталевих повітроводів , периметром до 2070 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	480	
130	Розбирання сталевих повітроводів , периметром до 2070 мм з листової сталі товщиною до 1,0 мм	м2	200	
131	Розбирання сталевих повітроводів , периметром до 3600 мм з листової сталі товщиною до 1,0 мм <u>Відділ 2. Монтажні роботи</u> <u>Розділ 1. Припливно-витяжні установки ПВ1,ПВ2.1; ПВ2.2;ПВ3,ПВ4,ПВ5</u>	м2	998	
132	Установлення ПВ1 припливно-витяжна установка :припливна частина:Ln=5200 м3/год, Рв=800 Па	камера	1	
133	Установлення ПВ2.1; ПВ2.2. Припливно-витяжна установка підвісна :припливна частина:Ln=2200 м3/год, Рв=500 Па	камера	2	
134	Установлення ПВ3 припливно-витяжна установка підвісна :припливна частина:Ln=6700 м3/год, Рв=1000 Па	камера	1	
135	Установлення ПВ4 припливно-витяжна установка (підвісна) :припливна частина:Ln=3300 м3/год, Рв=500 Па	камера	1	
136	Установлення ПВ5 припливно-витяжна установка :припливна частина:Ln=10400 м3/год, Рв=800 Па <u>Розділ 2. Улаштування компресорно-кондесатних блоків ККБ1,ККБ2.1-ККБ2.2,ККБ3, ККБ4,ККБ5,ККБ6.</u>	камера	1	
137	Монтаж кондиціонерів. [при роботі на висоті від 5 до 15 м]	шт	6	
138	Трубопроводи з мідних труб , діаметр зовнішній до 18 мм	м	290	
139	Трубопроводи з мідних труб , діаметр зовнішній до 28 мм	м	250	
140	Монтаж комплекту автоматики	шт	6	
141	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	25	
142	Установлення клапанів вогнезатримувальних	клапан	46	
143	Установлення дросель-клапанів	клапан	139	
144	Установлення ґрат з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	188	
145	Установлення ґрат з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1 до 1,5 м2	ґрати	2	

1	2	3	4	5
146	Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	223,88	
147	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	676,7	
148	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	434,4	
149	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	61,6	
150	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	122,8	
151	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	199	
152	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	1,2	
153	Установлення металевих дифузорів, витяжних	шт	39	
154	Ізоляція припливних повітроводів б= 20 мм	м2	194,5	
<u>Розділ 3. Улаштування В1-В27</u>				
155	Установлення вентиляторів	шт	24	
156	Установлення вставок гнучких	м2	1,5	
157	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	33	
158	Установлення клапанів вогнезатримувальних	клапан	20	
159	Установлення дросель-клапанів	клапан	56	
160	Установлення металевих дифузорів, витяжних	шт	46	
161	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу В [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	3,104	
162	Прокладання повітроводів діам. до 600 мм з оцинкованої сталі класу В [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	16	
163	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу В [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	33,55	
164	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	1,2	
165	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	8	
<u>Розділ 4. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ</u>				
166	Установлення клапанів комбінованих балансувальних клапанів діаметром до 25 мм	клапан	5	
167	Установлення клапанів комбінованих балансувальних клапанів діам. 32 мм	клапан	1	
168	Установлення фільтрів діаметром до 25 мм	фільтр	5	
169	Установлення фільтрів діаметром до 32 мм	фільтр	1	
170	Прокладання трубопроводу з труб сталевих діаметром 20 мм	м	48	
171	Прокладання трубопроводу з труб сталевих діаметром 25 мм	м	74	
172	Прокладання трубопроводу з труб сталевих діаметром 32 мм	м	66	
173	Прокладання трубопроводу з труб сталевих діаметром 40 мм	м	75	
174	Прокладання трубопроводу з труб сталевих діаметром 50 мм	м	147	
175	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	410	
176	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	2	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 5. Кондиціонування - Спліт-система.</u>			
177	Установлення спліт систем (внутрішній блок)	блок	1	
178	Установлення спліт систем (зовнішній блок)	блок	1	
179	Установлення насосів	вузол	1	
180	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм ²	м	10	
181	Трубопроводи з мідних труб	м	20	
182	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	20	
183	Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових [поліпропіленових] діаметром 25 мм	м	20	
	<u>Локальний кошторис 02-01-07 на пусконаладжувальні роботи вентиляції</u>			
184	Система ел.з виходом на щит	система	1	
185	Система ел.з виходом на щит	система	2	
186	Система ел.з виходом на щит	система	1	
187	Система ел.з виходом на щит	система	1	
188	Система ел.з виходом на щит	система	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-08 на водопровод та каналізація</u>			
	<u>Відділ 1. ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
189	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	29	
190	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	30	
	<u>Розділ 2. Господарчо-питний водопровід В1.</u>			
191	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	50	
192	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	100	
193	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	40	
194	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	5	
	<u>Розділ 3. Гаряче водопостачання Т3, Т4</u>			
195	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	50	
196	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	100	
197	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	50	
198	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	150	
	<u>Розділ 4. Побутова каналізація К1</u>			
199	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	20	

1	2	3	4	5
200	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм <u>Розділ 5. Дошова каналізації</u>	м	106	
201	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	м3	12,8	
202	Розбирання трубопроводів каналізації діаметром 110 мм <u>Відділ 2. МОНТАЖНІ РОБОТИ</u> <u>Розділ 1. Обладнання</u>	м	80	
203	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	12	
204	Установлення чаш [унітазів] підлогових	к-т	19	
205	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	32	
206	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	3	
207	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	к-т	8	
208	Установлення біде	к-т	1	
209	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води <u>Розділ 2. Господарчо-питний водопровід В1.</u>	к-т	1	
210	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	100	
211	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	150	
212	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	40	
213	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	5	
214	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	140	
215	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм <u>Розділ 3. Гаряче водопостачання Т3, Т4</u>	шт	6	
216	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	60	
217	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	200	
218	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	50	
219	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	150	
220	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену <u>Розділ 4. Побутова каналізація К1</u>	м	330	
221	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	100	
222	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	200	

1	2	3	4	5
223	Укладання футляра із поліетиленових труб діаметром 315 мм	м	6	
224	Установлення клапанів, діаметром 50 мм	шт	1	
225	Установлення дверцят пластмасових	шт	5	
226	Ущільнення випуску	ввід	1	
227	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	3	
228	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	1	
229	Установлення насосів	шт	4	
	<u>Розділ 5. Дощова каналізація</u>			
230	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	4	
231	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм	м	100	
232	Установлення дверцят пластмасових	шт	3	
	<u>Локальний кошторис 02-01-09 на відеоспостереження</u>			
	<u>Розділ 1. Обладнання відеонагляду</u>			
233	Монтаж - Кліматична серверна шафа 19", 15U, 628x450, CSV 15U-450	шт	1	
234	Монтаж блока комутації телевізійних камерних кабелів, кількість рознімачів 3	шт	1	
235	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	1	
236	Апаратура настінна	шт	31	
237	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	2	
238	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	1	
239	Установлення приладів	шт	1	
240	Установлення приладів	шт	2	
241	Конструкції для установлення приладів	шт	2	
242	Установлення апаратури настільної, маса до 0,03 т	шт	1	
243	Конструкції для установлення приладів	шт	1	
244	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
	<u>Розділ 2. Кабелі та дроти</u>			
245	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	1850	
246	Вмикання кабельних перемичок між секціями одного статива з укладанням у кабельному каналі	шт	30	
	<u>Розділ 3. Вироби і матеріали</u>			
247	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	950	
248	Прокладання коробів пластикових	м	10	
	<u>Локальний кошторис 02-01-011 на електротехнічні рішення</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
249	Демонтаж кабелю	м	10000	
250	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	350	
251	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	500	
252	Демонтаж групових щитків	шт	8	
253	Очищення приміщень від сміття	т	3	
254	Навантаження сміття вручну	т	3	
	<u>Розділ 2. Електротехнічне обладнання</u>			
255	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	3	

1	2	3	4	5
256	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
257	Монтаж шафи розподільної - ШР1,ЩР2,ЩР3,ЩР4,ЩР5,ЩР6,ЩР7,ЩР8,ЩР9	пристрій	9	
258	Монтаж увідно-розподільних пристроїв - ШРт-1,ЩРт-2,ЩРт-3,ЩРт-4,ЩРт5,ЩРк-1,ЩРт6,ЩРк2,ЩРт-7,,ЩРк-3,ЩРк-4,ЩРВ-1,ЩРВ-2;ЩРВ-3;ЩРК	шафа	15	
259	Монтаж увідно-розподільних пристроїв -щитів розподільчих освітлення ЩО1,ЩО2,ЩО3,ЩО4,ЩО5;ЩО6;ЩО7;ЩО8.	шафа	8	
260	Монтаж - щитів розподільчих освітлення ЩАО1- ЩАО8. <u>Розділ 3. Світлотехнічне обладнання.</u>	шт	8	
261	Монтаж світильників	шт	820	
262	Прожектор, що установлюється окремо, на сталевій конструкції на покрівлі будинку	шт	9	
263	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. <u>Розділ 4. Електроустановочні вироби</u>	шт	17	
264	Монтаж пристрою сигнально-блокувального	шт	100	
265	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	шт	454	
266	Вимикач одноклавішний заглибленого типу при схованій проводці	шт	172	
267	Установлення розподільних коробок	шт	1219	
268	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі листової сталі перерізом 100 мм ²	м	20	
269	Установлення коробок <u>Розділ 5. Електромонтажні вироби</u>	шт	20	
270	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	10000	
271	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	м	1500	
272	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	210	
273	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 400 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] <u>Розділ 6. Кабельно-провідникова продукція</u>	м	51	
274	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	10400	
275	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	8400	
276	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	м	3000	
277	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у коробах	м	1000	
278	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 120 мм ² у лотках	м	550	
279	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм ² до 10 мм ² на скобах	м	100	
280	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	2000	
281	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм ² до 16 мм ² на скобах	м	400	

1	2	3	4	5
282	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	2000	
283	Прокладання проводів	м	700	
	<u>Розділ 7. Антізледеніння.</u>			
284	Монтаж - щита ЩЛО	шт	1	
285	Прокладання нагрівального кабелю	м	115	
	<u>Розділ 8. Матеріали</u>			
286	Заземлювач вертикальний з кутової сталі	шт	3	
287	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової	м	46	
288	Укладання сигнальної стрічки в траншею	м	5	
289	Прокладання поліетиленових труб, діаметром 100 мм	м	5	
290	Труба сталева, діаметр до 100 мм	м	3	
	<u>Локальний кошторис 02-01-013 на автоматизація вентиляційних систем</u>			
	<u>Розділ 1. ЩКВ - Щит керування вентиляційними системами</u>			
291	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа]	шт	1	
292	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (лампа)	шт	2	
	<u>Розділ 2. ЩСВС-Щит сигналізації вентиляційних систем</u>			
293	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа]	шт	1	
294	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (лампа)	шт	92	
295	Апарат керування	шт	2	
	<u>Розділ 3. Кабельно-проводникова продукція</u>			
296	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	3185	
297	Прокладання коробів металевих	м	75	
298	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	300	
299	Прокладання коробів пластикових	м	20	
	<u>Локальний кошторис 02-01-014 на структуровані кабельні мережі</u>			
	<u>Розділ 1. Обладнання та апаратура СКМ</u>			
300	Монтаж шафи	шафа	3	
301	Монтаж вентилятора	шт	3	
302	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	
303	Комутатор - монтаж	шт	9	
304	Установлення апаратури настільної	шт	17	
305	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	3	
306	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	32	
307	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	10	
308	Конструкції для установлення приладів	шт	22	
309	Установлення апаратури настільної, маса до 0,03 т	шт	6	
310	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	3	
311	Установлення вимикачів	шт	6	
312	Установлення розеток	шт	69	

1	2	3	4	5
313	Установлення розеток <u>Розділ 2. Кабелі та дроти</u>	шт	17	
314	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	7280	
315	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	407	
316	Установлення люків підлогових <u>Розділ 3. Вироби і матеріали</u>	шт	34	
317	Улаштування лотків	м	120	
318	Монтаж консолі стельової	шт	200	
319	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	3000	
320	Прокладання коробів пластикових	м	30	
321	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм <u>Локальний кошторис 02-01-016 на охоронна сигналізація</u> <u>Розділ 1. Обладнання охоронної сигналізації</u>	м	220	
322	Монтаж пиладів	шт	1	
323	Монтаж акумулятора	шт	1	
324	Монтаж приладів <u>Розділ 2. Кабелі та дроти</u>	шт	85	
325	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг <u>Розділ 3. Монтажні вироби і матеріали</u>	м	1305	
326	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	1000	
327	Прокладання коробів пластикових <u>Локальний кошторис 02-01-018 на системи зв'язку</u> <u>Розділ 1. Обладнання телефонного зв'язку</u>	м	20	
328	Монтаж приладу <u>Розділ 2. Обладнання сигнального зв'язку</u>	шт	1	
329	Пульт керування	шт	1	
330	Монтаж приладів у приміщенні <u>Розділ 3. Кабелі і дроти</u>	шт	6	
331	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг <u>Розділ 4. Монтажні вироби і матеріали</u>	м	150	
332	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм <u>Локальний кошторис 02-01-020 на мережева сонячна станція (учбовий корпус)</u> <u>Розділ 1. Обладнання мережевої сонячної станції</u>	м	100	
333	Монтаж фотоелектричних модулів	шт	57	
334	Монтаж інвертора	шт	1	
335	Монтаж адаптера до інвертора	комплект	1	
336	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,8	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Кабельні вироби</u>			
337	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм ²	м	600	
338	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	125	
	<u>Розділ 3. Щитове обладнання</u>			
339	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 25 кг	шт	1	
340	Монтаж запобіжника	шт	6	
341	Монтаж обмежувача	шт	3	
	<u>Розділ 4. Електромонтажні вироби та матеріали</u>			
342	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	30	
	<u>Локальний кошторис 02-01-022 на система блискавкозахисту</u>			
	<u>Розділ 1. Блискавкоприймачі і струмовідводи</u>			
343	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	1200	
344	Монтаж тримачів	шт	980	
345	Монтаж щогли блискавкоприймача	шт	4	
346	Монтаж тримачів, злучників	шт	373	
347	Коробка кінцева	шт	26	
348	Прокладання труб(поліпроп.) для монтажу блискавкозахисту діам. 20 мм	м	52	
	<u>Розділ 2. Заземлювач</u>			
349	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	208	
350	Монтаж злучників	шт	26	
351	Заземлювач вертикальний	шт	52	
352	Прокладання антикорозійної стрички 50 мм	м	208	
353	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	52	
	<u>Локальний кошторис 02-01-023 на система контролю та управління доступом</u>			
354	Монтаж щитка	шт	1	
355	Монтаж контролера	шт	1	
356	Акумулятор монтаж	шт	1	
357	Монтаж сповіщувача	шт	1	
358	Монтаж приладів	шт	2	
	<u>Розділ 1. Кабелі та дроти</u>			
359	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	85	
	<u>Розділ 2. Монтажні вироби і матеріали</u>			
360	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	40	

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва
39/КПКАД - Навчальний корпус.

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на архітектурні рішення**

II - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13,15 у Святошинському районі м. Києва. НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОРПУС.

Основа:
креслення (специфікації) № 39/КПКАД-АР.2

Кошторисна вартість	51857,587 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	96,57207 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	15059,757 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР3-2-1	Демонтаж стін та перегородок з керамічної цегли на цементно-піщаному розчині	10 м3	4,5	<u>25575,83</u>	<u>9315,43</u>	115091	73172	<u>41919</u>	<u>117,6840</u>	<u>529,58</u>
					16260,40	4202,71			18912	26,6694	120,01
2	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	1,83	<u>31016,85</u>	<u>1794,52</u>	56761	53440	<u>3284</u>	<u>221,2440</u>	<u>404,88</u>
		кількість: 20+163			29202,00	821,53			1503	4,8265	8,83
3	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	3,5847	<u>6877,32</u>	-	24653	24653	-	<u>53,6160</u>	<u>192,2</u>
		кількість: 1,2*2,1*20+0,9*2,1*163			6877,32	-			-	-	-
4	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	9,393	<u>1023,59</u>	-	9615	9615	-	<u>7,9800</u>	<u>74,96</u>
		кількість: (1,2+2,1*2)*20+(0,9+2,1*2)*163			1023,59	-			-	-	-
5	КР6-16-1	Знімання дверних [віконних] наборів урізних	100 шт	1,83	<u>3294,47</u>	-	6029	6029	-	<u>26,1840</u>	<u>47,92</u>
					3294,47	-			-	-	-
6	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	12,888	<u>2778,64</u>	<u>60,93</u>	35811	35026	<u>785</u>	<u>21,6000</u>	<u>278,38</u>
		кількість: 4296*0,3			2717,71	22,85			294	0,1361	1,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток кількість: 4296*0,7	100м2	30,072	<u>15537,21</u> 15388,27	<u>148,94</u> 55,84	467235	462756	<u>4479</u> 1679	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>3349,18</u> 10
8	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби кількість: 4564-1141	100м2	34,23	<u>5631,70</u> 5631,70	<u>-</u> -	192773	192773	<u>-</u> -	<u>44,7600</u> -	<u>1532,13</u> -
9	КБ15-76-1	Демонтаж каркасу підвісних стель Н1=0,7 Н2=1,15 Н5=0 Н6=0	100м2	11,41	<u>19892,11</u> 19892,11	<u>-</u> -	226969	226969	<u>-</u> -	<u>135,1917</u> -	<u>1542,54</u> -
10	КБ15-76-2	Демонтаж плит стельових в каркас стелі Н1=0,7 Н2=1,15 Н4=1,15 Н5=0 Н6=0	100м2	11,41	<u>2385,06</u> 2385,06	<u>-</u> -	27214	27214	<u>-</u> -	<u>16,2095</u> -	<u>184,95</u> -
11	КР11-50-2	Демонтаж оздоблення по стінам та перегородкам із цегли, що не демонтуються	100м2	105,275	<u>8573,29</u> 7991,58	<u>581,71</u> 266,31	902553	841314	<u>61239</u> 28036	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>6686,65</u> 164,71
12	КР7-2-7	Демонтаж оздоблення (кахель) , та усунення зон руйнування в осях К-Л/4-6,9/10-Д,14-16/А,6-11/А.	100м2	0,65	<u>15537,21</u> 15388,27	<u>148,94</u> 55,84	10099	10002	<u>97</u> 36	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>72,39</u> 0,22
13	КР8-2-1	Демонтаж матеріалу - , для подальшого ремонту, покрівлі	100м2	1,5	<u>4214,13</u> 4153,57	<u>60,56</u> 56,90	6321	6230	<u>91</u> 85	<u>33,0120</u> 0,3917	<u>49,52</u> 0,59
14	КР7-2-8	Демонтаж оздоблення ґанків сходів в підвал та оздоблення стін приямків цих сходів в осях 1/А-Б,4-6/Д,11-13/Д.	100м2	1,53	<u>10269,99</u> 8436,11	<u>1833,88</u> 808,63	15713	12907	<u>2806</u> 1237	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>93,42</u> 8,08
15	КР11-41-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Демонтаж оздоблення цоколю (зовні).	100м2	2,24	<u>18596,07</u> 18411,17	<u>184,90</u> 169,60	41655	41241	<u>414</u> 380	<u>111,2928</u> 1,0549	<u>249,3</u> 2,36
16	КР18-50-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Демонтаж вимощення.	1м2	650	<u>204,16</u> 204,16	<u>-</u> -	132704	132704	<u>-</u> -	<u>1,4400</u> -	<u>936</u> -
17	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Демонтаж металевих шафів на другому поверсі	1т	0,8	<u>13030,68</u> 13030,68	<u>-</u> -	10425	10425	<u>-</u> -	<u>74,5164</u> -	<u>59,61</u> -
18	КБ10-20-1 +	ДЕМОНТАЖ-Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 8,505+5,6925+0,64 Н1=0,8 Н6=0	100м2	0,148375	<u>29157,17</u> 29079,71	<u>-</u> -	4326	4315	<u>-</u> -	<u>183,6768</u> -	<u>27,25</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ10-20-2 +	ДЕМОНТАЖ Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 12,6+2,4+3,9 Н1=0,8 Н6=0	100м2	0,189	<u>23123.69</u> 23073,71	<u>-</u> -	4370	4361	<u>-</u> -	<u>143.5200</u> -	<u>27.13</u> -
20	КБ10-20-3 +	ДЕМОНТАЖ Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Н1=0,8 Н6=0	100м2	0,024	<u>17531.33</u> 17494,35	<u>-</u> -	421	420	<u>-</u> -	<u>108.8160</u> -	<u>2.61</u> -
21	КБ10-20-4 +	ДЕМОНТАЖ Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 12,8+3,525 Н1=0,8 Н6=0	100м2	0,16325	<u>13402.61</u> 13376,58	<u>-</u> -	2188	2184	<u>-</u> -	<u>83.2032</u> -	<u>13.58</u> -
22	КБ10-20-4 +	ДЕМОНТАЖ - Заповнення прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (вітражних металопластикових систем) кількість: 58+28,9+152,8+13,2+162,1+170, 6+2,7+3,6+4+4,7+5,3+8,1+9,4+15,8+28,7 Н1=0,8 Н6=0	100м2	6,679	<u>13402.61</u> 13376,58	<u>-</u> -	89516	89342	<u>-</u> -	<u>83.2032</u> -	<u>555.71</u> -
23	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: R2(566*0,8)	100 т	4,528	<u>4599.44</u> 499,76	<u>4099.68</u> 1698,11	20826	2263	<u>18563</u> 7689	<u>3.9720</u> 10,2648	<u>17.99</u> 46,48
24	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: 566*0,2	1 т	113,2	<u>246.10</u> 246,10	<u>-</u> -	27859	27859	<u>-</u> -	<u>1.9560</u> -	<u>221.42</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2431127	2297214	<u>133677</u> 59851		<u>17149.3</u> 363,03
		Разом будівельні роботи, грн.					2431127				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					236 2357065 1307291 2101,47 508009 3738418				
		Всього по розділу 1					3738418				
		Розділ 2. Ремонтні роботи									
25	КРЗ-10-1	Ремонтні роботи Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином. Похилі тріщини з максимальною шириною розкриття до 2 мм та довжиною до 1 мм. Не несучих стінах - ремонт виконувати шляхом розчищення вимитих швів кладки від продуктів руйнування та заповнення їх цементно-полімерним розчином.	10 м	0,8	<u>2737.05</u> 1129,70	<u>23.35</u> 21,41	2190	904	<u>19</u> 17	<u>7.7760</u> 0,1332	<u>6.22</u> 0,11
26	ХБ1-5-2	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм кількість: 8*0,5	100м2	0,04	<u>75594.90</u> 5472,60	<u>-</u> -	3024	219	<u>-</u> -	<u>36.7560</u> -	<u>1.47</u> -
27	КРЗ-10-1	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином. Переривчасті малопомітні вертикально-похилі волосяні тріщини з шириною розкриття приблизно до 1,0мм на поверхні шару оздоблювальної штукатурки, яка накладена безпосередньо на цегляну поверхню стіни будівлі - розчистити, промити водою і зашпарувати цементно-полімерним розчином, в - (1 поверх-в 1-2; в осях 15-16/А-Г; 2-4й поверхи-в осях Ж-И/5-7)	10 м	4,5	<u>2737.05</u> 1129,70	<u>23.35</u> 21,41	12317	5084	<u>105</u> 96	<u>7.7760</u> 0,1332	<u>34.99</u> 0,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	ХБ1-5-2	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм кількість: 45*0,5	100м2	0,225	<u>75594.90</u> 5472,60	<u>-</u> -	17009	1231	<u>-</u> -	<u>36.7560</u> -	<u>8.27</u> -
29	КР11-10-9	На ділянці сітки волосяних тріщин несилового характеру в штукатурному шарі оздобленню зовнішніх стін - демонтувати шар штукатурки, та поштукатурити цю ділянку наново цементно-полімерним розчином по сітці (1 поверх-вісі 1-2/А-Б; 7-12/В-Д; 14-17/А-Г; 2-й поверх-вісі 1-2/А-Б; 5-7/Ж-И; 15-17/В-Г; 3-4-й поверх-осі 5-7/Ж-И);	100м2	0,57	<u>79820.47</u> 68046,11	<u>872.57</u> 399,46	45498	38786	<u>497</u> 228	<u>389.1240</u> 2,3468	<u>221.8</u> 1,34
30	КР13-11-1	Обклеювання стін склосіткою	100м2	0,57	<u>7421.41</u> 7416,42	<u>2.33</u> 2,14	4230	4227	<u>1</u> 1	<u>49.2360</u> 0,0133	<u>28.06</u> 0,01
31	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолониста кількість: 57*1,13	м2	64,41	<u>47.50</u> -	<u>-</u> -	3059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КР12-66-1	Протравлення поверхні ґрунтовкой СТ99 - 2 шари Н1=2	100м2	0,57	<u>2442.92</u> 2442,92	<u>-</u> -	1392	1392	<u>-</u> -	<u>19.4160</u> -	<u>11.07</u> -
33	С111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99 кількість: 57*0,2*2	л	22,8	<u>285.62</u> -	<u>-</u> -	6512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	ХБ1-5-2	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,57	<u>75594.90</u> 5472,60	<u>-</u> -	43089	3119	<u>-</u> -	<u>36.7560</u> -	<u>20.95</u> -
35	КР11-2-9	Сліди тривалого замочування/зволоження, відшарування оздобленого шару та наявність локальних ділянок з пліснявою-зняти оздоблюваний прошарок (штукатурку) на стінах - демонтувати оздоблення (штукатурку), обробити - ґрунтовка СТ 99, та поштукатурити цементно-полімерним розчином по сітці - ушкоджені ділянки : 1поверх- 1-2/А-Б; 7-12/В-Д; 5-7/Ж-И; 14-17/А-Г; 2-й поверх- 1-2/А-Б; 5-7/Ж-И; 7-11/В-Г; 15-17/В-Г; осі А/19, 3-4-й поверх- 5-7/Ж-И).	100м2	1,85	<u>46353.74</u> 46303,60	<u>-</u> -	85754	85662	<u>-</u> -	<u>310.9920</u> -	<u>575.34</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C1425-11700 варіант 1	Розчин готовий	м3	4,07	<u>3300.00</u> -	<u>-</u> -	13431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	KP13-11-1	Обклеювання стін склосіткою	100м2	1,85	<u>7421.41</u> 7416,42	<u>2,33</u> 2,14	13730	13720	<u>4</u> 4	<u>49,2360</u> 0,0133	<u>91,09</u> 0,02
38	C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста кількість: 185*1,13	м2	209,05	<u>47.50</u> -	<u>-</u> -	9930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	KP12-66-1	Протравлення поверхні ґрунтовкой СТ99 - 2 шари Н1=2	100м2	1,85	<u>2442.92</u> 2442,92	<u>-</u> -	4519	4519	<u>-</u> -	<u>19,4160</u> -	<u>35,92</u> -
40	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99 кількість: 185*0,2*2	л	74	<u>285.62</u> -	<u>-</u> -	21136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	ХБ1-5-2	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	1,85	<u>75594.90</u> 5472,60	<u>-</u> -	139851	10124	<u>-</u> -	<u>36,7560</u> -	<u>68</u> -
42	KP3-10-1	Тріщини які з'явилися замоканням/зволоженням в оздобленні з максимальною шириною розкриття до 1мм та ділянки відшарування захисного шару, а також випадання розчину зі швів між плитами- розчистити, промити водою і защипувати цементно-полімерним розчином , та оштукатурити по сітці. Ушкоджені ділянки: підвал-в вісях 6-14/А-Д, 7-8/Д-Е, 5-7/Ж-К	10 м	1	<u>4618.05</u> 1129,70	<u>23,35</u> 21,41	4618	1130	<u>23</u> 21	<u>7,7760</u> 0,1332	<u>7,78</u> 0,13
43	ХБ1-5-1	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,05	<u>74135.69</u> 4013,39	<u>-</u> -	3707	201	<u>-</u> -	<u>27,2760</u> -	<u>1,36</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	KP11-4-9	В локальних ділянках пошкодження плит (несучі конструкції даху) навколо затікань та проходження інженерних мереж з відшаруванням оздоблювального шару та подекуди руйнацією розчину між стиками плит - зняти оздоблюваний прошарок (штукатурку) -грунтівка Ceresit СТ 99 ,та поштукатурити (зашпарувати) цементно-полімерним розчином , за спеціальною технологією (інформація в звіті відсутня). Розташування даних ділянок: 2 поверх-вісі 1-2/А-В; 7-8/В-Г; 9-11/В-Г; кут приміщення по А/19; 4 поверх- Ж-ІІ/5-7.	100м2	0,65	<u>66061.41</u> 57464,14	<u>866,53</u> 527,56	42940	37352	<u>563</u> 343	<u>381.4920</u> 3,1896	<u>247.97</u> 2,07
45	KP12-66-1	Протравлення поверхні ґрунтовкой СТ99 - 2 шари Н1=2	100м2	0,65	<u>2442.92</u> 2442,92	<u>-</u> -	1588	1588	<u>-</u> -	<u>19.4160</u> -	<u>12.62</u> -
46	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99 кількість: 65*0,2*2	л	26	<u>285.62</u> -	<u>-</u> -	7426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	ХБ1-5-1	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,65	<u>74135.69</u> 4013,39	<u>-</u> -	48188	2609	<u>-</u> -	<u>27.2760</u> -	<u>17.73</u> -
48	KP11-4-9	В локальних ділянках пошкодження плит навколо затікань та проходження інженерних мереж з відшаруванням оздоблювального шару та подекуди руйнацією розчину між стиками плит - зняти оздоблюваний прошарок (штукатурку) , обробити -грунтівка СТ 99 , та поштукатурити (зашпарувати) цементно-полімерним розчином , за спеціальною технологією (інформація в звіті відсутня). Розташування даних ділянок: див. розділ АР	100м2	2	<u>65479.70</u> 57464,14	<u>284.82</u> 261,25	130959	114928	<u>570</u> 523	<u>381.4920</u> 1,6250	<u>762.98</u> 3,25
49	KP13-11-1	Обклеювання стін склосіткою	100м2	2	<u>7421.41</u> 7416,42	<u>2.33</u> 2,14	14843	14833	<u>5</u> 4	<u>49.2360</u> 0,0133	<u>98.47</u> 0,03
50	C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста кількість: 200*1,13	м2	226	<u>47.50</u> -	<u>-</u> -	10735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	KP12-66-1	Протравлення поверхні ґрунтовкой СТ99 - 2 шари	100м2	2	<u>2442.92</u> 2442,92	<u>-</u> -	4886	4886	<u>-</u> -	<u>19.4160</u> -	<u>38.83</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H1=2									
52	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	80	<u>285.62</u>	<u>-</u>	22850	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		кількість: 200*0,2*2			-	-			-	-	-
53	ХБ1-5-1	Улаштування горизонтальної	100м2	2	<u>74135.69</u>	<u>-</u>	148271	8027	<u>-</u>	<u>27.2760</u>	<u>54.55</u>
		двокомпонентної полімерцементної			4013,39	-			-	-	-
		обмазувальної гідроізоляції із									
		застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2									
		рази товщиною 2,5 мм									
54	КР8-18-1	На покрівлі точкові-зосереджені	100 м	0,54	<u>68618.59</u>	<u>149.52</u>	37054	8739	<u>81</u>	<u>109.9800</u>	<u>59.39</u>
		протікання навколо виходу стояків			16182,46	140,47			76	0,9670	0,52
		інженерних мереж та шахт (інформація в									
		звіті відсутня) - демонтувати прошарок									
		руберойду та ц/п стяжки та прошарок									
		утеплювача в цих місцях. -Вкласти новий									
		прошарок утеплювача (товщини, як									
		демонтували) ,зробити нову ц/п стяжку ,									
		та вкласти нові прошарки руберойду (див.									
		АР). (осі 1-2/А-В; 7-8/В-Г; 9-11/В-Г; А/19; Ж-									
		И/5-7);									
55	КР8-19-2	Пошкоджені ділянки руберойду в місцях	100 м	1,25	<u>54824.04</u>	<u>141.95</u>	68530	19294	<u>177</u>	<u>101.2920</u>	<u>126.62</u>
		заведення на парапетах по осям Д та А -			15434,87	133,36			167	0,9180	1,15
		демонтувати до конструкції парапету									
		разом з пошкодженим утеплювачем , та									
		змонтувати нові прошарку слою разом з									
		утеплювачем (2 прошарки руберойду) в									
		цих містах. бортиків парапетів-									
		облаштувати їх (інформація в звіті									
		відсутня).									
56	КР8-52-4	Заміна водоприймальних воронок в вісях 21-	100шт	0,03	<u>15356.20</u>	<u>-</u>	461	460	<u>-</u>	<u>100.6800</u>	<u>3.02</u>
		23/А			15341,62	-			-	-	-
57	& С130-	Воронка покрівельна	шт	3	<u>4326.97</u>	<u>-</u>	12981	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	1156-1Ф				-	-			-	-	-
58	КР3-12-1	Отвори утворені в підвалі при прокладці	1 м3	3	<u>12322.75</u>	<u>369.05</u>	36968	23138	<u>1107</u>	<u>53.0880</u>	<u>159.26</u>
		комунікацій закласти керамічною цеглою			7712,62	230,09			690	1,3939	4,18
		на ц.п. розчині М100, та оштукатурити									
		цементно -полімерним розчином									
		Разом прямі витрати по розділу 2					1023676	406172	<u>3152</u>		<u>2693.76</u>
									2170		13,41
		Разом будівельні роботи, грн.					1023676				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					614352				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					408342 212347 324,86 78531 1236023				

		Всього по розділу 2					1236023				
59	KP5-8-7	Розділ 3. Стіни, та перегородки з цегли. <i>Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2</i>	100 м2	1,3939	<u>92090.53</u> 42737,95	<u>875.48</u> 803,03	128365	59572	<u>1220</u> 1119	<u>283,7280</u> 4,9950	<u>395.49</u> 6,96
60	KP3-12-1	<i>Закладання прорізів після демонтажу цеглою М100 не ц./п.розчині М75 армована</i>	1 м3	2	<u>12164.50</u> 7712,62	<u>369.05</u> 230,09	24329	15425	<u>738</u> 460	<u>53,0880</u> 1,3939	<u>106.18</u> 2,79
61	KP3-32-1	<i>Армування кладки стін та інших конструкцій</i>	1 т	0,41688	<u>18094.69</u> 18094,69	<u>-</u> -	7543	7543	<u>-</u> -	<u>122,9760</u> -	<u>51.27</u> -
62	& C111-1780-1-13	Сітка кладочна ГОСТ 23279-85	тн	0,41688	<u>36450.52</u> -	<u>-</u> -	15195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	KБ7-44-10	<i>Укладання перемичок масою до 0,3 т</i>	100шт	0,47	<u>9332.32</u> 3651,12	<u>4958.86</u> 2307,90	4386	1716	<u>2331</u> 1085	<u>25,7520</u> 14,7949	<u>12.1</u> 6,95
64	K582821-555	Перемички з/б марки 1ПБ16-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	41	<u>137.10</u> -	<u>-</u> -	5621	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	K582821-560	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	6	<u>267.87</u> -	<u>-</u> -	1607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					187046	84256	<u>4289</u> 2664		<u>565.04</u> 16,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					187046 98501 86920 45438 69,81 16876 232484				

		Всього по розділу 3					232484				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Опорядження зовнішніх стін . (Стіна Сн-1.).Утеплення та вертикальна гідроізоляція цоколю на клею з елементами механічного кріплення вище рівня землі до відм. +0.000(існуючого оздоблення фасаду)									
66	ХБ4-3-2	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 4 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від впливу води Н1=0,75	100 м2	2,713	<u>169055.61</u> 3630,15	<u>-</u> -	458648	9849	<u>-</u> -	<u>23.8230</u> -	<u>64.63</u> -
67	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	2,713	<u>88543.15</u> 84180,40	<u>-</u> -	240218	228381	<u>-</u> -	<u>501.4320</u> -	<u>1360.39</u> -
68	С1555-303	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	21,92104	<u>646.30</u> -	<u>-</u> -	14168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	3255,6	<u>19.65</u> -	<u>-</u> -	63973	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	312	<u>20.44</u> -	<u>-</u> -	6377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	С1555-157	Маячні профілі металеві оцинковані	м.п.	8,9529	<u>6.28</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	С1555-153	Ґрунтовка високоадгезійна, скріплююча Тепловер	л	46,121	<u>31.02</u> -	<u>-</u> -	1431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	С1555-214 варіант 1	Утеплювач - плити з екструдованого пінополістиролу (XPS), Y=25-30кг/м (кріпити фасадними дюбелями з тарільчастою головкою) - 100мм кількість: 271,3*1,2	м2	325,56	<u>405.93</u> -	<u>-</u> -	132155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	С111-2012- 15	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 77	кг	1030,94	<u>146.36</u> -	<u>-</u> -	150888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	С1550-54	Акрилова фарба Ceresit CT 44 супер	кг	136,1926	<u>263.85</u> -	<u>-</u> -	35934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1103848	238230	<u>-</u> -		<u>1425.02</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1103848				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					865618 238230 117209 171,01 41338 1221057				
		Всього по розділу 4					1221057				
76	КР1-18-2	Розділ 5. Стіна Сн-2.Утеплення та вертикальна гідроізоляція фундаменту на клею з елементами механічного кріплення (на Н=1,0 м нижче рівня землі). Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2-для виконання робіт по гідроізоляції фундаменту)	100 м3	2,0882	<u>45431.09</u> 45431,09	- -	94869	94869	- -	<u>361.0800</u> -	<u>754.01</u> -
77	ХБ4-3-2	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 4 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від впливу води під тиском - один шар. Н1=1,25	100 м2	1,827	<u>281759.35</u> 6050,25	- -	514774	11054	- -	<u>39.7050</u> -	<u>72.54</u> -
78	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	1,827	<u>75462.56</u> 48126,23	- -	137870	87927	- -	<u>290.9160</u> -	<u>531.5</u> -
79	С1555-303	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	14,76216	<u>646.30</u> -	- -	9541	-	- -	- -	- -
80	С1555-214 варіант 1	Утеплювач - плити з екструдованого пінополістиролу (XPS), Y=25-30кг/м (кріпити фасадними дюбелями з тарільчастою головкою) - 100мм	м2	200,97	<u>405.93</u> -	- -	81580	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	ХБ4-3-2	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 4 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від впливу води під тиском - другий шар Н1=0,5	100 м2	1,827	<u>112703.74</u> 2420,10	<u>-</u> -	205910	4422	<u>-</u> -	<u>15.8820</u> -	<u>29.02</u> -
82	КР2-6-5	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	1,827	<u>11663.15</u> 11663,15	<u>-</u> -	21309	21309	<u>-</u> -	<u>75.6120</u> -	<u>138.14</u> -
83	С1555-106 варіант 3	Захисний шар - нетканий геотекстиль з додатковим термічним зміцненням Tiptex BS 25, поверхневою щільністю 300 г/м2 (виробн. компанії Low&Bonar)	м2	210,105	<u>67.39</u> -	<u>-</u> -	14159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 - після виконання гідроізоляції та утеплення фундаменту)	100 м3	2,0882	<u>28747.35</u> 28747,35	<u>-</u> -	60030	60030	<u>-</u> -	<u>228.4800</u> -	<u>477.11</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							1140042	279611	<u>-</u> -		<u>2002.32</u> -
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1140042 860431 279611 151832 240,27 58084 1291874				

Всього по розділу 5							1291874				
Розділ 6. Обробка ганків, стін приямків, вимощення навколо споруди, улаштування піддашку.											
85	КБ11-29-1	Обробка ганків та сходів в підвал (горизонтальні поверхні)	100м2	0,82	<u>33913.89</u> 32344,48	<u>95.61</u> 88,66	27809	26522	<u>78</u> 73	<u>214.7280</u> 0,5514	<u>176.08</u> 0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H4=1,15									
86	C111-2000-5	Клеюча суміш швидкотвердіюча Ceresit CM 14	кг	533	<u>33,42</u>	-	17813	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	C111-2000-1	Суміш суха модифікована для заповнення швів Ceresit	кг	33	<u>78,01</u>	-	2574	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
88	C111-1726	Плитка, типу - морозостійка, антиковзаюча	м2	83,64	<u>817,09</u>	-	68341	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 82*1,02			-	-			-	-	-
89	C1600-248	Хрестики пластмасові для укладання плитки	1000 шт	0,348	<u>127,72</u>	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	КБ15-25-2	Обробка ганків та наружних сходів в підвал (вертикальні поверхні)	100м2	0,36	<u>54461,32</u>	<u>90,30</u>	19606	19133	<u>33</u>	<u>352.8246</u>	<u>127,02</u>
					53145,97	83,73			30	0,5208	0,19
		H2=1,15 H4=1,15									
91	C111-2000-5	Клеюча суміш швидкотвердіюча Ceresit CM 14	кг	187	<u>33,42</u>	-	6250	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	C111-2000-1	Суміш суха модифікована для заповнення швів Ceresit	кг	16	<u>78,01</u>	-	1248	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
93	C111-1726	Плитка, типу - морозостійка, антиковзаюча	м2	36,72	<u>817,09</u>	-	30004	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 36*1,02			-	-			-	-	-
94	C1600-248	Хрестики пластмасові для укладання плитки	1000 шт	0,26	<u>127,72</u>	-	33	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	КБ15-25-2	Обробка стін прямокутників наружних сходових клітин в підвал	100м2	0,35	<u>54461,32</u>	<u>90,30</u>	19061	18601	<u>32</u>	<u>352.8246</u>	<u>123,49</u>
					53145,97	83,73			29	0,5208	0,18
		H2=1,15 H4=1,15									
96	C111-2000-5	Клеюча суміш швидкотвердіюча Ceresit CM 14	кг	182	<u>33,42</u>	-	6082	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	C111-2000-1	Суміш суха модифікована для заповнення швів Ceresit	кг	16	<u>78,01</u>	-	1248	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
98	C111-1726	Плитка, типу - морозостійка, антиковзаюча	м2	35,7	<u>817,09</u>	-	29170	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 35*1,02			-	-			-	-	-
99	C1600-248	Хрестики пластмасові для укладання плитки	1000 шт	0,253	<u>127,72</u>	-	32	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Улаштування вимощення навколо споруди, Шириною 1500 мм, під пандусами (412 м2). Глиняний замок 150-200мм.;	1 м3	72,1	<u>2386,63</u>	<u>268,85</u>	172076	89073	<u>19384</u>	<u>9.7200</u>	<u>700,81</u>
100	КБ8-4-1				1235,41	119,86			8642	0,7866	56,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	KP7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	4,12	<u>7820.22</u> 1513,01	<u>601.69</u> 241,79	32219	6234	<u>2479</u> 996	<u>11.1480</u> 1,5131	<u>45.93</u> 6,23
102	KP18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	100м3	0,309	<u>6117.23</u> 6117,23	- -	1890	1890	- -	<u>46.8000</u> -	<u>14.46</u> -
103	C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	38,934	<u>1441.35</u> -	- -	56118	-	- -	- -	- -
104	KP18-42-3	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками	100м2	4,12	<u>3711.79</u> 1786,43	- -	15293	7360	- -	<u>12.6000</u> -	<u>51.91</u> -
105	KP18-42-4	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-3 Н1=2	100м2	4,12	<u>489.44</u> 442,35	- -	2016	1822	- -	<u>3.1200</u> -	<u>12.85</u> -
106	C1421-9872	Суміші асфальтобетонні гарячі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), з гумовим дрібняком, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 кількість: 39,552+9,888	т	49,44	<u>4303.96</u> -	- -	212788	-	- -	- -	- -
107	KP18-30-2	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	240	<u>365.40</u> 257,33	- -	87696	61759	- -	<u>1.8960</u> -	<u>455.04</u> -
108	K589921-A003	Поребрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74 Конструкцію піддашку в вісях 23/Б-Г-1 шт. див. КМ. Конструкцію піддашку в 23/Б-Г-1 шт. див. КМ. Улаштування оздоблення піддашків центрального входу , та в ,11-13/Д , 1/А-Б, Д/5-6, 5/К-Л, 5/Е-Ж, М/5-7 вхідної групи (козирька) - 6 шт.Піддашки (накриття) прямиків 3шт	шт	240	<u>274.38</u> -	- -	65851	-	- -	- -	- -
109	KP20-2-1	Улаштування піддашків кількість: 20,1+39,75+11,52	м2	71,37	<u>2987.27</u> 2979,53	- -	213201	212649	- -	<u>17.7480</u> -	<u>1266.67</u> -
110	C111-1814	Сталь кутова кількість: R1(0,49959)	т	0,5	<u>65180.99</u> -	- -	32590	-	- -	- -	- -
111	C188888-19 варіант 1	-Покрівля- оцинкований профільований лист з полімерним покриттям НС35-1000-0,7 кількість: 71,37*1,1	м2	78,507	<u>318.24</u> -	- -	24984	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	C1555-109 варіант 1	Підшивка низа - сталевий лист з полімерним покриттям товщ. 0,5мм	м2	78,507	<u>327.89</u>	<u>-</u>	25742	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
113	KB9-42-3	Оздоблення піддашків (козирків). (Фасадні касети "ТПК" або аналог з полімерним покриттям Н -930мм (L=18,54м.п.)Монтажні елементи в складі)*	100м2	0,29	<u>14755.10</u>	<u>2773.30</u>	4279	3277	<u>804</u>	<u>76.8000</u>	<u>22.27</u>
					11300,35	1120,19			325	7,1810	2,08
114	& C1-10-10	Фасадні касети «ТПК» або аналог з полімерним покриттям	м2	29	<u>1546.20</u>	<u>-</u>	44840	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
115	KB9-42-3	Фасонні елементи. (Оцинкований лист 0,5мм з полімерним покриттям. Н -500мм (L=7,2 м.п.)Монтажні елементи в складі)*	100м2	0,565	<u>14755.10</u>	<u>2773.30</u>	8337	6385	<u>1567</u>	<u>76.8000</u>	<u>43.39</u>
					11300,35	1120,19			633	7,1810	4,06
116	& C1-10-10 варіант 1	(Оцинкований лист 0,5мм з полімерним покриттям. Н -500мм (L=7,2 м.п.)Монтажні елементи в складі)*	м2	56,5	<u>526.20</u>	<u>-</u>	29730	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					1258965	454705	<u>24377</u>		<u>3039.92</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1258965		10728		69,9
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					779883				
		всього заробітна плата, грн.					465433				
		Загальновиробничі витрати, грн.					243082				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					373,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					90213				
		Всього будівельні роботи, грн.					1502047				

		Всього по розділу 6					1502047				
117	KB11-24-1	Розділ 7. Оздоблення сходових клітин тип СК-1. В осях 5-6/Л-М;Оздоблення сходових клітин тип СК-1.В осях 5-7/Е-Ж;Оздоблення сходових клітин тип СК-1. В осях 11-12/Г-Д;Оздоблення сходових клітин тип СК-1.В осях 1-2/А-Б; - ПІДЛОГА ТА СХОДИ Улаштування покриттів наливних товщиною 6 мм "з чіпсами" на лаку кількість: 125,4*5	100м2	6,27	<u>52038.84</u>	<u>53.12</u>	326284	266563	<u>333</u>	<u>232.7370</u>	<u>1459.26</u>
					42514,07	49,26			309	0,3064	1,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H4=1,15									
118	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	253,935	<u>14.81</u>	-	3761	-	-	-	-
119	C111-2008-1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87	кг	125,4	<u>1097.95</u>	-	137683	-	-	-	-
120	C1555-331	Фарба епоксидна для підлоги	кг	370,306	<u>606.83</u>	-	224713	-	-	-	-
121	варіант 1 & C1-Ч	Чіпси поліуретанові для підлоги	кг	263,0892	<u>726.70</u>	-	191187	-	-	-	-
122	варіант 1 C111-512	Лак ПУ 50	т	0,63327	<u>269047.12</u>	-	170379	-	-	-	-
123	варіант 1 C111-833	Алмаз синтетичний - пил	т	0,00627	<u>196867.60</u>	-	1234	-	-	-	-
124	КБ15-74-1	СТІНИ Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем кількість: 171,5*5	100м2	8,575	<u>39315.22</u> <u>38110.16</u>	-	337128	326795	-	<u>212.1474</u>	<u>1819.16</u>
125	варіант 1 C1550-12	Штукатурка декоративна затонованою основою.	кг	3344,25	<u>107.41</u>	-	359206	-	-	-	-
126	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: 0,2*857,5	л	171,5	<u>60.98</u>	-	10458	-	-	-	-
127	КР12-18-1	СТЕЛЯ Фарбування стель кількість: 17,4*5	100м2	0,87	<u>18231.19</u> <u>16312.47</u>	-	15861	14192	-	<u>113.6520</u>	<u>98.88</u>
128	варіант 1 C111-2014-6	Ґрунтовка TRIORA кількість: 0,2*87	л	17,4	<u>110.67</u>	-	1926	-	-	-	-
129	варіант 1 C111-2016-8	Акрилова фарба (біла) TRIORA кількість: 87*0,63	л	54,81	<u>329.09</u>	-	18037	-	-	-	-
130	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня кількість: 54,4+54,4+54,4+54,4+54,4	100м	2,72	<u>13184.70</u> <u>11004.27</u>	<u>1238.09</u> <u>420.51</u>	35862	29932	<u>3368</u> <u>1144</u>	<u>72.2160</u> <u>2,6957</u>	<u>196.43</u> <u>7,33</u>
131	варіант 1 C121-393	Огорожа по сходах СК1із нержавіючої сталі. Компанія "InoxMetal" https://perila.dp.ua/ (артикуль - 1395) (або аналог)	пм	272	<u>1407.93</u>	-	382957	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					2216676	637482	<u>3701</u> <u>1453</u>		<u>3573.73</u> <u>9,25</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					2216676 1575493 638935 304018 429,96 103938 2520694 2520694				
132	КР5-8-7	Розділ 8. ПЕРЕГОРОДКИ <i>Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 кількість: R1(16,73/0,12)</i>	100 м2	1,394	<u>95371.08</u> 42737,95	<u>875.48</u> 803,03	132947	59577	<u>1220</u> 1119	<u>283.7280</u> 4,9950	<u>395.52</u> 6,96
		Разом прямі витрати по розділу 8 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					132947 132947 72150 60696 31567 48,3 11675 164514 164514	59577	<u>1220</u> 1119		<u>395.52</u> 6,96
133	КБ15-182-1	Розділ 9. Опорядження внутрішнє ВНУТРІШНЄ ОЗДОБЛЕННЯ ПО СТИНАМ <i>Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою</i>	100м2	2,8	<u>13837.79</u> 13563,95	<u>9.34</u> 8,57	38746	37979	<u>26</u> 24	<u>92.1840</u> 0,0533	<u>258.12</u> 0,15
134	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	40,404	<u>60.98</u> -	<u>-</u> -	2464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	504	<u>14.81</u>	-	7464	-	-	-	-
136	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325	м2	280	<u>40.32</u>	-	11290	-	-	-	-
137	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	77,54	<u>15873.67</u>	<u>10.62</u>	1230844	1209512	<u>823</u>	<u>106.0116</u>	<u>8220.14</u>
					15598,55	9,85			764	0,0613	4,75
		H2=1,15 H4=1,15									
138	C111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	1119	<u>71.71</u>	-	80243	-	-	-	-
139	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	13957,2	<u>29.25</u>	-	408248	-	-	-	-
140	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	77,54	<u>7842.54</u>	<u>2.33</u>	608111	600081	<u>181</u>	<u>52.5960</u>	<u>4078.29</u>
					7738,98	2,14			166	0,0133	1,03
141	C111-2014-6	Ґрунтовка TRIORA	л	1550,8	<u>110.67</u>	-	171627	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 0,2*7754			-	-			-	-	-
142	C111-2016-8	Акрилова фарба TRIORA	л	3489,3	<u>329.09</u>	-	1148294	-	-	-	-
	варіант 2	кількість: 7754*0,45			-	-			-	-	-
143	KB15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	7,519	<u>58588.13</u>	<u>90.30</u>	440524	439617	<u>679</u>	<u>388.1526</u>	<u>2918.52</u>
					58467,43	83,73			630	0,5208	3,92
		H2=1,15 H3=1,15 H4=1,15									
144	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	150,38	<u>60.98</u>	-	9170	-	-	-	-
145	C111-256	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	759,419	<u>583.27</u>	-	442946	-	-	-	-
		кількість: 751,9*1,01			-	-			-	-	-
146	C111-2000-5	Клеюча суміш швидкотвердіюча Ceresit CM 14	кг	2932	<u>33.42</u>	-	97987	-	-	-	-
147	C111-2000-1	Суміш суха модифікована для заповнення швів Ceresit	кг	373	<u>78.01</u>	-	29098	-	-	-	-
148	C1600-248	Хрестики пластмасові для укладання плитки	1000 шт	7,722	<u>127.72</u>	-	986	-	-	-	-
		ВНУТРІШНЄ ОЗДОБЛЕННЯ СТЕЛІ			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	КБ11-11-15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм H2=1,15 H4=1,15	100м2	22,8016	<u>12317.49</u> 11972,46	<u>39.84</u> 36,94	280858	272991	<u>908</u> 842	<u>86.6502</u> 0,2298	<u>1975.76</u> 5,24
157	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	17215,20	<u>19.05</u> 8	- -	327950	-	- -	- -	- -
158	C1550-53	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	449,1915	<u>113.88</u> 2	- -	51154	-	- -	- -	- -
159	КБ11-11-16	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ (до 10 мм) H1=5 H2=1,15 H4=1,15	100м2	22,8016	<u>4947.47</u> 4890,80	<u>39.84</u> 36,94	112810	111518	<u>908</u> 842	<u>35.3970</u> 0,2298	<u>807.11</u> 5,24
160	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	17101,2	<u>19.05</u> -	- -	325778	-	- -	- -	- -
161	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	22,8016	<u>10580.91</u> 10299,21	<u>21.01</u> 19,27	241262	234838	<u>479</u> 439	<u>69.9960</u> 0,1199	<u>1596.02</u> 2,73
162	C1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	1186	<u>282.64</u> -	- -	335211	-	- -	- -	- -
163	C111-562 варіант 1	Лінолеум напівкомерційний кількість: R2(2325,7632)	м2	2325,76	<u>682.78</u> -	- -	1587982	-	- -	- -	- -
164	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	17,4	<u>2322.99</u> 2309,90	<u>4.67</u> 4,28	40420	40192	<u>81</u> 74	<u>14.8080</u> 0,0266	<u>257.66</u> 0,46
165	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластику	м	1757,4	<u>49.33</u> -	- -	86693	-	- -	- -	- -
166	& C111-1479-П-2	Шурупи універсальні с плоскою головкою 60х3,5	шт	2593	<u>1.68</u> -	- -	4356	-	- -	- -	- -
167	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	34,45	<u>28505.13</u> 28125,63	<u>84.05</u> 77,09	982002	968928	<u>2896</u> 2656	<u>186.7200</u> 0,4795	<u>6432.5</u> 16,52
168	C111-2000-5	Клеюча суміш швидкотвердіюча Ceresit CM 14	кг	22392,5	<u>33.42</u> -	- -	748357	-	- -	- -	- -
169	C111-2000-1 варіант 2	Суміш суха модифікована для заповнення швів Ceresit	кг	1398,67	<u>78.01</u> -	- -	109110	-	- -	- -	- -
170	C111-1726 варіант 2	Плитка, керамогранітна кількість: 3445*1,02	м2	3513,9	<u>817.09</u> -	- -	2871173	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	C1600-248	Хрестики пластмасові для укладання плитки	1000 шт	14,607	<u>127.72</u>	<u>-</u>	1866	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					8106982	1628467	<u>5272</u>		<u>11069.05</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					8106982		4853		30,19
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6473243				
		всього заробітна плата, грн.					1633320				
		Загальновиробничі витрати, грн.					861079				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1331,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					321975				
		Всього будівельні роботи, грн.					8968061				

		Всього по розділу 10					8968061				
172	КБ10-28-1	Розділ 11. Двері Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: 6*0,9*2,1 H2=1,15 H4=1,15	100м2	0,1134	<u>30107.37</u> 20631,00	<u>9374.75</u> 4108,82	3414	2340	<u>1063</u> 466	<u>135.3918</u> 20,4930	<u>15.35</u> 2,32
173	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: 1*2,1*(45+62+16) H2=1,15 H3=1,15 H4=1,15	100м2	2,583	<u>23731.15</u> 16671,35	<u>6978.98</u> 3058,79	61298	43062	<u>18027</u> 7901	<u>109.4064</u> 15,2559	<u>282.6</u> 39,41
174	& C123-178-1	Блоки дверні металопластикові, комплектна поставка кількість: 11,34+258,3	м2	269,64	<u>6592.07</u> -	<u>-</u> -	1777486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: 1*2,1*26+1,2*2,1*3+1,2*2,1*9+1*2, 1*12+1,5*2,1*1+1,5*2,1*1	100м2	1,1634	<u>56801.34</u> 52230,89	<u>2215.85</u> 971,17	66083	60765	<u>2578</u> 1130	<u>324.8796</u> 4,8438	<u>377.96</u> 5,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H3=1,15 H4=1,15									
176	C121-251 варіант 3	Двері внутрішні глухі, металеві протипож., EI 30, з пристроями для самозачинення, правого виконання кількість: 26+9	шт	35	<u>24189.48</u> -	<u>-</u> -	846632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	C121-251 варіант 2	Двері внутрішні глухі, металеві протипож., EI 60, з пристроями для самозачинення, правого виконання кількість: 3+12+1	шт	16	<u>28219.48</u> -	<u>-</u> -	451512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	C121-251 варіант 1	Двері сталеві зовнішні, утеплені, поґрунтовані та пофарбовані 1500*2100	шт	1	<u>30234.48</u> -	<u>-</u> -	30234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: 0,9*2,1*63	100м2	1,1907	<u>30107.37</u> 20631,00	<u>9374.75</u> 4108,82	35849	24565	<u>11163</u> 4892	<u>135.3918</u> 20,4930	<u>161.21</u> 24,4
		H2=1,15 H3=1,15 H4=1,15									
180	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: 1*2,1*(7+23)+1,1*2,1*12	100м2	0,9072	<u>23731.15</u> 16671,35	<u>6978.98</u> 3058,79	21529	15124	<u>6331</u> 2775	<u>109.4064</u> 15,2559	<u>99.25</u> 13,84
		H2=1,15 H3=1,15 H4=1,15									
181	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: 1,5*2,1*16+1,8*2,1*1	100м2	0,5418	<u>19109.38</u> 12591,83	<u>6458.16</u> 2830,52	10353	6822	<u>3499</u> 1534	<u>82.6344</u> 14,1174	<u>44.77</u> 7,65
		H2=1,15 H3=1,15 H4=1,15									
182	C123-199 варіант 3	Дверной блок металопластик кількість: 119,07+90,72+54,18	м2	263,97	<u>4913.63</u> -	<u>-</u> -	1297051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери кількість: R0(4,55*375,06)	шт	1707	<u>51.96</u> -	<u>-</u> -	88696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна, 750 мл кількість: R0(0,189/0,75*375,06)	балон	95	<u>349.27</u> -	<u>-</u> -	33181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 11					4723318	152678	<u>42661</u> 18698		<u>981,14</u> 93,26
		Разом будівельні роботи, грн.					4723318				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4527979				
		всього заробітна плата, грн.					171376				
		Загальновиробничі витрати, грн.					86448				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					128,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31168				
		Всього будівельні роботи, грн.					4809766				

		Всього по розділу 11					4809766				
		Розділ 12. Вікна									
185	КБ10-20-1	Вікна Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 8,505+5,69+0,64 H2=1,15 H3=1,15 H4=1,15	100м2	0,14835	<u>41898.90</u> 41802,08	<u>-</u> -	6216	6201	<u>-</u> -	<u>264.0354</u> -	<u>39.17</u> -
186	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 12,6+2,4+3,9 H2=1,15 H3=1,15 H4=1,15	100м2	0,189	<u>33230.93</u> 33168,46	<u>-</u> -	6281	6269	<u>-</u> -	<u>206.3100</u> -	<u>38.99</u> -
187	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 489,6+12,8+3,53 H2=1,15 H3=1,15 H4=1,15	100м2	5,0593	<u>19261.37</u> 19228,83	<u>-</u> -	97449	97284	<u>-</u> -	<u>119.6046</u> -	<u>605.12</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	& C111-69-3-32 варіант 2	Віконий блок металопластик з опором теплопередачі $R_q \min = 0,9 \text{ м}^2\text{К/Вт}$ кількість: 14,835+18,9+505,93	м2	539,665	<u>6630,05</u> -	<u>-</u> -	3578006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери кількість: R0(3,505*181)	шт	634	<u>51,96</u> -	<u>-</u> -	32943	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна, 750 мл кількість: R2(0,375/0,75*539,665)	балон	269,83	<u>349,27</u> -	<u>-</u> -	94244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	C1633-116ВД варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища кількість: R2(0,15*539,665)	л	80,95	<u>405,45</u> -	<u>-</u> -	32821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	КБ10-28-3	Вітражна система Заповнення прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з алюмінію у кам'яних стінах кількість: 12,5+17,5+152,8+9+162,1+170,6+18,4+10,3+5,9+11,3+15,1+9,5+10,6+8,3+13,3+5,5+3,1+35,2 H2=1,15 H3=1,15 H4=1,15	100м2	6,71	<u>19109,38</u> 12591,83	<u>6458,16</u> 2830,52	128224	84491	<u>43334</u> 18993	<u>82.6344</u> 14,1174	<u>554,48</u> 94,73
193	C123-199 варіант 2	Вітражна система - 1 камерним склопакетом	м2	125,7	<u>7973,63</u> -	<u>-</u> -	1002285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	C123-199 варіант 4	Вітражна система - 2 камерним склопакетом кількість: 671-125,7	м2	545,3	<u>10013,63</u> -	<u>-</u> -	5460432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери кількість: R0(4,55*671)	шт	3053	<u>51,96</u> -	<u>-</u> -	158634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна, 750 мл кількість: R0(0,189/0,75*671)	балон	169	<u>349,27</u> -	<u>-</u> -	59027	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 12					10656562	194245	<u>43334</u> 18993		<u>1237,76</u> 94,73
		Разом будівельні роботи, грн.					10656562				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10418983				
		всього заробітна плата, грн.					213238				
		Загальновиробничі витрати, грн.					107376				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					159,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38654				
		Всього будівельні роботи, грн.					10763938				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 12					10763938				
197	КБ34-108-4	Розділ 13. Тактильні позначки для МГН <i>Установлення вказівника на стіні</i>	<i>шт</i>	111	<u>186,86</u> 186,86	<u>-</u> -	20741	20741	<u>-</u> -	<u>1.3524</u> -	<u>150.12</u> -
		H2=1,15 H3=1,15									
198	& C115-126-1	Внутрішні таблички назв приміщень по системі Брайля та випуклим шрифтом (арт 1193), 1,1-1,4м від підлоги	шт	111	<u>326,49</u> -	<u>-</u> -	36240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	КБ9-40-1	<i>Монтаж накладки на сходи</i>	<i>100м</i>	1,3	<u>3818,67</u> 3701,88	<u>69,54</u> 32,37	4964	4812	<u>90</u> 42	<u>24.5760</u> 0,2075	<u>31.95</u> 0,27
200	& C111-1722-1	Накладка на сходинок з ПВХ з гумовими світловідбивними вставками DOLLKEN TKNG A65 profiles SCHWARZ	м	129,87	<u>155,74</u> -	<u>-</u> -	20226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	КР2-6-2	<i>Прокладання - вінілова одностороння жовта стрічка 3М™ Scotch™ 471</i> <i>кількість: R1(885,25*0,051)</i>	<i>100 м2</i>	0,451	<u>14858,62</u> 4587,24	<u>-</u> -	6701	2069	<u>-</u> -	<u>31.1760</u> -	<u>14.06</u> -
202	& C111-1721-2-1	Жовта вінілова одностороння стрічка 3М 471 для розмітки підлоги	м	885,25	<u>52,16</u> -	<u>-</u> -	46175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	КМ38-6-4	<i>Монтаж під'ємника МГН-</i>	<i>шт</i>	1	<u>7301,80</u> 4900,54	<u>992,58</u> 363,42	7302	4901	<u>993</u> 363	<u>32.1600</u> 2,0105	<u>32.16</u> 2,01
204	КР18-48-1	<i>Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином</i>	<i>100м2</i>	0,12	<u>16712,21</u> 13711,99	<u>2855,75</u> 1133,73	2005	1645	<u>343</u> 136	<u>99.2400</u> 5,9309	<u>11.91</u> 0,71
205	C1426-11789 варіант 1	Тактильний показчик "Увага! Перешкода!", плитка бетонна тротуарна "конус" жовта 500х500х55мм, "IMPEX-GROUP"КОД 02265.	м2	12	<u>605,29</u> -	<u>-</u> -	7263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 13					151617	34168	<u>1426</u> 541		<u>240.2</u> 2,99
		Разом будівельні роботи, грн.					151617				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					116023				
		всього заробітна плата, грн.					34709				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18616				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7055				
		Всього будівельні роботи, грн.					170233				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 13					170233				
		Розділ 14. Оздоблювальні роботи - ФАСАД									
206	KP12-27-1	Ґрунтування фасадів під фарбування з землі та риштувань	100м2	24,7	<u>1653.04</u>	<u>193.38</u>	40830	34155	<u>4776</u>	<u>10.0080</u>	<u>247.2</u>
					1382,81	86,22			2130	0,5658	13,98
207	C1550-53	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 супер	кг	397,67	<u>113.88</u>	-	45287	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
208	KP12-26-1	Фарбування силікатними фарбами за 2 рази раніше пофарбованих простих фасадів по штукатурці з землі та риштувань	100м2	24,7	<u>8088.83</u>	-	199794	188308	-	<u>53.7720</u>	<u>1328.17</u>
					7623,79	-			-	-	-
209	C111-1656-2	Фарби силікатні для зовнішніх робіт	т	1,04234	<u>228738.70</u>	-	238423	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
210	KP20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	24,7	<u>19364.66</u>	-	478307	300674	-	<u>87.0000</u>	<u>2148.9</u>
					12173,04	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 14					1002641	523137	<u>4776</u>		<u>3724.27</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1002641		2130		13,98
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					474728				
		всього заробітна плата, грн.					525267				
		Загальновиробничі витрати, грн.					284218				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					448,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					108442				
		Всього будівельні роботи, грн.					1286859				

		Всього по розділу 14					1286859				
		Разом прямі витрати по кошторису					45198578	12433461	<u>269842</u>		<u>85499.43</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					45198578		125013		725,68
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32495275				
		всього заробітна плата, грн.					12558474				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6659009 10346,96 2501283 51857587				

		Всього по кошторису					51857587				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					96572,07 15059757				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва
39/КПКАД - Навчальний корпус.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на технологічні рішення

II - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13,15 у Святошинському районі м. Києва. НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОРПУС.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	13964,922 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	- тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	- тис. грн.
Середній розряд робіт	- розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Відм.0,000</u>									
		<u>Розділ 1. Майстерня робототехніки (прим.186)</u>									
1 & 290827-44-1	Інтерактивна панель з вбудованим ПК та мобільною підставкою	шт	1	105000.00	-	105000	-	-	-	-	-
2 & 290827-44-2	Персональний комп'ютер з монітором (Системний блок (i5-12400F 2.5GHz /H610/2*16G/SSD-512GB M.2 NVMe /RTX3050-8GB/600W/WIN 11 PRO UKR, Монітор27",IPS,178/178, VGA/HDMI/DP)	шт	16	37875.00	-	606000	-	-	-	-	-
3 & 290827-44-3	Радіокерована платформа з можливістю зміни колісної бази з додатковими контролерами, моторами	шт	3	193583.67	-	580751	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& 290827-44-4 варіант 1	3Д принтер, випилювач лазером, станок з ЧПУ (вирізання по дереву) Snapmaker 3D-принтер 3-в-1 разом з Модуль різьблення та різання з ЧПУ Модуль лазерного гравіювання Модуль 3D-друку Поверхня нагрівання Сенсорний екран 2 пари окулярів Комплект свердел для ЧПУ станка PLA-пластик - 1000 г	шт	1	<u>83577.50</u> -	<u>-</u> -	83578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& 290827-44-5	Комплект для моделювання ТеКо Майбутній Інженер 6.050.002.45.4	шт	16	<u>17927.50</u> -	<u>-</u> -	286840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& 290827-44-6	Комплект для моделювання ТеКо Майбутній Інженер 6.050.002.39.4	шт	16	<u>13298.67</u> -	<u>-</u> -	212779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	1801-5005 варіант 1	Верстат фрезерний з ЧПК	шт	1	<u>251658.67</u> -	<u>-</u> -	251659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	1801-1056 варіант 2	Верстат токарний Потужність 14 кВт	шт	1	<u>1527.12</u> -	<u>-</u> -	1527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& 1704-50309-1	Промисловий робот Кука Робоча зона: сфера радіусом 700 мм Габаритні розміри, мм 319 x 317 x 833	шт	1	<u>2899036.3</u> 3	<u>-</u> -	2899036	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& 17141-9040-1	Навчальні Дрони з додатковими елементами	шт	4	<u>84166.33</u> -	<u>-</u> -	336665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	241996-19013-1 варіант 1	Стіл аудиторний. Габаритні розміри, мм 1300 x 600 x 870	шт	13	<u>3412.50</u> -	<u>-</u> -	44363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	241996-19013-1 варіант 15	Стіл викладача. Габаритні розміри, мм 1300 x 600 x 870	шт	1	<u>5125.00</u> -	<u>-</u> -	5125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	560110-78 варіант 1	Крісло аудиторне для майстерні. Габаритні розміри, мм 460 x 440 x 820	шт	16	<u>2702.93</u> -	<u>-</u> -	43247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	241996-20311 варіант 5	Крісло аудиторне для викладача . Габаритні розміри, мм 650 x 620 x 1350	шт	1	<u>4375.00</u> -	<u>-</u> -	4375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					5460945	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					5460945				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					52409				
		Всього устаткування, грн.					5513354				

		Всього по розділу 1					5513354				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Допоміжне приміщення робототехніки (прим.194)									
15	& 1517- 1090-1 варіант 1	Шафи-стелажі для зберігання з ящиками Габаритні розміри, мм 800 x 600 x 1800	шт	10	<u>8333.33</u> -	- -	83333	-	- -	- -	- -
16	241996- 19013-1 варіант 1	Стіл аудиторний. Габаритні розміри, мм 1300 x 600 x 870	шт	1	<u>3412.50</u> -	- -	3413	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					86746	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					86746				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3445				
		Всього устаткування, грн.					90191				

		Всього по розділу 2					90192				
		Розділ 3. Навчальна аудиторія робототехніки (прим.197)									
17	& 290827- 44-1 варіант 2	Інтерактивна панель з вбудованим ПК та мобільною підставкою	шт	1	<u>105000.00</u> -	- -	105000	-	- -	- -	- -
18	& 290827- 44-3	Радіокерована платформа з можливістю зміни колісної бази з додатковими контролерами, моторами	шт	2	<u>193583.67</u> -	- -	387167	-	- -	- -	- -
19	& 290827- 44-4 варіант 2	ЗД принтер, випилювач лазером, станок з ЧПУ (вирізання по дереву)	шт	1	<u>83577.50</u> -	- -	83578	-	- -	- -	- -
20	241996- 19013-1 варіант 1	Стіл аудиторний. Габаритні розміри, мм 1300 x 600 x 870	шт	16	<u>3412.50</u> -	- -	54600	-	- -	- -	- -
21	241996- 19013-1 варіант 15	Стіл викладача. Габаритні розміри, мм 1300 x 600 x 870	шт	1	<u>5125.00</u> -	- -	5125	-	- -	- -	- -
22	560110-115 варіант 8	Шафа книжкова Габаритні розміри, мм 700 x 580 x 2150	шт	6	<u>3500.00</u> -	- -	21000	-	- -	- -	- -
23	280222- 14080 варіант 1	Стілець аудиторний для кабінету. Габаритні розміри, мм 407 x 550 x 810	шт	30	<u>1487.50</u> -	- -	44625	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	241996-20311 варіант 5	Крісло аудиторне для викладача . Габаритні розміри, мм 650 x 620 x 1350	шт	30	<u>4375.00</u> -	<u>-</u> -	131250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					832345	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					832345				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					11986				
		Всього устаткування, грн.					844331				

		Всього по розділу 3					844331				
		Розділ 4. Навчальна майстерня ювелірна (прим.174)									
25	560110-115 варіант 8	Шафа книжкова Габаритні розміри, мм 700 x 580 x 2150	шт	1	<u>3500.00</u> -	<u>-</u> -	3500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	241996-20311 варіант 5	Крісло аудиторне для викладача . Габаритні розміри, мм 650 x 620 x 1350	шт	2	<u>4375.00</u> -	<u>-</u> -	8750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	1801-3100 варіант 1	Полірувальний верстат двохстороній . Габаритні розміри, мм 780 x 370 x 590Потужність 0,370кВт+0, 180кВтПродуктивність витяжки 1000м3/год	шт	1	<u>32147.90</u> -	<u>-</u> -	32148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& 1705-4038-1	Стереомікроскоп MAXSET в наборі з світлодіодною підсвіткою Збільшення 7-45X Поле зору 32-1,5 мм Оптична насадка WF 10 x 2	шт	1	<u>26228.69</u> -	<u>-</u> -	26229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& 241996-11029-1	Верстак ювелірний Габаритні розміри, мм 920 x620 x 950	шт	16	<u>13736.00</u> -	<u>-</u> -	219776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	280222-14080 варіант 2	Стілець промисловий.Габаритні розміри, мм 407 x 550 x 570	шт	16	<u>1821.02</u> -	<u>-</u> -	29136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	241996-19013-1 варіант 15	Стіл викладача. Габаритні розміри, мм 1300 x 600 x 870	шт	2	<u>5125.00</u> -	<u>-</u> -	10250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	1801-3100 варіант 2	Свердлильний верстат Потужність 1,2 кВт	шт	1	<u>66344.88</u> -	<u>-</u> -	66345	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	1801-3100 варіант 3	Бормашина Foredom Потужність 0.23кВт	шт	3	<u>5787.30</u> -	<u>-</u> -	17362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	1801-3100 варіант 4	Верстат з лещатамиГабаритні розміри, мм 1300 x 600 x 870	шт	1	<u>3533.99</u> -	<u>-</u> -	3534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1801-3100 варіант 5	Заточувальний верстат,потужність 0,4кВт	шт	1	<u>21816.00</u>	-	21816	-	-	-	-
36	1801-3100 варіант 2	Свердлильний верстат Потужність 1,2 кВт	шт	1	<u>66344.88</u>	-	66345	-	-	-	-
37	1801-3100 варіант 6	Верстак Габаритні розміри, мм 1200 x 620 x 1500	шт	1	<u>7611.36</u>	-	7611	-	-	-	-
38	1801-3100 варіант 7	Верстак Габаритні розміри, мм 1500 x 620 x 1500	шт	1	<u>10538.34</u>	-	10538	-	-	-	-
39	& 170312- 5354-1	Ваги ювелірні Межа зважування 0,01-200 г	шт	1	<u>849.46</u>	-	849	-	-	-	-
40	& 17064- 1810-10	Стіл підставка під ваги,габаритні розміри, мм 500x500x800	шт	1	<u>1212.00</u>	-	1212	-	-	-	-
41	280222- 14080 варіант 4	Табурет ТВФ Габаритні розміри, мм 500 x 520 x 450	шт	2	<u>2121.00</u>	-	4242	-	-	-	-
42	241996- 18014-1 варіант 1	Стіл виробничий. Габаритні розміри, мм 1200 x 600 x 820	шт	1	<u>3658.73</u>	-	3659	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					533302	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					533302				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5047				
		Всього устаткування, грн.					538349				

		Всього по розділу 4					538349				
		Розділ 5. Допоміжне приміщення (прим. 175)									
43	241996- 18014-1 варіант 2	Стіл монтажний Габаритні розміри, мм 1500 x 800 x 1400. УХЛ Маш	шт	2	<u>8520.06</u>	-	17040	-	-	-	-
44	280222- 14080 варіант 4	Табурет ТВФ Габаритні розміри, мм 500 x 520 x 450	шт	2	<u>2121.00</u>	-	4242	-	-	-	-
45	17064-1803- 1 варіант 1	Шафа витяжна ШВ-01	шт	1	<u>59271.85</u>	-	59272	-	-	-	-
46	& 2302- 1001-1	Компресор Eluan Потужність 0.5 кВт	шт	1	<u>12738.12</u>	-	12738	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1801-3100 варіант 1	Полірувальний верстат двохстороній . Габаритні розміри, мм 780 x 370 x 590Потужність 0,370кВт+0, 180кВтПродуктивність витяжки 1000м3/год	шт	1	<u>32147.90</u> -	<u>-</u> -	32148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					125440	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					125440				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1128				
		Всього устаткування, грн.					126568				

		Всього по розділу 5					126568				
48	1801-3100 варіант 3	Розділ 6. Допоміжне приміщення (прим. 176) Бормашина Foredom Потужність 0.23кВт	шт	1	<u>5787.30</u> -	<u>-</u> -	5787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	241996- 18014-1 варіант 1	Стіл виробничий. Габаритні розміри, мм 1200 x 600 x 820	шт	1	<u>3658.73</u> -	<u>-</u> -	3659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					9446	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					9446				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					85				
		Всього устаткування, грн.					9531				

		Всього по розділу 6					9531				
50	& 1514- 10007-1 варіант 1	Розділ 7. Допоміжне приміщення (відбілюв.177) Шафа сушильна Максимальна температура 300 ° Габаритні розміри, мм 560x540x617 Потужність 2,0 кВт	шт	1	<u>35350.00</u> -	<u>-</u> -	35350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& 1514- 10007-1 варіант 2	Сушильна шафа с вентилятором Діапазон регулювання температури,40 ?СГабаритні розміри, мм 580 x 900 x 670 Потужність 2,0 кВт	шт	1	<u>58216.40</u> -	<u>-</u> -	58216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	17064-1803- 1 варіант 2	Витяжна шафа на 2 робочих місця Габаритні розміри, мм 1500 x 700 x 2200 Потужність 3,0 кВт	шт	1	<u>55146.00</u> -	<u>-</u> -	55146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	241996-18014-1 варіант 1	Стіл виробничий. Габаритні розміри, мм 1200 x 600 x 820	шт	3	<u>3658.73</u> -	<u>-</u> -	10976	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& 241996-15038-1	Ємкість для відходів V=10л	шт	2	<u>120.90</u> -	<u>-</u> -	242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& 17064-1808-1-1	Ультразвукова мийка Об'єм 10 л	шт	1	<u>3939.00</u> -	<u>-</u> -	3939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					163869	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					163869				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1474				
		Всього устаткування, грн.					165343				

		Всього по розділу 7					165343				
		Розділ 8. Навчальна майстерня (прим. 171)									
56	241996-19013-1 варіант 15	Стіл викладача. Габаритні розміри, мм 1300 x 600 x 870	шт	1	<u>5125.00</u> -	<u>-</u> -	5125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	560110-115 варіант 8	Шафа книжкова Габаритні розміри, мм 700 x 580 x 2150	шт	2	<u>3500.00</u> -	<u>-</u> -	7000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	241996-20311 варіант 5	Крісло аудиторне для викладача . Габаритні розміри, мм 650 x 620 x 1350	шт	1	<u>4375.00</u> -	<u>-</u> -	4375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	1801-3100 варіант 1	Полірувальний верстат двохстороній . Габаритні розміри, мм 780 x 370 x 590Потужність 0,370кВт+0, 180кВтПродуктивність витяжки 1000м3/год	шт	1	<u>32147.90</u> -	<u>-</u> -	32148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& 1705-4038-1	Стереомікроскоп MAXSET в наборі з світлодіодною підсвіткою Збільшення 7-45X Поле зору 32-1,5 мм Оптична насадка WF 10 x 2	шт	1	<u>26228.69</u> -	<u>-</u> -	26229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& 241996-11029-1	Верстак ювелірний Габаритні розміри, мм 920 x 620 x 950	шт	16	<u>13736.00</u> -	<u>-</u> -	219776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	280222-14080 варіант 5	Стілець промисловийГабаритні розміри, мм 407 x 550 x 570	шт	16	<u>1821.02</u> -	<u>-</u> -	29136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& 1502-3300-1	Магнітна галтовка Потужність 0,23 кВт	шт	1	<u>17154.85</u> -	<u>-</u> -	17155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 8					340944	-	<u>-</u>		<u>-</u>
		Разом устаткування, грн.					340944		-		-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3250				
		Всього устаткування, грн.					344194				

		Всього по розділу 8					344194				
64	241996-18014-1 варіант 2	Розділ 9. Допоміжне приміщення (прим. 182) Стіл монтажний Габаритні розміри, мм 1500 x 800 x 1400. УХЛ Маш	шт	2	<u>8520.06</u>	<u>-</u>	17040	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
65	280222-14080 варіант 4	Табурет ТВФ Габаритні розміри, мм 500 x 520 x 450	шт	2	<u>2121.00</u>	<u>-</u>	4242	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
66	& 2302-1001-1 варіант 1	Компресор GSEПотужність 0,5 кВт	шт	1	<u>6678.12</u>	<u>-</u>	6678	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
67	1801-3100 варіант 8	Полірувальний верстатПотужність 0,8 кВт	шт	1	<u>14449.06</u>	<u>-</u>	14449	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 9					42409	-	<u>-</u>		<u>-</u>
		Разом устаткування, грн.					42409		-		-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					381				
		Всього устаткування, грн.					42790				

		Всього по розділу 9					42790				
68	290518-1077-1 варіант 1	Розділ 10. Комора-2 приміщення (прим. 170,172) Чарункова шафа Габаритні розміри, мм 800 x 500 x 18 00	шт	8	<u>6054.48</u>	<u>-</u>	48436	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 10					48436	-	<u>-</u>		<u>-</u>
		Разом устаткування, грн.					48436		-		-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					436				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					48872				

		Всього по розділу 10					48872				
		Розділ 11. Навчальні аудиторії (прим.170, 172)									
69	& 290827-44-1 варіант 2	Інтерактивна панель з вбудованим ПК та мобільною підставкою	шт	2	<u>105000.00</u> -	<u>-</u> -	210000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	290827-36 варіант 1	Стіл учнівський двомісний з регульованою висотою Габаритні розміри, мм 1200 x 500 x 870	шт	23	<u>2693.34</u> -	<u>-</u> -	61947	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	280222-14080 варіант 13	Стілець учнівський регульований по висоті	шт	46	<u>1487.50</u> -	<u>-</u> -	68425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	241996-19013-1 варіант 15	Стіл викладача. Габаритні розміри, мм 1300 x 600 x 870	шт	2	<u>5125.00</u> -	<u>-</u> -	10250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	241996-20311 варіант 5	Крісло аудиторне для викладача . Габаритні розміри, мм 650 x 620 x 1350	шт	2	<u>4375.00</u> -	<u>-</u> -	8750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	560110-115 варіант 8	Шафа книжкова Габаритні розміри, мм 700 x 580 x 2150	шт	4	<u>3500.00</u> -	<u>-</u> -	14000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 11					373372	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					373372				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					6351				
		Всього устаткування, грн.					379723				

		Всього по розділу 11					379724				
		Розділ 12. Навчальна аудиторія (прим. 137)									
75	& 290827-44-1 варіант 2	Інтерактивна панель з вбудованим ПК та мобільною підставкою	шт	1	<u>105000.00</u> -	<u>-</u> -	105000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	241996-19013-1 варіант 15	Стіл викладача. Габаритні розміри, мм 1300 x 600 x 870	шт	1	<u>5125.00</u> -	<u>-</u> -	5125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	241996-20311 варіант 5	Крісло аудиторне для викладача . Габаритні розміри, мм 650 x 620 x 1350	шт	1	<u>4375.00</u> -	<u>-</u> -	4375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	560110-115 варіант 8	Шафа книжкова Габаритні розміри, мм 700 x 580 x 2150	шт	2	<u>3500.00</u> -	<u>-</u> -	7000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	290827-36 варіант 2	Стіл комп'ютерний Габаритні розміри, мм 1300 x 600 x 870	шт	16	<u>2693.34</u> -	<u>-</u> -	43093	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	280222-14080 варіант 14	Крісло аудиторне для кабінету Габаритні розміри, мм 407 x 550 x 810	шт	16	<u>1487.50</u> -	<u>-</u> -	23800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 12					188393	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					188393				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3445				
		Всього устаткування, грн.					191838				

		Всього по розділу 12					191837				
		Розділ 13. Майстерня - ливарня									
81	& 2403-6095-1 варіант 1	Піч муфельна 1 Габаритні розміри, мм 800 x 550 x 700 Температура нагріву 800 С Потужність 6,5 кВт	шт	1	<u>34259.20</u> -	<u>-</u> -	34259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& 2403-6095-1 варіант 3	Піч муфельна 2 Габаритні розміри, мм 800 x 550 x 700 Температура нагріву 300 С Потужність 1,5 кВт	шт	1	<u>24259.20</u> -	<u>-</u> -	24259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& 2403-6095-1 варіант 5	Вакуумний насос 1 Потужність 1,0 кВт кількість: 1+1	шт	2	<u>5059.20</u> -	<u>-</u> -	10118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& 2403-6095-1 варіант 4	Вакуумний насос 1 Потужність 1,5 кВт	шт	1	<u>5259.20</u> -	<u>-</u> -	5259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& 2403-6095-1 варіант 6	Іжектор Потужність 0,6 кВт	шт	1	<u>1259.20</u> -	<u>-</u> -	1259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	290319-6021 варіант 1	Вулканізатор Потужність 1,6 кВт	шт	1	<u>11940.22</u> -	<u>-</u> -	11940	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& 17064-1124-1	Магнітна головка Потужність 0,3кВт	шт	1	<u>499.95</u> -	<u>-</u> -	500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& 2302-1001-10	Компресор Потужність 1,5 кВт	шт	1	<u>6240.79</u> -	<u>-</u> -	6241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	& 17064-1808-1-1	Ультразвукова мийка Об'єм 10 л	шт	1	<u>3939.00</u>	-	3939	-	-	-	-
90	2406-15019 варіант 2	СушаркаПотужність 1,2 кВт	шт	1	<u>3212.85</u>	-	3213	-	-	-	-
91	241996-18014-1 варіант 3	Стіл виробничий для гипсуванняГабаритні розміри, мм 1000 x 580 x 750	шт	1	<u>3376.63</u>	-	3377	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 13							104364	-	-	-	-
Разом устаткування, грн.							104364				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							937				
Всього устаткування, грн.							105301				

Всього по розділу 13							105301				
Розділ 14. Медпункт											
92	& 280222-14076-1	Кушетка оглядова Габаритні розміри, мм 1900 x 580 x 530	шт	1	<u>8482.94</u>	-	8483	-	-	-	-
93	280222-13224 варіант 1	Ширма трохстулкова	комплект	1	<u>4984.35</u>	-	4984	-	-	-	-
94	& 290220-3213-1	Шафа медична Габаритні розміри, мм 900 x 455 x 1970	шт	1	<u>12200.80</u>	-	12201	-	-	-	-
95	280222-14074 варіант 1	Столик інструментальний медичний . Габаритні розміри, мм 660 x 430 x 900	шт	1	<u>6910.22</u>	-	6910	-	-	-	-
96	280222-7126 варіант 1	Крісло обертове лікарське. Габаритні розміри, мм 650 x 650 x 950	шт	2	<u>3538.26</u>	-	7077	-	-	-	-
97	17064-1813-1 варіант 1	Стіл для лікаря-Габаритні розміри, мм 1300 x 1300 x 75	шт	2	<u>12032.27</u>	-	24065	-	-	-	-
98	2406-1001 варіант 1	Шафа холодильна.Потужність 1,6 кВт	шт	1	<u>23013.56</u>	-	23014	-	-	-	-
99	1507-5134 варіант 1	Опромінювач бактерицидний ОБН-35М. Потужність 0,025кВа Габаритні розміри, мм 478 x 53 x 76	шт	2	<u>1531.08</u>	-	3062	-	-	-	-
100	560110-115 варіант 8	Шафа книжкова Габаритні розміри, мм 700 x 580 x 2150	шт	1	<u>3500.00</u>	-	3500	-	-	-	-
101	560110-220 варіант 1	Вішалка напільна кругла металева	шт	1	<u>1608.66</u>	-	1609	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 14					94905	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					94905		-		-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1052				
		Всього устаткування, грн.					95957				

		Всього по розділу 14					95957				
		Розділ 15. Кімната прийому їжі									
102	560110-69	Стіл обідній	шт	4	<u>4616.97</u>	-	18468	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	560110-70	Стілець обідній	шт	4	<u>1048.26</u>	-	4193	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
104	560110-69	Стіл кухонний з ящиками	шт	1	<u>3616.97</u>	-	3617	-	-	-	-
	варіант 1	Габаритні розміри, мм 1200 x 600 x 900			-	-			-	-	-
105	2406-1002	Шафа холодильна побутова 220В	шт	1	<u>33275.94</u>	-	33276	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
106	& 1514-4045-1	Мікрохвильова піч 220В	шт	1	<u>11800.00</u>	-	11800	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	& 1514-4045-1	Електрочайник, 220В	шт	1	<u>1000.00</u>	-	1000	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
108	2406-1001	Кулер для води (гаряча та кімнатна).	шт	3	<u>3732.00</u>	-	11196	-	-	-	-
	варіант 2	Продуктивність з нагріву 4 дози/год. води			-	-			-	-	-
		Габаритні розміри, мм 330 x 330 x 970									
		Потужність 0,420 220В									
109	560110-69	Верхня шафа навісна .Габаритні розміри, мм 1200 x 400 x 1000	шт	1	<u>3616.97</u>	-	3617	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
110	560110-220	Вішалка напільна Габаритні розміри, мм 2050 x 150 x 1000	шт	7	<u>2100.00</u>	-	14700	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 15					101867	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					101867				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3379				
		Всього устаткування, грн.					105246				

		Всього по розділу 15					105245				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	241996-20310 варіант 1	Крісла для актової зали - існуючі	шт	200	-	-	-	-	-	-	-
120	& 1507-2021-1 варіант 2	Комплект світлового обладнання , у складі - світловий прилад Fonestar DMX PAR-180L з 6 RGB COB LED -світловий контролер DMX 512 Fonestar DMX-83 Потужність ~8 кВт	шт	1	11481.18	-	11481	-	-	-	-
121	& 1507-2021-1 варіант 3	Комплект звукового обладнання залиПотужність ~1 кВт	шт	1	98980.00	-	98980	-	-	-	-
122	& 290827-44-1 варіант 2	Інтерактивна панель з вбудованим ПК та мобільною підставкою	шт	2	105000.00	-	210000	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 18							320461	-	-	-	-
Разом устаткування, грн.							320461				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							2884				
Всього устаткування, грн.							323345				

Всього по розділу 18							323345				
Розділ 19. Санітарні приміщення											
123	280222-16056 варіант 4	Дозатор рідкого мила	шт	5	230.00	-	1150	-	-	-	-
124	280222-16056 варіант 5	Диспенсер для одноразових паперових рушників	шт	5	666.67	-	3333	-	-	-	-
125	280222-16056 варіант 6	Дозатор для дез.розчину	шт	5	250.00	-	1250	-	-	-	-
126	2406-15019 варіант 3	Електросушарка для рук б/п Потужність 1,1 кВт	шт	5	3181.04	-	15905	-	-	-	-
127	2402-3018 варіант 1	Вогнегасник порошковий закачного типу ВПП5	шт	28	545.40	-	15271	-	-	-	-
128	2402-3018 варіант 2	Вогнегасник вуглекислотний ВК-5	шт	10	1616.00	-	16160	-	-	-	-
129	C111-1867 варіант 3	Кріплення настінне для вогнегасника	шт	44	53.88	-	2371	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 19					55440	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					53069		-		-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					476				
		Всього устаткування, грн.					53545				
		Разом будівельні роботи, грн.					2371				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2371				
		Всього будівельні роботи, грн.					2371				

		Всього по розділу 19					55916				
		Разом прямі витрати по відділу 1					9033388	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					9031017		-		-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					99521				
		Всього устаткування, грн.					9130538				
		Разом будівельні роботи, грн.					2371				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2371				
		Всього будівельні роботи, грн.					2371				

		Всього по відділу 1					9132909				
		<u>Відділ 2. ДРУГИЙ ПОВЕРХ</u>									
		Розділ 1. відм.+3.300; Навчальні аудиторії -3 приміщення (213,215,216)									
130	& 290827-44-1	Інтерактивна панель з вбудованим ПК та мобільною підставкою	шт	3	105000.00	-	315000	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
131	241996-19013-1	Стіл комп'ютерний. Габаритні розміри, мм 1300 x 600 x 870	шт	15	3412.50	-	51188	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
132	290827-36	Стіл учнівський двомісний з регульованою висотою Габаритні розміри, мм 1200 x 500 x 870	шт	30	2693.34	-	80800	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	280222-14080 варіант 13	Стілець учнівський регульований по висоті	шт	60	<u>1487.50</u> -	<u>-</u> -	89250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	241996-19013-1 варіант 15	Стіл викладача. Габаритні розміри, мм 1300 x 600 x 870	шт	3	<u>5125.00</u> -	<u>-</u> -	15375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	241996-20311 варіант 5	Крісло аудиторне для викладача . Габаритні розміри, мм 650 x 620 x 1350	шт	3	<u>4375.00</u> -	<u>-</u> -	13125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	560110-115 варіант 8	Шафа книжкова Габаритні розміри, мм 700 x 580 x 2150	шт	6	<u>3500.00</u> -	<u>-</u> -	21000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	241996-20311 варіант 5	Крісло аудиторне для викладача . Габаритні розміри, мм 650 x 620 x 1350	шт	15	<u>4375.00</u> -	<u>-</u> -	65625	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					651363	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					651363				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					12688				
		Всього устаткування, грн.					664051				

		Всього по розділу 1					664050				
		Розділ 2. Майстерня - ливарня 2									
138	& 2403-6095-1 варіант 1	Піч муфельна 1 Габаритні розміри, мм 800 x 550 x 700 Температура нагріву 800 С Потужність 6,5 кВт	шт	1	<u>34259.20</u> -	<u>-</u> -	34259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	& 2403-6095-1 варіант 3	Піч муфельна 2 Габаритні розміри, мм 800 x 550 x 700 Температура нагріву 300 С Потужність 1,5 кВт	шт	1	<u>24259.20</u> -	<u>-</u> -	24259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	241996-18014-1 варіант 3	Стіл виробничий для гипсування Габаритні розміри, мм 1000 x 580 x 750	шт	1	<u>3376.63</u> -	<u>-</u> -	3377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	1801-3100 варіант 7	Верстак Габаритні розміри, мм 1500 x 620 x 1500	шт	1	<u>10538.34</u> -	<u>-</u> -	10538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	241996-18014-1 варіант 5	Стіл канцелярський Габаритні розміри, мм 1200 x 600 x 770	шт	1	<u>3343.20</u> -	<u>-</u> -	3343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	241996-20311 варіант 5	Крісло аудиторне для викладача . Габаритні розміри, мм 650 x 620 x 1350	шт	1	<u>4375.00</u> -	<u>-</u> -	4375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

Розділ 4. Викладацька (прим.229)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	241996-19013-1 варіант 17	Стіл викладача. Габаритні розміри, мм 1100 x 600 x 870	шт	3	<u>4025.00</u> -	<u>-</u> -	12075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	241996-20311 варіант 5	Крісло аудиторне для викладача . Габаритні розміри, мм 650 x 620 x 1350	шт	1	<u>4375.00</u> -	<u>-</u> -	4375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	560110-115 варіант 8	Шафа книжкова Габаритні розміри, мм 700 x 580 x 2150	шт	2	<u>3500.00</u> -	<u>-</u> -	7000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					23450	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					23450				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					470				
		Всього устаткування, грн.					23920				

		Всього по розділу 4					23920				
		Розділ 5. Навчальна майстерня (прим. 240)									
154	241996-19013-1 варіант 16	Стіл викладача. Габаритні розміри, мм 1300 x 1300 x 740	шт	1	<u>5125.00</u> -	<u>-</u> -	5125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	241996-20311 варіант 5	Крісло аудиторне для викладача . Габаритні розміри, мм 650 x 620 x 1350	шт	1	<u>4375.00</u> -	<u>-</u> -	4375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	560110-115 варіант 8	Шафа книжкова Габаритні розміри, мм 700 x 580 x 2150	шт	2	<u>3500.00</u> -	<u>-</u> -	7000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	& 241996-11029-1	Верстак ювелірний Габаритні розміри, мм 920 x 620 x 950	шт	15	<u>13736.00</u> -	<u>-</u> -	206040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	280222-14080 варіант 2	Стілець промисловий. Габаритні розміри, мм 407 x 550 x 570	шт	15	<u>1821.02</u> -	<u>-</u> -	27315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	241996-18014-1 варіант 1	Стіл виробничий. Габаритні розміри, мм 1200 x 600 x 820	шт	2	<u>3658.73</u> -	<u>-</u> -	7317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	1801-3100 варіант 1	Полірувальний верстат двохстороній . Габаритні розміри, мм 780 x 370 x 590 Потужність 0,370кВт+0,	шт	1	<u>32147.90</u> -	<u>-</u> -	32148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	1801-3100 варіант 13	180кВтПродуктивність витяжки 1000м3/год Свердлильний верстатПотужність 0,370 + 0, 180 кВт	шт	1	<u>66344.88</u> -	<u>-</u> -	66345	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	1801-3100 варіант 14	Полірувальний верстатПотужність 1,0 кВт	шт	1	<u>14449.06</u>	<u>-</u>	14449	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
163	1801-3100 варіант 15	Вальці ручні .Габаритні розміри, мм 200 x 200	шт	1	<u>14449.06</u>	<u>-</u>	14449	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
164	& 1705-4038-1	Стереомікроскоп MAXSET в наборі з світлодіодною підсвіткою Збільшення 7-45X Поле зору 32-1,5 мм Оптична насадка WF 10 x 2	шт	1	<u>26228.69</u>	<u>-</u>	26229	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5					410792	-	<u>-</u>		<u>-</u>
		Разом устаткування, грн.					410792				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3879				
		Всього устаткування, грн.					414671				

		Всього по розділу 5					414671				
		Розділ 6. Допоміжні приміщення (прим. 241,242)									
165	241996-18014-1 варіант 2	Стіл монтажний Габаритні розміри, мм 1500 x 800 x 1400. УХЛ Маш	шт	2	<u>8520.06</u>	<u>-</u>	17040	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
166	280222-14080 варіант 7	Табурет ТВФ Габаритні розміри, мм 1300 x 600 x 870	шт	2	<u>3181.50</u>	<u>-</u>	6363	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
167	241996-18014-1 варіант 1	Стіл виробничий. Габаритні розміри, мм 1200 x 600 x 820	шт	2	<u>3658.73</u>	<u>-</u>	7317	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
168	& 2302-1001-1	Компресор Eluan Потужність 0.5 кВт	шт	1	<u>12738.12</u>	<u>-</u>	12738	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
169	1801-3100 варіант 3	Бормашина Foredom Потужність 0.23кВт	шт	5	<u>5787.30</u>	<u>-</u>	28937	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6					72395	-	<u>-</u>		<u>-</u>
		Разом устаткування, грн.					72395				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					651				
		Всього устаткування, грн.					73046				

		Всього по розділу 6					73046				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Навчальна аудиторія моделювання (прим.249)									
170	& 290827-44-1 варіант 2	Інтерактивна панель з вбудованим ПК та мобільною підставкою	шт	1	<u>105000.00</u> -	<u>-</u> -	105000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	241996-19013-1 варіант 15	Стіл викладача. Габаритні розміри, мм 1300 x 600 x 870	шт	1	<u>5125.00</u> -	<u>-</u> -	5125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	241996-20311 варіант 5	Крісло аудиторне для викладача . Габаритні розміри, мм 650 x 620 x 1350	шт	1	<u>4375.00</u> -	<u>-</u> -	4375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	560110-115 варіант 8	Шафа книжкова Габаритні розміри, мм 700 x 580 x 2150	шт	2	<u>3500.00</u> -	<u>-</u> -	7000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	280222-14080 варіант 14	Крісло аудиторне для кабінетуГабаритні розміри, мм 407 x 550 x 810	шт	30	<u>1487.50</u> -	<u>-</u> -	44625	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	241996-19013-1 варіант 1	Стіл аудиторний. Габаритні розміри, мм 1300 x 600 x 870	шт	30	<u>3412.50</u> -	<u>-</u> -	102375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					268500	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					268500				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					7349				
		Всього устаткування, грн.					275849				

		Всього по розділу 7					275849				
		Розділ 8. Комора цінностей (прим.246)									
176	241996-19013-1 варіант 18	Сейф Габаритні розміри, мм 460 x 340 x 630	шт	1	<u>6300.00</u> -	<u>-</u> -	6300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					6300	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					6300				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					126				
		Всього устаткування, грн.					6426				

		Всього по розділу 8					6426				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	& 290827-44-1 варіант 2	Інтерактивна панель з вбудованим ПК та мобільною підставкою	шт	1	<u>105000.00</u> -	<u>-</u> -	105000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	280222-14080 варіант 13	Стілець учнівський регульований по висоті	шт	15	<u>1487.50</u> -	<u>-</u> -	22313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	241996-19013-1 варіант 15	Стіл викладача. Габаритні розміри, мм 1300 x 600 x 870	шт	1	<u>5125.00</u> -	<u>-</u> -	5125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	241996-20311 варіант 5	Крісло аудиторне для викладача . Габаритні розміри, мм 650 x 620 x 1350	шт	1	<u>4375.00</u> -	<u>-</u> -	4375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	560110-115 варіант 8	Шафа книжкова Габаритні розміри, мм 700 x 580 x 2150	шт	2	<u>3500.00</u> -	<u>-</u> -	7000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	241996-19013-1 варіант 1	Стіл аудиторний. Габаритні розміри, мм 1300 x 600 x 870	шт	15	<u>3412.50</u> -	<u>-</u> -	51188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 11					195001	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					195001				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4313				
		Всього устаткування, грн.					199314				

		Всього по розділу 11					199313				
		Розділ 12. Навчальна аудиторія 3-приміщення(прим.258-260)									
189	& 290827-44-1 варіант 2	Інтерактивна панель з вбудованим ПК та мобільною підставкою	шт	3	<u>105000.00</u> -	<u>-</u> -	315000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	290827-36 варіант 1	Стіл учнівський двомісний з регульованою висотою Габаритні розміри, мм 1200 x 500 x 870	шт	30	<u>2693.34</u> -	<u>-</u> -	80800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	280222-14080 варіант 13	Стілець учнівський регульований по висоті	шт	60	<u>1487.50</u> -	<u>-</u> -	89250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	241996-19013-1 варіант 15	Стіл викладача. Габаритні розміри, мм 1300 x 600 x 870	шт	3	<u>5125.00</u> -	<u>-</u> -	15375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	241996-20311 варіант 5	Крісло аудиторне для викладача . Габаритні розміри, мм 650 x 620 x 1350	шт	3	<u>4375.00</u> -	<u>-</u> -	13125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	560110-115 варіант 8	Шафа книжкова Габаритні розміри, мм 700 x 580 x 2150	шт	6	<u>3500.00</u> -	<u>-</u> -	21000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	280222-14080 варіант 9	Стіл аудиторний одномісний Габаритні розміри, мм 600 x 500 x 870	шт	15	<u>1487.50</u> -	<u>-</u> -	22313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	560110-220 варіант 5	Вішалка настінна Габаритні розміри, мм 2050 x 150 x 1200	шт	11	<u>1386.00</u> -	<u>-</u> -	15246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 12					572109	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					572109				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					10218				
		Всього устаткування, грн.					582327				

		Всього по розділу 12					582327				
		Розділ 13. Кабінет заступника (прим.217)									
197	241996-19013-1 варіант 19	Стіл для керівника з приставним столом Габаритні розміри, мм 1400 x 1900 x 750	шт	1	<u>11375.00</u> -	<u>-</u> -	11375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	290827-36 варіант 4	Стілець офісний Габаритні розміри, мм 420 x 560 x 890	шт	4	<u>2693.34</u> -	<u>-</u> -	10773	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	241996-20311 варіант 6	Крісло поворотне офісне Габаритні розміри, мм 650 x 620 x 1350	шт	1	<u>4375.00</u> -	<u>-</u> -	4375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	241996-19013-1 варіант 18	Сейф Габаритні розміри, мм 460 x 340 x 630	шт	1	<u>6300.00</u> -	<u>-</u> -	6300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	560110-115 варіант 8	Шафа книжкова Габаритні розміри, мм 700 x 580 x 2150	шт	4	<u>3500.00</u> -	<u>-</u> -	14000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	560110-115 варіант 11	Шафа для одягу Габаритні розміри, мм 700 x 580 x 2150	шт	2	<u>4200.00</u> -	<u>-</u> -	8400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 13					55223	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					55223				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					987				
		Всього устаткування, грн.					56210				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 13					56210				
		Розділ 14. Кімната персоналу (прим.251)									
203	560110-115 варіант 11	Шафа для одягу Габаритні розміри, мм 700 x 580 x 2150	шт	2	<u>4200.00</u>	<u>-</u>	8400	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
204	241996- 19013-1 варіант 20	Стіл письмовий Габаритні розміри, мм 1200 x 600 x 750	шт	1	<u>2975.00</u>	<u>-</u>	2975	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
205	290827-36 варіант 4	Стілець офісний Габаритні розміри, мм 420 x 560 x 890	шт	2	<u>2693.34</u>	<u>-</u>	5387	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
206	560110-213 варіант 3	Комплект м'яких меблів, у складі: диван+2 кресла	шт	1	<u>25277.27</u>	<u>-</u>	25277	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
207	241996- 19013-1 варіант 22	- Журнальний столик	шт	1	<u>1575.00</u>	<u>-</u>	1575	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 14					43614	-	<u>-</u>		<u>-</u>
		Разом устаткування, грн.					43614		<u>-</u>		<u>-</u>
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					814				
		Всього устаткування, грн.					44428				

		Всього по розділу 14					44428				
		Розділ 15. Вестибюль (прим.115)									
208	560110-213 варіант 4	Диван для вестибюля Габаритні розміри, мм 1500 x 540 x 750 BNB Solo Plus	шт	1	<u>4500.00</u>	<u>-</u>	4500	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 15					4500	-	<u>-</u>		<u>-</u>
		Разом устаткування, грн.					4500		<u>-</u>		<u>-</u>
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					90				
		Всього устаткування, грн.					4590				

		Всього по розділу 15					4590				
		Розділ 16. Кабінет (2 прим.238,253,209)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	241996-19013-1 варіант 20	Стіл письмовий Габаритні розміри, мм 1200 x 600 x 750	шт	5	<u>2975.00</u> -	<u>-</u> -	14875	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	290827-36 варіант 4	Стілець офісний Габаритні розміри, мм 420 x 560 x 890	шт	5	<u>2693.34</u> -	<u>-</u> -	13467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	560110-115 варіант 8	Шафа книжкова Габаритні розміри, мм 700 x 580 x 2150	шт	6	<u>3500.00</u> -	<u>-</u> -	21000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	560110-115 варіант 11	Шафа для одягу Габаритні розміри, мм 700 x 580 x 2150	шт	3	<u>4200.00</u> -	<u>-</u> -	12600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	241996-20311 варіант 5	Крісло аудиторне для викладача . Габаритні розміри, мм 650 x 620 x 1350	шт	3	<u>4375.00</u> -	<u>-</u> -	13125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	241996-19013-1 варіант 18	Сейф Габаритні розміри, мм 460 x 340 x 630	шт	1	<u>6300.00</u> -	<u>-</u> -	6300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 16					81367	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					81367				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1480				
		Всього устаткування, грн.					82847				

		Всього по розділу 16					82847				
		Розділ 17. Кабінет директора									
215	241996-19013-1 варіант 19	Стіл для керівника з приставним столом Габаритні розміри, мм 1400 x 1900 x 750	шт	1	<u>11375.00</u> -	<u>-</u> -	11375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	241996-19013-1 варіант 21	Стіл для перемовин Габаритні розміри, мм 2000 x 700 x 750	шт	1	<u>13440.00</u> -	<u>-</u> -	13440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	290827-36 варіант 4	Стілець офісний Габаритні розміри, мм 420 x 560 x 890	шт	12	<u>2693.34</u> -	<u>-</u> -	32320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	241996-20311 варіант 6	Крісло поворотне офісне Габаритні розміри, мм 650 x 620 x 1350	шт	1	<u>4375.00</u> -	<u>-</u> -	4375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	241996-19013-1 варіант 18	Сейф Габаритні розміри, мм 460 x 340 x 630	шт	1	<u>6300.00</u> -	<u>-</u> -	6300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	560110-115 варіант 11	Шафа для одягу Габаритні розміри, мм 700 x 580 x 2150	шт	1	<u>4200.00</u> -	<u>-</u> -	4200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 17					72010	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					72010		-		-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1086				
		Всього устаткування, грн.					73096				

		Всього по розділу 17					73096				
221	560110-213	Розділ 18. Допоміжне приміщення									
	варіант 3	директора (прим.211)									
222	241996-19013-1	Комплект м'яких меблів, у складі: диван+2 кресла	шт	1	<u>25277.27</u>	-	25277	-	-	-	-
	варіант 22	- Журнальний столик	шт	1	<u>1575.00</u>	-	1575	-	-	-	-
223	560110-115	Шафа книжкова Габаритні розміри, мм 700 x 580 x 2150	шт	2	<u>3500.00</u>	-	7000	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 18					33852	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					33852				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					678				
		Всього устаткування, грн.					34530				

		Всього по розділу 18					34530				
224	2406-15019	Розділ 19. Санітарні приміщення									
	варіант 3	Електросушарка для рук б/п Потужність 1,1 кВт	шт	3	<u>3181.04</u>	-	9543	-	-	-	-
225	2406-1001	Кулер для води (гаряча та кімнатна).	шт	2	<u>3732.00</u>	-	7464	-	-	-	-
	варіант 2	Продуктивність з нагріву 4 дози/год. води Габаритні розміри, мм 330 x 330 x 970 Потужність 0,420 220В			-	-			-	-	-
226	280222-16056	Дозатор рідкого мила	шт	2	<u>230.00</u>	-	460	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
227	280222-16056	Диспенсер для одноразових паперових рушників	шт	2	<u>666.67</u>	-	1333	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Навчальна аудиторія (прим.304, 307)									
233	& 290827-44-1 варіант 2	Інтерактивна панель з вбудованим ПК та мобільною підставкою	шт	2	<u>105000.00</u> -	<u>-</u> -	210000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	290827-36 варіант 1	Стіл учнівський двомісний з регульованою висотою Габаритні розміри, мм 1200 x 500 x 870	шт	15	<u>2693.34</u> -	<u>-</u> -	40400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
235	280222-14080 варіант 15	Стілець учнівський регульований по висоті Габаритні розміри, мм 380 x 350 x 370/460	шт	30	<u>1487.50</u> -	<u>-</u> -	44625	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
236	241996-19013-1 варіант 15	Стіл викладача. Габаритні розміри, мм 1300 x 600 x 870	шт	2	<u>5125.00</u> -	<u>-</u> -	10250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	241996-20311 варіант 5	Крісло аудиторне для викладача . Габаритні розміри, мм 650 x 620 x 1350	шт	2	<u>4375.00</u> -	<u>-</u> -	8750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
238	560110-115 варіант 8	Шафа книжкова Габаритні розміри, мм 700 x 580 x 2150	шт	4	<u>3500.00</u> -	<u>-</u> -	14000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
239	241996-19013-1 варіант 23	Стіл комп'ютерний Габаритні розміри, мм 600 x 500 x 870	шт	15	<u>2362.50</u> -	<u>-</u> -	35438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	241996-20311 варіант 7	Крісло аудиторне для кабінету Габаритні розміри, мм 407 x 550 x 810	шт	15	<u>3325.00</u> -	<u>-</u> -	49875	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					413338	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					413338				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					6737				
		Всього устаткування, грн.					420075				

		Всього по розділу 1					420075				
		Розділ 2. Кімната педагогічних порад (прим.310)									
241	& 290827-44-1 варіант 2	Інтерактивна панель з вбудованим ПК та мобільною підставкою	шт	1	<u>105000.00</u> -	<u>-</u> -	105000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	560110-115 варіант 8	Шафа книжкова Габаритні розміри, мм 700 х 580 х 2150	шт	2	<u>3500.00</u> -	-	7000	-	-	-	-
243	241996-20311 варіант 7	Крісло аудиторне для кабінету Габаритні розміри, мм 407 х 550 х 810	шт	35	<u>3325.00</u> -	-	116375	-	-	-	-
244	241996-19013-1 варіант 1	Стіл аудиторний. Габаритні розміри, мм 1300 х 600 х 870	шт	18	<u>3412.50</u> -	-	61425	-	-	-	-
245	560110-115 варіант 11	Шафа для одягу Габаритні розміри, мм 700 х 580 х 2150	шт	1	<u>4200.00</u> -	-	4200	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					294000	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					294000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					6605				
		Всього устаткування, грн.					300605				

		Всього по розділу 2					300605				
		Розділ 3. Кабінет заступника (прим.309, 312)									
246	241996-19013-1 варіант 19	Стіл для керівника з приставним столом Габаритні розміри, мм 1400 х 1900 х 750	шт	2	<u>11375.00</u> -	-	22750	-	-	-	-
247	241996-20311 варіант 6	Крісло поворотне офісне Габаритні розміри, мм 650 х 620 х 1350	шт	2	<u>4375.00</u> -	-	8750	-	-	-	-
248	241996-19013-1 варіант 24	Сейф Габаритні розміри, мм 350 х 400 х 600	шт	2	<u>6300.00</u> -	-	12600	-	-	-	-
249	560110-115 варіант 8	Шафа книжкова Габаритні розміри, мм 700 х 580 х 2150	шт	4	<u>3500.00</u> -	-	14000	-	-	-	-
250	560110-115 варіант 11	Шафа для одягу Габаритні розміри, мм 700 х 580 х 2150	шт	2	<u>4200.00</u> -	-	8400	-	-	-	-
251	290827-36 варіант 4	Стілець офісний Габаритні розміри, мм 420 х 560 х 890	шт	8	<u>2693.34</u> -	-	21547	-	-	-	-
252	1603-1055 варіант 1	Стіл для комп'ютера. Габаритні розміри, мм 1000 х 600 х 740	шт	1	<u>3358.00</u> -	-	3358	-	-	-	-
253	560110-78 варіант 7	Крісло для столів з ПК . Габаритні розміри, мм 407 х 550 х 810	шт	1	<u>1702.93</u> -	-	1703	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					93108	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					93108		-		-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1671				
		Всього устаткування, грн.					94779				

		Всього по розділу 3					94779				
254	560110-213	Розділ 4. Хол (прим.305) Диван для вестибюляГабаритні розміри, мм	шт	2	4500.00	-	9000	-	-	-	-
	варіант 4	1500 x 540 x 750 BNB Solo Plus			-	-			-	-	-
255	2406-1001	Кулер для води (гаряча та кімнатна).	шт	1	3732.00	-	3732	-	-	-	-
	варіант 2	Продуктивність з нагріву 4 дози/год.			-	-			-	-	-
		водиГабаритні розміри, мм 330 x 330 x									
		970Потужність 0,420 220В									
256	560110-220	Вішалка напільна Габаритні розміри, мм	шт	3	2100.00	-	6300	-	-	-	-
	варіант 4	2050 x 150 x 1000			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					19032	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					19032				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					340				
		Всього устаткування, грн.					19372				

		Всього по розділу 4					19372				
257	2406-15019	Розділ 5. Санітарні приміщення Електросушарка для рук б/п Потужність 1,1	шт	2	3181.04	-	6362	-	-	-	-
	варіант 3	кВт			-	-			-	-	-
258	2406-1001	Кулер для води (гаряча та кімнатна).	шт	2	3732.00	-	7464	-	-	-	-
	варіант 2	Продуктивність з нагріву 4 дози/год.			-	-			-	-	-
		водиГабаритні розміри, мм 330 x 330 x									
		970Потужність 0,420 220В									
259	280222-16056	Дозатор рідкого мила	шт	2	230.00	-	460	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
260	280222-16056	Диспенсер для одноразових паперових	шт	2	666.67	-	1333	-	-	-	-
	варіант 5	рушників			-	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Відм.+9.900 Навчальна аудиторія (прим.405,408,410,412)									
266	& 290827-44-1 варіант 2	Інтерактивна панель з вбудованим ПК та мобільною підставкою	шт	4	<u>105000.00</u>	-	420000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
267	290827-36 варіант 1	Стіл учнівський двомісний з регульованою висотою Габаритні розміри, мм 1200 x 500 x 870	шт	60	<u>2693.34</u>	-	161600	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
268	280222-14080 варіант 15	Стілець учнівський регульований по висоті Габаритні розміри, мм 380 x 350 x 370/460	шт	120	<u>1487.50</u>	-	178500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
269	241996-19013-1 варіант 15	Стіл викладача. Габаритні розміри, мм 1300 x 600 x 870	шт	4	<u>5125.00</u>	-	20500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
270	241996-20311 варіант 5	Крісло аудиторне для викладача . Габаритні розміри, мм 650 x 620 x 1350	шт	4	<u>4375.00</u>	-	17500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
271	560110-115 варіант 8	Шафа книжкова Габаритні розміри, мм 700 x 580 x 2150	шт	8	<u>3500.00</u>	-	28000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
272	241996-19013-1 варіант 23	Стіл комп'ютерний Габаритні розміри, мм 600 x 500 x 870	шт	15	<u>2362.50</u>	-	35438	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
273	241996-20311 варіант 7	Крісло аудиторне для кабінету Габаритні розміри, мм 407 x 550 x 810	шт	15	<u>3325.00</u>	-	49875	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
274	560110-220 варіант 4	Вішалка напільна Габаритні розміри, мм 2050 x 150 x 1000	шт	3	<u>2100.00</u>	-	6300	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					917713	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					917713				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					16849				
		Всього устаткування, грн.					934562				

		Всього по розділу 1					934562				
		Розділ 2. Допоміжне приміщення (прим. 409)									
275	560110-115 варіант 12	Стелаж Габаритні розміри, мм 1200 x 400 x 1800	шт	3	<u>3948.00</u>	-	11844	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	241996-18014-1 варіант 5	Стіл канцелярськийГабаритні розміри, мм 1200 x 600 x 770	шт	1	<u>3343.20</u> -	<u>-</u> -	3343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
277	280222-14080 варіант 16	Стілець Габаритні розміри, мм 490 x 500 x 840	шт	2	<u>1487.50</u> -	<u>-</u> -	2975	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					18162	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					18162				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					364				
		Всього устаткування, грн.					18526				

		Всього по розділу 2					18526				
278	560110-213 варіант 4	Розділ 3. Хол (прим.305) Диван для вестибюляГабаритні розміри, мм 1500 x 540 x 750 BNB Solo Plus	шт	2	<u>4500.00</u> -	<u>-</u> -	9000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
279	2406-1001 варіант 2	Кулер для води (гаряча та кімнатна). Продуктивність з нагріву 4 дози/год. водиГабаритні розміри, мм 330 x 330 x 970Потужність 0,420 220В	шт	1	<u>3732.00</u> -	<u>-</u> -	3732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					12732	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					12732				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					214				
		Всього устаткування, грн.					12946				

		Всього по розділу 3					12946				
280	2406-15019 варіант 3	Розділ 4. Санітарні приміщення Електросушарка для рук б/п Потужність 1,1 кВт	шт	2	<u>3181.04</u> -	<u>-</u> -	6362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
281	2406-1001 варіант 2	Кулер для води (гаряча та кімнатна). Продуктивність з нагріву 4 дози/год. водиГабаритні розміри, мм 330 x 330 x 970Потужність 0,420 220В	шт	2	<u>3732.00</u> -	<u>-</u> -	7464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
282	280222-16056 варіант 4	Дозатор рідкого мила	шт	2	<u>230.00</u> -	<u>-</u> -	460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	280222-16056 варіант 5	Диспенсер для одноразових паперових рушників	шт	2	<u>666.67</u> -	<u>-</u> -	1333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
284	280222-16056 варіант 6	Дозатор для дез.розчину	шт	2	<u>250.00</u> -	<u>-</u> -	500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
285	2402-3018 варіант 1	Вогнегасник порошковий закачного типу ВПП5	шт	6	<u>545.40</u> -	<u>-</u> -	3272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
286	2402-3018 варіант 2	Вогнегасник вуглекислотний ВК-5	шт	1	<u>1616.00</u> -	<u>-</u> -	1616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
287	C111-1867 варіант 3	Кріплення настінне для вогнегасника	шт	7	<u>53.88</u> -	<u>-</u> -	377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
288	& 241996-15038-1 варіант 2	Смітєвий бачокЄмність 240 л	шт	2	<u>1169.70</u> -	<u>-</u> -	2339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					23723	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					23346				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					236				
		Всього устаткування, грн.					23582				
		Разом будівельні роботи, грн.					377				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					377				
		Всього будівельні роботи, грн.					377				

		Всього по розділу 4					23959				
		Розділ 5. Відм.-2900									
289	2402-3018 варіант 1	Вогнегасник порошковий закачного типу ВПП5	шт	4	<u>545.40</u> -	<u>-</u> -	2182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
290	2402-3018 варіант 2	Вогнегасник вуглекислотний ВК-5	шт	3	<u>1616.00</u> -	<u>-</u> -	4848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
291	C111-1867 варіант 3	Кріплення настінне для вогнегасника	шт	7	<u>53.88</u> -	<u>-</u> -	377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					7407	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					7030				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					64				
		Всього устаткування, грн.					7094				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					377 377 377 7471				
		Разом прямі витрати по відділу 4 Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 4					979737 978983 17727 996710 754 754 754 997464	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					13781369 13776682 183555 13960237 4687 4687 4687 13964922	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва
39/КПКАД - Навчальний корпус.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на опалення

II - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13,15 у Святошинському районі м. Києва. НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОРПУС.

Основа:
креслення (специфікації) № 39/КПКАД-ОВ.1 С арк.1,2,3,4

Кошторисна вартість 6112,340 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,94201 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1086,337 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP15-47-2	Демонтаж радіаторів	100шт	2,5	<u>30085,04</u>	<u>2800,43</u>	75213	68212	<u>7001</u>	<u>201.0360</u>	<u>502.59</u>
					27284,61	1666,03			4165	10,0526	25,13
2	KP15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб, діаметром до 50 мм	100м	22,8	<u>12171,09</u>	<u>174,78</u>	277501	273516	<u>3985</u>	<u>90.8880</u>	<u>2072.25</u>
					11996,31	83,00			1892	0,5162	11,77
3	KP20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,14294	<u>49389,89</u>	<u>-</u>	7060	7060	<u>-</u>	<u>392.5440</u>	<u>56.11</u>
					49389,89	-			-	-	-
4	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	14,294	<u>246,10</u>	<u>-</u>	3518	3518	<u>-</u>	<u>1.9560</u>	<u>27.96</u>
					246,10	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					363292	352306	<u>10986</u>		<u>2658.91</u>
									6057		36,9
		Разом будівельні роботи, грн.					363292				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					358363				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					200197 323,5 78203 563489				

		Всього по розділу 1					563489				
		Розділ 2. Опалення									
5	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих кількість: 0,175*1949	100кВт	3,41075	27149.71 19431,49	753.72 290,40	92601	66276	2571 990	133.7520 1,4484	456.19 4,94
6	& С130-557-2	Радіатор біметалічний, РБС 500/96	секції	1949	361.65 -	- -	704856	-	- -	- -	- -
7	КР15-104-1	Установлення приладів кранового типу кількість: 199+199+201	комплект	599	301.84 279,28	- -	180802	167289	- -	1.7640 -	1056.64 -
8	& С1630-925-1	Автоматичний терморегулюючий кутовий клапан RA-N DN15	шт	199	1099.50 -	- -	218801	-	- -	- -	- -
9	& С1630-925-2	Радіаторний запірний клапан кутовий, RLV-S DN15	шт	199	458.12 -	- -	91166	-	- -	- -	- -
10	& С1630-925-3	Автоматичний клапан для відведення повітря DN15, FIX MATIC 548	шт	201	171.71 -	- -	34514	-	- -	- -	- -
11	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] діаметром 16- 20 мм кількість: 1040+210	100м	12,5	10872.45 10751,19	- -	135906	134390	- -	67.9080 -	848.85 -
12	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] діаметром 25 мм	100м	3,45	11364.94 11220,46	- -	39209	38711	- -	70.8720 -	244.51 -
13	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] діаметром 32 мм	100м	3,45	12562.71 12379,36	- -	43341	42709	- -	78.1920 -	269.76 -
14	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] діаметром 40 мм	100м	5,15	13424.78 13182,99	- -	69138	67892	- -	83.2680 -	428.83 -
15	КР15-19-5	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] діаметром 50 мм	100м	0,95	13606.08 13277,24	- -	12926	12613	- -	85.1160 -	80.86 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	KP15-19-6	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] діаметром 63 мм	100м	0,8	<u>14445.00</u> 13979,20	- -	11556	11183	- -	<u>89,6160</u> -	<u>71,69</u> -
17	& C1-1-10-55	Труба RAUTITAN flex 16x2,2 мм, бухта 100 м	м	1040	<u>98.69</u> -	- -	102640	-	- -	- -	- -
18	& C1-1-10-56	Труба RAUTITAN flex 20x2,8 мм, бухта 100 м	м	210	<u>133.33</u> -	- -	28000	-	- -	- -	- -
19	& C1-1-10-57	Труба RAUTITAN flex 25x3,5 мм, бухта 50 м	м	345	<u>214.04</u> -	- -	73845	-	- -	- -	- -
20	& C1-1-10-58	Труба RAUTITAN flex 32x4,4 мм, бухта 50 м	м	345	<u>320.73</u> -	- -	110652	-	- -	- -	- -
21	& C1-1-10-59	Труба RAUTITAN flex 40x5,5 мм, відрізки 6 м	м	515	<u>583.15</u> -	- -	300321	-	- -	- -	- -
22	& C1-1-10-60	Труба RAUTITAN flex 50x6,9 мм, відрізки 6 м	м	95	<u>898.86</u> -	- -	85391	-	- -	- -	- -
23	& C1-1-10-61	Труба RAUTITAN flex 63x8,6 мм, відрізки 6 м	м	80	<u>1416.81</u> -	- -	113345	-	- -	- -	- -
24	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм кількість: 1+3	100шт	0,04	<u>61524.50</u> 50678,54	<u>2475.58</u> 262,12	2461	2027	<u>99</u> 10	<u>332,5800</u> 1,6615	<u>13,3</u> 0,07
25	& 1504-100-1 варіант 1	Клапан автоматический балансировочный, ASV-PV 60 DN20	шт	1	<u>6663.86</u> -	- -	6664	-	- -	- -	- -
26	& 1504-100-1 варіант 2	Клапан автоматический балансировочный, ASV-PV 60 DN25	шт	3	<u>7573.70</u> -	- -	22721	-	- -	- -	- -
27	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм кількість: 2+4+2	100шт	0,08	<u>63287.22</u> 50678,54	<u>3126.81</u> 330,87	5063	4054	<u>250</u> 26	<u>332,5800</u> 2,0974	<u>26,61</u> 0,17
28	& 1504-100-1 варіант 3	Клапан автоматический балансировочный, ASV-PV 60 DN32	шт	2	<u>10404.20</u> -	- -	20808	-	- -	- -	- -
29	C113-2154 варіант 2	Кран запірний діам.40 ASV-M DN40	шт	4	<u>3702.67</u> -	- -	14811	-	- -	- -	- -
30	C113-2154 варіант 3	Кран запірний діам.50 ASV-M DN50	шт	2	<u>4819.57</u> -	- -	9639	-	- -	- -	- -
31	& C1-1-1	Гільза RAUTITAN PX для запресовки 16	шт	3282	<u>69.05</u> -	- -	226622	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C1-1-2	Гільза RAUTITAN PX для запресовки 20	шт	252	<u>92.76</u>	-	23376	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	& C1-1-3	Гільза RAUTITAN PX для запресовки 25	шт	536	<u>127.87</u>	-	68538	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	& C1-1-4	Гільза RAUTITAN PX для запресовки 32	шт	440	<u>294.29</u>	-	129488	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& C1-1-5	Гільза RAUTITAN PX для запресовки 40	шт	484	<u>388.21</u>	-	187894	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& C1-1-6	Гільза RAUTITAN для запресовки 50	шт	114	<u>570.13</u>	-	64995	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& C1-1-7	Гільза RAUTITAN для запресовки 63	шт	34	<u>1092.62</u>	-	37149	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& C1-1-8	Жолоб фіксуючий для РЕ-труб 16/17	м	110	<u>152.49</u>	-	16774	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	& C1-1-10-1	Жолоб фіксуючий для РЕ-труб 20	м	115	<u>178.48</u>	-	20525	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	& C1-1-10-2	Жолоб фіксуючий для РЕ-труб 25	м	85	<u>238.66</u>	-	20286	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	& C1-1-10-4	Жолоб фіксуючий для РЕ-труб 32	м	115	<u>293.37</u>	-	33738	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	& C1-1-10-5	Жолоб фіксуючий для РЕ-труб 40	м	440	<u>461.16</u>	-	202910	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	& C1-1-10-6	Жолоб фіксуючий для РЕ-труб 50	м	95	<u>548.70</u>	-	52127	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	& C1-1-10-7	Жолоб фіксуючий для РЕ-труб 63	м	80	<u>573.32</u>	-	45866	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	& C1-1-10-8	З'єднання різьбові G3/4"x15 для трубок (нерж.ст., мідь) 15x1,0	шт	398	<u>212.69</u>	-	84651	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	& C1-1-10-9	Кутник RAUTITAN PX 90°, 16	шт	1129	<u>209.03</u>	-	235995	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	& C1-1-10-10	Кутник RAUTITAN PX 90°, 20	шт	44	<u>273.77</u>	-	12046	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	& C1-1-10-11	Кутник RAUTITAN PX 90°, 25	шт	170	<u>401.43</u>	-	68243	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	& C1-1-10-12	Кутник RAUTITAN PX 90°, 32	шт	130	<u>643.08</u>	-	83600	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	& C1-1-10-13	Кутник RAUTITAN PX 90°, 40	шт	112	<u>1101.75</u>	-	123396	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	& C1-1-10-14	Кутник RAUTITAN RX+ 90°, 50	шт	23	<u>3176.74</u>	-	73065	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	& C1-1-10-15	Кутник RAUTITAN RX+ 90°, 63	шт	14	<u>5391.24</u>	-	75477	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& C1-1-10-16	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна перехідна 20-16	шт	18	<u>236.39</u>	-	4255	-	-	-	-
54	& C1-1-10-17	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна перехідна 32-25	шт	4	<u>513.14</u>	-	2053	-	-	-	-
55	& C1-1-10-18	Муфта RAUTITAN RX+ з'єднувальна перехідна 40-25	шт	4	<u>1476.99</u>	-	5908	-	-	-	-
56	& C1-1-10-20	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна перехідна 40-32	шт	8	<u>885.64</u>	-	7085	-	-	-	-
57	& C1-1-10-21	Муфта RAUTITAN RX+ з'єднувальна перехідна 50-32	шт	4	<u>3680.55</u>	-	14722	-	-	-	-
58	& C1-1-10-22	Муфта RAUTITAN RX+ з'єднувальна перехідна 50-40	шт	10	<u>2335.08</u>	-	23351	-	-	-	-
59	& C1-1-10-23	Муфта RAUTITAN RX+ з'єднувальна перехідна 63-50	шт	2	<u>3925.85</u>	-	7852	-	-	-	-
60	& C1-1-10-24	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна рівнопрохідна 16	шт	10	<u>171.19</u>	-	1712	-	-	-	-
61	& C1-1-10-25	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна рівнопрохідна 20	шт	2	<u>236.39</u>	-	473	-	-	-	-
62	& C1-1-10-26	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна рівнопрохідна 25	шт	6	<u>336.69</u>	-	2020	-	-	-	-
63	& C1-1-10-27	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна рівнопрохідна 32	шт	6	<u>513.14</u>	-	3079	-	-	-	-
64	& C1-1-10-28	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна рівнопрохідна 40	шт	78	<u>894.31</u>	-	69756	-	-	-	-
65	& C1-1-10-29	Муфта RAUTITAN RX з'єднувальна рівнопрохідна 50	шт	14	<u>2725.82</u>	-	38161	-	-	-	-
66	& C1-1-10-30	Муфта RAUTITAN RX з'єднувальна рівнопрохідна 63	шт	12	<u>4081.77</u>	-	48981	-	-	-	-
67	& C1-1-10-31	Перехідник RAUTITAN RX+ з зовнішньою різьбою 40 - R 1 1/4	шт	4	<u>1256.77</u>	-	5027	-	-	-	-
68	& C1-1-10-32	Перехідник RAUTITAN RX+ з зовнішньою різьбою 50 - R 1 1/4	шт	3	<u>2170.02</u>	-	6510	-	-	-	-
69	& C1-1-10-33	Перехідник RAUTITAN RX+ з зовнішньою різьбою 50 - R 1 1/2	шт	3	<u>1800.11</u>	-	5400	-	-	-	-
70	& C1-1-10-34	Перехідник RAUTITAN RX+ з зовнішньою різьбою 63 - R 2	шт	2	<u>2907.28</u>	-	5815	-	-	-	-
71	& C1-1-10-35	Трійник RAUTITAN PX 16-16-16	шт	104	<u>205.38</u>	-	21360	-	-	-	-
72	& C1-1-10-36	Трійник RAUTITAN PX 16-20-16	шт	5	<u>247.78</u>	-	1239	-	-	-	-
73	& C1-1-10-37	Трійник RAUTITAN PX 20-16-16	шт	39	<u>235.47</u>	-	9183	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& C1-1-10-38	Трійник RAUTITAN PX 20-16-20	шт	18	<u>293.83</u>	-	5289	-	-	-	-
75	& C1-1-10-39	Трійник RAUTITAN PX 25-16-20	шт	38	<u>324.83</u>	-	12344	-	-	-	-
76	& C1-1-10-40	Трійник RAUTITAN PX 25-16-25	шт	52	<u>331.21</u>	-	17223	-	-	-	-
77	& C1-1-10-41	Трійник RAUTITAN PX 25-20-16	шт	2	<u>330.31</u>	-	661	-	-	-	-
78	& C1-1-10-42	Трійник RAUTITAN PX 32-16-25	шт	20	<u>1465.60</u>	-	29312	-	-	-	-
79	& C1-1-10-43	Трійник RAUTITAN PX 32-16-32	шт	52	<u>679.10</u>	-	35313	-	-	-	-
80	& C1-1-10-44	Трійник RAUTITAN PX 32-20-25	шт	2	<u>761.62</u>	-	1523	-	-	-	-
81	& C1-1-10-45	Трійник RAUTITAN PX 32-25-25	шт	2	<u>761.62</u>	-	1523	-	-	-	-
82	& C1-1-10-46	Трійник RAUTITAN PX 32-25-32	шт	4	<u>679.10</u>	-	2716	-	-	-	-
83	& C1-1-10-47	Трійник RAUTITAN RX+ 40-16-32	шт	6	<u>2609.09</u>	-	15655	-	-	-	-
84	& C1-1-10-48	Трійник RAUTITAN PX 40-20-40	шт	20	<u>1522.14</u>	-	30443	-	-	-	-
85	& C1-1-10-49	Трійник RAUTITAN PX 40-25-40	шт	2	<u>1522.14</u>	-	3044	-	-	-	-
86	& C1-1-10-50	Трійник RAUTITAN PX 40-32-32	шт	4	<u>1522.14</u>	-	6089	-	-	-	-
87	& C1-1-10-51	Трійник RAUTITAN PX 40-32-40	шт	2	<u>1522.14</u>	-	3044	-	-	-	-
88	& C1-1-10-52	Трійник RAUTITAN PX 40-40-40	шт	6	<u>1507.10</u>	-	9043	-	-	-	-
89	& C1-1-10-53	Трійник RAUTITAN RX+ 50-50-50	шт	6	<u>5482.72</u>	-	32896	-	-	-	-
90	& C1-1-10-54	Трійник RAUTITAN RX+ 63-40-63	шт	2	<u>7317.13</u>	-	14634	-	-	-	-
91	& C1-1-10-62	Трубка Г (нерж.) RAUTITAN для підключення радіатора, 16, 250 мм	шт	199	<u>560.10</u>	-	111460	-	-	-	-
92	& C1-1-10-63	Трубка Г (нерж.) RAUTITAN для підключення радіатора, 16, 1000 мм	шт	199	<u>1182.91</u>	-	235399	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					5269491	547144	<u>2920</u> 1026		<u>3497.24</u> 5,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					5269491				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4719427 548170 279359 420,28 101601 5548850				

		Всього по розділу 2					5548850				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5632783 5632783 4719427 906533 479557 743,78 179804 6112340	899450	<u>13906</u> 7083		<u>6156,15</u> 42,08

		Всього по кошторису					6112340				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					6942,01 1086337				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва
39/КПКАД - Навчальний корпус.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05 на вентиляцію

II - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13,15 у Святошинському районі м. Києва. НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОРПУС.

Основа:
креслення (специфікації) № 39/КПКАД-ОВ.2;-ОВ.2.С арк.1-22

Кошторисна вартість 5976,548 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 13,42796 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2072,100 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Демонтажні роботи									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР15-115-8	Демонтаж радіальних вентиляторів , маса вентиляторів до 0,4 т	шт	4	<u>2258.88</u>	-	9036	9034	-	<u>16.8000</u>	<u>67.2</u>
					2258,59	-			-	-	-
2	КР15-115-11	Демонтаж канальних вентиляторів масою до 0,05 т	шт	4	<u>1047.06</u>	-	4188	4188	-	<u>7.7880</u>	<u>31.15</u>
					1047,02	-			-	-	-
3	КР14-61-1	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	40	<u>39.60</u>	-	1584	1584	-	<u>0.3000</u>	<u>12</u>
		кількість: 5+15+20			39,60	-			-	-	-
4	КР15-114-2	Розбирання сталевих повітроводів , периметром до1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	420	<u>94.83</u>	-	39829	39829	-	<u>0.7320</u>	<u>307.44</u>
		кількість: 180+150+90			94,83	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР15-114-3	Розбирання сталевих повітроводів , периметром до 1550 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм кількість: 240+280+260+220	м2	1000	<u>74.62</u> 74,62	<u>-</u> -	74620	74620	<u>-</u> -	<u>0.5760</u> -	<u>576</u> -
6	КР15-114-4	Розбирання сталевих повітроводів , периметром до 2070 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм кількість: 240+240	м2	480	<u>65.29</u> 65,29	<u>-</u> -	31339	31339	<u>-</u> -	<u>0.5040</u> -	<u>241.92</u> -
7	КР15-114-9	Розбирання сталевих повітроводів , периметром до 2070 мм з листової сталі товщиною до 1,0 мм	м2	200	<u>82.39</u> 82,39	<u>-</u> -	16478	16478	<u>-</u> -	<u>0.6360</u> -	<u>127.2</u> -
8	КР15-114-10	Розбирання сталевих повітроводів , периметром до 3600 мм з листової сталі товщиною до 1,0 мм кількість: 288+250+160+300	м2	998	<u>71.51</u> 71,51	<u>-</u> -	71367	71367	<u>-</u> -	<u>0.5520</u> -	<u>550.9</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					248441	248439	<u>-</u> -		<u>1913.81</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					248441				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2				
		всього заробітна плата, грн.					248439				
		Загальновиробничі витрати, грн.					140723				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					229,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					55514				
		Всього будівельні роботи, грн.					389164				

		Всього по розділу 1					389164				
		Разом прямі витрати по відділу 1					248441	248439	<u>-</u> -		<u>1913.81</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					248441				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2				
		всього заробітна плата, грн.					248439				
		Загальновиробничі витрати, грн.					140723				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					229,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					55514				
		Всього будівельні роботи, грн.					389164				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по відділу 1					389164				
		<u>Відділ 2. Монтажні роботи</u> Розділ 1. Припливно-витяжні установки ПВ1,ПВ2.1; ПВ2.2;ПВ3,ПВ4,ПВ5									
9	КБ20-42-1	ПВ1 - ПРИПЛИВНО - ВИТЯЖНА УСТАНОВКА. Установлення ПВ1 припливно-витяжна установка :припливна частина:Lп=5200 м3/год, Рв=800 Па Н2=1,15 Н3=1,15 Н4=1,15	камера	1	<u>15692.20</u> 13842,14	<u>621.04</u> 248,38	15692	13842	<u>621</u> 248	<u>94.0746</u> 1,5393	<u>94.07</u> 1,54
10	КБ20-42-1	ПВ2.1 ;ПВ2.2 - ПРИПЛИВНО - ВИТЯЖНІ УСТАНОВКИ. Установлення ПВ2.1; ПВ2.2. Припливно-витяжна установка підвісна :припливна частина:Lп=2200 м3/год, Рв=500 Па Н1=0,8 Н2=1,15 Н3=1,15 Н4=1,15	камера	2	<u>12553.75</u> 11073,71	<u>496.83</u> 198,70	25108	22147	<u>994</u> 397	<u>75.2597</u> 1,2314	<u>150.52</u> 2,46
11	КБ20-42-1	ПВ3 - ПРИПЛИВНО - ВИТЯЖНА УСТАНОВКА (ПІДВІСНА). Установлення ПВ3 припливно-витяжна установка підвісна :припливна частина:Lп=6700 м3/год, Рв=1000 Па Н2=1,15 Н3=1,15 Н4=1,15	камера	1	<u>15692.20</u> 13842,14	<u>621.04</u> 248,38	15692	13842	<u>621</u> 248	<u>94.0746</u> 1,5393	<u>94.07</u> 1,54
12	КБ20-42-1	ПВ4 - ПРИПЛИВНО - ВИТЯЖНА УСТАНОВКА (ПІДВІСНА). Установлення ПВ4 припливно-витяжна установка (підвісна) :припливна частина:Lп=3300 м3/год, Рв=500 Па Н2=1,15 Н3=1,15 Н4=1,15 ПВ5 - ПРИПЛИВНО - ВИТЯЖНА УСТАНОВКА.	камера	1	<u>15692.20</u> 13842,14	<u>621.04</u> 248,38	15692	13842	<u>621</u> 248	<u>94.0746</u> 1,5393	<u>94.07</u> 1,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ20-42-1	Установлення ПВ5 припливно-витяжна установка :припливна частина:Лп=10400 м3/год, Рв=800 Па Н2=1,15 Н3=1,15 Н4=1,15	камера	1	<u>15692,20</u> 13842,14	<u>621,04</u> 248,38	15692	13842	<u>621</u> 248	<u>94.0746</u> 1,5393	<u>94,07</u> 1,54
		Разом прямі витрати по розділу 1					87876	77515	<u>3478</u> 1389		<u>526,8</u> 8,62
		Разом будівельні роботи, грн.					87876				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6883				
		всього заробітна плата, грн.					78904				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41566				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					64,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15534				
		Всього будівельні роботи, грн.					129442				

		Всього по розділу 1					129442				
		Розділ 2. Улаштування компресорно-кондесатних блоків ККБ1,ККБ2.1-ККБ2.2, ККБ3, ККБ4,ККБ5,ККБ6.									
14	КМ38-6-4 т.ч. п.1.2 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Монтаж кондиціонерів. [при роботі на висоті від 5 до 15 м]	шт	6	<u>8484,70</u> 5880,65	<u>1191,09</u> 436,10	50908	35284	<u>7147</u> 2617	<u>38.5920</u> 2,4126	<u>231,55</u> 14,48
15	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб , діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	2,9	<u>23978.48</u> 23960,06	- -	69538	69484	- -	<u>153.6000</u> -	<u>445.44</u> -
16	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб , діаметр зовнішній до 28 мм	100 м	2,5	<u>30198.62</u> 29950,08	- -	75497	74875	- -	<u>192.0000</u> -	<u>480</u> -
17	& С1545-265-2Ф	Труба мідна м'яка ф28,58х1,27 кількість: 20+50+10+40	м	120	<u>841,78</u> -	- -	101014	-	- -	- -	- -
18	& С1545-265-3Ф	Труба мідна м'яка ф12,7х0,81 кількість: 20+10+45+40	м	115	<u>192,78</u> -	- -	22170	-	- -	- -	- -
19	& С1545-265-4Ф	Труба мідна м'яка ф15,88х0,89 кількість: 20+20+50	м	90	<u>267,53</u> -	- -	24078	-	- -	- -	- -
20	& С1545-265-5Ф	Труба мідна м'яка ф9,53х0,81 кількість: 20+20+45	м	85	<u>141,77</u> -	- -	12050	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C1545-265-6Ф	Труба мідна м'яка ф 25,4х1,1	м	45	<u>567.95</u>	-	25558	-	-	-	-
22	& C1545-265-8Ф	Труба мідна м'яка ф 22,22х1,14	м	45	<u>447.64</u>	-	20144	-	-	-	-
23	& C1545-265-7Ф	Труба мідна м'яка ф 31,8х1,1	м	40	<u>593.45</u>	-	23738	-	-	-	-
24	& C114-135-У-7	Трубна ізоляція K-Flex ST товщ.25мм,диам. 28 кількість: 20+60+40	м	120	<u>197.73</u>	-	23728	-	-	-	-
25	& C114-135-У-9	Трубна ізоляція K-Flex ST товщ.25мм,диам. 21,5 кількість: 20*2	м	40	<u>173.04</u>	-	6922	-	-	-	-
26	& C114-135-У-10	Трубна ізоляція K-Flex ST товщ.13мм,диам.9 кількість: 20*2+45	м	85	<u>29.30</u>	-	2491	-	-	-	-
27	& C114-135-У-11	Трубна ізоляція K-Flex ST товщ.13мм,диам. 15 кількість: 50+40	м	90	<u>35.02</u>	-	3152	-	-	-	-
28	& C114-135-У-12	Трубна ізоляція K-Flex ST товщ.9 мм,диам. 12	м	10	<u>15.15</u>	-	152	-	-	-	-
29	& C114-135-У-13	Трубна ізоляція K-Flex ST товщ.20 мм,диам. 25	м	45	<u>99.37</u>	-	4472	-	-	-	-
30	& C114-135-У-14	Трубна ізоляція K-Flex ST товщ.13 мм,диам. 22	м	45	<u>36.91</u>	-	1661	-	-	-	-
31	& C114-135-У-15	Трубна ізоляція K-Flex ST товщ.13 мм,диам. 12 кількість: 20+45+40	м	105	<u>31.75</u>	-	3334	-	-	-	-
32	& C114-135-У-17	Трубна ізоляція K-Flex ST товщ.25мм,диам. 31	м	40	<u>210.38</u>	-	8415	-	-	-	-
33	КМ11-94-1	Монтаж комплекту автоматики	шт	6	<u>5461.92</u> 5391,01	-	32772	32346	-	<u>34.5600</u>	<u>207.36</u>
34	КБ20-27-4	ШУМОГЛУШИТЕЛИ Установлення шумоглушників вентиляційних кількість: 9+3+3+2+1+5+2	шт	25	<u>300.81</u> 249,74	<u>9.21</u> 0,64	7520	6244	<u>230</u> 16	<u>1.7400</u> 0,0041	<u>43.5</u> 0,1
35	C130-253 варіант 1	Глушник шуму 600х400, L=1,0м кількість: 3+3*2	шт	9	<u>4225.19</u>	-	38027	-	-	-	-
36	C130-253 варіант 2	Глушник шуму 800х600, L=1,0м	шт	3	<u>5551.19</u>	-	16654	-	-	-	-
37	C130-253 варіант 3	Глушник шуму 500х400, L=1,0м	шт	3	<u>4141.63</u>	-	12425	-	-	-	-
38	C130-253 варіант 4	Глушник шуму 900х700, L=1,0м	шт	2	<u>6030.59</u>	-	12061	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C130-253 варіант 5	Глушник шуму 1200x500, L=1,0м	шт	1	<u>6030.59</u>	-	6031	-	-	-	-
40	C130-253 варіант 6	Глушник шуму 1000x800, L=1,0м	шт	5	<u>6540.59</u>	-	32703	-	-	-	-
41	C130-253 варіант 7	Глушник шуму 1500x800, L=1,0м	шт	2	<u>8580.59</u>	-	17161	-	-	-	-
42	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних	клапан	46	<u>1389.43</u> <u>1386.06</u>	-	63914	63759	-	<u>9.4200</u>	<u>433.32</u>
43	& C113- 2302-1 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий КП-1 600x400-2- ПВП230Т	шт	2	<u>11705.59</u>	-	23411	-	-	-	-
44	& C113- 2302-2 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий КП-1 750x300-2- ПВП230Т	шт	4	<u>14047.51</u>	-	56190	-	-	-	-
45	& C113- 2302-3 варіант 4	Клапан вогнезатримуючий КП-1 700x600-2- ПВП230Т	шт	1	<u>16314.12</u>	-	16314	-	-	-	-
46	& C113- 2302-3 варіант 5	Клапан вогнезатримуючий КП-1 500x600-2- ПВП230Т	шт	4	<u>14874.73</u>	-	59499	-	-	-	-
47	& C113- 2302-3 варіант 6	Клапан вогнезатримуючий КП-1 900x250-2- ПВП230Т	шт	5	<u>14047.51</u>	-	70238	-	-	-	-
48	& C113- 2302-3 варіант 7	Клапан вогнезатримуючий КП-1 700x250-2- ПВП230Т	шт	1	<u>14580.12</u>	-	14580	-	-	-	-
49	& C113- 2302-3 варіант 8	Клапан вогнезатримуючий КП-1 400x250-2- ПВП230Т	шт	2	<u>13560.12</u>	-	27120	-	-	-	-
50	& C113- 2302-3 варіант 9	Клапан вогнезатримуючий КП-1 400x150-2- ПВП230Т	шт	2	<u>13356.12</u>	-	26712	-	-	-	-
51	& C113- 2302-3 варіант 10	Клапан вогнезатримуючий КП-1 300x150-2- ПВП230Т	шт	1	<u>12540.12</u>	-	12540	-	-	-	-
52	& C113- 2302-3 варіант 17	Клапан вогнезатримуючий КП-1 150x150-2- ПВП230Т	шт	5	<u>11520.12</u>	-	57601	-	-	-	-
53	& C113- 2302-3 варіант 11	Клапан вогнезатримуючий КП-1 150x100-2- ПВП230Т	шт	9	<u>12540.12</u>	-	112861	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& C113-2302-3 варіант 12	Клапан вогнезатримуючий КП-1 250х250-2-ПВП230Т	шт	1	<u>12540.12</u> -	<u>-</u> -	12540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& C113-2302-3 варіант 13	Клапан вогнезатримуючий КП-1 250х150-2-ПВП230Т	шт	1	<u>10500.12</u> -	<u>-</u> -	10500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& C113-2302-3 варіант 16	Клапан вогнезатримуючий КП-1 700х300-2-ПВП230Т	шт	8	<u>14580.12</u> -	<u>-</u> -	116641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КР15-123-6	Установлення дросель-клапанів кількість: 2+2+13+28+15+8+8+9+4+3+10+6+8+16+2+5	клапан	139	<u>576.70</u> <u>575,31</u>	<u>-</u> -	80161	79968	<u>-</u> -	<u>3.9600</u> -	<u>550.44</u> -
58	C1630-484 варіант 4	Дросель-клапан з ручним керуванням 600х400	шт	4	<u>2331.40</u> -	<u>-</u> -	9326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C1630-484 варіант 5	Дросель-клапан з ручним керуванням 250х250	шт	13	<u>918.70</u> -	<u>-</u> -	11943	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C1630-484 варіант 10	Дросель-клапан з ручним керуванням 400х150 кількість: 8+2	шт	10	<u>1111.48</u> -	<u>-</u> -	11115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C1630-484 варіант 9	Дросель-клапан з ручним керуванням 400х250	шт	10	<u>954.40</u> -	<u>-</u> -	9544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C1630-484 варіант 13	Дросель-клапан з ручним керуванням 150х100	шт	28	<u>611.68</u> -	<u>-</u> -	17127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	C1630-484 варіант 14	Дросель-клапан з ручним керуванням 150х150	шт	15	<u>695.32</u> -	<u>-</u> -	10430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	C1630-484 варіант 15	Дросель-клапан з ручним керуванням 300х150 кількість: 8+16	шт	24	<u>889.12</u> -	<u>-</u> -	21339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	C1630-484 варіант 16	Дросель-клапан з ручним керуванням 500х150	шт	9	<u>1001.32</u> -	<u>-</u> -	9012	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	C1630-484 варіант 21	Дросель-клапан з ручним керуванням 500х250	шт	5	<u>1001.32</u> -	<u>-</u> -	5007	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	C1630-484 варіант 17	Дросель-клапан з ручним керуванням 600х150	шт	4	<u>1034.47</u> -	<u>-</u> -	4138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	C1630-484 варіант 18	Дросель-клапан з ручним керуванням 900х150	шт	3	<u>1876.48</u> -	<u>-</u> -	5629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	C1630-484 варіант 19	Дросель-клапан з ручним керуванням 900х250	шт	6	<u>2054.47</u> -	<u>-</u> -	12327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	C1630-484 варіант 20	Дросель-клапан з ручним керуванням 250х150	шт	8	<u>1034.47</u> -	<u>-</u> -	8276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КР15-122-1	Установлення ґрат з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 кількість: 3+16+20+60+4+66+6+13	ґрати	188	<u>365.90</u> 364,36	- -	68789	68500	- -	<u>2.5080</u> -	<u>471.5</u> -
72	КР15-122-3	Установлення ґрат з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1 до 1,5 м2	ґрати	2	<u>578.04</u> 564,85	<u>10.84</u> 0,75	1156	1130	<u>22</u> 2	<u>3.8880</u> 0,0048	<u>7.78</u> 0,01
73	& С130-5971-119 варіант 1	ґрати однорядні регульовані 1200х1200	шт	2	<u>3646.18</u> -	- -	7292	-	- -	- -	- -
74	& С130-5971-119 варіант 12	ґрати однорядні регульовані 100х100	шт	3	<u>84.14</u> -	- -	252	-	- -	- -	- -
75	& С130-5971-119 варіант 5	ґрати однорядні регульовані 150х100 кількість: 6+10	шт	16	<u>105.25</u> -	- -	1684	-	- -	- -	- -
76	& С130-5971-119 варіант 3	ґрати однорядні регульовані 250х150	шт	13	<u>119.31</u> -	- -	1551	-	- -	- -	- -
77	& С130-5971-119 варіант 7	ґрати однорядні регульовані 200х100 кількість: 10+10	шт	20	<u>94.10</u> -	- -	1882	-	- -	- -	- -
78	& С130-5971-119 варіант 8	ґрати однорядні регульовані 250х100 кількість: 38+22	шт	60	<u>103.64</u> -	- -	6218	-	- -	- -	- -
79	& С130-5971-119 варіант 9	ґрати однорядні регульовані 300х100	шт	4	<u>113.41</u> -	- -	454	-	- -	- -	- -
80	& С130-5971-119 варіант 10	ґрати однорядні регульовані 300х150 кількість: 6+60	шт	66	<u>132.37</u> -	- -	8736	-	- -	- -	- -
81	& С130-5971-119 варіант 11	ґрати однорядні регульовані 400х150	шт	6	<u>156.36</u> -	- -	938	-	- -	- -	- -
82	КР15-120-12	ПОВІТРОПРОВОДИ Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм кількість: R2(0,913+0,608)*2*(1,5+1,5+1,5)+3,2*6+2,6*36+2,9*6+3,2*25	100м2	2,2388	<u>33760.43</u> 24679,93	<u>88.59</u> 72,27	75583	55253	<u>198</u> 162	<u>174.0720</u> 0,4633	<u>389.71</u> 1,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм кількість: $0,9*2*(14,5+38)+1,1*2*86+1,15*2*120+1,9*30+2*30$	100м2	6,767	<u>39845.67</u> 30534,31	<u>88.59</u> 72,27	269636	206626	<u>599</u> 489	<u>215.3640</u> 0,4633	<u>1457.37</u> 3,14
84	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм кількість: $1,6*7,5+1,4*2+1,3*2*30+1,3*2*60+1,6*6+1,1*160$	100м2	4,344	<u>49308.68</u> 40579,14	<u>179.86</u> 146,74	214197	176276	<u>781</u> 637	<u>286.2120</u> 0,9407	<u>1243.3</u> 4,09
85	KP15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм кількість: $0,25*4*40+0,45*2*24$	100м2	0,616	<u>55641.33</u> 46899,69	<u>179.86</u> 146,74	34275	28890	<u>111</u> 90	<u>330.7920</u> 0,9407	<u>203.77</u> 0,58
86	& C130-1124-2	Повітропровід з оц.сталі 0,7мм кількість: $223,88+676,6+434,4+61,6$	м2	1396,48	<u>879.83</u> -	-	1228665	-	-	-	-
87	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм кількість: $21+60+16,8+25$	100м2	1,228	<u>59964.49</u> 51222,85	<u>179.86</u> 146,74	73636	62902	<u>221</u> 180	<u>361.2840</u> 0,9407	<u>443.66</u> 1,16
88	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм кількість: $16+135+48$	100м2	1,99	<u>55641.33</u> 46899,69	<u>179.86</u> 146,74	110726	93330	<u>358</u> 292	<u>330.7920</u> 0,9407	<u>658.28</u> 1,87
89	& C130-1124-1	Повітропровід з оц.сталі 0,5мм кількість: $122,8+199$	м2	321,8	<u>732.83</u> -	-	235825	-	-	-	-
90	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм кількість: $R1(0,02*25,5+0,012*41+0,00785*4,5+0,02*2+0,012*2+0,00785*0,5+0,02*2+0,012*2+0,00785*0,5)$	100м2	0,012	<u>59964.49</u> 51222,85	<u>179.86</u> 146,74	720	615	<u>2</u> 2	<u>361.2840</u> 0,9407	<u>4.34</u> 0,01
91	& C130-1124-1	Повітропровід з оц.сталі 0,5мм	м2	1,2	<u>732.83</u> -	-	879	-	-	-	-
92	КБ20-10-1	Установлення металевих дифузorzів, витяжних кількість: $12+12+13+1+1$ H2=1,15 H4=1,15	шт	39	<u>436.33</u> 435,29	-	17017	16976	-	<u>2.8566</u> -	<u>111.41</u> -
93	& C130-596-31	Стельовий дифузор розміром 150x150 ПДК-6 кількість: $7+5$	шт	12	<u>416.00</u> -	-	4992	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	& C130-596-31 варіант 3	Стельовий дифузор розміром 225x225 ПДК-9 кількість: 8+4	шт	12	<u>608,95</u> -	<u>-</u> -	7307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& C130-596-31 варіант 1	Стельовий дифузор розміром 300x300 ПДК-12	шт	13	<u>788,81</u> -	<u>-</u> -	10255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& C130-596-34 варіант 1	Металевий дифузор припливний DVS-P 100	шт	1	<u>110,51</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& C130-596-34 варіант 2	Металевий дифузор припливний DVS 100	шт	1	<u>110,51</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КР19-9-6	Ізоляція припливних повітроводів б= 20 мм кількість: 25+48+60+13,5+48	100м2	1,945	<u>23722,46</u> <u>23673,61</u>	<u>-</u> -	46140	46045	<u>-</u> -	<u>157,1640</u> -	<u>305,68</u> -
99	& C114-63-У-2	Теплоізоляційні з мінеральної вати кількість: 3,5+1+1,2+0,7+1	м3	7,4	<u>1259,42</u> -	<u>-</u> -	9320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							3988758	1118503	<u>9669</u> 4487		<u>7688,41</u> 26,48
Разом будівельні роботи, грн.							3988758				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2860586				
всього заробітна плата, грн.							1122990				
Загальновиробничі витрати, грн.							595648				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							925,77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							223797				
Всього будівельні роботи, грн.							4584406				

Всього по розділу 2							4584406				
Розділ 3. Улаштування В1-В27											
100	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів	шт	24	<u>1923,60</u> 1814,69	<u>104,78</u> 51,25	46166	43553	<u>2515</u> 1230	<u>11,6334</u> 0,3167	<u>279,2</u> 7,6
Н2=1,15 Н3=1,15 Н4=1,15											
101	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	1,5	<u>1913,52</u> 1913,52	<u>-</u> -	2870	2870	<u>-</u> -	<u>13,4964</u> -	<u>20,24</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H3=1,15 H4=1,15									
102	C130-231 варіант 1	Вставки гнучкі до вентиляторів із парусини та сортової сталі	м2	1,5	<u>2170,73</u>	-	3256	-	-	-	-
103	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	33	<u>346,62</u> 346,62	-	11438	11438	-	<u>2.4150</u>	<u>79.7</u>
		H2=1,15 H4=1,15									
104	& C113-2302-25	Клапан зворотній КОМ ф 100 Вентс	шт	12	<u>257,91</u>	-	3095	-	-	-	-
105	& C113-2302-26	Клапан зворотній КОМ ф 150 Вентс кількість: 1+1+1+4+1+1	шт	9	<u>295,27</u>	-	2657	-	-	-	-
106	& C113-2302-27	Клапан зворотній КОМ ф 200 Вентс	шт	4	<u>410,70</u>	-	1643	-	-	-	-
107	& C113-2302-28	Клапан зворотній з нержавіючої сталі ф 250	шт	1	<u>614,70</u>	-	615	-	-	-	-
108	& C113-2302-29	Клапан зворотній з нержавіючої сталі ф 355	шт	6	<u>808,50</u>	-	4851	-	-	-	-
109	& C113-2302-30	Клапан зворотній 500х250	шт	1	<u>2558,82</u>	-	2559	-	-	-	-
110	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних кількість: 2+1+3+1+1+1+1+4+1+1+3+1	клапан	20	<u>1389,43</u> 1386,06	-	27789	27721	-	<u>9.4200</u>	<u>188.4</u>
111	& C113-2302-1	Клапан вогнезатримуючий з межею вогнетривкості EI60 Ф100, КП-1 Ф100-2-ПВП230Т	шт	17	<u>10638,67</u>	-	180857	-	-	-	-
112	& C113-2302-2	Клапан вогнезатримуючий з межею вогнетривкості EI60 Ф150, КП-1 Ф150-2-ПВП230Т	шт	2	<u>10976,12</u>	-	21952	-	-	-	-
113	& C113-2302-3	Клапан вогнезатримуючий з межею вогнетривкості EI60 Ф200, КП-1 Ф200-2-ПВП230Т	шт	1	<u>11520,12</u>	-	11520	-	-	-	-
114	KP15-123-6	Установлення дросель-клапанів кількість: 1+2+3+3+1+1+1+3+1+2+2+16+7+1+1+7+1+1+1+1	клапан	56	<u>576,70</u> 575,31	-	32295	32217	-	<u>3.9600</u>	<u>221,76</u>
115	C1630-484 варіант 1	Дросель-клапан круглий Ф100, ДК	шт	45	<u>258,76</u>	-	11644	-	-	-	-
116	C1630-484 варіант 2	Дросель-клапан круглий Ф125, ДК	шт	9	<u>294,46</u>	-	2650	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	C1630-484 варіант 3	Дросель-клапан круглий Ф160, ДК	шт	2	<u>415,84</u>	-	832	-	-	-	-
118	KB20-10-1	Установлення металевих дифузорів, витяжних кількість: 17+18+3+3+4+1 H2=1,15 H4=1,15	шт	46	<u>436,33</u> 435,29	-	20071	20023	-	<u>2.8566</u>	<u>131,4</u>
119	& C130-596-30	Анемостат металевий витяжний, DVS 100 кількість: 1+2+3+2+7+1+1	шт	17	<u>207,41</u>	-	3526	-	-	-	-
120	& C130-596-36	Анемостат металевий витяжний, DVS 125 кількість: 2+16	шт	18	<u>259,83</u>	-	4677	-	-	-	-
121	& C130-596-31	Стельовий дифузор розміром 150x150 ПДК-6	шт	3	<u>416,00</u>	-	1248	-	-	-	-
122	& C130-596-34	Алюмінієвий дифузор припливно-витяжний ф100	шт	3	<u>406,31</u>	-	1219	-	-	-	-
123	& C130-596-32	Алюмінієвий дифузор припливно-витяжний ф125 кількість: 3+1	шт	4	<u>508,31</u>	-	2033	-	-	-	-
124	& C130-596-33	Алюмінієвий дифузор припливно-витяжний ф150	шт	1	<u>508,82</u>	-	509	-	-	-	-
125	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу В [нормальна] товщиною 0,5 мм кількість: $R0((0,008*(15+10+9,5+12,5+15+6+8,5+10,5+10+14+4+20,5+20,5))+(0,013*(4+0,5+1,5+8,5+10+8+10)+0,018*(2+23,5)+0,02*2+0,0314*16,5))+0,008*(0,5+2+0,5+1,5+0,5+1,5+1+1+3,5)$	100м2	0,03104	<u>59964,49</u> 51222,85	<u>179,86</u> 146,74	1861	1590	<u>6</u> 5	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>11,21</u> 0,03
126	C130-1124 варіант 2	Повітровід із тонколистової оцинкованої сталі круглий класу «В» (нормальний) б=0,5 мм, діам.до 200мм	м2	2,8	<u>824,35</u>	-	2308	-	-	-	-
127	& C130-1128-101 варіант 2	Повітровід гнучкий неізольований, ф100, ф125	м	13	<u>95,95</u>	-	1247	-	-	-	-
128	KP15-121-2	Прокладання повітроводів діам. до 600 мм з оцинкованої сталі класу В [нормальна] товщиною 0,5 мм кількість: $R0(0,05*5,5+0,1*(25,5+25,5+25,5+25,5+25,5+25,5))$	100м2	0,16	<u>59964,49</u> 51222,85	<u>179,86</u> 146,74	9594	8196	<u>29</u> 23	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>57,81</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	KP15-87-1	Установлення клапанів комбінованих балансувальних клапанів діаметром до 25 мм кількість: 3+2	клапан	5	<u>736.19</u> 634,45	<u>15.72</u> 1,09	3681	3172	<u>79</u> 5	<u>4.2120</u> 0,0070	<u>21.06</u> 0,03
139	KP15-87-2	Установлення клапанів комбінованих балансувальних клапанів діам. 32 мм	клапан	1	<u>727.20</u> 634,45	<u>15.72</u> 1,09	727	634	<u>16</u> 1	<u>4.2120</u> 0,0070	<u>4.21</u> 0,01
140	KP15-103-1	Установлення фільтрів діаметром до 25 мм кількість: 3+2	фільтр	5	<u>257.83</u> 257,83	<u>-</u> -	1289	1289	<u>-</u> -	<u>1.6920</u> -	<u>8.46</u> -
141	KP15-103-2	Установлення фільтрів діаметром до 32 мм	фільтр	1	<u>257.83</u> 257,83	<u>-</u> -	258	258	<u>-</u> -	<u>1.6920</u> -	<u>1.69</u> -
142	& C130-258-34	Фільтр сітчастий Ду15	шт	3	<u>770.23</u> -	<u>-</u> -	2311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	& C130-258-35	Фільтр сітчастий Ду20	шт	2	<u>770.23</u> -	<u>-</u> -	1540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	& C130-258-36	Фільтр сітчастий Ду32	шт	1	<u>1142.38</u> -	<u>-</u> -	1142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	KP15-15-2	Прокладання трубопроводу з труб сталевих діаметром 20 мм	100м	0,48	<u>11910.05</u> 11661,81	<u>56.03</u> 51,39	5717	5598	<u>27</u> 25	<u>74.7600</u> 0,3197	<u>35.88</u> 0,15
146	KP15-15-3	Прокладання трубопроводу з труб сталевих діаметром 25 мм	100м	0,74	<u>11805.98</u> 11521,42	<u>56.03</u> 51,39	8736	8526	<u>41</u> 38	<u>73.8600</u> 0,3197	<u>54.66</u> 0,24
147	KP15-15-4	Прокладання трубопроводу з труб сталевих діаметром 32 мм	100м	0,66	<u>11514.11</u> 11188,23	<u>56.03</u> 51,39	7599	7384	<u>37</u> 34	<u>71.7240</u> 0,3197	<u>47.34</u> 0,21
148	KP15-15-5	Прокладання трубопроводу з труб сталевих діаметром 40 мм	100м	0,75	<u>11449.12</u> 11059,07	<u>56.03</u> 51,39	8587	8294	<u>42</u> 39	<u>70.8960</u> 0,3197	<u>53.17</u> 0,24
149	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу з труб сталевих діаметром 50 мм кількість: 100+47	100м	1,47	<u>15820.29</u> 15285,77	<u>81.71</u> 74,95	23256	22470	<u>120</u> 110	<u>97.9920</u> 0,4662	<u>144.05</u> 0,69
150	C113-2 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна (ВГП) Ду 20х3,2 ДСТУ 8936:2019 (м)	м	48	<u>89.65</u> -	<u>-</u> -	4303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	C113-4 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна (ВГП) Ду 25х2,8 ДСТУ 8936:2019 (м)	м	66	<u>91.93</u> -	<u>-</u> -	6067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	C113-3 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна (ВГП) Ду 32х2,8 ДСТУ 8936:2019 (м)	м	66	<u>115.35</u> -	<u>-</u> -	7613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	C113-5 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна (ВГП) Ду 40х3 ДСТУ 8936:2019 (м)	м	75	<u>144.13</u> -	<u>-</u> -	10810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	C113-6 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна (ВГП) Ду 50х3,5 ДСТУ 8936:2019 (м)	м	100	<u>222.05</u> -	<u>-</u> -	22205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	C113-6 варіант 2	Труба сталева електрозварювальна 57х3 ДСТУ 8943:2019	м	47	<u>222.05</u> -	<u>-</u> -	10436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 47+48+74+66+75+100	100м	4,1	<u>6956.78</u> 6956,78	<u>-</u> -	28523	28523	<u>-</u> -	<u>47.2800</u> -	<u>193.85</u> -
157	C113-2442 варіант 1	Ізоляція для труб «Thermaflex FRZ» діам. труби-ізоляції 1/2"-22 мм товщиною 9 мм	м	48	<u>19.22</u> -	<u>-</u> -	923	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	C113-2443 варіант 1	Ізоляція для труб«Thermaflex FRZ» діам. труби-ізоляції 3/4"-28 мм товщиною 9 мм	м	74	<u>20.86</u> -	<u>-</u> -	1544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	C113-2444 варіант 1	Ізоляція для труб «Thermaflex FRZ» діам. труби-ізоляції 1"-35 мм товщиною 9 мм	м	66	<u>28.92</u> -	<u>-</u> -	1909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	C113-2445 варіант 1	Ізоляція для труб«Thermaflex FRZ» діам. труби-ізоляції 1 1/4"-42 мм товщиною 9 мм	м	75	<u>34.66</u> -	<u>-</u> -	2600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	C113-2447 варіант 1	Ізоляція для труб «Thermaflex FRZ» діам. труби-ізоляції 1 1/2"-54 мм товщиною 9 мм кількість: 48+100	м	148	<u>47.93</u> -	<u>-</u> -	7094	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	& C1544-93- П-1	Стрічка ізоляційна кількість: 47+48+74+66+75+100	м	410	<u>7.50</u> -	<u>-</u> -	3075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	& C1630- 544-9 варіант 3	Кран кульовий ф 15 мм	шт	16	<u>134.71</u> -	<u>-</u> -	2155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	& C1630- 544-9 варіант 7	Кран спускний ф 15 мм	шт	24	<u>127.57</u> -	<u>-</u> -	3062	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	C113-1873- 1А варіант 1	Кран кульовий діам. 20 мм	шт	8	<u>298.88</u> -	<u>-</u> -	2391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	C113-1873- 1Б варіант 1	Кран кульовий діам. 25 мм	шт	16	<u>376.79</u> -	<u>-</u> -	6029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	C113-1873- 1В варіант 1	Кран кульовий діам. 32 мм	шт	4	<u>606.93</u> -	<u>-</u> -	2428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	C113-1873- 1Г варіант 1	Кран кульовий діам. 50 мм	шт	6	<u>1276.39</u> -	<u>-</u> -	7658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	KP15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,02	<u>71009.99</u> 71009,99	<u>-</u> -	1420	1420	<u>-</u> -	<u>471.4200</u> -	<u>9.43</u> -
170	C1630-249	Вентилі прохідні фланцеві 15ч14бр для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	2	<u>3848.82</u> -	<u>-</u> -	7698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					204786	87568	<u>362</u>		<u>573.8</u>
									252		1,57
		Разом будівельні роботи, грн.					204786				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					116856				
		всього заробітна плата, грн.					87820				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45370				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16689				
		Всього будівельні роботи, грн.					250156				

		Всього по розділу 4					250156				
		Розділ 5. Кондиціонування - Спліт-система.									
171	КБ20-53-1	Установлення спліт систем (внутрішній блок)	10блок	0,1	<u>53442.28</u>	-	5344	5344	-	<u>358.9380</u>	<u>35.89</u>
					53442,28	-			-	-	-
		H2=1,15 H3=1,15 H5=0 H6=0									
172	КБ20-57-1	Установлення спліт систем (зовнішній блок)	блок	1	<u>4497.53</u>	<u>351.36</u>	4498	3723	<u>351</u>	<u>23.8680</u>	<u>23.87</u>
					3723,17	159,70			160	0,9878	0,99
173	& C1630-83-Р	Рама для встановлення блоку.	шт	1	<u>3725.42</u>	-	3725	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
174	& C130-420-57	Пульт управління Haier YR-HQS01	шт	1	<u>1530.17</u>	-	1530	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
175	C130-144	Вібровставки	шт	2	<u>130.72</u>	-	261	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
176	& C130-426-18	Декоративна панель Haier PB-700IB	шт	1	<u>4077.50</u>	-	4078	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
177	KP15-102-3	Установлення насосів	вузол	1	<u>1734.42</u>	-	1734	1734	-	<u>12.0840</u>	<u>12.08</u>
					1734,42	-			-	-	-
		H5=0 H6=0									
178	& C1630-1162-13	Насос дренажний N=0,016 кВт, Q=12л /год., U=230 В Aspen Mini Orange	шт	1	<u>4215.51</u>	-	4216	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	КМ8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм ²	100 м	0,1	<u>9654.80</u> 9654,80	<u>-</u> -	965	965	<u>-</u> -	<u>63.3600</u> -	<u>6.34</u> -
		H5=0 H6=0									
180	15095-46091	Кабель зв'язку екранований	1000м	0,01	<u>45854.80</u> -	<u>-</u> -	459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 1										
181	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб кількість: 10+10	100 м	0,2	<u>23960.06</u> 23960,06	<u>-</u> -	4792	4792	<u>-</u> -	<u>153.6000</u> -	<u>30.72</u> -
		H5=0 H6=0									
182	& C1545-265-1	Мідний фреонопвід ф6,35	м	10	<u>96.53</u> -	<u>-</u> -	965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 1										
183	& C1545-265-1	Мідний фреонопвід ф12,7	м	10	<u>213.58</u> -	<u>-</u> -	2136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 2										
184	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 10+10	100м	0,2	<u>6956.78</u> 6956,78	<u>-</u> -	1391	1391	<u>-</u> -	<u>47.2800</u> -	<u>9.46</u> -
185	& C114-135-У-6	Ізоляція K-Flex ST 9*6	м	10	<u>16.63</u> -	<u>-</u> -	166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	& C114-135-У-6	Ізоляція K-Flex ST 9*12	м	10	<u>19.13</u> -	<u>-</u> -	191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 1										
187	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових [поліпропіленових] діаметром 25 мм	100м	0,2	<u>11220.46</u> 11220,46	<u>-</u> -	2244	2244	<u>-</u> -	<u>70.8720</u> -	<u>14.17</u> -
		H5=0 H6=0									
188	C113-954	Труби поліетиленові , діаметр 25 мм	м	20	<u>50.30</u> -	<u>-</u> -	1006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 1										
189	& C1546-94-1	Фреон	кг	1,2	<u>428.86</u> -	<u>-</u> -	515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					40216	20193	<u>351</u> 160		<u>132.53</u> 0,99
		Разом будівельні роботи, грн.					40216				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19672				
		всього заробітна плата, грн.					20353				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					10524 16,02 3873 50740				
		Всього по розділу 5					50740				
		Разом прямі витрати по відділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					4807318 4807318 3322490 1475872 780066 1209,03 292275 5587384	1468271	<u>16557</u> 7601		<u>10029,67</u> 45,8
		Всього по відділу 2					5587384				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					5055759 5055759 3322492 1724311 920789 1438,68 347789 5976548	1716710	<u>16557</u> 7601		<u>11943,48</u> 45,8
		Всього по кошторису					5976548				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					13427,96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2072100				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва
39/КПКАД - Навчальний корпус.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на пусконаладжувальні роботи вентиляції

II - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13,15 у Святошинському районі м. Києва. НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОРПУС.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

418,719 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,5559 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

331,098 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-38-2	ПВ1 - ПРИПЛИВНО - ВИТЯЖНА УСТАНОВКА. Система ел.з виходом на щит H31=0,8	система	1	50574,13 50574,13	- -	50574	50574	- -	241,6000 -	241,6 -
2	КП1-38-2	ПВ2.1 ;ПВ2.2 - ПРИПЛИВНО - ВИТЯЖНІ УСТАНОВКИ. Система ел.з виходом на щит H31=0,4 ПВ3 - ПРИПЛИВНО - ВИТЯЖНА УСТАНОВКА (ПІДВІСНА).	система	2	25287,06 25287,06	- -	50574	50574	- -	120,8000 -	241,6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КП1-38-2	Система ел.з виходом на щит	система	1	<u>63217.66</u> 63217,66	<u>-</u> -	63218	63218	<u>-</u> -	<u>302.0000</u> -	<u>302</u> -
4	КП1-38-2	ПВ4 - ПРИПЛИВНО - ВИТЯЖНА УСТАНОВКА (ПІДВІСНА). Система ел.з виходом на щит	система	1	<u>63217.66</u> 63217,66	<u>-</u> -	63218	63218	<u>-</u> -	<u>302.0000</u> -	<u>302</u> -
5	КП1-38-2	ПВ5 - ПРИПЛИВНО - ВИТЯЖНА УСТАНОВКА. Система ел.з виходом на щит	система	1	<u>63217.66</u> 63217,66	<u>-</u> -	63218	63218	<u>-</u> -	<u>302.0000</u> -	<u>302</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					290802	290802	<u>-</u> -		<u>1389,2</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					290802				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					290802				
		Загальновиробничі витрати, грн.					127917				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					166,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40296				
		Всього будівельні роботи, грн.					418719				

		Всього по кошторису					418719				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1555,9				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					331098				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва
39/КПКАД - Навчальний корпус.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на водопровод та каналізація

II - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13,15 у Святошинському районі м. Києва. НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОРПУС.

Основа:
креслення (специфікації) № 39/КПКАД-ВК.2

Кошторисна вартість	1263,880 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,2476 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	364,234 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,29	<u>25057,14</u>	<u>708,82</u>	7267	7061	<u>206</u>	<u>176.2200</u>	<u>51,1</u>
					24348,32	336,59			98	2,0936	0,61
2	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,3	<u>10481,54</u>	<u>354,23</u>	3144	3038	<u>106</u>	<u>73.2960</u>	<u>21,99</u>
					10127,31	170,27			51	1,0591	0,32
		Разом прямі витрати по розділу 1					10411	10099	<u>312</u>		<u>73,09</u>
									149		0,93
		Разом будівельні роботи, грн.					10411				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					10248				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5592 8,89 2147 16003				

		Всього по розділу 1					16003				
		Розділ 2. Господарчо-питний водопровід В1.									
3	КР15-19-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,5	<u>4313.20</u> 4300,48	<u>-</u> -	2157	2150	<u>-</u> -	<u>27.1632</u> -	<u>13.58</u> -
4	КР15-19-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1	<u>4501.21</u> 4488,18	<u>-</u> -	4501	4488	<u>-</u> -	<u>28.3488</u> -	<u>28.35</u> -
5	КР15-19-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,4	<u>4965.66</u> 4951,74	<u>-</u> -	1986	1981	<u>-</u> -	<u>31.2768</u> -	<u>12.51</u> -
6	КР15-19-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,05	<u>5328.49</u> 5310,90	<u>-</u> -	266	266	<u>-</u> -	<u>34.0464</u> -	<u>1.7</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					8910	8885	<u>-</u> -		<u>56.14</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8910 25 8885 4500 6,73 1628 13410				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					13410				
		Розділ 3. Гаряче водопостачання Т3, Т4									
7	КР15-19-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,5	<u>4334,24</u> 4300,48	<u>-</u> -	2167	2150	<u>-</u> -	<u>27,1632</u> -	<u>13,58</u> -
8	КР15-19-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1	<u>4522,81</u> 4488,18	<u>-</u> -	4523	4488	<u>-</u> -	<u>28,3488</u> -	<u>28,35</u> -
9	КР15-19-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,5	<u>4987,26</u> 4951,74	<u>-</u> -	2494	2476	<u>-</u> -	<u>31,2768</u> -	<u>15,64</u> -
10	КР15-19-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	1,5	<u>5350,64</u> 5310,90	<u>-</u> -	8026	7966	<u>-</u> -	<u>34,0464</u> -	<u>51,07</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					17210	17080	<u>-</u> -		<u>108,64</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					17210				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					130				
		всього заробітна плата, грн.					17080				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					8684				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					13,04				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					3151				
		Всього будівельні роботи, грн.					25894				

		Всього по розділу 3					25894				
		Розділ 4. Побутова каналізація К1									
11	КР15-18-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,2	<u>5083,97</u> 5079,30	<u>4,67</u> 4,28	1017	1016	<u>1</u> 1	<u>31,5936</u> 0,0266	<u>6,32</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КР15-18-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм кількість: 100+6	100м	1,06	<u>4884,75</u> 4876,35	<u>8,40</u> 7,71	5178	5169	<u>9</u> 8	<u>30,3312</u> 0,0480	<u>32,15</u> 0,05
		Разом прямі витрати по розділу 4					6195	6185	<u>10</u> 9		<u>38,47</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					6195				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6194				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3111				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1117				
		Всього будівельні роботи, грн.					9306				

		Всього по розділу 4					9306				
13	КР1-16-2	Розділ 5. Дощова каналізації Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 кількість: 80*0,4*0,4	100 м3	0,128	<u>60080,53</u> 60080,53	<u>-</u> -	7690	7690	<u>-</u> -	<u>442,6800</u> -	<u>56,66</u> -
14	КР16-39-2	Розбирання трубопроводів каналізації діаметром 110 мм	100м	0,8	<u>19721,74</u> 19701,90	<u>19,84</u> 9,63	15777	15762	<u>15</u> 8	<u>156,5880</u> 0,0598	<u>125,27</u> 0,05
		Разом прямі витрати по розділу 5					23467	23452	<u>15</u> 8		<u>181,93</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					23467				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					23460				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13343				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5279				
		Всього будівельні роботи, грн.					36810				

		Всього по розділу 5					36810				
		Разом прямі витрати по відділу 1					66193	65701	<u>337</u> 166		<u>458,27</u> 1,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 1					66193 155 65867 35231 55,12 13322 101424 101424				
		<u>Відділ 2. МОНТАЖНІ РОБОТИ</u>									
		Розділ 1. Обладнання									
15	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	1,2	<u>9923.44</u> 7750,14	<u>42.02</u> 38,55	11908	9300	<u>50</u> 46	<u>50.2440</u> 0,2398	<u>60.29</u> 0,29
16	KP15-34-4	Установлення чаш [унітазів] підлогових кількість: 17+2	10к-т	1,9	<u>20420.60</u> 10908,62	<u>42.02</u> 38,55	38799	20726	<u>80</u> 73	<u>72.4200</u> 0,2398	<u>137.6</u> 0,46
17	& C130-905-6	Унітаз "Компакт" з косим випуском і зливним бачком	компл.	12	<u>3731.52</u> -	<u>-</u> -	44778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C130-905-7	Підлоговий унітаз чаша "Генуя"	компл.	19	<u>4596.48</u> -	<u>-</u> -	87333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води кількість: 30+2	10к-т	3,2	<u>7339.67</u> 6884,77	<u>21.01</u> 19,27	23487	22031	<u>67</u> 62	<u>44.1360</u> 0,1199	<u>141.24</u> 0,38
20	& C130-655-2	Умивальник овальний керамічний в комплекті з пластм. сифоном	компл.	30	<u>5214.26</u> -	<u>-</u> -	156428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C130-655-3	Умивальник для інвалідів в комплекті з пластм. сифоном	шт	2	<u>5317.28</u> -	<u>-</u> -	10635	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	KP15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,3	<u>3808.15</u> 3298,29	<u>30.35</u> 27,84	1142	989	<u>9</u> 8	<u>22.4160</u> 0,1732	<u>6.72</u> 0,05
23	& C130-655-4	Душовий піддон кутовий, мілкий в комплекті з пластм.	компл.	3	<u>4144.28</u> -	<u>-</u> -	12433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	KP15-35-1	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	10к-т	0,8	<u>3605.46</u> 3207,29	<u>14.01</u> 12,85	2884	2566	<u>11</u> 10	<u>21.0480</u> 0,0799	<u>16.84</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C130-531	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном із суцільновідлитим сифоном, розмір 680х350х325 мм	шт	8	<u>6111,63</u> -	<u>-</u> -	48893	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	KP15-32-8	Установлення біде	10к-т	0,1	<u>14580,28</u> 9601,14	<u>18,68</u> 17,13	1458	960	<u>2</u> 2	<u>62,2440</u> 0,1066	<u>6,22</u> 0,01
27	C130-35	Біде напівфарфорові із змішувачем, випуском та сифоном, розмір 600х350х348, 640х350х380 мм	комплект	1	<u>8289,37</u> -	<u>-</u> -	8289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>7340,16</u> 6884,77	<u>21,01</u> 19,27	734	688	<u>2</u> 2	<u>44,1360</u> 0,1199	<u>4,41</u> 0,01
29	C130-687 варіант 1	Умивальник кутовий керамічний	комплект	1	<u>4323,05</u> -	<u>-</u> -	4323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							453524	57260	<u>221</u> 203		<u>373,32</u> 1,26
Разом будівельні роботи, грн.							453524				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							396043				
всього заробітна плата, грн.							57463				
Загальновиробничі витрати, грн.							29606				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							44,95				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10866				
Всього будівельні роботи, грн.							483130				
Всього по розділу 1							483130				
Розділ 2. Господарчо-питний водопровід В1.											
30	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1	<u>10872,45</u> 10751,19	<u>-</u> -	10872	10751	<u>-</u> -	<u>67,9080</u> -	<u>67,91</u> -
31	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1,5	<u>11364,94</u> 11220,46	<u>-</u> -	17047	16831	<u>-</u> -	<u>70,8720</u> -	<u>106,31</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,4	<u>12562,71</u> 12379,36	<u>-</u> -	5025	4952	<u>-</u> -	<u>78,1920</u> -	<u>31,28</u> -
33	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,05	<u>13606,08</u> 13277,24	<u>-</u> -	680	664	<u>-</u> -	<u>85,1160</u> -	<u>4,26</u> -
34	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	100	<u>49,84</u> -	<u>-</u> -	4984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	150	<u>78,30</u> -	<u>-</u> -	11745	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	40	<u>129,90</u> -	<u>-</u> -	5196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C113-1685	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50x6,9 мм	м	5	<u>350,66</u> -	<u>-</u> -	1753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C130-1104 варіант 1	Вентиль запірний кутовий O15 мм	шт	85	<u>377,43</u> -	<u>-</u> -	32082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C113-1873-1A	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	15	<u>298,88</u> -	<u>-</u> -	4483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C113-1873-1B	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	20	<u>376,79</u> -	<u>-</u> -	7536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C113-1873-1B	Кран кульовий із поліпропілену діам. 32 мм	шт	1	<u>606,93</u> -	<u>-</u> -	607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C1630-216-16 варіант 1	Кран кульовий з поліпропілену діам.50 мм	шт	1	<u>792,68</u> -	<u>-</u> -	793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C111-1850 варіант 1	Кріплення	т	0,02	<u>73767,13</u> -	<u>-</u> -	1475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 5+35+100	100м	1,4	<u>6956,78</u> 6956,78	<u>-</u> -	9739	9739	<u>-</u> -	<u>47,2800</u> -	<u>66,19</u> -
45	& C111-829-1-1 варіант 6	Ізоляція K-Flex ST для труб ф50x6,9 мм толщ.10мм кількість: 5*1,022	м	5,11	<u>47,93</u> -	<u>-</u> -	245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& C111-829-1-1 варіант 7	Ізоляція K-Flex ST для труб ф32x5,4 мм толщ.25 мм кількість: 35*1,022	м	35,77	<u>203,15</u> -	<u>-</u> -	7267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C111-829-1-1 варіант 8	Ізоляція K-Flex ST для труб ф25x3,5 мм толщ.10мм кількість: 100*1,022	м	102,2	<u>31,11</u> -	<u>-</u> -	3179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& C111-1645-1	Клей Thermaflex Glue (1 л) для ізоляції зі спіненого поліетилену.	л	1,988	<u>556.04</u>	-	1105	-	-	-	-
49	C111-1678 варіант 1	Стрічка 3 х 50 зі спіненого каучуку (каучукова, ущільнювальна, теплозвукоізоляційна).	1000м	0,193396	<u>9153.34</u>	-	1770	-	-	-	-
50	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	420	<u>1.36</u>	-	571	-	-	-	-
51	C1633-10	Розчинник	л	0,434	<u>110.58</u>	-	48	-	-	-	-
52	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм кількість: 2+4	шт	6	<u>3699.91</u> <u>106.39</u>	-	22199	638	-	<u>0.6720</u>	<u>4.03</u>
53	C1630-24	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	2	<u>201.68</u>	-	403	-	-	-	-
54	C1630-26	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	4	<u>278.97</u>	-	1116	-	-	-	-
55	& C113-742-1 варіант 1	Вогнезахисна муфта, ф50	шт	5	<u>151.40</u>	-	757	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							152677	43575	-		<u>279.98</u>
Разом будівельні роботи, грн.							152677				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							109102				
всього заробітна плата, грн.							43575				
Загальновиробничі витрати, грн.							22273				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							33,59				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8121				
Всього будівельні роботи, грн.							174950				
Всього по розділу 2							174950				
56	KP15-19-1	Розділ 3. Гаряче водопостачання Т3, Т4 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,6	<u>10872.45</u> <u>10751,19</u>	-	6523	6451	-	<u>67.9080</u>	<u>40.74</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	2	<u>11364.94</u> 11220,46	<u>-</u> -	22730	22441	<u>-</u> -	<u>70.8720</u> -	<u>141.74</u> -
58	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,5	<u>12562.71</u> 12379,36	<u>-</u> -	6281	6190	<u>-</u> -	<u>78.1920</u> -	<u>39.1</u> -
59	КР15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	1,5	<u>13606.08</u> 13277,24	<u>-</u> -	20409	19916	<u>-</u> -	<u>85.1160</u> -	<u>127.67</u> -
60	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	60	<u>49.84</u> -	<u>-</u> -	2990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	200	<u>78.30</u> -	<u>-</u> -	15660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	50	<u>129.90</u> -	<u>-</u> -	6495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	C113-1685	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50x6,9 мм	м	150	<u>350.66</u> -	<u>-</u> -	52599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	C130-1104 варіант 1	Вентиль запірний кутовий О15 мм	шт	50	<u>377.43</u> -	<u>-</u> -	18872	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	C113-1873-1А	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10	<u>298.88</u> -	<u>-</u> -	2989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	C113-1873-1Б	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	15	<u>376.79</u> -	<u>-</u> -	5652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	C113-1873-1В	Кран кульовий із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	<u>606.93</u> -	<u>-</u> -	1214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& C1630-216-16 варіант 1	Кран кульовий з поліпропілену діам.50 мм	шт	1	<u>792.68</u> -	<u>-</u> -	793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 30+100+50+150	100м	3,3	<u>6956.78</u> 6956,78	<u>-</u> -	22957	22957	<u>-</u> -	<u>47.2800</u> -	<u>156.02</u> -
70	& C111-829-1-1 варіант 9	Ізоляція K-Flex ST для труб ф50x6,9 мм толщ.25мм	м	5	<u>336.41</u> -	<u>-</u> -	1682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& C111-829-1-1 варіант 7	Ізоляція K-Flex ST для труб ф32x5,4 мм толщ.25 мм	м	50	<u>203.15</u> -	<u>-</u> -	10158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	& C111-829-1-1 варіант 10	Ізоляція K-Flex ST для труб ф25х4,2 мм толщ. 10мм	м	100	<u>179,22</u> -	<u>-</u> -	17922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& C111-829-1-1 варіант 11	Ізоляція K-Flex ST для труб ф25х3,4 мм толщ. 25 мм	м	30	<u>179,22</u> -	<u>-</u> -	5377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					221303	77955	<u>-</u> -		<u>505,27</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					221303				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					143348				
		всього заробітна плата, грн.					77955				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40039				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					60,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14658				
		Всього будівельні роботи, грн.					261342				

		Всього по розділу 3					261342				
		Розділ 4. Побутова каналізація К1									
74	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	1	<u>12740.35</u> 12698,26	<u>11.67</u> 10,71	12740	12698	<u>12</u> 11	<u>78.9840</u> 0,0666	<u>78.98</u> 0,07
75	C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	100	<u>34.41</u> -	<u>-</u> -	3441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	2	<u>12334.32</u> 12190,87	<u>21.01</u> 19,27	24669	24382	<u>42</u> 39	<u>75.8280</u> 0,1199	<u>151.66</u> 0,24
77	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	200	<u>91.29</u> -	<u>-</u> -	18258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	C113-1412	Труби з поліетилену високої густини HDPE класу PE-80 Л-РN 2,5 (SDR-40) для транспортування води, зовнішній діаметр 110х2,7 мм	м	6,06	<u>229.33</u> -	<u>-</u> -	1390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	KB22-11-8	Укладання футляра із поліетиленових труб діаметром 315 мм	1000м	0,006	<u>110266.94</u> 87475,85	<u>22791.09</u> 9395,10	662	525	<u>137</u> 56	<u>587.5200</u> 48,8317	<u>3.53</u> 0,29
80	C113-1406	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 315х12,1 мм	м	6,06	<u>3039.65</u> -	<u>-</u> -	18420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	KP15-20-2	Установлення клапанів, діаметром 50 мм	100шт	0,01	<u>63151.81</u> 50678,54	<u>2991.40</u> 206,67	632	507	<u>30</u> 2	<u>332.5800</u> 1,3248	<u>3.33</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	& C1630-1771-4Ф	Вентиляційний клапан HL 900 NECO DN50	шт	1	<u>2205,25</u>	-	2205	-	-	-	-
83	& C113-990-1	Прочистка ф 100 мм	шт	32	<u>242,93</u>	-	7774	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
84	& C113-989-2	Прочистка ф 50 мм	шт	2	<u>53,19</u>	-	106	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
85	C113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	5	<u>332,67</u>	-	1663	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	KP15-127-7	Установлення дверцят пластмасових	шт	5	<u>488,35</u>	-	2442	2442	-	<u>2.9520</u>	<u>14,76</u>
					488,35	-			-	-	-
87	& C1-1-7-2	Дверцята пластмасові (розм. 250x400) для доступу до ревізій	шт	5	<u>542,87</u>	-	2714	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	& C113-742-1	Вогнезахисна муфта	шт	7	<u>449,24</u>	-	3145	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	KP16-64-1	Ущільнення випуску	1 ввід	1	<u>2510,71</u>	-	2511	2171	-	<u>14.0760</u>	<u>14,08</u>
					2171,22	-			-	-	-
90	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,3	<u>1740,32</u>	<u>4,67</u>	522	481	<u>1</u>	<u>10.4040</u>	<u>3,12</u>
					1604,82	4,28			1	0,0266	0,01
91	C113-2294	Трап чавунний з косим випуском ф50	шт	1	<u>989,47</u>	-	989	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
92	KP15-32-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10к-т	0,1	<u>22090,94</u>	<u>14,01</u>	2209	276	<u>1</u>	<u>17.8800</u>	<u>1,79</u>
					2757,99	12,85			1	0,0799	0,01
93	KB18-13-1	Установлення насосів	шт	4	<u>2312,23</u>	-	9249	9249	-	<u>15.3504</u>	<u>61,4</u>
					2312,23	-			-	-	-
		H1=0,6									
94	& C1630-1162-14	Дренажний насос ГНОМ 10-10; V220B	шт	4	<u>4740,81</u>	-	18963	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					134704	52731	<u>223</u>		<u>332,65</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					134704		110		0,63
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81750				
		всього заробітна плата, грн.					52841				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26741				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9667				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					161445				

		Всього по розділу 4					161445				
		Розділ 5. Дощова каналізація									
95	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,04	<u>14809.84</u>	-	592	405	-	<u>66.4320</u>	<u>2.66</u>
96	& C130-1156-101	Воронка кровельная с вертикальным выпуском и электрообогревом DN 110 тип HL 62.1BH	шт	4	<u>10122,91</u> <u>4939.54</u>	-	19758	-	-	-	-
97	C113-2277	Муфта компенсаційна до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	4	- <u>44.47</u>	-	178	-	-	-	-
98	KB22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм	1000м	0,1	<u>65926.48</u> <u>64522,66</u>	-	6593	6452	-	<u>428.3520</u>	<u>42.84</u>
		H2=1,15 H3=1,15 H5=0									
99	C113-1425	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 80 SDR-21(0,6 МПа), зовнішній діаметр 110x5,3 мм	м	101	<u>395.28</u> -	-	39923	-	-	-	-
100	C111-1850	Кріплення	т	0,03	<u>73767.13</u> -	-	2213	-	-	-	-
101	варіант 1 & C113-742-1	Вогнезахисна муфта	шт	5	<u>449.24</u> -	-	2246	-	-	-	-
102	& C113-990-1	Прочистка ф 100 мм	шт	7	<u>242.93</u> -	-	1701	-	-	-	-
103	варіант 4 C113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	3	<u>332.67</u> -	-	998	-	-	-	-
104	KP15-127-7	Установлення дверцят пластмасових	шт	3	<u>488.35</u> <u>488,35</u>	-	1465	1465	-	<u>2.9520</u>	<u>8.86</u>
105	& C1-1-7-2	Дверцята пластмасові (розм. 250x400) для доступу до ревізій	шт	3	<u>542.87</u> -	-	1629	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					77296	8322	-		<u>54.36</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					77296				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68974				
		всього заробітна плата, грн.					8322				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4292 6,52 1577 81588				

		Всього по розділу 5					81588				
		Разом прямі витрати по відділу 2					1039504	239843	<u>444</u>		<u>1545,58</u>
									313		1,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1039504 799217 240156 122952 185,7 44889 1162456				

		Всього по відділу 2					1162456				
		Разом прямі витрати по кошторису					1105697	305544	<u>781</u>		<u>2003,85</u>
									479		2,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1105697 799372 306023 158183 240,82 58211 1263880				

		Всього по кошторису					1263880				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2247,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					364234				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Обладнання відеонагляду											
1	KM8-573-4	Монтаж - Кліматична серверна шафа 19", 15U, 628x450, CSV 15U-450	шт	1	<u>1136.54</u>	<u>188.79</u>	1137	617	<u>189</u>	<u>3.8400</u>	<u>3.84</u>
					617,36	62,56			63	0,3535	0,35
2	& C111-1846-1-Щ варіант 2	Комплект кріплення (чорний гвинт 20мм+гайка+шайба)	шт	12	<u>10.69</u>	-	128	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	KM10-349-1	Монтаж блока комутації телевізійних камерних кабелів, кількість рознімань 3	шт	1	<u>5098.85</u>	-	5099	5099	-	<u>30.3720</u>	<u>30.37</u>
					5098,85	-			-	-	-
4	KM11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	1	<u>376.70</u>	<u>40.70</u>	377	286	<u>41</u>	<u>1.9200</u>	<u>1.92</u>
					285,87	17,67			18	0,0990	0,1
5	KM11-93-1 застосовно	Апаратура настінна	шт	31	<u>846.86</u>	-	26253	26211	-	<u>5.1840</u>	<u>160.7</u>
		H1=0,3			845,51	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C101-12-9Б	Захисний антивандальний кожух для купольних камер	шт	31	<u>399.02</u>	-	12370	-	-	-	-
7	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	2	<u>293.64</u>	<u>4.43</u>	587	578	<u>9</u>	<u>1.9200</u>	<u>3.84</u>
8	KM11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	1	<u>376.70</u>	<u>40.70</u>	377	286	<u>41</u>	<u>1.9200</u>	<u>1.92</u>
9	KM11-96-1	Установлення приладів	шт	1	<u>293.64</u>	<u>4.43</u>	294	289	<u>5</u>	<u>1.9200</u>	<u>1.92</u>
10	KM11-96-1	Установлення приладів	шт	2	<u>293.64</u>	<u>4.43</u>	587	578	<u>9</u>	<u>1.9200</u>	<u>3.84</u>
11	KM11-1-1	Кількість: 1+1 Конструкції для установлення приладів	шт	2	<u>83.64</u>	-	167	163	-	<u>0.5760</u>	<u>1.15</u>
12	& C1547-6-4-17	Кабельний організатор 1U з 5 металевими кільцями	шт	2	<u>281.68</u>	-	563	-	-	-	-
13	& C1547-6-4-17	Конектор RJ45 UTP 5е кат. 50 мкм (100 шт.)	шт	1	<u>148.06</u>	-	148	-	-	-	-
14	KM11-91-2	Установлення апаратури настільної, маса до 0,03 т	шт	1	<u>975.58</u>	<u>67.84</u>	976	858	<u>68</u>	<u>5.7600</u>	<u>5.76</u>
15	KM11-1-1	Конструкції для установлення приладів	шт	1	<u>83.64</u>	-	84	82	-	<u>0.5760</u>	<u>0.58</u>
16	& C1547-6-4-17	Панель 19", 3U для автоматичних вимикачів з DIN-рейкою, сіра	шт	1	<u>1101.76</u>	-	1102	-	-	-	-
17	& C113-2109-B1	Блок розеток 19", 8 розеток, 10А	шт	1	<u>835.45</u>	-	835	-	-	-	-
18	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>43529.81</u>	-	871	777	-	<u>261.0720</u>	<u>5.22</u>
19	& C1545-70-1-1E	Автоматичний вимикач ВА-2001 1р 10А	шт	1	<u>76.69</u>	-	77	-	-	-	-
20	& C1545-70-1-1E	Автоматичний вимикач ВА-2001 1р 6А	шт	1	<u>88.73</u>	-	89	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					52121	35824	<u>362</u>		<u>221.06</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					52121		140		0,8
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15935				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	9,5	<u>7141.33</u> 7107,38	- -	67843	67520	- -	<u>50.7960</u> -	<u>482.56</u> -
27	& С101-15-10	Труба легка гофрована з протяжкою, ПВХ, D=20мм	м	950	<u>13.14</u> -	- -	12483	-	- -	- -	- -
28	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,1	<u>6751.95</u> 6739,36	- -	675	674	- -	<u>45.2640</u> -	<u>4.53</u> -
		H2=1,15 H3=1,15 H4=1,15									
29	& С101-15-12	Канал кабельний пластиковий 25x17 мм	м	10	<u>42.02</u> -	- -	420	-	- -	- -	- -
30	& С101-14-5	Хомут (стяжка) кабельний 2,5x150мм	шт	300	<u>0.53</u> -	- -	159	-	- -	- -	- -
31	& С101-15-11	Тримач з клямкою і дюбелем, D=20мм	шт	1900	<u>8.16</u> -	- -	15504	-	- -	- -	- -
32	& Т_С101-15-14	Шуруп 3,5x35 мм	шт	300	<u>0.34</u> -	- -	102	-	- -	- -	- -
33	& Т_С101-15-16	Дюбель 6мм	шт	300	<u>0.54</u> -	- -	162	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					97348	68194	- -		<u>487.09</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					97348				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29154				
		всього заробітна плата, грн.					68194				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36975				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14130				
		Всього будівельні роботи, грн.					134323				

		Всього по розділу 3					134323				
		Разом прямі витрати по кошторису					242495	158502	<u>362</u> 140		<u>1065.65</u> 0,8
		Разом будівельні роботи, грн.					242495				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					83631				
		всього заробітна плата, грн.					158642				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					83132 127,95 30937 325627				

		Всього по кошторису					325627				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1194,4 189579				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					226473 226473 126787 205,19 49603 353260 353260				
7	КР17-13-1	Розділ 2. Електротехнічне обладнання. Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	3	<u>2622.50</u> 2291,94	<u>202.14</u> 13,97	7868	6876	<u>606</u> 42	<u>14.2560</u> 0,0895	<u>42.77</u> 0,27
8	КР17-14-3	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>912.51</u> 768,00	<u>-</u> -	913	768	<u>-</u> -	<u>5.0400</u> -	<u>5.04</u> -
9	КМ39-6-14	Монтаж шафи розподільної - ЩР1,ЩР2,ЩР3,ЩР4,ЩР5,ЩР6,ЩР7,ЩР8,ЩР9	пристрій	9	<u>13705.42</u> 13467,33	<u>142.24</u> 37,51	123349	121206	<u>1280</u> 338	<u>81.4080</u> 0,2518	<u>732.67</u> 2,27
10	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв - ЩРт-1,ЩРт-2,ЩРт-3,ЩРт-4,ЩРт5,ЩРк-1,ЩРт6,ЩРк2,ЩРт-7,,ЩРк-3,ЩРк-4,ЩРВ-1,ЩРВ-2;ЩРВ-3;ЩРК	1 шафа	15	<u>2622.50</u> 2291,94	<u>202.14</u> 13,97	39338	34379	<u>3032</u> 210	<u>14.2560</u> 0,0895	<u>213.84</u> 1,34
11	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв - щитів розподільчих освітлення ЩО1,ЩО2,ЩО3,ЩО4,ЩО5;ЩО6;ЩО7;ЩО8.	1 шафа	8	<u>2420.36</u> 2291,94	<u>-</u> -	19363	18336	<u>-</u> -	<u>14.2560</u> -	<u>114.05</u> -
12	КБ21-24-6	Монтаж - щитів розподільчих освітлення ЩАО1- ЩАО8. Н2=1,15 Н3=1,15 Н4=1,15	шт	8	<u>1837.69</u> 1673,35	<u>-</u> -	14702	13387	<u>-</u> -	<u>11.1090</u> -	<u>88.87</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					205533 205533 5663 195542 97565 144,12 34842	194952	<u>4918</u> 590		<u>1197.24</u> 3,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					303098				
		Всього по розділу 2					303098				
		Розділ 3. Світлотехнічне обладнання.									
13	КР17-11-2	Монтаж світильників кількість: 24+15+514+162+105	100шт	8,2	<u>52180.60</u> 37887,76	<u>462.25</u> 424,00	427881	310680	<u>3790</u> 3477	<u>248.6400</u> 2,6374	<u>2038.85</u> 21,63
14	& C1547-7-1	LINE-R/WP 4M/38W/840/GY/накладний/IP65	шт	24	<u>1265.25</u> -	<u>-</u> -	30366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C1547-7-2	LINE-R/WP 4M/38W/840/GY/накладний/IP65/ EM1 з додатковим блоком живлення 3W	шт	15	<u>3509.25</u> -	<u>-</u> -	52639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C1547-7-3	Q PANEL 36W/840/WH/STD/вбудований (595x595)/IP20	шт	514	<u>1214.25</u> -	<u>-</u> -	624125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C1547-7-4-Л	IQ PANEL 36W/840/WH/STD/вмонтований (595x595)/IP20/EM1 з додатковим блоком живлення 3W	шт	162	<u>2887.05</u> -	<u>-</u> -	467702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C1547-7-5	IQ PANEL M 20W/840/WH/STD/вбудований/IP20	шт	105	<u>1214.25</u> -	<u>-</u> -	127496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КМ8-596-3	Прожектор, що встановлюється окремо, на сталевій конструкції на покрівлі будинку	100 шт	0,09	<u>97763.85</u> 95477,54	<u>997.13</u> 68,89	8799	8593	<u>90</u> 6	<u>603.0668</u> 0,4416	<u>54.28</u> 0,04
20	& C1547-7-6	LEDVANCE SURFACE CIRCULAR 350	шт	9	<u>1683.45</u> -	<u>-</u> -	15151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,17	<u>28206.93</u> 25311,63	<u>2399.15</u> 982,77	4795	4303	<u>408</u> 167	<u>157.4400</u> 5,5160	<u>26.76</u> 0,94
22	& C101-1591-53 варіант 1	Аварійний світлодіодний світильник ЕВРОСВЕТ SFT-AF-EX-04 "Вихід"	шт	17	<u>593.32</u> -	<u>-</u> -	10086	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C1111-8-1	Зажим для тросів	шт	172	<u>47.40</u> -	<u>-</u> -	8153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C1545-61-2	Трос 1,5мм	шт	172	<u>11.84</u> -	<u>-</u> -	2036	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1779229	323576	<u>4288</u> 3650		<u>2119.89</u> 22,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1779229 1451365 327226				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					169000 257,1 62152 1948229				

		Всього по розділу 3					1948229				
		Розділ 4. Електроустановочні вироби									
25	КМ8-83-1	Монтаж пристрою сигнально-блокувального	шт	100	<u>606.51</u> 606,51	-	60651	60651	-	<u>3,8881</u>	<u>388.81</u>
26	& С101-1436-45 варіант 1	Датчик руху , EE 820 HAGER	шт	100	<u>1885.93</u> -	-	188593	-	-	-	-
27	КМ8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	4,54	<u>10567.69</u> 10495,07	<u>72.62</u> 15,00	47977	47648	<u>329</u> 68	<u>65,2800</u> 0,1087	<u>296.37</u> 0,49
28	& С101-1436-46 варіант 1	Розетка штепсельна 2-полюсна, із 3-м заземлюючим контактом, з захистним пристроєм для автом.закр.гнізда, ~220 В, 16 А, IP20	шт	454	<u>99.45</u> -	-	45148	-	-	-	-
29	КМ8-591-2	Вимикач одноклавішний заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	1,72	<u>9024.29</u> 8951,67	<u>72.62</u> 15,00	15522	15397	<u>125</u> 26	<u>55,6800</u> 0,1087	<u>95.77</u> 0,19
30	& С101-1436-42 варіант 1	Вимикач однополюсний прихованої установки ~220В, 10А, IP20	шт	172	<u>139.50</u> -	-	23993	-	-	-	-
31	& С101-106-6	Кнопка самозатискна Біла	шт	46	<u>57.15</u> -	-	2629	-	-	-	-
32	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок кількість: 783+436 Н2=1,15 Н3=1,15 Н4=1,15	100шт	12,19	<u>8202.44</u> 7472,36	-	99988	91088	-	<u>50,7840</u> -	<u>619.06</u> -
33	С1512-1 варіант 1	Коробка розподільна	шт	783	<u>29.26</u> -	-	22911	-	-	-	-
34	& С101-1436-48 варіант 1	Коробка розподільна 100х100	шт	436	<u>101.19</u> -	-	44119	-	-	-	-
35	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі полосової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,2	<u>4944.34</u> 4681,11	<u>251.45</u> 17,37	989	936	<u>50</u> 3	<u>30,7200</u> 0,1114	<u>6.14</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& C101-1436-156 варіант 1	Сталь полосова 25х4 Ст3 ГОСТ 535-88	м	20	<u>46.53</u> -	<u>-</u> -	931	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C1545-287 варіант 1	Шина зрівнювання потенціалів на 10 набраних клем в кожусі з ударного пластику (ГЄШ)	100шт	0,01	<u>16117.72</u> -	<u>-</u> -	161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ21-31-3	Установлення коробок Н2=1,15 Н3=1,15 Н4=1,15	100шт	0,2	<u>8202.44</u> <u>7472,36</u>	<u>-</u> -	1640	1494	<u>-</u> -	<u>50,7840</u> -	<u>10.16</u> -
39	C1545-90 варіант 1	Коробка зрівнювання потенціалів	100шт	0,2	<u>4044.68</u> -	<u>-</u> -	809	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							556061	217214	<u>504</u> 97		<u>1416.31</u> 0,7
Разом будівельні роботи, грн.							556061				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							338343				
всього заробітна плата, грн.							217311				
Загальновиробничі витрати, грн.							111982				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							170,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							41107				
Всього будівельні роботи, грн.							668043				

Всього по розділу 4							668043				
Розділ 5. Електромонтажні вироби											
40	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм Н2=1,15 Н3=1,15 Н4=1,15	100м	100	<u>8301.95</u> <u>8246,35</u>	<u>-</u> -	830195	824635	<u>-</u> -	<u>58.9362</u> -	<u>5893.62</u> -
41	& C101-1436-91 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофрована легка Ф 25, з протяжкою	м	10100	<u>17.96</u> -	<u>-</u> -	181396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C101-1436-90 варіант 1	Тримач з клямкою для кріплення ПВХ труби Ф25,з протяжкою	шт	10000	<u>5.37</u> -	<u>-</u> -	53700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	KB21-2-2	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм H2=1,15 H3=1,15 H4=1,15	100м	15	<u>9129.98</u> <u>9065,88</u>	<u>-</u> -	136950	135988	<u>-</u> -	<u>64.7933</u> -	<u>971.9</u> -
44	& C101-1436-93 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофрована легка ф32, з протяжкою кількість: 1500*1,01	м	1515	<u>24.16</u> -	<u>-</u> -	36602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& C101-1436-92 варіант 1	Тримач з клямкою для кріплення ПВХ труби Ф32,з протяжкою	шт	1500	<u>8.85</u> -	<u>-</u> -	13275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	KM8-395-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] кількість: 70*3	100 м	2,1	<u>12828.03</u> <u>7449,55</u>	<u>4863.40</u> <u>1676,20</u>	26939	15644	<u>10213</u> <u>3520</u>	<u>48.8880</u> <u>10,7327</u>	<u>102.66</u> <u>22,54</u>
47	KM8-395-2 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 400 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] кількість: 3*2+3*12+3*3	100 м	0,51	<u>16248.66</u> <u>9048,90</u>	<u>6347.14</u> <u>2204,58</u>	8287	4615	<u>3237</u> <u>1124</u>	<u>59.3838</u> <u>14,0528</u>	<u>30.29</u> <u>7,17</u>
48	& C101-1436-119 варіант 1	Лоток перфорований S 200x100 (L=3м)	шт	70	<u>769.45</u> -	<u>-</u> -	53862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& C101-1436-120 варіант 1	Лоток перфорований S 300x100 (L=3м)	шт	12	<u>969.91</u> -	<u>-</u> -	11639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C101-1436-121 варіант 1	Лоток перфорований S 400x100мм (L=3м)	шт	2	<u>1460.40</u> -	<u>-</u> -	2921	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& C101-1436-124 варіант 1	Сходовий лоток 100x500, L 3000	шт	3	<u>1612.97</u> -	<u>-</u> -	4839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& C101-1436-148 варіант 1	Болт з шестигранною головкою, оцинк. М6х12	шт	504	<u>9.58</u> -	<u>-</u> -	4828	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& C101-1436-146 варіант 1	Гайка с насечкой М6	шт	504	<u>1.06</u> -	<u>-</u> -	534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& C101-1436-153 варіант 1	Шайба М6 кузовна DIN9021	шт	1008	<u>0.67</u> -	- -	675	-	- -	- -	- -
55	& C1545-274-6 варіант 1	Консоль кронштейна 200 (т.м. 1,5 мм)	шт	206	<u>288.95</u> -	- -	59524	-	- -	- -	- -
56	& C1545-274-6 варіант 3	Консоль кронштейна 300 (т.м. 1,5 мм)	шт	34	<u>333.47</u> -	- -	11338	-	- -	- -	- -
57	& C1545-274-6 варіант 2	Консоль кронштейна 400 (т.м. 1,5 мм)	шт	6	<u>370.11</u> -	- -	2221	-	- -	- -	- -
58	& C1545-240-1	Дистанційна скоба для кріплення вогнестійкого кабелю 732 18 GTR	шт	2500	<u>9.35</u> -	- -	23375	-	- -	- -	- -
59	& C1545-240-2	Дистанційна скоба для кріплення вогнестійкого кабелю 732 15 GTR	шт	504	<u>8.16</u> -	- -	4113	-	- -	- -	- -
60	& C1545-270-80 варіант 1	Поворот 90м 300x100 36041	шт	2	<u>282.03</u> -	- -	564	-	- -	- -	- -
61	& C1545-270-80 варіант 2	Поворот 90м 200x100 36043	шт	3	<u>453.66</u> -	- -	1361	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1469138	980882	<u>13450</u> 4644		<u>6998.47</u> 29,71
		Разом будівельні роботи, грн.					1469138				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					474806				
		всього заробітна плата, грн.					985526				
		Загальновиробничі витрати, грн.					533883				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					843,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					203879				
		Всього будівельні роботи, грн.					2003021				

		Всього по розділу 5					2003021				
62	КР17-8-3	Розділ 6. Кабельно-провідникова продукція <i>Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби</i>	100м	104	<u>2682.41</u> 2563,89	<u>39.69</u> 36,40	278971	266645	<u>4128</u> 3786	<u>18.3240</u> 0,2264	<u>1905.7</u> 23,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КР17-8-7	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	84	<u>871.58</u> 804,26	<u>18.68</u> 17,13	73213	67558	<u>1569</u> 1439	<u>5,7480</u> 0,1066	<u>482.83</u> 8,95
64	КР17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби кількість: 1000+2000	100м	30	<u>3517.58</u> 3329,54	<u>81.71</u> 74,95	105527	99886	<u>2451</u> 2249	<u>23,7960</u> 0,4662	<u>713.88</u> 13,99
65	КБ21-13-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у коробах Н2=1,15 Н3=1,15 Н4=1,15	100м	10	<u>4410.27</u> 2008,22	<u>1987.52</u> 798,93	44103	20082	<u>19875</u> 7989	<u>13,1790</u> 5,1851	<u>131.79</u> 51,85
66	КБ21-15-4	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 120 мм ² у лотках	100м	5,5	<u>1420.91</u> 1111,76	<u>141.83</u> 73,73	7815	6115	<u>780</u> 406	<u>7,2960</u> 0,4838	<u>40.13</u> 2,66
67	15093-35113 варіант 221	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димом-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 3х1,5 мм ² (ВВГнгд) кількість: (8400)*1,02	1000м	8,568	<u>19960.13</u> -	<u>-</u> -	171018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	15093-35113 варіант 223	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димом-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 3х2,5 мм ² (ВВГнгд) кількість: 10400*1,02	1000м	10,608	<u>31010.12</u> -	<u>-</u> -	328955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	15093-35113 варіант 224	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димом-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 3х4 мм ² (ВВГнгд) кількість: 1000*1,02	1000м	1,02	<u>49293.62</u> -	<u>-</u> -	50279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	15093-35113 варіант 217	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димом-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 5х2,5 мм ² (ВВГнгд) кількість: 2000*1,02	1000м	2,04	<u>51078.62</u> -	<u>-</u> -	104200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	15093-35113 варіант 220	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димом-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 5х4 мм ² (ВВГнгд) кількість: 1000*1,02	1000м	1,02	<u>81950.63</u> -	<u>-</u> -	83590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	15093-35113 варіант 225	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димом-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 5х25 мм ² (ВВГнгд) кількість: 550*1,02	1000м	0,561	<u>81950.63</u> -	<u>-</u> -	45974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КР17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	1	<u>14253.81</u> 13247,61	<u>105.06</u> 96,36	14254	13248	<u>105</u> 96	<u>85.8840</u> 0,5994	<u>85.88</u> 0,6
74	15093-35113 варіант 218	Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ, 50 Гц, (N)НХН FE180/E90 3x2,5 мм2 кількість: 100*1,02	1000м	0,102	<u>48358.62</u> -	<u>-</u> -	4933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	20	<u>13288.38</u> 12577,55	<u>105.06</u> 96,36	265768	251551	<u>2101</u> 1927	<u>81.5400</u> 0,5994	<u>1630.8</u> 11,99
76	15093-35113 варіант 222	Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ, 50 Гц, (N)НХН FE180/E30 3x1,5 мм2 кількість: 2000*1,02	1000м	2,04	<u>32854.62</u> -	<u>-</u> -	67023	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КР17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	100м	4	<u>14424.89</u> 13714,06	<u>105.06</u> 96,36	57700	54856	<u>420</u> 385	<u>88.9080</u> 0,5994	<u>355.63</u> 2,4
78	15093-35113 варіант 219	Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ, 50 Гц, (N)НХН FE180/E30 5x2,5 мм2 кількість: 400*1,02	1000м	0,408	<u>77845.13</u> -	<u>-</u> -	31761	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	20	<u>14230.93</u> 12577,55	<u>105.06</u> 96,36	284619	251551	<u>2101</u> 1927	<u>81.5400</u> 0,5994	<u>1630.8</u> 11,99
80	15093-35113 варіант 226	Огнеупорный безгалогенный кабель ННХН FE 180 E30 3x1.5мм кількість: 2000*1,02	1000м	2,04	<u>54113.12</u> -	<u>-</u> -	110391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КР17-5-1	Прокладання проводів кількість: 200+500	100м	7	<u>3650.58</u> 3423,56	<u>-</u> -	25554	23965	<u>-</u> -	<u>24.4680</u> -	<u>171.28</u> -
82	С157-254 варіант 1	Дріт одножильний з мідною жилою з ПВХ ізоляцією, підвищеної гнучкості, перетином 1х16 мм.кв	1000м	0,2	<u>29525.28</u> -	<u>-</u> -	5905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	С157-251 варіант 1	Дріт одножильний з мідною жилою з ПВХ ізоляцією, підвищеної гнучкості, перетином 1х6 мм.кв	1000м	0,5	<u>11617.20</u> -	<u>-</u> -	5809	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					2167362	1055457	<u>33530</u> 20204		<u>7148.72</u> 127,98
		Разом будівельні роботи, грн.					2167362				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1078375				
		всього заробітна плата, грн.					1075661				
		Загальновиробничі витрати, грн.					565658				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					873,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					211087				
		Всього будівельні роботи, грн.					2733020				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової кількість: 10+36 Н5=0	100 м	0,46	<u>10877.81</u> 4095,97	<u>-</u> -	5004	1884	<u>-</u> -	<u>26.8800</u> -	<u>12.36</u> -
90	КМ8-143-5	Укладання сигнальної стрічки в траншею	100 м	0,05	<u>666.61</u> 621,71	<u>44.90</u> 19,65	33	31	<u>2</u> 1	<u>4.0800</u> 0,1098	<u>0.2</u> 0,01
91	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна для кабельних ліній	м	5	<u>5.08</u> -	<u>-</u> -	25	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КР15-18-2	Прокладання поліетиленових труб, діаметром 100 мм	100м	0,05	<u>12334.32</u> 12190,87	<u>21.01</u> 19,27	617	610	<u>1</u> 1	<u>75.8280</u> 0,1199	<u>3.79</u> 0,01
93	С113-1360 варіант 1	Труби поліетиленові , зовнішній діаметр 110	м	5	<u>730.89</u> -	<u>-</u> -	3654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КМ8-407-5	Труба сталева , діаметр до 100 мм Н5=0 Н6=0	100 м	0,03	<u>22820.43</u> 22820,43	<u>-</u> -	685	685	<u>-</u> -	<u>149.7600</u> -	<u>4.49</u> -
95	С113-10	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4 мм	м	3	<u>525.60</u> -	<u>-</u> -	1577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					14135	4000	<u>3</u> 2		<u>26.02</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					14135				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10132				
		всього заробітна плата, грн.					4002				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2060				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					755				
		Всього будівельні роботи, грн.					16195				

		Всього по розділу 8					16195				
		Разом прямі витрати по кошторису					6465914	3007592	<u>57740</u> 29570		<u>20649.74</u> 187,4
		Разом будівельні роботи, грн.					6465914				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					3400582 3037162 1609745 2500,41 604460 8075659 8075659				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					23337,55 3641622				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва
39/КПКАД - Навчальний корпус.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на автоматизація вентиляційних систем

II - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13,15 у Святошинському районі м. Києва. НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОРПУС.

Основа:

креслення (специфікації) № 39/КПКАД-АОВ

Кошторисна вартість

539,362 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,83939 тис. люд. год.

Кошторисна заробітна плата

135,452 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ЩКВ - Щит керування вентиляційними системами									
		ЩКВ Щити керування вентиляційними системами									
1	КМ8-572-5	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа]	шт	1	1075.80	96.46	1076	926	96	5.7600	5.76
					926,04	6,66			7	0,0427	0,04
2	& C101-1436-80-1	Шафа настінна металева IP66 1200*1000*300, серія MHS	шт	1	20516.63	-	20517	-	-	-	-
3	& C100-1511-B1-1	Блок живлення 24 V	шт	2	763.66	-	1527	-	-	-	-
4	& C100-1511-B1-1	Перетворювач частоти FC	шт	2	7385.50	-	14771	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C100-1511-B1-1 варіант 2	Перетворювач частоти RC485/0-10v	шт	2	<u>3463.60</u> -	<u>-</u> -	6927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	KM8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (лампа)	шт	2	<u>371.80</u> 299,50	<u>67.84</u> 29,45	744	599	<u>136</u> 59	<u>1.9200</u> 0,1650	<u>3.84</u> 0,33
7	& C118-80-18 варіант 2	Арматура світосигнальна AD22DS матрица d22мм 230В AC, світлофільтр червоний□□	10шт	4,6	<u>495.75</u> -	<u>-</u> -	2280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C118-80-18 варіант 1	Арматура світосигнальна AD22DS матрица d22мм 230В AC, світлофільтр зелений□□	10шт	4,6	<u>484.80</u> -	<u>-</u> -	2230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C101-12-13 варіант 1	Автоматичний вимикач 10А, 1Р	шт	3	<u>183.95</u> -	<u>-</u> -	552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C130-5912-1 варіант 1	Регулятор швидкості	шт	15	<u>1046.73</u> -	<u>-</u> -	15701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					66325	1525	<u>232</u> 66		<u>9.6</u> 0,37
		Разом будівельні роботи, грн.					66325				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64568				
		всього заробітна плата, грн.					1591				
		Загальновиробничі витрати, грн.					803				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					289				
		Всього будівельні роботи, грн.					67128				

		Всього по розділу 1					67128				
		Розділ 2. ЩСВС-Щит сигналізації вентиляційних систем									
11	KM8-572-5	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа]	шт	1	<u>4162.02</u> 926,04	<u>96.46</u> 6,66	4162	926	<u>96</u> 7	<u>5.7600</u> 0,0427	<u>5.76</u> 0,04
12	& C101-1436-80-1	Шафа настінна металева IP66 1200*1000*300, серія MHS	шт	1	<u>20516.63</u> -	<u>-</u> -	20517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C101-12-12 варіант 1	Панель керування вентиляційною системою HMI Advanced	шт	1	<u>30323.93</u> -	<u>-</u> -	30324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах кількість: 2100+500+150+35+400	100м	31,85	<u>2459,12</u> 1144,68	<u>1172,04</u> 415,37	78323	36458	<u>37329</u> 13230	<u>7.5120</u> 2,7095	<u>239,26</u> 86,3
23	15093-35113 варіант 233	Кабель вогнетривкий J-Y(St)Y 2x2x0,8 кількість: 2100*1,02	1000м	2,142	<u>19188,32</u> -	- -	41101	-	- -	- -	- -
24	15093-35113 варіант 234	Кабель вогнетривкий J-Y(St)Y 10x2x0,8 кількість: 500*1,02	1000м	0,51	<u>74268,32</u> -	- -	37877	-	- -	- -	- -
25	15093-35113 варіант 235	Кабель FLAME - X950(N)HХН 2x1,5 FE180/E90 кількість: 150*1,02	1000м	0,153	<u>29245,52</u> -	- -	4475	-	- -	- -	- -
26	15093-35113 варіант 235	Кабель FLAME - X950(N)HХН 2x1,5 FE180/E90 кількість: 35*1,02	1000м	0,0357	<u>29245,52</u> -	- -	1044	-	- -	- -	- -
27	15093-35113 варіант 236	Кабель FLAME - X950(N)HХН 5x2,5 FE180/E90 кількість: 400*1,02	1000м	0,408	<u>85345,52</u> -	- -	34821	-	- -	- -	- -
28	КБ21-12-1	Прокладання коробів металевих кількість: 45+15+15	100м	0,75	<u>16918,92</u> 8874,00	<u>4125,83</u> 1905,11	12689	6656	<u>3094</u> 1429	<u>58.2360</u> 10,9238	<u>43,68</u> 8,19
29	& С1545- 271-1 варіант 28	Лоток металевий перфорований, 3000x100x50мм ДКС України	шт	15	<u>475,70</u> -	- -	7136	-	- -	- -	- -
30	& С1545- 272-1 варіант 1	Кришка лотка, 3000x100мм ДКС України	шт	15	<u>370,60</u> -	- -	5559	-	- -	- -	- -
31	& С1545- 271-1 варіант 29	Лоток металевий перфорований, 1500x100x50мм ДКС України	шт	10	<u>373,70</u> -	- -	3737	-	- -	- -	- -
32	& С1545- 272-1 варіант 3	Кришка лотка, 1500x100мм ДКС України	шт	10	<u>370,60</u> -	- -	3706	-	- -	- -	- -
33	& С1545- 271-1 варіант 30	Лоток металевий перфорований, 1000x100x50мм ДКС України	шт	15	<u>271,70</u> -	- -	4076	-	- -	- -	- -
34	& С1545- 272-1 варіант 2	Кришка лотка, 1000x100мм ДКС України	шт	15	<u>268,60</u> -	- -	4029	-	- -	- -	- -
35	& С1545- 274-6 варіант 4	Консоль на стіну/стелю для монтажу кабельного лотка, 100мм	шт	15	<u>216,94</u> -	- -	3254	-	- -	- -	- -
36	& С1545- 274-6 варіант 5	Консоль монолітна на стіну/стелю для монтажу кабельного лотка, 100мм	шт	30	<u>128,29</u> -	- -	3849	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	3	<u>7141.33</u> 7107,38	- -	21424	21322	- -	<u>50.7960</u> -	<u>152.39</u> -
38	& С101-15-10	Труба легка гофрована з протяжкою, ПВХ, D=20мм	м	300	<u>13.14</u> -	- -	3942	-	- -	- -	- -
39	& С101-15-11	Тримач з клямкою і дюбелем, D=20мм	шт	1000	<u>8.16</u> -	- -	8160	-	- -	- -	- -
40	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,2	<u>5872.90</u> 5860,31	- -	1175	1172	- -	<u>39.3600</u> -	<u>7.87</u> -
41	& С101-15-12	Канал кабельний пластиковий 25х17 мм	м	20	<u>42.02</u> -	- -	840	-	- -	- -	- -
42	& С101-14-5	Хомут (стяжка) кабельний 2,5х150мм	шт	500	<u>0.53</u> -	- -	265	-	- -	- -	- -
43	& Т_С101-15-14	Шуруп 3,5х35 мм	шт	1000	<u>0.34</u> -	- -	340	-	- -	- -	- -
44	& Т_С101-15-16	Дюбель 6мм	шт	1000	<u>0.54</u> -	- -	540	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					282362	65608	<u>40423</u> 14659		<u>443.2</u> 94,49
		Разом будівельні роботи, грн.					282362				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					176331				
		всього заробітна плата, грн.					80267				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41980				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					64,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15598				
		Всього будівельні роботи, грн.					324342				

		Всього по розділу 3					324342				
		Разом прямі витрати по кошторису					480099	96212	<u>47128</u> 17500		<u>639.04</u> 110,41
		Разом устаткування, грн.					35710				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					322				
		Всього устаткування, грн.					36032				
		Разом будівельні роботи, грн.					444389				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					301049				
		всього заробітна плата, грн.					113712				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					58941 89,94 21740 503330				

		Всього по кошторису					539362				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					839,39 135452				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва
39/КПКАД - Навчальний корпус.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на структуровані кабельні мережі

II - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13,15 у Святошинському районі м. Києва. НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОРПУС.

Основа:

креслення (специфікації) № 39/КПКАД-СКМ.2: С арк.1,2

Кошторисна вартість

1695,443 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

5,06007 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

798,351 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання та апаратура СКМ									
1	КМ8-102-1	Монтаж шафи	шафа	3	4094,60	-	12284	11681	-	24.9600	74,88
					3893,51	-			-	-	-
2	КМ8-605-1	Монтаж вентилятора	шт	3	607,71	-	1823	1823	-	3.7800	11,34
					607,71	-			-	-	-
3	& С101-12-3	Комплект кріплення (чорний гвинт 20мм+гайка+шайба)	шт	20	6,47	-	129	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	315,21	4,43	315	309	4	1,9200	1,92
					308,68	2,30			2	0,0151	0,02
5	КМ10-184-5	Комутатор - монтаж	шт	9	2207,67	285,65	19869	16173	2571	11,5200	103,68
					1797,00	104,08			937	0,6672	6
6	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної	шт	17	376,70	40,70	6404	4860	692	1,9200	32,64
					285,87	17,67			300	0,0990	1,68
7	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	3	293,64	4,43	881	868	13	1,9200	5,76
					289,21	2,30			7	0,0151	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	32	<u>293.64</u> 289,21	<u>4.43</u> 2,30	9396	9255	<u>141</u> 74	<u>1.9200</u> 0,0151	<u>61.44</u> 0,48
9	& C101-12-7	Оптичний модуль SFP 1000BASE-BX 1SM WDM SC 3KM TX1550/RX1310nm DDM SFP-1G-BX-D-S03	шт	16	<u>307.37</u> -	<u>-</u> -	4918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C101-12-8	Оптичний модуль SFP 1000BASE-BX 1SM WDM SC 3KM TX1310/RX1550nm DDM SFP-1G-BX-U-S03	шт	16	<u>370.61</u> -	<u>-</u> -	5930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	10	<u>293.64</u> 289,21	<u>4.43</u> 2,30	2936	2892	<u>44</u> 23	<u>1.9200</u> 0,0151	<u>19.2</u> 0,15
12	& C101-12-9	Патч-панель 24 порти cat. 5e 1U DN-91524S	шт	10	<u>1475.27</u> -	<u>-</u> -	14753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KM11-1-1	Конструкції для установлення приладів	шт	22	<u>83.64</u> 81,67	<u>-</u> -	1840	1797	<u>-</u> -	<u>0.5760</u> -	<u>12.67</u> -
14	& C101-12-11 варіант 1	Кабельний організатор 1U з 5 металевими кільцями	шт	22	<u>313.49</u> -	<u>-</u> -	6897	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KM11-91-2	Установлення апаратури настільної, маса до 0,03 т кількість: 3+3	шт	6	<u>975.58</u> 857,61	<u>67.84</u> 29,45	5853	5146	<u>407</u> 177	<u>5.7600</u> 0,1650	<u>34.56</u> 0,99
16	KM11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	3	<u>376.70</u> 285,87	<u>40.70</u> 17,67	1130	858	<u>122</u> 53	<u>1.9200</u> 0,0990	<u>5.76</u> 0,3
17	& C101-12-12	Панель 19", 3U для автоматичних вимикачів з DIN-рейкою, сіра, UA-ASU3UG	шт	3	<u>897.95</u> -	<u>-</u> -	2694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	KP17-12-7	Установлення вимикачів кількість: 3+3	100шт	0,06	<u>38898.71</u> 38871,01	<u>-</u> -	2334	2332	<u>-</u> -	<u>261.0720</u> -	<u>15.66</u> -
19	& C101-12-13	Автоматичний вимикач 10А, 2P HAGER	шт	3	<u>458.33</u> -	<u>-</u> -	1375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C101-12-14	Автоматичний вимикач 6А,, 1P HAGER	шт	3	<u>245.15</u> -	<u>-</u> -	735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	KP17-12-12	Установлення розеток	100шт	0,69	<u>8708.06</u> 8681,50	<u>-</u> -	6009	5990	<u>-</u> -	<u>62.8320</u> -	<u>43.35</u> -
22	& C101-12-15 варіант 1	Розетка інформаційна подвійна RJ45 Cat. 5e, UTP, біла SDN4400121	шт	69	<u>586.64</u> -	<u>-</u> -	40478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C101-12-17	Коробка для накладного монтажу 1 пост SDN6100121	шт	69	<u>263.82</u> -	<u>-</u> -	18204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C101-12-18	Рамка для розеток 1 пост SDN5800121	шт	69	<u>52.37</u> -	<u>-</u> -	3614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	KP17-12-12	Установлення розеток	100шт	0,17	<u>8708.06</u> 8681,50	<u>-</u> -	1480	1476	<u>-</u> -	<u>62.8320</u> -	<u>10.68</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C111-953-1 варіант 1	Люк підлоговий на 8 модулів NEST-8 Antisc 01367	шт	34	<u>3004.92</u>	-	102167	-	-	-	-
37	C111-953-1 варіант 2	Основа для лючка на 8 модулів, металева, 01371U ДКС	шт	34	<u>544.28</u>	-	18506	-	-	-	-
38	C111-953-1 варіант 3	Каркас на 4 модулі (двомісний), чорний RAL7016 75021N ДКС	шт	34	<u>109.59</u>	-	3726	-	-	-	-
39	C111-953-1 варіант 4	Комп'ютерна розетка RJ-45, кат.5Е (роз'єм Hyperline), RAL 7016, 1мод. 77654N ДКС	шт	34	<u>67.62</u>	-	2299	-	-	-	-
40	C111-953-1 варіант 5	Електрична розетка із заземл., зі шторками, 16А, 250В, RAL 7016, 77482N ДКС	шт	34	<u>100.61</u>	-	3421	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					669649	347310	<u>3664</u> 1082		<u>2279.61</u> 7,09
		Разом будівельні роботи, грн.					669649				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					318675				
		всього заробітна плата, грн.					348392				
		Загальновиробничі витрати, грн.					180173				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					274,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					66332				
		Всього будівельні роботи, грн.					849822				

		Всього по розділу 2					849822				
		Розділ 3. Вироби і матеріали									
41	КМ8-395-1	Улаштування лотків	100 м	1,2	<u>7094.81</u>	-	8514	8514	-	<u>46.5600</u>	<u>55.87</u>
					7094,81	-			-	-	-
42	& C101-14-7	Лоток дротяний, 50x200x3000	м	120	<u>171.39</u>	-	20567	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	& C101-14-8	Дюбель 6мм	шт	1000	<u>0.54</u>	-	540	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	КМ8-152-14	Монтаж консолі стельової	100 шт	2	<u>4926.12</u>	<u>537.58</u>	9852	8777	<u>1075</u>	<u>28.8000</u>	<u>57.6</u>
					4388,54	37,14			74	0,2381	0,48
45	& C101-14-9	Консоль стельова CS на лоток з осн.200	шт	200	<u>453.12</u>	-	90624	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	& C101-14-10	Гайка з насічкою, що перешкоджає відкручування	шт	400	<u>1.08</u>	-	432	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	& C101-14-11	Гвинт для монтажу дротяних лотків М6х20	шт	400	<u>3.76</u>	-	1504	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& C101-14-12	Шайба для з'єднання дротяного лотка	шт	400	<u>10.56</u>	<u>-</u>	4224	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
49	& C101-14-13	Шпилька різьбова М8х1000	шт	200	<u>48.99</u>	<u>-</u>	9798	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
50	& C101-14-14	Гайка шестигранна М8	шт	400	<u>1.01</u>	<u>-</u>	404	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
51	& C101-14-15	Шайба кузовна М8	шт	400	<u>1.17</u>	<u>-</u>	468	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
52	& C101-14-16	Сталевий анкер забивний М8	шт	200	<u>6.15</u>	<u>-</u>	1230	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
53	& C101-14-17	Комплект кріпильний для дротяного лотка №1	шт	120	<u>31.42</u>	<u>-</u>	3770	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
54	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	30	<u>7414.38</u> 7107,38	<u>273.05</u> 50,83	222431	213221	<u>8192</u> 1525	<u>50.7960</u> 0,3314	<u>1523.88</u> 9,94
55	& C101-14-1	Труба легка гофрована з протяжкою, ПВХ, D=25мм	м	3000	<u>17.07</u>	<u>-</u>	51210	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
56	& C101-14-2	Тримач з клямкою і дюбелем, D=25мм	шт	3000	<u>9.21</u>	<u>-</u>	27630	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
57	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,3	<u>5872.90</u> 5860,31	<u>-</u> -	1762	1758	<u>-</u> -	<u>39.3600</u> -	<u>11.81</u> -
58	& C101-14-30	Канал кабельний - пластиковий 25 х17 мм	м	30	<u>43.22</u>	<u>-</u>	1297	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
59	КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	2,2	<u>14029.10</u> 8025,81	<u>771.83</u> 155,66	30864	17657	<u>1698</u> 342	<u>57.3600</u> 1,0169	<u>126.19</u> 2,24
60	& C101-15-15	Труба ПВХ жорстка гладка д.40мм, стандартна, 3 м/шт, сірий колір, ДКС 63940	м	220	<u>52.65</u>	<u>-</u>	11583	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
61	& C101-14-4	Стяжка-липучка, 12 мм х 10 м	шт	5	<u>371.63</u>	<u>-</u>	1858	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
62	& C101-14-5	Хомут (стяжка) кабельний 2,5х150мм	шт	1000	<u>0.53</u>	<u>-</u>	530	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
63	& C101-14-6	Шуруп 3,5х35 мм	шт	1000	<u>0.34</u>	<u>-</u>	340	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					501432	249927	<u>10965</u> 1941		<u>1775.35</u> 12,66
		Разом будівельні роботи, грн.					501432				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					240540				
		всього заробітна плата, грн.					251868				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					136090 214,56 51869 637522				

		Всього по розділу 3					637522				
		Разом прямі витрати по кошторису					1344374	662697	<u>18623</u>		<u>4488.5</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1344374		4596		29,42
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					663054				
		всього заробітна плата, грн.					667293				
		Загальновиробничі витрати, грн.					351069				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					542,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					131058				
		Всього будівельні роботи, грн.					1695443				

		Всього по кошторису					1695443				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5060,07				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					798351				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва
39/КПКАД - Навчальний корпус.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на охоронна сигналізація

II - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13,15 у Святошинському районі м. Києва. НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОРПУС.

Основа:
креслення (специфікації) № 39/КПКАД -ОС.2;С арк.1

Кошторисна вартість	400,931 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,0463 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	162,250 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання охоронної сигналізації									
1	КМ10-683-10	Монтаж пиладів	шт	1	<u>969.85</u>	-	970	599	-	<u>3.8400</u>	<u>3.84</u>
					599,00	-			-	-	-
2	& 1516-2002-1	Гібридна централь сичтеми безпеки (чорна Ajax 1473-1) Ajax FIBRA Hub Hybrid (4G)	шт	1	<u>10127.61</u>	-	10128	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
3	КМ8-125-2	Монтаж акумулятора	шт	1	<u>113.00</u>	-	113	113	-	<u>0.7680</u>	<u>0.77</u>
					113,00	-			-	-	-
4	& C101-17-2	Акумуляторна батарея 12 В, 7 А/г NP 12-7	шт	1	<u>1322.97</u>	-	1323	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КМ10-349-5	Монтаж приладів	шт	85	<u>282.51</u>	-	24013	24013	-	<u>1.9200</u>	<u>163.2</u>
		кількість: 2+54+21+5+1+2			282,51	-			-	-	-
6	& C101-17-3	Дротова вулична сирена, чорна (Ajax 15486)	шт	2	<u>3020.25</u>	-	6041	-	-	-	-
		Ajax Streetsiren Fibra			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C101-17-4	Дротовий датчик відкриття дверей (чорний Ajax 15474-1) Ajax DoorProtect Fibra	шт	54	<u>1008,81</u>	-	54476	-	-	-	-
8	& C101-17-5	Дротовий датчик руху з мікрофоном для виявлення розбиття скла Ajax CombiProtect Fibra	шт	21	<u>2345,01</u>	-	49245	-	-	-	-
9	& C101-17-7	Дротовий датчик руху (білий, Ajax 15484) Ajax MotionProtect Fibra	шт	5	<u>1753,41</u>	-	8767	-	-	-	-
10	& C101-106-6-1	Тривожна кнопка бездротова	шт	1	<u>1019,01</u>	-	1019	-	-	-	-
11	& C101-106-6-1 варіант 1	Дротова клавіатура Ajax KeyPad Fibra Black	шт	2	<u>2212,41</u>	-	4425	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							160520	24725	-		<u>167,81</u>
Разом устаткування, грн.							10128				-
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							91				-
Всього устаткування, грн.							10219				-
Разом будівельні роботи, грн.							150392				-
в тому числі:											-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							125667				-
всього заробітна плата, грн.							24725				-
Загальновиробничі витрати, грн.							13027				-
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							20,13				-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4868				-
Всього будівельні роботи, грн.							163419				-
-----											-
Всього по розділу 1							173638				-
Розділ 2. Кабелі та дроти											
12	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	13,05	<u>3015,00</u>	-	39346	38180	-	<u>19.2000</u>	<u>250,56</u>
		кількість: 1300+5			2925,70	-			-	-	-
13	& C101-15-7	Кабель мідний "витая пара", cat. 5e	м	1300	<u>19,41</u>	-	25233	-	-	-	-
14	& C101-15-13	Кабель силовий ПВС 3х1,5	м	5	<u>42,70</u>	-	214	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							64793	38180	-		<u>250,56</u>
Разом будівельні роботи, грн.							64793		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					26613 38180 19743 30,07 7268 84536				
		Всього по розділу 2					84536				
15	КМ8-409-1	Розділ 3. Монтажні вироби і матеріали <i>Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм</i>	100 м	10	<u>7141.33</u> 7107,38	- -	71413	71074	- -	<u>50.7960</u> -	<u>507.96</u> -
16	& С101-15-10	Труба легка гофрована з протяжкою, ПВХ, D=20мм	м	1000	<u>13.14</u> -	- -	13140	-	- -	- -	- -
17	& С101-15-11	Тримач з клямкою і дюбелем, D=20мм	шт	2000	<u>8.16</u> -	- -	16320	-	- -	- -	- -
18	КБ21-12-2	<i>Прокладання коробів пластикових</i>	100м	0,2	<u>5872.90</u> 5860,31	- -	1175	1172	- -	<u>39.3600</u> -	<u>7.87</u> -
19	& С101-15-12	Канал кабельний пластиковий 25x17 мм	м	20	<u>42.02</u> -	- -	840	-	- -	- -	- -
20	& С101-14-5	Хомут (стяжка) кабельний 2,5x150мм	шт	500	<u>0.53</u> -	- -	265	-	- -	- -	- -
21	& Т_С101-15-14	Шуруп 3,5x35 мм	шт	500	<u>0.34</u> -	- -	170	-	- -	- -	- -
22	& Т_С101-15-16	Дюбель 6мм	шт	500	<u>0.54</u> -	- -	270	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					103593	72246	- -		<u>515.83</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					103593 31347 72246 39164 61,9 14963				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					142757				

		Всього по розділу 3					142757				
		Разом прямі витрати по кошторису					328906	135151	<u>-</u>		<u>934.2</u>
		Разом устаткування, грн.					10128		-		-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					91				
		Всього устаткування, грн.					10219				
		Разом будівельні роботи, грн.					318778				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					183627				
		всього заробітна плата, грн.					135151				
		Загальновиробничі витрати, грн.					71934				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					112,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27099				
		Всього будівельні роботи, грн.					390712				

		Всього по кошторису					400931				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1046,3				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					162250				


Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва
39/КПКАД - Навчальний корпус.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на системи зв'язку

II - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13,15 у Святошинському районі м. Києва. НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОРПУС.

Основа:
креслення (специфікації) № 39/КПКАД-С3.2;С арк.1

Кошторисна вартість	43,507 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,16896 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	26,393 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання телефонного зв'язку									
1	КМ10-667-1	Монтаж приладу	шт	1	<u>6640.05</u> 6497,70	<u>2.08</u> 0,43	6640	6498	<u>2</u> -	<u>44.1600</u> 0,0031	<u>44,16</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					6640	6498	<u>2</u> -		<u>44,16</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					6640				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					140				
		всього заробітна плата, грн.					6498				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3426				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1281				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					10066				

		Всього по розділу 1					10066				
		Розділ 2. Обладнання сигнального зв'язку									
2	КМ10-683-10	Пульт керування	шт	1	969.85	-	970	599	-	3.8400	3.84
					599,00	-			-	-	-
3	КМ10-386-7	Монтаж приладів у приміщенні	шт	6	565.02	-	3390	3390	-	3.8400	23.04
		кількість: 3+3			565,02	-			-	-	-
4	& С101-16-4	Надкімнатний індикатор НТ-01	шт	3	232.59	-	698	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С101-16-5	Кнопка виклику вологозахищена КВ-02	шт	3	795.63	-	2387	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					7445	3989	-		26.88
		Разом будівельні роботи, грн.					7445		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3456				
		всього заробітна плата, грн.					3989				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2093				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					779				
		Всього будівельні роботи, грн.					9538				

		Всього по розділу 2					9538				
		Розділ 3. Кабелі і дроти									
6	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,5	3704.60	-	5557	4389	-	19.2000	28.8
					2925,70	-			-	-	-
7	& С101-16-6	Кабель парної скрутки (F/UTP cat.3) КПВЭ-ВП (16) 2х2х0,48	м	150	7.66	-	1149	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					6706	4389	-		28.8
		Разом будівельні роботи, грн.					6706		-		-
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2317 4389 2270 3,46 835 8976				

		Всього по розділу 3					8976				
8	КМ8-409-1	Розділ 4. Монтажні вироби і матеріали <i>Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм</i>	100 м	1	<u>8108,28</u> 7107,38	<u>440,10</u> 34,70	8108	7107	<u>440</u> 35	<u>50,7960</u> 0,2239	<u>50,8</u> 0,22
9	& С101-15-10	Труба легка гофрована з протяжкою, ПВХ, D=20мм	м	100	<u>13,14</u> -	<u>-</u> -	1314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С101-15-11	Тримач з клямкою і дюбелем, D=20мм	шт	200	<u>8,16</u> -	<u>-</u> -	1632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					11054	7107	<u>440</u> 35		<u>50,8</u> 0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					11054				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3507				
		всього заробітна плата, грн.					7142				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3873				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1480				
		Всього будівельні роботи, грн.					14927				

		Всього по розділу 4					14927				
		Разом прямі витрати по кошторису					31845	21983	<u>442</u> 35		<u>150,64</u> 0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					31845				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9420				
		всього заробітна плата, грн.					22018				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11662 18,1 4375 43507				

		Всього по кошторису					43507				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					168,96 26393				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва
39/КПКАД - Навчальний корпус.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020

на мережева сонячна станція (учбовий корпус)

II - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13,15 у Святошинському районі м. Києва. НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОРПУС.

Основа:

креслення (специфікації) № 39/КПКАД-ФЕС.2

Кошторисна вартість

785,712 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,11325 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

186,723 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання мережевої сонячної станції									
1	КМ8-596-4	Монтаж фотоелектричних модулів	100 шт	0,57	143699,11	6641,49	81908	61757	3786	673,9200	384,13
					108346,12	2518,71			1436	14,1696	8,08
2	КМ38-6-2	Монтаж інвертора	шт	1	6010,94	300,96	6011	4389	301	28,8000	28,8
					4388,54	80,73			81	0,5280	0,53
3	КМ8-15-10	Монтаж адаптера до інвертора	комплект	1	9669,73	5907,05	9670	3594	5907	23,0400	23,04
			т		3594,01	2202,29			2202	12,0230	12,02
4	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,8	25243,12	5039,55	20194	14892	4032	106,4520	85,16
					18615,26	1266,12			1013	6,3809	5,1
5	& 1602-1-3	Комплект кріплень (безпрофільна система)	шт	120	2875,58	-	345070	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С122-20	Комплектуючі деталі та метизи	т	0,5	164516,26	-	82258	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					545111	84632	<u>14026</u>		<u>521,13</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					545111		4732		25,73
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					446453				
		всього заробітна плата, грн.					89364				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44500				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15865				
		Всього будівельні роботи, грн.					589611				

		Всього по розділу 1					589611				
		Розділ 2. Кабельні вироби									
7	КМ8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм ²	100 м	6	<u>11196.50</u>	<u>1031,85</u>	67179	57929	<u>6191</u>	<u>63.3600</u>	<u>380,16</u>
					9654,80	263,79			1583	1,5269	9,16
8	& С101-2302-62	Кабель сонячний с мідними жилами у подвійній ізоляції з зшитого поліетилену 1,5 кВ Н1Z2Z2-К 1х6 мм?	км	0,6	<u>72675.35</u>	<u>-</u>	43605	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
9	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,25	<u>4894.82</u>	<u>759,82</u>	6119	3657	<u>950</u>	<u>19.2000</u>	<u>24</u>
		кількість: 75+50			2925,70	329,78			412	1,8480	2,31
10	& С101-2302-75	Кабель вита пара ftp cat.6 4x2x0.57	км	0,075	<u>29580.35</u>	<u>-</u>	2219	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
11	& С101-2302-60	Кабель силовий з алюмінієвими жилами, с ПВХ ізоляцією на напругу 1 кВ ВВГнгд 4х16 мм	км	0,05	<u>394969.85</u>	<u>-</u>	19748	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					138870	61586	<u>7141</u>		<u>404,16</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					138870		1995		11,47
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70143				
		всього заробітна плата, грн.					63581				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32809				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12057				
		Всього будівельні роботи, грн.					171679				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					171679				
		Розділ 3. Щитове обладнання									
12	КМ8-599-3	Шафа захисту постійного струму, у складі: Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 25 кг	шт	1	<u>1762,99</u> 1234,71	<u>81,41</u> 35,33	1763	1235	<u>81</u> 35	<u>7,6800</u> 0,1980	<u>7,68</u> 0,2
13	& С1515-24-1	Метал. замок (з сальниками)	шт	1	<u>1020,40</u> -	<u>-</u> -	1020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С101-120-7	Панель монтажна t=1,5-250x250 для BW IP31	шт	1	<u>290,03</u> -	<u>-</u> -	290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С101-159-95	Тримач 2P 25 A 1000V DC	шт	3	<u>269,31</u> -	<u>-</u> -	808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КМ8-61-1	Монтаж запобіжника	шт	6	<u>299,50</u> 299,50	<u>-</u> -	1797	1797	<u>-</u> -	<u>1,9200</u> -	<u>11,52</u> -
17	& С1545-491-1	Запобіжник СН 10x38 gPV 25 A	шт	6	<u>160,26</u> -	<u>-</u> -	962	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КМ8-526-1	Монтаж обмежувача	шт	3	<u>299,50</u> 299,50	<u>-</u> -	899	899	<u>-</u> -	<u>1,9200</u> -	<u>5,76</u> -
19	& С1545-494-6-1	H5=0 H6=0 Обмежувач перенапруг ETITEC M T2 PV 1100/20	шт	3	<u>2748,93</u> -	<u>-</u> -	8247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					15786	3931	<u>81</u> 35		<u>24,96</u> 0,2
		Разом будівельні роботи, грн.					15786				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11774				
		всього заробітна плата, грн.					3966				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2014				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					730				
		Всього будівельні роботи, грн.					17800				

		Всього по розділу 3					17800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Електромонтажні вироби та матеріали									
20	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,3	<u>4894.82</u> 2925,70	<u>759.82</u> 329,78	1468	878	<u>228</u> 99	<u>19.2000</u> 1,8480	<u>5.76</u> 0,55
21	& С101-2302-76	Кабель для заземлення інверторів ПВЗ 1х16 мм2	км	0,03	<u>87312.35</u> -	<u>-</u> -	2619	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С101-12-20	Конектор для сонячної панелі MC4 (пара)	шт	6	<u>73.79</u> -	<u>-</u> -	443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С1545-143-1	Наконечники 16 мм2 мідні	комплект	0,5	<u>3185.01</u> -	<u>-</u> -	1593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					6123	878	<u>228</u> 99		<u>5.76</u> 0,55
		Разом будівельні роботи, грн.					6123				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5017				
		всього заробітна плата, грн.					977				
		Загальновиробничі витрати, грн.					501				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					183				
		Всього будівельні роботи, грн.					6624				

		Всього по розділу 4					6624				
		Разом прямі витрати по кошторису					705890	151027	<u>21476</u> 6861		<u>956.01</u> 37,95
		Разом будівельні роботи, грн.					705890				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					533387				
		всього заробітна плата, грн.					157888				
		Загальновиробничі витрати, грн.					79822				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					119,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28835				
		Всього будівельні роботи, грн.					785712				

		Всього по кошторису					785712				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1113,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					186723				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва
39/КПКАД - Навчальний корпус.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022

на система блискавкозахисту

II - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13,15 у Святошинському районі м.Києва. НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОРПУС.

Основа:
креслення (специфікації) № 39/КПКАД-БЗ.2;С арк.1

Кошторисна вартість	442,942 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,10044 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	175,021 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Блискавкоприймачі і струмовідводи									
1	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	12	<u>4973,68</u> 4973,68	<u>-</u> -	59684	59684	<u>-</u> -	<u>32.6400</u> -	<u>391,68</u> -
2	& С111-5-1	Провідник круглий алюмінієвий d=8мм	м	1200	<u>39,34</u> -	<u>-</u> -	47208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ34-108-3 застосовно	Монтаж тримачів кількість: 90+800+90 Н1=0,1 Н2=1,15 Н3=1,15 Н4=1,15	шт	980	<u>32,28</u> 32,28	<u>-</u> -	31634	31634	<u>-</u> -	<u>0.2222</u> -	<u>217,74</u> -
4	& С101-11-1	Тримач для дроту NIRO	шт	90	<u>31,45</u> -	<u>-</u> -	2831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C101-11-2	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном	шт	800	<u>44.91</u>	-	35928	-	-	-	-
6	& C101-11-3	Тримач для дроту кутовий з NIRO	шт	90	<u>56.95</u>	-	5126	-	-	-	-
7	КМ20-25-4	Монтаж щогли блискавкоприймача	шт	4	<u>1061.15</u>	-	4245	4245	-	<u>7.6800</u>	<u>30.72</u>
8	& C101-11-4	Щогла блискавкоприймача з бетонною основою (4м)	шт	4	<u>2547.48</u>	-	10190	-	-	-	-
9	КБ34-108-3 застосовно	Монтаж тримачів, злучників кількість: 45+250+52+26 Н1=0,1 Н2=1,15 Н3=1,15 Н4=1,15	шт	373	<u>32.28</u>	-	12040	12040	-	<u>0.2222</u>	<u>82.87</u>
10	& C101-11-5	Злучник для дроту універсальний	шт	45	<u>42.87</u>	-	1929	-	-	-	-
11	& C101-11-6	Тримач полоси металевий	шт	52	<u>44.35</u>	-	2306	-	-	-	-
12	& C101-11-7	Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем (260мм)	шт	250	<u>35.12</u>	-	8780	-	-	-	-
13	& C101-11-8	Злучник контрольний для дроту та полоси	шт	26	<u>92.85</u>	-	2414	-	-	-	-
14	КМ10-901-12	Коробка кінцева	100 шт	0,26	<u>6338.28</u>	-	1648	1648	-	<u>44.1600</u>	<u>11.48</u>
15	& 94000-10090 варіант 1	Коробка для фасадного контрольного зеднання	шт	26	<u>270.14</u>	-	7024	-	-	-	-
16	КР15-19-1	Прокладання труб(поліпроп.) для монтажа блискавкозахисту діам. 20 мм кількість: 2*26	100м	0,52	<u>10835.60</u>	-	5635	5591	-	<u>67.9080</u>	<u>35.31</u>
17	& C101-11-9	Трубка монтажна для блискавкозахисту D20 (2м)	п.м.	52	<u>48.60</u>	-	2527	-	-	-	-
18	& C101-11-10	Тримач труби D20 з дюбелем	шт	78	<u>71.69</u>	-	5592	-	-	-	-
19	& C101-11-12	Шпилька двогвинтова з дюбелем розпирним	шт	52	<u>20.80</u>	-	1082	-	-	-	-
20	& C111-1848-Г-8 варіант 1	Гайка з шайбою М 8	шт	120	<u>5.05</u>	-	606	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					248429	114842	-		<u>769.8</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					248429		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					133587 114842 60090 92,39 22337 308519				

		Всього по розділу 1					308519				
		Розділ 2. Заземлювач									
21	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	2,08	<u>4095,97</u> 4095,97	-	8520	8520	-	<u>26.8800</u>	<u>55,91</u>
22	& 94000-10027	Смуга сталевая оцинкована 25x4	м	208	<u>97,67</u> -	-	20315	-	-	-	-
23	КБ34-108-3 застосовно	Монтаж злучників Н1=0,1 Н2=1,15 Н3=1,15 Н4=1,15	шт	26	<u>32,28</u> 32,28	-	839	839	-	<u>0.2222</u>	<u>5,78</u>
24	& С101-11-13	Злучник для смуги хрестовий	шт	26	<u>42,87</u> -	-	1115	-	-	-	-
25	КМ8-471-1	Заземлювач вертикальний	10 шт	5,2	<u>2633,13</u> 2633,13	-	13692	13692	-	<u>17.2800</u>	<u>89,86</u>
26	& 94000-10087 варіант 1	Комплект стержневого уземлювача ф20мм L=3,0м	шт	52	<u>1219,25</u> -	-	63401	-	-	-	-
27	КР11-59-2 Застосовно	Прокладання антикорозійної стрічки 50 мм Н1=0,4	100м	2,08	<u>996,15</u> 996,15	-	2072	2072	-	<u>7.2096</u>	<u>15</u>
28	& 94000-10163 варіант 1	Антикорозійна стрічка 50 мм	шт	2	<u>368,10</u> -	-	736	-	-	-	-
29	& 94000-10163 варіант 2	Струмо провідна паста	шт	2	<u>299,25</u> -	-	599	-	-	-	-
30	КБ33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	52	<u>125,90</u> 125,90	-	6547	6547	-	<u>0.8880</u>	<u>46,18</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					117836	31670	-		212,73
		Разом будівельні роботи, грн.					117836		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86166				
		всього заробітна плата, грн.					31670				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16587				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6172				
		Всього будівельні роботи, грн.					134423				

		Всього по розділу 2					134423				
		Разом прямі витрати по кошторису					366265	146512	-		982,53
		Разом будівельні роботи, грн.					366265		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					219753				
		всього заробітна плата, грн.					146512				
		Загальновиробничі витрати, грн.					76677				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					117,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28509				
		Всього будівельні роботи, грн.					442942				

		Всього по кошторису					442942				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1100,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					175021				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва
39/КПКАД - Навчальний корпус.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023

на система контролю та управління доступом

II - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13,15 у Святошинському районі м.Києва. НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОРПУС.

Основа:
креслення (специфікації) № 39/КПКАД-СКУД.2

Кошторисна вартість 48,325 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,13945 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 22,014 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-599-3	Монтаж щитка	шт	1	1762,99	81,41	1763	1235	81	7,6800	7,68
					1234,71	35,33			35	0,1980	0,2
2	& C10000-3-1-1A	Модульний щиток на 4 модулі 2304-01-IP30	шт	1	118,38	-	118	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& C10000-3-1-1B	Дотягувач дверний з фіксацією до 100 кг TS 2000 VBC STD HO	шт	1	4869,54	-	4870	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КМ8-535-1	Монтаж контролера	шт	1	1035,35	18,30	1035	899	18	5,7600	5,76
					898,50	5,51			6	0,0364	0,04
5	& C10000-3-1-1E	Колодка під проміжне реле МУЗ РУФ11А	шт	1	66,09	-	66	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& C10000-3-1-13	Кнопка виходу EXIT-805L	шт	1	418,26	-	418	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	& C10000-3-1-1K	Реле проміжне (3А 24В DC), 3 групи контактів МУЗ	шт	1	96,84	-	97	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	КМ8-125-1	Акумулятор монтаж	шт	1	140,20	8,86	140	113	9	0,7680	0,77
					113,00	4,61			5	0,0302	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& C10000-3-1-1О	Акумуляторна батарея 12В 7А/ч	шт	1	<u>842.58</u>	-	843	-	-	-	-
10	& C10000-3-1-1П	Карта доступу RFID MiFare card	шт	10	<u>61.32</u>	-	613	-	-	-	-
11	& C10000-3-1-1Ф	Електромагнітний замок YM-280N	шт	1	<u>1901.34</u>	-	1901	-	-	-	-
12	KM10-668-1	Монтаж сповіщувача	шт	1	<u>331.92</u>	<u>8.10</u>	332	265	<u>8</u>	<u>1,9200</u>	<u>1.92</u>
13	& C10000-3-1-1Х	Сповіщувач магнітоконтантний CMK 1-16	шт	1	<u>123.48</u>	-	123	-	-	-	-
14	KM10-667-1	Монтаж приладів кількість: 1+1 H3=0,8	шт	2	<u>5198.16</u> 5198,16	-	10396	10396	-	<u>35.3280</u>	<u>70.66</u>
15	& C10000-3-1-1Ш	Настільний зчитувач безконтактних ідентифікаторів U-Prox Desktop	шт	1	<u>4112.70</u>	-	4113	-	-	-	-
16	& C10000-3-1-1Щ	Зчитувач мультиформатний в антивандальному корпусі . U-Prox SL steel	шт	1	<u>3727.14</u>	-	3727	-	-	-	-
Розділ 1. Кабелі та дроти											
17	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 40+5+40	100 м	0,85	<u>3015.00</u> 2925,70	-	2563	2487	-	<u>19,2000</u>	<u>16.32</u>
18	& C1545-186-B2	Дріт зв'язку ПСВВнг(J-YY-U) 4x0,4	м	40	<u>8.21</u>	-	328	-	-	-	-
19	& C1545-186-B3	Дріт живлення ПСВнг-LS 2x0,75	м	5	<u>14.29</u>	-	71	-	-	-	-
20	& C101-15-7	Кабель мідний "витая пара", cat. 5e	м	40	<u>19.41</u>	-	776	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					3738	2487	-		<u>16.32</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3738				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1251				
		всього заробітна плата, грн.					2487				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1286				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					473				
		Всього будівельні роботи, грн.					5024				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					5024				
		Розділ 2. Монтажні вироби і матеріали									
21	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,4	<u>7141,33</u> 7107,38	- -	2857	2843	- -	<u>50,7960</u> -	<u>20,32</u> -
22	& С101-15-10	Труба легка гофрована з протяжкою, ПВХ, D=20мм	м	40	<u>13,14</u> -	- -	526	-	- -	- -	- -
23	& С101-15-11	Тримач з клямкою і дюбелем, D=20мм	шт	80	<u>8,16</u> -	- -	653	-	- -	- -	- -
24	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,02	<u>5872,90</u> 5860,31	- -	117	117	- -	<u>39,3600</u> -	<u>0,79</u> -
25	& С101-15-12 варіант 1	Мініканал зі стандартною знімною кришкою білий ТМС 40х17	м	2	<u>100,50</u> -	- -	201	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4354	2960	- -		<u>21,11</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					4354				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1394				
		всього заробітна плата, грн.					2960				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1604				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					612				
		Всього будівельні роботи, грн.					5958				

		Всього по розділу 2					5958				
		Разом прямі витрати по кошторису					38647	18355	<u>116</u> 48		<u>124,22</u> 0,28
		Разом будівельні роботи, грн.					38647				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20176				
		всього заробітна плата, грн.					18403				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9678				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3611				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					48325				

		Всього по кошторису					48325				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					139,45				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					22014				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02

під'ємник МГН- гідравлічний підйомник для людей з обмеженими можливостями

II - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13,15 у Святошинському районі м.Києва. НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОРПУС.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 146,305 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-14001-1 варіант 1	Під'ємник МГН- Гідравлічний підйомник для людей з обмеженими можливостями.; (маса=0,788) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	145000,00	145000 145000 1305 146305

Склад

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

обладнання - вентиляції

II - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13,15 у Святошинському районі м.Києва. НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОРПУС.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 8942,585 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2308-4001-1 варіант 1	ПВ 1. Припливно-витяжна установка виробництва фірми "VTS" (Польща) VENTUS VVS055 (в вартість входить комплект автоматики, гнучки вставки, повітряні клапани).; (маса=0,139)	шт	1	653013,73	653014
2	& 2308-4001-1 варіант 2	ПВ2.1; ПВ2.2; Припливно-витяжна установка виробництва фірми "VTS" (Польща) VENTUS VVS020s (в вартість входить комплект автоматики, гнучки вставки,повітряні клапани).; (маса=0,139)	шт	2	342891,47	685783
3	& 2308-4001-1 варіант 3	ПВ 3. Припливно-витяжна установка виробництва фірми "VTS" (Польща) VENTUS VVS075(в вартість входить комплект автоматики, гнучки вставки, повітряні клапани).; (маса=0,139)	шт	1	740097,95	740098
4	& 2308-4001-1 варіант 4	ПВ 4. Припливно-витяжна установка виробництва фірми "VTS" (Польща) VENTUS VVS075(в вартість входить комплект автоматики, гнучки вставки, повітряні клапани).; (маса=0,139)	шт	1	740097,96	740098
5	& 2308-4001-1 варіант 5	ПВ 5. Припливно-витяжна установка виробництва фірми "VTS" (Польща) VENTUS VVS100 (в вартість входить комплект автоматики, гнучки вставки, повітряні клапани).; (маса=0,139)	шт	1	895262,67	895263
6	& 2308-4001-101 варіант 1	Зовнішні блоки Haier MRV-5H AV16NMVETA (ККБ ПВ1); (маса=0,1)	шт	1	512089,65	512090
7	& 2308-4001-101 варіант 2	Зовнішні блоки Haier MRV III-S AU06IFPERA (3ф) (ККБ ПВ2.1, ПВ2.2); (маса=0,1)	шт	2	195589,80	391180
8	& 2308-4001-101 варіант 3	Зовнішні блоки Haier MRV-5H AV26 NMVETA (ККБ ПВ3,ПВ4;ПВ5); (маса=0,1)	шт	3	725460,35	2176381

1	2	3	4	5	6	7
9	& 2303-3109-1 варіант 1	Комплект підключення MRV до вентиляційних установок АН1-280В; (маса=0,095)	шт	2	33593,61	67187
10	& 2303-3109-1 варіант 2	Комплект підключення MRV до вентиляційних установок АН1-560В; (маса=0,095)	шт	1	40533,32	40533
11	& 2303-3109-1 варіант 3	Комплект підключення MRV до вентиляційних установок АН1-730В (ПВ5); (маса=0,095)	шт	1	40913,08	40913
12	& 1517-1516-20В1 варіант 1	Вентилятор - VENT-150NK; (маса=0,05)	шт	3	8243,34	24730
13	& 1517-1516-20В1 варіант 2	Вентилятор VENT-100NK; (маса=0,05)	шт	12	10465,62	125587
14	& 1517-1516-20В1 варіант 5	Вентилятор CMPT/4200PP; (маса=0,05)	шт	2	113679,54	227359
15	& 1517-1516-20В1 варіант 3	Вентилятор CMPT/4 250K (PP); (маса=0,05)	шт	1	199958,18	199958
16	& 1517-1516-20В1 варіант 4	Витяжний вентилятор ВКМК-315; (маса=0,05)	шт	5	11142,32	55712
17	& 1517-1516-20В1 варіант 1	Вентилятор - VENT-150NK; (маса=0,05)	шт	3	8243,34	24730
18	& 1517-1516-20В1 варіант 2	Вентилятор VENT-100NK; (маса=0,05)	шт	12	10465,62	125587
19	& 1517-1516-20В1 варіант 5	Вентилятор CMPT/4200PP; (маса=0,05)	шт	2	113679,54	227359
20	& 1517-1516-20В1 варіант 3	Вентилятор CMPT/4 250K (PP); (маса=0,05)	шт	1	199958,18	199958
21	& 1517-1516-20В1 варіант 6	Вентилятор CMPT/220(230/400V50HZ)LG000 VE; (маса=0,05)	шт	5	69622,33	348112
22	& 1517-1516-20В1 варіант 4	Витяжний вентилятор ВКМК-315; (маса=0,05)	шт	1	11142,32	11142
23	& 1504-1-1 варіант 1	Автоматичний комбінований балансувальний клапан АВ-QM PLUS IV,діам. 15; (маса=0,001)	шт	3	5393,40	16180

1	2	3	4	5	6	7
24	& 1504-1-1 варіант 2	Автоматичний комбінований балансувальний клапан АВ-QM PLUS IV, діам. 20; (маса=0,001)	шт	2	6423,60	12847
25	& 1504-1-1 варіант 3	Автоматичний комбінований балансувальний клапан АВ-QM PLUS IV, діам. 32; (маса=0,001)	шт	1	13251,20	13251
26	& 2308-4001-101 варіант 4	Внутрішній блок касетний AB50S1LC1FA; (маса=0,1)	шт	1	91708,00	91708
27	& 2308-4001-101 варіант 5	Універсальний зовнішній блок 1U50S1LM1FA (робочий); (маса=0,1)	шт	1	108029,60	108030
28	& 2308-4001-101 варіант 6	Універсальний зовнішній блок 1U50S1LM1FA (резервний); (маса=0,1)	шт	1	108029,60	108030
		Разом				8862820
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				79765
		Всього по кошторису				8942585

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010

обладнання-відеоспостереження

II - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13,15 у Святошинському районі м.Києва. НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОРПУС.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 419,722 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-3017 варіант 1	Кліматична серверна шафа 19", 15U, 628x450; (маса=0,00104)	шт	1	17418,00	17418
2	1504-3017 варіант 2	32-канальний мережевий відеореєстратор з PoE DS-7732NXI-I4/16P/S(E); (маса=0,00104)	шт	1	30788,33	30788
3	1504-3017 варіант 3	Жорсткий диск 3.5", 6Tb, SATA III, 256Mb, 5400 rpm Purple WD64PURZ; (маса=0,00104)	шт	1	5688,00	5688
4	1504-3017 варіант 4	Монітор 27", 2560x1080 SAMSUNG LS27DG500EIXCI; (маса=0,00104)	шт	1	9800,00	9800
5	1504-3017 варіант 5	Миша комп'ютерна провідна Logitech B100; (маса=0,00104)	шт	1	310,00	310
6	1504-3017 варіант 6	Р-Відеокамера 4 Мп, 2,7-12мм, 2560x1440, H.265, день/ніч, ІЧ підсвічування до 30 м, RJ45, IP67, PoE UNIVIEW IPC3634ER3-DPZ28; (маса=0,00104)	шт	31	8029,40	248911
7	1504-3017 варіант 7	Комутатор керований 24xGigabit Ethernet PoE+ 4xSFP MikroTik CRS320-8P-8B-4S+RM; (маса=0,00104)	шт	1	22723,00	22723
8	1504-3017 варіант 8	Патч-панель оптична ODF Line 19" 1U SC24 в збор ODF-Line-1U-SC24; (маса=0,00104)	шт	1	3197,00	3197
9	1504-3017 варіант 9	Оптичний модуль SFP 1000BASE-BX 1SM WDM SC 3KM TX1550/RX1310nm DDM; (маса=0,00104)	шт	1	414,00	414
10	1504-3017 варіант 10	Оптичний модуль SFP 1000BASE-BX 1SM WDM SC 3KM TX1310/RX1550nm DDM SFP-1G-BX-U-S03; (маса=0,00104)	шт	1	414,00	414
11	1504-3017 варіант 11	БЖ лінійно-інтерактивне, GXT5 1PH UPS 1KVA LI-ION INPUT PLUG IEC C1 GXT5LI-1000IRT2UXL; (маса=0,00104)	шт	1	75080,00	75080

1	2	3	4	5	6	7
12	1504-3017 варіант 12	Блок живлення на DIN-рейці, 120Вт, 48В DC NDR120-48; (маса=0,00104) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	1234,00	1234 415977 3745 419722

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012

обладнання - електропостачання

II - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13,15 у Святошинському районі м.Києва. НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОРПУС.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 707,397 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1504-2269-4Щ варіант 1	Ввідно-розподільчий пристрій, індив. виготовлення ВРП-1; (маса=0,1)	шт	1	56857,00	56857
2	& 1504-2269-4Щ варіант 2	Ввідно-розподільчий пристрій, індив. виготовлення ВРП-2; (маса=0,1)	шт	1	98975,00	98975
3	& 1504-2269-4Щ варіант 3	Ввідно-розподільчий пристрій, індив. виготовлення ВРП-3; (маса=0,1)	шт	1	47280,00	47280
4	& 1504-2269-4Щ варіант 4	Щит силовий, індив. виготовлення ЩСп; (маса=0,1)	шт	1	2880,00	2880
5	& 1504-2269-4Щ варіант 5	ЩР1,ЩР4,ЩР5,ЩР7,ЩР8.; (маса=0,1)	шт	5	33797,00	168985
6	& 1504-2269-4Щ варіант 6	ЩР2.ЩР9. Щит розподільний технології.; (маса=0,1)	шт	2	21948,00	43896
7	& 1504-2269-4Щ варіант 7	ЩР3.Щит розподільний технології.; (маса=0,1)	шт	1	39422,00	39422
8	& 1504-2269-4Щ варіант 8	ЩР6.Щит розподільний технології.; (маса=0,1)	шт	1	37700,00	37700

1	2	3	4	5	6	7
9	& 1504-3182-1	ЩРт1 Щит розподільний технології; (маса=0,0072)	шт	1	20303,00	20303
10	& 1504-3182-2	ЩРт2 Щит розподільний технології; (маса=0,0072)	шт	1	16218,69	16219
11	& 1504-3182-3	ЩРт3 Щит розподільний технології; (маса=0,0072)	шт	1	8596,00	8596
12	& 1504-3182-4	ЩРт4 Щит розподільний технології; (маса=0,0072)	шт	1	21344,75	21345
13	& 1504-3182-5	ЩРт5 Щит розподільний технології; (маса=0,0072)	шт	1	17845,77	17846
14	& 1504-3182-6	ЩРк-1 Щит розподільний; (маса=0,0072)	шт	1	15401,00	15401
15	& 1504-3182-7	ЩРт6 Щит розподільний технології; (маса=0,0072)	шт	1	9140,34	9140
16	& 1504-3182-8	ЩРк-2 Щит розподільний; (маса=0,0072)	шт	1	22235,71	22236
17	& 1504-3182-9	ЩРт7 Щит розподільний технології; (маса=0,0072)	шт	1	13451,00	13451
18	& 1504-3182-10	ЩРк-3 Щит розподільний; (маса=0,0072)	шт	1	18794,00	18794
19	& 1504-3182-11	ЩРк-4 Щит розподільний; (маса=0,0072)	шт	1	18794,13	18794
20	& 1504-3182-12	ЩРВ-1 Щит розподільний; (маса=0,0072)	шт	1	10507,35	10507
21	& 1504-3182-13	ЩРВ-2 Щит розподільний; (маса=0,0072)	шт	1	12458,75	12459
		Разом				701086
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6311
		Всього по кошторису				707397

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015

обладнання-структуровані кабельні мережі

II - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13,15 у Святошинському районі м.Києва. НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОРПУС.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1368,120 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-2214-1-23 варіант 2	Серверна шафа 19", 33U, 600x600 C-33U-06-06-ДП-ПГ-1; (маса=0)	шт	3	17445,21	52336
2	& 1517-2214-1-23 варіант 3	Блок вентиляторів з термостатом 0-60 °C, 2x160 м3/год БВ-4Т-7035; (маса=0)	шт	3	2659,00	7977
3	& 1517-2214-1-23 варіант 9	Карта управління для ДБЖ серії Liebert GXT5, Ethernet, IP, RDU101; (маса=0)	шт	1	7752,00	7752
4	& 1517-2214-1-23 варіант 4	Комутатор керований L3 24xGigabit Ethernet PoE+ 4xSFP 2930F (JL261A); (маса=0)	шт	9	77752,00	699768
5	& 1517-2214-1-23 варіант 5	Бездротова Wi-Fi точка доступу, внутрішня 802.11ax AP-503 (RW) R8M98A; (маса=0)	шт	17	20232,02	343944
6	& 1517-2214-1-23 варіант 6	Патч-панель оптична ODF Line 19" 1U SC24 в зборі ODF-Line-1U-SC24; (маса=0)	шт	3	12465,77	37397
7	& 1516-2002-1 варіант 8	ДБЖ On-line 1500Вт/220В Tower, Rack 2U; (маса=0,005)	шт	3	56211,33	168634
8	& 1504-15109-1 варіант 1	Карта управління для ДБЖ серії Liebert GXT5, Ethernet, IP, RDU101; (маса=0,00005)	шт	3	12702,20	38107

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				1355915
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				12205
		Всього по кошторису				1368120

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017

обладнання-охоронна сигналізація

II - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13,15 у Святошинському районі м.Києва. НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОРПУС.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 10,219 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1516-2002-1 варіант 7	Гібридна централь сичтеми безпеки (чорна Ajax 1473-1) Ajax FIBRA Hub Hybrid (4G); (маса=0,005) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	10127,61	10128 91 10219

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-019

обладнання -системи зв'язку

II - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13,15 у Святошинському районі м.Києва. НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОРПУС.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 201,830 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1516-2002-1 варіант 2	IP-ATC Grandstream UCM6300A; (маса=0,005)	шт	1	59772,07	59772
2	& 1516-2002-1 варіант 3	Дротовий IP-телефон GXP1610 Grandstream; (маса=0,005)	шт	13	2203,30	28643
3	& 1516-2002-1 варіант 5	GSM-VoIP шлюз GoIP4; (маса=0,005)	шт	13	8363,00	108719
4	& 1516-2002-1 варіант 6	Пульт чергового персоналу на 10 ліній СД03-10; (маса=0,005)	шт	1	2895,00	2895
		Разом				200029
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1801
		Всього по кошторису				201830

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" наземельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-021

обладнання - мережева сонячна станція (учбовий корпус)

II - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13,15 у Святошинському районі м.Києва. НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОРПУС.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1018,152 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30061-1	Фотоелектричний модуль SPR-P6-545-COM-M-BF 545 W, SPR-P6-545-COM-M-BF 545 W; (маса=0,1115)	шт	57	8673,25	494375
2	& 1602-1-1	Мережевий сонячний інвертор SUN-30K-SG01HP3-EU-AM2 30кВт SUN-30K-SG01HP3-EU-AM2; (маса=0,11)	шт	1	161016,00	161016
3	& 1602-1-2	Акумулятори BOS-G35 (32.25 kWh) BOS-G35 LiFePO4 HV; (маса=0,11)	шт	1	346932,00	346932
4	& T_1601-2470-A2	Бокс монтажний навісний BW t=1,2-(250x250x200) IP31 Y2 без панелі; (маса=0,015)	шт	1	6748,33	6748
		Разом				1009071
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9081
		Всього по кошторису				1018152

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-024

обладнання - система контролю та управління доступом

II - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОРПУС.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 11,584 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1507-2021-1 варіант 1	Контролер доступу на два зчитувачі формату Wiegand U-Prox IP400; (маса=0,07) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	11481,18	11481 103 11584

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01/-1

на будівництво : II - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13,15 у Святошинському районі м.Києва. НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОРПУС.

Кошторисна вартість об'єкта 104777,418 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 154,74535 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 24250,931 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 4 лютого 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на архітектурні рішення	51857,587	-	51857,587	96,57207	15059,757	-
2	02-01-02	на придбання устаткування під'ємник МГН- гідравлічний підйомник для людей з обмеженими можливостями	-	146,305	146,305	-	-	-
3	02-01-03	на технологічні рішення	4,687	13960,235	13964,922	-	-	-
4	02-01-04	на опалення	6112,34	-	6112,34	6,94201	1086,337	-
5	02-01-05	на вентиляцію	5976,548	-	5976,548	13,42796	2072,1	-
6	02-01-06	на придбання устаткування обладнання - вентиляції	-	8942,585	8942,585	-	-	-
7	02-01-07	на пусконаладжувальні роботи вентиляції	418,719	-	418,719	1,55590	331,098	-
8	02-01-08	на водопровод та каналізація	1263,88	-	1263,88	2,24760	364,234	-
9	02-01-09	на відеоспостереження	325,627	-	325,627	1,19440	189,579	-
10	02-01-010	на придбання устаткування обладнання- відеоспостереження	-	419,722	419,722	-	-	-
11	02-01-011	на електротехнічні рішення	8075,659	-	8075,659	23,33755	3641,622	-
12	02-01-012	на придбання устаткування обладнання - електропостачання	-	707,397	707,397	-	-	-
13	02-01-013	на автоматизація вентиляційних систем	503,33	36,032	539,362	0,83939	135,452	-
14	02-01-014	на структуровані кабельні мережі	1695,443	-	1695,443	5,06007	798,351	-
15	02-01-015	на придбання устаткування обладнання-структуровані кабельні мережі	-	1368,12	1368,12	-	-	-
16	02-01-016	на охоронна сигналізація	390,712	10,219	400,931	1,04630	162,25	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	02-01-017	на придбання устаткування обладнання-охоронна сигналізація	-	10,219	10,219	-	-	-
18	02-01-018	на системи зв'язку	43,507	-	43,507	0,16896	26,393	-
19	02-01-019	на придбання устаткування обладнання -системи зв'язку	-	201,83	201,83	-	-	-
20	02-01-020	на мережева сонячна станція (учбовий корпус)	785,712	-	785,712	1,11325	186,723	-
21	02-01-021	на придбання устаткування обладнання - мережева сонячна станція (учбовий корпус)	-	1018,152	1018,152	-	-	-
22	02-01-022	на система блискавкозахисту	442,942	-	442,942	1,10044	175,021	-
23	02-01-023	на система контролю та управління доступом	48,325	-	48,325	0,13945	22,014	-
24	02-01-024	на придбання устаткування обладнання - система контролю та управління доступом	-	11,584	11,584	-	-	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	77945,018	26832,4	104777,418	154,74535	24250,931	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олексій Самсонкін

Керівник



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олена Смірнова

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]


Олексій САМСОНКІН

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01/-1

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	архітектурні рішення	<u>85,46727</u>	<u>0,03216</u>	<u>0,72568</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>86,22511</u>	<u>10,34696</u>	<u>96,57207</u>
		12428,56	4,901	125,013	-	-	12558,474	2501,283	15059,757
02-01-02	придбання устаткування під'ємник МГН- гідравлічний підйомник для людей з обмеженими можливостями	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-03	технологічні рішення	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-04	опалення	<u>6,15615</u>	<u>-</u>	<u>0,04208</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6,19823</u>	<u>0,74378</u>	<u>6,94201</u>
		899,45	-	7,083	-	-	906,533	179,804	1086,337
02-01-05	вентиляцію	<u>10,54207</u>	<u>1,40141</u>	<u>0,04580</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>11,98928</u>	<u>1,43868</u>	<u>13,42796</u>
		1498,964	217,746	7,601	-	-	1724,311	347,789	2072,1
02-01-06	придбання устаткування обладнання - вентиляції	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-07	пусконалагоджувальні роботи вентиляції	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,38920</u>	<u>1,38920</u>	<u>0,16670</u>	<u>1,55590</u>
		-	-	-	-	-	290,802	40,296	331,098
02-01-08	водопровод та каналізація	<u>2,00385</u>	<u>-</u>	<u>0,00293</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,00678</u>	<u>0,24082</u>	<u>2,24760</u>
		305,544	-	0,479	-	-	306,023	58,211	364,234
02-01-09	відеоспостереження	<u>-</u>	<u>1,06565</u>	<u>0,00080</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,06645</u>	<u>0,12795</u>	<u>1,19440</u>
		-	158,502	0,14	-	-	158,642	30,937	189,579
02-01-10	придбання устаткування обладнання- відеоспостереження	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-11	електротехнічні рішення	<u>0,02164</u>	<u>20,62810</u>	<u>0,18740</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>20,83714</u>	<u>2,50041</u>	<u>23,33755</u>
		2,861	3004,731	29,57	-	-	3037,162	604,46	3641,622
02-01-12	придбання устаткування обладнання - електропостачання	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-013	автоматизація вентиляційних систем	-	<u>0.63904</u>	<u>0.11041</u>	-	-	<u>0.74945</u>	<u>0.08994</u>	<u>0.83939</u>
		-	96,212	17,5	-	-	113,712	21,74	135,452
02-01-014	структуровані кабельні мережі	<u>0.10041</u>	<u>4.38809</u>	<u>0.02942</u>	-	-	<u>4.51792</u>	<u>0.54215</u>	<u>5.06007</u>
		16,611	646,086	4,596	-	-	667,293	131,058	798,351
02-01-015	придбання устаткування обладнання-структуровані кабельні мережі	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-016	охоронна сигналізація	-	<u>0.93420</u>	-	-	-	<u>0.93420</u>	<u>0.11210</u>	<u>1.04630</u>
		-	135,151	-	-	-	135,151	27,099	162,25
02-01-017	придбання устаткування обладнання-охоронна сигналізація	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-018	системи зв'язку	-	<u>0.15064</u>	<u>0.00022</u>	-	-	<u>0.15086</u>	<u>0.01810</u>	<u>0.16896</u>
		-	21,983	0,035	-	-	22,018	4,375	26,393
02-01-019	придбання устаткування обладнання -системи зв'язку	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-020	мережева сонячна станція (учбовий корпус)	<u>0.08516</u>	<u>0.87085</u>	<u>0.03795</u>	-	-	<u>0.99396</u>	<u>0.11929</u>	<u>1.11325</u>
		14,892	136,135	6,861	-	-	157,888	28,835	186,723
02-01-021	придбання устаткування обладнання - мережева сонячна станція (учбовий корпус)	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-022	система блискавкозахисту	<u>0.35670</u>	<u>0.62583</u>	-	-	-	<u>0.98253</u>	<u>0.11791</u>	<u>1.10044</u>
		52,176	94,336	-	-	-	146,512	28,509	175,021
02-01-023	система контролю та управління доступом	-	<u>0.12422</u>	<u>0.00028</u>	-	-	<u>0.12450</u>	<u>0.01495</u>	<u>0.13945</u>
		-	18,355	0,048	-	-	18,403	3,611	22,014
02-01-024	придбання устаткування обладнання - система контролю та управління доступом	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом :	<u>104.73325</u>	<u>30.86019</u>	<u>1.18297</u>	-	<u>1.38920</u>	<u>138.16561</u>	<u>16.57974</u>	<u>154.74535</u>
		15219,058	4534,138	198,926	-	-	20242,924	4008,007	24250,931

Склад



Олена Смірнова

Перевірів



Олексій САМCONKIH

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" наземельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. II черга

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	104733,25	145,31				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	30860,19	146,93				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1182,97	168,17				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	1389,2	209,33				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	16579,74	241,74				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-					
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:							
9.4		у зимовий період	люд.год	-					
		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	154745,35					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
	II. Будівельні машини і механізми								
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	39,4056	<u>369,8</u>				
					14572,19				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	26,016504	<u>456,57</u>				
					11878,36				
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,0018	<u>485,85</u>				
					0,87				
13	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,21292	<u>157,72</u>				
					349,02				
14	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	31,0314	<u>762,18</u>				
					23651,51				
15	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	7,302165	<u>738,94</u>				
					5395,86				
16	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	110,400163	<u>789,02</u>				
					87107,94				
17	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,20992	<u>595,11</u>				
					3100,48				
18	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	186,20628	<u>457,32</u>				
					85155,86				
19	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	9,97987	<u>564,16</u>				
					5630,24				
20	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	10,57439	<u>223,71</u>				
					2365,60				
21	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	114,37896	<u>592,02</u>				
					67714,63				
22	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	172,4115	<u>197,95</u>				
					34128,86				
23	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	5,30844	<u>614,61</u>				
					3262,62				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	4,7616	<u>314,84</u> 1499,14				
25	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	498,11424	<u>45,22</u> 22524,73				
26	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	8,256	<u>123,94</u> 1023,25				
27	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	138,381	<u>393,05</u> 54390,65				
28	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	3,55968	<u>442,63</u> 1575,62				
29	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	35,75309	<u>519,21</u> 18563,36				
30	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,7416	<u>503,98</u> 373,75				
31	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	130,55472	<u>6,68</u> 872,11				
32	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	226,584	<u>5,65</u> 1280,20				
33	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	76,9122	<u>7,4</u> 569,15				
		Разом по розділу II	грн.		446986,00				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	837,323					
		Дизельне паливо	кг	2220,636					
		Електроенергія	кВт-год	2849,647					
		Стиснене повітря	м3	5330,015					
		Мастильні матеріали	кг	206,056					
		Гідравлічна рідина	кг	31,039					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
34	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	1,5876					
35	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1673,1756					
36	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1570,08516					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
37	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	62,4456					
38	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	524,8302					
39	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	302,364					
40	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	276,5352					
41	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	126,0738					
42	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	185,76					
43	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	13,7412					
44	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	524,8302					
45	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	81,3936					
46	КБМ204-1100	Термопеноли з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	8,14644					
47	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	35,016					
48	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,1104					
49	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	1,2					
50	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	52,87608					
51	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	667,86732					
52	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	58,827					
53	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,24					
54	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1810,5009					
55	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	179,6404998					
56	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	2362,58868					
57	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	#####					
58	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	332,1864					
59	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	34,1964					
60	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	6,72					
61	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	221,4230688					
62	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	172,20534					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
63	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	138,60312					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
64	&C1-1-1	Гільза RAUTITAN PX для запресовки 16	шт	3282	<u>69.05</u>	<u>67.50</u>	<u>0.2</u>	<u>1.35</u>	30 км.
					226622,10	221535,00	656,40	4430,70	
65	&C1-1-2	Гільза RAUTITAN PX для запресовки 20	шт	252	<u>92.76</u>	<u>90.741</u>	<u>0.2</u>	<u>1.82</u>	30 км.
					23375,77	22866,73	50,40	458,64	
66	&C1-1-3	Гільза RAUTITAN PX для запресовки 25	шт	536	<u>127.87</u>	<u>125.16</u>	<u>0.2</u>	<u>2.51</u>	30 км.
					68538,32	67085,76	107,20	1345,36	
67	&C1-1-4	Гільза RAUTITAN PX для запресовки 32	шт	440	<u>294.29</u>	<u>288.32</u>	<u>0.2</u>	<u>5.77</u>	30 км.
					129487,60	126860,80	88,00	2538,80	
68	&C1-1-5	Гільза RAUTITAN PX для запресовки 40	шт	484	<u>388.21</u>	<u>380.40</u>	<u>0.2</u>	<u>7.61</u>	30 км.
					187893,64	184113,60	96,80	3683,24	
69	&C1-1-6	Гільза RAUTITAN для запресовки 50	шт	114	<u>570.13</u>	<u>558.75</u>	<u>0.2</u>	<u>11.18</u>	30 км.
					64994,82	63697,50	22,80	1274,52	
70	&C1-1-7	Гільза RAUTITAN для запресовки 63	шт	34	<u>1092.62</u>	<u>1071.00</u>	<u>0.2</u>	<u>21.42</u>	30 км.
					37149,08	36414,00	6,80	728,28	
71	&C1-1-7-2	Дверцята пластмасові (розм. 250x400) для доступу до ревізій	шт	8	<u>542.87</u>	<u>532.00</u>	<u>0.23</u>	<u>10.64</u>	30 км.
					4342,96	4256,00	1,84	85,12	
72	&C1-1-8	Жолоб фіксуючий для РЕ-труб 16/17	м	110	<u>152.49</u>	<u>149.30</u>	<u>0.2</u>	<u>2.99</u>	30 км.
					16773,90	16423,00	22,00	328,90	
73	&C1-1-10-1	Жолоб фіксуючий для РЕ-труб 20	м	115	<u>178.48</u>	<u>174.78</u>	<u>0.2</u>	<u>3.5</u>	30 км.
					20525,20	20099,70	23,00	402,50	
74	&C1-1-10-2	Жолоб фіксуючий для РЕ-труб 25	м	85	<u>238.66</u>	<u>233.78</u>	<u>0.2</u>	<u>4.68</u>	30 км.
					20286,10	19871,30	17,00	397,80	
75	&C1-1-10-4	Жолоб фіксуючий для РЕ-труб 32	м	115	<u>293.37</u>	<u>287.42</u>	<u>0.2</u>	<u>5.75</u>	30 км.
					33737,55	33053,30	23,00	661,25	
76	&C1-1-10-5	Жолоб фіксуючий для РЕ-труб 40	м	440	<u>461.16</u>	<u>451.92</u>	<u>0.2</u>	<u>9.04</u>	30 км.
					202910,40	198844,80	88,00	3977,60	
77	&C1-1-10-6	Жолоб фіксуючий для РЕ-труб 50	м	95	<u>548.7</u>	<u>537.74</u>	<u>0.2</u>	<u>10.76</u>	30 км.
					52126,50	51085,30	19,00	1022,20	
78	&C1-1-10-7	Жолоб фіксуючий для РЕ-труб 63	м	80	<u>573.32</u>	<u>561.88</u>	<u>0.2</u>	<u>11.24</u>	30 км.
					45865,60	44950,40	16,00	899,20	
79	&C1-1-10-8	З'єднання різьбові G3/4"x15 для трубок (нерж.ст., мідь) 15x1,0	шт	398	<u>212.69</u>	<u>208.32</u>	<u>0.2</u>	<u>4.17</u>	30 км.
					84650,62	82911,36	79,60	1659,66	
80	&C1-1-10-9	Кутник RAUTITAN PX 90°, 16	шт	1129	<u>209.03</u>	<u>204.73</u>	<u>0.2</u>	<u>4.1</u>	30 км.
					235994,87	231140,17	225,80	4628,90	
81	&C1-1-10-10	Кутник RAUTITAN PX 90°, 20	шт	44	<u>273.77</u>	<u>268.20</u>	<u>0.2</u>	<u>5.37</u>	30 км.
					12045,88	11800,80	8,80	236,28	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
82	&C1-1-10-11	Кутник RAUTITAN PX 90°, 25	шт	170	<u>401,43</u> 68243,10	<u>393,36</u> 66871,20	<u>0,2</u> 34,00	<u>7,87</u> 1337,90	30 км.
83	&C1-1-10-12	Кутник RAUTITAN PX 90°, 32	шт	130	<u>643,08</u> 83600,40	<u>630,27</u> 81935,10	<u>0,2</u> 26,00	<u>12,61</u> 1639,30	30 км.
84	&C1-1-10-13	Кутник RAUTITAN PX 90°, 40	шт	112	<u>1101,75</u> 123396,00	<u>1079,95</u> 120954,40	<u>0,2</u> 22,40	<u>21,6</u> 2419,20	30 км.
85	&C1-1-10-14	Кутник RAUTITAN RX+ 90°, 50	шт	23	<u>3176,74</u> 73065,02	<u>3114,25</u> 71627,75	<u>0,2</u> 4,60	<u>62,29</u> 1432,67	30 км.
86	&C1-1-10-15	Кутник RAUTITAN RX+ 90°, 63	шт	14	<u>5391,24</u> 75477,36	<u>5285,33</u> 73994,62	<u>0,2</u> 2,80	<u>105,71</u> 1479,94	30 км.
87	&C1-1-10-16	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна перехідна 20-16	шт	18	<u>236,39</u> 4255,02	<u>231,55</u> 4167,90	<u>0,2</u> 3,60	<u>4,64</u> 83,52	30 км.
88	&C1-1-10-17	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна перехідна 32-25	шт	4	<u>513,14</u> 2052,56	<u>502,88</u> 2011,52	<u>0,2</u> 0,80	<u>10,06</u> 40,24	30 км.
89	&C1-1-10-18	Муфта RAUTITAN RX+ з'єднувальна перехідна 40-25	шт	4	<u>1476,99</u> 5907,97	<u>1447,833</u> 5791,33	<u>0,2</u> 0,80	<u>28,96</u> 115,84	30 км.
90	&C1-1-10-20	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна перехідна 40-32	шт	8	<u>885,64</u> 7085,15	<u>868,074</u> 6944,59	<u>0,2</u> 1,60	<u>17,37</u> 138,96	30 км.
91	&C1-1-10-21	Муфта RAUTITAN RX+ з'єднувальна перехідна 50-32	шт	4	<u>3680,55</u> 14722,20	<u>3608,18</u> 14432,72	<u>0,2</u> 0,80	<u>72,17</u> 288,68	30 км.
92	&C1-1-10-22	Муфта RAUTITAN RX+ з'єднувальна перехідна 50-40	шт	10	<u>2335,08</u> 23350,80	<u>2289,09</u> 22890,90	<u>0,2</u> 2,00	<u>45,79</u> 457,90	30 км.
93	&C1-1-10-23	Муфта RAUTITAN RX+ з'єднувальна перехідна 63-50	шт	2	<u>3925,85</u> 7851,70	<u>3848,67</u> 7697,34	<u>0,2</u> 0,40	<u>76,98</u> 153,96	30 км.
94	&C1-1-10-24	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна рівнопрохідна 16	шт	10	<u>171,19</u> 1711,90	<u>167,63</u> 1676,30	<u>0,2</u> 2,00	<u>3,36</u> 33,60	30 км.
95	&C1-1-10-25	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна рівнопрохідна 20	шт	2	<u>236,39</u> 472,78	<u>231,55</u> 463,10	<u>0,2</u> 0,40	<u>4,64</u> 9,28	30 км.
96	&C1-1-10-26	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна рівнопрохідна 25	шт	6	<u>336,69</u> 2020,14	<u>329,89</u> 1979,34	<u>0,2</u> 1,20	<u>6,6</u> 39,60	30 км.
97	&C1-1-10-27	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна рівнопрохідна 32	шт	6	<u>513,14</u> 3078,84	<u>502,88</u> 3017,28	<u>0,2</u> 1,20	<u>10,06</u> 60,36	30 км.
98	&C1-1-10-28	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна рівнопрохідна 40	шт	78	<u>894,31</u> 69756,18	<u>876,57</u> 68372,46	<u>0,2</u> 15,60	<u>17,54</u> 1368,12	30 км.
99	&C1-1-10-29	Муфта RAUTITAN RX з'єднувальна рівнопрохідна 50	шт	14	<u>2725,82</u> 38161,48	<u>2672,17</u> 37410,38	<u>0,2</u> 2,80	<u>53,45</u> 748,30	30 км.
100	&C1-1-10-30	Муфта RAUTITAN RX з'єднувальна рівнопрохідна 63	шт	12	<u>4081,77</u> 48981,24	<u>4001,54</u> 48018,48	<u>0,2</u> 2,40	<u>80,03</u> 960,36	30 км.
101	&C1-1-10-31	Перехідник RAUTITAN RX+ з зовнішньою різьбою 40 - R 1 1/4	шт	4	<u>1256,77</u> 5027,08	<u>1231,93</u> 4927,72	<u>0,2</u> 0,80	<u>24,64</u> 98,56	30 км.
102	&C1-1-10-32	Перехідник RAUTITAN RX+ з зовнішньою різьбою 50 - R 1 1/4	шт	3	<u>2170,02</u> 6510,06	<u>2127,27</u> 6381,81	<u>0,2</u> 0,60	<u>42,55</u> 127,65	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
103	&C1-1-10-33	Перехідник RAUTITAN RX+ з зовнішньою різьбою 50 - R 1 1/2	шт	3	<u>1800,11</u> 5400,33	<u>1764,61</u> 5293,83	<u>0,2</u> 0,60	<u>35,3</u> 105,90	30 км.
104	&C1-1-10-34	Перехідник RAUTITAN RX+ з зовнішньою різьбою 63 - R 2	шт	2	<u>2907,28</u> 5814,56	<u>2850,07</u> 5700,14	<u>0,2</u> 0,40	<u>57,01</u> 114,02	30 км.
105	&C1-1-10-35	Трійник RAUTITAN PX 16-16-16	шт	104	<u>205,38</u> 21359,52	<u>201,15</u> 20919,60	<u>0,2</u> 20,80	<u>4,03</u> 419,12	30 км.
106	&C1-1-10-36	Трійник RAUTITAN PX 16-20-16	шт	5	<u>247,78</u> 1238,90	<u>242,72</u> 1213,60	<u>0,2</u> 1,00	<u>4,86</u> 24,30	30 км.
107	&C1-1-10-37	Трійник RAUTITAN PX 20-16-16	шт	39	<u>235,47</u> 9183,41	<u>230,652</u> 8995,43	<u>0,2</u> 7,80	<u>4,62</u> 180,18	30 км.
108	&C1-1-10-38	Трійник RAUTITAN PX 20-16-20	шт	18	<u>293,83</u> 5288,94	<u>287,87</u> 5181,66	<u>0,2</u> 3,60	<u>5,76</u> 103,68	30 км.
109	&C1-1-10-39	Трійник RAUTITAN PX 25-16-20	шт	38	<u>324,83</u> 12343,69	<u>318,264</u> 12094,03	<u>0,2</u> 7,60	<u>6,37</u> 242,06	30 км.
110	&C1-1-10-40	Трійник RAUTITAN PX 25-16-25	шт	52	<u>331,21</u> 17223,02	<u>324,522</u> 16875,14	<u>0,2</u> 10,40	<u>6,49</u> 337,48	30 км.
111	&C1-1-10-41	Трійник RAUTITAN PX 25-20-16	шт	2	<u>330,31</u> 660,62	<u>323,63</u> 647,26	<u>0,2</u> 0,40	<u>6,48</u> 12,96	30 км.
112	&C1-1-10-42	Трійник RAUTITAN PX 32-16-25	шт	20	<u>1465,6</u> 29312,00	<u>1436,66</u> 28733,20	<u>0,2</u> 4,00	<u>28,74</u> 574,80	30 км.
113	&C1-1-10-43	Трійник RAUTITAN PX 32-16-32	шт	52	<u>679,1</u> 35313,36	<u>665,583</u> 34610,32	<u>0,2</u> 10,40	<u>13,32</u> 692,64	30 км.
114	&C1-1-10-44	Трійник RAUTITAN PX 32-20-25	шт	2	<u>761,62</u> 1523,24	<u>746,49</u> 1492,98	<u>0,2</u> 0,40	<u>14,93</u> 29,86	30 км.
115	&C1-1-10-45	Трійник RAUTITAN PX 32-25-25	шт	2	<u>761,62</u> 1523,24	<u>746,49</u> 1492,98	<u>0,2</u> 0,40	<u>14,93</u> 29,86	30 км.
116	&C1-1-10-46	Трійник RAUTITAN PX 32-25-32	шт	4	<u>679,1</u> 2716,41	<u>665,583</u> 2662,33	<u>0,2</u> 0,80	<u>13,32</u> 53,28	30 км.
117	&C1-1-10-47	Трійник RAUTITAN RX+ 40-16-32	шт	6	<u>2609,09</u> 15654,56	<u>2557,734</u> 15346,40	<u>0,2</u> 1,20	<u>51,16</u> 306,96	30 км.
118	&C1-1-10-48	Трійник RAUTITAN PX 40-20-40	шт	20	<u>1522,14</u> 30442,80	<u>1492,09</u> 29841,80	<u>0,2</u> 4,00	<u>29,85</u> 597,00	30 км.
119	&C1-1-10-49	Трійник RAUTITAN PX 40-25-40	шт	2	<u>1522,14</u> 3044,28	<u>1492,09</u> 2984,18	<u>0,2</u> 0,40	<u>29,85</u> 59,70	30 км.
120	&C1-1-10-50	Трійник RAUTITAN PX 40-32-32	шт	4	<u>1522,14</u> 6088,56	<u>1492,09</u> 5968,36	<u>0,2</u> 0,80	<u>29,85</u> 119,40	30 км.
121	&C1-1-10-51	Трійник RAUTITAN PX 40-32-40	шт	2	<u>1522,14</u> 3044,28	<u>1492,09</u> 2984,18	<u>0,2</u> 0,40	<u>29,85</u> 59,70	30 км.
122	&C1-1-10-52	Трійник RAUTITAN PX 40-40-40	шт	6	<u>1507,1</u> 9042,60	<u>1477,35</u> 8864,10	<u>0,2</u> 1,20	<u>29,55</u> 177,30	30 км.
123	&C1-1-10-53	Трійник RAUTITAN RX+ 50-50-50	шт	6	<u>5482,72</u> 32896,32	<u>5375,02</u> 32250,12	<u>0,2</u> 1,20	<u>107,5</u> 645,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
124	&C1-1-10-54	Трійник RAUTITAN RX+ 63-40-63	шт	2	<u>7317,13</u> 14634,26	<u>7173,46</u> 14346,92	<u>0,2</u> 0,40	<u>143,47</u> 286,94	30 км.
125	&C1-1-10-55	Труба RAUTITAN flex 16x2,2 мм, бухта 100 м	м	1040	<u>98,69</u> 102639,68	<u>96,552</u> 100414,08	<u>0,2</u> 208,00	<u>1,94</u> 2017,60	30 км.
126	&C1-1-10-56	Труба RAUTITAN flex 20x2,8 мм, бухта 100 м	м	210	<u>133,33</u> 28000,14	<u>130,524</u> 27410,04	<u>0,2</u> 42,00	<u>2,61</u> 548,10	30 км.
127	&C1-1-10-57	Труба RAUTITAN flex 25x3,5 мм, бухта 50 м	м	345	<u>214,04</u> 73844,84	<u>209,643</u> 72326,84	<u>0,2</u> 69,00	<u>4,2</u> 1449,00	30 км.
128	&C1-1-10-58	Труба RAUTITAN flex 32x4,4 мм, бухта 50 м	м	345	<u>320,73</u> 110652,20	<u>314,241</u> 108413,15	<u>0,2</u> 69,00	<u>6,29</u> 2170,05	30 км.
129	&C1-1-10-59	Труба RAUTITAN flex 40x5,5 мм, відрізки 6 м	м	515	<u>583,15</u> 300320,71	<u>571,517</u> 294331,26	<u>0,2</u> 103,00	<u>11,43</u> 5886,45	30 км.
130	&C1-1-10-60	Труба RAUTITAN flex 50x6,9 мм, відрізки 6 м	м	95	<u>898,86</u> 85391,42	<u>881,037</u> 83698,52	<u>0,2</u> 19,00	<u>17,62</u> 1673,90	30 км.
131	&C1-1-10-61	Труба RAUTITAN flex 63x8,6 мм, відрізки 6 м	м	80	<u>1416,81</u> 113344,80	<u>1388,83</u> 111106,40	<u>0,2</u> 16,00	<u>27,78</u> 2222,40	30 км.
132	&C1-1-10-62	Трубка Г (нерж.) RAUTITAN для підключення радіатора, 16, 250 мм	шт	199	<u>560,1</u> 111459,90	<u>548,92</u> 109235,08	<u>0,2</u> 39,80	<u>10,98</u> 2185,02	30 км.
133	&C1-1-10-63	Трубка Г (нерж.) RAUTITAN для підключення радіатора, 16, 1000 мм	шт	199	<u>1182,91</u> 235399,09	<u>1159,52</u> 230744,48	<u>0,2</u> 39,80	<u>23,19</u> 4614,81	30 км.
134	&C1-Ч варіант 1	Чіпси поліуретанові для підлоги	кг	263,0892	<u>726,7</u> 191186,92	<u>712,00</u> 187319,51	<u>0,45</u> 118,39	<u>14,25</u> 3749,02	30 км.
135	&C1-10-10	Фасадні касети «ТПК» або аналог з полімерним покриттям	м2	29	<u>1546,2</u> 44839,80	<u>1500,00</u> 43500,00	<u>15,88</u> 460,52	<u>30,32</u> 879,28	30 км.
136	&C1-10-10 варіант 1	(Оцинкований лист 0,5мм з полімерним покриттям. Н -500мм (L=7,2 м.п.)Монтажні елементи в складі)*	м2	56,5	<u>526,2</u> 29730,30	<u>500,00</u> 28250,00	<u>15,88</u> 897,22	<u>10,32</u> 583,08	30 км.
137	&C100-1511- B1-1	Блок живлення 24 V	шт	2	<u>763,66</u> 1527,32	<u>747,00</u> 1494,00	<u>1,69</u> 3,38	<u>14,97</u> 29,94	30 км.
138	&C100-1511- B1-1 варіант 1	Перетворювач частоти FC	шт	2	<u>7385,5</u> 14771,00	<u>7239,00</u> 14478,00	<u>1,69</u> 3,38	<u>144,81</u> 289,62	30 км.
139	&C100-1511- B1-1 варіант 2	Перетворювач частоти RC485/0-10v	шт	2	<u>3463,6</u> 6927,20	<u>3394,00</u> 6788,00	<u>1,69</u> 3,38	<u>67,91</u> 135,82	30 км.
140	&C101-1-1-1	Щит силовий, ЩЛО(Автоматичний вимикач PL6-C20/3-1шт.; Автоматичний вимикач PL6-C16/1-4шт."Eaton", Щиток освітлення економ ЩО-12В - 1шт. Б00020626 Білмакс.	шт	1	<u>2057,25</u> 2057,25	<u>2000,00</u> 2000,00	<u>16,91</u> 16,91	<u>40,34</u> 40,34	30 км.
141	&C101-11-1	Тримач для дроту NIRO	шт	90	<u>31,45</u> 2830,50	<u>30,80</u> 2772,00	<u>0,03</u> 2,70	<u>0,62</u> 55,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
142	&C101-11-2	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном	шт	800	<u>44,91</u> 35928,00	<u>44,00</u> 35200,00	<u>0,03</u> 24,00	<u>0,88</u> 704,00	30 км.
143	&C101-11-3	Тримач для дроту кутовий з NIRO	шт	90	<u>56,95</u> 5125,50	<u>55,80</u> 5022,00	<u>0,03</u> 2,70	<u>1,12</u> 100,80	30 км.
144	&C101-11-4	Щогла блискавкоприймача з бетонною основою (4м)	шт	4	<u>2547,48</u> 10189,92	<u>2497,50</u> 9990,00	<u>0,03</u> 0,12	<u>49,95</u> 199,80	30 км.
145	&C101-11-5	Злучник для дроту універсальний	шт	45	<u>42,87</u> 1929,15	<u>42,00</u> 1890,00	<u>0,03</u> 1,35	<u>0,84</u> 37,80	30 км.
146	&C101-11-6	Тримач полоси металевий	шт	52	<u>44,35</u> 2306,20	<u>43,25</u> 2249,00	<u>0,23</u> 11,96	<u>0,87</u> 45,24	30 км.
147	&C101-11-7	Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем (260мм)	шт	250	<u>35,12</u> 8780,00	<u>34,40</u> 8600,00	<u>0,03</u> 7,50	<u>0,69</u> 172,50	30 км.
148	&C101-11-8	Злучник контрольний для дроту та полоси	шт	26	<u>92,85</u> 2414,10	<u>91,00</u> 2366,00	<u>0,03</u> 0,78	<u>1,82</u> 47,32	30 км.
149	&C101-11-9	Трубка монтажна для блисковкозахисту D20 (2м)	п.м.	52	<u>48,6</u> 2527,20	<u>47,45</u> 2467,40	<u>0,2</u> 10,40	<u>0,95</u> 49,40	30 км.
150	&C101-11-10	Тримач труби D20 з дюбелем	шт	78	<u>71,69</u> 5591,82	<u>70,25</u> 5479,50	<u>0,03</u> 2,34	<u>1,41</u> 109,98	30 км.
151	&C101-11-12	Шпилька двогвинтова з дюбелем розпірним	шт	52	<u>20,8</u> 1081,60	<u>20,25</u> 1053,00	<u>0,14</u> 7,28	<u>0,41</u> 21,32	30 км.
152	&C101-11-13	Злучник для смуги хрестовий	шт	26	<u>42,87</u> 1114,62	<u>42,00</u> 1092,00	<u>0,03</u> 0,78	<u>0,84</u> 21,84	30 км.
153	&C101-12-3	Комплект кріплення (чорний гвинт 20мм+гайка+шайба)	шт	20	<u>6,47</u> 129,40	<u>6,00</u> 120,00	<u>0,34</u> 6,80	<u>0,13</u> 2,60	30 км.
154	&C101-12-7	Оптичний модуль SFP 1000BASE-BX 1SM WDM SC 3KM TX1550/RX1310nm DDM SFP-1G-BX-D-S03	шт	16	<u>307,37</u> 4917,92	<u>301,00</u> 4816,00	<u>0,34</u> 5,44	<u>6,03</u> 96,48	30 км.
155	&C101-12-8	Оптичний модуль SFP 1000BASE-BX 1SM WDM SC 3KM TX1310/RX1550nm DDM SFP-1G-BX-U-S03	шт	16	<u>370,61</u> 5929,76	<u>363,00</u> 5808,00	<u>0,34</u> 5,44	<u>7,27</u> 116,32	30 км.
156	&C101-12-9	Патч-панель 24 порти cat. 5e 1U DN-91524S	шт	10	<u>1475,27</u> 14752,70	<u>1446,00</u> 14460,00	<u>0,34</u> 3,40	<u>28,93</u> 289,30	30 км.
157	&C101-12-11 варіант 1	Кабельний організатор 1U з 5 металевими кільцями	шт	22	<u>313,49</u> 6896,78	<u>307,00</u> 6754,00	<u>0,34</u> 7,48	<u>6,15</u> 135,30	30 км.
158	&C101-12-12	Панель 19", 3U для автоматичних вимикачів з DIN-рейкою, сіра, UA-ASU3UG	шт	3	<u>897,95</u> 2693,85	<u>880,00</u> 2640,00	<u>0,34</u> 1,02	<u>17,61</u> 52,83	30 км.
159	&C101-12-12 варіант 1	Панель керування вентиляційною системою HMI Advanced	шт	1	<u>30323,93</u> 30323,93	<u>29729,00</u> 29729,00	<u>0,34</u> 0,34	<u>594,59</u> 594,59	30 км.
160	&C101-12-13	Автоматичний вимикач 10A, 2P HAGER	шт	3	<u>458,33</u> 1374,99	<u>449,00</u> 1347,00	<u>0,34</u> 1,02	<u>8,99</u> 26,97	30 км.
161	&C101-12-13 варіант 1	Автоматичний вимикач 10A, 1P	шт	3	<u>183,95</u> 551,85	<u>180,00</u> 540,00	<u>0,34</u> 1,02	<u>3,61</u> 10,83	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
162	&C101-12-14	Автоматичний вимикач 6А., 1P HAGER	шт	4	<u>245,15</u> 980,60	<u>240,00</u> 960,00	<u>0,34</u> 1,36	<u>4,81</u> 19,24	30 км.
163	&C101-12-15 варіант 1	Розетка інформаційна подвійна RJ45 Cat. 5е, UTP, біла SDN4400121	шт	69	<u>586,64</u> 40478,16	<u>574,80</u> 39661,20	<u>0,34</u> 23,46	<u>11,5</u> 793,50	30 км.
164	&C101-12-17	Коробка для накладного монтажу 1 пост SDN6100121	шт	69	<u>263,82</u> 18203,58	<u>258,31</u> 17823,39	<u>0,34</u> 23,46	<u>5,17</u> 356,73	30 км.
165	&C101-12-18	Рамка для розеток 1 пост SDN5800121	шт	69	<u>52,37</u> 3613,53	<u>51,00</u> 3519,00	<u>0,34</u> 23,46	<u>1,03</u> 71,07	30 км.
166	&C101-12-19	Розетка накладна RJ45 Cat. 5е WT-2012A	шт	17	<u>59,51</u> 1011,67	<u>58,00</u> 986,00	<u>0,34</u> 5,78	<u>1,17</u> 19,89	30 км.
167	&C101-12-20	Конектор для сонячної панелі MC4 (пара)	шт	6	<u>73,79</u> 442,74	<u>72,00</u> 432,00	<u>0,34</u> 2,04	<u>1,45</u> 8,70	30 км.
168	&C101-12-9Б	Захисний антивандальний кожух для купольних камер	шт	31	<u>399,02</u> 12369,62	<u>391,00</u> 12121,00	<u>0,2</u> 6,20	<u>7,82</u> 242,42	30 км.
169	&C101-13-1	Кабель мідний "витая пара", cat. 5е КПВ-НФ ВП (100) 4х2х0,51 LSOH	м	7100	<u>19,73</u> 140083,00	<u>19,00</u> 134900,00	<u>0,34</u> 2414,00	<u>0,39</u> 2769,00	30 км.
170	&C101-13-2	Кабель оптичний ОКЗ (б1,2) Т-008	м	180	<u>37,64</u> 6775,20	<u>36,56</u> 6580,80	<u>0,34</u> 61,20	<u>0,74</u> 133,20	30 км.
171	&C101-13-3	Патч-корд UTP RJ-45, кат. 5е, 0,5 м.	шт	100	<u>30,95</u> 3095,00	<u>30,00</u> 3000,00	<u>0,34</u> 34,00	<u>0,61</u> 61,00	30 км.
172	&C101-13-4	Патч-корд UTP RJ-45, кат. 5е, 1.0 м.	шт	103	<u>30,95</u> 3187,85	<u>30,00</u> 3090,00	<u>0,34</u> 35,02	<u>0,61</u> 62,83	30 км.
173	&C101-13-5 варіант 1	Оптичний патч-корд SC/UPC - SC/UPC, 1,0 м.	шт	24	<u>222,71</u> 5345,04	<u>218,00</u> 5232,00	<u>0,34</u> 8,16	<u>4,37</u> 104,88	30 км.
174	&C101-14-1	Труба легка гофрована з протяжкою, ПВХ, D=25мм	м	3000	<u>17,07</u> 51210,00	<u>16,40</u> 49200,00	<u>0,34</u> 1020,00	<u>0,33</u> 990,00	30 км.
175	&C101-14-2	Тримач з клямкою і дюбелем, D=25мм	шт	3000	<u>9,21</u> 27630,00	<u>9,00</u> 27000,00	<u>0,03</u> 90,00	<u>0,18</u> 540,00	30 км.
176	&C101-14-4	Стяжка-липучка, 12 мм х 10 м	шт	5	<u>371,63</u> 1858,15	<u>364,00</u> 1820,00	<u>0,34</u> 1,70	<u>7,29</u> 36,45	30 км.
177	&C101-14-5	Хомут (стяжка) кабельний 2,5х150мм	шт	2300	<u>0,53</u> 1219,00	<u>0,49</u> 1127,00	<u>0,03</u> 69,00	<u>0,01</u> 23,00	30 км.
178	&C101-14-6	Шуруп 3,5х35 мм	шт	1000	<u>0,34</u> 340,00	<u>0,30</u> 300,00	<u>0,03</u> 30,00	<u>0,01</u> 10,00	30 км.
179	&C101-14-7	Лоток дротяний, 50х200х3000	м	120	<u>171,39</u> 20566,80	<u>168,00</u> 20160,00	<u>0,03</u> 3,60	<u>3,36</u> 403,20	30 км.
180	&C101-14-8	Дюбель 6мм	шт	1000	<u>0,54</u> 540,00	<u>0,50</u> 500,00	<u>0,03</u> 30,00	<u>0,01</u> 10,00	30 км.
181	&C101-14-9	Консоль стельова CS на лоток з осн.200	шт	200	<u>453,12</u> 90624,00	<u>444,21</u> 88842,00	<u>0,03</u> 6,00	<u>8,88</u> 1776,00	30 км.
182	&C101-14-10	Гайка з насічкою, що перешкоджає відкручування	шт	400	<u>1,08</u> 432,00	<u>1,03</u> 412,00	<u>0,03</u> 12,00	<u>0,02</u> 8,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
183	&C101-14-11	Гвинт для монтажу дротяних лотків М6х20	шт	400	<u>3,76</u> 1504,00	<u>3,66</u> 1464,00	<u>0,03</u> 12,00	<u>0,07</u> 28,00	30 км.
184	&C101-14-12	Шайба для з'єднання дротяного лотка	шт	400	<u>10,56</u> 4224,00	<u>10,32</u> 4128,00	<u>0,03</u> 12,00	<u>0,21</u> 84,00	30 км.
185	&C101-14-13	Шпилька різьбова М8х1000	шт	200	<u>48,99</u> 9798,00	<u>48,00</u> 9600,00	<u>0,03</u> 6,00	<u>0,96</u> 192,00	30 км.
186	&C101-14-14	Гайка шестигранна М8	шт	400	<u>1,01</u> 404,00	<u>0,96</u> 384,00	<u>0,03</u> 12,00	<u>0,02</u> 8,00	30 км.
187	&C101-14-15	Шайба кузовна М8	шт	400	<u>1,17</u> 468,00	<u>1,12</u> 448,00	<u>0,03</u> 12,00	<u>0,02</u> 8,00	30 км.
188	&C101-14-16	Сталевий анкер забивний М8	шт	200	<u>6,15</u> 1230,00	<u>6,00</u> 1200,00	<u>0,03</u> 6,00	<u>0,12</u> 24,00	30 км.
189	&C101-14-17	Комплект кріпильний для дротяного лотка №1	шт	120	<u>31,42</u> 3770,40	<u>30,77</u> 3692,40	<u>0,03</u> 3,60	<u>0,62</u> 74,40	30 км.
190	&C101-14-30	Канал кабельний - пластиковий 25 х17 мм	м	30	<u>43,22</u> 1296,60	<u>42,34</u> 1270,20	<u>0,03</u> 0,90	<u>0,85</u> 25,50	30 км.
191	&C101-15-7	Кабель мідний "витая пара", cat. 5е	м	3190	<u>19,41</u> 61917,90	<u>19,00</u> 60610,00	<u>0,03</u> 95,70	<u>0,38</u> 1212,20	30 км.
192	&C101-15-8	Патч-корд UTP RJ-45, кат. 5е, 0,5 м	шт	15	<u>30,63</u> 459,45	<u>30,00</u> 450,00	<u>0,03</u> 0,45	<u>0,6</u> 9,00	30 км.
193	&C101-15-9	Патч-корд UTP RJ-45, кат. 5е, 1,0 м.	шт	17	<u>30,63</u> 520,71	<u>30,00</u> 510,00	<u>0,03</u> 0,51	<u>0,6</u> 10,20	30 км.
194	&C101-15-10	Труба легка гофрована з протяжкою, ПВХ, D=20мм	м	2390	<u>13,14</u> 31404,60	<u>12,85</u> 30711,50	<u>0,03</u> 71,70	<u>0,26</u> 621,40	30 км.
195	&C101-15-11	Тримач з клямкою і дюбелем, D=20мм	шт	5180	<u>8,16</u> 42268,80	<u>7,97</u> 41284,60	<u>0,03</u> 155,40	<u>0,16</u> 828,80	30 км.
196	&C101-15-12	Канал кабельний пластиковий 25х17 мм	м	50	<u>42,02</u> 2101,00	<u>41,17</u> 2058,50	<u>0,03</u> 1,50	<u>0,82</u> 41,00	30 км.
197	&C101-15-12 варіант 1	Мініканал зі стандартною знімною кришкою білий ТМС 40х17	м	2	<u>100,5</u> 201,00	<u>98,50</u> 197,00	<u>0,03</u> 0,06	<u>1,97</u> 3,94	30 км.
198	&C101-15-13	Кабель силовий ПВС 3х1,5	м	5	<u>42,7</u> 213,50	<u>41,83</u> 209,15	<u>0,03</u> 0,15	<u>0,84</u> 4,20	30 км.
199	&C101-15-15	Труба ПВХ жорстка гладка д.40мм, стандартна, 3 м/шт, сірий колір,ДКС 63940	м	220	<u>52,65</u> 11583,00	<u>51,59</u> 11349,80	<u>0,03</u> 6,60	<u>1,03</u> 226,60	30 км.
200	&C101-15-10П	Патч-корд UTP RJ-45, кат. 5е, 3,0 м.	шт	180	<u>87,34</u> 15721,20	<u>85,60</u> 15408,00	<u>0,03</u> 5,40	<u>1,71</u> 307,80	30 км.
201	&C101-16-4	Надкімнатний індикатор НТ-01	шт	3	<u>232,59</u> 697,77	<u>228,00</u> 684,00	<u>0,03</u> 0,09	<u>4,56</u> 13,68	30 км.
202	&C101-16-5	Кнопка виклику вологозахищена КВ-02	шт	3	<u>795,63</u> 2386,89	<u>780,00</u> 2340,00	<u>0,03</u> 0,09	<u>15,6</u> 46,80	30 км.
203	&C101-16-6	Кабель парної скрутки (F/UTP cat.3) КПВЭ-ВП (16) 2х2х0,48	м	150	<u>7,66</u> 1149,00	<u>7,48</u> 1122,00	<u>0,03</u> 4,50	<u>0,15</u> 22,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
204	&C101-17-2	Акумуляторна батарея 12 В, 7 А/г NP 12-7	шт	1	<u>1322,97</u> 1322,97	<u>1297,00</u> 1297,00	<u>0,03</u> 0,03	<u>25,94</u> 25,94	30 км.
205	&C101-17-3	Дротова вулична сирена, чорна (Ајах 15486) Ajax Streetsiren Fibra	шт	2	<u>3020,25</u> 6040,50	<u>2961,00</u> 5922,00	<u>0,03</u> 0,06	<u>59,22</u> 118,44	30 км.
206	&C101-17-4	Дротовий датчик відкриття дверей (чорний Ajax 15474-1) Ajax DoorProtect Fibra	шт	54	<u>1008,81</u> 54475,74	<u>989,00</u> 53406,00	<u>0,03</u> 1,62	<u>19,78</u> 1068,12	30 км.
207	&C101-17-5	Дротовий датчик руху з мікрофоном для виявлення розбиття скла Ajax CombiProtect Fibra	шт	21	<u>2345,01</u> 49245,21	<u>2299,00</u> 48279,00	<u>0,03</u> 0,63	<u>45,98</u> 965,58	30 км.
208	&C101-17-7	Дротовий датчик руху (білий, Ajax 15484) Ajax MotionProtect Fibra	шт	5	<u>1753,41</u> 8767,05	<u>1719,00</u> 8595,00	<u>0,03</u> 0,15	<u>34,38</u> 171,90	30 км.
209	&C101-106-6	Кнопка самозатискна Біла	шт	46	<u>57,15</u> 2628,90	<u>56,00</u> 2576,00	<u>0,03</u> 1,38	<u>1,12</u> 51,52	30 км.
210	&C101-106-6-1	Тривожна кнопка бездротова	шт	1	<u>1019,01</u> 1019,01	<u>999,00</u> 999,00	<u>0,03</u> 0,03	<u>19,98</u> 19,98	30 км.
211	&C101-106-6-1 варіант 1	Дротова клавиатура Ajax KeyPad Fibra Black	шт	2	<u>2212,41</u> 4424,82	<u>2169,00</u> 4338,00	<u>0,03</u> 0,06	<u>43,38</u> 86,76	30 км.
212	&C101-120-7	Панель монтажна t=1,5-250x250 для BW IP31	шт	1	<u>290,03</u> 290,03	<u>284,00</u> 284,00	<u>0,34</u> 0,34	<u>5,69</u> 5,69	30 км.
213	&C101-159-95	Тримач 2P 25 А 1000V DC	шт	3	<u>269,31</u> 807,93	<u>264,00</u> 792,00	<u>0,03</u> 0,09	<u>5,28</u> 15,84	30 км.
214	&C101-1436- 42 варіант 1	Вимикач однополюсний прихованої установки ~220В, 10А, IP20	шт	172	<u>139,5</u> 23993,31	<u>136,416</u> 23463,55	<u>0,34</u> 58,48	<u>2,74</u> 471,28	30 км.
215	&C101-1436- 45 варіант 1	Датчик руху , EE 820 HAGER	шт	100	<u>1885,93</u> 188593,00	<u>1848,61</u> 184861,00	<u>0,34</u> 34,00	<u>36,98</u> 3698,00	30 км.
216	&C101-1436- 46 варіант 1	Розетка штепсельна 2-полюсна, із 3-м заземлюючим контактом, з захистним пристроєм для автом.закр.гнізда, ~220 В, 16 А, IP20	шт	454	<u>99,45</u> 45148,03	<u>97,155</u> 44108,37	<u>0,34</u> 154,36	<u>1,95</u> 885,30	30 км.
217	&C101-1436- 48 варіант 1	Коробка розподільна 100x100	шт	436	<u>101,19</u> 44118,84	<u>98,870</u> 43107,32	<u>0,34</u> 148,24	<u>1,98</u> 863,28	30 км.
218	&C101-1436- 80-1	Шафа настінна металева IP66 1200*1000*300, серія MHS	шт	2	<u>20516,63</u> 41033,26	<u>20114,00</u> 40228,00	<u>0,34</u> 0,68	<u>402,29</u> 804,58	30 км.
219	&C101-1436- 90 варіант 1	Тримач з клямкою для кріплення ПВХ труби Ф25,з протяжкою	шт	10000	<u>5,37</u> 53700,00	<u>4,920</u> 49200,00	<u>0,34</u> 3400,00	<u>0,11</u> 1100,00	30 км.
220	&C101-1436- 91 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофрована легка Ф 25, з протяжкою	м	10100	<u>17,96</u> 181396,00	<u>17,270</u> 174427,00	<u>0,34</u> 3434,00	<u>0,35</u> 3535,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
221	&C101-1436-92 варіант 1	Тримач з клямкою для кріплення ПВХ труби Ф32,з протяжкою	шт	1500	<u>8,85</u> 13275,00	<u>8,340</u> 12510,00	<u>0,34</u> 510,00	<u>0,17</u> 255,00	30 км.
222	&C101-1436-93 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофрована легка ф32, з протяжкою	м	1515	<u>24,16</u> 36602,40	<u>23,350</u> 35375,25	<u>0,34</u> 515,10	<u>0,47</u> 712,05	30 км.
223	&C101-1436-115	Пластиковий Дюбель, М8 кат. N°59418 DKC (RH)	шт	2478	<u>1,75</u> 4336,50	<u>1,380</u> 3419,64	<u>0,34</u> 842,52	<u>0,03</u> 74,34	30 км.
224	&C101-1436-116	Шуруп під пластиковий Дюбель, М8 кат. N°59419 DKC (RH)	шт	2478	<u>1,75</u> 4336,50	<u>1,380</u> 3419,64	<u>0,34</u> 842,52	<u>0,03</u> 74,34	30 км.
225	&C101-1436-119 варіант 1	Лоток перфорований S 200x100 (L=3м)	шт	70	<u>769,45</u> 53861,50	<u>754,020</u> 52781,40	<u>0,34</u> 23,80	<u>15,09</u> 1056,30	30 км.
226	&C101-1436-120 варіант 1	Лоток перфорований S 300x100 (L=3м)	шт	12	<u>969,91</u> 11638,92	<u>950,550</u> 11406,60	<u>0,34</u> 4,08	<u>19,02</u> 228,24	30 км.
227	&C101-1436-121 варіант 1	Лоток перфорований S 400x100мм (L=3м)	шт	2	<u>1460,4</u> 2920,80	<u>1431,420</u> 2862,84	<u>0,34</u> 0,68	<u>28,64</u> 57,28	30 км.
228	&C101-1436-124 варіант 1	Сходовий лоток 100x500, L 3000	шт	3	<u>1612,97</u> 4838,91	<u>1581,00</u> 4743,00	<u>0,34</u> 1,02	<u>31,63</u> 94,89	30 км.
229	&C101-1436-146 варіант 1	Гайка с насечкой М6	шт	504	<u>1,06</u> 534,24	<u>0,700</u> 352,80	<u>0,34</u> 171,36	<u>0,02</u> 10,08	30 км.
230	&C101-1436-148 варіант 1	Болт з шестигранною головкою, оцинк. М6х12	шт	504	<u>9,58</u> 4828,32	<u>9,050</u> 4561,20	<u>0,34</u> 171,36	<u>0,19</u> 95,76	30 км.
231	&C101-1436-153 варіант 1	Шайба М6 кузовна DIN9021	шт	1008	<u>0,67</u> 675,36	<u>0,320</u> 322,56	<u>0,34</u> 342,72	<u>0,01</u> 10,08	30 км.
232	&C101-1436-156 варіант 1	Сталь полосова 25x4 Сm3 ГПС ГОСТ 535-88	м	20	<u>46,53</u> 930,60	<u>45,280</u> 905,60	<u>0,34</u> 6,80	<u>0,91</u> 18,20	30 км.
233	&C101-1591-53 варіант 1	Аварійний світлодіодний світильник ЕВРОСВЕТ SFT-AF-EX-04 "Вихід"	шт	17	<u>593,32</u> 10086,44	<u>580,00</u> 9860,00	<u>1,69</u> 28,73	<u>11,63</u> 197,71	30 км.
234	&C101-2302-60 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами, с ПВХ ізоляцією на напругу 1 кВ ВВГнгд 4x16 мм	км	0,05	<u>394969,85</u> 19748,49	<u>387225,00</u> 19361,25	<u>0,34</u> 0,02	<u>7744,51</u> 387,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
235	&C101-2302-62	Кабель сонячний с мідними жилами у подвійній ізоляції з зшитого поліетилену 1,5 кВ Н1Z2Z2-K 1x6 мм?	км	0,6	<u>72675,35</u> 43605,21	<u>71250,00</u> 42750,00	<u>0,34</u> 0,20	<u>1425,01</u> 855,01	30 км.
236	&C101-2302-75	Кабель вита пара ftp cat.6 4x2x0.57	км	0,075	<u>29580,35</u> 2218,53	<u>29000,00</u> 2175,00	<u>0,34</u> 0,03	<u>580,01</u> 43,50	30 км.
237	&C101-2302-76	Кабель для заземлення інверторів ПВ3 1x16 мм2	км	0,03	<u>87312,35</u> 2619,37	<u>85600,00</u> 2568,00	<u>0,34</u> 0,01	<u>1712,01</u> 51,36	30 км.
238	&C111-5-1	Провідник круглий алюмінієвий d=8мм	м	1200	<u>39,34</u> 47208,00	<u>38,50</u> 46200,00	<u>0,07</u> 84,00	<u>0,77</u> 924,00	30 км.
239	+C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,178980756	<u>556361,06</u> 99577,92	<u>544973,43</u> 97539,76	<u>478,59</u> 85,66	<u>10909,04</u> 1952,50	30 км.
240	&C111-38-1	- Підвісна стеля «грильято», коміркою 100x100 мм, колір – чорний , комплектна поставка	м2	1224	<u>699,83</u> 856591,92	<u>680,00</u> 832320,00	<u>6,11</u> 7478,64	<u>13,72</u> 16793,28	30 км.
241	+C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0028343	<u>126205,42</u> 357,70	<u>115336,98</u> 326,90	<u>8393,82</u> 23,79	<u>2474,62</u> 7,01	30 км.
242	&C111-69-3-32 варіант 2	Віконий блок металопластик з опором теплопередачі Rq min = 0,9 м2К/Вт	м2	539,665	<u>6630,05</u> 3578005,93	<u>6500,00</u> 3507822,50	<u>0,05</u> 26,98	<u>130</u> 70156,45	30 км.
243	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00018	<u>86674,73</u> 15,60	<u>84636,44</u> 15,23	<u>338,79</u> 0,06	<u>1699,5</u> 0,31	30 км.
244	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,01224	<u>67714,7</u> 828,83	<u>66048,17</u> 808,43	<u>338,79</u> 4,15	<u>1327,74</u> 16,25	30 км.
245	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00205	<u>3858,28</u> 7,91	<u>3324,37</u> 6,81	<u>458,26</u> 0,94	<u>75,65</u> 0,16	30 км.
246	+C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000468	<u>19768,54</u> 9,25	<u>18909,05</u> 8,85	<u>471,87</u> 0,22	<u>387,62</u> 0,18	30 км.
247	+C111-256	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	759,419	<u>583,27</u> 442946,32	<u>565,00</u> 429071,74	<u>6,83</u> 5186,83	<u>11,44</u> 8687,75	30 км.
248	+C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	177,58711	<u>208,22</u> 36977,19	<u>203,76</u> 36185,15	<u>0,38</u> 67,48	<u>4,08</u> 724,56	30 км.
249	+C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0001275	<u>468721,45</u> 59,76	<u>458963,68</u> 58,52	<u>567,15</u> 0,07	<u>9190,62</u> 1,17	30 км.
250	+C111-311	Каболка	т	0,00551	<u>138838,6</u> 765,00	<u>135662,55</u> 747,50	<u>453,72</u> 2,50	<u>2722,33</u> 15,00	30 км.
251	+C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,002128	<u>39011,29</u> 83,02	<u>37592,47</u> 80,00	<u>653,89</u> 1,39	<u>764,93</u> 1,63	30 км.
252	+C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00001	<u>29342,18</u> 0,29	<u>28299,51</u> 0,28	<u>467,33</u> -	<u>575,34</u> 0,01	30 км.
253	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	15,98482	<u>14,32</u> 228,90	<u>8,41</u> 134,43	<u>5,63</u> 89,99	<u>0,28</u> 4,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
254	C111-359-1	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна	т	6,84874	<u>70604</u>	<u>68715,98</u>	<u>503,63</u>	<u>1384,39</u>	30 км.
					483548,44	470617,88	3449,23	9481,33	
255	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,001624	<u>60727,28</u>	<u>59032,92</u>	<u>503,63</u>	<u>1190,73</u>	30 км.
					98,62	95,87	0,82	1,93	
256	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0185469	<u>60727,28</u>	<u>59032,92</u>	<u>503,63</u>	<u>1190,73</u>	30 км.
					1126,30	1094,88	9,34	22,08	
257	+C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00047	<u>74759,98</u>	<u>72790,47</u>	<u>503,63</u>	<u>1465,88</u>	30 км.
					35,14	34,21	0,24	0,69	
258	+C111-512 варіант 1	Лак ПУ 50	т	0,63327	<u>269047,12</u>	<u>263200,00</u>	<u>571,69</u>	<u>5275,43</u>	30 км.
					170379,47	166676,66	362,03	3340,78	
259	+C111-562 варіант 1	Лінолеум напівкомерційний	м2	2325,76	<u>682,78</u>	<u>668,00</u>	<u>1,39</u>	<u>13,39</u>	30 км.
					1587982,41	1553607,68	3232,81	31141,92	
260	+C111-587	Масло індустрієне І-20А	т	0,000325	<u>24506,89</u>	<u>23392,72</u>	<u>633,64</u>	<u>480,53</u>	30 км.
					7,96	7,60	0,21	0,15	
261	+C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,18144	<u>27688,45</u>	<u>26687,28</u>	<u>458,26</u>	<u>542,91</u>	30 км.
					5023,79	4842,14	83,15	98,50	
262	+C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,06780776	<u>72415,05</u>	<u>70482,45</u>	<u>512,7</u>	<u>1419,9</u>	30 км.
					4910,30	4779,26	34,77	96,27	
263	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,09922	<u>46688,09</u>	<u>45259,94</u>	<u>512,7</u>	<u>915,45</u>	30 км.
					4632,39	4490,69	50,87	90,83	
264	+C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,000784	<u>186897,63</u>	<u>182711,19</u>	<u>521,78</u>	<u>3664,66</u>	30 км.
					146,53	143,25	0,41	2,87	
265	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,1254	<u>49221,01</u>	<u>47917,10</u>	<u>338,79</u>	<u>965,12</u>	30 км.
					6172,31	6008,80	42,48	121,03	
266	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,125484	<u>36450,52</u>	<u>35470,01</u>	<u>265,79</u>	<u>714,72</u>	30 км.
					4573,96	4450,92	33,35	89,69	
267	+C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,005059	<u>54903,02</u>	<u>53560,70</u>	<u>265,79</u>	<u>1076,53</u>	30 км.
					277,75	270,96	1,34	5,45	
268	&C111-829-1-1 варіант 6	Ізоляція K-Flex ST для труб ф50х6,9 мм толщ.10мм	м	5,11	<u>47,93</u>	<u>46,94</u>	<u>0,05</u>	<u>0,94</u>	30 км.
					244,92	239,86	0,26	4,80	
269	&C111-829-1-1 варіант 7	Ізоляція K-Flex ST для труб ф32х5,4 мм толщ.25 мм	м	85,77	<u>203,15</u>	<u>199,12</u>	<u>0,05</u>	<u>3,98</u>	30 км.
					17424,18	17078,52	4,29	341,37	
270	&C111-829-1-1 варіант 8	Ізоляція K-Flex ST для труб ф25х3,5 мм толщ.10мм	м	102,2	<u>31,11</u>	<u>30,45</u>	<u>0,05</u>	<u>0,61</u>	30 км.
					3179,44	3111,99	5,11	62,34	
271	&C111-829-1-1 варіант 9	Ізоляція K-Flex ST для труб ф50х6,9 мм толщ.25мм	м	5	<u>336,41</u>	<u>329,76</u>	<u>0,05</u>	<u>6,6</u>	30 км.
					1682,05	1648,80	0,25	33,00	
272	&C111-829-1-1 варіант 10	Ізоляція K-Flex ST для труб ф25х4,2 мм толщ.10мм	м	100	<u>179,22</u>	<u>175,66</u>	<u>0,05</u>	<u>3,51</u>	30 км.
					17922,00	17566,00	5,00	351,00	
273	&C111-829-1-1 варіант 11	Ізоляція K-Flex ST для труб ф25х3,4 мм толщ.25 мм	м	30	<u>179,22</u>	<u>175,66</u>	<u>0,05</u>	<u>3,51</u>	30 км.
					5376,60	5269,80	1,50	105,30	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
274	C111-833 варіант 1	Алмаз синтетичний - пил	т	0,00627	<u>196867,6</u> 1234,36	<u>192521,97</u> 1207,11	<u>485,48</u> 3,04	<u>3860,15</u> 24,21	30 км.
275	+C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	10,46	<u>316,36</u> 3309,13	<u>309,78</u> 3240,30	<u>0,38</u> 3,97	<u>6,2</u> 64,86	30 км.
276	+C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,6	<u>154,37</u> 92,62	<u>150,96</u> 90,58	<u>0,38</u> 0,23	<u>3,03</u> 1,81	30 км.
277	+C111-853	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-420Б	м2	75,6	<u>90,91</u> 6872,80	<u>87,88</u> 6643,73	<u>1,25</u> 94,50	<u>1,78</u> 134,57	30 км.
278	+C111-860	Руберойд наплавлюваний РК-500-2,0	м2	147,5	<u>156,6</u> 23098,50	<u>151,24</u> 22307,90	<u>2,29</u> 337,78	<u>3,07</u> 452,82	30 км.
279	+C111-953-1 варіант 1	Люк підлоговий на 8 модулів NEST-8 Antisc 01367	шт	34	<u>3004,92</u> 102167,28	<u>2945,76</u> 100155,84	<u>0,24</u> 8,16	<u>58,92</u> 2003,28	30 км.
280	+C111-953-1 варіант 2	Основа для лючка на 8 модулів, металева, 01371U ДКС	шт	34	<u>544,28</u> 18505,52	<u>533,37</u> 18134,58	<u>0,24</u> 8,16	<u>10,67</u> 362,78	30 км.
281	+C111-953-1 варіант 3	Каркас на 4 модулі (двомісний), чорний RAL7016 75021N ДКС	шт	34	<u>109,59</u> 3726,06	<u>107,20</u> 3644,80	<u>0,24</u> 8,16	<u>2,15</u> 73,10	30 км.
282	+C111-953-1 варіант 4	Комп'ютерна розетка RJ-45, кат.5Е (роз'єм Hyperline), RAL 7016, 1мод. 77654N ДКС	шт	34	<u>67,62</u> 2299,08	<u>66,05</u> 2245,70	<u>0,24</u> 8,16	<u>1,33</u> 45,22	30 км.
283	+C111-953-1 варіант 5	Електрична розетка із заземл., зі шторками, 16А, 250В, RAL 7016, 77482N ДКС	шт	34	<u>100,61</u> 3420,74	<u>98,40</u> 3345,60	<u>0,24</u> 8,16	<u>1,97</u> 66,98	30 км.
284	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0078	<u>4967,52</u> 38,75	<u>4490,42</u> 35,03	<u>379,7</u> 2,96	<u>97,4</u> 0,76	30 км.
285	+C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00332	<u>16571,86</u> 55,02	<u>15867,22</u> 52,68	<u>379,7</u> 1,26	<u>324,94</u> 1,08	30 км.
286	+C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,408	<u>2868,97</u> 1170,54	<u>2436,78</u> 994,21	<u>375,94</u> 153,38	<u>56,25</u> 22,95	30 км.
287	&C111-1479- П-2	Шурупи універсальні с плоскою головкою 60x3,5	шт	2593	<u>1,68</u> 4356,24	<u>1,65</u> 4278,45	<u>-</u> -	<u>0,03</u> 77,79	
288	+C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,01	<u>66652,46</u> 666,52	<u>65006,76</u> 650,07	<u>338,79</u> 3,39	<u>1306,91</u> 13,06	30 км.
289	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0163234	<u>62999,7</u> 1028,37	<u>61425,62</u> 1002,67	<u>338,79</u> 5,53	<u>1235,29</u> 20,17	30 км.
290	+C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0052353	<u>57572,12</u> 301,41	<u>56104,46</u> 293,72	<u>338,79</u> 1,77	<u>1128,87</u> 5,92	30 км.
291	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0049147	<u>104810,26</u> 515,11	<u>102410,32</u> 503,32	<u>344,84</u> 1,69	<u>2055,1</u> 10,10	30 км.
292	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,01005	<u>72351,76</u> 727,14	<u>70588,26</u> 709,41	<u>344,84</u> 3,47	<u>1418,66</u> 14,26	30 км.
293	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,000855	<u>54070,13</u> 46,23	<u>52665,09</u> 45,03	<u>344,84</u> 0,29	<u>1060,2</u> 0,91	30 км.
294	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,047364	<u>64213,45</u> 3041,41	<u>62609,52</u> 2965,44	<u>344,84</u> 16,33	<u>1259,09</u> 59,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
295	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0104375	<u>76667,2</u> 800,21	<u>74819,08</u> 780,92	<u>344,84</u> 3,60	<u>1503,28</u> 15,69	30 км.
296	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0272	<u>51199,09</u> 1392,62	<u>49850,35</u> 1355,93	<u>344,84</u> 9,38	<u>1003,9</u> 27,31	30 км.
297	+C111-1554	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,29664	<u>23547,07</u> 6985,00	<u>22497,38</u> 6673,62	<u>587,98</u> 174,42	<u>461,71</u> 136,96	30 км.
298	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	490,2097	<u>320,2</u> 156965,15	<u>313,87</u> 153862,12	<u>0,05</u> 24,51	<u>6,28</u> 3078,52	30 км.
299	+C111-1608	Дрантя	кг	105,56118	<u>16,67</u> 1759,70	<u>15,60</u> 1646,75	<u>0,74</u> 78,12	<u>0,33</u> 34,83	30 км.
300	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	256,36	<u>59,58</u> 15273,93	<u>57,68</u> 14786,84	<u>0,73</u> 187,14	<u>1,17</u> 299,95	30 км.
301	+C111-1631	Замазка захисна	кг	20,04	<u>168,05</u> 3367,72	<u>164,18</u> 3290,17	<u>0,57</u> 11,42	<u>3,3</u> 66,13	30 км.
302	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	35,9754	<u>224,34</u> 8070,72	<u>219,81</u> 7907,75	<u>0,13</u> 4,68	<u>4,4</u> 158,29	30 км.
303	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	5,8928	<u>395,3</u> 2329,42	<u>387,30</u> 2282,28	<u>0,25</u> 1,47	<u>7,75</u> 45,67	30 км.
304	&C111-1645-1	Клей Thermaflex Glue (1 л) для ізоляції зі спіненого поліетилену.	л	1,988	<u>556,04</u> 1105,41	<u>544,68</u> 1082,82	<u>0,46</u> 0,91	<u>10,9</u> 21,68	30 км.
305	+C111-1656-2	Фарби силікатні для зовнішніх робіт	т	1,04234	<u>228738,7</u> 238423,50	<u>223750,00</u> 233223,58	<u>503,63</u> 524,95	<u>4485,07</u> 4674,97	30 км.
306	+C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,001011	<u>162631,69</u> 164,42	<u>158871,14</u> 160,62	<u>571,69</u> 0,58	<u>3188,86</u> 3,22	30 км.
307	+C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,0056049	<u>217977,27</u> 1221,74	<u>213131,52</u> 1194,58	<u>571,69</u> 3,20	<u>4274,06</u> 23,96	30 км.
308	+C111-1663	Лак, марка 177	т	0,004582	<u>51458,04</u> 235,78	<u>49877,37</u> 228,54	<u>571,69</u> 2,62	<u>1008,98</u> 4,62	30 км.
309	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	12,21476	<u>326,98</u> 3993,98	<u>320,05</u> 3909,33	<u>0,52</u> 6,35	<u>6,41</u> 78,30	30 км.
310	+C111-1672	Емаль МС-17, пісочна	т	0,00045	<u>117073,89</u> 52,68	<u>114206,63</u> 51,39	<u>571,69</u> 0,26	<u>2295,57</u> 1,03	30 км.
311	+C111-1678 варіант 1	Стрічка 3 х 50 зі спіненого каучуку (каучукова, ущільнювальна, теплозвукоізоляційна).	1000м	0,193396	<u>9153,34</u> 1770,22	<u>8830,00</u> 1707,69	<u>143,86</u> 27,82	<u>179,48</u> 34,71	30 км.
312	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,9357	<u>903,4</u> 845,31	<u>884,95</u> 828,05	<u>0,74</u> 0,69	<u>17,71</u> 16,57	30 км.
313	+C111-1694	Мастика бітумно-полімерна	т	0,001	<u>17637,29</u> 17,64	<u>16778,76</u> 16,78	<u>512,7</u> 0,51	<u>345,83</u> 0,35	30 км.
314	&C111-1721-2-1	Жовта вінілова одностороння стрічка 3М 471 для розмітки підлоги	м	885,25	<u>52,16</u> 46174,64	<u>51,14</u> 45271,69	<u>-</u> -	<u>1,02</u> 902,95	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
315	+C111-1721-11A варіант 1	Стрічка сигнальна для кабельних ліній	м	5	<u>5,08</u> 25,40	<u>4,98</u> 24,90	- -	<u>0,1</u> 0,50	
316	+C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	1757,4	<u>49,33</u> 86692,54	<u>47,67</u> 83775,26	<u>0,69</u> 1212,61	<u>0,97</u> 1704,67	30 км.
317	&C111-1722-1	Накладка на сходинок з ПВХ з гумовими світловідбивними вставками DOLLKEN TKN6 A65 profiles SCHWARZ	м	129,87	<u>155,74</u> 20225,95	<u>152,00</u> 19740,24	<u>0,69</u> 89,61	<u>3,05</u> 396,10	30 км.
318	+C111-1726 варіант 1	Плитка, типу - морозостійка, антиковзаюча	м2	156,06	<u>817,09</u> 127515,07	<u>787,73</u> 122933,14	<u>13,34</u> 2081,84	<u>16,02</u> 2500,09	30 км.
319	+C111-1726 варіант 2	Плитка, керамогранітна	м2	3513,9	<u>817,09</u> 2871172,55	<u>787,73</u> 2768004,45	<u>13,34</u> 46875,43	<u>16,02</u> 56292,67	30 км.
320	+C111-1736	Пресшпан листовий, марка А	кг	6,6	<u>225,86</u> 1490,68	<u>221,08</u> 1459,13	<u>0,35</u> 2,31	<u>4,43</u> 29,24	30 км.
321	+C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	2,1395	<u>44,41</u> 95,02	<u>43,27</u> 92,58	<u>0,27</u> 0,58	<u>0,87</u> 1,86	30 км.
322	+C111-1748	Жмут смоляний	кг	3,4	<u>72,36</u> 246,02	<u>70,63</u> 240,14	<u>0,31</u> 1,05	<u>1,42</u> 4,83	30 км.
323	&C111-1780-1-13	Сітка кладочна ГОСТ 23279-85	тн	0,41688	<u>36450,52</u> 15195,49	<u>35470,01</u> 14786,74	<u>265,79</u> 110,80	<u>714,72</u> 297,95	30 км.
324	+C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	499,46	<u>47,5</u> 23724,35	<u>46,50</u> 23224,89	<u>0,07</u> 34,96	<u>0,93</u> 464,50	30 км.
325	+C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,104	<u>116830,5</u> 12150,37	<u>115695,00</u> 12032,28	<u>265,79</u> 27,64	<u>869,71</u> 90,45	30 км.
326	+C111-1814	Сталь кутова	т	0,5	<u>65180,99</u> 32590,50	<u>64429,98</u> 32214,99	<u>265,79</u> 132,90	<u>485,22</u> 242,61	30 км.
327	+C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,8892	<u>137698,69</u> 122441,68	<u>136352,04</u> 121244,23	<u>321,6</u> 285,97	<u>1025,05</u> 911,48	30 км.
328	+C111-1846	Болти анкерні	т	0,005	<u>82830,97</u> 414,15	<u>80907,84</u> 404,54	<u>298,99</u> 1,49	<u>1624,14</u> 8,12	30 км.
329	&C111-1846-1-Щ варіант 2	Комплект кріплення (чорний гвинт 20мм+гайка+шайба)	шт	12	<u>10,69</u> 128,28	<u>10,14</u> 121,68	<u>0,34</u> 4,08	<u>0,21</u> 2,52	30 км.
330	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,3266596	<u>104933,84</u> 34277,65	<u>102574,63</u> 33506,99	<u>301,68</u> 98,55	<u>2057,53</u> 672,11	30 км.
331	&C111-1848-Г-8 варіант 1	Гайка з шайбою М 8	шт	120	<u>5,05</u> 606,00	<u>4,89</u> 586,80	<u>0,06</u> 7,20	<u>0,1</u> 12,00	30 км.
332	+C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00395556	<u>612738,58</u> 2423,72	<u>600425,11</u> 2375,02	<u>298,99</u> 1,18	<u>12014,48</u> 47,52	30 км.
333	+C111-1850 варіант 1	Кріплення	т	0,05	<u>73767,13</u> 3688,36	<u>72021,73</u> 3601,09	<u>298,99</u> 14,95	<u>1446,41</u> 72,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
334	+C111-1853-1	Цвяхи будівельні 2,5х50 мм	т	0,009278	<u>59518,85</u>	<u>58050,13</u>	<u>301,68</u>	<u>1167,04</u>	30 км.
					552,22	538,59	2,80	10,83	
335	+C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,0030322	<u>59518,85</u>	<u>58050,13</u>	<u>301,68</u>	<u>1167,04</u>	30 км.
					180,47	176,02	0,91	3,54	
336	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0494	<u>59518,85</u>	<u>58050,13</u>	<u>301,68</u>	<u>1167,04</u>	30 км.
					2940,23	2867,68	14,90	57,65	
337	+C111-1867 варіант 3	Кріплення настінне для вогнегасника	шт	87	<u>53,88</u>	<u>52,82</u>	-	<u>1,06</u>	
					4687,56	4595,34	-	92,22	
338	+C111-1870	Шайби	т	0,000036	<u>45443,45</u>	<u>44213,61</u>	<u>338,79</u>	<u>891,05</u>	30 км.
					1,64	1,59	0,01	0,04	
339	+C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,1944	<u>22267,08</u>	<u>21372,21</u>	<u>458,26</u>	<u>436,61</u>	30 км.
					4328,72	4154,76	89,09	84,87	
340	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	11,26823	<u>29762,53</u>	<u>28634,49</u>	<u>544,46</u>	<u>583,58</u>	30 км.
					335371,03	322660,02	6135,10	6575,91	
341	+C111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	43,32304	<u>132,82</u>	<u>129,68</u>	<u>0,54</u>	<u>2,6</u>	30 км.
					5754,17	5618,13	23,39	112,65	
342	+C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери	шт	5394	<u>51,96</u>	<u>50,93</u>	<u>0,01</u>	<u>1,02</u>	30 км.
					280272,24	274716,42	53,94	5501,88	
343	+C111-2000-1 варіант 2	Суміш суха модифікована для заповнення швів Ceresit	кг	1836,67	<u>78,01</u>	<u>76,00</u>	<u>0,48</u>	<u>1,53</u>	30 км.
					143278,63	139586,92	881,60	2810,11	
344	+C111-2000-5	Клеюча суміш швидкотвердіюча Ceresit CM 14	кг	26226,5	<u>33,42</u>	<u>32,28</u>	<u>0,48</u>	<u>0,66</u>	30 км.
					876489,63	846591,42	12588,72	17309,49	
345	+C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	34316,408	<u>19,05</u>	<u>18,20</u>	<u>0,48</u>	<u>0,37</u>	30 км.
					653727,57	624558,63	16471,88	12697,06	
346	C111-2008-1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87	кг	125,4	<u>1097,95</u>	<u>1075,94</u>	<u>0,48</u>	<u>21,53</u>	30 км.
					137682,93	134922,88	60,19	2699,86	
347	+C111-2011-6	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	3255,6	<u>19,65</u>	<u>18,76</u>	<u>0,5</u>	<u>0,39</u>	30 км.
					63972,54	61075,06	1627,80	1269,68	
348	+C111-2012-15	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 77	кг	1030,94	<u>146,36</u>	<u>142,99</u>	<u>0,5</u>	<u>2,87</u>	30 км.
					150888,38	147414,11	515,47	2958,80	
349	+C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	543,064	<u>60,98</u>	<u>59,28</u>	<u>0,5</u>	<u>1,2</u>	30 км.
					33116,04	32192,83	271,53	651,68	
350	+C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка TRIORA	л	3269,4	<u>110,67</u>	<u>108,00</u>	<u>0,5</u>	<u>2,17</u>	30 км.
					361824,50	353095,20	1634,70	7094,60	
351	+C111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	1119	<u>71,71</u>	<u>69,80</u>	<u>0,5</u>	<u>1,41</u>	30 км.
					80243,49	78106,20	559,50	1577,79	
352	+C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	284,09	<u>285,62</u>	<u>279,52</u>	<u>0,5</u>	<u>5,6</u>	30 км.
					81141,79	79408,84	142,05	1590,90	
353	+C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	757,935	<u>14,81</u>	<u>14,02</u>	<u>0,5</u>	<u>0,29</u>	30 км.
					11225,02	10626,25	378,97	219,80	
354	+C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	13957,2	<u>29,25</u>	<u>28,18</u>	<u>0,5</u>	<u>0,57</u>	30 км.
					408248,10	393313,90	6978,60	7955,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
355	+C111-2016-8 варіант 1	Акрилова фарба (біла) TRIORA	л	3882,51	<u>329,09</u> 1277695,22	<u>322,00</u> 1250168,22	<u>0,64</u> 2484,81	<u>6,45</u> 25042,19	30 км.
356	+C111-2016-8 варіант 2	Акрилова фарба TRIORA	л	3489,3	<u>329,09</u> 1148293,74	<u>322,00</u> 1123554,60	<u>0,64</u> 2233,15	<u>6,45</u> 22505,99	30 км.
357	+C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,004275	<u>12592,36</u> 53,83	<u>12121,99</u> 51,82	<u>223,46</u> 0,96	<u>246,91</u> 1,05	30 км.
358	+C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,537	<u>9117,59</u> 4896,15	<u>8715,35</u> 4680,14	<u>223,46</u> 120,00	<u>178,78</u> 96,01	30 км.
359	+C113-2 варіант 1	Труба сталевая водогазопровідна (ВГП) Ду 20х3,2 ДСТУ 8936:2019 (м)	м	48	<u>89,65</u> 4303,20	<u>88,58</u> 4251,84	<u>0,4</u> 19,20	<u>0,67</u> 32,16	30 км.
360	+C113-3 варіант 1	Труба сталевая водогазопровідна (ВГП) Ду 32х2,8 ДСТУ 8936:2019 (м)	м	66	<u>115,35</u> 7613,10	<u>113,93</u> 7519,38	<u>0,56</u> 36,96	<u>0,86</u> 56,76	30 км.
361	+C113-4 варіант 1	Труба сталевая водогазопровідна (ВГП) Ду 25х2,8 ДСТУ 8936:2019 (м)	м	66	<u>91,93</u> 6067,38	<u>90,52</u> 5974,32	<u>0,73</u> 48,18	<u>0,68</u> 44,88	30 км.
362	+C113-5 варіант 1	Труба сталевая водогазопровідна (ВГП) Ду 40х3 ДСТУ 8936:2019 (м)	м	75	<u>144,13</u> 10809,75	<u>142,17</u> 10662,75	<u>0,89</u> 66,75	<u>1,07</u> 80,25	30 км.
363	+C113-6 варіант 1	Труба сталевая водогазопровідна (ВГП) Ду 50х3,5 ДСТУ 8936:2019 (м)	м	100	<u>222,05</u> 22205,00	<u>219,28</u> 21928,00	<u>1,12</u> 112,00	<u>1,65</u> 165,00	30 км.
364	+C113-6 варіант 2	Труба сталевая електрозварювальна 57х3 ДСТУ 8943:2019	м	47	<u>222,05</u> 10436,35	<u>219,28</u> 10306,16	<u>1,12</u> 52,64	<u>1,65</u> 77,55	30 км.
365	C113-10	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4 мм	м	3	<u>525,6</u> 1576,80	<u>518,82</u> 1556,46	<u>2,87</u> 8,61	<u>3,91</u> 11,73	30 км.
366	&C113-742-1	Вогнезахисна муфта	шт	12	<u>449,24</u> 5390,88	<u>440,00</u> 5280,00	<u>0,43</u> 5,16	<u>8,81</u> 105,72	30 км.
367	&C113-742-1 варіант 1	Вогнезахисна муфта, ф50	шт	5	<u>151,4</u> 757,00	<u>148,00</u> 740,00	<u>0,43</u> 2,15	<u>2,97</u> 14,85	30 км.
368	+C113-954 варіант 1	Труби поліетиленові , діаметр 25 мм	м	20	<u>50,3</u> 1006,00	<u>49,19</u> 983,80	<u>0,12</u> 2,40	<u>0,99</u> 19,80	30 км.
369	&C113-989-2 варіант 3	Прочистка ф 50 мм	шт	2	<u>53,19</u> 106,38	<u>52,00</u> 104,00	<u>0,15</u> 0,30	<u>1,04</u> 2,08	30 км.
370	&C113-990-1 варіант 4	Прочистка ф 100 мм	шт	39	<u>242,93</u> 9474,27	<u>237,80</u> 9274,20	<u>0,37</u> 14,43	<u>4,76</u> 185,64	30 км.
371	C113-1360 варіант 1	Труби поліетиленові , зовнішній діаметр 110	м	5	<u>730,89</u> 3654,45	<u>714,22</u> 3571,10	<u>2,34</u> 11,70	<u>14,33</u> 71,65	30 км.
372	+C113-1406	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 315х12,1 мм	м	6,06	<u>3039,65</u> 18420,28	<u>2971,51</u> 18007,35	<u>8,54</u> 51,75	<u>59,6</u> 361,18	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
373	+C113-1412	Труби з поліетилену високої густини HDPE класу PE-80 Л-PN 2,5 (SDR-40) для транспортування води, зовнішній діаметр 110x2,7 мм	м	6,06	<u>229,33</u> 1389,74	<u>224,14</u> 1358,29	<u>0,69</u> 4,18	<u>4,5</u> 27,27	30 км.
374	C113-1425	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 80 SDR-21(0,6 МПа), зовнішній діаметр 110x5,3 мм	м	101	<u>395,28</u> 39923,28	<u>386,23</u> 39009,23	<u>1,3</u> 131,30	<u>7,75</u> 782,75	30 км.
375	+C113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	8	<u>332,67</u> 2661,36	<u>326,00</u> 2608,00	<u>0,15</u> 1,20	<u>6,52</u> 52,16	30 км.
376	+C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	160	<u>49,84</u> 7974,40	<u>48,79</u> 7806,40	<u>0,07</u> 11,20	<u>0,98</u> 156,80	30 км.
377	+C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	350	<u>78,3</u> 27405,00	<u>76,61</u> 26813,50	<u>0,15</u> 52,50	<u>1,54</u> 539,00	30 км.
378	+C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	90	<u>129,9</u> 11691,00	<u>127,13</u> 11441,70	<u>0,22</u> 19,80	<u>2,55</u> 229,50	30 км.
379	+C113-1685	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50x6,9 мм	м	155	<u>350,66</u> 54352,30	<u>343,27</u> 53206,85	<u>0,51</u> 79,05	<u>6,88</u> 1066,40	30 км.
380	+C113-1873-1A	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	25	<u>298,88</u> 7472,00	<u>292,95</u> 7323,75	<u>0,07</u> 1,75	<u>5,86</u> 146,50	30 км.
381	+C113-1873-1A варіант 1	Кран кульовий діам. 20 мм	шт	8	<u>298,88</u> 2391,04	<u>292,95</u> 2343,60	<u>0,07</u> 0,56	<u>5,86</u> 46,88	30 км.
382	+C113-1873-1B	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	35	<u>376,79</u> 13187,65	<u>369,33</u> 12926,55	<u>0,07</u> 2,45	<u>7,39</u> 258,65	30 км.
383	+C113-1873-1B варіант 1	Кран кульовий діам. 25 мм	шт	16	<u>376,79</u> 6028,64	<u>369,33</u> 5909,28	<u>0,07</u> 1,12	<u>7,39</u> 118,24	30 км.
384	+C113-1873-1B	Кран кульовий із поліпропілену діам. 32 мм	шт	3	<u>606,93</u> 1820,79	<u>594,96</u> 1784,88	<u>0,07</u> 0,21	<u>11,9</u> 35,70	30 км.
385	+C113-1873-1B варіант 1	Кран кульовий діам. 32 мм	шт	4	<u>606,93</u> 2427,72	<u>594,96</u> 2379,84	<u>0,07</u> 0,28	<u>11,9</u> 47,60	30 км.
386	+C113-1873-1Г варіант 1	Кран кульовий діам. 50 мм	шт	6	<u>1276,39</u> 7658,34	<u>1251,29</u> 7507,74	<u>0,07</u> 0,42	<u>25,03</u> 150,18	30 км.
387	&C113-2109-B1 варіант 8	Блок розеток 19", 8 розеток, 10A	шт	1	<u>835,45</u> 835,45	<u>819,00</u> 819,00	<u>0,07</u> 0,07	<u>16,38</u> 16,38	30 км.
388	+C113-2154 варіант 2	Кран запірний діам.40 ASV-M DN40	шт	4	<u>3702,67</u> 14810,68	<u>3630,00</u> 14520,00	<u>0,07</u> 0,28	<u>72,6</u> 290,40	30 км.
389	+C113-2154 варіант 3	Кран запірний діам.50 ASV-M DN50	шт	2	<u>4819,57</u> 9639,14	<u>4725,00</u> 9450,00	<u>0,07</u> 0,14	<u>94,5</u> 189,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
390	+C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	100	<u>34,41</u> 3441,00	<u>33,63</u> 3363,00	<u>0,11</u> 11,00	<u>0,67</u> 67,00	30 км.
391	+C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	200	<u>91,29</u> 18258,00	<u>89,35</u> 17870,00	<u>0,15</u> 30,00	<u>1,79</u> 358,00	30 км.
392	C113-2277	Муфта компенсаційна до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	4	<u>44,47</u> 177,88	<u>43,53</u> 174,12	<u>0,07</u> 0,28	<u>0,87</u> 3,48	30 км.
393	+C113-2294 варіант 1	Трап чавунний з косим випуском ф50	шт	1	<u>989,47</u> 989,47	<u>970,00</u> 970,00	<u>0,07</u> 0,07	<u>19,4</u> 19,40	30 км.
394	&C113-2302-1	Клапан вогнезатримуючий з межею вогнетривкості EI60 Ф100, КП-1 Ф100-2-ПВП230Т	шт	17	<u>10638,67</u> 180857,39	<u>10430,00</u> 177310,00	<u>0,07</u> 1,19	<u>208,6</u> 3546,20	30 км.
395	&C113-2302-1 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий КП-1 600х400-2-ПВП230Т	шт	2	<u>11705,59</u> 23411,18	<u>11476,00</u> 22952,00	<u>0,07</u> 0,14	<u>229,52</u> 459,04	30 км.
396	&C113-2302-2	Клапан вогнезатримуючий з межею вогнетривкості EI60 Ф150, КП-1 Ф150-2-ПВП230Т	шт	2	<u>10976,12</u> 21952,24	<u>10760,83</u> 21521,66	<u>0,07</u> 0,14	<u>215,22</u> 430,44	30 км.
397	&C113-2302-2 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий КП-1 750х300-2-ПВП230Т	шт	4	<u>14047,51</u> 56190,04	<u>13772,00</u> 55088,00	<u>0,07</u> 0,28	<u>275,44</u> 1101,76	30 км.
398	&C113-2302-3	Клапан вогнезатримуючий з межею вогнетривкості EI60 Ф200, КП-1 Ф200-2-ПВП230Т	шт	1	<u>11520,12</u> 11520,12	<u>11294,17</u> 11294,17	<u>0,07</u> 0,07	<u>225,88</u> 225,88	30 км.
399	&C113-2302-3 варіант 4	Клапан вогнезатримуючий КП-1 700х600-2-ПВП230Т	шт	1	<u>16314,12</u> 16314,12	<u>15994,17</u> 15994,17	<u>0,07</u> 0,07	<u>319,88</u> 319,88	30 км.
400	&C113-2302-3 варіант 5	Клапан вогнезатримуючий КП-1 500х600-2-ПВП230Т	шт	4	<u>14874,73</u> 59498,92	<u>14583,00</u> 58332,00	<u>0,07</u> 0,28	<u>291,66</u> 1166,64	30 км.
401	&C113-2302-3 варіант 6	Клапан вогнезатримуючий КП-1 900х250-2-ПВП230Т	шт	5	<u>14047,51</u> 70237,55	<u>13772,00</u> 68860,00	<u>0,07</u> 0,35	<u>275,44</u> 1377,20	30 км.
402	&C113-2302-3 варіант 7	Клапан вогнезатримуючий КП-1 700х250-2-ПВП230Т	шт	1	<u>14580,12</u> 14580,12	<u>14294,17</u> 14294,17	<u>0,07</u> 0,07	<u>285,88</u> 285,88	30 км.
403	&C113-2302-3 варіант 8	Клапан вогнезатримуючий КП-1 400х250-2-ПВП230Т	шт	2	<u>13560,12</u> 27120,24	<u>13294,17</u> 26588,34	<u>0,07</u> 0,14	<u>265,88</u> 531,76	30 км.
404	&C113-2302-3 варіант 9	Клапан вогнезатримуючий КП-1 400х150-2-ПВП230Т	шт	2	<u>13356,12</u> 26712,24	<u>13094,17</u> 26188,34	<u>0,07</u> 0,14	<u>261,88</u> 523,76	30 км.
405	&C113-2302-3 варіант 10	Клапан вогнезатримуючий КП-1 300х150-2-ПВП230Т	шт	1	<u>12540,12</u> 12540,12	<u>12294,17</u> 12294,17	<u>0,07</u> 0,07	<u>245,88</u> 245,88	30 км.
406	&C113-2302-3 варіант 11	Клапан вогнезатримуючий КП-1 150х100-2-ПВП230Т	шт	9	<u>12540,12</u> 112861,08	<u>12294,17</u> 110647,53	<u>0,07</u> 0,63	<u>245,88</u> 2212,92	30 км.
407	&C113-2302-3 варіант 12	Клапан вогнезатримуючий КП-1 250х250-2-ПВП230Т	шт	1	<u>12540,12</u> 12540,12	<u>12294,17</u> 12294,17	<u>0,07</u> 0,07	<u>245,88</u> 245,88	30 км.
408	&C113-2302-3 варіант 13	Клапан вогнезатримуючий КП-1 250х150-2-ПВП230Т	шт	1	<u>10500,12</u> 10500,12	<u>10294,17</u> 10294,17	<u>0,07</u> 0,07	<u>205,88</u> 205,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
409	&C113-2302-3 варіант 16	Клапан вогнезатримуючий КП-1 700х300-2- ПВП230Т	шт	8	<u>14580,12</u> 116640,96	<u>14294,17</u> 114353,36	<u>0,07</u> 0,56	<u>285,88</u> 2287,04	30 км.
410	&C113-2302-3 варіант 17	Клапан вогнезатримуючий КП-1 150х150-2- ПВП230Т	шт	5	<u>11520,12</u> 57600,60	<u>11294,17</u> 56470,85	<u>0,07</u> 0,35	<u>225,88</u> 1129,40	30 км.
411	&C113-2302- 25	Клапан зворотній КОМ ф 100 Вентс	шт	12	<u>257,91</u> 3094,92	<u>249,20</u> 2990,40	<u>3,65</u> 43,80	<u>5,06</u> 60,72	30 км.
412	&C113-2302- 26	Клапан зворотній КОМ ф 150 Вентс	шт	9	<u>295,27</u> 2657,43	<u>285,83</u> 2572,47	<u>3,65</u> 32,85	<u>5,79</u> 52,11	30 км.
413	&C113-2302- 27	Клапан зворотній КОМ ф 200 Вентс	шт	4	<u>410,7</u> 1642,80	<u>399,00</u> 1596,00	<u>3,65</u> 14,60	<u>8,05</u> 32,20	30 км.
414	&C113-2302- 28	Клапан зворотній з нержавіючої сталі ф 250	шт	1	<u>614,7</u> 614,70	<u>599,00</u> 599,00	<u>3,65</u> 3,65	<u>12,05</u> 12,05	30 км.
415	&C113-2302- 29	Клапан зворотній з нержавіючої сталі ф 355	шт	6	<u>808,5</u> 4851,00	<u>789,00</u> 4734,00	<u>3,65</u> 21,90	<u>15,85</u> 95,10	30 км.
416	&C113-2302- 30	Клапан зворотній 500х250	шт	1	<u>2558,82</u> 2558,82	<u>2505,00</u> 2505,00	<u>3,65</u> 3,65	<u>50,17</u> 50,17	30 км.
417	+C113-2442 варіант 1	Ізоляція для труб «Thermaflex FRZ» діам. труби-ізоляції 1/2"-22 мм товщиною 9 мм	м	48	<u>19,22</u> 922,56	<u>18,84</u> 904,32	- -	<u>0,38</u> 18,24	
418	+C113-2443 варіант 1	Ізоляція для труб«Thermaflex FRZ» діам. труби-ізоляції 3/4"-28 мм товщиною 9 мм	м	74	<u>20,86</u> 1543,64	<u>20,45</u> 1513,30	- -	<u>0,41</u> 30,34	
419	+C113-2444 варіант 1	Ізоляція для труб «Thermaflex FRZ» діам. труби-ізоляції 1"-35 мм товщиною 9 мм	м	66	<u>28,92</u> 1908,72	<u>28,35</u> 1871,10	- -	<u>0,57</u> 37,62	
420	+C113-2445 варіант 1	Ізоляція для труб«Thermaflex FRZ» діам. труби-ізоляції 1 1/4"-42 мм товщиною 9 мм	м	75	<u>34,66</u> 2599,50	<u>33,98</u> 2548,50	- -	<u>0,68</u> 51,00	
421	+C113-2447 варіант 1	Ізоляція для труб «Thermaflex FRZ» діам. труби-ізоляції 1 1/2"-54 мм товщиною 9 мм	м	148	<u>47,93</u> 7093,64	<u>46,99</u> 6954,52	- -	<u>0,94</u> 139,12	
422	&C114-63-У-2	Теплоізоляційні з мінеральної вати	м3	7,4	<u>1259,42</u> 9319,71	<u>1200,00</u> 8880,00	<u>34,73</u> 257,00	<u>24,69</u> 182,71	30 км.
423	&C114-135-У- 6	Ізоляція K-Flex ST 9*6	м	10	<u>16,63</u> 166,30	<u>16,05</u> 160,50	<u>0,25</u> 2,50	<u>0,33</u> 3,30	30 км.
424	&C114-135-У- 6 варіант 1	Ізоляція K-Flex ST 9*12	м	10	<u>19,13</u> 191,30	<u>18,50</u> 185,00	<u>0,25</u> 2,50	<u>0,38</u> 3,80	30 км.
425	&C114-135-У- 7	Трубна ізоляція K-Flex ST товщ.25мм,діам. 28	м	120	<u>197,73</u> 23727,60	<u>193,60</u> 23232,00	<u>0,25</u> 30,00	<u>3,88</u> 465,60	30 км.
426	&C114-135-У- 9	Трубна ізоляція K-Flex ST товщ.25мм,діам. 21,5	м	40	<u>173,04</u> 6921,60	<u>169,40</u> 6776,00	<u>0,25</u> 10,00	<u>3,39</u> 135,60	30 км.
427	&C114-135-У- 10	Трубна ізоляція K-Flex ST товщ.13мм,діам.9	м	85	<u>29,3</u> 2490,50	<u>28,48</u> 2420,80	<u>0,25</u> 21,25	<u>0,57</u> 48,45	30 км.
428	&C114-135-У- 11	Трубна ізоляція K-Flex ST товщ.13мм,діам. 15	м	90	<u>35,02</u> 3151,80	<u>34,08</u> 3067,20	<u>0,25</u> 22,50	<u>0,69</u> 62,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
429	&C114-135-У-12	Трубна ізоляція K-Flex ST товщ.9 мм,діам. 12	м	10	<u>15,15</u> 151,50	<u>14,60</u> 146,00	<u>0,25</u> 2,50	<u>0,3</u> 3,00	30 км.
430	&C114-135-У-13	Трубна ізоляція K-Flex ST товщ.20 мм,діам. 25	м	45	<u>99,37</u> 4471,65	<u>97,17</u> 4372,65	<u>0,25</u> 11,25	<u>1,95</u> 87,75	30 км.
431	&C114-135-У-14	Трубна ізоляція K-Flex ST товщ.13 мм,діам. 22	м	45	<u>36,91</u> 1660,95	<u>35,94</u> 1617,30	<u>0,25</u> 11,25	<u>0,72</u> 32,40	30 км.
432	&C114-135-У-15	Трубна ізоляція K-Flex ST товщ.13 мм,діам. 12	м	105	<u>31,75</u> 3333,75	<u>30,88</u> 3242,40	<u>0,25</u> 26,25	<u>0,62</u> 65,10	30 км.
433	&C114-135-У-17	Трубна ізоляція K-Flex ST товщ.25мм,діам. 31	м	40	<u>210,38</u> 8415,20	<u>206,00</u> 8240,00	<u>0,25</u> 10,00	<u>4,13</u> 165,20	30 км.
434	C115-124	Втулки ізолювальні текстолітові	1000шт	0,004	<u>101879,73</u> 407,52	<u>99874,53</u> 399,50	<u>7,56</u> 0,03	<u>1997,64</u> 7,99	30 км.
435	&C115-126-1	Внутрішні таблички назв приміщень по системі Брайля та випуклим шрифтом (арт 1193), 1,1-1,4м від підлоги	шт	111	<u>326,49</u> 36240,39	<u>320,00</u> 35520,00	<u>0,09</u> 9,99	<u>6,4</u> 710,40	30 км.
436	&C118-80-18 варіант 1	Арматура світосигнальна AD22DS матрица d22мм 230В АС, світлофільтр зелений□□	10шт	9,2	<u>484,8</u> 4460,16	<u>475,06</u> 4370,55	<u>0,23</u> 2,12	<u>9,51</u> 87,49	30 км.
437	&C118-80-18 варіант 2	Арматура світосигнальна AD22DS матрица d22мм 230В АС, світлофільтр червоний□□	10шт	9,2	<u>495,75</u> 4560,90	<u>485,80</u> 4469,36	<u>0,23</u> 2,12	<u>9,72</u> 89,42	https://luxelectro.com.ua/ 30 км.
438	+C121-251 варіант 1	Двері сталеві зовнішні ,утеплені, поґрунтовані та пофарбовані 1500*2100	шт	1	<u>30234,48</u> 30234,48	<u>29965,67</u> 29965,67	<u>43,74</u> 43,74	<u>225,07</u> 225,07	30 км.
439	+C121-251 варіант 2	Двері внутрішні глухі, металеві протипож., EI 60, з пристроями для самозачинення, правого виконання	шт	16	<u>28219,48</u> 451511,68	<u>27965,67</u> 447450,72	<u>43,74</u> 699,84	<u>210,07</u> 3361,12	30 км.
440	+C121-251 варіант 3	Двері внутрішні глухі, металеві протипож., EI 30, з пристроями для самозачинення, правого виконання	шт	35	<u>24189,48</u> 846631,80	<u>23965,67</u> 838798,45	<u>43,74</u> 1530,90	<u>180,07</u> 6302,45	30 км.
441	+C121-393 варіант 1	Огорожа по сходах СК1із нержавіючої сталі. Компанія "InoxMetal" https://perila.dp.ua/(артикуль - 1395) (або аналог)	пм	272	<u>1407,93</u> 382956,96	<u>1395,00</u> 379440,00	<u>2,45</u> 666,40	<u>10,48</u> 2850,56	30 км.
442	C121-782	Металеві конструкції	т	0,01364	<u>85402,55</u> 1164,89	<u>84412,26</u> 1151,38	<u>354,54</u> 4,84	<u>635,75</u> 8,67	30 км.
443	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,033	<u>102873,97</u> 3394,84	<u>101753,62</u> 3357,87	<u>354,54</u> 11,70	<u>765,81</u> 25,27	30 км.
444	C122-20	Комплектуючі деталі та метизи	т	0,5	<u>164516,26</u> 82258,13	<u>162941,64</u> 81470,82	<u>349,93</u> 174,97	<u>1224,69</u> 612,34	30 км.
445	&C123-178-1	Блоки дверні металопластикові, комплектна поставка	м2	269,64	<u>6592,07</u> 1777485,75	<u>6448,00</u> 1738638,72	<u>14,81</u> 3993,37	<u>129,26</u> 34853,66	30 км.
446	+C123-199 варіант 2	Вітражна система - 1 камерним склопакетом	м2	125,7	<u>7973,63</u> 1002285,29	<u>7800,00</u> 980460,00	<u>17,28</u> 2172,10	<u>156,35</u> 19653,19	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
447	+C123-199 варіант 3	Дверной блок металлопластик	м2	263,97	<u>4913,63</u> 1297050,91	<u>4800,00</u> 1267056,00	<u>17,28</u> 4561,40	<u>96,35</u> 25433,51	30 км.
448	+C123-199 варіант 4	Вітражна система - 2 камерним склопакетом	м2	545,3	<u>10013,63</u> 5460432,44	<u>9800,00</u> 5343940,00	<u>17,28</u> 9422,78	<u>196,35</u> 107069,66	30 км.
449	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,18525	<u>12886,7</u> 2387,26	<u>12379,18</u> 2293,24	<u>254,84</u> 47,21	<u>252,68</u> 46,81	30 км.
450	C123-535 варіант 1	Щити настилу	м2	56,81	<u>877,73</u> 49863,84	<u>851,00</u> 48345,31	<u>9,52</u> 540,83	<u>17,21</u> 977,70	30 км.
451	C130-35	Біде напівфарфорові із змішувачем, випуском та сифоном, розмір 600x350x348, 640x350x380 мм	комплект	1	<u>8289,37</u> 8289,37	<u>8119,53</u> 8119,53	<u>7,3</u> 7,30	<u>162,54</u> 162,54	30 км.
452	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,10644	<u>58734,07</u> 6251,65	<u>57203,66</u> 6088,76	<u>378,76</u> 40,32	<u>1151,65</u> 122,57	30 км.
453	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,01114	<u>51478,29</u> 573,47	<u>50090,15</u> 558,00	<u>378,76</u> 4,22	<u>1009,38</u> 11,25	30 км.
454	+C130-144 варіант 1	Вібровставки	шт	2	<u>130,72</u> 261,44	<u>128,00</u> 256,00	<u>0,16</u> 0,32	<u>2,56</u> 5,12	30 км.
455	+C130-231 варіант 1	Вставки гнучкі до вентиляторів із парусини та сортової сталі	м2	1,5	<u>2170,73</u> 3256,10	<u>2126,94</u> 3190,41	<u>1,23</u> 1,85	<u>42,56</u> 63,84	30 км.
456	C130-253 варіант 1	Глушник шуму 600x400, L=1,0м	шт	9	<u>4225,19</u> 38026,71	<u>4131,92</u> 37187,28	<u>10,42</u> 93,78	<u>82,85</u> 745,65	30 км.
457	+C130-253 варіант 2	Глушник шуму 800x600, L=1,0м	шт	3	<u>5551,19</u> 16653,57	<u>5431,92</u> 16295,76	<u>10,42</u> 31,26	<u>108,85</u> 326,55	30 км.
458	+C130-253 варіант 3	Глушник шуму 500x400, L=1,0м	шт	3	<u>4141,63</u> 12424,89	<u>4050,00</u> 12150,00	<u>10,42</u> 31,26	<u>81,21</u> 243,63	30 км.
459	+C130-253 варіант 4	Глушник шуму 900x700, L=1,0м	шт	2	<u>6030,59</u> 12061,18	<u>5901,92</u> 11803,84	<u>10,42</u> 20,84	<u>118,25</u> 236,50	30 км.
460	+C130-253 варіант 5	Глушник шуму 1200x500, L=1,0м	шт	1	<u>6030,59</u> 6030,59	<u>5901,92</u> 5901,92	<u>10,42</u> 10,42	<u>118,25</u> 118,25	30 км.
461	+C130-253 варіант 6	Глушник шуму 1000x800, L=1,0м	шт	5	<u>6540,59</u> 32702,95	<u>6401,92</u> 32009,60	<u>10,42</u> 52,10	<u>128,25</u> 641,25	30 км.
462	+C130-253 варіант 7	Глушник шуму 1500x800, L=1,0м	шт	2	<u>8580,59</u> 17161,18	<u>8401,92</u> 16803,84	<u>10,42</u> 20,84	<u>168,25</u> 336,50	30 км.
463	&C130-258-34	Фільтр сітчастий Ду15	шт	3	<u>770,23</u> 2310,69	<u>746,00</u> 2238,00	<u>9,13</u> 27,39	<u>15,1</u> 45,30	30 км.
464	&C130-258-35	Фільтр сітчастий Ду20	шт	2	<u>770,23</u> 1540,46	<u>746,00</u> 1492,00	<u>9,13</u> 18,26	<u>15,1</u> 30,20	30 км.
465	&C130-258-36	Фільтр сітчастий Ду32	шт	1	<u>1142,38</u> 1142,38	<u>1110,85</u> 1110,85	<u>9,13</u> 9,13	<u>22,4</u> 22,40	30 км.
466	C130-278 варіант 1	Зонт вентиляційний круглий Ф250	шт	1	<u>493,5</u> 493,50	<u>482,41</u> 482,41	<u>1,41</u> 1,41	<u>9,68</u> 9,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
467	C130-279 варіант 1	Зонт вентиляційний круглий Ф355	шт	6	<u>547,24</u> 3283,44	<u>534,63</u> 3207,78	<u>1,88</u> 11,28	<u>10,73</u> 64,38	30 км.
468	&C130-420-57	Пульт управління Haier YR-HQS01	шт	1	<u>1530,17</u> 1530,17	<u>1500,00</u> 1500,00	<u>0,17</u> 0,17	<u>30</u> 30,00	30 км.
469	&C130-426-18	Декоративна панель Haier PB-700IB	шт	1	<u>4077,5</u> 4077,50	<u>3955,00</u> 3955,00	<u>42,55</u> 42,55	<u>79,95</u> 79,95	30 км.
470	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,06175	<u>16663,79</u> 1028,99	<u>15958,29</u> 985,42	<u>378,76</u> 23,39	<u>326,74</u> 20,18	30 км.
471	+C130-531	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном із суцільновідлитим сифоном, розмір 680x350x325 мм	шт	8	<u>6111,63</u> 48893,04	<u>5985,26</u> 47882,08	<u>6,53</u> 52,24	<u>119,84</u> 958,72	30 км.
472	&C130-557-2	Радіатор біметалічний, РБС 500/96	секції	1949	<u>361,65</u> 704855,85	<u>354,00</u> 689946,00	<u>0,56</u> 1091,44	<u>7,09</u> 13818,41	30 км.
473	&C130-596-30	Анемостат металевий витяжний, DVS 100	шт	17	<u>207,41</u> 3525,97	<u>203,00</u> 3451,00	<u>0,34</u> 5,78	<u>4,07</u> 69,19	30 км.
474	&C130-596-31	Стельовий дифузор розміром 150x150 ПДК-6	шт	15	<u>416</u> 6240,00	<u>407,50</u> 6112,50	<u>0,34</u> 5,10	<u>8,16</u> 122,40	30 км.
475	&C130-596-31 варіант 1	Стельовий дифузор розміром 300x300 ПДК-12	шт	13	<u>788,81</u> 10254,53	<u>773,00</u> 10049,00	<u>0,34</u> 4,42	<u>15,47</u> 201,11	30 км.
476	&C130-596-31 варіант 3	Стельовий дифузор розміром 225x225 ПДК-9	шт	12	<u>608,95</u> 7307,40	<u>596,67</u> 7160,04	<u>0,34</u> 4,08	<u>11,94</u> 143,28	30 км.
477	&C130-596-32	Алюмінієвий дифузор припливно-витяжний ф125	шт	4	<u>508,31</u> 2033,24	<u>498,00</u> 1992,00	<u>0,34</u> 1,36	<u>9,97</u> 39,88	30 км.
478	&C130-596-33	Алюмінієвий дифузор припливно-витяжний ф150	шт	1	<u>508,82</u> 508,82	<u>498,50</u> 498,50	<u>0,34</u> 0,34	<u>9,98</u> 9,98	30 км.
479	&C130-596-34	Алюмінієвий дифузор припливно-витяжний ф100	шт	3	<u>406,31</u> 1218,93	<u>398,00</u> 1194,00	<u>0,34</u> 1,02	<u>7,97</u> 23,91	30 км.
480	&C130-596-34 варіант 1	Металевий дифузор припливний DVS-P 100	шт	1	<u>110,51</u> 110,51	<u>108,00</u> 108,00	<u>0,34</u> 0,34	<u>2,17</u> 2,17	30 км.
481	&C130-596-34 варіант 2	Металевий дифузор припливний DVS 100	шт	1	<u>110,51</u> 110,51	<u>108,00</u> 108,00	<u>0,34</u> 0,34	<u>2,17</u> 2,17	30 км.
482	&C130-596-36	Анемостат металевий витяжний, DVS 125	шт	18	<u>259,83</u> 4676,94	<u>254,40</u> 4579,20	<u>0,34</u> 6,12	<u>5,09</u> 91,62	30 км.
483	C130-637	Трапи малі Т-100М чавунні емальовані з прямим відводом, ґратами та гумовою пробкою, розмір 355x200x142 мм	комплект	1	<u>1909,88</u> 1909,88	<u>1868,07</u> 1868,07	<u>4,36</u> 4,36	<u>37,45</u> 37,45	30 км.
484	C130-638	Труби зливні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб, діаметр 32 мм	шт	19	<u>612,59</u> 11639,21	<u>598,86</u> 11378,34	<u>1,72</u> 32,68	<u>12,01</u> 228,19	30 км.
485	&C130-655-2	Умивальник овальний керамічний в комплекті з пластм. сифоном	компл.	30	<u>5214,26</u> 156427,80	<u>5099,00</u> 152970,00	<u>13,02</u> 390,60	<u>102,24</u> 3067,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
486	&C130-655-3	Умивальник для інвалідів в комплекті з пластм. сифоном	шт	2	<u>5317,28</u> 10634,56	<u>5200,00</u> 10400,00	<u>13,02</u> 26,04	<u>104,26</u> 208,52	30 км.
487	&C130-655-4	Душовий піддон кутовий, мілкий в комплекті з пластм.	компл.	3	<u>4144,28</u> 12432,84	<u>4050,00</u> 12150,00	<u>13,02</u> 39,06	<u>81,26</u> 243,78	30 км.
488	+C130-687 варіант 1	Умивальник кутовий керамічний	комплект	1	<u>4323,05</u> 4323,05	<u>4228,30</u> 4228,30	<u>9,98</u> 9,98	<u>84,77</u> 84,77	30 км.
489	&C130-905-6	Унітаз "Компакт" з косим випуском і зливним бачком	компл.	12	<u>3731,52</u> 44778,24	<u>3650,00</u> 43800,00	<u>8,35</u> 100,20	<u>73,17</u> 878,04	30 км.
490	&C130-905-7 варіант 1	Підлоговий унітаз чаша "Генуя"	компл.	19	<u>4596,48</u> 87333,12	<u>4498,00</u> 85462,00	<u>8,35</u> 158,65	<u>90,13</u> 1712,47	30 км.
491	+C130-1104 варіант 1	Вентиль запірний кутовий О15 мм	шт	135	<u>377,43</u> 50953,05	<u>369,18</u> 49839,30	<u>0,85</u> 114,75	<u>7,4</u> 999,00	30 км.
492	C130-1124 варіант 2	Повітровід із тонколистової оцинкованої сталі круглий класу «В» (нормальний) б=0,5 мм, діам.до 200мм	м2	2,8	<u>824,35</u> 2308,18	<u>806,40</u> 2257,92	<u>1,79</u> 5,01	<u>16,16</u> 45,25	30 км.
493	&C130-1124-1	Повітропровід з оц.сталі 0,5мм	м2	323	<u>732,83</u> 236704,09	<u>716,67</u> 231484,41	<u>1,79</u> 578,17	<u>14,37</u> 4641,51	30 км.
494	&C130-1124-2	Повітропровід з оц.сталі 0,7мм	м2	1396,48	<u>879,83</u> 1228665,00	<u>860,79</u> 1202076,02	<u>1,79</u> 2499,70	<u>17,25</u> 24089,28	30 км.
495	C130-1126 варіант 2	Повітровід із неіржавіючої сталі круглий класу «В» (нормальний) б=0,5 мм, діаметр 250мм,355 мм	м2	16	<u>740,39</u> 11846,24	<u>723,74</u> 11579,84	<u>2,13</u> 34,08	<u>14,52</u> 232,32	30 км.
496	C130-1128 варіант 1	Повітровід із тонколистової оцинкованої сталі класу «В» (нормальний)б=0,7 мм розміром 400х150	м2	33,55	<u>913,12</u> 30635,18	<u>892,85</u> 29955,12	<u>2,37</u> 79,51	<u>17,9</u> 600,55	30 км.
497	&C130-1128-101 варіант 2	Повітровід гнучкий неізолюваний, ф100, ф125	м	13	<u>95,95</u> 1247,35	<u>93,06</u> 1209,78	<u>1,01</u> 13,13	<u>1,88</u> 24,44	30 км.
498	&C130-1156-1Ф	Воронка покрівельна	шт	3	<u>4326,97</u> 12980,91	<u>4240,00</u> 12720,00	<u>2,13</u> 6,39	<u>84,84</u> 254,52	30 км.
499	&C130-1156-101	Воронка кровельная с вертикальным выпуском и электрообогревом DN 110 тип HL 62.1BH	шт	4	<u>4939,54</u> 19758,16	<u>4832,48</u> 19329,92	<u>10,21</u> 40,84	<u>96,85</u> 387,40	30 км.
500	C130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	12	<u>22,17</u> 266,04	<u>21,68</u> 260,16	<u>0,06</u> 0,72	<u>0,43</u> 5,16	30 км.
501	C130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	120	<u>177,44</u> 21292,80	<u>173,45</u> 20814,00	<u>0,51</u> 61,20	<u>3,48</u> 417,60	30 км.
502	&C130-5912-1 варіант 1	Регулятор швидкості	шт	15	<u>1046,73</u> 15700,95	<u>1026,00</u> 15390,00	<u>0,21</u> 3,15	<u>20,52</u> 307,80	30 км.
503	&C130-5971-119 варіант 1	Грати однорядні регульовані 1200х1200	шт	2	<u>3646,18</u> 7292,36	<u>3573,00</u> 7146,00	<u>1,69</u> 3,38	<u>71,49</u> 142,98	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
504	&C130-5971-119 варіант 3	Грати однорядні регульовані 250x150	шт	13	<u>119,31</u> 1551,03	<u>115,28</u> 1498,64	<u>1,69</u> 21,97	<u>2,34</u> 30,42	30 км.
505	&C130-5971-119 варіант 5	Грати однорядні регульовані 150x100	шт	16	<u>105,25</u> 1684,00	<u>101,50</u> 1624,00	<u>1,69</u> 27,04	<u>2,06</u> 32,96	30 км.
506	&C130-5971-119 варіант 7	Грати однорядні регульовані 200x100	шт	20	<u>94,1</u> 1882,00	<u>90,56</u> 1811,20	<u>1,69</u> 33,80	<u>1,85</u> 37,00	30 км.
507	&C130-5971-119 варіант 8	Грати однорядні регульовані 250x100	шт	60	<u>103,64</u> 6218,40	<u>99,92</u> 5995,20	<u>1,69</u> 101,40	<u>2,03</u> 121,80	30 км.
508	&C130-5971-119 варіант 9	Грати однорядні регульовані 300x100	шт	4	<u>113,41</u> 453,64	<u>109,50</u> 438,00	<u>1,69</u> 6,76	<u>2,22</u> 8,88	30 км.
509	&C130-5971-119 варіант 10	Грати однорядні регульовані 300x150	шт	66	<u>132,37</u> 8736,42	<u>128,08</u> 8453,28	<u>1,69</u> 111,54	<u>2,6</u> 171,60	30 км.
510	&C130-5971-119 варіант 11	Грати однорядні регульовані 400x150	шт	6	<u>156,36</u> 938,16	<u>151,60</u> 909,60	<u>1,69</u> 10,14	<u>3,07</u> 18,42	30 км.
511	&C130-5971-119 варіант 12	Грати однорядні регульовані 100x100	шт	3	<u>84,14</u> 252,42	<u>80,80</u> 242,40	<u>1,69</u> 5,07	<u>1,65</u> 4,95	30 км.
512	&C130-5971-122	Грати однорядні регульовані, розміром 150x150	шт	3	<u>171,04</u> 513,12	<u>166,00</u> 498,00	<u>1,69</u> 5,07	<u>3,35</u> 10,05	30 км.
513	&C130-5971-123	Грати однорядні регульовані, розміром 250x250	шт	5	<u>288,14</u> 1440,70	<u>280,80</u> 1404,00	<u>1,69</u> 8,45	<u>5,65</u> 28,25	30 км.
514	C142-10-1	Глина звичайна	м3	82,915	<u>767,28</u> 63619,02	<u>371,37</u> 30792,14	<u>380,87</u> 31579,84	<u>15,04</u> 1247,04	30 км.
515	C142-10-2	Вода	м3	119,15265	<u>77,99</u> 9292,72	<u>77,99</u> 9292,72	- -	- -	
516	C157-236	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, переріз 35 мм2	1000м	0,0063	<u>23095,94</u> 145,50	<u>22574,09</u> 142,22	<u>68,99</u> 0,43	<u>452,86</u> 2,85	30 км.
517	C157-251 варіант 1	Дріт одножильний з мідною жилою з ПВХ ізоляцією, підвищеної гнучкості, перетином 1x6 мм.кв	1000м	0,5	<u>11617,2</u> 5808,60	<u>11366,14</u> 5683,07	<u>23,27</u> 11,64	<u>227,79</u> 113,89	30 км.
518	C157-254 варіант 1	Дріт одножильний з мідною жилою з ПВХ ізоляцією, підвищеної гнучкості, перетином 1x16 мм.кв	1000м	0,2	<u>29525,28</u> 5905,06	<u>28866,61</u> 5773,32	<u>79,74</u> 15,95	<u>578,93</u> 115,79	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
519	C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,0019922	<u>123949,35</u> 246,93	<u>121140,21</u> 241,34	<u>378,76</u> 0,75	<u>2430,38</u> 4,84	30 км.
520	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,004857	<u>56722,16</u> 275,50	<u>55271,78</u> 268,46	<u>338,18</u> 1,64	<u>1112,2</u> 5,40	30 км.
521	C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,0598	<u>50172,68</u> 3000,33	<u>48923,11</u> 2925,60	<u>265,79</u> 15,89	<u>983,78</u> 58,84	30 км.
522	C1110-173 варіант 3	Сталь кутова 40x40 мм L=3000	т	0,0348	<u>48983,77</u> 1704,64	<u>47757,51</u> 1661,96	<u>265,79</u> 9,25	<u>960,47</u> 33,43	30 км.
523	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	539,6	<u>25,34</u> 13673,46	<u>24,81</u> 13387,48	<u>0,03</u> 16,19	<u>0,5</u> 269,79	30 км.
524	&C1111-8-1	Зажим для тросів	шт	172	<u>47,4</u> 8152,80	<u>37,00</u> 6364,00	<u>9,47</u> 1628,84	<u>0,93</u> 159,96	30 км.
525	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00096	<u>153690,62</u> 147,54	<u>150064,56</u> 144,06	<u>612,52</u> 0,59	<u>3013,54</u> 2,89	30 км.
526	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,05818	<u>45959,05</u> 2673,90	<u>44486,20</u> 2588,21	<u>571,69</u> 33,26	<u>901,16</u> 52,43	30 км.
527	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0002565	<u>68642,2</u> 17,61	<u>66724,58</u> 17,11	<u>571,69</u> 0,15	<u>1345,93</u> 0,35	30 км.
528	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,000145	<u>100720,79</u> 14,60	<u>98174,18</u> 14,24	<u>571,69</u> 0,08	<u>1974,92</u> 0,28	30 км.
529	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00012	<u>136999,45</u> 16,44	<u>133741,50</u> 16,05	<u>571,69</u> 0,07	<u>2686,26</u> 0,32	30 км.
530	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	2,2852025	<u>3856,96</u> 8813,93	<u>3236,87</u> 7396,90	<u>544,46</u> 1244,20	<u>75,63</u> 172,83	30 км.
531	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00007	<u>155847,4</u> 10,91	<u>152337,85</u> 10,66	<u>453,72</u> 0,03	<u>3055,83</u> 0,22	30 км.
532	C1113-307	Скло рідке калійне	т	0,33098	<u>10745,98</u> 3556,70	<u>10027,10</u> 3318,77	<u>508,17</u> 168,19	<u>210,71</u> 69,74	30 км.
533	C1421-9458	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	13,608	<u>1684,58</u> 22923,76	<u>1023,68</u> 13930,24	<u>627,87</u> 8544,05	<u>33,03</u> 449,47	30 км.
534	C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	38,934	<u>1441,35</u> 56117,52	<u>785,22</u> 30571,76	<u>627,87</u> 24445,49	<u>28,26</u> 1100,27	30 км.
535	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	21,012	<u>1118,73</u> 23506,75	<u>508,16</u> 10677,46	<u>588,63</u> 12368,29	<u>21,94</u> 461,00	30 км.
536	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	1,03824	<u>1099,45</u> 1141,49	<u>635,10</u> 659,39	<u>442,79</u> 459,72	<u>21,56</u> 22,38	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
537	+C1421-9872	Суміші асфальтобетонні гарячі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), з гумовим дрібняком, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	49,44	<u>4303,96</u> 212787,78	<u>3882,49</u> 191950,31	<u>337,08</u> 16665,24	<u>84,39</u> 4172,23	30 км.
538	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	4,32	<u>697,63</u> 3013,76	<u>211,65</u> 914,33	<u>472,3</u> 2040,34	<u>13,68</u> 59,09	30 км.
539	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	15,9495	<u>8502,2</u> 135605,84	<u>7315,49</u> 116678,41	<u>1020</u> 16268,49	<u>166,71</u> 2658,94	30 км.
540	C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	6,83453	<u>2628,24</u> 17962,79	<u>1851,02</u> 12650,85	<u>725,69</u> 4959,75	<u>51,53</u> 352,19	30 км.
541	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,1459	<u>2889,34</u> 421,55	<u>2107,00</u> 307,41	<u>725,69</u> 105,88	<u>56,65</u> 8,26	30 км.
542	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,2546	<u>3226,89</u> 821,57	<u>2437,93</u> 620,70	<u>725,69</u> 184,76	<u>63,27</u> 16,11	30 км.
543	C1425-11690	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М100	м3	0,759	<u>3199,62</u> 2428,51	<u>2411,19</u> 1830,09	<u>725,69</u> 550,80	<u>62,74</u> 47,62	30 км.
544	+C1425-11700 варіант 1	Розчин готовий	м3	15,6665	<u>3300</u> 51699,45	<u>3300,00</u> 51699,45	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
545	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	1,482	<u>2779,85</u> 4119,74	<u>1999,65</u> 2963,48	<u>725,69</u> 1075,47	<u>54,51</u> 80,79	30 км.
546	+C1426-11789 варіант 1	Тактильний показник "Увага! Перешкода!", плитка бетонна тротуарна "конус" жовта 500х500х55мм, "IMPEX-GROUP"КОД 02265.	м2	12	<u>605,29</u> 7263,48	<u>542,00</u> 6504,00	<u>51,42</u> 617,04	<u>11,87</u> 142,44	30 км.
547	+C1512-1 варіант 1	Коробка розподільна	шт	783	<u>29,26</u> 22910,58	<u>28,67</u> 22448,61	<u>0,02</u> 15,66	<u>0,57</u> 446,31	30 км.
548	&C1515-24-1	Метал. замок (з сальниками)	шт	1	<u>1020,4</u> 1020,40	<u>999,00</u> 999,00	<u>1,39</u> 1,39	<u>20,01</u> 20,01	30 км.
549	+C1515-25 варіант 1	Коробка клемна вогнетривка	шт	1	<u>990,09</u> 990,09	<u>970,00</u> 970,00	<u>0,68</u> 0,68	<u>19,41</u> 19,41	30 км.
550	+C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,003153	<u>309015,55</u> 974,33	<u>302690,63</u> 954,38	<u>265,79</u> 0,84	<u>6059,13</u> 19,11	30 км.
551	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,000145	<u>1723745,31</u> 249,94	<u>1689680,59</u> 245,00	<u>265,79</u> 0,04	<u>33798,93</u> 4,90	30 км.
552	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00038	<u>1184648,81</u> 450,17	<u>1161154,61</u> 441,24	<u>265,79</u> 0,10	<u>23228,41</u> 8,83	30 км.
553	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,0005	<u>590756,92</u> 295,38	<u>578907,66</u> 289,45	<u>265,79</u> 0,13	<u>11583,47</u> 5,80	30 км.
554	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	2,9185	<u>1133,65</u> 3308,56	<u>1110,66</u> 3241,46	<u>0,76</u> 2,22	<u>22,23</u> 64,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
555	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	64,179	<u>220,49</u>	<u>215,41</u>	<u>0,76</u>	<u>4,32</u>	30 км.
					14150,83	13824,80	48,78	277,25	
556	&C1544-93-П-1	Стрічка ізоляційна	м	410	<u>7,5</u>	<u>7,34</u>	<u>0,01</u>	<u>0,15</u>	30 км.
					3075,00	3009,40	4,10	61,50	
557	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	7,67984	<u>231,9</u>	<u>227,24</u>	<u>0,11</u>	<u>4,55</u>	30 км.
					1780,95	1745,17	0,84	34,94	
558	C1545-7	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	7,38	<u>52,71</u>	<u>51,66</u>	<u>0,02</u>	<u>1,03</u>	30 км.
					389,00	381,25	0,15	7,60	
559	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,122	<u>179,02</u>	<u>175,28</u>	<u>0,23</u>	<u>3,51</u>	30 км.
					21,84	21,38	0,03	0,43	
560	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,867	<u>765,71</u>	<u>750,40</u>	<u>0,3</u>	<u>15,01</u>	30 км.
					663,87	650,60	0,26	13,01	
561	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,09	<u>1729,7</u>	<u>1695,37</u>	<u>0,41</u>	<u>33,92</u>	30 км.
					155,67	152,58	0,04	3,05	
562	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	3,878	<u>1727,76</u>	<u>1693,58</u>	<u>0,3</u>	<u>33,88</u>	30 км.
					6700,25	6567,70	1,16	131,39	
563	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,22	<u>125,63</u>	<u>123,08</u>	<u>0,09</u>	<u>2,46</u>	30 км.
					27,64	27,08	0,02	0,54	
564	&C1545-61-2	Трос 1,5мм	шт	172	<u>11,84</u>	<u>11,00</u>	<u>0,61</u>	<u>0,23</u>	30 км.
					2036,48	1892,00	104,92	39,56	
565	C1545-70	Кнопка К227	100шт	9,83816	<u>28,72</u>	<u>27,97</u>	<u>0,19</u>	<u>0,56</u>	30 км.
					282,55	275,17	1,87	5,51	
566	&C1545-70-1-1Е варіант 40	Автоматичний вимикач ВА-2001 1р 10А	шт	1	<u>76,69</u>	<u>75,00</u>	<u>0,19</u>	<u>1,5</u>	30 км.
					76,69	75,00	0,19	1,50	
567	&C1545-70-1-1Е варіант 46	Автоматичний вимикач ВА-2001 1р 6А	шт	1	<u>88,73</u>	<u>86,80</u>	<u>0,19</u>	<u>1,74</u>	30 км.
					88,73	86,80	0,19	1,74	
568	+C1545-90 варіант 1	Коробка зрівнювання потенціалів	100шт	0,2	<u>4044,68</u>	<u>3963,68</u>	<u>1,69</u>	<u>79,31</u>	30 км.
					808,94	792,74	0,34	15,86	
569	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,3	<u>845,79</u>	<u>828,76</u>	<u>0,45</u>	<u>16,58</u>	30 км.
					253,74	248,63	0,14	4,97	
570	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	3,80928	<u>842,43</u>	<u>825,49</u>	<u>0,42</u>	<u>16,52</u>	30 км.
					3209,05	3144,52	1,60	62,93	
571	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	17,6	<u>32,33</u>	<u>31,51</u>	<u>0,19</u>	<u>0,63</u>	30 км.
					569,01	554,58	3,34	11,09	
572	C1545-131	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	1,7442	<u>333,66</u>	<u>326,89</u>	<u>0,23</u>	<u>6,54</u>	30 км.
					581,97	570,16	0,40	11,41	
573	&C1545-143-1	Наконечники 16 мм ² мідні	комплект	0,5	<u>3185,01</u>	<u>3122,00</u>	<u>0,56</u>	<u>62,45</u>	30 км.
					1592,51	1561,00	0,28	31,23	
574	C1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛЗ	100шт	0,58	<u>219,85</u>	<u>214,49</u>	<u>1,05</u>	<u>4,31</u>	30 км.
					127,51	124,40	0,61	2,50	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
575	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0612	<u>2637,65</u>	<u>2584,58</u>	<u>1,35</u>	<u>51,72</u>	30 км.
					161,42	158,18	0,08	3,16	
576	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	4,1208	<u>19,42</u>	<u>19,00</u>	<u>0,04</u>	<u>0,38</u>	30 км.
					80,03	78,30	0,16	1,57	
577	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0128372	<u>37712,28</u>	<u>36580,53</u>	<u>392,29</u>	<u>739,46</u>	30 км.
					484,12	469,59	5,04	9,49	
578	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	6,078	<u>239,48</u>	<u>233,66</u>	<u>1,12</u>	<u>4,7</u>	30 км.
					1455,56	1420,19	6,81	28,56	
579	C1545-164	Патрони до пістолета МПУ-2	100шт	0,08	<u>211,06</u>	<u>205,80</u>	<u>1,12</u>	<u>4,14</u>	30 км.
					16,88	16,46	0,09	0,33	
580	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,396	<u>1975,45</u>	<u>1933,00</u>	<u>3,72</u>	<u>38,73</u>	30 км.
					782,28	765,47	1,47	15,34	
581	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	100,14	<u>46,77</u>	<u>45,63</u>	<u>0,22</u>	<u>0,92</u>	30 км.
					4683,55	4569,39	22,03	92,13	
582	C1545-180	Полоски К-404	100шт	26,351	<u>24,23</u>	<u>23,57</u>	<u>0,18</u>	<u>0,48</u>	30 км.
					638,48	621,09	4,74	12,65	
583	C1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1x10 мм2	м	58	<u>17,78</u>	<u>17,36</u>	<u>0,07</u>	<u>0,35</u>	30 км.
					1031,24	1006,88	4,06	20,30	
584	&C1545-186-B2	Дріт зв'язку ПСВВнг(J-YU-U) 4x0,4	м	40	<u>8,21</u>	<u>8,00</u>	<u>0,05</u>	<u>0,16</u>	30 км.
					328,40	320,00	2,00	6,40	
585	&C1545-186-B3	Дріт живлення ПБСнг-LS 2x0,75	м	5	<u>14,29</u>	<u>13,96</u>	<u>0,05</u>	<u>0,28</u>	30 км.
					71,45	69,80	0,25	1,40	
586	C1545-207	Профіль монтажний, швелер К-240	100шт	0,3705	<u>25247,01</u>	<u>24616,02</u>	<u>135,95</u>	<u>495,04</u>	30 км.
					9354,02	9120,24	50,37	183,41	
587	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	53,351	<u>76,74</u>	<u>75,10</u>	<u>0,14</u>	<u>1,5</u>	30 км.
					4094,16	4006,66	7,47	80,03	
588	C1545-234	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	0,0816	<u>6402,21</u>	<u>6267,45</u>	<u>9,23</u>	<u>125,53</u>	30 км.
					522,42	511,42	0,75	10,25	
589	C1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	0,08	<u>410,73</u>	<u>402,04</u>	<u>0,64</u>	<u>8,05</u>	30 км.
					32,86	32,16	0,05	0,65	
590	&C1545-240-1	Дистанційна скоба для кріплення вогнестійкого кабелю 732 18 GTR	шт	2500	<u>9,35</u>	<u>9,13</u>	<u>0,04</u>	<u>0,18</u>	30 км.
					23375,00	22825,00	100,00	450,00	
591	&C1545-240-2	Дистанційна скоба для кріплення вогнестійкого кабелю 732 15 GTR	шт	504	<u>8,16</u>	<u>7,96</u>	<u>0,04</u>	<u>0,16</u>	30 км.
					4112,64	4011,84	20,16	80,64	
592	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	34,081	<u>812,96</u>	<u>796,86</u>	<u>0,16</u>	<u>15,94</u>	30 км.
					27706,49	27157,79	5,45	543,25	
593	C1545-248	Скоби будівельні	кг	76	<u>43,62</u>	<u>42,39</u>	<u>0,37</u>	<u>0,86</u>	30 км.
					3315,12	3221,64	28,12	65,36	
594	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,13	<u>340,39</u>	<u>333,35</u>	<u>0,37</u>	<u>6,67</u>	30 км.
					44,25	43,34	0,05	0,86	
595	&C1545-265-1 варіант 1	Мідний фреоноповід ф6,35	м	10	<u>96,53</u>	<u>94,50</u>	<u>0,14</u>	<u>1,89</u>	30 км.
					965,30	945,00	1,40	18,90	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
596	&C1545-265-1 варіант 2	Мідний фреоновід ф12,7	м	10	<u>213,58</u> 2135,80	<u>209,25</u> 2092,50	<u>0,14</u> 1,40	<u>4,19</u> 41,90	30 км.
597	&C1545-265-2Ф	Труба мідна м'яка ф28,58x1,27	м	120	<u>841,78</u> 101013,60	<u>825,13</u> 99015,60	<u>0,14</u> 16,80	<u>16,51</u> 1981,20	30 км.
598	&C1545-265-3Ф	Труба мідна м'яка ф12,7x0,81	м	115	<u>192,78</u> 22169,70	<u>188,86</u> 21718,90	<u>0,14</u> 16,10	<u>3,78</u> 434,70	30 км.
599	&C1545-265-4Ф	Труба мідна м'яка ф15,88x0,89	м	90	<u>267,53</u> 24077,70	<u>262,14</u> 23592,60	<u>0,14</u> 12,60	<u>5,25</u> 472,50	30 км.
600	&C1545-265-5Ф	Труба мідна м'яка ф9,53x0,81	м	85	<u>141,77</u> 12050,45	<u>138,85</u> 11802,25	<u>0,14</u> 11,90	<u>2,78</u> 236,30	30 км.
601	&C1545-265-6Ф	Труба мідна м'яка ф 25,4x1,1	м	45	<u>567,95</u> 25557,75	<u>556,67</u> 25050,15	<u>0,14</u> 6,30	<u>11,14</u> 501,30	30 км.
602	&C1545-265-7Ф	Труба мідна м'яка ф 31,8x1,1	м	40	<u>593,45</u> 23738,00	<u>581,67</u> 23266,80	<u>0,14</u> 5,60	<u>11,64</u> 465,60	30 км.
603	&C1545-265-8Ф	Труба мідна м'яка ф 22,22x1,14	м	45	<u>447,64</u> 20143,80	<u>438,72</u> 19742,40	<u>0,14</u> 6,30	<u>8,78</u> 395,10	30 км.
604	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,02936	<u>241784,55</u> 7098,79	<u>236671,68</u> 6948,68	<u>372</u> 10,92	<u>4740,87</u> 139,19	30 км.
605	&C1545-270-80 варіант 1	Поворот 90м 300x100 36041	шт	2	<u>282,03</u> 564,06	<u>276,50</u> 553,00	- -	<u>5,53</u> 11,06	
606	&C1545-270-80 варіант 2	Поворот 90м 200x100 36043	шт	3	<u>453,66</u> 1360,98	<u>444,76</u> 1334,28	- -	<u>8,9</u> 26,70	
607	&C1545-271-1 варіант 28	Лоток металевий перфорований, 3000x100x50мм ДКС України	шт	15	<u>475,7</u> 7135,50	<u>465,36</u> 6980,40	<u>1,01</u> 15,15	<u>9,33</u> 139,95	https://aet.com.ua/ 30 км.
608	&C1545-271-1 варіант 29	Лоток металевий перфорований, 1500x100x50мм ДКС України	шт	10	<u>373,7</u> 3737,00	<u>365,36</u> 3653,60	<u>1,01</u> 10,10	<u>7,33</u> 73,30	https://aet.com.ua/ 30 км.
609	&C1545-271-1 варіант 30	Лоток металевий перфорований, 1000x100x50мм ДКС України	шт	15	<u>271,7</u> 4075,50	<u>265,36</u> 3980,40	<u>1,01</u> 15,15	<u>5,33</u> 79,95	30 км.
610	&C1545-272-1 варіант 1	Кришка лотка, 3000x100мм ДКС України	шт	15	<u>370,6</u> 5559,00	<u>362,65</u> 5439,75	<u>0,68</u> 10,20	<u>7,27</u> 109,05	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/ 30 км.
611	&C1545-272-1 варіант 2	Кришка лотка, 1000x100мм ДКС України	шт	15	<u>268,6</u> 4029,00	<u>262,65</u> 3939,75	<u>0,68</u> 10,20	<u>5,27</u> 79,05	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
612	&C1545-272-1 варіант 3	Кришка лотка, 1500x100мм ДКС України	шт	10	<u>370,6</u> 3706,00	<u>362,65</u> 3626,50	<u>0,68</u> 6,80	<u>7,27</u> 72,70	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/30 км.
613	&C1545-274-6 варіант 1	Консоль кронштейна 200 (т.м. 1,5 мм)	шт	206	<u>288,95</u> 59523,70	<u>283,04</u> 58306,24	<u>0,24</u> 49,44	<u>5,67</u> 1168,02	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/30 км.
614	&C1545-274-6 варіант 2	Консоль кронштейна 400 (т.м. 1,5 мм)	шт	6	<u>370,11</u> 2220,66	<u>362,61</u> 2175,66	<u>0,24</u> 1,44	<u>7,26</u> 43,56	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/30 км.
615	&C1545-274-6 варіант 3	Консоль кронштейна 300 (т.м. 1,5 мм)	шт	34	<u>333,47</u> 11337,98	<u>326,69</u> 11107,46	<u>0,24</u> 8,16	<u>6,54</u> 222,36	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/30 км.
616	&C1545-274-6 варіант 4	Консоль на стіну/стелю для монтажу кабельного лотка, 100мм	шт	15	<u>216,94</u> 3254,10	<u>212,45</u> 3186,75	<u>0,24</u> 3,60	<u>4,25</u> 63,75	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/30 км.
617	&C1545-274-6 варіант 5	Консоль монолітна на стіну/стелю для монтажу кабельного лотка, 100мм	шт	30	<u>128,29</u> 3848,70	<u>125,53</u> 3765,90	<u>0,24</u> 7,20	<u>2,52</u> 75,60	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/30 км.
618	C1545-287 варіант 1	Шина зрівнювання потенціалів на 10 набраних клем в кожусі з ударного пластикату (ГЄШ)	100шт	0,01	<u>16117,72</u> 161,18	<u>15801,55</u> 158,02	<u>0,14</u> -	<u>316,03</u> 3,16	30 км.
619	C1545-291	Шпилька	комплект	1672,8	<u>64,07</u> 107176,30	<u>62,67</u> 104834,38	<u>0,14</u> 234,19	<u>1,26</u> 2107,73	30 км.
620	&C1545-491-1	Запобіжник СН 10х38 gPV 25 А	шт	6	<u>160,26</u> 961,56	<u>157,00</u> 942,00	<u>0,12</u> 0,72	<u>3,14</u> 18,84	30 км.
621	&C1545-494-6- 1	Обмежувач перенапруг ETITEC M T2 PV 1100/20	шт	3	<u>2748,93</u> 8246,79	<u>2695,00</u> 8085,00	<u>0,03</u> 0,09	<u>53,9</u> 161,70	30 км.
622	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00003	<u>168526,46</u> 5,06	<u>164700,24</u> 4,94	<u>521,78</u> 0,02	<u>3304,44</u> 0,10	30 км.
623	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,00014	<u>615,86</u> 0,09	<u>104,69</u> 0,01	<u>499,09</u> 0,07	<u>12,08</u> 0,01	30 км.
624	C1546-10	Віск бджолиний	кг	0,02	<u>235,42</u> 4,71	<u>230,28</u> 4,61	<u>0,52</u> 0,01	<u>4,62</u> 0,09	30 км.
625	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,88	<u>491,74</u> 432,73	<u>481,62</u> 423,83	<u>0,48</u> 0,42	<u>9,64</u> 8,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
626	C1546-22	Клей нітрогліфталевий	кг	0,02	<u>275,53</u>	<u>269,65</u>	<u>0,48</u>	<u>5,4</u>	30 км.
					5,51	5,39	0,01	0,11	
627	C1546-23-3 варіант 1	Суша суміш універсальна	т	0,17215208	<u>35245,55</u>	<u>34096,20</u>	<u>458,26</u>	<u>691,09</u>	30 км.
					6067,59	5869,73	78,89	118,97	
628	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00004	<u>238532,51</u>	<u>233283,71</u>	<u>571,69</u>	<u>4677,11</u>	30 км.
					9,54	9,33	0,02	0,19	
629	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00001	<u>310132,17</u>	<u>303479,46</u>	<u>571,69</u>	<u>6081,02</u>	30 км.
					3,10	3,03	0,01	0,06	
630	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,003	<u>822,82</u>	<u>806,17</u>	<u>0,52</u>	<u>16,13</u>	30 км.
					2,47	2,42	-	0,05	
631	C1546-54	Пароніт	т	0,02774	<u>222751,81</u>	<u>217885,04</u>	<u>499,09</u>	<u>4367,68</u>	30 км.
					6179,14	6044,13	13,84	121,17	
632	C1546-58	Паста паяльна ПМКН-40	кг	0,04	<u>999,11</u>	<u>979,00</u>	<u>0,52</u>	<u>19,59</u>	30 км.
					39,96	39,16	0,02	0,78	
633	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0018125	<u>827474,65</u>	<u>810795,94</u>	<u>453,72</u>	<u>16224,99</u>	30 км.
					1499,80	1469,57	0,82	29,41	
634	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	12,7148	<u>72,71</u>	<u>62,86</u>	<u>8,42</u>	<u>1,43</u>	30 км.
					924,49	799,25	107,06	18,18	
635	C1546-69	Гумовий дрібняк	кг	0,064	<u>171,48</u>	<u>167,59</u>	<u>0,53</u>	<u>3,36</u>	30 км.
					10,97	10,73	0,03	0,21	
636	C1546-83	Тавот	кг	12,772	<u>48,53</u>	<u>47,06</u>	<u>0,52</u>	<u>0,95</u>	30 км.
					619,83	601,05	6,64	12,14	
637	C1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,04	<u>836,2</u>	<u>819,35</u>	<u>0,45</u>	<u>16,4</u>	30 км.
					33,45	32,77	0,02	0,66	
638	&C1546-94-1	Фреон	кг	1,2	<u>428,86</u>	<u>420,00</u>	<u>0,45</u>	<u>8,41</u>	30 км.
					514,63	504,00	0,54	10,09	
639	&C1547-6-4-17 варіант 4	Кабельний організатор 1U з 5 металевими кільцями	шт	2	<u>281,68</u>	<u>276,00</u>	<u>0,16</u>	<u>5,52</u>	30 км.
					563,36	552,00	0,32	11,04	
640	&C1547-6-4-17 варіант 12	Панель 19", 3U для автоматичних вимикачів з DIN-рейкою, сіра	шт	1	<u>1101,76</u>	<u>1080,00</u>	<u>0,16</u>	<u>21,6</u>	30 км.
					1101,76	1080,00	0,16	21,60	
641	&C1547-6-4-17 варіант 16	Конектор RJ45 UTP 5е кат. 50 мкм (100 шт.)	шт	1	<u>148,06</u>	<u>145,00</u>	<u>0,16</u>	<u>2,9</u>	30 км.
					148,06	145,00	0,16	2,90	
642	&C1547-7-1	LINE-R/WP 4M/38W/840/GY/накладний/IP65	шт	24	<u>1265,25</u>	<u>1240,00</u>	<u>0,44</u>	<u>24,81</u>	30 км.
					30366,00	29760,00	10,56	595,44	
643	&C1547-7-2	LINE-R/WP 4M/38W/840/GY/накладний/IP65/ EM1 з додатковим блоком живлення 3W	шт	15	<u>3509,25</u>	<u>3440,00</u>	<u>0,44</u>	<u>68,81</u>	30 км.
					52638,75	51600,00	6,60	1032,15	
644	&C1547-7-3	Q PANEL 36W/840/WH/STD/вбудований (595x595)/IP20	шт	514	<u>1214,25</u>	<u>1190,00</u>	<u>0,44</u>	<u>23,81</u>	30 км.
					624124,50	611660,00	226,16	12238,34	
645	&C1547-7-4-Л	IQ PANEL 36W/840/WH/STD/вмонтований (595x595)/IP20/EM1 з додатковим блоком живлення 3W	шт	162	<u>2887,05</u>	<u>2830,00</u>	<u>0,44</u>	<u>56,61</u>	30 км.
					467702,10	458460,00	71,28	9170,82	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
646	&C1547-7-5	IQ PANEL M 20W/840/WH/STD/вбудований/IP20	шт	105	<u>1214,25</u> 127496,25	<u>1190,00</u> 124950,00	<u>0,44</u> 46,20	<u>23,81</u> 2500,05	30 км.
647	&C1547-7-6	LEDVANCE SURFACE CIRCULAR 350	шт	9	<u>1683,45</u> 15151,05	<u>1650,00</u> 14850,00	<u>0,44</u> 3,96	<u>33,01</u> 297,09	30 км.
648	C1550-12 варіант 1	Штукатурка декоративна затонованою основою.	кг	3344,25	<u>107,41</u> 359205,89	<u>104,84</u> 350611,17	<u>0,46</u> 1538,36	<u>2,11</u> 7056,36	30 км.
649	+C1550-20	Розчинова суміш Ceresit CT 180 pro для приклеювання мінераловатних плит	кг	1096,2	<u>11,25</u> 12332,25	<u>10,80</u> 11838,96	<u>0,23</u> 252,13	<u>0,22</u> 241,16	30 км.
650	C1550-21	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	1096,2	<u>21,98</u> 24094,48	<u>21,32</u> 23370,98	<u>0,23</u> 252,13	<u>0,43</u> 471,37	30 км.
651	+C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	732,21	<u>20,44</u> 14966,37	<u>20,00</u> 14644,20	<u>0,04</u> 29,29	<u>0,4</u> 292,88	30 км.
652	+C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325	м2	280	<u>40,32</u> 11289,60	<u>39,49</u> 11057,20	<u>0,04</u> 11,20	<u>0,79</u> 221,20	30 км.
653	C1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	2692,5	<u>51,74</u> 139309,95	<u>50,27</u> 135351,98	<u>0,46</u> 1238,55	<u>1,01</u> 2719,42	30 км.
654	C1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	769,3011	<u>301,16</u> 231682,72	<u>294,78</u> 226774,58	<u>0,47</u> 361,57	<u>5,91</u> 4546,57	30 км.
655	+C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна, 750 мл	балон	533,83	<u>349,27</u> 186450,80	<u>342,00</u> 182569,86	<u>0,42</u> 224,21	<u>6,85</u> 3656,73	30 км.
656	C1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	1186	<u>282,64</u> 335211,04	<u>276,63</u> 328083,18	<u>0,47</u> 557,42	<u>5,54</u> 6570,44	30 км.
657	C1550-45	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 XPRESS	кг	2616	<u>441,12</u> 1153969,92	<u>432,00</u> 1130112,00	<u>0,47</u> 1229,52	<u>8,65</u> 22628,40	30 км.
658	C1550-53	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	846,86152	<u>113,88</u> 96440,59	<u>111,18</u> 94154,06	<u>0,47</u> 398,02	<u>2,23</u> 1888,51	30 км.
659	C1550-54	Акрилова фарба Ceresit CT 44 супер	кг	136,1926	<u>263,85</u> 35934,42	<u>258,21</u> 35166,29	<u>0,47</u> 64,01	<u>5,17</u> 704,12	30 км.
660	C1555-106 варіант 3	Захисний шар - нетканий геотекстиль з додатковим термічним зміцненням Tiptex BS 25, поверхневою щільністю 300 г/м2 (виробн. компанії Low&Bonar)	м2	210,105	<u>67,39</u> 14158,98	<u>65,95</u> 13856,42	<u>0,12</u> 25,21	<u>1,32</u> 277,35	30 км.
661	+C1555-109 варіант 1	Підшивка низа - сталевий лист з полімерним покриттям товщ. 0,5мм	м2	78,507	<u>327,89</u> 25741,66	<u>320,00</u> 25122,24	<u>1,46</u> 114,62	<u>6,43</u> 504,80	30 км.
662	C1555-153	Ґрунтовка високоадгезійна, скріплююча Тепловер	л	46,121	<u>31,02</u> 1430,67	<u>29,68</u> 1368,87	<u>0,73</u> 33,67	<u>0,61</u> 28,13	30 км.
663	C1555-157	Маячні профілі металеві оцинковані	м.п.	8,9529	<u>6,28</u> 56,22	<u>6,12</u> 54,79	<u>0,04</u> 0,36	<u>0,12</u> 1,07	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
664	+C1555-214 варіант 1	Утеплювач - плити з екструдованого пінополістиролу (XPS), Y=25-30кг/м (кріпити фасадними дюбелями з тарільчастою головкою) - 100мм	м2	526,53	<u>405,93</u> 213734,32	<u>396,70</u> 208874,45	<u>1,27</u> 668,69	<u>7,96</u> 4191,18	30 км.
665	C1555-303	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	36,6832	<u>646,3</u> 23708,35	<u>632,42</u> 23199,19	<u>1,21</u> 44,39	<u>12,67</u> 464,77	30 км.
666	C1555-331 варіант 1	Фарба епоксидна для підлоги	кг	370,306	<u>606,83</u> 224712,79	<u>594,44</u> 220124,70	<u>0,49</u> 181,45	<u>11,9</u> 4406,64	30 км.
667	C1600-248	Хрестики пластмасові для укладання плитки	1000 шт	23,19	<u>127,72</u> 2961,83	<u>125,00</u> 2898,75	<u>0,22</u> 5,10	<u>2,5</u> 57,98	30 км.
668	C1630-24	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	2	<u>201,68</u> 403,36	<u>197,46</u> 394,92	<u>0,27</u> 0,54	<u>3,95</u> 7,90	30 км.
669	C1630-26	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	4	<u>278,97</u> 1115,88	<u>272,93</u> 1091,72	<u>0,57</u> 2,28	<u>5,47</u> 21,88	30 км.
670	&C1630-83-Р варіант 1	Рама для встановлення блоку.	шт	1	<u>3725,42</u> 3725,42	<u>3650,00</u> 3650,00	<u>2,37</u> 2,37	<u>73,05</u> 73,05	30 км.
671	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	7,032	<u>51,61</u> 362,92	<u>50,22</u> 353,15	<u>0,38</u> 2,67	<u>1,01</u> 7,10	30 км.
672	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	150,75515	<u>50,56</u> 7622,18	<u>49,27</u> 7427,71	<u>0,3</u> 45,23	<u>0,99</u> 149,24	30 км.
673	&C1630-216-16 варіант 1	Кран кульовий з поліпропілену діам.50 мм	шт	2	<u>792,68</u> 1585,36	<u>777,00</u> 1554,00	<u>0,14</u> 0,28	<u>15,54</u> 31,08	30 км.
674	C1630-249	Вентилі прохідні фланцеві 15ч14бр для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	2	<u>3848,82</u> 7697,64	<u>3764,76</u> 7529,52	<u>8,59</u> 17,18	<u>75,47</u> 150,94	30 км.
675	+C1630-484 варіант 1	Дросель-клапан круглий Ф100, ДК	шт	45	<u>258,76</u> 11644,20	<u>252,00</u> 11340,00	<u>1,69</u> 76,05	<u>5,07</u> 228,15	30 км.
676	+C1630-484 варіант 2	Дросель-клапан круглий Ф125, ДК	шт	9	<u>294,46</u> 2650,14	<u>287,00</u> 2583,00	<u>1,69</u> 15,21	<u>5,77</u> 51,93	30 км.
677	+C1630-484 варіант 3	Дросель-клапан круглий Ф160, ДК	шт	2	<u>415,84</u> 831,68	<u>406,00</u> 812,00	<u>1,69</u> 3,38	<u>8,15</u> 16,30	30 км.
678	+C1630-484 варіант 4	Дросель-клапан з ручним керуванням 600х400	шт	4	<u>2331,4</u> 9325,60	<u>2284,00</u> 9136,00	<u>1,69</u> 6,76	<u>45,71</u> 182,84	30 км.
679	+C1630-484 варіант 5	Дросель-клапан з ручним керуванням 250х250	шт	13	<u>918,7</u> 11943,10	<u>899,00</u> 11687,00	<u>1,69</u> 21,97	<u>18,01</u> 234,13	30 км.
680	+C1630-484 варіант 9	Дросель-клапан з ручним керуванням 400х250	шт	10	<u>954,4</u> 9544,00	<u>934,00</u> 9340,00	<u>1,69</u> 16,90	<u>18,71</u> 187,10	30 км.
681	+C1630-484 варіант 10	Дросель-клапан з ручним керуванням 400х150	шт	10	<u>1111,48</u> 11114,80	<u>1088,00</u> 10880,00	<u>1,69</u> 16,90	<u>21,79</u> 217,90	30 км.
682	+C1630-484 варіант 13	Дросель-клапан з ручним керуванням 150х100	шт	28	<u>611,68</u> 17127,04	<u>598,00</u> 16744,00	<u>1,69</u> 47,32	<u>11,99</u> 335,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
683	+C1630-484 варіант 14	Дросель-клапан з ручним керуванням 150х150	шт	15	<u>695,32</u> 10429,80	<u>680,00</u> 10200,00	<u>1,69</u> 25,35	<u>13,63</u> 204,45	30 км.
684	+C1630-484 варіант 15	Дросель-клапан з ручним керуванням 300х150	шт	24	<u>889,12</u> 21338,88	<u>870,00</u> 20880,00	<u>1,69</u> 40,56	<u>17,43</u> 418,32	30 км.
685	+C1630-484 варіант 16	Дросель-клапан з ручним керуванням 500х150	шт	9	<u>1001,32</u> 9011,88	<u>980,00</u> 8820,00	<u>1,69</u> 15,21	<u>19,63</u> 176,67	30 км.
686	+C1630-484 варіант 17	Дросель-клапан з ручним керуванням 600х150	шт	4	<u>1034,47</u> 4137,88	<u>1012,50</u> 4050,00	<u>1,69</u> 6,76	<u>20,28</u> 81,12	30 км.
687	+C1630-484 варіант 18	Дросель-клапан з ручним керуванням 900х150	шт	3	<u>1876,48</u> 5629,44	<u>1838,00</u> 5514,00	<u>1,69</u> 5,07	<u>36,79</u> 110,37	30 км.
688	+C1630-484 варіант 19	Дросель-клапан з ручним керуванням 900х250	шт	6	<u>2054,47</u> 12326,82	<u>2012,50</u> 12075,00	<u>1,69</u> 10,14	<u>40,28</u> 241,68	30 км.
689	+C1630-484 варіант 20	Дросель-клапан з ручним керуванням 250х150	шт	8	<u>1034,47</u> 8275,76	<u>1012,50</u> 8100,00	<u>1,69</u> 13,52	<u>20,28</u> 162,24	30 км.
690	+C1630-484 варіант 21	Дросель-клапан з ручним керуванням 500х250	шт	5	<u>1001,32</u> 5006,60	<u>980,00</u> 4900,00	<u>1,69</u> 8,45	<u>19,63</u> 98,15	30 км.
691	&C1630-544-9 варіант 3	Кран кульовий ф 15 мм	шт	16	<u>134,71</u> 2155,36	<u>132,00</u> 2112,00	<u>0,07</u> 1,12	<u>2,64</u> 42,24	30 км.
692	&C1630-544-9 варіант 7	Кран спускний ф 15 мм	шт	24	<u>127,57</u> 3061,68	<u>125,00</u> 3000,00	<u>0,07</u> 1,68	<u>2,5</u> 60,00	30 км.
693	&C1630-925-1	Автоматичний терморегулюючий кутовий клапан RA-N DN15	шт	199	<u>1099,5</u> 218800,50	<u>1077,60</u> 214442,40	<u>0,34</u> 67,66	<u>21,56</u> 4290,44	30 км.
694	&C1630-925-2	Радіаторний запірний клапан кутовий, RLV- S DN15	шт	199	<u>458,12</u> 91165,88	<u>448,80</u> 89311,20	<u>0,34</u> 67,66	<u>8,98</u> 1787,02	30 км.
695	&C1630-925-3	Автоматичний клапан для відведення повітря DN15, FIX MATIC 548	шт	201	<u>171,71</u> 34513,71	<u>168,00</u> 33768,00	<u>0,34</u> 68,34	<u>3,37</u> 677,37	30 км.
696	&C1630-1162- 13 варіант 1	Насос дренажний N=0,016 кВт, Q=12л /год., U=230 В Aspen Mini Orange	шт	1	<u>4215,51</u> 4215,51	<u>4125,00</u> 4125,00	<u>7,85</u> 7,85	<u>82,66</u> 82,66	30 км.
697	&C1630-1162- 14	Дренажний насос ГНОМ 10-10; V220B	шт	4	<u>4740,81</u> 18963,24	<u>4640,00</u> 18560,00	<u>7,85</u> 31,40	<u>92,96</u> 371,84	30 км.
698	&C1630-1771- 4Ф	Вентиляційний клапан HL 900 NECO DN50	шт	1	<u>2205,25</u> 2205,25	<u>2161,67</u> 2161,67	<u>0,34</u> 0,34	<u>43,24</u> 43,24	30 км.
699	+C1633-10	Розчинник	л	0,434	<u>110,58</u> 47,99	<u>108,00</u> 46,87	<u>0,41</u> 0,18	<u>2,17</u> 0,94	30 км.
700	+C1633- 116ВД варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	80,95	<u>405,45</u> 32821,18	<u>397,16</u> 32150,10	<u>0,34</u> 27,52	<u>7,95</u> 643,56	30 км.
701	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,096	<u>5,754</u> 0,55	<u>5,75400</u> 0,55	- -	- -	
702	&C10000-3-1- 1A	Модульний щиток на 4 модулі 2304-01-IP30	шт	1	<u>118,38</u> 118,38	<u>116,00</u> 116,00	<u>0,06</u> 0,06	<u>2,32</u> 2,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
703	&C10000-3-1-1B	Дотягувач дверний з фіксацією до 100 кг TS 2000 VBC STD HO	шт	1	<u>4869,54</u> 4869,54	<u>4774,00</u> 4774,00	<u>0,06</u> 0,06	<u>95,48</u> 95,48	30 км.
704	&C10000-3-1-1E	Колодка під проміжне реле MY3 PYF11A	шт	1	<u>66,09</u> 66,09	<u>64,73</u> 64,73	<u>0,06</u> 0,06	<u>1,3</u> 1,30	30 км.
705	&C10000-3-1-13	Кнопка виходу EXIT-805L	шт	1	<u>418,26</u> 418,26	<u>410,00</u> 410,00	<u>0,06</u> 0,06	<u>8,2</u> 8,20	30 км.
706	&C10000-3-1-1K	Реле проміжне (3A 24B DC), 3 групи контактів MY3	шт	1	<u>96,84</u> 96,84	<u>94,88</u> 94,88	<u>0,06</u> 0,06	<u>1,9</u> 1,90	30 км.
707	&C10000-3-1-1O	Акумуляторна батарея 12B 7A/ч	шт	1	<u>842,58</u> 842,58	<u>826,00</u> 826,00	<u>0,06</u> 0,06	<u>16,52</u> 16,52	30 км.
708	&C10000-3-1-1П	Карта доступу RFID MiFare card	шт	10	<u>61,32</u> 613,20	<u>60,06</u> 600,60	<u>0,06</u> 0,60	<u>1,2</u> 12,00	30 км.
709	&C10000-3-1-1Ф	Електромагнітний замок YM-280N	шт	1	<u>1901,34</u> 1901,34	<u>1864,00</u> 1864,00	<u>0,06</u> 0,06	<u>37,28</u> 37,28	30 км.
710	&C10000-3-1-1X	Сповіщувач магнітоконтантний CMK 1-16	шт	1	<u>123,48</u> 123,48	<u>121,00</u> 121,00	<u>0,06</u> 0,06	<u>2,42</u> 2,42	30 км.
711	&C10000-3-1-1Ш	Настільний зчитувач безконтактних ідентифікаторів U-Prox Desktop	шт	1	<u>4112,7</u> 4112,70	<u>4032,00</u> 4032,00	<u>0,06</u> 0,06	<u>80,64</u> 80,64	30 км.
712	&C10000-3-1-1Щ	Зчитувач мультиформатний в антивандальному корпусі . U-Prox SL steel	шт	1	<u>3727,14</u> 3727,14	<u>3654,00</u> 3654,00	<u>0,06</u> 0,06	<u>73,08</u> 73,08	30 км.
713	+C188888-5	Монтажна кліпса	шт	420	<u>1,36</u> 571,20	<u>1,33</u> 558,60	<u>-</u> -	<u>0,03</u> 12,60	
714	+C188888-19 варіант 1	-Покрівля- оцинкований профільований лист з полімерним покриттям HC35-1000-0,7	м2	78,507	<u>318,24</u> 24984,07	<u>312,00</u> 24494,18	<u>-</u> -	<u>6,24</u> 489,89	
715	+C188888-43 варіант 1	Нагрівальний кабель Devi Devisnow 30T	м	115	<u>335,62</u> 38596,30	<u>329,00</u> 37835,00	<u>0,04</u> 4,60	<u>6,58</u> 756,70	30 км.
716	K582821-555	Перемички з/б марки 1ПБ16-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	41	<u>137,1</u> 5621,10	<u>127,66</u> 5234,06	<u>6,75</u> 276,75	<u>2,69</u> 110,29	ВЦ=82,36*1,55 30 км.
717	+K582821-560	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	6	<u>267,87</u> 1607,22	<u>248,00</u> 1488,00	<u>14,62</u> 87,72	<u>5,25</u> 31,50	30 км.
718	+K589921-A003	Поробрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74	шт	240	<u>274,38</u> 65851,20	<u>260,00</u> 62400,00	<u>9</u> 2160,00	<u>5,38</u> 1291,20	30 км.
719	&1504-100-1 варіант 1	Клапан автоматический балансировочный, ASV-PV 60 DN20	шт	1	<u>6663,86</u> 6663,86	<u>6533,00</u> 6533,00	<u>0,2</u> 0,20	<u>130,66</u> 130,66	30 км.
720	&1504-100-1 варіант 2	Клапан автоматический балансировочный, ASV-PV 60 DN25	шт	3	<u>7573,7</u> 22721,10	<u>7425,00</u> 22275,00	<u>0,2</u> 0,60	<u>148,5</u> 445,50	30 км.
721	&1504-100-1 варіант 3	Клапан автоматический балансировочный, ASV-PV 60 DN32	шт	2	<u>10404,2</u> 20808,40	<u>10200,00</u> 20400,00	<u>0,2</u> 0,40	<u>204</u> 408,00	30 км.
722	&1602-1-3	Комплект кріплень (безпрофільна система)	шт	120	<u>2875,58</u> 345069,60	<u>2782,00</u> 333840,00	<u>37,2</u> 4464,00	<u>56,38</u> 6765,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
723	+15093-35113 варіант 217	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 5х2,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	2,04	<u>51078,62</u> 104200,38	<u>50025,00</u> 102051,00	<u>52,08</u> 106,24	<u>1001,54</u> 2043,14	vse-e.com/ua/- kabel-vvgng-5h60 30 км.
724	+15093-35113 варіант 218	Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ, 50 Гц, (N)НХН FE180/E90 3х2,5 мм2	1000м	0,102	<u>48358,62</u> 4932,58	<u>47358,33</u> 4830,55	<u>52,08</u> 5,31	<u>948,21</u> 96,72	electrikkiev. ua/product/ognes tojki-kabel-nhkh- fe180-e90-5h2-5/ 30 км.
725	+15093-35113 варіант 219	Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ, 50 Гц, (N)НХН FE180/E30 5х2,5 мм2	1000м	0,408	<u>77845,13</u> 31760,81	<u>76266,67</u> 31116,80	<u>52,08</u> 21,25	<u>1526,38</u> 622,76	electrikkiev. ua/product/ognes tojki-kabel-nhkh- fe180-e90-5h2-5/ 30 км.
726	+15093-35113 варіант 220	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 5х4 мм2 (ВВГнгд)	1000м	1,02	<u>81950,63</u> 83589,64	<u>80291,67</u> 81897,50	<u>52,08</u> 53,12	<u>1606,88</u> 1639,02	vse-e.com/ua/- kabel-vvgng-5h60 30 км.
727	+15093-35113 варіант 221	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 3х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	8,568	<u>19960,13</u> 171018,39	<u>19516,67</u> 167218,83	<u>52,08</u> 446,22	<u>391,38</u> 3353,34	https://vse-e. com/ua/shop/sea rch?text=%D0%B 2%D0%B2%D0% B3%D0%BD %D0%B3%D0% B4+5%D1%851% 2C5 30 км.
728	+15093-35113 варіант 222	Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ, 50 Гц, (N)НХН FE180/E30 3х1,5 мм2	1000м	2,04	<u>32854,62</u> 67023,42	<u>32158,33</u> 65602,99	<u>52,08</u> 106,24	<u>644,21</u> 1314,19	https://vse-e. com/ua/kabel- nhkh-fe180e30- 5h25 30 км.
729	+15093-35113 варіант 223	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 3х2,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	10,608	<u>31010,12</u> 328955,35	<u>30350,00</u> 321952,80	<u>52,08</u> 552,46	<u>608,04</u> 6450,09	https://vse-e. com/ua/shop/sea rch?text=%D0%B 2%D0%B2%D0% B3%D0%BD %D0%B3%D0% B4+5%D1%851% 2C5 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
730	+15093-35113 варіант 224	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 3х4 мм2 (ВВГнгд)	1000м	1,02	<u>49293,62</u> 50279,49	<u>48275,00</u> 49240,50	<u>52,08</u> 53,12	<u>966,54</u> 985,87	https://vse-e.com.ua/shop/search?text=%D0%B2%D0%B2%D0%B3%D0%BD%D0%B3%D0%B4+5%D1%851%2C530 км.
731	+15093-35113 варіант 225	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 5х25 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,561	<u>81950,63</u> 45974,30	<u>80291,67</u> 45043,63	<u>52,08</u> 29,22	<u>1606,88</u> 901,45	vse-e.com.ua/kabel-vvgng-5h6030 км.
732	+15093-35113 варіант 226	Огнеупорный безгалогенный кабель ННХН FE 180 E30 3х1.5мм	1000м	2,04	<u>54113,12</u> 110390,76	<u>53000,00</u> 108120,00	<u>52,08</u> 106,24	<u>1061,04</u> 2164,52	electrerrickiev.ua/product/ognes-tojkij-kabel-nhxh-fe180-e90-5h2-5/30 км.
733	+15093-35113 варіант 233	Кабель вогнетривкий J-Y(St)Y 2x2x0,8	1000м	2,142	<u>19188,32</u> 41101,38	<u>18760,00</u> 40183,92	<u>52,08</u> 111,56	<u>376,24</u> 805,90	https://vse-e.com.ua/kabel-pozharnoi-signalizatsii-j-ysty-2h2h0830 км.
734	+15093-35113 варіант 234	Кабель вогнетривкий J-Y(St)Y 10x2x0,8	1000м	0,51	<u>74268,32</u> 37876,84	<u>72760,00</u> 37107,60	<u>52,08</u> 26,56	<u>1456,24</u> 742,68	30 км.
735	+15093-35113 варіант 235	Кабель FLAME - X950(N)НХН 2х1,5 FE180/E90	1000м	0,1887	<u>29245,52</u> 5518,63	<u>28620,00</u> 5400,59	<u>52,08</u> 9,83	<u>573,44</u> 108,21	https://ital-tecno.com.ua/30 км.
736	+15093-35113 варіант 236	Кабель FLAME - X950(N)НХН 5х2,5 FE180/E90	1000м	0,408	<u>85345,52</u> 34820,97	<u>83620,00</u> 34116,96	<u>52,08</u> 21,25	<u>1673,44</u> 682,76	https://ital-tecno.com.ua/30 км.
737	+15095-46091 варіант 1	Кабель зв'язку екранований	1000м	0,01	<u>45854,8</u> 458,55	<u>44919,17</u> 449,19	<u>36,52</u> 0,37	<u>899,11</u> 8,99	30 км.
738	&94000-10027	Смуга сталевая оцинкована 25х4	м	208	<u>97,67</u> 20315,36	<u>97,67</u> 20315,36	- -	- -	
739	&94000-10087 варіант 1	Комплект стержневого уземлювача ф20мм L=3,0м	шт	52	<u>1219,25</u> 63401,00	<u>1195,00</u> 62140,00	<u>0,34</u> 17,68	<u>23,91</u> 1243,32	30 км.
740	&94000-10090 варіант 1	Коробка для фасадного контрольного зеднання	шт	26	<u>270,14</u> 7023,64	<u>264,50</u> 6877,00	<u>0,34</u> 8,84	<u>5,3</u> 137,80	30 км.
741	&94000-10163 варіант 1	Антикорозійна стрічка 50 мм	шт	2	<u>368,1</u> 736,20	<u>357,50</u> 715,00	<u>3,38</u> 6,76	<u>7,22</u> 14,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
742	&94000-10163 варіант 2	Струмо провідна паста	шт	2	<u>299,25</u> 598,50	<u>290,00</u> 580,00	<u>3,38</u> 6,76	<u>5,87</u> 11,74	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
743	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3579,5695	<u>5,754</u> 20596,84	<u>5,754</u> 20596,84			
744	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	55,3536	<u>163,15</u> 9030,93	<u>163,15</u> 9030,93			
745	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	27,1059	<u>115,36</u> 3126,94	<u>115,36</u> 3126,94			
746	C1999-9009	Дрова	м3	0,0288	<u>119,13</u> 3,43	<u>119,13</u> 3,43			
		Разом	грн.		32758,14	32758,14			
747		Матеріали, враховані в текстових позиціях і локальних кошторисах, що задані в явному виді	грн.	1	<u>1584,00</u> 1584,00	<u>1584,00</u> 1584,00			
		Разом по розділу III	грн.		46755913,56	45548358,49	317764,31	889790,76	
		<u>IV. Устаткування</u>							
748	&1502-3300-1	Магнітна галтовка Потужність 0,23 кВт	шт	1	<u>17309,24</u> 17309,24	<u>17154,85</u> 17154,85	-	<u>154,39</u> 154,39	
749	&1504-1-1 варіант 1	Автоматичний комбінований балансувальний клапан АВ-QM PLUS IV, диам.15	шт	3	<u>5441,94</u> 16325,82	<u>5393,40</u> 16180,20	-	<u>48,54</u> 145,62	
750	&1504-1-1 варіант 2	Автоматичний комбінований балансувальний клапан АВ-QM PLUS IV, диам.20	шт	2	<u>6481,41</u> 12962,82	<u>6423,60</u> 12847,20	-	<u>57,81</u> 115,62	
751	&1504-1-1 варіант 3	Автоматичний комбінований балансувальний клапан АВ-QM PLUS IV, диам.32	шт	1	<u>13370,46</u> 13370,46	<u>13251,20</u> 13251,20	-	<u>119,26</u> 119,26	
752	&1504-2269-4Щ варіант 1	Ввідно-розподільчий пристрій, індив. виготовлення ВРП-1	шт	1	<u>57368,71</u> 57368,71	<u>56857,00</u> 56857,00	-	<u>511,71</u> 511,71	
753	&1504-2269-4Щ варіант 2	Ввідно-розподільчий пристрій, індив. виготовлення ВРП-2	шт	1	<u>99865,78</u> 99865,78	<u>98975,00</u> 98975,00	-	<u>890,78</u> 890,78	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
754	&1504-2269-4Щ варіант 3	Ввідно-розподільчий пристрій, індив. виготовлення ВРП-3	шт	1	<u>47705,52</u> 47705,52	<u>47280,00</u> 47280,00	- -	<u>425,52</u> 425,52	
755	&1504-2269-4Щ варіант 4	Щит силовий, індив. виготовлення ЩСп	шт	1	<u>2905,92</u> 2905,92	<u>2880,00</u> 2880,00	- -	<u>25,92</u> 25,92	
756	&1504-2269-4Щ варіант 5	ЩР1,ЩР4,ЩР5,ЩР7,ЩР8.	шт	5	<u>34101,17</u> 170505,85	<u>33797,00</u> 168985,00	- -	<u>304,17</u> 1520,85	
757	&1504-2269-4Щ варіант 6	ЩР2.ЩР9. Щит розподільний технології.	шт	2	<u>22145,53</u> 44291,06	<u>21948,00</u> 43896,00	- -	<u>197,53</u> 395,06	
758	&1504-2269-4Щ варіант 7	ЩР3.Щит розподільний технології.	шт	1	<u>39776,8</u> 39776,80	<u>39422,00</u> 39422,00	- -	<u>354,80</u> 354,80	
759	&1504-2269-4Щ варіант 8	ЩР6.Щит розподільний технології.	шт	1	<u>38039,3</u> 38039,30	<u>37700,00</u> 37700,00	- -	<u>339,30</u> 339,30	
760	+1504-3017 варіант 1	Кліматична серверна шафа 19", 15U, 628x450	шт	1	<u>17574,76</u> 17574,76	<u>17418,00</u> 17418,00	- -	<u>156,76</u> 156,76	
761	+1504-3017 варіант 2	32-канальний мережевий відеореєстратор з PoE DS-7732NXI-I4/16P/S(E)	шт	1	<u>31065,42</u> 31065,42	<u>30788,33</u> 30788,33	- -	<u>277,09</u> 277,09	
762	+1504-3017 варіант 3	Жорсткий диск 3.5", 6Tb, SATA III, 256Mb, 5400 rpm Purple WD64PURZ	шт	1	<u>5739,19</u> 5739,19	<u>5688,00</u> 5688,00	- -	<u>51,19</u> 51,19	
763	+1504-3017 варіант 4	Монітор 27", 2560x1080 SAMSUNG LS27DG500EIXCI	шт	1	<u>9888,2</u> 9888,20	<u>9800,00</u> 9800,00	- -	<u>88,20</u> 88,20	
764	+1504-3017 варіант 5	Миша комп'ютерна провідна Logitech B100	шт	1	<u>312,79</u> 312,79	<u>310,00</u> 310,00	- -	<u>2,79</u> 2,79	
765	+1504-3017 варіант 6	Р-Відеокамера 4 Мп, 2,7-12мм, 2560x1440, Н.265, день/ніч, ІЧ підсвічування до 30 м, RJ45, IP67, PoE UNIVIEW IPC3634ER3-DPZ28	шт	31	<u>8101,66</u> 251151,46	<u>8029,40</u> 248911,40	- -	<u>72,26</u> 2240,06	
766	+1504-3017 варіант 7	Комутатор керований 24xGigabit Ethernet PoE+ 4xSFP MikroTik CRS320-8P-8B-4S+RM	шт	1	<u>22927,51</u> 22927,51	<u>22723,00</u> 22723,00	- -	<u>204,51</u> 204,51	
767	+1504-3017 варіант 8	Патч-панель оптична ODF Line 19" 1U SC24 в збор ODF-Line-1U-SC24	шт	1	<u>3225,77</u> 3225,77	<u>3197,00</u> 3197,00	- -	<u>28,77</u> 28,77	
768	+1504-3017 варіант 9	Оптичний модуль SFP 1000BASE-BX 1SM WDM SC 3KM TX1550/RX1310nm DDM	шт	1	<u>417,73</u> 417,73	<u>414,00</u> 414,00	- -	<u>3,73</u> 3,73	
769	+1504-3017 варіант 10	Оптичний модуль SFP 1000BASE-BX 1SM WDM SC 3KM TX1310/RX1550nm DDM SFP-1G-BX-U-S03	шт	1	<u>417,73</u> 417,73	<u>414,00</u> 414,00	- -	<u>3,73</u> 3,73	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
770	+1504-3017 варіант 11	БЖ лінійно-інтерактивне, GXT5 1PH UPS 1KVA LI-ION INPUT PLUG IEC C1 GXT5LI- 1000IRT2UXL	шт	1	<u>75755,72</u> 75755,72	<u>75080,00</u> 75080,00	- -	<u>675,72</u> 675,72	
771	+1504-3017 варіант 12	Блок живлення на DIN-рейці, 120Вт, 48В DC NDR120-48	шт	1	<u>1245,11</u> 1245,11	<u>1234,00</u> 1234,00	- -	<u>11,11</u> 11,11	
772	&1504-3182-1	ЩРт1 Щит розподільний технології	шт	1	<u>20485,73</u> 20485,73	<u>20303,00</u> 20303,00	- -	<u>182,73</u> 182,73	
773	&1504-3182-2	ЩРт2 Щит розподільний технології	шт	1	<u>16364,66</u> 16364,66	<u>16218,69</u> 16218,69	- -	<u>145,97</u> 145,97	
774	&1504-3182-3	ЩРт3 Щит розподільний технології	шт	1	<u>8673,36</u> 8673,36	<u>8596,00</u> 8596,00	- -	<u>77,36</u> 77,36	
775	&1504-3182-4	ЩРт4 Щит розподільний технології	шт	1	<u>21536,85</u> 21536,85	<u>21344,75</u> 21344,75	- -	<u>192,10</u> 192,10	
776	&1504-3182-5	ЩРт5 Щит розподільний технології	шт	1	<u>18006,38</u> 18006,38	<u>17845,77</u> 17845,77	- -	<u>160,61</u> 160,61	
777	&1504-3182-6	ЩРк-1 Щит розподільний	шт	1	<u>15539,61</u> 15539,61	<u>15401,00</u> 15401,00	- -	<u>138,61</u> 138,61	
778	&1504-3182-7	ЩРт6 Щит розподільний технології	шт	1	<u>9222,6</u> 9222,60	<u>9140,34</u> 9140,34	- -	<u>82,26</u> 82,26	
779	&1504-3182-8	ЩРк-2 Щит розподільний	шт	1	<u>22435,83</u> 22435,83	<u>22235,71</u> 22235,71	- -	<u>200,12</u> 200,12	
780	&1504-3182-9	ЩРт7 Щит розподільний технології	шт	1	<u>13572,06</u> 13572,06	<u>13451,00</u> 13451,00	- -	<u>121,06</u> 121,06	
781	&1504-3182- 10	ЩРк-3 Щит розподільний	шт	1	<u>18963,15</u> 18963,15	<u>18794,00</u> 18794,00	- -	<u>169,15</u> 169,15	
782	&1504-3182- 11	ЩРк-4 Щит розподільний	шт	1	<u>18963,28</u> 18963,28	<u>18794,13</u> 18794,13	- -	<u>169,15</u> 169,15	
783	&1504-3182- 12	ЩРВ-1 Щит розподільний	шт	1	<u>10601,92</u> 10601,92	<u>10507,35</u> 10507,35	- -	<u>94,57</u> 94,57	
784	&1504-3182- 13	ЩРВ-2 Щит розподільний	шт	1	<u>12570,88</u> 12570,88	<u>12458,75</u> 12458,75	- -	<u>112,13</u> 112,13	
785	&1504-15109- 1 варіант 1	Карта управління для ДБЖ серії Liebert GXT5, Ethernet, IP, RDU101	шт	3	<u>12816,52</u> 38449,56	<u>12702,20</u> 38106,60	- -	<u>114,32</u> 342,96	https://secur.ua/ru/kk/kartochki-i-breloki/beskontaktnaja-karta-tecsar-trek-mifare-classic-1k-0-8-mm-belaja
786	&1507-2021-1 варіант 1	Контролер доступу на два зчитувачі формата Wiegand U-Prox IP400	шт	1	<u>11584,51</u> 11584,51	<u>11481,18</u> 11481,18	- -	<u>103,33</u> 103,33	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
787	&1507-2021-1 варіант 2	Комплект світлового обладнання , у складі - світловий прилад Fonestar DMX PAR-180L з 6 RGB COB LED -світловий контролер DMX 512 Fonestar DMX-83 Потужність ~8 кВт	шт	1	<u>11584,51</u> 11584,51	<u>11481,18</u> 11481,18	- -	<u>103,33</u> 103,33	
788	&1507-2021-1 варіант 3	Комплект звукового обладнання залиПотужність ~1 кВт	шт	1	<u>99870,82</u> 99870,82	<u>98980,00</u> 98980,00	- -	<u>890,82</u> 890,82	
789	1507-5134 варіант 1	Опромінювач бактерицидний ОБН-35М. Потужність 0,025кВа Габаритні розміри, мм 478 x 53 x 76	шт	2	<u>1591,2</u> 3182,40	<u>1531,08</u> 3062,16	<u>45,93</u> 91,86	<u>14,19</u> 28,38	3%
790	&1514-4045-1	Мікрохвильова піч 220В	шт	1	<u>12263,39</u> 12263,39	<u>11800,00</u> 11800,00	<u>354,00</u> 354,00	<u>109,39</u> 109,39	3%
791	&1514-4045-1 варіант 1	Електрочайник, 220В	шт	1	<u>1039,27</u> 1039,27	<u>1000,00</u> 1000,00	<u>30,00</u> 30,00	<u>9,27</u> 9,27	3%
792	&1514-10007- 1 варіант 1	Шафа сушильна Максимальна температура 300 ° Габаритні розміри, мм 560x540x617 Потужність 2,0 кВт	шт	1	<u>35668,15</u> 35668,15	<u>35350,00</u> 35350,00	- -	<u>318,15</u> 318,15	
793	&1514-10007- 1 варіант 2	Сушильна шафа с вентилятором Діапазон регулювання температури,40 °СГабаритні розміри, мм 580 x 900 x 670 Потужність 2,0 кВт	шт	1	<u>58740,35</u> 58740,35	<u>58216,40</u> 58216,40	- -	<u>523,95</u> 523,95	
794	&1516-2002-1 варіант 2	IP-ATC Grandstream UCM6300A	шт	1	<u>60310,02</u> 60310,02	<u>59772,07</u> 59772,07	- -	<u>537,95</u> 537,95	
795	&1516-2002-1 варіант 3	Дротовий IP-телефон GXP1610 Grandstream	шт	13	<u>2223,13</u> 28900,69	<u>2203,30</u> 28642,90	- -	<u>19,83</u> 257,79	
796	&1516-2002-1 варіант 5	GSM-VoIP шлюз GoIP4	шт	13	<u>8438,27</u> 109697,51	<u>8363,00</u> 108719,00	- -	<u>75,27</u> 978,51	
797	&1516-2002-1 варіант 6	Пульт чергового персоналу на 10 ліній СД03- 10	шт	1	<u>2921,06</u> 2921,06	<u>2895,00</u> 2895,00	- -	<u>26,06</u> 26,06	
798	&1516-2002-1 варіант 7	Гібридна централь сичтеми безпеки (чорна Ајах 1473-1) Ајах FIBRA Hub Hybrid (4G)	шт	2	<u>10218,76</u> 20437,52	<u>10127,61</u> 20255,22	- -	<u>91,15</u> 182,30	
799	&1516-2002-1 варіант 8	ДБЖ On-line 1500Вт/220В Tower, Rack 2U	шт	3	<u>56717,23</u> 170151,69	<u>56211,33</u> 168633,99	- -	<u>505,90</u> 1517,70	
800	&1517-1090-1 варіант 1	Шафи-стелажі для зберігання з ящиками Габаритні розміри, мм 800 x 600 x 1800	шт	10	<u>8660,58</u> 86605,80	<u>8333,33</u> 83333,30	<u>250,00</u> 2500,00	<u>77,25</u> 772,50	3%
801	&1517-1516- 20B1 варіант 1	Вентилятор - VENT-150NK	шт	6	<u>8317,53</u> 49905,18	<u>8243,34</u> 49460,04	- -	<u>74,19</u> 445,14	
802	&1517-1516- 20B1 варіант 2	Вентилятор VENT-100NK	шт	24	<u>10559,81</u> 253435,44	<u>10465,62</u> 251174,88	- -	<u>94,19</u> 2260,56	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
803	&1517-1516-20B1 варіант 3	Вентилятор СМРТ/4 250К (PP)	шт	2	<u>201757,8</u> 403515,60	<u>199958,18</u> 399916,36	- -	<u>1799,62</u> 3599,24	
804	&1517-1516-20B1 варіант 4	Витяжний вентилятор ВКМК-315	шт	6	<u>11242,6</u> 67455,60	<u>11142,32</u> 66853,92	- -	<u>100,28</u> 601,68	
805	&1517-1516-20B1 варіант 5	Вентилятор СМРТ/4200PP	шт	4	<u>114702,66</u> 458810,64	<u>113679,54</u> 454718,16	- -	<u>1023,12</u> 4092,48	
806	&1517-1516-20B1 варіант 6	Вентилятор СМРТ/220(230/400V50HZ)LG000 VE	шт	5	<u>70248,93</u> 351244,65	<u>69622,33</u> 348111,65	- -	<u>626,60</u> 3133,00	
807	&1517-2214-1-23 варіант 2	Серверна шафа 19", 33U, 600x600 C-33U-06-06-ДП-ПГ-1	шт	3	<u>17602,22</u> 52806,66	<u>17445,21</u> 52335,63	- -	<u>157,01</u> 471,03	
808	&1517-2214-1-23 варіант 3	Блок вентиляторів з термостатом 0-60 °C, 2x160 м3/год БВ-4Т-7035	шт	3	<u>2682,93</u> 8048,79	<u>2659,00</u> 7977,00	- -	<u>23,93</u> 71,79	
809	&1517-2214-1-23 варіант 4	Комутатор керований L3 24xGigabit Ethernet PoE+ 4xSFP 2930F (JL261A)	шт	9	<u>78451,77</u> 706065,93	<u>77752,00</u> 699768,00	- -	<u>699,77</u> 6297,93	
810	&1517-2214-1-23 варіант 5	Бездротова Wi-Fi точка доступу, внутрішня 802.11ax AP-503 (RW) R8M98A	шт	17	<u>20414,11</u> 347039,87	<u>20232,02</u> 343944,34	- -	<u>182,09</u> 3095,53	
811	&1517-2214-1-23 варіант 6	Патч-панель оптична ODF Line 19" 1U SC24 в зборі ODF-Line-1U-SC24	шт	3	<u>12577,96</u> 37733,88	<u>12465,77</u> 37397,31	- -	<u>112,19</u> 336,57	
812	&1517-2214-1-23 варіант 9	Карта управління для ДБЖ серії Liebert GXT5, Ethernet, IP, RDU101	шт	1	<u>7821,77</u> 7821,77	<u>7752,00</u> 7752,00	- -	<u>69,77</u> 69,77	
813	&1602-1-1 варіант 1	Мережевий сонячний інверторSUN-30K- SG01HP3-EU-AM2 30кВт SUN-30K- SG01HP3-EU-AM2	шт	1	<u>162465,14</u> 162465,14	<u>161016,00</u> 161016,00	- -	<u>1449,14</u> 1449,14	
814	&1602-1-2 варіант 1	Акумулятори BOS-G35 (32.25 kWh) BOS- G35 LiFePO4 HV	шт	1	<u>350054,39</u> 350054,39	<u>346932,00</u> 346932,00	- -	<u>3122,39</u> 3122,39	
815	&1602-30061-1	Фотоелектричний модуль SPR-P6-545-COM- M-BF 545 W,SPR-P6-545-COM-M-BF 545 W	шт	57	<u>8751,31</u> 498824,67	<u>8673,25</u> 494375,25	- -	<u>78,06</u> 4449,42	
816	+1603-1055 варіант 1	Стіл для комп'ютера.Габаритні розміри, мм 1000 x 600 x 740	шт	1	<u>3489,87</u> 3489,87	<u>3358,00</u> 3358,00	<u>100,74</u> 100,74	<u>31,13</u> 31,13	3%
817	&1704-50309-1	Промисловий робот Кика Робоча зона: сфера радіусом 700 мм Габаритні розміри, мм 319 x 317 x 833	шт	1	<u>2925127,66</u> 2925127,66	<u>2899036,33</u> 2899036,33	- -	<u>26091,33</u> 26091,33	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
818	&1705-4038-1	Стереомікроскоп MAXSET в наборі з світлодіодною підсвіткою Збільшення 7-45X Поле зору 32-1,5 мм Оптична насадка WF 10 x 2	шт	3	<u>26464,75</u> 79394,25	<u>26228,69</u> 78686,07	- -	<u>236,06</u> 708,18	
819	&1715-10192-8 варіант 1	Пост керування з світосигнальною арматурою 2НВ	шт	1	<u>1528,64</u> 1528,64	<u>1515,00</u> 1515,00	- -	<u>13,64</u> 13,64	
820	+1801-1056 варіант 2	Верстат токарний Потужність 14 кВт	шт	2	<u>1540,86</u> 3081,72	<u>1527,12</u> 3054,24	- -	<u>13,74</u> 27,48	
821	+1801-3100 варіант 1	Полірувальний верстат двохстороній . Габаритні розміри, мм 780 x 370 x 590 Потужність 0,370кВт+0, 180кВтПродуктивність витяжки 1000м3/год	шт	4	<u>32437,23</u> 129748,92	<u>32147,90</u> 128591,60	- -	<u>289,33</u> 1157,32	
822	+1801-3100 варіант 2	Свердильний верстат Потужність 1,2 кВт	шт	2	<u>66941,98</u> 133883,96	<u>66344,88</u> 132689,76	- -	<u>597,10</u> 1194,20	
823	+1801-3100 варіант 3	Бормашина Foredom Потужність 0.23кВт	шт	9	<u>5839,39</u> 52554,51	<u>5787,30</u> 52085,70	- -	<u>52,09</u> 468,81	
824	+1801-3100 варіант 4	Верстат з лещатамиГабаритні розміри, мм 1300 x 600 x 870	шт	1	<u>3565,8</u> 3565,80	<u>3533,99</u> 3533,99	- -	<u>31,81</u> 31,81	
825	+1801-3100 варіант 5	Заточувальний верстат,потужність 0,4кВт	шт	1	<u>22012,34</u> 22012,34	<u>21816,00</u> 21816,00	- -	<u>196,34</u> 196,34	
826	+1801-3100 варіант 6	Верстак Габаритні розміри, мм 1200 x 620 x 1500	шт	1	<u>7679,86</u> 7679,86	<u>7611,36</u> 7611,36	- -	<u>68,50</u> 68,50	
827	+1801-3100 варіант 7	Верстак Габаритні розміри, мм 1500 x 620 x 1500	шт	2	<u>10633,19</u> 21266,38	<u>10538,34</u> 21076,68	- -	<u>94,85</u> 189,70	
828	+1801-3100 варіант 8	Полірувальний верстатПотужність 0,8 кВт	шт	1	<u>14579,1</u> 14579,10	<u>14449,06</u> 14449,06	- -	<u>130,04</u> 130,04	
829	+1801-3100 варіант 9	Верстат свердильний Потужність 3,5 кВт	шт	1	<u>5512,26</u> 5512,26	<u>5463,09</u> 5463,09	- -	<u>49,17</u> 49,17	
830	+1801-3100 варіант 10	Верстат заточувальний. Діаметр круга 150 мм.Потужність 0,5 кВт	шт	1	<u>2201,23</u> 2201,23	<u>2181,60</u> 2181,60	- -	<u>19,63</u> 19,63	
831	+1801-3100 варіант 11	Верстат шліфувально-полірувальний. Потужність 4 кВт	шт	1	<u>10190,9</u> 10190,90	<u>10100,00</u> 10100,00	- -	<u>90,90</u> 90,90	
832	+1801-3100 варіант 12	Верстак з лещатами. Габаритні розміри, мм 1500 x 620 x 730	шт	1	<u>7319,1</u> 7319,10	<u>7253,82</u> 7253,82	- -	<u>65,28</u> 65,28	
833	+1801-3100 варіант 13	Свердильний верстатПотужність 0,370 + 0, 180 кВт	шт	1	<u>66941,98</u> 66941,98	<u>66344,88</u> 66344,88	- -	<u>597,10</u> 597,10	
834	+1801-3100 варіант 14	Полірувальний верстатПотужність 1,0 кВт	шт	1	<u>14579,1</u> 14579,10	<u>14449,06</u> 14449,06	- -	<u>130,04</u> 130,04	
835	+1801-3100 варіант 15	Вальці ручні .Габаритні розміри, мм 200 x 200	шт	1	<u>14579,1</u> 14579,10	<u>14449,06</u> 14449,06	- -	<u>130,04</u> 130,04	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
836	+1801-5005 варіант 1	Верстат фрезерний з ЧПК	шт	1	<u>253923,6</u> 253923,60	<u>251658,67</u> 251658,67	- -	<u>2264,93</u> 2264,93	
837	+1801-5005 варіант 3	Верстат фрезерувальний .Потужність 3,0 кВт	шт	1	<u>65685,9</u> 65685,90	<u>65100,00</u> 65100,00	- -	<u>585,90</u> 585,90	
838	&1906-14001-1 варіант 1	Під'ємник МГН- Гідравлічний підйомник для людей зобмеженими можливостями.	шт	1	<u>146305</u> 146305,00	<u>145000,00</u> 145000,00	- -	<u>1305,00</u> 1305,00	
839	&2302-1001-1	Компресор Eluan Потужність 0.5 кВт	шт	2	<u>12852,76</u> 25705,52	<u>12738,12</u> 25476,24	- -	<u>114,64</u> 229,28	
840	&2302-1001-1 варіант 1	Компресор GSEПотужність 0,5 кВт	шт	1	<u>6738,22</u> 6738,22	<u>6678,12</u> 6678,12	- -	<u>60,10</u> 60,10	
841	&2302-1001-10	Компресор Потужність 1,5 кВт	шт	1	<u>6296,96</u> 6296,96	<u>6240,79</u> 6240,79	- -	<u>56,17</u> 56,17	
842	&2303-3109-1 варіант 1	Комплект підключення MRV до вентиляційних установок AH1-280B	шт	2	<u>33895,95</u> 67791,90	<u>33593,61</u> 67187,22	- -	<u>302,34</u> 604,68	
843	&2303-3109-1 варіант 2	Комплект підключення MRV до вентиляційних установок AH1-560B	шт	1	<u>40898,12</u> 40898,12	<u>40533,32</u> 40533,32	- -	<u>364,80</u> 364,80	
844	&2303-3109-1 варіант 3	Комплект підключення MRV до вентиляційних установок AH1-730B (PB5)	шт	1	<u>41281,3</u> 41281,30	<u>40913,08</u> 40913,08	- -	<u>368,22</u> 368,22	
845	&2308-4001-1 варіант 1	ПВ 1. Припливно-витяжна установка виробництва фірми "VTS" (Польща) VENTUS VVS055 (вартість входить комплект автоматики, гнучки вставки, повітряні клапани).	шт	1	<u>658890,85</u> 658890,85	<u>653013,73</u> 653013,73	- -	<u>5877,12</u> 5877,12	
846	&2308-4001-1 варіант 2	ПВ2.1; ПВ2.2; Припливно-витяжна установка виробництва фірми "VTS" (Польща) VENTUS VVS020s (вартість входить комплект автоматики, гнучки вставки,повітряні клапани).	шт	2	<u>345977,49</u> 691954,98	<u>342891,47</u> 685782,94	- -	<u>3086,02</u> 6172,04	
847	&2308-4001-1 варіант 3	ПВ 3. Припливно-витяжна установка виробництва фірми "VTS" (Польща) VENTUS VVS075(вартість входить комплект автоматики, гнучки вставки, повітряні клапани).	шт	1	<u>746758,83</u> 746758,83	<u>740097,95</u> 740097,95	- -	<u>6660,88</u> 6660,88	
848	&2308-4001-1 варіант 4	ПВ 4. Припливно-витяжна установка виробництва фірми "VTS" (Польща) VENTUS VVS075(вартість входить комплект автоматики, гнучки вставки, повітряні клапани).	шт	1	<u>746758,84</u> 746758,84	<u>740097,961</u> 740097,96	- -	<u>6660,88</u> 6660,88	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
849	&2308-4001-1 варіант 5	ПВ 5. Припливно-витяжна установка виробництва фірми "VTS" (Польща) VENTUS VVS100 (вартість входить комплект автоматики, гнучки вставки, повітряні клапани).	шт	1	<u>903320,03</u> 903320,03	<u>895262,67</u> 895262,67	- -	<u>8057,36</u> 8057,36	
850	&2308-4001-101 варіант 1	Зовнішні блоки Haier MRV-5H AV16NMVETA (ККБ ПВ1)	шт	1	<u>516698,46</u> 516698,46	<u>512089,65</u> 512089,65	- -	<u>4608,81</u> 4608,81	
851	&2308-4001-101 варіант 2	Зовнішні блоки Haier MRV III-S AU06IFPERA (3ф) (ККБ ПВ2.1, ПВ2.2)	шт	2	<u>197350,11</u> 394700,22	<u>195589,80</u> 391179,60	- -	<u>1760,31</u> 3520,62	
852	&2308-4001-101 варіант 3	Зовнішні блоки Haier MRV-5H AV26 NMVETA (ККБ ПВ3,ПВ4;ПВ5)	шт	3	<u>731989,49</u> 2195968,47	<u>725460,35</u> 2176381,05	- -	<u>6529,14</u> 19587,42	
853	&2308-4001-101 варіант 4	Внутрішній блок касетний AB50S1LC1FA	шт	1	<u>92533,37</u> 92533,37	<u>91708,00</u> 91708,00	- -	<u>825,37</u> 825,37	
854	&2308-4001-101 варіант 5	Універсальний зовнішній блок 1U50S1LM1FA (робочий)	шт	1	<u>109001,87</u> 109001,87	<u>108029,60</u> 108029,60	- -	<u>972,27</u> 972,27	
855	&2308-4001-101 варіант 6	Універсальний зовнішній блок 1U50S1LM1FA (резервний)	шт	1	<u>109001,87</u> 109001,87	<u>108029,60</u> 108029,60	- -	<u>972,27</u> 972,27	
856	+2402-3018 варіант 1	Вогнегасник порошковий закачного типу ВПП5	шт	58	<u>550,31</u> 31917,98	<u>545,40</u> 31633,20	- -	<u>4,91</u> 284,78	
857	+2402-3018 варіант 2	Вогнегасник вуглекислотний ВК-5	шт	23	<u>1630,54</u> 37502,42	<u>1616,00</u> 37168,00	- -	<u>14,54</u> 334,42	
858	&2403-6095-1 варіант 1	Піч муфельна 1 Габаритні розміри, мм 800 x 550 x 700 Температура нагріву 800 С Потужність 6,5 кВт	шт	2	<u>34567,53</u> 69135,06	<u>34259,20</u> 68518,40	- -	<u>308,33</u> 616,66	
859	&2403-6095-1 варіант 3	Піч муфельна 2Габаритні розміри, мм 800 x 550 x 700Температура нагріву 300 СПотужність 1,5 кВт	шт	2	<u>24477,53</u> 48955,06	<u>24259,20</u> 48518,40	- -	<u>218,33</u> 436,66	
860	&2403-6095-1 варіант 4	Вакуумний насос 1Потужність 1,5 кВт	шт	1	<u>5306,53</u> 5306,53	<u>5259,20</u> 5259,20	- -	<u>47,33</u> 47,33	
861	&2403-6095-1 варіант 5	Вакуумний насос 1Потужність 1,0 кВт	шт	2	<u>5104,73</u> 10209,46	<u>5059,20</u> 10118,40	- -	<u>45,53</u> 91,06	
862	&2403-6095-1 варіант 6	Іжектор Потужність 0,6 кВт	шт	1	<u>1270,53</u> 1270,53	<u>1259,20</u> 1259,20	- -	<u>11,33</u> 11,33	
863	&2405-1657-174 варіант 1	Реле перепаду тиску PS1500	шт	32	<u>1078,2</u> 34502,40	<u>1068,58</u> 34194,56	- -	<u>9,62</u> 307,84	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
864	+2406-1001 варіант 1	Шафа холодильна.Потужність 1,6 кВт	шт	1	<u>23220,68</u> 23220,68	<u>23013,56</u> 23013,56	- -	<u>207,12</u> 207,12	
865	+2406-1001 варіант 2	Кулер для води (гаряча та кімнатна). Продуктивність з нагріву 4 дози/год. водиГабаритні розміри, мм 330 x 330 x 970Потужність 0,420 220В	шт	11	<u>3765,59</u> 41421,49	<u>3732,00</u> 41052,00	- -	<u>33,59</u> 369,49	
866	2406-1002 варіант 1	Шафа холодильна побутова 220В	шт	1	<u>34582,69</u> 34582,69	<u>33275,94</u> 33275,94	<u>998,28</u> 998,28	<u>308,47</u> 308,47	3%
867	+2406-15019 варіант 2	СушаркаПотужність 1,2 кВт	шт	1	<u>3241,77</u> 3241,77	<u>3212,85</u> 3212,85	- -	<u>28,92</u> 28,92	
868	+2406-15019 варіант 3	Електросушарка для рук б/п Потужність 1,1 кВт	шт	12	<u>3209,67</u> 38516,04	<u>3181,04</u> 38172,48	- -	<u>28,63</u> 343,56	
869	+2410-5007 варіант 1	Пилосос AS 1400 Metallkraft.Продуктивність 500м3/год.Габаритні розміри, мм 920 x 590 x 850Потужність 0,370 кВт 220В	шт	1	<u>29648,39</u> 29648,39	<u>29383,93</u> 29383,93	- -	<u>264,46</u> 264,46	
870	&17064-1124- 1	Магнітна головка Потужність 0,3кВт	шт	1	<u>504,45</u> 504,45	<u>499,95</u> 499,95	- -	<u>4,50</u> 4,50	
871	+17064-1803-1 варіант 1	Шафа витяжна ШВ-01	шт	1	<u>59805,3</u> 59805,30	<u>59271,85</u> 59271,85	- -	<u>533,45</u> 533,45	
872	+17064-1803-1 варіант 2	Витяжна шафа на 2 робочих місця Габаритні розміри, мм 1500 x 700 x 2200 Потужність 3,0 кВт	шт	1	<u>55642,31</u> 55642,31	<u>55146,00</u> 55146,00	- -	<u>496,31</u> 496,31	
873	&17064-1808- 1-1	Ультразвукова мийка Об'єм 10 л	шт	2	<u>3974,45</u> 7948,90	<u>3939,00</u> 7878,00	- -	<u>35,45</u> 70,90	
874	&17064-1810- 10	Стіл підставка під ваги,габаритні розміри, мм 500x500x800	шт	2	<u>1222,91</u> 2445,82	<u>1212,00</u> 2424,00	- -	<u>10,91</u> 21,82	
875	+17064-1813-1 варіант 1	Стіл для лікаря-Габаритні розміри, мм 1300 x 1300 x 75	шт	2	<u>12140,56</u> 24281,12	<u>12032,27</u> 24064,54	- -	<u>108,29</u> 216,58	
876	&17141-9040- 1	Навчальні Дрони з додатковими елементами	шт	4	<u>84923,83</u> 339695,32	<u>84166,33</u> 336665,32	- -	<u>757,50</u> 3030,00	
877	&170312- 5354-1	Ваги ювелірні Межа зважування 0,01-200 г	шт	2	<u>857,11</u> 1714,22	<u>849,46</u> 1698,92	- -	<u>7,65</u> 15,30	
878	&241996- 11029-1	Верстак ювелірний Габаритні розміри, мм 920 x620 x 950	шт	47	<u>13859,62</u> 651402,14	<u>13736,00</u> 645592,00	- -	<u>123,62</u> 5810,14	
879	&241996- 15038-1	Ємкість для відходів V=10л	шт	2	<u>121,99</u> 243,98	<u>120,90</u> 241,80	- -	<u>1,09</u> 2,18	
880	&241996- 15038-1 варіант 2	Сміттевий бачокЄмність 240 л	шт	6	<u>1193,09</u> 7158,54	<u>1169,70</u> 7018,20	- -	<u>23,39</u> 140,34	
881	+241996- 18014-1 варіант 1	Стіл виробничий. Габаритні розміри, мм 1200 x 600 x 820	шт	9	<u>3691,66</u> 33224,94	<u>3658,73</u> 32928,57	- -	<u>32,93</u> 296,37	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
882	+241996-18014-1 варіант 2	Стіл монтажний Габаритні розміри, мм 1500 x 800 x 1400. УХЛ Маш	шт	6	<u>8596,74</u> 51580,44	<u>8520,06</u> 51120,36	- -	<u>76,68</u> 460,08	
883	+241996-18014-1 варіант 3	Стіл виробничий для гипсування Габаритні розміри, мм 1000 x 580 x 750	шт	2	<u>3407,02</u> 6814,04	<u>3376,63</u> 6753,26	- -	<u>30,39</u> 60,78	
884	+241996-18014-1 варіант 5	Стіл канцелярський Габаритні розміри, мм 1200 x 600 x 770	шт	2	<u>3410,06</u> 6820,12	<u>3343,20</u> 6686,40	- -	<u>66,86</u> 133,72	
885	+241996-19013-1 варіант 1	Стіл аудиторний. Габаритні розміри, мм 1300 x 600 x 870	шт	93	<u>3585,18</u> 333421,74	<u>3412,50</u> 317362,50	<u>102,38</u> 9521,34	<u>70,30</u> 6537,90	3%
886	+241996-19013-1 варіант 5	Стіл комп'ютерний. Габаритні розміри, мм 1300 x 600 x 870	шт	15	<u>3585,18</u> 53777,70	<u>3412,50</u> 51187,50	<u>102,38</u> 1535,70	<u>70,30</u> 1054,50	3%
887	+241996-19013-1 варіант 15	Стіл викладача. Габаритні розміри, мм 1300 x 600 x 870	шт	39	<u>5227,5</u> 203872,50	<u>5125,00</u> 199875,00	- -	<u>102,50</u> 3997,50	
888	+241996-19013-1 варіант 16	Стіл викладача. Габаритні розміри, мм 1300 x 1300 x 740	шт	1	<u>5227,5</u> 5227,50	<u>5125,00</u> 5125,00	- -	<u>102,50</u> 102,50	
889	+241996-19013-1 варіант 17	Стіл викладача. Габаритні розміри, мм 1100 x 600 x 870	шт	3	<u>4105,5</u> 12316,50	<u>4025,00</u> 12075,00	- -	<u>80,50</u> 241,50	
890	+241996-19013-1 варіант 18	Сейф Габаритні розміри, мм 460 x 340 x 630	шт	4	<u>6426</u> 25704,00	<u>6300,00</u> 25200,00	- -	<u>126,00</u> 504,00	
891	+241996-19013-1 варіант 19	Стіл для керівника з приставним столом Габаритні розміри, мм 1400 x 1900 x 750	шт	4	<u>11602,5</u> 46410,00	<u>11375,00</u> 45500,00	- -	<u>227,50</u> 910,00	
892	+241996-19013-1 варіант 20	Стіл письмовий Габаритні розміри, мм 1200 x 600 x 750	шт	6	<u>3034,5</u> 18207,00	<u>2975,00</u> 17850,00	- -	<u>59,50</u> 357,00	
893	+241996-19013-1 варіант 21	Стіл для перемовин Габаритні розміри, мм 2000 x 700 x 750	шт	1	<u>13708,8</u> 13708,80	<u>13440,00</u> 13440,00	- -	<u>268,80</u> 268,80	
894	+241996-19013-1 варіант 22	- Журнальний столик	шт	2	<u>1606,5</u> 3213,00	<u>1575,00</u> 3150,00	- -	<u>31,50</u> 63,00	
895	+241996-19013-1 варіант 23	Стіл комп'ютерний Габаритні розміри, мм 600 x 500 x 870	шт	30	<u>2409,75</u> 72292,50	<u>2362,50</u> 70875,00	- -	<u>47,25</u> 1417,50	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
896	+241996-19013-1 варіант 24	Сейф Габаритні розміри, мм 350 x 400 x 600	шт	2	<u>6426</u> 12852,00	<u>6300,00</u> 12600,00	- -	<u>126,00</u> 252,00	
897	+241996-20310 варіант 1	Крісла для актової зали - існуючі	шт	200	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
898	+241996-20311 варіант 5	Крісло аудиторне для викладача . Габаритні розміри, мм 650 x 620 x 1350	шт	73	<u>4462,5</u> 325762,50	<u>4375,00</u> 319375,00	- -	<u>87,50</u> 6387,50	
899	+241996-20311 варіант 6	Крісло поворотне офіснеГабаритні розміри, мм 650 x 620 x 1350	шт	4	<u>4462,5</u> 17850,00	<u>4375,00</u> 17500,00	- -	<u>87,50</u> 350,00	
900	+241996-20311 варіант 7	Крісло аудиторне для кабінетуГабаритні розміри, мм 407 x 550 x 810	шт	65	<u>3391,5</u> 220447,50	<u>3325,00</u> 216125,00	- -	<u>66,50</u> 4322,50	
901	&280222-2054-11	Монітор, діагональ 75дюймів Габаритні розміри,мм 1700 x 1020 x 88	комплект	1	<u>29961,25</u> 29961,25	<u>29694,00</u> 29694,00	- -	<u>267,25</u> 267,25	
902	+280222-7126 варіант 1	Крісло обертове лікарське. Габаритні розміри, мм 650 x 650 x 950	шт	2	<u>3570,1</u> 7140,20	<u>3538,26</u> 7076,52	- -	<u>31,84</u> 63,68	
903	+280222-13224 варіант 1	Ширма трехстулкова	комплект	1	<u>5029,21</u> 5029,21	<u>4984,35</u> 4984,35	- -	<u>44,86</u> 44,86	
904	+280222-14074 варіант 1	Столик інструментальний медичний . Габаритні розміри, мм 660 x 430 x 900	шт	1	<u>6972,41</u> 6972,41	<u>6910,22</u> 6910,22	- -	<u>62,19</u> 62,19	
905	&280222-14076-1	Кушетка оглядова Габаритні розміри, мм 1900 x 580 x 530	шт	1	<u>8559,29</u> 8559,29	<u>8482,94</u> 8482,94	- -	<u>76,35</u> 76,35	
906	+280222-14080 варіант 1	Стілець аудиторний для кабінету.Габаритні розміри, мм 407 x 550 x 810	шт	30	<u>1517,25</u> 45517,50	<u>1487,50</u> 44625,00	- -	<u>29,75</u> 892,50	
907	+280222-14080 варіант 2	Стілець промисловий.Габаритні розміри, мм 407 x 550 x 570	шт	31	<u>1837,41</u> 56959,71	<u>1821,02</u> 56451,62	- -	<u>16,39</u> 508,09	
908	+280222-14080 варіант 4	Табурет ТВФ Габаритні розміри, мм 500 x 520 x 450	шт	7	<u>2140,09</u> 14980,63	<u>2121,00</u> 14847,00	- -	<u>19,09</u> 133,63	
909	+280222-14080 варіант 5	Стілець промисловийГабаритні розміри, мм 407 x 550 x 570	шт	16	<u>1837,41</u> 29398,56	<u>1821,02</u> 29136,32	- -	<u>16,39</u> 262,24	
910	+280222-14080 варіант 7	Табурет ТВФ Габаритні розміри, мм 1300 x 600 x 870	шт	2	<u>3210,13</u> 6420,26	<u>3181,50</u> 6363,00	- -	<u>28,63</u> 57,26	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
911	+280222-14080 варіант 9	Стіл аудиторний одномісний Габаритні розміри, мм 600 x 500 x 870	шт	15	<u>1562,77</u> 23441,55	<u>1487,50</u> 22312,50	<u>44,63</u> 669,45	<u>30,64</u> 459,60	3%
912	+280222-14080 варіант 13	Стілець учнівський регульований по висоті	шт	181	<u>1517,25</u> 274622,25	<u>1487,50</u> 269237,50	- -	<u>29,75</u> 5384,75	
913	+280222-14080 варіант 14	Крісло аудиторне для кабінету Габаритні розміри, мм 407 x 550 x 810	шт	62	<u>1517,25</u> 94069,50	<u>1487,50</u> 92225,00	- -	<u>29,75</u> 1844,50	
914	+280222-14080 варіант 15	Стілець учнівський регульований по висоті Габаритні розміри, мм 380 x 350 x 370/460	шт	150	<u>1517,25</u> 227587,50	<u>1487,50</u> 223125,00	- -	<u>29,75</u> 4462,50	
915	+280222-14080 варіант 16	Стілець Габаритні розміри, мм 490 x 500 x 840	шт	2	<u>1517,25</u> 3034,50	<u>1487,50</u> 2975,00	- -	<u>29,75</u> 59,50	
916	+280222-16056 варіант 4	Дозатор рідкого мила	шт	11	<u>232,07</u> 2552,77	<u>230,00</u> 2530,00	- -	<u>2,07</u> 22,77	
917	+280222-16056 варіант 5	Диспенсер для одноразових паперових рушників	шт	11	<u>672,67</u> 7399,37	<u>666,67</u> 7333,37	- -	<u>6,00</u> 66,00	
918	+280222-16056 варіант 6	Дозатор для дез.розчину	шт	11	<u>252,25</u> 2774,75	<u>250,00</u> 2750,00	- -	<u>2,25</u> 24,75	
919	&290220-3213-1	Шафа медична Габаритні розміри, мм 900 x 455 x 1970	шт	1	<u>12310,61</u> 12310,61	<u>12200,80</u> 12200,80	- -	<u>109,81</u> 109,81	
920	+290319-6021 варіант 1	Вулканізатор Потужність 1,6 кВт	шт	1	<u>12047,68</u> 12047,68	<u>11940,22</u> 11940,22	- -	<u>107,46</u> 107,46	
921	+290518-1077-1 варіант 1	Чарункова шафа Габаритні розміри, мм 800 x 500 x 18 00	шт	12	<u>6108,97</u> 73307,64	<u>6054,48</u> 72653,76	- -	<u>54,49</u> 653,88	
922	290827-36 варіант 1	Стіл учнівський двомісний з регульованою висотою Габаритні розміри, мм 1200 x 500 x 870	шт	158	<u>2799,11</u> 442259,38	<u>2693,34</u> 425547,72	<u>80,80</u> 12766,40	<u>24,97</u> 3945,26	3%
923	290827-36 варіант 2	Стіл комп'ютерний Габаритні розміри, мм 1300 x 600 x 870	шт	16	<u>2799,11</u> 44785,76	<u>2693,34</u> 43093,44	<u>80,80</u> 1292,80	<u>24,97</u> 399,52	3%
924	+290827-36 варіант 4	Стілець офісний Габаритні розміри, мм 420 x 560 x 890	шт	31	<u>2717,58</u> 84244,98	<u>2693,34</u> 83493,54	- -	<u>24,24</u> 751,44	
925	&290827-44-1 варіант 2	Інтерактивна панель з вбудованим ПК та мобільною підставкою	шт	23	<u>105945</u> 2436735,00	<u>105000,00</u> 2415000,00	- -	<u>945,00</u> 21735,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
926	&290827-44-2	Персональний комп'ютер з монітором (Системний блок (i5-12400F 2.5GHz /H610/2*16G/SSD-512GB M.2 NVMe /RTX3050-8GB/600W/WIN 11 PRO UKR, Монітор27",IPS,178/178, VGA/HDMI/DP)	шт	16	<u>38215,88</u> 611454,08	<u>37875,00</u> 606000,00	- -	<u>340,88</u> 5454,08	
927	&290827-44-3	Радіокерована платформа з можливістю зміни колісної бази з додатковими контролерами, моторами	шт	5	<u>195325,92</u> 976629,60	<u>193583,67</u> 967918,35	- -	<u>1742,25</u> 8711,25	
928	&290827-44-4 варіант 1	3Д принтер, випилювач лазером, станок з ЧПУ (вирізання по дереву) Sparmaker 3D- принтер 3-в-1 разом з Модуль різьблення та різання з ЧПУ Модуль лазерного гравіювання Модуль 3D-друку Поверхня нагрівання Сенсорний екран 2 пари окулярів Комплект свердел для ЧПУ станка PLA-пластик - 1000 г	шт	1	<u>84329,7</u> 84329,70	<u>83577,50</u> 83577,50	- -	<u>752,20</u> 752,20	
929	&290827-44-4 варіант 2	3Д принтер, випилювач лазером, станок з ЧПУ (вирізання по дереву)	шт	1	<u>84329,7</u> 84329,70	<u>83577,50</u> 83577,50	- -	<u>752,20</u> 752,20	
930	&290827-44-5	Комплект для моделювання ТеКо Майбутній Інженер 6.050.002.45.4	шт	16	<u>18088,85</u> 289421,60	<u>17927,50</u> 286840,00	- -	<u>161,35</u> 2581,60	
931	&290827-44-6	Комплект для моделювання ТеКо Майбутній Інженер 6.050.002.39.4	шт	16	<u>13418,36</u> 214693,76	<u>13298,67</u> 212778,72	- -	<u>119,69</u> 1915,04	
932	560110-69	Стіл обідній	шт	4	<u>4798,28</u> 19193,12	<u>4616,97</u> 18467,88	<u>138,51</u> 554,04	<u>42,80</u> 171,20	3%
933	+560110-69 варіант 1	Стіл кухонний з ящикамиГабаритні розміри, мм 1200 x 600 x 900	шт	1	<u>3759,01</u> 3759,01	<u>3616,97</u> 3616,97	<u>108,51</u> 108,51	<u>33,53</u> 33,53	3%
934	+560110-69 варіант 2	Верхня шафа навісна .Габаритні розміри, мм 1200 x 400 x 1000	шт	1	<u>3759,01</u> 3759,01	<u>3616,97</u> 3616,97	<u>108,51</u> 108,51	<u>33,53</u> 33,53	3%
935	+560110-70 варіант 1	Стілець обідній	шт	4	<u>1089,43</u> 4357,72	<u>1048,26</u> 4193,04	<u>31,45</u> 125,80	<u>9,72</u> 38,88	3%
936	560110-78 варіант 1	Крісло аудиторне для майстерні.Габаритні розміри, мм 460 x 440 x 820	шт	16	<u>2809,08</u> 44945,28	<u>2702,93</u> 43246,88	<u>81,09</u> 1297,44	<u>25,06</u> 400,96	3%
937	+560110-78 варіант 7	Крісло для столів з ПК . Габаритні розміри, мм 407 x 550 x 810	шт	1	<u>1718,26</u> 1718,26	<u>1702,93</u> 1702,93	- -	<u>15,33</u> 15,33	
938	+560110-115 варіант 3	Шафа інструментальнаГабаритні розміри, мм 800 x 580 x 2150	шт	2	<u>3566,82</u> 7133,64	<u>3535,00</u> 7070,00	- -	<u>31,82</u> 63,64	
939	+560110-115 варіант 8	Шафа книжкова Габаритні розміри, мм 700 x 580 x 2150	шт	68	<u>3570</u> 242760,00	<u>3500,00</u> 238000,00	- -	<u>70,00</u> 4760,00	
940	+560110-115 варіант 9	Шафа-стелаж для зберігання з ящикамиГабаритні розміри, мм 700 x 380 x 1820	шт	6	<u>4026,96</u> 24161,76	<u>3948,00</u> 23688,00	- -	<u>78,96</u> 473,76	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
941	+560110-115 варіант 10	Шафа-стелаж для зберігання з ящиками мобільною підставкою Габаритні розміри, мм 700 x 380 x 1820	шт	6	<u>4176,9</u> 25061,40	<u>4095,00</u> 24570,00	- -	<u>81,90</u> 491,40	
942	+560110-115 варіант 11	Шафа для одягу Габаритні розміри, мм 700 x 580 x 2150	шт	11	<u>4284</u> 47124,00	<u>4200,00</u> 46200,00	- -	<u>84,00</u> 924,00	
943	+560110-115 варіант 12	Стелаж Габаритні розміри, мм 1200 x 400 x 1800	шт	3	<u>4026,96</u> 12080,88	<u>3948,00</u> 11844,00	- -	<u>78,96</u> 236,88	
944	+560110-213 варіант 3	Комплект м'яких меблів, у складі: диван+2 кресла	шт	2	<u>25782,82</u> 51565,64	<u>25277,27</u> 50554,54	- -	<u>505,55</u> 1011,10	
945	+560110-213 варіант 4	Диван для вестибюля Габаритні розміри, мм 1500 x 540 x 750 BNB Solo Plus	шт	5	<u>4590</u> 22950,00	<u>4500,00</u> 22500,00	- -	<u>90,00</u> 450,00	
946	+560110-220 варіант 1	Вішалка напільна кругла металева	шт	1	<u>1690,06</u> 1690,06	<u>1608,66</u> 1608,66	<u>48,26</u> 48,26	<u>33,14</u> 33,14	3%
947	+560110-220 варіант 4	Вішалка напільна Габаритні розміри, мм 2050 x 150 x 1000	шт	13	<u>2142</u> 27846,00	<u>2100,00</u> 27300,00	- -	<u>42,00</u> 546,00	
948	+560110-220 варіант 5	Вішалка настірна Габаритні розміри, мм 2050 x 150 x 1200	шт	11	<u>1413,72</u> 15550,92	<u>1386,00</u> 15246,00	- -	<u>27,72</u> 304,92	
949		Устаткування, враховане в текстових позиціях і локальних кошторисах, що задані в явному виді	грн.	1	<u>6809,00</u> 6809,00	<u>6748,00</u> 6748,00	- -	<u>61,00</u> 61,00	
		Разом по розділу IV	грн.		26832383,21	26534027,75	32103,13	266252,33	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	6429,217					
		Стиснене повітря	м3	5330,015					
		Мастильні матеріали	кг	261,41					
		Гідравлічна рідина	кг	58,145					
		Дрова	м3	0,029					
		Бензин	л	1131,518					
		Дизельне паливо	л	2612,513					
		<u>Довідкові дані</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	581,428352					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 лютого" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олена Смірнова

Перевірив

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олексій САМСОНКІН

Замовник Директор КПКД

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ольга АВРАМЕНКО



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на надання послуг інженера-консультанта, Настанова [4.32]	3,00	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,40	%
4.	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
..			
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,111	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	7,65	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	131,56382	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	118,184	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	21325,504	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174 люд. год та розряді робіт 3,8	26514,56	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174 люд.год та розряді робіт 4	27141,28	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	127510,089	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	84075,497	тис.грн.
вартість устаткування -	12290,424	тис.грн.
інші витрати -	10922,123	тис.грн.

податок на додану вартість -

20222,045

тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



інженер-кошторисник Олена Смірнова

Перевірів:



Головний інженер проекту Олексій САМСОНКІН

Комунальний заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну"
(назва організації, що затверджує)

Директор

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 408717,70 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. III черга

Складений за поточними цінами станом на 4 лютого 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		III- ЧЕРГА «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ТИР.	7139,015	666,711	-	7805,726
		Разом по главі 2:	7139,015	666,711	-	7805,726
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
		Глава 6. Зовнішні мережі	1556,406	-	-	1556,406

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 6:	1556,406	-	-	1556,406
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
3	07-01	Глава 7.Благоустрій та озеленення території	68019,844	2245,148	-	70264,992
		Разом по главі 7:	68019,844	2245,148	-	70264,992
		Разом по главах 1-7:	76715,265	2911,859	-	79627,124
		Разом по главах 1-8:	76715,265	2911,859	-	79627,124
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
4	Розрахунок 1010, 31 м3 х 525 грн. = 530 412,75 грн.	Послуги з прийому, зберігання, розміщенню, перевезенню та захороненню твердих відходів	-	-	530,413	530,413
5	Розрахунок	Витрати на складання енергетичного сертифікату	-	-	15,000	15,000
6	Розрахунок	Витрати на проведення радіаційного контролю	-	-	29,900	29,900
7	Розрахунок	Кошти на виготовлення технічного паспорту об'єкту	-	-	35,000	35,000
		Разом по главі 9:	-	-	610,313	610,313
		Разом по главах 1-9:	76715,265	2911,859	610,313	80237,437
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1181,664	1181,664
9	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	2363,328	2363,328
10	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	46,029	46,029
11	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	40,000	40,000
		Разом по главі 10:	-	-	3631,021	3631,021
		Разом по главах 1-12:	76715,265	2911,859	4241,334	83868,458
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	713,057	-	-	713,057
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	362,587	362,587
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1841,166	69,885	101,792	2012,843

1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	3647,811	-	-	3647,811
	Настанова [4.43]	Разом	82917,299	2981,744	4705,713	90604,756
		Податок на додану вартість	-	-	18112,951	18112,951
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	82917,299	2981,744	22818,664	108717,707

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник



Сергій БАЛЕСНИЙ

Олексій САМСОНКІН



Олена СМІРНОВА

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" наземельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. III черга

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на архітектурні рішення</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Демонтаж стін та перегородок з керамічної цегли на цементно-піщаному розчині (товщ.250мм внутрішні стіни та перегородки)	м3	6,34	
2	Демонтаж стін та перегородок з керамічної цегли на цементно-піщаному розчині (товщ.380мм проектовані прорізи для вікон по висі А)	м3	4,86	
3	Демонтаж стін та перегородок з керамічної цегли на цементно-піщаному розчині (товщ.380мм проектовані прорізи для вікон по висі 2)	м3	1,89	
4	Демонтаж металевих дверних коробок зі зніманням дверних полотен (двері металеві)	м2	9,45	
5	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	216,17	
6	Розбирання покриттів підлог	м2	159,46	
7	Розбирання вимощення (157,92м2)	м3	31,6	
8	(Демонтаж) Установлення металевих огорож без поручня	м	6,65	
9	Очищення поверхонь зовнішніх стін від намокань, грибка	м2	388,2	
10	Очищення поверхонь внутрішніх стін від намокань, грибка	м2	44,3	
11	Очищення поверхонь стель від намокань, грибка	м2	298,3	
12	Навантаження сміття вручну	т	114,72	
	<u>Розділ 2. Мурувальні роботи</u>			
13	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	143,97	
14	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	11,83	
15	Мурування стін із цегли	м3	16,61	
16	Мурування парапету із цегли	м3	3,54	
	<u>Розділ 3. Залізобетонні конструкції</u>			
17	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,93	
18	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	м3	10,87	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 4. Опорядження зовнішніх стін.</u>			
19	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі. Декоративна штукатурка силікон-силікатна Ceresit СТ 74 камінцева кольорована. Без фарбування.	м2	155,8	
20	Дисперсійне фарбування фасаду	м2	-155,8	
21	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм. Декоративна штукатурка силікон-силікатна Ceresit СТ 74 камінцева кольорована. Без фарбування.	м2	3,78	
22	Дисперсійне фарбування фасаду	м2	-3,78	
23	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 4 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від впливу води	м2	85,2	
24	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	85,2	
25	Утеплення фасадів плитами з екструдованого пінополістиролу (XPS), $\gamma=25-30\text{кг/м}^3$ товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм. Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77. Без фарбування.	м2	1,94	
26	Дисперсійне фарбування фасаду	м2	-1,94	
27	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2	1,94	
28	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2-для виконання робіт по гідроізоляції фундаменту)	м3	103,04	
29	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 4 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від впливу води під тиском - один шар.	м2	102,5	
30	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит від 50 мм до 120 мм	м2	102,5	
31	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 4 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від впливу води - другий шар	м2	102,5	
32	Улаштування захисного шару з нетканого геотекстилю з додатковим термічним зміцненням	м2	102,5	
33	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 - після виконання гідроізоляції та утеплення фундаменту)	м3	103,04	
	<u>Розділ 5. Обробка стін приямків</u>			
34	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1(зворотня засипка ґрунту після виконання гідроізоляції та утеплення фундаменту)	м3	103,04	
35	Обробка підлоги приямків	м2	7,34	
36	Обробка стін приямків	м2	35,92	
	<u>Розділ 6. Улаштування вимощення навколо споруди. Шириною 1500 мм, під пандусами (138,67 м2).</u>			
37	Глиняний замок 150-200мм	м3	28,39	

1	2	3	4	5
38	Ущільнення ґрунту щебенем 150мм	м2	138,67	
39	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	20,26	
40	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками	м2	138,67	
41	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-3	м2	138,67	
42	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу <u>Розділ 7. Улаштування піддашків прямиків - 4 шт.</u>	м	93	
43	Улаштування піддашків <u>Розділ 8. Покрівля</u>	м2	12,28	
44	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	216,17	
45	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до 40 мм	м2	216,17	
46	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	216,17	
47	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	206,06	
48	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в нижній шар	м2	206,06	
49	Додавати на кожний наступний шар при утепленні покриттів плитами із мінеральної вати або перліту - до товщ.200 мм	м2	206,06	
50	Додавати на кожний наступний шар при утепленні покриттів плитами із мінеральної вати або перліту верхній шар	м2	206,06	
51	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	206,06	
52	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів <u>Розділ 9. Водостічна система</u>	м	83,7	
53	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів <u>Розділ 10. Оздоблення сходових клітин тип СК-1.</u>	м	44	
54	Установлення металевої огорожі без поручня	м	4,2	
55	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	7,68	
56	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	3,84	
57	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем	м2	57,99	
58	Фарбування раніше пофарбованих стель <u>Розділ 11. Ремонт поверхонь стін</u>	м2	11,41	
	<u>Розділ 12. Опорядження внутрішнє</u>			
59	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі по каменю та бетону	м2	443,68	
60	Обклеювання стін склосіткою	м2	443,68	
61	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	443,68	
62	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	443,68	
63	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	443,68	
64	Декоративна штукатурка стін з ефектом "Архітектурний бетон"	м2	210,92	

1	2	3	4	5
65	Покриття декоративної штукатурки з ефектом "Архітектурний бетон" фарбувальний імпрегнант Ceresit СТ 721 (один шар)	м2	210,92	
66	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі по каменю та бетону	м2	62,6	
67	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	62,6	
68	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	7,51	
69	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	7,51	
70	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7,51	
71	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	241,73	
72	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	56,03	
73	Укладання плит	м2	56,03	
	<u>Розділ 13. Підлоги</u>			
74	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	11,72	
75	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	134,32	
76	Ґрунтування ґрунтовкою глибокопроникною Ceresit СТ 17	м2	134,32	
77	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	134,32	
78	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	134,32	
79	Улаштування покриття з півки у два шари	м2	134,32	
80	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	134,32	
81	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 90 мм	м2	134,32	
82	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	12,33	
83	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	134,32	
84	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	134,32	
85	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	8,94	
86	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки віднімати до товщ. 15 мм	м2	-8,94	
87	Ґрунтування ґрунтовкою глибокопроникною Ceresit СТ 17	м2	8,94	
88	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	8,94	
89	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	8,94	
90	Улаштування покриття з півки у два шари	м2	8,94	
91	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	8,94	
92	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 70 мм	м2	8,94	
93	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,23	
94	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	8,94	

1	2	3	4	5
95	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	8,94	
96	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм (завести настіну на 300мм від р.ч.п.)	м2	3,72	
97	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	8,94	
98	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	74,95	
99	Ґрунтування ґрунтовою глибокопроникною Ceresit СТ 17	м2	74,95	
100	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	74,95	
101	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	74,95	
102	Улаштування покриття з плівки у два шари	м2	74,95	
103	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	74,95	
104	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 50 мм	м2	74,95	
105	Ґотування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	3,82	
106	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	74,95	
107	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	74,95	
108	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	68,17	
109	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки віднімати до товщ. 8 мм	м2	-68,17	
110	Ґрунтування ґрунтовою глибокопроникною Ceresit СТ 17	м2	68,17	
111	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	68,17	
112	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	68,17	
113	Улаштування покриття з плівки у два шари	м2	68,17	
114	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	68,17	
115	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 40 мм	м2	68,17	
116	Ґотування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	2,78	
117	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	68,17	
118	Ґрунтування ґрунтовою глибокопроникною Ceresit СТ 17 у два шари	м2	68,17	
119	Улаштування антирикошетного шумопоглинаючого гумового покриття	м2	68,17	
120	Ґрунтування ґрунтовою глибокопроникною Ceresit СТ 17	м2	11,28	
121	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	11,28	
122	Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	11,28	
123	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати до 52 мм	м2	11,28	
124	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	11,28	

1	2	3	4	5
125	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	11,28	
126	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	21,074	
127	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних <u>Розділ 14. Вікна</u>	м	38,16	
128	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,6	
129	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	12,24	
130	Установлення металевих ґрат на вікна 1-го поверху. <u>Розділ 15. Двері</u>	ґрати	5	
131	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (двері металеві)	м2	13,02	
132	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	18,9	
133	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах <u>Розділ 16. Тактильні позначки для МГН</u>	м2	3,78	
134	Установлення вказівника на стіні	шт	11	
135	Монтаж накладки на сходи	м	4,8	
136	Наклеювання самоклеючої сигнальної стрічки	м2	6,2	
137	Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином <u>Розділ 17. Обладнання та меблі</u> <u>Локальний кошторис 02-01-03 на електротехнічні рішення</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	м2	3	
138	Демонтаж кабелю	м	200	
139	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	20	
140	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	30	
141	Демонтаж групових щитків <u>Розділ 2. Електротехнічне обладнання, вироби та матеріали</u>	шт	1	
142	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
143	Установлення приладів	шт	44	
144	Монтаж пристрою сигнально-блокувального	шт	14	
145	Прокладання нагрівального кабелю	м	85	
146	Установлення конвекторів <u>Розділ 3. Світильники</u>	кВт	12,5	
147	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	5	
148	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення <u>Розділ 4. Кабельно-проводникова продукція та матеріали</u>	шт	67	
149	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	611	

1	2	3	4	5
150	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	270	
151	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	307	
152	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	260	
153	Прокладання проводів	м	57	
	<u>Розділ 5. Електровстановочні вироби</u>			
154	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	10	
155	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2	
156	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	54	
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 ВК.С на водопровід та каналізацію</u>			
	<u>Розділ 1. Господарсько-питний трубопровід (В1)</u>			
157	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	1	
158	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	12	
159	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	13	
	<u>Розділ 2. Гаряче водопостачання.</u>			
160	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	2	
161	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	2	
162	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	1	
163	Установлення змішувачів	шт	2	
	<u>Розділ 3. Побутова каналізація (К1)</u>			
164	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	2	
165	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	10	
166	Установлення унітазів з безпосередньо приєднанням бачком	к-т	2	
167	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-06 на Відеоспостереження</u>			
	<u>Розділ 1. Тир</u>			
168	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення (відеокамера)	шт	5	
169	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в труби	м	54	
170	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в труби	м	251	
171	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 (патч-корд)	шт	10	
172	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	21	

1	2	3	4	5
173	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 до 32 мм	м	33	
174	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці <u>Локальний кошторис 06-01-01 на Тепломеханічні рішення теплових мереж</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	коробка	5	
175	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	5,8	
176	Розбирання щелепних покриттів та основ	м3	11,6	
177	(Демонтаж) Улаштування непрохідних однолотових каналів, що складаються з верхніх і нижніх лоткових елементів (Демонтаж плит перекриття залізобетонних каналів та опорних подушок)	м3	5,3	
178	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм у непрохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С	м	64	
179	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів діаметром 70 мм у непрохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С	м	32	
180	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів діаметром 50 мм у непрохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С	м	32	
181	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 <u>Розділ 2. Земляні роботи</u>	т	64,234	
182	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 /надлишковий ґрунт/	м3	16,6	
183	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 1	м3	69,8	
184	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 [добробка вручну, розробленого механізованим способом]	м3	6,4	
185	Перевезення ґрунту до 30 км	т	27,39	
186	Робота на відвалі, група ґрунту 1	м3	16,6	
187	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	5,8	
188	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1/піском/	м3	11,96	
189	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	11,96	
190	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	м3	55,44	
191	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	55,44	
192	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	13,96	
193	Підвішування підземних комунікацій при перетині їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,1 м2 <u>Розділ 3. Трубопроводи</u>	м короба	6	
194	Безканальне прокладання трубопроводів тепломережі діаметром понад 100 до 150 мм в армопінбетонній ізоляції в траншеї без розпорів	м	82	

1	2	3	4	5
195	Ізоляція арматури та фланцевих з'єднань знімними напівфутлярами з мат мінераловатних прошивних із покриттям листами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм при умовному діаметрі трубопроводу від 80 до 200 мм	шт	16	
196	Установлення нерухомих опор для трубопроводів діаметром до 150 мм	кг	168	
197	Безканальне прокладання трубопроводів теплотережі діаметром понад 50 до 100 мм в армопінобетонній ізоляції в траншеї без розпорів	м	41	
198	Ізоляція арматури та фланцевих з'єднань знімними напівфутлярами з мат мінераловатних прошивних із покриттям листами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм при умовному діаметрі трубопроводу до 65 мм	шт	10	
199	Установлення нерухомих опор для трубопроводів діаметром до 150 мм	кг	27,6	
200	Безканальне прокладання трубопроводів теплотережі діаметром до 50 мм в армопінобетонній ізоляції в траншеї без розпорів	м	41	
201	Ізоляція арматури та фланцевих з'єднань знімними напівфутлярами з мат мінераловатних прошивних із покриттям листами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм при умовному діаметрі трубопроводу до 65 мм	шт	10	
202	Установлення нерухомих опор для трубопроводів діаметром до 150 мм	кг	19,4	
203	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	31	
204	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в цегляних стінах	шт	8	
<u>Розділ 4. Дренаж</u>				
205	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,5 м3 до 0,8 м3	бак	1	
206	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	2	
207	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	2	
208	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	1	
209	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	3	
210	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм	м	1	
211	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	1	
212	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	
213	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
<u>Локальний кошторис 06-01-02 на Зовнішні мережі водопостачання і каналізації</u>				
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>				

1	2	3	4	5
214	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	0,124	
215	Розбирання щибених покриттів та основ	м3	0,372	
216	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	т	0,8494	
217	(Демонтаж) Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1	
218	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	шт	10	
	<u>Розділ 2. Земляні роботи</u>			
219	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 /надлишковий ґрунт/	м3	13	
220	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 1	м3	351,5	
221	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 1, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора	м3	83	
222	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 [добробка вручну, розробленого механізованим способом]	м3	22,65	
223	Перевезення ґрунту до 30 км	т	21,45	
224	Робота на відвалі, група ґрунту 1	м3	13	
225	Улаштування піщаної основи під трубопроводу	м3	75	
226	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	м3	362,4	
227	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	362,4	
228	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	90,6	
	<u>Розділ 3. Трубопроводи (Водопровід В1)</u>			
229	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування /улаштування упорів бетонних наповоротках в землі/	м3	0,2	
230	Укладання труб поліетиленових діаметром 63 мм	м	185	
231	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	2	
232	Безканальне прокладання трубопроводів тепломережі діаметром понад 100 до 150 мм в армопінбетонній ізоляції в траншеї без розпорів	м	77	
233	Укладання труб поліетиленових діаметром 225 мм /футляр/	м	29,5	
234	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 100 до 200 мм /виключаються трудовитрати/	м	-29,5	
235	Протягування труб діаметром 63 мм у футляр	м	31,5	
236	Установлення ковзних опор для трубопроводів діаметром понад 50 до 100 мм	опора	25	
237	Забивання кінців футляра	шт	2	
238	Установлення фасонних частин чавунних напірних діаметром до 65 мм	т	0,0095	

1	2	3	4	5
239	Установлення фасонних частин чавунних напірних діаметром 100 мм	т	0,0171	
240	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	2	
241	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	2	
242	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	185	
243	Врізування штуцерів [патрубків] діаметром до 50 мм (38 мм) в існуючі мережі зі сталевих труб	шт	1	
244	Врізування штуцерів [патрубків] діаметром 100 мм в існуючі мережі зі сталевих труб	шт	2	
	<u>Розділ 4. Колодязі (2 шт)</u>			
245	Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	м3	3,16	
	<u>Розділ 5. Відновлення тротуару</u>			
246	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	3,1	
247	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 /товщ. 12 см/	м2	-3,1	
248	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	3,1	
249	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати /товщ. 4 см/	м2	3,1	
	<u>Локальний кошторис 07-01-01 на Перенесення існуючого дизельгенератора</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
250	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2	15,6	
251	(Демонтаж) Облицювання сталених профільованим листом	м2	20,94	
252	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	м	6	
253	(Демонтаж) Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 1,5 т	шт	1	
254	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж каркасу навісу)	т	0,385	
255	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	1,5	
256	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. /після розбирання фундаментів/	т	3,6	
	<u>Розділ 2. Улаштування дизельгенераторної</u>			
257	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	1,5	
258	Монтаж фахверка (Монтаж каркасу навісу)	т	0,385	
259	Облицювання сталених профільованим листом	м2	20,94	
260	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	м	6	
261	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	15,6	
262	Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 1,5 т	шт	1	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 07-01-02 на Підготовка території будівництва</u>			
	<u>Розділ 1. Вирубання дерев</u>			
263	Звалювання дерев з кореня м'яких порід, діаметр стовбура понад 32 см	шт	87	
264	Звалювання дерев з кореня м'яких порід, діаметр стовбура понад 24 до 32 см	шт	18	
265	Звалювання дерев з кореня м'яких порід, діаметр стовбура понад 16 до 24 см	шт	6	
266	Звалювання дерев з кореня м'яких порід, діаметр стовбура до 16 см	шт	20	
267	Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см	шт	87	
268	Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 32 см	шт	18	
269	Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 24 см	шт	6	
270	Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 16 см	шт	20	
271	Звалювання дерев з кореня твердих порід, діаметр стовбура понад 32 см	шт	7	
272	Звалювання дерев з кореня твердих порід, діаметр стовбура понад 24 до 32 см	шт	13	
273	Звалювання дерев з кореня твердих порід, діаметр стовбура понад 16 до 24 см	шт	20	
274	Звалювання дерев з кореня твердих порід, діаметр стовбура до 16 см	шт	31	
275	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см	шт	7	
276	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 32 см	шт	13	
277	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 24 см	шт	20	
278	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 16 см	шт	31	
279	Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня понад 34 см	пнів	94	
280	Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня понад 26 до 34 см	пнів	36	
281	Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня понад 18 до 26 см	пнів	8	
282	Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня 12-18 см	пнів	51	
283	Зрізування густого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	0,145	
284	Згрібання зрізаного або викорчуваного густого чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	0,145	
285	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	т	182,53	
286	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 3	м3	54,3	
287	Перевезення ґрунту до 30 км	т	105,89	

1	2	3	4	5
288	Засипання підкорінних ям бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] <u>Локальний кошторис 07-01-03 на Благоустрій та озеленення території</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи /в межах відводу/ (сміття - 1042,98 т)</u>	ям	181	
289	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом /проїзди/	м3	202,6	
290	(Демонтаж) Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів піском	м2	100,3	
291	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом /тротуари/	м3	202,6	
292	Розбирання цементобетонних покриттів /вимощення/	м3	148,7	
293	Виправлення профілю основ гравійних без додавання нового матеріалу /грунтові покриття спортмайданчиків/	м2	1143,7	
294	Розбирання бортових каменів	м	1556	
295	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	м	326	
296	(Демонтаж) Улаштування воріт із готових глухих полотен висотою до 2 м з установленням стовпів	м2	12	
297	(Демонтаж) Улаштування хвіртки із готових ґратчастих полотен висотою понад 1,6 м до 2,0 м з установленням стовпів	м2	6,93	
298	(Демонтаж) Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	9	
299	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2	16	
300	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т (демонтаж навісу)	т	0,85	
301	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2 /ліквідація вигребної ями/	м3	2,5	
302	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 <u>Розділ 2. Земляні роботи /в межах відводу/</u>	т	1051,5	
303	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 /грунтово-рослинний шар, профільний об'єм/	м3	224	
304	Улаштування дорожніх насипів бульдозерами з переміщенням ґрунту до 20 м, група ґрунтів 1	м3	1074	
305	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1 <u>Розділ 3. Дорожній одяг /в межах відводу/</u> <u>Відділ 1. Тип 1</u>	м2	22707	
306	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 /глиб. 0,15 м/ /грунтово-рослинний шар, профільний об'єм/	м3	50,85	
307	Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм /глиб. середня 0,395 м/ /профільний об'єм/	м2	3720,3	
308	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	2588,075	
309	Перевезення ґрунту до 30 км	т	2588,08	

1	2	3	4	5
310	За зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або виключати до/з норм 27-15-3 - 27-15-6 /загальна товщ. 0, 22 м/	м2	3391,6	
311	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, нижній шар товщиною 12 см	м2	3391,6	
312	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, верхній шар товщиною 10 см	м2	3391,6	
313	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	3391,6	
314	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 /до товщ. 0,22 м/	м2	3391,6	
315	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за ширини укладання 7,5 м	м2	3391,6	
316	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за ширини укладання 7,5 м	м2	3391,6	
317	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях <u>Відділ 2. Тип 2 (доріжки)</u>	м	759	
318	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 /ґрунтово-рослинний шар, профільний об'єм/	м3	314,787	
319	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1432,03	
320	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, нижній шар товщиною 12 см	м2	2924,3	
321	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 /товщ. 15 см/	м2	2924,3	
322	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	2924,3	
323	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати /товщ. 6 см/	м2	2924,3	
324	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу <u>Відділ 3. Тип 3 (мініфутбольний майданчик)</u>	м	1342	
325	Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм /глибина корита 0,15+0,29=0,44 м/	м2	2332	
326	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	1795,675	
327	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1795,675	
328	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	2332	
329	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	2332	
330	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	м2	2332	
331	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа [700 кг/см2] /щебень фракції 20-40 мм/	м2	2332	
332	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа [700 кг/см2] /щебень фракції 5-20 мм/	м2	2332	

1	2	3	4	5
333	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 9, 10, 11 /товщ. 10 см/	м2	-2332	
334	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	м3	116,6	
335	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках /Укладання рулонної штучної трави/	м2	2332	
336	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу <u>Відділ 4. Тип 4 (баскетбольний/волейбольний майданчик)</u>	м	78	
337	Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм /глибина корита $0,15+0,06=0,21$ м/	м2	925	
338	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	268,3	
339	Перевезення ґрунту до 30 км	т	598,5	
340	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із піску	м3	92,5	
341	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	925	
342	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	м2	925	
343	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	925	
344	Улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації	м2	925	
345	Знепилювання поверхонь	м2	925	
346	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	925	
347	Улаштування покриттів двошарових наливних товщиною 18 мм	м2	925	
348	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу <u>Відділ 5. Тип 5 (легкоатлетичний (біговий) та комплексні майданчики)</u>	м	121	
349	Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм /глибина корита $0,15+(0,15+0,06)/2=0,255$ м/	м2	2664,5	
350	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	470,925	
351	Перевезення ґрунту до 30 км	т	470,925	
352	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	м2	2664,5	
353	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1 /товщ. 15 см/	м2	2664,5	
354	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	2664,5	
355	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати /товщ. 6 см/	м2	2664,5	
356	Знепилювання поверхонь	м2	2664,5	
357	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	2664,5	
358	Улаштування покриттів двошарових наливних товщиною 18 мм	м2	2664,5	
359	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу <u>Розділ 1. Огорожа. Тип 1</u>	м	728	
360	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	м	406	

1	2	3	4	5
361	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	шт	3	
362	Монтаж воріт	т	2,1	
363	Установлення реле (фотоелемент)	комплект	3	
364	Конструкції для виконавчих механізмів, що установлюються на стіні, маса до 20 кг (монтаж електроприводу воріт)	шт	3	
365	Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання (сигнальна лампа)	шт	3	
	<u>Розділ 2. Огорожа. Тип 2</u>			
366	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах /Тип-2 (h=4,0 м)/	м	315	
367	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	шт	2	
	<u>Розділ 3. Флагшток - 3 шт</u>			
368	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1	м3	0,75	
369	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	7,5	
370	Ставлення високотривких болтів	шт	9	
371	Монтаж флагштоку	т	0,9246	
	<u>Розділ 4. Лави - 60 шт</u>			
372	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1	м3	4,5	
373	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	4,5	
374	Перевезення ґрунту до 30 км	т	7,88	
375	Улаштування бетонної підготовки	м3	4,5	
376	Установлення анкерних болтів	т	0,0975	
377	Монтаж лав (8 шт)	т	2,7	
	<u>Розділ 5. Урни - 22 шт</u>			
378	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м урни	ям	22	
379	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	0,99	
380	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1,73	
381	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	0,99	
382	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,031	
	<u>Розділ 6. Ворота футбольні - 2 шт</u>			
383	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м ворота	ям	8	
384	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	0,92	
385	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1,61	
386	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,92	
387	Установлення анкерних болтів	т	0,027	
388	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,102	
	<u>Розділ 7. Баскетбольна стійка - 2 шт</u>			
389	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м ворота	ям	4	
390	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	2,26	
391	Перевезення ґрунту до 30 км	т	3,955	
392	Улаштування бетонної підготовки	м3	2,26	
393	Установлення анкерних болтів	т	0,054	
394	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,18	
	<u>Розділ 8. Мультіфункціональний гімнастичний комплекс</u>			

1	2	3	4	5
395	Улаштування бетонної підготовки	м3	6,3	
396	Установлення анкерних болтів	т	0,1242	
397	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	т	1,1	
	<u>Розділ 9. Гімнастичний комплекс</u>			
398	Улаштування бетонної підготовки	м3	5,17	
399	Установлення анкерних болтів	т	0,102	
400	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1т	т	2,19	
	<u>Розділ 10. Спортивний комплекс</u>			
401	Улаштування бетонної підготовки	м3	3,808	
402	Установлення анкерних болтів	т	0,075	
403	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1т	т	1,466	
	<u>Розділ 11. Бруси-турнік</u>			
404	Улаштування бетонної підготовки	м3	1,632	
405	Установлення анкерних болтів	т	0,032	
406	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,318	
	<u>Розділ 12. Турнік 4-х рівневий</u>			
407	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,544	
408	Установлення анкерних болтів	т	0,011	
409	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,137	
	<u>Розділ 13. Стійки волейбольні</u>			
410	Улаштування бетонної підготовки	м3	2,25	
411	Установлення анкерних болтів	т	0,003	
412	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,1	
	<u>Розділ 14. Водовідведення</u>			
413	Перекладання горловин цегляних колодязів трирядовою кладкою	шт	18	
414	Розбирання вручну цегляної кладки камер, каналів, компенсаторних ніш, кутів повороту без очищення цегли	м3	0,05	
415	Улаштування відкритих бетонних лотків розміром 300х160 мм /улаштування лотків полімербетонних, пісковловлювачів/	м	253	
	<u>Розділ 15. Газони</u>			
416	Улаштування корита під квітники механізованим способом, глибина корита 40 см	м2	10217	
417	На кожні 10 см зміни глибини корита додавати або виключати при улаштуванні корита під квітники механізованим способом /глибина 15 см/	м2	-10217	
418	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2/глибина 15 см/	м3	1533	
419	Перевезення ґрунту до 30 км	т	2682,75	
420	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	10217	
421	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	9716	
	<u>Розділ 16. Зелені насадження</u>			
422	Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,8 х 0,6 м з додаванням рослинної землі понад 75% до 100%	ям	94	

1	2	3	4	5
423	Садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,8 x 0,6 м автокраном	шт	94	
424	Підготовка вручну стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи з додаванням рослинної землі понад 25% до 50%	ям	1605	
425	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5 x 0,5 м	шт	1605	
426	Садіння багатолітніх квітників при густоті насадження 1,6 тис. шт квітів на 100 м2	м2	223,63	
<u>Розділ 17. Дорожній одяг /по за межами відводу/</u>				
<u>Відділ 6. Тип 1</u>				
427	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 1 /грунтово-рослинний шар, профільний об'єм/	м3	12,426	
428	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, нижній шар товщиною 12 см	м2	22,8	
429	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, верхній шар товщиною 10 см	м2	22,8	
430	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	22,8	
431	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 /до товщ. 0,22 м/	м2	22,8	
432	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм].	м2	22,8	
433	На кожні 5 мм змінення товщини шару додавати або виключати до норми 18-44-1 /до товщ. 100 мм/	м2	22,8	
434	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	м2	22,8	
435	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	м	12	
<u>Відділ 7. Тип 2 (доріжки)</u>				
436	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 1 /грунтово-рослинний шар, профільний об'єм/	м3	1,005	
437	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, нижній шар товщиною 12 см	м2	6,7	
438	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, верхній шар товщиною 10 см	м2	6,7	
439	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	6,7	
440	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати /товщ. 6 см/	м2	6,7	
<u>Розділ 1. Газони</u>				
441	Улаштування корита під квітники механізованим способом, глибина корита 40 см	м2	360,2	
442	На кожні 10 см зміни глибини корита додавати або виключати при улаштуванні корита під квітники механізованим способом /глибина 15 см/	м2	-360,2	
443	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	54,03	

1	2	3	4	5
444	Перевезення ґрунту до 30 км	т	94,5525	
445	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	360,2	
446	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	326,2	
447	Укріплення зовнішньої сторони узбіччя із засіванням трав шириною 0,5 м	м2	34	
	<u>Локальний кошторис 07-01-05 на Відеоспостереження</u>			
	<u>Розділ 1. Зовнішнє відеоспостереження</u>			
448	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення (відеореєстратор)	шт	1	
449	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (жорсткий диск)	шт	2	
450	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення (відеокамера)	шт	17	
451	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (патч-панель)	шт	1	
452	Комутатор керований	номер	2	
453	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (оптичний модуль)	шт	4	
454	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (кабельний організатор)	шт	2	
455	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	100	
456	Джерело безперебійного живлення	шт	1	
457	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (карта управління для ДБЖ)	шт	1	
458	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (блок живлення)	шт	2	
459	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (панель 19", 3U)	шт	1	
460	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
461	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (блок розеток)	шт	1	
462	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (патч-панель)	шт	1	
463	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 (шафа серверна)	шт	1	
464	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (полиця консольна)	шт	1	
465	Затягування першого проводу або кабелю перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби	м	184	
466	Затягування наступного проводу або кабелю перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби	м	2961	
467	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 (патч-корд)	шт	52	
468	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	100	
469	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 до 32 мм	м	84	
470	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	218	
471	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	96,8	
472	Улаштування щебеневі основи під трубопроводи	м3	0,95	
473	Улаштування бетонної основи під трубопроводи	м3	0,48	
474	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 до 50 мм	м	968	

1	2	3	4	5
475	Ящик кабельний (колодязь пластиковий)	шт	10	
476	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	218	
	<u>Локальний кошторис 07-01-07 на Зовнішнє освітлення</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
477	(Демонтаж) Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	17	
478	(Демонтаж) Прожектор, що установлюється окремо, на сталевій щоглі з лампою потужністю 500 Вт	шт	21	
479	(Демонтаж) Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг	м	240	
	<u>Розділ 2. Зовнішнє освітлення</u>			
480	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
481	Прожектор, що установлюється окремо, на сталевій щоглі	шт	94	
482	Коробка відгалужувальна із запобіжником або роз'єднувачем, або автоматом, або покажчиком напруги	шт	83	
483	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	94	
484	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	69	
485	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	опора	14	
486	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,238	
487	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,46	
488	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,35	
489	Затягування першого проводу або кабелю перерізом понад 35 до 70 мм ² в труби	м	2780	
490	Затягування першого проводу або кабелю перерізом понад 6 до 16 мм ² в труби	м	750	
491	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 до 50 мм	м	2680	
492	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 до 32 мм	м	100	
493	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	510,52	
494	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	160,8	
495	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи	м3	1,9	
496	Улаштування бетонної основи під трубопроводи	м3	14	
497	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	510,52	
498	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 4x25 мм ²	м	166	
499	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	83	
	<u>Локальний кошторис 07-01-08 на Зовнішня система контролю та управління доступом (ЗСКУД)</u>			
	<u>Розділ 1. Зовнішня система контролю та управління доступом</u>			
500	Контролер кулачковий постійного або змінного струму до 63 А, що установлюється на конструкції на підлозі (контролер)	шт	2	
501	Установлення апаратури настільної, маса до 0,03 т (зчитувач)	шт	6	

1	2	3	4	5
502	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (електрозащіпка)	шт		3
503	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг (дотягувач)	комплект		3
504	Табло рядової сигналізації (відеодомофон)	табло		2
505	Монтаж розетки мікрофонної (панель виклику)	шт		3
506	Реле, установлюване на пульті і панелях	шт		1
507	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (блок живлення)	шт		2
508	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт		5
509	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг (електропривід)	комплект		3
510	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (GSM-модуль)	шт		3
511	Відбивач оптико[фото]-електричний нерухомий (фотоелемент)	шт		3
512	Монтаж пристрою сигнально-блокувального (сигнальна лампа)	шт		3
513	Конструкції для установлення приладів, маса до 2 кг (зубчаста рейка)	шт		3
514	Затягування першого проводу або кабелю перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в труби	м	678	
515	Затягування наступного проводу або кабелю перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	550	
516	Затягування наступного проводу або кабелю перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в труби	м	557	
517	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 (патч-корд)	шт		8
518	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	32	
519	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 до 32 мм	м	34	
520	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 до 50 мм	м	612	
521	Ящик кабельний (колодязь пластиковий)	шт		6
522	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунту 2	м ³	56	
523	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м ³	25	
524	Улаштування щебеневної основи під трубопроводи	м ³	0,95	
525	Улаштування бетонної основи під трубопроводи	м ³	0,48	
526	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м ³	56	

Склав інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олена Смірнова

Перевірив Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олексій САМСОНКІН

Замовник Директор КПКАД

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ольга АВРАМЕНКО

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва 39/КПКАД

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01_АР.1
на архітектурні рішення**

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа:
креслення (специфікації) № 39/КПКАД-АР.1

Кошторисна вартість	59252,661 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	95,33453 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата	15577,929 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укусах кількість: 77+32	100 шт	1,09	<u>26980.40</u> 25275,56	<u>1684.77</u> 771,28	29409	27550	<u>1836</u> 841	<u>191.4960</u> 4,5313	<u>208.73</u> 4,94
2	КР6-2-2	Знімання зашкелених віконних рам кількість: 2,15*1,34*77+1,15*1,34*32+2,58	100 м2	2,73729	<u>9185.75</u> 8842,56	<u>343.19</u> 314,79	25144	24205	<u>939</u> 862	<u>68.2560</u> 1,9580	<u>186.84</u> 5,36
3	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 Н1=0,7	ґрати	56	<u>269.39</u> 255,05	<u>7.59</u> 0,52	15086	14283	<u>425</u> 29	<u>1.7556</u> 0,0034	<u>98.31</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ10-96-2 к=0,7	Демонтаж металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: 1,5*2,1+1,2*2,1*2+1*2,1+9*2,1*5+, 85*2,1*10 Н1=0,7	100м2	0,3759	<u>33263.70</u> 31792,72	<u>1462.43</u> 591,15	12504	11951	<u>550</u> 222	<u>197.7528</u> 2,9484	<u>74.34</u> 1,11
5	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах кількість: 118+5+10+164	100 шт	2,97	<u>31016.85</u> 29202,00	<u>1794.52</u> 821,53	92120	86730	<u>5330</u> 2440	<u>221.2440</u> 4,8265	<u>657.09</u> 14,33
6	КР6-14-1	Знімання дверних полотен кількість: R1(,9*2,1*118+,75*2,1*5+1,25*2,1*10+,34*2*164)	100 м2	3,687	<u>6877.32</u> 6877,32	<u>-</u> -	25357	25357	<u>-</u> -	<u>53.6160</u> -	<u>197.68</u> -
7	КБ10-28-2	Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: 1,25*2,1*2+1,5*2,1+6 Н1=0,7	100м2	0,144	<u>14810.38</u> 10147,78	<u>4606.02</u> 1861,88	2133	1461	<u>663</u> 268	<u>66.5952</u> 9,2862	<u>9.59</u> 1,34
8	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли кількість: 2,66+6,9+46+1,24	10 м3	5,68	<u>25575.83</u> 16260,40	<u>9315.43</u> 4202,71	145271	92359	<u>52912</u> 23871	<u>117.6840</u> 26,6694	<u>668.45</u> 151,48
9	КБ10-9-1 к=0,7	Демонтаж обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу Н1=0,7	100м2	0,081	<u>26749.17</u> 24242,99	<u>-</u> -	2167	1964	<u>-</u> -	<u>160.9440</u> -	<u>13.04</u> -
10	КБ10-12-1 к=0,7	Демонтаж перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах кількість: 13*1,35*1,8+20*1*1,8 Н1=0,7	100м2	0,6759	<u>23246.29</u> 16728,11	<u>-</u> -	15712	11307	<u>-</u> -	<u>117.9864</u> -	<u>79.75</u> -
11	КР7-17-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	3,187	<u>9685.85</u> 9462,77	<u>199.84</u> 183,30	30869	30158	<u>637</u> 584	<u>68.4864</u> 1,1402	<u>218.27</u> 3,63
12	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	4,687	<u>15537.21</u> 15388,27	<u>148.94</u> 55,84	72823	72125	<u>698</u> 262	<u>111.3720</u> 0,3326	<u>522</u> 1,56
13	КР7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	21,186	<u>11873.43</u> 11677,10	<u>196.33</u> 73,61	251550	247391	<u>4159</u> 1560	<u>92.8080</u> 0,4385	<u>1966.23</u> 9,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	15	<u>13118,49</u> 11550,68	<u>1567,81</u> 715,34	196777	173260	<u>23517</u> 10730	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>1337,4</u> 69,04
15	КБ15-64-1 к=0,7	Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів Н1=0,7 Н6=0	100м2	40	<u>21985,47</u> 21852,72	<u>80,08</u> 73,45	879419	874109	<u>3203</u> 2938	<u>138,0288</u> 0,4569	<u>5521,15</u> 18,28
16	КБ15-66-1 к=0,7	Демонтаж підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. Н1=0,7 Н6=0	100 м2	40	<u>19313,68</u> 19230,79	<u>34,32</u> 31,48	772547	769232	<u>1373</u> 1259	<u>114,5508</u> 0,1958	<u>4582,03</u> 7,83
17	КБ9-42-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Облицювання м/к навісу сталевим профільованим листом	100м2	0,15	<u>6586,19</u> 6040,51	<u>537,84</u> 246,41	988	906	<u>81</u> 37	<u>42,6048</u> 1,5796	<u>6,39</u> 0,24
18	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	8,34	<u>4214,13</u> 4153,57	<u>60,56</u> 56,90	35146	34641	<u>505</u> 475	<u>33,0120</u> 0,3917	<u>275,32</u> 3,27
19	КР8-35-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	8,34	<u>9710,05</u> 9413,28	<u>296,77</u> 278,82	80982	78507	<u>2475</u> 2325	<u>66,3936</u> 1,9192	<u>553,72</u> 16,01
20	КР4-12-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування перекриттів по залізобетонних балках з легкобетонних плит	100 м2	0,472	<u>24236,95</u> 14144,28	<u>10092,67</u> 4885,85	11440	6676	<u>4764</u> 2306	<u>92,8224</u> 30,6374	<u>43,81</u> 14,46
21	КР9-20-3 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих огорож з поручнями з полівінілхлориду кількість: 46,5+13,2	100м	0,597	<u>12504,45</u> 12188,08	<u>316,37</u> 21,86	7465	7276	<u>189</u> 13	<u>79,9848</u> 0,1401	<u>47,75</u> 0,08
22	КР7-2-7	Розбирання покриттів майданчиків ганків з керамічних плиток	100м2	0,57	<u>15537,21</u> 15388,27	<u>148,94</u> 55,84	8856	8771	<u>85</u> 32	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>63,48</u> 0,19
23	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,45	<u>58303,05</u> 28931,55	<u>29371,50</u> 11783,48	26236	13019	<u>13217</u> 5303	<u>229,9440</u> 74,6017	<u>103,47</u> 33,57
24	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 290,26	100 т	2,9026	<u>4599,44</u> 499,76	<u>4099,68</u> 1698,11	13350	1451	<u>11899</u> 4929	<u>3,9720</u> 10,2648	<u>11,53</u> 29,79
		Разом прямі витрати по розділу 1					2753351	2614689	<u>129457</u> 61286		<u>17446,37</u> 385,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2753351 9205 2675975 1395204 2138,39 516936				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					4148555				

		Всього по розділу 1					4148555				
25	КБ7-57-14	Розділ 2. Ремонтні роботи Чекання і розшивання швів цокольних панелей з внутрішньої сторони розчином кількість: 50+60	100м шва	1,1	<u>2049.97</u> 1954,73	<u>37.45</u> 17,43	2255	2150	<u>41</u> 19	<u>12.8280</u> 0,1117	<u>14.11</u> 0,12
26	КР3-33-1	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м кількість: 11,7+7,9+7,3	1 м3	26,9	<u>7364.20</u> 1438,27	<u>123.73</u> 113,49	198097	38689	<u>3328</u> 3053	<u>9.9000</u> 0,7060	<u>266.31</u> 18,99
27	КР15-122-3	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1 до 1,5 м2 кількість: 34+8+10	ґрати	52	<u>1220.61</u> 564,85	<u>10.84</u> 0,75	63472	29372	<u>564</u> 39	<u>3.8880</u> 0,0048	<u>202.18</u> 0,25
		Разом прямі витрати по розділу 2					263824	70211	<u>3933</u> 3111		<u>482.6</u> 19,36
		Разом будівельні роботи, грн.					263824				
		в тому числі:					189680				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73322				
		всього заробітна плата, грн.					38157				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57,2				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13827				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					301981				

		Всього по розділу 2					301981				
28	КР3-28-4	Розділ 3. Реконструкція будівлі Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли кількість: 10,7+8,21+7,6+84,24	100 м3	1,1075	<u>573584.68</u> 153551,84	<u>12357.04</u> 11334,43	635245	170059	<u>13685</u> 12553	<u>1069.8240</u> 70,5028	<u>1184.83</u> 78,08
29	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 м	1,946	<u>66925.39</u> 18094,69	<u>1241.42</u> 478,31	130237	35212	<u>2416</u> 931	<u>122.9760</u> 2,3856	<u>239.31</u> 4,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,65	<u>12280.45</u> 3651,12	<u>7906.99</u> 4011,64	7982	2373	<u>5140</u> 2608	<u>25.7520</u> 24,5380	<u>16.74</u> 15,95
31	К582821-554	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	55	<u>114.10</u> -	<u>-</u> -	6276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	К582821-555	Перемички з/б марки 1ПБ16-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	10	<u>137.10</u> -	<u>-</u> -	1371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КР2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів (підбетонка під цегляні перегородки)	100 м3	0,0242	<u>621838.66</u> 110936,75	<u>68024.65</u> 26126,88	15048	2685	<u>1646</u> 632	<u>810.4080</u> 130,3744	<u>19.61</u> 3,16
34	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок кількість: (19,1*4,25+2,8*1,96+360*4,25+54,2*1,96)/1000	1 т	1,722895	<u>34398.53</u> 31143,83	<u>1302.97</u> 582,63	59265	53658	<u>2245</u> 1004	<u>235.9560</u> 3,7786	<u>406.53</u> 6,51
35	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 56*56*58 кількість: (19,1*4,25+360*4,25)/1000	т	1,611175	<u>34955.99</u> -	<u>-</u> -	56320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	С111-1814 варіант 2	Смуга сталевая 50*5 кількість: (54,2*1,96+2,8*1,96)/1000	т	0,11172	<u>34955.99</u> -	<u>-</u> -	3905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ15-78-1	Опорядження зовнішніх стін (стіна Тип-1) Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	15,922	<u>174641.50</u> 84180,40	<u>-</u> -	2780642	1340320	<u>-</u> -	<u>501.4320</u> -	<u>7983.8</u> -
38	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укуси, ширина до 300 мм	100 м2	4,21	<u>175643.91</u> 96876,16	<u>-</u> -	739461	407849	<u>-</u> -	<u>577.0560</u> -	<u>2429.41</u> -
39	& С1-1-9 варіант 76	Дюбель тарільчатий 10*200 мм кількість: R0(5*2014,2) Стіна Тип-2. Утеплення та вертикальна гідроізоляція цоколю на клею з елементами механічного кріплення	шт	10071	<u>4.31</u> -	<u>-</u> -	43406	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КР12-66-1	Нанесення ґрунтовки	100м2	1,33	<u>1221.46</u> 1221,46	<u>-</u> -	1625	1625	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>12.91</u> -
41	& С1000-9 варіант 1	Ceresit CP41 кількість: 0,133*118	кг	15,694	<u>102.26</u> -	<u>-</u> -	1605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції кількість: 133+4	100м2	1,37	<u>6333.91</u> 6250,21	<u>18.68</u> 17,13	8677	8563	<u>26</u> 23	<u>40.0680</u> 0,1066	<u>54.89</u> 0,15
43	& С111-1624-1-1 варіант 1	Мастика бітумно-полімерна Ceresit CP43 XPRESS кількість: 0,2*118	л	23,6	<u>472.82</u> -	<u>-</u> -	11159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	KP19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо кількість: 133*0,1	м3	13,3	<u>2965.09</u> 2964,10	- -	39436	39423	- -	<u>19.4520</u> -	<u>258.71</u> -
45	& C111-1598-5-19 варіант 6	Екструдований пінополістирол Y=25-30кг/м2 товщ. 100 мм	м2	133	<u>428.44</u> -	- -	56983	-	- -	- -	- -
46	C1545-43 варіант 1	Дюбелі пластмасові кількість: 133*5	100шт	6,65	<u>125.55</u> -	- -	835	-	- -	- -	- -
47	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	1,33	<u>44863.08</u> 29773,24	<u>387.54</u> 355,47	59668	39598	<u>515</u> 473	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>265.96</u> 2,94
48	C1550-62 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT 190 кількість: 5*6*133	кг	3990	<u>19.64</u> -	- -	78364	-	- -	- -	- -
49	KP12-66-1	Нанесення ґрунтовки	100м2	1,33	<u>1221.46</u> 1221,46	- -	1625	1625	- -	<u>9.7080</u> -	<u>12.91</u> -
50	& C1000-9 варіант 2	Ґрунтуюча фарба Ceresit CT 15 Silikone кількість: 0,75*133	кг	99,75	<u>179.91</u> -	- -	17946	-	- -	- -	- -
51	KP11-45-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	100м2	1,33	<u>68290.35</u> 56939,07	<u>357.19</u> 327,63	90826	75729	<u>475</u> 436	<u>325.6080</u> 2,0380	<u>433.06</u> 2,71
52	C1550-62 варіант 2	Декоративна штукатурка Ceresit CT 77 кількість: 4,5*133 Стіна Тип-3. Утеплення та вертикальна гідроізоляція фундаменту на клею з елементами механічного кріплення (на Н=1, 0 м нижче рівня землі)	кг	598,5	<u>177.88</u> -	- -	106461	-	- -	- -	- -
53	KP12-66-1	Нанесення ґрунтовки	100м2	3,07	<u>1221.46</u> 1221,46	- -	3750	3750	- -	<u>9.7080</u> -	<u>29.8</u> -
54	& C1000-9 варіант 1	Ceresit CP41 кількість: 0,15*307	кг	46,05	<u>102.26</u> -	- -	4709	-	- -	- -	- -
55	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	3,07	<u>6333.91</u> 6250,21	<u>18.68</u> 17,13	19445	19188	<u>57</u> 53	<u>40.0680</u> 0,1066	<u>123.01</u> 0,33
56	& C111-1624-1-1 варіант 1	Мастика бітумно-полімерна Ceresit CP43 XPRESS кількість: 0,2*307	л	61,4	<u>472.82</u> -	- -	29031	-	- -	- -	- -
57	KP19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо кількість: 307*0,1	м3	30,7	<u>2965.09</u> 2964,10	- -	91028	90998	- -	<u>19.4520</u> -	<u>597.18</u> -
58	& C111-1598-5-19 варіант 6	Екструдований пінополістирол Y=25-30кг/м2 товщ. 100 мм	м2	307	<u>428.44</u> -	- -	131531	-	- -	- -	- -
59	C1550-62 варіант 3	Клейовий розчин Ceresit CT 85 Pro кількість: 1,45*5*307	кг	2225,75	<u>18.42</u> -	- -	40998	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	C111-1694 варіант 2	Клейова суміш Ceresit CT 190 кількість: R2(6*24)/1000	т	0,144	<u>16468,95</u> -	-	2372	-	-	-	-
74	C1550-53	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	0,224	<u>113,88</u> -	-	26	-	-	-	-
75	C1555-214 варіант 2	Утеплювач - плити з екструдованого пінополістиролу (XPS), Y=25-30кг/м (кріпити фасадними дюбелями з тарільчастою головкою) - 50мм кількість: 24*1,2 Стіна Тип-5. Стіни вентканалів(вище покрівлі)	м2	28,8	<u>405,93</u> -	-	11691	-	-	-	-
76	KP12-66-1	Грунтування	100м2	0,775	<u>1279,23</u> 1221,46	-	991	947	-	<u>9.7080</u>	<u>7.52</u>
77	C111-1624-2 варіант 2	Грунтовка Ceresit CT17 або аналог кількість: 77,5*0,2	л	15,5	<u>36,11</u> -	-	560	-	-	-	-
78	KP19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	7,75	<u>2965,09</u> 2964,10	-	22979	22972	-	<u>19.4520</u>	<u>150,75</u>
79	& C114-63- У-1 варіант 3	Екструдований пінополістирол Y=25-30кг/м товщ. 100 мм	м2	77,5	<u>290,03</u> -	-	22477	-	-	-	-
80	& C111-327- 2-Я варіант 1	Клейова суміш суха Cerezit CT 85 кількість: 77,5*2	кг	155	<u>16,20</u> -	-	2511	-	-	-	-
81	KP11-45-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	100м2	0,775	<u>68290,35</u> 56939,07	<u>357,19</u> 327,63	52925	44128	<u>277</u> 254	<u>325.6080</u> 2,0380	<u>252,35</u> 1,58
82	C1550-62 варіант 2	Декоративна штукатурка Ceresit CT 77 кількість: 4,5*77,5	кг	348,75	<u>177,88</u> -	-	62036	-	-	-	-
83	KP12-53-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з люльок по підготовленій поверхні	100м2	0,775	<u>12461,77</u> 3717,55	-	9658	2881	-	<u>23.8320</u>	<u>18,47</u>
84	KB11-29-1	Обробка ганків та сходів в підвал (горизонтальні поверхні) H2=1,15 H4=1,15	100м2	0,365	<u>33913,89</u> 32344,48	<u>95,61</u> 88,66	12379	11806	<u>35</u> 32	<u>214.7280</u> 0,5514	<u>78,38</u> 0,2
85	C111-2000-5	Клеюча суміш швидкотвердіюча Ceresit CM 14	кг	533	<u>33,42</u> -	-	17813	-	-	-	-
86	C111-2000-1 варіант 2	Суміш суха модифікована для заповнення швів Ceresit	кг	33	<u>78,01</u> -	-	2574	-	-	-	-
87	C111-1726 варіант 1	Плитка, типу - морозостійка, антиковзаюча кількість: 36,5*1,02	м2	37,23	<u>817,09</u> -	-	30420	-	-	-	-
88	C1600-248	Хрестики пластмасові для укладання плитки	1000 шт	0,056	<u>127,72</u> -	-	7	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	KP18-23-1	Вимощення Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см ²] кількість: 26,8+32+11	100м2	0,698	<u>33474,49</u> 943,99	<u>5710,19</u> 2002,76	23365	659	<u>3986</u> 1398	<u>7.1520</u> 10,4796	<u>4.99</u> 7,31
90	KP18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	0,698	<u>3564,82</u> 1136,23	<u>2234,86</u> 869,12	2488	793	<u>1560</u> 607	<u>7.2840</u> 4,5074	<u>5.08</u> 3,15
91	KP18-43-2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 Н1=4	100м2	0,698	<u>29,48</u> 14,98	<u>-</u> -	21	10	<u>-</u> -	<u>0.0960</u> -	<u>0.07</u> -
92	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	300,6	<u>434,78</u> 214,98	<u>-</u> -	130695	64623	<u>-</u> -	<u>1.5840</u> -	<u>476.15</u> -
93	C1416-8684 варіант 1	Каміні бортові, БР 100.20.80	шт	301	<u>143.63</u> -	<u>-</u> -	43233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	KP8-31-1	Покрівля Улаштування пароізоляція	100м2	9,18	<u>1149,82</u> 1130,89	<u>18,93</u> 17,78	10555	10382	<u>173</u> 163	<u>8.5680</u> 0,1224	<u>78.65</u> 1,12
95	& C111- 1720-B1 варіант 1	Пароізоляція Біполь кількість: 918*1,1	м2	1009,8	<u>141.59</u> -	<u>-</u> -	142978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	KB12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	9,18	<u>10115.36</u> 5753,43	<u>797.28</u> 335,64	92859	52816	<u>7319</u> 3081	<u>46.0680</u> 2,1617	<u>422.9</u> 19,84
97	KB12-22-2 κ=25	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до товщини 40 мм) Н1=25	100м2	9,18	<u>5879.54</u> 524,54	<u>-</u> -	53974	4815	<u>-</u> -	<u>4.2000</u> -	<u>38.56</u> -
98	KB11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	9,18	<u>2749.85</u> 2565,89	<u>-</u> -	25244	23555	<u>-</u> -	<u>19.4400</u> -	<u>178.46</u> -
99	C111-874 варіант 2	Сітка ф4 мм чар. 50x50 мм кількість: 918*1,1	м2	1009,8	<u>75.27</u> -	<u>-</u> -	76008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	KB11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	9,18	<u>5692.59</u> 5645,90	<u>46.69</u> 42,83	52258	51829	<u>429</u> 393	<u>39.3360</u> 0,2664	<u>361.1</u> 2,45
101	& C111- 1598-35-18 варіант 2	Мнераловатна плита з базальтового волокна Техноруп Н Оптима компанія SWEETONDALE 110 кг/м3 100 мм кількість: 918*1,02	м2	936,36	<u>814.10</u> -	<u>-</u> -	762291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	9,18	<u>5692.59</u> 5645,90	<u>46,69</u> 42,83	52258	51829	<u>429</u> 393	<u>39,3360</u> 0,2664	<u>361.1</u> 2,45
103	& С111-1598-35-18 варіант 3	Мнераловатна плита з базальтового волокна Технорф Н Оптима компанія SWEETONDALE 110 кг/м3 200 мм кількість: 918*1,02	м2	936,36	<u>981.79</u> -	<u>-</u> -	919309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	& С100-2900-1-Ю варіант 3	Дюбель тарельчатий з металевим стрижнем та термоголовкою 10х160мм кількість: 5*918	шт	4590	<u>4.26</u> -	<u>-</u> -	19553	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	КР8-31-1	Улаштування геотекстиля в один шар	100м2	9,18	<u>1130.89</u> 1130,89	<u>-</u> -	10382	10382	<u>-</u> -	<u>8.5680</u> -	<u>78.65</u> -
106	& С111-1720-В1 варіант 2	Геотекстиль теплообробний Tyrag SF-40 кількість: 918*1,1	м2	1009,8	<u>73.48</u> -	<u>-</u> -	74200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі кількість: 108*,35+1,06*1	100м2	0,3886	<u>23488.61</u> 22018,77	<u>289.20</u> 119,85	9128	8556	<u>112</u> 47	<u>159.3600</u> 0,6296	<u>61.93</u> 0,24
108	& Т_С111-1797-75-12 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	м2	38,86	<u>260.88</u> -	<u>-</u> -	10138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	& С111-1846-1-Щ варіант 3	Костиль К1 4х40х840	шт	54	<u>57.47</u> -	<u>-</u> -	3103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	С112-23 варіант 1	Дерев'яна анисептована пробка (250х120х65)	м3	0,257	<u>489.05</u> -	<u>-</u> -	126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КР8-39-1	Огородження покрівель перилами	100м	1,08	<u>3885.83</u> 3411,29	<u>237.68</u> 105,38	4197	3684	<u>257</u> 114	<u>23.1840</u> 0,7210	<u>25.04</u> 0,78
112	& С111-829-1-1 варіант 4	Металеве огороження Н=600 мм по покрівлі (осі А та Г)	м	108	<u>1244.25</u> -	<u>-</u> -	134379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	КР8-41-2	Водостічна система Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів кількість: 96,5+125,2	100м	2,217	<u>14319.59</u> 10122,91	<u>-</u> -	31747	22442	<u>-</u> -	<u>66.4320</u> -	<u>147.28</u> -
114	& С111-1301-18 варіант 18	Труба воостічна 100 мм	м	96,5	<u>419.32</u> -	<u>-</u> -	40464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	& С121-382-5 варіант 1	Ринва водостічна ф 150 мм L=2м	шт	42	<u>403.35</u> -	<u>-</u> -	16941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	& С1110-15-10-1Б варіант 1	Заглушк	шт	8	<u>159,14</u> -	<u>-</u> -	1273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& С1110-15-10-1Б варіант 5	Коліно	шт	16	<u>156,08</u> -	<u>-</u> -	2497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& С1110-15-10-1Б варіант 2	Воронка	шт	8	<u>154,04</u> -	<u>-</u> -	1232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& С1110-15-10-1Б варіант 4	Хомут для труби	шт	100	<u>112,22</u> -	<u>-</u> -	11222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	& С1110-15-10-1Б варіант 3	Кронштейн для жолоба	шт	215	<u>136,70</u> -	<u>-</u> -	29391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	& С111-1721-2 варіант 3	Верхня зона фасаду Стартовий профіль 203, товщ. 0,8 алюмінієвий	м	136,5	<u>224,40</u> -	<u>-</u> -	30631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					8639091	2836288	<u>45900</u> 27685		<u>17848,29</u> 168,59
		Разом будівельні роботи, грн.					8639091				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5756903				
		всього заробітна плата, грн.					2863973				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1437879				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2131,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					515270				
		Всього будівельні роботи, грн.					10076970				

		Всього по розділу 3					10076970				
122	КБ15-56-3	Розділ 4. Оздоблювальні роботи Оздоблення по стінам з цегли(житлові та адміністративні приміщення) <i>Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази</i>	100 м2	49,06	<u>8096,15</u> 7397,67	<u>7,00</u> 6,42	397197	362930	<u>343</u> 315	<u>47,4240</u> 0,0400	<u>2326,62</u> 1,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	КБ15-56-4 к=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або випучати Н1=2	100 м2	49,06	<u>4099,92</u> 3919,72	<u>9,34</u> 8,57	201142	192301	<u>458</u> 420	<u>25,1280</u> 0,0533	<u>1232,78</u> 2,61
124	& С1000-9 варіант 3	Ceresit шпаклівка цементна універсальна кількість: 4906*1,7*2	кг	16680,4	<u>6,50</u> -	- -	108423	-	- -	- -	- -
125	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса (по цегляній основі)	100м2	49,06	<u>29764,00</u> 26174,86	<u>671,31</u> 607,24	1460222	1284139	<u>32934</u> 29791	<u>175,8000</u> 4,4693	<u>8624,75</u> 219,26
126	& С1000-9 варіант 4	Штукатурка Ceresit СТ29 кількість: 4906*1,8*15	кг	132462	<u>14,05</u> -	- -	1861091	-	- -	- -	- -
127	С1550-53 варіант 1	Грунтовка Тріора акрилова універсальна кількість: 4906*0,2	кг	981,2	<u>35,84</u> -	- -	35166	-	- -	- -	- -
128	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	49,06	<u>7991,35</u> 7738,98	<u>2,33</u> 2,14	392056	379674	<u>114</u> 105	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>2580,36</u> 0,65
129	С111-1626-1 варіант 1	Фарба Тріора акрилова мийна кількість: 4906*0,14 Оздоблення по стінам з цегли(санітарно-побутові приміщення)	кг	686,84	<u>38,02</u> -	- -	26114	-	- -	- -	- -
130	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса (по цегляній основі)	100м2	20,112	<u>29764,00</u> 26174,86	<u>671,31</u> 607,24	598614	526429	<u>13501</u> 12213	<u>175,8000</u> 4,4693	<u>3535,69</u> 89,89
131	& С1000-9 варіант 4	Штукатурка Ceresit СТ29 кількість: 2011,2*1,8*15	кг	54302,4	<u>14,05</u> -	- -	762949	-	- -	- -	- -
132	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	20,112	<u>42435,56</u> 42399,93	- -	853464	852747	- -	<u>281,4840</u> -	<u>5661,21</u> -
133	С111-1624-2 варіант 2	Грунтовка Ceresit СТ17 або аналог кількість: 2011,2*0,2	л	402,24	<u>36,11</u> -	- -	14525	-	- -	- -	- -
134	С111-1626-1 варіант 6	Клей для плитки Ceresit CM 17 кількість: R1(6,5*2011,2)	кг	13072,8	<u>43,05</u> -	- -	562784	-	- -	- -	- -
135	С111-1626-1 варіант 7	Затирка для швів	кг	816	<u>113,80</u> -	- -	92861	-	- -	- -	- -
136	С111-257 варіант 2	Плитка глянцева кількість: R1(2011,2*1,01)	м2	2031,3	<u>679,04</u> -	- -	1379334	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	КБ15-74-1	Оздоблення по стінам з цегли(Сходові клітки та коридори, хол, зони відпочинку на 2-5 поверхах) Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	23,834	<u>33902.10</u> 33139,27	<u>21.01</u> 19,27	808023	789841	<u>501</u> 459	<u>184.4760</u> 0,1199	<u>4396.8</u> 2,86
138	C111-1626-1 варіант 8	Декоративна штукатурка з ефектом "Травертин кількість: 2,5*2383,4	кг	5958,5	<u>199.79</u> -	<u>-</u> -	1190449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	C111-1626-1 варіант 9	Фарбувальний імпрегнант Ceresit СТ 721 кількість: 0,2*2383,4	кг	476,68	<u>564.64</u> -	<u>-</u> -	269153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	КР11-26-4	Оздоблення укосів віконних та дверних прорізів в цегляних стінах Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	3,4	<u>34614.71</u> 27036,62	<u>235.79</u> 216,28	117690	91925	<u>802</u> 735	<u>170.7720</u> 1,3453	<u>580.62</u> 4,57
141	КР12-66-1	Грунтування бетонних поверхонь грунтовкою	100м2	3,4	<u>1221.46</u> 1221,46	<u>-</u> -	4153	4153	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>33.01</u> -
142	C1550-53 варіант 1	Грунтовка Тріора акрилова універсальна кількість: 340*0,2	кг	68	<u>35.84</u> -	<u>-</u> -	2437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,4	<u>7991.35</u> 7738,98	<u>2.33</u> 2,14	27171	26313	<u>8</u> 7	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>178.83</u> 0,05
144	C111-1626-1 варіант 1	Фарба Тріора акрилова мийна кількість: 340*0,14 Вертикальна гідроізоляція стін на всю висоту приміщення душових	кг	47,6	<u>38.02</u> -	<u>-</u> -	1810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	3,8	<u>19190.89</u> 6250,21	<u>18.68</u> 17,13	72925	23751	<u>71</u> 65	<u>40.0680</u> 0,1066	<u>152.26</u> 0,4
146	C111-612 варіант 1	Гідроізоляційна еластична суміш "Ceresit CR-66" кількість: 1,5*2*380/1000	т	1,14	<u>128022.95</u> -	<u>-</u> -	145946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Оздоблення по стінам з цегли та бетону (проектовані допоміжні приміщення в підвальному поверсі)	100м2	3,8	<u>8163.60</u> 1920,55	<u>4.67</u> 4,28	31022	7298	<u>18</u> 16	<u>12.3120</u> 0,0266	<u>46.79</u> 0,1
148	КР11-26-4	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,01	<u>34614.71</u> 27036,62	<u>235.79</u> 216,28	34961	27307	<u>238</u> 218	<u>170.7720</u> 1,3453	<u>172.48</u> 1,36

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	КР12-66-1	Підготовлення поверхонь стелі під фарбування кількість: 3330,7+677	100м2	40,077	<u>1221.46</u> 1221,46	<u>-</u> -	48952	48952	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>389.07</u> -
157	C1550-53 варіант 1	Грунтовка Тріора акрилова універсальна кількість: 4007,7*0,2	кг	801,54	<u>35.84</u> -	<u>-</u> -	28727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	КБ15-179-2	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	40,077	<u>4632.40</u> 4486,59	<u>2.33</u> 2,14	185653	179809	<u>93</u> 86	<u>30.4920</u> 0,0133	<u>1222.03</u> 0,53
159	C111-1626-1 варіант 1	Фарба Тріора акрилова мийна кількість: 4007,7*0,1	кг	400,77	<u>38.02</u> -	<u>-</u> -	15237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	6,77	<u>24756.27</u> 24710,69	<u>7.00</u> 6,42	167600	167291	<u>47</u> 43	<u>167.9400</u> 0,0400	<u>1136.95</u> 0,27
161	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	6,77	<u>2974.48</u> 2962,81	<u>11.67</u> 10,71	20137	20058	<u>79</u> 73	<u>20.1360</u> 0,0666	<u>136.32</u> 0,45
162	& C111-1720-B1 варіант 3	Підвісна стеля "Грильято" (комплект)	м2	677	<u>765.20</u> -	<u>-</u> -	518040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							984346	416110	<u>219</u> 202		<u>2884.37</u> 1,25
Разом будівельні роботи, грн.							984346				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							568017				
всього заробітна плата, грн.							416312				
Загальновиробничі витрати, грн.							221926				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							346,28				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							83709				
Всього будівельні роботи, грн.							1206272				

Всього по розділу 5							1206272				
Розділ 6. Прорізи											
163	КБ10-20-1	Вікна Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 0,3*6+,315*4	100м2	0,0306	<u>38521.83</u> 36349,64	<u>2075.37</u> 1609,37	1179	1112	<u>64</u> 49	<u>229.5960</u> 9,7284	<u>7.03</u> 0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	& C111-69-3-32 варіант 3	Віконий блок металопластик з опором теплопередачі $R_q \min = 0,9 \text{ м}^2\text{?К/Вт}$ кількість: 1*,76*4	м2	3,04	<u>5426.45</u> -	<u>-</u> -	16496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	10	<u>382.04</u> 364,36	<u>10.84</u> 0,75	3820	3644	<u>108</u> 8	<u>2.5080</u> 0,0048	<u>25.08</u> 0,05
166	& C1-2-3-3 варіант 9	Металеві ґрати	шт	10	<u>663.48</u> -	<u>-</u> -	6635	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	КБ10-20-3 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 2,88*80 H2=1,15	100м2	2,304	<u>26598.30</u> 25148,13	<u>1381.51</u> 1071,31	61282	57941	<u>3183</u> 2468	<u>156.4230</u> 6,4759	<u>360.4</u> 14,92
168	& C111-69-3-32 варіант 3	Віконий блок металопластик з опором теплопередачі $R_q \min = 0,9 \text{ м}^2\text{?К/Вт}$	м2	230,4	<u>5426.45</u> -	<u>-</u> -	1250254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 1,54*32	100м2	0,4928	<u>30598.21</u> 28842,14	<u>1660.29</u> 1287,49	15079	14213	<u>818</u> 634	<u>179.4000</u> 7,7827	<u>88.41</u> 3,84
170	& C111-69-3-32 варіант 3	Віконий блок металопластик з опором теплопередачі $R_q \min = 0,9 \text{ м}^2\text{?К/Вт}$	м2	49,28	<u>5426.45</u> -	<u>-</u> -	267415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери кількість: R0(3,505*280)	шт	981	<u>51.96</u> -	<u>-</u> -	50973	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна, 750 мл кількість: R2(0,375/0,75*280)	балон	140	<u>349.27</u> -	<u>-</u> -	48898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	C1633-116ВД варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища кількість: R4(0,15*280) Двері, вітражна система	л	42	<u>405.45</u> -	<u>-</u> -	17029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,34258	<u>17097.79</u> 10949,42	<u>6088.98</u> 2461,34	5857	3751	<u>2086</u> 843	<u>71.8560</u> 12,2760	<u>24.62</u> 4,21
175	C123-199 варіант 5	Вітражна система	м2	34,258	<u>10727.63</u> -	<u>-</u> -	367507	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери кількість: R0(4,55*34,258)	шт	156	<u>51.96</u>	-	8106	-	-	-	-
177	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна, 750 мл кількість: R0(0,189/0,75*34,258)	балон	9	<u>349.27</u>	-	3143	-	-	-	-
178	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (двері металеві) кількість: 1,2*2,1+6*,3*2,1+1,25*2,1*10+1, 3*2,1+3*,9*2,1+2,1*3	100м2	0,4725	<u>47772.77</u> <u>45418,17</u>	-	22573	21460	-	<u>282.5040</u>	<u>133.48</u>
179	& C121-251- 1 варіант 14	Дверний блок зовнішній металевий, утеплений, двостулковий (900+300*х2100 Н мм), правого виконання, з пристроями для самозачинення кількість: 1+3	шт	4	<u>81768.10</u>	-	327072	-	-	-	-
180	& C121-251- 1 варіант 15	Дверний блок внутрішній протипожежний EI 30, з металевого профілю зі склінням, двостулковий (900+400*х2100 Н мм), правого виконання, без порогу, з пристроями для самозачинення,	шт	5	<u>31920.85</u>	-	159604	-	-	-	-
181	& C121-251- 1 варіант 16	Дверний блок внутрішній протипожежний EI 30, з металевого профілю зі склінням, двостулковий (900+400*х2100 Н мм), лівого виконання, без порогу, з пристроями для самозачинення, кількість: 1+2	шт	3	<u>31920.85</u>	-	95763	-	-	-	-
182	& C121-251- 1 варіант 17	Двері внутрішні глухі, металеві протипож., EI 60, з пристроями для самозачинення, двостулкові (900+350*х2100 Н мм), правого виконання кількість: 10+3	шт	13	<u>37274.23</u>	-	484565	-	-	-	-
183	& C121-251- 1 варіант 18	Двері внутрішні глухі, металеві протипож., EI 30, з пристроями для самозачинення, (850*х2100 Н мм), правого виконання Дверні блоки внутрішні, металопластикові,	шт	1	<u>32161.16</u>	-	32161	-	-	-	-
184	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: ,8*2,1*26+162*0,9*2,1+12*1*2,1	100м2	3,7506	<u>21157.66</u> <u>14496,82</u>	<u>6580.02</u> <u>2659,83</u>	79354	54372	<u>24679</u> <u>9976</u>	<u>95.1360</u> <u>13,2660</u>	<u>356.82</u> <u>49,76</u>
185	C123-199 варіант 6	Дверной блок металопластик	м2	375,06	<u>9707.63</u>	-	3640944	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери кількість: R0(4,55*375,06)	шт	1707	<u>51.96</u>	-	88696	-	-	-	-
187	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна, 750 мл кількість: R0(0,189/0,75*375,06)	балон	95	<u>349.27</u>	-	33181	-	-	-	-
188	КБ10-12-1	Улаштування перегородок каркасно- фільончастих у санвузлах кількість: 17*1,25*1,8+34*1*1,8+40*9*1,8	100м2	1,6425	<u>33208.99</u> 23897,30	-	54546	39251	-	<u>168.5520</u>	<u>276.85</u>
189	& C111-81- 10-ЦД варіант 1	Сантехнічні перегородки індивідуального виготовлення на алюмінієвому каркасі із заповненням цільноламінованими плитами, (h=1600мм) (HPL) b=16мм	м2	164,28	<u>5967.01</u>	-	980260	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							8122392	195744	<u>30938</u> 13978		<u>1272.69</u> 73,08
Разом будівельні роботи, грн.							8122392				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7895710				
всього заробітна плата, грн.							209722				
Загальновиробничі витрати, грн.							107048				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							161,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							38947				
Всього будівельні роботи, грн.							8229440				

Всього по розділу 6							8229440				
Розділ 7. Підлога											
Підвал відм. -2,800											
190	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	7,09	<u>85805.93</u> 8992,16	-	608364	63754	-	<u>58.2960</u>	<u>413.32</u>
191	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	7,09	<u>17512.10</u> 10656,22	<u>249.80</u> 229,13	124161	75553	<u>1771</u> 1625	<u>77.1240</u> 1,4252	<u>546.81</u> 10,1
192	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	7,09	<u>2069.22</u> 358,14	<u>65.37</u> 59,96	14671	2539	<u>463</u> 425	<u>2.5920</u> 0,3730	<u>18.38</u> 2,64
193	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	7,09	<u>2868.91</u> 2565,89	<u>119.06</u> 109,21	20341	18192	<u>844</u> 774	<u>19.4400</u> 0,6793	<u>137.83</u> 4,82
194	& C111- 1780-1-1A варіант 1	Сітка Вр4 чар. 50x50 кількість: 709*1,1	м2	779,9	<u>107.69</u>	-	83987	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт Підвальный пов. -5 пов.	100м2	7,09	<u>138035.22</u> 28125,63	<u>84.05</u> 77,09	978670	199411	<u>596</u> 547	<u>186.7200</u> 0,4795	<u>1323.84</u> 3,4
196	КБ11-24-1	Улаштування покриттів наливних товщиною 6 мм "з чіпсами" на лаку	100м2	1,76	<u>46487.09</u> 36968,75	<u>46.69</u> 42,83	81817	65065	<u>82</u> 75	<u>202.3800</u> 0,2664	<u>356.19</u> 0,47
197	С111-2009-5 варіант 1	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30 кількість: 2*176*2	кг	704	<u>163.01</u> -	<u>-</u> -	114759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	С111-2009-4 варіант 1	Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста суміш Ceresit CD 25 кількість: 17,5*176	кг	3080	<u>74.61</u> -	<u>-</u> -	229799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	С111-2009-3 варіант 1	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24 кількість: 2*176	кг	352	<u>67.98</u> -	<u>-</u> -	23929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	С111-2008-1 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87 кількість: 0,3*176	кг	52,8	<u>1126.10</u> -	<u>-</u> -	59458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	С1550-61 варіант 1	Пісок кварцевий фракція 0,2-0,4 мм кількість: 2*176	кг	352	<u>7.27</u> -	<u>-</u> -	2559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	С111-2008-1 варіант 2	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 70 кількість: 1,4*176	кг	246,4	<u>1768.23</u> -	<u>-</u> -	435692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	С111-2008-1 варіант 3	Декоративні чіпси для підлоги кількість: 0,3*176	кг	52,8	<u>756.99</u> -	<u>-</u> -	39969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	С111-2008-1 варіант 4	Акрил-уретановий захисний лак (напівматовий) кількість: 0,3*176	кг	52,8	<u>1800.07</u> -	<u>-</u> -	95044	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	КР7-31-2	Улаштування плінтусів цементних (галтель з полімерним покриттям Н=0,05м) Підлога коридори та вхідна група (1 пов.)	100м	1,95	<u>3567.60</u> 2583,19	<u>16.34</u> 14,99	6957	5037	<u>32</u> 29	<u>16.5600</u> 0,0932	<u>32.29</u> 0,18
206	КБ11-24-1	Улаштування покриттів наливних товщиною 6 мм "з чіпсами" на лаку	100м2	2,071	<u>46487.09</u> 36968,75	<u>46.69</u> 42,83	96275	76562	<u>97</u> 89	<u>202.3800</u> 0,2664	<u>419.13</u> 0,55
207	С111-2009-5 варіант 1	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30 кількість: 2*207,1*2	кг	828,4	<u>163.01</u> -	<u>-</u> -	135037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	С111-2009-4 варіант 1	Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста суміш Ceresit CD 25 кількість: 17,5*207,1	кг	3624,25	<u>74.61</u> -	<u>-</u> -	270405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	С111-2009-3 варіант 1	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24 кількість: 2*207,1	кг	414,2	<u>67.98</u> -	<u>-</u> -	28157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	C111-2008-1 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87 кількість: 0,3*207,1	кг	62,13	<u>1126,10</u> -	<u>-</u> -	69965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	C1550-61 варіант 1	Пісок кварцевий фракція 0,2-0,4 мм кількість: 2*207,1	кг	414,2	<u>7,27</u> -	<u>-</u> -	3011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	C111-2008-1 варіант 2	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 70 кількість: 1,4*207,1	кг	289,94	<u>1768,23</u> -	<u>-</u> -	512681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	C111-2008-1 варіант 3	Декоративні чіпси для підлоги кількість: 0,3*207,1	кг	62,13	<u>756,99</u> -	<u>-</u> -	47032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	C111-2008-1 варіант 4	Акрил-уретановий захисний лак (напівматовий) кількість: 0,3*207,1 Підлога коридори (2-5 пов.)	кг	62,13	<u>1800,07</u> -	<u>-</u> -	111838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,75	<u>15735,41</u> 9326,48	<u>217,12</u> 199,15	59008	34974	<u>814</u> 747	<u>67.5000</u> 1,2388	<u>253,13</u> 4,65
216	КБ11-11-2	Додавати до 72 мм на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних Н1=10,4	100м2	3,75	<u>19923,22</u> 3241,80	<u>582,72</u> 534,49	74712	12157	<u>2185</u> 2004	<u>23.4624</u> 3,3247	<u>87,98</u> 12,47
217	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,75	<u>2868,91</u> 2565,89	<u>119,06</u> 109,21	10758	9622	<u>446</u> 410	<u>19.4400</u> 0,6793	<u>72,9</u> 2,55
218	C113-2088	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 14х2 мм кількість: R0(4,5*375)	шт	1688	<u>8,10</u> -	<u>-</u> -	13673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	C111-873 варіант 1	Сітка арматурна 50х50х4 мм, 1х2 м кількість: 375*1,1	м2	412,5	<u>136,11</u> -	<u>-</u> -	56145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	3,75	<u>10639,09</u> 10561,71	<u>46,69</u> 42,83	39897	39606	<u>175</u> 161	<u>76.4400</u> 0,2664	<u>286,65</u> 1
221	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ Н1=15	100м2	3,75	<u>13371,60</u> 13206,29	<u>140,08</u> 128,48	50144	49524	<u>525</u> 482	<u>95.5800</u> 0,7992	<u>358,43</u> 3
222	C111-2005-3 варіант 1	Високоміцне покриття для підлоги Ceresit CN 76 кількість: 2*20*375	кг	15000	<u>55,40</u> -	<u>-</u> -	831000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	КБ11-24-1	Улаштування покриттів наливних товщиною 6 мм "з чіпсами" на лаку	100м2	3,75	<u>46487,09</u> 36968,75	<u>46,69</u> 42,83	174327	138633	<u>175</u> 161	<u>202.3800</u> 0,2664	<u>758,93</u> 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	C111-2009-5 варіант 1	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30 кількість: 2*375*2	кг	1500	<u>163.01</u> -	<u>-</u> -	244515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
225	C111-2009-4 варіант 1	Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста суміш Ceresit CD 25 кількість: 17,5*375	кг	6562,5	<u>74.61</u> -	<u>-</u> -	489628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
226	C111-2009-3 варіант 1	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24 кількість: 2*375	кг	750	<u>67.98</u> -	<u>-</u> -	50985	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	C111-2008-1 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87 кількість: 0,3*375	кг	112,5	<u>1126.10</u> -	<u>-</u> -	126686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	C1550-61 варіант 1	Пісок кварцевий фракція 0,2-0,4 мм кількість: 2*375	кг	750	<u>7.27</u> -	<u>-</u> -	5453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	C111-2008-1 варіант 2	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 70 кількість: 1,4*375	кг	525	<u>1768.23</u> -	<u>-</u> -	928321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	C111-2008-1 варіант 3	Декоративні чіпси для підлоги кількість: 0,3*375	кг	112,5	<u>756.99</u> -	<u>-</u> -	85161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	C111-2008-1 варіант 4	Акрил-уретановий захисний лак (напівматовий) кількість: 0,3*375	кг	112,5	<u>1800.07</u> -	<u>-</u> -	202508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	KP7-31-2	Улаштування плінтусів цементних (галтель з полімерним покриттям Н=0,05м) Підлога побутові та технічні приміщення (1- пов.)	100м	6,6	<u>3567.60</u> 2583,19	<u>16.34</u> 14,99	23546	17049	<u>108</u> 99	<u>16.5600</u> 0,0932	<u>109.3</u> 0,62
233	KB11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,136	<u>5692.59</u> 5645,90	<u>46.69</u> 42,83	6467	6414	<u>53</u> 49	<u>39.3360</u> 0,2664	<u>44.69</u> 0,3
234	C1555-114 варіант 1	Екструдований пінополістирол PENOBORD 35-Г1, Υ=35 кг/м3 t=25 мм кількість: 113,6*1,02	м2	115,872	<u>82.62</u> -	<u>-</u> -	9573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
235	KB11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,136	<u>15735.41</u> 9326,48	<u>217.12</u> 199,15	17875	10595	<u>247</u> 226	<u>67.5000</u> 1,2388	<u>76.68</u> 1,41
236	KB11-11-2	Додавати до 70 мм на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних Н1=10	100м2	1,136	<u>19156.94</u> 3117,12	<u>560.30</u> 513,94	21762	3541	<u>637</u> 584	<u>22.5600</u> 3,1968	<u>25.63</u> 3,63
237	KB11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,136	<u>2868.91</u> 2565,89	<u>119.06</u> 109,21	3259	2915	<u>135</u> 124	<u>19.4400</u> 0,6793	<u>22.08</u> 0,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	C113-2088	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 14х2 мм кількість: R0(4,5*113,6)	шт	511	<u>8.10</u> -	<u>-</u> -	4139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
239	C111-873 варіант 1	Сітка арматурна 50х50х4 мм, 1х2 м кількість: 113,6*1,1	м2	124,96	<u>136.11</u> -	<u>-</u> -	17008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,136	<u>10639.09</u> 10561,71	<u>46.69</u> 42,83	12086	11998	<u>53</u> 49	<u>76.4400</u> 0,2664	<u>86.84</u> 0,3
241	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ Н1=15	100м2	1,136	<u>13371.60</u> 13206,29	<u>140.08</u> 128,48	15190	15002	<u>159</u> 146	<u>95.5800</u> 0,7992	<u>108.58</u> 0,91
242	C111-2005-3 варіант 1	Високоміцне покриття для підлоги Ceresit CN 76 кількість: 2*20*113,6	кг	4544	<u>55.40</u> -	<u>-</u> -	251738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
243	КБ11-24-1	Улаштування покриттів наливних товщиною 6 мм "з чіпсами" на лаку	100м2	1,136	<u>46487.09</u> 36968,75	<u>46.69</u> 42,83	52809	41997	<u>53</u> 49	<u>202.3800</u> 0,2664	<u>229.9</u> 0,3
244	C111-2009-5 варіант 1	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30 кількість: 2*113,6*2	кг	454,4	<u>163.01</u> -	<u>-</u> -	74072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
245	C111-2009-4 варіант 1	Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста суміш Ceresit CD 25 кількість: 17,5*113,6	кг	1988	<u>74.61</u> -	<u>-</u> -	148325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
246	C111-2009-3 варіант 1	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24 кількість: 2*113,6	кг	227,2	<u>67.98</u> -	<u>-</u> -	15445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	C111-2008-1 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87 кількість: 0,3*113,6	кг	34,08	<u>1126.10</u> -	<u>-</u> -	38377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
248	C1550-61 варіант 1	Пісок кварцевий фракція 0,2-0,4 мм кількість: 2*113,6	кг	227,2	<u>7.27</u> -	<u>-</u> -	1652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
249	C111-2008-1 варіант 2	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 70 кількість: 1,4*113,6	кг	159,04	<u>1768.23</u> -	<u>-</u> -	281219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	C111-2008-1 варіант 3	Декоративні чіпси для підлоги кількість: 0,3*113,6	кг	34,08	<u>756.99</u> -	<u>-</u> -	25798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	C111-2008-1 варіант 4	Акрил-уретановий захисний лак (напівматовий) кількість: 0,3*113,6 Підлога побутові приміщення (2-5 пов.)	кг	34,08	<u>1800.07</u> -	<u>-</u> -	61346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	3,662	<u>5692.59</u> 5645,90	<u>46.69</u> 42,83	20846	20675	<u>171</u> 157	<u>39,3360</u> 0,2664	<u>144,05</u> 0,98
253	C1555-114 варіант 2	Екструдований пінополістирол PENOWOARD 35-Г1, Y=35 кг/м3 t=30 мм кількість: 366,2*1,02	м2	373,524	<u>82.62</u> -	<u>-</u> -	30861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
254	КБ11-5-1	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом, перший шар	100м2	3,662	<u>63023.46</u> 43284,43	<u>56.03</u> 51,39	230792	158508	<u>205</u> 188	<u>261,6480</u> 0,3197	<u>958,15</u> 1,17
255	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,662	<u>15735.41</u> 9326,48	<u>217.12</u> 199,15	57623	34154	<u>795</u> 729	<u>67,5000</u> 1,2388	<u>247,19</u> 4,54
256	КБ11-11-2	Додавати до 90 мм на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	3,662	<u>26819.72</u> 4363,96	<u>784.43</u> 719,51	98214	15981	<u>2873</u> 2635	<u>31,5840</u> 4,4755	<u>115,66</u> 16,39
		H1=14									
257	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,662	<u>2868.91</u> 2565,89	<u>119.06</u> 109,21	10506	9396	<u>436</u> 400	<u>19,4400</u> 0,6793	<u>71,19</u> 2,49
258	C113-2088	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 14х2 мм кількість: R0(4,5*366,2)	шт	1648	<u>8.10</u> -	<u>-</u> -	13349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	C111-873 варіант 1	Сітка арматурна 50х50х4 мм, 1х2 м кількість: 366,2*1,1	м2	402,82	<u>136.11</u> -	<u>-</u> -	54828	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	3,662	<u>10639.09</u> 10561,71	<u>46.69</u> 42,83	38960	38677	<u>171</u> 157	<u>76,4400</u> 0,2664	<u>279,92</u> 0,98
261	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	3,662	<u>13371.60</u> 13206,29	<u>140.08</u> 128,48	48967	48361	<u>513</u> 470	<u>95,5800</u> 0,7992	<u>350,01</u> 2,93
		H1=15									
262	C111-2005-3 варіант 1	Високоміцне покриття для підлоги Ceresit CN 76 кількість: 2*20*366,2	кг	14648	<u>55.40</u> -	<u>-</u> -	811499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
263	КБ11-24-1	Улаштування покриттів наливних товщиною 6 мм "з чіпсами" на лаку	100м2	3,662	<u>46487.09</u> 36968,75	<u>46.69</u> 42,83	170236	135380	<u>171</u> 157	<u>202,3800</u> 0,2664	<u>741,12</u> 0,98
264	C111-2009-5 варіант 1	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30 кількість: 2*366,2*2	кг	1464,8	<u>163.01</u> -	<u>-</u> -	238777	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	C111-2009-4 варіант 1	Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста суміш Ceresit CD 25 кількість: 17,5*366,2	кг	6408,5	<u>74.61</u> -	<u>-</u> -	478138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
266	C111-2009-3 варіант 1	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24 кількість: 2*366,2	кг	732,4	<u>67.98</u> -	<u>-</u> -	49789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	C111-2008-1 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87 кількість: 0,3*366,2	кг	109,86	<u>1126.10</u> -	<u>-</u> -	123713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
268	C1550-61 варіант 1	Пісок кварцевий фракція 0,2-0,4 мм кількість: 2*366,2	кг	732,4	<u>7.27</u> -	<u>-</u> -	5325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
269	C111-2008-1 варіант 2	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 70 кількість: 1,4*366,2	кг	512,68	<u>1768.23</u> -	<u>-</u> -	906536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
270	C111-2008-1 варіант 3	Декоративні чіпси для підлоги кількість: 0,3*366,2	кг	109,86	<u>756.99</u> -	<u>-</u> -	83163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
271	C111-2008-1 варіант 4	Акрил-уретановий захисний лак (напівматовий) кількість: 0,3*366,2	кг	109,86	<u>1800.07</u> -	<u>-</u> -	197756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
272	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2 Підлога адміністративні та житові приміщення (1-й поверх)	100м	16,95	<u>8084.77</u> 2439,39	<u>4.67</u> 4,28	137037	41348	<u>79</u> 73	<u>15.4080</u> 0,0266	<u>261.17</u> 0,45
273	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолкнистих	100м2	2,002	<u>5692.59</u> 5645,90	<u>46.69</u> 42,83	11397	11303	<u>94</u> 86	<u>39.3360</u> 0,2664	<u>78.75</u> 0,53
274	C1555-114 варіант 2	Екструдований пінополістирол PENOBOARD 35-Г1, Y=35 кг/м3 t=30 мм кількість: 200,2*1,02	м2	204,204	<u>82.62</u> -	<u>-</u> -	16871	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
275	КБ11-5-1	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом, перший шар	100м2	2,002	<u>63023.46</u> 43284,43	<u>56.03</u> 51,39	126173	86655	<u>112</u> 103	<u>261.6480</u> 0,3197	<u>523.82</u> 0,64
276	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,002	<u>15735.41</u> 9326,48	<u>217.12</u> 199,15	31502	18672	<u>435</u> 399	<u>67.5000</u> 1,2388	<u>135.14</u> 2,48
277	КБ11-11-2	Додавати до 70 мм на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	2,002	<u>19156.94</u> 3117,12	<u>560.30</u> 513,94	38352	6240	<u>1122</u> 1029	<u>22.5600</u> 3,1968	<u>45.17</u> 6,4
		H1=10									
278	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,002	<u>2868.91</u> 2565,89	<u>119.06</u> 109,21	5744	5137	<u>238</u> 219	<u>19.4400</u> 0,6793	<u>38.92</u> 1,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	C113-2088	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 14х2 мм кількість: R0(4,5*200,2)	шт	901	<u>8,10</u> -	<u>-</u> -	7298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
280	C111-873 варіант 1	Сітка арматурна 50х50х4 мм, 1х2 м кількість: 200,2*1,1	м2	220,22	<u>136,11</u> -	<u>-</u> -	29974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
281	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	2,002	<u>10639,09</u> 10561,71	<u>46,69</u> 42,83	21299	21145	<u>93</u> 86	<u>76,4400</u> 0,2664	<u>153,03</u> 0,53
282	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ Н1=10	100м2	2,002	<u>8914,39</u> 8804,19	<u>93,38</u> 85,66	17847	17626	<u>187</u> 171	<u>63,7200</u> 0,5328	<u>127,57</u> 1,07
283	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 кількість: 1,8*200,2*15	кг	5405,4	<u>19,05</u> -	<u>-</u> -	102973	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
284	C1550-53	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер кількість: 0,2*200,2	кг	40,04	<u>113,88</u> -	<u>-</u> -	4560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
285	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	2,002	<u>10580,91</u> 10299,21	<u>21,01</u> 19,27	21183	20619	<u>42</u> 39	<u>69,9960</u> 0,1199	<u>140,13</u> 0,24
286	C1550-53 варіант 2	Грунтівка Eurocol 050 кількість: 0,6*200,2	кг	120,12	<u>457,27</u> -	<u>-</u> -	54927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
287	C1550-40 варіант 1	Клей Eurocol 522 Eurosafe Star Tack кількість: 0,48*200,2	кг	96,096	<u>286,33</u> -	<u>-</u> -	27515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
288	C111-562 варіант 2	Покриття полівінілхлоридне 3,4 мм кількість: R2(200,2*1,02) Покриття підлог житлових приміщень (2-5 пов.)	м2	204,2	<u>1347,82</u> -	<u>-</u> -	275225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
289	КБ11-37-3	Улаштування покриттів з плит деревноволокнистих	100м2	14,936	<u>98217,79</u> 9118,87	<u>28,02</u> 25,70	1466981	136199	<u>419</u> 384	<u>65,1720</u> 0,1598	<u>973,41</u> 2,39
290	C1550-40 варіант 2	Клей поліуретановий 2-компонентний Eurocol 148 Euromix Wood кількість: 1,3*1493,6	кг	1941,68	<u>276,01</u> -	<u>-</u> -	535923	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
291	C1550-40 варіант 3	Дисперсійна вирівнююча суміш Eurocol 900 Europlan DSP кількість: 0,75*1493,6	кг	1120,2	<u>336,41</u> -	<u>-</u> -	376846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
292	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	14,936	<u>10580,91</u> 10299,21	<u>21,01</u> 19,27	158036	153829	<u>314</u> 288	<u>69,9960</u> 0,1199	<u>1045,46</u> 1,79
293	C1550-53 варіант 2	Грунтівка Eurocol 050 кількість: 0,6*1493,6	кг	896,16	<u>457,27</u> -	<u>-</u> -	409787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	C1550-40 варіант 1	Клей Eurocol 522 Eurosafe Star Tack кількість: 0,48*1493,6	кг	716,928	<u>286.33</u> -	- -	205278	-	- -	- -	- -
295	C1111-562 варіант 2	Покриття полівінілхлоридне 3,4 мм кількість: R2(1493,6*1,02) Покриття підлоги в танцювальному залі (1-й поверх)	м2	1523,47	<u>1347.82</u> -	- -	2053363	-	- -	- -	- -
296	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,551	<u>5692.59</u> 5645,90	<u>46.69</u> 42,83	3137	3111	<u>26</u> 24	<u>39.3360</u> 0,2664	<u>21.67</u> 0,15
297	C1555-114 варіант 3	Екструдований пінополістирол PENOBORD 35-Г1, Y=35 кг/м3 t=50 мм кількість: 55,1*1,02	м2	56,202	<u>85.44</u> -	- -	4802	-	- -	- -	- -
298	КБ11-5-1	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом, перший шар	100м2	0,551	<u>63023.46</u> 43284,43	<u>56.03</u> 51,39	34726	23850	<u>31</u> 28	<u>261.6480</u> 0,3197	<u>144.17</u> 0,18
299	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,551	<u>15735.41</u> 9326,48	<u>217.12</u> 199,15	8670	5139	<u>120</u> 110	<u>67.5000</u> 1,2388	<u>37.19</u> 0,68
300	КБ11-11-2	Додавати до 75 мм на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних H1=11	100м2	0,551	<u>21072.63</u> 3428,83	<u>616.33</u> 565,33	11611	1889	<u>340</u> 311	<u>24.8160</u> 3,5165	<u>13.67</u> 1,94
301	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,551	<u>2868.91</u> 2565,89	<u>119.06</u> 109,21	1581	1414	<u>66</u> 60	<u>19.4400</u> 0,6793	<u>10.71</u> 0,37
302	C113-2088	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 14х2 мм кількість: R0(4,5*55,1)	шт	248	<u>8.10</u> -	- -	2009	-	- -	- -	- -
303	C1111-873 варіант 1	Сітка арматурна 50х50х4 мм, 1х2 м кількість: 55,1*1,1	м2	60,61	<u>136.11</u> -	- -	8250	-	- -	- -	- -
304	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,551	<u>10639.09</u> 10561,71	<u>46.69</u> 42,83	5862	5820	<u>26</u> 24	<u>76.4400</u> 0,2664	<u>42.12</u> 0,15
305	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ H1=15	100м2	0,551	<u>13371.60</u> 13206,29	<u>140.08</u> 128,48	7368	7277	<u>77</u> 71	<u>95.5800</u> 0,7992	<u>52.66</u> 0,44
306	C1111-2005-3 варіант 1	Високоміцне покриття для підлоги Ceresit CN 76 кількість: 2*15*55,1	кг	1653	<u>55.40</u> -	- -	91576	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,551	<u>10580.91</u> 10299,21	<u>21.01</u> 19,27	5830	5675	<u>12</u> 11	<u>69.9960</u> 0,1199	<u>38.57</u> 0,07
308	C1550-53 варіант 2	Ґрунтівка Eurocol 050 кількість: 0,6*55,1	кг	33,06	<u>457.27</u> -	- -	15117	-	- -	- -	- -
309	C1550-40 варіант 1	Клей Eurocol 522 Eurosafe Star Tack кількість: 0,48*55,1	кг	26,448	<u>286.33</u> -	- -	7573	-	- -	- -	- -
310	C111-562 варіант 3	Покриття полівінілхлоридне 3,4 мм (сценичний клас зносотійкості 34) кількість: R2(55,1*1,02)	м2	56,2	<u>617.50</u> -	- -	34704	-	- -	- -	- -
311	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	17,4	<u>2322.99</u> 2309,90	<u>4.67</u> 4,28	40420	40192	<u>81</u> 74	<u>14.8080</u> 0,0266	<u>257.66</u> 0,46
312	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	1757,4	<u>49.33</u> -	- -	86693	-	- -	- -	- -
313	& C111- 1479-П-2	Шурупи універсальні с плоскою головкою 60х3,5	шт	2593	<u>1.68</u> -	- -	4356	-	- -	- -	- -
314	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою кількість: 59,3+31,5+244,7+231,6	100 м2	5,671	<u>85805.93</u> 8992,16	- -	486605	50995	- -	<u>58.2960</u> -	<u>330.6</u> -
315	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт Тактильні позначки для МГН	100м2	5,671	<u>138035.22</u> 28125,63	<u>84.05</u> 77,09	782798	159500	<u>477</u> 437	<u>186.7200</u> 0,4795	<u>1058.89</u> 2,72
316	КБ11-41-2 застос.	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї КН-2 (передбачити поліуретанову тактильну плитку попереджувальну та напрямну) кількість: 2,25+0,48+,9	100м2	0,0363	<u>12538.67</u> 12083,33	<u>16.34</u> 14,99	455	439	<u>1</u> 1	<u>71.9760</u> 0,0932	<u>2.61</u> -
317	C111-327 варіант 1	Клей для поліуретанової тактильної плитки ПТ 01 470г, однокомпонентний кількість: 2,25*0,235	кг	0,52875	<u>456.22</u> -	- -	241	-	- -	- -	- -
318	& C1113- 294-Т варіант 2	Тактильний показчик "Увага! Перешкода" 500х500	шт	20	<u>127.56</u> -	- -	2551	-	- -	- -	- -
319	& C113- 2311-6 варіант 11	Накладка на сходинок зі світловідбивними вставками	м	62,4	<u>127.67</u> -	- -	7967	-	- -	- -	- -
320	& C113- 2311-6 варіант 15	Жовта вінілова одностороння стрічка 3М 471 ля розмітки підлоги	м	930,2	<u>52.92</u> -	- -	49226	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					20229282	2185346	<u>19377</u> 17776		<u>14209.89</u> 110,57
		Разом будівельні роботи, грн.					20229282				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					18024559 2203122 1133317 1718,43 415419 21362599				
		Всього по розділу 7					21362599				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					52520502 52520502 39293725 13116341 6732159 10182,78 2461588 59252661	12947901	278876 168440		84068.83 1082,92
		Всього по кошторису					59252661				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					95334,53 15577929				

Склав інженер-кошторисник  Олена СМІРНОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту  Олексій САМСОНКІН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва 39/КПКАД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 на технологічні рішення

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6416,280 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Меблі та обладнання									
1	& 290827-44-1 варіант 1	Електронний турнікет - пропускна система доступу (контролю) до гуртожитка	шт	1	<u>29500.00</u> -	<u>-</u> -	29500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
2	& 290827-44-2 варіант 1	2-створчата хвіртка - пропускна система доступу (контролю) до гуртожитка	шт	2	<u>16300.00</u> -	<u>-</u> -	32600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& 290827-44-3 варіант 1	Зона дозвілля Письмовий стіл. Матеріал: металевий каркас+ЛДСП стільниця, дерев'яний каркас+ЛДСП стільниця	шт	2	<u>5440.00</u> -	<u>-</u> -	10880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& 290827-44-4 варіант 2	Стіл взаємодії. Матеріал: металевий каркас+ЛДСП стільниця, дерев'яний каркас+ЛДСП стільниця	шт	20	<u>5712.21</u> -	<u>-</u> -	114244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 290827-44-5 варіант 1	Стілець універсальний. Матеріал: дерев'яна лакова основа з м'яким сидінням, що обтягнута тканиною	шт	25	<u>1275,21</u> -	<u>-</u> -	31880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& 290827-44-6 варіант 1	Шафи. Матеріал: ДСП, фурнітура з примітивним механізмом та звичайними (не врізними) ручками	шт	2	<u>6740,00</u> -	<u>-</u> -	13480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	1801-5005 варіант 4	Стелажі. Матеріал: металевий профіль+дерево або металевий лист для полиць	шт	2	<u>7400,00</u> -	<u>-</u> -	14800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	1801-1056 варіант 2	Книжкові полиці. Матеріал: дерево або метал	шт	3	<u>867,21</u> -	<u>-</u> -	2602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& 1704-50309-1 варіант 1	М'які меблі. Матеріал: мікрофібра, жаккард, шенилл, флок	шт	12	<u>8500,00</u> -	<u>-</u> -	102000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& 1517-1090-1 варіант 2	Столик журнальний	шт	6	<u>1173,62</u> -	<u>-</u> -	7042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& 15101-17005-65 варіант 1	Поручні настінні із нержавіючої сталі	м	13	<u>2142,05</u> -	<u>-</u> -	27847	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& 1704-50309-1 варіант 2	Дзеркало 2,6х2,0 (h)м	шт	5	<u>12045,14</u> -	<u>-</u> -	60226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& 17141-9040-1 варіант 1	Житлова кімната Однospальне ліжко, шириною 900мм. Матеріал: ЛДСП, ЛДСП + метал. каркас	шт	238	<u>9600,00</u> -	<u>-</u> -	2284800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	241996-19013-1 варіант 4	Тумбочка	шт	238	<u>572,18</u> -	<u>-</u> -	136179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	241996-19013-1 варіант 5	Письмовий стіл для занять з трьома ящиками. Матеріал: металевий каркас+ЛДСП стільниця, дерев'яний каркас+ЛДСП стільниця	шт	80	<u>4590,98</u> -	<u>-</u> -	367278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	560110-115 варіант 3	Робочий стілець. Матеріал: дерев'яна лакова основа з м'яким сидінням, що обтягнута тканиною	шт	238	<u>867,98</u> -	<u>-</u> -	206579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	560110-78 варіант 3	Подвійна шафа на повний зріст (1,0х0,59х1,8 (h) м) з двома висувними ящиками. Матеріал: ДСП, фурнітура з примітивним механізмом та звичайними (не врізними) ручками	шт	242	<u>3570,98</u> -	<u>-</u> -	864177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	280222-14080 варіант 3	Подвійний гачок для верхнього одягу	шт	238	<u>153.98</u> -	<u>-</u> -	36647	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	241996-20311 варіант 2	Полиця для книг, шириною 1,5м	шт	238	<u>969.98</u> -	<u>-</u> -	230855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	1801-3100 варіант 2	Дзеркало в повний зріст	шт	80	<u>4651.36</u> -	<u>-</u> -	372109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& 1705-4038-1 варіант 1	Приміщення для персоналу Письмовий стіл з трьома ящиками. Матеріал: металевий каркас+ЛДСП стілниця, дерев'яний каркас+ЛДСП стілниця	шт	12	<u>4590.98</u> -	<u>-</u> -	55092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	560110-115 варіант 3	Робочий стілець. Матеріал: дерев'яна лакова основа з м'яким сидінням, що обтягнуте тканиною	шт	20	<u>867.98</u> -	<u>-</u> -	17360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	560110-78 варіант 3	Подвійна шафа на повний зріст (1,0х0,59х1, 8 (h) м) з двома висувними ящиками. Матеріал: ДСП, фурнітура з примітивним механізмом та звичайними (не врізними) ручками	шт	16	<u>3570.98</u> -	<u>-</u> -	57136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	1801-5005 варіант 4	Стелажі. Матеріал: металевий профіль+дерево або металевий лист для полиць	шт	15	<u>7400.00</u> -	<u>-</u> -	111000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& 1704-50309-1 варіант 1	М'які меблі. Матеріал: мікрофібра, жаккард, шенилл, флок	шт	8	<u>8500.00</u> -	<u>-</u> -	68000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& 280222-14076-1 варіант 1	Кухня Стільниця вологостійка 3050х600х38 мм. Матеріал: ДСП та ЛДСП SWISS KRONO 9039 SM або аналог	шт	9	<u>2690.00</u> -	<u>-</u> -	24210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	280222-13224 варіант 2	Тумба однодверна з одним ящиком 600х600х820. Матеріал: ДСП	комплект	45	<u>1365.36</u> -	<u>-</u> -	61441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& 290220-3213-1 варіант 1	Обідній стіл Сноуболл ?1400 мм. Матеріал: ясень	шт	25	<u>9500.00</u> -	<u>-</u> -	237500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	280222-14074 варіант 2	Стілець для кухні 810х530х460. Матеріал: дерево	шт	125	<u>1025.00</u> -	<u>-</u> -	128125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	280222-7126 варіант 2	Холодильник (потужність ~200 Вт) 1520х450х540, двокамерний	шт	9	<u>26999.00</u> -	<u>-</u> -	242991	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	17064-1813-1	Мікрохвильова піч (потужність ~800 Вт) 300x490x380	шт	9	<u>2056.00</u>	-	18504	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
32	2406-1001	Тримач для паперових рушників 260x50x50.	шт	9	<u>325.00</u>	-	2925	-	-	-	-
	варіант 3	Матеріал: нержавіюча сталь			-	-			-	-	-
33	1507-5134	Варильна поверхня, електрична (потужність ~8 кВт) 590x520x52	шт	16	<u>3025.00</u>	-	48400	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
34	2406-1001	Тумба-мийка 1200x600x850 мм з бортами.	шт	9	<u>3732.00</u>	-	33588	-	-	-	-
	варіант 4	Матеріал: нержавіюча сталь			-	-			-	-	-
35	2410-5007	Пристрій питного водопостачання	шт	10	<u>350.00</u>	-	3500	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Універсальна кабіна									
36	280222-16056	Тримач для паперових рушників	шт	36	<u>230.00</u>	-	8280	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
37	280222-16056	Відкидний поручень (настінний)	шт	4	<u>1056.00</u>	-	4224	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
38	280222-16056	Поручень - заокруглий, діаметром 30-45 мм (настінний)	шт	4	<u>1056.00</u>	-	4224	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
39	2406-15019	Поручень Г-подібний (настінний)	шт	4	<u>1056.00</u>	-	4224	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Ізолятор									
40	& 17141-9040-1	Односпальне ліжко, шириною 900мм. Матеріал: ЛДСП, ЛДСП + метал. каркас	шт	2	<u>9600.00</u>	-	19200	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
41	241996-19013-1	Тумбочка	шт	2	<u>572.18</u>	-	1144	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
42	280222-16056	Тримач для паперових рушників	шт	5	<u>230.00</u>	-	1150	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
43	& 290827-44-5	Стілець універсальний. Матеріал: дерев'яна лакова основа з м'яким сидінням, що обтягнуте тканиною	шт	5	<u>1275.21</u>	-	6376	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
44	241996-19013-1	Письмовий стіл для занять з трьома ящиками. Матеріал: металевий каркас+ЛДСП стільниця, дерев'яний каркас+ЛДСП стільниця	шт	3	<u>4590.98</u>	-	13773	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	560110-78 варіант 3	Подвійна шафа на повний зріст (1,0х0,59х1,8 (h) м) з двома висувними ящиками. Матеріал: ДСП, фурнітура з примітивним механізмом та звичайними (не врізними) ручками	шт	2	3570.98 -	- -	7142	-	- -	- -	- -
46	2402-3018 варіант 3	Тип-1 - вуглекислотний вогнегасник типу ВВК-2 (ОУ-3) з масою заряду 2 кг	шт	10	540.00 -	- -	5400	-	- -	- -	- -
47	2402-3018 варіант 4	Тип-2 - вуглекислотний вогнегасник типу ВВК-3,5 (ОУ-5) з масою заряду 3 кг	шт	9	1600.00 -	- -	14400	-	- -	- -	- -
48	2402-3018 варіант 5	Тип-3 - порошковий вогнегасник типу ВП-5 з масою заряду 5 кг	шт	16	1800.00 -	- -	28800	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					6173834	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					6173834				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					242448				
		Всього устаткування, грн.					6416282				


		Всього по розділу 1					6416280				
		Разом прямі витрати по кошторису					6173834	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					6173834				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					242448				
		Всього устаткування, грн.					6416282				

		Всього по кошторису					6416280				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склад

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Олена СМІРНОВА

Перевірив

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Олексій САМСОНКІН

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва
39/КПКАД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03_КБ1
на конструкції будівельні

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа:
креслення (специфікації) № 39/КПКАД-КБ1

Кошторисна вартість	753,676 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,17679 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата	192,410 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,07	<u>52462.85</u> 2525,96	<u>49892.14</u> 16338,29	3672	177	<u>3492</u> 1144	<u>20.0760</u> 85,1186	<u>1.41</u> 5,96
2	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 м (ґрунт від демонт. робіт КБ)	1000м3	0,065	<u>7658.90</u> -	<u>7658.90</u> 2113,82	498	-	<u>498</u> 137	<u>-</u> 10,5427	<u>-</u> 0,69
		Разом прямі витрати по розділу 1					4170	177	<u>3990</u> 1281		<u>1.41</u> 6,65
		Разом будівельні роботи, грн.					4170				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,116	<u>66400.83</u> 42957,38	<u>14704.97</u> 3555,47	7702	4983	<u>1706</u> 412	<u>299,2920</u> 20,6441	<u>34.72</u> 2,39
8	C1424-11600 варіант 3	Бетон С 16/20 F50 кількість: 11,6*1,015	м3	11,774	<u>3212.65</u> -	<u>-</u> -	37826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, класу А400С, діаметр 10 мм	т	0,571	<u>31712.61</u> -	<u>-</u> -	18108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,028	<u>31508.61</u> -	<u>-</u> -	882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					64518	4983	<u>1706</u> 412		<u>34.72</u> 2,39
		Разом будівельні роботи, грн.					64518				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57829				
		всього заробітна плата, грн.					5395				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2863				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1077				
		Всього будівельні роботи, грн.					67381				

		Всього по розділу 3					67381				
		Розділ 4. Плита монолітна Пм1									
11	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,053	<u>66400.83</u> 42957,38	<u>14704.97</u> 3555,47	3519	2277	<u>779</u> 188	<u>299,2920</u> 20,6441	<u>15.86</u> 1,09
12	C1424-11600 варіант 3	Бетон С 16/20 F50 кількість: 5,03*1,015	м3	5,10545	<u>3212.65</u> -	<u>-</u> -	16402	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, класу А400С, діаметр 10 мм	т	0,458	<u>31712.61</u> -	<u>-</u> -	14524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,024	<u>31508.61</u> -	<u>-</u> -	756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					35201	2277	<u>779</u> 188		<u>15.86</u> 1,09
		Разом будівельні роботи, грн.					35201				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					32145 2465 1308 2,03 492 36509				

		Всього по розділу 4					36509				
15	КБ6-1-16	Розділ 5. Плита монолітна Пм 2 <i>Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских</i>	100м3	0,055	<u>66400.83</u> 42957,38	<u>14704.97</u> 3555,47	3652	2363	<u>809</u> 196	<u>299.2920</u> 20,6441	<u>16.46</u> 1,14
16	C1424-11600 варіант 3	Бетон С 16/20 F50 кількість: 5,65*1,015	м3	5,73475	<u>3212.65</u> -	<u>-</u> -	18424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, класу А400С, діаметр 10 мм кількість: 0,434+0,025	т	0,459	<u>31712.61</u> -	<u>-</u> -	14556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240С, діаметр 6 мм кількість: 0,026+0,06	т	0,086	<u>31508.61</u> -	<u>-</u> -	2710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					39342	2363	<u>809</u> 196		<u>16.46</u> 1,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					39342 36170 2559 1357 2,11 510 40699				

		Всього по розділу 5					40699				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Навіс									
19	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (металоконструкції навісу) Н15=1	m	0,2141	<u>33782.49</u> 26818,88	<u>5078.87</u> 393,06	7233	5742	<u>1087</u> 84	<u>176.0000</u> 2,5370	<u>37.68</u> 0,54
20	& C1-7-1-3- 1-9 варіант 1	Труба квадратна 120*3 мм кількість: 0,1513*1,06	т	0,160378	<u>37574.94</u> -	<u>-</u> -	6026	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C1-7-1-3- 1-9 варіант 2	Труба квадратна 60*3 мм кількість: 0,0628*1,06	т	0,066568	<u>37574.94</u> -	<u>-</u> -	2501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C111-1804 варіант 1	Полоса стальная 250x10 S275JR кількість: 0,04116*1,06*4	т	0,174518 4	<u>35197.81</u> -	<u>-</u> -	6143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ9-43-1	Монтаж фахверка	m	0,2141	<u>10202.69</u> 7922,75	<u>1697.81</u> 329,86	2184	1696	<u>364</u> 71	<u>48.5760</u> 2,0914	<u>10.4</u> 0,45
24	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,1	<u>41442.34</u> 14839,07	<u>8867.28</u> 7806,87	4144	1484	<u>887</u> 781	<u>89.7000</u> 52,9649	<u>8.97</u> 5,3
25	КБ46-26-17	Вилучати до 150 мм на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм Н1=15	100шт	-0,1	<u>18845.07</u> 3543,51	<u>1999.57</u> 1812,59	-1885	-354	<u>-200</u> -181	<u>21.4200</u> 12,3192	<u>-2.14</u> -1,23
26	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м кількість: 0,19537*9*4/1000	m	0,007033 32	<u>58850.11</u> 58850,11	<u>-</u> -	414	414	<u>-</u> -	<u>399.9600</u> -	<u>2.81</u> -
27	& C1545- 291-1-3Э варіант 1	Шпилька HIT V M12*200 HILTI	шт	10	<u>106.54</u> -	<u>-</u> -	1065	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ9-42-1	Облицювання м/к навісу стальним профільованим листом	100м2	0,062	<u>10548.31</u> 8629,30	<u>768.35</u> 352,01	654	535	<u>48</u> 22	<u>60.8640</u> 2,2566	<u>3.77</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C188888-11 варіант 1	Профнастил ТП 20Д-0,5 кількість: 6,21*1,15	м2	7,1415	<u>467.32</u>	-	3337	-	-	-	-
30	& C111- 1624-56 варіант 1	Хімічний анкер НІТ ММ Plus HILTI	мл	200	<u>4.58</u>	-	916	-	-	-	-
31	КБ9-75-2	Піддашки евакуаційних виходів Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (металоконструкції піддашки) кількість: 0,2+,035+,01 Н15=1	т	0,245	<u>33782.49</u> 26818,88	<u>5078.87</u> 393,06	8277	6571	<u>1244</u> 96	<u>176.0000</u> 2,5370	<u>43.12</u> 0,62
32	& C1-7-1-3- 1-9 варіант 2	Труба квадратна 60*3 мм кількість: 0,2*1,06	т	0,212	<u>37574.94</u>	-	7966	-	-	-	-
33	C111-1804 варіант 2	Лист товщ. 8 мм кількість: 0,035*1,06	т	0,0371	<u>37434.46</u>	-	1389	-	-	-	-
34	C111-1804 варіант 3	Лист товщ. 4 мм кількість: 0,01*1,06	т	0,0106	<u>37434.46</u>	-	397	-	-	-	-
35	КБ9-43-1	Монтаж фахверка	т	0,2141	<u>10202.69</u> 7922,75	<u>1697.81</u> 329,86	2184	1696	<u>364</u> 71	<u>48.5760</u> 2,0914	<u>10.4</u> 0,45
36	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,36	<u>41442.34</u> 14839,07	<u>8867.28</u> 7806,87	14919	5342	<u>3192</u> 2810	<u>89.7000</u> 52,9649	<u>32.29</u> 19,07
37	КБ46-26-17	Вилучати до 150 мм на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм Н1=15	100шт	-0,36	<u>18845.07</u> 3543,51	<u>1999.57</u> 1812,59	-6784	-1276	<u>-720</u> -653	<u>21.4200</u> 12,3192	<u>-7.71</u> -4,43
38	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м кількість: 0,19537*9*4/1000	т	0,007033 32	<u>58850.11</u> 58850,11	-	414	414	-	<u>399.9600</u> -	<u>2.81</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& C1545-291-1-3Э варіант 1	Шпилька HIT V M12*200 HILTI	шт	36	<u>106.54</u> -	<u>-</u> -	3835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ9-42-1	Облицювання м/к навісу стальним профільованим листом	100м2	0,062	<u>10548.31</u> 8629,30	<u>768.35</u> 352,01	654	535	<u>48</u> 22	<u>60.8640</u> 2,2566	<u>3.77</u> 0,14
41	C188888-11 варіант 1	Профнастил ТП 20Д-0,5 кількість: 6,21*1,15	м2	7,1415	<u>467.32</u> -	<u>-</u> -	3337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C111-1624-56 варіант 1	Хімічний анкер HIT MM Plus HILTI	мл	720	<u>4.58</u> -	<u>-</u> -	3298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							72618	22799	<u>6314</u> 3123		<u>146.17</u> 21,05
Разом будівельні роботи, грн.							72618				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							43505				
всього заробітна плата, грн.							25922				
Загальновиробничі витрати, грн.							13280				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							20,07				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4854				
Всього будівельні роботи, грн.							85898				


Всього по розділу 6							85898				
Розділ 7. Опори для модулів сонячної станції											
43	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (металоконструкції піддашки) кількість: 1,62+0,085+0,06 H15=1	т	1,765	<u>33782.49</u> 26818,88	<u>5078.87</u> 393,06	59626	47335	<u>8964</u> 694	<u>176.0000</u> 2,5370	<u>310.64</u> 4,48
44	& C1-7-1-3-1-9 варіант 2	Труба квадратна 60*3 мм кількість: 1,62*1,06	т	1,7172	<u>37574.94</u> -	<u>-</u> -	64524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C111-1804 варіант 2	Лист товщ. 8 мм кількість: 0,085*1,06	т	0,0901	<u>37434.46</u> -	<u>-</u> -	3373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C111-1804 варіант 3	Лист товщ. 4 мм кількість: 0,06*1,06	т	0,0636	<u>37434.46</u> -	<u>-</u> -	2381	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КБ9-43-1	Монтаж фахверка	т	1,765	<u>10202.69</u> 7922,75	<u>1697.81</u> 329,86	18008	13984	<u>2997</u> 582	<u>48.5760</u> 2,0914	<u>85.74</u> 3,69
48	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	1,1	<u>41442.34</u> 14839,07	<u>8867.28</u> 7806,87	45587	16323	<u>9754</u> 8588	<u>89.7000</u> 52,9649	<u>98.67</u> 58,26
49	КБ46-26-17	Вилучати до 150 мм на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм Н1=15	100шт	-1,1	<u>18845.07</u> 3543,51	<u>1999.57</u> 1812,59	-20730	-3898	<u>-2200</u> -1994	<u>21.4200</u> 12,3192	<u>-23.56</u> -13,55
50	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м кількість: 0,19537*110/1000	т	0,021490 7	<u>58850.11</u> 58850,11	<u>-</u> -	1265	1265	<u>-</u> -	<u>399.9600</u> -	<u>8.6</u> -
51	& С1545-291-1-3Э варіант 2	Анкер-шуруп HUS 3-Н 8*65 для бетону та пористих плит перекриття HILTI	шт	110	<u>26.75</u> -	<u>-</u> -	2943	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ9-75-2	Проріз ось Г Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (металоконструкції піддашки) кількість: 0,084+0,144+0,021 Н15=1	т	0,249	<u>33782.49</u> 26818,88	<u>5078.87</u> 393,06	8412	6678	<u>1265</u> 98	<u>176.0000</u> 2,5370	<u>43.82</u> 0,63
53	& С1-7-1-3-1-9 варіант 3	Кут 160*10 мм кількість: 0,228*1,06	т	0,24168	<u>47774.94</u> -	<u>-</u> -	11546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	С111-1804 варіант 4	Лист товщ. 6 мм кількість: 0,021*1,06	т	0,02226	<u>37434.46</u> -	<u>-</u> -	833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& С1545-291-1-3Э варіант 3	Шпилька М16*600	шт	11	<u>65.51</u> -	<u>-</u> -	721	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ9-43-1	Монтаж фахверка	т	1,765	<u>10202.69</u> 7922,75	<u>1697.81</u> 329,86	18008	13984	<u>2997</u> 582	<u>48.5760</u> 2,0914	<u>85.74</u> 3,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					216497	95671	<u>23777</u> 8550		<u>609,65</u> 57,2
		Разом будівельні роботи, грн.					216497				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					97049				
		всього заробітна плата, грн.					104221				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53155				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					80,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19343				
		Всього будівельні роботи, грн.					269652				

		Всього по розділу 7					269652				
		Разом прямі витрати по кошторису					670457	146656	<u>43669</u> 15272		<u>952,37</u> 98,36
		Разом будівельні роботи, грн.					670457				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					480132				
		всього заробітна плата, грн.					161928				
		Загальновиробничі витрати, грн.					83219				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					126,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30482				
		Всього будівельні роботи, грн.					753676				

		Всього по кошторису					753676				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1176,79				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					192410				

Склав інженер-кошторисник  Олена СМІРНОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту  Олексій САМСОНКІН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва 39/КПКАД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04_ВК.С
на водопровід та каналізацію

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа:
креслення (специфікації) № 39/КПКАД-ВК.С

Кошторисна вартість 2668,279 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,54167 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 576,994 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Протипожежний водопровід									
1	KP15-85-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,21	<u>28676,57</u> 25978,41	<u>2151,28</u> 372,14	6022	5455	<u>452</u> 78	<u>164.0880</u> 2,1040	<u>34,46</u> 0,44
2	C113-22	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	21	<u>581,22</u> -	<u>-</u> -	12206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	KP15-85-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,15	<u>28676,57</u> 25978,41	<u>2151,28</u> 372,14	4301	3897	<u>323</u> 56	<u>164.0880</u> 2,1040	<u>24,61</u> 0,32
4	C113-8	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	15	<u>363,20</u> -	<u>-</u> -	5448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР15-85-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,85	<u>21899.20</u> 19813,43	<u>1732.60</u> 198,21	18614	16841	<u>1473</u> 168	<u>125,1480</u> 1,1345	<u>106.38</u> 0,96
6	С113-30	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	85	<u>294.85</u> -	<u>-</u> -	25062	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КР15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,06	<u>11752.17</u> 11521,42	<u>56.03</u> 51,39	705	691	<u>3</u> 3	<u>73,8600</u> 0,3197	<u>4.43</u> 0,02
8	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	6	<u>115.35</u> -	<u>-</u> -	692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С130-935-3 варіант 11	Кран кульовий муфтовий (спускний) ф 25 мм	шт	2	<u>144.04</u> -	<u>-</u> -	288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С130-935-3 варіант 4	Трійник ср. Ду80х50	шт	1	<u>61.93</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С130-935-3 варіант 5	Трійник сталевий Ду 50х50 мм	шт	13	<u>128.23</u> -	<u>-</u> -	1667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С130-935-3 варіант 6	Відвід ст. Ду 100	шт	3	<u>273.07</u> -	<u>-</u> -	819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С130-935-3 варіант 7	Відвід ст. Ду 50 мм	шт	4	<u>138.43</u> -	<u>-</u> -	554	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С130-935-3 варіант 8	Відвід ст. Ду 25 мм	шт	12	<u>37.20</u> -	<u>-</u> -	446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С130-935-3 варіант 9	Перехід ст. Ду 100х80 мм	шт	1	<u>166.45</u> -	<u>-</u> -	166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С130-935-3 варіант 10	Перехід ст. Ду80х50 мм	шт	1	<u>128.52</u> -	<u>-</u> -	129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С1-1-9 варіант 1	Вказівний знак для пожежного крану 300х400	шт	12	<u>411.29</u> -	<u>-</u> -	4935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КР15-17-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	4	<u>1050.13</u> 340,55	<u>29.81</u> 2,06	4201	1362	<u>119</u> 8	<u>2,0880</u> 0,0132	<u>8.35</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& С1630-670-38 варіант 3	Фланець сталевий ф50мм приварний	шт	4	<u>485.80</u> -	- -	1943	-	- -	- -	- -
20	КБ10-39-1	Установлення шафи навісної пожежної	100шт	0,12	<u>19576.78</u> 17736,05	- -	2349	2128	- -	<u>128.3640</u> -	<u>15.4</u> -
21	С113-2138 варіант 8	Шафа (1900х600х250) навісна для розміщення двох пожежних кран-комплектів Ду50 та Ду25 та двох вогнегасників	шт	12	<u>4958.73</u> -	- -	59505	-	- -	- -	- -
22	КР15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	12	<u>320.19</u> 314,67	- -	3842	3776	- -	<u>2.0400</u> -	<u>24.48</u> -
23	& 2307-10341-1 варіант 2	Кран-комплект ДУ25 у складі (Котушка для намотування рукава, вентиль кутовий латунний ДУ25, голівка з'єднувальна ДУ25, Датчик ДППК, рукав напівжорсткий 20м, ствол перекривальний DN-25)	шт	12	<u>3677.10</u> -	- -	44125	-	- -	- -	- -
24	С113-2138 варіант 3	Шафа пожежна навісна 600х250х1200	шт	24	<u>1923.44</u> -	- -	46163	-	- -	- -	- -
25	С113-2138 варіант 4	Вогнегасник ОП-6	шт	24	<u>846.32</u> -	- -	20312	-	- -	- -	- -
26	КР15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,02	<u>61524.50</u> 50678,54	<u>2475.58</u> 262,12	1230	1014	<u>50</u> 5	<u>332.5800</u> 1,6615	<u>6.65</u> 0,03
27	& С1630-670-38 варіант 4	Засувка "Батерфляй" ф50 мм	шт	2	<u>1919.31</u> -	- -	3839	-	- -	- -	- -
28	С118-30 варіант 1	Метал для кріплення Кріплення для труб (планки, кронштейни, хомути)	т	0,024	<u>47548.99</u> -	- -	1141	-	- -	- -	- -
29	КР15-30-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м	1,27	<u>2569.38</u> 2530,39	- -	3263	3214	- -	<u>13.4160</u> -	<u>17.04</u> -
30	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,5	<u>2151.83</u> 989,69	<u>103.06</u> 13,37	1076	495	<u>52</u> 7	<u>5.7360</u> 0,0864	<u>2.87</u> 0,04
31	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,5	<u>6852.47</u> 1478,78	<u>155.09</u> 29,98	3426	739	<u>78</u> 15	<u>8.6880</u> 0,1930	<u>4.34</u> 0,1
		Н1=2									
		Разом прямі витрати по розділу 1					278531	39612	<u>2550</u> 340		<u>249.01</u> 1,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					278531 236369 39952 19356 26,45 6394 297887 297887				
		Розділ 2. Побутова каналізація (К1)									
32	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	1,55	<u>12709.93</u> 12698,26	<u>11.67</u> 10,71	19700	19682	<u>18</u> 17	<u>78.9840</u> 0,0666	<u>122.43</u> 0,1
33	C113-1439-1	Труба ф 50 мм ПВХ	м	155	<u>86.53</u>	-	13412	-	-	-	-
34	варіант 1 & C113-1045-4	Відвід ф50 45'	шт	41	<u>67.04</u>	-	2749	-	-	-	-
35	варіант 7 КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	3,3	<u>12211.88</u> 12190,87	<u>21.01</u> 19,27	40299	40230	<u>69</u> 64	<u>75.8280</u> 0,1199	<u>250.23</u> 0,4
36	C113-1439-1	Труба ф 110 ПВХ	м	330	<u>252.58</u>	-	83351	-	-	-	-
37	варіант 2 & C1-1-9	Кріплення для трубопроводів ф 50 мм	шт	52	<u>28.79</u>	-	1497	-	-	-	-
38	варіант 2 & C1-1-9	Кріплення для трубопроводів ф 100 мм	шт	55	<u>38.99</u>	-	2144	-	-	-	-
39	варіант 3 & C113-1045-4	Відвід ф110 45'	шт	22	<u>97.64</u>	-	2148	-	-	-	-
40	варіант 6 & C113-990-1	Хрестовина коса ф 100x100 мм	шт	5	<u>465.50</u>	-	2328	-	-	-	-
41	варіант 3 & C113-989-2	Хрестовина коса ф 100x50 мм	шт	1	<u>334.71</u>	-	335	-	-	-	-
42	варіант 2 & C113-1045-4	Перехід 100x50	шт	18	<u>64.90</u>	-	1168	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& C113-1045-4 варіант 4	Трійник косий 110x110x45'	шт	73	<u>80.30</u> -	<u>-</u> -	5862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C113-1478 варіант 2	Трійник косий ф110x50 45'	шт	18	<u>76.86</u> -	<u>-</u> -	1383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C113-1478 варіант 3	Трійник косий ф150x50 45'	шт	66	<u>56.46</u> -	<u>-</u> -	3726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& C113-1478-7 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий ф 32 мм	шт	3	<u>304.34</u> -	<u>-</u> -	913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C113-990-1 варіант 4	Прочистка ф 100 мм	шт	33	<u>242.93</u> -	<u>-</u> -	8017	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& C113-989-2 варіант 3	Прочистка ф 50 мм	шт	18	<u>53.19</u> -	<u>-</u> -	957	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& C113-1045-4 варіант 5	Ревізія для внутрішньої каналізації ф 100 мм	шт	19	<u>245.54</u> -	<u>-</u> -	4665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	KM11-30-1	Монтаж витяжного колпака	шт	6	<u>86.82</u> 86,82	<u>-</u> -	521	521	<u>-</u> -	<u>0.5400</u> -	<u>3.24</u> -
51	& C113-1045-4 варіант 8	Витяжний колпак НТДН 100	шт	6	<u>336.32</u> -	<u>-</u> -	2018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	C113-1478 варіант 4	Каналізаційний вентиляційний клапан ф 100	шт	1	<u>316.35</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C113-1478 варіант 5	Пожежна манжета ф 110	шт	32	<u>448.95</u> -	<u>-</u> -	14366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& C113-1478-7 варіант 2	Люк прихованого монтажу під гіпсокартон 20x20 см	шт	19	<u>1030.58</u> -	<u>-</u> -	19581	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	5,4	<u>1740.32</u> 1604,82	<u>4.67</u> 4,28	9398	8666	<u>25</u> 23	<u>10.4040</u> 0,0266	<u>56.18</u> 0,14
56	C113-2294 варіант 1	Трап чавунний з косим випуском ф50	шт	54	<u>989.47</u> -	<u>-</u> -	53431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	KP15-34-1	Сантехнічне обладнання Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	1,8	<u>9055.20</u> 7750,14	<u>42.02</u> 38,55	16299	13950	<u>76</u> 69	<u>50.2440</u> 0,2398	<u>90.44</u> 0,43
58	& C130-901-2 варіант 6	Унітаз керамічний Компакт з косим випуском та змивним бачком	шт	18	<u>3729.21</u> -	<u>-</u> -	67126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КР15-32-8	Установлення біде	10к-т	0,5	<u>14580,28</u> 9601,14	<u>18,68</u> 17,13	7290	4801	<u>9</u> 9	<u>62,2440</u> 0,1066	<u>31,12</u> 0,05
60	& С130-901-2 варіант 5	Унитаз функцією біде	шт	5	<u>12322,71</u> -	<u>-</u> -	61614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	6,2	<u>6812,57</u> 5986,27	<u>304,91</u> 141,91	42238	37115	<u>1890</u> 880	<u>38,3760</u> 0,9097	<u>237,93</u> 5,64
62	& С130-647-1 варіант 4	Умивальник керамічний типу "Тюльпан" в комплекті з бутлочноним сифоном і п'єдесталом для умивальника	шт	62	<u>3367,92</u> -	<u>-</u> -	208811	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& С130-617-1-1Д варіант 1	Змішувач для умивальника, однорукояточний, центральний, набортний, з аератором	комплект	62	<u>1276,11</u> -	<u>-</u> -	79119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ17-1-3	Установлення ванн ножних і ручних	10компл.	1	<u>9208,37</u> 8438,71	<u>476,09</u> 221,58	9208	8439	<u>476</u> 222	<u>54,7080</u> 1,4204	<u>54,71</u> 1,42
65	С1630-973 варіант 3	Душовий піддон	шт	10	<u>7174,26</u> -	<u>-</u> -	71743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КР15-34-5	Установлення чаш [унітазів] підлогових з краном змивним	10к-т	3,2	<u>10693,87</u> 8148,48	<u>42,02</u> 38,55	34220	26075	<u>134</u> 123	<u>54,0960</u> 0,2398	<u>173,11</u> 0,77
67	С1630-973 варіант 4	Чаша Генуя	шт	32	<u>2920,86</u> -	<u>-</u> -	93468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КР15-35-1	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	10к-т	0,1	<u>3609,63</u> 3207,29	<u>14,01</u> 12,85	361	321	<u>1</u> 1	<u>21,0480</u> 0,0799	<u>2,1</u> 0,01
69	С1630-973 варіант 5	Пісуар	шт	1	<u>2356,80</u> -	<u>-</u> -	2357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КР15-36-2	Установлення мийок на два відділення	10к-т	1,7	<u>8865,00</u> 7977,95	<u>88,71</u> 81,37	15071	13563	<u>151</u> 138	<u>51,1440</u> 0,5062	<u>86,94</u> 0,86
71	С1630-973 варіант 6	Мийка двохсекційна в комплекті з сифоном	шт	17	<u>2194,62</u> -	<u>-</u> -	37309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	С1630-973 варіант 7	Пральна машина в комплекті з сифоном	шт	5	<u>11068,62</u> -	<u>-</u> -	55343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1095862	173363	2849 1546		1108,43 9,82
		Разом будівельні роботи, грн.					1095862				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					919650				
		всього заробітна плата, грн.					174909				
		Загальновиробничі витрати, грн.					85501				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					117,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28366				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1181363				

		Всього по розділу 2					1181363				
		Розділ 3. Гаряче водопостачання (трубопровід гарячої води, подавальний, циркуляційний)									
73	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,35	<u>10835.60</u> 10751,19	<u>-</u> -	3792	3763	<u>-</u> -	<u>67.9080</u> -	<u>23.77</u> -
74	C113-1352 варіант 1	Труба поліпропіленова PPR PN 16 ф20x2,8	м	35	<u>22.39</u> -	<u>-</u> -	784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1,1	<u>11307.03</u> 11220,46	<u>-</u> -	12438	12343	<u>-</u> -	<u>70.8720</u> -	<u>77.96</u> -
76	C113-1352 варіант 2	Труба поліпропіленова PPR 25x3,5 мм	м	110	<u>31.90</u> -	<u>-</u> -	3508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	1,54	<u>12468.35</u> 12379,36	<u>-</u> -	19201	19064	<u>-</u> -	<u>78.1920</u> -	<u>120.42</u> -
78	C113-1352 варіант 3	Труби поліпропіленова ф32x4,5 мм	м	154	<u>96.94</u> -	<u>-</u> -	14929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	1,54	<u>13376.79</u> 13277,24	<u>-</u> -	20600	20447	<u>-</u> -	<u>85.1160</u> -	<u>131.08</u> -
80	C113-1352 варіант 4	Труба поліпропіленова ф50x6,9	м	154	<u>447.87</u> -	<u>-</u> -	68972	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& C1630- 544-9 варіант 16	Кран кульовий ф 20 мм	шт	26	<u>304.64</u> -	<u>-</u> -	7921	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& C1630- 544-9 варіант 5	Кран кульовий ф 25 мм	шт	30	<u>321.37</u> -	<u>-</u> -	9641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& C1630- 544-9 варіант 15	Кран кульовий ф 15 мм	шт	13	<u>265.27</u> -	<u>-</u> -	3449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	& C1630-544-9 варіант 6	Кран кульовий ф50 мм	шт	6	<u>441.32</u> -	<u>-</u> -	2648	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& C1-1-9 варіант 78	Трійник поліпропіленовий ?25x25	шт	24	<u>22.67</u> -	<u>-</u> -	544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& C1-1-9 варіант 23	Трійник поліпропіленовий ф25x20	шт	88	<u>23.32</u> -	<u>-</u> -	2052	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& C1-1-9 варіант 24	Трійник поліпропіленовий ф20x20	шт	6	<u>19.17</u> -	<u>-</u> -	115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& C1-1-9 варіант 25	Відвід поліпропіленовий ф25	шт	40	<u>15.53</u> -	<u>-</u> -	621	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& C1-1-9 варіант 26	Відвід поліпропіленовий ф20	шт	35	<u>12.84</u> -	<u>-</u> -	449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	& C1-1-9 варіант 27	Автоматичний повітровідвідник Ду20	шт	6	<u>375.59</u> -	<u>-</u> -	2254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& C1-1-9 варіант 28	Балансувальний клапан Alwa-Kombi-4 Ду20	шт	6	<u>3012.29</u> -	<u>-</u> -	18074	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	4,53	<u>6956.78</u> 6956,78	<u>-</u> -	31514	31514	<u>-</u> -	<u>47.2800</u> -	<u>214.18</u> -
93	& C111-829-1-1 варіант 12	Ізоляція типа Thermaflex FRZ б=9мм , група горючості Г1	м	453	<u>107.90</u> -	<u>-</u> -	48879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КР15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних кількість: 8+12+8+5	10к-т	3,3	<u>27345.73</u> 27141,32	<u>88.71</u> 81,37	90241	89566	<u>293</u> 269	<u>178.1160</u> 0,5062	<u>587.78</u> 1,67
95	& C1630-1424-56 варіант 1	Електроводонагрівач емкосний 100л N=1, 5кВт Ariston SG1 100V	шт	8	<u>6954.91</u> -	<u>-</u> -	55639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& C1630-1424-56 варіант 2	Електроводонагрівач емкосний 50л N=1, 5кВт Ariston VLS EVO 50EV	шт	12	<u>15386.23</u> -	<u>-</u> -	184635	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& C1630-1424-56 варіант 3	Бойлер 30л N=1,5кВт Ariston Andris RS 30/3	шт	8	<u>4811.89</u> -	<u>-</u> -	38495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& C1630-1424-56 варіант 4	Бойлер 15л N=1,2кВт	шт	5	<u>4301.89</u> -	<u>-</u> -	21509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					662904	176697	<u>293</u> 269		<u>1155.19</u> 1,67
		Разом будівельні роботи, грн.					662904				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					485914				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					176966 86395 118,68 28690 749299				


		Всього по розділу 3					749299				
		Розділ 4. Господарсько-питний трубопровід (В1)									
99	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,6	<u>10835.80</u> 10751,19	<u>-</u> -	6501	6451	<u>-</u> -	<u>67.9080</u> -	<u>40.74</u> -
100	C113-1352 варіант 5	Труба поліпропіленова SDR PN 16 ф20х2,8	м	60	<u>103.62</u> -	<u>-</u> -	6217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	2,05	<u>11307.03</u> 11220,46	<u>-</u> -	23179	23002	<u>-</u> -	<u>70.8720</u> -	<u>145.29</u> -
102	C113-1352 варіант 6	Труба поліпропіленова SDR 25х3,5 мм	м	205	<u>120.81</u> -	<u>-</u> -	24766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,3	<u>12468.35</u> 12379,36	<u>-</u> -	3741	3714	<u>-</u> -	<u>78.1920</u> -	<u>23.46</u> -
104	C113-1352 варіант 7	Труба поліпропіленова SDR 32х4,4 мм	м	30	<u>193.30</u> -	<u>-</u> -	5799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	1,1	<u>13376.79</u> 13277,24	<u>-</u> -	14714	14605	<u>-</u> -	<u>85.1160</u> -	<u>93.63</u> -
106	C113-1352 варіант 8	Труба поліпропіленова SDR 50 мм	м	110	<u>219.39</u> -	<u>-</u> -	24133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КБ16-14-9	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,7	<u>43923.01</u> 33695,60	<u>7917.99</u> 4923,46	30746	23587	<u>5543</u> 3446	<u>218.4480</u> 32,6387	<u>152.91</u> 22,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	C113-1352 варіант 12	Труба поліпропіленова (ПП-80, тип -3) SDR7. 4 PN 16 ф110х12,3	м	70	<u>1492.91</u>	-	104504	-	-	-	-
109	& C1630- 544-9 варіант 16	Кран кульовий ф20 мм кількість: 33+5	шт	38	<u>304.64</u>	-	11576	-	-	-	-
110	& C1630- 544-9 варіант 17	Кран спускний ф 15 мм	шт	33	<u>289.55</u>	-	9555	-	-	-	-
111	& C1630- 544-9 варіант 15	Кран кульовий ф 15 мм	шт	56	<u>265.27</u>	-	14855	-	-	-	-
112	& C1630- 544-9 варіант 8	Клапан зворотній ф20 мм	шт	33	<u>77.59</u>	-	2560	-	-	-	-
113	& C1630- 544-9 варіант 9	Вентиль ф20 мм	шт	12	<u>50.56</u>	-	607	-	-	-	-
114	& C1630- 544-9 варіант 10	Вентиль ф 25 мм	шт	17	<u>190.81</u>	-	3244	-	-	-	-
115	& C1630- 544-9 варіант 11	Вентиль ф32 мм	шт	1	<u>229.57</u>	-	230	-	-	-	-
116	& C1630- 544-9 варіант 12	Вентиль ф 50 мм	шт	12	<u>252.01</u>	-	3024	-	-	-	-
117	& C1630- 544-9 варіант 13	Кран поливальний внутрішній ф 25 мм компл. шланг гутуви довж.6 м	шт	10	<u>873.19</u>	-	8732	-	-	-	-
118	& C1-1-9 варіант 78	Трійник поліпропіленовий ?25х25	шт	40	<u>22.67</u>	-	907	-	-	-	-
119	& C1-1-9 варіант 23	Трійник поліпропіленовий ф25х20	шт	80	<u>23.32</u>	-	1866	-	-	-	-
120	& C1-1-9 варіант 24	Трійник поліпропіленовий ф20х20	шт	30	<u>19.17</u>	-	575	-	-	-	-
121	& C1-1-9 варіант 25	Відвід поліпропіленовий ф25	шт	27	<u>15.53</u>	-	419	-	-	-	-
122	& C1-1-9 варіант 26	Відвід поліпропіленовий ф20	шт	38	<u>12.84</u>	-	488	-	-	-	-
123	& C1-1-9 варіант 29	Відвід поліпропіленовий ф 50 мм	шт	12	<u>87.95</u>	-	1055	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	& С1-1-9 варіант 30	Муфта перехідна поліпропленова ф50х32 мм	шт	4	<u>25.73</u> -	-	103	-	-	-	-
125	& С1-1-9 варіант 31	Муфта перехідна поліпропленова ф32х25 мм	шт	4	<u>12.37</u> -	-	49	-	-	-	-
126	& С1-1-9 варіант 32	Муфта перехідна поліпропленова ф25х20 мм	шт	6	<u>14.51</u> -	-	87	-	-	-	-
127	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 110+30+205+60	100м	4,05	<u>6956.78</u> 6956,78	-	28175	28175	-	<u>47.2800</u> -	<u>191.48</u> -
128	& С111-829- 1-1 варіант 12	Ізоляція типа Thermaflex FRZ б=9мм , група горючесті Г1 кількість: 110+30	м	140	<u>107.90</u> -	-	15106	-	-	-	-
129	& С111-829- 1-1 варіант 13	Ізоляція типа Thermaflex FRZ б=9мм , Е28 кількість: 205+60	м	265	<u>39.53</u> -	-	10475	-	-	-	-
130	С113-1478 варіант 6	Пожежна манжета	шт	27	<u>448.95</u> -	-	12122	-	-	-	-
131	& С1-1-9 варіант 33	Кріплення для труб	шт	270	<u>25.73</u> -	-	6947	-	-	-	-
132	КР15-25-1	Вузол обліку води Улаштування вodomірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зіібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях, діаметр 50 мм	шт	1	<u>11874.09</u> 1977,56	<u>41.73</u> 2,88	11874	1978	<u>42</u> 3	<u>13.4400</u> 0,0185	<u>13.44</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 4					388931	101512	<u>5585</u> 3449		<u>660.95</u> 22,87
		Разом будівельні роботи, грн.					388931				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					281834				
		всього заробітна плата, грн.					104961				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50799				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16756				
		Всього будівельні роботи, грн.					439730				

		Всього по розділу 4					439730				
		Разом прямі витрати по кошторису					2426228	491184	<u>11277</u> 5604		<u>3173.58</u> 36,32
		Разом будівельні роботи, грн.					2426228				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1923767 496788 242051 331,77 80206 2668279 2668279				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3541,67 576994				

Склав інженер-кошторисник  Олена СМІРНОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту  Олексій САМСОНКІН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва
39/КПКАД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05_Б3.С
на систему блискавкозахисту

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа:
креслення (специфікації) № 39/КПКАД-Б3.С

Кошторисна вартість	134,795 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,23729 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата	37,165 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Блискавкоприймачі і струмовідводи									
1	КМ8-472-8	Улаштування провідника круглого ф 8 мм	100 м	4	<u>7008.10</u>	<u>70.92</u>	28032	19895	<u>284</u>	<u>32.6400</u>	<u>130.56</u>
					4973,68	36,86			147	0,2419	0,97
2	& С1545-169-1А-2	Провідник круглий алюмінієвий d=8мм	м	400	<u>47.18</u>	<u>-</u>	18872	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 4				-	-			-	-	-
3	С1545-541	Тримач для дроту NRO	шт	28	<u>38.05</u>	<u>-</u>	1065	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
4	С1545-541	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном	шт	250	<u>53.86</u>	<u>-</u>	13465	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 4				-	-			-	-	-
5	& С111-132-8	Тримач для дроту кутовий з NIRO	шт	90	<u>68.33</u>	<u>-</u>	6150	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 7				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С111-132-8	Щогла блискавкоприймача (4 м)	шт	4	<u>1631.01</u>	-	6524	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
7	& С111-132-8	Злучник для дроту універсальний	шт	20	<u>51.44</u>	-	1029	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
8	& С111-132-8	Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем (260 мм)	шт	120	<u>75.92</u>	-	9110	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
9	& С111-132-8	Тримач полоси металевий	шт	16	<u>52.97</u>	-	848	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
10	& С111-132-8	Злучник контрольний для дроту та полоси	шт	8	<u>111.41</u>	-	891	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
11	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	8	<u>1103.48</u>	-	8828	8489	-	<u>7.6800</u>	<u>61.44</u>
					1061,15	-			-	-	-
12	& С111-132-8	Коробка для фасадного контрольного з'єднання	шт	8	<u>323.78</u>	-	2590	-	-	-	-
	варіант 13				-	-			-	-	-
13	& С111-132-8	Трубка монтажна для блискавкозахисту D20 (2м)	шт	8	<u>58.11</u>	-	465	-	-	-	-
	варіант 14				-	-			-	-	-
14	& С111-132-8	Тримач труби D20 з дюбелем	шт	24	<u>15.57</u>	-	374	-	-	-	-
	варіант 15				-	-			-	-	-
15	& С111-132-8	Шпилька двогвинтова з дюбелем розпірним	шт	16	<u>24.82</u>	-	397	-	-	-	-
	варіант 16				-	-			-	-	-
16	& С111-132-8	Гайка з шайбою М8	шт	50	<u>3.60</u>	-	180	-	-	-	-
	варіант 17				-	-			-	-	-
17	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	1	<u>314.00</u>	-	314	314	-	<u>1.5000</u>	<u>1.5</u>
					314,00	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					99134	28698	<u>284</u>		<u>193.5</u>
									147		0,97
		Разом будівельні роботи, грн.					99134				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70152				
		всього заробітна плата, грн.					28845				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13378 17,62 4260 112512				

		Всього по розділу 1					112512				
18	КМ8-472-7	Розділ 2. Заземлювач									
19	& С1545-169-1А-2 варіант 5	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі полоса оцинкована	100 м	0,64	17127.78 5266.25 119.51 -	753.47 235,27 - -	10962 7649	3370 -	482 151 - -	34.5600 1,3324 - -	22.12 0,85 - -
20	С1545-541 варіант 2	Злучник для смуги хрестовий	шт	8	152.18 -	- -	1217	-	- -	- -	- -
21	С1545-541 варіант 6	Антикорозійна стрічка 50 мм	шт	1	437.58 -	- -	438	-	- -	- -	- -
22	& С111-132-8 варіант 18	Струмо провідна паста	шт	1	354.99 -	- -	355	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					20621	3370	482 151		22.12 0,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20621 16769 3521 1662 2,23 539 22283				

		Всього по розділу 2					22283				
		Разом прямі витрати по кошторису					119755	32068	766 298		215.62 1,82
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					119755				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86921				
		всього заробітна плата, грн.					32366				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15040				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4799				
		Всього будівельні роботи, грн.					134795				

		Всього по кошторису					134795				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					237,29				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					37165				

Склав інженер-кошторисник  Олена СМІРНОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту  Олексій САМСОНКІН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва 39/КПКАД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06_ЕТР.С
на Електротехнічні рішення

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа:
креслення (специфікації) № 39/КПКАД

Кошторисна вартість	4283,018 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	9,46531 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата	1458,514 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВРП1									
1	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>2622.50</u>	<u>202.14</u>	2623	2292	<u>202</u>	<u>14.2560</u>	<u>14.26</u>
					2291,94	13,97			14	0,0895	0,09
2	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 21+1	100шт	0,22	<u>43529.81</u>	<u>-</u>	9577	8552	<u>-</u>	<u>261.0720</u>	<u>57.44</u>
					38871,01	-			-	-	-
3	1504-1096	Диф. авт. вимикач 1+N пол. 16 А 230В "	шт	1	<u>1570.12</u>	<u>-</u>	1570	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1	"Schneider Electric"			-	-			-	-	-
4	1504-1096	Вимикач автомат. 1-пол., Ін=10А, 230В, х-ка	шт	15	<u>916.03</u>	<u>-</u>	13740	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2	"С" "Schneider Electric"			-	-			-	-	-
5	& 1504-1096-12	Вимикач автомат. 3-полюсний, Ін=25А, 400В, х-ка "С" іС60N "Schneider Electric"	шт	6	<u>949.11</u>	<u>-</u>	5695	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
6	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,03	<u>60414.84</u>	<u>-</u>	1812	1626	<u>-</u>	<u>359.9040</u>	<u>10.8</u>
					54212,34	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1504-1096-14 варіант 1	Вимикач автомат. 3-полюсний, In=32A, 400B, х-ка "С" iC60N "Schneider Electric"	шт	2	<u>781.63</u> -	<u>-</u> -	1563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& 1504-1096-15 варіант 1	Вимикач автомат. 3-полюсний, In=40A, 400B, "Schneider Electric"	шт	1	<u>805.16</u> -	<u>-</u> -	805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	KP17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,07	<u>65146.43</u> 55856,53	<u>-</u> -	4560	3910	<u>-</u> -	<u>342.4680</u> -	<u>23.97</u> -
10	& 1504-1096-17 варіант 1	Вимикач автомат. 3-полюсний, In=100A, 400B, CVS160B "Schneider Electric"	шт	2	<u>6503.44</u> -	<u>-</u> -	13007	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& 1504-1096-17 варіант 2	Вимикач автомат. 3-полюсний, In=125A, 400B, CVS160B "Schneider Electric"	шт	2	<u>6503.44</u> -	<u>-</u> -	13007	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& 1504-1096-17 варіант 3	Сутінковий вимикач, 1НВ, In=16A, 230В, в комплекті з датчиком	шт	1	<u>3176.66</u> -	<u>-</u> -	3177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& 1504-1096-18	Перекидний вимикач-роз'єднувач 4-пол., на 3 положення I-0-II, In=125A, 400B, GoPact MTS 200 "Schneider Electric"	шт	2	<u>11985.38</u> -	<u>-</u> -	23971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& 1504-1096-18 варіант 1	Трансформатор струму 250/5 А, 400В, 0,5S	шт	6	<u>80.54</u> -	<u>-</u> -	483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KP17-15-3	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	2	<u>385.74</u> 356,91	<u>14.01</u> 12,85	771	714	<u>28</u> 26	<u>2.2200</u> 0,0799	<u>4.44</u> 0,16
16	1701-8010 варіант 1	Прилад обліку активної та реактивної електроенергії, прямого підключення, 100А, 3х220/380В GAMA 300 G3B.144.230.F17.B2. P4 .C311.A3.L1 ШП1.1	шт	2	<u>5057.20</u> -	<u>-</u> -	10114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні ШП1.2	шт	1	<u>742.74</u> 543,08	<u>28.77</u> 21,79	743	543	<u>29</u> 22	<u>3.5640</u> 0,1356	<u>3.56</u> 0,14
18	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні ШП2.1	шт	1	<u>742.74</u> 543,08	<u>28.77</u> 21,79	743	543	<u>29</u> 22	<u>3.5640</u> 0,1356	<u>3.56</u> 0,14
19	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>742.74</u> 543,08	<u>28.77</u> 21,79	743	543	<u>29</u> 22	<u>3.5640</u> 0,1356	<u>3.56</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КР17-14-1	ШП2.2 Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>742.74</u> 543,08	<u>28.77</u> 21,79	743	543	<u>29</u> 22	<u>3.5640</u> 0,1356	<u>3.56</u> 0,14
21	КР17-14-1	ШЗ.1 Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>742.74</u> 543,08	<u>28.77</u> 21,79	743	543	<u>29</u> 22	<u>3.5640</u> 0,1356	<u>3.56</u> 0,14
22	КР17-14-1	ШПЗ.2 Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>742.74</u> 543,08	<u>28.77</u> 21,79	743	543	<u>29</u> 22	<u>3.5640</u> 0,1356	<u>3.56</u> 0,14
23	КР17-14-1	ШП4.1 Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>742.74</u> 543,08	<u>28.77</u> 21,79	743	543	<u>29</u> 22	<u>3.5640</u> 0,1356	<u>3.56</u> 0,14
24	КР17-14-1	ШП4.2 Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>742.74</u> 543,08	<u>28.77</u> 21,79	743	543	<u>29</u> 22	<u>3.5640</u> 0,1356	<u>3.56</u> 0,14
25	КР17-14-1	ШП5.1 Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>742.74</u> 543,08	<u>28.77</u> 21,79	743	543	<u>29</u> 22	<u>3.5640</u> 0,1356	<u>3.56</u> 0,14
26	КР17-14-1	ШП5.2 Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>742.74</u> 543,08	<u>28.77</u> 21,79	743	543	<u>29</u> 22	<u>3.5640</u> 0,1356	<u>3.56</u> 0,14
27	КР17-14-1	ШЕ5 Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>742.74</u> 543,08	<u>28.77</u> 21,79	743	543	<u>29</u> 22	<u>3.5640</u> 0,1356	<u>3.56</u> 0,14
28	КР17-14-3	ЯТП 0,25 Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>1093.51</u> 768,00	<u>28.77</u> 21,79	1094	768	<u>29</u> 22	<u>5.0400</u> 0,1356	<u>5.04</u> 0,14
29	КР17-18-1	Вирішення потреб МГН Установлення дзвоників електричних з кнопкою (кнопка та приймач виклику)	100к-т	0,03	<u>18424.11</u> 18381,03	- -	553	551	- -	<u>133.0320</u> -	<u>3.99</u> -
30	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика кількість: 78+95 НК1-НК6	шт	173	<u>41.18</u> 29,84	- -	7124	5162	- -	<u>0.2160</u> -	<u>37.37</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& C1545-70-1-1E варіант 4	Нагрівальний кабель двожильний, 20Вт/м, 220В, L=68м	шт	6	<u>7388.05</u> -	<u>-</u> -	44328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C111-9905-36 варіант 1	Сталева оцинкована монтажна стрічка, подвійна, для жолобів і водостоків, ширина 5 см, в упаковці 25м	уп.	5	<u>510.00</u> -	<u>-</u> -	2550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C111-9905-36 варіант 2	Фіксатор кабелю в жолоб (кріплення пластикове з віссю обертання для монтажу кабелю в жолобах), в упаковці 25шт Світильники	уп.	18	<u>1192.38</u> -	<u>-</u> -	21463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. кількість: 44+4	100шт	0,48	<u>28238.16</u> 25311,63	<u>2399.15</u> 982,77	13554	12150	<u>1152</u> 472	<u>157.4400</u> 5,5160	<u>75.57</u> 2,65
35	& C1547-7-4 варіант 1	Світильник для аварійного освітлення, з акумулятором на 10 годин, з піктограмою "ВИХІД", 6Вт, IP20 Варта	шт	44	<u>1530.69</u> -	<u>-</u> -	67350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C1547-7-4 варіант 2	Світильник для аварійного освітлення, з акумулятором на 10 годин, з піктограмою "ВПРАВО", 6Вт, IP20 Варта	шт	4	<u>1530.69</u> -	<u>-</u> -	6123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	6,1	<u>61770.35</u> 38619,19	<u>8878.94</u> 5161,65	376799	235577	<u>54162</u> 31486	<u>253.4400</u> 31,2170	<u>1545.98</u> 190,42
38	& 1507-4047-58 варіант 4	Світильник світлодіодний, накладний, 220 В, 24 Вт, IP405 1-MSP-2441-CS	шт	53	<u>445.77</u> -	<u>-</u> -	23626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& 1507-4047-58 варіант 1	Світильник світлодіодний, накладний, 220 В, 15 Вт, IP65 GLOBAL 1-GBH-02-1550-E "Maxus"	шт	215	<u>257.07</u> -	<u>-</u> -	55270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& 1507-4047-58 варіант 5	Світильник світлодіодний, накладний, 220 В, 36 Вт, IP40	шт	167	<u>1000.65</u> -	<u>-</u> -	167109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& 1507-4047-58 варіант 6	Світильник світлодіодний, накладний/врізний/підвісний, 220 В, 36 Вт, IP20	шт	77	<u>886.41</u> -	<u>-</u> -	68254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& 1507-4047-58 варіант 7	Світильник світлодіодний, накладний/підвісний, 220 В, 24 Вт, IP20	шт	97	<u>445.77</u> -	<u>-</u> -	43240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C111-1683-1-1 варіант 1	Рамка монтажна (для накладного монтажу) LED PANEL FPN-600-02	шт	77	<u>330.76</u> -	<u>-</u> -	25469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& C111-1683-1-1 варіант 3	Світильник світлодіодний, накладний, 220 В, 36 Вт, IP65 Труба гофрована з аксесуарами	шт	1	<u>611,81</u> -	<u>-</u> -	612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм кількість: 9778+264+22+70+12+235	100м	103,81	<u>6226,19</u> 4079,86	<u>70,92</u> 36,86	646341	423530	<u>7362</u> 3826	<u>28,7760</u> 0,2419	<u>2987,24</u> 25,11
46	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	0,38	<u>7263,20</u> 4532,42	<u>141,83</u> 73,73	2760	1722	<u>54</u> 28	<u>31,9680</u> 0,4838	<u>12,15</u> 0,18
47	C113-1 варіант 5	Труба жорстка, гладкостінна, з самозатухаючого ПВХ-пластиката ф 16 мм ПТ16 63916 кількість: 235*1,02	м	239,7	<u>23,65</u> -	<u>-</u> -	5669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	C113-1 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофрована легка О20, з протяжкою кількість: 9778*1,02	м	9973,56	<u>11,99</u> -	<u>-</u> -	119583	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C113-1 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофрована легка ф25, з протяжкою кількість: 334*1,02	м	340,68	<u>21,07</u> -	<u>-</u> -	7178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C113-1 варіант 3	Труба ПВХ гнучка гофрована легка ф32, з протяжкою кількість: 12*1,02	м	12,24	<u>23,52</u> -	<u>-</u> -	288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C113-1 варіант 4	Труба ПВХ гнучка гофрована легка ф50, з протяжкою кількість: 38*1,02	м	38,76	<u>50,18</u> -	<u>-</u> -	1945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& C1-1-9 варіант 4	Тримач пластиковий труби/кабеля ф16-32 мм 51200	шт	14200	<u>16,20</u> -	<u>-</u> -	230040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& C1-1-9 варіант 5	Тримач пластиковий труби/кабеля ф25-63 мм 51263	шт	350	<u>31,56</u> -	<u>-</u> -	11046	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& C1-1-9 варіант 6	Дюбель з шурупом 6x40 мм	шт	16700	<u>0,90</u> -	<u>-</u> -	15030	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& C1-1-9 варіант 11	Дюбель з шурупом 6x30 мм 652030	шт	2250	<u>0,73</u> -	<u>-</u> -	1643	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& C1-1-9 варіант 7	Тримач вогнетривкого кабеля, металевий ф 12 мм 405512	шт	50	<u>8,25</u> -	<u>-</u> -	413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& C1-1-9 варіант 8	Тримач вогнетривкого кабеля, металевий ф 14 мм 405514	шт	1850	<u>9,87</u> -	<u>-</u> -	18260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& C1-1-9 варіант 9	Тримач вогнетривкого кабеля, металевий ф 15 мм 405515	шт	350	<u>12,26</u> -	<u>-</u> -	4291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& С1-1-9 варіант 10	Тримач вогнетривкого кабеля, металевий ф 25 мм 405525	шт	15	<u>20,29</u>	-	304	-	-	-	-
60	& С1-1-9 варіант 12	Кабельний прохід кріз покрівлю ф0-35 мм Кабельно-проводнікова продукція	шт	1	<u>21,65</u>	-	22	-	-	-	-
61	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	104,19	<u>2642,72</u> 2563,89	-	275345	267132	-	<u>18.3240</u>	<u>1909.18</u>
62	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	10,08	<u>13192,37</u> 12577,55	-	132979	126782	-	<u>81.5400</u>	<u>821.92</u>
63	15093-35113 варіант 1	Кабель з мідними жилами , в ПВХ ізоляції, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я при прокладанні в пучках, з низьким димо-газовиділенням, 1.0 кВ, 50 Гц 3х1,5 мм2 ВВГнгд кількість: 3970*1,02	1000м	4,0494	<u>30041,12</u>	-	121649	-	-	-	-
64	15093-35113 варіант 2	Кабель з мідними жилами , в ПВХ ізоляції, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я при прокладанні в пучках, з низьким димо-газовиділенням, 1.0 кВ, 50 Гц 3х2,5 мм2 ВВГнгд кількість: 5382*1,02	1000м	5,48964	<u>46809,92</u>	-	256970	-	-	-	-
65	15093-35113 варіант 22	Кабель з мідними жилами , в ПВХ ізоляції, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я при прокладанні в пучках, з низьким димо-газовиділенням, 1.0 кВ, 50 Гц 4х1,5 мм2 ВВГнгд кількість: 15*1,02	1000м	0,0153	<u>51542,72</u>	-	789	-	-	-	-
66	15093-35113 варіант 5	Кабель з мідними жилами , в ПВХ ізоляції, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я при прокладанні в пучках, з низьким димо-газовиділенням, 1.0 кВ, 50 Гц перетином 5х2,5мм2 кількість: 245*1,02	1000м	0,2499	<u>75798,32</u>	-	18942	-	-	-	-
67	15093-35113 варіант 6	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 5х4 мм2 (ВВГнгд) кількість: 45*1,02	1000м	0,0459	<u>121188,32</u>	-	5563	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	15093-35113 варіант 7	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димом-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 5х6мм2 (ВВГнгд) кількість: 70*1,02	1000м	0,0714	<u>166853.72</u> -	<u>-</u> -	11913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	15093-35113 варіант 8	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димом-газовиділенням, перетином 5х10 мм2 (ВВГнгд) кількість: 50*1,02	1000м	0,051	<u>257603.12</u> -	<u>-</u> -	13138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	15093-35113 варіант 21	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димом-газовиділенням, перетином 5х25 мм2 (ВВГнгд) кількість: 100*1,02	1000м	0,102	<u>691429.52</u> -	<u>-</u> -	70526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	15093-35113 варіант 23	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димом-газовиділенням, перетином 5х35 мм2 (ВВГнгд) кількість: 90*1,02	1000м	0,0918	<u>1530573.3</u> 2 -	<u>-</u> -	140507	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	15093-35113 варіант 9	Провід з мідними жилами, в ПВХ ізоляції, стійкий до поширення полум'я при прокладанні в пучках, з низьким димом- газовиділенням, 0.45 кВ, 50 Гц перетином 1х1,5мм2, коричневий ПВ1нгд кількість: 1345*1,02	1000м	1,3719	<u>20116.52</u> -	<u>-</u> -	27598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	15093-35113 варіант 11	Кабель безгалогенний вогнетривкий 0,66 кВ, 50Гц (N)HXH FE180/E30 перетином 2*1,5 мм2 кількість: 180*1,02 Матеріали	1000м	0,1836	<u>31805.72</u> -	<u>-</u> -	5840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& C113- 2312-5 варіант 2	Муфта гнучка, труба-труба, IP40, ф16мм	шт	170	<u>7.96</u> -	<u>-</u> -	1353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& C113- 2312-5 варіант 3	Муфта гнучка, труба-труба, IP40, ф25 мм	шт	70	<u>10.66</u> -	<u>-</u> -	746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& C113- 2312-5 варіант 4	Муфта гнучка, труба-труба, IP40, ф32мм	шт	30	<u>13.94</u> -	<u>-</u> -	418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	& C113-2312-5 варіант 5	Муфта гнучка, труба-труба, IP40, ф50 мм	шт	90	<u>48.40</u> -	<u>-</u> -	4356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& C113-2312-5 варіант 6	Муфта гнучка, труба-труба, IP65, ф16мм	шт	30	<u>114.50</u> -	<u>-</u> -	3435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& C113-2312-5 варіант 7	Муфта гнучка, труба-труба, IP65, ф25 мм	шт	10	<u>140.51</u> -	<u>-</u> -	1405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& C113-2312-5 варіант 8	Муфта гнучка, труба-труба, IP65, ф32мм	шт	10	<u>269.33</u> -	<u>-</u> -	2693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& C113-2312-5 варіант 9	Муфта гнучка, труба-труба, IP65, ф50 мм	шт	20	<u>269.33</u> -	<u>-</u> -	5387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& C1545-152-8 варіант 5	Кабельний наконечник мідний 25 мм ²	шт	4	<u>30.73</u> -	<u>-</u> -	123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& C1545-152-8 варіант 6	Кабельний наконечник мідний 35 мм ²	шт	4	<u>50.32</u> -	<u>-</u> -	201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Заземлення									
84	КМ8-472-2	<i>Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм²</i>	100 м	0,2	<u>5023.86</u> 4095,97	<u>668.29</u> 204,62	1005	819	<u>134</u> 41	<u>26.8800</u> 1,1597	<u>5.38</u> 0,23
85	C1110-171 варіант 2	Сталь полосова 40x4 мм кількість: 20*0,00126 Електроустановочні вироби	т	0,0252	<u>149599.11</u> -	<u>-</u> -	3770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 80+87+4	100шт	1,71	<u>43529.81</u> 38871,01	<u>-</u> -	74436	66469	<u>-</u> -	<u>261.0720</u> -	<u>446.43</u> -
87	& C1547-7-1-2П варіант 2	Вимикач однополюсний для прихованої установки на струм 10А, 250В, IP20, з установочними аксесуарами, білий Asfora, "Schneider Electric" EPH0100121 кількість: 80+87+4	шт	171	<u>81.92</u> -	<u>-</u> -	14008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& C1545-119-35 варіант 1	Коробка накладного монтажу розетки/вимикача біла Asfora "Schneider Electric"	шт	2	<u>101.05</u> -	<u>-</u> -	202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці кількість: 902+57	100шт	9,59	<u>5905.40</u> 5871,12	<u>-</u> -	56633	56304	<u>-</u> -	<u>42.4920</u> -	<u>407.5</u> -
90	& C1547-7-8 варіант 1	Розетка з заземляючим контактом, для прихованої установки, на струм 16А, 250В, IP20, з установочними аксесуарами, з захисними шторками, біла Asfora, "Schneider Electric" EPH2900121	шт	902	<u>106.78</u> -	<u>-</u> -	96316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& C1547-7-9 варіант 1	Розетка з заземляючим контактом, для прихованої установки, на струм 16А, 250В, IP44, з установочними аксесуарами, з захисними шторками, біла Asfora, "Schneider Electric" EPH3100321	шт	57	<u>182.18</u> -	<u>-</u> -	10384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& C1547-1-4 варіант 1	Декоративна рамка розетки/вимикача на 2 механізма, біла Asfora, "Schneider Electric"	шт	326	<u>47.28</u> -	<u>-</u> -	15413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& C1547-1-4 варіант 2	Декоративна рамка розетки/вимикача на 3 механізма, біла Asfora, "Schneider Electric"	шт	101	<u>63.17</u> -	<u>-</u> -	6380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& C1545- 119-31 варіант 1	Коробка відгалужувальна, вогнетривка, клас вогнестійкості Р90 Крома-01-90 Р1	шт	80	<u>907.83</u> -	<u>-</u> -	72626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& C1545- 119-31 варіант 6	Коробка відгалужувальна, не підтримуюча горіння, IP40, 92x92x45мм ДКС України	шт	620	<u>112.09</u> -	<u>-</u> -	69496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& C1-1-9 варіант 13	Регулятор обертів вентилятора 1,5 А 230В	шт	44	<u>734.63</u> -	<u>-</u> -	32324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& C1545- 119-31 варіант 5	Коробка прихованого монтажу для розетки/вимикача, не підтримуюча горіння ІМТ 35100	шт	1174	<u>13.25</u> -	<u>-</u> -	15556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					3674404	1220033	<u>63442</u> 36157		<u>8407.82</u> 220,52
		Разом будівельні роботи, грн.					3674404				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2390929				
		всього заробітна плата, грн.					1256190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					608614				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					836,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					202324				
		Всього будівельні роботи, грн.					4283018				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					4283018				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					9465,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1458514				

Склав інженер-кошторисник _____ Олена СМІРНОВА
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] 

Перевірив Головний інженер проекту _____ Олексій САМСОНКІН
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] 

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва
39/КПКАД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08_ОВ
на опалення та вентиляція

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа:

креслення (специфікації) № 39/КПКАД-ОВ

Кошторисна вартість

5800,146 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

5,70838 тис. люд. год.

Кошторисна заробітна плата

905,248 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР15-15-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	9	<u>6149,60</u> 6114,31	<u>32,68</u> 29,98	55346	55029	<u>294</u> 270	<u>39.1968</u> 0,1865	<u>352,77</u> 1,68
2	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	2,3	<u>18554,78</u> 17157,72	<u>1397,06</u> 832,64	42676	39463	<u>3213</u> 1915	<u>126,4200</u> 5,0249	<u>290,77</u> 11,56
		Разом прямі витрати по розділу 1					98022	94492	<u>3507</u> 2185		<u>643,54</u> 13,24
		Разом будівельні роботи, грн.					98022				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23				
		всього заробітна плата, грн.					96677				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					48824 68,96 16671 146846				

		Всього по розділу 1					146846				
		Розділ 2. Опалення									
3	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	4,1352	25226.14 19431,49	-	104315	80353	-	133,7520	553,09
4	& C130-558-1	Радіатор РБС 500/96 OGINT	шт	2363	367,77	-	869041	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
5	& C113-38-5-3	Автоматичний терморегулюючий кутовий клапан RA-N DN15	шт	199	1099,18	-	218737	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
6	& C113-38-5-3	Радіаторний запірний клапан кутовий RLV-S DN15	шт	199	402,93	-	80183	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
7	& C113-38-5-3	Автоматичний клапан для відведення повітря DN15 FIX MATIC 548	шт	199	188,73	-	37557	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
8	КР15-33-1	Установлення висушувачів для рушників з водогазопровідних труб	10шт	0,8	2094,67 2030,53	-	1676	1624	-	13,8000	11,04
9	& C1-2-3-3	Водяні рушникосушарки PC2021	шт	8	6720,24	-	53762	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
10	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	2	10835,80 10751,19	-	21672	21502	-	67,9080	135,82
						-			-	-	-
11	C113-1673	Труба RAUTITAN flex 20x2,9 мм, відрізки 6 м PN20 "RAUTITAN stabil	м	200	155,11	-	31022	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
12	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	2,7	11307,22 11220,46	-	30529	30295	-	70,8720	191,35
						-			-	-	-
13	C113-1673	Труба RAUTITAN flex 25x3,7 мм, бухта 50 м PN20 "RAUTITAN stabil	м	270	249,97	-	67492	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	4,5	<u>12468.35</u> 12379,36	<u>-</u> -	56108	55707	<u>-</u> -	<u>78,1920</u> -	<u>351,86</u> -
15	C113-1673 варіант 4	Труба RAUTITAN flex 32x4,7 мм, бухта 50 м PN20 "RAUTITAN stabil	м	450	<u>377.47</u> -	<u>-</u> -	169862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,7	<u>13278.16</u> 13182,99	<u>-</u> -	9295	9228	<u>-</u> -	<u>83,2680</u> -	<u>58,29</u> -
17	C113-1673 варіант 5	Труба RAUTITAN flex 40x6,0 мм, відрізки 5 м PN20 "RAUTITAN stabil	м	70	<u>989.47</u> -	<u>-</u> -	69263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КР15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,8	<u>13376.79</u> 13277,24	<u>-</u> -	10701	10622	<u>-</u> -	<u>85,1160</u> -	<u>68,09</u> -
19	C113-1673 варіант 6	Труба RAUTITAN flex 50x6,9 мм, відрізки 6 м PN20 "RAUTITAN stabil	м	80	<u>1056.79</u> -	<u>-</u> -	84543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 16 мм	100м	7,5	<u>10835.80</u> 10751,19	<u>-</u> -	81269	80634	<u>-</u> -	<u>67,9080</u> -	<u>509,31</u> -
21	C113-1673 варіант 7	Труба RAUTITAN flex 16,2x2,6 мм, відрізки 6 м PN20 "RAUTITAN stabil	м	750	<u>115.33</u> -	<u>-</u> -	86498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КР15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	2,2	<u>14080.79</u> 13979,20	<u>-</u> -	30978	30754	<u>-</u> -	<u>89,6160</u> -	<u>197,16</u> -
23	C113-1673 варіант 8	Труба RAUTITAN flex 63x8,6 мм, відрізки 6 м PN20 "RAUTITAN stabil	м	220	<u>1665.73</u> -	<u>-</u> -	366461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C113-38-5-3 варіант 6	Клапан автоматический балансировочный ASV-PV 25H 4G DN15	шт	20	<u>6365.85</u> -	<u>-</u> -	127317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C113-38-5-3 варіант 12	Кран автоматический балансировочный ASV-M DN15 25H	шт	20	<u>2105.31</u> -	<u>-</u> -	42106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C113-38-5-3 варіант 8	Клапан автоматический балансировочный ASV-M DN20	шт	17	<u>2117.55</u> -	<u>-</u> -	35998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C113-38-5-3 варіант 9	Кран кульовий DN 32 BVR	шт	4	<u>2758.11</u> -	<u>-</u> -	11032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C113-38-5-3 варіант 10	Кран кульовий DN 25 BVR	шт	6	<u>2664,27</u> -	- -	15986	-	- -	- -	- -
29	& C113-38-5-3 варіант 11	Кран кульовий DN 20 BVR	шт	34	<u>1887,03</u> -	- -	64159	-	- -	- -	- -
30	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 220+80+750+200+270+450+70	100м	20,4	<u>6956,78</u> 6956,78	- -	141918	141918	- -	<u>47,2800</u> -	<u>964,51</u> -
31	& C111-829-1-1 варіант 13	Ізоляція типа Thermaflex FRZ б=9мм , E28 кількість: 2040*1,022	м	2084,88	<u>39,53</u> -	- -	82415	-	- -	- -	- -
32	& C1-1-9 варіант 79	Фасоні частини Гільза RAUTITAN PX для запресування 16	шт	1008	<u>52,25</u> -	- -	52668	-	- -	- -	- -
33	& C1-1-9 варіант 80	Гільза RAUTITAN PX для запресування 20	шт	332	<u>70,61</u> -	- -	23443	-	- -	- -	- -
34	& C1-1-9 варіант 81	Гільза RAUTITAN PX для запресування 25	шт	172	<u>97,13</u> -	- -	16706	-	- -	- -	- -
35	& C1-1-9 варіант 82	Гільза RAUTITAN PX для запресування 32	шт	224	<u>215,58</u> -	- -	48290	-	- -	- -	- -
36	& C1-1-9 варіант 83	Гільза RAUTITAN PX для запресування 40	шт	108	<u>239,93</u> -	- -	25912	-	- -	- -	- -
37	& C1-1-9 варіант 84	Гільза RAUTITAN для запресування 50	шт	32	<u>604,07</u> -	- -	19330	-	- -	- -	- -
38	& C1-1-9 варіант 85	Жолоб фіксуючий для РЕ-труб 16/17	шт	50	<u>111,41</u> -	- -	5571	-	- -	- -	- -
39	& C1-1-9 варіант 86	Жолоб фіксуючий для РЕ-труб 20	шт	130	<u>215,58</u> -	- -	28025	-	- -	- -	- -
40	& C1-1-9 варіант 87	Жолоб фіксуючий для РЕ-труб 25	шт	140	<u>280,73</u> -	- -	39302	-	- -	- -	- -
41	& C1-1-9 варіант 88	Жолоб фіксуючий для РЕ-труб 32	шт	225	<u>307,52</u> -	- -	69192	-	- -	- -	- -
42	& C1-1-9 варіант 89	Жолоб фіксуючий для РЕ-труб 40	шт	60	<u>333,93</u> -	- -	20036	-	- -	- -	- -
43	& C1-1-9 варіант 90	Жолоб фіксуючий для РЕ-труб 50	шт	45	<u>400,21</u> -	- -	18009	-	- -	- -	- -
44	& C1-1-9 варіант 91	Жолоб фіксуючий для РЕ-труб 63	шт	215	<u>607,13</u> -	- -	130533	-	- -	- -	- -
45	& C1-1-9 варіант 92	З'єднання різьбові G3/4"x15 для трубок (нерж.ст., мідь) 15х1,0	шт	414	<u>156,29</u> -	- -	64704	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& C1-1-9 варіант 93	Кутник RAUTITAN PX 90 °, 16	шт	30	<u>153.23</u> -	- -	4597	-	- -	- -	- -
47	& C1-1-9 варіант 94	Кутник RAUTITAN PX 90 °, 25	шт	4	<u>164.45</u> -	- -	658	-	- -	- -	- -
48	& C1-1-9 варіант 95	Кутник RAUTITAN PX 90 °, 32	шт	8	<u>165.84</u> -	- -	1327	-	- -	- -	- -
49	& C1-1-9 варіант 96	Кутник RAUTITAN PX +90 °, 63	шт	28	<u>193.66</u> -	- -	5422	-	- -	- -	- -
50	& C111-155-6 варіант 2	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна перехідна 20-16	шт	4	<u>233.94</u> -	- -	936	-	- -	- -	- -
51	& C111-155-6 варіант 3	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна перехідна 20-16	шт	14	<u>237.00</u> -	- -	3318	-	- -	- -	- -
52	& C111-155-6 варіант 4	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна перехідна 32-25	шт	18	<u>247.20</u> -	- -	4450	-	- -	- -	- -
53	& C111-155-6 варіант 5	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна перехідна 40-25	шт	2	<u>279.84</u> -	- -	560	-	- -	- -	- -
54	& C111-155-6 варіант 6	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна перехідна 50-32	шт	2	<u>602.11</u> -	- -	1204	-	- -	- -	- -
55	& C111-155-6 варіант 7	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна перехідна 50-40	шт	2	<u>639.90</u> -	- -	1280	-	- -	- -	- -
56	& C111-155-6 варіант 8	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна перехідна 63-50	шт	4	<u>724.18</u> -	- -	2897	-	- -	- -	- -
57	& C111-155-6 варіант 9	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна рівнопрохідна 40	шт	10	<u>660.81</u> -	- -	6608	-	- -	- -	- -
58	& C111-155-6 варіант 10	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна рівнопрохідна 50	шт	6	<u>687.46</u> -	- -	4125	-	- -	- -	- -
59	& C111-155-6 варіант 11	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна рівнопрохідна 63	шт	30	<u>729.89</u> -	- -	21897	-	- -	- -	- -
60	& C111-155-6 варіант 12	Перехідник RAUTITAN RX+ із зовнішньою різьбою 25 - R 1/2	шт	6	<u>355.32</u> -	- -	2132	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& C111-155-6 варіант 13	Перехідник RAUTITAN RX+ із зовнішньою різьбою 25 - R 3/4	шт	10	<u>564.66</u> -	<u>-</u> -	5647	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& C111-155-6 варіант 14	Перехідник RAUTITAN RX+ із зовнішньою різьбою 32 - R 3/4	шт	10	<u>801.29</u> -	<u>-</u> -	8013	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& C111-155-6 варіант 15	Перехідник RAUTITAN RX+ із зовнішньою різьбою 32 - R 1	шт	18	<u>1061.16</u> -	<u>-</u> -	19101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& C111-155-6 варіант 16	Перехідник RAUTITAN RX+ із зовнішньою різьбою 40 - R 1 1/4	шт	36	<u>1474.51</u> -	<u>-</u> -	53082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C111-155-6 варіант 17	Перехідник RAUTITAN RX+ із зовнішньою різьбою 63 - R2	шт	4	<u>2285.31</u> -	<u>-</u> -	9141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& C111-155-6 варіант 18	Трійник RAUTITAN PX 16-16-16	шт	60	<u>148.26</u> -	<u>-</u> -	8896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& C111-155-6 варіант 19	Трійник RAUTITAN PX 16-20-16	шт	120	<u>156.42</u> -	<u>-</u> -	18770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& C111-155-6 варіант 20	Трійник RAUTITAN PX 20-16-16	шт	32	<u>157.67</u> -	<u>-</u> -	5045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& C111-155-6 варіант 21	Трійник RAUTITAN PX 20-16-20	шт	8	<u>158.76</u> -	<u>-</u> -	1270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& C111-155-6 варіант 22	Трійник RAUTITAN PX 20-20-16	шт	2	<u>158.69</u> -	<u>-</u> -	317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& C111-155-6 варіант 23	Трійник RAUTITAN PX 20-25-16	шт	16	<u>381.07</u> -	<u>-</u> -	6097	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& C111-155-6 варіант 24	Трійник RAUTITAN PX 25-16-25	шт	12	<u>388.68</u> -	<u>-</u> -	4664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& C111-155-6 варіант 25	Трійник RAUTITAN PX 25-20-20	шт	24	<u>399.54</u> -	<u>-</u> -	9589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& C111-155-6 варіант 26	Трійник RAUTITAN PX 32-20-25	шт	28	<u>893.57</u> -	<u>-</u> -	25020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& C111-155-6 варіант 27	Трійник RAUTITAN PX 32-20-32	шт	34	<u>796.90</u> -	<u>-</u> -	27095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& C111-155-6 варіант 28	Трійник RAUTITAN PX 32-25-25	шт	4	<u>883.81</u> -	<u>-</u> -	3535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& C111-155-6 варіант 29	Трійник RAUTITAN PX 32-25-32	шт	6	<u>921.04</u> -	<u>-</u> -	5526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& C111-155-6 варіант 30	Трійник RAUTITAN PX 40-20-40	шт	4	<u>1611.96</u> -	<u>-</u> -	6448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& C111-155-6 варіант 31	Трійник RAUTITAN PX 40-32-32	шт	18	<u>1785.68</u> -	<u>-</u> -	32142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& C111-155-6 варіант 32	Трійник RAUTITAN PX 40-40-40	шт	2	<u>1769.40</u> -	<u>-</u> -	3539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& C111-155-6 варіант 33	Трійник RAUTITAN PX+ 50-32-50	шт	2	<u>3106.26</u> -	<u>-</u> -	6213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& C111-155-6 варіант 34	Трійник RAUTITAN PX+ 50-40-50	шт	4	<u>3315.36</u> -	<u>-</u> -	13261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& C111-155-6 варіант 35	Трійник RAUTITAN PX+ 63-25-63	шт	4	<u>2097.48</u> -	<u>-</u> -	8390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& C111-155-6 варіант 36	Трійник RAUTITAN PX+ 63-32-63	шт	10	<u>3932.46</u> -	<u>-</u> -	39325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& C111-155-6 варіант 37	Трійник RAUTITAN PX+ 63-40-63	шт	12	<u>3321.78</u> -	<u>-</u> -	39861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& C111-155-6 варіант 38	Трубка Г (нерж.) RAUTITAN для під'єднання радіатора, 16, 250 мм	шт	207	<u>413.46</u> -	<u>-</u> -	85586	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& C111-155-6 варіант 39	Трубка Г (нерж.) RAUTITAN для під'єднання радіатора, 16, 1000 мм	шт	207	<u>1191.95</u> -	<u>-</u> -	246734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	C113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	15	<u>290.62</u> -	<u>-</u> -	4359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	& C111-155-6 варіант 40	Стандартний вузол змішування "SML 50"	шт	1	<u>15963.36</u> -	<u>-</u> -	15963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4337656	462637	<u>-</u> -		<u>3040.52</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					4337656				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3875019				
		всього заробітна плата, грн.					462637				
		Загальновиробничі витрати, грн.					224309				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					306,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					74144				
		Всього будівельні роботи, грн.					4561965				

		Всього по розділу 2					4561965				
90	KP15-26-1	Розділ 3. Лічильник теплової енергії <i>Улаштування лічильника теплової енергії</i>	<i>шт</i>	1	<u>22054.03</u> 17927,55	<u>509.95</u> 35,23	22054	17928	<u>510</u> 35	<u>120.4080</u> 0,2258	<u>120.41</u> 0,23
91	& C111-762-B6 варіант 7	Перетворювач вимірювальний (ПВ) температури і тиску з автономним живленням	шт	1	<u>2057.51</u> -	<u>-</u> -	2058	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& C111-762-B6 варіант 8	Перетворювач температури (ПТ)	шт	2	<u>1394.51</u> -	<u>-</u> -	2789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& C111-762-B6 варіант 9	Витратомірна ділянка (ВД) DN65	шт	2	<u>13384.61</u> -	<u>-</u> -	26769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& C111-762-B6 варіант 10	Перетворювачі п'єзоелектричні (ППЕ)	шт	2	<u>1037.51</u> -	<u>-</u> -	2075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& C111-762-B6 варіант 11	Засувка сталева фланцева DN65 30с41нж	шт	2	<u>4569.18</u> -	<u>-</u> -	9138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& C111-762-B6 варіант 12	Засувка дискова поворотна DN65 Sylax	шт	4	<u>5455.56</u> -	<u>-</u> -	21822	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& C1-2-3-3 варіант 10	Кран кульовий муфтовий DN25	шт	2	<u>449.53</u> -	<u>-</u> -	899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	& C1-2-3-3 варіант 11	Зворотний пружинний клапан DN65	шт	2	<u>6572.54</u>	-	13145	-	-	-	-
99	C1630-107 варіант 1	Фільтр осадовий фланцевий DN65	шт	2	<u>4468.90</u>	-	8938	-	-	-	-
100	& C1-2-3-3 варіант 12	Кран триходовий для манометру 11Б18бк	шт	4	<u>395.34</u>	-	1581	-	-	-	-
101	& C1-2-3-3 варіант 13	Манометр, що показує діапазон вимірювання 0,1-6,0 МПа МП63П	шт	4	<u>526.80</u>	-	2107	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					113375	17928	<u>510</u> 35		<u>120.41</u> 0,23
		Разом будівельні роботи, грн.					113375				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94937				
		всього заробітна плата, грн.					17963				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9016				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3062				
		Всього будівельні роботи, грн.					122391				

		Всього по розділу 3					122391				
		Розділ 4. Вентиляція									
102	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т кількість: 2+23+16+3	шт	44	<u>1339.55</u> 1336,52	-	58940	58807	-	<u>8,5680</u>	<u>376.99</u>
103	& C111-762- B6 варіант 1	Вентилятор каналний СК 125 С	шт	2	<u>4984.91</u>	-	9970	-	-	-	-
104	& C111-762- B6 варіант 2	Вентилятор каналний СК 200 В	шт	23	<u>8598.77</u>	-	197772	-	-	-	-
105	& C111-762- B6 варіант 4	Вентилятор каналний СК 315 В	шт	16	<u>11592.47</u>	-	185480	-	-	-	-
106	& C111-762- B6 варіант 5	Вентилятор осьовий Decor 200	шт	3	<u>2380.17</u>	-	7141	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (повітряно-теплова завіса)	камера	2	<u>13854,32</u> 12036,64	<u>588,66</u> 216,00	27709	24073	<u>1177</u> 432	<u>81,8040</u> 1,3385	<u>163,61</u> 2,68
108	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 кількість: 55+20+20	ґрати	95	<u>347,72</u> 317,29	<u>30,43</u> 13,21	33033	30143	<u>2890</u> 1255	<u>2,1840</u> 0,0853	<u>207,48</u> 8,11
109	& С113-2106-84 варіант 8	Однорядна регульована решітка АМТ 200х100	шт	55	<u>331,57</u> -	<u>-</u> -	18236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	& С113-2106-84 варіант 9	Решітка радіальна регульована РРВ 3030-1R 200х100	шт	20	<u>397,87</u> -	<u>-</u> -	7957	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	& С113-2106-84 варіант 10	Решітка радіальна регульована РРВ 3030-1R 300х100	шт	20	<u>484,57</u> -	<u>-</u> -	9691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КР15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	6,12	<u>1999,69</u> 296,23	<u>-</u> -	12238	1813	<u>-</u> -	<u>1,9440</u> -	<u>11,9</u> -
113	& С130-596-29 варіант 3	Зонт з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм із зворотним клапаном 600х600х450(н)	шт	17	<u>6875,15</u> -	<u>-</u> -	116878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм кількість: 39,27+41,23+10,05	100м2	0,9055	<u>59784,63</u> 51222,85	<u>-</u> -	54135	46382	<u>-</u> -	<u>361,2840</u> -	<u>327,14</u> -
115	С130-1112 варіант 2	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,55мм) ф125 мм	м2	41,23	<u>563,42</u> -	<u>-</u> -	23230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	С130-1112 варіант 4	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,55мм) ф160 мм	м2	10,05	<u>563,42</u> -	<u>-</u> -	5662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	С130-1112 варіант 4	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,55мм) ф160 мм	м2	39,27	<u>563,42</u> -	<u>-</u> -	22126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	КР15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,63	<u>59964,49</u> 51222,85	<u>179,86</u> 146,74	37778	32270	<u>113</u> 92	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>227,61</u> 0,59
119	С130-1112 варіант 5	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,55мм) 200х100 мм	м2	41,23	<u>665,42</u> -	<u>-</u> -	27435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	КР15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,112	<u>55641,33</u> 46899,69	<u>179,86</u> 146,74	6232	5253	<u>20</u> 16	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>37,05</u> 0,11
121	С130-1112 варіант 6	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,55мм) 200х150 мм	м2	11,2	<u>665,42</u> -	<u>-</u> -	7453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					869096	198741	<u>4200</u> 1795		<u>1351,78</u> 11,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					869096 666155 200536 99849 138,82 33558 968945 968945				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					5418149 5418149 4636134 777813 381997 527,17 127435 5800146 5800146	773798	<u>8217</u> 4015		<u>5156,25</u> 24,96
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5708,38 905248				

Склав інженер-кошторисник  Олена СМІРНОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту  Олексій САМСОНКІН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва
39/КПКАД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010_АВК.С

на управління засувкою на трубопроводі протипожежного водопроводу

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа:

креслення (специфікації) № 39/КПКАД.АВК.С

Кошторисна вартість

253,167 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,4475 тис. люд. год.

Кошторисна заробітна плата

72,694 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР17-14-1	Комплектні пристрої 0,4кВ Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>742.74</u> 543,08	<u>28.77</u> 21,79	743	543	<u>29</u> 22	<u>3.5640</u> 0,1356	<u>3.56</u> 0,14
2	КМ8-599-1	Щафа управління та сигналізації Щафа управління та сигналізації ШУС	шт	1	<u>997.75</u> 617,36	<u>4.43</u> 2,30	998	617	<u>4</u> 2	<u>3.8400</u> 0,0151	<u>3.84</u> 0,02
3	КМ8-526-1	Апаратура що поставляється комплектно з щитом Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>323.49</u> 299,50	<u>19.66</u> 4,93	323	300	<u>20</u> 5	<u>1.9200</u> 0,0326	<u>1.92</u> 0,03
4	С1547-16 варіант 5	Вимикач авт. 2-пол., Ін=2А, , "Schneider Electric"	шт	1	<u>1206.06</u> -	<u>-</u> -	1206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. кількість: 14+1	100шт	0,15	<u>26730.75</u> 25311,63	<u>891,74</u> 391,24	4010	3797	<u>134</u> 59	<u>157.4400</u> 2,5658	<u>23.62</u> 0,38
6	& С1547-7-4 варіант 3	Сигнальна лампа зі вбудованим світлодіодом, зелена 230В, 50Гц	шт	1	<u>274.97</u> -	<u>-</u> -	275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& С1547-7-4 варіант 4	Сигнальна лампа зі вбудованим світлодіодом, червона 230В, 50Гц	шт	14	<u>274.97</u> -	<u>-</u> -	3850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (кнопка та приймач виклику) кількість: 2+1	шт	3	<u>323.86</u> 299,50	<u>-</u> -	972	899	<u>-</u> -	<u>1.9200</u> -	<u>5.76</u> -
9	& С1545-70-1-1Е варіант 47	Кнопка управління, 230В чорна	шт	1	<u>141.37</u> -	<u>-</u> -	141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С1545-70-1-1Е варіант 9	Кнопка управління 230В синя	шт	1	<u>134.83</u> -	<u>-</u> -	135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КР17-18-1	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	100к-т	0,01	<u>18424.11</u> 18381,03	<u>-</u> -	184	184	<u>-</u> -	<u>133.0320</u> -	<u>1.33</u> -
12	& С1545-70-1-1Е варіант 6	Дзвінок 230В ХВ5КСМ	шт	1	<u>663.19</u> -	<u>-</u> -	663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ10-309-3	Монтаж реле з розеткою	шт	13	<u>323.86</u> 299,50	<u>-</u> -	4210	3894	<u>-</u> -	<u>1.9200</u> -	<u>24.96</u> -
14	& С1545-70-1-1Е варіант 7	Реле 220В АС з розеткою	шт	13	<u>188.89</u> -	<u>-</u> -	2456	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ21-22-6	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	<u>10299.87</u> 4858,06	<u>-</u> -	103	49	<u>-</u> -	<u>35.1600</u> -	<u>0.35</u> -
16	& С1547-7-1-2П варіант 4	Перемикач на 3 положення з подовженою ручкою чорного кольору "Schneider Electric"	шт	1	<u>115.00</u> -	<u>-</u> -	115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С117-1 варіант 1	Клемник пружинний прохідний NSYTRR22	шт	80	<u>117.66</u> -	<u>-</u> -	9413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С117-1 варіант 4	Кінцевий обмежувач	шт	4	<u>10.82</u> -	<u>-</u> -	43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С117-1 варіант 2	DIN рейка розміром 600 мм типу В	шт	4	<u>34.31</u> -	<u>-</u> -	137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С117-1 варіант 3	Рамка для написів 66x26	шт	22	<u>18.72</u> -	<u>-</u> -	412	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КМ11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних кількість: 80+5	100 м	0,85	<u>4211.52</u> 4138,91	<u>-</u> -	3580	3518	<u>-</u> -	<u>23.0400</u> -	<u>19.58</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	15093-35113 варіант 42	Дріт 1,0 380В ПВЗ	1000м	0,08	<u>8111.12</u>	-	649	-	-	-	-
23	15093-35113 варіант 43	Дріт 2,5 380В ПВЗ	1000м	0,005	<u>11120.12</u>	-	56	-	-	-	-
24	КМ10-309-3	Електроапаратура за місцем Кнопочний пост управління	шт	12	<u>323.86</u> 299,50	-	3886	3594	-	<u>1.9200</u>	<u>23.04</u>
25	С113-2138 варіант 6	Пост управління з 1 сальником зверху ф=25 мм SBO (Ду 50) КЕ081 викон.4 "К" "Відкрити" Кабелі, лотки	шт	12	<u>429.14</u>	-	5150	-	-	-	-
26	КР17-7-3	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях	100м	1	<u>21028.89</u> 15778,64	<u>652.51</u> 482,68	21029	15779	<u>653</u> 483	<u>103.5480</u> 3,0042	<u>103.55</u> 3
27	& С111-829- 1-1 варіант 3	Труба водогазопровідна легка 50х3 Сталь 20	м	100	<u>121.59</u>	-	12159	-	-	-	-
28	С111-829-1 варіант 1	Металорукав негерметичний РЗ-Ц-Х-20	м	4	<u>55.43</u>	-	222	-	-	-	-
29	КБ21-14-1	Прокладання лотків кількість: 43*2+8*2	100м	1,02	<u>10452.83</u> 8632,63	<u>1159.49</u> 730,87	10662	8805	<u>1183</u> 745	<u>56.6520</u> 4,6069	<u>57.79</u> 4,7
30	& С1545- 271-1 варіант 22	Неперфорований лоток розміром 100х50х2000	шт	43	<u>106.58</u>	-	4583	-	-	-	-
31	& С1545- 271-1 варіант 11	Кришка на прямий елемент розміром 100 мм	шт	43	<u>90.55</u>	-	3894	-	-	-	-
32	& С1545- 271-1 варіант 12	Кут горизонтальний СРО 90' 100х50	шт	5	<u>227.31</u>	-	1137	-	-	-	-
33	С1110-88 варіант 2	Кришка на кут горизонтальний СРО 90' розміром 100 мм	шт	5	<u>167.46</u>	-	837	-	-	-	-
34	& С1545- 271-1 варіант 14	Відгалужувач Т-подібний вертикальний TD розміром 100х50	шт	2	<u>2309.46</u>	-	4619	-	-	-	-
35	& С1545- 271-1 варіант 15	Кришка на відгалужувач Т-подібний вертикальний TD розміром 100 мм	шт	2	<u>204.53</u>	-	409	-	-	-	-
36	& С1545- 271-1 варіант 23	Мініканал зі стандартною кришкою, односекційний, прямий елемент, типорозмір 50/1х20 L=2м	шт	8	<u>341.30</u>	-	2730	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C1545-271-1 варіант 24	Кут внутрішній змінюваний для мініканалів, типорозмір ТМС 50х20	шт	2	<u>104.58</u> -	<u>-</u> -	209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C1110-88 варіант 3	З'єднання на стик для мініканалів, типорозмір ТМС 50х20	шт	8	<u>171.01</u> -	<u>-</u> -	1368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C1545-271-1 варіант 25	Тримач оцинкований односторонній з отвором, діаметр хомута 22мм	шт	10	<u>4.91</u> -	<u>-</u> -	49	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C1545-271-1 варіант 16	Профіль вик. 1 BPM 2903	шт	43	<u>127.66</u> -	<u>-</u> -	5489	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C1545-271-1 варіант 17	Консоль (монолітна) вик. 1 BBL 5010	шт	43	<u>163.76</u> -	<u>-</u> -	7042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C1545-271-1 варіант 18	Кріплення до стелі вик. 1 BSF 2901	шт	43	<u>265.80</u> -	<u>-</u> -	11429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C1545-271-1 варіант 19	Коробка клемна У615А	шт	1	<u>704.83</u> -	<u>-</u> -	705	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& C1545-271-1 варіант 26	Коробка з'єднувальна. Ступінь захисту IP54 КСК 16	шт	1	<u>609.73</u> -	<u>-</u> -	610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& C1545-271-1 варіант 27	Коробка з'єднувальна. Ступінь захисту IP54 КСК 12	шт	12	<u>986.53</u> -	<u>-</u> -	11838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	KB21-13-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у коробах кількість: 950+70+75	100м	10,95	<u>2292.31</u> 1746,27	<u>137.88</u> 93,69	25101	19122	<u>1510</u> 1026	<u>11.4600</u> 0,5646	<u>125.49</u> 6,18
47	15093-35113 варіант 52	Кабель контрольний перерізом 4х1,0 380В КВВГнг FRLS кількість: 950*1,02	1000м	0,969	<u>37079.12</u> -	<u>-</u> -	35930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	15093-35113 варіант 53	Кабель контрольний перерізом 5х1,0 380В КВВГнг FRLS кількість: 70*1,02	1000м	0,0714	<u>40077.92</u> -	<u>-</u> -	2862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	15093-35113 варіант 54	Кабель контрольний перерізом 10х1,0 380В КВВГнг FRLS кількість: 75*1,02	1000м	0,0765	<u>73360.52</u> -	<u>-</u> -	5612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	15093-35113 варіант 42	Дріт 1,0 380В ПВЗ	1000м	0,045	<u>8111.12</u> -	<u>-</u> -	365	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	15093-35113 варіант 55	Дріт 4.0 380В ПВЗ	1000м	0,04	<u>24839.12</u> -	<u>-</u> -	994	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C111-1019 варіант 1	Прокат чорних металів Швелери N 20	т	0,05	<u>32005.68</u>	-	1600	-	-	-	-
53	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,05	<u>48983.77</u>	-	2449	-	-	-	-
54	C1110-173 варіант 1	Смуга 40*4	т	0,05	<u>48619.11</u>	-	2431	-	-	-	-
55	C1110-173 варіант 2	Лист Б 0,3	т	0,05	<u>37195.11</u>	-	1860	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					223934	61101	<u>3533</u>		<u>394.79</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					223934		2342		14,45
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					159300				
		всього заробітна плата, грн.					63443				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29233				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9251				
		Всього будівельні роботи, грн.					253167				

		Всього по кошторису					253167				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					447,5				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					72694				

Склад інженер-кошторисник _____ Олена СМІРНОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту _____ Олексій САМСОНКІН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва 39/КПКАД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012_3.С.

на систему контролю загазованості

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа:

креслення (специфікації) № 39/КПКАД-3.С.

Кошторисна вартість

111,720 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,20583 тис. люд. год.

Кошторисна заробітна плата

32,500 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-683-10	Блок управління	шт	1	979.20	-	979	599	-	3.8400	3.84
					599.00	-			-	-	-
2	КМ10-683-10	Блок живлення	шт	2	979.20	-	1958	1198	-	3.8400	7.68
					599.00	-			-	-	-
3	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А. год	шт	3	124.59	8.86	374	339	27	0.7680	2.3
					113.00	4.61			14	0.0302	0.09
4	& 1511-2005-2-К	Акумуляторна батарея 12В, 7А / г NP 12-7	шт	3	1265.35	-	3796	-	-	-	-
	варіант 9	Yuasa			-	-			-	-	-
5	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	43529.81	-	435	389	-	261.0720	2.61
		Автоматичний вимикач ВА-2001 1р 10А			38871.01	-			-	-	-
6	С1547-16		шт	1	77.42	-	77	-	-	-	-
	варіант 15				-	-			-	-	-
7	КМ11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	6	197.82	-	1187	521	-	0.5400	3.24
					86,82	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& С1545-70-1-1Е	Датчик газу (метан) ДМ 14	шт	6	<u>4241,16</u>	<u>-</u>	25447	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 48				-	-			-	-	-
9	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	5	<u>621,68</u>	<u>2,08</u>	3108	2653	<u>10</u>	<u>3,8400</u>	<u>19,2</u>
					530,57	0,43			2	0,0031	0,02
10	& 1602-30045-12	Оповіщувач світлозвуковий Сержант (С-07С-24)	шт	3	<u>1187,58</u>	<u>-</u>	3563	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
11	& 1602-30045-12	Оповіщувач світлозвуковий Гермет 2	шт	2	<u>2274,90</u>	<u>-</u>	4550	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
12	КБ21-12-2	Монтаж кабельних ліній Прокладання коробів пластикових	100м	1,7	<u>10003,72</u>	<u>2842,85</u>	17006	9963	<u>4833</u>	<u>39,3600</u>	<u>66,91</u>
					5860,31	1033,21			1756	6,7644	11,5
13	С113-1	Кабель-канал 40х25 ECOLINE IEK	м	170	<u>74,97</u>	<u>-</u>	12745	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 24				-	-			-	-	-
14	& С111-9905-3	Шуруп 3,5х35мм Metalvis або аналог	шт	500	<u>0,20</u>	<u>-</u>	100	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 7				-	-			-	-	-
15	& С1545-119-31	Коробка клемна 12х4 подільча	шт	5	<u>68,19</u>	<u>-</u>	341	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 8				-	-			-	-	-
16	& С1545-119-31	Коробка розподільча	шт	5	<u>8,19</u>	<u>-</u>	41	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 9				-	-			-	-	-
17	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,65	<u>22960,36</u>	<u>5833,25</u>	14924	8496	<u>3792</u>	<u>85,7760</u>	<u>55,75</u>
					13070,55	2490,91			1619	16,2149	10,54
18	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	1,7	<u>520,84</u>	<u>8,86</u>	885	678	<u>15</u>	<u>2,6160</u>	<u>4,45</u>
					398,63	4,61			8	0,0302	0,05
19	15093-35113	Кабель силовий КВВГенгд 4х1,5	1000м	0,115	<u>35712,32</u>	<u>-</u>	4107	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 117				-	-			-	-	-
20	15093-35113	Кабель мідний 2х1,5 мм ² ВВГнгд	1000м	0,1	<u>15934,52</u>	<u>-</u>	1593	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 118				-	-			-	-	-
21	15093-35113	Кабель мідний 3х1,5 мм ВВГнгд	1000м	0,01	<u>36875,12</u>	<u>-</u>	369	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 119				-	-			-	-	-
22	15093-35113	Провід мідний ПВ1 1х4,0 мм ²	1000м	0,01	<u>24533,12</u>	<u>-</u>	245	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 120				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C113-1885-8-X варіант 1	Кабельний хомут 2,5х150 мм (100 шт.)	уп.	5	<u>56.18</u>	-	281	-	-	-	-
24	& C1-1-9 варіант 52	Дюбель 6 мм	шт	500	<u>0.74</u>	-	370	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					98481	24836	<u>8677</u> 3399		<u>165,98</u> 22,2
		Разом будівельні роботи, грн.					98481				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64968				
		всього заробітна плата, грн.					28235				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13239				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4265				
		Всього будівельні роботи, грн.					111720				

		Всього по кошторису					111720				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					205,83				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					32500				

Склав інженер-кошторисник _____ Олена СМІРНОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту _____ Олексій САМСОНКІН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва 39/КПКАД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014_ОС.С

на систему охорони сигналізації

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа:
креслення (специфікації) № 39/КПКАД-ОС.С

Кошторисна вартість 88,115 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,18912 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 29,677 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	11031.87	2.08	11032	10735	2	72.9600	72.96
					10735,33	0,43			-	0,0031	-
2	КМ10-683-13	Сирена потужна до 1 кВт на кронштейні	шт	1	4914.87	-	4915	4238	-	28.8000	28.8
					4237,63	-			-	-	-
3	С1545-84	Дротова вулична сирена Ajax 15486	шт	1	2844.82	-	2845	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
4	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	145.76	8.86	146	113	9	0.7680	0.77
					113,00	4,61			5	0,0302	0,03
5	& 1511-2005-2-К	Акумуляторна батарея 12В, 7А / г	шт	1	969.55	-	970	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
6	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика	шт	12	41.18	-	494	358	-	0.2160	2.59
					29,84	-			-	-	-
7	& С1545-70-1-1Е	GSM-антена ATIS GSM 20 м	шт	1	525.49	-	525	-	-	-	-
	варіант 38				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C1545-70-1-1E варіант 49	Дротовий датчик відчинення дверей Ajax або аналог	шт	6	<u>953,19</u> -	<u>-</u> -	5719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C1545-70-1-1E варіант 53	Дротовий датчик руху Ajax з фотоверифікацією або аналог	шт	3	<u>4936,24</u> -	<u>-</u> -	14809	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C1545-70-1-1E варіант 50	Дротовий датчик руху Ajax або аналог	шт	3	<u>1338,75</u> -	<u>-</u> -	4016	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C1545-70-1-1E варіант 35	Дротова клавіатура KeyPad Fibra або аналог	шт	1	<u>2865,37</u> -	<u>-</u> -	2865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C1545-70-1-1E варіант 52	Брелок керування системою безпеки з тривожною кнопкою Ajax	шт	1	<u>962,83</u> -	<u>-</u> -	963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C1545-70-1-1E варіант 39	Дотягувач дверний Dorma TS68 brown	шт	3	<u>1765,81</u> -	<u>-</u> -	5297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C1545-70-1-1E варіант 51	Бездротова тривожна кнопка Ajax Button	шт	1	<u>1069,93</u> -	<u>-</u> -	1070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>43529,81</u> 38871,01	<u>-</u> -	435	389	<u>-</u> -	<u>261,0720</u> -	<u>2,61</u> -
16	& C1545-70-1-1E варіант 40	Автоматичний вимикач ВА-2001 1р 10А	шт	1	<u>76,69</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	KB21-14-1	Монтаж кабельних ліній Прокладання кабель каналів	100м	1	<u>11119,75</u> 8632,63	<u>1826,41</u> 992,58	11120	8633	<u>1826</u> 993	<u>56,6520</u> 5,9122	<u>56,65</u> 5,91
18	C113-1 варіант 36	Кабель канал 25x17 мм	м	100	<u>37,19</u> -	<u>-</u> -	3719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	KB21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	1,4	<u>545,49</u> 398,63	<u>27,14</u> 11,78	764	558	<u>38</u> 16	<u>2,6160</u> 0,0660	<u>3,66</u> 0,09
20	15093-35113 варіант 166	Кабель силовой ПВС 3*1,5	1000м	0,02	<u>43403,12</u> -	<u>-</u> -	868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	15093-35113 варіант 165	Кабель мідний "віта пара" кат. 5Е, КРВ-НФ ВП 4x2x0,51	1000м	0,12	<u>28103,12</u> -	<u>-</u> -	3372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C113-1885-8-X варіант 2	Кабельний хомут 150x3 мм (100 шт.)	уп.	1	<u>56,18</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C1-1-9 варіант 53	Шуруп 3,5*35 мм	шт	300	<u>0,43</u> -	<u>-</u> -	129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& С1-1-9 варіант 54	Дюбель 6 мм	шт	300	0.53	-	159	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-	-	76365	25024	1875		168,04
		Разом будівельні роботи, грн.					76365		1014		6,03
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49466				
		всього заробітна плата, грн.					26038				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11750				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3639				
		Всього будівельні роботи, грн.					88115				

		Всього по кошторису					88115				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					189,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					29677				

Склав інженер-кошторисник _____ Олена СМІРНОВА
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту _____ Олексій САМСОНКІН
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва 39/КПКАД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016_СКУД.С

на системи контролю та управління доступом

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа:
креслення (специфікації) № 39/КПКАД-СКУД.С

Кошторисна вартість 26,605 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04403 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 7,094 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	2369.39	1.68	2369	1498	2	9.6000	9.6
					1497,50	0,35			-	0,0025	-
2	КБ21-28-1	Установлення зчитувача карток	шт	1	41.18	-	41	30	-	0.2160	0.22
					29,84	-			-	-	-
3	& С1545-70-1-1Е	Зчитувач карток серії Pro 1102A	шт	1	2193.19	-	2193	-	-	-	-
	варіант 41				-	-			-	-	-
4	& С1545-70-1-1Е	Картка доступу Mifare (13.56 МГц)	шт	300	14.47	-	4341	-	-	-	-
	варіант 42				-	-			-	-	-
5	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	145.76	8.86	146	113	9	0.7680	0.77
					113,00	4,61			5	0,0302	0,03
6	& 1511-2005-2-К	Акумулятор 12В, 18,0 А/ч	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-28-1	Установлення кнопки виходу та електромех. замка	шт	2	<u>41.18</u> 29,84	-	82	60	-	<u>0.2160</u>	<u>0.43</u>
8	& C1545-70-1-1E варіант 43	Кнопка виходу Yli Electronic ISK-840B	шт	1	<u>669.31</u> -	-	669	-	-	-	-
9	& C1545-70-1-1E варіант 44	Електромеханичний замок Yli Electronic YB-600A	шт	1	<u>4349.47</u> -	-	4349	-	-	-	-
10	& C1545-70-1-1E варіант 54	Блок безперебійного живлення Full Energy BBGP-125	шт	1	<u>1273.42</u> -	-	1273	-	-	-	-
11	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>43529.81</u> 38871,01	-	435	389	-	<u>261.0720</u>	<u>2.61</u>
12	& C1545-70-1-1E варіант 40	Автоматичний вимикач ВА-2001 1р 10А	шт	1	<u>76.69</u> -	-	77	-	-	-	-
13	КБ21-14-1	Монтаж кабельних ліній Прокладання кабель каналів	100м	0,4	<u>11119.75</u> 8632,63	<u>1826.41</u> 992,58	4448	3453	<u>731</u> 397	<u>56.6520</u> 5,9122	<u>22.66</u> 2,36
14	C113-1 варіант 36	Кабель канал 25x17 мм	м	40	<u>37.19</u> -	-	1488	-	-	-	-
15	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	0,6	<u>545.49</u> 398,63	<u>27.14</u> 11,78	327	239	<u>16</u> 7	<u>2.6160</u> 0,0660	<u>1.57</u> 0,04
16	15093-35113 варіант 167	Кабель силовой ШВВП нгд 2x1,0	1000м	0,03	<u>14098.52</u> -	-	423	-	-	-	-
17	15093-35113 варіант 165	Кабель мідний "віта пара" кат. 5Е, КПВ-НФ ВП 4x2x0,51	1000м	0,03	<u>28103.12</u> -	-	843	-	-	-	-
18	& C113-1885-8-X варіант 1	Кабельний хомут 2,5x150 мм (100 шт.)	уп.	1	<u>56.18</u> -	-	56	-	-	-	-
19	& C1-1-9 варіант 53	Шуруп 3,5*35 мм	шт	200	<u>0.43</u> -	-	86	-	-	-	-
20	& C1-1-9 варіант 54	Дюбель 6 мм	шт	200	<u>0.53</u> -	-	106	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					23752	5782	<u>758</u> 409		<u>37.86</u> 2,43
		Разом будівельні роботи, грн.					23752				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17212				
		всього заробітна плата, грн.					6191				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2853				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					903				
		Всього будівельні роботи, грн.					26605				

		Всього по кошторису					26605				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					44,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7094				

Склав інженер-кошторисник  Олена СМІРНОВА
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту  Олексій САМСОНКІН
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва 39/КПКАД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018_С3.С
на систему зв'язку

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа:
креслення (специфікації) № 39/КПКАД-С3.С

Кошторисна вартість 371,330 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,40695 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 227,910 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-111-1	Апарат IP-АТС	шт	1	438.34	-	438	262	-	1.6800	1.68
					262,06	-			-	-	-
2	КМ10-386-11	Монтаж розетки мережевої	шт	19	1551.11	-	29471	28453	-	9.6000	182.4
					1497,50	-			-	-	-
3	& С113-2109-В1	Розетка інформаційна RJ-45 UTP Cat. 5е, біла	шт	19	347.89	-	6610	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
4	& С100-2900-1-Ю	Рамка для розеток 1 пост	шт	19	47.36	-	900	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	& С100-2900-1-Ю	Коробка установочна (підрозетник по бетону) сполучний з гвинтом	шт	19	6.30	-	120	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
6	КБ21-14-1	Монтаж кабельних ліній Прокладання кабель каналів кількість: 190+56	100м	2,46	11119.75	1826.41	27355	21236	4493	56.6520	139.36
					8632,63	992,58			2442	5,9122	14,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С113-1 варіант 36	Кабель канал 25х17 мм	м	190	<u>37.19</u>	-	7066	-	-	-	-
8	С113-1 варіант 37	Кабель канал 60х40 мм	м	56	<u>66.55</u>	-	3727	-	-	-	-
9	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	2,46	<u>545.49</u>	<u>27.14</u>	1342	981	<u>67</u>	<u>2.6160</u>	<u>6.44</u>
					398,63	11,78			29	0,0660	0,16
10	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	11,46	<u>15429.34</u>	<u>105.06</u>	176820	144139	<u>1204</u>	<u>81.5400</u>	<u>934.45</u>
					12577,55	96,36			1104	0,5994	6,87
11	15093-35113 варіант 168	Кабель мідний "віта пара" кат. 5Е, КПВ-НФ ВП (100) 4х2х0,51 LSOH	1000м	1,392	<u>17413.52</u>	-	24240	-	-	-	-
12	& С113- 1885-8-Х варіант 1	Кабельний хомут 2,5х150 мм (100 шт.)	уп.	5	<u>56.18</u>	-	281	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& С1-1-9 варіант 53	Шуруп 3,5*35 мм	шт	1000	<u>0.43</u>	-	430	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& С1-1-9 варіант 54	Дюбель 6 мм	шт	1000	<u>0.53</u>	-	530	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					279330	195071	<u>5764</u>		<u>1264.33</u>
									3575		21,57
		Разом будівельні роботи, грн.					279330				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					78495				
		всього заробітна плата, грн.					198646				
		Загальновиробничі витрати, грн.					92000				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					121,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29264				
		Всього будівельні роботи, грн.					371330				

		Всього по кошторису					371330				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1406,95				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					227910				

Склав інженер-кошторисник _____ Олена СМІРНОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту _____ Олексій САМСОНКІН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва 39/КПКАД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020_СВС.С
на систему відеоспостереження

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа:

креслення (специфікації) № 39/КПКАД-СВС.С

Кошторисна вартість

865,130 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,45285 тис. люд. год.

Кошторисна заробітна плата

396,399 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-398-2	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 100	шт	1	9846.58 8086,52	- -	9847	8087	- -	51.8400 -	51.84 -
2	& C111-1846-1-Щ варіант 2	Комплект кріплення (чорний гвинт 20мм+гайка+шайба)	шт	40	10.69 -	- -	428	-	- -	- -	- -
3	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	2	349.30 285,87	13.30 6,91	699	572	27 14	1.9200 0,0454	3.84 0,09
4	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т кількість: 32+5	шт	37	376.70 285,87	40.70 17,67	13938	10577	1506 654	1.9200 0,0990	71.04 3,66
5	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	2	376.70 285,87	40.70 17,67	753	572	81 35	1.9200 0,0990	3.84 0,2
6	& C111-88-29 варіант 7	Комутатор керований 24xGigabit Ethernet PoE+ 4xSFP MikroTik CRS320-8P-8B-4S+RM	шт	2	21003.87 -	- -	42008	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	2	<u>293.64</u> 289,21	<u>4.43</u> 2,30	587	578	<u>9</u> 5	<u>1.9200</u> 0,0151	<u>3.84</u> 0,03
8	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	2	<u>348.25</u> 285,87	<u>13.30</u> 6,91	697	572	<u>27</u> 14	<u>1.9200</u> 0,0454	<u>3.84</u> 0,09
9	& С1547-6-4-17 варіант 4	Кабельний організатор 1U з 5 металевими кільцями	шт	2	<u>281.68</u> -	<u>-</u> -	563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КМ10-137-3	Вмикання кабельних перемичок між секціями одного статива з укладанням у кабельному каналі кількість: 74+40	100 шт	1,14	<u>1198.00</u> 1198,00	<u>-</u> -	1366	1366	<u>-</u> -	<u>7.6800</u> -	<u>8.76</u> -
11	& С1547-6-4-17 варіант 5	Модуль Keystone RJ45 UTP, cat. 5e, вузький, Tooless	шт	74	<u>25.66</u> -	<u>-</u> -	1899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С1547-6-4-17 варіант 6	Конектор RJ45 UTP, cat. 5e	шт	74	<u>35.86</u> -	<u>-</u> -	2654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С1547-6-4-17 варіант 7	Патч-корд UTP RJ-45, кат. 5e, 0,5 м	шт	40	<u>28.72</u> -	<u>-</u> -	1149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С1547-6-4-17 варіант 8	Патч-корд UTP RJ-45, кат. 5e, 1,0 м	шт	40	<u>61.36</u> -	<u>-</u> -	2454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С1547-6-4-17 варіант 9	Оптичний патч-корд SC/UPC - SC/UPC, 1,0 м	шт	3	<u>48.10</u> -	<u>-</u> -	144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т кількість: 1+2	шт	3	<u>376.70</u> 285,87	<u>40.70</u> 17,67	1130	858	<u>122</u> 53	<u>1.9200</u> 0,0990	<u>5.76</u> 0,3
17	& С1547-6-4-17 варіант 10	БЖ лінійно-інтерактивне, GXT5 1PH UPS 1KVA LI-ION INPUT PLUG IEC C1 GXT5LI-1000IRT2UXL	шт	1	<u>90523.12</u> -	<u>-</u> -	90523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С1547-6-4-17 варіант 11	Блок живлення на DIN-рейці, 120Вт, 48В DC NDR120-48	шт	2	<u>1550.56</u> -	<u>-</u> -	3101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С1547-6-4-17 варіант 12	Панель 19", 3U для автоматичних вимикачів з DIN-рейкою, сіра	шт	1	<u>1101.76</u> -	<u>-</u> -	1102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С113-2109-B1 варіант 8	Блок розеток 19", 8 розеток, 10А	шт	1	<u>835.45</u> -	<u>-</u> -	835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 1+1	100шт	0,02	<u>43529.81</u> 38871,01	<u>-</u> -	871	777	<u>-</u> -	<u>261.0720</u> -	<u>5.22</u> -
22	& C1545-70-1-1E варіант 40	Автоматичний вимикач ВА-2001 1р 10А	шт	1	<u>76.69</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C1545-70-1-1E варіант 46	Автоматичний вимикач ВА-2001 1р 6А	шт	1	<u>88.73</u> -	<u>-</u> -	89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	KB21-14-1	Монтаж кабельних ліній Прокладання кабель каналів кількість: 1400+128	100м	15,28	<u>11119.75</u> 8632,63	<u>1826.41</u> 992,58	169910	131907	<u>27908</u> 15167	<u>56.6520</u> 5,9122	<u>865.64</u> 90,34
25	C113-1 варіант 36	Кабель канал 25х17 мм	м	1400	<u>37.19</u> -	<u>-</u> -	52066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C113-1 варіант 37	Кабель канал 60х40 мм	м	128	<u>66.55</u> -	<u>-</u> -	8518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	KB21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках кількість: 1400+128	100м	15,28	<u>545.49</u> 398,63	<u>27.14</u> 11,78	8335	6091	<u>415</u> 180	<u>2.6160</u> 0,0660	<u>39.97</u> 1,01
28	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	13,14	<u>15429.34</u> 12577,55	<u>105.06</u> 96,36	202742	165269	<u>1380</u> 1266	<u>81.5400</u> 0,5994	<u>1071.44</u> 7,88
29	15093-35113 варіант 169	Кабель оптичний ОКЗ (б1,2) Т-008	1000м	0,16	<u>13506.92</u> -	<u>-</u> -	2161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	15093-35113 варіант 165	Кабель мідний "віта пара" кат. 5Е, КПВ-НФ ВП 4х2х0,51	1000м	2,682	<u>28103.12</u> -	<u>-</u> -	75373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C113-1885-8-X варіант 1	Кабельний хомут 2,5х150 мм (100 шт.)	уп.	40	<u>56.18</u> -	<u>-</u> -	2247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C1-1-9 варіант 53	Шуруп 3,5*35 мм	шт	4000	<u>0.43</u> -	<u>-</u> -	1720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C1-1-9 варіант 54	Дюбель 6 мм	шт	4000	<u>0.53</u> -	<u>-</u> -	2120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C1-1-9 варіант 56	Стяжка-липучка, 12 мм х 10 м	шт	5	<u>371.51</u> -	<u>-</u> -	1858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					703964	327226	<u>31475</u> 17388		<u>2135.03</u> 103,6
		Разом будівельні роботи, грн.					703964				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					345263				
		всього заробітна плата, грн.					344614				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					161166 214,22 51785 865130				

		Всього по кошторису					865130				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2452,85 396399				

Склав інженер-кошторисник _____ Олена СМІРНОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту _____ Олексій САМСОНКІН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва 39/КПКАД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022_СКМ.С
на структуровану кабельну мережу

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа:
креслення (специфікації) № 39/КПКАД-СКМ.С

Кошторисна вартість 1336,558 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,81476 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 778,002 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-398-2	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 100 кількість: 1+4	шт	5	<u>9846.58</u> 8086,52	<u>-</u> -	49233	40433	<u>-</u> -	<u>51.8400</u> -	<u>259.2</u> -
2	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	5	<u>376.70</u> 285,87	<u>40.70</u> 17,67	1884	1429	<u>204</u> 88	<u>1.9200</u> 0,0990	<u>9.6</u> 0,5
3	& С111-1846-1-Щ варіант 2	Комплект кріплення (чорний гвинт 20мм+гайка+шайба)	шт	120	<u>10.69</u> -	<u>-</u> -	1283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	6	<u>376.70</u> 285,87	<u>40.70</u> 17,67	2260	1715	<u>244</u> 106	<u>1.9200</u> 0,0990	<u>11.52</u> 0,59
5	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	2	<u>293.64</u> 289,21	<u>4.43</u> 2,30	587	578	<u>9</u> 5	<u>1.9200</u> 0,0151	<u>3.84</u> 0,03
6	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	6	<u>348.25</u> 285,87	<u>13.30</u> 6,91	2090	1715	<u>80</u> 41	<u>1.9200</u> 0,0454	<u>11.52</u> 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1547-6-4-17 варіант 4	Кабельний організатор 1U з 5 металевими кільцями	шт	6	<u>281.68</u> -	- -	1690	-	- -	- -	- -
8	KM10-137-3	Вмикання кабельних перемичок між секціями одного статива з укладанням у кабельному каналі кількість: 144+212	100 шт	3,56	<u>1198.00</u> 1198,00	- -	4265	4265	- -	<u>7.6800</u> -	<u>27.34</u> -
9	& C1547-6-4-17 варіант 5	Модуль Keystone RJ45 UTP, cat. 5e, вузький, Tooless	шт	144	<u>25.66</u> -	- -	3695	-	- -	- -	- -
10	& C1547-6-4-17 варіант 6	Конектор RJ45 UTP, cat. 5e	шт	212	<u>35.86</u> -	- -	7602	-	- -	- -	- -
11	& C1547-6-4-17 варіант 7	Патч-корд UTP RJ-45, кат. 5e, 0,5 м	шт	60	<u>28.72</u> -	- -	1723	-	- -	- -	- -
12	& C1547-6-4-17 варіант 8	Патч-корд UTP RJ-45, кат. 5e, 1,0 м	шт	46	<u>61.36</u> -	- -	2823	-	- -	- -	- -
13	& C1547-6-4-17 варіант 9	Оптичний патч-корд SC/UPC - SC/UPC, 1,0 м	шт	2	<u>48.10</u> -	- -	96	-	- -	- -	- -
14	KM11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т кількість: 5+5	шт	10	<u>376.70</u> 285,87	<u>40.70</u> 17,67	3767	2859	<u>407</u> 177	<u>1.9200</u> 0,0990	<u>19.2</u> 0,99
15	& C113-2109-B1 варіант 8	Блок розеток 19", 8 розеток, 10А	шт	5	<u>835.45</u> -	- -	4177	-	- -	- -	- -
16	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>43529.81</u> 38871,01	- -	4353	3887	- -	<u>261.0720</u> -	<u>26.11</u> -
17	& C1545-70-1-1E варіант 40	Автоматичний вимикач ВА-2001 1р 10А	шт	5	<u>76.69</u> -	- -	383	-	- -	- -	- -
18	& C1545-70-1-1E варіант 46	Автоматичний вимикач ВА-2001 1р 6А	шт	5	<u>88.73</u> -	- -	444	-	- -	- -	- -
19	KM10-386-11	Монтаж розетки мережевої кількість: 101+5	шт	106	<u>1551.11</u> 1497,50	- -	164418	158735	- -	<u>9.6000</u> -	<u>1017.6</u> -
20	& C113-2109-B1 варіант 4	Розетка інформаційна RJ-45 UTP Cat. 5e, біла	шт	101	<u>347.89</u> -	- -	35137	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C113-2109-B1 варіант 9	Розетка накладна RJ45 Cat. 5e	шт	5	<u>409.09</u> -	<u>-</u> -	2045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C100-2900-1-Ю варіант 1	Рамка для розеток 1 пост	шт	101	<u>47.36</u> -	<u>-</u> -	4783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C100-2900-1-Ю варіант 2	Коробка установочна (підрозетник по бетону) сполучний з гвинтом	шт	101	<u>6.30</u> -	<u>-</u> -	636	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ21-14-1	Монтаж кабельних ліній Прокладання кабель каналів кількість: 806+280	100м	10,86	<u>11119.75</u> 8632,63	<u>1826.41</u> 992,58	120760	93750	<u>19835</u> 10779	<u>56.6520</u> 5,9122	<u>615.24</u> 64,21
25	C113-1 варіант 36	Кабель канал 25x17 мм	м	806	<u>37.19</u> -	<u>-</u> -	29975	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C113-1 варіант 37	Кабель канал 60x40 мм	м	280	<u>66.55</u> -	<u>-</u> -	18634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	10,86	<u>545.49</u> 398,63	<u>27.14</u> 11,78	5924	4329	<u>295</u> 128	<u>2.6160</u> 0,0660	<u>28.41</u> 0,72
28	КБ21-2-3	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу 60 мм	100м	1,6	<u>11033.67</u> 8025,81	<u>1600.21</u> 580,43	17654	12841	<u>2560</u> 929	<u>57.3600</u> 3,3888	<u>91.78</u> 5,42
29	C113-1 варіант 38	Труба гофрована двостінна, чорна, Дзов=63мм	м	160	<u>36.21</u> -	<u>-</u> -	5794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	1,6	<u>1482.69</u> 1299,58	<u>11.67</u> 10,71	2372	2079	<u>19</u> 17	<u>9.2880</u> 0,0666	<u>14.86</u> 0,11
31	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	26,84	<u>15429.34</u> 12577,55	<u>105.06</u> 96,36	414123	337581	<u>2820</u> 2586	<u>81.5400</u> 0,5994	<u>2188.53</u> 16,09
32	15093-35113 варіант 170	Кабель оптичний ОКТ-ДС(1,0)П-8Е1-0,36Ф3, 5/0,22Н18-8	1000м	0,15	<u>8294.72</u> -	<u>-</u> -	1244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	15093-35113 варіант 169	Кабель оптичний ОКЗ (61,2) Т-008	1000м	0,18	<u>13506.92</u> -	<u>-</u> -	2431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	15093-35113 варіант 165	Кабель мідний "віта пара" кат. 5Е, КРВ-НФ ВП 4x2x0,51	1000м	3,6	<u>28103.12</u> -	<u>-</u> -	101171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C113-1885-8-Х варіант 1	Кабельний хомут 2,5x150 мм (100 шт.)	уп.	10	<u>56.18</u> -	<u>-</u> -	562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C1-1-9 варіант 53	Шуруп 3,5*35 мм	шт	3500	<u>0.43</u> -	<u>-</u> -	1505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C1-1-9 варіант 54	Дюбель 6 мм	шт	3500	<u>0.53</u> -	<u>-</u> -	1855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& С1-1-9 варіант 56	Стяжка-липучка, 12 мм х 10 м	шт	8	371,51	-	2972	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-	-					
		Разом будівельні роботи, грн.					1026350	666196	26473		4324,75
		в тому числі:							14856		88,93
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					333681				
		всього заробітна плата, грн.					681052				
		Загальновиробничі витрати, грн.					310208				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					401,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					96950				
		Всього будівельні роботи, грн.					1336558				

		Всього по кошторису					1336558				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4814,76				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					778002				

Склав інженер-кошторисник _____  Олена СМІРНОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту _____  Олексій САМСОНКІН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва 39/КПКАД

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024_ФЕС
на сонячні електростанції**

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа:

креслення (специфікації) № 39/КПКАД-ФС

Кошторисна вартість

1426,157 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,95631 тис. люд. год.

Кошторисна заробітна плата

321,927 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання мережевої сонячної станції									
1	КМ8-596-4	Монтаж фотоелектричних модулів	100 шт	1,13	<u>143717,30</u>	<u>6641,49</u>	162401	122431	<u>7505</u>	<u>673.9200</u>	<u>761.53</u>
					108346,12	2518,71			2846	14,1696	16,01
2	КМ38-6-2	Монтаж інвертора	шт	2	<u>6010,94</u>	<u>300,96</u>	12022	8777	<u>602</u>	<u>28.8000</u>	<u>57.6</u>
					4388,54	80,73			161	0,5280	1,06
3	КМ8-15-10	Монтаж адаптера до інвертора	комплект	2	<u>9669,73</u>	<u>5907,05</u>	19339	7188	<u>11814</u>	<u>23.0400</u>	<u>46.08</u>
			т		3594,01	2202,29			4405	12,0230	24,05
4	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,006	<u>25243,12</u>	<u>5039,55</u>	151	112	<u>30</u>	<u>106.4520</u>	<u>0.64</u>
					18615,26	1266,12			8	6,3809	0,04
5	& 1602-1-3	Комплект кріплень (безпрофільна система)	шт	260	<u>2875,58</u>	-	747651	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С122-20	Комплектуючі деталі та метизи	т	0,5	<u>164516,26</u>	-	82258	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					1023822	138508	<u>19951</u> 7420		<u>865.85</u> 41,16
		Разом будівельні роботи, грн.					1023822				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					865363				
		всього заробітна плата, грн.					145928				
		Загальновиробничі витрати, грн.					66820				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					86,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21016				
		Всього будівельні роботи, грн.					1090642				

		Всього по розділу 1					1090642				
		Розділ 2. Кабельні вироби									
7	КМ8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм ²	100 м	12	<u>11196.50</u> 9654,80	<u>1031.85</u> 263,79	134358	115858	<u>12382</u> 3165	<u>63.3600</u> 1,5269	<u>760.32</u> 18,32
8	& С101-2302-62	Кабель сонячний с мідними жилами у подвійній ізоляції з зшитого поліетилену 1,5 кВ Н1Z2Z2-К 1х6 мм?	км	0,6	<u>72675.35</u> -	<u>-</u> -	43605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,5	<u>4894.82</u> 2925,70	<u>759.82</u> 329,78	12237	7314	<u>1900</u> 824	<u>19.2000</u> 1,8480	<u>48</u> 4,62
10	& С101-2302-75	Кабель вита пара ftp cat.6 4x2x0.57	км	0,15	<u>29580.35</u> -	<u>-</u> -	4437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С101-2302-60 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами, с ПВХ ізоляцією на напругу 1 кВ ВВГнгд 4х16 мм	км	0,1	<u>394969.85</u> -	<u>-</u> -	39497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					234134	123172	<u>14282</u> 3989		<u>808.32</u> 22,94
		Разом будівельні роботи, грн.					234134				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96680				
		всього заробітна плата, грн.					127161				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60067				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					80,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19492				
		Всього будівельні роботи, грн.					294201				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					294201				
		Розділ 3. Щитове обладнання									
12	KM8-599-3	Шафа захисту постійного струму, у складі: Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 25 кг	шт	2	<u>1764,76</u> 1234,71	<u>81,41</u> 35,33	3530	2469	<u>163</u> 71	<u>7,6800</u> 0,1980	<u>15,36</u> 0,4
13	& C1512-1-40	Бокс монтажний навісний BW t=1,2- (250x250x200) IP31 Y2 без панелі	шт	1	<u>6493,34</u> -	<u>-</u> -	6493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C1515-24-1	Метал. замок (з сальниками)	шт	1	<u>1020,40</u> -	<u>-</u> -	1020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C101-120-7	Панель монтажна t=1,5-250x250 для BW IP31	шт	1	<u>290,03</u> -	<u>-</u> -	290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C101-159-95	Тримач 2P 25 A 1000V DC	шт	3	<u>269,31</u> -	<u>-</u> -	808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	KM8-61-1	Монтаж запобіжника	шт	6	<u>430,56</u> 299,50	<u>14,49</u> 6,07	2583	1797	<u>87</u> 36	<u>1,9200</u> 0,0338	<u>11,52</u> 0,2
18	& C1545-491-1	Запобіжник CH 10x38 gPV 25 A	шт	6	<u>160,26</u> -	<u>-</u> -	962	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	KM8-526-1	Монтаж обмежувача	шт	3	<u>586,63</u> 299,50	<u>28,80</u> 8,52	1760	899	<u>86</u> 26	<u>1,9200</u> 0,0505	<u>5,76</u> 0,15
20	& C1545-494-6-1	Обмежувач перенапруг ETITEC M T2 PV 1100/20	шт	3	<u>2748,93</u> -	<u>-</u> -	8247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					25693	5165	<u>336</u> 133		<u>32,64</u> 0,75
		Разом будівельні роботи, грн.					25693				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20192				
		всього заробітна плата, грн.					5298				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2456				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					783				
		Всього будівельні роботи, грн.					28149				

		Всього по розділу 3					28149				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Електромонтажні вироби та матеріали									
21	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,6	<u>4894.82</u> 2925,70	<u>759.82</u> 329,78	2937	1755	<u>456</u> 198	<u>19.2000</u> 1,8480	<u>11.52</u> 1,11
22	& С101-2302-76	Кабель для заземлення інверторів ПВЗ 1х16 мм2	км	0,06	<u>87312.35</u> -	<u>-</u> -	5239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С101-12-20	Конектор для сонячної панелі MC4 (пара)	шт	12	<u>73.79</u> -	<u>-</u> -	885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С1545-143-1	Наконечники 16 мм2 мідні	комплект	1	<u>3185.01</u> -	<u>-</u> -	3185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					12246	1755	<u>456</u> 198		<u>11.52</u> 1,11
		Разом будівельні роботи, грн.					12246				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10035				
		всього заробітна плата, грн.					1953				
		Загальновиробничі витрати, грн.					918				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					296				
		Всього будівельні роботи, грн.					13164				

		Всього по розділу 4					13164				
		Разом прямі витрати по кошторису					1295895	268600	<u>35025</u> 11740		<u>1718.33</u> 65,96
		Разом будівельні роботи, грн.					1295895				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					992270				
		всього заробітна плата, грн.					280340				
		Загальновиробничі витрати, грн.					130262				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					172,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41587				
		Всього будівельні роботи, грн.					1426157				

		Всього по кошторису					1426157				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1956,31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					321927				

Склав інженер-кошторисник _____ Олена СМІРНОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту _____ Олексій САМСОНКІН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва 39/КПКАД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026_ПС.С

на систему поженої сигналізації та оповіщення про пожежу людей

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа:
креслення (специфікації) № 39/КПКАД-ПС.С

Кошторисна вартість 1343,137 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,5825 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 711,041 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ПОЖЕЖНА СИГНАЛІЗАЦІЯ									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 8 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Тірас 8П)	шт	5	<u>6706,00</u> 6497,70	<u>2,08</u> 0,43	33530	32489	<u>10</u> 2	<u>44,1600</u> 0,0031	<u>220,8</u> 0,02
2	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 12 А. год	шт	4	<u>158,77</u> 113,00	<u>8,86</u> 4,61	635	452	<u>35</u> 18	<u>0,7680</u> 0,0302	<u>3,07</u> 0,12
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий, тепловий	шт	216	<u>532,65</u> 530,57	<u>2,08</u> 0,43	115052	114603	<u>449</u> 93	<u>3,8400</u> 0,0031	<u>829,44</u> 0,67
4	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС ручний у нормальному виконанні (СПР-Тірас)	шт	21	<u>309,20</u> 265,29	<u>8,10</u> 1,67	6493	5571	<u>170</u> 35	<u>1,9200</u> 0,0121	<u>40,32</u> 0,25
5	КМ10-669-3	Блок живлення	шт	1	<u>2369,44</u> 1497,50	<u>1,68</u> 0,35	2369	1498	<u>2</u> -	<u>9,6000</u> 0,0025	<u>9,6</u> -
6	КМ10-668-2	Показчик світловий "Вихід", «Стрілка-показник напр. руху» Кабелі та дроти	шт	1	<u>621,68</u> 530,57	<u>2,08</u> 0,43	622	531	<u>2</u> -	<u>3,8400</u> 0,0031	<u>3,84</u> -

Розділ 2. СИСТЕМА ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КМ10-385-5	Монтаж комплексу оповіщення (ВЕЛЛЕЗН-120-400)	шт	1	<u>2869.97</u> 2695,51	<u>28,57</u> 10,41	2870	2696	<u>29</u> 10	<u>17,2800</u> 0,0667	<u>17,28</u> 0,07
18	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні кількість: 111+52	шт	163	<u>583.09</u> 565,02	<u>-</u> -	95044	92098	<u>-</u> -	<u>3,8400</u> -	<u>625.92</u> -
19	КМ10-385-7	Апаратура комплексу переговорного для системи сповіщення 4 і 5 типа	шт	1	<u>2669.67</u> 2260,07	<u>-</u> -	2670	2260	<u>-</u> -	<u>15,3600</u> -	<u>15,36</u> -
20	КМ10-385-5	Устаткування формування спеціальних повідомлень, пристрій узгодження	шт	2	<u>2869.97</u> 2695,51	<u>28,57</u> 10,41	5740	5391	<u>57</u> 21	<u>17,2800</u> 0,0667	<u>34,56</u> 0,13
21	КМ10-385-7	Модуль виклику	шт	7	<u>2669.67</u> 2260,07	<u>-</u> -	18688	15820	<u>-</u> -	<u>15,3600</u> -	<u>107,52</u> -
22	КБ21-12-2	Кабелі та дроти Прокладання коробів пластикових кількість: 560+380	100м	9,4	<u>7354.07</u> 5860,31	<u>193,20</u> 120,84	69128	55087	<u>1816</u> 1136	<u>39,3600</u> 0,7769	<u>369,98</u> 7,3
23	С113-1 варіант 50	Короб електричний 22х10мм ТМС	м	940	<u>44.14</u> -	<u>-</u> -	41492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	9,4	<u>4092.04</u> 2925,70	<u>248,21</u> 129,02	38465	27502	<u>2333</u> 1213	<u>19,2000</u> 0,8467	<u>180,48</u> 7,96
25	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	8,45	<u>10940.01</u> 3510,84	<u>4641,33</u> 1625,40	92443	29667	<u>39219</u> 13735	<u>23,0400</u> 10,6668	<u>194,69</u> 90,13
26	15093-35113 варіант 165	Кабель мідний "віта пара" кат. 5Е, КПВ-НФ ВП 4х2х0,51	1000м	0,535	<u>28103.12</u> -	<u>-</u> -	15035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	15093-35113 варіант 216	Кабель силовий КОРкНс FRHF FE180/E30 3*1.5	1000м	1,25	<u>56132.72</u> -	<u>-</u> -	70166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С113-1885-8-Х варіант 1	Кабельний хомут 2,5х150 мм (100 шт.)	уп.	5	<u>56.18</u> -	<u>-</u> -	281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С1-1-9 варіант 53	Шуруп 3,5*35 мм	шт	3000	<u>0.43</u> -	<u>-</u> -	1290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С1-1-9 варіант 54	Дюбель 6 мм	шт	3000	<u>0.53</u> -	<u>-</u> -	1590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& 1511-2005-2-К варіант 3	Резистор R=1,5кОм С-23-0,5	шт	20	<u>4.00</u> -	<u>-</u> -	80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& 1511-2005-2-К варіант 2	Резистор R=2,2 кОм С-23-0,5	шт	40	<u>4.56</u> -	<u>-</u> -	182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& 1511-2005-2-К варіант 4	Резистор R=3,0 кОм С-23-0,5	шт	10	<u>5.23</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& 1517-1570-3 варіант 1	Показчик світловий «Вихід» ОС-1	шт	5	<u>615.00</u> -	<u>-</u> -	3075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& 1517-1570-3 варіант 2	Показчик світловий «Стрілка-показник напр.руху» ОС6-4	шт	2	<u>615.00</u> -	<u>-</u> -	1230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& 1517-1570-3 варіант 1	Показчик світловий «Вихід» ОС-1	шт	1	<u>615.00</u> -	<u>-</u> -	615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& 1517-1570-3 варіант 2	Показчик світловий «Стрілка-показник напр.руху» ОС6-4	шт	1	<u>615.00</u> -	<u>-</u> -	615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					460751	230521	<u>43454</u> 16115		<u>1545.79</u> 105,59
		Разом устаткування, грн.					5849				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					59				
		Всього устаткування, грн.					5908				
		Разом будівельні роботи, грн.					454902				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					180927				
		всього заробітна плата, грн.					246636				
		Загальновиробничі витрати, грн.					111966				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					144,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34852				
		Всього будівельні роботи, грн.					566868				

		Всього по розділу 2					572775				
		Разом прямі витрати по кошторису					1057709	582255	<u>103084</u> 38746		<u>3956.06</u> 253,96
		Разом устаткування, грн.					5849				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					59				
		Всього устаткування, грн.					5908				
		Разом будівельні роботи, грн.					1051860				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					366521				
		всього заробітна плата, грн.					621001				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					285370 372,48 90040 1337230				

		Всього по кошторису					1343137				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4582,5 711041				

Склав інженер-кошторисник _____ Олена СМІРНОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту _____ Олексій САМСОНКІН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07_ЕТР

придбання обладнання

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1104,997 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-1967-6-1 варіант 1	Шафа на підлогу, розм. 2000(В)х1200(Ш)х300(Г), IP20 (індивідуальне вготвлення); (маса=0,125)	шт	1	28974,17	28974
2	& 1517-1967-6-3 варіант 13	Шафа вбудована електрообладнання поверхова ЩРВ-72з-3 36 УХЛЗ IP31 TREND; (маса=0,04)	шт	1	35150,00	35150
3	& 1517-1967-6-3 варіант 14	Шафа вбудована електрообладнання поверхова ЩРВ-72з-3 36 УХЛЗ IP31 TREND; (маса=0,04)	шт	1	36060,00	36060
4	& 1517-1967-6-3 варіант 15	Шафа вбудована електрообладнання поверхова ЩРВ-72з-3 36 УХЛЗ IP31 TREND; (маса=0,04)	шт	1	41125,00	41125
5	& 1517-1967-6-3 варіант 16	Шафа вбудована електрообладнання поверхова ЩРВ-72з-3 36 УХЛЗ IP31 TREND; (маса=0,04)	шт	1	42569,00	42569
6	& 1517-1967-6-3 варіант 17	Шафа вбудована електрообладнання поверхова ЩРВ-72з-3 36 УХЛЗ IP31 TREND; (маса=0,04)	шт	1	43256,00	43256
7	& 1517-1967-6-3 варіант 18	Шафа вбудована електрообладнання поверхова ЩРВ-72з-3 36 УХЛЗ IP31 TREND; (маса=0,04)	шт	1	56265,00	56265
8	& 1517-1967-6-3 варіант 17	Шафа вбудована електрообладнання поверхова ЩРВ-72з-3 36 УХЛЗ IP31 TREND; (маса=0,04)	шт	1	43256,00	43256

1	2	3	4	5	6	7
9	& 1517-1967-6-3 варіант 18	Шафа вбудована електрообладнання поверхова ЩРВ-72з-3 36 УХЛЗ ІР31 TREND; (маса=0,04)	шт	1	56265,00	56265
10	& 1517-1967-6-3 варіант 19	Шафа електрообладнання антикригової системи ЩРВ-36з-3 36 УХЛЗ ІР31 TREND; (маса=0,04)	шт	1	61528,00	61528
11	& 1503-8184-18 варіант 1	Ящик із знижуючим трансформатором 220/36В ІР31 (ЯТП-0.25 220/36) ІЕК; (маса=0,01)	шт	1	1792,75	1793
12	& 1517-1967-6-3 варіант 20	Датчик руху 220 В ІР21 6А; (маса=0,004)	шт	78	2791,00	217698
13	& 1503-8184-18 варіант 2	Датчик руху 220 В 6А ІР65; (маса=0,01)	шт	95	4281,00	406695
14	& 1503-8184-18 варіант 3	Кнопка викоику для інвалідів ; (маса=0,01)	шт	3	1531,23	4594
		Разом				1075228
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				29769
		Всього по кошторису				1104997

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олена СМІРНОВА

Перевірив

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олексій САМСОНКІН

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09_ОВ

придбання устаткування

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 534,300 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1601-2470- А1 варіант 1	Повітряно-теплова завіса електрична ТЗЕ-601045 (3,0/6,0 кВт); (маса=0,015)	шт	2	128563,00	257126
2	& 1601-2470- А1 варіант 2	Тепловодообчислювач ультразвуковий 2-канальний 12DN 65, Qmax=25,0 м³/час, Qmin=1,0 м³/час,; (маса=0,015)	шт	1	256985,00	256985
		Разом				514111
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				20189
		Всього по кошторису				534300

Склад

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олена СМІРНОВА

Перевірів

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олексій САМСОНКІН

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011_АВК. С

придбання устаткування

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 28,731 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-50062-3-2Б варіант 1	Ящик управління асинхронними двигунами однофідарний Я5411-1874; (маса=0,0001)	шт	1	11584,94	11585
2	& 1602-50062-3-2Б варіант 2	Шафа управління та сигналізації ШУС 500*50*250 ; (маса=0,0001)	шт	1	16060,13	16060
		Разом				27645
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1086
		Всього по кошторису				28731

Склав інженер-кошторисник  Олена СМІРНОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту  Олексій САМСОНКІН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013_3.С

придбання устаткування

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 14,839 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30002-2	Блок управління Варта 1-03.14П; (маса=0,002)	шт	1	9966,00	9966
2	варіант 4 & 1602-30002-2	Блок живлення 12В, 5А UPS 90 12/24; (маса=0,002)	шт	1	1956,00	1956
3	варіант 5 & 1602-30002-2	Блок живлення 24В, 6А UPS 1890 12/24; (маса=0,002)	шт	1	2356,00	2356
	варіант 6	Разом				14278
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				561
		Всього по кошторису				14839

Склав інженер-кошторисник  Олена СМІРНОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту  Олексій САМСОНКІН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015_ОС.С

придбання устаткування

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 10,475 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30002-2 варіант 7	Гібридна централь Ajax 1473-1 Hub ; (маса=0,002)	шт	1	10079,00	10079
		Разом				10079
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				396
		Всього по кошторису				10475

Склав інженер-кошторисник  Олена СМІРНОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту  Олексій САМСОНКІН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017_СКУД.С

придбання устаткування

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 13,580 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30002-2	Відеодомофон Hikvision DS-KH6350-TE1; (маса=0,002)	шт	1	6145,00	6145
2	& 1602-30002-2	Виклична панель Hikvision DS-KV6113-WPE1(C); (маса=0,002)	шт	1	6922,00	6922
	варіант 8					
	варіант 9					
		Разом				13067
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				513
		Всього по кошторису				13580

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олена СМІРНОВА

Перевірив

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олексій САМСОНКІН

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-019_С3.С.

придбання устаткування

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 109,209 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1604-9145-2A варіант 1	IP-ATC Grandstream UCM6300A; (маса=0,00015)	шт	1	58600,00	58600
2	& 1604-9145-2A варіант 2	GSM-VoIP шлюз GoIP4; (маса=0,00015)	шт	1	8198,00	8198
3	& 1604-9145-2A варіант 4	Дротовий IP-телефон Grandstream GRP2601P; (маса=0,00015)	шт	19	2015,00	38285
		Разом				105083
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4126
		Всього по кошторису				109209

Склав інженер-кошторисник  Олена СМІРНОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту  Олексій САМСОНКІН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-021_СКМ.С

придбання обладнання

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 503,029 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	290220-1258 варіант 2	Кліматична серверна шафа 19", 15U, 628x450; (маса=0,002)	шт	1	17418,00	17418
2	290220-1258 варіант 3	16-канальний мережевий відеореєстратор Hikvision DS-7616NI-Q1; (маса=0,002)	шт	1	6030,27	6030
3	290220-1258 варіант 4	32-канальний мережевий відеореєстратор Hikvision DS-7632NXI-K2; (маса=0,002)	шт	1	15351,03	15351
4	290220-1258 варіант 5	Жорсткий диск 3.5", 6Tb, SATA III, 256Mb, 5400 rpm Western Digital Purple WD64PURZ; (маса=0,002)	шт	2	9740,01	19480
5	290220-1258 варіант 6	Монітор 27", 2560x1080 SAMSUNG LS27DG500EIXCI; (маса=0,002)	шт	2	9996,33	19993
6	290220-1258 варіант 7	Миша комп'ютерна провідна Logitech B100; (маса=0,002)	шт	2	306,00	612
7	290220-1258 варіант 8	Р-Відеокамера 4 Мп, 2,7-12мм, 2560x1440, H.265, день/ніч, ІЧ підсвічування до 30 м, RJ45, IP67, PoE UNIVIEW IPC3634ER3-DPZ28; (маса=0,002)	шт	32	2685,69	85942
8	290220-1258 варіант 9	IP-Відеокамера, RJ45, PoE Hikvision; (маса=0,002)	шт	5	40000,35	200002
9	290220-1258 варіант 10	Захисний антивандальний кожух для купольних камер DH-130/105w; (маса=0,002)	шт	37	429,63	15896
10	290220-1258 варіант 11	Патч-панель оптична ODF Line 19" 1USC24 в зборі ODF-Line-1U-SC24; (маса=0,002)	шт	1	3261,10	3261
11	290220-1258 варіант 12	Оптичний модуль SFP 1000BASE-BX 1SMWDM SC 3KM TX1550/RX1310nm DDM; (маса=0,002)	шт	1	414,12	414

1	2	3	4	5	6	7
12	290220-1258 варіант 13	Оптичний модуль SFP 1000BASE-BX 1SMWDM SC 3KM TX1310/RX1550nm DDM SFP-1G-BX-U-S03; (маса=0,002)	шт	1	414,36	414
13	290220-1258 варіант 14	Патч-панель 24 порти cat. 5e 1U DN-91524S; (маса=0,002)	шт	2	2495,08	4990
14	290220-1258 варіант 15	БЖ лінійно-інтерактивне, GXT5 1PH UPS1KVA LI-ION INPUT PLUG IEC C1 GXT5LI-1000IRT2UXL; (маса=0,002)	шт	1	90523,12	90523
15	290220-1258 варіант 16	Блок живлення на DIN-рейці, 120Вт, 48BDC NDR120-48; (маса=0,002)	шт	2	1550,56	3101
16	290220-1258 варіант 17	Панель 19", 3U для автоматичних вимикачів з DIN-рейкою, сіра; (маса=0,002)	шт	1	1101,76	1102
		Разом				484529
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				18500
		Всього по кошторису				503029

Склав інженер-кошторисник  Олена СМІРНОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту  Олексій САМСОНКІН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-023_СКМ.С

придбання устаткування

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 571,860 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-3017 варіант 2	Серверна шафа 19", 15U, 600x600 C-15U-06-06-ДС-ПГ-1-7035; (маса=0,00104)	шт	1	6756,00	6756
2	1504-3017 варіант 3	Шафа серверна настінна 12U 19" CMS UA-MGSWA125B; (маса=0,00104)	шт	4	11457,00	45828
3	290220-1258 варіант 18	Блок вентиляторів з термостатом 0-60 °C, 2x160 м3/год; (маса=0,002)	шт	5	1096,53	5483
4	290220-1258 варіант 11	Патч-панель оптична ODF Line 19" 1USC24 в збор ODF-Line-1U-SC24; (маса=0,002)	шт	2	3261,10	6522
5	290220-1258 варіант 12	Оптичний модуль SFP 1000BASE-BX 1SMWDM SC 3KM TX1550/RX1310nm DDM; (маса=0,002)	шт	6	414,12	2485
6	290220-1258 варіант 13	Оптичний модуль SFP 1000BASE-BX 1SMWDM SC 3KM TX1310/RX1550nm DDM SFP-1G-BX-U-S03; (маса=0,002)	шт	6	414,36	2486
7	290220-1258 варіант 14	Патч-панель 24 порти cat. 5e 1U DN-91524S; (маса=0,002)	шт	6	2495,08	14970
8	290220-1258 варіант 15	БЖ лінійно-інтерактивне, GXT5 1PH UPS1KVA LI-ION INPUT PLUG IEC C1 GXT5LI-1000IRT2UXL; (маса=0,002)	шт	5	90523,12	452616
9	290220-1258 варіант 16	Блок живлення на DIN-рейці, 120Вт, 48BDC NDR120-48; (маса=0,002)	шт	5	1550,56	7753
10	290220-1258 варіант 17	Панель 19", 3U для автоматичних вимикачів з DIN-рейкою, сіра; (маса=0,002)	шт	5	1101,76	5509
		Разом				550408
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				21452

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				571860

Склав інженер-кошторисник  Олена СМІРНОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту  Олексій САМСОНКІН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-025_ФЕС

придбання устаткування

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 2389,853 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30061-1	Фотоелектричний модуль SPR-P6-545-COM-M-BF 545 W, SPR-P6-545-COM-M-BF 545 W; (маса=0,1115)	шт	113	8673,25	980077
2	& 1602-1-1	Мережевий сонячний інвертор SUN-30K-SG01HP3-EU-AM2 30кВт SUN-30K-SG01HP3-EU-AM2; (маса=0,11)	шт	2	189301,00	378602
3	& 1602-1-2	Акумулятори BOS-G35 (32.25 kWh) BOS-G35 LiFePO4 HV; (маса=0,11)	шт	2	470435,00	940870
		Разом				2299549
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				90304
		Всього по кошторису				2389853

Склад інженер-кошторисник  Олена СМІРНОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту  Олексій САМСОНКІН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-027_ПС.С

придбання устаткування

I - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 299,307 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30002-2 варіант 3	Прилад приймально-контрольний пожежний на 8 сигнальних шлейфів "Тірас-16П" ; (маса=0,002)	шт	1	10578,00	10578
2	& 1602-30002-2 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний на 8 сигнальних шлейфів "Тірас-8П" ; (маса=0,002)	шт	4	10578,00	42312
3	& 1511-2005-2-К варіант 1	Акумуляторна батарея 12В, 7А / ч; (маса=0,0016)	шт	1	1240,00	1240
4	& 1517-1570-3 варіант 6	Модуль цифрового автодозвону МЦА; (маса=0,0002)	шт	1	3640,00	3640
5	& 1602-30045-12 варіант 3	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1; (маса=0,00085)	шт	2	810,00	1620
6	& 1602-30066-7 варіант 1	Сповіслювач пожежний димовий точковий DETECTO SMK10; (маса=0,0007)	шт	34	410,00	13940
7	& 1602-30066-7 варіант 2	Сповіслювач пожежний тепловий точковий DETECTO HT 10; (маса=0,0007)	шт	11	435,00	4785
8	& 1602-30045-12 варіант 1	Сповіслювач пожежний ручний СПР Тірас ; (маса=0,00085)	шт	6	520,00	3120

1	2	3	4	5	6	7
9	& 2402-4058-И7 варіант 2	Вогнегасник ОУ-5 (ВКК-3,5); (маса=0,002)	шт	1	1000,00	1000
10	& 1517-1570-3 варіант 3	Блок живлення (12В; 7 А/ч) БЖ 1230; (маса=0,0025)	шт	1	5210,00	5210
11	& 1602-30010-2 варіант 1	Моноблок ВЕЛЛЕЗн-120-400 в комплекті БМП, підвилювач потужності D-класу, блок живлення (БЕЖ) 220В/50Гц, пульт мікрофонний; (маса=0,035)	шт	1	36655,00	36655
12	& 1601-2355-2 варіант 5	Гучномовець рупорний 100ГРТ01; (маса=0,015)	комплект	2	15486,00	30972
13	& 1601-2355-2 варіант 1	Гучномовець настінного монтажу ЗАС100ПН 3Вт; (маса=0,00065)	комплект	111	492,00	54612
14	& 1601-2355-2 варіант 2	Гучномовець настінного монтажу 3 Вт, 6АС 100 ПНм; (маса=0,00065)	комплект	52	880,00	45760
15	& 1601-2355-2 варіант 4	Гучномовець настінного монтажу 30 Вт, 6АС 100 ПН; (маса=0,00065)	комплект	6	880,00	5280
16	& 1602-30002-2 варіант 2	Комплекс переговорний для систем сповіщення 4 і 5 типа КПО 5 (пульт диспетчера (СД-02); (маса=0,002)	шт	1	4980,00	4980
17	& 1602-30045-12 варіант 2	Модуль виклику ВМ01-А; (маса=0,00085) Резервний фонд 10%	шт	7	1255,00	8785
18	& 1601-2355-2 варіант 5	Гучномовець рупорний 100ГРТ01; (маса=0,015)	комплект	1	15486,00	15486
19	& 1602-30066-7 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий точковий DETECTO SMK10; (маса=0,0007)	шт	3	410,00	1230
20	& 1602-30066-7 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий точковий DETECTO НТ 10; (маса=0,0007)	шт	1	435,00	435
21	& 1602-30045-12 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний СПР Тірас ; (маса=0,00085)	шт	1	520,00	520
22	& 1601-2355-2 варіант 1	Гучномовець настінного монтажу ЗАС100ПН 3Вт; (маса=0,00065)	комплект	1	492,00	492
23	& 1601-2355-2 варіант 2	Гучномовець настінного монтажу 3 Вт, 6АС 100 ПНм; (маса=0,00065)	комплект	1	880,00	880
24	& 1601-2355-2 варіант 3	Гучномовець настінного монтажу 6 Вт, 6АС 100 ПН; (маса=0,00065)	комплект	1	880,00	880
25	& 1601-2355-2 варіант 4	Гучномовець настінного монтажу 30 Вт, 6АС 100 ПН; (маса=0,00065)	комплект	1	880,00	880

1	2	3	4	5	6	7
26	& 1602-30045-12 варіант 2	Модуль виклику ВМ01-А; (маса=0,00085) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	1255,00	1255 296547 2760 299307

Склав інженер-кошторисник  Олена СМІРНОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту  Олексій САМСОНКІН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : І - ЧЕРГА. «Капітальний ремонт комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. ГУРТОЖИТОК.

Кошторисна вартість об'єкта	90710,954 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	131,56382 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	21325,504 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 4 лютого 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01_АР.1	на архітектурні рішення	59252,661	-	59252,661	95,33453	15577,929	-
2	02-01-02	на технологічні рішення	-	6416,28	6416,28	-	-	-
3	02-01-03_КБ1	на конструкції будівельні	753,676	-	753,676	1,17679	192,41	-
4	02-01-04_ВК.С	на водопровід та каналізацію	2668,279	-	2668,279	3,54167	576,994	-
5	02-01-05_БЗ.С	на систему блискавкозахисту	134,795	-	134,795	0,23729	37,165	-
6	02-01-06_ЕТР.С	на Електротехнічні рішення	4283,018	-	4283,018	9,46531	1458,514	-
7	02-01-07_ЕТР	на придбання устаткування придбання обладнання	-	1104,997	1104,997	-	-	-
8	02-01-08_ОВ	на опалення та вентиляція	5800,146	-	5800,146	5,70838	905,248	-
9	02-01-09_ОВ	на придбання устаткування придбання устаткування	-	534,3	534,3	-	-	-
10	02-01-010_АВК.С	на управління засувкою на трубопроводі протипожежного водопроводу	253,167	-	253,167	0,44750	72,694	-
11	02-01-011_АВК.С	на придбання устаткування придбання устаткування	-	28,731	28,731	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	02-01-012_3.C.	на систему контролю загазованості	111,72	-	111,72	0,20583	32,5	-
13	02-01-013_3.C	на придбання устаткування придбання устаткування	-	14,839	14,839	-	-	-
14	02-01-014_ОС.C	на систему охорони сигналізації	88,115	-	88,115	0,18912	29,677	-
15	02-01-015_ОС.C	на придбання устаткування придбання устаткування	-	10,475	10,475	-	-	-
16	02-01-016_СКУД.C	на системи контролю та управління доступом	26,605	-	26,605	0,04403	7,094	-
17	02-01-017_СКУД.C	на придбання устаткування придбання устаткування	-	13,58	13,58	-	-	-
18	02-01-018_СЗ.C	на систему зв'язку	371,33	-	371,33	1,40695	227,91	-
19	02-01-019_СЗ.C.	на придбання устаткування придбання устаткування	-	109,209	109,209	-	-	-
20	02-01-020_СВС.C	на систему відеоспостереження	865,13	-	865,13	2,45285	396,399	-
21	02-01-021_СКМ.C	на придбання устаткування придбання обладнання	-	503,029	503,029	-	-	-
22	02-01-022_СКМ.C	на структуровану кабельну мережу	1336,558	-	1336,558	4,81476	778,002	-
23	02-01-023_СКМ.C	на придбання устаткування придбання устаткування	-	571,86	571,86	-	-	-
24	02-01-024_ФЕС	на сонячні електростанції	1426,157	-	1426,157	1,95631	321,927	-
25	02-01-025_ФЕС	на придбання устаткування придбання устаткування	-	2389,853	2389,853	-	-	-
26	02-01-026_ПС.C	на систему пожежої сигналізації та оповіщення про пожежу людей	1337,23	5,907	1343,137	4,58250	711,041	-
27	02-01-027_ПС.C	на придбання устаткування придбання устаткування	-	299,307	299,307	-	-	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	78708,587	12002,367	90710,954	131,56382	21325,504	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олексій Самсонкін

Керівник



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олена Смірнова

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олексій САМСОНКІН


ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01_АР.1	архітектурні рішення	<u>84.06883</u> 12947,901	<u>-</u> -	<u>1.08292</u> 168,44	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>85.15175</u> 13116,341	<u>10.18278</u> 2461,588	<u>95.33453</u> 15577,929
02-01-02	технологічні рішення	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-03_КБ.1	конструкції будівельні	<u>0.95237</u> 146,656	<u>-</u> -	<u>0.09836</u> 15,272	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.05073</u> 161,928	<u>0.12606</u> 30,482	<u>1.17679</u> 192,41
02-01-04_ВК.С	водопровід та каналізацію	<u>3.17034</u> 490,663	<u>0.00324</u> 0,521	<u>0.03632</u> 5,604	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.20990</u> 496,788	<u>0.33177</u> 80,206	<u>3.54167</u> 576,994
02-01-05_БЗ.С	систему блискавкозахисту	<u>-</u> -	<u>0.21412</u> 31,754	<u>0.00182</u> 0,298	<u>-</u> -	<u>0.00150</u> -	<u>0.21744</u> 32,366	<u>0.01985</u> 4,799	<u>0.23729</u> 37,165
02-01-06_ЕТР.С	Електротехнічні рішення	<u>-</u> -	<u>8.40782</u> 1220,033	<u>0.22052</u> 36,157	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>8.62834</u> 1256,19	<u>0.83697</u> 202,324	<u>9.46531</u> 1458,514
02-01-07_ЕТР	придбання устаткування придбання обладнання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-08_ОВ	опалення та вентиляція	<u>5.15625</u> 773,798	<u>-</u> -	<u>0.02496</u> 4,015	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>5.18121</u> 777,813	<u>0.52717</u> 127,435	<u>5.70838</u> 905,248
02-01-09_ОВ	придбання устаткування придбання устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-010_АВК.С	управління засувкою на трубопроводі протипожежного водопроводу	<u>-</u> -	<u>0.39479</u> 61,101	<u>0.01445</u> 2,342	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.40924</u> 63,443	<u>0.03826</u> 9,251	<u>0.44750</u> 72,694

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-011_A BK.C	придбання устаткування придбання устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-012_3 .C.	систему контролю загазованості	<u>-</u> -	<u>0.16598</u> 24,836	<u>0.02220</u> 3,399	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.18818</u> 28,235	<u>0.01765</u> 4,265	<u>0.20583</u> 32,5
02-01-013_3 .C	придбання устаткування придбання устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-014_ OC.C	систему охороної сигналізації	<u>-</u> -	<u>0.16804</u> 25,024	<u>0.00603</u> 1,014	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.17407</u> 26,038	<u>0.01505</u> 3,639	<u>0.18912</u> 29,677
02-01-015_ OC.C	придбання устаткування придбання устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-016_C КУД.C	систему контролю та управлінню доступом	<u>-</u> -	<u>0.03786</u> 5,782	<u>0.00243</u> 0,409	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.04029</u> 6,191	<u>0.00374</u> 0,903	<u>0.04403</u> 7,094
02-01-017_C КУД.C	придбання устаткування придбання устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-018_C 3.C	систему зв'язку	<u>-</u> -	<u>1.26433</u> 195,071	<u>0.02157</u> 3,575	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.28590</u> 198,646	<u>0.12105</u> 29,264	<u>1.40695</u> 227,91
02-01-019_C 3.C.	придбання устаткування придбання устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-020_C BC.C	систему відеоспостереження	<u>-</u> -	<u>2.13503</u> 327,226	<u>0.10360</u> 17,388	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.23863</u> 344,614	<u>0.21422</u> 51,785	<u>2.45285</u> 396,399
02-01-021_C KM.C	придбання устаткування придбання обладнання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-022_C KM.C	структуровану кабельну мережу	<u>-</u> -	<u>4.32475</u> 666,196	<u>0.08893</u> 14,856	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>4.41368</u> 681,052	<u>0.40108</u> 96,95	<u>4.81476</u> 778,002
02-01-023_C KM.C	придбання устаткування придбання устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-024_Ф EC	сонячні електростанції	<u>0.00064</u> 0,112	<u>1.71769</u> 268,488	<u>0.06596</u> 11,74	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.78429</u> 280,34	<u>0.17202</u> 41,587	<u>1.95631</u> 321,927

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-025_Ф	придбання устаткування	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
02-01-026_П	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-027_П	систему поженої сигналізації та оповіщення про пожежу людей	<u>-</u>	<u>3.95606</u>	<u>0.25396</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4.21002</u>	<u>0.37248</u>	<u>4.58250</u>
С.С		-	582,255	38,746	-	-	621,001	90,04	711,041
02-01-027_П	придбання устаткування	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
С.С	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом :	<u>93.34843</u>	<u>22.78971</u>	<u>2.04403</u>	<u>-</u>	<u>0.00150</u>	<u>118.18367</u>	<u>13.38015</u>	<u>131.56382</u>
		14359,13	3408,287	323,255	-	-	18090,986	3234,518	21325,504

Склав



Олена Смірнова

Перевірів



Олексій САМСОНКІН

Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" наземельній ділянці за адресою: вул. Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва. III черга

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	65742,92	139,22				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	5827,45	148,07				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	8235,38	169,15				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	4041,12	172,53				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	9363,15	241,74				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-					
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:							
9.4		у зимовий період	люд.год	-					
		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	93210,02					
	Середній розряд робіт		розряд	3,0					
	II. Будівельні машини і механізми								
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	33,86206	<u>369,45</u> 12510,34				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	88,72066	<u>453,13</u> 40201,99				
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,46122	<u>485,85</u> 224,08				
13	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	53,17258	<u>619,81</u> 32956,90				
14	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	91,15797	<u>723,01</u> 65908,12				
15	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	11,42338	<u>614,88</u> 7024,01				
16	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	12,01383	<u>483,24</u> 5805,56				
17	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	1,62288	<u>643,95</u> 1045,05				
18	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	18,02582	<u>157,72</u> 2843,03				
19	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	19,799016	<u>761,54</u> 15077,74				
20	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	115,93234	<u>738,94</u> 85667,04				
21	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	380,16433	<u>761,36</u> 289441,91				
22	КБМ202-1144	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	5,165665	<u>1508,96</u> 7794,78				
23	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	2,43461	<u>599,99</u> 1460,74				
24	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	1,78332	<u>816,67</u> 1456,38				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
25	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	0,63274	<u>959,53</u> 607,13				
26	КБМ202-1247	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 100 т	маш. год	16,83738	<u>2365,15</u> 39822,93				
27	КБМ202-1401	Крани на пневмоколісному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш. год	15,94935	<u>868,51</u> 13852,17				
28	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	7,14359	<u>595,11</u> 4251,22				
29	КБМ203-406	Лебідки електричні, тягове зусилля до 78,48 кН [8 т]	маш. год	1,65873	<u>191,38</u> 317,45				
30	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	229,62949	<u>457,32</u> 105014,16				
31	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	4,630555	<u>564,16</u> 2612,37				
32	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	15,8976	<u>584,14</u> 9286,42				
33	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	262,2816	<u>703,08</u> 184404,95				
34	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	90,317373	<u>194,74</u> 17588,41				
35	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	1,07672	<u>288,15</u> 310,26				
36	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	21,74623	<u>85,48</u> 1858,87				
37	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	14,14926	<u>149,86</u> 2120,41				
38	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	151,26644	<u>314,84</u> 47624,73				
39	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	307,1378	<u>45,24</u> 13894,91				
40	КБМ204-502-П4	Автоматичний зварювальний апарат гарячого повітря Varimat V2, потужність 4,6 кВт	маш. год	4,84653	<u>19,97</u> 96,79				
41	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	10,36282	<u>55,79</u> 578,14				
42	КБМ204-2900	Установки для гідралічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	-1,2213	<u>17,44</u> -21,30				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²] (працює від пересувної електростанції)	маш. год	18,68263	<u>6,28</u> 117,33				
44	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	500,08308	<u>393,05</u> 196557,65				
45	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш. год	21,47252	<u>442,63</u> 9504,38				
46	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш. год	495,351	<u>52,92</u> 26213,97				
47	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м ³	маш. год	0,0024	<u>612,89</u> 1,47				
48	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	1705,32497	<u>519,21</u> 885421,78				
49	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м ³	маш. год	15,642582	<u>728,04</u> 11388,43				
50	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	94,44544	<u>656,31</u> 61985,49				
51	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	88,93699	<u>851,11</u> 75695,16				
52	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	13,71754	<u>987,99</u> 13552,79				
53	КБМ209-504	Викорчовувачі-збирачі з трактором потужністю 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	42,31572	<u>634,84</u> 26863,71				
54	КБМ209-601	Кущорізи навісні на тракторі з гідравлічним керуванням потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,47964	<u>951,86</u> 1408,41				
55	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	10,334904	<u>162,54</u> 1679,84				
56	КБМ211-902	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л	маш. год	1365,68271	<u>166,4</u> 227249,60				
57	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,74887	<u>989,56</u> 741,05				
58	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	180,100044	<u>1100,89</u> 198270,34				
59	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	7,45447	<u>1384,47</u> 10320,49				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
60	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	23,14032	<u>71,37</u> 1651,52				
61	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	83,952	<u>150,45</u> 12630,58				
62	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	244,606283	<u>539,79</u> 132036,03				
63	КБМ212-906-30ВД	Коток дорожній самохідний вібраційний гладковальцевий HAMM HD-70, маса 7,3 т	маш. год	2,0424	<u>660,42</u> 1348,84				
64	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	290,7637	<u>654,38</u> 190269,95				
65	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	60,14182	<u>1059,09</u> 63695,60				
66	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	11,93504	<u>663,73</u> 7921,64				
67	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	4,13586	<u>1308,82</u> 5413,10				
68	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	183,453018	<u>862,91</u> 158303,44				
69	КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	2,7984	<u>585,04</u> 1637,18				
70	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	14,61345	<u>4070,11</u> 59478,35				
71	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	4,43321	<u>503,98</u> 2234,25				
72	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	72,186	<u>828,67</u> 59818,37				
73	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	30,504	<u>777,49</u> 23716,55				
74	КБМ217-300	Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабелів на базі автомобіля	маш. год	2,76	<u>691,99</u> 1909,89				
75	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	4,99374	<u>217,38</u> 1085,54				
76	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	4,51159	<u>6,68</u> 30,14				
77	КБМ233-202	Машини свердлильні пневматичні при роботі від пересувних компресорів	маш. год	2,41154	<u>5,87</u> 14,16				
78	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	36,57312	<u>5,65</u> 206,64				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
79	КБМ233-335	Прес кривошипний простої дії	маш. год	1,8	<u>146,93</u> 264,47				
80	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	1,8	<u>307,94</u> 554,29				
81	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	1,01704	<u>106,5</u> 108,31				
82	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	619,91043	<u>7,4</u> 4587,34				
83	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	3,744	<u>6,78</u> 25,38				
84	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	0,54	<u>9,77</u> 5,28				
85	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	9832,4175	<u>288,3</u> 2834685,97				
		Разом по розділу II	грн.		6324242,39				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	5823,214					
		Дизельне паливо	кг	21428,597					
		Електроенергія	кВт-год	5929,693					
		Стиснене повітря	м3	43046,608					
		Мастильні матеріали	кг	1635,79					
		Гідравлічна рідина	кг	268,184					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
86	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	16,319952					
87	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	0,715392					
88	КБМ203-203	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність 63 т	маш. год	3,27456					
89	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	4,33158					
90	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	14,7042					
91	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	83,0113416					
92	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,37674					
93	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	7,14036					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
94	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,16808					
95	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	77,43023232					
96	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	321,850638					
97	КБМ209-200	Граблі чагарникові [без трактора]	маш. год	1,2012003					
98	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	6,5037					
99	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	23,1526314					
100	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	8,17446					
101	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,85656					
102	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гілйотинні]	маш. год	1,8					
103	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	201,0694428					
104	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	5,937066					
105	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	55,3329765					
106	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	50,3236812					
107	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	239,211618					
108	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	16,281648					
109	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	155,03434764					
110	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	82,7990778					
111	КБМ270-116	Вібратори поверхневі (працює від пересувної електростанції)	маш. год	18,31104					
112	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	6,900276					
113	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	21,60439461					
114	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	313,061832					
115	КБМ270-124-П4	Ручний зварювальний апарат гарячого повітря Triac S, потужність 1,6 кВт	маш. год	1,730904					
116	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	75,9413616					
117	КБМ270-134	Установка для заготівлі захисних покриттів теплової ізоляції	маш. год	12,66672					
118	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	205,30387008					
119	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	32,50265088					
120	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	10,52616					
121	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	58,78644					
122	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	62,663328					
123	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	214,08212688					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
124	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,47688					
125	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	3,0636					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
126	&C1-1-9 варіант 24	Трійник поліпропіленовий ф20х20	шт	2	<u>19,17</u> 38,34	<u>18,56</u> 37,12	<u>0,23</u> 0,46	<u>0,38</u> 0,76	30 км.
127	&C1-1-9 варіант 25	Відвід поліпропіленовий ф25	шт	6	<u>15,53</u> 93,18	<u>15,00</u> 90,00	<u>0,23</u> 1,38	<u>0,3</u> 1,80	30 км.
128	&C1-1-9 варіант 26	Відвід поліпропіленовий ф20	шт	5	<u>12,84</u> 64,20	<u>12,36</u> 61,80	<u>0,23</u> 1,15	<u>0,25</u> 1,25	30 км.
129	&C1-1-9 варіант 32	Муфта перехідна поліпропіленова ф 25х20 мм	шт	1	<u>14,51</u> 14,51	<u>14,00</u> 14,00	<u>0,23</u> 0,23	<u>0,28</u> 0,28	30 км.
130	&C1-1-9 варіант 77	Трійник поліпропіленовий ф25х25	шт	1	<u>22,67</u> 22,67	<u>22,00</u> 22,00	<u>0,23</u> 0,23	<u>0,44</u> 0,44	30 км.
131	&C1-10-10 варіант 3	Оцинкований лист 0,5мм з полімерним покриттям. Монтажні елементи в складі	м2	32,2245	<u>271,2</u> 8739,28	<u>250,00</u> 8056,13	<u>15,88</u> 511,73	<u>5,32</u> 171,42	30 км.
132	&C100-2402-2	Кабельний прохід чеез покрівлю	шт	1	<u>148,85</u> 148,85	<u>145,83</u> 145,83	<u>0,1</u> 0,10	<u>2,92</u> 2,92	30 км.
133	&C101-1436-45 варіант 2	Датчик руху, накладний, 220В, 6А, IP21	шт	9	<u>2295,35</u> 20658,15	<u>2250,00</u> 20250,00	<u>0,34</u> 3,06	<u>45,01</u> 405,09	30 км.
134	&C101-1436-45 варіант 3	Датчик руху, накладний, 220В, 6А, IP55	шт	5	<u>1907,59</u> 9537,95	<u>1869,85</u> 9349,25	<u>0,34</u> 1,70	<u>37,4</u> 187,00	30 км.
135	&C101-1436-90 варіант 2	Тримач пластиковий труби/кабеля:ф16-32	шт	800	<u>5,37</u> 4296,00	<u>4,920</u> 3936,00	<u>0,34</u> 272,00	<u>0,11</u> 88,00	30 км.
136	&C101-1436-90 варіант 3	Тримач вогнетривкого кабеля, металевий:ф12мм	шт	20	<u>7,49</u> 149,80	<u>7,00</u> 140,00	<u>0,34</u> 6,80	<u>0,15</u> 3,00	30 км.
137	&C101-1436-90 варіант 4	Тримач вогнетривкого кабеля, металевий:ф14мм	шт	460	<u>8,91</u> 4098,60	<u>8,40</u> 3864,00	<u>0,34</u> 156,40	<u>0,17</u> 78,20	30 км.
138	&C101-1436-91 варіант 2	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ-пластиката, з сталевуюпротяжкою ф20 мм	м	289	<u>12,45</u> 3598,05	<u>11,87</u> 3430,43	<u>0,34</u> 98,26	<u>0,24</u> 69,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
139	&C101-1436-91 варіант 3	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ-пластиката, з сталевюопротяжкою ф25 мм	м	312	<u>17,07</u> 5325,84	<u>16,40</u> 5116,80	<u>0,34</u> 106,08	<u>0,33</u> 102,96	30 км.
140	&C101-1436-91 варіант 4	Труба жорстка, гладкостінна, атмосферостійка, з самозатухаючогоПВХ-пластиката: ф16мм	м	10	<u>19,93</u> 199,30	<u>19,20</u> 192,00	<u>0,34</u> 3,40	<u>0,39</u> 3,90	30 км.
141	&C101-1591-98	Фіксатор кабелю в жолоб (кріплення пластикове з віссю обертання для монтажу кабелю в жолобах), в упаковці 25шт.	упак.	6	<u>195,87</u> 1175,22	<u>192,00</u> 1152,00	<u>0,03</u> 0,18	<u>3,84</u> 23,04	30 км.
142	&C111-1-1-3	Заглушка ринви (ліва+ права)	шт	2	<u>122,56</u> 245,12	<u>120,00</u> 240,00	<u>0,16</u> 0,32	<u>2,4</u> 4,80	30 км.
143	&C111-1-1-K	Кронштейн кріплення жолоба (крок – 0,5 м.)	шт	73	<u>112,36</u> 8202,28	<u>110,00</u> 8030,00	<u>0,16</u> 11,68	<u>2,2</u> 160,60	30 км.
144	&C111-1-1-X	Хомут кріплення труби (крок – 0,5 м.)	шт	15	<u>112,36</u> 1685,40	<u>110,00</u> 1650,00	<u>0,16</u> 2,40	<u>2,2</u> 33,00	30 км.
145	&C111-1-1-КЛ	Коліно зливне	шт	3	<u>196</u> 588,00	<u>192,00</u> 576,00	<u>0,16</u> 0,48	<u>3,84</u> 11,52	30 км.
146	&C111-1-1-КУ	Коліно універсальне	шт	3	<u>196</u> 588,00	<u>192,00</u> 576,00	<u>0,16</u> 0,48	<u>3,84</u> 11,52	30 км.
147	&C111-1-1B-1 варіант 1	Водовідвідна ринва О150 мм, L=2,5 п/м	п.м.	5	<u>192,94</u> 964,70	<u>189,00</u> 945,00	<u>0,16</u> 0,80	<u>3,78</u> 18,90	30 км.
148	&C111-1-1T варіант 1	Труба водостічна О100 мм, L=3,0 п/м	шт	13	<u>624,4</u> 8117,20	<u>612,00</u> 7956,00	<u>0,16</u> 2,08	<u>12,24</u> 159,12	30 км.
149	&C111-1-1B1	Воронка ринви	шт	2	<u>387,76</u> 775,52	<u>380,00</u> 760,00	<u>0,16</u> 0,32	<u>7,6</u> 15,20	30 км.
150	C111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,06748	<u>7046,2</u> 475,48	<u>6449,78</u> 435,23	<u>458,26</u> 30,92	<u>138,16</u> 9,33	30 км.
151	&C111-11-П-1	Сталева оцинкована монтажна стрічка, подвійна, для жолобів і водостоків, ширина 5 см, в упаковці 25м	уп.	1	<u>3060,33</u> 3060,33	<u>2993,00</u> 2993,00	<u>7,32</u> 7,32	<u>60,01</u> 60,01	30 км.
152	&C111-38-1	- Підвісна стеля «грильято», комірною 100х100 мм, колір – чорний , комплектна поставка	м2	59	<u>699,83</u> 41289,97	<u>680,00</u> 40120,00	<u>6,11</u> 360,49	<u>13,72</u> 809,48	30 км.
153	+C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0003982	<u>126205,42</u> 50,26	<u>115336,98</u> 45,93	<u>8393,82</u> 3,34	<u>2474,62</u> 0,99	30 км.
154	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,00093	<u>34615,93</u> 32,19	<u>33424,49</u> 31,08	<u>512,7</u> 0,48	<u>678,74</u> 0,63	30 км.
155	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	1,03644	<u>25039,12</u> 25951,55	<u>24013,92</u> 24888,99	<u>534,24</u> 553,71	<u>490,96</u> 508,85	30 км.
156	+C111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,051515	<u>22508,91</u> 1159,55	<u>21522,95</u> 1108,75	<u>544,61</u> 28,06	<u>441,35</u> 22,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
157	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0001019	<u>60850,51</u> 6,20	<u>59318,57</u> 6,04	<u>338,79</u> 0,03	<u>1193,15</u> 0,13	30 км.
158	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0032602	<u>86674,73</u> 282,58	<u>84636,44</u> 275,93	<u>338,79</u> 1,10	<u>1699,5</u> 5,55	30 км.
159	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,002467	<u>67714,7</u> 167,05	<u>66048,17</u> 162,94	<u>338,79</u> 0,84	<u>1327,74</u> 3,27	30 км.
160	+C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00016	<u>85282,25</u> 13,65	<u>83271,26</u> 13,32	<u>338,79</u> 0,05	<u>1672,2</u> 0,28	30 км.
161	&C111-155-2Б	Труба квадратна 40*40*2 мм	п.м.	11,52	<u>88,37</u> 1018,02	<u>86,00</u> 990,72	<u>0,64</u> 7,37	<u>1,73</u> 19,93	30 км.
162	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0080438	<u>57561,52</u> 463,01	<u>56094,07</u> 451,21	<u>338,79</u> 2,73	<u>1128,66</u> 9,07	30 км.
163	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,011654	<u>57745,21</u> 672,96	<u>56274,16</u> 655,82	<u>338,79</u> 3,95	<u>1132,26</u> 13,19	30 км.
164	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0332659	<u>53634,8</u> 1784,21	<u>52244,35</u> 1737,96	<u>338,79</u> 11,27	<u>1051,66</u> 34,98	30 км.
165	+C111-196 варіант 1	Герметик, для зовнішніх робіт	кг	2	<u>404,59</u> 809,18	<u>396,02</u> 792,04	<u>0,64</u> 1,28	<u>7,93</u> 15,86	30 км.
166	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,066685	<u>3858,28</u> 257,29	<u>3324,37</u> 221,69	<u>458,26</u> 30,56	<u>75,65</u> 5,04	30 км.
167	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,008044	<u>5157,79</u> 41,49	<u>4602,94</u> 37,03	<u>453,72</u> 3,65	<u>101,13</u> 0,81	30 км.
168	+C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000967	<u>19768,54</u> 19,12	<u>18909,05</u> 18,29	<u>471,87</u> 0,46	<u>387,62</u> 0,37	30 км.
169	C111-307	Ізол	м2	56,478	<u>71,51</u> 4038,74	<u>69,68</u> 3935,39	<u>0,43</u> 24,29	<u>1,4</u> 79,06	30 км.
170	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00021	<u>224696,9</u> 47,19	<u>219985,57</u> 46,20	<u>305,51</u> 0,06	<u>4405,82</u> 0,93	30 км.
171	+C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0001855	<u>468721,45</u> 86,95	<u>458963,68</u> 85,14	<u>567,15</u> 0,11	<u>9190,62</u> 1,70	30 км.
172	+C111-311	Каболка	т	0,0002	<u>138838,6</u> 27,77	<u>135662,55</u> 27,13	<u>453,72</u> 0,09	<u>2722,33</u> 0,55	30 км.
173	+C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00004	<u>71802,6</u> 2,87	<u>69740,82</u> 2,79	<u>653,89</u> 0,03	<u>1407,89</u> 0,05	30 км.
174	+C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,123636	<u>29342,18</u> 3627,75	<u>28299,51</u> 3498,84	<u>467,33</u> 57,78	<u>575,34</u> 71,13	30 км.
175	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	19,00506	<u>14,32</u> 272,15	<u>8,41</u> 159,83	<u>5,63</u> 107,00	<u>0,28</u> 5,32	30 км.
176	+C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00002	<u>94376,89</u> 1,89	<u>92022,73</u> 1,84	<u>503,63</u> 0,01	<u>1850,53</u> 0,04	30 км.
177	+C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00006	<u>193850</u> 11,63	<u>189545,39</u> 11,37	<u>503,63</u> 0,03	<u>3800,98</u> 0,23	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
178	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0005846	<u>60727,28</u> 35,50	<u>59032,92</u> 34,51	<u>503,63</u> 0,29	<u>1190,73</u> 0,70	30 км.
179	+C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00012	<u>74759,98</u> 8,97	<u>72790,47</u> 8,73	<u>503,63</u> 0,06	<u>1465,88</u> 0,18	30 км.
180	C111-406	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 блакитна 424, темно-сіра	т	0,00002	<u>104233,69</u> 2,08	<u>101686,26</u> 2,03	<u>503,63</u> 0,01	<u>2043,8</u> 0,04	30 км.
181	C111-586	Масло дизельне моторне зимове М-8ДМ	т	0,000036	<u>58690,95</u> 2,11	<u>56906,51</u> 2,05	<u>633,64</u> 0,02	<u>1150,8</u> 0,04	30 км.
182	+C111-587	Масло індустриєне І-20А	т	0,000004	<u>24506,89</u> 0,10	<u>23392,72</u> 0,09	<u>633,64</u> -	<u>480,53</u> 0,01	30 км.
183	C111-592	Мастика бітумнобутилкаучукова гаряча	т	0,0474	<u>40060,55</u> 1898,87	<u>38762,35</u> 1837,34	<u>512,7</u> 24,30	<u>785,5</u> 37,23	30 км.
184	+C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	1,242542	<u>27688,45</u> 34404,06	<u>26687,28</u> 33160,07	<u>458,26</u> 569,41	<u>542,91</u> 674,58	30 км.
185	+C111-609 варіант 1	Поліуретановий клей для гумових покриттів	кг	347,15	<u>400,02</u> 138866,94	<u>391,67</u> 135968,24	<u>0,51</u> 177,05	<u>7,84</u> 2721,65	30 км.
186	C111-632	Потверджувач N 1	т	0,0000045	<u>416610,85</u> 1,87	<u>407870,32</u> 1,84	<u>571,69</u> -	<u>8168,84</u> 0,03	30 км.
187	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,082267	<u>49221,01</u> 4049,26	<u>47917,10</u> 3942,00	<u>338,79</u> 27,87	<u>965,12</u> 79,39	30 км.
188	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0116128	<u>36450,52</u> 423,29	<u>35470,01</u> 411,91	<u>265,79</u> 3,09	<u>714,72</u> 8,29	30 км.
189	C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0001	<u>259946,94</u> 25,99	<u>254584,15</u> 25,46	<u>265,79</u> 0,03	<u>5097</u> 0,50	30 км.
190	+C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000022	<u>54903,02</u> 1,21	<u>53560,70</u> 1,18	<u>265,79</u> 0,01	<u>1076,53</u> 0,02	30 км.
191	+C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00004	<u>81147,96</u> 3,25	<u>79291,03</u> 3,17	<u>265,79</u> 0,01	<u>1591,14</u> 0,07	30 км.
192	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0190684	<u>55121,21</u> 1051,07	<u>53774,61</u> 1025,40	<u>265,79</u> 5,07	<u>1080,81</u> 20,60	30 км.
193	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,0028439	<u>81324,32</u> 231,28	<u>79463,94</u> 225,99	<u>265,79</u> 0,76	<u>1594,59</u> 4,53	30 км.
194	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,356832	<u>46774,91</u> 16690,78	<u>45591,96</u> 16268,67	<u>265,79</u> 94,84	<u>917,16</u> 327,27	30 км.
195	+C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,0048546	<u>39816,05</u> 193,29	<u>38769,55</u> 188,21	<u>265,79</u> 1,29	<u>780,71</u> 3,79	30 км.
196	&C111-829-1-1 варіант 1	Ізоляція типа Thermaflex FRZ b=9мм ф25x3, 5 E=28	м	14	<u>107,9</u> 1510,60	<u>105,73</u> 1480,22	<u>0,05</u> 0,70	<u>2,12</u> 29,68	30 км.
197	&C111-829-1-1 варіант 2	Ізоляція типа Thermaflex FRZ b=9мм ф20x2, 8 E=22	м	1	<u>39,53</u> 39,53	<u>38,70</u> 38,70	<u>0,05</u> 0,05	<u>0,78</u> 0,78	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
198	+C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,46	<u>316,36</u> 145,53	<u>309,78</u> 142,50	<u>0,38</u> 0,17	<u>6,2</u> 2,86	30 км.
199	&C111-849-1-1У	Штучна трава для мініфутболу	м2	2378,6	<u>714,59</u> 1699723,77	<u>700,00</u> 1665020,00	<u>0,58</u> 1379,59	<u>14,01</u> 33324,18	30 км.
200	+C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	8,619	<u>154,37</u> 1330,52	<u>150,96</u> 1301,12	<u>0,38</u> 3,28	<u>3,03</u> 26,12	30 км.
201	+C111-850 варіант 1	Гума листова вулканізована кольорова	кг	28,8	<u>89,32</u> 2572,42	<u>87,19</u> 2511,07	<u>0,38</u> 10,94	<u>1,75</u> 50,41	30 км.
202	+C111-856	Руберойд покрівельний з піловидною засипкою РКП-350Б	м2	9,51148	<u>79,92</u> 760,16	<u>77,55</u> 737,62	<u>0,8</u> 7,61	<u>1,57</u> 14,93	30 км.
203	+C111-879 варіант 1	Захисний антивандальний кожух для купольних камер DH-130/105w	шт	5	<u>333,02</u> 1665,10	<u>325,83</u> 1629,15	<u>0,66</u> 3,30	<u>6,53</u> 32,65	https://www.bezpeka-shop.com/product/zashchitnyy-antivandalnyy-kozhuks-dh-130-105w-dlya-kupolnykh-videokamer/?srsltid=AfmBOoqbOrAtQIA-ww3Qp4Nr6bCu_a8fyj0LdkKwJXiMFmWfHP3s8bXK 30 км.
204	+C111-891 варіант 1	Зубчаста рейка	комплект	17	<u>425,39</u> 7231,63	<u>416,70</u> 7083,90	<u>0,35</u> 5,95	<u>8,34</u> 141,78	30 км.
205	+C111-893 варіант 1	Посилена фурнітура для хвртки (електромеханічний замок, короб для замку, притворна планка, завіси, ручка)	комплект	3	<u>3570,92</u> 10712,76	<u>3500,00</u> 10500,00	<u>0,9</u> 2,70	<u>70,02</u> 210,06	30 км.
206	+C111-896 варіант 1	Фурнітура для відкатних воріт (500 кг) Посилена направляюча консоль, посилені металеві роликові опори (301 підшипник), верхній обмежувач, накатний ролик, нижній уловлювач, верхній уловлювач, заглушка)	комплект	3	<u>6035,47</u> 18106,41	<u>5916,70</u> 17750,10	<u>0,43</u> 1,29	<u>118,34</u> 355,02	30 км.
207	C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,0011655	<u>30508,69</u> 35,56	<u>29329,72</u> 34,18	<u>580,76</u> 0,68	<u>598,21</u> 0,70	30 км.
208	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0070779	<u>32005,68</u> 226,53	<u>31501,63</u> 222,97	<u>265,79</u> 1,88	<u>238,26</u> 1,68	30 км.
209	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00102	<u>4368,86</u> 4,46	<u>3670,68</u> 3,74	<u>612,52</u> 0,62	<u>85,66</u> 0,10	30 км.
210	C111-1300	Паливо моторне марки ДТ	т	0,00632	<u>57148,44</u> 361,18	<u>55394,24</u> 350,09	<u>633,64</u> 4,00	<u>1120,56</u> 7,09	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
211	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	3,54575	<u>4967,52</u> 17613,58	<u>4490,42</u> 15921,91	<u>379,7</u> 1346,32	<u>97,4</u> 345,35	30 км.
212	+C111-1325 варіант 1	Цемент ПЦ-II/A-K-500P, 25кг Каменець-Подільський (або аналог)	т	4,79	<u>5895,29</u> 28238,44	<u>5400,00</u> 25866,00	<u>379,7</u> 1818,76	<u>115,59</u> 553,68	http://sanich.com.ua/ 30 км.
213	+C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0005774	<u>16571,86</u> 9,57	<u>15867,22</u> 9,16	<u>379,7</u> 0,22	<u>324,94</u> 0,19	30 км.
214	+C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,0063	<u>2868,97</u> 18,07	<u>2436,78</u> 15,35	<u>375,94</u> 2,37	<u>56,25</u> 0,35	30 км.
215	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,002749	<u>55767,67</u> 153,31	<u>54332,38</u> 149,36	<u>341,81</u> 0,94	<u>1093,48</u> 3,01	30 км.
216	C111-1375	Шпаклівка В-МЧ-0071, МЧ-0054	т	0,000126	<u>85881,71</u> 10,82	<u>83626,06</u> 10,54	<u>571,69</u> 0,07	<u>1683,96</u> 0,21	30 км.
217	C111-1390	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 12 мм, довжина 300 мм	т	0,00918	<u>64410,15</u> 591,29	<u>62808,42</u> 576,58	<u>338,79</u> 3,11	<u>1262,94</u> 11,60	30 км.
218	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000723	<u>78077,92</u> 56,45	<u>76208,19</u> 55,10	<u>338,79</u> 0,24	<u>1530,94</u> 1,11	30 км.
219	+C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0002	<u>66652,46</u> 13,33	<u>65006,76</u> 13,00	<u>338,79</u> 0,07	<u>1306,91</u> 0,26	30 км.
220	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0007385	<u>62999,7</u> 46,53	<u>61425,62</u> 45,36	<u>338,79</u> 0,25	<u>1235,29</u> 0,92	30 км.
221	+C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0008836	<u>57572,12</u> 50,87	<u>56104,46</u> 49,57	<u>338,79</u> 0,30	<u>1128,87</u> 1,00	30 км.
222	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,003409	<u>104810,26</u> 357,30	<u>102410,32</u> 349,12	<u>344,84</u> 1,18	<u>2055,1</u> 7,00	30 км.
223	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0834814	<u>72351,76</u> 6040,03	<u>70588,26</u> 5892,81	<u>344,84</u> 28,79	<u>1418,66</u> 118,43	30 км.
224	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,001309	<u>54070,13</u> 70,78	<u>52665,09</u> 68,94	<u>344,84</u> 0,45	<u>1060,2</u> 1,39	30 км.
225	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0054	<u>64213,45</u> 346,75	<u>62609,52</u> 338,09	<u>344,84</u> 1,86	<u>1259,09</u> 6,80	30 км.
226	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,013156	<u>76667,2</u> 1008,63	<u>74819,08</u> 984,32	<u>344,84</u> 4,54	<u>1503,28</u> 19,77	30 км.
227	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,05086	<u>51199,09</u> 2603,99	<u>49850,35</u> 2535,39	<u>344,84</u> 17,54	<u>1003,9</u> 51,06	30 км.
228	+C111-1554	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,0998424	<u>23547,07</u> 2351,00	<u>22497,38</u> 2246,19	<u>587,98</u> 58,71	<u>461,71</u> 46,10	30 км.
229	+C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	3,365635	<u>24162,04</u> 81320,61	<u>23100,29</u> 77747,14	<u>587,98</u> 1978,93	<u>473,77</u> 1594,54	30 км.
230	C111-1575	Мастика бутилкаучукова будівельна МББП-65 "Лило-1"	т	0,12025	<u>40591,67</u> 4881,15	<u>39283,05</u> 4723,79	<u>512,7</u> 61,65	<u>795,92</u> 95,71	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
231	C111-1587	Сітка з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм, кручена	м2	1017,5	<u>49,14</u> 49999,95	<u>47,97</u> 48809,48	<u>0,21</u> 213,68	<u>0,96</u> 976,79	30 км.
232	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,1	<u>120,74</u> 12,07	<u>109,75</u> 10,98	<u>8,62</u> 0,86	<u>2,37</u> 0,23	30 км.
233	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	30,69353	<u>320,2</u> 9828,07	<u>313,87</u> 9633,78	<u>0,05</u> 1,53	<u>6,28</u> 192,76	30 км.
234	+C111-1608	Дрантя	кг	7,85508	<u>16,67</u> 130,94	<u>15,60</u> 122,54	<u>0,74</u> 5,81	<u>0,33</u> 2,59	30 км.
235	&C111-1614-1 варіант 1	Герметик, поліуретановий	шт	2	<u>275,03</u> 550,06	<u>269,00</u> 538,00	<u>0,64</u> 1,28	<u>5,39</u> 10,78	30 км.
236	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	41,78092	<u>59,58</u> 2489,31	<u>57,68</u> 2409,92	<u>0,73</u> 30,50	<u>1,17</u> 48,89	30 км.
237	+C111-1631	Замазка захисна	кг	0,8	<u>168,05</u> 134,44	<u>164,18</u> 131,34	<u>0,57</u> 0,46	<u>3,3</u> 2,64	30 км.
238	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	4,65415	<u>224,34</u> 1044,11	<u>219,81</u> 1023,03	<u>0,13</u> 0,61	<u>4,4</u> 20,47	30 км.
239	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	1,265	<u>395,3</u> 500,05	<u>387,30</u> 489,93	<u>0,25</u> 0,32	<u>7,75</u> 9,80	30 км.
240	+C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000612	<u>162631,69</u> 99,53	<u>158871,14</u> 97,23	<u>571,69</u> 0,35	<u>3188,86</u> 1,95	30 км.
241	+C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,0032	<u>217977,27</u> 697,53	<u>213131,52</u> 682,02	<u>571,69</u> 1,83	<u>4274,06</u> 13,68	30 км.
242	+C111-1663	Лак, марка 177	т	0,026602	<u>51458,04</u> 1368,89	<u>49877,37</u> 1326,84	<u>571,69</u> 15,21	<u>1008,98</u> 26,84	30 км.
243	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,3125	<u>326,98</u> 102,18	<u>320,05</u> 100,02	<u>0,52</u> 0,16	<u>6,41</u> 2,00	30 км.
244	+C111-1679 варіант 1	Стрічка полівінілхлоридна липка	м2	10	<u>116,89</u> 1168,90	<u>114,47</u> 1144,70	<u>0,13</u> 1,30	<u>2,29</u> 22,90	30 км.
245	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	2,2894	<u>903,4</u> 2068,24	<u>884,95</u> 2026,00	<u>0,74</u> 1,69	<u>17,71</u> 40,55	30 км.
246	+C111-1687 варіант 1	Антирикошетне шумопоглинаюче гумове покриття	м2	70	<u>1064,26</u> 74498,20	<u>1042,00</u> 72940,00	<u>1,39</u> 97,30	<u>20,87</u> 1460,90	30 км.
247	&C111-1691-2- Л варіант 1	Пена монтажная	л	3,59	<u>348,34</u> 1250,54	<u>341,00</u> 1224,19	<u>0,51</u> 1,83	<u>6,83</u> 24,52	30 км.
248	C111-1692	Мастика "Ізол"	т	0,09866	<u>44334,41</u> 4374,03	<u>42952,41</u> 4237,68	<u>512,7</u> 50,58	<u>869,3</u> 85,77	30 км.
249	+C111-1708	Ключья просочене	кг	0,181298	<u>72,56</u> 13,15	<u>70,63</u> 12,81	<u>0,51</u> 0,09	<u>1,42</u> 0,25	30 км.
250	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	836,2552	<u>277,29</u> 231885,20	<u>271,79</u> 227285,80	<u>0,06</u> 50,18	<u>5,44</u> 4549,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
251	+C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	885,35	<u>22,33</u>	<u>21,69</u>	<u>0,2</u>	<u>0,44</u>	30 км.
					19769,87	19203,24	177,07	389,56	
252	&C111-1721-2-1	Жовта вінілова одностороння стрічка 3М 471 для розмітки підлоги	м	121,8	<u>52,16</u>	<u>51,14</u>	-	<u>1,02</u>	
					6353,09	6228,85	-	124,24	
253	C111-1721-11B	Стрічка сигнальна "Теплові мережі"	м	31	<u>8,03</u>	<u>7,87</u>	-	<u>0,16</u>	
					248,93	243,97	-	4,96	
254	+C111-1721-11B	Стрічка сигнальна "Обережно -водопровід"	м	185	<u>11,05</u>	<u>10,83</u>	-	<u>0,22</u>	
	варіант 1				2044,25	2003,55	-	40,70	
255	+C111-1722	Плінтус гумовий 1000x110x20 мм	м	38,54	<u>170,71</u>	<u>166,67</u>	<u>0,69</u>	<u>3,35</u>	30 км.
	варіант 1				6579,16	6423,46	26,59	129,11	
256	&C111-1722-1	Накладка на сходинок з ПВХ з гумовими світловідбивними вставками DOLLKEN TKNK A65 profiles SCHWARZ	м	4,8	<u>155,74</u>	<u>152,00</u>	<u>0,69</u>	<u>3,05</u>	30 км.
					747,55	729,60	3,31	14,64	
257	+C111-1726	Плитка, типу - морозостійка, антиковзаюча	м2	43,77	<u>817,09</u>	<u>787,73</u>	<u>13,34</u>	<u>16,02</u>	30 км.
	варіант 1				35764,03	34478,94	583,89	701,20	
258	+C111-1726	Плитка, керамогранітна	м2	279,71	<u>817,09</u>	<u>787,73</u>	<u>13,34</u>	<u>16,02</u>	30 км.
	варіант 2				228548,24	220335,96	3731,33	4480,95	
259	+C111-1726	Плитка керамічна глянцева 300*300 мм	м2	63,23	<u>386,75</u>	<u>365,83</u>	<u>13,34</u>	<u>7,58</u>	30 км.
	варіант 3				24454,20	23131,43	843,49	479,28	
260	+C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,10338	<u>112,58</u>	<u>109,99</u>	<u>0,38</u>	<u>2,21</u>	30 км.
					11,64	11,37	0,04	0,23	
261	+C111-1748	Жмут смоляний	кг	12,64	<u>72,36</u>	<u>70,63</u>	<u>0,31</u>	<u>1,42</u>	30 км.
					914,63	892,76	3,92	17,95	
262	+C111-1755	Ґрати виконати на петлях, двостворчасті з відкриванням на зовні (на випадок пожежі).	т	0,35	<u>167794,82</u>	<u>164037,40</u>	<u>467,33</u>	<u>3290,09</u>	30 км.
	варіант 1				58728,19	57413,09	163,57	1151,53	
263	+C111-1757	Рядно	м2	98,05194	<u>86,5</u>	<u>84,66</u>	<u>0,14</u>	<u>1,7</u>	30 км.
					8481,49	8301,08	13,73	166,68	
264	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	7,03	<u>90,81</u>	<u>87,88</u>	<u>1,15</u>	<u>1,78</u>	30 км.
					638,39	617,80	8,08	12,51	
265	&C111-1780-1	Сітка Вр ф4 100x100	м2	237,787	<u>83,63</u>	<u>78,00</u>	<u>3,99</u>	<u>1,64</u>	30 км.
	варіант 1				19886,13	18547,39	948,77	389,97	
266	&C111-1780-1B	Сітка 4С Вр1ф5 мм, чар.50x50 мм	м2	548,07	<u>206,03</u>	<u>198,00</u>	<u>3,99</u>	<u>4,04</u>	30 км.
					112918,86	108517,86	2186,80	2214,20	
267	+C111-1784	Плівка поліетиленова	м2	1017,5	<u>20,55</u>	<u>20,00</u>	<u>0,15</u>	<u>0,4</u>	30 км.
	варіант 1				20909,63	20350,00	152,63	407,00	
268	&C111-1788-B1	Дюбелі-шурупи 150x10 мм	шт	85	<u>8,35</u>	<u>7,84</u>	<u>0,51</u>	-	30 км.
	варіант 1				709,75	666,40	43,35	-	
269	C111-1789	Скоби ходові	кг	34,8	<u>50,12</u>	<u>48,81</u>	<u>0,33</u>	<u>0,98</u>	30 км.
					1744,18	1698,59	11,48	34,11	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
270	C111-1800	Сталь листова оцинкована, товщина 0,8 мм	кг	223,8	<u>106,42</u> 23816,80	<u>105,36</u> 23579,57	<u>0,27</u> 60,43	<u>0,79</u> 176,80	30 км.
271	C111-1804	Сталь листова	т	0,033	<u>50649,43</u> 1671,43	<u>50006,60</u> 1650,22	<u>265,79</u> 8,77	<u>377,04</u> 12,44	30 км.
272	+C111-1809	Сталь кругла	т	1,0707	<u>64955,51</u> 69547,86	<u>64206,18</u> 68745,56	<u>265,79</u> 284,58	<u>483,54</u> 517,72	30 км.
273	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	19,2192	<u>6,69</u> 128,58	<u>6,49</u> 124,73	<u>0,07</u> 1,35	<u>0,13</u> 2,50	30 км.
274	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,1425128	<u>104933,84</u> 14954,42	<u>102574,63</u> 14618,20	<u>301,68</u> 42,99	<u>2057,53</u> 293,23	30 км.
275	+C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0006676	<u>612738,58</u> 409,06	<u>600425,11</u> 400,84	<u>298,99</u> 0,20	<u>12014,48</u> 8,02	30 км.
276	C111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій	т	0,00006282	<u>481767,13</u> 30,26	<u>472021,73</u> 29,65	<u>298,99</u> 0,02	<u>9446,41</u> 0,59	30 км.
277	+C111-1853-1	Цвяхи будівельні 2,5х50 мм	т	0,0015964	<u>59518,85</u> 95,02	<u>58050,13</u> 92,67	<u>301,68</u> 0,48	<u>1167,04</u> 1,87	30 км.
278	+C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,003348	<u>59518,85</u> 199,27	<u>58050,13</u> 194,35	<u>301,68</u> 1,01	<u>1167,04</u> 3,91	30 км.
279	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0031394	<u>59518,85</u> 186,85	<u>58050,13</u> 182,24	<u>301,68</u> 0,95	<u>1167,04</u> 3,66	30 км.
280	C111-1855	Заклепка, марка СТД-985	кг	0,9	<u>61,8</u> 55,62	<u>60,29</u> 54,26	<u>0,3</u> 0,27	<u>1,21</u> 1,09	30 км.
281	C111-1856	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевго настилу та різноманітних листових деталей	т	0,00006282	<u>969223,24</u> 60,89	<u>949919,87</u> 59,67	<u>298,99</u> 0,02	<u>19004,38</u> 1,20	30 км.
282	+C111-1867 варіант 1	Кріплення настіне для вогнегасника	шт	6	<u>54,04</u> 324,24	<u>52,82</u> 316,92	<u>0,16</u> 0,96	<u>1,06</u> 6,36	30 км.
283	+C111-1867 варіант 2	Кріплення сталеве оцинковане планка з гвинтом 50мм для лотків бетонних DN200	шт	500	<u>146,36</u> 73180,00	<u>143,33</u> 71665,00	<u>0,16</u> 80,00	<u>2,87</u> 1435,00	30 км.
284	+C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0782215	<u>22267,08</u> 1741,76	<u>21372,21</u> 1671,77	<u>458,26</u> 35,85	<u>436,61</u> 34,14	30 км.
285	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	10,175	<u>971,66</u> 9886,64	<u>949,99</u> 9666,15	<u>2,62</u> 26,66	<u>19,05</u> 193,83	30 км.
286	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0147123	<u>29762,53</u> 437,88	<u>28634,49</u> 421,28	<u>544,46</u> 8,01	<u>583,58</u> 8,59	30 км.
287	+C111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	44,308	<u>132,82</u> 5884,99	<u>129,68</u> 5745,86	<u>0,54</u> 23,93	<u>2,6</u> 115,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
288	+C111-1904 варіант 1	Дюбель забивний з шурупом 6х40мм грибок (пак.100шт.)92U10000092U16040B	шт	400	<u>0,44</u> 176,00	<u>0,42</u> 168,00	<u>0,01</u> 4,00	<u>0,01</u> 4,00	https://agart.ua/ua/diubel-s-udarnym-shurupom-6h40-hrybok 30 км.
289	+C111-1904 варіант 2	Набір для кріплення 19 "обладнання SM6.1	шт	64	<u>5,01</u> 320,64	<u>4,90</u> 313,60	<u>0,01</u> 0,64	<u>0,1</u> 6,40	https://comtrade.ua/ua/cms-sm6.1/?srsitid=AfmBOopqBqMYP7D4UDpZhLarrC2BtuBeLB4cms9Ou_gs-juAZ4iO9Rrs 30 км.
290	+C111-1904 варіант 3	Анкер розпірний PSR M8x95	шт	24	<u>9,79</u> 234,96	<u>9,59</u> 230,16	<u>0,01</u> 0,24	<u>0,19</u> 4,56	https://krepco.com.ua/ua/p1409387387-anker-klinovoj-psr.html 30 км.
291	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2002,97	<u>11,13</u> 22293,06	<u>10,43</u> 20890,98	<u>0,48</u> 961,43	<u>0,22</u> 440,65	30 км.
292	+C111-2000-1 варіант 2	Суміш суха модифікована для заповнення швів Ceresit	кг	52,48	<u>78,01</u> 4093,96	<u>76,00</u> 3988,48	<u>0,48</u> 25,19	<u>1,53</u> 80,29	30 км.
293	+C111-2000-5	Клеюча суміш швидкотвердіюча Ceresit CM 14	кг	304,38	<u>33,42</u> 10172,38	<u>32,28</u> 9825,39	<u>0,48</u> 146,10	<u>0,66</u> 200,89	30 км.
294	+C111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	107,54	<u>111,33</u> 11972,43	<u>108,67</u> 11686,37	<u>0,48</u> 51,62	<u>2,18</u> 234,44	30 км.
295	+C111-2002-3 варіант 1	Грунтовка CONPUR (витрати 0,15 кг/м2)	кг	538,425	<u>454,41</u> 244665,70	<u>445,00</u> 239599,13	<u>0,5</u> 269,21	<u>8,91</u> 4797,36	30 км.
296	+C111-2011-6	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	1022,4	<u>19,65</u> 20090,16	<u>18,76</u> 19180,22	<u>0,5</u> 511,20	<u>0,39</u> 398,74	30 км.
297	&C111-2012-1-1	Декоративна штукатурка з ефектом "Архітектурний бетон"	кг	812,042	<u>306,51</u> 248898,99	<u>300,00</u> 243612,60	<u>0,5</u> 406,02	<u>6,01</u> 4880,37	30 км.
298	+C111-2012-15	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 77	кг	276,75	<u>146,36</u> 40505,13	<u>142,99</u> 39572,48	<u>0,5</u> 138,38	<u>2,87</u> 794,27	30 км.
299	+C111-2012-15 варіант 1	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 77	кг	8,73	<u>147,59</u> 1288,46	<u>144,20</u> 1258,87	<u>0,5</u> 4,37	<u>2,89</u> 25,22	30 км.
300	+C111-2014-2	Ґрунтуюча фарба силікатна Ceresit CT 15	л	80,76	<u>90,91</u> 7341,89	<u>88,45</u> 7143,22	<u>0,68</u> 54,92	<u>1,78</u> 143,75	30 км.
301	+C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	41	<u>60,98</u> 2500,18	<u>59,28</u> 2430,48	<u>0,5</u> 20,50	<u>1,2</u> 49,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
302	+C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка TRIORA	л	140,868	<u>110,67</u> 15589,86	<u>108,00</u> 15213,74	<u>0,5</u> 70,43	<u>2,17</u> 305,69	30 км.
303	+C111-2014-6 варіант 2	Фарбувальний імпрегнант Ceresit CT 721	л	42,184	<u>516,46</u> 21786,35	<u>505,83</u> 21337,93	<u>0,5</u> 21,09	<u>10,13</u> 427,33	30 км.
304	+C111-2014-6 варіант 3	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	552,66	<u>55,59</u> 30722,37	<u>54,00</u> 29843,64	<u>0,5</u> 276,33	<u>1,09</u> 602,40	30 км.
305	+C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	902,38	<u>14,81</u> 13364,25	<u>14,02</u> 12651,37	<u>0,5</u> 451,19	<u>0,29</u> 261,69	30 км.
306	+C111-2015-3 варіант 1	Штукатурка, та ремонтна шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	13669,56	<u>14,81</u> 202446,18	<u>14,02</u> 191647,23	<u>0,5</u> 6834,78	<u>0,29</u> 3964,17	30 км.
307	+C111-2016-8 варіант 1	Акрилова фарба (біла) TRIORA	л	316,9505	<u>329,09</u> 104305,24	<u>322,00</u> 102058,06	<u>0,64</u> 202,85	<u>6,45</u> 2044,33	30 км.
308	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,22773	<u>3745,77</u> 853,02	<u>3412,23</u> 777,07	<u>260,09</u> 59,23	<u>73,45</u> 16,72	30 км.
309	&C112-8-1	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,058581	<u>13820,08</u> 809,59	<u>13300,00</u> 779,13	<u>249,1</u> 14,59	<u>270,98</u> 15,87	30 км.
310	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,00256	<u>13266,13</u> 33,96	<u>12782,55</u> 32,72	<u>223,46</u> 0,57	<u>260,12</u> 0,67	30 км.
311	&C112-23-1	Кілки	шт	94	<u>38,52</u> 3620,88	<u>37,50</u> 3525,00	<u>0,26</u> 24,44	<u>0,76</u> 71,44	30 км.
312	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0434516	<u>8593,34</u> 373,39	<u>8201,38</u> 356,36	<u>223,46</u> 9,71	<u>168,5</u> 7,32	30 км.
313	C112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	1,3107	<u>5373,68</u> 7043,28	<u>5044,85</u> 6612,28	<u>223,46</u> 292,89	<u>105,37</u> 138,11	30 км.
314	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,33884	<u>10057,91</u> 3408,02	<u>9637,24</u> 3265,48	<u>223,46</u> 75,72	<u>197,21</u> 66,82	30 км.
315	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,17888	<u>7926,73</u> 1417,93	<u>7547,84</u> 1350,16	<u>223,46</u> 39,97	<u>155,43</u> 27,80	30 км.
316	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,01	<u>8251,45</u> 82,51	<u>7866,20</u> 78,66	<u>223,46</u> 2,23	<u>161,79</u> 1,62	30 км.
317	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,201838	<u>7587,54</u> 1531,45	<u>7215,30</u> 1456,32	<u>223,46</u> 45,10	<u>148,78</u> 30,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
318	C112-62	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,01789	<u>5590,33</u> 100,01	<u>5257,26</u> 94,05	<u>223,46</u> 4,00	<u>109,61</u> 1,96	30 км.
319	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,053108	<u>4685,69</u> 248,85	<u>4370,35</u> 232,10	<u>223,46</u> 11,87	<u>91,88</u> 4,88	30 км.
320	+C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,000909	<u>7239,62</u> 6,58	<u>6874,21</u> 6,25	<u>223,46</u> 0,20	<u>141,95</u> 0,13	30 км.
321	C112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,222	<u>6923,7</u> 1537,06	<u>6564,48</u> 1457,31	<u>223,46</u> 49,61	<u>135,76</u> 30,14	30 км.
322	+C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,0002028	<u>12592,36</u> 2,55	<u>12121,99</u> 2,46	<u>223,46</u> 0,05	<u>246,91</u> 0,04	30 км.
323	C112-134	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 25 мм, IV сорт	м3	2,0746	<u>3648,4</u> 7568,97	<u>3353,40</u> 6956,96	<u>223,46</u> 463,59	<u>71,54</u> 148,42	30 км.
324	C112-142	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,5819	<u>3903,48</u> 2271,44	<u>3603,48</u> 2096,87	<u>223,46</u> 130,03	<u>76,54</u> 44,54	30 км.
325	C112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0249	<u>8715,96</u> 217,03	<u>8321,60</u> 207,21	<u>223,46</u> 5,56	<u>170,9</u> 4,26	30 км.
326	C113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	69	<u>153,83</u> 10614,27	<u>151,86</u> 10478,34	<u>0,82</u> 56,58	<u>1,15</u> 79,35	30 км.
327	C113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	16,8	<u>196,52</u> 3301,54	<u>194,04</u> 3259,87	<u>1,02</u> 17,14	<u>1,46</u> 24,53	30 км.
328	C113-53	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1	<u>298,44</u> 298,44	<u>295,19</u> 295,19	<u>1,03</u> 1,03	<u>2,22</u> 2,22	30 км.
329	C113-56	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	1	<u>614,18</u> 614,18	<u>607,37</u> 607,37	<u>2,24</u> 2,24	<u>4,57</u> 4,57	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
330	+С113-78 варіант 1	Коліно чавунне фланцеве Ду 50	10шт	0,1	<u>1494,85</u> 149,49	<u>1462,50</u> 146,25	<u>3,04</u> 0,30	<u>29,31</u> 2,94	https://teplokor.com.ua/ru/products/koleno-chugunnoe-flantsevoe-du-50-bohamet?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAhvK8BhDfARIsABsPy4gMeVkgRuwlnI7KqOB53zvzR-auWSHiVBwMfuPP1VkoM2zw1z_UlaAo5PEALw_wcB 30 км.
331	+С113-90 варіант 1	Трійник чавунний фланцевий 100х50 ZN-MB 02.Т "Materbud"	10шт	0,1	<u>10284,48</u> 1028,45	<u>10067,47</u> 1006,75	<u>15,35</u> 1,54	<u>201,66</u> 20,16	30 км.
332	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,5	<u>521,18</u> 781,77	<u>514,56</u> 771,84	<u>2,74</u> 4,11	<u>3,88</u> 5,82	30 км.
333	С113-746	Фасонні чавунні з'єднувальні частини до чавунних напірних труб, зовнішній діаметр 50-100 мм	т	0,0171	<u>72847,81</u> 1245,70	<u>71081,24</u> 1215,49	<u>338,18</u> 5,78	<u>1428,39</u> 24,43	30 км.
334	+С113-754 варіант 1	Люк тип С (В-125)-В.2-60(з запірним пристроєм) з кришками ізлоготипом ПрАТ «АК «Київводоканал»	шт	2	<u>5046,38</u> 10092,76	<u>4913,61</u> 9827,22	<u>33,82</u> 67,64	<u>98,95</u> 197,90	30 км.
335	+С113-985 варіант 1	Коліно для кабельної труби ПВХ д16 мм, біле 4116 НВ Koros	шт	5	<u>9,13</u> 45,65	<u>8,94</u> 44,70	<u>0,01</u> 0,05	<u>0,18</u> 0,90	https://agart.ua/ua/koleno-dlya-truby-16-mm-4116-hb-koros 30 км.
336	+С113-987 варіант 1	Коліно для кабельної труби ПВХ д32 мм, біле 4132 НВ Koros	шт	9	<u>42,73</u> 384,57	<u>41,86</u> 376,74	<u>0,03</u> 0,27	<u>0,84</u> 7,56	https://agart.ua/ua/koleno-dlya-truby-32-mm-4132-hb-koros 30 км.
337	&С113-989-2 варіант 2	Хрестовина коса ф 100х50 мм	шт	1	<u>334,71</u> 334,71	<u>328,00</u> 328,00	<u>0,15</u> 0,15	<u>6,56</u> 6,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
338	&C113-989-2 варіант 3	Прочистка ф 50 мм	шт	1	<u>53,19</u> 53,19	<u>52,00</u> 52,00	<u>0,15</u> 0,15	<u>1,04</u> 1,04	30 км.
339	&C113-990-1 варіант 4	Прочистка ф 100 мм	шт	1	<u>242,93</u> 242,93	<u>237,80</u> 237,80	<u>0,37</u> 0,37	<u>4,76</u> 4,76	30 км.
340	+C113-1000 варіант 1	Відведення 63 мм ПЕ-100 SDR17 поліетиленовий 90° зварний сегмент стикового, коліно ПНД	шт	1	<u>145,25</u> 145,25	<u>141,67</u> 141,67	<u>0,73</u> 0,73	<u>2,85</u> 2,85	https://svarochniy-apparat.com . ua/ua/fitingi-dlya-trub-uk/otvod-90-pe-100-sdr-17-polietilenoviy-90-gradusov-svarnoj-stykovej-segmentnyj-koleno-pnd- uk/ 30 км.
341	+C113-1000 варіант 2	Відведення 63 мм ПЕ-100 SDR17 поліетиленовий 45° зварний сегмент стикового, коліно ПНД	шт	1	<u>145,58</u> 145,58	<u>142,00</u> 142,00	<u>0,73</u> 0,73	<u>2,85</u> 2,85	https://svarochniy-apparat.com . ua/ua/fitingi-dlya-trub-uk/otvod-90-pe-100-sdr-17-polietilenoviy-90-gradusov-svarnoj-stykovej-segmentnyj-koleno-pnd- uk/ 30 км.
342	&C113-1045-4 варіант 4	Трійник косий 110x110x45'	шт	2	<u>80,3</u> 160,60	<u>78,00</u> 156,00	<u>0,73</u> 1,46	<u>1,57</u> 3,14	30 км.
343	&C113-1045-4 варіант 5	Ревізія для внутрішньої каналізації ф 100 мм	шт	1	<u>245,54</u> 245,54	<u>240,00</u> 240,00	<u>0,73</u> 0,73	<u>4,81</u> 4,81	30 км.
344	&C113-1045-4 варіант 6	Відвід ф110 45'	шт	10	<u>97,64</u> 976,40	<u>95,00</u> 950,00	<u>0,73</u> 7,30	<u>1,91</u> 19,10	30 км.
345	&C113-1045-4 варіант 9	Відвід ф50 90'	шт	4	<u>67,04</u> 268,16	<u>65,00</u> 260,00	<u>0,73</u> 2,92	<u>1,31</u> 5,24	30 км.
346	&C113-1045-4 варіант 10	Відвід ф110 90'	шт	3	<u>67,04</u> 201,12	<u>65,00</u> 195,00	<u>0,73</u> 2,19	<u>1,31</u> 3,93	30 км.
347	+C113-1250 варіант 1	Затискач для кабельної труби ПВХ д32 мм, білий 5332 НВ Корос	шт	40	<u>11,04</u> 441,60	<u>10,73</u> 429,20	<u>0,09</u> 3,60	<u>0,22</u> 8,80	https://agart.ua/ua/kreplenie-truby-32-mm-5332-kb-kopos 30 км.
348	&C113-1285-11A-1	Муфта гнучка, труба-труба, IP65 ф16мм	шт	8	<u>114,65</u> 917,20	<u>112,25</u> 898,00	<u>0,15</u> 1,20	<u>2,25</u> 18,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
349	+C113-1352 варіант 9	Труба поліпропіленова (ПП-80, тип -3) SDR7. 4 PN 16 ф20х2,8	м	1	<u>103,62</u> 103,62	<u>101,50</u> 101,50	<u>0,09</u> 0,09	<u>2,03</u> 2,03	30 км.
350	+C113-1352 варіант 10	Труба поліпропіленова (ПП-80, тип -3) SDR7. 4 PN16 ф25х3,5	м	12	<u>120,81</u> 1449,72	<u>118,35</u> 1420,20	<u>0,09</u> 1,08	<u>2,37</u> 28,44	30 км.
351	+C113-1352 варіант 11	Труба поліпропіленова PPR 25х2,5 мм	м	2	<u>28,84</u> 57,67	<u>28,175</u> 56,35	<u>0,09</u> 0,18	<u>0,57</u> 1,14	30 км.
352	+C113-1372- 1A варіант 1	Жорстка труба ПВХ для кабелю д16 мм, біла 320N 1516E HA Koros	м	21	<u>23,9</u> 501,90	<u>23,36</u> 490,56	<u>0,07</u> 1,47	<u>0,47</u> 9,87	https://agart. ua/ua/truba- zhestkaya-320-n- 1516e-ha-koros 30 км.
353	+C113-1374 варіант 1	Жорстка труба ПВХ для кабелю д32 мм, біла 320N 1532 HA Koros	м	51	<u>42,13</u> 2148,63	<u>41,15</u> 2098,65	<u>0,15</u> 7,65	<u>0,83</u> 42,33	https://agart. ua/ua/truba- zhestkaya-320-n- 1532-ka-koros 30 км.
354	C113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	218,35	<u>156,67</u> 34208,89	<u>153,07</u> 33422,83	<u>0,53</u> 115,73	<u>3,07</u> 670,33	30 км.
355	+C113-1439-1 варіант 1	Труба ф 50 мм ПВХ	м	2	<u>86,53</u> 173,06	<u>84,25</u> 168,50	<u>0,58</u> 1,16	<u>1,7</u> 3,40	30 км.
356	+C113-1439-1 варіант 2	Труба ф 110 ПВХ	м	10	<u>252,58</u> 2525,80	<u>247,05</u> 2470,50	<u>0,58</u> 5,80	<u>4,95</u> 49,50	30 км.
357	+C113-1478 варіант 2	Трійник косий ф110х50 45'	шт	2	<u>76,86</u> 153,72	<u>75,20</u> 150,40	<u>0,15</u> 0,30	<u>1,51</u> 3,02	30 км.
358	+C113-1478 варіант 5	Пожежна манжета ф 110	шт	1	<u>448,95</u> 448,95	<u>440,00</u> 440,00	<u>0,15</u> 0,15	<u>8,8</u> 8,80	30 км.
359	+C113-1478 варіант 6	Пожежна манжета	шт	2	<u>448,95</u> 897,90	<u>440,00</u> 880,00	<u>0,15</u> 0,30	<u>8,8</u> 17,60	30 км.
360	+C113-1489 варіант 1	Заглушка для лотка полімербетонного Base DN200 H100 полімербетонна	шт	6	<u>172,62</u> 1035,72	<u>169,17</u> 1015,02	<u>0,07</u> 0,42	<u>3,38</u> 20,28	30 км.
361	+C113-1489 варіант 2	Заглушка для лотка полімербетонного Base DN200 H250 полімербетонна	шт	5	<u>379,17</u> 1895,85	<u>371,67</u> 1858,35	<u>0,07</u> 0,35	<u>7,43</u> 37,15	30 км.
362	C113-1501	Труби сталеві теплоізольовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 45/110 мм	м	41	<u>773,68</u> 31720,88	<u>757,47</u> 31056,27	<u>1,04</u> 42,64	<u>15,17</u> 621,97	30 км.
363	C113-1502	Труби сталеві теплоізольовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 57/125 мм	м	41	<u>925,01</u> 37925,41	<u>905,28</u> 37116,48	<u>1,59</u> 65,19	<u>18,14</u> 743,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
364	C113-1505	Труби сталеві теплоізольовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 108/200 мм	м	82	<u>1856,82</u> 152259,24	<u>1816,69</u> 148968,58	<u>3,72</u> 305,04	<u>36,41</u> 2985,62	30 км.
365	+C113-1505 варіант 1	Труби сталеві емальовані теплоізольовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 108/200 мм	м	77	<u>2328,62</u> 179303,74	<u>2279,24</u> 175501,48	<u>3,72</u> 286,44	<u>45,66</u> 3515,82	30 км.
366	C113-1511	Коліно гнуте для теплоізольованих труб, типорозмір 45/110 мм, L=0,6 м	шт	5	<u>2192,67</u> 10963,35	<u>2146,39</u> 10731,95	<u>3,29</u> 16,45	<u>42,99</u> 214,95	30 км.
367	C113-1512	Коліно гнуте для теплоізольованих труб, типорозмір 57/125 мм, L=0,8 м	шт	5	<u>2688,66</u> 13443,30	<u>2629,22</u> 13146,10	<u>6,72</u> 33,60	<u>52,72</u> 263,60	30 км.
368	C113-1515	Коліно гнуте для теплоізольованих труб, типорозмір 108/200 мм, L=1,1 м	шт	14	<u>5568,64</u> 77960,96	<u>5439,74</u> 76156,36	<u>19,71</u> 275,94	<u>109,19</u> 1528,66	30 км.
369	C113-1531	Рукав кінцевий до теплоізольованих труб, типорозмір 45/110 мм	шт	2	<u>244,15</u> 488,30	<u>239,26</u> 478,52	<u>0,1</u> 0,20	<u>4,79</u> 9,58	30 км.
370	C113-1532	Рукав кінцевий до теплоізольованих труб, типорозмір 57/125 мм	шт	2	<u>326,74</u> 653,48	<u>320,22</u> 640,44	<u>0,11</u> 0,22	<u>6,41</u> 12,82	30 км.
371	C113-1535	Рукав кінцевий до теплоізольованих труб, типорозмір 108/200 мм	шт	4	<u>562,25</u> 2249,00	<u>551,08</u> 2204,32	<u>0,15</u> 0,60	<u>11,02</u> 44,08	30 км.
372	C113-1540	Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб, типорозмір 110 мм	шт	4	<u>120,77</u> 483,08	<u>118,19</u> 472,76	<u>0,21</u> 0,84	<u>2,37</u> 9,48	30 км.
373	C113-1542	Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб, типорозмір 125 мм	шт	4	<u>130,71</u> 522,84	<u>127,91</u> 511,64	<u>0,24</u> 0,96	<u>2,56</u> 10,24	30 км.
374	C113-1545	Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб, типорозмір 200 мм	шт	8	<u>184,67</u> 1477,36	<u>180,67</u> 1445,36	<u>0,38</u> 3,04	<u>3,62</u> 28,96	30 км.
375	&C113-1549-1-1	Опора 6м 6 AS 60/132-F(3)	шт	27	<u>10055,87</u> 271508,49	<u>9820,00</u> 265140,00	<u>38,7</u> 1044,90	<u>197,17</u> 5323,59	КП № 9 від 16.01.2025
376	&C113-1549-1-2	Опора 8м 8 AS 60/156-F(3)	шт	8	<u>13480,54</u> 107844,32	<u>13160,00</u> 105280,00	<u>56,22</u> 449,76	<u>264,32</u> 2114,56	КП № 9 від 16.01.2025
377	&C113-1549-1-3	Опора 12м 12 ASO 60/250-F(3)	шт	8	<u>28181,08</u> 225448,64	<u>27500,00</u> 220000,00	<u>128,51</u> 1028,08	<u>552,57</u> 4420,56	КП № 10 від 20.01.2025
378	&C113-1549-1-4	Опора 16м 16 M 120/380-1F(4)	шт	6	<u>88405,02</u> 530430,12	<u>86500,00</u> 519000,00	<u>171,59</u> 1029,54	<u>1733,43</u> 10400,58	КП № 10 від 20.01.2025
379	&C113-1549-1-1У варіант 1	Опора 4м 4 AS 60/112-F(3)	шт	34	<u>6552,58</u> 222787,72	<u>6400,00</u> 217600,00	<u>24,1</u> 819,40	<u>128,48</u> 4368,32	КП № 9 від 16.01.2025
380	C113-1551	Опора нерухома до теплоізольованих труб, типорозмір 45/110 мм, L=2 м	шт	2	<u>3932,97</u> 7865,94	<u>3848,77</u> 7697,54	<u>7,08</u> 14,16	<u>77,12</u> 154,24	30 км.
381	C113-1552	Опора нерухома до теплоізольованих труб, типорозмір 57/125 мм, L=2 м	шт	2	<u>5223,75</u> 10447,50	<u>5111,24</u> 10222,48	<u>10,08</u> 20,16	<u>102,43</u> 204,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
382	C113-1555	Опора нерухома до теплоізованих труб, типорозмір 108/200 мм, L=2 м	шт	4	<u>9704,4</u> 38817,60	<u>9483,45</u> 37933,80	<u>30,67</u> 122,68	<u>190,28</u> 761,12	30 км.
383	C113-1561	Комплект ізоляції стиків ЕР-2 /насувна муфта/ до теплоізованих труб, типорозмір 45/110 мм	шт	10	<u>612,61</u> 6126,10	<u>600,45</u> 6004,50	<u>0,15</u> 1,50	<u>12,01</u> 120,10	30 км.
384	C113-1562	Комплект ізоляції стиків ЕР-2 /насувна муфта/ до теплоізованих труб, типорозмір 57/125 мм	шт	10	<u>634,48</u> 6344,80	<u>621,89</u> 6218,90	<u>0,15</u> 1,50	<u>12,44</u> 124,40	30 км.
385	C113-1565	Комплект ізоляції стиків ЕР-2 /насувна муфта/ до теплоізованих труб, типорозмір 108/200 мм	шт	16	<u>940,77</u> 15052,32	<u>922,17</u> 14754,72	<u>0,15</u> 2,40	<u>18,45</u> 295,20	30 км.
386	+C113-1878 варіант 1	Хомут стандартний, чорний, 4,8х430, поліамід 6.6 1271 Koros	шт	200	<u>5,03</u> 1006,00	<u>4,86</u> 972,00	<u>0,07</u> 14,00	<u>0,1</u> 20,00	https://agart.ua/ua/homut-standartnyj-cvet-chernyj-poliamid-6-6-4-8h430-mm-25320-dks 30 км.
387	C113-1893	Компенсаційна подушка до теплоізованих труб, розмір 1000х125х40 мм	шт	8	<u>87,67</u> 701,36	<u>85,73</u> 685,84	<u>0,22</u> 1,76	<u>1,72</u> 13,76	30 км.
388	C113-1894	Компенсаційна подушка до теплоізованих труб, розмір 1000х250х40 мм	шт	8	<u>175,25</u> 1402,00	<u>171,59</u> 1372,72	<u>0,22</u> 1,76	<u>3,44</u> 27,52	30 км.
389	C113-2088	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 14х2 мм	шт	2312	<u>8,1</u> 18727,20	<u>7,87</u> 18195,44	<u>0,07</u> 161,84	<u>0,16</u> 369,92	30 км.
390	&C113-2109-1	Декоративна рамка розетки/вимикача на 2 механізма, біла	шт	8	<u>57,13</u> 457,04	<u>56,00</u> 448,00	<u>0,01</u> 0,08	<u>1,12</u> 8,96	30 км.
391	&C113-2109-2	Декоративна рамка розетки/вимикача на 3 механізма, біла	шт	8	<u>73,45</u> 587,60	<u>72,00</u> 576,00	<u>0,01</u> 0,08	<u>1,44</u> 11,52	30 км.
392	+C113-2125 варіант 1	Труба гофрована MONOFLEX д16 1416 D Koros	м	70	<u>8,42</u> 589,40	<u>8,18</u> 572,60	<u>0,07</u> 4,90	<u>0,17</u> 11,90	https://agart.ua/ua/truba-gibkaya-s-protyazhkoj-320-n-1416e-d-k50d-koros 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
393	+C113-2126 варіант 1	Труба поліетиленова 25 мм 00042754	м	62	<u>19,45</u> 1205,90	<u>19,00</u> 1178,00	<u>0,07</u> 4,34	<u>0,38</u> 23,56	https://ivantrade.com.ua/truba-polijetilenovaja-25-mm-sdr17-vodoprovodnaja-ua 30 км.
394	+C113-2126 варіант 2	Труба гофрована MONOFLEX д32 1432 D Koros	м	50	<u>19,54</u> 977,00	<u>19,09</u> 954,50	<u>0,07</u> 3,50	<u>0,38</u> 19,00	https://agart.ua/ua/truba-gibkaya-s-protyazhkoj-320-n-1432-d-k50d-kopos 30 км.
395	+C113-2126 варіант 3	Труба гофрована д.32мм ДКС32 91532	м	100	<u>29,53</u> 2953,00	<u>28,88</u> 2888,00	<u>0,07</u> 7,00	<u>0,58</u> 58,00	https://agart.ua/truba-pvh-gibkaya-gofr-d-32mm-tyazhyolaya-s-protyazhkoj-cvet-seryj-91532-dks 30 км.
396	&C113-2127-1	Труба жорстка д.50мм 63550 ДКС	м	130	<u>116,73</u> 15174,90	<u>113,71</u> 14782,30	<u>0,73</u> 94,90	<u>2,29</u> 297,70	https://agart.ua/ua/truba-pvh-zhyostkaya-gladkaya-d-50mm-tyazhyolaya-3m-cvet-seryj-63550-dks
397	+C113-2128 варіант 1	Труба гнучка армована д32 57032 ДКС	м	50	<u>100,77</u> 5038,50	<u>98,72</u> 4936,00	<u>0,07</u> 3,50	<u>1,98</u> 99,00	https://agart.ua/ua/truba-gibkaya-armirovannaya-vnutr-d-32mm-57032-dks 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
398	&C113-2128-1	Труба двошарова гофрована д.50мм 121950 ДКС	м	4130	<u>27,02</u> 111592,60	<u>26,12</u> 107875,60	<u>0,37</u> 1528,10	<u>0,53</u> 2188,90	https://agart.ua/ua/truba-gibkaya-dvustennaya-elektrotehnicheskaya-iz-polietilena-dlya-kabelnoj-kanalizacii-v-komplekte-s-zagotovkoj-dlya-vvoda-kabelya-i-muftoj-diametr-vnesh-vnut-mm-50-41-5-kolcevaya-zhestkost-kpa-13-0
399	+C113-2289 варіант 1	Адаптер фланцевий чавунний для ПВХ та ПЕ труб Blucast Ду 50/63 (втулка (буртик) ПЕ 100SDR17 під фланець діам. 63 мм)	шт	3	<u>1803,97</u> 5411,91	<u>1768,53</u> 5305,59	<u>0,07</u> 0,21	<u>35,37</u> 106,11	https://armashop.ua/adapter-flantsevyi-chugunnyy-dlya-pvkh-i-pe-trub-du-50-63-30 km.
400	+C113-2289 варіант 2	Втулка (буртик) ПЕ 100SDR17 під фланець діам. 63 мм	шт	3	<u>76,57</u> 229,71	<u>75,00</u> 225,00	<u>0,07</u> 0,21	<u>1,5</u> 4,50	https://upppshop.com . ua/katehorii/fitynh-y-sehmentni-zvarni-dlia-pe-trub/burtova-vtulka-pid-flanets-pe100sdr17/burto-va-vtulka-pid-flanets-63 -sdr17 30 км.
401	+C113-2296 варіант 1	Решітка Base DN200 сталевая оцинкована щілинна А15	шт	250	<u>1100,8</u> 275200,00	<u>1079,17</u> 269792,50	<u>0,05</u> 12,50	<u>21,58</u> 5395,00	30 км.
402	+C113-2304 варіант 1	Манжет типу N 65 x 200 для захисту простору між футляром та трубою	шт	4	<u>1875,4</u> 7501,60	<u>1838,56</u> 7354,24	<u>0,07</u> 0,28	<u>36,77</u> 147,08	https://etp.com.ua/ua/pricelists 30 км.
403	+C114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати ТЕХНОФАС Оптіма у=120 кг/м3	м3	33,6058	<u>3221,26</u> 108253,02	<u>3116,47</u> 104731,47	<u>41,63</u> 1399,01	<u>63,16</u> 2122,54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
404	&C114-48-У-2 варіант 1	Утеплювач Технофлор Стандарт, густина 120кг/м3 (або аналог) - 100мм	м2	146,13	<u>416,04</u> 60795,93	<u>358,33</u> 52362,76	<u>49,55</u> 7240,74	<u>8,16</u> 1192,43	30 км.
405	&C114-48-У-2 варіант 2	Утеплювач Технофлор Стандарт, густина 120кг/м3 (або аналог) - 50мм	м2	145,98	<u>275</u> 40144,50	<u>220,06</u> 32124,36	<u>49,55</u> 7233,31	<u>5,39</u> 786,83	30 км.
406	&C114-115-У-1 варіант 1	Нижній шар утеплювача - жорсткі мінераловатні плити (НГ) на базальтовій основі "Технорф" В Оптима, компанія SWEETONDALE (або аналог), щільність= 110 ,товщ.100	м2	424,4836	<u>332,86</u> 141293,61	<u>326,00</u> 138381,65	<u>0,33</u> 140,08	<u>6,53</u> 2771,88	30 км.
407	&C114-115-У-1 варіант 2	Верхній шар утеплювача - жорсткі мінераловатні плити (НГ) на базальтовій основі "Технорф" В Оптима, компанія SWEETONDALE (або аналог), щільність= min 180 кг/м3 - 100 мм	м2	212,2418	<u>553,51</u> 117477,96	<u>542,33</u> 115105,10	<u>0,33</u> 70,04	<u>10,85</u> 2302,82	30 км.
408	C115-71	Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	2	<u>899,61</u> 1799,22	<u>854,86</u> 1709,72	<u>27,11</u> 54,22	<u>17,64</u> 35,28	30 км.
409	&C115-76-1 варіант 1	Муфта для з'єднання труб 0216E Koros	шт	20	<u>6,06</u> 121,20	<u>5,83</u> 116,60	<u>0,11</u> 2,20	<u>0,12</u> 2,40	https://agart.ua/ua/mufta-soedinitelnaya-dlya-truby-16-mm-0216e-fb-kopos
410	&C115-76-1 варіант 2	Муфта для з'єднання труб 0232E Koros	шт	5	<u>13,05</u> 65,25	<u>12,68</u> 63,40	<u>0,11</u> 0,55	<u>0,26</u> 1,30	https://agart.ua/ua/mufta-soedinitelnaya-dlya-truby-32-mm-0232-hb-kopos
411	&C115-126-1	Внутрішні таблички назв приміщень по системі Брайля та випуклим шрифтом (арт 1193), 1,1-1,4м від підлоги	шт	11	<u>326,49</u> 3591,39	<u>320,00</u> 3520,00	<u>0,09</u> 0,99	<u>6,4</u> 70,40	30 км.
412	&C121-251-1 варіант 19	Дверний блок металевий зовнішній, утеплений, одностулковий, правий, з посиленням конструкції 1000x2100h	шт	1	<u>9227,02</u> 9227,02	<u>9158,33</u> 9158,33	- -	<u>68,69</u> 68,69	
413	&C121-251-1 варіант 20	Дверний блок металевий зовнішній, утеплений, одностулковий, лівий, з посиленням конструкції 1000x2100h	шт	1	<u>9227,02</u> 9227,02	<u>9158,33</u> 9158,33	- -	<u>68,69</u> 68,69	
414	&C121-251-1 варіант 21	Дверний блок металевий зовнішній, утеплений, одностулковий, правий, з посиленням конструкції 1100x2100h	шт	2	<u>10234,52</u> 20469,04	<u>10158,33</u> 20316,66	- -	<u>76,19</u> 152,38	
415	&C121-251-1 варіант 22	Дверний блок металевий, внутрішній, одностулковий, правий 1000x2100h, тип EI60	шт	1	<u>28228,3</u> 28228,30	<u>27965,67</u> 27965,67	<u>52,49</u> 52,49	<u>210,14</u> 210,14	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
416	&C121-251-1 варіант 23	Дверний блок металевий, внутрішній, одностулковий, лівий 1000x2100h, тип EI60	шт	1	<u>28228,3</u> 28228,30	<u>27965,67</u> 27965,67	<u>52,49</u> 52,49	<u>210,14</u> 210,14	30 км.
417	&C121-255-1 варіант 1	Хвіртка "Пром" Lociinox h=2030mm (в комплекті зі стовпами, завес-болтами, обрамляющим каркасом, замком, притворною планкою)	шт	2	<u>12715,55</u> 25431,10	<u>12619,00</u> 25238,00	<u>1,89</u> 3,78	<u>94,66</u> 189,32	30 км.
418	+C121-393 варіант 1	Огорожа по сходах СК1із нержавіючої сталі. Компанія "InoxMetal" https://perila.dp.ua/(артикуль - 1395) (або аналог)	пм	4,2	<u>1407,93</u> 5913,31	<u>1395,00</u> 5859,00	<u>2,45</u> 10,29	<u>10,48</u> 44,02	30 км.
419	&C121-394-1 варіант 1	Секція огорожі 2D STANDART 50x200 Zn + RAL, діам. дроту 5x4x5мм L-2500mm H- 2030mm	шт	162	<u>1171,48</u> 189779,76	<u>1160,54</u> 188007,48	<u>2,22</u> 359,64	<u>8,72</u> 1412,64	30 км.
420	C121-755	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колоні, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	0,0388332	<u>102764,85</u> 3990,69	<u>101645,31</u> 3947,21	<u>354,54</u> 13,77	<u>765</u> 29,71	30 км.
421	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колоні, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,056701	<u>96547</u> 5474,31	<u>95473,75</u> 5413,46	<u>354,54</u> 20,10	<u>718,71</u> 40,75	30 км.
422	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,00824	<u>108838,18</u> 896,83	<u>107673,43</u> 887,23	<u>354,54</u> 2,92	<u>810,21</u> 6,68	30 км.
423	C121-777 варіант 1	Кріплення трубопроводів	т	0,005	<u>108838,18</u> 544,19	<u>107673,43</u> 538,37	<u>354,54</u> 1,77	<u>810,21</u> 4,05	30 км.
424	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,021	<u>102873,97</u> 2160,35	<u>101753,62</u> 2136,83	<u>354,54</u> 7,45	<u>765,81</u> 16,07	30 км.
425	C121-788	Опори ковзні	т	0,07875	<u>92605,13</u> 7292,65	<u>91561,22</u> 7210,45	<u>354,54</u> 27,92	<u>689,37</u> 54,28	30 км.
426	C121-789	Опори нерухомі	т	0,05093	<u>92605,13</u> 4716,38	<u>91561,22</u> 4663,21	<u>354,54</u> 18,06	<u>689,37</u> 35,11	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
427	+С123-5 варіант 1	Віконний блок (Вк-1), ПВХ з двокамерним склопакетом, товщ.=32 мм (4і-10-4М-10-4і). Дві вертикальні стулки, одна відчиняється, правого виконання (Н) та в режимі провітрювання.(В комплекті з підвіконною пластиковою (білою) дошкою та зовнішнім металевим водовідливом)	м2	3,6	<u>5791,58</u> 20849,69	<u>5666,38</u> 20398,97	<u>11,64</u> 41,90	<u>113,56</u> 408,82	30 км.
428	+С123-5 варіант 2	Віконний блок внутрішній (Вк-3), ПВХ з однокамерним склопакетом. Одна стулка відчиняється правого виконання (Н) та в режимі провітрювання.(В комплекті з підвіконною пластиковою (білою) дошкою та зовнішнім металевим водовідливом)	м2	3,24	<u>5791,58</u> 18764,72	<u>5666,38</u> 18359,07	<u>11,64</u> 37,71	<u>113,56</u> 367,94	30 км.
429	+С123-7 варіант 1	Віконний блок (Вк-2), ПВХ з двокамерним склопакетом, товщ.=32 мм (4і-10-4М-10-4і). Дві вертикальні стулки, одна відчиняється, правого виконання (Н) та в режимі провітрювання.(В комплекті з підвіконною пластиковою (білою) дошкою та зовнішнім металевим водовідливом)	м2	9	<u>5760,3</u> 51842,70	<u>5636,77</u> 50730,93	<u>10,58</u> 95,22	<u>112,95</u> 1016,55	30 км.
430	&С123-178-1	Блоки дверні металлопластикові, комплектна поставка	м2	22,68	<u>6592,07</u> 149508,15	<u>6448,00</u> 146240,64	<u>14,81</u> 335,89	<u>129,26</u> 2931,62	30 км.
431	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	10,79428	<u>617,5</u> 6665,47	<u>600,26</u> 6479,37	<u>5,13</u> 55,37	<u>12,11</u> 130,73	30 км.
432	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	11,6642	<u>853,3</u> 9953,06	<u>829,24</u> 9672,42	<u>7,33</u> 85,50	<u>16,73</u> 195,14	30 км.
433	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,069	<u>48079,42</u> 3317,48	<u>46870,90</u> 3234,09	<u>265,79</u> 18,34	<u>942,73</u> 65,05	30 км.
434	+С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	1,1	<u>25783,86</u> 28362,25	<u>25012,50</u> 27513,75	<u>265,79</u> 292,37	<u>505,57</u> 556,13	30 км.
435	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0022	<u>102232,48</u> 224,91	<u>99962,13</u> 219,92	<u>265,79</u> 0,58	<u>2004,56</u> 4,41	30 км.
436	&С124-62-1-Т-1	Арматура фундаменту М20х1000 (220х300)	шт	27	<u>2043,25</u> 55167,75	<u>2000,00</u> 54000,00	<u>3,19</u> 86,13	<u>40,06</u> 1081,62	КП № 9 від 16.01.2025
437	&С124-62-1-Т-2	Арматура фундаменту М24х1000 (220х300)	шт	8	<u>2483,21</u> 19865,68	<u>2430,00</u> 19440,00	<u>4,52</u> 36,16	<u>48,69</u> 389,52	КП № 9 від 16.01.2025
438	&С124-62-1-22 варіант 1	Арматура фундаменту М24х1500 (300х400)	шт	14	<u>4494,77</u> 62926,78	<u>4400,00</u> 61600,00	<u>6,64</u> 92,96	<u>88,13</u> 1233,82	КП № 10 від 20.01.2025

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
439	&C124-62-1-2В варіант 1	Арматура фундаменту М16х750 (200х300)	шт	34	<u>1225,9</u> 41680,60	<u>1200,00</u> 40800,00	<u>1,86</u> 63,24	<u>24,04</u> 817,36	КП № 9 від 16.01.2025
440	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	1,079	<u>70809.63</u> 76403,59	<u>69155.42</u> 74618,70	<u>265.79</u> 286,79	<u>1388.42</u> 1498,10	30 км.
441	&C124-64-1	Анкер розпирний клиновий М10/12х200мм	шт	960	<u>74,49</u> 71510,40	<u>73,00</u> 70080,00	<u>0,03</u> 28,80	<u>1,46</u> 1401,60	30 км.
442	&C124-64-2-22	Анкер розпирний клиновий 16/220	шт	704	<u>134,58</u> 94744,32	<u>131,76</u> 92759,04	<u>0,18</u> 126,72	<u>2,64</u> 1858,56	30 км.
443	&C124-64-3	Болт 1.1. М 24х900	шт	9	<u>175,31</u> 1577,79	<u>171,60</u> 1544,40	<u>0,27</u> 2,43	<u>3,44</u> 30,96	30 км.
444	&C126-1232-2	Панельний паркан для спортмайданчика ТЕХНА СПОРТ Н-4м, в комплекті з кріпленнями та стовпами	м. пог	315	<u>1310.29</u> 412741,35	<u>1292.50</u> 407137,50	<u>8,04</u> 2532,60	<u>9,75</u> 3071,25	https://забор.укр/uk/shop/panel-nij-parkan-dlya-sportmajdanchika-texna-sport-h-4m-d-4 30 км.
445	+C130-17 варіант 1	Бак сталевий 0,8х0,8х1,2 м	шт	1	<u>4664,29</u> 4664,29	<u>4526,50</u> 4526,50	<u>46,33</u> 46,33	<u>91,46</u> 91,46	30 км.
446	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,02008506	<u>51478.29</u> 1033,94	<u>50090.15</u> 1006,06	<u>378,76</u> 7,61	<u>1009.38</u> 20,27	30 км.
447	&C130-617-1-1Д варіант 1	Змішувач для умивальника, одnorукояточний, центральний, набортний, з аератором	комплект	2	<u>1276.11</u> 2552,22	<u>1250.00</u> 2500,00	<u>1,09</u> 2,18	<u>25,02</u> 50,04	30 км.
448	C130-618 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	2	<u>2068.2</u> 4136,40	<u>2026.83</u> 4053,66	<u>0,82</u> 1,64	<u>40,55</u> 81,10	30 км.
449	&C130-647-1 варіант 4	Умивальник керамічний типу "Тюльпан" в комплекті з бутилочним сифоном і п'єдесталом для умивальника	шт	2	<u>3367.92</u> 6735,84	<u>3294.17</u> 6588,34	<u>7,71</u> 15,42	<u>66,04</u> 132,08	30 км.
450	&C130-901-2 варіант 4	Унітаз керамічний Компакт з косим випуском та змивним бачком	шт	2	<u>4035.21</u> 8070,42	<u>3950.00</u> 7900,00	<u>6,09</u> 12,18	<u>79,12</u> 158,24	30 км.
451	+C130-932 варіант 1	Фланці плоскі приварні, діаметр 50 мм	шт	3	<u>224.04</u> 672,12	<u>219.30</u> 657,90	<u>0,35</u> 1,05	<u>4,39</u> 13,17	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
452	+C130-933 варіант 1	Фланець сталевий вільний під бурт PN10, діаметр 63 мм	шт	3	<u>190,91</u> 572,73	<u>186,70</u> 560,10	<u>0,47</u> 1,41	<u>3,74</u> 11,22	https://uppsshop.com.ua/katehorii/flants-i-stalevi-ta-polipropilenovi-bolty-haiky/flanets-stalevyi-vilnyi-pid-pe-vtulku/flanets-stalevyi-vilnyi-pn10/f-lanets-stalevyi-vilnyi-dn50-pn10-roztochenyi-pid-pe-vtulku-d63-30 km.
453	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	1	<u>280,26</u> 280,26	<u>274,18</u> 274,18	<u>0,58</u> 0,58	<u>5,5</u> 5,50	30 км.
454	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	<u>310,4</u> 310,40	<u>303,61</u> 303,61	<u>0,7</u> 0,70	<u>6,09</u> 6,09	30 км.
455	C142-10-1	Глина звичайна	м3	32,6485	<u>767,28</u> 25050,54	<u>371,37</u> 12124,67	<u>380,87</u> 12434,83	<u>15,04</u> 491,04	30 км.
456	C142-10-2	Вода	м3	1910,32544	<u>77,99</u> 148986,28	<u>77,99</u> 148986,28	- -	- -	
457	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	5,77033844	- -	- -	- -	- -	
458	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,1079043	<u>8760,23</u> 945,27	<u>8561,88</u> 923,86	<u>26,58</u> 2,87	<u>171,77</u> 18,54	30 км.
459	&C151-111-1- 1У	Кабель оптичний FinMark UT008-SM-16 UT008-SM-16 FinMark	1000м	0,4	<u>9358,62</u> 3743,45	<u>9166,67</u> 3666,67	<u>8,45</u> 3,38	<u>183,5</u> 73,40	https://www.bezpeka-shop.com/product/kabel-opticheskiy-ut008-sm-16-1kn-1km/?srsltid=AfmBOoqo3i2v-TPFkrJWJzzm3_9N-jvCUNblchyVWSMlfhK95n3HhqR5

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
460	&C151-111-1-1У варіант 1	Кабель оптичний FinMark UT008-SM-16 UT008-SM-16 FinMark	1000м	0,3	<u>6238,09</u> 1871,43	<u>6108,33</u> 1832,50	<u>7,44</u> 2,23	<u>122,32</u> 36,70	https://www.eris.com.ua/ua/catalog/209/2720-Provod-PSVVng-4kh0-4.html
461	&C151-111-2	Кабель "витая пара", UTP cat. 5e, LSOH DK-1513-VH-305 Digitus	1000м	0,325	<u>17371,71</u> 5645,81	<u>16997,27</u> 5524,11	<u>33,82</u> 10,99	<u>340,62</u> 110,71	https://comtrade.ua/digitus-dk-1513-vh-305/?srsId=AfmBOopxSnb2IK-hsoBhETSDbyfgv8u7Lss5jifPR02_PYql0zdEVVSC
462	&C151-111-3-2Г варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією в оболонці з ПВХ пластикату, перерізом 3х2,5 ВВГ-1	1000м	1,05	<u>48918,24</u> 51364,15	<u>47908,33</u> 50303,75	<u>50,73</u> 53,27	<u>959,18</u> 1007,13	https://001.com.ua/uk/kabel-sylovyy-vvgngd-3x2-5-mm2-zhorstkyy-z-midnymy-zhylamy-zzkm
463	&C151-111-4-2Е варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією в оболонці з ПВХ пластикату, перерізом 5х16 ВВГ-1	1000м	2,78	<u>487730,39</u> 1355890,48	<u>477558,33</u> 1327612,16	<u>608,72</u> 1692,24	<u>9563,34</u> 26586,08	https://001.com.ua/uk/kabel-sylovyy-vvgngd-5x16-mm2-zhorstkyy-z-midnymy-zhylamy-zzkm
464	&C154-1-1	Кабель витая пара F/UTP Cat.5E PVC 4 пари DK-1521-V-305-OD, бухта 305м DK-1521-V-305-OD Digitus	1000м	3,66	<u>20437,28</u> 74800,44	<u>20002,73</u> 73209,99	<u>33,82</u> 123,78	<u>400,73</u> 1466,67	https://comtrade.ua/digitus-dk-1521-v-305-od/?srsId=AfmBOorkg5S6LFEiwT_uaKa28c_24a_BUZL_3C8bfDKGZeJWbOzB7XGH
465	C157-249	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 4 мм2	1000м	0,008	<u>7946,53</u> 63,57	<u>7774,22</u> 62,19	<u>16,5</u> 0,13	<u>155,81</u> 1,25	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
466	+C1110-3 варіант 1	Кабельний організатор 1U з 5 металевими кільцями UA-CMS-CM-02 EServer	шт	2	<u>261,06</u> 522,12	<u>255,83</u> 511,66	<u>0,11</u> 0,22	<u>5,12</u> 10,24	https://secur. ua/pasivne- merezeve- obladnannia/akse suari/organizatori -kabeliu/kabel- nyj-organizator- 1u-s-5- metallicheskimi- kol-cami-chernyj- cms 30 км.
467	C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,00010296	<u>123949,35</u> 12,76	<u>121140,21</u> 12,47	<u>378,76</u> 0,04	<u>2430,38</u> 0,25	30 км.
468	&C1110-10-1	Шайба тарільчата металева,овальна	шт	824	<u>1,35</u> 1112,40	<u>1,25</u> 1030,00	<u>0,07</u> 57,68	<u>0,03</u> 24,72	30 км.
469	&C1110-10-2	Саморіз покрівельний	шт	824	<u>0,48</u> 395,52	<u>0,40</u> 329,60	<u>0,07</u> 57,68	<u>0,01</u> 8,24	30 км.
470	&C1110-10-3	Дюбель	шт	824	<u>6,09</u> 5018,16	<u>5,90</u> 4861,60	<u>0,07</u> 57,68	<u>0,12</u> 98,88	30 км.
471	&C1110-88-1-1	Кронштейн одноріжковий, оцинкований ВКФ 1-1-1 (st48) 15 град	шт	27	<u>1481,76</u> 40007,52	<u>1450,00</u> 39150,00	<u>2,71</u> 73,17	<u>29,05</u> 784,35	КП № 9 від 16. 01.2025
472	&C1110-88-1-2	Кронштейн одноріжковий, оцинкований ВКФ 1-1,5 -1 (st48) 15 град	шт	7	<u>1738,14</u> 12166,98	<u>1700,00</u> 11900,00	<u>4,06</u> 28,42	<u>34,08</u> 238,56	КП № 9 від 16. 01.2025
473	&C1110-88-1-3	Кронштейн Т-балка, оцинкована 1/2 (st48)	шт	14	<u>2514,37</u> 35201,18	<u>2460,00</u> 34440,00	<u>5,07</u> 70,98	<u>49,3</u> 690,20	КП № 10 від 20. 01.2025
474	&C1110-88-1-4	Кронштейн дворіжковий, оцинкований ВКФ 1-1,5 -2/90 (st48) 15 град	шт	1	<u>3046,5</u> 3046,50	<u>2980,00</u> 2980,00	<u>6,76</u> 6,76	<u>59,74</u> 59,74	КП № 9 від 16. 01.2025
475	&C1110-88-1-2Ж варіант 1	Кронштейн одноріжковий, оцинкований ВКФ 0,5-0,7 -1 (st48) 10 град	шт	34	<u>1409,32</u> 47916,88	<u>1380,00</u> 46920,00	<u>1,69</u> 57,46	<u>27,63</u> 939,42	КП № 9 від 16. 01.2025
476	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000085	<u>56722,16</u> 4,82	<u>55271,78</u> 4,70	<u>338,18</u> 0,03	<u>1112,2</u> 0,09	30 км.
477	+C1110-134 варіант 1	Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ-16Д	шт	4	<u>50,35</u> 201,40	<u>49,17</u> 196,68	<u>0,19</u> 0,76	<u>0,99</u> 3,96	30 км.
478	+C1110-171 варіант 1	Сталь штабова	т	0,134	<u>42587,69</u> 5706,75	<u>41486,85</u> 5559,24	<u>265,79</u> 35,62	<u>835,05</u> 111,89	30 км.
479	+C1110-172 варіант 1	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,002	<u>42587,69</u> 85,18	<u>41486,85</u> 82,97	<u>265,79</u> 0,53	<u>835,05</u> 1,68	30 км.
480	C1110-174	Сталь кутова 63х63 мм	т	0,03	<u>47624,98</u> 1428,75	<u>46425,37</u> 1392,76	<u>265,79</u> 7,97	<u>933,82</u> 28,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
481	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	52	<u>25,34</u> 1317,68	<u>24,81</u> 1290,12	<u>0,03</u> 1,56	<u>0,5</u> 26,00	30 км.
482	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0026137	<u>112488,03</u> 294,01	<u>109710,69</u> 286,75	<u>571,69</u> 1,49	<u>2205,65</u> 5,77	30 км.
483	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00016	<u>153690,62</u> 24,59	<u>150064,56</u> 24,01	<u>612,52</u> 0,10	<u>3013,54</u> 0,48	30 км.
484	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,008068	<u>45959,05</u> 370,80	<u>44486,20</u> 358,91	<u>571,69</u> 4,61	<u>901,16</u> 7,28	30 км.
485	C1113-90	Лак ХС-76 хімстійкий	т	0,0003	<u>88315,46</u> 26,49	<u>86012,09</u> 25,80	<u>571,69</u> 0,17	<u>1731,68</u> 0,52	30 км.
486	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0008489	<u>68642,2</u> 58,27	<u>66724,58</u> 56,64	<u>571,69</u> 0,49	<u>1345,93</u> 1,14	30 км.
487	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00228	<u>100720,79</u> 229,64	<u>98174,18</u> 223,84	<u>571,69</u> 1,30	<u>1974,92</u> 4,50	30 км.
488	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,05346	<u>136999,45</u> 7323,99	<u>133741,50</u> 7149,82	<u>571,69</u> 30,56	<u>2686,26</u> 143,61	30 км.
489	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,08375	<u>3856,96</u> 323,02	<u>3236,87</u> 271,09	<u>544,46</u> 45,60	<u>75,63</u> 6,33	30 км.
490	+C1415-8308 варіант 1	Лоток водовідвідний з ухилом 0,5% полімербетонний Base DN200 H195-190 C250	м	1	<u>3399,35</u> 3399,35	<u>3186,67</u> 3186,67	<u>146,03</u> 146,03	<u>66,65</u> 66,65	КП № ХА000000003 від 24 січня 2025 р. 30 км.
491	+C1415-8308 варіант 2	Лоток водовідвідний з ухилом 0,5% полімербетонний Base DN200 H200-195 C250	м	1	<u>3399,35</u> 3399,35	<u>3186,67</u> 3186,67	<u>146,03</u> 146,03	<u>66,65</u> 66,65	КП № ХА000000003 від 24 січня 2025 р. 30 км.
492	+C1415-8308 варіант 3	Лоток водовідвідний полімербетонний Base DN200 H200 C250	м	139	<u>2739,75</u> 380825,25	<u>2540,00</u> 353060,00	<u>146,03</u> 20298,17	<u>53,72</u> 7467,08	КП № ХА000000003 від 24 січня 2025 р. 30 км.
493	+C1415-8308 варіант 4	Лоток водовідвідний полімербетонний Base DN200 H200 0,5м C250	м	2	<u>1962,85</u> 3925,70	<u>1778,33</u> 3556,66	<u>146,03</u> 292,06	<u>38,49</u> 76,98	КП № ХА000000003 від 24 січня 2025 р. 30 км.
494	+C1415-8308 варіант 5	Лоток водовідвідний полімербетонний Base DN200 H250 C250	м	104	<u>3144,35</u> 327012,40	<u>2936,67</u> 305413,68	<u>146,03</u> 15187,12	<u>61,65</u> 6411,60	КП № ХА000000003 від 24 січня 2025 р. 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
495	+C1415-8308 варіант 6	Лоток водовідвідний полімербетонний Base DN200 H250 0,5м C250	м	2	<u>2245,9</u> 4491,80	<u>2055,83</u> 4111,66	<u>146,03</u> 292,06	<u>44,04</u> 88,08	КП № ХА000000003 від 24 січня 2025 р. 30 км.
496	+C1415-8338 варіант 1	Пісковловлювач полімербетонний Base DN200 H440 C250	шт	12	<u>4049,31</u> 48591,72	<u>3954,17</u> 47450,04	<u>15,74</u> 188,88	<u>79,4</u> 952,80	30 км.
497	+C1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР300.30.15	шт	771	<u>474,97</u> 366201,87	<u>393,70</u> 303542,70	<u>71,96</u> 55481,16	<u>9,31</u> 7178,01	30 км.
498	+C1416-8685 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	2269	<u>265,3</u> 601965,70	<u>174,65</u> 396280,85	<u>85,45</u> 193886,05	<u>5,2</u> 11798,80	30 км.
499	C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка M1000 і більше	м3	0,0465	<u>1731,29</u> 80,50	<u>1069,47</u> 49,73	<u>627,87</u> 29,20	<u>33,95</u> 1,57	30 км.
500	C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка M1000 і більше	м3	0,46872	<u>1281,66</u> 600,74	<u>628,66</u> 294,67	<u>627,87</u> 294,30	<u>25,13</u> 11,77	30 км.
501	C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка M800	м3	25,7302	<u>1441,35</u> 37086,22	<u>785,22</u> 20203,87	<u>627,87</u> 16155,22	<u>28,26</u> 727,13	30 км.
502	C1421-9463	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка M600	м3	328,812	<u>1607,65</u> 528614,61	<u>987,50</u> 324701,85	<u>588,63</u> 193548,61	<u>31,52</u> 10364,15	30 км.
503	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка M600	м3	440,833365	<u>1315,25</u> 579806,08	<u>700,83</u> 308949,25	<u>588,63</u> 259487,74	<u>25,79</u> 11369,09	30 км.
504	C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка M400	м3	4,75	<u>1278,51</u> 6072,92	<u>664,81</u> 3157,85	<u>588,63</u> 2795,99	<u>25,07</u> 119,08	30 км.
505	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка M400	м3	24,3	<u>1118,73</u> 27185,14	<u>508,16</u> 12348,29	<u>588,63</u> 14303,71	<u>21,94</u> 533,14	30 км.
506	C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка M200-300	м3	118,932	<u>1024,63</u> 121861,30	<u>455,15</u> 54131,90	<u>549,39</u> 65340,05	<u>20,09</u> 2389,35	30 км.
507	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,34945	<u>1099,45</u> 384,20	<u>635,10</u> 221,94	<u>442,79</u> 154,73	<u>21,56</u> 7,53	30 км.
508	+C1421-9600 варіант 1	Відсівання гранітне	м3	142,3	<u>1220,98</u> 173745,45	<u>608,41</u> 86576,74	<u>588,63</u> 83762,05	<u>23,94</u> 3406,66	30 км.
509	&C1421-9601- 1 варіант 1	Суміш піщано-щебенева С 5	м3	946,47	<u>1734,16</u> 1641330,42	<u>1072,29</u> 1014890,32	<u>627,87</u> 594260,12	<u>34</u> 32179,98	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
510	+C1421-9604 варіант 1	Готова суміш ЩПС.Кр.Ц.М20	м3	946,47	<u>3966,5</u> 3754173,26	<u>3260,86</u> 3086306,16	<u>627,87</u> 594260,12	<u>77,77</u> 73606,98	30 км.
511	+C1421-9613 варіант 1	Суміш піщано-щебенева С 7	м3	1065,95	<u>1773,77</u> 1890750,13	<u>1111,12</u> 1184398,36	<u>627,87</u> 669278,03	<u>34,78</u> 37073,74	30 км.
512	C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	0,2844	<u>3140</u> 893,02	<u>2741,35</u> 779,64	<u>337,08</u> 95,87	<u>61,57</u> 17,51	30 км.
513	+C1421-9843 варіант 1	Асфальтобетон АСГ.ПЩ.Щ.Г.НП.І	т	806,056	<u>5965,13</u> 4808228,83	<u>5511,09</u> 4442247,16	<u>337,08</u> 271705,36	<u>116,96</u> 94276,31	30 км.
514	+C1421-9848 варіант 1	Асфальтобетон щільний (на модифікованому бітумі БМПА 70/100-55), Тип А, Марка І	т	1206,3	<u>4734,02</u> 5710648,33	<u>4304,12</u> 5192059,96	<u>337,08</u> 406619,60	<u>92,82</u> 111968,77	30 км.
515	+C1421-9872	Суміші асфальтобетонні гарячі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), з гумовим дрібняком, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	16,642	<u>4303,96</u> 71626,50	<u>3882,49</u> 64612,40	<u>337,08</u> 5609,69	<u>84,39</u> 1404,41	30 км.
516	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	4375,135	<u>697,63</u> 3052225,43	<u>211,65</u> 925997,32	<u>472,3</u> 2066376,26	<u>13,68</u> 59851,85	30 км.
517	&C1421- 10634-1-2Л варіант 1	Пісок річковий з доставкою	кг	30656	<u>0,26</u> 7970,56	<u>0,25</u> 7664,00	- -	<u>0,01</u> 306,56	300,00 грн./т http://privezem. dp.ua/
518	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	16,76009	<u>8502,2</u> 142497,64	<u>7315,49</u> 122608,27	<u>1020</u> 17095,29	<u>166,71</u> 2794,08	30 км.
519	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	16,11872	<u>3533,38</u> 56953,56	<u>2672,44</u> 43076,31	<u>791,66</u> 12760,55	<u>69,28</u> 1116,70	30 км.
520	C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,31916	<u>3694,39</u> 1179,10	<u>2830,29</u> 903,32	<u>791,66</u> 252,67	<u>72,44</u> 23,11	30 км.
521	+C1424-11599 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10	м3	9,5984	<u>4204,09</u> 40352,54	<u>3330,00</u> 31962,67	<u>791,66</u> 7598,67	<u>82,43</u> 791,20	30 км.
522	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	5,3165	<u>3896,15</u> 20713,88	<u>3028,09</u> 16098,84	<u>791,66</u> 4208,86	<u>76,4</u> 406,18	30 км.
523	+C1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15	м3	168,19128	<u>5626,14</u> 946267,69	<u>4724,16</u> 794562,52	<u>791,66</u> 133150,31	<u>110,32</u> 18554,86	30 км.
524	+C1424-11600 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, С 16 / 20	м3	188,7	<u>6382,1</u> 1204302,27	<u>5465,30</u> 1031302,11	<u>791,66</u> 149386,24	<u>125,14</u> 23613,92	30 км.
525	C1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3, 5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,59	<u>3484,61</u> 15994,36	<u>2624,62</u> 12047,01	<u>791,66</u> 3633,72	<u>68,33</u> 313,63	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
526	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,9486	<u>3783,95</u> 3589,45	<u>2918,09</u> 2768,10	<u>791,66</u> 750,97	<u>74,2</u> 70,38	30 км.
527	C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	11,03305	<u>4259,17</u> 46991,64	<u>3384,00</u> 37335,84	<u>791,66</u> 8734,42	<u>83,51</u> 921,38	30 км.
528	C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	5,7856	<u>3751,35</u> 21703,81	<u>2886,13</u> 16697,99	<u>791,66</u> 4580,23	<u>73,56</u> 425,59	30 км.
529	C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	14,47256	<u>3888,06</u> 56270,18	<u>3020,16</u> 43709,45	<u>791,66</u> 11457,35	<u>76,24</u> 1103,38	30 км.
530	+C1424-11670 варіант 1	Стяжка пінополістерольна, D400,(Г1)	м3	0,59829	<u>3803,74</u> 2275,74	<u>3333,33</u> 1994,30	<u>395,83</u> 236,82	<u>74,58</u> 44,62	30 км.
531	C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,0003	<u>2225,92</u> 0,67	<u>1456,58</u> 0,44	<u>725,69</u> 0,22	<u>43,65</u> 0,01	30 км.
532	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,644	<u>2439,95</u> 1571,33	<u>1666,42</u> 1073,17	<u>725,69</u> 467,34	<u>47,84</u> 30,82	30 км.
533	C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	3,53666	<u>2628,24</u> 9295,19	<u>1851,02</u> 6546,43	<u>725,69</u> 2566,52	<u>51,53</u> 182,24	30 км.
534	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	1,4335	<u>2889,34</u> 4141,87	<u>2107,00</u> 3020,38	<u>725,69</u> 1040,28	<u>56,65</u> 81,21	30 км.
535	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	32,651893	<u>3226,89</u> 105364,07	<u>2437,93</u> 79603,03	<u>725,69</u> 23695,15	<u>63,27</u> 2065,89	30 км.
536	C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	4,8496	<u>3019,68</u> 14644,24	<u>2234,78</u> 10837,79	<u>725,69</u> 3519,31	<u>59,21</u> 287,14	30 км.
537	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,7337	<u>3081,66</u> 2261,01	<u>2295,55</u> 1684,25	<u>725,69</u> 532,44	<u>60,42</u> 44,32	30 км.
538	+C1426-11789 варіант 1	Тактильний показчик "Увага! Перешкода!", плитка бетонна тротуарна "конус" жовта 500x500x55мм, "IMPEX-GROUP"КОД 02265.	м2	3	<u>605,29</u> 1815,87	<u>542,00</u> 1626,00	<u>51,42</u> 154,26	<u>11,87</u> 35,61	30 км.
539	+C1429-1 варіант 1	Саджанці Спірея Бумальда	шт	38	<u>386,71</u> 14694,98	<u>375,00</u> 14250,00	<u>4,13</u> 156,94	<u>7,58</u> 288,04	30 км.
540	+C1429-1 варіант 2	Саджанці хости	шт	64	<u>412,21</u> 26381,44	<u>400,00</u> 25600,00	<u>4,13</u> 264,32	<u>8,08</u> 517,12	30 км.
541	+C1429-1 варіант 3	Саджанці спіреї японської "Anthony Waterer"	шт	5	<u>496,36</u> 2481,80	<u>482,50</u> 2412,50	<u>4,13</u> 20,65	<u>9,73</u> 48,65	30 км.
542	+C1429-1 варіант 4	Саджанці Спіреї "Goldflame"	шт	85	<u>1023,4</u> 86989,00	<u>999,20</u> 84932,00	<u>4,13</u> 351,05	<u>20,07</u> 1705,95	30 км.
543	+C1429-1 варіант 5	Саджанці бересклет крилатий "Compactus"	шт	1	<u>4168,36</u> 4168,36	<u>4082,50</u> 4082,50	<u>4,13</u> 4,13	<u>81,73</u> 81,73	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
544	&C1429-16-1	Саджанці клена гостролистого (Acer platanoides) "Globosum"	шт	70	<u>4265,36</u> 298575,20	<u>4167,00</u> 291690,00	<u>14,73</u> 1031,10	<u>83,63</u> 5854,10	https://krona.co.ua/derevya-parkovye-i-allejnye/klen-acer/klen-ostrolistyj-acer-platanoides-globosum-stam-200-220sm-ko-30 km.
545	+C1429-50 варіант 1	Саджанці барбарису Тунберга "Atropurpurea Nana"	шт	3	<u>1070,76</u> 3212,28	<u>1049,17</u> 3147,51	<u>0,59</u> 1,77	<u>21</u> 63,00	30 км.
546	+C1429-51 варіант 1	Саджанці бірючини золотистої	шт	186	<u>102,6</u> 19083,60	<u>100,00</u> 18600,00	<u>0,59</u> 109,74	<u>2,01</u> 373,86	https://sadco.com.ua/catalog/detail/biryuchina_zolotistaya/?srsltid=AfmBOoqZXyJwA9GlvLnbApcq9kbwmg57UdHDy8WCQ5R2OMfN8xa9Bnp9 30 км.
547	+C1429-51 варіант 2	Саджанці колосняку піщаного	шт	75	<u>170,94</u> 12820,50	<u>167,00</u> 12525,00	<u>0,59</u> 44,25	<u>3,35</u> 251,25	30 км.
548	+C1429-51 варіант 3	Саджанці бірючини	шт	485	<u>424,75</u> 206003,75	<u>415,83</u> 201677,55	<u>0,59</u> 286,15	<u>8,33</u> 4040,05	30 км.
549	+C1429-60 варіант 1	Саджанці ялівцю горизонтального "Blue Chip"	шт	8	<u>493,35</u> 3946,80	<u>482,50</u> 3860,00	<u>1,18</u> 9,44	<u>9,67</u> 77,36	30 км.
550	+C1429-60 варіант 2	Саджанці ялівцю горизонтального "Old Gold"	шт	6	<u>1105,35</u> 6632,10	<u>1082,50</u> 6495,00	<u>1,18</u> 7,08	<u>21,67</u> 130,02	30 км.
551	+C1429-60 варіант 3	Саджанці ялівцю козацького	шт	55	<u>1105,35</u> 60794,25	<u>1082,50</u> 59537,50	<u>1,18</u> 64,90	<u>21,67</u> 1191,85	30 км.
552	+C1429-60 варіант 4	Саджанці ялівцю горизонтального "Skyrocket"	шт	198	<u>1190,35</u> 235689,30	<u>1165,83</u> 230834,34	<u>1,18</u> 233,64	<u>23,34</u> 4621,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
553	+C1429-62 варіант 1	Саджанці чагарників туї Golden Globe"	шт	1	<u>298,74</u> 298,74	<u>291,70</u> 291,70	<u>1,18</u> 1,18	<u>5,86</u> 5,86	https://pitomnik. kiev. ua/ua/coniferous- and- evergreen/tuya- sharovidnaya- zolististaya- golden-globe- detail?srsId=Afm BOoqp57AIR_Fp Od3mJnB7G_LK 6n6nFZj5o7q6o- 1PD8NCFaylr_07 30 км.
554	+C1429-80 варіант 1	Саджанці Піннісетум лисохвостий	шт	473	<u>115,95</u> 54844,35	<u>112,50</u> 53212,50	<u>1,18</u> 558,14	<u>2,27</u> 1073,71	30 км.
555	+C1429-80 варіант 2	Саджанці Імперата "Red Baron"	шт	26	<u>128,7</u> 3346,20	<u>125,00</u> 3250,00	<u>1,18</u> 30,68	<u>2,52</u> 65,52	30 км.
556	+C1429-80 варіант 3	Саджанці гортензії "Vanille Fraize"	шт	30	<u>426,24</u> 12787,20	<u>416,70</u> 12501,00	<u>1,18</u> 35,40	<u>8,36</u> 250,80	30 км.
557	+C1429-80 варіант 4	Саджанці Ялина канадська "Conica"	шт	1	<u>723,7</u> 723,70	<u>708,33</u> 708,33	<u>1,18</u> 1,18	<u>14,19</u> 14,19	https://pitomnik. kiev. ua/ua/coniferous- and-evergreen/el- kanadskaya- konika- detail?srsId=Afm BOorXKBwdsZn1 pYV- HbtIN9AGjujiG_6 EaotBXDoZYaj6 R-Ru1FAV 30 км.
558	+C1429-80 варіант 5	Саджанці гортензії "Phantom"	шт	3	<u>978,67</u> 2936,01	<u>958,30</u> 2874,90	<u>1,18</u> 3,54	<u>19,19</u> 57,57	30 км.
559	+C1429-80 варіант 6	Саджанці сосни гірської "Pumilio"	шт	3	<u>1700,35</u> 5101,05	<u>1665,83</u> 4997,49	<u>1,18</u> 3,54	<u>33,34</u> 100,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
560	+C1429-80 варіант 7	Саджанці Ялина плакуча "Inversa"	шт	1	<u>2125,86</u> 2125,86	<u>2083,00</u> 2083,00	<u>1,18</u> 1,18	<u>41,68</u> 41,68	https://kievsad.com.ua/ru/khvoyni-roslini/khvoynye-na-shtambe/el-obyknoennaya-inversa-inversa-na-shtambe 30 км.
561	+C1429-80 варіант 8	Саджанці Магнолія "Джині"	шт	3	<u>2125,86</u> 6377,58	<u>2083,00</u> 6249,00	<u>1,18</u> 3,54	<u>41,68</u> 125,04	30 км.
562	+C1429-80 варіант 9	Саджанці Міскантус "Kleine Silberspinne"	шт	125	<u>2125,86</u> 265732,50	<u>2083,00</u> 260375,00	<u>1,18</u> 147,50	<u>41,68</u> 5210,00	30 км.
563	+C1429-80 варіант 10	Саджанці Липи широколистої Фастігіата	шт	15	<u>9775,86</u> 146637,90	<u>9583,00</u> 143745,00	<u>1,18</u> 17,70	<u>191,68</u> 2875,20	30 км.
564	+C1429-94 варіант 1	Саджанці Перовскія "Nana"	шт	384	<u>293,47</u> 112692,48	<u>52,00</u> 19968,00	<u>235,72</u> 90516,48	<u>5,75</u> 2208,00	30 км.
565	+C1429-94 варіант 2	Саджанці Дерен білий "Spaethi"	шт	150	<u>308,77</u> 46315,50	<u>67,00</u> 10050,00	<u>235,72</u> 35358,00	<u>6,05</u> 907,50	https://zelenasad.yba.prom.ua/ua/p1417133907-deren-bilij-spaethii.html 30 км.
566	+C1429-94 варіант 3	Саджанці туї шаровидної Globosa	шт	4	<u>1854,58</u> 7418,32	<u>1582,50</u> 6330,00	<u>235,72</u> 942,88	<u>36,36</u> 145,44	30 км.
567	+C1429-104 варіант 1	Саджанці брунеї	шт	150	<u>196,39</u> 29458,50	<u>189,00</u> 28350,00	<u>3,54</u> 531,00	<u>3,85</u> 577,50	30 км.
568	+C1429-104 варіант 2	Саджанці лаванди	шт	15	<u>402,23</u> 6033,45	<u>390,80</u> 5862,00	<u>3,54</u> 53,10	<u>7,89</u> 118,35	30 км.
569	C1429-110	Земля рослинна	м3	1823,655	<u>640,89</u> 1168762,25	<u>247,45</u> 451263,43	<u>380,87</u> 694575,48	<u>12,57</u> 22923,34	30 км.
570	C1429-111	Перегній	м3	36,5266	<u>480,15</u> 17538,25	<u>242,22</u> 8847,47	<u>228,52</u> 8347,06	<u>9,41</u> 343,72	30 км.
571	&C1429-117-1-23	Суміш насіння газонних трав (витрати 0,05 кг/м2)	кг	503,81	<u>153,28</u> 77224,00	<u>150,00</u> 75571,50	<u>0,27</u> 136,03	<u>3,01</u> 1516,47	30 км.
572	+C1512-4 варіант 1	Ввідний щиток в опору FB2	шт	83	<u>999,62</u> 82968,46	<u>980,00</u> 81340,00	<u>0,02</u> 1,66	<u>19,6</u> 1626,80	КП № 9 від 16.01.2025 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
573	&C1512-12-1	Конектор RJ45 UTP 5е кат. 50 мкм (100 шт.) WT-6002A-SOLID EServer	шт	1	<u>157,6</u> 157,60	<u>154,17</u> 154,17	<u>0,34</u> 0,34	<u>3,09</u> 3,09	https://pasivka.com.ua/konnektor-rj-45-8p8c-utp-cat.5e-upakovka-100-sht-wt-wt-6002a-solid?srltid=AfmBOorF5POsiQampLU-i2gojDDdd5CemDMJzOXeQ0Ar8fRcKM0cG9yv
574	&C1512-14-1	Блок розеток 19", 8 розеток, 10A SPP8-E Pasivka	шт	1	<u>696,5</u> 696,50	<u>682,50</u> 682,50	<u>0,34</u> 0,34	<u>13,66</u> 13,66	https://pasivka.com.ua/hypernet-spp8-e.html?srltid=AfmBOoqbISExsV5fYqBMU1SFIRExpcJNwbMUf3995j7hPcSv9jyLI6d1
575	+C1513-3 варіант 1	Коробка монтажна КА 8117 Koros	шт	5	<u>356,03</u> 1780,15	<u>345,98</u> 1729,90	<u>3,07</u> 15,35	<u>6,98</u> 34,90	https://agart.ua/ua/korobka-ip-54-8117-ka-koros30km
576	&C1515-25-1	Колодязь пластиковий для кабельної каналізації з кришкою, д. 560 800мм 70314 ДКС	шт	16	<u>850,18</u> 13602,88	<u>832,50</u> 13320,00	<u>1,01</u> 16,16	<u>16,67</u> 266,72	https://agart.ua/ua/smotrovaya-raspredelitel'naya-komutacionnaya-korobka-kolodec-bez-dna-termoplastichnyj-polipropilen-dlya-ustanovki-v-grunt-i-v-beton-vvodnye-diametry-mm-50-63-110-gabaritnye-razmery-mm-360h260h255

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
577	C1516-601	Стрічка алюмінієва, марка АД1Н, товщина 0,8 мм, ширина 20 мм	кг	3,06	<u>290,14</u> 887,83	<u>284,18</u> 869,59	<u>0,27</u> 0,83	<u>5,69</u> 17,41	30 км.
578	+C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,000527	<u>309015,55</u> 162,85	<u>302690,63</u> 159,52	<u>265,79</u> 0,14	<u>6059,13</u> 3,19	30 км.
579	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,00003	<u>1723745,31</u> 51,71	<u>1689680,59</u> 50,69	<u>265,79</u> 0,01	<u>33798,93</u> 1,01	30 км.
580	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,001	<u>1184648,81</u> 1184,65	<u>1161154,61</u> 1161,15	<u>265,79</u> 0,27	<u>23228,41</u> 23,23	30 км.
581	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00006	<u>915534,65</u> 54,93	<u>897317,20</u> 53,84	<u>265,79</u> 0,02	<u>17951,66</u> 1,07	30 км.
582	C1522-36	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу40-2	т	0,00005	<u>907960,63</u> 45,40	<u>889891,69</u> 44,49	<u>265,79</u> 0,01	<u>17803,15</u> 0,90	30 км.
583	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,0013	<u>590756,92</u> 767,98	<u>578907,66</u> 752,58	<u>265,79</u> 0,35	<u>11583,47</u> 15,05	30 км.
584	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	1,16309	<u>183,18</u> 213,05	<u>178,49</u> 207,60	<u>1,1</u> 1,28	<u>3,59</u> 4,17	30 км.
585	C1530-145	Труби вініпластові	кг	0,4	<u>855,44</u> 342,18	<u>837,94</u> 335,18	<u>0,73</u> 0,29	<u>16,77</u> 6,71	30 км.
586	C1533-120	Комплекти фланців відповідних плоских приварних з вуглецевої сталі ВСтЗсп2,3 з температурною межею застосування від -30 град.С до +300 град.С, Ру 0,25 МПа [2,5 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 40 мм	комплект	3	<u>705,84</u> 2117,52	<u>691,15</u> 2073,45	<u>0,85</u> 2,55	<u>13,84</u> 41,52	30 км.
587	C1533-122	Комплекти фланців відповідних плоских приварних з вуглецевої сталі ВСтЗсп2,3 з температурною межею застосування від -30 град.С до +300 град.С, Ру 0,25 МПа [2,5 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65 мм	комплект	1	<u>841,89</u> 841,89	<u>824,23</u> 824,23	<u>1,15</u> 1,15	<u>16,51</u> 16,51	30 км.
588	C1533-123	Комплекти фланців відповідних плоских приварних з вуглецевої сталі ВСтЗсп2,3 з температурною межею застосування від -30 град.С до +300 град.С, Ру 0,25 МПа [2,5 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 80 мм	комплект	2	<u>1008,08</u> 2016,16	<u>986,65</u> 1973,30	<u>1,66</u> 3,32	<u>19,77</u> 39,54	30 км.
589	C1533-124	Комплекти фланців відповідних плоских приварних з вуглецевої сталі ВСтЗсп2,3 з температурною межею застосування від -30 град.С до +300 град.С, Ру 0,25 МПа [2,5 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 100 мм	комплект	2	<u>1157,08</u> 2314,16	<u>1132,52</u> 2265,04	<u>1,87</u> 3,74	<u>22,69</u> 45,38	30 км.
590	C1541-43	Набивка сальника водяного насоса, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000022	<u>566952,47</u> 1,25	<u>555453,61</u> 1,22	<u>382,14</u> -	<u>11116,72</u> 0,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
591	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,149	<u>1133,65</u> 168,91	<u>1110,66</u> 165,49	<u>0,76</u> 0,11	<u>22,23</u> 3,31	30 км.
592	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	21,7924	<u>220,49</u> 4805,01	<u>215,41</u> 4694,30	<u>0,76</u> 16,56	<u>4,32</u> 94,15	30 км.
593	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	7,1483	<u>231,9</u> 1657,69	<u>227,24</u> 1624,38	<u>0,11</u> 0,79	<u>4,55</u> 32,52	30 км.
594	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0408	<u>765,71</u> 31,24	<u>750,40</u> 30,62	<u>0,3</u> 0,01	<u>15,01</u> 0,61	30 км.
595	&C1545-42-1-НВ варіант 1	Дюбель забивний металевий:6х30	шт	500	<u>1,51</u> 755,00	<u>1,18</u> 590,00	<u>0,3</u> 150,00	<u>0,03</u> 15,00	30 км.
596	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,1	<u>1729,7</u> 1902,67	<u>1695,37</u> 1864,91	<u>0,41</u> 0,45	<u>33,92</u> 37,31	30 км.
597	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,03	<u>1727,76</u> 51,83	<u>1693,58</u> 50,81	<u>0,3</u> 0,01	<u>33,88</u> 1,01	30 км.
598	&C1545-48-1-1	Патч-панель оптична ODF Line 19" 1U SC24 в зборі ODF-Line-1U-SC24 UkrcomLine	шт	1	<u>3213,69</u> 3213,69	<u>3150,00</u> 3150,00	<u>0,68</u> 0,68	<u>63,01</u> 63,01	https://e-server.com.ua/opticheskije-komponenty/opticheskije-patch-paneli/opticheskije-patch-paneli-1-u/panel-opticheskaja-odf-line-1u-sc24-detail?srsId=AfmBOooROFaTHidLqcz6rBoC0QR40DKHSVU_E5xJ-Rbw0JAM85Tql2l7
599	&C1545-48-1-22 варіант 1	Панель 19", 3U для автоматичних вимикачів з DIN-рейкою, сіра UA-ASU3UG CMS	шт	1	<u>918,69</u> 918,69	<u>900,00</u> 900,00	<u>0,68</u> 0,68	<u>18,01</u> 18,01	https://cms.ua/catalogue/racks/accessories_rack/other_accessories/ua-asu3uxg/
600	C1545-70	Кнопка K227	100шт	0,1768	<u>28,72</u> 5,08	<u>27,97</u> 4,95	<u>0,19</u> 0,03	<u>0,56</u> 0,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
601	&C1545-71-1	Клема сполучна 25 мм2 на din-рейку	шт	332	<u>355,33</u> 117969,56	<u>348,33</u> 115645,56	<u>0,03</u> 9,96	<u>6,97</u> 2314,04	https://voltelectro.com.ua/ua/p39671083-klemmy-din-rejku.html
602	&C1545-89-1	Патч-панель 24 порти UTP cat. 5e 1U DN-91524U Digitus	шт	1	<u>1229,45</u> 1229,45	<u>1205,00</u> 1205,00	<u>0,34</u> 0,34	<u>24,11</u> 24,11	https://axiomplus.com.ua/ua/patch-paneli/product-88394/?srsltid=AfmBOopPKDzl3ZRglf1uOtsxRbnIEH8Ai49W009I9BiZKbCN6uwUs4Lp
603	&C1545-92-K варіант 1	Кріплення труби 16 мм (5316E KB) сірий 5316E KB Korpos	шт	40	<u>4,58</u> 183,20	<u>4,46</u> 178,40	<u>0,03</u> 1,20	<u>0,09</u> 3,60	https://agart.ua/ua/kreplenie-truby-16-mm-5316e-kb-kopos
604	&C1545-92-K варіант 2	Кріплення труби 32 мм (5332E KB) сірий 5332E KB Korpos	шт	50	<u>10,98</u> 549,00	<u>10,73</u> 536,50	<u>0,03</u> 1,50	<u>0,22</u> 11,00	https://agart.ua/ua/kreplenie-truby-32-mm-5332e-kb-kopos
605	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,020825	<u>842,43</u> 17,54	<u>825,49</u> 17,19	<u>0,42</u> 0,01	<u>16,52</u> 0,34	30 км.
606	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	746,24	<u>32,33</u> 24125,94	<u>31,51</u> 23514,02	<u>0,19</u> 141,79	<u>0,63</u> 470,13	30 км.
607	C1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,1	<u>2749,52</u> 274,95	<u>2693,41</u> 269,34	<u>2,2</u> 0,22	<u>53,91</u> 5,39	30 км.
608	C1545-131	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	2,8764	<u>333,66</u> 959,74	<u>326,89</u> 940,27	<u>0,23</u> 0,66	<u>6,54</u> 18,81	30 км.
609	C1545-132	Наконечники алюмінієві для опресування 16-8-5,4	100шт	0,204	<u>544,32</u> 111,04	<u>533,41</u> 108,82	<u>0,24</u> 0,05	<u>10,67</u> 2,17	30 км.
610	C1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛЗ	100шт	0,12	<u>219,85</u> 26,38	<u>214,49</u> 25,74	<u>1,05</u> 0,13	<u>4,31</u> 0,51	30 км.
611	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	2,5398	<u>2637,65</u> 6699,10	<u>2584,58</u> 6564,32	<u>1,35</u> 3,43	<u>51,72</u> 131,35	30 км.
612	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,911	<u>424,64</u> 386,85	<u>415,94</u> 378,92	<u>0,37</u> 0,34	<u>8,33</u> 7,59	30 км.
613	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,3264	<u>19,42</u> 6,34	<u>19,00</u> 6,20	<u>0,04</u> 0,01	<u>0,38</u> 0,13	30 км.
614	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00031325	<u>37712,28</u> 11,81	<u>36580,53</u> 11,46	<u>392,29</u> 0,12	<u>739,46</u> 0,23	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
615	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,12	<u>1423,34</u>	<u>1385,31</u>	<u>10,12</u>	<u>27,91</u>	30 км.
					170,80	166,24	1,21	3,35	
616	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,03	<u>239,48</u>	<u>233,66</u>	<u>1,12</u>	<u>4,7</u>	30 км.
					7,18	7,01	0,03	0,14	
617	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,08	<u>116,61</u>	<u>113,20</u>	<u>1,12</u>	<u>2,29</u>	30 км.
					9,33	9,06	0,09	0,18	
618	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	99,88	<u>46,77</u>	<u>45,63</u>	<u>0,22</u>	<u>0,92</u>	30 км.
					4671,39	4557,52	21,97	91,90	
619	C1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1x10 мм2	м	12	<u>17,78</u>	<u>17,36</u>	<u>0,07</u>	<u>0,35</u>	30 км.
					213,36	208,32	0,84	4,20	
620	C1545-207	Профіль монтажний, швелер К-240	100шт	0,611	<u>25247,01</u>	<u>24616,02</u>	<u>135,95</u>	<u>495,04</u>	30 км.
					15425,92	15040,39	83,07	302,46	
621	C1545-209	Рамка для написів РПМ55X15	100шт	0,12	<u>428,54</u>	<u>418,88</u>	<u>1,26</u>	<u>8,4</u>	30 км.
					51,42	50,27	0,15	1,00	
622	C1545-225	Серветки бавовняні	10м2	0,03297	<u>751,46</u>	<u>734,63</u>	<u>2,1</u>	<u>14,73</u>	30 км.
					24,78	24,22	0,07	0,49	
623	C1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	0,2	<u>410,73</u>	<u>402,04</u>	<u>0,64</u>	<u>8,05</u>	30 км.
					82,15	80,41	0,13	1,61	
624	C1545-248	Скоби будівельні	кг	2	<u>43,62</u>	<u>42,39</u>	<u>0,37</u>	<u>0,86</u>	30 км.
					87,24	84,78	0,74	1,72	
625	C1545-251	Сталь штабова перфорована, ширина 30-40 мм	м	1,59	<u>26,68</u>	<u>25,75</u>	<u>0,41</u>	<u>0,52</u>	30 км.
					42,42	40,94	0,65	0,83	
626	C1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	1,36	<u>104,49</u>	<u>102,07</u>	<u>0,37</u>	<u>2,05</u>	30 км.
					142,11	138,82	0,50	2,79	
627	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,3	<u>340,39</u>	<u>333,35</u>	<u>0,37</u>	<u>6,67</u>	30 км.
					102,12	100,01	0,11	2,00	
628	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0006931	<u>241784,55</u>	<u>236671,68</u>	<u>372</u>	<u>4740,87</u>	30 км.
					167,58	164,04	0,26	3,28	
629	+C1545-270 варіант 1	Кутик перфорований УП35х35	м	2,19	<u>98,01</u>	<u>95,58</u>	<u>0,51</u>	<u>1,92</u>	30 км.
					214,64	209,32	1,12	4,20	
630	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,07	<u>558,83</u>	<u>546,01</u>	<u>1,86</u>	<u>10,96</u>	30 км.
					39,12	38,22	0,13	0,77	
631	+C1545-279 варіант 1	Хомут Х25У1	100шт	0,05	<u>579,2</u>	<u>565,98</u>	<u>1,86</u>	<u>11,36</u>	30 км.
					28,96	28,30	0,09	0,57	
632	&C1545-280-1	Полиця консольна 450мм, 2U UA-SHC450B CMS	шт	1	<u>679,33</u>	<u>665,00</u>	<u>1,01</u>	<u>13,32</u>	https://cms.ua/catalogue/racks/shelves_for_cabinets_and_racks/cantilever_shelves/2523/
					679,33	665,00	1,01	13,32	
633	C1545-292	Шплінт дротяний, діаметр 2,5 мм	т	0,0012	<u>42322,25</u>	<u>41120,40</u>	<u>372</u>	<u>829,85</u>	30 км.
					50,79	49,34	0,45	1,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
634	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00004	<u>168526,46</u> 6,74	<u>164700,24</u> 6,59	<u>521,78</u> 0,02	<u>3304,44</u> 0,13	30 км.
635	C1546-10	Віск бджолиний	кг	0,02	<u>235,42</u> 4,71	<u>230,28</u> 4,61	<u>0,52</u> 0,01	<u>4,62</u> 0,09	30 км.
636	C1546-20	Клей БМК5	кг	24,74	<u>491,74</u> 12165,65	<u>481,62</u> 11915,28	<u>0,48</u> 11,88	<u>9,64</u> 238,49	30 км.
637	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00006	<u>238532,51</u> 14,31	<u>233283,71</u> 14,00	<u>571,69</u> 0,03	<u>4677,11</u> 0,28	30 км.
638	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00004	<u>310132,17</u> 12,41	<u>303479,46</u> 12,14	<u>571,69</u> 0,02	<u>6081,02</u> 0,25	30 км.
639	C1546-54	Пароніт	т	0,0011	<u>222751,81</u> 245,03	<u>217885,04</u> 239,67	<u>499,09</u> 0,55	<u>4367,68</u> 4,81	30 км.
640	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0002125	<u>827474,65</u> 175,84	<u>810795,94</u> 172,29	<u>453,72</u> 0,10	<u>16224,99</u> 3,45	30 км.
641	C1546-65	Пропан	т	0,0005	<u>66636,71</u> 33,32	<u>64612,78</u> 32,31	<u>717,33</u> 0,36	<u>1306,6</u> 0,65	30 км.
642	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	3,29839	<u>72,71</u> 239,83	<u>62,86</u> 207,34	<u>8,42</u> 27,77	<u>1,43</u> 4,72	30 км.
643	+C1546-69 варіант 1	Крихта гумова SBR 1-3,0 мм, чорна	кг	28357,05	<u>24</u> 680569,20	<u>23,00</u> 652212,15	<u>0,53</u> 15029,24	<u>0,47</u> 13327,81	30 км.
644	+C1546-69 варіант 2	Крихта гумова EPDM Unirabber 1-3,0 мм, RAL5014	кг	12922,2	<u>252,48</u> 3262597,06	<u>247,00</u> 3191783,40	<u>0,53</u> 6848,77	<u>4,95</u> 63964,89	30 км.
645	+C1546-93 варіант 1	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,02	<u>557,52</u> 11,15	<u>546,14</u> 10,92	<u>0,45</u> 0,01	<u>10,93</u> 0,22	30 км.
646	C1547-1	Лампи розжарювання	шт	3,06	<u>128,47</u> 393,12	<u>125,67</u> 384,55	<u>0,28</u> 0,86	<u>2,52</u> 7,71	30 км.
647	+C1547-4 варіант 1	Світлодіодний прожектор, 204 Вт, 230В, IP66, 4000K CRUISER 2 PLUS LED 30200lm 4000K temperedglass IP66 55° gray	шт	8	<u>37536,55</u> 300292,40	<u>36800,00</u> 294400,00	<u>0,54</u> 4,32	<u>736,01</u> 5888,08	КП № 10 від 20. 01.2025 30 км.
648	+C1547-4 варіант 2	Світлодіодний прожектор, 395 Вт, 230В, IP66, 4000K CRUISER ARENA LED 56100lm 4000K tempered glass IP66 25° gray	шт	16	<u>44268,55</u> 708296,80	<u>43400,00</u> 694400,00	<u>0,54</u> 8,64	<u>868,01</u> 13888,16	КП № 10 від 20. 01.2025 30 км.
649	&C1547-7-10	Світильник для аварійного освітлення, з акумулятором на 10 годин, з піктограмою "ВИХІД", 6Вт, IP2, ДБ001ВСП-6-а-104 УХЛ3. 1	шт	5	<u>3452,3</u> 17261,50	<u>3384,17</u> 16920,85	<u>0,44</u> 2,20	<u>67,69</u> 338,45	30 км.
650	&C1547-7-10 варіант 1	Світильник світлодіодний, накладний, 220 В, 15 Вт, IP65 GLOBAL 1-GBH-02-1550-C	шт	30	<u>255,45</u> 7663,50	<u>250,00</u> 7500,00	<u>0,44</u> 13,20	<u>5,01</u> 150,30	30 км.
651	&C1547-7-10 варіант 2	Світильник світлодіодний, врізний/підвісний/накладний, 220 В, 36 Вт, IP20	шт	37	<u>509,43</u> 18848,91	<u>499,00</u> 18463,00	<u>0,44</u> 16,28	<u>9,99</u> 369,63	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
652	&C1547-7-10 варіант 3	Рамка монтажна (для накладного монтажу) LED PANEL	шт	36	<u>275,85</u> 9930,60	<u>270,00</u> 9720,00	<u>0,44</u> 15,84	<u>5,41</u> 194,76	30 км.
653	+C1550-8 варіант 1	Штукатурка декоративна силіконова "камінцева" Ceresit CT 74, зерно 1,5 мм (кольорована)	кг	431,055	<u>148,03</u> 63809,07	<u>144,67</u> 62360,73	<u>0,46</u> 198,29	<u>2,9</u> 1250,05	30 км.
654	C1550-12 варіант 1	Штукатурка декоративна затонованою основою.	кг	226,16	<u>107,41</u> 24291,85	<u>104,84</u> 23710,61	<u>0,46</u> 104,03	<u>2,11</u> 477,21	30 км.
655	+C1550-20	Розчинова суміш Ceresit CT 180 про для приклеювання мінераловатних плит	кг	1549,8	<u>11,25</u> 17435,25	<u>10,80</u> 16737,84	<u>0,23</u> 356,45	<u>0,22</u> 340,96	30 км.
656	C1550-21	Розчинова суміш Ceresit CT 190 про для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	615	<u>21,98</u> 13517,70	<u>21,32</u> 13111,80	<u>0,23</u> 141,45	<u>0,43</u> 264,45	30 км.
657	+C1550-21 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit CT 190 про для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	980,916	<u>19,37</u> 19000,34	<u>18,76</u> 18401,98	<u>0,23</u> 225,61	<u>0,38</u> 372,75	30 км.
658	+C1550-24	Розчинова суміш Ceresit CT 85 про для приклеювання та захисту пінополістирольних плит	кг	11,834	<u>23,08</u> 273,13	<u>22,17</u> 262,36	<u>0,46</u> 5,44	<u>0,45</u> 5,33	30 км.
659	+C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	235,75	<u>20,44</u> 4818,73	<u>20,00</u> 4715,00	<u>0,04</u> 9,43	<u>0,4</u> 94,30	30 км.
660	C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit CT 325	м2	501,3584	<u>48,48</u> 24305,86	<u>47,49</u> 23809,51	<u>0,04</u> 20,05	<u>0,95</u> 476,30	30 км.
661	+C1550-25 варіант 3	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	284,4716	<u>38,44</u> 10935,09	<u>37,65</u> 10710,36	<u>0,04</u> 11,38	<u>0,75</u> 213,35	30 км.
662	C1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	1551,6	<u>51,74</u> 80279,78	<u>50,27</u> 77998,93	<u>0,46</u> 713,74	<u>1,01</u> 1567,11	30 км.
663	C1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	443,32315	<u>301,16</u> 133511,20	<u>294,78</u> 130682,80	<u>0,47</u> 208,36	<u>5,91</u> 2620,04	30 км.
664	C1550-45	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 XPRESS	кг	964,975	<u>441,12</u> 425669,77	<u>432,00</u> 416869,20	<u>0,47</u> 453,54	<u>8,65</u> 8347,03	30 км.
665	C1550-54	Акрилова фарба Ceresit CT 44 супер	кг	42,77	<u>263,85</u> 11284,86	<u>258,21</u> 11043,64	<u>0,47</u> 20,10	<u>5,17</u> 221,12	30 км.
666	C1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	1,01748	<u>32035,34</u> 32595,32	<u>30819,22</u> 31357,94	<u>587,98</u> 598,26	<u>628,14</u> 639,12	30 км.
667	+C1555-104 варіант 1	Фібра полімерна MicroArm, 0,9кг (або аналог)	кг	11,496	<u>187,47</u> 2155,16	<u>183,33</u> 2107,56	<u>0,46</u> 5,29	<u>3,68</u> 42,31	198,00 грн./шт http://epicentrk. ua/ 30 км.
668	C1555-106 варіант 5	Нетканий геотекстиль Tipptex BS 25, поверхневою щільністю 300 г/м2 (виробн. компанії Low&Bonar)	м2	105,985	<u>67,39</u> 7142,33	<u>65,95</u> 6989,71	<u>0,12</u> 12,72	<u>1,32</u> 139,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
669	+C1555-106 варіант 6	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	2411,29	<u>27,3</u> 65828,22	<u>26,64</u> 64236,77	<u>0,12</u> 289,35	<u>0,54</u> 1302,10	30 км.
670	C1555-108	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм	м2	222,5448	<u>577,96</u> 128621,99	<u>565,76</u> 125906,95	<u>0,87</u> 193,61	<u>11,33</u> 2521,43	30 км.
671	+C1555-109 варіант 2	Сталевий лист з полімерним покриттям товщ. 0,5мм	м2	13,508	<u>327,89</u> 4429,14	<u>320,00</u> 4322,56	<u>1,46</u> 19,72	<u>6,43</u> 86,86	30 км.
672	C1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	1,0303	<u>1057,3</u> 1089,34	<u>1036,07</u> 1067,46	<u>0,5</u> 0,52	<u>20,73</u> 21,36	30 км.
673	+C1555-111 варіант 1	Герметик однокомпонентний на основі MS-полімеру VODALAND 600 мл сірий /0, 6л*196=117,6 л/	л	117,6	<u>581,21</u> 68350,30	<u>569,17</u> 66934,39	<u>0,64</u> 75,26	<u>11,4</u> 1340,65	КП № XA0000000003 від 24 січня 2025 р. 30 км.
674	C1555-153	Ґрунтовка високоадгезійна, скріплююча Тепловер	л	14,484	<u>31,02</u> 449,29	<u>29,68</u> 429,89	<u>0,73</u> 10,57	<u>0,61</u> 8,83	30 км.
675	C1555-157	Маячні профілі металеві оцинковані	м.п.	3	<u>6,28</u> 18,84	<u>6,12</u> 18,36	<u>0,04</u> 0,12	<u>0,12</u> 0,36	30 км.
676	+C1555-214 варіант 1	Утеплювач - плити з екструдованого пінополістиролу (XPS), Y=25-30кг/м (кріпити фасадними дюбелями з тарільчастою головкою) - 100мм	м2	214,99	<u>405,93</u> 87270,89	<u>396,70</u> 85286,53	<u>1,27</u> 273,04	<u>7,96</u> 1711,32	30 км.
677	+C1555-214 варіант 2	Екструдований пінополістирол (XPS), Y=25-30кг/м3 t=100мм	м2	2,328	<u>405,93</u> 945,01	<u>396,70</u> 923,52	<u>1,27</u> 2,96	<u>7,96</u> 18,53	30 км.
678	C1555-303	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	23,26616	<u>646,3</u> 15036,92	<u>632,42</u> 14713,98	<u>1,21</u> 28,15	<u>12,67</u> 294,79	30 км.
679	C1555-305	Профіль цокольний (з крапельником)	м	5,304	<u>113,28</u> 600,84	<u>110,74</u> 587,36	<u>0,32</u> 1,70	<u>2,22</u> 11,78	30 км.
680	C1555-306	Профіль кутовий з сіткою	м	80	<u>49,03</u> 3922,40	<u>48,03</u> 3842,40	<u>0,04</u> 3,20	<u>0,96</u> 76,80	30 км.
681	C1600-248	Хрестики пластмасові для укладання плитки	1000 шт	1,799	<u>127,72</u> 229,77	<u>125,00</u> 224,88	<u>0,22</u> 0,40	<u>2,5</u> 4,49	30 км.
682	+C1630-65 варіант 1	Засувка клинова Hawle 4000E2 ДУ 50 Ру 16 (Арт: 7-21018)	шт	2	<u>5765,99</u> 11531,98	<u>5645,83</u> 11291,66	<u>7,1</u> 14,20	<u>113,06</u> 226,12	https://asso.com.ua/zadvizhka-klinovaja/zadvigka-klinovaya-hawle-4000e2-du-50-ru-16-7-21018 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
683	+C1630-67 варіант 1	Засувка клинова Hawle 4000E2 ДУ 100 Ру 16 (Арт: 7-21028)	шт	2	<u>10014,42</u> 20028,84	<u>9802,50</u> 19605,00	<u>15,56</u> 31,12	<u>196,36</u> 392,72	https://asso.com.ua/ua/zadvizhka-klinovaja/zadvigka-klinovaya-hawle-4000e2-du-100-ru-16-7-21028 30 км.
684	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	5,525	<u>50,56</u> 279,34	<u>49,27</u> 272,22	<u>0,3</u> 1,66	<u>0,99</u> 5,46	30 км.
685	&C1630-544-9 варіант 3	Кран кульовий ф 15 мм	шт	1	<u>134,71</u> 134,71	<u>132,00</u> 132,00	<u>0,07</u> 0,07	<u>2,64</u> 2,64	30 км.
686	&C1630-544-9 варіант 7	Кран спускний ф 15 мм	шт	1	<u>127,57</u> 127,57	<u>125,00</u> 125,00	<u>0,07</u> 0,07	<u>2,5</u> 2,50	30 км.
687	&C1630-544-9 варіант 8	Клапан зворотній ф 20 мм	шт	1	<u>77,59</u> 77,59	<u>76,00</u> 76,00	<u>0,07</u> 0,07	<u>1,52</u> 1,52	30 км.
688	&C1630-544-9 варіант 14	Кран шаровий ф 20 мм	шт	1	<u>202,64</u> 202,64	<u>198,60</u> 198,60	<u>0,07</u> 0,07	<u>3,97</u> 3,97	30 км.
689	+C1630-731 варіант 1	Ковзаючі опори тип BR 45 для труб діаметром 59 - 69 мм	шт	25	<u>287,7</u> 7192,50	<u>281,38</u> 7034,50	<u>0,68</u> 17,00	<u>5,64</u> 141,00	https://etp.com.ua/ua/pricelists 30 км.
690	+C1630-1162 варіант 1	Насос дренажний Grundfos KPC 300 A (98863989)	шт	1	<u>8151,65</u> 8151,65	<u>7957,32</u> 7957,32	<u>34,49</u> 34,49	<u>159,84</u> 159,84	https://profimann.com.ua/uk/nasosy-i-nasosnye-stancii/drenazhnye-i-fekalne-nasosy/nasos-drenazhnyy-grundfos-kpc-300-a/ 30 км.
691	+C1630-1416 варіант 1	Кран кульовий тип K110 , діаметр 40 мм	шт	3	<u>2111,62</u> 6334,86	<u>2053,72</u> 6161,16	<u>16,5</u> 49,50	<u>41,4</u> 124,20	https://boiler.ua/ua/kran-sharovyi-tip-k110-du-40/ 30 км.
692	+C1630-1417 варіант 1	Кран кульовий тип K110, діаметр 80 мм	шт	2	<u>5159,9</u> 10319,80	<u>5044,53</u> 10089,06	<u>14,2</u> 28,40	<u>101,17</u> 202,34	https://boiler.ua/ua/kran-sharovyi-tip-k110-du-80/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
693	+C1630-1417 варіант 2	Кран кульовий тип K110, діаметр 100 мм	шт	2	<u>6684,1</u> 13368,20	<u>6538,84</u> 13077,68	<u>14,2</u> 28,40	<u>131,06</u> 262,12	https://boiler.ua/ua/kran-sharovyi-tip-k110-du-100/30 км.
694	+C1630-1417 варіант 3	Кран кульовий тип K110, діаметр 65 мм	шт	1	<u>3661,07</u> 3661,07	<u>3575,08</u> 3575,08	<u>14,2</u> 14,20	<u>71,79</u> 71,79	https://boiler.ua/ua/kran-sharovyi-tip-k110-du-65/30 км.
695	&C1630-1424-56 варіант 5	Електроводонагрівач 10л N=1,2кВт Ariston Andris R10UPL	шт	1	<u>4200,91</u> 4200,91	<u>4100,00</u> 4100,00	<u>18,54</u> 18,54	<u>82,37</u> 82,37	30 км.
696	&C1633-88ВД-1 варіант 1	Стовпчик 50*50	шт	164	<u>1899,33</u> 311490,12	<u>1860,13</u> 305061,32	<u>1,96</u> 321,44	<u>37,24</u> 6107,36	30 км.
697	&C1633-88ВД-1 варіант 2	Стовпчик 100*100	шт	9	<u>4367,91</u> 39311,19	<u>4280,30</u> 38522,70	<u>1,96</u> 17,64	<u>85,65</u> 770,85	30 км.
698	&C11100-1 варіант 1	Поліуританове связуюче Voramer	кг	6102,15	<u>463,54</u> 2828590,61	<u>454,00</u> 2770376,10	<u>0,45</u> 2745,97	<u>9,09</u> 55468,54	30 км.
699	&C11100-2 варіант 1	Аліфатичне сполучне Epufloor	кг	2588,0345	<u>1086,76</u> 2812572,37	<u>1065,00</u> 2756256,74	<u>0,45</u> 1164,62	<u>21,31</u> 55151,01	30 км.
700	+C188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	1100	<u>2,19</u> 2409,00	<u>2,15</u> 2365,00	- -	<u>0,04</u> 44,00	
701	+C188888-19 варіант 3	Лист сотового полікарбонату (Г-1)	м2	13,508	<u>318,24</u> 4298,79	<u>312,00</u> 4214,50	- -	<u>6,24</u> 84,29	
702	+C188888-24 варіант 1	Пластифікатор Sika BV 3м, 10кг (або аналог)	кг	22,992	<u>54,18</u> 1245,71	<u>52,67</u> 1210,99	<u>0,45</u> 10,35	<u>1,06</u> 24,37	632,00 грн./ 10кг http://epicentrik.ua/ 30 км.
703	+C188888-43 варіант 2	Нагрівальний кабель Devi Devisnow 30T	м	85	<u>45,94</u> 3904,90	<u>45,00</u> 3825,00	<u>0,04</u> 3,40	<u>0,9</u> 76,50	30 км.
704	+K536161-2700 варіант 1	Ворота Відкатні 5000*2000 (зашивка трубою квадратом, каркас з труби 60*40, труба 20*20 RAL ____)	шт	1	<u>32755,79</u> 32755,79	<u>32000,00</u> 32000,00	<u>113,52</u> 113,52	<u>642,27</u> 642,27	30 км.
705	+K536161-2700 варіант 2	Ворота Відкатні 6000*2000 (зашивка трубою квадратом, каркас з труби 60*40, труба 20*20 RAL ____)	шт	2	<u>39294,98</u> 78589,96	<u>38400,01</u> 76800,02	<u>124,48</u> 248,96	<u>770,49</u> 1540,98	30 км.
706	&K536161-2700-1 варіант 1	Хвіртка 1500*2000 (зашивка трубою квадратом, каркас з труби 60*40, труба 20*20 RAL ____)	шт	2	<u>9793,97</u> 19587,94	<u>9600,00</u> 19200,00	<u>1,93</u> 3,86	<u>192,04</u> 384,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
707	&K536161-2700-1 варіант 2	Хвiртка 2300*2000 (зашивка трубою квадратом, каркас з труби 60*40, труба 20*20 RAL ____)	шт	1	<u>15016,57</u> 15016,57	<u>14720,01</u> 14720,01	<u>2,12</u> 2,12	<u>294,44</u> 294,44	30 км.
708	+K582821-558	Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	5	<u>162,83</u> 814,15	<u>147,50</u> 737,50	<u>12,14</u> 60,70	<u>3,19</u> 15,95	30 км.
709	+K582821-560	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	9	<u>267,87</u> 2410,83	<u>248,00</u> 2232,00	<u>14,62</u> 131,58	<u>5,25</u> 47,25	30 км.
710	+K585521-Л008 варіант 1	Кiльця КС15.9 залiзобетоннi	шт	4	<u>2111,28</u> 8445,12	<u>1845,00</u> 7380,00	<u>224,88</u> 899,52	<u>41,4</u> 165,60	https://shop.kovalska.com/tongue-and-groove-wall-rings/kse-15-9/ 30 км.
711	+K585521-Л035 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-1 залiзобетоннi	шт	2	<u>1689,93</u> 3379,86	<u>1505,00</u> 3010,00	<u>151,79</u> 303,58	<u>33,14</u> 66,28	https://tsk.com.ua/ua/p12029483-plita-perekrytiya-dlya.html 30 км.
712	+K585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залiзобетоннi	шт	2	<u>2818,91</u> 5637,82	<u>2550,00</u> 5100,00	<u>213,64</u> 427,28	<u>55,27</u> 110,54	https://kievstroy.org/dnische-dlya-kolodtsa-pn-15.html srsId=AfmBOopVfjUDY6mtXNye5edfGDJzqvpcCDi4PVkVnky3zqgAx3LYweHO 30 км.
713	+K585521-Л052 варіант 1	Кiльця опорнi КО6 залiзобетоннi	шт	7	<u>317,46</u> 2222,22	<u>300,00</u> 2100,00	<u>11,24</u> 78,68	<u>6,22</u> 43,54	https://kievstroy.org/zhelezobetonnye-izdeliya/kolodeznye-kryshki/koltso-opornoe-ko-6.html 30 км.
714	+K589921-A003	Поробрики П7 iз бетону М-300 ГОСТ 6665-74	шт	93	<u>274,38</u> 25517,34	<u>260,00</u> 24180,00	<u>9</u> 837,00	<u>5,38</u> 500,34	30 км.
715	&1507-1059-1-2И варіант 1	Свiтлодiоднiй свiтильник, консольний, 36 Вт, 230В, IP66, 4000K TRAFFIK LED ED 36W 4500lm 4000K IP66 O30	шт	36	<u>9691,55</u> 348895,80	<u>9500,00</u> 342000,00	<u>1,52</u> 54,72	<u>190,03</u> 6841,08	КП № 9 вiд 16.01.2025

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
716	&1507-1059-1-2I варіант 2	Світлодіодний світильник, консольний, 16 Вт, 230В, IP66, 4000K URBINO LED S ED 16W 2150lm 4000K IP66 O10	шт	34	<u>9844,55</u> 334714,70	<u>9650,00</u> 328100,00	<u>1,52</u> 51,68	<u>193,03</u> 6563,02	КП № 9 від 16.01.2025
717	&1602-50062-1-27 варіант 1	Патч-корд cat 5e UTP, 0,5м, Grey DK-1512-005 Digitus	шт	25	<u>25,53</u> 638,25	<u>25,00</u> 625,00	<u>0,03</u> 0,75	<u>0,5</u> 12,50	https://www.moyo.ua/patch-kord_digitus_cca_cat_5e_utp_0_5m_awg_26_7_pv_c_seryyi/355503.html?srsId=AfmBOoq6GwBNkKeX6MsO2vW58RwKUiIpoQBh3tmpFEGqhraQ97zERfxV
718	&1602-50062-2-29 варіант 1	Патч-корд cat 5e UTP, 1м, Grey DK-1512-010 Digitus	шт	6	<u>28,08</u> 168,48	<u>27,50</u> 165,00	<u>0,03</u> 0,18	<u>0,55</u> 3,30	https://www.moyo.ua/patch-kord_digitus_cca_cat_5e_utp_1m_awg_26_7_pvc_seryyi/355456.html?srsId=AfmBOoolH7CFZ5UVSx3sz7T3ehYmb9EIOHO8uJO9Lte1rL4ds8S3qqaF
719	&1602-50062-3-2Б варіант 1	Оптичний патч-корд SC/UPC - SC/UPC, 1,0 м. UPC-1SCSC(SM)S(ON) Adtek	шт	4	<u>98,63</u> 394,52	<u>96,67</u> 386,68	<u>0,03</u> 0,12	<u>1,93</u> 7,72	https://pasivka.com.ua/patchkord-sc-upc-sc-upc-sm-1m-simplex.html?srsId=AfmBOOp6AMwzez3RY-6NQcbm4kNINoFH1N1sFS3u2KG318GYIQusiEB5
720	&2405-1338-1	Коробка відгалужувальна, вогнетривка, клас вогнестійкості P90	шт	10	<u>94,88</u> 948,80	<u>93,00</u> 930,00	<u>0,02</u> 0,20	<u>1,86</u> 18,60	30 км.
721	&2405-1338-2	Коробка відгалужувальна, не підтримуюча горіння, IP40, 92x92x45мм	шт	40	<u>70,4</u> 2816,00	<u>69,00</u> 2760,00	<u>0,02</u> 0,80	<u>1,38</u> 55,20	30 км.
722	&2405-1338-3	Коробка прихованого монтажу для розетки/вимикача, не підтримуюча горіння	шт	66	<u>15,32</u> 1011,12	<u>15,00</u> 990,00	<u>0,02</u> 1,32	<u>0,3</u> 19,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
723	+2407-905 варіант 1	Конвектор електричний, 220 В, 0,5 кВт	шт	5	<u>1037,72</u> 5188,60	<u>1015,00</u> 5075,00	<u>2,37</u> 11,85	<u>20,35</u> 101,75	30 км.
724	+2407-905 варіант 2	Конвектор електричний, 220 В, 1 кВт	шт	4	<u>1399,82</u> 5599,28	<u>1370,00</u> 5480,00	<u>2,37</u> 9,48	<u>27,45</u> 109,80	30 км.
725	+2407-905 варіант 3	Конвектор електричний, 220 В, 1,5 кВт	шт	4	<u>1889,42</u> 7557,68	<u>1850,00</u> 7400,00	<u>2,37</u> 9,48	<u>37,05</u> 148,20	30 км.
726	+15093-35113 варіант 227	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 3х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,2754	<u>30160,13</u> 8306,10	<u>29516,67</u> 8128,89	<u>52,08</u> 14,34	<u>591,38</u> 162,87	30 км.
727	+15093-35113 варіант 228	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 3х2,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,31314	<u>52328,12</u> 16386,03	<u>51250,00</u> 16048,43	<u>52,08</u> 16,31	<u>1026,04</u> 321,29	30 км.
728	+15093-35113 варіант 229	Провід з мідними жилами, в ПВХ ізоляції, стійкий до поширення полум'я припрокладанні в пучках, з низьким димо-газовиділенням, 0,45 кВ, 50 Гц:перетином 1х1,5мм2, коричневий ПВ1нгд	1000м	0,05814	<u>14987,96</u> 871,40	<u>14642,00</u> 851,29	<u>52,08</u> 3,03	<u>293,88</u> 17,08	30 км.
729	+15093-35113 варіант 230	Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ, 50 Гц:перетином 1х1,5мм2	1000м	0,0102	<u>9161,72</u> 93,45	<u>8930,00</u> 91,09	<u>52,08</u> 0,53	<u>179,64</u> 1,83	30 км.
730	+15093-35113 варіант 231	Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ, 50 Гц:перетином 2х1,5мм2	1000м	0,0102	<u>33797,78</u> 344,74	<u>33083,00</u> 337,45	<u>52,08</u> 0,53	<u>662,7</u> 6,76	30 км.
731	+15093-35113 варіант 232	Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ, 50 Гц:перетином 3х1,5мм2	1000м	0,2448	<u>45817,16</u> 11216,04	<u>44866,70</u> 10983,37	<u>52,08</u> 12,75	<u>898,38</u> 219,92	30 км.
732	+15095-44041 варіант 1	Кабель живлення ШВВП-нгд 2х1,0	1000м	0,25	<u>13677,26</u> 3419,32	<u>13401,64</u> 3350,41	<u>7,44</u> 1,86	<u>268,18</u> 67,05	30 км.
733	+290902-55 варіант 1	Вимикач однополюсний для прихованої установки на струм 10А, 250В, IP20, зустановочними аксесуарами, білий	шт	9	<u>119,22</u> 1072,98	<u>116,72</u> 1050,48	<u>0,16</u> 1,44	<u>2,34</u> 21,06	30 км.
734	+290902-55 варіант 2	Вимикач однополюсний для прихованої установки на струм 10А, 250В, IP44, зустановочними аксесуарами, білий	шт	1	<u>224,56</u> 224,56	<u>220,00</u> 220,00	<u>0,16</u> 0,16	<u>4,4</u> 4,40	30 км.
735	+290902-55 варіант 3	Вимикач однополюсний здвоєний для прихованої установки на струм 10А, 250В, IP20, з устаночними аксесуарами, білий	шт	2	<u>120,01</u> 240,02	<u>117,50</u> 235,00	<u>0,16</u> 0,32	<u>2,35</u> 4,70	30 км.
736	+290902-55 варіант 4	Розетка з заземляючим контактом, для прихованої установки, на струм 16А, 250В, IP20, з устаночними аксесуарами, з захисними шторками, біл	шт	54	<u>140,41</u> 7582,14	<u>137,50</u> 7425,00	<u>0,16</u> 8,64	<u>2,75</u> 148,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
737	C1999-9003	Бензин	кг	402,8344	<u>55,69</u> 22433,85	<u>55,69</u> 22433,85			
738	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	819,905	<u>5,6657</u> 4645,34	<u>5,6657</u> 4645,34			
739	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	11,834	<u>163,15</u> 1930,71	<u>163,15</u> 1930,71			
740	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,8094	<u>115,36</u> 93,37	<u>115,36</u> 93,37			
741	C1999-9009	Дрова	м3	1,9538	<u>119,13</u> 232,76	<u>119,13</u> 232,76			
		Разом	грн.		29336,03	29336,03			
		Разом по розділу III	грн.		54136860,91	46230038,55	6859228,62	1047593,73	
		<u>IV. Устаткування</u>							
742	+1503-11050 варіант 1	Електрозащіпка YS-622-S Yli Electronic	шт	3	<u>2639,51</u> 7918,53	<u>2615,83</u> 7847,49	<u>0,14</u> 0,42	<u>23,54</u> 70,62	https://www.bezpeka-shop.com/ua/product/elektrozashchelka-ys-622-s/?__store=ua&__from_store=ru&srsitid=AfmBOo04XHWENj1N9WqNoPFO-XPstlpy9lsAZSjSFKU3HLXEGIVCr afu 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
743	+1503-11050 варіант 2	Дотягувач вуличний гідравлічний TIGER та петля Пума Locinox	шт	3	<u>10835,96</u> 32507,88	<u>10739,17</u> 32217,51	<u>0,14</u> 0,42	<u>96,65</u> 289,95	https://svitzamkiv.ua/ru/catalog/dotyaguvachi-dverey/dotyaguva-ch-petlya-dlya-khvirtki-locinox-tiger-chorniy.html?srsId=AfmBOosDRGSWVQsvhtmzo7u1Svbzw4VGZRzMh6V1UYiX5Pjacr9tGHU 30 км.
744	+1503-11069 варіант 1	Контролер для однієї двері формата Wiegand DS-K2801 Hikvision	шт	1	<u>4412,11</u> 4412,11	<u>4296,67</u> 4296,67	<u>76,09</u> 76,09	<u>39,35</u> 39,35	https://hikvision.co.ua/hikvision-ds-k2801/ 30 км.
745	+1503-11069 варіант 2	Контролер для двох дверей формата Wiegand DS-K2802 Hikvision	шт	1	<u>5540,51</u> 5540,51	<u>5415,00</u> 5415,00	<u>76,09</u> 76,09	<u>49,42</u> 49,42	https://hikvision.co.ua/hikvision-ds-k2802/ 30 км.
746	+1504-1033 варіант 1	Вимикач 1P тип C Ip=10A S201 "ABB"	шт	94	<u>320,63</u> 30139,22	<u>308,51</u> 28999,94	<u>9,26</u> 870,44	<u>2,86</u> 268,84	https://elmar.com.ua/oborudovanie-zaschity/avtomaticheskie-vykljuchateli/avtomaty-abb/abb-201-ru/avtomaticheskij-vyklyuchatel-s201-c10-1r-10a-c-6ka-abb.html 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	94	<u>320,63</u> 30139,22	<u>308,51</u> 28999,94	<u>9,26</u> 870,44	<u>2,86</u> 268,84	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
747	+1504-1033 варіант 2	Автоматичний вимикач 10А, 2Р HAGER	шт	4	<u>393,48</u> 1573,92	<u>389,75</u> 1559,00	<u>0,22</u> 0,88	<u>3,51</u> 14,04	https://axiomplus.com.ua/ua/avtomatich-eskie-vyklyuchateli/product-144603/?srsltid=AfmBOooYIZwEjCICLTuGWj22SpBeekf-99Xz8gK0QbR5MBWNTiyUYEJH30 км.
748	+1504-1046 варіант 1	Автоматичний вимикач 6А, 1Р HAGER	шт	1	<u>189,92</u> 189,92	<u>187,67</u> 187,67	<u>0,51</u> 0,51	<u>1,74</u> 1,74	https://axiomplus.com.ua/ua/avtomatich-eskie-vyklyuchateli/product-144592/?srsltid=AfmBOoocbWHg_h_slbC5hZBJ5rmANLsegedlmmXJDQ0BdG4ukTGn2KYvS30 км.
749	+1504-1046 варіант 2	Автоматичний вимикач 6А, 1Р HAGER	шт	2	<u>189,87</u> 379,74	<u>187,67</u> 375,34	<u>0,51</u> 1,02	<u>1,69</u> 3,38	https://axiomplus.com.ua/ua/avtomatich-eskie-vyklyuchateli/product-144592/?srsltid=AfmBOoocbWHg_h_slbC5hZBJ5rmANLsegedlmmXJDQ0BdG4ukTGn2KYvS30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
750	+1504-4014 варіант 1	Оптичний модуль SFP 1000BASE-BX 1SM WDM SC 3KM TX1310/RX1550nm DDM SFP- 1G-BX-U-S03 Alistar	шт	2	<u>256,05</u> 512,10	<u>251,67</u> 503,34	<u>2,10</u> 4,20	<u>2,28</u> 4,56	https://viatec.ua/ru/product/ALISTAR-SFP-1G-BX-U-S03?srsId=AfmBOopqWK4HayxY6zcS4Ux1jcLkoJeflX9SEAGAa4axvMHux1f9Alsd30km
751	+1504-4014 варіант 2	Оптичний модуль SFP 1000BASE-BX 1SM WDM SC 3KM TX1550/RX1310nm DDM SFP- 1G-BX-D-S03 Alistar	шт	2	<u>256,05</u> 512,10	<u>251,67</u> 503,34	<u>2,10</u> 4,20	<u>2,28</u> 4,56	https://viatec.ua/ru/product/ALISTAR-SFP-1G-BX-D-S03?srsId=AfmBOoo5fuuql9AOGA_8Sfb5WVq4zIyQUmsiwwiiFVQ9Ex4bxBLxl5d330km
752	+1504-4014 варіант 3	Зубчаста рейка BFT	шт	3	<u>303,13</u> 909,39	<u>298,33</u> 894,99	<u>2,10</u> 6,30	<u>2,70</u> 8,10	https://shop.bft-ua.com/sr/30km
753	+1504-6455 варіант 1	Сигнальна лампа	шт	1	<u>1260,5</u> 1260,50	<u>1250,00</u> 1250,00	<u>0,30</u> 0,30	<u>10,20</u> 10,20	https://shop.bft-ua.com/radius-led-bt-a-r1-24v-signalnaja-led-lampa-bez-vstroennoj-antenny-24v/30km
754	+1504-6455 варіант 2	Сигнальна лампа BFT	шт	3	<u>1316,21</u> 3948,63	<u>1304,17</u> 3912,51	<u>0,30</u> 0,90	<u>11,74</u> 35,22	https://shop.bft-ua.com/radius-led-bt-a-r1-24v-signalnaja-led-lampa-bez-vstroennoj-antenny-24v/30km
755	+1504-12017 варіант 1	Колодка під проміжне реле MY3 A0090020004 АСКО-УКРЕМ	шт	1	<u>57,28</u> 57,28	<u>56,63</u> 56,63	<u>0,14</u> 0,14	<u>0,51</u> 0,51	https://001.com.ua/uk/kolodka-pyf11a-pid-promizhne-rele-my3-asko-ukrem30km

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
756	+1504-12017 варіант 2	Реле проміжне (3А 24В DC), 3 групи контактів А0090010014 АСКО-УКРЕМ	шт	1	<u>83,91</u> 83,91	<u>83,02</u> 83,02	<u>0,14</u> 0,14	<u>0,75</u> 0,75	https://001.com.ua/uk/rele-promizhne-my3-3a-24v-dc-asko-ukrem 30 км.
757	+1504-15108 варіант 1	Зчитувач мультимедійний в антивандальному корпусі DS-K1102AEM Hikvision	шт	6	<u>1808,54</u> 10851,24	<u>1791,67</u> 10750,02	<u>0,74</u> 4,44	<u>16,13</u> 96,78	https://hikvision.co.ua/hikvision-ds-k1102aem/ 30 км.
758	+1504-15109- 1 варіант 1	Карта доступу RFID MiFare card Secur	шт	2000	<u>22,72</u> 45440,00	<u>22,50</u> 45000,00	<u>0,02</u> 40,00	<u>0,20</u> 400,00	https://secur.ua/ru/kk/kartochki-i-breloki/beskontaktnaja-karta-tecsar-trek-mifare-classic-1k-0-8-mm-belaja 30 км.
759	+1504-15224 варіант 1	GSM-модуль BFT	шт	3	<u>4437,78</u> 13313,34	<u>4395,83</u> 13187,49	<u>2,37</u> 7,11	<u>39,58</u> 118,74	https://shop.bft-ua.com/b_eba_wi-fi/ 30 км.
760	+1504-15417 варіант 1	Фотоелемент	шт	1	<u>1555,69</u> 1555,69	<u>1541,70</u> 1541,70	<u>0,08</u> 0,08	<u>13,91</u> 13,91	30 км.
761	+1504-15417 варіант 2	Фотоелементи (комплект) BFT	шт	3	<u>1485,83</u> 4457,49	<u>1472,50</u> 4417,50	<u>0,08</u> 0,24	<u>13,25</u> 39,75	https://dtb.com.ua/ua/p16163900-96-fotoelementy-bft-desme.html?srsId=AfmBOoruW7e1E7XMPaGphGuu8KwoDpfY2yKVgmVJ5L0dtwCMfHcnmNag 30 км.
762	+1504-19116 варіант 1	Додатковий пульт 2-х каналний BFT	шт	100	<u>811,72</u> 81172,00	<u>782,50</u> 78250,00	<u>21,98</u> 2198,00	<u>7,24</u> 724,00	https://shop.bft-ua.com/mitto-2/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
763	+1516-2002 варіант 1	Блок живлення на DIN-рейці, 120Вт, 48В DC NDR120-48 MEAN WELL	шт	2	<u>1056,46</u> 2112,92	<u>1046,98</u> 2093,96	<u>0,06</u> 0,12	<u>9,42</u> 18,84	https://meanwell.kiev.ua/ua/p108204007-ndr-120-blok.html 30 км.
764	+1516-2002 варіант 2	Блок живлення на DIN-рейці, 120Вт, 24В DC NDR120-24 MEAN WELL	шт	2	<u>1099,09</u> 2198,18	<u>1089,23</u> 2178,46	<u>0,06</u> 0,12	<u>9,80</u> 19,60	https://meanwell.kiev.ua/ua/p108199504-ndr-120-blok.html 30 км.
765	&1516-2002-1 варіант 1	ДБЖ лінійно-інтерактивне, GXT5 1PH UPS 1KVA LI-ION INPUT PLUG IEC C14 GXT5LI- 1000IRT2UXL Vertiv LIEBERT	шт	1	<u>76076,1</u> 76076,10	<u>75395,83</u> 75395,83	<u>1,69</u> 1,69	<u>678,58</u> 678,58	https://ebox24.biz/vertiv-ups-liebert-gxt5-1ph-gxt5li1000irt2uxl/ 30 км.
766	&1517-1967-6- 2Н варіант 1	Шафа управління вуличним освітленням на 1 ввід та 6 вихідних ліній , з блоком автоматичного керування та можливістю місцевого керування , 380/220 В, IP20 ШЗО	шт	1	<u>31472,91</u> 31472,91	<u>31190,83</u> 31190,83	<u>1,35</u> 1,35	<u>280,73</u> 280,73	https://ecshop.ua/ua/p146375-shkaf_upravleniy_a_naruzhnim_osveshcheniem_shuno_eti 30 км.
767	&1517-2039-1	Шафа вбудована, 48 мод., з відсіком для лічильника, розм. 550(В)х610(Ш)х165(Г)мм, IP31.ЩУРв-3/48зо-1 36 УХЛЗ IP31	шт	1	<u>67340,66</u> 67340,66	<u>66740,00</u> 66740,00	<u>-</u> -	<u>600,66</u> 600,66	
768	&1517-2214-1- 23 варіант 1	Шафа серверна настінна 12U 19" глибина 500 мм акрил чорний UA-MGSWA125B CMS	шт	1	<u>9650,49</u> 9650,49	<u>9547,50</u> 9547,50	<u>16,91</u> 16,91	<u>86,08</u> 86,08	https://cms.ua/ru/catalogue/racks/wall_racks/1135/ 30 км.
769	&1601-2470- A1 варіант 1	Карта управління для ДБЖ серії Liebert GXT5, Ethernet, IP RDU101 Vertiv LIEBERT	шт	1	<u>13093,53</u> 13093,53	<u>12971,67</u> 12971,67	<u>5,07</u> 5,07	<u>116,79</u> 116,79	https://comtrade.ua/vertiv-rdu101/?srsltid=AfmBOorhGY5Hxmt4IYA13lewnBCM6v32eZ4Pip6wjNF_CZRsZnNQ5hog 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
770	+1602-10652 варіант 1	Комутатор 24 порти керований 24x RJ45 (100M) PoE + 2xSFP DS-3E1526P-SI PoE Hikvision	шт	2	<u>20670,37</u> 41340,74	<u>20416,67</u> 40833,34	<u>69,33</u> 138,66	<u>184,37</u> 368,74	https://hikvision.co.ua/hikvision-ds-3e1526p-si/ 30 км.
771	+1605-3002 варіант 1	Жорсткий диск 3.5", 6Tb, SATA III, 256Mb, 5400 rpm Purple WD64PURZ Western Digital	шт	2	<u>5821,17</u> 11642,34	<u>5769,17</u> 11538,34	<u>0,08</u> 0,16	<u>51,92</u> 103,84	https://www.bezpeka-shop.com/product/zhes-tkij-disk-6tb-western-digital-purple-wd64purz/?srsltid=AfmBOooyqQw9yH7xRJh6WpK6ojz4OC359uEhgeN7YPlusIHNEAW7Evd1 30 км.
772	+2402-3018 варіант 1	Вогнегасник порошковий закачного типу ВПП5	шт	2	<u>550,31</u> 1100,62	<u>545,40</u> 1090,80	- -	<u>4,91</u> 9,82	
773	+2402-3018 варіант 2	Вогнегасник вуглекислотний ВК-5	шт	4	<u>1630,54</u> 6522,16	<u>1616,00</u> 6464,00	- -	<u>14,54</u> 58,16	
774	+2406-1001 варіант 2	Кулер для води (гаряча та кімнатна). Продуктивність з нагріву 4 дози/год. водиГабаритні розміри, мм 330 x 330 x 970Потужність 0,420 220В	шт	1	<u>3765,59</u> 3765,59	<u>3732,00</u> 3732,00	- -	<u>33,59</u> 33,59	
775	&*10000-13 варіант 1	Паркова лава	шт	8	<u>5458,81</u> 43670,48	<u>5400,00</u> 43200,00	<u>10,12</u> 80,96	<u>48,69</u> 389,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
776	&10000-14-1 варіант 1	Урна металева	шт	22	<u>732,82</u> 16122,04	<u>723,30</u> 15912,60	<u>2,98</u> 65,56	<u>6,54</u> 143,88	https://www.nl.ua/ru/urna-kruglaja-20-l-seryj.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=18470319736&utm_term=&utm_content=&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAhvK8BhDfARIsABsPy4hJKqlQ-zNLpeWl0xqmrgetN8W5_wRY79af87FEpYKo8Cwu4ljwC0saAoKPEALw_wcB 30 км.
777	+15011-4037 варіант 1	Електропривід ARES VELOCE SMART BT A1000 HIGH-SPEED (з магнітними кінцевими вимикачами, приймач вбудований 2-х каналний, Пульт 2-х каналний (2шт.))	шт	1	<u>25145,73</u> 25145,73	<u>24937,50</u> 24937,50	<u>1,35</u> 1,35	<u>206,88</u> 206,88	30 км.
778	+15011-4037 варіант 2	Електропривід ICARO VELOCE SMART AC A1000 HIGH-SPEED (з механічними кінцевими вимикачами, приймач вбудований 2-х каналний, Пульт 2-х каналний (2шт.)) BFT	шт	3	<u>35707,35</u> 107122,05	<u>35387,50</u> 106162,50	<u>1,35</u> 4,05	<u>318,50</u> 955,50	https://shop.bft-ua.com/icaro-veloce-smart-ac-a1000-kit/ 30 км.
779	&*25311-5 варіант 1	Тенісний стіл вуличний TS.0002 антивандальний	шт	4	<u>37681,75</u> 150727,00	<u>37217,00</u> 148868,00	<u>128,64</u> 514,56	<u>336,11</u> 1344,44	30 км.
780	&25311-19 варіант 1	Турнік 4-х рівневий InterAtletika S832.4	шт	1	<u>27203,71</u> 27203,71	<u>26917,00</u> 26917,00	<u>44,06</u> 44,06	<u>242,65</u> 242,65	https://play.interatletika.ua/turnik-4-kh-urovnevy-interatletika-s832-4/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
781	&25311-19-1 варіант 1	Спортивний комплекс InterAtletika Воркаут (Бруси-турнік) S831.1	шт	1	<u>63753,94</u> 63753,94	<u>63083,00</u> 63083,00	<u>102,27</u> 102,27	<u>568,67</u> 568,67	https://play.interatletika.ua/sportivnyy-kompleks-interatletika-vorkaut-brusya-turnik-s831-1/30 км.
782	&25311-19-2 варіант 1	Спортивний комплекс Workout InterAtletika KF902	шт	1	<u>303511,71</u> 303511,71	<u>300333,00</u> 300333,00	<u>471,47</u> 471,47	<u>2707,24</u> 2707,24	https://play.interatletika.ua/sportivnyy-kompleks-workout-pro-interatletika-kf90230 км.
783	&25311-19-3 варіант 1	Гімнастичний комплекс InterAtletika УТ131	шт	1	<u>355710,47</u> 355710,47	<u>351833,33</u> 351833,33	<u>704,30</u> 704,30	<u>3172,84</u> 3172,84	30 км.
784	&25311-20 варіант 1	Мультіфункціональний гімнастичний комплекс MFSK	шт	1	<u>249176,34</u> 249176,34	<u>246600,00</u> 246600,00	<u>353,76</u> 353,76	<u>2222,58</u> 2222,58	https://m.sportmarket.ua/multifunkcionalnaya-sportivnaya-ploshadka-interatletika-14000x10000x2523-mm-kod-mfsk-sm30 км.
785	+241996-19013-1 варіант 4	Шафка для одягу.Габаритні розміри, мм 500 x 400 x 1800	шт	32	<u>2652,87</u> 84891,84	<u>2600,85</u> 83227,20	- -	<u>52,02</u> 1664,64	
786	+*241996-20311 варіант 2	Лавка.Габаритні розміри, мм 800 x 300 x 400	шт	10	<u>957,47</u> 9574,70	<u>938,70</u> 9387,00	- -	<u>18,77</u> 187,70	
787	+280222-14080 варіант 1	Стілець аудиторний для кабінету.Габаритні розміри, мм 407 x 550 x 810	шт	41	<u>1517,25</u> 62207,25	<u>1487,50</u> 60987,50	- -	<u>29,75</u> 1219,75	
788	+280222-14080 варіант 3	Дошка комбінована крейда / маркер. Габаритні розміри, мм 3000x1000x60	шт	1	<u>7855,79</u> 7855,79	<u>7701,75</u> 7701,75	- -	<u>154,04</u> 154,04	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
789	+290220-1075 варіант 1	Панель виклику BAS-IP AV-03D silver для IP-домофонів	шт	3	<u>4981,14</u> 14943,42	<u>4933,33</u> 14799,99	<u>3,38</u> 10,14	<u>44,43</u> 133,29	https://bas-ip.kiev.ua/ru/bas-ip-av-03d-silver/30.km .
790	+290220-1075 варіант 2	IP-відеодомофон 7" Bas-IP AQ-07LL black	шт	2	<u>6561,91</u> 13123,82	<u>6500,00</u> 13000,00	<u>3,38</u> 6,76	<u>58,53</u> 117,06	https://bt-gid.com.ua/videodomofony/bas-ip-aq-07ll-black.html/30.km .
791	+290220-1258 варіант 5	IP-відеокамера 4 Мп, 2,7-12мм, 2560x1440, Н.265, день/ніч, ІЧ підсвічування до 30 м, RJ45, IP67, PoE IPC3634ER3-DPZ28 Uniview	шт	5	<u>8714,24</u> 43571,20	<u>8635,83</u> 43179,15	<u>0,68</u> 3,40	<u>77,73</u> 388,65	https://secur.ua/videoablyudenie/vse-videokamery/ip-videokamera-kupolna-uniview-ipc3634er3-dpz28-white/30.km .
792	+290220-1258 варіант 6	IP відеокамера 4 Мп, 2,8-12мм, 2688x1520, день/ніч, ІЧ підсвічування до 60 м, RJ45, IP67, PoE DS-2CD2646G2HT-IZS(eF) Hikvision	шт	17	<u>11787,49</u> 200387,33	<u>11681,67</u> 198588,39	<u>0,68</u> 11,56	<u>105,14</u> 1787,38	https://bezpeka.club/hikvision-ds-2cd2646g2ht-izs-ef-2-8-12mm/30.km .
793	+290220-1258 варіант 7	32-канальний мережевий відеореєстратор з PoE DS-7732NXI-I4/16P/S(E) Hikvision	шт	1	<u>30141,2</u> 30141,20	<u>29871,67</u> 29871,67	<u>0,68</u> 0,68	<u>268,85</u> 268,85	https://hikvision.co.ua/hikvision-ds-7732nxi-i416pse/30.km .
794	&290220-3306-1 варіант 1	Флагшток вуличний ЛЮКС (нерж. сталь) з прапором 1,0x1,5 двосторонній - 6 м	компл	3	<u>33865,15</u> 101595,45	<u>33450,83</u> 100352,49	<u>104,23</u> 312,69	<u>310,09</u> 930,27	https://flag.ua/ua/flagshtok-ulichnyji-ljuks-nerzh-stal-product-characteristic/30.km .
795	&550101-144-1-24 варіант 1	Футбольні ворота "Юніор" (стальні) 5x2 м. SS00003	шт	2	<u>9938,9</u> 19877,80	<u>9833,00</u> 19666,00	<u>17,25</u> 34,50	<u>88,65</u> 177,30	https://footballmarket.in.ua/ua/p773553144-futbolnye-vorota-yunior.html/30.km .

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
796	&550101-144-2 варіант 1	Баскетбольна стійка на чотирьох опорах SS00618	шт	2	<u>32433,16</u> 64866,32	<u>32083,00</u> 64166,00	<u>60,87</u> 121,74	<u>289,29</u> 578,58	https://teamsports.com.ua/basketbolnaya-stoyka-na-chetyrekh-oporakh-ss00618/30 km.
797	&550101-144-2-26 варіант 1	Баскетбольна стійка на чотирьох опорах SS00618	шт	2	<u>11872,81</u> 23745,62	<u>11750,00</u> 23500,00	<u>16,91</u> 33,82	<u>105,90</u> 211,80	https://play.interatletika.ua/stoyki-s-ustroystvom-dlya-natyagivaniya-setki-interatletika-ut413/30 km.
798	+*560103-40 варіант 2	Стіл письмовий одностумбовий, Габаритні розміри, мм 1200 x 640 x 740	шт	19	<u>3551,68</u> 67481,92	<u>3520,00</u> 66880,00	-	<u>31,68</u> 601,92	
799	+*560110-78 варіант 3	Крісло для столів з ПК . Габаритні розміри, мм 650 x 620 x 740	шт	1	<u>2727,26</u> 2727,26	<u>2702,93</u> 2702,93	-	<u>24,33</u> 24,33	
800	+560110-78 варіант 4	Тренажерно навчальний комплекс "Універсальна навчальна інтерактивна тренінгова система" UNITS LT з макетними модулями	шт	1	<u>277999,68</u> 277999,68	<u>275520,00</u> 275520,00	-	<u>2479,68</u> 2479,68	
801	+*560110-78 варіант 6	Дерев'яний бар'єр висотою 1,0 м з горизонтальною полицею зверху шириною 0,5 м (пересувний)	шт	1	<u>2929,06</u> 2929,06	<u>2902,93</u> 2902,93	-	<u>26,13</u> 26,13	
802	+560110-115 варіант 2	Шафа книжкова .Габаритні розміри, мм 802 x 403 x 1816	шт	7	<u>4105,5</u> 28738,50	<u>4025,00</u> 28175,00	-	<u>80,50</u> 563,50	
Разом по розділу IV			грн.		2911853,37	2877480,82	6333,63	28038,92	
у тому числі устаткування, що не монтується			грн.		277110,42	273940,86	595,52	2574,04	
у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується			грн.		30139,22	28999,94	870,44	268,84	
Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин									
		Електроенергія	кВт-год	6749,598					
		Стиснене повітря	м3	43046,608					
		Мастильні матеріали	кг	1647,624					
		Гідравлічна рідина	кг	268,993					
		Дрова	м3	1,954					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Бензин	л	8413,579					
		Дизельне паливо	л	25210,114					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	1156,700278					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 лютого" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склад інженер-кошторисник  Олена Смірнова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту  Олексій САМСОНКІН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Замовник Директор КПКАД  Ольга АВРАМЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]