

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою: Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСІС" для безнапірної каналізації. СОУ Б Д.2.2-33090871-001: 2012;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
4.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт (K = 0,3), Настанова [4.41]	1,125	
5.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	17,74	грн./люд.год
6.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,02	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	90,90735	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	81,720	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	7021,533	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8	12558,80	грн.
Тарифна сітка для пусконалагоджувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 4	12855,96	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	85374,962	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	55319,508	тис.грн.
вартість устаткування -	9543,099	тис.грн.
інші витрати -	6450,793	тис.грн.
податок на додану вартість -	14061,562	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:  кошторисник О.В.Костирко

Перевірів:  ГП С.В. Крутчик

(назва організації, що зат верджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 85374,962 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про зат вердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою: Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23

Складений за поточними цінами станом на 12 квітня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Підготовчі роботи	8,133	-	-	8,133
		Разом по главі 1:	8,133	-	-	8,133
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Захисна споруда цивільного захисту (укриття)	49904,130	9126,614	-	59030,744
		Разом по главі 2:	49904,130	9126,614	-	59030,744

1	2	3	4	5	6	7
3	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання Зовнішні мережі водопроводу та каналізації Разом по главі 6:	367,574 367,574	- -	- -	367,574 367,574
4	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій Разом по главі 7: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8:	1486,047 1486,047 51765,884 51765,884	71,554 71,554 9198,168 9198,168	- - - -	1557,601 1557,601 60964,052 60964,052
5	Розрахунок N П-929	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва Разом по главі 9: Разом по главах 1-9:	- - 51765,884	- - 9198,168	3462,900 3462,900 3462,900	3462,900 3462,900 64426,952
6	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	644,270	644,270
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) Разом по главі 10:	- -	- -	928,694 1572,964	928,694 1572,964
8	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість проектних робіт з урахуванням експертизи без ПДВ	-	-	397,900	397,900
9	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду без ПДВ Разом по главі 12: Разом по главах 1-12:	- - 51765,884	- - 9198,168	560,826 958,726 5994,590	560,826 958,726 66958,642
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1612,403	-	-	1612,403

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	456,203	456,203
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) ($K=0.8$)	1941,221	344,931	-	2286,152
		Разом	55319,508	9543,099	6450,793	71313,400
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	14061,562	14061,562
		Всього по зведеному кошторису з розрахунку	55319,508	9543,099	20512,355	85374,962

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту

Керівник відділу

Соловйов І.О.

Крутчик С.В.



Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою: Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовчі роботи


Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

8,133 тис.грн.
0,03676 тис.люд.год.
2,989 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 12 квітня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	01-01-01	на демонтажні роботи	8,133	-	8,133	0,03676	2,989	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	8,133	-	8,133	0,03676	2,989	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проєкту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Крутчик С.В.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]


Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.В.Костирко

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.В. Крутчик

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	демонтажні роботи	<u>0,01979</u> 1,474	<u>-</u> -	<u>0,01343</u> 1,101	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,03322</u> 2,575	<u>0,00354</u> 0,414	<u>0,03676</u> 2,989
	Разом :	<u>0,01979</u> 1,474	<u>-</u> -	<u>0,01343</u> 1,101	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,03322</u> 2,575	<u>0,00354</u> 0,414	<u>0,03676</u> 2,989

Склав



О.В.Костирко

Перевірів



С.В. Крутчик

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою:
Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
438/11-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на демонтажні роботи
Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

8,133 тис. грн.
0,03676 тис.люд.год.
2,989 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розділ 1. Мережа водопроводу	1000м3	0,08925			4144	121		22,2360	1,98
		Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/			46434,82	45080,43			4023		
2	КБ22-8-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 75 мм	1000м	0,07	1354,39	10576,74	1790	1301	944	132,0696	11,79
					25570,50	6818,46			477	242,4600	16,97
					18584,56	177,97			12	2,0933	0,15
		Разом прямі витрати по розділу 1					5934	1422	4500		18,95
									956		11,94
		Разом будівельні роботи, грн.					5934				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12				
		всього заробітна плата, грн.					2378				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					1248 3,26 381 7182 7182				
3	КБ1-195-3	Розділ 2. Знос дерев Корчування дерев у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з трелюванням до 100 м, діаметр дерев до 32 см	100шт	0,06	<u>8879,29</u>	<u>8004,97</u>	533	52	<u>481</u>	<u>13,9400</u>	<u>0,84</u>
					874,32	1495,12			90	15,5676	0,93
4	КБ1-197-2	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см	100 пнів	0,06	<u>5255,65</u>	<u>5255,65</u>	315	-	<u>315</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	911,73			55	9,3933	0,56
		Разом прямі витрати по розділу 2					848	52	<u>796</u>		<u>0,84</u>
									145		1,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					848 197 104 0,28 33 952 952				
		Разом прямі витрати по кошторису					6782	1474	<u>5296</u>		<u>19,79</u>
									1101		13,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					6782 12 2575				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1351				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					414				
		Всього будівельні роботи, грн.					8133				

		Всього по кошторису					8133				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					36,76				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2989				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою:
Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
Підготовчі роботи

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01
демонтажні роботи**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	19,79	74,48				
3		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,0					
4		робітниками-будівельниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	13,43	81,96				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,6					
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Витрати робітників, заробітна плата яких							
10		враховується в складі:							
11		загальновиробничих витрат	люд.год	3,54	117,09				
12									
13		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	36,76					
14									
15		Середній розряд робіт	розряд	4,0					
16									
17		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
18	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00672	357,37				
19					2,40				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	1,26	<u>343,29</u> 432,55				
8	КБМ209-501	Викорчовувачі-збирачі з трактором потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,5754	<u>822,48</u> 473,25				
9	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	9,067086	<u>443,74</u> 4023,43				
10	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,1008	<u>4,09</u> 0,41				
11	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,1008	<u>157,63</u> 15,89				
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,04032	<u>645,93</u> 26,04				
13	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,4938	<u>652,86</u> 322,38				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		5296,35				
		Бензин	кг	6,195					
		Дизельне паливо	кг	47,319					
		Електроенергія	кВт-год	0,877					
		Мастильні матеріали	кг	3,049					
		Гідролічна рідина	кг	0,251					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
14	КБМ270-158	Насос гідролічний ручний	маш. год	1,26					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
15	С1999-9006	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
		Гідравлічна рідина	кг	0,063	<u>186,09</u> 11,72	<u>186,09</u> 11,72			
		Разом	грн.		11,72	11,72			
		Разом по розділу III	грн.		11,72	11,72	-	-	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	0,877					
		Мастильні матеріали	кг	3,049					
		Гідравлічна рідина	кг	0,314					
		Бензин	л	8,371					
		Дизельне паливо	л	55,669					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "12 квітня" 2024 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою: Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Захисна споруда цивільного захисту (укриття)

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги


59030,744 тис.грн.
87,67462 тис.люд.год.
6785,120 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 12 квітня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на залізобетонні конструкції	16568,113	-	16568,113	20,54831	1570,665	-
2	02-01-02	на будівельні роботи	26800,03	-	26800,03	48,89018	3770,829	-
3	02-01-03	на монтаж ліфта	133,515	-	133,515	1,24480	95,844	-
4	02-01-04	на придбання устаткування придбання устаткування ліфта, трапа- пандуса	0,589	3097,159	3097,748	-	-	-
5	02-01-05	на пусконаладжувальні роботи ліфта	203,117	-	203,117	1,53049	157,005	-
6	02-01-06	на електротехнічні роботи	2232,531	-	2232,531	6,89093	523,312	-
7	02-01-07	на придбання устаткування придбання електричного обладнання	-	1991,935	1991,935	-	-	-
8	02-01-08	на водопостачання, каналізація	1458,893	-	1458,893	2,49559	197,492	-
9	02-01-09	на придбання обладнання водопостачання, каналізації	-	687,253	687,253	-	-	-
10	02-01-010	на пусконаладжувальні роботи системи водопостачання, каналізації	24,235	-	24,235	0,18261	18,734	-
11	02-01-011	на опалення, вентиляція	1876,403	-	1876,403	2,74621	203,467	-
12	02-01-012	на придбання устаткування придбання обладнання вентиляції	-	328,009	328,009	-	-	-
13	02-01-013	на пусконаладжувальні роботи системи опалення, вентиляції	19,621	-	19,621	0,14783	15,166	-
14	02-01-014	на система пожежної сигналізації, система порошкового пожежогасіння	495,849	-	495,849	2,59414	195,272	-
15	02-01-015	на придбання устаткування придбання обладнання пожежної сигналізації, системи порошкового пожежогасіння	0,025	201,726	201,751	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	02-01-016	на пусканалагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації, системи порошкового пожежогасіння	19,619	-	19,619	0,14783	15,165	-
17	02-01-017	на структуровану кабельну мережу	34,256	-	34,256	0,10585	8,127	-
18	02-01-018	на придбання устаткування придбання обладнання структурованої кабельної мережі	-	45,145	45,145	-	-	-
19	02-01-019	на пусканалагоджувальні роботи структурованої кабельної мережі	12,741	-	12,741	0,09600	9,848	-
20	02-01-020	на монтажні роботи (технологічна частина)	5,758	-	5,758	0,05385	4,194	-
21	02-01-021	на придбання устаткування придбання меблів та технологічного устаткування	18,835	2775,387	2794,222	-	-	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	49904,13	9126,614	59030,744	87,67462	6785,12	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Крутчик С.В.

Керівник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад


[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.В.Костирко

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.В. Крутчик

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	залізобетонні конструкції	<u>16,90381</u> 1191,01	-	<u>1,44370</u> 122,097	-	-	<u>18,34751</u> 1313,107	<u>2,20080</u> 257,558	<u>20,54831</u> 1570,665
02-01-02	будівельні роботи	<u>37,69650</u> 2671,488	-	<u>3,48645</u> 283,629	<u>2,57618</u> 215,18	-	<u>43,75913</u> 3170,297	<u>5,13105</u> 600,532	<u>48,89018</u> 3770,829
02-01-03	монтаж ліфта	-	1,15035	0,00331	-	-	1,15366	0,09114	1,24480
		-	84,862	0,316	-	-	85,178	10,666	95,844
02-01-04	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування ліфта, трапа- пандуса	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-05	пусконалагоджувальні роботи ліфта	-	-	-	-	1,40800	1,40800	0,12249	1,53049
		-	-	-	-	-	142,672	14,333	157,005
02-01-06	електротехнічні роботи	<u>0,04508</u> 2,674	<u>6,02609</u> 430,193	<u>0,23858</u> 22,426	-	-	<u>6,30975</u> 455,293	<u>0,58118</u> 68,019	<u>6,89093</u> 523,312
02-01-07	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання електричного обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-08	водопостачання, каналізація	<u>2,01634</u> 150,243	<u>0,21076</u> 17,615	<u>0,04206</u> 3,131	-	-	<u>2,26916</u> 170,989	<u>0,22643</u> 26,503	<u>2,49559</u> 197,492
02-01-09	придбання обладнання водопостачання, каналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-010	пусконалагоджувальні роботи системи водопостачання, каналізації	-	-	-	-	0,16800	0,16800	0,01461	0,18261
		-	-	-	-	-	17,023	1,711	18,734
02-01-011	опалення, вентиляція	<u>2,45546</u> 170,915	<u>0,02857</u> 1,985	<u>0,00286</u> 0,217	-	-	<u>2,48689</u> 173,117	<u>0,25932</u> 30,35	<u>2,74621</u> 203,467
02-01-012	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання обладнання вентиляції	-	-	-	-	-	-	-	-


1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-013	пусконаладжувальні роботи системи опалення, вентиляції	— -	— -	— -	— -	0,13600 -	0,13600 13,782	0,01183 1,384	0,14783 15,166
02-01-014	система пожежної сигналізації, система порошкового пожежогасіння	— -	2,38141 170,402	0,00046 0,031	— -	— -	2,38187 170,433	0,21227 24,839	2,59414 195,272
02-01-015	придбання устаткування придбання обладнання пожежної сигналізації, системи порошкового пожежогасіння	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -
02-01-016	пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації, системи порошкового пожежогасіння	— -	— -	— -	— -	0,13600 -	0,13600 13,781	0,01183 1,384	0,14783 15,165
02-01-017	структуровану кабельну мережу	— -	0,09631 7,034	0,00056 0,042	— -	— -	0,09687 7,076	0,00898 1,051	0,10585 8,127
02-01-018	придбання устаткування придбання обладнання структурованої кабельної мережі	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -
02-01-019	пусконаладжувальні роботи структурованої кабельної мережі	— -	— -	— -	— -	0,08832 -	0,08832 8,949	0,00768 0,899	0,09600 9,848
02-01-020	монтажні роботи (технологчна частина)	<u>0,02651</u> 2,002	<u>0,02192</u> 1,586	<u>0,00076</u> 0,061	— -	— -	<u>0,04919</u> 3,649	<u>0,00466</u> 0,545	<u>0,05385</u> 4,194
02-01-021	придбання устаткування придбання меблів та технологічного устаткування	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -
	Разом :	<u>59,14370</u> 4188,332	<u>9,91541</u> 713,677	<u>5,21874</u> 431,95	<u>2,57618</u> 215,18	<u>1,93632</u> -	<u>78,79035</u> 5745,346	<u>8,88427</u> 1039,774	<u>87,67462</u> 6785,12

Склад



О.В.Костирко

Перевірів



С.В. Крутчик

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою:
Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
438/11-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на залізобетонні конструкції
Захисна споруда цивільного захисту (укриття)

Основа:	Кошторисна вартість	16568,113 тис. грн.
креслення (специфікації) № 438/11-23 КЗ	Кошторисна трудомісткість	20,54831 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	1570,665 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундаментна балка БМ-1(КЗ-3)									
1	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,425	<u>27152,58</u>	<u>2342,48</u>	11540	4093	<u>996</u>	<u>150,7000</u>	<u>64,05</u>
					9629,73	902,82			384	10,6641	4,53
2	С1424-11611-15 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10,W4.F150	м3	43,35	<u>3092,41</u>	-	134056	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	1,045	<u>71182,85</u>	<u>10510,82</u>	74386	33133	<u>10984</u>	<u>456,3300</u>	<u>476,86</u>
					31705,81	3298,00			3446	39,1711	40,93
4	С1424-11613 варіант 5	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25W6 F150	м3	106,0675	<u>3929,26</u>	-	416767	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С124-20 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь сталь д 8 клас А500С	т	1,133523	<u>32767,89</u>	-	37143	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С124-22 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь , діаметр 12 мм клас А500С	т	7,620955	<u>31141,14</u>	-	237325	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					911217	37226	<u>11980</u>		<u>540,91</u>
									3830		45,46
		Разом будівельні роботи, грн.					911217				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					862011				
		всього заробітна плата, грн.					41056				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24118				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					70,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8235				
		Всього будівельні роботи, грн.					935335				

		Всього по розділу 1					935335				
		Розділ 2. Фундамент ФМ-1 4шт(КЗ-6)									
7	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0408	<u>27152,58</u>	<u>2342,48</u>	1108	393	<u>96</u>	<u>150,7000</u>	<u>6,15</u>
					9629,73	902,82			37	10,6641	0,44
8	С1424-11611-15 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10,W4.F150	м3	4,1616	<u>3092,41</u>	-	12869	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	КБ6-1-6	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 3 м3 до 5 м3	100м3	0,1468	<u>64178,05</u>	<u>9193,50</u>	9421	4445	<u>1350</u>	<u>435,8300</u>	<u>63,98</u>
					30281,47	3454,44			507	40,8984	6
10	С1424-11613 варіант 5	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25W6 F150	м3	14,9002	<u>3929,26</u>	-	58547	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь клас А 500С діаметр 20 мм	т	0,9424512	<u>29033,65</u>	-	27363	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь , клас А500 С діаметр 10 мм	т	0,6499148	<u>31666,72</u>	-	20581	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	КБ6-11-2	Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною понад 1 м	т	0,2304	<u>16405,55</u>	<u>264,83</u>	3780	3719	<u>61</u>	<u>226,6000</u>	<u>52,21</u>
					16140,72	59,69			14	0,6150	0,14
14	С124-59 варіант 8	Анкерні деталі д.18А500С L = 2050мм	т	0,1312	<u>39677,81</u>	-	5206	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	С124-59 варіант 7	Анкерні деталі д. 22 А500С L =2050мм	т	0,0992	<u>39677,81</u>	-	3936	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					142811	8557	<u>1507</u>		<u>122,34</u>
									558		6,58
		Разом будівельні роботи, грн.					142811				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					132747				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					9115 5324 15,47 1810 148135 148135				
		Розділ 3. Фундамент ФМ-2- 16шт(КЗ-9)									
16	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,1344	<u>27152,58</u>	<u>2342,48</u>	3649	1294	<u>315</u>	<u>150,7000</u>	<u>20,25</u>
					9629,73	902,82			121	10,6641	1,43
17	С1424-11611-15 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10,W4.F150	м3	13,7088	<u>3092,41</u>	-	42393	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,4576	<u>79659,62</u>	<u>10901,25</u>	36452	18514	<u>4988</u>	<u>582,3200</u>	<u>266,47</u>
					40459,59	4081,37			1868	48,3367	22,12
19	С1424-11613 варіант 5	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25W6 F150	м3	46,4464	<u>3929,26</u>	-	182500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь , клас А500 С діаметр 10 мм	т	2,1618848	<u>31666,72</u>	-	68460	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	С124-24 варіант 7	Гарячекатана арматурна сталь клас А-500С, діаметр 18 мм	т	2,398144	<u>29649,42</u>	-	71104	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	КБ6-11-2	Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною понад 1 м	т	0,7136	<u>16405,55</u>	<u>264,83</u>	11707	11518	<u>189</u>	<u>226,6000</u>	<u>161,7</u>
					16140,72	59,69			43	0,6150	0,44
23	С124-59 варіант 9	Анкерні деталі д.16 А500С L = 2050мм	т	0,3168	<u>39677,81</u>	-	12570	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	С124-59 варіант 7	Анкерні деталі д. 22 А500С L =2050мм	т	0,3968	<u>39677,81</u>	-	15744	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					444579	31326	<u>5492</u>		<u>448,42</u>
									2032		23,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					444579 407761 33358 19497 56,69 6635				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					464076				

		Всього по розділу 3					464076				
		Розділ 4. Фундамент ФМ-3- 7шт(КЗ-10)									
25	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0476	<u>27152,58</u>	<u>2342,48</u>	1292	458	<u>112</u>	<u>150,7000</u>	<u>7,17</u>
					9629,73	902,82			43	10,6641	0,51
26	С1424-11611-15 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10,W4.F150	м3	4,8858	<u>3092,41</u>	<u>-</u>	15109	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
27	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,1687	<u>79659,62</u>	<u>10901,25</u>	13439	6826	<u>1839</u>	<u>582,3200</u>	<u>98,24</u>
					40459,59	4081,37			689	48,3367	8,15
28	С1424-11613 варіант 5	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25W6 F150	м3	17,12305	<u>3929,26</u>	<u>-</u>	67281	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
29	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь , клас А500 С діаметр 10 мм	т	0,9458246	<u>31666,72</u>	<u>-</u>	29951	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
30	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь клас А-500С, діаметр 16 мм	т	0,6295128	<u>30669,42</u>	<u>-</u>	19307	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
31	КБ6-11-2	Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною понад 1 м	т	0,21014	<u>16405,55</u>	<u>264,83</u>	3447	3392	<u>55</u>	<u>226,6000</u>	<u>47,62</u>
					16140,72	59,69			13	0,6150	0,13
32	С124-59 варіант 2	Анкерні деталі д.16 А500С L = 1550мм	т	0,1029	<u>39677,81</u>	<u>-</u>	4083	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
33	С124-59 варіант 4	Анкерні деталі д. 20 А500С L =1550мм	т	0,10724	<u>67217,81</u>	<u>-</u>	7208	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					161117	10676	<u>2006</u>		<u>153,03</u>
									745		8,79
		Разом будівельні роботи, грн.					161117				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					148435				
		всього заробітна плата, грн.					11421				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6676				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2273				
		Всього будівельні роботи, грн.					167793				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 4					167793				
		Розділ 5. Фундамент ФМ-4- 18шт(КЗ-11)									
34	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0954	<u>27152,58</u>	<u>2342,48</u>	2590	919	<u>223</u>	<u>150,7000</u>	<u>14,38</u>
					9629,73	902,82			86	10,6641	1,02
35	C1424- 11611-15 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10,W4.F150	м3	9,7308	<u>3092,41</u>	-	30092	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,3168	<u>79659,62</u>	<u>10901,25</u>	25236	12818	<u>3454</u>	<u>582,3200</u>	<u>184,48</u>
					40459,59	4081,37			1293	48,3367	15,31
37	C1424-11613 варіант 5	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25W6 F150	м3	32,1552	<u>3929,26</u>	-	126346	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	C124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь , клас А500 С діаметр 10 мм	т	1,4649444	<u>31666,72</u>	-	46390	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь клас А-500С, діаметр 16 мм	т	1,4136768	<u>30669,42</u>	-	43357	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	КБ6-11-2	Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною понад 1 м	т	0,2376	<u>16405,55</u>	<u>264,83</u>	3898	3835	<u>63</u>	<u>226,6000</u>	<u>53,84</u>
					16140,72	59,69			14	0,6150	0,15
41	C124-59 варіант 9	Анкерні деталі д.16 А500С L = 2050мм	т	0,2376	<u>39677,81</u>	-	9427	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					287336	17572	<u>3740</u>		<u>252,7</u>
									1393		16,48
		Разом будівельні роботи, грн.					287336				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					266024				
		всього заробітна плата, грн.					18965				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11099				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3780				
		Всього будівельні роботи, грн.					298435				
		Всього по розділу 5					298435				
		Розділ 6. Монолітний фундамет ПФм1- 2шт(КЗ-12)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,072	<u>27152,58</u>	<u>2342,48</u>	1955	693	<u>169</u>	<u>150,7000</u>	<u>10,85</u>
					9629,73	902,82			65	10,6641	0,77
43	С1424-11608 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10W4.F150	м3	7,344	<u>3425,99</u>	-	25160	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,388	<u>31534,49</u>	<u>7863,98</u>	12235	6724	<u>3051</u>	<u>249,4100</u>	<u>96,77</u>
					17329,01	2748,61			1066	32,7235	12,7
45	С1424-11613 варіант 5	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25W6 F150	м3	39,382	<u>3929,26</u>	-	154742	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	С124-21 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь , клас А400 С діаметр 10 мм - сітка	т	0,22826	<u>37786,72</u>	-	8625	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	С124-23 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь , клас А- 500С, діаметр 14 мм	т	3,748312	<u>30789,00</u>	-	115407	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	КБ6-11-2	Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною понад 1 м	т	0,756	<u>16405,55</u>	<u>264,83</u>	12403	12202	<u>201</u>	<u>226,6000</u>	<u>171,31</u>
					16140,72	59,69			45	0,6150	0,46
49	С124-59 варіант 10	Анкерні деталі д.12 А500С L = 1050мм	т	0,756	<u>39677,81</u>	-	29996	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					360523	19619	<u>3421</u>		<u>278,93</u>
									1176		13,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					360523				
							337483				
							20795				
							12113				
							35,14				
							4112				
							372636				

		Всього по розділу 6					372636				
		Розділ 7. Колони(К3-12)									
50	КБ6-15-1	К-1-4шт, К2-14 шт,К-3-18 шт Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці	100м3	0,1872	<u>254189,94</u>	<u>121905,35</u>	47584	19556	<u>22821</u>	<u>1432,4400</u>	<u>268,15</u>
					104467,85	46270,37			8662	547,1000	102,42
51	С1424-11613 варіант 5	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25W6 F150	м3	19,0008	<u>3929,26</u>	-	74659	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	С124-2 варіант 7	Гарячекатана арматурна сталь А240С, діаметр 8 мм(Деталь-3)	т	0,414504	<u>37720,97</u>	-	15635	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	С124-24 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь клас А-500С, діаметр 18 мм	т	0,232704	<u>30669,42</u>	-	7137	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь клас А-500С, діаметр 16 мм	т	1,105344	<u>30669,42</u>	-	33900	-	-	-	-
55	C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь клас А 500С діаметр 22 мм	т	0,785376	<u>29033,65</u>	-	22802	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					201717	19556	<u>22821</u>		<u>268,15</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					201717		8662		102,42
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					159340				
		всього заробітна плата, грн.					28218				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15772				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5204				
		Всього будівельні роботи, грн.					217489				

		Всього по розділу 7					217489				
Розділ 8. Стіни (КЗ-5)											
56	КБ6-17-5	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	7,09	<u>122576,22</u>	<u>17920,07</u>	869065	424841	<u>127053</u>	<u>852,0000</u>	<u>6040,68</u>
					59921,16	6436,54			45635	76,4452	542
57	C1424-11613 варіант 5	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25W6 F150	м3	719,635	<u>3929,26</u>	-	2827633	-	-	-	-
58	C124-22 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь , діаметр 12 мм клас А500С	т	31,501193	<u>31141,14</u>	-	980983	-	-	-	-
59	C124-2 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь А240С, діаметр 8 мм(Деталь-3)	т	3,316032	<u>37720,97</u>	-	125084	-	-	-	-
60	C124-22 варіант 9	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм(Деталь-5)	т	4,1208	<u>39301,14</u>	-	161952	-	-	-	-
		Обрамлення дверних прорізів			-	-			-	-	-
61	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	1,6699	<u>4445,34</u>	<u>1376,33</u>	7423	4701	<u>2298</u>	<u>37,2800</u>	<u>62,25</u>
					2815,39	172,13			287	1,8640	3,11
62	C111-1019 варіант 1	Швелери N 40	т	1,625778	<u>32278,16</u>	-	52477	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	C124-22 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь , діаметр 12 мм клас А500С	т	0,07752	<u>31141,14</u>	-	2414	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	1,6699	<u>3371,32</u>	<u>1550,23</u>	5630	2761	<u>2589</u>	<u>23,2100</u>	<u>38,76</u>
					1653,25	349,42			583	3,6000	6,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 8					5032661	432303	<u>131940</u> 46505		<u>6141,69</u> 551,12
		Разом будівельні роботи, грн.					5032661				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4468418				
		всього заробітна плата, грн.					478808				
		Загальновиробничі витрати, грн.					277662				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					803,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					93991				
		Всього будівельні роботи, грн.					5310323				

		Всього по розділу 8					5310323				
		Розділ 9. Діафрагми монолітні (КЗ-19,КЗ-20)									
65	КБ6-17-8	Дм-1-2шт Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	0,13	<u>245690,34</u> 120517,49	<u>34452,48</u> 12263,13	31940	15667	<u>4479</u> 1594	<u>1713,6000</u> 145,7471	<u>222,77</u> 18,95
66	С1424-11613 варіант 5	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25W6 F150	м3	13,195	<u>3929,26</u> -	<u>-</u> -	51847	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	С124-22 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь , діаметр 12 мм клас А500С	т	1,2322	<u>31141,14</u> -	<u>-</u> -	38372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	С124-2 варіант 7	Гарячекатана арматурна сталь А240С, діаметр 8 мм(Деталь-3)	т	0,0505	<u>37720,97</u> -	<u>-</u> -	1905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ6-17-8	Дм-2-1шт Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	0,084	<u>245690,34</u> 120517,49	<u>34452,48</u> 12263,13	20638	10123	<u>2894</u> 1030	<u>1713,6000</u> 145,7471	<u>143,94</u> 12,24
70	С1424-11613 варіант 5	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25W6 F150	м3	8,526	<u>3929,26</u> -	<u>-</u> -	33501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	С124-22 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь , діаметр 12 мм клас А500С	т	0,794264	<u>31141,14</u> -	<u>-</u> -	24734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	С124-2 варіант 7	Гарячекатана арматурна сталь А240С, діаметр 8 мм(Деталь-3)	т	0,029391	<u>37720,97</u> -	<u>-</u> -	1109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					204046	25790	<u>7373</u> 2624		<u>366,71</u> 31,19
		Разом будівельні роботи, грн.					204046				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 9					170883 28414 16495 47,75 5588 220541 220541				
		Розділ 10. Ліфтова шахта ЛШм1(КЗ-21)									
73	КБ6-17-8	2шт Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	0,39	<u>245690,34</u>	<u>34452,48</u>	95819	47002	<u>13436</u>	<u>1713,6000</u>	<u>668,3</u>
					120517,49	12263,13			4783	145,7471	56,84
74	C1424-11613 варіант 5	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25W6 F150	м3	39,585	<u>3929,26</u>	-	155540	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	C124-22 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь , діаметр 12 мм клас А500С	т	4,002428	<u>31141,14</u>	-	124640	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	C124-22 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь А500С, діаметр 12 мм(Деталь-6)	т	0,4343	<u>39301,14</u>	-	17068	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	C124-2 варіант 8	Гарячекатана арматурна сталь А240С, діаметр 8 мм(Деталь-7)	т	0,18382	<u>37720,97</u>	-	6934	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,2856	<u>3371,32</u>	<u>1550,23</u>	963	472	<u>443</u>	<u>23,2100</u>	<u>6,63</u>
					1653,25	349,42			100	3,6000	1,03
79	C124-64 варіант 1	Деталі закладні (Двотавр №20)	т	0,2856	<u>46588,93</u>	-	13306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					414270	47474	<u>13879</u>		<u>674,93</u>
									4883		57,87
		Разом будівельні роботи, грн.					414270				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					352917				
		всього заробітна плата, грн.					52357				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30386				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					87,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10292				
		Всього будівельні роботи, грн.					444656				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,256	<u>112110,73</u>	<u>12836,70</u>	28700	12216	<u>3286</u>	<u>678,5000</u>	<u>173,7</u>
					47718,91	4670,54			1196	55,4895	14,21
88	С1424-11613 варіант 5	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25W6 F150	м3	25,984	<u>3929,26</u>	-	102098	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	С124-22 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь , діаметр 12 мм клас А500С	т	1,55944	<u>31141,14</u>	-	48563	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь А240С, діаметр 8 мм	т	0,089082	<u>29560,97</u>	-	2633	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					181994	12216	<u>3286</u>		<u>173,7</u>
									1196		14,21
		Разом будівельні роботи, грн.					181994				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					166492				
		всього заробітна плата, грн.					13412				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7788				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2639				
		Всього будівельні роботи, грн.					189782				

		Всього по розділу 12					189782				
		Розділ 13. Монолітне перекриття МП-4 - 2шт (КЗ-27)									
91	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,45	<u>112110,73</u>	<u>12836,70</u>	50450	21474	<u>5777</u>	<u>678,5000</u>	<u>305,33</u>
					47718,91	4670,54			2102	55,4895	24,97
92	С1424-11613 варіант 5	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25W6 F150	м3	45,675	<u>3929,26</u>	-	179469	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	С124-22 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь , діаметр 12 мм клас А500С	т	2,8381	<u>31141,14</u>	-	88382	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь А240С, діаметр 8 мм	т	0,159984	<u>29560,97</u>	-	4729	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 13					323030	21474	<u>5777</u>		<u>305,33</u>
									2102		24,97
		Разом будівельні роботи, грн.					323030				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					295779				
		всього заробітна плата, грн.					23576				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 13					13689 39,64 4639 336719 336719				
		Розділ 14. Вентиляційна шахта -5шт(К325, 26)									
95	КБ6-17-3	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	0,17	<u>244087,52</u>	<u>37592,26</u>	41495	19919	<u>6391</u>	<u>1666,0000</u>	<u>283,22</u>
					117169,78	12263,13			2085	145,7471	24,78
96	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас С12/15	м3	17,255	<u>3365,71</u>	-	58075	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	1,62812	<u>29503,89</u>	-	48036	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	С124-19 варіант 1	Арматурна сталь А400С, діаметр 6 мм	т	0,031815	<u>34651,78</u>	-	1102	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,209	<u>9006,32</u>	<u>264,83</u>	1882	1777	<u>55</u>	<u>119,3900</u>	<u>24,95</u>
					8504,15	59,69			12	0,6150	0,13
100	С124-64 варіант 2	Закладна деталь ЗД-1(кутик 50х5мм, арматура А400С д.6мм)	т	0,209	<u>46588,93</u>	-	9737	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	КБ6-22-2	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки понад 6 м	100м3	0,025	<u>216924,25</u>	<u>15748,92</u>	5423	2997	<u>394</u>	<u>1704,8000</u>	<u>42,62</u>
					119898,58	5700,13			143	67,7750	1,69
102	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас С12/15	м3	2,5375	<u>3365,71</u>	-	8540	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	0,26664	<u>29503,89</u>	-	7867	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	С124-19 варіант 1	Арматурна сталь А400С, діаметр 6 мм	т	0,003535	<u>34651,78</u>	-	122	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,8	<u>23330,76</u>	-	18665	2974	-	49,7900	39,83
					3717,82	-			-	-	-
106	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка	кг	64	<u>85,67</u>	-	5483	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	С111-856-1 варіант 10	ПВХ мембрана 1,5мм	м2	92	<u>196,95</u>	-	18119	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	C111-856-1 варіант 11	Дренажна геомембрана	м2	92	<u>53,37</u>	-	4910	-	-	-	-
109	КБ8-3-6	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону додавати на кожен шар понад 2 шари	100м2	0,8	<u>12006,22</u>	-	9605	1403	-	23,4900	18,79
					1754,00	-			-	-	-
110	C111-856-1 варіант 12	Нетканий термічно скріплений геотекстиль	м2	92	<u>30,35</u>	-	2792	-	-	-	-
111	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно- піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,195	<u>8792,16</u>	<u>1472,24</u>	1714	453	<u>287</u>	<u>38,3900</u>	<u>7,49</u>
					2321,06	423,79			83	4,7396	0,92
112	КБ12-22-2 к=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно- піщаних на кожний 1 мм зміни товщини(додавати 35мм)	100м2	0,195	<u>12162,78</u>	<u>649,63</u>	2372	58	<u>127</u>	<u>4,9000</u>	<u>0,96</u>
					296,25	182,51			36	2,0020	0,39
113	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	100м2	0,195	<u>558,36</u>	<u>5,34</u>	109	107	<u>1</u>	<u>6,6900</u>	<u>1,3</u>
					551,26	1,05			-	0,0139	-
114	& C111-220- 15-1 варіант 3	Праймер бітумний	кг	3,2175	<u>90,76</u>	-	292	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	0,195	<u>2393,75</u>	<u>155,02</u>	467	314	<u>30</u>	<u>21,8000</u>	<u>4,25</u>
					1608,19	34,94			7	0,3600	0,07
116	C111-859 варіант 1	Техноеласт ЕПП(або аналог)	м2	22,425	<u>194,92</u>	-	4371	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
117	C111-860 варіант 1	Техноеласт ЕКП(або аналог)	м2	22,035	<u>209,84</u>	-	4624	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
118	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	20	<u>198,08</u>	<u>5,88</u>	3962	3320	<u>118</u>	<u>2,3600</u>	<u>47,2</u>
					165,98	0,66			13	0,0094	0,19
119	& C130-595- 1-B10 варіант 1	Решітка вентиляційна 700x500(h)	шт	20	<u>2459,29</u>	-	49186	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 14					308950	33322	<u>7403</u>		<u>470,61</u>
									2379		28,17
		Разом будівельні роботи, грн.					308950				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					268225				
		всього заробітна плата, грн.					35701				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20646				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					59,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6915				
		Всього будівельні роботи, грн.					329596				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 14					329596				
		Розділ 15. Сходові клітини(КЗ-13)									
120	КБ6-22-3	Сходова клітка Сх-1-2шт Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,14	<u>112110,73</u>	<u>12836,70</u>	15696	6681	<u>1797</u>	<u>678,5000</u>	<u>94,99</u>
					47718,91	4670,54			654	55,4895	7,77
121	С1424-11613 варіант 5	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25W6 F150	м3	14,21	<u>3929,26</u>	-	55835	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
122	С124-22 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь , діаметр 12 мм клас А500С	т	0,825372	<u>31141,14</u>	-	25703	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
123	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь А240С, діаметр 8 мм	т	0,078174	<u>29560,97</u>	-	2311	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
124	КБ6-13-3 заст	Улаштування залізобетонних монолітних сходів	100м3	0,0422	<u>135273,03</u>	<u>22467,57</u>	5709	3158	<u>948</u>	<u>1077,0400</u>	<u>45,45</u>
					74832,74	8256,17			348	97,8795	4,13
125	С1424-11613 варіант 5	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25W6 F150	м3	4,2833	<u>3929,26</u>	-	16830	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
126	С124-22 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь , діаметр 12 мм клас А500С	т	0,897082	<u>31141,14</u>	-	27936	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь А240С, діаметр 8 мм	т	0,339158	<u>29560,97</u>	-	10026	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	КБ6-13-3 заст	Сходова клітка Сх-2-2шт Улаштування залізобетонних монолітних сходів	100м3	0,156	<u>135273,03</u>	<u>22467,57</u>	21103	11674	<u>3505</u>	<u>1077,0400</u>	<u>168,02</u>
					74832,74	8256,17			1288	97,8795	15,27
129	С1424-11613 варіант 5	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25W6 F150	м3	15,834	<u>3929,26</u>	-	62216	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
130	С124-22 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь , діаметр 12 мм клас А500С	т	2,89062	<u>31141,14</u>	-	90017	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
131	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь А240С, діаметр 8 мм	т	0,34744	<u>29560,97</u>	-	10271	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 15					343653	21513	<u>6250</u>		<u>308,46</u>
									2290		27,17
		Разом будівельні роботи, грн.					343653				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					315890				
		всього заробітна плата, грн.					23803				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13876				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4713				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					357529				

		Всього по розділу 15					357529				
		Розділ 16. Прямки(КЗ-34-39)									
132	КБ6-1-1	Пр-1 Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0065	<u>27152,58</u> 9629,73	<u>2342,48</u> 902,82	176	63	<u>15</u> 6	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,98</u> 0,07
133	C1424-11611-15 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	0,663	<u>3081,82</u> -	<u>-</u> -	2043	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	КБ6-33-4	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін понад 150 мм	100 м3	0,013	<u>161305,89</u> 64998,75	<u>62231,52</u> 19326,83	2097	845	<u>809</u> 251	<u>881,1000</u> 202,4508	<u>11,45</u> 2,63
135	C1424-11612 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас C12/15,W6. F150	м3	1,3195	<u>3772,02</u> -	<u>-</u> -	4977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	C188888-36 варіант 1	Гідроізоляційна добавка в бетон Пенетрон Адмикс	кг	5,2	<u>187,40</u> -	<u>-</u> -	974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь , клас A400 C діаметр 10 мм	т	0,080497	<u>31666,72</u> -	<u>-</u> -	2549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	C124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь клас А-240С, діаметр 6 мм(деталь 4)	т	0,01111	<u>36909,00</u> -	<u>-</u> -	410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	КБ6-1-1	Пр-2 Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0053	<u>27152,58</u> 9629,73	<u>2342,48</u> 902,82	144	51	<u>12</u> 5	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,8</u> 0,06
140	C1424-11611-15 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	0,5406	<u>3081,82</u> -	<u>-</u> -	1666	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	КБ6-33-4	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін понад 150 мм	100 м3	0,01	<u>161305,89</u> 64998,75	<u>62231,52</u> 19326,83	1613	650	<u>622</u> 193	<u>881,1000</u> 202,4508	<u>8,81</u> 2,02
142	C1424-11612 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас C12/15,W6. F150	м3	1,015	<u>3772,02</u> -	<u>-</u> -	3829	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	C188888-36 варіант 1	Гідроізоляційна добавка в бетон Пенетрон Адмикс	кг	4	<u>187,40</u> -	<u>-</u> -	750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь , клас A400 C діаметр 10 мм	т	0,062216	<u>31666,72</u> -	<u>-</u> -	1970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	C124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь клас А-240С, діаметр 6 мм(деталь 4)	т	0,009797	<u>36909,00</u> -	<u>-</u> -	362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	КБ6-1-1	Пр-3 Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0085	<u>27152,58</u> 9629,73	<u>2342,48</u> 902,82	231	82	<u>20</u> 8	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>1,28</u> 0,09
147	C1424- 11611-15 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	0,867	<u>3081,82</u> -	<u>-</u> -	2672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	КБ6-33-4	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін понад 150 мм	100 м3	0,017	<u>161305,89</u> 64998,75	<u>62231,52</u> 19326,83	2742	1105	<u>1058</u> 329	<u>881,1000</u> 202,4508	<u>14,98</u> 3,44
149	C1424-11612 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас C12/15,W6. F150	м3	1,7255	<u>3772,02</u> -	<u>-</u> -	6509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	C188888-36 варіант 1	Гідроізоляційна добавка в бетон Пенетрон Адмикс	кг	6,8	<u>187,40</u> -	<u>-</u> -	1274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь , клас A400 C діаметр 10 мм	т	0,103525	<u>31666,72</u> -	<u>-</u> -	3278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	C124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь клас A-240C, діаметр 6 мм(деталь 4)	т	0,013837	<u>36909,00</u> -	<u>-</u> -	511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	КБ6-1-1	Пр-4 Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,01	<u>27152,58</u> 9629,73	<u>2342,48</u> 902,82	272	96	<u>23</u> 9	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>1,51</u> 0,11
154	C1424- 11611-15 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	1,02	<u>3081,82</u> -	<u>-</u> -	3143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	КБ6-33-4	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін понад 150 мм	100 м3	0,02	<u>161305,89</u> 64998,75	<u>62231,52</u> 19326,83	3226	1300	<u>1245</u> 387	<u>881,1000</u> 202,4508	<u>17,62</u> 4,05
156	C1424-11612 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас C12/15,W6. F150	м3	2,03	<u>3772,02</u> -	<u>-</u> -	7657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	C188888-36 варіант 1	Гідроізоляційна добавка в бетон Пенетрон Адмикс	кг	8	<u>187,40</u> -	<u>-</u> -	1499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь , клас A400 C діаметр 10 мм	т	0,121301	<u>31666,72</u> -	<u>-</u> -	3841	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	C124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь клас A-240C, діаметр 6 мм(деталь 4)	т	0,01515	<u>36909,00</u> -	<u>-</u> -	559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	КБ6-1-1	Пр-5 Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,014	<u>27152,58</u> 9629,73	<u>2342,48</u> 902,82	380	135	<u>33</u> 13	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>2,11</u> 0,15
161	C1424- 11611-15 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	1,428	<u>3081,82</u> -	<u>-</u> -	4401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	КБ6-33-4	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін понад 150 мм	100 м3	0,025	<u>161305,89</u>	<u>62231,52</u>	4033	1625	<u>1556</u>	<u>881,1000</u>	<u>22,03</u>
					64998,75	19326,83			483	202,4508	5,06
163	C1424-11612 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас C12/15,W6. F150	м3	2,5375	<u>3772,02</u>	-	9572	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
164	C188888-36 варіант 1	Гідроізоляційна добавка в бетон Пенетрон Адмикс	кг	10	<u>187,40</u>	-	1874	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
165	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь , клас A400 С діаметр 10 мм	т	0,157863	<u>31666,72</u>	-	4999	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
166	C124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь клас А-240С, діаметр 6 мм(деталь 4) Пр-5	т	0,01818	<u>36909,00</u>	-	671	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
167	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,007	<u>27152,58</u>	<u>2342,48</u>	190	67	<u>16</u>	<u>150,7000</u>	<u>1,05</u>
					9629,73	902,82			6	10,6641	0,07
168	C1424- 11611-15 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	0,714	<u>3081,82</u>	-	2200	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
169	КБ6-33-4	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін понад 150 мм	100 м3	0,04	<u>161305,89</u>	<u>62231,52</u>	6452	2600	<u>2489</u>	<u>881,1000</u>	<u>35,24</u>
					64998,75	19326,83			773	202,4508	8,1
170	C1424-11612 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас C12/15,W6. F150	м3	4,06	<u>3772,02</u>	-	15314	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
171	C188888-36 варіант 1	Гідроізоляційна добавка в бетон Пенетрон Адмикс	кг	16	<u>187,40</u>	-	2998	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
172	C124-21 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь , клас A400 С діаметр 10 мм - сітка	т	0,307848	<u>37786,72</u>	-	11633	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
173	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0,00808	<u>30789,00</u>	-	249	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
174	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь , клас A400 С діаметр 10 мм	т	0,037572	<u>31666,72</u>	-	1190	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
175	КБ9-75-1	Накриття прямку Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т	0,1826	<u>34040,39</u>	<u>12027,74</u>	6216	3470	<u>2196</u>	<u>257,6000</u>	<u>47,04</u>
					19003,15	1666,06			304	17,6250	3,22
176	C111-1804 варіант 1	Сталь листова 2мм	т	0,0768208	<u>33441,95</u>	-	2569	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
177	C1110-175 варіант 10	Сталь кутова 63х5мм	т	0,1174656	<u>31099,20</u>	-	3653	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
178	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	14,95	<u>16,72</u>	-	250	250	-	0,2500	3,74
					16,72	-			-	-	-
179	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1495	<u>1177,11</u>	<u>78,48</u>	176	60	<u>12</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,71</u>
					399,27	4,41			1	0,0587	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1495	<u>2153,45</u> 298,29	<u>53,13</u> 4,05	322	45	<u>8</u> 1	<u>3,6200</u> 0,0538	<u>0,54</u> 0,01
181	КБ8-11-3 заст	Установлення металевого перекриття прямку	1 т	0,1826	<u>6732,38</u> 3290,57	<u>592,43</u> 241,79	1229	601	<u>108</u> 44	<u>47,3600</u> 2,8560	<u>8,65</u> 0,52
		Разом прямі витрати по розділу 16					141545	13045	<u>10222</u> 2813		<u>178,54</u> 29,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					141545 118278 15858 8833 24,81 2905 150378				
		Всього по розділу 16					150378				
		Розділ 17. Різні роботи									
182	КБ7-60-3	Установлення металевої огорожі з поручнями	100м	0,434	<u>6108,16</u> 6108,16	<u>-</u> -	2651	2651	<u>-</u> -	82,8000	35,94
183	& С1-111-18-14-1 варіант 2	Огородження з нержавіючої сталі h=1500мм з поручнями на висоті 0,9 м та 0,7 м.(в комплекті)	мп	43,4	<u>3574,81</u> -	<u>-</u> -	155147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	6,14	<u>2159,69</u> 2159,69	<u>-</u> -	13260	13260	<u>-</u> -	30,3200	186,16
185	& С111-220-15-1 варіант 3	Праймер бітумний	кг	101,31	<u>90,76</u> -	<u>-</u> -	9195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	С1632-98 варіант 1	Профільована мембрана "Planet standart "(або аналог) ,кріплення	м2	675,4	<u>70,81</u> -	<u>-</u> -	47825	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	С1632-98 варіант 2	Гідроізоляційний самоклеючийся бітумно-полімерним матеріал Бар'єр ОС (або аналог)	м2	675,4	<u>100,14</u> -	<u>-</u> -	67635	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	7,607	<u>3717,82</u> 3717,82	<u>-</u> -	28281	28281	<u>-</u> -	49,7900	378,75
189	& С111-220-15-1 варіант 3	Праймер бітумний	кг	125,5155	<u>90,76</u> -	<u>-</u> -	11392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	C1632-98 варіант 1	Профільована мембрана "Planet standart "(або аналог) ,кріплення	м2	836,77	<u>70,81</u>	-	59252	-	-	-	-
191	C1632-98 варіант 2	Гідроізоляційний самоклеючийся бітумно- полімерним матеріал Бар'єр ОС (або аналог) Канали(КЗ-33)	м2	836,77	<u>100,14</u>	-	83794	-	-	-	-
192	КБ6-35-2 заст	Улаштування лотків при товщині стін до 100 мм	100 м3	0,013	<u>284267,26</u>	<u>93793,72</u>	3695	1468	<u>1219</u>	<u>1606,0000</u>	<u>20,88</u>
193	C1424-11612 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас C12/15,W6. F150	м3	1,3195	<u>3772,02</u>	-	4977	-	-	-	-
194	C188888-36 варіант 1	Гідроізоляційна добавка в бетон Пенетрон Адмикс	кг	5,2	<u>187,40</u>	-	974	-	-	-	-
195	C124-20 варіант 5	Сітка чар.150x 150 мм -арматурна сталь сталь д 8 клас A400C	т	0,13433	<u>40927,89</u>	-	5498	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 17					493576	45660	<u>1219</u>		<u>621,73</u>
									377		3,95
		Разом будівельні роботи, грн.					493576				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					446697				
		всього заробітна плата, грн.					46037				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26255				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					75,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8787				
		Всього будівельні роботи, грн.					519831				

		Всього по розділу 17					519831				
		Разом прямі витрати по кошторису					15806896	1191010	<u>344219</u>		<u>16903,81</u>
									122097		1443,7
		Разом будівельні роботи, грн.					15806896				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14271667				
		всього заробітна плата, грн.					1313107				
		Загальновиробничі витрати, грн.					761217				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2200,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					257558				
		Всього будівельні роботи, грн.					16568113				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					16568113				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					20548,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1570665				

Склав

О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою:
Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
Захисна споруда цивільного захисту (укриття)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
залізобетонні конструкції

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	16903,81	70,46				
3		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,4					
4		робітниками-будівельниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	1443,7	84,57				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,8					
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Витрати робітників, заробітна плата яких							
10		враховується в складі:							
11		загальновиробничих витрат	люд.год	2200,8	117,03				
12									
13		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	20548,31					
14									
15		Середній розряд робіт	розряд	3,4					
16									
17		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
18	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	11,403193	534,23				
19					6091,93				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	0,7059	<u>20,88</u> 14,74				
8	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,264615	<u>11,68</u> 3,09				
9	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	42,69249	<u>16,91</u> 721,93				
10	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	7,84853	<u>5,01</u> 39,32				
11	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,264615	<u>53,62</u> 14,19				
12	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,91386	<u>282,11</u> 257,81				
13	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	881,907882	<u>336,08</u> 296391,60				
14	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,14896	<u>666,99</u> 2100,32				
15	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,0923634	<u>645,93</u> 3935,24				
16	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	15,87594	<u>558,88</u> 8872,75				
17	КБМ233-500	Машини листозгинальні спеціальні [вальці]	маш. год	0,25564	<u>49,15</u> 12,56				
18	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	12	<u>6,23</u> 74,76				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	22,8279	<u>97,97</u> 2236,45				
20	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	0,5478	<u>193,38</u> 105,93				
21	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	152,821402	<u>91,53</u> 13987,74				
22	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	67,62701	<u>39,97</u> 2703,05				
23	+КБМ204-502 варіант 4	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	519,8786	<u>12,62</u> 6560,87				
24	+КБМ204-502 варіант 5	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	7,40375	<u>12,62</u> 93,44				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		344217,72				
		Дизельне паливо	кг	167,033					
		Електроенергія	кВт-год	13489,201					
		Мастильні матеріали	кг	67,703					
		Гідравлічна рідина	кг	3,166					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
25	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	2,33256					
26	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	728,01074					
27	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	327,33435					
28	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	9,05					
29	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	347,75615					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,3705					
31	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,01755					
32	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,00988					
33	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,55575					
34	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,38346					
35	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	1,4781					
36	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	22,8279					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
37	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0013455	<u>77690,75</u> 104,53	<u>75571,77</u> 101,68	<u>595,63</u> 0,80	<u>1523,35</u> 2,05	30 км.
38	C124-59 варіант 4	Анкерні деталі д. 20 А500С L =1550мм	т	0,10724	<u>67217,81</u> 7208,44	<u>65624,43</u> 7037,56	<u>275,38</u> 29,53	<u>1318</u> 141,35	30 км.
39	+C124-59 варіант 7	Анкерні деталі д. 22 А500С L =2050мм	т	0,496	<u>39677,81</u> 19680,19	<u>38624,43</u> 19157,72	<u>275,38</u> 136,59	<u>778</u> 385,88	30 км.
40	+C124-59 варіант 10	Анкерні деталі д.12 А500С L = 1050мм	т	0,756	<u>39677,81</u> 29996,42	<u>38624,43</u> 29200,07	<u>275,38</u> 208,19	<u>778</u> 588,16	30 км.
41	+C124-59 варіант 2	Анкерні деталі д.16 А500С L = 1550мм	т	0,1029	<u>39677,81</u> 4082,85	<u>38624,43</u> 3974,45	<u>275,38</u> 28,34	<u>778</u> 80,06	30 км.
42	+C124-59 варіант 9	Анкерні деталі д.16 А500С L = 2050мм	т	0,5544	<u>39677,81</u> 21997,38	<u>38624,43</u> 21413,38	<u>275,38</u> 152,67	<u>778</u> 431,33	30 км.
43	+C124-59 варіант 8	Анкерні деталі д.18А500С L = 2050мм	т	0,1312	<u>39677,81</u> 5205,73	<u>38624,43</u> 5067,53	<u>275,38</u> 36,13	<u>778</u> 102,07	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	C124-19 варіант 1	Арматурна сталь А400С, діаметр 6 мм	т	0,03535	<u>34651,78</u> 1224,94	<u>33696,95</u> 1191,19	<u>275,38</u> 9,73	<u>679,45</u> 24,02	30 км.
45	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,213663	<u>26367,61</u> 5633,78	<u>25618,55</u> 5473,74	<u>232,05</u> 49,58	<u>517,01</u> 110,46	30 км.
46	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	1,058362	<u>6190,03</u> 6551,29	<u>5836,14</u> 6176,75	<u>232,52</u> 246,09	<u>121,37</u> 128,45	30 км.
47	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,852126	<u>3425,21</u> 2918,71	<u>2885,33</u> 2458,66	<u>472,72</u> 402,82	<u>67,16</u> 57,23	30 км.
48	+C188888-36 варіант 1	Гідроізоляційна добавка в бетон Пенетрон Адмикс	кг	55,2	<u>187,4</u> 10344,48	<u>183,33</u> 10119,82	<u>0,4</u> 22,08	<u>3,67</u> 202,58	
49	+C1632-98 варіант 2	Гідроізоляційний самоклеючийся бітумно-полімерним матеріал Бар'єр ОС (або аналог)	м2	1512,17	<u>100,14</u> 151428,70	<u>97,66</u> 147678,52	<u>0,52</u> 786,33	<u>1,96</u> 2963,85	30 км.
50	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь клас А 500С діаметр 20 мм	т	0,9424512	<u>29033,65</u> 27362,80	<u>28188,98</u> 26566,74	<u>275,38</u> 259,53	<u>569,29</u> 536,53	30 км.
51	C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь клас А 500С діаметр 22 мм	т	0,785376	<u>29033,65</u> 22802,33	<u>28188,98</u> 22138,95	<u>275,38</u> 216,28	<u>569,29</u> 447,10	30 км.
52	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0,00808	<u>30789</u> 248,78	<u>29909,91</u> 241,67	<u>275,38</u> 2,23	<u>603,71</u> 4,88	30 км.
53	+C124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь клас А-240С, діаметр 6 мм(деталь 4)	т	0,068074	<u>36909</u> 2512,54	<u>35909,91</u> 2444,53	<u>275,38</u> 18,75	<u>723,71</u> 49,26	30 км.
54	+C124-20 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь сталь д 8 клас А500С	т	1,133523	<u>32767,89</u> 37143,16	<u>31850,00</u> 36102,71	<u>275,38</u> 312,15	<u>642,51</u> 728,30	30 км.
55	C124-22 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь , діаметр 12 мм клас А500С	т	72,84499	<u>31141,14</u> 2268476,03	<u>30255,15</u> 2203936,10	<u>275,38</u> 20060,05	<u>610,61</u> 44479,88	30 км.
56	C124-23 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь , клас А-500С, діаметр 14 мм	т	29,100827	<u>30789</u> 895985,36	<u>29909,91</u> 870403,12	<u>275,38</u> 8013,79	<u>603,71</u> 17568,45	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь , клас А400 С діаметр 10 мм	т	0,562974	<u>31666,72</u> 17827,54	<u>30770,42</u> 17322,95	<u>275,38</u> 155,03	<u>620,92</u> 349,56	30 км.
58	+C124-21 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь , клас А400 С діаметр 10 мм - сітка	т	0,536108	<u>37786,72</u> 20257,76	<u>36770,42</u> 19712,92	<u>275,38</u> 147,63	<u>740,92</u> 397,21	30 км.
59	C124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь , клас А500 С діаметр 10 мм	т	5,2225686	<u>31666,72</u> 165381,62	<u>30770,42</u> 160700,63	<u>275,38</u> 1438,19	<u>620,92</u> 3242,80	30 км.
60	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь А240С, діаметр 8 мм	т	1,013838	<u>29560,97</u> 29970,03	<u>28705,96</u> 29103,19	<u>275,38</u> 279,19	<u>579,63</u> 587,65	30 км.
61	+C124-2 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь А240С, діаметр 8 мм(Деталь-3)	т	3,316032	<u>37720,97</u> 125083,94	<u>36705,96</u> 121718,14	<u>275,38</u> 913,17	<u>739,63</u> 2452,63	30 км.
62	+C124-2 варіант 7	Гарячекатана арматурна сталь А240С, діаметр 8 мм(Деталь-3)	т	0,494395	<u>37720,97</u> 18649,06	<u>36705,96</u> 18147,24	<u>275,38</u> 136,15	<u>739,63</u> 365,67	30 км.
63	+C124-2 варіант 8	Гарячекатана арматурна сталь А240С, діаметр 8 мм(Деталь-7)	т	0,18382	<u>37720,97</u> 6933,87	<u>36705,96</u> 6747,29	<u>275,38</u> 50,62	<u>739,63</u> 135,96	30 км.
64	+C124-2 варіант 9	Гарячекатана арматурна сталь А240С, діаметр 8 мм(Деталь-4)	т	3,373905	<u>37720,97</u> 127266,97	<u>36705,96</u> 123842,42	<u>275,38</u> 929,11	<u>739,63</u> 2495,44	30 км.
65	+C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	1,89476	<u>29503,89</u> 55902,79	<u>28650,00</u> 54284,87	<u>275,38</u> 521,78	<u>578,51</u> 1096,14	30 км.
66	+C124-22 варіант 9	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм(Деталь-5)	т	4,1208	<u>39301,14</u> 161952,14	<u>38255,15</u> 157641,82	<u>275,38</u> 1134,79	<u>770,61</u> 3175,53	30 км.
67	+C124-22 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь А500С, діаметр 12 мм(Деталь-6)	т	0,4343	<u>39301,14</u> 17068,49	<u>38255,15</u> 16614,21	<u>275,38</u> 119,60	<u>770,61</u> 334,68	30 км.
68	+C124-22 варіант 10	Гарячекатана арматурна сталь А500С, діаметр 12 мм(Деталь3)	т	1,692255	<u>39301,14</u> 66507,55	<u>38255,15</u> 64737,47	<u>275,38</u> 466,01	<u>770,61</u> 1304,07	30 км.
69	+C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь клас А-500С, діаметр 16 мм	т	3,1485336	<u>30669,42</u> 96563,70	<u>29792,68</u> 93803,25	<u>275,38</u> 867,04	<u>601,36</u> 1893,41	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
70	+С124-24 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь клас А-500С, діаметр 18 мм	т	0,232704	<u>30669,42</u> 7136,90	<u>29792,68</u> 6932,88	<u>275,38</u> 64,08	<u>601,36</u> 139,94	30 км.
71	С124-24 варіант 7	Гарячекатана арматурна сталь клас А-500С, діаметр 18 мм	т	2,398144	<u>29649,42</u> 71103,58	<u>28792,68</u> 69048,99	<u>275,38</u> 660,40	<u>581,36</u> 1394,19	30 км.
72	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка	кг	64	<u>85,67</u> 5482,88	<u>83,23</u> 5326,72	<u>0,76</u> 48,64	<u>1,68</u> 107,52	30 км.
73	С124-64 варіант 1	Деталі закладні (Двотавр №20)	т	0,2856	<u>46588,93</u> 13305,80	<u>45400,04</u> 12966,25	<u>275,38</u> 78,65	<u>913,51</u> 260,90	30 км.
74	С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,089924	<u>3409,33</u> 306,58	<u>3109,96</u> 279,66	<u>232,52</u> 20,91	<u>66,85</u> 6,01	30 км.
75	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	15,41698	<u>5715,66</u> 88118,22	<u>5371,07</u> 82805,68	<u>232,52</u> 3584,76	<u>112,07</u> 1727,78	30 км.
76	С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,22464	<u>7563,74</u> 1699,12	<u>7182,91</u> 1613,57	<u>232,52</u> 52,23	<u>148,31</u> 33,32	30 км.
77	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	31,624953	<u>5474,3</u> 173124,48	<u>5134,44</u> 162376,42	<u>232,52</u> 7353,43	<u>107,34</u> 3394,63	30 км.
78	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,5401144	<u>36289,59</u> 19600,53	<u>35302,65</u> 19067,47	<u>275,38</u> 148,74	<u>711,56</u> 384,32	30 км.
79	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,161032	<u>25940,18</u> 4177,20	<u>25156,17</u> 4050,95	<u>275,38</u> 44,34	<u>508,63</u> 81,91	30 км.
80	+С111-856-1 варіант 11	Дренажна геомембрана	м2	92	<u>53,37</u> 4910,04	<u>50,90</u> 4682,80	<u>1,42</u> 130,64	<u>1,05</u> 96,60	30 км.
81	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,5322678	<u>66928,61</u> 35623,94	<u>65257,39</u> 34734,41	<u>358,89</u> 191,03	<u>1312,33</u> 698,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
82	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,01534156	<u>65467,5</u> 1004,37	<u>63824,93</u> 979,17	<u>358,89</u> 5,51	<u>1283,68</u> 19,69	30 км.
83	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,006625	<u>65868,7</u> 436,38	<u>64218,27</u> 425,45	<u>358,89</u> 2,38	<u>1291,54</u> 8,55	30 км.
84	C111-1530	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А	т	0,00039	<u>39216,36</u> 15,29	<u>38088,52</u> 14,85	<u>358,89</u> 0,14	<u>768,95</u> 0,30	30 км.
85	C111-1531	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э46	т	0,003	<u>36661,47</u> 109,98	<u>35583,73</u> 106,75	<u>358,89</u> 1,08	<u>718,85</u> 2,15	30 км.
86	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0028405	<u>94574,9</u> 268,64	<u>92124,86</u> 261,68	<u>595,63</u> 1,69	<u>1854,41</u> 5,27	30 км.
87	C124-64 варіант 2	Закладна деталь ЗД-1(кутик 50х5мм, арматура А400С д.6мм)	т	0,209	<u>46588,93</u> 9737,09	<u>45400,04</u> 9488,61	<u>275,38</u> 57,55	<u>913,51</u> 190,93	30 км.
88	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 6,5 мм	т	0,01	<u>24032,41</u> 240,32	<u>23285,81</u> 232,86	<u>275,38</u> 2,75	<u>471,22</u> 4,71	30 км.
89	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,2028	<u>20,7</u> 24,90	<u>14,43</u> 17,36	<u>5,86</u> 7,05	<u>0,41</u> 0,49	30 км.
90	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,18525	<u>247,9</u> 45,92	<u>242,78</u> 44,97	<u>0,26</u> 0,05	<u>4,86</u> 0,90	30 км.
91	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,13705	<u>2752,78</u> 377,27	<u>2428,16</u> 332,78	<u>270,64</u> 37,09	<u>53,98</u> 7,40	30 км.
92	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000913	<u>112231,09</u> 102,47	<u>109434,85</u> 99,91	<u>595,63</u> 0,54	<u>2200,61</u> 2,02	30 км.
93	+C111-612 варіант 1	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ- 50	т	0,536	<u>44574,86</u> 23892,12	<u>43166,67</u> 23137,34	<u>534,17</u> 286,32	<u>874,02</u> 468,46	30 км.
94	+C111-962 варіант 1	Мастило універсальне	т	0,011232	<u>125016,38</u> 1404,18	<u>121960,00</u> 1369,85	<u>605,08</u> 6,80	<u>2451,3</u> 27,53	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
95	+C111-856-1 варіант 12	Нетканый термічно скріплений геотекстиль	м2	92	<u>30,35</u> 2792,20	<u>28,33</u> 2606,36	<u>1,42</u> 130,64	<u>0,6</u> 55,20	30 км.
96	&C1-111-18-14-1 варіант 2	Огородження з нержавіючої сталі h=1500мм з поручнями на висоті 0,9 м та 0,7 м.(в комплекті)	мп	43,4	<u>3574,81</u> 155146,75	<u>3500,00</u> 151900,00	<u>4,72</u> 204,85	<u>70,09</u> 3041,90	30 км.
97	+C111-856-1 варіант 10	ПВХ мембрана 1,5мм	м2	92	<u>196,95</u> 18119,40	<u>191,67</u> 17633,64	<u>1,42</u> 130,64	<u>3,86</u> 355,12	30 км.
98	&C111-220-15-1 варіант 3	Праймер бітумний	кг	230,043	<u>90,76</u> 20878,70	<u>88,54</u> 20368,01	<u>0,44</u> 101,22	<u>1,78</u> 409,47	30 км.
99	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0086	<u>19175,11</u> 164,91	<u>18756,99</u> 161,31	<u>275,38</u> 2,37	<u>142,74</u> 1,23	30 км.
100	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	3,71012	<u>35,03</u> 129,97	<u>25,57</u> 94,87	<u>8,77</u> 32,54	<u>0,69</u> 2,56	30 км.
101	+C124-20 варіант 4	Просторовий каркас КП-1- арматурна сталь класА 240С,А500С діаметр 8 мм	т	2,1168	<u>40123,15</u> 84932,68	<u>39061,04</u> 82684,41	<u>275,38</u> 582,92	<u>786,73</u> 1665,35	30 км.
102	+C1632-98 варіант 1	Профільована мембрана "Planet standart "(або аналог) ,кріплення	м2	1512,17	<u>70,81</u> 107076,76	<u>68,90</u> 104188,51	<u>0,52</u> 786,33	<u>1,39</u> 2101,92	30 км.
103	&C130-595-1-B10 варіант 1	Решітка вентиляційна 700x500(h)	шт	20	<u>2459,29</u> 49185,80	<u>2405,83</u> 48116,60	<u>5,24</u> 104,80	<u>48,22</u> 964,40	30 км.
104	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,006	<u>2922,88</u> 17,54	<u>2113,39</u> 12,68	<u>752,18</u> 4,51	<u>57,31</u> 0,35	30 км.
105	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,9945	<u>3141,99</u> 3124,71	<u>2328,20</u> 2315,39	<u>752,18</u> 748,04	<u>61,61</u> 61,28	30 км.
106	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,13695	<u>3050,96</u> 417,83	<u>2238,96</u> 306,63	<u>752,18</u> 103,01	<u>59,82</u> 8,19	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
107	C111-856	Руберойд покрівельний з піловидною засипкою РКП-350Б	м2	0,858	<u>43,55</u> 37,37	<u>41,86</u> 35,92	<u>0,84</u> 0,72	<u>0,85</u> 0,73	30 км.
108	C111-1757	Рядно	м2	482,7847	<u>60,19</u> 29058,81	<u>58,87</u> 28421,54	<u>0,14</u> 67,59	<u>1,18</u> 569,68	30 км.
109	+C124-20 варіант 5	Сітка чар.150х 150 мм -арматурна сталь сталь д 8 клас А400С	т	0,13433	<u>40927,89</u> 5497,84	<u>39850,00</u> 5353,05	<u>275,38</u> 36,99	<u>802,51</u> 107,80	30 км.
110	C1110-175 варіант 10	Сталь кутова 63х5мм	т	0,1174656	<u>31099,2</u> 3653,09	<u>30214,03</u> 3549,11	<u>275,38</u> 32,35	<u>609,79</u> 71,63	30 км.
111	C111-1804 варіант 1	Сталь листова 2мм	т	0,076821	<u>33441,95</u> 2569,04	<u>32917,62</u> 2528,76	<u>275,38</u> 21,15	<u>248,95</u> 19,13	30 км.
112	C123-526 варіант 1	Стояки інвентарні металеві	шт	1,46186	<u>3844,66</u> 5620,35	<u>3748,43</u> 5479,68	<u>20,84</u> 30,47	<u>75,39</u> 110,20	30 км.
113	+C1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас С12/15	м3	19,7925	<u>3365,71</u> 66615,82	<u>2479,16</u> 49068,77	<u>820,56</u> 16240,93	<u>65,99</u> 1306,12	30 км.
114	+C1424-11612 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас С12/15,W6. F150	м3	14,007	<u>3772,02</u> 52834,68	<u>2877,50</u> 40305,14	<u>820,56</u> 11493,58	<u>73,96</u> 1035,96	30 км.
115	+C1424-11608 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10W4.F150	м3	7,344	<u>3425,99</u> 25160,47	<u>2538,25</u> 18640,91	<u>820,56</u> 6026,19	<u>67,18</u> 493,37	30 км.
116	+C1424-11611- 15 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10,W4.F150	м3	75,837	<u>3092,41</u> 234519,10	<u>2211,21</u> 167691,53	<u>820,56</u> 62228,81	<u>60,64</u> 4598,76	30 км.
117	+C1424-11611- 15 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	5,2326	<u>3081,82</u> 16125,93	<u>2200,83</u> 11516,06	<u>820,56</u> 4293,66	<u>60,43</u> 316,21	30 км.
118	+C1424-11613 варіант 5	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25W6 F150	м3	1999,37745	<u>3929,26</u> 7856073,84	<u>3031,66</u> 6061432,64	<u>820,56</u> 1640609,16	<u>77,04</u> 154032,04	30 км.
119	+C111-860 варіант 1	Техноеласт ЕКП(або аналог)	м2	22,035	<u>209,84</u> 4623,82	<u>203,33</u> 4480,38	<u>2,4</u> 52,88	<u>4,11</u> 90,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
120	+C111-859 варіант 1	Техноеласт ЕПП(або аналог)	м2	22,425	<u>194,92</u> 4371,08	<u>189,30</u> 4245,05	<u>1,8</u> 40,37	<u>3,82</u> 85,66	30 км.
121	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	19,64215	<u>676,63</u> 13290,47	<u>660,64</u> 12976,39	<u>2,72</u> 53,43	<u>13,27</u> 260,65	30 км.
122	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	7,3084	<u>115,28</u> 842,51	<u>111,89</u> 817,74	<u>1,13</u> 8,26	<u>2,26</u> 16,51	30 км.
123	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00021	<u>3539,69</u> 0,74	<u>2832,11</u> 0,59	<u>638,17</u> 0,13	<u>69,41</u> 0,02	30 км.
124	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,002762	<u>25789,56</u> 71,23	<u>24979,64</u> 68,99	<u>304,24</u> 0,84	<u>505,68</u> 1,40	30 км.
125	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,6564906	<u>25789,56</u> 16930,60	<u>24979,64</u> 16398,90	<u>304,24</u> 199,73	<u>505,68</u> 331,97	30 км.
126	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	0,517161	<u>24529,06</u> 12685,47	<u>23695,50</u> 12254,39	<u>352,6</u> 182,35	<u>480,96</u> 248,73	30 км.
127	+C111-1019 варіант 1	Швелери N 40	т	1,625778	<u>32278,16</u> 52477,12	<u>31762,50</u> 51638,77	<u>275,38</u> 447,71	<u>240,28</u> 390,64	30 км.
128	&C123-514-У-1	Щити опалубки металеві	м2	0,017597	<u>5288,42</u> 93,06	<u>5179,39</u> 91,14	<u>5,34</u> 0,09	<u>103,69</u> 1,83	30 км.
129	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1202,63066	<u>441,14</u> 530528,49	<u>427,15</u> 513703,69	<u>5,34</u> 6422,05	<u>8,65</u> 10402,75	30 км.
130	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	1,3968	<u>609,66</u> 851,57	<u>590,09</u> 824,24	<u>7,62</u> 10,64	<u>11,95</u> 16,69	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
131	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	272,2014	<u>4,9416</u> 1345,11	<u>4,9416</u> 1345,11			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
132	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	6,9585	<u>184,55</u> 1284,18	<u>184,55</u> 1284,18			
133	C1999-9009	Дрова	м3	0,0026	<u>119,13</u> 0,31	<u>119,13</u> 0,31			
		Разом	грн.		2629,60	2629,60			
		Разом по розділу III	грн.		14271671,45	12190200,06	1802368,72	279102,67	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	13761,402					
		Мастильні матеріали	кг	74,661					
		Гідравлічна рідина	кг	3,166					
		Дрова	м3	0,003					
		Дизельне паливо	л	196,509					


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "12 квітня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В. Костирко

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.В. Крутчик

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою:
Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
438/11-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на будівельні роботи
Захисна споруда цивільного захисту (укриття)

Основа:
креслення (специфікації) № 438/11-23 АР

Кошторисна вартість26800,030 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість48,89018 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата3770,829 тис. грн.
Середній розряд робіт3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	7,188	65126,88	62331,11	468132	20096	448036	45,9000	329,93
					2795,77	13794,97			99158	170,7905	1227,64
					148,47	148,47			1707524	-	-
					-	18,71			215180	0,2240	2576,18
2	С311-15 варіант 1	Перевезення ґрунту до 15 км	т	11500,8	148,47	148,47	1707524	-	1707524	-	-
3	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	6,00781	38695,69	37567,03	232476	6781	225695	18,5300	111,32
4	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,3019	1128,66	8813,95	5649	5649	52953	110,0580	661,21
					18711,37	-			-	314,1600	94,84
					18711,37	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	6,038	<u>6972,57</u>	<u>6972,57</u>	42100	-	<u>42100</u>	-	-
6	КБ1-131-1	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 10 см	1000м3	1,933	<u>38840,46</u>	<u>38840,46</u>	75079	-	<u>75079</u>	-	-
7	КБ1-131-4	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 10 см	1000м3	1,933	<u>5567,79</u>	<u>5567,79</u>	10763	-	<u>10763</u>	-	-
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	41,05	<u>2704,70</u>	<u>1476,60</u>	111028	50414	<u>60614</u>	<u>18,3600</u>	<u>753,68</u>
					1228,10	377,49			15496	5,1175	210,07
		Разом прямі витрати по розділу 1					2652751	82940	<u>2569811</u>		<u>1289,77</u>
									405313		4919,81
		Разом будівельні роботи, грн.					2652751				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					488253				
		Загальновиробничі витрати, грн.					268003				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					745,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					87254				
		Всього будівельні роботи, грн.					2920754				

		Всього по розділу 1					2920754				
		Розділ 2. Зовнішнє оздоблення стін будівлі нижче відм. 0,000 (АБ-7)									
9	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту стін	1 м3	113,25	<u>2231,85</u>	-	252757	252346	-	29,0700	3292,18
					2228,22	-			-	-	-
10	& С111-136-П-1	Дюбель для теплоізоляції 10*200	шт	6040	<u>2,20</u>	-	13288	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
11	С111-2011-6	Суміш приклеювання пінополістирольних плит	кг	4530	<u>8,89</u>	-	40272	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
12	& С111-1716-25	Екструдований пінополістирол t=150мм	м2	739,9	<u>566,15</u>	-	418894	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
13	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	7,8	<u>17949,48</u>	-	140006	28999	-	49,7900	388,36
					3717,82	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка	кг	128,7	<u>85,67</u>	-	11026	-	-	-	-
15	C111-856-1 варіант 13	Іглопробивний геотекстиль 350-400 г/м2	м2	897	<u>30,35</u>	-	27224	-	-	-	-
16	C111-856-1 варіант 10	ПВХ мембрана 1,5мм	м2	897	<u>196,95</u>	-	176664	-	-	-	-
17	КБ8-3-6	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону додавати на кожен шар понад 2 шари	100м2	9,1	<u>9193,28</u>	-	83659	15961	-	23,4900	213,76
18	C111-856-1 варіант 11	Дренажна геомембрана	м2	1046,5	<u>53,37</u>	-	55852	-	-	-	-
19	КБ8-3-6	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону додавати на кожен шар понад 2 шари	100м2	9,1	<u>9193,28</u>	-	83659	15961	-	23,4900	213,76
20	C111-856-1 варіант 14	Нетканий термічно скріплений геотекстиль	м2	1046,5	<u>65,20</u>	-	68232	-	-	-	-
21	КБ23-21-2	Укладання на труб дренажних діаметром 200 мм	1000м	0,29	<u>14691,37</u>	<u>4185,63</u>	4260	3047	<u>1213</u>	<u>157,0600</u>	<u>45,55</u>
22	C113-1454 варіант 1	Дренажна труба д. 200 мм	м	290	<u>253,55</u>	-	73530	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1449323	316314	<u>1213</u>		<u>4153,61</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1449323		274		2,82
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1131796				
		всього заробітна плата, грн.					316588				
		Загальновиробничі витрати, грн.					162328				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					405,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					47436				
		Всього будівельні роботи, грн.					1611651				

		Всього по розділу 2					1611651				
		Розділ 3. Бетонний піддон(АБ7)									
23	КБ6-35-1 застр	Улаштування бетонного піддону	100 м3	0,0135	<u>417538,21</u>	<u>105158,78</u>	5637	3147	<u>1420</u>	<u>3234,0000</u>	<u>43,66</u>
					233106,72	32758,42			442	343,1762	4,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C1424-11633 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10,	м3	1,37025	<u>3066,94</u>	-	4202	-	-	-	-
25	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.(решітка піддону)	т	0,0067	<u>19309,33</u>	<u>5031,65</u>	129	87	<u>34</u>	<u>176,0000</u>	<u>1,18</u>
26	C124-22 варіант 11	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	0,000742	<u>31141,14</u>	-	23	-	-	-	-
27	C1110-175 варіант 11	Сталь кутова 50х5мм	т	0,00636	<u>31099,20</u>	-	198	-	-	-	-
28	КБ8-11-3	Установлення металевих ґрат прямих	1 т	0,0067	<u>6139,95</u>	-	41	22	-	47,3600	0,32
29	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.](металева ємність)	т	0,0113	<u>34040,39</u>	<u>12027,74</u>	385	215	<u>136</u>	<u>257,6000</u>	<u>2,91</u>
30	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая 3мм	т	0,0120232	<u>33441,95</u>	-	402	-	-	-	-
31	КБ9-34-1 заст	Монтаж металевої ємності	т	0,01133	<u>10769,63</u>	<u>1131,87</u>	122	95	<u>13</u>	<u>117,7600</u>	<u>1,33</u>
32	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	1,3	<u>16,72</u>	-	22	22	-	0,2500	0,33
33	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,013	<u>1177,11</u>	<u>78,48</u>	15	5	<u>1</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,06</u>
34	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,013	<u>4306,89</u>	<u>106,26</u>	56	8	<u>1</u>	<u>7,2400</u>	<u>0,09</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					11232	3601	<u>1605</u>		<u>49,88</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					11232		463		4,86
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6026				
		всього заробітна плата, грн.					4064				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2303				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					767				
		Всього будівельні роботи, грн.					13535				

		Всього по розділу 3					13535				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Опорядження зовнішніх стін(АБ8)									
35	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 200 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Ceresit ". Стіни гладкі	100 м2	4,46	<u>35500,81</u>	-	158334	151459	-	417,8600	1863,66
					33959,48	-			-	-	-
36	& С111-136-П-1	Дюбель для теплоізоляції 10х250мм	шт	3603,68	<u>5,74</u>	-	20685	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
37	& С111-220-52	Профіль цокольний	м	14,718	<u>54,06</u>	-	796	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
38	& С111-1720-2-ИНБ	Базальтова вата Технофас (або аналог) t=200мм	м2	477,22	<u>706,23</u>	-	337027	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
39	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати)	кг	5352	<u>18,95</u>	-	101420	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
40	С111-2012-8	Суміш полімерна для декоративного штукатурення	кг	1204,2	<u>69,72</u>	-	83957	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
41	С111-2014-4	Грунтовка адгезійна з кварцевим наповнювачем	кг	75,82	<u>149,50</u>	-	11335	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
42	& С114-104-18	Скловітка фасадна	м2	512,9	<u>23,56</u>	-	12084	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
43	С1550-30	Акрилова фасадна фарба	кг	223,892	<u>285,64</u>	-	63953	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
44	& С10000-22-В2	Дюбелі монтажні	шт	49,06	<u>3,30</u>	-	162	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,076	<u>47965,08</u>	-	3645	2970	-	480,8800	36,55
					39081,12	-			-	-	-
46	& С111-136-П-1	Дюбель для теплоізоляції 10_50	шт	46,132	<u>1,08</u>	-	50	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
47	& С111-1720-2-ИНБ	Базальтова вата Технофас (або аналог) t=30мм	м2	7,828	<u>136,06</u>	-	1065	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
48	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати)	кг	92,72	<u>18,95</u>	-	1757	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C111-2012-8 варіант 1	Суміш полімерна для декоративного штукатурення	кг	20,9	<u>69,72</u>	-	1457	-	-	-	-
50	C111-2014-4 варіант 1	Грунтовка адгезійна з кварцевим наповнювачем	кг	1,292	<u>149,50</u>	-	193	-	-	-	-
51	C1550-30 варіант 2	Акрилова фасадна фарба	кг	3,8152	<u>285,64</u>	-	1090	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					799010	154429	-		1900,21
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					799010		-		-
		-----					644581				
							154429				
							83146				
							228,03				
							26685				
							882156				
		Всього по розділу 4					882156				
		Розділ 5. Вимощення аварійного входу (АБ8)									
52	КБ8-2-2 заст	Улаштування основи щебеневої	1 м3	40,3	<u>1748,88</u>	<u>146,52</u>	70480	6180	<u>5905</u>	<u>2,4000</u>	<u>96,72</u>
					153,36	37,80			1523	0,5009	20,19
53	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,41	<u>27152,58</u>	<u>2342,48</u>	11133	3948	<u>960</u>	<u>150,7000</u>	<u>61,79</u>
					9629,73	902,82			370	10,6641	4,37
54	C1424-11633 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10,	м3	41,82	<u>3066,94</u>	-	128259	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	1,58	<u>7397,38</u>	<u>910,76</u>	11688	9722	<u>1439</u>	<u>92,8500</u>	<u>146,7</u>
					6153,17	205,28			324	2,1150	3,34
56	C1424-11633 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10,	м3	8,69	<u>3066,94</u>	-	26652	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	& K589921- A001-2 варіант 1	Бордюрний камінь БР100.20.8	м	158	<u>180,10</u>	-	28456	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					276668	19850	<u>8304</u>		<u>305,21</u>
									2217		27,9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					276668				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КБ12-19-1	Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном	м3	281,5	<u>841,73</u>	<u>271,45</u>	236947	96236	<u>76413</u>	<u>5,7400</u>	<u>1615,81</u>
					341,87	72,63			20445	0,8446	237,75
64	С1424-11670 варіант 1	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, $\gamma=850$ кг/м3	м3	292,76	<u>3608,46</u>	-	1056413	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	19,7	<u>8792,16</u>	<u>1472,24</u>	173206	45725	<u>29003</u>	<u>38,3900</u>	<u>756,28</u>
					2321,06	423,79			8349	4,7396	93,37
66	КБ12-22-2 к=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини(додавати 35мм)	100м2	19,7	<u>12162,78</u>	<u>649,63</u>	239607	5836	<u>12798</u>	<u>4,9000</u>	<u>96,53</u>
					296,25	182,51			3595	2,0020	39,44
67	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	19,7	<u>1156,17</u>	-	22777	20393	-	16,2000	319,14
					1035,18	-			-	-	-
68	С111-873 варіант 5	Сітка д 5Вр-1 100х100	м2	2167	<u>118,12</u>	-	255966	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	100м2	19,41	<u>558,36</u>	<u>5,34</u>	10838	10700	<u>104</u>	<u>6,6900</u>	<u>129,85</u>
					551,26	1,05			20	0,0139	0,27
70	& С111-220-15-1 варіант 3	Праймер бітумний	кг	320,265	<u>90,76</u>	-	29067	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари	100м2	19,41	<u>2503,78</u>	<u>265,05</u>	48598	31215	<u>5145</u>	<u>21,8000</u>	<u>423,14</u>
					1608,19	79,85			1550	0,8904	17,28
72	С111-859 варіант 3	Техноеластмост Б(або аналог)	м2	4425,48	<u>300,19</u>	-	1328485	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	19,41	<u>3786,80</u>	<u>74,24</u>	73502	15167	<u>1441</u>	<u>10,9700</u>	<u>212,93</u>
					781,39	20,86			405	0,2288	4,44
74	С111-856-1 варіант 13	Іглопробивний геотекстиль 350-400 г/м2	м2	2135,1	<u>30,35</u>	-	64800	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	19,41	<u>15981,26</u>	<u>436,10</u>	310196	38158	<u>8465</u>	<u>29,3900</u>	<u>570,46</u>
					1965,90	130,77			2538	1,4568	28,28
76	& С111-1716-28 варіант 2	ЕППС Техноплекс (або аналог) t=200мм	м2	1999,23	<u>792,25</u>	-	1583890	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	20,47	<u>3786,80</u>	<u>74,24</u>	77516	15995	<u>1520</u>	<u>10,9700</u>	<u>224,56</u>
					781,39	20,86			427	0,2288	4,68
78	С111-856-1 варіант 15	Геодренажна мембрана 0,6мм	м2	2251,7	<u>53,37</u>	-	120173	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	19,7	<u>3786,80</u>	<u>74,24</u>	74600	15393	<u>1463</u>	<u>10,9700</u>	<u>216,11</u>
					781,39	20,86			411	0,2288	4,51
80	С111-856 варіант 5	Руберойд покрівельний	м2	2167	<u>43,55</u>	-	94373	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					5800954	294818	<u>136352</u>		<u>4564,81</u>
									37740		430,02
		Разом будівельні роботи, грн.					5800954				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5369784				
		всього заробітна плата, грн.					332558				
		Загальновиробничі витрати, грн.					200734				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					595,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					69642				
		Всього будівельні роботи, грн.					6001688				

		Всього по розділу 7					6001688				
		Розділ 8. Стіни,перегородки(АР-9,10)									
81	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	162,64	<u>1323,81</u>	<u>126,95</u>	215304	93796	<u>20647</u>	<u>8,2000</u>	<u>1333,65</u>
					576,71	51,81			8426	0,6120	99,54
82	С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна рядова повнотіла М100	1000шт	64,08016	<u>7805,89</u>	-	500203	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	7,746	<u>22662,85</u>	<u>1204,61</u>	175546	120180	<u>9331</u>	<u>212,7400</u>	<u>1647,88</u>
					15515,13	491,65			3808	5,8072	44,98
84	С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна рядова повнотіла М100	1000шт	39,03984	<u>7805,89</u>	-	304741	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	С111-782 варіант 1	Кріплення анкерні металеві	т	0,0215234	<u>42646,03</u>	-	918	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Металопластикові перегородки									
86	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,2724	<u>4445,34</u>	<u>1376,33</u>	1211	767	<u>375</u>	<u>37,2800</u>	<u>10,16</u>
					2815,39	172,13			47	1,8640	0,51
87	& С113-140- В8 варіант 1	Труби сталеві профільні 50х50х2 мм	т	0,2601	<u>42139,07</u>	-	10960	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	С111-1804 варіант 3	Сталь листова 5мм	т	0,017748	<u>33441,95</u>	-	594	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	КБ9-34-1 заст	Монтаж опорних конструкцій для кріплення металопластикових перегородок	т	0,2724	<u>9559,57</u>	<u>1131,87</u>	2604	2285	<u>308</u>	<u>117,7600</u>	<u>32,08</u>
					8388,04	42,53			12	0,5596	0,15
90	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	17,5	<u>16,72</u>	-	293	293	-	0,2500	4,38
					16,72	-			-	-	-
91	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,175	<u>1177,11</u>	<u>78,48</u>	206	70	<u>14</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,84</u>
					399,27	4,41			1	0,0587	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,175	<u>4306,89</u> 596,58	<u>106,26</u> 8,10	754	104	<u>19</u> 1	<u>7,2400</u> 0,1076	<u>1,27</u> 0,02
93	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1,316	<u>4459,86</u> 4417,35	<u>-</u> -	5869	5813	<u>-</u> -	59,8800	78,8
94	& С123-467- В1 варіант 5	Металопластикова перегородка	м2	131,6	<u>4083,39</u> -	<u>-</u> -	537374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& С1-8910- 72-5 варіант 1	Анкер розпірний 10х80мм з потай головкою	шт	116	<u>10,11</u> -	<u>-</u> -	1173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КБ9-40-1	Монтаж нащільників	100м	1,1	<u>1493,61</u> 1493,61	<u>-</u> -	1643	1643	<u>-</u> -	20,4800	22,53
97	& С111-829- В2-2О варіант 1	Сталь 0,5мм фарбована	м2	11,55	<u>287,82</u> -	<u>-</u> -	3324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& С111-147- 1	Шуруп-саморіз	шт	88	<u>0,94</u> -	<u>-</u> -	83	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	КБ10-94-3	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях товщ 125мм	100м2	0,02	<u>36453,16</u> 22320,96	<u>-</u> -	729	446	<u>-</u> -	306,0600	6,12
100	& С1-11-779- 36-1 варіант 1	Стрічка армувальна	мп	3,4	<u>4,08</u> -	<u>-</u> -	14	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& С1-ПР5- 31-Р9 варіант 1	Саморізи 3,5х35 мм	шт	74,6	<u>2,50</u> -	<u>-</u> -	187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& С100-9-25 варіант 1	Профіль стійковий CW-125	м	4,82	<u>78,54</u> -	<u>-</u> -	379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& С100-9-26 варіант 2	Профіль направляючий UW-125	м	1,66	<u>79,85</u> -	<u>-</u> -	133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	& С111-155- 2 варіант 1	Дюбель 4_100 мм	шт	5	<u>1,26</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	& С111-741- 1 варіант 1	Гіпсокартон 12,5мм	м2	4,2	<u>112,81</u> -	<u>-</u> -	474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	& С111-1679-3 варіант 1	Скlostрічка для зароблення місць примикання	м	4	<u>3,89</u>	-	16	-	-	-	-
107	С111-2000-3 варіант 1	Суміш суха гіпсова	кг	1,22	<u>9,18</u>	-	11	-	-	-	-
108	& С171-2199П	Саморізи 9 мм	шт	12,14	<u>1,75</u>	-	21	-	-	-	-
109	& С171-3015П варіант 1	Стрічка звукоізоляційна	м	2,88	<u>13,26</u>	-	38	-	-	-	-
110	& С1778-11-1 варіант 1	Шпаклівка для швів	кг	0,24	<u>12,87</u>	-	3	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					1764811	225397	<u>30694</u>		<u>3137,71</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1764811		12295		145,21
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1508720				
		всього заробітна плата, грн.					237692				
		Загальновиробничі витрати, грн.					136820				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					393,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46080				
		Всього будівельні роботи, грн.					1901631				

		Всього по розділу 8					1901631				
		Розділ 9. Дверні прорізи(АБ13)									
111	КБ20-28-5 заст	Установлення дверей захисно-герметичних(Д1,Д2)	шт	12	<u>444,60</u>	<u>17,67</u>	5335	3268	<u>212</u>	<u>3,4000</u>	<u>40,8</u>
					272,31	2,13			26	0,0280	0,34
112	& С123-199-2-С-1 варіант 1	Дверний блок герметично-захисний ДУ-III 1200x2000(h)мм	шт	11	<u>91374,75</u>	-	1005122	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	& С123-199-2-С-1 варіант 4	Дверний блок герметично-захисний ДУ-III 800x2100(h)мм	шт	1	<u>75879,93</u>	-	75880	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
114	КБ10-28-7 заст	Заповнення дверних прорізів протипожежними дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни (Д-6, Д9)	1 блок	8	<u>547,08</u>	-	4377	4268	-	7,4900	59,92
					533,51	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	& C111-136-11 варіант 2	Дюбель	шт	64	<u>5,44</u>	-	348	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116	& C111-246-2 варіант 1	Піна монтажна протипожежна	л	4,368	<u>676,02</u>	-	2953	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
117	& C1633-116-8 варіант 1	Замазка силіконова	л	1,08	<u>425,36</u>	-	459	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
118	& C123-199-2-12 варіант 7	Дверний блок металевий протипожежений EI60 1000x2070(h)мм	ши	7	<u>10640,18</u>	-	74481	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
119	& C123-199-2-12 варіант 8	Дверний блок металевий протипожежений без порогу EI60 1470x2070 (h)мм	ши	1	<u>18616,58</u>	-	18617	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	КБ10-28-5 заст	Заповнення дверних прорізів металевими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, (Д-4,Д-10,Д-11)	1 блок	9	<u>383,44</u>	-	3451	3346	-	5,2200	46,98
					371,82	-			-	-	-
121	& C111-136-11 варіант 2	Дюбель	шт	72	<u>5,44</u>	-	392	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
122	& C111-246-2	Піна монтажна	л	4,914	<u>314,43</u>	-	1545	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
123	& C1633-116-8 варіант 1	Замазка силіконова	л	0,81	<u>425,36</u>	-	345	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
124	& C123-199-2-12 варіант 9	Блок дверний металевий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 900x2070(h) мм	ши	3	<u>10640,18</u>	-	31921	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
125	& C123-199-2-12 варіант 10	Блок дверний металевий, без порогу, індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 1770x2070(h) мм	ши	2	<u>20840,18</u>	-	41680	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
126	& C123-199-2-12 варіант 11	Блок дверний металевий, без порогу, індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 1500x2070(h) мм	ши	4	<u>16341,98</u>	-	65368	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах(Д12,Д3)	100м2	0,37432	<u>13705,00</u>	<u>6394,71</u>	5130	2709	<u>2394</u>	<u>98,1100</u>	<u>36,72</u>
					7237,57	1441,34			540	14,8500	5,56
128	& C111-136-11 варіант 1	Дюбель - шуруп 150 мм	шт	170,3156	<u>2,30</u>	-	392	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	& C111-246-2	Піна монтажна	л	6,9286632	<u>314,43</u>	-	2179	-	-	-	-
130	& C123-199-2-С варіант 13	Блок дверний металопластиковий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 800x2070(h) мм	м2	1,656	<u>5766,48</u>	-	9549	-	-	-	-
131	& C123-199-2-С варіант 14	Дверний блок металопластиковий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 860x1600(h) мм	м2	35,776	<u>5766,48</u>	-	206302	-	-	-	-
132	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах(Д5)	100м2	0,8487	<u>11543,42</u>	-	9797	4964	-	79,2800	67,28
133	& C123-199-2-С варіант 12	Блок дверний металопластиковий, без порогу, індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 1000x2070(h) мм	м2	84,84	<u>5460,48</u>	-	463267	-	-	-	-
134	КБ10-40-1	Установлення і кріплення наличників	100м	2,873	<u>516,21</u>	-	1483	1362	-	7,4200	21,32
135	C123-359 варіант 3	Наличники	м	321,776	<u>350,74</u>	-	112860	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					2143233	19917	<u>2606</u>		<u>273,02</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2143233		566		5,9
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2120710				
		всього заробітна плата, грн.					20483				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11656				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3845				
		Всього будівельні роботи, грн.					2154889				

		Всього по розділу 9					2154889				
		Розділ 10. Прорізи Пр-1,Пр-2(АБ15,АБ16)									
136	КБ46-4-2	Проріз під зах.-гермет. двері (Д-1)-4шт	т	1,4068	<u>33224,62</u>	<u>7848,44</u>	46740	31933	<u>11041</u>	<u>296,1400</u>	<u>416,61</u>
		Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т		22699,13	1412,16			1987	15,3799	21,64
137	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь , клас А400 С діаметр 10 мм	т	0,071808	<u>31666,72</u>	-	2274	-	-	-	-
138	C111-1804 варіант 4	Сталь листова 6мм	т	0,0816	<u>33441,95</u>	-	2729	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	C111-1804 варіант 5	Сталь листова 10мм	т	0,071808	<u>33441,95</u>	-	2401	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
140	C111-1825 варіант 1	Кутик 125x125x10мм	т	1,16892	<u>53658,15</u>	-	62722	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
141	& C1-8910- 72-5	Шпилька M12, L=400мм	шт	20	<u>38,77</u>	-	775	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
142	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	35,4	<u>16,72</u>	-	592	592	-	0,2500	8,85
					16,72	-			-	-	-
143	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,354	<u>1177,11</u>	<u>78,48</u>	417	141	<u>28</u>	<u>4,7800</u>	<u>1,69</u>
					399,27	4,41			2	0,0587	0,02
144	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,354	<u>4306,89</u>	<u>106,26</u>	1525	211	<u>38</u>	<u>7,2400</u>	<u>2,56</u>
		Проріз під зах.-гермет. двері (Д-1)-2шт			596,58	8,10			3	0,1076	0,04
145	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,6462	<u>33224,62</u>	<u>7848,44</u>	21470	14668	<u>5072</u>	<u>296,1400</u>	<u>191,37</u>
					22699,13	1412,16			913	15,3799	9,94
146	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь , клас А400 С діаметр 10 мм	т	0,0102	<u>31666,72</u>	-	323	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	C111-1804 варіант 4	Сталь листова 6мм	т	0,4204	<u>33441,95</u>	-	14059	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	C111-1825 варіант 1	Кутик 125x125x10мм	т	0,58446	<u>53658,15</u>	-	31361	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149	& C1-8910- 72-5	Шпилька M12, L=400мм	шт	20	<u>38,77</u>	-	775	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
150	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	17,3	<u>16,72</u>	-	289	289	-	0,2500	4,33
					16,72	-			-	-	-
151	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,173	<u>1177,11</u>	<u>78,48</u>	204	69	<u>14</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,83</u>
					399,27	4,41			1	0,0587	0,01
152	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,173	<u>4306,89</u>	<u>106,26</u>	745	103	<u>18</u>	<u>7,2400</u>	<u>1,25</u>
					596,58	8,10			1	0,1076	0,02
		Разом прямі витрати по розділу 10					189401	48006	<u>16211</u>		<u>627,49</u>
									2907		31,67
		Разом будівельні роботи, грн.					189401				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					125184				
		всього заробітна плата, грн.					50913				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28115				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					78,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9181				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					217516				

		Всього по розділу 10					217516				
		Розділ 11. Перемишки (АБ-16)									
153	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	2	<u>3887,93</u>	<u>1684,20</u>	7776	2946	<u>3368</u>	<u>21,4600</u>	<u>42,92</u>
					1473,01	687,39			1375	8,1192	16,24
154	К582821-559 варіант 3	Перемишки з/б марки 2ПБ13-1-Псерія 1.038. 1-1	шт	54	<u>221,03</u>	-	11936	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
155	К582821-561 варіант 4	Перемишки з/б марки 2ПБ16-2-Псерія 1.038. 1-1	шт	65	<u>252,74</u>	-	16428	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
156	К582821-565 варіант 1	Перемишки з/б марки 2ПБ19-3-П серія 1.038. 1-1	шт	81	<u>343,27</u>	-	27805	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					63945	2946	<u>3368</u>		<u>42,92</u>
									1375		16,24
		Разом будівельні роботи, грн.					63945				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57631				
		всього заробітна плата, грн.					4321				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2475				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					831				
		Всього будівельні роботи, грн.					66420				

		Всього по розділу 11					66420				
		Розділ 12. Покрівля(АБ-18)									
157	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	2,35	<u>3786,80</u>	<u>74,24</u>	8899	1836	<u>174</u>	<u>10,9700</u>	<u>25,78</u>
					781,39	20,86			49	0,2288	0,54
158	С111-856 варіант 4	Пароізоляційна плівка	м2	258,5	<u>19,34</u>	-	4999	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
159	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	2,35	<u>4283,03</u>	<u>1224,78</u>	10065	7187	<u>2878</u>	<u>47,4000</u>	<u>111,39</u>
					3058,25	368,86			867	4,1130	9,67
160	& С111-1716-28 варіант 3	Утеплювач Техноруф (або аналог)ρ=110кг/м3, б=300мм	м2	242,05	<u>1489,93</u>	-	360638	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	2,35	<u>3786,80</u> 781,39	<u>74,24</u> 20,86	8899	1836	<u>174</u> 49	<u>10,9700</u> 0,2288	<u>25,78</u> 0,54
162	С111-856 варіант 5	Руберойд покрівельний	м2	258,5	<u>43,55</u> -	-	11258	-	-	-	-
163	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	2,35	<u>8792,16</u> 2321,06	<u>1472,24</u> 423,79	20662	5454	<u>3460</u> 996	<u>38,3900</u> 4,7396	<u>90,22</u> 11,14
164	КБ12-22-2 к=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини(додавати 35мм)	100м2	2,35	<u>12162,78</u> 296,25	<u>649,63</u> 182,51	28583	696	<u>1527</u> 429	<u>4,9000</u> 2,0020	<u>11,52</u> 4,7
165	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,35	<u>1156,17</u> 1035,18	-	2717	2433	-	16,2000	38,07
166	С111-873 варіант 5	Сітка д 5Вр-1 100х100	м2	258,5	<u>118,12</u> -	-	30534	-	-	-	-
167	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовою, перший шар	100м2	2,35	<u>558,36</u> 551,26	<u>5,34</u> 1,05	1312	1295	<u>13</u> 2	<u>6,6900</u> 0,0139	<u>15,72</u> 0,03
168	& С111-220-15-1 варіант 3	Праймер бітумний	кг	38,775	<u>90,76</u> -	-	3519	-	-	-	-
169	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари	100м2	2,49	<u>2393,75</u> 1608,19	<u>155,02</u> 34,94	5960	4004	<u>386</u> 87	<u>21,8000</u> 0,3600	<u>54,28</u> 0,9
170	С111-859 варіант 1	Техноеласт ЕПП(або аналог)	м2	286,35	<u>194,92</u> -	-	55815	-	-	-	-
171	С111-860 варіант 1	Техноеласт ЕКП(або аналог)	м2	281,37	<u>209,84</u> -	-	59043	-	-	-	-
172	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлених матеріалів	100м2	0,75	<u>1122,85</u> 676,47	<u>131,11</u> 39,35	842	507	<u>98</u> 30	<u>9,1700</u> 0,4384	<u>6,88</u> 0,33
173	С111-859 варіант 1	Техноеласт ЕПП(або аналог)	м2	84,75	<u>194,92</u> -	-	16519	-	-	-	-
174	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,903	<u>9057,39</u> 8882,99	<u>174,40</u> 39,31	8179	8021	<u>158</u> 35	<u>132,8000</u> 0,4050	<u>119,92</u> 0,37
175	& С123-382-19 варіант 4	Відлив з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=700мм	м	93,912	<u>292,32</u> -	-	27452	-	-	-	-
176	& С111-147-1 варіант 4	Кріпильний елемент (костиль)	шт	72	<u>3,99</u> -	-	287	-	-	-	-
177	& С111-147-1 варіант 5	Саморіз 4,8х50мм	шт	720	<u>1,95</u> -	-	1404	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	КБ16-21-1 заст	Установлення аераторів	шт	4	<u>358,39</u> 324,23	<u>34,16</u> 5,74	1434	1297	<u>137</u> 23	<u>4,2300</u> 0,0724	<u>16,92</u> 0,29
179	& С1-113-4- 4-12-В1-В7 варіант 2	ПВХ аератор ф 110мм	шт.	4	<u>1057,89</u> -	-	4232	-	-	-	-
180	КБ26-32-1	Вертикальна частина плити Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на стін	1 м3	9,7	<u>2427,21</u> 2421,17	-	23544	23485	-	32,0600	310,98
181	& С111-136- П-1 варіант 9	Дюбель для теплоізоляції 10х150мм	шт	485	<u>3,70</u> -	-	1795	-	-	-	-
182	& С111- 1720-2-ИНБ варіант 7	Утеплювач Технофас (або аналог) ρ=145кг/м 3 , б=100 мм	м2	94,09	<u>446,90</u> -	-	42049	-	-	-	-
183	С111-2011-6 варіант 9	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати)	кг	582	<u>18,95</u> -	-	11029	-	-	-	-
184	КБ15-184-1	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,97	<u>6432,00</u> 5607,23	-	6239	5439	-	78,7200	76,36
185	С1555-101 варіант 2	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	194	<u>12,69</u> -	-	2462	-	-	-	-
186	КБ15-184-2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	100м2	0,97	<u>3556,99</u> 3556,99	-	3450	3450	-	47,1000	45,69
187	С1555-101 варіант 2	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	194	<u>12,69</u> -	-	2462	-	-	-	-
188	& С114-104- 18 варіант 4	Сітка для шпаклювання	м2	106,7	<u>14,71</u> -	-	1570	-	-	-	-
189	КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,97	<u>697,05</u> 697,05	-	676	676	-	9,2300	8,95
190	& С111- 1626-1-Л варіант 1	Фарба фасадна	кг	36,86	<u>93,25</u> -	-	3437	-	-	-	-
191	КБ26-32-3	Низ плити Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів знизу	1 м3	3,86	<u>3055,80</u> 3049,65	-	11795	11772	-	41,3400	159,57
192	& С111-136- П-1 варіант 9	Дюбель для теплоізоляції 10х150мм	шт	195	<u>3,70</u> -	-	722	-	-	-	-
193	& С111- 1720-2-ИНБ варіант 7	Утеплювач Технофас (або аналог) ρ=145кг/м 3 , б=100 мм	м2	38,214	<u>446,90</u> -	-	17078	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	C111-2011-6 варіант 9	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати)	кг	231,6	<u>18,95</u>	-	4389	-	-	-	-
195	КБ15-184-1	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,386	<u>6432,00</u>	-	2483	2164	-	78,7200	30,39
					5607,23	-			-	-	-
196	C1555-101 варіант 2	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	77,2	<u>12,69</u>	-	980	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
197	КБ15-184-2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	100м2	0,386	<u>3556,99</u>	-	1373	1373	-	47,1000	18,18
					3556,99	-			-	-	-
198	C1555-101 варіант 2	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	77,2	<u>12,69</u>	-	980	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
199	& C114-104-18 варіант 4	Сітка для шпаклювання	м2	42,46	<u>14,71</u>	-	625	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
200	КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,386	<u>697,05</u>	-	269	269	-	9,2300	3,56
					697,05	-			-	-	-
201	& C111-1626-1-Л варіант 1	Фарба фасадна	кг	15,048	<u>93,25</u>	-	1403	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Водостічна система									
202	КБ12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,274	<u>3041,08</u>	<u>103,27</u>	833	805	<u>28</u>	<u>43,9200</u>	<u>12,03</u>
					2937,81	31,53			9	0,3526	0,1
203	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,168	<u>4083,91</u>	-	686	686	-	55,3600	9,3
					4083,91	-			-	-	-
204	& C118-39-129-12 варіант 3	Жолоб Bryza 100 мм(або аналог)	м	28,496	<u>116,32</u>	-	3315	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
205	& C118-39-129-11 варіант 7	Заглушка Bryza 100 мм(або аналог)	шт	4	<u>100,12</u>	-	400	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
206	& C118-39-129-11 варіант 8	Воронка Bryza 100/63 мм(або аналог)	шт	4	<u>307,86</u>	-	1231	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
207	& C118-39-129-11 варіант 9	З'єднувач жолобу Bryza 100 мм(або аналог)	шт	4	<u>242,41</u>	-	970	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
208	& C118-39-129-11 варіант 10	Кронштейн жолобу 100 мм	шт	74	<u>72,84</u>	-	5390	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
209	& C118-39-129-12 варіант 4	Труба Bryza 63 мм(або аналог)	м	17,472	<u>122,56</u>	-	2141	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	& C118-39-129-22 варіант 2	Коліно 45° Bryza 63 мм(або аналог)	шт	8	<u>198,21</u>	-	1586	-	-	-	-
211	& C118-39-129-11 варіант 11	Кронштейн труби 63 мм	шт	22	<u>100,39</u>	-	2209	-	-	-	-
212	& C118-39-129-11 варіант 13	Закінчення труби 63 мм	шт	4	<u>168,61</u>	-	674	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					833497	84685	<u>9033</u> 2576		<u>1191,49</u> 28,61
		Разом будівельні роботи, грн.					833497				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					739779				
		всього заробітна плата, грн.					87261				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48455				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					132,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15501				
		Всього будівельні роботи, грн.					881952				

		Всього по розділу 12					881952				
		Розділ 13. Підлога (АБ-19)									
		Підлога на відм. +4500. приміщення 1; 3; 4;6; 7; 8									
213	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,214	<u>4303,53</u>	<u>20,68</u>	921	912	<u>4</u>	<u>63,7000</u>	<u>13,63</u>
					4260,89	17,28			4	0,2220	0,05
214	& C111-220-9-4В варіант 1	Грунтовка закріплююча дисперсійна	кг	4,2158	<u>99,48</u>	-	419	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
215	C111-2005-1 варіант 1	Суміш цементна для улаштування стяжок підлог самовирівнювальна	кг	192,6	<u>13,42</u>	-	2585	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
216	& C171-2227-1 варіант 1	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	1,6157	<u>34,91</u>	-	56	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
217	КБ13-13-2	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, наступний шар(к= 2)	100м2	0,214	<u>1102,51</u>	-	236	236	-	13,3800	2,86
					1102,51	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	& C111-1623-3 варіант 9	Епоксидний праймер Техnobond 300 (або аналог)	кг	21,4	<u>315,03</u>	-	6742	-	-	-	-
219	КБ11-21-1	Улаштування покриттів полімерцементних одношарових наливних	100м2	0,214	<u>7444,43</u> 6586,70	<u>833,26</u> 645,51	1593	1410	<u>178</u> 138	<u>94,8000</u> 9,6495	<u>20,29</u> 2,06
220	& C111-1623-3 варіант 8	Полімерно-епоксидна наливна підлога Техnobond 500(або аналог)	кг	23,54	<u>586,52</u>	-	13807	-	-	-	-
221	КБ15-55-1	Підлога сходів та площадок. приміщення 1; 17; 59;71 Затирання стін цементним розчином	100м2	0,303	<u>1112,27</u> 1070,24	-	337	324	-	16,0000	4,85
222	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,02424	<u>3050,96</u>	-	74	-	-	-	-
223	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівнііх основ товщиною 5 мм	100м2	0,96	<u>4303,53</u> 4260,89	<u>20,68</u> 17,28	4131	4090	<u>20</u> 17	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>61,15</u> 0,21
224	& C111-220-9-4В варіант 1	Грунтовка закріплююча дисперсійна	кг	18,912	<u>99,48</u>	-	1881	-	-	-	-
225	C111-2005-1 варіант 1	Суміш цементна для улаштування стяжок підлог самовирівнювальна	кг	864	<u>13,42</u>	-	11595	-	-	-	-
226	& C171-2227-1 варіант 1	Суміш суха модифікованна цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	7,248	<u>34,91</u>	-	253	-	-	-	-
227	КБ13-13-2	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, наступний шар(κ=2)	100м2	1,263	<u>1102,51</u> 1102,51	-	1392	1392	-	13,3800	16,9
228	& C111-1623-3 варіант 9	Епоксидний праймер Техnobond 300 (або аналог)	кг	126,3	<u>315,03</u>	-	39788	-	-	-	-
229	КБ11-21-1	Улаштування покриттів полімерцементних одношарових наливних	100м2	1,263	<u>7444,43</u> 6586,70	<u>833,26</u> 645,51	9402	8319	<u>1052</u> 815	<u>94,8000</u> 9,6495	<u>119,73</u> 12,19
230	& C111-1623-3 варіант 8	Полімерно-епоксидна наливна підлога Техnobond 500(або аналог) Підлога на відм. 0,000 Приміщення 1; 3; 4; 5; 6;7; 8; 9; 10;11; 12; 13; 14;15; 16; 17; 18;19; 22; 23;24; 25; 26;28; 29; 30;31; 39; 43;44; 45; 49;50; 51; 52;53; 54; 55;56; 57; 58;59; 60; 61;62; 63; 64;65; 66; 67;68; 69; 71;72; 74; 75	кг	138,93	<u>586,52</u>	-	81485	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	15,1025	<u>6796,20</u>	<u>383,81</u>	102640	8019	<u>5796</u>	<u>8,0800</u>	<u>122,03</u>
					530,94	85,47			1291	1,1053	16,69
232	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	1,51025	<u>27152,58</u>	<u>2342,48</u>	41007	14543	<u>3538</u>	<u>150,7000</u>	<u>227,59</u>
					9629,73	902,82			1363	10,6641	16,11
233	С1424-11611-15 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	154,0455	<u>3081,82</u>	-	474741	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
234	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	15,1025	<u>4033,79</u>	<u>144,77</u>	60920	58354	<u>2186</u>	<u>57,0400</u>	<u>861,45</u>
					3863,89	120,95			1827	1,5540	23,47
235	С1424-11621 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	46,21365	<u>3292,62</u>	-	152164	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
236	КБ11-15-2 к=24	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів -додавати 120мм	100м2	15,2025	<u>2666,25</u>	-	40534	40534	-	39,3600	598,37
					2666,25	-			-	-	-
237	С1424-11621 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	186,0786	<u>3292,62</u>	-	612686	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
238	С188888-36 варіант 1	Гідроізоляційна добавка в бетон Пенетрон Адмикс	кг	906,15	<u>187,40</u>	-	169813	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
239	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою-2 шари	100м2	14,1025	<u>2417,82</u>	<u>105,48</u>	34097	29197	<u>1488</u>	<u>32,4000</u>	<u>456,92</u>
					2070,36	88,12			1243	1,1322	15,97
240	& С124-22-2	Сіткад.6А400С чар. 200х200 мм	м2	3322,55	<u>121,91</u>	-	405052	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
241	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	15,1025	<u>3786,80</u>	<u>74,24</u>	57190	11801	<u>1121</u>	<u>10,9700</u>	<u>165,67</u>
					781,39	20,86			315	0,2288	3,46
242	С111-856 варіант 4	Пароізоляційна плівка	м2	1661,275	<u>19,34</u>	-	32129	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
243	КБ12-18-1 заст	Утеплення підлоги плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	15,1025	<u>2402,00</u>	<u>436,10</u>	36276	29690	<u>6586</u>	<u>29,3900</u>	<u>443,86</u>
					1965,90	130,77			1975	1,4568	22
244	& С114-4-У-П варіант 1	Утеплювач - пеноплекс t=100мм	м2	1555,5575	<u>366,06</u>	-	569427	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
245	& С111-220-15-1 варіант 8	Суміш для приклеювання пінополістирольних плит	кг	7551,25	<u>8,81</u>	-	66527	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
246	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	15,1025	<u>3786,80</u>	<u>74,24</u>	57190	11801	<u>1121</u>	<u>10,9700</u>	<u>165,67</u>
					781,39	20,86			315	0,2288	3,46
247	С111-856 варіант 5	Руберойд покрівельний	м2	1661,275	<u>43,55</u>	-	72349	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
248	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	15,1025	<u>3874,72</u>	<u>96,17</u>	58518	56824	<u>1452</u>	<u>56,2500</u>	<u>849,52</u>
					3762,56	80,34			1213	1,0323	15,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	C1425-11685 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	30,8091	<u>3113,22</u>	-	95916	-	-	-	-
250	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додавати 30мм)	100м2	15,1025	<u>754,52</u>	-	11395	11395	-	11,2800	170,36
					754,52	-			-	-	-
251	C1425-11685 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	46,21365	<u>3113,22</u>	-	143873	-	-	-	-
252	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	15,1025	<u>1156,17</u>	-	17461	15634	-	16,2000	244,66
					1035,18	-			-	-	-
253	& C124-22-2	Сіткад.6А400С чар. 200х200 мм	м2	1661,275	<u>121,91</u>	-	202526	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
254	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	15,1025	<u>4303,53</u>	<u>20,68</u>	64994	64350	<u>312</u>	<u>63,7000</u>	<u>962,03</u>
					4260,89	17,28			261	0,2220	3,35
255	& C111-220-9-4В варіант 1	Грунтовка закріплююча дисперсійна	кг	297,51925	<u>99,48</u>	-	29597	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
256	C111-2005-1 варіант 1	Суміш цементна для улаштування стяжок підлог самовирівнювальна	кг	13592,25	<u>13,42</u>	-	182408	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
257	& C171-2227-1 варіант 1	Суміш суха модифікованна цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	114,023875	<u>34,91</u>	-	3981	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
258	КБ11-11-14 к=2	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ-вилучати 2мм	100м2	-15,1025	<u>721,05</u>	<u>8,27</u>	-10890	-10728	<u>-125</u>	<u>10,6200</u>	<u>-160,39</u>
					710,37	6,91			-104	0,0888	-1,34
259	C111-2005-1 варіант 1	Суміш цементна для улаштування стяжок підлог самовирівнювальна	кг	-5436,9	<u>13,42</u>	-	-72963	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
260	КБ13-13-2 1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, наступний шар(к=2)	100м2	15,1025	<u>1102,51</u>	-	16651	16651	-	13,3800	202,07
					1102,51	-			-	-	-
261	& C111-1623-3 варіант 9	Епоксидний праймер Техnobond 300 (або аналог)	кг	1510,25	<u>315,03</u>	-	475774	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
262	КБ11-21-1	Улаштування покриттів полімерцементних одношарових наливних	100м2	15,1025	<u>7444,43</u>	<u>833,26</u>	112430	99476	<u>12584</u>	<u>94,8000</u>	<u>1431,72</u>
					6586,70	645,51			9749	9,6495	145,73
263	& C111-1623-3 варіант 8	Полімерно-епоксидна наливна підлога Техnobond 500(або аналог)	кг	1661,275	<u>586,52</u>	-	974371	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Тип 2 прищення 33; 34; 35;36; 37; 38;46; 47; 48;31; 39; 43;76; 77									
264	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	1,025	<u>6796,20</u>	<u>383,81</u>	6966	544	<u>393</u>	<u>8,0800</u>	<u>8,28</u>
					530,94	85,47			88	1,1053	1,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,1025	<u>27152,58</u>	<u>2342,48</u>	2783	987	<u>240</u>	<u>150,7000</u>	<u>15,45</u>
					9629,73	902,82			93	10,6641	1,09
266	С1424-11611-15 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	10,455	<u>3081,82</u>	-	32220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
267	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	1,025	<u>4033,79</u>	<u>144,77</u>	4135	3960	<u>148</u>	<u>57,0400</u>	<u>58,47</u>
					3863,89	120,95			124	1,5540	1,59
268	С1424-11621 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	3,1365	<u>3292,62</u>	-	10327	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
269	КБ11-15-2 к=24	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів -додавати 120мм	100м2	1,025	<u>2666,25</u>	-	2733	2733	-	39,3600	40,34
					2666,25	-			-	-	-
270	С1424-11621 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	12,546	<u>3292,62</u>	-	41309	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
271	С188888-36 варіант 1	Гідроізоляційна добавка в бетон Пенетрон Адмикс	кг	61,5	<u>187,40</u>	-	11525	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
272	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою-2 шари	100м2	1,025	<u>2417,82</u>	<u>105,48</u>	2478	2122	<u>108</u>	<u>32,4000</u>	<u>33,21</u>
					2070,36	88,12			90	1,1322	1,16
273	& С124-22-2	Сіткад.6А400С чар. 200х200 мм	м2	225,5	<u>121,91</u>	-	27491	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
274	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,025	<u>3786,80</u>	<u>74,24</u>	3881	801	<u>76</u>	<u>10,9700</u>	<u>11,24</u>
					781,39	20,86			21	0,2288	0,23
275	С111-856 варіант 4	Пароізоляційна плівка	м2	112,75	<u>19,34</u>	-	2181	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
276	КБ12-18-1 заст	Утеплення підлоги плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	1,025	<u>2402,00</u>	<u>436,10</u>	2462	2015	<u>447</u>	<u>29,3900</u>	<u>30,12</u>
					1965,90	130,77			134	1,4568	1,49
277	& С114-4-У-П варіант 1	Утеплювач - пеноплекс t=100мм	м2	105,575	<u>366,06</u>	-	38647	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
278	& С111-220-15-1 варіант 8	Суміш для приклеювання пінополістирольних плит	кг	512,5	<u>8,81</u>	-	4515	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
279	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,025	<u>3786,80</u>	<u>74,24</u>	3881	801	<u>76</u>	<u>10,9700</u>	<u>11,24</u>
					781,39	20,86			21	0,2288	0,23
280	С111-856 варіант 5	Руберойд покрівельний	м2	112,75	<u>43,55</u>	-	4910	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
281	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,025	<u>3874,72</u>	<u>96,17</u>	3972	3857	<u>99</u>	<u>56,2500</u>	<u>57,66</u>
					3762,56	80,34			82	1,0323	1,06
282	С1425-11685 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	2,091	<u>3113,22</u>	-	6510	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додавати 30мм)	100м2	1,025	<u>754,52</u> 754,52	- -	773	773	- -	11,2800	11,56
284	С1425-11685 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	3,1365	<u>3113,22</u> -	- -	9765	-	- -	- -	- -
285	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,025	<u>1156,17</u> 1035,18	- -	1185	1061	- -	16,2000	16,61
286	& С124-22-2	Сіткад.6А400С чар. 200х200 мм	м2	112,75	<u>121,91</u> -	- -	13745	-	- -	- -	- -
287	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар	100м2	1,025	<u>2393,98</u> 2393,98	- -	2454	2454	- -	31,7000	32,49
288	& С111-220-15-1 варіант 9	Полімерц. гідроізоляц. Техномер 200ЕХ Cristallizet(або аналог)	кг	128,125	<u>124,59</u> -	- -	15963	-	- -	- -	- -
289	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної мастикою товщиною 1 мм	100м2	1,025	<u>2597,94</u> 778,61	<u>2,07</u> 1,73	2663	798	<u>2</u> 2	<u>10,3100</u> 0,0222	<u>10,57</u> 0,02
290	& С111-220-15-1 варіант 9	Полімерц. гідроізоляц. Техномер 200ЕХ Cristallizet(або аналог)	кг	128,125	<u>124,59</u> -	- -	15963	-	- -	- -	- -
291	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,025	<u>18604,86</u> 4260,89	<u>20,68</u> 17,28	19070	4367	<u>21</u> 18	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>65,29</u> 0,23
292	КБ11-11-14 к=2	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ-вилучати 2мм	100м2	-1,025	<u>721,05</u> 710,37	<u>8,27</u> 6,91	-739	-728	<u>-8</u> -7	<u>10,6200</u> 0,0888	<u>-10,89</u> -0,09
293	С111-2005-1 варіант 1	Суміш цементна для улаштування стяжок підлог самовирівнювальна	кг	-369	<u>13,42</u> -	- -	-4952	-	- -	- -	- -
294	КБ13-13-2 1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, наступний шар(к=2)	100м2	1,025	<u>1102,51</u> 1102,51	- -	1130	1130	- -	13,3800	13,71
295	& С111-1623-3 варіант 9	Епоксидний праймер Техnobond 300 (або аналог)	кг	102,5	<u>315,03</u> -	- -	32291	-	- -	- -	- -
296	КБ11-21-1	Улаштування покриттів полімерцементних одношарових наливних	100м2	1,025	<u>7444,43</u> 6586,70	<u>833,26</u> 645,51	7631	6751	<u>854</u> 662	<u>94,8000</u> 9,6495	<u>97,17</u> 9,89
297	& С111-1623-3 варіант 8	Полімерно-епоксидна наливна підлога Техnobond 500(або аналог)	кг	112,75	<u>586,52</u> -	- -	66130	-	- -	- -	- -
298	КБ11-1-2	Тип3 приміщення 20; 21; 27;32; 40; 41;42 Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	1,017	<u>6796,20</u> 530,94	<u>383,81</u> 85,47	6912	540	<u>390</u> 87	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>8,22</u> 1,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,1017	<u>27152,58</u>	<u>2342,48</u>	2761	979	<u>238</u>	<u>150,7000</u>	<u>15,33</u>
					9629,73	902,82			92	10,6641	1,08
300	С1424-11611-15 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	10,3734	<u>3081,82</u>	-	31969	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
301	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	1,017	<u>4033,79</u>	<u>144,77</u>	4102	3930	<u>147</u>	<u>57,0400</u>	<u>58,01</u>
					3863,89	120,95			123	1,5540	1,58
302	С1424-11621 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	3,11202	<u>3292,62</u>	-	10247	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
303	КБ11-15-2 к=24	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів -додавати 120мм	100м2	1,017	<u>2666,25</u>	-	2712	2712	-	39,3600	40,03
					2666,25	-			-	-	-
304	С1424-11621 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	12,44808	<u>3292,62</u>	-	40987	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
305	С188888-36 варіант 1	Гідроізоляційна добавка в бетон Пенетрон Адмикс	кг	61,02	<u>187,40</u>	-	11435	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
306	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою-2 шари	100м2	1,017	<u>2417,82</u>	<u>105,48</u>	2459	2106	<u>107</u>	<u>32,4000</u>	<u>32,95</u>
					2070,36	88,12			90	1,1322	1,15
307	& С124-22-2	Сіткад.6А400С чар. 200х200 мм	м2	223,74	<u>121,91</u>	-	27276	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
308	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,017	<u>3786,80</u>	<u>74,24</u>	3851	795	<u>76</u>	<u>10,9700</u>	<u>11,16</u>
					781,39	20,86			21	0,2288	0,23
309	С111-856 варіант 4	Пароізоляційна плівка	м2	111,87	<u>19,34</u>	-	2164	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
310	КБ12-18-1 заст	Утеплення підлоги плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	1,017	<u>2402,00</u>	<u>436,10</u>	2443	1999	<u>444</u>	<u>29,3900</u>	<u>29,89</u>
					1965,90	130,77			133	1,4568	1,48
311	& С114-4-У-П варіант 1	Утеплювач - пеноплекс t=100мм	м2	104,751	<u>366,06</u>	-	38345	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
312	& С111-220-15-1 варіант 8	Суміш для приклеювання пінополістирольних плит	кг	508,5	<u>8,81</u>	-	4480	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
313	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,017	<u>3786,80</u>	<u>74,24</u>	3851	795	<u>76</u>	<u>10,9700</u>	<u>11,16</u>
					781,39	20,86			21	0,2288	0,23
314	С111-856 варіант 5	Руберойд покрівельний	м2	111,87	<u>43,55</u>	-	4872	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
315	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,017	<u>3874,72</u>	<u>96,17</u>	3941	3827	<u>98</u>	<u>56,2500</u>	<u>57,21</u>
					3762,56	80,34			82	1,0323	1,05
316	С1425-11685 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	2,07468	<u>3113,22</u>	-	6459	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додавати 30мм)	100м2	1,017	<u>754,52</u> 754,52	- -	767	767	- -	11,2800	11,47 -
318	С1425-11685 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	3,11202	<u>3113,22</u> -	- -	9688	-	- -	- -	- -
319	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,017	<u>1156,17</u> 1035,18	- -	1176	1053	- -	16,2000	16,48 -
320	& С124-22-2	Сіткад.6А400С чар. 200х200 мм	м2	111,87	<u>121,91</u> -	- -	13638	-	- -	- -	- -
321	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою (просочування)	100м2	1,017	<u>611,42</u> 551,26	- -	622	561	- -	6,6900	6,8 -
322	КБ13-13-2	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, наступний шар	100м2	1,017	<u>1102,51</u> 1102,51	- -	1121	1121	- -	13,3800	13,61 -
323	& С111- 1623-3 варіант 10	Засіб для укріплення та обезпилення бетонних підлог	кг	50,85	<u>45,36</u> -	- -	2307	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					6104064	529835	<u>41345</u> 22399		<u>7795,78</u> 304,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6104064 5532884 552234 328319 963,62 112772 6432383				

		Всього по розділу 13					6432383				
		Розділ 14. Опорядження (АБ-20) Опорядження приміщень 1-8 на відм. +4,500. Стеля									
324	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,339	<u>7803,96</u> 7152,92	- -	10450	9578	- -	100,4200	134,46 -
325	С1555-101 варіант 2	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	241,02	<u>12,69</u> -	- -	3059	-	- -	- -	- -
326	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,339	<u>1622,17</u> 1622,17	- -	2172	2172	- -	21,4800	28,76 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
327	C1555-101 варіант 2	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	241,02	<u>12,69</u>	-	3059	-	-	-	-
328	& C114-104- 18 варіант 4	Сітка для шпаклювання	м2	147,29	<u>14,71</u>	-	2167	-	-	-	-
329	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,339	<u>3183,63</u>	-	4263	4092	-	42,9000	57,44
330	C1111-1626-1 варіант 4	Силіконова фарба світлих тонів	кг	92,391	<u>179,69</u>	-	16602	-	-	-	-
331	КБ15-182-1	Стіни та укоси Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	5,354	<u>6122,93</u>	-	32782	29296	-	76,8200	411,29
332	C1555-101 варіант 2	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	963,72	<u>12,69</u>	-	12230	-	-	-	-
333	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	5,345	<u>1622,17</u>	-	8670	8670	-	21,4800	114,81
334	C1555-101 варіант 2	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	963,72	<u>12,69</u>	-	12230	-	-	-	-
335	& C114-104- 18 варіант 4	Сітка для шпаклювання	м2	588,94	<u>14,71</u>	-	8663	-	-	-	-
336	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,354	<u>2831,15</u>	-	15158	14534	-	38,1100	204,04
337	C1111-1626-1 варіант 4	Силіконова фарба світлих тонів	кг	337,302	<u>179,69</u>	-	60610	-	-	-	-
338	КБ15-182-2	Опорядження приміщень на відм. 0,000. Стеля Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	16,9714	<u>7803,96</u>	-	132444	121395	-	100,4200	1704,27
339	C1555-101 варіант 2	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	3054,906	<u>12,69</u>	-	38767	-	-	-	-
340	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	16,9714	<u>1622,17</u>	-	27530	27530	-	21,4800	364,55
341	C1555-101 варіант 2	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	3054,852	<u>12,69</u>	-	38766	-	-	-	-
342	& C114-104- 18 варіант 4	Сітка для шпаклювання	м2	1866,854	<u>14,71</u>	-	27461	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	16,9714	<u>3183,63</u>	-	54031	51861	-	42,9000	728,07
					3055,77	-			-	-	-
344	С111-1626-1 варіант 4	Силіконова фарба світлих тонів	кг	1171,0266	<u>179,69</u>	-	210422	-	-	-	-
		Вертикальні площини балок перекриття			-	-			-	-	-
345	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	4,004	<u>6122,93</u>	-	24516	21909	-	76,8200	307,59
					5471,89	-			-	-	-
346	С1555-101 варіант 2	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	720,72	<u>12,69</u>	-	9146	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
347	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	4,004	<u>1622,17</u>	-	6495	6495	-	21,4800	86,01
					1622,17	-			-	-	-
348	С1555-101 варіант 2	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	720,72	<u>12,69</u>	-	9146	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
349	& С114-104- 18 варіант 4	Сітка для шпаклювання	м2	440,44	<u>14,71</u>	-	6479	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
350	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,004	<u>2831,15</u>	-	11336	10869	-	38,1100	152,59
					2714,58	-			-	-	-
351	С111-1626-1 варіант 4	Силіконова фарба світлих тонів	кг	252,252	<u>179,69</u>	-	45327	-	-	-	-
		Стіни			-	-			-	-	-
352	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно- вапняним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	24,109	<u>4307,32</u>	<u>126,98</u>	103845	95899	<u>3061</u>	<u>57,2500</u>	<u>1380,24</u>
					3977,73	104,22			2513	1,5840	38,19
353	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	27,24317	<u>3050,96</u>	-	83118	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
354	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	38,345	<u>6122,93</u>	-	234784	209820	-	76,8200	2945,66
					5471,89	-			-	-	-
355	С1555-101 варіант 2	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	6902,1	<u>12,69</u>	-	87588	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
356	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	38,345	<u>1622,17</u>	-	62202	62202	-	21,4800	823,65
					1622,17	-			-	-	-
357	С1555-101 варіант 2	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	6902,1	<u>12,69</u>	-	87588	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
358	& С114-104- 18 варіант 4	Сітка для шпаклювання	м2	4217,95	<u>14,71</u>	-	62046	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	38,345	<u>2831,15</u>	-	108560	104091	-	38,1100	1461,33
					2714,58	-			-	-	-
360	С111-1626-1 варіант 4	Силіконова фарба світлих тонів	кг	2415,735	<u>179,69</u>	-	434083	-	-	-	-
		Укоси			-	-			-	-	-
361	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно- вапняним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	2,366	<u>4307,32</u>	<u>126,98</u>	10191	9411	<u>300</u>	<u>57,2500</u>	<u>135,45</u>
					3977,73	104,22			247	1,5840	3,75
362	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	2,67358	<u>3050,96</u>	-	8157	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
363	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	2,646	<u>6122,93</u>	-	16201	14479	-	76,8200	203,27
					5471,89	-			-	-	-
364	С1555-101 варіант 2	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	476,28	<u>12,69</u>	-	6044	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
365	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,646	<u>1622,17</u>	-	4292	4292	-	21,4800	56,84
					1622,17	-			-	-	-
366	С1555-101 варіант 2	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	476,28	<u>12,69</u>	-	6044	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
367	& С114-104- 18 варіант 4	Сітка для шпаклювання	м2	291,06	<u>14,71</u>	-	4281	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
368	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,646	<u>2831,15</u>	-	7491	7183	-	38,1100	100,84
					2714,58	-			-	-	-
369	С111-1626-1 варіант 4	Силіконова фарба світлих тонів	кг	166,698	<u>179,69</u>	-	29954	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 14					2190450	815778	<u>3361</u>		<u>11401,16</u>
									2760		41,94
		Разом будівельні роботи, грн.					2190450				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1371311				
		всього заробітна плата, грн.					818538				
		Загальновиробничі витрати, грн.					474707				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1373,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					160703				
		Всього будівельні роботи, грн.					2665157				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 14					2665157				
		Розділ 15. Підпірна стінка (АБ22)									
370	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,033	<u>27152,58</u>	<u>2342,48</u>	896	318	<u>77</u>	<u>150,7000</u>	<u>4,97</u>
					9629,73	902,82			30	10,6641	0,35
371	С1424-11611-15 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	3,366	<u>3081,82</u>	<u>-</u>	10373	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
372	КБ6-13-5	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 500 мм до 1000 мм	100м3	0,645	<u>72957,09</u>	<u>15748,98</u>	47057	24342	<u>10158</u>	<u>543,1600</u>	<u>350,34</u>
					37738,76	5501,56			3549	65,1846	42,04
373	С1424-11621 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	65,4675	<u>3292,62</u>	<u>-</u>	215560	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
374	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0,307545	<u>30789,00</u>	<u>-</u>	9469	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
375	С124-20 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь сталь д 8 клас А400С	т	0,36259	<u>31747,89</u>	<u>-</u>	11511	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 15					294866	24660	<u>10235</u>		<u>355,31</u>
									3579		42,39
		Разом будівельні роботи, грн.					294866				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					259971				
		всього заробітна плата, грн.					28239				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16450				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5585				
		Всього будівельні роботи, грн.					311316				

		Всього по розділу 15					311316				
		Розділ 16. Піддашки(АБ 6)									
376	КР20-2-1 заст	Улаштування піддашу над входом	м2	27	<u>1201,98</u>	<u>-</u>	32453	32453	<u>-</u>	14,7900	399,33
					1201,98	-			-	-	-
377	& С111-697-1	Конструкція піддашку з загартованого скла(комплектна поставка)	м2	27	<u>10718,38</u>	<u>-</u>	289396	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 16					321849	32453	—		399,33
		Разом будівельні роботи, грн.					321849		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					289396				
		всього заробітна плата, грн.					32453				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17472				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5608				
		Всього будівельні роботи, грн.					339321				

		Всього по розділу 16					339321				
		Розділ 17. Поручні (АБ-4)									
378	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,2504	<u>21319,14</u>	<u>5672,35</u>	5338	3631	<u>1420</u>	<u>192,0000</u>	<u>48,08</u>
					14499,84	339,48			85	4,0180	1,01
379	& С111-1837-В4-Ю	Труба д.32х2 мм	т	0,23532	<u>50136,10</u>	-	11798	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
380	С111-1804	Сталь листова 3мм	т	0,0284	<u>33441,95</u>	-	950	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
381	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 10 мм	100шт	4	<u>3757,63</u>	<u>1372,89</u>	15031	8906	<u>5492</u>	<u>27,8000</u>	<u>111,2</u>
	к=0,5заст				2226,50	1137,20			4549	15,9654	63,86
382	КБ46-25-17	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 10 мм- вилучається 120мм	100шт	-4	<u>586,42</u>	<u>188,73</u>	-2346	-1211	<u>-755</u>	<u>3,7800</u>	<u>-15,12</u>
	к=12 к=0,5 заст				302,74	156,33			-625	2,1948	-8,78
383	КБ9-34-1	Монтаж поручня	т	0,2504	<u>10149,58</u>	<u>329,13</u>	2541	2100	<u>82</u>	<u>117,7600</u>	<u>29,49</u>
	заст				8388,04	39,64			10	0,5216	0,13
384	& С1-8910-72-5	Анкер розпірний 8х60 мм	шт	400	<u>5,84</u>	-	2336	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
385	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	16,9	<u>16,72</u>	-	283	283	-	0,2500	4,23
					16,72	-			-	-	-
386	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,169	<u>1177,11</u>	<u>78,48</u>	199	67	<u>13</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,81</u>
					399,27	4,41			1	0,0587	0,01
387	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,169	<u>4306,89</u>	<u>106,26</u>	728	101	<u>18</u>	<u>7,2400</u>	<u>1,22</u>
					596,58	8,10			1	0,1076	0,02
		Разом прямі витрати по розділу 17					36858	13877	<u>6270</u>		<u>179,91</u>
									4021		56,25
		Разом будівельні роботи, грн.					36858				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16711				
		всього заробітна плата, грн.					17898				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9997				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3291				
		Всього будівельні роботи, грн.					46855				

		Всього по розділу 17					46855				
		Разом прямі витрати по кошторису					24993771	2671488	<u>2841462</u>		<u>37696,5</u>
									498809		6062,63
		Разом будівельні роботи, грн.					24993771				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19480821				
		всього заробітна плата, грн.					3170297				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1806259				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5131,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					600532				
		Всього будівельні роботи, грн.					26800030				

		Всього по кошторису					26800030				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					48890,18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3770829				


Склав



Костирко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Крутчик С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою:
Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
Захисна споруда цивільного захисту (укриття)

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
будівельні роботи**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	37696,5	70,87				
3		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,5					
4		робітниками-будівельниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	3486,45	81,35				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,5					
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	2576,18	83,53				
10		керуванням та обслуговуванням							
11		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
12		будівельного сміття							
13		Витрати робітників, заробітна плата яких							
14		враховується в складі:							
15		загальноновиробничих витрат	люд.год	5131,05	117,03				
16									
17		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	48890,18					
18									
19		Середній розряд робіт	розряд	3,5					
20									
21		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,12653	<u>357,37</u> 1474,70				
8	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	48,173275	<u>534,23</u> 25735,61				
9	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	79,821	<u>20,88</u> 1666,66				
10	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	2,13928	<u>11,68</u> 24,99				
11	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	260,3503	<u>593,41</u> 154494,47				
12	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	81,49528	<u>789,2</u> 64316,07				
13	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	1,29636	<u>5,01</u> 6,49				
14	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1265,0144346	<u>443,74</u> 561337,51				
15	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,539087	<u>47,08</u> 25,38				
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	198,3175	<u>331,82</u> 65805,71				
17	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	10,801035	<u>387,34</u> 4183,67				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	2,13928	<u>53,62</u> 114,71				
19	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	56,4436	<u>55,82</u> 3150,68				
20	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	2,228785	<u>417,77</u> 931,12				
21	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	297,165515	<u>282,11</u> 83833,36				
22	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	43,1447265	<u>336,08</u> 14500,08				
23	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,67178	<u>666,99</u> 448,07				
24	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	145,967808	<u>645,93</u> 94284,99				
25	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	2,513295	<u>558,88</u> 1404,63				
26	КБМ233-500	Машини листозгинальні спеціальні [вальці]	маш. год	0,01582	<u>49,15</u> 0,78				
27	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	5,58416	<u>6,23</u> 34,79				
28	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,576	<u>379,84</u> 1358,31				
29	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	58,869425	<u>103,41</u> 6087,69				
30	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	14,72812	<u>97,97</u> 1442,91				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	0,0339	<u>193,38</u> 6,56				
32	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	3,2493	<u>91,53</u> 297,41				
33	КБМ211-902	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л	маш. год	161,785355	<u>90,67</u> 14669,08				
34	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	38,91825	<u>85,68</u> 3334,52				
35	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	28,14448	<u>652,86</u> 18374,41				
36	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	136,2738384	<u>39,97</u> 5446,87				
37	+КБМ204-502 варіант 3	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	16,000002	<u>12,62</u> 201,92				
38	+КБМ204-502 варіант 4	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	16,8	<u>12,62</u> 212,02				
39	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	46,68	<u>101,47</u> 4736,62				
40	+С311-15 варіант 1	Перевезення ґрунту до 15 км	т	11500,8	<u>148,47</u> 1707523,78				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		2841466,57				
		Бензин	кг	12,668					
		Дизельне паливо	кг	9615,045					
		Електроенергія	кВт-год	4791,559					
		Мастильні матеріали	кг	575,279					
		Гідравлічна рідина	кг	74,107					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	20,753157					
42	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	53,31924					
43	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	22,28379					
44	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	212,701815					
45	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	172,0329818					
46	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	102,93205					
47	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	3,06475					
48	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	2,04993					
49	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	93,8137					
50	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	3,1620496					
51	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,50858					
52	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	93,562					
53	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	111,26044					
54	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,21299					
55	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,34925					
56	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	168,852					
57	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	130,2816					
58	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	37,02521					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	9,45012					
60	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	28,6582304					
61	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	774,833535					
62	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	482,906348					
63	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	8,3494					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
64	&C111-1623-3 варіант 10	Засіб для укріплення та обезпилення бетонних підлог	кг	50,85	<u>45,36</u> 2306,56	<u>43,95</u> 2234,86	<u>0,52</u> 26,44	<u>0,89</u> 45,26	
65	&C111-220-15-1 варіант 9	Полімерц. гідроізоляц. Техnomer 200EX Cristallizet(або аналог)	кг	256,25	<u>124,59</u> 31926,19	<u>121,71</u> 31188,19	<u>0,44</u> 112,75	<u>2,44</u> 625,25	30 км.
66	&C111-220-52 варіант 2	Профіль цокольний	м	14,718	<u>54,06</u> 795,66	<u>52,40</u> 771,22	<u>0,6</u> 8,83	<u>1,06</u> 15,61	30 км.
67	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0080371	<u>77690,75</u> 624,41	<u>75571,77</u> 607,38	<u>595,63</u> 4,79	<u>1523,35</u> 12,24	30 км.
68	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1107,58502	<u>41,3</u> 45743,26	<u>39,73</u> 44004,35	<u>0,76</u> 841,76	<u>0,81</u> 897,15	30 км.
69	+C111-856-1 варіант 13	Іглопробивний геотекстиль 350-400 г/м2	м2	3032,1	<u>30,35</u> 92024,24	<u>28,33</u> 85899,39	<u>1,42</u> 4305,58	<u>0,6</u> 1819,27	30 км.
70	C111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,0041	<u>4610,87</u> 18,90	<u>4043,01</u> 16,58	<u>477,45</u> 1,96	<u>90,41</u> 0,36	30 км.
71	+C1550-30 варіант 2	Акрилова фасадна фарба	кг	227,7072	<u>285,64</u> 65042,28	<u>279,80</u> 63712,47	<u>0,24</u> 54,65	<u>5,6</u> 1275,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
72	&C1-8910-72-5 варіант 1	Анкер розпирний 10x80мм з потай головою	шт	116	<u>10,11</u> 1172,76	<u>9,90</u> 1148,40	<u>0,01</u> 1,16	<u>0,2</u> 23,20	30 км.
73	&C1-8910-72-5 варіант 3	Анкер розпирний 8x60 мм	шт	400	<u>5,84</u> 2336,00	<u>5,72</u> 2288,00	<u>0,01</u> 4,00	<u>0,11</u> 44,00	30 км.
74	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,07995	<u>19464,42</u> 1556,18	<u>18527,89</u> 1481,30	<u>554,87</u> 44,36	<u>381,66</u> 30,52	30 км.
75	C111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,48525	<u>17515,07</u> 8499,19	<u>16605,99</u> 8058,06	<u>565,65</u> 274,48	<u>343,43</u> 166,65	30 км.
76	&C111-1720-2- ИНБ варіант 5	Базальтова вата Технофас (або аналог) t=200мм	м2	477,22	<u>706,23</u> 337027,08	<u>689,66</u> 329119,55	<u>2,72</u> 1298,04	<u>13,85</u> 6609,49	30 км.
77	&C111-1720-2- ИНБ варіант 6	Базальтова вата Технофас (або аналог) t=30мм	м2	7,828	<u>136,06</u> 1065,08	<u>130,67</u> 1022,88	<u>2,72</u> 21,29	<u>2,67</u> 20,91	30 км.
78	&C123-199-2- 12 варіант 9	Блок дверний металевий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 900x2070(h) мм	ши	3	<u>10640,18</u> 31920,54	<u>10395,00</u> 31185,00	<u>36,55</u> 109,65	<u>208,63</u> 625,89	
79	&C123-199-2- 12 варіант 10	Блок дверний металевий, без порогу, індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 1770x2070(h) мм	ши	2	<u>20840,18</u> 41680,36	<u>20395,00</u> 40790,00	<u>36,55</u> 73,10	<u>408,63</u> 817,26	
80	&C123-199-2- 12 варіант 11	Блок дверний металевий, без порогу, індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 1500x2070(h) мм	ши	4	<u>16341,98</u> 65367,92	<u>15985,00</u> 63940,00	<u>36,55</u> 146,20	<u>320,43</u> 1281,72	
81	&C123-199-2- С варіант 13	Блок дверний металопластиковий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 800x2070(h) мм	м2	1,656	<u>5766,48</u> 9549,29	<u>5635,32</u> 9332,09	<u>18,09</u> 29,96	<u>113,07</u> 187,24	
82	&C123-199-2- С варіант 12	Блок дверний металопластиковий, без порогу, індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 1000x2070(h) мм	м2	84,84	<u>5460,48</u> 463267,12	<u>5335,32</u> 452648,55	<u>18,09</u> 1534,76	<u>107,07</u> 9083,81	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
83	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00011018	<u>57034,14</u> 6,28	<u>55563,22</u> 6,12	<u>352,6</u> 0,04	<u>1118,32</u> 0,12	30 км.
84	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,072316	<u>26367,61</u> 1906,80	<u>25618,55</u> 1852,63	<u>232,05</u> 16,78	<u>517,01</u> 37,39	30 км.
85	&K589921-A001-2 варіант 1	Бордюрий камінь БР100.20.8	м	158	<u>180,1</u> 28455,80	<u>150,00</u> 23700,00	<u>26,57</u> 4198,06	<u>3,53</u> 557,74	30 км.
86	C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,064575	<u>3775,42</u> 243,80	<u>3214,49</u> 207,58	<u>486,9</u> 31,44	<u>74,03</u> 4,78	30 км.
87	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000258	<u>9515,21</u> 2,45	<u>9096,12</u> 2,35	<u>232,52</u> 0,06	<u>186,57</u> 0,04	30 км.
88	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,03225	<u>6190,03</u> 199,63	<u>5836,14</u> 188,22	<u>232,52</u> 7,50	<u>121,37</u> 3,91	30 км.
89	C147-29	В'язальний дріт	100кг	1,501154	<u>5761,32</u> 8648,63	<u>5620,81</u> 8437,70	<u>27,54</u> 41,34	<u>112,97</u> 169,59	30 км.
90	&C123-382-19 варіант 4	Відлив з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=700мм	м	93,912	<u>292,32</u> 27452,36	<u>286,40</u> 26896,40	<u>0,19</u> 17,84	<u>5,73</u> 538,12	
91	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0170865	<u>3425,21</u> 58,52	<u>2885,33</u> 49,30	<u>472,72</u> 8,08	<u>67,16</u> 1,14	30 км.
92	C142-10-2	Вода	м3	3,82654	<u>42,1</u> 161,10	<u>42,10</u> 161,10	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
93	&C118-39-129-11 варіант 8	Воронка Bruza 100/63 мм(або аналог)	шт	4	<u>307,86</u> 1231,44	<u>301,66</u> 1206,64	<u>0,16</u> 0,64	<u>6,04</u> 24,16	
94	+C188888-36 варіант 1	Гідроізоляційна добавка в бетон Пенетрон Адмикс	кг	1028,67	<u>187,4</u> 192772,76	<u>183,33</u> 188586,07	<u>0,4</u> 411,47	<u>3,67</u> 3775,22	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
95	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,185325	<u>5002,85</u> 927,15	<u>4427,30</u> 820,49	<u>477,45</u> 88,48	<u>98,1</u> 18,18	30 км.
96	&C111-741-1 варіант 1	Гіпсокартон 12,5мм	м2	4,2	<u>112,81</u> 473,80	<u>106,78</u> 448,48	<u>3,82</u> 16,04	<u>2,21</u> 9,28	
97	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0,307545	<u>30789</u> 9469,00	<u>29909,91</u> 9198,64	<u>275,38</u> 84,69	<u>603,71</u> 185,67	30 км.
98	+C124-20 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь сталь д 8 клас А400С	т	0,36259	<u>31747,89</u> 11511,47	<u>30850,00</u> 11185,90	<u>275,38</u> 99,85	<u>622,51</u> 225,72	30 км.
99	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь , клас А400 С діаметр 10 мм	т	0,082008	<u>31666,72</u> 2596,92	<u>30770,42</u> 2523,42	<u>275,38</u> 22,58	<u>620,92</u> 50,92	30 км.
100	C124-22 варіант 11	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	0,000742	<u>31141,14</u> 23,11	<u>30255,15</u> 22,45	<u>275,38</u> 0,20	<u>610,61</u> 0,46	30 км.
101	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	1,12578	<u>22767,76</u> 25631,49	<u>21834,43</u> 24580,76	<u>486,9</u> 548,14	<u>446,43</u> 502,59	30 км.
102	+C111-856-1 варіант 15	Геодренажна мембрана 0,6мм	м2	2251,7	<u>53,37</u> 120173,23	<u>50,90</u> 114611,53	<u>1,42</u> 3197,41	<u>1,05</u> 2364,29	30 км.
103	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка	кг	128,7	<u>85,67</u> 11025,73	<u>83,23</u> 10711,70	<u>0,76</u> 97,81	<u>1,68</u> 216,22	30 км.
104	&C111-220-9- 4В варіант 1	Грунтовка закріплююча дисперсійна	кг	340,83955	<u>99,48</u> 33906,72	<u>97,09</u> 33092,11	<u>0,44</u> 149,97	<u>1,95</u> 664,64	
105	+C111-2014-4 варіант 1	Грунтовка адгезійна з кварцевим наповнювачем	кг	77,112	<u>149,5</u> 11528,24	<u>145,86</u> 11247,56	<u>0,71</u> 54,75	<u>2,93</u> 225,93	30 км.
106	&C123-199-2- С-1 варіант 1	Дверний блок герметично-захисний ДУ-III 1200x2000(h)мм	шт	11	<u>91374,75</u> 1005122,25	<u>89565,00</u> 985215,00	<u>18,09</u> 198,99	<u>1791,66</u> 19708,26	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
107	&C123-199-2- С-1 варіант 4	Дверний блок герметично-захисний ДУ-III 800x2100(h)мм	шт	1	<u>75879,93</u> 75879,93	<u>74374,00</u> 74374,00	<u>18,09</u> 18,09	<u>1487,84</u> 1487,84	
108	&C123-199-2- 12 варіант 8	Дверний блок металевий протипожежений без порогу EI60 1470x2070 (h)мм	ши	1	<u>18616,58</u> 18616,58	<u>18215,00</u> 18215,00	<u>36,55</u> 36,55	<u>365,03</u> 365,03	
109	&C123-199-2- 12 варіант 7	Дверний блок металевий протипожежений EI60 1000x2070(h)мм	ши	7	<u>10640,18</u> 74481,26	<u>10395,00</u> 72765,00	<u>36,55</u> 255,85	<u>208,63</u> 1460,41	
110	&C123-199-2- С варіант 14	Дверний блок металопластиковий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 860x1600(h) мм	м2	35,776	<u>5766,48</u> 206301,59	<u>5635,32</u> 201609,21	<u>18,09</u> 647,19	<u>113,07</u> 4045,19	
111	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0864	<u>5715,66</u> 493,83	<u>5371,07</u> 464,06	<u>232,52</u> 20,09	<u>112,07</u> 9,68	30 км.
112	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0948	<u>4430,14</u> 419,98	<u>4110,75</u> 389,70	<u>232,52</u> 22,04	<u>86,87</u> 8,24	30 км.
113	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,42645	<u>5474,3</u> 2334,52	<u>5134,44</u> 2189,58	<u>232,52</u> 99,16	<u>107,34</u> 45,78	30 км.
114	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0125385	<u>36289,59</u> 455,02	<u>35302,65</u> 442,64	<u>275,38</u> 3,45	<u>711,56</u> 8,93	30 км.
115	C111-1608	Дрантя	кг	56,32631	<u>12,11</u> 682,11	<u>11,10</u> 625,22	<u>0,77</u> 43,37	<u>0,24</u> 13,52	30 км.
116	+C111-856-1 варіант 11	Дренажна геомембрана	м2	1046,5	<u>53,37</u> 55851,71	<u>50,90</u> 53266,85	<u>1,42</u> 1486,03	<u>1,05</u> 1098,83	30 км.
117	+C113-1454 варіант 1	Дренажна труба д. 200 мм	м	290	<u>253,55</u> 73529,50	<u>245,55</u> 71209,50	<u>3,03</u> 878,70	<u>4,97</u> 1441,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
118	&C10000-22-B2	Дюбелі монтажні	шт	49,06	<u>3,3</u> 161,90	<u>3,30</u> 161,90	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
119	&C111-136-11 варіант 2	Дюбель	шт	136	<u>5,44</u> 739,84	<u>5,30</u> 720,80	<u>0,03</u> 4,08	<u>0,11</u> 14,96	30 км.
120	&C111-136-11 варіант 1	Дюбель - шуруп 150 мм	шт	477,545	<u>2,3</u> 1098,35	<u>2,30</u> 1098,35	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
121	&C111-155-2 варіант 1	Дюбель 4_100 мм	шт	5	<u>1,26</u> 6,30	<u>0,88</u> 4,40	<u>0,36</u> 1,80	<u>0,02</u> 0,10	
122	&C111-136-П-1 варіант 6	Дюбель для теплоізоляції 10*200	шт	6040	<u>2,2</u> 13288,00	<u>2,13</u> 12865,20	<u>0,03</u> 181,20	<u>0,04</u> 241,60	30 км.
123	&C111-136-П-1 варіант 4	Дюбель для теплоізоляції 10_50	шт	46,132	<u>1,08</u> 49,82	<u>1,03</u> 47,52	<u>0,03</u> 1,38	<u>0,02</u> 0,92	
124	&C111-136-П-1 варіант 9	Дюбель для теплоізоляції 10x150мм	шт	680	<u>3,7</u> 2516,00	<u>3,60</u> 2448,00	<u>0,03</u> 20,40	<u>0,07</u> 47,60	
125	&C111-136-П-1 варіант 8	Дюбель для теплоізоляції 10x250мм	шт	3603,68	<u>5,74</u> 20685,12	<u>5,60</u> 20180,61	<u>0,03</u> 108,11	<u>0,11</u> 396,40	
126	&C111-1716-28 варіант 2	ЕППС Техноплекс (або аналог) t=200мм	м2	1999,23	<u>792,25</u> 1583889,97	<u>774,00</u> 1547404,02	<u>2,72</u> 5437,91	<u>15,53</u> 31048,04	
127	&C111-1716-25 варіант 3	Екструдований пінополістирол t=150мм	м2	739,9	<u>566,15</u> 418894,39	<u>554,37</u> 410178,36	<u>0,68</u> 503,13	<u>11,1</u> 8212,90	30 км.
128	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00010469	<u>72068,49</u> 7,54	<u>70296,49</u> 7,36	<u>358,89</u> 0,04	<u>1413,11</u> 0,14	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
129	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,019995	<u>66928,61</u> 1338,24	<u>65257,39</u> 1304,82	<u>358,89</u> 7,18	<u>1312,33</u> 26,24	30 км.
130	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0036642	<u>78039,45</u> 285,95	<u>76150,37</u> 279,03	<u>358,89</u> 1,32	<u>1530,19</u> 5,60	30 км.
131	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00864	<u>64602,02</u> 558,16	<u>62976,42</u> 544,12	<u>358,89</u> 3,10	<u>1266,71</u> 10,94	30 км.
132	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0055003	<u>65467,5</u> 360,09	<u>63824,93</u> 351,06	<u>358,89</u> 1,97	<u>1283,68</u> 7,06	30 км.
133	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,071855	<u>65868,7</u> 4733,00	<u>64218,27</u> 4614,40	<u>358,89</u> 25,79	<u>1291,54</u> 92,81	30 км.
134	C111-1530	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А	т	0,0004725	<u>39216,36</u> 18,53	<u>38088,52</u> 18,00	<u>358,89</u> 0,17	<u>768,95</u> 0,36	30 км.
135	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,033592	<u>94574,9</u> 3176,96	<u>92124,86</u> 3094,66	<u>595,63</u> 20,01	<u>1854,41</u> 62,29	30 км.
136	&C111-1623-3 варіант 9	Епоксидний праймер Техnobond 300 (або аналог)	кг	1760,45	<u>315,03</u> 554594,56	<u>308,33</u> 542799,55	<u>0,52</u> 915,43	<u>6,18</u> 10879,58	
137	&C118-39-129- 12 варіант 3	Жолоб Bryza 100 мм(або аналог)	м	28,496	<u>116,32</u> 3314,65	<u>113,88</u> 3245,12	<u>0,16</u> 4,56	<u>2,28</u> 64,97	
138	&C118-39-129- 11 варіант 9	З'єднувач жолобу Bryza 100 мм(або аналог)	шт	4	<u>242,41</u> 969,64	<u>237,50</u> 950,00	<u>0,16</u> 0,64	<u>4,75</u> 19,00	
139	&C118-39-129- 11 варіант 7	Заглушка Bryza 100 мм(або аналог)	шт	4	<u>100,12</u> 400,48	<u>98,00</u> 392,00	<u>0,16</u> 0,64	<u>1,96</u> 7,84	
140	&C118-39-129- 11 варіант 13	Закінчення труби 63 мм	шт	4	<u>168,61</u> 674,44	<u>165,14</u> 660,56	<u>0,16</u> 0,64	<u>3,31</u> 13,24	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
141	&C1633-116-8 варіант 1	Замазка силіконова	л	1,89	<u>425,36</u> 803,93	<u>416,67</u> 787,51	<u>0,35</u> 0,66	<u>8,34</u> 15,76	30 км.
142	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00002504	<u>156364,6</u> 3,92	<u>152980,66</u> 3,83	<u>317,97</u> 0,01	<u>3065,97</u> 0,08	30 км.
143	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000008	<u>24032,41</u> 0,19	<u>23285,81</u> 0,19	<u>275,38</u> -	<u>471,22</u> -	30 км.
144	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	9,8737	<u>20,7</u> 204,39	<u>14,43</u> 142,48	<u>5,86</u> 57,86	<u>0,41</u> 4,05	30 км.
145	C111-1708	Клоччя просочене	кг	0,25149	<u>50,64</u> 12,74	<u>49,12</u> 12,35	<u>0,53</u> 0,13	<u>0,99</u> 0,26	30 км.
146	&C118-39-129-22 варіант 2	Коліно 45° Bryza 63 мм(або аналог)	шт	8	<u>198,21</u> 1585,68	<u>194,16</u> 1553,28	<u>0,16</u> 1,28	<u>3,89</u> 31,12	
147	&C111-697-1	Конструкція піддашку з загартованого скла(комплектна поставка)	м2	27	<u>10718,38</u> 289396,26	<u>10500,00</u> 283500,00	<u>8,22</u> 221,94	<u>210,16</u> 5674,32	30 км.
148	&C111-147-1 варіант 4	Кріпильний елемент (костиль)	шт	72	<u>3,99</u> 287,28	<u>3,89</u> 280,08	<u>0,02</u> 1,44	<u>0,08</u> 5,76	
149	+C111-782 варіант 1	Кріплення анкерні металеві	т	0,0215234	<u>42646,03</u> 917,89	<u>41457,23</u> 892,30	<u>352,6</u> 7,59	<u>836,2</u> 18,00	30 км.
150	&C118-39-129-11 варіант 10	Кронштейн жолобу 100 мм	шт	74	<u>72,84</u> 5390,16	<u>71,25</u> 5272,50	<u>0,16</u> 11,84	<u>1,43</u> 105,82	
151	&C118-39-129-11 варіант 11	Кронштейн труби 63 мм	шт	22	<u>100,39</u> 2208,58	<u>98,26</u> 2161,72	<u>0,16</u> 3,52	<u>1,97</u> 43,34	
152	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,05408	<u>247,9</u> 13,41	<u>242,78</u> 13,13	<u>0,26</u> 0,01	<u>4,86</u> 0,27	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
153	+C111-1825 варіант 1	Кутик 125x125x10мм	т	1,75338	<u>53658,15</u> 94083,13	<u>52983,33</u> 92899,91	<u>275,38</u> 482,85	<u>399,44</u> 700,37	30 км.
154	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	25,536	<u>12,51</u> 319,46	<u>12,19</u> 311,28	<u>0,07</u> 1,79	<u>0,25</u> 6,39	30 км.
155	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,0459	<u>2752,78</u> 126,35	<u>2428,16</u> 111,45	<u>270,64</u> 12,42	<u>53,98</u> 2,48	30 км.
156	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0000335	<u>112231,09</u> 3,76	<u>109434,85</u> 3,67	<u>595,63</u> 0,02	<u>2200,61</u> 0,07	30 км.
157	+C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	8,82986	<u>57241,84</u> 505437,43	<u>55642,00</u> 491311,07	<u>477,45</u> 4215,82	<u>1122,39</u> 9910,54	30 км.
158	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,00104	<u>79187,51</u> 82,36	<u>77100,64</u> 80,18	<u>534,17</u> 0,56	<u>1552,7</u> 1,62	30 км.
159	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ- 50	т	7,618	<u>32344,68</u> 246401,77	<u>31176,30</u> 237501,05	<u>534,17</u> 4069,31	<u>634,21</u> 4831,41	30 км.
160	&C123-467-B1 варіант 5	Металопластикова перегородка	м2	131,6	<u>4083,39</u> 537374,12	<u>4000,00</u> 526400,00	<u>3,32</u> 436,91	<u>80,07</u> 10537,21	
161	+C123-359 варіант 3	Наличники	м	321,776	<u>350,74</u> 112859,71	<u>343,63</u> 110571,89	<u>0,23</u> 74,01	<u>6,88</u> 2213,81	30 км.
162	+C111-856-1 варіант 14	Нетканий термічно скріплений геотекстиль	м2	1046,5	<u>65,2</u> 68231,80	<u>62,50</u> 65406,25	<u>1,42</u> 1486,03	<u>1,28</u> 1339,52	30 км.
163	&C1-111-18- 14-1 варіант 1	Огородження з нержавіючої сталі h=900м з поручнями на висоті 0,9 м та 0,7 м.(в комплекті)	мп	9,4	<u>2942,41</u> 27658,65	<u>2880,00</u> 27072,00	<u>4,72</u> 44,37	<u>57,69</u> 542,28	30 км.
164	&C111-246-2	Піна монтажна	л	24,8108	<u>314,43</u> 7801,26	<u>308,00</u> 7641,73	<u>0,26</u> 6,45	<u>6,17</u> 153,08	30 км.
165	&C111-246-2 варіант 1	Піна монтажна протипожежна	л	4,368	<u>676,02</u> 2952,86	<u>662,50</u> 2893,80	<u>0,26</u> 1,14	<u>13,26</u> 57,92	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
166	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	87,265	<u>736,81</u> 64297,72	<u>232,68</u> 20304,82	<u>489,68</u> 42731,93	<u>14,45</u> 1260,97	30 км.
167	&C1-113-4-4-12-B1-B7 варіант 2	ПВХ аератор ф 110мм	шт.	4	<u>1057,89</u> 4231,56	<u>1034,67</u> 4138,68	<u>2,48</u> 9,92	<u>20,74</u> 82,96	30 км.
168	+C111-856-1 варіант 10	ПВХ мембрана 1,5мм	м2	897	<u>196,95</u> 176664,15	<u>191,67</u> 171927,99	<u>1,42</u> 1273,74	<u>3,86</u> 3462,42	30 км.
169	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	118,48505	<u>61,28</u> 7260,76	<u>60,08</u> 7118,58	- -	<u>1,2</u> 142,18	
170	+C111-856 варіант 4	Пароізоляційна плівка	м2	2144,395	<u>19,34</u> 41472,60	<u>18,12</u> 38856,44	<u>0,84</u> 1801,29	<u>0,38</u> 814,87	30 км.
171	+K582821-559 варіант 3	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-Псерія 1.038. 1-1	шт	54	<u>221,03</u> 11935,62	<u>204,00</u> 11016,00	<u>12,7</u> 685,80	<u>4,33</u> 233,82	
172	+K582821-561 варіант 4	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-Псерія 1.038. 1-1	шт	65	<u>252,74</u> 16428,10	<u>232,50</u> 15112,50	<u>15,28</u> 993,20	<u>4,96</u> 322,40	
173	+K582821-565 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П серія 1.038. 1-1	шт	81	<u>343,27</u> 27804,87	<u>317,50</u> 25717,50	<u>19,04</u> 1542,24	<u>6,73</u> 545,13	30 км.
174	C114-5-Y	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка M125	м3	0,103	<u>1906,17</u> 196,34	<u>1797,12</u> 185,10	<u>71,67</u> 7,38	<u>37,38</u> 3,86	30 км.
175	&C111-1623-3 варіант 8	Полімерно-епоксидна наливна підлога Техnobond 500(або аналог)	кг	1936,495	<u>586,52</u> 1135793,05	<u>574,50</u> 1112516,38	<u>0,52</u> 1006,98	<u>11,5</u> 22269,69	
176	&C111-220-15-1 варіант 3	Праймер бітумний	кг	359,04	<u>90,76</u> 32586,47	<u>88,54</u> 31789,40	<u>0,44</u> 157,98	<u>1,78</u> 639,09	30 км.
177	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	402,96734	<u>35,03</u> 14115,95	<u>25,57</u> 10303,87	<u>8,77</u> 3534,02	<u>0,69</u> 278,06	30 км.
178	&C100-9-26 варіант 2	Профіль направляючий UW-125	м	1,66	<u>79,85</u> 132,55	<u>77,97</u> 129,43	<u>0,31</u> 0,51	<u>1,57</u> 2,61	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
179	&C100-9-25 варіант 1	Профіль стійковий CW-125	м	4,82	<u>78,54</u> 378,56	<u>76,69</u> 369,65	<u>0,31</u> 1,49	<u>1,54</u> 7,42	
180	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,5	<u>2922,88</u> 1461,44	<u>2113,39</u> 1056,70	<u>752,18</u> 376,09	<u>57,31</u> 28,65	30 км.
181	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0395	<u>1559,63</u> 61,61	<u>1150,00</u> 45,43	<u>405,66</u> 16,02	<u>3,97</u> 0,16	15 км.
182	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	112,455	<u>3141,99</u> 353332,49	<u>2328,20</u> 261817,73	<u>752,18</u> 84586,40	<u>61,61</u> 6928,36	30 км.
183	+C1425-11685 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	87,43695	<u>3113,22</u> 272210,46	<u>2300,00</u> 201104,99	<u>752,18</u> 65768,33	<u>61,04</u> 5337,14	30 км.
184	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	56,8494	<u>2583,96</u> 146896,58	<u>1781,11</u> 101255,03	<u>752,18</u> 42760,98	<u>50,67</u> 2880,57	30 км.
185	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	30,007605	<u>3050,96</u> 91552,00	<u>2238,96</u> 67185,83	<u>752,18</u> 22571,12	<u>59,82</u> 1795,05	30 км.
186	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000157	<u>47488,52</u> 0,75	<u>45961,74</u> 0,72	<u>595,63</u> 0,01	<u>931,15</u> 0,02	30 км.
187	C111-856 варіант 5	Руберойд покрівельний	м2	4311,395	<u>43,55</u> 187761,25	<u>41,86</u> 180474,99	<u>0,84</u> 3621,57	<u>0,85</u> 3664,69	30 км.
188	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	97,02	<u>43,55</u> 4225,22	<u>41,86</u> 4061,26	<u>0,84</u> 81,50	<u>0,85</u> 82,46	30 км.
189	C111-1757	Рядно	м2	541,6125	<u>60,19</u> 32599,66	<u>58,87</u> 31884,73	<u>0,14</u> 75,83	<u>1,18</u> 639,10	30 км.
190	+C111-873 варіант 5	Сітка д 5Вр-1 100x100	м2	2425,5	<u>118,12</u> 286500,06	<u>115,00</u> 278932,50	<u>0,8</u> 1940,40	<u>2,32</u> 5627,16	30 км.
191	&C114-104-18 варіант 4	Сітка для шпаклювання	м2	7701,694	<u>14,71</u> 113291,92	<u>13,98</u> 107669,68	<u>0,44</u> 3388,75	<u>0,29</u> 2233,49	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
192	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	69,894	<u>63,48</u> 4436,87	<u>61,94</u> 4329,23	<u>0,3</u> 20,97	<u>1,24</u> 86,67	30 км.
193	&C124-22-2	Сітка д.6А400С чар. 200х200 мм	м2	5657,685	<u>121,91</u> 689728,38	<u>118,69</u> 671510,63	<u>0,83</u> 4695,88	<u>2,39</u> 13521,87	30 км.
194	&C111-147-1 варіант 5	Саморіз 4,8х50мм	шт	720	<u>1,95</u> 1404,00	<u>1,89</u> 1360,80	<u>0,02</u> 14,40	<u>0,04</u> 28,80	
195	&C1-ПР5-31- Р9 варіант 1	Саморізи 3,5х35 мм	шт	74,6	<u>2,5</u> 186,50	<u>2,50</u> 186,50	- -	- -	
196	&C171-2199П	Саморізи 9 мм	шт	12,14	<u>1,75</u> 21,25	<u>1,75</u> 21,25	- -	- -	
197	+C111-1776 варіант 1	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 10 мм	шт	2,016	<u>125,59</u> 253,19	<u>123,08</u> 248,13	<u>0,05</u> 0,10	<u>2,46</u> 4,96	30 км.
198	+C111-1626-1 варіант 4	Силіконова фарба світлих тонів	кг	4435,4046	<u>179,69</u> 796997,85	<u>175,57</u> 778723,99	<u>0,6</u> 2661,24	<u>3,52</u> 15612,62	30 км.
199	&C114-104-18 варіант 3	Скловітка фасадна	м2	522,628	<u>23,56</u> 12313,12	<u>22,66</u> 11842,75	<u>0,44</u> 229,96	<u>0,46</u> 240,41	
200	&C111-1679-3 варіант 1	Склострічка для зароблення місць примикання	м	4	<u>3,89</u> 15,56	<u>3,80</u> 15,20	<u>0,01</u> 0,04	<u>0,08</u> 0,32	
201	&C111-829-B2- 20 варіант 1	Сталь 0,5мм фарбована	м2	11,55	<u>287,82</u> 3324,32	<u>280,53</u> 3240,12	<u>1,65</u> 19,06	<u>5,64</u> 65,14	30 км.
202	C1110-175 варіант 11	Сталь кутова 50х5мм	т	0,00636	<u>31099,2</u> 197,79	<u>30214,03</u> 192,16	<u>275,38</u> 1,75	<u>609,79</u> 3,88	30 км.
203	C111-1804 варіант 5	Сталь листовая 10мм	т	0,071808	<u>33441,95</u> 2401,40	<u>32917,62</u> 2363,75	<u>275,38</u> 19,77	<u>248,95</u> 17,88	30 км.
204	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая 3мм	т	0,0404232	<u>33441,95</u> 1351,83	<u>32917,62</u> 1330,64	<u>275,38</u> 11,13	<u>248,95</u> 10,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
205	C111-1804 варіант 3	Сталь листова 5мм	т	0,017748	<u>33441,95</u> 593,53	<u>32917,62</u> 584,22	<u>275,38</u> 4,89	<u>248,95</u> 4,42	30 км.
206	C111-1804 варіант 4	Сталь листова 6мм	т	0,502	<u>33441,95</u> 16787,86	<u>32917,62</u> 16524,65	<u>275,38</u> 138,24	<u>248,95</u> 124,97	30 км.
207	&C1-11-779- 36-1 варіант 1	Стрічка армувальна	мп	3,4	<u>4,08</u> 13,87	<u>3,55</u> 12,07	<u>0,53</u> 1,80	<u>-</u> -	30 км.
208	&C171-3015П варіант 1	Стрічка звукоізоляційна	м	2,88	<u>13,26</u> 38,19	<u>13,00</u> 37,44	<u>-</u> -	<u>0,26</u> 0,75	
209	+C111-2011-6 варіант 8	Суміш приклеювання пінополістирольних плит	кг	4530	<u>8,89</u> 40271,70	<u>8,20</u> 37146,00	<u>0,52</u> 2355,60	<u>0,17</u> 770,10	30 км.
210	+C111-2011-6 варіант 9	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати)	кг	6258,32	<u>18,95</u> 118595,16	<u>18,06</u> 113025,26	<u>0,52</u> 3254,33	<u>0,37</u> 2315,57	30 км.
211	&C111-220-15- 1 варіант 8	Суміш для приклеювання пінополістирольних плит	кг	8572,25	<u>8,81</u> 75521,52	<u>8,20</u> 70292,45	<u>0,44</u> 3771,79	<u>0,17</u> 1457,28	30 км.
212	+C111-2012-8 варіант 1	Суміш полімерна для декоративного штукатурення	кг	1225,1	<u>69,72</u> 85413,97	<u>67,83</u> 83098,53	<u>0,52</u> 637,05	<u>1,37</u> 1678,39	30 км.
213	C111-2000-3 варіант 1	Суміш суха гіпсова	кг	1,22	<u>9,18</u> 11,20	<u>8,50</u> 10,37	<u>0,5</u> 0,61	<u>0,18</u> 0,22	30 км.
214	+C1555-101 варіант 2	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	25259,838	<u>12,69</u> 320547,34	<u>11,96</u> 302107,66	<u>0,48</u> 12124,72	<u>0,25</u> 6314,96	30 км.
215	&C171-2227-1 варіант 1	Суміш суха модифікованна цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	130,62633	<u>34,91</u> 4560,17	<u>33,99</u> 4439,99	<u>0,24</u> 31,35	<u>0,68</u> 88,83	
216	+C111-2005-1 варіант 1	Суміш цементна для улаштування стяжок підлог самовирівнювальна	кг	9765,45	<u>13,42</u> 131052,34	<u>12,66</u> 123630,60	<u>0,5</u> 4882,73	<u>0,26</u> 2539,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
217	+C1424-11611-15 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	178,2399	<u>3081,82</u> 549303,29	<u>2200,83</u> 392275,72	<u>820,56</u> 146256,53	<u>60,43</u> 10771,04	30 км.
218	+C1424-11621 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C12/15	м3	329,00235	<u>3292,62</u> 1083279,72	<u>2407,50</u> 792073,16	<u>820,56</u> 269966,17	<u>64,56</u> 21240,39	30 км.
219	C1424-11633 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10,	м3	59,53025	<u>3066,94</u> 182575,70	<u>2186,24</u> 130147,41	<u>820,56</u> 48848,14	<u>60,14</u> 3580,15	30 км.
220	C1424-11670 варіант 1	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, Y=850 кг/м3	м3	292,76	<u>3608,46</u> 1056412,75	<u>3127,43</u> 915586,41	<u>410,28</u> 120113,57	<u>70,75</u> 20712,77	30 км.
221	+C111-860 варіант 1	Техноеласт ЕКП(або аналог)	м2	281,37	<u>209,84</u> 59042,68	<u>203,33</u> 57210,96	<u>2,4</u> 675,29	<u>4,11</u> 1156,43	30 км.
222	+C111-859 варіант 1	Техноеласт ЕПП(або аналог)	м2	371,1	<u>194,92</u> 72334,81	<u>189,30</u> 70249,23	<u>1,8</u> 667,98	<u>3,82</u> 1417,60	30 км.
223	+C111-859 варіант 3	Техноеластмост Б(або аналог)	м2	4425,48	<u>300,19</u> 1328484,84	<u>292,50</u> 1294452,90	<u>1,8</u> 7965,86	<u>5,89</u> 26066,08	30 км.
224	&C118-39-129-12 варіант 4	Труба Вгуза 63 мм(або аналог)	м	17,472	<u>122,56</u> 2141,37	<u>120,00</u> 2096,64	<u>0,16</u> 2,80	<u>2,4</u> 41,93	
225	&C111-1837-B4-Ю варіант 2	Труба д.32х2 мм	т	0,23532	<u>50136,1</u> 11798,03	<u>49487,50</u> 11645,40	<u>275,38</u> 64,80	<u>373,22</u> 87,83	30 км.
226	&C113-140-B8 варіант 1	Труби сталеві профільні 50х50х2 мм	т	0,2601	<u>42139,07</u> 10960,37	<u>41550,00</u> 10807,16	<u>275,38</u> 71,63	<u>313,69</u> 81,58	30 км.
227	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,019256	<u>3539,69</u> 68,16	<u>2832,11</u> 54,54	<u>638,17</u> 12,29	<u>69,41</u> 1,33	30 км.
228	&C114-4-У-П варіант 1	Утеплювач - пеноплекс t=100мм	м2	1765,8835	<u>366,06</u> 646419,31	<u>358,45</u> 632980,94	<u>0,43</u> 759,33	<u>7,18</u> 12679,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
229	&C111-1716-28 варіант 3	Утеплювач Техноруф (або аналог) ρ=110кг/м3, б=300мм	м2	242,05	<u>1489,93</u> 360637,56	<u>1458,00</u> 352908,90	<u>2,72</u> 658,38	<u>29,21</u> 7070,28	
230	&C111-1720-2-ИНБ варіант 7	Утеплювач Технофас (або аналог) ρ=145кг/м 3 , б=100 мм	м2	132,304	<u>446,9</u> 59126,66	<u>435,42</u> 57607,81	<u>2,72</u> 359,87	<u>8,76</u> 1158,98	30 км.
231	&C111-1626-1-Л варіант 1	Фарба фасадна	кг	51,908	<u>93,25</u> 4840,42	<u>90,82</u> 4714,28	<u>0,6</u> 31,14	<u>1,83</u> 95,00	30 км.
232	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0264225	<u>24529,06</u> 648,12	<u>23695,50</u> 626,09	<u>352,6</u> 9,32	<u>480,96</u> 12,71	30 км.
233	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0000025	<u>31345,88</u> 0,08	<u>30378,65</u> 0,08	<u>352,6</u> -	<u>614,63</u> -	30 км.
234	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0020398	<u>59247,43</u> 120,85	<u>57733,12</u> 117,76	<u>352,6</u> 0,72	<u>1161,71</u> 2,37	30 км.
235	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,00158	<u>28647,43</u> 45,26	<u>27733,12</u> 43,82	<u>352,6</u> 0,56	<u>561,71</u> 0,88	30 км.
236	+C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна рядова повнотіла М100	1000шт	103,12	<u>7805,89</u> 804943,38	<u>6585,69</u> 679116,35	<u>1067,14</u> 110043,48	<u>153,06</u> 15783,55	30 км.
237	&C1778-11-1 варіант 1	Шпаклівка для швів	кг	0,24	<u>12,87</u> 3,09	<u>12,30</u> 2,95	<u>0,57</u> 0,14	<u>-</u> -	30 км.
238	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,3524522	<u>18887,01</u> 6656,77	<u>17949,42</u> 6326,31	<u>567,26</u> 199,93	<u>370,33</u> 130,53	30 км.
239	&C1-8910-72-5 варіант 2	Шпилька М12, L=400мм	шт	40	<u>38,77</u> 1550,80	<u>38,00</u> 1520,00	<u>0,01</u> 0,40	<u>0,76</u> 30,40	30 км.
240	&C111-147-1	Шуруп-саморіз	шт	88	<u>0,94</u> 82,72	<u>0,90</u> 79,20	<u>0,02</u> 1,76	<u>0,02</u> 1,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
241	C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,003506	<u>49663,47</u> 174,12	<u>48337,08</u> 169,47	<u>352,6</u> 1,24	<u>973,79</u> 3,41	30 км.
242	+C1421-9465 варіант 3	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм,	м3	51,405	<u>1260</u> 64770,30	<u>625,00</u> 32128,13	<u>610,29</u> 31371,96	<u>24,71</u> 1270,21	30 км.
243	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	87,43695	<u>1151,41</u> 100675,78	<u>518,54</u> 45339,56	<u>610,29</u> 53361,90	<u>22,58</u> 1974,32	30 км.
244	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	17,37195	<u>441,14</u> 7663,46	<u>427,15</u> 7420,43	<u>5,34</u> 92,77	<u>8,65</u> 150,26	30 км.
245	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,27	<u>609,66</u> 164,61	<u>590,09</u> 159,32	<u>7,62</u> 2,06	<u>11,95</u> 3,23	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
246	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2221,5905	<u>4,9416</u> 10978,21	<u>4,9416</u> 10978,21			
247	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	28,0362	<u>184,55</u> 5174,08	<u>184,55</u> 5174,08			
248	C1999-9009	Дрова	м3	0,6753	<u>119,13</u> 80,44	<u>119,13</u> 80,44			
		Разом	грн.		16232,73	16232,73			
		Разом по розділу III	грн.		19480805,14	17955488,65	1145424,81	379891,68	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	7013,15					
		Мастильні матеріали	кг	603,315					
		Гідравлічна рідина	кг	74,107					
		Дрова	м3	0,675					
		Бензин	л	17,12					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	11311,818					


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "12 квітня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Костирко О.В.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Крутчик С.В.

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою:
Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
438/11-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на монтаж ліфта
Захисна споруда цивільного захисту (укриття)

Основа:	Кошторисна вартість	133,515 тис. грн.
креслення (специфікації) № 438/11-23- АР	Кошторисна трудомісткість	1,2448 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	95,844 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд


Складений за поточними цінами станом на “12 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КМ3-560-2	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м(2 зупинки,4,2м шахта)	ліфт	2	<u>153188,14</u>	<u>4752,81</u>	306376	275723	<u>9506</u>	<u>1868,8000</u>	<u>3737,6</u>			
					137861,38	986,74			1973	10,1881	20,38			
2	КМ3-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-20	<u>5818,41</u>	<u>246,79</u>	-116368	-108678	<u>-4936</u>	<u>73,6600</u>	<u>-1473,2</u>			
					5433,90	53,51			-1070	0,5513	-11,03			
3	КМ3-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-67,6	<u>1430,50</u>	<u>40,02</u>	-96702	-82183	<u>-2705</u>	<u>16,4800</u>	<u>-1114,05</u>			
					1215,73	8,68			-587	0,0894	-6,04			
		Разом прямі витрати по кошторису					93306	84862	<u>1865</u>		<u>1150,35</u>			
									316		3,31			
		Разом будівельні роботи, грн.					93306							
		в тому числі:												
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6579							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					85178				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40209				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					91,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10666				
		Всього будівельні роботи, грн.					133515				

		Всього по кошторису					133515				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1244,8				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					95844				

Склав _____  Костирко О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____  Крутчик С.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою:
Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
Захисна споруда цивільного захисту (укриття)

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
монтаж ліфта**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	27	<u>I. Витрати труда</u>	люд.год	1150,35	73,77				
2		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	3,8					
3		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	3,31	95,72				
4		робітниками-монтажниками	розряд	5,7					
5		Витрати труда робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням машин							
5.1		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд						
		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	91,14	117,03				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1244,8					
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
6	КБМ204-1400	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
		Електричні печі для сушіння зварювальних	маш. год	10,08	47,08				
		матеріалів з регулюванням температури у			474,57				
		межах 80-500 град.С							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,084	<u>666,99</u> 1390,01				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		1864,58				
		Дизельне паливо	кг	11,879					
		Електроенергія	кВт-год	87,696					
		Мастильні матеріали	кг	0,75					
		Гідравлічна рідина	кг	0,313					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
8	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	44,48					
9	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	29,864					
10	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	29,864					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
11	+С111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0013	<u>66872,2</u> 86,93	<u>64903,46</u> 84,37	<u>657,52</u> 0,85	<u>1311,22</u> 1,71	
12	+С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	-0,00008	<u>53668,96</u> -4,29	<u>52054,00</u> -4,16	<u>562,63</u> -0,05	<u>1052,33</u> -0,08	
13	+С111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3х68,5 мм	т	0,00032	<u>44482,76</u> 14,23	<u>43521,72</u> 13,93	<u>88,83</u> 0,03	<u>872,21</u> 0,27	
14	+С111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,019324	<u>66385,35</u> 1282,83	<u>64724,79</u> 1250,74	<u>358,89</u> 6,94	<u>1301,67</u> 25,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
15	+C1113-223	Емаль ХВ-785 біла	т	0,0001	<u>75114,76</u> 7,51	<u>73518,96</u> 7,35	<u>122,96</u> 0,01	<u>1472,84</u> 0,15	
16	C1111-310	Каніфоль соснова	т	0,0001	<u>323072,58</u> 32,31	<u>316146,92</u> 31,61	<u>590,9</u> 0,06	<u>6334,76</u> 0,64	30 км.
17	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,002	<u>31863,74</u> 63,73	<u>30643,33</u> 61,29	<u>595,63</u> 1,19	<u>624,78</u> 1,25	30 км.
18	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,0002	<u>777816,44</u> 155,56	<u>762289,76</u> 152,46	<u>275,38</u> 0,06	<u>15251,3</u> 3,04	30 км.
19	+C1111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,00372	<u>46245,93</u> 172,03	<u>45829,84</u> 170,49	<u>71,83</u> 0,27	<u>344,26</u> 1,27	
20	+C1545-220	Рукав гумовий напірний з нитям підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг\см3, діаметр 12 мм	м	22,4	<u>152,57</u> 3417,57	<u>148,85</u> 3334,24	<u>0,73</u> 16,35	<u>2,99</u> 66,98	
21	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,6	<u>137,89</u> 82,73	<u>135,03</u> 81,02	<u>0,16</u> 0,10	<u>2,7</u> 1,61	
22	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	1,9	<u>65,65</u> 124,74	<u>63,98</u> 121,56	<u>0,38</u> 0,72	<u>1,29</u> 2,46	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
23	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	214,9655	<u>4,9416</u> 1062,27	<u>4,9416</u> 1062,27			
24	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,4448	<u>184,55</u> 82,09	<u>184,55</u> 82,09			
		Разом	грн.		1144,36	1144,36			
		Разом по розділу III	грн.		6580,24	6449,26	26,53	104,45	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	302,662					
		Мастильні матеріали	кг	1,195					
		Гідравлічна рідина	кг	0,313					
		Дизельне паливо	л	13,975					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "12 квітня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Склав



Костирко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Крутчик С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою: Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04

придбання устаткування ліфта,трапа- пандуса

Захисна споруда цивільного захисту (укриття)

Основа: креслення (специфікації) № 438/11-23-АБ відомості тощо

Кошторисна вартість 3097,748 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “12 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-15001-28 2407-1503 варіант 1 Порядок, п. 3. 14	Ліфт S5500 1 600 кг 4,2 м 2 зуп. (Ele01; Ele02)	шт	2	1449585,00	2899170
2		Трап пандус заїзд (переносний пандус) алюмінієвий (або аналог)	шт	8	10120,00	80960
		Разом				2980130
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				117029
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	84139	0,007	589
		Всього вартість устаткування				3097159
		Всього вартість будівельних робіт				589
		Всього по кошторису				3097748

Склав



Костирко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Крутчик С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою:
Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
438/11-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на пусконаладжувальні роботи ліфта
Захисна споруда цивільного захисту (укриття)

Основа:	Кошторисна вартість	203,117 тис. грн.
креслення (специфікації) № 438/11-23-АР	Кошторисна трудомісткість	1,53049 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	157,005 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	2	90791,68	-	181583	181583	-	896,0000	1792
					90791,68	-			-	-	-
2	КП1-80-2 к=8	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожен зупинку виключати (до 2 зупинок)	ліфт	-2	19455,36	-	-38911	-38911	-	192,0000	-384
					19455,36	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					142672	142672	-		1408
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					142672				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					142672				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					60445 122,49 14333 203117 203117				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1530,49 157005				


Склав



Костирко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Крутчик С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою:
Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
Захисна споруда цивільного захисту (укриття)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
пусконалагоджувальні роботи ліфта

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1		I. Витрати труда							
2		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	1408	101,33				
2.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	122,49	117,02				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1530,49					
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "12 квітня" 2024 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Костирко О.В.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Крутчик С.В.

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою:
Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
438/11-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на електротехнічні роботи
Захисна споруда цивільного захисту (укриття)

Основа:
креслення (специфікації) № 438/11-23 -ЕТР

Кошторисна вартість2232,531 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість6,89093 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата523,312 тис. грн.
Середній розряд робіт3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	929,40	47,07	929	804	47	10,3300	10,33
					803,98	5,67			6	0,0746	0,07
2	& C100-1517-1101-18	ЩАВР - щит автоматичного вводу резерва 320 А, 380 В в комплекті	компл	1	58532,72	-	58533	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
3	КМ6-407-1	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 тДизельний генератор ESTAR P110 SA (80 кВт), 80 кВт, 380 В	т	2,3	129641,64	25592,48	298176	120469	58863	672,9800	1547,85
	Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.2,к=1,1				52378,03	9257,12			21291	97,1373	223,42
Розділ 1. ГРЩ -головний розподільчий шкаф:											
4	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	929,40	47,07	929	804	47	10,3300	10,33
					803,98	5,67			6	0,0746	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C100-1517-1101-B1 варіант 13	Щит металевий накладного встановлення розм. 2000x1200x600 IP 54	шт	1	<u>21580,43</u>	-	21580	-	-	-	-
6	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1	<u>32,18</u>	-	32	-	-	-	-
7	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	3	<u>223,93</u>	<u>0,88</u>	672	421	<u>3</u>	<u>1,8600</u>	<u>5,58</u>
8	& 290902-224-B22 варіант 1	Трансформатор струму 200/5 ENT.A30MN	шт	3	<u>645,17</u>	-	1936	-	-	-	-
9	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі (NIK 2303 ART.1000.M.11, 5(10)A)	шт	1	<u>125,64</u>	-	126	125	-	1,6000	1,6
10	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,01	<u>38957,28</u>	<u>842,20</u>	390	290	<u>8</u>	<u>367,0400</u>	<u>3,67</u>
11	& 290902-55-B26 варіант 1	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 250А, хар.С ВА88-35	шт	1	<u>7147,02</u>	-	7147	-	-	-	-
12	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,04	<u>28868,93</u>	<u>842,20</u>	1155	833	<u>34</u>	<u>285,6400</u>	<u>11,43</u>
13	& 290902-55-B25 варіант 2	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 100 А, харС ВА47-100	шт	2	<u>1004,86</u>	-	2010	-	-	-	-
14	& 290902-55-B25 варіант 8	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 40 А, хар.С ВА47-100	шт	2	<u>698,86</u>	-	1398	-	-	-	-
15	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	<u>19094,98</u>	<u>842,20</u>	1337	1045	<u>59</u>	<u>207,2000</u>	<u>14,5</u>
16	& 290902-55-B7 варіант 5	Автоматичний вимикач триполюсний 380В , 25А хар. С ВА47-100	шт	1	<u>661,02</u>	-	661	-	-	-	-
17	& 290902-55-B7 варіант 28	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 20 А, хар.С ВА47-100	шт	3	<u>524,20</u>	-	1573	-	-	-	-
18	& 290902-55-B7 варіант 47	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 16 А,хар.С ВА47-29	шт	3	<u>74,57</u>	-	224	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C1545-194-2-101-1 варіант 6	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 25мм2 ПВЗ	м	5	<u>90,88</u>	-	454	-	-	-	-
20	& 290902-55-B9-1 варіант 7	Набір клемників для проводу 25 мм2	компл	1	<u>185,64</u>	-	186	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					41810	3518	<u>151</u> 90		<u>47,11</u> 1,25
		Разом будівельні роботи, грн.					41810				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38141				
		всього заробітна плата, грн.					3608				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1889				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					548				
		Всього будівельні роботи, грн.					43699				

		Всього по розділу 1					43699				
		Розділ 2. ЩО-щит робочого освітлення									
21	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>248,73</u>	-	249	248	-	3,4000	3,4
					247,96	-			-	-	-
22	& C100-1517-1101-B1 варіант 11	Шафа на 36 модулів вологозахисна, IP65, MISTRAL65 ABB (або аналог)	шт	1	<u>2670,48</u>	-	2670	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,22	<u>19094,98</u>	<u>842,20</u>	4201	3286	<u>185</u>	<u>207,2000</u>	<u>45,58</u>
					14934,98	697,62			153	9,7940	2,15
24	& 290902-55-B7 варіант 27	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 20 А, хар.С ВА47-29	шт	1	<u>244,56</u>	-	245	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& 290902-55-B7 варіант 25	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 10 А, хар.С ВА47-29	шт	16	<u>76,37</u>	-	1222	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	& 290902-55-B7 варіант 15	Автоматичний вимикач однополюсний з диференціальним реле 220 В, 16 А, 0,03 А, характеристика С АВДТ 32	шт	5	<u>842,51</u>	-	4213	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& C1545-194-2-1O1-1 варіант 5	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 4мм2 ПВЗ	м	5	<u>19,17</u>	-	96	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	& 290902-55-B9-1 варіант 6	Набір клемників для проводу 4мм2	компл	1	<u>122,40</u>	-	122	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					13018	3534	<u>185</u>		<u>48,98</u>
									153		2,15
		Разом будівельні роботи, грн.					13018				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9299				
		всього заробітна плата, грн.					3687				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1967				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					581				
		Всього будівельні роботи, грн.					14985				

		Всього по розділу 2					14985				
		Розділ 3. ЩАО - Щит аварійного освітлення									
29	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>248,73</u>	-	249	248	-	3,4000	3,4
					247,96	-			-	-	-
30	& C100-1517-1101-8 варіант 1	Шафа на 24 модулі влагозахисна, IP65, MISTRAL65 ABB	шт	1	<u>2102,39</u>	-	2102	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,17	<u>19094,98</u>	<u>842,20</u>	3246	2539	<u>143</u>	<u>207,2000</u>	<u>35,22</u>
					14934,98	697,62			119	9,7940	1,66
32	& 290902-55-B7 варіант 26	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 16 А, харС ВА47-29	шт	1	<u>325,01</u>	-	325	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	& 290902-55-B7 варіант 25	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 10 А, хар.С ВА47-29	шт	16	<u>76,37</u>	-	1222	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	& C1545-194-2-1O1-1 варіант 7	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 10мм2 ПВЗ	м	5	<u>54,00</u>	-	270	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& 290902-55-B9-1 варіант 8	Набір клемників для проводу 10 мм2	компл	1	<u>144,84</u> -	- -	145	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					7559	2787	<u>143</u> 119		<u>38,62</u> 1,66
		Разом будівельні роботи, грн.					7559				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4629				
		всього заробітна плата, грн.					2906				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1551				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					458				
		Всього будівельні роботи, грн.					9110				

		Всього по розділу 3					9110				
36	КБ21-24-1	Розділ 4. ЩС, щит силовий Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>248,73</u> 247,96	- -	249	248	- -	3,4000	3,4 -
37	& C100-1517-1101-B1 варіант 12	ШАФА на 72 модулі влагозахисна, IP65, MISTRAL65 ABB	шт	1	<u>3980,33</u> -	- -	3980	-	- -	- -	- -
38	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,03	<u>28868,93</u> 20831,73	<u>842,20</u> 697,62	866	625	<u>25</u> 21	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>8,57</u> 0,29
39	& 290902-55-B25 варіант 1	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 80 А, хар.С ВА47-100	шт	1	<u>818,51</u> -	- -	819	-	- -	- -	- -
40	& 290902-55-B25 варіант 6	Автоматичний вимикач однополюсний з диференціальним реле 220 В, 40 А, 0,03 А, характеристика С АВДТ-32	шт	2	<u>1054,16</u> -	- -	2108	-	- -	- -	- -
41	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,26	<u>19094,98</u> 14934,98	<u>842,20</u> 697,62	4965	3883	<u>219</u> 181	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>53,87</u> 2,55
42	& 290902-55-B7 варіант 15	Автоматичний вимикач однополюсний з диференціальним реле 220 В, 16 А, 0,03 А, характеристика С АВДТ 32	шт	26	<u>842,51</u> -	- -	21905	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& C1545-194-2-101-1 варіант 7	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 10мм2 ПВЗ	м	5	<u>54,00</u>	-	270	-	-	-	-
44	& 290902-55-B9-1 варіант 8	Набір клемників для проводу 10 мм2	компл	1	<u>144,84</u>	-	145	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					35307	4756	<u>244</u>		<u>65,84</u>
									202		2,84
		Разом будівельні роботи, грн.					35307				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30307				
		всього заробітна плата, грн.					4958				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2645				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					780				
		Всього будівельні роботи, грн.					37952				

		Всього по розділу 4					37952				
		Розділ 5. ЩВК, щит вентиляції									
45	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>248,73</u>	-	249	248	-	3,4000	3,4
					247,96	-			-	-	-
46	& C100-1517-1101-8 варіант 1	Шафа на 24 модулі влагозахисна, IP65, MISTRAL65 ABB	шт	1	<u>2102,39</u>	-	2102	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>28868,93</u>	<u>842,20</u>	577	417	<u>17</u>	<u>285,6400</u>	<u>5,71</u>
					20831,73	697,62			14	9,7940	0,2
48	& 290902-55-B25 варіант 1	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 80 А, хар.С ВА47-100	шт	1	<u>818,51</u>	-	819	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	& 290902-55-B25 варіант 4	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 63А, хар.С ВА47-100	шт	1	<u>752,41</u>	-	752	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	<u>19094,98</u>	<u>842,20</u>	1337	1045	<u>59</u>	<u>207,2000</u>	<u>14,5</u>
					14934,98	697,62			49	9,7940	0,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& 290902-55-B7 варіант 46	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 10 А, хар.С ВА47-29	шт	1	<u>270,46</u>	-	270	-	-	-	-
52	& 290902-55-B7 варіант 25	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 10 А, хар.С ВА47-29	шт	5	<u>76,37</u>	-	382	-	-	-	-
53	& 290902-55-B7 варіант 16	Незалежний розчеплювач РН47	шт	1	<u>410,20</u>	-	410	-	-	-	-
54	& С1545-194-2-1О1-1 варіант 7	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 10мм2 ПВЗ	м	5	<u>54,00</u>	-	270	-	-	-	-
55	& 290902-55-B9-1 варіант 8	Набір клемників для проводу 10 мм2	компл	1	<u>144,84</u>	-	145	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					7313	1710	<u>76</u> 63		<u>23,61</u> 0,89
		Разом будівельні роботи, грн.					7313				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5527				
		всього заробітна плата, грн.					1773				
		Загальновиробничі витрати, грн.					945				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					278				
		Всього будівельні роботи, грн.					8258				

		Всього по розділу 5					8258				
		Розділ 6. Освітлювальне обладнання									
56	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	3,49	<u>15895,35</u>	-	55475	54375	-	211,2000	737,09
					15580,22	-			-	-	-
57	& 1507-3072-B138 варіант 1	Світильник 12вт зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення IP 54 ЖКХ LED-12вт	шт	333	<u>296,89</u>	-	98864	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	& 1507-3072-B135 варіант 1	Світильник евакуаційного освітлення накладний зі світлодіодними лампами ДБО 02ВСП-6-а-(Б-В-Г)101-119	шт	16	<u>2572,89</u>	-	41166	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,93	<u>1956,13</u>	-	1819	1574	-	25,3100	23,54
60	& С100-290902-256 варіант 8	Вимикач одноклавишний для відкритого встановлення із ступенем захисту IP44	шт	53	<u>159,71</u>	-	8465	-	-	-	-
61	& С100-290902-256 варіант 10	Вимикач двокл. для відкритого встановлення із ступенем захисту IP44	шт	28	<u>234,66</u>	-	6570	-	-	-	-
62	& С100-290902-256 варіант 9	Вимикач одноклавишний для відкритого встановлення із ступенем захисту IP44 прохідний	шт	8	<u>278,12</u>	-	2225	-	-	-	-
63	& С100-290902-256 варіант 11	Вимикач двоклавишний для відкритого встановлення із ступенем захисту IP44 прохідний	шт	4	<u>309,46</u>	-	1238	-	-	-	-
64	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,6	<u>1822,63</u>	-	1094	1016	-	25,3100	15,19
65	& 290902-224-B11-H варіант 5	Штепсельна розетка двополюсна для відкритого встановлення здвоєна зі ступенем захисту, захисним контактом IP	шт	60	<u>425,36</u>	-	25522	-	-	-	-
66	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	3	<u>223,93</u>	0,88	672	421	3	<u>1,8600</u>	<u>5,58</u>
67	& 290902-224-B22	Ящик для ремонтного освітлення ЯТП 220/36	шт	3	<u>2197,81</u>	0,11	6593	-	-	0,0014	-
68	& 290902-224-B12 варіант 1	Коробка електроустановочна	шт	153	<u>12,26</u>	-	1876	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					251579	57386	3		<u>781,4</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					251579		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					194190				
		всього заробітна плата, грн.					57386				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30312				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					75,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8869				
		Всього будівельні роботи, грн.					281891				

		Всього по розділу 6					281891				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Кабельно-провідникова продукція									
69	КМ8-409-1	Труба металопластикова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	62	<u>2897,65</u> 2867,43	- -	179654	177781	- -	42,3300	2624,46
70	& С1530-63-5 варіант 2	Металорукав з ПВХ ізоляцією д.20мм РЗ - ЦП -20	м	2777,5	<u>41,95</u> -	- -	116516	-	- -	- -	- -
71	& С1530-63-5 варіант 1	Металорукав з ПВХ ізоляцією д.25мм РЗ - ЦП -25	м	3484,5	<u>69,00</u> -	- -	240431	-	- -	- -	- -
72	& С1530-63-7 варіант 8	Скоба D=20 мм ДКС двухлапкова	шт	2750	<u>4,36</u> -	- -	11990	-	- -	- -	- -
73	& С1530-63-7	Скоба D=25 мм ДКС двухлапкова	шт	3450	<u>5,17</u> -	- -	17837	-	- -	- -	- -
74	КМ8-409-2	Труба металопластикова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,35	<u>3281,47</u> 3237,97	- -	1149	1133	- -	47,8000	16,73
75	& С1530-63-6 варіант 2	Металорукав з ПВХ ізоляцією д.32мм РЗ - ЦП -32	м	35,35	<u>77,71</u> -	- -	2747	-	- -	- -	- -
76	& С1530-63-7 варіант 10	Скоба D=32 мм ДКС дволапкова	шт	35	<u>6,63</u> -	- -	232	-	- -	- -	- -
77	КМ8-409-3	Труба металопластикова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм	100 м	0,75	<u>3819,11</u> 3576,67	- -	2864	2683	- -	52,8000	39,6
78	& С1530-63-135 варіант 1	Металорукав з ПВХ ізоляцією д.63 мм РЗ - ЦП 63	м	76,5	<u>532,46</u> -	- -	40733	-	- -	- -	- -
79	& С1530-63-7 варіант 9	Скоба D=63 мм ДКС дволапкова	шт	75	<u>27,65</u> -	- -	2074	-	- -	- -	- -
80	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	1,5	<u>3569,69</u> 3482,68	- -	5355	5224	- -	47,2100	70,82
81	& С1530-63-9 варіант 2	Лоток сталевий перфорований 100х50м, кріплення	м	151,5	<u>188,85</u> -	- -	28611	-	- -	- -	- -
82	КБ21-15-5	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 185 мм ² у лотках	100м	1,5	<u>699,34</u> 597,54	- -	1049	896	- -	8,1000	12,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	27,5	<u>710,90</u>	<u>7,24</u>	19550	16020	<u>199</u>	<u>8,6000</u>	<u>236,5</u>
					582,56	6,05			166	0,0777	2,14
84	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	0,1	<u>1382,67</u>	<u>31,02</u>	138	110	<u>3</u>	<u>16,2800</u>	<u>1,63</u>
					1102,81	25,92			3	0,3330	0,03
85	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	34,5	<u>987,81</u>	<u>-</u>	34079	28512	<u>-</u>	12,2000	420,9
					826,43	-			-	-	-
86	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	0,3	<u>1416,38</u>	<u>-</u>	425	343	<u>-</u>	16,8700	5,06
					1142,77	-			-	-	-
87	КБ21-4-10	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	0,3	<u>1013,42</u>	<u>289,47</u>	304	178	<u>87</u>	<u>8,7800</u>	<u>2,63</u>
					594,76	136,89			41	1,7085	0,51
88	& C1530-63-62	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х95мм2 ВВГнгд	м	153	<u>1759,27</u>	<u>-</u>	269168	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
89	& C1530-63-61	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х70 мм2	м	20,4	<u>1283,07</u>	<u>-</u>	26175	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
90	& C1530-63-15	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х35мм2 ВВГ нгд	м	20,4	<u>693,22</u>	<u>-</u>	14142	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
91	& C153-32-1-56	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х16мм2 ВВГнгд.	м	25,5	<u>324,18</u>	<u>-</u>	8267	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
92	& C1530-63-11	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х10мм2 ВВГ нгд	м	51	<u>193,74</u>	<u>-</u>	9881	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
93	& C1530-63-34	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х1,5 мм2	м	25,5	<u>32,15</u>	<u>-</u>	820	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
94	& C153-41-21	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х1,5 мм2 ВВГнг	м	1905,5	<u>30,64</u>	<u>-</u>	58385	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>609,21</u>	-	12	12	-	8,8700	0,18
					593,31	-			-	-	-
106	КР20-27-2 к=2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,02	<u>917,74</u>	-	18	18	-	13,3800	0,27
					894,99	-			-	-	-
107	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,02	<u>369,28</u>	-	7	7	-	5,4000	0,11
					361,21	-			-	-	-
108	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	0,017	<u>1302,37</u>	-	22	22	-	18,7200	0,32
					1300,67	-			-	-	-
109	& С1530-63-22	Труба ПВХ д.25(гільза)	м	1,212	<u>17,58</u>	-	21	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	& С1530-63-23 варіант 1	Термоусадочна трубка для гідроізоляції	м	0,5	<u>43,29</u>	-	22	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
111	КМ8-472-9	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 16 мм	100 м	0,012	<u>3580,61</u>	<u>58,56</u>	43	25	<u>1</u>	<u>28,8000</u>	<u>0,35</u>
					2124,58	7,05			-	0,0928	-
112	С111-1809 варіант 1	Сталь кругла д,16	т	0,001896	<u>42859,15</u>	-	81	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					15106	5023	<u>2120</u>		<u>76,95</u>
									292		3,62
		Разом будівельні роботи, грн.					15106				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7963				
		всього заробітна плата, грн.					5315				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3127				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1037				
		Всього будівельні роботи, грн.					18233				

		Всього по розділу 8					18233				
		Разом прямі витрати по кошторису					1996654	432867	<u>62121</u>		<u>6071,17</u>
									22426		238,58
		Разом будівельні роботи, грн.					1996654				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1501666				
		всього заробітна плата, грн.					455293				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					235877				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					581,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					68019				
		Всього будівельні роботи, грн.					2232531				

		Всього по кошторису					2232531				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					6890,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					523312				

Склав



О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою:
Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
Захисна споруда цивільного захисту (укриття)

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06
електротехнічні роботи**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	45,08	59,33				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	6026,09	71,39				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	238,58	94,00				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,5					
7		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
7.1		загальновиробничих витрат	люд.год	581,18	117,03				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	6890,93					
		Середній розряд робіт	розряд	3,5					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,8722	<u>284,94</u> 533,46				
9	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	23,782	<u>70,1</u> 1667,12				
10	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	2,9601	<u>47,08</u> 139,36				
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,198	<u>666,99</u> 132,06				
12	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	36,8368	<u>1534,41</u> 56522,75				
13	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	2,5	<u>785,03</u> 1962,58				
14	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	0,243	<u>128,27</u> 31,17				
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	2,087	<u>103,41</u> 215,82				
16	+КБМ204-502 варіант 4	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	13,22568	<u>12,62</u> 166,91				
17	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	7,387	<u>101,47</u> 749,56				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		62120,79				
		Бензин	кг	26,131					
		Дизельне паливо	кг	223,623					
		Електроенергія	кВт-год	418,091					
		Мастильні матеріали	кг	16,299					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Гідравлічна рідина	кг	0,391					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
18	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,4674					
19	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	241,5644					
20	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	153,294					
21	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	1,8722					
22	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,41052					
23	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	556,49576					
24	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	427,0343					
25	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,46414					
26	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	23,589					
27	КБМ204-1100	Термопечалі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	23,782					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
28	&290902-55-B7 варіант 5	Автоматичний вимикач триполюсний 380В , 25А хар. С ВА47-100	шт	1	<u>661,02</u> 661,02	<u>647,90</u> 647,90	<u>0,16</u> 0,16	<u>12,96</u> 12,96	30 км.
29	&290902-55-B7 варіант 25	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 10 А, хар.С ВА47-29	шт	37	<u>76,37</u> 2825,69	<u>74,71</u> 2764,27	<u>0,16</u> 5,92	<u>1,5</u> 55,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	&290902-55-B7 варіант 47	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 16 А, хар.С ВА47-29	шт	3	<u>74,57</u> 223,71	<u>72,95</u> 218,85	<u>0,16</u> 0,48	<u>1,46</u> 4,38	
31	&290902-55-B7 варіант 15	Автоматичний вимикач однополюсний з диференціальним реле 220 В, 16 А, 0,03 А, характеристика С АВДТ 32	шт	31	<u>842,51</u> 26117,81	<u>825,83</u> 25600,73	<u>0,16</u> 4,96	<u>16,52</u> 512,12	30 км.
32	&290902-55-B25 варіант 6	Автоматичний вимикач однополюсний з диференціальним реле 220 В, 40 А, 0,03 А, характеристика С АВДТ-32	шт	2	<u>1054,16</u> 2108,32	<u>1033,33</u> 2066,66	<u>0,16</u> 0,32	<u>20,67</u> 41,34	
33	&290902-55-B7 варіант 26	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 16 А, харС ВА47-29	шт	1	<u>325,01</u> 325,01	<u>318,48</u> 318,48	<u>0,16</u> 0,16	<u>6,37</u> 6,37	30 км.
34	&290902-55-B7 варіант 27	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 20 А, хар.С ВА47-29	шт	1	<u>244,56</u> 244,56	<u>239,60</u> 239,60	<u>0,16</u> 0,16	<u>4,8</u> 4,80	30 км.
35	&290902-55-B7 варіант 28	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 20 А, хар.С ВА47-100	шт	3	<u>524,2</u> 1572,60	<u>513,76</u> 1541,28	<u>0,16</u> 0,48	<u>10,28</u> 30,84	30 км.
36	&290902-55-B7 варіант 46	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 10 А, хар.С ВА47-29	шт	1	<u>270,46</u> 270,46	<u>265,00</u> 265,00	<u>0,16</u> 0,16	<u>5,3</u> 5,30	
37	&290902-55-B25 варіант 1	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 80 А, хар.С ВА47-100	шт	2	<u>818,51</u> 1637,02	<u>802,30</u> 1604,60	<u>0,16</u> 0,32	<u>16,05</u> 32,10	30 км.
38	&290902-55-B25 варіант 2	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 100 А, харС ВА47-100	шт	2	<u>1004,86</u> 2009,72	<u>985,00</u> 1970,00	<u>0,16</u> 0,32	<u>19,7</u> 39,40	30 км.
39	&290902-55-B25 варіант 4	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 63А, хар.С ВА47-100	шт	1	<u>752,41</u> 752,41	<u>737,50</u> 737,50	<u>0,16</u> 0,16	<u>14,75</u> 14,75	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
40	&290902-55-B25 варіант 8	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 40 А, хар.С ВА47-100	шт	2	<u>698,86</u> 1397,72	<u>685,00</u> 1370,00	<u>0,16</u> 0,32	<u>13,7</u> 27,40	
41	&290902-55-B26 варіант 1	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 250А, хар.С ВА88-35	шт	1	<u>7147,02</u> 7147,02	<u>7006,67</u> 7006,67	<u>0,21</u> 0,21	<u>140,14</u> 140,14	
42	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00597	<u>26367,61</u> 157,41	<u>25618,55</u> 152,94	<u>232,05</u> 1,39	<u>517,01</u> 3,08	30 км.
43	&C100-290902-256 варіант 10	Вимикач двокл. для відкритого встановлення із ступенем захисту IP44	шт	28	<u>234,66</u> 6570,48	<u>230,00</u> 6440,00	<u>0,06</u> 1,68	<u>4,6</u> 128,80	30 км.
44	&C100-290902-256 варіант 11	Вимикач двоклавишний для відкритого встановлення із ступенем захисту IP44 прохідний	шт	4	<u>309,46</u> 1237,84	<u>303,33</u> 1213,32	<u>0,06</u> 0,24	<u>6,07</u> 24,28	30 км.
45	&C100-290902-256 варіант 8	Вимикач одноклавишний для відкритого встановлення із ступенем захисту IP44	шт	53	<u>159,71</u> 8464,63	<u>156,52</u> 8295,56	<u>0,06</u> 3,18	<u>3,13</u> 165,89	30 км.
46	&C100-290902-256 варіант 9	Вимикач одноклавишний для відкритого встановлення із ступенем захисту IP44 прохідний	шт	8	<u>278,12</u> 2224,96	<u>272,61</u> 2180,88	<u>0,06</u> 0,48	<u>5,45</u> 43,60	30 км.
47	C142-10-3	Вода технічна	т	0,3036	<u>42,1</u> 12,78	<u>42,10</u> 12,78	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
48	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,024854	<u>5002,85</u> 124,34	<u>4427,30</u> 110,04	<u>477,45</u> 11,87	<u>98,1</u> 2,43	30 км.
49	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00003	<u>37128,79</u> 1,11	<u>36048,17</u> 1,08	<u>352,6</u> 0,01	<u>728,02</u> 0,02	30 км.
50	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	4,2	<u>96,93</u> 407,11	<u>94,63</u> 397,45	<u>0,4</u> 1,68	<u>1,9</u> 7,98	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
51	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,50184	<u>932,83</u> 468,13	<u>914,23</u> 458,80	<u>0,31</u> 0,16	<u>18,29</u> 9,17	30 км.
52	C111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А	т	0,016192	<u>42231,34</u> 683,81	<u>41044,38</u> 664,59	<u>358,89</u> 5,81	<u>828,07</u> 13,41	30 км.
53	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,001786	<u>38747,56</u> 69,20	<u>37628,91</u> 67,21	<u>358,89</u> 0,64	<u>759,76</u> 1,35	30 км.
54	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0003	<u>94574,9</u> 28,37	<u>92124,86</u> 27,64	<u>595,63</u> 0,18	<u>1854,41</u> 0,55	30 км.
55	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,8349	<u>20,7</u> 17,28	<u>14,43</u> 12,05	<u>5,86</u> 4,89	<u>0,41</u> 0,34	30 км.
56	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,4125	<u>338,9</u> 139,80	<u>331,75</u> 136,85	<u>0,5</u> 0,21	<u>6,65</u> 2,74	30 км.
57	&290902-224- В12 варіант 1	Коробка електроустановочна	шт	153	<u>12,26</u> 1875,78	<u>12,00</u> 1836,00	<u>0,02</u> 3,06	<u>0,24</u> 36,72	30 км.
58	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,001	<u>35651,6</u> 35,65	<u>34356,92</u> 34,36	<u>595,63</u> 0,60	<u>699,05</u> 0,69	30 км.
59	&C1530-63-9 варіант 2	Лоток сталевий перфорований 100х50м, кріплення	м	151,5	<u>188,85</u> 28610,78	<u>185,00</u> 28027,50	<u>0,15</u> 22,73	<u>3,7</u> 560,55	
60	C111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,05566	<u>40040,5</u> 2228,65	<u>38599,64</u> 2148,46	<u>655,75</u> 36,50	<u>785,11</u> 43,69	30 км.
61	&C1530-63-5 варіант 2	Металорукав з ПВХ ізоляцією д.20мм РЗ - ЦП -20	м	2777,5	<u>41,95</u> 116516,13	<u>41,02</u> 113933,05	<u>0,11</u> 305,53	<u>0,82</u> 2277,55	
62	&C1530-63-5 варіант 1	Металорукав з ПВХ ізоляцією д.25мм РЗ - ЦП -25	м	3484,5	<u>69</u> 240430,50	<u>67,54</u> 235343,13	<u>0,11</u> 383,30	<u>1,35</u> 4704,07	
63	&C1530-63-6 варіант 2	Металорукав з ПВХ ізоляцією д.32мм РЗ - ЦП -32	м	35,35	<u>77,71</u> 2747,05	<u>76,04</u> 2688,01	<u>0,15</u> 5,30	<u>1,52</u> 53,74	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
64	&C1530-63-135 варіант 1	Металорукав з ПВХ ізоляцією д.63 мм Р 3-ЦП 63	м	76,5	<u>532,46</u> 40733,19	<u>521,95</u> 39929,18	<u>0,07</u> 5,36	<u>10,44</u> 798,65	
65	&290902-55-B9-1 варіант 8	Набір клемників для проводу 10 мм2	компл	3	<u>144,84</u> 434,52	<u>142,00</u> 426,00	- -	<u>2,84</u> 8,52	
66	&290902-55-B9-1 варіант 7	Набір клемників для проводу 25 мм2	компл	1	<u>185,64</u> 185,64	<u>182,00</u> 182,00	- -	<u>3,64</u> 3,64	
67	&290902-55-B9-1 варіант 6	Набір клемників для проводу 4мм2	компл	1	<u>122,4</u> 122,40	<u>120,00</u> 120,00	- -	<u>2,4</u> 2,40	
68	&290902-55-B7 варіант 16	Незалежний розчеплювач РН47	шт	1	<u>410,2</u> 410,20	<u>402,00</u> 402,00	<u>0,16</u> 0,16	<u>8,04</u> 8,04	30 км.
69	&C1530-63-11 варіант 1	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х10мм2 ВВГ нгд	м	51	<u>193,74</u> 9880,74	<u>189,68</u> 9673,68	<u>0,26</u> 13,26	<u>3,8</u> 193,80	30 км.
70	&C1530-63-15 варіант 1	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х35мм2 ВВГ нгд	м	20,4	<u>693,22</u> 14141,69	<u>678,95</u> 13850,58	<u>0,68</u> 13,87	<u>13,59</u> 277,24	30 км.
71	&C153-32-1-56	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х16мм2 ВВГнгд.	м	25,5	<u>324,18</u> 8266,59	<u>317,50</u> 8096,25	<u>0,32</u> 8,16	<u>6,36</u> 162,18	
72	&C1530-63-34 варіант 2	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х1,5 мм2	м	25,5	<u>32,15</u> 819,83	<u>31,41</u> 800,96	<u>0,11</u> 2,81	<u>0,63</u> 16,06	
73	&C1530-63-35-1Н варіант 2	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х4 мм2 NHXH(FE)180/E30	м	10,2	<u>123,53</u> 1260,01	<u>120,84</u> 1232,57	<u>0,27</u> 2,75	<u>2,42</u> 24,69	
74	&C1530-63-61	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х70 мм2	м	20,4	<u>1283,07</u> 26174,63	<u>1255,00</u> 25602,00	<u>2,91</u> 59,36	<u>25,16</u> 513,27	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
75	&C1530-63-62	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х95мм2 ВВГнгд	м	153	<u>1759,27</u> 269168,31	<u>1720,83</u> 263286,99	<u>3,94</u> 602,82	<u>34,5</u> 5278,50	
76	C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0759	<u>58687,47</u> 4454,38	<u>56928,25</u> 4320,85	<u>608,49</u> 46,18	<u>1150,73</u> 87,35	30 км.
77	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	7	<u>32,18</u> 225,26	<u>31,32</u> 219,24	<u>0,23</u> 1,61	<u>0,63</u> 4,41	30 км.
78	&C1545-194-2-101-1 варіант 5	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 4мм2 ПВЗ	м	5	<u>19,17</u> 95,85	<u>18,77</u> 93,85	<u>0,02</u> 0,10	<u>0,38</u> 1,90	30 км.
79	&C1545-194-2-101-1 варіант 6	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 25мм2 ПВЗ	м	5	<u>90,88</u> 454,40	<u>89,08</u> 445,40	<u>0,02</u> 0,10	<u>1,78</u> 8,90	30 км.
80	&C1545-194-2-101-1 варіант 7	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 10мм2 ПВЗ	м	15	<u>54</u> 810,00	<u>52,92</u> 793,80	<u>0,02</u> 0,30	<u>1,06</u> 15,90	
81	C111-1830	Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки СтЗсп	т	0,5313	<u>33079,3</u> 17575,03	<u>32557,67</u> 17297,89	<u>275,38</u> 146,31	<u>246,25</u> 130,83	30 км.
82	C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,0001012	<u>46159,53</u> 4,67	<u>44507,07</u> 4,50	<u>747,37</u> 0,08	<u>905,09</u> 0,09	30 км.
83	C115-134	Рейки залізничні, тип Р43, із сталі марки НБ-61	м	37,191	<u>1275,31</u> 47430,05	<u>1236,61</u> 45990,76	<u>13,69</u> 509,14	<u>25,01</u> 930,15	30 км.
84	&1507-3072-B138 варіант 1	Світильник 12вт зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення IP 54 ЖКХ LED-12вт	шт	333	<u>296,89</u> 98864,37	<u>288,63</u> 96113,79	<u>2,44</u> 812,52	<u>5,82</u> 1938,06	30 км.
85	&1507-3072-B135 варіант 1	Світильник евакуаційного освітлення накладний зі світлодіодними лампами ДБО 02ВСП-6-а-(Б-В-Г)101-119	шт	16	<u>2572,89</u> 41166,24	<u>2520,00</u> 40320,00	<u>2,44</u> 39,04	<u>50,45</u> 807,20	30 км.
86	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,178	<u>16589,01</u> 2952,84	<u>16263,38</u> 2894,88	<u>0,36</u> 0,06	<u>325,27</u> 57,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
87	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	13,558	<u>710,95</u> 9639,06	<u>696,22</u> 9439,35	<u>0,79</u> 10,71	<u>13,94</u> 189,00	30 км.
88	&C1530-63-7 варіант 8	Скоба D=20 мм ДКС двухлапкова	шт	2750	<u>4,36</u> 11990,00	<u>4,16</u> 11440,00	<u>0,11</u> 302,50	<u>0,09</u> 247,50	
89	&C1530-63-7	Скоба D=25 мм ДКС двухлапкова	шт	3450	<u>5,17</u> 17836,50	<u>4,96</u> 17112,00	<u>0,11</u> 379,50	<u>0,1</u> 345,00	30 км.
90	&C1530-63-7 варіант 10	Скоба D=32 мм ДКС дволапкова	шт	35	<u>6,63</u> 232,05	<u>6,39</u> 223,65	<u>0,11</u> 3,85	<u>0,13</u> 4,55	
91	&C1530-63-7 варіант 9	Скоба D=63 мм ДКС дволапкова	шт	75	<u>27,65</u> 2073,75	<u>27,00</u> 2025,00	<u>0,11</u> 8,25	<u>0,54</u> 40,50	
92	C1545-240	Скоба будівельна K853	100шт	0,09	<u>18,9</u> 1,70	<u>18,15</u> 1,63	<u>0,38</u> 0,03	<u>0,37</u> 0,04	30 км.
93	C1545-248	Скоби будівельні	кг	7,59	<u>28,77</u> 218,36	<u>27,83</u> 211,23	<u>0,38</u> 2,88	<u>0,56</u> 4,25	30 км.
94	C111-1809 варіант 1	Сталь кругла д,16	т	0,001896	<u>42859,15</u> 81,26	<u>42264,72</u> 80,13	<u>275,38</u> 0,52	<u>319,05</u> 0,61	30 км.
95	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,058	<u>32260,41</u> 1871,10	<u>31352,47</u> 1818,44	<u>275,38</u> 15,97	<u>632,56</u> 36,69	30 км.
96	+C1110-170 варіант 2	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,11304	<u>44671,48</u> 5049,66	<u>43520,19</u> 4919,52	<u>275,38</u> 31,13	<u>875,91</u> 99,01	30 км.
97	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,195	<u>454,98</u> 88,72	<u>445,62</u> 86,90	<u>0,44</u> 0,09	<u>8,92</u> 1,73	30 км.
98	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,017372	<u>12254,96</u> 212,89	<u>11537,22</u> 200,42	<u>477,45</u> 8,29	<u>240,29</u> 4,18	30 км.
99	&C1530-63-23 варіант 1	Термоусадочна трубка для гідроізоляції	м	0,5	<u>43,29</u> 21,65	<u>42,40</u> 21,20	<u>0,04</u> 0,02	<u>0,85</u> 0,43	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
100	&290902-224-B22 варіант 1	Трансформатор струму 200/5 ENT.A30MN	шт	3	<u>645,17</u> 1935,51	<u>632,00</u> 1896,00	<u>0,52</u> 1,56	<u>12,65</u> 37,95	
101	&C153-41-21	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х1,5 мм2 ВВГнг	м	1905,5	<u>30,64</u> 58384,52	<u>30,00</u> 57165,00	<u>0,04</u> 76,22	<u>0,6</u> 1143,30	30 км.
102	&C153-41-45	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х2,5 мм2 ВВГнгд	м	3519	<u>38,79</u> 136502,01	<u>37,98</u> 133651,62	<u>0,05</u> 175,95	<u>0,76</u> 2674,44	30 км.
103	&C1530-63-32-1 варіант 2	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х1,5 мм2 NHXN(Fe)180/30	м	918	<u>40,29</u> 36986,22	<u>39,38</u> 36150,84	<u>0,12</u> 110,16	<u>0,79</u> 725,22	30 км.
104	&C1530-63-22	Труба ПВХ д.25(гільза)	м	1,212	<u>17,58</u> 21,31	<u>17,20</u> 20,85	<u>0,04</u> 0,05	<u>0,34</u> 0,41	30 км.
105	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,29744	<u>146,59</u> 190,19	<u>144,34</u> 187,27	<u>1,16</u> 1,51	<u>1,09</u> 1,41	30 км.
106	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,0014088	<u>115340,82</u> 162,49	<u>112483,61</u> 158,47	<u>595,63</u> 0,84	<u>2261,58</u> 3,18	30 км.
107	&C100-1517-1101-B1 варіант 12	ШАФА на 72 модулі влагозахисна, IP65, MISTRAL65 ABB	шт	1	<u>3980,33</u> 3980,33	<u>3899,16</u> 3899,16	<u>3,12</u> 3,12	<u>78,05</u> 78,05	
108	&C100-1517-1101-8 варіант 1	Шафа на 24 модулі влагозахисна, IP65, MISTRAL65 ABB	шт	2	<u>2102,39</u> 4204,78	<u>2058,52</u> 4117,04	<u>2,65</u> 5,30	<u>41,22</u> 82,44	
109	&C100-1517-1101-B1 варіант 11	Шафа на 36 модулів вологозахисна, IP65, MISTRAL65 ABB (або аналог)	шт	1	<u>2670,48</u> 2670,48	<u>2615,00</u> 2615,00	<u>3,12</u> 3,12	<u>52,36</u> 52,36	
110	C115-114	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрини], тип I	шт	44,022	<u>1019,01</u> 44858,86	<u>961,67</u> 42334,64	<u>37,36</u> 1644,66	<u>19,98</u> 879,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
111	&290902-224-B11-H варіант 5	Штепсельна розетка двополюсна для відкритого встановлення з двома зі ступенем захисту, захисним контактом IP	шт	60	<u>425,36</u> 25521,60	<u>417,00</u> 25020,00	<u>0,02</u> 1,20	<u>8,34</u> 500,40	
112	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00732	<u>61746,86</u> 451,99	<u>60183,54</u> 440,54	<u>352,6</u> 2,58	<u>1210,72</u> 8,87	30 км.
113	&C100-1517-1101-18 варіант 3	ЩАВР - щит автоматичного вводу резерва 320 А, 380 В в комплекті	компл	1	<u>58532,72</u> 58532,72	<u>57380,83</u> 57380,83	<u>4,19</u> 4,19	<u>1147,7</u> 1147,70	
114	&C100-1517-1101-B1 варіант 13	Щит металевий накладного встановлення розм. 2000x1200x600 IP 54	шт	1	<u>21580,43</u> 21580,43	<u>21154,16</u> 21154,16	<u>3,12</u> 3,12	<u>423,15</u> 423,15	
115	&290902-224-B22	Ящик для ремонтного освітлення ЯТП 220/36	шт	3	<u>2197,81</u> 6593,43	<u>2154,20</u> 6462,60	<u>0,52</u> 1,56	<u>43,09</u> 129,27	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
116	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	175,232	<u>4,9416</u> 865,93	<u>4,9416</u> 865,93			
117	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	10,9833	<u>184,55</u> 2026,96	<u>184,55</u> 2026,96			
118	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	4,8313	<u>186,09</u> 899,05	<u>186,09</u> 899,05			
		Разом	грн.		3791,94	3791,94			
		Разом по розділу III	грн.		1501661,21	1466655,84	5866,44	29138,93	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	593,323					
		Мастильні матеріали	кг	27,282					
		Гідравлічна рідина	кг	5,222					
		Бензин	л	35,312					
		Дизельне паливо	л	263,086					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Довідкові дані Будівельне сміття	т	0,00186					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "12 квітня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.


Склав



О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою: Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07

придбання електричного обладнання

Захисна споруда цивільного захисту (укриття)


Основа: креслення (специфікації) № 438/11-23 -ЕТР відомості тощо

Кошторисна вартість 1991,935 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “12 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1502-2305-1-10	Дизельний генератор ESTAR P110 SA (80 кВт), 80 кВт, 380 В	компл	2	958333,33	1916667
		Разом				1916667
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				75268
		Всього по кошторису				1991935


Склав



Костирко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Крутчик С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C113-1354 варіант 6	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 32мм х 3,0мм	м	55	<u>49,44</u>	-	2719	-	-	-	-
6	C113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	55	<u>6,74</u>	-	371	-	-	-	-
7	& C113-616- 21-B12 варіант 2	Вентиль шаровий латунний, Ду25мм	шт.	6	<u>659,02</u>	-	3954	-	-	-	-
8	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,7	<u>19625,16</u>	<u>1703,95</u>	13738	11351	<u>1193</u>	<u>211,5600</u>	<u>148,09</u>
9	C113-1353 варіант 9	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 25мм х 2,3мм	м	70	<u>21,51</u>	-	1506	-	-	-	-
10	& C113-616- 21-B12 варіант 3	Вентиль шаровий латунний, Ду20мм	шт.	27	<u>547,43</u>	-	14781	-	-	-	-
11	C113-1879 варіант 2	Хомут із двома шурупами діам. 25 мм	шт	70	<u>17,17</u>	-	1202	-	-	-	-
12	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,55	<u>23366,71</u>	<u>2750,93</u>	12852	11339	<u>1513</u>	<u>268,9600</u>	<u>147,93</u>
13	C113-1352 варіант 13	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 20мм х 2,0мм ДСТУ Б В.2.7-151:2008	м	55	<u>20,49</u>	-	1127	-	-	-	-
14	& C113-616- 21-B12 варіант 4	Вентиль шаровий латунний, Ду15мм	шт.	70	<u>277,48</u>	-	19424	-	-	-	-
15	C113-1879 варіант 3	Хомут із двома шурупами діам. 20 мм	шт	55	<u>12,07</u>	-	664	-	-	-	-
16	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	13	<u>275,47</u>	<u>29,79</u>	3581	2311	<u>387</u>	<u>2,4100</u>	<u>31,33</u>
17	& C113-616- 21-B48	Засувка чавунна обрешинена, Ду50мм Ukspag(або аналог)	шт.	13	<u>8815,65</u>	-	114603	-	-	-	-
18	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	39,5	<u>250,73</u>	-	9904	9904	-	3,5200	139,04
19	& C113- 1559-11 варіант 1	Трубна ізоляція "Thermoflex", д.15 мм, товщиною 9мм (або аналог)	м	56,1	<u>20,28</u>	-	1138	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C113-1559-33 варіант 1	Трубна ізоляція "Thermoflex", д.20 мм, товщиною 9мм (або аналог)	м	71,4	<u>23,95</u>	-	1710	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	& C113-1559-32 варіант 2	Трубна ізоляція "Thermoflex", д.25 мм, товщиною 9мм (або аналог)	м	56,1	<u>46,44</u>	-	2605	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& C113-1559-31 варіант 3	Трубна ізоляція "Thermoflex", д.50 мм, товщиною 9мм (або аналог)	м	219,3	<u>66,25</u>	-	14529	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& C113-1792-44	Муфта сталевая оцинкована різьбова д.50 мм	шт	70	<u>109,55</u>	-	7669	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	3	<u>269,83</u>	<u>24,15</u>	809	533	<u>72</u>	<u>2,4100</u>	<u>7,23</u>
					177,79	4,26			13	0,0478	0,14
25	& C113-616-21-B12 варіант 1	Клапан зворотній сталевий, Ду50мм "Ukspar"(або аналог)	шт.	3	<u>720,16</u>	-	2160	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	& C130-1159-18	Перехід пластик/сталь - д.32/25.	шт	12	<u>244,86</u>	-	2938	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& C130-1159-15 варіант 2	Перехід пластик/сталь - д.25/20	шт	50	<u>229,56</u>	-	11478	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	& C130-1159-14 варіант 2	Перехід пластик/сталь - д.20/15	шт	70	<u>206,10</u>	-	14427	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	& C130-1159-13	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/25/20мм	шт	33	<u>250,78</u>	-	8276	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	& C130-1159-12	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/20/25мм	шт	34	<u>250,98</u>	-	8533	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	& C130-1159-11 варіант 3	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.32/25/32мм	шт	18	<u>301,98</u>	-	5436	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	& C130-1159-10 варіант 2	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/25/32мм	шт	28	<u>307,08</u>	-	8598	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	& C130-1159-9 варіант 1	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.20мм	шт	30	<u>239,76</u>	-	7193	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	& C130-1159-8 варіант 1	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д.32мм	шт	14	<u>182,54</u>	-	2556	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& C130-1159-6	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д25мм	шт	38	<u>171,22</u>	-	6506	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& C130-1159-5	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д20мм	шт	40	<u>159,39</u>	-	6376	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& C113-1792-34	Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д.32 мм	шт	15	<u>126,00</u>	-	1890	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& C113-1792-33 варіант 1	Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д.25 мм	шт	20	<u>117,59</u>	-	2352	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	& C113-1792-11 варіант 1	Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д. 20мм	шт	15	<u>109,08</u>	-	1636	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	КР15-23-2 заст	Установлення поливальних кранів діаметром 20мм	шт	16	<u>45,86</u>	-	734	687	-	0,5600	8,96
					42,92	-			-	-	-
41	C130-1159 варіант 4	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 20 мм	шт	32	<u>66,57</u>	-	2130	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	C130-1186 варіант 4	Рукава поливальні, діаметр 20 мм	м	320	<u>62,69</u>	-	20061	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	C1630-26 варіант 5	Поливочний кран Ду20мм Valve (або аналог)	шт	16	<u>394,32</u>	-	6309	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	КБ18-10-9 заст	Установлення ємності поліетиленової 1000л, для питної води,	шт	3	<u>1305,43</u>	<u>32,30</u>	3916	3760	<u>97</u>	<u>18,0400</u>	<u>54,12</u>
					1253,42	7,28			22	0,0750	0,23
45	C130-18 варіант 1	Ємність поліетиленова 1000л, для питної води, шт. 3 штуцери 2x20мм Укрхімпласт (або аналог)	шт	3	<u>6443,35</u>	-	19330	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	КБ18-10-11 заст	Бак аварійного протипожежного запасу води V=1,5м3	шт	6	<u>1305,46</u>	<u>52,04</u>	7833	7521	<u>312</u>	<u>18,0400</u>	<u>108,24</u>
					1253,42	15,34			92	0,1702	1,02
47	& C130-10-8 варіант 2	Бак аварійного протипожежного запасу води V=1,5м3 Komandor2000.ua або аналог	шт	6	<u>11743,45</u>	-	70461	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	KM8-573-4	Монтаж шафи навісної, висота, ширина і глибина 800x600x250 мм (шкаф пожежний HW-25-52)	шт	7	<u>249,68</u>	-	1748	1743	-	3,2000	22,4
					249,06	-			-	-	-
49	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	7	<u>110,51</u>	-	774	774	-	1,4800	10,36
					110,51	-			-	-	-
50	KM20-201-2	Монтаж блока керування	шт	7	<u>1062,15</u>	-	7435	7435	-	10,4800	73,36
					1062,15	-			-	-	-
51	& C1110-111-5 варіант 1	Блок управління пожежним краном БУПК	шт	7	<u>636,02</u>	-	4452	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	KM10-668-4	Монтаж датчику на відкривання дверей	шт	7	<u>107,02</u>	-	749	749	-	1,6000	11,2
					107,02	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КМ7-218-1	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,0344 т(Насосна станція пожежогасіння	шт	1	<u>4048,13</u>	<u>108,37</u>	4048	2789	<u>108</u>	<u>37,8000</u>	<u>37,8</u>
					2788,51	11,97			12	0,1410	0,14
54	КМ8-481-21 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т	шт	1	<u>242,31</u>	<u>6,94</u>	242	187	<u>7</u>	<u>2,4000</u>	<u>2,4</u>
		Вузол 2 ущільнення вводу водопроводу			186,79	1,33			1	0,0145	0,01
55	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100мм(футляр)	100м	0,005	<u>7147,91</u>	-	36	36	-	91,8400	0,46
					7147,91	-			-	-	-
56	С1630-1 варіант 3	Труба ПЕ діаметр 100 мм	м	0,5	<u>126,49</u>	-	63	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	<u>308,04</u>	-	308	210	-	2,9500	2,95
					210,13	-			-	-	-
58	С111-596-1 варіант 1	Пенетрон	т	0,00064	<u>154152,83</u>	-	99	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	& С111-596-1-1	Гідроізоляційний жгут пенебар	м	0,42	<u>255,48</u>	-	107	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	С111-596-1 варіант 2	Пенекрит	т	0,00035	<u>204544,85</u>	-	72	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					613579	81733	<u>4872</u>		<u>1070,92</u>
									2031		27,28
		Разом будівельні роботи, грн.					613579				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					526974				
		всього заробітна плата, грн.					83764				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44489				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					110,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12915				
		Всього будівельні роботи, грн.					658068				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					658068				
		Розділ 2. Водомірний вузол ВК-8									
61	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>54,62</u> 49,43	-	55	49	-	0,6700	0,67
62	& С1630-975-22 варіант 4	Лічильник води типу 620, д.20 " (Sensus)(або аналог)	шт	1	<u>3552,86</u> -	-	3553	-	-	-	-
63	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>41,97</u> 28,02	-	42	28	-	0,3600	0,36
64	& С1630-23534 варіант 5	Манометр технічний , 0-10 атм д.100	шт	1	<u>435,06</u> -	-	435	-	-	-	-
65	& С1630-23534 варіант 4	Кран трьохходовий точений для манометра	шт	1	<u>311,81</u> -	-	312	-	-	-	-
66	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	3	<u>257,10</u> 177,79	<u>6,18</u> 0,74	771	533	<u>19</u> 2	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>7,23</u> 0,03
67	& С1630-23534-2 варіант 9	Вентиль шаровий муфтовий Ду20, Ру16кгс/см2	шт	2	<u>211,61</u> -	-	423	-	-	-	-
68	& С1630-23534-2 варіант 10	Вентиль шаровий муфтовий Ду15, Ру16кгс/см2	шт	1	<u>191,21</u> -	-	191	-	-	-	-
69	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,003	<u>4407,59</u> 4173,99	<u>37,10</u> 4,47	13	13	-	55,2700	0,17
70	С130-887 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна оцинкована, д.15мм	м	0,3	<u>215,68</u> -	-	65	-	-	-	-
71	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,01265	<u>3826,22</u> 3637,18	<u>30,41</u> 3,66	48	46	-	48,7100	0,62
72	& С1630-23534-33	Патрубок сталевий, L=165 мм д.20мм.	шт	1	<u>36,89</u> -	-	37	-	-	-	-
73	& С1630-23534-33 варіант 1	Патрубок сталевий, L=300 мм д.20мм.	шт	2	<u>65,45</u> -	-	131	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& C1630-23534-33 варіант 2	Патрубок сталевий, L=200 мм д.20мм.	шт	2	<u>47,09</u>	-	94	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	& C1630-23534-33 варіант 3	Патрубок сталевий, L=100 мм д.20мм.	шт	1	<u>28,73</u>	-	29	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	& C1-8912-6-37 варіант 1	Муфта д.20мм	шт	2	<u>30,21</u>	-	60	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	& C1-8912-6-37 варіант 2	Контргайка д.20мм	шт	2	<u>20,01</u>	-	40	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	& C1-8912-6-37 варіант 3	Перехід 56х3,1 - 26,9х3,2 мм	шт	1	<u>184,84</u>	-	185	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм	10шт	0,1	<u>955,91</u>	-	96	91	-	12,3000	1,23
					907,37	-			-	-	-
80	C1630-103 варіант 8	Фільтр сітчатий dn 20	шт	1	<u>273,96</u>	-	274	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	3	<u>269,83</u>	<u>24,15</u>	809	533	<u>72</u>	<u>2,4100</u>	<u>7,23</u>
					177,79	4,26			13	0,0478	0,14
82	& C1630-23534-1 варіант 2	Засувка чав. клин. фланц. д.50 мм 30ч906бр	шт	2	<u>4418,69</u>	-	8837	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	& C1630-23534-1 варіант 1	Засувка чав. клин. фланц. д.50 з електроприводом 380 В 30ч906бр	шт	1	<u>26606,91</u>	-	26607	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	C130-932 варіант 1	Фланець плоский сталевий д.50,Ру=10	шт	3	<u>321,67</u>	-	965	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	C130-932 варіант 2	Перехід з пластикової труби ПЕ-100 на сталеву Ду50	шт	1	<u>525,67</u>	-	526	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	C130-932 варіант 3	Відвід сталевий Ду50	шт	1	<u>96,35</u>	-	96	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	C130-932 варіант 4	Відвід сталевий Ду20	шт	1	<u>35,15</u>	-	35	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					44729	1293	<u>91</u>		<u>17,51</u>
									15		0,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					44729				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					43345 1308 729 1,85 217 45458 45458				
		Розділ 3. Водопровід (Гаряча вода Т3)									
88	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,32	<u>19625,16</u>	<u>1703,95</u>	6280	5189	<u>545</u>	<u>211,5600</u>	<u>67,7</u>
					16216,07	874,34			280	12,1320	3,88
89	С113-1353 варіант 9	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 25мм х 2,3мм	м	32	<u>21,51</u>	-	688	-	-	-	-
90	& С113-616- 21-В12 варіант 3	Вентиль шаровий латунний, Ду20мм	шт.	4	<u>547,43</u>	-	2190	-	-	-	-
91	С113-1879 варіант 2	Хомут із двома шурупами діам. 25 мм	шт	32	<u>17,17</u>	-	549	-	-	-	-
92	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,25	<u>23366,71</u>	<u>2750,93</u>	5842	5154	<u>688</u>	<u>268,9600</u>	<u>67,24</u>
					20615,78	1440,00			360	19,9540	4,99
93	С113-1352 варіант 13	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 20мм х 2,0мм ДСТУ Б В.2.7-151:2008	м	25	<u>20,49</u>	-	512	-	-	-	-
94	& С113-616- 21-В12 варіант 4	Вентиль шаровий латунний, Ду15мм	шт.	40	<u>277,48</u>	-	11099	-	-	-	-
95	С113-1879 варіант 3	Хомут із двома шурупами діам. 20 мм	шт	25	<u>12,07</u>	-	302	-	-	-	-
96	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	5,7	<u>250,73</u>	-	1429	1429	-	3,5200	20,06
					250,73	-			-	-	-
97	& С113- 1559-11 варіант 1	Трубна ізоляція "Thermoflex", д.15 мм, товщиною 9мм (або аналог)	м	25,5	<u>20,28</u>	-	517	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	& C113-1559-33 варіант 1	Трубна ізоляція "Thermoflex", д20 мм, товщиною 9мм (або аналог)	м	32,64	<u>23,95</u>	-	782	-	-	-	-
99	& C130-1159-15 варіант 2	Перехід пластик/сталь - д.25/20	шт	8	<u>229,56</u>	-	1836	-	-	-	-
100	& C130-1159-14 варіант 2	Перехід пластик/сталь - д.20/15	шт	40	<u>206,10</u>	-	8244	-	-	-	-
101	& C130-1159-13	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/25/20мм	шт	11	<u>250,78</u>	-	2759	-	-	-	-
102	& C130-1159-12	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/20/25мм	шт	20	<u>250,98</u>	-	5020	-	-	-	-
103	& C130-1159-9 варіант 1	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д20мм	шт	15	<u>239,76</u>	-	3596	-	-	-	-
104	& C130-1159-6	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д25мм	шт	10	<u>171,22</u>	-	1712	-	-	-	-
105	& C130-1159-5	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д20мм	шт	18	<u>159,39</u>	-	2869	-	-	-	-
106	& C113-1792-33 варіант 1	Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д.25 мм	шт	10	<u>117,59</u>	-	1176	-	-	-	-
107	& C113-1792-11 варіант 1	Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д. 20мм	шт	10	<u>109,08</u>	-	1091	-	-	-	-
108	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,7	<u>9521,49</u> 9521,49	-	6665	6665	-	129,0700	90,35
109	& C130-9-B1-225-5	Електробойлер Ariston, 30л (або аналог.) з комплектуючими	шт	1	<u>5410,27</u>	-	5410	-	-	-	-
110	& C130-9-B1-225	Електробойлер Ariston, 50л (або аналог.) з комплектуючими	шт	1	<u>5615,03</u>	-	5615	-	-	-	-
111	& C130-9-B1-223-2	Електробойлер Ariston, 80л (або аналог.) з комплектуючими	шт	3	<u>6637,88</u>	-	19914	-	-	-	-
112	& C130-9-B1-223-1	Електробойлер Ariston, 120л (або аналог.) з комплектуючими	шт	2	<u>12557,39</u>	-	25115	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							121212	18437	<u>1233</u> 640		<u>245,35</u> 8,87
Разом будівельні роботи, грн.							121212				
в тому числі:							101542				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							19077				
всього заробітна плата, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					10445 26,44 3094 131657 131657				
		Розділ 4. Система К-1									
113	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	1,117	<u>7350,08</u> 7147,91	<u>33,48</u> 10,12	8210	7984	<u>37</u> 11	<u>91,8400</u> 0,1130	<u>102,59</u> 0,13
114	С113-2227 варіант 1	Труба ПВХ для внутрішньої каналізації д. 100 мм ДСТУ Б В.2.5-32:2007	м	104	<u>180,54</u> -	<u>-</u> -	18776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	С113-2236 варіант 2	Коліно ПВХ 45° д110	шт	30	<u>100,67</u> -	<u>-</u> -	3020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	С113-2257 варіант 1	Трійник ПВХ косий (45°) діам. 110 мм	шт	32	<u>149,79</u> -	<u>-</u> -	4793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	С113-2256 варіант 1	Трійник ПВХ косий редукційний (45°) діам. 110х50х110 мм	шт	5	<u>70,46</u> -	<u>-</u> -	352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	С113-2256 варіант 2	Трійник ПВХ косий редукційний (45°) діам. 110х110х50мм	шт	6	<u>73,52</u> -	<u>-</u> -	441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& С113-2280-1-2Я	Хрестовина одноплоскістна ПВХ д.110 45_	шт	3	<u>179,60</u> -	<u>-</u> -	539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	& С130-62-1-36 варіант 1	Прочистка ПВХ д.110	шт	7	<u>318,33</u> -	<u>-</u> -	2228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	& С111-155-356-В1 варіант 2	Хомут з дюбелем для кріплення труб діам. 110	шт	104	<u>32,60</u> -	<u>-</u> -	3390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,4335	<u>7553,05</u> 7454,56	<u>18,56</u> 5,21	3274	3232	<u>8</u> 2	<u>95,7800</u> 0,0572	<u>41,52</u> 0,02
123	С113-2226 варіант 1	Труба ПВХ для внутрішньої каналізації д. 50 мм ДСТУ Б В.2.5-32:2007	м	40	<u>65,65</u> -	<u>-</u> -	2626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	С113-2235 варіант 2	Коліно ПВХ 90° д50	шт	38	<u>39,79</u> -	<u>-</u> -	1512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	С113-2254 варіант 1	Трійник ПВХ прямий (90°) д50	шт	29	<u>29,41</u> -	<u>-</u> -	853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	& C111-879-4-B1 варіант 1	Хомут з дюбелем для кріплення труб діам. 50	шт	40	<u>26,43</u>	-	1057	-	-	-	-
127	KP15-32-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10к-т	0,4	<u>1275,03</u>	-	510	445	-	14,9000	5,96
128	C130-637 варіант 2	Трап чавунний з горизонтальним випуском Ду100 (HL)	комплект	4	<u>4937,98</u>	-	19752	-	-	-	-
129	KB16-5-3 заст	Прокладання каналу 300x1000xh120, Ду100	100м	0,1	<u>12780,32</u>	<u>406,21</u>	1278	1144	<u>41</u>	<u>149,2400</u>	<u>14,92</u>
130	& C10000-26-1	Канал 300x1000xh120, Ду100, 1м з чавунною решіткою WodaLand або аналог	шт	10	<u>5335,73</u>	-	53357	-	-	-	-
131	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	4	<u>159,82</u>	-	639	486	-	1,7500	7
132	& C11-4-10-23 варіант 1	Вакуумний клапан ду100 HL	шт	4	<u>1724,72</u>	-	6899	-	-	-	-
133	KP15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	5	<u>1000,87</u>	-	5004	4903	-	14,6600	73,3
134	KB16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	22	<u>182,69</u>	-	4019	3911	-	2,4100	53,02
135	& C130-62-1-25 варіант 6	Вентиль шаровий латунний, Ду32мм	шт	11	<u>852,59</u>	-	9378	-	-	-	-
136	& C130-62-1-25 варіант 7	Клапан зворотній сталевий, Ду32мм	шт	11	<u>528,74</u>	-	5816	-	-	-	-
137	KB16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,44	<u>18918,23</u>	<u>1319,39</u>	8324	7743	<u>581</u>	<u>229,6000</u>	<u>101,02</u>
138	C113-1355 варіант 1	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 40мм x 3,2мм ДСТУ Б В.2.7-151:2008	м	44	<u>57,86</u>	-	2546	-	-	-	-
139	C113-1882 варіант 1	Хомут із двома шурупами діам. 40 мм	шт	44	<u>16,15</u>	-	711	-	-	-	-
140	KB18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 тНасос Grundfos AP 12.40.04.A1 0. 4кВт;220В;1ф	шт	9	<u>1828,98</u>	<u>63,06</u>	16461	13994	<u>568</u>	<u>21,3200</u>	<u>191,88</u>
					1554,87	11,25			101	0,1278	1,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	КМ7-218-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,17 т(КНС Pedrollo SAR 550-BCm 10/50)	шт	2	<u>3117,90</u>	<u>85,22</u>	6236	4338	<u>170</u>	<u>29,4000</u>	<u>58,8</u>
					2168,84	15,57			31	0,1708	0,34
142	КМ8-481-21 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т Вузол 1ущільнення каналізаційного випуску - 5шт	шт	2	<u>242,31</u>	<u>6,94</u>	485	374	<u>14</u>	<u>2,4000</u>	<u>4,8</u>
					186,79	1,33			3	0,0145	0,03
143	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 150мм(футляр)	100м	0,025	<u>7147,91</u>	-	179	179	-	91,8400	2,3
					7147,91	-			-	-	-
144	С1630-1 варіант 2	Труба ПЕ д.150	м	2,5	<u>187,69</u>	-	469	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
145	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	5	<u>636,05</u>	-	3180	1378	-	3,8700	19,35
					275,66	-			-	-	-
146	С111-596-1 варіант 1	Пенетрон	т	0,0039	<u>154152,83</u>	-	601	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	& С111-596- 1-1	Гідроізоляційний жгут пенебар	м	2,4	<u>255,48</u>	-	613	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	С111-596-1 варіант 2	Пенекрит	т	0,00235	<u>204544,85</u>	-	481	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					198009	50111	<u>1419</u>		<u>676,46</u>
									444		5,73
		Разом будівельні роботи, грн.					198009				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					146479				
		всього заробітна плата, грн.					50555				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26492				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7612				
		Всього будівельні роботи, грн.					224501				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					224501				
		Розділ 5. Санітарно-технічне обладнання									
149	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	2,8	<u>2878,57</u>	-	8060	7612	-	36,4100	101,95
					2718,73	-			-	-	-
150	С130-901 варіант 3	Унітази керамічний з косим випуском в комплекті із змивним бачком ,комплектом кріплень, гнучким підключенням до холодної води Ду15 І=600мм (1шт) Cersanit (або аналог)	шт	28	<u>3383,31</u>	-	94733	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
151	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	3	<u>2419,04</u>	-	7257	7245	-	31,9800	95,94
					2415,13	-			-	-	-
152	& С130-644- В2 варіант 7	Умивальник керамічний в комплекті з сифоном ,комплектом кріплень,гнучкими підключеннями до хол.та гарячої вод Cersanit (або аналог)	комплект	30	<u>5943,34</u>	-	178300	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
153	С130-617 варіант 4	Змішувач для умивальника	комплект	30	<u>1966,91</u>	-	59007	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
154	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,1	<u>1518,38</u>	<u>31,03</u>	152	116	<u>3</u>	<u>16,2400</u>	<u>1,62</u>
					1156,78	12,67			1	0,1496	0,01
155	& С130-644- В12 варіант 1	Душовий піддон з комплектом кріплень, гнучким підключенням до гар. та хол. води Ду15 (2шт) І=600мм Cersanit (або аналог)	комплект	1	<u>4280,78</u>	-	4281	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
156	& С130-618- 2 варіант 3	Змішувач з лійкою	комплект	1	<u>2821,44</u>	-	2821	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ТХ									
157	КР15-36-2	Установлення ванни мийної 2-х секційної	10к-т	0,2	<u>3758,33</u>	-	752	644	-	42,6200	8,52
					3218,66	-			-	-	-
158	& С130-644- В2 варіант 14	Вайна мийна 2-х секційна,Підведення х.в.,г. в ду15мм, сифон1000х500х900мм	комплект	2	<u>4792,82</u>	-	9586	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
159	КР15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,3	<u>2709,64</u>	-	813	667	-	29,4200	8,83
					2221,80	-			-	-	-
160	& С130-644- В2 варіант 15	Вайна мийна 1-но секційна,Підведення х.в.,г. в ду15мм, сифон 500х500х900 (h) мм	комплект	1	<u>4078,82</u>	-	4079	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
161	& С130-644- В2 варіант 13	Мийка нержавіюча ,Підведення х.в.,г.в ду15мм, сифон 500х500х200мм	комплект	2	<u>5819,96</u>	-	11640	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	& C130-618-1 варіант 1	Змішувач для мийки,ванної	комплект	5	1751,29	-	8756	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					390237	16284	31		216,86
		Разом будівельні роботи, грн.					390237				0,01
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					373950				
		всього заробітна плата, грн.					16285				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8974				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2665				
		Всього будівельні роботи, грн.					399211				

		Всього по розділу 5					399211				
		Разом прямі витрати по кошторису					1367766	167858	76183131		2227,142,06
		Разом будівельні роботи, грн.					1367766				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1192290				
		всього заробітна плата, грн.					170989				
		Загальновиробничі витрати, грн.					91127				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					226,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26503				
		Всього будівельні роботи, грн.					1458893				

		Всього по кошторису					1458893				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2495,59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					197492				

Склав



Костирко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Крутчик С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою:
Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
Захисна споруда цивільного захисту (укриття)

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08
водопостачання, каналізація**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2016,34	74,51				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	210,76	83,57				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,6					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	42,06	74,41				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,9					
7		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
7.1		загальновиробничих витрат	люд.год	226,43	117,03				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2495,59					
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	34,0136	<u>137,91</u> 4690,82				
9	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,88	<u>47,08</u> 41,43				
10	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,082	<u>495,38</u> 40,62				
11	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,70922	<u>282,11</u> 482,19				
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,2275	<u>666,99</u> 151,74				
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,45548	<u>645,93</u> 940,14				
14	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	0,405	<u>5,25</u> 2,13				
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	6,66	<u>39,97</u> 266,20				
16	+КБМ204-502 варіант 4	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	48,9393065	<u>12,62</u> 617,61				
17	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	24,983	<u>15,48</u> 386,74				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		7619,62				
		Дизельне паливо	кг	9,593					
		Електроенергія	кВт-год	380,577					
		Мастильні матеріали	кг	3,393					
		Гідравлічна рідина	кг	0,194					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							

18	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	7,549903						
19	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	1,81						
20	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	1,76						
21	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	8,875						
22	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	19,108						
23	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	3,1						
24	КБМ204-1100	Термопеноли з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	7,975						
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>										
25	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0198	<u>67217,81</u>	<u>65624,43</u>	<u>275,38</u>	<u>1318</u>	30 км.	
					1330,91	1299,36	5,45	26,10		
26	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0008192	<u>89956,48</u>	<u>79447,31</u>	<u>8745,32</u>	<u>1763,85</u>	30 км.	
					73,69	65,08	7,16	1,45		
27	C111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00001	<u>140463,56</u>	<u>137184,65</u>	<u>524,72</u>	<u>2754,19</u>	30 км.	
					1,40	1,37	0,01	0,02		
28	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00061535	<u>133710,62</u>	<u>130564,12</u>	<u>524,72</u>	<u>2621,78</u>	30 км.	
					82,28	80,34	0,32	1,62		
29	&C130-10-8 варіант 2	Бак аварійного протипожежного запасу води V=1,5м3 Komandor2000.ua або аналог	шт	6	<u>11743,45</u>	<u>11500,00</u>	<u>13,19</u>	<u>230,26</u>		
					70460,70	69000,00	79,14	1381,56		

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	&C1110-111-5 варіант 1	Блок управління пожежним краном БУПК	шт	7	<u>636,02</u> 4452,14	<u>622,50</u> 4357,50	<u>1,05</u> 7,35	<u>12,47</u> 87,29	
31	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0008	<u>26367,61</u> 21,09	<u>25618,55</u> 20,49	<u>232,05</u> 0,19	<u>517,01</u> 0,41	30 км.
32	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00001	<u>42223,9</u> 0,42	<u>41005,02</u> 0,41	<u>390,96</u> -	<u>827,92</u> 0,01	30 км.
33	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00346	<u>38703,65</u> 133,91	<u>37553,79</u> 129,94	<u>390,96</u> 1,35	<u>758,9</u> 2,62	30 км.
34	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0358214	<u>33940,29</u> 1215,79	<u>32883,83</u> 1177,94	<u>390,96</u> 14,00	<u>665,5</u> 23,85	30 км.
35	+C130-932 варіант 4	Відвід сталевий Ду20	шт	1	<u>35,15</u> 35,15	<u>34,10</u> 34,10	<u>0,36</u> 0,36	<u>0,69</u> 0,69	30 км.
36	+C130-932 варіант 3	Відвід сталевий Ду50	шт	1	<u>96,35</u> 96,35	<u>94,10</u> 94,10	<u>0,36</u> 0,36	<u>1,89</u> 1,89	30 км.
37	&C130-644-B2 варіант 15	Вайна мийна 1-но секційна, Підведення х.в., г. в ду15мм, сифон 500х500х900 (h) мм	комплект	1	<u>4078,82</u> 4078,82	<u>3992,00</u> 3992,00	<u>6,84</u> 6,84	<u>79,98</u> 79,98	
38	&C130-644-B2 варіант 14	Вайна мийна 2-х секційна, Підведення х.в., г. в ду15мм, сифон 1000х500х900мм	комплект	2	<u>4792,82</u> 9585,64	<u>4692,00</u> 9384,00	<u>6,84</u> 13,68	<u>93,98</u> 187,96	
39	&C11-4-10-23 варіант 1	Вакуумний клапан ду100 HL	шт	4	<u>1724,72</u> 6898,88	<u>1685,00</u> 6740,00	<u>5,9</u> 23,60	<u>33,82</u> 135,28	
40	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0001075	<u>12591,58</u> 1,35	<u>11853,06</u> 1,27	<u>491,63</u> 0,05	<u>246,89</u> 0,03	30 км.
41	&C113-616-21- B12 варіант 4	Вентиль шаровий латунний, Ду15мм	шт.	110	<u>277,48</u> 30522,80	<u>272,00</u> 29920,00	<u>0,04</u> 4,40	<u>5,44</u> 598,40	
42	&C113-616-21- B12 варіант 3	Вентиль шаровий латунний, Ду20мм	шт.	31	<u>547,43</u> 16970,33	<u>536,66</u> 16636,46	<u>0,04</u> 1,24	<u>10,73</u> 332,63	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	&C113-616-21-B12 варіант 2	Вентиль шаровий латунний, Ду25мм	шт.	6	<u>659,02</u> 3954,12	<u>646,06</u> 3876,36	<u>0,04</u> 0,24	<u>12,92</u> 77,52	
44	&C130-62-1-25 варіант 6	Вентиль шаровий латунний, Ду32мм	шт	11	<u>852,59</u> 9378,49	<u>835,00</u> 9185,00	<u>0,87</u> 9,57	<u>16,72</u> 183,92	
45	&C1630-23534-2 варіант 10	Вентиль шаровий муфтовий Ду15, Ру16кгс/см2	шт	1	<u>191,21</u> 191,21	<u>187,29</u> 187,29	<u>0,17</u> 0,17	<u>3,75</u> 3,75	
46	&C1630-23534-2 варіант 9	Вентиль шаровий муфтовий Ду20, Ру16кгс/см2	шт	2	<u>211,61</u> 423,22	<u>207,29</u> 414,58	<u>0,17</u> 0,34	<u>4,15</u> 8,30	
47	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	1,78425	<u>130,68</u> 233,17	<u>127,72</u> 227,88	<u>0,4</u> 0,71	<u>2,56</u> 4,58	30 км.
48	&C111-596-1-1	Гідроізоляційний жгут пенебар	м	2,82	<u>255,48</u> 720,45	<u>250,00</u> 705,00	<u>0,47</u> 1,33	<u>5,01</u> 14,12	
49	+C130-1159 варіант 4	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 20 мм	шт	32	<u>66,57</u> 2130,24	<u>65,20</u> 2086,40	<u>0,06</u> 1,92	<u>1,31</u> 41,92	30 км.
50	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0008663	<u>36146,35</u> 31,31	<u>35162,22</u> 30,46	<u>275,38</u> 0,24	<u>708,75</u> 0,61	30 км.
51	C111-1608	Дрантя	кг	0,012	<u>12,11</u> 0,15	<u>11,10</u> 0,13	<u>0,77</u> 0,01	<u>0,24</u> 0,01	30 км.
52	&C130-644-B12 варіант 1	Душовий піддон з комплектом кріплень, гнучким підключенням до гар. та хол. води Ду15 (2шт) l=600мм Cersanit (або аналог)	комплект	1	<u>4280,78</u> 4280,78	<u>4190,00</u> 4190,00	<u>6,84</u> 6,84	<u>83,94</u> 83,94	30 км.
53	&C130-9-B1-223-1	Електробойлер Ariston, 120л (або аналог.) з комплектуючими	шт	2	<u>12557,39</u> 25114,78	<u>12300,00</u> 24600,00	<u>11,17</u> 22,34	<u>246,22</u> 492,44	
54	&C130-9-B1-225-5	Електробойлер Ariston, 30л (або аналог.) з комплектуючими	шт	1	<u>5410,27</u> 5410,27	<u>5300,00</u> 5300,00	<u>4,19</u> 4,19	<u>106,08</u> 106,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	&C130-9-B1-225	Електробойлер Ariston, 50л (або аналог.) з комплектуючими	шт	1	<u>5615,03</u> 5615,03	<u>5499,00</u> 5499,00	<u>5,93</u> 5,93	<u>110,1</u> 110,10	30 км.
56	&C130-9-B1-223-2	Електробойлер Ariston, 80л (або аналог.) з комплектуючими	шт	3	<u>6637,88</u> 19913,64	<u>6499,00</u> 19497,00	<u>8,73</u> 26,19	<u>130,15</u> 390,45	
57	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00875	<u>64602,02</u> 565,27	<u>62976,42</u> 551,04	<u>358,89</u> 3,14	<u>1266,71</u> 11,09	30 км.
58	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00351	<u>38747,56</u> 136,00	<u>37628,91</u> 132,08	<u>358,89</u> 1,26	<u>759,76</u> 2,66	30 км.
59	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0211334	<u>69347,56</u> 1465,55	<u>67628,91</u> 1429,23	<u>358,89</u> 7,58	<u>1359,76</u> 28,74	30 км.
60	+C111-1522 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00018	<u>59147,56</u> 10,65	<u>57628,91</u> 10,37	<u>358,89</u> 0,06	<u>1159,76</u> 0,22	30 км.
61	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0000225	<u>94574,9</u> 2,13	<u>92124,86</u> 2,07	<u>595,63</u> 0,01	<u>1854,41</u> 0,05	30 км.
62	+C130-18 варіант 1	Емність поліетиленова 1000л, для питної води, шт. 3 штуцери 2х20мм Укрхімпласт (або аналог)	шт	3	<u>6443,35</u> 19330,05	<u>6241,66</u> 18724,98	<u>75,35</u> 226,05	<u>126,34</u> 379,02	30 км.
63	C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	8,16	<u>6,11</u> 49,86	<u>5,95</u> 48,55	<u>0,04</u> 0,33	<u>0,12</u> 0,98	30 км.
64	C111-1631	Замазка захисна	кг	1	<u>115,96</u> 115,96	<u>113,09</u> 113,09	<u>0,6</u> 0,60	<u>2,27</u> 2,27	30 км.
65	&C1630-23534-1 варіант 1	Засувка чав. клин. фланц. д.50 з електроприводом 380 В 30ч906бр	шт	1	<u>26606,91</u> 26606,91	<u>26084,16</u> 26084,16	<u>1,05</u> 1,05	<u>521,7</u> 521,70	
66	&C1630-23534-1 варіант 2	Засувка чав. клин. фланц. д.50 мм 30ч906бр	шт	2	<u>4418,69</u> 8837,38	<u>4331,00</u> 8662,00	<u>1,05</u> 2,10	<u>86,64</u> 173,28	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
67	&C113-616-21-B48	Засувка чавунна обрешинена, Ду50мм Ukspar(або аналог)	шт.	13	<u>8815,65</u> 114603,45	<u>8640,00</u> 112320,00	<u>2,79</u> 36,27	<u>172,86</u> 2247,18	
68	C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	4,08	<u>18,01</u> 73,48	<u>17,42</u> 71,07	<u>0,24</u> 0,98	<u>0,35</u> 1,43	30 км.
69	&C130-618-1 варіант 1	Змішувач для мийки,ванної	комплект	5	<u>1751,29</u> 8756,45	<u>1715,83</u> 8579,15	<u>1,12</u> 5,60	<u>34,34</u> 171,70	
70	+C130-617 варіант 4	Змішувач для умивальника	комплект	30	<u>1966,91</u> 59007,30	<u>1927,22</u> 57816,60	<u>1,12</u> 33,60	<u>38,57</u> 1157,10	30 км.
71	&C130-618-2 варіант 3	Змішувач з лійкою	комплект	1	<u>2821,44</u> 2821,44	<u>2765,00</u> 2765,00	<u>1,12</u> 1,12	<u>55,32</u> 55,32	
72	C111-311	Каболка	т	0,00125	<u>106925,1</u> 133,66	<u>104355,81</u> 130,44	<u>472,72</u> 0,59	<u>2096,57</u> 2,63	30 км.
73	&C10000-26-1	Канал 300x1000xh120, Ду100, 1м з чавунною решіткою WodaLand або аналог	шт	10	<u>5335,73</u> 53357,30	<u>5228,33</u> 52283,30	<u>2,78</u> 27,80	<u>104,62</u> 1046,20	30 км.
74	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	4,89348	<u>20,7</u> 101,30	<u>14,43</u> 70,61	<u>5,86</u> 28,68	<u>0,41</u> 2,01	30 км.
75	&C130-62-1-25 варіант 7	Клапан зворотній сталевий, Ду32мм	шт	11	<u>528,74</u> 5816,14	<u>517,50</u> 5692,50	<u>0,87</u> 9,57	<u>10,37</u> 114,07	
76	&C113-616-21-B12 варіант 1	Клапан зворотній сталевий, Ду50мм "Ukspar"(або аналог)	шт.	3	<u>720,16</u> 2160,48	<u>706,00</u> 2118,00	<u>0,04</u> 0,12	<u>14,12</u> 42,36	
77	C111-1708	Клоччя просочене	кг	37	<u>50,64</u> 1873,68	<u>49,12</u> 1817,44	<u>0,53</u> 19,61	<u>0,99</u> 36,63	30 км.
78	+C113-2236 варіант 2	Коліно ПВХ 45° д110	шт	30	<u>100,67</u> 3020,10	<u>98,68</u> 2960,40	<u>0,02</u> 0,60	<u>1,97</u> 59,10	30 км.
79	+C113-2235 варіант 2	Коліно ПВХ 90° д50	шт	38	<u>39,79</u> 1512,02	<u>38,99</u> 1481,62	<u>0,02</u> 0,76	<u>0,78</u> 29,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
80	&C130-1159-5	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д20мм	шт	58	<u>159,39</u> 9244,62	<u>156,20</u> 9059,60	<u>0,06</u> 3,48	<u>3,13</u> 181,54	30 км.
81	&C130-1159-6	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д25мм	шт	48	<u>171,22</u> 8218,56	<u>167,80</u> 8054,40	<u>0,06</u> 2,88	<u>3,36</u> 161,28	30 км.
82	&C130-1159-8 варіант 1	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д32мм	шт	14	<u>182,54</u> 2555,56	<u>178,90</u> 2504,60	<u>0,06</u> 0,84	<u>3,58</u> 50,12	30 км.
83	&C1-8912-6-37 варіант 2	Контргайка д.20мм	шт	2	<u>20,01</u> 40,02	<u>17,40</u> 34,80	<u>2,22</u> 4,44	<u>0,39</u> 0,78	
84	&C1630-23534 варіант 4	Кран трьохходовий точений для манометра	шт	1	<u>311,81</u> 311,81	<u>305,00</u> 305,00	<u>0,7</u> 0,70	<u>6,11</u> 6,11	
85	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	4,345	<u>140,58</u> 610,82	<u>137,79</u> 598,70	<u>0,03</u> 0,13	<u>2,76</u> 11,99	5 км.
86	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	1,29025	<u>247,9</u> 319,85	<u>242,78</u> 313,25	<u>0,26</u> 0,34	<u>4,86</u> 6,26	30 км.
87	C1530-176	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0,816	<u>85,12</u> 69,46	<u>83,38</u> 68,04	<u>0,07</u> 0,06	<u>1,67</u> 1,36	30 км.
88	&C1630-975-22 варіант 4	Лічильник води типу 620, д.20 " (Sensus)(або аналог)	шт	1	<u>3552,86</u> 3552,86	<u>3482,50</u> 3482,50	<u>0,7</u> 0,70	<u>69,66</u> 69,66	
89	&C1630-23534 варіант 5	Манометр технічний , 0-10 атм д.100	шт	1	<u>435,06</u> 435,06	<u>425,83</u> 425,83	<u>0,7</u> 0,70	<u>8,53</u> 8,53	
90	+C1542-31	Мастило універсальне тугоплавке "Консталин", марка УТ-1	т	0,0006975	<u>66708,51</u> 46,53	<u>65201,93</u> 45,48	<u>198,57</u> 0,14	<u>1308,01</u> 0,91	
91	&C130-644-B2 варіант 13	Мийка нержавіюча ,Підведення х.в.,г.в ду15мм, сифон 500х500х200мм	комплект	2	<u>5819,96</u> 11639,92	<u>5699,00</u> 11398,00	<u>6,84</u> 13,68	<u>114,12</u> 228,24	
92	&C1-8912-6-37 варіант 1	Муфта д.20мм	шт	2	<u>30,21</u> 60,42	<u>27,40</u> 54,80	<u>2,22</u> 4,44	<u>0,59</u> 1,18	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
93	&C113-1792-11 варіант 1	Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д. 20мм	шт	25	<u>109,08</u> 2727,00	<u>106,86</u> 2671,50	<u>0,08</u> 2,00	<u>2,14</u> 53,50	
94	&C113-1792-33 варіант 1	Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д.25 мм	шт	30	<u>117,59</u> 3527,70	<u>115,20</u> 3456,00	<u>0,08</u> 2,40	<u>2,31</u> 69,30	
95	&C113-1792-34	Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д.32 мм	шт	15	<u>126</u> 1890,00	<u>123,45</u> 1851,75	<u>0,08</u> 1,20	<u>2,47</u> 37,05	
96	&C113-1792-44	Муфта сталевая оцинкована різьбова д.50 мм	шт	70	<u>109,55</u> 7668,50	<u>107,32</u> 7512,40	<u>0,08</u> 5,60	<u>2,15</u> 150,50	
97	C1530-150	Муфта, діаметр 25 мм	10шт	2,856	<u>43,11</u> 123,12	<u>42,22</u> 120,58	<u>0,04</u> 0,11	<u>0,85</u> 2,43	30 км.
98	C1541-43	Набивка сальника водяного насоса, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,000033	<u>355549,88</u> 11,73	<u>348183,86</u> 11,49	<u>394,45</u> 0,01	<u>6971,57</u> 0,23	30 км.
99	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,47291	<u>225,42</u> 106,60	<u>220,46</u> 104,26	<u>0,54</u> 0,26	<u>4,42</u> 2,08	30 км.
100	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000557	<u>26360,34</u> 14,68	<u>25438,55</u> 14,17	<u>404,92</u> 0,23	<u>516,87</u> 0,28	30 км.
101	&C1630-23534-33 варіант 3	Патрубок сталевий, L=100 мм д.20мм.	шт	1	<u>28,73</u> 28,73	<u>28,00</u> 28,00	<u>0,17</u> 0,17	<u>0,56</u> 0,56	
102	&C1630-23534-33	Патрубок сталевий, L=165 мм д.20мм.	шт	1	<u>36,89</u> 36,89	<u>36,00</u> 36,00	<u>0,17</u> 0,17	<u>0,72</u> 0,72	
103	&C1630-23534-33 варіант 2	Патрубок сталевий, L=200 мм д.20мм.	шт	2	<u>47,09</u> 94,18	<u>46,00</u> 92,00	<u>0,17</u> 0,34	<u>0,92</u> 1,84	
104	&C1630-23534-33 варіант 1	Патрубок сталевий, L=300 мм д.20мм.	шт	2	<u>65,45</u> 130,90	<u>64,00</u> 128,00	<u>0,17</u> 0,34	<u>1,28</u> 2,56	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
105	+С111-596-1 варіант 2	Пенекрит	т	0,0027	<u>204544,85</u> 552,27	<u>200000,00</u> 540,00	<u>534,17</u> 1,44	<u>4010,68</u> 10,83	30 км.
106	+С111-596-1 варіант 1	Пенетрон	т	0,00454	<u>154152,83</u> 699,85	<u>150596,06</u> 683,71	<u>534,17</u> 2,43	<u>3022,6</u> 13,71	30 км.
107	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	2,25	<u>32,18</u> 72,41	<u>31,32</u> 70,47	<u>0,23</u> 0,52	<u>0,63</u> 1,42	30 км.
108	&С1-8912-6-37 варіант 3	Перехід 56х3,1 - 26,9х3,2 мм	шт	1	<u>184,84</u> 184,84	<u>179,00</u> 179,00	<u>2,22</u> 2,22	<u>3,62</u> 3,62	
109	+С130-932 варіант 2	Перехід з пластикової труби ПЕ-100 на сталеву Ду50	шт	1	<u>525,67</u> 525,67	<u>515,00</u> 515,00	<u>0,36</u> 0,36	<u>10,31</u> 10,31	30 км.
110	&С130-1159-14 варіант 2	Перехід пластик/сталь - д.20/15	шт	110	<u>206,1</u> 22671,00	<u>202,00</u> 22220,00	<u>0,06</u> 6,60	<u>4,04</u> 444,40	
111	&С130-1159-15 варіант 2	Перехід пластик/сталь - д.25/20	шт	58	<u>229,56</u> 13314,48	<u>225,00</u> 13050,00	<u>0,06</u> 3,48	<u>4,5</u> 261,00	
112	&С130-1159-18	Перехід пластик/сталь - д.32/25.	шт	12	<u>244,86</u> 2938,32	<u>240,00</u> 2880,00	<u>0,06</u> 0,72	<u>4,8</u> 57,60	
113	С1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	0,408	<u>28,05</u> 11,44	<u>27,47</u> 11,21	<u>0,03</u> 0,01	<u>0,55</u> 0,22	30 км.
114	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	2,24	<u>198,48</u> 444,60	<u>194,19</u> 434,99	<u>0,4</u> 0,90	<u>3,89</u> 8,71	30 км.
115	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,038	<u>32446,03</u> 1232,95	<u>31457,23</u> 1195,37	<u>352,6</u> 13,40	<u>636,2</u> 24,18	30 км.
116	+С1630-26 варіант 5	Поливочний кран Ду20мм Valve (або аналог)	шт	16	<u>394,32</u> 6309,12	<u>386,00</u> 6176,00	<u>0,59</u> 9,44	<u>7,73</u> 123,68	30 км.
117	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	1,084	<u>70,73</u> 76,67	<u>68,94</u> 74,73	<u>0,4</u> 0,43	<u>1,39</u> 1,51	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
118	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,001	<u>3900,75</u> 3,90	<u>3810,31</u> 3,81	<u>13,95</u> 0,01	<u>76,49</u> 0,08	30 км.
119	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,088	<u>2449,32</u> 215,54	<u>2366,38</u> 208,24	<u>34,91</u> 3,07	<u>48,03</u> 4,23	30 км.
120	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,30775	<u>35,03</u> 10,78	<u>25,57</u> 7,87	<u>8,77</u> 2,70	<u>0,69</u> 0,21	30 км.
121	&C130-62-1-36 варіант 1	Прочистка ПВХ д.110	шт	7	<u>318,33</u> 2228,31	<u>312,00</u> 2184,00	<u>0,09</u> 0,63	<u>6,24</u> 43,68	
122	+C130-1186 варіант 4	Рукава поливальні, діаметр 20 мм	м	320	<u>62,69</u> 20060,80	<u>60,94</u> 19500,80	<u>0,52</u> 166,40	<u>1,23</u> 393,60	30 км.
123	C1630-135	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	32,64	<u>38,73</u> 1264,15	<u>37,80</u> 1233,79	<u>0,17</u> 5,55	<u>0,76</u> 24,81	30 км.
124	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,0225	<u>623,19</u> 14,02	<u>610,20</u> 13,73	<u>0,77</u> 0,02	<u>12,22</u> 0,27	30 км.
125	+C113-2257 варіант 1	Трійник ПВХ косий (45°) діам. 110 мм	шт	32	<u>149,79</u> 4793,28	<u>146,77</u> 4696,64	<u>0,08</u> 2,56	<u>2,94</u> 94,08	30 км.
126	+C113-2256 варіант 1	Трійник ПВХ косий редукційний (45°) діам. 110x50x110 мм	шт	5	<u>70,46</u> 352,30	<u>69,00</u> 345,00	<u>0,08</u> 0,40	<u>1,38</u> 6,90	30 км.
127	+C113-2256 варіант 2	Трійник ПВХ косий редукційний (45°) діам. 110x110x50мм	шт	6	<u>73,52</u> 441,12	<u>72,00</u> 432,00	<u>0,08</u> 0,48	<u>1,44</u> 8,64	30 км.
128	+C113-2254 варіант 1	Трійник ПВХ прямий (90°) д50	шт	29	<u>29,41</u> 852,89	<u>28,75</u> 833,75	<u>0,08</u> 2,32	<u>0,58</u> 16,82	30 км.
129	&C130-1159-12	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/20/25мм	шт	54	<u>250,98</u> 13552,92	<u>246,00</u> 13284,00	<u>0,06</u> 3,24	<u>4,92</u> 265,68	30 км.
130	&C130-1159-13	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/25/20мм	шт	44	<u>250,78</u> 11034,32	<u>245,80</u> 10815,20	<u>0,06</u> 2,64	<u>4,92</u> 216,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
131	&C130-1159-11 варіант 3	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.32/25/32мм	шт	18	<u>301,98</u> 5435,64	<u>296,00</u> 5328,00	<u>0,06</u> 1,08	<u>5,92</u> 106,56	
132	&C130-1159-9 варіант 1	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д20мм	шт	45	<u>239,76</u> 10789,20	<u>235,00</u> 10575,00	<u>0,06</u> 2,70	<u>4,7</u> 211,50	30 км.
133	&C130-1159-10 варіант 2	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д25/25/32мм	шт	28	<u>307,08</u> 8598,24	<u>301,00</u> 8428,00	<u>0,06</u> 1,68	<u>6,02</u> 168,56	
134	C1530-166	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	2,346	<u>62,97</u> 147,73	<u>61,65</u> 144,63	<u>0,09</u> 0,21	<u>1,23</u> 2,89	30 км.
135	+C130-637 варіант 2	Трап чавунний з горизонтальним випуском Ду100 (HL)	комплект	4	<u>4937,98</u> 19751,92	<u>4836,66</u> 19346,64	<u>4,5</u> 18,00	<u>96,82</u> 387,28	30 км.
136	+C113-2226 варіант 1	Труба ПВХ для внутрішньої каналізації д. 50 мм ДСТУ Б В.2.5-32:2007	м	40	<u>65,65</u> 2626,00	<u>64,25</u> 2570,00	<u>0,11</u> 4,40	<u>1,29</u> 51,60	30 км.
137	+C113-2227 варіант 1	Труба ПВХ для внутрішньої каналізації д. 100 мм ДСТУ Б В.2.5-32:2007	м	104	<u>180,54</u> 18776,16	<u>176,85</u> 18392,40	<u>0,15</u> 15,60	<u>3,54</u> 368,16	30 км.
138	+C1630-1 варіант 2	Труба ПЕ д.150	м	2,5	<u>187,69</u> 469,23	<u>183,18</u> 457,95	<u>0,83</u> 2,08	<u>3,68</u> 9,20	30 км.
139	+C1630-1 варіант 3	Труба ПЕ діаметр 100 мм	м	0,5	<u>126,49</u> 63,25	<u>123,18</u> 61,59	<u>0,83</u> 0,42	<u>2,48</u> 1,24	30 км.
140	+C113-1352 варіант 13	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 20мм x 2,0мм ДСТУ Б В.2.7-151:2008	м	80	<u>20,49</u> 1639,20	<u>20,00</u> 1600,00	<u>0,09</u> 7,20	<u>0,4</u> 32,00	30 км.
141	+C113-1353 варіант 9	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 25мм x 2,3мм	м	102	<u>21,51</u> 2194,02	<u>21,00</u> 2142,00	<u>0,09</u> 9,18	<u>0,42</u> 42,84	30 км.
142	+C113-1354 варіант 6	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 32мм x 3,0мм	м	55	<u>49,44</u> 2719,20	<u>48,26</u> 2654,30	<u>0,21</u> 11,55	<u>0,97</u> 53,35	30 км.
143	+C113-1355 варіант 1	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 40мм x 3,2мм ДСТУ Б В.2.7-151:2008	м	44	<u>57,86</u> 2545,84	<u>56,40</u> 2481,60	<u>0,33</u> 14,52	<u>1,13</u> 49,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
144	C130-887 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна оцинкована, д. 15мм	м	0,3	<u>215,68</u> 64,70	<u>211,06</u> 63,32	<u>0,39</u> 0,12	<u>4,23</u> 1,26	30 км.
145	+C130-892 варіант 1	Труба сталева оцинкована водопровідна д. 50 мм ДСТУ 8936:2019	м	215	<u>561,71</u> 120767,65	<u>549,27</u> 118093,05	<u>1,43</u> 307,45	<u>11,01</u> 2367,15	30 км.
146	&C113-1559- 11 варіант 1	Трубна ізоляція "Thermoflex", д. 15 мм, товщиною 9мм (або аналог)	м	81,6	<u>20,28</u> 1654,85	<u>19,73</u> 1609,97	<u>0,15</u> 12,24	<u>0,4</u> 32,64	
147	&C113-1559- 32 варіант 2	Трубна ізоляція "Thermoflex", д. 25 мм, товщиною 9мм (або аналог)	м	56,1	<u>46,44</u> 2605,28	<u>45,38</u> 2545,82	<u>0,15</u> 8,42	<u>0,91</u> 51,04	
148	&C113-1559- 31 варіант 3	Трубна ізоляція "Thermoflex", д. 50 мм, товщиною 9мм (або аналог)	м	219,3	<u>66,25</u> 14528,63	<u>64,80</u> 14210,64	<u>0,15</u> 32,90	<u>1,3</u> 285,09	
149	&C113-1559- 33 варіант 1	Трубна ізоляція "Thermoflex", д. 20 мм, товщиною 9мм (або аналог)	м	104,04	<u>23,95</u> 2491,76	<u>23,33</u> 2427,25	<u>0,15</u> 15,61	<u>0,47</u> 48,90	
150	&C130-644-B2 варіант 7	Умивальник керамічний в комплекті з сифоном ,комплект кріплень, гнучкими підключеннями до хол. та гарячої вод Cersanit (або аналог)	комплект	30	<u>5943,34</u> 178300,20	<u>5819,96</u> 174598,80	<u>6,84</u> 205,20	<u>116,54</u> 3496,20	30 км.
151	+C130-901 варіант 3	Унітази керамічний з косим випуском в комплекті із змивним бачком ,комплект кріплень, гнучким підключенням до холодної води Ду15 І=600мм (1шт) Cersanit (або аналог)	шт	28	<u>3383,31</u> 94732,68	<u>3308,00</u> 92624,00	<u>8,97</u> 251,16	<u>66,34</u> 1857,52	30 км.
152	+C1630-103 варіант 8	Фільтр сітчатий dn 20	шт	1	<u>273,96</u> 273,96	<u>266,67</u> 266,67	<u>1,92</u> 1,92	<u>5,37</u> 5,37	30 км.
153	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000321	<u>42011,99</u> 13,49	<u>40663,51</u> 13,05	<u>524,72</u> 0,17	<u>823,76</u> 0,27	30 км.
154	+C130-932 варіант 1	Фланець плоский сталевий д. 50, Ру=10	шт	3	<u>321,67</u> 965,01	<u>315,00</u> 945,00	<u>0,36</u> 1,08	<u>6,31</u> 18,93	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
155	+C113-1879 варіант 3	Хомут із двома шурупами діам. 20 мм	шт	80	<u>12,07</u> 965,60	<u>11,75</u> 940,00	<u>0,08</u> 6,40	<u>0,24</u> 19,20	30 км.
156	+C113-1879 варіант 2	Хомут із двома шурупами діам. 25 мм	шт	102	<u>17,17</u> 1751,34	<u>16,75</u> 1708,50	<u>0,08</u> 8,16	<u>0,34</u> 34,68	30 км.
157	+C113-1882 варіант 1	Хомут із двома шурупами діам. 40 мм	шт	44	<u>16,15</u> 710,60	<u>15,75</u> 693,00	<u>0,08</u> 3,52	<u>0,32</u> 14,08	30 км.
158	C113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	55	<u>6,74</u> 370,70	<u>6,53</u> 359,15	<u>0,08</u> 4,40	<u>0,13</u> 7,15	30 км.
159	&C111-155- 356-B1 варіант 2	Хомут з дюбелем для кріплення труб діам. 110	шт	104	<u>32,6</u> 3390,40	<u>31,60</u> 3286,40	<u>0,36</u> 37,44	<u>0,64</u> 66,56	
160	&C111-879-4- B1 варіант 1	Хомут з дюбелем для кріплення труб діам. 50	шт	40	<u>26,43</u> 1057,20	<u>25,23</u> 1009,20	<u>0,68</u> 27,20	<u>0,52</u> 20,80	30 км.
161	&C113-2280-1- 2Я	Хрестовина одноплоскісна ПВХ д.110 45_	шт	3	<u>179,6</u> 538,80	<u>176,00</u> 528,00	<u>0,08</u> 0,24	<u>3,52</u> 10,56	
162	C111-1355	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	т	0,02242	<u>10554,27</u> 236,63	<u>9946,30</u> 223,00	<u>401,02</u> 8,99	<u>206,95</u> 4,64	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
163	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	7,5173	<u>4,9416</u> 37,15	<u>4,9416</u> 37,15			
164	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2132	<u>184,55</u> 39,35	<u>184,55</u> 39,35			
		Разом	грн.		76,50	76,50			
		Разом по розділу III	грн.		1192290,15	1166961,05	1951,58	23377,52	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	388,095					
		Мастильні матеріали	кг	3,606					
		Гідравлічна рідина	кг	0,194					
		Дизельне паливо	л	11,286					


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "12 квітня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Костирко О.В.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Крутчик С.В.

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою:
Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
438/11-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на придбання обладнання водопостачання, каналізації
Захисна споруда цивільного захисту (укриття)

Основа:	Кошторисна вартість	687,253 тис. грн.
креслення (специфікації) № 438/11-23 -ВК	Кошторисна трудомісткість	- тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	- тис. грн.
	Середній розряд робіт	- розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 & 1503-1271-18 варіант 1	Шафа металева 800х600х250 мм, Кран-комплект пожежний HW-25-52 NKVv-2.2для одного пожежного крануд.50мм ,, двох вогнегасників ВП-6 ,датчиком положення пожежного крану ДППК-Св, датчиком відчинення шафи СОМК 1-8 та блоком керування пожежним краном БУПУ в комплекті	компл	7	17563,33	-	122943	-	-	-	-	-
2 & 1504-19122-19 варіант 2	Насосна станція пожежогасіння Fire-Set 2 AGE 0.50T DPC	компл	1	124421,66	-	124422	-	-	-	-	-
3 & 1504-19122-3 варіант 1	Каналізаційна насосна станція Pedrollo SAR 550Вст10/50(2 насоса N=0.75 Вт,220 v).	компл	2	90510,66	-	181021	-	-	-	-	-
4 & 1504-19122-33	Насос Grundfos AP 12.40.04.A1 0. 4кВт;220В;1ф	компл	9	25877,50	-	232898	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					661284	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					661284		-		-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					25969				
		Всього устаткування, грн.					687253				

		Всього по кошторису					687253				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				


Склав



О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



С.В.Кругчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою:
Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
Захисна споруда цивільного захисту (укриття)

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09
придбання обладнання водопостачання, каналізації**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	-					
	Середній розряд робіт		розряд	-					
		<u>IV. Устаткування</u>							
1	&1504-19122-3 варіант 1	Каналізаційна насосна станція Pedrollo SAR 550Вст10/50(2 насоса N=0.75 Вт,220 v).	компл	2	<u>94065,01</u> 188130,02	<u>90510,66</u> 181021,32	<u>2715,32</u> 5430,64	<u>839,03</u> 1678,06	3%
2	&1504-19122-33	Насос Grundfos AP 12.40.04.A1 0. 4кВт;220В;1ф	компл	9	<u>26893,71</u> 242043,39	<u>25877,50</u> 232897,50	<u>776,33</u> 6986,97	<u>239,88</u> 2158,92	3%
3	&1504-19122-19 варіант 2	Насосна станція пожежогасіння Fire-Set 2 AGE 0.50T DPC	компл	1	<u>129307,7</u> 129307,70	<u>124421,66</u> 124421,66	<u>3732,65</u> 3732,65	<u>1153,39</u> 1153,39	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
4	&1503-1271-18 варіант 1	Шафа металева 800х600х250 мм, Кран-комплект пожежний НW-25-52 NKVv-2.2для одного пожежного крануд.50мм ,, двох вогнегасників ВП-6 ,датчиком положення пожежного крану ДППК-Св, датчиком відчинення шафи СОМК 1-8 та блоком керування пожежним краном БУПУ в комплекті	компл	7	<u>18253,04</u>	<u>17563,33</u>	<u>526,90</u>	<u>162,81</u>	3%
					127771,28	122943,31	3688,30	1139,67	
		Разом по розділу IV	грн.		687252,39	661283,79	19838,56	6130,04	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "12 квітня" 2024 р.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Костирко

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.В.Крутчик

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою:
Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
438/11-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на пусконаладжувальні роботи системи водопостачання, каналізації
Захисна споруда цивільного захисту (укриття)

Основа:	Кошторисна вартість	24,235 тис. грн.
креслення (специфікації) № 438/11-23-ВК	Кошторисна трудомісткість	0,18261 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	18,734 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КПЗ-52-1	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год	насос	9	<u>1297,02</u>	-	11673	11673	<u>-</u>	12,8000	115,2		
					1297,02	-			-	-	-		
2	КПЗ-52-2	Насос відцентровий. Подача до 40 м3/год	насос	3	<u>1783,41</u>	-	5350	5350	<u>-</u>	17,6000	52,8		
		(КНС,Насосна станція пожежогасіння)			1783,41	-			-	-	-		
		Разом прямі витрати по кошторису						17023	17023	<u>-</u>	168		
										-	-		
		Разом будівельні роботи, грн.						17023					
		в тому числі:											
		всього заробітна плата, грн.						17023					
		Загальновиробничі витрати, грн.						7212					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						14,61					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1711					
		Всього будівельні роботи, грн.						24235					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					24235				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					182,61				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18734				


Склав



О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



С.В.Кругчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою:
Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
Захисна споруда цивільного захисту (укриття)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010
пусконалагоджувальні роботи системи водопостачання, каналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1		I. Витрати труда							
2		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	168	101,33				
2.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	14,61	117,06				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	182,61					
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "12 квітня" 2024 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Костирко

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.В.Крутчик

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою:
Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
438/11-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на опалення,вентиляція
Захисна споруда цивільного захисту (укриття)

Основа:	Кошторисна вартість	1876,403 тис. грн.
креслення (специфікації) № 438/11-23 ОВ.С	Кошторисна трудомісткість	2,74621 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	203,467 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ21-30-1 заст	Розділ 1. Опалення												
		Установлення електроконвекторів	100шт	0,25	8091,58	-	2023	1985	-	114,2600	28,57			
					7938,78	-			-	-	-			
		2 & С130-588-3-В9	шт.	5	2261,82	-	11309	-	-	-	-			
		варіант 3			-	-			-	-	-			
3	& С130-588-3-В9	Електроконвектор Термія ЭВНА-0,5 в комплекті з кріпленнями	шт.	20	1898,19	-	37964	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
		Разом прямі витрати по розділу 1					51296	1985	-		28,57			
									-		-			
		Разом будівельні роботи, грн.					51296							
		в тому числі:												
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49311							
		всього заробітна плата, грн.					1985							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					1082 2,77 324 52378 52378				
		Розділ 2. Вентиляція приточна									
4	КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год (Приточна система П1 ВЕНТС ВЕНТС МПА 3500 Е3 1. 27+25.2кВт; 3ф; 380В,Приточна система П2 ВЕНТС МПА 4000 Е-24,0 ЕС А31 1. 57+26кВт; 3ф; 380В)	шт	2	<u>1745,75</u>	<u>12,92</u>	3492	2773	<u>26</u>	<u>18,3600</u>	<u>36,72</u>
					1386,55	2,91			6	0,0300	0,06
5	КБ20-26-10	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	4	<u>262,59</u>	-	1050	859	-	3,0900	12,36
					214,69	-			-	-	-
6	С130-253 варіант 1	Шумоглушник ВЕНТС СР600х300	шт	4	<u>8289,11</u>	-	33156	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1	<u>213,41</u>	<u>10,72</u>	213	151	<u>11</u>	<u>2,1800</u>	<u>2,18</u>
					151,47	3,01			3	0,0399	0,04
8	КБ20-13-3	Установлення клапанів зворотних діаметром до 800 мм	клапан	1	<u>327,08</u>	<u>25,02</u>	327	226	<u>25</u>	<u>3,2500</u>	<u>3,25</u>
					225,81	7,03			7	0,0931	0,09
9	& С130-62-1-4 варіант 48	Клапан герметичний ГК-600 skz	шт	1	<u>80933,63</u>	-	80934	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1	<u>213,41</u>	<u>10,72</u>	213	151	<u>11</u>	<u>2,1800</u>	<u>2,18</u>
					151,47	3,01			3	0,0399	0,04
11	& С130-62-1-4 варіант 49	Клапан герметичний ГК-400 skz	шт	1	<u>50333,63</u>	-	50334	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>121,59</u>	-	122	122	-	1,7500	1,75
					121,59	-			-	-	-
13	& С130-62-1-4 варіант 45	Клапан герметичний ГК-300 skz	шт	1	<u>35751,89</u>	-	35752	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	КБ20-28-7 заст	Установлення противибухового пристрою	шт	2	<u>215,66</u>	<u>12,62</u>	431	343	<u>25</u>	<u>2,1400</u>	<u>4,28</u>
					171,39	1,52			3	0,0200	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C130-62-15-2 варіант 3	Противибуховий пристрій УЗС-8skz	шт	2	<u>30079,78</u>	-	60160	-	-	-	-
16	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	фільтр	1	<u>1214,14</u>	-	1214	1214	-	15,8400	15,84
17	& C130-62-1-4 варіант 56	Фільтр касетний Вентс ФБ 315	шт	1	<u>3053,75</u>	-	3054	-	-	-	-
18	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь	10 м2	2	<u>475,10</u>	-	950	950	-	6,6700	13,34
19	& C111-1717-1 варіант 2	Теплоізоляція самоклеюча 4 мм UKRIZOL (або аналог)	м2	20,4	<u>167,79</u>	-	3423	-	-	-	-
20	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	126	<u>130,87</u>	<u>2,87</u>	16490	16128	<u>362</u>	<u>1,8200</u>	<u>229,32</u>
21	& C111-1756-200 варіант 1	Решітка вентиляційна EMC-R-U 200x100	шт	120	<u>247,44</u>	-	29693	-	-	-	-
22	& C111-1756-39 варіант 1	Анемостат ВЕНТС А 150 ВР	шт	2	<u>211,74</u>	-	423	-	-	-	-
23	& C111-1756-39	Анемостат ВЕНТС А 100 ВР	шт	4	<u>177,06</u>	-	708	-	-	-	-
24	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	1,29839	<u>19048,45</u>	<u>33,06</u>	24732	23332	<u>43</u>	<u>261,8000</u>	<u>339,92</u>
25	C130-1124 варіант 33	Повітроводи з оцинкованої з сталі товщиною 0,50 мм, круглого перерізу, діаметр 100мм	м2	7,85	<u>802,12</u>	-	6297	-	-	-	-
26	C130-1124 варіант 32	Повітроводи з оцинкованої з сталі товщиною 0,50 мм, круглого перерізу, діаметр 150мм	м2	8,949	<u>802,12</u>	-	7178	-	-	-	-
27	C130-1124 варіант 35	Повітроводи з оцинкованої з сталі товщиною 0,50 мм, круглого перерізу, діаметр 200мм	м2	113,04	<u>802,12</u>	-	90672	-	-	-	-
28	& C130-62-1-5 варіант 30	Дросельна заслонка ДК 100, Ду100мм	шт	4	<u>202,85</u>	-	811	-	-	-	-
29	& C130-62-1-5 варіант 31	Дросельна заслонка ДК 150, Ду 150мм	шт	2	<u>240,59</u>	-	481	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C130-62-1-5 варіант 33	Дросельна заслонка ДК-200, Ду200мм	шт	18	<u>380,33</u>	-	6846	-	-	-	-
31	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,2355	<u>22830,00</u>	<u>33,06</u>	5376	4232	8	<u>261,8000</u>	<u>61,65</u>
32	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,39564	<u>20982,80</u>	<u>33,06</u>	8302	6509	13	<u>239,7000</u>	<u>94,83</u>
33	C130-1124 варіант 34	Повітроводи з оцинкованої з сталі товщиною 0,50 мм, круглого перерізу, діаметр 300мм	м2	39,564	<u>802,12</u>	-	31735	-	-	-	-
34	& C130-62-1-5 варіант 35	Дросельна заслонка ДК-300, Ду300мм	шт	3	<u>482,33</u>	-	1447	-	-	-	-
35	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу товщиною 0,8 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,592	<u>18704,56</u>	-	11073	8428	-	207,4000	122,78
36	C130-1128 варіант 38	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу 300x300мм	м2	4,2	<u>855,21</u>	-	3592	-	-	-	-
37	C130-1128 варіант 34	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу 400x300мм	м2	18,2	<u>855,21</u>	-	15565	-	-	-	-
38	C130-1128 варіант 39	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу 450x350мм	м2	24	<u>855,21</u>	-	20525	-	-	-	-
39	C130-1128 варіант 40	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу 500x300мм	м2	12,8	<u>855,21</u>	-	10947	-	-	-	-
40	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,671	<u>16271,37</u>	<u>22,09</u>	10918	7188	15	<u>156,0600</u>	<u>104,72</u>
41	C130-1128 варіант 41	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу 500x350мм	м2	5,1	<u>855,21</u>	-	4362	-	-	-	-
42	C130-1128 варіант 42	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу 550x450мм	м2	62	<u>855,21</u>	-	53023	-	-	-	-
43	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,07536	<u>18837,39</u>	<u>104,72</u>	1420	1073	8	<u>207,4000</u>	<u>15,63</u>
44	C130-1126 варіант 1	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі б=0,8мм: круглого перерізу, діаметр 400 мм	м2	7,536	<u>996,88</u>	-	7512	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ20-3-8	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, діаметром до 800 мм	100м2	0,0471	<u>16334,34</u> 10711,96	<u>69,95</u> 2,66	769	505	<u>3</u> -	<u>156,0600</u> 0,0350	<u>7,35</u> -
46	С130-1126 варіант 1	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі б=0,8мм: круглого перерізу, діаметр 400 мм	м2	4,71	<u>996,88</u> -	-	4695	-	-	-	-
47	С111-1865 варіант 3	Кріплення повітропроводів	кг	68	<u>96,25</u> -	-	6545	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							656962	74184	<u>550</u> 71		<u>1068,1</u> 0,97
Разом будівельні роботи, грн.							656962				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							582228				
всього заробітна плата, грн.							74255				
Загальновиробничі витрати, грн.							42450				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							110,7				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12957				
Всього будівельні роботи, грн.							699412				

Всього по розділу 2							699412				
Розділ 3. Вентиляція витяжна В1-В15,											
48	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	<u>1140,02</u> 975,50	-	1140	976	-	14,0400	14,04
49	& С130-62-15-3А варіант 1	Вентилятор ВР 287-46 №3,15, Л0°,у вибухозахищеному виконанні L=1200м3/год, Р=300Па, 0,37кВт, 380 V"Горизонт"(або аналог)	шт	1	<u>18294,69</u> -	-	18295	-	-	-	-
50	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,5024	<u>673,82</u> 671,30	-	339	337	-	9,7800	4,91
51	& С130-62-15-11	Гнучка вставка №4"Горизонт"(або аналог)	шт	2	<u>1081,91</u> -	-	2164	-	-	-	-
52	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних т круглого перерізу діаметром обичайки 200 мм	шт	1	<u>153,62</u> 128,54	-	154	129	-	1,8500	1,85
53	С130-235 варіант 15	Шумоглушник СР 150/600	шт	1	<u>1625,08</u> -	-	1625	-	-	-	-
54	КБ18-10-14	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 3 м3	шт	1	<u>1944,72</u> 1880,13	<u>64,59</u> 14,56	1945	1880	<u>65</u> 15	<u>27,0600</u> 0,1500	<u>27,06</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& C111-1756-12-5 варіант 1	Розширювальна камера	шт	1	<u>51056,04</u>	-	51056	-	-	-	-
56	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,13	<u>673,82</u>	-	761	759	-	9,7800	11,05
57	& C130-62-15-11 варіант 11	Гнучкі вставки ВВГ Ду150мм	шт	8	<u>187,37</u>	-	1499	-	-	-	-
58	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проствіті до 0,25 м2	ґрати	124	<u>130,87</u>	<u>2,87</u>	16228	15872	<u>356</u>	<u>1,8200</u>	<u>225,68</u>
59	& C111-1756-35 варіант 3	Решітка вентиляційна EMC-R-U 300x200	шт	4	<u>543,24</u>	-	2173	-	-	-	-
60	& C111-1756-35 варіант 1	Решітка вентиляційна EMC-R-U 200x100	шт	120	<u>424,75</u>	-	50970	-	-	-	-
61	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 тВентилятор витяжний В1, В2 ВЕНТС ВКМ 450, 0.665кВт; 1ф; 220В	шт	2	<u>879,98</u>	<u>12,92</u>	1760	1488	<u>26</u>	<u>10,2000</u>	<u>20,4</u>
62	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	13	<u>471,84</u>	-	6134	6097	-	6,2100	80,73
63	& C130-62-111	Вентилятор ВЕНТС ВКМц 150, 0.078кВт; 1ф; 220В	шт	4	<u>5101,36</u>	-	20405	-	-	-	-
64	& C130-62-110	Вентилятор ВЕНТС 125 Сілента-С, 0.016кВт; 1ф; 220В	шт	7	<u>2516,61</u>	-	17616	-	-	-	-
65	& C130-62-110 варіант 1	Вентилятор ВЕНТС Домовент 150 Тиша Л 0.028кВт;1ф;220В	шт	2	<u>1098,81</u>	-	2198	-	-	-	-
66	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	1,44	<u>673,82</u>	-	970	967	-	9,7800	14,08
67	& C130-62-15-11 варіант 13	Гнучкі вставки ВВГ 450x400мм	шт	4	<u>553,55</u>	-	2214	-	-	-	-
68	КБ20-28-7 заст	Установлення противибухового пристрою	шт	3	<u>215,66</u>	<u>12,62</u>	647	514	<u>38</u>	<u>2,1400</u>	<u>6,42</u>
69	& C130-62-15-2 варіант 3	Противибуховий пристрій УЗС-8skz	шт	3	<u>30079,78</u>	-	90239	-	-	-	-
70	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	9	<u>121,59</u>	-	1094	1094	-	1,7500	15,75
					121,59	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	& C130-62-1-4 варіант 40	Клапан герметичний ГК-100 skz	шт	2	<u>14280,89</u>	-	28562	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	& C130-62-1-4 варіант 41	Герметичний клапан ГК-200 skz	шт	6	<u>25327,49</u>	-	151965	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	& C130-62-1-4 варіант 37	Клапан герметичний ГК-315 skz	шт	1	<u>28356,89</u>	-	28357	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	2	<u>213,41</u>	<u>10,72</u>	427	303	<u>21</u>	<u>2,1800</u>	<u>4,36</u>
					151,47	3,01			6	0,0399	0,08
75	& C130-62-1-4 варіант 49	Клапан герметичний ГК-400 skz	шт	2	<u>50333,63</u>	-	100667	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	КБ16-10-10	Прокладання трубопроводів вентиляції зі сталевих електрозварних труб діаметром 300 мм	100м	0,04	<u>32630,80</u>	<u>2322,42</u>	1305	1132	<u>93</u>	<u>378,8400</u>	<u>15,15</u>
					28287,98	490,36			20	5,8988	0,24
77	C113-202 варіант 1	Труба стальна електрозварна Ду 300 (325x8)	м	4	<u>5976,65</u>	-	23907	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	КБ22-14-8	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 300 мм	1000м	0,004	<u>257672,81</u>	<u>17037,55</u>	1031	124	<u>68</u>	<u>420,8000</u>	<u>1,68</u>
					31042,42	3615,57			14	38,9120	0,16
79	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	4	<u>121,59</u>	-	486	486	-	1,7500	7
					121,59	-			-	-	-
80	& C130-62-1-4 варіант 38	Клапан надмірного тиску KID-175-300-N	шт	4	<u>5207,99</u>	-	20832	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	43	<u>130,87</u>	<u>2,87</u>	5627	5504	<u>123</u>	<u>1,8200</u>	<u>78,26</u>
					128,00	0,31			13	0,0046	0,2
82	& C111-1756-35 варіант 2	Решітка вентиляційна 3070-1Н 175x300	шт	4	<u>450,42</u>	-	1802	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	& C111-1756-39	Анемостат ВЕНТС А 100 ВР	шт	2	<u>177,06</u>	-	354	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	& C111-1756-39 варіант 1	Анемостат ВЕНТС А 150 ВР	шт	37	<u>211,74</u>	-	7834	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	2	<u>213,41</u>	<u>10,72</u>	427	303	<u>21</u>	<u>2,1800</u>	<u>4,36</u>
					151,47	3,01			6	0,0399	0,08
86	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	10	<u>121,59</u>	-	1216	1216	-	1,7500	17,5
					121,59	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	& C130-62-1-4 варіант 42	Зворотній клапан КОМ-100, Ду100мм	шт	3	<u>280,37</u>	-	841	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	& C130-62-1-4 варіант 46	Зворотній клапан КОМ-200, Ду200мм	шт	6	<u>440,51</u>	-	2643	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	& C130-62-1-4 варіант 57	Зворотній клапан КОМ-300, Ду315мм	шт	1	<u>673,07</u>	-	673	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	2	<u>213,41</u>	<u>10,72</u>	427	303	<u>21</u>	<u>2,1800</u>	<u>4,36</u>
					151,47	3,01			6	0,0399	0,08
91	& C130-62-1-4 варіант 58	Зворотній клапан КОМ-400, Ду400мм	шт	2	<u>2187,08</u>	-	4374	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів вентиляції зі сталених електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,08	<u>9807,04</u>	<u>432,97</u>	785	729	<u>35</u>	<u>118,9000</u>	<u>9,51</u>
					9113,69	58,93			5	0,7338	0,06
93	C130-1195 варіант 1	Труба стальна електрозварна Ду 100 (108х4.0)	м	8	<u>1021,69</u>	-	8174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	КБ22-14-3	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	1000м	0,008	<u>92290,83</u>	<u>2149,66</u>	738	154	<u>17</u>	<u>257,6000</u>	<u>2,06</u>
					19234,99	148,06			1	1,9840	0,02
95	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	1,8055	<u>19048,45</u>	<u>33,06</u>	34392	32445	<u>60</u>	<u>261,8000</u>	<u>472,68</u>
					17969,95	3,98			7	0,0524	0,09
96	C130-1124 варіант 33	Повітроводи з оцинкованої з сталі товщиною 0,50 мм, круглого перерізу, діаметр 100мм	м2	23,55	<u>802,12</u>	-	18890	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	C130-1124 варіант 32	Повітроводи з оцинкованої з сталі товщиною 0,50 мм, круглого перерізу, діаметр 150мм	м2	18,84	<u>802,12</u>	-	15112	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	C130-1124 варіант 35	Повітроводи з оцинкованої з сталі товщиною 0,50 мм, круглого перерізу, діаметр 200мм	м2	138,16	<u>802,12</u>	-	110821	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	& C130-62-1-5 варіант 30	Дросельна заслонка ДК 100, Ду100мм	шт	42	<u>202,85</u>	-	8520	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	& C130-62-1-5 варіант 31	Дросельна заслонка ДК 150, Ду 150мм	шт	2	<u>240,59</u>	-	481	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	& C130-62-1-5 варіант 33	Дросельна заслонка ДК-200, Ду200мм	шт	18	<u>380,33</u>	-	6846	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,39564	<u>20982,80</u> 16453,01	<u>33,06</u> 3,98	8302	6509	<u>13</u> 2	<u>239,7000</u> 0,0524	<u>94,83</u> 0,02
103	С130-1124 варіант 34	Повітроводи з оцинкованої з сталі товщиною 0,50 мм, круглого перерізу, діаметр 300мм	м2	39,564	<u>802,12</u> -	-	31735	-	-	-	-
104	& С130-62-1-5 варіант 35	Дросельна заслонка ДК-300, Ду300мм	шт	3	<u>482,33</u> -	-	1447	-	-	-	-
105	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу товщиною 0,8 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,777	<u>18704,56</u> 14235,94	-	14533	11061	-	207,4000	161,15
106	С130-1128 варіант 43	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу 350x300мм	м2	14,3	<u>855,21</u> -	-	12230	-	-	-	-
107	С130-1128 варіант 34	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу 400x300мм	м2	8,4	<u>855,21</u> -	-	7184	-	-	-	-
108	С130-1128 варіант 35	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу 450x300мм	м2	15	<u>855,21</u> -	-	12828	-	-	-	-
109	С130-1128 варіант 39	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу 450x350мм	м2	40	<u>855,21</u> -	-	34208	-	-	-	-
110	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,576	<u>16271,37</u> 10711,96	<u>22,09</u> 2,66	9372	6170	<u>13</u> 2	<u>156,0600</u> 0,0350	<u>89,89</u> 0,02
111	С130-1128 варіант 44	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу 400x450мм	м2	13,6	<u>855,21</u> -	-	11631	-	-	-	-
112	С130-1128 варіант 45	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу 550x300мм	м2	17	<u>855,21</u> -	-	14539	-	-	-	-
113	С130-1128 варіант 46	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу 550x350мм	м2	27	<u>855,21</u> -	-	23091	-	-	-	-
114	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,01256	<u>18837,39</u> 14235,94	<u>104,72</u> 3,98	237	179	<u>1</u> -	<u>207,4000</u> 0,0524	<u>2,6</u> -
115	С130-1126 варіант 1	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі б=0,8мм: круглого перерізу, діаметр 400 мм	м2	1,256	<u>996,88</u> -	-	1252	-	-	-	-
116	С111-1865 варіант 3	Кріплення повітропроводів	кг	64	<u>96,25</u> -	-	6160	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					1068891	96731	<u>971</u> 146		<u>1387,36</u> 1,89
		Разом будівельні роботи, грн.					1068891				
		в тому числі:					971189				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96877				
		всього заробітна плата, грн.					55723				
		Загальновиробничі витрати, грн.					145,85				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17069				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1124614				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 3					1124614				
		Разом прямі витрати по кошторису					1777149	172900	<u>1521</u> 217		<u>2484,03</u> 2,86
		Разом будівельні роботи, грн.					1777149				
		в тому числі:					1602728				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					173117				
		всього заробітна плата, грн.					99254				
		Загальновиробничі витрати, грн.					259,32				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					30350				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1876403				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					1876403				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2746,21				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					203467				

Склав _____ Костирко О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Крутчик С.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою:
Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
Захисна споруда цивільного захисту (укриття)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011
опалення,вентиляція

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2455,46	69,60				
3	27	Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,3					
4		робітниками-будівельниками							
5		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	28,57	69,48				
6		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,3					
7		робітниками-монтажниками							
7.1		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	2,86	75,44				
		керуванням та обслуговуванням машин							
		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,0					
		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	259,32	117,03				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2746,21					
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,31	<u>357,37</u> 110,78				
9	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,3248	<u>86,68</u> 28,15				
10	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,0892	<u>495,38</u> 44,19				
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,1992	<u>645,93</u> 128,67				
12	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6, 3 т	маш. год	0,09096	<u>628,78</u> 57,19				
13	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	134,78	<u>6,23</u> 839,68				
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,3127754	<u>39,97</u> 12,50				
15	+КБМ204-502 варіант 4	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	23,6262054	<u>12,62</u> 298,16				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		1519,32				
		Бензин	кг	1,309					
		Дизельне паливо	кг	1,628					
		Електроенергія	кВт-год	146,954					
		Мастильні матеріали	кг	3,816					
		Гідравлічна рідина	кг	0,025					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
16	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,64					
17	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,2192					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	69,854874					
19	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,6496					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
20	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,03521593	<u>348950,4</u> 12288,61	<u>341614,40</u> 12030,27	<u>493,84</u> 17,39	<u>6842,16</u> 240,95	30 км.
21	&C111-1756-39	Анемостат ВЕНТС А 100 ВР	шт	6	<u>177,06</u> 1062,36	<u>173,00</u> 1038,00	<u>0,59</u> 3,54	<u>3,47</u> 20,82	30 км.
22	&C111-1756-39 варіант 1	Анемостат ВЕНТС А 150 ВР	шт	39	<u>211,74</u> 8257,86	<u>207,00</u> 8073,00	<u>0,59</u> 23,01	<u>4,15</u> 161,85	30 км.
23	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0000468	<u>89956,48</u> 4,21	<u>79447,31</u> 3,72	<u>8745,32</u> 0,41	<u>1763,85</u> 0,08	30 км.
24	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,000256	<u>19464,42</u> 4,98	<u>18527,89</u> 4,74	<u>554,87</u> 0,14	<u>381,66</u> 0,10	30 км.
25	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,00078	<u>26849,23</u> 20,94	<u>25788,60</u> 20,12	<u>534,17</u> 0,42	<u>526,46</u> 0,40	30 км.
26	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0166	<u>54485,28</u> 904,46	<u>53115,42</u> 881,72	<u>301,52</u> 5,01	<u>1068,34</u> 17,73	30 км.
27	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0475155	<u>26367,61</u> 1252,87	<u>25618,55</u> 1217,28	<u>232,05</u> 11,03	<u>517,01</u> 24,56	30 км.
28	C1545-9	Брезент	10м2	0,00144	<u>2591,37</u> 3,73	<u>2537,07</u> 3,65	<u>3,49</u> 0,01	<u>50,81</u> 0,07	30 км.
29	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000068	<u>12591,58</u> 0,86	<u>11853,06</u> 0,81	<u>491,63</u> 0,03	<u>246,89</u> 0,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	&C130-62-110 варіант 1	Вентилятор ВЕНТС Домовент 150 Тиша Л 0. 028кВт;1ф;220В	шт	2	<u>1098,81</u> 2197,62	<u>1077,00</u> 2154,00	<u>0,26</u> 0,52	<u>21,55</u> 43,10	
31	&C130-62-110	Вентилятор ВЕНТС 125 Сілента-С, 0. 016кВт; 1ф; 220В	шт	7	<u>2516,61</u> 17616,27	<u>2467,00</u> 17269,00	<u>0,26</u> 1,82	<u>49,35</u> 345,45	
32	&C130-62-111	Вентилятор ВЕНТС ВКМц 150, 0.078кВт; 1ф; 220В	шт	4	<u>5101,36</u> 20405,44	<u>5000,00</u> 20000,00	<u>1,33</u> 5,32	<u>100,03</u> 400,12	
33	&C130-62-15- 3А варіант 1	Вентилятор ВР 287-46 №3,15, Л0°,у вибухозахищеному виконанні L=1200м3/год, Р=300Па, 0,37кВт, 380 V"Горизонт"(або аналог)	шт	1	<u>18294,69</u> 18294,69	<u>17895,83</u> 17895,83	<u>40,14</u> 40,14	<u>358,72</u> 358,72	
34	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	60,844007	<u>130,68</u> 7951,09	<u>127,72</u> 7771,00	<u>0,4</u> 24,34	<u>2,56</u> 155,75	30 км.
35	C111-1564	Гідроізол	м2	8,56	<u>47,57</u> 407,20	<u>46,25</u> 395,90	<u>0,39</u> 3,34	<u>0,93</u> 7,96	30 км.
36	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,000175	<u>5002,85</u> 0,88	<u>4427,30</u> 0,77	<u>477,45</u> 0,08	<u>98,1</u> 0,03	30 км.
37	&C130-62-1-4 варіант 41	Герметичний клапан ГК-200 skz	шт	6	<u>25327,49</u> 151964,94	<u>24830,00</u> 148980,00	<u>0,87</u> 5,22	<u>496,62</u> 2979,72	
38	&C130-62-15- 11 варіант 13	Гнучкі вставки ВВГ 450х400мм	шт	4	<u>553,55</u> 2214,20	<u>542,00</u> 2168,00	<u>0,7</u> 2,80	<u>10,85</u> 43,40	
39	&C130-62-15- 11 варіант 11	Гнучкі вставки ВВГ Ду150мм	шт	8	<u>187,37</u> 1498,96	<u>183,00</u> 1464,00	<u>0,7</u> 5,60	<u>3,67</u> 29,36	30 км.
40	&C130-62-15- 11	Гнучка вставка №4"Горизонт"(або аналог)	шт	2	<u>1081,91</u> 2163,82	<u>1060,00</u> 2120,00	<u>0,7</u> 1,40	<u>21,21</u> 42,42	30 км.
41	&C130-62-1-5 варіант 30	Дросельна заслонка ДК 100,Ду100мм	шт	46	<u>202,85</u> 9331,10	<u>198,00</u> 9108,00	<u>0,87</u> 40,02	<u>3,98</u> 183,08	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	&C130-62-1-5 варіант 31	Дросельна заслонка ДК 150, Ду 150мм	шт	4	<u>240,59</u> 962,36	<u>235,00</u> 940,00	<u>0,87</u> 3,48	<u>4,72</u> 18,88	
43	&C130-62-1-5 варіант 33	Дросельна заслонка ДК-200, Ду200мм	шт	36	<u>380,33</u> 13691,88	<u>372,00</u> 13392,00	<u>0,87</u> 31,32	<u>7,46</u> 268,56	
44	&C130-62-1-5 варіант 35	Дросельна заслонка ДК-300, Ду300мм	шт	6	<u>482,33</u> 2893,98	<u>472,00</u> 2832,00	<u>0,87</u> 5,22	<u>9,46</u> 56,76	
45	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0009164	<u>72068,49</u> 66,04	<u>70296,49</u> 64,42	<u>358,89</u> 0,33	<u>1413,11</u> 1,29	30 км.
46	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00245	<u>64602,02</u> 158,27	<u>62976,42</u> 154,29	<u>358,89</u> 0,88	<u>1266,71</u> 3,10	30 км.
47	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0023216	<u>38747,56</u> 89,96	<u>37628,91</u> 87,36	<u>358,89</u> 0,83	<u>759,76</u> 1,77	30 км.
48	&C130-588-3- В9 варіант 2	Електроконвектор Термія ЭВНА-0,5 в комплекті з кріпленнями	шт.	20	<u>1898,19</u> 37963,80	<u>1860,00</u> 37200,00	<u>0,97</u> 19,40	<u>37,22</u> 744,40	
49	&C130-588-3- В9 варіант 3	Електроконвектор Термія ЭВНА-1,0 в комплекті з кріпленнями	шт.	5	<u>2261,82</u> 11309,10	<u>2216,00</u> 11080,00	<u>1,47</u> 7,35	<u>44,35</u> 221,75	
50	&C130-62-1-4 варіант 42	Зворотній клапан КОМ-100, Ду100мм	шт	3	<u>280,37</u> 841,11	<u>274,00</u> 822,00	<u>0,87</u> 2,61	<u>5,5</u> 16,50	
51	&C130-62-1-4 варіант 46	Зворотній клапан КОМ-200, Ду200мм	шт	6	<u>440,51</u> 2643,06	<u>431,00</u> 2586,00	<u>0,87</u> 5,22	<u>8,64</u> 51,84	
52	&C130-62-1-4 варіант 57	Зворотній клапан КОМ-300, Ду315мм	шт	1	<u>673,07</u> 673,07	<u>659,00</u> 659,00	<u>0,87</u> 0,87	<u>13,2</u> 13,20	
53	&C130-62-1-4 варіант 58	Зворотній клапан КОМ-400, Ду400мм	шт	2	<u>2187,08</u> 4374,16	<u>2143,33</u> 4286,66	<u>0,87</u> 1,74	<u>42,88</u> 85,76	
54	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,32	<u>20,7</u> 6,62	<u>14,43</u> 4,62	<u>5,86</u> 1,88	<u>0,41</u> 0,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	&C130-62-1-4 варіант 40	Клапан герметичний ГК-100 skz	шт	2	<u>14280,89</u> 28561,78	<u>14000,00</u> 28000,00	<u>0,87</u> 1,74	<u>280,02</u> 560,04	
56	&C130-62-1-4 варіант 45	Клапан герметичний ГК-300 skz	шт	1	<u>35751,89</u> 35751,89	<u>35050,00</u> 35050,00	<u>0,87</u> 0,87	<u>701,02</u> 701,02	
57	&C130-62-1-4 варіант 37	Клапан герметичний ГК-315 skz	шт	1	<u>28356,89</u> 28356,89	<u>27800,00</u> 27800,00	<u>0,87</u> 0,87	<u>556,02</u> 556,02	
58	&C130-62-1-4 варіант 49	Клапан герметичний ГК-400 skz	шт	3	<u>50333,63</u> 151000,89	<u>49345,83</u> 148037,49	<u>0,87</u> 2,61	<u>986,93</u> 2960,79	
59	&C130-62-1-4 варіант 48	Клапан герметичний ГК-600 skz	шт	1	<u>80933,63</u> 80933,63	<u>79345,83</u> 79345,83	<u>0,87</u> 0,87	<u>1586,93</u> 1586,93	
60	&C130-62-1-4 варіант 38	Клапан надмірного тиску KID-175-300-N	шт	4	<u>5207,99</u> 20831,96	<u>5105,00</u> 20420,00	<u>0,87</u> 3,48	<u>102,12</u> 408,48	
61	C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,04609	<u>167,73</u> 7,73	<u>163,96</u> 7,56	<u>0,48</u> 0,02	<u>3,29</u> 0,15	30 км.
62	+C111-1865 варіант 3	Кріплення повітропроводів	кг	132	<u>96,25</u> 12705,00	<u>94,01</u> 12409,32	<u>0,35</u> 46,20	<u>1,89</u> 249,48	30 км.
63	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,06496	<u>247,9</u> 16,10	<u>242,78</u> 15,77	<u>0,26</u> 0,02	<u>4,86</u> 0,31	30 км.
64	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,003	<u>2752,78</u> 8,26	<u>2428,16</u> 7,28	<u>270,64</u> 0,81	<u>53,98</u> 0,17	30 км.
65	C111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,04384	<u>19785,91</u> 867,41	<u>18863,78</u> 826,99	<u>534,17</u> 23,42	<u>387,96</u> 17,00	30 км.
66	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,01619425	<u>50066,13</u> 810,78	<u>48550,27</u> 786,24	<u>534,17</u> 8,65	<u>981,69</u> 15,89	30 км.
67	+C130-1124 варіант 32	Повітроводи з оцинкованої з сталі товщиною 0,50 мм, круглого перерізу, діаметр 150мм	м2	27,789	<u>802,12</u> 22290,11	<u>784,54</u> 21801,58	<u>1,85</u> 51,41	<u>15,73</u> 437,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
68	+С130-1124 варіант 33	Повітроводи з оцинкованої з сталі товщиною 0,50 мм, круглого перерізу, діаметр 100мм	м2	31,4	<u>802,12</u> 25186,57	<u>784,54</u> 24634,56	<u>1,85</u> 58,09	<u>15,73</u> 493,92	30 км.
69	+С130-1124 варіант 34	Повітроводи з оцинкованої з сталі товщиною 0,50 мм, круглого перерізу, діаметр 300мм	м2	79,128	<u>802,12</u> 63470,15	<u>784,54</u> 62079,08	<u>1,85</u> 146,39	<u>15,73</u> 1244,68	30 км.
70	+С130-1124 варіант 35	Повітроводи з оцинкованої з сталі товщиною 0,50 мм, круглого перерізу, діаметр 200мм	м2	251,2	<u>802,12</u> 201492,54	<u>784,54</u> 197076,45	<u>1,85</u> 464,72	<u>15,73</u> 3951,37	30 км.
71	+С130-1128 варіант 34	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу 400х300мм	м2	26,6	<u>855,21</u> 22748,59	<u>836,00</u> 22237,60	<u>2,44</u> 64,90	<u>16,77</u> 446,09	30 км.
72	+С130-1128 варіант 35	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу 450х300мм	м2	15	<u>855,21</u> 12828,15	<u>836,00</u> 12540,00	<u>2,44</u> 36,60	<u>16,77</u> 251,55	30 км.
73	+С130-1128 варіант 38	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу 300х300мм	м2	4,2	<u>855,21</u> 3591,88	<u>836,00</u> 3511,20	<u>2,44</u> 10,25	<u>16,77</u> 70,43	30 км.
74	+С130-1128 варіант 39	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу 450х350мм	м2	64	<u>855,21</u> 54733,44	<u>836,00</u> 53504,00	<u>2,44</u> 156,16	<u>16,77</u> 1073,28	30 км.
75	+С130-1128 варіант 40	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу 500х300мм	м2	12,8	<u>855,21</u> 10946,69	<u>836,00</u> 10700,80	<u>2,44</u> 31,23	<u>16,77</u> 214,66	30 км.
76	+С130-1128 варіант 41	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу 500х350мм	м2	5,1	<u>855,21</u> 4361,57	<u>836,00</u> 4263,60	<u>2,44</u> 12,44	<u>16,77</u> 85,53	30 км.
77	+С130-1128 варіант 42	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу 550х450мм	м2	62	<u>855,21</u> 53023,02	<u>836,00</u> 51832,00	<u>2,44</u> 151,28	<u>16,77</u> 1039,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
78	+С130-1128 варіант 43	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу 350х300мм	м2	14,3	<u>855,21</u> 12229,50	<u>836,00</u> 11954,80	<u>2,44</u> 34,89	<u>16,77</u> 239,81	30 км.
79	+С130-1128 варіант 44	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу 400х450мм	м2	13,6	<u>855,21</u> 11630,86	<u>836,00</u> 11369,60	<u>2,44</u> 33,18	<u>16,77</u> 228,08	30 км.
80	+С130-1128 варіант 45	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу 550х300мм	м2	17	<u>855,21</u> 14538,57	<u>836,00</u> 14212,00	<u>2,44</u> 41,48	<u>16,77</u> 285,09	30 км.
81	+С130-1128 варіант 46	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу 550х350мм	м2	27	<u>855,21</u> 23090,67	<u>836,00</u> 22572,00	<u>2,44</u> 65,88	<u>16,77</u> 452,79	30 км.
82	+С130-1126 варіант 1	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі б=0,8мм: круглого перерізу, діаметр 400 мм	м2	13,502	<u>996,88</u> 13459,87	<u>975,13</u> 13166,21	<u>2,2</u> 29,70	<u>19,55</u> 263,96	30 км.
83	С111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	0,8	<u>83,79</u> 67,03	<u>78,75</u> 63,00	<u>3,4</u> 2,72	<u>1,64</u> 1,31	30 км.
84	&С130-62-15-2 варіант 3	Противибуховий пристрій УЗС-8skz	шт	5	<u>30079,78</u> 150398,90	<u>29483,00</u> 147415,00	<u>6,98</u> 34,90	<u>589,8</u> 2949,00	
85	&С111-1756-35 варіант 2	Решітка вентиляційна 3070-1Н 175х300	шт	4	<u>450,42</u> 1801,68	<u>441,00</u> 1764,00	<u>0,59</u> 2,36	<u>8,83</u> 35,32	
86	&С111-1756-35 варіант 1	Решітка вентиляційна EMC-R-U 200х100	шт	120	<u>424,75</u> 50970,00	<u>415,83</u> 49899,60	<u>0,59</u> 70,80	<u>8,33</u> 999,60	
87	&С111-1756-200 варіант 1	Решітка вентиляційна EMC-R-U 200х100	шт	120	<u>247,44</u> 29692,80	<u>242,00</u> 29040,00	<u>0,59</u> 70,80	<u>4,85</u> 582,00	
88	&С111-1756-35 варіант 3	Решітка вентиляційна EMC-R-U 300х200	шт	4	<u>543,24</u> 2172,96	<u>532,00</u> 2128,00	<u>0,59</u> 2,36	<u>10,65</u> 42,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
89	&C111-1756-12-5 варіант 1	Розширювальна камера	шт	1	<u>51056,04</u> 51056,04	<u>49950,00</u> 49950,00	<u>104,94</u> 104,94	<u>1001,1</u> 1001,10	30 км.
90	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0525	<u>710,95</u> 37,32	<u>696,22</u> 36,55	<u>0,79</u> 0,04	<u>13,94</u> 0,73	30 км.
91	&C111-1717-1 варіант 2	Теплоізоляція самоклеюча 4 мм UKRIZOL (або аналог)	м2	20,4	<u>167,79</u> 3422,92	<u>164,16</u> 3348,86	<u>0,34</u> 6,94	<u>3,29</u> 67,12	30 км.
92	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,00372	<u>676,63</u> 2,52	<u>660,64</u> 2,46	<u>2,72</u> 0,01	<u>13,27</u> 0,05	30 км.
93	+C130-1195 варіант 1	Труба стальна електрозварна Ду 100 (108х4.0)	м	8	<u>1021,69</u> 8173,52	<u>998,33</u> 7986,64	<u>3,33</u> 26,64	<u>20,03</u> 160,24	30 км.
94	+C113-202 варіант 1	Труба стальна електрозварна Ду 300 (325х8)	м	4	<u>5976,65</u> 23906,60	<u>5919,16</u> 23676,64	<u>13</u> 52,00	<u>44,49</u> 177,96	30 км.
95	&C130-62-1-4 варіант 56	Фільтр касетний Вентс ФБ 315	шт	1	<u>3053,75</u> 3053,75	<u>2993,00</u> 2993,00	<u>0,87</u> 0,87	<u>59,88</u> 59,88	30 км.
96	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,0055	<u>11084,82</u> 60,97	<u>10476,51</u> 57,62	<u>390,96</u> 2,15	<u>217,35</u> 1,20	30 км.
97	+C130-253 варіант 1	Шумоглушник ВЕНТС СР600х300	шт	4	<u>8289,11</u> 33156,44	<u>8115,83</u> 32463,32	<u>10,75</u> 43,00	<u>162,53</u> 650,12	30 км.
98	+C130-235 варіант 15	Шумоглушник СР 150/600	шт	1	<u>1625,08</u> 1625,08	<u>1582,50</u> 1582,50	<u>10,72</u> 10,72	<u>31,86</u> 31,86	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
99	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,3248	— -	— -			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
100	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,7115	<u>184,55</u> 131,31	<u>184,55</u> 131,31			
101	C1999-9009	Дрова	м3	0,0329	<u>119,13</u> 3,92	<u>119,13</u> 3,92			
		Разом	грн.		135,23	135,23			
		Разом по розділу III	грн.		1602728,76	1569412,54	2182,13	31134,09	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	147,279					
		Мастильні матеріали	кг	4,527					
		Гідравлічна рідина	кг	0,025					
		Дрова	м3	0,033					
		Бензин	л	1,769					
		Дизельне паливо	л	1,915					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "12 квітня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав

Костирко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Крутчик С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою: Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012
придбання обладнання вентиляції
Захисна споруда цивільного захисту (укриття)

Основа: креслення (специфікації) № 438/11-23-ОВ відомості тощо
Кошторисна вартість 328,009 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “12 квітня” 2024 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2308-4001-139	Приточна система П1 ВЕНТС ВЕНТС МПА 3500 ЕЗ 1.27+25.2кВт; 3ф; 380В	компл	1	122528,00	122528
2	& 2308-4001-138	Приточна система П2 ВЕНТС МПА 4000 Е-24,0 ЕС А31 1.57+26кВт; 3ф; 380В	компл	1	79371,00	79371
3	& 2308-4001-130 варіант 1	Вентилятор витяжний ВЕНТС ВКМ 450, 0.665кВт; 1ф; 220В	компл	2	56460,00	112920
		Разом				314819
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				13190
		Всього по кошторису				328009

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В. Костирко

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.В. Крутчик

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою:
Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
438/11-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на пусконаладжувальні роботи системи опалення, вентиляції
Захисна споруда цивільного захисту (укриття)

Основа:	Кошторисна вартість	19,621 тис. грн.
креслення (специфікації) № 438/11-23-ОВ.С	Кошторисна трудомісткість	0,14783 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	15,166 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на “12 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-28-1	Кондиціонери місцеві автономні [шафового типу з вмонтованою холодильною машиною]. Номінальна подача повітрям до 3.5 тис. м3/год, при одному однотипному кондиціонері в машинному залі [приміщенні] - припливна установка	кондиц.	2	3647,88	-	7296	7296	-	36,0000	72
					3647,88	-			-	-	-
2	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	2	2269,79	-	4540	4540	-	22,4000	44,8
					2269,79	-			-	-	-
3	КПЗ-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	пристр.	2	972,77	-	1946	1946	-	9,6000	19,2
					972,77	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					13782	13782	-		136
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					13782				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					13782				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					5839				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1384				
		Всього будівельні роботи, грн.					19621				

		Всього по кошторису					19621				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					147,83				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15166				


Склав



Костирко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Крутчик С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою:
Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
Захисна споруда цивільного захисту (укриття)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013
пусконалагоджувальні роботи системи опалення, вентиляції

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1		I. Витрати труда							
2		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	136	101,33				
2.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиrobничих витрат	люд.год	11,83	117,03				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	147,83					
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "12 квітня" 2024 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Костирко О.В.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Крутчик С.В.

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою:
Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
438/11-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на система пожежної сигналізації, система порошкового пожежогасіння
Захисна споруда цивільного захисту (укриття)

Основа:	Кошторисна вартість	495,849 тис. грн.
креслення (специфікації) № 438/11-23 АПСiCOУЕ ,438/11-23 АПГ.С	Кошторисна трудомісткість	2,59414 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	195,272 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пожежна сигналізація									
		Обладнання									
1	KM10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (TIPAC-16.128П)	шт	1	4358,86	1,62	4359	4331	2	60,8000	60,8
					4330,78	0,17			-	0,0026	-
2	KM10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС-Прилад приймально-контрольний пожежний TIPAC-8П	шт	1	2748,57	1,62	2749	2621	2	36,8000	36,8
					2621,26	0,17			-	0,0026	-
3	KM10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь(Модуль релейних ліній M-OUT8R)	шт	1	457,43	1,31	457	428	1	6,4000	6,4
					428,10	0,14			-	0,0021	-
4	KM10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	1025,74	1,31	1026	604	1	8,0000	8
					604,16	0,14			-	0,0021	-
5	KM8-125-7	Блок лужних акумуляторів чотирьохелементний, ємкість 45 А. год(Акумулятор на батарея, 12В 18А_г)	блок	1	227,94	-	228	228	-	3,2000	3,2
					227,94	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KM8-125-6	Блок лужних акумуляторів чотирьохелементний, ємкість 10 А. годАкумуляторна батарея, 12 В, 9 Агод	блок	1	<u>196,13</u>	<u>17,10</u>	196	114	<u>17</u>	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
					113,97	5,58			6	0,0756	0,08
7	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Коммунікатор МЦА-GSM)	шт	1	<u>116,69</u>	-	117	117	-	1,6000	1,6
					116,69	-			-	-	-
8	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні(СПД-3,"Сержант" У-07-12/24)	шт	133	<u>243,41</u>	<u>1,62</u>	32374	28469	<u>215</u>	<u>3,2000</u>	<u>425,6</u>
					214,05	0,17			23	0,0026	0,35
9	KM10-668-4	Сповіщувач пожежний ручний адресний з вбудованим ізолятором короткого замикання(СПР-1)	шт	6	<u>111,41</u>	-	668	642	-	1,6000	9,6
					107,02	-			-	-	-
10	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	<u>127,31</u>	<u>0,25</u>	509	483	<u>1</u>	<u>1,6000</u>	<u>6,4</u>
					120,83	0,03			-	0,0004	-
11	KM10-901-5	Шафа настінна, розмір до 600x865 мм	шт	1	<u>271,00</u>	-	271	228	-	3,2000	3,2
					227,94	-			-	-	-
12	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	66	<u>268,82</u>	-	17742	15044	-	3,2000	211,2
					227,94	-			-	-	-
13	KM10-761-1	Апаратура гучномовного зв'язку Моноблок системи мовленнєвого сповіщення-Пульт мікрофонний ПМН-12 ,Блок керування інформацією БКІ-02М, Кабельно-проводникова продукція	комплект	1	<u>25394,31</u>	-	25394	13523	-	166,4000	166,4
		Прокладання коробів пластикових			13523,33	-			-	-	-
14	КБ21-12-2	Кабельний канал 50x50 ДКС	100м	29,7	<u>2373,23</u>	-	70485	70217	-	32,8000	974,16
					2364,22	-			-	-	-
15	& С118-37-1-Щ-1 варіант 1	Кабельний канал 20x20 мм ДКС	м	171,7	<u>66,46</u>	-	11411	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& С118-37-1-Щ варіант 1	Аksesуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 20x20	м	2828	<u>28,26</u>	-	79919	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	& С111-146-1 варіант 2	Аksesуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 50x50	шт	400	<u>23,88</u>	-	9552	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& С111-146-1 варіант 3	Дюбель металевий 5x45 ДКС	шт	200	<u>44,28</u>	-	8856	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& С111-146-1 варіант 1		шт	12000	<u>1,34</u>	-	16080	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	KM10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	<u>1025,74</u>	<u>1,31</u>	1026	604	<u>1</u>	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
					604,16	0,14			-	0,0021	-
32	KM8-125-7	Блок лужних акумуляторів чотирьохелементний, ємкість 45 А. год(Акумулятор на батарея, 12В 18А_г)	блок	1	<u>227,94</u>	-	228	228	-	3,2000	3,2
					227,94	-			-	-	-
33	KM10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні-Сповіщувач пожежний тепловий вибухозахищений СПТ-Тірас-Ех	шт	4	<u>270,68</u>	<u>1,87</u>	1083	856	<u>7</u>	<u>3,2000</u>	<u>12,8</u>
					214,05	0,20			1	0,0030	0,01
34	KM10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС Тірас 1	шт	1	<u>2622,88</u>	<u>1,62</u>	2623	2621	<u>2</u>	<u>36,8000</u>	<u>36,8</u>
					2621,26	0,17			-	0,0026	-
35	KM8-81-1	Пристрої пожежогасіння ПА3 та ПР3	шт	2	<u>120,83</u>	-	242	242	-	1,6000	3,2
					120,83	-			-	-	-
36	KM10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей Satel B-3	шт	2	<u>107,02</u>	-	214	214	-	1,6000	3,2
					107,02	-			-	-	-
37	KM10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні-Сповіщувач світло-звуковий вибухозахищений "Порошок! Виходи!" ОС3-6 Ех	шт	2	<u>270,68</u>	<u>1,87</u>	541	428	<u>4</u>	<u>3,2000</u>	<u>6,4</u>
					214,05	0,20			-	0,0030	0,01
38	KM10-668-1	Сповіщувач світло-звуковий "Порошок! Не входити!" ОС3-5	шт	1	<u>149,54</u>	<u>6,29</u>	150	107	<u>6</u>	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
					107,02	0,68			1	0,0101	0,01
39	KM11-96-3	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 20 кг МПП Бранд-12-Е-С-68.2-	шт	2	<u>350,06</u>	-	700	700	-	4,8000	9,6
					350,06	-			-	-	-
40	KM11-96-2	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 10 кг МБІ-2 Тірас	шт	2	<u>233,38</u>	-	467	467	-	3,2000	6,4
					233,38	-			-	-	-
41	KM10-901-5	Шафа настінна, розмір до 600x865 мм	шт	1	<u>271,00</u>	-	271	228	-	3,2000	3,2
					227,94	-			-	-	-
42	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А Кабельно -провідникова продукція	шт	1	<u>120,83</u>	-	121	121	-	1,6000	1,6
					120,83	-			-	-	-
43	KM8-409-1	Труба гофрована по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	2,3	<u>2897,65</u>	-	6665	6595	-	42,3300	97,36
					2867,43	-			-	-	-
44	& C113-1406-8-B1A варіант 1	Труба с самозагасаючого ПВХ гофрована з протяжкою, діам. 20 мм ДКС	м	232,3	<u>14,19</u>	-	3296	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	& C111-185-701 варіант 1	Скоба монтажна металева для труби гофрованої д20 СКАТ	шт	750	<u>2,88</u>	-	2160	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	& C10000-81-6 варіант 1	Анкер-клин 6x40 мм ДКС	шт	1000	<u>1,86</u>	-	1860	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	& C111-146-1 варіант 1	Дюбель металевий 5x45 ДКС	шт	1000	<u>1,34</u>	-	1340	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	КБ21-1-3	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм	100м	0,01	<u>5415,46</u>	-	54	54	-	73,4100	0,73
					5415,46	-			-	-	-
49	C113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні діаметр 50 мм,	м	1	<u>197,96</u>	-	198	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	& C111-196-B1 варіант 1	Піна вогнетривка B1 Soma Fix (750 мл)	шт	3	<u>213,18</u>	-	640	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	КМ10-901-5	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм	шт	1	<u>227,94</u>	-	228	228	-	3,2000	3,2
					227,94	-			-	-	-
52	& C113-2142-1 варіант 1	Шафа металева з замком (для приладу Тірас)	шт	1	<u>2932,63</u>	-	2933	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	& C1530-63-8	DIN рейка	м	1	<u>75,37</u>	-	75	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1	<u>2373,23</u>	-	2373	2364	-	32,8000	32,8
					2364,22	-			-	-	-
55	& C118-37-1-Щ варіант 2	Короб кабельний 20x20 мм ДКС	м	101	<u>28,26</u>	-	2854	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	& C111-146-1 варіант 2	Аksesуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 20x20	шт	20	<u>23,88</u>	-	478	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Коробка комутаційна)	шт	2	<u>116,69</u>	-	233	233	-	1,6000	3,2
					116,69	-			-	-	-
58	& C111-196-B28	Коробка комутаційна пластикова Крома КП2-90-К6 /4	шт	2	<u>567,91</u>	-	1136	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	1	<u>497,35</u>	-	497	462	-	6,2600	6,26
					461,80	-			-	-	-
60	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	2,3	<u>759,48</u>	-	1747	1502	-	9,6400	22,17
					653,01	-			-	-	-
61	& C152-760 варіант 1	Кабель вогнетривкий ПСВЕВнг 2x0,8 мм2	м	123,6	<u>9,74</u>	-	1204	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& C152-760 варіант 2	Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1x2x1.38 мм2	м	61,8	<u>20,09</u>	-	1242	-	-	-	-
63	& C152-760 варіант 3	Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1x2x1.05 мм2	м	51,5	<u>16,68</u>	-	859	-	-	-	-
64	& C152-760 варіант 4	Кабель вогнетривкий Alay-net F/UTP FR Cat 5 4x2x0,51 мм2	м	103	<u>49,06</u>	-	5053	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					44791	18254	<u>20</u> 2		<u>261,72</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					44791				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26517				
		всього заробітна плата, грн.					18256				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9559				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2778				
		Всього будівельні роботи, грн.					54350				

		Всього по розділу 2					54350				
		Разом прямі витрати по кошторису					408687	170402	<u>259</u> 31		<u>2381,41</u> 0,46
		Разом будівельні роботи, грн.					408687				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					238026				
		всього заробітна плата, грн.					170433				
		Загальновиробничі витрати, грн.					87162				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					212,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24839				
		Всього будівельні роботи, грн.					495849				

		Всього по кошторису					495849				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2594,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					195272				


Склав



О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою:
Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
Захисна споруда цивільного захисту (укриття)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014
система пожежної сигналізації, система порошкового пожежогасіння

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	27	<u>I. Витрати труда</u>	люд.год	2381,41	71,56				
2		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	3,5					
3		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд						
3		робітниками-монтажниками	люд.год	0,46	66,90				
4		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд	3,1					
4		керуванням та обслуговуванням машин	розряд						
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд						
5		керуванням та обслуговуванням машин	розряд						
5.1		Витрати робітників, заробітна плата яких	розряд						
5.1		враховується в складі:	розряд						
		загальновиробничих витрат	люд.год	212,27	117,03				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2594,14					
		Середній розряд робіт	розряд	3,5					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,06	284,94				
					17,10				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	КБМ233-201	Машины свердлильні електричні	маш. год	38,96	<u>6,23</u> 242,72				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		259,82				
		Бензин	кг	0,143					
		Електроенергія	кВт-год	5,454					
		Мастильні матеріали	кг	0,785					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
8	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	133,386					
9	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,04					
10	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	33,748					
11	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	15,341					
12	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	1,363					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
13	&C1530-63-8	DIN рейка	м	1	<u>75,37</u> 75,37	<u>73,81</u> 73,81	<u>0,08</u> 0,08	<u>1,48</u> 1,48	
14	&C111-146-1 варіант 2	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 20x20	шт	420	<u>23,88</u> 10029,60	<u>23,40</u> 9828,00	<u>0,01</u> 4,20	<u>0,47</u> 197,40	
15	&C111-146-1 варіант 3	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 50x50	шт	200	<u>44,28</u> 8856,00	<u>43,40</u> 8680,00	<u>0,01</u> 2,00	<u>0,87</u> 174,00	
16	&C10000-81-6 варіант 1	Анкер-клин 6x40 мм ДКС	шт	13000	<u>1,86</u> 24180,00	<u>1,75</u> 22750,00	<u>0,07</u> 910,00	<u>0,04</u> 520,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0408	<u>125,24</u> 5,11	<u>122,67</u> 5,00	<u>0,11</u> -	<u>2,46</u> 0,11	30 км.
18	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,001	<u>26367,61</u> 26,37	<u>25618,55</u> 25,62	<u>232,05</u> 0,23	<u>517,01</u> 0,52	30 км.
19	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,04	<u>367,32</u> 14,69	<u>358,60</u> 14,34	<u>1,52</u> 0,06	<u>7,2</u> 0,29	30 км.
20	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,0007	<u>603,95</u> 0,42	<u>72,12</u> 0,05	<u>519,99</u> 0,36	<u>11,84</u> 0,01	30 км.
21	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00017	<u>5002,85</u> 0,85	<u>4427,30</u> 0,75	<u>477,45</u> 0,08	<u>98,1</u> 0,02	30 км.
22	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00004	<u>22767,76</u> 0,91	<u>21834,43</u> 0,87	<u>486,9</u> 0,02	<u>446,43</u> 0,02	30 км.
23	C1110-14	Глухарі	100шт	0,726	<u>725,01</u> 526,36	<u>706,11</u> 512,64	<u>4,68</u> 3,40	<u>14,22</u> 10,32	30 км.
24	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,00611	<u>30810,3</u> 188,25	<u>29930,80</u> 182,88	<u>275,38</u> 1,68	<u>604,12</u> 3,69	30 км.
25	C111-1608	Дрантя	кг	0,4	<u>12,11</u> 4,84	<u>11,10</u> 4,44	<u>0,77</u> 0,31	<u>0,24</u> 0,09	30 км.
26	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,24	<u>292,9</u> 70,30	<u>286,85</u> 68,84	<u>0,31</u> 0,07	<u>5,74</u> 1,39	30 км.
27	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	4,485	<u>933,93</u> 4188,68	<u>915,20</u> 4104,67	<u>0,42</u> 1,88	<u>18,31</u> 82,13	30 км.
28	+C1545-43 варіант 1	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,04	<u>661,45</u> 26,46	<u>648,06</u> 25,92	<u>0,42</u> 0,02	<u>12,97</u> 0,52	30 км.
29	&C111-146-1 варіант 1	Дюбель металевий 5x45 ДКС	шт	13000	<u>1,34</u> 17420,00	<u>1,30</u> 16900,00	<u>0,01</u> 130,00	<u>0,03</u> 390,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,4	<u>4,9416</u> 1,98	<u>4,94160</u> 1,98	- -	- -	
31	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00018	<u>69487,49</u> 12,51	<u>67529,36</u> 12,16	<u>595,63</u> 0,11	<u>1362,5</u> 0,24	30 км.
32	&C152-760 варіант 4	Кабель вогнетривкий Alay-net F/UTP FR Cat 5 4x2x0,51 мм2	м	113,3	<u>49,06</u> 5558,50	<u>48,00</u> 5438,40	<u>0,1</u> 11,33	<u>0,96</u> 108,77	
33	&C152-760 варіант 2	Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1x2x1.38 мм2	м	751,9	<u>20,09</u> 15105,67	<u>19,60</u> 14737,24	<u>0,1</u> 75,19	<u>0,39</u> 293,24	
34	&C152-760 варіант 3	Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1x2x1.05 мм2	м	484,1	<u>16,68</u> 8074,79	<u>16,25</u> 7866,63	<u>0,1</u> 48,41	<u>0,33</u> 159,75	
35	&C152-760 варіант 1	Кабель вогнетривкий ПСВБВнг 2x0,8 мм2	м	2265,6	<u>9,74</u> 22066,94	<u>9,45</u> 21409,92	<u>0,1</u> 226,56	<u>0,19</u> 430,46	
36	&C118-37-1-Щ варіант 1	Кабельний канал 20x20 мм ДКС	м	2828	<u>28,26</u> 79919,28	<u>27,40</u> 77487,20	<u>0,31</u> 876,68	<u>0,55</u> 1555,40	
37	&C118-37-1-Щ-1 варіант 1	Кабельний канал 50x50 ДКС	м	171,7	<u>66,46</u> 11411,18	<u>65,00</u> 11160,50	<u>0,16</u> 27,47	<u>1,3</u> 223,21	
38	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00028	<u>107515,41</u> 30,10	<u>104934,54</u> 29,38	<u>472,72</u> 0,13	<u>2108,15</u> 0,59	30 км.
39	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00021	<u>323072,58</u> 67,85	<u>316146,92</u> 66,39	<u>590,9</u> 0,12	<u>6334,76</u> 1,34	30 км.
40	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,14	<u>189,96</u> 26,59	<u>185,74</u> 26,00	<u>0,5</u> 0,07	<u>3,72</u> 0,52	30 км.
41	&C118-37-1-Щ варіант 2	Короб кабельний 20x20 мм ДКС	м	101	<u>28,26</u> 2854,26	<u>27,40</u> 2767,40	<u>0,31</u> 31,31	<u>0,55</u> 55,55	
42	&C111-196-B28	Коробка комутаційна пластикова Крома КП2-90-K6 /4	шт	2	<u>567,91</u> 1135,82	<u>556,10</u> 1112,20	<u>0,67</u> 1,34	<u>11,14</u> 22,28	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	24	<u>15,71</u> 377,04	<u>15,05</u> 361,20	<u>0,35</u> 8,40	<u>0,31</u> 7,44	30 км.
44	C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00002	<u>9996,94</u> 0,20	<u>9205,29</u> 0,18	<u>595,63</u> 0,01	<u>196,02</u> 0,01	30 км.
45	C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,0017	<u>150354,67</u> 255,60	<u>146810,91</u> 249,58	<u>595,63</u> 1,01	<u>2948,13</u> 5,01	30 км.
46	C121-782	Металеві конструкції	т	0,12	<u>56207,62</u> 6744,91	<u>55416,05</u> 6649,93	<u>373,15</u> 44,78	<u>418,42</u> 50,20	30 км.
47	C1545-111	Металеві конструкції з листової сталі	т	0,05	<u>84017,16</u> 4200,86	<u>82020,69</u> 4101,03	<u>349,07</u> 17,45	<u>1647,4</u> 82,38	30 км.
48	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,012	<u>566,97</u> 6,80	<u>555,31</u> 6,66	<u>0,54</u> 0,01	<u>11,12</u> 0,13	30 км.
49	&C111-196-B1 варіант 1	Піна вогнетривка B1 Soma Fix (750 мл)	шт	3	<u>213,18</u> 639,54	<u>208,33</u> 624,99	<u>0,67</u> 2,01	<u>4,18</u> 12,54	
50	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00025	<u>777816,44</u> 194,45	<u>762289,76</u> 190,57	<u>275,38</u> 0,07	<u>15251,3</u> 3,81	30 км.
51	C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1x1,5 мм2	1000м	0,33	<u>4087,79</u> 1348,97	<u>3993,33</u> 1317,80	<u>14,31</u> 4,72	<u>80,15</u> 26,45	30 км.
52	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1,645	<u>710,95</u> 1169,51	<u>696,22</u> 1145,28	<u>0,79</u> 1,30	<u>13,94</u> 22,93	30 км.
53	&C10000-81-15	Скоба для кріплення труби d=32мм	шт	10	<u>11,5</u> 115,00	<u>11,20</u> 112,00	<u>0,07</u> 0,70	<u>0,23</u> 2,30	
54	&C111-185-701 варіант 1	Скоба монтажна металева для труби гофрованої д20 СКАТ	шт	750	<u>2,88</u> 2160,00	<u>2,75</u> 2062,50	<u>0,07</u> 52,50	<u>0,06</u> 45,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,376	<u>137,89</u> 51,85	<u>135,03</u> 50,77	<u>0,16</u> 0,06	<u>2,7</u> 1,02	
56	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	1,36	<u>623,19</u> 847,54	<u>610,20</u> 829,87	<u>0,77</u> 1,05	<u>12,22</u> 16,62	30 км.
57	C1545-260	Трос мідний, діаметр 6 мм	кг	0,5	<u>216,48</u> 108,24	<u>211,89</u> 105,95	<u>0,35</u> 0,18	<u>4,24</u> 2,11	30 км.
58	&C113-1406-8-B1A варіант 1	Труба с самозагасаючого ПВХ гофрована з протяжкою, діам. 20 мм ДКС	м	232,3	<u>14,19</u> 3296,34	<u>13,23</u> 3073,33	<u>0,68</u> 157,96	<u>0,28</u> 65,05	
59	C113-132 варіант 1	Труби сталеві діаметр 32 мм	м	5	<u>76,16</u> 380,80	<u>75,00</u> 375,00	<u>0,59</u> 2,95	<u>0,57</u> 2,85	30 км.
60	+C113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні діаметр 50 мм,	м	1	<u>197,96</u> 197,96	<u>195,33</u> 195,33	<u>1,16</u> 1,16	<u>1,47</u> 1,47	30 км.
61	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,53	<u>213,53</u> 113,17	<u>208,96</u> 110,75	<u>0,38</u> 0,20	<u>4,19</u> 2,22	30 км.
62	&C113-2142-1 варіант 1	Шафа металева з замком (для приладу Тірас)	шт	1	<u>2932,63</u> 2932,63	<u>2860,00</u> 2860,00	<u>15,13</u> 15,13	<u>57,5</u> 57,50	
63	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0146	<u>43889,66</u> 640,79	<u>42676,48</u> 623,08	<u>352,6</u> 5,15	<u>860,58</u> 12,56	30 км.
64	+C111-1484 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00006	<u>51742,73</u> 3,10	<u>50375,57</u> 3,02	<u>352,6</u> 0,02	<u>1014,56</u> 0,06	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
65	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	60,7006	<u>4,9416</u> 299,96	<u>4,9416</u> 299,96			
66	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3072	<u>184,55</u> 56,70	<u>184,55</u> 56,70			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		356,66	356,66			
		Разом по розділу III	грн.		238021,64	230698,71	2669,94	4652,99	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	66,155					
		Мастильні матеріали	кг	1,092					
		Бензин	л	0,193					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "12 квітня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.


Склав



О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою: Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015
придбання обладнання пожежної сигналізації,системи порошкового пожежогасіння
Захисна споруда цивільного захисту (укриття)

Основа: креслення (специфікації) № 438/11-23 АПСіСОУЕ ,43/11-23 АПГ.С відомості тощо
Кошторисна вартість 201,751 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “12 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання пожежної сигналізації						
1	1603-1044 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний ТІРАС-16.128П	шт	1	17130,00	17130
2	1603-1044 варіант 2	Прилад приймально-контрольний пожежний ТІРАС-8П	шт	1	8815,83	8816
3	& 1511-4012-2	Модуль релейних ліній М-OUT8R	шт	1	2915,00	2915
4	& 1511-4012-1	Блок живлення, 12 В БЖ 1230	шт	1	4704,16	4704
5	1511-4012 варіант 1	Акумуляторна батарея, 12 В, 18 Агод DTM 1218	шт	2	1345,83	2692
6	1511-4012 варіант 2	Акумуляторна батарея, 12 В, 9 Агод DTM 1209	шт	1	1040,00	1040
7	& 1504-12025-6	Коммунікатор МЦА-GSM	шт	1	3455,00	3455
8	& 2402-4057-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	123	225,00	27675
9	& 2402-4057-3 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний СПР-1	шт	6	185,00	1110
10	& 1504-12025-5	Оповіщувач світловий "Вихід" "Сержант" У-07-12/24	шт	10	640,00	6400
11	& 1504-12025-19	Гучномовець настінний 3Вт ЗАС100ПН	шт	66	410,00	27060
12	& 1504-12025-23	Моноблок системи мовленнєвого сповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-200 (200 Вт)	шт	1	25655,00	25655
13	& 1504-12025-22	Пульт мікрофонний ПМН-12	шт	1	5535,00	5535

1	2	3	4	5	6	7
14	& 1504-12025-21	Блок керування інформацією БКІ-02М	шт	1	9150,00	9150
15	& 1504-12025-3	Знак "Ручний пожежний сповіщувач".	шт	6	61,00	366
16	& 1504-12025-2	Автоматичний вимикач S201 C10	шт	4	299,10	1196
17	& 1504-12025-1	Бокс для автоматичних вимикачів КМПн 2/4 на 4 модуля	шт	1	157,00	157
		Резерв на склад				
18	& 2402-4057-1 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	13	225,00	2925
19	& 2402-4057-3 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний СПР-1	шт	1	185,00	185
		Разом по розділу 1				148166
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5898
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	3612	0,007	25
		Всього по розділу 1				154089
		Розділ 2. Обладнання системи порошкового пожежогасіння				
20	& 1511-4012-1	Блок живлення, 12 В БЖ 1230	шт	1	4704,16	4704
21	1511-4012 варіант 1	Акумуляторна батарея, 12 В, 18 Агод DTM 1218	шт	1	1345,83	1346
22	& 1504-12025-18 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий вибухозахищений СПТ-Тірас-Ex	шт	4	785,83	3143
23	& 1504-12025-17	Прилад автоматичного керування й затримки Тірас-1	шт	1	5305,00	5305
24	& 1504-12025-16	Пристрій ручного управління "Пуск пожежогасіння" ПРЗ	шт	1	285,00	285
25	& 1504-12025-15	Пристрій аварійної зупинки пожежогасіння ПАЗ	шт	1	520,00	520
26	& 1504-12025-14	Сповіщувач магнітоконтатний ВЗ	шт	2	284,00	568
27	& 1504-12025-13 варіант 2	Сповіщувач світло-звуковий вибухозахищений "Порошок! Виходь!" ОСЗ-6 Ex	шт	2	1176,00	2352

1	2	3	4	5	6	7
28	& 1504-12025-12 варіант 2	Сповіщувач світло-звуковий "Порошок! Не входити!" ОСЗ-5	шт	1	912,00	912
29	& 1504-12025-11 варіант 1	Модуль порошкового пожежогасіння МПП "Бранд-12"-Е-С-68.2	шт	2	5210,00	10420
30	& 1504-12025-10	Модуль бар'єрного іскрозахисту МБІ-2	шт	2	1926,00	3852
31	& 1504-12025-1	Бокс для автоматичних вимикачів КМПн 2/4 на 4 модуля	шт	1	157,00	157
32	& 1504-12025-2	Автоматичний вимикач S201 C10	шт	1	299,10	299
33	& 1504-12025-11 варіант 1	Резерв на склад Модуль порошкового пожежогасіння МПП "Бранд-12"-Е-С-68.2	шт	2	5210,00	10420
34	& 1504-12025-16	Пристрій ручного управління "Пуск пожежогасіння" ПРЗ	шт	1	285,00	285
35	& 1504-12025-15	Пристрій аварійної зупинки пожежогасіння ПАЗ	шт	1	520,00	520
36	& 1504-12025-18 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий вибухозахищений СПТ-Тірас-Ex	шт	1	785,83	786
		Разом по розділу 2				45874
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1788
		Всього по розділу 2				47662
		Разом				194040
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7686
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	3612	0,007	25
		Всього вартість устаткування				201726
		Всього вартість будівельних робіт				25


1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				201751

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В. Костирко

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.В.Крутчик

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою:
Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
438/11-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на пусконалагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації,системипорошкового пожежогасіння
Захисна споруда цивільного захисту (укриття)

Основа:	Кошторисна вартість	19,619 тис. грн.
креслення (специфікації) № 438/11-23 АПСiCOУЕ ,43/11-23 АПГ.С	Кошторисна трудомісткість	0,14783 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	15,165 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-77-1	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт	комплекс	2	6890,44	-	13781	13781	-	68,0000	136
					6890,44	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					13781	13781	-		136
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					13781				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					13781				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5838				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1384				
		Всього будівельні роботи, грн.					19619				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					19619				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					147,83				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15165				

Склав

О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою:
Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
Захисна споруда цивільного захисту (укриття)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-016
пусконалагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації,системипорошкового пожежогасіння

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1		I. Витрати труда							
2		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	136	101,33				
2.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиrobничих витрат	люд.год	11,83	117,03				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	147,83					
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "12 квітня" 2024 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Костирко

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.В. Крутчик

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою:
Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
438/11-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на структуровану кабельну мережу
Захисна споруда цивільного захисту (укриття)


Основа:	Кошторисна вартість	34,256 тис. грн.
креслення (специфікації) № 438/11-23 СКМ.С	Кошторисна трудомісткість	0,10585 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	8,127 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд


Складений за поточними цінами станом на “12 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM10-901-5	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм-	шт	1	272,84	-	273	228	-	3,2000	3,2
					227,94	-			-	-	-
2	KM10-184-5	Монтаж комутатору	шт	1	1021,41	213,69	1021	725	214	9,6000	9,6
					724,99	41,99			42	0,5560	0,56
3	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг-Бездротова точка доступу	шт	6	116,69	-	700	700	-	1,6000	9,6
					116,69	-			-	-	-
4	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг-Wi-Fi маршрутизатор	шт	1	64,11	-	64	62	-	0,8000	0,8
					62,26	-			-	-	-
5	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг-Антенa	шт	1	64,11	-	64	62	-	0,8000	0,8
					62,26	-			-	-	-
6	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,4	2373,23	-	3323	3310	-	32,8000	45,92
					2364,22	-			-	-	-
7	& C118-37-1-Щ-1 варіант 1	Кабельний канал 50x50 ДКС	м	90,9	66,46	-	6041	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C118-37-1-Щ варіант 2	Короб кабельний 20х20 мм ДКС	м	50,5	<u>28,26</u>	-	1427	-	-	-	-
9	& C111-146-1 варіант 2	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 20х20	шт	12	<u>23,88</u>	-	287	-	-	-	-
10	& C111-146-1 варіант 3	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 50х50	шт	10	<u>44,28</u>	-	443	-	-	-	-
11	& C111-146-1 варіант 1	Дюбель металевий 5х45 ДКС	шт	500	<u>1,34</u>	-	670	-	-	-	-
12	& C10000-81-6 варіант 1	Анкер-клин 6х40 мм ДКС	шт	500	<u>1,86</u>	-	930	-	-	-	-
13	& C1545-131-1-44 варіант 1	Стяжка нейлонова, що не розмикається, 100х2,5 мм с маркером 25х8 мм MCV-100 або аналог	шт	500	<u>0,37</u>	-	185	-	-	-	-
14	KM8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	4,2	<u>376,85</u> 354,10	-	1583	1487	-	4,8000	20,16
15	& C1545-131-1-50	Кабель КПВонг-НФ-ВП (350) 4х2х0,51(або аналог)	м	424,2	<u>12,86</u>	-	5455	-	-	-	-
16	KM8-399-2	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	0,4	<u>472,13</u> 472,13	-	189	189	-	6,4000	2,56
17	& C1-ПРНБ0-7 варіант 1	Кабель ВЧ 50 Ом TZC 500 32 RG-8 Ericsson (або аналог)	м	40,8	<u>90,88</u>	-	3708	-	-	-	-
18	КБ21-1-3	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм	100м	0,05	<u>5535,95</u> 5415,46	-	277	271	-	73,4100	3,67
19	C113-135 варіант 1	Труба металева д.50мм	м	5,1	<u>245,23</u>	-	1251	-	-	-	-
20	& C10000-81-15 варіант 1	Скоба для кріплення труби d=50мм	шт	5	<u>18,64</u>	-	93	-	-	-	-
21	& C10000-81-15 варіант 2	Хомут для кріплення антени до труби труби d=50мм	шт	5	<u>16,60</u>	-	83	-	-	-	-
22	& C111-196-B1 варіант 2	Піна однокомпонентна вогнетривка, балон 740 мл DF1201 або аналог	шт	3	<u>843,89</u>	-	2532	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					30599	7034	<u>214</u> 42		<u>96,31</u> 0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					30599 23351 7076 3657 8,98 1051 34256 34256				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					105,85 8127				

Склав _____  Костирко О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____  Крутчик С.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою:
Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
Захисна споруда цивільного захисту (укриття)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-017
структуровану кабельну мережу

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	27	<u>I. Витрати труда</u>							
		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	96,31	73,04				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,7					
3		робітниками-монтажниками	люд.год	0,56	75,52				
4		Витрати труда робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням машин							
5.1		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	8,98	117,07				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	105,85					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
6	КБМ203-101	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
		Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,4	534,23				
					213,69				
		Разом по розділу II	грн.		213,69				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	2,04					
		Мастильні матеріали	кг	0,088					
		Гідравлічна рідина	кг	0,056					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
7	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	6,076					
8	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,02					
9	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,616					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
10	&C111-146-1 варіант 2	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 20x20	шт	12	23,88 286,56	23,40 280,80	0,01 0,12	0,47 5,64	
11	&C111-146-1 варіант 3	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 50x50	шт	10	44,28 442,80	43,40 434,00	0,01 0,10	0,87 8,70	
12	&C10000-81-6 варіант 1	Анкер-клин 6x40 мм ДКС	шт	500	1,86 930,00	1,75 875,00	0,07 35,00	0,04 20,00	
13	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00014	26367,61 3,69	25618,55 3,59	232,05 0,03	517,01 0,07	30 км.
14	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,12	292,9 35,15	286,85 34,42	0,31 0,04	5,74 0,69	30 км.
15	&C111-146-1 варіант 1	Дюбель металевий 5x45 ДКС	шт	500	1,34 670,00	1,30 650,00	0,01 5,00	0,03 15,00	
16	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00009	94574,9 8,51	92124,86 8,29	595,63 0,05	1854,41 0,17	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	&C1-ПРНБ0-7 варіант 1	Кабель ВЧ 50 Ом TZC 500 32 RG-8 Ericsson (або аналог)	м	40,8	<u>90,88</u> 3707,90	<u>89,00</u> 3631,20	<u>0,1</u> 4,08	<u>1,78</u> 72,62	
18	&C1545-131-1- 50	Кабель КПВонг-НФ-ВП (350) 4x2x0,51(або аналог)	м	424,2	<u>12,86</u> 5455,21	<u>12,59</u> 5340,68	<u>0,02</u> 8,48	<u>0,25</u> 106,05	
19	&C118-37-1- Щ-1 варіант 1	Кабельний канал 50x50 ДКС	м	90,9	<u>66,46</u> 6041,21	<u>65,00</u> 5908,50	<u>0,16</u> 14,54	<u>1,3</u> 118,17	
20	&C118-37-1-Щ варіант 2	Короб кабельний 20x20 мм ДКС	м	50,5	<u>28,26</u> 1427,13	<u>27,40</u> 1383,70	<u>0,31</u> 15,66	<u>0,55</u> 27,77	
21	&C111-196-В1 варіант 2	Піна однокомпонентна вогнетривка, балон 740 мл DF1201 або аналог	шт	3	<u>843,89</u> 2531,67	<u>826,67</u> 2480,01	<u>0,67</u> 2,01	<u>16,55</u> 49,65	
22	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00003	<u>777816,44</u> 23,33	<u>762289,76</u> 22,87	<u>275,38</u> 0,01	<u>15251,3</u> 0,45	30 км.
23	C157-236	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, переріз 35 мм ²	1000м	0,0007	<u>15877,84</u> 11,11	<u>15495,30</u> 10,85	<u>71,21</u> 0,05	<u>311,33</u> 0,21	30 км.
24	&C10000-81- 15 варіант 1	Скоба для кріплення труби d=50мм	шт	5	<u>18,64</u> 93,20	<u>18,20</u> 91,00	<u>0,07</u> 0,35	<u>0,37</u> 1,85	
25	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0017	<u>3543,85</u> 6,02	<u>3473,97</u> 5,91	<u>0,39</u> -	<u>69,49</u> 0,11	30 км.
26	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,21	<u>454,98</u> 95,55	<u>445,62</u> 93,58	<u>0,44</u> 0,09	<u>8,92</u> 1,88	30 км.
27	&C1545-131-1- 44 варіант 1	Стяжка нейлонова, що не розмикається, 100x2,5 мм с маркером 25x8 мм MCV-100 або аналог	шт	500	<u>0,37</u> 185,00	<u>0,29</u> 145,00	<u>0,07</u> 35,00	<u>0,01</u> 5,00	
28	+C113-135 варіант 1	Труба металева д.50мм	м	5,1	<u>245,23</u> 1250,67	<u>242,65</u> 1237,52	<u>0,75</u> 3,83	<u>1,83</u> 9,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	&C10000-81-15 варіант 2	Хомут для кріплення антени до труби труби d=50мм	шт	5	<u>16,6</u> 83,00	<u>16,20</u> 81,00	<u>0,07</u> 0,35	<u>0,33</u> 1,65	
30	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0011	<u>43889,66</u> 48,28	<u>42676,48</u> 46,94	<u>352,6</u> 0,39	<u>860,58</u> 0,95	30 км.
31	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00003	<u>37928,48</u> 1,14	<u>36832,18</u> 1,10	<u>352,6</u> 0,01	<u>743,7</u> 0,03	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат							
32	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,5649	<u>4,9416</u> 12,67	<u>4,9416</u> 12,67			
33	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0002	<u>184,55</u> 0,04	<u>184,55</u> 0,04			
		Разом	грн.		12,71	12,71			
		Разом по розділу III	грн.		23349,84	22778,67	125,19	445,98	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	2,565					
		Мастильні матеріали	кг	0,088					
		Гідравлічна рідина	кг	0,056					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	2,4					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "12 квітня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.


Склав



Костирко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Крутчик С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою: Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-018
придбання обладнання структурованої кабельної мережі
Захисна споруда цивільного захисту (укриття)

Основа: креслення (специфікації) № 438/11-23 СКМ.С відомості тощо
Кошторисна вартість 45,145 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “12 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1603-1044-5 варіант 1	Бокс монтажний пластиковий СКІМ 350х250х150 з панеллю ІР65 СКІМ(або аналог)	шт	1	793,31	793
2	& 1504-7039-2 варіант 2	Комутатор TL-SG2210P JetStream TP-Link(або аналог)	шт	1	4082,50	4083
3	& 1504-7039-2 варіант 1	Бездротова точка доступу UniFi AP AC Lite (UAP-AC-LITE) Ubiquiti(або аналог)	шт	6	4999,16	29995
4	& 1504-7039-2 варіант 3	Wi-Fi маршрутизатор Keenetic Hero 4G+ (KN-2311) Zyxel(або аналог)	шт	1	6989,00	6989
5	& 1504-7039-2 варіант 4	Антенна Sota PM4G CRC9 Sota(або аналог)	шт	1	1580,04	1580
		Разом				43440
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1705
		Всього по кошторису				45145


Склав



О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою:
Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
438/11-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на пусконаладжувальні роботи структурованої кабельної мережі
Захисна споруда цивільного захисту (укриття)

Основа:	Кошторисна вартість	12,741 тис. грн.
креслення (специфікації) № 438/11-23 СКМ.С	Кошторисна трудомісткість	0,096 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	9,848 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.	шт	6	1491,58	-	8949	8949	-	14,7200	88,32
					1491,58	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					8949	8949	-		88,32
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					8949				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					8949				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3792				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					899				
		Всього будівельні роботи, грн.					12741				

		Всього по кошторису					12741				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9848				


Склав



Костирко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Крутчик С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою:
Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
Захисна споруда цивільного захисту (укриття)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-019
пусконалагоджувальні роботи структурованої кабельної мережі

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1		I. Витрати труда							
2		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	88,32	101,33				
2.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	7,68	117,07				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	96					
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "12 квітня" 2024 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Костирко О.В.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Крутчик С.В.

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою:
Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
438/11-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на монтажні роботи (технологчна частина)
Захисна споруда цивільного захисту (укриття)

Основа:	Кошторисна вартість	5,758 тис. грн.
креслення (специфікації) № 438/11-23 ТХ	Кошторисна трудомісткість	0,05385 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	4,194 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ38-2-1	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т-лещата слюсарні	шт	1	1311,86	-	1312	1312	-	18,2000	18,2
					1311,86	-			-	-	-
2	КБ17-2-5 заст	Установлення аптечки медичної навісної	10шт	0,3	799,64	-	240	234	-	10,3300	3,1
					780,12	-			-	-	-
3	КБ17-2-4	Установлення вішалок	10шт	5,1	366,92	-	1871	1768	-	4,5900	23,41
					346,64	-			-	-	-
4	КБ21-25-1	Установлення електричних плит	плита	2	216,68	51,03	433	274	102	1,8600	3,72
					137,21	30,26			61	0,3777	0,76
		Разом прямі витрати по кошторису					3856	3588	102		48,43
									61		0,76
		Разом будівельні роботи, грн.					3856				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					166				
		всього заробітна плата, грн.					3649				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1902				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					545				
		Всього будівельні роботи, грн.					5758				

		Всього по кошторису					5758				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					53,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4194				


Склав



О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою:
Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
Захисна споруда цивільного захисту (укриття)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-020
монтажні роботи (технологчна частина)


№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	26,51	75,52				
3	27	Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,0					
4		робітниками-будівельниками							
5		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	21,92	72,37				
6		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
7		робітниками-монтажниками							
7.1		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	0,76	80,12				
		керуванням та обслуговуванням машин							
		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,4					
		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	4,66	116,91				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	53,85					
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,06	<u>666,99</u> 40,02				
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,6	<u>103,41</u> 62,05				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		102,07				
		Дизельне паливо	кг	0,342					
		Електроенергія	кВт-год	0,27					
		Мастильні матеріали	кг	0,04					
		Гідравлічна рідина	кг	0,009					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
10	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,00108	<u>56119,98</u> 60,61	<u>54666,99</u> 59,04	<u>352,6</u> 0,38	<u>1100,39</u> 1,19	30 км.
11	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00051	<u>32446,03</u> 16,55	<u>31457,23</u> 16,04	<u>352,6</u> 0,18	<u>636,2</u> 0,33	30 км.
12	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,08	<u>710,95</u> 56,88	<u>696,22</u> 55,70	<u>0,79</u> 0,06	<u>13,94</u> 1,12	30 км.
13	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000774	<u>41491,64</u> 32,11	<u>40325,48</u> 31,21	<u>352,6</u> 0,27	<u>813,56</u> 0,63	30 км.
		Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		166,15	161,99	0,89	3,27	
		Електроенергія	кВт-год	0,27					
		Мастильні матеріали	кг	0,04					
		Гідравлічна рідина	кг	0,009					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	0,402					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "12 квітня" 2024 р.


Склав



О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою: Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-021

придбання меблів та технологічного устаткування

Захисна споруда цивільного захисту (укриття)

Основа: креслення (специфікації) № 438/11-23-ТХ відомості тощо

Кошторисна вартість 2794,222 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “12 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	560110-231	Нари металеві двоярусні висота 1 ярусу-450мм,2-го-1500мм 1800х550х1500	шт	8	11880,00	95040
2	варіант 2	мм (ДхШхВ)				
2	& 560110-234-15	Аптечка медична навісна комплектна 320х200х320(н) мм АП-1	компл	3	6850,00	20550
3	& 241996-19013-88-5	Дитячий столик одномістний з регульованьом висоти600х450х400/460/520/580 мм (ДхШхВ)	шт	75	1166,66	87500
4	& 241996-19013-88-4	Парта шкільна подвійна 1200х500х400/480/520/580 мм (ДхШхВ)	шт	140	2015,00	282100
5	варіант 1					
5	& 241996-19013-88-3	Парта шкільна одинарна 600х500х400/480/520/580 мм (ДхШхВ)	шт	45	1470,00	66150
6	& 241996-19013-88-2	Стілець шкільний з регульованьом висоти 380х448х400/480/520/580мм(ДхШхВ)	шт	525	1120,00	588000
7	& 241996-19013-88-1	Стілець дитячий з регульованням висоти 380х380х280/330/380мм(ДхШхВ)	шт	102	1070,00	109140
8	варіант 1					
8	& 241996-19013-7-17	Стілець 420х420х400+600(н)	шт	85	1150,00	97750
9	550101-144	Лава дитяча 1200х250х280 (н) мм	шт	24	817,00	19608
10	варіант 4					
10	& 241996-19013-7-20	Стіл письмовий 1160х600х740(н)	шт	4	2784,00	11136
11	& 2410-3003-4	Шафа для іграшок і посібників 1500х320х1200 (н) мм	шт	20	2660,00	53200
11	варіант 1					

1	2	3	4	5	6	7
12	& 2410-3003-57 варіант 1	Ліжко дитяче двоярусне 1522х650х1300 (h) мм	шт	41	5383,33	220717
13	& 2410-3003-57 варіант 2	Ліжко дитяче триярусне 1522х650х1900 (h) мм	шт	26	8600,00	223600
14	& 2402-3019-26 варіант 2	Килим 3000х2000мм	шт	11	6442,00	70862
15	& 550101-144-О102	Стіл кухонний з полицею 1200х600х850 (h) мм	шт	6	4985,00	29910
16	& 550101-144-О101	Стіл кухонний з полицею 1000х600х850 (h) мм	шт	1	4352,00	4352
17	& 550101-144-О66 варіант 1	Стіл обідній 4-місцевий 1200х700х730 (H) мм	шт	3	2352,00	7056
18	& 241996-19013-7-18	Стіл лікаря одностумбовий 1150х750х740(h)	шт	2	15000,00	30000
19	& 241996-19013-7-15	Кушетка медична 1900х650х500(h)	шт	2	4999,00	9998
20	& 241996-19013-7-13	Столик маніпуляційний 750х515х870(h)СМ-3	шт	1	5440,00	5440
21	& 241996-19013-7-12	Шафа медична одностулкова 879х436х1800(h)	шт	1	7500,00	7500
22	& 241996-19013-7-16	Стіл палатний 800х500х750h)	шт	1	2382,00	2382
23	& 241996-19013-7-17 варіант 1	Стілець для їдальні 400х480х420 (h) мм	шт	10	1150,00	11500
24	& 241996-19013-7-3Б варіант 1	Холодильник побутовий t=0?8°; Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,2 квт 600х600х1560 (h) мм «LG»(або аналог)	шт	4	24832,50	99330
25	& 241996-19013-7-115 варіант 1	Плита електрична 2х конфорочна Е; 1 ф; 220 в; ШР; N=4,5 квт «Gorenij» 650х600х800 (h) мм ,«Garenij»,або аналог	компл	2	15999,00	31998
26	& 241996-19013-7-45	Мікрохвильова піч Е, 1ф Ш220в, N=0.75 550х450х460х"Simens", або аналог	шт	4	3800,00	15200
27	& 1501-1001-1 варіант 1	Чайник електричний Е1ф 220в. N 2кВт, діам 150х230(h) мм	шт	4	1499,00	5996
28	& 560110-234-68 варіант 1	Сухожарова шафа; V=40 л; t=30?180°С; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=1,5 квт розмір камери 285х300х470 (h) мм; 580х416х595 (h) мм"ГП - 40"	компл	1	11916,66	11917

1	2	3	4	5	6	7
29	& 560110-234-23 варіант 2	Рукомийник Vб=25л 480х480х1600(н) мм	компл	1	3700,00	3700
30	& 241996-19013-200	Шафа навісна для посуду і продуктів 800х250х300 (н) мм	шт	4	7600,00	30400
31	& 241996-19013-7-11 варіант 1	Шафа для білизни 1050х450х1850(н)	шт	6	13500,00	81000
32	& 241996-19013-7-24 варіант 1	Вішалка гардеробна металева настінна на 18 гачків 1850х150х1700(н)	шт	31	2666,00	82646
33	& 560110-234-24 варіант 2	Шафа для прибирального інвентаря 600х450х2000(н) мм	шт	2	4583,33	9167
34	& 241996-19013-7-27 варіант 1	Стелаж металевий 4 полицями 1500х500х1800 (ДхШхВ)	шт	13	7500,00	97500
35	& 241996-19013-7-26 варіант 1	Стелаж металевий 4 полицями 1200х500х1800 (ДхШхВ)	шт	5	5222,50	26113
36	550101-144 варіант 6	Лавка металева з дерев'яними дошками на 3 місця 1350х450х450(ДхШхВ)	шт	4	3249,00	12996
37	550101-144 варіант 1	Лавка металева з дерев'яними дошками на 2 місця 900х450х450(ДхШхВ)	шт	4	2166,00	8664
38	550101-144 варіант 5	Лавка металева з дерев'яними дошками на 1 місце 450х450х450(ДхШхВ)	шт	1	1083,00	1083
39	& 560110-234-17	Вішалка настінна металева 320х100х170(н) мм	шт	20	1240,00	24800
40	& 560110-234-13 варіант 2	Верстак слюсарний металевий 1250х600х800(н) мм	шт	1	14610,00	14610
41	& 560110-234-10 варіант 2	Лищата слюсарні . Розвод губок 130мм 480х250(н) мм	шт	1	4095,00	4095
42	& 241996-18014-17-1 варіант 1	Скрина для обтиральних матеріалів 1000х500х800(н) ОРГ5139	шт	1	19157,00	19157
43	& 560110-234-8 варіант 1	Пісочниця з підставкою 1050х450х800(н) ОРГ5100	шт	1	4800,00	4800

1	2	3	4	5	6	7
44	& 560110-234-1 варіант 2	Тумбочка інструментальна 600x480x1350 (h) мм	шт	1	4475,00	4475
45	2402-3019 варіант 2	Протипожежний інвентар	шт	26	698,33	18157
46	2402-3001 варіант 4	Вогнегасник порошковий закачний V=6 л. Сертифікат Держстандарту ВП-6(з)	шт	3	1200,00	3600
47	2402-3001 варіант 3	Вогнегасник вуглекислотний переносний V=3л. Сертифікат Держстандарту ВВК-3	шт	5	1610,00	8050
		Вогнегасник вуглекислотний переносний V=5 л. Сертифікат Держстандарту ВВК-5	шт			
		Разом				2672945
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати				102442
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	2690745	0,007	18835
		Всього вартість устаткування				2775387
		Всього вартість будівельних робіт				18835
		Всього по кошторису				2794222

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В. Костирко

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.В.Крутчик

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою: Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопроводу та каналізації


Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

367,574 тис.грн.
0,75961 тис.люд.год.
57,453 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 12 квітня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на водопровідна мережа В-1	164,134	-	164,134	0,32215	24,203	-
2	06-01-02	на каналізація побутова К1	203,44	-	203,44	0,43746	33,25	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	367,574	-	367,574	0,75961	57,453	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Крутчик С.В.

Керівник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад


[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.В.Костирко

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.В. Крутчик

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	водопровідна мережа В-1	<u>0,24633</u> 16,974	-	<u>0,04232</u> 3,42	<u>0,00340</u> 0,284	-	<u>0,29205</u> 20,678	<u>0,03010</u> 3,525	<u>0,32215</u> 24,203
06-01-02	каналізація побутова К1	<u>0,31265</u> 21,42	-	<u>0,07272</u> 6,064	<u>0,00986</u> 0,823	-	<u>0,39523</u> 28,307	<u>0,04223</u> 4,943	<u>0,43746</u> 33,25
	Разом :	<u>0,55898</u> 38,394	-	<u>0,11504</u> 9,484	<u>0,01326</u> 1,107	-	<u>0,68728</u> 48,985	<u>0,07233</u> 8,468	<u>0,75961</u> 57,453

Склав



О.В.Костирко

Перевірів



С.В. Крутчик

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою:
Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
438/11-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на водопровідна мережа В-1
Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

Основа:	Кошторисна вартість	164,134 тис. грн.
креслення (специфікації) № 438/11-23 ТМК	Кошторисна трудомісткість	0,32215 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	24,203 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 квітня” 2024 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,0095	<u>78152,26</u>	<u>74797,34</u>	742	32	<u>710</u>	<u>55,0800</u>	<u>0,52</u>
					3354,92	16553,97			157	204,9486	1,95
2	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,1288	<u>46434,82</u>	<u>45080,43</u>	5981	174	<u>5807</u>	<u>22,2360</u>	<u>2,86</u>
					1354,39	10576,74			1362	132,0696	17,01
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,098	<u>18711,37</u>	-	1834	1834	-	314,1600	30,79
					18711,37	-			-	-	-
4	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	15,2	<u>148,47</u>	<u>148,47</u>	2257	-	<u>2257</u>	-	-
					-	18,71			284	0,2240	3,4


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,1386	<u>6972,57</u>	<u>6972,57</u>	966	-	<u>966</u>	-	-
					-	1266,18			175	15,1575	2,1
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,386	<u>2704,70</u>	<u>1476,60</u>	3749	1702	<u>2047</u>	<u>18,3600</u>	<u>25,45</u>
					1228,10	377,49			523	5,1175	7,09
7	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,55	<u>9820,96</u>	-	5402	574	-	16,3200	8,98
					1042,85	-			-	-	-
8	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,11	<u>19453,98</u>	<u>1255,94</u>	2140	1971	<u>138</u>	<u>245,7000</u>	<u>27,03</u>
					17918,90	123,66			14	1,5461	0,17
9	С113-1376 варіант 1	Труба водопровідна ПЕ100 SDR17 DN50 ДСТУ Б В.2.7-151:2008	м	111,1	<u>65,80</u>	-	7310	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,11	<u>5602,36</u>	-	616	601	-	82,4000	9,06
					5460,65	-			-	-	-
11	КБ22-35-1	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	<u>142,20</u>	<u>7,15</u>	142	98	<u>7</u>	<u>1,4100</u>	<u>1,41</u>
					97,97	2,01			2	0,0266	0,03
12	С1630-65 варіант 1	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином Ду50 HAWLE або аналог	шт	1	<u>8074,83</u>	-	8075	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	С113-1220- 11А варіант 2	Адаптер фланцевий для поліетиленових труб МФП-11, Ду50мм	шт	3	<u>877,27</u>	-	2632	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	КБ22-33-1	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	т	0,0098	<u>6206,57</u>	-	61	48	-	67,3600	0,66
					4855,31	-			-	-	-
15	С113-1220- 11А варіант 3	Трійник чавунний фланцевий Ду50	шт	1	<u>3069,42</u>	-	3069	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,3	<u>4818,60</u>	<u>2933,01</u>	1446	566	<u>880</u>	<u>24,6000</u>	<u>7,38</u>
					1885,59	828,92			249	11,4566	3,44
17	С113-996 варіант 2	Коліно поліетиленове водопровідне ПЕ-100 SDR 17 Ду50, 90	шт	1	<u>643,68</u>	-	644	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	С113-996 варіант 3	Коліно поліетиленове водопровідне ПЕ-100 SDR 17 Ду50, 135*	шт	2	<u>643,68</u>	-	1287	-	-	-	-
		Футляри, гільзи			-	-			-	-	-
19	КБ23-2-2	Укладання футляра із ПЕ відкритим способом діаметром 200 мм	1000м	0,06	<u>55656,60</u>	<u>12918,60</u>	3339	2564	<u>775</u>	<u>600,0000</u>	<u>36</u>
					42738,00	2911,80			175	30,0000	1,8
20	КБ16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	-0,6	<u>773,79</u>	<u>23,22</u>	-464	-450	<u>-14</u>	<u>8,2200</u>	<u>-4,93</u>
					750,57	1,07			-1	0,0150	-0,01
21	С113-1385 варіант 1	Труба поліетиленова водопровідна ПЕ-100 SDR 17 Ду200	м	60	<u>1032,66</u>	-	61960	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ22-47-1	Протягування у футляр ПЕ труб діаметром 110мм	100м	0,6	<u>10331,96</u> 6226,19	<u>28,59</u> 8,04	6199	3736	<u>17</u> 5	<u>84,4000</u> 0,1064	<u>50,64</u> 0,06
23	КБ22-48-1 к=0,25заст	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 200 мм	1 футляр	3	<u>688,19</u> 224,70	<u>169,81</u> 11,88	2065	674	<u>509</u> 36	<u>3,1950</u> 0,1465	<u>9,59</u> 0,44
24	КБ9-71-1 заст	Виготовлення гільз	т	0,0161	<u>4412,70</u> 2815,39	<u>1376,33</u> 172,13	71	45	<u>22</u> 3	<u>37,2800</u> 1,8640	<u>0,6</u> 0,03
25	С113-12 варіант 1	Труби сталеві 159х4мм	м	1	<u>588,51</u> -	<u>-</u> -	589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ22-8-5	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм	1000м	0,001	<u>41009,53</u> 38508,79	<u>2500,74</u> 444,28	41	39	<u>2</u> -	<u>487,7000</u> 4,8204	<u>0,49</u> -
27	КБ22-13-5	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм	1000м	0,001	<u>109184,07</u> 16052,35	<u>11344,96</u> 2374,98	109	16	<u>11</u> 2	<u>217,6000</u> 27,0464	<u>0,22</u> 0,03
28	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	3	<u>218,05</u> 73,55	<u>138,27</u> 35,60	654	221	<u>415</u> 107	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>3,39</u> 1,45
29	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	3	<u>644,91</u> 275,66	<u>-</u> -	1935	827	<u>-</u> -	<u>3,8700</u> -	<u>11,61</u> -
30	КБ22-41-1	Колодязі зі збірного з/б, Д=1.5м h=1,8м -1шт Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,1411	<u>35645,85</u> 9730,41	<u>17668,52</u> 4326,74	5030	1373	<u>2493</u> 611	<u>141,7600</u> 47,7098	<u>20</u> 6,73
31	К585521- Л036 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	<u>3303,85</u> -	<u>-</u> -	3304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	К585521- Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>4256,69</u> -	<u>-</u> -	4257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	К585521- Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2314,98</u> -	<u>-</u> -	2315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	К585521- Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2623,55</u> -	<u>-</u> -	2624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	К585521- Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>385,32</u> -	<u>-</u> -	771	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С121-781- 15 варіант 1	Скоба д.22-24мм	шт	8	<u>123,91</u> -	<u>-</u> -	991	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	С113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>6363,85</u> -	<u>-</u> -	6364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,085	12389,09	-	1053	213	-	33,5000	2,85
					2501,45	-			-	-	-
39	КБ11-2-9	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	0,31	4206,94	5,34	1304	116	2	5,5800	1,73
					373,25	1,05			-	0,0139	-
		Разом прямі витрати по кошторису					152864	16974	17044		246,33
									3704		45,72
		Разом будівельні роботи, грн.					152864				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					118846				
		всього заробітна плата, грн.					20678				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11270				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3525				
		Всього будівельні роботи, грн.					164134				

		Всього по кошторису					164134				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					322,15				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24203				

Склав кошторисник  Костирко О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП  Крутчик С.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою:
Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01
водопровідна мережа В-1

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	246,33	68,90				
3		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,4					
4		робітниками-будівельниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	42,32	80,80				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,5					
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	3,4	83,53				
10		керуванням та обслуговуванням							
11		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
12		будівельного сміття							
13		Витрати робітників, заробітна плата яких							
14		враховується в складі:							
15		загальновиробничих витрат	люд.год	30,1	117,07				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	322,15					
		Середній розряд робіт	розряд	3,4					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,613638	<u>357,37</u> 576,67				
8	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0031	<u>534,23</u> 1,66				
9	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	3	<u>135,93</u> 407,79				
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,92894	<u>593,41</u> 1144,65				
11	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,07567	<u>5,01</u> 0,38				
12	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	14,2846716	<u>443,74</u> 6338,68				
13	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	2,9306	<u>157,63</u> 461,95				
14	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	1,32	<u>86,68</u> 114,42				
15	+КБМ204-101 варіант 1	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,096688	<u>85,39</u> 8,26				
16	+КБМ204-102 варіант 1	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	3	<u>155,42</u> 466,26				
17	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	7,3977	<u>331,82</u> 2454,70				
18	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0161	<u>666,99</u> 10,74				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,2264	<u>645,93</u> 792,17				
20	+КБМ202-1141 варіант 1	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,16898	<u>618,15</u> 1958,90				
21	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6, 3 т	маш. год	0,0112	<u>628,78</u> 7,04				
22	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	1,23	<u>5,42</u> 6,67				
23	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,1127	<u>97,97</u> 11,04				
24	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] (працює від пересувної електростанції)	маш. год	2,925	<u>13,78</u> 40,31				
25	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	-0,9	<u>15,48</u> -13,93				
26	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	15,2	<u>148,47</u> 2256,74				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		17045,10				
		Бензин	кг	12,812					
		Дизельне паливо	кг	129,378					
		Електроенергія	кВт-год	18,38					
		Стиснене повітря	м ³	85,239					
		Мастильні матеріали	кг	7,959					
		Гідравлічна рідина	кг	0,869					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
27	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,01932					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
28	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	1,32					
29	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,2015					
30	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,00322					
31	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	2,5575					
32	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,0107					
33	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	20,3206					
34	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,00483					
35	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,05792					
36	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	3,3					
37	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	0,1127					
38	КБМ270-144	Трамбівки електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,067728					
39	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	24,7401					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
40	+С111-1624 варіант 1	Ґрунтовка бітумна	т	0,0068	<u>26545,21</u> 180,51	<u>25500,00</u> 173,40	<u>524,72</u> 3,57	<u>520,49</u> 3,54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	+C113-1220-11A варіант 2	Адаптер фланцевий для поліетиленових труб МФП-11, Ду50мм	шт	3	<u>877,27</u> 2631,81	<u>857,50</u> 2572,50	<u>2,57</u> 7,71	<u>17,2</u> 51,60	30 км.
42	C111-1597	Азбестоцементна суміш	м3	0,000098	<u>17775,61</u> 1,74	<u>16533,63</u> 1,62	<u>893,44</u> 0,09	<u>348,54</u> 0,03	30 км.
43	C111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,01875	<u>19914,87</u> 373,40	<u>18969,51</u> 355,68	<u>554,87</u> 10,40	<u>390,49</u> 7,32	30 км.
44	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,00002	<u>19464,42</u> 0,39	<u>18527,89</u> 0,37	<u>554,87</u> 0,01	<u>381,66</u> 0,01	30 км.
45	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,00006	<u>26849,23</u> 1,61	<u>25788,60</u> 1,55	<u>534,17</u> 0,03	<u>526,46</u> 0,03	30 км.
46	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0008	<u>33940,29</u> 27,15	<u>32883,83</u> 26,31	<u>390,96</u> 0,31	<u>665,5</u> 0,53	30 км.
47	C1545-9	Брезент	10м2	0,00012	<u>2591,37</u> 0,31	<u>2537,07</u> 0,30	<u>3,49</u> -	<u>50,81</u> 0,01	30 км.
48	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000065	<u>12591,58</u> 0,82	<u>11853,06</u> 0,77	<u>491,63</u> 0,03	<u>246,89</u> 0,02	30 км.
49	C142-10-2	Вода	м3	0,1085	<u>42,1</u> 4,57	<u>42,10</u> 4,57	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
50	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	1,298	<u>11,38</u> 14,77	<u>11,38</u> 14,77	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
51	C111-1564	Гідроізол	м2	0,62	<u>47,57</u> 29,49	<u>46,25</u> 28,68	<u>0,39</u> 0,24	<u>0,93</u> 0,57	30 км.
52	C111-850	Гума листовая вулканізована кольорова	кг	13,56	<u>96,93</u> 1314,37	<u>94,63</u> 1283,18	<u>0,4</u> 5,42	<u>1,9</u> 25,77	30 км.
53	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,00031	<u>2762,49</u> 0,86	<u>2475,80</u> 0,77	<u>232,52</u> 0,07	<u>54,17</u> 0,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
54	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,00375	<u>5946,74</u> 22,30	<u>5597,62</u> 20,99	<u>232,52</u> 0,87	<u>116,6</u> 0,44	30 км.
55	+C111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	0,0085	<u>13,02</u> 0,11	<u>11,99</u> 0,10	<u>0,77</u> 0,01	<u>0,26</u> -	30 км.
56	+C111-1513 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00084	<u>56185,35</u> 47,20	<u>54724,79</u> 45,97	<u>358,89</u> 0,30	<u>1101,67</u> 0,93	30 км.
57	+C111-1521 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0000515	<u>55267,5</u> 2,85	<u>53824,93</u> 2,77	<u>358,89</u> 0,02	<u>1083,68</u> 0,06	30 км.
58	C111-1748	Жмут смоляний	кг	7,57805	<u>50,43</u> 382,16	<u>49,12</u> 372,23	<u>0,32</u> 2,42	<u>0,99</u> 7,51	30 км.
59	+C1630-65 варіант 1	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином Ду50 HAWLE або аналог	шт	1	<u>8074,83</u> 8074,83	<u>7909,17</u> 7909,17	<u>7,33</u> 7,33	<u>158,33</u> 158,33	30 км.
60	K585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2314,98</u> 2314,98	<u>2113,71</u> 2113,71	<u>155,88</u> 155,88	<u>45,39</u> 45,39	30 км.
61	+K585521- Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2623,55</u> 2623,55	<u>2337,00</u> 2337,00	<u>235,11</u> 235,11	<u>51,44</u> 51,44	30 км.
62	+K585521- Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>385,32</u> 770,64	<u>366,00</u> 732,00	<u>11,76</u> 23,52	<u>7,56</u> 15,12	30 км.
63	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,00966	<u>20,7</u> 0,20	<u>14,43</u> 0,14	<u>5,86</u> 0,06	<u>0,41</u> -	30 км.
64	C111-1708	Клоччя просочене	кг	20,4	<u>50,64</u> 1033,06	<u>49,12</u> 1002,05	<u>0,53</u> 10,81	<u>0,99</u> 20,20	30 км.
65	+C113-996 варіант 2	Коліно поліетиленове водопровідне ПЕ-100 SDR 17 Ду50, 90	шт	1	<u>643,68</u> 643,68	<u>630,00</u> 630,00	<u>1,06</u> 1,06	<u>12,62</u> 12,62	30 км.
66	+C113-996 варіант 3	Коліно поліетиленове водопровідне ПЕ-100 SDR 17 Ду50, 135*	шт	2	<u>643,68</u> 1287,36	<u>630,00</u> 1260,00	<u>1,06</u> 2,12	<u>12,62</u> 25,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
67	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,0074	<u>247,9</u> 1,83	<u>242,78</u> 1,80	<u>0,26</u> -	<u>4,86</u> 0,03	30 км.
68	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,00025	<u>2752,78</u> 0,69	<u>2428,16</u> 0,61	<u>270,64</u> 0,07	<u>53,98</u> 0,01	30 км.
69	+C113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>6363,85</u> 6363,85	<u>6204,16</u> 6204,16	<u>34,91</u> 34,91	<u>124,78</u> 124,78	30 км.
70	C111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,00214	<u>19785,91</u> 42,34	<u>18863,78</u> 40,37	<u>534,17</u> 1,14	<u>387,96</u> 0,83	30 км.
71	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00234	<u>11352,83</u> 26,57	<u>10596,06</u> 24,79	<u>534,17</u> 1,25	<u>222,6</u> 0,53	30 км.
72	C111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,00062	<u>13827,25</u> 8,57	<u>13078,68</u> 8,11	<u>477,45</u> 0,30	<u>271,12</u> 0,16	30 км.
73	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,0204	<u>32344,68</u> 659,83	<u>31176,30</u> 636,00	<u>534,17</u> 10,90	<u>634,21</u> 12,93	30 км.
74	C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00222	<u>21224,36</u> 47,12	<u>20203,12</u> 44,85	<u>605,08</u> 1,34	<u>416,16</u> 0,93	30 км.
75	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,0961	<u>736,81</u> 70,81	<u>232,68</u> 22,36	<u>489,68</u> 47,06	<u>14,45</u> 1,39	30 км.
76	+C1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	6,05	<u>798,01</u> 4827,96	<u>292,68</u> 1770,71	<u>489,68</u> 2962,56	<u>15,65</u> 94,69	30 км.
77	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,05	<u>198,48</u> 9,92	<u>194,19</u> 9,71	<u>0,4</u> 0,02	<u>3,89</u> 0,19	30 км.
78	+K585521- Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	<u>4256,69</u> 4256,69	<u>3949,88</u> 3949,88	<u>223,35</u> 223,35	<u>83,46</u> 83,46	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
79	+K585521- Л036 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	<u>3303,85</u> 3303,85	<u>3080,37</u> 3080,37	<u>158,7</u> 158,70	<u>64,78</u> 64,78	30 км.
80	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0332325	<u>32446,03</u> 1078,26	<u>31457,23</u> 1045,40	<u>352,6</u> 11,72	<u>636,2</u> 21,14	30 км.
81	C111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	0,058	<u>83,79</u> 4,86	<u>78,75</u> 4,57	<u>3,4</u> 0,20	<u>1,64</u> 0,09	30 км.
82	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,00166	<u>35,03</u> 0,06	<u>25,57</u> 0,04	<u>8,77</u> 0,01	<u>0,69</u> 0,01	30 км.
83	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,02431	<u>1832,71</u> 44,55	<u>1044,59</u> 25,39	<u>752,18</u> 18,29	<u>35,94</u> 0,87	30 км.
84	&C121-781-15 варіант 1	Скоба д.22-24мм	шт	8	<u>123,91</u> 991,28	<u>120,00</u> 960,00	<u>2,99</u> 23,92	<u>0,92</u> 7,36	30 км.
85	+C1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,187663	<u>3613,74</u> 678,17	<u>2336,66</u> 438,50	<u>1206,22</u> 226,36	<u>70,86</u> 13,31	50 км.
86	C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,3162	<u>3482,11</u> 1101,04	<u>2593,27</u> 819,99	<u>820,56</u> 259,46	<u>68,28</u> 21,59	30 км.
87	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,00031	<u>676,63</u> 0,21	<u>660,64</u> 0,20	<u>2,72</u> -	<u>13,27</u> 0,01	30 км.
88	+C113-1220- 11А варіант 3	Трійник чавунний фланцевий Ду50	шт	1	<u>3069,42</u> 3069,42	<u>3006,67</u> 3006,67	<u>2,57</u> 2,57	<u>60,18</u> 60,18	30 км.
89	+C113-1376 варіант 1	Труба водопровідна ПЕ100 SDR17 DN50 ДСТУ Б В.2.7-151:2008	м	111,1	<u>65,8</u> 7310,38	<u>64,16</u> 7128,18	<u>0,35</u> 38,89	<u>1,29</u> 143,31	30 км.
90	C113-1385 варіант 1	Труба поліетиленова водопровідна ПЕ-100 SDR 17 Ду200	м	60	<u>1032,66</u> 61959,60	<u>1007,26</u> 60435,60	<u>5,15</u> 309,00	<u>20,25</u> 1215,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
91	+С113-12 варіант 1	Труби сталеві 159х4мм	м	1	<u>588,51</u> 588,51	<u>579,75</u> 579,75	<u>4,38</u> 4,38	<u>4,38</u> 4,38	30 км.
92	+С111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,000113	<u>35844,39</u> 4,05	<u>34788,96</u> 3,93	<u>352,6</u> 0,04	<u>702,83</u> 0,08	30 км.
93	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00456	<u>10554,27</u> 48,13	<u>9946,30</u> 45,36	<u>401,02</u> 1,83	<u>206,95</u> 0,94	30 км.
94	+С1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,318886	<u>1251,56</u> 399,10	<u>616,73</u> 196,67	<u>610,29</u> 194,61	<u>24,54</u> 7,82	30 км.
95	+С123-515-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,16932	<u>333,48</u> 56,46	<u>319,32</u> 54,07	<u>7,62</u> 1,29	<u>6,54</u> 1,10	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат							
96	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,1427	<u>0,52761</u> 0,60	<u>0,52761</u> 0,60			
97	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2065	<u>184,55</u> 38,11	<u>184,55</u> 38,11			
98	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,165	<u>186,09</u> 30,70	<u>186,09</u> 30,70			
99	С1999-9009	Дрова	м3	0,3085	<u>119,13</u> 36,75	<u>119,13</u> 36,75			
		Разом	грн.		106,16	106,16			
		Разом по розділу III	грн.		118844,99	111534,80	5001,57	2308,61	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	19,522					
		Стиснене повітря	м3	85,239					
		Мастильні матеріали	кг	8,166					
		Гідравлічна рідина	кг	1,034					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дрова	м3	0,309					
		Бензин	л	17,314					
		Дизельне паливо	л	152,209					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "12 квітня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав кошторисник _____ Костирко О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП _____ Крутчик С.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою:
Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
438/11-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на каналізація побутова К1
Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

Основа:	Кошторисна вартість	203,440 тис. грн.
креслення (специфікації) № 438/11-23	Кошторисна трудомісткість	0,43746 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	33,250 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,0275	<u>78152,26</u>	<u>74797,34</u>	2149	92	<u>2057</u>	<u>55,0800</u>	<u>1,51</u>
					3354,92	16553,97			455	204,9486	5,64
2	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,20706	<u>46434,82</u>	<u>45080,43</u>	9615	280	<u>9335</u>	<u>22,2360</u>	<u>4,6</u>
					1354,39	10576,74			2190	132,0696	27,35
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,1554	<u>18711,37</u>	-	2908	2908	<u>-</u>	314,1600	48,82
					18711,37	-			-	-	-
4	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	44	<u>148,47</u>	<u>148,47</u>	6533	-	<u>6533</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	18,71			823	0,2240	9,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,2226	<u>6972,57</u>	<u>6972,57</u>	1552	-	<u>1552</u>	-	-
					-	1266,18			282	15,1575	3,37
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,226	<u>2704,70</u>	<u>1476,60</u>	6021	2734	<u>3287</u>	<u>18,3600</u>	<u>40,87</u>
					1228,10	377,49			840	5,1175	11,39
7	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,265	<u>9820,96</u>	-	2603	276	-	16,3200	4,32
					1042,85	-			-	-	-
8	КГ23-1-1	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 100 мм	100 м	0,34	<u>2663,33</u>	<u>240,88</u>	906	173	<u>82</u>	<u>7,5300</u>	<u>2,56</u>
					510,08	52,37			18	0,5396	0,18
9	С113-1451-2 варіант 1	Труба двошарова гофрована КОРСИС діаметром 110мм SN8	м	34,34	<u>163,08</u>	-	5600	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	КГ23-1-3	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 150 мм	100 м	0,19	<u>4229,88</u>	<u>361,32</u>	804	149	<u>69</u>	<u>11,5900</u>	<u>2,2</u>
					785,11	78,56			15	0,8094	0,15
11	С113-1453 варіант 1	Труба двошарова гофрована КОРСИС діаметром 160мм SN8	м	19,152	<u>261,04</u>	-	4999	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	КБ23-13-3	Колодязі зі збірного з/б, Д=1м h=1-2 м -3шт Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,2101	<u>47404,51</u>	<u>18712,61</u>	9960	3017	<u>3932</u>	<u>201,6000</u>	<u>42,36</u>
					14359,97	4284,98			900	45,1454	9,49
13	К585521- Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>1726,66</u>	-	5180	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	К585521- Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>940,48</u>	-	2821	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	К585521- Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>624,84</u>	-	1250	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	К585521- Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>1135,84</u>	-	2272	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	К585521- Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>1383,94</u>	-	4152	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	К585521- Л052 варіант 2	Кільця опорні КО2	шт	2	<u>359,82</u>	-	720	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	С113-754 варіант 2	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	3	<u>4982,61</u>	-	14948	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C121-781-15 варіант 1	Скоба д.22-24мм	шт	20	<u>123,91</u>	-	2478	-	-	-	-
21	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону Колодязі зі збірного з/б, Д=1.5м h=4,28-4,58м -2шт	100м2	0,255	<u>12389,09</u> 2501,45	-	3159	638	-	33,5000	8,54
22	КБ23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0,5112	<u>37182,42</u> 10485,06	<u>9333,93</u> 2148,78	19008	5360	<u>4772</u> 1098	<u>147,2000</u> 22,8058	<u>75,25</u> 11,66
23	К585521-Л036 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	2	<u>3303,85</u>	-	6608	-	-	-	-
24	К585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	2	<u>4256,69</u>	-	8513	-	-	-	-
25	К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	8	<u>2623,55</u>	-	20988	-	-	-	-
26	К585521-Л002 варіант 1	Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1436,33</u>	-	1436	-	-	-	-
27	К585521-Л002 варіант 2	Кільця КС7.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1028,33</u>	-	1028	-	-	-	-
28	& C121-781-15 варіант 1	Скоба д.22-24мм	шт	37	<u>123,91</u>	-	4585	-	-	-	-
29	С113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	<u>6363,85</u>	-	12728	-	-	-	-
30	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,34	<u>12389,09</u> 2501,45	-	4212	850	-	33,5000	11,39
31	КБ11-2-9	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	1,55	<u>4206,94</u> 373,25	<u>5,34</u> 1,05	6521	579	<u>8</u> 2	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>8,65</u> 0,02
32	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	<u>2355,16</u> 1918,94	<u>114,62</u> 28,62	2355	1919	<u>115</u> 29	<u>26,9400</u> 0,3362	<u>26,94</u> 0,34
33	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	6	<u>218,05</u> 73,55	<u>138,27</u> 35,60	1308	441	<u>830</u> 214	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>6,78</u> 2,9


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	6	<u>644,91</u>	-	3869	1654	-	3,8700	23,22
					275,66	-			-	-	-
35	КБ9-71-1 заст	Виготовлення гільз	т	0,0852	<u>4412,70</u>	<u>1376,33</u>	376	240	<u>117</u>	<u>37,2800</u>	<u>3,18</u>
					2815,39	172,13			15	1,8640	0,16
36	С113-192 варіант 2	Труби сталеві діаметр 219 х4,5мм	м	2,04	<u>1625,79</u>	-	3317	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	КБ22-8-6	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм	1000м	0,002	<u>49250,81</u>	<u>4133,07</u>	99	90	<u>9</u>	<u>571,4000</u>	<u>1,14</u>
					45117,74	642,65			1	7,0124	0,01
38	КБ16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	-0,02	<u>971,01</u>	<u>23,22</u>	-19	-15	-	8,2200	-0,16
					750,57	1,07			-	0,0150	-
39	КБ22-13-6	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм	1000м	0,002	<u>142272,60</u>	<u>12753,85</u>	285	35	<u>26</u>	<u>240,0000</u>	<u>0,48</u>
					17704,80	2727,43			5	31,1839	0,06
		Разом прямі витрати по кошторису					187847	21420	<u>32724</u>		<u>312,65</u>
									6887		82,58
		Разом будівельні роботи, грн.					187847				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					133703				
		всього заробітна плата, грн.					28307				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15593				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4943				
		Всього будівельні роботи, грн.					203440				

		Всього по кошторису					203440				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					437,46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					33250				

Склав


кошторисник


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Костирко О.В.

Перевірів

ГП


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Крутчик С.В.

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою:
Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-02
каналізація побутова К1

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	312,65	68,52				
3		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,2					
4		робітниками-будівельниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	72,72	83,38				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,7					
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	9,86	83,53				
10		керуванням та обслуговуванням							
11		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
12		будівельного сміття							
13		Витрати робітників, заробітна плата яких							
14		враховується в складі:							
15		загальновиробничих витрат	люд.год	42,23	117,04				
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	437,46					
Середній розряд робіт			розряд	3,2					
<u>II. Будівельні машини і механізми</u>									

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,01975	<u>357,37</u> 721,80				
8	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0155	<u>534,23</u> 8,28				
9	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	3,4851	<u>593,41</u> 2068,09				
10	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,40044	<u>5,01</u> 2,01				
11	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	24,50822952	<u>443,74</u> 10875,28				
12	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,02496	<u>157,63</u> 3,93				
13	+КБМ204-101 варіант 1	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,05888	<u>85,39</u> 5,03				
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	12,3657	<u>331,82</u> 4103,19				
15	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0852	<u>666,99</u> 56,83				
16	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,2375	<u>633,9</u> 150,55				
17	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	12,54155	<u>645,93</u> 8100,96				
18	+КБМ202-1141 варіант 1	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,00636	<u>618,15</u> 3,93				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6, 3 т	маш. год	0,02508	<u>628,78</u> 15,77				
20	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	2,46	<u>5,42</u> 13,33				
21	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,5964	<u>97,97</u> 58,43				
22	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	-0,03	<u>15,48</u> -0,46				
23	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	44	<u>148,47</u> 6532,68				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		32719,63				
		Бензин	кг	7,636					
		Дизельне паливо	кг	239,902					
		Електроенергія	кВт-год	8,876					
		Стиснене повітря	м ³	170,478					
		Мастильні матеріали	кг	14,244					
		Гідравлічна рідина	кг	2,06					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
24	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,10224					
25	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	1,0075					
26	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,01704					
27	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,0292					
28	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	0,0498					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	КБМ233-301	Машины шліфувальні електричні	маш. год	0,02556					
30	КБМ233-301	Машины шліфувальні електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,11776					
31	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	0,5964					
32	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	39,7341					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
33	+С111-1624 варіант 1	Ґрунтовка бітумна	т	0,0476	<u>26545,21</u> 1263,55	<u>25500,00</u> 1213,80	<u>524,72</u> 24,98	<u>520,49</u> 24,77	30 км.
34	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	-0,000001	<u>133710,62</u> -0,13	<u>130564,12</u> -0,13	<u>524,72</u> -	<u>2621,78</u> -	30 км.
35	С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,000054	<u>19464,42</u> 1,05	<u>18527,89</u> 1,00	<u>554,87</u> 0,03	<u>381,66</u> 0,02	30 км.
36	С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,00016	<u>26849,23</u> 4,30	<u>25788,60</u> 4,13	<u>534,17</u> 0,09	<u>526,46</u> 0,08	30 км.
37	С1545-9	Брезент	10м2	0,00024	<u>2591,37</u> 0,62	<u>2537,07</u> 0,61	<u>3,49</u> -	<u>50,81</u> 0,01	30 км.
38	С142-10-2	Вода	м3	0,5425	<u>42,1</u> 22,84	<u>42,10</u> 22,84	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
39	+С142-10-2 варіант 1	Вода	м3	-0,326	<u>11,38</u> -3,71	<u>11,38</u> -3,71	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
40	С111-1564	Гідроізол	м2	1,74	<u>47,57</u> 82,77	<u>46,25</u> 80,48	<u>0,39</u> 0,68	<u>0,93</u> 1,61	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,00155	<u>2762,49</u> 4,28	<u>2475,80</u> 3,84	<u>232,52</u> 0,36	<u>54,17</u> 0,08	30 км.
42	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,01154	<u>5946,74</u> 68,63	<u>5597,62</u> 64,60	<u>232,52</u> 2,68	<u>116,6</u> 1,35	30 км.
43	C111-1608	Дрантя	кг	0,0428	<u>12,11</u> 0,52	<u>11,10</u> 0,48	<u>0,77</u> 0,03	<u>0,24</u> 0,01	30 км.
44	+C111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	0,0595	<u>13,02</u> 0,77	<u>11,99</u> 0,71	<u>0,77</u> 0,05	<u>0,26</u> 0,01	30 км.
45	+C111-1521 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0002726	<u>55267,5</u> 15,07	<u>53824,93</u> 14,67	<u>358,89</u> 0,10	<u>1083,68</u> 0,30	30 км.
46	+K585521- Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>940,48</u> 2821,44	<u>828,00</u> 2484,00	<u>94,04</u> 282,12	<u>18,44</u> 55,32	30 км.
47	+K585521- Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>1135,84</u> 2271,68	<u>972,50</u> 1945,00	<u>141,07</u> 282,14	<u>22,27</u> 44,54	30 км.
48	+K585521- Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	<u>2623,55</u> 20988,40	<u>2337,00</u> 18696,00	<u>235,11</u> 1880,88	<u>51,44</u> 411,52	30 км.
49	+K585521- Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>624,84</u> 1249,68	<u>583,20</u> 1166,40	<u>29,39</u> 58,78	<u>12,25</u> 24,50	30 км.
50	+K585521- Л002 варіант 2	Кільця КС7.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1028,33</u> 1028,33	<u>920,00</u> 920,00	<u>88,17</u> 88,17	<u>20,16</u> 20,16	30 км.
51	+K585521- Л002 варіант 1	Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1436,33</u> 1436,33	<u>1320,00</u> 1320,00	<u>88,17</u> 88,17	<u>28,16</u> 28,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
52	+K585521- Л052 варіант 2	Кільця опорні КО2	шт	2	<u>359,82</u> 719,64	<u>341,00</u> 682,00	<u>11,76</u> 23,52	<u>7,06</u> 14,12	30 км.
53	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,05112	<u>20,7</u> 1,06	<u>14,43</u> 0,74	<u>5,86</u> 0,30	<u>0,41</u> 0,02	30 км.
54	C111-1708	Клоччя просочене	кг	40,8	<u>50,64</u> 2066,11	<u>49,12</u> 2004,10	<u>0,53</u> 21,62	<u>0,99</u> 40,39	30 км.
55	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,0203	<u>247,9</u> 5,03	<u>242,78</u> 4,93	<u>0,26</u> 0,01	<u>4,86</u> 0,09	30 км.
56	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,0005	<u>2752,78</u> 1,38	<u>2428,16</u> 1,21	<u>270,64</u> 0,14	<u>53,98</u> 0,03	30 км.
57	+C113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	<u>6363,85</u> 12727,70	<u>6204,16</u> 12408,32	<u>34,91</u> 69,82	<u>124,78</u> 249,56	30 км.
58	+C113-754 варіант 2	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	3	<u>4982,61</u> 14947,83	<u>4850,00</u> 14550,00	<u>34,91</u> 104,73	<u>97,7</u> 293,10	30 км.
59	C111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,00584	<u>19785,91</u> 115,55	<u>18863,78</u> 110,16	<u>534,17</u> 3,12	<u>387,96</u> 2,27	30 км.
60	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00468	<u>11352,83</u> 53,13	<u>10596,06</u> 49,59	<u>534,17</u> 2,50	<u>222,6</u> 1,04	30 км.
61	C111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,0031	<u>13827,25</u> 42,86	<u>13078,68</u> 40,54	<u>477,45</u> 1,48	<u>271,12</u> 0,84	30 км.
62	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,1428	<u>32344,68</u> 4618,82	<u>31176,30</u> 4451,98	<u>534,17</u> 76,28	<u>634,21</u> 90,56	30 км.
63	C1545-119-1	Муфти із поліетилену діаметром 110 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	5,44	<u>119,47</u> 649,92	<u>117,10</u> 637,02	<u>0,03</u> 0,16	<u>2,34</u> 12,74	30 км.
64	C1545-119-3	Муфти із поліетилену діаметром 160 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	3,04	<u>192,64</u> 585,63	<u>188,77</u> 573,86	<u>0,09</u> 0,27	<u>3,78</u> 11,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
65	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	-0,0004	<u>225,42</u> -0,09	<u>220,46</u> -0,09	<u>0,54</u> -	<u>4,42</u> -	30 км.
66	C1545-159	Очіс льняний	т	-0,0000004	<u>26360,34</u> -0,01	<u>25438,55</u> -0,01	<u>404,92</u> -	<u>516,87</u> -	30 км.
67	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,7579	<u>736,81</u> 1295,24	<u>232,68</u> 409,03	<u>489,68</u> 860,81	<u>14,45</u> 25,40	30 км.
68	+C1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	2,915	<u>798,01</u> 2326,20	<u>292,68</u> 853,16	<u>489,68</u> 1427,42	<u>15,65</u> 45,62	30 км.
69	+K585521- Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	3	<u>1726,66</u> 5179,98	<u>1587,00</u> 4761,00	<u>105,8</u> 317,40	<u>33,86</u> 101,58	30 км.
70	+K585521- Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	2	<u>4256,69</u> 8513,38	<u>3949,88</u> 7899,76	<u>223,35</u> 446,70	<u>83,46</u> 166,92	30 км.
71	+K585521- Л036 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	2	<u>3303,85</u> 6607,70	<u>3080,37</u> 6160,74	<u>158,7</u> 317,40	<u>64,78</u> 129,56	30 км.
72	K585521-Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>1383,94</u> 4151,82	<u>1298,02</u> 3894,06	<u>58,78</u> 176,34	<u>27,14</u> 81,42	30 км.
73	C111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	0,162	<u>83,79</u> 13,57	<u>78,75</u> 12,76	<u>3,4</u> 0,55	<u>1,64</u> 0,26	30 км.
74	C111-1315	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,001	<u>2658,91</u> 2,66	<u>2205,75</u> 2,21	<u>401,02</u> 0,40	<u>52,14</u> 0,05	30 км.
75	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,00878	<u>35,03</u> 0,31	<u>25,57</u> 0,22	<u>8,77</u> 0,08	<u>0,69</u> 0,01	30 км.
76	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,086556	<u>2308,9</u> 199,85	<u>1511,45</u> 130,83	<u>752,18</u> 65,11	<u>45,27</u> 3,91	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
77	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,60136	<u>1832,71</u> 1102,12	<u>1044,59</u> 628,17	<u>752,18</u> 452,33	<u>35,94</u> 21,62	30 км.
78	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,001	<u>2922,88</u> 2,92	<u>2113,39</u> 2,11	<u>752,18</u> 0,75	<u>57,31</u> 0,06	30 км.
79	&C121-781-15 варіант 1	Скоба д.22-24мм	шт	57	<u>123,91</u> 7062,87	<u>120,00</u> 6840,00	<u>2,99</u> 170,43	<u>0,92</u> 52,44	30 км.
80	+C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,065	<u>2594,72</u> 168,66	<u>1774,16</u> 115,32	<u>820,56</u> 53,34	<u>-</u> -	30 км.
81	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	3,51965	<u>2773,08</u> 9760,27	<u>1898,15</u> 6680,82	<u>820,56</u> 2888,08	<u>54,37</u> 191,37	30 км.
82	C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,581	<u>3482,11</u> 5505,22	<u>2593,27</u> 4099,96	<u>820,56</u> 1297,31	<u>68,28</u> 107,95	30 км.
83	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,00062	<u>676,63</u> 0,42	<u>660,64</u> 0,41	<u>2,72</u> -	<u>13,27</u> 0,01	30 км.
84	C113-1451-2 варіант 1	Труба двошарова гофрована КОРСИС діаметром 110мм SN8	м	34,34	<u>163,08</u> 5600,17	<u>157,61</u> 5412,33	<u>2,27</u> 77,95	<u>3,2</u> 109,89	30 км.
85	+C113-1453 варіант 1	Труба двошарова гофрована КОРСИС діаметром 160мм SN8	м	19,152	<u>261,04</u> 4999,44	<u>253,05</u> 4846,41	<u>2,87</u> 54,97	<u>5,12</u> 98,06	30 км.
86	+C113-192 варіант 2	Труби сталеві діаметр 219 х4,5мм	м	2,04	<u>1625,79</u> 3316,61	<u>1602,23</u> 3268,55	<u>11,46</u> 23,38	<u>12,1</u> 24,68	30 км.
87	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00912	<u>10554,27</u> 96,25	<u>9946,30</u> 90,71	<u>401,02</u> 3,66	<u>206,95</u> 1,88	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат							
88	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,671	<u>4,50797</u> 3,02	<u>4,50797</u> 3,02			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
89	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0134	<u>184,55</u> 2,48	<u>184,55</u> 2,48			
90	C1999-9009	Дрова	м3	0,0044	<u>119,13</u> 0,52	<u>119,13</u> 0,52			
		Разом	грн.		6,02	6,02			
		Разом по розділу III	грн.		133702,66	119563,65	11647,62	2491,39	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	9,547					
		Стиснене повітря	м3	170,478					
		Мастильні матеріали	кг	14,257					
		Гідравлічна рідина	кг	2,06					
		Дрова	м3	0,004					
		Бензин	л	10,319					
		Дизельне паливо	л	282,238					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "12 квітня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав кошторисник _____ Костирко О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП _____ Крутчик С.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою: Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій


Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

1557,601 тис.грн.
2,43636 тис.люд.год.
175,971 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 12 квітня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на благоустрій	1051,463	-	1051,463	0,95625	76,49	-
2	07-01-02	на озелення	434,083	-	434,083	1,48011	99,481	-
3	07-01-03	на придбання устаткування придбання малих форм	0,501	71,554	72,055	-	-	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	1486,047	71,554	1557,601	2,43636	175,971	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Крутчик С.В.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]


Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.В.Костирко

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.В. Крутчик

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	благоустрій	<u>0,54608</u> 37,422	-	<u>0,25004</u> 22,088	<u>0,05252</u> 4,387	-	<u>0,84864</u> 63,897	<u>0,10761</u> 12,593	<u>0,95625</u> 76,49
07-01-02	озелення	<u>1,35756</u> 85,232	-	<u>0,00283</u> 0,239	-	-	<u>1,36039</u> 85,471	<u>0,11972</u> 14,01	<u>1,48011</u> 99,481
07-01-03	придбання устаткування придбання малих форм	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>1,90364</u> 122,654	- -	<u>0,25287</u> 22,327	<u>0,05252</u> 4,387	- -	<u>2,20903</u> 149,368	<u>0,22733</u> 26,603	<u>2,43636</u> 175,971

Склав



О.В.Костирко

Перевірів



С.В. Крутчик

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою:
Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
438/11-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на благоустрій
Благоустрій

Основа:	Кошторисна вартість	1051,463 тис. грн.
креслення (специфікації) № 438/11-23- ГП	Кошторисна трудомісткість	0,95625 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	76,490 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-73-2	Розділ 1. Обвалування.бетонні сходи (ГП-2) Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими електричними на гусеничному ході з ковшом місткістю 2,5 м3 у ґрунтах 2 групи	1000м3	3	12501,94	12060,95	37506	1323	36183	7,2400	21,72
					440,99	4152,04			12456	47,7402	143,22
2	КБ6-13-1 заст	Улаштування бетонних сходів	100м3	0,24	56007,63	8195,09	13442	6213	1967	372,6100	89,43
					25888,94	3142,35			754	37,1413	8,91
3	С1424-11611 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С/10	м3	24,48	3110,75	-	76151	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					127099	7536	38150		111,15
									13210		152,13
		Разом будівельні роботи, грн.					127099				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81413				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					20746 11368 31,59 3697 138467 138467				
		Розділ 2. Покриття тротуару деталь "А"									
4	КР18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	1,68	<u>1769,22</u>	<u>1543,85</u>	2972	379	<u>2593</u>	<u>3,7000</u>	<u>6,22</u>
					225,37	356,76			599	4,4380	7,46
5	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	43,008	<u>148,47</u>	<u>148,47</u>	6385	-	<u>6385</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	18,71			805	0,2240	9,63
6	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,168	<u>61717,28</u>	<u>4219,21</u>	10369	8220	<u>709</u>	<u>670,8600</u>	<u>112,7</u>
					48925,82	410,83			69	5,4781	0,92
7	С1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	169,68	<u>440,49</u>	<u>-</u>	74742	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
8	С1421-10634 варіант 5	Суміш цементно-піщана М150(гарцовка)	м3	18,48	<u>2090,67</u>	<u>-</u>	38636	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
9	КБ27-66-6	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	100 м	2,64	<u>9504,34</u>	<u>4553,81</u>	25091	12061	<u>12022</u>	<u>67,4400</u>	<u>178,04</u>
					4568,39	1026,41			2710	10,5750	27,92
10	С1424-11611 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С/10	м3	15,576	<u>3110,75</u>	<u>-</u>	48453	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
11	& К589921- А001-2 варіант 1	Бордюрний камінь БР100.20.8	м	264	<u>180,10</u>	<u>-</u>	47546	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					254194	20660	<u>21709</u>		<u>296,96</u>
									4183		45,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					254194 211825 24843 15397 44,99 5264				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					269591				

		Всього по розділу 2					269591				
		Розділ 3. Проїзд деталей "Б"									
12	КР18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	3,234	<u>3056,07</u>	<u>2830,70</u>	9883	729	<u>9154</u>	<u>3,7000</u>	<u>11,97</u>
					225,37	658,68			2130	8,2080	26,54
13	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	191,4528	<u>148,47</u>	<u>148,47</u>	28425	-	<u>28425</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	18,71			3582	0,2240	42,89
14	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,4851	<u>90540,14</u>	<u>8318,51</u>	43921	467	<u>4035</u>	<u>14,7800</u>	<u>7,17</u>
					962,03	923,27			448	9,3659	4,54
15	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,3234	<u>21347,50</u>	<u>17999,67</u>	6904	674	<u>5821</u>	<u>32,0300</u>	<u>10,36</u>
					2084,83	2844,58			920	30,7883	9,96
16	С1421-9454 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 600кг/см	м3	65,9736	<u>1167,95</u>	<u>-</u>	77054	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
17	КБ27-13-4 к=3	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3-вилучати 3 см	1000м2	-0,3234	<u>1307,14</u>	<u>1054,54</u>	-423	-	<u>-341</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	136,47			-44	1,6224	-0,52
18	С1421-9454 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 600кг/см	м3	-12,22452	<u>1167,95</u>	<u>-</u>	-14278	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
19	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,3234	<u>19027,37</u>	<u>11959,64</u>	6153	314	<u>3868</u>	<u>13,9600</u>	<u>4,51</u>
					969,94	1436,85			465	14,8399	4,8
20	& С1-1422-11-В1 варіант 1	Суміші асфальтобетонні середньозернисті	т	39,32544	<u>4845,71</u>	<u>-</u>	190560	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
21	КБ27-27-5 к=10	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4 - додавати 5см	1000 м2	0,3234	<u>20,84</u>	<u>-</u>	7	7	<u>-</u>	<u>0,3000</u>	<u>0,1</u>
					20,84	-			-	-	-
22	& С1-1422-11-В1 варіант 1	Суміші асфальтобетонні середньозернисті	т	39,1314	<u>4845,71</u>	<u>-</u>	189619	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ27-66-6	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	100 м	1,54	<u>29061,37</u>	<u>4553,81</u>	44755	7035	<u>7013</u>	<u>67,4400</u>	<u>103,86</u>
					4568,39	1026,41			1581	10,5750	16,29
24	& K589921-A001-2	Бордюрний камінь БР100.60.20	м	154	<u>324,60</u>	<u>-</u>	49988	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					632568	9226	<u>57975</u>		<u>137,97</u>
									9082		104,5
		Разом будівельні роботи, грн.					632568				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					565367				
		всього заробітна плата, грн.					18308				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10838				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3632				
		Всього будівельні роботи, грн.					643406				

		Всього по розділу 3					643406				
		Разом прямі витрати по кошторису					1013861	37422	<u>117834</u>		<u>546,08</u>
									26475		302,56
		Разом будівельні роботи, грн.					1013861				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					858605				
		всього заробітна плата, грн.					63897				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37602				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					107,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12593				
		Всього будівельні роботи, грн.					1051463				

		Всього по кошторису					1051463				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					956,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					76490				

Склав


Кошторисник


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Костирко О.В.

Перевірів

ГП


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Крутчик С.В.

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою:
Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
Благоустрій

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
благоустрій

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	546,08	68,53				
3		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,2					
4		робітниками-будівельниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	250,04	88,34				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	5,1					
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	52,52	83,53				
10		керуванням та обслуговуванням							
11		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
12		будівельного сміття							
13		Витрати робітників, заробітна плата яких							
14		враховується в складі:							
15		загальновиробничих витрат	люд.год	107,61	117,02				
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	956,25					
Середній розряд робіт			розряд	3,2					
<u>II. Будівельні машини і механізми</u>									

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	1,101177	<u>1066,62</u> 1174,54				
8	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,844074	<u>1369,85</u> 1156,25				
9	+КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,025872	<u>855,43</u> 22,13				
10	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,35256	<u>534,23</u> 188,35				
11	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	0,510972	<u>3808,03</u> 1945,80				
12	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,520674	<u>942,31</u> 490,64				
13	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,47208	<u>79,29</u> 37,43				
14	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	25,1034	<u>443,74</u> 11139,38				
15	КБМ206-411	Екскаватори одноковшеві електричні на гусеничному ходу, місткість ковша 2,5 м3	маш. год	45,18	<u>800,86</u> 36182,85				
16	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	5,80944	<u>86,68</u> 503,56				
17	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,9828	<u>55,82</u> 54,86				
18	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	1,571724	<u>1305</u> 2051,10				
19	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	1,85955	<u>462,15</u> 859,39				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	5,187336	<u>586,27</u> 3041,18				
21	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	1,364748	<u>1015,33</u> 1385,67				
22	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	5,7912	<u>336,08</u> 1946,31				
23	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	29,469	<u>645,93</u> 19034,91				
24	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,53615	<u>817,9</u> 1256,42				
25	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,9828	<u>563,6</u> 553,91				
26	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	234,4608	<u>148,47</u> 34810,39				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		117835,07				
		Бензин	кг	21,249					
		Дизельне паливо	кг	392,348					
		Електроенергія	кВт-год	1888,86					
		Мастильні матеріали	кг	55,203					
		Гідравлічна рідина	кг	5,514					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
27	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	5,976					
28	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	3,6					
29	КБМ270-90 варіант 1	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	11,61888					
		<u>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</u>							
30	С1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,09702	<u>20325,95</u>	<u>19318,91</u>	<u>608,49</u>	<u>398,55</u>	30 км.

					1972,02	1874,32	59,04	38,66	
31	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,003	<u>26367,61</u> 79,10	<u>25618,55</u> 76,86	<u>232,05</u> 0,70	<u>517,01</u> 1,54	30 км.
32	&K589921- A001-2 варіант 1	Бордюрий камінь БР100.20.8	м	264	<u>180,1</u> 47546,40	<u>150,00</u> 39600,00	<u>26,57</u> 7014,48	<u>3,53</u> 931,92	30 км.
33	&K589921- A001-2 варіант 2	Бордюрий камінь БР100.60.20	м	154	<u>324,6</u> 49988,40	<u>291,67</u> 44917,18	<u>26,57</u> 4091,78	<u>6,36</u> 979,44	30 км.
34	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0168	<u>6190,03</u> 103,99	<u>5836,14</u> 98,05	<u>232,52</u> 3,91	<u>121,37</u> 2,03	30 км.
35	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00624	<u>3425,21</u> 21,37	<u>2885,33</u> 18,00	<u>472,72</u> 2,95	<u>67,16</u> 0,42	30 км.
36	С142-10-2	Вода	м3	10,20558	<u>42,1</u> 429,65	<u>42,10</u> 429,65	- -	- -	
37	С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,2508	<u>4430,14</u> 1111,08	<u>4110,75</u> 1030,98	<u>232,52</u> 58,32	<u>86,87</u> 21,78	30 км.
38	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,2064	<u>5474,3</u> 1129,90	<u>5134,44</u> 1059,75	<u>232,52</u> 47,99	<u>107,34</u> 22,16	30 км.
39	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	1,428	<u>1008,5</u> 1440,14	<u>988,67</u> 1411,82	<u>0,06</u> 0,09	<u>19,77</u> 28,23	30 км.
40	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	53,361	<u>736,81</u> 39316,92	<u>232,68</u> 12416,04	<u>489,68</u> 26129,81	<u>14,45</u> 771,07	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	+C1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	169,68	<u>440,49</u> 74742,34	<u>378,33</u> 64195,03	<u>53,52</u> 9081,27	<u>8,64</u> 1466,04	30 км.
42	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,1254	<u>2922,88</u> 366,53	<u>2113,39</u> 265,02	<u>752,18</u> 94,32	<u>57,31</u> 7,19	30 км.
43	+C1421-10634 варіант 5	Суміш цементно-піщана М150(гарцовка)	м3	18,48	<u>2090,67</u> 38635,58	<u>1560,00</u> 28828,80	<u>489,68</u> 9049,29	<u>40,99</u> 757,49	30 км.
44	&C1-1422-11- В1 варіант 1	Суміші асфальтобетонні середньозернисті	т	78,45684	<u>4845,71</u> 380179,09	<u>4400,10</u> 345217,94	<u>350,6</u> 27506,97	<u>95,01</u> 7454,18	30 км.
45	+C1424-11611 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С/10	м3	40,056	<u>3110,75</u> 124604,20	<u>2229,19</u> 89292,43	<u>820,56</u> 32868,35	<u>61</u> 2443,42	30 км.
46	+C1424-11611 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20	м3	9,086	<u>3314,75</u> 30117,82	<u>2429,19</u> 22071,62	<u>820,56</u> 7455,61	<u>65</u> 590,59	30 км.
47	С1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	2,592	<u>115,28</u> 298,81	<u>111,89</u> 290,02	<u>1,13</u> 2,93	<u>2,26</u> 5,86	30 км.
48	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,01056	<u>24529,06</u> 259,03	<u>23695,50</u> 250,22	<u>352,6</u> 3,72	<u>480,96</u> 5,09	30 км.
49	С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,00418	<u>28647,43</u> 119,75	<u>27733,12</u> 115,92	<u>352,6</u> 1,47	<u>561,71</u> 2,36	30 км.
50	+C1421-9454 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 600кг/см	м3	53,74908	<u>1167,95</u> 62776,24	<u>494,07</u> 26555,81	<u>650,98</u> 34989,58	<u>22,9</u> 1230,85	30 км.
51	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	7,6128	<u>441,14</u> 3358,31	<u>427,15</u> 3251,81	<u>5,34</u> 40,65	<u>8,65</u> 65,85	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
52	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4,2417	<u>0,88075</u> 3,74	<u>0,88075</u> 3,74			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
53	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,036	<u>184,55</u> 6,64	<u>184,55</u> 6,64			
		Разом	грн.		10,38	10,38			
		Разом по розділу III	грн.		858607,05	683277,65	158503,23	16826,17	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1893,102					
		Мастильні матеріали	кг	55,239					
		Гідравлічна рідина	кг	5,514					
		Бензин	л	28,715					
		Дизельне паливо	л	461,586					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "12 квітня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав

Кошторисник_____Костирко О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГІП_____Крутчик С.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою:
Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23
438/11-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на озелення
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) № 438/11-23-ГП

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

434,083 тис. грн.
1,48011 тис.люд.год.
99,481 тис. грн.
2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	27	10740,14	44,01	289984	70488	1188	42,0400	1135,08
					2610,68	8,87			239	0,1048	2,83
2	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	27	3606,49	-	97375	14744	-	8,2400	222,48
					546,06	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					387359	85232	1188		1357,56
									239		2,83
		Разом будівельні роботи, грн.					387359				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					300939				
		всього заробітна плата, грн.					85471				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46724				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					119,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14010				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					434083				

		Всього по кошторису					434083				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1480,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					99481				

Склав

кошторисник



Костирко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГП



Крутчик С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02 озелення

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
								всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1357,56	62,78				
3		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	2,3					
4		робітниками-будівельниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	2,83	84,64				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,8					
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Витрати робітників, заробітна плата яких							
10		враховується в складі:							
11		загальноновиробничих витрат	люд.год	119,72	117,02				
12									
13		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1480,11					
14									
15		Середній розряд робіт	розряд	2,3					
16									
17		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
18	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,16	550,08 1188,17				
19		Разом по розділу II	грн.		1188,17				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	12,895					
		Мастильні матеріали	кг	0,799					
		Гідравлічна рідина	кг	0,086					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
7	C142-10-2	Вода	м3	270	42,1 11367,00	42,10 11367,00	- -	- -	
8	C1429-110	Земля рослинна	м3	405	539,03 218307,15	133,58 54099,90	394,88 159926,40	10,57 4280,85	30 км.
9	+C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,54	131971,59 71264,66	129352,43 69850,31	31,48 17,00	2587,68 1397,35	30 км.
		Разом по розділу III	грн.		300938,81	135317,21	159943,40	5678,20	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Мастильні матеріали	кг	0,799					
		Гідравлічна рідина	кг	0,086					
		Дизельне паливо	л	15,171					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "12 квітня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав

кошторисник




Костирко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГП



Крутчик С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруд цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою: Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна., 23

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-03
придбання малих форм
Благоустрій

Основа: креслення (специфікації) № 438/11-23-ГП відомості тощо
Кошторисна вартість 72,055 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “12 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 560110-123-2	Лава для відпочинку	шт	6	9600,00	57600
2	& 560110-123-1	Урна для сміття.	шт	9	1250,00	11250
		Разом				68850
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати				2704
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	71554	0,007	501
		Всього вартість устаткування				71554
		Всього вартість будівельних робіт				501
		Всього по кошторису				72055


Склав



Костирко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Крутчик С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



20__ р.

(Підрядник)

" __ " 20__ р.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Період, станом на який прийняті ціни квітень 2024

Найменування бази даних цін

Посилання на базу даних цін

№ п/п	Найменування матеріальних ресурсів	Одиниця виміру	Ціна, грн. з ПДВ
1	2	3	4
1	Трансформатор струму 200/5 ENT.A30MN	шт	774,2
2	Ящик для ремонтного освітлення ЯТП 220/36	шт	2637,37
3	Коробка електроустановочна	шт	14,71
4	Штепсельна розетка двополюсна для відкритого встановлення здвоєна зі ступенем захисту, захисним контактом IP	шт	510,43
5	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 250А, хар.С ВА88-35	шт	8576,42
6	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 40 А, хар.С ВА47-100	шт	838,63
7	Автоматичний вимикач однополюсний з диференціальним реле 220 В, 40 А, 0,03 А, характеристика С АВДТ-32	шт	1264,99
8	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 63А, хар.С ВА47-100	шт	902,89
9	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 100 А, хар.С ВА47-100	шт	1205,83
10	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 80 А, хар.С ВА47-100	шт	982,21
11	Набір клемників для проводу 10 мм2	компл	173,81
12	Набір клемників для проводу 25 мм2	компл	222,77
13	Набір клемників для проводу 4мм2	компл	146,88
14	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 16 А, хар.С ВА47-29	шт	89,48
15	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 10 А, хар.С ВА47-29	шт	324,55
16	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 20 А, хар.С ВА47-100	шт	629,04
17	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 20 А, хар.С ВА47-29	шт	293,47
18	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 16 А, хар.С ВА47-29	шт	390,01
19	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 10 А, хар.С ВА47-29	шт	91,64
20	Незалежний розчеплювач РН47	шт	492,24
21	Автоматичний вимикач однополюсний з диференціальним реле 220 В, 16 А, 0,03 А, характеристика С АВДТ 32	шт	1011,01
22	Автоматичний вимикач триполюсний 380В, 25А хар. С ВА47-100	шт	793,22
23	Світильник 12вт зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення IP 54 ЖКХ LED-12вт	шт	356,27
24	Світильник евакуаційного освітлення накладний зі світлодіодними лампами ДБО 02ВСП-6-а-(Б-В-Г)101-119	шт	3087,47
25	Бордюрий камінь БР100.60.20	м	389,52
26	Бордюрий камінь БР100.20.8	м	216,12
27	Кільця опорні КО2	шт	431,78
28	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	462,38
29	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5108,03
30	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2071,99
31	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	3964,62
32	Плити покриття 1ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1660,73
33	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3148,26
34	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2777,98
35	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1363,01

1	2	3	4
36	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1128,58
37	Кільця КС7.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1234
38	Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1723,6
39	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	749,81
40	Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П серія 1.038.1-1	шт	411,92
41	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-Псерія 1.038.1-1	шт	303,29
42	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-Псерія 1.038.1-1	шт	265,24
43	Гідроізоляційна добавка в бетон Пенетрон Адмикс	кг	224,88
44	Хомут для кріплення антени до труби труби d=50мм	шт	19,92
45	Скоба для кріплення труби d=50мм	шт	22,37
46	Скоба для кріплення труби d=32мм	шт	13,8
47	Анкер-клин 6x40 мм ДКС	шт	2,23
48	Канал 300x1000xh120, Ду100, 1м з чавунною решіткою WodaLand або аналог	шт	6402,88
49	Дюбелі монтажні	шт	3,96
50	Електроенергія	кВт-год	5,9316
51	Шпаклівка для швів	кг	15,44
52	Замазка силіконова	л	510,43
53	Гідроізоляційний самоклеючийся бітумно- полімерним матеріал Бар'єр ОС (або аналог)	м2	120,17
54	Профільована мембрана "Planet standart "(або аналог) ,кріплення	м2	84,97
55	Патрубок сталевий, L=100 мм д.20мм.	шт	34,48
56	Патрубок сталевий, L=200 мм д.20мм.	шт	56,51
57	Патрубок сталевий, L=300 мм д.20мм.	шт	78,54
58	Патрубок сталевий, L=165 мм д.20мм.	шт	44,27
59	Вентиль шаровий муфтовий Ду15,Ру16кгс/см2	шт	229,45
60	Вентиль шаровий муфтовий Ду20,Ру16кгс/см2	шт	253,93
61	Засувка чав. клин. фланц. д.50 мм 30ч906бр	шт	5302,43
62	Засувка чав. клин. фланц. д.50 з електроприводом 380 В 30ч906бр	шт	31928,29
63	Манометр технічний , 0-10 атм д.100	шт	522,07
64	Кран трьохходовий точений для манометра	шт	374,17
65	Лічильник води типу 620, д.20 " (Sensus)(або аналог)	шт	4263,43
66	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	46,48
67	З'єднання сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	21,61
68	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	7,33
69	Фільтр сітчатий dn 20	шт	328,75
70	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	18,85
71	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином Ду50 HAWLE або аналог	шт	9689,8
72	Поливочний кран Ду20мм Valve (або аналог)	шт	473,18
73	Труба ПЕ діаметр 100 мм	м	151,79
74	Труба ПЕ д.150	м	225,23
75	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	15,23
76	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	24391,14
77	Акрилова фасадна фарба	кг	342,77
78	Пропан-бутанова суміш	т	55391,44
79	Пропан-бутан технічний	м3	42,04
80	Моногідрат літію	кг	680,36
81	Фарба емалева МО-1	т	138408,98
82	Клей нітрогліфталевий	кг	227,95
83	Клей БМК5	кг	406,68
84	Вода дистильована	м3	724,74
85	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	256,24
86	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	78,78
87	Трос мідний, діаметр 6 мм	кг	259,78
88	Скоби будівельні	кг	34,52
89	Скоба будівельна К853	100шт	22,68

1	2	3	4
90	Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг/см3, діаметр 12 мм	м	183,08
91	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 10мм2 ПВЗ	м	64,8
92	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 25мм2 ПВЗ	м	109,06
93	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 4мм2 ПВЗ	м	23
94	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2	1000м	4905,35
95	Перемичка заземлювальна	шт	38,62
96	Очіс льняний	т	31632,41
97	Кабель КПВонг-НФ-ВП (350) 4х2х0,51(або аналог)	м	15,43
98	Стяжка нейлонова, що не розмикається, 100х2,5 мм с маркером 25х8 мм МСV-100 або аналог	шт	0,44
99	Муфти із поліетилену діаметром 160 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	231,17
100	Муфти із поліетилену діаметром 110 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	143,36
101	Металеві конструкції з листової сталі	т	100820,59
102	Стрічка монтажна ЛМ	100м	545,98
103	Стрічка ФУМ	кг	4252,62
104	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1119,4
105	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	793,74
106	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1120,72
107	Дюбелі У658, У661	100шт	351,48
108	Брезент	10м2	3109,64
109	Бірка маркувальна	100шт	150,29
110	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	165,47
111	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	853,14
112	Мастило універсальне тугоплавке "Консталин", марка УТ-1	т	80050,21
113	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	2939,18
114	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	4680,9
115	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	426659,86
116	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	102,14
117	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	75,56
118	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	33,66
119	Муфта, діаметр 25 мм	10шт	51,73
120	Металорукав з ПВХ ізоляцією д.63 мм Р 3- ЦП 63	м	638,95
121	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х95мм2 ВВГнгд	м	2111,12
122	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х70 мм2	м	1539,68
123	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х4 мм2 ННХН(FE)180/Е30	м	148,24
124	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х1,5 мм2	м	38,58
125	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х1,5 мм2 ННХН(FE)180/30	м	48,35
126	Термоусадочна трубка для гідроізоляції	м	51,95
127	Труба ПВХ д.25(гільза)	м	21,1
128	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х35мм2 ВВГ нгд	м	831,86
129	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х10мм2 ВВГ нгд	м	232,49
130	Лоток сталевий перфорований 100х50мм,кріплення	м	226,62
131	DIN рейка	м	90,44
132	Скоба D=32 мм ДКС дволапкова	шт	7,96
133	Скоба D=63 мм ДКС дволапкова	шт	33,18
134	Скоба D=20 мм ДКС двухлапкова	шт	5,23
135	Скоба D=25 мм ДКС двухлапкова	шт	6,2
136	Металорукав з ПВХ ізоляцією д.32мм Р3 -ЦП -32	м	93,25
137	Металорукав з ПВХ ізоляцією д.20мм Р3 -ЦП -20	м	50,34
138	Металорукав з ПВХ ізоляцією д.25мм Р3 -ЦП -25	м	82,8
139	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	138,34
140	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	933379,73

1	2	3	4
141	Суміш насіння газонних трав	ц	158365,91
142	Земля рослинна	м3	646,84
143	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	528,59
144	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	3661,15
145	Розчин азбоцементний	м3	2770,68
146	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	3100,75
147	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	3735,86
148	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	3770,39
149	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	1871,56
150	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	3507,46
151	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	2199,25
152	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, $\gamma=850$ кг/м3	м3	4330,15
153	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10,	м3	3680,33
154	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	3951,14
155	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4178,53
156	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25W6 F150	м3	4715,11
157	Суміші бетонні готові важкі, клас С12/15,W6.F150	м3	4526,42
158	Суміші бетонні готові важкі, клас С12/15	м3	4038,85
159	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	3698,18
160	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10,W4.F150	м3	3710,89
161	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20	м3	3977,7
162	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С/10	м3	3732,9
163	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10W4.F150	м3	4111,19
164	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	3327,7
165	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	3113,66
166	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4336,49
167	Цегла керамічна рядова повнотіла М100	1000шт	9367,07
168	Суміш цементно-піщана М150(гарцовка)	м3	2508,8
169	Пісок природний, рядовий	м3	957,61
170	Пісок природний, рядовий	м3	884,17
171	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	1381,69
172	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	1501,87
173	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм,	м3	1512
174	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 600кг/см	м3	1401,54
175	Калій їдкий технічний	м3	129018,49
176	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	83384,99
177	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	113489,88
178	Емаль ХВ-785 біла	т	90137,71
179	Розчинник, марка Р-4	т	56986,22
180	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	4530,5
181	Лак БТ-577	т	38236,49
182	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	93228,9
183	Сталь кутова 50х5мм	т	37319,04
184	Сталь кутова 63х5мм	т	37319,04
185	Сталь кутова 50х50 мм	т	38712,49
186	Сталь штабова 40х4 мм	т	53605,78
187	Блок управління пожежним краном БУПК	шт	763,22
188	Глухарі	100шт	870,01
189	Стрічка звукоізоляційна	м	15,91
190	Саморізи 9 мм	шт	2,1
191	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	41,89
192	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, переріз 35 мм2	1000м	19053,41

1	2	3	4
193	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х2,5 мм2 ВВГнгд	м	46,55
194	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х1,5 мм2 ВВГнг	м	36,77
195	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х16мм2 ВВГнгд.	м	389,02
196	Кабель вогнетривкий Alay-net F/UTP FR Cat 5 4х2х0,51 мм2	м	58,87
197	Кабель вогнетривкий КОРКЕН FRHF FE180/E30 1х2х1.05 мм2	м	20,02
198	Кабель вогнетривкий КОРКЕН FRHF FE180/E30 1х2х1.38 мм2	м	24,11
199	Кабель вогнетривкий ПСБЕВнг 2х0,8 мм2	м	11,69
200	В'язальний дріт	100кг	6913,58
201	Вода технічна	т	50,52
202	Вода	м3	13,66
203	Вода	м3	50,52
204	Труба стальна електрозварна Ду 100 (108х4.0)	м	1226,03
205	Рукава поливальні, діаметр 20 мм	м	75,23
206	Перехід пластик/сталь - д.32/25.	шт	293,83
207	Перехід пластик/сталь - д.25/20	шт	275,47
208	Перехід пластик/сталь - д.20/15	шт	247,32
209	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/25/20мм	шт	300,94
210	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/20/25мм	шт	301,18
211	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.32/25/32мм	шт	362,38
212	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/25/32мм	шт	368,5
213	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.20мм	шт	287,71
214	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д.32мм	шт	219,05
215	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д.25мм	шт	205,46
216	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д.20мм	шт	191,27
217	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 20 мм	шт	79,88
218	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу 550х350мм	м2	1026,25
219	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу 550х300мм	м2	1026,25
220	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу 400х450мм	м2	1026,25
221	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу 350х300мм	м2	1026,25
222	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу 550х450мм	м2	1026,25
223	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу 500х350мм	м2	1026,25
224	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу 500х300мм	м2	1026,25
225	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу 450х350мм	м2	1026,25
226	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу 300х300мм	м2	1026,25
227	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу 450х300мм	м2	1026,25
228	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу 400х300мм	м2	1026,25
229	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі б=0,8мм: круглого перерізу, діаметр 400 мм	м2	1196,26
230	Повітроводи з оцинкованої з сталі товщиною 0,50 мм, круглого перерізу, діаметр 200мм	м2	962,54
231	Повітроводи з оцинкованої з сталі товщиною 0,50 мм, круглого перерізу, діаметр 300мм	м2	962,54
232	Повітроводи з оцинкованої з сталі товщиною 0,50 мм, круглого перерізу, діаметр 100мм	м2	962,54
233	Повітроводи з оцинкованої з сталі товщиною 0,50 мм, круглого перерізу, діаметр 150мм	м2	962,54
234	Відвід сталевий Ду20	шт	42,18
235	Відвід сталевий Ду50	шт	115,62
236	Перехід з пластикової труби ПЕ-100 на сталеву Ду50	шт	630,8

1	2	3	4
237	Фланець плоский сталевий д.50, Ру=10	шт	386
238	Унітази керамічний з косим випуском в комплекті із змивним бачком , комплектом кріплень, гнучким підключенням до холодної води Ду15 І=600мм (1шт) Cersanit (або аналог)	шт	4059,97
239	Труба сталева оцинкована водопровідна д.50 мм ДСТУ 8936:2019	м	674,05
240	Труба сталева водогазопровідна оцинкована, д.15мм	м	258,82
241	Душовий піддон з комплектом кріплень, гнучким підключенням до гар. та хол. води Ду15 (2шт) І=600мм Cersanit (або аналог)	комплект	5136,94
242	Вайна мийна 1-но секційна, Підведення х.в., г.в ду15мм, сифон 500х500х900 (h) мм	комплект	4894,58
243	Вайна мийна 2-х секційна, Підведення х.в., г.в ду15мм, сифон 1000х500х900мм	комплект	5751,38
244	Мийка нержавіюча , Підведення х.в., г.в ду15мм, сифон 500х500х200мм	комплект	6983,95
245	Умивальник керамічний в комплекті з сифоном , комплектом кріплень, гнучкими підключеннями до хол. та гарячої вод Cersanit (або аналог)	комплект	7132,01
246	Трап чавунний з горизонтальним випуском Ду100 (HL)	комплект	5925,58
247	Змішувач з лійкою	комплект	3385,73
248	Змішувач для мийки, ванної	комплект	2101,55
249	Змішувач для умивальника	комплект	2360,29
250	Решітка вентиляційна 700х500(h)	шт	2951,15
251	Електроконвектор Термія ЭВНА-1,0 в комплекті з кріпленнями	шт.	2714,18
252	Електроконвектор Термія ЭВНА-0,5 в комплекті з кріпленнями	шт.	2277,83
253	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	13301,78
254	Шумоглушник ВЕНТС СР600х300	шт	9946,93
255	Шумоглушник СР 150/600	шт	1950,1
256	Вентилятор ВЕНТС ВКМц 150, 0.078кВт; 1ф; 220В	шт	6121,63
257	Вентилятор ВЕНТС Домовент 150 Тиша Л 0.028кВт; 1ф; 220В	шт	1318,57
258	Вентилятор ВЕНТС 125 Сілента-С, 0.016кВт; 1ф; 220В	шт	3019,93
259	Вентилятор ВР 287-46 №3, 15, Л0°, у вибухозахищеному виконанні L=1200м3/год, Р=300Па, 0,37кВт, 380 V"Горизонт"(або аналог)	шт	21953,63
260	Гнучкі вставки ВВГ 450х400мм	шт	664,26
261	Гнучкі вставки ВВГ Ду150мм	шт	224,84
262	Гнучка вставка №4"Горизонт"(або аналог)	шт	1298,29
263	Противибуховий пристрій УЗС-8skz	шт	36095,74
264	Прочистка ПВХ д.110	шт	382
265	Клапан зворотній сталевий, Ду32мм	шт	634,49
266	Вентиль шаровий латунний, Ду32мм	шт	1023,11
267	Дросельна заслонка ДК-300, Ду300мм	шт	578,8
268	Дросельна заслонка ДК-200, Ду200мм	шт	456,4
269	Дросельна заслонка ДК 150, Ду 150мм	шт	288,71
270	Дросельна заслонка ДК 100, Ду100мм	шт	243,42
271	Зворотній клапан КОМ-400, Ду400мм	шт	2624,5
272	Зворотній клапан КОМ-300, Ду315мм	шт	807,68
273	Фільтр касетний Вентс ФБ 315	шт	3664,5
274	Клапан герметичний ГК-400 skz	шт	60400,36
275	Клапан герметичний ГК-600 skz	шт	97120,36
276	Зворотній клапан КОМ-200, Ду200мм	шт	528,61
277	Клапан герметичний ГК-300 skz	шт	42902,27
278	Зворотній клапан КОМ-100, Ду100мм	шт	336,44
279	Герметичний клапан ГК-200 skz	шт	30392,99
280	Клапан герметичний ГК-100 skz	шт	17137,07
281	Клапан надмірного тиску KID-175-300-N	шт	6249,59
282	Клапан герметичний ГК-315 skz	шт	34028,27
283	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	40728,35
284	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	46444,38
285	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	50668,68
286	Емність поліетиленова 1000л, для питної води, шт. 3 штуцери 2х20мм Укрхімпласт (або аналог)	шт	7732,02
287	Бак аварійного протипожежного запасу води V=1,5м3 Komandor2000.ua або аналог	шт	14092,14

1	2	3	4
288	Електробойлер Ariston, 30л (або аналог.) з комплектуючими	шт	6492,32
289	Електробойлер Ariston, 50л (або аналог.) з комплектуючими	шт	6738,04
290	Електробойлер Ariston, 80л (або аналог.) з комплектуючими	шт	7965,46
291	Електробойлер Ariston, 120л (або аналог.) з комплектуючими	шт	15068,87
292	Закладна деталь 3Д-1(кутик 50х5мм, арматура А400С д.6мм)	т	55906,72
293	Деталі закладні (Двотавр №20)	т	55906,72
294	Анкерні деталі д.12 А500С L = 1050мм	т	47613,37
295	Анкерні деталі д.16 А500С L = 2050мм	т	47613,37
296	Анкерні деталі д.18А500С L = 2050мм	т	47613,37
297	Анкерні деталі д. 22 А500С L =2050мм	т	47613,37
298	Анкерні деталі д. 20 А500С L =1550мм	т	80661,37
299	Анкерні деталі д.16 А500С L = 1550мм	т	47613,37
300	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	80661,37
301	Гарячекатана арматурна сталь клас А 500С діаметр 22 мм	т	34840,38
302	Гарячекатана арматурна сталь клас А 500С діаметр 20 мм	т	34840,38
303	Гарячекатана арматурна сталь клас А-500С, діаметр 18 мм	т	35579,3
304	Гарячекатана арматурна сталь клас А-500С, діаметр 18 мм	т	36803,3
305	Гарячекатана арматурна сталь клас А-500С, діаметр 16 мм	т	36803,3
306	Гарячекатана арматурна сталь , клас А-500С, діаметр 14 мм	т	36946,8
307	Сітка.6А400С чар. 200х200 мм	м2	146,29
308	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	37369,37
309	Гарячекатана арматурна сталь А500С, діаметр 12 мм(Деталь3)	т	47161,37
310	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм(Деталь-5)	т	47161,37
311	Гарячекатана арматурна сталь А500С, діаметр 12 мм(Деталь-6)	т	47161,37
312	Гарячекатана арматурна сталь , діаметр 12 мм клас А500С	т	37369,37
313	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	35404,67
314	Гарячекатана арматурна сталь , клас А400 С діаметр 10 мм - сітка	т	45344,06
315	Гарячекатана арматурна сталь , клас А500 С діаметр 10 мм	т	38000,06
316	Гарячекатана арматурна сталь , клас А400 С діаметр 10 мм	т	38000,06
317	Гарячекатана арматурна сталь сталь д 8 клас А400С	т	38097,47
318	Сітка чар.150х 150 мм -арматурна сталь сталь д 8 клас А400С	т	49113,47
319	Просторовий каркас КП-1- арматурна сталь класА 240С,А500С діаметр 8 мм	т	48147,78
320	Гарячекатана арматурна сталь сталь д 8 клас А500С	т	39321,47
321	Арматурна сталь А400С, діаметр 6 мм	т	41582,14
322	Гарячекатана арматурна сталь А240С, діаметр 8 мм(Деталь-4)	т	45265,16
323	Гарячекатана арматурна сталь А240С, діаметр 8 мм(Деталь-7)	т	45265,16
324	Гарячекатана арматурна сталь А240С, діаметр 8 мм(Деталь-3)	т	45265,16
325	Гарячекатана арматурна сталь А240С, діаметр 8 мм(Деталь-3)	т	45265,16
326	Гарячекатана арматурна сталь А240С, діаметр 8 мм	т	35473,16
327	Гарячекатана арматурна сталь клас А-240С, діаметр 6 мм(деталь 4)	т	44290,8
328	Гарячекатана арматурна сталь клас А-240С, діаметр 6 мм	т	36946,8
329	Стояки інвентарні металеві	шт	4613,59
330	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	400,18
331	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	731,59
332	Щити опалубки металеві	м2	6346,1
333	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	529,37
334	Металопластикова перегородка	м2	4900,07
335	Відлив з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=700мм	м	350,78
336	Наличники	м	420,89
337	Блок дверний металевий, без порогу, індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 1500х2070(н) мм	ши	19610,38
338	Блок дверний металевий, без порогу, індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 1770х2070(н) мм	ши	25008,22
339	Блок дверний металевий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 900х2070(н) мм	ши	12768,22

1	2	3	4
340	Дверний блок металевий протипожежений без порогу EI60 1470x2070 (h)мм	ши	22339,9
341	Дверний блок металевий протипожежений EI60 1000x2070(h)мм	ши	12768,22
342	Дверний блок герметично-захисний ДУ-III 800x2100(h)мм	шт	91055,92
343	Дверний блок герметично-захисний ДУ-III 1200x2000(h)мм	шт	109649,7
344	Дверний блок металопластиковий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 860x1600(h) мм	м2	6919,78
345	Блок дверний металопластиковий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 800x2070(h) мм	м2	6919,78
346	Блок дверний металопластиковий, без порогу, індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 1000x2070(h) мм	м2	6552,58
347	Металеві конструкції	т	67449,14
348	Скоба д.22-24мм	шт	148,69
349	Коліно 45° Bryza 63 мм(або аналог)	шт	237,85
350	Труба Bryza 63 мм(або аналог)	м	147,07
351	Жолоб Bryza 100 мм(або аналог)	м	139,58
352	Закінчення труби 63 мм	шт	202,33
353	Кронштейн труби 63 мм	шт	120,47
354	Кронштейн жолобу 100 мм	шт	87,41
355	З'єднувач жолобу Bryza 100 мм(або аналог)	шт	290,89
356	Воронка Bryza 100/63 мм(або аналог)	шт	369,43
357	Заглушка Bryza 100 мм(або аналог)	шт	120,14
358	Кабельний канал 50x50 ДКС	м	79,75
359	Короб кабельний 20x20 мм ДКС	м	33,91
360	Кабельний канал 20x20 мм ДКС	м	33,91
361	Рейки залізничні, тип Р43, із сталі марки НБ-61	м	1530,37
362	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрина], тип І	шт	1222,81
363	Сітка для шпаклювання	м2	17,65
364	Скелосітка фасадна	м2	28,27
365	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	2287,4
366	Утеплювач - пеноплекс t=100мм	м2	439,27
367	Хрестовина одноплоскісна ПВХ д.110 45_	шт	215,52
368	Трійник ПВХ косий (45°) діам. 110 мм	шт	179,75
369	Трійник ПВХ косий редукційний (45°) діам. 110x110x50мм	шт	88,22
370	Трійник ПВХ косий редукційний (45°) діам. 110x50x110 мм	шт	84,55
371	Трійник ПВХ прямий (90°) д50	шт	35,29
372	Коліно ПВХ 45° д110	шт	120,8
373	Коліно ПВХ 90° д50	шт	47,75
374	Труба ПВХ для внутрішньої каналізації д. 100 мм ДСТУ Б В.2.5-32:2007	м	216,65
375	Труба ПВХ для внутрішньої каналізації д. 50 мм ДСТУ Б В.2.5-32:2007	м	78,78
376	Шафа металева з замком (для приладу Тірас)	шт	3519,16
377	Хомут із двома шурупами діам. 40 мм	шт	19,38
378	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	8,09
379	Хомут із двома шурупами діам. 20 мм	шт	14,48
380	Хомут із двома шурупами діам. 25 мм	шт	20,6
381	Муфта сталева оцинкована різьбова д.50 мм	шт	131,46
382	Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д.32 мм	шт	151,2
383	Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д.25 мм	шт	141,11
384	Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д. 20мм	шт	130,9
385	Трубна ізоляція "Thermoflex", д20 мм, товщиною 9мм (або аналог)	м	28,74
386	Трубна ізоляція "Thermoflex", д.25 мм, товщиною 9мм (або аналог)	м	55,73
387	Трубна ізоляція "Thermoflex", д.50 мм, товщиною 9мм (або аналог)	м	79,5
388	Трубна ізоляція "Thermoflex", д.15 мм, товщиною 9мм (або аналог)	м	24,34
389	Дренажна труба д. 200 мм	м	304,26
390	Труба двошарова гофрована КОРСИС діаметром 160мм SN8	м	313,25
391	Труба двошарова гофрована КОРСИС діаметром 110мм SN8	м	195,7

1	2	3	4
392	Труба с самозагасающего ПВХ гофрована з протяжкою, діам. 20 мм ДКС	м	17,03
393	Труба поліетиленова водопровідна ПЕ-100 SDR 17 Ду200	м	1239,19
394	Труба водопровідна ПЕ100 SDR17 DN50 ДСТУ Б В.2.7-151:2008	м	78,96
395	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 40мм x 3,2мм ДСТУ Б В.2.7-151:2008	м	69,43
396	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 32мм x 3,0мм	м	59,33
397	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 25мм x 2,3мм	м	25,81
398	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 20мм x 2,0мм ДСТУ Б В.2.7-151:2008	м	24,59
399	Трійник чавунний фланцевий Ду50	шт	3683,3
400	Адаптер фланцевий для поліетиленових труб МФП-11, Ду50мм	шт	1052,72
401	Коліно поліетиленове водопровідне ПЕ-100 SDR 17 Ду50, 135°	шт	772,42
402	Коліно поліетиленове водопровідне ПЕ-100 SDR 17 Ду50, 90	шт	772,42
403	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	5979,13
404	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	7636,62
405	Засувка чавунна обрешинена, Ду50мм Ukspar(або аналог)	шт.	10578,78
406	Вентиль шаровий латунний, Ду15мм	шт.	332,98
407	Вентиль шаровий латунний, Ду20мм	шт.	656,92
408	Вентиль шаровий латунний, Ду25мм	шт.	790,82
409	Клапан зворотній сталевий, Ду50мм "Ukspar"(або аналог)	шт.	864,19
410	Труба стальна електрозварна Ду 300 (325x8)	м	7171,98
411	Труби сталеві діаметр 219 x4,5мм	м	1950,95
412	Труби сталеві профільні 50x50x2 мм	т	50566,88
413	Труба металева д.50мм	м	294,28
414	Труби сталеві діаметр 32 мм	м	91,39
415	Труби сталеві 159x4мм	м	706,21
416	Труби сталеві зварні водогазопровідні діаметр 50 мм,	м	237,55
417	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	175,91
418	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	3314,99
419	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	4091,2
420	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	6569,16
421	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	5316,17
422	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	7136,09
423	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	9076,49
424	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	6858,79
425	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	7428,04
426	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	11418,25
427	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	3303,34
428	Грунтовка адгезійна з кварцевим наповнювачем	кг	179,4
429	Суміш полімерна для декоративного штукатурення	кг	83,66
430	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати)	кг	22,74
431	Суміш приклеювання пінополістирольних плит	кг	10,67
432	Суміш цементна для улаштування стяжок підлог самовирівнювальна	кг	16,1
433	Суміш суха гіпсова	кг	11,02
434	Шпаклівка клейова	т	22664,41
435	Тканина мішкова	10м2	811,96
436	Тальк мелений, 1 сорт	т	14705,95
437	Кріплення повітропроводів	кг	115,5
438	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	30947,47
439	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	30947,47

1	2	3	4
440	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	80246,64
441	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	31641,13
442	Болти анкерні	т	65382,34
443	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	15,01
444	Труба д.32х2 мм	т	60163,32
445	Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки Ст3сп	т	39695,16
446	Кутик 125х125х10мм	т	64389,78
447	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	55495,12
448	Сталь кругла д,16	т	51430,98
449	Сталь листова 10мм	т	40130,34
450	Сталь листова 6мм	т	40130,34
451	Сталь листова 5мм	т	40130,34
452	Сталь листова 3мм	т	40130,34
453	Сталь листова 2мм	т	40130,34
454	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	1210,2
455	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 10 мм	шт	150,71
456	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	19906,81
457	Рядно	м2	72,23
458	Решітка вентиляційна EMC-R-U 200х100	шт	296,93
459	Анемостат ВЕНТС А 150 ВР	шт	254,09
460	Анемостат ВЕНТС А 100 ВР	шт	212,47
461	Решітка вентиляційна EMC-R-U 300х200	шт	651,89
462	Решітка вентиляційна 3070-1Н 175х300	шт	540,5
463	Решітка вентиляційна EMC-R-U 200х100	шт	509,7
464	Розширювальна камера	шт	61267,25
465	Жмут смоляний	кг	60,52
466	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	84,88
467	Утеплювач Технофас (або аналог) ρ=145кг/м ³ , б=100 мм	м2	536,28
468	Базальтова вата Технофас (або аналог) t=30мм	м2	163,27
469	Базальтова вата Технофас (або аналог) t=200мм	м2	847,48
470	Теплоізоляція самоклеюча 4 мм UKRIZOL (або аналог)	м2	201,35
471	Утеплювач Техноруп (або аналог) ρ=110кг/м ³ , б=300мм	м2	1787,92
472	ЕППС Техноплеск (або аналог) t=200мм	м2	950,7
473	Екструдований пінополістирол t=150мм	м2	679,38
474	Клоччя просочене	кг	60,77
475	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	95025,01
476	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	23743,09
477	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	747,83
478	Склострічка для зароблення місць примикання	м	4,67
479	Оліфа натуральна	кг	270,5
480	Лак, марка 177	т	42781,92
481	Лак масляний, марка МА-592	т	180425,6
482	Лак бітумний, марка БТ-123	т	134677,31
483	Клей гумовий N88-Н	кг	201,28
484	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	297,48
485	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	168,7
486	Замазка захисна	кг	139,15
487	Фарба фасадна	кг	111,9
488	Силіконова фарба світлих тонів	кг	215,63
489	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	49,56
490	Ґрунтовка	кг	102,8
491	Ґрунтовка бітумна	т	31854,25
492	Засіб для укріплення та обезпилення бетонних підлог	кг	54,43
493	Епоксидний праймер Техnobond 300 (або аналог)	кг	378,04
494	Полімерно-епоксидна наливна підлога Техnobond 500(або аналог)	кг	703,82
495	Дрантя	кг	15,62
496	Дрантя	кг	14,53
497	Папір шліфувальний	м2	73,54

1	2	3	4
498	Азбестоцементна суміш	м3	21330,73
499	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	100,55
500	Гідроізол	м2	57,08
501	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э46	т	43993,76
502	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А	т	47059,63
503	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	79042,44
504	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	70977,07
505	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	83217,07
506	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	46497,07
507	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	66321
508	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	66321
509	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	78561
510	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	77522,42
511	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А	т	50677,61
512	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	93647,34
513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	67422,42
514	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	79662,42
515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	80314,33
516	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	86482,19
517	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	62091,28
518	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	45514,18
519	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	49789,97
520	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	52667,59
521	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	59596,16
522	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	74096,23
523	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	т	12665,12
524	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	3190,69
525	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	70424,96
526	Уайт-спірит	т	4247,63
527	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	23010,13
528	Швелери N 40	т	38733,79
529	Мастило універсальне	т	150019,66
530	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	25469,23
531	Хомут з дюбелем для кріплення труб діам.50	шт	31,72
532	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	76,18
533	Сітка д 5Вр-1 100х100	м2	141,74
534	Техноеласт ЕКП(або аналог)	м2	251,81
535	Техноеластмост Б(або аналог)	м2	360,23
536	Техноеласт ЕПП(або аналог)	м2	233,9
537	Геодренажна мембрана 0,6мм	м2	64,04
538	Нетканий термічно скріплений геотекстиль	м2	78,24
539	Іглопробивний геотекстиль 350-400 г/м2	м2	36,42
540	Нетканий термічно скріплений геотекстиль	м2	36,42
541	Дренажна геомембрана	м2	64,04
542	ПВХ мембрана 1,5мм	м2	236,34
543	Руберойд покрівельний	м2	52,26
544	Пароізоляційна плівка	м2	23,21
545	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	52,26
546	Гума листовая вулканізована кольорова	кг	116,32
547	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	238,18
548	Сталь 0,5мм фарбована	м2	345,38
549	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	36972,36

1	2	3	4
550	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4, 0 мм	т	31128,22
551	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1, 1 мм	т	43547,51
552	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	64402,75
553	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	43375,62
554	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	28838,89
555	Кріплення анкерні металеві	т	51175,24
556	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	38935,24
557	Гпсокартон 12,5мм	м2	135,37
558	Конструкція піддашку з загартованого скла(комплектна поставка)	м2	12862,06
559	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	53489,83
560	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	38813,62
561	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	60079,36
562	Гідроізоляційний жгут пенебар	м	306,58
563	Пенекрит	т	245453,82
564	Пенетрон	т	184983,4
565	Мастика бітумно-кукерсолна холодна БК-Р	т	13623,4
566	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	16592,7
567	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	68690,21
568	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	48048,6
569	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	11996,33
570	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	50414,39
571	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	160452,74
572	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	168556,27
573	Кисень технічний газоподібний	м3	24,84
574	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	27321,31
575	Каболка	т	128310,12
576	Каніфоль соснова	т	387687,1
577	Канати прядив'яні просочені	т	187637,52
578	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	156,82
579	Вапно хлорне, марка А	т	15109,9
580	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	4110,25
581	Піна монтажна протипожежна	л	811,22
582	Піна монтажна	л	377,32
583	Профіль цокольний	м	64,87
584	Полімерц. гідроізоляц. Texnomer 200EX Cristallizet(або аналог)	кг	149,51
585	Суміш для приклеювання пінополістирольних плит	кг	10,57
586	Праймер бітумний	кг	108,91
587	Грунтовка закріплююча дисперсійна	кг	119,38
588	Гпсові в'язучі Г-3	т	6003,42
589	Коробка комутаційна пластикова Крома КП2-90-К6 /4	шт	681,49
590	Піна однокомпонентна вогнетривка, балон 740 мл DF1201 або аналог	шт	1012,67
591	Піна вогнетривка B1 Soma Fix (750 мл)	шт	255,82
592	Скоба монтажна металева для труби гофрованої д20 СКАТ	шт	3,46
593	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	34376,92
594	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	43013,27
595	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	71096,92
596	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	37615,06
597	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	29434,87
598	Хомут з дюбелем для кріплення труб діам.110	шт	39,12
599	Дюбель 4_100 мм	шт	1,51
600	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3x68,5 мм	т	53379,31
601	Саморіз 4,8x50мм	шт	2,34
602	Кріпильний елемент (костиль)	шт	4,79
603	Шуруп-саморіз	шт	1,13
604	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 50x50	шт	53,14
605	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 20x20	шт	28,66

1	2	3	4
606	Дюбель металевий 5х45 ДКС	шт	1,61
607	Дюбель	шт	6,53
608	Дюбель - шуруп 150 мм	шт	2,76
609	Дюбель для теплоізоляції 10х150мм	шт	4,44
610	Дюбель для теплоізоляції 10х250мм	шт	6,89
611	Дюбель для теплоізоляції 10*200	шт	2,64
612	Дюбель для теплоізоляції 10_50	шт	1,3
613	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	67343,98
614	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	44554,55
615	Бязь сурова	10м2	440,78
616	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	68440,97
617	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	21018,08
618	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	23357,3
619	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	23897,84
620	Бензин авіаційний Б-70	т	32219,08
621	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	107947,78
622	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	418740,48
623	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	5533,04
624	Вимикач двоклавишний для відкритого встановлення із ступенем захисту IP44 прохідний	шт	371,35
625	Вимикач двокл. для відкритого встановлення із ступенем захисту IP44	шт	281,59
626	Вимикач одноклавишний для відкритого встановлення із ступенем захисту IP44 прохідний	шт	333,74
627	Вимикач одноклавишний для відкритого встановлення із ступенем захисту IP44	шт	191,65
628	Щит металевий накладного встановлення розм. 2000х1200х600 IP 54	шт	25896,52
629	ШАФА на 72 модулі влагозахисна, IP65, MISTRAL65 ABB	шт	4776,4
630	Шафа на 36 модулів вологозахисна, IP65, MISTRAL65 ABB (або аналог)	шт	3204,58
631	ЩАВР - щит автоматичного вводу резерва 320 А, 380 В в комплекті	компл	70239,26
632	Шафа на 24 модулі влагозахисна, IP65, MISTRAL65 ABB	шт	2522,87
633	Профіль направляючий UW-125	м	95,82
634	Профіль стійковий CW-125	м	94,25
635	Вакуумний клапан ду100 HL	шт	2069,66
636	Кабель ВЧ 50 Ом TZC 500 32 RG-8 Ericsson (або аналог)	м	109,06
637	Перехід 56х3,1 - 26,9х3,2 мм	шт	221,81
638	Контргайка д.20мм	шт	24,01
639	Муфта д.20мм	шт	36,25
640	Анкер розпирний 8х60 мм	шт	7,01
641	Шпилька М12, L=400мм	шт	46,52
642	Анкер розпирний 10х80мм з потай головкою	шт	12,13
643	Суміші асфальтобетонні середньозернисті	т	5814,85
644	Саморізи 3,5х35 мм	шт	3
645	ПВХ аератор ф 110мм	шт.	1269,47
646	Огородження з нержавіючої сталі h=1500мм з поручнями на висоті 0,9 м та 0,7 м. (в комплекті)	мп	4289,77
647	Огородження з нержавіючої сталі h=900м з поручнями на висоті 0,9 м та 0,7 м. (в комплекті)	мп	3530,89
648	Стрічка армувальна	мп	4,9