

Капітальний ремонт покрівлі хірургічного корпусу на території комунального некомерційного підприємства "Новоукраїнська міська лікарня" Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський район, м. Новоукраїнка, провулок Лікарняний, 1  
20/2024/753

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02  
на улаштування блискавкозахисту.**

**Капітальний ремонт покрівлі хірургічного корпусу на території комунального некомерційного підприємства "Новоукраїнська міська лікарня  
"Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський район, м. Новоукраїнка, провулок  
Лікарняний, 1**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	250,964 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,14147 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата	99,699 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Земляні роботи</b>									
1	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,245	<u>23397,98</u>	-	5733	5733	-	<u>361.0800</u>	<u>88,46</u>
					23397,98	-			-	-	-
2	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,245	<u>13483,58</u>	-	3303	3303	-	<u>208.0800</u>	<u>50,98</u>
					13483,58	-			-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					9036	9036	-		<u>139,44</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					9036		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9036				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					5720 16,74 2084 <b>14756</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>14756</b>				
		<b>Розділ 2. Влаштування блискавкоприймачів та доземних провідників</b>									
3	КМ20-202-8	Монтаж блискавкоприймачів	шт	4	<u>744.13</u> 734,90	<u>9.23</u> 1,09	2977	2940	<u>37</u> 4	<u>6.8160</u> 0,0154	<u>27.26</u> 0,06
4	& С124-7-4	Блискавкоприймач з бетонною основою 3,0 м М-04/30 АЛ	шт	4	<u>1771.16</u> -	<u>-</u> -	7085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,14	<u>5621.63</u> 5537,22	<u>-</u> -	787	775	<u>-</u> -	<u>67.9080</u> -	<u>9.51</u> -
6	& С113-1673-1-5УМ варіант 1	Труба монтажна d20/12 К-201	м	14	<u>58.15</u> -	<u>-</u> -	814	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	3,7	<u>2691.72</u> 2561,59	<u>118.35</u> 29,54	9959	9478	<u>438</u> 109	<u>32.6400</u> 0,2861	<u>120.77</u> 1,06
8	& С111-793-2	W-08/AL Дріт для блискавкозахисту	м	370	<u>47.16</u> -	<u>-</u> -	17449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ8-82-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Монтаж злучників та тримачів [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 шт	3,99	<u>6596.97</u> 6478,62	<u>118.35</u> 29,54	26322	25850	<u>472</u> 118	<u>80.6400</u> 0,2861	<u>321.75</u> 1,14
10	& С1110-15-1-Ф	Злучник для дроту універсальний С-011	шт	33	<u>52.44</u> -	<u>-</u> -	1731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С111-1788-1	Тримач дроту пластиковий з дюбелем Н-011	шт	55	<u>26.68</u> -	<u>-</u> -	1467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С111-1788-2-5УК	Хомут для труби d60-120 універсальний Н-820	шт	196	<u>55.02</u> -	<u>-</u> -	10784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С111-1788-3	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з кришкою заповнений бетоном Н-303	шт	85	<u>54.13</u> -	<u>-</u> -	4601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& С111-1788-6-5УЛ	Клема фальцева металева С-092	шт	30	<u>114,41</u>	-	3432	-	-	-	-
15	КМ10-349-4	Монтаж коробки для фасадного з'єднання	шт	14	<u>546,51</u>	-	7651	7651	-	<u>7.6800</u>	<u>107,52</u>
16	& С1512-5-1-Х	Коробка для контрольного фасадного з'єднання К-681	шт	14	<u>324,05</u>	-	4537	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					99596	46694	<u>947</u>		<u>586,81</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					99596		231		2,26
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51955				
		всього заробітна плата, грн.					46925				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23665				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6804				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>123261</b>				
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>123261</b>				
		<b>Розділ 3. Влаштування уземлення</b>									
17	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,98	<u>1958,83</u>	<u>197,25</u>	1920	1723	<u>193</u>	<u>22,4000</u>	<u>21,95</u>
					1757,95	49,23			48	0,4768	0,47
18	& С111-793-3	W-25x4/ST Смуга оцинкована для блискавкозахисту	м	98	<u>150,14</u>	-	14714	-	-	-	-
19	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	2,8	<u>4044,06</u>	<u>3165,08</u>	11323	2461	<u>8862</u>	<u>11,2000</u>	<u>31,36</u>
					878,98	504,68			1413	5,8569	16,4
20	& С124-7-5	G16/30 Комплект стержневого уземлювача о16, 3 м	шт	28	<u>1204,07</u>	-	33714	-	-	-	-
21	КМ8-82-1	Монтаж злучників та тримачів	100 шт	0,28	<u>5240,39</u>	<u>98,63</u>	1467	1440	<u>27</u>	<u>64,0000</u>	<u>17,92</u>
					5141,76	24,62			7	0,2384	0,07
22	& С111-1788-4	Тримач смуги В40 металевий з дюбелем Н-039	шт	14	<u>63,31</u>	-	886	-	-	-	-
23	& С111-1788-5	Злучник контрольний для дроту та смуги В40 С-034	шт	14	<u>111,66</u>	-	1563	-	-	-	-
24	КБ22-20-1	Нанесення нормальної антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок	1000м	0,01	<u>9964,95</u>	-	100	100	-	<u>125,4400</u>	<u>1,25</u>
					9964,95	-			-	-	-
25	& С111-1624-4-5УН	Мастика бітумна для бетонних та пластикових тримачів К-910	кг	4,25	<u>117,40</u>	-	499	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26	& С111-16-1	Антикорозійна стрічка G-115	шт	7	<u>438.24</u>	-	3068	-	-	-	-	
27	С111-1776-П1	Круг відрізний по металу, діаметр 230 мм	шт	14	<u>86.76</u>	-	1215	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-	-	-	-	-	-	-
28	& С1545-37-9	Набір монтажний	шт	4	<u>1123.90</u>	-	4496	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 3						74965	5724	<u>9082</u>		<u>72.48</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						74965		1468		16,94
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						60159				
		всього заробітна плата, грн.						7192				
		Загальновиробничі витрати, грн.						3694				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						8,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1080				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>78659</b>				
		-----										
		<b>Всього по розділу 3</b>						<b>78659</b>				
29	КП1-61-7	<b>Розділ 4. Пуско-налагоджувальні роботи</b>										
		Пристрої, що заземлюють. Визначення	вимір.	28	<u>431.28</u>	-	12076	12076	-	<u>4.0000</u>	<u>112</u>	
		питомого опору ґрунту			431,28	-			-	-	-	
30	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного	струм-ч	56	<u>215.64</u>	-	12076	12076	-	<u>2.0000</u>	<u>112</u>	
		опору кола «фаза - нуль»			215,64	-			-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 4						24152	24152	-		<u>224</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						24152		-		-
		в тому числі:										
		всього заробітна плата, грн.						24152				
		Загальновиробничі витрати, грн.						10136				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						19,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						2426				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>34288</b>				
		-----										
		<b>Всього по розділу 4</b>						<b>34288</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					207749	85606	<u>10029</u> 1699		<u>1022,73</u> 19,2
		Разом будівельні роботи, грн.					207749				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112114				
		всього заробітна плата, грн.					87305				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43215				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					99,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12394				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>250964</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>250964</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					<b>1141,47</b>				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>99699</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Корінфіл Ю.Д.  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Згама В.В.  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]