

Реконструкція колиб (тимчасових споруд) туристичної бази «Карпати» для проведення базової підготовки населення до національного спротиву
17/04-25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на внутрішнє опалення та вентиляцію модульних будинків

Реконструкція колиб (тимчасових споруд) туристичної бази «Карпати» для проведення базової підготовки населення до національного спротиву

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

3836,289 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

4,55789 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

535,653 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	КБ18-6-3	Установлення конвекторів	100кВт	0,44	<u>17109.85</u>	<u>1844.52</u>	7528	6717	<u>811</u>	<u>142.6800</u>	<u>62.78</u>
					15265,33	704,96			310	6,2332	2,74
2	& С130-420-1	Конвектор електричний бризкозахищений N= 0.5 кВт, 220 V 500 Вт	шт	44	<u>1860.48</u>	-	81861	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	& С130-420-1	Конвектор електричний бризкозахищений N= 1,0 кВт, 220 V 500 Вт	шт	22	<u>2189.25</u>	-	48164	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					137553	6717	<u>811</u>		<u>62.78</u>
									310		2,74
		Разом будівельні роботи, грн.					137553				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					130025				
		всього заробітна плата, грн.					7027				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3683 6,88 1195 141236				

		Всього по розділу 1					141236				
		Розділ 2. Вентиляція									
4	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	44	<u>725.79</u> 696,14	<u>27.12</u> 10,44	31935	30630	<u>1193</u> 459	<u>6.2100</u> 0,0931	<u>273.24</u> 4,1
5	КР20-23-4	Вирізання отворів в сталевій покрівлі для вентиляційних стояків	шт	44	<u>70.40</u> 68,73	<u>-</u> -	3098	3024	<u>-</u> -	<u>0.6500</u> -	<u>28.6</u> -
6	& С130-62-1 варіант 2	Вентилятор настінний 125МК	шт	44	<u>2137.61</u> -	<u>-</u> -	94055	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& С130-62-1 варіант 1	Витяжний ковпак МВ 122	шт	44	<u>298.54</u> -	<u>-</u> -	13136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0429	<u>27203.68</u> 26674,80	<u>528.88</u> 234,01	1167	1144	<u>23</u> 10	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>11.23</u> 0,09
9	& С130- 1108-1	Повітропровід з оцинкованої сталі, б=0.55 мм, 125 мм	м	11	<u>243.74</u> -	<u>-</u> -	2681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С1630-114 варіант 1	Кріплення повітропроводів	кг	4,4	<u>268.12</u> -	<u>-</u> -	1180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					147252	34798	<u>1216</u> 469		<u>313.07</u> 4,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					147252 111238 35267 18180 33,74 5861 165432				

		Всього по розділу 2					165432				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Кондиціонування									
11	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год	10блок	8,8	<u>30119.09</u> 27828,10	<u>2201.13</u> 808,63	265048	244887	<u>19370</u> 7116	<u>260.1000</u> 6,9955	<u>2288.88</u> 61,56
12	C130-426 варіант 1	Кондиціонер настінного типу CH-S09FTXLA-NG	шт	88	<u>29744.38</u> -	<u>-</u> -	2617505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C1630-115 варіант 1	Кронштейн з нержавіючої сталі	комплект	88	<u>674.29</u> -	<u>-</u> -	59338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КР20-23-4	Вирізання отворів в сталевій покрівлі для вентиляційних стояків	шт	88	<u>70.40</u> 68,73	<u>-</u> -	6195	6048	<u>-</u> -	<u>0.6500</u> -	<u>57.2</u> -
15	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	6,6	<u>15257.66</u> 14348,80	<u>900.70</u> 404,44	100701	94702	<u>5945</u> 2669	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>844.8</u> 25,74
16	& C1545-265-1	Трубопровід мідний в ізоляції K-flex б=13.0 мм, 6,35 мм	м	330	<u>225.94</u> -	<u>-</u> -	74560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C1545-265-1 варіант 1	Трубопровід мідний в ізоляції K-flex б=13.0 мм, 9,53 мм	м	330	<u>282.63</u> -	<u>-</u> -	93268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ21-3-1	Прокладання металопластикових труб, діаметр труб до 25 мм	100м	4,4	<u>2493.77</u> 2443,32	<u>50.45</u> 22,08	10973	10751	<u>222</u> 97	<u>23.9800</u> 0,2016	<u>105.51</u> 0,89
19	C113-1898 варіант 1	Труба металопластикові дренажна 20x2 мм	м	440	<u>71.55</u> -	<u>-</u> -	31482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C1630-114 варіант 2	Кріплення трубопроводів	кг	114,4	<u>111.36</u> -	<u>-</u> -	12740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	22	<u>3008.80</u> 3008,80	<u>-</u> -	66194	66194	<u>-</u> -	<u>20.0000</u> -	<u>440</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3338004	422582	<u>25537</u> 9882		<u>3736.39</u> 88,19
		Разом будівельні роботи, грн.					3338004				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2889885				
		всього заробітна плата, грн.					432464				
		Загальновиробничі витрати, грн.					191617				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					309,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					53839				
		Всього будівельні роботи, грн.					3529621				

		Всього по розділу 3					3529621				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					3622809	464097	<u>27564</u>		<u>4112,24</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3622809		10661		95,12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3131148				
		всього заробітна плата, грн.					474758				
		Загальновиробничі витрати, грн.					213480				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					350,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					60895				
		Всього будівельні роботи, грн.					3836289				

		Всього по кошторису					3836289				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4557,89				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					535653				

Склав _____ С. Басистий
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ О. Горніковський
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]