

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А

Будівництво розташоване на території с. Михайлівка, Миколаївського району, Миколаївської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Спеціальні та ремонтно-будівельні роботи (КНіРрс-97);
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів ТМ Ceresit та Thomsit. СОУ Д.2.2-21685172-001:2014;
- Улаштування покриття дитячих і спортивних майданчиків та бігових доріжок з гумового грануляту та синтетичної трави. СОУ Д.2.2-03362123-01:2017 для КО "Київзеленбуд";
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
2.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%
3	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
..			
4.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,086	
5.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	18,10	грн./люд.год
6.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,06	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	33,98692	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	30,533	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	2868,919	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8	13707,89	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 4	14033,49	грн.
Тарифна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8	13707,89	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

36781,398 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

25694,982 тис.грн.

вартість устаткування -

3501,318 тис.грн.

інші витрати -

1454,865 тис.грн.

податок на додану вартість -

6130,233 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Перевірив:



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 36781,398 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А

Складений за поточними цінами станом на 3 липня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Захистна споруда (ПРУ)	18311,261	3155,282	-	21466,543
		Разом по главі 2:	18311,261	3155,282	-	21466,543
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Зовнішні мережі електропостачання КЛ-0,4 кВ	117,145	11,898	-	129,043
		Разом по главі 4:	117,145	11,898	-	129,043

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішні мережі водопроводу	296,940	-	-	296,940
4	06-02	Зовнішні мережі каналізації	295,844	-	-	295,844
		Разом по главі 6:	592,784	-	-	592,784
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
5	07-01	Огорожа	248,605	-	-	248,605
6	07-02	Покриття спортивних майданчиків	3291,299	-	-	3291,299
7	07-03	Озелення	83,040	-	-	83,040
8	07-04	Малі архітектурні форми	42,215	-	-	42,215
		Разом по главі 7:	3665,159	-	-	3665,159
		Разом по главах 1-7:	22686,349	3167,180	-	25853,529
		Разом по главах 1-8:	22686,349	3167,180	-	25853,529
		Разом по главах 1-9:	22686,349	3167,180	-	25853,529
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
9	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	387,803	387,803
10	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	13,612	13,612
11	13,707Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,708	13,708
		Разом по главі 10:	-	-	415,123	415,123
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
12	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	516,513	516,513
13	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	46,089	46,089
14	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	226,863	226,863
15	Кошторис	Геодезія	-	-	10,640	10,640

1	2	3	4	5	6	7
16	Кошторис	Геологія	-	-	42,540	42,540
		Разом по главі 12:	-	-	842,645	842,645
		Разом по главах 1-12:	22686,349	3167,180	1257,768	27111,297
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	615,223	-	-	615,223
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	171,942	171,942
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	453,727	63,344	25,155	542,226
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1939,683	270,794	-	2210,477
		Разом	25694,982	3501,318	1454,865	30651,165
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	6130,233	6130,233
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	25694,982	3501,318	7585,098	36781,398

Керівник проєктної організації  Марухняк С.М.

Головний інженер проєкту  Марухняк Є.М.
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу _____

Начальник відділу ОКМ
Степівської сільської ради

І.А. Москаленко

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	36781,39800
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис. грн.	25694,98200
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн.	3501,31800
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн.	7585,09800
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	36781,39800
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	36781,39800
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	30651,16500
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	30651,16500
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	27483,98500
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	27111,29700
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис. грн.	22686,34900
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис. грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис. грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис. грн.	3167,18000
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	1257,76800
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис. грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	516,51300
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	25694,98200
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	22686,34900
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	22686,34900
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	22686,34900
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	22686,34900
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3167,18000

1	2	3
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	21350,69900
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	24517,87900
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	2098,46900
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	34,56400
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	34,27264
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	462,88810
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	72,08856
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	75,85670
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	38,45259
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	455,56100
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	2868,91900
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1977,57800
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	455,56100
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2433,13900
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	435,78000

1	2	3
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	435,78000
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	148,77700
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	126,18000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	79,54000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	17258,26100
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	1319,71000
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	2393,28741
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	350,62623
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	615,22300
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	615,22300
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	171,94200
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	453,72700
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	63,34400
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	25,15500
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0

1	2	3
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	1939,68300
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	270,79400
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	6130,23300
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	1335,65000
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1335,65000
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0,01740
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	33,98692
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	30,53319
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	33,98692
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	33,98692
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	3,45373
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	25,53469
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	4,99850
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	4,99850
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	3,45373
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0

1	2	3
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0,01600
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	1,65227
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,60000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,80000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,00000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	669,16500
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	631,13500
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	27,30400
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	230,70500
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	10,72600
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	1073,56474
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0

1	2	3
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,01606
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	1,53094
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00684
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,64726
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	13707,89000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	172,33000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	15627,75391
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	1296,00386
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	322,37608
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	3115,21400
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	23,71600
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	28,25100
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	2341,55600
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 25853,529
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (25853,529 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 387,803

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107
Кошти на формування страхового фонду документації

1. Вихідні дані

- п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=22686,349;
- п1.2 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
- п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації
0,06=0,06;

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації
Інші витрати
(п1.1+п1.2)*п1.3/100=(22686,349+0)*0,06/100=13,61181;

Склав



Перевірив



КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130
Кошторисний прибуток

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 33,98692;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 33,98692;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 3,45373 - 0 = 3,45373;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 33,98692 - 3,45373 + 0 = 30,53319;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 33,98692 - 33,98692 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (30,53319 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Захистна споруда (ПРУ) (без пусконаладжувальних робіт)	26,94511	3,04245	-	-	29,98756	18,11	543,07471
	пусконаладжувальні роботи	0,01600	0,00140	-	-	0,01740	1,99	0,03463
04-01	Зовнішні мережі електропостачання КЛ- 0,4 кВ	0,35909	0,03376	-	-	0,39285	18,11	7,11451
06-01	Зовнішні мережі водопроводу	0,34121	0,03207	-	-	0,37328	18,11	6,76010
06-02	Зовнішні мережі каналізації	0,31295	0,02940	-	-	0,34235	18,11	6,19996
07-01	Огорожа	0,45663	0,05574	-	-	0,51237	18,11	9,27902
07-02	Покриття спортивних майданчиків	1,85012	0,23548	-	-	2,08560	18,11	37,77022
07-03	Озелення	0,23457	0,02133	-	-	0,25590	18,11	4,63435

1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-04	Малі архітектурні форми	0,01751	0,00210	-	-	0,01961	18,11	0,35514
	Разом:	30,53319	3,45373	-	-	33,98692	18,10175	615,22300

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

615,223 * ИНП130 = 615,223 * 1 = 615,223;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 33,98692;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 33,98692;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 3,45373 - 0 = 3,45373;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 33,98692 - 3,45373 + 0 = 30,53319;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 33,98692 - 33,98692 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (30,53319 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.-год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністра- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Захистна споруда (ПРУ) (без пусконаладжувальних робіт)	26,94511	3,04245	-	-	29,98756	5,06	151,73705
	пусконаладжувальні роботи	0,01600	0,00140	-	-	0,01740	3,26	0,05672
04-01	Зовнішні мережі електропостачання КЛ- 0,4 кВ	0,35909	0,03376	-	-	0,39285	5,06	1,98782
06-01	Зовнішні мережі водопроводу	0,34121	0,03207	-	-	0,37328	5,06	1,88880
06-02	Зовнішні мережі каналізації	0,31295	0,02940	-	-	0,34235	5,06	1,73229
07-01	Огорожа	0,45663	0,05574	-	-	0,51237	5,06	2,59259
07-02	Покриття спортивних майданчиків	1,85012	0,23548	-	-	2,08560	5,06	10,55314
07-03	Озелення	0,23457	0,02133	-	-	0,25590	5,06	1,29485

1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-04	Малі архітектурні форми	0,01751	0,00210	-	-	0,01961	5,06	0,09923
	Разом:	30,53319	3,45373	-	-	33,98692	5,05908	171,94200

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

171,942 * ИНП147 = 171,942 * 1 = 171,942;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами**1. Вихідні дані**

- п.1.1. Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23 = 22686,349$;
- п.1.2. Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23Г = 0$;
- п.1.3. Вартість устаткування по главах 1-9, тис. грн.
 $P713 = 3167,18$;
- п.1.4. Прогнозний рівень інфляції першого року будівництва, к-т
 $КС1451 = 1,0855$;
- п.1.5. Прогнозний рівень інфляції другого року будівництва, к-т
 $КС1452 = 1$;
- п.1.6. Прогнозний рівень інфляції третього року будівництва, к-т
 $КС1453 = 1$;
- п.1.7. Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1454 = 1$;
- п.1.8. Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1455 = 1$;
- п.1.9. Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальній вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1456 = 1$;
- п.1.10. Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому році будівництва, і загальній вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457 = 1$;
- п.1.11. Ознака: чи береться до уваги вказівка Мінрегіона про те, що при прогнозній інфляції, рівній або більше 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1.0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0.5 (1 - Так, 2 - Ні).
 $КС145П = 2$;

2. Розрахунок

- п.2.1. Вартість матеріально-технічних і трудових ресурсів 1 року будівництва
 $= (п.1.1 + п.1.2) * п.1.7 = (22686,349 + 0) * 1 = 22686,349$
- п.2.2. Вартість матеріально-технічних і трудових ресурсів 2 року будівництва
 $= (п.1.1 + п.1.2) * п.1.8 = (22686,349 + 0) * 1 = 22686,349$
- п.2.3. Вартість матеріально-технічних і трудових ресурсів 3 року будівництва
 $= (п.1.1 + п.1.2) - п.2.1 - п.2.2 = (22686,349 + 0) - 22686,349 - 22686,349 = -22686,349$
- п.2.4. Вартість устаткування, що придбавається в перший рік будівництва тис. грн.:
 $= п.1.3 * п.1.9 = 3167,18 * 1 = 3167,18$

п.2.5. Вартість устаткування, що придбається в другий рік будівництва тис. грн.:

$$= п.1.3 * (п.1.10 - 1) = 3167,18 * (1 - 1) = 3167,18$$

п.2.6. Вартість устаткування, що придбається в третій рік будівництва, тис. грн.:

$$= п.1.3 - п.2.4 - п.2.5 = 3167,18 - 3167,18 - 3167,18 = -3167,18$$

п.2.7. Доля вартості гірничих робіт у загальній вартості:

$$= п.1.2 / (п.1.1 + п.1.2) = 0 / (22686,349 + 0) = 0$$

Кошти на додаткові витрати, пов'язані з інфляційними процесами (будівельні роботи):

$$= (п.2.1 * (п.1.4 - 1) + п.2.2 * (п.1.5 - 1) + п.2.3 * (п.1.6 - 1)) * (1 - п.2.7) = (22686,349 * (1,0855 - 1) + 22686,349 * (1 - 1) + -22686,349 * (1 - 1)) * (1 - 0) = 1939,683$$

Кошти на додаткові витрати, пов'язані з інфляційними процесами (гірничі роботи):

$$= (п.2.1 * (п.1.4 - 1) + п.2.2 * (п.1.5 - 1) + п.2.3 * (п.1.6 - 1)) * п.2.7 = (22686,349 * (1,0855 - 1) + 22686,349 * (1 - 1) + -22686,349 * (1 - 1)) * 0 = 0$$

Кошти на додаткові витрати, пов'язані з інфляційними процесами (устаткування):

$$= п.2.4 * (п.1.4 - 1) + п.2.5 * (п.1.5 - 1) + п.2.6 * (п.1.6 - 1) = 3167,18 * (1,0855 - 1) + 3167,18 * (1 - 1) + -3167,18 * (1 - 1) = 270,794$$

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею
Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська
область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Захистна споруда (ПРУ)

Кошторисна вартість об'єкта 21466,543 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 30,00496 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2543,726 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 3 липня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	14674,209	-	14674,209	22,71028	1937,412	-
2	02-01-02	на опалення	8,912	-	8,912	0,06785	5,957	-
3	02-01-03	на придбання устаткування на придбання устаткування опалення	-	117,139	117,139	-	-	-
4	02-01-04	на вентиляцію	1567,413	-	1567,413	1,67585	134,492	-
5	02-01-05	на на придбання устаткуванн вентиляції	-	2,718	2,718	-	-	-
6	02-01-06	на сантехнічне обладнання	192,433	-	192,433	0,23863	19,751	-
7	02-01-07	на водопровід господарсько-питної (В1)	98,707	-	98,707	0,27654	23,747	-
8	02-01-08	на гаряче водопостачання	25,82	-	25,82	0,12513	10,756	-
9	02-01-09	на каналізація	233,239	-	233,239	0,25427	22,132	-
10	02-01-010	на придбання устаткування на придбання устаткування вогнезахисту	-	1,555	1,555	-	-	-
11	02-01-011	на електрообладнання	545,266	-	545,266	1,57557	135,034	-
12	02-01-012	на придбання устаткування на придбання електрообладнання	-	467,263	467,263	-	-	-
13	02-01-013	на електроосвітлення	503,043	-	503,043	1,47254	121,497	-
14	02-01-014	на мережі інтернета	71,679	-	71,679	0,24757	20,702	-
15	02-01-015	на придбання устаткування на придбання устаткування мереж інтернета	-	17,078	17,078	-	-	-
16	02-01-016	на автоматика комплексна	73,363	-	73,363	0,21902	18,513	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	02-01-017	на придбання устаткування на придбання устаткування автоматики комплексної	-	43,116	43,116	-	-	-
18	02-01-018	на система керування евакуюванням	71,274	-	71,274	0,48653	38,894	-
19	02-01-019	на придбання устаткування на придбання устаткування системи керування евакуюванням	-	71,903	71,903	-	-	-
20	02-01-020	на на пусконаладжувальні роботи системи керування евакуюванням	0,993	-	0,993	0,00696	0,771	-
21	02-01-021	на автоматика системи пожежогасіння	8,576	-	8,576	0,04914	3,949	-
22	02-01-022	на придбання устаткування на придбання устаткування автоматичної системи пожежогасіння	-	17,029	17,029	-	-	-
23	02-01-023	на на пусконаладжувальні роботи автоматичної системи пожежогасіння	0,745	-	0,745	0,00522	0,578	-
24	02-01-024	на пожежну сигналізацію	68,482	-	68,482	0,31211	25,299	-
25	02-01-025	на придбання устаткування на придбання устаткування пожежної сигналізації	-	19,671	19,671	-	-	-
26	02-01-026	на на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації	0,745	-	0,745	0,00522	0,578	-
27	02-01-027	на заходи для маломобільних груп населення	119,127	-	119,127	0,13810	11,537	-
28	02-01-028	на монтаж технологічного устаткування	30,844	-	30,844	0,13843	12,127	-
29	02-01-029	на придбання устаткування на придбання технологічного устаткування	16,391	2397,81	2414,201	-	-	-
		Всього:	18311,261	3155,282	21466,543	30,00496	2543,726	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Склад

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Є.М. Марухняк

Т.О. Володкович

О.М. Бойчук

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>16,39147</u> 1274,931	-	<u>2,33522</u> 217,052	<u>1,58329</u> 142,567	-	<u>20,30998</u> 1634,55	<u>2,40030</u> 302,862	<u>22,71028</u> 1937,412
02-01-02	опалення	-	<u>0,06080</u> 5,102	<u>0,00105</u> 0,098	-	-	<u>0,06185</u> 5,2	<u>0,00600</u> 0,757	<u>0,06785</u> 5,957
02-01-03	придбання устаткування на придбання устаткування опалення	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-04	вентиляцію	<u>1,50107</u> 113,108	-	<u>0,01515</u> 1,252	-	-	<u>1,51622</u> 114,36	<u>0,15963</u> 20,132	<u>1,67585</u> 134,492
02-01-05	на придбання устаткування вентиляції	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-06	сантехнічне обладнання	<u>0,20810</u> 16,322	-	<u>0,00985</u> 0,818	-	-	<u>0,21795</u> 17,14	<u>0,02068</u> 2,611	<u>0,23863</u> 19,751
02-01-07	водопровід господарсько-питної (В1)	<u>0,23716</u> 19,419	-	<u>0,01351</u> 1,066	-	-	<u>0,25067</u> 20,485	<u>0,02587</u> 3,262	<u>0,27654</u> 23,747
02-01-08	гаряче водопостачання	<u>0,10470</u> 8,591	-	<u>0,00867</u> 0,68	-	-	<u>0,11337</u> 9,271	<u>0,01176</u> 1,485	<u>0,12513</u> 10,756
02-01-09	каналізація	<u>0,13478</u> 10,929	<u>0,06720</u> 5,471	<u>0,03184</u> 3,153	-	-	<u>0,23382</u> 19,553	<u>0,02045</u> 2,579	<u>0,25427</u> 22,132
02-01-10	придбання устаткування на придбання устаткування вогнезахисту	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-11	електрообладнання	<u>0,01127</u> 0,89	<u>1,14848</u> 92,387	<u>0,28056</u> 24,69	-	-	<u>1,44031</u> 117,967	<u>0,13526</u> 17,067	<u>1,57557</u> 135,034
02-01-12	придбання устаткування на придбання електрообладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-13	електроосвітлення	<u>0,04000</u> 3,146	<u>1,12202</u> 86,898	<u>0,17924</u> 14,889	-	-	<u>1,34126</u> 104,933	<u>0,13128</u> 16,564	<u>1,47254</u> 121,497

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-014	мережі інтернета	<u>0,02849</u> 2,214	<u>0,16788</u> 13,286	<u>0,02890</u> 2,384	- -	- -	<u>0,22527</u> 17,884	<u>0,02230</u> 2,818	<u>0,24757</u> 20,702
02-01-015	придбання устаткування на придбання устаткування мереж інтернета	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-016	автоматика комплексна	<u>0,00575</u> 0,421	<u>0,15927</u> 12,802	<u>0,03542</u> 2,943	- -	- -	<u>0,20044</u> 16,166	<u>0,01858</u> 2,347	<u>0,21902</u> 18,513
02-01-017	придбання устаткування на придбання устаткування автоматики комплексної	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-018	система керування евакуюванням	- -	<u>0,44551</u> 33,883	<u>0,00487</u> 0,453	- -	- -	<u>0,45038</u> 34,336	<u>0,03615</u> 4,558	<u>0,48653</u> 38,894
02-01-019	придбання устаткування на придбання устаткування системи керування евакуюванням	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-020	на пусконалагоджувальні роботи системи керування евакуюванням	- -	- -	- -	- -	<u>0,00640</u> -	<u>0,00640</u> 0,7	<u>0,00056</u> 0,071	<u>0,00696</u> 0,771
02-01-021	автоматика системи пожежогасіння	- -	<u>0,04379</u> 3,337	<u>0,00156</u> 0,134	- -	- -	<u>0,04535</u> 3,471	<u>0,00379</u> 0,478	<u>0,04914</u> 3,949
02-01-022	придбання устаткування на придбання устаткування автоматичної системи пожежогасіння	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-023	на пусконалагоджувальні роботи автоматичної системи пожежогасіння	- -	- -	- -	- -	<u>0,00480</u> -	<u>0,00480</u> 0,525	<u>0,00042</u> 0,053	<u>0,00522</u> 0,578
02-01-024	пожежну сигналізацію	- -	<u>0,26811</u> 20,486	<u>0,01848</u> 1,594	- -	- -	<u>0,28659</u> 22,08	<u>0,02552</u> 3,219	<u>0,31211</u> 25,299
02-01-025	придбання устаткування на придбання устаткування пожежної сигналізації	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-026	на пусконалагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації	- -	- -	- -	- -	<u>0,00480</u> -	<u>0,00480</u> 0,525	<u>0,00042</u> 0,053	<u>0,00522</u> 0,578
02-01-027	заходи для маломобільних груп населення	<u>0,12310</u> 9,652	- -	<u>0,00025</u> 0,022	- -	- -	<u>0,12335</u> 9,674	<u>0,01475</u> 1,863	<u>0,13810</u> 11,537
02-01-028	монтаж технологічного устаткування	- -	<u>0,08640</u> 6,497	<u>0,04190</u> 4,351	- -	- -	<u>0,12830</u> 10,848	<u>0,01013</u> 1,279	<u>0,13843</u> 12,127

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-029	придбання устаткування на придбання технологічного устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>18,78589</u> 1459,623	<u>3,56946</u> 280,149	<u>3,00647</u> 275,579	<u>1,58329</u> 142,567	<u>0,01600</u> -	<u>26,96111</u> 2159,668	<u>3,04385</u> 384,058	<u>30,00496</u> 2543,726

Склав



Перевірів



Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею
Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська
область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішні мережі електропостачання КЛ-0,4 кВ

Кошторисна вартість об'єкта	129,043 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,39285 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	30,056 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 3 липня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на мережі електропостачання	117,145	-	117,145	0,39285	30,056	-
2	04-01-02	на придбання устаткування на придбання устаткування мереж електропостачання	-	11,898	11,898	-	-	-
		Всього:	117,145	11,898	129,043	0,39285	30,056	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склав

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Є.М. Марухняк

Т.О. Володкович

О.М. Бойчук

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	мережі електропостачання	<u>0,23893</u> 15,601	<u>0,07118</u> 5,675	<u>0,04898</u> 4,52	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,35909</u> 25,796	<u>0,03376</u> 4,26	<u>0,39285</u> 30,056
04-01-02	придбання устаткування на придбання устаткування мереж електропостачання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>0,23893</u> 15,601	<u>0,07118</u> 5,675	<u>0,04898</u> 4,52	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,35909</u> 25,796	<u>0,03376</u> 4,26	<u>0,39285</u> 30,056

Склав



Перевірив



Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею
Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська
область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопроводу

Кошторисна вартість об'єкта	296,940 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,37328 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	29,040 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 3 липня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на водопровід господарсько-питної (В1)	296,94	-	296,94	0,37328	29,04	-
		Всього:	296,94	-	296,94	0,37328	29,04	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Є.М. Марухняк

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Т.О. Володкович

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.М. Бойчук

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	водопровід господарсько-питної (В1)	<u>0,28586</u> 19,938	<u>-</u> -	<u>0,04063</u> 3,73	<u>0,01472</u> 1,325	<u>-</u> -	<u>0,34121</u> 24,993	<u>0,03207</u> 4,047	<u>0,37328</u> 29,04
	Разом :	<u>0,28586</u> 19,938	<u>-</u> -	<u>0,04063</u> 3,73	<u>0,01472</u> 1,325	<u>-</u> -	<u>0,34121</u> 24,993	<u>0,03207</u> 4,047	<u>0,37328</u> 29,04

Склав



Перевірив



Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Зовнішні мережі каналізації

Кошторисна вартість об'єкта 295,844 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,34235 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 26,535 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 3 липня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-02-01	на зовнішні мережі каналізації	295,844	-	295,844	0,34235	26,535	-
		Всього:	295,844	-	295,844	0,34235	26,535	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Склад

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Є.М. Марухняк

Т.О. Володкович

О.М. Бойчук

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	зовнішні мережі каналізації	<u>0,25890</u> 17,87	<u>-</u> -	<u>0,03933</u> 3,63	<u>0,01472</u> 1,325	<u>-</u> -	<u>0,31295</u> 22,825	<u>0,02940</u> 3,71	<u>0,34235</u> 26,535
	Разом :	<u>0,25890</u> 17,87	<u>-</u> -	<u>0,03933</u> 3,63	<u>0,01472</u> 1,325	<u>-</u> -	<u>0,31295</u> 22,825	<u>0,02940</u> 3,71	<u>0,34235</u> 26,535

Склав



Перевірив



Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Огорожа

Кошторисна вартість об'єкта	248,605 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,51237 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	44,125 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 3 липня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на огорожа	248,605	-	248,605	0,51237	44,125	-
		Всього:	248,605	-	248,605	0,51237	44,125	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Є.М. Марухняк

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Т.О. Володкович

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.М. Бойчук

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	огорожа	<u>0,39030</u> 30,391	<u>-</u> -	<u>0,06543</u> 6,618	<u>0,00090</u> 0,081	<u>-</u> -	<u>0,45663</u> 37,09	<u>0,05574</u> 7,035	<u>0,51237</u> 44,125
	Разом :	<u>0,39030</u> 30,391	<u>-</u> -	<u>0,06543</u> 6,618	<u>0,00090</u> 0,081	<u>-</u> -	<u>0,45663</u> 37,09	<u>0,05574</u> 7,035	<u>0,51237</u> 44,125

Склав



Перевірив



Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею
Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська
область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Покриття спортивних майданчиків

Кошторисна вартість об'єкта	3291,299 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,08560 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	174,861 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 3 липня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-02-01	на покриття спортивних майданчиків	3291,299	-	3291,299	2,08560	174,861	-
		Всього:	3291,299	-	3291,299	2,08560	174,861	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склад

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Є.М. Марухняк

Т.О. Володкович

О.М. Бойчук

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	покриття спортивних майданчиків	<u>1,68844</u> 130,971	<u>-</u> -	<u>0,14448</u> 12,628	<u>0,01720</u> 1,549	<u>-</u> -	<u>1,85012</u> 145,148	<u>0,23548</u> 29,713	<u>2,08560</u> 174,861
	Разом :	<u>1,68844</u> 130,971	<u>-</u> -	<u>0,14448</u> 12,628	<u>0,01720</u> 1,549	<u>-</u> -	<u>1,85012</u> 145,148	<u>0,23548</u> 29,713	<u>2,08560</u> 174,861

Склав



Перевірив



Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03

на будівництво : Озелення

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

83,040 тис.грн.
0,25590 тис.люд.год.
19,057 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 3 липня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-03-01	на озелення	83,04	-	83,04	0,25590	19,057	-
		Всього:	83,04	-	83,04	0,25590	19,057	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Склад

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Є.М. Марухняк

Т.О. Володкович

О.М. Бойчук

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-03-01	озелення	<u>0,21269</u> 14,396	<u>-</u> -	<u>0,00044</u> 0,04	<u>0,02144</u> 1,93	<u>-</u> -	<u>0,23457</u> 16,366	<u>0,02133</u> 2,691	<u>0,25590</u> 19,057
	Разом :	<u>0,21269</u> 14,396	<u>-</u> -	<u>0,00044</u> 0,04	<u>0,02144</u> 1,93	<u>-</u> -	<u>0,23457</u> 16,366	<u>0,02133</u> 2,691	<u>0,25590</u> 19,057

Склав



Перевірів



Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею
Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська
область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-04

на будівництво : Малі архітектурні форми

Кошторисна вартість об'єкта	42,215 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,01961 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1,519 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 3 липня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-04-01	на малі архітектурні форми	42,215	-	42,215	0,01961	1,519	-
		Всього:	42,215	-	42,215	0,01961	1,519	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу


Склад

Перевірив

Є.М. Марухняк

Т.О. Володкович

О.М. Бойчук



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-04-01	малі архітектурні форми	<u>0,01704</u> 1,214	<u>-</u> -	<u>0,00047</u> 0,039	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,01751</u> 1,253	<u>0,00210</u> 0,266	<u>0,01961</u> 1,519
	Разом :	<u>0,01704</u> 1,214	<u>-</u> -	<u>0,00047</u> 0,039	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,01751</u> 1,253	<u>0,00210</u> 0,266	<u>0,01961</u> 1,519

Склав



Перевірив



Загальновиробничі витрати на будову

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загальновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Захистна споруда (ПРУ)	26961,11	3043,85	384058	2159668	559587	202540	33717	1179902
04-01	Зовнішні мережі електропостачання КЛ-0,4 кВ	359,09	33,76	4260	25796	6613	2511	398	13782
06-01	Зовнішні мережі водопроводу	341,21	32,07	4047	24993	6391	2385	386	13209
06-02	Зовнішні мережі каналізації	312,95	29,4	3710	22825	5842	2186	352	12090
07-01	Огорожа	456,63	55,74	7035	37090	9708	3552	585	20880
07-02	Покриття спортивних майданчиків	1850,12	235,48	29713	145148	38470	15748	2318	86249
07-03	Озелення	234,57	21,33	2691	16366	4192	1651	253	8787
07-04	Малі архітектурні форми	17,51	2,1	266	1253	332	132	21	751
Разом:		30533,19	3453,73	435780	2433139	631135	230705	38030	1335650

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи
Захистна споруда (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

14674,209 тис. грн.
22,71028 тис.люд.год.
1937,412 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,627	<u>26783,00</u> 1283,85	<u>25499,15</u> 6245,80	16793	805	<u>15988</u> 3916	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>12,26</u> 39,17
2	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	4,039	<u>41827,84</u> 1451,31	<u>40312,75</u> 9284,86	168943	5862	<u>162823</u> 37502	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>89,26</u> 369,83
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	100м3	0,8311	<u>20175,36</u> 20175,36	- -	16768	16768	- -	<u>314,1600</u> -	<u>261,1</u> -
4	КБ1-71-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 303 кВт [410 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,639	<u>4916,74</u> -	<u>4916,74</u> 640,61	3142	-	<u>3142</u> 409	- 6,6130	- 4,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,71	<u>10449,78</u>	-	7419	7419	-	<u>165,2400</u>	<u>117,32</u>
6	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	7068,25	<u>10449,78</u> <u>145,41</u>	- <u>145,41</u>	1027794	-	- <u>1027794</u> <u>142567</u>	- <u>-</u> <u>0,2240</u>	- <u>-</u> <u>1583,29</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					1240859	30854	<u>1209747</u> <u>184394</u>		<u>479,94</u> <u>1996,52</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1240859 258 215248 114970 297,17 37484 1355829				
		----- Всього по розділу 1					1355829				
7	КБ6-1-1	Розділ 2. Фундаменти та стіни підвалу <i>Улаштування бетонної підготовки</i>	100м3	0,34	<u>311896,51</u>	<u>2468,08</u>	106045	3530	<u>839</u>	<u>150,7000</u>	<u>51,24</u>
8	КБ6-1-22	<i>Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм</i>	100м3	1,038	<u>10383,23</u> <u>392016,56</u> <u>34188,24</u>	<u>973,43</u> <u>11150,84</u> <u>3555,01</u>	406913	35487	<u>331</u> <u>11575</u> <u>3690</u>	<u>10,6641</u> <u>456,3300</u> <u>39,1711</u>	<u>3,63</u> <u>473,67</u> <u>40,66</u>
9	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,89295	<u>42696,92</u>	-	166217	-	-	-	-
10	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	2,11077	<u>-</u> <u>40538,41</u>	-	85567	-	-	-	-
11	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	5,56	<u>-</u> <u>23285,87</u> <u>4144,56</u>	<u>-</u> <u>15632,71</u> <u>5272,58</u>	129469	23044	<u>-</u> <u>86918</u> <u>29316</u>	<u>-</u> <u>56,0000</u> <u>55,3704</u>	<u>-</u> <u>311,36</u> <u>307,86</u>
12	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	2,21	<u>5709,13</u> <u>32996,67</u>	<u>7419,62</u> <u>22047,17</u>	72923	12617	<u>16397</u> <u>48724</u>	<u>78,2852</u> <u>77,1400</u>	<u>173,01</u> <u>170,48</u>
13	КБ7-42-3	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	2,63	<u>51391,62</u> <u>8983,58</u>	<u>35312,96</u> <u>11812,56</u>	135160	23627	<u>92873</u> <u>31067</u>	<u>118,4700</u> <u>126,2388</u>	<u>311,58</u> <u>332,01</u>
14	КБ7-42-4	Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т	100шт	2,6	<u>76181,30</u> <u>11435,16</u>	<u>54587,03</u> <u>17974,58</u>	198071	29731	<u>141926</u> <u>46734</u>	<u>150,8000</u> <u>198,5330</u>	<u>392,08</u> <u>516,19</u>
15	К581121-А002	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	263	<u>1775,37</u>	-	466922	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	K581121-A003 варіант 1	Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78 из бетона марки 100(Ф12)	шт	260	<u>2224,49</u> -	- -	578367	-	- -	- -	- -
17	K581121-A005 варіант 1	Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 из бетона марки 100	шт	159	<u>914,20</u> -	- -	145358	-	- -	- -	- -
18	K581121-A012 варіант 1	Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 из бетона марки 100(Ф12)	шт	283	<u>642,19</u> -	- -	181740	-	- -	- -	- -
19	K581121-A006 варіант 1	Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78 из бетона марки 100(Ф12)	шт	114	<u>1039,15</u> -	- -	118463	-	- -	- -	- -
20	K581121-A013 варіант 1	Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78 из бетона марки 100(Ф12)	шт	221	<u>847,88</u> -	- -	187381	-	- -	- -	- -
21	KБ7-53-11	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т (парапетних плит)	100шт	0,4	<u>19878,05</u> 11470,08	<u>1966,77</u> 657,69	7951	4588	<u>787</u> 263	<u>149,3500</u> 7,8488	<u>59,74</u> 3,14
22	K589421-1369	Плиты парапетні для громадських будівель серія 1.238-1 вип.3 марки ПП6.6-2 ===== Монолітні ділянки=====	шт	40	<u>201,60</u> -	- -	8064	-	- -	- -	- -
23	КБ6-13-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,4	<u>365054,47</u> 54260,06	<u>17883,41</u> 6185,46	146022	21704	<u>7153</u> 2474	<u>724,2400</u> 68,0511	<u>289,7</u> 27,22
24	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм == Горизонтальна гідроізоляція стін на відм. -0,200 ==	т	1,23169	<u>40538,41</u> -	- -	49931	-	- -	- -	- -
25	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	2,6	<u>24183,18</u> 2328,58	- -	62876	6054	- -	<u>30,3200</u> -	<u>78,83</u> -
26	C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,208	<u>530010,13</u> -	- -	110242	-	- -	- -	- -
27	& C118-4-1	Рубероїд == Горизонтальна гідроізоляція стін на відм. +2,8000==	м2	572	<u>186,89</u> -	- -	106901	-	- -	- -	- -
28	КБ8-3-1	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом == Гідроізоляція вертикальних поверхнь 643, 5 м2 ==	100м2	1,8	<u>6805,66</u> 2053,63	- -	12250	3697	- -	<u>26,7400</u> -	<u>48,13</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	6,435	<u>53706,35</u> 11385,98	<u>317,53</u> 264,13	345600	73269	<u>2043</u> 1700	<u>146,5000</u> 3,7244	<u>942,73</u> 23,97
30	ХБ4-2-1	Ґрунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно-піщана стяжка]	100 м2	6,435	<u>1490,11</u> 635,33	-	9589	4088	-	<u>8,0800</u>	<u>51,99</u>
31	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	6,435	<u>43150,58</u> 20933,83	-	277674	134709	-	<u>242,4300</u>	<u>1560,04</u>
32	& С114-4-У-П варіант 1	Екструдований пінополістірол t=50мм	м2	649,935	<u>218,91</u>	-	142277	-	-	-	-
33	& С111-153-Д	Дюбелі фасадні пластмасові	шт	5199	<u>3,42</u>	-	17781	-	-	-	-
34	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	6,435	<u>2347,12</u> 842,50	<u>116,90</u> 36,57	15104	5421	<u>752</u> 235	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>70,59</u> 2,58
35	С111-1720 варіант 1	Геотекстиль щільністю 140м2. товщ.1.8 мм	м2	707,85	<u>34,41</u>	-	24357	-	-	-	-
36	ХБ4-2-1	Ґрунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно-піщана стяжка]	100 м2	6,435	<u>1490,11</u> 635,33	-	9589	4088	-	<u>8,0800</u>	<u>51,99</u>
37	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	6,435	<u>2347,12</u> 842,50	<u>116,90</u> 36,57	15104	5421	<u>752</u> 235	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>70,59</u> 2,58
38	С111-1720 варіант 1	Геотекстиль щільністю 140м2. товщ.1.8 мм	м2	707,85	<u>34,41</u>	-	24357	-	-	-	-
39	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	6,435	<u>1033,57</u> 842,50	<u>116,90</u> 36,57	6651	5421	<u>752</u> 235	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>70,59</u> 2,58
40	С1555-108 варіант 1	Дренажна полімерна мембрана типу Delta-MS 20	м2	707,85	<u>154,54</u>	-	109391	-	-	-	-
41	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	6,435	<u>1033,57</u> 842,50	<u>116,90</u> 36,57	6651	5421	<u>752</u> 235	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>70,59</u> 2,58
42	С111-1720 варіант 2	Геотекстиль щільністю 210м2. товщ.2.1 мм	м2	707,85	<u>34,41</u>	-	24357	-	-	-	-
43	КБ12-19-2	== Гідроізоляція горизонтальних поверхнь покриття 1020 м2 == Утеплення покриттів керамзитом	м3	81,6	<u>2122,05</u> 274,86	<u>314,74</u> 94,19	173159	22429	<u>25683</u> 7686	<u>4,2800</u> 1,0143	<u>349,25</u> 82,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	ХБ4-2-1	Ґрунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно-піщана стяжка]	100 м2	10,2	<u>1490,11</u> 635,33	-	15199	6480	-	<u>8,0800</u>	<u>82,42</u>
45	ХБ4-3-3	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій горизонтальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску	100 м2	10,2	<u>157069,70</u> 1420,84	-	1602111	14493	-	<u>18,0700</u>	<u>184,31</u>
46	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	10,2	<u>1033,57</u> 842,50	<u>116,90</u> 36,57	10542	8594	<u>1192</u> 373	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>111,89</u> 4,1
47	С111-1720 варіант 1	Геотекстиль щільністю 140м2. товщ.1.8 мм	м2	1122	<u>34,41</u>	-	38608	-	-	-	-
48	КБ26-35-2	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів зверху	1 м3	51	<u>2488,76</u> 1179,58	-	126927	60159	-	<u>14,8300</u>	<u>756,33</u>
49	& С114-4-У-П варіант 1	Екструдований пінополістірол t=50мм	м2	1040,4	<u>218,91</u>	-	227754	-	-	-	-
50	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	10,2	<u>1033,57</u> 842,50	<u>116,90</u> 36,57	10542	8594	<u>1192</u> 373	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>111,89</u> 4,1
51	С111-1720 варіант 4	Поліетиленова плівка ПДВ108 товщ.200 мкм	м2	1122	<u>11,06</u>	-	12409	-	-	-	-
52	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	10,2	<u>9029,03</u> 4056,75	<u>101,60</u> 86,63	92096	41379	<u>1036</u> 884	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>573,75</u> 10,53
53	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	10,2	<u>7920,46</u> 813,51	<u>157,32</u> 134,14	80789	8298	<u>1605</u> 1368	<u>11,2800</u> 1,5984	<u>115,06</u> 16,3
54	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	10,2	<u>1337,50</u> 1116,18	<u>55,72</u> 47,51	13643	11385	<u>568</u> 485	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>165,24</u> 5,77
55	С1555-386	Сітка армувальна ВР1, чарунка 100 мм х 100 мм, діаметр арматурного прокату 4 мм	м2	1122	<u>80,93</u>	-	90803	-	-	-	-
56	ХБ4-2-1	Ґрунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно-піщана стяжка]	100 м2	10,2	<u>1490,11</u> 635,33	-	15199	6480	-	<u>8,0800</u>	<u>82,42</u>
57	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	10,2	<u>16837,11</u> 2260,10	-	171739	23053	-	<u>29,0800</u>	<u>296,62</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	10,2	<u>1033,57</u> 842,50	<u>116,90</u> 36,57	10542	8594	<u>1192</u> 373	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>111,89</u> 4,1
59	С111-1720 варіант 1	Геотекстиль щільністю 140м2. товщ.1.8 мм	м2	1122	<u>34,41</u> -	-	38608	-	-	-	-
60	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	10,2	<u>1033,57</u> 842,50	<u>116,90</u> 36,57	10542	8594	<u>1192</u> 373	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>111,89</u> 4,1
61	С1555-108	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм	м2	1122	<u>154,54</u> -	-	173394	-	-	-	-
62	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	10,2	<u>2347,12</u> 842,50	<u>116,90</u> 36,57	23941	8594	<u>1192</u> 373	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>111,89</u> 4,1
63	С111-1720 варіант 2	Геотекстиль щільністю 210м2. товщ.2.1 мм	м2	1122	<u>34,41</u> -	-	38608	-	-	-	-
64	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	1,13	<u>7067,31</u> 1588,25	<u>4991,09</u> 1744,96	7986	1795	<u>5640</u> 1972	<u>21,4600</u> 20,4483	<u>24,25</u> 23,11
65	К582821-576	Перемички з/б марки ЗПБ13-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	35	<u>396,47</u> -	-	13876	-	-	-	-
66	К582821-578	Перемички з/б марки ЗПБ16-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	67	<u>397,23</u> -	-	26614	-	-	-	-
67	К582821-580	Перемички з/б марки ЗПБ18-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	6	<u>446,95</u> -	-	2682	-	-	-	-
68	К582821-628	Перемички з/б марки 5ПБ27-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	5	<u>1348,19</u> -	-	6741	-	-	-	-
69	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій (перемички)	1 т	0,02611	<u>5031,47</u> 4894,46	<u>137,01</u> 57,10	131	128	<u>3</u> 1	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>1,66</u> 0,02
70	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,02611	<u>37901,23</u> -	-	990	-	-	-	-
71	КБ22-1-2	Укладання азбестоцементних водопровідних труб ВТ-6 зі з'єднанням азбестоцементними муфтами, діаметр 150 мм	1000м	0,007	<u>345573,00</u> 37569,85	<u>921,96</u> 288,05	2419	263	<u>6</u> 2	<u>483,4000</u> 3,5378	<u>3,38</u> 0,02
72	КБ8-11-3	Установка металевих решіток РП-1	1 м	0,04992	<u>6535,21</u> 3548,21	<u>625,46</u> 260,69	326	177	<u>31</u> 13	<u>47,3600</u> 2,8560	<u>2,36</u> 0,14
73	С121-590 варіант 1	Захисні решітки	т	0,04992	<u>30980,14</u> -	-	1547	-	-	-	-
74	КБ8-11-3	Установка металевих решіток РП-2	1 м	0,00784	<u>6535,21</u> 3548,21	<u>625,46</u> 260,69	51	28	<u>5</u> 2	<u>47,3600</u> 2,8560	<u>0,37</u> 0,02
75	С121-590 варіант 1	Захисні решітки	т	0,00784	<u>30980,14</u> -	-	243	-	-	-	-
76	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,01763	<u>1492,67</u> 430,49	<u>80,56</u> 5,82	26	8	<u>1</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,08</u> -
77	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,01763	<u>5631,26</u> 643,20	<u>117,31</u> 13,04	99	11	<u>2</u> -	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,13</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					7552201	641453	<u>436386</u>		<u>8273</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					7552201		147190		1597,19
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6474362				
		всього заробітна плата, грн.					788643				
		Загальновиробничі витрати, грн.					438533				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1163,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					146764				
		Всього будівельні роботи, грн.					7990734				

		Всього по розділу 2					7990734				
		Розділ 3. Влаштування збірного покриття на відм. +2,800									
78	КБ7-45-2	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,88	<u>70829,68</u> 30089,30	<u>29291,76</u> 10140,58	62330	26479	<u>25777</u> 8924	<u>387,1500</u> 118,7677	<u>340,69</u> 104,52
79	К584211-4736	Панелі перекриття індивідуального виготовлення	шт	88	<u>5579,10</u> -	- -	490961	-	- -	- -	- -
80	КБ7-20-1	Установлення арматурних стикових накладок	т	0,34309	<u>71232,77</u> 21285,28	<u>6074,72</u> 1088,87	24439	7303	<u>2084</u> 374	<u>246,5000</u> 13,3798	<u>84,57</u> 4,59
		Монолітна ділянка ДМ-1; ДМ-2; ДМ-3; ДМ-4									
		=====									
81	КБ6-22-8	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм	100м3	0,0182	<u>556487,05</u> 101280,06	<u>18469,39</u> 6113,62	10128	1843	<u>336</u> 111	<u>1335,6200</u> 67,4486	<u>24,31</u> 1,23
82	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,01651	<u>40538,41</u> -	- -	669	-	- -	- -	- -
83	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0406	<u>38860,88</u> -	- -	1578	-	- -	- -	- -
84	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,46307	<u>39818,10</u> -	- -	18439	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	КБ7-45-1	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,22	<u>43864,70</u> 20366,53	<u>14622,35</u> 5099,52	9650	4481	<u>3217</u> 1122	<u>262,0500</u> 58,9559	<u>57,65</u> 12,97
86	К584211-2001 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки ПТП 24.12	шт	14	<u>3415,70</u> -	- -	47820	-	- -	- -	- -
87	К584211-2002 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки ПК36.10	шт	4	<u>4542,91</u> -	- -	18172	-	- -	- -	- -
88	К584211-2001 варіант 2	Панелі перекриття з/б марки ПТП 30.15	шт	4	<u>3727,82</u> -	- -	14911	-	- -	- -	- -
89	КБ7-20-1	Установлення арматурних стикових накладок (різниця з врахованими нормою)	т	0,01626	<u>71232,77</u> 21285,28	<u>6074,72</u> 1088,87	1158	346	<u>99</u> 18	<u>246,5000</u> 13,3798	<u>4,01</u> 0,22
		Разом прямі витрати по розділу 3					700255	40452	<u>31513</u> 10549		<u>511,23</u> 123,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					700255 628290 51001 28498 76,16 9611 728753				

		Всього по розділу 3					728753				
		Розділ 4. Перегородки									
90	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	1,54	<u>22055,64</u> 16727,75	<u>1271,78</u> 530,08	33966	25761	<u>1959</u> 816	<u>212,7400</u> 5,8072	<u>327,62</u> 8,94
91	С147-26-4	Дротяна арматура Вр-I, діаметр 4 мм	100кг	3,42	<u>6215,43</u> -	- -	21257	-	- -	- -	- -
92	С1110-169 варіант 1	Кріплення Скоба С-1	т	0,0987	<u>39730,79</u> -	- -	3921	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					59144	25761	<u>1959</u> 816		<u>327,62</u> 8,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					59144 31424 26577 15001 40,39 5096 74145 74145				
		Розділ 5. Влаштування входу №1; №2									
93	КБ8-5-3	Мурування зовнішніх середньої складності стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	42,33	<u>1329,65</u> 725,40	<u>134,03</u> 55,86	56284	30706	<u>5673</u> 2365	<u>9,0100</u> 0,6120	<u>381,39</u> 25,91
94	С1422-11063	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	16,932	<u>9456,72</u> -	<u>-</u> -	160121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,033	<u>311896,51</u> 10383,23	<u>2468,08</u> 973,43	10293	343	<u>81</u> 32	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>4,97</u> 0,35
96	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,05	<u>334232,71</u> 18685,80	<u>9032,22</u> 2963,03	16712	934	<u>452</u> 148	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>12,47</u> 1,64
97	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,038	<u>38860,88</u> -	<u>-</u> -	1477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ7-53-11	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,48	<u>19878,05</u> 11470,08	<u>1966,77</u> 657,69	9541	5506	<u>944</u> 316	<u>149,3500</u> 7,8488	<u>71,69</u> 3,77
99	К589111-18	Східці з/б марки ЛС15 ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84	шт	48	<u>473,82</u> -	<u>-</u> -	22743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ9-53-2	Монтаж піддонів з нержавіючої сталі	т	0,04	<u>6612,99</u> 5377,27	<u>428,80</u> 96,94	265	215	<u>17</u> 4	<u>74,5600</u> 1,1909	<u>2,98</u> 0,05
101	& С1415-8340-1	Піддон AISI 304 1150х600	шт	2	<u>2363,89</u> -	<u>-</u> -	4728	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ34-53-1	Улаштування настилу з рифленої сталі для підпідлогових каналів	10м2	0,126	<u>6326,24</u> 3740,16	<u>2126,54</u> 414,33	797	471	<u>268</u> 52	<u>48,7000</u> 5,7064	<u>6,14</u> 0,72
103	С111-1112 варіант 1	Рифлений прокат гарячекатаний в листах з обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 5 мм	т	0,5103	<u>39006,04</u> -	<u>-</u> -	19905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,71478	<u>13248,65</u> 2697,09	- -	9470	1928	- -	<u>33,5000</u> -	<u>23,95</u> -
105	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,05	<u>103775,77</u> 7707,21	<u>150,74</u> 47,74	5189	385	8 2	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>4,59</u> 0,03
106	С1530-4	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип легкий, зовнішній діаметр 110 мм Покриття входу №1, №2 =====	10м	0,5	<u>896,85</u> -	- -	448	-	- -	- -	- -
107	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,6	<u>8410,29</u> 2502,64	<u>1900,63</u> 597,69	5046	1502	<u>1140</u> 359	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>23,03</u> 3,88
108	КБ12-22-2 к=5	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	0,6	<u>1328,37</u> 45,63	<u>124,47</u> 38,94	797	27	<u>75</u> 23	<u>0,7000</u> 0,4190	<u>0,42</u> 0,25
109	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,6	<u>1033,57</u> 842,50	<u>116,90</u> 36,57	620	506	<u>70</u> 22	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>6,58</u> 0,24
110	С111-1720 варіант 5	Поліетиленова плівка товщ.200 мкм	м2	66	<u>11,06</u> -	- -	730	-	- -	- -	- -
111	КБ12-19-2	Утеплення покриттів керамзитом	м3	2,7	<u>2122,05</u> 274,86	<u>314,74</u> 94,19	5730	742	<u>850</u> 254	<u>4,2800</u> 1,0143	<u>11,56</u> 2,74
112	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,6	<u>8410,29</u> 2502,64	<u>1900,63</u> 597,69	5046	1502	<u>1140</u> 359	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>23,03</u> 3,88
113	КБ12-22-2 к=5	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	0,6	<u>1328,37</u> 45,63	<u>124,47</u> 38,94	797	27	<u>75</u> 23	<u>0,7000</u> 0,4190	<u>0,42</u> 0,25
114	КБ12-20-4	Улаштування пароізоляції обмазувальної в один шар	100м2	0,6	<u>5968,48</u> 1087,21	<u>55,30</u> 17,30	3581	652	<u>33</u> 10	<u>14,6900</u> 0,1829	<u>8,81</u> 0,11
115	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари	100м2	0,6	<u>3488,93</u> 1733,97	<u>343,40</u> 112,08	2093	1040	<u>206</u> 67	<u>21,8000</u> 1,2096	<u>13,08</u> 0,73
116	& С111-852-1	Покриття ТЕХНОЕЛАСТ ЕПП-2,5	м2	69	<u>90,59</u> -	- -	6251	-	- -	- -	- -
117	& С111-852-2	Покриття ТЕХНОЕЛАСТ ЕПП-4	м2	67,8	<u>199,81</u> -	- -	13547	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					362211	46486	<u>11032</u> 4036		<u>595,11</u> 44,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					362211 304693 50522				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					28510 76,69 9678 390721 390721				
		Розділ 6. Влаштування підпільних каналів на відм. 0.000 ===== П-1 ===== Монолітний з.б.канал 300х600h									
118	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,022	<u>311896,51</u> 10383,23	<u>2468,08</u> 973,43	6862	228	<u>54</u> 21	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>3,32</u> 0,23
119	КБ6-35-2	Улаштування лотків залізобетонних 300х600	100 м3	0,045	<u>647553,13</u> 121782,98	<u>90616,56</u> 31261,55	29140	5480	<u>4078</u> 1407	<u>1606,0000</u> 303,7214	<u>72,27</u> 13,67
120	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,54913	<u>38860,88</u> -	<u>-</u> -	21340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	КБ7-64-2	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	100шт	0,36	<u>23703,16</u> 7112,36	<u>16187,17</u> 5631,23	8533	2560	<u>5827</u> 2027	<u>96,1000</u> 55,2938	<u>34,6</u> 19,91
122	К585821-Л001	Плити плоскі для перекриття підпідлогових каналів марки ПТ12.5-8.6 серія 1.243.1-4 Монолітний з.б. приямок 1400х1500х800h =====	шт	36	<u>388,83</u> -	<u>-</u> -	13998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0028	<u>311896,51</u> 10383,23	<u>2468,08</u> 973,43	873	29	<u>7</u> 3	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,42</u> 0,03
124	КБ6-1-22	Улаштуванням монолітного залізобетонного приямку	100м3	0,056	<u>370294,55</u> 34188,24	<u>11150,84</u> 3555,01	20736	1915	<u>624</u> 199	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>25,55</u> 2,19
125	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм Монолітний з.б. приямок 1600х900х800h =====	т	0,12229	<u>38860,88</u> -	<u>-</u> -	4752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0026	<u>311896,51</u> 10383,23	<u>2468,08</u> 973,43	811	27	<u>6</u> 3	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,39</u> 0,03
127	КБ6-1-22	Улаштуванням монолітного залізобетонного приямку	100м3	0,048	<u>370294,55</u> 34188,24	<u>11150,84</u> 3555,01	17774	1641	<u>535</u> 171	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>21,9</u> 1,88
128	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,09662	<u>38860,88</u> -	<u>-</u> -	3755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	КБ7-64-2	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	100шт	0,02	<u>23703,16</u> 7112,36	<u>16187,17</u> 5631,23	474	142	<u>324</u> 113	<u>96,1000</u> 55,2938	<u>1,92</u> 1,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	K585821-Л002	Плити плоскі для перекриття підпідлогових каналів марки ПТ12.5-11.9 серія 1.243.1-4 ===== П-2 =====	шт	2	<u>639,88</u> -	-	1280	-	-	-	-
131	КБ6-1-22	Монолітний з.б. приямок 750x500x200h Улаштуванням монолітного залізобетонного приямку	100м3	0,018	<u>370294,55</u> 34188,24	<u>11150,84</u> 3555,01	6665	615	<u>201</u> 64	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>8,21</u> 0,71
132	КБ7-64-2	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	100шт	0,01	<u>23703,16</u> 7112,36	<u>16187,17</u> 5631,23	237	71	<u>162</u> 56	<u>96,1000</u> 55,2938	<u>0,96</u> 0,55
133	K585821-Л002	Плити плоскі для перекриття підпідлогових каналів марки ПТ12.5-11.9 серія 1.243.1-4 ===== П-3 =====	шт	1	<u>639,88</u> -	-	640	-	-	-	-
134	КБ7-64-2	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	100шт	0,01	<u>23703,16</u> 7112,36	<u>16187,17</u> 5631,23	237	71	<u>162</u> 56	<u>96,1000</u> 55,2938	<u>0,96</u> 0,55
135	K585821-Л002	Плити плоскі для перекриття підпідлогових каналів марки ПТ12.5-11.9 серія 1.243.1-4	шт	1	<u>639,88</u> -	-	640	-	-	-	-
136	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг (лист АБ-27)	т	0,04071	<u>67252,25</u> 1782,53	<u>1440,58</u> 376,75	2738	73	<u>59</u> 15	<u>23,2100</u> 3,6000	<u>0,94</u> 0,15
137	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін лотків та приямків бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,47	<u>55649,46</u> 2697,09	-	26155	1268	-	<u>33,5000</u> -	<u>15,75</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					167640	14120	<u>12039</u> 4135		<u>187,19</u> 41,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					167640 141481 18255 10226 27,37 3455 177866				
		Всього по розділу 6					177866				
138	КБ7-31-7	Розділ 7. Лоток ЛПФ Установлення між спорудами лотків перерізом до 0,5 м2	100м3	0,006	<u>245743,33</u> 92762,88	<u>123705,98</u> 39462,73	1474	557	<u>742</u> 237	<u>1207,8500</u> 396,9135	<u>7,25</u> 2,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	& K585821-Г009-1	Лотки збірні з/б марки ЛПФ 3000x500x450	шт	2	<u>4416,61</u>	-	8833	-	-	-	-
140	KB7-64-1	Укладання плит перекриття каналів площею до 0,5 м2	100шт	0,07	<u>6969,35</u>	<u>512,97</u>	488	437	<u>36</u>	<u>84,3000</u>	<u>5,9</u>
141	KB7-64-2	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	100шт	0,01	<u>23703,16</u>	<u>16187,17</u>	237	71	<u>162</u>	<u>96,1000</u>	<u>0,96</u>
142	K585821-Л001	Плити плоскі для перекриття підпідлогових каналів марки ПТ12.5-8.6 серія 1.243.1-4	шт	7	<u>388,83</u>	-	2722	-	-	-	-
143	K585821-Л002	Плити плоскі для перекриття підпідлогових каналів марки ПТ12.5-11.9 серія 1.243.1-4	шт	1	<u>639,88</u>	-	640	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					14394	1065	<u>940</u>		<u>14,11</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					14394		304		3,07
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12389				
		всього заробітна плата, грн.					1369				
		Загальновиробничі витрати, грн.					768				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					260				
		Всього будівельні роботи, грн.					15162				

		Всього по розділу 7					15162				
Розділ 8. Двері											
144	KB9-61-10	Монтаж металевих захистно-герметичних дверей	т	2,068	<u>7708,03</u>	<u>1516,01</u>	15940	10623	<u>3135</u>	<u>64,5840</u>	<u>133,56</u>
145	& C121-251-3	Двері захистно-герметичні ДУ-1-7	шт	4	<u>5137,01</u>	<u>277,40</u>	255874	-	<u>574</u>	<u>3,2860</u>	<u>6,8</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
146	KB9-61-10	Монтаж протипожежних дверей	т	0,6	<u>7708,03</u>	<u>1516,01</u>	4625	3082	<u>910</u>	<u>64,5840</u>	<u>38,75</u>
					<u>5137,01</u>	<u>277,40</u>			<u>166</u>	<u>3,2860</u>	<u>1,97</u>
147	& C121-251-3	Двері протипожежні ДМП EI30 20-9 B2	шт	6	<u>11909,87</u>	-	71459	-	-	-	-
148	& C121-251-3	Двері протипожежні ДМП EI60 20-10 B1	шт	1	<u>16937,29</u>	-	16937	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
149	& C121-251-3	Двері протипожежні ДМП EI60 20-9 B2	шт	1	<u>19658,55</u>	-	19659	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,036	<u>23274,81</u> 19756,45	<u>1404,56</u> 367,33	838	711	<u>51</u> 13	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>8,48</u> 0,13
151	С123-199-1 варіант 1	Блоки дверні металеві 2000х900	м2	3,6	<u>4934,53</u> -	- -	17764	-	- -	- -	- -
152	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1071	<u>13830,73</u> 7803,67	<u>5942,38</u> 1554,10	1481	836	<u>636</u> 166	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>10,51</u> 1,59
153	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,336	<u>10797,05</u> 6305,93	<u>4423,77</u> 1156,94	3628	2119	<u>1486</u> 389	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>26,64</u> 3,71
154	& С123-199-19-1 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	44,31	<u>4295,79</u> -	- -	190346	-	- -	- -	- -
155	& С111-138-4-А варіант 1	Дюбель 10*150	шт	171	<u>8,69</u> -	- -	1486	-	- -	- -	- -
156	& С121-251-35	Піна монтажна	л	7,11	<u>352,64</u> -	- -	2507	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 8							602544	17371	<u>6218</u> 1308		<u>217,94</u> 14,2
Разом будівельні роботи, грн.							602544				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							578955				
всього заробітна плата, грн.							18679				
Загальновиробничі витрати, грн.							10428				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							27,85				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3515				
Всього будівельні роботи, грн.							612972				

Всього по розділу 8							612972				
Розділ 9. Підлоги											
===== ТИП -1 =====											
157	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	68,537	<u>3480,47</u> 402,43	<u>4,91</u> 1,13	238541	27581	<u>337</u> 77	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>382,44</u> 0,95
158	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	6,8537	<u>1033,57</u> 842,50	<u>116,90</u> 36,57	7084	5774	<u>801</u> 251	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>75,19</u> 2,75
159	С111-856 варіант 1	Поліетиленова плівка	м2	753,907	<u>24,10</u> -	- -	18169	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	34,2685	<u>1209,06</u>	-	41433	41295	-	<u>15,1500</u>	<u>519,17</u>
161	& С114-4-У-П	Екструдований пінополістірол t=50мм	м2	699,0774	<u>1205,03</u>	-	153035	-	-	-	-
	варіант 1				<u>218,91</u>	-			-	-	-
162	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	6,8537	<u>1033,57</u>	<u>116,90</u>	7084	5774	<u>801</u>	<u>10,9700</u>	<u>75,19</u>
					<u>842,50</u>	<u>36,57</u>			<u>251</u>	<u>0,4017</u>	<u>2,75</u>
163	С111-856	Поліетиленова плівка	м2	753,907	<u>24,10</u>	-	18169	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
164	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	6,8537	<u>9029,03</u>	<u>101,60</u>	61882	27804	<u>696</u>	<u>56,2500</u>	<u>385,52</u>
					<u>4056,75</u>	<u>86,63</u>			<u>594</u>	<u>1,0323</u>	<u>7,08</u>
165	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	6,8537	<u>7920,46</u>	<u>157,32</u>	54284	5576	<u>1078</u>	<u>11,2800</u>	<u>77,31</u>
	к-6	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	6,8537	<u>813,51</u>	<u>134,14</u>			<u>919</u>	<u>1,5984</u>	<u>10,95</u>
166	КБ11-11-18		100м2	6,8537	<u>1337,50</u>	<u>55,72</u>	9167	7650	<u>382</u>	<u>16,2000</u>	<u>111,03</u>
					<u>1116,18</u>	<u>47,51</u>			<u>326</u>	<u>0,5661</u>	<u>3,88</u>
167	С111-873	Сітка д 5 Вр-1 100х100	м2	753,907	<u>137,16</u>	-	103406	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
168	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (товщиною 3,5мм)	100м2	6,8537	<u>4649,41</u>	<u>21,85</u>	31866	31486	<u>150</u>	<u>63,7000</u>	<u>436,58</u>
					<u>4594,04</u>	<u>18,63</u>			<u>128</u>	<u>0,2220</u>	<u>1,52</u>
169	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	-6,8537	<u>390,32</u>	<u>4,37</u>	-2675	-2625	<u>-30</u>	<u>5,3100</u>	<u>-36,39</u>
					<u>382,96</u>	<u>3,73</u>			<u>-26</u>	<u>0,0444</u>	<u>-0,3</u>
170	С111-2017-5	Добавка для підвищення водонепроникності бетонів і розчинів (суха) Ceresit CC 92	кг	51,75	<u>260,94</u>	-	13504	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
171	& С111-1624-3	Грунтовка закріплююча дисперсійна	кг	135,02	<u>134,06</u>	-	18101	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
172	С111-2007-3	Самовирівнювальне поліуретанове покриття Ceresit CF 92	кг	3766,108	<u>360,21</u>	-	1356590	-	-	-	-
				15	-	-			-	-	-
173	ХБ3-10-1	Фарбування горизонтальних бетонних поверхонь декоративно-захисною поліуритановою фарбою за два рази	1 м2	685,37	<u>11,81</u>	-	8094	8081	-	<u>0,1500</u>	<u>102,81</u>
					<u>11,79</u>	-			-	-	-
174	С111-2007-6	Поліуретанове покриття для промислових підлог в середині приміщень Ceresit CF 95	кг	205,612	<u>520,51</u>	-	107023	-	-	-	-
		===== ТИП -2 =====			-	-			-	-	-
175	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	4,55	<u>3480,47</u>	<u>4,91</u>	15836	1831	<u>22</u>	<u>5,5800</u>	<u>25,39</u>
					<u>402,43</u>	<u>1,13</u>			<u>5</u>	<u>0,0139</u>	<u>0,06</u>
176	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,455	<u>1033,57</u>	<u>116,90</u>	470	383	<u>53</u>	<u>10,9700</u>	<u>4,99</u>
					<u>842,50</u>	<u>36,57</u>			<u>17</u>	<u>0,4017</u>	<u>0,18</u>
177	С111-856	Поліетиленова плівка	м2	50,05	<u>24,10</u>	-	1206	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	2,275	<u>1209,06</u>	-	2751	2741	-	<u>15,1500</u>	<u>34,47</u>
179	& С114-4-У-П	Екструдований пінополістірол t=50мм	м2	46,41	<u>1205,03</u>	-	10160	-	-	-	-
	варіант 1				<u>218,91</u>	-			-	-	-
180	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,455	<u>1033,57</u>	<u>116,90</u>	470	383	<u>53</u>	<u>10,9700</u>	<u>4,99</u>
					<u>842,50</u>	<u>36,57</u>			<u>17</u>	<u>0,4017</u>	<u>0,18</u>
181	С111-856	Поліетиленова плівка	м2	50,05	<u>24,10</u>	-	1206	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
182	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,455	<u>9029,03</u>	<u>101,60</u>	4108	1846	<u>46</u>	<u>56,2500</u>	<u>25,59</u>
					<u>4056,75</u>	<u>86,63</u>			<u>39</u>	<u>1,0323</u>	<u>0,47</u>
183	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,455	<u>7920,46</u>	<u>157,32</u>	3604	370	<u>72</u>	<u>11,2800</u>	<u>5,13</u>
	к-6				<u>813,51</u>	<u>134,14</u>			<u>61</u>	<u>1,5984</u>	<u>0,73</u>
184	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,455	<u>1337,50</u>	<u>55,72</u>	609	508	<u>25</u>	<u>16,2000</u>	<u>7,37</u>
					<u>1116,18</u>	<u>47,51</u>			<u>22</u>	<u>0,5661</u>	<u>0,26</u>
185	С111-873	Сітка д 5 Вр-1 100х100	м2	50,05	<u>137,16</u>	-	6865	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
186	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,455	<u>65495,44</u>	-	29800	5901	-	<u>164,9500</u>	<u>75,05</u>
		===== ТИП -3 =====			<u>12970,02</u>	-			-	-	-
187	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	3,12	<u>3480,47</u>	<u>4,91</u>	10859	1256	<u>15</u>	<u>5,5800</u>	<u>17,41</u>
					<u>402,43</u>	<u>1,13</u>			<u>4</u>	<u>0,0139</u>	<u>0,04</u>
188	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (товщиною 3,5мм)	100м2	0,312	<u>4649,41</u>	<u>21,85</u>	1451	1433	<u>7</u>	<u>63,7000</u>	<u>19,87</u>
					<u>4594,04</u>	<u>18,63</u>			<u>6</u>	<u>0,2220</u>	<u>0,07</u>
189	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	-0,312	<u>390,32</u>	<u>4,37</u>	-122	-119	<u>-1</u>	<u>5,3100</u>	<u>-1,66</u>
					<u>382,96</u>	<u>3,73</u>			<u>-1</u>	<u>0,0444</u>	<u>-0,01</u>
190	С111-2017-5	Добавка для підвищення водонепроникності бетонів і розчинів (суха) Ceresit CC 92	кг	2,36	<u>260,94</u>	-	616	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
191	& С111-1624-3	Ґрунтовка закріплююча дисперсійна	кг	6,15	<u>134,06</u>	-	824	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
192	С111-2007-3	Самовирівнювальне поліуретанове покриття Ceresit CF 92	кг	171,444	<u>360,21</u>	-	61756	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
193	ХБ3-10-1	Фарбування горизонтальних бетонних поверхонь декоративно-захисною поліуритановою фарбою за два рази	1 м2	31,2	<u>11,81</u>	-	368	368	-	<u>0,1500</u>	<u>4,68</u>
					<u>11,79</u>	-			-	-	-
194	С111-2007-6	Поліуретанове покриття для промислових підлог в середині приміщень Ceresit CF 95	кг	9,36	<u>520,51</u>	-	4872	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					2402466	175297	<u>4507</u>		<u>2352,13</u>
									<u>2690</u>		<u>31,56</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 9					2402466 2222662 177987 101258 270,53 34136 2503724 2503724				
		Розділ 10. Внутрішнє опорядження Стіни =====									
195	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	16,9918	<u>14684,80</u> 9153,24	<u>224,20</u> 186,47	249521	155530	<u>3810</u> 3168	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>1910,22</u> 44,73
196	КР12-37-9	Силікатне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці	100м2	16,9918	<u>6276,78</u> 1688,06	<u>1,09</u> 0,93	106654	28683	<u>19</u> 16	<u>21,9800</u> 0,0111	<u>373,48</u> 0,19
197	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,9374	<u>19351,45</u> 18444,24	<u>37,15</u> 31,67	18140	17290	<u>35</u> 30	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>219,89</u> 0,35
198	& С1113-294-12	Плитка керамічна	м2	94,6774	<u>387,60</u> -	-	36697	-	-	-	-
199	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	609,31	<u>10,79</u> -	-	6574	-	-	-	-
200	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	38,06	<u>160,64</u> -	-	6114	-	-	-	-
201	& С111-2001-12 варіант 1	Пластикові хрестики для укладання плитки	шт	397	<u>0,15</u> -	-	60	-	-	-	-
202	КР12-37-10	Стеля ===== Силікатне фарбування нових поверхонь стель всередині будівлі по штукатурці	100м2	7,6425	<u>7108,91</u> 2058,24	<u>1,09</u> 0,93	54330	15730	<u>8</u> 7	<u>26,8000</u> 0,0111	<u>204,82</u> 0,08
		Разом прямі витрати по розділу 10					478090	217233	<u>3872</u> 3221		<u>2708,41</u> 45,35
		Разом будівельні роботи, грн.					478090				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					256985 220454 123442 330,45 41697 601532				
		Всього по розділу 10					601532				
203	КБ15-40-1	Розділ 11. Зовнішнє оздоблення Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	100м2	2,372	<u>30890,97</u>	<u>198,53</u>	73273	51087	<u>471</u>	<u>235,9500</u>	<u>559,67</u>
204	ХБ4-13-2	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці акриловою фарбою Ceresit СТ 42	100 м2	5	<u>21537,52</u> <u>15667,75</u> <u>2269,28</u>	<u>155,28</u> <u>-</u> <u>-</u>	78339	11346	<u>368</u> <u>-</u> <u>-</u>	<u>2,1264</u> <u>26,2800</u> <u>-</u>	<u>5,04</u> <u>131,4</u> <u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 11					151612	62433	<u>471</u> <u>368</u>		<u>691,07</u> <u>5,04</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					151612 88708 62801 32854 83,54 10541 184466				
		Всього по розділу 11					184466				
		Розділ 12. Різні роботи Вимощення =====									
205	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	5,363	<u>3466,46</u> <u>344,73</u>	<u>405,51</u> <u>103,66</u>	18591	1849	<u>2175</u> <u>556</u>	<u>4,7800</u> <u>1,3014</u>	<u>25,64</u> <u>6,98</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,05363	<u>334336,51</u> 10383,23	<u>2468,08</u> 973,43	17930	557	<u>132</u> 52	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>8,08</u> 0,57
		Разом прямі витрати по розділу 12					36521	2406	<u>2307</u> 608		<u>33,72</u> 7,55
		Разом будівельні роботи, грн.					36521				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31808				
		всього заробітна плата, грн.					3014				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1782				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					625				
		Всього будівельні роботи, грн.					38303				

		Всього по розділу 12					38303				
		Разом прямі витрати по кошторису					13767937	1274931	<u>1720991</u> 359619		<u>16391,47</u> 3918,51
		Разом будівельні роботи, грн.					13767937				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10772015				
		всього заробітна плата, грн.					1634550				
		Загальновиробничі витрати, грн.					906272				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2400,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					302862				
		Всього будівельні роботи, грн.					14674209				

		Всього по кошторису					14674209				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					22710,28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1937412				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на опалення

Захистна споруда (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

8,912 тис. грн.
0,06785 тис.люд.год.
5,957 тис. грн.
4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КМ8-602-2	Монтаж конвекторів	шт	19	331,19 268,54	18,10 5,14	6293	5102	344 98	3,2000 0,0553	60,8 1,05		
		Разом прямі витрати по кошторису					6293	5102	344 98		60,8 1,05		
		Разом будівельні роботи, грн.					6293						
		в тому числі:											
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					847						
		всього заробітна плата, грн.					5200						
		Загальновиробничі витрати, грн.					2619						
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6						
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					757						
		Всього будівельні роботи, грн.					8912						

		Всього по кошторису					8912						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					67,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5957				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на вентиляцію
Захистна споруда (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) № ОВ.С1-7

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1567,413 тис. грн.
1,67585 тис.люд.год.
134,492 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція									
		В1									
		=====									
1	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	<u>1563,10</u> 1051,88	<u>108,12</u> 32,86	1563	1052	<u>108</u> 33	<u>14,0400</u> 0,3908	<u>14,04</u> 0,39
2	С130-120 варіант 1	Вентилятори каналний ВКПФ 4Д 600*350 L=3555 м3/год, Р=390 Па, 1300 об/хв 2,46 кВт (ВЕНТС)	шт	1	<u>41858,46</u> -	<u>-</u> -	41858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,42	<u>753,04</u> 723,82	<u>6,93</u> 2,17	316	304	<u>3</u> 1	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>4,11</u> 0,01
4	С121-226 варіант 1	Гнучкі вставки ВВГ 150 (ВЕНТС)	шт	2	<u>1685,38</u> -	<u>-</u> -	3371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ19-7-1	Установлення противибухових клапанів площею до 0,1 м2	шт	1	<u>3407,58</u> 1341,30	<u>27,73</u> 8,66	3408	1341	<u>28</u> 9	<u>16,6600</u> 0,1064	<u>16,66</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C113-2301 варіант 1	Противибуховий пристрій K-UZS-1	шт	1	<u>25500,17</u> -	-	25500	-	-	-	-
7	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,682	<u>103299,68</u> 17740,20	<u>481,21</u> 149,38	70450	12099	<u>328</u> 102	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>163,48</u> 1,25
8	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,093	<u>89579,45</u> 15349,67	<u>439,62</u> 136,38	8331	1428	<u>41</u> 13	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>19,29</u> 0,16
9	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,356	<u>105096,45</u> 15349,67	<u>439,62</u> 136,38	37414	5464	<u>157</u> 49	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>73,83</u> 0,6
10	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,887	<u>102545,96</u> 11550,00	<u>344,73</u> 101,93	90958	10245	<u>306</u> 90	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>138,43</u> 1,11
11	КБ15-104-8	Установлення ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	шт	30	<u>49,06</u> 47,60	-	1472	1428	-	<u>0,6600</u> -	<u>19,8</u> -
12	& C188888-20-3 варіант 1	Решітка витяжна регулююча ОРГ 200x150 мм	шт	4	<u>398,83</u> -	-	1595	-	-	-	-
13	& C188888-20-4 варіант 28	Решітка витяжна регулююча ОРГ 250x200 мм	шт	26	<u>528,37</u> -	-	13738	-	-	-	-
14	& C188888-20-4 варіант 2	ФАСОННІ ВИРОБИ Заглушка 150*200	шт	1	<u>219,31</u> -	-	219	-	-	-	-
15	& C188888-20-4 варіант 66	Заглушка 200*200	шт	13	<u>452,23</u> -	-	5879	-	-	-	-
16	& C188888-20-4 варіант 5	Відвод під 90 150*200 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,5мм	шт	1	<u>520,21</u> -	-	520	-	-	-	-
17	& C188888-20-4 варіант 6	Відвод під 90 200*200 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,5мм	шт	19	<u>561,01</u> -	-	10659	-	-	-	-
18	& C188888-20-4 варіант 29	Відвод під 90 800*400 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	2	<u>1224,01</u> -	-	2448	-	-	-	-
19	& C188888-20-4 варіант 30	Трійник прямий 200*200X250*250X200*200	шт	1	<u>754,81</u> -	-	755	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C188888-20-4 варіант 31	Трійник прямий 200*200X300*250X200*200	шт	1	<u>663,01</u>	-	663	-	-	-	-
21	& C188888-20-4 варіант 32	Трійник прямий 400*250X250*250X400*250	шт	1	<u>867,01</u>	-	867	-	-	-	-
22	& C188888-20-4 варіант 33	Трійник прямий 500*300X200*200X500*300	шт	2	<u>907,81</u>	-	1816	-	-	-	-
23	& C188888-20-4 варіант 34	Трійник прямий 600*350X200*200X600*350	шт	2	<u>880,27</u>	-	1761	-	-	-	-
24	& C188888-20-4 варіант 35	Трійник прямий 600*350X800*400X600*350	шт	1	<u>918,01</u>	-	918	-	-	-	-
25	& C188888-20-4 варіант 36	Хрестовина 200*200X500*250X200*200	шт	1	<u>714,01</u>	-	714	-	-	-	-
26	& C188888-20-4 варіант 37	Хрестовина 200*200X600*300X200*200	шт	2	<u>759,91</u>	-	1520	-	-	-	-
27	& C188888-20-4 варіант 11	Перехід з 200*200X150*200 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,5мм	шт	1	<u>387,61</u>	-	388	-	-	-	-
28	& C188888-20-4 варіант 38	Перехід з 400*250X300*250 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7 мм	шт	1	<u>612,01</u>	-	612	-	-	-	-
29	& C188888-20-4 варіант 39	Перехід з 500*250X250*250 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	1	<u>714,01</u>	-	714	-	-	-	-
30	& C188888-20-4 варіант 40	Перехід з 500*300X400*250 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	1	<u>726,25</u>	-	726	-	-	-	-
31	& C188888-20-4 варіант 41	Перехід з 600*300X400*250 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	1	<u>737,47</u>	-	737	-	-	-	-
32	& C188888-20-4 варіант 42	Перехід з 600*300X500*300 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	1	<u>747,67</u>	-	748	-	-	-	-
33	& C188888-20-4 варіант 43	Перехід з 600*350X600*300 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	2	<u>754,81</u>	-	1510	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ20-13-5	Установлення клапанів регулюючих периметром до 1000 мм	клапан	15	<u>204,54</u> 131,11	<u>6,93</u> 2,17	3068	1967	<u>104</u> 33	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>26,25</u> 0,4
35	С130-382 варіант 2	Регулюючий клапан КР 200*200	шт	13	<u>979,68</u> -	- -	12736	-	- -	- -	- -
36	С130-382 варіант 1	Регулюючий клапан КР150*200	шт	1	<u>928,68</u> -	- -	929	-	- -	- -	- -
37	С130-382 варіант 4	Вогнезатримуючий клапан КП-1-0-Н-600х300-2-ПВП230Т-СН-0	шт	1	<u>979,68</u> -	- -	980	-	- -	- -	- -
38	С130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,02	<u>15389,07</u> -	- -	308	-	- -	- -	- -
		B2									
39	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1108,51</u> 802,03	<u>46,66</u> 13,97	1109	802	<u>47</u> 14	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16
40	С130-120 варіант 2	Вентилятори каналний ВКПФ 4Д 500*250 L=1300 м3/год, Р=130 Па, 1270 об/хв 0,57 кВт (ВЕНТС)	шт	1	<u>19863,01</u> -	- -	19863	-	- -	- -	- -
41	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,5	<u>753,04</u> 723,82	<u>6,93</u> 2,17	377	362	<u>3</u> 1	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>4,89</u> 0,01
42	С121-226 варіант 1	Гнучкі вставки ВВГ 150 (ВЕНТС)	шт	2	<u>1685,38</u> -	- -	3371	-	- -	- -	- -
43	КБ19-7-1	Установлення противибухових клапанів площею до 0,1 м2	шт	1	<u>3407,58</u> 1341,30	<u>27,73</u> 8,66	3408	1341	<u>28</u> 9	<u>16,6600</u> 0,1064	<u>16,66</u> 0,11
44	С113-2301 варіант 1	Противибуховий пристрій К-УЗS-1	шт	1	<u>25500,17</u> -	- -	25500	-	- -	- -	- -
45	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,015	<u>105005,01</u> 19375,82	<u>547,07</u> 169,95	1575	291	<u>8</u> 3	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>3,93</u> 0,03
46	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,13	<u>103299,68</u> 17740,20	<u>481,21</u> 149,38	13429	2306	<u>63</u> 19	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>31,16</u> 0,24
47	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,078	<u>105096,45</u> 15349,67	<u>439,62</u> 136,38	8198	1197	<u>34</u> 11	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>16,18</u> 0,13
48	КБ20-13-5	Установлення клапанів регулюючих периметром до 1000 мм	клапан	2	<u>204,54</u> 131,11	<u>6,93</u> 2,17	409	262	<u>14</u> 4	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>3,5</u> 0,05
49	С130-382 варіант 3	Регулюючий клапан КР 250*250	шт	2	<u>979,68</u> -	- -	1959	-	- -	- -	- -
50	КБ15-104-8	Установлення ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	шт	14	<u>49,06</u> 47,60	- -	687	666	- -	<u>0,6600</u> -	<u>9,24</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& C188888-20-4 варіант 15	Решітка витяжна регулююча ОРГ 200x150 мм	шт	14	<u>528,37</u> -	- -	7397	-	- -	- -	- -
52	& C188888-20-4 варіант 16	ФАСОННІ ВИРОБИ Заглушка 250*250	шт	1	<u>219,31</u> -	- -	219	-	- -	- -	- -
53	& C188888-20-4 варіант 44	Відвод під 90 350*400 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	2	<u>816,01</u> -	- -	1632	-	- -	- -	- -
54	& C188888-20-4 варіант 32	Трійник прямий 400*250X250*250X400*250	шт	1	<u>867,01</u> -	- -	867	-	- -	- -	- -
55	& C188888-20-4 варіант 17	Перехід з 250*250X100*150 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,6мм	шт	1	<u>459,01</u> -	- -	459	-	- -	- -	- -
56	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205 B3 =====	т	0,008	<u>15389,07</u> -	- -	123	-	- -	- -	- -
57	KB20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1108,51</u> 802,03	<u>46,66</u> 13,97	1109	802	<u>47</u> 14	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16
58	C130-120 варіант 3	Вентилятори каналний ВКМ 150Б L=340 м3/год, Р=100 Па, 2515 об/хв 0,075 кВт (ВЕНТС)	шт	1	<u>7178,46</u> -	- -	7178	-	- -	- -	- -
59	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,04	<u>753,04</u> 723,82	<u>6,93</u> 2,17	30	29	- -	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>0,39</u> -
60	C121-226 варіант 1	Гнучкі вставки ВВГ 150 (ВЕНТС)	шт	2	<u>1685,38</u> -	- -	3371	-	- -	- -	- -
61	KB19-7-1	Установлення противибухових клапанів площею до 0,1 м2	шт	1	<u>3407,58</u> 1341,30	<u>27,73</u> 8,66	3408	1341	<u>28</u> 9	<u>16,6600</u> 0,1064	<u>16,66</u> 0,11
62	C113-2301 варіант 6	Противибуховий пристрій K-MZS	шт	1	<u>25500,17</u> -	- -	25500	-	- -	- -	- -
63	KB20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,056	<u>103299,68</u> 17740,20	<u>481,21</u> 149,38	5785	993	<u>27</u> 8	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>13,42</u> 0,1
64	KB15-104-8	Установлення ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	шт	2	<u>49,06</u> 47,60	- -	98	95	- -	<u>0,6600</u> -	<u>1,32</u> -
65	& C188888-20-4 варіант 18	Решітка витяжна регулююча ОРГ 300x150 мм	шт	2	<u>528,37</u> -	- -	1057	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	& C188888-20-4 варіант 66	Заглушка 200*200	шт	1	<u>452,23</u>	-	452	-	-	-	-
67	& C188888-20-4 варіант 6	Відвод під 90 200*200 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,5мм	шт	1	<u>561,01</u>	-	561	-	-	-	-
68	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205 В4 =====	т	0,004	<u>15389,07</u>	-	62	-	-	-	-
69	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	<u>1563,10</u> 1051,88	<u>108,12</u> 32,86	1563	1052	<u>108</u> 33	<u>14,0400</u> 0,3908	<u>14,04</u> 0,39
70	C130-120 варіант 4	Вентилятори каналний ВКПФ 4Д 500*300 L=2000 м3/год, Р=200 Па, 1300 об/хв 0,855 кВт (ВЕНТС)	шт	1	<u>28598,46</u>	-	28598	-	-	-	-
71	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,3	<u>753,04</u> 723,82	<u>6,93</u> 2,17	226	217	<u>2</u> 1	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>2,93</u> 0,01
72	C121-226 варіант 2	Гнучкі вставки ВВГ 500*300 (ВЕНТС)	шт	2	<u>2035,48</u>	-	4071	-	-	-	-
73	КБ19-7-1	Установлення противибухових клапанів площею до 0,1 м2	шт	1	<u>3407,58</u> 1341,30	<u>27,73</u> 8,66	3408	1341	<u>28</u> 9	<u>16,6600</u> 0,1064	<u>16,66</u> 0,11
74	C113-2301 варіант 1	Противибуховий пристрій K-UZS-1	шт	1	<u>25500,17</u>	-	25500	-	-	-	-
75	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,14	<u>89579,45</u> 15349,67	<u>439,62</u> 136,38	12541	2149	<u>62</u> 19	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>29,04</u> 0,23
76	КБ15-104-8	Установлення ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	шт	5	<u>49,06</u> 47,60	-	245	238	-	<u>0,6600</u>	<u>3,3</u>
77	& C188888-20-4 варіант 19	Решітка витяжна регулююча ОРГ 400х300 мм	шт	5	<u>528,37</u>	-	2642	-	-	-	-
78	& C188888-20-4 варіант 20	Заглушка 300*400	шт	1	<u>357,01</u>	-	357	-	-	-	-
79	& C188888-20-4 варіант 21	Відвод під 90 300*400 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,6мм	шт	1	<u>612,01</u>	-	612	-	-	-	-
80	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205 BE-1, BE-2 =====	т	0,004	<u>15389,07</u>	-	62	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,014	<u>103299,68</u> 17740,20	<u>481,21</u> 149,38	1446	248	<u>7</u> 2	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>3,36</u> 0,03
82	КБ15-104-8	Установлення ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	шт	8	<u>49,06</u> 47,60	- -	392	381	- -	<u>0,6600</u> -	<u>5,28</u> -
83	& C188888-20-4 варіант 22	Решітка вентиляційна МВ 121с	шт	8	<u>528,37</u> -	- -	4227	-	- -	- -	- -
84	& C188888-20-4 варіант 2	Заглушка 150*200	шт	2	<u>219,31</u> -	- -	439	-	- -	- -	- -
85	& C188888-20-4 варіант 5	Відвод під 90 150*200 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,5мм	шт	2	<u>520,21</u> -	- -	1040	-	- -	- -	- -
86	КБ19-7-1	Установлення противибухових клапанів площею до 0,1 м2	шт	2	<u>3407,58</u> 1341,30	<u>27,73</u> 8,66	6815	2683	<u>55</u> 17	<u>16,6600</u> 0,1064	<u>33,32</u> 0,21
87	C113-2301 варіант 6	Противибуховий пристрій К-MZS	шт	2	<u>25500,17</u> -	- -	51000	-	- -	- -	- -
88	КБ19-7-1	Установлення клапанів надлишкового тиску	шт	6	<u>3407,58</u> 1341,30	<u>27,73</u> 8,66	20445	8048	<u>166</u> 52	<u>16,6600</u> 0,1064	<u>99,96</u> 0,64
89	C113-2301 варіант 3	Клапан надлишкового тиску КИД -425*425	шт	6	<u>7752,17</u> -	- -	46513	-	- -	- -	- -
90	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205 П2 =====	т	0,002	<u>15389,07</u> -	- -	31	-	- -	- -	- -
91	КБ19-7-1	Установлення противибухових клапанів площею до 0,1 м2	шт	1	<u>3407,58</u> 1341,30	<u>27,73</u> 8,66	3408	1341	<u>28</u> 9	<u>16,6600</u> 0,1064	<u>16,66</u> 0,11
92	C113-2301 варіант 1	Противибуховий пристрій К-UZS-1	шт	1	<u>25500,17</u> -	- -	25500	-	- -	- -	- -
93	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,048	<u>105096,45</u> 15349,67	<u>439,62</u> 136,38	5045	737	<u>21</u> 7	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>9,96</u> 0,08
94	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,15	<u>622,67</u> 559,96	<u>48,52</u> 15,16	93	84	<u>7</u> 2	<u>7,0400</u> 0,1862	<u>1,06</u> 0,03
95	C113-2301 варіант 7	Фільтр касетний G4 ФК 500*300	шт	1	<u>3570,17</u> -	- -	3570	-	- -	- -	- -
96	КБ20-15-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт	1	<u>304,28</u> 182,75	<u>10,40</u> 3,25	304	183	<u>10</u> 3	<u>2,4100</u> 0,0399	<u>2,41</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проясвіті до 1 м2	ґрати	1	<u>275,55</u> 178,96	<u>42,23</u> 10,45	276	179	<u>42</u> 10	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>2,36</u> 0,13
98	& C188888-20-4 варіант 23	Повітрозабірна решітка 3070Н-1 400*700	шт	1	<u>1020,01</u> -	- -	1020	-	- -	- -	- -
99	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	<u>1563,10</u> 1051,88	<u>108,12</u> 32,86	1563	1052	<u>108</u> 33	<u>14,0400</u> 0,3908	<u>14,04</u> 0,39
100	С130-120 варіант 6	Вентилятори каналний ВКПФ 4Е 500*300 L=2000 м3/год, Р=100 Па, 1230 об/хв 0,71 кВт (ВЕНТС)	шт	1	<u>28598,46</u> -	- -	28598	-	- -	- -	- -
101	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,3	<u>753,04</u> 723,82	<u>6,93</u> 2,17	226	217	<u>2</u> 1	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>2,93</u> 0,01
102	С121-226 варіант 2	Гнучкі вставки ВВГ 500*300 (ВЕНТС)	шт	2	<u>2035,48</u> -	- -	4071	-	- -	- -	- -
103	& C188888-20-4 варіант 3	Заглушка 500*300	шт	1	<u>420,25</u> -	- -	420	-	- -	- -	- -
104	КБ15-104-8	Установлення ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	шт	4	<u>49,06</u> 47,60	- -	196	190	- -	<u>0,6600</u> -	<u>2,64</u> -
105	& C188888-20-4 варіант 19	Решітка витяжна регулююча ОРГ 400х300 мм	шт	4	<u>528,37</u> -	- -	2113	-	- -	- -	- -
106	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,48	<u>512,26</u> 512,26	- -	246	246	- -	<u>6,6700</u> -	<u>3,2</u> -
107	& C188888-54-8-П варіант 1	Мінераловатний утеплювач K-flex AIR AD METAL20 на фольгованій основі, б=20мм П1 =====	м2	4,8	<u>185,01</u> -	- -	888	-	- -	- -	- -
108	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	4	<u>1563,10</u> 1051,88	<u>108,12</u> 32,86	6252	4208	<u>432</u> 131	<u>14,0400</u> 0,3908	<u>56,16</u> 1,56
109	С130-120 варіант 5	Вентилятор електроручний ERV-4 L=1950 м3/год, Р=250 Па, з електродвигуном 1000 об/хв 0,37 кВт (ВЕНТС)	шт	4	<u>51038,46</u> -	- -	204154	-	- -	- -	- -
110	С121-226 варіант 3	М'який з'єднувач COM-100-ERV-4-A-ZS	шт	4	<u>1179,11</u> -	- -	4716	-	- -	- -	- -
111	С121-226 варіант 4	М'який з'єднувач COM-100-ERV-4-B-ZS	шт	4	<u>1582,11</u> -	- -	6328	-	- -	- -	- -
112	С121-226 варіант 5	Контрфланець FOT-ERV-4,0-ZS	шт	4	<u>624,98</u> -	- -	2500	-	- -	- -	- -
113	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	4	<u>677,72</u> 524,54	<u>10,40</u> 3,25	2711	2098	<u>42</u> 13	<u>6,8300</u> 0,0399	<u>27,32</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	C121-226 варіант 6	Витратомір відсікач К-ВВ-3	шт	4	<u>8584,23</u>	-	34337	-	-	-	-
115	КБ20-30-1	Установлення рами монтажної вентиляційне устаткування	100кг	0,21	<u>3129,60</u>	<u>195,23</u>	657	139	<u>41</u>	<u>8,5300</u>	<u>1,79</u>
					662,95	43,73			9	0,5244	0,11
116	& C111-829-21 варіант 1	Рама монтажна К-РМ-4,0	шт	4	<u>7667,26</u>	-	30669	-	-	-	-
117	КБ20-41-1	Установлення віброізоляторів номер 38	10шт	0,4	<u>782,25</u>	<u>6,93</u>	313	211	<u>3</u>	<u>6,2900</u>	<u>2,52</u>
					527,86	2,17			1	0,0266	0,01
118	& C111-829-21 варіант 2	Комплект віброізоляторів KIV-3	шт	4	<u>1751,26</u>	-	7005	-	-	-	-
119	КБ19-7-1	Установлення противибухових клапанів площею до 0,1 м2	шт	1	<u>3407,58</u>	<u>27,73</u>	3408	1341	<u>28</u>	<u>16,6600</u>	<u>16,66</u>
120	C113-2301 варіант 1	Противибуховий пристрій К-UZS-1	шт	1	<u>1341,30</u>	8,66			9	0,1064	0,11
121	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	1,26	<u>25500,17</u>	-	25500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
122	C113-2301 варіант 4	Фільтр ФяРБ	шт	7	<u>622,67</u>	<u>48,52</u>	785	706	<u>61</u>	<u>7,0400</u>	<u>8,87</u>
					559,96	15,16			19	0,1862	0,23
123	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,45	<u>1020,17</u>	-	7141	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
124	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,652	<u>99969,77</u>	<u>351,67</u>	44986	4201	<u>158</u>	<u>126,1400</u>	<u>56,76</u>
					9335,62	104,10			47	1,2787	0,58
125	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,372	<u>103299,68</u>	<u>481,21</u>	67351	11567	<u>314</u>	<u>239,7000</u>	<u>156,28</u>
					17740,20	149,38			97	1,8349	1,2
126	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,574	<u>105096,45</u>	<u>439,62</u>	39096	5710	<u>164</u>	<u>207,4000</u>	<u>77,15</u>
					15349,67	136,38			51	1,6753	0,62
127	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,104	<u>102545,96</u>	<u>344,73</u>	58861	6630	<u>198</u>	<u>156,0600</u>	<u>89,58</u>
					11550,00	101,93			59	1,2521	0,72
128	КБ22-8-10	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 400 мм	1000м	0,008	<u>99969,77</u>	<u>351,67</u>	10397	971	<u>37</u>	<u>126,1400</u>	<u>13,12</u>
					9335,62	104,10			11	1,2787	0,13
129	& C113-72-14Ф варіант 1	Труба сталева електрозварювальна діам. 429х9.0 мм	м	8	<u>270125,47</u>	<u>154106,13</u>	2161	638	<u>1233</u>	<u>909,6000</u>	<u>7,28</u>
					79708,25	14764,85			118	168,2145	1,35
130	КБ15-104-8	Установлення ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	шт	41	<u>6715,18</u>	-	53721	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
					<u>49,06</u>	-	2011	1952	-	<u>0,6600</u>	<u>27,06</u>
					47,60	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	& C188888-20-4 варіант 28	Решітка витяжна регулююча ОРГ 250x200 мм	шт	38	<u>528,37</u> -	- -	20078	-	- -	- -	- -
132	& C188888-20-4 варіант 45	Решітка витяжна регулююча ОРГ 200x200 мм	шт	3	<u>332,53</u> -	- -	998	-	- -	- -	- -
133	& C188888-20-4 варіант 46	Заглушка 150*250	шт	1	<u>220,33</u> -	- -	220	-	- -	- -	- -
134	& C188888-20-4 варіант 66	Заглушка 200*200	шт	1	<u>452,23</u> -	- -	452	-	- -	- -	- -
135	& C188888-20-4 варіант 47	Заглушка 200*250	шт	12	<u>565,28</u> -	- -	6783	-	- -	- -	- -
136	& C188888-20-4 варіант 48	Відвод під 90 150*250 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,5мм	шт	4	<u>530,41</u> -	- -	2122	-	- -	- -	- -
137	& C188888-20-4 варіант 49	Відвод під 90 200*250 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,5мм	шт	26	<u>520,21</u> -	- -	13525	-	- -	- -	- -
138	& C188888-20-4 варіант 44	Відвод під 90 350*400 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	6	<u>816,01</u> -	- -	4896	-	- -	- -	- -
139	& C188888-20-4 варіант 50	Відвод під 90 800*500 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	1	<u>1224,01</u> -	- -	1224	-	- -	- -	- -
140	& C188888-20-4 варіант 51	Відвод під 90 1000*500 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	1	<u>1224,01</u> -	- -	1224	-	- -	- -	- -
141	& C188888-20-4 варіант 52	Відвод під 90 400 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7 мм	шт	8	<u>510,01</u> -	- -	4080	-	- -	- -	- -
142	& C188888-20-4 варіант 53	Трійник прямий 200*250X400*250X200*250	шт	1	<u>663,01</u> -	- -	663	-	- -	- -	- -
143	& C188888-20-4 варіант 56	Трійник прямий 600*400X200*250X600*400	шт	3	<u>918,01</u> -	- -	2754	-	- -	- -	- -
144	& C188888-20-4 варіант 54	Трійник прямий 400*250X200*250X400*250	шт	1	<u>918,01</u> -	- -	918	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	& C188888-20-4 варіант 55	Трійник прямий 500*250X200*250X500*250	шт	1	<u>918,01</u> -	- -	918	-	- -	- -	- -
146	& C188888-20-4 варіант 25	Трійник прямий 500*300X150*200X500*300	шт	1	<u>918,01</u> -	- -	918	-	- -	- -	- -
147	& C188888-20-4 варіант 34	Трійник прямий 600*350X200*200X600*350	шт	1	<u>880,27</u> -	- -	880	-	- -	- -	- -
148	& C188888-20-4 варіант 57	Хрестовина 200*250X600*300X200*250	шт	2	<u>714,01</u> -	- -	1428	-	- -	- -	- -
149	& C188888-20-4 варіант 58	Хрестовина 200*250X600*400X200*250	шт	1	<u>714,01</u> -	- -	714	-	- -	- -	- -
150	& C188888-20-4 варіант 59	Перехід з 200*250X150*250 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,5мм	шт	1	<u>387,61</u> -	- -	388	-	- -	- -	- -
151	& C188888-20-4 варіант 27	Перехід з 500*250X400*250 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	1	<u>714,01</u> -	- -	714	-	- -	- -	- -
152	& C188888-20-4 варіант 60	Перехід з 400*250X250*200 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	1	<u>510,01</u> -	- -	510	-	- -	- -	- -
153	& C188888-20-4 варіант 41	Перехід з 600*300X400*250 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	1	<u>737,47</u> -	- -	737	-	- -	- -	- -
154	& C188888-20-4 варіант 61	Перехід з 600*300X500*250 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	1	<u>714,01</u> -	- -	714	-	- -	- -	- -
155	& C188888-20-4 варіант 62	Перехід з 600*350X600*300 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	1	<u>714,01</u> -	- -	714	-	- -	- -	- -
156	& C188888-20-4 варіант 63	Перехід з 600*400X600*300 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	1	<u>714,01</u> -	- -	714	-	- -	- -	- -
157	& C188888-20-4 варіант 64	Перехід з 600*400X600*350 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	1	<u>714,01</u> -	- -	714	-	- -	- -	- -
158	КБ20-13-5	Установлення клапанів регулюючих периметром до 1000 мм	клапан	13	<u>204,54</u> <u>131,11</u>	<u>6,93</u> <u>2,17</u>	2659	1704	<u>90</u> <u>28</u>	<u>1,7500</u> <u>0,0266</u>	<u>22,75</u> <u>0,35</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	C130-382 варіант 5	Регулюючий клапан КР150*250	шт	1	<u>928,68</u>	-	929	-	-	-	-
160	C130-382 варіант 6	Регулюючий клапан КР200*250	шт	12	<u>928,68</u>	-	11144	-	-	-	-
161	C130-382 варіант 2	Регулюючий клапан КР 200*200	шт	1	<u>979,68</u>	-	980	-	-	-	-
162	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	2	<u>1107,45</u>	<u>58,92</u>	2215	1374	<u>118</u>	<u>9,2800</u>	<u>18,56</u>
163	C130-382 варіант 7	Вогнезатримуючий клапан КП-1-0-Н-600х400-2-ПВП230Т-СН-0	шт	1	<u>979,68</u>	-	980	-	-	-	-
164	C130-382 варіант 8	Вогнезатримуючий клапан КП-1-0-Н-1000х500-2-ПВП230Т-СН-0	шт	1	<u>979,68</u>	-	980	-	-	-	-
165	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,02	<u>15389,07</u>	-	308	-	-	-	-
166	КБ15-104-8	Установлення ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	шт	6	<u>49,06</u>	-	294	286	-	<u>0,6600</u>	<u>3,96</u>
167	& C188888-20-4 варіант 65	Решітка дверна МВ 350с	шт	6	<u>440,65</u>	-	2644	-	-	-	-
168	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	5,57	<u>512,26</u>	-	2853	2853	-	<u>6,6700</u>	<u>37,15</u>
169	& C188888-54-8-П варіант 1	Мінераловатний утеплювач K-flex AIR AD METAL20 на фольгованій основі, б=20мм	м2	55,7	<u>185,01</u>	-	10305	-	-	-	-
170	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,107	<u>2985,34</u>	<u>161,13</u>	319	92	<u>17</u>	<u>9,5600</u>	<u>1,02</u>
171	КБ13-26-21	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою	100м2	0,107	<u>1372,17</u>	<u>63,16</u>	147	26	<u>7</u>	<u>2,7200</u>	<u>0,29</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1			<u>244,96</u>	<u>4,95</u>			<u>1</u>	<u>0,0612</u>	<u>0,01</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1502889	113108	<u>4963</u>		<u>1501,07</u>
		в тому числі:					1502889		1252		15,15
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1384818				
		всього заробітна плата, грн.					114360				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64524				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					159,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20132				
		Всього будівельні роботи, грн.					1567413				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					1567413				
		Разом прямі витрати по кошторису					1502889	113108	<u>4963</u>		<u>1501,07</u>
									1252		15,15
		Разом будівельні роботи, грн.					1502889				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1384818				
		всього заробітна плата, грн.					114360				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64524				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					159,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20132				
		Всього будівельні роботи, грн.					1567413				

		Всього по кошторису					1567413				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1675,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					134492				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на на придбання устаткуванн вентиляції
Захистна споруда (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2,718 тис. грн.
- тис.люд.год.
- тис. грн.
- розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	15061-16017 варіант 1	Клапан повітряний під електропривід ВРК 500х300	шт	1	2692,39	-	2692	-	-	-	-			
		Разом прями витрати по кошторису			-	-	2692	-	-		-			
		Разом устаткування, грн.					2692							
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					25							
		Всього устаткування, грн.					2717							

		Всього по кошторису					2718							
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-							

		Кошторисна заробітна плата, грн.		-				
--	--	---	--	---	--	--	--	--

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А
257-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на сантехнічне обладнання
Захистна споруда (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) № ВК.С

Кошторисна вартість 192,433 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,23863 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,751 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,7	<u>3237,93</u>	<u>221,39</u>	2267	1823	<u>155</u>	<u>31,9800</u>	<u>22,39</u>
					2603,81	71,66			50	0,8669	0,61
2	С130-646	Умивальник для інвалідів МІО 65 з	комплект	2	<u>1107,92</u>	-	2216	-	-	-	-
	варіант 2	пласмасовим сифоном та випуском			-	-			-	-	-
3	С130-646	Умивальник керамічний напівкруглий, з	комплект	5	<u>1107,92</u>	-	5540	-	-	-	-
	варіант 1	пласмасовим сифоном та випуском			-	-			-	-	-
4	С130-615	Змішувачі для умивальників	комплект	7	<u>553,51</u>	-	3875	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1070,68</u>	-	107	95	-	<u>11,4800</u>	<u>1,15</u>
					948,71	-			-	-	-
6	С130-615	Змішувачі для душу	комплект	1	<u>987,01</u>	-	987	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
7	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком	10компл.	1,1	<u>5417,78</u>	<u>387,32</u>	5960	3225	<u>426</u>	<u>36,4100</u>	<u>40,05</u>
		безпосередньо приєднаним			2931,37	125,99			139	1,5210	1,67
8	С130-901	Унітаз-компакт тарілчастий з косим випуском	шт	11	<u>3663,05</u>	-	40294	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ17-3-1	Установлення інсталяції для підвісного унітазу	10компл.	0,2	<u>5417,78</u> 2931,37	<u>387,32</u> 125,99	1084	586	<u>77</u> 25	<u>36,4100</u> 1,5210	<u>7,28</u> 0,3
10	С130-901 варіант 2	Інсталяція для підвісного унітазу Volle Master з підвісним унітазом Kolo Idol	шт	2	<u>13863,05</u> -	-	27726	-	-	-	-
11	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,2	<u>5417,78</u> 2931,37	<u>387,32</u> 125,99	1084	586	<u>77</u> 25	<u>36,4100</u> 1,5210	<u>7,28</u> 0,3
12	С130-901 варіант 3	Унітаз Дачний	шт	2	<u>3663,05</u> -	-	7326	-	-	-	-
13	& С113-1989-1	Прокладка з м'якої гуми	шт	13	<u>1,40</u> -	-	18	-	-	-	-
14	& С130-110-1	Гнучке підключення, діаметр 15 мм довжина 0,5 м	шт	13	<u>112,23</u> -	-	1459	-	-	-	-
15	КР15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,2	<u>11940,93</u> 11806,12	<u>41,52</u> 35,40	2388	2361	<u>8</u> 7	<u>148,4300</u> 0,4218	<u>29,69</u> 0,08
16	& С1630-1240-2-Р варіант 1	Бойлер Ariston Andris V=80л; N=1,5кВт	шт	1	<u>8578,93</u> -	-	8579	-	-	-	-
17	& С1630-1240-2-Р варіант 2	Бойлер Ariston SG1 100V V=100л N=1,5 кВт	шт	1	<u>9766,39</u> -	-	9766	-	-	-	-
18	КБ17-5-2	Установлення мийок на два відділення	10компл.	0,3	<u>4662,23</u> 3017,43	<u>648,37</u> 207,94	1399	905	<u>195</u> 62	<u>37,0600</u> 2,4311	<u>11,12</u> 0,73
19	& С130-644-B2 варіант 1	Мийка сталевая малірована на два відділення з випуском діам 40 з пластиковим пляшковим сифоном із змішувачем СМ-М-УКСМ і прокладкою	комплект	3	<u>5950,22</u> -	-	17851	-	-	-	-
20	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,3	<u>797,28</u> 607,05	<u>57,95</u> 18,73	239	182	<u>17</u> 6	<u>7,5400</u> 0,2267	<u>2,26</u> 0,07
21	& С130-634-1	Трап з боковим випуском та металевою решіткою діам.50	шт	3	<u>1262,91</u> -	-	3789	-	-	-	-
22	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,2	<u>1378,54</u> 1043,41	<u>111,94</u> 36,53	276	209	<u>22</u> 7	<u>12,9600</u> 0,4404	<u>2,59</u> 0,09
23	& С130-636-1	Трап з боковим випуском та металевою решіткою діам.100	шт	2	<u>1581,96</u> -	-	3164	-	-	-	-
24	КБ17-7-3	Установлення баків пластикових для води масою 1 т	10шт	0,2	<u>41886,89</u> 29488,51	<u>7527,63</u> 2428,45	8377	5898	<u>1506</u> 486	<u>393,6000</u> 29,3259	<u>78,72</u> 5,87
25	& С130-10-1	Ємність пластикова Євро Пласт 1000л	шт	1	<u>5738,72</u> -	-	5739	-	-	-	-
26	& С130-10-1 варіант 1	Ємність пластикова Ємність Slim, 2000л	шт	1	<u>6996,69</u> -	-	6997	-	-	-	-
27	КР15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	3	<u>3342,97</u> 46,28	-	10029	139	-	<u>0,5600</u> -	<u>1,68</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C113-2155 варіант 1	Водозабірний крани діам. 25 мм	шт	3	<u>263,11</u>	-	789	-	-	-	-
29	KB17-1-12	Установлення воронок	10компл.	0,3	<u>1378,54</u>	<u>111,94</u>	414	313	<u>34</u>	<u>12,9600</u>	<u>3,89</u>
					<u>1043,41</u>	<u>36,53</u>			<u>11</u>	<u>0,4404</u>	<u>0,13</u>
30	& C130-634- 1 варіант 1	Воронка сталева 50х50	шт	3	<u>1262,91</u>	-	3789	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					183528	16322	<u>2517</u>		<u>208,1</u>
									818		9,85
		Разом будівельні роботи, грн.					183528				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					164689				
		всього заробітна плата, грн.					17140				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8905				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2611				
		Всього будівельні роботи, грн.					192433				

		Всього по кошторису					192433				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					238,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19751				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А
257-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на водопровід господарсько-питної (В1)
Захистна споруда (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) № ВК.С2-3

Кошторисна вартість 98,707 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,27654 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 23,747 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,01	<u>24478,37</u> 16290,51	<u>3901,32</u> 1864,34	245	163	<u>39</u> 19	<u>200,0800</u> 23,7533	<u>2</u> 0,24
2	С113-1677 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 50х3мм	м	0,946	<u>216,23</u> -	- -	205	-	- -	- -	- -
3	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,28	<u>24587,28</u> 18974,14	<u>1970,68</u> 879,06	6884	5313	<u>552</u> 246	<u>229,6000</u> 11,1495	<u>64,29</u> 3,12
4	С113-1676	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 40х3,7 мм	м	26,152	<u>149,65</u> -	- -	3914	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,18	<u>22344,43</u> 17483,32	<u>2625,19</u> 1202,97	4022	3147	<u>473</u> 217	<u>211,5600</u> 15,2947	<u>38,08</u> 2,75
6	C113-1674	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 25х2,3 мм	м	16,722	<u>54,07</u> -	-	904	-	-	-	-
7	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 15 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,26	<u>29377,33</u> 22226,85	<u>4138,62</u> 1944,71	7638	5779	<u>1076</u> 506	<u>268,9600</u> 24,7574	<u>69,93</u> 6,44
8	C113-1673 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20х2,2 мм	м	23,374	<u>36,59</u> -	-	855	-	-	-	-
9	& C1630-1432-1 варіант 1	Кран кульковий, діаметр 15 мм	шт	30	<u>245,30</u> -	-	7359	-	-	-	-
10	& C1630-1432-1 варіант 3	Кран кульковий, діаметр 20 мм	шт	5	<u>273,86</u> -	-	1369	-	-	-	-
11	& C1630-1432-1 варіант 4	Кран кульковий, діаметр 25 мм	шт	4	<u>292,22</u> -	-	1169	-	-	-	-
12	& C1630-1432-1 варіант 2	Кран кульковий, діаметр 32 мм	шт	7	<u>327,92</u> -	-	2295	-	-	-	-
13	& C1630-1432-1 варіант 5	Кран кульковий, діаметр 40мм	шт	1	<u>355,46</u> -	-	355	-	-	-	-
14	C1630-537	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	2	<u>262,43</u> -	-	525	-	-	-	-
15	C1630-538 варіант 1	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2	<u>270,48</u> -	-	541	-	-	-	-
16	C1630-539 варіант 1	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	4	<u>526,67</u> -	-	2107	-	-	-	-
17	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	30	<u>80,75</u> -	-	2423	-	-	-	-
18	C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	30	<u>162,35</u> -	-	4871	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C113-1809 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	5	<u>191,93</u> -	-	960	-	-	-	-
20	C113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	5	<u>79,94</u> -	-	400	-	-	-	-
21	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	4	<u>171,04</u> -	-	684	-	-	-	-
22	C113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	4	<u>173,04</u> -	-	692	-	-	-	-
23	C113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	7	<u>225,66</u> -	-	1580	-	-	-	-
24	C113-1805	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	7	<u>325,28</u> -	-	2277	-	-	-	-
25	C113-1815	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	1	<u>513,39</u> -	-	513	-	-	-	-
26	C113-1806	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	1	<u>409,90</u> -	-	410	-	-	-	-
27	C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	13	<u>26,83</u> -	-	349	-	-	-	-
28	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	9	<u>28,12</u> -	-	253	-	-	-	-
29	C113-1882	Хомут із шурупом діам. 40 мм	шт	14	<u>29,91</u> -	-	419	-	-	-	-
30	C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	1	<u>33,25</u> -	-	33	-	-	-	-
31	C113-1881 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 33x2,8 мм	шт	20	<u>31,21</u> -	-	624	-	-	-	-
32	& C113-616- 21-B47 варіант 1	Поплавковий кран діам.25мм	шт.	1	<u>418,67</u> -	-	419	-	-	-	-
33	& C113-616- 21-B47 варіант 2	Поплавковий кран діам.32мм	шт.	2	<u>421,04</u> -	-	842	-	-	-	-
34	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,4	<u>5410,45</u> 4500,08	<u>578,14</u> 145,65	2164	1800	<u>231</u> 58	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>22,11</u> 0,69
35	C113-40 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 33,5 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	40	<u>219,30</u> -	-	8772	-	-	-	-
36	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,4	<u>913,29</u> 809,26	<u>25,11</u> 1,16	365	324	<u>10</u> -	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>3,29</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,042	<u>2985,34</u> 860,97	<u>161,13</u> 11,64	125	36	<u>7</u> -	<u>9,5600</u> 0,1440	<u>0,4</u> 0,01
38	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,042	<u>5631,26</u> 643,20	<u>117,31</u> 13,04	237	27	<u>5</u> 1	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,3</u> 0,01
39	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	9,8	<u>270,34</u> 270,34	-	2649	2649	-	<u>3,5200</u> -	<u>34,5</u> -
40	& C113-2442-1	Ізоляція для труб "K-flex" діам. 15мм , товщиною 30 мм	м	20	<u>72,84</u> -	-	1457	-	-	-	-
41	& C113-2442-2	Ізоляція для труб "K-flex" діам. 20мм , товщиною 30 мм	м	18	<u>97,11</u> -	-	1748	-	-	-	-
42	& C113-2442-3	Ізоляція для труб "K-flex" діам. 25мм , товщиною 30 мм	м	40	<u>106,94</u> -	-	4278	-	-	-	-
43	& C113-2442-4	Ізоляція для труб "K-flex" діам. 32мм , товщиною 30 мм	м	20	<u>122,10</u> -	-	2442	-	-	-	-
		Вузол комерційного обліку =====									
44	КБ16-26-1	Установлення лічильників [вodomірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>67,25</u> 53,29	<u>6,93</u> 2,17	67	53	<u>7</u> 2	<u>0,6700</u> 0,0266	<u>0,67</u> 0,03
45	& C1630-982-1	Лічильник холодної води Sensus Residiajet д=15мм	шт	1	<u>2243,92</u> -	-	2244	-	-	-	-
46	C1630-544	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	1	<u>407,83</u> -	-	408	-	-	-	-
47	КБ18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	10шт	0,1	<u>1738,76</u> 978,34	<u>711,37</u> 168,51	174	98	<u>71</u> 17	<u>12,3000</u> 2,0619	<u>1,23</u> 0,21
48	C1630-104	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	1	<u>1236,84</u> -	-	1237	-	-	-	-
49	C1630-214	Вентилі прохідні муфтові латунні 15БЗр для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	2	<u>385,67</u> -	-	771	-	-	-	-
50	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>49,62</u> 30,21	-	50	30	-	<u>0,3600</u> -	<u>0,36</u> -
51	C1630-113 варіант 1	Манометри загального призначення ДМ	комплект	1	<u>227,43</u> -	-	227	-	-	-	-
52	C130-471	Крани регулювальні триходові КРТПп-15 латунні, діаметр 15 мм	шт	1	<u>140,99</u> -	-	141	-	-	-	-
53	& C1630-1432-2	Кран кульовий різьбовий з латуні для води , діаметр 15 мм	шт	1	<u>86,78</u> -	-	87	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					87779	19419	<u>2471</u> 1066		<u>237,16</u> 13,51
		Разом будівельні роботи, грн.					87779				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					65889 20485 10928 25,87 3262 98707 98707				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					276,54 23747				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А
257-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на гаряче водопостачання
Захистна споруда (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 25,820 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12513 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,756 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,1	<u>29223,91</u> 22226,85	<u>4138,62</u> 1944,71	2922	2223	<u>414</u> 194	<u>268,9600</u> 24,7574	<u>26,9</u> 2,48
2	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	8,99	<u>33,07</u> -	- -	297	-	- -	- -	- -
3	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 15мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,25	<u>29565,33</u> 22226,85	<u>4138,62</u> 1944,71	7391	5557	<u>1035</u> 486	<u>268,9600</u> 24,7574	<u>67,24</u> 6,19
4	C113-1680	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 16х2,2 мм	м	22,475	<u>32,14</u> -	- -	722	-	- -	- -	- -
5	& C1630-1432-1 варіант 1	Кран кульковий, діаметр 15 мм	шт	13	<u>245,30</u> -	- -	3189	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1630-1432-1 варіант 3	Кран кульковий, діаметр 20 мм	шт	2	<u>273,86</u>	-	548	-	-	-	-
7	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	13	<u>80,75</u>	-	1050	-	-	-	-
8	C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	13	<u>162,35</u>	-	2111	-	-	-	-
9	C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	2	<u>191,93</u>	-	384	-	-	-	-
10	C113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	2	<u>79,94</u>	-	160	-	-	-	-
11	C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	12	<u>26,83</u>	-	322	-	-	-	-
12	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	5	<u>28,12</u>	-	141	-	-	-	-
13	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3	<u>270,34</u>	-	811	811	-	<u>3,5200</u>	<u>10,56</u>
14	& C114-56-1-9-2 варіант 1	Ізоляція K-flex E=20 мм, діаметр 15 мм	м	20,4	<u>270,34</u> <u>25,12</u>	-	512	-	-	-	-
15	& C114-56-1-9-2 варіант 2	Ізоляція K-flex E=30 мм, діаметр 20 мм	м	10,2	<u>29,24</u>	-	298	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					20858	8591	<u>1449</u> 680		<u>104,7</u> 8,67
		Разом будівельні роботи, грн.					20858				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10818				
		всього заробітна плата, грн.					9271				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4962				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1485				
		Всього будівельні роботи, грн.					25820				

		Всього по кошторису					25820				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					125,13				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10756				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А
257-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на каналізація
Захистна споруда (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 233,239 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,25427 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 22,132 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,3	<u>103775,77</u> 7707,21	<u>150,74</u> 47,74	31133	2312	<u>45</u> 14	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>27,55</u> 0,17
2	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	29,94	<u>172,85</u> -	-	5175	-	-	-	-
3	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,18	<u>34188,01</u> 8037,86	<u>73,42</u> 22,95	6154	1447	<u>13</u> 4	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>17,24</u> 0,05
4	С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	17,964	<u>71,89</u> -	-	1291	-	-	-	-
5	КБ16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,09	<u>26703,59</u> 16290,51	<u>3884,58</u> 1863,57	2403	1466	<u>350</u> 168	<u>200,0800</u> 23,7433	<u>18,01</u> 2,14
6	С113-1678	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 63x5,8 мм	м	8,514	<u>87,83</u> -	-	748	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1885 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 100 мм	шт	15	<u>60,52</u>	-	908	-	-	-	-
8	C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	13	<u>33,25</u>	-	432	-	-	-	-
9	C113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	1	<u>97,95</u>	-	98	-	-	-	-
10	& C130-918- 5 варіант 1	Прочищення, діаметр 50 мм	шт	3	<u>195,38</u>	-	586	-	-	-	-
11	& C1630- 973-5-М варіант 1	Прочищення діаметром 110мм	шт	1	<u>207,33</u>	-	207	-	-	-	-
12	C113-1719 варіант 1	Відведення 90 діам.63 мм	шт	2	<u>88,36</u>	-	177	-	-	-	-
13	C113-1719 варіант 2	Відведення 90 діам.50 мм	шт	5	<u>85,46</u>	-	427	-	-	-	-
14	C113-1719 варіант 3	Відведення 90 діам.110 мм	шт	1	<u>114,98</u>	-	115	-	-	-	-
15	C113-1719 варіант 4	Відведення 135 діам.50 мм	шт	9	<u>105,80</u>	-	952	-	-	-	-
16	C113-1719 варіант 5	Відведення 135 діам.110 мм	шт	8	<u>121,10</u>	-	969	-	-	-	-
17	& C113- 1288-5 варіант 1	Трійник ЕКОPLASTIK 50x50мм	шт	5	<u>58,04</u>	-	290	-	-	-	-
18	& C113- 1288-5 варіант 2	Трійник ЕКОPLASTIK 110x50мм	шт	2	<u>68,85</u>	-	138	-	-	-	-
19	& C113- 1288-5 варіант 3	Трійник ЕКОPLASTIK 110x110мм	шт	13	<u>75,99</u>	-	988	-	-	-	-
20	& C113- 1288-5 варіант 4	Трійник ЕКОPLASTIK косий 50x50мм	шт	5	<u>60,69</u>	-	303	-	-	-	-
21	& C113- 1288-5 варіант 5	Трійник ЕКОPLASTIK косий 110x50мм	шт	2	<u>105,77</u>	-	212	-	-	-	-
22	& C113- 1288-5 варіант 6	Трійник ЕКОPLASTIK косий 110x110мм	шт	5	<u>63,44</u>	-	317	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C111-147-13-13 варіант 1	Перехід (редукція) 110/50	шт	2	<u>64,22</u> -	- -	128	-	- -	- -	- -
24	КБ18-3-2	Монтаж каналізаційної установки	шт	1	<u>6026,71</u> 1682,14	<u>828,96</u> 227,75	6027	1682	<u>829</u> 228	<u>20,6600</u> 2,7545	<u>20,66</u> 2,75
25	C1630-1093 варіант 1	Каналізаційна установка Multilift MDG.12.3.2	шт	1	<u>20801,30</u> -	- -	20801	-	- -	- -	- -
26	КБ18-13-1	Установлення насосів	шт	2	<u>2685,68</u> 1676,39	<u>162,26</u> 42,44	5371	3353	<u>325</u> 85	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>42,64</u> 1
27	КМ7-244-4	Монтаж насосного агрегату	шт	1	<u>28158,19</u> 5471,42	<u>10417,07</u> 2651,34	28158	5471	<u>10417</u> 2651	<u>67,2000</u> 25,6893	<u>67,2</u> 25,69
28	& C130-508-1 варіант 3	Насос SCALA2-3-45 Grundfos	шт	1	<u>20263,70</u> -	- -	20264	-	- -	- -	- -
29	& C130-508-1 варіант 2	Насос CM 3-3 Grundfos	шт	1	<u>19264,95</u> -	- -	19265	-	- -	- -	- -
30	& C130-508-1	Ручний мембранний насос "Grundfos" для відкачки каналізаційних стоків	шт	1	<u>13980,67</u> -	- -	13981	-	- -	- -	- -
31	C113-2301 варіант 9	Клапан зворотній для каналізації Capricorn діам. 50 мм	шт	1	<u>1072,88</u> -	- -	1073	-	- -	- -	- -
32	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	2	<u>3333,57</u> 40,49	- -	6667	81	- -	<u>0,4900</u> -	<u>0,98</u> -
33	& C111-1613-23 варіант 1	Кран-комплект пожежний HW-25-52 NKVv-2. 2 пожежного крану ДППК-Св, датчиком відчинення шафи СОМК 1-8 та блоком керування пожежним краном двох вогнегасників ВП-6, з датчиком положення БУПК в комплекті для одного пожежного крана діам. 50, 800х600х250 мм	шт	2	<u>22418,95</u> -	- -	44838	-	- -	- -	- -
34	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>204,54</u> 131,11	<u>6,93</u> 2,17	205	131	<u>7</u> 2	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
35	C113-2301 варіант 5	Вентиляційний клапан HL 900NECO DN110	шт	1	<u>1618,79</u> -	- -	1619	-	- -	- -	- -
36	КБ6-11-7	Герметизування випуску (діам.63х3,8) Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,01298	<u>82137,09</u> 17740,80	<u>246,10</u> 64,36	1066	230	<u>3</u> 1	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>3</u> 0,01
37	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	<u>375,12</u> 226,56	- -	375	227	- -	<u>2,9500</u> -	<u>2,95</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					223861	16400	<u>11989</u> 3153		<u>201,98</u> 31,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					223861 195472 19553 9378 20,45 2579 233239 233239				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					254,27 22132				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на електрообладнання

Захистна споруда (ПРУ)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

545,266 тис. грн.

1,57557 тис.люд.год.

135,034 тис. грн.

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КМ8-572-4	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм	шт	1	1658,31 402,82	445,34 110,14	1658	403	445 110	4,8000 1,1866	4,8 1,19		
2	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	3	934,32 268,54	171,73 37,58	2803	806	515 113	3,2000 0,4062	9,6 1,22		
3	КМ6-407-2 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,8	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т	т	1,01	68765,71 18328,13	11369,73 4488,74	69453	18511	11483 4534	218,4000 43,7511	220,58 44,19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,76	<u>7435,19</u> 4833,79	<u>97,96</u> 19,17	5651	3674	<u>74</u> 15	<u>57,6000</u> 0,2258	<u>43,78</u> 0,17
5	КМ8-591-1	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,02	<u>7032,38</u> 4430,98	<u>97,96</u> 19,17	141	89	<u>2</u> -	<u>52,8000</u> 0,2258	<u>1,06</u> -
6	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	2	<u>294,11</u> 162,84	<u>14,88</u> 2,80	588	326	<u>30</u> 6	<u>2,0000</u> 0,0305	<u>4</u> 0,06
7	КМ8-529-1	Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1	<u>893,58</u> 402,82	<u>19,65</u> 3,48	894	403	<u>20</u> 3	<u>4,8000</u> 0,0393	<u>4,8</u> 0,04
8	КМ8-396-6	Короби металеві по стінах і стелях, довжина коробка до 3 м	100 м	1,24	<u>12887,73</u> 3181,60	<u>7680,00</u> 1753,71	15981	3945	<u>9523</u> 2175	<u>40,0000</u> 21,2960	<u>49,6</u> 26,41
9	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,48	<u>13923,50</u> 3805,19	<u>1399,25</u> 126,28	6683	1826	<u>672</u> 61	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>22,96</u> 0,69
10	КМ8-407-2	Труба сталеві по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 40 мм	100 м	0,02	<u>33640,64</u> 5721,31	<u>22794,57</u> 5442,02	673	114	<u>456</u> 109	<u>71,9300</u> 67,1686	<u>1,44</u> 1,34
11	КМ8-402-1	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм ²	100 м	10,86	<u>7451,09</u> 1654,43	<u>4962,95</u> 1214,28	80919	17967	<u>53898</u> 13187	<u>20,8000</u> 13,9621	<u>225,89</u> 151,63
12	КМ8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	6,61	<u>15228,04</u> 5599,62	<u>2783,74</u> 595,85	100657	37013	<u>18401</u> 3939	<u>70,4000</u> 7,3161	<u>465,34</u> 48,36
13	КМ8-412-3	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	100 м	0,5	<u>1284,59</u> 890,85	<u>53,76</u> 15,37	642	445	<u>27</u> 8	<u>11,2000</u> 0,1650	<u>5,6</u> 0,08
14	КБ46-30-1	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см ²	100шт	0,05	<u>3145,94</u> 1737,41	<u>1408,53</u> 421,48	157	87	<u>70</u> 21	<u>21,5800</u> 5,3240	<u>1,08</u> 0,27
15	КБ46-30-1	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см ²	100шт	0,2	<u>3145,94</u> 1737,41	<u>1408,53</u> 421,48	629	347	<u>282</u> 84	<u>21,5800</u> 5,3240	<u>4,32</u> 1,06
16	КБ46-29-6	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,07	<u>13232,85</u> 6518,38	<u>6714,47</u> 1985,81	926	456	<u>470</u> 139	<u>83,8700</u> 24,9665	<u>5,87</u> 1,75
		Разом прямі витрати по розділу 1					288455	86412	<u>96368</u> 24504		<u>1070,72</u> 278,46
		Разом будівельні роботи, грн.					288455				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					105675				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					110916 55501 126,42 15951 343956 343956				
		Розділ 2. Заземлення									
17	KM8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,25	<u>12538,40</u> 2290,75	<u>534,13</u> 102,29	3135	573	<u>134</u> 26	<u>28,8000</u> 1,1103	<u>7,2</u> 0,28
18	KM8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2	100 м	0,02	<u>9504,46</u> 4963,30	<u>44,80</u> 12,81	190	99	<u>1</u> -	<u>62,4000</u> 0,1375	<u>1,25</u> -
19	& C111-801-1	Дріт мідний 1х25мм2 без ізоляції Мг-25	м	2	<u>186,93</u> -	<u>-</u> -	374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	KM8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	1,85	<u>6158,79</u> 2037,82	<u>333,42</u> 50,01	11394	3770	<u>617</u> 93	<u>27,2000</u> 0,5520	<u>50,32</u> 1,02
21	& 15101-22001-24	Гофротруба винипластова діам.20мм	м	185	<u>5,58</u> -	<u>-</u> -	1032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	2405-1365	Коробки розгалужувальні IP-54 100x100	шт	1	<u>32,92</u> -	<u>-</u> -	33	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	KM8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	1,85	<u>988,03</u> 763,58	<u>26,88</u> 7,68	1828	1413	<u>50</u> 14	<u>9,6000</u> 0,0825	<u>17,76</u> 0,15
24	KM8-403-3	Провід дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах	100 м	0,05	<u>7649,94</u> 1917,95	<u>3594,09</u> 775,16	382	96	<u>180</u> 39	<u>25,6000</u> 9,7317	<u>1,28</u> 0,49
25	& C111-801-1	Дріт мідний ПВЗнг 1х6мм2 з ізоляцією	м	190	<u>53,51</u> -	<u>-</u> -	10167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	KM8-88-3	Конструкції металеві	т	0,005	<u>46414,47</u> 6774,14	<u>3206,90</u> 689,62	232	34	<u>16</u> 3	<u>83,2000</u> 7,4582	<u>0,42</u> 0,04
27	KM8-532-4	Пост керування кноповий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	3	<u>294,11</u> 162,84	<u>14,88</u> 2,80	882	489	<u>45</u> 8	<u>2,0000</u> 0,0305	<u>6</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	KM8-530-4	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	1	<u>622,91</u> 390,82	<u>14,88</u> 2,80	623	391	<u>15</u> 3	<u>4,8000</u> 0,0305	<u>4,8</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 2					30272	6865	<u>1058</u> 186		<u>89,03</u> 2,1
		Разом будівельні роботи, грн.					30272				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22349				
		всього заробітна плата, грн.					7051				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3720				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1116				
		Всього будівельні роботи, грн.					33992				

		Всього по розділу 2					33992				
Розділ 3. Матеріали											
29	& 15095-1214-17	Кабель перерізом 5х2.5мм2 ВВГнгд	1000м	0,1173	<u>53766,87</u>	-	6307	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
30	& 15095-1214-17	Кабель перерізом 5х1.5мм2 ВВГнгд	1000м	0,2142	<u>56500,47</u>	-	12102	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
31	& 15095-1214-17	Кабель перерізом 3х4мм2 ВВГнгд	1000м	0,0918	<u>64150,47</u>	-	5889	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
32	& 15095-1214-17	Кабель перерізом 3х2.5мм2 ВВГнгд	1000м	1,2444	<u>39741,87</u>	-	49455	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
33	& 15095-1214-17	Кабель перерізом 3х1.5мм2 ВВГнгд	1000м	0,0357	<u>31877,67</u>	-	1138	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
34	& 15093-35023-88	Кабель FLAME-X950(N) НХН FE180/E30 пер. 3х1,5мм2	1000м	0,0408	<u>26304,83</u>	-	1073	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
35	& 15093-35023-88	Кабель FLAME-X950(N) НХН FE180/E30 пер. 3х2.5мм2	1000м	0,0459	<u>26304,83</u>	-	1207	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& 15093-35023-88 варіант 2	Кабель FLAME-X950(N) НХН FE180/E30 пер. 5х2.5мм2	1000м	0,00204	<u>26304,83</u>	-	54	-	-	-	-
37	& 15095-44051-45 варіант 1	Провід ПвЗнг січ. 1х16 мм2	1000м	0,0412	<u>22805,30</u>	-	940	-	-	-	-
38	& 241649-1052-28 варіант 1	Труба металева діам.32мм	м	2	<u>38,86</u>	-	78	-	-	-	-
39	& 241649-1052-28 варіант 2	Металлорукав у ПВХ оболонці Дн-32мм	м	8	<u>38,86</u>	-	311	-	-	-	-
40	& 241649-1052-28 варіант 3	Металлорукав у ПВХ оболонці Дн-20мм	м	40	<u>38,86</u>	-	1554	-	-	-	-
41	& 15101-22001-58 варіант 1	Лоток металевий 50х50мм	м	56	<u>48,25</u>	-	2702	-	-	-	-
42	& 15101-22001-58 варіант 2	Лоток металевий 100х50мм	м	51	<u>48,25</u>	-	2461	-	-	-	-
43	& 15101-22001-58 варіант 3	Лоток металевий 100х100мм	м	17	<u>48,25</u>	-	820	-	-	-	-
44	& 15101-22001-58 варіант 4	Кришка для лотка металева 100х50(100)мм	м	68	<u>48,25</u>	-	3281	-	-	-	-
45	& 15101-22001-58 варіант 5	Кришка для лотка металева 50х50мм	м	56	<u>48,25</u>	-	2702	-	-	-	-
46	& 2405-11331-68-Т варіант 1	Консоль кронштейна DW 100	шт	290	<u>210,51</u>	-	61048	-	-	-	-
47	& 2405-11331-68-Т варіант 10	Кут СРО горизонтальний 90 100х100	шт	1	<u>210,51</u>	-	211	-	-	-	-
48	& 2405-11331-68-Т варіант 2	Кут СРО горизонтальний 90 100Х50	шт	2	<u>210,51</u>	-	421	-	-	-	-
49	& 2405-11331-68-Т варіант 3	Кут СРО горизонтальний 90 50Х50	шт	4	<u>210,51</u>	-	842	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& 2405-11331-68-Т варіант 4	Кут CD вертикальний зовніш. 90 100x100	шт	1	<u>210,51</u>	-	211	-	-	-	-
51	& 2405-11331-68-Т варіант 5	Кут CS90 вертикальний внут 90 100/100	шт	1	<u>210,51</u>	-	211	-	-	-	-
52	& 2405-11331-68-Т варіант 6	Кришка кута СРО90 горизонтальна 100мм	шт	3	<u>210,51</u>	-	632	-	-	-	-
53	& 2405-11331-68-Т варіант 7	Кришка кута СРО90 горизонтальна 50мм	шт	4	<u>210,51</u>	-	842	-	-	-	-
54	& 2405-11331-68-Т варіант 8	Кришка на кут CD 90 вертикальна внеш. осн. 100	шт	1	<u>210,51</u>	-	211	-	-	-	-
55	& 2405-11331-68-Т варіант 9	Кришка на кут CS90 вертикальна внутр. осн. 100	шт	1	<u>210,51</u>	-	211	-	-	-	-
56	& 2405-1372-15 варіант 1	Відгалужувач Т-подібний DPT 50x100мм горизонтальний	шт	2	<u>12,38</u>	-	25	-	-	-	-
57	& 2405-1372-15 варіант 2	Відгалужувач Т-подібний DPT 100x100мм горизонтальний	шт	2	<u>12,38</u>	-	25	-	-	-	-
58	& 2405-1372-15 варіант 3	Кришка відгалужувача Т-подібний DPT 50мм горизонтальна	шт	2	<u>12,38</u>	-	25	-	-	-	-
59	& 2405-1372-15 варіант 4	Кришка DPT на відгалужувач Т-подібний горизонтальний осн. 100	шт	2	<u>12,38</u>	-	25	-	-	-	-
60	290902-224 варіант 1	Розетка для зовнішньої проводки Іп-16А	шт	76	<u>112,23</u>	-	8529	-	-	-	-
61	290902-224 варіант 2	Вимикач для зовнішньої проводки Іп-16А	шт	2	<u>112,23</u>	-	224	-	-	-	-
62	& 2405-1372-15 варіант 7	Коробка розвернувальна для відкритої проводки 100x100мм ір-44	шт	17	<u>12,38</u>	-	210	-	-	-	-
63	С121-782 варіант 1	Метізи	т	0,01	<u>60214,73</u>	-	602	-	-	-	-
64	& С111-196-В1 варіант 1	Вогнестійка пожежна піна	шт	4	<u>185,05</u>	-	740	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					167319	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					167319		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					167319				
		Всього будівельні роботи, грн.					167319				

		Всього по розділу 3					167319				
		Разом прямі витрати по кошторису					486046	93277	97426		1159,75
		Разом будівельні роботи, грн.					486046		24690		280,56
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					295343				
		всього заробітна плата, грн.					117967				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59220				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					135,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17067				
		Всього будівельні роботи, грн.					545266				

		Всього по кошторису					545266				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1575,57				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					135034				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1547-4-812 варіант 4	Світильник аварійний акумуляторний вказівник виходу 3W IP65 3год (дворежимний)	шт	1	<u>1001,36</u> -	-	1001	-	-	-	-
7	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,53	<u>2122,53</u> 1825,36	-	1125	967	-	<u>25,3100</u>	<u>13,41</u>
8	& C100-1504-8 варіант 1	Вимикач одноклавішний для зовнішньої проводки	шт	53	<u>184,38</u> -	-	9772	-	-	-	-
9	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,06	<u>3605,70</u> 3597,35	-	216	216	-	<u>49,8800</u>	<u>2,99</u>
10	& C100-1504-8 варіант 2	Вимикач одноклавішний для зовнішньої проводки IP44	шт	6	<u>255,78</u> -	-	1535	-	-	-	-
11	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних (прохідий)	100шт	0,08	<u>3605,70</u> 3597,35	-	288	288	-	<u>49,8800</u>	<u>3,99</u>
12	& C100-1504-8 варіант 3	Вимикач одноклавішний для зовнішньої проводки IP44 (прохідний)	шт	8	<u>255,78</u> -	-	2046	-	-	-	-
13	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>1973,35</u> 1825,36	-	20	18	-	<u>25,3100</u>	<u>0,25</u>
14	& C100-1504-8 варіант 4	Розетка для зовнішньої проводки IP44	шт	1	<u>255,78</u> -	-	256	-	-	-	-
15	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	3	<u>524,01</u> 151,44	<u>36,49</u> 13,39	1572	454	<u>109</u> 40	<u>1,8600</u> 0,1505	<u>5,58</u> 0,45
16	& C100-1545-370-4 варіант 1	Ящик з понижуючим трансформатором 220/36В 250Вт (ЯТП-025 220/36)	шт	2	<u>3640,71</u> -	-	7281	-	-	-	-
17	& C100-1545-370-4 варіант 2	Ящик з понижуючим трансформатором 220/12В 250Вт (ЯТП-025 220/12)	шт	1	<u>2926,71</u> -	-	2927	-	-	-	-
18	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,15	<u>13923,50</u> 3805,19	<u>1399,25</u> 126,28	2089	571	<u>210</u> 19	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>7,18</u> 0,22
19	& C186-1-27-4 варіант 1	Металорукав в ПВХ оболонці Дн-20мм	м	15	<u>42,98</u> -	-	645	-	-	-	-
20	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	5,85	<u>4103,43</u> 2956,92	<u>487,82</u> 296,90	24005	17298	<u>2854</u> 1737	<u>41,0000</u> 3,5730	<u>239,85</u> 20,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C186-1-27-4	ПВХ гофротруба Пг-20	м	590,85	<u>14,42</u>	-	8520	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
22	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	6	<u>889,50</u> 628,06	<u>79,41</u> 47,03	5337	3768	<u>476</u> 282	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>51,6</u> 3,38
23	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	7,95	<u>527,37</u> 270,94	<u>79,41</u> 47,03	4193	2154	<u>631</u> 374	<u>3,7100</u> 0,5634	<u>29,49</u> 4,48
24	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	5,15	<u>13332,98</u> 5685,52	<u>4097,58</u> 1141,14	68665	29280	<u>21103</u> 5877	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>368,12</u> 72,43
25	КБ46-29-6	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,32	<u>13232,85</u> 6518,38	<u>6714,47</u> 1985,81	4235	2086	<u>2149</u> 635	<u>83,8700</u> 24,9665	<u>26,84</u> 7,99
26	КБ46-30-1	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2	100шт	0,61	<u>3145,94</u> 1737,41	<u>1408,53</u> 421,48	1919	1060	<u>859</u> 257	<u>21,5800</u> 5,3240	<u>13,16</u> 3,25
		Разом прямі витрати по розділу 1					374259	90044	<u>40061</u> 14889		<u>1162,02</u> 179,24
		Разом будівельні роботи, грн.					374259				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					244154				
		всього заробітна плата, грн.					104933				
		Загальновиробничі витрати, грн.					55171				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					131,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16564				
		Всього будівельні роботи, грн.					429430				

		Всього по розділу 1					429430				
27	& C1-1-315 варіант 1	Розділ 2. Матеріали Кабель мідний пер. 3х1.5мм2 ізол. вогнетривкий (ЕЗО) (N)НХН FE180/Е30	1000м	0,6783	<u>38760,51</u> -	-	26291	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C1-1-315 варіант 2	Кабель мідний пер. 3х1.5мм2 ізол. Т1/Д1 ВВГ-ПНГ	1000м	1,1577	<u>35700,51</u>	-	41330	-	-	-	-
29	& C1-1-315 варіант 3	Кабель мідний пер. 2х1.5мм2 ізол. вогнетривкий (ЕЗО) (N)НХН FE180/E30	1000м	0,0408	<u>38760,51</u>	-	1581	-	-	-	-
30	& C1-1-315 варіант 4	Кабель мідний пер. 2х1,5мм2 ізол. Т1/Д1 ВВГ-ПНГ	1000м	0,0714	<u>38760,51</u>	-	2768	-	-	-	-
31	C121-782 варіант 1	Метізи	т	0,015	<u>60214,73</u>	-	903	-	-	-	-
32	& C111-196- B1 варіант 1	Вогнестійка пожежна піна	шт	4	<u>185,05</u>	-	740	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					73613	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					73613				
		-----					73613				
		Всього по розділу 2					73613				
		Разом прямі витрати по кошторису					447872	90044	<u>40061</u> 14889		<u>1162,02</u> 179,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					447872				
		-----					317767				
							104933				
							55171				
							131,28				
							16564				
							503043				

		Всього по кошторису					503043				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1472,54				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					121497				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на мережі інтернета

Захистна споруда (ПРУ)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

71,679 тис. грн.

0,24757 тис.люд.год.

20,702 тис. грн.

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,13	<u>12583,88</u>	<u>6714,47</u>	1636	763	<u>873</u>	<u>75,5200</u>	<u>9,82</u>
					5869,41	1985,81			258	24,9665	3,25
2	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130х130 мм	100шт	0,02	<u>7796,95</u>	<u>3153,18</u>	156	93	<u>63</u>	<u>59,7500</u>	<u>1,2</u>
					4643,77	943,53			19	11,9185	0,24
3	КБ46-31-3	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 100 см2	100м	0,26	<u>8862,33</u>	<u>3639,55</u>	2304	1358	<u>946</u>	<u>67,2000</u>	<u>17,47</u>
					5222,78	1089,05			283	13,7565	3,58
4	КМ10-184-8	Шафа телекомунікаційна настінна	шт	1	<u>1421,06</u>	<u>235,90</u>	1421	1042	<u>236</u>	<u>12,8000</u>	<u>12,8</u>
					1042,18	54,33			54	0,6672	0,67
5	КМ8-152-9	Монтаж полички консольної	100 шт	0,01	<u>684,65</u>	<u>430,12</u>	7	3	<u>4</u>	<u>3,2000</u>	<u>0,03</u>
					254,53	122,95			1	1,3200	0,01
6	& 290220-3295-1	Полка консольна 200мм 1U	шт	1	<u>328,12</u>	-	328	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (комутатор)	шт	1	<u>196,96</u>	<u>26,88</u>	197	124	<u>27</u>	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
					124,35	7,68			8	0,0825	0,08
8	КМ8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,13	<u>7435,19</u>	<u>97,96</u>	967	628	<u>13</u>	<u>57,6000</u>	<u>7,49</u>
					4833,79	19,17			2	0,2258	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& C1545-131-1-53 варіант 1	Розетка RJ45 cat.5e	шт	13	<u>441,11</u> -	-	5734	-	-	-	-
10	KM8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,26	<u>6158,79</u> 2037,82	<u>333,42</u> 50,01	1601	530	<u>87</u> 13	<u>27,2000</u> 0,5520	<u>7,07</u> 0,14
11	KB21-12-2	Прокладання ПВХ мініканалу 40x40мм по стіні	100м	0,2	<u>6013,86</u> 2549,22	<u>2155,38</u> 499,32	1203	510	<u>431</u> 100	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>6,56</u> 1,22
12	KB21-12-2	Прокладання ПВХ мініканалу 40x20 мм по стіні	100м	0,64	<u>6013,86</u> 2549,22	<u>2155,38</u> 499,32	3849	1632	<u>1379</u> 320	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>20,99</u> 3,91
13	KB21-12-2	Прокладання ПВХ мініканалу 20x15 мм по стіні	100м	0,65	<u>6013,86</u> 2549,22	<u>2155,38</u> 499,32	3909	1657	<u>1401</u> 325	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>21,32</u> 3,97
14	& C1530-41-177 варіант 2	ПВХ мініканал 40x40мм	м	20,2	<u>75,23</u> -	-	1520	-	-	-	-
15	& C1530-41-177 варіант 3	ПВХ мініканал 40x20мм	м	64,64	<u>58,40</u> -	-	3775	-	-	-	-
16	& C1530-41-177 варіант 4	ПВХ мініканал 60x100мм	м	65,65	<u>38,51</u> -	-	2528	-	-	-	-
17	KM8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	0,26	<u>846,79</u> 636,32	<u>17,92</u> 5,12	220	165	<u>5</u> 1	<u>8,0000</u> 0,0550	<u>2,08</u> 0,01
18	KM8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	5,22	<u>3558,86</u> 1272,64	<u>811,68</u> 191,61	18577	6643	<u>4237</u> 1000	<u>16,0000</u> 2,2584	<u>83,52</u> 11,79
19	& C1545-64-18 варіант 1	Кабель вита пара F/UTP, категорія 5е, негорючий, КПВЕ-ВП	1000м	0,55896	<u>21374,17</u> -	-	11947	-	-	-	-
20	KM11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	13	<u>27,04</u> 27,04	-	352	352	-	<u>0,3400</u> -	<u>4,42</u> -
21	& C1545-35-1	Роз'єм RJ-45	шт	1	<u>112,34</u> -	-	112	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					62343	15500	<u>9702</u> 2384		<u>196,37</u> 28,9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					62343 37141 17884				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					9336 22,3 2818 71679 71679				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					247,57 20702				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А
257-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на автоматика комплексна
Захистна споруда (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) № АК

Кошторисна вартість 73,363 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,21902 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,513 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Сигналізація пожежних кранів									
1	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	<u>934,32</u> 268,54	<u>171,73</u> 37,58	934	269	<u>172</u> 38	<u>3,2000</u> 0,4062	<u>3,2</u> 0,41
2	КМ8-573-4	ПВХ бокс на 2 модулі	шт	1	<u>512,78</u> 268,54	<u>132,39</u> 27,20	513	269	<u>132</u> 27	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,2</u> 0,29
3	КМ8-532-4	Пульт керування однокноповий Аско "Старт"	шт	2	<u>294,11</u> 162,84	<u>14,88</u> 2,80	588	326	<u>30</u> 6	<u>2,0000</u> 0,0305	<u>4</u> 0,06
4	КМ11-233-1	Підключення зовнішніх пристроїв жилами перерізом 1,5мм2	100кінц.	0,12	<u>2011,61</u> 1498,29	-	241	180	-	<u>17,6000</u> -	<u>2,11</u> -
5	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>294,02</u> 130,27	<u>20,61</u> 3,71	294	130	<u>21</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>1,6</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KM8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	2	<u>294,11</u> 162,84	<u>14,88</u> 2,80	588	326	<u>30</u> 6	<u>2,0000</u> 0,0305	<u>4</u> 0,06
7	KM10-668-4	Сповісвач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	2	<u>142,09</u> 115,39	- -	284	231	- -	<u>1,6000</u> -	<u>3,2</u> -
8	KM8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,04	<u>20477,07</u> 3091,36	<u>11349,17</u> 2391,03	819	124	<u>454</u> 96	<u>42,3300</u> 29,9834	<u>1,69</u> 1,2
9	& C186-1-27-4	ПВХ гофротруба діам.15 мм	м	4	<u>14,42</u> -	- -	58	-	- -	- -	- -
10	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,04	<u>3949,40</u> 1272,64	<u>501,80</u> 143,44	158	51	<u>20</u> 6	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>0,64</u> 0,06
11	& C1530-63-34	Кабель з мідними жилами перерізом 1x2x0,8 мм2 J-Y(ST)Y Lg	м	4,08	<u>8,73</u> -	- -	36	-	- -	- -	- -
12	KM8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,92	<u>8190,84</u> 1527,17	<u>3436,76</u> 761,59	7536	1405	<u>3162</u> 701	<u>19,2000</u> 9,4105	<u>17,66</u> 8,66
13	& C157-291-86-1	Кабель огнезащитный 3x2,5 мм2 NHXH FE 180/E30	1000м	0,051	<u>67492,71</u> -	- -	3442	-	- -	- -	- -
14	& C157-291-86-1	Кабель огнезащитный 7x1,5 мм2 NHXH FE 180/E30	1000м	0,0255	<u>74573,21</u> -	- -	1902	-	- -	- -	- -
15	& C157-291-86-1	Кабель огнезащитный 2x1,5 мм2 NHXH FE 180/E30	1000м	0,00204	<u>29820,74</u> -	- -	61	-	- -	- -	- -
16	& C1512-12-1	Коробка розгалужувальна 100x52x100мм	шт	2	<u>43,80</u> -	- -	88	-	- -	- -	- -
17	C121-782	Метізи	т	0,001	<u>60214,73</u> -	- -	60	-	- -	- -	- -
18	KB46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,04	<u>12583,88</u> 5869,41	<u>6714,47</u> 1985,81	503	235	<u>268</u> 79	<u>75,5200</u> 24,9665	<u>3,02</u> 1
19	KB46-33-1	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,03	<u>10295,17</u> 6209,61	<u>176,77</u> 55,23	309	186	<u>5</u> 2	<u>91,0100</u> 0,6783	<u>2,73</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 1					18414	3732	<u>4294</u> 965		<u>47,05</u> 11,8
		Разом будівельні роботи, грн.					18414				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					10388 4697 2435 5,76 729 20849				
		Всього по розділу 1					20849				
		Розділ 2. Сигналізація метану									
20	KM11-60-1	Монтаж настінного датчика метану СЗМ-ІР-ДС	комплект	2	<u>855,44</u> 528,90	<u>197,14</u> 56,35	1711	1058	<u>394</u> 113	<u>6,4000</u> 0,6050	<u>12,8</u> 1,21
21	KM11-60-1	Монтаж настінного датчика метану КСГ-ІР-АС	комплект	1	<u>855,44</u> 528,90	<u>197,14</u> 56,35	855	529	<u>197</u> 56	<u>6,4000</u> 0,6050	<u>6,4</u> 0,61
22	KM11-168-1	Монтаж пульта Сигнал 31/8	шт	1	<u>1433,79</u> 644,08	<u>69,00</u> 15,95	1434	644	<u>69</u> 16	<u>8,0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
23	KM10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	2	<u>287,69</u> 260,54	<u>-</u> -	575	521	<u>-</u> -	<u>3,2000</u> -	<u>6,4</u> -
24	KM8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	1,15	<u>8190,84</u> 1527,17	<u>3436,76</u> 761,59	9419	1756	<u>3952</u> 876	<u>19,2000</u> 9,4105	<u>22,08</u> 10,82
25	& C1545-66-9-5 варіант 1	Кабель КВВГнг -5х1,0 мм2	м	56,1	<u>28,54</u> -	<u>-</u> -	1601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C1545-66-9-1 варіант 1	Кабель ВВГнг -3х1.0 мм2	м	61,2	<u>18,64</u> -	<u>-</u> -	1141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C1512-12-1 варіант 2	Коробка розгалужальна слаботочна	шт	1	<u>160,18</u> -	<u>-</u> -	160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					16896	4508	<u>4612</u> 1061		<u>55,68</u> 12,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					16896 7776 5569				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					2705 5,99 756 19601 19601				
		Розділ 3. Контроль витоку палива									
28	KM8-573-4	Щиток керування ЩКВ-1	шт	1	<u>512,78</u> 268,54	<u>132,39</u> 27,20	513	269	<u>132</u> 27	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,2</u> 0,29
29	KM11-60-1	Монтаж датчика ДПТ-1М	комплект	2	<u>855,44</u> 528,90	<u>197,14</u> 56,35	1711	1058	<u>394</u> 113	<u>6,4000</u> 0,6050	<u>12,8</u> 1,21
30	KM11-233-1	Підключення зовнішніх пристроїв жилами перерізом 0,5мм ²	100кінц.	0,06	<u>2011,61</u> 1498,29	<u>-</u> -	121	90	<u>-</u> -	<u>17,6000</u> -	<u>1,06</u> -
31	KM10-3-9	Табло світлозвукове "Гном-2"	табло	1	<u>26,05</u> 26,05	<u>-</u> -	26	26	<u>-</u> -	<u>0,3200</u> -	<u>0,32</u> -
32	KM8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,188	<u>20477,07</u> 3091,36	<u>11349,17</u> 2391,03	3850	581	<u>2134</u> 450	<u>42,3300</u> 29,9834	<u>7,96</u> 5,64
33	& C186-1-27-4 варіант 4	ПВХ гофротруба Пг-15	м	18,8	<u>14,42</u> -	<u>-</u> -	271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	KM8-407-6	Труба сталевая у готових борознах, по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,012	<u>6030,92</u> 2083,95	<u>1844,27</u> 761,84	72	25	<u>22</u> 9	<u>26,2000</u> 9,7670	<u>0,31</u> 0,12
35	& C111-1301-14 варіант 1	Металева труба тонкостінна діам. 20мм	м	1,2	<u>15,39</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	KM8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	0,2	<u>846,79</u> 636,32	<u>17,92</u> 5,12	169	127	<u>4</u> 1	<u>8,0000</u> 0,0550	<u>1,6</u> 0,01
37	& C1530-63-34 варіант 4	Кабель мідний контрольний маслостійкий 5x0,5мм OZ-500	м	20,4	<u>69,42</u> -	<u>-</u> -	1416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	KM8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,05	<u>8190,84</u> 1527,17	<u>3436,76</u> 761,59	410	76	<u>172</u> 38	<u>19,2000</u> 9,4105	<u>0,96</u> 0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& C1545-66-9-5 варіант 2	Кабель ВВГ нг -2х1,5	м	5,1	<u>17,83</u>	-	91	-	-	-	-
40	C121-782 варіант 1	Метізи	т	0,0005	<u>60214,73</u>	-	30	-	-	-	-
41	C121-782 варіант 2	Метал різний	т	0,0005	<u>65569,59</u>	-	33	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					8731	2252	<u>2858</u>		<u>28,21</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					8731		638		7,74
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3621				
		всього заробітна плата, грн.					2890				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1427				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					406				
		Всього будівельні роботи, грн.					10158				

		Всього по розділу 3					10158				
		Розділ 4. Система керування вогнезатримуючими клапанами									
42	KM8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>512,78</u>	<u>132,39</u>	513	269	<u>132</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					268,54	27,20			27	0,2946	0,29
43	KM8-532-4	Пост керування кноповий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	3	<u>294,11</u>	<u>14,88</u>	882	489	<u>45</u>	<u>2,0000</u>	<u>6</u>
					162,84	2,80			8	0,0305	0,09
44	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,1	<u>6013,86</u>	<u>2155,38</u>	601	255	<u>216</u>	<u>32,8000</u>	<u>3,28</u>
					2549,22	499,32			50	6,1138	0,61
45	& C1530-41-177 варіант 4	ПВХ мініканал 60х100мм	м	65,65	<u>38,51</u>	-	2528	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,35	<u>3949,40</u>	<u>501,80</u>	5332	1718	<u>677</u>	<u>16,0000</u>	<u>21,6</u>
					1272,64	143,44			194	1,5400	2,08
47	& C157-291-86-1 варіант 1	Кабель огнезащитный 7х1,5 мм ² NHXN FE 180/Е30	1000м	0,1326	<u>74573,21</u>	-	9888	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& C157-291-86-1	Кабель огнезащитный 2х1,5 мм ² NHXH FE 180/E30	1000м	0,0051	<u>29820,74</u>	-	152	-	-	-	-
49	C121-782	Метал різний	т	0,02	<u>65569,59</u>	-	1311	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					21207	2731	<u>1070</u>		<u>34,08</u>
									279		3,07
		Разом будівельні роботи, грн.					21207				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17406				
		всього заробітна плата, грн.					3010				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1548				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					456				
		Всього будівельні роботи, грн.					22755				

		Всього по розділу 4					22755				
		Разом прямі витрати по кошторису					65248	13223	<u>12834</u>		<u>165,02</u>
									2943		35,42
		Разом будівельні роботи, грн.					65248				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39191				
		всього заробітна плата, грн.					16166				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8115				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2347				
		Всього будівельні роботи, грн.					73363				

		Всього по кошторису					73363				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					219,02				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18513				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на система керування евакуюванням
Захистна споруда (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

71,274 тис. грн.
0,48653 тис.люд.год.
38,894 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-385-7	Монтаж моноблока	шт	1	<u>1352,92</u>	-	1353	983	-	<u>12,8000</u>	<u>12,8</u>
					983,04	-			-	-	-
2	КМ10-385-7	Монтаж блока керування інформацією	шт	1	<u>1352,92</u>	-	1353	983	-	<u>12,8000</u>	<u>12,8</u>
					983,04	-			-	-	-
3	КМ10-386-7	Гучномовець настінного монтажу	шт	29	<u>245,76</u>	-	7127	7127	-	<u>3,2000</u>	<u>92,8</u>
					245,76	-			-	-	-
4	КМ10-349-6	Монтаж оповіщувача світлозвукового	шт	27	<u>719,23</u>	-	19419	19419	-	<u>9,6000</u>	<u>259,2</u>
					719,23	-			-	-	-
5	КБ21-12-2	Прокладання кабель-каналів	100м	0,46	<u>2942,09</u>	-	1353	1349	-	<u>37,7200</u>	<u>17,35</u>
					2931,60	-			-	-	-
6 & 2405-1470-3	Кабель-канал ПВХ LHD2520мм		м	46	<u>43,71</u>	-	2011	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КМ8-148-1	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах	100 м	3,16	<u>3949,40</u>	<u>501,80</u>	12480	4022	<u>1586</u>	<u>16,0000</u>	<u>50,56</u>
					1272,64	143,44			453	1,5400	4,87
8 & 15096-1011-2	Кабель вогнестійкий (N)НХН FE 180/Е30 2х1, 5мм2		1000м	0,32239	<u>29822,86</u>	-	9615	-	-	-	-
варіант 3					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9 & 15096-1011-2 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(St) H Bd FE 180/E30 1x2x0,8	1000м	0,00309	<u>14352,83</u>	-	-	44	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по кошторису						54755	33883	<u>1586</u> 453		<u>445,51</u> 4,87
	Разом будівельні роботи, грн.						54755				
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						19286				
	всього заробітна плата, грн.						34336				
	Загальновиробничі витрати, грн.						16519				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						36,15				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						4558				
	Всього будівельні роботи, грн.						71274				

	Всього по кошторису						71274				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.						486,53				
	Кошторисна заробітна плата, грн.						38894				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на на пусканалагоджувальні роботи системи керування евакууванням
Захистна споруда (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

0,993 тис. грн.

0,00696 тис.люд.год.

0,771 тис. грн.

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробітної плати			в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КП2-15-2	Система сигналізації імпульсна, з запам'ятовуванням або реєстрацією причини відхилення	система	1	524,54 524,54	- -	525	525	- -	4,8000 -	4,8 -	
2	КП2-16-3	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал	система	1	174,85 174,85	- -	175	175	- -	1,6000 -	1,6 -	
		Разом прямі витрати по кошторису					700	700	- -		6,4 -	
		Разом будівельні роботи, грн.					700					
		в тому числі:										
		всього заробітна плата, грн.					700					
		Загальновиробничі витрати, грн.					293					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,56					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					71					
		Всього будівельні роботи, грн.					993					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					993				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					771				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021

на автоматика системи пожежогасіння

Захистна споруда (ПРУ)

Основа:

креслення (специфікації) № АСПГ.С-1

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

8,576 тис. грн.

0,04914 тис.люд.год.

3,949 тис. грн.

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КМ10-667-5	Прилад ПС на 1 промінь	шт	1	802,48	1,26	802	719	1	9,6000	9,6			
					719,23	0,15			-	0,0021	-			
2	КМ12-594-7	Монтаж генератора піни, діаметр умовного проходу до 50 мм	10 шт	0,2	2796,73	206,67	559	443	41	27,2000	5,44			
					2214,62	19,86			4	0,2484	0,05			
3	С111-1735	Порошок вогнегасний ФАКТОР АВС-40	кг	6	66,92	-	402	-	-	-	-			
	варіант 1				-	-			-	-	-			
4	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (СПТ-2Б)	шт	4	173,00	6,08	692	462	24	1,6000	6,4			
					115,39	0,73			3	0,0101	0,04			
5	КМ10-349-6	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного (С-07С-12)	шт	1	817,88	-	818	719	-	9,6000	9,6			
					719,23	-			-	-	-			
6	КМ10-3-9	Табло рядової сигналізації (У-07-12/24)	табло	1	26,05	-	26	26	-	0,3200	0,32			
					26,05	-			-	-	-			
7	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	1	173,00	6,08	173	115	6	1,6000	1,6			
					115,39	0,73			1	0,0101	0,01			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,14	<u>6013,86</u>	<u>2155,38</u>	842	357	<u>302</u>	<u>32,8000</u>	<u>4,59</u>
					2549,22	499,32			70	6,1138	0,86
9	& С1530-41-177	Кабельний канал 25х20мм LHD25х20 HD	м	14	<u>37,62</u>	-	527	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
10	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,39	<u>3949,40</u>	<u>501,80</u>	1540	496	<u>196</u>	<u>16,0000</u>	<u>6,24</u>
					1272,64	143,44			56	1,5400	0,6
11	& С157-291-4	Дріт зв'язку і сигналізації 1х2х0,8 J-Y(St)Y Lg	1000м	0,02163	<u>5810,34</u>	-	126	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
12	& 15096-1011-2	Кабель вогнестійкий JE-H(St) H Bd FE 180/E30 1х2х0,8	1000м	0,00721	<u>14352,83</u>	-	103	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	& 15096-1011-2	Кабель вогнестійкий JE-H(St) H Bd FE 180/E30 2х2х0,8	1000м	0,01133	<u>23532,83</u>	-	267	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					6877	3337	<u>570</u>		<u>43,79</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6877		134		1,56
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2970				
		всього заробітна плата, грн.					3471				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1699				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					478				
		Всього будівельні роботи, грн.					8576				

		Всього по кошторису					8576				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					49,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3949				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023
на на пусконаладжувальні роботи автоматичної системи пожежогасіння
Захистна споруда (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) № АСПГ.С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

0,745 тис. грн.
0,00522 тис.люд.год.
0,578 тис. грн.
6,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на “3 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-15-2	Система сигналізації імпульсна, з запам'ятовуванням або реєстрацією причини відхилення	система	1	524,54 524,54	- -	525	525	- -	4,8000 -	4,8 -
		Разом прямі витрати по кошторису					525	525	- -		4,8 -
		Разом будівельні роботи, грн.					525				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					525				
		Загальновиробничі витрати, грн.					220				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					53				
		Всього будівельні роботи, грн.					745				

		Всього по кошторису					745				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					578				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024
на пожежну сигналізацію
Захистна споруда (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) № СПС.С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

68,482 тис. грн.
0,31211 тис.люд.год.
25,299 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КМ10-667-6	Монтаж приладу ПС приймально-контрольного	шт	1	<u>2036,67</u> 1917,95	<u>2,77</u> 0,33	2037	1918	<u>3</u> -	<u>25,6000</u> 0,0046	<u>25,6</u> -		
2	КМ10-1-10	Монтаж модуля цифрового автодозвона	плата	1	<u>825,68</u> 651,36	<u>157,27</u> 36,22	826	651	<u>157</u> 36	<u>8,0000</u> 0,4448	<u>8</u> 0,44		
3	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	<u>385,16</u> 368,64	<u>-</u> -	385	369	<u>-</u> -	<u>4,8000</u> -	<u>4,8</u> -		
4	КМ11-96-1	Модуль розширення релейних виходів	шт	1	<u>128,59</u> 125,81	<u>2,78</u> 1,00	129	126	<u>3</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01		
5	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	26	<u>309,06</u> 230,78	<u>1,57</u> 0,19	8036	6000	<u>41</u> 5	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>83,2</u> 0,07		
6	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	<u>173,00</u> 115,39	<u>6,08</u> 0,73	346	231	<u>12</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>3,2</u> 0,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-532-4	Сповіслювач пожежний ручний	шт	4	<u>294,11</u> 162,84	<u>14,88</u> 2,80	1176	651	<u>60</u> 11	<u>2,0000</u> 0,0305	<u>8</u> 0,12
8	КМ8-148-1	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах	100 м	4,79	<u>3949,40</u> 1272,64	<u>501,80</u> 143,44	18918	6096	<u>2404</u> 687	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>76,64</u> 7,38
9	КМ8-593-11	Монтаж світильників акумуляторних	100 шт	0,01	<u>15408,28</u> 11010,30	<u>1691,22</u> 448,09	154	110	<u>17</u> 4	<u>131,2000</u> 4,8908	<u>1,31</u> 0,05
10	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,7	<u>6013,86</u> 2549,22	<u>2155,38</u> 499,32	10224	4334	<u>3664</u> 849	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>55,76</u> 10,39
		Разом прямі витрати по розділу 1					42231	20486	<u>6361</u> 1594		<u>268,11</u> 18,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					42231 15384 22080 11134 25,52 3219 53365				
		----- Всього по розділу 1					53365				
		Розділ 2. Матеріали									
11	& 15096-1011-2 варіант 3	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE 180/E30 2x1, 5мм2	1000м	0,02244	<u>29822,86</u> -	- -	669	-	- -	- -	- -
12	& 15096-1011-2 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(St) H Bd FE 180/E30 1x2x0,8	1000м	0,45492	<u>14352,83</u> -	- -	6529	-	- -	- -	- -
13	& 15096-1011-2 варіант 2	Кабель вогнестійкий JE-H(St) H Bd FE 180/E30 2x2x0,8	1000м	0,01122	<u>23532,83</u> -	- -	264	-	- -	- -	- -
14	& C118-37-1-Щ-1 варіант 2	Кабель-канал електромонтажний LHD 50x20/1 HD	м	70	<u>50,04</u> -	- -	3503	-	- -	- -	- -
15	& C118-37-1-Щ-1 варіант 1	Кабель-канал електромонтажний LHD 25x20 HD	м	100	<u>37,68</u> -	- -	3768	-	- -	- -	- -
16	& C1547-4-9	Світильник аварійного освітлення акумуляторний VT281 CD 1x20W	шт	1	<u>252,97</u> -	- -	253	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& C1547-4-2 варіант 1	Лампа люмінесцентна 20Вт G13	шт	1	<u>130,68</u>	-	131	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	15117	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					15117				-
		в тому числі:									-
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15117				
		Всього будівельні роботи, грн.					15117				

		Всього по розділу 2					15117				
		Разом прямі витрати по кошторису					57348	20486	<u>6361</u>		<u>268,11</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					57348		1594		18,48
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30501				
		всього заробітна плата, грн.					22080				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11134				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3219				
		Всього будівельні роботи, грн.					68482				

		Всього по кошторису					68482				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					312,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					25299				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026
на на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації
Захистна споруда (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) № СПС.С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

0,745 тис. грн.
0,00522 тис.люд.год.
0,578 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КП2-15-2	Система сигналізації імпульсна, з запам'ятовуванням або реєстрацією причини відхилення	система	1	524,54 524,54	- -	525	525	- -	4,8000 -	4,8 -		
		Разом прямі витрати по кошторису					525	525	- -		4,8 -		
		Разом будівельні роботи, грн.					525						
		в тому числі:											
		всього заробітна плата, грн.					525						
		Загальновиробничі витрати, грн.					220						
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,42						
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					53						
		Всього будівельні роботи, грн.					745						

		Всього по кошторису					745						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					578				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027

на заходи для маломобільних груп населення

Захистна споруда (ПРУ)

Основа:

креслення (специфікації) № І.С-1

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

119,127 тис. грн.

0,1381 тис.люд.год.

11,537 тис. грн.

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ11-41-2	Улаштування покриття із плиток поліуретанових	100м2	0,0363	<u>12083,48</u> 5256,05	<u>7,65</u> 6,52	439	191	-	<u>59,9800</u> 0,0777	<u>2,18</u> -
2	& С111-227-4-4	Тактильна поліуретанова плитка ПТ14 300х300	шт	19	<u>191,69</u> -	-	3642	-	-	-	-
	варіант 6										
3	& С111-227-4-4	Поліуретанова плитка ПТ 14 400х400	шт	12	<u>215,15</u> -	-	2582	-	-	-	-
	варіант 5										
4	КБ11-41-2	Улаштування тактильної смуги	100м2	0,156	<u>12083,48</u> 5256,05	<u>7,65</u> 6,52	1885	820	<u>1</u> 1	<u>59,9800</u> 0,0777	<u>9,36</u> 0,01
5	& С111-227-4-4	Тактильна поліуретанова плитка ПТ14 300х300	шт	173	<u>191,69</u> -	-	33162	-	-	-	-
	варіант 6										
6	КБ10-81-1	Установлення поручнів на сходових площадок	100м	1	<u>3454,77</u> 3124,91	<u>30,01</u> 7,85	3455	3125	<u>30</u> 8	<u>41,7100</u> 0,0750	<u>41,71</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C111-1725-1 варіант 1	Направляючий поручень завширшки 100мм	м	100	<u>99,99</u> -	-	9999	-	-	-	-
8	КБ11-43-1 застосовно	Улаштування контрастного маркування	100м	0,12	<u>1063,29</u> <u>1061,10</u>	<u>2,19</u> <u>1,86</u>	128	127	<u>1</u> -	<u>12,8400</u> <u>0,0222</u>	<u>1,54</u> -
9	& C111-1679-1-2Д варіант 3	Контрасна наліпка на сходинку (300x1500)	мп	12	<u>90,06</u> -	-	1081	-	-	-	-
10	ПР10-2019	Встановлення тактильних табличок	100 шт	0,26	<u>972,61</u> <u>963,20</u> <u>127,64</u>	<u>2,78</u> <u>1,00</u> -	253	250	<u>1</u> -	<u>11,8300</u> <u>0,0126</u>	<u>3,08</u> -
11	241996-20306 варіант 2	Тактильна інформаційна піктограма	шт	26	<u>127,64</u> -	-	3319	-	-	-	-
12	КБ17-2-4	Установлення поручнів, опорних стійок	10шт	0,7	<u>405,83</u> <u>373,72</u>	-	284	262	-	<u>4,5900</u>	<u>3,21</u>
13	C126-1237 варіант 1	Поручень підйомний діам. 30	шт	3	<u>1311,80</u> -	-	3935	-	-	-	-
14	C126-1237 варіант 2	Поручень прямокутний	шт	2	<u>1110,30</u> -	-	2221	-	-	-	-
15	C126-1237 варіант 3	Поручень настінний L=0,7м	шт	2	<u>1462,92</u> -	-	2926	-	-	-	-
16	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,3986	<u>24192,30</u> <u>12234,83</u>	<u>39,33</u> <u>33,53</u>	9643	4877	<u>16</u> <u>13</u>	<u>155,6000</u> <u>0,3996</u>	<u>62,02</u> <u>0,16</u>
17	& C111-227-4-4 варіант 3	Попереджувальна тактильна плитка полімерпіщана 330X330x30	шт	48	<u>94,79</u> -	-	4550	-	-	-	-
18	& C111-227-4-4 варіант 4	Напрямна тактильна плитка полімерпіщана 330x330x30	шт	318	<u>94,79</u> -	-	30143	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					113647	9652	<u>49</u> <u>22</u>		<u>123,1</u> <u>0,25</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					113647				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					103946				
		всього заробітна плата, грн.					9674				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5480				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1863				
		Всього будівельні роботи, грн.					119127				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					119127				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					138,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11537				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028
на монтаж технологічного устаткування
Захистна споруда (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) № ТХ.С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

30,844 тис. грн.
0,13843 тис.люд.год.
12,127 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КМ28-927-1	Монтаж плити мармітної електричної	шт	1	<u>1406,07</u>	<u>46,14</u>	1406	983	<u>46</u>	<u>12,8000</u>	<u>12,8</u>		
					983,04	12,80			13	0,1590	0,16		
2	КМ3-575-1	Монтаж площадки підйимальної вантажопідйомністю 500 кг (підйомник)	шт	2	<u>12265,43</u>	<u>8544,84</u>	24531	5514	<u>17090</u>	<u>36,8000</u>	<u>73,6</u>		
					2757,06	2168,75			4338	20,8688	41,74		
		Разом прямі витрати по кошторису						25937	6497	<u>17136</u>		<u>86,4</u>	
										4351		41,9	
		Разом будівельні роботи, грн.						25937					
		в тому числі:											
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						2304					
		всього заробітна плата, грн.						10848					
		Загальновиробничі витрати, грн.						4907					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						10,13					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1279					
		Всього будівельні роботи, грн.						30844					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					30844				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					138,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12127				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А
257-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на мережі електропостачання
Зовнішні мережі електропостачання КЛ-0,4 кВ

Основа:
креслення (специфікації) № ЕП.ВР

Кошторисна вартість 117,145 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,39285 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 30,056 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,006	<u>31216,04</u> 14307,66	<u>16908,38</u> 4751,13	187	86	<u>101</u> 29	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>1,22</u> 0,35
2	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,003	<u>673924,15</u> 1045,88	<u>11526,12</u> 1549,18	2022	3	<u>35</u> 5	<u>13,9600</u> 14,8399	<u>0,04</u> 0,04
3	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,432	<u>16812,80</u> 16812,80	- -	7263	7263	- -	<u>261,8000</u> -	<u>113,1</u> -
4	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,432	<u>10449,78</u> 10449,78	- -	4514	4514	- -	<u>165,2400</u> -	<u>71,38</u> -
5	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	1,8	<u>7973,36</u> 763,58	<u>7209,78</u> 2082,25	14352	1374	<u>12978</u> 3748	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>17,28</u> 40,13
6	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	10,8	<u>1265,97</u> -	- -	13672	-	- -	- -	- -
7	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина 400х300х200 мм	шт	1	<u>512,78</u> 268,54	<u>132,39</u> 27,20	513	269	<u>132</u> 27	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,2</u> 0,29

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ22-1-1	А/цем. гильза д=100мм	1000м	0,0042	<u>235733,12</u>	<u>921,96</u>	990	141	<u>4</u>	<u>432,0000</u>	<u>1,81</u>
					33575,04	288,05			1	3,5378	0,01
25	КБ8-4-1	Глиняний замок	1 м3	0,15	<u>1124,11</u>	<u>176,29</u>	169	81	<u>26</u>	<u>8,1000</u>	<u>1,22</u>
					537,35	52,14			8	0,6555	0,1
26	КБ8-3-7	Обмазка бітумом	100м2	0,0009	<u>15469,88</u>	-	14	2	-	<u>33,5000</u>	<u>0,03</u>
					2697,09	-			-	-	-
27	КМ8-155-1	Ущільнення клоччям	прохід	3	<u>245,29</u>	-	736	222	-	<u>0,9300</u>	<u>2,79</u>
					73,97	-			-	-	-
		Контур заземлення									
		=====									
28	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,0225	<u>16812,80</u>	-	378	378	-	<u>261,8000</u>	<u>5,89</u>
					16812,80	-			-	-	-
29	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0225	<u>9514,46</u>	-	214	214	-	<u>150,4500</u>	<u>3,39</u>
					9514,46	-			-	-	-
30	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,15	<u>8383,12</u>	<u>475,36</u>	1257	267	<u>71</u>	<u>22,4000</u>	<u>3,36</u>
					1781,70	88,97			13	0,9664	0,14
31	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	<u>9173,43</u>	<u>3383,00</u>	2752	267	<u>1015</u>	<u>11,2000</u>	<u>3,36</u>
					890,85	538,22			161	6,1915	1,86
32	& С1545-400-1	Затискач сполучний електрод/смуга оцинкована	шт	3	<u>61,52</u>	-	185	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	& С1545-400-1	Затискач сполучний смуга/смуга оцинкована	шт	1	<u>67,64</u>	-	68	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	& С111-516-1	Стрічка герметична 10м	шт	4	<u>1130,79</u>	-	4523	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					103363	21276	<u>16425</u>		<u>310,11</u>
									4520		48,98
		Разом будівельні роботи, грн.					103363				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65662				
		всього заробітна плата, грн.					25796				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13782				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4260				
		Всього будівельні роботи, грн.					117145				

		Всього по кошторису					117145				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					392,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					30056				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А
257-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на водопровід господарсько-питної (В1)
Зовнішні мережі водопроводу

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 296,940 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,37328 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 29,040 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,132	<u>31216,04</u> 14307,66	<u>16908,38</u> 4751,13	4121	1889	<u>2232</u> 627	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>26,91</u> 7,79
2	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,044	<u>359904,50</u> 2247,55	<u>16617,01</u> 3066,89	15836	99	<u>731</u> 135	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>1,41</u> 1,35
3	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,044	<u>1260267,8</u> 1135,04	<u>12818,03</u> 1790,75	55452	50	<u>564</u> 79	<u>15,1500</u> 17,1541	<u>0,67</u> 0,75
4	КБ27-27-1 к-4	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,044	<u>2695696,6</u> 4183,53	<u>46104,48</u> 6196,71	118611	184	<u>2029</u> 273	<u>55,8400</u> 59,3596	<u>2,46</u> 2,61
5	КБ1-12-8	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,23266	<u>24718,50</u> 991,62	<u>23726,88</u> 4877,53	5751	231	<u>5520</u> 1135	<u>15,1000</u> 49,5431	<u>3,51</u> 11,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,076	<u>20175,36</u> 20175,36	-	1533	1533	-	<u>314,1600</u>	<u>23,88</u>
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,42285	<u>2700,42</u> 1324,12	<u>1376,30</u> 407,04	1142	560	<u>582</u> 172	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>7,76</u> 2,16
8	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,687	<u>15050,12</u> 1124,45	-	10339	772	-	<u>16,3200</u>	<u>11,21</u>
9	КБ11-2-1	Улаштування піщаної підготовки під колодязі та камери	м3	0,73	<u>1838,95</u> 287,04	<u>127,09</u> 32,21	1342	210	<u>93</u> 24	<u>3,9800</u> 0,4036	<u>2,91</u> 0,29
10	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2601	<u>9514,46</u> 9514,46	-	2475	2475	-	<u>150,4500</u>	<u>39,13</u>
11	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,20271	<u>7533,77</u> -	<u>7533,77</u> 1591,67	1527	-	<u>1527</u> 323	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 3,58
12	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,3755	<u>12057,01</u> 12057,01	-	4527	4527	-	<u>183,6000</u>	<u>68,94</u>
13	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	65,7125	<u>145,41</u> -	<u>145,41</u> 20,17	9555	-	<u>9555</u> 1325	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 14,72
14	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,155	<u>20270,01</u> 18839,75	<u>941,87</u> 104,57	3142	2920	<u>146</u> 16	<u>239,6000</u> 1,2163	<u>37,14</u> 0,19
15	С113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	156,55	<u>90,67</u> -	-	14194	-	-	-	-
16	КБ22-34-10	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	10 шт	0,1	<u>7258,29</u> 2941,98	<u>4316,31</u> 1340,71	726	294	<u>432</u> 134	<u>35,6000</u> 17,1849	<u>3,56</u> 1,72
17	С113-1103-11Д варіант 1	Трійники з поліетилену діам. 50х1мм	шт	1	<u>427,52</u> -	-	428	-	-	-	-
18	С113-1103-11Д варіант 2	Компресійна муфта з ВР40 для труби 50х3,0	шт	1	<u>212,51</u> -	-	213	-	-	-	-
19	КБ22-35-3	Установлення вентиля	шт	1	<u>284,00</u> 167,82	<u>17,33</u> 5,41	284	168	<u>17</u> 5	<u>2,2400</u> 0,0665	<u>2,24</u> 0,07
20	С118-47 варіант 1	Вентиль латунний, Ру1,0Мпа НР40	шт	1	<u>811,28</u> -	-	811	-	-	-	-
21	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних (упорів для труб)	100м3	0,0115	<u>375323,41</u> 44815,65	<u>9558,90</u> 3762,85	4316	515	<u>110</u> 43	<u>598,1800</u> 41,2362	<u>6,88</u> 0,47
22	КБ22-38-4	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 160 мм	шт	1	<u>1471,59</u> 410,76	<u>718,89</u> 73,73	1472	411	<u>719</u> 74	<u>4,5000</u> 0,9056	<u>4,5</u> 0,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		водопровідний колодязь									
23	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,1335	<u>36142,15</u> 10491,66	<u>17150,60</u> 4665,15	4825	1401	<u>2290</u> 623	<u>141,7600</u> 47,7098	<u>18,92</u> 6,37
24	К585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1869,22</u> -	-	1869	-	-	-	-
25	К585521-Л007	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>1848,13</u> -	-	1848	-	-	-	-
26	К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>2132,99</u> -	-	2133	-	-	-	-
27	К585521-Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1574,86</u> -	-	1575	-	-	-	-
28	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>174,74</u> -	-	175	-	-	-	-
29	С1415-7976 С121-781-1	Відпускна ціна: (5365,41х1,05-(0,77+0,74)х106,1407)х0,02+1,10:100х3551,69 Драбини металеві приставні	т	0,0135	<u>109037,50</u> -	-	1472	-	-	-	-
30	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,020228	<u>10428,45</u> 8160,77	<u>1,09</u> 0,93	211	165	-	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>2,15</u> -
31	С113-753	Люк чавунний для колодязів Л-А15 кН	шт	1	<u>2050,09</u> -	-	2050	-	-	-	-
32	КБ22-8-3	Укладання сталеві гільзи діаметр труб 76 мм	1000м	0,0012	<u>53291,83</u> 34469,14	<u>13688,60</u> 418,13	64	41	<u>16</u> 1	<u>417,1000</u> 4,5609	<u>0,5</u> 0,01
33	С113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,2	<u>262,91</u> -	-	315	-	-	-	-
34	КБ11-2-9	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	1,24	<u>4797,94</u> 402,43	<u>4,91</u> 1,13	5949	499	<u>6</u> 1	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>6,92</u> 0,02
35	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0177	<u>16837,11</u> 2260,10	-	298	40	-	<u>29,0800</u> -	<u>0,51</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,1007	<u>17441,77</u> 2864,76	-	1756	288	-	<u>36,8600</u>	<u>3,71</u>
37	КБ8-4-1	Улаштування глиняного замка	1 м3	1,24	<u>1124,11</u> 537,35	<u>176,29</u> 52,14	1394	666	<u>219</u> 65	<u>8,1000</u> 0,6555	<u>10,04</u> 0,81
		Разом прямі витрати по кошторису					283731	19938	<u>26788</u> 5055		<u>285,86</u> 55,35
		Разом будівельні роботи, грн.					283731				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					237005				
		всього заробітна плата, грн.					24993				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13209				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4047				
		Всього будівельні роботи, грн.					296940				

		Всього по кошторису					296940				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					373,28				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					29040				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А
257-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на зовнішні мережі каналізації
Зовнішні мережі каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 295,844 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,34235 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 26,535 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,132	<u>31216,04</u> 14307,66	<u>16908,38</u> 4751,13	4121	1889	<u>2232</u> 627	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>26,91</u> 7,79
2	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,044	<u>359904,50</u> 2247,55	<u>16617,01</u> 3066,89	15836	99	<u>731</u> 135	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>1,41</u> 1,35
3	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,044	<u>1260267,8</u> 1135,04	<u>12818,03</u> 1790,75	55452	50	<u>564</u> 79	<u>15,1500</u> 17,1541	<u>0,67</u> 0,75
4	КБ27-27-1 к-4	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,044	<u>2695696,6</u> 4183,53	<u>46104,48</u> 6196,71	118611	184	<u>2029</u> 273	<u>55,8400</u> 59,3596	<u>2,46</u> 2,61
5	КБ1-12-8	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,23266	<u>24718,50</u> 991,62	<u>23726,88</u> 4877,53	5751	231	<u>5520</u> 1135	<u>15,1000</u> 49,5431	<u>3,51</u> 11,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,076	<u>20175,36</u> 20175,36	- -	1533	1533	- -	<u>314,1600</u> -	<u>23,88</u> -
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,42285	<u>2700,42</u> 1324,12	<u>1376,30</u> 407,04	1142	560	<u>582</u> 172	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>7,76</u> 2,16
8	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,687	<u>15050,12</u> 1124,45	- -	10339	772	- -	<u>16,3200</u> -	<u>11,21</u> -
9	КБ11-2-1	Улаштування піщаної підготовки під колодязі та камери	м3	0,73	<u>1838,95</u> 287,04	<u>127,09</u> 32,21	1342	210	<u>93</u> 24	<u>3,9800</u> 0,4036	<u>2,91</u> 0,29
10	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2601	<u>9514,46</u> 9514,46	- -	2475	2475	- -	<u>150,4500</u> -	<u>39,13</u> -
11	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,20271	<u>7533,77</u> -	<u>7533,77</u> 1591,67	1527	-	<u>1527</u> 323	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 3,58
12	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,3755	<u>12057,01</u> 12057,01	- -	4527	4527	- -	<u>183,6000</u> -	<u>68,94</u> -
13	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	65,7125	<u>145,41</u> -	<u>145,41</u> 20,17	9555	-	<u>9555</u> 1325	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 14,72
14	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,088	<u>20270,01</u> 18839,75	<u>941,87</u> 104,57	1784	1658	<u>83</u> 9	<u>239,6000</u> 1,2163	<u>21,08</u> 0,11
15	С113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	88,88	<u>143,82</u> -	- -	12783	-	- -	- -	- -
16	КБ23-2-1 застос.	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 160 мм	1000м	0,002	<u>52337,79</u> 50763,53	- -	105	102	- -	<u>645,6000</u> -	<u>1,29</u> -
17	С113-1453	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм	м	2,16	<u>336,98</u> -	- -	728	-	- -	- -	- -
18	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,1	<u>4910,48</u> 2032,94	<u>2877,54</u> 893,81	491	203	<u>288</u> 89	<u>24,6000</u> 11,4566	<u>2,46</u> 1,15
19	С113-1313 варіант 1	Втулка під фланець лита ПЕ 100 SDR 17 DN63	шт	1	<u>699,07</u> -	- -	699	-	- -	- -	- -
20	С130-939 варіант 3	Фланець вільний під ПЕ втулку DN63	шт	1	<u>135,31</u> -	- -	135	-	- -	- -	- -
21	КБ22-40-1	Приварювання фланців та відводів до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	2	<u>144,17</u> 47,82	<u>90,22</u> 1,18	288	96	<u>180</u> 2	<u>0,5100</u> 0,0145	<u>1,02</u> 0,03
22	С130-939 варіант 2	Фланець сталевий приварний діам.50мм	шт	1	<u>841,32</u> -	- -	841	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C130-939 варіант 1	Фланець глухий, 1-100-6 Ст.20	шт	1	<u>1035,12</u>	-	1035	-	-	-	-
24	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,00049	<u>205561,54</u>	<u>32853,16</u>	101	16	<u>16</u>	<u>353,8000</u>	<u>0,17</u>
					33175,83	657,02			-	8,0707	-
25	C130-939 варіант 4	Відвід зварної ст. труби 90 град. діам.57х3, 0мм	шт	1	<u>90,80</u>	-	91	-	-	-	-
26	C115-129 варіант 1	Прокладки плоскі еластичні	шт	1	<u>24,21</u>	-	24	-	-	-	-
27	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних (упорів для труби)	100м3	0,023	<u>375323,41</u>	<u>9558,90</u>	8632	1031	<u>220</u>	<u>598,1800</u>	<u>13,76</u>
					44815,65	3762,85			87	41,2362	0,95
28	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів колодязь-гасник КГ	м3	0,49	<u>3466,46</u>	<u>405,51</u>	1699	169	<u>199</u>	<u>4,7800</u>	<u>2,34</u>
					344,73	103,66			51	1,3014	0,64
29	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,1335	<u>36142,15</u>	<u>17150,60</u>	4825	1401	<u>2290</u>	<u>141,7600</u>	<u>18,92</u>
					10491,66	4665,15			623	47,7098	6,37
30	К585521- Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	<u>1869,22</u>	-	1869	-	-	-	-
31	К585521- Л007	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>1848,13</u>	-	1848	-	-	-	-
32	К585521- Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>2132,99</u>	-	2133	-	-	-	-
33	К585521- Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1574,86</u>	-	1575	-	-	-	-
34	К585521- Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>174,74</u>	-	175	-	-	-	-
	варіант 1	Відпускна ціна: (5365,41х1,05-(0,77+0, 74)х106,1407)х0,02+1,10:100х3551,69			-	-			-	-	-
35	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0135	<u>109037,50</u>	-	1472	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,020228	<u>10428,45</u>	<u>1,09</u>	211	165	-	<u>106,2600</u>	<u>2,15</u>
					8160,77	0,93			-	0,0111	-
37	C113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів Л-А15 кН	шт	1	<u>2050,09</u>	-	2050	-	-	-	-
38	КБ11-2-9	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	1,24	<u>4797,94</u>	<u>4,91</u>	5949	499	<u>6</u>	<u>5,5800</u>	<u>6,92</u>
					402,43	1,13			1	0,0139	0,02
		Разом прямі витрати по кошторису					283754	17870	<u>26115</u>		<u>258,9</u>
									4955		54,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					283754				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					239769				
		всього заробітна плата, грн.					22825				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12090				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3710				
		Всього будівельні роботи, грн.					295844				

		Всього по кошторису					295844				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					342,35				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					26535				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на огорожа

Огорожа

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

248,605 тис. грн.

0,51237 тис.люд.год.

44,125 тис. грн.

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0023	<u>61322,15</u> 3014,25	<u>58307,90</u> 14873,41	141	7	<u>134</u> 34	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>0,11</u> 0,39
2	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0152	<u>36469,29</u> 1216,87	<u>35252,42</u> 9503,09	554	18	<u>536</u> 144	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,28</u> 1,67
3	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,152	<u>12503,57</u> 12503,57	- -	1901	1901	- -	<u>190,4000</u> -	<u>28,94</u> -
4	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	4,025	<u>145,41</u> -	<u>145,41</u> 20,17	585	-	<u>585</u> 81	- 0,2240	- 0,9
5	КБ7-24-12	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	1,19	<u>38597,13</u> 17394,19	<u>20152,86</u> 5258,36	45931	20699	<u>23982</u> 6257	<u>216,0500</u> 51,7347	<u>257,1</u> 61,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	10,4	<u>2688,67</u>	-	27962	-	-	-	-
7	C121-384	Стовб профільний 60x40x3	шт	58	<u>344,69</u>	-	19992	-	-	-	-
8	C121-384	Панель (секція) огороження	шт	50	<u>630,14</u>	-	31507	-	-	-	-
9	C111-956	Заглушка пластикова	шт	58	<u>6,61</u>	-	383	-	-	-	-
10	C111-956	Клиновий анкер ST12x150	шт	48	<u>21,00</u>	-	1008	-	-	-	-
11	КБ7-25-8	Улаштування хвіток з установленням стовпів металевих	100шт	0,02	<u>114407,12</u>	<u>3745,96</u>	2288	1910	<u>75</u>	<u>1138,2500</u>	<u>22,77</u>
12	C121-384	Стовб профільний 40x40x3	шт	4	<u>308,32</u>	-	1233	-	<u>20</u>	<u>12,2025</u>	<u>0,24</u>
13	C121-384	Панель (секція) огороження (хвіртка)	шт	2	<u>630,14</u>	-	1260	-	-	-	-
14	& C111-950-1	Замок зі стопорною планкою	шт	2	<u>290,87</u>	-	582	-	-	-	-
15	& C111-950-1	Зависа	шт	8	<u>167,60</u>	-	1341	-	-	-	-
16	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,965	<u>6895,42</u>	<u>582,23</u>	6654	5655	<u>562</u>	<u>81,2500</u>	<u>78,41</u>
17	C1416-8688	Камни бортовые БР 50.20.8	шт	193	<u>307,37</u>	-	59322	-	<u>147</u>	<u>1,4550</u>	<u>1,4</u>
18	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,8	<u>2820,91</u>	-	13540	-	-	-	-
19	КБ12-17-1	Леєрна огорожа	100 м	0,16	<u>1820,09</u>	<u>363,81</u>	291	201	<u>58</u>	<u>16,8000</u>	<u>2,69</u>
20	& C1-111-18-14-1	Леєрна огорожа	мп	16	<u>1258,66</u>	<u>97,29</u>	11250	-	<u>16</u>	<u>1,0396</u>	<u>0,17</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					227725	30391	<u>25932</u>		<u>390,3</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					227725		6699		66,33
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					171402				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					37090				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20880				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7035				
		Всього будівельні роботи, грн.					248605				

		Всього по кошторису					248605				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					512,37				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					44125				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А
257-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на покриття спортивних майданчиків
Покриття спортивних майданчиків

Основа:
креслення (специфікації) № ГП.АС

Кошторисна вартість 3291,299 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,0856 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 174,861 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,48	<u>31216,04</u>	<u>16908,38</u>	14984	6868	<u>8116</u>	<u>203,9000</u>	<u>97,87</u>
					14307,66	4751,13			2281	59,0153	28,33
2	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,768	<u>2957,28</u>	<u>2739,91</u>	2271	167	<u>2104</u>	<u>3,3100</u>	<u>2,54</u>
					217,37	738,61			567	8,5540	6,57
3	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	76,8	<u>158,32</u>	<u>158,32</u>	12159	-	<u>12159</u>	-	-
					-	20,17			1549	0,2240	17,2
4	КБ27-65-4	== Покриття ТИП 1 680 м2 == Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,69	<u>205759,39</u>	<u>14717,32</u>	141974	57720	<u>10155</u>	<u>1063,8700</u>	<u>734,07</u>
					83652,10	4332,66			2990	56,6153	39,06
5	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм, "Цегла" 200х100мм	м2	711,96	<u>474,12</u>	-	337554	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С111-283 варіант 1	Плитки - Тактильний індикатор типу "риф зрізаних конусів" та типу "риф повздовжні" 300х300	м2	10,47	<u>515,56</u>	-	5398	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	2,7	<u>6895,42</u> 5859,75	<u>582,23</u> 152,27	18618	15821	<u>1572</u> 411	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>219,38</u> 3,93
8	С1416-8688 варіант 2	Камні бордюрі БР 100.20.8	шт	193	<u>400,19</u> -	- -	77237	-	- -	- -	- -
9	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм == Покриття ТИП 2 958 м2 ==	м3	12,96	<u>2820,91</u> -	- -	36559	-	- -	- -	- -
10	КР18-22-1	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 10 см	100м2	9,58	<u>21174,30</u> 532,01	<u>1916,85</u> 397,56	202850	5097	<u>18363</u> 3809	<u>7,5100</u> 3,9873	<u>71,95</u> 38,2
11	ЗБ1-3-1	Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм (30мм)	100 м2	9,58	<u>82550,84</u> 2168,13	<u>213,52</u> 90,16	790837	20771	<u>2046</u> 864	<u>26,9300</u> 0,9963	<u>257,99</u> 9,54
12	ЗБ1-3-2 к=20	Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати або виключати	100 м2	9,58	<u>163320,37</u> 2560,22	<u>421,76</u> 178,10	1564609	24527	<u>4040</u> 1706	<u>31,8000</u> 1,9680	<u>304,64</u> 18,85
		Разом прямі витрати по кошторису					3205050	130971	<u>58555</u> 14177		<u>1688,44</u> 161,68
		Разом будівельні роботи, грн.					3205050				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3015524				
		всього заробітна плата, грн.					145148				
		Загальновиробничі витрати, грн.					86249				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					235,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29713				
		Всього будівельні роботи, грн.					3291299				

		Всього по кошторису					3291299				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2085,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					174861				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А
257-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-01
на озелення
Озелення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 83,040 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,2559 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,057 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	4,23	<u>5916,51</u> 2814,58	<u>40,43</u> 9,57	25027	11906	<u>171</u> 40	<u>42,0400</u> 0,1048	<u>177,83</u> 0,44
2	С311-15 варіант 1	Завезення відсутнього родючого ґрунту до 15 км	т	95,7	<u>145,41</u> -	<u>145,41</u> 20,17	13916	-	<u>13916</u> 1930	- 0,2240	- 21,44
3	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	4,23	<u>8347,51</u> 588,75	- -	35310	2490	- -	<u>8,2400</u> -	<u>34,86</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					74253	14396	<u>14087</u> 1970		<u>212,69</u> 21,88
		Разом будівельні роботи, грн.					74253				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45770				
		всього заробітна плата, грн.					16366				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					8787 21,33 2691 83040 83040				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					255,9 19057				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А
257-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-01
на малі архітектурні форми
Малі архітектурні форми

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 42,215 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01961 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,519 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0126	<u>31258,92</u> 31258,92	-	394	394	-	<u>476,0000</u>	<u>6</u>
2	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0126	<u>10449,78</u> 10449,78	-	132	132	-	<u>165,2400</u>	<u>2,08</u>
3	КБ7-53-11	Установлення лавок паркових	100шт	0,04	<u>19878,05</u> 11470,08	<u>1966,77</u> 657,69	795	459	<u>79</u> 26	<u>149,3500</u> 7,8488	<u>5,97</u> 0,31
4	С113-2144 варіант 2	Лавка паркова "Інтератлетіка"	шт	4	<u>3615,56</u> -	-	14462	-	-	-	-
5	КБ7-53-11	Установлення урн	100шт	0,02	<u>19878,05</u> 11470,08	<u>1966,77</u> 657,69	398	229	<u>39</u> 13	<u>149,3500</u> 7,8488	<u>2,99</u> 0,16
6	С113-2144 варіант 1	Урна	шт	2	<u>1660,91</u> -	-	3322	-	-	-	-
7	550101-87 варіант 1	Стійки волейбол/бадмінтон пересувні мобільні	шт	2	<u>10029,97</u> -	-	20060	-	-	-	-
8	550101-190 варіант 1	Сітка бадмінтонна капронова, яч.80х80 діам. шнура 4,5мм, біла (у комплекті з тросом)	шт	2	<u>950,64</u> -	-	1901	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					41464	1214	<u>118</u>		<u>17,04</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					41464		39		0,47
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40132				
		всього заробітна плата, грн.					1253				
		Загальновиробничі витрати, грн.					751				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					266				
		Всього будівельні роботи, грн.					42215				

		Всього по кошторису					42215				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					19,61				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1519				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу
Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району
Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський
район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03
на придбання устаткування опалення
Захистна споруда (ПРУ)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 117,139 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "3 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2407-901-3 варіант 1	Конвектор ВЕТА з електронним термостатом ЕРНВЕ 05В N=0,5 кВт; (маса=0,00716)	шт	17	6000,00	102000
2	& 2407-901-3 варіант 2	Конвектор ВЕТА з електронним термостатом ЕРНВЕ 07В N=0,75 кВт; (маса=0,00716)	шт	2	7000,00	14000
		Разом				116000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1139
		Всього по кошторису				117139

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу
Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району
Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський
район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010
на придбання устаткування вогнезахисту
Захистна споруда (ПРУ)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1,555 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "3 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2402-3001- 12 варіант 1	Пінний вогнегасник; (маса=0,007) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	4	380,50	1522 33 1555

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу
Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району
Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський
район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012
на придбання електрообладнання
Захистна споруда (ПРУ)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 467,263 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "3 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1501-4001-2	Дизель-генератор JET PE-R44SA; (маса=1,01)	шт	1	330350,00	330350
2	& 1517-2035-1	Пульт керування двомісний "Старт-Стоп" XAL-B213; (маса=0,15)	шт	3	130,58	392
3	& 1503-7001-1	Корпусний контактор Аско-Укрем ПМК12 LE1-D12 (A0040040002); (маса=0,0125) Щит з монтажною панеллю БМ-120-П (800x1200x400) =====	шт	1	886,17	886
4	& 1517-1100-12 варіант 1	Щит з монтажною панеллю (800x1200x400) IP54; (маса=0,0065) В щиті встановлено: =====	шт	2	2732,34	5465
5	1517-1379-1	Запобігачі напруга до 500в, номінальний струм від 0,25 до 10а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	37,41	75
6	1503-4051 варіант 2	Обмежувач грозової перенапруги 3р ETITEC M T12 300/7 (3+0); (маса=0,115)	шт	2	4326,67	8653
7	1517-1363-3	Рубильники головних ланцюгів номінальний струм до 100а. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	150,00	300
8	1501-1371 варіант 1	Трифазний блок АВР RTU ASC; (маса=0,02)	шт	2	8230,00	16460
9	1517-1386-1	Пускач магнітний номінальний струм до 63а, одноблоковий ПМЕ-000,ПМЕ-100, ПМЕ-200,ПАЕ-300,ПАЕ-400 та ін. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	6	242,62	1456
10	1504-4043 варіант 2	Пускач магнітний 75А FC-4/75А; (маса=0,0136)	шт	4	3268,08	13072

1	2	3	4	5	6	7
11	1504-4043 варіант 1	Пускач магнітний 9А FC-1/9А; (маса=0,0136)	шт	2	1588,60	3177
12	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	16	155,60	2490
13	& 1504-1005-17 варіант 2	Вимикач автоматичний FMC2/3U 63А 3р; (маса=0,00065)	шт	4	1780,28	7121
14	& 1504-1005-17 варіант 3	Вимикач автоматичний FB1-63 20А 3р; (маса=0,00065)	шт	2	261,60	523
15	& 1504-1005-17 варіант 4	Вимикач автоматичний FB1-63 16А 3р; (маса=0,00065)	шт	4	253,20	1013
16	& 1504-1005-17 варіант 5	Вимикач автоматичний FB1-63 6А 3р; (маса=0,00065)	шт	6	227,00	1362
17	1517-1351-1 варіант 1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	66	43,43	2866
18	& 1504-1005-17 варіант 7	Вимикач автоматичний FB1-63 16А 1р; (маса=0,00065)	шт	40	253,20	10128
19	& 1504-1005-17 варіант 8	Вимикач автоматичний FB1-63 10А 1р; (маса=0,00065)	шт	2	250,00	500
20	& 1504-1005-17 варіант 6	Вимикач автоматичний FB1-63 6А 1р; (маса=0,00065)	шт	24	220,20	5285
21	1517-1428-1	Реле напруги,часу,сигнальні,проміжні та ін., з кількістю контактів від 1 до 4, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	6	144,44	867
22	& 1503-7038-2	Реле захисного відключення FPR-AC 40А/0,03А 4р.; (маса=0,036)	шт	6	1147,00	6882
23	1517-1460-1	Трансформатори напруги однофазові,дроселі потужністю до 1 кВ.А ОСР-0,7, ТО,ТОП,ОС-0,5,МОМ,МОСК,НОС,ОСО,ТБС,С,ДР та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	69,17	138
24	& 280222-70-254 варіант 1	Трансформатор на DIN рейку TRF 230V/24V; (маса=0,1)	шт	2	884,00	1768
25	& 1504-1005-79-2 варіант 1	Розчіплювач металевий F/SR024R; (маса=0,0005)	шт	2	917,00	1834
26	15095-1234	Провід напругою 660в перерізом 16мм2 ПВ3; (маса=0,182)	1000м	0,016	21380,68	342

1	2	3	4	5	6	7
27	15095-1244	Провід напругою 660В перерізом 25мм ² ПВЗ; (маса=0,274)	1000м	0,016	31675,03	507
28	& 1517-1525-1	PIN шина розподільна 63А 3р E.NEXT PIN; (маса=0,0002)	м	2	457,23	914
29	& 1517-1534-11	Шина 3-фазна 63А 3р; (маса=0,0001)	шт	2	642,80	1286
30	варіант 1 1517-1895	Клема прохідна SV35K, 1x35-4x10мм ² 125А; (маса=0,0005)	шт	6	160,00	960
31	варіант 1 & 1517-1525-2	Шина мідна пер.25x3мм; (маса=0,0001)	м	4	507,75	2031
32	& 1504-1005-52-3	Наконечник трубчатий 16мм ² упаковка; (маса=0,0007)	шт	100	3,13	313
33	варіант 3 & 1504-1005-52-3	Наконечник міднолужний 25мм ² ; (маса=0,0007)	шт	68	25,10	1707
34	варіант 2 1517-1920	Установлення шин; (маса=0,02)	шт	4	152,61	610
35	варіант 1 & 2405-1372-15	Ізолятор для шин АСКО-УКРЕМ SM35; (маса=0,0002)	шт	8	31,00	248
36	варіант 1 & 1504-17059-1	Кабельний ввід e.mg/sand.63 чорний 40740/PDK4040; (маса=0,0009)	шт	4	40,28	161
37	& 15101-10001-1КП	Короб перфорований 40x40мм; (маса=0,001)	м	8	50,10	401
38	& 1517-1100-12	Щит розподільчий на 24 модулів навісного виконання ЩСА-1 =====	шт	1	2732,34	2732
39	варіант 2 1517-1351-3	Щит розподільчий на 24 модулів IP54; (маса=0,0065)	шт	1	111,14	111
40	варіант 1 & 1504-1005-17	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	260,30	260
41	варіант 9 1517-1351-1	Вимикач автоматичний Іп-16А 3р; (маса=0,00065)	шт	10	43,43	434
42	варіант 1 & 1504-1005-17	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	10	214,05	2141
43	варіант 10 & 1517-1525-1	Вимикач автоматичний Іп-6А 1р; (маса=0,00065)	шт	10	214,05	2141
		PIN шина розподільна 63А 3р E.NEXT PIN; (маса=0,0002)	м	1	457,23	457

1	2	3	4	5	6	7
44	& 1517-1534-11 варіант 3	Шина нульова на DIN рейку. 15 клем; (маса=0,0001)	шт	2	60,57	121
45	1517-1920 варіант 1	Установлення шин ; (маса=0,02)	шт	3	152,61	458
46	& 1517-1100-12 варіант 5	Щит з монтажною панеллю БМ75+П (500x700x300) IP54 в комплекті; (маса=0,0065)	шт	1	7983,33	7983
47	& 1517-1100-12 варіант 6	Щит з монтажною панеллю БМ53+П (500x500x250) IP54 в комплекті; (маса=0,0065)	шт	1	4190,20	4190
		Разом				451430
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				15833
		Всього по кошторису				467263

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу
Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району
Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський
район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015

на придбання устаткування мереж інтернета

Захистна споруда (ПРУ)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 17,078 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "3 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1715-10040-1	Телекомунікаційна шафа настінна 600x350x280 CMS UA-MGSWA95G 9U; (маса=0,0192)	шт	1	7673,33	7673
2	& 1602-30006-30	Комутатор TL-CL1226P 24порта; (маса=0,00054)	шт	1	8699,00	8699
3	варіант 1 & 1602-30006-29	Блок 10", 4 роз'єм 16А, з індикатором; (маса=0,00054)	шт	1	540,40	540
	варіант 1	Разом				16912
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				166
		Всього по кошторису				17078

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу
Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району
Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський
район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017
на придбання устаткування автоматики комплексної
Захистна споруда (ПРУ)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 43,116 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "3 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Сигналізація пожежних кранів						
1	1517-2042 варіант 1	Щит керування пожежними кранами ЩУПК в комплекті; (маса=0,035)	шт	1	3058,96	3059
2	& 1504-1005- 17 варіант 1	Вимикач силовий FSD3 1P 10A; (маса=0,00065)	шт	1	153,40	153
3	& 1504-12025- 1 варіант 1	Бокс ПВХ на 2 модулі IP40; (маса=0,0015)	шт	1	106,14	106
4	& 290220- 12592-3 варіант 1	Пост одномісний Аско "Старт" XAL-B103; (маса=0,0002)	шт	2	98,33	197
5	& 15011-4041- 1	Датчик магнітно-контактний 24В; (маса=0,001)	шт	2	1655,00	3310
		Разом по розділу 1				6825
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				89
		Всього по розділу 1				6914
Розділ 2. Сигналізація метану						
6	& 1517-2032-1	Пульт контролю датчиків загазованості на 8 датчиків з акумуляторною батареєю 12в Сигнал 31/8; (маса=0,006)	шт	1	10083,33	10083

1	2	3	4	5	6	7
7	& 15011-4041-2 варіант 3	Датчик метану "Лелека-1" СЗМ-ИР-ДС; (маса=0,001)	шт	3	1590,00	4770
8	& 15011-4041-2 варіант 4	Датчик метану "Лелека-2" КСГ-ИР-АС; (маса=0,001)	шт	1	1716,00	1716
9	& 1504-19052-1 варіант 2	Сигналізатор світлозвуковий з надписом "Увага ! Всім залишити приміщення! Аварійний віті газу Викличте службу 04" "Эльф1"; (маса=0,01)	шт	2	990,00	1980
		Разом по розділу 2				18549
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				188
		Всього по розділу 2				18737
		Розділ 3. Сигналізація витоку палива				
10	1517-2042 варіант 2	Щит витоку палива ШКВ-1; (маса=0,035)	шт	1	3058,96	3059
11	& 15011-4041-2 варіант 2	Датчик витоку палива з розеткою ДПТ-1М; (маса=0,001)	шт	2	2500,00	5000
12	& 1504-19052-1 варіант 1	Сигналізатор світлозвуковий "Гном 2"; (маса=0,01)	шт	1	910,00	910
		Разом по розділу 3				8969
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				113
		Всього по розділу 3				9082
		Розділ 4. Щит керування вогнезатримуючими клапанами				
13	& 1517-1100-13 варіант 1	Силовий щит управління ЩУОК (BW-5.6, 5.2,2) в комплекті; (маса=0,0065)	шт	1	4980,83	4981
14	& 1517-2032-2	Пульт управління 2-х кнопочний ВОРР2-2; (маса=0,006)	шт	3	1055,00	3165
		Разом по розділу 4				8146
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				237

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 4				8383
		Разом				42489
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				627
		Всього по кошторису				43116

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу
Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району
Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський
район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-019
на придбання устаткування системи керування евакуюванням
Захистна споруда (ПРУ)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 71,903 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "3 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-30006 варіант 1	Моноблок настінного типу ВЕЛЛЕЗН-120-200 ; (маса=0,0035)	шт	1	25730,00	25730
2	1602-30006 варіант 2	Блок керування інформацією БКІ-02М; (маса=0,0035)	шт	1	9150,00	9150
3	8401-151 варіант 1	Гучномовець настінний 6АС100ПНм; (маса=0,0005)	шт	29	511,32	14828
4	1507-2021 варіант 3	Оповіщувач світлозвуковий IP54, 100дБ, 12В, Іа=0,06А; (маса=0,007)	шт	2	694,00	1388
5	1507-2021 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий з написом "ВИХІД" У-07-12/24 (Сержант); (маса=0,007)	шт	6	740,00	4440
6	1507-2021 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий з написом "ПОЖЕЖА" У-07-12/24 (Сержант); (маса=0,007)	шт	19	820,00	15580
		Разом				71116
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				787

Всього по кошторису**71903**

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу
Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району
Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський
район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-022
на придбання устаткування автоматичної системи пожежогасіння
Захистна споруда (ПРУ)

Основа: креслення (специфікації) № АСПГ.С відомості тощо
Кошторисна вартість 17,029 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "3 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30046-52 варіант 1	Прилад ПУіЗ "Тірас-1"; (маса=0,01)	шт	1	6366,00	6366
2	& 1602-30046-37-12 варіант 1	Модуль порошкового пожежогасіння Спрут-3о; (маса=0,003)	шт	2	3786,67	7573
3	& 1602-30007-31-Ю варіант 1	Сповіщувач тепловий СПТ-2Б; (маса=0,0005)	шт	5	168,00	840
4	& 1504-18009-23 варіант 1	Сповіщувач магнітоконтанний SSM-03М; (маса=0,0004)	шт	1	185,00	185
5	& 1602-30045-49-А варіант 2	Світлозвуковий оповіщувач з написом "Порошок! Виходь" С-07С-12; (маса=0,001)	шт	1	970,00	970
6	& 1602-30045-49-А варіант 1	Світлозвуковий оповіщувач з написом "Порошок! Не виходь" У-07С-12/24; (маса=0,001)	шт	1	930,00	930
		Разом				16864
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				165

		Всього по кошторису				17029
--	--	----------------------------	--	--	--	--------------

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу
Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району
Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський
район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-025
на придбання устаткування пожежної сигналізації
Захистна споруда (ПРУ)

Основа: креслення (специфікації) № СПС.С відомості тощо
Кошторисна вартість 19,671 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "3 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30046-240 варіант 1	Прилад приймально-контрольний "Тирас-16"; (маса=0,03)	шт	1	3073,00	3073
2	& 1602-50091-145 варіант 1	Джерело б/п живлення 12В,3А/г; (маса=0,005)	шт	1	2123,00	2123
3	& 1602-30046-149	Модуль автодозвону МЦА-GSM; (маса=0,003)	шт	1	1869,00	1869
4	& 1602-30046-161 варіант 2	Релейний модуль на 8 релейних виходів M-OUT8R; (маса=0,0005)	шт	1	3290,00	3290
5	& 1511-3002-12 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В 18А/ч; (маса=0,005)	шт	2	1850,00	3700
6	& 1602-30007-176 варіант 1	Сповісுவач димовий СПД-3; (маса=0,000026)	шт	29	123,33	3577
7	& 1602-50126-19 варіант 1	Сповісுவач тепловий СПТ-2Б; (маса=0,0005)	шт	3	289,00	867
8	& 1602-30063-47	Сповісுவач пожежний ручний СПР-Тирас; (маса=0,002)	шт	5	191,00	955
		Разом				19454

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				217
		Всього по кошторису				19671

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу
Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району
Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський
район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-029
на придбання технологічного устаткування
Захистна споруда (ПРУ)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 2414,201 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "3 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Устаткування монтоване						
1	& 2406-9006-1	Мармит електричний підлоговий (1145x780x1300) КИЙ-В 2Б-1145; (маса=0,093)	шт	1	29490,00	29490
2	560110-194 варіант 1	Підйомник вертикальний ; (маса=0,078)	шт	2	12635,00	25270
		Разом по розділу 1				54760
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1495
		Всього по розділу 1				56255
Розділ 2. Устаткування що не монтується						
3	& 1902-7037-1 варіант 1	Вогнегасник ВП-5; (маса=0,001)	шт	2	448,00	896
4	& 1902-7037-1 варіант 2	Вогнегасник ВВК-2; (маса=0,001)	шт	2	725,00	1450
5	560110-28 варіант 1	Стілець м'який; (маса=0,005)	шт	324	3010,55	975418
6	560110-28 варіант 2	Стіл письмовий; (маса=0,011)	шт	12	4864,00	58368
7	560110-28 варіант 3	Парта двомісна (500x1200x750); (маса=0,011)	шт	104	3864,00	401856

1	2	3	4	5	6	7
8	560110-28 варіант 4	Парта одномісна (500х600х750); (маса=0,011)	шт	97	2864,00	277808
9	560110-116 варіант 1	Шафа металева 800х400х1700; (маса=0,04)	шт	9	12464,00	112176
10	241996-11039 варіант 1	Вішало настінне з гачками; (маса=0)	шт	2	436,00	872
11	550101-144 варіант 1	Лава 400х1000х380; (маса=0)	шт	10	3935,38	39354
12	& 241996- 19013-7-15 варіант 1	Кушетка медична 1900х550х530(н); (маса=0,021)	шт	1	5610,00	5610
13	& 280222-900- 5-1 варіант 1	Ліжко дитяче двоярусне 688х1456х1356; (маса=0,125)	шт	25	7645,00	191125
14	560110-28 варіант 5	Стілаж 500х1500х2000(н) ; (маса=0,022)	шт	1	6564,50	6565
15	560110-28 варіант 6	Подтоварник 450х1000х230; (маса=0,01)	шт	2	402,00	804
16	560110-28 варіант 10	Стіл металевий 600х1200х850 СП-2, КИЙ-В; (маса=0,011)	шт	6	3375,60	20254
17	& 170311- 2049-1 варіант 1	Ваги порціонні 355х310х55 CAS SW-2; (маса=0,000475)	шт	2	658,00	1316
18	560110-28 варіант 9	Стілаж для зберегання посуду 500х1400х1700(н) ; (маса=0,022)	шт	1	5176,00	5176
19	560110-28 варіант 8	Стілець кухоний; (маса=0,005)	шт	2	843,00	1686
20	241996-14016 варіант 1	Полиця настінна для інвентарю; (маса=0)	шт	1	557,71	558
21	2406-6001 варіант 1	Кип'ятильник Hendi; (маса=0,025)	шт	1	1751,35	1751
22	& 1704-50259- 2 варіант 1	Кабінка напольна пластикова для вбиральні (1200х850х2000); (маса=0,003)	комплект	13	15124,00	196612
23	2203-2064 варіант 1	Піддон металевий з решіткою (1000х1200х315); (маса=0,157)	шт	1	10680,00	10680
		Разом по розділу 2				2310335
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	2341555	0,007	31220 16391

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 2				2357946
		Разом				2365095
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				32715
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	2341555	0,007	16391
		Всього вартість устаткування				2397810
		Всього вартість будівельних робіт				16391
		Всього по кошторису				2414201

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу
Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району
Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський
район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-02
на придбання устаткування мереж електропостачання
Зовнішні мережі електропостачання КЛ-0,4 кВ

Основа: креслення (специфікації) № ЕП.С відомості тощо
Кошторисна вартість 11,898 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "3 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-8377-3-1	Щит розподільчий BW (600x600x300) =====	шт	1	1563,35	1563
2	варіант 1 & 1517-2108-150	Щит розподільчий накладного виконання 600x600x300мм; (маса=0,003)	шт	1	838,13	838
	варіант 1	Панель монтажна 600x600мм ; (маса=0,2)				
3	1517-1351-3	В щиті встановлено: =====	шт	1	155,60	156
4	& 1504-1005-18	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	297,00	297
5	1517-1477-2	Автоматичний вимикач FB2-63 3р; (маса=0,00065)	шт	1	127,16	127
6	& 1701-8037-132	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні лічильники, багатоблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	4392,00	4392
7	варіант 1 1517-1379-1	Лічильник 3ф.електронний 5(100)А MTX 3R30.DH. 4L1-CD04; (маса=0,0035)	шт	1	37,41	37
		Запобігачі напруга до 500в, номінальний струм від 0,25 до 10а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1		

1	2	3	4	5	6	7
8	& 1504-15241-2 варіант 1	Обмежувач грозової перенапруги ЕПІТЕК М Т12 300/7; (маса=0,00049) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	4230,00	4230 11640 258 11898

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А
Захистна споруда (ПРУ)

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
загальнобудівельні роботи**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	16391,47	77,78				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	2335,22	92,95				
6		робітниками-монтажниками	розряд	5,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	1583,29	90,04				
		керуванням та обслуговуванням машин							
8		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд						
9		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год						
		Витрати труда робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
9		персоналу							
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	2400,3	126,18				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	22710,28					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	554,807292	<u>346,6</u> 192296,21				
11	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	106,6617986	<u>297,84</u> 31768,15				
12	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	50,7881431	<u>354,1</u> 17984,08				
13	КБМ202-1104	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,64032	<u>789,67</u> 505,64				
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	30,609646	<u>600,24</u> 18373,13				
15	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,2175	<u>783,76</u> 170,47				
16	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	406,1331	<u>539,27</u> 219015,40				
17	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,504	<u>441,12</u> 222,32				
18	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	17,2783715	<u>491,46</u> 8491,63				
19	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	53,024367	<u>109,25</u> 5792,91				
20	КБМ203-1590	Вишки телескопічні [на автомобілі], вантажопідйомність 0,35 т	маш. год	1,8722135	<u>546,86</u> 1023,84				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	148,730288	<u>43,66</u> 6493,56				
22	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,0088	<u>54,29</u> 0,48				
23	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	5,63115	<u>358,12</u> 2016,63				
24	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,0426646	<u>51,42</u> 2,19				
25	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	220,27716	<u>599,98</u> 132161,89				
26	КБМ207-121	Бульдозери при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів, потужність 303 кВт [410 к.с.]	маш. год	1,0863	<u>2892,2</u> 3141,80				
27	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	64,54322	<u>722,76</u> 46649,26				
28	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	4,344	<u>22,13</u> 96,13				
29	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	64,064928	<u>91,14</u> 5838,88				
30	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	3,89008	<u>99,74</u> 388,00				
31	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,090818	<u>17,2</u> 1,56				
32	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	7,846578	<u>97,9</u> 768,18				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,0426646	<u>13,03</u> 0,56				
34	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	7068,25	<u>145,41</u> 1027794,23				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		1720997,13				
		Бензин	кг	1713,8					
		Дизельне паливо	кг	3678,734					
		Електроенергія	кВт-год	2378,491					
		Мастильні матеріали	кг	269,89					
		Гідравлічна рідина	кг	33,072					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
35	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	51,27857					
36	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	62,3437					
37	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	99,14988					
38	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,5812					
39	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0010578					
40	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	40,50552					
41	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	55,64101					
42	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	5,63115					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	7,1799					
44	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	10,5612					
45	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	20,4					
46	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	149,23804					
47	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	123,336416					
48	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	33,5967					
49	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	5,60448					
50	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	45,75285					
51	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,336					
52	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	1,8788					
53	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	4,548					
54	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	15,334598					
55	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	17,229412					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
56	C111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,015	<u>25034,64</u> 375,52	<u>23331,42</u> 349,97	<u>1212,34</u> 18,19	<u>490,88</u> 7,36	80 км.
57	C111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	2,55	<u>25990,82</u> 66276,59	<u>24268,86</u> 61885,59	<u>1212,34</u> 3091,47	<u>509,62</u> 1299,53	80 км.
58	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0011915	<u>78126,08</u> 93,09	<u>75899,36</u> 90,43	<u>694,84</u> 0,83	<u>1531,88</u> 1,83	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	&C111-138-4-A варіант 1	Дюбель 10*150	шт	171	<u>8,69</u> 1485,99	<u>7,90</u> 1350,90	<u>0,62</u> 106,02	<u>0,17</u> 29,07	80 км.
60	&C111-153-Д	Дюбелі фасадні пластмасові	шт	5199	<u>3,42</u> 17780,58	<u>3,34</u> 17364,66	<u>0,01</u> 51,99	<u>0,07</u> 363,93	80 км.
61	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0559086	<u>33724,15</u> 1885,47	<u>32368,05</u> 1809,65	<u>694,84</u> 38,85	<u>661,26</u> 36,97	80 км.
62	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0181536	<u>43035,92</u> 781,26	<u>41497,24</u> 753,32	<u>694,84</u> 12,61	<u>843,84</u> 15,33	80 км.
63	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,1019508	<u>4176,47</u> 425,79	<u>3082,23</u> 314,24	<u>1012,35</u> 103,21	<u>81,89</u> 8,34	80 км.
64	C111-223	Ґрунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна	т	0,0033	<u>265002,5</u> 874,51	<u>258693,78</u> 853,69	<u>1112,59</u> 3,67	<u>5196,13</u> 17,15	80 км.
65	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,053575	<u>2552,38</u> 136,74	<u>1500,00</u> 80,36	<u>1002,33</u> 53,70	<u>50,05</u> 2,68	80 км.
66	+C111-283 варіант 2	Плитка керамічна шорстка 30х30см	м2	46,41	<u>406,02</u> 18843,39	<u>390,00</u> 18099,90	<u>8,06</u> 374,06	<u>7,96</u> 369,43	https://epicentrk.ua/ua/shop/plitka-cersanit-milton-temno-siriy-30kh308.html?gclid=Cj0KCQjwu-KiBhCsARIsAPztUF1fUxjsJZhhV_7h1Hhu6elSm0SDIg8nbug20TKQPNNMbfkxyvBZnRkAaAidPEALw_wcB 15 км.
67	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,03	<u>190,61</u> 5,72	<u>186,09</u> 5,58	<u>0,78</u> 0,02	<u>3,74</u> 0,12	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
68	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0002708	<u>223464,63</u> 60,51	<u>218456,38</u> 59,16	<u>626,59</u> 0,17	<u>4381,66</u> 1,18	80 км.
69	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,036	<u>32343,97</u> 1164,38	<u>30677,37</u> 1104,39	<u>1032,4</u> 37,17	<u>634,2</u> 22,82	80 км.
70	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	5,2806	<u>67,59</u> 356,92	<u>60,40</u> 318,95	<u>5,86</u> 30,94	<u>1,33</u> 7,03	
71	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	1,2015	<u>26270,91</u> 31564,50	<u>24743,44</u> 29729,24	<u>1012,35</u> 1216,34	<u>515,12</u> 618,92	80 км.
72	C111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,152414	<u>18988,58</u> 2894,13	<u>17603,90</u> 2683,08	<u>1012,35</u> 154,30	<u>372,33</u> 56,75	80 км.
73	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	1,3763472	<u>43957,85</u> 60501,26	<u>41963,30</u> 57756,07	<u>1132,63</u> 1558,89	<u>861,92</u> 1186,30	80 км.
74	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0012	<u>44538,73</u> 53,45	<u>42970,58</u> 51,56	<u>694,84</u> 0,83	<u>873,31</u> 1,06	80 км.
75	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000812	<u>30176,23</u> 2,45	<u>29309,16</u> 2,38	<u>275,38</u> 0,02	<u>591,69</u> 0,05	
76	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0373978	<u>49729,71</u> 1859,78	<u>48223,42</u> 1803,45	<u>531,2</u> 19,87	<u>975,09</u> 36,46	80 км.
77	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0239966	<u>35592,42</u> 854,10	<u>34363,33</u> 824,60	<u>531,2</u> 12,75	<u>697,89</u> 16,75	80 км.
78	&C111-852-1	Покриття ТЕХНОЕЛАСТ ЕПП-2,5	м2	69	<u>90,59</u> 6250,71	<u>86,25</u> 5951,25	<u>2,56</u> 176,64	<u>1,78</u> 122,82	80 км.
79	&C111-852-2	Покриття ТЕХНОЕЛАСТ ЕПП-4	м2	67,8	<u>199,81</u> 13547,12	<u>193,33</u> 13107,77	<u>2,56</u> 173,57	<u>3,92</u> 265,78	80 км.
80	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	5,28	<u>65,77</u> 347,27	<u>62,71</u> 331,11	<u>1,77</u> 9,35	<u>1,29</u> 6,81	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
81	+С111-856 варіант 1	Поліетиленова плівка	м2	1607,914	<u>24,1</u> 38750,73	<u>21,86</u> 35149,00	<u>1,77</u> 2846,01	<u>0,47</u> 755,72	80 км.
82	+С111-873 варіант 1	Сітка д 5 Вр-1 100х100	м2	803,957	<u>137,16</u> 110270,74	<u>132,93</u> 106870,00	<u>1,54</u> 1238,09	<u>2,69</u> 2162,65	https://zsk.kiev.ua/product/565-setka-svarnaya-100kh100kh5mm-karta-1kh2m/category_pathway-43 80 км.
83	С111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	789,11457	<u>323,76</u> 255483,73	<u>316,83</u> 250015,17	<u>0,58</u> 457,69	<u>6,35</u> 5010,87	80 км.
84	+С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0051759	<u>59306,01</u> 306,96	<u>58333,33</u> 301,93	<u>531,2</u> 2,75	<u>441,48</u> 2,28	80 км.
85	С111-1112 варіант 1	Рифлений прокат гарячекатаний в листах з обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 5 мм	т	0,5103	<u>39006,04</u> 19904,78	<u>38184,47</u> 19485,54	<u>531,2</u> 271,07	<u>290,37</u> 148,17	80 км.
86	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,00005	<u>5438,91</u> 0,27	<u>3979,11</u> 0,20	<u>1353,15</u> 0,07	<u>106,65</u> -	80 км.
87	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,083655	<u>4730,8</u> 395,76	<u>3800,00</u> 317,89	<u>838,04</u> 70,11	<u>92,76</u> 7,76	80 км.
88	С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,000162	<u>52027,75</u> 8,43	<u>50312,76</u> 8,15	<u>694,84</u> 0,11	<u>1020,15</u> 0,17	80 км.
89	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0010832	<u>96085,6</u> 104,08	<u>93494,33</u> 101,27	<u>707,24</u> 0,77	<u>1884,03</u> 2,04	80 км.
90	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0513354	<u>61309,38</u> 3147,34	<u>59400,00</u> 3049,32	<u>707,24</u> 36,31	<u>1202,14</u> 61,71	80 км.
91	+С111-1514	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42А	т	0,016008	<u>88186,38</u> 1411,69	<u>85750,00</u> 1372,69	<u>707,24</u> 11,32	<u>1729,14</u> 27,68	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
92	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,000056	<u>49762,97</u> 2,79	<u>48079,99</u> 2,69	<u>707,24</u> 0,04	<u>975,74</u> 0,06	80 км.
93	C111-1517	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50	т	0,028748	<u>50683,41</u> 1457,05	<u>48982,38</u> 1408,15	<u>707,24</u> 20,33	<u>993,79</u> 28,57	80 км.
94	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0120836	<u>47141,89</u> 569,64	<u>45510,30</u> 549,93	<u>707,24</u> 8,55	<u>924,35</u> 11,16	80 км.
95	C111-1530	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А	т	0,00135	<u>52392,27</u> 70,73	<u>50657,73</u> 68,39	<u>707,24</u> 0,95	<u>1027,3</u> 1,39	80 км.
96	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	3,2175	<u>304,03</u> 978,22	<u>297,95</u> 958,65	<u>0,12</u> 0,39	<u>5,96</u> 19,18	80 км.
97	C111-1608	Дрантя	кг	0,83743	<u>16,79</u> 14,06	<u>14,81</u> 12,40	<u>1,65</u> 1,38	<u>0,33</u> 0,28	80 км.
98	C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,2456	<u>530010,13</u> 130170,49	<u>518505,18</u> 127344,87	<u>1112,59</u> 273,25	<u>10392,36</u> 2552,37	80 км.
99	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	27,848	<u>41,41</u> 1153,19	<u>39,00</u> 1086,07	<u>1,6</u> 44,56	<u>0,81</u> 22,56	80 км.
100	&C111-1624-3	Ґрунтовка закріплююча дисперсійна	кг	141,17	<u>134,06</u> 18925,25	<u>129,83</u> 18328,10	<u>1,6</u> 225,87	<u>2,63</u> 371,28	80 км.
101	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0,4732	<u>205,04</u> 97,02	<u>200,76</u> 95,00	<u>0,26</u> 0,12	<u>4,02</u> 1,90	80 км.
102	C111-1656-1	Фарби силікатні для внутрішніх робіт	т	0,7316311	<u>159292,81</u> 116543,57	<u>155056,83</u> 113444,40	<u>1112,59</u> 814,01	<u>3123,39</u> 2285,16	80 км.
103	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0002888	<u>151533,5</u> 43,76	<u>147299,31</u> 42,54	<u>1262,94</u> 0,36	<u>2971,25</u> 0,86	80 км.
104	+C111-1720 варіант 1	Геотекстиль щільністю 140м2. товщ.1.8 мм	м2	3659,7	<u>34,41</u> 125930,28	<u>33,30</u> 121868,01	<u>0,44</u> 1610,27	<u>0,67</u> 2452,00	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
105	+С111-1720 варіант 2	Геотекстиль щільністю 210м2. товщ.2.1 мм	м2	1829,85	<u>34,41</u> 62965,14	<u>33,30</u> 60934,01	<u>0,44</u> 805,13	<u>0,67</u> 1226,00	80 км.
106	+С111-1720 варіант 4	Поліетиленова плівка ПДВ108 товщ.200 мкм	м2	1122	<u>11,06</u> 12409,32	<u>10,40</u> 11668,80	<u>0,44</u> 493,68	<u>0,22</u> 246,84	80 км.
107	+С111-1720 варіант 5	Поліетиленова плівка товщ.200 мкм	м2	66	<u>11,06</u> 729,96	<u>10,40</u> 686,40	<u>0,44</u> 29,04	<u>0,22</u> 14,52	80 км.
108	С111-1757	Рядно	м2	217,3195	<u>86,06</u> 18702,52	<u>84,07</u> 18270,05	<u>0,3</u> 65,20	<u>1,69</u> 367,27	80 км.
109	С111-1844	Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків	т	0,00005324	<u>128096,97</u> 6,82	<u>126523,00</u> 6,74	<u>620,39</u> 0,03	<u>953,58</u> 0,05	80 км.
110	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,006372	<u>94469,75</u> 601,96	<u>91985,78</u> 586,13	<u>631,62</u> 4,02	<u>1852,35</u> 11,81	80 км.
111	С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0001224	<u>549850,16</u> 67,30	<u>538442,80</u> 65,91	<u>625,98</u> 0,08	<u>10781,38</u> 1,31	80 км.
112	&С111-1849-9	Хрестики для плитки	шт	328,51	<u>0,62</u> 203,68	<u>0,60</u> 197,11	<u>0,01</u> 3,29	<u>0,01</u> 3,28	80 км.
113	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0000497	<u>33998,25</u> 1,69	<u>32700,00</u> 1,63	<u>631,62</u> 0,03	<u>666,63</u> 0,03	80 км.
114	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	845,91	<u>10,79</u> 9127,37	<u>9,53</u> 8061,52	<u>1,05</u> 888,21	<u>0,21</u> 177,64	80 км.
115	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	20,657	<u>87,38</u> 1805,01	<u>84,62</u> 1748,00	<u>1,05</u> 21,69	<u>1,71</u> 35,32	80 км.
116	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	38,06	<u>160,64</u> 6113,96	<u>156,44</u> 5954,11	<u>1,05</u> 39,96	<u>3,15</u> 119,89	80 км.
117	&С111-2001-12 варіант 1	Пластикові хрестики для укладання плитки	шт	397	<u>0,15</u> 59,55	<u>0,10</u> 39,70	<u>0,05</u> 19,85	<u>-</u> -	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
118	+C111-2007-3	Самовирівнювальне поліуретанове покриття Ceresit CF 92	кг	3937,55215	<u>360,21</u> 1418345,66	<u>352,10</u> 1386412,11	<u>1,05</u> 4134,43	<u>7,06</u> 27799,12	80 км.
119	+C111-2007-6	Поліуретанове покриття для промислових підлог в середині приміщень Ceresit CF 95	кг	214,972	<u>520,51</u> 111895,08	<u>509,25</u> 109474,49	<u>1,05</u> 225,72	<u>10,21</u> 2194,87	80 км.
120	+C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	257,4	<u>40,9</u> 10527,66	<u>39,00</u> 10038,60	<u>1,1</u> 283,14	<u>0,8</u> 205,92	80 км.
121	C111-2017-5	Добавка для підвищення водонепроникності бетонів і розчинів (суха) Ceresit CC 92	кг	54,11	<u>260,94</u> 14119,46	<u>254,77</u> 13785,60	<u>1,05</u> 56,82	<u>5,12</u> 277,04	80 км.
122	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,12825	<u>3879,93</u> 497,60	<u>3239,17</u> 415,42	<u>564,68</u> 72,42	<u>76,08</u> 9,76	80 км.
123	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,00279	<u>7635,5</u> 21,30	<u>7253,26</u> 20,24	<u>232,52</u> 0,65	<u>149,72</u> 0,41	
124	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,03249	<u>8435,97</u> 274,08	<u>7785,41</u> 252,95	<u>485,15</u> 15,76	<u>165,41</u> 5,37	80 км.
125	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,269208	<u>7803,16</u> 2100,67	<u>7165,01</u> 1928,88	<u>485,15</u> 130,61	<u>153</u> 41,18	80 км.
126	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,071402	<u>7481,18</u> 8015,35	<u>6849,34</u> 7338,40	<u>485,15</u> 519,79	<u>146,69</u> 157,16	80 км.
127	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,0016284	<u>4726,52</u> 7,70	<u>4148,69</u> 6,76	<u>485,15</u> 0,79	<u>92,68</u> 0,15	80 км.
128	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,076207	<u>3863,63</u> 294,44	<u>3302,72</u> 251,69	<u>485,15</u> 36,97	<u>75,76</u> 5,78	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
129	C113-672	Труби азбестоцементні, клас ВТ-6, діаметр умовного проходу 150 мм	м	7,056	<u>239</u> 1686,38	<u>218,89</u> 1544,49	<u>15,42</u> 108,80	<u>4,69</u> 33,09	80 км.
130	C113-703	Муфти азбестоцементні САМ-6 до труб ВТ-6, діаметр умовного проходу труб 150 мм, зовнішній діаметр муфт 219 мм	шт	2,366	<u>80,91</u> 191,43	<u>76,06</u> 179,96	<u>3,26</u> 7,71	<u>1,59</u> 3,76	80 км.
131	C113-742	Кільця гумові для азбестоцементних муфт САМ	кг	0,574	<u>413,03</u> 237,08	<u>404,06</u> 231,93	<u>0,87</u> 0,50	<u>8,1</u> 4,65	80 км.
132	&C114-4-У-П варіант 1	Екструдований пінополістірол t=50мм	м2	2435,8224	<u>218,91</u> 533225,88	<u>213,68</u> 520486,53	<u>0,94</u> 2289,67	<u>4,29</u> 10449,68	80 км.
133	&C118-4-1	Рубероїд	м2	572	<u>186,89</u> 106901,08	<u>183,00</u> 104676,00	<u>0,23</u> 131,56	<u>3,66</u> 2093,52	80 км.
134	&C121-251-3	Двері протипожежні ДМП EI30 20-9 B2	шт	6	<u>11909,87</u> 71459,22	<u>11765,00</u> 70590,00	<u>56,21</u> 337,26	<u>88,66</u> 531,96	80 км.
135	&C121-251-3 варіант 1	Двері протипожежні ДМП EI60 20-10 B1	шт	1	<u>16937,29</u> 16937,29	<u>16755,00</u> 16755,00	<u>56,21</u> 56,21	<u>126,08</u> 126,08	80 км.
136	&C121-251-3 варіант 2	Двері протипожежні ДМП EI60 20-9 B2	шт	1	<u>19658,55</u> 19658,55	<u>19456,00</u> 19456,00	<u>56,21</u> 56,21	<u>146,34</u> 146,34	80 км.
137	&C121-251-3 варіант 3	Двері захистно-герметичні ДУ-1-7	шт	4	<u>63968,4</u> 255873,60	<u>63436,00</u> 253744,00	<u>56,21</u> 224,84	<u>476,19</u> 1904,76	80 км.
138	&C121-251-35	Піна монтажна	л	7,11	<u>352,64</u> 2507,27	<u>350,00</u> 2488,50	<u>0,01</u> 0,07	<u>2,63</u> 18,70	80 км.
139	+C121-590 варіант 1	Захисні решітки	т	0,05776	<u>30980,14</u> 1789,41	<u>30000,00</u> 1732,80	<u>749,52</u> 43,29	<u>230,62</u> 13,32	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
140	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,03256	<u>98054,64</u> 3192,66	<u>96558,22</u> 3143,94	<u>766,48</u> 24,96	<u>729,94</u> 23,76	80 км.
141	+C123-199-1 варіант 1	Блоки дверні металеві 2000x900	м2	3,6	<u>4934,53</u> 17764,31	<u>4800,00</u> 17280,00	<u>37,77</u> 135,97	<u>96,76</u> 348,34	80 км.
142	&C123-199-19-1 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	44,31	<u>4295,79</u> 190346,45	<u>4200,00</u> 186102,00	<u>11,56</u> 512,22	<u>84,23</u> 3732,23	80 км.
143	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	65,21503	<u>592,57</u> 38644,47	<u>569,82</u> 37160,83	<u>11,13</u> 725,84	<u>11,62</u> 757,80	80 км.
144	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,18	<u>819,15</u> 147,45	<u>787,18</u> 141,69	<u>15,91</u> 2,86	<u>16,06</u> 2,90	80 км.
145	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	3,35897	<u>40538,41</u> 136167,30	<u>39212,34</u> 131713,07	<u>531,2</u> 1784,28	<u>794,87</u> 2669,95	80 км.
146	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,84664	<u>38860,88</u> 32901,18	<u>37567,70</u> 31806,32	<u>531,2</u> 449,74	<u>761,98</u> 645,12	80 км.
147	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,02611	<u>37901,23</u> 989,60	<u>36626,87</u> 956,33	<u>531,2</u> 13,87	<u>743,16</u> 19,40	80 км.
148	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,89295	<u>42696,92</u> 166216,97	<u>41328,53</u> 160889,90	<u>531,2</u> 2067,94	<u>837,19</u> 3259,13	80 км.
149	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,82242	<u>39818,1</u> 32747,20	<u>38506,15</u> 31668,23	<u>531,2</u> 436,87	<u>780,75</u> 642,10	80 км.
150	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,04071	<u>63798,6</u> 2597,24	<u>62016,45</u> 2524,69	<u>531,2</u> 21,63	<u>1250,95</u> 50,92	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
151	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,000133	<u>46609,63</u> 6,20	<u>44919,31</u> 5,97	<u>776,41</u> 0,10	<u>913,91</u> 0,13	80 км.
152	C142-10-2	Вода	м3	105,04307	<u>63,07</u> 6625,07	<u>63,07</u> 6625,07	- -	- -	
153	C147-26-4	Дротяна арматура Вр-I, діаметр 4 мм	100кг	3,42	<u>6215,43</u> 21256,77	<u>6040,44</u> 20658,30	<u>53,12</u> 181,67	<u>121,87</u> 416,80	80 км.
154	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,367683	<u>7885,77</u> 2899,46	<u>7678,03</u> 2823,08	<u>53,12</u> 19,53	<u>154,62</u> 56,85	80 км.
155	C1110-169 варіант 1	Скоба С-1	т	0,0987	<u>39730,79</u> 3921,43	<u>38420,55</u> 3792,11	<u>531,2</u> 52,43	<u>779,04</u> 76,89	80 км.
156	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0009982	<u>104161,44</u> 103,97	<u>101523,43</u> 101,34	<u>595,63</u> 0,59	<u>2042,38</u> 2,04	
157	C1113-72	Кислота соляна технічна	т	0,08302	<u>4277,92</u> 355,15	<u>2640,43</u> 219,21	<u>1553,61</u> 128,98	<u>83,88</u> 6,96	80 км.
158	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,00002645	<u>29336,09</u> 0,78	<u>27748,52</u> 0,73	<u>1012,35</u> 0,03	<u>575,22</u> 0,02	80 км.
159	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0001625	<u>69827,54</u> 11,35	<u>67862,74</u> 11,03	<u>595,63</u> 0,10	<u>1369,17</u> 0,22	
160	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00066994	<u>127768,26</u> 85,60	<u>124000,06</u> 83,07	<u>1262,94</u> 0,85	<u>2505,26</u> 1,68	80 км.
161	&C1113-294- 12	Плитка керамічна	м2	94,6774	<u>387,6</u> 36696,96	<u>380,00</u> 35977,41	- -	<u>7,6</u> 719,55	
162	C1113-307	Скло рідке калійне	т	0,09	<u>10627,75</u> 956,50	<u>9296,75</u> 836,71	<u>1122,61</u> 101,03	<u>208,39</u> 18,76	80 км.
163	&C1415-8340- 1	Піддон AISI 304 1150x600	шт	2	<u>2363,89</u> 4727,78	<u>2301,00</u> 4602,00	<u>16,54</u> 33,08	<u>46,35</u> 92,70	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
164	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,16156	<u>1594,43</u> 257,60	<u>359,55</u> 58,09	<u>1203,62</u> 194,46	<u>31,26</u> 5,05	80 км.
165	C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	0,96534	<u>2047,93</u> 1976,95	<u>884,40</u> 853,75	<u>1123,37</u> 1084,43	<u>40,16</u> 38,77	80 км.
166	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,48267	<u>1859,25</u> 897,40	<u>699,42</u> 337,59	<u>1123,37</u> 542,22	<u>36,46</u> 17,59	80 км.
167	C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	5,363	<u>1569,85</u> 8419,11	<u>415,70</u> 2229,40	<u>1123,37</u> 6024,63	<u>30,78</u> 165,08	80 км.
168	C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	0,493396	<u>2211,63</u> 1091,21	<u>884,40</u> 436,36	<u>1283,86</u> 633,45	<u>43,37</u> 21,40	80 км.
169	C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	0,986792	<u>2211,63</u> 2182,42	<u>884,40</u> 872,72	<u>1283,86</u> 1266,90	<u>43,37</u> 42,80	80 км.
170	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	23,62417	<u>1265,97</u> 29907,49	<u>240,00</u> 5669,80	<u>1001,15</u> 23651,34	<u>24,82</u> 586,35	80 км.
171	+C1422-11063	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М200	1000шт	16,932	<u>9456,72</u> 160121,18	<u>7166,66</u> 121345,89	<u>2104,63</u> 35635,60	<u>185,43</u> 3139,69	80 км.
172	C1423-11220	Гравій керамзитовий фракції 20-40 мм, марка М400	м3	86,829	<u>1487,82</u> 129185,92	<u>1066,07</u> 92565,79	<u>392,58</u> 34087,33	<u>29,17</u> 2532,80	80 км.
173	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	40,6	<u>2489,6</u> 101077,76	<u>2440,78</u> 99095,67	- -	<u>48,82</u> 1982,09	
174	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	12,383	<u>2820,91</u> 34931,33	<u>2765,60</u> 34246,42	- -	<u>55,31</u> 684,91	
175	C1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	105,357	<u>3034,92</u> 319750,07	<u>2975,41</u> 313480,27	- -	<u>59,51</u> 6269,80	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
176	C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	77,73114	<u>2562,33</u> 199172,83	<u>2512,09</u> 195267,62	- -	<u>50,24</u> 3905,21	
177	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	40,8408	<u>2718,43</u> 111022,86	<u>2665,13</u> 108846,04	- -	<u>53,3</u> 2176,82	
178	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	10,54526	<u>2938,43</u> 30986,51	<u>2880,81</u> 30378,89	- -	<u>57,62</u> 607,62	
179	C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	6,9308	<u>2844,75</u> 19716,39	<u>2788,97</u> 19329,79	- -	<u>55,78</u> 386,60	
180	C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	6,4148	<u>3249,06</u> 20842,07	<u>3185,35</u> 20433,38	- -	<u>63,71</u> 408,69	
181	C1424-11635	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22, 5 [М300], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,00606	<u>3617,6</u> 21,92	<u>3546,67</u> 21,49	- -	<u>70,93</u> 0,43	
182	C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	12,08	<u>1356,92</u> 16391,59	<u>1330,31</u> 16070,14	- -	<u>26,61</u> 321,45	
183	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,1164	<u>1552,41</u> 180,70	<u>1521,97</u> 177,16	- -	<u>30,44</u> 3,54	
184	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	35,93721	<u>1951,88</u> 70145,12	<u>1913,61</u> 68769,80	- -	<u>38,27</u> 1375,32	
185	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	91,74237	<u>2271,12</u> 208357,93	<u>2226,59</u> 204272,64	- -	<u>44,53</u> 4085,29	
186	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	3,542	<u>1755,3</u> 6217,27	<u>1720,88</u> 6095,36	- -	<u>34,42</u> 121,91	
187	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	10,20153	<u>1939,6</u> 19786,89	<u>1901,57</u> 19398,92	- -	<u>38,03</u> 387,97	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
188	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,04332	<u>2138,49</u> 92,64	<u>2096,56</u> 90,82	<u>-</u> -	<u>41,93</u> 1,82	
189	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	36,993066	<u>1862,84</u> 68912,16	<u>1826,31</u> 67560,81	<u>-</u> -	<u>36,53</u> 1351,35	
190	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	19,9485	<u>2068,57</u> 41264,87	<u>2028,01</u> 40455,76	<u>-</u> -	<u>40,56</u> 809,11	
191	+C1425-11706-1	Розчин на білому декоративному цементі, марка М150	м3	1,6604	<u>6900</u> 11456,76	<u>6900,00</u> 11456,76	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
192	C1530-4	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип легкий, зовнішній діаметр 110 мм	10м	0,5	<u>896,85</u> 448,43	<u>863,58</u> 431,79	<u>15,68</u> 7,84	<u>17,59</u> 8,80	80 км.
193	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	4,28	<u>168,83</u> 722,59	<u>163,02</u> 697,73	<u>2,5</u> 10,70	<u>3,31</u> 14,16	80 км.
194	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,05064	<u>606,77</u> 30,73	<u>577,86</u> 29,26	<u>17,01</u> 0,86	<u>11,9</u> 0,61	80 км.
195	C1545-159	Очіс льняний	т	0,07722	<u>37873</u> 2924,55	<u>36326,25</u> 2805,11	<u>804,14</u> 62,10	<u>742,61</u> 57,34	80 км.
196	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	12,39772	<u>78,42</u> 972,23	<u>58,28</u> 722,54	<u>18,6</u> 230,60	<u>1,54</u> 19,09	80 км.
197	+C1550-20	Розчинова суміш Ceresit CT 180 pro для приклеювання мінераловатних плит	кг	3861	<u>12,71</u> 49073,31	<u>12,00</u> 46332,00	<u>0,46</u> 1776,06	<u>0,25</u> 965,25	80 км.
198	+C1550-21	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	3861	<u>12,71</u> 49073,31	<u>12,00</u> 46332,00	<u>0,46</u> 1776,06	<u>0,25</u> 965,25	80 км.
199	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	740,025	<u>44,31</u> 32790,51	<u>43,37</u> 32094,88	<u>0,07</u> 51,80	<u>0,87</u> 643,83	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
200	C1550-30	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	252	<u>265,75</u> 66969,00	<u>260,07</u> 65537,64	<u>0,47</u> 118,44	<u>5,21</u> 1312,92	80 км.
201	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	4080	<u>36,41</u> 148552,80	<u>34,69</u> 141535,20	<u>1,01</u> 4120,80	<u>0,71</u> 2896,80	80 км.
202	+C1550-44	Бітумна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	232,89	<u>121,93</u> 28396,28	<u>118,51</u> 27599,79	<u>1,03</u> 239,88	<u>2,39</u> 556,61	80 км.
203	C1550-45	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 XPRESS	кг	3876	<u>409,59</u> 1587570,84	<u>400,53</u> 1552454,28	<u>1,03</u> 3992,28	<u>8,03</u> 31124,28	80 км.
204	+C1555-108	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм	м2	1122	<u>154,54</u> 173393,88	<u>149,60</u> 167851,20	<u>1,91</u> 2143,02	<u>3,03</u> 3399,66	80 км.
205	+C1555-108 варіант 1	Дренажна полімерна мембрана типу Delta-MS 20	м2	707,85	<u>154,54</u> 109391,14	<u>149,60</u> 105894,36	<u>1,91</u> 1351,99	<u>3,03</u> 2144,79	80 км.
206	+C1555-386	Сітка армувальна ВР1, чарунка 100 мм x 100 мм, діаметр арматурного прокату 4 мм	м2	1122	<u>80,93</u> 90803,46	<u>76,67</u> 86023,74	<u>2,67</u> 2995,74	<u>1,59</u> 1783,98	80 км.
207	C1630-1	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	4,99	<u>957,72</u> 4779,02	<u>937,11</u> 4676,18	<u>1,83</u> 9,13	<u>18,78</u> 93,71	80 км.
208	+K581121-A002	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	263	<u>1775,37</u> 466922,31	<u>1147,25</u> 301726,75	<u>593,31</u> 156040,53	<u>34,81</u> 9155,03	80 км.
209	+K581121-A003 варіант 1	Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78 из бетона марки 100(Ф12)	шт	260	<u>2224,49</u> 578367,40	<u>1438,67</u> 374054,20	<u>742,2</u> 192972,00	<u>43,62</u> 11341,20	80 км.
210	+K581121-A005 варіант 1	Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 из бетона марки 100	шт	159	<u>914,2</u> 145357,80	<u>606,67</u> 96460,53	<u>289,6</u> 46046,40	<u>17,93</u> 2850,87	80 км.
211	+K581121-A006 варіант 1	Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78 из бетона марки 100(Ф12)	шт	114	<u>1039,15</u> 118463,10	<u>657,23</u> 74924,22	<u>361,54</u> 41215,56	<u>20,38</u> 2323,32	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
212	+K581121-A012 варіант 1	Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 из бетона марки 100(Ф12)	шт	283	<u>642,19</u> 181739,77	<u>416,50</u> 117869,50	<u>213,1</u> 60307,30	<u>12,59</u> 3562,97	80 км.
213	+K581121-A013 варіант 1	Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78 из бетона марки 100(Ф12)	шт	221	<u>847,88</u> 187381,48	<u>564,42</u> 124736,82	<u>266,83</u> 58969,43	<u>16,63</u> 3675,23	80 км.
214	+K582821-576	Перемички з/б марки ЗПБ13-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	35	<u>396,47</u> 13876,45	<u>350,00</u> 12250,00	<u>38,7</u> 1354,50	<u>7,77</u> 271,95	80 км.
215	+K582821-578	Перемички з/б марки ЗПБ16-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	67	<u>397,23</u> 26614,41	<u>343,00</u> 22981,00	<u>46,44</u> 3111,48	<u>7,79</u> 521,93	80 км.
216	+K582821-580	Перемички з/б марки ЗПБ18-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	6	<u>446,95</u> 2681,70	<u>384,00</u> 2304,00	<u>54,19</u> 325,14	<u>8,76</u> 52,56	80 км.
217	+K582821-628	Перемички з/б марки 5ПБ27-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	5	<u>1348,19</u> 6740,95	<u>1151,00</u> 5755,00	<u>170,75</u> 853,75	<u>26,44</u> 132,20	80 км.
218	+K584211-2001 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки ПТП 24.12	шт	14	<u>3415,7</u> 47819,80	<u>2122,00</u> 29708,00	<u>1226,73</u> 17174,22	<u>66,97</u> 937,58	80 км.
219	+K584211-2001 варіант 2	Панелі перекриття з/б марки ПТП 30.15	шт	4	<u>3727,82</u> 14911,28	<u>2428,00</u> 9712,00	<u>1226,73</u> 4906,92	<u>73,09</u> 292,36	80 км.
220	+K584211-2002 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки ПК36.10	шт	4	<u>4542,91</u> 18171,64	<u>3392,50</u> 13570,00	<u>1061,33</u> 4245,32	<u>89,08</u> 356,32	80 км.
221	+K584211-4736 варіант 1	Панелі перекриття індивідуального виготовлення	шт	88	<u>5579,1</u> 490960,80	<u>4560,00</u> 401280,00	<u>909,71</u> 80054,48	<u>109,39</u> 9626,32	80 км.
222	&K585821-Г009-1	Лотки збірні з/б марки ЛПФ 3000x500x450	шт	2	<u>4416,61</u> 8833,22	<u>3916,50</u> 7833,00	<u>413,51</u> 827,02	<u>86,6</u> 173,20	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
223	+K585821-Л001	Плити плоскі для перекриття підпідлогових каналів марки ПТ12.5-8.6 серія 1.243.1-4	шт	43	<u>388,83</u> 16719,69	<u>337,50</u> 14512,50	<u>43,71</u> 1879,53	<u>7,62</u> 327,66	80 км.
224	+K585821-Л002	Плити плоскі для перекриття підпідлогових каналів марки ПТ12.5-11.9 серія 1.243.1-4	шт	5	<u>639,88</u> 3199,40	<u>537,17</u> 2685,85	<u>90,16</u> 450,80	<u>12,55</u> 62,75	80 км.
225	+K589111-18	Східці з/б марки ЛС15 ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84	шт	48	<u>473,82</u> 22743,36	<u>389,40</u> 18691,20	<u>75,13</u> 3606,24	<u>9,29</u> 445,92	80 км.
226	K589421-1369	Плити парпетні для громадських будівель серія 1.238-1 вип.3 марки ПП6.6-2	шт	40	<u>201,6</u> 8064,00	<u>173,97</u> 6958,80	<u>23,68</u> 947,20	<u>3,95</u> 158,00	ВЦ=497,07*0,35 80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
227	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1155,9712	<u>5,754</u> 6651,46	<u>5,754</u> 6651,46			
228	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	14,4714	<u>163,15</u> 2361,00	<u>163,15</u> 2361,00			
229	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0168	<u>115,36</u> 1,94	<u>115,36</u> 1,94			
230	C1999-9009	Дрова	м3	2,448	<u>119,13</u> 291,63	<u>119,13</u> 291,63			
		Разом	грн.		9306,03	9306,03			
		Разом по розділу III	грн.		10772017,73	9735869,38	830273,32	205875,03	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	3534,462					
		Мастильні матеріали	кг	284,361					
		Гідравлічна рідина	кг	33,089					
		Дрова	м3	2,448					
		Бензин	л	2315,946					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	4327,923					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "3 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А
Захистна споруда (ПРУ)

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
опалення**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
3	27	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд						
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	60,8	83,92				
5		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,2					
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,05	92,95				
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0					
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	6	126,17				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	67,85					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,2					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,38	<u>277,58</u> 105,48				
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,38	<u>618,5</u> 235,03				
12	КБМ233-201	Машини свердильні електричні	маш. год	0,57	<u>6,02</u> 3,43				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		343,94				
		Бензин	кг	0,904					
		Дизельне паливо	кг	2,166					
		Електроенергія	кВт-год	0,08					
		Мастильні матеріали	кг	0,182					
		Гідравлічна рідина	кг	0,057					
	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
13	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00095	<u>31774,52</u> 30,19	<u>30456,65</u> 28,93	<u>694,84</u> 0,66	<u>623,03</u> 0,60	80 км.
14	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	19	<u>42,96</u> 816,24	<u>41,66</u> 791,54	<u>0,46</u> 8,74	<u>0,84</u> 15,96	80 км.
	Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин		грн.		846,43	820,47	9,40	16,56	
		Електроенергія	кВт-год	0,08					
		Мастильні матеріали	кг	0,182					
		Гідравлічна рідина	кг	0,057					
		Бензин	л	1,222					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	2,548					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "3 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав

_____ 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А
Захистна споруда (ПРУ)

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
вентиляцію**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиноцю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>	люд.год	1501,07	75,35				
2		Витрати труда робітників-будівельників	розряд	3,3					
3	27	Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	-	-				
4		робітниками-будівельниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	15,15	82,57				
6		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,1					
7		робітниками-монтажниками	люд.год	-	-				
8		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
9		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-	-				
9.1		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-	-				
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням	розряд	-	-				
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год	-	-				
		будівельного сміття	розряд	-	-				
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу	розряд	-	-				
		Витрати труда робітників, заробітна плата	люд.год	-	-				
		яких враховується в складі:	розряд	-	-				
		загальновиробничих витрат	люд.год	159,63	126,14				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1675,85					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	8,03784	<u>346,6</u> 2785,92				
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,30478	<u>600,24</u> 182,94				
12	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00321	<u>491,46</u> 1,58				
13	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	2,11323	<u>136,46</u> 288,37				
14	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,31488	<u>140,23</u> 44,16				
15	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	2,0272	<u>311,11</u> 630,68				
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	10,88817	<u>43,66</u> 475,38				
17	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,31488	<u>4,23</u> 1,33				
18	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,33063	<u>51,42</u> 17,00				
19	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	0,34	<u>847,89</u> 288,28				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6, 3 т	маш. год	0,40064	<u>592,65</u> 237,44				
21	КБМ233-201	Машини свердильні електричні	маш. год	0,6	<u>6,02</u> 3,61				
22	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,33063	<u>13,03</u> 4,31				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		4961,00				
		Бензин	кг	34,609					
		Дизельне паливо	кг	8,688					
		Електроенергія	кВт-год	63,26					
		Мастильні матеріали	кг	2,386					
		Гідравлічна рідина	кг	0,448					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
23	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	91,94385					
24	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,00642					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
25	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0462819	<u>508788,86</u> 23547,72	<u>497732,18</u> 23035,99	<u>1080,43</u> 50,00	<u>9976,25</u> 461,73	80 км.
26	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0033	<u>43035,92</u> 142,02	<u>41497,24</u> 136,94	<u>694,84</u> 2,29	<u>843,84</u> 2,79	80 км.
27	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0044	<u>4176,47</u> 18,38	<u>3082,23</u> 13,56	<u>1012,35</u> 4,45	<u>81,89</u> 0,37	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
28	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	49,75583	<u>190,61</u> 9483,96	<u>186,09</u> 9259,06	<u>0,78</u> 38,81	<u>3,74</u> 186,09	80 км.
29	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0185965	<u>67810,92</u> 1261,05	<u>65348,66</u> 1215,26	<u>1132,63</u> 21,06	<u>1329,63</u> 24,73	80 км.
30	&C111-829-21 варіант 1	Рама монтажна K-RM-4,0	шт	4	<u>7667,26</u> 30669,04	<u>7500,00</u> 30000,00	<u>16,92</u> 67,68	<u>150,34</u> 601,36	80 км.
31	&C111-829-21 варіант 2	Комплект віброізоляторів KIV-3	шт	4	<u>1751,26</u> 7005,04	<u>1700,00</u> 6800,00	<u>16,92</u> 67,68	<u>34,34</u> 137,36	80 км.
32	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00043	<u>26349,4</u> 11,33	<u>25622,05</u> 11,02	<u>531,2</u> 0,23	<u>196,15</u> 0,08	80 км.
33	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,001783	<u>96085,6</u> 171,32	<u>93494,33</u> 166,70	<u>707,24</u> 1,26	<u>1884,03</u> 3,36	80 км.
34	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0024	<u>61309,38</u> 147,14	<u>59400,00</u> 142,56	<u>707,24</u> 1,70	<u>1202,14</u> 2,88	80 км.
35	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,000268	<u>46608,29</u> 12,49	<u>44987,16</u> 12,06	<u>707,24</u> 0,19	<u>913,89</u> 0,24	80 км.
36	C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,0234	<u>226,13</u> 5,29	<u>220,69</u> 5,16	<u>1,01</u> 0,02	<u>4,43</u> 0,11	80 км.
37	C111-1654	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,000963	<u>113972,52</u> 109,76	<u>110474,82</u> 106,39	<u>1262,94</u> 1,22	<u>2234,76</u> 2,15	80 км.
38	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0322	<u>74645,27</u> 2403,58	<u>72555,66</u> 2336,29	<u>625,98</u> 20,16	<u>1463,63</u> 47,13	80 км.
39	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0845922	<u>94469,75</u> 7991,40	<u>91985,78</u> 7781,28	<u>631,62</u> 53,43	<u>1852,35</u> 156,69	80 км.
40	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00192	<u>8435,97</u> 16,20	<u>7785,41</u> 14,95	<u>485,15</u> 0,93	<u>165,41</u> 0,32	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,9	<u>104,36</u> 93,92	<u>102,45</u> 92,21	<u>1,13</u> 1,02	<u>0,78</u> 0,69	80 км.
42	&C113-72-14Ф варіант 1	Труба сталева електрозварювальна діам. 429х9.0 мм	м	8	<u>6715,18</u> 53721,44	<u>6662,00</u> 53296,00	<u>3,19</u> 25,52	<u>49,99</u> 399,92	80 км.
43	+C113-2301 варіант 1	Противобуховий пристрій K-UZS-1	шт	5	<u>25500,17</u> 127500,85	<u>25000,00</u> 125000,00	<u>0,17</u> 0,85	<u>500</u> 2500,00	80 км.
44	+C113-2301 варіант 3	Клапан надлишкового тиску КИД -425*425	шт	6	<u>7752,17</u> 46513,02	<u>7600,00</u> 45600,00	<u>0,17</u> 1,02	<u>152</u> 912,00	80 км.
45	+C113-2301 варіант 4	Фильтр ФяРБ	шт	7	<u>1020,17</u> 7141,19	<u>1000,00</u> 7000,00	<u>0,17</u> 1,19	<u>20</u> 140,00	80 км.
46	+C113-2301 варіант 6	Противобуховий пристрій K-MZS	шт	3	<u>25500,17</u> 76500,51	<u>25000,00</u> 75000,00	<u>0,17</u> 0,51	<u>500</u> 1500,00	80 км.
47	+C113-2301 варіант 7	Фильтр касетний G4 ФК 500*300	шт	1	<u>3570,17</u> 3570,17	<u>3500,00</u> 3500,00	<u>0,17</u> 0,17	<u>70</u> 70,00	80 км.
48	+C121-226 варіант 1	Гнучкі вставки ВВГ 150 (БЕНТС)	шт	6	<u>1685,38</u> 10112,28	<u>1652,50</u> 9915,00	<u>20,33</u> 121,98	<u>12,55</u> 75,30	80 км.
49	+C121-226 варіант 2	Гнучкі вставки ВВГ 500*300 (БЕНТС)	шт	4	<u>2035,48</u> 8141,92	<u>2000,00</u> 8000,00	<u>20,33</u> 81,32	<u>15,15</u> 60,60	80 км.
50	+C121-226 варіант 3	М'який з'єднувач COM-100-ERV-4-A-ZS	шт	4	<u>1179,11</u> 4716,44	<u>1150,00</u> 4600,00	<u>20,33</u> 81,32	<u>8,78</u> 35,12	80 км.
51	+C121-226 варіант 4	М'який з'єднувач COM-100-ERV-4-B-ZS	шт	4	<u>1582,11</u> 6328,44	<u>1550,00</u> 6200,00	<u>20,33</u> 81,32	<u>11,78</u> 47,12	80 км.
52	+C121-226 варіант 5	Контрфланець FOT-ERV-4,0-ZS	шт	4	<u>624,98</u> 2499,92	<u>600,00</u> 2400,00	<u>20,33</u> 81,32	<u>4,65</u> 18,60	80 км.
53	+C121-226 варіант 6	Витратомір відсікач К-ВВ-3	шт	4	<u>8584,23</u> 34336,92	<u>8500,00</u> 34000,00	<u>20,33</u> 81,32	<u>63,9</u> 255,60	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
54	C121-772	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, без отворів та складальнозварювальних операцій	т	0,378	<u>71631,52</u> 27076,71	<u>70331,80</u> 26585,42	<u>766,48</u> 289,73	<u>533,24</u> 201,56	80 км.
55	+C130-120 варіант 1	Вентилятори каналний ВКПФ 4Д 600*350 L=3555 м3/год, Р=390 Па, 1300 об/хв 2,46 кВт (ВЕНТС)	шт	1	<u>41858,46</u> 41858,46	<u>41000,00</u> 41000,00	<u>37,71</u> 37,71	<u>820,75</u> 820,75	80 км.
56	+C130-120 варіант 2	Вентилятори каналний ВКПФ 4Д 500*250 L=1300 м3/год, Р=130 Па, 1270 об/хв 0,57 кВт (ВЕНТС)	шт	1	<u>19863,01</u> 19863,01	<u>19435,83</u> 19435,83	<u>37,71</u> 37,71	<u>389,47</u> 389,47	80 км.
57	+C130-120 варіант 3	Вентилятори каналний ВКМ 150Б L=340 м3/год, Р=100 Па, 2515 об/хв 0,075 кВт (ВЕНТС)	шт	1	<u>7178,46</u> 7178,46	<u>7000,00</u> 7000,00	<u>37,71</u> 37,71	<u>140,75</u> 140,75	80 км.
58	+C130-120 варіант 4	Вентилятори каналний ВКПФ 4Д 500*300 L=2000 м3/год, Р=200 Па, 1300 об/хв 0,855 кВт (ВЕНТС)	шт	1	<u>28598,46</u> 28598,46	<u>28000,00</u> 28000,00	<u>37,71</u> 37,71	<u>560,75</u> 560,75	80 км.
59	+C130-120 варіант 5	Вентилятор електроручний ERV-4 L=1950 м3/год, Р=250 Па, з електродвигуном 1000 об/хв 0,37 кВт (ВЕНТС)	шт	4	<u>51038,46</u> 204153,84	<u>50000,00</u> 200000,00	<u>37,71</u> 150,84	<u>1000,75</u> 4003,00	80 км.
60	+C130-120 варіант 6	Вентилятори каналний ВКПФ 4Е 500*300 L=2000 м3/год, Р=100 Па, 1230 об/хв 0,71 кВт (ВЕНТС)	шт	1	<u>28598,46</u> 28598,46	<u>28000,00</u> 28000,00	<u>37,71</u> 37,71	<u>560,75</u> 560,75	80 км.
61	+C130-382 варіант 1	Регулюючий клапан КР150*200	шт	1	<u>928,68</u> 928,68	<u>900,00</u> 900,00	<u>10,47</u> 10,47	<u>18,21</u> 18,21	80 км.
62	+C130-382 варіант 2	Регулюючий клапан КР 200*200	шт	14	<u>979,68</u> 13715,52	<u>950,00</u> 13300,00	<u>10,47</u> 146,58	<u>19,21</u> 268,94	80 км.
63	+C130-382 варіант 3	Регулюючий клапан КР 250*250	шт	2	<u>979,68</u> 1959,36	<u>950,00</u> 1900,00	<u>10,47</u> 20,94	<u>19,21</u> 38,42	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
64	+С130-382 варіант 4	Вогнезатримуючий клапан КП-1-0-Н-600х300-2-ПВП230Т-СН-0	шт	1	<u>979,68</u> 979,68	<u>950,00</u> 950,00	<u>10,47</u> 10,47	<u>19,21</u> 19,21	80 км.
65	+С130-382 варіант 5	Регулюючий клапан КР150*250	шт	1	<u>928,68</u> 928,68	<u>900,00</u> 900,00	<u>10,47</u> 10,47	<u>18,21</u> 18,21	80 км.
66	+С130-382 варіант 6	Регулюючий клапан КР200*250	шт	12	<u>928,68</u> 11144,16	<u>900,00</u> 10800,00	<u>10,47</u> 125,64	<u>18,21</u> 218,52	80 км.
67	+С130-382 варіант 7	Вогнезатримуючий клапан КП-1-0-Н-600х400-2-ПВП230Т-СН-0	шт	1	<u>979,68</u> 979,68	<u>950,00</u> 950,00	<u>10,47</u> 10,47	<u>19,21</u> 19,21	80 км.
68	+С130-382 варіант 8	Вогнезатримуючий клапан КП-1-0-Н-1000х500-2-ПВП230Т-СН-0	шт	1	<u>979,68</u> 979,68	<u>950,00</u> 950,00	<u>10,47</u> 10,47	<u>19,21</u> 19,21	80 км.
69	С130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,058	<u>15389,07</u> 892,57	<u>14310,91</u> 830,03	<u>776,41</u> 45,03	<u>301,75</u> 17,51	80 км.
70	С130-1103	Блочки	шт	12	<u>10,25</u> 123,00	<u>9,90</u> 118,80	<u>0,15</u> 1,80	<u>0,2</u> 2,40	80 км.
71	С130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	154,9	<u>772,29</u> 119627,72	<u>752,30</u> 116531,27	<u>4,85</u> 751,27	<u>15,14</u> 2345,18	80 км.
72	С130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	23,3	<u>666,47</u> 15528,75	<u>649,03</u> 15122,40	<u>4,37</u> 101,82	<u>13,07</u> 304,53	80 км.
73	С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	286,9	<u>821,64</u> 235728,52	<u>800,68</u> 229715,09	<u>4,85</u> 1391,47	<u>16,11</u> 4621,96	80 км.
74	С142-10-2	Вода	м3	2,016	<u>63,07</u> 127,15	<u>63,07</u> 127,15	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
75	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,001926	<u>104161,44</u> 200,61	<u>101523,43</u> 195,53	<u>595,63</u> 1,15	<u>2042,38</u> 3,93	
76	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0004601	<u>29336,09</u> 13,50	<u>27748,52</u> 12,77	<u>1012,35</u> 0,47	<u>575,22</u> 0,26	80 км.
77	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0003	<u>1951,88</u> 0,59	<u>1913,61</u> 0,57	- -	<u>38,27</u> 0,02	
78	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	21	<u>21,68</u> 455,28	<u>20,56</u> 431,76	<u>0,69</u> 14,49	<u>0,43</u> 9,03	80 км.
79	&C188888-20-3 варіант 1	Решітка витяжна регулююча ОРГ 200x150 мм	шт	4	<u>398,83</u> 1595,32	<u>391,00</u> 1564,00	<u>0,01</u> 0,04	<u>7,82</u> 31,28	80 км.
80	&C188888-20-4 варіант 2	Заглушка 150*200	шт	3	<u>219,31</u> 657,93	<u>215,00</u> 645,00	<u>0,01</u> 0,03	<u>4,3</u> 12,90	80 км.
81	&C188888-20-4 варіант 3	Заглушка 500*300	шт	1	<u>420,25</u> 420,25	<u>412,00</u> 412,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>8,24</u> 8,24	80 км.
82	&C188888-20-4 варіант 5	Відвод під 90 150*200 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,5мм	шт	3	<u>520,21</u> 1560,63	<u>510,00</u> 1530,00	<u>0,01</u> 0,03	<u>10,2</u> 30,60	80 км.
83	&C188888-20-4 варіант 6	Відвод під 90 200*200 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,5мм	шт	20	<u>561,01</u> 11220,20	<u>550,00</u> 11000,00	<u>0,01</u> 0,20	<u>11</u> 220,00	80 км.
84	&C188888-20-4 варіант 11	Перехід з 200*200X150*200 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,5мм	шт	1	<u>387,61</u> 387,61	<u>380,00</u> 380,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>7,6</u> 7,60	80 км.
85	&C188888-20-4 варіант 15	Решітка витяжна регулююча ОРГ 200x150 мм	шт	14	<u>528,37</u> 7397,18	<u>518,00</u> 7252,00	<u>0,01</u> 0,14	<u>10,36</u> 145,04	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
86	&C188888-20-4 варіант 16	Заглушка 250*250	шт	1	<u>219,31</u> 219,31	<u>215,00</u> 215,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>4,3</u> 4,30	80 км.
87	&C188888-20-4 варіант 17	Перехід з 250*250X100*150 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,6мм	шт	1	<u>459,01</u> 459,01	<u>450,00</u> 450,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>9</u> 9,00	80 км.
88	&C188888-20-4 варіант 18	Решітка витяжна регулююча ОРГ 300x150 мм	шт	2	<u>528,37</u> 1056,74	<u>518,00</u> 1036,00	<u>0,01</u> 0,02	<u>10,36</u> 20,72	80 км.
89	&C188888-20-4 варіант 19	Решітка витяжна регулююча ОРГ 400x300 мм	шт	9	<u>528,37</u> 4755,33	<u>518,00</u> 4662,00	<u>0,01</u> 0,09	<u>10,36</u> 93,24	80 км.
90	&C188888-20-4 варіант 20	Заглушка 300*400	шт	1	<u>357,01</u> 357,01	<u>350,00</u> 350,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>7</u> 7,00	80 км.
91	&C188888-20-4 варіант 21	Відвод під 90 300*400 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,6мм	шт	1	<u>612,01</u> 612,01	<u>600,00</u> 600,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>12</u> 12,00	80 км.
92	&C188888-20-4 варіант 22	Решітка вентиляційна МВ 121с	шт	8	<u>528,37</u> 4226,96	<u>518,00</u> 4144,00	<u>0,01</u> 0,08	<u>10,36</u> 82,88	80 км.
93	&C188888-20-4 варіант 23	Повітрозабірна решітка 3070Н-1 400*700	шт	1	<u>1020,01</u> 1020,01	<u>1000,00</u> 1000,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>20</u> 20,00	80 км.
94	&C188888-20-4 варіант 25	Трійник прямий 500*300X150*200X500*300	шт	1	<u>918,01</u> 918,01	<u>900,00</u> 900,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>18</u> 18,00	80 км.
95	&C188888-20-4 варіант 27	Перехід з 500*250X400*250 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	1	<u>714,01</u> 714,01	<u>700,00</u> 700,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>14</u> 14,00	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
96	&C188888-20-4 варіант 28	Решітка витяжна регулююча ОРГ 250x200 мм	шт	64	<u>528,37</u> 33815,68	<u>518,00</u> 33152,00	<u>0,01</u> 0,64	<u>10,36</u> 663,04	80 км.
97	&C188888-20-4 варіант 29	Відвод під 90 800*400 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	2	<u>1224,01</u> 2448,02	<u>1200,00</u> 2400,00	<u>0,01</u> 0,02	<u>24</u> 48,00	80 км.
98	&C188888-20-4 варіант 30	Трійник прямий 200*200X250*250X200*200	шт	1	<u>754,81</u> 754,81	<u>740,00</u> 740,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>14,8</u> 14,80	80 км.
99	&C188888-20-4 варіант 31	Трійник прямий 200*200X300*250X200*200	шт	1	<u>663,01</u> 663,01	<u>650,00</u> 650,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>13</u> 13,00	80 км.
100	&C188888-20-4 варіант 32	Трійник прямий 400*250X250*250X400*250	шт	2	<u>867,01</u> 1734,02	<u>850,00</u> 1700,00	<u>0,01</u> 0,02	<u>17</u> 34,00	80 км.
101	&C188888-20-4 варіант 33	Трійник прямий 500*300X200*200X500*300	шт	2	<u>907,81</u> 1815,62	<u>890,00</u> 1780,00	<u>0,01</u> 0,02	<u>17,8</u> 35,60	80 км.
102	&C188888-20-4 варіант 34	Трійник прямий 600*350X200*200X600*350	шт	3	<u>880,27</u> 2640,81	<u>863,00</u> 2589,00	<u>0,01</u> 0,03	<u>17,26</u> 51,78	80 км.
103	&C188888-20-4 варіант 35	Трійник прямий 600*350X800*400X600*350	шт	1	<u>918,01</u> 918,01	<u>900,00</u> 900,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>18</u> 18,00	80 км.
104	&C188888-20-4 варіант 36	Хрестовина 200*200X500*250X200*200	шт	1	<u>714,01</u> 714,01	<u>700,00</u> 700,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>14</u> 14,00	80 км.
105	&C188888-20-4 варіант 37	Хрестовина 200*200X600*300X200*200	шт	2	<u>759,91</u> 1519,82	<u>745,00</u> 1490,00	<u>0,01</u> 0,02	<u>14,9</u> 29,80	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
106	&C188888-20-4 варіант 38	Перехід з 400*250X300*250 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7 мм	шт	1	<u>612,01</u> 612,01	<u>600,00</u> 600,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>12</u> 12,00	80 км.
107	&C188888-20-4 варіант 39	Перехід з 500*250X250*250 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	1	<u>714,01</u> 714,01	<u>700,00</u> 700,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>14</u> 14,00	80 км.
108	&C188888-20-4 варіант 40	Перехід з 500*300X400*250 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	1	<u>726,25</u> 726,25	<u>712,00</u> 712,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>14,24</u> 14,24	80 км.
109	&C188888-20-4 варіант 41	Перехід з 600*300X400*250 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	2	<u>737,47</u> 1474,94	<u>723,00</u> 1446,00	<u>0,01</u> 0,02	<u>14,46</u> 28,92	80 км.
110	&C188888-20-4 варіант 42	Перехід з 600*300X500*300 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	1	<u>747,67</u> 747,67	<u>733,00</u> 733,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>14,66</u> 14,66	80 км.
111	&C188888-20-4 варіант 43	Перехід з 600*350X600*300 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	2	<u>754,81</u> 1509,62	<u>740,00</u> 1480,00	<u>0,01</u> 0,02	<u>14,8</u> 29,60	80 км.
112	&C188888-20-4 варіант 44	Відвод під 90 350*400 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	8	<u>816,01</u> 6528,08	<u>800,00</u> 6400,00	<u>0,01</u> 0,08	<u>16</u> 128,00	80 км.
113	&C188888-20-4 варіант 45	Решітка витяжна регулююча ОРГ 200x200 мм	шт	3	<u>332,53</u> 997,59	<u>326,00</u> 978,00	<u>0,01</u> 0,03	<u>6,52</u> 19,56	80 км.
114	&C188888-20-4 варіант 46	Заглушка 150*250	шт	1	<u>220,33</u> 220,33	<u>216,00</u> 216,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>4,32</u> 4,32	80 км.
115	&C188888-20-4 варіант 47	Заглушка 200*250	шт	12	<u>565,28</u> 6783,36	<u>554,19</u> 6650,28	<u>0,01</u> 0,12	<u>11,08</u> 132,96	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
116	&C188888-20-4 варіант 48	Відвод під 90 150*250 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,5мм	шт	4	<u>530,41</u> 2121,64	<u>520,00</u> 2080,00	<u>0,01</u> 0,04	<u>10,4</u> 41,60	80 км.
117	&C188888-20-4 варіант 49	Відвод під 90 200*250 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,5мм	шт	26	<u>520,21</u> 13525,46	<u>510,00</u> 13260,00	<u>0,01</u> 0,26	<u>10,2</u> 265,20	80 км.
118	&C188888-20-4 варіант 50	Відвод під 90 800*500 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	1	<u>1224,01</u> 1224,01	<u>1200,00</u> 1200,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>24</u> 24,00	80 км.
119	&C188888-20-4 варіант 51	Відвод під 90 1000*500 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	1	<u>1224,01</u> 1224,01	<u>1200,00</u> 1200,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>24</u> 24,00	80 км.
120	&C188888-20-4 варіант 52	Відвод під 90 400 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7 мм	шт	8	<u>510,01</u> 4080,08	<u>500,00</u> 4000,00	<u>0,01</u> 0,08	<u>10</u> 80,00	80 км.
121	&C188888-20-4 варіант 53	Трійник прямий 200*250X400*250X200*250	шт	1	<u>663,01</u> 663,01	<u>650,00</u> 650,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>13</u> 13,00	80 км.
122	&C188888-20-4 варіант 54	Трійник прямий 400*250X200*250X400*250	шт	1	<u>918,01</u> 918,01	<u>900,00</u> 900,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>18</u> 18,00	80 км.
123	&C188888-20-4 варіант 55	Трійник прямий 500*250X200*250X500*250	шт	1	<u>918,01</u> 918,01	<u>900,00</u> 900,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>18</u> 18,00	80 км.
124	&C188888-20-4 варіант 56	Трійник прямий 600*400X200*250X600*400	шт	3	<u>918,01</u> 2754,03	<u>900,00</u> 2700,00	<u>0,01</u> 0,03	<u>18</u> 54,00	80 км.
125	&C188888-20-4 варіант 57	Хрестовина 200*250X600*300X200*250	шт	2	<u>714,01</u> 1428,02	<u>700,00</u> 1400,00	<u>0,01</u> 0,02	<u>14</u> 28,00	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
126	&C188888-20-4 варіант 58	Хрестовина 200*250X600*400X200*250	шт	1	<u>714,01</u> 714,01	<u>700,00</u> 700,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>14</u> 14,00	80 км.
127	&C188888-20-4 варіант 59	Перехід з 200*250X150*250 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,5мм	шт	1	<u>387,61</u> 387,61	<u>380,00</u> 380,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>7,6</u> 7,60	80 км.
128	&C188888-20-4 варіант 60	Перехід з 400*250X250*200 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	1	<u>510,01</u> 510,01	<u>500,00</u> 500,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>10</u> 10,00	80 км.
129	&C188888-20-4 варіант 61	Перехід з 600*300X500*250 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	1	<u>714,01</u> 714,01	<u>700,00</u> 700,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>14</u> 14,00	80 км.
130	&C188888-20-4 варіант 62	Перехід з 600*350X600*300 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	1	<u>714,01</u> 714,01	<u>700,00</u> 700,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>14</u> 14,00	80 км.
131	&C188888-20-4 варіант 63	Перехід з 600*400X600*300 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	1	<u>714,01</u> 714,01	<u>700,00</u> 700,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>14</u> 14,00	80 км.
132	&C188888-20-4 варіант 64	Перехід з 600*400X600*350 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	1	<u>714,01</u> 714,01	<u>700,00</u> 700,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>14</u> 14,00	80 км.
133	&C188888-20-4 варіант 65	Решітка дверна MB 350с	шт	6	<u>440,65</u> 2643,90	<u>432,00</u> 2592,00	<u>0,01</u> 0,06	<u>8,64</u> 51,84	80 км.
134	&C188888-20-4 варіант 66	Заглушка 200*200	шт	15	<u>452,23</u> 6783,45	<u>443,35</u> 6650,25	<u>0,01</u> 0,15	<u>8,87</u> 133,05	80 км.
135	&C188888-54-8-П варіант 1	Мінераловатний утеплювач K-flex AIR AD METAL20 на фольгованій основі, б=20мм	м2	60,5	<u>185,01</u> 11193,11	<u>180,00</u> 10890,00	<u>1,38</u> 83,49	<u>3,63</u> 219,62	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
136	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0072	<u>5,754</u> 0,04	<u>5,754</u> 0,04			
137	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,9195	<u>163,15</u> 150,02	<u>163,15</u> 150,02			
		Разом	грн.		150,06	150,06			
		Разом по розділу III	грн.		1384822,93	1355205,64	4258,18	25359,11	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	63,267					
		Мастильні матеріали	кг	3,305					
		Гідравлічна рідина	кг	0,448					
		Бензин	л	46,77					
		Дизельне паливо	л	10,221					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "3 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А
Захистна споруда (ПРУ)

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06
сантехнічне обладнання**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиноцю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	208,1	78,43				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,7					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-	-				
6		робітниками-монтажниками	люд.год	9,85	83,02				
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	4,1					
8		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-	-				
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням	люд.год	-	-				
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год	-	-				
		будівельного сміття	люд.год	-	-				
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, заробітна плата	люд.год	-	-				
		яких враховується в складі:	люд.год	-	-				
		загальновиробничих витрат	люд.год	20,68	126,21				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	238,63					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	6,285	<u>346,6</u> 2178,38				
11	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,95	<u>297,84</u> 282,95				
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,08	<u>600,24</u> 48,02				
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,076	<u>109,25</u> 8,30				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		2517,65				
	Бензин		кг	19,295					
	Дизельне паливо		кг	0,456					
	Електроенергія		кВт-год	8,394					
	Мастильні матеріали		кг	0,814					
	Гідравлічна рідина		кг	0,009					
	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
14	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обіймах] 2,5x48,5 мм	т	0,00148	<u>76877,35</u> 113,78	<u>74675,11</u> 110,52	<u>694,84</u> 1,03	<u>1507,4</u> 2,23	80 км.
15	C111-311	Каболка	т	0,00273	<u>144294,56</u> 393,92	<u>140462,92</u> 383,46	<u>1002,33</u> 2,74	<u>2829,31</u> 7,72	80 км.
16	C111-384	Біло густотерте цинкове МА-011-1	т	0,001306	<u>180388,94</u> 235,59	<u>175739,31</u> 229,52	<u>1112,59</u> 1,45	<u>3537,04</u> 4,62	80 км.
17	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000078	<u>56962,58</u> 4,44	<u>54733,08</u> 4,27	<u>1112,59</u> 0,09	<u>1116,91</u> 0,08	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	C111-587	Масло індустрийне И-20А	т	0,000271	<u>23520,18</u> 6,37	<u>21688,84</u> 5,88	<u>1370,16</u> 0,37	<u>461,18</u> 0,12	80 км.
19	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00252	<u>44538,73</u> 112,24	<u>42970,58</u> 108,29	<u>694,84</u> 1,75	<u>873,31</u> 2,20	80 км.
20	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,00003	<u>2219,03</u> 0,07	<u>2166,56</u> 0,06	<u>8,96</u> -	<u>43,51</u> 0,01	80 км.
21	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,2	<u>289,38</u> 347,26	<u>282,93</u> 339,52	<u>0,78</u> 0,94	<u>5,67</u> 6,80	80 км.
22	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0022	<u>15636,4</u> 34,40	<u>14491,76</u> 31,88	<u>838,04</u> 1,84	<u>306,6</u> 0,68	80 км.
23	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000045	<u>70416,73</u> 3,17	<u>68341,17</u> 3,08	<u>694,84</u> 0,03	<u>1380,72</u> 0,06	80 км.
24	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00125	<u>87740,73</u> 109,68	<u>85325,48</u> 106,66	<u>694,84</u> 0,87	<u>1720,41</u> 2,15	80 км.
25	C111-1608	Дрантя	кг	0,719	<u>16,79</u> 12,07	<u>14,81</u> 10,65	<u>1,65</u> 1,19	<u>0,33</u> 0,23	80 км.
26	C111-1631	Замазка захисна	кг	6,6	<u>156,55</u> 1033,23	<u>152,22</u> 1004,65	<u>1,26</u> 8,32	<u>3,07</u> 20,26	80 км.
27	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,427	<u>303,85</u> 129,74	<u>296,74</u> 126,71	<u>1,15</u> 0,49	<u>5,96</u> 2,54	80 км.
28	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,312	<u>103,25</u> 32,21	<u>100,45</u> 31,34	<u>0,78</u> 0,24	<u>2,02</u> 0,63	80 км.
29	&C113-1989-1	Прокладка з м'якої гуми	шт	13	<u>1,4</u> 18,20	<u>1,20</u> 15,60	<u>0,17</u> 2,21	<u>0,03</u> 0,39	80 км.
30	+C113-2155 варіант 1	Водозабірний крани діам. 25 мм	шт	3	<u>263,11</u> 789,33	<u>257,80</u> 773,40	<u>0,15</u> 0,45	<u>5,16</u> 15,48	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	&C130-10-1	Ємність пластикова Євро Пласт 1000л	шт	1	<u>5738,72</u> 5738,72	<u>5600,00</u> 5600,00	<u>26,2</u> 26,20	<u>112,52</u> 112,52	80 км.
32	&C130-10-1 варіант 1	Ємність пластикова Ємність Slim, 2000л	шт	1	<u>6996,69</u> 6996,69	<u>6833,30</u> 6833,30	<u>26,2</u> 26,20	<u>137,19</u> 137,19	80 км.
33	&C130-110-1	Гнучке підключення, діаметр 15 мм довжина 0,5 м	шт	13	<u>112,23</u> 1458,99	<u>108,60</u> 1411,80	<u>1,43</u> 18,59	<u>2,2</u> 28,60	80 км.
34	+C130-615 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	7	<u>553,51</u> 3874,57	<u>540,00</u> 3780,00	<u>2,66</u> 18,62	<u>10,85</u> 75,95	80 км.
35	+C130-615 варіант 2	Змішувачі для душу	комплект	1	<u>987,01</u> 987,01	<u>965,00</u> 965,00	<u>2,66</u> 2,66	<u>19,35</u> 19,35	80 км.
36	&C130-634-1	Трап з боковим випуском та металевою решіткою діам.50	шт	3	<u>1262,91</u> 3788,73	<u>1234,00</u> 3702,00	<u>4,15</u> 12,45	<u>24,76</u> 74,28	80 км.
37	&C130-634-1 варіант 1	Воронка сталева 50х50	шт	3	<u>1262,91</u> 3788,73	<u>1234,00</u> 3702,00	<u>4,15</u> 12,45	<u>24,76</u> 74,28	80 км.
38	&C130-636-1	Трап з боковим випуском та металевою решіткою діам. 100	шт	2	<u>1581,96</u> 3163,92	<u>1542,00</u> 3084,00	<u>8,94</u> 17,88	<u>31,02</u> 62,04	80 км.
39	&C130-644-B2 варіант 1	Мийка сталева малірована на два відділення з випуском діам 40 з пластиковим пляшковим сифоном із змішувачем СМ-М-УКСМ і прокладкою	комплект	3	<u>5950,22</u> 17850,66	<u>5819,96</u> 17459,88	<u>13,59</u> 40,77	<u>116,67</u> 350,01	80 км.
40	+C130-646 варіант 1	Умивальник керамічний напівкруглий, з пласмасовим сифоном та випуском	комплект	5	<u>1107,92</u> 5539,60	<u>1070,33</u> 5351,65	<u>15,87</u> 79,35	<u>21,72</u> 108,60	80 км.
41	+C130-646 варіант 2	Умивальник для інвалідів МІО 65 з пласмасовим сифоном та випуском	комплект	2	<u>1107,92</u> 2215,84	<u>1070,33</u> 2140,66	<u>15,87</u> 31,74	<u>21,72</u> 43,44	80 км.
42	+C130-901 варіант 1	Унітаз-компакт тарілчастий з косим випуском	шт	11	<u>3663,05</u> 40293,55	<u>3573,41</u> 39307,51	<u>17,82</u> 196,02	<u>71,82</u> 790,02	80 км.
43	+C130-901 варіант 2	Інсталяція для підвісного унітазу Volle Master з підвісним унітазом Kolo Idol	шт	2	<u>13863,05</u> 27726,10	<u>13573,41</u> 27146,82	<u>17,82</u> 35,64	<u>271,82</u> 543,64	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	+С130-901 варіант 3	Унітаз Дачний	шт	2	<u>3663,05</u> 7326,10	<u>3573,41</u> 7146,82	<u>17,82</u> 35,64	<u>71,82</u> 143,64	80 км.
45	С130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	6	<u>19,95</u> 119,70	<u>19,44</u> 116,64	<u>0,12</u> 0,72	<u>0,39</u> 2,34	80 км.
46	С130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	60	<u>162,64</u> 9758,40	<u>158,41</u> 9504,60	<u>1,04</u> 62,40	<u>3,19</u> 191,40	80 км.
47	С142-10-2	Вода	м3	15	<u>63,07</u> 946,05	<u>63,07</u> 946,05	- -	- -	
48	С1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ- 2, I сорт	т	0,0012	<u>143297,08</u> 171,96	<u>139134,18</u> 166,96	<u>1353,15</u> 1,62	<u>2809,75</u> 3,38	80 км.
49	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,004	<u>1951,88</u> 7,81	<u>1913,61</u> 7,65	- -	<u>38,27</u> 0,16	
50	С1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000087	<u>518248,96</u> 4,51	<u>507303,88</u> 4,41	<u>783,34</u> 0,01	<u>10161,74</u> 0,09	80 км.
51	С1545-159	Очіс льняний	т	0,000513	<u>37873</u> 19,43	<u>36326,25</u> 18,64	<u>804,14</u> 0,41	<u>742,61</u> 0,38	80 км.
52	С1545-248	Скоби будівельні	кг	30	<u>39,56</u> 1186,80	<u>38,02</u> 1140,60	<u>0,76</u> 22,80	<u>0,78</u> 23,40	80 км.
53	&С1630-1240- 2-Р варіант 1	Бойлер Ariston Andris V=80л; N=1,5кВт	шт	1	<u>8578,93</u> 8578,93	<u>8385,83</u> 8385,83	<u>24,89</u> 24,89	<u>168,21</u> 168,21	80 км.
54	&С1630-1240- 2-Р варіант 2	Бойлер Ariston SG1 100V V=100л N=1,5 кВт	шт	1	<u>9766,39</u> 9766,39	<u>9550,00</u> 9550,00	<u>24,89</u> 24,89	<u>191,5</u> 191,50	80 км.
		Разом по розділу III	грн.		164684,89	160758,31	715,96	3210,61	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	8,394					
		Мастильні матеріали	кг	0,814					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Гідравлічна рідина	кг	0,009					
		Бензин	л	26,074					
		Дизельне паливо	л	0,536					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "3 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А
Захистна споруда (ПРУ)

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07
водопровід господарсько-питної (В1)**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиноцю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	237,16	81,88				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,0					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
6		робітниками-монтажниками	люд.год	13,51	78,99				
7		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд	3,7					
8		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-					
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням	люд.год	-	-				
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год	-	-				
		будівельного сміття	люд.год	-	-				
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, заробітна плата	люд.год	-	-				
		яких враховується в складі:	люд.год	-	-				
		загальновиробничих витрат	люд.год	25,87	126,12				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	276,54					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,40322	<u>346,6</u> 832,96				
11	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,1032	<u>297,84</u> 30,74				
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0824	<u>600,24</u> 49,46				
13	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00252	<u>491,46</u> 1,24				
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,636	<u>43,66</u> 71,43				
15	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	6,254	<u>16,74</u> 104,69				
16	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш. год	0,14868	<u>51,42</u> 7,65				
17	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	9,4546	<u>144,94</u> 1370,35				
18	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м ³ /год	маш. год	0,14868	<u>13,03</u> 1,94				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		2470,46				
		Бензин	кг	7,378					
		Дизельне паливо	кг	0,483					
		Електроенергія	кВт-год	26,056					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	0,542					
		Гідравлічна рідина	кг	0,009					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>							
19	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	4,964					
20	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,00336					
21	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,788					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
22	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,000076	<u>127988,77</u> 9,73	<u>106936,08</u> 8,13	<u>18543,11</u> 1,41	<u>2509,58</u> 0,19	80 км.
23	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000025	<u>18678,58</u> 0,47	<u>17269,91</u> 0,43	<u>1042,42</u> 0,03	<u>366,25</u> 0,01	80 км.
24	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,1368	<u>67,59</u> 9,25	<u>60,40</u> 8,26	<u>5,86</u> 0,80	<u>1,33</u> 0,19	
25	C111-384	Біло густотерте цинкове МА-011-1	т	0,000094	<u>180388,94</u> 16,96	<u>175739,31</u> 16,52	<u>1112,59</u> 0,10	<u>3537,04</u> 0,34	80 км.
26	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00016	<u>49534,05</u> 7,93	<u>48031,59</u> 7,69	<u>531,2</u> 0,08	<u>971,26</u> 0,16	80 км.
27	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000118	<u>5438,91</u> 0,64	<u>3979,11</u> 0,47	<u>1353,15</u> 0,16	<u>106,65</u> 0,01	80 км.
28	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00084	<u>61309,38</u> 51,50	<u>59400,00</u> 49,90	<u>707,24</u> 0,59	<u>1202,14</u> 1,01	80 км.
29	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,048	<u>303,85</u> 14,58	<u>296,74</u> 14,24	<u>1,15</u> 0,06	<u>5,96</u> 0,28	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	C113-40 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 33,5 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	40	<u>219,3</u> 8772,00	<u>216,21</u> 8648,40	<u>1,46</u> 58,40	<u>1,63</u> 65,20	80 км.
31	&C113-616-21- B47 варіант 1	Поплавковий кран діам.25мм	шт.	1	<u>418,67</u> 418,67	<u>410,11</u> 410,11	<u>0,35</u> 0,35	<u>8,21</u> 8,21	80 км.
32	&C113-616-21- B47 варіант 2	Поплавковий кран діам.32мм	шт.	2	<u>421,04</u> 842,08	<u>412,43</u> 824,86	<u>0,35</u> 0,70	<u>8,26</u> 16,52	80 км.
33	C113-1673 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20x2,2 мм	м	23,374	<u>36,59</u> 855,25	<u>35,70</u> 834,45	<u>0,17</u> 3,97	<u>0,72</u> 16,83	80 км.
34	C113-1674	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 25x2,3 мм	м	16,722	<u>54,07</u> 904,16	<u>52,73</u> 881,75	<u>0,28</u> 4,68	<u>1,06</u> 17,73	80 км.
35	+C113-1676	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 40x3,7 мм	м	26,152	<u>149,65</u> 3913,65	<u>146,00</u> 3818,19	<u>0,72</u> 18,83	<u>2,93</u> 76,63	80 км.
36	C113-1677 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 50x3мм	м	0,946	<u>216,23</u> 204,55	<u>210,87</u> 199,48	<u>1,12</u> 1,06	<u>4,24</u> 4,01	80 км.
37	+C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	30	<u>162,35</u> 4870,50	<u>159,00</u> 4770,00	<u>0,17</u> 5,10	<u>3,18</u> 95,40	80 км.
38	C113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	5	<u>79,94</u> 399,70	<u>78,20</u> 391,00	<u>0,17</u> 0,85	<u>1,57</u> 7,85	80 км.
39	+C113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	4	<u>173,04</u> 692,16	<u>169,48</u> 677,92	<u>0,17</u> 0,68	<u>3,39</u> 13,56	80 км.
40	C113-1805	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	7	<u>325,28</u> 2276,96	<u>318,73</u> 2231,11	<u>0,17</u> 1,19	<u>6,38</u> 44,66	80 км.
41	C113-1806	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	1	<u>409,9</u> 409,90	<u>401,69</u> 401,69	<u>0,17</u> 0,17	<u>8,04</u> 8,04	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	+C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	30	<u>80,75</u> 2422,50	<u>79,00</u> 2370,00	<u>0,17</u> 5,10	<u>1,58</u> 47,40	80 км.
43	+C113-1809 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	5	<u>191,93</u> 959,65	<u>188,00</u> 940,00	<u>0,17</u> 0,85	<u>3,76</u> 18,80	80 км.
44	+C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	4	<u>171,04</u> 684,16	<u>167,52</u> 670,08	<u>0,17</u> 0,68	<u>3,35</u> 13,40	80 км.
45	+C113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	7	<u>225,66</u> 1579,62	<u>221,07</u> 1547,49	<u>0,17</u> 1,19	<u>4,42</u> 30,94	80 км.
46	C113-1815	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	1	<u>513,39</u> 513,39	<u>503,15</u> 503,15	<u>0,17</u> 0,17	<u>10,07</u> 10,07	80 км.
47	+C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	13	<u>26,83</u> 348,79	<u>26,13</u> 339,69	<u>0,17</u> 2,21	<u>0,53</u> 6,89	80 км.
48	+C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	9	<u>28,12</u> 253,08	<u>27,40</u> 246,60	<u>0,17</u> 1,53	<u>0,55</u> 4,95	80 км.
49	+C113-1881 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 33x2,8 мм	шт	20	<u>31,21</u> 624,20	<u>30,43</u> 608,60	<u>0,17</u> 3,40	<u>0,61</u> 12,20	80 км.
50	+C113-1882	Хомут із шурупом діам. 40 мм	шт	14	<u>29,91</u> 418,74	<u>29,15</u> 408,10	<u>0,17</u> 2,38	<u>0,59</u> 8,26	80 км.
51	+C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	1	<u>33,25</u> 33,25	<u>32,43</u> 32,43	<u>0,17</u> 0,17	<u>0,65</u> 0,65	80 км.
52	&C113-2442-1	Ізоляція для труб "K-flex" діам. 15мм , товщиною 30 мм	м	20	<u>72,84</u> 1456,80	<u>71,40</u> 1428,00	<u>0,01</u> 0,20	<u>1,43</u> 28,60	80 км.
53	&C113-2442-2	Ізоляція для труб "K-flex" діам. 20мм , товщиною 30 мм	м	18	<u>97,11</u> 1747,98	<u>95,20</u> 1713,60	<u>0,01</u> 0,18	<u>1,9</u> 34,20	80 км.
54	&C113-2442-3	Ізоляція для труб "K-flex" діам. 25мм , товщиною 30 мм	м	40	<u>106,94</u> 4277,60	<u>104,83</u> 4193,20	<u>0,01</u> 0,40	<u>2,1</u> 84,00	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	&C113-2442-4	Ізоляція для труб "K-flex" діам. 32мм , товщиною 30 мм	м	20	<u>122,1</u> 2442,00	<u>119,70</u> 2394,00	<u>0,01</u> 0,20	<u>2,39</u> 47,80	80 км.
56	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00016	<u>53116,39</u> 8,50	<u>51298,48</u> 8,21	<u>776,41</u> 0,12	<u>1041,5</u> 0,17	80 км.
57	C130-471	Крани регулювальні триходові КРТГП-15 латунні, діаметр 15 мм	шт	1	<u>140,99</u> 140,99	<u>137,91</u> 137,91	<u>0,32</u> 0,32	<u>2,76</u> 2,76	80 км.
58	C142-10-2	Вода	м3	1,9152	<u>63,07</u> 120,79	<u>63,07</u> 120,79	- -	- -	
59	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000756	<u>104161,44</u> 78,75	<u>101523,43</u> 76,75	<u>595,63</u> 0,45	<u>2042,38</u> 1,55	
60	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000126	<u>29336,09</u> 3,70	<u>27748,52</u> 3,50	<u>1012,35</u> 0,13	<u>575,22</u> 0,07	80 км.
61	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,001596	<u>127768,26</u> 203,92	<u>124000,06</u> 197,90	<u>1262,94</u> 2,02	<u>2505,26</u> 4,00	80 км.
62	C1530-155	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	0,104	<u>28,88</u> 3,00	<u>28,28</u> 2,94	<u>0,03</u> -	<u>0,57</u> 0,06	80 км.
63	C1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	0,072	<u>40,88</u> 2,94	<u>40,02</u> 2,88	<u>0,06</u> -	<u>0,8</u> 0,06	80 км.
64	C1530-158	Перехід, діаметр 40х32 мм	10шт	0,112	<u>66,38</u> 7,43	<u>64,91</u> 7,27	<u>0,17</u> 0,02	<u>1,3</u> 0,14	80 км.
65	C1530-159	Перехід, діаметр 50х32 мм	10шт	0,004	<u>117,37</u> 0,47	<u>114,81</u> 0,46	<u>0,26</u> -	<u>2,3</u> 0,01	80 км.
66	C1530-165	Трійник прямий, діаметр 20 мм	10шт	0,598	<u>56,09</u> 33,54	<u>54,89</u> 32,82	<u>0,1</u> 0,06	<u>1,1</u> 0,66	80 км.
67	C1530-166	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0,414	<u>91,8</u> 38,01	<u>89,82</u> 37,19	<u>0,18</u> 0,07	<u>1,8</u> 0,75	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
68	C1530-168	Трійник прямий, діаметр 40 мм	10шт	0,392	<u>282,39</u> 110,70	<u>276,20</u> 108,27	<u>0,65</u> 0,25	<u>5,54</u> 2,18	80 км.
69	C1530-169	Трійник прямий, діаметр 50 мм	10шт	0,008	<u>425,47</u> 3,40	<u>416,06</u> 3,33	<u>1,07</u> 0,01	<u>8,34</u> 0,06	80 км.
70	C1530-175	Кутник прямий, діаметр 20 мм	10шт	0,208	<u>117,2</u> 24,38	<u>114,81</u> 23,88	<u>0,09</u> 0,02	<u>2,3</u> 0,48	80 км.
71	C1530-176	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0,144	<u>124,06</u> 17,86	<u>121,48</u> 17,49	<u>0,15</u> 0,02	<u>2,43</u> 0,35	80 км.
72	C1530-178	Кутник прямий, діаметр 40 мм	10шт	0,196	<u>205,8</u> 40,34	<u>201,27</u> 39,45	<u>0,49</u> 0,10	<u>4,04</u> 0,79	80 км.
73	C1530-179	Кутник прямий, діаметр 50 мм	10шт	0,005	<u>432,05</u> 2,16	<u>422,68</u> 2,11	<u>0,9</u> -	<u>8,47</u> 0,05	80 км.
74	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,001	<u>5690,91</u> 5,69	<u>5551,62</u> 5,55	<u>27,7</u> 0,03	<u>111,59</u> 0,11	80 км.
75	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000048	<u>37873</u> 1,82	<u>36326,25</u> 1,74	<u>804,14</u> 0,04	<u>742,61</u> 0,04	80 км.
76	C1630-104	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	1	<u>1236,84</u> 1236,84	<u>1196,23</u> 1196,23	<u>16,36</u> 16,36	<u>24,25</u> 24,25	80 км.
77	C1630-113 варіант 1	Манометри загального призначення ДМ	комплект	1	<u>227,43</u> 227,43	<u>221,10</u> 221,10	<u>1,87</u> 1,87	<u>4,46</u> 4,46	80 км.
78	C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	3,64	<u>7,65</u> 27,85	<u>7,44</u> 27,08	<u>0,06</u> 0,22	<u>0,15</u> 0,55	80 км.
79	C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	1,44	<u>8,37</u> 12,05	<u>8,13</u> 11,71	<u>0,08</u> 0,12	<u>0,16</u> 0,22	80 км.
80	C1630-121	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм	шт	1,68	<u>12,74</u> 21,40	<u>12,32</u> 20,70	<u>0,17</u> 0,29	<u>0,25</u> 0,41	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
81	C1630-122	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 40 мм	шт	0,05	<u>15,23</u> 0,76	<u>14,71</u> 0,74	<u>0,22</u> 0,01	<u>0,3</u> 0,01	80 км.
82	C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	1,82	<u>20,51</u> 37,33	<u>19,71</u> 35,87	<u>0,4</u> 0,73	<u>0,4</u> 0,73	80 км.
83	C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	0,72	<u>24,76</u> 17,83	<u>23,80</u> 17,14	<u>0,47</u> 0,34	<u>0,49</u> 0,35	80 км.
84	C1630-129	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	шт	0,84	<u>37,67</u> 31,64	<u>35,98</u> 30,22	<u>0,95</u> 0,80	<u>0,74</u> 0,62	80 км.
85	C1630-130	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 40 мм	шт	0,03	<u>47,15</u> 1,41	<u>45,04</u> 1,35	<u>1,19</u> 0,04	<u>0,92</u> 0,02	80 км.
86	C1630-134	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	14,56	<u>44,59</u> 649,23	<u>43,45</u> 632,63	<u>0,27</u> 3,93	<u>0,87</u> 12,67	80 км.
87	C1630-135	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	5,76	<u>53,01</u> 305,34	<u>51,63</u> 297,39	<u>0,34</u> 1,96	<u>1,04</u> 5,99	80 км.
88	C1630-137	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	6,72	<u>115,33</u> 775,02	<u>112,23</u> 754,19	<u>0,84</u> 5,64	<u>2,26</u> 15,19	80 км.
89	C1630-138	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 40 мм	шт	0,18	<u>182,19</u> 32,79	<u>177,68</u> 31,98	<u>0,94</u> 0,17	<u>3,57</u> 0,64	80 км.
90	C1630-214	Вентилі прохідні муфтові латунні 15Б3р для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 32 мм	шт	2	<u>385,67</u> 771,34	<u>377,26</u> 754,52	<u>0,85</u> 1,70	<u>7,56</u> 15,12	80 км.
91	+C1630-537	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 20 мм	шт	2	<u>262,43</u> 524,86	<u>257,00</u> 514,00	<u>0,28</u> 0,56	<u>5,15</u> 10,30	80 км.
92	+C1630-538 варіант 1	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	2	<u>270,48</u> 540,96	<u>264,76</u> 529,52	<u>0,42</u> 0,84	<u>5,3</u> 10,60	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
93	C1630-539 варіант 1	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 32 мм	шт	4	<u>526,67</u> 2106,68	<u>515,08</u> 2060,32	<u>1,26</u> 5,04	<u>10,33</u> 41,32	80 км.
94	C1630-544	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 32 мм	шт	1	<u>407,83</u> 407,83	<u>398,24</u> 398,24	<u>1,59</u> 1,59	<u>8</u> 8,00	80 км.
95	&C1630-982-1	Лічильник холодної води Sensus Residijet д=15мм	шт	1	<u>2243,92</u> 2243,92	<u>2194,17</u> 2194,17	<u>5,75</u> 5,75	<u>44</u> 44,00	80 км.
96	&C1630-1432-1 варіант 1	Кран кульковий, діаметр 15 мм	шт	30	<u>245,3</u> 7359,00	<u>240,00</u> 7200,00	<u>0,49</u> 14,70	<u>4,81</u> 144,30	80 км.
97	&C1630-1432-1 варіант 2	Кран кульковий, діаметр 32 мм	шт	7	<u>327,92</u> 2295,44	<u>321,00</u> 2247,00	<u>0,49</u> 3,43	<u>6,43</u> 45,01	80 км.
98	&C1630-1432-1 варіант 3	Кран кульковий, діаметр 20 мм	шт	5	<u>273,86</u> 1369,30	<u>268,00</u> 1340,00	<u>0,49</u> 2,45	<u>5,37</u> 26,85	80 км.
99	&C1630-1432-1 варіант 4	Кран кульковий, діаметр 25 мм	шт	4	<u>292,22</u> 1168,88	<u>286,00</u> 1144,00	<u>0,49</u> 1,96	<u>5,73</u> 22,92	80 км.
100	&C1630-1432-1 варіант 5	Кран кульковий, діаметр 40мм	шт	1	<u>355,46</u> 355,46	<u>348,00</u> 348,00	<u>0,49</u> 0,49	<u>6,97</u> 6,97	80 км.
101	&C1630-1432-2	Кран кульовий різьбовий з латуні для води , діаметр 15 мм	шт	1	<u>86,78</u> 86,78	<u>84,59</u> 84,59	<u>0,49</u> 0,49	<u>1,7</u> 1,70	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
102	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0038	<u>5,754</u> 0,02	<u>5,754</u> 0,02			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		0,02	0,02			
		Разом по розділу III	грн.		65888,18	64512,69	193,01	1182,48	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	26,059					
		Мастильні матеріали	кг	0,542					
		Гідравлічна рідина	кг	0,009					
		Бензин	л	9,97					
		Дизельне паливо	л	0,568					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "3 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

_____ 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А
Захистна споруда (ПРУ)

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08
гаряче водопостачання**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	104,7	82,05				
3	27	Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,1					
4		робітниками-будівельниками							
5		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
6		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
7		робітниками-монтажниками							
8		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	8,67	78,55				
9		керуванням та обслуговуванням машин							
9.1		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	3,7					
		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	11,76	126,24				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	125,13					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,1					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,239	<u>346,6</u> 429,44				
11	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0245	<u>297,84</u> 7,30				
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0175	<u>600,24</u> 10,50				
13	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	2,66	<u>16,74</u> 44,53				
14	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	6,601	<u>144,94</u> 956,75				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		1448,52				
	Бензин		кг	3,804					
	Дизельне паливо		кг	0,1					
	Електроенергія		кВт-год	8,016					
	Мастильні матеріали		кг	0,209					
	Гідравлічна рідина		кг	0,002					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
15	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	2,38					
	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
16	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000004	<u>18678,58</u> 0,07	<u>17269,91</u> 0,07	<u>1042,42</u> -	<u>366,25</u> -	80 км.
17	C113-1680	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 16x2,2 мм	м	22,475	<u>32,14</u> 722,35	<u>31,34</u> 704,37	<u>0,17</u> 3,82	<u>0,63</u> 14,16	80 км.
18	+C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	8,99	<u>33,07</u> 297,30	<u>32,25</u> 289,93	<u>0,17</u> 1,53	<u>0,65</u> 5,84	80 км.
19	+C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	13	<u>162,35</u> 2110,55	<u>159,00</u> 2067,00	<u>0,17</u> 2,21	<u>3,18</u> 41,34	80 км.
20	C113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	2	<u>79,94</u> 159,88	<u>78,20</u> 156,40	<u>0,17</u> 0,34	<u>1,57</u> 3,14	80 км.
21	+C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	13	<u>80,75</u> 1049,75	<u>79,00</u> 1027,00	<u>0,17</u> 2,21	<u>1,58</u> 20,54	80 км.
22	+C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	2	<u>191,93</u> 383,86	<u>188,00</u> 376,00	<u>0,17</u> 0,34	<u>3,76</u> 7,52	80 км.
23	+C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	12	<u>26,83</u> 321,96	<u>26,13</u> 313,56	<u>0,17</u> 2,04	<u>0,53</u> 6,36	80 км.
24	+C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	5	<u>28,12</u> 140,60	<u>27,40</u> 137,00	<u>0,17</u> 0,85	<u>0,55</u> 2,75	80 км.
25	&C114-56-1-9-2 варіант 1	Ізоляція K-flex E=20 мм, діаметр 15 мм	м	20,4	<u>25,12</u> 512,45	<u>22,89</u> 466,96	<u>1,74</u> 35,50	<u>0,49</u> 9,99	80 км.
26	&C114-56-1-9-2 варіант 2	Ізоляція K-flex E=30 мм, діаметр 20 мм	м	10,2	<u>29,24</u> 298,25	<u>26,93</u> 274,69	<u>1,74</u> 17,75	<u>0,57</u> 5,81	80 км.
27	C142-10-2	Вода	м3	0,1645	<u>63,07</u> 10,38	<u>63,07</u> 10,38	- -	- -	
28	C1530-149	Муфта, діаметр 20 мм	10шт	1,61	<u>40,87</u> 65,80	<u>40,02</u> 64,43	<u>0,05</u> 0,08	<u>0,8</u> 1,29	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	C1530-155	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	0,1	<u>28,88</u> 2,89	<u>28,28</u> 2,83	<u>0,03</u> -	<u>0,57</u> 0,06	80 км.
30	C1530-165	Трійник прямий, діаметр 20 мм	10шт	0,575	<u>56,09</u> 32,25	<u>54,89</u> 31,56	<u>0,1</u> 0,06	<u>1,1</u> 0,63	80 км.
31	C1530-175	Кутник прямий, діаметр 20 мм	10шт	0,2	<u>117,2</u> 23,44	<u>114,81</u> 22,96	<u>0,09</u> 0,02	<u>2,3</u> 0,46	80 км.
32	C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	3,5	<u>7,65</u> 26,78	<u>7,44</u> 26,04	<u>0,06</u> 0,21	<u>0,15</u> 0,53	80 км.
33	C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	2,45	<u>20,51</u> 50,25	<u>19,71</u> 48,29	<u>0,4</u> 0,98	<u>0,4</u> 0,98	80 км.
34	C1630-134	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	19,6	<u>44,59</u> 873,96	<u>43,45</u> 851,62	<u>0,27</u> 5,29	<u>0,87</u> 17,05	80 км.
35	&C1630-1432-1 варіант 1	Кран кульковий, діаметр 15 мм	шт	13	<u>245,3</u> 3188,90	<u>240,00</u> 3120,00	<u>0,49</u> 6,37	<u>4,81</u> 62,53	80 км.
36	&C1630-1432-1 варіант 3	Кран кульковий, діаметр 20 мм	шт	2	<u>273,86</u> 547,72	<u>268,00</u> 536,00	<u>0,49</u> 0,98	<u>5,37</u> 10,74	80 км.
		Разом по розділу III	грн.		10819,39	10527,09	80,58	211,72	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	8,016					
		Мастильні матеріали	кг	0,209					
		Гідравлічна рідина	кг	0,002					
		Бензин	л	5,14					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	0,117					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "3 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А
Захистна споруда (ПРУ)

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09
каналізація**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	134,78	81,09				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	67,2	81,42				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	31,84	99,05				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	20,45	126,10				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	254,27					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,0247	<u>346,6</u> 1394,96				
11	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,2076	<u>297,84</u> 61,83				
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	16,17	<u>618,5</u> 10001,15				
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,1551218	<u>600,24</u> 93,11				
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,96	<u>43,66</u> 172,89				
15	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	1,12	<u>16,74</u> 18,75				
16	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	1,6974	<u>144,94</u> 246,02				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		11988,71				
		Бензин	кг	12,356					
		Дизельне паливо	кг	93,053					
		Електроенергія	кВт-год	25,667					
		Мастильні матеріали	кг	6,547					
		Гідравлічна рідина	кг	2,443					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,612					
18	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	0,44					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
19	C111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,003	<u>71247,87</u> 213,74	<u>68166,63</u> 204,50	<u>1684,22</u> 5,05	<u>1397,02</u> 4,19	80 км.
20	&C111-147-13-13 варіант 1	Перехід (редукція) 110/50	шт	2	<u>64,22</u> 128,44	<u>62,90</u> 125,80	<u>0,06</u> 0,12	<u>1,26</u> 2,52	80 км.
21	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000054	<u>18678,58</u> 0,10	<u>17269,91</u> 0,09	<u>1042,42</u> 0,01	<u>366,25</u> -	80 км.
22	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,48	<u>190,61</u> 91,49	<u>186,09</u> 89,32	<u>0,78</u> 0,37	<u>3,74</u> 1,80	80 км.
23	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00008	<u>180388,94</u> 14,43	<u>175739,31</u> 14,06	<u>1112,59</u> 0,09	<u>3537,04</u> 0,28	80 км.
24	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00049	<u>15702,83</u> 7,69	<u>14262,30</u> 6,99	<u>1132,63</u> 0,55	<u>307,9</u> 0,15	80 км.
25	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,018	<u>44538,73</u> 801,70	<u>42970,58</u> 773,47	<u>694,84</u> 12,51	<u>873,31</u> 15,72	80 км.
26	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00064	<u>15636,4</u> 10,01	<u>14491,76</u> 9,27	<u>838,04</u> 0,54	<u>306,6</u> 0,20	80 км.
27	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00224	<u>61309,38</u> 137,33	<u>59400,00</u> 133,06	<u>707,24</u> 1,58	<u>1202,14</u> 2,69	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
28	&C111-1613-23 варіант 1	Кран-комплект пожежний HW-25-52 NKVv-2. 2 пожежного крану ДППК-Св, датчиком відчинення шафи СОМК 1-8 та блоком керування пожежним краном двох вогнегасників ВП-6, з датчиком положення БУПК в комплекті для одного пожежного крана д.50, 800х600х250 мм	шт	2	<u>22418,95</u> 44837,90	<u>21973,35</u> 43946,70	<u>6,01</u> 12,02	<u>439,59</u> 879,18	80 км.
29	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,02	<u>303,85</u> 6,08	<u>296,74</u> 5,93	<u>1,15</u> 0,02	<u>5,96</u> 0,13	80 км.
30	C111-1708	Клоччя просочене	кг	1,8	<u>72,7</u> 130,86	<u>70,14</u> 126,25	<u>1,13</u> 2,03	<u>1,43</u> 2,58	80 км.
31	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,41	<u>103,25</u> 42,33	<u>100,45</u> 41,18	<u>0,78</u> 0,32	<u>2,02</u> 0,83	80 км.
32	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0002	<u>94469,75</u> 18,89	<u>91985,78</u> 18,40	<u>631,62</u> 0,13	<u>1852,35</u> 0,36	80 км.
33	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,000026	<u>33998,25</u> 0,88	<u>32700,00</u> 0,85	<u>631,62</u> 0,02	<u>666,63</u> 0,01	80 км.
34	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,000779	<u>4726,52</u> 3,68	<u>4148,69</u> 3,23	<u>485,15</u> 0,38	<u>92,68</u> 0,07	80 км.
35	&C113-1288-5 варіант 1	Трійник ЕКОPLASTIK 50х50мм	шт	5	<u>58,04</u> 290,20	<u>56,40</u> 282,00	<u>0,5</u> 2,50	<u>1,14</u> 5,70	80 км.
36	&C113-1288-5 варіант 2	Трійник ЕКОPLASTIK 110х50мм	шт	2	<u>68,85</u> 137,70	<u>67,00</u> 134,00	<u>0,5</u> 1,00	<u>1,35</u> 2,70	80 км.
37	&C113-1288-5 варіант 3	Трійник ЕКОPLASTIK 110х110мм	шт	13	<u>75,99</u> 987,87	<u>74,00</u> 962,00	<u>0,5</u> 6,50	<u>1,49</u> 19,37	80 км.
38	&C113-1288-5 варіант 4	Трійник ЕКОPLASTIK косий 50х50мм	шт	5	<u>60,69</u> 303,45	<u>59,00</u> 295,00	<u>0,5</u> 2,50	<u>1,19</u> 5,95	80 км.
39	&C113-1288-5 варіант 5	Трійник ЕКОPLASTIK косий 110х50мм	шт	2	<u>105,77</u> 211,54	<u>103,20</u> 206,40	<u>0,5</u> 1,00	<u>2,07</u> 4,14	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
40	&C113-1288-5 варіант 6	Трійник ЕКОPLASTIK косий 110x110мм	шт	5	<u>63,44</u> 317,20	<u>61,70</u> 308,50	<u>0,5</u> 2,50	<u>1,24</u> 6,20	80 км.
41	+C113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	1	<u>97,95</u> 97,95	<u>95,70</u> 95,70	<u>0,33</u> 0,33	<u>1,92</u> 1,92	80 км.
42	+C113-1678	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 63x5,8 мм	м	8,514	<u>87,83</u> 747,78	<u>84,28</u> 717,56	<u>1,83</u> 15,58	<u>1,72</u> 14,64	80 км.
43	+C113-1719 варіант 1	Відведення 90 діам.63 мм	шт	2	<u>88,36</u> 176,72	<u>86,30</u> 172,60	<u>0,33</u> 0,66	<u>1,73</u> 3,46	80 км.
44	+C113-1719 варіант 2	Відведення 90 діам.50 мм	шт	5	<u>85,46</u> 427,30	<u>83,45</u> 417,25	<u>0,33</u> 1,65	<u>1,68</u> 8,40	80 км.
45	+C113-1719 варіант 3	Відведення 90 діам.110 мм	шт	1	<u>114,98</u> 114,98	<u>112,40</u> 112,40	<u>0,33</u> 0,33	<u>2,25</u> 2,25	80 км.
46	+C113-1719 варіант 4	Відведення 135 діам.50 мм	шт	9	<u>105,8</u> 952,20	<u>103,40</u> 930,60	<u>0,33</u> 2,97	<u>2,07</u> 18,63	80 км.
47	+C113-1719 варіант 5	Відведення 135 діам.110 мм	шт	8	<u>121,1</u> 968,80	<u>118,40</u> 947,20	<u>0,33</u> 2,64	<u>2,37</u> 18,96	80 км.
48	+C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	13	<u>33,25</u> 432,25	<u>32,43</u> 421,59	<u>0,17</u> 2,21	<u>0,65</u> 8,45	80 км.
49	+C113-1885 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 100 мм	шт	15	<u>60,52</u> 907,80	<u>59,16</u> 887,40	<u>0,17</u> 2,55	<u>1,19</u> 17,85	80 км.
50	+C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	17,964	<u>71,89</u> 1291,43	<u>70,23</u> 1261,61	<u>0,25</u> 4,49	<u>1,41</u> 25,33	80 км.
51	+C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	29,94	<u>172,85</u> 5175,13	<u>169,13</u> 5063,75	<u>0,33</u> 9,88	<u>3,39</u> 101,50	80 км.
52	+C113-2301 варіант 5	Вентиляційний клапан HL 900NECO DN110	шт	1	<u>1618,79</u> 1618,79	<u>1586,88</u> 1586,88	<u>0,17</u> 0,17	<u>31,74</u> 31,74	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
53	+С113-2301 варіант 9	Клапан зворотній для каналізації Capricorn діам. 50 мм	шт	1	<u>1072,88</u> 1072,88	<u>1051,67</u> 1051,67	<u>0,17</u> 0,17	<u>21,04</u> 21,04	80 км.
54	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0044	<u>91977,65</u> 404,70	<u>89642,97</u> 394,43	<u>531,2</u> 2,34	<u>1803,48</u> 7,93	80 км.
55	С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,01298	<u>63798,6</u> 828,11	<u>62016,45</u> 804,97	<u>531,2</u> 6,89	<u>1250,95</u> 16,25	80 км.
56	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,011314	<u>46609,63</u> 527,34	<u>44919,31</u> 508,22	<u>776,41</u> 8,78	<u>913,91</u> 10,34	80 км.
57	С130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,0027	<u>43994,86</u> 118,79	<u>42355,81</u> 114,36	<u>776,41</u> 2,10	<u>862,64</u> 2,33	80 км.
58	&С130-508-1	Ручний мембранний насос "Grundfos" для відкачки каналізаційних стоків	шт	1	<u>13980,67</u> 13980,67	<u>13686,00</u> 13686,00	<u>20,54</u> 20,54	<u>274,13</u> 274,13	80 км.
59	&С130-508-1 варіант 2	Насос CM 3-3 Grundfos	шт	1	<u>19264,95</u> 19264,95	<u>18866,67</u> 18866,67	<u>20,54</u> 20,54	<u>377,74</u> 377,74	80 км.
60	&С130-508-1 варіант 3	Насос SCALA2-3-45 Grundfos	шт	1	<u>20263,7</u> 20263,70	<u>19845,83</u> 19845,83	<u>20,54</u> 20,54	<u>397,33</u> 397,33	80 км.
61	&С130-918-5 варіант 1	Прочищення, діаметр 50 мм	шт	3	<u>195,38</u> 586,14	<u>186,00</u> 558,00	<u>5,55</u> 16,65	<u>3,83</u> 11,49	80 км.
62	С130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2	<u>252,68</u> 505,36	<u>246,54</u> 493,08	<u>1,19</u> 2,38	<u>4,95</u> 9,90	80 км.
63	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>279,93</u> 559,86	<u>273,01</u> 546,02	<u>1,43</u> 2,86	<u>5,49</u> 10,98	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
64	C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	1	<u>486,43</u> 486,43	<u>474,14</u> 474,14	<u>2,75</u> 2,75	<u>9,54</u> 9,54	80 км.
65	C130-970	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	1	<u>615,11</u> 615,11	<u>599,31</u> 599,31	<u>3,74</u> 3,74	<u>12,06</u> 12,06	80 км.
66	C130-971	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	2	<u>747,52</u> 1495,04	<u>728,27</u> 1456,54	<u>4,59</u> 9,18	<u>14,66</u> 29,32	80 км.
67	C130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	4	<u>19,95</u> 79,80	<u>19,44</u> 77,76	<u>0,12</u> 0,48	<u>0,39</u> 1,56	80 км.
68	C130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	40	<u>162,64</u> 6505,60	<u>158,41</u> 6336,40	<u>1,04</u> 41,60	<u>3,19</u> 127,60	80 км.
69	C130-1199	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	17,964	<u>259,91</u> 4669,02	<u>254,14</u> 4565,37	<u>0,67</u> 12,04	<u>5,1</u> 91,61	80 км.
70	C142-10-2	Вода	м3	1,6115	<u>63,07</u> 101,64	<u>63,07</u> 101,64	- -	- -	
71	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,028	<u>1552,41</u> 43,47	<u>1521,97</u> 42,62	- -	<u>30,44</u> 0,85	
72	C1530-154	Муфта, діаметр 63 мм	10шт	0,144	<u>306,24</u> 44,10	<u>299,53</u> 43,13	<u>0,71</u> 0,10	<u>6</u> 0,87	80 км.
73	C1530-160	Перехід, діаметр 63х50 мм	10шт	0,036	<u>214,39</u> 7,72	<u>209,68</u> 7,55	<u>0,51</u> 0,02	<u>4,2</u> 0,15	80 км.
74	C1530-170	Трійник прямий, діаметр 63 мм	10шт	0,072	<u>638,54</u> 45,97	<u>624,06</u> 44,93	<u>1,96</u> 0,14	<u>12,52</u> 0,90	80 км.
75	C1530-180	Кутник прямий, діаметр 63 мм	10шт	0,045	<u>729,73</u> 32,84	<u>713,83</u> 32,12	<u>1,59</u> 0,07	<u>14,31</u> 0,65	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
76	C1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,004	<u>3142,19</u> 12,57	<u>3063,36</u> 12,25	<u>17,22</u> 0,07	<u>61,61</u> 0,25	80 км.
77	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,001	<u>5690,91</u> 5,69	<u>5551,62</u> 5,55	<u>27,7</u> 0,03	<u>111,59</u> 0,11	80 км.
78	C1541-65	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 150 мм	1000шт	0,003	<u>9217,58</u> 27,65	<u>8993,42</u> 26,98	<u>43,42</u> 0,13	<u>180,74</u> 0,54	80 км.
79	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00002	<u>37873</u> 0,76	<u>36326,25</u> 0,73	<u>804,14</u> 0,02	<u>742,61</u> 0,01	80 км.
80	C1630-1	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	29,94	<u>957,72</u> 28674,14	<u>937,11</u> 28057,07	<u>1,83</u> 54,79	<u>18,78</u> 562,28	80 км.
81	C1630-123	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 50 мм	шт	0,45	<u>28,79</u> 12,96	<u>27,88</u> 12,55	<u>0,35</u> 0,16	<u>0,56</u> 0,25	80 км.
82	C1630-131	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 50 мм	шт	0,27	<u>72,7</u> 19,63	<u>69,61</u> 18,79	<u>1,66</u> 0,45	<u>1,43</u> 0,39	80 км.
83	C1630-139	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 50 мм	шт	1,62	<u>245,52</u> 397,74	<u>239,23</u> 387,55	<u>1,48</u> 2,40	<u>4,81</u> 7,79	80 км.
84	&C1630-973-5- М варіант 1	Прочищення діаметром 110мм	шт	1	<u>207,33</u> 207,33	<u>200,00</u> 200,00	<u>3,26</u> 3,26	<u>4,07</u> 4,07	80 км.
85	+C1630-1093 варіант 1	Каналізаційна установка Multilift MDG.12.3.2	шт	1	<u>20801,3</u> 20801,30	<u>20391,00</u> 20391,00	<u>2,43</u> 2,43	<u>407,87</u> 407,87	80 км.
86	+C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	235	<u>48,80</u> 11468,00	<u>48,80000</u> 11468,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
87	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0044	<u>163,15</u> 0,72	<u>163,15</u> 0,72			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		0,72	0,72			
		Разом по розділу III	грн.		195472,37	191533,49	332,85	3606,03	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	25,667					
		Мастильні матеріали	кг	6,551					
		Гідравлічна рідина	кг	2,443					
		Бензин	л	16,697					
		Дизельне паливо	л	109,474					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "3 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А
Захистна споруда (ПРУ)

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011
електрообладнання**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	11,27	79,06				
3	27	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7					
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1148,48	80,44				
5		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0					
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	280,56	88,00				
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5					
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	135,26	126,19				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1575,57					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	36,7098	<u>277,58</u> 10189,91				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0214	<u>346,6</u> 7,42				
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	36,1848	<u>618,5</u> 22380,30				
13	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	7,23968	<u>1514,01</u> 10960,95				
14	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	99,7737	<u>487,99</u> 48688,57				
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	81,99665	<u>43,66</u> 3579,97				
16	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	3,9188	<u>80,55</u> 315,66				
17	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	2,96	<u>118,78</u> 351,59				
18	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,71104	<u>54,29</u> 38,60				
19	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,6197	<u>309,28</u> 810,22				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	10,1754	6,02 61,26				
21	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0,056	168,34 9,43				
22	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0,036	164,9 5,94				
23	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	0,78	4,94 3,85				
24	КБМ233-350	Шинотрубогін з моторним приводом	маш. год	0,088	94,5 8,32				
25	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	2,2	5,42 11,92				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		97423,91				
		Бензин	кг	609,251					
		Дизельне паливо	кг	259,36					
		Електроенергія	кВт-год	527,587					
		Стиснене повітря	м3	152,46					
		Мастильні матеріали	кг	50,258					
		Гідравлічна рідина	кг	11,414					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
26	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	118,1157					
27	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	32,2036					
28	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	32,46544					
29	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,75952					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	3,9188					
31	КБМ233-302	Машина шліфувальні кутові	маш. год	0,115					
32	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,2424					
33	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,0592					
34	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	2,9106					
35	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	1,408					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
36	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00095	<u>78126,08</u> 74,22	<u>75899,36</u> 72,10	<u>694,84</u> 0,66	<u>1531,88</u> 1,46	80 км.
37	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0014688	<u>31774,52</u> 46,67	<u>30456,65</u> 44,73	<u>694,84</u> 1,02	<u>623,03</u> 0,92	80 км.
38	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	0,000055	<u>90338,47</u> 4,97	<u>87872,29</u> 4,83	<u>694,84</u> 0,04	<u>1771,34</u> 0,10	80 км.
39	&C111-196-B1 варіант 1	Вогнестійка пожежна піна	шт	4	<u>185,05</u> 740,20	<u>180,00</u> 720,00	<u>1,42</u> 5,68	<u>3,63</u> 14,52	80 км.
40	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,056024	<u>4176,47</u> 233,98	<u>3082,23</u> 172,68	<u>1012,35</u> 56,72	<u>81,89</u> 4,58	80 км.
41	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,13736	<u>67,59</u> 9,28	<u>60,40</u> 8,30	<u>5,86</u> 0,80	<u>1,33</u> 0,18	
42	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00029	<u>69973,18</u> 20,29	<u>67488,57</u> 19,57	<u>1112,59</u> 0,32	<u>1372,02</u> 0,40	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0000106	<u>90747,27</u> 0,96	<u>87855,32</u> 0,93	<u>1112,59</u> 0,01	<u>1779,36</u> 0,02	80 км.
44	C111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,00808	<u>54391,79</u> 439,49	<u>51955,12</u> 419,80	<u>1370,16</u> 11,07	<u>1066,51</u> 8,62	80 км.
45	&C111-801-1 варіант 1	Дріт мідний ПВЗнг 1х6мм2 з ізоляцією	м	190	<u>53,51</u> 10166,90	<u>35,20</u> 6688,00	<u>17,26</u> 3279,40	<u>1,05</u> 199,50	80 км.
46	&C111-801-1 варіант 2	Дріт мідний 1х25мм2 без ізоляції Мг-25	м	2	<u>186,93</u> 373,86	<u>166,00</u> 332,00	<u>17,26</u> 34,52	<u>3,67</u> 7,34	80 км.
47	C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,23432	<u>82880,71</u> 19420,61	<u>79984,19</u> 18741,90	<u>1271,41</u> 297,92	<u>1625,11</u> 380,79	80 км.
48	C111-1306	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	0,00025	<u>5714,22</u> 1,43	<u>4764,14</u> 1,19	<u>838,04</u> 0,21	<u>112,04</u> 0,03	80 км.
49	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00002	<u>51330,07</u> 1,03	<u>49622,56</u> 0,99	<u>701,04</u> 0,01	<u>1006,47</u> 0,03	80 км.
50	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000234	<u>70416,73</u> 16,48	<u>68341,17</u> 15,99	<u>694,84</u> 0,16	<u>1380,72</u> 0,33	80 км.
51	C111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А	т	0,0026664	<u>56402,2</u> 150,39	<u>54589,03</u> 145,56	<u>707,24</u> 1,89	<u>1105,93</u> 2,94	80 км.
52	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0109827	<u>61309,38</u> 673,34	<u>59400,00</u> 652,37	<u>707,24</u> 7,77	<u>1202,14</u> 13,20	80 км.
53	+C111-1669	Оліфа оксоль комбінована	т	0,000006	<u>1503,05</u> 0,01	<u>220,67</u> -	<u>1252,91</u> 0,01	<u>29,47</u> -	80 км.
54	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	11,4932	<u>826,09</u> 9494,42	<u>808,24</u> 9289,26	<u>1,65</u> 18,96	<u>16,2</u> 186,20	80 км.
55	C111-1708	Ключчя просочене	кг	0,0062	<u>72,7</u> 0,45	<u>70,14</u> 0,43	<u>1,13</u> 0,01	<u>1,43</u> 0,01	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	C111-1809	Сталь кругла	т	0,045609	<u>58701,8</u> 2677,33	<u>57733,61</u> 2633,17	<u>531,2</u> 24,23	<u>436,99</u> 19,93	80 км.
57	C111-1830	Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки СтЗсп	т	0,08888	<u>45342,52</u> 4030,04	<u>44473,78</u> 3952,83	<u>531,2</u> 47,21	<u>337,54</u> 30,00	80 км.
58	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,000815	<u>94469,75</u> 76,99	<u>91985,78</u> 74,97	<u>631,62</u> 0,51	<u>1852,35</u> 1,51	80 км.
59	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,001635	<u>18661,01</u> 30,51	<u>17282,76</u> 28,26	<u>1012,35</u> 1,66	<u>365,9</u> 0,59	80 км.
60	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	9,62	<u>104,36</u> 1003,94	<u>102,45</u> 985,57	<u>1,13</u> 10,87	<u>0,78</u> 7,50	80 км.
61	+C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	34,372	<u>190,47</u> 6546,83	<u>187,60</u> 6448,19	<u>1,45</u> 49,84	<u>1,42</u> 48,80	80 км.
62	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,53	<u>200,91</u> 106,48	<u>197,17</u> 104,50	<u>2,24</u> 1,19	<u>1,5</u> 0,79	80 км.
63	C113-105	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,0336	<u>358,75</u> 12,05	<u>347,93</u> 11,69	<u>3,79</u> 0,13	<u>7,03</u> 0,23	80 км.
64	+C113-106	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,04896	<u>157,21</u> 7,70	<u>148,98</u> 7,29	<u>5,15</u> 0,25	<u>3,08</u> 0,16	80 км.
65	C113-123	Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,0336	<u>210,48</u> 7,07	<u>204,67</u> 6,88	<u>1,68</u> 0,06	<u>4,13</u> 0,13	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
66	C115-114	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрини], тип I	шт	5,1712	<u>1388,03</u> 7177,78	<u>1282,87</u> 6633,98	<u>77,94</u> 403,04	<u>27,22</u> 140,76	80 км.
67	C115-134	Рейки залізничні, тип Р43, із сталі марки НБ-61	м	4,6056	<u>1750,9</u> 8063,95	<u>1689,21</u> 7779,83	<u>27,36</u> 126,01	<u>34,33</u> 158,11	80 км.
68	+C121-782	Металеві конструкції	т	0,01147	<u>65569,59</u> 752,08	<u>64315,00</u> 737,69	<u>766,48</u> 8,79	<u>488,11</u> 5,60	80 км.
69	+C121-782 варіант 1	Метізи	т	0,01	<u>60214,73</u> 602,15	<u>59000,00</u> 590,00	<u>766,48</u> 7,66	<u>448,25</u> 4,49	80 км.
70	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,16201	<u>30997,23</u> 5021,86	<u>30000,00</u> 4860,30	<u>766,48</u> 124,18	<u>230,75</u> 37,38	80 км.
71	C142-10-3	Вода технічна	т	0,00808	<u>63,07</u> 0,51	<u>63,07</u> 0,51	- -	- -	
72	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,005367	<u>51264,44</u> 275,14	<u>49566,03</u> 266,02	<u>693,22</u> 3,72	<u>1005,19</u> 5,40	80 км.
73	C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,05722	<u>45292,03</u> 2591,61	<u>43872,75</u> 2510,40	<u>531,2</u> 30,40	<u>888,08</u> 50,81	80 км.
74	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0001536	<u>127768,26</u> 19,63	<u>124000,06</u> 19,05	<u>1262,94</u> 0,19	<u>2505,26</u> 0,39	80 км.
75	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,00075	<u>1265,97</u> 0,95	<u>240,00</u> 0,18	<u>1001,15</u> 0,75	<u>24,82</u> 0,02	80 км.
76	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,03885	<u>1951,88</u> 75,83	<u>1913,61</u> 74,34	- -	<u>38,27</u> 1,49	
77	C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,03885	<u>2081,87</u> 80,88	<u>2041,05</u> 79,29	- -	<u>40,82</u> 1,59	
78	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,102	<u>187,66</u> 19,14	<u>183,76</u> 18,74	<u>0,22</u> 0,02	<u>3,68</u> 0,38	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
79	C1545-20	Втулка В22	100шт	0,2257	<u>41,43</u> 9,35	<u>40,54</u> 9,15	<u>0,08</u> 0,02	<u>0,81</u> 0,18	80 км.
80	+C1545-21	Втулка В28	100шт	1,40944	<u>44,41</u> 62,59	<u>43,42</u> 61,20	<u>0,12</u> 0,17	<u>0,87</u> 1,22	80 км.
81	+C1545-24	Втулка В69	100шт	0,048	<u>21,18</u> 1,02	<u>19,86</u> 0,95	<u>0,9</u> 0,04	<u>0,42</u> 0,03	80 км.
82	C1545-30	Гайка встановлювальна заземлювальна К483	100шт	0,013	<u>534,99</u> 6,95	<u>522,91</u> 6,80	<u>1,59</u> 0,02	<u>10,49</u> 0,13	80 км.
83	C1545-37	Утримувач К188	100шт	0,335	<u>1210,24</u> 405,43	<u>1182,70</u> 396,20	<u>3,81</u> 1,28	<u>23,73</u> 7,95	80 км.
84	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	17,4455	<u>619,59</u> 10809,06	<u>606,82</u> 10586,28	<u>0,62</u> 10,82	<u>12,15</u> 211,96	80 км.
85	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,062	<u>1399,24</u> 86,75	<u>1370,97</u> 85,00	<u>0,83</u> 0,05	<u>27,44</u> 1,70	80 км.
86	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	8,1191	<u>1397,54</u> 11346,77	<u>1369,52</u> 11119,27	<u>0,62</u> 5,03	<u>27,4</u> 222,47	80 км.
87	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,18704	<u>101,71</u> 19,02	<u>99,53</u> 18,62	<u>0,19</u> 0,04	<u>1,99</u> 0,36	80 км.
88	C1545-70	Кнопка К227	100шт	15,6564	<u>23,46</u> 367,30	<u>22,62</u> 354,15	<u>0,38</u> 5,95	<u>0,46</u> 7,20	80 км.
89	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	0,0245	<u>53,98</u> 1,32	<u>52,82</u> 1,29	<u>0,1</u> -	<u>1,06</u> 0,03	80 км.
90	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0006	<u>5308,88</u> 3,19	<u>5204,01</u> 3,12	<u>0,77</u> -	<u>104,1</u> 0,07	80 км.
91	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	2,04273	<u>681,78</u> 1392,69	<u>667,54</u> 1363,60	<u>0,87</u> 1,78	<u>13,37</u> 27,31	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
92	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	11,1	<u>29,76</u> 330,34	<u>28,78</u> 319,46	<u>0,4</u> 4,44	<u>0,58</u> 6,44	80 км.
93	C1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,0408	<u>1003,8</u> 40,96	<u>982,24</u> 40,08	<u>1,88</u> 0,08	<u>19,68</u> 0,80	80 км.
94	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0002	<u>2366,95</u> 0,47	<u>2317,77</u> 0,46	<u>2,77</u> -	<u>46,41</u> 0,01	80 км.
95	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,004	<u>422,09</u> 1,69	<u>413,05</u> 1,65	<u>0,76</u> -	<u>8,28</u> 0,04	80 км.
96	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,3978	<u>17,77</u> 7,07	<u>17,34</u> 6,90	<u>0,08</u> 0,03	<u>0,35</u> 0,14	80 км.
97	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	8,1642	<u>219,92</u> 1795,47	<u>213,32</u> 1741,59	<u>2,29</u> 18,70	<u>4,31</u> 35,18	80 км.
98	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0924	<u>107,75</u> 9,96	<u>103,35</u> 9,55	<u>2,29</u> 0,21	<u>2,11</u> 0,20	80 км.
99	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,3737	<u>1807,79</u> 675,57	<u>1764,71</u> 659,47	<u>7,63</u> 2,85	<u>35,45</u> 13,25	80 км.
100	C1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,048	<u>4630,31</u> 222,25	<u>4510,40</u> 216,50	<u>29,12</u> 1,40	<u>90,79</u> 4,35	80 км.
101	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	9,56	<u>42,96</u> 410,70	<u>41,66</u> 398,27	<u>0,46</u> 4,40	<u>0,84</u> 8,03	80 км.
102	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,8034	<u>1708,22</u> 1372,38	<u>1673,51</u> 1344,50	<u>1,22</u> 0,98	<u>33,49</u> 26,90	80 км.
103	C1545-179	Полоса монтажна К-200	100шт	2,2474	<u>2033,23</u> 4569,48	<u>1992,82</u> 4478,66	<u>0,54</u> 1,21	<u>39,87</u> 89,61	80 км.
104	C1545-180	Полоски К-404	100шт	8,7443	<u>22,33</u> 195,26	<u>21,52</u> 188,18	<u>0,37</u> 3,24	<u>0,44</u> 3,84	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
105	C1545-205	Профіль монтажний, кутик К-242	100шт	0,000925	<u>20588,25</u> 19,04	<u>19905,89</u> 18,41	<u>278,67</u> 0,26	<u>403,69</u> 0,37	80 км.
106	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	8,7443	<u>62,23</u> 544,16	<u>60,73</u> 531,04	<u>0,28</u> 2,45	<u>1,22</u> 10,67	80 км.
107	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	1,79421	<u>1442,46</u> 2588,08	<u>1410,71</u> 2531,11	<u>3,47</u> 6,23	<u>28,28</u> 50,74	80 км.
108	C1545-233	Стискачі відгалужувальні У734	100шт	0,0153	<u>1465,08</u> 22,42	<u>1432,43</u> 21,92	<u>3,92</u> 0,06	<u>28,73</u> 0,44	80 км.
109	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,0375	<u>26,06</u> 0,98	<u>24,79</u> 0,93	<u>0,76</u> 0,03	<u>0,51</u> 0,02	80 км.
110	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	12,1473	<u>729,23</u> 8858,18	<u>714,60</u> 8680,46	<u>0,33</u> 4,01	<u>14,3</u> 173,71	80 км.
111	C1545-245	Скоби дволапкові К147П	100шт	0,1375	<u>424,69</u> 58,39	<u>411,85</u> 56,63	<u>4,51</u> 0,62	<u>8,33</u> 1,14	80 км.
112	C1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	0,0082	<u>4013,52</u> 32,91	<u>3933,29</u> 32,25	<u>1,53</u> 0,01	<u>78,7</u> 0,65	80 км.
113	C1545-248	Скоби будівельні	кг	0,808	<u>39,56</u> 31,96	<u>38,02</u> 30,72	<u>0,76</u> 0,61	<u>0,78</u> 0,63	80 км.
114	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0000415	<u>221256,6</u> 9,18	<u>216155,70</u> 8,97	<u>762,54</u> 0,03	<u>4338,36</u> 0,18	80 км.
115	C1545-282	Шайба квадратна К859/2	100шт	0,0071	<u>727,48</u> 5,17	<u>712,94</u> 5,06	<u>0,28</u> -	<u>14,26</u> 0,11	80 км.
116	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00007	<u>156933,64</u> 10,99	<u>152703,83</u> 10,69	<u>1152,68</u> 0,08	<u>3077,13</u> 0,22	80 км.
117	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,37	<u>456,54</u> 168,92	<u>446,54</u> 165,22	<u>1,05</u> 0,39	<u>8,95</u> 3,31	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
118	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,000575	<u>155719,2</u> 89,54	<u>151402,94</u> 87,06	<u>1262,94</u> 0,73	<u>3053,32</u> 1,75	80 км.
119	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00008	<u>288290,35</u> 23,06	<u>281374,66</u> 22,51	<u>1262,94</u> 0,10	<u>5652,75</u> 0,45	80 км.
120	C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,00001616	<u>62721,02</u> 1,01	<u>59906,52</u> 0,97	<u>1584,68</u> 0,03	<u>1229,82</u> 0,01	80 км.
121	2405-1365 варіант 1	Коробки розгалужувальні IP-54 100x100	шт	1	<u>32,92</u> 32,92	<u>32,13</u> 32,13	<u>0,14</u> 0,14	<u>0,65</u> 0,65	80 км.
122	&2405-1372-15 варіант 1	Відгалужувач Т-подібний DPT 50x100мм горизонтальний	шт	2	<u>12,38</u> 24,76	<u>12,00</u> 24,00	<u>0,14</u> 0,28	<u>0,24</u> 0,48	80 км.
123	&2405-1372-15 варіант 2	Відгалужувач Т-подібний DPT 100x100мм горизонтальний	шт	2	<u>12,38</u> 24,76	<u>12,00</u> 24,00	<u>0,14</u> 0,28	<u>0,24</u> 0,48	80 км.
124	&2405-1372-15 варіант 3	Кришка відгалужувача Т-подібний DPT 50мм горизонтальна	шт	2	<u>12,38</u> 24,76	<u>12,00</u> 24,00	<u>0,14</u> 0,28	<u>0,24</u> 0,48	80 км.
125	&2405-1372-15 варіант 4	Кришка DPT на відгалужувач Т-подібний горизонтальний осн.100	шт	2	<u>12,38</u> 24,76	<u>12,00</u> 24,00	<u>0,14</u> 0,28	<u>0,24</u> 0,48	80 км.
126	&2405-1372-15 варіант 7	Коробка розвернувальна для відкритої проводки 100x100мм ір-44	шт	17	<u>12,38</u> 210,46	<u>12,00</u> 204,00	<u>0,14</u> 2,38	<u>0,24</u> 4,08	80 км.
127	&2405-11331- 68-Т варіант 1	Консоль кронштейна DW 100	шт	290	<u>210,51</u> 61047,90	<u>206,00</u> 59740,00	<u>0,38</u> 110,20	<u>4,13</u> 1197,70	80 км.
128	&2405-11331- 68-Т варіант 2	Кут СРО горизонтальний 90 100X50	шт	2	<u>210,51</u> 421,02	<u>206,00</u> 412,00	<u>0,38</u> 0,76	<u>4,13</u> 8,26	80 км.
129	&2405-11331- 68-Т варіант 3	Кут СРО горизонтальний 90 50X50	шт	4	<u>210,51</u> 842,04	<u>206,00</u> 824,00	<u>0,38</u> 1,52	<u>4,13</u> 16,52	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
130	&2405-11331-68-Т варіант 4	Кут CD вертикальний зовніш. 90 100x100	шт	1	<u>210,51</u> 210,51	<u>206,00</u> 206,00	<u>0,38</u> 0,38	<u>4,13</u> 4,13	80 км.
131	&2405-11331-68-Т варіант 5	Кут CS90 вертикальний внут 90 100/100	шт	1	<u>210,51</u> 210,51	<u>206,00</u> 206,00	<u>0,38</u> 0,38	<u>4,13</u> 4,13	80 км.
132	&2405-11331-68-Т варіант 6	Кришка кута CPO90 горизонтальна 100мм	шт	3	<u>210,51</u> 631,53	<u>206,00</u> 618,00	<u>0,38</u> 1,14	<u>4,13</u> 12,39	80 км.
133	&2405-11331-68-Т варіант 7	Кришка кута CPO90 горизонтальна 50мм	шт	4	<u>210,51</u> 842,04	<u>206,00</u> 824,00	<u>0,38</u> 1,52	<u>4,13</u> 16,52	80 км.
134	&2405-11331-68-Т варіант 8	Кришка на кут CD 90 вертикальна внеш. осн. 100	шт	1	<u>210,51</u> 210,51	<u>206,00</u> 206,00	<u>0,38</u> 0,38	<u>4,13</u> 4,13	80 км.
135	&2405-11331-68-Т варіант 9	Кришка на кут CS90 вертикальна внутр. осн. 100	шт	1	<u>210,51</u> 210,51	<u>206,00</u> 206,00	<u>0,38</u> 0,38	<u>4,13</u> 4,13	80 км.
136	&2405-11331-68-Т варіант 10	Кут CPO горизонтальний 90 100x100	шт	1	<u>210,51</u> 210,51	<u>206,00</u> 206,00	<u>0,38</u> 0,38	<u>4,13</u> 4,13	80 км.
137	&15093-35023-88 варіант 1	Кабель FLAME-X950(N) HXH FE180/E30 пер. 3x1,5мм2	1000м	0,0408	<u>26304,83</u> 1073,24	<u>25692,00</u> 1048,23	<u>97,05</u> 3,96	<u>515,78</u> 21,05	80 км.
138	&15093-35023-88 варіант 2	Кабель FLAME-X950(N) HXH FE180/E30 пер. 5x2.5мм2	1000м	0,00204	<u>26304,83</u> 53,66	<u>25692,00</u> 52,41	<u>97,05</u> 0,20	<u>515,78</u> 1,05	80 км.
139	&15093-35023-88 варіант 3	Кабель FLAME-X950(N) HXH FE180/E30 пер. 3x2.5мм2	1000м	0,0459	<u>26304,83</u> 1207,39	<u>25692,00</u> 1179,26	<u>97,05</u> 4,45	<u>515,78</u> 23,68	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
140	&15095-1214-17 варіант 1	Кабель перерізом 5х2.5мм2 ВВГнгд	1000м	0,1173	<u>53766,87</u> 6306,85	<u>52660,00</u> 6177,02	<u>52,62</u> 6,17	<u>1054,25</u> 123,66	80 км.
141	&15095-1214-17 варіант 2	Кабель перерізом 5х1.5мм2 ВВГнгд	1000м	0,2142	<u>56500,47</u> 12102,40	<u>55340,00</u> 11853,83	<u>52,62</u> 11,27	<u>1107,85</u> 237,30	80 км.
142	&15095-1214-17 варіант 3	Кабель перерізом 3х2.5мм2 ВВГнгд	1000м	1,2444	<u>39741,87</u> 49454,78	<u>38910,00</u> 48419,60	<u>52,62</u> 65,48	<u>779,25</u> 969,70	80 км.
143	&15095-1214-17 варіант 4	Кабель перерізом 3х1.5мм2 ВВГнгд	1000м	0,0357	<u>31877,67</u> 1138,03	<u>31200,00</u> 1113,84	<u>52,62</u> 1,88	<u>625,05</u> 22,31	80 км.
144	&15095-1214-17 варіант 5	Кабель перерізом 3х4мм2 ВВГнгд	1000м	0,0918	<u>64150,47</u> 5889,01	<u>62840,00</u> 5768,71	<u>52,62</u> 4,83	<u>1257,85</u> 115,47	80 км.
145	&15095-44051-45 варіант 1	Провід ПвЗнг січ. 1х16 мм2	1000м	0,0412	<u>22805,3</u> 939,58	<u>22250,00</u> 916,70	<u>108,14</u> 4,46	<u>447,16</u> 18,42	80 км.
146	&15101-22001-24	Гофротруба винипластовая діам.20мм	м	185	<u>5,58</u> 1032,30	<u>5,43</u> 1004,55	<u>0,04</u> 7,40	<u>0,11</u> 20,35	
147	&15101-22001-58 варіант 1	Лоток металевий 50х50мм	м	56	<u>48,25</u> 2702,00	<u>47,00</u> 2632,00	<u>0,3</u> 16,80	<u>0,95</u> 53,20	80 км.
148	&15101-22001-58 варіант 2	Лоток металевий 100х50мм	м	51	<u>48,25</u> 2460,75	<u>47,00</u> 2397,00	<u>0,3</u> 15,30	<u>0,95</u> 48,45	80 км.
149	&15101-22001-58 варіант 3	Лоток металевий 100х100мм	м	17	<u>48,25</u> 820,25	<u>47,00</u> 799,00	<u>0,3</u> 5,10	<u>0,95</u> 16,15	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
150	&15101-22001-58 варіант 4	Кришка для лотка металева 100x50(100)мм	м	68	<u>48,25</u> 3281,00	<u>47,00</u> 3196,00	<u>0,3</u> 20,40	<u>0,95</u> 64,60	80 км.
151	&15101-22001-58 варіант 5	Кришка для лотка металева 50x50мм	м	56	<u>48,25</u> 2702,00	<u>47,00</u> 2632,00	<u>0,3</u> 16,80	<u>0,95</u> 53,20	80 км.
152	&241649-1052-28 варіант 1	Труба металева діам.32мм	м	2	<u>38,86</u> 77,72	<u>37,31</u> 74,62	<u>0,79</u> 1,58	<u>0,76</u> 1,52	80 км.
153	&241649-1052-28 варіант 2	Металлорукав у ПВХ оболонці Дн-32мм	м	8	<u>38,86</u> 310,88	<u>37,31</u> 298,48	<u>0,79</u> 6,32	<u>0,76</u> 6,08	80 км.
154	&241649-1052-28 варіант 3	Металлорукав у ПВХ оболонці Дн-20мм	м	40	<u>38,86</u> 1554,40	<u>37,31</u> 1492,40	<u>0,79</u> 31,60	<u>0,76</u> 30,40	80 км.
155	+290902-224 варіант 1	Розетка для зовнішньої проводки Іп-16А	шт	76	<u>112,23</u> 8529,48	<u>110,00</u> 8360,00	<u>0,03</u> 2,28	<u>2,2</u> 167,20	80 км.
156	+290902-224 варіант 2	Вимикач для зовнішньої проводки Іп-16А	шт	2	<u>112,23</u> 224,46	<u>110,00</u> 220,00	<u>0,03</u> 0,06	<u>2,2</u> 4,40	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
157	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	23,0832	<u>5,754</u> 132,82	<u>5,754</u> 132,82			
158	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,6969	<u>163,15</u> 439,99	<u>163,15</u> 439,99			
159	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,6493	<u>115,36</u> 74,90	<u>115,36</u> 74,90			
		Разом	грн.		647,71	647,71			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		295343,85	284832,65	4983,29	5527,91	
		Електроенергія	кВт-год	550,67					
		Стиснене повітря	м3	152,46					
		Мастильні матеріали	кг	52,955					
		Гідравлічна рідина	кг	12,063					
		Бензин	л	823,313					
		Дизельне паливо	л	305,129					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "3 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А
Захистна споруда (ПРУ)

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013
електроосвітлення**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	40	78,64				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1122,02	77,45				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	179,24	83,07				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	131,28	126,18				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1472,54					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	10,7082	<u>277,58</u> 2972,38				
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	10,7082	<u>618,5</u> 6623,02				
12	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	64,689	<u>124,67</u> 8064,78				
13	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	32,8055	<u>487,99</u> 16008,76				
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	20,0351	<u>109,25</u> 2188,83				
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	27,2691	<u>43,66</u> 1190,57				
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	9,6312	<u>309,28</u> 2978,74				
17	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,915	<u>6,02</u> 5,51				
18	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	5,368	<u>5,42</u> 29,09				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		40061,68				
		Бензин	кг	197,058					
		Дизельне паливо	кг	95,516					
		Електроенергія	кВт-год	198,952					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Стиснене повітря Мастильні матеріали Гідравлічна рідина	м3 кг кг	372,002 17,574 13,278					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
19	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	52,3995					
20	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	27,9304					
21	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	98,22					
22	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	13,3056					
23	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	3,48					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
24	&C1-1-315 варіант 1	Кабель мідний пер. 3x1.5мм2 ізол. вогнетривкий (ЕЗО) (N)HXH FE180/E30	1000м	0,6783	<u>38760,51</u> 26291,25	<u>38000,00</u> 25775,40	<u>0,5</u> 0,34	<u>760,01</u> 515,51	80 км.
25	&C1-1-315 варіант 2	Кабель мідний пер. 3x1.5мм2 ізол. Т1/Д1 ВВГ-ПНГ	1000м	1,1577	<u>35700,51</u> 41330,48	<u>35000,00</u> 40519,50	<u>0,5</u> 0,58	<u>700,01</u> 810,40	80 км.
26	&C1-1-315 варіант 3	Кабель мідний пер. 2x1.5мм2 ізол. вогнетривкий (ЕЗО) (N)HXH FE180/E30	1000м	0,0408	<u>38760,51</u> 1581,43	<u>38000,00</u> 1550,40	<u>0,5</u> 0,02	<u>760,01</u> 31,01	80 км.
27	&C1-1-315 варіант 4	Кабель мідний пер. 2x1,5мм2 ізол. Т1/Д1 ВВГ-ПНГ	1000м	0,0714	<u>38760,51</u> 2767,50	<u>38000,00</u> 2713,20	<u>0,5</u> 0,04	<u>760,01</u> 54,26	80 км.
28	&C100-1504-8 варіант 1	Вимикач одноклавішний для зовнішньої проводки	шт	53	<u>184,38</u> 9772,14	<u>180,00</u> 9540,00	<u>0,76</u> 40,28	<u>3,62</u> 191,86	80 км.
29	&C100-1504-8 варіант 2	Вимикач одноклавішний для зовнішньої проводки IP44	шт	6	<u>255,78</u> 1534,68	<u>250,00</u> 1500,00	<u>0,76</u> 4,56	<u>5,02</u> 30,12	80 км.
30	&C100-1504-8 варіант 3	Вимикач одноклавішний для зовнішньої проводки IP44 (прохідний)	шт	8	<u>255,78</u> 2046,24	<u>250,00</u> 2000,00	<u>0,76</u> 6,08	<u>5,02</u> 40,16	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	&C100-1504-8 варіант 4	Розетка для зовнішньої проводки IP44	шт	1	<u>255,78</u> 255,78	<u>250,00</u> 250,00	<u>0,76</u> 0,76	<u>5,02</u> 5,02	80 км.
32	&C100-1545- 370-4 варіант 1	Ящик з понижуючим трансформатором 220/36В 250Вт (ЯТП-025 220/36)	шт	2	<u>3640,71</u> 7281,42	<u>3500,00</u> 7000,00	<u>69,32</u> 138,64	<u>71,39</u> 142,78	80 км.
33	&C100-1545- 370-4 варіант 2	Ящик з понижуючим трансформатором 220/12В 250Вт (ЯТП-025 220/12)	шт	1	<u>2926,71</u> 2926,71	<u>2800,00</u> 2800,00	<u>69,32</u> 69,32	<u>57,39</u> 57,39	80 км.
34	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000459	<u>31774,52</u> 14,58	<u>30456,65</u> 13,98	<u>694,84</u> 0,32	<u>623,03</u> 0,28	80 км.
35	&C111-196-B1 варіант 1	Вогнестійка пожежна піна	шт	4	<u>185,05</u> 740,20	<u>180,00</u> 720,00	<u>1,42</u> 5,68	<u>3,63</u> 14,52	80 км.
36	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,017042	<u>4176,47</u> 71,18	<u>3082,23</u> 52,53	<u>1012,35</u> 17,25	<u>81,89</u> 1,40	80 км.
37	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,012285	<u>68116,82</u> 836,82	<u>66250,00</u> 813,88	<u>531,2</u> 6,53	<u>1335,62</u> 16,41	80 км.
38	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0193245	<u>70416,73</u> 1360,77	<u>68341,17</u> 1320,66	<u>694,84</u> 13,43	<u>1380,72</u> 26,68	80 км.
39	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00113	<u>96085,6</u> 108,58	<u>93494,33</u> 105,65	<u>707,24</u> 0,80	<u>1884,03</u> 2,13	80 км.
40	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0192125	<u>61309,38</u> 1177,91	<u>59400,00</u> 1141,22	<u>707,24</u> 13,59	<u>1202,14</u> 23,10	80 км.
41	C111-1809	Сталь кругла	т	0,031415	<u>58701,8</u> 1844,12	<u>57733,61</u> 1813,70	<u>531,2</u> 16,69	<u>436,99</u> 13,73	80 км.
42	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00837	<u>18661,01</u> 156,19	<u>17282,76</u> 144,66	<u>1012,35</u> 8,47	<u>365,9</u> 3,06	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	9,126	<u>104,36</u> 952,39	<u>102,45</u> 934,96	<u>1,13</u> 10,31	<u>0,78</u> 7,12	80 км.
44	+C113-106	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,0153	<u>157,21</u> 2,41	<u>148,98</u> 2,28	<u>5,15</u> 0,08	<u>3,08</u> 0,05	80 км.
45	+C121-782 варіант 1	Метізи	т	0,015	<u>60214,73</u> 903,22	<u>59000,00</u> 885,00	<u>766,48</u> 11,50	<u>448,25</u> 6,72	80 км.
46	&C186-1-27-4 варіант 1	Металорукав в ПВХ оболонці Дн-20мм	м	15	<u>42,98</u> 644,70	<u>42,00</u> 630,00	<u>0,14</u> 2,10	<u>0,84</u> 12,60	80 км.
47	&C186-1-27-4 варіант 2	ПВХ гофротруба Пг-20	м	590,85	<u>14,42</u> 8520,06	<u>14,00</u> 8271,90	<u>0,14</u> 82,72	<u>0,28</u> 165,44	80 км.
48	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00045	<u>51264,44</u> 23,07	<u>49566,03</u> 22,30	<u>693,22</u> 0,31	<u>1005,19</u> 0,46	80 км.
49	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,007725	<u>45292,03</u> 349,88	<u>43872,75</u> 338,92	<u>531,2</u> 4,10	<u>888,08</u> 6,86	80 км.
50	C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,015	<u>45827,04</u> 687,41	<u>44397,27</u> 665,96	<u>531,2</u> 7,97	<u>898,57</u> 13,48	80 км.
51	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	138,1	<u>22,76</u> 3143,16	<u>22,25</u> 3072,73	<u>0,06</u> 8,29	<u>0,45</u> 62,14	80 км.
52	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,014832	<u>43359,04</u> 643,10	<u>41245,92</u> 611,76	<u>1262,94</u> 18,73	<u>850,18</u> 12,61	80 км.
53	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,002575	<u>530071,38</u> 1364,93	<u>519146,62</u> 1336,80	<u>531,2</u> 1,37	<u>10393,56</u> 26,76	80 км.
54	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	6,076	<u>1036,41</u> 6297,23	<u>1014,39</u> 6163,43	<u>1,7</u> 10,33	<u>20,32</u> 123,47	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,515	<u>187,66</u> 96,64	<u>183,76</u> 94,64	<u>0,22</u> 0,11	<u>3,68</u> 1,89	80 км.
56	+C1545-24	Втулка B69	100шт	0,015	<u>21,18</u> 0,32	<u>19,86</u> 0,30	<u>0,9</u> 0,01	<u>0,42</u> 0,01	80 км.
57	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,327	<u>1397,54</u> 457,00	<u>1369,52</u> 447,83	<u>0,62</u> 0,20	<u>27,4</u> 8,97	80 км.
58	C1545-70	Кнопка K227	100шт	10,506	<u>23,46</u> 246,47	<u>22,62</u> 237,65	<u>0,38</u> 3,99	<u>0,46</u> 4,83	80 км.
59	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	1,545	<u>681,78</u> 1053,35	<u>667,54</u> 1031,35	<u>0,87</u> 1,34	<u>13,37</u> 20,66	80 км.
60	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,327	<u>219,92</u> 71,91	<u>213,32</u> 69,76	<u>2,29</u> 0,75	<u>4,31</u> 1,40	80 км.
61	C1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,015	<u>4630,31</u> 69,45	<u>4510,40</u> 67,66	<u>29,12</u> 0,44	<u>90,79</u> 1,35	80 км.
62	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	3,75	<u>42,96</u> 161,10	<u>41,66</u> 156,23	<u>0,46</u> 1,73	<u>0,84</u> 3,14	80 км.
63	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	8,718	<u>729,23</u> 6357,43	<u>714,60</u> 6229,88	<u>0,33</u> 2,88	<u>14,3</u> 124,67	80 км.
64	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,004984	<u>221256,6</u> 1102,74	<u>216155,70</u> 1077,32	<u>762,54</u> 3,80	<u>4338,36</u> 21,62	80 км.
65	+C1545-291	Шпилька	комплект	363,12	<u>144,25</u> 52380,06	<u>141,14</u> 51250,76	<u>0,28</u> 101,67	<u>2,83</u> 1027,63	80 км.
66	&C1547-4-812 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220В 40Вт настінно-стельового виконання IP65 (ВАТРА)	шт	164	<u>664,76</u> 109020,64	<u>650,00</u> 106600,00	<u>1,73</u> 283,72	<u>13,03</u> 2136,92	80 км.
67	&C1547-4-812 варіант 2	Світильник світлодіодний LED 220В 12Вт настінно-стельового виконання IP65 (ВАТРА)	шт	14	<u>470,96</u> 6593,44	<u>460,00</u> 6440,00	<u>1,73</u> 24,22	<u>9,23</u> 129,22	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
68	&C1547-4-812 варіант 3	Світильник світлодіодний LED 220В "ВИХІД" 2,7 Вт настінного виконання з акб	шт	17	<u>766,76</u> 13034,92	<u>750,00</u> 12750,00	<u>1,73</u> 29,41	<u>15,03</u> 255,51	80 км.
69	&C1547-4-812 варіант 4	Світильник аварійний акумуляторний вказівник виходу 3W IP65 3год (дворежимний)	шт	1	<u>1001,36</u> 1001,36	<u>980,00</u> 980,00	<u>1,73</u> 1,73	<u>19,63</u> 19,63	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
70	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	55,3803	<u>5,754</u> 318,66	<u>5,754</u> 318,66			
71	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,048	<u>163,15</u> 170,98	<u>163,15</u> 170,98			
		Разом	грн.		489,64	489,64			
		Разом по розділу III	грн.		317766,01	310633,84	957,19	6174,98	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	254,333					
		Стиснене повітря	м3	372,002					
		Мастильні матеріали	кг	18,622					
		Гідравлічна рідина	кг	13,278					
		Бензин	л	266,295					
		Дизельне паливо	л	112,372					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "3 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А
Захистна споруда (ПРУ)

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014
мережі інтернета**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	28,49	77,72				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	167,88	79,14				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	28,9	82,48				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	22,3	126,28				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	247,57					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,5649	<u>277,58</u> 156,80				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,566	<u>346,6</u> 542,78				
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,1309	<u>618,5</u> 1317,96				
13	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,48	<u>491,46</u> 235,90				
14	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	11,2176	<u>487,99</u> 5474,08				
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,3278	<u>109,25</u> 35,81				
16	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	0,416	<u>118,78</u> 49,41				
17	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	5,9755	<u>309,28</u> 1848,10				
18	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	1,1479	<u>6,02</u> 6,91				
19	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	6,296	<u>5,42</u> 34,12				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		9701,87				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Бензин	кг	64,82					
		Дизельне паливо	кг	35,986					
		Електроенергія	кВт-год	5,051					
		Стиснене повітря	м3	436,313					
		Мастильні матеріали	кг	5,162					
		Гідравлічна рідина	кг	1,06					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
20	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1,053					
21	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,9244					
22	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	19,7838					
23	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	32,5838					
24	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	19,7838					
25	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	3,2364					
26	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	6,4666					
27	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	5,4054					
28	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,1248					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
29	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000745	<u>31774,52</u> 23,67	<u>30456,65</u> 22,69	<u>694,84</u> 0,52	<u>623,03</u> 0,46	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00149	<u>4176,47</u> 6,22	<u>3082,23</u> 4,59	<u>1012,35</u> 1,51	<u>81,89</u> 0,12	80 км.
31	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0001566	<u>435322,39</u> 68,17	<u>425533,75</u> 66,64	<u>1252,91</u> 0,20	<u>8535,73</u> 1,33	80 км.
32	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000039	<u>70416,73</u> 2,75	<u>68341,17</u> 2,67	<u>694,84</u> 0,03	<u>1380,72</u> 0,05	80 км.
33	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00004	<u>60170,73</u> 2,41	<u>58296,07</u> 2,33	<u>694,84</u> 0,03	<u>1179,82</u> 0,05	80 км.
34	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0037584	<u>151533,5</u> 569,52	<u>147299,31</u> 553,61	<u>1262,94</u> 4,75	<u>2971,25</u> 11,16	80 км.
35	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,0559	<u>826,09</u> 46,18	<u>808,24</u> 45,18	<u>1,65</u> 0,09	<u>16,2</u> 0,91	80 км.
36	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	2,61	<u>75,07</u> 195,93	<u>71,07</u> 185,49	<u>2,53</u> 6,60	<u>1,47</u> 3,84	80 км.
37	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,005752	<u>94469,75</u> 543,39	<u>91985,78</u> 529,10	<u>631,62</u> 3,63	<u>1852,35</u> 10,66	80 км.
38	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000112	<u>18661,01</u> 2,09	<u>17282,76</u> 1,94	<u>1012,35</u> 0,11	<u>365,9</u> 0,04	80 км.
39	C112-112	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,002	<u>8118,11</u> 16,24	<u>7473,78</u> 14,95	<u>485,15</u> 0,97	<u>159,18</u> 0,32	80 км.
40	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1,352	<u>104,36</u> 141,09	<u>102,45</u> 138,51	<u>1,13</u> 1,53	<u>0,78</u> 1,05	80 км.
41	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	8,1432	<u>367,51</u> 2992,71	<u>360,34</u> 2934,32	<u>4,43</u> 36,07	<u>2,74</u> 22,32	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	+C121-782	Металеві конструкції	т	0,001612	<u>65569,59</u> 105,70	<u>64315,00</u> 103,68	<u>766,48</u> 1,24	<u>488,11</u> 0,78	80 км.
43	C157-236	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, переріз 35 мм ²	1000м	0,0007	<u>21165,17</u> 14,82	<u>20608,75</u> 14,43	<u>141,42</u> 0,10	<u>415</u> 0,29	80 км.
44	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,001068	<u>51264,44</u> 54,75	<u>49566,03</u> 52,94	<u>693,22</u> 0,74	<u>1005,19</u> 1,07	80 км.
45	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,000005	<u>94132,05</u> 0,47	<u>91023,38</u> 0,46	<u>1262,94</u> 0,01	<u>1845,73</u> -	80 км.
46	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00546	<u>1951,88</u> 10,66	<u>1913,61</u> 10,45	- -	<u>38,27</u> 0,21	
47	C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,00546	<u>2081,87</u> 11,37	<u>2041,05</u> 11,14	- -	<u>40,82</u> 0,23	
48	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,0032364	<u>309286,27</u> 1000,97	<u>302690,63</u> 979,63	<u>531,2</u> 1,72	<u>6064,44</u> 19,62	80 км.
49	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,000005	<u>1546100,58</u> 7,73	<u>1515253,68</u> 7,58	<u>531,2</u> -	<u>30315,7</u> 0,15	80 км.
50	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00003	<u>1062655,39</u> 31,88	<u>1041287,81</u> 31,24	<u>531,2</u> 0,02	<u>20836,38</u> 0,62	80 км.
51	&C1530-41-177 варіант 2	ПВХ мініканал 40x40мм	м	20,2	<u>75,23</u> 1519,65	<u>73,50</u> 1484,70	<u>0,25</u> 5,05	<u>1,48</u> 29,90	80 км.
52	&C1530-41-177 варіант 3	ПВХ мініканал 40x20мм	м	64,64	<u>58,4</u> 3774,98	<u>57,00</u> 3684,48	<u>0,25</u> 16,16	<u>1,15</u> 74,34	80 км.
53	&C1530-41-177 варіант 4	ПВХ мініканал 60x100мм	м	65,65	<u>38,51</u> 2528,18	<u>37,50</u> 2461,88	<u>0,25</u> 16,41	<u>0,76</u> 49,89	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
54	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,53244	<u>187,66</u> 99,92	<u>183,76</u> 97,84	<u>0,22</u> 0,12	<u>3,68</u> 1,96	80 км.
55	C1545-19	Втулка В17	100шт	0,03172	<u>33,38</u> 1,06	<u>32,69</u> 1,04	<u>0,04</u> -	<u>0,65</u> 0,02	80 км.
56	&C1545-35-1	Роз'єм RJ-45	шт	1	<u>112,34</u> 112,34	<u>110,00</u> 110,00	<u>0,14</u> 0,14	<u>2,2</u> 2,20	80 км.
57	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	2,5464	<u>619,59</u> 1577,72	<u>606,82</u> 1545,21	<u>0,62</u> 1,58	<u>12,15</u> 30,93	80 км.
58	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,5705	<u>1397,54</u> 797,30	<u>1369,52</u> 781,31	<u>0,62</u> 0,35	<u>27,4</u> 15,64	80 км.
59	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,026	<u>101,71</u> 2,64	<u>99,53</u> 2,59	<u>0,19</u> -	<u>1,99</u> 0,05	80 км.
60	&C1545-64-18 варіант 1	Кабель вита пара F/UTP, категорія 5е, негорючий, КПВЕ-ВП	1000м	0,55896	<u>21374,17</u> 11947,31	<u>20840,00</u> 11648,73	<u>115,07</u> 64,32	<u>419,1</u> 234,26	80 км.
61	C1545-70	Кнопка К227	100шт	1,08576	<u>23,46</u> 25,47	<u>22,62</u> 24,56	<u>0,38</u> 0,41	<u>0,46</u> 0,50	80 км.
62	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,12789	<u>681,78</u> 87,19	<u>667,54</u> 85,37	<u>0,87</u> 0,11	<u>13,37</u> 1,71	80 км.
63	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	1,56	<u>29,76</u> 46,43	<u>28,78</u> 44,90	<u>0,4</u> 0,62	<u>0,58</u> 0,91	80 км.
64	&C1545-131-1- 53 варіант 1	Розетка RJ45 cat.5e	шт	13	<u>441,11</u> 5734,43	<u>432,32</u> 5620,16	<u>0,14</u> 1,82	<u>8,65</u> 112,45	80 км.
65	C1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛЗ	100шт	0,02	<u>198,39</u> 3,97	<u>192,35</u> 3,85	<u>2,15</u> 0,04	<u>3,89</u> 0,08	80 км.
66	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,5705	<u>219,92</u> 125,46	<u>213,32</u> 121,70	<u>2,29</u> 1,31	<u>4,31</u> 2,45	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
67	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,05252	<u>1807,79</u> 94,95	<u>1764,71</u> 92,68	<u>7,63</u> 0,40	<u>35,45</u> 1,87	80 км.
68	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,1339	<u>1708,22</u> 228,73	<u>1673,51</u> 224,08	<u>1,22</u> 0,16	<u>33,49</u> 4,49	80 км.
69	C1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1x10 мм2	м	2	<u>16,31</u> 32,62	<u>15,85</u> 31,70	<u>0,14</u> 0,28	<u>0,32</u> 0,64	80 км.
70	C1545-205	Профіль монтажний, кутик К-242	100шт	0,00013	<u>20588,25</u> 2,68	<u>19905,89</u> 2,59	<u>278,67</u> 0,04	<u>403,69</u> 0,05	80 км.
71	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,00796	<u>1442,46</u> 11,48	<u>1410,71</u> 11,23	<u>3,47</u> 0,03	<u>28,28</u> 0,22	80 км.
72	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,9396	<u>729,23</u> 685,18	<u>714,60</u> 671,44	<u>0,33</u> 0,31	<u>14,3</u> 13,43	80 км.
73	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,4	<u>95,86</u> 38,34	<u>93,22</u> 37,29	<u>0,76</u> 0,30	<u>1,88</u> 0,75	80 км.
74	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,052	<u>456,54</u> 23,74	<u>446,54</u> 23,22	<u>1,05</u> 0,05	<u>8,95</u> 0,47	80 км.
75	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,001305	<u>767796,46</u> 1001,97	<u>751739,30</u> 981,02	<u>1002,33</u> 1,31	<u>15054,83</u> 19,64	80 км.
76	&290220-3295-1	Полка консольна 200мм 1U	шт	1	<u>328,12</u> 328,12	<u>321,00</u> 321,00	<u>0,69</u> 0,69	<u>6,43</u> 6,43	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
77	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	51,1862	<u>5,754</u> 294,53	<u>5,754</u> 294,53			
78	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,7426	<u>163,15</u> 121,15	<u>163,15</u> 121,15			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
79	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,3957	<u>115,36</u> 45,65	<u>115,36</u> 45,65			
		Разом	грн.		461,33	461,33			
		Разом по розділу III	грн.		37141,91	36289,47	171,88	680,56	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	56,237					
		Стиснене повітря	м3	436,313					
		Мастильні матеріали	кг	5,905					
		Гідравлічна рідина	кг	1,456					
		Бензин	л	87,595					
		Дизельне паливо	л	42,337					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "3 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А
Захистна споруда (ПРУ)

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-016
автоматика комплексна**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	5,75	73,21				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	159,27	80,36				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	35,42	82,99				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	18,58	126,14				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	219,02					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,9					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3,26288	<u>277,58</u> 905,71				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,02358	<u>346,6</u> 8,17				
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,28116	<u>618,5</u> 2029,40				
13	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	19,01672	<u>487,99</u> 9279,97				
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,022	<u>109,25</u> 2,40				
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	6,28076	<u>43,66</u> 274,22				
16	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	0,3648	<u>118,78</u> 43,33				
17	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,8684	<u>309,28</u> 268,58				
18	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,32	<u>6,02</u> 1,93				
19	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0,0264	<u>168,34</u> 4,44				
20	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0,0168	<u>164,9</u> 2,77				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	1,16	4,94 5,73				
22	КБМ233-350	Шинотрубогін з моторним приводом	маш. год	0,0408	94,5 3,86				
23	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,74	5,46 4,04				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		12834,55				
		Бензин	кг	107,295					
		Дизельне паливо	кг	21,811					
		Електроенергія	кВт-год	38,182					
		Мастильні матеріали	кг	7,066					
		Гідравлічна рідина	кг	1,633					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
24	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1,52076					
25	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	23,0808					
26	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	15,736					
27	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,0189					
28	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	15,736					
29	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	2,1762					
30	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,434					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	1,6632					
32	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,9					
33	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,096					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
34	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0004	<u>78126,08</u> 31,25	<u>75899,36</u> 30,36	<u>694,84</u> 0,28	<u>1531,88</u> 0,61	80 км.
35	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00005	<u>31774,52</u> 1,59	<u>30456,65</u> 1,52	<u>694,84</u> 0,03	<u>623,03</u> 0,04	80 км.
36	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	0,00318	<u>90338,47</u> 287,28	<u>87872,29</u> 279,43	<u>694,84</u> 2,21	<u>1771,34</u> 5,64	80 км.
37	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0001	<u>4176,47</u> 0,42	<u>3082,23</u> 0,31	<u>1012,35</u> 0,10	<u>81,89</u> 0,01	80 км.
38	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0002142	<u>435322,39</u> 93,25	<u>425533,75</u> 91,15	<u>1252,91</u> 0,27	<u>8535,73</u> 1,83	80 км.
39	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00032	<u>69973,18</u> 22,39	<u>67488,57</u> 21,60	<u>1112,59</u> 0,36	<u>1372,02</u> 0,43	80 км.
40	C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,00000624	<u>90747,27</u> 0,57	<u>87855,32</u> 0,55	<u>1112,59</u> 0,01	<u>1779,36</u> 0,01	80 км.
41	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,00069	<u>36004,51</u> 24,84	<u>34767,34</u> 23,99	<u>531,2</u> 0,37	<u>705,97</u> 0,48	80 км.
42	C111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,007	<u>40913,92</u> 286,40	<u>40078,15</u> 280,55	<u>531,2</u> 3,72	<u>304,57</u> 2,13	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	&C111-1301-14 варіант 1	Металева труба тонкостінна діам. 20мм	м	1,2	<u>15,39</u> 18,47	<u>14,67</u> 17,60	<u>0,42</u> 0,50	<u>0,3</u> 0,37	80 км.
44	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00001	<u>51330,07</u> 0,51	<u>49622,56</u> 0,50	<u>701,04</u> 0,01	<u>1006,47</u> -	80 км.
45	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0002	<u>60170,73</u> 12,03	<u>58296,07</u> 11,66	<u>694,84</u> 0,14	<u>1179,82</u> 0,23	80 км.
46	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0011715	<u>61309,38</u> 71,82	<u>59400,00</u> 69,59	<u>707,24</u> 0,83	<u>1202,14</u> 1,40	80 км.
47	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,00619524	<u>151533,5</u> 938,79	<u>147299,31</u> 912,55	<u>1262,94</u> 7,82	<u>2971,25</u> 18,42	80 км.
48	C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,00000984	<u>202847,83</u> 2,00	<u>197607,48</u> 1,94	<u>1262,94</u> 0,01	<u>3977,41</u> 0,05	80 км.
49	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,00372	<u>303,85</u> 1,13	<u>296,74</u> 1,10	<u>1,15</u> -	<u>5,96</u> 0,03	80 км.
50	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,152	<u>826,09</u> 125,57	<u>808,24</u> 122,85	<u>1,65</u> 0,25	<u>16,2</u> 2,47	80 км.
51	C111-1708	Ключчя просочене	кг	0,00372	<u>72,7</u> 0,27	<u>70,14</u> 0,26	<u>1,13</u> -	<u>1,43</u> 0,01	80 км.
52	C111-1804	Сталь листова	т	0,005	<u>45837,9</u> 229,19	<u>44965,47</u> 224,83	<u>531,2</u> 2,66	<u>341,23</u> 1,70	80 км.
53	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00247	<u>94469,75</u> 233,34	<u>91985,78</u> 227,20	<u>631,62</u> 1,56	<u>1852,35</u> 4,58	80 км.
54	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000086	<u>18661,01</u> 1,60	<u>17282,76</u> 1,49	<u>1012,35</u> 0,09	<u>365,9</u> 0,02	80 км.
55	C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0027	<u>4599,26</u> 12,42	<u>4023,93</u> 10,86	<u>485,15</u> 1,31	<u>90,18</u> 0,25	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	3,3072	<u>367,51</u> 1215,43	<u>360,34</u> 1191,72	<u>4,43</u> 14,65	<u>2,74</u> 9,06	80 км.
57	C113-105	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,02016	<u>358,75</u> 7,23	<u>347,93</u> 7,01	<u>3,79</u> 0,08	<u>7,03</u> 0,14	80 км.
58	C113-123	Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,02016	<u>210,48</u> 4,24	<u>204,67</u> 4,13	<u>1,68</u> 0,03	<u>4,13</u> 0,08	80 км.
59	+C121-782	Металеві конструкції	т	0,0014136	<u>65569,59</u> 92,69	<u>64315,00</u> 90,92	<u>766,48</u> 1,08	<u>488,11</u> 0,69	80 км.
60	+C121-782 варіант 1	Метізи	т	0,0015	<u>60214,73</u> 90,32	<u>59000,00</u> 88,50	<u>766,48</u> 1,15	<u>448,25</u> 0,67	80 км.
61	+C121-782 варіант 2	Метал різний	т	0,0205	<u>65569,59</u> 1344,18	<u>64315,00</u> 1318,46	<u>766,48</u> 15,71	<u>488,11</u> 10,01	80 км.
62	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0326	<u>30997,23</u> 1010,51	<u>30000,00</u> 978,00	<u>766,48</u> 24,99	<u>230,75</u> 7,52	80 км.
63	&C157-291-86-1	Кабель огнезащитный 2x1,5 мм ² NHXN FE 180/E30	1000м	0,00714	<u>29820,74</u> 212,92	<u>29166,70</u> 208,25	<u>69,32</u> 0,49	<u>584,72</u> 4,18	80 км.
64	&C157-291-86-1 варіант 1	Кабель огнезащитный 7x1,5 мм ² NHXN FE 180/E30	1000м	0,1581	<u>74573,21</u> 11790,02	<u>73041,67</u> 11547,89	<u>69,32</u> 10,96	<u>1462,22</u> 231,17	80 км.
65	&C157-291-86-1 варіант 2	Кабель огнезащитный 3x2,5 мм ² NHXN FE 180/E30	1000м	0,051	<u>67492,71</u> 3442,13	<u>66100,00</u> 3371,10	<u>69,32</u> 3,54	<u>1323,39</u> 67,49	80 км.
66	&C186-1-27-4 варіант 3	ПВХ гофротруба діам. 15 мм	м	4	<u>14,42</u> 57,68	<u>14,00</u> 56,00	<u>0,14</u> 0,56	<u>0,28</u> 1,12	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
67	&C186-1-27-4 варіант 4	ПВХ гофротруба Пг-15	м	18,8	<u>14,42</u> 271,10	<u>14,00</u> 263,20	<u>0,14</u> 2,63	<u>0,28</u> 5,27	80 км.
68	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0007716	<u>51264,44</u> 39,56	<u>49566,03</u> 38,25	<u>693,22</u> 0,53	<u>1005,19</u> 0,78	80 км.
69	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	4,104	<u>22,76</u> 93,41	<u>22,25</u> 91,31	<u>0,06</u> 0,25	<u>0,45</u> 1,85	80 км.
70	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00002	<u>104161,44</u> 2,08	<u>101523,43</u> 2,03	<u>595,63</u> 0,01	<u>2042,38</u> 0,04	
71	C1113-37	Діхлоретан технічний, I сорт	т	0,0000036	<u>27205,6</u> 0,10	<u>25369,13</u> 0,09	<u>1303,03</u> -	<u>533,44</u> 0,01	80 км.
72	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00001	<u>69827,54</u> 0,70	<u>67862,74</u> 0,68	<u>595,63</u> 0,01	<u>1369,17</u> 0,01	
73	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,0000054	<u>84925,57</u> 0,46	<u>81907,21</u> 0,44	<u>1353,15</u> 0,01	<u>1665,21</u> 0,01	80 км.
74	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00002	<u>94132,05</u> 1,88	<u>91023,38</u> 1,82	<u>1262,94</u> 0,03	<u>1845,73</u> 0,03	80 км.
75	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00009	<u>127768,26</u> 11,50	<u>124000,06</u> 11,16	<u>1262,94</u> 0,11	<u>2505,26</u> 0,23	80 км.
76	C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,0312	<u>2562,33</u> 79,94	<u>2512,09</u> 78,38	- -	<u>50,24</u> 1,56	
77	C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,000024	<u>2081,87</u> 0,05	<u>2041,05</u> 0,05	- -	<u>40,82</u> -	
78	&C1512-12-1 варіант 1	Коробка розгалужувальна 100x52x100мм	шт	2	<u>43,8</u> 87,60	<u>42,90</u> 85,80	<u>0,04</u> 0,08	<u>0,86</u> 1,72	80 км.
79	&C1512-12-1 варіант 2	Коробка розгалужувальна слаботочна	шт	1	<u>160,18</u> 160,18	<u>157,00</u> 157,00	<u>0,04</u> 0,04	<u>3,14</u> 3,14	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
80	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,004504	<u>309286,27</u> 1393,03	<u>302690,63</u> 1363,32	<u>531,2</u> 2,39	<u>6064,44</u> 27,32	80 км.
81	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,0000144	<u>1546100,58</u> 22,26	<u>1515253,68</u> 21,82	<u>531,2</u> 0,01	<u>30315,7</u> 0,43	80 км.
82	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00002	<u>1062655,39</u> 21,25	<u>1041287,81</u> 20,83	<u>531,2</u> 0,01	<u>20836,38</u> 0,41	80 км.
83	&C1530-41-177 варіант 4	ПВХ мініканал 60x100мм	м	65,65	<u>38,51</u> 2528,18	<u>37,50</u> 2461,88	<u>0,25</u> 16,41	<u>0,76</u> 49,89	80 км.
84	&C1530-63-34 варіант 3	Кабель з мідними жилами перерізом 1x2x0,8 мм2 J-Y(ST)Y Lg	м	4,08	<u>8,73</u> 35,62	<u>8,33</u> 33,99	<u>0,23</u> 0,94	<u>0,17</u> 0,69	80 км.
85	&C1530-63-34 варіант 4	Кабель мідний контрольний маслостійкий 5x0,5мм OZ-500	м	20,4	<u>69,42</u> 1416,17	<u>67,83</u> 1383,73	<u>0,23</u> 4,69	<u>1,36</u> 27,75	80 км.
86	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,54475	<u>187,66</u> 102,23	<u>183,76</u> 100,10	<u>0,22</u> 0,12	<u>3,68</u> 2,01	80 км.
87	C1545-19	Втулка В17	100шт	0,0244	<u>33,38</u> 0,81	<u>32,69</u> 0,80	<u>0,04</u> -	<u>0,65</u> 0,01	80 км.
88	+C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,0556	<u>22,36</u> 1,24	<u>21,45</u> 1,19	<u>0,47</u> 0,03	<u>0,44</u> 0,02	80 км.
89	C1545-30	Гайка встановлювальна заземлювальна К483	100шт	0,003	<u>534,99</u> 1,60	<u>522,91</u> 1,57	<u>1,59</u> -	<u>10,49</u> 0,03	80 км.
90	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,2764	<u>619,59</u> 171,25	<u>606,82</u> 167,73	<u>0,62</u> 0,17	<u>12,15</u> 3,35	80 км.
91	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,6242	<u>1397,54</u> 872,34	<u>1369,52</u> 854,85	<u>0,62</u> 0,39	<u>27,4</u> 17,10	80 км.
92	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,02402	<u>101,71</u> 2,44	<u>99,53</u> 2,39	<u>0,19</u> -	<u>1,99</u> 0,05	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
93	&C1545-66-9-1 варіант 1	Кабель ВВГнг -3х1.0 мм2	м	61,2	<u>18,64</u> 1140,77	<u>17,75</u> 1086,30	<u>0,52</u> 31,82	<u>0,37</u> 22,65	80 км.
94	&C1545-66-9-5 варіант 1	Кабель КВВГнг -5х1,0 мм2	м	56,1	<u>28,54</u> 1601,09	<u>27,45</u> 1539,95	<u>0,53</u> 29,73	<u>0,56</u> 31,41	80 км.
95	&C1545-66-9-5 варіант 2	Кабель ВВГ нг -2х1,5	м	5,1	<u>17,83</u> 90,93	<u>16,95</u> 86,45	<u>0,53</u> 2,70	<u>0,35</u> 1,78	80 км.
96	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,55661	<u>23,46</u> 13,06	<u>22,62</u> 12,59	<u>0,38</u> 0,21	<u>0,46</u> 0,26	80 км.
97	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	5,2576	<u>53,98</u> 283,81	<u>52,82</u> 277,71	<u>0,1</u> 0,53	<u>1,06</u> 5,57	80 км.
98	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,00036	<u>5308,88</u> 1,91	<u>5204,01</u> 1,87	<u>0,77</u> -	<u>104,1</u> 0,04	80 км.
99	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,06528	<u>681,78</u> 44,51	<u>667,54</u> 43,58	<u>0,87</u> 0,06	<u>13,37</u> 0,87	80 км.
100	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	1,824	<u>29,76</u> 54,28	<u>28,78</u> 52,49	<u>0,4</u> 0,73	<u>0,58</u> 1,06	80 км.
101	C1545-150	Наконечники кабельні для пайки мідні 6-5-3м	100шт	0,18	<u>186,34</u> 33,54	<u>181,16</u> 32,61	<u>1,53</u> 0,28	<u>3,65</u> 0,65	80 км.
102	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,4284	<u>17,77</u> 7,61	<u>17,34</u> 7,43	<u>0,08</u> 0,03	<u>0,35</u> 0,15	80 км.
103	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,05	<u>1311,15</u> 65,56	<u>1264,70</u> 63,24	<u>20,74</u> 1,04	<u>25,71</u> 1,28	80 км.
104	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	5,7762	<u>219,92</u> 1270,30	<u>213,32</u> 1232,18	<u>2,29</u> 13,23	<u>4,31</u> 24,89	80 км.
105	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,1056	<u>107,75</u> 11,38	<u>103,35</u> 10,91	<u>2,29</u> 0,24	<u>2,11</u> 0,23	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
106	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,04104	<u>1807,79</u> 74,19	<u>1764,71</u> 72,42	<u>7,63</u> 0,31	<u>35,45</u> 1,46	80 км.
107	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	8,072	<u>42,96</u> 346,77	<u>41,66</u> 336,28	<u>0,46</u> 3,71	<u>0,84</u> 6,78	80 км.
108	+C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,15	<u>3266,63</u> 489,99	<u>3200,00</u> 480,00	<u>2,58</u> 0,39	<u>64,05</u> 9,60	80 км.
109	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,00612	<u>1442,46</u> 8,83	<u>1410,71</u> 8,63	<u>3,47</u> 0,02	<u>28,28</u> 0,18	80 км.
110	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,2508	<u>729,23</u> 182,89	<u>714,60</u> 179,22	<u>0,33</u> 0,08	<u>14,3</u> 3,59	80 км.
111	C1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	2,1624	<u>367,04</u> 793,69	<u>355,68</u> 769,12	<u>4,16</u> 9,00	<u>7,2</u> 15,57	80 км.
112	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,0072	<u>95,86</u> 0,69	<u>93,22</u> 0,67	<u>0,76</u> 0,01	<u>1,88</u> 0,01	80 км.
113	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,1	<u>311,31</u> 31,13	<u>304,45</u> 30,45	<u>0,76</u> 0,08	<u>6,1</u> 0,60	80 км.
114	C1545-308	Електроди ЭМР-4	т	0,00012	<u>83275,43</u> 9,99	<u>80852,31</u> 9,70	<u>790,27</u> 0,09	<u>1632,85</u> 0,20	80 км.
115	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00008	<u>156933,64</u> 12,55	<u>152703,83</u> 12,22	<u>1152,68</u> 0,09	<u>3077,13</u> 0,24	80 км.
116	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,0456	<u>456,54</u> 20,82	<u>446,54</u> 20,36	<u>1,05</u> 0,05	<u>8,95</u> 0,41	80 км.
117	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,04	<u>256,08</u> 10,24	<u>250,01</u> 10,00	<u>1,05</u> 0,04	<u>5,02</u> 0,20	80 км.
118	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00008	<u>288290,35</u> 23,06	<u>281374,66</u> 22,51	<u>1262,94</u> 0,10	<u>5652,75</u> 0,45	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
119	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,001755	<u>767796,46</u> 1347,48	<u>751739,30</u> 1319,30	<u>1002,33</u> 1,76	<u>15054,83</u> 26,42	80 км.
120	+C1546-83	Тавот	кг	11,4536	<u>172,53</u> 1976,09	<u>168,00</u> 1924,20	<u>1,15</u> 13,17	<u>3,38</u> 38,72	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
121	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	30,561	<u>5,754</u> 175,85	<u>5,754</u> 175,85			
122	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3453	<u>163,15</u> 56,34	<u>163,15</u> 56,34			
123	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,3147	<u>115,36</u> 36,31	<u>115,36</u> 36,31			
		Разом	грн.		268,50	268,50			
		Разом по розділу III	грн.		39195,12	38249,17	234,13	711,81	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	68,743					
		Мастильні матеріали	кг	7,411					
		Гідравлічна рідина	кг	1,948					
		Бензин	л	144,994					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	25,661					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "3 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

_____ 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А
Захистна споруда (ПРУ)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-018
система керування евакуюванням

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
3	27	Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
4		робітниками-будівельниками	люд.год	445,51	76,05				
5		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	3,4					
6		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	4,87	93,14				
7		робітниками-монтажниками	розряд	5,0					
8		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
9		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-	-				
9.1		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням	люд.год	-	-				
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год	-	-				
		будівельного сміття	люд.год	-	-				
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, заробітна плата	люд.год	-	-				
		яких враховується в складі:	люд.год	-	-				
		загальновиробничих витрат	люд.год	36,15	126,13				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	486,53					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,7696	<u>277,58</u> 491,21				
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,7696	<u>618,5</u> 1094,50				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		1585,71				
		Бензин	кг	4,212					
		Дизельне паливо	кг	10,087					
		Масильні матеріали	кг	0,796					
		Гідравлічна рідина	кг	0,265					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
12	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,2024					
13	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	12,64					
14	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	12,64					
15	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,9592					
16	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,9964					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0001896	<u>435322,39</u> 82,54	<u>425533,75</u> 80,68	<u>1252,91</u> 0,24	<u>8535,73</u> 1,62	80 км.
18	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0001896	<u>151533,5</u> 28,73	<u>147299,31</u> 27,93	<u>1262,94</u> 0,24	<u>2971,25</u> 0,56	80 км.
19	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,06	<u>826,09</u> 49,57	<u>808,24</u> 48,49	<u>1,65</u> 0,10	<u>16,2</u> 0,98	80 км.
20	C1110-14	Глухарі	100шт	0,62	<u>993,32</u> 615,86	<u>964,55</u> 598,02	<u>9,29</u> 5,76	<u>19,48</u> 12,08	80 км.
21	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0001264	<u>51264,44</u> 6,48	<u>49566,03</u> 6,27	<u>693,22</u> 0,09	<u>1005,19</u> 0,12	80 км.
22	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,002528	<u>309286,27</u> 781,88	<u>302690,63</u> 765,20	<u>531,2</u> 1,34	<u>6064,44</u> 15,34	80 км.
23	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,000062	<u>1062655,39</u> 65,88	<u>1041287,81</u> 64,56	<u>531,2</u> 0,03	<u>20836,38</u> 1,29	80 км.
24	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,128928	<u>187,66</u> 24,19	<u>183,76</u> 23,69	<u>0,22</u> 0,03	<u>3,68</u> 0,47	80 км.
25	+C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,1264	<u>22,36</u> 2,83	<u>21,45</u> 2,71	<u>0,47</u> 0,06	<u>0,44</u> 0,06	80 км.
26	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,26291	<u>23,46</u> 6,17	<u>22,62</u> 5,95	<u>0,38</u> 0,10	<u>0,46</u> 0,12	80 км.
27	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,030336	<u>681,78</u> 20,68	<u>667,54</u> 20,25	<u>0,87</u> 0,03	<u>13,37</u> 0,40	80 км.
28	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,02	<u>422,09</u> 8,44	<u>413,05</u> 8,26	<u>0,76</u> 0,02	<u>8,28</u> 0,16	80 км.
29	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00158	<u>767796,46</u> 1213,12	<u>751739,30</u> 1187,75	<u>1002,33</u> 1,58	<u>15054,83</u> 23,79	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	+C1546-83	Тавот	кг	26,0384	<u>172,53</u> 4492,41	<u>168,00</u> 4374,45	<u>1,15</u> 29,94	<u>3,38</u> 88,02	80 км.
31	&2405-1470-3	Кабель-канал ПВХ LHD2520мм	м	46	<u>43,71</u> 2010,66	<u>41,88</u> 1926,48	<u>0,97</u> 44,62	<u>0,86</u> 39,56	80 км.
32	&15096-1011-2 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(St) H Bd FE 180/E30 1x2x0,8	1000м	0,00309	<u>14352,83</u> 44,35	<u>14000,00</u> 43,26	<u>71,4</u> 0,22	<u>281,43</u> 0,87	80 км.
33	&15096-1011-2 варіант 3	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE 180/E30 2x1, 5мм2	1000м	0,32239	<u>29822,86</u> 9614,59	<u>29166,70</u> 9403,05	<u>71,4</u> 23,02	<u>584,76</u> 188,52	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
34	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	25,7709	<u>5,754</u> 148,29	<u>5,754</u> 148,29			
35	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2528	<u>163,15</u> 41,24	<u>163,15</u> 41,24			
36	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,2528	<u>115,36</u> 29,16	<u>115,36</u> 29,16			
		Разом	грн.		218,69	218,69			
		Разом по розділу III	грн.		19287,07	18805,69	107,42	373,96	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	25,771					
		Мастильні матеріали	кг	1,049					
		Гідравлічна рідина	кг	0,518					
		Бензин	л	5,691					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	11,867					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "3 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А
Захистна споруда (ПРУ)

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-020
на пусконаладжувальні роботи системи керування евакууванням**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>	люд.год	-	-				
2		Витрати труда робітників-будівельників	розряд	-	-				
3	27	Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-	-				
4		робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
5		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-	-				
6		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-	-				
7		робітниками-монтажниками	люд.год	-	-				
8		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд	-	-				
9		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-	-				
9.1		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-	-				
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням	розряд	-	-				
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год	-	-				
		будівельного сміття	розряд	-	-				
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	6,4	109,28				
		персоналу	розряд	-	-				
		Витрати труда робітників, заробітна плата	розряд	-	-				
		яких враховується в складі:	розряд	-	-				
		загальновиробничих витрат	люд.год	0,56	125,45				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	6,96					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "3 липня" 2024 р.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А
Захистна споруда (ПРУ)

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-021
автоматика системи пожежогасіння**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
3	27	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд						
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	43,79	76,21				
5		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4					
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,56	85,72				
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3					
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	3,79	126,01				
	Разом	кошторисна трудомісткість	люд.год	49,14					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,2912	<u>277,58</u> 80,83				
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,2632	<u>618,5</u> 162,79				
12	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	0,5292	<u>487,99</u> 258,24				
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,0308	<u>109,25</u> 3,36				
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,52	<u>43,66</u> 22,70				
15	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,2	<u>54,29</u> 10,86				
16	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	5,26	<u>6,02</u> 31,67				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		570,45				
	Бензин		кг	3,461					
	Дизельне паливо		кг	1,5					
	Електроенергія		кВт-год	5,246					
	Мастильні матеріали		кг	0,391					
	Гідравлічна рідина		кг	0,071					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	2,0616					
18	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	1,56					
19	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	1,56					
20	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,2418					
21	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	0,52					
22	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,6076					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
23	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00007	<u>31774,52</u> 2,22	<u>30456,65</u> 2,13	<u>694,84</u> 0,05	<u>623,03</u> 0,04	80 км.
24	С111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3х68,5 мм	т	0,00002	<u>61348,42</u> 1,23	<u>59450,67</u> 1,19	<u>694,84</u> 0,01	<u>1202,91</u> 0,03	80 км.
25	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00041	<u>4176,47</u> 1,71	<u>3082,23</u> 1,26	<u>1012,35</u> 0,42	<u>81,89</u> 0,03	80 км.
26	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0000234	<u>435322,39</u> 10,19	<u>425533,75</u> 9,96	<u>1252,91</u> 0,03	<u>8535,73</u> 0,20	80 км.
27	С111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00005	<u>69021,47</u> 3,45	<u>66203,57</u> 3,31	<u>1464,54</u> 0,07	<u>1353,36</u> 0,07	80 км.
28	С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00004	<u>56962,58</u> 2,28	<u>54733,08</u> 2,19	<u>1112,59</u> 0,04	<u>1116,91</u> 0,05	80 км.
29	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00002	<u>157058,93</u> 3,14	<u>152826,66</u> 3,06	<u>1152,68</u> 0,02	<u>3079,59</u> 0,06	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0005	<u>60170,73</u> 30,09	<u>58296,07</u> 29,15	<u>694,84</u> 0,35	<u>1179,82</u> 0,59	80 км.
31	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0004	<u>59023,2</u> 23,61	<u>57158,64</u> 22,86	<u>707,24</u> 0,28	<u>1157,32</u> 0,47	80 км.
32	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0000234	<u>151533,5</u> 3,55	<u>147299,31</u> 3,45	<u>1262,94</u> 0,03	<u>2971,25</u> 0,07	80 км.
33	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,05	<u>826,09</u> 41,30	<u>808,24</u> 40,41	<u>1,65</u> 0,08	<u>16,2</u> 0,81	80 км.
34	+C111-1735 варіант 1	Порошок вогнегасний ФАКТОР ABC-40	кг	6	<u>66,92</u> 401,52	<u>64,92</u> 389,52	<u>0,69</u> 4,14	<u>1,31</u> 7,86	80 км.
35	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0004	<u>74645,27</u> 29,86	<u>72555,66</u> 29,02	<u>625,98</u> 0,25	<u>1463,63</u> 0,59	80 км.
36	&C157-291-4 варіант 1	Дріт зв'язку і сигналізації 1x2x0,8 J-Y(St)Y Lg	1000м	0,02163	<u>5810,34</u> 125,68	<u>5666,60</u> 122,57	<u>29,81</u> 0,64	<u>113,93</u> 2,47	80 км.
37	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0000156	<u>51264,44</u> 0,80	<u>49566,03</u> 0,77	<u>693,22</u> 0,01	<u>1005,19</u> 0,02	80 км.
38	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,000312	<u>309286,27</u> 96,50	<u>302690,63</u> 94,44	<u>531,2</u> 0,17	<u>6064,44</u> 1,89	80 км.
39	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00007	<u>1062655,39</u> 74,39	<u>1041287,81</u> 72,89	<u>531,2</u> 0,04	<u>20836,38</u> 1,46	80 км.
40	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00001	<u>821322,07</u> 8,21	<u>804686,52</u> 8,05	<u>531,2</u> 0,01	<u>16104,35</u> 0,15	80 км.
41	&C1530-41-177 варіант 1	Кабельний канал 25x20мм LHD25x20 HD	м	14	<u>37,62</u> 526,68	<u>36,63</u> 512,82	<u>0,25</u> 3,50	<u>0,74</u> 10,36	80 км.
42	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,06591	<u>187,66</u> 12,37	<u>183,76</u> 12,11	<u>0,22</u> 0,01	<u>3,68</u> 0,25	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	+C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,0156	<u>22,36</u> 0,35	<u>21,45</u> 0,33	<u>0,47</u> 0,01	<u>0,44</u> 0,01	80 км.
44	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,2268	<u>619,59</u> 140,52	<u>606,82</u> 137,63	<u>0,62</u> 0,14	<u>12,15</u> 2,75	80 км.
45	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,08	<u>1399,24</u> 111,94	<u>1370,97</u> 109,68	<u>0,83</u> 0,07	<u>27,44</u> 2,19	80 км.
46	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0238	<u>1397,54</u> 33,26	<u>1369,52</u> 32,59	<u>0,62</u> 0,01	<u>27,4</u> 0,66	80 км.
47	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,03245	<u>23,46</u> 0,76	<u>22,62</u> 0,73	<u>0,38</u> 0,01	<u>0,46</u> 0,02	80 км.
48	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,00374	<u>681,78</u> 2,55	<u>667,54</u> 2,50	<u>0,87</u> -	<u>13,37</u> 0,05	80 км.
49	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,01	<u>422,09</u> 4,22	<u>413,05</u> 4,13	<u>0,76</u> 0,01	<u>8,28</u> 0,08	80 км.
50	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00002	<u>37873</u> 0,76	<u>36326,25</u> 0,73	<u>804,14</u> 0,02	<u>742,61</u> 0,01	80 км.
51	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,2238	<u>219,92</u> 49,22	<u>213,32</u> 47,74	<u>2,29</u> 0,51	<u>4,31</u> 0,97	80 км.
52	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,31	<u>311,31</u> 96,51	<u>304,45</u> 94,38	<u>0,76</u> 0,24	<u>6,1</u> 1,89	80 км.
53	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,1	<u>256,08</u> 25,61	<u>250,01</u> 25,00	<u>1,05</u> 0,11	<u>5,02</u> 0,50	80 км.
54	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00001	<u>221905,86</u> 2,22	<u>216291,82</u> 2,16	<u>1262,94</u> 0,01	<u>4351,1</u> 0,05	80 км.
55	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,000195	<u>767796,46</u> 149,72	<u>751739,30</u> 146,59	<u>1002,33</u> 0,20	<u>15054,83</u> 2,93	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	+C1546-83	Тавот	кг	3,2136	<u>172,53</u> 554,44	<u>168,00</u> 539,88	<u>1,15</u> 3,70	<u>3,38</u> 10,86	80 км.
57	&15096-1011-2 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(St) H Bd FE 180/E30 1x2x0,8	1000м	0,00721	<u>14352,83</u> 103,48	<u>14000,00</u> 100,94	<u>71,4</u> 0,51	<u>281,43</u> 2,03	80 км.
58	&15096-1011-2 варіант 2	Кабель вогнестійкий JE-H(St) H Bd FE 180/E30 2x2x0,8	1000м	0,01133	<u>23532,83</u> 266,63	<u>23000,00</u> 260,59	<u>71,4</u> 0,81	<u>461,43</u> 5,23	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
59	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,3479	<u>5,754</u> 19,26	<u>5,754</u> 19,26			
60	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0312	<u>163,15</u> 5,09	<u>163,15</u> 5,09			
61	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0312	<u>115,36</u> 3,60	<u>115,36</u> 3,60			
		Разом	грн.		27,95	27,95			
		Разом по розділу III	грн.		2968,92	2894,71	16,51	57,70	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	8,594					
		Мастильні матеріали	кг	0,422					
		Гідравлічна рідина	кг	0,102					
		Бензин	л	4,677					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	1,765					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "3 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А
Захистна споруда (ПРУ)

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-023
на пусконаладжувальні роботи автоматичної системи пожежогасіння**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
3	27	Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-	-				
4		робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
5		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-	-				
6		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	-	-				
7		робітниками-монтажниками	розряд	-	-				
8		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
9		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-	-				
9.1		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-	-				
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням	розряд	-	-				
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год	-	-				
		будівельного сміття	розряд	-	-				
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	4,8	109,28				
		персоналу	розряд	-	-				
		Витрати труда робітників, заробітна плата	люд.год	0,42	125,45				
		яких враховується в складі:	розряд	-	-				
		загальновиробничих витрат	розряд	-	-				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	5,22					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "3 липня" 2024 р.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А
Захистна споруда (ПРУ)

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-024
пожежну сигналізацію**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
3	27	Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
4		робітниками-будівельниками	люд.год	268,11	76,41				
5		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	3,5					
6		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	18,48	86,29				
7		робітниками-монтажниками	розряд	4,4					
8		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
9		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-	-				
9.1		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням	люд.год	-	-				
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год	-	-				
		будівельного сміття	люд.год	-	-				
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, заробітна плата	люд.год	-	-				
		яких враховується в складі:	люд.год	-	-				
		загальновиробничих витрат	люд.год	25,52	126,16				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	312,11					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3,2929	<u>277,58</u> 914,04				
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,2829	<u>618,5</u> 2030,47				
12	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,32	<u>491,46</u> 157,27				
13	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	6,426	<u>487,99</u> 3135,82				
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,374	<u>109,25</u> 40,86				
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,52	<u>43,66</u> 22,70				
16	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	9,7533	<u>6,02</u> 58,71				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		6359,87				
		Бензин	кг	41,445					
		Дизельне паливо	кг	20,345					
		Електроенергія	кВт-год	4,29					
		Мастильні матеріали	кг	3,511					
		Гідравлічна рідина	кг	0,923					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
17	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,748					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	19,16					
19	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	19,16					
20	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	2,9698					
21	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	7,378					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
22	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0002	<u>78126,08</u> 15,63	<u>75899,36</u> 15,18	<u>694,84</u> 0,14	<u>1531,88</u> 0,31	80 км.
23	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00085	<u>31774,52</u> 27,01	<u>30456,65</u> 25,89	<u>694,84</u> 0,59	<u>623,03</u> 0,53	80 км.
24	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00258	<u>4176,47</u> 10,78	<u>3082,23</u> 7,95	<u>1012,35</u> 2,61	<u>81,89</u> 0,22	80 км.
25	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0005474	<u>435322,39</u> 238,30	<u>425533,75</u> 232,94	<u>1252,91</u> 0,69	<u>8535,73</u> 4,67	80 км.
26	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00016	<u>69973,18</u> 11,20	<u>67488,57</u> 10,80	<u>1112,59</u> 0,18	<u>1372,02</u> 0,22	80 км.
27	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0029	<u>60170,73</u> 174,50	<u>58296,07</u> 169,06	<u>694,84</u> 2,02	<u>1179,82</u> 3,42	80 км.
28	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00024	<u>61309,38</u> 14,71	<u>59400,00</u> 14,26	<u>707,24</u> 0,17	<u>1202,14</u> 0,28	80 км.
29	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0002874	<u>151533,5</u> 43,55	<u>147299,31</u> 42,33	<u>1262,94</u> 0,36	<u>2971,25</u> 0,86	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,0621	<u>826,09</u> 51,30	<u>808,24</u> 50,19	<u>1,65</u> 0,10	<u>16,2</u> 1,01	80 км.
31	&C118-37-1-Щ-1 варіант 1	Кабель-канал електромонтажний LHD 25x20 HD	м	100	<u>37,68</u> 3768,00	<u>36,63</u> 3663,00	<u>0,31</u> 31,00	<u>0,74</u> 74,00	80 км.
32	&C118-37-1-Щ-1 варіант 2	Кабель-канал електромонтажний LHD 50x20/1 HD	м	70	<u>50,04</u> 3502,80	<u>48,75</u> 3412,50	<u>0,31</u> 21,70	<u>0,98</u> 68,60	80 км.
33	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0024	<u>30997,23</u> 74,39	<u>30000,00</u> 72,00	<u>766,48</u> 1,84	<u>230,75</u> 0,55	80 км.
34	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0001916	<u>51264,44</u> 9,82	<u>49566,03</u> 9,50	<u>693,22</u> 0,13	<u>1005,19</u> 0,19	80 км.
35	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00007	<u>127768,26</u> 8,94	<u>124000,06</u> 8,68	<u>1262,94</u> 0,09	<u>2505,26</u> 0,17	80 км.
36	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,003832	<u>309286,27</u> 1185,19	<u>302690,63</u> 1159,91	<u>531,2</u> 2,04	<u>6064,44</u> 23,24	80 км.
37	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00031	<u>1062655,39</u> 329,42	<u>1041287,81</u> 322,80	<u>531,2</u> 0,16	<u>20836,38</u> 6,46	80 км.
38	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,23623	<u>187,66</u> 44,33	<u>183,76</u> 43,41	<u>0,22</u> 0,05	<u>3,68</u> 0,87	80 км.
39	+C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,1916	<u>22,36</u> 4,28	<u>21,45</u> 4,11	<u>0,47</u> 0,09	<u>0,44</u> 0,08	80 км.
40	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	2,852	<u>619,59</u> 1767,07	<u>606,82</u> 1730,65	<u>0,62</u> 1,77	<u>12,15</u> 34,65	80 км.
41	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,71	<u>1399,24</u> 993,46	<u>1370,97</u> 973,39	<u>0,83</u> 0,59	<u>27,44</u> 19,48	80 км.
42	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,3418	<u>1397,54</u> 477,68	<u>1369,52</u> 468,10	<u>0,62</u> 0,21	<u>27,4</u> 9,37	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	C1545-70	Кнопка K227	100шт	0,39853	<u>23,46</u> 9,35	<u>22,62</u> 9,01	<u>0,38</u> 0,15	<u>0,46</u> 0,19	80 км.
44	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,04598	<u>681,78</u> 31,35	<u>667,54</u> 30,69	<u>0,87</u> 0,04	<u>13,37</u> 0,62	80 км.
45	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний A671	100шт	0,2448	<u>17,77</u> 4,35	<u>17,34</u> 4,24	<u>0,08</u> 0,02	<u>0,35</u> 0,09	80 км.
46	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,289	<u>219,92</u> 63,56	<u>213,32</u> 61,65	<u>2,29</u> 0,66	<u>4,31</u> 1,25	80 км.
47	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0528	<u>107,75</u> 5,69	<u>103,35</u> 5,46	<u>2,29</u> 0,12	<u>2,11</u> 0,11	80 км.
48	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	4	<u>42,96</u> 171,84	<u>41,66</u> 166,64	<u>0,46</u> 1,84	<u>0,84</u> 3,36	80 км.
49	C1545-192	Провід ПРГ-500, переріз 1 мм ²	1000м	0,000015	<u>3500,64</u> 0,05	<u>3407,74</u> 0,05	<u>24,26</u> -	<u>68,64</u> -	80 км.
50	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	1,49	<u>311,31</u> 463,85	<u>304,45</u> 453,63	<u>0,76</u> 1,13	<u>6,1</u> 9,09	80 км.
51	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00004	<u>156933,64</u> 6,28	<u>152703,83</u> 6,11	<u>1152,68</u> 0,05	<u>3077,13</u> 0,12	80 км.
52	C1546-22	Клей нітрогліфталевий	кг	0,56	<u>256,08</u> 143,40	<u>250,01</u> 140,01	<u>1,05</u> 0,59	<u>5,02</u> 2,80	80 км.
53	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00004	<u>288290,35</u> 11,53	<u>281374,66</u> 11,25	<u>1262,94</u> 0,05	<u>5652,75</u> 0,23	80 км.
54	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,002395	<u>767796,46</u> 1838,87	<u>751739,30</u> 1800,42	<u>1002,33</u> 2,40	<u>15054,83</u> 36,05	80 км.
55	+C1546-83	Тавот	кг	39,4696	<u>172,53</u> 6809,69	<u>168,00</u> 6630,89	<u>1,15</u> 45,39	<u>3,38</u> 133,41	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	&C1547-4-2 варіант 1	Лампа люмінесцентна 20Wm G13	шт	1	<u>130,68</u> 130,68	<u>127,00</u> 127,00	<u>1,12</u> 1,12	<u>2,56</u> 2,56	80 км.
57	&C1547-4-9	Світильник аварійного освітлення аккумуляторний VT281 CD 1x20W	шт	1	<u>252,97</u> 252,97	<u>246,90</u> 246,90	<u>1,11</u> 1,11	<u>4,96</u> 4,96	80 км.
58	&15096-1011-2 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(St) H Bd FE 180/E30 1x2x0,8	1000м	0,45492	<u>14352,83</u> 6529,39	<u>14000,00</u> 6368,88	<u>71,4</u> 32,48	<u>281,43</u> 128,03	80 км.
59	&15096-1011-2 варіант 2	Кабель вогнестійкий JE-H(St) H Bd FE 180/E30 2x2x0,8	1000м	0,01122	<u>23532,83</u> 264,04	<u>23000,00</u> 258,06	<u>71,4</u> 0,80	<u>461,43</u> 5,18	80 км.
60	&15096-1011-2 варіант 3	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE 180/E30 2x1, 5мм2	1000м	0,02244	<u>29822,86</u> 669,22	<u>29166,70</u> 654,50	<u>71,4</u> 1,60	<u>584,76</u> 13,12	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
61	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	40,8919	<u>5,754</u> 235,29	<u>5,754</u> 235,29			
62	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3832	<u>163,15</u> 62,52	<u>163,15</u> 62,52			
63	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,3832	<u>115,36</u> 44,21	<u>115,36</u> 44,21			
		Разом	грн.		342,02	342,02			
		Разом по розділу III	грн.		30500,49	29754,06	156,08	590,35	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	45,182					
		Мастильні матеріали	кг	3,894					
		Гідравлічна рідина	кг	1,306					
		Бензин	л	56,007					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	23,935					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "3 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

_____ 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А
Захистна споруда (ПРУ)

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-026
на пусконалагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>	люд.год	-	-				
2		Витрати труда робітників-будівельників	розряд	-	-				
3	27	Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-	-				
4		робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
5		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-	-				
6		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-	-				
7		робітниками-монтажниками	люд.год	-	-				
8		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд	-	-				
9		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-	-				
9.1		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-	-				
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням	розряд	-	-				
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год	-	-				
		будівельного сміття	розряд	-	-				
		Витрати труда пусконалагоджувального	люд.год	4,8	109,28				
		персоналу	розряд	-	-				
		Витрати труда робітників, заробітна плата	люд.год	0,42	125,45				
		яких враховується в складі:	розряд	-	-				
		загальновиробничих витрат	розряд	-	-				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	5,22					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "3 липня" 2024 р.

Склав

_____ 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А
Захистна споруда (ПРУ)

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-027
заходи для маломобільних груп населення**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	123,1	78,41				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,7					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	0,25	89,95				
6		робітниками-монтажниками	розряд	4,7					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням машин							
8		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-	-				
9		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-					
9.1		Витрати труда робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	14,75	126,21				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	138,1					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,0026	<u>277,58</u> 0,72				
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,05	<u>600,24</u> 30,01				
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,159357	<u>109,25</u> 17,41				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		48,14				
		Бензин	кг	0,006					
		Дизельне паливо	кг	0,285					
		Електроенергія	кВт-год	0,072					
		Мастильні матеріали	кг	0,023					
		Гідравлічна рідина	кг	0,006					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
13	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	6,262006					
14	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,602372					
15	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	0,936					
16	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	1,23072					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
17	С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00014	<u>76877,35</u> 10,76	<u>74675,11</u> 10,45	<u>694,84</u> 0,10	<u>1507,4</u> 0,21	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00762	<u>39349,85</u> 299,85	<u>37883,44</u> 288,67	<u>694,84</u> 5,29	<u>771,57</u> 5,89	80 км.
19	&C111-227-4-4 варіант 3	Попереджувальна тактильна плитка полімерпіщана 330X330x30	шт	48	<u>94,79</u> 4549,92	<u>90,00</u> 4320,00	<u>2,93</u> 140,64	<u>1,86</u> 89,28	80 км.
20	&C111-227-4-4 варіант 4	Напрямна тактильна плитка полімерпіщана 330x330x30	шт	318	<u>94,79</u> 30143,22	<u>90,00</u> 28620,00	<u>2,93</u> 931,74	<u>1,86</u> 591,48	80 км.
21	&C111-227-4-4 варіант 5	Поліуретанова плитка ПТ 14 400x400	шт	12	<u>215,15</u> 2581,80	<u>208,00</u> 2496,00	<u>2,93</u> 35,16	<u>4,22</u> 50,64	80 км.
22	&C111-227-4-4 варіант 6	Тактильна поліуретанова плитка ПТ14 300x300	шт	192	<u>191,69</u> 36804,48	<u>185,00</u> 35520,00	<u>2,93</u> 562,56	<u>3,76</u> 721,92	80 км.
23	C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	9,9996	<u>119,2</u> 1191,95	<u>115,73</u> 1157,25	<u>1,13</u> 11,30	<u>2,34</u> 23,40	80 км.
24	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00007	<u>44538,73</u> 3,12	<u>42970,58</u> 3,01	<u>694,84</u> 0,05	<u>873,31</u> 0,06	80 км.
25	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000098	<u>87740,73</u> 8,60	<u>85325,48</u> 8,36	<u>694,84</u> 0,07	<u>1720,41</u> 0,17	80 км.
26	C111-1608	Дрантя	кг	0,41153	<u>16,79</u> 6,91	<u>14,81</u> 6,09	<u>1,65</u> 0,68	<u>0,33</u> 0,14	80 км.
27	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	7,972	<u>41,41</u> 330,12	<u>39,00</u> 310,91	<u>1,6</u> 12,76	<u>0,81</u> 6,45	80 км.
28	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	0,40657	<u>205,04</u> 83,36	<u>200,76</u> 81,62	<u>0,26</u> 0,11	<u>4,02</u> 1,63	80 км.
29	&C111-1679-1-2Д варіант 3	Контрасна наліпка на сходинку (300x1500)	мп	12	<u>90,06</u> 1080,72	<u>88,00</u> 1056,00	<u>0,29</u> 3,48	<u>1,77</u> 21,24	80 км.
30	&C111-1725-1 варіант 1	Направляючий поручень завширшки 100мм	м	100	<u>99,99</u> 9999,00	<u>98,00</u> 9800,00	<u>0,03</u> 3,00	<u>1,96</u> 196,00	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	&C111-1849-9	Хрестики для плитки	шт	169,0064	<u>0,62</u> 104,78	<u>0,60</u> 101,40	<u>0,01</u> 1,69	<u>0,01</u> 1,69	80 км.
32	C111-1892	Шліфкруги	шт	0,3846	<u>178,88</u> 68,80	<u>175,35</u> 67,44	<u>0,02</u> 0,01	<u>3,51</u> 1,35	80 км.
33	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	259,09	<u>10,79</u> 2795,58	<u>9,53</u> 2469,13	<u>1,05</u> 272,04	<u>0,21</u> 54,41	80 км.
34	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	16,18316	<u>87,38</u> 1414,08	<u>84,62</u> 1369,42	<u>1,05</u> 16,99	<u>1,71</u> 27,67	80 км.
35	+C126-1237 варіант 1	Поручень підйомний діам. 30	шт	3	<u>1311,8</u> 3935,40	<u>1300,00</u> 3900,00	<u>2,03</u> 6,09	<u>9,77</u> 29,31	80 км.
36	+C126-1237 варіант 2	Поручень прямокутний	шт	2	<u>1110,3</u> 2220,60	<u>1100,00</u> 2200,00	<u>2,03</u> 4,06	<u>8,27</u> 16,54	80 км.
37	+C126-1237 варіант 3	Поручень настінний L=0,7м	шт	2	<u>1462,92</u> 2925,84	<u>1450,00</u> 2900,00	<u>2,03</u> 4,06	<u>10,89</u> 21,78	80 км.
38	C142-10-2	Вода	м3	0,06776	<u>63,07</u> 4,27	<u>63,07</u> 4,27	- -	- -	
39	C1113-296	Полімерцементна шпаклівка	кг	0,36537	<u>116,47</u> 42,55	<u>112,93</u> 41,26	<u>1,26</u> 0,46	<u>2,28</u> 0,83	80 км.
40	+241996- 20306 варіант 2	Тактильна інформаційна піктограмма	шт	26	<u>127,64</u> 3318,64	<u>125,00</u> 3250,00	<u>0,14</u> 3,64	<u>2,5</u> 65,00	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
41	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,3557	<u>5,754</u> 19,31	<u>5,754</u> 19,31			
42	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0123	<u>163,15</u> 2,01	<u>163,15</u> 2,01			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		21,32	21,32			
		Разом по розділу III	грн.		103945,67	100002,60	2015,98	1927,09	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	3,427					
		Мастильні матеріали	кг	0,035					
		Гідравлічна рідина	кг	0,006					
		Бензин	л	0,008					
		Дизельне паливо	л	0,335					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "3 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

_____ 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А
Захистна споруда (ПРУ)

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-028
монтаж технологічного устаткування**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
3	27	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	86,4	75,20				
5		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3					
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	41,9	103,83				
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,6					
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	10,13	126,25				
	Разом	кошторисна трудомісткість	люд.год	138,43					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,02	<u>277,58</u> 283,13				
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	27,2	<u>618,5</u> 16823,20				
12	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,06	<u>491,46</u> 29,49				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		17135,82				
		Бензин	кг	2,428					
		Дизельне паливо	кг	155,346					
		Мастильні матеріали	кг	9,897					
		Гідравлічна рідина	кг	4,088					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
13	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,21					
	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
14	C111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,006	<u>43614,36</u> 261,69	<u>42758,49</u> 256,55	<u>531,2</u> 3,19	<u>324,67</u> 1,95	80 км.
15	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,008	<u>94469,75</u> 755,76	<u>91985,78</u> 735,89	<u>631,62</u> 5,05	<u>1852,35</u> 14,82	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
16	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,002	<u>156933,64</u> 313,87	<u>152703,83</u> 305,41	<u>1152,68</u> 2,31	<u>3077,13</u> 6,15	80 км.
17	C1546-45	Масло машинне	т	0,006	<u>99292,18</u> 595,75	<u>96192,59</u> 577,16	<u>1152,68</u> 6,92	<u>1946,91</u> 11,67	80 км.
18	+C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	7,7	<u>48,80</u> 375,76	<u>48,80000</u> 375,76	-	-	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
19	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,1365	<u>5,754</u> 0,79	<u>5,754</u> 0,79			
20	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0021	<u>163,15</u> 0,34	<u>163,15</u> 0,34			
		Разом	грн.		1,13	1,13			
		Разом по розділу III	грн.		2303,96	2251,90	17,47	34,59	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	0,137					
		Мастильні матеріали	кг	9,899					
		Гідравлічна рідина	кг	4,088					
		Бензин	л	3,281					
		Дизельне паливо	л	182,76					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "3 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А
Зовнішні мережі електропостачання КЛ-0,4 кВ

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01
мережі електропостачання**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	238,93	65,30				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	71,18	79,74				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	48,98	92,24				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	33,76	126,17				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	392,85					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	2,5					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,3176	<u>277,58</u> 365,74				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,032572	<u>346,6</u> 11,29				
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	13,212	<u>367,79</u> 4859,24				
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	14,6106	<u>618,5</u> 9036,66				
14	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	1,904	<u>487,99</u> 929,13				
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,855	<u>43,66</u> 124,65				
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,3636	<u>309,28</u> 112,45				
17	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,00024	<u>828,95</u> 0,20				
18	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,01284	<u>967,67</u> 12,42				
19	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,01101	<u>434,29</u> 4,78				
20	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	0,00645	<u>544,63</u> 3,51				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,0078	<u>934,75</u> 7,29				
22	КБМ212-1601	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,00102	<u>763,01</u> 0,78				
23	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	0,00474	<u>3800,78</u> 18,02				
24	КБМ216-402	Машина бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	1,26	<u>724,29</u> 912,61				
25	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0,056	<u>168,34</u> 9,43				
26	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0,036	<u>164,9</u> 5,94				
27	КБМ233-350	Шинотрубогін з моторним приводом	маш. год	0,088	<u>94,5</u> 8,32				
28	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	0,5562	<u>5,42</u> 3,01				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		16425,47				
		Бензин	кг	24,13					
		Дизельне паливо	кг	124,711					
		Електроенергія	кВт-год	15,798					
		Стиснене повітря	м3	38,545					
		Мастильні матеріали	кг	8,596					
		Гідравлічна рідина	кг	2,476					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
29	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,5856					
30	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,5872					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	8,0624					
32	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	8,0624					
33	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,2152					
34	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,01518					
35	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,0645					
36	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,0855					
37	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,0592					
38	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,3					
39	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,1764					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
40	С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,000072	<u>27765,36</u> 2,00	<u>26031,69</u> 1,87	<u>1189,25</u> 0,09	<u>544,42</u> 0,04	80 км.
41	С111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,00024	<u>90338,47</u> 21,68	<u>87872,29</u> 21,09	<u>694,84</u> 0,17	<u>1771,34</u> 0,42	80 км.
42	&С111-196-В28 варіант 1	З'єднувач труба-коробка для труб 40мм STE-СТВ40	шт	1	<u>241,61</u> 241,61	<u>235,45</u> 235,45	<u>1,42</u> 1,42	<u>4,74</u> 4,74	80 км.
43	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0001176	<u>435322,39</u> 51,19	<u>425533,75</u> 50,04	<u>1252,91</u> 0,15	<u>8535,73</u> 1,00	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0000106	<u>90747,27</u> 0,96	<u>87855,32</u> 0,93	<u>1112,59</u> 0,01	<u>1779,36</u> 0,02	80 км.
45	&C111-516-1	Стрічка герметична 10м	шт	4	<u>1130,79</u> 4523,16	<u>1108,00</u> 4432,00	<u>0,62</u> 2,48	<u>22,17</u> 88,68	80 км.
46	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,000216	<u>43957,85</u> 9,49	<u>41963,30</u> 9,06	<u>1132,63</u> 0,24	<u>861,92</u> 0,19	80 км.
47	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00049	<u>61309,38</u> 30,04	<u>59400,00</u> 29,11	<u>707,24</u> 0,35	<u>1202,14</u> 0,58	80 км.
48	+C111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,0009	<u>26796,84</u> 24,12	<u>25000,00</u> 22,50	<u>1271,41</u> 1,14	<u>525,43</u> 0,48	80 км.
49	C111-1608	Дрантя	кг	0,00009	<u>16,79</u> -	<u>14,81</u> -	<u>1,65</u> -	<u>0,33</u> -	80 км.
50	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0005688	<u>151533,5</u> 86,19	<u>147299,31</u> 83,78	<u>1262,94</u> 0,72	<u>2971,25</u> 1,69	80 км.
51	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,001155	<u>48457,5</u> 55,97	<u>46244,41</u> 53,41	<u>1262,94</u> 1,46	<u>950,15</u> 1,10	80 км.
52	+C111-1669	Оліфа оксоль комбінована	т	0,000006	<u>1503,05</u> 0,01	<u>220,67</u> -	<u>1252,91</u> 0,01	<u>29,47</u> -	80 км.
53	C111-1708	Клоччя просочене	кг	0,4562	<u>72,7</u> 33,17	<u>70,14</u> 32,00	<u>1,13</u> 0,52	<u>1,43</u> 0,65	80 км.
54	C111-1809	Сталь кругла	т	0,0243	<u>58701,8</u> 1426,45	<u>57733,61</u> 1402,93	<u>531,2</u> 12,91	<u>436,99</u> 10,61	80 км.
55	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0001	<u>94469,75</u> 9,45	<u>91985,78</u> 9,20	<u>631,62</u> 0,06	<u>1852,35</u> 0,19	80 км.
56	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,000252	<u>8435,97</u> 2,13	<u>7785,41</u> 1,96	<u>485,15</u> 0,12	<u>165,41</u> 0,05	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	&C113-1-12-С варіант 1	ПНД гофтруба ф 80 мм	м	180	<u>43,34</u> 7801,20	<u>42,40</u> 7632,00	<u>0,62</u> 111,60	<u>0,32</u> 57,60	80 км.
58	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,2496	<u>367,51</u> 91,73	<u>360,34</u> 89,94	<u>4,43</u> 1,11	<u>2,74</u> 0,68	80 км.
59	&C113-72-14Ф	Труба металева діам. 40мм	м	2	<u>231,75</u> 463,50	<u>226,83</u> 453,66	<u>3,19</u> 6,38	<u>1,73</u> 3,46	80 км.
60	C113-105	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,0336	<u>358,75</u> 12,05	<u>347,93</u> 11,69	<u>3,79</u> 0,13	<u>7,03</u> 0,23	80 км.
61	C113-123	Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,0336	<u>210,48</u> 7,07	<u>204,67</u> 6,88	<u>1,68</u> 0,06	<u>4,13</u> 0,13	80 км.
62	C113-671	Труби азбестоцементні, клас ВТ-6, діаметр умовного проходу 100 мм	м	4,2336	<u>148,19</u> 627,38	<u>135,91</u> 575,39	<u>9,37</u> 39,67	<u>2,91</u> 12,32	80 км.
63	C113-702	Муфти азбестоцементні САМ-6 до труб ВТ-6, діаметр умовного проходу труб 100 мм, зовнішній діаметр муфт 171 мм	шт	1,4196	<u>61,38</u> 87,14	<u>57,68</u> 81,88	<u>2,5</u> 3,55	<u>1,2</u> 1,71	80 км.
64	C113-742	Кільця гумові для азбестоцементних муфт САМ	кг	0,2856	<u>413,03</u> 117,96	<u>404,06</u> 115,40	<u>0,87</u> 0,25	<u>8,1</u> 2,31	80 км.
65	&C114-37-1-1	Оргскло товщ.4 мм	м2	0,3	<u>944,63</u> 283,39	<u>917,50</u> 275,25	<u>8,61</u> 2,58	<u>18,52</u> 5,56	80 км.
66	+C121-782 варіант 1	Метізи	т	0,001	<u>60214,73</u> 60,21	<u>59000,00</u> 59,00	<u>766,48</u> 0,77	<u>448,25</u> 0,44	80 км.
67	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,003	<u>30997,23</u> 92,99	<u>30000,00</u> 90,00	<u>766,48</u> 2,30	<u>230,75</u> 0,69	80 км.
68	C142-10-1	Глина звичайна	м3	0,1725	<u>345,96</u> 59,68	<u>339,18</u> 58,51	<u>-</u> -	<u>6,78</u> 1,17	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
69	C142-10-2	Вода	м3	0,09602	<u>63,07</u> 6,06	<u>63,07</u> 6,06	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
70	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00013	<u>51264,44</u> 6,66	<u>49566,03</u> 6,44	<u>693,22</u> 0,09	<u>1005,19</u> 0,13	80 км.
71	C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,0195	<u>45292,03</u> 883,19	<u>43872,75</u> 855,52	<u>531,2</u> 10,36	<u>888,08</u> 17,31	80 км.
72	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0000536	<u>127768,26</u> 6,85	<u>124000,06</u> 6,65	<u>1262,94</u> 0,07	<u>2505,26</u> 0,13	80 км.
73	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	0,3648	<u>5306,53</u> 1935,82	<u>4680,00</u> 1707,26	<u>626,53</u> 228,56	<u>-</u> -	80 км.
74	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	10,8	<u>1265,97</u> 13672,48	<u>240,00</u> 2592,00	<u>1001,15</u> 10812,42	<u>24,82</u> 268,06	80 км.
75	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00277	<u>1951,88</u> 5,41	<u>1913,61</u> 5,30	<u>-</u> -	<u>38,27</u> 0,11	
76	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,001696	<u>309286,27</u> 524,55	<u>302690,63</u> 513,36	<u>531,2</u> 0,90	<u>6064,44</u> 10,29	80 км.
77	&C1530-63-15 варіант 1	Кабель з алюмінієвими жилами перерізом 4x50мм2 АВВГ нг	м	204	<u>123,2</u> 25132,80	<u>119,28</u> 24333,12	<u>1,5</u> 306,00	<u>2,42</u> 493,68	80 км.
78	&C1530-63-22 варіант 1	Труба ПВХ водопровідна д.100мм	м	4	<u>406,38</u> 1625,52	<u>398,33</u> 1593,32	<u>0,08</u> 0,32	<u>7,97</u> 31,88	80 км.
79	&C1530-151-1	Вступна муфта металорукав- коробка д=32мм E.NEXT e.met/connect.stand.sldx.32	шт	1	<u>189,44</u> 189,44	<u>185,72</u> 185,72	<u>0,01</u> 0,01	<u>3,71</u> 3,71	80 км.
80	C1541-80	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 3,0 мм	т	0,00018	<u>520234,27</u> 93,64	<u>509250,26</u> 91,67	<u>783,34</u> 0,14	<u>10200,67</u> 1,83	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
81	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,08976	<u>187,66</u> 16,84	<u>183,76</u> 16,49	<u>0,22</u> 0,02	<u>3,68</u> 0,33	80 км.
82	+C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,072	<u>22,36</u> 1,61	<u>21,45</u> 1,54	<u>0,47</u> 0,03	<u>0,44</u> 0,04	80 км.
83	C1545-30	Гайка встановлювальна заземлювальна К483	100шт	0,013	<u>534,99</u> 6,95	<u>522,91</u> 6,80	<u>1,59</u> 0,02	<u>10,49</u> 0,13	80 км.
84	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,058	<u>1399,24</u> 81,16	<u>1370,97</u> 79,52	<u>0,83</u> 0,05	<u>27,44</u> 1,59	80 км.
85	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,00204	<u>101,71</u> 0,21	<u>99,53</u> 0,20	<u>0,19</u> -	<u>1,99</u> 0,01	80 км.
86	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,18304	<u>23,46</u> 4,29	<u>22,62</u> 4,14	<u>0,38</u> 0,07	<u>0,46</u> 0,08	80 км.
87	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	0,3968	<u>53,98</u> 21,42	<u>52,82</u> 20,96	<u>0,1</u> 0,04	<u>1,06</u> 0,42	80 км.
88	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0006	<u>5308,88</u> 3,19	<u>5204,01</u> 3,12	<u>0,77</u> -	<u>104,1</u> 0,07	80 км.
89	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0212	<u>681,78</u> 14,45	<u>667,54</u> 14,15	<u>0,87</u> 0,02	<u>13,37</u> 0,28	80 км.
90	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0002	<u>2366,95</u> 0,47	<u>2317,77</u> 0,46	<u>2,77</u> -	<u>46,41</u> 0,01	80 км.
91	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,3968	<u>219,92</u> 87,26	<u>213,32</u> 84,65	<u>2,29</u> 0,91	<u>4,31</u> 1,70	80 км.
92	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	0,16	<u>42,96</u> 6,87	<u>41,66</u> 6,67	<u>0,46</u> 0,07	<u>0,84</u> 0,13	80 км.
93	&C1545-194-2-101-1 варіант 1	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 25мм2 Мг-25	м	2	<u>90,91</u> 181,82	<u>89,08</u> 178,16	<u>0,05</u> 0,10	<u>1,78</u> 3,56	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
94	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,0408	<u>729,23</u> 29,75	<u>714,60</u> 29,16	<u>0,33</u> 0,01	<u>14,3</u> 0,58	80 км.
95	C1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	0,1632	<u>367,04</u> 59,90	<u>355,68</u> 58,05	<u>4,16</u> 0,68	<u>7,2</u> 1,17	80 км.
96	C1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	0,0082	<u>4013,52</u> 32,91	<u>3933,29</u> 32,25	<u>1,53</u> 0,01	<u>78,7</u> 0,65	80 км.
97	&C1545-400-1	Затискач сполучний електрод/смуга оцинкована	шт	3	<u>61,52</u> 184,56	<u>60,00</u> 180,00	<u>0,31</u> 0,93	<u>1,21</u> 3,63	80 км.
98	&C1545-400-1 варіант 1	Затискач сполучний смуга/смуга оцинкована	шт	1	<u>67,64</u> 67,64	<u>66,00</u> 66,00	<u>0,31</u> 0,31	<u>1,33</u> 1,33	80 км.
99	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00098	<u>767796,46</u> 752,44	<u>751739,30</u> 736,70	<u>1002,33</u> 0,98	<u>15054,83</u> 14,76	80 км.
100	+C1546-83	Тавот	кг	14,832	<u>172,53</u> 2558,96	<u>168,00</u> 2491,78	<u>1,15</u> 17,06	<u>3,38</u> 50,12	80 км.
101	C1546-90	Ущільнювальна суміш УС-65	кг	2,16	<u>179,45</u> 387,61	<u>174,78</u> 377,52	<u>1,15</u> 2,48	<u>3,52</u> 7,61	80 км.
102	+C1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,0009	<u>26796,84</u> 24,12	<u>25000,00</u> 22,50	<u>1271,41</u> 1,14	<u>525,43</u> 0,48	80 км.
103	&2405-1467- 127 варіант 1	Сигнальна стрічка з написом "Кабель"	м	180	<u>3,84</u> 691,20	<u>3,68</u> 662,40	<u>0,08</u> 14,40	<u>0,08</u> 14,40	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
104	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	16,022	<u>5,754</u> 92,19	<u>5,754</u> 92,19			
105	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1743	<u>163,15</u> 28,43	<u>163,15</u> 28,43			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
106	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1701	<u>115,36</u> 19,62	<u>115,36</u> 19,62			
		Разом	грн.		140,24	140,24			
		Разом по розділу III	грн.		65660,21	52944,81	11588,45	1126,94	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	31,82					
		Стиснене повітря	м3	38,545					
		Мастильні матеріали	кг	8,771					
		Гідравлічна рідина	кг	2,646					
		Бензин	л	32,608					
		Дизельне паливо	л	146,719					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "3 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А
Зовнішні мережі водопроводу

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01
водопровід господарсько-питної (В1)**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	285,86	69,75				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	40,63	91,76				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	14,72	90,04				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	32,07	126,20				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	373,28					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	2,6					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,102708	<u>346,6</u> 728,80				
11	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,309005	<u>354,1</u> 109,42				
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,022824	<u>600,24</u> 1814,42				
13	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,042635	<u>491,46</u> 20,95				
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,00020228	<u>109,25</u> 0,02				
15	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	1,61408	<u>79,57</u> 128,43				
16	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	1,5	<u>143,22</u> 214,83				
17	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,003456	<u>140,23</u> 0,48				
18	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	1,668	<u>311,11</u> 518,93				
19	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,003456	<u>4,23</u> 0,01				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	8,7066825	<u>309,28</u> 2692,80				
21	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,219	<u>358,12</u> 78,43				
22	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	7,6335746	<u>723,16</u> 5520,30				
23	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,777127	<u>549,91</u> 1527,17				
24	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,088	<u>857,64</u> 75,47				
25	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,0176	<u>828,95</u> 14,59				
26	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,28248	<u>967,67</u> 273,35				
27	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,11484	<u>1237,11</u> 142,07				
28	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,85888	<u>434,29</u> 373,00				
29	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	1,11584	<u>544,63</u> 607,72				
30	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,5434	<u>934,75</u> 507,94				
31	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	0,1122	<u>552,34</u> 61,97				
32	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,2596	<u>763,01</u> 198,08				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	КБМ212-2206	Асфальтоукладацьники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	0,35332	3800,78 1342,89				
34	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	1,5	142,64 213,96				
35	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	12,2364	5,42 66,32				
36	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	65,7125	145,41 9555,25				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		26787,60				
		Бензин	кг	22,099					
		Дизельне паливо	кг	152,662					
		Електроенергія	кВт-год	3,782					
		Стиснене повітря	м3	847,983					
		Мастильні матеріали	кг	8,804					
		Гідравлічна рідина	кг	1,518					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
37	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,33396					
38	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,33235					
39	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	8,4736725					
40	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,32					
41	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,275872					
42	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,806					
43	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,2185					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	КБМ270-144	Трамбівки електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,06408					
45	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	4,686					
46	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	1,55					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
47	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,000268	<u>33724,15</u> 9,04	<u>32368,05</u> 8,67	<u>694,84</u> 0,19	<u>661,26</u> 0,18	80 км.
48	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0001068	<u>39349,85</u> 4,20	<u>37883,44</u> 4,05	<u>694,84</u> 0,07	<u>771,57</u> 0,08	80 км.
49	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000943	<u>2552,38</u> 2,41	<u>1500,00</u> 1,41	<u>1002,33</u> 0,95	<u>50,05</u> 0,05	80 км.
50	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,51	<u>67,59</u> 34,47	<u>60,40</u> 30,80	<u>5,86</u> 2,99	<u>1,33</u> 0,68	
51	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0005118	<u>56962,58</u> 29,15	<u>54733,08</u> 28,01	<u>1112,59</u> 0,57	<u>1116,91</u> 0,57	80 км.
52	C111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,00248	<u>18988,58</u> 47,09	<u>17603,90</u> 43,66	<u>1012,35</u> 2,51	<u>372,33</u> 0,92	80 км.
53	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,000506	<u>35592,42</u> 18,01	<u>34363,33</u> 17,39	<u>531,2</u> 0,27	<u>697,89</u> 0,35	80 км.
54	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,1	<u>289,38</u> 28,94	<u>282,93</u> 28,29	<u>0,78</u> 0,08	<u>5,67</u> 0,57	80 км.
55	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000548	<u>61309,38</u> 33,60	<u>59400,00</u> 32,55	<u>707,24</u> 0,39	<u>1202,14</u> 0,66	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	+C111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,066	<u>26796,84</u> 1768,59	<u>25000,00</u> 1650,00	<u>1271,41</u> 83,91	<u>525,43</u> 34,68	80 км.
57	+C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,089	<u>60,55</u> 5,39	<u>40,32</u> 3,59	<u>19,04</u> 1,69	<u>1,19</u> 0,11	80 км.
58	C111-1608	Дрантя	кг	0,00607	<u>16,79</u> 0,10	<u>14,81</u> 0,09	<u>1,65</u> 0,01	<u>0,33</u> -	80 км.
59	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,0546156	<u>303,85</u> 16,59	<u>296,74</u> 16,21	<u>1,15</u> 0,06	<u>5,96</u> 0,32	80 км.
60	C111-1757	Рядно	м2	0,8625	<u>86,06</u> 74,23	<u>84,07</u> 72,51	<u>0,3</u> 0,26	<u>1,69</u> 1,46	80 км.
61	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,000216	<u>8435,97</u> 1,82	<u>7785,41</u> 1,68	<u>485,15</u> 0,10	<u>165,41</u> 0,04	80 км.
62	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,01679	<u>7481,18</u> 125,61	<u>6849,34</u> 115,00	<u>485,15</u> 8,15	<u>146,69</u> 2,46	80 км.
63	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,00124	<u>3863,63</u> 4,79	<u>3302,72</u> 4,10	<u>485,15</u> 0,60	<u>75,76</u> 0,09	80 км.
64	C113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,2	<u>262,91</u> 315,49	<u>258,08</u> 309,70	<u>2,87</u> 3,44	<u>1,96</u> 2,35	80 км.
65	+C113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,4	<u>678,57</u> 271,43	<u>671,00</u> 268,40	<u>5,11</u> 2,04	<u>2,46</u> 0,99	
66	C113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів Л-А15 кН	шт	1	<u>2050,09</u> 2050,09	<u>1964,83</u> 1964,83	<u>45,06</u> 45,06	<u>40,2</u> 40,20	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
67	+С113-1103-11Д варіант 1	Трійники з поліетилену діам. 50х1мм	шт	1	<u>427,52</u> 427,52	<u>415,80</u> 415,80	<u>3,34</u> 3,34	<u>8,38</u> 8,38	80 км.
68	+С113-1103-11Д варіант 2	Компресійна муфта з ВР40 для труби 50х3,0	шт	1	<u>212,51</u> 212,51	<u>205,00</u> 205,00	<u>3,34</u> 3,34	<u>4,17</u> 4,17	80 км.
69	С113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	156,55	<u>90,67</u> 14194,39	<u>88,12</u> 13795,19	<u>0,77</u> 120,54	<u>1,78</u> 278,66	80 км.
70	+С118-47 варіант 1	Вентиль латунний, Ру1,0Мпа НР40	шт	1	<u>811,28</u> 811,28	<u>771,78</u> 771,78	<u>23,59</u> 23,59	<u>15,91</u> 15,91	10 км.
71	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0135	<u>109037,5</u> 1472,01	<u>107459,33</u> 1450,70	<u>766,48</u> 10,35	<u>811,69</u> 10,96	80 км.
72	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,91195	<u>592,57</u> 540,39	<u>569,82</u> 519,65	<u>11,13</u> 10,15	<u>11,62</u> 10,59	80 км.
73	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,1602	<u>819,15</u> 131,23	<u>787,18</u> 126,11	<u>15,91</u> 2,55	<u>16,06</u> 2,57	80 км.
74	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0015	<u>46609,63</u> 69,91	<u>44919,31</u> 67,38	<u>776,41</u> 1,16	<u>913,91</u> 1,37	80 км.
75	С142-10-1	Глина звичайна	м3	1,426	<u>345,96</u> 493,34	<u>339,18</u> 483,67	- -	<u>6,78</u> 9,67	
76	С142-10-2	Вода	м3	2,89487	<u>63,07</u> 182,58	<u>63,07</u> 182,58	- -	- -	
77	+С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	0,66	<u>1683,02</u> 1110,79	<u>850,00</u> 561,00	<u>810,86</u> 535,17	<u>22,16</u> 14,62	
78	+С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	8,316	<u>1660,86</u> 13811,71	<u>850,00</u> 7068,60	<u>810,86</u> 6743,11	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
79	C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,30171	<u>1847,02</u> 557,26	<u>607,18</u> 183,19	<u>1203,62</u> 363,14	<u>36,22</u> 10,93	80 км.
80	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	21,4016	<u>5306,53</u> 113568,23	<u>4680,00</u> 100159,49	<u>626,53</u> 13408,74	<u>-</u> -	80 км.
81	+C1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	10,1948	<u>5309,61</u> 54130,41	<u>4683,08</u> 47743,06	<u>626,53</u> 6387,35	<u>-</u> -	80 км.
82	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	8,759	<u>1265,97</u> 11088,63	<u>240,00</u> 2102,16	<u>1001,15</u> 8769,07	<u>24,82</u> 217,40	80 км.
83	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,350555	<u>2489,6</u> 3362,34	<u>2440,78</u> 3296,41	<u>-</u> -	<u>48,82</u> 65,93	
84	C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,2648	<u>3853,96</u> 4874,49	<u>3778,39</u> 4778,91	<u>-</u> -	<u>75,57</u> 95,58	
85	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	47,36	<u>36,41</u> 1724,38	<u>34,69</u> 1642,92	<u>1,01</u> 47,83	<u>0,71</u> 33,63	80 км.
86	+C1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,066	<u>26796,84</u> 1768,59	<u>25000,00</u> 1650,00	<u>1271,41</u> 83,91	<u>525,43</u> 34,68	80 км.
87	+K585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>1848,13</u> 1848,13	<u>1510,00</u> 1510,00	<u>301,89</u> 301,89	<u>36,24</u> 36,24	80 км.
88	+K585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>2132,99</u> 2132,99	<u>1635,83</u> 1635,83	<u>455,34</u> 455,34	<u>41,82</u> 41,82	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
89	+K585521-Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1574,86</u> 1574,86	<u>1236,63</u> 1236,63	<u>307,35</u> 307,35	<u>30,88</u> 30,88	80 км.
90	+K585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1869,22</u> 1869,22	<u>1400,00</u> 1400,00	<u>432,57</u> 432,57	<u>36,65</u> 36,65	80 км.
91	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>174,74</u> 174,74	<u>148,54</u> 148,54	<u>22,77</u> 22,77	<u>3,43</u> 3,43	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
92	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,7703	<u>2,01905</u> 3,57	<u>2,01905</u> 3,57			
93	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0102	<u>163,15</u> 1,67	<u>163,15</u> 1,67			
94	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,2343	<u>115,36</u> 27,03	<u>115,36</u> 27,03			
		Разом	грн.		32,27	32,27			
		Разом по розділу III	грн.		237005,24	197767,81	38186,60	1050,83	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	5,552					
		Стиснене повітря	м3	847,983					
		Мастильні матеріали	кг	8,814					
		Гідравлічна рідина	кг	1,752					
		Бензин	л	29,863					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	179,602					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "3 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А
Зовнішні мережі каналізації

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-01
зовнішні мережі каналізації**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	258,9	69,01				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	2,5					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	39,33	92,26				
6		робітниками-монтажниками	розряд	4,9					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	14,72	90,04				
		керуванням та обслуговуванням машин							
		Середній розряд ланки робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати труда робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
9		персоналу							
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	29,4	126,26				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	342,35					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	2,5					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,4251831	<u>346,6</u> 493,97				
11	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,61801	<u>354,1</u> 218,84				
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,00824	<u>600,24</u> 1805,67				
13	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,07307	<u>491,46</u> 35,91				
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,00020228	<u>109,25</u> 0,02				
15	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,94408	<u>79,57</u> 75,12				
16	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	1	<u>143,22</u> 143,22				
17	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,6305484	<u>311,11</u> 196,17				
18	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	7,9998825	<u>309,28</u> 2474,20				
19	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,7335	<u>358,12</u> 262,68				
20	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	7,6335746	<u>723,16</u> 5520,30				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,777127	<u>549,91</u> 1527,17				
22	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,088	<u>857,64</u> 75,47				
23	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,0176	<u>828,95</u> 14,59				
24	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,28248	<u>967,67</u> 273,35				
25	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,11484	<u>1237,11</u> 142,07				
26	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,85888	<u>434,29</u> 373,00				
27	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	1,11584	<u>544,63</u> 607,72				
28	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,5434	<u>934,75</u> 507,94				
29	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	0,1122	<u>552,34</u> 61,97				
30	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,2596	<u>763,01</u> 198,08				
31	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	0,35332	<u>3800,78</u> 1342,89				
32	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	1	<u>142,64</u> 142,64				
33	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	12,2364	<u>5,42</u> 66,32				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	65,7125	<u>145,41</u> 9555,25				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		26114,56				
		Бензин	кг	13,148					
		Дизельне паливо	кг	152,445					
		Електроенергія	кВт-год	6,704					
		Стиснене повітря	м3	847,983					
		Масильні матеріали	кг	8,452					
		Гідравлічна рідина	кг	1,52					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
35	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,33396					
36	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,6647					
37	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	8,2813725					
38	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,806					
39	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,437					
40	КБМ270-144	Трамбівки електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,06408					
41	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	2,64					
42	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,88					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0005359	<u>33724,15</u> 18,07	<u>32368,05</u> 17,35	<u>694,84</u> 0,37	<u>661,26</u> 0,35	80 км.
44	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0001068	<u>39349,85</u> 4,20	<u>37883,44</u> 4,05	<u>694,84</u> 0,07	<u>771,57</u> 0,08	80 км.
45	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,001886	<u>2552,38</u> 4,81	<u>1500,00</u> 2,83	<u>1002,33</u> 1,89	<u>50,05</u> 0,09	80 км.
46	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0005118	<u>56962,58</u> 29,15	<u>54733,08</u> 28,01	<u>1112,59</u> 0,57	<u>1116,91</u> 0,57	80 км.
47	C111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,00248	<u>18988,58</u> 47,09	<u>17603,90</u> 43,66	<u>1012,35</u> 2,51	<u>372,33</u> 0,92	80 км.
48	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,001012	<u>35592,42</u> 36,02	<u>34363,33</u> 34,78	<u>531,2</u> 0,54	<u>697,89</u> 0,70	80 км.
49	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0002441	<u>61309,38</u> 14,97	<u>59400,00</u> 14,50	<u>707,24</u> 0,17	<u>1202,14</u> 0,30	80 км.
50	+C111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,066	<u>26796,84</u> 1768,59	<u>25000,00</u> 1650,00	<u>1271,41</u> 83,91	<u>525,43</u> 34,68	80 км.
51	C111-1608	Дрантя	кг	0,00607	<u>16,79</u> 0,10	<u>14,81</u> 0,09	<u>1,65</u> 0,01	<u>0,33</u> -	80 км.
52	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,0546156	<u>303,85</u> 16,59	<u>296,74</u> 16,21	<u>1,15</u> 0,06	<u>5,96</u> 0,32	80 км.
53	C111-1757	Рядно	м2	1,725	<u>86,06</u> 148,45	<u>84,07</u> 145,02	<u>0,3</u> 0,52	<u>1,69</u> 2,91	80 км.
54	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,03358	<u>7481,18</u> 251,22	<u>6849,34</u> 230,00	<u>485,15</u> 16,29	<u>146,69</u> 4,93	80 км.
55	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,00124	<u>3863,63</u> 4,79	<u>3302,72</u> 4,10	<u>485,15</u> 0,60	<u>75,76</u> 0,09	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	C113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів Л-А15 кН	шт	1	<u>2050,09</u> 2050,09	<u>1964,83</u> 1964,83	<u>45,06</u> 45,06	<u>40,2</u> 40,20	80 км.
57	C113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,00049	<u>134014,71</u> 65,67	<u>130766,58</u> 64,08	<u>620,39</u> 0,30	<u>2627,74</u> 1,29	80 км.
58	+C113-1313 варіант 1	Втулка під фланець лита ПЕ 100 SDR 17 DN63	шт	1	<u>699,07</u> 699,07	<u>673,69</u> 673,69	<u>11,67</u> 11,67	<u>13,71</u> 13,71	80 км.
59	C113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	88,88	<u>143,82</u> 12782,72	<u>139,80</u> 12425,42	<u>1,2</u> 106,66	<u>2,82</u> 250,64	80 км.
60	+C113-1453	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм	м	2,16	<u>336,98</u> 727,88	<u>330,00</u> 712,80	<u>3,91</u> 8,45	<u>3,07</u> 6,63	
61	+C115-129 варіант 1	Прокладки плоскі еластичні	шт	1	<u>24,21</u> 24,21	<u>23,50</u> 23,50	<u>0,24</u> 0,24	<u>0,47</u> 0,47	80 км.
62	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0135	<u>109037,5</u> 1472,01	<u>107459,33</u> 1450,70	<u>766,48</u> 10,35	<u>811,69</u> 10,96	80 км.
63	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,8239	<u>592,57</u> 1080,79	<u>569,82</u> 1039,29	<u>11,13</u> 20,30	<u>11,62</u> 21,20	80 км.
64	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,1602	<u>819,15</u> 131,23	<u>787,18</u> 126,11	<u>15,91</u> 2,55	<u>16,06</u> 2,57	80 км.
65	+C130-939 варіант 1	Фланець глухий, 1-100-6 Ст.20	шт	1	<u>1035,12</u> 1035,12	<u>1010,00</u> 1010,00	<u>4,82</u> 4,82	<u>20,3</u> 20,30	80 км.
66	+C130-939 варіант 2	Фланець сталевий приварний діам.50мм	шт	1	<u>841,32</u> 841,32	<u>820,00</u> 820,00	<u>4,82</u> 4,82	<u>16,5</u> 16,50	80 км.
67	+C130-939 варіант 3	Фланець вільний під ПЄ втулку DN63	шт	1	<u>135,31</u> 135,31	<u>127,84</u> 127,84	<u>4,82</u> 4,82	<u>2,65</u> 2,65	80 км.
68	+C130-939 варіант 4	Відвід зварної ст. труби 90 град. діам.57х3,0мм	шт	1	<u>90,8</u> 90,80	<u>84,20</u> 84,20	<u>4,82</u> 4,82	<u>1,78</u> 1,78	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
69	C142-10-2	Вода	м3	2,32425	<u>63,07</u> 146,59	<u>63,07</u> 146,59	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
70	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	0,66	<u>1683,02</u> 1110,79	<u>850,00</u> 561,00	<u>810,86</u> 535,17	<u>22,16</u> 14,62	
71	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	8,316	<u>1660,86</u> 13811,71	<u>850,00</u> 7068,60	<u>810,86</u> 6743,11	<u>-</u> -	
72	C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,30171	<u>1847,02</u> 557,26	<u>607,18</u> 183,19	<u>1203,62</u> 363,14	<u>36,22</u> 10,93	80 км.
73	C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	0,0882	<u>2047,93</u> 180,63	<u>884,40</u> 78,00	<u>1123,37</u> 99,08	<u>40,16</u> 3,55	80 км.
74	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,0441	<u>1859,25</u> 81,99	<u>699,42</u> 30,84	<u>1123,37</u> 49,54	<u>36,46</u> 1,61	80 км.
75	C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	0,49	<u>1569,85</u> 769,23	<u>415,70</u> 203,69	<u>1123,37</u> 550,45	<u>30,78</u> 15,09	80 км.
76	C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	0,04508	<u>2211,63</u> 99,70	<u>884,40</u> 39,87	<u>1283,86</u> 57,88	<u>43,37</u> 1,95	80 км.
77	C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	0,09016	<u>2211,63</u> 199,40	<u>884,40</u> 79,74	<u>1283,86</u> 115,75	<u>43,37</u> 3,91	80 км.
78	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	21,4016	<u>5306,53</u> 113568,23	<u>4680,00</u> 100159,49	<u>626,53</u> 13408,74	<u>-</u> -	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
79	+C1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	10,1948	<u>5309,61</u> 54130,41	<u>4683,08</u> 47743,06	<u>626,53</u> 6387,35	<u>-</u> -	80 км.
80	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	8,759	<u>1265,97</u> 11088,63	<u>240,00</u> 2102,16	<u>1001,15</u> 8769,07	<u>24,82</u> 217,40	80 км.
81	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,523555	<u>2489,6</u> 6282,64	<u>2440,78</u> 6159,44	<u>-</u> -	<u>48,82</u> 123,20	
82	C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,2648	<u>3853,96</u> 4874,49	<u>3778,39</u> 4778,91	<u>-</u> -	<u>75,57</u> 95,58	
83	+C1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,066	<u>26796,84</u> 1768,59	<u>25000,00</u> 1650,00	<u>1271,41</u> 83,91	<u>525,43</u> 34,68	80 км.
84	+C1632-102	Силікон	л	0,0022	<u>278,68</u> 0,61	<u>276,36</u> 0,61	<u>0,78</u> -	<u>1,54</u> -	
85	+K585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>1848,13</u> 1848,13	<u>1510,00</u> 1510,00	<u>301,89</u> 301,89	<u>36,24</u> 36,24	80 км.
86	+K585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>2132,99</u> 2132,99	<u>1635,83</u> 1635,83	<u>455,34</u> 455,34	<u>41,82</u> 41,82	80 км.
87	+K585521-Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1574,86</u> 1574,86	<u>1236,63</u> 1236,63	<u>307,35</u> 307,35	<u>30,88</u> 30,88	80 км.
88	+K585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1869,22</u> 1869,22	<u>1400,00</u> 1400,00	<u>432,57</u> 432,57	<u>36,65</u> 36,65	80 км.
89	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>174,74</u> 174,74	<u>148,54</u> 148,54	<u>22,77</u> 22,77	<u>3,43</u> 3,43	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
90	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,2313	<u>2,57583</u> 3,17	<u>2,57583</u> 3,17			
91	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0124	<u>163,15</u> 2,03	<u>163,15</u> 2,03			
92	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,132	<u>115,36</u> 15,23	<u>115,36</u> 15,23			
		Разом	грн.		20,43	20,43			
		Разом по розділу III	грн.		239771,54	199649,68	39015,48	1106,38	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	7,935					
		Стиснене повітря	м3	847,983					
		Мастильні матеріали	кг	8,465					
		Гідравлічна рідина	кг	1,652					
		Бензин	л	17,768					
		Дизельне паливо	л	179,347					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "3 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А
Огорожа

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
огорожа**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	390,3	77,87				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	65,43	101,13				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,5					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	0,9	90,04				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	55,74	126,21				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	512,37					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	6,0217	<u>346,6</u> 2087,12				
11	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0512	<u>297,84</u> 15,25				
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	36,69825	<u>600,24</u> 22027,76				
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	12,5023	<u>43,66</u> 545,85				
14	КБМ206-246	Екスカвери одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,002	<u>454,76</u> 0,91				
15	КБМ206-337	Екスカвери одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1,528861	<u>416,4</u> 636,62				
16	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,060605	<u>549,91</u> 33,33				
17	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	4,025	<u>145,41</u> 585,28				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		25932,12				
		Бензин	кг	18,487					
		Дизельне паливо	кг	215,943					
		Електроенергія	кВт-год	66,713					
		Мастильні матеріали	кг	14,839					
		Гідравлічна рідина	кг	4,07					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	0,833					
19	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1,8126					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
20	&C1-111-18-14-1 варіант 1	Леєрна огорожа	мп	16	<u>703,1</u> 11249,60	<u>680,00</u> 10880,00	<u>9,31</u> 148,96	<u>13,79</u> 220,64	80 км.
21	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,000965	<u>39349,85</u> 37,97	<u>37883,44</u> 36,56	<u>694,84</u> 0,67	<u>771,57</u> 0,74	80 км.
22	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00238	<u>49729,71</u> 118,36	<u>48223,42</u> 114,77	<u>531,2</u> 1,26	<u>975,09</u> 2,33	80 км.
23	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,0832	<u>289,38</u> 24,08	<u>282,93</u> 23,54	<u>0,78</u> 0,06	<u>5,67</u> 0,48	80 км.
24	&C111-950-1	Замок зі стопорною планкою	шт	2	<u>290,87</u> 581,74	<u>284,86</u> 569,72	<u>0,31</u> 0,62	<u>5,7</u> 11,40	80 км.
25	&C111-950-1 варіант 1	Зависа	шт	8	<u>167,6</u> 1340,80	<u>164,00</u> 1312,00	<u>0,31</u> 2,48	<u>3,29</u> 26,32	80 км.
26	+C111-956 варіант 1	Клиновий анкер ST12x150	шт	48	<u>21</u> 1008,00	<u>19,62</u> 941,76	<u>0,15</u> 7,20	<u>1,23</u> 59,04	
27	+C111-956 варіант 2	Заглушка пластикова	шт	58	<u>6,61</u> 383,38	<u>5,23</u> 303,34	<u>0,15</u> 8,70	<u>1,23</u> 71,34	
28	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,01484	<u>47141,89</u> 699,59	<u>45510,30</u> 675,37	<u>707,24</u> 10,50	<u>924,35</u> 13,72	80 км.
29	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0579	<u>6088,27</u> 352,51	<u>5483,74</u> 317,51	<u>485,15</u> 28,09	<u>119,38</u> 6,91	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	+С121-384 варіант 1	Стовб профільний 60х40х3	шт	58	<u>344,69</u> 19992,02	<u>341,67</u> 19816,86	<u>0,45</u> 26,10	<u>2,57</u> 149,06	80 км.
31	+С121-384 варіант 2	Панель (секція) огороження	шт	50	<u>630,14</u> 31507,00	<u>625,00</u> 31250,00	<u>0,45</u> 22,50	<u>4,69</u> 234,50	80 км.
32	+С121-384 варіант 3	Стовб профільний 40х40х3	шт	4	<u>308,32</u> 1233,28	<u>305,57</u> 1222,28	<u>0,45</u> 1,80	<u>2,3</u> 9,20	80 км.
33	+С121-384 варіант 4	Панель (секція) огороження (хвіртка)	шт	2	<u>630,14</u> 1260,28	<u>625,00</u> 1250,00	<u>0,45</u> 0,90	<u>4,69</u> 9,38	80 км.
34	С121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,00238	<u>98054,64</u> 233,37	<u>96558,22</u> 229,81	<u>766,48</u> 1,82	<u>729,94</u> 1,74	80 км.
35	+С1416-8688 варіант 1	Камни бортовые БР 50.20.8	шт	193	<u>307,37</u> 59322,41	<u>119,20</u> 23005,60	<u>182,14</u> 35153,02	<u>6,03</u> 1163,79	80 км.
36	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,02573	<u>8990,72</u> 231,33	<u>6681,35</u> 171,91	<u>2133,08</u> 54,88	<u>176,29</u> 4,54	80 км.
37	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,8	<u>2820,91</u> 13540,37	<u>2765,60</u> 13274,88	- -	<u>55,31</u> 265,49	
38	С1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	10,5	<u>2688,67</u> 28231,04	<u>2635,95</u> 27677,48	- -	<u>52,72</u> 553,56	
39	С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,0003	<u>1356,92</u> 0,41	<u>1330,31</u> 0,40	- -	<u>26,61</u> 0,01	
40	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,024125	<u>1951,88</u> 47,09	<u>1913,61</u> 46,17	- -	<u>38,27</u> 0,92	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
41	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,3625	<u>5,754</u> 2,09	<u>5,754</u> 2,09			
42	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0363	<u>163,15</u> 5,91	<u>163,15</u> 5,91			
		Разом	грн.		8,00	8,00			
		Разом по розділу III	грн.		171402,63	133127,96	35469,56	2805,11	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	67,075					
		Мастильні матеріали	кг	14,875					
		Гідравлічна рідина	кг	4,07					
		Бензин	л	24,982					
		Дизельне паливо	л	254,05					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "3 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А
Покриття спортивних майданчиків

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01
покриття спортивних майданчиків**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1688,44	77,57				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,5					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	144,48	87,39				
6		робітниками-монтажниками	розряд	4,5					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	17,2	90,04				
		керуванням та обслуговуванням машин							
		Середній розряд ланки робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати труда робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
9		персоналу							
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	235,48	126,18				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2085,6					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,8763	<u>346,6</u> 303,73				
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,619	<u>600,24</u> 1572,03				
12	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	1,9389	<u>913,62</u> 1771,42				
13	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	43,1457	<u>79,57</u> 3433,10				
14	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	23,0878	<u>143,22</u> 3306,63				
15	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	22,248	<u>309,28</u> 6880,86				
16	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	5,05344	<u>416,4</u> 2104,25				
17	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л (працює від пересувної електростанції)	маш. год	26,5581	<u>81,67</u> 2169,00				
18	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	5,0508	<u>967,67</u> 4887,51				
19	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	12,5498	<u>434,29</u> 5450,25				
20	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	11,5918	<u>544,63</u> 6313,24				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,8622	<u>934,75</u> 805,94				
22	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	1,9389	<u>72,28</u> 140,14				
23	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	5,5544	<u>763,01</u> 4238,06				
24	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	44,496	<u>5,42</u> 241,17				
25	КБМ270-15-П1	Міксер електричний, об'єм 4 м3 (працює від пересувної електростанції)	маш. год	23,0878	<u>120,38</u> 2779,31				
26	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	76,8	<u>158,32</u> 12158,98				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		58555,62				
		Бензин	кг	151,757					
		Дизельне паливо	кг	325,874					
		Електроенергія	кВт-год	180,099					
		Стиснене повітря	м3	3083,573					
		Мастильні матеріали	кг	25,763					
		Гідравлічна рідина	кг	3,741					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
27	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	1,2144					
28	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	86,2914					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
29	С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,0027	<u>39349,85</u> 106,24	<u>37883,44</u> 102,29	<u>694,84</u> 1,88	<u>771,57</u> 2,07	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	+С111-283 варіант 1	Плитки - Тактильний індикатор типу "рифів зрізаних конусів" та типу "рифів поєздовжні" 300х300	м2	10,47	<u>515,56</u> 5397,91	<u>477,00</u> 4994,19	<u>28,45</u> 297,87	<u>10,11</u> 105,85	80 км.
31	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,1437	<u>5438,91</u> 781,57	<u>3979,11</u> 571,80	<u>1353,15</u> 194,45	<u>106,65</u> 15,32	80 км.
32	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	4,209	<u>4730,8</u> 19911,94	<u>3800,00</u> 15994,20	<u>838,04</u> 3527,31	<u>92,76</u> 390,43	80 км.
33	С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,162	<u>6088,27</u> 986,30	<u>5483,74</u> 888,37	<u>485,15</u> 78,59	<u>119,38</u> 19,34	80 км.
34	С142-10-2	Вода	м3	48,009	<u>63,07</u> 3027,93	<u>63,07</u> 3027,93	- -	- -	
35	+С1416-8688 варіант 2	Камні бордюрні БР 100.20.8	шт	193	<u>400,19</u> 77236,67	<u>210,20</u> 40568,60	<u>182,14</u> 35153,02	<u>7,85</u> 1515,05	80 км.
36	С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	2,139	<u>1549</u> 3313,31	<u>580,05</u> 1240,73	<u>938,58</u> 2007,62	<u>30,37</u> 64,96	80 км.
37	С1421-9656-3	Суміш піщано-гравійна природна	м3	145,616	<u>1227,58</u> 178755,29	<u>202,36</u> 29466,85	<u>1001,15</u> 145783,46	<u>24,07</u> 3504,98	80 км.
38	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	38,295	<u>1265,97</u> 48480,32	<u>240,00</u> 9190,80	<u>1001,15</u> 38339,04	<u>24,82</u> 950,48	80 км.
39	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	12,96	<u>2820,91</u> 36558,99	<u>2765,60</u> 35842,18	- -	<u>55,31</u> 716,81	
40	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0675	<u>1951,88</u> 131,75	<u>1913,61</u> 129,17	- -	<u>38,27</u> 2,58	
41	+С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм, "Цегла" 200х100мм	м2	711,96	<u>474,12</u> 337554,48	<u>359,35</u> 255842,83	<u>105,47</u> 75090,42	<u>9,3</u> 6621,23	80 км.
42	С1555-140	Поліуретанове зв'язуюче TETRAPUR 144	кг	4885,8	<u>251,28</u> 1227703,82	<u>245,35</u> 1198731,03	<u>1</u> 4885,80	<u>4,93</u> 24086,99	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	C1555-141	Гумовий гранулят SBR 2-3 мм	кг	20118	<u>17,28</u> 347639,04	<u>15,94</u> 320680,92	<u>1</u> 20118,00	<u>0,34</u> 6840,12	80 км.
44	C1555-142	Кольоровий пігмент	кг	1724,4	<u>422,14</u> 727938,22	<u>412,86</u> 711935,78	<u>1</u> 1724,40	<u>8,28</u> 14278,04	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат							
45	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	25,8874	-	-			
		Разом по розділу III	грн.		3015523,78	2629207,67	327201,86	59114,25	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	205,987					
		Стиснене повітря	м3	3083,573					
		Мастильні матеріали	кг	25,763					
		Гідравлічна рідина	кг	3,741					
		Бензин	л	205,077					
		Дизельне паливо	л	383,382					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "3 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А
Озелення

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-01
озелення**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиноцю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	212,69	67,69				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	2,3					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
6		робітниками-монтажниками	люд.год	0,44	91,32				
7		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд	4,8					
8		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	21,44	90,04				
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-	-				
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	21,33	126,17				
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням	люд.год	-	-				
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год	-	-				
		будівельного сміття	люд.год	-	-				
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, заробітна плата	люд.год	-	-				
		яких враховується в складі:	люд.год	-	-				
		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	255,9					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	2,3					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,3384	<u>505,38</u> 171,02				
11	C311-15 варіант 1	Завезення відсутнього родючого ґрунту до 15 км	т	95,7	<u>145,41</u> 13915,74				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		14086,76				
	Дизельне паливо		кг	2,02					
	Масильні матеріали		кг	0,125					
	Гідравлічна рідина		кг	0,014					
	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
12	C142-10-2	Вода	м3	42,3	<u>63,07</u> 2667,86	<u>63,07</u> 2667,86	- -	- -	
13	C1429-110	Земля рослинна	м3	63,45	<u>204,1</u> 12950,15	<u>200,10</u> 12696,35	- -	4 253,80	
14	+C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,0846	<u>356402,76</u> 30151,67	<u>349352,43</u> 29555,22	<u>62,04</u> 5,25	<u>6988,29</u> 591,20	80 км.
	Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин		грн.		45769,68	44919,43	5,25	845,00	
	Масильні матеріали		кг	0,125					
	Гідравлічна рідина		кг	0,014					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	2,377					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "3 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав

_____ 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А
Малі архітектурні форми

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-04-01
малі архітектурні форми**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиноцю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	17,04	71,23				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	2,9					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
6		робітниками-монтажниками	люд.год	0,47	83,79				
7		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд	4,2					
8		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-					
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням	люд.год	-	-				
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год	-	-				
		будівельного сміття	люд.год	-	-				
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, заробітна плата	люд.год	-	-				
		яких враховується в складі:	люд.год	-	-				
		загальновиробничих витрат	люд.год	2,1	126,26				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	19,61					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	2,9					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,2688	<u>346,6</u> 93,17				
11	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0834	<u>297,84</u> 24,84				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		118,01				
		Бензин	кг	0,825					
		Електроенергія	кВт-год	0,734					
		Мастильні матеріали	кг	0,035					
	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
12	+С113-2144 варіант 1	Урна	шт	2	<u>1660,91</u> 3321,82	<u>1625,00</u> 3250,00	<u>3,34</u> 6,68	<u>32,57</u> 65,14	80 км.
13	+С113-2144 варіант 2	Лавка паркова "Інтератлетіка"	шт	4	<u>3615,56</u> 14462,24	<u>3543,00</u> 14172,00	<u>1,67</u> 6,68	<u>70,89</u> 283,56	80 км.
14	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,198	<u>1951,88</u> 386,47	<u>1913,61</u> 378,89	- -	<u>38,27</u> 7,58	
15	+550101-87 варіант 1	Стійки волейбол/бадмінтон пересувні мобільні	шт	2	<u>10029,97</u> 20059,94	<u>9833,30</u> 19666,60	- -	<u>196,67</u> 393,34	
16	+550101-190 варіант 1	Сітка бадмінтонна капронова , яч.80х80 діам. шнура 4,5мм, біла (у комплекті з тросом)	шт	2	<u>950,64</u> 1901,28	<u>932,00</u> 1864,00	- -	<u>18,64</u> 37,28	
	Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин		грн.		40131,75	39331,49	13,36	786,90	
		Електроенергія	кВт-год	0,734					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	0,035					
		Бензин	л	1,115					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "3 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість обсягів робіт

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	627	
2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	4039	
3	Дороботка вручну, зачистка дна и стенок с выкидкой ґрунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3	83,11	
4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 303 кВт [410 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	639	
5	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	71	
6	Перевезення ґрунту до 15 км	т	7068,25	
	<u>Розділ 2. Фундаменти та стіни підвалу</u>			
7	Улаштування бетонної підготовки	м3	34	
8	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	103,8	
9	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	шт	556	
10	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	шт	221	
11	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	шт	263	
12	Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т	шт	260	
13	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т (парапетних плит)	шт	40	
14	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	м3	40	
15	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	260	
16	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом	м2	180	
17	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	643,5	

1	2	3	4	5
18	Ґрунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно-піщана стяжка]	м2	643,5	
19	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит від 50 мм до 120 мм	м2	643,5	
20	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	643,5	
21	Ґрунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно-піщана стяжка]	м2	643,5	
22	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	643,5	
23	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	643,5	
24	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	643,5	
25	Утеплення покриттів керамзитом	м3	81,6	
26	Ґрунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно-піщана стяжка]	м2	1020	
27	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій горизонтальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску	м2	1020	
28	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	1020	
29	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів зверху	м3	51	
30	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	1020	
31	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1020	
32	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	1020	
33	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	1020	
34	Ґрунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно-піщана стяжка]	м2	1020	
35	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	1020	
36	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	1020	
37	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	1020	
38	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	1020	
39	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	113	
40	Армування мурування стін та інших конструкцій (перемички)	т	0,02611	
41	Укладання азбестоцементних водопровідних труб ВТ-6 зі з'єднанням азбестоцементними муфтами, діаметр 150 мм	м	7	
42	Установка металевих решіток РП-1	т	0,04992	
43	Установка металевих решіток РП-2	т	0,00784	
44	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,763	
45	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	1,763	
Розділ 3. Влаштування збірного покриття на відм. +2,800				

1	2	3	4	5
46	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	88	
47	Установлення арматурних стикових накладок	т	0,34309	
48	Улаштування перекриттів по сталених балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм	м3	1,82	
49	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	22	
50	Установлення арматурних стикових накладок (різниця з врахованими нормою)	т	0,01626	
	<u>Розділ 4. Перегородки</u>			
51	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м <u>Розділ 5. Влаштування входу №1; №2</u>	м2	154	
52	Мурування зовнішніх середньої складності стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	42,33	
53	Улаштування бетонної підготовки	м3	3,3	
54	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	5	
55	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	шт	48	
56	Монтаж піддонів з нержавіючої сталі	т	0,04	
57	Улаштування настилу з рифленої сталі для підпідлогових каналів	м2	1,26	
58	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	71,478	
59	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	5	
60	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	60	
61	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	м2	60	
62	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	60	
63	Утеплення покриттів керамзитом	м3	2,7	
64	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	60	
65	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	м2	60	
66	Улаштування пароізоляції обмазувальної в один шар	м2	60	
67	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари <u>Розділ 6. Влаштування підпільних каналів на відм. 0.000</u>	м2	60	
68	Улаштування бетонної підготовки	м3	2,2	
69	Улаштування лотків залізобетонних 300х600	м3	4,5	
70	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	шт	36	
71	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,28	
72	Улаштуванням монолітного залізобетонного прямоку	м3	5,6	
73	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,26	
74	Улаштуванням монолітного залізобетонного прямоку	м3	4,8	
75	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	шт	2	
76	Улаштуванням монолітного залізобетонного прямоку	м3	1,8	
77	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	шт	1	
78	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	шт	1	

1	2	3	4	5
79	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг (лист АБ-27)	т	0,04071	
80	Гідроізоляція стін лотків та прямків бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону <u>Розділ 7. Лоток ЛПФ</u>	м2	47	
81	Установлення між спорудами лотків перерізом до 0,5 м2	м3	0,6	
82	Укладання плит перекриття каналів площею до 0,5 м2	шт	7	
83	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2 <u>Розділ 8. Двері</u>	шт	1	
84	Монтаж металевих захистно-герметичних дверей	т	2,068	
85	Монтаж протипожежних дверей	т	0,6	
86	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	3,6	
87	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	10,71	
88	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах <u>Розділ 9. Підлоги</u>	м2	33,6	
89	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	68,537	
90	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	685,37	
91	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	34,2685	
92	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	685,37	
93	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	685,37	
94	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	685,37	
95	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	685,37	
96	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (товщиною 3,5мм)	м2	685,37	
97	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	-685,37	
98	Фарбування горизонтальних бетонних поверхонь декоративно-захисною поліуритановою фарбою за два рази	м2	685,37	
99	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	4,55	
100	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	45,5	
101	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	2,275	
102	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	45,5	
103	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	45,5	
104	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	45,5	
105	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	45,5	
106	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	45,5	
107	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	3,12	
108	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (товщиною 3,5мм)	м2	31,2	
109	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	-31,2	

1	2	3	4	5
110	Фарбування горизонтальних бетонних поверхонь декоративно-захисною поліуритановою фарбою за два рази <u>Розділ 10. Внутрішнє опорядження</u>	м2	31,2	
111	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	1699,18	
112	Силікатне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці	м2	1699,18	
113	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	93,74	
114	Силікатне фарбування нових поверхонь стель всередині будівлі по штукатурці <u>Розділ 11. Зовнішнє оздоблення</u>	м2	764,25	
115	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	м2	237,2	
116	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці акриловою фарбою Ceresit СТ 42 <u>Розділ 12. Різні роботи</u>	м2	500	
117	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	5,363	
118	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм <u>Локальний кошторис 02-01-02 на опалення</u>	м3	5,363	
119	Монтаж конвекторів <u>Локальний кошторис 02-01-04 на вентиляцію</u> <u>Розділ 1. Вентиляція</u>	шт	19	
120	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	
121	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,42	
122	Установлення противибухових клапанів площею до 0,1 м2	шт	1	
123	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	68,2	
124	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	м2	9,3	
125	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	35,6	
126	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	88,7	
127	Установлення ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	шт	30	
128	Установлення клапанів регулюючих периметром до 1000 мм	клапан	15	
129	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	
130	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,5	
131	Установлення противибухових клапанів площею до 0,1 м2	шт	1	
132	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	1,5	
133	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	13	

1	2	3	4	5
134	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	7,8	
135	Установлення клапанів регулюючих периметром до 1000 мм	клапан	2	
136	Установлення ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	шт	14	
137	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	
138	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,04	
139	Установлення противибухових клапанів площею до 0,1 м2	шт	1	
140	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	5,6	
141	Установлення ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	шт	2	
142	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	
143	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,3	
144	Установлення противибухових клапанів площею до 0,1 м2	шт	1	
145	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	м2	14	
146	Установлення ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	шт	5	
147	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	1,4	
148	Установлення ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	шт	8	
149	Установлення противибухових клапанів площею до 0,1 м2	шт	2	
150	Установлення клапанів надлишкового тиску	шт	6	
151	Установлення противибухових клапанів площею до 0,1 м2	шт	1	
152	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	4,8	
153	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,15	
154	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт	1	
155	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	1	
156	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	
157	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,3	
158	Установлення ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	шт	4	
159	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	4,8	
160	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	4	
161	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	4	
162	Установлення рами монтажної вентиляційне устаткування	кг	21	
163	Установлення віброізоляторів номер 38	шт	4	
164	Установлення противибухових клапанів площею до 0,1 м2	шт	1	
165	Установлення фільтрів чарункових	м2	1,26	
166	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	м2	45	
167	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	65,2	
168	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	37,2	

1	2	3	4	5
169	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	57,4	
170	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	м2	10,4	
171	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 400 мм	м	8	
172	Установлення ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	шт	41	
173	Установлення клапанів регулюючих периметром до 1000 мм	клапан	13	
174	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	2	
175	Установлення ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	шт	6	
176	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	55,7	
177	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	10,7	
178	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою <u>Локальний кошторис 02-01-06 на сантехнічне обладнання</u>	м2	10,7	
179	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	7	
180	Установлення змішувачів	шт	1	
181	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	11	
182	Установлення інсталяції для підвісного унітазу	компл.	2	
183	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	2	
184	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	2	
185	Установлення мийок на два відділення	компл.	3	
186	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	3	
187	Установлення трапів діаметром 100 мм	компл.	2	
188	Установлення баків пластикових для води масою 1 т	шт	2	
189	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	3	
190	Установлення воронок <u>Локальний кошторис 02-01-07 на водопровід господарсько-питної (В1)</u>	компл.	3	
191	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	1	
192	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	28	
193	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	18	
194	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 15 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	26	
195	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	м	40	
196	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	40	
197	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	4,2	
198	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	4,2	
199	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	98	

1	2	3	4	5
200	Установлення лічильників [вodomірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
201	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	1	
202	Установлення манометрів з триходовим краном <u>Локальний кошторис 02-01-08 на гаряче водопостачання</u>	комплект	1	
203	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
204	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 15мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	25	
205	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену <u>Локальний кошторис 02-01-09 на каналізація</u>	м	30	
206	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	30	
207	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	18	
208	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	9	
209	Монтаж каналізаційної установки	шт	1	
210	Установлення насосів	шт	2	
211	Монтаж насосного агрегату	шт	1	
212	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	2	
213	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
214	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,01298	
215	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм <u>Локальний кошторис 02-01-011 на електрообладнання</u>	сальник	1	
<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>				
216	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1200x1000 мм	шт	1	
217	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600x600 мм	шт	3	
218	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т	т	1,01	
219	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	76	
220	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	2	
221	Пост керування кнопочний загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	2	
222	Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1	
223	Короби металеві по стінах і стелях, довжина короба до 3 м	м	124	
224	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	48	
225	Труба сталеві по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 40 мм	м	2	
226	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм ²	м	1086	

1	2	3	4	5
227	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами	м	661	
228	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	м	50	
229	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см ²	шт	5	
230	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см ²	шт	20	
231	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см <u>Розділ 2. Заземлення</u>	шт	7	
232	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	м	25	
233	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	м	2	
234	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	м	185	
235	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	185	
236	Провід дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах	м	5	
237	Конструкції металеві	т	0,005	
238	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	3	
239	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А <u>Розділ 3. Матеріали</u> <u>Локальний кошторис 02-01-013 на електроосвітлення</u> <u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>	шт	1	
240	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	178	
241	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	18	
242	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	53	
243	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	6	
244	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних (прохідний)	шт	8	
245	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
246	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	3	
247	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	15	
248	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	585	
249	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	600	
250	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	795	

1	2	3	4	5
251	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	515	
252	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	шт	32	
253	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см ² <u>Розділ 2. Матеріали</u>	шт	61	
	<u>Локальний кошторис 02-01-014 на мережі інтернета</u>			
254	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	шт	13	
255	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130x130 мм	шт	2	
256	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 100 см ²	м	26	
257	Шафа телекомунікаційна настінна	шт	1	
258	Монтаж полиць консольної	шт	1	
259	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (комутатор)	шт	1	
260	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	13	
261	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	м	26	
262	Прокладання ПВХ мініканалу 40x40мм по стіні	м	20	
263	Прокладання ПВХ мініканалу 40x20 мм по стіні	м	64	
264	Прокладання ПВХ мініканалу 20x15 мм по стіні	м	65	
265	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	м	26	
266	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	522	
267	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 <u>Локальний кошторис 02-01-016 на автоматика комплексна</u>	шт	13	
	<u>Розділ 1. Сигналізація пожежних кранів</u>			
268	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600x600 мм	шт	1	
269	ПВХ бокс на 2 модулі	шт	1	
270	Пульт керування однокноповий Аско "Старт"	шт	2	
271	Підключення зовнішніх пристроїв жилами перерізом 1, 5мм ²	кінц.	12	
272	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	
273	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	2	
274	Сповісвач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	2	
275	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	4	
276	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	4	
277	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	м	92	

1	2	3	4	5
278	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	шт	4	
279	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м ² <u>Розділ 2. Сигналізація метану</u>	м ³	0,03	
280	Монтаж настінного датчика метану СЗМ-ІР-ДС	комплект	2	
281	Монтаж настінного датчика метану КСГ-ІР-АС	комплект	1	
282	Монтаж пульта Сигнал 31/8	шт	1	
283	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	2	
284	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг <u>Розділ 3. Контроль витоку палива</u>	м	115	
285	Щиток керування ЩКВ-1	шт	1	
286	Монтаж датчика ДПТ-1М	комплект	2	
287	Підключення зовнішніх пристроїв жилами перерізом 0,5 мм ²	кінц.	6	
288	Табло світлозвукове "Гном-2"	табло	1	
289	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	18,8	
290	Труба сталева у готових борознах, по основі підлоги, діаметр до 25 мм	м	1,2	
291	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	м	20	
292	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг <u>Розділ 4. Система керування вогнезатримуючими клапанами</u>	м	5	
293	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
294	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	3	
295	Прокладання коробів пластикових	м	10	
296	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг <u>Локальний кошторис 02-01-017 на придбання устаткування автоматики комплексної</u> <u>Розділ 1. Сигналізація пожежних кранів</u> <u>Розділ 2. Сигналізація метану</u> <u>Розділ 3. Сигналізація витоку палива</u> <u>Розділ 4. Щит керування вогнезатримуючими клапанами</u> <u>Локальний кошторис 02-01-018 на система керування евакуюванням</u>	м	135	
297	Монтаж моноблока	шт	1	
298	Монтаж блока керування інформацією	шт	1	
299	Гучномовець настінного монтажу	шт	29	
300	Монтаж оповіщувача світлозвукового	шт	27	
301	Прокладання кабель-каналів	м	46	
302	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах	м	316	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-020 на на пусконалагоджувальні роботи системи керування евакууванням</u>			
303	Система сигналізації імпульсна, з запам'ятовуванням або реєстрацією причини відхилення	система	1	
304	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал	система	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-021 на автоматика системи пожежогасіння</u>			
305	Прилад ПС на 1 промінь	шт	1	
306	Монтаж генератора піни, діаметр умовного проходу до 50 мм	шт	2	
307	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (СПТ-2Б)	шт	4	
308	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного (С-07С-12)	шт	1	
309	Табло рядової сигналізації (У-07-12/24)	табло	1	
310	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	1	
311	Прокладання коробів пластикових	м	14	
312	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	39	
	<u>Локальний кошторис 02-01-023 на на пусконалагоджувальні роботи автоматичної системи пожежогасіння</u>			
313	Система сигналізації імпульсна, з запам'ятовуванням або реєстрацією причини відхилення	система	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-024 на пожежну сигналізацію</u>			
	<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>			
314	Монтаж приладу ПС приймально-контрольного	шт	1	
315	Монтаж модуля цифрового автодозвона	плата	1	
316	Ящик живлення	ящик	1	
317	Модуль розширення релейних виходів	шт	1	
318	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	26	
319	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	
320	Сповіщувач пожежний ручний	шт	4	
321	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах	м	479	
322	Монтаж світильників акумуляторних	шт	1	
323	Прокладання коробів пластикових	м	170	
	<u>Розділ 2. Матеріали</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-01-026 на на пусконалагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації</u>			
324	Система сигналізації імпульсна, з запам'ятовуванням або реєстрацією причини відхилення	система	1	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-027 на заходи для маломобільних груп населення</u>			
325	Улаштування покриття із плиток поліурітанових	м2	3,63	
326	Улаштування тактильної смуги	м2	15,6	
327	Установлення поручнів на сходових площадок	м	100	
328	Улаштування контрастного маркування	м	12	
329	Встановлення тактильних табличок	шт	26	
330	Установлення поручнів, опорних стійок	шт	7	
331	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	39,86	
	<u>Локальний кошторис 02-01-028 на монтаж технологічного устаткування</u>			
332	Монтаж плити мармітної електричної	шт	1	
333	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг (підйомник)	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-029 на придбання технологічного устаткування</u>			
	<u>Розділ 1. Устаткування монтоване</u>			
	<u>Розділ 2. Устаткування що не монтується</u>			
	<u>Локальний кошторис 04-01-01 на мережі електропостачання</u>			
334	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	0,6	
335	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	3	
336	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	м3	43,2	
337	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	43,2	
338	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	180	
339	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина 400х300х200 мм	шт	1	
340	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2	м	2	
341	Труба сталеві по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 40 мм	м	2	
342	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,184	
343	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	180	
344	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	м	16	
345	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	180	
346	А/цем. гильза д=100мм	м	4,2	
347	Глиняний замок	м3	0,15	
348	Обмазка бітумом	м2	0,09	
349	Ущільнення ключчям	прохід	3	
350	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	м3	2,25	
351	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	2,25	

1	2	3	4	5
352	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	15	
353	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм <u>Локальний кошторис 06-01-01 на водопровід господарсько-питної (В1)</u>	шт	3	
354	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	13,2	
355	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	44	
356	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	44	
357	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	44	
358	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	232,66	
359	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	7,6	
360	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	42,285	
361	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	6,87	
362	Улаштування піщаної підготовки під колодязі та камери	м3	0,73	
363	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	26,01	
364	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	202,71	
365	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	37,55	
366	Перевезення ґрунту до 15 км	т	65,7125	
367	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	м	155	
368	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	шт	1	
369	Установлення вентиля	шт	1	
370	Улаштування фундаментів стовпів бетонних (упорів для труб)	м3	1,15	
371	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 160 мм	шт	1	
372	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	1,335	
373	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	м2	2,0228	
374	Укладання сталевий гільзи діаметр труб 76 мм	м	1,2	
375	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	1,24	
376	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	1,77	
377	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	10,07	
378	Улаштування глиняного замка <u>Локальний кошторис 06-02-01 на зовнішні мережі каналізації</u>	м3	1,24	

1	2	3	4	5
379	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	13,2	
380	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	44	
381	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	44	
382	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	44	
383	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	232,66	
384	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	7,6	
385	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	42,285	
386	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	6,87	
387	Улаштування піщаної підготовки під колодязі та камери	м3	0,73	
388	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	26,01	
389	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	202,71	
390	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	37,55	
391	Перевезення ґрунту до 15 км	т	65,7125	
392	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	м	88	
393	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлорида ПВХ діаметром 160 мм	м	2	
394	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	1	
395	Приварювання фланців та відводів до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	2	
396	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,00049	
397	Улаштування фундаментів стовпів бетонних (упорів для труби)	м3	2,3	
398	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебених шарів	м3	0,49	
399	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	1,335	
400	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	м2	2,0228	
401	Улаштування бетонного вимощення навколо колодязів <u>Локальний кошторис 07-01-01 на огорожа</u>	м3	1,24	
402	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	2,3	
403	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	15,2	
404	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	15,2	
405	Перевезення ґрунту до 15 км	т	4,025	
406	Установлення металеві огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	м	119	
407	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	шт	2	

1	2	3	4	5
408	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	96,5	
409	Обгородження перилами <u>Локальний кошторис 07-02-01 на покриття спортивних майданчиків</u>	м	16	
410	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	48	
411	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	76,8	
412	Перевезення сміття до 15 км	т	76,8	
413	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	690	
414	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	270	
415	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 10 см	м2	958	
416	Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм (30мм)	м2	958	
417	Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати або виключати <u>Локальний кошторис 07-03-01 на озелення</u>	м2	958	
418	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	423	
419	Завезення відсутнього родючого ґрунту до 15 км	т	95,7	
420	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну <u>Локальний кошторис 07-04-01 на малі архітектурні форми</u>	м2	423	
421	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	1,26	
422	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	1,26	
423	Установлення лавок паркових	шт	4	
424	Установлення урн	шт	2	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	21878,05	77,25				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	3640,64	78,51				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,7					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	3346,23	91,68				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,8					
9.1		керуванням та обслуговуванням машин							
9.2		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	1652,27	90,04				
9.3		керуванням та обслуговуванням							
9.4		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	16	109,28				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	3453,73	126,18				
		коштів на зведення та розбирання	люд.год	-					
		тимчасових будівель і споруд							
		коштів на виконання будівельних робіт:							
		у зимовий період	люд.год	-					
		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	33986,92					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	59,31968	<u>277,58</u> 16465,96				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	589,1352951	<u>346,6</u> 204194,29				
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	13,212	<u>367,79</u> 4859,24				
13	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,3384	<u>505,38</u> 171,02				
14	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	108,0816986	<u>297,84</u> 32191,05				
15	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	51,7151581	<u>354,1</u> 18312,34				
16	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	115,98136	<u>618,5</u> 71734,47				
17	КБМ202-1104	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,64032	<u>789,67</u> 505,64				
18	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	76,6477618	<u>600,24</u> 46007,05				
19	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,2175	<u>783,76</u> 170,47				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	7,23968	<u>1514,01</u> 10960,95				
21	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	406,1331	<u>539,27</u> 219015,40				
22	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,504	<u>441,12</u> 222,32				
23	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	18,2598065	<u>491,46</u> 8973,96				
24	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	1,9389	<u>913,62</u> 1771,42				
25	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	64,689	<u>124,67</u> 8064,78				
26	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	2,11323	<u>136,46</u> 288,37				
27	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	171,67272	<u>487,99</u> 83774,57				
28	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	74,04982856	<u>109,25</u> 8089,94				
29	КБМ203-1590	Вишки телескопічні [на автомобілі], вантажопідйомність 0,35 т	маш. год	1,8722135	<u>546,86</u> 1023,84				
30	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	45,70386	<u>79,57</u> 3636,66				
31	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	25,5878	<u>143,22</u> 3664,68				
32	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,318336	<u>140,23</u> 44,64				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	4,3257484	<u>311,11</u> 1345,78				
34	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	297,158268	<u>43,66</u> 12973,93				
35	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	3,9188	<u>80,55</u> 315,66				
36	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	3,7408	<u>118,78</u> 444,33				
37	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,91984	<u>54,29</u> 49,94				
38	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,318336	<u>4,23</u> 1,35				
39	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	10,034	<u>16,74</u> 167,97				
40	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	58,412965	<u>309,28</u> 18065,96				
41	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш. год	6,58365	<u>358,12</u> 2357,74				
42	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш. год	0,5219746	<u>51,42</u> 26,84				
43	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м ³	маш. год	0,002	<u>454,76</u> 0,91				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	220,27716	<u>599,98</u> 132161,89				
45	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	15,2671492	<u>723,16</u> 11040,59				
46	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	6,582301	<u>416,4</u> 2740,87				
47	КБМ207-121	Бульдозери при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів, потужність 303 кВт [410 к.с.]	маш. год	1,0863	<u>2892,2</u> 3141,80				
48	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	5,614859	<u>549,91</u> 3087,67				
49	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	64,54322	<u>722,76</u> 46649,26				
50	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,176	<u>857,64</u> 150,94				
51	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	4,344	<u>22,13</u> 96,13				
52	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	64,064928	<u>91,14</u> 5838,88				
53	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	3,89008	<u>99,74</u> 388,00				
54	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л (працює від пересувної електростанції)	маш. год	26,5581	<u>81,67</u> 2169,00				
55	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,03544	<u>828,95</u> 29,38				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	5,6286	<u>967,67</u> 5446,63				
57	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,22968	<u>1237,11</u> 284,14				
58	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	14,27857	<u>434,29</u> 6201,04				
59	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	13,82993	<u>544,63</u> 7532,19				
60	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	1,9568	<u>934,75</u> 1829,12				
61	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	0,2244	<u>552,34</u> 123,95				
62	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	1,9389	<u>72,28</u> 140,14				
63	КБМ212-1601	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	6,07462	<u>763,01</u> 4635,00				
64	КБМ212-2206	Асфальтоукладацьники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	0,71138	<u>3800,78</u> 2703,80				
65	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	0,34	<u>847,89</u> 288,28				
66	КБМ215-701	Крани-трубоукладацьники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6, 3 т	маш. год	0,40064	<u>592,65</u> 237,44				
67	КБМ216-402	Машина бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	1,26	<u>724,29</u> 912,61				
68	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	17,753	<u>144,94</u> 2573,12				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
69	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	2,5	<u>142,64</u> 356,60				
70	КБМ233-201	Машини свердильні електричні	маш. год	28,7416	<u>6,02</u> 173,02				
71	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,090818	<u>17,2</u> 1,56				
72	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0,1384	<u>168,34</u> 23,30				
73	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0,0888	<u>164,9</u> 14,64				
74	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	1,94	<u>4,94</u> 9,58				
75	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	7,846578	<u>97,9</u> 768,18				
76	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	0,2168	<u>94,5</u> 20,49				
77	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	83,389	<u>5,42</u> 451,97				
78	КБМ233-1002	Верстати свердильні	маш. год	0,74	<u>5,46</u> 4,04				
79	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,5219746	<u>13,03</u> 6,80				
80	КБМ270-15-П1	Міксер електричний, об'єм 4 м3 (працює від пересувної електростанції)	маш. год	23,0878	<u>120,38</u> 2779,31				
81	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	7203,7	<u>145,41</u> 1047490,02				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
82	С311-15 варіант 1	Завезення відсутнього родючого ґрунту до 15 км	т	95,7	<u>145,41</u> 13915,74				
83	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	76,8	<u>158,32</u> 12158,98				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		2098469,57				
		Бензин	кг	3052,568					
		Дизельне паливо	кг	5357,57					
		Електроенергія	кВт-год	3563,172					
		Стиснене повітря	м3	5778,858					
		Мастильні матеріали	кг	441,862					
		Гідравлічна рідина	кг	82,116					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
84	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	51,27857					
85	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	173,67456					
86	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	97,6944					
87	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	109,40764					
88	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	92,38385					
89	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	94,9464					
90	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,21					
91	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	99,14988					
92	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	1,34072					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
93	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	76,9530378					
94	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	11,7986					
95	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	44,94432					
96	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	1,8975					
97	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	0,833					
98	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	56,63806					
99	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,1795					
100	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	22,471695					
101	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1,8126					
102	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	13,441906					
103	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	86,2914					
104	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	11,9116					
105	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	20,4					
106	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	266,337284					
107	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	124,948416					
108	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	34,2522					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
109	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	6,54048					
110	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	1,23072					
111	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	23,2848					
112	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	46,95285					
113	КБМ270-144	Трамбівки електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,12816					
114	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	7,8384					
115	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	1,8788					
116	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	4,548					
117	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	20,443398					
118	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	17,229412					
119	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	2,43					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
120	&C1-1-315 варіант 1	Кабель мідний пер. 3x1.5мм2 ізол. вогнетривкий (ЕЗО) (N)HXH FE180/E30	1000м	0,6783	<u>38760,51</u> 26291,25	<u>38000,00</u> 25775,40	<u>0,5</u> 0,34	<u>760,01</u> 515,51	80 км.
121	&C1-1-315 варіант 2	Кабель мідний пер. 3x1.5мм2 ізол. Т1/Д1 ВВГ-ПНГ	1000м	1,1577	<u>35700,51</u> 41330,48	<u>35000,00</u> 40519,50	<u>0,5</u> 0,58	<u>700,01</u> 810,40	80 км.
122	&C1-1-315 варіант 3	Кабель мідний пер. 2x1.5мм2 ізол. вогнетривкий (ЕЗО) (N)HXH FE180/E30	1000м	0,0408	<u>38760,51</u> 1581,43	<u>38000,00</u> 1550,40	<u>0,5</u> 0,02	<u>760,01</u> 31,01	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
123	&C1-1-315 варіант 4	Кабель мідний пер. 2х1,5мм2 ізол. Т1/Д1 ВВГ-ПНГ	1000м	0,0714	<u>38760,51</u> 2767,50	<u>38000,00</u> 2713,20	<u>0,5</u> 0,04	<u>760,01</u> 54,26	80 км.
124	&C1-111-18- 14-1 варіант 1	Леєрна огорожа	мп	16	<u>703,1</u> 11249,60	<u>680,00</u> 10880,00	<u>9,31</u> 148,96	<u>13,79</u> 220,64	80 км.
125	&C100-1504-8 варіант 1	Вимикач одноклавішний для зовнішньої проводки	шт	53	<u>184,38</u> 9772,14	<u>180,00</u> 9540,00	<u>0,76</u> 40,28	<u>3,62</u> 191,86	80 км.
126	&C100-1504-8 варіант 2	Вимикач одноклавішний для зовнішньої проводки IP44	шт	6	<u>255,78</u> 1534,68	<u>250,00</u> 1500,00	<u>0,76</u> 4,56	<u>5,02</u> 30,12	80 км.
127	&C100-1504-8 варіант 3	Вимикач одноклавішний для зовнішньої проводки IP44 (прохідний)	шт	8	<u>255,78</u> 2046,24	<u>250,00</u> 2000,00	<u>0,76</u> 6,08	<u>5,02</u> 40,16	80 км.
128	&C100-1504-8 варіант 4	Розетка для зовнішньої проводки IP44	шт	1	<u>255,78</u> 255,78	<u>250,00</u> 250,00	<u>0,76</u> 0,76	<u>5,02</u> 5,02	80 км.
129	&C100-1545- 370-4 варіант 1	Ящик з понижуючим трансформатором 220/36В 250Вт (ЯТП-025 220/36)	шт	2	<u>3640,71</u> 7281,42	<u>3500,00</u> 7000,00	<u>69,32</u> 138,64	<u>71,39</u> 142,78	80 км.
130	&C100-1545- 370-4 варіант 2	Ящик з понижуючим трансформатором 220/12В 250Вт (ЯТП-025 220/12)	шт	1	<u>2926,71</u> 2926,71	<u>2800,00</u> 2800,00	<u>69,32</u> 69,32	<u>57,39</u> 57,39	80 км.
131	C111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,003	<u>71247,87</u> 213,74	<u>68166,63</u> 204,50	<u>1684,22</u> 5,05	<u>1397,02</u> 4,19	80 км.
132	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0462819	<u>508788,86</u> 23547,72	<u>497732,18</u> 23035,99	<u>1080,43</u> 50,00	<u>9976,25</u> 461,73	80 км.
133	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,000076	<u>127988,77</u> 9,73	<u>106936,08</u> 8,13	<u>18543,11</u> 1,41	<u>2509,58</u> 0,19	80 км.
134	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,000072	<u>27765,36</u> 2,00	<u>26031,69</u> 1,87	<u>1189,25</u> 0,09	<u>544,42</u> 0,04	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
135	C111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,015	<u>25034,64</u> 375,52	<u>23331,42</u> 349,97	<u>1212,34</u> 18,19	<u>490,88</u> 7,36	80 км.
136	C111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	2,55	<u>25990,82</u> 66276,59	<u>24268,86</u> 61885,59	<u>1212,34</u> 3091,47	<u>509,62</u> 1299,53	80 км.
137	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0027415	<u>78126,08</u> 214,18	<u>75899,36</u> 208,08	<u>694,84</u> 1,90	<u>1531,88</u> 4,20	80 км.
138	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0045928	<u>31774,52</u> 145,93	<u>30456,65</u> 139,88	<u>694,84</u> 3,19	<u>623,03</u> 2,86	80 км.
139	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00162	<u>76877,35</u> 124,54	<u>74675,11</u> 120,97	<u>694,84</u> 1,13	<u>1507,4</u> 2,44	80 км.
140	&C111-138-4-A варіант 1	Дюбель 10*150	шт	171	<u>8,69</u> 1485,99	<u>7,90</u> 1350,90	<u>0,62</u> 106,02	<u>0,17</u> 29,07	80 км.
141	&C111-147-13- 13 варіант 1	Перехід (редукція) 110/50	шт	2	<u>64,22</u> 128,44	<u>62,90</u> 125,80	<u>0,06</u> 0,12	<u>1,26</u> 2,52	80 км.
142	C111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х68,5 мм	т	0,00002	<u>61348,42</u> 1,23	<u>59450,67</u> 1,19	<u>694,84</u> 0,01	<u>1202,91</u> 0,03	80 км.
143	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,003475	<u>90338,47</u> 313,93	<u>87872,29</u> 305,36	<u>694,84</u> 2,41	<u>1771,34</u> 6,16	80 км.
144	&C111-153-Д	Дюбелі фасадні пластмасові	шт	5199	<u>3,42</u> 17780,58	<u>3,34</u> 17364,66	<u>0,01</u> 51,99	<u>0,07</u> 363,93	80 км.
145	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0567125	<u>33724,15</u> 1912,58	<u>32368,05</u> 1835,67	<u>694,84</u> 39,41	<u>661,26</u> 37,50	80 км.
146	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0214536	<u>43035,92</u> 923,28	<u>41497,24</u> 890,27	<u>694,84</u> 14,91	<u>843,84</u> 18,10	80 км.
147	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0078336	<u>39349,85</u> 308,25	<u>37883,44</u> 296,76	<u>694,84</u> 5,44	<u>771,57</u> 6,05	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
148	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,003665	<u>39349,85</u> 144,22	<u>37883,44</u> 138,84	<u>694,84</u> 2,55	<u>771,57</u> 2,83	80 км.
149	&C111-196-B1 варіант 1	Вогнестійка пожежна піна	шт	8	<u>185,05</u> 1480,40	<u>180,00</u> 1440,00	<u>1,42</u> 11,36	<u>3,63</u> 29,04	80 км.
150	&C111-196-B28 варіант 1	З'єднувач труба-коробка для труб 40мм STE-CTB40	шт	1	<u>241,61</u> 241,61	<u>235,45</u> 235,45	<u>1,42</u> 1,42	<u>4,74</u> 4,74	80 км.
151	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,183997	<u>4176,47</u> 768,46	<u>3082,23</u> 567,12	<u>1012,35</u> 186,27	<u>81,89</u> 15,07	80 км.
152	C111-223	Ґрунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна	т	0,0033	<u>265002,5</u> 874,51	<u>258693,78</u> 853,69	<u>1112,59</u> 3,67	<u>5196,13</u> 17,15	80 км.
153	&C111-227-4-4 варіант 3	Попереджувальна тактильна плитка полімерпіщана 330X330x30	шт	48	<u>94,79</u> 4549,92	<u>90,00</u> 4320,00	<u>2,93</u> 140,64	<u>1,86</u> 89,28	80 км.
154	&C111-227-4-4 варіант 4	Напрямна тактильна плитка полімерпіщана 330x330x30	шт	318	<u>94,79</u> 30143,22	<u>90,00</u> 28620,00	<u>2,93</u> 931,74	<u>1,86</u> 591,48	80 км.
155	&C111-227-4-4 варіант 5	Поліуретанова плитка ПТ 14 400x400	шт	12	<u>215,15</u> 2581,80	<u>208,00</u> 2496,00	<u>2,93</u> 35,16	<u>4,22</u> 50,64	80 км.
156	&C111-227-4-4 варіант 6	Тактильна поліуретанова плитка ПТ14 300x300	шт	192	<u>191,69</u> 36804,48	<u>185,00</u> 35520,00	<u>2,93</u> 562,56	<u>3,76</u> 721,92	80 км.
157	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,056404	<u>2552,38</u> 143,96	<u>1500,00</u> 84,61	<u>1002,33</u> 56,54	<u>50,05</u> 2,81	80 км.
158	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000034	<u>18678,58</u> 0,64	<u>17269,91</u> 0,59	<u>1042,42</u> 0,04	<u>366,25</u> 0,01	80 км.
159	+C111-283 варіант 1	Плитки - Тактильний індикатор типу "рифи зрізаних конусів" та типу "рифи повздовжні" 300x300	м2	10,47	<u>515,56</u> 5397,91	<u>477,00</u> 4994,19	<u>28,45</u> 297,87	<u>10,11</u> 105,85	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
160	+С111-283 варіант 2	Плитка керамічна шорстка 30х30см	м2	46,41	<u>406,02</u> 18843,39	<u>390,00</u> 18099,90	<u>8,06</u> 374,06	<u>7,96</u> 369,43	https://epicentrk.ua/ua/shop/plitka-cersanit-milton-temno-siriy-30kh308.html?gclid=Cj0KCQjwu-KiBhCsARIsAPztUF1fUxjsJZhV_7h1Hhu6eISm0SDlg8nbug20TKQPnMbfxvBZnRkAaAidPEALw_wcB 15 км.
161	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	50,26583	<u>190,61</u> 9581,17	<u>186,09</u> 9353,97	<u>0,78</u> 39,21	<u>3,74</u> 187,99	80 км.
162	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0002708	<u>223464,63</u> 60,51	<u>218456,38</u> 59,16	<u>626,59</u> 0,17	<u>4381,66</u> 1,18	80 км.
163	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0012488	<u>435322,39</u> 543,63	<u>425533,75</u> 531,41	<u>1252,91</u> 1,56	<u>8535,73</u> 10,66	80 км.
164	С111-311	Каболка	т	0,00273	<u>144294,56</u> 393,92	<u>140462,92</u> 383,46	<u>1002,33</u> 2,74	<u>2829,31</u> 7,72	80 км.
165	С111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00005	<u>69021,47</u> 3,45	<u>66203,57</u> 3,31	<u>1464,54</u> 0,07	<u>1353,36</u> 0,07	80 км.
166	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,036	<u>32343,97</u> 1164,38	<u>30677,37</u> 1104,39	<u>1032,4</u> 37,17	<u>634,2</u> 22,82	80 км.
167	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	6,06476	<u>67,59</u> 409,92	<u>60,40</u> 366,31	<u>5,86</u> 35,54	<u>1,33</u> 8,07	
168	С111-384	Білоло густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00148	<u>180388,94</u> 266,98	<u>175739,31</u> 260,09	<u>1112,59</u> 1,65	<u>3537,04</u> 5,24	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
169	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00004	<u>56962,58</u> 2,28	<u>54733,08</u> 2,19	<u>1112,59</u> 0,04	<u>1116,91</u> 0,05	80 км.
170	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00110154	<u>56962,58</u> 62,75	<u>54733,08</u> 60,29	<u>1112,59</u> 1,23	<u>1116,91</u> 1,23	80 км.
171	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00077	<u>69973,18</u> 53,88	<u>67488,57</u> 51,97	<u>1112,59</u> 0,86	<u>1372,02</u> 1,05	80 км.
172	C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0000274	<u>90747,27</u> 2,49	<u>87855,32</u> 2,41	<u>1112,59</u> 0,03	<u>1779,36</u> 0,05	80 км.
173	&C111-516-1	Стрічка герметична 10м	шт	4	<u>1130,79</u> 4523,16	<u>1108,00</u> 4432,00	<u>0,62</u> 2,48	<u>22,17</u> 88,68	80 км.
174	C111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,00808	<u>54391,79</u> 439,49	<u>51955,12</u> 419,80	<u>1370,16</u> 11,07	<u>1066,51</u> 8,62	80 км.
175	C111-587	Масло індустрієне І-20А	т	0,000271	<u>23520,18</u> 6,37	<u>21688,84</u> 5,88	<u>1370,16</u> 0,37	<u>461,18</u> 0,12	80 км.
176	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	1,2015	<u>26270,91</u> 31564,50	<u>24743,44</u> 29729,24	<u>1012,35</u> 1216,34	<u>515,12</u> 618,92	80 км.
177	C111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,157374	<u>18988,58</u> 2988,31	<u>17603,90</u> 2770,40	<u>1012,35</u> 159,32	<u>372,33</u> 58,59	80 км.
178	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00049	<u>15702,83</u> 7,69	<u>14262,30</u> 6,99	<u>1132,63</u> 0,55	<u>307,9</u> 0,15	80 км.
179	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0185965	<u>67810,92</u> 1261,05	<u>65348,66</u> 1215,26	<u>1132,63</u> 21,06	<u>1329,63</u> 24,73	80 км.
180	C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	9,9996	<u>119,2</u> 1191,95	<u>115,73</u> 1157,25	<u>1,13</u> 11,30	<u>2,34</u> 23,40	80 км.
181	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	1,3765632	<u>43957,85</u> 60510,76	<u>41963,30</u> 57765,13	<u>1132,63</u> 1559,14	<u>861,92</u> 1186,49	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
182	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00002	<u>157058,93</u> 3,14	<u>152826,66</u> 3,06	<u>1152,68</u> 0,02	<u>3079,59</u> 0,06	80 км.
183	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,02179	<u>44538,73</u> 970,50	<u>42970,58</u> 936,33	<u>694,84</u> 15,14	<u>873,31</u> 19,03	80 км.
184	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,00003	<u>2219,03</u> 0,07	<u>2166,56</u> 0,06	<u>8,96</u> -	<u>43,51</u> 0,01	80 км.
185	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000812	<u>30176,23</u> 2,45	<u>29309,16</u> 2,38	<u>275,38</u> 0,02	<u>591,69</u> 0,05	
186	&C111-801-1 варіант 1	Дріт мідний ПВЗнг 1х6мм2 з ізоляцією	м	190	<u>53,51</u> 10166,90	<u>35,20</u> 6688,00	<u>17,26</u> 3279,40	<u>1,05</u> 199,50	80 км.
187	&C111-801-1 варіант 2	Дріт мідний 1х25мм2 без ізоляції Мг-25	м	2	<u>186,93</u> 373,86	<u>166,00</u> 332,00	<u>17,26</u> 34,52	<u>3,67</u> 7,34	80 км.
188	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00016	<u>49534,05</u> 7,93	<u>48031,59</u> 7,69	<u>531,2</u> 0,08	<u>971,26</u> 0,16	80 км.
189	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0397778	<u>49729,71</u> 1978,14	<u>48223,42</u> 1918,22	<u>531,2</u> 21,13	<u>975,09</u> 38,79	80 км.
190	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0255146	<u>35592,42</u> 908,13	<u>34363,33</u> 876,77	<u>531,2</u> 13,55	<u>697,89</u> 17,81	80 км.
191	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,012285	<u>68116,82</u> 836,82	<u>66250,00</u> 813,88	<u>531,2</u> 6,53	<u>1335,62</u> 16,41	80 км.
192	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,00069	<u>36004,51</u> 24,84	<u>34767,34</u> 23,99	<u>531,2</u> 0,37	<u>705,97</u> 0,48	80 км.
193	&C111-829-21 варіант 1	Рама монтажна К-РМ-4,0	шт	4	<u>7667,26</u> 30669,04	<u>7500,00</u> 30000,00	<u>16,92</u> 67,68	<u>150,34</u> 601,36	80 км.
194	&C111-829-21 варіант 2	Комплект віброізоляторів KIV-3	шт	4	<u>1751,26</u> 7005,04	<u>1700,00</u> 6800,00	<u>16,92</u> 67,68	<u>34,34</u> 137,36	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
195	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,3832	<u>289,38</u> 400,27	<u>282,93</u> 391,35	<u>0,78</u> 1,08	<u>5,67</u> 7,84	80 км.
196	&C111-852-1	Покриття ТЕХНОЕЛАСТ ЕПП-2,5	м2	69	<u>90,59</u> 6250,71	<u>86,25</u> 5951,25	<u>2,56</u> 176,64	<u>1,78</u> 122,82	80 км.
197	&C111-852-2	Покриття ТЕХНОЕЛАСТ ЕПП-4	м2	67,8	<u>199,81</u> 13547,12	<u>193,33</u> 13107,77	<u>2,56</u> 173,57	<u>3,92</u> 265,78	80 км.
198	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	5,28	<u>65,77</u> 347,27	<u>62,71</u> 331,11	<u>1,77</u> 9,35	<u>1,29</u> 6,81	80 км.
199	+C111-856 варіант 1	Поліетиленова плівка	м2	1607,914	<u>24,1</u> 38750,73	<u>21,86</u> 35149,00	<u>1,77</u> 2846,01	<u>0,47</u> 755,72	80 км.
200	+C111-873 варіант 1	Сітка д 5 Вр-1 100x100	м2	803,957	<u>137,16</u> 110270,74	<u>132,93</u> 106870,00	<u>1,54</u> 1238,09	<u>2,69</u> 2162,65	https://zsk.kiev.ua/product/565-setka-svarnaya-100kh100kh5mm-karta-1kh2m/category_pathway-43 80 км.
201	C111-874	Сітка дріт'яна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	789,11457	<u>323,76</u> 255483,73	<u>316,83</u> 250015,17	<u>0,58</u> 457,69	<u>6,35</u> 5010,87	80 км.
202	&C111-950-1	Замок зі стопорною планкою	шт	2	<u>290,87</u> 581,74	<u>284,86</u> 569,72	<u>0,31</u> 0,62	<u>5,7</u> 11,40	80 км.
203	&C111-950-1 варіант 1	Зависа	шт	8	<u>167,6</u> 1340,80	<u>164,00</u> 1312,00	<u>0,31</u> 2,48	<u>3,29</u> 26,32	80 км.
204	+C111-956 варіант 1	Клиновий анкер ST12x150	шт	48	<u>21</u> 1008,00	<u>19,62</u> 941,76	<u>0,15</u> 7,20	<u>1,23</u> 59,04	
205	+C111-956 варіант 2	Заглушка пластикова	шт	58	<u>6,61</u> 383,38	<u>5,23</u> 303,34	<u>0,15</u> 8,70	<u>1,23</u> 71,34	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
206	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0051759	<u>59306,01</u> 306,96	<u>58333,33</u> 301,93	<u>531,2</u> 2,75	<u>441,48</u> 2,28	80 км.
207	C111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,007	<u>40913,92</u> 286,40	<u>40078,15</u> 280,55	<u>531,2</u> 3,72	<u>304,57</u> 2,13	80 км.
208	C111-1112 варіант 1	Рифлений прокат гарячекатаний в листах з обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 5 мм	т	0,5103	<u>39006,04</u> 19904,78	<u>38184,47</u> 19485,54	<u>531,2</u> 271,07	<u>290,37</u> 148,17	80 км.
209	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00043	<u>26349,4</u> 11,33	<u>25622,05</u> 11,02	<u>531,2</u> 0,23	<u>196,15</u> 0,08	80 км.
210	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,143867	<u>5438,91</u> 782,48	<u>3979,11</u> 572,46	<u>1353,15</u> 194,67	<u>106,65</u> 15,35	80 км.
211	C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,23432	<u>82880,71</u> 19420,61	<u>79984,19</u> 18741,90	<u>1271,41</u> 297,92	<u>1625,11</u> 380,79	80 км.
212	&C111-1301-14 варіант 1	Металева труба тонкостінна діам. 20мм	м	1,2	<u>15,39</u> 18,47	<u>14,67</u> 17,60	<u>0,42</u> 0,50	<u>0,3</u> 0,37	80 км.
213	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	4,292655	<u>4730,8</u> 20307,69	<u>3800,00</u> 16312,09	<u>838,04</u> 3597,42	<u>92,76</u> 398,18	80 км.
214	C111-1306	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	0,00025	<u>5714,22</u> 1,43	<u>4764,14</u> 1,19	<u>838,04</u> 0,21	<u>112,04</u> 0,03	80 км.
215	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00284	<u>15636,4</u> 44,41	<u>14491,76</u> 41,16	<u>838,04</u> 2,38	<u>306,6</u> 0,87	80 км.
216	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00003	<u>51330,07</u> 1,54	<u>49622,56</u> 1,49	<u>701,04</u> 0,02	<u>1006,47</u> 0,03	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
217	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0196425	<u>70416,73</u> 1383,16	<u>68341,17</u> 1342,39	<u>694,84</u> 13,65	<u>1380,72</u> 27,12	80 км.
218	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00364	<u>60170,73</u> 219,02	<u>58296,07</u> 212,20	<u>694,84</u> 2,53	<u>1179,82</u> 4,29	80 км.
219	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,001348	<u>87740,73</u> 118,27	<u>85325,48</u> 115,02	<u>694,84</u> 0,94	<u>1720,41</u> 2,31	80 км.
220	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,000162	<u>52027,75</u> 8,43	<u>50312,76</u> 8,15	<u>694,84</u> 0,11	<u>1020,15</u> 0,17	80 км.
221	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0039962	<u>96085,6</u> 383,98	<u>93494,33</u> 373,62	<u>707,24</u> 2,83	<u>1884,03</u> 7,53	80 км.
222	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0545275	<u>61309,38</u> 3343,05	<u>59400,00</u> 3238,93	<u>707,24</u> 38,56	<u>1202,14</u> 65,56	80 км.
223	+C111-1514	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42А	т	0,016008	<u>88186,38</u> 1411,69	<u>85750,00</u> 1372,69	<u>707,24</u> 11,32	<u>1729,14</u> 27,68	80 км.
224	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,000056	<u>49762,97</u> 2,79	<u>48079,99</u> 2,69	<u>707,24</u> 0,04	<u>975,74</u> 0,06	80 км.
225	C111-1517	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50	т	0,028748	<u>50683,41</u> 1457,05	<u>48982,38</u> 1408,15	<u>707,24</u> 20,33	<u>993,79</u> 28,57	80 км.
226	C111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А	т	0,0026664	<u>56402,2</u> 150,39	<u>54589,03</u> 145,56	<u>707,24</u> 1,89	<u>1105,93</u> 2,94	80 км.
227	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0004	<u>59023,2</u> 23,61	<u>57158,64</u> 22,86	<u>707,24</u> 0,28	<u>1157,32</u> 0,47	80 км.
228	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,000268	<u>46608,29</u> 12,49	<u>44987,16</u> 12,06	<u>707,24</u> 0,19	<u>913,89</u> 0,24	80 км.
229	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0351767	<u>61309,38</u> 2156,66	<u>59400,00</u> 2089,50	<u>707,24</u> 24,88	<u>1202,14</u> 42,28	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
230	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0269236	<u>47141,89</u> 1269,23	<u>45510,30</u> 1225,30	<u>707,24</u> 19,04	<u>924,35</u> 24,89	80 км.
231	C111-1530	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А	т	0,00135	<u>52392,27</u> 70,73	<u>50657,73</u> 68,39	<u>707,24</u> 0,95	<u>1027,3</u> 1,39	80 км.
232	+C111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,1329	<u>26796,84</u> 3561,30	<u>25000,00</u> 3322,50	<u>1271,41</u> 168,97	<u>525,43</u> 69,83	80 км.
233	+C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,089	<u>60,55</u> 5,39	<u>40,32</u> 3,59	<u>19,04</u> 1,69	<u>1,19</u> 0,11	80 км.
234	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	3,2175	<u>304,03</u> 978,22	<u>297,95</u> 958,65	<u>0,12</u> 0,39	<u>5,96</u> 19,18	80 км.
235	C111-1608	Дрантя	кг	1,98018	<u>16,79</u> 33,25	<u>14,81</u> 29,33	<u>1,65</u> 3,27	<u>0,33</u> 0,65	80 км.
236	&C111-1613-23 варіант 1	Кран-комплект пожежний НВ-25-52 НКVv-2. 2 пожежного крану ДППК-Св, датчиком відчинення шафи СОМК 1-8 та блоком керування пожежним краном двох вогнегасників ВП-6, з датчиком положення БУПК в комплекті для одного пожежного крана д.50, 800х600х250 мм	шт	2	<u>22418,95</u> 44837,90	<u>21973,35</u> 43946,70	<u>6,01</u> 12,02	<u>439,59</u> 879,18	80 км.
237	C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,2456	<u>530010,13</u> 130170,49	<u>518505,18</u> 127344,87	<u>1112,59</u> 273,25	<u>10392,36</u> 2552,37	80 км.
238	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	35,82	<u>41,41</u> 1483,31	<u>39,00</u> 1396,98	<u>1,6</u> 57,31	<u>0,81</u> 29,02	80 км.
239	&C111-1624-3	Ґрунтовка закріплююча дисперсійна	кг	141,17	<u>134,06</u> 18925,25	<u>129,83</u> 18328,10	<u>1,6</u> 225,87	<u>2,63</u> 371,28	80 км.
240	C111-1631	Замазка захисна	кг	6,6	<u>156,55</u> 1033,23	<u>152,22</u> 1004,65	<u>1,26</u> 8,32	<u>3,07</u> 20,26	80 км.
241	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,87977	<u>205,04</u> 180,39	<u>200,76</u> 176,62	<u>0,26</u> 0,23	<u>4,02</u> 3,54	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
242	C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,0234	<u>226,13</u> 5,29	<u>220,69</u> 5,16	<u>1,01</u> 0,02	<u>4,43</u> 0,11	80 км.
243	C111-1654	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,000963	<u>113972,52</u> 109,76	<u>110474,82</u> 106,39	<u>1262,94</u> 1,22	<u>2234,76</u> 2,15	80 км.
244	C111-1656-1	Фарби силікатні для внутрішніх робіт	т	0,7316311	<u>159292,81</u> 116543,57	<u>155056,83</u> 113444,40	<u>1112,59</u> 814,01	<u>3123,39</u> 2285,16	80 км.
245	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0113116	<u>151533,5</u> 1714,09	<u>147299,31</u> 1666,19	<u>1262,94</u> 14,29	<u>2971,25</u> 33,61	80 км.
246	C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,00000984	<u>202847,83</u> 2,00	<u>197607,48</u> 1,94	<u>1262,94</u> 0,01	<u>3977,41</u> 0,05	80 км.
247	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,001155	<u>48457,5</u> 55,97	<u>46244,41</u> 53,41	<u>1262,94</u> 1,46	<u>950,15</u> 1,10	80 км.
248	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,60795	<u>303,85</u> 184,73	<u>296,74</u> 180,40	<u>1,15</u> 0,70	<u>5,96</u> 3,63	80 км.
249	+C111-1669	Оліфа оксоль комбінована	т	0,00001	<u>1503,05</u> 0,02	<u>220,67</u> -	<u>1252,91</u> 0,01	<u>29,47</u> 0,01	80 км.
250	&C111-1679-1-2Д варіант 3	Контрасна наліпка на сходинку (300x1500)	мп	12	<u>90,06</u> 1080,72	<u>88,00</u> 1056,00	<u>0,29</u> 3,48	<u>1,77</u> 21,24	80 км.
251	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	11,8732	<u>826,09</u> 9808,33	<u>808,24</u> 9596,40	<u>1,65</u> 19,59	<u>16,2</u> 192,34	80 км.
252	C111-1708	Ключья просочене	кг	2,26612	<u>72,7</u> 164,75	<u>70,14</u> 158,95	<u>1,13</u> 2,56	<u>1,43</u> 3,24	80 км.
253	+C111-1720 варіант 1	Геотекстиль щільністю 140м2. товщ.1.8 мм	м2	3659,7	<u>34,41</u> 125930,28	<u>33,30</u> 121868,01	<u>0,44</u> 1610,27	<u>0,67</u> 2452,00	80 км.
254	+C111-1720 варіант 2	Геотекстиль щільністю 210м2. товщ.2.1 мм	м2	1829,85	<u>34,41</u> 62965,14	<u>33,30</u> 60934,01	<u>0,44</u> 805,13	<u>0,67</u> 1226,00	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
255	+С111-1720 варіант 4	Поліетиленова плівка ПДВ108 товщ.200 мкм	м2	1122	<u>11,06</u> 12409,32	<u>10,40</u> 11668,80	<u>0,44</u> 493,68	<u>0,22</u> 246,84	80 км.
256	+С111-1720 варіант 5	Поліетиленова плівка товщ.200 мкм	м2	66	<u>11,06</u> 729,96	<u>10,40</u> 686,40	<u>0,44</u> 29,04	<u>0,22</u> 14,52	80 км.
257	&С111-1725-1 варіант 1	Направляючий поручень завширшки 100мм	м	100	<u>99,99</u> 9999,00	<u>98,00</u> 9800,00	<u>0,03</u> 3,00	<u>1,96</u> 196,00	80 км.
258	+С111-1735 варіант 1	Порошок вогнегасний ФАКТОР АВС-40	кг	6	<u>66,92</u> 401,52	<u>64,92</u> 389,52	<u>0,69</u> 4,14	<u>1,31</u> 7,86	80 км.
259	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,722	<u>103,25</u> 74,55	<u>100,45</u> 72,52	<u>0,78</u> 0,56	<u>2,02</u> 1,47	80 км.
260	С111-1757	Рядно	м2	219,907	<u>86,06</u> 18925,20	<u>84,07</u> 18487,58	<u>0,3</u> 65,97	<u>1,69</u> 371,65	80 км.
261	С111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	2,61	<u>75,07</u> 195,93	<u>71,07</u> 185,49	<u>2,53</u> 6,60	<u>1,47</u> 3,84	80 км.
262	С111-1804	Сталь листова	т	0,005	<u>45837,9</u> 229,19	<u>44965,47</u> 224,83	<u>531,2</u> 2,66	<u>341,23</u> 1,70	80 км.
263	С111-1809	Сталь кругла	т	0,101324	<u>58701,8</u> 5947,90	<u>57733,61</u> 5849,80	<u>531,2</u> 53,82	<u>436,99</u> 44,28	80 км.
264	С111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,006	<u>43614,36</u> 261,69	<u>42758,49</u> 256,55	<u>531,2</u> 3,19	<u>324,67</u> 1,95	80 км.
265	С111-1830	Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки Ст3сп	т	0,08888	<u>45342,52</u> 4030,04	<u>44473,78</u> 3952,83	<u>531,2</u> 47,21	<u>337,54</u> 30,00	80 км.
266	С111-1844	Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків	т	0,00005324	<u>128096,97</u> 6,82	<u>126523,00</u> 6,74	<u>620,39</u> 0,03	<u>953,58</u> 0,05	80 км.
267	С111-1846	Болти анкерні	т	0,0326	<u>74645,27</u> 2433,44	<u>72555,66</u> 2365,31	<u>625,98</u> 20,41	<u>1463,63</u> 47,72	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
268	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,1083012	<u>94469,75</u> 10231,19	<u>91985,78</u> 9962,17	<u>631,62</u> 68,41	<u>1852,35</u> 200,61	80 км.
269	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0001224	<u>549850,16</u> 67,30	<u>538442,80</u> 65,91	<u>625,98</u> 0,08	<u>10781,38</u> 1,31	80 км.
270	&C111-1849-9	Хрестики для плитки	шт	497,5164	<u>0,62</u> 308,46	<u>0,60</u> 298,51	<u>0,01</u> 4,98	<u>0,01</u> 4,97	80 км.
271	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0000756	<u>33998,25</u> 2,57	<u>32700,00</u> 2,47	<u>631,62</u> 0,05	<u>666,63</u> 0,05	80 км.
272	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0102028	<u>18661,01</u> 190,39	<u>17282,76</u> 176,33	<u>1012,35</u> 10,33	<u>365,9</u> 3,73	80 км.
273	C111-1892	Шліфкруги	шт	0,3846	<u>178,88</u> 68,80	<u>175,35</u> 67,44	<u>0,02</u> 0,01	<u>3,51</u> 1,35	80 км.
274	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1105	<u>10,79</u> 11922,95	<u>9,53</u> 10530,65	<u>1,05</u> 1160,25	<u>0,21</u> 232,05	80 км.
275	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	36,84016	<u>87,38</u> 3219,09	<u>84,62</u> 3117,41	<u>1,05</u> 38,68	<u>1,71</u> 63,00	80 км.
276	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	38,06	<u>160,64</u> 6113,96	<u>156,44</u> 5954,11	<u>1,05</u> 39,96	<u>3,15</u> 119,89	80 км.
277	&C111-2001-12 варіант 1	Пластикові хрестики для укладання плитки	шт	397	<u>0,15</u> 59,55	<u>0,10</u> 39,70	<u>0,05</u> 19,85	<u>-</u> -	80 км.
278	+C111-2007-3	Самовирівнювальне поліуретанове покриття Ceresit CF 92	кг	3937,55215	<u>360,21</u> 1418345,66	<u>352,10</u> 1386412,11	<u>1,05</u> 4134,43	<u>7,06</u> 27799,12	80 км.
279	+C111-2007-6	Поліуретанове покриття для промислових підлог в середині приміщень Ceresit CF 95	кг	214,972	<u>520,51</u> 111895,08	<u>509,25</u> 109474,49	<u>1,05</u> 225,72	<u>10,21</u> 2194,87	80 км.
280	+C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	257,4	<u>40,9</u> 10527,66	<u>39,00</u> 10038,60	<u>1,1</u> 283,14	<u>0,8</u> 205,92	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
281	C111-2017-5	Добавка для підвищення водонепроникності бетонів і розчинів (суха) Ceresit CC 92	кг	54,11	<u>260,94</u> 14119,46	<u>254,77</u> 13785,60	<u>1,05</u> 56,82	<u>5,12</u> 277,04	80 км.
282	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,12825	<u>3879,93</u> 497,60	<u>3239,17</u> 415,42	<u>564,68</u> 72,42	<u>76,08</u> 9,76	80 км.
283	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,00279	<u>7635,5</u> 21,30	<u>7253,26</u> 20,24	<u>232,52</u> 0,65	<u>149,72</u> 0,41	
284	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,034878	<u>8435,97</u> 294,23	<u>7785,41</u> 271,54	<u>485,15</u> 16,92	<u>165,41</u> 5,77	80 км.
285	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,269208	<u>7803,16</u> 2100,67	<u>7165,01</u> 1928,88	<u>485,15</u> 130,61	<u>153</u> 41,18	80 км.
286	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,2199	<u>6088,27</u> 1338,81	<u>5483,74</u> 1205,87	<u>485,15</u> 106,68	<u>119,38</u> 26,26	80 км.
287	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,121772	<u>7481,18</u> 8392,18	<u>6849,34</u> 7683,40	<u>485,15</u> 544,23	<u>146,69</u> 164,55	80 км.
288	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,002407	<u>4726,52</u> 11,38	<u>4148,69</u> 9,99	<u>485,15</u> 1,17	<u>92,68</u> 0,22	80 км.
289	C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0027	<u>4599,26</u> 12,42	<u>4023,93</u> 10,86	<u>485,15</u> 1,31	<u>90,18</u> 0,25	80 км.
290	C112-112	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,002	<u>8118,11</u> 16,24	<u>7473,78</u> 14,95	<u>485,15</u> 0,97	<u>159,18</u> 0,32	80 км.
291	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,078687	<u>3863,63</u> 304,02	<u>3302,72</u> 259,88	<u>485,15</u> 38,17	<u>75,76</u> 5,97	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
292	&C113-1-12-C варіант 1	ПНД гофтруба ф 80 мм	м	180	<u>43,34</u> 7801,20	<u>42,40</u> 7632,00	<u>0,62</u> 111,60	<u>0,32</u> 57,60	80 км.
293	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	20,998	<u>104,36</u> 2191,35	<u>102,45</u> 2151,25	<u>1,13</u> 23,73	<u>0,78</u> 16,37	80 км.
294	+C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	34,372	<u>190,47</u> 6546,83	<u>187,60</u> 6448,19	<u>1,45</u> 49,84	<u>1,42</u> 48,80	80 км.
295	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,53	<u>200,91</u> 106,48	<u>197,17</u> 104,50	<u>2,24</u> 1,19	<u>1,5</u> 0,79	80 км.
296	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	11,7	<u>367,51</u> 4299,87	<u>360,34</u> 4215,98	<u>4,43</u> 51,83	<u>2,74</u> 32,06	80 км.
297	C113-40 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 33,5 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	40	<u>219,3</u> 8772,00	<u>216,21</u> 8648,40	<u>1,46</u> 58,40	<u>1,63</u> 65,20	80 км.
298	&C113-72-14Ф	Труба металева діам. 40мм	м	2	<u>231,75</u> 463,50	<u>226,83</u> 453,66	<u>3,19</u> 6,38	<u>1,73</u> 3,46	80 км.
299	&C113-72-14Ф варіант 1	Труба сталева електрозварювальна діам. 429х9.0 мм	м	8	<u>6715,18</u> 53721,44	<u>6662,00</u> 53296,00	<u>3,19</u> 25,52	<u>49,99</u> 399,92	80 км.
300	C113-105	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,08736	<u>358,75</u> 31,34	<u>347,93</u> 30,40	<u>3,79</u> 0,33	<u>7,03</u> 0,61	80 км.
301	+C113-106	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,06426	<u>157,21</u> 10,10	<u>148,98</u> 9,57	<u>5,15</u> 0,33	<u>3,08</u> 0,20	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
302	C113-123	Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,08736	<u>210,48</u> 18,39	<u>204,67</u> 17,88	<u>1,68</u> 0,15	<u>4,13</u> 0,36	80 км.
303	C113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,2	<u>262,91</u> 315,49	<u>258,08</u> 309,70	<u>2,87</u> 3,44	<u>1,96</u> 2,35	80 км.
304	+C113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,4	<u>678,57</u> 271,43	<u>671,00</u> 268,40	<u>5,11</u> 2,04	<u>2,46</u> 0,99	
305	&C113-616-21-B47 варіант 1	Поплавковий кран діам.25мм	шт.	1	<u>418,67</u> 418,67	<u>410,11</u> 410,11	<u>0,35</u> 0,35	<u>8,21</u> 8,21	80 км.
306	&C113-616-21-B47 варіант 2	Поплавковий кран діам.32мм	шт.	2	<u>421,04</u> 842,08	<u>412,43</u> 824,86	<u>0,35</u> 0,70	<u>8,26</u> 16,52	80 км.
307	C113-671	Труби азбестоцементні, клас ВТ-6, діаметр умовного проходу 100 мм	м	4,2336	<u>148,19</u> 627,38	<u>135,91</u> 575,39	<u>9,37</u> 39,67	<u>2,91</u> 12,32	80 км.
308	C113-672	Труби азбестоцементні, клас ВТ-6, діаметр умовного проходу 150 мм	м	7,056	<u>239</u> 1686,38	<u>218,89</u> 1544,49	<u>15,42</u> 108,80	<u>4,69</u> 33,09	80 км.
309	C113-702	Муфти азбестоцементні САМ-6 до труб ВТ-6, діаметр умовного проходу труб 100 мм, зовнішній діаметр муфт 171 мм	шт	1,4196	<u>61,38</u> 87,14	<u>57,68</u> 81,88	<u>2,5</u> 3,55	<u>1,2</u> 1,71	80 км.
310	C113-703	Муфти азбестоцементні САМ-6 до труб ВТ-6, діаметр умовного проходу труб 150 мм, зовнішній діаметр муфт 219 мм	шт	2,366	<u>80,91</u> 191,43	<u>76,06</u> 179,96	<u>3,26</u> 7,71	<u>1,59</u> 3,76	80 км.
311	C113-742	Кільця гумові для азбестоцементних муфт САМ	кг	0,8596	<u>413,03</u> 355,04	<u>404,06</u> 347,33	<u>0,87</u> 0,75	<u>8,1</u> 6,96	80 км.
312	C113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів Л-А15 кН	шт	2	<u>2050,09</u> 4100,18	<u>1964,83</u> 3929,66	<u>45,06</u> 90,12	<u>40,2</u> 80,40	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
313	C113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,00049	<u>134014,71</u> 65,67	<u>130766,58</u> 64,08	<u>620,39</u> 0,30	<u>2627,74</u> 1,29	80 км.
314	+C113-1103-11Д варіант 1	Трійники з поліетилену діам. 50х1мм	шт	1	<u>427,52</u> 427,52	<u>415,80</u> 415,80	<u>3,34</u> 3,34	<u>8,38</u> 8,38	80 км.
315	+C113-1103-11Д варіант 2	Компресійна муфта з ВР40 для труби 50х3,0	шт	1	<u>212,51</u> 212,51	<u>205,00</u> 205,00	<u>3,34</u> 3,34	<u>4,17</u> 4,17	80 км.
316	&C113-1288-5 варіант 1	Трійник ЕКОPLASTIK 50х50мм	шт	5	<u>58,04</u> 290,20	<u>56,40</u> 282,00	<u>0,5</u> 2,50	<u>1,14</u> 5,70	80 км.
317	&C113-1288-5 варіант 2	Трійник ЕКОPLASTIK 110х50мм	шт	2	<u>68,85</u> 137,70	<u>67,00</u> 134,00	<u>0,5</u> 1,00	<u>1,35</u> 2,70	80 км.
318	&C113-1288-5 варіант 3	Трійник ЕКОPLASTIK 110х110мм	шт	13	<u>75,99</u> 987,87	<u>74,00</u> 962,00	<u>0,5</u> 6,50	<u>1,49</u> 19,37	80 км.
319	&C113-1288-5 варіант 4	Трійник ЕКОPLASTIK косий 50х50мм	шт	5	<u>60,69</u> 303,45	<u>59,00</u> 295,00	<u>0,5</u> 2,50	<u>1,19</u> 5,95	80 км.
320	&C113-1288-5 варіант 5	Трійник ЕКОPLASTIK косий 110х50мм	шт	2	<u>105,77</u> 211,54	<u>103,20</u> 206,40	<u>0,5</u> 1,00	<u>2,07</u> 4,14	80 км.
321	&C113-1288-5 варіант 6	Трійник ЕКОPLASTIK косий 110х110мм	шт	5	<u>63,44</u> 317,20	<u>61,70</u> 308,50	<u>0,5</u> 2,50	<u>1,24</u> 6,20	80 км.
322	+C113-1313 варіант 1	Втулка під фланець лита ПЕ 100 SDR 17 DN63	шт	1	<u>699,07</u> 699,07	<u>673,69</u> 673,69	<u>11,67</u> 11,67	<u>13,71</u> 13,71	80 км.
323	C113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	156,55	<u>90,67</u> 14194,39	<u>88,12</u> 13795,19	<u>0,77</u> 120,54	<u>1,78</u> 278,66	80 км.
324	C113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	88,88	<u>143,82</u> 12782,72	<u>139,80</u> 12425,42	<u>1,2</u> 106,66	<u>2,82</u> 250,64	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
325	+C113-1453	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм	м	2,16	<u>336,98</u> 727,88	<u>330,00</u> 712,80	<u>3,91</u> 8,45	<u>3,07</u> 6,63	
326	+C113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	1	<u>97,95</u> 97,95	<u>95,70</u> 95,70	<u>0,33</u> 0,33	<u>1,92</u> 1,92	80 км.
327	C113-1673 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20х2,2 мм	м	23,374	<u>36,59</u> 855,25	<u>35,70</u> 834,45	<u>0,17</u> 3,97	<u>0,72</u> 16,83	80 км.
328	C113-1674	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 25х2,3 мм	м	16,722	<u>54,07</u> 904,16	<u>52,73</u> 881,75	<u>0,28</u> 4,68	<u>1,06</u> 17,73	80 км.
329	+C113-1676	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 40х3,7 мм	м	26,152	<u>149,65</u> 3913,65	<u>146,00</u> 3818,19	<u>0,72</u> 18,83	<u>2,93</u> 76,63	80 км.
330	C113-1677 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 50х3мм	м	0,946	<u>216,23</u> 204,55	<u>210,87</u> 199,48	<u>1,12</u> 1,06	<u>4,24</u> 4,01	80 км.
331	+C113-1678	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 63х5,8 мм	м	8,514	<u>87,83</u> 747,78	<u>84,28</u> 717,56	<u>1,83</u> 15,58	<u>1,72</u> 14,64	80 км.
332	C113-1680	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 16х2,2 мм	м	22,475	<u>32,14</u> 722,35	<u>31,34</u> 704,37	<u>0,17</u> 3,82	<u>0,63</u> 14,16	80 км.
333	+C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	8,99	<u>33,07</u> 297,30	<u>32,25</u> 289,93	<u>0,17</u> 1,53	<u>0,65</u> 5,84	80 км.
334	+C113-1719 варіант 1	Відведення 90 діам.63 мм	шт	2	<u>88,36</u> 176,72	<u>86,30</u> 172,60	<u>0,33</u> 0,66	<u>1,73</u> 3,46	80 км.
335	+C113-1719 варіант 2	Відведення 90 діам.50 мм	шт	5	<u>85,46</u> 427,30	<u>83,45</u> 417,25	<u>0,33</u> 1,65	<u>1,68</u> 8,40	80 км.
336	+C113-1719 варіант 3	Відведення 90 діам.110 мм	шт	1	<u>114,98</u> 114,98	<u>112,40</u> 112,40	<u>0,33</u> 0,33	<u>2,25</u> 2,25	80 км.
337	+C113-1719 варіант 4	Відведення 135 діам.50 мм	шт	9	<u>105,8</u> 952,20	<u>103,40</u> 930,60	<u>0,33</u> 2,97	<u>2,07</u> 18,63	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
338	+C113-1719 варіант 5	Відведення 135 діам. 110 мм	шт	8	<u>121,1</u> 968,80	<u>118,40</u> 947,20	<u>0,33</u> 2,64	<u>2,37</u> 18,96	80 км.
339	+C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	43	<u>162,35</u> 6981,05	<u>159,00</u> 6837,00	<u>0,17</u> 7,31	<u>3,18</u> 136,74	80 км.
340	C113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	7	<u>79,94</u> 559,58	<u>78,20</u> 547,40	<u>0,17</u> 1,19	<u>1,57</u> 10,99	80 км.
341	+C113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	4	<u>173,04</u> 692,16	<u>169,48</u> 677,92	<u>0,17</u> 0,68	<u>3,39</u> 13,56	80 км.
342	C113-1805	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	7	<u>325,28</u> 2276,96	<u>318,73</u> 2231,11	<u>0,17</u> 1,19	<u>6,38</u> 44,66	80 км.
343	C113-1806	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	1	<u>409,9</u> 409,90	<u>401,69</u> 401,69	<u>0,17</u> 0,17	<u>8,04</u> 8,04	80 км.
344	+C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	43	<u>80,75</u> 3472,25	<u>79,00</u> 3397,00	<u>0,17</u> 7,31	<u>1,58</u> 67,94	80 км.
345	+C113-1809 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	5	<u>191,93</u> 959,65	<u>188,00</u> 940,00	<u>0,17</u> 0,85	<u>3,76</u> 18,80	80 км.
346	+C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	2	<u>191,93</u> 383,86	<u>188,00</u> 376,00	<u>0,17</u> 0,34	<u>3,76</u> 7,52	80 км.
347	+C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	4	<u>171,04</u> 684,16	<u>167,52</u> 670,08	<u>0,17</u> 0,68	<u>3,35</u> 13,40	80 км.
348	+C113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	7	<u>225,66</u> 1579,62	<u>221,07</u> 1547,49	<u>0,17</u> 1,19	<u>4,42</u> 30,94	80 км.
349	C113-1815	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	1	<u>513,39</u> 513,39	<u>503,15</u> 503,15	<u>0,17</u> 0,17	<u>10,07</u> 10,07	80 км.
350	+C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	25	<u>26,83</u> 670,75	<u>26,13</u> 653,25	<u>0,17</u> 4,25	<u>0,53</u> 13,25	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
351	+C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	14	<u>28,12</u> 393,68	<u>27,40</u> 383,60	<u>0,17</u> 2,38	<u>0,55</u> 7,70	80 км.
352	+C113-1881 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 33x2,8 мм	шт	20	<u>31,21</u> 624,20	<u>30,43</u> 608,60	<u>0,17</u> 3,40	<u>0,61</u> 12,20	80 км.
353	+C113-1882	Хомут із шурупом діам. 40 мм	шт	14	<u>29,91</u> 418,74	<u>29,15</u> 408,10	<u>0,17</u> 2,38	<u>0,59</u> 8,26	80 км.
354	+C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	14	<u>33,25</u> 465,50	<u>32,43</u> 454,02	<u>0,17</u> 2,38	<u>0,65</u> 9,10	80 км.
355	+C113-1885 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 100 мм	шт	15	<u>60,52</u> 907,80	<u>59,16</u> 887,40	<u>0,17</u> 2,55	<u>1,19</u> 17,85	80 км.
356	&C113-1989-1	Прокладка з м'якої гуми	шт	13	<u>1,4</u> 18,20	<u>1,20</u> 15,60	<u>0,17</u> 2,21	<u>0,03</u> 0,39	80 км.
357	+C113-2144 варіант 1	Урна	шт	2	<u>1660,91</u> 3321,82	<u>1625,00</u> 3250,00	<u>3,34</u> 6,68	<u>32,57</u> 65,14	80 км.
358	+C113-2144 варіант 2	Лавка паркова "Інтератлетіка"	шт	4	<u>3615,56</u> 14462,24	<u>3543,00</u> 14172,00	<u>1,67</u> 6,68	<u>70,89</u> 283,56	80 км.
359	+C113-2155 варіант 1	Водозабірний крани діам. 25 мм	шт	3	<u>263,11</u> 789,33	<u>257,80</u> 773,40	<u>0,15</u> 0,45	<u>5,16</u> 15,48	80 км.
360	+C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	17,964	<u>71,89</u> 1291,43	<u>70,23</u> 1261,61	<u>0,25</u> 4,49	<u>1,41</u> 25,33	80 км.
361	+C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	29,94	<u>172,85</u> 5175,13	<u>169,13</u> 5063,75	<u>0,33</u> 9,88	<u>3,39</u> 101,50	80 км.
362	+C113-2301 варіант 1	Противибуховий пристрій К-UZS-1	шт	5	<u>25500,17</u> 127500,85	<u>25000,00</u> 125000,00	<u>0,17</u> 0,85	<u>500</u> 2500,00	80 км.
363	+C113-2301 варіант 3	Клапан надлишкового тиску КИД -425*425	шт	6	<u>7752,17</u> 46513,02	<u>7600,00</u> 45600,00	<u>0,17</u> 1,02	<u>152</u> 912,00	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
364	+С113-2301 варіант 4	Фільтр ФяРБ	шт	7	<u>1020,17</u> 7141,19	<u>1000,00</u> 7000,00	<u>0,17</u> 1,19	<u>20</u> 140,00	80 км.
365	+С113-2301 варіант 5	Вентиляційний клапан HL 900NECO DN110	шт	1	<u>1618,79</u> 1618,79	<u>1586,88</u> 1586,88	<u>0,17</u> 0,17	<u>31,74</u> 31,74	80 км.
366	+С113-2301 варіант 6	Противобуховий пристрій K-MZS	шт	3	<u>25500,17</u> 76500,51	<u>25000,00</u> 75000,00	<u>0,17</u> 0,51	<u>500</u> 1500,00	80 км.
367	+С113-2301 варіант 7	Фільтр касетний G4 ФК 500*300	шт	1	<u>3570,17</u> 3570,17	<u>3500,00</u> 3500,00	<u>0,17</u> 0,17	<u>70</u> 70,00	80 км.
368	+С113-2301 варіант 9	Клапан зворотній для каналізації Capricorn діам. 50 мм	шт	1	<u>1072,88</u> 1072,88	<u>1051,67</u> 1051,67	<u>0,17</u> 0,17	<u>21,04</u> 21,04	80 км.
369	&C113-2442-1	Ізоляція для труб "K-flex" діам. 15мм , товщиною 30 мм	м	20	<u>72,84</u> 1456,80	<u>71,40</u> 1428,00	<u>0,01</u> 0,20	<u>1,43</u> 28,60	80 км.
370	&C113-2442-2	Ізоляція для труб "K-flex" діам. 20мм , товщиною 30 мм	м	18	<u>97,11</u> 1747,98	<u>95,20</u> 1713,60	<u>0,01</u> 0,18	<u>1,9</u> 34,20	80 км.
371	&C113-2442-3	Ізоляція для труб "K-flex" діам. 25мм , товщиною 30 мм	м	40	<u>106,94</u> 4277,60	<u>104,83</u> 4193,20	<u>0,01</u> 0,40	<u>2,1</u> 84,00	80 км.
372	&C113-2442-4	Ізоляція для труб "K-flex" діам. 32мм , товщиною 30 мм	м	20	<u>122,1</u> 2442,00	<u>119,70</u> 2394,00	<u>0,01</u> 0,20	<u>2,39</u> 47,80	80 км.
373	&C114-4-У-П варіант 1	Екструдований пінополістірол t=50мм	м2	2435,8224	<u>218,91</u> 533225,88	<u>213,68</u> 520486,53	<u>0,94</u> 2289,67	<u>4,29</u> 10449,68	80 км.
374	&C114-37-1-1	Оргскло товщ.4 мм	м2	0,3	<u>944,63</u> 283,39	<u>917,50</u> 275,25	<u>8,61</u> 2,58	<u>18,52</u> 5,56	80 км.
375	&C114-56-1-9- 2 варіант 1	Ізоляція K-flex E=20 мм, діаметр 15 мм	м	20,4	<u>25,12</u> 512,45	<u>22,89</u> 466,96	<u>1,74</u> 35,50	<u>0,49</u> 9,99	80 км.
376	&C114-56-1-9- 2 варіант 2	Ізоляція K-flex E=30 мм, діаметр 20 мм	м	10,2	<u>29,24</u> 298,25	<u>26,93</u> 274,69	<u>1,74</u> 17,75	<u>0,57</u> 5,81	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
377	C115-114	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрини], тип I	шт	5,1712	<u>1388,03</u> 7177,78	<u>1282,87</u> 6633,98	<u>77,94</u> 403,04	<u>27,22</u> 140,76	80 км.
378	+C115-129 варіант 1	Прокладки плоскі еластичні	шт	1	<u>24,21</u> 24,21	<u>23,50</u> 23,50	<u>0,24</u> 0,24	<u>0,47</u> 0,47	80 км.
379	C115-134	Рейки залізничні, тип Р43, із сталі марки НБ-61	м	4,6056	<u>1750,9</u> 8063,95	<u>1689,21</u> 7779,83	<u>27,36</u> 126,01	<u>34,33</u> 158,11	80 км.
380	&C118-4-1	Рубероїд	м2	572	<u>186,89</u> 106901,08	<u>183,00</u> 104676,00	<u>0,23</u> 131,56	<u>3,66</u> 2093,52	80 км.
381	&C118-37-1- Щ-1 варіант 1	Кабель-канал електромонтажний LHD 25x20 HD	м	100	<u>37,68</u> 3768,00	<u>36,63</u> 3663,00	<u>0,31</u> 31,00	<u>0,74</u> 74,00	80 км.
382	&C118-37-1- Щ-1 варіант 2	Кабель-канал електромонтажний LHD 50x20/1 HD	м	70	<u>50,04</u> 3502,80	<u>48,75</u> 3412,50	<u>0,31</u> 21,70	<u>0,98</u> 68,60	80 км.
383	+C118-47 варіант 1	Вентиль латунний, Ру1,0Мпа НР40	шт	1	<u>811,28</u> 811,28	<u>771,78</u> 771,78	<u>23,59</u> 23,59	<u>15,91</u> 15,91	10 км.
384	+C121-226 варіант 1	Гнучкі вставки ВВГ 150 (ВЕНТС)	шт	6	<u>1685,38</u> 10112,28	<u>1652,50</u> 9915,00	<u>20,33</u> 121,98	<u>12,55</u> 75,30	80 км.
385	+C121-226 варіант 2	Гнучкі вставки ВВГ 500*300 (ВЕНТС)	шт	4	<u>2035,48</u> 8141,92	<u>2000,00</u> 8000,00	<u>20,33</u> 81,32	<u>15,15</u> 60,60	80 км.
386	+C121-226 варіант 3	М'який з'єднувач COM-100-ERV-4-A-ZS	шт	4	<u>1179,11</u> 4716,44	<u>1150,00</u> 4600,00	<u>20,33</u> 81,32	<u>8,78</u> 35,12	80 км.
387	+C121-226 варіант 4	М'який з'єднувач COM-100-ERV-4-B-ZS	шт	4	<u>1582,11</u> 6328,44	<u>1550,00</u> 6200,00	<u>20,33</u> 81,32	<u>11,78</u> 47,12	80 км.
388	+C121-226 варіант 5	Контрфланець FOT-ERV-4,0-ZS	шт	4	<u>624,98</u> 2499,92	<u>600,00</u> 2400,00	<u>20,33</u> 81,32	<u>4,65</u> 18,60	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
389	+C121-226 варіант 6	Витратомір відсікач К-ВВ-3	шт	4	<u>8584,23</u> 34336,92	<u>8500,00</u> 34000,00	<u>20,33</u> 81,32	<u>63,9</u> 255,60	80 км.
390	&C121-251-3	Двері протипожежні ДМП EI30 20-9 B2	шт	6	<u>11909,87</u> 71459,22	<u>11765,00</u> 70590,00	<u>56,21</u> 337,26	<u>88,66</u> 531,96	80 км.
391	&C121-251-3 варіант 1	Двері протипожежні ДМП EI60 20-10 B1	шт	1	<u>16937,29</u> 16937,29	<u>16755,00</u> 16755,00	<u>56,21</u> 56,21	<u>126,08</u> 126,08	80 км.
392	&C121-251-3 варіант 2	Двері протипожежні ДМП EI60 20-9 B2	шт	1	<u>19658,55</u> 19658,55	<u>19456,00</u> 19456,00	<u>56,21</u> 56,21	<u>146,34</u> 146,34	80 км.
393	&C121-251-3 варіант 3	Двері захистно-герметичні ДУ-1-7	шт	4	<u>63968,4</u> 255873,60	<u>63436,00</u> 253744,00	<u>56,21</u> 224,84	<u>476,19</u> 1904,76	80 км.
394	&C121-251-35	Піна монтажна	л	7,11	<u>352,64</u> 2507,27	<u>350,00</u> 2488,50	<u>0,01</u> 0,07	<u>2,63</u> 18,70	80 км.
395	+C121-384 варіант 1	Стовб профільний 60x40x3	шт	58	<u>344,69</u> 19992,02	<u>341,67</u> 19816,86	<u>0,45</u> 26,10	<u>2,57</u> 149,06	80 км.
396	+C121-384 варіант 2	Панель (секція) огороження	шт	50	<u>630,14</u> 31507,00	<u>625,00</u> 31250,00	<u>0,45</u> 22,50	<u>4,69</u> 234,50	80 км.
397	+C121-384 варіант 3	Стовб профільний 40x40x3	шт	4	<u>308,32</u> 1233,28	<u>305,57</u> 1222,28	<u>0,45</u> 1,80	<u>2,3</u> 9,20	80 км.
398	+C121-384 варіант 4	Панель (секція) огороження (хвіртка)	шт	2	<u>630,14</u> 1260,28	<u>625,00</u> 1250,00	<u>0,45</u> 0,90	<u>4,69</u> 9,38	80 км.
399	+C121-590 варіант 1	Захисні решітки	т	0,05776	<u>30980,14</u> 1789,41	<u>30000,00</u> 1732,80	<u>749,52</u> 43,29	<u>230,62</u> 13,32	80 км.
400	C121-772	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, без отворів та складальнозварювальних операцій	т	0,378	<u>71631,52</u> 27076,71	<u>70331,80</u> 26585,42	<u>766,48</u> 289,73	<u>533,24</u> 201,56	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
401	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,03494	<u>98054,64</u> 3426,03	<u>96558,22</u> 3373,74	<u>766,48</u> 26,78	<u>729,94</u> 25,51	80 км.
402	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,027	<u>109037,5</u> 2944,01	<u>107459,33</u> 2901,40	<u>766,48</u> 20,69	<u>811,69</u> 21,92	80 км.
403	+C121-782	Металеві конструкції	т	0,0144956	<u>65569,59</u> 950,47	<u>64315,00</u> 932,28	<u>766,48</u> 11,11	<u>488,11</u> 7,08	80 км.
404	+C121-782 варіант 1	Метізи	т	0,0275	<u>60214,73</u> 1655,91	<u>59000,00</u> 1622,50	<u>766,48</u> 21,08	<u>448,25</u> 12,33	80 км.
405	+C121-782 варіант 2	Метал різний	т	0,0205	<u>65569,59</u> 1344,18	<u>64315,00</u> 1318,46	<u>766,48</u> 15,71	<u>488,11</u> 10,01	80 км.
406	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,20001	<u>30997,23</u> 6199,76	<u>30000,00</u> 6000,30	<u>766,48</u> 153,30	<u>230,75</u> 46,16	80 км.
407	+C123-199-1 варіант 1	Блоки дверні металеві 2000x900	м2	3,6	<u>4934,53</u> 17764,31	<u>4800,00</u> 17280,00	<u>37,77</u> 135,97	<u>96,76</u> 348,34	80 км.
408	&C123-199-19-1 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	44,31	<u>4295,79</u> 190346,45	<u>4200,00</u> 186102,00	<u>11,56</u> 512,22	<u>84,23</u> 3732,23	80 км.
409	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	67,950884	<u>592,57</u> 40265,66	<u>569,82</u> 38719,77	<u>11,13</u> 756,29	<u>11,62</u> 789,60	80 км.
410	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,5004	<u>819,15</u> 409,90	<u>787,18</u> 393,90	<u>15,91</u> 7,96	<u>16,06</u> 8,04	80 км.
411	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	3,35897	<u>40538,41</u> 136167,30	<u>39212,34</u> 131713,07	<u>531,2</u> 1784,28	<u>794,87</u> 2669,95	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
412	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,84664	<u>38860,88</u> 32901,18	<u>37567,70</u> 31806,32	<u>531,2</u> 449,74	<u>761,98</u> 645,12	80 км.
413	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,02611	<u>37901,23</u> 989,60	<u>36626,87</u> 956,33	<u>531,2</u> 13,87	<u>743,16</u> 19,40	80 км.
414	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,89295	<u>42696,92</u> 166216,97	<u>41328,53</u> 160889,90	<u>531,2</u> 2067,94	<u>837,19</u> 3259,13	80 км.
415	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,82242	<u>39818,1</u> 32747,20	<u>38506,15</u> 31668,23	<u>531,2</u> 436,87	<u>780,75</u> 642,10	80 км.
416	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0044	<u>91977,65</u> 404,70	<u>89642,97</u> 394,43	<u>531,2</u> 2,34	<u>1803,48</u> 7,93	80 км.
417	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,05369	<u>63798,6</u> 3425,35	<u>62016,45</u> 3329,66	<u>531,2</u> 28,52	<u>1250,95</u> 67,17	80 км.
418	+C126-1237 варіант 1	Поручень підйомний діам. 30	шт	3	<u>1311,8</u> 3935,40	<u>1300,00</u> 3900,00	<u>2,03</u> 6,09	<u>9,77</u> 29,31	80 км.
419	+C126-1237 варіант 2	Поручень прямокутний	шт	2	<u>1110,3</u> 2220,60	<u>1100,00</u> 2200,00	<u>2,03</u> 4,06	<u>8,27</u> 16,54	80 км.
420	+C126-1237 варіант 3	Поручень настінний L=0,7м	шт	2	<u>1462,92</u> 2925,84	<u>1450,00</u> 2900,00	<u>2,03</u> 4,06	<u>10,89</u> 21,78	80 км.
421	&C130-10-1	Ємність пластикова Євро Пласт 1000л	шт	1	<u>5738,72</u> 5738,72	<u>5600,00</u> 5600,00	<u>26,2</u> 26,20	<u>112,52</u> 112,52	80 км.
422	&C130-10-1 варіант 1	Ємність пластикова Ємність Slim, 2000л	шт	1	<u>6996,69</u> 6996,69	<u>6833,30</u> 6833,30	<u>26,2</u> 26,20	<u>137,19</u> 137,19	80 км.
423	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00016	<u>53116,39</u> 8,50	<u>51298,48</u> 8,21	<u>776,41</u> 0,12	<u>1041,5</u> 0,17	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
424	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,012947	<u>46609,63</u> 603,45	<u>44919,31</u> 581,57	<u>776,41</u> 10,05	<u>913,91</u> 11,83	80 км.
425	C130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,0027	<u>43994,86</u> 118,79	<u>42355,81</u> 114,36	<u>776,41</u> 2,10	<u>862,64</u> 2,33	80 км.
426	&C130-110-1	Гнучке підключення, діаметр 15 мм довжина 0,5 м	шт	13	<u>112,23</u> 1458,99	<u>108,60</u> 1411,80	<u>1,43</u> 18,59	<u>2,2</u> 28,60	80 км.
427	+C130-120 варіант 1	Вентилятори каналний ВКПФ 4Д 600*350 L=3555 м3/год, P=390 Па, 1300 об/хв 2,46 кВт (ВЕНТС)	шт	1	<u>41858,46</u> 41858,46	<u>41000,00</u> 41000,00	<u>37,71</u> 37,71	<u>820,75</u> 820,75	80 км.
428	+C130-120 варіант 2	Вентилятори каналний ВКПФ 4Д 500*250 L=1300 м3/год, P=130 Па, 1270 об/хв 0,57 кВт (ВЕНТС)	шт	1	<u>19863,01</u> 19863,01	<u>19435,83</u> 19435,83	<u>37,71</u> 37,71	<u>389,47</u> 389,47	80 км.
429	+C130-120 варіант 3	Вентилятори каналний ВКМ 150Б L=340 м3/год, P=100 Па, 2515 об/хв 0,075 кВт (ВЕНТС)	шт	1	<u>7178,46</u> 7178,46	<u>7000,00</u> 7000,00	<u>37,71</u> 37,71	<u>140,75</u> 140,75	80 км.
430	+C130-120 варіант 4	Вентилятори каналний ВКПФ 4Д 500*300 L=2000 м3/год, P=200 Па, 1300 об/хв 0,855 кВт (ВЕНТС)	шт	1	<u>28598,46</u> 28598,46	<u>28000,00</u> 28000,00	<u>37,71</u> 37,71	<u>560,75</u> 560,75	80 км.
431	+C130-120 варіант 5	Вентилятор електроручний ERV-4 L=1950 м3/год, P=250 Па, з електродвигуном 1000 об/хв 0,37 кВт (ВЕНТС)	шт	4	<u>51038,46</u> 204153,84	<u>50000,00</u> 200000,00	<u>37,71</u> 150,84	<u>1000,75</u> 4003,00	80 км.
432	+C130-120 варіант 6	Вентилятори каналний ВКПФ 4Е 500*300 L=2000 м3/год, P=100 Па, 1230 об/хв 0,71 кВт (ВЕНТС)	шт	1	<u>28598,46</u> 28598,46	<u>28000,00</u> 28000,00	<u>37,71</u> 37,71	<u>560,75</u> 560,75	80 км.
433	+C130-382 варіант 1	Регулюючий клапан КР150*200	шт	1	<u>928,68</u> 928,68	<u>900,00</u> 900,00	<u>10,47</u> 10,47	<u>18,21</u> 18,21	80 км.
434	+C130-382 варіант 2	Регулюючий клапан КР 200*200	шт	14	<u>979,68</u> 13715,52	<u>950,00</u> 13300,00	<u>10,47</u> 146,58	<u>19,21</u> 268,94	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
435	+С130-382 варіант 3	Регулюючий клапан КР 250*250	шт	2	<u>979,68</u> 1959,36	<u>950,00</u> 1900,00	<u>10,47</u> 20,94	<u>19,21</u> 38,42	80 км.
436	+С130-382 варіант 4	Вогнезатримуючий клапан КП-1-0-Н-600х300-2-ПВП230Т-СН-0	шт	1	<u>979,68</u> 979,68	<u>950,00</u> 950,00	<u>10,47</u> 10,47	<u>19,21</u> 19,21	80 км.
437	+С130-382 варіант 5	Регулюючий клапан КР150*250	шт	1	<u>928,68</u> 928,68	<u>900,00</u> 900,00	<u>10,47</u> 10,47	<u>18,21</u> 18,21	80 км.
438	+С130-382 варіант 6	Регулюючий клапан КР200*250	шт	12	<u>928,68</u> 11144,16	<u>900,00</u> 10800,00	<u>10,47</u> 125,64	<u>18,21</u> 218,52	80 км.
439	+С130-382 варіант 7	Вогнезатримуючий клапан КП-1-0-Н-600х400-2-ПВП230Т-СН-0	шт	1	<u>979,68</u> 979,68	<u>950,00</u> 950,00	<u>10,47</u> 10,47	<u>19,21</u> 19,21	80 км.
440	+С130-382 варіант 8	Вогнезатримуючий клапан КП-1-0-Н-1000х500-2-ПВП230Т-СН-0	шт	1	<u>979,68</u> 979,68	<u>950,00</u> 950,00	<u>10,47</u> 10,47	<u>19,21</u> 19,21	80 км.
441	С130-471	Крани регулювальні триходові КРТПп-15 латунні, діаметр 15 мм	шт	1	<u>140,99</u> 140,99	<u>137,91</u> 137,91	<u>0,32</u> 0,32	<u>2,76</u> 2,76	80 км.
442	С130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,058	<u>15389,07</u> 892,57	<u>14310,91</u> 830,03	<u>776,41</u> 45,03	<u>301,75</u> 17,51	80 км.
443	&С130-508-1	Ручний мембранний насос "Grundfos" для відкачки каналізаційних стоків	шт	1	<u>13980,67</u> 13980,67	<u>13686,00</u> 13686,00	<u>20,54</u> 20,54	<u>274,13</u> 274,13	80 км.
444	&С130-508-1 варіант 2	Насос CM 3-3 Grundfos	шт	1	<u>19264,95</u> 19264,95	<u>18866,67</u> 18866,67	<u>20,54</u> 20,54	<u>377,74</u> 377,74	80 км.
445	&С130-508-1 варіант 3	Насос SCALA2-3-45 Grundfos	шт	1	<u>20263,7</u> 20263,70	<u>19845,83</u> 19845,83	<u>20,54</u> 20,54	<u>397,33</u> 397,33	80 км.
446	+С130-615 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	7	<u>553,51</u> 3874,57	<u>540,00</u> 3780,00	<u>2,66</u> 18,62	<u>10,85</u> 75,95	80 км.
447	+С130-615 варіант 2	Змішувачі для душу	комплект	1	<u>987,01</u> 987,01	<u>965,00</u> 965,00	<u>2,66</u> 2,66	<u>19,35</u> 19,35	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
448	&C130-634-1	Трап з боковим випуском та металевою решіткою діам.50	шт	3	<u>1262,91</u> 3788,73	<u>1234,00</u> 3702,00	<u>4,15</u> 12,45	<u>24,76</u> 74,28	80 км.
449	&C130-634-1 варіант 1	Воронка сталева 50х50	шт	3	<u>1262,91</u> 3788,73	<u>1234,00</u> 3702,00	<u>4,15</u> 12,45	<u>24,76</u> 74,28	80 км.
450	&C130-636-1	Трап з боковим випуском та металевою решіткою діам.100	шт	2	<u>1581,96</u> 3163,92	<u>1542,00</u> 3084,00	<u>8,94</u> 17,88	<u>31,02</u> 62,04	80 км.
451	&C130-644-B2 варіант 1	Мийка сталева малірована на два відділення з випуском діам 40 з пластиковим пляшковим сифоном із змішувачем СМ-М-УКСМ і прокладкою	комплект	3	<u>5950,22</u> 17850,66	<u>5819,96</u> 17459,88	<u>13,59</u> 40,77	<u>116,67</u> 350,01	80 км.
452	+C130-646 варіант 1	Умивальник керамічний напівкруглий, з пласмасовим сифоном та випуском	комплект	5	<u>1107,92</u> 5539,60	<u>1070,33</u> 5351,65	<u>15,87</u> 79,35	<u>21,72</u> 108,60	80 км.
453	+C130-646 варіант 2	Умивальник для інвалідів МІО 65 з пласмасовим сифоном та випуском	комплект	2	<u>1107,92</u> 2215,84	<u>1070,33</u> 2140,66	<u>15,87</u> 31,74	<u>21,72</u> 43,44	80 км.
454	+C130-901 варіант 1	Унітаз-компакт тарілчастий з косим випуском	шт	11	<u>3663,05</u> 40293,55	<u>3573,41</u> 39307,51	<u>17,82</u> 196,02	<u>71,82</u> 790,02	80 км.
455	+C130-901 варіант 2	Інсталяція для підвісного унітазу Volle Master з підвісним унітазом Kolo Idol	шт	2	<u>13863,05</u> 27726,10	<u>13573,41</u> 27146,82	<u>17,82</u> 35,64	<u>271,82</u> 543,64	80 км.
456	+C130-901 варіант 3	Унітаз Дачний	шт	2	<u>3663,05</u> 7326,10	<u>3573,41</u> 7146,82	<u>17,82</u> 35,64	<u>71,82</u> 143,64	80 км.
457	&C130-918-5 варіант 1	Прочищення, діаметр 50 мм	шт	3	<u>195,38</u> 586,14	<u>186,00</u> 558,00	<u>5,55</u> 16,65	<u>3,83</u> 11,49	80 км.
458	+C130-939 варіант 1	Фланець глухий, 1-100-6 Ст.20	шт	1	<u>1035,12</u> 1035,12	<u>1010,00</u> 1010,00	<u>4,82</u> 4,82	<u>20,3</u> 20,30	80 км.
459	+C130-939 варіант 2	Фланець сталевий приварний діам.50мм	шт	1	<u>841,32</u> 841,32	<u>820,00</u> 820,00	<u>4,82</u> 4,82	<u>16,5</u> 16,50	80 км.
460	+C130-939 варіант 3	Фланець вільний під ПЄ втулку DN63	шт	1	<u>135,31</u> 135,31	<u>127,84</u> 127,84	<u>4,82</u> 4,82	<u>2,65</u> 2,65	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
461	+С130-939 варіант 4	Відвід зварної ст. труби 90 град. діам.57х3, 0мм	шт	1	<u>90,8</u> 90,80	<u>84,20</u> 84,20	<u>4,82</u> 4,82	<u>1,78</u> 1,78	80 км.
462	С130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2	<u>252,68</u> 505,36	<u>246,54</u> 493,08	<u>1,19</u> 2,38	<u>4,95</u> 9,90	80 км.
463	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>279,93</u> 559,86	<u>273,01</u> 546,02	<u>1,43</u> 2,86	<u>5,49</u> 10,98	80 км.
464	С130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	1	<u>486,43</u> 486,43	<u>474,14</u> 474,14	<u>2,75</u> 2,75	<u>9,54</u> 9,54	80 км.
465	С130-970	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	1	<u>615,11</u> 615,11	<u>599,31</u> 599,31	<u>3,74</u> 3,74	<u>12,06</u> 12,06	80 км.
466	С130-971	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	2	<u>747,52</u> 1495,04	<u>728,27</u> 1456,54	<u>4,59</u> 9,18	<u>14,66</u> 29,32	80 км.
467	С130-1103	Блочки	шт	12	<u>10,25</u> 123,00	<u>9,90</u> 118,80	<u>0,15</u> 1,80	<u>0,2</u> 2,40	80 км.
468	С130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	154,9	<u>772,29</u> 119627,72	<u>752,30</u> 116531,27	<u>4,85</u> 751,27	<u>15,14</u> 2345,18	80 км.
469	С130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	23,3	<u>666,47</u> 15528,75	<u>649,03</u> 15122,40	<u>4,37</u> 101,82	<u>13,07</u> 304,53	80 км.
470	С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	286,9	<u>821,64</u> 235728,52	<u>800,68</u> 229715,09	<u>4,85</u> 1391,47	<u>16,11</u> 4621,96	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
471	C130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	10	<u>19,95</u> 199,50	<u>19,44</u> 194,40	<u>0,12</u> 1,20	<u>0,39</u> 3,90	80 км.
472	C130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	100	<u>162,64</u> 16264,00	<u>158,41</u> 15841,00	<u>1,04</u> 104,00	<u>3,19</u> 319,00	80 км.
473	C130-1199	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	17,964	<u>259,91</u> 4669,02	<u>254,14</u> 4565,37	<u>0,67</u> 12,04	<u>5,1</u> 91,61	80 км.
474	C142-10-1	Глина звичайна	м3	1,5985	<u>345,96</u> 553,02	<u>339,18</u> 542,18	- -	<u>6,78</u> 10,84	
475	C142-10-2	Вода	м3	221,44217	<u>63,07</u> 13966,36	<u>63,07</u> 13966,36	- -	- -	
476	C142-10-3	Вода технічна	т	0,00808	<u>63,07</u> 0,51	<u>63,07</u> 0,51	- -	- -	
477	C147-26-4	Дротяна арматура Вр-I, діаметр 4 мм	100кг	3,42	<u>6215,43</u> 21256,77	<u>6040,44</u> 20658,30	<u>53,12</u> 181,67	<u>121,87</u> 416,80	80 км.
478	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,367683	<u>7885,77</u> 2899,46	<u>7678,03</u> 2823,08	<u>53,12</u> 19,53	<u>154,62</u> 56,85	80 км.
479	C157-236	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, переріз 35 мм2	1000м	0,0007	<u>21165,17</u> 14,82	<u>20608,75</u> 14,43	<u>141,42</u> 0,10	<u>415</u> 0,29	80 км.
480	&C157-291-4 варіант 1	Дріт зв'язку і сигналізації 1x2x0,8 J-Y(St)Y Lg	1000м	0,02163	<u>5810,34</u> 125,68	<u>5666,60</u> 122,57	<u>29,81</u> 0,64	<u>113,93</u> 2,47	80 км.
481	&C157-291-86- 1	Кабель огнезащитный 2x1,5 мм2 NHXH FE 180/E30	1000м	0,00714	<u>29820,74</u> 212,92	<u>29166,70</u> 208,25	<u>69,32</u> 0,49	<u>584,72</u> 4,18	80 км.
482	&C157-291-86- 1 варіант 1	Кабель огнезащитный 7x1,5 мм2 NHXH FE 180/E30	1000м	0,1581	<u>74573,21</u> 11790,02	<u>73041,67</u> 11547,89	<u>69,32</u> 10,96	<u>1462,22</u> 231,17	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
483	&C157-291-86-1 варіант 2	Кабель огнезащитный 3х2,5 мм2 NHXN FE 180/E30	1000м	0,051	<u>67492,71</u> 3442,13	<u>66100,00</u> 3371,10	<u>69,32</u> 3,54	<u>1323,39</u> 67,49	80 км.
484	&C186-1-27-4 варіант 1	Металорукав в ПВХ оболонці Дн-20мм	м	15	<u>42,98</u> 644,70	<u>42,00</u> 630,00	<u>0,14</u> 2,10	<u>0,84</u> 12,60	80 км.
485	&C186-1-27-4 варіант 2	ПВХ гофротруба Пг-20	м	590,85	<u>14,42</u> 8520,06	<u>14,00</u> 8271,90	<u>0,14</u> 82,72	<u>0,28</u> 165,44	80 км.
486	&C186-1-27-4 варіант 3	ПВХ гофротруба діам.15 мм	м	4	<u>14,42</u> 57,68	<u>14,00</u> 56,00	<u>0,14</u> 0,56	<u>0,28</u> 1,12	80 км.
487	&C186-1-27-4 варіант 4	ПВХ гофротруба Пг-15	м	18,8	<u>14,42</u> 271,10	<u>14,00</u> 263,20	<u>0,14</u> 2,63	<u>0,28</u> 5,27	80 км.
488	C1110-14	Глухарі	100шт	0,62	<u>993,32</u> 615,86	<u>964,55</u> 598,02	<u>9,29</u> 5,76	<u>19,48</u> 12,08	80 км.
489	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0081202	<u>51264,44</u> 416,28	<u>49566,03</u> 402,49	<u>693,22</u> 5,63	<u>1005,19</u> 8,16	80 км.
490	C1110-169 варіант 1	Скоба С-1	т	0,0987	<u>39730,79</u> 3921,43	<u>38420,55</u> 3792,11	<u>531,2</u> 52,43	<u>779,04</u> 76,89	80 км.
491	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,084445	<u>45292,03</u> 3824,69	<u>43872,75</u> 3704,83	<u>531,2</u> 44,86	<u>888,08</u> 75,00	80 км.
492	C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,015	<u>45827,04</u> 687,41	<u>44397,27</u> 665,96	<u>531,2</u> 7,97	<u>898,57</u> 13,48	80 км.
493	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	142,204	<u>22,76</u> 3236,56	<u>22,25</u> 3164,04	<u>0,06</u> 8,53	<u>0,45</u> 63,99	80 км.
494	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00370015	<u>104161,44</u> 385,41	<u>101523,43</u> 375,65	<u>595,63</u> 2,20	<u>2042,38</u> 7,56	
495	C1113-37	Діхлоретан технічний, I сорт	т	0,0000036	<u>27205,6</u> 0,10	<u>25369,13</u> 0,09	<u>1303,03</u> -	<u>533,44</u> 0,01	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
496	C1113-72	Кислота соляна технічна	т	0,08302	<u>4277,92</u> 355,15	<u>2640,43</u> 219,21	<u>1553,61</u> 128,98	<u>83,88</u> 6,96	80 км.
497	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,0012	<u>143297,08</u> 171,96	<u>139134,18</u> 166,96	<u>1353,15</u> 1,62	<u>2809,75</u> 3,38	80 км.
498	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0006125	<u>29336,09</u> 17,97	<u>27748,52</u> 17,00	<u>1012,35</u> 0,62	<u>575,22</u> 0,35	80 км.
499	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,014832	<u>43359,04</u> 643,10	<u>41245,92</u> 611,76	<u>1262,94</u> 18,73	<u>850,18</u> 12,61	80 км.
500	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00017248	<u>69827,54</u> 12,04	<u>67862,74</u> 11,70	<u>595,63</u> 0,10	<u>1369,17</u> 0,24	
501	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,0000054	<u>84925,57</u> 0,46	<u>81907,21</u> 0,44	<u>1353,15</u> 0,01	<u>1665,21</u> 0,01	80 км.
502	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,000025	<u>94132,05</u> 2,35	<u>91023,38</u> 2,28	<u>1262,94</u> 0,03	<u>1845,73</u> 0,04	80 км.
503	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0026331	<u>127768,26</u> 336,43	<u>124000,06</u> 326,50	<u>1262,94</u> 3,33	<u>2505,26</u> 6,60	80 км.
504	&C1113-294-12	Плитка керамічна	м2	94,6774	<u>387,6</u> 36696,96	<u>380,00</u> 35977,41	- -	<u>7,6</u> 719,55	
505	C1113-296	Полімерцементна шпаклівка	кг	0,36537	<u>116,47</u> 42,55	<u>112,93</u> 41,26	<u>1,26</u> 0,46	<u>2,28</u> 0,83	80 км.
506	C1113-307	Скло рідке калійне	т	0,09	<u>10627,75</u> 956,50	<u>9296,75</u> 836,71	<u>1122,61</u> 101,03	<u>208,39</u> 18,76	80 км.
507	&C1415-8340-1	Піддон AISI 304 1150x600	шт	2	<u>2363,89</u> 4727,78	<u>2301,00</u> 4602,00	<u>16,54</u> 33,08	<u>46,35</u> 92,70	80 км.
508	+C1416-8688 варіант 1	Камни бортовые БР 50.20.8	шт	193	<u>307,37</u> 59322,41	<u>119,20</u> 23005,60	<u>182,14</u> 35153,02	<u>6,03</u> 1163,79	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
509	+C1416-8688 варіант 2	Камні бордюрні БР 100.20.8	шт	193	<u>400,19</u> 77236,67	<u>210,20</u> 40568,60	<u>182,14</u> 35153,02	<u>7,85</u> 1515,05	80 км.
510	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	1,32	<u>1683,02</u> 2221,59	<u>850,00</u> 1122,00	<u>810,86</u> 1070,34	<u>22,16</u> 29,25	
511	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	16,632	<u>1660,86</u> 27623,42	<u>850,00</u> 14137,20	<u>810,86</u> 13486,22	<u>-</u> -	
512	C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,60342	<u>1847,02</u> 1114,53	<u>607,18</u> 366,38	<u>1203,62</u> 726,29	<u>36,22</u> 21,86	80 км.
513	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,16156	<u>1594,43</u> 257,60	<u>359,55</u> 58,09	<u>1203,62</u> 194,46	<u>31,26</u> 5,05	80 км.
514	C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	1,05354	<u>2047,93</u> 2157,58	<u>884,40</u> 931,75	<u>1123,37</u> 1183,52	<u>40,16</u> 42,31	80 км.
515	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,52677	<u>1859,25</u> 979,40	<u>699,42</u> 368,43	<u>1123,37</u> 591,76	<u>36,46</u> 19,21	80 км.
516	C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	5,853	<u>1569,85</u> 9188,33	<u>415,70</u> 2433,09	<u>1123,37</u> 6575,08	<u>30,78</u> 180,16	80 км.
517	C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	0,538476	<u>2211,63</u> 1190,91	<u>884,40</u> 476,23	<u>1283,86</u> 691,33	<u>43,37</u> 23,35	80 км.
518	C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	1,076952	<u>2211,63</u> 2381,82	<u>884,40</u> 952,46	<u>1283,86</u> 1382,66	<u>43,37</u> 46,70	80 км.
519	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	2,139	<u>1549</u> 3313,31	<u>580,05</u> 1240,73	<u>938,58</u> 2007,62	<u>30,37</u> 64,96	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
520	C1421-9656-3	Суміш піщано-гравійна природна	м3	145,616	<u>1227,58</u> 178755,29	<u>202,36</u> 29466,85	<u>1001,15</u> 145783,46	<u>24,07</u> 3504,98	80 км.
521	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	43,168	<u>5306,53</u> 229072,29	<u>4680,00</u> 202026,24	<u>626,53</u> 27046,05	<u>-</u> -	80 км.
522	+C1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	20,3896	<u>5309,61</u> 108260,82	<u>4683,08</u> 95486,13	<u>626,53</u> 12774,69	<u>-</u> -	80 км.
523	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	90,23792	<u>1265,97</u> 114238,50	<u>240,00</u> 21657,10	<u>1001,15</u> 90341,69	<u>24,82</u> 2239,71	80 км.
524	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,02573	<u>8990,72</u> 231,33	<u>6681,35</u> 171,91	<u>2133,08</u> 54,88	<u>176,29</u> 4,54	80 км.
525	+C1422-11063	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	16,932	<u>9456,72</u> 160121,18	<u>7166,66</u> 121345,89	<u>2104,63</u> 35635,60	<u>185,43</u> 3139,69	80 км.
526	C1423-11220	Гравій керамзитовий фракції 20-40 мм, марка М400	м3	86,829	<u>1487,82</u> 129185,92	<u>1066,07</u> 92565,79	<u>392,58</u> 34087,33	<u>29,17</u> 2532,80	80 км.
527	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	44,47411	<u>2489,6</u> 110722,74	<u>2440,78</u> 108551,52	<u>-</u> -	<u>48,82</u> 2171,22	
528	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	30,143	<u>2820,91</u> 85030,69	<u>2765,60</u> 83363,48	<u>-</u> -	<u>55,31</u> 1667,21	
529	C1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	105,357	<u>3034,92</u> 319750,07	<u>2975,41</u> 313480,27	<u>-</u> -	<u>59,51</u> 6269,80	
530	C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	77,76234	<u>2562,33</u> 199252,78	<u>2512,09</u> 195346,00	<u>-</u> -	<u>50,24</u> 3906,78	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
531	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	40,8408	<u>2718,43</u> 111022,86	<u>2665,13</u> 108846,04	- -	<u>53,3</u> 2176,82	
532	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	10,54526	<u>2938,43</u> 30986,51	<u>2880,81</u> 30378,89	- -	<u>57,62</u> 607,62	
533	C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,5296	<u>3853,96</u> 9748,98	<u>3778,39</u> 9557,82	- -	<u>75,57</u> 191,16	
534	C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	10,5	<u>2688,67</u> 28231,04	<u>2635,95</u> 27677,48	- -	<u>52,72</u> 553,56	
535	C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	6,9308	<u>2844,75</u> 19716,39	<u>2788,97</u> 19329,79	- -	<u>55,78</u> 386,60	
536	C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	6,4148	<u>3249,06</u> 20842,07	<u>3185,35</u> 20433,38	- -	<u>63,71</u> 408,69	
537	C1424-11635	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22, 5 [М300], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,00606	<u>3617,6</u> 21,92	<u>3546,67</u> 21,49	- -	<u>70,93</u> 0,43	
538	C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	12,0803	<u>1356,92</u> 16392,00	<u>1330,31</u> 16070,54	- -	<u>26,61</u> 321,46	
539	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,1444	<u>1552,41</u> 224,17	<u>1521,97</u> 219,77	- -	<u>30,44</u> 4,40	
540	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	36,27822	<u>1951,88</u> 70810,73	<u>1913,61</u> 69422,36	- -	<u>38,27</u> 1388,37	
541	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	91,74237	<u>2271,12</u> 208357,93	<u>2226,59</u> 204272,64	- -	<u>44,53</u> 4085,29	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
542	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	3,542	<u>1755,3</u> 6217,27	<u>1720,88</u> 6095,36	- -	<u>34,42</u> 121,91	
543	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	10,20153	<u>1939,6</u> 19786,89	<u>1901,57</u> 19398,92	- -	<u>38,03</u> 387,97	
544	C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,044334	<u>2081,87</u> 92,30	<u>2041,05</u> 90,49	- -	<u>40,82</u> 1,81	
545	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,04332	<u>2138,49</u> 92,64	<u>2096,56</u> 90,82	- -	<u>41,93</u> 1,82	
546	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	36,993066	<u>1862,84</u> 68912,16	<u>1826,31</u> 67560,81	- -	<u>36,53</u> 1351,35	
547	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	19,9485	<u>2068,57</u> 41264,87	<u>2028,01</u> 40455,76	- -	<u>40,56</u> 809,11	
548	+C1425-11706-1	Розчин на білому декоративному цементі, марка М150	м3	1,6604	<u>6900</u> 11456,76	<u>6900,00</u> 11456,76	- -	- -	
549	+C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм, "Цегла" 200x100мм	м2	711,96	<u>474,12</u> 337554,48	<u>359,35</u> 255842,83	<u>105,47</u> 75090,42	<u>9,3</u> 6621,23	80 км.
550	C1429-110	Земля рослинна	м3	63,45	<u>204,1</u> 12950,15	<u>200,10</u> 12696,35	- -	<u>4</u> 253,80	
551	+C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,0846	<u>356402,76</u> 30151,67	<u>349352,43</u> 29555,22	<u>62,04</u> 5,25	<u>6988,29</u> 591,20	80 км.
552	&C1512-12-1 варіант 1	Коробка розгалуджувальна 100x52x100мм	шт	2	<u>43,8</u> 87,60	<u>42,90</u> 85,80	<u>0,04</u> 0,08	<u>0,86</u> 1,72	80 км.
553	&C1512-12-1 варіант 2	Коробка розгалужальна слаботочна	шт	1	<u>160,18</u> 160,18	<u>157,00</u> 157,00	<u>0,04</u> 0,04	<u>3,14</u> 3,14	80 км.
554	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,0161084	<u>309286,27</u> 4982,11	<u>302690,63</u> 4875,86	<u>531,2</u> 8,56	<u>6064,44</u> 97,69	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
555	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,0000194	<u>1546100,58</u> 29,99	<u>1515253,68</u> 29,40	<u>531,2</u> 0,01	<u>30315,7</u> 0,58	80 км.
556	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,000492	<u>1062655,39</u> 522,83	<u>1041287,81</u> 512,31	<u>531,2</u> 0,26	<u>20836,38</u> 10,26	80 км.
557	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,000001	<u>821322,07</u> 8,21	<u>804686,52</u> 8,05	<u>531,2</u> 0,01	<u>16104,35</u> 0,15	80 км.
558	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,002575	<u>530071,38</u> 1364,93	<u>519146,62</u> 1336,80	<u>531,2</u> 1,37	<u>10393,56</u> 26,76	80 км.
559	C1530-4	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип легкий, зовнішній діаметр 110 мм	10м	0,5	<u>896,85</u> 448,43	<u>863,58</u> 431,79	<u>15,68</u> 7,84	<u>17,59</u> 8,80	80 км.
560	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	4,28	<u>168,83</u> 722,59	<u>163,02</u> 697,73	<u>2,5</u> 10,70	<u>3,31</u> 14,16	80 км.
561	&C1530-41-177 варіант 1	Кабельний канал 25x20мм LHD25x20 HD	м	14	<u>37,62</u> 526,68	<u>36,63</u> 512,82	<u>0,25</u> 3,50	<u>0,74</u> 10,36	80 км.
562	&C1530-41-177 варіант 2	ПВХ мініканал 40x40мм	м	20,2	<u>75,23</u> 1519,65	<u>73,50</u> 1484,70	<u>0,25</u> 5,05	<u>1,48</u> 29,90	80 км.
563	&C1530-41-177 варіант 3	ПВХ мініканал 40x20мм	м	64,64	<u>58,4</u> 3774,98	<u>57,00</u> 3684,48	<u>0,25</u> 16,16	<u>1,15</u> 74,34	80 км.
564	&C1530-41-177 варіант 4	ПВХ мініканал 60x100мм	м	131,3	<u>38,51</u> 5056,36	<u>37,50</u> 4923,75	<u>0,25</u> 32,83	<u>0,76</u> 99,78	80 км.
565	&C1530-63-15 варіант 1	Кабель з алюмінієвими жилами перерізом 4x50мм ² АВВГ нг	м	204	<u>123,2</u> 25132,80	<u>119,28</u> 24333,12	<u>1,5</u> 306,00	<u>2,42</u> 493,68	80 км.
566	&C1530-63-22 варіант 1	Труба ПВХ водопровідна д.100мм	м	4	<u>406,38</u> 1625,52	<u>398,33</u> 1593,32	<u>0,08</u> 0,32	<u>7,97</u> 31,88	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
567	&C1530-63-34 варіант 3	Кабель з мідними жилами перерізом 1х2х0,8 мм2 J-Y(ST)Y Lg	м	4,08	<u>8,73</u> 35,62	<u>8,33</u> 33,99	<u>0,23</u> 0,94	<u>0,17</u> 0,69	80 км.
568	&C1530-63-34 варіант 4	Кабель мідний контрольний маслостійкий 5х0,5мм OZ-500	м	20,4	<u>69,42</u> 1416,17	<u>67,83</u> 1383,73	<u>0,23</u> 4,69	<u>1,36</u> 27,75	80 км.
569	C1530-149	Муфта, діаметр 20 мм	10шт	1,61	<u>40,87</u> 65,80	<u>40,02</u> 64,43	<u>0,05</u> 0,08	<u>0,8</u> 1,29	80 км.
570	&C1530-151-1	Вступна муфта металорукав- коробка д=32мм E.NEXT e.met/connect.stand.sldx.32	шт	1	<u>189,44</u> 189,44	<u>185,72</u> 185,72	<u>0,01</u> 0,01	<u>3,71</u> 3,71	80 км.
571	C1530-154	Муфта, діаметр 63 мм	10шт	0,144	<u>306,24</u> 44,10	<u>299,53</u> 43,13	<u>0,71</u> 0,10	<u>6</u> 0,87	80 км.
572	C1530-155	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	0,204	<u>28,88</u> 5,89	<u>28,28</u> 5,77	<u>0,03</u> 0,01	<u>0,57</u> 0,11	80 км.
573	C1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	0,072	<u>40,88</u> 2,94	<u>40,02</u> 2,88	<u>0,06</u> -	<u>0,8</u> 0,06	80 км.
574	C1530-158	Перехід, діаметр 40х32 мм	10шт	0,112	<u>66,38</u> 7,43	<u>64,91</u> 7,27	<u>0,17</u> 0,02	<u>1,3</u> 0,14	80 км.
575	C1530-159	Перехід, діаметр 50х32 мм	10шт	0,004	<u>117,37</u> 0,47	<u>114,81</u> 0,46	<u>0,26</u> -	<u>2,3</u> 0,01	80 км.
576	C1530-160	Перехід, діаметр 63х50 мм	10шт	0,036	<u>214,39</u> 7,72	<u>209,68</u> 7,55	<u>0,51</u> 0,02	<u>4,2</u> 0,15	80 км.
577	C1530-165	Трійник прямий, діаметр 20 мм	10шт	1,173	<u>56,09</u> 65,79	<u>54,89</u> 64,39	<u>0,1</u> 0,12	<u>1,1</u> 1,28	80 км.
578	C1530-166	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0,414	<u>91,8</u> 38,01	<u>89,82</u> 37,19	<u>0,18</u> 0,07	<u>1,8</u> 0,75	80 км.
579	C1530-168	Трійник прямий, діаметр 40 мм	10шт	0,392	<u>282,39</u> 110,70	<u>276,20</u> 108,27	<u>0,65</u> 0,25	<u>5,54</u> 2,18	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
580	C1530-169	Трійник прямий, діаметр 50 мм	10шт	0,008	<u>425,47</u> 3,40	<u>416,06</u> 3,33	<u>1,07</u> 0,01	<u>8,34</u> 0,06	80 км.
581	C1530-170	Трійник прямий, діаметр 63 мм	10шт	0,072	<u>638,54</u> 45,97	<u>624,06</u> 44,93	<u>1,96</u> 0,14	<u>12,52</u> 0,90	80 км.
582	C1530-175	Кутник прямий, діаметр 20 мм	10шт	0,408	<u>117,2</u> 47,82	<u>114,81</u> 46,84	<u>0,09</u> 0,04	<u>2,3</u> 0,94	80 км.
583	C1530-176	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0,144	<u>124,06</u> 17,86	<u>121,48</u> 17,49	<u>0,15</u> 0,02	<u>2,43</u> 0,35	80 км.
584	C1530-178	Кутник прямий, діаметр 40 мм	10шт	0,196	<u>205,8</u> 40,34	<u>201,27</u> 39,45	<u>0,49</u> 0,10	<u>4,04</u> 0,79	80 км.
585	C1530-179	Кутник прямий, діаметр 50 мм	10шт	0,005	<u>432,05</u> 2,16	<u>422,68</u> 2,11	<u>0,9</u> -	<u>8,47</u> 0,05	80 км.
586	C1530-180	Кутник прямий, діаметр 63 мм	10шт	0,045	<u>729,73</u> 32,84	<u>713,83</u> 32,12	<u>1,59</u> 0,07	<u>14,31</u> 0,65	80 км.
587	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм ² , діаметр 5, 5 мм	10м	0,05064	<u>606,77</u> 30,73	<u>577,86</u> 29,26	<u>17,01</u> 0,86	<u>11,9</u> 0,61	80 км.
588	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000087	<u>518248,96</u> 4,51	<u>507303,88</u> 4,41	<u>783,34</u> 0,01	<u>10161,74</u> 0,09	80 км.
589	C1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,004	<u>3142,19</u> 12,57	<u>3063,36</u> 12,25	<u>17,22</u> 0,07	<u>61,61</u> 0,25	80 км.
590	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,002	<u>5690,91</u> 11,38	<u>5551,62</u> 11,10	<u>27,7</u> 0,06	<u>111,59</u> 0,22	80 км.
591	C1541-65	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 150 мм	1000шт	0,003	<u>9217,58</u> 27,65	<u>8993,42</u> 26,98	<u>43,42</u> 0,13	<u>180,74</u> 0,54	80 км.
592	C1541-80	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 3,0 мм	т	0,00018	<u>520234,27</u> 93,64	<u>509250,26</u> 91,67	<u>783,34</u> 0,14	<u>10200,67</u> 1,83	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
593	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	6,076	<u>1036,41</u> 6297,23	<u>1014,39</u> 6163,43	<u>1,7</u> 10,33	<u>20,32</u> 123,47	80 км.
594	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	2,21502	<u>187,66</u> 415,67	<u>183,76</u> 407,03	<u>0,22</u> 0,49	<u>3,68</u> 8,15	80 км.
595	C1545-19	Втулка B17	100шт	0,05612	<u>33,38</u> 1,87	<u>32,69</u> 1,83	<u>0,04</u> -	<u>0,65</u> 0,04	80 км.
596	C1545-20	Втулка B22	100шт	0,2257	<u>41,43</u> 9,35	<u>40,54</u> 9,15	<u>0,08</u> 0,02	<u>0,81</u> 0,18	80 км.
597	+C1545-21	Втулка B28	100шт	1,40944	<u>44,41</u> 62,59	<u>43,42</u> 61,20	<u>0,12</u> 0,17	<u>0,87</u> 1,22	80 км.
598	+C1545-23	Втулка B54, B59	100шт	0,4612	<u>22,36</u> 10,31	<u>21,45</u> 9,89	<u>0,47</u> 0,22	<u>0,44</u> 0,20	80 км.
599	+C1545-24	Втулка B69	100шт	0,063	<u>21,18</u> 1,33	<u>19,86</u> 1,25	<u>0,9</u> 0,06	<u>0,42</u> 0,02	80 км.
600	C1545-30	Гайка встановлювальна заземлювальна K483	100шт	0,029	<u>534,99</u> 15,51	<u>522,91</u> 15,16	<u>1,59</u> 0,05	<u>10,49</u> 0,30	80 км.
601	&C1545-35-1	Роз'єм RJ-45	шт	1	<u>112,34</u> 112,34	<u>110,00</u> 110,00	<u>0,14</u> 0,14	<u>2,2</u> 2,20	80 км.
602	C1545-37	Утримувач K188	100шт	0,335	<u>1210,24</u> 405,43	<u>1182,70</u> 396,20	<u>3,81</u> 1,28	<u>23,73</u> 7,95	80 км.
603	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	23,3471	<u>619,59</u> 14465,63	<u>606,82</u> 14167,49	<u>0,62</u> 14,48	<u>12,15</u> 283,66	80 км.
604	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,91	<u>1399,24</u> 1273,31	<u>1370,97</u> 1247,58	<u>0,83</u> 0,76	<u>27,44</u> 24,97	80 км.
605	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	10,0064	<u>1397,54</u> 13984,34	<u>1369,52</u> 13703,96	<u>0,62</u> 6,20	<u>27,4</u> 274,18	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
606	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,2391	<u>101,71</u> 24,32	<u>99,53</u> 23,80	<u>0,19</u> 0,05	<u>1,99</u> 0,47	80 км.
607	&C1545-64-18 варіант 1	Кабель вита пара F/UTP, категорія 5е, негорючий, КПВЕ-ВП	1000м	0,55896	<u>21374,17</u> 11947,31	<u>20840,00</u> 11648,73	<u>115,07</u> 64,32	<u>419,1</u> 234,26	80 км.
608	&C1545-66-9-1 варіант 1	Кабель ВВГнг -3х1.0 мм2	м	61,2	<u>18,64</u> 1140,77	<u>17,75</u> 1086,30	<u>0,52</u> 31,82	<u>0,37</u> 22,65	80 км.
609	&C1545-66-9-5 варіант 1	Кабель КВВГнг -5х1,0 мм2	м	56,1	<u>28,54</u> 1601,09	<u>27,45</u> 1539,95	<u>0,53</u> 29,73	<u>0,56</u> 31,41	80 км.
610	&C1545-66-9-5 варіант 2	Кабель ВВГ нг -2х1,5	м	5,1	<u>17,83</u> 90,93	<u>16,95</u> 86,45	<u>0,53</u> 2,70	<u>0,35</u> 1,78	80 км.
611	C1545-70	Кнопка К227	100шт	28,6817	<u>23,46</u> 672,87	<u>22,62</u> 648,78	<u>0,38</u> 10,90	<u>0,46</u> 13,19	80 км.
612	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	5,6789	<u>53,98</u> 306,55	<u>52,82</u> 299,96	<u>0,1</u> 0,57	<u>1,06</u> 6,02	80 км.
613	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,00156	<u>5308,88</u> 8,28	<u>5204,01</u> 8,12	<u>0,77</u> -	<u>104,1</u> 0,16	80 км.
614	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	3,882168	<u>681,78</u> 2646,78	<u>667,54</u> 2591,50	<u>0,87</u> 3,38	<u>13,37</u> 51,90	80 км.
615	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	14,484	<u>29,76</u> 431,04	<u>28,78</u> 416,85	<u>0,4</u> 5,79	<u>0,58</u> 8,40	80 км.
616	&C1545-131-1- 53 варіант 1	Розетка RJ45 cat.5e	шт	13	<u>441,11</u> 5734,43	<u>432,32</u> 5620,16	<u>0,14</u> 1,82	<u>8,65</u> 112,45	80 км.
617	C1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95- 12-13а	100шт	0,0408	<u>1003,8</u> 40,96	<u>982,24</u> 40,08	<u>1,88</u> 0,08	<u>19,68</u> 0,80	80 км.
618	C1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛ3	100шт	0,02	<u>198,39</u> 3,97	<u>192,35</u> 3,85	<u>2,15</u> 0,04	<u>3,89</u> 0,08	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
619	C1545-150	Наконечники кабельні для пайки мідні 6-5-3м	100шт	0,18	<u>186,34</u> 33,54	<u>181,16</u> 32,61	<u>1,53</u> 0,28	<u>3,65</u> 0,65	80 км.
620	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0004	<u>2366,95</u> 0,95	<u>2317,77</u> 0,93	<u>2,77</u> -	<u>46,41</u> 0,02	80 км.
621	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,034	<u>422,09</u> 14,35	<u>413,05</u> 14,04	<u>0,76</u> 0,03	<u>8,28</u> 0,28	80 км.
622	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	1,071	<u>17,77</u> 19,03	<u>17,34</u> 18,57	<u>0,08</u> 0,09	<u>0,35</u> 0,37	80 км.
623	C1545-159	Очіс льняний	т	0,077821	<u>37873</u> 2947,31	<u>36326,25</u> 2826,95	<u>804,14</u> 62,58	<u>742,61</u> 57,78	80 км.
624	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,05	<u>1311,15</u> 65,56	<u>1264,70</u> 63,24	<u>20,74</u> 1,04	<u>25,71</u> 1,28	80 км.
625	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	15,7475	<u>219,92</u> 3463,19	<u>213,32</u> 3359,26	<u>2,29</u> 36,06	<u>4,31</u> 67,87	80 км.
626	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,2508	<u>107,75</u> 27,02	<u>103,35</u> 25,92	<u>2,29</u> 0,57	<u>2,11</u> 0,53	80 км.
627	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,46726	<u>1807,79</u> 844,71	<u>1764,71</u> 824,58	<u>7,63</u> 3,57	<u>35,45</u> 16,56	80 км.
628	C1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,063	<u>4630,31</u> 291,71	<u>4510,40</u> 284,16	<u>29,12</u> 1,83	<u>90,79</u> 5,72	80 км.
629	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	44,542	<u>42,96</u> 1913,52	<u>41,66</u> 1855,62	<u>0,46</u> 20,49	<u>0,84</u> 37,41	80 км.
630	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,9373	<u>1708,22</u> 1601,11	<u>1673,51</u> 1568,58	<u>1,22</u> 1,14	<u>33,49</u> 31,39	80 км.
631	C1545-179	Полоса монтажна К-200	100шт	2,2474	<u>2033,23</u> 4569,48	<u>1992,82</u> 4478,66	<u>0,54</u> 1,21	<u>39,87</u> 89,61	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
632	C1545-180	Полоски К-404	100шт	8,7443	<u>22,33</u> 195,26	<u>21,52</u> 188,18	<u>0,37</u> 3,24	<u>0,44</u> 3,84	80 км.
633	C1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1x10 мм2	м	2	<u>16,31</u> 32,62	<u>15,85</u> 31,70	<u>0,14</u> 0,28	<u>0,32</u> 0,64	80 км.
634	C1545-192	Провід ПРГ-500, переріз 1 мм2	1000м	0,000015	<u>3500,64</u> 0,05	<u>3407,74</u> 0,05	<u>24,26</u> -	<u>68,64</u> -	80 км.
635	&C1545-194-2-101-1 варіант 1	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 25мм2 Мг-25	м	2	<u>90,91</u> 181,82	<u>89,08</u> 178,16	<u>0,05</u> 0,10	<u>1,78</u> 3,56	80 км.
636	C1545-205	Профіль монтажний, куттик К-242	100шт	0,001055	<u>20588,25</u> 21,72	<u>19905,89</u> 21,00	<u>278,67</u> 0,29	<u>403,69</u> 0,43	80 км.
637	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	8,7443	<u>62,23</u> 544,16	<u>60,73</u> 531,04	<u>0,28</u> 2,45	<u>1,22</u> 10,67	80 км.
638	+C1545-209	Рамка для написів РПМ55X15	100шт	0,15	<u>3266,63</u> 489,99	<u>3200,00</u> 480,00	<u>2,58</u> 0,39	<u>64,05</u> 9,60	80 км.
639	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	1,808286	<u>1442,46</u> 2608,38	<u>1410,71</u> 2550,97	<u>3,47</u> 6,27	<u>28,28</u> 51,14	80 км.
640	C1545-233	Стискачі відгалужувальні У734	100шт	0,0153	<u>1465,08</u> 22,42	<u>1432,43</u> 21,92	<u>3,92</u> 0,06	<u>28,73</u> 0,44	80 км.
641	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,0375	<u>26,06</u> 0,98	<u>24,79</u> 0,93	<u>0,76</u> 0,03	<u>0,51</u> 0,02	80 км.
642	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	22,0965	<u>729,23</u> 16113,43	<u>714,60</u> 15790,16	<u>0,33</u> 7,29	<u>14,3</u> 315,98	80 км.
643	C1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	2,3256	<u>367,04</u> 853,59	<u>355,68</u> 827,17	<u>4,16</u> 9,67	<u>7,2</u> 16,75	80 км.
644	C1545-245	Скоби дволапкові К147П	100шт	0,1375	<u>424,69</u> 58,39	<u>411,85</u> 56,63	<u>4,51</u> 0,62	<u>8,33</u> 1,14	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
645	C1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	0,0164	<u>4013,52</u> 65,82	<u>3933,29</u> 64,51	<u>1,53</u> 0,03	<u>78,7</u> 1,28	80 км.
646	C1545-248	Скоби будівельні	кг	30,808	<u>39,56</u> 1218,76	<u>38,02</u> 1171,32	<u>0,76</u> 23,41	<u>0,78</u> 24,03	80 км.
647	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,4072	<u>95,86</u> 39,03	<u>93,22</u> 37,96	<u>0,76</u> 0,31	<u>1,88</u> 0,76	80 км.
648	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	1,9	<u>311,31</u> 591,49	<u>304,45</u> 578,46	<u>0,76</u> 1,44	<u>6,1</u> 11,59	80 км.
649	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0050255	<u>221256,6</u> 1111,93	<u>216155,70</u> 1086,29	<u>762,54</u> 3,83	<u>4338,36</u> 21,81	80 км.
650	C1545-282	Шайба квадратна K859/2	100шт	0,0071	<u>727,48</u> 5,17	<u>712,94</u> 5,06	<u>0,28</u> -	<u>14,26</u> 0,11	80 км.
651	+C1545-291	Шпилька	комплект	363,12	<u>144,25</u> 52380,06	<u>141,14</u> 51250,76	<u>0,28</u> 101,67	<u>2,83</u> 1027,63	80 км.
652	C1545-308	Електроди ЭМР-4	т	0,00012	<u>83275,43</u> 9,99	<u>80852,31</u> 9,70	<u>790,27</u> 0,09	<u>1632,85</u> 0,20	80 км.
653	&C1545-400-1	Затискач сполучний електрод/смуга оцинкована	шт	3	<u>61,52</u> 184,56	<u>60,00</u> 180,00	<u>0,31</u> 0,93	<u>1,21</u> 3,63	80 км.
654	&C1545-400-1 варіант 1	Затискач сполучний смуга/смуга оцинкована	шт	1	<u>67,64</u> 67,64	<u>66,00</u> 66,00	<u>0,31</u> 0,31	<u>1,33</u> 1,33	80 км.
655	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00219	<u>156933,64</u> 343,68	<u>152703,83</u> 334,42	<u>1152,68</u> 2,52	<u>3077,13</u> 6,74	80 км.
656	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,4676	<u>456,54</u> 213,48	<u>446,54</u> 208,80	<u>1,05</u> 0,49	<u>8,95</u> 4,19	80 км.
657	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,7	<u>256,08</u> 179,26	<u>250,01</u> 175,01	<u>1,05</u> 0,74	<u>5,02</u> 3,51	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
658	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,000575	<u>155719,2</u> 89,54	<u>151402,94</u> 87,06	<u>1262,94</u> 0,73	<u>3053,32</u> 1,75	80 км.
659	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00001	<u>221905,86</u> 2,22	<u>216291,82</u> 2,16	<u>1262,94</u> 0,01	<u>4351,1</u> 0,05	80 км.
660	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,0002	<u>288290,35</u> 57,66	<u>281374,66</u> 56,27	<u>1262,94</u> 0,25	<u>5652,75</u> 1,14	80 км.
661	C1546-45	Масло машинне	т	0,006	<u>99292,18</u> 595,75	<u>96192,59</u> 577,16	<u>1152,68</u> 6,92	<u>1946,91</u> 11,67	80 км.
662	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00821	<u>767796,46</u> 6303,61	<u>751739,30</u> 6171,78	<u>1002,33</u> 8,23	<u>15054,83</u> 123,60	80 км.
663	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	12,39772	<u>78,42</u> 972,23	<u>58,28</u> 722,54	<u>18,6</u> 230,60	<u>1,54</u> 19,09	80 км.
664	C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,00001616	<u>62721,02</u> 1,01	<u>59906,52</u> 0,97	<u>1584,68</u> 0,03	<u>1229,82</u> 0,01	80 км.
665	+C1546-83	Тавот	кг	95,0072	<u>172,53</u> 16391,59	<u>168,00</u> 15961,21	<u>1,15</u> 109,26	<u>3,38</u> 321,12	80 км.
666	C1546-90	Ущільнювальна суміш УС-65	кг	2,16	<u>179,45</u> 387,61	<u>174,78</u> 377,52	<u>1,15</u> 2,48	<u>3,52</u> 7,61	80 км.
667	&C1547-4-2 варіант 1	Лампа люмінесцентна 20Вт G13	шт	1	<u>130,68</u> 130,68	<u>127,00</u> 127,00	<u>1,12</u> 1,12	<u>2,56</u> 2,56	80 км.
668	&C1547-4-9	Світильник аварійного освітлення аккумуляторний VT281 CD 1x20W	шт	1	<u>252,97</u> 252,97	<u>246,90</u> 246,90	<u>1,11</u> 1,11	<u>4,96</u> 4,96	80 км.
669	&C1547-4-812 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220В 40Вт настінно-стельового виконання IP65 (ВАТРА)	шт	164	<u>664,76</u> 109020,64	<u>650,00</u> 106600,00	<u>1,73</u> 283,72	<u>13,03</u> 2136,92	80 км.
670	&C1547-4-812 варіант 2	Світильник світлодіодний LED 220В 12Вт настінно-стельового виконання IP65 (ВАТРА)	шт	14	<u>470,96</u> 6593,44	<u>460,00</u> 6440,00	<u>1,73</u> 24,22	<u>9,23</u> 129,22	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
671	&C1547-4-812 варіант 3	Світильник світлодіодний LED 220В "ВИХІД" 2,7 Вт настінного виконання з акб	шт	17	<u>766,76</u> 13034,92	<u>750,00</u> 12750,00	<u>1,73</u> 29,41	<u>15,03</u> 255,51	80 км.
672	&C1547-4-812 варіант 4	Світильник аварійний акумуляторний вказівник виходу 3W IP65 3год (дворежимний)	шт	1	<u>1001,36</u> 1001,36	<u>980,00</u> 980,00	<u>1,73</u> 1,73	<u>19,63</u> 19,63	80 км.
673	+C1550-20	Розчинова суміш Ceresit CT 180 pro для приклеювання мінераловатних плит	кг	3861	<u>12,71</u> 49073,31	<u>12,00</u> 46332,00	<u>0,46</u> 1776,06	<u>0,25</u> 965,25	80 км.
674	+C1550-21	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	3861	<u>12,71</u> 49073,31	<u>12,00</u> 46332,00	<u>0,46</u> 1776,06	<u>0,25</u> 965,25	80 км.
675	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	740,025	<u>44,31</u> 32790,51	<u>43,37</u> 32094,88	<u>0,07</u> 51,80	<u>0,87</u> 643,83	80 км.
676	C1550-30	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	252	<u>265,75</u> 66969,00	<u>260,07</u> 65537,64	<u>0,47</u> 118,44	<u>5,21</u> 1312,92	80 км.
677	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	4127,36	<u>36,41</u> 150277,18	<u>34,69</u> 143178,12	<u>1,01</u> 4168,63	<u>0,71</u> 2930,43	80 км.
678	+C1550-44	Бітумна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	232,89	<u>121,93</u> 28396,28	<u>118,51</u> 27599,79	<u>1,03</u> 239,88	<u>2,39</u> 556,61	80 км.
679	C1550-45	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 XPRESS	кг	3876	<u>409,59</u> 1587570,84	<u>400,53</u> 1552454,28	<u>1,03</u> 3992,28	<u>8,03</u> 31124,28	80 км.
680	+C1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,1329	<u>26796,84</u> 3561,30	<u>25000,00</u> 3322,50	<u>1271,41</u> 168,97	<u>525,43</u> 69,83	80 км.
681	+C1555-108	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0- 2,0 мм	м2	1122	<u>154,54</u> 173393,88	<u>149,60</u> 167851,20	<u>1,91</u> 2143,02	<u>3,03</u> 3399,66	80 км.
682	+C1555-108 варіант 1	Дренажна полімерна мембрана типу Delta- MS 20	м2	707,85	<u>154,54</u> 109391,14	<u>149,60</u> 105894,36	<u>1,91</u> 1351,99	<u>3,03</u> 2144,79	80 км.
683	C1555-140	Поліуретанове зв'язуюче TETRAPUR 144	кг	4885,8	<u>251,28</u> 1227703,82	<u>245,35</u> 1198731,03	<u>1</u> 4885,80	<u>4,93</u> 24086,99	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
684	C1555-141	Гумовий гранулят SBR 2-3 мм	кг	20118	<u>17,28</u> 347639,04	<u>15,94</u> 320680,92	<u>1</u> 20118,00	<u>0,34</u> 6840,12	80 км.
685	C1555-142	Кольоровий пігмент	кг	1724,4	<u>422,14</u> 727938,22	<u>412,86</u> 711935,78	<u>1</u> 1724,40	<u>8,28</u> 14278,04	80 км.
686	+C1555-386	Сітка армувальна ВР1, чарунка 100 мм х 100 мм, діаметр арматурного прокату 4 мм	м2	1122	<u>80,93</u> 90803,46	<u>76,67</u> 86023,74	<u>2,67</u> 2995,74	<u>1,59</u> 1783,98	80 км.
687	C1630-1	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	34,93	<u>957,72</u> 33453,16	<u>937,11</u> 32733,25	<u>1,83</u> 63,92	<u>18,78</u> 655,99	80 км.
688	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	21	<u>21,68</u> 455,28	<u>20,56</u> 431,76	<u>0,69</u> 14,49	<u>0,43</u> 9,03	80 км.
689	C1630-104	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	1	<u>1236,84</u> 1236,84	<u>1196,23</u> 1196,23	<u>16,36</u> 16,36	<u>24,25</u> 24,25	80 км.
690	C1630-113 варіант 1	Манометри загального призначення ДМ	комплект	1	<u>227,43</u> 227,43	<u>221,10</u> 221,10	<u>1,87</u> 1,87	<u>4,46</u> 4,46	80 км.
691	C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	7,14	<u>7,65</u> 54,62	<u>7,44</u> 53,12	<u>0,06</u> 0,43	<u>0,15</u> 1,07	80 км.
692	C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	1,44	<u>8,37</u> 12,05	<u>8,13</u> 11,71	<u>0,08</u> 0,12	<u>0,16</u> 0,22	80 км.
693	C1630-121	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм	шт	1,68	<u>12,74</u> 21,40	<u>12,32</u> 20,70	<u>0,17</u> 0,29	<u>0,25</u> 0,41	80 км.
694	C1630-122	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 40 мм	шт	0,05	<u>15,23</u> 0,76	<u>14,71</u> 0,74	<u>0,22</u> 0,01	<u>0,3</u> 0,01	80 км.
695	C1630-123	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 50 мм	шт	0,45	<u>28,79</u> 12,96	<u>27,88</u> 12,55	<u>0,35</u> 0,16	<u>0,56</u> 0,25	80 км.
696	C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	4,27	<u>20,51</u> 87,58	<u>19,71</u> 84,16	<u>0,4</u> 1,71	<u>0,4</u> 1,71	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
697	C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	0,72	<u>24,76</u> 17,83	<u>23,80</u> 17,14	<u>0,47</u> 0,34	<u>0,49</u> 0,35	80 км.
698	C1630-129	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	шт	0,84	<u>37,67</u> 31,64	<u>35,98</u> 30,22	<u>0,95</u> 0,80	<u>0,74</u> 0,62	80 км.
699	C1630-130	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 40 мм	шт	0,03	<u>47,15</u> 1,41	<u>45,04</u> 1,35	<u>1,19</u> 0,04	<u>0,92</u> 0,02	80 км.
700	C1630-131	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 50 мм	шт	0,27	<u>72,7</u> 19,63	<u>69,61</u> 18,79	<u>1,66</u> 0,45	<u>1,43</u> 0,39	80 км.
701	C1630-134	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	34,16	<u>44,59</u> 1523,19	<u>43,45</u> 1484,25	<u>0,27</u> 9,22	<u>0,87</u> 29,72	80 км.
702	C1630-135	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	5,76	<u>53,01</u> 305,34	<u>51,63</u> 297,39	<u>0,34</u> 1,96	<u>1,04</u> 5,99	80 км.
703	C1630-137	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	6,72	<u>115,33</u> 775,02	<u>112,23</u> 754,19	<u>0,84</u> 5,64	<u>2,26</u> 15,19	80 км.
704	C1630-138	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 40 мм	шт	0,18	<u>182,19</u> 32,79	<u>177,68</u> 31,98	<u>0,94</u> 0,17	<u>3,57</u> 0,64	80 км.
705	C1630-139	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 50 мм	шт	1,62	<u>245,52</u> 397,74	<u>239,23</u> 387,55	<u>1,48</u> 2,40	<u>4,81</u> 7,79	80 км.
706	C1630-214	Вентилі прохідні муфтові латунні 15Б3р для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 32 мм	шт	2	<u>385,67</u> 771,34	<u>377,26</u> 754,52	<u>0,85</u> 1,70	<u>7,56</u> 15,12	80 км.
707	+C1630-537	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 20 мм	шт	2	<u>262,43</u> 524,86	<u>257,00</u> 514,00	<u>0,28</u> 0,56	<u>5,15</u> 10,30	80 км.
708	+C1630-538 варіант 1	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	2	<u>270,48</u> 540,96	<u>264,76</u> 529,52	<u>0,42</u> 0,84	<u>5,3</u> 10,60	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
709	C1630-539 варіант 1	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 32 мм	шт	4	<u>526,67</u> 2106,68	<u>515,08</u> 2060,32	<u>1,26</u> 5,04	<u>10,33</u> 41,32	80 км.
710	C1630-544	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 32 мм	шт	1	<u>407,83</u> 407,83	<u>398,24</u> 398,24	<u>1,59</u> 1,59	<u>8</u> 8,00	80 км.
711	&C1630-973-5- М варіант 1	Прочищення діаметром 110мм	шт	1	<u>207,33</u> 207,33	<u>200,00</u> 200,00	<u>3,26</u> 3,26	<u>4,07</u> 4,07	80 км.
712	&C1630-982-1	Лічильник холодної води Sensus Residiajet д=15мм	шт	1	<u>2243,92</u> 2243,92	<u>2194,17</u> 2194,17	<u>5,75</u> 5,75	<u>44</u> 44,00	80 км.
713	+C1630-1093 варіант 1	Каналізаційна установка Multilift MDG.12.3.2	шт	1	<u>20801,3</u> 20801,30	<u>20391,00</u> 20391,00	<u>2,43</u> 2,43	<u>407,87</u> 407,87	80 км.
714	&C1630-1240- 2-Р варіант 1	Бойлер Ariston Andris V=80л; N=1,5кВт	шт	1	<u>8578,93</u> 8578,93	<u>8385,83</u> 8385,83	<u>24,89</u> 24,89	<u>168,21</u> 168,21	80 км.
715	&C1630-1240- 2-Р варіант 2	Бойлер Ariston SG1 100V V=100л N=1,5 кВт	шт	1	<u>9766,39</u> 9766,39	<u>9550,00</u> 9550,00	<u>24,89</u> 24,89	<u>191,5</u> 191,50	80 км.
716	&C1630-1432- 1 варіант 1	Кран кульковий, діаметр 15 мм	шт	43	<u>245,3</u> 10547,90	<u>240,00</u> 10320,00	<u>0,49</u> 21,07	<u>4,81</u> 206,83	80 км.
717	&C1630-1432- 1 варіант 2	Кран кульковий, діаметр 32 мм	шт	7	<u>327,92</u> 2295,44	<u>321,00</u> 2247,00	<u>0,49</u> 3,43	<u>6,43</u> 45,01	80 км.
718	&C1630-1432- 1 варіант 3	Кран кульковий, діаметр 20 мм	шт	7	<u>273,86</u> 1917,02	<u>268,00</u> 1876,00	<u>0,49</u> 3,43	<u>5,37</u> 37,59	80 км.
719	&C1630-1432- 1 варіант 4	Кран кульковий, діаметр 25 мм	шт	4	<u>292,22</u> 1168,88	<u>286,00</u> 1144,00	<u>0,49</u> 1,96	<u>5,73</u> 22,92	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
720	&C1630-1432-1 варіант 5	Кран кульковий, діаметр 40мм	шт	1	<u>355,46</u> 355,46	<u>348,00</u> 348,00	<u>0,49</u> 0,49	<u>6,97</u> 6,97	80 км.
721	&C1630-1432-2	Кран кульовий різьбовий з латуні для води , діаметр 15 мм	шт	1	<u>86,78</u> 86,78	<u>84,59</u> 84,59	<u>0,49</u> 0,49	<u>1,7</u> 1,70	80 км.
722	+C1632-102	Силікон	л	0,0022	<u>278,68</u> 0,61	<u>276,36</u> 0,61	<u>0,78</u> -	<u>1,54</u> -	
723	+C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	242,7	<u>48,80</u> 11843,76	<u>48,80000</u> 11843,76	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
724	&C188888-20-3 варіант 1	Решітка витяжна регулююча ОРГ 200x150 мм	шт	4	<u>398,83</u> 1595,32	<u>391,00</u> 1564,00	<u>0,01</u> 0,04	<u>7,82</u> 31,28	80 км.
725	&C188888-20-4 варіант 2	Заглушка 150*200	шт	3	<u>219,31</u> 657,93	<u>215,00</u> 645,00	<u>0,01</u> 0,03	<u>4,3</u> 12,90	80 км.
726	&C188888-20-4 варіант 3	Заглушка 500*300	шт	1	<u>420,25</u> 420,25	<u>412,00</u> 412,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>8,24</u> 8,24	80 км.
727	&C188888-20-4 варіант 5	Відвод під 90 150*200 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,5мм	шт	3	<u>520,21</u> 1560,63	<u>510,00</u> 1530,00	<u>0,01</u> 0,03	<u>10,2</u> 30,60	80 км.
728	&C188888-20-4 варіант 6	Відвод під 90 200*200 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,5мм	шт	20	<u>561,01</u> 11220,20	<u>550,00</u> 11000,00	<u>0,01</u> 0,20	<u>11</u> 220,00	80 км.
729	&C188888-20-4 варіант 11	Перехід з 200*200X150*200 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,5мм	шт	1	<u>387,61</u> 387,61	<u>380,00</u> 380,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>7,6</u> 7,60	80 км.
730	&C188888-20-4 варіант 15	Решітка витяжна регулююча ОРГ 200x150 мм	шт	14	<u>528,37</u> 7397,18	<u>518,00</u> 7252,00	<u>0,01</u> 0,14	<u>10,36</u> 145,04	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
731	&C188888-20-4 варіант 16	Заглушка 250*250	шт	1	<u>219,31</u> 219,31	<u>215,00</u> 215,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>4,3</u> 4,30	80 км.
732	&C188888-20-4 варіант 17	Перехід з 250*250X100*150 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,6мм	шт	1	<u>459,01</u> 459,01	<u>450,00</u> 450,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>9</u> 9,00	80 км.
733	&C188888-20-4 варіант 18	Решітка витяжна регулююча ОРГ 300x150 мм	шт	2	<u>528,37</u> 1056,74	<u>518,00</u> 1036,00	<u>0,01</u> 0,02	<u>10,36</u> 20,72	80 км.
734	&C188888-20-4 варіант 19	Решітка витяжна регулююча ОРГ 400x300 мм	шт	9	<u>528,37</u> 4755,33	<u>518,00</u> 4662,00	<u>0,01</u> 0,09	<u>10,36</u> 93,24	80 км.
735	&C188888-20-4 варіант 20	Заглушка 300*400	шт	1	<u>357,01</u> 357,01	<u>350,00</u> 350,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>7</u> 7,00	80 км.
736	&C188888-20-4 варіант 21	Відвод під 90 300*400 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,6мм	шт	1	<u>612,01</u> 612,01	<u>600,00</u> 600,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>12</u> 12,00	80 км.
737	&C188888-20-4 варіант 22	Решітка вентиляційна МВ 121с	шт	8	<u>528,37</u> 4226,96	<u>518,00</u> 4144,00	<u>0,01</u> 0,08	<u>10,36</u> 82,88	80 км.
738	&C188888-20-4 варіант 23	Повітрязабірна решітка 3070Н-1 400*700	шт	1	<u>1020,01</u> 1020,01	<u>1000,00</u> 1000,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>20</u> 20,00	80 км.
739	&C188888-20-4 варіант 25	Трійник прямий 500*300X150*200X500*300	шт	1	<u>918,01</u> 918,01	<u>900,00</u> 900,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>18</u> 18,00	80 км.
740	&C188888-20-4 варіант 27	Перехід з 500*250X400*250 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	1	<u>714,01</u> 714,01	<u>700,00</u> 700,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>14</u> 14,00	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
741	&C188888-20-4 варіант 28	Решітка витяжна регулююча ОРГ 250x200 мм	шт	64	<u>528,37</u> 33815,68	<u>518,00</u> 33152,00	<u>0,01</u> 0,64	<u>10,36</u> 663,04	80 км.
742	&C188888-20-4 варіант 29	Відвод під 90 800*400 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	2	<u>1224,01</u> 2448,02	<u>1200,00</u> 2400,00	<u>0,01</u> 0,02	<u>24</u> 48,00	80 км.
743	&C188888-20-4 варіант 30	Трійник прямий 200*200X250*250X200*200	шт	1	<u>754,81</u> 754,81	<u>740,00</u> 740,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>14,8</u> 14,80	80 км.
744	&C188888-20-4 варіант 31	Трійник прямий 200*200X300*250X200*200	шт	1	<u>663,01</u> 663,01	<u>650,00</u> 650,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>13</u> 13,00	80 км.
745	&C188888-20-4 варіант 32	Трійник прямий 400*250X250*250X400*250	шт	2	<u>867,01</u> 1734,02	<u>850,00</u> 1700,00	<u>0,01</u> 0,02	<u>17</u> 34,00	80 км.
746	&C188888-20-4 варіант 33	Трійник прямий 500*300X200*200X500*300	шт	2	<u>907,81</u> 1815,62	<u>890,00</u> 1780,00	<u>0,01</u> 0,02	<u>17,8</u> 35,60	80 км.
747	&C188888-20-4 варіант 34	Трійник прямий 600*350X200*200X600*350	шт	3	<u>880,27</u> 2640,81	<u>863,00</u> 2589,00	<u>0,01</u> 0,03	<u>17,26</u> 51,78	80 км.
748	&C188888-20-4 варіант 35	Трійник прямий 600*350X800*400X600*350	шт	1	<u>918,01</u> 918,01	<u>900,00</u> 900,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>18</u> 18,00	80 км.
749	&C188888-20-4 варіант 36	Хрестовина 200*200X500*250X200*200	шт	1	<u>714,01</u> 714,01	<u>700,00</u> 700,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>14</u> 14,00	80 км.
750	&C188888-20-4 варіант 37	Хрестовина 200*200X600*300X200*200	шт	2	<u>759,91</u> 1519,82	<u>745,00</u> 1490,00	<u>0,01</u> 0,02	<u>14,9</u> 29,80	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
751	&C188888-20-4 варіант 38	Перехід з 400*250X300*250 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7 мм	шт	1	<u>612,01</u> 612,01	<u>600,00</u> 600,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>12</u> 12,00	80 км.
752	&C188888-20-4 варіант 39	Перехід з 500*250X250*250 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	1	<u>714,01</u> 714,01	<u>700,00</u> 700,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>14</u> 14,00	80 км.
753	&C188888-20-4 варіант 40	Перехід з 500*300X400*250 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	1	<u>726,25</u> 726,25	<u>712,00</u> 712,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>14,24</u> 14,24	80 км.
754	&C188888-20-4 варіант 41	Перехід з 600*300X400*250 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	2	<u>737,47</u> 1474,94	<u>723,00</u> 1446,00	<u>0,01</u> 0,02	<u>14,46</u> 28,92	80 км.
755	&C188888-20-4 варіант 42	Перехід з 600*300X500*300 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	1	<u>747,67</u> 747,67	<u>733,00</u> 733,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>14,66</u> 14,66	80 км.
756	&C188888-20-4 варіант 43	Перехід з 600*350X600*300 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	2	<u>754,81</u> 1509,62	<u>740,00</u> 1480,00	<u>0,01</u> 0,02	<u>14,8</u> 29,60	80 км.
757	&C188888-20-4 варіант 44	Відвод під 90 350*400 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	8	<u>816,01</u> 6528,08	<u>800,00</u> 6400,00	<u>0,01</u> 0,08	<u>16</u> 128,00	80 км.
758	&C188888-20-4 варіант 45	Решітка витяжна регулююча ОРГ 200x200 мм	шт	3	<u>332,53</u> 997,59	<u>326,00</u> 978,00	<u>0,01</u> 0,03	<u>6,52</u> 19,56	80 км.
759	&C188888-20-4 варіант 46	Заглушка 150*250	шт	1	<u>220,33</u> 220,33	<u>216,00</u> 216,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>4,32</u> 4,32	80 км.
760	&C188888-20-4 варіант 47	Заглушка 200*250	шт	12	<u>565,28</u> 6783,36	<u>554,19</u> 6650,28	<u>0,01</u> 0,12	<u>11,08</u> 132,96	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
761	&C188888-20-4 варіант 48	Відвод під 90 150*250 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,5мм	шт	4	<u>530,41</u> 2121,64	<u>520,00</u> 2080,00	<u>0,01</u> 0,04	<u>10,4</u> 41,60	80 км.
762	&C188888-20-4 варіант 49	Відвод під 90 200*250 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,5мм	шт	26	<u>520,21</u> 13525,46	<u>510,00</u> 13260,00	<u>0,01</u> 0,26	<u>10,2</u> 265,20	80 км.
763	&C188888-20-4 варіант 50	Відвод під 90 800*500 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	1	<u>1224,01</u> 1224,01	<u>1200,00</u> 1200,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>24</u> 24,00	80 км.
764	&C188888-20-4 варіант 51	Відвод під 90 1000*500 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	1	<u>1224,01</u> 1224,01	<u>1200,00</u> 1200,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>24</u> 24,00	80 км.
765	&C188888-20-4 варіант 52	Відвод під 90 400 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7 мм	шт	8	<u>510,01</u> 4080,08	<u>500,00</u> 4000,00	<u>0,01</u> 0,08	<u>10</u> 80,00	80 км.
766	&C188888-20-4 варіант 53	Трійник прямий 200*250X400*250X200*250	шт	1	<u>663,01</u> 663,01	<u>650,00</u> 650,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>13</u> 13,00	80 км.
767	&C188888-20-4 варіант 54	Трійник прямий 400*250X200*250X400*250	шт	1	<u>918,01</u> 918,01	<u>900,00</u> 900,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>18</u> 18,00	80 км.
768	&C188888-20-4 варіант 55	Трійник прямий 500*250X200*250X500*250	шт	1	<u>918,01</u> 918,01	<u>900,00</u> 900,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>18</u> 18,00	80 км.
769	&C188888-20-4 варіант 56	Трійник прямий 600*400X200*250X600*400	шт	3	<u>918,01</u> 2754,03	<u>900,00</u> 2700,00	<u>0,01</u> 0,03	<u>18</u> 54,00	80 км.
770	&C188888-20-4 варіант 57	Хрестовина 200*250X600*300X200*250	шт	2	<u>714,01</u> 1428,02	<u>700,00</u> 1400,00	<u>0,01</u> 0,02	<u>14</u> 28,00	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
771	&C188888-20-4 варіант 58	Хрестовина 200*250X600*400X200*250	шт	1	<u>714,01</u> 714,01	<u>700,00</u> 700,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>14</u> 14,00	80 км.
772	&C188888-20-4 варіант 59	Перехід з 200*250X150*250 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,5мм	шт	1	<u>387,61</u> 387,61	<u>380,00</u> 380,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>7,6</u> 7,60	80 км.
773	&C188888-20-4 варіант 60	Перехід з 400*250X250*200 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	1	<u>510,01</u> 510,01	<u>500,00</u> 500,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>10</u> 10,00	80 км.
774	&C188888-20-4 варіант 61	Перехід з 600*300X500*250 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	1	<u>714,01</u> 714,01	<u>700,00</u> 700,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>14</u> 14,00	80 км.
775	&C188888-20-4 варіант 62	Перехід з 600*350X600*300 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	1	<u>714,01</u> 714,01	<u>700,00</u> 700,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>14</u> 14,00	80 км.
776	&C188888-20-4 варіант 63	Перехід з 600*400X600*300 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	1	<u>714,01</u> 714,01	<u>700,00</u> 700,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>14</u> 14,00	80 км.
777	&C188888-20-4 варіант 64	Перехід з 600*400X600*350 з тонк. лист. сталі оцинкованої 0,7мм	шт	1	<u>714,01</u> 714,01	<u>700,00</u> 700,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>14</u> 14,00	80 км.
778	&C188888-20-4 варіант 65	Решітка дверна MB 350с	шт	6	<u>440,65</u> 2643,90	<u>432,00</u> 2592,00	<u>0,01</u> 0,06	<u>8,64</u> 51,84	80 км.
779	&C188888-20-4 варіант 66	Заглушка 200*200	шт	15	<u>452,23</u> 6783,45	<u>443,35</u> 6650,25	<u>0,01</u> 0,15	<u>8,87</u> 133,05	80 км.
780	&C188888-54-8-П варіант 1	Мінераловатний утеплювач K-flex AIR AD METAL20 на фольгованій основі, б=20мм	м2	60,5	<u>185,01</u> 11193,11	<u>180,00</u> 10890,00	<u>1,38</u> 83,49	<u>3,63</u> 219,62	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
781	+K581121-A002	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	263	<u>1775,37</u> 466922,31	<u>1147,25</u> 301726,75	<u>593,31</u> 156040,53	<u>34,81</u> 9155,03	80 км.
782	+K581121-A003 варіант 1	Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78 из бетона марки 100(Ф12)	шт	260	<u>2224,49</u> 578367,40	<u>1438,67</u> 374054,20	<u>742,2</u> 192972,00	<u>43,62</u> 11341,20	80 км.
783	+K581121-A005 варіант 1	Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 из бетона марки 100	шт	159	<u>914,2</u> 145357,80	<u>606,67</u> 96460,53	<u>289,6</u> 46046,40	<u>17,93</u> 2850,87	80 км.
784	+K581121-A006 варіант 1	Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78 из бетона марки 100(Ф12)	шт	114	<u>1039,15</u> 118463,10	<u>657,23</u> 74924,22	<u>361,54</u> 41215,56	<u>20,38</u> 2323,32	80 км.
785	+K581121-A012 варіант 1	Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 из бетона марки 100(Ф12)	шт	283	<u>642,19</u> 181739,77	<u>416,50</u> 117869,50	<u>213,1</u> 60307,30	<u>12,59</u> 3562,97	80 км.
786	+K581121-A013 варіант 1	Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78 из бетона марки 100(Ф12)	шт	221	<u>847,88</u> 187381,48	<u>564,42</u> 124736,82	<u>266,83</u> 58969,43	<u>16,63</u> 3675,23	80 км.
787	+K582821-576	Перемишки з/б марки ЗПБ13-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	35	<u>396,47</u> 13876,45	<u>350,00</u> 12250,00	<u>38,7</u> 1354,50	<u>7,77</u> 271,95	80 км.
788	+K582821-578	Перемишки з/б марки ЗПБ16-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	67	<u>397,23</u> 26614,41	<u>343,00</u> 22981,00	<u>46,44</u> 3111,48	<u>7,79</u> 521,93	80 км.
789	+K582821-580	Перемишки з/б марки ЗПБ18-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	6	<u>446,95</u> 2681,70	<u>384,00</u> 2304,00	<u>54,19</u> 325,14	<u>8,76</u> 52,56	80 км.
790	+K582821-628	Перемишки з/б марки 5ПБ27-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	5	<u>1348,19</u> 6740,95	<u>1151,00</u> 5755,00	<u>170,75</u> 853,75	<u>26,44</u> 132,20	80 км.
791	+K584211-2001 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки ПТП 24.12	шт	14	<u>3415,7</u> 47819,80	<u>2122,00</u> 29708,00	<u>1226,73</u> 17174,22	<u>66,97</u> 937,58	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
792	+K584211-2001 варіант 2	Панелі перекриття з/б марки ПТП 30.15	шт	4	<u>3727,82</u> 14911,28	<u>2428,00</u> 9712,00	<u>1226,73</u> 4906,92	<u>73,09</u> 292,36	80 км.
793	+K584211-2002 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки ПК36.10	шт	4	<u>4542,91</u> 18171,64	<u>3392,50</u> 13570,00	<u>1061,33</u> 4245,32	<u>89,08</u> 356,32	80 км.
794	+K584211-4736 варіант 1	Панелі перекриття індивідуального виготовлення	шт	88	<u>5579,1</u> 490960,80	<u>4560,00</u> 401280,00	<u>909,71</u> 80054,48	<u>109,39</u> 9626,32	80 км.
795	+K585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	2	<u>1848,13</u> 3696,26	<u>1510,00</u> 3020,00	<u>301,89</u> 603,78	<u>36,24</u> 72,48	80 км.
796	+K585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	2	<u>2132,99</u> 4265,98	<u>1635,83</u> 3271,66	<u>455,34</u> 910,68	<u>41,82</u> 83,64	80 км.
797	+K585521-Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>1574,86</u> 3149,72	<u>1236,63</u> 2473,26	<u>307,35</u> 614,70	<u>30,88</u> 61,76	80 км.
798	+K585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>1869,22</u> 3738,44	<u>1400,00</u> 2800,00	<u>432,57</u> 865,14	<u>36,65</u> 73,30	80 км.
799	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	2	<u>174,74</u> 349,48	<u>148,54</u> 297,08	<u>22,77</u> 45,54	<u>3,43</u> 6,86	80 км.
800	&K585821-Г009-1	Лотки збірні з/б марки ЛПФ 3000x500x450	шт	2	<u>4416,61</u> 8833,22	<u>3916,50</u> 7833,00	<u>413,51</u> 827,02	<u>86,6</u> 173,20	80 км.
801	+K585821-Л001	Плити плоскі для перекриття підпідлогових каналів марки ПТ12.5-8.6 серія 1.243.1-4	шт	43	<u>388,83</u> 16719,69	<u>337,50</u> 14512,50	<u>43,71</u> 1879,53	<u>7,62</u> 327,66	80 км.
802	+K585821-Л002	Плити плоскі для перекриття підпідлогових каналів марки ПТ12.5-11.9 серія 1.243.1-4	шт	5	<u>639,88</u> 3199,40	<u>537,17</u> 2685,85	<u>90,16</u> 450,80	<u>12,55</u> 62,75	80 км.
803	+K589111-18	Східці з/б марки ЛС15 ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84	шт	48	<u>473,82</u> 22743,36	<u>389,40</u> 18691,20	<u>75,13</u> 3606,24	<u>9,29</u> 445,92	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
804	K589421-1369	Плити парапетні для громадських будівель серія 1.238-1 вип.3 марки ПП6.6-2	шт	40	<u>201,6</u> 8064,00	<u>173,97</u> 6958,80	<u>23,68</u> 947,20	<u>3,95</u> 158,00	ВЛ=497,07*0,35 80 км.
805	2405-1365 варіант 1	Коробки розгалужувальні IP-54 100x100	шт	1	<u>32,92</u> 32,92	<u>32,13</u> 32,13	<u>0,14</u> 0,14	<u>0,65</u> 0,65	80 км.
806	&2405-1372-15 варіант 1	Відгалужувач Т-подібний DPT 50x100мм горизонтальний	шт	2	<u>12,38</u> 24,76	<u>12,00</u> 24,00	<u>0,14</u> 0,28	<u>0,24</u> 0,48	80 км.
807	&2405-1372-15 варіант 2	Відгалужувач Т-подібний DPT 100x100мм горизонтальний	шт	2	<u>12,38</u> 24,76	<u>12,00</u> 24,00	<u>0,14</u> 0,28	<u>0,24</u> 0,48	80 км.
808	&2405-1372-15 варіант 3	Кришка відгалужувача Т-подібний DPT 50мм горизонтальна	шт	2	<u>12,38</u> 24,76	<u>12,00</u> 24,00	<u>0,14</u> 0,28	<u>0,24</u> 0,48	80 км.
809	&2405-1372-15 варіант 4	Кришка DPT на відгалужувач Т-подібний горизонтальний осн.100	шт	2	<u>12,38</u> 24,76	<u>12,00</u> 24,00	<u>0,14</u> 0,28	<u>0,24</u> 0,48	80 км.
810	&2405-1372-15 варіант 7	Коробка розвернувальна для відкритої проводки 100x100мм ip-44	шт	17	<u>12,38</u> 210,46	<u>12,00</u> 204,00	<u>0,14</u> 2,38	<u>0,24</u> 4,08	80 км.
811	&2405-1467- 127 варіант 1	Сигнальна стрічка з написом "Кабель"	м	180	<u>3,84</u> 691,20	<u>3,68</u> 662,40	<u>0,08</u> 14,40	<u>0,08</u> 14,40	80 км.
812	&2405-1470-3	Кабель-канал ПВХ LHD2520мм	м	46	<u>43,71</u> 2010,66	<u>41,88</u> 1926,48	<u>0,97</u> 44,62	<u>0,86</u> 39,56	80 км.
813	&2405-11331- 68-Т варіант 1	Консоль кронштейна DW 100	шт	290	<u>210,51</u> 61047,90	<u>206,00</u> 59740,00	<u>0,38</u> 110,20	<u>4,13</u> 1197,70	80 км.
814	&2405-11331- 68-Т варіант 2	Кут СРО горизонтальний 90 100X50	шт	2	<u>210,51</u> 421,02	<u>206,00</u> 412,00	<u>0,38</u> 0,76	<u>4,13</u> 8,26	80 км.
815	&2405-11331- 68-Т варіант 3	Кут СРО горизонтальний 90 50X50	шт	4	<u>210,51</u> 842,04	<u>206,00</u> 824,00	<u>0,38</u> 1,52	<u>4,13</u> 16,52	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
816	&2405-11331-68-Т варіант 4	Кут CD вертикальний зовніш. 90 100x100	шт	1	<u>210,51</u> 210,51	<u>206,00</u> 206,00	<u>0,38</u> 0,38	<u>4,13</u> 4,13	80 км.
817	&2405-11331-68-Т варіант 5	Кут CS90 вертикальний внут 90 100/100	шт	1	<u>210,51</u> 210,51	<u>206,00</u> 206,00	<u>0,38</u> 0,38	<u>4,13</u> 4,13	80 км.
818	&2405-11331-68-Т варіант 6	Кришка кута CPO90 горизонтальна 100мм	шт	3	<u>210,51</u> 631,53	<u>206,00</u> 618,00	<u>0,38</u> 1,14	<u>4,13</u> 12,39	80 км.
819	&2405-11331-68-Т варіант 7	Кришка кута CPO90 горизонтальна 50мм	шт	4	<u>210,51</u> 842,04	<u>206,00</u> 824,00	<u>0,38</u> 1,52	<u>4,13</u> 16,52	80 км.
820	&2405-11331-68-Т варіант 8	Кришка на кут CD 90 вертикальна внеш. осн. 100	шт	1	<u>210,51</u> 210,51	<u>206,00</u> 206,00	<u>0,38</u> 0,38	<u>4,13</u> 4,13	80 км.
821	&2405-11331-68-Т варіант 9	Кришка на кут CS90 вертикальна внутр. осн. 100	шт	1	<u>210,51</u> 210,51	<u>206,00</u> 206,00	<u>0,38</u> 0,38	<u>4,13</u> 4,13	80 км.
822	&2405-11331-68-Т варіант 10	Кут CPO горизонтальний 90 100x100	шт	1	<u>210,51</u> 210,51	<u>206,00</u> 206,00	<u>0,38</u> 0,38	<u>4,13</u> 4,13	80 км.
823	&15093-35023-88 варіант 1	Кабель FLAME-X950(N) HXH FE180/E30 пер. 3x1,5мм2	1000м	0,0408	<u>26304,83</u> 1073,24	<u>25692,00</u> 1048,23	<u>97,05</u> 3,96	<u>515,78</u> 21,05	80 км.
824	&15093-35023-88 варіант 2	Кабель FLAME-X950(N) HXH FE180/E30 пер. 5x2.5мм2	1000м	0,00204	<u>26304,83</u> 53,66	<u>25692,00</u> 52,41	<u>97,05</u> 0,20	<u>515,78</u> 1,05	80 км.
825	&15093-35023-88 варіант 3	Кабель FLAME-X950(N) HXH FE180/E30 пер. 3x2.5мм2	1000м	0,0459	<u>26304,83</u> 1207,39	<u>25692,00</u> 1179,26	<u>97,05</u> 4,45	<u>515,78</u> 23,68	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
826	&15095-1214-17 варіант 1	Кабель перерізом 5х2.5мм2 ВВГнгд	1000м	0,1173	<u>53766,87</u> 6306,85	<u>52660,00</u> 6177,02	<u>52,62</u> 6,17	<u>1054,25</u> 123,66	80 км.
827	&15095-1214-17 варіант 2	Кабель перерізом 5х1.5мм2 ВВГнгд	1000м	0,2142	<u>56500,47</u> 12102,40	<u>55340,00</u> 11853,83	<u>52,62</u> 11,27	<u>1107,85</u> 237,30	80 км.
828	&15095-1214-17 варіант 3	Кабель перерізом 3х2.5мм2 ВВГнгд	1000м	1,2444	<u>39741,87</u> 49454,78	<u>38910,00</u> 48419,60	<u>52,62</u> 65,48	<u>779,25</u> 969,70	80 км.
829	&15095-1214-17 варіант 4	Кабель перерізом 3х1.5мм2 ВВГнгд	1000м	0,0357	<u>31877,67</u> 1138,03	<u>31200,00</u> 1113,84	<u>52,62</u> 1,88	<u>625,05</u> 22,31	80 км.
830	&15095-1214-17 варіант 5	Кабель перерізом 3х4мм2 ВВГнгд	1000м	0,0918	<u>64150,47</u> 5889,01	<u>62840,00</u> 5768,71	<u>52,62</u> 4,83	<u>1257,85</u> 115,47	80 км.
831	&15095-44051-45 варіант 1	Провід ПвЗнг січ. 1х16 мм2	1000м	0,0412	<u>22805,3</u> 939,58	<u>22250,00</u> 916,70	<u>108,14</u> 4,46	<u>447,16</u> 18,42	80 км.
832	&15096-1011-2 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(St) H Bd FE 180/E30 1х2х0,8	1000м	0,46522	<u>14352,83</u> 6677,22	<u>14000,00</u> 6513,08	<u>71,4</u> 33,22	<u>281,43</u> 130,92	80 км.
833	&15096-1011-2 варіант 2	Кабель вогнестійкий JE-H(St) H Bd FE 180/E30 2х2х0,8	1000м	0,02255	<u>23532,83</u> 530,67	<u>23000,00</u> 518,65	<u>71,4</u> 1,61	<u>461,43</u> 10,41	80 км.
834	&15096-1011-2 варіант 3	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE 180/E30 2х1,5мм2	1000м	0,34483	<u>29822,86</u> 10283,82	<u>29166,70</u> 10057,55	<u>71,4</u> 24,62	<u>584,76</u> 201,65	80 км.
835	&15101-22001-24	Гофротруба винипластовая діам.20мм	м	185	<u>5,58</u> 1032,30	<u>5,43</u> 1004,55	<u>0,04</u> 7,40	<u>0,11</u> 20,35	
836	&15101-22001-58 варіант 1	Лоток металевий 50х50мм	м	56	<u>48,25</u> 2702,00	<u>47,00</u> 2632,00	<u>0,3</u> 16,80	<u>0,95</u> 53,20	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
837	&15101-22001-58 варіант 2	Лоток металевий 100x50мм	м	51	<u>48,25</u> 2460,75	<u>47,00</u> 2397,00	<u>0,3</u> 15,30	<u>0,95</u> 48,45	80 км.
838	&15101-22001-58 варіант 3	Лоток металевий 100x100мм	м	17	<u>48,25</u> 820,25	<u>47,00</u> 799,00	<u>0,3</u> 5,10	<u>0,95</u> 16,15	80 км.
839	&15101-22001-58 варіант 4	Кришка для лотка металева 100x50(100)мм	м	68	<u>48,25</u> 3281,00	<u>47,00</u> 3196,00	<u>0,3</u> 20,40	<u>0,95</u> 64,60	80 км.
840	&15101-22001-58 варіант 5	Кришка для лотка металева 50x50мм	м	56	<u>48,25</u> 2702,00	<u>47,00</u> 2632,00	<u>0,3</u> 16,80	<u>0,95</u> 53,20	80 км.
841	&241649-1052-28 варіант 1	Труба металева діам.32мм	м	2	<u>38,86</u> 77,72	<u>37,31</u> 74,62	<u>0,79</u> 1,58	<u>0,76</u> 1,52	80 км.
842	&241649-1052-28 варіант 2	Металлорукав у ПВХ оболонці Дн-32мм	м	8	<u>38,86</u> 310,88	<u>37,31</u> 298,48	<u>0,79</u> 6,32	<u>0,76</u> 6,08	80 км.
843	&241649-1052-28 варіант 3	Металлорукав у ПВХ оболонці Дн-20мм	м	40	<u>38,86</u> 1554,40	<u>37,31</u> 1492,40	<u>0,79</u> 31,60	<u>0,76</u> 30,40	80 км.
844	+241996-20306 варіант 2	Тактильна інформаційна піктограма	шт	26	<u>127,64</u> 3318,64	<u>125,00</u> 3250,00	<u>0,14</u> 3,64	<u>2,5</u> 65,00	80 км.
845	&290220-3295-1	Полка консольна 200мм 1U	шт	1	<u>328,12</u> 328,12	<u>321,00</u> 321,00	<u>0,69</u> 0,69	<u>6,43</u> 6,43	80 км.
846	+290902-224 варіант 1	Розетка для зовнішньої проводки Ін-16А	шт	76	<u>112,23</u> 8529,48	<u>110,00</u> 8360,00	<u>0,03</u> 2,28	<u>2,2</u> 167,20	80 км.
847	+290902-224 варіант 2	Вимикач для зовнішньої проводки Ін-16А	шт	2	<u>112,23</u> 224,46	<u>110,00</u> 220,00	<u>0,03</u> 0,06	<u>2,2</u> 4,40	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
848	+550101-87 варіант 1	Стійки волейбол/бадмінтон пересувні мобільні	шт	2	<u>10029,97</u> 20059,94	<u>9833,30</u> 19666,60	<u>-</u> -	<u>196,67</u> 393,34	
849	+550101-190 варіант 1	Сітка бадмінтонна капронова , яч.80х80 діам. шнура 4,5мм, біла (у комплекті з тросом)	шт	2	<u>950,64</u> 1901,28	<u>932,00</u> 1864,00	<u>-</u> -	<u>18,64</u> 37,28	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
850	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1434,9691	<u>5,64286</u> 8097,33	<u>5,64286</u> 8097,33			
851	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	21,1428	<u>163,15</u> 3449,46	<u>163,15</u> 3449,46			
852	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	2,5801	<u>115,36</u> 297,64	<u>115,36</u> 297,64			
853	C1999-9009	Дрова	м3	2,448	<u>119,13</u> 291,63	<u>119,13</u> 291,63			
		Разом	грн.		12136,06	12136,06			
		Разом по розділу III	грн.		17258269,8 3	15639889,9 7	1296003,85	322375,99	
		<u>IV. Устаткування</u>							
854	+1501-1371 варіант 1	Трифазний блок АВР RTU ASC	шт	2	<u>8553,19</u> 17106,38	<u>8230,00</u> 16460,00	<u>246,90</u> 493,80	<u>76,29</u> 152,58	3%
855	&1501-4001-2	Дизель-генератор JET PE-R44SA	шт	1	<u>343322,84</u> 343322,84	<u>330350,00</u> 330350,00	<u>9910,50</u> 9910,50	<u>3062,34</u> 3062,34	3%
856	+1503-4051 варіант 2	Обмежувач грозової перенапруги 3р ETITEC M T12 300/7 (3+0)	шт	2	<u>4446,05</u> 8892,10	<u>4326,67</u> 8653,34	<u>79,72</u> 159,44	<u>39,66</u> 79,32	80 км.
857	&1503-7001-1	Корпусний контактор Аско-Укрем ПМК12 LE1-D12 (A0040040002)	шт	1	<u>902,89</u> 902,89	<u>886,17</u> 886,17	<u>8,67</u> 8,67	<u>8,05</u> 8,05	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
858	&1503-7038-2	Реле захисного відключення FPR-AC 40A/0, 03A 4р.	шт	6	<u>1182,51</u> 7095,06	<u>1147,00</u> 6882,00	<u>24,96</u> 149,76	<u>10,55</u> 63,30	80 км.
859	&1503-8377-3-1 варіант 1	Щит розподільчий накладного виконання 600x600x300мм	шт	1	<u>1579,52</u> 1579,52	<u>1563,35</u> 1563,35	<u>2,08</u> 2,08	<u>14,09</u> 14,09	80 км.
860	&1504-1005-17 варіант 1	Вимикач силовий FSD3 1P 10A	шт	1	<u>155,23</u> 155,23	<u>153,40</u> 153,40	<u>0,45</u> 0,45	<u>1,38</u> 1,38	80 км.
861	&1504-1005-17 варіант 2	Вимикач автоматичний FMC2/3U 63A 3р	шт	4	<u>1796,76</u> 7187,04	<u>1780,28</u> 7121,12	<u>0,45</u> 1,80	<u>16,03</u> 64,12	80 км.
862	&1504-1005-17 варіант 3	Вимикач автоматичний FB1-63 20A 3р	шт	2	<u>264,41</u> 528,82	<u>261,60</u> 523,20	<u>0,45</u> 0,90	<u>2,36</u> 4,72	80 км.
863	&1504-1005-17 варіант 4	Вимикач автоматичний FB1-63 16A 3р	шт	4	<u>255,93</u> 1023,72	<u>253,20</u> 1012,80	<u>0,45</u> 1,80	<u>2,28</u> 9,12	80 км.
864	&1504-1005-17 варіант 5	Вимикач автоматичний FB1-63 6A 3р	шт	6	<u>229,5</u> 1377,00	<u>227,00</u> 1362,00	<u>0,45</u> 2,70	<u>2,05</u> 12,30	80 км.
865	&1504-1005-17 варіант 6	Вимикач автоматичний FB1-63 6A 1р	шт	24	<u>222,64</u> 5343,36	<u>220,20</u> 5284,80	<u>0,45</u> 10,80	<u>1,99</u> 47,76	80 км.
866	&1504-1005-17 варіант 7	Вимикач автоматичний FB1-63 16A 1р	шт	40	<u>255,93</u> 10237,20	<u>253,20</u> 10128,00	<u>0,45</u> 18,00	<u>2,28</u> 91,20	80 км.
867	&1504-1005-17 варіант 8	Вимикач автоматичний FB1-63 10A 1р	шт	2	<u>252,7</u> 505,40	<u>250,00</u> 500,00	<u>0,45</u> 0,90	<u>2,25</u> 4,50	80 км.
868	&1504-1005-17 варіант 9	Вимикач автоматичний Іп-16A 3р	шт	1	<u>263,1</u> 263,10	<u>260,30</u> 260,30	<u>0,45</u> 0,45	<u>2,35</u> 2,35	80 км.
869	&1504-1005-17 варіант 10	Вимикач автоматичний Іп-6A 1р	шт	10	<u>216,43</u> 2164,30	<u>214,05</u> 2140,50	<u>0,45</u> 4,50	<u>1,93</u> 19,30	80 км.
870	&1504-1005-18	Автоматичний вимикач FB2-63 3р	шт	1	<u>300,13</u> 300,13	<u>297,00</u> 297,00	<u>0,45</u> 0,45	<u>2,68</u> 2,68	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
871	&1504-1005-52-3 варіант 2	Наконечник міднолужний 25мм2	шт	68	<u>25,82</u> 1755,76	<u>25,10</u> 1706,80	<u>0,49</u> 33,32	<u>0,23</u> 15,64	80 км.
872	&1504-1005-52-3 варіант 3	Наконечник трубчатий 16мм2 упаковка	шт	100	<u>3,65</u> 365,00	<u>3,13</u> 313,00	<u>0,49</u> 49,00	<u>0,03</u> 3,00	80 км.
873	&1504-1005-79-2 варіант 1	Розчіплювач металевий F/SR024R	шт	2	<u>925,61</u> 1851,22	<u>917,00</u> 1834,00	<u>0,35</u> 0,70	<u>8,26</u> 16,52	80 км.
874	+1504-4043 варіант 1	Пускач магнітний 9A FC-1/9A	шт	2	<u>1612,41</u> 3224,82	<u>1588,60</u> 3177,20	<u>9,43</u> 18,86	<u>14,38</u> 28,76	80 км.
875	+1504-4043 варіант 2	Пускач магнітний 75A FC-4/75A	шт	4	<u>3307,01</u> 13228,04	<u>3268,08</u> 13072,32	<u>9,43</u> 37,72	<u>29,50</u> 118,00	80 км.
876	&1504-12025-1 варіант 1	Бокс ПВХ на 2 модулі IP40	шт	1	<u>108,14</u> 108,14	<u>106,14</u> 106,14	<u>1,04</u> 1,04	<u>0,96</u> 0,96	80 км.
877	&1504-15241-2 варіант 1	Обмежувач грозової перенапруги ETITEK M T12 300/7	шт	1	<u>4268,41</u> 4268,41	<u>4230,00</u> 4230,00	<u>0,34</u> 0,34	<u>38,07</u> 38,07	80 км.
878	&1504-17059-1	Кабельний ввід е.mg/sand.63 чорний 40740/PDK4040	шт	4	<u>41,27</u> 165,08	<u>40,28</u> 161,12	<u>0,62</u> 2,48	<u>0,37</u> 1,48	80 км.
879	&1504-18009-23 варіант 1	Сповіщувач магнітоконтатний SSM-03M	шт	1	<u>186,95</u> 186,95	<u>185,00</u> 185,00	<u>0,28</u> 0,28	<u>1,67</u> 1,67	80 км.
880	&1504-19052-1 варіант 1	Сигналізатор світлозвуковий "Гном 2"	шт	1	<u>925,18</u> 925,18	<u>910,00</u> 910,00	<u>6,93</u> 6,93	<u>8,25</u> 8,25	80 км.
881	&1504-19052-1 варіант 2	Сигналізатор світлозвуковий з надписом "Увага ! Всім залишити приміщення! Аварійний віті газу Викличте службу 04" "Эльф1"	шт	2	<u>1005,9</u> 2011,80	<u>990,00</u> 1980,00	<u>6,93</u> 13,86	<u>8,97</u> 17,94	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
882	+1507-2021 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий з написом "ПОЖЕЖА" У-07-12/24 (Сержант)	шт	19	<u>832,27</u> 15813,13	<u>820,00</u> 15580,00	<u>4,85</u> 92,15	<u>7,42</u> 140,98	80 км.
883	+1507-2021 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий з написом "ВИХІД" У-07-12/24 (Сержант)	шт	6	<u>751,55</u> 4509,30	<u>740,00</u> 4440,00	<u>4,85</u> 29,10	<u>6,70</u> 40,20	80 км.
884	+1507-2021 варіант 3	Оповіщувач світлозвуковий IP54, 100дБ, 12В, Ia=0,06А	шт	2	<u>705,14</u> 1410,28	<u>694,00</u> 1388,00	<u>4,85</u> 9,70	<u>6,29</u> 12,58	80 км.
885	&1511-3002-12 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В 18А/ч	шт	2	<u>1869,71</u> 3739,42	<u>1850,00</u> 3700,00	<u>3,03</u> 6,06	<u>16,68</u> 33,36	80 км.
886	&1517-1100-12 варіант 1	Щит з монтажною панеллю (800x1200x400) IP54	шт	2	<u>2760,91</u> 5521,82	<u>2732,34</u> 5464,68	<u>3,94</u> 7,88	<u>24,63</u> 49,26	80 км.
887	&1517-1100-12 варіант 2	Щит розподільчий на24 модулів IP54	шт	1	<u>2760,91</u> 2760,91	<u>2732,34</u> 2732,34	<u>3,94</u> 3,94	<u>24,63</u> 24,63	80 км.
888	&1517-1100-12 варіант 5	Щит з монтажною панеллю БМ75+П (500x700x300) IP54 в комплекті	шт	1	<u>8059,16</u> 8059,16	<u>7983,33</u> 7983,33	<u>3,94</u> 3,94	<u>71,89</u> 71,89	80 км.
889	&1517-1100-12 варіант 6	Щит з монтажною панеллю БМ53+П (500x500x250) IP54 в комплекті	шт	1	<u>4231,89</u> 4231,89	<u>4190,20</u> 4190,20	<u>3,94</u> 3,94	<u>37,75</u> 37,75	80 км.
890	&1517-1100-13 варіант 1	Силовий щит управління ЩУОК (BW-5.6, 5.2, 2) в комплекті	шт	1	<u>5176,42</u> 5176,42	<u>4980,83</u> 4980,83	<u>149,42</u> 149,42	<u>46,17</u> 46,17	3%
891	+1517-1351-1 варіант 1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	76	<u>45,13</u> 3429,88	<u>43,43</u> 3300,68	<u>1,30</u> 98,80	<u>0,40</u> 30,40	3%
892	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	17	<u>161,71</u> 2749,07	<u>155,60</u> 2645,20	<u>4,67</u> 79,39	<u>1,44</u> 24,48	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
893	+1517-1351-3 варіант 1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>115,5</u> 115,50	<u>111,14</u> 111,14	<u>3,33</u> 3,33	<u>1,03</u> 1,03	3%
894	1517-1363-3	Рубильники головних ланцюгів номінальний струм до 100а. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	2	<u>155,89</u> 311,78	<u>150,00</u> 300,00	<u>4,50</u> 9,00	<u>1,39</u> 2,78	3%
895	1517-1379-1	Запобігачі напруга до 500в, номінальний струм від 0,25 до 10а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	3	<u>38,88</u> 116,64	<u>37,41</u> 112,23	<u>1,12</u> 3,36	<u>0,35</u> 1,05	3%
896	1517-1386-1	Пускач магнітний номінальний струм до 63а, одноблоковий ПМЕ-000,ПМЕ-100,ПМЕ-200, ПАЕ-300,ПАЕ-400 та ін. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	6	<u>252,15</u> 1512,90	<u>242,62</u> 1455,72	<u>7,28</u> 43,68	<u>2,25</u> 13,50	3%
897	1517-1428-1	Реле напруги, часу, сигнальні, проміжні та ін., з кількістю контактів від 1 до 4, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	6	<u>150,11</u> 900,66	<u>144,44</u> 866,64	<u>4,33</u> 25,98	<u>1,34</u> 8,04	3%
898	1517-1460-1	Трансформатори напруги однофазові, дроселі потужністю до 1 кВ.А ОСР-0,7,ТО, ТОП,ОС-0,5,МОМ,МОСК,НОС,ОСО,ТБС,С, ДР та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	2	<u>71,89</u> 143,78	<u>69,17</u> 138,34	<u>2,08</u> 4,16	<u>0,64</u> 1,28	3%
899	1517-1477-2	Прилади вимірювальні, реєструючі, вказівні та сигнальні лічильники, багатоблокові. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>132,15</u> 132,15	<u>127,16</u> 127,16	<u>3,81</u> 3,81	<u>1,18</u> 1,18	3%
900	&1517-1525-1	PIN шина розподільна 63А 3р E.NEXT PIN	м	3	<u>461,49</u> 1384,47	<u>457,23</u> 1371,69	<u>0,14</u> 0,42	<u>4,12</u> 12,36	80 км.
901	&1517-1525-2	Шина мідна пер.25х3мм	м	4	<u>512,39</u> 2049,56	<u>507,75</u> 2031,00	<u>0,07</u> 0,28	<u>4,57</u> 18,28	80 км.
902	&1517-1534-11 варіант 1	Шина 3-фазна 63А 3р	шт	2	<u>648,66</u> 1297,32	<u>642,80</u> 1285,60	<u>0,07</u> 0,14	<u>5,79</u> 11,58	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
903	&1517-1534-11 варіант 3	Шина нульова на DIN рейку. 15 клем	шт	2	<u>61,19</u> 122,38	<u>60,57</u> 121,14	<u>0,07</u> 0,14	<u>0,55</u> 1,10	80 км.
904	+1517-1895 варіант 1	Клема прохідна SV35K, 1x35-4x10мм2 125A	шт	6	<u>161,79</u> 970,74	<u>160,00</u> 960,00	<u>0,35</u> 2,10	<u>1,44</u> 8,64	80 км.
905	+1517-1920 варіант 1	Установлення шин	шт	7	<u>167,97</u> 1175,79	<u>152,61</u> 1068,27	<u>13,86</u> 97,02	<u>1,50</u> 10,50	80 км.
906	&1517-2032-1	Пульт контролю датчиків загазованості на 8 датчиків з акумуляторною батареєю 12в Сигнал 31/8	шт	1	<u>10178,28</u> 10178,28	<u>10083,33</u> 10083,33	<u>4,16</u> 4,16	<u>90,79</u> 90,79	80 км.
907	&1517-2032-2	Пульт управління 2-х кноповий ВОРР2-2	шт	3	<u>1068,69</u> 3206,07	<u>1055,00</u> 3165,00	<u>4,16</u> 12,48	<u>9,53</u> 28,59	80 км.
908	&1517-2035-1	Пульт керування двомісний "Старт-Стоп" ХАЛ-В213	шт	3	<u>236,67</u> 710,01	<u>130,58</u> 391,74	<u>103,98</u> 311,94	<u>2,11</u> 6,33	80 км.
909	1517-2042 варіант 1	Щит керування пожежними кранами ЩУПК в комплекті	шт	1	<u>3110,97</u> 3110,97	<u>3058,96</u> 3058,96	<u>24,26</u> 24,26	<u>27,75</u> 27,75	80 км.
910	1517-2042 варіант 2	Щит витоку палива ШКВ-1	шт	1	<u>3110,97</u> 3110,97	<u>3058,96</u> 3058,96	<u>24,26</u> 24,26	<u>27,75</u> 27,75	80 км.
911	&1517-2108-150 варіант 1	Панель монтажна 600х600мм	шт	1	<u>985,56</u> 985,56	<u>838,13</u> 838,13	<u>138,64</u> 138,64	<u>8,79</u> 8,79	80 км.
912	+1602-30006 варіант 1	Моноблок настінного типу ВЕЛЛЕЗН-120-200	шт	1	<u>25964,02</u> 25964,02	<u>25730,00</u> 25730,00	<u>2,43</u> 2,43	<u>231,59</u> 231,59	80 км.
913	+1602-30006 варіант 2	Блок керування інформацією БКІ-02М	шт	1	<u>9234,8</u> 9234,80	<u>9150,00</u> 9150,00	<u>2,43</u> 2,43	<u>82,37</u> 82,37	80 км.
914	&1602-30006-29 варіант 1	Блок 10", 4 роз'єм 16А, з індикатором	шт	1	<u>545,64</u> 545,64	<u>540,40</u> 540,40	<u>0,37</u> 0,37	<u>4,87</u> 4,87	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
915	&1602-30006-30 варіант 1	Комутатор TL-CL1226P 24порта	шт	1	<u>8777,66</u> 8777,66	<u>8699,00</u> 8699,00	<u>0,37</u> 0,37	<u>78,29</u> 78,29	80 км.
916	&1602-30007-31-Ю варіант 1	Сповіщувач тепловий СПТ-2Б	шт	5	<u>169,81</u> 849,05	<u>168,00</u> 840,00	<u>0,30</u> 1,50	<u>1,51</u> 7,55	80 км.
917	&1602-30007-176 варіант 1	Сповіщувач димовий СПД-3	шт	29	<u>124,46</u> 3609,34	<u>123,33</u> 3576,57	<u>0,02</u> 0,58	<u>1,11</u> 32,19	80 км.
918	&1602-30045-49-A варіант 1	Світлозвуковий оповіщувач з написом "Порошок! Не виходь" У-07С-12/24	шт	1	<u>938,99</u> 938,99	<u>930,00</u> 930,00	<u>0,61</u> 0,61	<u>8,38</u> 8,38	80 км.
919	&1602-30045-49-A варіант 2	Світлозвуковий оповіщувач з написом "Порошок! Виходь" С-07С-12	шт	1	<u>979,35</u> 979,35	<u>970,00</u> 970,00	<u>0,61</u> 0,61	<u>8,74</u> 8,74	80 км.
920	&1602-30046-37-12 варіант 1	Модуль порошкового пожежогасіння Спрут-3о	шт	2	<u>3822,85</u> 7645,70	<u>3786,67</u> 7573,34	<u>2,08</u> 4,16	<u>34,10</u> 68,20	80 км.
921	&1602-30046-52 варіант 1	Прилад ПУіЗ "Тирас-1"	шт	1	<u>6430,29</u> 6430,29	<u>6366,00</u> 6366,00	<u>6,93</u> 6,93	<u>57,36</u> 57,36	80 км.
922	&1602-30046-149	Модуль автодозвону МЦА-GSM	шт	1	<u>1887,92</u> 1887,92	<u>1869,00</u> 1869,00	<u>2,08</u> 2,08	<u>16,84</u> 16,84	80 км.
923	&1602-30046-161 варіант 2	Релейний модуль на 8 релейних виходів M-OUT8R	шт	1	<u>3319,96</u> 3319,96	<u>3290,00</u> 3290,00	<u>0,35</u> 0,35	<u>29,61</u> 29,61	80 км.
924	&1602-30046-240 варіант 1	Прилад приймально-контрольний "Тирас-16"	шт	1	<u>3121,64</u> 3121,64	<u>3073,00</u> 3073,00	<u>20,80</u> 20,80	<u>27,84</u> 27,84	80 км.
925	&1602-30063-47	Сповіщувач пожежний ручний СПР-Тирас	шт	5	<u>194,12</u> 970,60	<u>191,00</u> 955,00	<u>1,39</u> 6,95	<u>1,73</u> 8,65	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
926	&1602-50091-145 варіант 1	Джерело б/п живлення 12В,3А/г	шт	1	<u>2145,16</u> 2145,16	<u>2123,00</u> 2123,00	<u>3,03</u> 3,03	<u>19,13</u> 19,13	80 км.
927	&1602-50126-19 варіант 1	Сповіщувач тепловий СПТ-2Б	шт	3	<u>291,9</u> 875,70	<u>289,00</u> 867,00	<u>0,30</u> 0,90	<u>2,60</u> 7,80	80 км.
928	&1701-8037-132 варіант 1	Лічильник 3ф.електронний 5(100)А МТХ 3R30.DH. 4L1-CD04	шт	1	<u>4433,98</u> 4433,98	<u>4392,00</u> 4392,00	<u>2,43</u> 2,43	<u>39,55</u> 39,55	80 км.
929	&*1704-50259-2 варіант 1	Кабінка напольна пластикова для вбиральні (1200x850x2000)	комплект	13	<u>15262,21</u> 198408,73	<u>15124,00</u> 196612,00	<u>2,08</u> 27,04	<u>136,13</u> 1769,69	80 км.
930	&1715-10040-1	Телекомунікаційна шафа настінна 600x350x280 CMS UA-MGSWA95G 9U	шт	1	<u>7755,82</u> 7755,82	<u>7673,33</u> 7673,33	<u>13,31</u> 13,31	<u>69,18</u> 69,18	80 км.
931	&*1902-7037-1 варіант 1	Вогнегасник ВП-5	шт	2	<u>452,73</u> 905,46	<u>448,00</u> 896,00	<u>0,69</u> 1,38	<u>4,04</u> 8,08	80 км.
932	&*1902-7037-1 варіант 2	Вогнегасник ВВК-2	шт	2	<u>732,22</u> 1464,44	<u>725,00</u> 1450,00	<u>0,69</u> 1,38	<u>6,53</u> 13,06	80 км.
933	+*2203-2064 варіант 1	Піддон металевий з решіткою (1000x1200x315)	шт	1	<u>10885,94</u> 10885,94	<u>10680,00</u> 10680,00	<u>108,84</u> 108,84	<u>97,10</u> 97,10	80 км.
934	&2402-3001-12 варіант 1	Пінний вогнегасник	шт	4	<u>388,82</u> 1555,28	<u>380,50</u> 1522,00	<u>4,85</u> 19,40	<u>3,47</u> 13,88	80 км.
935	&2405-1372-15 варіант 1	Ізолятор для шин АСКО-УКРЕМ SM35	шт	8	<u>31,42</u> 251,36	<u>31,00</u> 248,00	<u>0,14</u> 1,12	<u>0,28</u> 2,24	80 км.
936	*2406-6001 варіант 1	Кип'ятильник Hendi	шт	1	<u>1784,6</u> 1784,60	<u>1751,35</u> 1751,35	<u>17,33</u> 17,33	<u>15,92</u> 15,92	80 км.
937	&2406-9006-1	Мармит електричний підлоговий (1145x780x1300) КИЙ-В 2Б-1145	шт	1	<u>30648,07</u> 30648,07	<u>29490,00</u> 29490,00	<u>884,70</u> 884,70	<u>273,37</u> 273,37	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
938	&2407-901-3 варіант 1	Конвектор ВЕТА з електронним термостатом ЕРНВЕ 05В N=0,5 кВт	шт	17	<u>6059</u> 103003,00	<u>6000,00</u> 102000,00	<u>4,96</u> 84,32	<u>54,04</u> 918,68	80 км.
939	&2407-901-3 варіант 2	Конвектор ВЕТА з електронним термостатом ЕРНВЕ 07В N=0,75 кВт	шт	2	<u>7068</u> 14136,00	<u>7000,00</u> 14000,00	<u>4,96</u> 9,92	<u>63,04</u> 126,08	80 км.
940	+8401-151 варіант 1	Гучномовець настінний 6АС100ПНм	шт	29	<u>516,28</u> 14972,12	<u>511,32</u> 14828,28	<u>0,35</u> 10,15	<u>4,61</u> 133,69	80 км.
941	&15011-4041-1	Датчик магнітно-контактний 24В	шт	2	<u>1670,59</u> 3341,18	<u>1655,00</u> 3310,00	<u>0,69</u> 1,38	<u>14,90</u> 29,80	80 км.
942	&15011-4041-2 варіант 2	Датчик витоку палива з розеткою ДПТ-1М	шт	2	<u>2523,2</u> 5046,40	<u>2500,00</u> 5000,00	<u>0,69</u> 1,38	<u>22,51</u> 45,02	80 км.
943	&15011-4041-2 варіант 3	Датчик метану "Лелека-1" СЗМ-ІР-ДС	шт	3	<u>1605,01</u> 4815,03	<u>1590,00</u> 4770,00	<u>0,69</u> 2,07	<u>14,32</u> 42,96	80 км.
944	&15011-4041-2 варіант 4	Датчик метану "Лелека-2" КСГ-ІР-АС	шт	1	<u>1732,14</u> 1732,14	<u>1716,00</u> 1716,00	<u>0,69</u> 0,69	<u>15,45</u> 15,45	80 км.
945	15061-16017 варіант 1	Клапан повітряний під електропривід ВРК 500х300	шт	1	<u>2718,02</u> 2718,02	<u>2692,39</u> 2692,39	<u>1,39</u> 1,39	<u>24,24</u> 24,24	80 км.
946	15095-1234	Провід напругою 660в перерізом 16мм2 ПВЗ	1000м	0,016	<u>21700,41</u> 347,21	<u>21380,68</u> 342,09	<u>126,17</u> 2,02	<u>193,56</u> 3,10	80 км.
947	15095-1244	Провід напругою 660в перерізом 25мм2 ПВЗ	1000м	0,016	<u>32151,75</u> 514,43	<u>31675,03</u> 506,80	<u>189,94</u> 3,04	<u>286,78</u> 4,59	80 км.
948	&15101-10001-1КП	Короб перфорований 40х40мм	м	8	<u>51,25</u> 410,00	<u>50,10</u> 400,80	<u>0,69</u> 5,52	<u>0,46</u> 3,68	80 км.
949	&*170311-2049-1 варіант 1	Ваги порціонні 355х310х55 CAS SW-2	шт	2	<u>664,25</u> 1328,50	<u>658,00</u> 1316,00	<u>0,33</u> 0,66	<u>5,92</u> 11,84	80 км.
950	+*241996-11039 варіант 1	Вішало настінне з гачками	шт	2	<u>439,92</u> 879,84	<u>436,00</u> 872,00	<u>-</u> -	<u>3,92</u> 7,84	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
951	+*241996-14016 варіант 1	Полиця настінна для інвентарю	шт	1	<u>562,73</u> 562,73	<u>557,71</u> 557,71	<u>-</u> -	<u>5,02</u> 5,02	
952	&*241996-19013-7-15 варіант 1	Кушетка медична 1900x550x530(h)	шт	1	<u>5830,3</u> 5830,30	<u>5610,00</u> 5610,00	<u>168,30</u> 168,30	<u>52,00</u> 52,00	3%
953	&280222-70-254 варіант 1	Трансформатор на DIN рейку TRF 230V/24V	шт	2	<u>918,71</u> 1837,42	<u>884,00</u> 1768,00	<u>26,52</u> 53,04	<u>8,19</u> 16,38	3%
954	&*280222-900-5-1 варіант 1	Ліжко дитяче двоярусне 688x1456x1356	шт	25	<u>7945,22</u> 198630,50	<u>7645,00</u> 191125,00	<u>229,35</u> 5733,75	<u>70,87</u> 1771,75	3%
955	&290220-12592-3 варіант 1	Пост одномісний Аско "Старт" XAL-B103	шт	2	<u>99,36</u> 198,72	<u>98,33</u> 196,66	<u>0,14</u> 0,28	<u>0,89</u> 1,78	80 км.
956	*550101-144 варіант 1	Лава 400x1000x380	шт	10	<u>4089,92</u> 40899,20	<u>3935,38</u> 39353,80	<u>118,06</u> 1180,60	<u>36,48</u> 364,80	3%
957	+*560110-28 варіант 1	Стілець м'який	шт	324	<u>3041,15</u> 985332,60	<u>3010,55</u> 975418,20	<u>3,47</u> 1124,28	<u>27,13</u> 8790,12	80 км.
958	+*560110-28 варіант 2	Стіл письмовий	шт	12	<u>4915,47</u> 58985,64	<u>4864,00</u> 58368,00	<u>7,63</u> 91,56	<u>43,84</u> 526,08	80 км.
959	+*560110-28 варіант 3	Парта двомісна (500x1200x750)	шт	104	<u>3906,47</u> 406272,88	<u>3864,00</u> 401856,00	<u>7,63</u> 793,52	<u>34,84</u> 3623,36	80 км.
960	+*560110-28 варіант 4	Парта одномісна (500x600x750)	шт	97	<u>2897,47</u> 281054,59	<u>2864,00</u> 277808,00	<u>7,63</u> 740,11	<u>25,84</u> 2506,48	80 км.
961	+*560110-28 варіант 5	Стілаж 500x1500x2000(h)	шт	1	<u>6638,97</u> 6638,97	<u>6564,50</u> 6564,50	<u>15,25</u> 15,25	<u>59,22</u> 59,22	80 км.
962	+*560110-28 варіант 6	Подтоварник 450x1000x230	шт	2	<u>412,61</u> 825,22	<u>402,00</u> 804,00	<u>6,93</u> 13,86	<u>3,68</u> 7,36	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
963	+*560110-28 варіант 8	Стілець кухоний	шт	2	<u>854,09</u> 1708,18	<u>843,00</u> 1686,00	<u>3,47</u> 6,94	<u>7,62</u> 15,24	80 км.
964	+*560110-28 варіант 9	Стілаж для зберегання посуду 500x1400x1700(h)	шт	1	<u>5237,97</u> 5237,97	<u>5176,00</u> 5176,00	<u>15,25</u> 15,25	<u>46,72</u> 46,72	80 км.
965	+*560110-28 варіант 10	Стіл металевий 600x1200x850 СП-2, КИЙ-В	шт	6	<u>3413,68</u> 20482,08	<u>3375,60</u> 20253,60	<u>7,63</u> 45,78	<u>30,45</u> 182,70	80 км.
966	+*560110-116 варіант 1	Шафа металева 800x400x1700	шт	9	<u>12604,16</u> 113437,44	<u>12464,00</u> 112176,00	<u>27,73</u> 249,57	<u>112,43</u> 1011,87	80 км.
967	+560110-194 варіант 1	Підйомник вертикальний	шт	2	<u>12803,27</u> 25606,54	<u>12635,00</u> 25270,00	<u>54,07</u> 108,14	<u>114,20</u> 228,40	80 км.
		Разом по розділу IV у тому числі устаткування, що не монується Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн. грн.		3167185,65 2341555,81	3115216,69 2310334,16	23718,81 10335,40	28250,15 20886,25	
		Електроенергія	кВт-год	4998,141					
		Стиснене повітря	м3	5778,858					
		Мастильні матеріали	кг	463,005					
		Гідравлічна рідина	кг	84,696					
		Дрова	м3	2,448					
		Бензин	л	4125,092					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	6303,024					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "3 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]