

Реконструкція відділення екстреної медичної допомоги КНП "Міська клінічна лікарня № 4" Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Ближня, 31.
Коригування.
23-005

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-03/АР2
на будівельні роботи АР - друга черга**

Реконструкція відділення екстреної медичної допомоги КНП "Міська клінічна лікарня № 4" Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Ближня, 31. Коригування.

Основа:
креслення (специфікації) № АР2

Кошторисна вартість 15427,92816 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 23,18848 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2870,82462 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Стіни											
1	КБ46-22-1	АР л.16 Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	3,72	<u>3567,60</u> 2588,77	<u>133,74</u> 51,53	13271,47	9630,22	<u>497,51</u> 191,69	<u>24,1400</u> 0,4256	<u>89,8</u> 1,58
2	С1422-11078	Цегла силікатна потовщена порожниста ефективна, розміри 250x120x88 мм, марка М150	1000шт	1,14884	<u>17960,07</u> -	- -	20633,25	-	- -	- -	- -
3	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків	1 м3	36	<u>636,79</u> 549,10	<u>70,41</u> 35,30	22924,44	19767,60	<u>2534,76</u> 1270,80	<u>4,9900</u> 0,2601	<u>179,64</u> 9,36
4	& С1425-11687-3 варіант 1	Суміш для кладки блоків Ceresit СТ-21	кг	900	<u>15,53</u> -	- -	13977,00	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С1427-11803-1Б варіант 1	Стінові дрібні блоки порісті UDK Block 400, б=300 мм	м3	35,64	<u>4968,82</u>	-	177088,74	-	-	-	-
6	КБ10-9-1	Фальш стіни Тип W623 б=41 мм Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,7475	<u>24952,93</u> 22399,96	-	18652,32	16743,97	-	<u>191.6000</u>	<u>143,22</u>
7	& С1111-1020-6 варіант 1	Гіпсокартон КНАУФ марки ГКЛ б=12,5 мм	м2	78,49	<u>187,73</u>	-	14734,93	-	-	-	-
8	& С1113-296-1Й варіант 1	Шпатлівка "Флюгенфюллер"	кг	23,47	<u>19,11</u>	-	448,51	-	-	-	-
9	& С111-1481-5	Саморіз 3,5x35	шт	1271	<u>1,64</u>	-	2084,44	-	-	-	-
10	& С111-150-10 варіант 1	Дюбель для кріплення профіля 4x100мм	шт	228,71	<u>1,33</u>	-	304,18	-	-	-	-
11	& С111-1722-4-2-Ф	Лента армирующая.	м	64,29	<u>3,37</u>	-	216,66	-	-	-	-
12	& С126-1313-3 варіант 1	Профили UD 28/27	м	65,03	<u>29,61</u>	-	1925,54	-	-	-	-
13	& С1545-206-8 варіант 1	Профиль потолочный 60/27	м	134,55	<u>47,94</u>	-	6450,33	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					292711,81	46141,79	<u>3032,27</u> 1462,49		<u>412,66</u> 10,94
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					292711,81	243537,75 47604,28 26034,20 50,84 9537,20			318746,01
		----- Всього по розділу 1					318746,01				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Перегородки									
14	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	0,4	<u>3567,60</u> 2588,77	<u>133,74</u> 51,53	1427,04	1035,51	<u>53,50</u> 20,61	<u>24,1400</u> 0,4256	<u>9,66</u> 0,17
15	С1422-11078	Цегла силікатна потовщена порожниста ефективна, розміри 250x120x88 мм, марка М150	1000шт	0,1232	<u>17960,07</u> -	- -	2212,68	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3639,72	1035,51	<u>53,50</u> 20,61		<u>9,66</u> 0,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3639,72 2550,71 1056,12 592,68 1,18 221,23 4232,40				
		Всього по розділу 2					4232,40				
		Розділ 3. Вікна									
16	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,033	<u>19878,82</u> 18654,61	<u>1160,23</u> 832,73	656,00	615,60	<u>38,29</u> 27,48	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>4,93</u> 0,21
17	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,00382	<u>15155,28</u> 14143,81	<u>965,41</u> 692,91	57,89	54,03	<u>3,69</u> 2,65	<u>113,3500</u> 5,3966	<u>0,43</u> 0,02
18	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,84792	<u>11600,12</u> 10814,68	<u>755,45</u> 542,21	9835,97	9169,98	<u>640,56</u> 459,75	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>73,49</u> 3,58
19	& С123-120-3Б варіант 1	Блоки віконні металопластикові з 3-х камерного профілю, із заповненням однокамерним склопакетом б=24 мм,	м2	2,16	<u>5623,18</u> -	- -	12146,07	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& С123-120-3Д варіант 1	Блоки віконні металопластикові з 4-х камерного профілю, із заповненням двокамерним склопакетом б=32 мм, з опором теплопередачі R=0,75 м2К/Вт	м2	86,314	<u>6031,18</u>	-	520575,27	-	-	-	-
21	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,5567	<u>3641,63</u> <u>3468,46</u>	<u>173,17</u> <u>124,29</u>	2027,30	1930,89	<u>96,41</u> <u>69,19</u>	<u>31,5200</u> <u>0,9680</u>	<u>17,55</u> <u>0,54</u>
22	& С123-385В варіант 1	Доски подоконные металлопластиковые 400мм.	м	56,79	<u>674,23</u>	-	38289,52	-	-	-	-
23	& С1632-102-18 варіант 1	Герметик силіконовий	л	8,86	<u>1510,17</u>	-	13380,11	-	-	-	-
24	С111-1624-2 варіант 1	Піна монтажна	л	27,31	<u>339,87</u>	-	9281,85	-	-	-	-
25	С1632-127 варіант 1	Дюбелі-шурупи 100x10	шт	254,22	<u>8,60</u>	-	2186,29	-	-	-	-
26	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,5567	<u>3403,13</u> <u>3004,09</u>	<u>129,88</u> <u>93,22</u>	1894,52	1672,38	<u>72,30</u> <u>51,90</u>	<u>27,3000</u> <u>0,7260</u>	<u>15,2</u> <u>0,4</u>
27	& С123-385-Б варіант 1	Відливи з оцинкованої сталі з полімерним покриттям т. 0,5мм ширина 230мм	м	57,74	<u>395,85</u>	-	22856,38	-	-	-	-
28	& С111-1701-А варіант 1	Мастика "Гермобутіл-С"	кг	16,35	<u>249,69</u>	-	4082,43	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 3							637269,60	13442,88	<u>851,25</u> <u>610,97</u>		<u>111,6</u> <u>4,75</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							637269,60				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							622975,47				
всього заробітна плата, грн.							14053,85				
Загальновиробничі витрати, грн.							7379,32				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,96				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2619,75				
Всього будівельні роботи, грн.							644648,92				

Всього по розділу 3							644648,92				
Розділ 4. Двері											
Двері із металопластика АР л.14, 15											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,21445	<u>18940,41</u> 11603,47	<u>7264,22</u> 2310,86	4061,77	2488,36	<u>1557,81</u> 495,56	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>21,04</u> 3,18
30	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,4598	<u>14842,10</u> 9376,45	<u>5407,81</u> 1720,31	6824,40	4311,29	<u>2486,51</u> 791,00	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>36,45</u> 5,08
31	& С123-236-1Ж варіант 1	Металопластикові блоки індивідуального виготовлення, з 4-х камерного профілю, утепленого, з заповненням 2-го камерним склопакетом із армосклом, з опором теплопередачі R=0,75м2К/Вт	м2	5,67	<u>8148,68</u> -	-	46203,02	-	-	-	-
32	& С123-236-Х варіант 1	Дверий блок із металопластика внутрішні глухий	м2	56,715	<u>6125,00</u> -	-	347379,38	-	-	-	-
33	& С123-236-В варіант 1	Дверий блок із металопластика внутрішні для сходових клітин	м2	5,04	<u>6023,00</u> -	-	30355,92	-	-	-	-
34	С111-1624-2 варіант 1	Піна монтажна	л	11,08	<u>339,87</u> -	-	3765,76	-	-	-	-
35	& С1545-44-Д	Дюбель-шурупы с пластмассовыми пробками (150 мм)	шт	263,69	<u>10,74</u> -	-	2832,03	-	-	-	-
36	КР6-27-4	Установлення доводчиків	100 шт	0,02	<u>15051,48</u> 15051,48	-	301,03	301,03	-	<u>112,4000</u> -	<u>2,25</u> -
37	& С111-951-4 варіант 1	Доводчик Фрамуги	шт	2	<u>3534,78</u> -	-	7069,56	-	-	-	-
38	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0174	<u>25070,42</u> 23510,63	<u>1450,28</u> 1040,91	436,23	409,08	<u>25,23</u> 18,11	<u>191,3300</u> 8,1070	<u>3,33</u> 0,14
39	& С123-120-3Н варіант 1	Фрамуги віконні металопластикові з 4-х камерного профілю, із заповненням двокамерним склопакетом б=32 мм, з опором теплопередачі R=0,75 м2К/Вт.	м2	1,74	<u>6694,18</u> -	-	11647,87	-	-	-	-
40	& С1632-102-18 варіант 1	Герметик силіконовий	л	0,3	<u>1510,17</u> -	-	453,05	-	-	-	-
41	С111-1624-2 варіант 1	Піна монтажна	л	0,98	<u>339,87</u> -	-	333,07	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С1632-127 варіант 1	Дюбелі-шурупи 100х10 Металеві двері АР л.14, 15	шт	14,49	<u>8,60</u>	-	124,61	-	-	-	-
43	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,22035	<u>32686,08</u> 29375,71	<u>1717,00</u> 546,20	7202,38	6472,94	<u>378,34</u> 120,36	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>51,87</u> 0,77
44	& С121-783-Л варіант 1	Двері блоки зовнішні металеві утеплені	м2	5,16	<u>6243,54</u>	-	32216,67	-	-	-	-
45	& С123-236-Ш варіант 1	Дверні блоки металеві внутрішні протипожежні EI 30	м2	16,875	<u>7447,71</u>	-	125680,11	-	-	-	-
46	С111-887	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, однопольних	комплект	1	<u>956,56</u>	-	956,56	-	-	-	-
47	С111-888	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, двопольних	комплект	1	<u>1438,00</u>	-	1438,00	-	-	-	-
48	КР6-27-4	Установлення доводчиків	100 шт	0,1	<u>15051,48</u> 15051,48	-	1505,15	1505,15	-	<u>112,4000</u>	<u>11,24</u>
49	& С111-951-4 варіант 1	Доводчик Ворота ролетні АР л.	шт	10	<u>3534,78</u>	-	35347,80	-	-	-	-
50	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,162	<u>32686,08</u> 29375,71	<u>1717,00</u> 546,20	5295,14	4758,87	<u>278,15</u> 88,48	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>38,14</u> 0,57
51	& С121-783-2-2Е варіант 1	Ворота ролетні зовнішні, завтоматичним та ручним підйомом	шт	2	<u>30484,38</u>	-	60968,76	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					732398,27	20246,72	<u>4726,04</u> 1513,51		<u>164,32</u> 9,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					732398,27	707425,51 21760,23 11211,08 20,89 3919,16 743609,35			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 4						743609,35				
		Розділ 5. Покрівля										
		АР л.11										
52	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	57,44	<u>158,46</u>	-	9101,94	9101,94	-	<u>1,4400</u>	<u>82,71</u>	
					158,46	-			-	-	-	
53	& С111-856-Ю	Паробар'єр	м2	660,56	<u>30,49</u>	-	20140,47	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-			-	-	-	
54	КБ12-18-5	Укладання похилоутворюючого шару	100м2	5,744	<u>6814,25</u>	<u>1911,19</u>	39141,05	28163,18	<u>10977,87</u>	<u>47,4000</u>	<u>272,27</u>	
					4903,06	770,07			4423,28	5,5893	32,1	
55	& С114-97-5Р	Похилоутворюючий шар - екструд. пінопістірол -20-260 мм	м2	591,632	<u>290,51</u>	-	171875,01	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
56	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з твердої мінераловатної плити (нижній шар)	100м2	5,744	<u>6814,25</u>	<u>1911,19</u>	39141,05	28163,18	<u>10977,87</u>	<u>47,4000</u>	<u>272,27</u>	
					4903,06	770,07			4423,28	5,5893	32,1	
57	& С111-852-Й3	Тверда мінераловатна плита ТехноНіколь ТЕХНОРУФ Н Оптіма товщин. 150 мм	м2	591,632	<u>775,42</u>	-	458763,29	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-			-	-	-	
58	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з твердої мінераловатної плити (верхній шар)	100м2	5,744	<u>6814,25</u>	<u>1911,19</u>	39141,05	28163,18	<u>10977,87</u>	<u>47,4000</u>	<u>272,27</u>	
					4903,06	770,07			4423,28	5,5893	32,1	
59	& С111-852-Й2	Тверда мінераловатна плита ТехноНіколь ТЕХНОРУФ В Оптіма товщин. 100 мм	м2	591,632	<u>648,80</u>	-	383850,84	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-			-	-	-	
60	КБ12-20-3	Улаштування роздільного шару	100м2	5,744	<u>1393,93</u>	<u>141,16</u>	8006,73	7195,91	<u>810,82</u>	<u>10,9700</u>	<u>63,01</u>	
					1252,77	54,37			312,30	0,4017	2,31	
61	& С114-90-3Й	Склохолст	м2	631,84	<u>28,13</u>	-	17773,66	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-			-	-	-	
62	РС1-2-3	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м2	5,744	<u>4319,72</u>	<u>123,56</u>	24812,47	21798,42	<u>709,73</u>	<u>32,8400</u>	<u>188,63</u>	
					3794,99	89,45			513,80	0,7932	4,56	
63	& С1632-98-3М	Покрівельна мембрана Sika plan VGVT (НГ) 1,8мм	м2	620,352	<u>867,29</u>	-	538025,09	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-			-	-	-	
64	& С1111-79-4Й	Телескопічне кріплення ТехноНіколь	шт	2297,6	<u>4,11</u>	-	9443,14	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
65	РС1-2-1	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику	100 м2	5,744	<u>6545,43</u>	<u>14,96</u>	37596,95	3580,29	<u>85,93</u>	<u>5,7400</u>	<u>32,97</u>	
					623,31	13,80			79,27	0,1224	0,7	
66	КБ12-19-2	Утеплення покриттів керамзитом	м3	31,592	<u>4553,97</u>	<u>380,12</u>	143869,02	12910,07	<u>12008,75</u>	<u>4,2800</u>	<u>135,21</u>	
					408,65	140,06			4424,78	1,0143	32,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,18	9637,01	-	1734,66	1178,54	-	55,3600	9,96
83	& С111-1798-Ц1 варіант 1	Труба водостічна	м	18	6547,43	-	2096,64	-	-	-	-
84	& С130-1156-2А варіант 1	Воронки водосточні	шт	3	116,48	-	1080,24	-	-	-	-
85	& С113-1485-2А варіант 1	Відвід труби	шт	3	360,08	-	672,21	-	-	-	-
86	& С113-1467-3Е варіант 1	Коліно 45 град.	шт	3	224,07	-	1009,92	-	-	-	-
87	& С113-1878-65Й варіант 1	Кріплення труби	шт	18	336,64	-	2444,04	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 5							2379974,8	191153,53	48145,17		1782,28
Разом будівельні роботи, грн.							3		19289,81		141,51
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2140676,1				
всього заробітна плата, грн.							3				
Загальновиробничі витрати, грн.							210443,34				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							116388,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							228,71				
Всього будівельні роботи, грн.							42911,18				
							2496363,0				
							5				
Всього по розділу 5							2496363,0				
							5				
Розділ 6. Підлоги											
АР л. 17											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової/до норми ен11-11-3/вирівнювальний шар	10 м2	-31,09	<u>158,46</u> 158,46	-	-4926,52	-4926,52	-	<u>1,4400</u>	-44,77
89	С111-1720 варіант 1	Плівка поліетилен 1500*80мк*100м	м2	505,08	<u>15,27</u>	-	7712,57	-	-	-	-
90	С111-1624-2 варіант 2	Пластифікатор Байріс10л,д/всіх видів бетону	л	505,08	<u>60,84</u>	-	30729,07	-	-	-	-
91	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	4,7163	<u>6889,56</u> 6831,19	<u>31,10</u> 27,70	32493,23	32217,94	<u>146,68</u> 130,64	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>300,43</u> 1,05
92	С111-2005-8 варіант 1	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	35,61	<u>74,78</u>	-	2662,92	-	-	-	-
93	С111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	92,91	<u>61,14</u>	-	5680,52	-	-	-	-
94	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	3452,33	<u>20,40</u>	-	70427,53	-	-	-	-
95	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	4,7163	<u>8707,85</u> 8189,55	-	41068,83	38624,37	-	<u>70,0500</u>	<u>330,38</u>
96	С111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	169,1265	<u>173,83</u>	-	29399,26	-	-	-	-
97	& С111-562-Ф варіант 1	Лінолеум Sphera Essenc	м2	765,1	<u>858,29</u>	-	656677,68	-	-	-	-
98	& С111-562-3-18 варіант 2	Лінолеум комерційний	м2	481,06	<u>715,29</u>	-	344097,41	-	-	-	-
99	& С111-1896-9-2С варіант 2	Грунтовка Forbo 050	кг	96,21	<u>724,20</u>	-	69675,28	-	-	-	-
100	КБ11-39-3 Н1=3,15	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	4,7163	<u>27484,17</u> 25797,07	<u>39,19</u> 34,90	129623,59	121666,72	<u>184,83</u> 164,60	<u>220,6575</u> 0,2797	<u>1040,69</u> 1,32
101	С111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	532,7485	<u>173,83</u>	-	92607,68	-	-	-	-
102	КБ11-39-1	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї	100м2	-4,7163	<u>6386,61</u> 6371,22	<u>9,33</u> 8,31	-30121,17	-30048,58	<u>-44,00</u> -39,19	<u>55,7900</u> 0,0666	<u>-263,12</u> -0,31
103	КБ12-21-1	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим Тип 2.1 Прим.:156(3,66м2)	100м2	-4,7163	<u>775,78</u> 775,78	-	-3658,81	-3658,81	-	<u>7,0500</u>	<u>-33,25</u>
104	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,0624	<u>1780,68</u> 1659,69	-	111,11	103,56	-	<u>16,2000</u>	<u>1,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	& С111-1782-1 варіант 1	Сітка дротяна 4 мм, Вр-1, чарункою 100x100	м2	6,86	<u>99,76</u>	-	684,35	-	-	-	-
106	ХБ1-5-1	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм (CR 66)	100м2	0,17055	<u>74834,97</u> 2595,77	-	12763,10	442,71	-	<u>22,7300</u>	<u>3,88</u>
107	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,099	<u>19834,61</u> 18191,20	-	1963,63	1800,93	-	<u>155,6000</u>	<u>15,4</u>
108	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	64,35	<u>26,51</u>	-	1705,92	-	-	-	-
109	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	4,02	<u>153,66</u>	-	617,71	-	-	-	-
110	& С111-155-4 варіант 1	Хрестики дистанційні Смарт 3 мм	шт	42	<u>0,26</u>	-	10,92	-	-	-	-
111	& С111-287-7 варіант 2	Плитка керамічна Loftу сіра 400x400 мм	м2	10,1	<u>696,44</u>	-	7034,04	-	-	-	-
112	КБ11-11-18	Тип 3.1 Прим.:138(8,84м2) розчин цементний марки 200 на 1 м3: цемент М400 - 0,499 т; пісок - 1,12 м3 Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,094	<u>1780,68</u> 1659,69	-	167,38	156,01	-	<u>16,2000</u>	<u>1,52</u>
113	& С111-1782-1 варіант 1	Сітка дротяна 4 мм, Вр-1, чарункою 100x100	м2	9,86	<u>99,76</u>	-	983,63	-	-	-	-
114	ХБ1-5-1	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм (CR 66)	100м2	0,264178	<u>74834,97</u> 2595,77	-	19769,75	685,75	-	<u>22,7300</u>	<u>6</u>
115	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,178	<u>19834,61</u> 18191,20	-	3530,56	3238,03	-	<u>155,6000</u>	<u>27,7</u>
116	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	115,7	<u>26,51</u>	-	3067,21	-	-	-	-
117	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	7,22	<u>153,66</u>	-	1109,43	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	& С111-155-4 варіант 1	Хрестики дистанційні Смарт 3 мм	шт	76	<u>0,26</u>	-	19,76	-	-	-	-
119	& С111-287-7 варіант 2	Плитка керамічна Lofty сіра 400x400 мм Тип 4 Тип 4.1 Прим.:Ліфтова(18,25м2); 133-137,139-141, 158-159(13,96+13,6+13,72+9,86+3,14+4,21+4, 51+10,7+28,47=102,17м2)	м2	18,15	<u>696,44</u>	-	12640,39	-	-	-	-
120	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,2698	<u>1780,68</u> 1659,69	-	480,43	447,78	-	<u>16,2000</u>	<u>4,37</u>
121	& С111-1782-1 варіант 1	Сітка дротяна 4 мм,Вр-1,чарункою 100x100	м2	29,68	<u>99,76</u>	-	2960,88	-	-	-	-
122	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,474	<u>6837,29</u> 6831,19	-	10078,17	10069,17	-	<u>63,7000</u>	<u>93,89</u>
123	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	1,474	<u>2853,24</u> 2847,22	-	4205,68	4196,80	-	<u>26,5500</u>	<u>39,13</u>
124	С111-2005-8 варіант 1	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	11,13	<u>74,78</u>	-	832,30	-	-	-	-
125	С111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	29,04	<u>61,14</u>	-	1775,51	-	-	-	-
126	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	2157,94	<u>20,40</u>	-	44021,98	-	-	-	-
127	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,474	<u>14941,39</u> 8189,55	-	22023,61	12071,40	-	<u>70,0500</u>	<u>103,25</u>
128	& С111-1896-9-2С варіант 1	Грунтовка Forbo 050	кг	30,07	<u>724,20</u>	-	21776,69	-	-	-	-
129	& С111-562-3-18 варіант 1	Лінолеум комерційний	м2	150,346	<u>715,29</u>	-	107540,99	-	-	-	-
130	& С111-1650-10 варіант 1	Клейова суміш Forbo 522 Тип 6 Приймальний бокс	кг	45,1	<u>233,51</u>	-	10531,30	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 20 (М 250) крупність заповнювача 20-40мм	м3	19,72	<u>4832,10</u> 598,40	<u>5,98</u> 1,68	95289,01	11800,45	<u>117,93</u> 33,13	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>110,04</u> 0,27
132	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,16	<u>1780,68</u> 1659,69	-	2065,59	1925,24	-	<u>16,2000</u>	<u>18,79</u>
133	& С111-1782-Й1 варіант 1	Сітка 12 мм, А-III, чарункою 100x100	м2	127,6	<u>220,22</u>	-	28100,07	-	-	-	-
134	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,16	<u>1780,68</u> 1659,69	-	2065,59	1925,24	-	<u>16,2000</u>	<u>18,79</u>
135	& С111-1782-Й1 варіант 1	Сітка 12 мм, А-III, чарункою 100x100	м2	127,6	<u>220,22</u>	-	28100,07	-	-	-	-
136	КБ11-11-13	Улаштування полімерцементного покриття Cerezit CF 56 товщиною 5 мм	100м2	1,16	<u>6837,29</u> 6831,19	-	7931,26	7924,18	-	<u>63,7000</u>	<u>73,89</u>
137	С111-2005-8 варіант 1	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	8,76	<u>74,78</u>	-	655,07	-	-	-	-
138	С111-2014-1 варіант 1	Грунтовка універсальна глибокопроникна Ceresit СТ 14	л	22,85	<u>942,96</u>	-	21546,64	-	-	-	-
139	С111-2006-1 варіант 1	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг для промислових підлог Ceresit CF 56	кг	849,12	<u>34,44</u>	-	29243,69	-	-	-	-
140	ХБ1-5-1	Додатковий шар гідроізоляції Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм (CR 66) Плінтуси АР л. 18	100м2	0,48	<u>74834,97</u> 2595,77	-	35920,79	1245,97	-	<u>22,7300</u>	<u>10,91</u>
141	КБ11-43-1	Плінтуси із лінолеуму Улаштування профілю настінного	100м	5,3	<u>1577,78</u> 1577,78	-	8362,23	8362,23	-	<u>12,8400</u>	<u>68,05</u>
142	& С111-1896-9-2С варіант 1	Грунтовка Forbo 050	кг	3,18	<u>724,20</u>	-	2302,96	-	-	-	-
143	& С111-1650-10 варіант 1	Клейова суміш Forbo 522	кг	18,55	<u>233,51</u>	-	4331,61	-	-	-	-
144	& С111-1722-Й6 варіант 1	Галтель (профіль настінний Dollken НК 100/100 мм)	м	535,3	<u>166,97</u>	-	89379,04	-	-	-	-
145	КБ11-39-3	Улаштування плінтуса із акустичного лінолеуму	100м2	0,53	<u>14941,39</u> 8189,55	-	7918,94	4340,46	-	<u>70,0500</u>	<u>37,13</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	& С111-562-3-18 варіант 1	Лінолеум комерційний	м2	54,06	<u>715,29</u>	-	38668,58	-	-	-	-
147	& С111-1896-9-2С варіант 1	Грунтовка Forbo 050	кг	3,18	<u>724,20</u>	-	2302,96	-	-	-	-
148	& С111-1650-10 варіант 1	Клейова суміш Forbo 522	кг	18,55	<u>233,51</u>	-	4331,61	-	-	-	-
149	КБ11-39-3 Н1=3,15	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,53	<u>45432,73</u>	-	24079,35	13672,45	-	<u>220,6575</u>	<u>116,95</u>
150	КБ11-39-1	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї	100м2	-0,53	<u>6371,22</u>	-	-3376,75	-3376,75	-	<u>55,7900</u>	<u>-29,57</u>
151	КБ12-21-1	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	-0,53	<u>775,78</u>	-	-411,16	-411,16	-	<u>7,0500</u>	<u>-3,74</u>
152	КБ15-25-1	Плінтуси з керамічної плитки Улаштування плінтусів з керамічної плитки	100м2	0,308	<u>28670,71</u>	-	8830,58	8446,46	-	<u>234,5700</u>	<u>72,25</u>
153	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	200,2	<u>26,51</u>	-	5307,30	-	-	-	-
154	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	12,5	<u>153,66</u>	-	1920,75	-	-	-	-
155	& С111-155-4 варіант 1	Хрестики дистанційні Смарт 3 мм	шт	130,59	<u>0,26</u>	-	33,95	-	-	-	-
156	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	31,11	<u>465,65</u>	-	14486,37	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							2225941,60	242942,03	405,44	289,18	2120
Разом будівельні роботи, грн.							0				2,33
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1982594,13				
всього заробітна плата, грн.							243231,21				
Загальновиробничі витрати, грн.							131843,08				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							255,96				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							48018,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					2357784,68				
		-----					2357784,68				
		Всього по розділу 6					2357784,68				
		Розділ 7. Зовнішнє оздоблення									
		АР л.8									
157	КБ8-36-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100м2 вп	16,151	<u>9087,80</u> 4932,16	-	146777,06	79659,32	-	<u>45,4200</u>	<u>733,58</u>
158	КР12-65-1	Очищення вручну простих фасадів	100м2	17,735	<u>2867,98</u> 2867,98	-	50863,63	50863,63	-	<u>29,3700</u>	<u>520,88</u>
		Тип А зовнішні стіни									
159	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	6,6	<u>57917,92</u> 54447,16	-	382258,27	359351,26	-	<u>417,8600</u>	<u>2757,88</u>
160	& С114-97Й1 варіант 1	Утеплювач мінераловатна плита ТЕХНОФАС оптіма 150мм	м2	706,2	<u>626,98</u>	-	442773,28	-	-	-	-
161	& С126-1313-1Й варіант 1	Профілі цокольні	м	21,78	<u>209,20</u>	-	4556,38	-	-	-	-
162	С111-2011-7 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190 pro	кг	7920	<u>27,47</u>	-	217562,40	-	-	-	-
163	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	759	<u>53,97</u>	-	40963,23	-	-	-	-
164	С188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit СТ 335 KI-220N зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 210мм	100шт	53,328	<u>908,23</u>	-	48434,09	-	-	-	-
165	С111-2014-3 варіант 1	Ґрунтуюча фарба силіконова Ceresit СТ 15 silicone	л	112,2	<u>306,38</u>	-	34375,84	-	-	-	-
166	С111-2012-13 варіант 1	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit СТ 174	кг	1782	<u>141,33</u>	-	251850,06	-	-	-	-
167	С111-2016-4	Силіконова фарба Ceresit СТ 48	л	331,32	<u>581,25</u>	-	192579,75	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	& С1545-44-2Й	Дюбелі монтажні Тип Б (Піддашки,парапети,підпірні стіни)	1шт	72,6	0,75	-	54,45	-	-	-	-
169	КБ15-155-1	Грунтування фасаду	100м2	3,685	1057,49	-	3896,85	3896,85	-	9,2600	34,12
170	С111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	73,7	61,14	-	4506,02	-	-	-	-
171	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	3,685	27929,50	443,16	102920,21	62385,35	1633,04	146,5000	539,85
172	& С1550-25-1	Армуюча сітка Армофлекс з корун.15х15 мм	м2	397,98	56,47	-	22473,93	-	-	-	-
173	ПР15-1307	Штукатурення стін фасадів по каменю і бетону декоративною штукатуркою "Ceresit", стіни гладкі, площа проведення робіт понад 5 м2	100 м2	3,685	6566,50	34,10	24197,55	24071,89	125,66	59,4000	218,89
174	С111-2014-3 варіант 1	Грунтуюча фарба силіконова Ceresit СТ 15 silicone	л	55,28	306,38	-	16936,69	-	-	-	-
175	С111-2012-13 варіант 1	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit СТ 174	кг	1455,58	141,33	-	205717,12	-	-	-	-
176	КБ15-158-3	Фарбування фасадів з рихтувань по підготовленій поверхні	100м2	3,685	1117,48	-	4117,91	4117,91	-	9,2300	34,01
177	С111-2016-4	Силіконова фарба Ceresit СТ 48 Тип В Колони	л	184,25	581,25	-	107095,31	-	-	-	-
178	КБ15-155-1	Грунтування фасаду	100м2	0,46	1065,27	7,78	490,02	486,45	3,57	9,2600	4,26
179	С111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	9,2	61,14	-	562,49	-	-	-	-
180	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,46	27929,50	443,16	12847,57	7787,59	203,85	146,5000	67,39
181	& С1550-25-1	Армуюча сітка Армофлекс з корун.15х15 мм	м2	49,68	56,47	-	2805,43	-	-	-	-
182	ПР15-1307	Штукатурення стін фасадів по каменю і бетону декоративною штукатуркою "Ceresit", стіни гладкі, площа проведення робіт понад 5 м2	100 м2	0,46	6566,50	34,10	3020,59	3004,90	15,69	59,4000	27,32
183	С111-2014-3 варіант 1	Грунтуюча фарба силіконова Ceresit СТ 15 silicone	л	6,9	306,38	-	2114,02	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	С111-2012-13 варіант 1	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit СТ 174	кг	181,7	<u>141,33</u>	-	25679,66	-	-	-	-
185	КБ15-158-3	Фарбування фасадів	100м2	0,46	<u>1117,48</u>	-	514,04	514,04	-	<u>9,2300</u>	<u>4,25</u>
					1117,48	-			-	-	-
186	С111-2016-4	Силіконова фарба Ceresit СТ 48 Тип Г (Низ колон)	л	23	<u>581,25</u>	-	13368,75	-	-	-	-
187	ХБ4-2-2	Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з низькою абсорбуючою здатністю [бетон, силікатна цегла, бетонна стяжка] (СР41)	100 м2	0,615	<u>1237,91</u>	-	761,31	492,33	-	<u>7,0100</u>	<u>4,31</u>
					800,54	-			-	-	-
188	ХБ4-3-1	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску (СР 43)	100 м2	0,615	<u>180513,37</u>	-	111015,72	1784,21	-	<u>24,5300</u>	<u>15,09</u>
					2901,16	-			-	-	-
189	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,615	<u>31131,16</u>	-	19145,66	18382,58	-	<u>255,6700</u>	<u>157,24</u>
					29890,38	-			-	-	-
190	С111-2001-3 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	27,86	<u>140,66</u>	-	3918,79	-	-	-	-
191	С111-2000-5	Клеюча суміш швидкотвердіюча Ceresit CM 14	кг	319,8	<u>24,02</u>	-	7681,60	-	-	-	-
192	& С111-283-2Й варіант 1	Плитка керамогранітна	м2	62,12	<u>537,87</u>	-	33412,48	-	-	-	-
193	& С111-155-4 варіант 1	Хрестики дистанційні Смарт 3 мм Тип Д Утеплення цокольної частини будівлі	шт	444,03	<u>0,26</u>	-	115,45	-	-	-	-
194	ХБ4-2-2	Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з низькою абсорбуючою здатністю [бетон, силікатна цегла, бетонна стяжка](СР 41)	100 м2	0,5	<u>1237,91</u>	-	618,96	400,27	-	<u>7,0100</u>	<u>3,51</u>
					800,54	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	ХБ4-3-1	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску (СР 43)	100 м2	0,5	<u>180513,37</u> 2901,16	-	90256,69	1450,58	-	<u>24,5300</u>	<u>12,27</u>
196	КБ15-78-1	Утеплення фасадів плитами з екструдованого пінополістиролу товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	0,5	<u>57855,01</u> 54447,16	-	28927,51	27223,58	-	<u>417,8600</u>	<u>208,93</u>
197	& С114-97-3Й варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу 120мм	м2	53,5	<u>313,83</u>	-	16789,91	-	-	-	-
198	& С126-1313-1Й варіант 1	Профілі цокольні	м	1,65	<u>209,20</u>	-	345,18	-	-	-	-
199	С111-2011-7 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 pro	кг	600	<u>27,47</u>	-	16482,00	-	-	-	-
200	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	57,5	<u>53,97</u>	-	3103,28	-	-	-	-
201	С188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-220N зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 210мм	100шт	4,04	<u>908,23</u>	-	3669,25	-	-	-	-
202	С111-2014-3 варіант 1	Грунтуюча фарба силіконова Ceresit CT 15 silicone	л	8,5	<u>306,38</u>	-	2604,23	-	-	-	-
203	С111-2012-13 варіант 1	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174	кг	135	<u>141,33</u>	-	19079,55	-	-	-	-
204	С111-2016-4	Силіконова фарба Ceresit CT 48	л	25,1	<u>581,25</u>	-	14589,38	-	-	-	-
205	& С1545-44-2Й	Дюбелі монтажні Тип Е (цокольна частина будівлі, підірних стін)	1шт	5,5	<u>0,75</u>	-	4,13	-	-	-	-
206	ХБ4-2-2	Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з низькою абсорбуючою здатністю [бетон, силікатна цегла, бетонна стяжка](СР 41)	100 м2	3,65	<u>1237,91</u> 800,54	-	4518,37	2921,97	-	<u>7,0100</u>	<u>25,59</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	ХБ4-3-1	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску (СР 43)	100 м2	3,65	<u>180513,37</u> 2901,16	-	658873,80	10589,23	-	<u>24,5300</u>	<u>89,53</u>
208	КБ15-155-1	Грунтування фасаду	100м2	3,65	<u>1057,49</u> 1057,49	-	3859,84	3859,84	-	<u>9,2600</u>	<u>33,8</u>
209	С111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	73	<u>61,14</u>	-	4463,22	-	-	-	-
210	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	3,65	<u>27929,50</u> 16929,54	<u>443,16</u> 389,98	101942,68	61792,82	<u>1617,53</u> 1423,43	<u>146,5000</u> 3,7022	<u>534,73</u> 13,51
211	& С1550-25-1	Армуюча сітка Армофлекс з корун.15х15 мм	м2	394,2	<u>56,47</u>	-	22260,47	-	-	-	-
212	ПР15-1307	Штукатурення стін фасадів по каменю і бетону декоративною штукатуркою "Ceresit", стіни гладкі, площа проведення робіт понад 5 м2	100 м2	3,65	<u>6532,40</u> 6532,40	-	23843,26	23843,26	-	<u>59,4000</u>	<u>216,81</u>
213	С111-2014-3 варіант 1	Грунтуюча фарба силіконова Ceresit СТ 15 silicone	л	54,75	<u>306,38</u>	-	16774,31	-	-	-	-
214	С111-2012-13 варіант 1	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit СТ 174	кг	1441,75	<u>141,33</u>	-	203762,53	-	-	-	-
215	КБ15-158-3	Фарбування фасадів	100м2	3,65	<u>1117,48</u> 1117,48	-	4078,80	4078,80	-	<u>9,2300</u>	<u>33,69</u>
216	С111-2016-4	Силіконова фарба Ceresit СТ 48 Тип Ж (На 1 м стіна нижче рівня землі)	л	182,5	<u>581,25</u>	-	106078,13	-	-	-	-
217	КР1-1-2	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	100 м3	1,5575	<u>70060,77</u> 63146,57	-	109119,65	98350,78	-	<u>605,2000</u>	<u>942,6</u>
218	КБ15-155-1	Грунтування фасаду	100м2	2,225	<u>1057,49</u> 1057,49	-	2352,92	2352,92	-	<u>9,2600</u>	<u>20,6</u>
219	С111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	44,5	<u>61,14</u>	-	2720,73	-	-	-	-
220	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження (СР 65)	100 м2	2,225	<u>14976,38</u> 4259,54	-	33322,45	9477,48	-	<u>36,8600</u>	<u>82,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	КБ26-32-1	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів стін прямокутних	1 м3	26,7	<u>3887,54</u> 3881,50	-	103797,32	103636,05	-	<u>32,0600</u>	<u>856</u>
222	& С111-2011-3А	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 84	балон	23	<u>447,87</u>	-	10301,01	-	-	-	-
223	& С114-97-3Й варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу 120мм	м2	238,075	<u>313,83</u>	-	74715,08	-	-	-	-
224	С188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit СТ 335 KI-220N зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 210мм	100шт	13,35	<u>908,23</u>	-	12124,87	-	-	-	-
225	ХБ4-14-1	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС	100 м2	2,225	<u>13254,21</u> 7040,73	-	29490,62	15665,62	-	<u>58,8100</u>	<u>130,85</u>
226	С111-2011-4 варіант 1	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85 pro	кг	1780	<u>18,06</u>	-	32146,80	-	-	-	-
227	ХБ4-2-1	Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно-піщана стяжка] (СР 41)	100 м2	2,225	<u>2475,02</u> 944,63	-	5506,92	2101,80	-	<u>8,0800</u>	<u>17,98</u>
228	РС1-2-1	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику Укоси	100 м2	2,225	<u>6545,43</u> 623,31	<u>14,96</u> 13,80	14563,58	1386,86	<u>33,29</u> 30,71	<u>5,7400</u> 0,1224	<u>12,77</u> 0,27
229	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,470735	<u>122343,49</u> 62658,66	-	57591,36	29495,62	-	<u>480,8800</u>	<u>226,37</u>
230	С111-2011-7 варіант 1	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190 pro	кг	574,3	<u>27,47</u>	-	15776,02	-	-	-	-
231	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	60,25	<u>53,97</u>	-	3251,69	-	-	-	-
232	С188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit СТ 335 KI-220N зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 210мм	100шт	2,8574	<u>908,23</u>	-	2595,18	-	-	-	-
233	С111-2014-3 варіант 1	Грунтуюча фарба силіконова Ceresit СТ 15 silicone	л	8	<u>306,38</u>	-	2451,04	-	-	-	-
234	С111-2012-13 варіант 1	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit СТ 174	кг	129,45	<u>141,33</u>	-	18295,17	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	С111-2016-4	Силіконова фарба Ceresit СТ 48	л	23,63	<u>581,25</u>	-	13734,94	-	-	-	-
236	& С114-97-ЦЗ-1Ж варіант 1	Утеплювач, плити мінвати 30мм	м2	50,3649	<u>141,91</u>	-	7147,28	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							4440293,72	1015425,79	<u>3632,63</u> 3135,56		<u>8567,11</u> 29,67
Разом будівельні роботи, грн.							4440293,72				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3421235,30				
всього заробітна плата, грн.							1018561,35				
Загальновиробничі витрати, грн.							530602,75				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							992,8				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							186271,26				
Всього будівельні роботи, грн.							4970896,47				

Всього по розділу 7							4970896,47				
Розділ 8. Опорядження внутрішнє											
АР л.18,19,20											
Стеля											
237	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	4,7756	<u>16009,90</u> 15982,29	-	76456,88	76325,02	-	<u>139,9500</u>	<u>668,35</u>
238	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	4,7756	<u>1916,28</u> 1916,28	-	9151,39	9151,39	-	<u>16,7800</u>	<u>80,13</u>
239	& С111-732-А варіант 2	Негорючі вологостійкі плити "ARMSTRONG" Bioguard Plain 600x600x15 мм	м2	387,664	<u>1013,42</u>	-	392866,45	-	-	-	-
240	& С111-732-1Й варіант 2	Негорючі шумо- вологостійкі плити "ARMSTRONG" "Bio Guard Metal Plain" 600x600мм	м2	113,78	<u>2323,91</u>	-	264414,48	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	& C126-1300-5-М вариант 2	Основной профиль	м	453,69	<u>84,89</u>	-	38513,74	-	-	-	-
242	& C126-1300-6 вариант 2	Поперечный профиль	м	1361,05	<u>35,25</u>	-	47977,01	-	-	-	-
243	& C126-1300-7 вариант 2	Пристенный профиль	м	515,77	<u>95,16</u>	-	49080,67	-	-	-	-
244	& C111-136-1-С вариант 1	Элемент разжимной (бабочка)	шт	382	<u>14,24</u>	-	5439,68	-	-	-	-
245	& C111-136-2 вариант 1	Дрот с ушком	шт	382	<u>9,61</u>	-	3671,02	-	-	-	-
246	& C111-136-3 вариант 1	Дрот с крючком	шт	382	<u>9,61</u>	-	3671,02	-	-	-	-
247	& C111-150-9	Дюбель для крепления профиля	шт	1417	<u>0,90</u>	-	1275,30	-	-	-	-
248	КБ15-64-1	<i>Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів</i>	100м2	0,8144	<u>20245,49</u> <u>20191,64</u>	-	16487,93	16444,07	-	<u>164,3200</u>	<u>133,82</u>
249	& C111-1477-1 вариант 1	Шурупы -саморезы	шт	1270,2	<u>0,82</u>	-	1041,56	-	-	-	-
250	& C111-150-7	Дюбеля	шт	193,61	<u>4,31</u>	-	834,46	-	-	-	-
251	& C111-1859-3-Я	Подвесы	шт	56,65	<u>8,23</u>	-	466,23	-	-	-	-
252	& C126-1313-3 вариант 1	Профили UD 28/27	м	73,29	<u>29,61</u>	-	2170,12	-	-	-	-
253	& C1545-206-8 вариант 1	Профиль потолочный 60/27	м	207,506	<u>47,94</u>	-	9947,84	-	-	-	-
254	& C111-1859-2 вариант 1	Соединитель одноуровневый 60/27	шт	25,85	<u>6,33</u>	-	163,63	-	-	-	-
255	& C113-1794-6-1И вариант 1	Однорівневий з'єднувач "краб"	шт	138,15	<u>14,41</u>	-	1990,74	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	& С111-1859-Я	Тяга підвеса	шт	56,65	<u>9,36</u>	-	530,24	-	-	-	-
257	& С111-1722-30	Стрічка ущільнювальна	м	73,93	<u>6,13</u>	-	453,19	-	-	-	-
258	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,9986	<u>18289,36</u> <u>17769,01</u>	-	18263,75	17744,13	-	<u>136,3700</u>	<u>136,18</u>
259	& С111-1481-5	Саморіз 3,5x35	шт	2097,5	<u>1,64</u>	-	3439,90	-	-	-	-
260	& С1111-1010-Й1 варіант 1	Шпаклівка Кнауф Fuqenfuller	кг	35,64	<u>19,03</u>	-	678,23	-	-	-	-
261	& С111-1722-4А	Стрічка армувальна	м	98,87	<u>1,66</u>	-	164,12	-	-	-	-
262	& С1111-1020-6 варіант 1	Гіпсокартон КНАУФ марки ГКЛ б=12,5 мм	м2	104,85	<u>187,73</u>	-	19683,49	-	-	-	-
263	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівою	100м2	2,4949	<u>12532,51</u> <u>11467,96</u>	-	31267,36	28611,41	-	<u>100,4200</u>	<u>250,54</u>
264	& С1111-1010-Й варіант 1	Шпаклівка Кнауф Мульти-Фініш	кг	449,088	<u>24,35</u>	-	10935,29	-	-	-	-
265	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель матовою фарбою по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування за 2 рази	100м2	2,4949	<u>5108,30</u> <u>4899,18</u>	-	12744,70	12222,96	-	<u>42,9000</u>	<u>107,03</u>
266	& С111-1624-1Й варіант 1	Фарба матова акрілова СТ 51 Standart	кг	186,445	<u>192,95</u>	-	35974,56	-	-	-	-
267	КБ15-46-8	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	100м2	1,16	<u>24248,98</u> <u>16221,39</u>	-	28128,82	18816,81	-	<u>132,0100</u>	<u>153,13</u>
268	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівою СТ 29	100м2	1,16	<u>16010,11</u> <u>11467,96</u>	-	18571,73	13302,83	-	<u>100,4200</u>	<u>116,49</u>
269	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівою СТ 225	100м2	1,16	<u>19556,11</u> <u>11467,96</u>	-	22685,09	13302,83	-	<u>100,4200</u>	<u>116,49</u>
270	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування за 2 рази	100м2	1,16	<u>4974,51</u> <u>4899,18</u>	-	5770,43	5683,05	-	<u>42,9000</u>	<u>49,76</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	& С111-1624-Ц2 варіант 1	Фарба водоемulsionна ВД-ВА-224.М4	кг	69,6	<u>107,42</u>	-	7476,43	-	-	-	-
272	КБ11-43-1	Улаштування стельового карнизу	100м	4,2918	<u>1577,78</u>	-	6771,52	6771,52	-	<u>12,8400</u>	<u>55,11</u>
273	& С111-1722-2-Щ варіант 1	Стельовий карниз	м	433,47	<u>35,41</u>	-	15349,17	-	-	-	-
		Стіни									
		Керамічна плитка									
274	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	10,70342	<u>27443,11</u> <u>27423,58</u>	-	293735,13	293526,09	-	<u>234,5700</u>	<u>2510,7</u>
275	С111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	214,0684	<u>61,14</u>	-	13088,14	-	-	-	-
276	С111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	6957,22	<u>42,35</u>	-	294638,27	-	-	-	-
277	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	434,56	<u>153,66</u>	-	66774,49	-	-	-	-
278	& С111-155-4 варіант 1	Хрестики дистанційні Смарт 3 мм	шт	4537,65	<u>0,26</u>	-	1179,79	-	-	-	-
279	С111-256 варіант 2	Плитка керамічна 1 сорт 300х600 мм 57V051 світло-беж. DoHa	м2	1081,04	<u>609,10</u>	-	658461,46	-	-	-	-
280	КБ15-47-5	Установлення кутиків	100м	3,55	<u>2490,78</u> <u>2490,78</u>	-	8842,27	8842,27	-	<u>20,2700</u>	<u>71,96</u>
281	С111-1844-1 варіант 2	Профіль алюмінієвий	м	372,75	<u>61,60</u>	-	22961,40	-	-	-	-
282	& С179-418П варіант 1	Клей-герметик SOUDAL SOUDAFLEX 40 600 мл білий Фарбування стін	л	8,875	<u>748,56</u>	-	6643,47	-	-	-	-
283	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівою (стартова)	100м2	11,4506	<u>13314,99</u> <u>8772,84</u>	-	152464,62	100454,28	-	<u>76,8200</u>	<u>879,64</u>
284	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівою (фінішна)	100м2	11,4506	<u>16860,55</u> <u>8772,84</u>	-	193063,41	100454,28	-	<u>76,8200</u>	<u>879,64</u>
285	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін матовою фарбою за два рази	100м2	11,4506	<u>4420,64</u> <u>4352,16</u>	-	50618,98	49834,84	-	<u>38,1100</u>	<u>436,38</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	& С111-1624-Й4-1Ж варіант 1	Фарба акрілова СТ 52	кг	843,277	<u>116,55</u>	-	98283,93	-	-	-	-
287	& С111-1624-Ц2 варіант 1	Фарба водоемульсійна ВД-ВА-224.М4	кг	117,3	<u>107,42</u>	-	12600,37	-	-	-	-
288	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	2,3851	<u>16860,55</u>	-	40214,10	20924,10	-	<u>76,8200</u>	<u>183,22</u>
289	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін матовою фарбою за два рази	100м2	2,3851	<u>4420,64</u>	-	10543,67	10380,34	-	<u>38,1100</u>	<u>90,9</u>
290	С1555-100	Фарба акрілова Cerezit СТ 44	кг	200,706	<u>319,76</u>	-	64177,75	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					3152799,4	802792,22	-		<u>6919,47</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2		-		-
		в тому числі:					3152799,4				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2				
		всього заробітна плата, грн.					2350007,2				
		Загальновиробничі витрати, грн.					0				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					802792,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					431138,39				
		Всього будівельні роботи, грн.					830,35				
							155787,46				
							3583937,8				
							1				
		Всього по розділу 8					3583937,8				
							1				
		Розділ 9. Різні роботи									
		АР л. 21									
291	КБ11-11-1	Тип 1 площадка ганку та сходів Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,158	<u>13631,70</u>	-	2153,81	953,10	-	<u>56,2500</u>	<u>8,89</u>
292	КБ11-11-2	Добавлять или исключают на каждые 5 мм изменения толщины цементных стяжек /30 мм/	100м2	0,158	<u>6032,25</u>	-	664,06	63,71	-	<u>3,7600</u>	<u>0,59</u>
					<u>4202,94</u>	-			-		
					<u>403,22</u>	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	& С111-1885-1 варіант 1	Фибра универсальная АВ-1	кг	0,19968	<u>298,18</u> -	-	59,54	-	-	-	-
294	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,158	<u>20683,65</u> 19284,30	-	3268,02	3046,92	-	<u>164,9500</u>	<u>26,06</u>
295	С111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	82,16	<u>42,35</u> -	-	3479,48	-	-	-	-
296	С111-2001-3 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	7,17	<u>140,66</u> -	-	1008,53	-	-	-	-
297	& С111-155-4 варіант 1	Хрестики дистанційні Смарт 3 мм	шт	114	<u>0,26</u> -	-	29,64	-	-	-	-
298	& С111-283-2-Ф варіант 1	Плитки керамогранітні бучардовані морозостійкі, 300х300 мм	м2	16,12	<u>705,42</u> -	-	11371,37	-	-	-	-
299	КБ11-11-1	Тип 3 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,82	<u>13631,70</u> 6032,25	-	24809,69	10978,70	-	<u>56,2500</u>	<u>102,38</u>
300	КБ11-11-2	Добавлять или исключают на каждые 5 мм изменения толщины цементных стяжек /30 мм/	100м2	1,82	<u>4202,94</u> 403,22	-	7649,35	733,86	-	<u>3,7600</u>	<u>6,84</u>
301	& С111-1885-1 варіант 1	Фибра универсальная АВ-1	кг	2,31712	<u>298,18</u> -	-	690,92	-	-	-	-
302	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,82	<u>20683,65</u> 19284,30	-	37644,24	35097,43	-	<u>164,9500</u>	<u>300,21</u>
303	С111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	946,4	<u>42,35</u> -	-	40080,04	-	-	-	-
304	С111-2001-3 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	82,63	<u>140,66</u> -	-	11622,74	-	-	-	-
305	& С111-155-4 варіант 1	Хрестики дистанційні Смарт 3 мм	шт	1314	<u>0,26</u> -	-	341,64	-	-	-	-
306	& С111-283-2-Ф варіант 1	Плитки керамогранітні бучардовані морозостійкі, 300х300 мм	м2	185,64	<u>705,42</u> -	-	130954,17	-	-	-	-
307	КБ15-25-1	Тип 2 Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,035	<u>28670,71</u> 27423,58	-	1003,47	959,83	-	<u>234,5700</u>	<u>8,21</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	С111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	22,75	<u>42,35</u>	-	963,46	-	-	-	-
309	С111-2001-3 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	1,42	<u>140,66</u>	-	199,74	-	-	-	-
310	& С111-155-4 варіант 1	Хрестики дистанційні Смарт 3 мм	шт	15	<u>0,26</u>	-	3,90	-	-	-	-
311	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	3,54	<u>465,65</u>	-	1648,40	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					279646,21	51833,55	-		<u>453,18</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					279646,21		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					227812,66				
		всього заробітна плата, грн.					51833,55				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28063,23				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10203,09				
		Всього будівельні роботи, грн.					307709,44				

		Всього по розділу 9					307709,44				
		Разом прямі витрати по кошторису					14144675,18	2385014,02	<u>60846,30</u>		<u>20540,28</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					14144675,18		26322,13		199,11
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11698814,86				
		всього заробітна плата, грн.					2411336,15				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1283252,98				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2449,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					459488,47				
		Всього будівельні роботи, грн.					15427928,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						15427928, 16				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						23188,48				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						2870824,6 2				

Склав _____ Людмила БЕЗРУКАВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Оксана ПАНЧЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]