

Капітальний ремонт огорожі об'єкта зберігання майна №1 в с. Порошково.Коригування

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01**

на будівництво : Огорожа території об'єкта зберігання майна №1

Кошторисна вартість об'єкта  
 Кошторисна трудомісткість  
 Кошторисна заробітна плата  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

1116,034 тис.грн.  
 2,02980 тис.люд.год.  
 244,923 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 26 березня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи	1116,034	-	1116,034	2,02980	244,923	-
		Всього:	1116,034	-	1116,034	2,02980	244,923	-

Головний інженер проєкту  
 ( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Федорняк І.Д.

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Делеган Є.Ю.

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Делеган Є.Ю.

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Федорняк І.Д.

Капітальний ремонт огорожі об'єкта зберігання майна №1 в с. Порошково.Коригування  
25/-03.24-КД

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01**  
**на Загальнобудівельні роботи**  
**Огорожа території об'єкта зберігання майна №1**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

1116,034 тис. грн.  
2,0298 тис.люд.год.  
244,923 тис. грн.  
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>											
1	KP9-5-1	Розбирання металевих сходових ґрат при вазі одного метра ґрат до 60 кг (огорожа з профлиста)	100м	0,267	<u>7664,96</u> 7136,65	<u>448,68</u> 164,62	2047	1905	<u>120</u> 44	<u>68,8600</u> 1,2546	<u>18,39</u> 0,33
2	KP20-12-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,22	<u>8760,50</u> 6528,77	<u>2231,73</u> 441,69	1927	1436	<u>491</u> 97	<u>48,4330</u> 2,8848	<u>10,66</u> 0,63
Разом прямі витрати по розділу 1							3974	3341	<u>611</u> 141		<u>29,05</u> 0,96
Разом будівельні роботи, грн.							3974				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							22				
всього заробітна плата, грн.							3482				
Загальновиборничі витрати, грн.							1865				
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.							3,6				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							671				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>5839</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>5839</b>				
		<b>Розділ 2. Будівельні роботи</b>									
		Огорожа									
3	КР1-18-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 3	100 м3	0,13	<u>46991,66</u> 46991,66	-	6109	6109	-	<u>484,5000</u>	<u>62,99</u>
4	КБ8-2-2 Н2,Н5=1,15	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	3	<u>1690,24</u> 280,83	<u>194,26</u> 69,22	5071	842	<u>583</u> 208	<u>2,7600</u> 0,5760	<u>8,28</u> 1,73
5	КБ6-18-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування балок фундаментних	100м3	0,15	<u>617130,33</u> 166900,97	<u>35129,66</u> 15166,51	92570	25035	<u>5269</u> 2275	<u>1454,0945</u> 113,2152	<u>218,11</u> 16,98
6	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1831	<u>29903,38</u>	-	5475	-	-	-	-
7	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0717	<u>30455,88</u>	-	2184	-	-	-	-
8	КБ6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,739	<u>57183,90</u> 5185,61	<u>2405,09</u> 645,46	42259	3832	<u>1777</u> 477	<u>43,1200</u> 4,2254	<u>31,87</u> 3,12
9	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	1,087	<u>17258,97</u> 11958,11	<u>4268,29</u> 813,32	18761	12998	<u>4640</u> 884	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>96,43</u> 5,78
10	С111-966 варіант 1	Труба профільна 40х40х3 мм	т	0,99	<u>42029,25</u>	-	41609	-	-	-	-
11	С111-978 варіант 1	Полоса 80х5 мм	т	0,097	<u>32215,20</u>	-	3125	-	-	-	-
12	& С113-471- С варіант 2	Металева планка	м	372	<u>96,18</u>	-	35779	-	-	-	-
13	КБ9-47-1 Н2,Н5=1,15	Облицювання воріт сталевих профільованим листом	100м2	6,14	<u>6710,29</u> 6087,52	<u>410,95</u> 146,25	41201	37377	<u>2523</u> 898	<u>55,0160</u> 1,2246	<u>337,8</u> 7,52
14	& С114-210- 1 варіант 1	Профлист ПС-10	м2	675,4	<u>456,04</u>	-	308009	-	-	-	-
15	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (кронштейн)	т	0,576	<u>27129,37</u> 26202,33	<u>300,19</u> 95,05	15627	15093	<u>173</u> 55	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>133,06</u> 0,35
16	С111-966 варіант 1	Труба профільна 40х40х3 мм	т	0,576	<u>42029,25</u>	-	24209	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ47-344-1	Улаштування верхньої частини шпалер хмільників [шпалерної сітки] шляхом навішування вінків	1000м	0,49	<u>49280,62</u> 12775,87	<u>36403,34</u> 13181,97	24148	6260	<u>17838</u> 6459	<u>119,9500</u> 109,6085	<u>58,78</u> 53,71
18	КБ47-345-2	Кріплення елементів металевої сітки дротяними фіксаторами	1000шт	0,388	<u>20697,91</u> 20697,91	-	8031	8031	-	<u>197,8200</u>	<u>76,75</u>
19	С113-5 варіант 1	АСК Егоза спіральна	м	490	<u>299,15</u>	-	146584	-	-	-	-
20	С113-1 варіант 1	АСК Егоза дріт	м	1960	<u>12,59</u>	-	24676	-	-	-	-
21	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази Ворота Вр-1, Вр-2	100м2	3,85	<u>17533,31</u> 13861,15	<u>1,55</u> 1,38	67503	53365	<u>6</u> 5	<u>122,2000</u> 0,0111	<u>470,47</u> 0,04
22	КБ9-75-2 Н2,Н5=1,15	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,2439	<u>30737,30</u> 23775,93	<u>6229,45</u> 639,80	7497	5799	<u>1519</u> 156	<u>202,4000</u> 4,8024	<u>49,37</u> 1,17
23	С111-974 варіант 1	Труба профільна 60х60х4 мм	т	0,1705	<u>42668,01</u>	-	7275	-	-	-	-
24	С111-966 варіант 1	Труба профільна 40х40х3 мм	т	0,2016	<u>42029,25</u>	-	8473	-	-	-	-
25	С111-978 варіант 2	Труба 80х80х4	т	0,1493	<u>52667,45</u>	-	7863	-	-	-	-
26	КБ9-47-1 Н2,Н5=1,15	Облицювання воріт сталевих профільованим листом	100м2	0,3	<u>6710,29</u> 6087,52	<u>410,95</u> 146,25	2013	1826	<u>123</u> 44	<u>55,0160</u> 1,2246	<u>16,5</u> 0,37
27	& С114-210-1 варіант 1	Профлист ПС-10	м2	33	<u>456,04</u>	-	15049	-	-	-	-
28	КР18-74-5	Улаштування воріт із готових глухих полотен висотою до 2 м при встановлених стовпах (навішування воріт)	100м2	0,3	<u>16708,12</u> 9063,97	<u>6196,66</u> 1900,61	5012	2719	<u>1859</u> 570	<u>85,8900</u> 12,2972	<u>25,77</u> 3,69
29	С111-956 варіант 1	Петля дверні металеві для воріт та хвіртки	шт	9	<u>142,92</u>	-	1286	-	-	-	-
30	С111-955 варіант 1	Упор металевий	шт	1	<u>127,53</u>	-	128	-	-	-	-
31	С111-958 варіант 1	Задвижка	шт	1	<u>112,26</u>	-	112	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					967638	179286	<u>36310</u> 12031		<u>1586,18</u> 94,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					967638				
							752042				
							191317				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					102065 195,6 36456 <b>1069703</b>				
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>1069703</b>				
		<b>Розділ 3. Автоматика для відкатних воріт ВР-1</b>									
32	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	1	<u>250,77</u> 192,42	<u>54,63</u> 18,92	251	192	<u>55</u> 19	<u>1,6000</u> 0,1375	<u>1,6</u> 0,14
33	С1512-2 варіант 2	Фурнітура до відкатних воріт комплект	шт	1	<u>18487,52</u> -	- -	18488	-	- -	- -	- -
34	КР1-18-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3	100 м3	0,15	<u>46991,66</u> 46991,66	- -	7049	7049	- -	<u>484,5000</u> -	<u>72,68</u> -
35	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	0,6	<u>2647,10</u> 2071,37	- -	1588	1243	- -	<u>18,7200</u> -	<u>11,23</u> -
36	& С1630-15313 варіант 1	Труба гофрована двохстінна ф32мм	м	60	<u>32,67</u> -	- -	1960	-	- -	- -	- -
37	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,6	<u>1034,40</u> 834,84	<u>7,73</u> 6,88	621	501	<u>5</u> 4	<u>7,7400</u> 0,0555	<u>4,64</u> 0,03
38	С1545-66 варіант 1	Кабель ВВГ 3х2,5	м	60	<u>45,15</u> -	- -	2709	-	- -	- -	- -
39	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,09	<u>18466,90</u> 18466,90	- -	1662	1662	- -	<u>190,4000</u> -	<u>17,14</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					34328	10647	<u>60</u> 23		<u>107,29</u> 0,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					34328 23621 10670 6165 12,49 2327 <b>40493</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>40493</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					1005940	193274	<u>36981</u>		<u>1722,52</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1005940		12195		95,59
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					775685				
		всього заробітна плата, грн.					205469				
		Загальновиробничі витрати, грн.					110094				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					211,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39454				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>1116034</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>1116034</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					<b>2029,8</b>				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>244923</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Делеган Є.Ю.  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]