

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи I-III ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)

[найменування об'єкта будівництва]

Об'єктний кошторис № 02-01

на Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи I-III ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)

[найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Кошторисна вартість	3894,431	тис. грн
Кошторисна трудомісткість	9,3729926	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	708,598	тис. грн
Вимірник одиничної вартості		

Складений в поточних цінах станом на 22 грудня 2023р


№ Ч.ч.	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис. грн	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Л.кошторис 02-01-01	на ремонтні роботи	284,780	-	284,780	0,6440092	48,967	
2	Л.кошторис 02-01-02	на вентиляція	165,567	-	165,567	0,2807937	20,455	
3	Л.кошторис 02-01-03	на пусканалагоджувальні роботи вентиляції	12,058	-	12,058	0,0923950	9,312	
4	Л.кошторис 02-01-04	на водопровід та каналізація	64,718	-	64,718	0,1060514	7,702	
5	Л.кошторис 02-01-05	на електротехнічні рішення	68,272	-	68,272	0,0856642	6,468	
6	Л.кошторис 02-01-06	на ремонтні роботи (додаткові роботи)	1332,769	-	1332,769	4,6866946	352,225	
7	Л.кошторис 02-01-07	на вентиляція (додаткові роботи)	450,727	-	450,727	0,4973565	35,797	
8	Л.кошторис 02-01-08	на електротехнічні рішення (додаткові роботи)	110,985	-	110,985	0,3421703	25,319	
9	Л.кошторис 02-01-09	на обладнання до електротехнічних рішень	0,025	3,564	3,589	-	0,025	
10	Л.кошторис 02-01-010	на опалення (додаткові роботи)	226,503	-	226,503	0,7208989	53,441	
11	Л.кошторис 02-01-011	на каналізація (додаткові роботи)	20,060	-	20,060	0,0627567	5,120	
12	Л.кошторис 02-01-012	на ремонтні роботи (додаткові роботи 2)	716,033	-	716,033	1,2083835	92,865	
13	Л.кошторис 02-01-013	на обладнання для доступності ММГН (додаткові роботи 2)	-	259,818	259,818	-	-	
14	Л.кошторис 02-01-014	на облаштування систем протипожежного захисту	163,942	-	163,942	0,5338576	39,620	
15	Л.кошторис 02-01-015	на налагодження систем	14,610	-	14,610	0,1119610	11,282	
		Разом	3631,049	263,382	3894,431	9,3729926	708,598	
		Зворотні суми:						
		- у тому числі вартість матеріалів, що повертаються	-	-	-	-	-	

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- крім того вартість матеріалів, що повертаються	1,205	-	1,205	-	-	

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)  Беспалов Д.В.
[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ відділу _____
[найменування] [підпис (ініціали, прізвище)]

Склав  Інженер-проектувальник Ткаченко М.Є.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів  ГІП Беспалов Д.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01
на ремонтні роботи

Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)
[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	284,780	тис. грн
Кошторисна трудомісткість	0,6440092	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	48,967	тис. грн
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на 22 грудня 2023р

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	на одиницю	всього
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Улаштування поручнів									
1	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100 отворів	1,53	<u>582,76</u> 582,76	-	892	892	-	<u>8,8700</u> -	<u>13,5711</u> -
2	КР20-27-2 к=0,25 до 150мм	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до норми 20-27-1	100 отворів	1,53	<u>109,88</u> 109,88	-	168	168	-	<u>1,6725</u> -	<u>2,5589</u> -
3	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до норми 20-27-1	100 отворів	-1,53	<u>354,78</u> 354,78	-	-543	-543	-	<u>5,4000</u> -	<u>-8,2620</u> -
4	КБ9-49-1 к=1,15	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	1,53	<u>3185,23</u> 1532,06	<u>1635,18</u> 413,13	4873	2344	<u>2502</u> 632	<u>21,8960</u> 5,6992	<u>33,5009</u> 8,7198
5	С1-37-104-П-1	Болт анкерний 10х150	шт	153	<u>12,44</u> -	-	1903	-	-	-	-
6	С121-650-ИНБ-Ш	Поручень з нержавіючої сталі	м.п	27,6	<u>2037,53</u> -	-	56236	-	-	-	-
		Всього прямі витрати по розділу 1					63529	2861	2502 632		41,3689 8,7198

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Дверні блоки									
7	КБ10-28-1-ИН к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими металевими блоками у кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,0117	$\frac{572113,77}{8175,41}$	$\frac{7324,54}{1628,17}$	6694	96	$\frac{86}{19}$	$\frac{112,8265}{17,0775}$	$\frac{1,3201}{0,1998}$
8	КБ10-28-2-ИН к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими металевими блоками у кам'яних стінах, площа прорізу понад 2 до 3 м2	100м2	0,0466	$\frac{566826,51}{6606,32}$	$\frac{5452,71}{1212,08}$	26414	308	$\frac{254}{56}$	$\frac{91,1720}{12,7133}$	$\frac{4,2486}{0,5924}$
		Укоси внутрішні									
9	КР20-19-1-ИН	Грунтування стін ґрунтовою бетонконтакт	100 м2	0,04	$\frac{645,21}{645,21}$	$\frac{-}{-}$	26	26	$\frac{-}{-}$	$\frac{9,5700}{-}$	$\frac{0,3828}{-}$
10	С111-3-1-3-1-ИН-Б4	Бетонконтакт Ceresit СТ 19 (Формула: 0,75х4)	кг	3	$\frac{112,78}{-}$	$\frac{-}{-}$	338	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
11	КР11-30-1-ИН	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,2768	$\frac{23885,45}{23644,27}$	$\frac{241,18}{205,36}$	6611	6545	$\frac{67}{57}$	$\frac{300,5500}{2,6862}$	$\frac{83,1922}{0,7435}$
12	КР20-17-16-ИН	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100м3	0,0122	$\frac{187155,55}{18483,88}$	$\frac{3839,18}{3100,65}$	2283	226	$\frac{47}{38}$	$\frac{308,9400}{47,1975}$	$\frac{3,7691}{0,5758}$
13	КБ15-47-5 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,196	$\frac{3355,25}{1755,05}$	$\frac{-}{-}$	658	344	$\frac{-}{-}$	$\frac{23,3105}{-}$	$\frac{4,5689}{-}$
14	КБ15-182-1-ИН к=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,04	$\frac{11434,33}{6181,36}$	$\frac{4,58}{3,90}$	457	247	$\frac{-}{-}$	$\frac{88,3430}{0,0511}$	$\frac{3,5337}{0,0020}$
15	КБ15-182-3-ИН к=1,15	Шпаклювання шпаклівкою "Cerezit". Додавати на 1 мм товщини шпаклювання	100м2	0,04	$\frac{6449,23}{1832,39}$	$\frac{3,44}{2,93}$	258	73	$\frac{-}{-}$	$\frac{24,7020}{0,0383}$	$\frac{0,9881}{0,0015}$
16	КР12-49-5-ИН	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,04	$\frac{15435,47}{3066,79}$	$\frac{1,00}{0,85}$	617	123	$\frac{-}{-}$	$\frac{43,8300}{0,0111}$	$\frac{1,7532}{0,0004}$
17	КБ10-40-1-ИН к=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,9706	$\frac{9364,58}{535,62}$	$\frac{-}{-}$	9089	520	$\frac{-}{-}$	$\frac{8,5330}{-}$	$\frac{8,2821}{-}$
18	С1-180-60-1Г	Саморізи оцинковані	шт	388	$\frac{0,61}{-}$	$\frac{-}{-}$	237	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
19	КР6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт наборів	0,04	$\frac{1537,38}{1537,38}$	$\frac{-}{-}$	61	61	$\frac{-}{-}$	$\frac{23,4000}{-}$	$\frac{0,9360}{-}$

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C111-951-ИНБ	Доводчик (комплект)	шт	4	<u>2516,33</u> -	<u>-</u> -	10065	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 2					63808	8569	<u>454</u> 170		<u>112,9748</u> 2,1154
		Розділ 3. Опорядження внутрішнє									
		===Стеля									
		Приміщення 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19									
21	КБ15-182-2-ИН к=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стель	100м2	1,0695	<u>11519,55</u> 8080,35	<u>4,58</u> 3,90	12320	8642	<u>5</u> 4	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>123,5091</u> 0,0547
22	C111-3-1-3-1-ИН-Б4	Бетонконтакт Ceresit СТ 19 (Формула: 0,75x106,95)	кг	80,2125	<u>112,78</u> -	<u>-</u> -	9046	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ15-182-3-ИН к=1,15	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки (Шпаклювання шпаклівкою мінеральною)	100м2	1,0695	<u>5095,63</u> 1832,39	<u>3,44</u> 2,93	5450	1960	<u>4</u> 3	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>26,4188</u> 0,0410
24	КР12-49-6-ИН	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,0695	<u>16998,38</u> 3452,32	<u>1,00</u> 0,85	18180	3692	<u>1</u> 1	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>52,7691</u> 0,0119
		===Стіни									
		Приміщення 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19									
25	КР20-31-1-ИН	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,01	<u>7667,30</u> 6907,84	<u>16,30</u> 13,58	77	69	<u>-</u> -	<u>110,0500</u> 0,1776	<u>1,1005</u> 0,0018
26	КР20-15-8-ИН	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	100м3	0,00003	<u>236800,67</u> 25814,25	<u>3031,14</u> 2069,63	7	1	<u>-</u> -	<u>431,4600</u> 31,5008	<u>0,0129</u> 0,0009
27	КБ15-182-1-ИН к=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стін	100м2	0,6635	<u>9619,97</u> 6181,36	<u>3,99</u> 3,39	6383	4101	<u>3</u> 2	<u>88,3430</u> 0,0444	<u>58,6156</u> 0,0295
28	C111-3-1-3-1-ИН-Б4	Бетонконтакт Ceresit СТ 19 (Формула: 0,75x66,35)	кг	49,7625	<u>112,78</u> -	<u>-</u> -	5612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КР11-32-1-ИН	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом	100м2	0,6635	<u>2751,82</u> 357,78	<u>1,00</u> 0,85	1826	237	<u>1</u> 1	<u>5,9800</u> 0,0111	<u>3,9677</u> 0,0074
30	КБ15-182-3-ИН к=1,15	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки (Шпаклювання шпаклівкою мінеральною)	100м2	0,6635	<u>4856,18</u> 1593,39	<u>2,99</u> 2,55	3222	1057	<u>2</u> 2	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>14,2520</u> 0,0221
31	КР12-49-5-ИН	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,6635	<u>15435,47</u> 3066,79	<u>1,00</u> 0,85	10241	2035	<u>1</u> 1	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>29,0812</u> 0,0074

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Приміщення 7, 8									
32	КР20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,138	$\frac{1782,74}{1534,32}$	$\frac{10,19}{8,49}$	246	212	$\frac{1}{1}$	$\frac{24,0000}{0,1110}$	$\frac{3,3120}{0,0153}$
33	КР20-17-18-ИН	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,00015	$\frac{208997,61}{18483,88}$	$\frac{3839,18}{3100,65}$	31	3	$\frac{1}{-}$	$\frac{308,9400}{47,1975}$	$\frac{0,0463}{0,0071}$
34	КБ8-3-7-ИН к=1,15	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,3106	$\frac{2825,81}{2825,81}$	$\frac{-}{-}$	878	878	$\frac{-}{-}$	$\frac{38,5250}{-}$	$\frac{11,9659}{-}$
35	С111-2014-6	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17 (Формула: 0,2х31,06)	л	6,212	$\frac{31,75}{-}$	$\frac{-}{-}$	197	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
36	С1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А] (Формула: 5х31,06)	кг	155,3	$\frac{23,12}{-}$	$\frac{-}{-}$	3591	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
37	С1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 (компонент В) (Формула: 1,4286х31,06)	л	44,372316	$\frac{258,70}{-}$	$\frac{-}{-}$	11479	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
38	КБ15-182-1-ИН к=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стін	100м2	0,3096	$\frac{10080,73}{6181,36}$	$\frac{4,58}{3,90}$	3121	1914	$\frac{1}{1}$	$\frac{88,3430}{0,0511}$	$\frac{27,3510}{0,0158}$
39	КР11-32-1-ИН	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом	100м2	0,3096	$\frac{2750,82}{357,78}$	$\frac{-}{-}$	852	111	$\frac{-}{-}$	$\frac{5,9800}{-}$	$\frac{1,8514}{-}$
40	КБ15-182-3-ИН к=1,15	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки (Шпаклювання шпаклівкою мінеральною)	100м2	0,3096	$\frac{5095,63}{1832,39}$	$\frac{3,44}{2,93}$	1578	567	$\frac{1}{1}$	$\frac{24,7020}{0,0383}$	$\frac{7,6477}{0,0119}$
41	КР12-41-10-ИН	Поліпшене фарбування колером олійним розбіленим стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,3096	$\frac{7693,53}{4037,97}$	$\frac{1,00}{0,85}$	2382	1250	$\frac{-}{-}$	$\frac{57,7100}{0,0111}$	$\frac{17,8670}{0,0034}$
		Всього прямі витрати по розділу 3					96719	26729	$\frac{21}{17}$		$\frac{379,7682}{0,2302}$
		Розділ 4. Підлога									
		Тип III (23,15м2)									
42	КР7-31-4-ИН	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,065	$\frac{9790,11}{2518,11}$	$\frac{-}{-}$	636	164	$\frac{-}{-}$	$\frac{34,3300}{-}$	$\frac{2,2315}{-}$
43	КР20-17-19-ИН	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,00018	$\frac{235119,18}{18483,88}$	$\frac{3839,18}{3100,65}$	42	3	$\frac{1}{1}$	$\frac{308,9400}{47,1975}$	$\frac{0,0556}{0,0085}$
		Всього прямі витрати по розділу 4					678	167	$\frac{1}{1}$		$\frac{2,2871}{0,0085}$

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Інші роботи									
44	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	3,958	<u>97,52</u> 97,52	<u>-</u> -	386	386	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>6,4515</u> -
45	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	3,958	<u>168,39</u> -	<u>168,39</u> 18,38	666	-	<u>666</u> 73	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 0,8866
46	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,48	<u>598,69</u> 582,76	<u>-</u> -	287	280	<u>-</u> -	<u>8,8700</u> -	<u>4,2576</u> -
47	KP20-27-2 к=0,25	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до норми 20-27-1	100шт	0,48	<u>112,73</u> 109,88	<u>-</u> -	54	53	<u>-</u> -	<u>1,6725</u> -	<u>0,8028</u> -
48	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до норми 20-27-1	100шт	-0,48	<u>362,87</u> 354,78	<u>-</u> -	-174	-170	<u>-</u> -	<u>5,4000</u> -	<u>-2,5920</u> -
49	KB9-49-1 к=1,15	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,48	<u>3185,23</u> 1532,06	<u>1635,18</u> 413,13	1529	735	<u>785</u> 198	<u>21,8960</u> 5,6992	<u>10,5101</u> 2,7356
50	C1-37-104- П-1	Болт анкерний 10х150	шт	48	<u>12,44</u> -	<u>-</u> -	597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C121-650- ИНБ-Ш	Поручень з нержавіючої сталі	м.п	7	<u>2037,53</u> -	<u>-</u> -	14263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	KB11-29-1- ИН к=1,15	Улаштування покриттів з бетонних тактильних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0045	<u>426220,06</u> 12817,47	<u>41,26</u> 35,13	1918	58	<u>-</u> -	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>0,8052</u> 0,0021
53	ПР10-2019	Встановлення дверних табличок	100 шт	0,25	<u>880,38</u> 877,55	<u>2,83</u> 0,91	220	219	<u>1</u> -	<u>11,8300</u> 0,0126	<u>2,9575</u> 0,0032
54	C1110-193- ИНБ1	Інформаційна тактильна табличка шрифтом Брайля	шт	25	<u>612,10</u> -	<u>-</u> -	15303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	KP13-13-1- ИН	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,01	<u>6447,58</u> 5464,65	<u>-</u> -	64	55	<u>-</u> -	<u>71,4800</u> -	<u>0,7148</u> -
56	C111-23- 191-ИНБ-66	Попереджувальна контрасна стрічка	м	20	<u>63,93</u> -	<u>-</u> -	1279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 5					36392	1616	<u>1452</u> 271		<u>23,9075</u> 3,6275
		Разом прямі витрати					261126	39942	<u>4430</u> 1091		<u>560,3065</u> 14,7014

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів всього заробітна плата					216754	41033			
		Загальновиробничі витрати трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах					23654	7934			69,0013
		Всього по кошторису					284780				
		Кошторисна трудомісткість									
		Кошторисна заробітна плата						48967			644,0092

Склав  Інженер-проектувальник Ткаченко М.Є.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  ГП Беспалов Д.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02
на вентиляція

Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)
[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	165,567	тис. грн
Кошторисна трудомісткість	0,2807937	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	20,455	тис. грн
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 22 грудня 2023р

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	на одиницю	всього
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Система механічної припливно-витяжної вентиляції ПВ1											
1	КМ8-481-23	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,8 т	шт	1	$\frac{405,44}{244,64}$	$\frac{12,23}{2,67}$	405	245	$\frac{12}{3}$	$\frac{3,2000}{0,0322}$	$\frac{3,2000}{0,0322}$
2	КМ11-93-1	Монтаж автоматики	шт	1	$\frac{2359,28}{1116,86}$	$\frac{614,06}{152,50}$	2359	1117	$\frac{614}{153}$	$\frac{14,4000}{1,8081}$	$\frac{14,4000}{1,8081}$
3	КР15-122-15	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих (РР) № 4 з вивірянням і закріпленням розміром 200x400 мм	ґрати	1	$\frac{1170,78}{144,38}$	$\frac{2,64}{0,30}$	1171	144	$\frac{3}{-}$	$\frac{2,0900}{0,0040}$	$\frac{2,0900}{0,0040}$
4	КР15-121-2-ИН	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,5 мм	100м2	0,032	$\frac{26036,09}{20298,14}$	$\frac{92,27}{58,15}$	833	650	$\frac{3}{2}$	$\frac{301,0700}{0,7839}$	$\frac{9,6342}{0,0251}$
5	С130-1125	Повітропровід прямокутного перерізу з оцинкованої сталі т=0,5мм 100x100(н)	м2	3,2	$\frac{812,72}{-}$	$\frac{-}{-}$	2601	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP15-121-3-ИН	Прокладання повітроводів периметром 700 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,5 мм	100м2	0,096	$\frac{24322,95}{18585,00}$	$\frac{92,27}{58,15}$	2335	1784	$\frac{9}{6}$	$\frac{275,6600}{0,7839}$	$\frac{26,4634}{0,0753}$
7	C130-1128	Повітропровід прямокутного перерізу з оцинкованої сталі т=0,5мм 200x150(h)	м2	5,6	$\frac{699,45}{-}$	$\frac{-}{-}$	3917	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
8	C130-1128	Повітропровід прямокутного перерізу з оцинкованої сталі т=0,5мм 250x150(h)	м2	4	$\frac{699,45}{-}$	$\frac{-}{-}$	2798	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
9	KP15-121-9-ИН	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,6 мм	100м2	0,082	$\frac{24322,95}{18585,00}$	$\frac{92,27}{58,15}$	1994	1524	$\frac{8}{5}$	$\frac{275,6600}{0,7839}$	$\frac{22,6041}{0,0643}$
10	C130-1128	Повітропровід прямокутного перерізу з оцинкованої сталі т=0,6мм 300x150(h)	м2	8,2	$\frac{699,45}{-}$	$\frac{-}{-}$	5735	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
11	KP15-121-10-ИН	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,6 мм	100м2	0,085	$\frac{21542,63}{16080,34}$	$\frac{92,27}{58,15}$	1831	1367	$\frac{8}{5}$	$\frac{238,5100}{0,7839}$	$\frac{20,2734}{0,0666}$
12	C130-1128	Повітропровід прямокутного перерізу з оцинкованої сталі т=0,6мм 400x200(h)	м2	1,2	$\frac{801,45}{-}$	$\frac{-}{-}$	962	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
13	C130-1128	Повітропровід прямокутного перерізу з оцинкованої сталі т=0,6мм 400x250(h)	м2	6,5	$\frac{699,45}{-}$	$\frac{-}{-}$	4546	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
14	C130-1128	Повітропровід прямокутного перерізу з оцинкованої сталі т=0,6мм 500x250(h)	м2	3	$\frac{801,45}{-}$	$\frac{-}{-}$	2404	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
15	KP15-121-11-ИН	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 мм до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,6 мм	100м2	0,09	$\frac{17595,71}{12099,87}$	$\frac{45,45}{28,64}$	1584	1089	$\frac{4}{3}$	$\frac{179,4700}{0,3861}$	$\frac{16,1523}{0,0347}$
16	C130-1128	Повітропровід прямокутного перерізу з оцинкованої сталі т=0,6мм 600x300(h)	м2	9	$\frac{801,45}{-}$	$\frac{-}{-}$	7213	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
17	KP15-121-11-ИН	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 мм до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,8 мм	100м2	0,616	$\frac{17595,71}{12099,87}$	$\frac{45,45}{28,64}$	10839	7454	$\frac{28}{18}$	$\frac{179,4700}{0,3861}$	$\frac{110,5535}{0,2378}$
18	C130-1128	Повітропровід прямокутного перерізу з оцинкованої сталі 700x400(h)	м2	4,4	$\frac{740,50}{-}$	$\frac{-}{-}$	3258	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$


Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C130-1128	Повітропровід прямокутного перерізу з оцинкованої сталі 700х400(н) (хв утеплювачі т=30,0мм)	м2	57,2	<u>907,68</u> -	<u>-</u> -	51919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Всього прямі витрати по розділу 1							108704	15374	<u>689</u> 195		<u>225,3709</u> 2,3481
Розділ 2. Система механічної витяжної вентиляції В1											
20	КБ20-26-5-ИН к=1,15	Установлення шумоглушників	шт	1	<u>315,80</u> 242,53	<u>20,45</u> 5,67	316	243	<u>20</u> 6	<u>3,5535</u> 0,0765	<u>3,5535</u> 0,0765
21	C1630-1120	Шумопоглинач каналний [L=500мм; D=260мм; d=160мм] RMN 160/5	шт	1	<u>1477,66</u> -	<u>-</u> -	1478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ20-13-1 к=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>209,48</u> 137,35	<u>8,18</u> 2,27	209	137	<u>8</u> 2	<u>2,0125</u> 0,0306	<u>2,0125</u> 0,0306
23	C1630-1786	Клапан зворотній каналний d=160мм К 160 "Aerostar"	шт	1	<u>1320,84</u> -	<u>-</u> -	1321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КР15-121-1-ИН	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,5 мм	100м2	0,0251	<u>26036,09</u> 20298,14	<u>92,27</u> 58,15	654	509	<u>2</u> 1	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>7,5569</u> 0,0197
25	C130-1124	Повітропровід круглого перерізу з оцинкованої сталі т=0,5мм ф100мм	м2	3,94	<u>702,57</u> -	<u>-</u> -	2768	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C130-1124	Повітропровід круглого перерізу з оцинкованої сталі т=0,5мм ф160мм	м2	8,99	<u>694,98</u> -	<u>-</u> -	6248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ9-75-1-ИН	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т	0,01325	<u>33636,83</u> 18665,70	<u>12175,64</u> 1685,50	446	247	<u>161</u> 22	<u>257,6000</u> 18,2900	<u>3,4132</u> 0,2423
28	C130-1124	Оцинкована сталь для виготовлення переходів т=0,5мм	м2	1	<u>1895,31</u> -	<u>-</u> -	1895	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КР15-121-1-ИН	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,5 мм (переходи)	100м2	0,01	<u>26036,09</u> 20298,14	<u>92,27</u> 58,15	260	203	<u>1</u> 1	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>3,0107</u> 0,0078
30	C1630-114	Кріплення для повітроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	10	<u>86,67</u> -	<u>-</u> -	867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КР15-122-16-ИН	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих (РР) № 5 з вивірянням і закріпленням розміром 200х600 мм	ґрати	2	<u>165,50</u> 144,38	<u>7,99</u> 0,30	331	289	<u>16</u> 1	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>4,1800</u> 0,0080

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C130-600-1	Противибуховий прилад 555х649мм тип УЗС-1	шт	2	<u>14321,34</u> -	<u>-</u> -	28643	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	KM11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	6	<u>122,79</u> 34,40	<u>-</u> -	737	206	<u>-</u> -	<u>0,4500</u> -	<u>2,7000</u> -
34	C100-1503-1105-4	Лючок для заміру параметру повітря	шт	6	<u>123,56</u> -	<u>-</u> -	741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 2					46914	1834	<u>208</u> 33		<u>26,4268</u> 0,3849
		Разом прямі витрати					155618	17208	<u>897</u> 228		<u>251,7977</u> 2,7330
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів всього заробітна плата					137513	17436			
		Загальновиробничі витрати трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах					9949				26,2630
		Всього по кошторису					165567	3019			
		Кошторисна трудомісткість Кошторисна заробітна плата						20455			280,7937

Склав  Інженер-проектувальник Ткаченко М.Є.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  ГІП Беспалов Д.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи I-III ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-03

на пусконаладжувальні роботи вентиляції

Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи I-III ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №


Кошторисна вартість	12,058	тис. грн
Кошторисна трудомісткість	0,0923950	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	9,312	тис. грн
Середній розряд робіт	6,0	розряд


Складений в поточних цінах станом на 22 грудня 2023р

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	на одиницю	всього
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-28-1	Приливна установка, номінальна подача повітрям до 3.5 тис. м3/год	Кондиц.	1	<u>4479,77</u> 4479,77	-	4480	4480	-	<u>45,0000</u> -	<u>45,0000</u> -
2	КПЗ-2-2	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 10	Пристр.	1	<u>1194,60</u> 1194,60	-	1195	1195	-	<u>12,0000</u> -	<u>12,0000</u> -
3	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	Вен.мер.	1	<u>2787,40</u> 2787,40	-	2787	2787	-	<u>28,0000</u> -	<u>28,0000</u> -
		Разом прямі витрати					8462	8462	-		<u>85,0000</u> -
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів всього заробітна плата					-	8462			
		Загальновиробничі витрати трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах					3596				7,3950
		Всього по кошторису					12058				
		Кошторисна трудомісткість									92,3950

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата						9312			

Склав  Інженер-проектувальник Ткаченко М.Є.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  ГІП Беспалов Д.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи I-III ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-04

на водопровід та каналізація

Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи I-III ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	64,718	тис. грн
Кошторисна трудомісткість	0,1060514	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	7,702	тис. грн
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений в поточних цінах станом на 22 грудня 2023р

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	на одиницю	всього
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP1-1-2	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	100 м3	0,0575	<u>41932,98</u> 38690,44	- -	2411	2225	- -	<u>605,2000</u> -	<u>34,7990</u> -
2	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0704	<u>10374,52</u> 10374,52	- -	730	730	- -	<u>173,4000</u> -	<u>12,2074</u> -
3	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>582,76</u> 582,76	- -	12	12	- -	<u>8,8700</u> -	<u>0,1774</u> -
4	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до норми 20-27-1	100шт	0,02	<u>439,53</u> 439,53	- -	9	9	- -	<u>6,6900</u> -	<u>0,1338</u> -
5	KP20-27-3 к=13	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до норми 20-27-1	100шт	0,02	<u>4612,14</u> 4612,14	- -	92	92	- -	<u>70,2000</u> -	<u>1,4040</u> -

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ46-26-9-ИН	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 70 мм	100шт	0,04	<u>23247,46</u> 10319,93	<u>8770,37</u> 5916,56	930	413	<u>351</u> 237	<u>131,1800</u> 84,0094	<u>5,2472</u> 3,3604
7	КБ46-26-6-ИН	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	100шт	0,04	<u>17157,75</u> 7892,17	<u>6200,97</u> 4389,49	686	316	<u>248</u> 176	<u>100,3200</u> 62,4299	<u>4,0128</u> 2,4972
8	КБ46-26-33	При свердлінні кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів на висоті від опорної площі більше 1 м додається до норм 46-96 - 46-111	100шт	0,1	<u>525,52</u> 525,52	<u>-</u> -	53	53	<u>-</u> -	<u>6,6800</u> -	<u>0,6680</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 1					4923	3850	<u>599</u> 413		<u>58,6496</u> 5,8576
		Розділ 2. Прямок для розміщення КНС									
9	КР3-32-3-ИН	Установлення металевих ґрат приямків	1 т	0,015	<u>64630,50</u> 5245,01	<u>4072,92</u> 873,20	969	79	<u>61</u> 13	<u>76,8500</u> 9,1590	<u>1,1528</u> 0,1374
10	КР20-17-16-ИН	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100м3	0,00011	<u>187155,55</u> 18483,88	<u>3839,18</u> 3100,65	21	2	<u>-</u> -	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>0,0340</u> 0,0052
		Всього прямі витрати по розділу 2					990	81	<u>61</u> 13		<u>1,1868</u> 0,1426
		Розділ 3. Дренажний приямок									
11	КР3-32-3-ИН	Установлення металевих ґрат приямків	1 т	0,015	<u>64630,50</u> 5245,01	<u>4072,92</u> 873,20	969	79	<u>61</u> 13	<u>76,8500</u> 9,1590	<u>1,1528</u> 0,1374
12	КР20-17-16-ИН	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100м3	0,00011	<u>187155,55</u> 18483,88	<u>3839,18</u> 3100,65	21	2	<u>-</u> -	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>0,0340</u> 0,0052
		Всього прямі витрати по розділу 3					990	81	<u>61</u> 13		<u>1,1868</u> 0,1426
		Розділ 4. Будівельні роботи									
13	КР3-28-4-ИН	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,015	<u>459506,35</u> 60846,24	<u>5392,51</u> 4491,64	6893	913	<u>81</u> 67	<u>891,5200</u> 58,7523	<u>13,3728</u> 0,8813

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КР20-17-16-ИН	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100м3	0,00351	<u>187155,55</u> 18483,88	<u>3839,18</u> 3100,65	657	65	<u>13</u> 11	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>1,0844</u> 0,1657
		Всього прямі витрати по розділу 4					7550	978	<u>94</u> 78		<u>14,4572</u> 1,0470
		Розділ 5. Холодне та гаряче водопостачання									
15	C111-1683-1-ИНБ-1	Скотч армований 50м	шт	1	<u>459,69</u> -	<u>-</u> -	460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	55	<u>29,23</u> -	<u>-</u> -	1608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	10	<u>22,42</u> -	<u>-</u> -	224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10	<u>46,41</u> -	<u>-</u> -	464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	<u>22,05</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C113-1873-1А	Кран кульовий 1/2" з американкою	шт	3	<u>346,84</u> -	<u>-</u> -	1041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	8	<u>149,11</u> -	<u>-</u> -	1193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	4	<u>140,86</u> -	<u>-</u> -	563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КР16-8-1-ИН	Укладання труб поліетиленових зовнішнім діаметром 50 мм	100м	0,06	<u>2108,63</u> 1973,41	<u>103,13</u> 7,74	127	118	<u>6</u> -	<u>27,5500</u> 0,1053	<u>1,6530</u> 0,0063
24	C113-2226	Труба ПЕ ф50	м	6	<u>127,89</u> -	<u>-</u> -	767	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C113-2245	Коліно затискне рівне ф50	шт	3	<u>313,04</u> -	<u>-</u> -	939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C113-2245	Трійник затискний рівний ф50	шт	2	<u>302,84</u> -	<u>-</u> -	606	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C113-2275	Муфта затисна ф50 з різьбой ф50	шт	3	<u>221,41</u> -	<u>-</u> -	664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C113-1873-1Г	Кран кульвий затисний ф50 мм	шт	3	<u>2463,44</u> -	<u>-</u> -	7390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 5					16090	118	<u>6</u> -		<u>1,6530</u> 0,0063

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Санітарно-технічне обладнання									
29	KP15-35-3-ИН	Установлення фонтанчиків питних підлогових з педальним пуском	10к-т	0,1	<u>3342,85</u> 2811,42	<u>-</u> -	334	281	<u>-</u> -	<u>37,9000</u> -	<u>3,7900</u> -
30	C130-1096	Питний фонтанчик з нержавіючої сталі та фільтрами для очищення води, габаритні розміри (380?380?800(н) мм), підключення води - 1/2", підключення каналізації Ø50 мм	шт	1	<u>13034,75</u> -	<u>-</u> -	13035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C130-615	Шланг Dnipro-M Garden Pro 1/2" 25 м зі штуцером (для наборів баків)	комплект	1	<u>1428,10</u> -	<u>-</u> -	1428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 6					14797	281	<u>-</u> -		<u>3,7900</u> -
		Розділ 7. Каналізація									
32	KP16-8-1-ИН	Укладання труб поліетиленових зовнішнім діаметром 50 мм	100м	0,05	<u>2108,63</u> 1973,41	<u>103,13</u> 7,74	105	99	<u>5</u> -	<u>27,5500</u> 0,1053	<u>1,3775</u> 0,0053
33	KP15-18-2-ИН	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	0,085	<u>4840,05</u> 4830,88	<u>9,17</u> 7,64	411	411	<u>1</u> 1	<u>63,1900</u> 0,0999	<u>5,3712</u> 0,0085
34	C113-2226	Труба ПЕ ф40 (для мережі КН1)	м	5	<u>101,49</u> -	<u>-</u> -	507	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C113-2245	Коліно затискне рівне ф40	шт	3	<u>292,64</u> -	<u>-</u> -	878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C113-2275	Муфта затисна ф40 з різьбой ф40	шт	1	<u>490,45</u> -	<u>-</u> -	490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C113-2227	Трубы полипропиленовые для внутренней канализации диам. 110 мм	м	1,5	<u>213,29</u> -	<u>-</u> -	320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C113-1451-1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110мм	м	7	<u>265,60</u> -	<u>-</u> -	1859	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C113-2266	Тройники канализационные 90 град. из полипропилена диам. 110x110 мм	шт	1	<u>150,80</u> -	<u>-</u> -	151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C113-2301	Клапан обратный диам. 50 мм, з ручним приводом	шт	1	<u>1781,28</u> -	<u>-</u> -	1781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C113-2293	Заглушка к канализационным трубам из полипропилена диам. 110 мм	шт	3	<u>69,79</u> -	<u>-</u> -	209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	C113-2244	Колена канализационные 90 град. из полипропилена диам. 110 мм	шт	1	<u>117,88</u> -	<u>-</u> -	118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C113-2236	Колена канализационные 45 град. из полипропилена диам. 110 мм	шт	8	<u>114,66</u> -	<u>-</u> -	917	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C1-37-104-П-1	Шпилька М8х2000 01 DIN 975	шт	16	<u>99,25</u> -	<u>-</u> -	1588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C1-37-104-П-1	Анкер розпирний М8 30х10мм латунь	шт	80	<u>28,76</u> -	<u>-</u> -	2301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	20	<u>78,27</u> -	<u>-</u> -	1565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	20	<u>29,87</u> -	<u>-</u> -	597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	C113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	20	<u>31,68</u> -	<u>-</u> -	634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C113-1882	Хомут із шурупом діам. 40 мм	шт	20	<u>41,53</u> -	<u>-</u> -	831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C1555-307	Силікон технічний	кг	1	<u>110,82</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C111-1683-1	Фум стрічка 19х0,2х15м велика	м	2	<u>101,75</u> -	<u>-</u> -	204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 7					15577	510	<u>6</u> 1		<u>6,7487</u> 0,0138
		Разом прямі витрати					60917	5899	<u>827</u> 518		<u>87,6721</u> 7,2099
		у тому числі:					54191				
		вартість матеріалів, виробів і комплектів									
		всього заробітна плата						6417			
		Загальновиробничі витрати					3801				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									11,1694
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						1285			
		Всього по кошторису					64718				
		Кошторисна трудомісткість									106,0514

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата						7702			

Склав  Інженер-проектувальник Ткаченко М.Є.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  ГІП Беспалов Д.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи I-III ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-05
на електротехнічні рішення

Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи I-III ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)
[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	68,272	тис. грн
Кошторисна трудомісткість	0,0856642	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	6,468	тис. грн
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на 22 грудня 2023р

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	на одиницю	всього
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електротехнічні вироби									
1	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>26127,53</u> 21483,27	- -	261	215	- -	<u>299,9200</u> -	<u>2,9992</u> -
2	C100-1504-1703-4	Розетка переносна 3P+PE+N 32A	шт	1	<u>128,86</u> -	- -	129	-	- -	- -	- -
3	C100-1504-1703-4	Вилка переносна 3P+PE+N 32A	шт	1	<u>109,84</u> -	- -	110	-	- -	- -	- -
4	KM11-169-1-ИН	Електричні проводки у щитах і пультax шафних і панельних	100 м	0,08	<u>1354,05</u> 1230,19	- -	108	98	- -	<u>14,4000</u> -	<u>1,1520</u> -
5	C1545-315-1-Ю-1	Провід ПВ-3 10мм2	м	8	<u>89,61</u> -	- -	717	-	- -	- -	- -
6	KM11-233-2-ИН	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з виготовленням кілець	100кінц.	0,03	<u>1084,18</u> 1084,18	- -	33	33	- -	<u>14,4000</u> -	<u>0,4320</u> -

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	1	<u>24,64</u> 24,64	<u>-</u> -	25	25	<u>-</u> -	<u>0,3400</u> -	<u>0,3400</u> -
8	С100-1504-1703-4	Вилка с заземленням кутова 16А 250В	шт	1	<u>94,05</u> -	<u>-</u> -	94	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Всього прямі витрати по розділу 1							1477	371	<u>-</u> -		<u>4,9232</u> -
Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція											
9	КБ21-8-9-ИН	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, кількість проводів у трубці 3, переріз проводу до 70 мм2	100м	0,33	<u>7696,92</u> 5244,55	<u>1563,74</u> 385,05	2540	1731	<u>516</u> 127	<u>75,9200</u> 4,5375	<u>25,0536</u> 1,4974
10	С153-1-ИНБ-Э	Кабель ВВГнгд 4х25мм2	м	35,7	<u>662,10</u> -	<u>-</u> -	23637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КР17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	100м	0,23	<u>7734,98</u> 5434,50	<u>45,85</u> 38,19	1779	1250	<u>11</u> 9	<u>74,0900</u> 0,4995	<u>17,0407</u> 0,1149
12	С153-1-ИНБ-Э	Кабель ВВГнгд 4х4мм2	м	23,46	<u>109,02</u> -	<u>-</u> -	2558	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ21-8-7-ИН	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, кількість проводів у трубці 3, переріз проводу до 35 мм2	100м	0,1	<u>6077,92</u> 4110,26	<u>1014,06</u> 249,69	608	411	<u>101</u> 25	<u>59,5000</u> 2,9425	<u>5,9500</u> 0,2943
14	С153-1-ИНБ-Э	Кабель ВВГнгд 5х6мм2	м	11,22	<u>201,80</u> -	<u>-</u> -	2264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С153-1-ИНБ-Э	Кабель ВВГнгд 5х2,5мм2	м	12,24	<u>125,41</u> -	<u>-</u> -	1535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С153-1-ИНБ-Э	Кабель ВВГнгд 3х4мм2	м	52,02	<u>88,54</u> -	<u>-</u> -	4606	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С153-1-ИНБ-Э	Кабель ВВГнгд 3х2,5мм2	м	144,64	<u>49,99</u> -	<u>-</u> -	7231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2	100 м	0,33	<u>6723,17</u> 4521,50	<u>47,38</u> 11,67	2219	1492	<u>16</u> 4	<u>62,4000</u> 0,1375	<u>20,5920</u> 0,0454
19	С153-1-ИНБ-Э	Кабель ВВГ 1х10мм2	м	23	<u>56,94</u> -	<u>-</u> -	1310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С1545-315-1-Ю-1	Провід ПВ-3 10мм2	м	10	<u>89,61</u> -	<u>-</u> -	896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього прямі витрати по розділу 2					51183	4884	644		68,6363
		Розділ 3. Кабельні системи							165		1,9520
21	C100-29-ИНБ2	Самоблокуюча нейлонова кабельна стяжка СК(х) 5х200 (100шт)	упак	1	<u>208,87</u> -	<u>-</u> -	209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C113-953-ЦГ-Х-1	Гофрована труба з пртяжкою Д40	м	33	<u>49,59</u> -	<u>-</u> -	1636	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C113-953-ЦГ-Х-1	Гофрована труба з пртяжкою Д25	м	20	<u>21,99</u> -	<u>-</u> -	440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C113-2123	Скоба монтажна двохлапкова СММ-50	шт	89	<u>8,22</u> -	<u>-</u> -	732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C113-2123	Скоба монтажна двохлапкова СММ-25	шт	50	<u>6,16</u> -	<u>-</u> -	308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C113-2123	Скоба монтажна двохлапкова СММ-20	шт	4	<u>5,96</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C113-2123	Скоба монтажна двохлапкова СММ-18	шт	225	<u>5,55</u> -	<u>-</u> -	1249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 3					4598	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Розділ 4. Електроустановчі вироби									
28	KP17-12-12-ИН	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,02	<u>3469,05</u> 3440,05	<u>-</u> -	69	69	<u>-</u> -	<u>52,3600</u> -	<u>1,0472</u> -
29	KP17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,04	<u>1752,47</u> 1746,31	<u>-</u> -	70	70	<u>-</u> -	<u>26,5800</u> -	<u>1,0632</u> -
30	C1512-14	Розетка 1-я відкритого встановлення (з заземленням) вологозахищена VIKO	шт	2	<u>136,69</u> -	<u>-</u> -	273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C100-290902-55-Т	Вимикач прохідний одноклавішний відкритого встановлення VIKO	шт	4	<u>180,18</u> -	<u>-</u> -	721	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C100-290902-55-Т	Вимикач перехресний одноклавішний відкритого встановлення VIKO	шт	2	<u>200,58</u> -	<u>-</u> -	401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C100-290902-225-У	Розподільча коробка TY-RA 100х100х70	шт	12	<u>71,33</u> -	<u>-</u> -	856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 4					2390	139	<u>-</u> -		<u>2,1104</u> -
		Розділ 5. Метізи									

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C1-37-104-П-1	Анкерний болт 8х100 EDIBOLT-В Анкер	шт	8	<u>14,48</u> -	<u>-</u> -	116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C1-37-104-О	Дюбель	шт	234	<u>0,92</u> -	<u>-</u> -	215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C1-37-104-О	Шуруп 5х35	шт	234	<u>1,94</u> -	<u>-</u> -	454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C1-37-104-О	Дюбель 6х51	шт	775	<u>2,04</u> -	<u>-</u> -	1581	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C1-37-104-О	Шуруп 5х50	шт	775	<u>2,24</u> -	<u>-</u> -	1736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C1-37-104-О	Стержень метричний М6	шт	1	<u>37,94</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C111-1848-П	Болти,гайки, шайби	т	0,0005	<u>179217,91</u> -	<u>-</u> -	90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 5					4230	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Розділ 6. Додаткове обладнання									
41	KP20-12-1	Монтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0052	<u>13203,21</u> 7377,12	<u>3956,68</u> 501,71	69	38	<u>21</u> 3	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>0,4613</u> 0,0277
42	C1110-171	Смуга сталевая 4х40мм	т	0,0052	<u>51514,19</u> -	<u>-</u> -	268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C1-37-104-О	Профіль П-подібний Т-30	шт	1	<u>101,08</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C111-1877	Оргскло 200х200мм	м2	1	<u>983,93</u> -	<u>-</u> -	984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 6					1422	38	<u>21</u> 3		<u>0,4613</u> 0,0277
		Разом прямі витрати					65300	5432	<u>665</u> 168		<u>76,1312</u> 1,9797
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					59203				
		всього заробітна плата						5600			
		Загальновиробничі витрати					2972				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									7,5533
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						868			
		Всього по кошторису					68272				
		Кошторисна трудомісткість									85,6642

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата						6468			

Склав  Інженер-проектувальник Ткаченко М.Є.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  ГІП Беспалов Д.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи I-III ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-06

на ремонтні роботи (додаткові роботи)

Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи I-III ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1332,769	тис. грн
Кошторисна трудомісткість	4,6866946	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	352,225	тис. грн
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на 22 грудня 2023р

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	на одиницю	всього
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стіни та перегородки									
1	КР3-32-1	Монтаж перемичек (вартість в основні)	т	0,05424	<u>8054,57</u> 7170,53	<u>884,04</u> 189,53	437	389	<u>48</u> 10	<u>102,4800</u> 1,9880	<u>5,5585</u> 0,1078
2	КР5-8-7-ИН	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100м2	4,963	<u>66664,73</u> 16936,20	<u>382,05</u> 318,23	330857	84054	<u>1896</u> 1579	<u>236,4400</u> 4,1625	<u>1173,4517</u> 20,6585
3	КР5-8-8-ИН	Улаштування армованих з прорізами цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100м2	0,4774	<u>68316,81</u> 18696,15	<u>382,05</u> 318,23	32614	8926	<u>182</u> 152	<u>261,0100</u> 4,1625	<u>124,6062</u> 1,9872
4	КР20-17-17-ИН	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 75	100м3	0,1235	<u>206382,39</u> 18483,88	<u>3839,18</u> 3100,65	25488	2283	<u>474</u> 383	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>38,1541</u> 5,8289
5	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	1,428	<u>42853,16</u> -	<u>-</u> -	61194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 1					450590	95652	<u>2600</u> 2124		1341,7705 28,5824
		Розділ 2. Опорядження внутрішнє									

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		===Стеля									
		Приміщення 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19									
6	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	1,177	$\frac{2231,66}{2231,66}$	$\frac{-}{-}$	2627	2627	$\frac{-}{-}$	$\frac{37,3000}{-}$	$\frac{43,9021}{-}$
7	КБ7-57-15-ИН к=1,15	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу	100м шва	0,6769	$\frac{3690,21}{3686,12}$	$\frac{4,09}{1,13}$	2498	2495	$\frac{3}{1}$	$\frac{49,6915}{0,0153}$	$\frac{33,6362}{0,0104}$
8	КР20-17-18-ИН	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,00027	$\frac{208997,61}{18483,88}$	$\frac{3839,18}{3100,65}$	56	5	$\frac{1}{1}$	$\frac{308,9400}{47,1975}$	$\frac{0,0834}{0,0127}$
		Приміщення 9,13									
9	КБ7-57-15-ИН к=1,15	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу	100м шва	0,0829	$\frac{3690,21}{3686,12}$	$\frac{4,09}{1,13}$	306	306	$\frac{-}{-}$	$\frac{49,6915}{0,0153}$	$\frac{4,1194}{0,0013}$
10	КР20-17-18-ИН	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,00003	$\frac{208997,61}{18483,88}$	$\frac{3839,18}{3100,65}$	6	1	$\frac{-}{-}$	$\frac{308,9400}{47,1975}$	$\frac{0,0093}{0,0014}$
		===Стіни									
		Приміщення 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19									
11	КР3-11-5-ИН	Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм	10 м2	2,12	$\frac{2959,51}{2931,74}$	$\frac{27,77}{10,21}$	6274	6215	$\frac{59}{22}$	$\frac{41,9000}{0,1293}$	$\frac{88,8280}{0,2741}$
12	КР11-26-3-ИН	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,6853	$\frac{9687,54}{9586,68}$	$\frac{100,86}{84,01}$	16326	16156	$\frac{170}{142}$	$\frac{127,3300}{1,0989}$	$\frac{214,5892}{1,8520}$
13	КР20-17-16-ИН	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100м3	0,03152	$\frac{187155,55}{18483,88}$	$\frac{3839,18}{3100,65}$	5899	583	$\frac{121}{98}$	$\frac{308,9400}{47,1975}$	$\frac{9,7378}{1,4877}$
		Всього прямі витрати по розділу 2					33992	28388	$\frac{354}{264}$		$\frac{394,9054}{3,6396}$
		Розділ 3. Підлога									
		Тип III									
14	КБ11-11-13-ИН к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівніях основ товщиною 5 мм	100 м2	0,0589	$\frac{18606,55}{4812,85}$	$\frac{23,43}{19,52}$	1096	283	$\frac{1}{1}$	$\frac{73,2550}{0,2553}$	$\frac{4,3147}{0,0150}$
15	КБ11-11-14-ИН к=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніях основ	100 м2	0,0589	$\frac{2783,28}{401,20}$	$\frac{4,69}{3,90}$	164	24	$\frac{-}{-}$	$\frac{6,1065}{0,0511}$	$\frac{0,3597}{0,0030}$

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ11-29-1-ИН к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (Формула: (5,89+36)/100)	100 м2	0,4189	$\frac{75081,69}{12817,47}$	$\frac{42,18}{35,13}$	31452	5369	$\frac{18}{15}$	$\frac{178,9400}{0,4595}$	$\frac{74,9580}{0,1925}$
		Туп IV									
17	КБ26-30-1 к=1,15; к=2	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з півки (в 2 шари)	10 м2	52,02	$\frac{838,63}{223,30}$	$\frac{-}{-}$	43626	11616	$\frac{-}{-}$	$\frac{3,3120}{-}$	$\frac{172,2902}{-}$
18	КР7-17-6-ИН	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм приміщення площею понад 20 м2	100 м2	5,202	$\frac{4314,03}{4182,46}$	$\frac{109,01}{90,80}$	22442	21757	$\frac{567}{472}$	$\frac{63,6600}{1,1877}$	$\frac{331,1593}{6,1784}$
19	КР7-17-10-ИН к=16 до 100мм	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100 м2	5,202	$\frac{2569,33}{2112,91}$	$\frac{456,42}{380,17}$	13366	10991	$\frac{2374}{1978}$	$\frac{32,1600}{4,9728}$	$\frac{167,2963}{25,8685}$
20	С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], з фіброю (Формула: 10,612+42,448)	м3	53,06	$\frac{4335,00}{-}$	$\frac{-}{-}$	230015	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
21	КБ11-11-18-ИН к=1,15	Армування стяжки арматурою	100м2	5,202	$\frac{11419,65}{1169,41}$	$\frac{58,45}{49,77}$	59405	6083	$\frac{304}{259}$	$\frac{18,6300}{0,6510}$	$\frac{96,9133}{3,3865}$
22	КР3-43-1-ИН	Заповнення швів герметиком	100 м	1,50858	$\frac{1889,89}{1889,89}$	$\frac{-}{-}$	2851	2851	$\frac{-}{-}$	$\frac{27,0100}{-}$	$\frac{40,7467}{-}$
23	С111-196-С	Герметик для швів	флакон	15,61	$\frac{440,84}{-}$	$\frac{-}{-}$	6882	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
24	КБ11-15-7-ИН к=1,15	Затирання бетонної поверхні (Формула: (520,2-36)/100)	100м2	4,842	$\frac{7767,78}{7278,91}$	$\frac{346,09}{75,40}$	37612	35244	$\frac{1676}{365}$	$\frac{104,0290}{1,0405}$	$\frac{503,7084}{5,0381}$
25	С1-1-11-5	Мінеральний упрочнитель баутех (Формула: 3,5x484,2)	кг	1694,7	$\frac{25,31}{-}$	$\frac{-}{-}$	42893	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
26	КБ11-15-7-ИН К=1,15	Шліфування бетонних покриттів (Формула: (520,2-36)/100)	100м2	4,842	$\frac{7767,78}{7278,91}$	$\frac{346,09}{75,40}$	37612	35244	$\frac{1676}{365}$	$\frac{104,0290}{1,0405}$	$\frac{503,7084}{5,0381}$
27	КБ13-44-9 к=1,15	Знепилювання поверхонь (Формула: 520,2-36)	м2	484,2	$\frac{19,34}{13,18}$	$\frac{6,16}{0,17}$	9364	6382	$\frac{2983}{82}$	$\frac{0,1955}{0,0023}$	$\frac{94,6611}{1,1137}$
28	КР12-46-2-ИН	Фарбування лаком бетонних поверхонь підлоги за 2 раза (Формула: (520,2-36)/100)	100м2	4,842	$\frac{1783,29}{1776,94}$	$\frac{1,02}{0,85}$	8635	8604	$\frac{5}{4}$	$\frac{20,8000}{0,0111}$	$\frac{100,7136}{0,0537}$
29	С111-1375-1-О	Лак ендуро (Формула: 0,25x484,2)	кг	121,05	$\frac{283,76}{-}$	$\frac{-}{-}$	34349	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
		Всього прямі витрати по розділу 3					581764	144448	$\frac{9604}{3541}$		$\frac{2090,8297}{46,8875}$

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Доступність для МГН									
30	KP15-33-4	Установлення обладнання для потреб осіб з інвалідністю	10шт	0,2	<u>393,75</u> 391,67	<u>-</u> -	79	78	<u>-</u> -	<u>5,2800</u> -	<u>1,0560</u> -
31	C111-825	Поручень нержавіючий відкидний настінний PU-01b	шт	1	<u>4167,12</u> -	<u>-</u> -	4167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C111-825	Поручень нержавіючий РМ-03 для рукомийника стіна-стіна ф32мм 530x710мм	шт	1	<u>3608,67</u> -	<u>-</u> -	3609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 4					7855	78	<u>-</u> -		<u>1,0560</u> -
		Розділ 5. Технічний отвір для вхідної групи									
33	KB46-66-1-ИН	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилюкою при глибині різання 500 мм	1 м різ.	4,4	<u>1329,76</u> 223,90	<u>332,42</u> 8,20	5851	985	<u>1463</u> 36	<u>3,2000</u> 0,0960	<u>14,0800</u> 0,4224
34	KB46-66-3-ИН к=10	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилюкою	1 м реза	4,4	<u>235,42</u> 33,59	<u>49,86</u> 1,22	1036	148	<u>219</u> 5	<u>0,4800</u> 0,0144	<u>2,1120</u> 0,0634
35	KB46-68-1-ИН	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм	1 м різ.	2,7	<u>484,98</u> 97,26	<u>91,24</u> 1,78	1309	263	<u>246</u> 5	<u>1,3900</u> 0,0209	<u>3,7530</u> 0,0564
36	KB46-68-2-ИН к=40	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів	1 м різ.	2,7	<u>804,51</u> 109,15	<u>102,40</u> 2,00	2172	295	<u>276</u> 5	<u>1,5600</u> 0,0234	<u>4,2120</u> 0,0632
37	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,14	<u>9448,70</u> 9099,76	<u>348,94</u> 37,03	1323	1274	<u>49</u> 5	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>16,1938</u> 0,0785
38	KP20-27-8 к=4	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (400 ММ)	100шт	0,14	<u>6935,88</u> 6655,48	<u>280,40</u> 29,75	971	932	<u>39</u> 4	<u>84,6000</u> 0,4508	<u>11,8440</u> 0,0631
39	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,14	<u>2845,95</u> 2737,72	<u>108,23</u> 11,48	-398	-383	<u>-15</u> -2	<u>34,8000</u> 0,1740	<u>-4,8720</u> -0,0244
40	KP3-14-1-ИН	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,554	<u>21325,73</u> 20386,90	<u>436,73</u> 49,25	11814	11294	<u>242</u> 27	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>153,9788</u> 0,3039
41	C111-1804	Смуга листова 10x100	т	0,120232	<u>53458,55</u> -	<u>-</u> -	6427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	C111-1804	Смуга листова 76x201x10	т	0,006384	<u>53458,55</u> -	<u>-</u> -	341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C111-1837	Швелер 22П	т	0,16492	<u>52575,18</u> -	<u>-</u> -	8671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C111-1451	Шпилька М20х700	т	0,0172368	<u>67448,69</u> -	<u>-</u> -	1163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C111-1814-47-2	Сталь кутова 100х100х10 мм	т	0,270256	<u>41442,30</u> -	<u>-</u> -	11200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C111-1814-47-2	Сталь кутова 75х75х9 мм	т	0,0280896	<u>41442,30</u> -	<u>-</u> -	1164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C111-89-7-ИНБ	Гайка М20	шт	56	<u>31,88</u> -	<u>-</u> -	1785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	C111-31-2-1-ИН-Б5	Шайба М20	шт	56	<u>5,22</u> -	<u>-</u> -	292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ13-16-6 к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1717	<u>1448,79</u> 451,03	<u>94,21</u> 6,08	249	77	<u>16</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0829	<u>0,9438</u> 0,0142
50	КБ13-26-6 к=1,15; к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1717	<u>5157,07</u> 673,91	<u>138,35</u> 13,64	885	116	<u>24</u> 2	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>1,4296</u> 0,0317
51	КР11-36-1-ИН	Улаштування каркасу при штукатуренні стін	100м2	0,034	<u>3127,55</u> 3065,78	<u>7,13</u> 5,94	106	104	<u>-</u> -	<u>42,3100</u> 0,0777	<u>1,4385</u> 0,0026
52	C111-873	Сітка плетена з квадратними чарунками "рабица"	м2	3,434	<u>156,39</u> -	<u>-</u> -	537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КР11-30-1-ИН	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,034	<u>23890,82</u> 23644,27	<u>246,55</u> 205,36	812	804	<u>8</u> 7	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>10,2187</u> 0,0913
54	КР20-17-16-ИН	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100м3	0,00146	<u>187155,55</u> 18483,88	<u>3839,18</u> 3100,65	273	27	<u>6</u> 5	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>0,4511</u> 0,0689
		Всього прямі витрати по розділу 5					57983	15936	<u>2573</u> 100		<u>215,7833</u> 1,2352
		Розділ 6. Навіс для генератора									
55	КБ8-2-2-ИН к=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневі	1 м3	1,4	<u>1809,30</u> 173,25	<u>167,73</u> 42,70	2533	243	<u>235</u> 60	<u>2,7600</u> 0,5761	<u>3,8640</u> 0,8065
56	КР2-12-1-ИН	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,014	<u>117698,30</u> 33247,49	<u>2740,86</u> 721,81	1648	465	<u>38</u> 10	<u>506,0500</u> 8,9175	<u>7,0847</u> 0,1248

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КБ6-1-16 к=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних: плоских	100 м3	0,0028	<u>443704,30</u> 19575,57	<u>9751,34</u> 3104,37	1242	55	<u>27</u> 9	<u>286,8215</u> 37,6321	<u>0,8031</u> 0,1054
58	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,01066	<u>49209,74</u> -	<u>-</u> -	525	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ6-11-7- ИН к=1,15	Установлення закладних деталей вагою: до 5 кг	т	0,0195	<u>19167,00</u> 18587,53	<u>303,34</u> 67,43	374	362	<u>6</u> 1	<u>265,6500</u> 0,7073	<u>5,1802</u> 0,0138
60	С121-120-1- 1	Виріб закладний МН 118-6 (3,25кг/1шт)	шт	6	<u>352,64</u> -	<u>-</u> -	2116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ9-75-2 К=1,45	Виготовлення металоконструкцій покрівлі	т	0,0858	<u>24890,67</u> 18491,79	<u>5203,88</u> 343,31	2136	1587	<u>446</u> 29	<u>255,2000</u> 4,1760	<u>21,8962</u> 0,3583
62	С111-1916- ИНБ2-Х	Труба профільна 40х40х3мм	т	0,021412	<u>60635,18</u> -	<u>-</u> -	1298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	С111-1916- ИНБ2-Х	Труба профільна 40х20х2мм	т	0,0697984	<u>60635,18</u> -	<u>-</u> -	4232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КР20-12-1	Монтаж металоконструкцій покрівлі	1т	0,0858	<u>13203,21</u> 7377,12	<u>3956,68</u> 501,71	1133	633	<u>339</u> 43	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>7,6113</u> 0,4562
65	КБ13-16-6 к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0602	<u>1448,79</u> 451,03	<u>94,21</u> 6,08	87	27	<u>6</u> -	<u>5,4970</u> 0,0829	<u>0,3309</u> 0,0050
66	КБ13-26-6 к=1,15; к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	100м2	0,0602	<u>5157,07</u> 673,91	<u>138,35</u> 13,64	310	41	<u>8</u> 1	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>0,5012</u> 0,0111
67	КБ9-42-1- ИН тех.ч. п.1.3.5 к=1,03; к=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2	0,026	<u>7703,07</u> 4050,45	<u>3643,39</u> 964,20	200	105	<u>95</u> 25	<u>60,0778</u> 10,7200	<u>1,5620</u> 0,2787
68	С111-31-2- К-ИН-Б1	Профлист ПК-20 (Формула: 1,1х2,6)	м2	2,86	<u>501,44</u> -	<u>-</u> -	1434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	С111-136- 10-ИНБ-2	Саморіз з ущільн. шайбою 4,8х28 (Формула: 8х2,6)	шт	20,8	<u>2,17</u> -	<u>-</u> -	45	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КБ9-47-1-ИН тех.ч. п.1.3.5 к=1,03; к=1,15	Облицювання воріт сталених профільованим листом /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2	0,074	<u>4176,10</u> 3867,49	<u>308,61</u> 78,45	309	286	<u>23</u> 6	<u>56,6665</u> 1,0649	<u>4,1933</u> 0,0788
71	С111-31-2-К-ИН-Б1	Профлист ПК-20 (Формула: 1,1х7,4)	м2	8,14	<u>501,44</u> -	<u>-</u> -	4082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	С111-136-10-ИНБ-2	Саморіз з ущільн. шайбою 4,8х28 (Формула: 8х7,4)	шт	59,2	<u>2,17</u> -	<u>-</u> -	128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 6					23832	3804	<u>1223</u> 184		<u>53,0269</u> 2,2386
		Розділ 7. Інші роботи									
73	КРЗ-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,0115	<u>348655,62</u> 60846,24	<u>5392,51</u> 4491,64	4010	700	<u>62</u> 52	<u>891,5200</u> 58,7523	<u>10,2525</u> 0,6757
74	КБ6-1-1-ИН к=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100 м3	0,0025	<u>435096,08</u> 10878,35	<u>2675,41</u> 1019,81	1088	27	<u>7</u> 3	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>0,4333</u> 0,0307
75	КБ6-11-11 к=1,15	Армування підстильних шарів і набетонок	1 т	0,0271	<u>1477,89</u> 1061,94	<u>303,34</u> 67,43	40	29	<u>8</u> 2	<u>15,5595</u> 0,7073	<u>0,4217</u> 0,0192
76	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0271	<u>49202,31</u> -	<u>-</u> -	1333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 7					6471	756	<u>77</u> 57		<u>11,1075</u> 0,7256
		Разом прямі витрати					1162487	289062	<u>16431</u> 6270		<u>4108,4793</u> 83,3089
		у тому числі:					856994				
		вартість матеріалів, виробів і комплектів						295332			
		всього заробітна плата					170282				
		Загальновиробничі витрати									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									494,9064
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						56893			
		Всього по кошторису					1332769				
		Кошторисна трудомісткість									4686,6946

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата						352225			

Склав  Інженер-проектувальник Ткаченко М.Є.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  ГІП Беспалов Д.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-07
на вентиляція (додаткові роботи)

Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)
[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	450,727	тис. грн
Кошторисна трудомісткість	0,4973565	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	35,797	тис. грн
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений в поточних цінах станом на 22 грудня 2023р

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	на одиницю	всього
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Система механічної припливно-витяжної вентиляції ПВ1											
1	KP15-131-1-ИН	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	<u>706,31</u> 625,46	<u>14,29</u> 1,54	706	625	<u>14</u> 2	<u>9,5200</u> 0,0208	<u>9,5200</u> 0,0208
2	KP17-12-11-ИН	Установлення решлятора швидкості вентилятора	100 шт	0,01	<u>2355,44</u> 2326,44	- -	24	23	- -	<u>35,4100</u> -	<u>0,3541</u> -
3	C1630-2003	Регулятор швидкості вентилятора RV1	шт	1	<u>2998,76</u> -	- -	2999	-	- -	- -	- -
4	KP15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 м2 до 1 м2	ґрати	6	<u>253,78</u> 187,21	<u>7,99</u> 0,30	1523	1123	<u>48</u> 2	<u>2,7100</u> 0,0040	<u>16,2600</u> 0,0240
5	C130-9-4-2	Решітка 1-P-25-35_ (RAL 9016) 400x150h	шт	6	<u>260,98</u> -	- -	1566	-	- -	- -	- -
6	KP15-121-9-ИН	Прокладання фасонних частин периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,2437	<u>24330,72</u> 18585,00	<u>94,59</u> 58,15	5929	4529	<u>23</u> 14	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>67,1783</u> 0,1910

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1489-1	Заглушка 250x150	шт	1	<u>119,89</u> -	-	120	-	-	-	-
8	C113-1489-1	Заглушка 300x150	шт	5	<u>132,13</u> -	-	661	-	-	-	-
9	C113-1489-1	Заглушка 200x150	шт	2	<u>106,83</u> -	-	214	-	-	-	-
10	C113-1194-11Д-1	Перехід 300_150-200_150	шт	2	<u>587,56</u> -	-	1175	-	-	-	-
11	C1630-1438-1	Відведення 90 200_150	шт	14	<u>514,70</u> -	-	7206	-	-	-	-
12	C1630-1438-1	Відведення 90 250_150	шт	10	<u>508,58</u> -	-	5086	-	-	-	-
13	C1630-1438-1	Відведення 90 300_150	шт	28	<u>735,02</u> -	-	20581	-	-	-	-
14	KP15-121-10-ИН	Прокладання фасонних частин периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,6 мм	100м2	0,9578	<u>21550,40</u> 16080,34	<u>94,59</u> 58,15	20641	15402	<u>91</u> 56	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>228,4449</u> 0,7508
15	C113-1489-1	Заглушка 350_200	шт	2	<u>191,29</u> -	-	383	-	-	-	-
16	C113-1194-11Д-1	Перехід 400_350-350_200	шт	2	<u>993,93</u> -	-	1988	-	-	-	-
17	C113-1194-11Д-1	Перехід 400_350-400_250	шт	2	<u>1064,92</u> -	-	2130	-	-	-	-
18	C113-1194-11Д-1	Перехід 400_200-350_150	шт	2	<u>851,94</u> -	-	1704	-	-	-	-
19	C113-1194-11Д-1	Перехід 400_200-250_150	шт	2	<u>851,94</u> -	-	1704	-	-	-	-
20	C113-1194-11Д-1	Перехід 300_200-300_150	шт	2	<u>710,16</u> -	-	1420	-	-	-	-
21	C113-1194-11Д-1	Перехід 400_250-350_200	шт	2	<u>851,94</u> -	-	1704	-	-	-	-
22	C113-1194-11Д-1	Перехід 500_250-400_200	шт	2	<u>993,93</u> -	-	1988	-	-	-	-

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C113-1041-ИНБ	Трійник 500_250-300_150	шт	2	<u>922,77</u> -	<u>-</u> -	1846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C113-1041-ИНБ	Трійник 400_200-300_150	шт	2	<u>1136,06</u> -	<u>-</u> -	2272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C113-1041-ИНБ	Трійник 500_250-300_150	шт	2	<u>1562,01</u> -	<u>-</u> -	3124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C113-1041-ИНБ	Трійник 700_400-400_250	шт	2	<u>1349,03</u> -	<u>-</u> -	2698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C1630-1438-1	Відведення 90 350_200	шт	18	<u>923,52</u> -	<u>-</u> -	16623	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C1630-1438-1	Відведення 90 400_200	шт	16	<u>1065,50</u> -	<u>-</u> -	17048	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C1630-1438-1	Відведення 90 400_250	шт	30	<u>1136,49</u> -	<u>-</u> -	34095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C1630-1438-1	Відведення 90 400_350	шт	2	<u>1349,47</u> -	<u>-</u> -	2699	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C1630-1438-1	Відведення 90 500_250	шт	28	<u>1420,46</u> -	<u>-</u> -	39773	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	KP15-121-11-ИН	Прокладання фасонних частин понад 1600 мм до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,6 мм	100м2	0,357	<u>17600,49</u> <u>12099,87</u>	<u>46,59</u> <u>28,64</u>	6283	4320	<u>17</u> <u>10</u>	<u>179,4700</u> <u>0,3861</u>	<u>64,0708</u> <u>0,1378</u>
33	C1630-1438-1	Відведення 90 600_300	шт	18	<u>1988,40</u> -	<u>-</u> -	35791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C113-1041-ИНБ	Трійник 600_300-300_150	шт	2	<u>2129,94</u> -	<u>-</u> -	4260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C113-1041-ИНБ	Трійник 600_300-200_150	шт	2	<u>2058,95</u> -	<u>-</u> -	4118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C113-1041-ИНБ	Трійник 600_300-100_100	шт	2	<u>2129,94</u> -	<u>-</u> -	4260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C113-1194-11Д-1	Перехід 600_300-500_250	шт	2	<u>1135,91</u> -	<u>-</u> -	2272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	KP15-121-21-ИН	Прокладання повітроводів діаметром 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 1,2 мм (товщ.2 мм)	100м2	0,447	<u>12101,55</u> <u>6959,09</u>	<u>19,77</u> <u>12,15</u>	5409	3111	<u>9</u> <u>5</u>	<u>103,2200</u> <u>0,1638</u>	<u>46,1393</u> <u>0,0732</u>

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C1630-1438-1	Відведення 90 700_400 товщ.2 мм	шт	16	<u>6512,30</u> -	-	104197	-	-	-	-
40	C1630-1438-1	Трійник 700_400-400x250 товщ.2 мм	шт	2	<u>7026,38</u> -	-	14053	-	-	-	-
41	C1630-1438-1	Трійник 700_400-350x200 товщ.2 мм	шт	2	<u>6855,02</u> -	-	13710	-	-	-	-
42	C1630-1438-1	Трійник 700_400-600x300 товщ.2 мм	шт	2	<u>7197,74</u> -	-	14395	-	-	-	-
43	C113-1194-11Д-1	Перехід 700x400-600x300	шт	2	<u>3427,24</u> -	-	6854	-	-	-	-
44	C113-1194-11Д-1	Перехід 700x400-400x350	шт	2	<u>3427,24</u> -	-	6854	-	-	-	-
Всього прями витрати по розділу 1							424086	29133	<u>202</u> 89		<u>431,9674</u> 1,1976
Розділ 2. Система механічної витяжної вентиляції В1											
45	KP15-121-2-ИН	Прокладання фасонних частин периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,5 мм	100м2	0,0561	<u>26043,86</u> 20298,14	<u>94,59</u> 58,15	1461	1139	<u>5</u> 3	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>16,8900</u> 0,0440
46	C113-1489-1	Заглушка 100x100	шт	6	<u>120,91</u> -	-	725	-	-	-	-
47	C1630-1438-1	Відведення 90 градусів повітроводів діам.160	шт	6	<u>367,82</u> -	-	2207	-	-	-	-
48	C1630-1438-1	Відведення 90 градусів повітроводів діам.100	шт	8	<u>294,38</u> -	-	2355	-	-	-	-
49	C113-1041-ИНБ	Трійник 160x100	шт	1	<u>298,53</u> -	-	299	-	-	-	-
50	C113-1041-ИНБ	Трійник 125x100	шт	1	<u>283,23</u> -	-	283	-	-	-	-
51	C113-1194-11Д-1	Перехід 160x125	шт	2	<u>302,98</u> -	-	606	-	-	-	-
52	C113-1194-11Д-1	Перехід 100x125	шт	2	<u>289,72</u> -	-	579	-	-	-	-
53	C113-947	Ніпель 160	кг	4	<u>106,89</u> -	-	428	-	-	-	-

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього прямі витрати по розділу 2					8943	1139	<u>5</u> <u>3</u>		<u>16,8900</u> <u>0,0440</u>
		Разом прямі витрати					433029	30272	<u>207</u> <u>92</u>		<u>448,8574</u> <u>1,2416</u>
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					402549				
		всього заробітна плата						30364			
		Загальновиробничі витрати					17698				
		трудоємність в загальновиробничих витратах									47,2575
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						5433			
		Всього по кошторису					450727				
		Кошторисна трудоємність									497,3565
		Кошторисна заробітна плата						35797			

Склав  Інженер-проектувальник Ткаченко М.Є.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  ГП Беспалов Д.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-08

на електротехнічні рішення (додаткові роботи)

Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	110,985	тис. грн
Кошторисна трудомісткість	0,3421703	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	25,319	тис. грн
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 22 грудня 2023р

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	на одиницю	всього
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Кабельно-провідникова продукція									
1	КБ21-8-3-ИН	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, кількість проводів у трубці 2, переріз проводу до 16 мм2	100м	2,3	<u>3864,15</u> 2566,32	<u>454,91</u> 112,01	8888	5903	<u>1046</u> 258	<u>37,1500</u> 1,3200	<u>85,4450</u> 3,0360
2	С153-1-ИНБ-Э	Кабель ВВГнгд 3х2,5мм2	м	234,6	<u>49,99</u> -	<u>-</u> -	11728	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ21-8-2-ИН	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, кількість проводів у трубці 2, переріз проводу до 6 мм2	100м	3,2	<u>2813,72</u> 1891,41	<u>303,27</u> 74,68	9004	6053	<u>970</u> 239	<u>27,3800</u> 0,8800	<u>87,6160</u> 2,8160
4	С153-1-ИНБ-Э	Кабель ВВГнгд 3х1,5мм2	м	331,5	<u>40,10</u> -	<u>-</u> -	13293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 1					42913	11956	2016 497		173,0610 5,8520
		Розділ 2. Кабельні системи									
5	С113-953-ЦГ-Х-1	Гофрована труба з пртяжкою Д20	м	550	<u>17,79</u> -	<u>-</u> -	9785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C113-2123	Скоба монтажна двохлапкова СММ-20	шт	1388	<u>5,96</u> -	<u>-</u> -	8272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 2					18057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Розділ 3. Електроустановчі вироби									
7	КБ21-17-18-ИН	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,29	<u>8974,10</u> 7847,49	<u>421,03</u> 123,18	2602	2276	<u>122</u> 36	<u>113,6000</u> 1,5406	<u>32,9440</u> 0,4468
8	C100-1507-3081-P	Світильник світлодіодний CL-305 6400K IP65	шт	29	<u>210,79</u> -	<u>-</u> -	6113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C100-280222-1203-8	Лампа світлодіодна 7Вт 4200K P-7-4200-27 E27	шт	29	<u>39,58</u> -	<u>-</u> -	1148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ21-17-12-ИН	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,02	<u>12035,82</u> 10030,24	<u>1681,93</u> 389,43	241	201	<u>34</u> 8	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>2,6240</u> 0,0919
11	C100-1507-3081-P	Аварійний світлодіодний світильник SFT-AF-EX-03 "Вихід"	шт	2	<u>517,85</u> -	<u>-</u> -	1036	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КР17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,19	<u>1752,47</u> 1746,31	<u>-</u> -	333	332	<u>-</u> -	<u>26,5800</u> -	<u>5,0502</u> -
13	КР17-12-12-ИН	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,01	<u>3469,05</u> 3440,05	<u>-</u> -	35	34	<u>-</u> -	<u>52,3600</u> -	<u>0,5236</u> -
14	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,1	<u>1752,47</u> 1746,31	<u>-</u> -	175	175	<u>-</u> -	<u>26,5800</u> -	<u>2,6580</u> -
15	C1512-14	Розетка 1-я відкритого встановлення (з заземленням) VIKO	шт	19	<u>107,40</u> -	<u>-</u> -	2041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C1512-14	Розетка 1-я відкритого встановлення (з заземленням) вологозахищена VIKO	шт	1	<u>136,69</u> -	<u>-</u> -	137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C100-290902-55-Т	Вимикач одноклавішний відкритого встановлення VIKO	шт	5	<u>99,97</u> -	<u>-</u> -	500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C100-290902-55-Т	Вимикач проходний одноклавішний відкритого встановлення VIKO	шт	5	<u>180,18</u> -	<u>-</u> -	901	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C100-290902-55-Т	Вимикач перехресний одноклавішний відкритого встановлення VIKO	шт	1	<u>200,58</u> -	<u>-</u> -	201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C100-290902-225-у	Розподільча коробка TY-RA 100x100x70	шт	20	<u>71,33</u> -	<u>-</u> -	1427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 3					16890	3018	<u>156</u> 44		<u>43,7998</u> 0,5387
		Розділ 4. Метізи									
21	C1-37-104-О	Дюбель	шт	2776	<u>0,92</u> -	<u>-</u> -	2554	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 4					2554	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Розділ 5. Слабо-струмові мережі									
22	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,14	<u>1752,47</u> 1746,31	<u>-</u> -	245	244	<u>-</u> -	<u>26,5800</u> -	<u>3,7212</u> -
23	C1512-14	Розетка комп'ютерна ATCOM RJ45 X2 UPT 5E	шт	14	<u>208,64</u> -	<u>-</u> -	2921	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	KB21-8-1	Прокладання проводу в ПВХ трубках, кількість проводів у трубці 2, переріз проводу до 2,5 мм ²	100м	1,8	<u>2831,84</u> 1676,57	<u>303,27</u> 74,68	5097	3018	<u>546</u> 134	<u>24,2700</u> 0,8800	<u>43,6860</u> 1,5840
25	C1-37-104-М	Дюбель 6х51	шт	360	<u>1,81</u> -	<u>-</u> -	652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C1-37-104-М	Шуруп 5х50	шт	360	<u>1,55</u> -	<u>-</u> -	558	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C111-1301-ИНБ1-Ф	Гофра з протяжкою ПВХ 16мм	м	180	<u>11,50</u> -	<u>-</u> -	2070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C111-1846-ИНБ1	Кліпса для кріплення 16мм	шт	360	<u>0,85</u> -	<u>-</u> -	306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C153-1-ИНБ-Ц	Мережевий кабель в ПВХ оболонці Ok-Net кат. 5е	м	180	<u>21,20</u> -	<u>-</u> -	3816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	KM10-51-15	Оброблення і вмикання кабеля у штифтові рамки пістолетом, ємкість кабеля 5х2	10кінців	5	<u>604,11</u> 593,44	<u>-</u> -	3021	2967	<u>-</u> -	<u>8,0000</u> -	<u>40,0000</u> -
31	C100-1504-1703-1	Конектор RJ45 UTP 5е Cablexpert	шт	50	<u>3,56</u> -	<u>-</u> -	178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 5					18864	6229	<u>546</u> 134		<u>87,4072</u> 1,5840
		Разом прямі витрати у тому числі:					99278	21203	<u>2718</u> 675		<u>304,2680</u> 7,9747

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів і комплектів всього заробітна плата					75357	21878			
		Загальновиробничі витрати					11707				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									29,9276
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						3441			
		Всього по кошторису					110985				
		Кошторисна трудомісткість									342,1703
		Кошторисна заробітна плата						25319			

Склав  Інженер-проектувальник Ткаченко М.Є.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  ГІП Беспалов Д.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-010

на опалення (додаткові роботи)

Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	226,503	тис. грн
Кошторисна трудомісткість	0,7208989	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	53,441	тис. грн
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 22 грудня 2023р

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	на одиницю	всього
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР15-46-3	Спускання води із системи	100м	19,5	$\frac{22,60}{22,60}$	$\frac{-}{-}$	441	441	$\frac{-}{-}$	$\frac{0,3600}{-}$	$\frac{7,0200}{-}$
2	КР15-15-4-ИН	Демонтаж (К = 0,40). Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	100 м	0,12	$\frac{1785,15}{1773,50}$	$\frac{9,78}{8,15}$	214	213	$\frac{1}{1}$	$\frac{23,9080}{0,1066}$	$\frac{2,8690}{0,0128}$
3	КР15-15-5-ИН	Демонтаж (К = 0,40). Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100 м	0,18	$\frac{1764,67}{1753,02}$	$\frac{9,78}{8,15}$	318	316	$\frac{2}{1}$	$\frac{23,6320}{0,1066}$	$\frac{4,2538}{0,0192}$
4	КР15-15-6-ИН	Демонтаж (К = 0,40). Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100 м	0,54	$\frac{2439,15}{2423,02}$	$\frac{14,26}{11,88}$	1317	1308	$\frac{8}{6}$	$\frac{32,6640}{0,1554}$	$\frac{17,6386}{0,0839}$

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР15-15-8-ИН	Демонтаж (K = 0,40). Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм	100 м	0,62	<u>3189,02</u> 3105,77	<u>81,79</u> 16,01	1977	1926	<u>51</u> 10	<u>41,8680</u> 0,2104	<u>25,9582</u> 0,1304
6	КР15-15-9-ИН	Демонтаж (K = 0,40). Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 90 мм	100 м	1,46	<u>3979,20</u> 3861,22	<u>116,61</u> 30,27	5810	5637	<u>170</u> 44	<u>52,0520</u> 0,3973	<u>75,9959</u> 0,5801
7	С1545-104-ВМ	Брухт металевий, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):	т	0,80316	<u>1500,00</u> -	<u>-</u> -	1205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КР15-2-2	Демонтаж кранів діаметром до 50 мм	100шт	0,13	<u>2049,62</u> 2046,56	<u>3,06</u> 2,55	266	266	<u>-</u> -	<u>31,1500</u> 0,0333	<u>4,0495</u> 0,0043
9	КР19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	10,1179	<u>279,37</u> 272,82	<u>6,55</u> 2,00	2827	2760	<u>66</u> 20	<u>4,5600</u> 0,0250	<u>46,1376</u> 0,2529
10	КР19-18-2	Демонтаж (K = 0,40). Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром 76 мм рулонними матеріалами при товщині ізоляційного шару 50 мм	100 м	0,15	<u>1217,51</u> 950,99	<u>266,29</u> 85,82	183	143	<u>40</u> 13	<u>14,2920</u> 1,1844	<u>2,1438</u> 0,1777
11	КР19-18-7	Демонтаж (K = 0,40). Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 89 мм до 133 мм рулонними матеріалами при товщині ізоляційного шару 50 мм	100 м	0,125	<u>1105,27</u> 777,45	<u>327,48</u> 105,54	138	97	<u>41</u> 13	<u>11,6840</u> 1,4566	<u>1,4605</u> 0,1821
12	КР15-2-4	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм	100шт	0,12	<u>10367,44</u> 9784,70	<u>582,74</u> 162,62	1244	1174	<u>70</u> 20	<u>148,9300</u> 2,1271	<u>17,8716</u> 0,2553
		Всього прямі витрати по розділу 1					14735	14281	<u>449</u> 128		<u>205,3985</u> 1,6987
		Розділ 2. Опалення									
13	КР15-15-1-ИН	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм (в т.ч. раніше здемонтовані)	100м	0,04	<u>5040,26</u> 4714,88	<u>24,45</u> 20,37	202	189	<u>1</u> 1	<u>63,5600</u> 0,2664	<u>2,5424</u> 0,0107
14	КР15-15-3-ИН	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм (в т.ч. раніше здемонтовані)	100м	0,02	<u>4890,75</u> 4565,78	<u>24,45</u> 20,37	98	91	<u>-</u> -	<u>61,5500</u> 0,2664	<u>1,2310</u> 0,0053

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КР15-15-6-ИН	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм (в т.ч. раніше здемонтовані)	100м	0,28	<u>6540,28</u> 6057,54	<u>35,66</u> 29,70	1831	1696	<u>10</u> 8	<u>81,6600</u> 0,3885	<u>22,8648</u> 0,1088
16	КР15-15-8-ИН	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм (в т.ч. раніше здемонтовані)	100м	0,38	<u>9328,66</u> 7764,42	<u>204,46</u> 40,01	3545	2950	<u>78</u> 15	<u>104,6700</u> 0,5260	<u>39,7746</u> 0,1999
17	С113-137	Труби сталеві , зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,0 мм	м	3	<u>344,37</u> -	<u>-</u> -	1033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С113-142	Труби сталеві , зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	5	<u>398,46</u> -	<u>-</u> -	1992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С113-147	Труби сталеві , зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	6	<u>567,51</u> -	<u>-</u> -	3405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С113-2388-1	Відведення коване Ду 65	шт	8	<u>304,22</u> -	<u>-</u> -	2434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С113-2388-1	Відведення коване. Ду 89	шт	12	<u>411,47</u> -	<u>-</u> -	4938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С113-2388-1	Відведення коване. Ду 57	шт	6	<u>142,58</u> -	<u>-</u> -	855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С113-2388-1	Трійник сталевий приварний Ду 89	шт	4	<u>514,76</u> -	<u>-</u> -	2059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С113-2388-1	Різьба коротка Ду20	шт	10	<u>21,96</u> -	<u>-</u> -	220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КР15-30-1-ИН	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,34	<u>1046,63</u> 1002,73	<u>-</u> -	356	341	<u>-</u> -	<u>11,1800</u> -	<u>3,8012</u> -
26	КР15-30-2-ИН	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,38	<u>1046,63</u> 1002,73	<u>-</u> -	398	381	<u>-</u> -	<u>11,1800</u> -	<u>4,2484</u> -
27	КБ9-75-2	Виготовлення кріплення труб	т	0,042	<u>19151,84</u> 12752,96	<u>5203,88</u> 343,31	804	536	<u>219</u> 14	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>7,3920</u> 0,1754

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C111-1139-2-ИНБ	Профільна труба, 40x40 мм	т	0,04452	<u>53179,68</u> -	<u>-</u> -	2368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C1-37-104-П-1	Шпилька М10х1000	шт	72	<u>84,61</u> -	<u>-</u> -	6092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C111-89-7-ИНБ	Гайка подовжена М10	шт	72	<u>20,04</u> -	<u>-</u> -	1443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	155,66	<u>23,38</u> 16,75	<u>-</u> -	3639	2607	<u>-</u> -	<u>0,2800</u> -	<u>43,5848</u> -
32	КБ13-16-6 к=1,15; к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021 (за 2 раза)	100м2	1,5566	<u>2897,57</u> 902,06	<u>188,42</u> 12,16	4510	1404	<u>293</u> 19	<u>10,9940</u> 0,1656	<u>17,1133</u> 0,2578
33	КБ13-26-6 к=1,15; к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (Формула: (118,52+37,14)/100)	100м2	1,5566	<u>5157,07</u> 673,91	<u>138,35</u> 13,64	8027	1049	<u>215</u> 21	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>12,9603</u> 0,2878
34	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	4,708	<u>2756,82</u> 2756,82	<u>-</u> -	12979	12979	<u>-</u> -	<u>39,4000</u> -	<u>185,4952</u> -
35	C113-2447-ИНБ6	Теплова ізоляція для труб 28	м	10	<u>19,72</u> -	<u>-</u> -	197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C113-2447-ИНБ6	Теплова ізоляція для труб д.42	м	10	<u>34,40</u> -	<u>-</u> -	344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C113-2447-ИНБ6	Теплова ізоляція для труб д.54	м	127,83	<u>44,60</u> -	<u>-</u> -	5701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C113-2447-ИНБ6	Теплова ізоляція для труб 65	м	174,72	<u>39,61</u> -	<u>-</u> -	6921	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C113-2447-ИНБ6	Теплова ізоляція для труб 76	м	38,39	<u>41,65</u> -	<u>-</u> -	1599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C113-2447-ИНБ6	Теплова ізоляція для труб 89	м	109,86	<u>71,40</u> -	<u>-</u> -	7844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C111-1683-1-ИНБ-1	Скотч армований 50м	шт	10	<u>459,69</u> -	<u>-</u> -	4597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	KP15-20-2	Установлення засувок, на трубопроводах із сталевих труб діаметром 50 мм (раніше здемонтовані)	100шт	0,04	<u>31861,84</u> 20082,29	<u>2263,23</u> 130,92	1274	803	<u>91</u> 5	<u>277,1500</u> 1,7478	<u>11,0860</u> 0,0699
43	KP15-20-3	Установлення засувок на трубопроводах із сталевих труб діаметром 80 мм	100шт	0,08	<u>50124,04</u> 28139,85	<u>3699,66</u> 221,45	4010	2251	<u>296</u> 18	<u>392,8500</u> 2,9544	<u>31,4280</u> 0,2364

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C1630-66	Засувки 30с41нж, діаметр 80 мм	шт	8	<u>8260,02</u> -	-	66080	-	-	-	-
45	C130-934	Фланець сталевий д.80 мм	шт	16	<u>746,65</u> -	-	11946	-	-	-	-
46	C111-89-7-ИНБ	Забивний анкер М10/12_32 латунь	шт	100	<u>29,23</u> -	-	2923	-	-	-	-
47	C113-1873-1А	Кран кульовий 3/4" за чр SANTAN	шт	13	<u>409,83</u> -	-	5328	-	-	-	-
48	KP15-16-2	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	1 шт	10	<u>74,16</u> <u>65,75</u>	-	742	658	-	<u>0,8600</u> -	<u>8,6000</u> -
49	C111-88-ИНБ1-У	Різьба 3/4"	шт	10	<u>35,76</u> -	-	358	-	-	-	-
50	KP15-46-2	Заповнення системи водою з оглядом	100м	19,5	<u>175,13</u> <u>175,13</u>	-	3415	3415	-	<u>2,7900</u> -	<u>54,4050</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 2					186507	31350	<u>1203</u> <u>101</u>		446,5270 1,3520
		Разом прямі витрати					201242	45631	<u>1652</u> <u>229</u>		651,9255 3,0507
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів всього заробітна плата					153959	45860			
		Загальновиробничі витрати трудоємність в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах					25261				65,9227
		Всього по кошторису					226503	7581			
		Кошторисна трудоємність									720,8989
		Кошторисна заробітна плата						53441			
		Зворотні суми: - крім того вартість матеріалів, що повертаються					1205				

Склав  Інженер-проектувальник Ткаченко М.Є.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  ГП Беспалов Д.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-011

на каналізація (додаткові роботи)

Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	20,060	тис. грн
Кошторисна трудомісткість	0,0627567	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	5,120	тис. грн
Середній розряд робіт	4,2	розряд

Складений в поточних цінах станом на 22 грудня 2023р


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	на одиницю	всього
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР16-8-3-ИН	Демонтаж (К = 0,60). Укладання труб поліетиленових зовнішнім діаметром 110 мм	100 м	0,04	$\frac{2358,44}{1534,31}$	$\frac{804,88}{223,55}$	94	61	$\frac{32}{9}$	$\frac{21,4200}{3,1464}$	$\frac{0,8568}{0,1259}$
2	КР15-18-2-ИН	Демонтаж (К = 0,40). Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100 м	0,34	$\frac{1936,02}{1932,35}$	$\frac{3,67}{3,05}$	658	657	$\frac{1}{1}$	$\frac{25,2760}{0,0400}$	$\frac{8,5938}{0,0136}$
3	КР15-18-2-ИН	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,34	$\frac{4840,05}{4830,88}$	$\frac{9,17}{7,64}$	1646	1642	$\frac{3}{3}$	$\frac{63,1900}{0,0999}$	$\frac{21,4846}{0,0340}$
4	КР16-35-1	Продавлювання труб діаметром 100 мм на довжину до 10 м без розробки ґрунту [прокол]	100м	0,04	$\frac{87064,90}{25351,65}$	$\frac{59632,84}{18534,25}$	3483	1014	$\frac{2385}{741}$	$\frac{336,7200}{204,8142}$	$\frac{13,4688}{8,1926}$
5	С113-2227-ИНБ1-2Ж	Трубы полипропиленовые для внутренней канализации диам. 110 ммх300мм	шт	2	$\frac{103,11}{-}$	$\frac{-}{-}$	206	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
6	С113-2227-ИНБ1-2Ж	Трубы полипропиленовые для внутренней канализации диам. 110 ммх500мм	шт	1	$\frac{187,77}{-}$	$\frac{-}{-}$	188	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$


Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-2227-ИНБ1-2Ж	Трубы полипропиленовые для внутренней канализации диам. 110 ммх2000мм	шт	2	<u>213,48</u> -	<u>-</u> -	427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C113-1882	Хомут із шурупом металевий діам. 110 мм	шт	35	<u>151,00</u> -	<u>-</u> -	5285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C1-37-104-П-1	Шпилька М8х1000	шт	35	<u>81,09</u> -	<u>-</u> -	2838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C1-2214	Анкер латунний М 8х10	шт	40	<u>15,40</u> -	<u>-</u> -	616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C113-2266	Тройники канализационные 45 град. из полипропилена диам. 110 мм	шт	2	<u>150,80</u> -	<u>-</u> -	302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C113-2236	Колена канализационные 45 град. из полипропилена диам. 110 мм	шт	8	<u>114,66</u> -	<u>-</u> -	917	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C111-89-7-ИНБ	Гайка подовжена М10	шт	15	<u>20,04</u> -	<u>-</u> -	301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C111-215-5	Сіліконовий герметик	шт	1	<u>290,84</u> -	<u>-</u> -	291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KP15-16-8	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж діаметром 100 мм	1 шт	1	<u>153,68</u> 109,32	<u>13,98</u> 0,52	154	109	<u>14</u> 1	<u>1,4300</u> 0,0070	<u>1,4300</u> 0,0070
16	C113-2266	Манжет 110х127	шт	1	<u>117,14</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (діаметр 200 мм)	100шт	0,01	<u>9448,70</u> 9099,76	<u>348,94</u> 37,03	94	91	<u>3</u> -	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>1,1567</u> 0,0056
18	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,01	<u>1733,97</u> 1663,87	<u>70,10</u> 7,44	17	17	<u>1</u> -	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>0,2115</u> 0,0011
19	KP20-27-9 К=4	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,01	<u>11335,75</u> 10950,86	<u>384,89</u> 45,94	113	110	<u>4</u> -	<u>139,2000</u> 0,6960	<u>1,3920</u> 0,0070
		Разом прямі витрати					17747	3701	<u>2443</u> 755		<u>48,5942</u> 8,3868
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів всього заробітна плата					11603	4456			
		Загальновиробничі витрати трудомісткість в загальновиробничих витратах					2313				5,7757

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах						664			
		Всього по кошторису					20060				
		Кошторисна трудомісткість									62,7567
		Кошторисна заробітна плата						5120			

Склав  Інженер-проектувальник Ткаченко М.Є.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  ГП Беспалов Д.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-012

на ремонтні роботи (додаткові роботи 2)

Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	716,033	тис. грн
Кошторисна трудомісткість	1,2083835	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	92,865	тис. грн
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на 22 грудня 2023р

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	на одиницю	всього
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Дверні прорізи									
1	КБ10-28-2-ИН к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими металевими протипожежними блоками у кам'яних стінах, площа прорізу понад 2 до 3 м2 (Формула: ((1x2,1)x2)/100)	100 м2	0,042	<u>854599,01</u> 6606,32	<u>5452,71</u> 1212,08	35893	277	<u>229</u> 51	<u>91,1720</u> 12,7133	<u>3,8292</u> 0,5340
		Всього прямі витрати по розділу 1					35893	277	<u>229</u> 51		<u>3,8292</u> 0,5340
		Розділ 2. приміщення №№1									
2	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100 м2	0,4928	<u>4046,77</u> 3646,04	<u>400,73</u> 105,53	1994	1797	<u>197</u> 52	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>30,0312</u> 0,6425
3	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100 м2	0,1528	<u>2231,66</u> 2231,66	<u>-</u> -	341	341	<u>-</u> -	<u>37,3000</u> -	<u>5,6994</u> -
4	КБ15-56-5-ИН к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,1528	<u>8055,69</u> 5374,34	<u>5,86</u> 4,88	1231	821	<u>1</u> 1	<u>72,4500</u> 0,0638	<u>11,0704</u> 0,0097

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР11-32-2-ИН	Оббивання поверхонь стель ізоляційним матеріалом	100 м2	0,1528	<u>2828,60</u> 435,56	<u>-</u> -	432	67	<u>-</u> -	<u>7,2800</u> -	<u>1,1124</u> -
6	КБ15-56-6-ИН к=1,15; к=3 до 3мм	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,1528	<u>5600,95</u> 3378,16	<u>7,03</u> 5,86	856	516	<u>1</u> 1	<u>45,5400</u> 0,0766	<u>6,9585</u> 0,0117
7	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	0,1528	<u>16354,66</u> 3452,32	<u>1,02</u> 0,85	2499	528	<u>-</u> -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>7,5392</u> 0,0017
8	КР20-19-1-ИН	Грунтування стін грунтовкою "бетонконтакт"	100 м2	0,4928	<u>645,21</u> 645,21	<u>-</u> -	318	318	<u>-</u> -	<u>9,5700</u> -	<u>4,7161</u> -
9	С1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт (Формула: 0,5х49,28)	кг	24,64	<u>73,72</u> -	<u>-</u> -	1816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КР11-35-1-ИН	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100 м2	0,4928	<u>33628,67</u> 11798,11	<u>169,12</u> 140,87	16572	5814	<u>83</u> 69	<u>166,6400</u> 1,8426	<u>82,1202</u> 0,9080
11	КБ15-56-3-ИН к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,4928	<u>4871,32</u> 2931,59	<u>3,06</u> 2,55	2401	1445	<u>2</u> 1	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>19,4755</u> 0,0164
12	КР11-32-1-ИН	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом	100 м2	0,4928	<u>2750,82</u> 357,78	<u>-</u> -	1356	176	<u>-</u> -	<u>5,9800</u> -	<u>2,9469</u> -
13	КБ15-56-4-ИН к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,4928	<u>1517,15</u> 776,66	<u>2,04</u> 1,70	748	383	<u>1</u> 1	<u>10,4700</u> 0,0222	<u>5,1596</u> 0,0109
14	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	0,4928	<u>14847,16</u> 3066,79	<u>1,02</u> 0,85	7317	1511	<u>1</u> -	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>21,5994</u> 0,0055
15	КБ11-29-1-ИН к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2	0,156	<u>75081,69</u> 12817,47	<u>42,18</u> 35,13	11713	2000	<u>7</u> 5	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>27,9146</u> 0,0717
16	КР5-9-1-ИН	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	100м2	0,0836	<u>128223,35</u> 10890,35	<u>-</u> -	10719	910	<u>-</u> -	<u>161,5300</u> -	<u>13,5039</u> -

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього прямі витрати по розділу 2					60313	16627	<u>293</u> 130		<u>239,8473</u> 1,6781
		Розділ 3. Фундамент									
17	КБ8-2-2-ИН к=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневої	1 м3	1,88	<u>1809,30</u> 173,25	<u>167,73</u> 42,70	3401	326	<u>315</u> 80	<u>2,7600</u> 0,5761	<u>5,1888</u> 1,0831
18	КБ6-1-16- ИН к=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних: плоских	100 м3	0,058	<u>536862,70</u> 19575,57	<u>9751,34</u> 3104,37	31138	1135	<u>566</u> 180	<u>286,8215</u> 37,6321	<u>16,6356</u> 2,1827
19	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,3442	<u>49202,31</u> -	<u>-</u> -	16935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,08983	<u>49202,31</u> -	<u>-</u> -	4420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 3					55894	1461	<u>881</u> 260		<u>21,8244</u> 3,2658
		Розділ 4. Стіни									
21	КБ8-20-1- ИН к=1,15	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання: при висоті поверху до 4 м	1 м3	13,71	<u>776,42</u> 455,89	<u>90,18</u> 36,42	10645	6250	<u>1236</u> 499	<u>6,7620</u> 0,4379	<u>92,7070</u> 6,0036
22	С111-738- ИНБ	Блок незнімної опалубки 510x250x235мм	шт	508	<u>97,04</u> -	<u>-</u> -	49296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КР3-31-1	Розшивання швів кладки із цегли	100 м2	-0,612	<u>2027,73</u> 2027,73	<u>-</u> -	-1241	-1241	<u>-</u> -	<u>28,9800</u> -	<u>-17,7358</u> -
24	КБ6-55-3 к=1,15	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	1 т	0,69714	<u>3115,61</u> 2679,88	<u>258,28</u> 67,05	2172	1868	<u>180</u> 47	<u>36,5355</u> 0,8381	<u>25,4704</u> 0,5843
25	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,69714	<u>49202,31</u> -	<u>-</u> -	34301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ6-58-8- ИН к=1,15	Укладання бетонної суміші баддями в стіни і перегородки прямолінійні, товщина: понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,1097	<u>452611,49</u> 18173,13	<u>26063,21</u> 9934,75	49651	1994	<u>2859</u> 1090	<u>259,7275</u> 119,4701	<u>28,4921</u> 13,1059
27	КБ8-22-1- ИН к=1,15	Мурування зовнішніх стін в монолітно- каркасних будівлях з газобетонних блоків (Формула: 0,66+4,65)	1 м3	5,31	<u>741,64</u> 386,89	<u>65,25</u> 24,87	3938	2054	<u>346</u> 132	<u>5,7385</u> 0,2991	<u>30,4714</u> 1,5882

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C111-81-ИНБ1	Газоблок UDK 100мм	м3	0,66	<u>3331,33</u> -	-	2199	-	-	-	-
29	C111-81-ИНБ1	Газоблок D400 - 200мм	м3	4,65	<u>3331,33</u> -	-	15491	-	-	-	-
30	KP3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,01275	<u>8054,57</u> 7170,53	<u>884,04</u> 189,53	103	91	<u>11</u> 2	<u>102,4800</u> 1,9880	<u>1,3066</u> 0,0253
31	C1110-171	Кутик 50х50х4мм	т	0,01275	<u>35180,46</u> -	-	449	-	-	-	-
		Всього прямі витрати по розділу 4					167004	11016	<u>4632</u> 1770		<u>160,7117</u> 21,3073
		Розділ 5. Перекриття									
32	KP4-13-2-ИН	Монтаж переkritтів із залізобетонних плит при площі плит до 10 м2	100 шт	0,02	<u>65512,40</u> 23286,02	<u>13777,80</u> 5336,42	1310	466	<u>276</u> 107	<u>332,8000</u> 64,2034	<u>6,6560</u> 1,2841
33	C124-59	Анкерні деталі	т	0,00186	<u>56917,63</u> -	-	106	-	-	-	-
34	K584211-2075 #C1414-7841	Плити переkritтя з/б багатопустотні марки ПК220.6-1,5	шт	2	<u>5541,49</u> -	-	11083	-	-	-	-
		Всього прямі витрати по розділу 5					12499	466	<u>276</u> 107		<u>6,6560</u> 1,2841
		Розділ 6. Дверні прорізи									
35	KB10-28-2-ИН κ=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими металевими утепленими дверними блоками у кам'яних стінах, площа прорізу понад 2 до 3 м2 (Формула: (((1x2,1)x2))/100)	100 м2	0,042	<u>566893,18</u> 6606,32	<u>5452,71</u> 1212,08	23810	277	<u>229</u> 51	<u>91,1720</u> 12,7133	<u>3,8292</u> 0,5340
36	KB10-28-2-ИН κ=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу понад 2 до 3 м2 (Формула: (((1x2,1)x2))/100)	100 м2	0,042	<u>464569,18</u> 6606,32	<u>5452,71</u> 1212,08	19512	277	<u>229</u> 51	<u>91,1720</u> 12,7133	<u>3,8292</u> 0,5340
37	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100 м2	0,05	<u>36633,87</u> 23644,27	<u>246,55</u> 205,36	1832	1182	<u>12</u> 10	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>15,0275</u> 0,1343
38	KB15-56-3-ИН κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,05	<u>5311,78</u> 3371,33	<u>3,51</u> 2,93	266	169	-	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>2,2724</u> 0,0019

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КР12-49-5 к=1,15	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	0,05	<u>14847,16</u> 3066,79	<u>1,02</u> 0,85	742	153	<u>-</u> -	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>2,1915</u> 0,0006
40	КБ10-40-1- ИН к=1,15	Установлення і кріплення наличників	100 м	0,208	<u>9401,09</u> 535,62	<u>-</u> -	1955	111	<u>-</u> -	<u>8,5330</u> -	<u>1,7749</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 6					48117	2169	<u>470</u> 112		<u>28,9247</u> 1,2048
		Розділ 7. Віконні прорізи									
41	КР3-28-1- ИН	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,03	<u>540397,15</u> 61449,42	<u>5392,51</u> 4491,64	16212	1843	<u>162</u> 135	<u>889,5400</u> 58,7523	<u>26,6862</u> 1,7626
42	КБ10-20-1- ИН к=1,15	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу до 1 м2 (Формула: (((1,4x0,55)x4))/100)	100 м2	0,0308	<u>466033,19</u> 16566,02	<u>1204,21</u> 733,44	14354	510	<u>37</u> 23	<u>220,0295</u> 9,3231	<u>6,7769</u> 0,2872
43	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100 м2	0,02	<u>36633,87</u> 23644,27	<u>246,55</u> 205,36	733	473	<u>5</u> 4	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>6,0110</u> 0,0537
44	КБ15-56-3- ИН к=1,15	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,02	<u>5311,78</u> 3371,33	<u>3,51</u> 2,93	106	67	<u>-</u> -	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>0,9090</u> 0,0008
45	КР12-49-5 к=1,15	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	0,02	<u>14847,16</u> 3066,79	<u>1,02</u> 0,85	297	61	<u>-</u> -	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>0,8766</u> 0,0002
46	КБ10-25-4- ИН к=1,15	Установлення віконних зливів	100 м	0,06	<u>40092,63</u> 2116,65	<u>107,84</u> 65,68	2406	127	<u>6</u> 4	<u>31,3950</u> 0,8349	<u>1,8837</u> 0,0501
47	КБ10-25-3- ИН к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дощок	100 м	0,065	<u>49890,15</u> 2443,84	<u>143,79</u> 87,57	3243	159	<u>9</u> 6	<u>36,2480</u> 1,1132	<u>2,3561</u> 0,0724
		Всього прямі витрати по розділу 7					37351	3240	<u>219</u> 172		<u>45,4995</u> 2,2270
		Розділ 8. Сходи монолітні									
48	КБ8-2-2-ИН к=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневої	1 м3	0,62	<u>1809,30</u> 173,25	<u>167,73</u> 42,70	1122	107	<u>104</u> 26	<u>2,7600</u> 0,5761	<u>1,7112</u> 0,3572
49	КБ6-1-19- ИН к=1,15	Улаштування сходів залізобетонних монолітних	100 м3	0,0162	<u>490427,18</u> 34704,38	<u>17560,15</u> 5220,51	7945	562	<u>284</u> 85	<u>484,4950</u> 63,2526	<u>7,8488</u> 1,0247

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,13362	$\frac{49202,31}{-}$	$\frac{-}{-}$	6574	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
51	КБ11-29-1-ИН к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2	0,1651	$\frac{75081,69}{12817,47}$	$\frac{42,18}{35,13}$	12396	2116	$\frac{7}{6}$	$\frac{178,9400}{0,4595}$	$\frac{29,5430}{0,0759}$
Всього прямі витрати по розділу 8							28037	2785	$\frac{395}{117}$		$\frac{39,1030}{1,4578}$
Розділ 9. Опорядження внутрішнє											
Стеля											
52	КБ15-56-5-ИН к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,1466	$\frac{7595,84}{5374,34}$	$\frac{5,86}{4,88}$	1114	788	$\frac{1}{1}$	$\frac{72,4500}{0,0638}$	$\frac{10,6212}{0,0094}$
53	C1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт (Формула: 0,5x14,66)	кг	7,33	$\frac{73,72}{-}$	$\frac{-}{-}$	540	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
54	КР11-32-2-ИН	Оббивання поверхонь стель ізоляційним матеріалом	100 м2	0,1466	$\frac{2829,62}{435,56}$	$\frac{1,02}{0,85}$	415	64	$\frac{-}{-}$	$\frac{7,2800}{0,0111}$	$\frac{1,0672}{0,0016}$
55	КБ15-56-6-ИН к=3 до 3мм	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,1466	$\frac{5600,95}{3378,16}$	$\frac{7,03}{5,86}$	821	495	$\frac{1}{1}$	$\frac{45,5400}{0,0766}$	$\frac{6,6762}{0,0112}$
56	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	0,1466	$\frac{16354,66}{3452,32}$	$\frac{1,02}{0,85}$	2398	506	$\frac{-}{-}$	$\frac{49,3400}{0,0111}$	$\frac{7,2332}{0,0016}$
Стіни											
57	КБ15-56-3-ИН к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,0615	$\frac{4851,93}{3371,33}$	$\frac{3,51}{2,93}$	5150	3579	$\frac{4}{3}$	$\frac{45,4480}{0,0383}$	$\frac{48,2431}{0,0407}$
58	C1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт (Формула: 0,5x106,15)	кг	53,075	$\frac{73,72}{-}$	$\frac{-}{-}$	3913	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
59	КР11-32-1-ИН	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом	100 м2	1,0615	$\frac{2751,84}{357,78}$	$\frac{1,02}{0,85}$	2921	380	$\frac{1}{1}$	$\frac{5,9800}{0,0111}$	$\frac{6,3478}{0,0118}$

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КБ15-56-4-ИН к=1,15; к=4 до 3мм	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,0615	<u>9804,55</u> 5358,99	<u>14,06</u> 11,71	10408	5689	<u>15</u> 12	<u>72,2430</u> 0,1532	<u>76,6859</u> 0,1626
61	КБ15-182-1-ИН к=1,15	Штукатурення декоративною штукатуркою «камінцевою» Ceresit СТ 60, зерно 1,5 мм	100 м2	1,0615	<u>27359,65</u> 5375,10	<u>4,08</u> 3,39	29042	5706	<u>4</u> 4	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>81,5444</u> 0,0471
		Всього прямі витрати по розділу 9					56722	17207	<u>26</u> 22		<u>238,4190</u> 0,2860
		Розділ 10. Парапет									
62	КБ8-22-1-ИН к=1,15	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	1,01	<u>4041,70</u> 386,89	<u>65,25</u> 24,87	4082	391	<u>66</u> 25	<u>5,7385</u> 0,2991	<u>5,7959</u> 0,3021
63	КБ9-75-1-ИН	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т	0,0264	<u>33636,83</u> 18665,70	<u>12175,64</u> 1685,50	888	493	<u>321</u> 44	<u>257,6000</u> 18,2900	<u>6,8006</u> 0,4829
64	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0264	<u>35180,46</u> -	<u>-</u> -	929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КР8-40-5-ИН	Улаштування брандмауерів, парапетів з листової сталі	100 м	0,07	<u>5147,61</u> 5129,99	<u>17,62</u> 15,50	360	359	<u>1</u> 1	<u>76,0900</u> 0,2244	<u>5,3263</u> 0,0157
66	С111-58-ИНБ1-2Х	Парапетна кришка з металопрофілю товщ.0.7мм , товщина в розгорнутому вигляді 450мм (Формула: 1,02х7)	м.п.	7,14	<u>703,78</u> -	<u>-</u> -	5025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	С1-37-104-ИНБ1	Дюбель-цвях покрівельний ф8х100мм	шт	24	<u>5,05</u> -	<u>-</u> -	121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 10					11405	1243	<u>388</u> 70		<u>17,9228</u> 0,8007
		Розділ 11. Покрівля									
68	КР7-17-5-ИН	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм приміщення площею до 20 м2	100 м2	0,1671	<u>12897,15</u> 4556,30	<u>109,01</u> 90,80	2155	761	<u>18</u> 15	<u>69,3500</u> 1,1877	<u>11,5884</u> 0,1985
69	КР7-17-10-ИН к=10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100 м2	0,1671	<u>22114,92</u> 1320,57	<u>285,26</u> 237,61	3695	221	<u>48</u> 40	<u>20,1000</u> 3,1080	<u>3,3587</u> 0,5193
70	КБ26-30-1-ИН к=1,15	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі склеюванням стику стрічкою з липким шаром	10 м2	2,041	<u>230,60</u> 111,65	<u>-</u> -	471	228	<u>-</u> -	<u>1,6560</u> -	<u>3,3799</u> -
71	С1555-106	Геотекстиль термофіксований щільністю 200-300 г/м2	м2	20,41	<u>39,85</u> -	<u>-</u> -	813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КБ11-39-4-ИН к=1,15	Улаштування покриттів покрівлі з полімерної мембрани	100 м2	0,2422	<u>4892,16</u> 4286,77	<u>9,37</u> 7,81	1185	1038	<u>2</u> 2	<u>59,8460</u> 0,1021	<u>14,4947</u> 0,0247
73	C1555-108	Мембрана полівінілхлоридна Protan SE товщиною 1,8 мм	м2	24,22	<u>391,53</u> -	<u>-</u> -	9483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КР8-31-1-ИН	Улаштування механічного кріплення	100 м2	0,2422	<u>456,19</u> 448,18	<u>8,01</u> 7,05	110	109	<u>2</u> 2	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>1,7293</u> 0,0247
75	C111-1480-П-ИНБ4	Дюбель КРХ 8х50мм розпірний, поліетилен	шт	145	<u>1,53</u> -	<u>-</u> -	222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	C111-1480-П-ИНБ4	Саморіз WDB 4,8х80	шт	145	<u>1,73</u> -	<u>-</u> -	251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	C111-1480-П-ИНБ4	Шайба РОК-5	шт	145	<u>2,55</u> -	<u>-</u> -	370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КБ9-40-1-ИН тех.ч. п.1.3.5 к=1,03; к=1,15;	Монтаж сталених плітусів із гнутого профілю /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м	0,07	<u>1790,80</u> 1737,64	<u>53,16</u> 14,75	125	122	<u>4</u> 1	<u>24,2586</u> 0,1988	<u>1,6981</u> 0,0139
79	C111-1722	Protan-рельс (планка сталевая)	м	7	<u>87,10</u> -	<u>-</u> -	610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	C111-1480-П-ИНБ4	Дюбель КРХ 8х50мм з розпірним шурупом	шт	46	<u>2,04</u> -	<u>-</u> -	94	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КР3-42-3-ИН	Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей пінополістиролом	100 м	0,07	<u>464,50</u> 464,50	<u>-</u> -	33	33	<u>-</u> -	<u>7,0700</u> -	<u>0,4949</u> -
82	C111-1683-1	ПВХ-шнур	м	7	<u>25,53</u> -	<u>-</u> -	179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 11					19796	2512	<u>74</u> 60		<u>36,7440</u> 0,7811
		Розділ 12. Утеплення фасаду									
83	КБ15-78-1-ИН к=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни: Гладкі	100 м2	0,301	<u>41043,24</u> 38361,43	<u>-</u> -	12354	11547	<u>-</u> -	<u>480,5390</u> -	<u>144,6422</u> -
84	C1550-20	Розчинова суміш для приклеювання мінераловатних плит Ceresit СТ 180 pro (Формула: 6х30,1)	кг	180,6	<u>14,41</u> -	<u>-</u> -	2602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	C1555-215-ИНБ1	Дюбель з металевим стержнем та термоголовкою Ceresit CT 335 для кріплення мінвати (довжина 120мм)	шт	150	<u>11,84</u> -	<u>-</u> -	1776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	C114-7-у-ИНБ3	Утеплюват мінераловатний (145кг/м3) - 50мм (Формула: 1,03х290)	м2	298,7	<u>296,20</u> -	<u>-</u> -	88475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	C1550-25	Армуюча сітка	м2	34,615	<u>23,01</u> -	<u>-</u> -	796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	C1550-21	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати (Формула: 6х30,1)	кг	180,6	<u>15,56</u> -	<u>-</u> -	2810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	C1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби (Формула: 0,75х30,1)	кг	22,575	<u>56,55</u> -	<u>-</u> -	1277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	C1550-6	Штукатурка декоративна акрилова "камінцева" Ceresit CT 60, зерно 1,5 мм (Формула: 2,8х30,1)	кг	84,28	<u>62,73</u> -	<u>-</u> -	5287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	C1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48 (Формула: 0,522х30,1)	кг	15,7122	<u>330,05</u> -	<u>-</u> -	5186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 12					120563	11547	<u>-</u> -		<u>144,6422</u> -
		Розділ 13. Водосітчна система									
92	КР8-42-2-ИН	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	100 м	0,02	<u>4233,65</u> 4212,82	<u>20,83</u> 18,32	85	84	<u>-</u> -	<u>58,1400</u> 0,2652	<u>1,1628</u> 0,0053
93	КР8-41-2-ИН	Навішування водостічних труб, колін, відливів і воронки з готових елементів	100 м	0,06	<u>4011,39</u> 4011,39	<u>-</u> -	241	241	<u>-</u> -	<u>55,3600</u> -	<u>3,3216</u> -
94	C1545-89-2-ИНБ	Ринва водостічна ф110мм	м.п.	2	<u>298,84</u> -	<u>-</u> -	598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	C1545-89-3-ИНБ1	Хомут ринви (поліпропіленовий)	шт	12	<u>107,20</u> -	<u>-</u> -	1286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	C1545-89-3-ИНБ3	Муфта ринви з вкладкою	шт	1	<u>300,20</u> -	<u>-</u> -	300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	C111-1859-4-ИНБ	Воронка ринви	шт	1	<u>417,52</u> -	<u>-</u> -	418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	C1630-64-1-ИНБ	Заглушка наружня універсальная	шт	1	<u>243,36</u> -	<u>-</u> -	243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	C113-169-4-ИНБ1	Труба водостічна ф75мм	м.п.	2	<u>280,94</u> -	<u>-</u> -	562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	C113-1880-ИНБ	Хомут труби поліпропіленовий	шт.	4	<u>182,27</u> -	<u>-</u> -	729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	C1630-64-1-ИНБ	Відвід двораструбний 67 грд.	шт	2	<u>259,63</u> -	<u>-</u> -	519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	C1630-64-1-ИНБ	Відвід однораструбний 67 грд.	шт	1	<u>258,36</u> -	<u>-</u> -	258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	C113-1880-ИНБ	Дюбель M12x100	шт.	4	<u>23,24</u> -	<u>-</u> -	93	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 13					5332	325	<u>-</u> -		4,4844 0,0053
		Розділ 14. Підйомник									
104	КМ3-575-1	Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1	<u>12805,67</u> 2511,60	<u>9172,23</u> 1975,84	12806	2512	<u>9172</u> 1976	<u>36,8000</u> 20,8688	<u>36,8000</u> 20,8688
		Всього прямі витрати по розділу 14					12806	2512	<u>9172</u> <u>1976</u>		36,8000 20,8688
		Разом прямі витрати					671732	73387	<u>17055</u> <u>4847</u>		1025,4082 55,7008
		у тому числі:					581290				
		вартість матеріалів, виробів і комплектів									
		всього заробітна плата						78234			
		Загальновиробничі витрати					44301				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									127,2745
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						14631			
		Всього по кошторису					716033				
		Кошторисна трудомісткість									1208,3835
		Кошторисна заробітна плата						92865			

Склав  Інженер-проектувальник Ткаченко М.Є.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  ГІП Беспалов Д.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-014

на облаштування систем протипожежного захисту

Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	163,942	тис. грн
Кошторисна трудомісткість	0,5338576	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	39,620	тис. грн
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на 22 грудня 2023р

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	на одиницю	всього
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Система пожежної сигналізації									
		Розділ 1. Демонтаж елементів системи яка існує									
1	КМ10-668-2-ИН к дем.=0,5	(Демонтаж) Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні	шт	10	$\frac{105,93}{105,12}$	$\frac{0,81}{0,09}$	1059	1051	$\frac{8}{1}$	$\frac{1,6000}{0,0013}$	$\frac{16,0000}{0,0130}$
2	КМ10-668-1-ИН	Сповіщувач ручний у нормальному виконанні	шт	2	$\frac{111,40}{105,12}$	$\frac{6,28}{0,67}$	223	210	$\frac{13}{1}$	$\frac{1,6000}{0,0101}$	$\frac{3,2000}{0,0202}$
3	КМ8-146-1-ИН к дем.=0,3	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	1,2	$\frac{417,37}{417,37}$	$\frac{-}{-}$	501	501	$\frac{-}{-}$	$\frac{5,7600}{-}$	$\frac{6,9120}{-}$
		Всього прямі витрати по розділу 1					1783	1762	$\frac{21}{2}$		$\frac{26,1120}{0,0332}$
		Розділ 2. Монтаж системи пожежної сигналізації									
4	КМ10-668-2-ИН	Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні	шт	17	$\frac{211,86}{210,24}$	$\frac{1,62}{0,17}$	3602	3574	$\frac{28}{3}$	$\frac{3,2000}{0,0026}$	$\frac{54,4000}{0,0442}$
5	КМ8-591-8-ИН	Монтаж ВПОС	100 шт	0,04	$\frac{4458,44}{4403,52}$	$\frac{54,92}{5,83}$	178	176	$\frac{2}{-}$	$\frac{57,6000}{0,0883}$	$\frac{2,3040}{0,0035}$

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-668-1-ИН	Сповіслювач ПС ручний у нормальному виконанні	шт	2	<u>111,40</u> 105,12	<u>6,28</u> 0,67	223	210	<u>13</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>3,2000</u> 0,0202
7	КБ21-12-2-ИН	Прокладання коробів пластикових	100м	2,82	<u>2331,27</u> 2322,24	-	6574	6549	-	<u>32,8000</u> -	<u>92,4960</u> -
8	КБ21-13-1-ИН	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	2,9	<u>453,60</u> 453,60	-	1315	1315	-	<u>6,2600</u> -	<u>18,1540</u> -
9	КМ10-349-4-ИН	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	1	<u>420,48</u> 420,48	-	420	420	-	<u>6,4000</u> -	<u>6,4000</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 2					12312	12244	<u>43</u> 4		<u>176,9540</u> 0,0679
		Розділ 3. Матеріали									
10	С1-2	Сповіслювач пожежний димовий СПД-2 Тірас	шт.	17	<u>198,95</u> -	-	3382	-	-	-	-
11	С1-11-6-1-3	Сповіслювач пожежний ручний ИПР-1	шт.	2	<u>321,35</u> -	-	643	-	-	-	-
12	С1-231	Виносний пристрій оптичної сигналізації (ВПОС)	шт.	4	<u>75,53</u> -	-	302	-	-	-	-
13	С1545-П-2-4	Провід ПСВВнг 2х0,4 мм	м	290	<u>4,41</u> -	-	1279	-	-	-	-
14	С1545-89-П	Короб (кабельний канал) 20х10	м	282	<u>13,06</u> -	-	3683	-	-	-	-
15	С1512-2-11-2-2	Коробка КМС 2-12	шт	1	<u>56,12</u> -	-	56	-	-	-	-
		Всього прямі витрати по розділу 3					9345	-	-	-	-
		Всього прямі витрати по відділу 1					23440	14006	<u>64</u> 6		<u>203,0660</u> 0,1011
		Відділ 2. Система оповіщення про пожежу									
		Розділ 1. Демонтаж елементів системи яка існує									
16	КМ8-573-4-ИН к дем.=0,3	(Демонтаж) Шафа [пульт] керування (ВЕЛЛЕЗн-120-400)	шт	1	<u>73,39</u> 73,39	-	73	73	-	<u>0,9600</u> -	<u>0,9600</u> -
17	КМ10-386-7-ИН	Демонтаж (К = 0,40). Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	4	<u>89,56</u> 89,56	-	358	358	-	<u>1,2800</u> -	<u>5,1200</u> -

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ21-17-12-ИН к дем.=0,4	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,02	<u>4041,84</u> 4012,10	<u>-</u> -	81	80	<u>-</u> -	<u>52,4800</u> -	<u>1,0496</u> -
19	КБ21-12-2-ИН к дем.=0,4	Прокладання коробів пластикових	100м	0,58	<u>928,90</u> 928,90	<u>-</u> -	539	539	<u>-</u> -	<u>13,1200</u> -	<u>7,6096</u> -
20	КБ21-13-1-ИН к дем.=0,4	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	1,16	<u>181,44</u> 181,44	<u>-</u> -	210	210	<u>-</u> -	<u>2,5040</u> -	<u>2,9046</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 1					1261	1260	<u>-</u> -		<u>17,6438</u> -
		Розділ 2. Монтаж системи оповіщення про пожежу									
21	КМ8-573-4-ИН	Шафа [пульт] керування (ВЕЛЛЕЗН-120-600)	шт	1	<u>245,26</u> 244,64	<u>-</u> -	245	245	<u>-</u> -	<u>3,2000</u> -	<u>3,2000</u> -
22	КМ10-386-7-ИН	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	16	<u>223,90</u> 223,90	<u>-</u> -	3582	3582	<u>-</u> -	<u>3,2000</u> -	<u>51,2000</u> -
23	КМ10-99-6-ИН	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	<u>1230,19</u> 1230,19	<u>-</u> -	1230	1230	<u>-</u> -	<u>14,4000</u> -	<u>14,4000</u> -
24	КМ8-125-2-ИН	Монтаж акумулятора, ємність до 22 А.год	шт	1	<u>44,78</u> 44,78	<u>-</u> -	45	45	<u>-</u> -	<u>0,6400</u> -	<u>0,6400</u> -
25	КБ21-17-12-ИН	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,28	<u>10104,58</u> 10030,24	<u>-</u> -	2829	2808	<u>-</u> -	<u>131,2000</u> -	<u>36,7360</u> -
26	КМ10-349-4-ИН	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	6	<u>420,48</u> 420,48	<u>-</u> -	2523	2523	<u>-</u> -	<u>6,4000</u> -	<u>38,4000</u> -
27	КБ21-12-2-ИН	Прокладання коробів пластикових	100м	2,86	<u>2331,27</u> 2322,24	<u>-</u> -	6667	6642	<u>-</u> -	<u>32,8000</u> -	<u>93,8080</u> -
28	КБ21-13-1-ИН	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	4,92	<u>453,60</u> 453,60	<u>-</u> -	2232	2232	<u>-</u> -	<u>6,2600</u> -	<u>30,7992</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 2					19353	19307	<u>-</u> -		<u>269,1832</u> -
		Розділ 3. Матеріали									
29	С1545-89-П40-25	Короб (кабельний канал) 40х25	м	286	<u>29,91</u> -	<u>-</u> -	8554	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	С1545-64-1	Кабель перетином 3х1,5 мм2 з вогнестійкості 90 хв. КОРкНс-FRHF FE180/Ек90	м	67	<u>46,49</u> -	<u>-</u> -	3115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C1545-64-2	Кабель перетином 1х2х0,8 мм2 з межею вогнестійкості 30 хв. КОРкНс-FRHF FE180/Ek30	м	425	<u>16,61</u> -	<u>-</u> -	7059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C1545-549-2	Хомут кріплення кабелю з межею вогнестійкості 30 хв. UDF-12	шт	201	<u>8,08</u> -	<u>-</u> -	1624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C1545-549-1	Хомут кріплення кабелю з межею вогнестійкості 30 хв. UDF-8	шт	1275	<u>6,55</u> -	<u>-</u> -	8351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C1545-282-1	Шуруп універсальний/дюбель типу Expert Fix 3,5х35	уп.	10	<u>106,65</u> -	<u>-</u> -	1067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C1-214-B-6	Устаткування керування та індикації мовленого оповіщення людей про пожежу типу "ВЕЛЛЕЗн-120-600"	шт.	1	<u>41147,77</u> -	<u>-</u> -	41148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C1-11-B-1	Акустична системи ЗАС100ПН-1Вт	шт	1	<u>419,88</u> -	<u>-</u> -	420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C1-11-B-2	Акустична системи ЗАС100ПН-3Вт	шт	4	<u>496,38</u> -	<u>-</u> -	1986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C1-11-B-3	Акустична системи ЗАС100ПН-6Вт	шт	7	<u>496,38</u> -	<u>-</u> -	3475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C1-46-Y-9	Блок живлення БЖ 1230	шт	1	<u>4896,05</u> -	<u>-</u> -	4896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C1-43	Акумулятор 12В, 18А/г	шт	1	<u>1326,48</u> -	<u>-</u> -	1326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C1547-4-3	Табло світлове ОС-6.1 "Аварійне освітлення"	шт	17	<u>597,27</u> -	<u>-</u> -	10154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C1547-4-2	Показчик світловий ОС-1 "Напрямок руху"	шт	5	<u>597,27</u> -	<u>-</u> -	2986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C1547-4-1	Показчик світловий ОС-1 "ВИХІД"	шт	6	<u>597,27</u> -	<u>-</u> -	3584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C118-56-1	Коробка монтажна вогнетривка типу КВР 01/30-100	шт	6	<u>397,92</u> -	<u>-</u> -	2388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 3					102133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по відділу 2					122747	20567	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>286,8270</u> -

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати					146187	34573	64		489,8930
		у тому числі:							6		0,1011
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					111550				
		всього заробітна плата						34579			
		Загальновиробничі витрати					17755				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									43,8635
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						5041			
		Всього по кошторису					163942				
		Кошторисна трудомісткість									533,8576
		Кошторисна заробітна плата						39620			

Склав  Інженер-проектувальник Ткаченко М.Є.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  ГП Беспалов Д.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи I-III ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-015

на налагодження систем

Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи I-III ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №


Кошторисна вартість	14,610	тис. грн
Кошторисна трудомісткість	0,1119610	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	11,282	тис. грн
Середній розряд робіт	6,0	розряд


Складений в поточних цінах станом на 22 грудня 2023р

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	на одиницю	всього
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Налаштування системи пожежної сигналізації									
1	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	1	$\frac{2787,40}{2787,40}$	-	2787	2787	-	$\frac{28,0000}{-}$	$\frac{28,0000}{-}$
		Всього прямі витрати по розділу 1					2787	2787	-		$\frac{28,0000}{-}$
		Розділ 2. Налаштування системи оповіщення про пожежу									
2	КП2-11-19	ВЕЛЛЕЗ	шт	1	$\frac{1891,47}{1891,47}$	-	1891	1891	-	$\frac{19,0000}{-}$	$\frac{19,0000}{-}$
3	КП1-40-2	Пристрої живлення.	пристрій	2	$\frac{1393,70}{1393,70}$	-	2787	2787	-	$\frac{14,0000}{-}$	$\frac{28,0000}{-}$
4	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	1	$\frac{2787,40}{2787,40}$	-	2787	2787	-	$\frac{28,0000}{-}$	$\frac{28,0000}{-}$
		Всього прямі витрати по розділу 2					7465	7465	-		$\frac{75,0000}{-}$

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати					10252	10252	-		103,0000
		у тому числі:							-		-
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					-				
		всього заробітна плата						10252			
		Загальновиробничі витрати					4358				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									8,9610
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						1030			
		Всього по кошторису					14610				
		Кошторисна трудомісткість									111,9610
		Кошторисна заробітна плата						11282			

Склав  Інженер-проектувальник Ткаченко М.Є.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів  ГП Беспалов Д.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09

обладнання до електротехнічних рішень


Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]


Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

Складений в поточних цінах станом на 22 грудня 2023р

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн	Загальна вартість, грн
1	2	3	4	5	6	7
1	C100-62-2-11	Mercusys MR70X (Устаткування, що не монтується)	шт.	2	1500,00	3000
2	C100-62-2-11	Комутатор TP-Link LS1008 (Устаткування, що не монтується)	шт.	1	429,00	429
		Разом	грн			3429
		Комплектація	грн			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн			135
		Інші витрати	грн			-
		Всього по кошторису	грн			3564
		Витрати на збирання та розміщення устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн			25
		Всього	грн			3589

Склав  Інженер-проектувальник Ткаченко М.Є.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  ГП Беспалов Д.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи I-III ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013

обладнання для доступності ММГН (додаткові роботи 2)


Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи I-III ступенів №9 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Даргомижського,3 (коригування)

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]


Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

Складений в поточних цінах станом на 22 грудня 2023р

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн	Загальна вартість, грн
1	2	3	4	5	6	7
1	1906-14011	Вертикальний підйомник (гідравлічна платформа 1,1x1,4м)	шт	1	250000,00	250000
		Разом	грн			250000
		Комплектація	грн			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн			9818
		Інші витрати	грн			-
		Всього по кошторису	грн			259818

Склав  Інженер-проектувальник Ткаченко М.Є.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  ГП Беспалов Д.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]