

Реконструкція благоустрою прилеглої території будівлі Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.П.Котляревського за адресою: вул. Небесної Сотні, 17, м. Полтава. Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019

на Монолітні ділянки покриття теплотраси. Додаткові роботи

Реконструкція благоустрою прилеглої території

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2,112 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,00224 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

0,686 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "19 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ6-22-13	Монолітна ділянка МД-1 Улаштування перекриттів каналів	100м3	0,0012	331208,41 289869,30	34504,48 21642,06	397	348	41 26	960,5000 59,9450	1,15 0,07
2	С1424-11601 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	0,01218	5008,51 -	- -	61	-	- -	- -	- -
3	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм	т	0,00716	55854,03 -	- -	400	-	- -	- -	- -
4	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0,0016	54301,19 -	- -	87	-	- -	- -	- -
5	С111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	0,07	51,61 -	- -	4	-	- -	- -	- -
6	& С111-1729-4 варіант 3	Плити ОСБ т.6мм -незнімна опалубка	м2	0,375	180,99 -	- -	68	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ6-22-13	Монолітна ділянка МД-2 Улаштування перекриттів каналів	100м3	0,001	<u>331208,41</u> 289869,30	<u>34504,48</u> 21642,06	331	290	<u>35</u> 22	<u>960,5000</u> 59,9450	<u>0,96</u> 0,06
8	С1424-11601 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	0,01015	<u>5008,51</u> -	- -	51	-	- -	- -	- -
9	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм	т	0,00692	<u>55854,03</u> -	- -	387	-	- -	- -	- -
10	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0,0014	<u>54301,19</u> -	- -	76	-	- -	- -	- -
11	С111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	0,07	<u>51,61</u> -	- -	4	-	- -	- -	- -
12	& С111-1729-4 варіант 3	Плити OSB т.6мм -незнімна опалубка	м2	0,3	<u>180,99</u> -	- -	54	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					1920	638	<u>76</u> 48		<u>2,11</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1920 1206 686 192 - - 2112				

		Всього по кошторису					2112				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2,24 686				

Склав _____ Сопільняк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]