

Капітальний ремонт оздоровчо-реабілітаційного центру по вул. Чумацька 2, приміщення 465, м. Тернопіль, Корегування 2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Електротехнічні роботи.
Загально-будівельні роботи.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	17,618 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,11115 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	9,237 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 січня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж розподільчих пристроїв електрообладнання.									
1	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>128,78</u> 128,54	<u>0,24</u> 0,03	129	129	- -	<u>1,6000</u> 0,0004	<u>1,6</u> -
2	& С100-1503-2001-9	Автомат ПФ С 1р 16А 6кА	шт	1	<u>94,39</u> -	- -	94	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 1					223	129	- -		<u>1,6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					223				
		в тому числі:					94				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94				
		всього заробітна плата, грн.					129				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	100м	1,4	<u>5397.95</u> 5397,95	- -	7557	7557	- -	<u>67.9500</u> -	<u>95.13</u> -
9	& С1545-543-3 варіант 7	Кабель з мідними жилами ВВГ-Пнг-нд , переріз 3х1,5мм ²	м	40	<u>27.35</u> -	- -	1094	-	- -	- -	- -
10	& С1545-543-3 варіант 8	Кабель з мідними жилами ВВГ-Пнг-нд , переріз 3х1,5мм ²	м	100	<u>27.47</u> -	- -	2747	-	- -	- -	- -
11	& С1545-44-1-9-4-15 варіант 1	Ізострічка ПВХ 0,13*19 ж/з	шт.	10	<u>48.16</u> -	- -	482	-	- -	- -	- -
12	& С1545-42-1-2В варіант 1	Дюбель шв.монт з ударн.цвяхом 6*40	шт	100	<u>0.60</u> -	- -	60	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					11940	7557	- -		<u>95.13</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11940 4383 7557 3909 9,23 1149 15849				
		Всього по розділу 3					15849				
		Разом прямі витрати по кошторису					13463	8013	- -		<u>101.32</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13463 5450 8013 4155 9,83 1224 17618				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						17618				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						111,15				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						9237				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]