

Капітальний ремонт сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища в місті Полтава, з улаштуванням меморіалу пам'яті. Коригування 609-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на земляні роботи

Капітальний ремонт сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища в місті Полтава, з улаштуванням меморіалу пам'яті

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 520,341 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,27736 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 149,496 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										тих, що обслуговують машини		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 1. Земляні роботи										
1	KP18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 470 мм (під покриття бруківки по щебеню)	100м2	18,288	<u>3478,58</u> 333,07	<u>3145,51</u> 973,49	63616	6091	<u>57525</u> 17803	<u>3,7000</u> 8,2080	<u>67,67</u> 150,11	
2	KP18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 370 мм (під покриття по бетону)	100м2	3,527	<u>3478,58</u> 333,07	<u>3145,51</u> 973,49	12269	1175	<u>11094</u> 3433	<u>3,7000</u> 8,2080	<u>13,05</u> 28,95	
3	KP18-12-10	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита 370 мм (під покриття по бетону)	100м2	3,54	<u>5509,35</u> 5374,19	<u>135,16</u> 34,88	19503	19025	<u>478</u> 123	<u>59,7000</u> 0,2780	<u>211,34</u> 0,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KP1-9-9	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 (корито під новий бортовий камінь)	100 м3	1,02138	<u>7354,99</u> 380,85	<u>6969,52</u> 2051,30	7512	389	<u>7119</u> 2095	<u>4,1500</u> 17,1699	<u>4,24</u> 17,54
5	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 (засипка ґрунтом пазух за бортовим каменем)	100 м3	0,322127	<u>15609,47</u> 15609,47	- -	5028	5028	- -	<u>173,4000</u> -	<u>55,86</u> -
6	KP1-9-9	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 (навантаження для вивезення)	100 м3	11,998	<u>7354,99</u> 380,85	<u>6969,52</u> 2051,30	88245	4569	<u>83620</u> 24611	<u>4,1500</u> 17,1699	<u>49,79</u> 206
7	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	2039,6	<u>123,74</u> -	<u>123,74</u> 19,87	252380	-	<u>252380</u> 40527	- 0,1610	- 328,38
8	KP1-7-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2	1000 м2	2,5242	<u>1869,91</u> -	<u>1869,91</u> 380,06	4720	-	<u>4720</u> 959	- 2,6115	- 6,59
		Разом прямі витрати по розділу 1					453273	36277	<u>416936</u> 89551		<u>401,95</u> 738,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					453273 60 125828 67068 136,86 23668 520341				

		Всього по розділу 1					520341				
		Разом прямі витрати по кошторису					453273	36277	<u>416936</u> 89551		<u>401,95</u> 738,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					453273 60 125828 67068 136,86 23668 520341				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					520341				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1277,36				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					149496				

Склав _____ Вікторія МЯГКОХЛІБ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]