

Реконструкція Високопільського ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення за адресою : вул. Воронкіна, 13 с. Висока Піч, Житомирський район, Житомирська область (коригування)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Загальнобудівельні роботи
Реконструкція Високопільського ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № технічне завдання

Кошторисна вартість 2620.232 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 5.74956 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 642.449 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3.6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0.1525	<u>63474.93</u> 4044.71	<u>59430.22</u> 18674.01	9680	617	<u>9063</u> 2848	<u>45.9000</u> 156.6247	<u>7.00</u> 23.89
2	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	244	<u>13.05</u> -	<u>13.05</u> 5.80	3184	-	<u>3184</u> 1415	<u>-</u> 0.0480	<u>-</u> 11.71
3	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0.1525	<u>63474.93</u> 4044.71	<u>59430.22</u> 18674.01	9680	617	<u>9063</u> 2848	<u>45.9000</u> 156.6247	<u>7.00</u> 23.89
4	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	244	<u>13.05</u> -	<u>13.05</u> 5.80	3184	-	<u>3184</u> 1415	<u>-</u> 0.0480	<u>-</u> 11.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0.863	<u>3292.10</u> 1776.70	<u>1515.40</u> 546.15	2841	1533	<u>1308</u> 471	<u>18.3600</u> 5.1175	<u>15.84</u> 4.42
		Разом прями витрати по розділу 1					28569	2767	<u>25802</u> 8997		<u>29.84</u> 75.62
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					28569	11764	6179	12.67	2144
							34748				
		Всього по розділу 1					34748				
		Розділ 2. Бетонні і залізобетонні конструкції									
6	КБ6-13-5	Улаштування стін підвалів і підпірних стін залізобетонних висотою до 3 м, товщиною: понад 500 мм до 1000 мм	100м3	0.0723	<u>365330.17</u> 54598.44	<u>18235.23</u> 7913.49	26413	3947	<u>1318</u> 572	<u>543.1600</u> 64.6858	<u>39.27</u> 4.68
7	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0.01824	<u>28477.78</u> -	<u>-</u> -	519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0.00593	<u>28981.53</u> -	<u>-</u> -	172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0.34634	<u>28981.53</u> -	<u>-</u> -	10037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0.49713	<u>28981.53</u> -	<u>-</u> -	14408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0.08129	<u>28981.53</u> -	<u>-</u> -	2356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ6-1-16	Улаштування монолітних фундаментних плит залізобетонних: плоских	100м3	1.7834	<u>329644.75</u> 25070.69	<u>9287.75</u> 3883.02	587888	44711	<u>16564</u> 6925	<u>249.4100</u> 31.7592	<u>444.80</u> 56.64
13	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0.4053	<u>28981.53</u> -	<u>-</u> -	11746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25- 28 мм	т	0.4623	<u>28981.53</u>	-	13398	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	666937	48658	<u>17882</u> 7497		<u>484.07</u> 61.32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					666937 600397 56155 30841 65.44 11080 697778				
		Всього по розділу 2					697778				
		Розділ 3. Стіни									
15	КБ8-37-1	Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2 гп	0.06	<u>7954.83</u> 7954.83	-	477	477	-	81.1800	4.87
16	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	2.36	<u>4973.25</u> 870.50	<u>294.25</u> 94.78	11737	2054	<u>694</u> 224	<u>8.6600</u> 0.6750	<u>20.44</u> 1.59
17	КБ8-5-8	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху понад 4 м	1 м3	8.1	<u>4930.00</u> 853.41	<u>268.09</u> 86.36	39933	6913	<u>2172</u> 700	<u>8.4900</u> 0.6150	<u>68.77</u> 4.98
18	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі і бетону: в 2 шари	100м2	1.254	<u>5378.81</u> 5378.81	-	6745	6745	-	49.7900	62.44
19	C111-1692 варіант 2	Праймер бітумний Ореол-1	т	0.070224	<u>83161.69</u> -	-	5840	-	-	-	-
20	C111-1720 варіант 3	Пластобіт ЕПП 3,0	м2	288.42	<u>133.79</u> -	-	38588	-	-	-	-
21	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на клею: стін і колон прямокутних	1 м3	12.54	<u>3952.19</u> 3223.28	-	49560	40420	-	29.0700	364.54
22	C114-97 варіант 2	Плити пінополістирольні екструзійні 100 мм	м3	12.2892	<u>4400.47</u> -	-	54078	-	-	-	-
23	C1545-43 варіант 2	Дюбелі фасадні	100шт	1.39	<u>672.60</u> -	-	935	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	12.54	<u>285.59</u> 142.99	- -	3581	1793	- -	1.4400	18.06
25	С111-1720 варіант 2	Профільована мембрана ПЕРЕМИЧКИ МП-1;2	м2	144.21	<u>70.24</u> -	- -	10129	-	- -	- -	- -
26	КБ6-18-9	Улаштування перемичок	100м3	0.003	<u>542065.45</u> 166102.11	<u>6078.04</u> 299.64	1626	498	<u>18</u> 1	<u>1593.0000</u> 2.7490	<u>4.78</u> 0.01
27	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0.0361	<u>28981.53</u> -	- -	1046	-	- -	- -	- -
Разом прями витрати по розділу 3							224275	58900	<u>2884</u> 925		<u>543.90</u> 6.58
Разом будівельні роботи, грн.							224275				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							162491				
всього заробітна плата, грн.							59825				
Загальновиробничі витрати, грн.							29501				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							55.33				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9369				
Всього будівельні роботи, грн.							253776				

Всього по розділу 3							253776				
Розділ 4. Перегородки											
28	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0.46	<u>28981.53</u> -	- -	13332	-	- -	- -	- -
Разом прями витрати по розділу 4							13332	-	- -		- -
Разом будівельні роботи, грн.							13332				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							13332				
Всього будівельні роботи, грн.							13332				

Всього по розділу 4							13332				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Покрівля									
29	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	6.995	<u>10705.71</u> 1497.53	-	74886	10475	-	16.2000	113.32
30	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0.11	<u>7237.32</u> 3357.59	<u>81.92</u> 7.02	796	369	<u>9</u> 1	<u>38.3900</u> 0.0724	<u>4.22</u> 0.01
31	КБ12-22-2 к=50	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до товщ 65 мм)	100м2	0.11	<u>12289.64</u> 612.22	-	1352	67	-	7.0000	0.77
32	КБ12-22-2 к=20	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (додаємо 20 мм до товщ. 65 мм)	100м2	6.99	<u>5398.04</u> 244.89	<u>482.18</u> 224.86	37732	1712	<u>3370</u> 1572	<u>2.8000</u> 1.8360	<u>19.57</u> 12.83
33	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар, товщиною 2 мм	100м2	0.11	<u>3463.23</u> 3463.23	-	381	381	-	31.7000	3.49
34	С111-1692 варіант 2	Праймер бітумний Ореол-1	т	0.00616	<u>83161.69</u> -	-	512	-	-	-	-
35	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції рулонними матеріалами	100м2	0.11	<u>5582.68</u> 5582.68	-	614	614	-	51.1000	5.62
36	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної рулонними матеріалами, наступний шар	100м2	0.11	<u>3617.27</u> 3617.27	-	398	398	-	33.1100	3.64
37	С111-1720 варіант 3	Пластобіт ЕПП 3,0	м2	25.74	<u>133.79</u> -	-	3444	-	-	-	-
38	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	0.11	<u>4859.81</u> 4424.32	<u>435.49</u> 140.28	535	487	<u>48</u> 15	<u>47.4000</u> 0.9990	<u>5.21</u> 0.11
39	С114-97 варіант 2	Плити пінополістирольні екструзійні 100 мм	м3	1.133	<u>4400.47</u> -	-	4986	-	-	-	-
40	С1545-43 варіант 2	Дюбелі фасадні	100шт	0.66	<u>672.60</u> -	-	444	-	-	-	-
41	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів	100м2	0.468	<u>1151.40</u> 978.62	<u>172.78</u> 80.57	539	458	<u>81</u> 38	<u>9.1700</u> 0.6579	<u>4.29</u> 0.31
42	С111-307 варіант 2	Рубероїд РКК	м2	53.82	<u>110.94</u> -	-	5971	-	-	-	-
43	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0.11	<u>1130.46</u> 1130.46	-	124	124	-	10.9700	1.21
44	С111-1720 варіант 1	Покрівельна ПВХ мембрана	м2	12.1	<u>60.90</u> -	-	737	-	-	-	-
45	КБ7-1-4	Укладання блоків фундаментних ФБС 24-3-6, маса конструкцій більше 3,5 т	100шт	0.1	<u>58114.29</u> 25400.17	<u>32714.12</u> 10537.82	5811	2540	<u>3271</u> 1054	<u>243.6000</u> 75.0450	<u>24.36</u> 7.50
46	& С1411-5К варіант 1	Блок фундаментний ФБС24х3-6	шт	10	<u>1338.01</u> -	-	13380	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прями витрати по розділу 5					152642	17625	<u>6779</u> 2680		<u>185.70</u> 20.76
		Разом будівельні роботи, грн.					152642				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					128238				
		всього заробітна плата, грн.					20305				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11453				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					24.77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4194				
		Всього будівельні роботи, грн.					164095				

		Всього по розділу 5					164095				
		Розділ 6. Водостоки									
47	КР8-41-2 заст.	Навішування водостічних ринв з готових елементів	100м	0.21	<u>38936.78</u> 5908.02	-	8177	1241	-	55.3600	11.63
48	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0.12	<u>40456.69</u> 5908.02	-	4855	709	-	55.3600	6.64
		Разом прями витрати по розділу 6					13032	1950	-		18.27
		Разом будівельні роботи, грн.					13032				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11082				
		всього заробітна плата, грн.					1950				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1049				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2.20				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					371				
		Всього будівельні роботи, грн.					14081				

		Всього по розділу 6					14081				
		Розділ 7. Підлоги									
49	КБ11-1-2	ТИП1 Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	1.16	<u>5823.57</u> 768.00	<u>247.79</u> 88.17	6755	891	<u>287</u> 102	<u>8.0800</u> 0.8066	<u>9.37</u> 0.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	6.995	<u>10705.71</u> 1497.53	-	74886	10475	-	16.2000	113.32
51	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар, товщиною 2 мм	100м2	1.16	<u>3463.23</u> 3463.23	-	4017	4017	-	31.7000	36.77
52	С111-1692 варіант 2	Праймер бітумний Ореол-1	т	0.06496	<u>83161.69</u> -	-	5402	-	-	-	-
53	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції рулонними матеріалами	100м2	1.16	<u>5582.68</u> 5582.68	-	6476	6476	-	51.1000	59.28
54	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної рулонними матеріалами, наступний шар	100м2	1.16	<u>7492.31</u> 3617.27	-	8691	4196	-	33.1100	38.41
55	С111-1720 варіант 3	Пластобіт ЕПП 3,0	м2	271.44	<u>133.79</u> -	-	36316	-	-	-	-
56	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольних	100м2	1.16	<u>3295.05</u> 3295.05	-	3822	3822	-	32.7800	38.02
Разом прямі витрати по розділу 7							146365	29877	<u>287</u> 102		<u>295.17</u> 0.94
Разом будівельні роботи, грн.							146365				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							116201				
всього заробітна плата, грн.							29979				
Загальновиробничі витрати, грн.							16627				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							35.53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6015				
Всього будівельні роботи, грн.							162992				

Всього по розділу 7							162992				
Розділ 8. Прорізи											
57	КБ10-96-2	ДВЕРІ Установлення металевих дверних коробок з навішуванням дверних полотен	100м2	0.144	<u>28782.33</u> 26505.94	-	4145	3817	-	235.4200	33.90
58	& С121-250-6 варіант 2	Двері металеві посилені герметичні ДУ-IV 1200x2000	шт	6	<u>70200.16</u> -	-	421201	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							425346	3817	-		33.90
Разом будівельні роботи, грн.							425346				
в тому числі:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					421529				
		всього заробітна плата, грн.					3817				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1994				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4.07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					689				
		Всього будівельні роботи, грн.					427340				

		Всього по розділу 8					427340				
		Розділ 9. Опорядження внутрішнє									
		СТІНИ									
59	КБ13-13-3	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	11.735	<u>608.64</u> 598.71	<u>9.93</u> 2.40	7142	7026	<u>116</u> 28	<u>4.6800</u> 0.0224	<u>54.92</u> 0.26
60	С111-233-2 варіант 1	Грунтовка "Бетоконтакт"	кг	234.7	<u>48.99</u> -	<u>-</u> -	11498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ34-58-1	Обклеювання склосіткою стін в один шар	100м2	11.735	<u>2969.07</u> 2969.07	<u>-</u> -	34842	34842	<u>-</u> -	<u>29.9000</u> -	<u>350.88</u> -
62	& С155-55-10 варіант 2	Склосітка	м2	1232.2	<u>12.19</u> -	<u>-</u> -	15021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& С114-97-413 варіант 2	Суміш Vautim Thermo Kleber	кг	2933.75	<u>8.18</u> -	<u>-</u> -	23998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	11.735	<u>8612.14</u> 7916.30	<u>-</u> -	101063	92898	<u>-</u> -	<u>76.8200</u> -	<u>901.48</u> -
65	& С111-1896ИН варіант 4	Шпаклівка СТ-29	кг	2112.3	<u>14.86</u> -	<u>-</u> -	31389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	11.735	<u>2346.69</u> 2346.69	<u>-</u> -	27538	27538	<u>-</u> -	<u>21.4800</u> -	<u>252.07</u> -
67	& С111-7-4-2-ИН-Б варіант 5	Шпаклівка фініш	кг	2112.3	<u>8.10</u> -	<u>-</u> -	17110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ13-13-3	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь грунтовкою	100м2	11.735	<u>608.64</u> 598.71	<u>9.93</u> 2.40	7142	7026	<u>116</u> 28	<u>4.6800</u> 0.0224	<u>54.92</u> 0.26
69	С111-1624-2 варіант 2	Грунтовка глибокого проникнення	л	169.3	<u>41.54</u> -	<u>-</u> -	7033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
70	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	11.735	<u>5995.55</u> 3927.24	- -	70358	46086	- -	38.1100	447.22		
		СТЕЛЯ											
71	КБ13-13-3	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою	100м2	5.648	<u>608.64</u> 598.71	<u>9.93</u> 2.40	3438	3382	<u>56</u> 14	<u>4.6800</u> 0.0224	<u>26.43</u> 0.13		
72	С111-233-2 варіант 1	Ґрунтовка "Бетоконтакт"	кг	81.5	<u>48.99</u> -	- -	3993	-	- -	- -	- -		
73	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	5.648	<u>11044.12</u> 10348.28	- -	62377	58447	- -	100.4200	567.17		
74	& С111-7-4- 2-ИН-Б варіант 5	Шпаклівка фініш	кг	1016.64	<u>8.10</u> -	- -	8235	-	- -	- -	- -		
75	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5.648	<u>6686.40</u> 4420.85	- -	37765	24969	- -	42.9000	242.30		
		Разом прямі витрати по розділу 9					469942	302214	<u>288</u> 70		<u>2897.39</u> 0.65		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					469942	167440	302284	163763	343.26	581.13	633705
		Всього по розділу 9					633705						
		Розділ 10. Зовнішнє оздоблення											
		СТІНИ											
76	КБ13-13-3	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	0.5886	<u>1563.95</u> 598.71	<u>9.93</u> 2.40	921	352	<u>6</u> 1	<u>4.6800</u> 0.0224	<u>2.75</u> 0.01		
77	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	0.5886	<u>9629.89</u> 2969.07	- -	5668	1748	- -	29.9000	17.60		
78	КБ15-184-1	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100м2	0.293	<u>10821.67</u> 8112.10	- -	3171	2377	- -	78.7200	23.06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КБ15-184-2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	100м2	0.293	<u>7049.68</u> 5145.68	- -	2066	1508	- -	47.1000	13.80
80	КБ13-13-3	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	0.876	<u>1563.95</u> 598.71	<u>9.93</u> 2.40	1370	524	<u>9</u> 2	<u>4.6800</u> 0.0224	<u>4.10</u> 0.02
81	КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів по підготовленій поверхні	100м2	0.876	<u>4322.50</u> 1008.38	- -	3787	883	- -	9.2300	8.09
82	КБ15-64-1 к=0,8	Улаштування каркасу із металевих профілів	100м2	0.396	<u>24172.58</u> 14575.84	- -	9572	5772	- -	131.4560	52.06
83	КБ9-47-1	Облицювання каркасів стін профільованим листом СТЕЛЯ	100м2	0.396	<u>23230.27</u> 4808.88	- -	9199	1904	- -	47.8400	18.94
84	КБ15-184-1	Шпаклювання стелі входу мінеральною шпаклівкою	100м2	0.129	<u>10821.67</u> 8112.10	- -	1396	1046	- -	78.7200	10.15
85	КБ15-184-2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	100м2	0.129	<u>7049.68</u> 5145.68	- -	909	664	- -	47.1000	6.08
86	КБ13-13-3	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	0.129	<u>1563.95</u> 598.71	<u>9.93</u> 2.40	202	77	<u>1</u> -	<u>4.6800</u> 0.0224	<u>0.60</u> -
87	КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування стелі входу по підготовленій поверхні	100м2	0.129	<u>4322.50</u> 1008.38	- -	558	130	- -	9.2300	1.19
Разом прями витрати по розділу 10							38819	16985	<u>16</u> 3		<u>158.42</u> 0.03
Разом будівельні роботи, грн.							38819				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							21818				
всього заробітна плата, грн.							16988				
Загальновиробничі витрати, грн.							9060				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							18.77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3178				
Всього будівельні роботи, грн.							47879				

Всього по розділу 10							47879				
Розділ 11. Вхідна група											
СХОДИ											
88	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0.0072	<u>340442.16</u> 45870.29	<u>2020.85</u> 99.63	2451	330	<u>15</u> 1	<u>456.3300</u> 0.9140	<u>3.29</u> 0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0.04752	<u>28981.53</u> -	- -	1377	-	- -	- -	- -
90	КБ29-160-1	Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок	100м3	0.0358	<u>1084269.94</u> 624866.30	- -	38817	22370	- -	5719.6000	204.76 -
91	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0.021	<u>28477.78</u> -	- -	598	-	- -	- -	- -
92	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0.1199	<u>28981.53</u> -	- -	3475	-	- -	- -	- -
93	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0.18	<u>12343.50</u> 8256.43	- -	2222	1486	- -	78.2600	14.09 -
94	КБ15-182-1	Шпаклювання стін шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0.18	<u>8612.14</u> 7916.30	- -	1550	1425	- -	76.8200	13.83 -
95	КБ15-182-3	Шпаклювання шпаклівкою "Cerezit". Додавати на 1 мм товщини шпаклювання	100м2	0.18	<u>2346.69</u> 2346.69	- -	422	422	- -	21.4800	3.87 -
96	& С111- 1896ИН варіант 4	Шпаклівка СТ-29	кг	32.4	<u>14.86</u> -	- -	481	-	- -	- -	- -
97	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0.18	<u>17039.92</u> 6631.27	- -	3067	1194	- -	64.3500	11.58 -
98	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0.04	<u>12667.03</u> 10864.31	<u>219.33</u> 10.81	507	435	<u>9</u> -	<u>88.7100</u> 0.0992	<u>3.55</u> -
99	& С111- ИНБ1-2-4- ИН-Б варіант 1	Кутик металевий 50x50	м	13.2	<u>110.84</u> -	- -	1463	-	- -	- -	- -
100	КБ9-47-1	Облицювання стелі профільованим листом	100м2	0.057	<u>4953.27</u> 4808.88	- -	282	274	- -	47.8400	2.73 -
101	& С11-4-10- 140 варіант 1	Профнастил Пс-8 РАЛ 9003	м2	6.27	<u>178.54</u> -	- -	1119	-	- -	- -	- -
102	& С111- ИНБ1-2-4- ИН-Б варіант 2	Пристінна планка	м	9.8	<u>154.33</u> -	- -	1512	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 11					59343	27936	<u>24</u> 1		<u>257.70</u> 0.01
		Разом будівельні роботи, грн.					59343				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31383 27937 22353 54.68 9256 81696				
		----- Всього по розділу 11					81696				
		Розділ 12. Різні роботи									
103	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1m	0.03769	<u>22388.19</u> 18782.72	<u>1901.46</u> 93.74	844	708	<u>72</u> 4	<u>176.0000</u> 0.8600	<u>6.63</u> 0.03
104	С113-4 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	16.6	<u>202.39</u> -	<u>-</u> -	3360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	С124-5 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0.002	<u>28477.78</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ПФ-021	100м2	0.021842	<u>1289.81</u> 577.57	<u>9.93</u> 2.40	28	13	<u>-</u> -	<u>4.7800</u> 0.0224	<u>0.10</u> -
107	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0.021842	<u>2334.52</u> 431.50	<u>5.77</u> 1.39	51	9	<u>-</u> -	<u>3.6200</u> 0.0130	<u>0.08</u> -
108	КБ10-81-1	Установлення поручнів на сходових площадках	100м	0.166	<u>4700.53</u> 4192.69	<u>-</u> -	780	696	<u>-</u> -	<u>41.7100</u> -	<u>6.92</u> -
109	КР15-33-5	Встановлення табличок	10шт	2.6	<u>1302.13</u> 1297.89	<u>-</u> -	3386	3375	<u>-</u> -	<u>11.8800</u> -	<u>30.89</u> -
110	С1545-314 варіант 13	Тактильна табличка	шт	26	<u>501.15</u> -	<u>-</u> -	13030	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	С1551-1-СП варіант 1	Дюбель 6*60	шт	104	<u>0.80</u> -	<u>-</u> -	83	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КР7-31-5	Улаштування стрічки полівінілхлоридної	100м	0.024	<u>1637.70</u> 1637.70	<u>-</u> -	39	39	<u>-</u> -	<u>14.7700</u> -	<u>0.35</u> -
113	С111-1722 варіант 2	Сигнальна самоклейна стрічка для маркування кутів, дверей та виступаючих елементів на шляхах руху МГН	м	2.424	<u>3.76</u> -	<u>-</u> -	9	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	С111-1722 варіант 3	Контрасна попереджувальна смуга першої та останньої сходинки протиковзка, шириною 100 мм	м	2.424	<u>214.90</u> -	<u>-</u> -	521	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	КР15-33-4	Установлення поручнів тощо з нержавіючої сталі	10шт	1	581.08 576.84	- -	581	577	- -	5.2800	5.28
116	С126-1238 варіант 3	Поручень для умивальника	шт	2	4534.14 -	- -	9068	-	- -	- -	- -
117	С126-1238 варіант 9	Поручень для унітазу стаціонарний	шт	2	1259.77 -	- -	2520	-	- -	- -	- -
118	С126-1238 варіант 10	Поручень для унітазу відкидний	шт	2	6045.39 -	- -	12091	-	- -	- -	- -
119	С126-1238 варіант 7	Сидіння відкидне	шт	2	5843.89 -	- -	11688	-	- -	- -	- -
120	С126-1238 варіант 8	Поручні для душової	шт	2	1259.77 -	- -	2520	-	- -	- -	- -
121	КБ10-40-1	Встановлення інформаційної направляючої із МДФ плити 100х30	100м	0.82	733.22 685.90	- -	601	562	- -	7.4200	6.08
122	С123-357 варіант 1	Інформаційна направляюча	м	82	214.35 -	- -	17577	-	- -	- -	- -
123	& С114-100-3 варіант 1	Плита МДФ	м2	8.2	831.46 -	- -	6818	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 12							85652	5979	72 4		56.33 0.03
Разом будівельні роботи, грн.							85652				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							79601				
всього заробітна плата, грн.							5983				
Загальновиробничі витрати, грн.							3159				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6.21				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1053				
Всього будівельні роботи, грн.							88811				

Всього по розділу 12							88811				
Разом прямі витрати по кошторису							2324254	516708	54034 20279		4960.69 165.94
Разом будівельні роботи, грн.							2324254				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1753512				
всього заробітна плата, грн.							536987				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					295978 622.93 105462 2620232				
		----- Всього по кошторису					2620232				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5749.56 642449				

Склав кошторисник І.Л. Аврусевич
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор С.З. Балакішів
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]