

Капітальний ремонт покрівлі учбового корпусу та майстерень МТФК ОНТУ за адресою: м.Одеса, вул.Чорноморського Козацтва,12 з усунення аварії в бюджетному закладі
вхід

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на блискавкозахист**

Капітальний ремонт покрівлі учбового корпусу та майстерень МТФК ОНТУ з усунення аварії в бюджетному закладі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 561,569 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,13039 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 148,515 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ33-26-1	Механізоване забивання заземлювачів на глибину до 5 м	шт	24	<u>276,04</u> 66,35	<u>208,62</u> 30,99	6625	1592	<u>5007</u> 744	<u>0,9936</u> 0,4257	<u>23,85</u> 10,22
2	& С1545-37-61	Комплект стержневого заземлювача G-16/45	шт	24	<u>2511,48</u> -	-	60276	-	-	-	-
3	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	2,14	<u>21682,85</u> 21682,85	-	46401	46401	-	<u>361,0800</u> -	<u>772,71</u> -
4	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	2,14	<u>12495,20</u> 12495,20	-	26740	26740	-	<u>208,0800</u> -	<u>445,29</u> -
5	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз полоси 40x4мм	100 м	4	<u>2186,25</u> 1954,98	<u>82,10</u> 7,67	8745	7820	<u>328</u> 31	<u>26,8800</u> 0,1037	<u>107,52</u> 0,41
6	& С1110-1711-1	Полоса блискавкозахисту W-25x4/ST	м п	400	<u>139,25</u> -	-	55700	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої оцинкованої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	12	<u>4702,36</u> 2492,60	<u>81,94</u> 8,24	56428	29911	<u>983</u> 99	<u>34,2720</u> 0,1114	<u>411,26</u> 1,34
8	С1545-547 варіант 1	Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту Ø8мм W-08/AL	м	1200	<u>70,86</u> -	-	85032	-	-	-	-
9	& С1545-37- 69 варіант 1	Тримач дроту металевий FLIP H-030	шт	300	<u>73,52</u> -	-	22056	-	-	-	-
10	& С1545-37- 53 варіант 1	Тримач дроту пластиковий з шурупом і підкладкою H-019	шт	700	<u>55,25</u> -	-	38675	-	-	-	-
11	& С1545-37- 67-2Е варіант 1	Тримач коньковий прямий L-120 H-051	шт	120	<u>115,47</u> -	-	13856	-	-	-	-
12	& С1515-25- 5 варіант 1	Клема з'єднувальна оцинкована	шт	35	<u>49,83</u> -	-	1744	-	-	-	-
13	& С1545- 250-1	З'єднувач контрольний	шт	24	<u>161,14</u> -	-	3867	-	-	-	-
14	& С111- 1479-6	Шуруп даховий з 2-ма підкладами К-901	уп	15	<u>265,23</u> -	-	3978	-	-	-	-
15	& С1545- 201-2	Антикорозійна стрічка 10м G-115 FS	шт	10	<u>610,49</u> -	-	6105	-	-	-	-
16	& С1545- 518-12	Антикорозійна паста (технічний вазелін) 0, 5кг К-950 FS	шт	15	<u>514,08</u> -	-	7711	-	-	-	-
17	& С111-196П	Герметик,	шт.	15	<u>688,57</u> -	-	10329	-	-	-	-
18	КР17-7-1	Монтаж труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,6	<u>8668,19</u> 5555,12	<u>173,51</u> 116,90	5201	3333	<u>104</u> 70	<u>76,3800</u> 1,5257	<u>45,83</u> 0,92
19	С113-2 варіант 1	Труба монтажна d20/12 К-201	м	61,2	<u>86,55</u> -	-	5297	-	-	-	-
20	& С172- 1406П варіант 1	Муфта для труби 20/12 К-202	шт	120	<u>26,62</u> -	-	3194	-	-	-	-
21	& С172- 1406П варіант 2	Затискач UD-20 для труби 20/12 К-203	шт	180	<u>14,23</u> -	-	2561	-	-	-	-
22	КМ8-420-1	Корпус пластиковий для контрольного фасадного соединения	100 шт	0,24	<u>29404,97</u> 29185,09	<u>219,88</u> 31,29	7057	7004	<u>53</u> 8	<u>401,2800</u> 0,4406	<u>96,31</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23 & 2405-3066-1 варіант 1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681	шт	24	422,46	-	10139	-	-	-	-	-
Разом прями витрати по кошторису							487717	122801	6475 952		1902,77 13
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							487717 358441 123753 73852 214,62 24762 561569				
Всього по кошторису							561569				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							2130,39				
Кошторисна заробітна плата, грн.							148515				

Склав

Л.Ф.Зайкова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

П.М. Хомяков

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

