

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну кількість: 0,03*189 Н15=1,2 Н16=1,15	100м3	0,0567	<u>26193,57</u> 26193,57	<u>-</u> -	1485	1485	<u>-</u> -	<u>366,6000</u> -	<u>20,79</u> -
2	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ кількість: 0,2*189 Н15=1,2 Н16=1,15	100м3	0,378	<u>9055,13</u> 2222,38	<u>6832,75</u> 1134,42	3423	840	<u>2583</u> 429	<u>31,1040</u> 10,3249	<u>11,76</u> 3,9
3	КР1-27-2	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2 кількість: 0,5*189 Н15=1,2 Н16=1,15	1 м3	94,5	<u>282,94</u> 282,94	<u>-</u> -	26738	26738	<u>-</u> -	<u>3,9600</u> -	<u>374,22</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					31646	29063	<u>2583</u> 429		<u>406,77</u> 3,9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31646				
							29492				
							18295				
							49,28				
							6765				
							49941				

		Всього по розділу 1					49941				
		Розділ 2. Демонтажні та підготовчі роботи під оздоблення всередині підвалу									
4	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (розбирання існуючої бетонної плити, товщиною 150 мм, під улаштування стрічкових фундаментів)	1 м3	27	<u>3158,65</u> 819,23	<u>2339,42</u> 680,51	85284	22119	<u>63165</u> 18374	<u>10,4400</u> 7,8331	<u>281,88</u> 211,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H15=1,2 H16=1,15									
5	KP1-1-2	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях (глибина траншеї 0,4 м)	100 м3	0,272	<u>58826.91</u> 55448,42	<u>-</u> -	16001	15082	<u>-</u> -	<u>726.2400</u> -	<u>197.54</u> -
		H15=1,2 H16=1,15									
6	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,272	<u>15741.86</u> 15741,86	<u>-</u> -	4282	4282	<u>-</u> -	<u>220.3200</u> -	<u>59.93</u> -
7	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 27,2*1,75	т	47,6	<u>269.68</u> -	<u>269.68</u> 40,27	12837	-	<u>12837</u> 1917	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 19,56
8	KP15-113-1	Розбирання вентиляційних коробів з плит	100м2	1,5	<u>10066.39</u> 8979,91	<u>1068.47</u> 221,59	15100	13470	<u>1603</u> 332	<u>119.7960</u> 2,4269	<u>179.69</u> 3,64
		H15=1,2 H16=1,15									
9	KP15-114-1	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	60	<u>65.33</u> 65,33	<u>-</u> -	3920	3920	<u>-</u> -	<u>0.8880</u> -	<u>53.28</u> -
		H15=1,2 H16=1,15									
10	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок (товщ. 120 мм)	1 м3	13,6	<u>691.06</u> 691,06	<u>-</u> -	9398	9398	<u>-</u> -	<u>9.6720</u> -	<u>131.54</u> -
		H15=1,2 H16=1,15									
11	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,399	<u>3905.39</u> 3905,39	<u>-</u> -	1558	1558	<u>-</u> -	<u>53.6160</u> -	<u>21.39</u> -
		H15=1,2 H16=1,15									
12	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>14371.77</u> 14354,54	<u>-</u> -	144	144	<u>-</u> -	<u>191.4960</u> -	<u>1.91</u> -
		H15=1,2 H16=1,15									
13	KP6-2-2	Знімання зашкленених віконних рам	100 м2	0,018	<u>5021.59</u> 5021,59	<u>-</u> -	90	90	<u>-</u> -	<u>68.2560</u> -	<u>1.23</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КР6-13-1	Н15=1,2 Н16=1,15 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,19	<u>16601.91</u> 16584,45	<u>-</u> -	3154	3151	<u>-</u> -	<u>221.2440</u> -	<u>42.04</u> -
15	КР3-9-3	Н15=1,2 Н16=1,15 Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах	1 м3	0,5	<u>10525.33</u> 5741,64	<u>-</u> -	5263	2871	<u>-</u> -	<u>76.5960</u> -	<u>38.3</u> -
16	КР2-2-1	Н15=1,2 Н16=1,15 Пробивання прорізів у бутових фундаментах (улаштування додаткового дверного проїому 900х2100 мм)	1 м3	0,4725	<u>2926.82</u> 1629,04	<u>1297.78</u> 376,51	1383	770	<u>613</u> 178	<u>20.7600</u> 4,3613	<u>9.81</u> 2,06
17	КР13-25-1	Н15=1,2 Н16=1,15 Шліфування поверхонь з вапняку без забивання тріщин і вибоїв (по фундаментних блоках по периметру підвалу зсередини)	100м2	8,512	<u>76149.44</u> 76145,23	<u>-</u> -	648184	648148	<u>-</u> -	<u>859.5240</u> -	<u>7316.27</u> -
18	КР5-3-1	Н15=1,2 Н16=1,15 Розбирання цегляних перегородок	1 м3	0,4	<u>768.06</u> 691,06	<u>77.00</u> 42,03	307	276	<u>31</u> 17	<u>9.6720</u> 0,4525	<u>3.87</u> 0,18
19	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,05	<u>17396.68</u> 9234,66	<u>8162.02</u> 2386,68	870	462	<u>408</u> 119	<u>117.6840</u> 26,6694	<u>5.88</u> 1,33
20	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	7	<u>2518.18</u> 2518,18	<u>-</u> -	17627	17627	<u>-</u> -	<u>35.2440</u> -	<u>246.71</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					825402	743368	<u>78657</u> 20937		<u>8591.27</u> 238,26
		Разом будівельні роботи, грн.					825402				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3377				
		всього заробітна плата, грн.					764305				
		Загальновиробничі витрати, грн.					423394				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1055,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					144967				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1248796				

		Всього по розділу 2					1248796				
		Розділ 3. Супутні роботи									
21	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	17,40968	<u>139,76</u>	<u>-</u>	2433	2433	<u>-</u>	<u>1,9560</u>	<u>34,05</u>
				1	139,76	-			-	-	-
22	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,566871	<u>3929,94</u>	<u>3646,14</u>	6158	445	<u>5713</u>	<u>3,9720</u>	<u>6,22</u>
				29	283,80	964,42			1511	10,2648	16,08
23	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	174,0968	<u>294,19</u>	<u>294,19</u>	51218	-	<u>51218</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				1	-	40,27			7011	0,4110	71,55
		Разом прямі витрати по розділу 3					59809	2878	<u>56931</u>		<u>40,27</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					59809		8522		87,63
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11400				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6213				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2107				
		Всього будівельні роботи, грн.					66022				

		Всього по розділу 3					66022				
		Разом прямі витрати по відділу 1					916857	775309	<u>138171</u>		<u>9038,31</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					916857		29888		329,79
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3377				
		всього заробітна плата, грн.					805197				
		Загальновиробничі витрати, грн.					447902				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1120,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					153839				
		Всього будівельні роботи, грн.					1364759				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					240474				

		Всього по розділу 1					240474				
		Розділ 2. Кладочні роботи									
		Стіни 380мм									
39	КР3-33-7	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	4,3	<u>5315.57</u> 778,58	<u>79.54</u> 68,10	22857	3348	<u>342</u> 293	<u>9.5520</u> 0,7459	<u>41.07</u> 3,21
40	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій кількість: 7*10/1000	1 т	0,07	<u>11380.91</u> 10275,87	<u>1105.04</u> 271,62	797	719	<u>78</u> 19	<u>122.9760</u> 2,3856	<u>8.61</u> 0,17
41	& С111-220-4-1 варіант 1	Сітка арматурна зварна 40х40х5 кількість: 1,1*10	м2	11	<u>244.34</u> -	<u>-</u> -	2688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Стіни 250мм									
42	КР3-33-7	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	298	<u>5315.57</u> 778,58	<u>79.54</u> 68,10	1584040	232017	<u>23703</u> 20294	<u>9.5520</u> 0,7459	<u>2846.5</u> 222,28
43	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій кількість: 7*603/1000	1 т	4,221	<u>11380.91</u> 10275,87	<u>1105.04</u> 271,62	48039	43374	<u>4665</u> 1147	<u>122.9760</u> 2,3856	<u>519.08</u> 10,07
44	& С111-220-4-1 варіант 1	Сітка арматурна зварна 40х40х5 кількість: 1,1*603	м2	663,3	<u>244.34</u> -	<u>-</u> -	162071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Перегородки 120мм									
45	КР5-8-8	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 кількість: r2(13/0,12)	100 м2	1,0833	<u>84494.53</u> 26792,15	<u>532.62</u> 456,03	91533	29024	<u>577</u> 494	<u>313.2120</u> 4,9950	<u>339.3</u> 5,41
46	& С111-220-4-1 варіант 1	Сітка арматурна зварна 40х40х5 кількість: 1,1*26	м2	28,6	<u>244.34</u> -	<u>-</u> -	6988	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	К582821-558	Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	<u>234.77</u> -	<u>-</u> -	704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	К582821-554	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1 кількість: 30+3	шт	33	<u>131.70</u> -	<u>-</u> -	4346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	K582821-553	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1 кількість: 5+4	шт	9	<u>123.10</u> -	<u>-</u> -	1108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	K582821-566	Перемички з/б марки 2ПБ22-3 серія 1.038.1-1 вип.1 Пермичка металева ПМ1	шт	1	<u>498.36</u> -	<u>-</u> -	498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	KP3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок кількість: 37/1000	1 м	0,037	<u>26226.98</u> 17687,26	<u>1146.88</u> 330,88	970	654	<u>42</u> 12	<u>235.9560</u> 3,7786	<u>8.73</u> 0,14
52	KB9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. кількість: 37/1000	т	0,037	<u>25326.53</u> 18277,25	<u>6324.78</u> 492,11	937	676	<u>234</u> 18	<u>211.2000</u> 5,0112	<u>7.81</u> 0,19
53	C111-1841 варіант 1	Сталь швелерна №14 кількість: 1,06*37/1000	т	0,03922	<u>60482.87</u> -	<u>-</u> -	2372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C111-975 варіант 1	Полоса 6x50 кількість: 1,35/1000	т	0,00135	<u>46176.37</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& C111-880-1-4 варіант 1	Шпилька дам. 12x120мм	шт	3	<u>94.55</u> -	<u>-</u> -	284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами кількість: 6*0,5/1000	т	0,003	<u>69356.98</u> -	<u>-</u> -	208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 2					1930502	309812	<u>29641</u> 22277		<u>3771.1</u> 241,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1930502				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1591049				
		всього заробітна плата, грн.					332089				
		Загальновиробничі витрати, грн.					188992				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					481,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					66101				
		Всього будівельні роботи, грн.					2119494				

		Всього по розділу 2					2119494				
57	KP12-66-1	Розділ 3. Утеплення стелі підвалу Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	7,685	<u>693.64</u> 693,64	<u>-</u> -	5331	5331	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>74.61</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	153,7	<u>63,24</u>	-	9720	-	-	-	-
59	KP19-24-3	Теплоізоляція покриттів та перекриттів знизу виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м3	115,275	<u>5285,09</u> 4593,20	-	609239	529481	-	<u>53,0760</u>	<u>6118,34</u>
60	C111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5x50 мм	1000шт	0,084535	<u>748,31</u>	-	63	-	-	-	-
61	C111-1784-1 варіант 1	Армуюча склосітка	м2	883,775	<u>49,13</u>	-	43420	-	-	-	-
62	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	4611	<u>25,57</u>	-	117903	-	-	-	-
63	C114-4-У варіант 3	Плити теплоізоляційні ламельні зі штукатурним шаром 150мм	м3	122,96	<u>7573,15</u>	-	931195	-	-	-	-
64	C1555-218	Дюбелі забивні з металевим сердечником із розпірною зоною 90 мм, довжина понад 160 мм до 280 мм	100 шт	62,0948	<u>769,14</u>	-	47760	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1764631	534812	-		<u>6192,95</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1764631				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1229819				
		всього заробітна плата, грн.					534812				
		Загальновиробничі витрати, грн.					265864				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					571,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					78502				
		Всього будівельні роботи, грн.					2030495				

		Всього по розділу 3					2030495				
		Разом прямі витрати по відділу 2					3918982	872617	<u>36259</u>		<u>10298,21</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3918982		23842		257,34
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3010106				
		всього заробітна плата, грн.					896459				
		Загальновиробничі витрати, грн.					471480				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1095,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					150368				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					4390462				

		Всього по відділу 2					4390462				
		<u>Відділ 3. Зовнішні роботи</u>									
		Розділ 1. Зовнішнє утеплення фундаменту (нижче рівня вимощення)									
65	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі Н2=1,15 Н5=1,15	100 м2	1,89	<u>57294,84</u> 54977,51	<u>-</u> -	108287	103907	<u>-</u> -	<u>576.6468</u> -	<u>1089,86</u> -
66	КБ15-37-2 к=1,15	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін гладких вручну Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	-1,89	<u>26932,63</u> 26932,63	<u>-</u> -	-50903	-50903	<u>-</u> -	<u>271,1976</u> -	<u>-512,56</u> -
67	КР12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	-1,89	<u>1127,93</u> 1127,93	<u>-</u> -	-2132	-2132	<u>-</u> -	<u>12,7320</u> -	<u>-24,06</u> -
68	С111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85 pro	кг	1134	<u>15,37</u> -	<u>-</u> -	17430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	С1555-13 варіант 1	Екструдований пінополістирол 100мм	м2	198,45	<u>532,77</u> -	<u>-</u> -	105728	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& С111-88-1-Ц варіант 1	Тарілчастий дюбель 10x250	шт	1527,12	<u>14,35</u> -	<u>-</u> -	21914	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	С111-2011-4 варіант 1	Суміш захисна для утеплювача Weber. therm S80	кг	1134	<u>15,37</u> -	<u>-</u> -	17430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	С1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Vertex R131	м2	207,9	<u>34,25</u> -	<u>-</u> -	7121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	1,89	<u>13033,25</u> 5106,73	<u>-</u> -	24633	9652	<u>-</u> -	<u>58.2960</u> -	<u>110,18</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					249508	60524	-		663,42
		Разом будівельні роботи, грн.					249508		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					188984				
		всього заробітна плата, грн.					60524				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32558				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					79,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10929				
		Всього будівельні роботи, грн.					282066				

		Всього по розділу 1					282066				
		Розділ 2. Зовнішнє утеплення цоколю (вище рівня вимощення)									
74	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,95	693,64	-	659	659	-	9,7080	9,22
75	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	19	63,24	-	1202	-	-	-	-
76	КБ15-78-1 к=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі Н2=1,15 Н5=1,15	100 м2	0,95	93551,94 54977,51	-	88874	52229	-	576,6468	547,81
77	С111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit СТ 83	кг	570	11,46	-	6532	-	-	-	-
78	С1555-13 варіант 3	Екструдований пінополістирол 100мм	м2	99,75	656,56	-	65492	-	-	-	-
79	С1555-218	Дюбелі забивні з металевим сердечником із розпірною зоною 90 мм, довжина понад 160 мм до 280 мм	100 шт	4,75	769,14	-	3653	-	-	-	-
80	С111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit СТ 83 кількість: 4*2	кг	760	11,46	-	8710	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm кількість: 1,1*2	м2	209	<u>30,45</u> -	<u>-</u> -	6364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	KP8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	1,89	<u>17860,41</u> 3987,67	<u>10,13</u> 9,09	33756	7537	<u>19</u> 17	<u>49,5240</u> 0,1102	<u>93,6</u> 0,21
		Разом прями витрати по розділу 2					215242	60425	<u>19</u> 17		<u>650,63</u> 0,21
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					215242				
							154798				
							60442				
							32189				
							78,11				
							10721				
							247431				
		Всього по розділу 2					247431				
		Розділ 3. Вимощення									
83	KP18-12-10	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм	100м2	1,89	<u>5272,24</u> 5118,68	<u>153,56</u> 33,23	9965	9674	<u>291</u> 63	<u>71,6400</u> 0,3336	<u>135,4</u> 0,63
84	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 кількість: 189*0,2	100 м3	0,378	<u>10538,23</u> 1984,98	<u>8553,25</u> 2456,55	3983	750	<u>3233</u> 929	<u>25,2960</u> 28,3866	<u>9,56</u> 10,73
85	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	94,5	<u>2016,10</u> 431,27	<u>219,57</u> 59,10	190521	40755	<u>20749</u> 5585	<u>5,4960</u> 0,6644	<u>519,37</u> 62,79
86	KB27-20-2	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям із збірних залізобетонних плит Н2=1,15 Н5=1,15	1000м2	0,208	<u>51329,68</u> 6566,74	<u>-</u> -	10677	1366	<u>-</u> -	<u>89,2584</u> -	<u>18,57</u> -
87	KP2-6-6	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	0,57	<u>74921,76</u> 8938,35	<u>-</u> -	42705	5095	<u>-</u> -	<u>102,0360</u> -	<u>58,16</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					66242 171,98 23608 1532383				
		Всього по розділу 3					1532383				
		Разом прямі витрати по відділу 3					1930891	223567	<u>35787</u> 9685		<u>2616,37</u> 108,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1930891 1671537 233252 130989 329,69 45258 2061880				
		Всього по відділу 3					2061880				
		Відділ 4. Заповнення прорізів									
		Розділ 1. Дверні блоки зовнішні									
97	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: 1*2, 1*3 H5=1,15 H2=1,15	100м2	0,063	<u>40259,67</u> 29661,51	<u>10586,09</u> -	2536	1869	<u>667</u> -	<u>324.8796</u> -	<u>20,47</u> -
98	С123-201 варіант 3	Дверні блоки металеві захисно-герметичні	м2	6,3	<u>62574,38</u> -	<u>-</u> -	394219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					396755	1869	<u>667</u> -		<u>20,47</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					396755				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					394219 1869 1005 2,46 337 397760					
		----- -										
		Всього по розділу 1					397760					
		Розділ 2. Дверні блоки зовнішні										
99	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: 1*2,1*2+1*2,1+0,7*1,45*3+0,7*1,45+1*2,1*2+0,9*2,1*4 H5=1,15 H2=1,15	100м2	0,2212	<u>40259.67</u> 29661,51	<u>10586.09</u> -	8905	6561	<u>2342</u> -	<u>324.8796</u> -	<u>71.86</u> -	
100	С123-201 варіант 3	Дверні блоки металеві захисно-герметичні кількість: 1*2,1*2	м2	4,2	<u>62574.38</u> -	<u>-</u> -	262812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
101	С123-201 варіант 2	Дверні блоки металеві протипожежні кількість: 1*2,1	м2	2,1	<u>11520.32</u> -	<u>-</u> -	24193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
102	С123-201 варіант 6	Дверні блоки металеві не утеплені кількість: 0,7*1,45*4+1*2,1*2+0,9*2,1*4	м2	15,82	<u>7124.17</u> -	<u>-</u> -	112704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
103	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 кількість: (1+2*2,1)*2+1+2*2,1+(0,7+2*1,45)*3+0,7+2*1,45+(1+2*2,1)*2+(0,9+2*2,1)*4	100м	0,608	<u>1603.96</u> 1603,96	<u>-</u> -	975	975	<u>-</u> -	<u>19.9200</u> -	<u>12.11</u> -	
104	С1633-116ВД варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,546x13)	л	7,1	<u>433.16</u> -	<u>-</u> -	3075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
105	С111-886 варіант 1	Залізні вироби для дверних блоків	комплект	13	<u>743.86</u> -	<u>-</u> -	9670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
106	КР6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах кількість: 1*2,1*5+1*2,1*8+0,8*2,1*4+0,8*2,1*5+1,4*2,1+0,9*1,9*14	100 м2	0,693	<u>98010.65</u> 10820,39	<u>281.22</u> 240,78	67921	7499	<u>195</u> 167	<u>137.8920</u> 2,6374	<u>95.56</u> 1,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
107	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних кількість: 5+8+4+5+1+14	100 шт	0,37	<u>92914.10</u> 21125,14	<u>387.75</u> 331,99	34378	7816	<u>143</u> 123	<u>228,0840</u> 3,6364	<u>84.39</u> 1,35		
108	С123-199-1	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однопольні з глухим полотном, ДГ 21-10, площа 2,01 м2 кількість: 1*2,1*13	м2	27,3	<u>2886.64</u> -	<u>-</u> -	78805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
109	С123-198-1	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однопольні з глухим полотном, ДГ 21-8, площа 1,59 м2 кількість: 0,8*2,1*9	м2	15,12	<u>3090.97</u> -	<u>-</u> -	46735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
110	С123-200 варіант 1	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції двопольні з глухим полотном, ДГ 21-14, площа 2,94 м2 кількість: 1,4*2,1	м2	2,94	<u>2774.04</u> -	<u>-</u> -	8156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
111	С123-200 варіант 2	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції двопольні з глухим полотном, ДГ 19-9, площа 1,71 м2 кількість: 0,9*1,9*14	м2	23,94	<u>2774.04</u> -	<u>-</u> -	66411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
		Разом прямі витрати по розділу 2					724740	22851	<u>2680</u> 290		<u>263.92</u> 3,18		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					724740	699209	23141	12822	32,05	4400	737562
		----- -											
		Всього по розділу 2					737562						
		Разом прямі витрати по відділу 4					1121495	24720	<u>3347</u> 290		<u>284.39</u> 3,18		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1121495	1093428	25010				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13827 34,51 4737 1135322				
		----- -									
		Всього по відділу 4					1135322				
		<u>Відділ 5. Внутрішнє опорядження</u>									
		Розділ 1. Стеля									
112	КР12-49-4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	7,685	<u>22173,15</u> 9323,29	<u>2,84</u> 2,43	170401 71649	71649	<u>22</u> 19	<u>111,5760</u> 0,0266	<u>857,46</u> 0,2
		Разом прями витрати по розділу 1					170401	71649	<u>22</u> 19		<u>857,46</u> 0,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					170401 98730 71668 40557 102,92 14129 210958				
		----- -									
		Всього по розділу 1					210958				
		Розділ 2. Стіни (цегляні поверхні)									
113	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином Н15=1,2 Н16=1,15	100м2	10,408	<u>693,64</u> 693,64	<u>-</u> -	7219	7219	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>101,04</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	& С111-334-3-3Л варіант 1	Грунтовка антимікробна, протигрибковий Н23=0,5	л	208,16	<u>215,28</u> -	<u>-</u> -	44813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	10,408	<u>54546,61</u> 16907,29	<u>235,77</u> 201,87	567721	175971	<u>2454</u> 2101	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>2081,27</u> 23,01
116	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Н5=1,15 Н2=1,15	100м2	10,408	<u>11827,72</u> 8858,33	<u>6,53</u> 5,59	123103	92197	<u>68</u> 58	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>1103,37</u> 0,64
117	КР13-11-1	Обклеювання стін склохолстом	100м2	10,408	<u>4767,94</u> 4211,65	<u>1,42</u> 1,22	49625	43835	<u>15</u> 13	<u>49,2360</u> 0,0133	<u>512,45</u> 0,14
118	С111-1705 варіант 1	Склохолст	100м2	11,76104	<u>27,81</u> -	<u>-</u> -	327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Н5=1,15 Н2=1,15	100м2	10,408	<u>6090,54</u> 2626,02	<u>4,90</u> 4,20	63390	27332	<u>51</u> 44	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>308,52</u> 0,48
120	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	10,408	<u>11862,07</u> 4394,92	<u>1,42</u> 1,22	123460	45742	<u>15</u> 13	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>547,42</u> 0,14
		Разом прямі витрати по розділу 2					979658	392296	<u>2603</u> 2229		<u>4654,07</u> 24,41
		Разом будівельні роботи, грн.					979658				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					584759				
		всього заробітна плата, грн.					394525				
		Загальновиробничі витрати, грн.					222067				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					561,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					77071				
		Всього будівельні роботи, грн.					1201725				

		Всього по розділу 2					1201725				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Стіни (фундаментні блоки)									
121	КР3-31-2	Розшивання швів кладки із керамічних та дрібноблокових каменів Н15=1,2 Н16=1,15	100 м2	5,1072	<u>1739,72</u> 1739,72	<u>-</u> -	8885	8885	<u>-</u> -	<u>20.8200</u> -	<u>106.33</u> -
122	КБ7-19-1	Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином	100м шва	8,512	<u>3578.01</u> 3402,63	<u>175.38</u> 55,14	30456	28963	<u>1493</u> 469	<u>41.2440</u> 0,6224	<u>351.07</u> 5,3
123	& С111-1891-ИНБ варіант 1	Ремстрім Т-шовний Н23=0,5	т	12,768	<u>31838.20</u> -	<u>-</u> -	406510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	8,512	<u>12644.14</u> 5106,73	<u>-</u> -	107627	43468	<u>-</u> -	<u>58.2960</u> -	<u>496.22</u> -
125	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином Н15=1,2 Н16=1,15	100м2	8,512	<u>693.64</u> 693,64	<u>-</u> -	5904	5904	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>82.63</u> -
126	& С111-334-3-3Л варіант 1	Грунтовка антимікробна, протигрибковий Н23=0,5	л	170,24	<u>215.28</u> -	<u>-</u> -	36649	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	8,512	<u>54546.61</u> 16907,29	<u>235.77</u> 201,87	464301	143915	<u>2007</u> 1718	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>1702.13</u> 18,82
128	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Н5=1,15 Н2=1,15	100м2	8,512	<u>11827.72</u> 8858,33	<u>6.53</u> 5,59	100678	75402	<u>56</u> 48	<u>106.0116</u> 0,0613	<u>902.37</u> 0,52
129	КР13-11-1	Обклеювання стін склохолстом	100м2	8,512	<u>4767.94</u> 4211,65	<u>1.42</u> 1,22	40585	35850	<u>12</u> 10	<u>49.2360</u> 0,0133	<u>419.1</u> 0,11
130	С111-1705 варіант 1	Склохолст	100м2	9,61856	<u>27.81</u> -	<u>-</u> -	267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	8,512	<u>6090.54</u> 2626,02	<u>4.90</u> 4,20	51843	22353	<u>42</u> 36	<u>29.6424</u> 0,0460	<u>252.32</u> 0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою H2=1,15 H5=1,15	100м2	0,805	<u>6704,71</u> 1675,81	<u>83,30</u> 71,32	5397	1349	<u>67</u> 57	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>18</u> 0,63
139	& С111-220-4-1 варіант 2	Сітка арматурна зварна 100x100x5	м2	88,55	<u>233,06</u> -	<u>-</u> -	20637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм H2=1,15 H5=1,15	100м2	0,805	<u>19801,44</u> 6897,98	<u>32,67</u> 27,97	15940	5553	<u>26</u> 23	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>70,76</u> 0,25
141	КБ11-23-5	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-каучукових товщиною 5 мм Тип 2	100м2	0,805	<u>138310,89</u> 14155,23	<u>1440,58</u> 1281,93	111340	11395	<u>1160</u> 1032	<u>132,1560</u> 16,3363	<u>106,39</u> 13,15
142	КБ13-13-11	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунт-шпаклівкою ЕП-00-10, перший шар	100м2	6,38	<u>3973,12</u> 567,95	<u>99,59</u> 7,62	25349	3624	<u>635</u> 49	<u>5,6400</u> 0,0864	<u>35,98</u> 0,55
143	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	6,38	<u>107885,75</u> 3549,62	<u>11,36</u> 9,73	688311	22647	<u>72</u> 62	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>255,63</u> 0,68
144	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	6,38	<u>36996,95</u> 1090,72	<u>2,84</u> 2,43	236041	6959	<u>18</u> 16	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>78,55</u> 0,17
145	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	6,38	<u>13972,31</u> 6051,92	<u>151,97</u> 130,12	89143	38611	<u>970</u> 830	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>492,05</u> 9,09
146	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	6,38	<u>2178,70</u> 203,39	<u>39,77</u> 34,05	13900	1298	<u>254</u> 217	<u>2,5920</u> 0,3730	<u>16,54</u> 2,38
147	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою H2=1,15 H5=1,15	100м2	6,38	<u>6704,71</u> 1675,81	<u>83,30</u> 71,32	42776	10692	<u>531</u> 455	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>142,63</u> 4,98
148	& С111-220-4-1 варіант 2	Сітка арматурна зварна 100x100x5	м2	701,8	<u>233,06</u> -	<u>-</u> -	163562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	КР7-21-1	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з пінополістиролбетону М50	м3	31,9	<u>5893,85</u> 501,33	<u>-</u> -	188014	15992	<u>-</u> -	<u>6,5040</u> -	<u>207,48</u> -
150	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	6,38	<u>19801,44</u> 6897,98	<u>32,67</u> 27,97	126333	44009	<u>208</u> 178	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>560,84</u> 1,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
161	& С111-220-4-1 варіант 2	Сітка арматурна зварна 100x100x5	м2	49,61	<u>233,06</u> -	<u>-</u> -	11562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
162	КР7-21-1	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з пінополістиролбетону М50	м3	2,255	<u>5893,85</u> 501,33	<u>-</u> -	13291	1130	<u>-</u> -	<u>6,5040</u> -	<u>14,67</u> -			
163	КР7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,451	<u>60008,98</u> 5612,00	<u>25,57</u> 21,89	27064	2531	<u>12</u> 10	<u>63,3480</u> 0,2398	<u>28,57</u> 0,11			
164	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,451	<u>19801,44</u> 6897,98	<u>32,67</u> 27,97	8930	3111	<u>15</u> 13	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>39,65</u> 0,14			
165	КБ11-23-5	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-каучукових товщиною 5 мм	100м2	0,451	<u>138310,89</u> 14155,23	<u>1440,58</u> 1281,93	62378	6384	<u>650</u> 578	<u>132,1560</u> 16,3363	<u>59,6</u> 7,37			
		Разом прямі витрати по розділу 4					2742846	228737	<u>5231</u> 3947		<u>2769,49</u> 46,14			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2742846		2508878	232684	132267	336,43	46187	2875113
		Всього по розділу 4					2875113							
		Разом прямі витрати по відділу 5					5247580	1094832	<u>11478</u> 8486		<u>13040,89</u> 96			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5247580		4141270	1103318	622237	1574,98	216215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					5869817				
		----- -									
		Всього по відділу 5					5869817				
		Разом прямі витрати по кошторису					13135805	2991045	<u>225042</u>		<u>35278,17</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					13135805		72191		794,76
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9919718				
		всього заробітна плата, грн.					3063236				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1686436				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4155,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					570417				
		Всього будівельні роботи, грн.					14822241				
		----- -									
		Всього по кошторису					14822241				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					40228,07				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3633653				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-27-4	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	<u>289.50</u> 175,41	<u>-</u> -	290	175	<u>-</u> -	<u>1.9800</u> -	<u>1.98</u> -
2	& С1630-981-В1 варіант 3	Лічильник холодної води Дн20 ВСКМ	шт	1	<u>1736.99</u> -	<u>-</u> -	1737	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	1	<u>174.72</u> 146,43	<u>19.31</u> 0,85	175	146	<u>19</u> 1	<u>1.6920</u> 0,0096	<u>1.69</u> 0,01
4	& С1630-103-3-1 варіант 6	Фільтр сітчастий латунний муфтовий (вн-вн різьба) Дн20 (VT.192 Valtec)	шт	1	<u>172.21</u> -	<u>-</u> -	172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ12-1042-1	Клапани сталеві низького тиску, діаметр умовного проходу 25 мм	10 шт	0,1	<u>5152.00</u> 4890,17	<u>259.00</u> 64,72	515	489	<u>26</u> 6	<u>55.2000</u> 0,6394	<u>5.52</u> 0,06
6	& С1630-103-3-1 варіант 7	Клапан зворотний, пружинний муфтовий (вн-вн різьба) Дн20 (VT.161 Valtec)	шт	1	<u>202.81</u> -	<u>-</u> -	203	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КР15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>63.66</u> 44,24	<u>-</u> -	64	44	<u>-</u> -	<u>0.4920</u> -	<u>0.49</u> -
8	С1630-113 варіант 3	Манометр стандартний (G1/4В)	комплект	1	<u>113.22</u> -	<u>-</u> -	113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С1-ПР14-148-1 варіант 19	Кран триходовий натяжна муфтовий з контрольним фланцем для манометра G1/2 (11Б38БК)	шт.	1	<u>265.31</u> -	<u>-</u> -	265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С1-ПР14-148-1 варіант 7	Кран кульовий зливний ЗР ф1/2" (VT.430 Valtec)	шт.	1	<u>241.52</u> -	<u>-</u> -	242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С1-ПР14-148-1 варіант 20	Кран кульовий повнопрохідний, муфтовий Дн15 (VT.214 Valtec)	шт.	1	<u>262.67</u> -	<u>-</u> -	263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С1-ПР14-148-1 варіант 21	Кран кульовий повнопрохідний, муфтовий Дн25 (VT.214 Valtec)	шт.	1	<u>400.55</u> -	<u>-</u> -	401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 1					4440	854	<u>45</u> 7		<u>9.68</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					4440				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3541				
		всього заробітна плата, грн.					861				
		Загальновиробничі витрати, грн.					423				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					122				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					4863				
		Всього по розділу 1					4863				
		Розділ 2. Труби, матеріали та інші елементи мереж									
13	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,45	<u>7198,29</u> 7030,24	<u>-</u> -	3239	3164	<u>-</u> -	<u>78.1920</u> -	<u>35.19</u> -
14	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,2	<u>6518,45</u> 6372,10	<u>-</u> -	1304	1274	<u>-</u> -	<u>70.8720</u> -	<u>14.17</u> -
15	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,7	<u>6237,70</u> 6105,61	<u>-</u> -	10604	10380	<u>-</u> -	<u>67.9080</u> -	<u>115.44</u> -
16	C113-1675 варіант 1	Труби поліпропіленові PP-R S5 діам. 32x2,9 мм STR032P10X	м	45	<u>104,55</u> -	<u>-</u> -	4705	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C113-1674 варіант 1	Труби поліпропіленові PP-R S5 діам. 25x2,3 мм STR025P10X	м	20	<u>73,75</u> -	<u>-</u> -	1475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C113-1673 варіант 1	Труби поліпропіленові PP-R S5 діам. 20x1,9 мм STR020P10X	м	170	<u>50,16</u> -	<u>-</u> -	8527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	170	<u>5,03</u> -	<u>-</u> -	855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	20	<u>6,03</u> -	<u>-</u> -	121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	45	<u>6,84</u> -	<u>-</u> -	308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	43	<u>4,13</u> -	<u>-</u> -	178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	5	<u>5,46</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	12	<u>8,86</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	40	<u>8,44</u> -	<u>-</u> -	338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	8	<u>12.35</u>	-	99	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	5	<u>23.60</u>	-	118	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	10	<u>6.68</u>	-	67	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	5	<u>8.04</u>	-	40	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	C113-1782	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x32 мм	шт	5	<u>22.32</u>	-	112	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	50	<u>5.58</u>	-	279	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	5	<u>8.61</u>	-	43	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	6	<u>17.62</u>	-	106	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	& C1630-103-3-1 варіант 7	Клапан зворотний, пружинний муфтовий (вн-вн різьба) Дн20 (VT.161 Valtec)	шт	6	<u>202.81</u>	-	1217	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& C1530-153-5П-У варіант 1	Перехід з металевою різьбою зовнішньою поліпропіленовий ф20x1/2" (перехід метал-пластик) SZE02020XX	шт	84	<u>83.06</u>	-	6977	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& C1530-153-5П-У варіант 5	Перехід з металевою різьбою зовнішньою поліпропіленовий ф32x1" (перехід метал-пластик) SZE03232XX	шт	4	<u>272.78</u>	-	1091	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& C1530-153-5П-У варіант 3	Муфта розбірна з вн-нар різьбою 1/2" VTP.341	шт	39	<u>167.41</u>	-	6529	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& C1530-153-5П-У варіант 7	Муфта розбірна з вн-нар різьбою 1" VTP.341	шт	2	<u>477.57</u>	-	955	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	& C113-2169-1 варіант 5	Гнучкий шланг для підключення сан. приборів	шт	35	<u>317.71</u>	-	11120	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	КБ17-7-1	Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т H5=1,15 H2=1,15	10шт	0,7	<u>31316.77</u>	<u>5427.70</u>	21922	17304	<u>3799</u>	<u>303.2688</u>	<u>212.29</u>
					24719,44	1715,13			1201	18,3844	12,87
41	& C130-10-1 варіант 1	Ємність аварійного запасу води 500л (G-505 УКРХІМПЛАСТ)	шт	7	<u>4819.48</u>	-	33736	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КР15-85-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,02	<u>15597.59</u> 13348,40	<u>1386.76</u> 158,99	312	267	<u>28</u> 3	<u>148,4640</u> 1,6031	<u>2.97</u> 0,03
43	С113-141	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	2	<u>275.95</u> -	<u>-</u> -	552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КР15-104-5	Установлення кранів повітряних кількість: 33+2	комплект	35	<u>29.36</u> 25,93	<u>-</u> -	1028	908	<u>-</u> -	<u>0,2760</u> -	<u>9.66</u> -
45	& С1630-4-7 варіант 1	Кран кульовий повнопрохідний, муфтовий Dn 15, VT.214	шт	33	<u>263.30</u> -	<u>-</u> -	8689	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& С1630-4-7 варіант 2	Кран кульовий повнопрохідний, муфтовий Dn 25, VT.214	шт	2	<u>401.19</u> -	<u>-</u> -	802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 2					127581	33297	<u>3827</u> 1204		<u>389.72</u> 12,9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					127581				
		----- -									
		Всього по розділу 2					144748				
		Разом прями витрати по відділу 1					132021	34151	<u>3872</u> 1211		<u>399.4</u> 12,97
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					132021				
							93998				
							35362				
							17588				
							37,3				
							5121				
							149609				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					46868 13806 7390 16,53 2271 68068					
		----- ----- Всього по відділу 2					94594					
		Відділ 3. Каналізація побутова, К1										
		Розділ 1. Устаткування, прилади, арматура										
66	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком кількість: 14+1	10к-т	1,5	<u>5924.57</u> 4401,37	<u>25.57</u> 21,89	8887	6602	<u>38</u> 33	<u>50.2440</u> 0,2398	<u>75.37</u> 0,36	
67	& С130-903-1 варіант 1	Унітаз керамічний в комплекті із сидінням та панелью змиву "Grohe"	шт	14	<u>5046.54</u> -	<u>-</u> -	70652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
68	& С130-903-1 варіант 2	Унітаз керамічний (для інвалідів) "Grohe"	шт	1	<u>9297.90</u> -	<u>-</u> -	9298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
69	КР15-32-7	Установлення умивальників групових з підведенням холодної та гарячої води кількість: 11+1	10к-т	1,2	<u>14113.19</u> 12954,14	<u>521.55</u> 176,75	16936	15545	<u>626</u> 212	<u>155.0280</u> 1,7002	<u>186.03</u> 2,04	
70	& С130-644-В2 варіант 1	Умивальник керамічний в комплекті із сифоном та п'єдисталом "Grohe"	комплект	11	<u>3902.53</u> -	<u>-</u> -	42928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
71	& С130-644-В2 варіант 2	Умивальник керамічний в комплекті із сифоном, п'єдисталом (для інвалідів) "Grohe"	комплект	1	<u>8250.11</u> -	<u>-</u> -	8250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
72	& С1630-973-1 варіант 1	Сифон для умивальника ф50 (NOVA 1012)	шт	12	<u>103.47</u> -	<u>-</u> -	1242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
73	КР15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,2	<u>3710.55</u> 3127,58	<u>11.36</u> 9,73	742	626	<u>2</u> 2	<u>35.3040</u> 0,1066	<u>7.06</u> 0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	C130-492	Мийки із нержавіючої сталі з однією круглою або прямокутною чашею, із зливною дошкою, з кріпленнями, МНДШ[ВН], МНДКШ[ВН], із змішувачем [з кнопковим перемикачем], з пластмасовим пляшковим сифоном та латунним випуском, розмір 800x600x222 мм	шт	2	<u>11440.99</u> -	<u>-</u> -	22882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	KP15-36-2	Установлення мийок на два відділення	10к-т	0,1	<u>5182.12</u> 4530,85	<u>53.97</u> 46,21	518	453	<u>5</u> 5	<u>51.1440</u> 0,5062	<u>5.11</u> 0,05
76	C130-507	Мийки чавунні емальовані з двома чашами на сталевій емальованій шафці, МЧ2Шс, с пляшковим пластмасовим сифоном та змішувачем, розмір 800x600x850 мм	шт	1	<u>7982.01</u> -	<u>-</u> -	7982	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	C130-637 варіант 2	Крапельна воронка під мийку ф50	комплект	4	<u>162.63</u> -	<u>-</u> -	651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	C130-637 варіант 3	Сифон духоборотний для мийки ф50	комплект	4	<u>1029.63</u> -	<u>-</u> -	4119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	KP15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,5	<u>2269.60</u> 1873,08	<u>18.46</u> 15,81	1135	937	<u>9</u> 8	<u>22.4160</u> 0,1732	<u>11.21</u> 0,09
80	C130-541	Піддони душові сталеві емальовані мілкі ПМС-2 з пластмасовим уніфікованим сифоном	шт	5	<u>1847.03</u> -	<u>-</u> -	9235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т кількість: 15+1	насос	16	<u>3940.12</u> 2516,93	<u>147.96</u> 1,82	63042	40271	<u>2367</u> 29	<u>29.4240</u> 0,0204	<u>470.78</u> 0,33
82	& 1630-11-12 варіант 1	Каналізаційна насосна установка Grundfos Sololift 2 WC-3	шт.	15	<u>19604.00</u> -	<u>-</u> -	294060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& 1630-11-12 варіант 2	Каналізаційна насосна установка Grundfos Sololift 2 C-3	шт.	1	<u>18305.00</u> -	<u>-</u> -	18305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 1					580864	64434	<u>3047</u> 289		<u>755.56</u> 2,89
		Разом устаткування, грн.					312365				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					12267				
		Всього устаткування, грн.					324632				
		Разом будівельні роботи, грн.					268499				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					201018				
		всього заробітна плата, грн.					64723				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35177				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					79,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10933				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					303676				
		Всього по розділу 1					628308				
		Розділ 2. Труби, матеріали та інші елементи мереж									
84	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,95	<u>7688,20</u> 7486,63	<u>-</u> -	7304	7112	<u>-</u> -	<u>83.2680</u> -	<u>79,1</u> -
85	C113-1375	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40x2,4 мм	м	95	<u>52,30</u> -	<u>-</u> -	4969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	C113-988 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 40 мм обжимне Unidelta	шт	45	<u>170,25</u> -	<u>-</u> -	7661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	C113-1042 варіант 1	Трійники рівносторонні з поліетилену діам. 40 мм обжимний Unidelta	шт	20	<u>239,63</u> -	<u>-</u> -	4793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& C111-1856-3 варіант 1	З'єднання Unidelta з переходом на ПНД Ду40	шт	2	<u>601,02</u> -	<u>-</u> -	1202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,9	<u>7234,76</u> 7211,24	<u>7,10</u> 6,08	6511	6490	<u>6</u> 5	<u>78.9840</u> 0,0666	<u>71,09</u> 0,06
90	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,7	<u>7001,98</u> 6923,10	<u>12,78</u> 10,94	4901	4846	<u>9</u> 8	<u>75.8280</u> 0,1199	<u>53,08</u> 0,08
91	C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	90	<u>140,83</u> -	<u>-</u> -	12675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	70	<u>266,69</u> -	<u>-</u> -	18668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	C130-1097	Хомути для кріплення каналізаційних та водостоківих пластмасових трубопроводів, діаметр 50 мм кількість: 90*0,3/1000	т	0,027	<u>63299,01</u> -	<u>-</u> -	1709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	C130-1098	Хомути для кріплення каналізаційних та водостоківих пластмасових трубопроводів, діаметр 100 мм кількість: 70*0,5/1000	т	0,035	<u>78650,96</u> -	<u>-</u> -	2753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	C113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	80	<u>36,47</u> -	<u>-</u> -	2918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	C113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	3	<u>90,83</u>	-	272	-	-	-	-
97	C113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	5	<u>191,33</u>	-	957	-	-	-	-
98	C113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм кількість: 1+2	шт	3	<u>242,23</u>	-	727	-	-	-	-
99	C113-2297	Ковпак вентиляційний із поліпропілену діам. 110 мм	шт	1	<u>105,34</u>	-	105	-	-	-	-
100	KP15-85-7	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм	100м	0,03	<u>25534,53</u> 20368,75	<u>2406,52</u> 301,16	766	611	<u>72</u> 9	<u>235,3680</u> 2,9101	<u>7,06</u> 0,09
101	C113-173	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	3	<u>826,73</u>	-	2480	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					81371	19059	<u>87</u> 22		<u>210,33</u> 0,23
		Разом будівельні роботи, грн.					81371				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62225				
		всього заробітна плата, грн.					19081				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10026				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3035				
		Всього будівельні роботи, грн.					91397				

		Всього по розділу 2					91397				
		Разом прямі витрати по відділу 3					662235	83493	<u>3134</u> 311		<u>965,89</u> 3,12
		Разом устаткування, грн.					312365				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					12267				
		Всього устаткування, грн.					324632				
		Разом будівельні роботи, грн.					349870				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					263243				
		всього заробітна плата, грн.					83804				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					45203 101,75 13968 395073				
		----- -									
		Всього по відділу 3					719705				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					880458 337889 13270 351159 542569 404109 132972 70181 155,58 21360 612750	131422	<u>7038</u> 1550		<u>1522,48</u> 16,39
		----- -									
		Всього по кошторису					963908				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1694,45 154332				

Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Капітальний ремонт захисної споруди (протирадіаційне укриття) для Комунального закладу "Чемужівський ліцей" Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області, за адресою: Харківська область, Чугуївський район, село Чемужівка, вул. Кришталя, 1-В
01-10/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03/ЕОМ
на внутрішнє електрообладнання та освітлення**

Капітальний ремонт захисної споруди (протирадіаційне укриття) для Комунального закладу "Чемужівський ліцей" Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області, за адресою: Харківська область, Чугуївський район, село Чемужівка, вул. Кришталя, 1-В

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1569,289 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,06218 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	354,671 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15									
		Розділ 1. Електрообладнання									
1	КМ8-573-5	Щит розподільчий силовий (ЩСР) Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900x600x500 мм	шт	1	1020,14 335,98	258,77 60,04	1020	336	259 60	3.6800 0,5957	3.68 0,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	& С1514-1-1Ф варіант 3	Щит навісного виконання 800x600x200мм, IP54 (GN806020)	шт	1	<u>10010,85</u> -	<u>-</u> -	10011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КР17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,01	<u>36262,74</u> 30397,75	<u>-</u> -	363	304	<u>-</u> -	<u>328,1985</u> -	<u>3,28</u> -
4	1504-1002 варіант 10	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, EB2 125/3L (004671026)	шт	1	<u>5810,00</u> -	<u>-</u> -	5810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,32	<u>24097,79</u> 21153,90	<u>-</u> -	7711	6769	<u>-</u> -	<u>250,1940</u> -	<u>80,06</u> -
6	1504-1002 варіант 11	Диференційний автоматичний вимикач KZS-2M 1р С 25А (002173126)	шт	14	<u>1488,00</u> -	<u>-</u> -	20832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	1504-1002 варіант 12	Диференційний автоматичний вимикач KZS-2M 1р С 16А (002173124)	шт	16	<u>1472,00</u> -	<u>-</u> -	23552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	1504-1002 варіант 3	Розетка штепсельна на DIN-рейку (002414021)	шт	1	<u>220,00</u> -	<u>-</u> -	220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	1504-1002 варіант 4	Обмежувач перенапруги ПЗІП SALTEK SLP-275 V/4 S	шт	1	<u>4561,00</u> -	<u>-</u> -	4561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С117-1 варіант 1	Клема гвинтова ESC-CBC.6 H23=0,5	шт	10	<u>25,46</u> -	<u>-</u> -	255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С117-1 варіант 2	Сальник PG16 YSA20-14-16-54-K41 H23=0,5	шт	30	<u>14,59</u> -	<u>-</u> -	438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С1111-91 варіант 1	Фіксатор UPO TP 001214011 H23=0,5	шт	6	<u>1201,31</u> -	<u>-</u> -	7208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ8-573-4	Щит освітлення аварійний (ЩАО) Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	1	<u>713,38</u> 335,98	<u>159,54</u> 34,06	713	336	<u>160</u> 34	<u>3,6800</u> 0,3388	<u>3,68</u> 0,34
14	& С1514-1-1Ф варіант 2	Щит навісного виконання 400x250x150мм, IP54 (GN403015)	шт	1	<u>3742,29</u> -	<u>-</u> -	3742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 1+5+1+1	100шт	0,08	<u>24097.79</u> 21153,90	<u>-</u> -	1928	1692	<u>-</u> -	<u>250.1940</u> -	<u>20.02</u> -
16	1504-1002 варіант 5	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, С 16А (6кА) (002145516)	шт	1	<u>500.00</u> -	<u>-</u> -	500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	1504-1002 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, С 10А (6кА) (002141514)	шт	5	<u>160.00</u> -	<u>-</u> -	800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	1504-1002 варіант 3	Розетка штепсельна на DIN-рейку (002414021)	шт	1	<u>220.00</u> -	<u>-</u> -	220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	1504-1002 варіант 4	Обмежувач перенапруги ПЗІП SALTEK SLP-275 V/4 S	шт	1	<u>4561.00</u> -	<u>-</u> -	4561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С117-1 варіант 1	Клема гвинтова ESC-CBC.6 Н23=0,5	шт	10	<u>25.46</u> -	<u>-</u> -	255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С117-1 варіант 2	Сальник PG16 YSA20-14-16-54-K41 Н23=0,5	шт	8	<u>14.59</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С1111-91 варіант 1	Фіксатор UPO TP 001214011 Н23=0,5	шт	4	<u>1201.31</u> -	<u>-</u> -	4805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КМ8-573-4	Щит освітлення робочого (ЩО) Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>713.38</u> 335,98	<u>159.54</u> 34,06	713	336	<u>160</u> 34	<u>3.6800</u> 0,3388	<u>3.68</u> 0,34
24	& С1514-1-1Ф варіант 1	Щит навісного виконання 400х400х150мм, IP54 (GN404015)	шт	1	<u>4133.36</u> -	<u>-</u> -	4133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>33421.02</u> 29503,43	<u>-</u> -	334	295	<u>-</u> -	<u>344.9080</u> -	<u>3.45</u> -
26	1504-1002 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, С 32А (6кА) (002145519)	шт	1	<u>582.00</u> -	<u>-</u> -	582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 7+1+1	100шт	0,09	<u>24097.79</u> 21153,90	<u>-</u> -	2169	1904	<u>-</u> -	<u>250.1940</u> -	<u>22.52</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1504-1002 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, С 10А (6кА) (002141514)	шт	7	<u>160.00</u> -	<u>-</u> -	1120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	1504-1002 варіант 3	Розетка штепсельна на DIN-рейку (002414021)	шт	1	<u>220.00</u> -	<u>-</u> -	220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	1504-1002 варіант 4	Обмежувач перенапруги ПЗІП SALTEK SLP- 275 V/4 S	шт	1	<u>4561.00</u> -	<u>-</u> -	4561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C117-1 варіант 1	Клема гвинтова ESC-CBC.6 H23=0,5	шт	10	<u>25.46</u> -	<u>-</u> -	255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C117-1 варіант 2	Сальник PG16 YSA20-14-16-54-K41 H23=0,5	шт	8	<u>14.59</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C1111-91 варіант 1	Фіксатор UPO TP 001214011 H23=0,5	шт	4	<u>1201.31</u> -	<u>-</u> -	4805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	KM8-573-4	Щит силовий вентиляційний (ЩУВ) Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	1	<u>713.38</u> 335,98	<u>159,54</u> 34,06	713	336	<u>160</u> 34	<u>3,6800</u> 0,3388	<u>3,68</u> 0,34
35	& C1514-1- 1Ф варіант 1	Щит навісного виконання 400x400x150мм, IP54 (GN404015)	шт	1	<u>4133.36</u> -	<u>-</u> -	4133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>33421.02</u> 29503,43	<u>-</u> -	334	295	<u>-</u> -	<u>344,9080</u> -	<u>3,45</u> -
37	1504-1002 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, С 32А (6кА) (002145519)	шт	1	<u>582.00</u> -	<u>-</u> -	582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 1+1+3+1+1+1+1	100шт	0,09	<u>24097.79</u> 21153,90	<u>-</u> -	2169	1904	<u>-</u> -	<u>250,1940</u> -	<u>22,52</u> -
39	1504-1002 варіант 6	Незалежний розчіплювач ETI DA ETIMAT 10 AC 230V (2159301)	шт	1	<u>332.00</u> -	<u>-</u> -	332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	1504-1002 варіант 7	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, С 25А (6кА) (002145518)	шт	1	<u>540.00</u> -	<u>-</u> -	540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	1504-1002 варіант 8	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, С 16А (6кА) (002141516)	шт	3	<u>191.00</u> -	<u>-</u> -	573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1504-1002 варіант 9	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, С 25А (6кА) (002141518)	шт	1	<u>170.40</u> -	<u>-</u> -	170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	1504-1002 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, С 10А (6кА) (002141514)	шт	1	<u>160.00</u> -	<u>-</u> -	160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	1504-1002 варіант 3	Розетка штепсельна на DIN-рейку (002414021)	шт	1	<u>220.00</u> -	<u>-</u> -	220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	1504-1002 варіант 4	Обмежувач перенапруги ПЗІП SALTEK SLP- 275 V/4 S	шт	1	<u>4561.00</u> -	<u>-</u> -	4561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C117-1 варіант 1	Клема гвинтова ESC-CBC.6 H23=0,5	шт	10	<u>25.46</u> -	<u>-</u> -	255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C117-1 варіант 2	Сальник PG16 YSA20-14-16-54-K41 H23=0,5	шт	7	<u>14.59</u> -	<u>-</u> -	102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	C1111-91 варіант 1	Фіксатор UPO TP 001214011 H23=0,5	шт	6	<u>1201.31</u> -	<u>-</u> -	7208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	KM8-573-5	Щит силовий розподільчий (ЩСР) Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900x600x500 мм	шт	1	<u>1020.14</u> 335,98	<u>258.77</u> 60,04	1020	336	<u>259</u> 60	<u>3,6800</u> 0,5957	<u>3,68</u> 0,6
50	& C1514-1- 1Ф варіант 3	Щит навісного виконання 800x600x200мм, IP54 (GN806020)	шт	1	<u>10010.85</u> -	<u>-</u> -	10011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	KP17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,01	<u>36262.74</u> 30397,75	<u>-</u> -	363	304	<u>-</u> -	<u>328,1985</u> -	<u>3,28</u> -
52	1504-1002 варіант 10	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, ЕВ2 125/3L (004671026)	шт	1	<u>5810.00</u> -	<u>-</u> -	5810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 14+16+1+1	100шт	0,32	<u>24097.79</u> 21153,90	<u>-</u> -	7711	6769	<u>-</u> -	<u>250,1940</u> -	<u>80,06</u> -
54	1504-1002 варіант 11	Диференційний автоматичний вимикач KZS- 2М 1р С 25А (002173126)	шт	14	<u>1488.00</u> -	<u>-</u> -	20832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	1504-1002 варіант 12	Диференційний автоматичний вимикач KZS- 2М 1р С 16А (002173124)	шт	16	<u>1472.00</u> -	<u>-</u> -	23552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1504-1002 варіант 3	Розетка штепсельна на DIN-рейку (002414021)	шт	1	<u>220.00</u>	-	220	-	-	-	-
57	1504-1002 варіант 4	Обмежувач перенапруги ПЗІП SALTEK SLP- 275 V/4 S	шт	1	<u>4561.00</u>	-	4561	-	-	-	-
58	C117-1 варіант 1	Клема гвинтова ESC-CBC.6 H23=0,5	шт	10	<u>25.46</u>	-	255	-	-	-	-
59	C117-1 варіант 2	Сальник PG16 YSA20-14-16-54-K41 H23=0,5	шт	30	<u>14.59</u>	-	438	-	-	-	-
60	C1111-91 варіант 1	Фіксатор UPO TP 001214011 H23=0,5	шт	6	<u>1201.31</u>	-	7208	-	-	-	-
61	КМ6-407-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1, κ=0,75	Дизельна генераторна установка Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т кількість: 162/1000	т	0,162	<u>105650.97</u> 48176,96	<u>21322.76</u> 8514,35	17115	7805	<u>3454</u> 1379	<u>527.6775</u> 76,1644	<u>85.48</u> 12,34
62	1501-4001 варіант 1	Дизельна генераторна установка 6,5 кВА HYUNDAI DHY8500SE-3	шт	1	<u>77520.00</u>	-	77520	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					317299	29721	<u>4452</u> 1601		<u>342.52</u> 14,56
		Разом устаткування, грн.					207172				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					8135				
		Всього устаткування, грн.					215307				
		Разом будівельні роботи, грн.					110127				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75954				
		всього заробітна плата, грн.					31322				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15463				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4516				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					125590				

		Всього по розділу 1					340899				
		Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція									
63	КМ8-146-5	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,17	<u>17460.66</u> 4140,07	<u>10808.23</u> 2492,34	2968	704	<u>1837</u> 424	<u>47.8400</u> 27,4315	<u>8.13</u> 4,66
64	КМ8-146-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,38	<u>11092.06</u> 2547,74	<u>6098.50</u> 1362,02	4215	968	<u>2317</u> 518	<u>29.4400</u> 15,2736	<u>11.19</u> 5,8
65	КР17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	0,12	<u>2008.33</u> 1812,05	<u>47.64</u> 40,79	241	217	<u>6</u> 5	<u>22.8045</u> 0,4468	<u>2.74</u> 0,05
66	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби кількість: 2251+11	100м	22,62	<u>1549.30</u> 1395,36	<u>23.14</u> 19,81	35045	31563	<u>523</u> 448	<u>17.5605</u> 0,2170	<u>397.22</u> 4,91
67	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	4,02	<u>1007.64</u> 880,89	<u>10.89</u> 9,32	4051	3541	<u>44</u> 37	<u>11.0860</u> 0,1021	<u>44.57</u> 0,41
68	& С1-1-1-6-36 варіант 1	Кабель ВВГнг-LS 5x50мм2 кількість: 1,02*17	м	17,34	<u>1343.04</u> -	<u>-</u> -	23288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& С1-1-1-6-36 варіант 2	Кабель ВВГнг-LS 5x6мм2 кількість: 1,02*38	м	38,76	<u>168.61</u> -	<u>-</u> -	6535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& С1-1-1-6-36 варіант 3	Кабель ВВГнг-LS 5x4мм2 кількість: 1,02*12	м	12,24	<u>116.24</u> -	<u>-</u> -	1423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& С1-1-1-6-36 варіант 4	Кабель ВВГнг-LS 3x2,5мм2 кількість: 1,02*2251	м	2296,02	<u>43.25</u> -	<u>-</u> -	99303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& С1-1-1-6-36 варіант 5	Кабель ВВГнг-FRLS 5x2,5мм2 кількість: 1,02*11	м	11,22	<u>266.36</u> -	<u>-</u> -	2989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& С1-1-1-6-36 варіант 6	Кабель ВВГнг-FRLS 3x1,5мм2 кількість: 1,02*402	м	410,04	<u>152.43</u> -	<u>-</u> -	62502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					242560	36993	<u>4727</u> 1432		<u>463,85</u> 15,83
		Разом будівельні роботи, грн.					242560				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					200840				
		всього заробітна плата, грн.					38425				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20516				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6387				
		Всього будівельні роботи, грн.					263076				

		Всього по розділу 2					263076				
74	КР17-11-8	Розділ 3. Світлотехнічне обладнання Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп понад 2 до 4 шт кількість: 87+36+13	100шт	1,36	<u>31565,68</u> 30651,47	<u>360,70</u> 308,83	42929	41686	<u>491</u> 420	<u>354,1885</u> 3,3827	<u>481,7</u> 4,6
75	& С100-1507-1035 варіант 1	Світильник ДВО27У-33-001	шт	87	<u>4181,60</u> -	<u>-</u> -	363799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& С100-1507-1035 варіант 2	Світильник ДББ26У-16-104 У1	шт	36	<u>1740,70</u> -	<u>-</u> -	62665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& С100-1507-1035 варіант 4	Світильник ДББ26У-16-104 БАЖ У1	шт	13	<u>4210,18</u> -	<u>-</u> -	54732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					524125	41686	<u>491</u> 420		<u>481,7</u> 4,6
		Разом будівельні роботи, грн.					524125				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					481948				
		всього заробітна плата, грн.					42106				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21533				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6476				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					545658				
		----- -									
		Всього по розділу 3					545658				
		Розділ 4. Вироби									
78	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних кількість: 43+2	100шт	0,45	<u>3238.51</u> 3181,88	<u>-</u> -	1457	1432	<u>-</u> -	<u>40.5490</u> -	<u>18.25</u> -
79	& С113-2109-В3 варіант 1	Вимикач одноклавішний (ЕРН0100121)	шт	43	<u>103.51</u> -	<u>-</u> -	4451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& С113-2109-В3 варіант 2	Вимикач прохідний (ЕРН0400121)	шт	2	<u>131.25</u> -	<u>-</u> -	263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КР17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,33	<u>4764.24</u> 4724,99	<u>-</u> -	1572	1559	<u>-</u> -	<u>60.2140</u> -	<u>19.87</u> -
82	& С113-2109-В1 варіант 1	Розетка штепсельна 16А 2Р+N з кришкою, ІР44 (ЕРН3100321)	шт	33	<u>229.98</u> -	<u>-</u> -	7589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,18	<u>3234.67</u> 3195,42	<u>-</u> -	582	575	<u>-</u> -	<u>40.7215</u> -	<u>7.33</u> -
84	& С113-2109-В1 варіант 2	Розетка штепсельна 16А 2Р+N, ІР20 (ЕРН3100121)	шт	18	<u>148.76</u> -	<u>-</u> -	2678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& С111-240-10Г варіант 1	Коробка установочна для бетонних та цегляних стін (ІМТ35100)	шт	92	<u>11.28</u> -	<u>-</u> -	1038	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 4					19630	3566	<u>-</u> -		<u>45.45</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19630 16064 3566 1927 4,41 606 21557				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 4						21557				
		Розділ 5. Електромонтажні вироби та матеріали										
86	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	100м	25,72	<u>2675.96</u> 2256,47	<u>400.56</u> 119,84	68826	58036	<u>10302</u> 3082	<u>26.6880</u> 1,2398	<u>686.42</u> 31,89	
87	КР20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	25,72	<u>2599.72</u> 2198,88	<u>14.20</u> 12,16	66865	56555	<u>365</u> 313	<u>28.8000</u> 0,1332	<u>740.74</u> 3,43	
88	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	25,72	<u>3113.75</u> 2553,85	<u>-</u> -	80086	65685	<u>-</u> -	<u>31.7170</u> -	<u>815.76</u> -	
89	& С1-145-100 варіант 4	Труба ПВХ гофрована, що не поширює горіння, легка. Серія 9. Зовнішній діаметр (Дз) 25 мм (91925 ДКС) кількість: 1,01*2572	м	2597,72	<u>25.81</u> -	<u>-</u> -	67047	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
90	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок Н5=1,15 Н2=1,15	100шт	0,6	<u>4005.89</u> 3536,26	<u>-</u> -	2404	2122	<u>-</u> -	<u>42.3200</u> -	<u>25.39</u> -	
91	& С111-240-10Г варіант 2	Коробка розподільча 100х100х50мм (54800 ДКС)	шт	60	<u>116.64</u> -	<u>-</u> -	6998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
92	& С1-1-9	Дюбель забивний 6х40мм	шт	1000	<u>1.02</u> -	<u>-</u> -	1020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
93	КР17-7-5	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,05	<u>4066.38</u> 2998,57	<u>221.44</u> 131,37	203	150	<u>11</u> 7	<u>34.6495</u> 1,4398	<u>1.73</u> 0,07	
94	С113-26	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	5	<u>65.46</u> -	<u>-</u> -	327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 5						293776	182548	<u>10678</u> 3402	<u>2270.04</u> 35,39	
		Разом будівельні роботи, грн.						293776				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						100550				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					185950 104325 257,27 35317 398101					
		----- -										
		Всього по розділу 5					398101					
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1397390 207172 8135 215307 1190218 875356 301369 163762 388,24 53302 1353980	294514	<u>20348</u> 6855		<u>3603,56</u> 70,38	
		----- -										
		Всього по кошторису					1569289					
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4062,18 354671					

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди (протирадіаційне укриття) для Комунального закладу "Чемужівський ліцей" Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області, за адресою: Харківська область, Чугуївський район, село Чемужівка, вул. Кришталя, 1-В
01-10/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04/СКС

на структурована кабельна система

Капітальний ремонт захисної споруди (протирадіаційне укриття) для Комунального закладу "Чемужівський ліцей" Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області, за адресою: Харківська область, Чугуївський район, село Чемужівка, вул. Кришталя, 1-В

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 20,384 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,10229 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,403 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15									
1	КМ10-184-5	Комутатор	шт	1	<u>1061,25</u> 978,03	-	1061	978	-	<u>11.0400</u>	<u>11,04</u>
2	& C100-1504-1507-477 варіант 1	Комутатор TP-Link TL-R480T+	шт	1	<u>2040,62</u> -	-	2041	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H23=0,5									
3	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (точка доступу вай-фай)	шт	2	<u>160.85</u> 157,39	<u>3.46</u> 1,25	322	315	<u>7</u> 3	<u>1,8400</u> 0,0145	<u>3.68</u> 0,03
4	& C100-1504-1507-477 варіант 2	Маршрутизатор інтернет WiFi6 TP-Link Archer AX10	шт	2	<u>1532.24</u> -	<u>-</u> -	3064	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		H23=0,5									
5	KP17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	0,95	<u>9083.62</u> 7209,96	<u>61.25</u> 52,44	8629	6849	<u>58</u> 50	<u>82,3055</u> 0,5744	<u>78.19</u> 0,55
6	& C151-47-8-1 варіант 1	Кабель UTP внутрішній кількість: 1,02*95	м	96,9	<u>6.10</u> -	<u>-</u> -	591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C10000-2-1-1E варіант 1	Конектор RJ45 кат. 5е, екранований	шт	5	<u>4.65</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C1545-238	Скоба дволапкова СД-48, СД-60	100шт	1,13	<u>493.26</u> -	<u>-</u> -	557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					16288	8142	<u>65</u> 53		<u>92.91</u> 0,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16288				20384

		Всього по кошторису					20384				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					102,29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						9403				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди (протирадіаційне укриття) для Комунального закладу "Чемужівський ліцей" Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області, за адресою: Харківська область, Чугуївський район, село Чемужівка, вул. Кришталя, 1-В
01-10/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06/ТХ
на інклюзивні рішення**

Капітальний ремонт захисної споруди (протирадіаційне укриття) для Комунального закладу "Чемужівський ліцей" Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області, за адресою: Харківська область, Чугуївський район, село Чемужівка, вул. Кришталя, 1-В

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	31,569 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,0287 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2,649 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15									
1	КР15-33-4	Установлення інформаційних знаків і табличок кількість: 12+16+2+1+6	10шт	3,7	<u>563.80</u> 561,31	- -	2086	2077	- -	<u>6.3360</u> -	<u>23.44</u> -
2	С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм кількість: 0,00002*37	т	0,00074	<u>56512.81</u> -	- -	42	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	& С111-741-5С варіант 1	Таблички та інформаційні знаки	шт	37	<u>664,14</u>	-	24573	-	-	-	-
4	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг кількість: 0,00001*37	т	0,00037	<u>32838,86</u>	-	12	-	-	-	-
5	С111-1483	Шуруп з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм кількість: 0,000014*37	т	0,000518	<u>41884,47</u>	-	22	-	-	-	-
6	КР17-18-1	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	100к-т	0,02	<u>10269,82</u>	-	205	200	-	<u>127,4890</u>	<u>2,55</u>
7	& С1512-13-5 варіант 1	Кнопка виклику для маломобільних груп населення, комплект BELFIX SET-HELP 1RE-MGN	шт	2	<u>1707,52</u>	-	3415	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					30355	2277	-		<u>25,99</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					30355		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28078				
		всього заробітна плата, грн.					2277				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1214				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					372				
		Всього будівельні роботи, грн.					31569				

		Всього по кошторису					31569				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					28,7				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2649				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди (протирадіаційне укриття) для Комунального закладу "Чемужівський ліцей" Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області, за адресою: Харківська область, Чугуївський район, село Чемужівка, вул. Кришталя, 1-В
01-10/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07 на монтаж підйомника

Капітальний ремонт захисної споруди (протирадіаційне укриття) для Комунального закладу "Чемужівський ліцей" Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області, за адресою: Харківська область, Чугуївський район, село Чемужівка, вул. Кришталя, 1-В

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 13,462 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05367 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,161 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15									
1	КМ3-575-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1	<u>11409,46</u> 2587,13	<u>8242,14</u> 2035,25	11409	2587	<u>8242</u> 2035	<u>31,7400</u> 17,9993	<u>31,74</u> 18
		Разом прямі витрати по кошторису					11409	2587	<u>8242</u> 2035		<u>31,74</u> 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					11409				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					580				
		всього заробітна плата, грн.					4622				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2053				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					539				
		Всього будівельні роботи, грн.					13462				

		Всього по кошторису					13462				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					53,67				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5161				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	2,95	<u>7688.20</u> 7486,63	<u>-</u> -	22680	22086	<u>-</u> -	<u>83.2680</u> -	<u>245.64</u> -
19	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,3	<u>7198.29</u> 7030,24	<u>-</u> -	2159	2109	<u>-</u> -	<u>78.1920</u> -	<u>23.46</u> -
20	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,15	<u>6518.45</u> 6372,10	<u>-</u> -	978	956	<u>-</u> -	<u>70.8720</u> -	<u>10.63</u> -
21	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,7	<u>6237.70</u> 6105,61	<u>-</u> -	4366	4274	<u>-</u> -	<u>67.9080</u> -	<u>47.54</u> -
22	C113-1692 варіант 1	Труби PP-A діам. 40x6,7 мм (VTr.700AL25 Valtec)	м	295	<u>362.44</u> -	<u>-</u> -	106920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C113-1691 варіант 1	Труби PP-A діам. 32x5,4 мм (VTr.700AL25 Valtec)	м	30	<u>196.98</u> -	<u>-</u> -	5909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C113-1690 варіант 1	Труби PP-A діам. 25x4,2 мм (VTr.700AL25 Valtec)	м	15	<u>122.39</u> -	<u>-</u> -	1836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C113-1689 варіант 1	Труби PP-A діам. 20x3,4 мм (VTr.700AL25 Valtec)	м	70	<u>81.41</u> -	<u>-</u> -	5699	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм (VTr.751 Valtec)	шт	8	<u>8.87</u> -	<u>-</u> -	71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм (VTr.751 Valtec)	шт	2	<u>23.60</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C113-1708 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм (VTr.751 Valtec)	шт	50	<u>45.14</u> -	<u>-</u> -	2257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C113-1776 варіант 1	Перехід редуційний /редукція/ діам. 25x20 мм (VTr.705 Valtec)	шт	2	<u>8.48</u> -	<u>-</u> -	17	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C113-1778 варіант 1	Перехід редуційний /редукція/ діам. 32x25 мм (VTr.705 Valtec)	шт	2	<u>13.01</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C113-1781 варіант 1	Перехід редуційний /редукція/ діам. 40x32 мм (VTr.705 Valtec)	шт	2	<u>21.32</u> -	<u>-</u> -	43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C113-1746 варіант 1	Трійник редуційний із поліпропілену діам. 25x20 мм (VTr.735 Valtec)	шт	3	<u>19.45</u> -	<u>-</u> -	58	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C113-1747 варіант 1	Трійник редуційний із поліпропілену діам. 32x20 мм (VTr.735 Valtec)	шт	4	<u>28.52</u> -	<u>-</u> -	114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C113-1749 варіант 1	Трійник редуційний із поліпропілену діам. 40x20 мм (VTr.735 Valtec)	шт	57	<u>51.65</u> -	<u>-</u> -	2944	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C113-1792 варіант 1	Муфта діам. 20 мм (VTr.703 Valtec)	шт	4	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C113-1793 варіант 1	Муфта діам. 25 мм (VTr.703 Valtec)	шт	4	<u>9.25</u> -	<u>-</u> -	37	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C113-1794 варіант 1	Муфта діам. 32 мм (VTr.703 Valtec)	шт	8	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C113-1795 варіант 1	Муфта діам. 40 мм (VTr.703 Valtec)	шт	40	<u>25.11</u> -	<u>-</u> -	1004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C113-1879 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 15 мм	шт	15	<u>5.03</u> -	<u>-</u> -	75	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	15	<u>5.03</u> -	<u>-</u> -	75	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	30	<u>6.03</u> -	<u>-</u> -	181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	170	<u>6.84</u> -	<u>-</u> -	1163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C111- 1856-3 варіант 2	Муфта американка поліпропіленова з переходом на внутрішнє різьблення ВР ф40х1 1/4" (VTr.762 Valtec)	шт	2	<u>537.65</u> -	<u>-</u> -	1075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	KP15-85-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм кількість: 1+1+0,6	100м	0,026	<u>13528.61</u> 11252,06	<u>1577.37</u> 142,02	352	293	<u>41</u> 4	<u>125.1480</u> 1,4542	<u>3.25</u> 0,04
45	KP15-85-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,09	<u>13585.92</u> 11252,06	<u>1593.00</u> 155,39	1223	1013	<u>143</u> 14	<u>125.1480</u> 1,6007	<u>11.26</u> 0,14
46	C113-131	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1	<u>84.92</u> -	<u>-</u> -	85	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1	<u>111.13</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	C113-135	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	0,6	<u>165.20</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	9	<u>203.73</u> -	<u>-</u> -	1834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C111-196- 1 варіант 1	Піна монтажна вогнестійка, 750мл Tytan B1	шт	1	<u>400.71</u> -	<u>-</u> -	401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КР15-90-3	Установлення опалювальних конвекторів	100кВт	0,005	<u>17949,86</u>	<u>560,41</u>	90	83	<u>3</u>	<u>196,8960</u>	<u>0,98</u>
					16647,56	137,75			1	1,2098	0,01
52	2407-901-1 варіант 1	Конвектор електричний, потужність 0,5 кВт (ЕВНА-0,5/230С2М)	шт	1	<u>1321,14</u>	<u>-</u>	1321	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					165343	30814	<u>187</u>		<u>342,76</u>
									19		<u>0,19</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					165343				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134342				
		всього заробітна плата, грн.					30833				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16274				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4942				
		Всього будівельні роботи, грн.					181617				

		Всього по розділу 3					181617				
		Разом прямі витрати по відділу 1					678238	70020	<u>2272</u>		<u>789,99</u>
									538		<u>5,22</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					678238				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					605946				
		всього заробітна плата, грн.					70558				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34982				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					73,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10146				
		Всього будівельні роботи, грн.					713220				

		Всього по відділу 1					713220				
		Відділ 2. Тепломеханічна обв'язка регулюючого вузла системи опалення підвалу									
53	КР15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	4	<u>29,36</u>	<u>-</u>	117	104	<u>-</u>	<u>0,2760</u>	<u>1,1</u>
					25,93	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& C1-ПР14-148-1 варіант 31	Кран кульовий різьбовий, ВР ф1 1/4" (VT. 214.N Valtec)	шт.	4	<u>872.41</u> -	<u>-</u> -	3490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КР15-103-3	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 40 мм	фільтр	2	<u>211.21</u> 175,53	<u>24.14</u> 1,07	422	351	<u>48</u> 2	<u>2,0520</u> 0,0120	<u>4.1</u> 0,02
56	& C1630-103-3-1 варіант 8	Фільтр сітчастий латунний муфтовий ВР ф1 1/4" (VT.192 Valtec)	шт	2	<u>909.64</u> -	<u>-</u> -	1819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КМ12-1042-1	Клапани сталеві низького тиску, діаметр умовного проходу 25 мм кількість: 1+1	10 шт	0,2	<u>5152.00</u> 4890,17	<u>259.00</u> 64,72	1030	978	<u>52</u> 13	<u>55,2000</u> 0,6394	<u>11.04</u> 0,13
58	& C130-376-1 варіант 6	Зворотній клапан ВР ф1 1/4" (VT.161 Valtec)	шт	1	<u>626.72</u> -	<u>-</u> -	627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& C130-376-1 варіант 7	Триходовий термостатичний змішувальний клапан, різьбовий, ЗР ф1 1/4" (VTA372 ESBE)	шт	1	<u>3211.70</u> -	<u>-</u> -	3212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C113-1830 варіант 6	Муфта розбірна із внутрішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм (VTг.340.N)	шт	3	<u>923.09</u> -	<u>-</u> -	2769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КР15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	<u>3904.23</u> 2516,93	<u>112.07</u> 19,28	3904	2517	<u>112</u> 19	<u>29,4240</u> 0,1738	<u>29.42</u> 0,17
62	15011-184 варіант 1	Циркуляційний насос Stratos MAXO 30/0,5-6 PN 10 Wilo	шт	1	<u>40385.00</u> -	<u>-</u> -	40385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КР15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	2	<u>29.36</u> 25,93	<u>-</u> -	59	52	<u>-</u> -	<u>0,2760</u> -	<u>0,55</u> -
64	& C1-ПР14-148-1 варіант 33	Кран кульовий зливний ЗР ф1/2" (VT.430 Valtec)	шт.	2	<u>241.52</u> -	<u>-</u> -	483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КР15-85-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,03	<u>13528.61</u> 11252,06	<u>1577.37</u> 142,02	406	338	<u>47</u> 4	<u>125,1480</u> 1,4542	<u>3.75</u> 0,04
66	C113-132-1 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	3	<u>111.13</u> -	<u>-</u> -	333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& C111-1897-1-Н варіант 2	Бобишка G1/2-50	шт	2	<u>48.90</u> -	<u>-</u> -	98	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КР19-21-1	Розділ 1. Теплова ізоляція та матеріали Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,03	<u>3950.72</u> 3950,72	<u>-</u> -	119	119	<u>-</u> -	<u>47,2800</u> -	<u>1,42</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	& С111-1493-У варіант 5	Теплова ізоляція трубопроводів, для труб діаметром ф40х6,7, товщина 9мм (FRZ E-42) кількість: 1,022*3	мп	3,066	142,58	- -	437	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					556	119	- -		1,42 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					556 437 119 60 0,13 18 616				
		----- -									
		Всього по розділу 1					616				
		Разом прямі витрати по відділу 2					59710	4459	259 38		51,38 0,36
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					40385 365 40750 19325 14607 4497 2337 5,13 705 21662				
		----- -									
		Всього по відділу 2					62412				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 3. Тепло механічна обв'язка водозмішувального вузла водяного повітрянагрівача системи ПВ1									
70	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	4	<u>29.36</u> 25,93	-	117	104	-	<u>0.2760</u>	<u>1.1</u>
71	& C1-ПР14-148-1 варіант 37	Кран кульовий ВР ф1" (VT.214 Valtec)	шт.	4	<u>565.64</u> -	-	2263	-	-	-	-
72	KP15-103-2	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 32 мм	фільтр	1	<u>180.83</u> 146,43	<u>24.14</u> 1,07	181	146	<u>24</u> 1	<u>1.6920</u> 0,0120	<u>1.69</u> 0,01
73	& C1630-103-3-1 варіант 9	Фільтр сітчастий латунний муфтовий ВР ф1" (VT.192 Valtec)	шт	1	<u>629.32</u> -	-	629	-	-	-	-
74	KM12-1042-1	Клапани сталеві низького тиску, діаметр умовного проходу 25 мм	10 шт	0,1	<u>5152.00</u> 4890,17	<u>259.00</u> 64,72	515	489	<u>26</u> 6	<u>55.2000</u> 0,6394	<u>5.52</u> 0,06
75	& C130-376-1 варіант 8	Змішувальний вузол Вентс УСВК-1-10	шт	1	<u>35949.62</u> -	-	35950	-	-	-	-
76	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних кількість: 2+1	комплект	3	<u>29.36</u> 25,93	-	88	78	-	<u>0.2760</u>	<u>0.83</u>
77	& C1-ПР14-148-1 варіант 35	Кран кульовий зливний ЗР ф1/2" (VT.430 Valtec)	шт.	2	<u>241.52</u> -	-	483	-	-	-	-
78	& C1-ПР14-148-1 варіант 36	Автоматичний повітряний клапан ЗР ф1/2" (HYGROVENT 228C Watts)	шт.	1	<u>188.61</u> -	-	189	-	-	-	-
79	C113-1829 варіант 1	Муфта розбірна гайка із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм (VTr.762 Valtec)	шт	4	<u>340.94</u> -	-	1364	-	-	-	-
		Розділ 1. Трубопроводи та фітінги									
80	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,18	<u>7198.29</u> 7030,24	-	1296	1265	-	<u>78.1920</u>	<u>14.07</u>
81	C113-1691 варіант 1	Труби PP-A діам. 32x5,4 мм (VTr.700AL25 Valtec)	м	18	<u>196.98</u> -	-	3546	-	-	-	-
82	C113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм (VTr.751 Valtec)	шт	12	<u>23.60</u> -	-	283	-	-	-	-
83	C113-1794 варіант 1	Муфта діам. 32 мм (VTr.703 Valtec)	шт	2	<u>7.74</u> -	-	15	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	10	<u>6.03</u>	<u>-</u>	60	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
85	KP15-85-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,02	<u>13528,61</u>	<u>1577,37</u>	271	225	<u>32</u>	<u>125,1480</u>	<u>2,5</u>
					11252,06	142,02			3	1,4542	0,03
86	C113-131	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2	<u>84,92</u>	<u>-</u>	170	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
87	& C111-1897-1-Н варіант 2	Бобишка G1/2-50	шт	3	<u>48,90</u>	<u>-</u>	147	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					5788	1490	<u>32</u>		<u>16,57</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					5788		3		0,03
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4266				
		всього заробітна плата, грн.					1493				
		Загальновиробничі витрати, грн.					788				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					239				
		Всього будівельні роботи, грн.					6576				

		Всього по розділу 1					6576				
88	KP19-21-1	Розділ 2. Теплова ізоляція та матеріали Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,02	<u>3950,72</u>	<u>-</u>	79	79	<u>-</u>	<u>47,2800</u>	<u>0,95</u>
89	& C111-1493-У варіант 8	Теплова ізоляція трубопроводів, для труб діаметром ф32х5,4, товщина 13мм (FRZ J-35) кількість: 1,022*2	мп	2,044	<u>111,01</u>	<u>-</u>	227	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					306	79	<u>-</u>		<u>0,95</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					306		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					227				
		всього заробітна плата, грн.					79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					40 0,09 12 346				
		----- -									
		Всього по розділу 2					346				
		Разом прями витрати по відділу 3					47873	2386	<u>82</u> 10		<u>26.66</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					47873 45405 2396 1227 2,67 365 49100				
		----- -									
		Всього по відділу 3					49100				
		Відділ 4. Вентиляція									
		Розділ 1. ПВ1									
90	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (Комплектне постачання припливно-витяжного агрегату із рекуперацією тепла GreenSTR 6 SE 5600/4500) H5=1,15 H2=1,15	камера	1	<u>9270,72</u> 7860,87	<u>582,49</u> 141,09	9271	7861	<u>582</u> 141	<u>94.0746</u> 1,5393	<u>94.07</u> 1,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КБ20-34-3	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,8 т (Комплектне постачання припливно-втяжного агрегату із рекуперацією тепла GreenSTR 6 SE 5600/4500) H5=1,15 H2=1,15	шт	1	<u>8041.00</u> 3532,43	<u>1375.21</u> 412,15	8041	3532	<u>1375</u> 412	<u>43.8702</u> 4,5107	<u>43.87</u> 4,51
92	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових (Комплектне постачання припливно-втяжного агрегату із рекуперацією тепла GreenSTR 6 SE 5600/4500) кількість: 0,9*0,5*2 H5=1,15 H2=1,15	м2	0,9	<u>925.93</u> 840,75	<u>72.40</u> 22,76	833	757	<u>65</u> 20	<u>9.7152</u> 0,2570	<u>8.74</u> 0,23
93	КБ20-35-2	Установлення калориферів масою до 0,2 т (Комплектне постачання припливно-втяжного агрегату із рекуперацією тепла GreenSTR 6 SE 5600/4500) H5=1,15 H2=1,15	шт	1	<u>2164.28</u> 1056,90	<u>344.51</u> 92,04	2164	1057	<u>345</u> 92	<u>13.4688</u> 1,0093	<u>13.47</u> 1,01
94	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових (Комплектне постачання припливно-втяжного агрегату із рекуперацією тепла GreenSTR 6 SE 5600/4500) кількість: 0,9*0,5 H5=1,15 H2=1,15	м2	0,45	<u>925.93</u> 840,75	<u>72.40</u> 22,76	417	378	<u>33</u> 10	<u>9.7152</u> 0,2570	<u>4.37</u> 0,12
95	КБ20-13-21	Установлення клапанів перекидних периметром до 3600 мм (Комплектне постачання припливно-втяжного агрегату із рекуперацією тепла GreenSTR 6 SE 5600/4500) H5=1,15 H2=1,15	клапан	2	<u>954.65</u> 771,90	<u>77.57</u> 24,39	1909	1544	<u>155</u> 49	<u>9.3564</u> 0,2753	<u>18.71</u> 0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів (Комплектне постачання припливно-втяжного агрегату із рекуперацією тепла GreenSTR 6 SE 5600/4500) кількість: 0,93*0,58*4 H5=1,15 H2=1,15	м2	2,1576	<u>1113,47</u> 1086,73	<u>10,34</u> 3,25	2402	2345	<u>22</u> 7	<u>13,4964</u> 0,0367	<u>29,12</u> 0,08
97	1517-1516 варіант 1	Припливно-втяжний агрегат із рекуперацією тепла GreenSTR 6 SE 5600/4500 (склад комплексу розписаний у 01-10/23-ОВ.СО4)	шт	1	<u>787095,45</u> -	<u>-</u> -	787095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ20-33-2	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,2 т (Комплектне постачання припливно-втяжного агрегату із рекуперацією тепла GreenSTR 6 SE 5600/4500) H2=1,15 H5=1,15	шт	1	<u>3077,49</u> 1602,75	<u>1239,36</u> 319,73	3077	1603	<u>1239</u> 320	<u>18,0918</u> 2,8652	<u>18,09</u> 2,87
99	1517-1516 варіант 2	Компресорно конденсаторний блок ASYS Basicfreeze AU-150-A, 45 Kw with Kit Box	шт	1	<u>389774,25</u> -	<u>-</u> -	389774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм (Комплектне постачання припливно-втяжного агрегату із рекуперацією тепла GreenSTR 6 SE 5600/4500)	шт	1	<u>1587,33</u> 335,98	<u>208,92</u> 47,04	1587	336	<u>209</u> 47	<u>3,6800</u> 0,4671	<u>3,68</u> 0,47
101	& 11-31-15 варіант 1	Комплект автоматики ПВ1	шт	1	<u>152156,25</u> -	<u>-</u> -	152156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1358726	19413	<u>4025</u> 1098		<u>234,12</u> 11,38
		Разом устаткування, грн.					1329025				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					17334				
		Всього устаткування, грн.					1346359				
		Разом будівельні роботи, грн.					29701				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6263				
		всього заробітна плата, грн.					20511				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10491 21,99 3021 40192				
		----- ----- Всього по розділу 1					1386550				
		Розділ 2. Приплив повітря									
102	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 кількість: 22+1	ґрати	23	<u>232.03</u> 206,91	<u>9.66</u> 0,43	5337	4759	<u>222</u> 10	<u>2.5080</u> 0,0048	<u>57.68</u> 0,11
103	& C111-1844-1-39-B1	Вентиляційна решітка дворядна регульована 250x250 (2-P-25-65*(RAL-9016) 250x250h "AEROSTAR")	шт	22	<u>620.20</u> -	<u>-</u> -	13644	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	& C111-1844-1-39-B1	Противибухова припливна решітка 500x500 (МЗР-500x500 Вентс)	шт	1	<u>1281.52</u> -	<u>-</u> -	1282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	KB20-13-18	Установлення клапанів перекидних периметром до 1000 мм H5=1,15 H2=1,15	клапан	18	<u>425.97</u> 326,75	<u>10.34</u> 3,25	7667	5882	<u>186</u> 59	<u>3.9606</u> 0,0367	<u>71.29</u> 0,66
106	KB20-13-21	Установлення клапанів перекидних периметром до 3600 мм H5=1,15 H2=1,15	клапан	1	<u>954.65</u> 771,90	<u>77.57</u> 24,39	955	772	<u>78</u> 24	<u>9.3564</u> 0,2753	<u>9.36</u> 0,28
107	KB20-13-19	Установлення клапанів перекидних периметром до 1600 мм H5=1,15 H2=1,15	клапан	1	<u>539.32</u> 423,52	<u>25.86</u> 8,13	539	424	<u>26</u> 8	<u>5.1336</u> 0,0918	<u>5.13</u> 0,09
108	& C1630-925-1A-2O	Дросель-клапан 300x150	шт	18	<u>483.70</u> -	<u>-</u> -	8707	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	& С1630-925-1А-20 варіант 2	Дросель-кран 700х400	шт	1	<u>1469.02</u> -	<u>-</u> -	1469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	& С1630-925-1А-20 варіант 3	Дросель-кран 400х200	шт	1	<u>608.14</u> -	<u>-</u> -	608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КР15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм кількість: 2*6,5+2,4*14,5+2,2*13+1,8*8	100м2	0,908	<u>83554.54</u> 17341,11	<u>62.58</u> 41,05	75868	15746	<u>57</u> 37	<u>215,3640</u> 0,4633	<u>195.55</u> 0,42
112	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм кількість: 1,5*7,5+1,2*11,5	100м2	0,2505	<u>88924.00</u> 23045,79	<u>127.06</u> 83,33	22275	5773	<u>32</u> 21	<u>286,2120</u> 0,9407	<u>71.7</u> 0,24
113	КР15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм кількість: 0,9*24	100м2	0,216	<u>92534.06</u> 26635,37	<u>127.06</u> 83,33	19987	5753	<u>27</u> 18	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>71.45</u> 0,2
114	КР15-121-9	Прокладання фасонних частин повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм кількість: 1,25+1,31*3+0,92+0,94+0,81+0,66+0,54+0,42*2+1,38*6+1,47*2+2,22+0,48*2+0,48*18+0,09*18	100м2	0,3455	<u>92534.06</u> 26635,37	<u>127.06</u> 83,33	31971	9203	<u>44</u> 29	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>114.29</u> 0,33
115	С121-783	Металоконструкції індивідуальні кількість: 210/1000	т	0,21	<u>68127.37</u> -	<u>-</u> -	14307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	КР19-9-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,2	<u>25766.36</u> 11955,40	<u>9973.73</u> 3612,71	5153	2391	<u>1995</u> 723	<u>134,9520</u> 41,7463	<u>26.99</u> 8,35
117	& С114-35-1 варіант 1	Рулонна теплоізоляція фольгована з базальтової вати б=20 мм Alu Lamella Mat Rockwool	м2	20	<u>240.73</u> -	<u>-</u> -	4815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 2					214584	50703	<u>2667</u> 929		<u>623.44</u> 10,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					214584				243282

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	KP15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	1,1	<u>1240,59</u> 168,23	<u>-</u> -	1365	185	<u>-</u> -	<u>1,9440</u> -	<u>2,14</u> -
128	C121-783	Металоконструкції індивідуальні кількість: 310/1000	т	0,31	<u>68127,37</u> -	<u>-</u> -	21119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 3					315218	70377	<u>613</u> 236		<u>871,1</u> 2,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					315218				354824
		----- -									
		Всього по розділу 3					354824				
		Розділ 4. П1 (резерв)									
129	KP15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	<u>916,64</u> 896,18	<u>15,79</u> 3,88	917	896	<u>16</u> 4	<u>10,1160</u> 0,0341	<u>10,12</u> 0,03
130	1517-1516 варіант 3	Електроручний відцентровий вентилятор ЕРВ-280-2Д з постаментом	шт	1	<u>44783,75</u> -	<u>-</u> -	44784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	KB20-37-1	Установлення фільтрів чарункових кількість: 0,2*0,32*2 H5=1,15 H2=1,15	м2	0,128	<u>925,93</u> 840,75	<u>72,40</u> 22,76	119	108	<u>9</u> 3	<u>9,7152</u> 0,2570	<u>1,24</u> 0,03
132	& C1630- 734-2 варіант 1	Касетний повітряний фільтр, G4, ФБ 200	шт	1	<u>1949,96</u> -	<u>-</u> -	1950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	& C1630- 734-2 варіант 2	Касетний повітряний фільтр, F7, ФБК 200-7	шт	1	<u>4962,02</u> -	<u>-</u> -	4962	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	KP15-123-6	Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 мм	клапан	2	<u>398,91</u> 326,70	<u>-</u> -	798	653	<u>-</u> -	<u>3,9600</u> -	<u>7,92</u> -
135	& C130-376- 1 варіант 9	Клапан герметичний вентиляційний ГК 200	шт	2	<u>9690,74</u> -	<u>-</u> -	19381	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм кількість: 0,63*7+0,24+0,3+0,3*2	100м2	0,0555	<u>89073.28</u> 29090,59	<u>127.06</u> 83,33	4944	1615	<u>7</u> 5	<u>361.2840</u> 0,9407	<u>20.05</u> 0,05
137	С121-783	Металоконструкції індивідуальні кількість: 8/1000	т	0,008	<u>68127.37</u> -	<u>-</u> -	545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					78400	3272	<u>32</u> 12		<u>39.33</u> 0,11
		Разом устаткування, грн.					44784				
		Всього устаткування, грн.					44784				
		Разом будівельні роботи, грн.					33616				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30312				
		всього заробітна плата, грн.					3284				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1811				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					568				
		Всього будівельні роботи, грн.					35427				

		Всього по розділу 4					80211				
		Розділ 5. В1 (резерв)									
138	КР15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	<u>916.64</u> 896,18	<u>15.79</u> 3,88	917	896	<u>16</u> 4	<u>10.1160</u> 0,0341	<u>10.12</u> 0,03
139	1517-1516 варіант 3	Електроручний відцентровий вентилятор ЕРВ-280-2Д з постаментом	шт	1	<u>44783.75</u> -	<u>-</u> -	44784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм кількість: 0,63*14+0,24+0,3*7+0,3*2	100м2	0,1176	<u>89073.28</u> 29090,59	<u>127.06</u> 83,33	10475	3421	<u>15</u> 10	<u>361.2840</u> 0,9407	<u>42.49</u> 0,11
141	С121-783	Металоконструкції індивідуальні кількість: 16/1000	т	0,016	<u>68127.37</u> -	<u>-</u> -	1090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					57266	4317	<u>31</u> 14		<u>52.61</u> 0,14
		Разом устаткування, грн.					44784				
		Всього устаткування, грн.					44784				
		Разом будівельні роботи, грн.					12482				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8134 4331 2407 5,54 760 14889					
		----- ----- Всього по розділу 5					59673					
		Розділ 6. В1, В2										
142	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм Н5=1,15 Н2=1,15	клапан	2	<u>254,44</u> 196,85	<u>10,34</u> 3,25	509	394	<u>21</u> 7	<u>2.4150</u> 0,0367	<u>4.83</u> 0,07	
143	& С130-376-4	Зворотній клапан КОМ 125	шт	2	<u>307,76</u> -	<u>-</u> -	616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
144	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	<u>778,26</u> 759,04	<u>15,79</u> 3,88	1557	1518	<u>32</u> 8	<u>8.5680</u> 0,0341	<u>17,14</u> 0,07	
145	1517-1516	Витяжний каналний вентилятор ВКМ 125	шт	2	<u>10200,00</u> -	<u>-</u> -	20400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
146	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 кількість: 10+2	ґрати	12	<u>232,03</u> 206,91	<u>9,66</u> 0,43	2784	2483	<u>116</u> 5	<u>2.5080</u> 0,0048	<u>30,1</u> 0,06	
147	& С111-1844-1-39-В1	Анемостат АМ 125 ВРФ	шт	10	<u>323,74</u> -	<u>-</u> -	3237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
148	& С111-1844-1-39-В1	Анемостат АМ 100 ВРФ	шт	2	<u>258,46</u> -	<u>-</u> -	517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
149	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів кількість: 4*3,14*0,125	м2	1,57	<u>1113,47</u> 1086,73	<u>10,34</u> 3,25	1748	1706	<u>16</u> 5	<u>13.4964</u> 0,0367	<u>21,19</u> 0,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H5=1,15 H2=1,15									
150	& С130-231-3 варіант 1	Вставки гнучкі ВВГ 125	шт	4	<u>184,34</u> -	<u>-</u> -	737	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм кількість: 0,39*30+0,31*2+0,14*4+0,1*2+0,16*10+0,11*2	100м2	0,149	<u>89073,28</u> 29090,59	<u>127,06</u> 83,33	13272	4334	<u>19</u> 12	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>53,83</u> 0,14
152	& С130-231-14В-1В варіант 1	Хомут ХЦК 125	шт	30	<u>255,33</u> -	<u>-</u> -	7660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	& С130-231-14В-1В варіант 2	Хомут ХЦК 100	шт	2	<u>239,01</u> -	<u>-</u> -	478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	КР15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням кількість: 0,08*2	м2	0,16	<u>1240,59</u> 168,23	<u>-</u> -	198	27	<u>-</u> -	<u>1,9440</u> -	<u>0,31</u> -
155	КР19-9-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,08	<u>25766,36</u> 11955,40	<u>9973,73</u> 3612,71	2061	956	<u>798</u> 289	<u>134,9520</u> 41,7463	<u>10,8</u> 3,34
156	& С114-35-1 варіант 1	Рулонна теплоізоляція фольгована з базальтової вати б=20 мм Alu Lamella Mat Rockwool	м2	8	<u>240,73</u> -	<u>-</u> -	1926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 6					57700	11418	<u>1002</u> 326		<u>138,2</u> 3,74
		Разом устаткування, грн.					20400				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					189				
		Всього устаткування, грн.					20589				
		Разом будівельні роботи, грн.					37300				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24880				
		всього заробітна плата, грн.					11744				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6444				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2021				
		Всього будівельні роботи, грн.					43744				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	& С130-231-14В-1В варіант 1	Хомут ХЦК 125	шт	12	<u>255.33</u> -	<u>-</u> -	3064	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	& С130-231-14В-1В варіант 2	Хомут ХЦК 100	шт	1	<u>239.01</u> -	<u>-</u> -	239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	КР15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	0,08	<u>1240.59</u> 168,23	<u>-</u> -	99	13	<u>-</u> -	<u>1,9440</u> -	<u>0,16</u> -
170	КР19-9-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,04	<u>25766.36</u> 11955,40	<u>9973,73</u> 3612,71	1031	478	<u>399</u> 145	<u>134,9520</u> 41,7463	<u>5,4</u> 1,67
171	& С114-35-1 варіант 1	Рулонна теплоізоляція фольгована з базальтової вати б=20 мм Alu Lamella Mat Rockwool	м2	4	<u>240.73</u> -	<u>-</u> -	963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					24822	4568	<u>469</u> 161		<u>55,11</u> 1,83
		Разом устаткування, грн.					10200				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					95				
		Всього устаткування, грн.					10295				
		Разом будівельні роботи, грн.					14622				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9585				
		всього заробітна плата, грн.					4729				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2583				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					808				
		Всього будівельні роботи, грн.					17205				

		Всього по розділу 7					27499				
		Розділ 8. В4									
172	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм Н5=1,15 Н2=1,15	клапан	1	<u>254.44</u> 196,85	<u>10,34</u> 3,25	254	197	<u>10</u> 3	<u>2,4150</u> 0,0367	<u>2,42</u> 0,04
173	& С130-376-4 варіант 1	Зворотній клапан КОМ 125	шт	1	<u>307.76</u> -	<u>-</u> -	308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>778.26</u> 759,04	<u>15.79</u> 3,88	778	759	<u>16</u> 4	<u>8.5680</u> 0,0341	<u>8.57</u> 0,03
175	1517-1516 варіант 4	Витяжний каналний вентилятор ВКМ 125 ЕС	шт	1	<u>10200.00</u> -	<u>-</u> -	10200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 кількість: 2+1	ґрати	3	<u>232.03</u> 206,91	<u>9.66</u> 0,43	696	621	<u>29</u> 1	<u>2.5080</u> 0,0048	<u>7.52</u> 0,01
177	& C111- 1844-1-39-B1 варіант 3	Анемостат АМ 125 ВРФ	шт	2	<u>323.74</u> -	<u>-</u> -	647	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	& C111- 1844-1-39-B1 варіант 4	Анемостат АМ 100 ВРФ	шт	1	<u>258.46</u> -	<u>-</u> -	258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів кількість: 2*3,14*0,125 H5=1,15 H2=1,15	м2	0,785	<u>1113.47</u> 1086,73	<u>10.34</u> 3,25	874	853	<u>8</u> 3	<u>13.4964</u> 0,0367	<u>10.59</u> 0,03
180	& C130-231- 3 варіант 1	Вставки гнучкі ВВГ 125	шт	2	<u>184.34</u> -	<u>-</u> -	369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм кількість: 0,39*14+0,31*1+0,14*2+0,1*1+0,16*2+0,11*1	100м2	0,0658	<u>89073.28</u> 29090,59	<u>127.06</u> 83,33	5861	1914	<u>8</u> 5	<u>361.2840</u> 0,9407	<u>23.77</u> 0,06
182	& C130-231- 14В-1В варіант 1	Хомут ХЦК 125	шт	14	<u>255.33</u> -	<u>-</u> -	3575	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	& C130-231- 14В-1В варіант 2	Хомут ХЦК 100	шт	1	<u>239.01</u> -	<u>-</u> -	239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	KP15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	0,08	<u>1240.59</u> 168,23	<u>-</u> -	99	13	<u>-</u> -	<u>1.9440</u> -	<u>0.16</u> -
185	KP19-9-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,045	<u>25766.36</u> 11955,40	<u>9973.73</u> 3612,71	1159	538	<u>449</u> 163	<u>134.9520</u> 41,7463	<u>6.07</u> 1,88
186	& C114-35-1 варіант 1	Рулонна теплоізоляція фольгована з базальтової вати б=20 мм Alu Lamella Mat Rockwool	м2	4,5	<u>240.73</u> -	<u>-</u> -	1083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	& С111-1844-1-39-В1 варіант 4	Анемостат АМ 100 ВРФ	шт	1	<u>258,46</u> -	<u>-</u> -	258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів кількість: 2*3,14*0,125 Н5=1,15 Н2=1,15	м2	0,785	<u>1113,47</u> 1086,73	<u>10,34</u> 3,25	874	853	<u>8</u> 3	<u>13,4964</u> 0,0367	<u>10,59</u> 0,03
195	& С130-231-3 варіант 1	Вставки гнучкі ВВГ 125	шт	2	<u>184,34</u> -	<u>-</u> -	369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм кількість: 0,39*12+0,31*1+0,14*1+0,1*1+0,16*2+0,11*1	100м2	0,0566	<u>89073,28</u> 29090,59	<u>127,06</u> 83,33	5042	1647	<u>7</u> 5	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>20,45</u> 0,05
197	& С130-231-14В-1В варіант 1	Хомут ХЦК 125	шт	12	<u>255,33</u> -	<u>-</u> -	3064	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	& С130-231-14В-1В варіант 2	Хомут ХЦК 100	шт	1	<u>239,01</u> -	<u>-</u> -	239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	КР15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	0,08	<u>1240,59</u> 168,23	<u>-</u> -	99	13	<u>-</u> -	<u>1,9440</u> -	<u>0,16</u> -
200	КР19-9-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,04	<u>25766,36</u> 11955,40	<u>9973,73</u> 3612,71	1031	478	<u>399</u> 145	<u>134,9520</u> 41,7463	<u>5,4</u> 1,67
201	& С114-35-1 варіант 1	Рулонна теплоізоляція фольгована з базальтової вати б=20 мм Alu Lamella Mat Rockwool	м2	4	<u>240,73</u> -	<u>-</u> -	963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 9					24822	4568	<u>469</u> 161		<u>55,11</u> 1,83
		Разом устаткування, грн.					10200				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					95				
		Всього устаткування, грн.					10295				
		Разом будівельні роботи, грн.					14622				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9585				
		всього заробітна плата, грн.					4729				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2583 5,89 808 17205				
		----- -									
		Всього по розділу 9					27499				
		Розділ 10. ПК1, ПК2									
202	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	<u>778.26</u> 759,04	<u>15.79</u> 3,88	1557	1518	<u>32</u> 8	<u>8.5680</u> 0,0341	<u>17.14</u> 0,07
203	1517-1516 варіант 5	Припливний клапан ПК 125	шт	2	<u>1960.00</u> -	<u>-</u> -	3920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 10					5477	1518	<u>32</u> 8		<u>17.14</u> 0,07
		Разом устаткування, грн.					3920				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					40				
		Всього устаткування, грн.					3960				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1557 7 1526				
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					812 1,81 248				
		Всього будівельні роботи, грн.					2369				
		----- -									
		Всього по розділу 10					6330				
		Розділ 11. Пр.1									
204	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	<u>232.03</u> 206,91	<u>9.66</u> 0,43	464	414	<u>19</u> 1	<u>2.5080</u> 0,0048	<u>5.02</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	& С111-1844-1-39-В1 варіант 5	Приточна решітка МВ 125x125	шт	2	170,74	-	341	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					805	414	19		5,02
		Разом будівельні роботи, грн.					805		1		0,01
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					372				
		всього заробітна плата, грн.					415				
		Загальновиробничі витрати, грн.					230				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					72				
		Всього будівельні роботи, грн.					1035				

		Всього по розділу 11					1035				
		Разом прямі витрати по відділу 4					2164220	175463	9879		2150,28
		Разом устаткування, грн.					1473513		3125		34,5
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					17848				
		Всього устаткування, грн.					1491361				
		Разом будівельні роботи, грн.					690707				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					505365				
		всього заробітна плата, грн.					178588				
		Загальновиробничі витрати, грн.					98434				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					224,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30845				
		Всього будівельні роботи, грн.					789141				

		Всього по відділу 4					2280499				
		Разом прямі витрати по кошторису					2950041	252328	12492		3018,31
		Разом устаткування, грн.					1513898		3711		40,18
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					18213				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					1532111				
		Разом будівельні роботи, грн.					1436143				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1171323				
		всього заробітна плата, грн.					256039				
		Загальновиробничі витрати, грн.					136981				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					306,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					42061				
		Всього будівельні роботи, грн.					1573124				

		Всього по кошторису					3105232				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3364,88				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					298100				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди (протирадіаційне укриття) для
 Комунального закладу "Чемужівський ліцей" Зміївської міської ради
 Чугуївського району Харківської області, за адресою: Харківська область,
 Чугуївський район, село Чемужівка, вул. Кришталя, 1-В

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05

придбання устаткування, меблів та інвентарю (не монтується)

Капітальний ремонт захисної споруди (протирадіаційне укриття) для Комунального закладу "Чемужівський ліцей" Зміївської міської ради Чугуївського району
 Харківської області, за адресою: Харківська область, Чугуївський район, село Чемужівка, вул. Кришталя, 1-В

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 3126,146 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "6 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15 Розділ 1. Устаткування, що не монтується, меблі, інвентар				
1	2406-8008 варіант 1	Мармит GoodFood BM3 електричний професійний, Потужність, кВт -1,5. Напруга, В -220. Розмір, мм - 380x590x250. Температурний режим +30... +100 °С. Матеріал корпусу - нержавіюча сталь. Призначений для гастроємностей глибиною до 150 мм. У комплекті гастроємності - GN 1/3 150 мм - 3 шт, кришки GN 1/3-3; (маса=0,063)	шт	6	4630,66	27784
2	1517-1089 варіант 7	Господарська металева шафа для прибирального інвентарю. Розміри господарської металевої шафи 1800x600x500 мм.; (маса=0,126)	шт	2	5200,00	10400
3	550101-144 варіант 3	Кухетка процедурна з регульованим підголовником Розміри 1900x580x530 мм. Модель КРП ; (маса=0)	шт	2	5600,00	11200
4	560110-222 варіант 5	Двуярусне металеве ліжко 700x1900x1560 мм (Устаткування, що не монтується); (маса=0)	шт	79	4870,00	384730
5	560110-231 варіант 2	Матрас 700x1900 (Устаткування, що не монтується); (маса=0)	шт	158	4700,00	742600
6	560110-222 варіант 2	Двуярусне металеве ліжко 700x1700x1560 мм (Устаткування, що не монтується); (маса=0)	шт	26	4870,00	126620
7	560110-231 варіант 1	Матрас 700x1700 (Устаткування, що не монтується); (маса=0)	шт	52	4700,00	244400
8	560110-222 варіант 3	Двуярусне металеве ліжко 700x1700x1460 мм (Устаткування, що не монтується); (маса=0)	шт	3	4870,00	14610

1	2	3	4	5	6	7
9	560110-231 варіант 3	Матрас 700x900 (Устаткування, що не монтується); (маса=0)	шт	6	4700,00	28200
10	560110-222 варіант 4	Двурядне металеве ліжко 660x1600x1360 мм (Устаткування, що не монтується); (маса=0)	шт	28	4870,00	136360
11	560110-231 варіант 3	Матрас 700x900 (Устаткування, що не монтується); (маса=0)	шт	56	4700,00	263200
12	560110-222 варіант 1	Двурядне металеве ліжко 600x1400x1200 мм (Устаткування, що не монтується); (маса=0)	шт	18	4870,00	87660
13	560110-231 варіант 3	Матрас 700x900 (Устаткування, що не монтується); (маса=0)	шт	36	4700,00	169200
14	560103-29 варіант 1	Стіл двомісний, 1200x350x760 мм (Устаткування, що не монтується); (маса=0)	шт	7	1980,00	13860
15	560110-264 варіант 1	Табурет (Устаткування, що не монтується); (маса=0)	шт	14	428,49	5999
16	560103-29 варіант 2	Стіл та дві лави для шкільної їдальні, регульований по висоті, 6-місний, рег. по висоті , 900x900x760 мм (Устаткування, що не монтується); (маса=0)	шт	23	7370,00	169510
17	560110-96 варіант 2	Стіл для дитячого садка, у формі шестигранника. Габаритний розмір: 1020x900x400/600/520/580 мм (Устаткування, що не монтується); (маса=0)	шт	36	462,00	16632
18	550101-144 варіант 2	Лавка для залів очікування. Габарити лавки: Висота: 900 мм; Довжина: 1200 мм; ширина сидіння: 370 мм; ширина спинки: 210 мм (Устаткування, що не монтується); (маса=0)	шт	15	2550,00	38250
19	560110-96 варіант 1	Стіл для кафетеріїв (Устаткування, що не монтується); (маса=0)	шт	1	2500,00	2500
20	1517-1089 варіант 2	Шафа одягова, металева. Габаритні розміри ДхШхВ, 600x500x1800мм. (Устаткування, що не монтується); (маса=0,126)	шт	13	3800,00	49400
21	1517-1089 варіант 1	Шафа одягова, металева. Габаритні розміри ДхШхВ, 900x500x1800мм.. (Устаткування, що не монтується); (маса=0,126)	шт	13	5200,00	67600
22	560110-69 варіант 4	Стіл-тумба виробничий, пристінний, габаритні розміри ДхШхВ 600x1500x850, з нержавіючої сталі, 1 полиця, з розсувними дверима. (Устаткування, що не монтується); (маса=0)	шт	1	16670,00	16670
23	560110-69 варіант 3	Стіл-тумба виробничий, пристінний, габаритні розміри ДхШхВ 600x2000x850, з нержавіючої сталі, 1 полиця, з розсувними дверима. (Устаткування, що не монтується); (маса=0)	шт	1	24200,00	24200
24	2406-6001 варіант 1	Кип'ятильник двостінний FWBD-25B-FROSTY. Габаритні розміри ДхШхВ, 310x310x570мм. Об'єм, л.22.8 Потужність, 2.6 кВт. Напруга, 220 В. (Устаткування, що не монтується); (маса=0,025)	шт	5	4100,00	20500
25	560110-52 варіант 1	Візок сервірувальний 3 полиці ВС-3 Кий-В. Вантажопідйомність візка, 50кг. Габаритні розміри, 850x500x970 мм. Маса, 21 кг. (Устаткування, що не монтується); (маса=0)	шт	6	3470,00	20820
26	560110-69 варіант 5	Стіл-тумба виробничий, пристінний, габаритні розміри 600x1800x850 з нержавіючої сталі, 1 полиця, з розсувними дверима (Устаткування, що не монтується); (маса=0)	шт	1	20110,00	20110

1	2	3	4	5	6	7
27	560110-69 варіант 1	Стіл-мийка з полицкою з нержавіючої сталі, габаритні розміри 600x1400x850 мм. Розташування мийка зправа (Устаткування, що не монтується); (маса=0)	шт	1	7790,00	7790
28	560110-69 варіант 2	Стіл-мийка з полицкою з нержавіючої сталі, габаритні розміри 600x1400x850 мм. Розташування мийка зліва. (Устаткування, що не монтується); (маса=0)	шт	1	7790,00	7790
29	560103-17 варіант 5	Стелаж виробничий на 5 полиць. Габаритні розміри: 400x1000x1800 мм. Матеріал - нержавіюча сталь. (Устаткування, що не монтується); (маса=0)	шт	9	4600,00	41400
30	560103-17 варіант 4	Стелаж виробничий на 5 полиць. Габаритні розміри: 400x1200x1800 мм. Матеріал - нержавіюча сталь (Устаткування, що не монтується); (маса=0)	шт	4	5100,00	20400
31	560103-17 варіант 2	Стелаж виробничий на 5 полиць. Габаритні розміри: 400x1300x1800 мм. Матеріал - нержавіюча сталь. (Устаткування, що не монтується); (маса=0)	шт	4	5400,00	21600
32	1517-1089 варіант 6	Шафа медична з сейфом двосекційна . Габаритні розміри 400x955x1650 мм. Матеріал виготовлення - листова сталь. Скляні двері в верхній частині, два замки (Устаткування, що не монтується); (маса=0,126)	шт	5	14820,00	74100
33	1517-1089 варіант 4	Господарська металева шафа для одяга. Габаритні розміри 500x600x1800 мм. Матеріал виготовлення – вуглецева сталь. (Устаткування, що не монтується); (маса=0,126)	шт	6	5400,00	32400
34	1517-1089 варіант 5	Господарська металева шафа для побуту. Габаритні розміри 500x600x1800 мм. Матеріал виготовлення – вуглецева сталь. (Устаткування, що не монтується); (маса=0,126)	шт	5	3600,00	18000
35	560103-17 варіант 1	Стелаж посиленний металевий на 4 полиці. Габаритні розміри: 500x1100x2000 мм. Матеріал - метал. Модель Rmm 100 (Устаткування, що не монтується); (маса=0)	шт	1	6800,00	6800
36	560103-17 варіант 3	Стелаж посиленний металевий на 4 полиці. Габаритні розміри: 500x1100x2000 мм. Матеріал - метал. Модель Rmm 400 (Устаткування, що не монтується); (маса=0)	шт	3	12400,00	37200
37	550101-144 варіант 1	Лавка, габаритні розміри 340x1200x465(н). Модель Lo 12 (Устаткування, що не монтується); (маса=0)	шт	2	1500,00	3000
		Разом по розділу 1				2983495
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				120920
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	3104415	0,007	21731
		Всього по розділу 1				3126146
		Разом				2983495
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				120920

1	2	3	4	5	6	7
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування Всього вартість будівельних робіт Всього по кошторису	грн.	3104415	0,007	21731 3104415 21731 3126146

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди (протирадіаційне укриття) для
 Комунального закладу "Чемужівський ліцей" Зміївської міської ради
 Чугуївського району Харківської області, за адресою: Харківська область,
 Чугуївський район, село Чемужівка, вул. Кришталя, 1-В

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08

придбання підйомника для маломобільних груп населення

Капітальний ремонт захисної споруди (протирадіаційне укриття) для Комунального закладу "Чемужівський ліцей" Зміївської міської ради Чугуївського району
 Харківської області, за адресою: Харківська область, Чугуївський район, село Чемужівка, вул. Кришталя, 1-В

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 222,202 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "6 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1906-22004 варіант 1	<p>Перелік нарахувань:</p> <p>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15 Похилий підйомник для інвалідів; (маса=0,3)</p> <p>Разом</p> <p>Транспортні та заготівельно-складські витрати</p> <p>Всього по кошторису</p>	шт	1	220000,00	220000 2202 222202

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди (протирадіаційне укриття) для Комунального закладу "Чемужівський ліцей" Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області, за адресою: Харківська область, Чугуївський район, село Чемужівка, вул. Кришталя, 1-В

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт захисної споруди (протирадіаційне укриття) для Комунального закладу "Чемужівський ліцей" Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області, за адресою: Харківська область, Чугуївський район, село Чемужівка, вул. Кришталя, 1-В

Кошторисна вартість об'єкта 23874,433 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 49,53424 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 4457,969 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 6 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01/АБ	на загальнобудівельні роботи	14822,241	-	14822,241	40,22807	3633,653	-
2	02-01-02/ВК	на водопровід та каналізація	612,75	351,158	963,908	1,69445	154,332	-
3	02-01-03/ЕОМ	на внутрішнє електрообладнання та освітлення	1353,98	215,309	1569,289	4,06218	354,671	-
4	02-01-04/СКС	на структурована кабельна система	20,384	-	20,384	0,10229	9,403	-
5	02-01-05	на придбання устаткування придбання устаткування, меблів та інвентарю (не монтується)	21,731	3104,415	3126,146	-	-	-
6	02-01-06/ТХ	на інклюзивні рішення	31,569	-	31,569	0,02870	2,649	-
7	02-01-07	на монтаж підйомника	13,462	-	13,462	0,05367	5,161	-
8	02-01-08	на придбання устаткування придбання підйомника для маломобільних груп населення	-	222,202	222,202	-	-	-
9	02-01-09/ОВ	на опалення та вентиляція	1573,124	1532,108	3105,232	3,36488	298,1	-
---		Всього:	18449,241	5425,192	23874,433	49,53424	4457,969	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01/АБ	загальнобудівельні роботи	<u>35,27817</u> 2991,045	<u>-</u> -	<u>0,70365</u> 63,263	<u>0,09111</u> 8,928	<u>-</u> -	<u>36,07293</u> 3063,236	<u>4,15514</u> 570,417	<u>40,22807</u> 3633,653
02-01-02/ВК	водопровід та каналізація	<u>1,51696</u> 130,933	<u>0,00552</u> 0,489	<u>0,01639</u> 1,55	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,53887</u> 132,972	<u>0,15558</u> 21,36	<u>1,69445</u> 154,332
02-01-03/ЕОМ	внутрішнє електрообладнання та освітлення	<u>1,42716</u> 114,591	<u>2,17640</u> 179,923	<u>0,07038</u> 6,855	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3,67394</u> 301,369	<u>0,38824</u> 53,302	<u>4,06218</u> 354,671
02-01-04/СКС	структурована кабельна система	<u>-</u> -	<u>0,09291</u> 8,142	<u>0,00058</u> 0,053	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,09349</u> 8,195	<u>0,00880</u> 1,208	<u>0,10229</u> 9,403
02-01-05	придбання устаткування, меблів та інвентарю (не монтується)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-06/ТХ	інклюзивні рішення	<u>0,02344</u> 2,077	<u>0,00255</u> 0,2	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,02599</u> 2,277	<u>0,00271</u> 0,372	<u>0,02870</u> 2,649
02-01-07	монтаж підйомника	<u>-</u> -	<u>0,03174</u> 2,587	<u>0,01800</u> 2,035	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,04974</u> 4,622	<u>0,00393</u> 0,539	<u>0,05367</u> 5,161
02-01-08	придбання устаткування, придбання підйомника для маломобільних груп населення	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-09/ОВ	опалення та вентиляція	<u>2,63375</u> 218,25	<u>0,38456</u> 34,078	<u>0,04018</u> 3,711	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3,05849</u> 256,039	<u>0,30639</u> 42,061	<u>3,36488</u> 298,1
	Разом :	<u>40,87948</u> 3456,896	<u>2,69368</u> 225,419	<u>0,84918</u> 77,467	<u>0,09111</u> 8,928	<u>-</u> -	<u>44,51345</u> 3768,71	<u>5,02079</u> 689,259	<u>49,53424</u> 4457,969

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
---	---	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------

Склав _____

Перевірів _____