Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
19-02/02/26

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01

на Демонтажні роботи

Підготовлення території будівництва

Основа:
креслення (специфікації) № 19-02/02/26-1-ДМ.ВОР

Кошторисна вартість	14273,086	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	46,78503	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	11200,586	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		====== основна будівля									
1	КР8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	0,183	4149,50 4149,50	__-__ -	759	759	__-__ -	19,1840 -	3,51 -
2	КБ46-40-4	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	100м2	8,6044	5808,54 5531,60	268,86 149,60	49979	47596	2313 1287	26,8290 0,5852	230,85 5,04
3	КБ10-78-1 к=0,8	Демонтаж дерв'яних крокв, мауерлату та обрешітки	1 м3	11	3879,34 3714,01	165,33 82,40	42673	40854	1819 906	16,4032 0,2508	180,44 2,76
4	КР8-39-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Огородження покрівель перилами	100м	0,335	3816,53 3587,00	229,53 110,82	1279	1202	77 37	14,8764 0,4626	4,98 0,15
5	КР9-11-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Укріплення стояків металевих грат огородження	100шт	0,08	6393,16 6373,99	19,17 18,01	511	510	1 1	28,1512 0,0684	2,25 0,01
6	КР13-26-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Облицювання стін фасадів будівель керамічною плиткою на цементному розчині по бетонній і цегляній поверхні	100м2	5,0639	111316,48 111149,12	167,36 137,14	563696	562848	848 694	445,1128 0,5227	2254,01 2,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ46-34-3	Демонтаж бетонних фундаменти під несучі стіни товщиною 380 та 250 мм (висотою 1500 мм)	1 м3	144,1	16211,25 9627,92	6516,93 3539,83	2336041	1387383	939090 510090	39,9300 14,2417	5753,91 2052,23
8	КБ46-34-3	Демонтаж бетонних фундаментів під цегляні перегородки товщиною 120 мм (висотою 300 мм)	1 м3	10,08	16211,25 9627,92	6516,93 3539,83	163409	97049	65691 35681	39,9300 14,2417	402,49 143,56
9	КБ6-13-4 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,7497	180071,71 149900,30	30078,07 16947,28	135000	112380	22550 12705	637,3312 59,2569	477,81 44,42
10	КБ7-3-4 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Укладання плит перекриття площею до 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т (1 поверх - загальна площа 611,1м2)	100шт	1,73	88530,56 47073,38	41457,18 23559,92	153158	81437	71721 40759	195,2280 80,4242	337,74 139,13
11	КБ7-3-4 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Укладання плит перекриття площею до 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т (2 поверх - загальна площа 535,2 м2)	100шт	1,52	88530,56 47073,38	41457,18 23559,92	134566	71552	63014 35811	195,2280 80,4242	296,75 122,24
12	КБ7-3-4 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Укладання плит перекриття площею до 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т (підвал - загальна площа 121,5 м2)	100шт	0,34	88530,56 47073,38	41457,18 23559,92	30100	16005	14095 8010	195,2280 80,4242	66,38 27,34
13	КБ6-3-2 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Збірні залізобетонні сходові марші та площадки	100м3	0,1073	92322,29 70351,14	21935,09 13234,10	9906	7549	2354 1420	299,1120 40,9131	32,09 4,39
14	КР2-1-3	Розбирання бетонних відмосток та ганків	1 м3	42,16	5489,72 2166,84	3322,88 1800,05	231447	91354	140093 75890	9,5700 7,1804	403,47 302,72
15	КБ6-3-2 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Демонтаж приямків з монолітного залізобетону	100м3	0,1125	92322,29 70351,14	21935,09 13234,10	10386	7915	2468 1489	299,1120 40,9131	33,65 4,60
16	КБ46-34-4	Демонтаж приямка 600х600мм, глибиною 2000 мм (стіни з керамічної цегли)	1 м3	1,7	3730,03 3029,61	700,42 380,45	6341	5150	1191 647	12,8810 1,5307	21,90 2,60
17	КБ6-3-2 к дем.= 0,8	(Демонтаж) комунікаційного каналу з бетону 500х500мм., L=17,0 м пог	100м3	0,04	92322,29 70351,14	21935,09 13234,10	3693	2814	877 529	299,1120 40,9131	11,96 1,64
18	КБ46-34-3	Демонтаж плити навіса (козирка) над виходом зі сходів	1 м3	0,62	16211,25 9627,92	6516,93 3539,83	10051	5969	4040 2195	39,9300 14,2417	24,76 8,83
19	КБ46-34-3	Демонтаж плити навіса (козирка) над входом в ТП	1 м3	1,83	16211,25 9627,92	6516,93 3539,83	29667	17619	11926 6478	39,9300 14,2417	73,07 26,06
20	КР9-17-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення готових пожежних драбин	т	0,0105	24824,81 18783,51	6037,63 2835,05	261	197	63 30	75,2213 8,6356	0,79 0,09
21	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	959,24	3730,03 3029,61	700,42 380,45	3577994	2906123	671871 364943	12,8810 1,5307	12355,97 1468,26
22	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	60,69	1971,64 1827,99	143,65 111,17	119659	110941	8718 6747	8,8660 0,4148	538,08 25,17
		====== Демонтаж гаражів									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ46-40-4	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	100м2	0,916	5808,54 5531,60	268,86 149,60	5321	5067	246 137	26,8290 0,5852	24,58 0,54
24	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	983,24	3730,03 3029,61	700,42 380,45	3667515	2978834	688681 374074	12,8810 1,5307	12665,11 1505,00
25	КБ7-25-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,03	643948,01 515623,15	127973,51 64176,27	19318	15469	3839 1925	1987,3700 207,6407	59,62 6,23
		====== Демонтаж аварійних гаражів									
26	КБ46-40-4	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	100м2	1,8	5808,54 5531,60	268,86 149,60	10455	9957	484 269	26,8290 0,5852	48,29 1,05
27	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	28	3730,03 3029,61	700,42 380,45	104441	84829	19612 10653	12,8810 1,5307	360,67 42,86
28	КБ7-25-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,09	643948,01 515623,15	127973,51 64176,27	57955	46406	11518 5776	1987,3700 207,6407	178,86 18,69
		====== Демонтаж металевого гаража									
29	КБ46-63-1	Розбирання індивідуальних металевих гаражів з вивезенням	1 гараж	1	14317,41 11538,49	2778,92 1512,91	14317	11538	2779 1513	45,6500 5,7347	45,65 5,73
		====== Демонтаж огородження (L заг 160 м пог)									
30	КБ46-19-1	Демонтаж металоконструкцій покриттів	1 т	6,0029	5734,07 4009,72	1154,52 637,54	34421	24070	6930 3827	17,8750 2,2836	107,30 13,71
31	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	6,0029	9420,86 -	__-__ -	56552	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		====== Частковий демонтаж конструкцій бойлерної									
32	КБ46-34-3	Демонтаж стін з збірного та монолітного залізобетону	1 м3	47,85	16211,25 9627,92	6516,93 3539,83	775708	460696	311835 169381	39,9300 14,2417	1910,65 681,47
33	КБ46-41-1	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії	1 м3	12,9	4525,66 3368,45	1157,21 628,57	58381	43453	14928 8109	13,9700 2,5289	180,21 32,62
34	КБ6-3-2 к дем.= 0,8	(Демонтаж) сходових маршів з монолітного залізобетону	100м3	0,026	92322,29 70351,14	21935,09 13234,10	2400	1829	570 344	299,1120 40,9131	7,78 1,06
		====== ТП									
35	КБ11-11-3	Демонтаж стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	1,8072	21908,58 21267,90	640,68 602,19	39593	38435	1158 1088	93,9312 2,2857	169,75 4,13
36	КБ11-11-4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші	100м2	1,8072	9703,04 9045,93	657,11 617,63	17535	16348	1187 1116	39,9520 2,3443	72,20 4,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ7-3-4 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Укладання плит перекриття площею до 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т (1 поверх - загальна площа 611,1м2)	100шт	0,32	88530,56 47073,38	41457,18 23559,92	28330	15063	13267 7539	195,2280 80,4242	62,47 25,74
38	КБ6-3-1 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,0042	122522,50 96127,93	26348,33 15888,63	515	404	111 67	408,7072 49,1396	1,72 0,21
39	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	12,117064	5760,70 750,70	5010,00 2550,74	69803	9096	60707 30907	3,6410 9,4094	44,12 114,01
40	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	1211,7064	378,76 -	378,76 116,21	458946	-	458946 140812	__-__ 0,4110	__-__ 498,01
		Разом прямі витрати по кошторису					12975530	9336700	3621618 1863886		39445,84 7339,19
		Разом будівельні роботи, грн.					12975530				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17212				
		всього заробітна плата, грн.					11200586				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1297556				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**14273086**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**11200586**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
19-02/02/26

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-02

на Видалення зелених насаджень

Підготовлення території будівництва

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	178,288	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,44691	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	110,341	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-114-1	Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев м'яких листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура до 20 см	м3	20	6268,42 2854,76	3269,76 1412,05	125368	57095	65395 28241	12,2870 4,9942	245,74 99,88
2	КР18-114-2	Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев м'яких листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 20 см до 30 см	м3	3	4951,99 2259,27	2579,25 1113,86	14856	6778	7738 3342	9,7240 3,9395	29,17 11,82
3	КР18-114-4	Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев м'яких листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 40 см до 50 см	м3	1	3813,18 1735,35	1990,29 859,51	3813	1735	1990 860	7,4690 3,0400	7,47 3,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР18-114-5	Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев м'яких листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 50 см до 60 см	м3	3	3654,51 1671,45	1898,90 820,04	10964	5014	5697 2460	7,1940 2,9004	21,58 8,70
5	КР18-114-6	Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев м'яких листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 60 см до 70 см	м3	2	3539,41 1610,12	1848,13 798,12	7079	3220	3696 1596	6,9300 2,8228	13,86 5,65
		Разом прямі витрати по кошторису					162080	73842	84516 36499		317,82 129,09
		Разом будівельні роботи, грн.					162080				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3722				
		всього заробітна плата, грн.					110341				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16208				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**178288**				
		_ _ _

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
19-02/02/26

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Констукції будівельні

Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № 19-02/02/26-1

Кошторисна вартість	102705,010	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	87,31387	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	22515,647	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-14 + тех.ч. п.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при об'ємі котлована до 3000 м3 у випадку, якщо одночасно в межах котлована, що розробляється, виконуються роботи з влаштування фундаментів, внутрішніх комунікацій та інші будівельно-монтажні роботи/	1000м3	4,7432	90656,60 6014,68	84568,25 38477,05	430002	28529	401124 182504	29,1720 120,8663	138,37 573,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.50 к(труд)=1,32 к(ЕММ)=1, 32	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 2, в'язких ґрунтів підвищеної вологості, що сильно налипають на стінки і зуби ковша, з одночасним застосуванням щитів під екскаватори та настилу під автосамоскиди при глинистій підошві	1000м3	3,2577	99714,90 6616,15	93025,08 42324,75	324841	21553	303048 137881	32,0892 132,9530	104,54 433,12
3	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	14727,3	362,52 -	362,52 116,21	5338941	-	5338941 1711460	__-__ 0,4110	__-__ 6052,92
4	КБ1-138-2	Ущільнення ґрунту під основу будівлі трамбувальними плитами в котлованах при площі днища понад 100 м2 при 6-9 ударах по одному сліду, діаметр трамбівки до 2 м	1000м2	1,386	118277,97 19084,23	80861,12 43194,57	163933	26451	112074 59868	96,1180 139,3066	133,22 193,08
5	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,9548	75559,45 5012,24	70473,54 32064,21	72144	4786	67288 30615	24,3100 100,7219	23,21 96,17
6	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1575,3	362,52 -	362,52 116,21	571078	-	571078 183066	__-__ 0,4110	__-__ 647,45
7	КБ1-28-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,9548	7481,18 -	7481,18 2664,06	7143	-	7143 2544	__-__ 8,1083	__-__ 7,74
8	КБ1-28-7	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	0,9548	3685,38 -	3685,38 1312,37	3519	-	3519 1253	__-__ 3,9943	__-__ 3,81
		Влаштування дренажної каналізації в котловані									
9	*КБ1-110-11*	*Улашт ування закрит ого дренажу у т раншеях глибиною до 2 м екскават орами-дреноукладачами пот ужніст ю 40 кВт [55 к.с.] з керамічних т руб діамет ром понад 10 см, г рупа ґрунт ів 2*	*1000м*	*0,195*	*127095,66* *38201,95*	*88893,71* *55630,33*	*24784*	*7449*	*17335* *10848*	*166,6170* *178,8609*	*32,49* *34,88*
10	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	11,4	362,52 -	362,52 116,21	4133	-	4133 1325	__-__ 0,4110	__-__ 4,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	& С111-1302-1	Труба профільована (гофрована дренажна) типу Перфакор-II SN8/DN160/6000 тип LP обгорнута геотекстилем	м	180	443,08 -	__-__ -	79754	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
12	& С111-1302-2	Труба гофрована дренажна типу Перфакор-II SN8/DN500 тип ТР обгорнута геотекстилем (довжина 2,0 м)	м	6	4186,48 -	__-__ -	25119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
13	& С111-1302-3	Труба гофрована дренажна типу Перфакор-II SN8/DN500 тип ТР обгорнута геотекстилем (довжина 3,0 м)	м	9	4186,48 -	__-__ -	37678	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
14	& С111-1302-4	Муфти для профільованих труб ПЕРФОКОР-II DN160	шт	21	255,22 -	__-__ -	5360	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
15	& С111-1302-5	Ущільнюючі кільця для профільованих труб ПЕРФОКОР-II DN160	шт	42	97,12 -	__-__ -	4079	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
16	КБ6-39-3	Завантаження фільтрів в ємкісних спорудах щебенем Влаштування зовнішніх мереж водовідведення	100 м3	0,448	253139,80 42660,70	19856,23 9565,74	113407	19112	8896 4285	206,9100 31,9788	92,70 14,33
17	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,1284	75559,45 5012,24	70473,54 32064,21	9702	644	9049 4117	24,3100 100,7219	3,12 12,93
18	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	23,4	362,52 -	362,52 116,21	8483	-	8483 2719	__-__ 0,4110	__-__ 9,62
19	*КБ23-13-5*	*Улашт ування круглих збірних залізобет онних каналізаційних колодязів діамет ром 1,5 м у сухих ґрунт ах*	*10м3*	*0,4016*	*95195,13* *39042,15*	*15876,45* *8001,25*	*38230*	*15679*	*6376* *3213*	*161,9200* *25,0864*	*65,03* *10,07*
20	& К585521-Л001-5	Днище ПН15	шт	2	6462,84 -	__-__ -	12926	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
21	& К585521-Л001-5-1	Кільце стінове КС 7.6	шт	2	1666,09 -	__-__ -	3332	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
22	& К585521-Л001-5-2	Кільце стінове КС 15.9	шт	4	4275,25 -	__-__ -	17101	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
23	& К585521-Л001-5-3	Плита перекриття 1ПП 20	шт	2	11112,92 -	__-__ -	22226	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
24	& К585521-Л001-4	Кільце опорне КО - 6	шт	4	701,82 -	__-__ -	2807	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
25	& К585521-Л001-5-5	Люк чавунний каналізаційний, тип "В", Д= 700мм	шт	2	6052,09 -	__-__ -	12104	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
26	& К585521-Л001-5-4	Скоби ходові О16АІ l=850 в п/е покритті	шт	20	493,09 -	__-__ -	9862	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,192	18626,32 3883,02	__-__ -	3576	746	__-__ -	17,9520 -	3,45 -
28	*КБ23-2-2*	*Укладання т рубопроводів поліет иленових діамет ром 200 мм*	*1000м*	*0,008*	*186079,05* *159139,20*	*21753,60* *10842,48*	*1489*	*1273*	*174* *87*	*660,0000* *33,0000*	*5,28* *0,26*
29	С113-699 варіант 1	Труби поліетиленові ПЕ 100 SDR17 діам. 200х11,9	м	8,064	814,12 -	__-__ -	6565	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
30	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція ст ін, фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бут ового мурування, цеглі, бет ону*	*100м2*	*0,18*	*28782,74* *9314,21*	__-__ -	*5181*	*1677*	__-__ -	*36,8500* -	*6,63* -
31	КБ1-28-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,1154	7481,18 -	7481,18 2664,06	863	-	863 307	__-__ 8,1083	__-__ 0,94
32	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,154	7181,28 4572,78	2608,50 1405,70	8287	5277	3010 1622	20,1960 5,6293	23,31 6,50
		Влаштування мереж водовідведення									
33	*КБ18-13-1*	*Уст ановлення насосів відцент рових з елект родвигуном, маса агрегат у до 0,1 т*	*1 насос*	*3*	*5789,13* *5789,13*	__-__ -	*17367*	*17367*	__-__ -	*23,4520* -	*70,36* -
34	КБМ233-1801-ТБ варіант 1	Насос потужністю 10 м3/год, приток в котлован ~160 м3/добу	маш.год	3168	1689,56 -	1689,56 356,20	5352526	-	5352526 1128442	__-__ 1,2100	__-__ 3833,28
35	*КБ1-217-1*	*Монт аж всмокт увального колект ора (рукав для т ехнічної води DN50)*	*100м*	*1,54*	*28846,55* *12502,37*	*16344,18* *8655,48*	*44424*	*19254*	*25170* *13329*	*63,9540* *29,5088*	*98,49* *45,44*
36	& С113-152-1	Рукав для технічної води DN50	м	154	224,51 -	__-__ -	34575	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
37	*КБ18-13-1 к дем.=0,4*	*(Демонт аж) Уст ановлення насосів відцент рових з елект родвигуном, маса агрегат у до 0,1 т*	*1 насос*	*3*	*2315,65* *2315,65*	__-__ -	*6947*	*6947*	__-__ -	*9,3808* -	*28,14* -
38	КБ1-217-2	Демонтаж всмоктувального колектора	100м	1,54	19078,39 8246,74	10831,65 5810,60	29381	12700	16681 8948	43,1970 20,5856	66,52 31,70
39	КБ4-61-3	Відкачування води насосом із застосуванням комплекту обладнання обертального буріння	1 доба	106	28513,24 14561,30	13951,94 3844,11	3022403	1543498	1478905 407476	52,2060 15,4850	5533,84 1641,41
40	КБ4-61-4	Відкачування води насосом із застосуванням комплекту обладнання ударно-канатного буріння	1 доба	1	30601,74 14561,30	16040,44 4922,98	30602	14561	16041 4923	52,2060 15,5770	52,21 15,58
		Разом прямі витрати по розділу 1					15906874	1747503	13751857 3900832		6480,91 13669,21
		Разом будівельні роботи, грн.					15906874				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					407514				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					5648335				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1590666				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**17497540**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С112-43 варіант 1	Дошка товщина 60 мм	м3	58,485	15572,25 -	__-__ -	910743	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 2					17542234	2627751	4221742 1642610		10730,36 5472,03
		Разом будівельні роботи, грн.					17542234				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10692741				
		всього заробітна плата, грн.					4270361				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1754225				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19296459**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					540788	35462	10245 5410		151,26 18,91
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					540788 495081 40872 54080 - - **594868**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	*КБ6-25-3*	*Улашт ування бункерів загального призначення з т овщиною ст ін понад 200 мм*	*100м3*	*7,364*	*1253391,68 384953,22*	*64497,40 34030,59*	*9229976*	*2834796*	*474959 250601*	*1505,9000 117,8976*	*11089,45 868,20*
65	С124-2 варіант 3	Арматура класу А240С, діаметр 6 мм	т	0,0084	34632,32 -	__-__ -	291	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
66	С124-2 варіант 2	Арматура класу А500С, діаметр 8 мм	т	0,05	33561,32 -	__-__ -	1678	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
67	С124-12 варіант 1	Арматура класу А500С, діаметр 12 мм	т	2,4777	33051,32 -	__-__ -	81891	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
68	С124-12 варіант 2	Арматура класу А500С, діаметр 16 мм	т	69,7865	33051,32 -	__-__ -	2306536	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
69	С124-15 варіант 1	Арматура класу А500С, діаметр 20 мм	т	4,365	33051,32 -	__-__ -	144269	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
70	С124-16 варіант 1	Арматура класу А500С, діаметр 25 мм	т	5,9764	33051,32 -	__-__ -	197528	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
71	С124-17 варіант 1	Арматура класу А500С, діаметр 32мм	т	4,596	33051,32 -	__-__ -	151904	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
72	КБ6-56-6	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм, при масі каркасу понад 100 кг до 200 кг	1 т	6,9013	9398,04 7361,45	1741,74 936,80	64859	50804	12020 6465	29,4800 3,2736	203,45 22,59
73	С124-2 варіант 1	Арматура класу А240С, діаметр 8 мм	т	0,030199	34632,32 -	__-__ -	1046	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
74	С124-16 варіант 1	Арматура класу А500С, діаметр 25 мм	т	0,143016	33051,32 -	__-__ -	4727	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
75	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки (дрібнозернийстий)	100м3	0,576	692038,87 35856,05	5333,47 3361,52	398614	20653	3072 1936	165,7700 11,7305	95,48 6,76
		Разом прямі витрати по розділу 4					18159475	3845348	1439679 641840		15730,97 2325,48
		Разом будівельні роботи, грн.					18159475				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12874448				
		всього заробітна плата, грн.					4487188				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1815943				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19975418**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	& С124-14-2 варіант 2	Прокат класу С245 t12	т	0,012	36648,52 -	__-__ -	440	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
92	*КБ6-11-3*	*Уст ановлення анкерних болт ів при бет онуванні із зв'язками з армат ури*	*1 т*	*0,0071*	*37697,24* *36738,69*	*651,29* *238,60*	*268*	*261*	*5* *2*	*148,8300* *0,7403*	*1,06* *0,01*
93	*КБ6-11-9*	*Уст ановлення закладних дет алей вагою понад 10 кг до 20 кг*	*1 т*	*0,0354*	*23141,90* *18672,33*	*3563,96* -	*819*	*661*	*126* -	*77,4400* -	*2,74* -
94	КБ6-56-6	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм, при масі каркасу понад 100 кг до 200 кг	1 т	0,1715	9398,04 7361,45	1741,74 936,80	1612	1262	299 161	29,4800 3,2736	5,06 0,56
95	С124-2 варіант 1	Арматура класу А240С, діаметр 8 мм	т	0,030199	34632,32 -	__-__ -	1046	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
96	С124-16 варіант 1	Арматура класу А500С, діаметр 25 мм	т	0,143016	33051,32 -	__-__ -	4727	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 5					8748034	1849887	309886 163232		7237,45 565,51
		Разом будівельні роботи, грн.					8748034				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6588261				
		всього заробітна плата, грн.					2013119				
		Загальновиробничі витрати, грн.					874804				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9622838**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	С124-12 варіант 2	Арматура класу А500С, діаметр 16 мм	т	0,8142	33051,32 -	__-__ -	26910	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
100	С124-15 варіант 1	Арматура класу А500С, діаметр 20 мм	т	0,1396	33051,32 -	__-__ -	4614	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 6					241103	78455	14933 8861		317,82 30,95
		Разом будівельні роботи, грн.					241103				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					147715				
		всього заробітна плата, грн.					87316				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24110				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**265213**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	С124-12 варіант 1	Арматура класу А500С, діаметр 12 мм	т	12,4606	33051,32 -	__-__ -	411839	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
107	С124-12 варіант 3	Арматура класу А500С, діаметр 14 мм	т	5,6921	33051,32 -	__-__ -	188131	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
108	С124-12 варіант 2	Арматура класу А500С, діаметр 16 мм	т	22,4603	33051,32 -	__-__ -	742343	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
109	С124-15 варіант 1	Арматура класу А500С, діаметр 20 мм	т	0,70077	33051,32 -	__-__ -	23161	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
110	С124-16 варіант 1	Арматура класу А500С, діаметр 25 мм	т	2,70715	33051,32 -	__-__ -	89475	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
111	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,00264	63033,03 48343,86	12671,61 779,36	166	128	33 2	193,6000 2,5344	0,51 0,01
112	С124-2 варіант 1	Арматура класу А240С, діаметр 8 мм	т	0,0013038	34632,32 -	__-__ -	45	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
113	С124-2 варіант 6	Полоса 6х100 мм С245	т	0,0014946	36679,12 -	__-__ -	55	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
114	*КБ6-11-9*	*Уст ановлення закладних дет алей вагою понад 10 кг до 20 кг*	*1 т*	*0,00264*	*23141,90 18672,33*	*3563,96* -	*61*	*49*	*9* -	*77,4400* -	*0,20* -
		Разом прямі витрати по розділу 7					5377114	755340	128175 75096		3158,24 262,70
		Разом будівельні роботи, грн.					5377114				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4493599				
		всього заробітна плата, грн.					830436				
		Загальновиробничі витрати, грн.					537710				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5914824**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	КБ6-13-6	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою понад 3 м до 6 м, товщиною до 300 мм[бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм] бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	1,0224	1093203,69 292834,82	80829,07 603,95	1117691	299394	82640 617	1245,0460 2,3604	1272,94 2,41
116	С124-2 варіант 3	Арматура класу А240С, діаметр 6 мм	т	0,4597	34632,32 -	__-__ -	15920	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
117	С124-2 варіант 4	Арматура класу А240С, діаметр 10 мм	т	0,0411	34632,32 -	__-__ -	1423	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
118	С124-12 варіант 1	Арматура класу А500С, діаметр 12 мм	т	11,3251	33051,32 -	__-__ -	374310	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 8					1509344	299394	82640 617		1272,94 2,41
		Разом будівельні роботи, грн.					1509344				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1127310				
		всього заробітна плата, грн.					300011				
		Загальновиробничі витрати, грн.					150934				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1660278**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	С124-2 варіант 2	Арматура класу А500С, діаметр 8 мм	т	0,1348	33561,32 -	__-__ -	4524	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
123	С124-12 варіант 2	Арматура класу А500С, діаметр 16 мм	т	2,7298	33051,32 -	__-__ -	90223	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
124	С124-15 варіант 1	Арматура класу А500С, діаметр 20 мм	т	0,4853	33051,32 -	__-__ -	16040	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
125	С124-16 варіант 1	Арматура класу А500С, діаметр 25 мм	т	0,7664	33051,32 -	__-__ -	25331	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 9					836301	263381	50130 29747		1066,97 103,89
		Разом будівельні роботи, грн.					836301				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					522790				
		всього заробітна плата, грн.					293128				
		Загальновиробничі витрати, грн.					83630				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**919931**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	*КБ6-11-3*	*Уст ановлення анкерних болт ів при бет онуванні із зв'язками з армат ури*	*1 т*	*0,0053*	*37697,24* *36738,69*	*651,29* *238,60*	*200*	*195*	*3* *1*	*148,8300* *0,7403*	*0,79* -
133	*КБ6-11-9*	*Уст ановлення закладних дет алей вагою понад 10 кг до 20 кг*	*1 т*	*0,0141*	*23141,90* *18672,33*	*3563,96* -	*326*	*263*	*50* -	*77,4400* -	*1,09* -
		Разом прямі витрати по розділу 10					150355	33068	7723 3758		135,45 13,16
		Разом будівельні роботи, грн.					150355				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					109564				
		всього заробітна плата, грн.					36826				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15037				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**165392**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	С124-12 варіант 3	Арматура класу А500С, діаметр 14 мм	т	0,9342	33051,32 -	__-__ -	30877	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
140	С124-12 варіант 2	Арматура класу А500С, діаметр 16 мм	т	0,771	33051,32 -	__-__ -	25483	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 11					3063051	412360	67693 40043		1730,73 140,09
		Разом будівельні роботи, грн.					3063051				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2582998				
		всього заробітна плата, грн.					452403				
		Загальновиробничі витрати, грн.					306305				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3369356**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					763981				
		всього заробітна плата, грн.					204761				
		Загальновиробничі витрати, грн.					102473				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1127197**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					76965				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**846626**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** _ **Всього по розділу 14**					10916 - - **120070** **120070**				
		Розділ 15. Плити перекриття Пм-3, Б-3.1-Б-3.3 на на відм. низу +8,080) (КБ2.2 - Арк. 9)									
163	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м[бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм][бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	2,3384	949114,02 177676,08	28970,61 17171,09	2219408	415478	67745 40153	746,3500 60,0745	1745,26 140,48
164	*КБ6-56-1*	*Вигот овлення армат урних каркасів колон на будівельному майданчику з уст ановленням в конст рукцію, діамет р ст рижнів робочої армат ури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг*	*1 т*	*0,58987*	*12916,99* *10038,59*	*2554,99* *1356,41*	*7619*	*5921*	*1507* *800*	*39,2700* *4,7399*	*23,16* *2,80*
165	С124-2 варіант 2	Арматура класу А500С, діаметр 8 мм	т	0,64878	33561,32 -	__-__ -	21774	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
166	& С124-14-1	Арматура класу А500С, діаметр 10 мм	т	12,2255	33357,32 -	__-__ -	407810	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
167	С124-12 варіант 1	Арматура класу А500С, діаметр 12 мм	т	11,905	33051,32 -	__-__ -	393476	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
168	С124-12 варіант 3	Арматура класу А500С, діаметр 14 мм	т	0,3648	33051,32 -	__-__ -	12057	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
169	С124-12 варіант 2	Арматура класу А500С, діаметр 16 мм	т	0,6217	33051,32 -	__-__ -	20548	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
170	С124-15 варіант 1	Арматура класу А500С, діаметр 20 мм	т	0,30861	33051,32 -	__-__ -	10200	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
171	С124-16 варіант 1	Арматура класу А500С, діаметр 25 мм	т	0,5702	33051,32 -	__-__ -	18846	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 15					3111738	421399	69252 40953		1768,42 143,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					3111738				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2621087				
		всього заробітна плата, грн.					462352				
		Загальновиробничі витрати, грн.					311175				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3422913**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1122952**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					339963				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3739587**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	КБ6-14-7	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою понад 4 м до 6 м, периметром до 2 м[/бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/] /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,1236	1440252,67 582442,58	110858,21 65782,16	178015	71990	13702 8131	2359,5000 229,7373	291,63 28,40
217	С124-2 варіант 3	Арматура класу А240С, діаметр 6 мм	т	0,0117	34632,32 -	__-__ -	405	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
218	С124-2 варіант 1	Арматура класу А240С, діаметр 8 мм	т	0,3377	34632,32 -	__-__ -	11695	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
219	С124-2 варіант 4	Арматура класу А240С, діаметр 10 мм	т	0,0609	34632,32 -	__-__ -	2109	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
220	С124-2 варіант 2	Арматура класу А500С, діаметр 8 мм	т	0,0851	33561,32 -	__-__ -	2856	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
221	С124-12 варіант 2	Арматура класу А500С, діаметр 16 мм	т	0,5717	33051,32 -	__-__ -	18895	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
222	С124-15 варіант 1	Арматура класу А500С, діаметр 20 мм	т	0,4922	33051,32 -	__-__ -	16268	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
223	С124-16 варіант 1	Арматура класу А500С, діаметр 25 мм	т	0,1541	33051,32 -	__-__ -	5093	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 23					235336	71990	13702 8131		291,63 28,40
		Разом будівельні роботи, грн.					235336				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					149644				
		всього заробітна плата, грн.					80121				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23536				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**258872**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	С124-2 варіант 3	Арматура класу А240С, діаметр 6 мм	т	0,1034	34632,32 -	__-__ -	3581	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
226	С124-12 варіант 1	Арматура класу А500С, діаметр 12 мм	т	2,1158	33051,32 -	__-__ -	69930	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 24					340681	69006	16176 8154		282,84 28,56
		Разом будівельні роботи, грн.					340681				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					255499				
		всього заробітна плата, грн.					77160				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34068				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**374749**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	С124-12 варіант 3	Арматура класу А500С, діаметр 14 мм	т	0,1486	33051,32 -	__-__ -	4911	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
233	*КБ6-18-2*	*Улашт ування балок для перекрит т ів, підкранових і обв'язувальних на висот і від опорної площадки до 6 м при висот і балок до 500 мм*	*100м3*	*0,1738*	*1254343,86 435953,22*	*73247,92 37688,31*	*218005*	*75769*	*12730 6550*	*1786,8400 132,1771*	*310,55 22,97*
234	С124-2 варіант 2	Арматура класу А500С, діаметр 8 мм	т	0,21102	33561,32 -	__-__ -	7082	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
235	& С124-14-1	Арматура класу А500С, діаметр 10 мм	т	0,56506	33357,32 -	__-__ -	18849	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
236	С124-12 варіант 1	Арматура класу А500С, діаметр 12 мм	т	0,06151	33051,32 -	__-__ -	2033	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
237	С124-12 варіант 2	Арматура класу А500С, діаметр 16 мм	т	0,38691	33051,32 -	__-__ -	12788	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
238	С124-15 варіант 1	Арматура класу А500С, діаметр 20 мм	т	0,81686	33051,32 -	__-__ -	26998	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
239	С124-16 варіант 1	Арматура класу А500С, діаметр 25 мм	т	0,59158	33051,32 -	__-__ -	19552	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
240	*КБ7-15-26*	*Укладання плит покрит т я площею до 20 м2 по кроквяних конст рукціях при найбільшій масі монт ажних елемент ів у будівлі до 5 т*	*100шт*	*0,18*	*226875,63 106145,85*	*70562,84 41680,71*	*40838*	*19106*	*12701 7503*	*440,2200 154,3890*	*79,24 27,79*
241	& С1414-7841-1 варіант 3	ПБ 117.5 9.5 32 - 9.5К7в (320/В) (П1) "ПБГ Ковальська" або аналог	шт	1	38896,60 -	__-__ -	38897	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
242	& С1414-7841-1 варіант 4	ПБ 117.5 12 32 - 9.5К7в (320/В) (П2) "ПБГ Ковальська" або аналог	шт	14	47361,22 -	__-__ -	663057	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
243	& С1414-7841-1 варіант 5	ПБ 117.5 12 32 - 9.5К7в (320/В) (П3) "ПБГ Ковальська" або аналог	шт	1	46836,77 -	__-__ -	46837	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
244	& С1414-7841-1 варіант 6	ПБ 117.5 10 32 - 9.5К7в (320/В) (П4) "ПБГ Ковальська" або аналог	шт	1	40997,69 -	__-__ -	40998	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
245	& С1414-7841-1 варіант 7	ПБ 117.5 12 32 - 9.5К7в (320/В) (П5) "ПБГ Ковальська" або аналог	шт	1	45045,51 -	__-__ -	45046	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 25					1912578	190734	41171 23363		792,12 83,33
		Разом будівельні роботи, грн.					1912578				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1680673				
		всього заробітна плата, грн.					214097				
		Загальновиробничі витрати, грн.					191259				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2103837**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м[бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм][бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,1608	949114,02 177676,08	28970,61 17171,09	152618	28570	4658 2761	746,3500 60,0745	120,01 9,66
257	С124-2 варіант 2	Арматура класу А500С, діаметр 8 мм	т	0,06203	33561,32 -	__-__ -	2082	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
258	& С124-14-1	Арматура класу А500С, діаметр 10 мм	т	1,3684	33357,32 -	__-__ -	45646	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
259	С124-12 варіант 1	Арматура класу А500С, діаметр 12 мм	т	0,36969	33051,32 -	__-__ -	12219	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
260	*КБ29-176-1*	*Уст ановлення гільз зі ст альних т руб діамет ром 100 мм*	*10шт*	*0,1*	*3251,33* *3250,96*	__-__ -	*325*	*325*	__-__ -	*14,1790* -	*1,42* -
261	С113-22 варіант 1	Труба діам. 76х3.5 ДСТУ 8943:2019 L=650	м	0,65	634,63 -	__-__ -	413	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
262	*КБ29-176-2*	*Уст ановлення гільз зі ст альних т руб діамет ром 150 мм*	*10шт*	*0,2*	*3392,24* *3390,86*	__-__ -	*678*	*678*	__-__ -	*15,2460* -	*3,05* -
263	С113-24 варіант 1	Труба діам. 159х4.5 ДСТУ 8943:2019 L=650	м	1,3	756,32 -	__-__ -	983	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
264	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,0678	63033,03 48343,86	12671,61 779,36	4274	3278	859 53	193,6000 2,5344	13,13 0,17
265	& С124-14-2 варіант 1	Прокат класу С245 -300х8	т	0,0719	36648,52 -	__-__ -	2635	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
266	*КБ6-11-10*	*Уст ановлення закладних дет алей вагою понад 20 кг*	*1 т*	*0,0678*	*9458,14* *6156,03*	*2610,43* *1301,10*	*641*	*417*	*177* *88*	*25,5310* *3,9600*	*1,73* *0,27*
267	*КБ6-1-16*	*Улашт ування фундамент них плит залізобет онних плоских (т ип-1, т ип- 2)*	*100м3*	*0,0114*	*738763,39* *64527,36*	*18993,97* *9992,00*	*8422*	*736*	*217* *114*	*274,3510* *34,9305*	*3,13* *0,40*
268	С124-2 варіант 4	Арматура класу А240С, діаметр 10 мм	т	0,02076	34632,32 -	__-__ -	719	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
269	С124-2 варіант 2	Арматура класу А500С, діаметр 8 мм	т	0,03804	33561,32 -	__-__ -	1277	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
270	& С124-14-1	Арматура класу А500С, діаметр 10 мм	т	0,14575	33357,32 -	__-__ -	4862	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
271	С124-12 варіант 3	Арматура класу А500С, діаметр 14 мм	т	0,13908	33051,32 -	__-__ -	4597	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
272	КБ11-8-3	Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної керамзитової	1 м3	1,23	2789,23 1289,58	248,78 196,02	3431	1586	306 241	5,9620 0,7481	7,33 0,92
273	*КБ7-57-4*	*Гермет изація горизонт альних ст иків ст інових панелей пінополіст иролом*	*100м шва*	*0,2852*	*1874,53* *1531,73*	*342,80* *190,73*	*535*	*437*	*98* *54*	*6,7650* *0,7461*	*1,93* *0,21*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	& С114-97-1-2И варіант 6	ЕППС 50 (М35кг/м3)	м2	3,08	442,77 -	__-__ -	1364	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 28					247721	36027	6315 3311		151,73 11,63
		Разом будівельні роботи, грн.					247721				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					205379				
		всього заробітна плата, грн.					39338				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24772				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**272493**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**87407**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	& С124-14-2 варіант 3	Прокат класу С245 -100х6	т	0,0606	36648,52 -	__-__ -	2221	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
294	& С124-14-2 варіант 5	Труба 83х4 мм	т	0,0098	36648,52 -	__-__ -	359	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
295	*КБ6-11-9*	*Уст ановлення закладних дет алей вагою понад 10 кг до 20 кг*	*1 т*	*0,16124*	*22079,60* *18672,33*	*2501,66* *1246,89*	*3560*	*3011*	*403* *201*	*77,4400* *3,7950*	*12,49* *0,61*
		Разом прямі витрати по розділу 30					1503734	182283	54021 27161		771,93 98,54
		Разом будівельні роботи, грн.					1503734				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1267430				
		всього заробітна плата, грн.					209444				
		Загальновиробничі витрати, грн.					150373				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1654107**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	С124-12 варіант 1	Арматура класу А500С, діаметр 12 мм	т	0,4521	33051,32 -	__-__ -	14943	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
300	С124-12 варіант 2	Арматура класу А500С, діаметр 16 мм	т	2,11323	33051,32 -	__-__ -	69845	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
301	С111-1630 варіант 2	Бентонітовий джгут 20х30мм L=м.п.	м	35,84	204,34 -	__-__ -	7324	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
302	*КБ7-57-4*	*Гермет изація горизонт альних ст иків ст інових панелей пінополіст иролом*	*100м шва*	*0,5519*	*1874,53 1531,73*	*342,80 190,73*	*1035*	*845*	*190 105*	*6,7650 0,7461*	*3,73 0,41*
303	& С114-97-1-2И варіант 6	ЕППС 50 (М35кг/м3)	м2	5,96	442,77 -	__-__ -	2639	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
304	*КР3-41-1*	*Гермет изація горизонт альних т а верт икальних ст иків*	*100 м*	*0,1252*	*2800,85 2800,85*	__-__ -	*351*	*351*	__-__ -	*11,6160* -	*1,45* -
305	С111-1630 варіант 3	Гідрошпонка НД500/35 L=м.п. =======Ст-1; Ст-2; Ст-3; Ст-4; Ст-5; Ст-6; Ст-7; Ст-8; Ст-9; Пм-1; Пм-2; Пм-3; Пм-4	м	12,52	459,34 -	__-__ -	5751	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
306	КБ6-13-6	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою понад 3 м до 6 м, товщиною до 300 мм[бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм] бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,5303	1111321,44 292834,82	80829,07 603,95	589334	155290	42864 320	1245,0460 2,3604	660,25 1,25
307	С124-2 варіант 3	Арматура класу А240С, діаметр 6 мм	т	0,09297	34632,32 -	__-__ -	3220	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
308	С124-12 варіант 1	Арматура класу А500С, діаметр 12 мм	т	2,78951	33051,32 -	__-__ -	92197	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
309	С124-12 варіант 2	Арматура класу А500С, діаметр 16 мм	т	2,64202	33051,32 -	__-__ -	87322	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
310	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,01938	63033,03 48343,86	12671,61 779,36	1222	937	246 15	193,6000 2,5344	3,75 0,05
311	& С124-14-1	Арматура класу А500С, діаметр 10 мм	т	0,0046	33357,32 -	__-__ -	153	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
312	& С124-14-2	Прокат класу С245 t8	т	0,016	36648,52 -	__-__ -	586	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
313	*КБ6-11-9*	*Уст ановлення закладних дет алей вагою понад 10 кг до 20 кг*	*1 т*	*0,01938*	*22079,60 18672,33*	*2501,66 1246,89*	*428*	*362*	*48 24*	*77,4400 3,7950*	*1,50 0,07*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
314	*КБ6-22-3*	*Улашт ування перекрит т ів безбалкових т овщиною понад 200 мм на висот і від опорної площадки до 6 м[бет он важкий В 30 (М 400), крупніст ь заповнювача 20-40мм] бет он важкий В 30 (М 400), крупніст ь заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,1535*	*967231,77* *177676,08*	*28970,61* *17171,09*	*148470*	*27273*	*4447* *2636*	*746,3500* *60,0745*	*114,56* *9,22*
315	С124-12 варіант 1	Арматура класу А500С, діаметр 12 мм	т	0,57481	33051,32 -	__-__ -	18998	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
316	С124-12 варіант 2	Арматура класу А500С, діаметр 16 мм	т	1,18058	33051,32 -	__-__ -	39020	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 31					1246775	205640	53323 6039		870,39 21,27
		Разом будівельні роботи, грн.					1246775				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					987812				
		всього заробітна плата, грн.					211679				
		Загальновиробничі витрати, грн.					124676				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1371451**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	КБ46-54-1	Встановлення і знімання тимчасових опорних стояків для забезпечення стійкості ферм	1 т	1	25101,43 15409,60	2268,42 549,04	25101	15410	2268 549	61,7100 2,1471	61,71 2,15
321	КБ46-66-1	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	50,74	1625,97 848,74	512,28 31,08	82502	43065	25993 1577	3,5200 0,1056	178,60 5,36
322	КБ46-66-3	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS	1 м реза	-50,74	476,55 254,62	153,68 9,32	-24180	-12919	-7798 -473	1,0560 0,0317	-53,58 -1,61
323	КБ46-26-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 255 мм	100шт	0,02	249949,34 61011,52	47332,13 38624,82	4999	1220	947 772	225,0600 158,3911	4,50 3,17
		=====в плиті перекриття 2-го поверху (КБ2. 2 - Арк. 2)									
324	КБ46-54-1	Встановлення і знімання тимчасових опорних стояків для забезпечення стійкості ферм	1 т	1	25101,43 15409,60	2268,42 549,04	25101	15410	2268 549	61,7100 2,1471	61,71 2,15
325	КБ46-66-1	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	53,66	1625,97 848,74	512,28 31,08	87250	45543	27489 1668	3,5200 0,1056	188,88 5,67
326	КБ46-66-3	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS	1 м реза	-53,66	476,55 254,62	153,68 9,32	-25572	-13663	-8246 -500	1,0560 0,0317	-56,66 -1,70
		=====в плиті перекриття 3-го поверху (КБ3. 2 - Арк. 2)									
327	КБ46-54-1	Встановлення і знімання тимчасових опорних стояків для забезпечення стійкості ферм	1 т	1	25101,43 15409,60	2268,42 549,04	25101	15410	2268 549	61,7100 2,1471	61,71 2,15
328	КБ46-66-1	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	50,24	1625,97 848,74	512,28 31,08	81689	42641	25737 1561	3,5200 0,1056	176,84 5,31
329	КБ46-66-3	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS	1 м реза	-50,24	476,55 254,62	153,68 9,32	-23942	-12792	-7721 -468	1,0560 0,0317	-53,05 -1,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	КБ46-26-15	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 150 мм =====в плиті перекриття 4-го поверху (КБ4. 2 - Арк. 2)	100шт	0,02	112776,91 61011,52	47332,13 38624,82	2256	1220	947 772	225,0600 158,3911	4,50 3,17
331	КБ46-54-1	Встановлення і знімання тимчасових опорних стояків для забезпечення стійкості ферм	1 т	1	25101,43 15409,60	2268,42 549,04	25101	15410	2268 549	61,7100 2,1471	61,71 2,15
332	КБ46-66-1	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	48,8	1625,97 848,74	512,28 31,08	79347	41419	24999 1517	3,5200 0,1056	171,78 5,15
333	КБ46-66-3	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS	1 м реза	-48,8	476,55 254,62	153,68 9,32	-23256	-12425	-7500 -455	1,0560 0,0317	-51,53 -1,55
334	КБ46-26-4	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 40 мм	100шт	0,02	72222,18 29915,32	18518,00 16346,22	1444	598	370 327	110,3520 67,5318	2,21 1,35
335	КБ46-26-15	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 150 мм	100шт	0,02	112776,91 61011,52	47332,13 38624,82	2256	1220	947 772	225,0600 158,3911	4,50 3,17
336	КБ46-26-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 255 мм =====в плиті перекриття 5-го поверху (КБ5. 2 - Арк. 2)	100шт	0,02	249949,34 61011,52	47332,13 38624,82	4999	1220	947 772	225,0600 158,3911	4,50 3,17
337	КБ46-54-1	Встановлення і знімання тимчасових опорних стояків для забезпечення стійкості ферм	1 т	1	25101,43 15409,60	2268,42 549,04	25101	15410	2268 549	61,7100 2,1471	61,71 2,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	КБ46-66-1	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	13,37	1625,97 848,74	512,28 31,08	21739	11348	6849 416	3,5200 0,1056	47,06 1,41
339	КБ46-66-3	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS	1 м реза	-13,37	476,55 254,62	153,68 9,32	-6371	-3404	-2055 -125	1,0560 0,0317	-14,12 -0,42
340	КБ46-26-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 255 мм	100шт	0,03	249949,34 61011,52	47332,13 38624,82	7498	1830	1420 1159	225,0600 158,3911	6,75 4,75
		Разом прямі витрати по розділу 32					479287	257539	114412 13647		1051,53 51,32
		Разом будівельні роботи, грн.					479287				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					107336				
		всього заробітна плата, грн.					271186				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47929				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**527216**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
19-02/02/26

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Архітектурні рішення

Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № 37-07/05/25-1-АР

Кошторисна вартість	147937,592	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	150,66165	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	37793,483	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
		===== стелі									
1	КБ15-76-1	Демонтаж каркасу підвісних стель	100м2	2,3104	29747,63	8,21	68729	68608	19	123,1560	284,54
					29695,37	7,72			18	0,0293	0,07
2	КБ15-76-2	Демонтаж плит стельових в каркас стелі	100м2	2,3104	3574,16	13,69	8258	8226	32	14,7664	34,12
					3560,47	12,87			30	0,0488	0,11
		===== перегородки									
3	КБ10-94-1 к=0,8	Демонтаж перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м2	0,04125	48973,07	406,08	2020	1995	17	195,9232	8,08
					48363,64	337,73			14	1,2458	0,05
		===== прорізи									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ10-20-1	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,08431	46119,69 43683,70	2325,44 1934,01	3888	3683	196 163	168,3704 7,1342	14,20 0,60
5	КБ10-20-2	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,90114	36592,48 34660,80	1860,35 1547,20	32975	31234	1676 1394	131,5600 5,7073	118,55 5,14
6	КБ10-20-3	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0297	27880,36 26279,61	1547,98 1287,41	828	781	46 38	99,7480 4,7490	2,96 0,14
7	КБ10-25-3	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	100м	0,8958	6722,21 6444,55	277,66 230,93	6022	5773	249 207	27,7376 0,8518	24,85 0,76
8	КБ10-25-4	Демонтаж віконних зливів	100м	0,859	5802,65 5581,74	208,25 173,19	4984	4795	179 149	24,0240 0,6389	20,64 0,55
9	КБ10-34-1	Демонтаж воріт зі стальними коробками, з розсувними або розпашними неутепленими полотнами і хвіртками	100м2	0,135	73133,88 61865,45	11268,43 5991,35	9873	8352	1521 809	250,6196 18,6156	33,83 2,51
10	КБ10-96-2	Демонтаж металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,10692	49552,12 47758,29	1781,62 888,00	5298	5106	190 95	181,2734 2,7027	19,38 0,29
11	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	1,1193	37435,68 35437,25	1942,53 1080,83	41902	39665	2174 1210	165,4400 4,2281	185,18 4,73
12	КБ10-28-1	Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0147	30289,61 21559,16	8614,43 4293,62	445	317	127 63	86,3368 13,0680	1,27 0,19
13	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій (решітки віконні) ===== підлоги	1т	0,314	23665,85 19573,97	4091,88 1331,35	7431	6146	1285 418	68,3067 4,0944	21,45 1,29
14	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	5,9638	1351,72 1351,72	__-__ -	8061	8061	__-__ -	6,5560 -	39,10 -
15	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	6,5324	4155,73 4082,36	73,37 34,32	27147	26668	479 224	19,8000 0,1247	129,34 0,81
16	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	4,3368	23294,79 23115,44	179,35 83,88	101025	100247	778 364	102,0910 0,3049	442,75 1,32
17	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	14,522	14946,02 12672,27	2273,75 1214,71	217046	184027	33019 17640	55,9680 4,8385	812,77 70,26
18	КР7-17-5 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки ===== стіни	100м2	1,458	14146,68 13817,96	292,96 275,36	20626	20147	427 401	61,0280 1,0452	88,98 1,52
19	КР12-65-1	Зачистка фасаду від рослин (дикий виноград, плющ)	100м2	1,4242	6661,06 6661,06	__-__ -	9487	9487	__-__ -	32,3070 -	46,01 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,6571	19302,97 17350,46	1952,51 1074,57	31987	28751	3236 1781	81,7300 4,2193	135,43 6,99
21	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	1,17	14545,48 13821,07	724,41 400,02	17018	16171	847 468	67,0340 1,4342	78,43 1,68
		===== електромонтажні демонтажні роботи									
22	КМ8-596-5 к дем.=0,3	(Демонтаж) Прожектор, що установлюється окремо, на кронштейні на опорі з лампою потужністю 500 Вт	100 шт	0,05	101313,77 40341,00	60972,77 26394,18	5066	2017	3049 1320	153,1200 93,2342	7,66 4,66
23	КМ8-146-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	3,75	3413,71 1582,16	1795,77 789,04	12801	5933	6734 2959	6,3360 3,1055	23,76 11,65
24	КБ21-18-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,86	29262,86 23205,05	5989,14 4339,27	25166	19956	5151 3732	92,9280 16,1447	79,92 13,88
25	КБ21-18-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 2	100шт	0,08	30098,60 22326,07	7702,63 5817,52	2408	1786	616 465	89,4080 21,9136	7,15 1,75
26	КБ21-19-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж карнизного освітлення лампами розжарювання	100шт	0,33	13975,35 11589,77	2380,68 2031,48	4612	3825	786 670	49,8828 7,9167	16,46 2,61
		===== санітарно-технічні демонтажні роботи									
27	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,07	15656,49 15212,71	443,78 255,78	1096	1065	31 18	67,1880 0,9709	4,70 0,07
28	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,06	37460,76 36574,75	886,01 505,63	2248	2194	54 30	161,5350 1,9192	9,69 0,12
		Разом прямі витрати по розділу 1					678447	615016	62918 34680		2691,20 133,75
		Разом будівельні роботи, грн.					678447				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					513				
		всього заробітна плата, грн.					649696				
		Загальновиробничі витрати, грн.					67847				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**746294**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Горизонтальна гідроізоляція (під фундаментною плитою)									
29	*КР8-31-1*	*Улашт ування покрит т я з рулонних мат еріалів насухо без промазування кромок*	*100м2*	*13,86*	*2320,11* *1698,82*	*27,94* *26,71*	*32157*	*23546*	*387* *370*	*7,8540* *0,1122*	*108,86* *1,56*
30	С111-857 варіант 2	Бентонітові мати Edimodulo	м2	1600,83	816,69 -	__-__ -	1307382	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
31	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм][бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,5775	692038,87 35856,05	5333,47 3361,52	399652	20707	3080 1941	165,7700 11,7305	95,73 6,77
32	*КР8-31-1*	*Улашт ування покрит т я з рулонних мат еріалів насухо без промазування кромок (примикання)*	*100м2*	*1,52*	*2320,11* *1698,82*	*27,94* *26,71*	*3527*	*2582*	*42* *41*	*7,8540* *0,1122*	*11,94* *0,17*
33	С111-857 варіант 2	Бентонітові мати Edimodulo	м2	182,4	816,69 -	__-__ -	148964	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
34	КБ12-20-3	Улаштування ПВХ мембрани прокладної в один шар	100м2	0,95	75111,02 2909,60	227,15 126,28	71355	2764	216 120	12,0670 0,4419	11,46 0,42
35	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	4,2	5946,60 5834,75	39,12 37,39	24976	24506	164 157	25,1130 0,1571	105,47 0,66
36	& С111-БВП-30-2-41 варіант 4	Планка з оцинкованого металу з пвх напиленням	м	420	226,27 -	__-__ -	95033	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
37	& С1-1-1-1-11 варіант 1	Дюбель з ударним шурупом 8 х 160	шт	1050	9,67 -	__-__ -	10154	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
38	*КБ6-3-1*	*Влашт ування галт елі 100х100мм*	*100м3*	*0,0094*	*722635,37* *120159,92*	*32935,41* *19860,79*	*6793*	*1130*	*310* *187*	*510,8840* *61,4246*	*4,80* *0,58*
		Разом прямі витрати по розділу 2					2099993	75235	4199 2816		338,26 10,16
		Разом будівельні роботи, грн.					2099993				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2020559				
		всього заробітна плата, грн.					78051				
		Загальновиробничі витрати, грн.					210008				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**2310001**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	*КБ8-5-7*	*Мурування внут рішніх ст ін з цегли керамічної при висот і поверху до 4 м*	*1 м3*	*30*	*3823,79* *2240,52*	*344,34* *217,03*	*114714*	*67216*	*10330* *6511*	*9,5260* *0,7574*	*285,78* *22,72*
53	С111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	2107,2	108,48 -	__-__ -	228589	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
54	С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна 250х120х65 М100	1000шт	11,85	15818,00 -	__-__ -	187443	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
55	КБ46-25-1	Свердління отворів діам. 10мм	100шт	30,6	23161,07 8289,93	4598,72 4238,25	708729	253672	140721 129690	30,5800 17,5766	935,75 537,84
56	*КБ6-11-7*	*Уст ановлення закладних дет алей вагою до 5 кг*	*1 т*	*2,2185*	*62761,65* *61268,59*	*445,95* *222,27*	*139237*	*135924*	*989* *493*	*254,1000* *0,6765*	*563,72* *1,50*
57	С124-64 варіант 1	Прокат полосовий 80х5мм ======== Влаштування перемичок	т	2,2185	37189,12 -	__-__ -	82504	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
58	*КБ7-20-1*	*Уст ановлення перемичок з армат урних ст ержнів діам. 12 мм*	*1т*	*0,218*	*117984,08* *73506,05*	*4494,83* *357,52*	*25721*	*16024*	*980* *78*	*271,1500* *1,3966*	*59,11* *0,30*
59	*КБ7-44-10*	*Укладання перемичок масою до 0,3 т*	*100шт*	*4,44*	*17047,33* *5484,62*	*10167,40* *6026,17*	*75690*	*24352*	*45143* *26756*	*23,6060* *22,4931*	*104,81* *99,87*
60	К582821-600	Перемички з/б марки 4ПБ44-8 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	2091,95 -	__-__ -	8368	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
61	К582821-553	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	28	146,22 -	__-__ -	4094	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
62	К582821-559	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	78	271,77 -	__-__ -	21198	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
63	К582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	120	369,63 -	__-__ -	44356	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
64	К582821-565	Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	499,45 -	__-__ -	1998	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
65	К582821-567	Перемички з/б марки 2ПБ22-3-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	582,01 -	__-__ -	2328	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
66	& К582821-555-1 варіант 1	Перемички Aerock ПБ120-15-20	шт	54	702,18 -	__-__ -	37918	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
67	& К582821-555-2	Перемички Aerock ПБ160-10-20	шт	3	734,27 -	__-__ -	2203	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
68	& К582821-555-3 варіант 1	Перемички Aerock ПБ200-30-20	шт	67	1100,25 -	__-__ -	73717	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
69	& К582821-555-4 варіант 2	Перемички Aerock ПБ240-30-20	шт	82	1826,49 -	__-__ -	149772	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					13493736	4083730	420312 306158		16703,29 1159,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					13493736 8989694 4389888 1349425 - - **14843161**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	*КБ15-179-2*	*Прост е фарбування ст ель полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами по шт укат урці т а збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування*	*100м2*	*2,4128*	*25935,85* *6739,55*	__-__ -	*62578*	*16261*	__-__ -	*27,9510* -	*67,44* -
		ТИП СТ-2, ТИП СТ 5									
79	*КБ15-64-1*	*Улашт ування каркасу однорівневих підвісних ст ель із мет алевих профілів*	*100м2*	*4,5557*	*61825,98* *46896,11*	__-__ -	*281661*	*213645*	__-__ -	*180,7520* -	*823,45* -
80	*КБ15-66-1*	*Улашт ування підшивки г оризонт альних поверхонь підвісних ст ель г іпсокарт онними або г іпсоволокнист ими лист ами.*	*100 м2*	*4,5557*	*96064,66* *41266,93*	__-__ -	*437642*	*188000*	__-__ -	*150,0070* -	*683,39* -
81	*КБ15-182-2*	*Шпаклювання ст ель мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*4,5557*	*30603,92* *26634,60*	__-__ -	*139422*	*121339*	__-__ -	*110,4620* -	*503,23* -
82	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	478,3485	52,77 -	__-__ -	25242	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
83	*КБ15-182-3*	*Додават и на 1 мм зміни т овщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 3 мм)*	*100м2*	*4,5557*	*22090,57* *12080,05*	__-__ -	*100638*	*55033*	__-__ -	*47,2560* -	*215,28* -
84	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	91,114	53,65 -	__-__ -	4888	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
85	*КБ15-179-2*	*Прост е фарбування ст ель полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами по шт укат урці т а збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування*	*100м2*	*4,5557*	*25935,85* *6739,55*	__-__ -	*118156*	*30703*	__-__ -	*27,9510* -	*127,34* -
		ТИП СТ-3									
86	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	3,9988	25233,23 23992,89	505,71 248,54	100903	95943	2022 994	99,5060 0,9953	397,90 3,98
87	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування ст ель полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами по шт укат урці*	*100м2*	*3,9988*	*45737,70* *21444,01*	__-__ -	*182896*	*85750*	__-__ -	*88,9350* -	*355,63* -
88	С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	199,94	115,04 -	__-__ -	23001	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		ТИП СТ-3.1									
89	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	1,6044	25233,23 23992,89	505,71 248,54	40484	38494	811 399	99,5060 0,9953	159,65 1,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	*КБ15-179-2*	*Прост е фарбування ст ель полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами по шт укат урці т а збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування*	*100м2*	*1,6044*	*25935,85* *6739,55*	__-__ -	*41611*	*10813*	__-__ -	*27,9510* -	*44,84* -
91	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 ТИП СТ 4.1, ТИП СТ 4.2, ТИП СТ 4.3, ТИП СТ 4.4	л	32,088	53,65 -	__-__ -	1722	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
92	*КБ15-76-1*	*Улашт ування каркасу підвісних ст ель*	*100м2*	*29,6468*	*80604,48* *37119,22*	__-__ -	*2389665*	*1100466*	__-__ -	*153,9450* -	*4563,98* -
93	*КБ15-76-2*	*Укладання плит ст ельових в каркас ст елі* ТИП СТ-4.5, ТИП СТ 4.4	*100м2*	*29,6468*	*41832,69* *4450,59*	__-__ -	*1240205*	*131946*	__-__ -	*18,4580* -	*547,22* -
94	*КБ15-76-1*	*Улашт ування каркасу підвісних ст ель*	*100м2*	*1,3268*	*80604,48* *37119,22*	__-__ -	*106946*	*49250*	__-__ -	*153,9450* -	*204,25* -
95	*КБ34-57-3*	*Заповнення каркасів ст ель мінераловат ними плит ами при т овщині заповнення 50 мм*	*100м2*	*1,3268*	*9180,37* *9180,37*	__-__ -	*12181*	*12181*	__-__ -	*40,0400* -	*53,13* -
96	& С1600-82-1-1 варіант 2	Акустична плита Isover Stropmax- 50 мм	м2	132,68	939,20 -	__-__ -	124613	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
97	*КБ15-76-2*	*Укладання плит ст ельових в каркас ст елі* ТИП СТ-4,6	*100м2*	*1,3268*	*41832,69* *4450,59*	__-__ -	*55504*	*5905*	__-__ -	*18,4580* -	*24,49* -
98	*КБ15-76-1*	*Улашт ування каркасу підвісних ст ель*	*100м2*	*0,8167*	*80604,48* *37119,22*	__-__ -	*65830*	*30315*	__-__ -	*153,9450* -	*125,73* -
99	*КБ15-76-2*	*Укладання плит ст ельових в каркас ст елі* ТИП СТ-7	*100м2*	*0,8167*	*66105,54* *4450,59*	__-__ -	*53988*	*3635*	__-__ -	*18,4580* -	*15,07* -
100	*КБ15-64-1*	*Улашт ування каркасу однорівневих підвісних ст ель із мет алевих профілів*	*100м2*	*0,2294*	*61825,98* *46896,11*	__-__ -	*14183*	*10758*	__-__ -	*180,7520* -	*41,46* -
101	*КБ34-57-3*	*Заповнення каркасів ст ель мінераловат ними плит ами при т овщині заповнення 50 мм*	*100м2*	*0,2294*	*9180,37* *9180,37*	__-__ -	*2106*	*2106*	__-__ -	*40,0400* -	*9,19* -
102	& С1600-82-1-1 варіант 4	Акустична плита Isover Stropmax- 100 мм	м2	22,94	939,20 -	__-__ -	21545	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	*КБ15-66-1*	*Улашт ування підшивки г оризонт альних поверхонь підвісних ст ель г іпсокарт онними або г іпсоволокнист ими лист ами.*	*100 м2*	*0,2294*	*96064,66* *41266,93*	__-__ -	*22037*	*9467*	__-__ -	*150,0070* -	*34,41* -
104	*КБ15-182-2*	*Шпаклювання ст ель мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,2294*	*30603,92* *26634,60*	__-__ -	*7021*	*6110*	__-__ -	*110,4620* -	*25,34* -
105	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	24,087	52,77 -	__-__ -	1271	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
106	*КБ15-182-3*	*Додават и на 1 мм зміни т овщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 3 мм)*	*100м2*	*0,2294*	*22090,57* *12080,05*	__-__ -	*5068*	*2771*	__-__ -	*47,2560* -	*10,84* -
107	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,588	53,65 -	__-__ -	246	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
108	*КБ15-179-2*	*Прост е фарбування ст ель полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами по шт укат урці т а збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування* ТИП СТ 6	*100м2*	*0,2294*	*25935,85* *6739,55*	__-__ -	*5950*	*1546*	__-__ -	*27,9510* -	*6,41* -
109	*КБ15-182-2*	*Шпаклювання ст ель мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*2,48*	*29829,75* *26634,60*	__-__ -	*73978*	*66054*	__-__ -	*110,4620* -	*273,95* -
110	С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	124	115,04 -	__-__ -	14265	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
111	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	260,4	52,77 -	__-__ -	13741	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
112	*КБ15-182-3*	*Додават и на 1 мм зміни т овщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 3 мм)*	*100м2*	*2,48*	*22090,57* *12080,05*	__-__ -	*54785*	*29959*	__-__ -	*47,2560* -	*117,19* -
113	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	49,6	53,65 -	__-__ -	2661	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
114	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування ст ель полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами по шт укат урці*	*100м2*	*2,48*	*45737,70* *21444,01*	__-__ -	*113429*	*53181*	__-__ -	*88,9350* -	*220,56* -
115	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	49,6	53,65 -	__-__ -	2661	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		========== підвісна стеля - актова зала									
116	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	1,6714	25233,23 23992,89	505,71 248,54	42175	40102	845 415	99,5060 0,9953	166,31 1,66
117	*КБ15-182-2*	*Шпаклювання ст ель мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*1,6714*	*29829,75* *26634,60*	__-__ -	*49857*	*44517*	__-__ -	*110,4620* -	*184,63* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19	кг	83,57	115,04	__-__	9614	-	__-__	__-__	__-__
		Бетонконтакт			-	-			-	-	-
119	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	175,497	52,77	__-__	9261	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
120	*КБ15-182-3*	*Додават и на 1 мм зміни т овщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 3 мм)*	*100м2*	*1,6714*	*22090,57*	__-__	*36922*	*20191*	__-__	*47,2560*	*78,98*
					12080,05	-			-	-	-
121	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	33,428	53,65	__-__	1793	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
122	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування ст ель полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами по шт укат урці*	*100м2*	*1,6714*	*45737,70*	__-__	*76446*	*35842*	__-__	*88,9350*	*148,65*
					21444,01	-			-	-	-
123	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	33,428	53,65	__-__	1793	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
124	*КБ15-76-1*	*Улашт ування каркасу підвісних ст ель*	*100м2*	*1,4*	*80604,48*	__-__	*112846*	*51967*	__-__	*153,9450*	*215,52*
					37119,22	-			-	-	-
125	*КБ15-76-2*	*Укладання плит ст ельових в каркас ст елі*	*100м2*	*1,4*	*78957,54*	__-__	*110541*	*6231*	__-__	*18,4580*	*25,84*
					4450,59	-			-	-	-
		========= Трансформаторна підстанція									
126	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або	100м2	0,277	25233,23	505,71	6990	6646	140	99,5060	27,56
		металоцементних покриттів			23992,89	248,54			69	0,9953	0,28
127	*КБ13-13-1*	*Ґрунт ування бет онних і обшт укат урених поверхонь*	*100м2*	*0,277*	*2069,95*	*15,35*	*573*	*569*	*4*	*7,3590*	*2,04*
					2052,57	*7,65*			*2*	*0,0299*	*0,01*
128	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,54	53,65	__-__	297	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
129	КБ13-29-6	Фарбування поґрунтованих поверхонь	100м2	0,277	273419,12	3672,78	75737	8691	1017	109,4940	30,33
		фарбою вогнезахисною			31376,60	1962,02			543	7,8935	2,19
		Разом прямі витрати по розділу 4					7272386	2914668	4839		11806,44
									2422		9,72
		Разом будівельні роботи, грн.					7272386				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4352879				
		всього заробітна плата, грн.					2917090				
		Загальновиробничі витрати, грн.					727244				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7999630**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	*КБ15-179-1*	*Прост е фарбування ст ін полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами по шт укат урці т а збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування*	*100м2*	*2,3612*	*23551,02* *6039,33*	__-__ -	*55609*	*14260*	__-__ -	*25,0470* -	*59,14* -
141	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 ТИП С-2	л	47,224	53,65 -	__-__ -	2534	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
142	*КБ15-57-1*	*Поліпшене шт укат урення по сіт ці ст ін без улашт ування каркаса*	*100м2*	*3,6126*	*51217,65* *39317,38*	*6,84* *6,43*	*185029*	*142038*	*25* *23*	*161,1500* *0,0244*	*582,17* *0,09*
143	С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	180,63	115,04 -	__-__ -	20780	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
144	& С1633-128-1	Цементно-вапняна штукатурка Ceresit CT 25	кг	12282,84	9,12 -	__-__ -	112020	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
145	*КБ15-179-1*	*Прост е фарбування ст ін полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами по шт укат урці т а збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування*	*100м2*	*3,6126*	*23551,02* *6039,33*	__-__ -	*85080*	*21818*	__-__ -	*25,0470* -	*90,48* -
146	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 ТИП С-3	л	32,13	53,65 -	__-__ -	1724	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
147	*КБ10-9-1*	*Улашт ування обшивки ст ін гіпсокарт онними плит ами [фальшст іни] по мет алевому каркасу*	*100м2*	*4,3546*	*210361,48* *52026,11*	__-__ -	*916040*	*226553*	__-__ -	*210,7600* -	*917,78* -
148	*КБ15-25-1*	*Облицювання поверхонь ст ін керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 до 7 шт* ТИП С-4, С-6	*100м2*	*4,3546*	*150546,60* *63693,96*	__-__ -	*655570*	*277362*	__-__ -	*258,0270* -	*1123,60* -
149	*КБ15-57-1*	*Поліпшене шт укат урення по сіт ці ст ін без улашт ування каркаса*	*100м2*	*15,3071*	*51217,65* *39317,38*	*6,84* *6,43*	*783994*	*601835*	*105* *98*	*161,1500* *0,0244*	*2466,74* *0,37*
150	С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	765,355	115,04 -	__-__ -	88046	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
151	& С1633-128-1	Цементно-вапняна штукатурка Ceresit CT 25	кг	52044,14	9,12 -	__-__ -	474643	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
152	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування ст ін полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування* ТИП С-5, ТИП С-1.4	*100м2*	*15,3071*	*27607,17* *10107,99*	__-__ -	*422586*	*154724*	__-__ -	*41,9210* -	*641,69* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	6,9495	25233,23 23992,89	505,71 248,54	175358	166739	3514 1727	99,5060 0,9953	691,52 6,92
154	*КБ15-57-1*	*Поліпшене шт укат урення по сіт ці ст ін без улашт ування каркаса*	*100м2*	*21,8612*	*51217,65* *39317,38*	*6,84* *6,43*	*1119679*	*859525*	*150* *141*	*161,1500* *0,0244*	*3522,93* *0,53*
155	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	437,224	53,65 -	__-__ -	23457	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
156	& С1633-128-1	Цементно-вапняна штукатурка Ceresit CT 25	кг	74328,08	9,12 -	__-__ -	677872	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
157	*КБ15-25-1*	*Облицювання поверхонь ст ін керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 до 7 шт* ТИП С-1.1	*100м2*	*21,8612*	*150546,60* *63693,96*	__-__ -	*3291129*	*1392426*	__-__ -	*258,0270* -	*5640,78* -
158	*ХБ4-8-1*	*Улашт ування т еплоізоляції верт икальних будівельних конст рукцій з дрібношт учних ст інових мат еріалів із заст осуванням сист еми ут еплення CERESIT MB [без опорядження] при т овщині мінераловат них плит від 50 мм до 120 мм*	*100 м2*	*0,4975*	*114568,92* *76222,65*	__-__ -	*56998*	*37921*	__-__ -	*281,1710* -	*139,88* -
159	С114-1-У варіант 1	НОВОТЕРМ " тип " НТ фасад 145 " товщ. 50 мм	м3	2,54	5555,42 -	__-__ -	14111	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
160	*КБ15-74-1*	*Опорядження внут рішніх поверхонь ст ін по каменю і бет ону декорат ивною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм*	*100м2*	*0,4975*	*114825,76* *49780,54*	*30,80* *28,95*	*57126*	*24766*	*15* *14*	*169,1030* *0,1099*	*84,13* *0,05*
161	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	9,95	53,65 -	__-__ -	534	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
162	*КБ15-179-9*	*Високоякісне фарбування ст ін полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування*	*100м2*	*0,4975*	*21428,49* *20471,01*	__-__ -	*10661*	*10184*	__-__ -	*76,5930* -	*38,11* -
163	С111-2016-2 варіант 1	Фарба водоемульсійна ТИП С-1.2	л	14,925	123,18 -	__-__ -	1838	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
164	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення ст ін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужніст ю 5, 5 кВт , продукт ивніст ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*23,7685*	*49929,19* *27708,35*	*767,61* *212,01*	*1186742*	*658586*	*18245* *5039*	*105,1710* *0,8173*	*2499,76* *19,43*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового г іпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*23,7685*	*13804,14* *11112,75*	- -	*328104*	*264133*	- -	*43,4720* -	*1033,26* -
166	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	2495,6925	52,77 -	- -	131698	-	- -	- -	- -
167	*КБ15-56-4*	*Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового г іпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и (до 5 мм)*	*100 м2*	*23,7685*	*31226,07* *23552,73*	- -	*742197*	*559813*	- -	*92,1360* -	*2189,93* -
168	*КБ15-179-9*	*Високоякісне фарбування ст ін полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування*	*100м2*	*23,7685*	*21428,49* *20471,01*	- -	*509323*	*486565*	- -	*76,5930* -	*1820,50* -
169	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	475,37	53,65 -	- -	25504	-	- -	- -	- -
170	С111-2016-2 варіант 1 ТИП С-1.3	Фарба водоемульсійна	л	713,055	123,18 -	- -	87834	-	- -	- -	- -
171	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення ст ін по каменю г іпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужніст ю 5, 5 кВт , продукт ивніст ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*59,8024*	*48856,19* *27708,35*	*767,61* *212,01*	*2921717*	*1657026*	*45905* *12679*	*105,1710* *0,8173*	*6289,48* *48,88*
172	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1078,668	53,65 -	- -	57871	-	- -	- -	- -
173	С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	293,45	115,04 -	- -	33758	-	- -	- -	- -
174	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового г іпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*59,8024*	*13804,14* *11112,75*	- -	*825521*	*664569*	- -	*43,4720* -	*2599,73* -
175	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	6279,252	52,77 -	- -	331356	-	- -	- -	- -
176	*КБ15-56-4*	*Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового г іпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и (до 5 мм)*	*100 м2*	*59,8024*	*31226,07* *23552,73*	- -	*1867394*	*1408510*	- -	*92,1360* -	*5509,95* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування ст ін полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування*	*100м2*	*59,8024*	*27607,17* *10107,99*	__-__ -	*1650975*	*604482*	__-__ -	*41,9210* -	*2506,98* -
		ТИП С-1.5									
178	*КБ15-57-1*	*Поліпшене шт укат урення по сіт ці ст ін без улашт ування каркаса*	*100м2*	*1,2248*	*51217,65* *39317,38*	*6,84* *6,43*	*62731*	*48156*	*8* *8*	*161,1500* *0,0244*	*197,38* *0,03*
179	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	24,496	53,65 -	__-__ -	1314	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
180	& С1633-128-1	Цементно-вапняна штукатурка Ceresit CT 25	кг	4164,32	9,12 -	__-__ -	37979	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
181	*КБ15-179-1*	*Прост е фарбування ст ін полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами по шт укат урці т а збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування*	*100м2*	*1,2248*	*23551,02* *6039,33*	__-__ -	*28845*	*7397*	__-__ -	*25,0470* -	*30,68* -
182	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	24,496	53,65 -	__-__ -	1314	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Тип С-9									
183	*КБ10-9-1*	*Улашт ування обшивки ст ін гіпсокарт онними плит ами [фальшст іни] по мет алевому каркасу*	*100м2*	*0,088*	*113623,88* *52026,11*	__-__ -	*9999*	*4578*	__-__ -	*210,7600* -	*18,55* -
184	*КБ34-57-1*	*Заповнення каркасів ст ін мінераловат ними плит ами при т овщині заповнення 50 мм*	*100м2*	*-0,088*	*8701,18* *8701,18*	__-__ -	*-766*	*-766*	__-__ -	*37,9500* -	*-3,34* -
185	*ХБ4-8-1*	*Улашт ування т еплоізоляції верт икальних будівельних конст рукцій з дрібношт учних ст інових мат еріалів із заст осуванням сист еми ут еплення CERESIT MB [без опорядження] при т овщині мінераловат них плит від 50 мм до 120 мм*	*100 м2*	*0,088*	*99760,92* *76222,65*	__-__ -	*8779*	*6708*	__-__ -	*281,1710* -	*24,74* -
186	С114-1-У варіант 2	НОВОТЕРМ " тип " НТ фасад 145 " товщ. 150 мм	м3	1,35	5555,42 -	__-__ -	7500	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
187	*КБ15-74-1*	*Опорядження внут рішніх поверхонь ст ін по каменю і бет ону декорат ивною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм*	*100м2*	*0,088*	*114825,76* *49780,54*	*30,80* *28,95*	*10105*	*4381*	*3* *3*	*169,1030* *0,1099*	*14,88* *0,01*
188	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,76	53,65 -	__-__ -	94	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	*КБ15-179-9*	*Високоякісне фарбування ст ін полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування*	*100м2*	*0,088*	*21428,49* *20471,01*	__-__ -	*1886*	*1801*	__-__ -	*76,5930* -	*6,74* -
190	С111-2016-2 варіант 1	Фарба водоемульсійна Тип С-10	л	2,64	123,18 -	__-__ -	325	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
191	*ХБ4-8-1*	*Улашт ування т еплоізоляції верт икальних будівельних конст рукцій з дрібношт учних ст інових мат еріалів із заст осуванням сист еми ут еплення CERESIT MB [без опорядження] при т овщині мінераловат них плит від 50 мм до 120 мм*	*100 м2*	*0,1262*	*99760,92* *76222,65*	__-__ -	*12590*	*9619*	__-__ -	*281,1710* -	*35,48* -
192	С114-1-У варіант 2	НОВОТЕРМ " тип " НТ фасад 145 " товщ. 150 мм	м3	1,93	5555,42 -	__-__ -	10722	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
193	*КБ15-57-1*	*Поліпшене шт укат урення по сіт ці ст ін без улашт ування каркаса*	*100м2*	*0,1262*	*51217,65* *39317,38*	*6,84* *6,43*	*6464*	*4962*	*1* *1*	*161,1500* *0,0244*	*20,34* -
194	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,524	53,65 -	__-__ -	135	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
195	& С1633-128-1	Цементно-вапняна штукатурка Ceresit CT 25	кг	171,632	9,12 -	__-__ -	1565	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
196	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*0,1262*	*13804,14* *11112,75*	__-__ -	*1742*	*1402*	__-__ -	*43,4720* -	*5,49* -
197	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	13,251	52,77 -	__-__ -	699	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
198	*КБ15-56-4*	*Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и (до 5 мм)*	*100 м2*	*0,1261*	*31226,07* *23552,73*	__-__ -	*3938*	*2970*	__-__ -	*92,1360* -	*11,62* -
199	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування ст ін полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування* ТИП С-7	*100м2*	*0,1261*	*27607,17* *10107,99*	__-__ -	*3481*	*1275*	__-__ -	*41,9210* -	*5,29* -
200	*КБ10-9-1*	*Улашт ування обшивки ст ін гіпсокарт онними плит ами [фальшст іни] по мет алевому каркасу*	*100м2*	*0,9901*	*210361,48* *52026,11*	__-__ -	*208279*	*51511*	__-__ -	*210,7600* -	*208,67* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	*КБ15-25-1*	*Облицювання поверхонь ст ін керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*0,9901*	*150546,60* *63693,96*	*__-__* -	*149056*	*63063*	*__-__* -	*258,0270* -	*255,47* -
		ТИП С-8									
202	*КБ10-9-1*	*Улашт ування обшивки ст ін гіпсокарт онними плит ами [фальшст іни] по мет алевому каркасу*	*100м2*	*0,8733*	*210361,48* *52026,11*	*__-__* -	*183709*	*45434*	*__-__* -	*210,7600* -	*184,06* -
203	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*0,8733*	*13804,14* *11112,75*	*__-__* -	*12055*	*9705*	*__-__* -	*43,4720* -	*37,96* -
204	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	91,6965	52,77 -	__-__ -	4839	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
205	*КБ15-56-4*	*Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и (до 3 мм)*	*100 м2*	*0,8733*	*15613,03* *11776,36*	*__-__* -	*13635*	*10284*	*__-__* -	*46,0680* -	*40,23* -
206	*КБ15-179-1*	*Прост е фарбування ст ін полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами по шт укат урці т а збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування*	*100м2*	*0,8733*	*23551,02* *6039,33*	*__-__* -	*20567*	*5274*	*__-__* -	*25,0470* -	*21,87* -
207	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	17,466	53,65 -	__-__ -	937	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Опорядження стін актової зали									
208	КБ11-15-7	Шліфування бетонних покриттів	100м2	3,947	25233,23 23992,89	505,71 248,54	99596	94700	1996 981	99,5060 0,9953	392,75 3,93
209	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення ст ін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужніст ю 5, 5 кВт , продукт ивніст ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*3,947*	*48856,19* *27708,35*	*767,61* *212,01*	*192835*	*109365*	*3030* *837*	*105,1710* *0,8173*	*415,11* *3,23*
210	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	78,94	53,65 -	__-__ -	4235	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
211	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*3,947*	*13804,14* *11112,75*	*__-__* -	*54485*	*43862*	*__-__* -	*43,4720* -	*171,58* -
212	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	414,435	52,77 -	__-__ -	21870	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	*КБ15-56-4*	*Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового г іпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и (до 5 мм)*	*100 м2*	*3,947*	*31226,07* *23552,73*	__-__ -	*123249*	*92963*	__-__ -	*92,1360* -	*363,66* -
214	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування ст ін полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування*	*100м2*	*3,947*	*10313,04* *10107,99*	__-__ -	*40706*	*39896*	__-__ -	*41,9210* -	*165,46* -
215	С111-2016-2 варіант 2	CAPAROL колір "морської хвилі " Verona 145 H 200	л	118,41	394,50 -	__-__ -	46713	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
216	*КБ10-9-1*	*Улашт ування обшивки ст ін г іпсокарт онними плит ами [фальшст іни] по мет алевому каркасу*	*100м2*	*1,0322*	*157930,93* *52026,11*	__-__ -	*163016*	*53701*	__-__ -	*210,7600* -	*217,55* -
217	*КР11-39-1*	*Облицювання ст ін лист ами сухої шт укат урки г іпсовими чи г іпсоволокнист ими*	*100м2*	*-1,0322*	*24223,30* *24223,30*	__-__ -	*-25003*	*-25003*	__-__ -	*104,2580* -	*-107,62* -
218	& С111-1493-СУ-3 варіант 1	Акустичні панелі Kraft Wood Acoustic товщиною 30 мм Оздоблення місць встановлення умивальників в кабінетах	м2	103,22	1484,92 -	__-__ -	153273	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
219	*КБ15-25-1*	*Облицювання поверхонь ст ін керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 до 7 шт* ========== Декоративні елементи з дерева актової зали	*100м2*	*1,17*	*150546,60* *63693,96*	__-__ -	*176140*	*74522*	__-__ -	*258,0270* -	*301,89* -
220	*КБ10-35-1*	*Улашт ування сходів внут рішньокварт ирних з підшиванням дошками обшивки*	*1 м2*	*118,24*	*2187,67* *2176,43*	__-__ -	*258670*	*257341*	__-__ -	*8,5140* -	*1006,70* -
221	& С112-24-СХ-1	Дошка обрізна, ширина 120 мм, товщина 40мм	м3	1,33	15572,25 -	__-__ -	20711	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
222	& С112-24-СХ-2	Дошка обрізна, ширина 120 мм, товщина 30мм	м3	0,3	15572,25 -	__-__ -	4672	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
223	& С112-24-СХ-3	Дошка обрізна, ширина 100 мм, товщина 30мм	м3	0,43	15572,25 -	__-__ -	6696	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
224	& С112-24-СХ-4 варіант 1	Дошка обрізна, ширина 50 мм, товщина 50мм	м3	0,02	15572,25 -	__-__ -	311	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
225	& С112-24-СХ-4	Дошка обрізна, ширина 40 мм, товщина 30мм	м3	0,38	15572,25 -	__-__ -	5917	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	& С112-24-СХ-5	Дошка обрізна, ширина 220 мм, товщина 50мм	м3	0,06	15572,25 -	__-__ -	934	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
227	& С112-24-СХ-6	Дошка обрізна, ширина 150 мм, товщина 40мм	м3	0,08	15572,25 -	__-__ -	1246	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
228	& С112-24-СХ-7	Дошка обрізна, ширина 300 мм, товщина 40мм	м3	0,12	15572,25 -	__-__ -	1869	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
229	& С112-24-СХ-8	Офанерована плита ДСП товщиною 0,025 м (два шари)	м3	2,09	12099,92 -	__-__ -	25289	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
230	КБ15-170-2	Покриття підлоги лаком за 2 рази ========== плінтус стельовий	100м2	1,1824	14148,29 5857,87	3,42 3,22	16729	6926	4 4	19,8990 0,0122	23,53 0,01
231	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів стельових ========= Трансформаторна підстанція	100м	4,6094	20370,05 3664,47	6,84 6,43	93894	16891	32 30	14,1240 0,0244	65,10 0,11
232	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	1,014	25233,23 23992,89	505,71 248,54	25586	24329	513 252	99,5060 0,9953	100,90 1,01
233	*КБ13-13-1*	*Ґрунт ування бет онних і обшт укат урених поверхонь*	*100м2*	*1,014*	*2069,95* *2052,57*	*15,35* *7,65*	*2099*	*2081*	*16* *8*	*7,3590* *0,0299*	*7,46* *0,03*
234	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	20,28	53,65 -	__-__ -	1088	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
235	КБ13-29-6	Фарбування поґрунтованих поверхонь фарбою вогнезахисною ========= Трансформаторна підстанція	100м2	1,014	273419,12 31376,60	3672,78 1962,02	277247	31816	3724 1989	109,4940 7,8935	111,03 8,00
236	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	100м2	0,277	15991,67 15865,25	68,45 64,34	4430	4395	19 18	70,0700 0,2442	19,41 0,07
237	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ (до 10мм)	100м2	0,277	6707,22 6612,60	68,45 64,34	1858	1832	19 18	29,2050 0,2442	8,09 0,07
238	С111-2005-2 варіант 1	Самовирівнювальна суміш Siltek F-50 ========= Трансформаторна підстанція	кг	470,9	14,45 -	__-__ -	6805	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
239	*КБ10-96-2*	*Уст ановлення мет алевих дверних коробок із навішуванням дверних полот ен*	*100м2*	*0,024*	*72304,79* *68226,13*	*2545,17* *1268,57*	*1735*	*1637*	*61* *30*	*258,9620* *3,8610*	*6,22* *0,09*
240	& С123-200-ДМ-1 варіант 1	Двері зовнішні, глухі, металеві, утеплені, з порогом, розмір 1200х2100h	шт	1	39484,62 -	__-__ -	39485	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 5					24676398	12380154	77969 24449		48848,16 94,95
		Разом будівельні роботи, грн.					24676398				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12218275				
		всього заробітна плата, грн.					12404603				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2467386				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**27143784**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					33320				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**366330**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	С123-15 варіант 3	Металопластикове вікно В 24-18 Л, розмір 1800х2400(h) мм	м2	142,56	10447,76 -	__-__ -	1489433	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
260	С123-15 варіант 4	Металопластикове вікно В 24-15, розмір 1800х2400(h) мм, розмір 1500х2400(h) мм	м2	180	10447,76 -	__-__ -	1880597	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
261	С123-15 варіант 6	Металопластикове вікно В 30-48, розмір 1800х2400(h) мм, розмір 4800х3000(h) мм	м2	14,4	10447,76 -	__-__ -	150448	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
262	С123-15 варіант 7	Металопластикове вікно В 30-18, розмір 1800х2400(h) мм, розмір 1800х3000(h) мм	м2	10,8	10447,76 -	__-__ -	112836	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
263	С123-15 варіант 8	Металопластикове вікно В 30-15, розмір 1800х2400(h) мм, розмір 1500х3000(h) мм	м2	4,5	10447,76 -	__-__ -	47015	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
264	С123-14 варіант 1	Металопластикове вікно В 24-36, розмір 1800х2400(h) мм, розмір 3600х2400(h) мм	м2	8,64	10446,91 -	__-__ -	90261	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
265	С123-14 варіант 2	Металопластикове вікно В 36-15, розмір 1800х2400(h) мм, розмір 1500х3600(h) мм	м2	27	10446,91 -	__-__ -	282067	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
266	С123-14 варіант 3	Металопластикове вікно В 18-18 Л, розмір 1800х2400(h) мм	м2	29,16	10446,91 -	__-__ -	304632	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
267	С123-14 варіант 4	Металопластикове вікно В 18-18, розмір 1800х2400(h) мм	м2	22,68	10446,91 -	__-__ -	236936	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
268	С123-14 варіант 7	Металопластикове вікно В 21-36, розмір 1800х2400(h) мм, розмір 3600х2100(h) мм	м2	7,56	10446,91 -	__-__ -	78979	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
269	*КБ10-25-3*	*Уст ановлення пласт икових підвіконних дошок*	*100м*	*2,941*	*13698,05 8055,69*	__-__ -	*40286*	*23692*	__-__ -	*34,6720* -	*101,97* -
270	& С111-БВП-30-2-41 варіант 3	Дошки підвіконні пластикові ширина 300 мм	м	297,228	1684,87 -	__-__ -	500791	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
271	*КБ10-25-4*	*Уст ановлення віконних зливів*	*100м*	*2,941*	*7253,31 6977,17*	*260,31 216,49*	*21332*	*20520*	*766 637*	*30,0300 0,7986*	*88,32 2,35*
272	& С111-БВП-30-2-41 варіант 1	Відлив з оцинкованої сталі з полімерним покриттям, ширина 300 мм	м	299,982	323,17 -	__-__ -	96945	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
273	& С1-1-7-2	Шурупи самонарізні	шт	1041	1,14 -	__-__ -	1187	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
274	& С1632-102-2-Л варіант 1	Гермобутил	кг	86,59	225,09 -	__-__ -	19491	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		========== арк. 76 (вітражі)									
275	КБ9-45-1	Монтаж вітражів, вітрин з подвійним або одинарним склінням у висотних будівлях	1т	3,087	135217,23 107978,11	16901,63 7709,28	417416	333328	52175 23799	422,4000 24,4748	1303,95 75,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	С123-9 варіант 1	Вітраж - зовнішній алюмінієвий профіль, розмір 2100х15000(h). Армоване узорчате скло,триплекс або захисне скло 3 секціями, що відкриваються для провітрювання (вітраж 150 - 21)	м2	63	31843,10 -	__-__ -	2006115	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
277	*КБ10-25-4*	*Уст ановлення віконних зливів*	*100м*	*0,022*	*7253,31* *6977,17*	*260,31* *216,49*	*160*	*153*	*6* *5*	*30,0300* *0,7986*	*0,66* *0,02*
278	& С111- ББП-30-2-41 варіант 2	Зливи з листового металу t=45 мм з РЕ покриттям , ширина 300 мм	м	2,28	323,17 -	__-__ -	737	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
279	& С1-1-7-2	Шурупи самонарізні	шт	8	1,14 -	__-__ -	9	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
280	& С1632- 102-2-Л варіант 1	Гермобутил	кг	0,65	225,09 -	__-__ -	146	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		========== арк. 78 (металопластикові і алюмінієві заскленні конструкції з дверима)									
281	КБ9-36-1	Монтаж конструкцій з алюмінієвих сплавів зі склінням	100м2	1,7882	147868,94 140177,77	4105,28 2141,46	264419	250666	7341 3829	524,4800 6,9617	937,88 12,45
282	С123-9 варіант 8	Вікно (перегородка) ПАО 33-32 EI60 з алюмінієвого профілю, розміром 3200х3880(h)мм (вікно протипожежне з межею вогнестійкості 60хв)	м2	12,416	18175,10 -	__-__ -	225662	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
283	С123-9 варіант 9	Вікно (перегородка) ПАО 33-32 EI30 з алюмінієвого профілю, розміром 3200х3880(h)мм (вікно протипожежне з межею вогнестійкості 30хв)	м2	37,248	18175,10 -	__-__ -	676986	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
284	С123-9 варіант 7	Вікно з алюмінієвого профілю 150-21, розміром 2100х15000(h)мм	м2	63	18175,10 -	__-__ -	1145031	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
285	С123-9 варіант 6	Вікно Ві+Д 33-54 з алюмінієвого профілю , розміром 5400х3300(h)мм, (вікно з розпашними дверима) розширяючий профіль 150х3300(h)мм з двох сторін.	м2	17,82	18175,10 -	__-__ -	323880	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
286	С123-9 варіант 2	Вікно Ві+Д+Д 33.2-57 з алюмінієвого профілю, розміром 5700х4100(h)мм, (вікно з розпашними дверима)	м2	23,37	18175,10 -	__-__ -	424752	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
287	С123-9 варіант 3	Вікно Ві+Д+Д 33-57 з алюмінієвого профілю, розміром 5700х4380(h)мм, (вікно з розпашними дверима)	м2	24,966	18175,10 -	__-__ -	453760	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
288	*КБ10-28-3*	*Заповнення дверних прорізів гот овими дверними блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах*	*100м2*	*0,099*	*32481,62* *16447,90*	*7417,98* *3697,29*	*3216*	*1628*	*734* *366*	*65,8680* *11,2530*	*6,52* *1,11*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	С123-9 варіант 4	Блок дверний з вікнами металопластиковий, розмір 1500х3300(h). Тип склопакету - п'ять стулок. Верхні фрамуги і вікно - глухе, двері-поворотно-відкидні. Склопакет -2-камерний, енергозберігаючий.Формула 4i-14ar-4-14ar-4i скло М1 (ББ 33 - 15)	м2	4,95	18175,10 -	__-__ -	89967	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
290	С123-9 варіант 5	Блок дверний з вікнами металопластиковий, розмір 1500х3300(h). Тип склопакету - п'ять стулок. Верхні фрамуги і вікно - глухе, двері-поворотно-відкидні. Склопакет -2-камерний, енергозберігаючий.Формула 4i-14ar-4-14ar-4i, скло М1 (ББ 33 - 15 Л) ========== арк. 80 (двері композитні)	м2	4,95	18175,10 -	__-__ -	89967	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
291	*КБ10-28-6*	*Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із заст осуванням анкерів і монт ажної піни*	*1 блок*	*117*	*1987,38* *1692,18*	__-__ -	*232523*	*197985*	__-__ -	*7,0180* -	*821,11* -
292	& С123-199-19В-1И-1 варіант 1	Двері внутрішні, глухі, дерев'яні з HPL покриттям, без порога, розмір 1200х2100h (ДГ 21-12)	шт	36	38766,32 -	__-__ -	1395588	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
293	& С123-199-19В-1И-1 варіант 2	Двері внутрішні, глухі, дерев'яні з HPL покриттям, ліві без порога, розмір 1200х2100h (ДГ 21-12Л)	шт	35	38766,32 -	__-__ -	1356821	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
294	& С123-199-19В-1И-1 варіант 12	Двері внутрішні, глухі, дерев'яні з HPL покриттям, ліві без порога, розмір 1000х2100h (ДГ 21-10)	шт	1	34686,32 -	__-__ -	34686	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
295	& С123-199-19В-1И-1 варіант 3	Двері внутрішні, глухі, дерев'яні з HPL покриттям, ліві без порога, розмір 1000х2100h (ДГ 21-10Л)	шт	8	34686,32 -	__-__ -	277491	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
296	& С123-199-19В-1И-1 варіант 4	Двері внутрішні, глухі, дерев'яні з HPL покриттям, ліві без порога, розмір 1800х2100h (ДГ 21-18Л)	шт	5	43866,32 -	__-__ -	219332	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
297	& С123-199-19В-1И-1 варіант 5	Двері внутрішні, глухі, дерев'яні з HPL покриттям, без порога, розмір 1800х2100h (ДГ 21-18)	шт	2	43866,32 -	__-__ -	87733	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
298	& С123-199-19В-1И-1 варіант 6	Двері внутрішні, глухі, дерев'яні з HPL покриттям, без порога (з вентиляційною решіткою), розмір 900х2100h (ДГ 21-9*)	шт	9	34686,32 -	__-__ -	312177	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
299	& С123-199-19В-1И-1 варіант 7	Двері внутрішні, глухі, дерев'яні з HPL покриттям, ліві без порога (з вентиляційною решіткою), розмір 900х2100h (ДГ 21-9Л*)	шт	14	34686,32 -	__-__ -	485608	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	& С123-199-19В-1И-1 варіант 8	Двері внутрішні, глухі, дерев'яні з HPL покриттям, ліві без порога (з вентиляційною решіткою), розмір 1100х2100h (ДГ 21-11Л*)	шт	4	35502,32 -	__-__ -	142009	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
301	& С123-199-19В-1И-1 варіант 9	Двері внутрішні, глухі, дерев'яні з HPL покриттям, без порога , розмір 1500х2100h (ДГ 21-15)	шт	1	41826,32 -	__-__ -	41826	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
302	& С123-199-19В-1И-1 варіант 10	Двері внутрішні, глухі, дерев'яні з HPL покриттям, без порога (з вентиляційною решіткою), розмір 1000х2100h (ДГ 21-10*)	шт	1	34686,32 -	__-__ -	34686	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
303	& С123-199-19В-1И-1 варіант 11	Двері внутрішні, глухі, дерев'яні з HPL покриттям, ліві без порога (з вентиляційною решіткою), розмір 1000х2100h (ДГ 21-10Л*)	шт	1	34686,32 -	__-__ -	34686	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		========== арк. 82 (двері металопластикові і алюмінієві перегородки)									
304	*КБ10-28-1*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах*	*100м2*	*0,1701*	*50710,01 26948,95*	*10768,03 5367,03*	*8626*	*4584*	*1832 913*	*107,9210 16,3350*	*18,36 2,78*
305	& С171-951-ДБМ-1 варіант 5	Двері внутрішні, глухі металопластикові, без порога (з вентиляційною решіткою), розмір 900х2100h (ДП 21-9*)	м2	7,56	9098,38 -	__-__ -	68784	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
306	& С171-951-ДБМ-1 варіант 6	Двері внутрішні, глухі ліві металопластикові, без порога (з вентиляційною решіткою), розмір 900х2100h (ДП 21-9Л*)	м2	9,45	9098,38 -	__-__ -	85980	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
307	*КБ10-28-2*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах*	*100м2*	*0,6216*	*40355,13 21776,71*	*8016,20 3995,45*	*25085*	*13536*	*4983 2484*	*87,2080 12,1605*	*54,21 7,56*
308	& С171-951-ДБМ-1	Двері внутрішні, глухі металопластикові, без порога, розмір 1200х2100h (ДП 21-12)	м2	7,56	9098,38 -	__-__ -	68784	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
309	& С171-951-ДБМ-1 варіант 1	Двері внутрішні, глухі ліві металопластикові, без порога, розмір 1200х2100h (ДП 21-12Л)	м2	22,68	9098,38 -	__-__ -	206351	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
310	& С171-951-ДБМ-1 варіант 2	Двері внутрішні, глухі ліві металопластикові, без порога, розмір 1000х2100h (ДП 21-10Л)	м2	8,4	9098,38 -	__-__ -	76426	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
311	& С171-951-ДБМ-1 варіант 3	Двері внутрішні, глухі металопластикові, без порога (з вентиляційною решіткою), розмір 1000х2100h (ДП 21-10*)	м2	6,3	9098,38 -	__-__ -	57320	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	& С171-951-ДБМ-1 варіант 4	Двері внутрішні, глухі ліві металопластикові, без порога (з вентиляційною решіткою), розмір 1000х2100h (ДП 21-10Л*)	м2	6,3	9098,38 -	__-__ -	57320	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
313	& С171-951-ДБМ-1 варіант 7	Двері внутрішні, глухі металопластикові, без порога (з вентиляційною решіткою), розмір 1100х2100h (ДП 21-11*)	м2	2,31	9098,38 -	__-__ -	21017	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
314	& С171-951-ДБМ-1 варіант 8	Двері внутрішні, глухі ліві металопластикові, без порога (з вентиляційною решіткою), розмір 1100х2100h (ДП 21-11Л*)	м2	2,31	9098,38 -	__-__ -	21017	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
315	& С171-951-АП-2	Двері внутрішні, глухі, металопластикові, без порога , розмір 1000х2100h (ДП 21-10)	м2	6,3	32660,38 -	__-__ -	205760	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
316	*КБ10-28-3*	*Заповнення дверних прорізів гот овими дверними блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах*	*100м2*	*0,19332*	*32481,62* *16447,90*	*7417,98* *3697,29*	*6279*	*3180*	*1434* *715*	*65,8680* *11,2530*	*12,73* *2,18*
317	& С171-951-АП-1 варіант 1	Дверний блок ППО 33-27, розміром 2700х3880(h) мм	м2	10,476	16136,38 -	__-__ -	169045	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
318	& С171-951-АП-1 варіант 2	Дверний блок ППО 27-27, розміром 2700х3280(h) мм	м2	8,856	16136,38 -	__-__ -	142904	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
319	КБ9-36-1	Монтаж перегородок з алюмінієвих сплавів	100м2	0,48768	147868,94 140177,77	4105,28 2141,46	72113	68362	2002 1044	524,4800 6,9617	255,78 3,40
320	& С171-951-АП-3	Перегородка з глухими фрамугами алюмінієва, протипожежна EI 60 . Тип скління - армоване узорчате скло або склопакет типу триплекс із захисним склом , розмір 3200х4280h (ПАО 33-32 EI 60)	м2	13,696	29753,38 -	__-__ -	407502	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
321	& С171-951-АП-4	Перегородка з глухими фрамугами алюмінієва, протипожежна EI 30 . Тип скління - армоване узорчате скло або склопакет типу триплекс із захисним склом , розмір 3200х3980h (ПАО 33-32, EI 30)	м2	25,472	29753,38 -	__-__ -	757878	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
322	& С171-951-АП-5	Перегородка з глухими фрамугами алюмінієва, протипожежна EI 30 . Тип скління - армоване узорчате скло або склопакет типу триплекс із захисним склом , розмір 3200х3000h (ПАО 30-32 EI 30)	м2	9,6	29753,38 -	__-__ -	285632	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		========== арк. 83 (двері алюмінієві)									
323	КБ9-36-1	Монтаж дверей з алюмінієвих сплавів	100м2	0,5552	147868,94 140177,77	4105,28 2141,46	82097	77827	2279 1189	524,4800 6,9617	291,19 3,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	& С171-951-АП-6	Двері зовнішні,частково засклені, друстворчаті, розпашні з заглибленим порогом.Тип скління - армоване узорчате скло або знизу вхідних дверей склопакет типу триплекс із захисним склом, розмір 1500х2100h (ДАО 21-15)	м2	12,6	42044,38 -	__-__ -	529759	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
325	& С171-951-АП-6 варіант 1	Двері зовнішні, ліві частково засклені, друстворчаті, розпашні з заглибленим порогом.Тип скління - армоване узорчате скло або знизу вхідних дверей склопакет типу триплекс із захисним склом, розмір 1500х2100h (ДАО 21-15 Л)	м2	25,2	36128,38 -	__-__ -	910435	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
326	& С171-951-АП-6 варіант 2	Дверний блок ДАГ 21-15, розміром 1800х2100(h) мм	м2	3,78	36128,38 -	__-__ -	136565	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
327	& С171-951-АП-6 варіант 3	Перегородка внутрішня з алюмінієвих конструкцій розміром 4250х3280(h) мм та двома двостворчастими дверима ПДАГ 33-43 з алюмінієвого профілю розміром 1800х2100(h) мм , без порога ========== арк. 84а, 84б (металеві внутрішні та зовнішні двері)	м2	13,94	36128,38 -	__-__ -	503630	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
328	*КБ10-96-2*	*Уст ановлення мет алевих дверних коробок із навішуванням дверних полот ен*	*100м2*	#########	*72304,79* *68226,13*	*2545,17* *1268,57*	*80142*	*75621*	*2821* *1406*	*258,9620* *3,8610*	*287,03* *4,28*
329	& С123-200-ДМ-1	Двері зовнішні, глухі, металеві, утеплені, з порогом, розмір 1200х2100h (ДМУ 21-12П)	шт	3	39484,62 -	__-__ -	118454	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
330	& С123-200-ДМ-2	Двері зовнішні, глухі, металеві, утеплені, ліві з порогом, розмір 1200х2100h (ДМУ 21-12ПЛ)	шт	3	39484,62 -	__-__ -	118454	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
331	& С123-200-ДМ-3	Двері внутрішні, глухі, металеві, без порога (покращений дизайн дверей), розмір 1200х2100h (ДГМ 21-12)	шт	4	42034,62 -	__-__ -	168138	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
332	& С123-200-ДМ-4	Двері внутрішні, глухі, металеві, ліві без порога (покращений дизайн дверей), розмір 1200х2100h (ДГМ 21-12Л)	шт	2	255010,62 -	__-__ -	510021	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
333	& С123-200-ДМ-11	Двері внутрішні, глухі, металеві,без порога, (покращений дизайн дверей), (з вентиляційною решіткою, розмір 1100х2100h (ДГМ 21-11*)	шт	2	32650,62 -	__-__ -	65301	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	& С123-200-ДМ-11 варіант 1	Двері внутрішні, глухі, металеві,без порога, (покращений дизайн дверей), (з вентиляційною решіткою, розмір 1100х2100h (ДГМ 21-11 Л*)	шт	3	32650,62 -	__-__ -	97952	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
335	& С123-200-ДМ-7	Двері внутрішні, глухі, металеві, без порога (покращений дизайн дверей), розмір 1000х2100h (ДГМ 21-10)	шт	1	41014,62 -	__-__ -	41015	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
336	& С123-200-ДМ-8	Двері внутрішні, глухі, металеві, ліві без порога (покращений дизайн дверей), розмір 1000х2100h (ДГМ 21-10Л)	шт	2	26428,62 -	__-__ -	52857	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
337	& С123-200-ДМ-9 варіант 1	Дверний блок ДМ 21-10П EI 30 , розміром 1000х2100(h) мм (двері протипожежні з межею вогнестійкості 30 хв)	шт	2	32650,62 -	__-__ -	65301	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
338	& С123-200-ДМ-17	Дверний блок ДМ 21-10ПЛ EI 30 , розміром 1000х2100(h) мм (двері протипожежні з межею вогнестійкості 30 хв)	шт	4	32650,62 -	__-__ -	130602	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
339	& С123-200-ДМ-18	Дверний блок ДМ 20-8 , розміром 800х2100(h) мм	шт	1	32650,62 -	__-__ -	32651	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
340	& С123-200-ДМ-19	Дверний блок ДМ 20-8 Л , розміром 800х2100(h) мм	шт	1	32650,62 -	__-__ -	32651	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
341	& С123-200-ДМ-20	Дверний блок ДГМ 21-10П (EI 30) , розміром 1000х2100(h) мм (двері протипожежні з межею вогнестійкості 30 хв)	шт	1	32650,62 -	__-__ -	32651	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
342	& С123-200-ДМ-21	Дверний блок ДМ 21-12П (EI 60) , розміром 1200х2100(h) мм (двері протипожежні з межею вогнестійкості 60 хв)	шт	1	32650,62 -	__-__ -	32651	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
343	& С123-200-ДМ-22	Дверний блок ДМО 21-12 Л (EI 60) , розміром 1200х2100(h) мм (двері протипожежні з межею вогнестійкості 60 хв)	шт	1	32650,62 -	__-__ -	32651	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
344	& С123-200-ДМ-23	Дверний блок ДМО 21-12 (EI 60) , розміром 1200х2100(h) мм (двері протипожежні з межею вогнестійкості 60 хв)	шт	1	32650,62 -	__-__ -	32651	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
345	& С123-200-ДМ-24	Дверний блок ДМО 21-12 Л (EI 30) , розміром 1200х2100(h) мм (двері протипожежні з межею вогнестійкості 30 хв)	шт	3	32650,62 -	__-__ -	97952	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
346	& С123-200-ДМ-25	Дверний блок ДМО 21-12 Л *(EI 30) , розміром 1200х2100(h) мм (двері протипожежні з межею вогнестійкості 30 хв)	шт	1	32650,62 -	__-__ -	32651	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
347	& С123-200-ДМ-26	Дверний блок ДМО 21-12 *(EI 30) , розміром 1200х2100(h) мм (двері протипожежні з межею вогнестійкості 30 хв)	шт	1	32650,62 -	__-__ -	32651	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
348	& С123-200-ДМ-27	Дверний блок ДМУ 21-10 ПЛ , розміром 1000х2100(h) мм	шт	1	32650,62 -	__-__ -	32651	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
349	& С123-200-ДМ-28	Дверний блок ДМУ 21-10 П , розміром 1000х2100(h) мм	шт	1	32650,62 -	__-__ -	32651	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
350	& С123-200-ДМ-29	Дверний блок ДГМ 21-10 ПЛ (EI 30) , розміром 1000х2100(h) мм (двері протипожежні з межею вогнестійкості 30 хв)	шт	1	32650,62 -	__-__ -	32651	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
351	& С123-200-ДМ-30	Дверний блок ДГМ 21-10 П (EI 60) , розміром 1000х2100(h) мм (двері протипожежні з межею вогнестійкості 60 хв)	шт	1	32650,62 -	__-__ -	32651	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
352	& С123-200-ДМ-31	Дверний блок ДГМ 21-12 ПЛ (EI 60) , розміром 1200х2100(h) мм (двері протипожежні з межею вогнестійкості 60 хв)	шт	1	32650,62 -	__-__ -	32651	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
353	& С123-200-ДМ-32	Дверний блок ДГМ 21-12 ПЛ (EI 30) , розміром 1200х2100(h) мм (двері протипожежні з межею вогнестійкості 30 хв)	шт	2	32650,62 -	__-__ -	65301	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
354	& С123-200-ДМ-33	Дверний блок ДГМ 21-12 П (EI 30) , розміром 1200х2100(h) мм (двері протипожежні з межею вогнестійкості 30 хв)	шт	1	32650,62 -	__-__ -	32651	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
355	& С123-200-ДМ-34	Дверний блок ДУС 12-5 , розміром 505х1255(h) мм (двері герметичні, утеплені для форкамер)	шт	5	32650,62 -	__-__ -	163253	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
356	& С123-200-ДМ-35	Дверний блок ДМО 21-12 (EI 30) , розміром 1200х2100(h) мм (двері протипожежні з межею вогнестійкості 30 хв)	шт	1	32650,62 -	__-__ -	32651	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
357	& С123-200-ДМ-36	Дверний блок ДМ 12-5 , розміром 500х1200(h) мм	шт	2	32650,62 -	__-__ -	65301	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
358	& С123-200-ДМ-37	Дверний блок ДМ 12-5 Л , розміром 500х1200(h) мм	шт	1	32650,62 -	__-__ -	32651	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
359	& С123-200-ДМ-38	Дверний блок ДМ 09-12 Л , розміром 1200х900(h) мм (двері металеві двостворчасті) ========== арк. 86 (металеві захисні і герметмчні двері підвалу)	шт	1	32650,62 -	__-__ -	32651	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
360	*КБ10-96-2*	*Уст ановлення мет алевих дверних коробок із навішуванням дверних полот ен*	*100м2*	*0,192*	*72304,79* *68226,13*	*2545,17* *1268,57*	*13883*	*13099*	*489* *244*	*258,9620* *3,8610*	*49,72* *0,74*
361	& С123-200-ДМ-15	Двері внутрішні, глухі, металеві, захисні, з порогом.згідно ТУ У 25.1-38587375-001: 2016 , розмір 1200х2000h (ДЗ 20-12)	шт	4	255010,62 -	__-__ -	1020042	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
362	& С123-200-ДМ-15 варіант 1	Двері внутрішні, глухі, металеві, захисні,ліві з порогом.згідно ТУ У 25.1-38587375-001: 2016 , розмір 1200х2000h (ДЗ 20-12Л)	шт	1	255010,62 -	__-__ -	255011	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
363	& С123-200-ДМ-15 варіант 3	Двері внутрішні, глухі, металеві, захисні, ліві герметичні, з порогом, розмір 1200х2000h (ДЗГ 20-12)	шт	1	255010,62 -	__-__ -	255011	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
364	& С123-200-ДМ-15 варіант 6	Двері внутрішні, глухі, металеві, захисні, ліві герметичні, з порогом, розмір 1200х2000h (ДЗГ 20-12 Л)	шт	2	255010,62 -	__-__ -	510021	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		========== Влаштування жалюзійних вентиляційних решіток									
365	*КБ20-11-2*	*Уст ановлення грат жалюзійних площею у просвіт і до 1 м2*	*1 грат а*	*7*	*623,33* *618,00*	*5,33* *1,49*	*4363*	*4326*	*37* *10*	*2,5960* *0,0066*	*18,17* *0,05*
366	& С130-РЖ-6	Жалюзійна решітка РЖ 6-6, розміром 600х600(h) мм	шт	1	919,26 -	__-__ -	919	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
367	& С130-РЖ-1	Жалюзійна решітка РЖ 9-8, розміром 800х900(h) мм	шт	2	1939,26 -	__-__ -	3879	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
368	& С130-РЖ-3	Жалюзійна решітка РЖ 6-15, розміром 1500х600(h) мм	шт	1	1735,26 -	__-__ -	1735	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
369	& С130-РЖ-8	Жалюзійна решітка РЖ 75-90, розміром 750х900(h) мм	шт	3	1062,06 -	__-__ -	3186	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
370	*КБ20-11-3*	*Уст ановлення грат жалюзійних площею у просвіт і до 1,5 м2*	*1 грат а*	*1*	*744,68* *738,46*	*6,22* *1,74*	*745*	*738*	*7* *2*	*3,1020* *0,0077*	*3,10* *0,01*
371	& С130-РЖ-2	Жалюзійна решітка РЖ 15-8, розміром 800х1500(h) мм	шт	1	1939,26 -	__-__ -	1939	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
372	*КБ20-11-4*	*Уст ановлення грат жалюзійних площею у просвіт і до 2,5 м2*	*1 грат а*	*1*	*950,72* *942,72*	*8,00* *2,24*	*951*	*943*	*8* *2*	*3,9600* *0,0099*	*3,96* *0,01*
373	& С130-РЖ-7	Жалюзійна решітка РЖ 09-18, розміром 1800х900(h) мм	шт	1	2347,26 -	__-__ -	2347	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
374	*КБ20-11-5*	*Уст ановлення грат жалюзійних площею у просвіт і до 3,5 м2*	*1 грат а*	*2*	*1135,53* *1126,02*	*9,51* *2,66*	*2271*	*2252*	*19* *5*	*4,7300* *0,0118*	*9,46* *0,02*
375	& С130-РЖ-4	Жалюзійна решітка РЖ 18-18, розміром 1800х1800(h) мм	шт	2	2143,26 -	__-__ -	4287	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
376	*КБ20-11-7*	*Уст ановлення грат жалюзійних площею у просвіт і до 6,5 м2*	*1 грат а*	*1*	*1822,17* *1806,88*	*15,29* *4,28*	*1822*	*1807*	*15* *4*	*7,5900* *0,0189*	*7,59* *0,02*
377	& С130-РЖ-5	Жалюзійна решітка РЖ 18-36, розміром 3600х1800(h) мм	шт	1	2061,66 -	__-__ -	2062	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		========== арк.87 (Дверцята металеві ДМ комунікаційних зон)									
378	*КБ10-96-2*	*Уст ановлення мет алевих дверних коробок із навішуванням дверних полот ен*	*100м2*	*0,2352*	*72304,79* *68226,13*	*2545,17* *1268,57*	*17006*	*16047*	*599* *298*	*258,9620* *3,8610*	*60,91* *0,91*
379	& С123-200-ДМ-16 варіант 3	Дверний блок ДМЕ 20-9 Е , розміром 960х2000(h) мм	шт	4	26122,62 -	__-__ -	104490	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	& С123-200-ДМ-16 варіант 4	Дверний блок ДМЕ 20-9 ЛЕ , розміром 960х2000(h) мм	шт	4	26122,62 -	__-__ -	104490	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
381	& С123-200-ДМ-16 варіант 1	Дверний блок ДМ СС 20-7 , розміром 960х2000(h) мм	шт	3	21430,62 -	__-__ -	64292	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
382	& С123-200-ДМ-16 варіант 5	Дверний блок ДМ ВК 10-12 , розміром 1200х1000(h) мм	шт	1	21430,62 -	__-__ -	21431	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
383	& С123-200-ДМ-16 варіант 6	Дверний блок ДМ ВК 10-12Л , розміром 1200х1000(h) мм	шт	1	21430,62 -	__-__ -	21431	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
384	*КБ20-28-7*	*Уст ановлення люків гермет ичних*	*1 шт*	*37*	*638,15* *638,15*	__-__ -	*23612*	*23612*	__-__ -	*2,3540* -	*87,10* -
385	& С130-РЖ-9	Ревізійні дверцята Л 3-3 , розміром 300х300(h) мм (пластикові)	шт	27	327,66 -	__-__ -	8847	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
386	& С130-РЖ-10	Ревізійні дверцята Л 3-3 Л , розміром 300х300(h) мм (пластикові)	шт	10	327,66 -	__-__ -	3277	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
387	*КМ8-572-9*	*Шафа вбудована 600х250х1500h для пожежного кран-комплект у*	*шт*	*17*	*1494,64* *927,38*	*567,26* *270,51*	*25409*	*15765*	*9644* *4599*	*3,5200* *0,9275*	*59,84* *15,77*
388	& С123-200-ДМ-16 варіант 2	Шафа вбудована 600х250х1500h для пожежного кран-комплекту ТОВ «Нові пожежні технології», розмір 600х1500h HW-25-52 WKV	шт	17	21736,62 -	__-__ -	369523	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 7					28380188	1313979	97008 49716		5103,56 163,19
		Разом будівельні роботи, грн.					28380188				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26969201				
		всього заробітна плата, грн.					1363695				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2838019				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**31218207**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=====П-1									
389	*КБ11-4-5*	*Улашт ування гідроізоляції обмазувальної в один шар т овщиною 2 мм*	*100м2*	*2,968*	*8913,82* *8913,82*	__-__ -	*26456*	*26456*	__-__ -	*34,8700* -	*103,49* -
390	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	л	59,36	53,65 -	__-__ -	3185	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
391	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляція обмазочна полімерцементна	кг	890,4	65,89 -	__-__ -	58668	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
392	*КБ11-4-6*	*Додават и на кожний наст упний шар гідроізоляції обмазувальної біт умною маст икою т овщиною 1 мм (до 5мм)*	*100м2*	*2,968*	*8697,30* *8697,30*	__-__ -	*25814*	*25814*	__-__ -	*34,0230* -	*100,98* -
393	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляція обмазочна полімерцементна	кг	1335,6	65,89 -	__-__ -	88003	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
394	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція ст ін, фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бут ового мурування, цеглі, бет ону (заведення на ст іни -- h=300мм)*	*100м2*	*0,587*	*9314,21* *9314,21*	__-__ -	*5467*	*5467*	__-__ -	*36,8500* -	*21,63* -
395	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	л	11,74	53,65 -	__-__ -	630	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
396	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляція обмазочна полімерцементна	кг	440,25	65,89 -	__-__ -	29008	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
397	*КБ12-20-3*	*Улашт ування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*2,968*	*3251,56* *2909,60*	*227,15* *126,28*	*9651*	*8636*	*674* *375*	*12,0670* *0,4419*	*35,81* *1,31*
398	& С1600-82-1-1 варіант 1	Звукоізоляція Isover Floor, товщина 10мм	м2	326,48	398,60 -	__-__ -	130135	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
399	*КБ11-11-1*	*Улашт ування ст яжок поліст иролбет онних т овщиною 20 мм*	*100м2*	*2,968*	*19286,99* *14009,74*	*318,29* *299,17*	*57244*	*41581*	*945* *888*	*61,8750* *1,1355*	*183,65* *3,37*
400	*КБ11-11-2 к=15*	*Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини ст яжок поліст иролбет онних (до 90мм)*	*100м2*	*2,968*	*23595,25* *6555,31*	*1149,94* *1080,86*	*70031*	*19456*	*3413* *3208*	*28,9520* *4,1026*	*85,93* *12,18*
401	*КБ11-11-18*	*Армування ст яжки дрот яною сіт кою*	*100м2*	*2,968*	*13231,19* *3854,47*	*174,54* *164,06*	*39270*	*11440*	*518* *487*	*17,8200* *0,6227*	*52,89* *1,85*
402	*КБ6-36-4*	*Залізнення поверхні*	*100 м2*	*2,968*	*8953,18* *8896,95*	__-__ -	*26573*	*26406*	__-__ -	*34,8040* -	*103,30* -
403	С1600-143 варіант 1	Топінг для бетону Teknoser 100	кг	1780,8	21,97 -	__-__ -	39124	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
404	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	2,968	25233,23 23992,89	505,71 248,54	74892	71211	1501 738	99,5060 0,9953	295,33 2,95
		=====П-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
405	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,9	25233,23 23992,89	505,71 248,54	22710	21594	455 224	99,5060 0,9953	89,56 0,90
406	*КБ12-21-1*	*ґрунт ування основ із бет ону*	*100м2*	*0,9*	*1904,75* *1801,80*	*40,33* *22,44*	*1714*	*1622*	*36* *20*	*7,7550* *0,0878*	*6,98* *0,08*
407	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	л	18	53,65 -	__-__ -	966	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
408	КБ13-20-7	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь фарбою =====П-3	100м2	0,9	2269,43 651,68	75,21 14,88	2042	587	68 13	2,6400 0,0585	2,38 0,05
409	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція ст ін, фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бут ового мурування, цеглі, бет ону (заведення на ст іни -- h=300мм)*	*100м2*	*0,5075*	*9314,21* *9314,21*	__-__ -	*4727*	*4727*	__-__ -	*36,8500* -	*18,70* -
410	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	л	10,15	53,65 -	__-__ -	545	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
411	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляція обмазочна полімерцементна	кг	380,625	65,89 -	__-__ -	25079	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
412	*КБ12-20-3*	*Улашт ування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*0,3785*	*3251,56* *2909,60*	*227,15* *126,28*	*1231*	*1101*	*86* *48*	*12,0670* *0,4419*	*4,57* *0,17*
413	& С1600-82-1-1 варіант 1	Звукоізоляція Isover Floor, товщина 10мм	м2	41,635	398,60 -	__-__ -	16596	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
414	*КБ11-11-1*	*Улашт ування ст яжок поліст иролбет онних т овщиною 20 мм*	*100м2*	*0,3785*	*19286,99* *14009,74*	*318,29* *299,17*	*7300*	*5303*	*120* *113*	*61,8750* *1,1355*	*23,42* *0,43*
415	*КБ11-11-2 к=8*	*Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини ст яжок поліст иролбет онних (до 75мм)*	*100м2*	*0,3785*	*18539,12* *5150,60*	*903,52* *849,25*	*7017*	*1950*	*342* *321*	*22,7480* *3,2234*	*8,61* *1,22*
416	*КБ11-11-18*	*Армування ст яжки дрот яною сіт кою*	*100м2*	*0,3785*	*13231,19* *3854,47*	*174,54* *164,06*	*5008*	*1459*	*66* *62*	*17,8200* *0,6227*	*6,74* *0,24*
417	*КБ11-29-1*	*Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*0,3785*	*73180,07* *42250,85*	*123,21* *115,81*	*27699*	*15992*	*47* *44*	*171,1600* *0,4396*	*64,78* *0,17*
418	& С17-2-20-19 варіант 1	Плитка гранітокерамічна, товщина 15мм	м2	38,61	1644,17 -	__-__ -	63481	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
419	*КБ15-26-2*	*Улашт ування плінт усів шириною 100 мм з керамічних плит ок*	*1 м2*	*4,3*	*2637,66* *2346,06*	*3,42* *3,22*	*11342*	*10088*	*15* *14*	*9,5040* *0,0122*	*40,87* *0,05*
420	& С17-2-20-19 варіант 1	Плитка гранітокерамічна, товщина 15мм	м2	4,47	1644,17 -	__-__ -	7349	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	КБ7-19-3	Зароблення стику примикання плінтуса до стіни акриловим герметиком ===== П-3а	100м шва	0,43	34877,14 6116,25	26,89 14,96	14997	2630	12 6	25,3660 0,0585	10,91 0,03
422	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція ст ін, фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бут ового мурування, цеглі, бет ону (заведення на ст іни -- h=300мм)*	*100м2*	*0,5547*	*9314,21* *9314,21*	__-__ -	*5167*	*5167*	__-__ -	*36,8500* -	*20,44* -
423	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	л	11,094	53,65 -	__-__ -	595	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
424	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляція обмазочна полімерцементна	кг	416,025	65,89 -	__-__ -	27412	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
425	*КБ12-20-3*	*Улашт ування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*0,4566*	*3251,56* *2909,60*	*227,15* *126,28*	*1485*	*1329*	*104* *58*	*12,0670* *0,4419*	*5,51* *0,20*
426	& С1600-82-1-1 варіант 1	Звукоізоляція Isover Floor, товщина 10мм	м2	50,226	398,60 -	__-__ -	20020	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
427	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти щебенево- піщаної	1 м3	13,698	2305,99 547,24	177,77 96,53	31587	7496	2435 1322	2,5300 0,3739	34,66 5,12
428	*КБ12-20-3*	*Улашт ування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*0,4566*	*6163,26* *2909,60*	*227,15* *126,28*	*2814*	*1329*	*104* *58*	*12,0670* *0,4419*	*5,51* *0,20*
429	*КБ11-11-1*	*Улашт ування ст яжок поліст иролбет онних т овщиною 20 мм*	*100м2*	*0,4566*	*19286,99* *14009,74*	*318,29* *299,17*	*8806*	*6397*	*145* *137*	*61,8750* *1,1355*	*28,25* *0,52*
430	*КБ11-11-2 к=8*	*Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини ст яжок поліст иролбет онних (до 75мм)*	*100м2*	*0,4566*	*18539,12* *5150,60*	*903,52* *849,25*	*8465*	*2352*	*413* *388*	*22,7480* *3,2234*	*10,39* *1,47*
431	*КБ11-11-18*	*Армування ст яжки дрот яною сіт кою*	*100м2*	*0,4566*	*13231,19* *3854,47*	*174,54* *164,06*	*6041*	*1760*	*80* *75*	*17,8200* *0,6227*	*8,14* *0,28*
432	*КБ11-29-1*	*Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*0,3785*	*73180,07* *42250,85*	*123,21* *115,81*	*27699*	*15992*	*47* *44*	*171,1600* *0,4396*	*64,78* *0,17*
433	& С17-2-20-19 варіант 1	Плитка гранітокерамічна, товщина 15мм	м2	38,61	1644,17 -	__-__ -	63481	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
434	*КБ15-26-2*	*Улашт ування плінт усів шириною 100 мм з керамічних плит ок*	*1 м2*	*3,27*	*2637,66* *2346,06*	*3,42* *3,22*	*8625*	*7672*	*11* *11*	*9,5040* *0,0122*	*31,08* *0,04*
435	& С17-2-20-19 варіант 1	Плитка гранітокерамічна, товщина 15мм =====П-4	м2	3,4	1644,17 -	__-__ -	5590	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
436	*КБ11-4-5*	*Улашт ування гідроізоляції обмазувальної в один шар т овщиною 2 мм*	*100м2*	*0,26*	*8913,82* *8913,82*	__-__ -	*2318*	*2318*	__-__ -	*34,8700* -	*9,07* -
437	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	л	5,2	53,65 -	__-__ -	279	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
438	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляція обмазочна полімерцементна	кг	78	65,89 -	__-__ -	5139	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
439	*КБ11-4-6*	*Додават и на кожний наст упний шар гідроізоляції обмазувальної біт умною маст икою т овщиною 1 мм (до 5мм)*	*100м2*	*0,26*	*8697,30* *8697,30*	__-__ -	*2261*	*2261*	__-__ -	*34,0230* -	*8,85* -
440	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляція обмазочна полімерцементна	кг	117	65,89 -	__-__ -	7709	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
441	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція ст ін, фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бут ового мурування, цеглі, бет ону (заведення на ст іни -- h=300мм)*	*100м2*	*0,0912*	*9314,21* *9314,21*	__-__ -	*849*	*849*	__-__ -	*36,8500* -	*3,36* -
442	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	л	1,824	53,65 -	__-__ -	98	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
443	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляція обмазочна полімерцементна	кг	68,4	65,89 -	__-__ -	4507	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
444	*КБ12-20-3*	*Улашт ування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*0,26*	*3251,56* *2909,60*	*227,15* *126,28*	*845*	*756*	*59* *33*	*12,0670* *0,4419*	*3,14* *0,11*
445	& С1600-82-1-1 варіант 5	Звукоізоляція Isover Floor, товщина 5мм	м2	28,6	357,80 -	__-__ -	10233	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
446	*КБ11-11-1*	*Улашт ування ст яжок поліст иролбет онних т овщиною 20 мм*	*100м2*	*0,26*	*19286,99* *14009,74*	*318,29* *299,17*	*5015*	*3643*	*83* *78*	*61,8750* *1,1355*	*16,09* *0,30*
447	*КБ11-11-2 к=14*	*Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини ст яжок поліст иролбет онних (до 85мм)*	*100м2*	*0,26*	*21909,88* *6087,08*	*1067,80* *1003,65*	*5697*	*1583*	*278* *261*	*26,8840* *3,8095*	*6,99* *0,99*
448	*КБ11-11-18*	*Армування ст яжки дрот яною сіт кою*	*100м2*	*0,26*	*13231,19* *3854,47*	*174,54* *164,06*	*3440*	*1002*	*45* *43*	*17,8200* *0,6227*	*4,63* *0,16*
449	*КБ11-11-13*	*Улашт ування ст яжок самовирівнювальних з суміші цемент ної для недеформівниїх основ т овщиною 5 мм*	*100м2*	*0,26*	*35460,97* *15865,25*	*68,45* *64,34*	*9220*	*4125*	*18* *17*	*70,0700* *0,2442*	*18,22* *0,06*
450	*КБ11-11-14*	*Додават и або виключат и на кожний 1 мм т овщини ст яжок самовирівнювальних з суміші цемент ної для недеформівниїх основ*	*100м2*	*0,26*	*4750,64* *1322,52*	*13,69* *12,87*	*1235*	*344*	*4* *3*	*5,8410* *0,0488*	*1,52* *0,01*
451	*КБ11-39-3*	*Улашт ування покрит т ів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полот нища у ст иках (завод лінолеуму на ст іну 2,78м2)*	*100м2*	*0,2878*	*125535,57* *19021,03*	*27,38* *25,73*	*36129*	*5474*	*8* *7*	*77,0550* *0,0977*	*22,18* *0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=====П-5									
452	*КБ11-4-5*	*Улашт ування гідроізоляції обмазувальної в один шар т овщиною 2 мм*	*100м2*	*0,164*	*8913,82* *8913,82*	__-__ -	*1462*	*1462*	__-__ -	*34,8700* -	*5,72* -
453	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	л	3,28	53,65 -	__-__ -	176	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
454	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляція обмазочна полімерцементна	кг	49,2	65,89 -	__-__ -	3242	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
455	*КБ11-4-6*	*Додават и на кожний наст упний шар гідроізоляції обмазувальної біт умною маст икою т овщиною 1 мм (до 5мм)*	*100м2*	*0,164*	*8697,30* *8697,30*	__-__ -	*1426*	*1426*	__-__ -	*34,0230* -	*5,58* -
456	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляція обмазочна полімерцементна	кг	73,8	65,89 -	__-__ -	4863	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
457	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція ст ін, фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бут ового мурування, цеглі, бет ону (заведення на ст іни -- h=300мм)*	*100м2*	*0,049*	*9314,21* *9314,21*	__-__ -	*456*	*456*	__-__ -	*36,8500* -	*1,81* -
458	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	л	0,98	53,65 -	__-__ -	53	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
459	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляція обмазочна полімерцементна	кг	36,75	65,89 -	__-__ -	2421	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
460	*КБ12-20-3*	*Улашт ування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*0,164*	*3251,56* *2909,60*	*227,15* *126,28*	*533*	*477*	*37* *21*	*12,0670* *0,4419*	*1,98* *0,07*
461	& С1600-82-1-1 варіант 5	Звукоізоляція Isover Floor, товщина 5мм	м2	18,04	357,80 -	__-__ -	6455	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
462	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти щебенево- піщаної	1 м3	1,886	2305,99 547,24	177,77 96,53	4349	1032	335 182	2,5300 0,3739	4,77 0,71
463	*КР8-36-3*	*Улашт ування прокладної гідроізоляційної плівки в один шар*	*100м2*	*0,164*	*5679,01* *3426,80*	*36,32* *34,72*	*931*	*562*	*6* *6*	*14,2120* *0,1459*	*2,33* *0,02*
464	*КБ11-11-1*	*Улашт ування ст яжок поліст иролбет онних т овщиною 20 мм*	*100м2*	*0,164*	*19286,99* *14009,74*	*318,29* *299,17*	*3163*	*2298*	*52* *49*	*61,8750* *1,1355*	*10,15* *0,19*
465	*КБ11-11-2 к=8*	*Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини ст яжок поліст иролбет онних (до 60мм)*	*100м2*	*0,164*	*13483,00* *3745,89*	*657,11* *617,63*	*2211*	*614*	*108* *101*	*16,5440* *2,3443*	*2,71* *0,38*
466	& С11-32-1 варіант 1	Демпферна ПЕ стрічка h= 60 мм	м	16,2	17,44 -	__-__ -	283	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
467	*КБ11-11-18*	*Армування ст яжки дрот яною сіт кою*	*100м2*	*0,164*	*13231,19* *3854,47*	*174,54* *164,06*	*2170*	*632*	*29* *27*	*17,8200* *0,6227*	*2,92* *0,10*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
468	*КБ11-29-1*	*Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*0,164*	*73180,07* *42250,85*	*123,21* *115,81*	*12002*	*6929*	*20* *19*	*171,1600* *0,4396*	*28,07* *0,07*
469	& С17-2-20-19 варіант 1	Плитка гранітокерамічна, товщина 15мм	м2	16,73	1644,17 -	__-__ -	27507	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
470	*КБ15-26-2*	*Улашт ування плінт усів шириною 100 мм з керамічних плит ок*	*1 м2*	*1,62*	*2637,66* *2346,06*	*3,42* *3,22*	*4273*	*3801*	*6* *5*	*9,5040* *0,0122*	*15,40* *0,02*
471	& С17-2-20-19 варіант 1	Плитка гранітокерамічна, товщина 15мм	м2	16,85	1644,17 -	__-__ -	27704	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
472	КБ7-19-3	Зароблення стику примикання плінтуса до стіни акриловим герметиком ===== П-6, П-6а	100м шва	0,162	34877,14 6116,25	26,89 14,96	5650	991	4 2	25,3660 0,0585	4,11 0,01
473	*КБ11-4-5*	*Улашт ування г ідроізоляції обмазувальної в один шар т овщиною 2 мм*	*100м2*	*2,8011*	*8913,82* *8913,82*	__-__ -	*24969*	*24969*	__-__ -	*34,8700* -	*97,67* -
474	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	л	56,022	53,65 -	__-__ -	3006	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
475	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляція обмазочна полімерцементна	кг	840,33	65,89 -	__-__ -	55369	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
476	*КБ11-4-6*	*Додават и на кожний наст упний шар г ідроізоляції обмазувальної біт умною маст икою т овщиною 1 мм (до 5мм)*	*100м2*	*2,8011*	*8697,30* *8697,30*	__-__ -	*24362*	*24362*	__-__ -	*34,0230* -	*95,30* -
477	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляція обмазочна полімерцементна	кг	1260,495	65,89 -	__-__ -	83054	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
478	*КБ8-3-7*	*Г ідроізоляція ст ін, фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бут ового мурування, цеглі, бет ону (заведення на ст іни -- h=300мм)*	*100м2*	*0,6234*	*9314,21* *9314,21*	__-__ -	*5806*	*5806*	__-__ -	*36,8500* -	*22,97* -
479	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	л	12,468	53,65 -	__-__ -	669	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
480	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляція обмазочна полімерцементна	кг	467,55	65,89 -	__-__ -	30807	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
481	*КБ12-20-3*	*Улашт ування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*2,8011*	*3251,56* *2909,60*	*227,15* *126,28*	*9108*	*8150*	*636* *354*	*12,0670* *0,4419*	*33,80* *1,24*
482	& С1600-82-1-1 варіант 5	Звукоізоляція Isover Floor, товщина 5мм	м2	308,121	357,80 -	__-__ -	110246	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
483	*КБ11-11-1*	*Улашт ування ст яжок поліст иролбет онних т овщиною 20 мм*	*100м2*	*2,8011*	*19286,99* *14009,74*	*318,29* *299,17*	*54025*	*39243*	*892* *838*	*61,8750* *1,1355*	*173,32* *3,18*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
484	*КБ11-11-2*	*Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини ст яжок поліст иролбет онних (до 60 мм)*	*100м2*	*0,2191*	*13483,00* *3745,89*	*657,11* *617,63*	*2954*	*821*	*144* *135*	*16,5440* *2,3443*	*3,62* *0,51*
485	*КБ11-11-2 к=8*	*Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини ст яжок поліст иролбет онних (до 75мм)*	*100м2*	*2,582*	*18539,12* *5150,60*	*903,52* *849,25*	*47868*	*13299*	*2333* *2193*	*22,7480* *3,2234*	*58,74* *8,32*
486	*КБ11-11-18*	*Армування ст яжки дрот яною сіт кою*	*100м2*	*2,8011*	*13231,19* *3854,47*	*174,54* *164,06*	*37062*	*10797*	*489* *460*	*17,8200* *0,6227*	*49,92* *1,74*
487	*КБ11-29-1*	*Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*2,8011*	*73180,07* *42250,85*	*123,21* *115,81*	*204985*	*118349*	*345* *324*	*171,1600* *0,4396*	*479,44* *1,23*
488	& С17-2-20-19 варіант 1	Плитка гранітокерамічна, товщина 15мм	м2	285,71	1644,17 -	__-__ -	469756	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
489	*КБ15-26-2*	*Улашт ування плінт усів шириною 100 мм з керамічних плит ок*	*1 м2*	*20,78*	*2637,66* *2346,06*	*3,42* *3,22*	*54811*	*48751*	*71* *67*	*9,5040* *0,0122*	*197,49* *0,25*
490	& С17-2-20-19 варіант 1	Плитка гранітокерамічна, товщина 15мм	м2	21,61	1644,17 -	__-__ -	35531	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
491	КБ7-19-3	Зароблення стику примикання плінтуса до стіни акриловим герметиком =====П-7, П-7а, П-7б, П-8, П-8а	100м шва	1,837	34877,14 6116,25	26,89 14,96	64069	11236	49 27	25,3660 0,0585	46,60 0,11
492	*КБ11-4-5*	*Улашт ування гідроізоляції обмазувальної в один шар т овщиною 2 мм*	*100м2*	*1,7241*	*8913,82* *8913,82*	__-__ -	*15368*	*15368*	__-__ -	*34,8700* -	*60,12* -
493	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	л	34,482	53,65 -	__-__ -	1850	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
494	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляція обмазочна полімерцементна	кг	517,23	65,89 -	__-__ -	34080	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
495	*КБ11-4-6*	*Додават и на кожний наст упний шар гідроізоляції обмазувальної біт умною маст икою т овщиною 1 мм (до 5мм)*	*100м2*	*1,7241*	*8697,30* *8697,30*	__-__ -	*14995*	*14995*	__-__ -	*34,0230* -	*58,66* -
496	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляція обмазочна полімерцементна	кг	775,845	65,89 -	__-__ -	51120	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
497	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція ст ін, фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бут ового мурування, цеглі, бет ону (заведення на ст іни -- h=300мм)*	*100м2*	*0,333*	*9314,21* *9314,21*	__-__ -	*3102*	*3102*	__-__ -	*36,8500* -	*12,27* -
498	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	л	6,66	53,65 -	__-__ -	357	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
499	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляція обмазочна полімерцементна	кг	249,75	65,89 -	__-__ -	16456	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
500	*КБ12-20-3*	*Улашт ування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*1,7241*	*3251,56* *2909,60*	*227,15* *126,28*	*5606*	*5016*	*392* *218*	*12,0670* *0,4419*	*20,80* *0,76*
501	& С1600-82-1-1 варіант 5	Звукоізоляція Isover Floor, товщина 5мм	м2	189,651	357,80 -	__-__ -	67857	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
502	*КБ11-11-1*	*Улашт ування ст яжок поліст иролбет онних т овщиною 20 мм*	*100м2*	*1,7241*	*19286,99* *14009,74*	*318,29* *299,17*	*33253*	*24154*	*549* *516*	*61,8750* *1,1355*	*106,68* *1,96*
503	*КБ11-11-2*	*Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини ст яжок поліст иролбет онних (до 65 мм)*	*100м2*	*0,8041*	*15168,37* *4214,13*	*739,24* *694,84*	*12197*	*3389*	*594* *559*	*18,6120* *2,6374*	*14,97* *2,12*
504	*КБ11-11-2 к=8*	*Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини ст яжок поліст иролбет онних (до 45мм)*	*100м2*	*0,92*	*8426,87* *2341,18*	*410,69* *386,02*	*7753*	*2154*	*378* *355*	*10,3400* *1,4652*	*9,51* *1,35*
505	*КБ11-11-18*	*Армування ст яжки дрот яною сіт кою*	*100м2*	*1,7241*	*22666,99* *3854,47*	*174,54* *164,06*	*39080*	*6645*	*301* *283*	*17,8200* *0,6227*	*30,72* *1,07*
506	*КБ11-11-15*	*Улашт ування ст яжок самовирівнювальних з суміші цемент ної для деформівниїх основ т овщиною 5 мм (Ceresit CN 72)*	*100м2*	*1,7241*	*58072,07* *15638,60*	*51,34* *48,25*	*100122*	*26963*	*89* *83*	*69,0690* *0,1832*	*119,08* *0,32*
507	С111-234-П варіант 1	Латексна добавка для цементних розчинів Litokol Idrokol X20	л	17,241	469,84 -	__-__ -	8101	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
508	*КБ11-4-5*	*Улашт ування гідроізоляції двокомпонент ної обмазувальної в один шар т овщиною 2 мм*	*100м2*	*1,7241*	*8913,82* *8913,82*	__-__ -	*15368*	*15368*	__-__ -	*34,8700* -	*60,12* -
509	С111-2002-1 варіант 2	Двокомпонентна гідроізоляція Elastocem	кг	586,194	237,76 -	__-__ -	139373	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
510	*КБ11-4-6*	*Додават и на кожний наст упний шар гідроізоляції обмазувальної т овщиною 1 мм (до 5мм)*	*100м2*	*1,7241*	*8697,30* *8697,30*	__-__ -	*14995*	*14995*	__-__ -	*34,0230* -	*58,66* -
511	С111-2002-1 варіант 2	Двокомпонентна гідроізоляція Elastocem	кг	879,291	237,76 -	__-__ -	209060	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
512	С1550-60 варіант 1	Стрічка гідроізоляційна Ceresit CL 152	м.п.	1040	115,10 -	__-__ -	119704	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
513	*КБ11-29-1*	*Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*1,7241*	*51544,93* *42250,85*	*123,21* *115,81*	*88869*	*72845*	*212* *200*	*171,1600* *0,4396*	*295,10* *0,76*
514	& С17-2-20-19 варіант 2	Плитка керамічна, товщина 15 мм	м2	175,86	1389,17 -	__-__ -	244299	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
515	С111-1624-2 варіант 1	Латексна добавка Litokol LATEXKOL для цементних клеїв	л	17,241	612,89 -	__-__ -	10567	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
516	С111-2000-2 варіант 1	Клей для плитки BudMajster "K-12"	кг	1120,665	13,03 -	__-__ -	14602	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
517	*КБ15-26-2*	*Улашт ування плінт усів шириною 100 мм з керамічних плит ок*	*1 м2*	*4,8*	*2481,87* *2346,06*	*3,42* *3,22*	*11913*	*11261*	*16* *15*	*9,5040* *0,0122*	*45,62* *0,06*
518	& С17-2-20-19 варіант 2	Плитка керамічна, товщина 15 мм	м2	4,99	1389,17 -	__-__ -	6932	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
519	С111-2000-2 варіант 1	Клей для плитки BudMajster "K-12"	кг	24,96	13,03 -	__-__ -	325	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
520	КБ7-19-3	Зароблення стику примикання плінтуса до стіни акриловим герметиком ===== П-9	100м шва	0,48	34877,14 6116,25	26,89 14,96	16741	2936	13 7	25,3660 0,0585	12,18 0,03
521	*КБ15-26-1*	*Улашт ування покрит т ів східців і підсхідців з керамічних плит ок розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші*	*1 м2*	*158,71*	*1632,72* *1441,85*	*3,42* *3,22*	*259129*	*228836*	*543* *511*	*5,8410* *0,0122*	*927,03* *1,94*
522	& С17-2-20-19 варіант 1	Плитка гранітокерамічна, товщина 15мм	м2	161,88	1644,17 -	__-__ -	266158	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
523	*КБ15-26-2*	*Улашт ування плінт усів шириною 100 мм з керамічних плит ок*	*1 м2*	*14,8*	*2567,83* *2346,06*	*3,42* *3,22*	*38004*	*34722*	*51* *48*	*9,5040* *0,0122*	*140,66* *0,18*
524	& С17-2-20-19 варіант 1	Плитка гранітокерамічна, товщина 15мм	м2	15,39	1644,17 -	__-__ -	25304	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
525	КБ7-19-3	Зароблення стику примикання плінтуса до стіни акриловим герметиком ===== П-11, П-11б, П-11а, П-11в, П-12, П-12а, П-13, П-15	100м шва	0,72	34877,14 6116,25	26,89 14,96	25112	4404	19 11	25,3660 0,0585	18,26 0,04
526	*КБ11-4-1*	*Улашт ування г ідроізоляції обклеювальної ізолом на маст иці Біполь, перший шар*	*100м2*	*2,867*	*37393,98* *14368,96*	*51,34* *48,25*	*107209*	*41196*	*147* *138*	*56,2100* *0,1832*	*161,15* *0,53*
527	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих (2 шари)	100м2	0,178	17098,58 16961,68	136,90 128,67	3044	3019	25 23	72,1160 0,4884	12,84 0,09
528	& С114-97-1-2И	Утеплювач - ЕППС " CARBON ECO ", товщина 100 мм	м2	35,956	503,89 -	__-__ -	18118	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
529	КБ11-8-3	Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної керамзитової	1 м3	59,035	2789,23 1289,58	248,78 196,02	164662	76130	14687 11572	5,9620 0,7481	351,97 44,16
530	*КР8-36-3*	*Улашт ування прокладної пароізоляції в два шари*	*100м2*	*2,867*	*22465,82* *6853,59*	*72,65* *69,45*	*64410*	*19649*	*208* *199*	*28,4240* *0,2917*	*81,49* *0,84*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
531	*КБ11-11-1*	*Улашт ування ст яжок полімерцемент них т овщиною 20 мм*	*100м2*	*2,867*	*14746,99* *14009,74*	*318,29* *299,17*	*42280*	*40166*	*913* *858*	*61,8750* *1,1355*	*177,40* *3,26*
532	& С1555-203-1	Полімерцементна стяжка Baumit Solido E225	кг	11468	8,84 -	__-__ -	101377	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
533	*КБ11-11-2 к=12*	*Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини ст яжок полімерцемент них (до 90мм)*	*100м2*	*0,229*	*7705,25* *6555,31*	*1149,94* *1080,86*	*1765*	*1501*	*264* *248*	*28,9520* *4,1026*	*6,63* *0,94*
534	*КБ11-11-2 к=12*	*Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини ст яжок полімерцемент них (до 80мм)*	*100м2*	*2,638*	*6604,50* *5618,84*	*985,66* *926,45*	*17423*	*14822*	*2601* *2444*	*24,8160* *3,5165*	*65,46* *9,28*
535	& С1555-203-1	Полімерцементна стяжка Baumit Solido E225	кг	34862	8,84 -	__-__ -	308180	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
536	*КБ11-11-18*	*Армування ст яжки дрот яною сіт кою*	*100м2*	*2,867*	*22666,99* *3854,47*	*174,54* *164,06*	*64986*	*11051*	*500* *470*	*17,8200* *0,6227*	*51,09* *1,79*
537	*КБ11-11-15*	*Улашт ування ст яжок самовирівнювальних з суміші цемент ної для деформівниїх основ т овщиною 5 мм (Ceresit CN 72)*	*100м2*	*2,867*	*58072,07* *15638,60*	*51,34* *48,25*	*166493*	*44836*	*147* *138*	*69,0690* *0,1832*	*198,02* *0,53*
538	С111-234-П варіант 1	Латексна добавка для цементних розчинів Litokol Idrokol X20	л	28,67	469,84 -	__-__ -	13470	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
539	*КБ11-29-1*	*Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*3,049*	*51544,93* *42250,85*	*123,21* *115,81*	*157160*	*128823*	*376* *353*	*171,1600* *0,4396*	*521,87* *1,34*
540	& С17-2-20-19 варіант 3	Плитка керамічна антислизька	м2	311	1389,17 -	__-__ -	432032	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
541	С111-1624-2 варіант 1	Латексна добавка Litokol LATEXKOL для цементних клеїв	л	30,49	612,89 -	__-__ -	18687	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
542	С111-2000-2 варіант 1	Клей для плитки BudMajster "K-12"	кг	1981,85	13,03 -	__-__ -	25824	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
543	*КБ15-26-2*	*Улашт ування плінт усів шириною 100 мм з керамічних плит ок*	*1 м2*	*21,18*	*2481,87* *2346,06*	*3,42* *3,22*	*52566*	*49690*	*72* *68*	*9,5040* *0,0122*	*201,29* *0,26*
544	& С17-2-20-19 варіант 2	Плитка керамічна, товщина 15 мм	м2	22,03	1389,17 -	__-__ -	30603	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
545	С111-2000-2 варіант 1	Клей для плитки BudMajster "K-12"	кг	84,9318	13,03 -	__-__ -	1107	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
546	КБ7-19-3	Зароблення стику примикання плінтуса до стіни акриловим герметиком ===== П-16, П-18	100м шва	2,118	34877,14 6116,25	26,89 14,96	73870	12954	57 32	25,3660 0,0585	53,73 0,12
547	*КБ11-4-1*	*Улашт ування гідроізоляції обклеювальної ізолом на маст иці Біполь, перший шар*	*100м2*	*0,3205*	*37393,98* *14368,96*	*51,34* *48,25*	*11985*	*4605*	*16* *15*	*56,2100* *0,1832*	*18,02* *0,06*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
548	КБ11-8-3	Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної керамзитової	1 м3	7,12	2789,23 1289,58	248,78 196,02	19859	9182	1771 1396	5,9620 0,7481	42,45 5,33
549	*КР8-36-3*	*Улашт ування прокладної пароізоляції в два шари*	*100м2*	*0,178*	*22465,82* *6853,59*	*72,65* *69,45*	*3999*	*1220*	*13* *12*	*28,4240* *0,2917*	*5,06* *0,05*
550	*КБ11-11-1*	*Улашт ування ст яжок полімерцемент них т овщиною 20 мм*	*100м2*	*0,3205*	*14746,99* *14009,74*	*318,29* *299,17*	*4726*	*4490*	*102* *96*	*61,8750* *1,1355*	*19,83* *0,36*
551	& С1555-203-1	Полімерцементна стяжка Baumit Solido E225	кг	1282	8,84 -	__-__ -	11333	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
552	*КБ11-11-2 к=12*	*Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини ст яжок полімерцемент них (до 55мм)*	*100м2*	*0,3205*	*3852,63* *3277,66*	*574,97* *540,43*	*1235*	*1050*	*185* *173*	*14,4760* *2,0513*	*4,64* *0,66*
553	& С1555-203-1	Полімерцементна стяжка Baumit Solido E225	кг	1923	8,84 -	__-__ -	16999	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
554	*КБ11-11-18*	*Армування ст яжки дрот яною сіт кою*	*100м2*	*0,3205*	*22666,99* *3854,47*	*174,54* *164,06*	*7265*	*1235*	*56* *53*	*17,8200* *0,6227*	*5,71* *0,20*
555	*КБ11-11-15*	*Улашт ування ст яжок самовирівнювальних з суміші цемент ної для деформівних основ т овщиною 5 мм (Ceresit CN 72)*	*100м2*	*0,3205*	*58072,07* *15638,60*	*51,34* *48,25*	*18612*	*5012*	*16* *15*	*69,0690* *0,1832*	*22,14* *0,06*
556	С111-234-П варіант 1	Латексна добавка для цементних розчинів Litokol Idrokol X20	л	4,8075	469,84 -	__-__ -	2259	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
557	*КБ11-4-5*	*Улашт ування гідроізоляції двокомпонент ної обмазувальної в один шар т овщиною 2 мм (h на ст іни 300 мм - 17,18м2)*	*100м2*	*0,4923*	*8913,82* *8913,82*	__-__ -	*4388*	*4388*	__-__ -	*34,8700* -	*17,17* -
558	С111-2002-1 варіант 2	Двокомпонентна гідроізоляція Elastocem	кг	167,382	237,76 -	__-__ -	39797	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
559	*КБ11-4-6*	*Додават и на кожний наст упний шар гідроізоляції обмазувальної т овщиною 1 мм (до 5мм)*	*100м2*	*0,4923*	*8697,30* *8697,30*	__-__ -	*4282*	*4282*	__-__ -	*34,0230* -	*16,75* -
560	С111-2002-1 варіант 2	Двокомпонентна гідроізоляція Elastocem	кг	251,073	237,76 -	__-__ -	59695	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
561	*КБ11-29-1*	*Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*0,3205*	*51544,93* *42250,85*	*123,21* *115,81*	*16520*	*13541*	*39* *37*	*171,1600* *0,4396*	*54,86* *0,14*
562	& С17-2-20-19 варіант 3	Плитка керамічна антислизька	м2	32,69	1389,17 -	__-__ -	45412	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
563	С111-1624-2 варіант 1	Латексна добавка Litokol LATEXKOL для цементних клеїв	л	3,205	612,89 -	__-__ -	1964	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
564	С111-2000-2 варіант 1	Клей для плитки BudMajster "K-12"	кг	208,325	13,03 -	__-__ -	2714	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		===== П-22, П-22а									
565	*КБ11-4-1*	*Улашт ування гідроізоляції обклеювальної ізолом на маст иці Біполь, перший шар*	*100м2*	*2,2947*	*37393,98* *14368,96*	*51,34* *48,25*	*85808*	*32972*	*118* *111*	*56,2100* *0,1832*	*128,99* *0,42*
566	*КБ11-11-1*	*Улашт ування ст яжок полімерцемент них т овщиною 20 мм*	*100м2*	*2,2947*	*14746,99* *14009,74*	*318,29* *299,17*	*33840*	*32148*	*730* *687*	*61,8750* *1,1355*	*141,98* *2,61*
567	& С1555-203-1	Полімерцементна стяжка Baumit Solido E225	кг	9178,8	8,84 -	__-__ -	81141	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
568	*КБ11-11-2 к=12*	*Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини ст яжок полімерцемент них (до 90мм)*	*100м2*	*2,2947*	*7705,25* *6555,31*	*1149,94* *1080,86*	*17681*	*15042*	*2639* *2480*	*28,9520* *4,1026*	*66,44* *9,41*
569	& С1555-203-1	Полімерцементна стяжка Baumit Solido E225	кг	32125,8	8,84 -	__-__ -	283992	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
570	*КБ11-11-18*	*Армування ст яжки дрот яною сіт кою*	*100м2*	*2,2947*	*22666,99* *3854,47*	*174,54* *164,06*	*52014*	*8845*	*401* *376*	*17,8200* *0,6227*	*40,89* *1,43*
571	*КБ11-11-15*	*Улашт ування ст яжок самовирівнювальних з суміші цемент ної для деформівниїх основ т овщиною 5 мм (Ceresit CN 72)*	*100м2*	*2,2947*	*58072,07* *15638,60*	*51,34* *48,25*	*133258*	*35886*	*118* *111*	*69,0690* *0,1832*	*158,49* *0,42*
572	С111-234-П варіант 1	Латексна добавка для цементних розчинів Litokol Idrokol X20	л	22,947	469,84 -	__-__ -	10781	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
573	*КБ11-11-16*	*Додават и або виключат и на кожний 1 мм т овщини ст яжок самовирівнювальних з суміші цемент ної для деформівниїх основ*	*100м2*	*2,2947*	*9488,79* *1277,69*	*10,27* *9,65*	*21774*	*2932*	*24* *22*	*5,6430* *0,0366*	*12,95* *0,08*
574	*КБ11-39-3*	*Улашт ування покрит т ів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полот нища у ст иках (заведення на ст іни h=100мм)*	*100м2*	*2,4764*	*32769,63* *19021,03*	*27,38* *25,73*	*81151*	*47104*	*68* *64*	*77,0550* *0,0977*	*190,82* *0,24*
575	С111-542 варіант 2	Лінолеум комерційний Форбо, товщина 4мм	м2	171,69	1276,67 -	__-__ -	219191	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
576	С111-542 варіант 3	Лінолеум комерційний Форбо (зносостійкий), товщина 4мм	м2	80,91	1480,67 -	__-__ -	119801	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
577	*КБ11-43-3*	*Улашт ування профілю*	*100м*	*1,817*	*3488,77* *3469,92*	*6,84* *6,43*	*6339*	*6305*	*12* *12*	*13,5740* *0,0244*	*24,66* *0,04*
578	С111-1722 варіант 2	Фінішний профіль 32 мм	м	183,517	55,94 -	__-__ -	10266	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
579	& С1-1-7-1-44 варіант 1	Дюбель з саморізом в комплекті	шт	271	1,81 -	__-__ -	491	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		===== П-23, П-23а, П-24, П-24а, П-28, П-28а, П-29, П-30, П-35, П-35а, П36									
580	*КБ11-11-1*	*Улашт ування ст яжок цемент них т овщиною 20 мм (М50)*	*100м2*	*0,1328*	*25258,76* *14009,74*	*318,29* *299,17*	*3354*	*1860*	*42* *40*	*61,8750* *1,1355*	*8,22* *0,15*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
581	*КБ11-4-1*	*Улашт ування г ідроізоляції обклеювальної ізолом на маст иці Біполь, перший шар*	*100м2*	*18,5669*	*37393,98* *14368,96*	*51,34* *48,25*	*694290*	*266787*	*953* *896*	*56,2100* *0,1832*	*1043,65* *3,40*
582	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих (2 шари)	100м2	1,7606	17098,58 16961,68	136,90 128,67	30104	29863	241 227	72,1160 0,4884	126,97 0,86
583	& С114-97-1-2И варіант 1	Утеплювач - ЕППС " PENOBOARD ", товщина 80 мм	м2	89,79	442,69 -	__-__ -	39749	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
584	& С114-97-1-2И варіант 2	Утеплювач - ЕППС " PENOBOARD ", товщина 100 мм	м2	89,79	503,89 -	__-__ -	45244	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
585	КБ11-8-3	Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної керамзитової	1 м3	87,3333	2789,23 1289,58	248,78 196,02	243593	112623	21727 17119	5,9620 0,7481	520,68 65,33
586	*КР8-36-3*	*Улашт ування прокладної пароізоляції в два шари*	*100м2*	*2,9129*	*22465,82* *6853,59*	*72,65* *69,45*	*65441*	*19964*	*212* *202*	*28,4240* *0,2917*	*82,80* *0,85*
587	*КБ11-11-1*	*Улашт ування ст яжок полімерцемент них т овщиною 20 мм*	*100м2*	*18,5669*	*14746,99* *14009,74*	*318,29* *299,17*	*273806*	*260117*	*5910* *5555*	*61,8750* *1,1355*	*1148,83* *21,08*
588	& С1555-203-1	Полімерцементна стяжка Baumit Solido E225	кг	74267,6	8,84 -	__-__ -	656526	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
589	*КБ11-11-2*	*Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини ст яжок цемент них (до 60 мм)*	*100м2*	*0,7475*	*4403,00* *3745,89*	*657,11* *617,63*	*3291*	*2800*	*491* *462*	*16,5440* *2,3443*	*12,37* *1,75*
590	*КБ11-11-2*	*Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини ст яжок цемент них (до 86мм)*	*100м2*	*1,2377*	*7264,95* *6180,72*	*1084,23* *1019,09*	*8992*	*7650*	*1342* *1261*	*27,2976* *3,8681*	*33,79* *4,79*
591	*КБ11-11-2 к=12*	*Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини ст яжок полімерцемент них (до 90мм)*	*100м2*	*16,5817*	*7705,25* *6555,31*	*1149,94* *1080,86*	*127766*	*108698*	*19068* *17922*	*28,9520* *4,1026*	*480,07* *68,03*
592	& С1555-203-1	Полімерцементна стяжка Baumit Solido E225	кг	254535,64	8,84 -	__-__ -	2250095	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
593	& С1555-203-1 варіант 1	Фібра поліпропіленова	кг	143,89	186,61 -	__-__ -	26851	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
594	*КБ11-11-18*	*Армування ст яжки дрот яною сіт кою*	*100м2*	*2,9129*	*22666,99* *3854,47*	*174,54* *164,06*	*66027*	*11228*	*508* *478*	*17,8200* *0,6227*	*51,91* *1,81*
595	*КБ11-11-15*	*Улашт ування ст яжок самовирівнювальних з суміші цемент ної для деформівниїх основ т овщиною 5 мм (Siltek F-50)*	*100м2*	*18,5669*	*16818,87* *15638,60*	*51,34* *48,25*	*312274*	*290360*	*953* *896*	*69,0690* *0,1832*	*1282,40* *3,40*
596	С111-2005-2 варіант 1	Самовирівнювальна суміш Siltek F-50	кг	15781,865	14,45 -	__-__ -	228048	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
597	*КБ11-11-16*	*Додават и або виключат и на кожний 1 мм т овщини ст яжок самовирівнювальних з суміші цемент ної для деформівниіх основ*	*100м2*	*18,5669*	*1292,79* *1277,69*	*10,27* *9,65*	*24003*	*23723*	*191* *179*	*5,6430* *0,0366*	*104,77* *0,68*
598	С111-2005-2 варіант 1	Самовирівнювальна суміш Siltek F-50	кг	3156,373	14,45 -	__-__ -	45610	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
599	*КБ11-39-3*	*Улашт ування покрит т ів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полот нища у ст иках (заведення на ст іни h=100мм)*	*100м2*	*19,9341*	*32769,63* *19021,03*	*27,38* *25,73*	*653233*	*379167*	*546* *513*	*77,0550* *0,0977*	*1536,02* *1,95*
600	С111-542 варіант 2	Лінолеум комерційний Форбо, товщина 4мм	м2	1563,53	1276,67 -	__-__ -	1996112	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
601	С111-542 варіант 3	Лінолеум комерційний Форбо (зносостійкий), товщина 4мм	м2	337,69	1480,67 -	__-__ -	500007	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
602	С111-542 варіант 5	Лінолеум спеціальний "OMNISPORT", товщина 8мм	м2	132,06	1241,99 -	__-__ -	164017	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
603	*КБ11-43-3*	*Улашт ування профілю*	*100м*	*13,672*	*3488,77* *3469,92*	*6,84* *6,43*	*47698*	*47441*	*94* *88*	*13,5740* *0,0244*	*185,58* *0,33*
604	С111-1722 варіант 2	Фінішний профіль 32 мм	м	1380,872	55,94 -	__-__ -	77246	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
605	& С1-1-7-1-44 варіант 1	Дюбель з саморізом в комплекті	шт	2037	1,81 -	__-__ -	3687	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		===== П-25, П-26									
606	*КБ11-4-1*	*Улашт ування гідроізоляції обклеювальної ізолом на маст иці Біполь, перший шар*	*100м2*	*0,4479*	*37393,98* *14368,96*	*51,34* *48,25*	*16749*	*6436*	*23* *22*	*56,2100* *0,1832*	*25,18* *0,08*
607	*КБ11-11-1*	*Улашт ування ст яжок полімерцемент них т овщиною 20 мм*	*100м2*	*1,0429*	*14746,99* *14009,74*	*318,29* *299,17*	*15380*	*14611*	*332* *312*	*61,8750* *1,1355*	*64,53* *1,18*
608	& С1555-203-1	Полімерцементна стяжка Baumit Solido E225	кг	4171,6	8,84 -	__-__ -	36877	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
609	*КБ11-11-2 к=12*	*Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини ст яжок полімерцемент них з фіброволокном (до 75мм)*	*100м2*	*0,4479*	*6054,12* *5150,60*	*903,52* *849,25*	*2712*	*2307*	*405* *380*	*22,7480* *3,2234*	*10,19* *1,44*
610	*КБ11-11-2 к=12*	*Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини ст яжок полімерцемент них з фіброволокном (до 80мм)*	*100м2*	*0,595*	*6604,50* *5618,84*	*985,66* *926,45*	*3930*	*3343*	*587* *551*	*24,8160* *3,5165*	*14,77* *2,09*
611	& С1555-203-1	Полімерцементна стяжка Baumit Solido E225	кг	12066,9	8,84 -	__-__ -	106671	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
612	& С1555-203-1 варіант 1	Фібра поліпропіленова	кг	7,31	186,61 -	__-__ -	1364	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
613	*КБ11-11-15*	*Улашт ування ст яжок самовирівнювальних з суміші цемент ної для деформівниіх основ т овщиною 5 мм (Ceresit CN 72)*	*100м2*	*1,0429*	*58072,07* *15638,60*	*51,34* *48,25*	*60563*	*16309*	*54* *50*	*69,0690* *0,1832*	*72,03* *0,19*
614	С111-234-П варіант 1	Латексна добавка для цементних розчинів Litokol Idrokol X20	л	10,429	469,84 -	__-__ -	4900	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
615	*КБ11-29-1*	*Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*1,0429*	*51544,93* *42250,85*	*123,21* *115,81*	*53756*	*44063*	*128* *121*	*171,1600* *0,4396*	*178,50* *0,46*
616	& С17-2-20-19 варіант 3	Плитка керамічна антислизька	м2	106,38	1389,17 -	__-__ -	147780	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
617	С111-1624-2 варіант 1	Латексна добавка Litokol LATEXKOL для цементних клеїв	л	10,429	612,89 -	__-__ -	6392	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
618	С111-2000-2 варіант 1	Клей для плитки BudMajster "K-12"	кг	677,885	13,03 -	__-__ -	8833	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
619	*КБ15-26-2*	*Улашт ування плінт усів шириною 100 мм з керамічних плит ок*	*1 м2*	*5,59*	*2481,87* *2346,06*	*3,42* *3,22*	*13874*	*13114*	*19* *18*	*9,5040* *0,0122*	*53,13* *0,07*
620	& С17-2-20-19 варіант 2	Плитка керамічна, товщина 15 мм	м2	5,81	1389,17 -	__-__ -	8071	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
621	С111-2000-2 варіант 1	Клей для плитки BudMajster "K-12"	кг	29,068	13,03 -	__-__ -	379	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
622	КБ7-19-3	Зароблення стику примикання плінтуса до стіни акриловим герметиком	100м шва	0,559	34877,14 6116,25	26,89 14,96	19496	3419	15 8	25,3660 0,0585	14,18 0,03
623	*КБ11-4-5*	*Улашт ування гідроізоляції двокомпонент ної обмазувальної в один шар т овщиною 2 мм*	*100м2*	*0,6993*	*8913,82* *8913,82*	__-__ -	*6233*	*6233*	__-__ -	*34,8700* -	*24,38* -
624	С111-2002-1 варіант 2	Двокомпонентна гідроізоляція Elastocem	кг	237,762	237,76 -	__-__ -	56530	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
625	*КБ11-4-6*	*Додават и на кожний наст упний шар гідроізоляції обмазувальної т овщиною 1 мм (до 5мм)*	*100м2*	*0,6993*	*8697,30* *8697,30*	__-__ -	*6082*	*6082*	__-__ -	*34,0230* -	*23,79* -
626	С111-2002-1 варіант 2	Двокомпонентна гідроізоляція Elastocem	кг	356,643	237,76 -	__-__ -	84795	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		===== П-32, П-33, П-37, П-39, П-40, П-41									
627	*КБ11-4-1*	*Улашт ування гідроізоляції обклеювальної ізолом на маст иці Біполь, перший шар*	*100м2*	*1,0165*	*37393,98* *14368,96*	*51,34* *48,25*	*38011*	*14606*	*52* *49*	*56,2100* *0,1832*	*57,14* *0,19*
628	*КБ11-11-1*	*Улашт ування ст яжок полімерцемент них т овщиною 20 мм*	*100м2*	*2,0325*	*14746,99* *14009,74*	*318,29* *299,17*	*29973*	*28475*	*647* *608*	*61,8750* *1,1355*	*125,76* *2,31*
629	& С1555-203-1	Полімерцементна стяжка Baumit Solido E225	кг	8130	8,84 -	__-__ -	71869	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630	*КБ11-11-2 к=12*	*Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини ст яжок полімерцемент них з фіброволокном (до 55мм)*	*100м2*	*0,5375*	*3852,63 3277,66*	*574,97 540,43*	*2071*	*1762*	*309 290*	*14,4760 2,0513*	*7,78 1,10*
631	*КБ11-11-2*	*Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини ст яжок цемент них (до 75 мм)*	*100м2*	*0,479*	*6054,12 5150,60*	*903,52 849,25*	*2900*	*2467*	*433 407*	*22,7480 3,2234*	*10,90 1,54*
632	*КБ11-11-2 к=12*	*Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини ст яжок полімерцемент них з фіброволокном (до 80мм)*	*100м2*	*1,016*	*6604,50 5618,84*	*985,66 926,45*	*6710*	*5709*	*1001 941*	*24,8160 3,5165*	*25,21 3,57*
633	& С1555-203-1	Полімерцементна стяжка Baumit Solido E225	кг	21223,5	8,84 -	__-__ -	187616	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
634	& С1555-203-1 варіант 1	Фібра поліпропіленова	кг	13,21	186,61 -	__-__ -	2465	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
635	*КБ11-4-5*	*Улашт ування гідроізоляції двокомпонент ної обмазувальної в один шар т овщиною 2 мм*	*100м2*	*1,1917*	*8913,82 8913,82*	__-__ -	*10623*	*10623*	__-__ -	*34,8700 -*	*41,55 -*
636	С111-2002-1 варіант 2	Двокомпонентна гідроізоляція Elastocem	кг	405,178	237,76 -	__-__ -	96335	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
637	*КБ11-4-6*	*Додават и на кожний наст упний шар гідроізоляції обмазувальної т овщиною 1 мм (до 5мм)*	*100м2*	*1,1917*	*8697,30 8697,30*	__-__ -	*10365*	*10365*	__-__ -	*34,0230 -*	*40,55 -*
638	С111-2002-1 варіант 2	Двокомпонентна гідроізоляція Elastocem	кг	607,767	237,76 -	__-__ -	144503	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
639	*КБ11-11-15*	*Улашт ування ст яжок самовирівнювальних з суміші цемент ної для деформівниїх основ т овщиною 5 мм (Ceresit CN 72)*	*100м2*	*2,0325*	*58072,07 15638,60*	*51,34 48,25*	*118031*	*31785*	*104 98*	*69,0690 0,1832*	*140,38 0,37*
640	С111-234-П варіант 1	Латексна добавка для цементних розчинів Litokol Idrokol X20	л	20,325	469,84 -	__-__ -	9549	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
641	*КБ11-29-1*	*Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*2,0325*	*51544,93 42250,85*	*123,21 115,81*	*104765*	*85875*	*250 235*	*171,1600 0,4396*	*347,88 0,89*
642	& С17-2-20-19 варіант 3	Плитка керамічна антислизька	м2	162,78	1389,17 -	__-__ -	226129	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
643	& С17-2-20-19 варіант 6	Плитка керамічна (безшовна)	м2	44,53	1389,17 -	__-__ -	61860	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
644	С111-1624-2 варіант 1	Латексна добавка Litokol LATEXKOL для цементних клеїв	л	20,325	612,89 -	__-__ -	12457	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
645	С111-2000-2 варіант 1	Клей для плитки BudMajster "K-12"	кг	1321,125	13,03 -	__-__ -	17214	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
646	*КБ15-26-2*	*Улашт ування плінт усів шириною 100 мм з керамічних плит ок*	*1 м2*	*9,74*	*2481,87* *2346,06*	*3,42* *3,22*	*24173*	*22851*	*33* *31*	*9,5040* *0,0122*	*92,57* *0,12*
647	& С17-2-20-19 варіант 2	Плитка керамічна, товщина 15 мм	м2	10,13	1389,17 -	__-__ -	14072	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
648	С111-2000-2 варіант 1	Клей для плитки BudMajster "K-12"	кг	50,648	13,03 -	__-__ -	660	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
649	КБ7-19-3	Зароблення стику примикання плінтуса до стіни акриловим герметиком ===== П-42, П-43	100м шва	0,595	34877,14 6116,25	26,89 14,96	20752	3639	16 9	25,3660 0,0585	15,09 0,03
650	*КБ11-4-1*	*Улашт ування г ідроізоляції обклеювальної ізолом на маст иці Біполь, перший шар*	*100м2*	*4,9609*	*37393,98* *14368,96*	*51,34* *48,25*	*185508*	*71283*	*255* *239*	*56,2100* *0,1832*	*278,85* *0,91*
651	*КБ11-11-1*	*Улашт ування ст яжок полімерцемент них т овщиною 20 мм*	*100м2*	*4,9609*	*14746,99* *14009,74*	*318,29* *299,17*	*73158*	*69501*	*1579* *1484*	*61,8750* *1,1355*	*306,96* *5,63*
652	& С1555-203-1	Полімерцементна стяжка Baumit Solido E225	кг	19843,6	8,84 -	__-__ -	175417	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
653	*КБ11-11-2 к=12*	*Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини ст яжок полімерцемент них з фіброволокном (до 90мм)*	*100м2*	*4,9609*	*7705,25* *6555,31*	*1149,94* *1080,86*	*38225*	*32520*	*5705* *5362*	*28,9520* *4,1026*	*143,63* *20,35*
654	& С1555-203-1	Полімерцементна стяжка Baumit Solido E225	кг	69452,6	8,84 -	__-__ -	613961	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
655	& С1555-203-1 варіант 1	Фібра поліпропіленова	кг	40,18	186,61 -	__-__ -	7498	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
656	*КБ11-11-15*	*Улашт ування ст яжок самовирівнювальних з суміші цемент ної для деформівниїх основ т овщиною 5 мм (Siltek F-50)*	*100м2*	*4,9609*	*16818,87* *15638,60*	*51,34* *48,25*	*83437*	*77582*	*255* *239*	*69,0690* *0,1832*	*342,64* *0,91*
657	С111-2005-2 варіант 1	Самовирівнювальна суміш Siltek F-50	кг	4216,765	14,45 -	__-__ -	60932	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
658	*КБ11-11-16*	*Додават и або виключат и на кожний 1 мм т овщини ст яжок самовирівнювальних з суміші цемент ної для деформівниїх основ*	*100м2*	*4,9609*	*1292,79* *1277,69*	*10,27* *9,65*	*6413*	*6338*	*51* *48*	*5,6430* *0,0366*	*27,99* *0,18*
659	С111-2005-2 варіант 1	Самовирівнювальна суміш Siltek F-50	кг	843,353	14,45 -	__-__ -	12186	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
660	*КБ11-39-3*	*Улашт ування покрит т ів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полот нища у ст иках (заведення на ст іни h=100мм)*	*100м2*	*4,9609*	*32769,63* *19021,03*	*27,38* *25,73*	*162567*	*94361*	*136* *128*	*77,0550* *0,0977*	*382,26* *0,48*
661	С111-542 варіант 2	Лінолеум комерційний Форбо, товщина 4мм	м2	300,96	1276,67 -	__-__ -	384227	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
662	С111-542 варіант 3	Лінолеум комерційний Форбо (зносостійкий), товщина 4мм	м2	241,49	1480,67 -	__-__ -	357567	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
663	*КБ11-43-3*	*Улашт ування профілю*	*100м*	*3,5719*	*3488,77* *3469,92*	*6,84* *6,43*	*12462*	*12394*	*24* *23*	*13,5740* *0,0244*	*48,48* *0,09*
664	С111-1722 варіант 2	Фінішний профіль 32 мм	м	360,7619	55,94 -	__-__ -	20181	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
665	& С1-1-7-1-44 варіант 1	Дюбель з саморізом в комплекті	шт	532	1,81 -	__-__ -	963	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		===== П-45									
666	*КБ11-4-1*	*Улашт ування г ідроізоляції обклеювальної ізолом на маст иці Біполь, перший шар*	*100м2*	*2,5622*	*37393,98* *14368,96*	*51,34* *48,25*	*95811*	*36816*	*132* *124*	*56,2100* *0,1832*	*144,02* *0,47*
667	*КБ11-11-1*	*Улашт ування ст яжок полімерцемент них т овщиною 20 мм*	*100м2*	*2,5622*	*14746,99* *14009,74*	*318,29* *299,17*	*37785*	*35896*	*816* *767*	*61,8750* *1,1355*	*158,54* *2,91*
668	& С1555-203-1	Полімерцементна стяжка Baumit Solido E225	кг	10248,8	8,84 -	__-__ -	90599	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
669	*КБ11-11-2 к=12*	*Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини ст яжок полімерцемент них з фіброволокном (до 70мм)*	*100м2*	*2,5622*	*5503,75* *4682,37*	*821,38* *772,04*	*14102*	*11997*	*2105* *1978*	*20,6800* *2,9304*	*52,99* *7,51*
670	& С1555-203-1	Полімерцементна стяжка Baumit Solido E225	кг	25622	8,84 -	__-__ -	226498	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
671	& С1555-203-1 варіант 1	Фібра поліпропіленова	кг	16,14	186,61 -	__-__ -	3012	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
672	*КБ11-11-15*	*Улашт ування ст яжок самовирівнювальних з суміші цемент ної для деформівниїх основ т овщиною 5 мм (Siltek F-50)*	*100м2*	*2,5622*	*16818,87* *15638,60*	*51,34* *48,25*	*43093*	*40069*	*132* *124*	*69,0690* *0,1832*	*176,97* *0,47*
673	С111-2005-2 варіант 1	Самовирівнювальна суміш Siltek F-50	кг	2177,87	14,45 -	__-__ -	31470	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
674	*КБ11-11-16*	*Додават и або виключат и на кожний 1 мм т овщини ст яжок самовирівнювальних з суміші цемент ної для деформівниїх основ*	*100м2*	*2,5622*	*1292,79* *1277,69*	*10,27* *9,65*	*3312*	*3274*	*26* *25*	*5,6430* *0,0366*	*14,46* *0,09*
675	С111-2005-2 варіант 1	Самовирівнювальна суміш Siltek F-50	кг	435,574	14,45 -	__-__ -	6294	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
676	*КБ11-38-1*	*Улашт ування покрит т ів з паркет ної дошки на шумог ідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм*	*100м2*	*2,5622*	*212198,46* *22785,94*	*198,50* *186,58*	*543695*	*58382*	*509* *478*	*87,8240* *0,7082*	*225,02* *1,81*
677	*КБ11-42-2*	*Улашт ування плінт усів дерев'яних з кріпленням шурупами*	*100м*	*0,82*	*22209,90* *3048,52*	*6,84* *6,43*	*18212*	*2500*	*6* *5*	*13,4640* *0,0244*	*11,04* *0,02*
		===== П-47, П-48									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
678	*КБ11-4-1*	*Улашт ування г ідроізоляції обклеювальної ізолом на маст иці Біполь, перший шар*	*100м2*	*0,492*	*37393,98* *14368,96*	*51,34* *48,25*	*18398*	*7070*	*25* *24*	*56,2100* *0,1832*	*27,66* *0,09*
679	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих (2 шари)	100м2	0,492	17098,58 16961,68	136,90 128,67	8413	8345	68 63	72,1160 0,4884	35,48 0,24
680	& С114-97-1-2И варіант 2	Утеплювач - ЕППС " PENOBOARD ", товщина 100 мм	м2	55,7328	503,89 -	__-__ -	28083	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
681	& С114-97-1-2И варіант 7	Утеплювач - ЕППС " PENOBOARD ", товщина 50 мм	м2	44,6352	442,69 -	__-__ -	19760	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
682	*КР8-36-3*	*Улашт ування прокладної паро ізоляції*	*100м2*	*0,492*	*7193,42* *6853,59*	*72,65* *69,45*	*3539*	*3372*	*36* *34*	*28,4240* *0,2917*	*13,98* *0,14*
683	& С111-857-3 варіант 1	Плівка ПЕ 100мкр	м2	92,96	69,42 -	__-__ -	6453	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
684	КБ11-8-3	Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної пінополістеролбетонної	1 м3	3,9384	3986,40 1289,58	248,78 196,02	15700	5079	980 772	5,9620 0,7481	23,48 2,95
685	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,492	27321,07 14403,26	318,29 299,17	13442	7086	157 147	63,6130 1,1355	31,30 0,56
686	*КБ11-11-18*	*Армування ст яжки дрот яною сіт кою*	*100м2*	*0,492*	*28939,19* *3854,47*	*174,54* *164,06*	*14238*	*1896*	*86* *81*	*17,8200* *0,6227*	*8,77* *0,31*
687	КБ11-11-6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 50мм)	100м2	0,0544	21370,27 2615,15	492,83 463,22	1163	142	27 25	11,5500 1,7582	0,63 0,10
688	КБ11-11-6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 60мм)	100м2	0,4376	28493,71 3486,87	657,11 617,63	12469	1526	288 270	15,4000 2,3443	6,74 1,03
689	*КБ12-21-1*	*Грунт ування основ із бет ону праймером*	*100м2*	*1,5784*	*1904,75* *1801,80*	*40,33* *22,44*	*3006*	*2844*	*64* *35*	*7,7550* *0,0878*	*12,24* *0,14*
690	С1633-134ВД варіант 1	Праймер	кг	63,136	98,93 -	__-__ -	6246	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
691	*КБ11-4-1*	*Улашт ування г ідроізоляції обклеювальної ізолом на маст иці біт уміноль, перший шар*	*100м2*	*0,492*	*36140,46* *14368,96*	*51,34* *48,25*	*17781*	*7070*	*25* *24*	*56,2100* *0,1832*	*27,66* *0,09*
692	*КБ11-11-1*	*Улашт ування ст яжок полімерцемент них т овщиною 20 мм*	*100м2*	*0,492*	*14746,99* *14009,74*	*318,29* *299,17*	*7256*	*6893*	*157* *147*	*61,8750* *1,1355*	*30,44* *0,56*
693	& С1555-203-1	Полімерцементна стяжка Baumit Solido E225	кг	1968	8,84 -	__-__ -	17397	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
694	*КБ11-11-2*	*Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини ст яжок цемент них (до 40 мм)*	*100м2*	*0,0544*	*2201,50* *1872,95*	*328,55* *308,82*	*120*	*102*	*18* *17*	*8,2720* *1,1722*	*0,45* *0,06*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
695	*КБ11-11-2 к=12*	*Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини ст яжок полімерцемент них з фіброволокном (до 45мм)*	*100м2*	*0,4376*	*2751,87* 2341,18	*410,69* 386,02	*1204*	*1025*	*179* 169	*10,3400* 1,4652	*4,52* 0,64
696	& С1555-203-1	Полімерцементна стяжка Baumit Solido E225	кг	2405,6	8,84 -	__-__ -	21266	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
697	& С1555-203-1 варіант 1	Фібра поліпропіленова	кг	1,97	186,61 -	__-__ -	368	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
698	*КБ11-29-1*	*Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*0,492*	*73180,07* 42250,85	*123,21* 115,81	*36005*	*20787*	*61* 57	*171,1600* 0,4396	*84,21* 0,22
699	& С17-2-20-19 варіант 5	Гранітокерамічна плитка 300 х 300 мм з рифленою поверхнею, товщина 10 мм ===== П-49, П-51	м2	50,18	2664,17 -	__-__ -	133688	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
700	*КБ11-4-1*	*Улашт ування г ідроізоляції обклеювальної ізолом на маст иці Біполь, перший шар*	*100м2*	*0,8806*	*37393,98* 14368,96	*51,34* 48,25	*32929*	*12653*	*45* 42	*56,2100* 0,1832	*49,50* 0,16
701	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих (2 шари)	100м2	0,8806	17098,58 16961,68	136,90 128,67	15057	14936	121 113	72,1160 0,4884	63,51 0,43
702	& С114-97-1-2И варіант 2	Утеплювач - ЕППС " PENOBOARD ", товщина 100 мм	м2	89,8212	503,89 -	__-__ -	45260	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
703	& С114-97-1-2И варіант 1	Утеплювач - ЕППС " PENOBOARD ", товщина 80 мм	м2	89,8212	442,69 -	__-__ -	39763	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
704	*КР8-36-3*	*Улашт ування прокладної пароізоляції*	*100м2*	*0,8806*	*7193,42* 6853,59	*72,65* 69,45	*6335*	*6035*	*64* 61	*28,4240* 0,2917	*25,03* 0,26
705	& С111-857-3 варіант 1	Плівка ПЕ 100мкр	м2	88,06	69,42 -	__-__ -	6113	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
706	КБ11-8-3	Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної пінополістеролбетонної	1 м3	0,791	3986,40 1289,58	248,78 196,02	3153	1020	197 155	5,9620 0,7481	4,72 0,59
707	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,7224	27321,07 14403,26	318,29 299,17	19737	10405	230 216	63,6130 1,1355	45,95 0,82
708	*КБ11-11-18*	*Армування ст яжки дрот яною сіт кою*	*100м2*	*0,7224*	*28939,19* 3854,47	*174,54* 164,06	*20906*	*2784*	*126* 119	*17,8200* 0,6227	*12,87* 0,45
709	КБ11-11-6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до70мм)	100м2	0,7224	35617,13 4358,59	821,38 772,04	25730	3149	593 558	19,2500 2,9304	13,91 2,12
710	*КБ12-21-1*	*Грунт ування основ із бет ону праймером*	*100м2*	*0,7224*	*1904,75* 1801,80	*40,33* 22,44	*1376*	*1302*	*29* 16	*7,7550* 0,0878	*5,60* 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711	С1633-134ВД варіант 1	Праймер	кг	28,896	98,93 -	__-__ -	2859	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
712	*КБ11-4-1*	*Улашт ування г ідроізоляції обклеювальної ізолом на маст иці біт уміноль, перший шар*	*100м2*	*0,7224*	*36140,46 14368,96*	*51,34 48,25*	*26108*	*10380*	*37 35*	*56,2100 0,1832*	*40,61 0,13*
713	*КБ11-11-1*	*Улашт ування ст яжок полімерцемент них т овщиною 20 мм*	*100м2*	*0,8806*	*14746,99 14009,74*	*318,29 299,17*	*12986*	*12337*	*280 263*	*61,8750 1,1355*	*54,49 1,00*
714	& С1555-203-1	Полімерцементна стяжка Baumit Solido E225	кг	3522,4	8,84 -	__-__ -	31138	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
715	*КБ11-11-2*	*Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини ст яжок цемент них (до 80 мм)*	*100м2*	*0,8806*	*6604,50 5618,84*	*985,66 926,45*	*5816*	*4948*	*868 816*	*24,8160 3,5165*	*21,85 3,10*
716	& С1555-203-1	Полімерцементна стяжка Baumit Solido E225	кг	10567,2	8,84 -	__-__ -	93414	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
717	& С1555-203-1 варіант 1	Фібра поліпропіленова	кг	6,34	186,61 -	__-__ -	1183	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
718	*КБ11-11-15*	*Улашт ування ст яжок самовирівнювальних з суміші цемент ної для деформівниїх основ т овщиною 5 мм (Siltek F-50)*	*100м2*	*0,1582*	*16818,87 15638,60*	*51,34 48,25*	*2661*	*2474*	*8 8*	*69,0690 0,1832*	*10,93 0,03*
719	С111-2005-2 варіант 1	Самовирівнювальна суміш Siltek F-50	кг	134,47	14,45 -	__-__ -	1943	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
720	*КБ11-11-16*	*Додават и або виключат и на кожний 1 мм т овщини ст яжок самовирівнювальних з суміші цемент ної для деформівниїх основ*	*100м2*	*0,1582*	*1292,79 1277,69*	*10,27 9,65*	*205*	*202*	*2 2*	*5,6430 0,0366*	*0,89 0,01*
721	С111-2005-2 варіант 1	Самовирівнювальна суміш Siltek F-50	кг	26,894	14,45 -	__-__ -	389	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
722	*КБ11-39-3*	*Улашт ування покрит т ів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полот нища у ст иках*	*100м2*	*0,1582*	*32769,63 19021,03*	*27,38 25,73*	*5184*	*3009*	*4 4*	*77,0550 0,0977*	*12,19 0,02*
723	С111-542 варіант 2	Лінолеум комерційний Форбо, товщина 4мм	м2	16,14	1276,67 -	__-__ -	20605	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
724	*КБ11-29-1*	*Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*0,7224*	*73180,07 42250,85*	*123,21 115,81*	*52865*	*30522*	*89 84*	*171,1600 0,4396*	*123,65 0,32*
725	& С17-2-20-19 варіант 5	Гранітокерамічна плитка 300 х 300 мм з рифленою поверхнею, товщина 10 мм ===== П-50Г, П-53	м2	73,68	2664,17 -	__-__ -	196296	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
726	*КБ11-4-1*	*Улашт ування г ідроізоляції обклеювальної ізолом на маст иці Біполь, перший шар*	*100м2*	*1,4778*	*37393,98 14368,96*	*51,34 48,25*	*55261*	*21234*	*76 71*	*56,2100 0,1832*	*83,07 0,27*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
727	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих (2 шари)	100м2	1,4778	17098,58 16961,68	136,90 128,67	25268	25066	202 190	72,1160 0,4884	106,57 0,72
728	& С114-97-1-2И варіант 2	Утеплювач - ЕППС " PENOBOARD ", товщина 100 мм	м2	301,4712	503,89 -	__-__ -	151908	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
729	*КР8-36-3*	*Улашт ування прокладної пароізоляції*	*100м2*	*1,4778*	*7193,42* *6853,59*	*72,65* *69,45*	*10630*	*10128*	*107* *103*	*28,4240* *0,2917*	*42,00* *0,43*
730	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	1,6188	27321,07 14403,26	318,29 299,17	44227	23316	515 484	63,6130 1,1355	102,98 1,84
731	*КБ11-11-18*	*Армування ст яжки дрот яною сіт кою*	*100м2*	*1,6188*	*28939,19* *3854,47*	*174,54* *164,06*	*46847*	*6240*	*283* *266*	*17,8200* *0,6227*	*28,85* *1,01*
732	КБ11-11-6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 50мм)	100м2	0,141	21370,27 2615,15	492,83 463,22	3013	369	69 65	11,5500 1,7582	1,63 0,25
733	КБ11-11-6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 100мм)	100м2	1,4778	56987,40 6973,74	1314,21 1235,27	84216	10306	1942 1825	30,8000 4,6886	45,52 6,93
734	*КБ6-36-4*	*Залізнення поверхні*	*100 м2*	*1,6188*	*8953,18* *8896,95*	__-__ -	*14493*	*14402*	__-__ -	*34,8040* -	*56,34* -
735	С1600-143 варіант 1	Топінг для бетону Teknoser 100 =====П-51*, П-52	кг	971,28	21,97 -	__-__ -	21339	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
736	*КБ11-4-1*	*Улашт ування гідроізоляції обклеювальної ізолом на маст иці Біполь, перший шар*	*100м2*	*0,3386*	*37393,98* *14368,96*	*51,34* *48,25*	*12662*	*4865*	*17* *16*	*56,2100* *0,1832*	*19,03* *0,06*
737	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих (2 шари)	100м2	0,3386	17098,58 16961,68	136,90 128,67	5790	5743	47 44	72,1160 0,4884	24,42 0,17
738	& С114-97-1-2И варіант 2	Утеплювач - ЕППС " PENOBOARD ", товщина 100 мм	м2	48,6846	503,89 -	__-__ -	24532	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
739	& С114-97-1-2И варіант 1	Утеплювач - ЕППС " PENOBOARD ", товщина 80 мм	м2	20,3898	442,69 -	__-__ -	9026	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
740	*КР8-36-3*	*Улашт ування прокладної пароізоляції*	*100м2*	*0,3386*	*7193,42* *6853,59*	*72,65* *69,45*	*2436*	*2321*	*25* *24*	*28,4240* *0,2917*	*9,62* *0,10*
741	& С111-857-3 варіант 1	Плівка ПЕ 100мкр	м2	33,86	69,42 -	__-__ -	2351	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
742	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,3386	27321,07 14403,26	318,29 299,17	9251	4877	108 101	63,6130 1,1355	21,54 0,38
743	*КБ11-11-18*	*Армування ст яжки дрот яною сіт кою*	*100м2*	*0,3386*	*28939,19* *3854,47*	*174,54* *164,06*	*9799*	*1305*	*59* *56*	*17,8200* *0,6227*	*6,03* *0,21*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
744	КБ11-11-6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 40мм)	100м2	0,3386	14246,84 1743,43	328,55 308,82	4824	590	111 105	7,7000 1,1722	2,61 0,40
745	*КБ12-21-1*	*Грунт ування основ із бет ону праймером*	*100м2*	*0,3386*	*1904,75* *1801,80*	*40,33* *22,44*	*645*	*610*	*14* *8*	*7,7550* *0,0878*	*2,63* *0,03*
746	С1633-134ВД варіант 1	Праймер	кг	13,544	98,93 -	__-__ -	1340	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
747	*КБ11-4-1*	*Улашт ування г ідроізоляції обклеювальної ізолом маст иці біт уміноль, перший шар*	*100м2*	*0,3386*	*36140,46* *14368,96*	*51,34* *48,25*	*12237*	*4865*	*17* *16*	*56,2100* *0,1832*	*19,03* *0,06*
748	*КБ11-11-1*	*Улашт ування ст яжок полімерцемент них т овщиною 20 мм*	*100м2*	*0,3386*	*14746,99* *14009,74*	*318,29* *299,17*	*4993*	*4744*	*108* *101*	*61,8750* *1,1355*	*20,95* *0,38*
749	& С1555-203-1	Полімерцементна стяжка Baumit Solido E225	кг	1354,4	8,84 -	__-__ -	11973	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
750	*КБ11-11-2*	*Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини ст яжок цемент них (до 40 мм)*	*100м2*	*0,3386*	*3302,25* *2809,42*	*492,83* *463,22*	*1118*	*951*	*167* *157*	*12,4080* *1,7582*	*4,20* *0,60*
751	& С1555-203-1	Полімерцементна стяжка Baumit Solido E225	кг	1354,4	8,84 -	__-__ -	11973	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
752	& С1555-203-1 варіант 1	Фібра поліпропіленова	кг	1,22	186,61 -	__-__ -	228	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
753	*КБ11-29-1*	*Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*0,3386*	*73180,07* *42250,85*	*123,21* *115,81*	*24779*	*14306*	*42* *39*	*171,1600* *0,4396*	*57,95* *0,15*
754	& С17-2-20-19 варіант 5	Гранітокерамічна плитка 300 х 300 мм з рифленою поверхнею, товщина 10 мм низ балконної плити	м2	34,54	2664,17 -	__-__ -	92020	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
755	БМ1-1-1	Утеплення конструкцій фасаду теплоізоляційними плитами з мінеральної вати Baumit MineralTherm з риштувань з використанням клей-шпаклівної суміші Baumit StarContact, товщина утеплювача 50 мм	100 м2	0,198	89309,65 39792,49	__-__ -	17683	7879	__-__ -	148,8850 -	29,48 -
756	*БМ1-1-3*	*Ут еплення конст рукцій фасаду т еплоізоляційними плит ами з мінеральної ват и Baumit MineralTherm з ришт ування з використ анням клей-шпаклівної суміші Baumit StarContact, т овщина ут еплювача 150 мм*	*100 м2*	*0,34*	*126935,50* *40042,39*	__-__ -	*43158*	*13614*	__-__ -	*149,8200* -	*50,94* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757	БМ1-6-5	Улаштування армованого гідрозахисного шару по поверхні теплоізоляційних плит з риштувань з використанням клей-шпаклівної суміші Baumit StarContact	100 м2	0,538	46244,39 23864,87	__-__ -	24879	12839	__-__ -	88,0330 -	47,36 -
758	БМ1-8-30	Декоративне штукатурення поверхонь фасадів сумішами Baumit, з фактурою "Короїд", зерно 2 мм, з риштувань, мінеральна фасадна декоративна штукатурна суміш Baumit MosaikTop Essential line верх балконної плити, тераса навісу	100 м2	0,538	76045,42 26903,67	__-__ -	40912	14474	__-__ -	100,6610 -	54,16 -
759	*КБ11-4-1*	*Улашт ування гідроізоляції обклеювальної ізолом на маст иці Біполь, перший шар*	*100м2*	*0,3883*	*37393,98* *14368,96*	*51,34* *48,25*	*14520*	*5579*	*20* *19*	*56,2100* *0,1832*	*21,83* *0,07*
760	*КБ12-20-3*	*Улашт ування гідроізоляції прокладної (дренажна мембрана)*	*100м2*	*0,3883*	*45994,26* *2909,60*	*227,15* *126,28*	*17860*	*1130*	*88* *49*	*12,0670* *0,4419*	*4,69* *0,17*
761	*КБ11-4-5*	*Улашт ування гідроізоляції обмазувальної в один шар т овщиною 2 мм*	*100м2*	*0,294*	*8913,82* *8913,82*	__-__ -	*2621*	*2621*	__-__ -	*34,8700* -	*10,25* -
762	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	л	5,88	53,65 -	__-__ -	315	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
763	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляція обмазочна полімерцементна	кг	88,2	65,89 -	__-__ -	5811	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
764	*КБ11-4-6*	*Додават и на кожний наст упний шар гідроізоляції обмазувальної біт умною маст икою т овщиною 1 мм (до 5мм)*	*100м2*	*0,294*	*8697,30* *8697,30*	__-__ -	*2557*	*2557*	__-__ -	*34,0230* -	*10,00* -
765	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляція обмазочна полімерцементна	кг	132,3	65,89 -	__-__ -	8717	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
766	*КБ12-1-6*	*Улашт ування гідроізоляції балконів із наплавлюваних мат еріалів у два шари*	*100м2*	*0,5332*	*264671,55* *5988,05*	*679,52* *387,06*	*141123*	*3193*	*362* *206*	*23,9800* *1,3306*	*12,79* *0,71*
767	КБ11-8-3	Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної пінополістеролбетонної	1 м3	3,23	3986,40 1289,58	248,78 196,02	12876	4165	804 633	5,9620 0,7481	19,26 2,42
768	*КБ11-11-1*	*Улашт ування ст яжок цемент но-піщаних т овщиною 20 мм*	*100м2*	*0,538*	*14746,99* *14009,74*	*318,29* *299,17*	*7934*	*7537*	*171* *161*	*61,8750* *1,1355*	*33,29* *0,61*
769	*КБ11-11-2*	*Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини ст яжок (до 30 мм)*	*100м2*	*0,198*	*1100,75* *936,47*	*164,28* *154,41*	*218*	*185*	*33* *31*	*4,1360* *0,5861*	*0,82* *0,12*
770	*КБ11-11-2*	*Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини ст яжок (до 50 мм)*	*100м2*	*0,34*	*3302,25* *2809,42*	*492,83* *463,22*	*1123*	*955*	*168* *157*	*12,4080* *1,7582*	*4,22* *0,60*
771	С111-1305 варіант 1	Суміш цементно-піщана універсальна М150	т	3,6704	7401,38 -	__-__ -	27166	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
772	*КБ11-11-18*	*Армування ст яжки дрот яною сіт кою*	*100м2*	*0,34*	*11435,99* *3854,47*	*174,54* *164,06*	*3888*	*1311*	*59* *56*	*17,8200* *0,6227*	*6,06* *0,21*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
773	*КБ11-12-3*	*Укладання каркасу із алюмінієвих лаг по плит ах перекрит т ів*	*100м2*	*0,34*	*9998,11* *9969,78*	*27,38* *25,73*	*3399*	*3390*	*9* *9*	*43,4830* *0,0977*	*14,78* *0,03*
774	& С121-8-КА-1	Каркас із алюмінієвих лаг на регульованих опорах h=120мм	м2	34	2145,07 -	__-__ -	72932	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
775	& С121-8-КА-2	Кріплення каркасу	комплект	1	6265,87 -	__-__ -	6266	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
776	*КБ11-35-2*	*Улашт ування покрит т ів дощат их т овщиною 30 мм*	*100м2*	*0,34*	*24130,69* *22545,09*	*431,18* *270,82*	*8204*	*7665*	*147* *92*	*99,5720* *0,9138*	*33,85* *0,31*
777	& С123-345-ДТ-1	Терасна дошка товщина 30 мм	м2	35,7	1520,76 -	__-__ -	54291	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
778	*КБ11-29-1*	*Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*0,198*	*69526,88* *42250,85*	*123,21* *115,81*	*13766*	*8366*	*24* *23*	*171,1600* *0,4396*	*33,89* *0,09*
779	& С17-2-20-19 варіант 4	Плитка морозостійка антислизька, товщина 20 мм ===== (деталь А, Б з електропідігрівом ганку)	м2	20,2	1389,17 -	__-__ -	28061	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
780	*КБ11-4-1*	*Улашт ування г ідроізоляції обклеювальної ізолом на маст иці біт уміноль, перший шар*	*100м2*	*0,467*	*50768,25* *14368,96*	*51,34* *48,25*	*23709*	*6710*	*24* *23*	*56,2100* *0,1832*	*26,25* *0,09*
781	*КБ11-4-2*	*Улашт ування г ідроізоляції обклеювальної ізолом на маст иці біт уміноль, наст упний шар*	*100м2*	*0,467*	*46812,69* *9310,30*	*23,96* *22,52*	*21862*	*4348*	*11* *11*	*36,4210* *0,0855*	*17,01* *0,04*
782	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	4,67	4167,60 4161,42	__-__ -	19463	19434	__-__ -	16,6650 -	77,83 -
783	& С114-97-1-2И	Утеплювач - ЕППС " CARBON ECO ", товщина 100 мм	м2	4,76	503,89 -	__-__ -	2399	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
784	*КБ8-3-2*	*Гідроізоляція ст ін, фундамент ів г оризонт альна обклеювальна в 1 шар*	*100м2*	*0,467*	*37676,14* *7460,98*	__-__ -	*17595*	*3484*	__-__ -	*30,9430* -	*14,45* -
785	& С111-1595-1	Шиповидна профільована мембрана Плантер Стандарт	м2	51,37	63,20 -	__-__ -	3247	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
786	*КБ12-20-3*	*Улашт ування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*0,467*	*4823,22* *2909,60*	*227,15* *126,28*	*2252*	*1359*	*106* *59*	*12,0670* *0,4419*	*5,64* *0,21*
787	& С111-1595-2	Геотекстильне полотно (200 г/м2)	м2	51,37	117,26 -	__-__ -	6024	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
788	КБ11-8-3	Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної керамзитової	1 м3	27,086	3574,63 1289,58	248,78 196,02	96822	34930	6738 5309	5,9620 0,7481	161,49 20,26
789	*КБ11-33-7*	*Улашт ування покрит т ів з граніт них плит , кількіст ь плит на 1 м2 до 4 шт*	*100м2*	*0,467*	*123798,73* *122039,14*	*1326,66* *1120,91*	*57814*	*56992*	*620* *523*	*525,2610* *4,2682*	*245,30* *1,99*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
790	С1421-10142 варіант 1	Гранітні плити з термообробкою, товщина 40 мм	м2	46,7	3895,86	__-__	181937	-	__-__	__-__	__-__
791	С111-2000-3 варіант 1	Клеюча для гранітних плит	кг	303,55	56,58	__-__	17175	-	__-__	__-__	__-__
		========= Трансформаторна підстанція									
792	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	100м2	0,277	15991,67 15865,25	68,45 64,34	4430	4395	19 18	70,0700 0,2442	19,41 0,07
793	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ (до 10мм)	100м2	0,277	6707,22 6612,60	68,45 64,34	1858	1832	19 18	29,2050 0,2442	8,09 0,07
794	С111-2005-2 варіант 1	Самовирівнювальна суміш Siltek F-50	кг	470,9	14,45	__-__	6805	-	__-__	__-__	__-__
		===== Головний вхід									
795	БМ1-8-30	Декоративне штукатурення поверхонь фасадів сумішами Baumit, з фактурою "Короїд", зерно 2 мм, з риштувань, мінеральна фасадна декоративна штукатурна суміш Baumit MosaikTop Essential line	100 м2	0,437	76045,42 26903,67	__-__	33232	11757	__-__	100,6610	43,99
796	БМ1-9-1	Ґрунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Baumit в один шар з риштувань ґрунтовкою глибокого проникнення Baumit MultiPrimer	100 м2	0,437	3078,14 1612,61	__-__	1345	705	__-__	6,6880	2,92
797	БМ1-10-1	Фарбування поверхонь фасаду водно-дисперсійними фарбами Baumit за 2 рази, з риштувань фарбою акриловою Baumit GranoporColor	100 м2	0,437	17667,88 5301,98	__-__	7721	2317	__-__	19,5580	8,55
798	*КБ15-1-3*	*Облицювання ст ін граніт ними плит ами полірованими т овщиною 40 мм при кількост і плит в 1 м2 понад 3 до 4*	*100 м2*	*0,0188*	*230711,35* *228974,08*	*1565,09* *1113,92*	*4337*	*4305*	*29* *21*	*916,9600* *4,2667*	*17,24* *0,08*
799	С1421-10142 варіант 1	Гранітні плити з термообробкою, товщина 40 мм	м2	1,88	3895,86	__-__	7324	-	__-__	__-__	__-__
800	С111-2000-3 варіант 1	Клеюча для гранітних плит	кг	12,22	56,58	__-__	691	-	__-__	__-__	__-__
801	*КБ15-13-1*	*Облицювання східців граніт ними плит ами*	*100 м2*	*0,0342*	*150719,34* *148378,14*	*1930,94* *1676,28*	*5155*	*5075*	*66* *57*	*608,1570* *6,3776*	*20,80* *0,22*
802	С1421-10142 варіант 1	Гранітні плити з термообробкою, товщина 40 мм	м2	3,4884	3895,86	__-__	13590	-	__-__	__-__	__-__

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
803	С111-2000-3 варіант 1	Клеюча для гранітних плит	кг	22,23	56,58 -	__-__ -	1258	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
804	*КБ15-17-1*	*Уст ановлення накривних елемент ів парапет у з граніт них полірованих плит т овщиною 40-60 мм при кількост і плит 1 м2 до 4*	*100 м2*	*0,073*	*131471,68* *117688,74*	*13610,76* *6463,32*	*9597*	*8591*	*994* *472*	*488,0920* *19,9366*	*35,63* *1,46*
805	С1421-10142 варіант 1	Гранітні плити з термообробкою, товщина 40 мм	м2	7,373	3895,86 -	__-__ -	28724	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
806	С111-2000-3 варіант 1	Клеюча для гранітних плит	кг	47,45	56,58 -	__-__ -	2685	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		===== Входи оздоблення									
807	БМ1-6-5	Улаштування армованого гідрозахисного шару по поверхні теплоізоляційних плит з риштувань з використанням клей-шпаклівної суміші Baumit StarContact	100 м2	0,7257	46244,39 23864,87	__-__ -	33560	17319	__-__ -	88,0330 -	63,89 -
808	БМ1-8-30	Декоративне штукатурення поверхонь фасадів сумішами Baumit, з фактурою "Короїд", зерно 2 мм, з риштувань, мінеральна фасадна декоративна штукатурна суміш Baumit MosaikTop Essential line	100 м2	0,7257	76045,42 26903,67	__-__ -	55186	19524	__-__ -	100,6610 -	73,05 -
809	БМ1-9-1	Ґрунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Baumit в один шар з риштувань ґрунтовкою глибокого проникнення Baumit MultiPrimer	100 м2	0,7257	3078,14 1612,61	__-__ -	2234	1170	__-__ -	6,6880 -	4,85 -
810	БМ1-10-1	Фарбування поверхонь фасаду водно-дисперсійними фарбами Baumit за 2 рази, з риштувань фарбою акриловою Baumit GranoporColor	100 м2	0,7257	17667,88 5301,98	__-__ -	12822	3848	__-__ -	19,5580 -	14,19 -
		=====									
811	*КБ11-2-4*	*Улашт ування ущільнених т рамбівками підст илаючих щебеневих шарів (фр. 40-80)*	*1 м3*	*0,5*	*4853,75* *1190,52*	*732,54* *358,02*	*2427*	*595*	*366* *179*	*5,2580* *1,4315*	*2,63* *0,72*
812	*КБ12-20-3*	*Улашт ування геот екст илю т ермоскріпленого*	*100м2*	*0,08*	*15903,76* *2909,60*	*227,15* *126,28*	*1272*	*233*	*18* *10*	*12,0670* *0,4419*	*0,97* *0,04*
813	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція ст ін, фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари*	*100м2*	*1,539*	*28779,39* *9314,21*	__-__ -	*44291*	*14335*	__-__ -	*36,8500* -	*56,71* -
814	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція ст ін, фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бут ового мурування, цеглі, бет ону (заведення на ст іни -- h=300мм)*	*100м2*	*0,3844*	*9314,21* *9314,21*	__-__ -	*3580*	*3580*	__-__ -	*36,8500* -	*14,17* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
815	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	л	7,688	53,65 -	__-__ -	412	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
816	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляція обмазочна полімерцементна	кг	288,3	65,89 -	__-__ -	18996	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
817	*КБ11-11-1*	*Улашт ування ст яжок цемент но-піщаних т овщиною 20 мм*	*100м2*	*0,6165*	*14746,99* *14009,74*	*318,29* *299,17*	*9092*	*8637*	*196* *184*	*61,8750* *1,1355*	*38,15* *0,70*
818	*КБ11-11-2*	*Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини ст яжок (до 40 мм)*	*100м2*	*0,6165*	*2201,50* *1872,95*	*328,55* *308,82*	*1357*	*1155*	*202* *190*	*8,2720* *1,1722*	*5,10* *0,72*
819	С111-1305 варіант 1	Суміш цементно-піщана універсальна М150	т	4,4388	7401,38 -	__-__ -	32853	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
820	*КБ15-15-2*	*Укладання граніт них плит на сходових площадках (ганок з пандусом)*	*100 м2*	*0,76*	*63475,02* *62265,86*	*1209,16* *779,36*	*48241*	*47322*	*919* *592*	*258,2360* *2,9968*	*196,26* *2,28*
821	С1421-10142 варіант 1	Гранітні плити з термообробкою, товщина 40 мм	м2	76	3895,86 -	__-__ -	296085	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
822	С111-2000-3 варіант 1	Клеюча для гранітних плит	кг	494	56,58 -	__-__ -	27951	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
823	*КБ15-1-3*	*Облицювання ст ін граніт ними плит ами полірованими т овщиною 40 мм при кількост і плит в 1 м2 понад 3 до 4 (верт икальні поверхні сходів)*	*100 м2*	*0,203*	*230711,35* *228974,08*	*1565,09* *1113,92*	*46834*	*46482*	*318* *226*	*916,9600* *4,2667*	*186,14* *0,87*
824	С1421-10142 варіант 1	Гранітні плити з термообробкою, товщина 40 мм	м2	20,3	3895,86 -	__-__ -	79086	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
825	С111-2000-3 варіант 1	Клеюча для гранітних плит	кг	131,95	56,58 -	__-__ -	7466	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
826	*КБ15-17-1*	*Уст ановлення накривних елемент ів парапет у з граніт них полірованих плит т овщиною 40-60 мм при кількост і плит 1 м2 до 4*	*100 м2*	*0,101*	*131471,68* *117688,74*	*13610,76* *6463,32*	*13279*	*11887*	*1375* *653*	*488,0920* *19,9366*	*49,30* *2,01*
827	С1421-10142 варіант 1	Гранітні плити з термообробкою, товщина 40 мм	м2	10,201	3895,86 -	__-__ -	39742	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
828	С111-2000-3 варіант 1	Клеюча для гранітних плит	кг	65,65	56,58 -	__-__ -	3714	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		=====Козирок (Арк. 46)									
829	*КБ15-79-2*	*Улашт ування сист ем т ермофасадів, що вент илюют ься, з облицюванням фасадною керамічною плит кою з ришт увань (фіброцемент ними плит ами)*	*100 м2*	*1,506*	*74099,73* *71602,37*	*2346,00* *2001,92*	*111594*	*107833*	*3533* *3015*	*271,7770* *8,6043*	*409,30* *12,96*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
830	& С111-829-1-ПФ-1	Алюмінієвий профіль 100х50х1500	м	165	608,58 -	__-__ -	100416	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
831	& С111-829-1-ПФ-2	Композитні фіброцементні плити (висота-1500 мм) фірми "EQUITONE"	м2	159,636	2193,05 -	__-__ -	350090	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
832	& С111-829-1-ПФ-3	Кріплення гвинтами	шт	550	11,48 -	__-__ -	6314	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
833	*КБ12-15-1*	*Улашт ування дрібних покрит т ів [брандмауери, парапет и, звіси і т .п.] із лист ової оцинкованої ст алі*	*100м2*	*0,2319*	*33667,11* *33075,43*	*354,17* *180,03*	*7807*	*7670*	*82* *42*	*146,0800* *0,5772*	*33,88* *0,13*
834	& С111-829-1-ПФ-4	Металевий профільний лист "RANILLA" шириною 450мм	м.п.	24,2	459,05 -	__-__ -	11109	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
835	& С111-829-1-ПФ-5	Металевий профільний лист "RANILLA" шириною 150мм	м.п.	82	316,25 -	__-__ -	25933	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
836	*КР8-41-2*	*Навішування водост ічних т руб, колін, відливів і лійок з г от ових елемент ів*	*100м*	*0,092*	*15206,34* *15206,34*	__-__ -	*1399*	*1399*	__-__ -	*60,8960* -	*5,60* -
837	& С1630-973-3-Л-2	Воронка труба діам. 50 мм	м,п	9,2	137,28 -	__-__ -	1263	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
838	& С1630-973-3-Л-1	Воронка водостічна діам. 50 мм	шт	2	452,46 -	__-__ -	905	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
839	*КБ15-78-1*	*Ут еплення фасадів мінеральними плит ами т овщиною 150 мм з опорядженням декорат ивним розчином. Ст іни гладкі*	*100 м2*	*0,3665*	*219448,77* *126448,61*	__-__ -	*80428*	*46343*	__-__ -	*459,6460* -	*168,46* -
840	С111-1844-1 варіант 1	Профіль цокольний	м	106,2	192,86 -	__-__ -	20482	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
841	С1555-207 варіант 1	Плити НОВОТЕРМ "тип" НТ Фасад 145" товщина 150 мм =====Приямки NN 1-4. (Арк. 48), Приямок N 5 (Арк. 50)	м2	38,48	547,41 -	__-__ -	21064	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
842	БМ1-6-5	Улаштування армованого гідрозахисного шару по поверхні теплоізоляційних плит з риштувань з використанням клей-шпаклівної суміші Baumit StarContact	100 м2	0,6288	46244,39 23864,87	__-__ -	29078	15006	__-__ -	88,0330 -	55,36 -
843	БМ1-8-30	Декоративне штукатурення поверхонь фасадів сумішами Baumit, з фактурою "Короїд", зерно 2 мм, з риштувань, мінеральна фасадна декоративна штукатурна суміш Baumit MosaikTop Essential line	100 м2	0,6288	76045,42 26903,67	__-__ -	47817	16917	__-__ -	100,6610 -	63,30 -
844	БМ1-9-1	Ґрунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Baumit в один шар з риштувань ґрунтовкою глибокого проникнення Baumit MultiPrimer	100 м2	0,6288	3078,14 1612,61	__-__ -	1936	1014	__-__ -	6,6880 -	4,21 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
845	БМ1-10-1	Фарбування поверхонь фасаду водно-дисперсійними фарбами Baumit за 2 рази, з риштувань фарбою акриловою Baumit GranoporColor	100 м2	0,6288	17667,88 5301,98	- -	11110	3334	- -	19,5580 -	12,30 -
846	*КБ11-2-4*	*Улашт ування ущільнених т рамбівками підст илаючих щебеневих шарів (фр. 40-80)*	*1 м3*	*0,625*	*4853,75* *1190,52*	*732,54* *358,02*	*3034*	*744*	*458* *224*	*5,2580* *1,4315*	*3,29* *0,89*
847	*КБ12-20-3*	*Улашт ування геот екст илю т ермоскріпленого*	*100м2*	*0,1*	*15903,76* *2909,60*	*227,15* *126,28*	*1590*	*291*	*23* *13*	*12,0670* *0,4419*	*1,21* *0,04*
848	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція ст ін, фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари*	*100м2*	*1,332*	*28779,39* *9314,21*	- -	*38334*	*12407*	- -	*36,8500* -	*49,08* -
849	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція ст ін, фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бут ового мурування, цеглі, бет ону (заведення на ст іни -- h=300мм)*	*100м2*	*0,202*	*9314,21* *9314,21*	- -	*1881*	*1881*	- -	*36,8500* -	*7,44* -
850	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	л	4,04	53,65 -	- -	217	-	- -	- -	- -
851	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляція обмазочна полімерцементна	кг	151,5	65,89 -	- -	9982	-	- -	- -	- -
852	*КБ11-11-1*	*Улашт ування ст яжок цемент но-піщаних т овщиною 20 мм*	*100м2*	*0,1287*	*14746,99* *14009,74*	*318,29* *299,17*	*1898*	*1803*	*41* *39*	*61,8750* *1,1355*	*7,96* *0,15*
853	*КБ11-11-2*	*Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини ст яжок (до 50 мм)*	*100м2*	*0,1287*	*3302,25* *2809,42*	*492,83* *463,22*	*425*	*362*	*63* *60*	*12,4080* *1,7582*	*1,60* *0,23*
854	С111-1305 варіант 1	Суміш цементно-піщана універсальна М150	т	1,1583	7401,38 -	- -	8573	-	- -	- -	- -
855	*КБ15-15-2*	*Укладання граніт них плит на сходових площадках*	*100 м2*	*0,1606*	*63475,02* *62265,86*	*1209,16* *779,36*	*10194*	*10000*	*194* *125*	*258,2360* *2,9968*	*41,47* *0,48*
856	С1421-10142 варіант 1	Гранітні плити з термообробкою, товщина 40 мм	м2	16,06	3895,86 -	- -	62568	-	- -	- -	- -
857	С111-2000-3 варіант 1	Клеюча для гранітних плит	кг	104,39	56,58 -	- -	5906	-	- -	- -	- -
858	*КБ15-17-1*	*Уст ановлення накривних елемент ів парапет у з граніт них полірованих плит т овщиною 40-60 мм при кількост і плит 1 м2 до 4*	*100 м2*	*0,116*	*131471,68* *117688,74*	*13610,76* *6463,32*	*15251*	*13652*	*1579* *750*	*488,0920* *19,9366*	*56,62* *2,31*
859	С1421-10142 варіант 1	Гранітні плити з термообробкою, товщина 40 мм	м2	11,716	3895,86 -	- -	45644	-	- -	- -	- -
860	С111-2000-3 варіант 1	Клеюча для гранітних плит	кг	75,4	56,58 -	- -	4266	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
861	КБ23-2-1	Укладання трубопроводів із азбестоцементних безнапірних труб діаметром 50 мм (дренаж)	1000м	0,0065	418009,93 153198,00	5514,54 2748,57	2717	996	36 18	635,3600 8,3655	4,13 0,05
862	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,0312	57423,73 40941,70	14089,76 3418,09	1792	1277	440 107	160,1600 10,5655	5,00 0,33
863	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	1 т	0,0312	110388,10 31666,05	445,95 222,27	3444	988	14 7	131,3290 0,6765	4,10 0,02
864	& С111-1019-МК-25	Скоба діам. 16 А 240С	шт	65	38,71 -	__-__ -	2516	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
865	& С111-1019-МК-26	Штаба 8х120	шт	65	38002,82 -	__-__ -	2470183	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
866	С1600-315 варіант 5	Анкерний розпірний болт М6х60	шт	65	1,63 -	__-__ -	106	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 8					28824473	5341658	144708 122316		22250,61 465,33
		Разом будівельні роботи, грн.					28824473				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23338107				
		всього заробітна плата, грн.					5463974				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2880156				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**31704629**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
871	С111-856 варіант 6	Гідроізоляція із ПВХ мембрани Soprema Flagon BSL з сигнальним шаром -2 мм	м2	1060,2	643,57 -	__-__ -	682313	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
872	*КБ12-20-3*	*Улашт ування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*9,3*	*2909,60 2909,60*	__-__ -	*27059*	*27059*	__-__ -	*12,0670* -	*112,22* -
873	С111-856 варіант 5	Нетканий термічно зміцнений геотекстиль Tipptex BS25	м2	995,1	128,47 -	__-__ -	127840	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
874	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	26	4607,39 4597,09	__-__ -	119792	119524	__-__ -	18,6230 -	484,20 -
875	& С114-97-1-2И варіант 2	Утеплювач - ЕППС " PENOBOARD ", товщина 100 мм	м2	265,2	503,89 -	__-__ -	133632	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
876	& С111-69-П-ИНБ варіант 1	Піна монтажна Ceresit CT 84	л	33,8	539,55 -	__-__ -	18237	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Тип Ф-2									
877	*КБ15-78-1*	*Ут еплення фасадів мінеральними плит ами т овщиною 150 мм з опорядженням декорат ивним розчином. Ст іни гладкі*	*100 м2*	*31*	*220085,20 126448,61*	__-__ -	*6822641*	*3919907*	__-__ -	*459,6460* -	*14249,03* -
878	С1555-207 варіант 1	Плити НОВОТЕРМ "тип" НТ Фасад 145" товщина 150 мм	м2	3255	547,41 -	__-__ -	1781820	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Тип Ф-3									
879	*КБ15-78-1*	*Ут еплення фасадів мінеральними плит ами т овщиною 150 мм з опорядженням декорат ивним розчином. Ст іни гладкі*	*100 м2*	*1,8636*	*220085,20 126448,61*	__-__ -	*410151*	*235650*	__-__ -	*459,6460* -	*856,60* -
880	С1555-207 варіант 1	Плити НОВОТЕРМ "тип" НТ Фасад 145" товщина 150 мм	м2	195,678	547,41 -	__-__ -	107116	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Тип Ф-4									
881	*КБ11-4-5*	*Улашт ування г ідроізоляції обмазувальної біт умною маст икою в один шар т овщиною 2 мм*	*100м2*	*1,506*	*9031,50 8913,82*	*23,96 22,52*	*13601*	*13424*	*36 34*	*34,8700 0,0855*	*52,51 0,13*
882	& С111-1624-1-1 варіант 1	Грунтовка бітумно-каучукова BITUGUM, 18л	л	52,71	66,86 -	__-__ -	3524	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
883	& С111-1624-1-1 варіант 2	Мастика Bitugum бітумно-каучукова для фундаменту	л	263,55	111,97 -	__-__ -	29510	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
884	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	15,06	4607,39 4597,09	__-__ -	69387	69232	__-__ -	18,6230 -	280,46 -
885	& С114-97-1-2И варіант 2	Утеплювач - ЕППС " PENOBOARD ", товщина 100 мм	м2	15,3612	503,89 -	__-__ -	7740	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
886	& С111-69-П-ИНБ варіант 1	Піна монтажна Ceresit CT 84	л	19,578	539,55 -	__-__ -	10563	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
887	БМ1-6-5	Улаштування армованого гідрозахисного шару по поверхні теплоізоляційних плит з риштувань з використанням клей-шпаклівної суміші Baumit StarContact	100 м2	1,506	46244,39 23864,87	__-__ -	69644	35940	__-__ -	88,0330 -	132,58 -
888	БМ1-8-2	Декоративне штукатурення поверхонь фасадів сумішами Baumit, з фактурою "Баранець" зерно 1,5 мм з риштувань, акрилова фасадна штукатурна суміш Baumit PuraTop 1,5K Тип Ф-5	100 м2	1,506	82455,59 25251,40	__-__ -	124178	38029	__-__ -	94,4790 -	142,29 -
889	БМ1-6-5	Улаштування армованого гідрозахисного шару по поверхні теплоізоляційних плит з риштувань з використанням клей-шпаклівної суміші Baumit StarContact	100 м2	2,0589	46244,39 23864,87	__-__ -	95213	49135	__-__ -	88,0330 -	181,25 -
890	БМ1-8-2	Декоративне штукатурення поверхонь фасадів сумішами Baumit, з фактурою "Баранець" зерно 1,5 мм з риштувань, акрилова фасадна штукатурна суміш Baumit PuraTop 1,5K Тип Ф-6	100 м2	2,0589	82455,59 25251,40	__-__ -	169768	51990	__-__ -	94,4790 -	194,52 -
891	*КБ15-78-1*	*Ут еплення фасадів мінеральними плит ами т овщиною 150 мм з опорядженням декорат ивним розчином. Ст іни гладкі*	*100 м2*	*0,27*	*220085,20* *126448,61*	__-__ -	*59423*	*34141*	__-__ -	*459,6460* -	*124,10* -
892	С1555-207 варіант 2	Плити НОВОТЕРМ "тип" НТ Фасад 145" товщина 200 мм Тип Ф-8 Утеплення вентканалів	м2	28,35	547,41 -	__-__ -	15519	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
893	*КБ26-33-1*	*Теплоізоляція покрит т ів і перекрит т ів виробами з волокнист их і зернист их мат еріалів "насухо"*	*1 м3*	*3,35*	*4607,39* *4597,09*	__-__ -	*15435*	*15400*	__-__ -	*18,6230* -	*62,39* -
894	С114-1-У варіант 4	Утеплювач " НОВОТЕРМ " тип " НТ фасад 145 " товщ. 50 мм	м3	3,417	5555,42 -	__-__ -	18983	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
895	*БМ1-6-1*	*Улашт ування конт акт ного шару по поверхні т еплоізоляційних плит з ришт увань з використ анням клей-шпаклівної суміші Baumit StarContact*	*100 м2*	*0,67*	*37013,35* *16416,79*	__-__ -	*24799*	*10999*	__-__ -	*61,4240* -	*41,15* -
896	*КБ15-183-1*	*Декорат ивне шт укат урення фасадів*	*100м2*	*0,67*	*112480,33* *70980,96*	__-__ -	*75362*	*47557*	__-__ -	*254,4850* -	*170,50* -
897	*КБ15-183-2*	*Дисперсійне фарбування фасаду*	*100м2*	*0,67*	*63882,44* *50989,79*	__-__ -	*42801*	*34163*	__-__ -	*185,3500* -	*124,18* -
898	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	1,78	5946,60 5834,75	39,12 37,39	10585	10386	70 67	25,1130 0,1571	44,70 0,28
899	& С111-БВП-30-2-41 варіант 4	Планка з оцинкованого металу з пвх напиленням	м	178	226,27 -	__-__ -	40276	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
900	& С1-1-1-1-11 варіант 1	Дюбель з ударним шурупом 8 х 160	шт	450	9,67 -	__-__ -	4352	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		======== Трансформаторна підстанція									
901	БМ1-6-5	Улаштування армованого гідрозахисного шару по поверхні теплоізоляційних плит з риштувань з використанням клей-шпаклівної суміші Baumit StarContact	100 м2	0,437	46244,39 23864,87	__-__ -	20209	10429	__-__ -	88,0330 -	38,47 -
902	БМ1-8-30	Декоративне штукатурення поверхонь фасадів сумішами Baumit, з фактурою "Короїд", зерно 2 мм, з риштувань, мінеральна фасадна декоративна штукатурна суміш Baumit MosaikTop Essential line	100 м2	0,437	76045,42 26903,67	__-__ -	33232	11757	__-__ -	100,6610 -	43,99 -
903	БМ1-9-1	Ґрунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Baumit в один шар з риштувань ґрунтовкою глибокого проникнення Baumit MultiPrimer	100 м2	0,437	3078,14 1612,61	__-__ -	1345	705	__-__ -	6,6880 -	2,92 -
904	БМ1-10-1	Фарбування поверхонь фасаду водно-дисперсійними фарбами Baumit за 2 рази, з риштувань фарбою акриловою Baumit GranoporColor	100 м2	0,437	17667,88 5301,98	__-__ -	7721	2317	__-__ -	19,5580 -	8,55 -
		Разом прямі витрати по розділу 9					11990834	5014898	51636 25128		18556,10 100,30
		Разом будівельні роботи, грн.					11990834				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6924300				
		всього заробітна плата, грн.					5040026				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1199091				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13189925**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
918	С111-1305 варіант 1	Суміш цементно-піщана універсальна М150	т	154,5102	7401,38	__-__	1143589	-	__-__	__-__	__-__
919	*КБ12-1-6*	*Улашт ування г ідроізоляції із наплавлюваних мат еріалів у два шари* ======== VI	*100м2*	*6,603*	*264671,55* 5988,05	*679,52* 387,06	*1747626*	*39539*	*4487* 2556	*23,9800* 1,3306	*158,34* 8,79
920	*КБ11-4-1*	*Улашт ування г ідроізоляції обклеювальної ізолом на маст иці біт уміноль, перший шар*	*100м2*	*0,24*	*37393,98* 14368,96	*51,34* 48,25	*8975*	*3449*	*12* 12	*56,2100* 0,1832	*13,49* 0,04
921	*КБ12-20-3*	*Улашт ування г ідроізоляції прокладної (дренажна мембрана)*	*100м2*	*0,24*	*45994,26* 2909,60	*227,15* 126,28	*11039*	*698*	*55* 30	*12,0670* 0,4419	*2,90* 0,11
922	*КБ26-33-1*	*Теплоізоляція покрит т ів і перекрит т ів виробами з волокнист их і зернист их мат еріалів "насухо"*	*1 м3*	*50,57*	*4607,39* 4597,09	__-__ -	*232996*	*232475*	__-__ -	*18,6230* -	*941,77* -
923	& С114-1-У-ПВ-1	Плити " НОВОТЕРМ " тип " НТ Покрівля 160 ", товщина 100 мм	м3	2,448	7226,18 -	__-__ -	17690	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
924	& С114-1-У-ПВ-2	Плити " НОВОТЕРМ " тип " НТ Покрівля 160 ", товщина 120 мм	м3	2,9376	7226,18 -	__-__ -	21228	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
925	& С114-1-У-ПВ-3	Плити " НОВОТЕРМ " тип " НТ Покрівля 160 ", товщина 50 мм	м3	1,224	7226,18 -	__-__ -	8845	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
926	*КР8-36-3*	*Улашт ування прокладної пароізоляції в один шар*	*100м2*	*0,24*	*28524,62* 6853,59	*72,65* 69,45	*6846*	*1645*	*17* 17	*28,4240* 0,2917	*6,82* 0,07
927	КБ11-8-3	Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної пінополістеролбетонної	1 м3	3,6	3986,40 1289,58	248,78 196,02	14351	4642	896 706	5,9620 0,7481	21,46 2,69
928	*КБ12-21-1*	*Грунт ування основ із бет ону праймером*	*100м2*	*0,24*	*1904,75* 1801,80	*40,33* 22,44	*457*	*432*	*10* 5	*7,7550* 0,0878	*1,86* 0,02
929	С1633-134ВД варіант 1	Праймер	кг	9,6	98,93 -	__-__ -	950	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
930	*КБ11-11-1*	*Улашт ування ст яжок цемент но-піщаних т овщиною 20 мм*	*100м2*	*0,24*	*14746,99* 14009,74	*318,29* 299,17	*3539*	*3362*	*76* 72	*61,8750* 1,1355	*14,85* 0,27
931	*КБ11-11-18*	*Армування ст яжки дрот яною сіт кою*	*100м2*	*0,24*	*11435,99* 3854,47	*174,54* 164,06	*2745*	*925*	*42* 39	*17,8200* 0,6227	*4,28* 0,15
932	*КБ11-11-2*	*Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини ст яжок (до 130 мм)*	*100м2*	*0,24*	*12108,24* 10301,20	*1807,04* 1698,49	*2906*	*2472*	*434* 408	*45,4960* 6,4469	*10,92* 1,55
933	С111-1305 варіант 1	Суміш цементно-піщана універсальна М150	т	5,616	7401,38 -	__-__ -	41566	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
934	*КБ12-1-6*	*Улашт ування г ідроізоляції із наплавлюваних мат еріалів у два шари* ======== X ДЕТАЛЬ ПОКРИТТЯ (над венткамерою)	*100м2*	*0,24*	*264671,55* 5988,05	*679,52* 387,06	*63521*	*1437*	*163* 93	*23,9800* 1,3306	*5,76* 0,32
935	*КБ11-4-1*	*Улашт ування г ідроізоляції обклеювальної ізолом на маст иці біт уміноль, перший шар*	*100м2*	*0,5894*	*37393,98* 14368,96	*51,34* 48,25	*22040*	*8469*	*30* 28	*56,2100* 0,1832	*33,13* 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
936	*КБ12-20-3*	*Улашт ування г ідроізоляції прокладної (дренажна мембрана)*	*100м2*	*0,5894*	*45994,26*	*227,15*	*27109*	*1715*	*134*	*12,0670*	*7,11*
					2909,60	*126,28*			*74*	*0,4419*	*0,26*
937	*КБ26-33-1*	*Теплоізоляція покрит т ів і перекрит т ів виробами з волокнист их і зернист их мат еріалів "насухо"*	*1 м3*	*58,94*	*4607,39*	__-__	*271560*	*270952*	__-__	*18,6230*	*1097,64*
					4597,09	-			-	-	-
938	& С114-1-У-ПВ-1	Плити " НОВОТЕРМ " тип " НТ Покрівля 160 ", товщина 100 мм	м3	6,01188	7226,18	__-__	43443	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
939	*КР8-36-3*	*Улашт ування прокладної паро ізоляції в один шар*	*100м2*	*0,5894*	*28524,62*	*72,65*	*16812*	*4040*	*43*	*28,4240*	*16,75*
					6853,59	*69,45*			*41*	*0,2917*	*0,17*
940	КБ11-8-3	Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної пінополістеролбетонної	1 м3	17,682	3986,40	248,78	70488	22802	4399	5,9620	105,42
					1289,58	196,02			3466	0,7481	13,23
941	*КБ12-21-1*	*Грунт ування основ із бет ону праймером*	*100м2*	*0,5894*	*1904,75*	*40,33*	*1123*	*1062*	*24*	*7,7550*	*4,57*
					1801,80	*22,44*			*13*	*0,0878*	*0,05*
942	С1633-134ВД варіант 1	Праймер	кг	23,576	98,93	__-__	2332	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
943	*КБ11-11-1*	*Улашт ування ст яжок цемент но-піщаних т овщиною 20 мм*	*100м2*	*0,5894*	*14746,99*	*318,29*	*8692*	*8257*	*188*	*61,8750*	*36,47*
					14009,74	*299,17*			*176*	*1,1355*	*0,67*
944	*КБ11-11-18*	*Армування ст яжки дрот яною сіт кою*	*100м2*	*0,5894*	*11435,99*	*174,54*	*6740*	*2272*	*103*	*17,8200*	*10,50*
					3854,47	*164,06*			*97*	*0,6227*	*0,37*
945	*КБ11-11-2*	*Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини ст яжок (до 50 мм)*	*100м2*	*0,5894*	*3302,25*	*492,83*	*1946*	*1656*	*290*	*12,4080*	*7,31*
					2809,42	*463,22*			*273*	*1,7582*	*1,04*
946	С111-1305 варіант 1	Суміш цементно-піщана універсальна М150	т	5,3046	7401,38	__-__	39261	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
947	*КБ12-1-6*	*Улашт ування г ідроізоляції із наплавлюваних мат еріалів у два шари*	*100м2*	*0,5894*	*264671,55*	*679,52*	*155997*	*3529*	*401*	*23,9800*	*14,13*
					5988,05	*387,06*			*228*	*1,3306*	*0,78*
		======== IX ДЕТАЛЬ ПОКРИТТЯ (над венткамерою)									
948	*КБ11-4-1*	*Улашт ування г ідроізоляції обклеювальної ізолом на маст иці біт уміноль, перший шар*	*100м2*	*0,299*	*37393,98*	*51,34*	*11181*	*4296*	*15*	*56,2100*	*16,81*
					14368,96	*48,25*			*14*	*0,1832*	*0,05*
949	*КБ12-20-3*	*Улашт ування г ідроізоляції прокладної (дренажна мембрана)*	*100м2*	*0,299*	*45994,26*	*227,15*	*13752*	*870*	*68*	*12,0670*	*3,61*
					2909,60	*126,28*			*38*	*0,4419*	*0,13*
950	*КБ26-33-1*	*Теплоізоляція покрит т ів і перекрит т ів виробами з волокнист их і зернист их мат еріалів "насухо"*	*1 м3*	*2,99*	*4607,39*	__-__	*13776*	*13745*	__-__	*18,6230*	*55,68*
					4597,09	-			-	-	-
951	& С114-1-У-ПВ-1	Плити " НОВОТЕРМ " тип " НТ Покрівля 160 ", товщина 100 мм	м3	3,0498	7226,18	__-__	22038	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
952	*КР8-36-3*	*Улашт ування прокладної паро ізоляції в один шар*	*100м2*	*0,299*	*28524,62*	*72,65*	*8529*	*2049*	*22*	*28,4240*	*8,50*
					6853,59	*69,45*			*21*	*0,2917*	*0,09*
953	КБ11-8-3	Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної пінополістеролбетонної	1 м3	8,97	3986,40	248,78	35758	11568	2232	5,9620	53,48
					1289,58	196,02			1758	0,7481	6,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
954	*КБ12-21-1*	*Грунт ування основ із бет ону праймером*	*100м2*	*0,299*	*1904,75*	*40,33*	*570*	*539*	*12*	*7,7550*	*2,32*
					1801,80	*22,44*			*7*	*0,0878*	*0,03*
955	С1633-134ВД варіант 1	Праймер	кг	11,96	98,93	__-__	1183	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
956	*КБ11-11-1*	*Улашт ування ст яжок цемент но-піщаних т овщиною 20 мм*	*100м2*	*0,299*	*14746,99*	*318,29*	*4409*	*4189*	*95*	*61,8750*	*18,50*
					14009,74	*299,17*			*89*	*1,1355*	*0,34*
957	*КБ11-11-18*	*Армування ст яжки дрот яною сіт кою*	*100м2*	*0,299*	*11435,99*	*174,54*	*3419*	*1152*	*52*	*17,8200*	*5,33*
					3854,47	*164,06*			*49*	*0,6227*	*0,19*
958	*КБ11-11-2*	*Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини ст яжок (до 50 мм)*	*100м2*	*0,299*	*3302,25*	*492,83*	*987*	*840*	*147*	*12,4080*	*3,71*
					2809,42	*463,22*			*139*	*1,7582*	*0,53*
959	С111-1305 варіант 1	Суміш цементно-піщана універсальна М150	т	2,691	7401,38	__-__	19917	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
960	*КБ12-1-6*	*Улашт ування гідроізоляції із наплавлюваних мат еріалів у два шари*	*100м2*	*0,299*	*264671,55*	*679,52*	*79137*	*1790*	*203*	*23,9800*	*7,17*
					5988,05	*387,06*			*116*	*1,3306*	*0,40*
		========VII ДЕТАЛЬ ПОКРИТТЯ (над горищем)									
961	*КБ11-4-1*	*Улашт ування гідроізоляції обклеювальної ізолом на маст иці біт уміноль, перший шар*	*100м2*	*1,7232*	*37393,98*	*51,34*	*64437*	*24761*	*88*	*56,2100*	*96,86*
					14368,96	*48,25*			*83*	*0,1832*	*0,32*
962	*КБ12-20-3*	*Улашт ування гідроізоляції прокладної (дренажна мембрана)*	*100м2*	*1,7232*	*45994,26*	*227,15*	*79257*	*5014*	*391*	*12,0670*	*20,79*
					2909,60	*126,28*			*218*	*0,4419*	*0,76*
963	*КБ26-33-1*	*Теплоізоляція покрит т ів і перекрит т ів виробами з волокнист их і зернист их мат еріалів "насухо"*	*1 м3*	*17,232*	*4607,39*	__-__	*79395*	*79217*	__-__	*18,6230*	*320,91*
					4597,09	-			-	-	-
964	& С114-1-У-ПВ-1	Плити " НОВОТЕРМ " тип " НТ Покрівля 160 ", товщина 100 мм	м3	17,57664	7226,18	__-__	127012	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
965	*КР8-36-3*	*Улашт ування прокладної пароізоляції в один шар*	*100м2*	*1,7232*	*28524,62*	*72,65*	*49154*	*11810*	*125*	*28,4240*	*48,98*
					6853,59	*69,45*			*120*	*0,2917*	*0,50*
966	КБ11-8-3	Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної пінополістеролбетонної	1 м3	68,928	3986,40	248,78	274775	88888	17148	5,9620	410,95
					1289,58	196,02			13511	0,7481	51,57
967	*КБ12-21-1*	*Грунт ування основ із бет ону праймером*	*100м2*	*1,7232*	*1904,75*	*40,33*	*3282*	*3105*	*69*	*7,7550*	*13,36*
					1801,80	*22,44*			*39*	*0,0878*	*0,15*
968	С1633-134ВД варіант 1	Праймер	кг	68,928	98,93	__-__	6819	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
969	*КБ11-11-1*	*Улашт ування ст яжок цемент но-піщаних т овщиною 20 мм*	*100м2*	*1,7232*	*14746,99*	*318,29*	*25412*	*24142*	*548*	*61,8750*	*106,62*
					14009,74	*299,17*			*516*	*1,1355*	*1,96*
970	*КБ11-11-18*	*Армування ст яжки дрот яною сіт кою*	*100м2*	*1,7232*	*11435,99*	*174,54*	*19706*	*6642*	*301*	*17,8200*	*30,71*
					3854,47	*164,06*			*283*	*0,6227*	*1,07*
971	*КБ11-11-2*	*Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини ст яжок (до 50 мм)*	*100м2*	*1,7232*	*3302,25*	*492,83*	*5690*	*4841*	*849*	*12,4080*	*21,38*
					2809,42	*463,22*			*798*	*1,7582*	*3,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
972	С111-1305 варіант 1	Суміш цементно-піщана універсальна М150	т	15,5088	7401,38 -	__-__ -	114787	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
973	*КБ12-1-6*	*Улашт ування г ідроізоляції із наплавлюваних мат еріалів у два шари* ========VIII ДЕТАЛЬ ПОКРИТТЯ (над горищем)	*100м2*	*1,7232*	*264671,55* *5988,05*	*679,52* *387,06*	*456082*	*10319*	*1171* *667*	*23,9800* *1,3306*	*41,32* *2,29*
974	*КБ11-4-1*	*Улашт ування г ідроізоляції обклеювальної ізолом на маст иці біт уміноль, перший шар*	*100м2*	*0,1686*	*37393,98* *14368,96*	*51,34* *48,25*	*6305*	*2423*	*9* *8*	*56,2100* *0,1832*	*9,48* *0,03*
975	*КБ12-20-3*	*Улашт ування г ідроізоляції прокладної (дренажна мембрана)*	*100м2*	*0,1686*	*45994,26* *2909,60*	*227,15* *126,28*	*7755*	*491*	*38* *21*	*12,0670* *0,4419*	*2,03* *0,07*
976	*КБ26-33-1*	*Теплоізоляція покрит т ів і перекрит т ів виробами з волокнист их і зернист их мат еріалів "насухо"*	*1 м3*	*1,686*	*4607,39* *4597,09*	__-__ -	*7768*	*7751*	__-__ -	*18,6230* -	*31,40* -
977	& С114-1-У-ПВ-1	Плити " НОВОТЕРМ " тип " НТ Покрівля 160 ", товщина 100 мм	м3	1,71972	7226,18 -	__-__ -	12427	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
978	*КР8-36-3*	*Улашт ування прокладної пароізоляції в один шар*	*100м2*	*0,1686*	*28524,62* *6853,59*	*72,65* *69,45*	*4809*	*1156*	*12* *12*	*28,4240* *0,2917*	*4,79* *0,05*
979	КБ11-8-3	Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної пінополістеролбетонної	1 м3	5,058	3986,40 1289,58	248,78 196,02	20163	6523	1258 991	5,9620 0,7481	30,16 3,78
980	*КБ12-21-1*	*Грунт ування основ із бет ону праймером*	*100м2*	*0,1686*	*1904,75* *1801,80*	*40,33* *22,44*	*321*	*304*	*7* *4*	*7,7550* *0,0878*	*1,31* *0,01*
981	С1633-134ВД варіант 1	Праймер	кг	6,744	98,93 -	__-__ -	667	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
982	*КБ11-11-1*	*Улашт ування ст яжок цемент но-піщаних т овщиною 20 мм*	*100м2*	*0,1686*	*14746,99* *14009,74*	*318,29* *299,17*	*2486*	*2362*	*54* *50*	*61,8750* *1,1355*	*10,43* *0,19*
983	*КБ11-11-18*	*Армування ст яжки дрот яною сіт кою*	*100м2*	*0,1686*	*11435,99* *3854,47*	*174,54* *164,06*	*1928*	*650*	*29* *28*	*17,8200* *0,6227*	*3,00* *0,10*
984	*КБ11-11-2*	*Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини ст яжок (до 50 мм)*	*100м2*	*0,1686*	*3302,25* *2809,42*	*492,83* *463,22*	*557*	*474*	*83* *78*	*12,4080* *1,7582*	*2,09* *0,30*
985	С111-1305 варіант 1	Суміш цементно-піщана універсальна М150	т	1,5174	7401,38 -	__-__ -	11231	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
986	*КБ12-1-6*	*Улашт ування г ідроізоляції із наплавлюваних мат еріалів у два шари* ========XI ДЕТАЛЬ ПОКРИТТЯ (над венткамерою технічного поверху)	*100м2*	*0,1686*	*264671,55* *5988,05*	*679,52* *387,06*	*44624*	*1010*	*115* *65*	*23,9800* *1,3306*	*4,04* *0,22*
987	*КБ11-4-1*	*Улашт ування г ідроізоляції обклеювальної ізолом на маст иці біт уміноль, перший шар*	*100м2*	*0,6224*	*37393,98* *14368,96*	*51,34* *48,25*	*23274*	*8943*	*32* *30*	*56,2100* *0,1832*	*34,99* *0,11*
988	*КБ12-20-3*	*Улашт ування г ідроізоляції прокладної (дренажна мембрана)*	*100м2*	*0,6224*	*45994,26* *2909,60*	*227,15* *126,28*	*28627*	*1811*	*141* *79*	*12,0670* *0,4419*	*7,51* *0,28*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
989	*КБ26-33-1*	*Теплоізоляція покрит т ів і перекрит т ів виробами з волокнист их і зернист их мат еріалів "насухо"*	*1 м3*	*6,224*	*4607,39* *4597,09*	__-__ -	*28676*	*28612*	__-__ -	*18,6230* -	*115,91* -
990	& С114-1-У-ПВ-1	Плити " НОВОТЕРМ " тип " НТ Покрівля 160 ", товщина 100 мм	м3	6,34848	7226,18 -	__-__ -	45875	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
991	*КР8-36-3*	*Улашт ування прокладної пароізоляції в один шар*	*100м2*	*0,6224*	*28524,62* *6853,59*	*72,65* *69,45*	*17754*	*4266*	*45* *43*	*28,4240* *0,2917*	*17,69* *0,18*
992	КБ11-8-3	Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної пінополістеролбетонної	1 м3	6,8464	3986,40 1289,58	248,78 196,02	27292	8829	1703 1342	5,9620 0,7481	40,82 5,12
993	*КБ12-21-1*	*Грунт ування основ із бет ону праймером*	*100м2*	*0,6224*	*1904,75* *1801,80*	*40,33* *22,44*	*1186*	*1121*	*25* *14*	*7,7550* *0,0878*	*4,83* *0,05*
994	С1633-134ВД варіант 1	Праймер	кг	24,896	98,93 -	__-__ -	2463	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
995	*КБ11-11-1*	*Улашт ування ст яжок цемент но-піщаних т овщиною 20 мм*	*100м2*	*0,6224*	*14746,99* *14009,74*	*318,29* *299,17*	*9179*	*8720*	*198* *186*	*61,8750* *1,1355*	*38,51* *0,71*
996	*КБ11-11-18*	*Армування ст яжки дрот яною сіт кою*	*100м2*	*0,6224*	*11435,99* *3854,47*	*174,54* *164,06*	*7118*	*2399*	*109* *102*	*17,8200* *0,6227*	*11,09* *0,39*
997	*КБ11-11-2*	*Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини ст яжок (до 50 мм)*	*100м2*	*0,6224*	*3302,25* *2809,42*	*492,83* *463,22*	*2055*	*1749*	*306* *288*	*12,4080* *1,7582*	*7,72* *1,09*
998	С111-1305 варіант 1	Суміш цементно-піщана універсальна М150	т	5,6016	7401,38 -	__-__ -	41460	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
999	*КБ12-1-6*	*Улашт ування гідроізоляції із наплавлюваних мат еріалів у два шари* ======== VIa	*100м2*	*0,6224*	*264671,55* *5988,05*	*679,52* *387,06*	*164732*	*3727*	*423* *241*	*23,9800* *1,3306*	*14,93* *0,83*
###	*КБ11-4-1*	*Улашт ування гідроізоляції обклеювальної ізолом на маст иці біт уміноль, перший шар*	*100м2*	*0,2557*	*37393,98* *14368,96*	*51,34* *48,25*	*9562*	*3674*	*13* *12*	*56,2100* *0,1832*	*14,37* *0,05*
###	*КБ12-20-3*	*Улашт ування гідроізоляції прокладної (дренажна мембрана)*	*100м2*	*0,2557*	*45994,26* *2909,60*	*227,15* *126,28*	*11761*	*744*	*58* *32*	*12,0670* *0,4419*	*3,09* *0,11*
###	*КБ26-33-1*	*Теплоізоляція покрит т ів і перекрит т ів виробами з волокнист их і зернист их мат еріалів "насухо"*	*1 м3*	*6,9039*	*4607,39* *4597,09*	__-__ -	*31809*	*31738*	__-__ -	*18,6230* -	*128,57* -
1003	& С114-1-У-ПВ-1	Плити " НОВОТЕРМ " тип " НТ Покрівля 160 ", товщина 100 мм	м3	2,60814	7226,18 -	__-__ -	18847	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1004	& С114-1-У-ПВ-2	Плити " НОВОТЕРМ " тип " НТ Покрівля 160 ", товщина 120 мм	м3	3,129768	7226,18 -	__-__ -	22616	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1005	& С114-1-У-ПВ-3	Плити " НОВОТЕРМ " тип " НТ Покрівля 160 ", товщина 50 мм	м3	1,30407	7226,18 -	__-__ -	9423	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КР8-36-3*	*Улашт ування прокладної пароізоляції в один шар*	*100м2*	*0,2557*	*28524,62* *6853,59*	*72,65* *69,45*	*7294*	*1752*	*19* *18*	*28,4240* *0,2917*	*7,27* *0,07*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1007	КБ11-8-3	Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної пінополістеролбетонної	1 м3	7,1596	3986,40 1289,58	248,78 196,02	28541	9233	1781 1403	5,9620 0,7481	42,69 5,36
###	*КБ12-21-1*	*Грунт ування основ із бет ону праймером*	*100м2*	*0,2557*	*1904,75* *1801,80*	*40,33* *22,44*	*487*	*461*	*10* *6*	*7,7550* *0,0878*	*1,98* *0,02*
1009	С1633-134ВД варіант 1	Праймер	кг	10,228	98,93 -	__-__ -	1012	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ11-11-1*	*Улашт ування ст яжок цемент но-піщаних т овщиною 20 мм*	*100м2*	*0,2557*	*14746,99* *14009,74*	*318,29* *299,17*	*3771*	*3582*	*81* *76*	*61,8750* *1,1355*	*15,82* *0,29*
###	*КБ11-11-18*	*Армування ст яжки дрот яною сіт кою*	*100м2*	*0,2557*	*11435,99* *3854,47*	*174,54* *164,06*	*2924*	*986*	*45* *42*	*17,8200* *0,6227*	*4,56* *0,16*
###	*КБ11-11-2*	*Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини ст яжок (до 130 мм)*	*100м2*	*0,2557*	*12108,24* *10301,20*	*1807,04* *1698,49*	*3096*	*2634*	*462* *434*	*45,4960* *6,4469*	*11,63* *1,65*
1013	С111-1305 варіант 1	Суміш цементно-піщана універсальна М150	т	5,98338	7401,38 -	__-__ -	44285	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ12-1-6*	*Улашт ування гідроізоляції із наплавлюваних мат еріалів у два шари*	*100м2*	*0,2557*	*264671,55* *5988,05*	*679,52* *387,06*	*67677*	*1531*	*174* *99*	*23,9800* *1,3306*	*6,13* *0,34*
###	*КБ6-3-1*	*Влашт ування галт елі 100х100мм*	*100м3*	*0,015*	*722635,37* *120159,92*	*32935,41* *19860,79*	*10840*	*1802*	*494* *298*	*510,8840* *61,4246*	*7,66* *0,92*
1016	КБ12-7-1	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою до 600 мм без фартухів	100м	4,5	33910,37 9795,80	846,17 479,68	152597	44081	3808 2159	40,1500 1,6408	180,68 7,38
1017	С111-854 варіант 1	Руберойд Sika Bitu Seal -Т- 245 MG	м2	420	1261,55 -	__-__ -	529851	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1018	& С1600-288-9-3 варіант 1	Прижимна планка , оцинкована	м	30	193,90 -	__-__ -	5817	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1019	& С1-1-1-1-11 варіант 2	Дюбель розпірний М8х60мм	шт	1200	1,51 -	__-__ -	1812	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Накриття парапету Тип1 , Тип 2									
1020	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	1,28334	140064,21 61268,59	445,95 222,27	179750	78628	572 285	254,1000 0,6765	326,10 0,87
1021	& С1-7-11-М-1	Полоса 40х4 мм	т	1,28334	38426,38 -	__-__ -	49314	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1022	& С1-1-1-1-11 варіант 2	Дюбель розпірний М8х60мм	шт	1660	1,51 -	__-__ -	2507	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1023	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	100м	4,5	20254,69 19446,63	61,47 58,76	91146	87510	277 264	83,6990 0,2468	376,65 1,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1024	& С1-7-11-М-2	Оцинкована сталь товщ. 0,5 мм, з полімерним покриттям	м	450	292,51 -	__-__ -	131630	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Утеплення парапету з внутрішньої сторони									
###	*БМ1-1-1*	*Ут еплення конст рукцій фасаду т еплоізоляційними плит ами з мінеральної ват и Baumit MineralTherm з ришт увань з використ анням клей-шпаклівної суміші Baumit StarContact, т овщина ут еплювача 100 мм*	*100 м2*	*2,7*	*60861,05* *39792,49*	__-__ -	*164325*	*107440*	__-__ -	*148,8850* -	*401,99* -
1026	С114-1-У варіант 4	Утеплювач " НОВОТЕРМ " тип " НТ фасад 145 " товщ. 50 мм	м3	13,77	5555,42 -	__-__ -	76498	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1027	БМ1-8-30	Декоративне штукатурення поверхонь фасадів сумішами Baumit, з фактурою "Короїд", зерно 2 мм, з риштувань, мінеральна фасадна декоративна штукатурна суміш Baumit MosaikTop Essential line	100 м2	2,7	76045,42 26903,67	__-__ -	205323	72640	__-__ -	100,6610 -	271,78 -
1028	БМ1-9-1	Ґрунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Baumit в один шар з риштувань ґрунтовкою глибокого проникнення Baumit MultiPrimer	100 м2	2,7	3078,14 1612,61	__-__ -	8311	4354	__-__ -	6,6880 -	18,06 -
1029	БМ1-10-1	Фарбування поверхонь фасаду водно-дисперсійними фарбами Baumit за 2 рази, з риштувань фарбою акриловою Baumit GranoporColor	100 м2	2,7	17667,88 5301,98	__-__ -	47703	14315	__-__ -	19,5580 -	52,81 -
1030	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,01136	140064,21 61268,59	445,95 222,27	1591	696	5 3	254,1000 0,6765	2,89 0,01
1031	& С1-7-11-М-1	Полоса 40х4 мм	т	0,01136	38426,38 -	__-__ -	437	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1032	& С1-1-1-1-11 варіант 2	Дюбель розпірний М8х60мм	шт	50	1,51 -	__-__ -	76	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1033	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	100м	0,06	20254,69 19446,63	61,47 58,76	1215	1167	4 4	83,6990 0,2468	5,02 0,01
1034	& С1-7-11-М-2	Оцинкована сталь товщ. 0,5 мм, з полімерним покриттям	м	6	292,51 -	__-__ -	1755	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ20-23-1*	*Влашт ування покрівльних аерат орів*	*1 шт*	*6*	*3271,73* *1152,64*	*13,44* *7,48*	*19630*	*6916*	*81* *45*	*4,9610* *0,0293*	*29,77* *0,18*
		Разом прямі витрати по розділу 10					11491000	2772299	86937 68421		11452,98 257,89
		Разом будівельні роботи, грн.					11491000				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8631764				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					2840720				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1149102				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**12640102**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1046	& С111-1019-МК-5 варіант 3	Сталь полосова 40х3мм	т	0,0186	37096,07 -	__-__ -	690	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1047	& С111-1019-МК-5 варіант 6	Сталь полосова 35х4мм	т	0,0124	37096,07 -	__-__ -	460	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1048	& С111-1019-МК-5 варіант 7	Сталь полосова 42х4мм	т	0,001	37096,07 -	__-__ -	37	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1049	& С111-1019-МК-7 варіант 9	Лист 520х30х4 мм	т	0,076368	39111,07 -	__-__ -	2987	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1050	& С1-1-4-78 варіант 1	Анкер "Hilti" HST M12/10, L=150мм	шт	270	326,95 -	__-__ -	88277	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ9-35-1*	*Монт аж захисної огорожі*	*1т*	*4,291*	*39214,45* *35806,85*	*676,87* *361,45*	*168269*	*153647*	*2904* *1551*	*152,2400* *1,3983*	*653,26* *6,00*
1052	& С111-1019-МК-5 варіант 4	Сталь полосова - 8х150, L=150 мм, маса деталі 1,41 кг	т	0,0029	37096,07 -	__-__ -	108	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1053	& С111-1019-МК-5 варіант 5	Круг 8 А240	т	0,001	37096,07 -	__-__ -	37	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1054	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	1,20148	3093,15 1635,31	130,34 22,13	3716	1965	157 27	5,7838 0,0871	6,95 0,10
1055	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	1,20148	3511,47 1221,73	99,62 24,79	4219	1468	120 30	4,3802 0,0973	5,26 0,12
		======== Дверцята поливочного крану ДМ 3,8-2,7, Дверцята ДВ 0,6-0,4, ДВ 0,6-0,4									
1056	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	1т	0,084	160767,68 70757,83	26455,16 5702,52	13504	5944	2222 479	283,3600 17,4350	23,80 1,46
1057	& С111-1019-МК-15	Кутник металевий L56х32х4 мм	т	0,03308	42133,57 -	__-__ -	1394	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1058	& С111-1019-МК-16	Лист 320х430х4 мм	т	0,0129	54828,07 -	__-__ -	707	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1059	& С111-1019-МК-16 варіант 2	Лист 600х400х4 мм	т	0,0043	54828,07 -	__-__ -	236	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1060	& С111-1019-МК-17	Арматура 6А400С ДСТУ3760-2006	т	0,00096	34207,90 -	__-__ -	33	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1061	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,0463	3093,15 1635,31	130,34 22,13	143	76	6 1	5,7838 0,0871	0,27 -
1062	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,0463	3511,47 1221,73	99,62 24,79	163	57	5 1	4,3802 0,0973	0,20 -
		======== Влаштування ніші пожежних патрубків									
1063	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	1т	0,0123	160767,68 70757,83	26455,16 5702,52	1977	870	325 70	283,3600 17,4350	3,49 0,21
###	*КБ40-7-8*	*Обшивання оцинкованим лист ом*	*100м2*	*0,0084*	*19420,37* *16313,33*	*3107,04* *1751,84*	*163*	*137*	*26* *15*	*73,3480* *6,4445*	*0,62* *0,05*
1065	& С111-1019-МК-7 варіант 2	Профіль 50х25х3 ГОСТ30245-12 С245	т	0,0048	41831,32 -	__-__ -	201	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1066	& С111-1603-1	Сталевий оцинкований лист товщина 1 мм	м2	0,84	555,29 -	__-__ -	466	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1067	& С111-1603-2	Мінераловатний утеплювач щільністю 135кг/м3 товщ.100	м3	0,84	5508,35 -	__-__ -	4627	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		======== Влаштування накриття дренажного приямку в підвалі (Р-1, Р-2)									
1068	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	1т	0,10401	160767,68 70757,83	26455,16 5702,52	16721	7360	2752 593	283,3600 17,4350	29,47 1,81
1069	КБ9-30-1	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	1т	0,10401	25498,83 15415,63	8687,47 4084,83	2652	1603	904 425	63,1840 12,7827	6,57 1,33
1070	& С111-1019-МК-12	Кутник металевий 75х6 мм	т	0,04285	39413,32 -	__-__ -	1689	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1071	& С111-1019-МК-13	Кутник металевий 30х3 мм	т	0,00672	39413,32 -	__-__ -	265	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1072	& С111-1603-1 варіант 1	Металева пластина(просічний лист) 930 х 930 мм	м2	3,12	555,29 -	__-__ -	1733	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1073	С111-956	Петля накладна	шт	2	31,81 -	__-__ -	64	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1074	С111-956 варіант 1	Завіси	шт	2	122,54 -	__-__ -	245	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1075	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,086988	3093,15 1635,31	130,34 22,13	269	142	11 2	5,7838 0,0871	0,50 0,01
1076	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,086988	3511,47 1221,73	99,62 24,79	305	106	9 2	4,3802 0,0973	0,38 0,01
		======== Влаштування металевого огородження на покрівлі МО-1, МО-2									
1077	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,12204	57423,73 40941,70	14089,76 3418,09	7008	4997	1720 417	160,1600 10,5655	19,55 1,29
1078	& С111-1019-МК-7 варіант 2	Профіль 50х25х3 ГОСТ30245-12 С245	т	0,08904	41831,32 -	__-__ -	3725	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1079	& С111-1019-МК-7 варіант 5	Штаба 30х4 С245	т	0,0294	39111,07 -	__-__ -	1150	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1080	& С111-1019-МК-7	Круг діаметр 16 мм А240С	т	0,0036	36088,57 -	__-__ -	130	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1081	& С1-1-4-78 варіант 1	Анкер "Hilti" HST M12/10, L=150мм	шт	24	326,95 -	__-__ -	7847	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ9-35-1*	*Монт аж захисної огорожі*	*1т*	*0,12204*	*39214,45* *35806,85*	*676,87* *361,45*	*4786*	*4370*	*83* *44*	*152,2400* *1,3983*	*18,58* *0,17*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1083	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,0687	3093,15 1635,31	130,34 22,13	212	112	9 2	5,7838 0,0871	0,40 0,01
1084	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,0687	3511,47 1221,73	99,62 24,79	241	84	7 2	4,3802 0,0973	0,30 0,01
###	*КБ6-11-7*	*Уст ановлення закладних дет алей вагою до 5 кг*	*1 т*	*0,0054*	*61714,54* *61268,59*	*445,95* *222,27*	*333*	*331*	*2* *1*	*254,1000* *0,6765*	*1,37* -
1086	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,12	46322,15 16579,86	9197,44 8476,50	5559	1990	1104 1017	61,1600 35,1531	7,34 4,22
1087	КБ46-25-17	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм (до 150мм)	100шт	-0,12	6591,96 939,33	526,06 485,11	-791	-113	-63 -58	3,4650 2,0119	-0,42 -0,24
###	*КБ6-11-1*	*Уст ановлення в гот ові гнізда із зароблення анкерних болт ів довжиною до 1 м*	*1 т*	*0,0036*	*88401,83* *88401,83*	__-__ -	*318*	*318*	__-__ -	*366,6300* -	*1,32* -
1089	& С111-1019-МК-7 варіант 3 Влаштування поручня на сходах в актовій залі	Анкер ф16 А240С	т	0,0036	38748,37 -	__-__ -	139	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1090	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,01281	57423,73 40941,70	14089,76 3418,09	736	524	180 44	160,1600 10,5655	2,05 0,14
###	*КБ9-35-1*	*Монт аж захисної огорожі*	*1т*	*0,01281*	*39214,45* *35806,85*	*676,87* *361,45*	*502*	*459*	*9* *5*	*152,2400* *1,3983*	*1,95* *0,02*
1092	& С111-1019-МК-1	Труба металева діаметр 51х3 мм	т	#########	51422,72 -	__-__ -	367	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1093	& С111-1019-МК-2	Труба металева діаметр 32х3 мм	т	#########	84196,69 -	__-__ -	364	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1094	& С111-1019-МК-7	Круг діаметр 16 мм А240С	т	#########	36088,57 -	__-__ -	48	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1095	& С111-1019-МК-5 варіант 1	Сталь полосова 55х5мм	т	#########	37297,57 -	__-__ -	10	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1096	& С111-1019-МК-5 варіант 2	Сталь полосова 36х5мм	т	#########	37096,07 -	__-__ -	6	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1097	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,015	3093,15 1635,31	130,34 22,13	46	25	2 -	5,7838 0,0871	0,09 -
1098	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,015	3511,47 1221,73	99,62 24,79	53	18	1 -	4,3802 0,0973	0,07 -
		Влаштування металевої решітки для дезактивації взуття									
1099	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	1т	0,04166	160767,68 70757,83	26455,16 5702,52	6698	2948	1102 238	283,3600 17,4350	11,80 0,73
1100	КБ9-30-1	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	1т	0,04166	25498,83 15415,63	8687,47 4084,83	1062	642	362 170	63,1840 12,7827	2,63 0,53
1101	& С111-1019-МК-12	Кутник металевий 75х6 мм	т	0,01166	39413,32 -	__-__ -	460	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1102	& С111-1019-МК-13	Кутник металевий 30х3 мм	т	0,0091	39413,32 -	__-__ -	359	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1103	& С111-1603-1 варіант 2	Металева пластина(просічний лист) 930 х 530 мм	м2	0,4929	555,29 -	__-__ -	274	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1104	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,086988	3093,15 1635,31	130,34 22,13	269	142	11 2	5,7838 0,0871	0,50 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1105	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / Навіс над входом N2, Навіс над входом N6, Вхід у підвал N5, навіс над приямком 1-4, навіс над приямком 5	100м2	0,086988	3511,47 1221,73	99,62 24,79	305	106	9 2	4,3802 0,0973	0,38 0,01
1106	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	2,471	57423,73 40941,70	14089,76 3418,09	141894	101167	34816 8446	160,1600 10,5655	395,76 26,11
###	*КБ9-35-1*	*Монт аж захисної огорожі*	*1т*	*2,471*	*39214,45* *35806,85*	*676,87* *361,45*	*96899*	*88479*	*1673* *893*	*152,2400* *1,3983*	*376,19* *3,46*
1108	& С111-1019-МК-18 варіант 1	Труба металева 40х40х3 мм	т	0,097008	39111,07 -	__-__ -	3794	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1109	& С111-1019-МК-18 варіант 2	Труба прямокутна 40х40х4 мм	т	0,079464	39111,07 -	__-__ -	3108	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1110	& С111-1019-МК-18 варіант 3	Труба прямокутна 60х60х4 мм	т	1,845216	39111,07 -	__-__ -	72168	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1111	& С111-1019-МК-18 варіант 4	Труба прямокутна 100х100х5 мм	т	0,3096	39111,07 -	__-__ -	12109	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1112	& С111-1019-МК-7 варіант 10	Лист 230х230 товщина 8мм	т	0,157896	41831,32 -	__-__ -	6605	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1113	& С111-1019-МК-7 варіант 11	Штаба 230х8 мм	т	0,06192	41831,32 -	__-__ -	2590	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1114	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,69188	3093,15 1635,31	130,34 22,13	2140	1131	90 15	5,7838 0,0871	4,00 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1115	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,69188	3511,47 1221,73	99,62 24,79	2430	845	69 17	4,3802 0,0973	3,03 0,07
###	*КБ12-11-3*	*Улашт ування покрівель із полікарбонат у*	*100м2*	*0,8042*	*46794,09* *43436,41*	*2544,37* *1446,69*	*37632*	*34932*	*2046* *1163*	*191,8400* *4,9721*	*154,28* *4,00*
1117	С188888-11 варіант 1	Полікарбонатна повнотіла плита 3800 х 1740 х 12 мм APLEX	м2	80,42	4640,79 -	__-__ -	373212	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1118	& С1600-315-АК-1	Анкер HST M16/25 HILTI	шт	136	163,90 -	__-__ -	22290	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Влаштування рекламної конструкції									
1119	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	1,86351	57423,73 40941,70	14089,76 3418,09	107010	76295	26256 6370	160,1600 10,5655	298,46 19,69
1120	& С111-1019-МК-27	Труба 120х120х6 мм	т	1,527	56137,82 -	__-__ -	85722	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1121	& С111-1019-МК-28	Труба 80х80х4 мм	т	0,32905	39111,07 -	__-__ -	12869	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1122	& С111-1019-МК-30	Пластина 100х100х20 мм	т	0,00768	41831,32 -	__-__ -	321	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ9-35-1*	*Монт аж захисної ог орожі*	*1т*	*1,86351*	*39214,45* *35806,85*	*676,87* *361,45*	*73077*	*66726*	*1261* *674*	*152,2400* *1,3983*	*283,70* *2,61*
1124	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	1,106	3093,15 1635,31	130,34 22,13	3421	1809	144 24	5,7838 0,0871	6,40 0,10
1125	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	1,106	3511,47 1221,73	99,62 24,79	3884	1351	110 27	4,3802 0,0973	4,84 0,11
		======== Влаштування металевих драбин на покрівлі МД-1, МД-2, МД-3									
###	*КБ9-75-2*	*Вигот овлення драбин, зв'язок, кроншт ейнів, гальмових конст рукцій т а ін.*	*1т*	*0,32396*	*63033,03* *48343,86*	*12671,61* *779,36*	*20420*	*15661*	*4105* *252*	*193,6000* *2,5344*	*62,72* *0,82*
1127	& С111-1019-МК-7 варіант 2	Профіль 50х25х3 ГОСТ30245-12 С245	т	0,1647	41831,32 -	__-__ -	6890	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1128	& С111-1019-МК-7 варіант 1	Круг діаметр 32 мм А240С	т	0,0839	39413,32 -	__-__ -	3307	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1129	& С111-1019-МК-7	Круг діаметр 16 мм А240С	т	0,0163	36088,57 -	__-__ -	588	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1130	& С111-1019-МК-7 варіант 4	Металева пластина (просічний лист) 770 х 770 мм	т	0,0784	54828,07 -	__-__ -	4299	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ9-29-1*	*Монт аж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею*	*1т*	*0,32396*	*24249,57* *12701,25*	*10170,01* *5589,99*	*7856*	*4115*	*3295* *1811*	*50,8640* *17,6274*	*16,48* *5,71*
1132	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,1374	3093,15 1635,31	130,34 22,13	425	225	18 3	5,7838 0,0871	0,79 0,01
1133	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,1374	3511,47 1221,73	99,62 24,79	482	168	14 3	4,3802 0,0973	0,60 0,01
1134	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,22	46322,15 16579,86	9197,44 8476,50	10191	3648	2023 1865	61,1600 35,1531	13,46 7,73
1135	КБ46-25-17	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм (до 150мм) ======== Металоконструкції навісу бойлерної	100шт	-0,22	6591,96 939,33	526,06 485,11	-1450	-207	-116 -107	3,4650 2,0119	-0,76 -0,44
###	*КБ9-75-2*	*Вигот овлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.*	*1т*	*0,368*	*63033,03* *48343,86*	*12671,61* *779,36*	*23196*	*17791*	*4663* *287*	*193,6000* *2,5344*	*71,24* *0,93*
1137	& С121-783-МК-1	Труба 60х60х4	т	0,32	39208,81 -	__-__ -	12547	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1138	& С121-783-МК-2	Кутик 63х63х4	т	0,003	39208,81 -	__-__ -	118	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1139	& С121-783-МК-3	Лист t10	т	0,032	49344,26 -	__-__ -	1579	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1140	& С121-783-МК-4	Лист t6	т	0,011	49344,26 -	__-__ -	543	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1141	& С121-783-МК-5	Лист t4	т	0,002	49344,26 -	__-__ -	99	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1142	КБ46-20-3	Монтаж металоконструкцій прогонів	1 т	0,368	15066,50 8251,40	2622,92 1497,90	5544	3037	965 551	34,6610 4,8932	12,76 1,80
1143	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,2147	3093,15 1635,31	130,34 22,13	664	351	28 5	5,7838 0,0871	1,24 0,02
1144	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,2147	3511,47 1221,73	99,62 24,79	754	262	21 5	4,3802 0,0973	0,94 0,02
1145	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,71	7590,88 5050,02	2525,73 1361,80	5390	3586	1793 967	20,9440 5,4514	14,87 3,87
1146	& С121-783-МК-6	Шпилька М10 DIN 975, l=500мм	шт	40	262,79 -	__-__ -	10512	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1147	& С121-783-МК-7	Шайба М10 DIN 125	шт	40	3,35 -	__-__ -	134	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1148	& С121-783-МК-8	Гайка М10 DIN 394	шт	80	2,35 -	__-__ -	188	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1149	& С121-783-МК-9	Болт М8 DIN 933, l=80мм	шт	15	56,25 -	__-__ -	844	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1150	& С121-783-МК-10	Болт М8 DIN 933, l=30мм	шт	16	36,10 -	__-__ -	578	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1151	& С121-783-МК-11	Шайба М8 DIN 125	шт	62	2,95 -	__-__ -	183	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1152	& С121-783-МК-12	Гайка М8 DIN 394	шт	31	1,94 -	__-__ -	60	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		======== Металоконструкції навісу над ДЕС									
###	*КБ9-75-2*	*Вигот овлення драбин, зв'язок, кроншт ейнів, гальмових конст рукцій т а ін.*	*1т*	*0,25768*	*63033,03* *48343,86*	*12671,61* *779,36*	*16242*	*12457*	*3265* *201*	*193,6000* *2,5344*	*49,89* *0,65*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1154	& С121-783-МК-1 варіант 1	Труба 100х4	т	0,19888	39208,81 -	__-__ -	7798	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1155	& С121-783-МК-1 варіант 2	Труба 60х40х3	т	0,0588	39208,81 -	__-__ -	2305	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1156	КБ46-20-3	Монтаж металоконструкцій прогонів	1 т	0,25768	15066,50 8251,40	2622,92 1497,90	3882	2126	676 386	34,6610 4,8932	8,93 1,26
1157	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,116	3093,15 1635,31	130,34 22,13	359	190	15 3	5,7838 0,0871	0,67 0,01
1158	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,116	3511,47 1221,73	99,62 24,79	407	142	12 3	4,3802 0,0973	0,51 0,01
###	*КБ10-16-1*	*Вигот овлення т а уст ановлення крокв*	*1 м3*	*0,21*	*13919,99* *8118,42*	*184,91* *92,16*	*2923*	*1705*	*39* *19*	*36,8500* *0,2805*	*7,74* *0,06*
1160	С112-24 варіант 1	Дерев'яна рейка 50 х 50 мм	м3	0,21	15572,25 -	__-__ -	3270	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ9-47-1*	*Облицювання профільованим лист ом*	*100м2*	*0,0816*	*13416,24* *12377,16*	*564,02* *297,25*	*1095*	*1010*	*46* *24*	*52,6240* *1,1714*	*4,29* *0,10*
1162	С121-283 варіант 1	Листи профнастилу 0,45 мм 3200 х 2550 мм	м2	8,568	539,86 -	__-__ -	4626	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 11					1995341	805011	161765 43656		3278,96 142,12
		Разом будівельні роботи, грн.					1995341				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1028565				
		всього заробітна плата, грн.					848667				
		Загальновиробничі витрати, грн.					199540				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2194881**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1177	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,1834	3093,15 1635,31	130,34 22,13	567	300	24 4	5,7838 0,0871	1,06 0,02
1178	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,1834	3511,47 1221,73	99,62 24,79	644	224	18 5	4,3802 0,0973	0,80 0,02
###	*КБ12-15-1*	*Улашт ування дрібних покрит т ів [брандмауери, парапет и, звіси і т .п.] із лист ової оцинкованої ст алі*	*100м2*	*0,2063*	*34718,50* *33075,43*	*354,17* *180,03*	*7162*	*6823*	*73* *37*	*146,0800* *0,5772*	*30,14* *0,12*
1180	& С111-1019-МК-10	Лист з оцинкованої покрівельної сталі b=1 мм	м2	20,63	545,70 -	__-__ -	11258	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ26-39-4*	*Улашт ування каркасу ізоляції з сіт ки на плоских т а криволінійних поверхнях*	*10 м2*	*1,003*	*329,87* *312,31*	__-__ -	*331*	*313*	__-__ -	*1,4300* -	*1,43* -
1182	& С111-1019-МК-11	Сітка металева 15-2.0-0	м2	10,53	145,72 -	__-__ -	1534	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Влаштування драбини									
1183	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,06491	63033,03 48343,86	12671,61 779,36	4091	3138	823 51	193,6000 2,5344	12,57 0,16
1184	КБ7-20-4	Установлення монтажних виробів масою більше 20 кг	1т	0,06491	143465,15 13577,00	4953,99 1846,76	9312	881	322 120	50,0830 7,2235	3,25 0,47
1185	& С121-783-ДР-1	Скоба діам. 16 А 240С, L=600 мм	т	0,01612	44447,81 -	__-__ -	716	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1186	& С121-783-ДР-2	Штаба 8х120	т	0,04879	44447,81 -	__-__ -	2169	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1187	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	1 т	0,05076	99382,16 18672,33	2501,66 1246,89	5045	948	127 63	77,4400 3,7950	3,93 0,19
1188	& С121-783-ДР-3	Полосова сталь 5х50	т	0,05076	44447,81 -	__-__ -	2256	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1189	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,23	107406,69 33075,43	354,17 180,03	24704	7607	81 41	146,0800 0,5772	33,60 0,13
1190	& С121-783-ДР-4	Накриття з оцинкованої сталі з полімерним покриттям коричневого кольору	м2	23	429,03 -	__-__ -	9868	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1191	& С121-783-ДР-5	Дюбель розпірний М8х100	м2	94	11,75 -	__-__ -	1105	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Влаштування металевих решітчастих дверей									
1192	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,10287	63033,03 48343,86	12671,61 779,36	6484	4973	1304 80	193,6000 2,5344	19,92 0,26
1193	& С121-783-ДР-13	Рама з труби сталевої профільної 50х50х5мм	т	0,04711	44447,81 -	__-__ -	2094	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1194	& С121-783-ДР-14	Рама з труби сталевої профільної 40х20х3мм	т	0,01573	44447,81 -	__-__ -	699	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1195	& С121-783-ДР-15	Стержень 10х10	т	0,03546	44447,81 -	__-__ -	1576	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1196	& С121-783-ДР-16	Пластина з прокату листового гарячекатаного 200х250х4мм	т	0,00314	44447,81 -	__-__ -	140	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1197	& С121-783-ДР-17	Кріплення рами в пройомі, арматурні стержні діам. 10, А240С	т	0,00143	44447,81 -	__-__ -	64	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1198	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,10287	27985,49 21809,80	4394,03 1475,53	2879	2244	452 152	76,1090 4,5332	7,83 0,47
1199	& С111-115-99-К-2 варіант 1	Врізний замок з ручкою	шт	1	550,81 -	__-__ -	551	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1200	& С111-115-99-К-2 варіант 2	Завіс приварний для металевих дверей	шт	3	153,01 -	__-__ -	459	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Влаштування накриття вентшахти СПДЗ									
###	*КБ11-4-1*	*Улашт ування гідроізоляції обклеювальної ізолом на маст иці Біполь, перший шар*	*100м2*	*0,076*	*37393,98* *14368,96*	*51,34* *48,25*	*2842*	*1092*	*4* *4*	*56,2100* *0,1832*	*4,27* *0,01*
###	*КБ11-11-1*	*Улашт ування ст яжок цемент них т овщиною 20 мм (М50)*	*100м2*	*0,076*	*25258,76* *14009,74*	*318,29* *299,17*	*1920*	*1065*	*24* *23*	*61,8750* *1,1355*	*4,70* *0,09*
###	*КБ11-11-2*	*Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини ст яжок цемент них*	*100м2*	*0,076*	*44496,46* *6555,31*	*1149,94* *1080,86*	*3382*	*498*	*87* *82*	*28,9520* *4,1026*	*2,20* *0,31*
###	*КБ11-11-18*	*Армування ст яжки дрот яною сіт кою*	*100м2*	*2,968*	*13231,19* *3854,47*	*174,54* *164,06*	*39270*	*11440*	*518* *487*	*17,8200* *0,6227*	*52,89* *1,85*
###	*КБ12-1-6*	*Улашт ування гідроізоляції із наплавлюваних мат еріалів у два шари*	*100м2*	*0,076*	*264671,55* *5988,05*	*679,52* *387,06*	*20115*	*455*	*52* *29*	*23,9800* *1,3306*	*1,82* *0,10*
		Разом прямі витрати по розділу 12					457895	192466	13328 4087		739,55 13,58
		Разом будівельні роботи, грн.					457895				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					252101				
		всього заробітна плата, грн.					196553				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					45790				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**503685**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 14. Свердління і пробивання отворів, прорізів у констукціях									
1212	КБ46-29-2	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром 350х330 мм	100шт	0,01	43051,51 31625,56	11425,95 6206,28	431	316	115 62	129,6236 24,9696	1,30 0,25
1213	КБ46-29-2	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром 350х380 мм	100шт	0,01	46906,87 34457,70	12449,17 6762,06	469	345	124 68	141,2316 27,2056	1,41 0,27
1214	КБ46-29-2	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром 400х280 мм	100шт	0,03	49155,82 36109,78	13046,04 7086,27	1475	1083	392 213	148,0030 28,5100	4,44 0,86
1215	КБ46-29-2	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром 600х280мм	100шт	0,01	73894,37 54282,67	19611,70 10652,57	739	543	196 107	222,4882 42,8582	2,22 0,43
1216	КБ46-29-2	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром 630х400 мм	100шт	0,03	77749,73 57114,81	20634,92 11208,35	2332	1713	619 336	234,0963 45,0943	7,02 1,35
1217	КБ46-29-2	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром 630х850 мм	100шт	0,01	104737,24 76939,79	27797,45 15098,85	1047	769	278 151	315,3528 60,7468	3,15 0,61
1218	КБ46-29-2	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром 500х380 мм, 500х280 мм	100шт	0,03	61685,74 45314,23	16371,51 8892,58	1851	1359	492 267	185,7293 35,7773	5,57 1,07
1219	КБ46-29-2	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром 500х620 мм	100шт	0,05	76464,61 56170,76	20293,85 11023,09	3823	2809	1014 551	230,2269 44,3489	11,51 2,22
1220	КБ46-29-2	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром 1200х380мм	100шт	0,01	148110,02 108801,35	39308,67 21351,45	1481	1088	393 214	445,9437 85,9027	4,46 0,86
1221	КБ46-29-2	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром 1050х450мм	100шт	0,07	128511,95 94404,65	34107,30 18526,20	8996	6608	2388 1297	386,9360 74,5360	27,09 5,22
1222	КБ46-29-2	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром 300х280 мм	100шт	0,06	36947,19 27141,34	9805,85 5326,28	2217	1628	589 320	111,2441 21,4291	6,67 1,29
1223	КБ46-29-2	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 260х260 мм	100шт	1,06	32127,99 23601,16	8526,83 4631,55	34056	25017	9039 4909	96,7340 18,6340	102,54 19,75
1224	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,16	2240,88 2209,18	__-__ -	359	353	__-__ -	9,7570 -	1,56 -
1225	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до 200 мм)	100шт	0,03	24498,63 24208,83	__-__ -	735	726	__-__ -	106,9200 -	3,21 -
1226	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до 250 мм)	100шт	0,03	31303,80 30933,50	__-__ -	939	928	__-__ -	136,6200 -	4,10 -
1227	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до 350 мм)	100шт	0,05	44914,16 44382,85	__-__ -	2246	2219	__-__ -	196,0200 -	9,80 -
1228	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до 500 мм)	100шт	0,01	65329,68 64556,87	__-__ -	653	646	__-__ -	285,1200 -	2,85 -
1229	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до 510 мм)	100шт	0,03	66690,72 65901,81	__-__ -	2001	1977	__-__ -	291,0600 -	8,73 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1230	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до 710 мм)	100шт	0,01	93911,41 92800,50	__-__ -	939	928	__-__ -	409,8600 -	4,10 -
		Разом прямі витрати по розділу 14					66789	51055	15639 8495		211,73 34,18
		Разом будівельні роботи, грн.					66789				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					95				
		всього заробітна плата, грн.					59550				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6679				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**73468**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 15					1231837	967205	255196 149461		3880,10 513,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					1231837 9436 1116666 123184 - - **1355021**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1244	& С123-350-ВД-2 варіант 1	Кріплення поручня	шт	880	6,03 -	__-__ -	5306	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1245	& С123-350-ВД-4 варіант 1	Відбійна дошка HPL панель (h=300 мм)	м	440,36	693,28 -	__-__ -	305293	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1246	& С123-350-ВД-3 варіант 1	Кріплення HPL панелі (потайний гвинт)	шт	1760	1,54 -	__-__ -	2710	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1247	& С123-350-ВД-6 варіант 1	Відбійна дошка HPL панель кутова (100 х 100 х 900h мм)	м	102,01	693,28 -	__-__ -	70721	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1248	& С123-350-ВД-3 варіант 2	Кріплення HPL панелі кутової, зовнішній кут (потайний гвинт) =======	шт	330	1,54 -	__-__ -	508	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1249	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	2,8404083	3520,46 383,29	3137,17 1402,90	10000	1089	8911 3985	1,8590 4,4699	5,28 12,70
1250	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	284,04083	378,76 -	378,76 116,21	107583	-	107583 33008	__-__ 0,4110	__-__ 116,74
		Разом прямі витрати по розділу 16					818105	41736	116561 37056		166,99 129,68
		Разом будівельні роботи, грн.					818105				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					659808				
		всього заробітна плата, грн.					78792				
		Загальновиробничі витрати, грн.					81801				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**899906**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96062103				
		всього заробітна плата, грн.					37793483				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13446647				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**147937592**				
		_ _ _

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03

Архітектурні рішення. Устаткування
Об'єкти основного призначення

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 6526,616 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1906-15002 варіант 1	Ліфти моделі SK.MRL.T1, вантажопідйомність 1275кг на 5 зупинок; внутрішні розміри кабіни, мм (1200 х 2300 х 2300); (маса=6)	шт	2	2780000,00	5560000
2	1906-15002 варіант 2	Підйомник для осіб з інвалідністю FILL 150-2 (або аналог); (маса=6)	шт	1	180000,00	180000
3	1906-15002 варіант 3	Система підземного накопичення та зберігання сміття ECOBOX; (маса=6)	шт	1	540000,00	540000
		Разом				**6280000**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				246616
		Всього по кошторису				**6526616**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
19-02/02/26

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Архітектурні рішення. Пусконалагоджувальні роботи

Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	946,461	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,508	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	860,419	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-80-1 тех.ч. п.15.1.4 к(труд)=1,2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок [для ліфтів з системою групового управління,на кожний ліфт у групі]	ліфт	2	461086,08 461086,08	__-__ -	922172	922172	__-__ -	1344,0000 -	2688,00 -
2	КП1-80-2 тех.ч. п.15.1.4 к(труд)=1,2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати (5 зупинок) [для ліфтів з системою групового управління,на кожний ліфт у групі]	ліфт	-5	12350,52 12350,52	__-__ -	-61753	-61753	__-__ -	36,0000 -	-180,00 -
		Разом прямі витрати по кошторису					860419	860419	__-__ -		2508,00 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					860419				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					860419				
		Загальновиробничі витрати, грн.					86042				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**946461**				
		_ _ _

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
19-02/02/26

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Елементи доступності для МГН

Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1211,062	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,12234	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	31,175	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=== Влаштування елементів для забезпечення інклюзивності									
1	*КБ15-179-1*	*Прост е фарбування ст ін полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами по шт укат урці т а збірних конст рукціях, підгот овлених підфарбування (конт расна смуга шир 50мм т а 100 мм акріловою фарбою для позначення поручнів на сходах, вимикачів світ ла, сходи,дверні прорізи і т .п.)*	*100м2*	*0,271*	*20317,27* *6039,33*	*3,42* *3,22*	*5506*	*1637*	*1* *1*	*25,0470* *0,0122*	*6,79* -
2	& С1-1-СТ-2	Інформаційно-тактильної таблички із алюмінієвого композиту розміром 200х250h мм, дублювання у тактильному вигляді та шрифтом Брайля	шт	32	632,68 -	__-__ -	20246	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	& С1-1-СТ-3	Інформаційно-тактильної таблички із алюмінієвого композиту розміром 160х230h мм, дублювання у тактильному вигляді та шрифтом Брайля	шт	15	632,68 -	__-__ -	9490	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
4	& С1-1-СТ-4	Наліпки для кнопок ліфтів, водостійка самоклейна плівка, колір RAL 1021, колір надпису RAL 7016, дублювання у тактильному вигляді та шрифтом Брайля	шт	22	632,68 -	__-__ -	13919	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
5	& С1-1-СТ-5	Водостійка самоклейна плівка, колір RAL 1021, колір надпису RAL 7016, дублювання у тактильному вигляді та шрифтом Брайля	шт	3	561,28 -	__-__ -	1684	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
6	& С1-1-СТ-6	Інформаційно-тактильної таблички розміром 300х170h мм, дублювання у тактильному вигляді та шрифтом Брайля	шт	118	591,88 -	__-__ -	69842	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
7	& С1-1-СТ-7	Інформаційно-тактильної таблички із алюмінієвого композиту вхід до укриття, розміром 250х250h мм дублювання у тактильному вигляді та шрифтом Брайля	шт	15	581,68 -	__-__ -	8725	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
8	& С1-1-СТ-10	Інформаційно-тактильної таблички із алюмінієвого композиту розміром 250х250h мм дублювання у тактильному вигляді та шрифтом Брайля	шт	6	632,68 -	__-__ -	3796	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
9	& С1-1-СТ-11	Інформаційної табличка, металевої, назва установи, адреса розташування, графік роботи, телефон, дублювання у тактильному вигляді та шрифтом Брайля розміром 300х450h мм,	шт	1	632,68 -	__-__ -	633	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
10	& С1-1-СТ-12	Інформатор поверховий із алюмінієвого композиту або ПВХ пластику про об’єкти та послуги у приміщенні, дублювання у тактильному вигляді та шрифтом Брайля розміром 2400х2000h мм	шт	1	4182,28 -	__-__ -	4182	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
11	& С1-1-СТ-123	Настінни навігаційний інформатор із ПВХ пластику розміром 1200х250h мм	шт	13	3774,28 -	__-__ -	49066	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
12	& С1-1-СТ-8	Таблички із алюмінієвого композиту УКРИТТЯ 600х500(h) мм	шт	2	1030,48 -	__-__ -	2061	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
13	& С1-1-СТ-1	Контрасна самоклеюча стрічка шириною 100 мм	м2	13,61	127,78 -	__-__ -	1739	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
14	& С1-1-СТ-1 варіант 1	Контрасна самоклеюча стрічка шириною 200 мм	м2	9,72	229,78 -	__-__ -	2233	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
15	КМ10-3-9	Табло рядової сигналізації (встановленнязнаків-табличок)	табло	159	89,98 89,98	__-__ -	14307	14307	__-__ -	0,3520 -	55,97 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& С130-33-ММНГ-9 варіант 1	Зовнішня тактильна інформаційна табличка 1000 х 300 (н)	шт	1	372,36 -	__-__ -	372	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
17	& С130-33-ММНГ-9	Внутрішні тактильні інформаційні таблички 400 х 300 (н)	шт	158	435,60 -	__-__ -	68825	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
18	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	3,5	1328,27 1290,68	__-__ -	4649	4517	__-__ -	5,0490 -	17,67 -
19	& С130-33-ММНГ-1	Поручень унітазний, відкидний, настінний PU-01	шт	6	5811,00 -	__-__ -	34866	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
20	& С130-33-ММНГ-2	Поручень Г-подібного типу, посилений, пристінний PV-03	шт	12	10360,20 -	__-__ -	124322	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
21	& С130-33-ММНГ-3	Поручень для умивальника типу "стіна-підлога" PM-05	шт	12	8677,20 -	__-__ -	104126	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
22	& С130-33-ММНГ-4	Поручень відкидний настінний з тримачем для туалетного паперу PU-02b	шт	5	7565,40 -	__-__ -	37827	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
23	& С130-33-ММНГ-8 варіант 1	Кріплення	шт	1540	204,00 -	__-__ -	314160	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		=== Арк. 107									
24	КБ17-2-4	Установлення дзеркал та решіток	10шт	8,3	1328,27 1290,68	__-__ -	11025	10713	__-__ -	5,0490 -	41,91 -
25	& С130-33-ММНГ-7	Дзеркало 600 х 200 мм	шт	83	1339,32 -	__-__ -	111164	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
26	& С130-33-ММНГ-8	Кріплення дзеркала	шт	332	211,20 -	__-__ -	70118	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
27	& С130-33-ММНГ-10	Решітка для витирання ніг 800х400 мм	шт	12	1006,80 -	__-__ -	12082	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по кошторису					1100965	31174	1 1		122,34 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1100965				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1069790				
		всього заробітна плата, грн.					31175				
		Загальновиробничі витрати, грн.					110097				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1211062**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
19-02/02/26

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Технологічні рішення

Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № 19-02/02/26-1-ТХ.СО

Кошторисна вартість	34535,739	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,91252	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	737,189	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Меблі									
1	1602-10364 варіант 21	Стіл для засідань. Габариты: 3800х900х760, СП-247 1	шт	6	39560,00 -	__-__ -	237360	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
2	1602-10364 варіант 11	Стіл письмовий однотумбовий. Габариты: 1132х692х750 4	шт	40	6900,00 -	__-__ -	276000	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
3	1602-10364 варіант 17	Стіл Габариты: 1200х600х760 5	шт	2	14000,00 -	__-__ -	28000	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
4	1602-10364 варіант 4	Стіл журнальний Габариты: 630х600х540 7	шт	28	2800,00 -	__-__ -	78400	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
5	1602-10364 варіант 13	Стіл для лікаря однотумбовий. Габариты: 1152х704х750 ОН-7-1568/2526 10	шт	2	9742,50 -	__-__ -	19485	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
6	280222-9098 варіант 4	Крісло робоче поворотне. Габариты: 660х685х780-810 18	шт	64	5991,00 -	__-__ -	383424	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
7	280222-9098 варіант 3	Крісло поворотне для глядацьких залів. Габариты: 500х600х830 19	шт	183	4415,50 -	__-__ -	808037	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	280222-9098 варіант 5	Крісло для відпочинку. Габариты: 510x610x800 20	шт	33	8920,00 -	__-__ -	294360	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
9	241996- 20306 варіант 2	Стілець напівм який. Габариты: 484x525x900 25	шт	94	1950,00 -	__-__ -	183300	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
10	241996- 20306 варіант 3	Стілець гвинтовий Габариты: D=320; H=430- 540; СВ 28	шт	34	2300,00 -	__-__ -	78200	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
11	1602-10364 варіант 8	Стіл для комп ютера; Габариты: 1250x700x780 31	шт	79	4500,00 -	__-__ -	355500	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
12	1503-1273 варіант 110	Диван; Габариты: 1152x425x400 50	шт	13	17500,00 -	__-__ -	227500	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
13	1503-1273 варіант 118	Диван м який; Габариты: 1800x725x770 51	шт	9	23990,00 -	__-__ -	215910	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
14	1503-1273 варіант 86	Кушетка оглядова з регулюванням підголівника; Габариты: 520-950x650x1900 Номин. мощность: 0,8 кВт Напряжение: 220 Фаз: 3 MS 1631 52	шт	2	8567,00 -	__-__ -	17134	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
15	1503-1273 варіант 90	Шафа книжкова з антресольною секцією. Габариты: 976x436x1502 78	шт	68	9550,00 -	__-__ -	649400	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
16	1503-1273 варіант 100	Шафа для одягу. Габариты: 882x436x1816 83	шт	38	14559,90 -	__-__ -	553276	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
17	1503-1273 варіант 101	Шафа для білизни. Габариты: 886x443x1870 84	шт	7	15480,90 -	__-__ -	108366	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
18	& 280222- 140-3-1 варіант 1	Стелаж бібліотечний односторонній зі змінними полицями, односекційний. Характеристика: Стелаж металевий, 7 полиць, є пересувні книгодержатель; макс. навантаження на 1 полку 40 кг, на стелаж 280 кг; Габарити : 1065x400x2050 СБСП 88	Комплект	7	7100,00 -	__-__ -	49700	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
19	1715-1167 варіант 3	Тумба приліжкова. Габариты: 444x543x846 110	шт	7	3900,00 -	__-__ -	27300	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
20	& 280222- 14006-1	Банкетка одномісна. Характеристика: Габариты: 450x450x390 МБ-12А 112	шт	2	2100,00 -	__-__ -	4200	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
21	& 280222- 14006-2	Банкетка двомісна. Характеристика: Габариты: 1000x450x390 БК-2 113	шт	13	2490,00 -	__-__ -	32370	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
22	1503-1273 варіант 102	Шафа для одягу на 1 відділення; Габариты: 400x500x1800 ШО-400/1 174	шт	54	15480,90 -	__-__ -	835969	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
23	1503-1273 варіант 87	Шафа для одягу на 2 відділення Габарити : 800x500x1800 ШО-400/2 175	шт	24	15480,90 -	__-__ -	371542	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
24	1503-1273 варіант 87	Шафа для одягу на 2 відділення Габарити : 800x500x1800 ШО-400/2 175	шт	9	15480,90 -	__-__ -	139328	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	280222-9098 варіант 2	Крісло 198	шт	10	3500,00 -	__-__ -	35000	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
26	1503-1273 варіант 74	Вішалка настінна 246	шт	2	5500,00 -	__-__ -	11000	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
27	1602-10364 варіант 23	Набір меблів для кабінету керівника 283	шт	1	95600,00 -	__-__ -	95600	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
28	1602-10364 варіант 20	Стіл для засідань 283А	шт	1	39560,00 -	__-__ -	39560	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
29	1602-10364 варіант 10	Стіл робочий 283Б	шт	1	6500,00 -	__-__ -	6500	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
30	1602-10364 варіант 1	Стіл приставний 283В	шт	1	1200,00 -	__-__ -	1200	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
31	1503-1273 варіант 99	Шафа для одягу 283Г	шт	1	14559,90 -	__-__ -	14560	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
32	1503-1273 варіант 89	Шафа книжкова 283Д	шт	1	9550,00 -	__-__ -	9550	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
33	1715-1167 варіант 2	Тумба мобільна 283Ж	шт	1	3900,00 -	__-__ -	3900	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
34	1602-10364 варіант 9	Стіл журнальний 283З	шт	1	4950,50 -	__-__ -	4951	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
35	1503-1273 варіант 82	Шафа зі склом 283И	шт	1	7774,90 -	__-__ -	7775	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 1					6203657	-	__-__ -		__-__ -
		Разом устаткування, грн.					6203657				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					243621				
		Всього устаткування, грн.					**6447278**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1503-1273 варіант 145	Ванна підводного масажу; Характеристика: Корисний объем вани 300л води. Габарити: 2310x990x970 Номін. потужність: 1,5 кВт Напруга: 220 Фаз: 1 EVOLUTION HydroAero Ф-154	шт	2	325000,00 -	__-__ -	650000	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
40	КМ34-53-8	Монтаж опромінювача	комплект	86	5398,91 5398,91	__-__ -	464306	464306	__-__ -	21,1200 -	1816,32 -
41	& 280222-14048-4	Опромінювач бактерицидний настінний Заповіт ОБН-35м з екраном на 18 000 год Габарити: 135x78x940 Номін. потужність: 0, 06 кВт Напруга: 220в Фаз: 1 ОБН-35 Ц-15	Комплект	86	4800,00 -	__-__ -	412800	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
42	КМ34-166-12	Монтаж машини мийної двобічної для хірургічного інструмента	комплект	1	23292,95 23292,95	__-__ -	23293	23293	__-__ -	93,2800 -	93,28 -
43	1503-1273 варіант 135	Хірургічна мийка з нержавіючої сталі Характеристика: З ліктьовим змішувачем. Габарити: 1250x675x800 Uzumcu 10600 Э-24	шт	1	89500,00 -	__-__ -	89500	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2148410	566110	__-__ -		2215,84 -
		Разом устаткування, грн.					1582300				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					62138				
		Всього устаткування, грн.					**1644438**				
		Разом будівельні роботи, грн.					566110				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					566110				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56611				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**622721**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	280222-14048 варіант 1	Стерилізатор паровий Характеристика: Габарити: 450x450x640 Номін. потужність: 2,4 кВт Напруга: 220 Фаз: 1 M20B plus A-44	комплект	1	728220,00 -	__-__ -	728220	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
46	1503-1273 варіант 95	Високотемпературна сухожарова шафа для стерилізації Габарити: 550x400x400 Номін. потужність: 2 кВт Напруга: 220 Фаз: 1 Microstop ГП PRO A-61	шт	1	13200,00 -	__-__ -	13200	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
47	1503-1273 варіант 62	Стерилізатор ультразвуковий Номін. потужність: 0.1 кВт Напруга: 220 Фаз: 1 Ultrasonic Cleaner VGT-6250 A-62	шт	1	3618,00 -	__-__ -	3618	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
48	1602-10364 варіант 12	Стіл пеленальний. Габарити: 900x600x750 СП-П Д-8	шт	3	8400,00 -	__-__ -	25200	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
49	241996-20306 варіант 8	Ліжко медичне функціональне Характеристика: Вантажопідйомність - 120кг. Габарити: 420-750x1000x2140 MS 1023 М-1	шт	4	28860,00 -	__-__ -	115440	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
50	241996-20306 варіант 9	Столик інструментальний; Характеристика: Габарити: 710x515x870 MD 4090 М-14	шт	3	20370,00 -	__-__ -	61110	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
51	1503-1273 варіант 96	Візок для перевезення хворих функціональний (крісло каталка). Характеристика: Вантажопідйомність - 100 кг; Перевезення хворих усередині корпусів лікувальних установ. Габарити: 2036x654x(600-900) Meyra Budget 9.050 М-24	шт	19	13400,00 -	__-__ -	254600	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
52	1503-1273 варіант 81	Шафа медична одностворчата. Характеристика: Каокас металевий, дверцята скляні, полички скляні, замок. Габарити: 505x405x1610 ШМ-1 М-28	шт	4	7700,00 -	__-__ -	30800	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
53	241996-20306 варіант 7	Стілець для стоматолога; Габарити: 480x450x935 С-2 С-45	шт	1	8167,00 -	__-__ -	8167	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
54	241996-20306 варіант 10	Столик для стоматолога; Габарити: 880x600x600 СС-3 С-46	шт	1	12700,00 -	__-__ -	12700	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
55	290518-6146-2 варіант 1	Набор меблів для стоматологічного кабинета Характеристика: Габарити: 2000x800x930 С-61	комплект	1	125300,00 -	__-__ -	125300	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
56	1503-1273 варіант 85	Кушетка масажна; Габарити: 2000x650x800 VOD-47 Ф-114	шт	3	8567,00 -	__-__ -	25701	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					1431856	-	__-__ -		__-__ -
		Разом устаткування, грн.					1431856				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					56230				
		Всього устаткування, грн.					**1488086**				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 1488085,04 х 0,007, грн.					10417				
		Всього будівельні роботи, грн.					**10417**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	КМ33-456-5	Монтаж прасувальної машини, продуктивність 40-50 шт/год	шт	2	5662,82 4795,16	712,86 343,09	11326	9590	1426 686	21,5600 1,0849	43,12 2,17
66	1503-1273 варіант 105	Прасувальний прес Характеристика: Габарити: 1300х400х900 Номін. потужність: 1,5 Напруга: 220 Фаз: 1 П-41	шт	2	16166,00 -	__-__ -	32332	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
67	& 280222-14048-6	Мийка для предметів прибирання Характеристика: Підведення хол. води Dy = 15, гар, води Dy = 15. відвід у каналізацію Dy = 50. Габарити: 700х700х400 (Мийка оснащена арматурою, комунікаційними підводками холодної води, каналізації) Э-26	Комплект	8	8600,00 -	__-__ -	68800	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
68	& 280222-14048-6 варіант 1	Комплект спеціального пристосування для іпвалідів Характеристика: Відкидні настінні поручні з нержавіючої сталі марки AISI 304. Особливості: Легкий механізм відкидання, витримують навантаження до 110 кг, висота установки 70–85 см від підлоги. Sanpreis Ю-211	Комплект	9	16800,00 -	__-__ -	151200	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 4					5403191	161309	20505 9770		663,30 33,38
		Разом устаткування, грн.					5136832				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					201724				
		Всього устаткування, грн.					**5338556**				
		Разом будівельні роботи, грн.					266359				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84545				
		всього заробітна плата, грн.					171079				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26636				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**292995**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1503-1273 варіант 134	Вітрина для демонстрації їжі Габарити: 200х2300 Б-75	шт	1	69800,00 -	__-__ -	69800	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
71	1503-1273 варіант 127	Прилавок для роздачі їжі Габарити: 1200х600 Б-82	шт	1	32500,00 -	__-__ -	32500	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
72	1602-10364 варіант 3	Стіл дитячий 1-місний Характеристика: Для віку з 6 до 10 років. Габарити: 600х450х600 Д-5	шт	6	2190,00 -	__-__ -	13140	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
73	1503-1273 варіант 66	Шафа для наочних посібників. Характеристика: На прохідних стінках; складається з 2 відділень з полицею за розсувними дверима і нішею між ними; в нішу вставлені касети з пристроями для підставки наочних посібників. Габарити: 816х411х1275 Д-13	шт	16	4800,00 -	__-__ -	76800	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
74	241996-20306 варіант 6	Стілець дитячий; Д-40	шт	12	2900,00 -	__-__ -	34800	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
75	1503-1273 варіант 68	Шафа для посібників; Габарити: 882х1380х337 Д-47	шт	4	4900,00 -	__-__ -	19600	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
76	1503-1273 варіант 67	Шафа для іграшок секція А; Габарити: 882х1380х337 Д-48	шт	2	4900,00 -	__-__ -	9800	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
77	241996-20306 варіант 1	Стілець учнівський; Габарити: 400х430х480 Д-56	шт	95	1590,00 -	__-__ -	151050	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
78	1503-1273 варіант 132	Набори м яких модулів; Д-60	шт	3	65000,00 -	__-__ -	195000	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
79	1503-1273 варіант 69	Парта двомісна із змінним ухилом; Габарити: 1250х500х600 Д-65	шт	26	5070,00 -	__-__ -	131820	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
80	1503-1273 варіант 57	Мольберт для малювання Габарити: 700х1500 Д-66	шт	3	2500,00 -	__-__ -	7500	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
81	1503-1273 варіант 29	Мат кольоровий для ігрової кімнати Габарити: 1000х500х10 Д-91	шт	5	1200,00 -	__-__ -	6000	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
82	1503-1273 варіант 88	Лавка гімнастична дерев яна Габарити: L-2500 Д-92	шт	2	8670,00 -	__-__ -	17340	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
83	1715-1167 варіант 1	Тумбочки навісні для посібників для дітей Габарити: 800х300х600 Д-95	шт	16	2300,00 -	__-__ -	36800	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
84	280222-9098 варіант 1	Крісло качалка дитяча Д-96	шт	6	3400,00 -	__-__ -	20400	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
85	280222-14048 варіант 3	Набор іграшок для розвитку дітей Д-97	комплект	10	3862,00 -	__-__ -	38620	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	280222-14048 варіант 4	Дитяча кухня з вбудованими мийками (3 шт) Габарити: 2800х500х800 Д-98	комплект	2	44960,00 -	__-__ -	89920	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
87	280222-14048 варіант 5	Набор столового посуду для дітей Д-99	комплект	2	1500,00 -	__-__ -	3000	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
88	280222-14048 варіант 6	Набор кухонного посуду для дітей Д-100	комплект	2	1500,00 -	__-__ -	3000	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
89	280222-14048 варіант 2	Сенсорна кімната в комплекті Д-101	комплект	2	200000,00 -	__-__ -	400000	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
90	1503-1273 варіант 112	Світловий дощ у сенсорну кімнату Габарити: 1000х1000х10 Номін. потужність: 0,5 кВт Напруга: 220 Фаз: 1 Д-102	шт	2	18300,00 -	__-__ -	36600	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
91	1503-1273 варіант 92	Світловий дитячий планшет пісочниця Габарити: 500х400х150 Номін. потужність: 0,3кВт Напруга: 220 Фаз: 1 Д-103	шт	2	12700,00 -	__-__ -	25400	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
92	1503-1273 варіант 115	Світлова стіна-штора Габарити: 1000х2000х10 Номін. потужність: 0,3 кВт Напруга: 220 Фаз: 1 Д-104	шт	2	22000,00 -	__-__ -	44000	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
93	280222-14048 варіант 7	Логопедичні зонди багатофуенкціональні за методикою Пиляєвої Н.С. Характеристика: Комплект з 10 зондів Е-59	комплект	3	2400,00 -	__-__ -	7200	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
94	1503-1273 варіант 36	Набір для логопеда Z-vibe Е-60	шт	1	1500,00 -	__-__ -	1500	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
95	241996-20306 варіант 4	Електроплита побутова настільна; Габарити: 312х285х90 Номін. потужність: 1квт Напруга: 220в Фаз: 1 К-6	шт	2	2389,00 -	__-__ -	4778	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
96	1503-1273 варіант 71	Кулер для води Номін. потужність: 1 кВт Напруга: 220 Фаз: 1 К-57	шт	9	5250,00 -	__-__ -	47250	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
97	& 280222-14048-14	Кавомашина Номін. потужність: 1,5 кВт Напруга: 220 в Фаз: 1 К-110	Комплект	4	60000,00 -	__-__ -	240000	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
98	290220-3195 варіант 2	Стелаж; Габарити: 1220х610х2160 СТС-1 К-163	шт	19	8820,00 -	__-__ -	167580	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
99	1602-10364 варіант 7	Стіл виробничий серії 800; Габарити: 900х450х800 AISI 304 К-195	шт	5	4500,00 -	__-__ -	22500	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
100	& 280222-14048-12 варіант 1	Комплект чотиримісніх твердих меблів для їдалень; К-220	Комплект	16	7755,00 -	__-__ -	124080	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	& 280222-14048-12 варіант 2	Комплект чотиримісніх напівм які меблі для їдалень; К-221	Комплект	17	8500,00 -	__-__ -	144500	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
102	1602-10364 варіант 5	Стіл обідній на 4 місця; Габарити: 850x850x730 К-222	шт	4	3800,00 -	__-__ -	15200	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
103	241996-20306 варіант 5	Стілець для касира; Характеристика: Стілець із сидінням і спинкою, що обертається, регулюється по висоті. Габарити: 380x400(600)x700(930) К-227	шт	1	2600,00 -	__-__ -	2600	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
104	& 280222-14048-12	Контрольно-касовий апарат; Номін. потужність: 0.5квт Напруга: 220в. Фаз: 1 К-231	Комплект	1	25000,00 -	__-__ -	25000	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
105	1503-1273 варіант 70	Мікрохвильова піч; Характеристика: Обьем 23 літри. Тип керування: електронне з LED дисплеєм.Внутрішне покриття 6 керамічна емаль. Габарити: 489x275x374 Номін. потужність: 0,8 квт Напруга: 220в Фаз: 1 Samsung MS23RK3513AK/UA К-253	шт	15	5200,00 -	__-__ -	78000	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
106	1503-1273 варіант 114	Нари двоярусні. Характеристика: Розбірний металевий каркас зі сталевих труб 25x25 мм, покритий епокси-поліефірною порошковою фарбою. Двосторонні нари з перегородкою, перший ярус призначений для сидіння до 4 осіб з кожного боку, другий ярус — для сну однієї особи. Додатково: можлив Габарити: 1800x450x1700 LabExpert М-42	шт	33	18780,00 -	__-__ -	619740	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
107	1602-10364 варіант 19	Стіл-дошка для прасувальних робіт Габарити: 1500x400x825 Malkan UP102K П-47	шт	1	35628,00 -	__-__ -	35628	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
108	1503-1273 варіант 97	Візок для сухої білизни Характеристика: Габарити: 1170x800x830 П-80	шт	2	13400,00 -	__-__ -	26800	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
109	1503-1273 варіант 129	Візок для мокрої білизни Характеристика: Габарити: 1170x800x830 П-81	шт	3	41725,00 -	__-__ -	125175	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
110	1503-1273 варіант 148	Мат гімнастичний;. Характеристика: Габарити: 2000x1250x60 Т-71	шт	10	6500,00 -	__-__ -	65000	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
111	1503-1273 варіант 109	Килим Габарити: 2500x3000 Т-84	шт	6	17099,00 -	__-__ -	102594	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
112	1503-1273 варіант 107	Шведська стінка з додатковим пристосуванням (канати, кільця, поручні для підтримки) Габарити: 2600x80 Т-118	шт	8	16350,00 -	__-__ -	130800	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	1503-1273 варіант 139	Тренажер ізокінетичної реабілітації грудей і спини VZN Kinetic-Set Т-147	шт	1	250000,00	__-__	250000	-	__-__	__-__	__-__
114	1503-1273 варіант 140	Ізокінетичний пристрій для реабілітації зведення та розведення нижніх кінцівок VZN Kinetic-Set Т-148	шт	1	290000,00	__-__	290000	-	__-__	__-__	__-__
115	1503-1273 варіант 142	Ізокінетичний реабілітаційний тренажер для згинання та розгинання нижніх кінцівок VZN Kinetic-Set Т-150	шт	1	310000,00	__-__	310000	-	__-__	__-__	__-__
116	1503-1273 варіант 141	Реабілітаційний тренажер для ізокінетичного згинання та розгинання рук VZN Kinetic-Set Т-151	шт	1	290000,00	__-__	290000	-	__-__	__-__	__-__
117	1503-1273 варіант 138	Тренажери для пальців і рук (сенсорні дошки, спеціальні м ячики, пластилін для розминання) Т-154	шт	1	159000,00	__-__	159000	-	__-__	__-__	__-__
118	1503-1273 варіант 125	Набори для розвитку моторики (конструктори, пазли, шнуровки) Т-155	шт	1	30200,00	__-__	30200	-	__-__	__-__	__-__
119	1602-10364 варіант 15	Стіл для занять з регульованою висотою Габарити: 1000х600х800/1200 Т-156	шт	2	10990,00	__-__	21980	-	__-__	__-__	__-__
120	1503-1273 варіант 130	Імітаційна кухня (з безпечним приладдям для тренування навичок приготування їжі Т-157	шт	1	44960,00	__-__	44960	-	__-__	__-__	__-__
121	1602-10364 варіант 22	Реабілітаційний стіл з регульованим підголовником Т-160	шт	1	55990,95	__-__	55991	-	__-__	__-__	__-__
122	1803-8015 варіант 2	Балансувальні подушки та платформи (для тренування рівноваги та координації) Т-161	шт	1	2355,61	__-__	2356	-	__-__	__-__	__-__
123	1503-1273 варіант 47	Хребетний тренажер Характеристика: Коректор постави хребта для дорослих і дітей Доктор Кипарис Т-162	шт	1	1870,00	__-__	1870	-	__-__	__-__	__-__
124	1503-1273 варіант 61	Гімнастична лавка Т-163	шт	6	3490,60	__-__	20944	-	__-__	__-__	__-__
125	1503-1273 варіант 93	Батут із зовнішньою сіткою 4FIZJO Classic 8FT Т-164	шт	1	12900,00	__-__	12900	-	__-__	__-__	__-__
126	1503-1273 варіант 133	Дитячі спортивні м які модулі (тунелі, горки, ступентки і т.д.) Т-165	шт	1	69100,00	__-__	69100	-	__-__	__-__	__-__
127	1503-1273 варіант 121	Гімнастичні бруси Т-166	шт	2	25900,00	__-__	51800	-	__-__	__-__	__-__
128	1503-1273 варіант 11	Обручі різного діаметра Т-167	шт	1	450,00	__-__	450	-	__-__	__-__	__-__
129	1503-1273 варіант 24	Конуси Характеристика: Великі і маленькі Т-168	шт	1	1009,51	__-__	1010	-	__-__	__-__	__-__

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	1503-1273 варіант 5	Гімнастичні палиці Т-169	шт	1	350,10	__-__	350	-	__-__	__-__	__-__
131	1503-1273 варіант 72	Доріжка для балансування Т-170	шт	1	5255,00	__-__	5255	-	__-__	__-__	__-__
132	1503-1273 варіант 19	Фітбол Характеристика: Різних модифікацій Т-171	шт	1	824,00	__-__	824	-	__-__	__-__	__-__
133	1503-1273 варіант 2	Резинові м ячі Характеристика: Без малюнку Т-172	шт	1	150,00	__-__	150	-	__-__	__-__	__-__
134	1803-8015 варіант 5	Балансири різних форм Т-173	шт	1	6900,00	__-__	6900	-	__-__	__-__	__-__
135	1503-1273 варіант 45	Підлогова драбинка Т-174	шт	1	1800,00	__-__	1800	-	__-__	__-__	__-__
136	1503-1273 варіант 21	Сенсорна кнопка Т-175	шт	1	890,55	__-__	891	-	__-__	__-__	__-__
137	1503-1273 варіант 22	Набор масажних ковриків і полусфер Т-176	шт	1	950,00	__-__	950	-	__-__	__-__	__-__
138	1503-1273 варіант 1	Тенісні м ячі Т-177	шт	1	30,00	__-__	30	-	__-__	__-__	__-__
139	1503-1273 варіант 44	Обважувачі різної ваги Т-178	шт	1	1800,00	__-__	1800	-	__-__	__-__	__-__
140	1503-1273 варіант 77	Бруси реабілітаційні Tia-Sport Т-179	шт	1	5600,00	__-__	5600	-	__-__	__-__	__-__
141	1503-1273 варіант 46	Шумові інструменти, ударні, перкусія Т-197	шт	5	1820,00	__-__	9100	-	__-__	__-__	__-__
142	1503-1273 варіант 83	Дитячий каркасний батут Альма Т-198	шт	2	8500,00	__-__	17000	-	__-__	__-__	__-__
143	1503-1273 варіант 91	Розвиваюча дошка. Бизиборд для дітей Т-199	шт	6	11200,00	__-__	67200	-	__-__	__-__	__-__
144	1503-1273 варіант 106	Килимок для малювання водою Габарити: 100x80 KRUZZEL XXL Т-200	шт	1	16250,00	__-__	16250	-	__-__	__-__	__-__
145	1602-10364 варіант 2	Дитячий настільний інтерактивний багатофункціональний мольберт для малювання світлом, фломастерами, крейдою та фарбами Т-201	шт	4	2099,56	__-__	8398	-	__-__	__-__	__-__
146	1503-1273 варіант 137	Інтерактивна панель Briolight Т-202	шт	3	135960,00	__-__	407880	-	__-__	__-__	__-__
147	1503-1273 варіант 52	Набір карток 2ДЗД на магнітній основі Т-203	шт	18	2100,00	__-__	37800	-	__-__	__-__	__-__
148	1503-1273 варіант 53	Розвиваючий музичний набір діатонічні Дзвіночки Веселка Характеристика: 8 шт Т-204	шт	6	2100,00	__-__	12600	-	__-__	__-__	__-__

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	1503-1273 варіант 111	Повний дидактичний набір Фребеля Характеристика: 14 коробок із методичним посібником HEGA 243HG Т-205	шт	4	17950,00 -	__-__ -	71800	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
150	1503-1273 варіант 65	Розвиваючий набір Шумові циліндри Характеристика: 12 штук Т-206	шт	4	4500,00 -	__-__ -	18000	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
151	1503-1273 варіант 126	Килимок масажний "Мега Мікс" з настольною грою "Лісові пригоди" Характеристика: 16 елементів кожному спеціалісту Т-207	шт	21	32400,00 -	__-__ -	680400	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
152	1503-1273 варіант 28	Килимок ортопедичний масажний аплікатор з камінням Габарити: 1500x400 Gemini Sport YG2889 Т-208	шт	4	1200,00 -	__-__ -	4800	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
153	1602-10364 варіант 16	Масажний стіл Характеристика: Бежевий Ricardo GENOVA 70 Т-209	шт	1	11540,55 -	__-__ -	11541	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
154	1503-1273 варіант 51	Дерев яна балансувальна дошка по Більгоу Характеристика: до 150 кг SwaeyBoard фетрRainbow Т-210	шт	1	2100,00 -	__-__ -	2100	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
155	1803-8015 варіант 1	Балансувальна платформа Характеристика: Кругла, пластикова Red/Bleck 4FIZJO Т-211	шт	1	1800,00 -	__-__ -	1800	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
156	1503-1273 варіант 55	Доріжка балансувальна кольорова масажна Шлях джедая (ДБК11) Т-212	шт	1	2300,00 -	__-__ -	2300	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
157	1803-8015 варіант 4	Балансувальна полусфера для фітнесу Характеристика: D 59 см надувна з насосом BOSU Т-213	шт	1	3941,67 -	__-__ -	3942	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
158	1503-1273 варіант 12	Моторний килимок, Чергування рук. SP Т-214	шт	1	516,67 -	__-__ -	517	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
159	1803-8015 варіант 3	Балансувальний шлях, Сходи, Характеристика: sm-0028 Габарити: 40x20x8 Tia-Sport Т-215	шт	1	2461,67 -	__-__ -	2462	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
160	1503-1273 варіант 25	Піномат навчальний для літей Характеристика: Розкладний. Потяги (NK-340) Габарити: 2000x1800x10 Nukido Т-216	шт	4	1114,17 -	__-__ -	4457	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
161	1503-1273 варіант 4	Плівка для малювання крейдою самоклеюча Характеристика: Чорна. Габарити: 450x450 Т-217	шт	4	297,50 -	__-__ -	1190	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
162	1503-1273 варіант 16	Тренувальні звукові кнопки для тварин Purlov 24615 Т-218	шт	20	708,33 -	__-__ -	14167	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
163	1503-1273 варіант 63	Гра-посібник Парашут великий Характеристика: З методичним посібником D3000 HEGA 283HG Т-219	шт	6	3760,00 -	__-__ -	22560	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	1503-1273 варіант 50	Подарунковий набір карток Домана Характеристика: Українською "Велика Валіза" Т-220	шт	16	2048,33 -	__-__ -	32773	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
165	1503-1273 варіант 9	Станок для бісероплетіння (дитячий) СТ-17/26 Т-221	шт	6	420,00 -	__-__ -	2520	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
166	1503-1273 варіант 136	Швейна машина Номін. потужність: 0.5 кВт Напруга: 220 Фаз: 1 Bernina B480 Т-222	шт	3	104266,67 -	__-__ -	312800	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
167	1503-1273 варіант 143	В язальна машина Характеристика: На 46 голок 890-2 Addi-Express Kingsize Т-223	шт	3	702416,67 -	__-__ -	2107250	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
168	1503-1273 варіант 20	Набір ткацьких в язальних верстатівз голкоюгачком для виготовлення шапок, шарфів Т-224	шт	1	832,50 -	__-__ -	833	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
169	1503-1273 варіант 18	Ткацький верстат Габарити: 300х400 Luca-S Т-225	шт	1	755,00 -	__-__ -	755	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
170	1602-10364 варіант 18	Стіл Габарити: 1020х570 "Typical" GN79 - short Т-226	шт	1	18583,33 -	__-__ -	18583	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
171	1503-1273 варіант 98	Візок швейний ТМ-2 Т-227	шт	6	13400,00 -	__-__ -	80400	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
172	1602-10364 варіант 14	Стіл розкрійний Характеристика: Стільниця ДСП полегшений 3000х1800 Т-228	шт	1	10750,00 -	__-__ -	10750	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
173	290220-3195 варіант 3	Бульбашкова панель з кріпленням до стіни або стелі Габарити: 2000 MENTAL Т-229	шт	1	65666,66 -	__-__ -	65667	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
174	1503-1273 варіант 75	Сухий басейн для комплекмного розвитку дитини Габарити: 1000х1000х400 HOP-HOP Т-230	шт	1	5500,00 -	__-__ -	5500	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
175	1503-1273 варіант 40	Гамак сенсорний еластичний для дітей з особливими потребами Obetty Т-231	шт	1	1750,00 -	__-__ -	1750	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
176	1503-1273 варіант 113	Сенсорний комплекс Світловий дощ Габарити: 600 MENTAL Т-232	шт	1	18300,00 -	__-__ -	18300	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
177	1503-1273 варіант 108	Бульбашкова аква-коллона d150 h1000 Т-233	шт	1	16919,17 -	__-__ -	16919	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
178	1503-1273 варіант 76	Гральний набір Коник-стрибунець Tia-Sport Т-234	шт	1	5583,33 -	__-__ -	5583	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
179	1503-1273 варіант 8	Годинник-таймер; Характеристика: На 10 процедур одночасно. Номін. потужність: 0. 005квт Напруга: 220в Фаз: 1 Ф-44	шт	2	412,50 -	__-__ -	825	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	& 280222-14048-8	Холодильник побутовий; Характеристика: Двокамерний, окремостоячий. Обьем холодильної камери 197 л, обьем морозильної камери 75 л. Клас енергоефективності A+ Габарити: 59.5x65.5x158.8 Номін. потужність: 0.135квт Напруга: 220в Фаз: 1 Indesit LI6S1EW X-4	Комплект	19	12500,00	__-__	237500	-	__-__	__-__	__-__
181	& 280222-14048-5	Пилосос для прибирання Характеристика: Об єм контейнера: 11 л Рівень шуму: 61 дБ Габарити: 720x490x680 Номін. потужність: 0,85 кВт Напруга: 220в Фаз: 1 Karcher T 11/1 Classic HEPA Ш-85	Комплект	8	5250,00	__-__	42000	-	__-__	__-__	__-__
182	& 280222-14048-5 варіант 1	Сейф металевий Характеристика: замок ключовий, сертифікат зламостійкості класу S1. Габарити: 450x400x1200 Метал-Сейф MDTB Fort M 46 EK Ю-5	Комплект	13	35250,00	__-__	458250	-	__-__	__-__	__-__
183	& 280222-14048-5 варіант 2	Машина для миття підлоги Характеристика: Провідна підлогомийна машина Габарити: 730x540x1180 Номін. потужність: 0.8 Напруга: 220 Фаз: 1 Cleanfix RA 431 E Переміщується на колесах Ю-16	Комплект	8	289083,33	__-__	2312667	-	__-__	__-__	__-__
184	& 280222-140-7-1	Візок для прибирання Характеристика: Фільтрація: 4-ступенева, включаючи 2 HEPA фільтри Габарити: 1000x685x1150 Filmop ALPHA 2022MA7101U00 Перемещается на колесах Ю-17	Комплект	8	13400,00	__-__	107200	-	__-__	__-__	__-__
185	1503-1273 варіант 39	Бачок господарський Характеристика: на 20 літрів. Пластиковий з кришкою Габарити: 270x185x335 Ю-19	шт	8	1641,67	__-__	13133	-	__-__	__-__	__-__
186	1503-1273 варіант 32	Диспенсер для паперових рушників Характеристика: компактний, пластиковий, легко дозується, Tork H3 Singlefold Mini Ю-26	шт	75	1300,00	__-__	97500	-	__-__	__-__	__-__
187	1503-1273 варіант 35	Тримач туалетного паперу RULOPAK Ю-27	шт	34	1300,00	__-__	44200	-	__-__	__-__	__-__
188	1503-1273 варіант 13	Гачок для рушника Характеристика: URL: oai_product:4‡ Number of Reviews: 61 Rating: 4.9/5 Featured Tag: Висока якість Ю-28	шт	6	650,00	__-__	3900	-	__-__	__-__	__-__
189	1503-1273 варіант 48	Йоршик для унітазу Joseph Joseph Lite Ю-29	шт	34	1925,00	__-__	65450	-	__-__	__-__	__-__
190	1503-1273 варіант 27	Ємність для сміття Характеристика: На 10 л. Алеана 10 л Ю-30	шт	85	1200,00	__-__	102000	-	__-__	__-__	__-__

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	& 280222-14048-11	Телевізор діагональ 55. Інформаційний екран. Характеристика: Тип матриці: LED, IPS Роздільна здатність: 4K Ultra HD (3840?2160) Габарити: 1235x787x235 Номін. потужність: 0.15 Напруга: 220 Фаз: 1 LG 55UR78006LK Ю-34	Комплект	1	20750,00 -	__-__ -	20750	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
192	& 280222-14048-13	Мультимедийный проектор Габарити: 312x245x280 Номін. потужність: 0.45квт Напруга: 220в Фаз: 1 Торгмережа Ю-36	Комплект	2	46833,33 -	__-__ -	93667	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
193	1503-1273 варіант 149	Екран для проектора Габарити: 2600x1900 Ю-37	шт	1	36500,00 -	__-__ -	36500	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
194	& 280222-14048-7	Телевізор Номін. потужність: 0.25квт Напруга: 220 Фаз: 1 Samsung UE24N4500AUXUA Ю-38	Комплект	10	10490,00 -	__-__ -	104900	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
195	& 280222-14048-3 варіант 1	Колонки jbl Ю-39	Комплект	10	3200,00 -	__-__ -	32000	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
196	1503-1273 варіант 122	Персональний комп ютер Номін. потужність: 0.4квт Напруга: 220в Фаз: 1 HP ProDesk 400 G7 Microtower монітор HP EliteDisplay E243 23.8” Full HD Ю-59	шт	50	35000,00 -	__-__ -	1750000	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
197	1503-1273 варіант 123	Дзеркало для тренувальних залів Габарити: 3000x2500 Ю-70	шт	4	27666,67 -	__-__ -	110667	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
198	1503-1273 варіант 41	Чайник електричний Характеристика: Об єм: 1.7 л, корпус із нержавіючої сталі, фільтр від накипу, автовимкнення. Номін. потужність: 1 квт Напруга: 220 Фаз: 1 Philips HD9350/90 Ю-72	шт	15	1750,00 -	__-__ -	26250	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
199	1503-1273 варіант 80	Сушник рушника Характеристика: Ступінь захисту IP: не менше IP44 — для безпечного використання у вологих приміщеннях. • Темпераментура нагріву: до 55–65°C — комфортна та безпечна. • Кріплення до стіни: компактне, з прихованим монтажем. • Наявність терморегулятора Габарити: L-550мм; D-32мм. Номін. потужність: 0.5 квт Напруга: 220 в Фаз: 1 Atlantic 2012 Electrique Ю-73	шт	3	6750,00 -	__-__ -	20250	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
200	& 280222-140-7-2 варіант 1	Освітлення глядацьких залів Характеристика: Фронтальні прожектори - 8шт. Бокове світло 6 прожекторів. Робоче світло - 8 прожекторів. Номін. потужність: 2, 0кВт, Напруга: 220 Фаз:1 Ю-78	Комплект	1	125000,00 -	__-__ -	125000	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	& 280222-140-7-2 варіант 2	Штора для актових залів (театральна завіса) Характеристика : Розсувна на 2 сторони, пожежостійка. Габарити : 9000х5000 Номін. потужність : 0,5кВт Напруга : 220в Фаз: 1 Ю-79	Комплект	1	180000,00 -	__-__ -	180000	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
202	& 280222-140-7-2	Апаратура для мультимедійної студії Характеристика: Номін. потужність: 1 квт Напруга: 220 в Фаз: 1 Ю-80	Комплект	1	105000,00 -	__-__ -	105000	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
203	& 280222-14048-2	Дозатор для рідкого мила; Характеристика: Дозатор сенсорний CJ-1001-C: Ю-107	Комплект	77	2666,67 -	__-__ -	205334	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
204	& 280222-14048-1	Фен; Номін. потужність: 0.5квт Напруга: 220в Фаз: 1 ECG VV 1200 Travel S Ю-109	Комплект	2	680,00 -	__-__ -	1360	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
205	1503-1273 варіант 43	Дзеркало настінне Габарити: 500х700 Ю-132	шт	27	1800,00 -	__-__ -	48600	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
206	1503-1273 варіант 38	Праска побутова Характеристика: Номін. потужність: 1 квт Напруга: 220 в Фаз: 1 Ю-134	шт	2	1580,00 -	__-__ -	3160	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
207	& 280222-14048-9	Лазерний принтер; Характеристика: Швидкість друку: до 33 стор./хв. • Міцний, розрахований на щоденне навантаження. • Підтримка AirPrint та інших мобільних технологій. Номін. потужність: 0.5квт Напруга: 220в Фаз: 1 Canon i-SENSYS LBP223dw Ю-172	Комплект	20	13100,00 -	__-__ -	262000	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
208	1503-1273 варіант 60	Дозатор дезинфікуючого засобу Характеристика: Сенсорний, безконтактний Neor SD-10D Ю-207	шт	75	3375,00 -	__-__ -	253125	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
209	1503-1273 варіант 42	Штора рулонна сонцезхисна Габарити: 1500х2000 Штора Reflex Сірий Ю-208	шт	172	1750,00 -	__-__ -	301000	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
210	1503-1273 варіант 64	Дошка (фліпчарт) Ю-210	шт	10	3900,00 -	__-__ -	39000	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
211	1503-1273 варіант 3	Одноразові гігієнічні накладки на сидіння унітазу Ю-230	шт	26	180,00 -	__-__ -	4680	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
212	1503-1273 варіант 59	Дифузор для аромотерапії Номін. потужність: 0,1 кВт Напруга: 220 Фаз: 1 Ю-239	шт	1	2720,00 -	__-__ -	2720	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
213	1715-1167 варіант 4	Столик косметологічний з тумбами та дзеркалом Габарити: 1200х400х900 Ю-250	шт	2	15800,00 -	__-__ -	31600	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
214	280222-9098 варіант 6	Крісло перукарське Ю-251	шт	2	11200,00 -	__-__ -	22400	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
215	1602-10364 варіант 6	Ткацький верстат настільний Ю-260	шт	4	3800,00 -	__-__ -	15200	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	1503-1273 варіант 120	Ткацький верстат підлоговий Ю-261	шт	1	25080,00	__-__	25080	-	__-__	__-__	__-__
217	1503-1273 варіант 49	Набір для ткацтва (нитки , гребні, човники, голки Ю-262	шт	10	1953,00	__-__	19530	-	__-__	__-__	__-__
218	1503-1273 варіант 73	Шафа для зберігання ниток та матеріалів для ткацтва Ю-263	шт	3	5300,00	__-__	15900	-	__-__	__-__	__-__
219	1503-1273 варіант 34	Стенди для демонстраціїї виробів ткацтва Ю-264	шт	1	1300,00	__-__	1300	-	__-__	__-__	__-__
220	1503-1273 варіант 54	Форми для лиття свічок Ю-265	шт	5	2195,55	__-__	10978	-	__-__	__-__	__-__
221	1503-1273 варіант 15	Фен з холодним повітрям Ю-266	шт	1	680,00	__-__	680	-	__-__	__-__	__-__
222	1503-1273 варіант 78	Воскотопка з терморегулятором Номін. потужність: 0,5 кВт Напруга: 220 Фаз: 1 Ю-267	шт	1	6500,00	__-__	6500	-	__-__	__-__	__-__
223	1503-1273 варіант 23	Набір для виготовлення свічок (віск, гніт, палички, шпажки) Ю-268	шт	10	990,91	__-__	9909	-	__-__	__-__	__-__
224	1503-1273 варіант 33	Стенд для демонстрації виробів Ю-269	шт	6	1300,00	__-__	7800	-	__-__	__-__	__-__
225	1503-1273 варіант 26	Набір для миловаріння (мильна основа, барвники, ефірні олії, палички, стаканчики, піпетки) Ю-270	шт	10	1129,00	__-__	11290	-	__-__	__-__	__-__
226	1503-1273 варіант 7	Силіконові форми для виготовлення мила Ю-271	шт	10	395,50	__-__	3955	-	__-__	__-__	__-__
227	1503-1273 варіант 37	Дитяче гончарне коло Ю-272	шт	3	1520,00	__-__	4560	-	__-__	__-__	__-__
228	1503-1273 варіант 84	Набір для гончарства (інструменти,форми, глина) Ю-273	шт	10	8500,00	__-__	85000	-	__-__	__-__	__-__
229	1503-1273 варіант 6	Контейнер з кришкою для збереження глини Ю-274	шт	10	381,50	__-__	3815	-	__-__	__-__	__-__
230	290220-3195 варіант 1	Стелаж з решіткою для сушіння готових виробів Ю-275	шт	1	8820,00	__-__	8820	-	__-__	__-__	__-__
231	1503-1273 варіант 30	Набір для лозоплетіння (лоза, сікатор дитячий, дроти, шпагат) Ю-276	шт	10	1200,00	__-__	12000	-	__-__	__-__	__-__
232	1503-1273 варіант 14	Набір для бісероплетіння, в язання, вишивання. Ю-277	шт	20	650,50	__-__	13010	-	__-__	__-__	__-__
233	1503-1273 варіант 10	Набір для шиття Ю-278	шт	6	436,50	__-__	2619	-	__-__	__-__	__-__
234	1503-1273 варіант 94	Планшет Характеристика: Wi-Fi 4/64GB Luna Grey + Kids Bumper&Pen (ZAEHO116UA) Lenovo Tab Ю-279	шт	20	12990,00	__-__	259800	-	__-__	__-__	__-__

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	1503-1273 варіант 17	Лампа настільна світлодіодна акумуляторна Ю-280	шт	56	750,00 -	__-__ -	42000	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
236	1503-1273 варіант 128	Ноутбук Характеристика: 3і встановленим Windows 11 Ю-283	шт	17	35300,00 -	__-__ -	600100	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
237	1503-1273 варіант 103	Принтер Характеристика: Струменевий А4+кольоровий ADF/Wi-Fi/Epson PrecisionCore (C11CJ29404) БФП EPSON L6570 Ю-284	шт	10	15600,00 -	__-__ -	156000	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
238	1503-1273 варіант 104	Брошурувальник Характеристика: 3 in 1 A-4, Lyra Ю-285	шт	2	15907,14 -	__-__ -	31814	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
239	1503-1273 варіант 56	Біндер Характеристика: На пластикову пружину 2E B-350 Ю-286	шт	1	2400,00 -	__-__ -	2400	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
240	1503-1273 варіант 58	Вішала для одягу Габарити: 1600x600x1500 S-81	шт	1	2609,00 -	__-__ -	2609	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 5					17847928	-	__-__ -		__-__ -
		Разом устаткування, грн.					17847928				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					700893				
		Всього устаткування, грн.					**18548821**				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 18361743,45 x 0,007, грн.					128532				
		Всього будівельні роботи, грн.					**128532**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 19849828,49 х 0,007, грн.					138949				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1068560**				
		_ _ _

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
19-02/02/26

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на Опалення

Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № 37-07/05/25-1-ОВ, 37-07/05/25-ІТП.ТМ

Кошторисна вартість	5994,802	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,56368	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1151,928	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів стальних	100кВт	2,37366	62863,72 25380,05	3796,85 2142,09	149217	60244	9012 5085	106,6120 8,2080	253,06 19,48
2	& С130-555-РС-1	Радіатори панельні сталеві Kermi 1400x500h N=3661 Вт FKO 33	шт	2	18453,38 -	__-__ -	36907	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
3	& С130-555-РС-2	Радіатори панельні сталеві Kermi 1200x500h N=3138 Вт FKO 33	шт	5	16446,12 -	__-__ -	82231	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
4	& С130-555-РС-3	Радіатори панельні сталеві Kermi 1000x500h N=2615Вт FKO 33	шт	4	14438,87 -	__-__ -	57755	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
5	& С130-555-РС-4	Радіатори панельні сталеві Kermi 1000x500h N=1808 Вт FKO 22	шт	4	9164,34 -	__-__ -	36657	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
6	& С130-555-РС-5	Радіатори панельні сталеві Kermi 900x500h N=1627 Вт FKO 22	шт	3	8978,09 -	__-__ -	26934	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
7	& С130-555-РС-6	Радіатори панельні сталеві Kermi 800x500h N=1446 Вт FKO 22	шт	20	7904,34 -	__-__ -	158087	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& С130-555-РС-7	Радіатори панельні сталеві Kermi 700x500h N=1266 Вт FKO 22	шт	59	6970,83 -	__-__ -	411279	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
9	& С130-555-РС-8	Радіатори панельні сталеві Kermi 600x500h N=1085 Вт FKO 22	шт	21	6317,83 -	__-__ -	132674	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
10	& С130-555-РС-9	Радіатори панельні сталеві Kermi 500x500h N=904 Вт FKO 22	шт	34	5756,83 -	__-__ -	195732	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
11	& С130-555-РС-10	Радіатори панельні сталеві Kermi 400x500h N=723 Вт FKO 22	шт	20	5290,08 -	__-__ -	105802	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
12	& С130-555-РС-10 варіант 1	Радіатори панельні сталеві Kermi 900x500h N=943 Вт FKO 11	шт	2	5570,58 -	__-__ -	11141	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
13	& С130-555-РС-10 варіант 2	Радіатори панельні сталеві Kermi 800x500h N=838 Вт FKO 11	шт	8	5196,95 -	__-__ -	41576	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
14	& С130-555-РС-10 варіант 3	Радіатори панельні сталеві Kermi 600x500h N=629 Вт FKO 11	шт	2	4356,57 -	__-__ -	8713	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
15	& С130-555-РС-10 варіант 4	Радіатори панельні сталеві Kermi 400x500h N=419 Вт FKO 11	шт	3	3470,19 -	__-__ -	10411	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
16	& С130-555-РС-10 варіант 5	Радіатори панельні сталеві Kermi 700x300h N=478 Вт FKO 11	шт	4	3611,06 -	__-__ -	14444	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
17	& С130-555-РС-10 варіант 6	Радіатори панельні сталеві Kermi 600x300h N=410 Вт FKO 11	шт	7	3284,66 -	__-__ -	22993	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
18	& С130-555-РС-10 варіант 7	Радіатори панельні сталеві Kermi 500x300h N=342 Вт FKO 11	шт	4	3003,44 -	__-__ -	12014	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
19	& С130-555-РС-10 варіант 8	Радіатори панельні сталеві Kermi 400x300h N=273 Вт FKO 11	шт	11	2817,50 -	__-__ -	30993	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
20	С130-465 варіант 1	Клапан радіаторний з попередньою настройкою кутовий RA-N 013G0013 "Danfoss"	шт	213	1234,34 -	__-__ -	262914	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
21	С130-465 варіант 2	Термостатичний елемент діам. 15 RA-2920 013G2920 "Danfoss"	шт	213	1004,84 -	__-__ -	214031	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
22	С130-465 варіант 3	Клапан радіаторний кутовий діам. 15RLV "Danfoss"	шт	213	729,44 -	__-__ -	155371	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
23	С130-465 варіант 4	Комплект для монтажу радіаторів Kermi	шт	213	653,15 -	__-__ -	139121	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	*КБ15-253-1*	*Обклеювання ст ін полівінілхлоридною декорат ивно-оздоблювальною самоклеючою плівкою (Теплоізолюючий екран)*	*100м2*	*1,1*	*19284,15* *18014,34*	*3,42* *3,22*	*21213*	*19816*	*4* *4*	*68,3760* *0,0122*	*75,21* *0,01*
25	С111-1715 варіант 1	Теплоізолюючий екран - листова ізоляція з покриттям Thermasheet із алюмінію t=0.5 мм Alu StuccoThermaflex	м2	117,7	378,92 -	__-__ -	44599	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
26	*КБ16-7-1*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання зі ст альних водогазопровідних оцинкованих т руб діамет ром 15 мм*	*100м*	*0,18*	*17244,37* *15541,54*	*1081,79* *503,14*	*3104*	*2797*	*195* *91*	*60,7970* *1,9011*	*10,94* *0,34*
27	С113-1 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні діаметр 15мм ДСТУ 8936:2019	м	18	64,75 -	__-__ -	1166	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
28	С130-1181 варіант 7	Кран кульовий діаметр 15мм	шт	110	310,48 -	__-__ -	34153	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
29	*КБ16-7-2*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання зі ст альних водогазопровідних оцинкованих т руб діамет ром 20 мм*	*100м*	*0,35*	*17265,74* *15541,54*	*1081,79* *503,14*	*6043*	*5440*	*379* *176*	*60,7970* *1,9011*	*21,28* *0,67*
30	С113-2 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні діаметр 20мм ДСТУ 8936:2019	м	35	81,42 -	__-__ -	2850	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
31	С130-1181 варіант 6	Кран кульовий діаметр 20мм	шт	64	453,05 -	__-__ -	28995	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
32	*КБ16-7-3*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання зі ст альних водогазопровідних оцинкованих т руб діамет ром 25 мм*	*100м*	*1,45*	*17293,85* *15541,54*	*1081,79* *503,14*	*25076*	*22535*	*1569* *730*	*60,7970* *1,9011*	*88,16* *2,76*
33	С113-3 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні діаметр 25мм ДСТУ 8936:2019	м	145	103,00 -	__-__ -	14935	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
34	С130-1181 варіант 5	Кран кульовий діаметр 25мм	шт	4	661,22 -	__-__ -	2645	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
35	*КБ16-7-4*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання зі ст альних водогазопровідних оцинкованих т руб діамет ром 32 мм*	*100м*	*0,75*	*17343,33* *15541,54*	*1081,79* *503,14*	*13007*	*11656*	*811* *377*	*60,7970* *1,9011*	*45,60* *1,43*
36	С113-4 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні діаметр 32мм ДСТУ 8936:2019	м	75	149,76 -	__-__ -	11232	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
37	С130-1181 варіант 4	Кран кульовий діаметр 32мм	шт	2	1059,97 -	__-__ -	2120	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	*КБ16-7-5*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання зі ст альних водогазопровідних оцинкованих т руб діамет ром 40 мм*	*100м*	*0,85*	*17404,70* *15541,54*	*1081,79* *503,14*	*14794*	*13210*	*920* *428*	*60,7970* *1,9011*	*51,68* *1,62*
39	С113-5 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні діаметр 40мм ДСТУ 8936:2019	м	85	160,86 -	__-__ -	13673	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
40	С130-1181 варіант 3	Кран кульовий діаметр 40мм	шт	10	1486,64 -	__-__ -	14866	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
41	*КБ16-7-6*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання зі ст альних водогазопровідних оцинкованих т руб діамет ром 50 мм*	*100м*	*0,2*	*24599,81* *19967,51*	*2855,53* *1245,41*	*4920*	*3994*	*571* *249*	*78,1110* *4,7883*	*15,62* *0,96*
42	С113-6 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні діаметр 50мм ДСТУ 8936:2019	м	20	240,10 -	__-__ -	4802	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
43	С130-1181 варіант 2	Кран кульовий діаметр 50мм	шт	4	2424,18 -	__-__ -	9697	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
44	*КБ16-7-7*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання зі ст альних водогазопровідних оцинкованих т руб діамет ром 65 мм*	*100м*	*0,45*	*30375,68* *24427,77*	*3681,54* *1494,74*	*13669*	*10992*	*1657* *673*	*100,1220* *5,7497*	*45,05* *2,59*
45	С113-7 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні діаметр 76х3мм ДСТУ 8936:2019	м	45	265,17 -	__-__ -	11933	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
46	С130-1181 варіант 8	Клапан зворотній діаметр 65 мм	шт	1	13292,06 -	__-__ -	13292	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
47	*КБ16-7-8*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання зі ст альних водогазопровідних оцинкованих т руб діамет ром 80 мм*	*100м*	*0,35*	*30644,43* *24427,77*	*3681,54* *1494,74*	*10726*	*8550*	*1289* *523*	*100,1220* *5,7497*	*35,04* *2,01*
48	С113-8 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні діаметр 89х13,5мм ДСТУ 8936:2019	м	35	363,18 -	__-__ -	12711	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
49	С130-1181 варіант 1	Кран кульовий діаметр 80мм	шт	3	9073,34 -	__-__ -	27220	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
50	*КБ26-11-1*	*Ізоляція т рубопроводів т рубками із спіненого каучуку, поліет илену*	*10 м*	*45,8*	*1079,16* *933,62*	__-__ -	*49426*	*42760*	__-__ -	*3,8720* -	*177,34* -
51	С113-2151 варіант 1	Теплова ізоляція труб сталевих діаметр 15 мм t=13 мм Thermaflex FRZ	м	18,36	179,57 -	__-__ -	3297	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
52	С113-2152 варіант 1	Теплова ізоляція труб сталевих діаметр 20 мм t=13 мм Thermaflex FRZ	м	35,7	48,79 -	__-__ -	1742	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
53	С113-2153 варіант 1	Теплова ізоляція труб сталевих діаметр 25 мм t=13 мм Thermaflex FRZ	м	147,9	81,37 -	__-__ -	12035	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С113-2438 варіант 1	Теплова ізоляція труб сталевих діаметр 32 мм t=13 мм Thermaflex FRZ	м	76,5	83,53 -	__-__ -	6390	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
55	С113-2439 варіант 1	Теплова ізоляція труб сталевих діаметр 40 мм t=13 мм Thermaflex FRZ	м	86,7	103,23 -	__-__ -	8950	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
56	С113-2440 варіант 1	Теплова ізоляція труб сталевих діаметр 50 мм t=20 мм Thermaflex FRZ	м	20,4	265,92 -	__-__ -	5425	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
57	С113-2441 варіант 1	Теплова ізоляція труб сталевих діаметр 76х3 мм t=20 мм Thermaflex FRZ	м	45,9	354,56 -	__-__ -	16274	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
58	С113-2442 варіант 1	Теплова ізоляція труб сталевих діаметр 89х3,5 мм t=20 мм Thermaflex FRZ	м	35,7	556,52 -	__-__ -	19868	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
59	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	1	6980,78 5789,13	306,20 146,58	6981	5789	306 147	23,4520 0,5502	23,45 0,55
60	С1630-1162 варіант 1	Yonos MAXO 65/0,5-12 PN6/10 циркуляційний насос WILO з електрон.упр. (Wilo, 2120654)	шт	1	100739,34 -	__-__ -	100739	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
61	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	2	634,18 130,41	__-__ -	1268	261	__-__ -	0,4950 -	0,99 -
62	& С1630-113-1-2Ю	Автоматичний повітрявідвідник з відсікаючим клапаном Ду15 EFAR1900, 1901 "Італія"	шт	2	216,07 -	__-__ -	432	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
63	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	192,99 104,33	__-__ -	386	209	__-__ -	0,3960 -	0,79 -
64	& С1630-113-2-2Я	Манометр показуючий MHR 100	шт	2	262,57 -	__-__ -	525	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
65	& С1630-113-3-30	Кран трьохходовий до манометра EFAR MAN 1	шт	2	421,89 -	__-__ -	844	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
66	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2	180,83 140,09	__-__ -	362	280	__-__ -	0,5610 -	1,12 -
67	С1630-987 варіант 1	Термометр технічний t=0-100град. С	шт	2	135,36 -	__-__ -	271	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
68	С1630-987 варіант 2	Бобишка для термометра 3кч-146-75	шт	2	118,87 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
69	*КБ16-14-13*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання з напірних поліет иленових т руб високого т иску зовнішнім діамет ром 25 мм зі з'єднанням т ерморезист орним зварюванням*	*100м*	*4*	*32384,02 26370,50*	*5929,33 4154,31*	*129536*	*105482*	*23717 16617*	*101,6400 16,8242*	*406,56 67,30*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	С113-1899 варіант 1	Труби опалення діаметр 25х2,3мм (із киснезахисним шаром, непроникність по кисню згідно з DIN 4726, відповідає вимогам DIN EN ISO 15875) RAUTITAN Eval PE-Xa "REHAU"	м	400	292,09 -	__-__ -	116836	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
71	С113-2001 варіант 1	Трійник діаметр 25х2,3-25х2,3-25х2,3 RAUTITAN 12535291002	шт	32	582,78 -	__-__ -	18649	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
72	С113-2003 варіант 1	Перехідник діаметр 25х2,3 - 20х2 RAUTITAN	шт	64	476,19 -	__-__ -	30476	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
73	С113-2005 варіант 1	Прес-гільза діаметр 25х2,3 мм	шт	160	181,02 -	__-__ -	28963	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
74	С113-2008 варіант 1	Фіксатор повороту труби 90град. діаметр 25х2,3мм 12572491002	шт	42	139,01 -	__-__ -	5838	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
75	*КБ16-14-12*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання з напірних поліет иленових т руб високого т иску зовнішнім діамет ром 20 мм зі з'єднанням т ерморезист орним зварюванням*	*100м*	*14,8*	*35140,50 25657,01*	*9429,66 6715,89*	*520079*	*379724*	*139559 99395*	*98,8900 27,2331*	*1463,57 403,05*
76	С113-1898 варіант 1	Труби опалення діаметр 20х2,0мм (із киснезахисним шаром, непроникність по кисню згідно з DIN 4726, відповідає вимогам DIN EN ISO 15875) RAUTITAN Eval PE-Xa "REHAU"	м	1480	181,66 -	__-__ -	268857	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
77	С113-1999 варіант 1	Хрестовий фітинг латунний діаметр 20-16-20 RAUTITAN 11777021001	шт	149	701,92 -	__-__ -	104586	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
78	С113-2000 варіант 1	Ізоляційний бокс для хрестового фітингу діаметр 20-16-20	шт	149	935,87 -	__-__ -	139445	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
79	С113-2002 варіант 1	Трійник діаметр 20х2-20х2-20х2 RAUTITAN 12588771002	шт	16	387,94 -	__-__ -	6207	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
80	С113-2004 варіант 1	Прес-гільза діаметр 20х2 мм	шт	668	130,61 -	__-__ -	87247	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
81	С113-2007 варіант 1	Фіксатор повороту труби 90град. діаметр 20х2мм 12587981002	шт	640	135,95 -	__-__ -	87008	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
82	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	420	634,18 130,41	__-__ -	266356	54772	__-__ -	0,4950 -	207,90 -
83	С113-2006 варіант 1	Прес-гільза діаметр 16х2 мм	шт	420	97,51 -	__-__ -	40954	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
84	*КБ26-11-1*	*Ізоляція т рубопроводів т рубками із спіненого каучуку, поліет илену*	*10 м*	*188*	*1079,16 933,62*	__-__ -	*202882*	*175521*	__-__ -	*3,8720* -	*727,94* -
85	С113-2443 варіант 1	Теплова ізоляція труб RAUTITAN Eval діаметр 25х2,3 t=13 мм Thermaflex FRZ	м	408	81,32 -	__-__ -	33179	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	С113-2444 варіант 1	Теплова ізоляція труб RAUTITAN Eval діаметр 20х2,0 t=13 мм Thermaflex FRZ	м	1509,6	58,34 -	__-__ -	88070	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 1					5091059	924032	179989 124495		3651,30 502,77
		Разом будівельні роботи, грн.					5091059				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3987038				
		всього заробітна плата, грн.					1048527				
		Загальновиробничі витрати, грн.					509112				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5600171**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	С111-1715 варіант 1	Теплоізолюючий екран - листова ізоляція з покриттям Thermasheet із алюмінію t=0.5 мм Alu StuccoThermaflex	м2	5,35	378,92 -	__-__ -	2027	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
96	*КБ16-7-2*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання зі ст альних водогазопровідних оцинкованих т руб діамет ром 20 мм*	*100м*	*0,9*	*17265,74* *15541,54*	*1081,79* *503,14*	*15539*	*13987*	*974* *453*	*60,7970* *1,9011*	*54,72* *1,71*
97	С113-2 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні діаметр 20мм ДСТУ 8936:2019	м	90	81,42 -	__-__ -	7328	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
98	С130-1181 варіант 7	Кран кульовий діаметр 15мм	шт	8	310,48 -	__-__ -	2484	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
99	С130-1181 варіант 9	Кран зворотній діаметр 15мм	шт	2	359,77 -	__-__ -	720	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
100	С130-1181 варіант 6	Кран кульовий діаметр 20мм	шт	3	453,05 -	__-__ -	1359	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
101	*КБ16-14-13*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання з напірних поліет иленових т руб високого т иску зовнішнім діамет ром 25 мм зі з'єднанням т ерморезист орним зварюванням*	*100м*	*1,8*	*32384,02* *26370,50*	*5929,33* *4154,31*	*58291*	*47467*	*10673* *7478*	*101,6400* *16,8242*	*182,95* *30,28*
102	С113-1899 варіант 1	Труби опалення діаметр 25х2,3мм (із киснезахисним шаром, непроникність по кисню згідно з DIN 4726, відповідає вимогам DIN EN ISO 15875) RAUTITAN Eval PE-Xa "REHAU"	м	180	292,09 -	__-__ -	52576	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
103	С113-1999 варіант 1	Хрестовий фітинг латунний діаметр 20-16-20 RAUTITAN 11777021001	шт	14	701,92 -	__-__ -	9827	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
104	С113-2000 варіант 1	Ізоляційний бокс для хрестового фітингу діаметр 20-16-20	шт	14	935,87 -	__-__ -	13102	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
105	С113-2007 варіант 1	Фіксатор повороту труби 90град. діаметр 20х2мм 12587981002	шт	52	135,95 -	__-__ -	7069	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
106	С113-2004 варіант 1	Прес-гільза діаметр 20х2 мм	шт	96	130,61 -	__-__ -	12539	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
107	*КБ26-11-1*	*Ізоляція т рубопроводів т рубками із спіненого каучуку, поліет илену*	*10 м*	*27*	*1079,16* *933,62*	__-__ -	*29137*	*25208*	__-__ -	*3,8720* -	*104,54* -
108	С113-2152 варіант 1	Теплова ізоляція труб сталевих діаметр 20 мм t=13 мм Thermaflex FRZ	м	91,8	48,79 -	__-__ -	4479	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
109	С113-2444 варіант 1	Теплова ізоляція труб RAUTITAN Eval діаметр 20х2,0 t=13 мм Thermaflex FRZ	м	183,6	58,34 -	__-__ -	10711	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
110	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	1	6980,78 5789,13	306,20 146,58	6981	5789	306 147	23,4520 0,5502	23,45 0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	С1630-1162 варіант 2	YONOS PICO1.0 15/1-4 циркуляційний безсальниковий насос "WILO" (Wilo, 4248080)	шт	1	13294,87 -	__-__ -	13295	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
112	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	2	634,18 130,41	__-__ -	1268	261	__-__ -	0,4950 -	0,99 -
113	& С1630-113-1-2Ю	Автоматичний повітрявідвідник з відсікаючим клапаном Ду15 EFAR1900, 1901 "Італія"	шт	2	216,07 -	__-__ -	432	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
114	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	192,99 104,33	__-__ -	386	209	__-__ -	0,3960 -	0,79 -
115	& С1630-113-2-2Я	Манометр показуючий MHR 100	шт	2	262,57 -	__-__ -	525	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
116	& С1630-113-3-30	Кран трьохходовий до манометра EFAR MAN 1	шт	2	421,89 -	__-__ -	844	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
117	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2	180,83 140,09	__-__ -	362	280	__-__ -	0,5610 -	1,12 -
118	С1630-987 варіант 1	Термометр технічний t=0-100град. С	шт	2	135,36 -	__-__ -	271	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
119	С1630-987 варіант 2	Бобишка для термометра 3кч-146-75	шт	2	118,87 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 2					358756	95228	12121 8173		376,71 32,90
		Разом будівельні роботи, грн.					358756				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					251407				
		всього заробітна плата, грн.					103401				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35875				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**394631**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					1151928				
		Загальновиробничі витрати, грн.					544987				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5994802**				
		_ _ _

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
19-02/02/26

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на Вентиляція та кондиціонування

Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № 37-07/05/25-1-ОВ

Кошторисна вартість	14607,280	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	11,60116	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2842,980	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Припливні системи									
		Розділ 1. Система П-1									
1	*КБ20-42-1*	*Уст ановлення камер припливних т ипових без секції зрошення продукт ивніст ю до 10 т ис.м3/год / Припливна підвісна сист ема т ипорозміру CFL 10 WOLF*	*1 камера*	*1*	*21016,49*	*743,29*	*21016*	*18081*	*743*	*74,9870*	*74,99*
					18080,87	*324,49*			*324*	*1,2269*	*1,23*
2	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	10465,44	2082,61	10465	5849	2083	22,8800	22,88
					5848,81	1067,63			1068	3,6293	3,63
3	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів (2шт)	1 м2	0,2	2543,72	13,44	509	500	3	10,7580	2,15
					2499,51	7,48			1	0,0293	0,01
4	*КБ20-25-4*	*Уст ановлення шумоглушників вент иляційних т рубчаст их круглого перерізу діамет ром 315 мм*	*1 шт*	*1*	*798,22*	*33,61*	*798*	*678*	*34*	*2,8820*	*2,88*
					677,85	*18,70*			*19*	*0,0732*	*0,07*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С1630-1119-ШГ-5	Шумоглушник трубчатий діам. 315 мм	шт	1	3962,84 -	__-__ -	3963	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
6	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	6	743,75 568,59	64,44 32,42	4463	3412	387 195	2,2770 0,1268	13,66 0,76
7	& С130-220-1 варіант 1	Круглий дифузор МВ 125 ПФс Вентс	шт	2	217,53 -	__-__ -	435	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
8	& С130-220-2 варіант 1	Круглий дифузор МВ 250 ПФс Вентс	шт	4	517,26 -	__-__ -	2069	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
9	*КБ20-3-1*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,0455*	*75021,81* *66909,27*	*1094,18* *587,04*	*3413*	*3044*	*50* *27*	*287,9800* *2,2964*	*13,10* *0,10*
10	& С130-1124-1	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 125 мм	м2	2,4	1077,78 -	__-__ -	2587	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
11	& С130-1124-2	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 150 мм	м2	1,3	1077,78 -	__-__ -	1401	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
12	& С130-1124-П4	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 250 на діам. 150 мм	м2	0,4	1189,13 -	__-__ -	476	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
13	& С130-1124-П5	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 250 на діам. 125 мм	м2	0,15	1189,13 -	__-__ -	178	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
14	& С130-1124-В2	Відвід із оцинкованої сталі діам. 125	м2	0,15	1189,13 -	__-__ -	178	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
15	& С130-1124-Т3	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 125	м2	0,15	1189,13 -	__-__ -	178	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
16	& С1630-451-3	Дросель-клапан діам. 125 мм	шт	1	1094,78 -	__-__ -	1095	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
17	& С1630-451-2	Дросель-клапан діам. 150 мм	шт	1	1178,36 -	__-__ -	1178	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
18	*КБ20-3-4*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 250 мм*	*100м2*	*0,2945*	*75013,23* *66909,27*	*1094,18* *587,04*	*22091*	*19705*	*322* *173*	*287,9800* *2,2964*	*84,81* *0,68*
19	& С130-1124-3	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 250 мм	м2	8,9	1077,78 -	__-__ -	9592	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
20	& С130-1124-4	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 280 мм	м2	15,9	1077,78 -	__-__ -	17137	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
21	& С130-1124-П1	Перехід з оцинкованої сталі з 405х243(h) на діам. 315 мм	м2	0,45	1803,36 -	__-__ -	812	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
22	& С130-1124-П2	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 315 на діам. 280 мм	м2	0,4	1189,13 -	__-__ -	476	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& С130-1124-П3	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 280 на діам. 250 мм	м2	0,45	1189,13 -	__-__ -	535	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
24	& С130-1124-В1	Відвід із оцинкованої сталі діам. 280 на 90 град.	м2	1,1	1189,13 -	__-__ -	1308	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
25	& С130-1124-В3	Відвід із оцинкованої сталі діам. 280 на 45 град.	м2	0,65	1189,13 -	__-__ -	773	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
26	& С130-1124-Т1	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 280	м2	0,55	1189,13 -	__-__ -	654	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
27	& С130-1124-Т2	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 250	м2	1,05	1189,13 -	__-__ -	1249	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
28	& С1630-451-1	Дросель-клапан діам. 250 мм	шт	3	2043,61 -	__-__ -	6131	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
29	*КБ20-1-1*	*Прокладання повіт роводів г нучких ут еплених, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,0118*	*66909,27* *66909,27*	__-__ -	*790*	*790*	__-__ -	*287,9800* -	*3,40* -
30	& С1630-1119-ПП-26	Повітропровід гнучкий утеплений діам. 125 мм	м	3	328,67 -	__-__ -	986	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
31	*КБ20-1-4*	*Прокладання повіт роводів г нучких ут еплених, діамет ром до 250 мм*	*100м2*	*0,0079*	*66909,27* *66909,27*	__-__ -	*529*	*529*	__-__ -	*287,9800* -	*2,28* -
32	& С1630-1119-ПП-27	Повітропровід гнучкий утеплений діам. 250 мм	м	1	685,53 -	__-__ -	686	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
33	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	52	367,19 -	__-__ -	19094	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
34	*КБ26-27-1*	*Ізоляція плоских т а криволінійних поверхонь лист ами із спіненого каучуку, поліет илену*	*10 м2*	*3,2*	*1769,10* *1769,10*	__-__ -	*5661*	*5661*	__-__ -	*7,3370* -	*23,48* -
35	& С113-2450-11	Ізоляція теплова зі вспіненого каучука фольгованого самоклеючого товщиною 32 мм для повітропроводів K-FLEX ST	м2	32,7	2886,31 -	__-__ -	94382	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 1					237288	58249	3622 1807		243,63 6,48
		Разом будівельні роботи, грн.					237288				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					175417				
		всього заробітна плата, грн.					60056				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23731				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**261019**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& С130-1124-П1	Перехід з оцинкованої сталі з 405х243(h) на діам. 315 мм	м2	0,45	1803,36 -	__-__ -	812	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
51	& С130-1124-П2	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 315 на діам. 280 мм	м2	0,4	1189,13 -	__-__ -	476	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
52	& С130-1124-П3	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 280 на діам. 250 мм	м2	0,45	1189,13 -	__-__ -	535	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
53	& С130-1124-В3	Відвід із оцинкованої сталі діам. 280 на 45 град.	м2	0,65	1189,13 -	__-__ -	773	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
54	& С130-1124-В1	Відвід із оцинкованої сталі діам. 280 на 90 град.	м2	1,1	1189,13 -	__-__ -	1308	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
55	& С130-1124-Т1	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 280	м2	0,55	1189,13 -	__-__ -	654	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
56	& С130-1124-Т2	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 250	м2	0,7	1189,13 -	__-__ -	832	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
57	& С1630-451-1	Дросель-клапан діам. 250 мм	шт	2	2043,61 -	__-__ -	4087	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
58	*КБ20-1-4*	*Прокладання повіт роводів г нучких ут еплених, діамет ром до 250 мм*	*100м2*	*0,0237*	*66909,27* *66909,27*	__-__ -	*1586*	*1586*	__-__ -	*287,9800* -	*6,83* -
59	& С1630-1119-ПП-27	Повітропровід гнучкий утеплений діам. 250 мм	м	3	685,53 -	__-__ -	2057	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
60	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	40	367,19 -	__-__ -	14688	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
61	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	2,43	1769,10 1769,10	__-__ -	4299	4299	__-__ -	7,3370 -	17,83 -
62	& С113-2450-11	Ізоляція теплова зі вспіненого каучука фольгованого самоклеючого товщиною 32 мм для повітропроводів K-FLEX ST	м2	24,83	2886,31 -	__-__ -	71667	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 2					187755	49526	3387 1685		206,65 6,01
		Разом будівельні роботи, грн.					187755				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134842				
		всього заробітна плата, грн.					51211				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18779				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**206534**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	& С130-1128-2	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,7 пер 300х250 мм	м2	5,7	1366,90 -	__-__ -	7791	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
78	& С130-1128-В1	Відвід із оцинкованої сталі 400х250(h) на 45 град.	м2	0,9	1928,17 -	__-__ -	1735	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
79	& С130-1128-В2	Відвід із оцинкованої сталі 400х250(h) на 90 град.	м2	1,6	1928,17 -	__-__ -	3085	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
80	& С130-1128-П1	Перехід з оцинкованої сталі з 712х367(h) на 850х250(h), l=500 мм	м2	1,4	1928,17 -	__-__ -	2699	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
81	& С130-1128-П2	Перехід із оцинкованої сталі з 850х250(h) на 400х250(h)мм, l=500 мм	м2	1,1	1928,17 -	__-__ -	2121	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
82	& С130-1128-П3	Перехід із оцинкованої сталі з 400х250(h) на 300х250(h)мм, l=300 мм	м2	0,5	1928,17 -	__-__ -	964	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
83	& С130-1128-П4	Перехід із оцинкованої сталі з 300х250(h)мм на 250х250(h)мм, l=150 мм	м2	0,5	1928,17 -	__-__ -	964	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
84	& С130-1128-П5	Перехід із оцинкованої сталі з 400х250(h) на діам. 200 мм, l=150 мм	м2	0,4	1928,17 -	__-__ -	771	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
85	& С130-1128-Т1	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,7мм для прямокутних повітропроводів 400х250Х400х250Х400х250	м2	0,7	1928,17 -	__-__ -	1350	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
86	& С130-1128-Т2	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,7мм комбінований 300 х 250 Х діам.150 Х 300 х 250	м2	0,6	1928,17 -	__-__ -	1157	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
87	*КБ20-3-4*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 250 мм*	*100м2*	*0,114*	*75013,23* *66909,27*	*1094,18* *587,04*	*8552*	*7628*	*125* *67*	*287,9800* *2,2964*	*32,83* *0,26*
88	& С130-1124-3	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 250 мм	м2	2,4	1077,78 -	__-__ -	2587	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
89	& С130-1124-6	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 200 мм	м2	5	1077,78 -	__-__ -	5389	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
90	& С130-1124-П8	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 200 на діам. 150 мм, l=150 мм	м2	0,3	1189,13 -	__-__ -	357	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
91	& С130-1124-Т4	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.200 Х діам.150 Х діам.200	м2	0,7	1803,36 -	__-__ -	1262	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
92	& С130-1124-Т6	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.250 Х діам.150 Х діам.250	м2	0,3	1803,36 -	__-__ -	541	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
93	*КБ20-1-1*	*Прокладання повіт роводів г нучких ут еплених, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,0329*	*66909,27* *66909,27*	__-__ -	*2201*	*2201*	__-__ -	*287,9800* -	*9,47* -
94	& С1630-1119-ПП-29	Повітропровід гнучкий утеплений діам. 150 мм	м	7	346,82 -	__-__ -	2428	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	& С1630-451-2	Дросель-клапан діам. 150 мм	шт	9	1178,36 -	__-__ -	10605	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
96	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	53	367,19 -	__-__ -	19461	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
97	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	3,8	1769,10 1769,10	__-__ -	6723	6723	__-__ -	7,3370 -	27,88 -
98	& С113-2450-11	Ізоляція теплова зі вспіненого каучука фольгованого самоклеючого товщиною 32 мм для повітропроводів K-FLEX ST	м2	38,84	2886,31 -	__-__ -	112104	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 3					287154	62132	3840 1910		259,67 6,89
		Разом будівельні роботи, грн.					287154				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					221182				
		всього заробітна плата, грн.					64042				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28716				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**315870**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	9	743,75 568,59	64,44 32,42	6694	5117	580 292	2,2770 0,1268	20,49 1,14
105	& С130-220-3	Круглий дифузор МВ 200/150 ПФс Вентс	шт	9	412,51 -	__-__ -	3713	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
106	*КБ20-3-3*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, перимет ром 800, 1000 мм*	*100м2*	*0,077*	*69237,34* *61261,09*	*966,47* *515,98*	*5331*	*4717*	*74* *40*	*263,6700* *2,0184*	*20,30* *0,16*
107	& С130-1124-7	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер 250х200(h) мм	м2	4,1	1159,31 -	__-__ -	4753	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
108	& С130-1124-8	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер 200х200 мм	м2	2	1159,31 -	__-__ -	2319	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
109	& С130-1124-П9	Перехід із оцинкованої сталі з 250х200(h) на 200х200(h), l=300 мм	м2	0,4	1803,36 -	__-__ -	721	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
110	& С130-1124-П10	Перехід із оцинкованої сталі з 200х200(h) на діам. 200 мм, l=300 мм	м2	0,3	1803,36 -	__-__ -	541	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
111	& С130-1124-Т7	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм комбінований 250 х 200 Х діам.150 Х 250 х 200	м2	0,6	1803,36 -	__-__ -	1082	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
112	& С130-1124-Т8	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм комбінований 200 х 200 Х діам.150 Х 200 х 200	м2	0,3	1803,36 -	__-__ -	541	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
113	*КБ20-3-10*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,7 мм, перимет ром від 1100 до 1600 мм*	*100м2*	*0,074*	*60164,46* *53006,05*	*885,81* *471,10*	*4452*	*3922*	*66* *35*	*228,1400* *1,8428*	*16,88* *0,14*
114	& С130-1128-3	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,7 пер 400х200(h) мм	м2	3,6	1366,90 -	__-__ -	4921	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
115	& С130-1128-П6	Перехід з оцинкованої сталі з 608х243(h) на 850х200(h), l=500 мм	м2	1,2	1928,17 -	__-__ -	2314	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
116	& С130-1128-П7	Перехід із оцинкованої сталі з 850х200(h) на 400х200(h), l=500 мм	м2	1	1928,17 -	__-__ -	1928	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
117	& С130-1128-П8	Перехід із оцинкованої сталі з 400х200(h) на 250х200(h), l=300 мм	м2	0,5	1928,17 -	__-__ -	964	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
118	& С130-1128-П9	Перехід із оцинкованої сталі з 400х200(h) на діам. 200 мм, l=300 мм	м2	0,4	1928,17 -	__-__ -	771	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
119	& С130-1128-Т3	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,7мм для прямокутних повітропроводів 400х200Х400х200Х400х200	м2	0,7	1928,17 -	__-__ -	1350	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
120	*КБ20-3-1*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,03*	*75021,81* *66909,27*	*1094,18* *587,04*	*2251*	*2007*	*33* *18*	*287,9800* *2,2964*	*8,64* *0,07*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	& С130-1124-2	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 150 мм	м2	2,6	1077,78 -	__-__ -	2802	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
122	& С130-1124-Т9	Трійник із оцинкованої сталі товщ 0,5мм для круглих повітропроводів діам.150 Х діам.150 Х діам.150	м2	0,4	1803,36 -	__-__ -	721	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
123	*КБ20-3-4*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 250 мм*	*100м2*	*0,039*	*75013,23* *66909,27*	*1094,18* *587,04*	*2926*	*2609*	*43* *23*	*287,9800* *2,2964*	*11,23* *0,09*
124	& С130-1124-6	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 200 мм	м2	3,2	1077,78 -	__-__ -	3449	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
125	& С130-1124-П11	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 200 на діам. 150 мм, l=300 мм	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
126	& С130-1124-Т4	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.200 Х діам.150 Х діам.200	м2	0,5	1803,36 -	__-__ -	902	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
127	*КБ20-1-1*	*Прокладання повіт роводів г нучких ут еплених, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,0329*	*66909,27* *66909,27*	__-__ -	*2201*	*2201*	__-__ -	*287,9800* -	*9,47* -
128	& С1630-1119-ПП-29	Повітропровід гнучкий утеплений діам. 150 мм	м	7	346,82 -	__-__ -	2428	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
129	& С1630-451-2	Дросель-клапан діам. 150 мм	шт	9	1178,36 -	__-__ -	10605	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
130	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	37	367,19 -	__-__ -	13586	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
131	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	2,2	1769,10 1769,10	__-__ -	3892	3892	__-__ -	7,3370 -	16,14 -
132	& С113-2450-11	Ізоляція теплова зі вспіненого каучука фольгованого самоклеючого товщиною 32 мм для повітропроводів K-FLEX ST	м2	22,48	2886,31 -	__-__ -	64884	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 4					196662	49484	3672 1822		205,69 6,55
		Разом будівельні роботи, грн.					196662				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					143506				
		всього заробітна плата, грн.					51306				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19665				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**216327**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	& С130-1124-Т10	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для прямокутних повітропроводів 250х250Х100х100Х250х250	м2	0,5	1803,36 -	__-__ -	902	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
149	& С130-1124-Т11	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для прямокутних повітропроводів 250х250Х200х200Х250х250	м2	0,4	1803,36 -	__-__ -	721	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
150	& С130-1124-Т12	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній 200х200	м2	0,3	1803,36 -	__-__ -	541	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
151	& С130-1124-В4	Відвід із оцинкованої сталі 200х200(h) на 45 град.	м2	0,5	1803,36 -	__-__ -	902	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
152	*КБ20-3-10*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,7 мм, перимет ром від 1100 до 1600 мм*	*100м2*	*0,587*	*60164,46* *53006,05*	*885,81* *471,10*	*35317*	*31115*	*520* *277*	*228,1400* *1,8428*	*133,92* *1,08*
153	& С130-1128-1 варіант 1	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,7 пер 400х250(h) мм	м2	52	1366,90 -	__-__ -	71079	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
154	& С130-1128-П10	Перехід з оцинкованої сталі з 608х243(h) на 700х250(h), l= 500 мм	м2	1,1	1928,17 -	__-__ -	2121	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
155	& С130-1128-П11	Перехід із оцинкованої сталі з 700х250(h) на 400х250(h), l= 500 мм	м2	1	1928,17 -	__-__ -	1928	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
156	& С130-1128-П12	Перехід із оцинкованої сталі з 400х250(h) на 250х250(h), l= 300 мм	м2	0,5	1928,17 -	__-__ -	964	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
157	& С130-1128-В1	Відвід із оцинкованої сталі 400х250(h) на 45 град.	м2	1	1928,17 -	__-__ -	1928	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
158	& С130-1128-В2	Відвід із оцинкованої сталі 400х250(h) на 90 град.	м2	1,6	1928,17 -	__-__ -	3085	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
159	& С130-1128-Т4	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,7мм для прямокутних повітропроводів 400х250Х150х150Х400х250	м2	1,5	1928,17 -	__-__ -	2892	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
160	*КБ20-3-1*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,078*	*75021,81* *66909,27*	*1094,18* *587,04*	*5852*	*5219*	*85* *46*	*287,9800* *2,2964*	*22,46* *0,18*
161	& С130-1124-6	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 200 мм	м2	4,4	1077,78 -	__-__ -	4742	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
162	& С130-1124-2	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 150 мм	м2	2,1	1077,78 -	__-__ -	2263	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
163	& С130-1124-П8	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 200 на діам. 150 мм, l=150 мм	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
164	& С130-1124-Т13	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів рівносторонній діам. 150	м2	0,4	1189,13 -	__-__ -	476	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	& С130-1124-Т4	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.200 Х діам.150 Х діам.200	м2	0,7	1803,36 -	__-__ -	1262	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
166	*КБ20-1-1*	*Прокладання повіт роводів г нучких ут еплених, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,0756*	*66909,27* *66909,27*	__-__ -	*5058*	*5058*	__-__ -	*287,9800* -	*21,77* -
167	& С1630-1119-ПП-29	Повітропровід гнучкий утеплений діам. 150 мм	м	14	346,82 -	__-__ -	4855	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
168	& С1630-1119-ПП-32	Повітропровід гнучкий утеплений діам. 100 мм	м	2,5	271,24 -	__-__ -	678	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
169	& С130-1124-П15	Перехід із оцинкованої сталі з 100х100(h) на діам. 100 мм, l= 150 мм	м2	0,2	1803,36 -	__-__ -	361	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
170	& С1630-451-2	Дросель-клапан діам. 150 мм	шт	12	1178,36 -	__-__ -	14140	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
171	& С1630-451-4	Дросель-клапан діам. 100 мм	шт	2	1048,10 -	__-__ -	2096	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
172	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	100	367,19 -	__-__ -	36719	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
173	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	8,6	1769,10 1769,10	__-__ -	15214	15214	__-__ -	7,3370 -	63,10 -
174	& С113-2450-11	Ізоляція теплова зі вспіненого каучука фольгованого самоклеючого товщиною 32 мм для повітропроводів K-FLEX ST	м2	87,89	2886,31 -	__-__ -	253678	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 5					560503	102756	4591 2302		432,36 8,42
		Разом будівельні роботи, грн.					560503				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					453156				
		всього заробітна плата, грн.					105058				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56052				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**616555**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	*КБ20-42-1*	*Уст ановлення камер припливних т ипових без секції зрошення продукт ивність ю до 10 т ис.м3/год / Припливна підвісна сист ема т ипорозміру CFL 15 WOLF*	*1 камера*	*1*	*21016,49* *18080,87*	*743,29* *324,49*	*21016*	*18081*	*743* *324*	*74,9870* *1,2269*	*74,99* *1,23*
176	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	10465,44 5848,81	2082,61 1067,63	10465	5849	2083 1068	22,8800 3,6293	22,88 3,63
177	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів (2шт)	1 м2	0,3	2543,72 2499,51	13,44 7,48	763	750	4 2	10,7580 0,0293	3,23 0,01
178	*КБ20-27-1*	*Уст ановлення шумоглушників вент иляційних пласт инчаст их 700х250*	*1 шт*	*1*	*458,11* *338,92*	*45,64* *19,66*	*458*	*339*	*46* *20*	*1,4410* *0,0769*	*1,44* *0,08*
179	& С1630-1119-ШГ-8	Шумоглушник пластинчатий 700х250(h), l=м	шт	1	9591,10 -	__-__ -	9591	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
180	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	8	743,75 568,59	64,44 32,42	5950	4549	516 259	2,2770 0,1268	18,22 1,01
181	& С130-220-4	Круглий дифузор МВ 150 ПФс Вентс	шт	2	240,09 -	__-__ -	480	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
182	& С130-220-1 варіант 1	Круглий дифузор МВ 125 ПФс Вентс	шт	6	217,53 -	__-__ -	1305	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
183	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	4	553,49 476,60	49,73 20,80	2214	1906	199 83	2,0020 0,0820	8,01 0,33
184	& С130-600-2	Грати однорядні регульовані 400х150(h)	шт	4	1253,70 -	__-__ -	5015	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
185	*КБ20-3-3*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, перимет ром 800, 1000 мм*	*100м2*	*0,02*	*69237,34* *61261,09*	*966,47* *515,98*	*1385*	*1225*	*19* *10*	*263,6700* *2,0184*	*5,27* *0,04*
186	& С130-1124-8	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер 200х200 мм	м2	1,6	1159,31 -	__-__ -	1855	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
187	& С130-1124-П13 варіант 1	Перехід із оцинкованої сталі з 200х200(h) на діам. 150 мм, l= мм	м2	0,2	1803,36 -	__-__ -	361	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
188	& С130-1124-П16	Перехід із оцинкованої сталі з 125х125(h) на діам. 125 мм, l= мм	м2	0,2	1803,36 -	__-__ -	361	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
189	*КБ20-3-2*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,7 мм, перимет ром до 600 мм*	*100м2*	*0,012*	*75021,81* *66909,27*	*1094,18* *587,04*	*900*	*803*	*13* *7*	*287,9800* *2,2964*	*3,46* *0,03*
190	& С130-1128-5	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,7 пер 100х200(h) мм	м2	1,2	1366,90 -	__-__ -	1640	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	*КБ20-3-9*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,7 мм, перимет ром 900 мм*	*100м2*	*0,026*	*69237,34* *61261,09*	*966,47* *515,98*	*1800*	*1593*	*25* *13*	*263,6700* *2,0184*	*6,86* *0,05*
192	& С130-1128-4	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,7 пер 300х200(h) мм	м2	2,1	1366,90 -	__-__ -	2870	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
193	& С130-1124-П18	Перехід із оцинкованої сталі з 300х200(h) на 200х200(h), l= мм	м2	0,3	1803,36 -	__-__ -	541	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
194	& С130-1124-П19	Перехід із оцинкованої сталі з 200х200(h) на 100х200(h), l= мм	м2	0,2	1803,36 -	__-__ -	361	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
195	*КБ20-3-10*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,7 мм, перимет ром від 1100 до 1600 мм*	*100м2*	*0,423*	*60164,46* *53006,05*	*885,81* *471,10*	*25450*	*22422*	*375* *199*	*228,1400* *1,8428*	*96,50* *0,78*
196	& С130-1128-1 варіант 1	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,7 пер 400х250(h) мм	м2	22,1	1366,90 -	__-__ -	30208	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
197	& С130-1128-3	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,7 пер 400х200(h) мм	м2	12	1366,90 -	__-__ -	16403	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
198	& С130-1128-П10 варіант 1	Перехід з оцинкованої сталі з 608х247(h) на 700х250(h), l= мм	м2	1,1	1928,17 -	__-__ -	2121	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
199	& С130-1128-П11 варіант 1	Перехід із оцинкованої сталі з 700х250(h) на 400х250(h), l= мм	м2	1	1928,17 -	__-__ -	1928	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
200	& С130-1128-П13	Перехід із оцинкованої сталі з 400х250(h) на 400х200(h), l= мм	м2	0,07	1928,17 -	__-__ -	135	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
201	& С130-1128-П14	Перехід із оцинкованої сталі з 400х200(h) на 300х200(h) мм, l= мм	м2	0,3	1928,17 -	__-__ -	578	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
202	& С130-1128-В2	Відвід із оцинкованої сталі 400х250(h) на 90 град.	м2	4	1928,17 -	__-__ -	7713	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
203	& С130-1128-Т4	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,7мм для прямокутних повітропроводів 400х250Х150х150Х400х250	м2	0,8	1928,17 -	__-__ -	1543	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
204	& С130-1128-Т5	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,7мм для прямокутних повітропроводів 400х200Х125х125Х400х200	м2	0,3	1928,17 -	__-__ -	578	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
205	& С1630-451-5	Дросель-клапан 400х200(h) мм	шт	1	2989,51 -	__-__ -	2990	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
206	*КБ20-3-1*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,089*	*75021,81* *66909,27*	*1094,18* *587,04*	*6677*	*5955*	*97* *52*	*287,9800* *2,2964*	*25,63* *0,20*
207	& С130-1124-2	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 150 мм	м2	4	1077,78 -	__-__ -	4311	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	& С130-1124-1	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 125 мм	м2	3,6	1077,78 -	__-__ -	3880	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
209	& С130-1124-П17	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 150 на діам. 125 мм, l= мм	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
210	& С130-1124-Т14	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.150 х діам.125 х діам.150	м2	0,3	1189,13 -	__-__ -	357	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
211	& С130-1124-Т3	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 125	м2	0,3	1189,13 -	__-__ -	357	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
212	& С130-1124-Т15	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 150	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
213	& С130-1124-В5	Відвід із оцинкованої сталі діам. 125 на 90 град.	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
214	& С130-1124-В6 варіант 1	Відвід із оцинкованої сталі діам. 125 на 45 град.	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
215	*КБ20-1-1*	*Прокладання повіт роводів г нучких ут еплених, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,0477*	*66909,27* *66909,27*	__-__ -	*3192*	*3192*	__-__ -	*287,9800* -	*13,74* -
216	& С1630-1119-ПП-29	Повітропровід гнучкий утеплений діам. 150 мм	м	3,5	346,82 -	__-__ -	1214	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
217	& С1630-1119-ПП-26	Повітропровід гнучкий утеплений діам. 125 мм	м	8	328,67 -	__-__ -	2629	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
218	& С1630-451-2	Дросель-клапан діам. 150 мм	шт	1	1178,36 -	__-__ -	1178	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
219	& С1630-451-3	Дросель-клапан діам. 125 мм	шт	4	1094,78 -	__-__ -	4379	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
220	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	71	367,19 -	__-__ -	26070	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
221	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	5,64	1769,10 1769,10	__-__ -	9978	9978	__-__ -	7,3370 -	41,38 -
222	& С113-2450-11	Ізоляція теплова зі вспіненого каучука фольгованого самоклеючого товщиною 32 мм для повітропроводів K-FLEX ST	м2	57,64	2886,31 -	__-__ -	166367	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 6					390400	76642	4120 2037		321,61 7,39
		Разом будівельні роботи, грн.					390400				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					309638				
		всього заробітна плата, грн.					78679				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					39040				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**429440**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	& С130-1124-Т16	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для прямокутних повітропроводів 250х250Х250х250Х250х250	м2	0,4	1803,36 -	__-__ -	721	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
236	*КБ20-3-10*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,7 мм, перимет ром від 1100 до 1600 мм*	*100м2*	*0,34*	*60164,46* *53006,05*	*885,81* *471,10*	*20456*	*18022*	*301* *160*	*228,1400* *1,8428*	*77,57* *0,63*
237	& С130-1128-1 варіант 1	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,7 пер 400х250(h) мм	м2	28,6	1366,90 -	__-__ -	39093	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
238	& С130-1128-П10	Перехід з оцинкованої сталі з 608х243(h) на 700х250(h), l= 500 мм	м2	0,2	1928,17 -	__-__ -	386	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
239	& С130-1128-П11 варіант 1	Перехід із оцинкованої сталі з 700х250(h) на 400х250(h), l= мм	м2	0,3	1928,17 -	__-__ -	578	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
240	& С130-1128-П15	Перехід із оцинкованої сталі з 400х250(h) на діам. 200 мм, l=300 мм	м2	0,4	1928,17 -	__-__ -	771	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
241	& С130-1128-В2	Відвід із оцинкованої сталі 400х250(h) на 90 град.	м2	4	1928,17 -	__-__ -	7713	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
242	& С130-1128-Т6	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,7мм для прямокутних повітропроводів 400х250Х250х250Х400х250	м2	0,5	1928,17 -	__-__ -	964	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
243	*КБ20-3-1*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,228*	*75021,81* *66909,27*	*1094,18* *587,04*	*17105*	*15255*	*249* *134*	*287,9800* *2,2964*	*65,66* *0,52*
244	& С130-1124-6	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 200 мм	м2	12	1077,78 -	__-__ -	12933	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
245	& С130-1124-2	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 150 мм	м2	5,6	1077,78 -	__-__ -	6036	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
246	& С130-1124-1	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 125 мм	м2	0,4	1077,78 -	__-__ -	431	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
247	& С130-1124-9	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 100 мм	м2	0,7	1077,78 -	__-__ -	754	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
248	& С130-1124-П20	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 150 на діам. 125 мм, l=150 мм	м2	0,8	1189,13 -	__-__ -	951	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
249	& С130-1124-П8	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 200 на діам. 150 мм, l=150 мм	м2	0,3	1189,13 -	__-__ -	357	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
250	& С130-1124-П21	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 200 на діам. 125 мм, l=150 мм	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
251	& С130-1124-П22	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 150 на діам. 100 мм, l=150 мм	м2	0,6	1189,13 -	__-__ -	713	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
252	& С130-1124-В7	Відвід із оцинкованої сталі діам. 200 на 90 град.	м2	0,3	1189,13 -	__-__ -	357	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	& С130-1124-В8	Відвід із оцинкованої сталі діам. 150 на 90 град.	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
254	& С130-1124-В10	Відвід із оцинкованої сталі діам. 100 на 45 град.	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
255	& С130-1124-Т14	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.150 х діам.125 х діам.150	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
256	& С130-1124-Т17	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.200 х діам.100 х діам.200	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
257	& С130-1124-Т18	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.150 х діам.100 х діам.150	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
258	& С130-1124-Т19	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.200 х діам.125 х діам.200	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
259	& С130-1124-Т4	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.200 Х діам.150 Х діам.200	м2	0,2	1803,36 -	__-__ -	361	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
260	& С130-1124-Т15	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 150	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
261	& С130-1124-Х1	Хрестовина для круглих повітропроводів діам.200 х діам.125 мм	м2	0,3	1189,13 -	__-__ -	357	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
262	*КБ20-1-1*	*Прокладання повіт роводів г нучких ут еплених, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,0893*	*66909,27* *66909,27*	__-__ -	*5975*	*5975*	__-__ -	*287,9800* -	*25,72* -
263	& С1630-1119-ПП-29	Повітропровід гнучкий утеплений діам. 150 мм	м	19	346,82 -	__-__ -	6590	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
264	& С1630-451-2	Дросель-клапан діам. 150 мм	шт	1	1178,36 -	__-__ -	1178	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
265	& С1630-451-3	Дросель-клапан діам. 125 мм	шт	6	1094,78 -	__-__ -	6569	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
266	& С1630-451-4	Дросель-клапан діам. 100 мм	шт	4	1048,10 -	__-__ -	4192	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
267	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	87	367,19 -	__-__ -	31946	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
268	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	6,5	1769,10 1769,10	__-__ -	11499	11499	__-__ -	7,3370 -	47,69 -
269	& С113-2450-11	Ізоляція теплова зі вспіненого каучука фольгованого самоклеючого товщиною 32 мм для повітропроводів K-FLEX ST	м2	66,43	2886,31 -	__-__ -	191738	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					441332	86680	4208 2104		364,27 7,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					441332 350444 88784 44136 - - **485468**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	& С130-1124-8 варіант 1	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер 200х200(h) мм	м2	0,8	1159,31 -	__-__ -	927	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
280	& С130-1124-П23	Перехід із оцинкованої сталі з 300х200(h) на 200х200(h), l=300 мм	м2	0,4	1803,36 -	__-__ -	721	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
281	& С130-1124-П10	Перехід із оцинкованої сталі з 200х200(h) на діам. 200 мм, l=300 мм	м2	1,2	1803,36 -	__-__ -	2164	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
282	& С130-1124-Т21	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для прямокутних повітропроводів 200х200(h)Х200х200(h)Х200х200(h)	м2	0,3	1803,36 -	__-__ -	541	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
283	*КБ20-3-10*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,7 мм, перимет ром від 1100 до 1600 мм*	*100м2*	*0,198*	*60164,46* *53006,05*	*885,81* *471,10*	*11913*	*10495*	*175* *93*	*228,1400* *1,8428*	*45,17* *0,36*
284	& С130-1128-3	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,7 пер 400х200(h) мм	м2	14,4	1366,90 -	__-__ -	19683	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
285	& С130-1128-П16	Перехід із оцинкованої сталі з 405х243(h) на 700х200(h), l=500 мм	м2	1	1928,17 -	__-__ -	1928	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
286	& С130-1128-П17	Перехід із оцинкованої сталі з 700х200(h) на 400х200(h), l=500 мм	м2	0,9	1928,17 -	__-__ -	1735	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
287	& С130-1128-П18	Перехід із оцинкованої сталі з 400х200(h) на 300х200(h), l=300 мм	м2	0,5	1928,17 -	__-__ -	964	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
288	& С130-1128-В3	Відвід із оцинкованої сталі 400х200(h)	м2	2,2	1928,17 -	__-__ -	4242	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
289	& С130-1128-Т7	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,7мм для прямокутних повітропроводів 400х200(h)Х200х200(h)Х400х200(h)	м2	0,4	1928,17 -	__-__ -	771	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
290	& С130-1124-Т20	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,7мм для прямокутних повітропроводів 300х200(h)Х200х200(h)Х300х200(h)	м2	0,4	1927,53 -	__-__ -	771	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
291	*КБ20-1-1*	*Прокладання повіт роводів г нучких ут еплених, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,0504*	*66909,27* *66909,27*	__-__ -	*3372*	*3372*	__-__ -	*287,9800* -	*14,51* -
292	& С1630-1119-ПП-33	Повітропровід гнучкий утеплений діам. 200 мм	м	8	527,10 -	__-__ -	4217	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
293	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	23	367,19 -	__-__ -	8445	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
294	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	2,36	1769,10 1769,10	__-__ -	4175	4175	__-__ -	7,3370 -	17,32 -
295	& С113-2450-11	Ізоляція теплова зі вспіненого каучука фольгованого самоклеючого товщиною 32 мм для повітропроводів K-FLEX ST	м2	24,12	2886,31 -	__-__ -	69618	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 8					198475	47413	3345		197,59
									1656		5,90
		Разом будівельні роботи, грн.					198475				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					147717				
		всього заробітна плата, грн.					49069				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19850				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**218325**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	& С130-1124-2	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 150 мм	м2	1	1077,78 -	__-__ -	1078	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
306	& С130-1124-П24	Перехід з оцинкованої сталі з 405х243(h) на діам. 200 мм, l=500 мм	м2	0,6	1803,36 -	__-__ -	1082	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
307	& С130-1124-П25	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 200 на діам. 100 мм, l=150 мм	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
308	& С130-1124-Т4	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.200 Х діам.150 Х діам.200	м2	0,2	1803,36 -	__-__ -	361	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
309	& С130-1124-Т15	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 150	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
310	& С1630-451-2	Дросель-клапан діам. 150 мм	шт	2	1178,36 -	__-__ -	2357	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
311	*КБ20-1-1*	*Прокладання повіт роводів г нучких ут еплених діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,0235*	*66909,27* *66909,27*	__-__ -	*1572*	*1572*	__-__ -	*287,9800* -	*6,77* -
312	& С1630-1119-ПП-29	Повітропровід гнучкий утеплений діам. 150 мм	м	5	346,82 -	__-__ -	1734	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
313	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	26	367,19 -	__-__ -	9547	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
314	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,1	1769,10 1769,10	__-__ -	1946	1946	__-__ -	7,3370 -	8,07 -
315	& С113-2450-11	Ізоляція теплова зі вспіненого каучука фольгованого самоклеючого товщиною 32 мм для повітропроводів K-FLEX ST	м2	11,24	2886,31 -	__-__ -	32442	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 9					110979	38061	3227 1599		157,69 5,67
		Разом будівельні роботи, грн.					110979				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69691				
		всього заробітна плата, грн.					39660				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11100				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**122079**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 10. Система П-10									
316	*КБ20-42-1*	*Уст ановлення камер припливних т ипових без секції зрошення продукт ивніст ю до 10 т ис.м3/г од / Припливна підвісна сист ема т ипорозміру CFL 32 WOLF*	*1 камера*	*1*	*21016,49* *18080,87*	*743,29* *324,49*	*21016*	*18081*	*743* *324*	*74,9870* *1,2269*	*74,99* *1,23*
317	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	10465,44 5848,81	2082,61 1067,63	10465	5849	2083 1068	22,8800 3,6293	22,88 3,63
318	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів (2шт)	1 м2	0,595	2543,72 2499,51	13,44 7,48	1514	1487	8 4	10,7580 0,0293	6,40 0,02
319	*КБ20-27-2*	*Уст ановлення шумоглушників вент иляційних пласт инчаст их 1000х500 мм*	*1 шт*	*1*	*458,11* *338,92*	*45,64* *19,66*	*458*	*339*	*46* *20*	*1,4410* *0,0769*	*1,44* *0,08*
320	& С1630-1119-ШГ-10	Шумоглушник пластинчатий 1000х500(h) мм	шт	1	13350,72 -	__-__ -	13351	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
321	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	6	553,49 476,60	49,73 20,80	3321	2860	298 125	2,0020 0,0820	12,01 0,49
322	& С130-600-3	Грати однорядні регульовані 450х300(h)	шт	6	3066,39 -	__-__ -	18398	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
323	*КБ20-3-11*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,7 мм, перимет ром до 2400 мм*	*100м2*	*0,437*	*47040,56* *39884,88*	*679,07* *352,10*	*20557*	*17430*	*297* *154*	*171,6660* *1,3773*	*75,02* *0,60*
324	& С130-1128-6	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,7 пер. 500х500(h) мм	м2	36	1366,90 -	__-__ -	49208	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
325	& С130-1128-П19	Перехід з оцинкованої сталі з 1000х500(h) на 500х500(h) мм, l=500 мм	м2	1,6	1928,17 -	__-__ -	3085	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
326	& С130-1128-П20	Перехід з оцинкованої сталі з 1000х500(h) на 862х351(h) мм, l=500 мм	м2	1,7	1928,17 -	__-__ -	3278	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
327	& С130-1128-В4	Відвід із оцинкованої сталі 500х500(h) на 90 град.	м2	2,8	1928,17 -	__-__ -	5399	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
328	& С130-1128-В5	Відвід із оцинкованої сталі 500х500(h) на 45 град.	м2	1,6	1928,17 -	__-__ -	3085	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
329	*КБ20-3-10*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,7 мм, перимет ром від 1100 до 1600 мм*	*100м2*	*0,09*	*60164,46* *53006,05*	*885,81* *471,10*	*5415*	*4771*	*80* *42*	*228,1400* *1,8428*	*20,53* *0,17*
330	& С130-1128-7	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,7 пер. 500х300(h) мм	м2	4,8	1366,90 -	__-__ -	6561	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
331	& С130-1128-8	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,7 пер. 500х200(h) мм	м2	4,2	1366,90 -	__-__ -	5741	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
332	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	33	367,19 -	__-__ -	12117	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	5,27	1769,10 1769,10	__-__ -	9323	9323	__-__ -	7,3370 -	38,67 -
334	& С113-2450-11	Ізоляція теплова зі вспіненого каучука фольгованого самоклеючого товщиною 32 мм для повітропроводів K-FLEX ST	м2	53,86	2886,31 -	__-__ -	155457	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 10					347749	60140	3555 1737		251,94 6,22
		Разом будівельні роботи, грн.					347749				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					284054				
		всього заробітна плата, грн.					61877				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34777				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**382526**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341	& С130-220-2 варіант 1	Круглий дифузор МВ 250 ПФс Вентс	шт	6	517,26 -	__-__ -	3104	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
342	& С130-220-3	Круглий дифузор МВ 200/150 ПФс Вентс	шт	2	412,51 -	__-__ -	825	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
343	& С130-220-4	Круглий дифузор МВ 150 ПФс Вентс	шт	1	240,09 -	__-__ -	240	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
344	& С130-220-1 варіант 1	Круглий дифузор МВ 125 ПФс Вентс	шт	1	217,53 -	__-__ -	218	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
345	& С130-220-5	Круглий дифузор МВ 100 ПФс Вентс	шт	2	177,74 -	__-__ -	355	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
346	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	3	553,49 476,60	49,73 20,80	1660	1430	149 62	2,0020 0,0820	6,01 0,25
347	& С130-600-4	Вентиляційні грати МВ 126 ВДс Вентс	шт	1	465,55 -	__-__ -	466	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
348	& С130-600-5	Вентиляційні грати МВ 121 ВДс Вентс	шт	2	560,98 -	__-__ -	1122	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
349	*КБ20-3-12*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,7 мм, перимет ром до 3200 мм*	*100м2*	*0,076*	*38678,18 32238,10*	*692,51 359,58*	*2940*	*2450*	*53 27*	*138,7540 1,4066*	*10,55 0,11*
350	& С130-1128-9	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,7 пер 700х850(h) мм	м2	7,6	1366,90 -	__-__ -	10388	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
351	*КБ20-3-10*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,7 мм, перимет ром від 1100 до 1600 мм*	*100м2*	*0,306*	*60164,46 53006,05*	*885,81 471,10*	*18410*	*16220*	*271 144*	*228,1400 1,8428*	*69,81 0,56*
352	& С130-1128-7	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,7 пер. 500х300(h) мм	м2	17,6	1366,90 -	__-__ -	24057	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
353	& С130-1128-3	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,7 пер 400х200(h) мм	м2	6	1366,90 -	__-__ -	8201	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
354	& С130-1128-П21	Перехід із оцинкованої сталі з 800х300(h) на 1000х300(h), l=400 мм	м2	1,3	1928,17 -	__-__ -	2507	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
355	& С130-1128-П22	Перехід із оцинкованої сталі з 1000х300(h) на 500х300(h), l=400 мм	м2	1,1	1928,17 -	__-__ -	2121	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
356	& С130-1128-П23	Перехід із оцинкованої сталі з 500х300(h) на 400х200(h), l=500 мм	м2	0,9	1928,17 -	__-__ -	1735	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
357	& С130-1128-П9	Перехід із оцинкованої сталі з 400х200(h) на діам. 200 мм, l=300 мм	м2	0,4	1928,17 -	__-__ -	771	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
358	& С130-1128-П24	Перехід із оцинкованої сталі з 500х300(h) на діам. 125 мм, l=500 мм	м2	0,7	1928,17 -	__-__ -	1350	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	& С130-1128-Т8	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,7мм для прямокутних повітропроводів 500х300(h)Х500х300(h)Х500х300(h)	м2	1	1928,17 -	__-__ -	1928	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
360	& С130-1128-Т9	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,7мм для прямокутних повітропроводів 500х300(hХ150х150(h)Х500х300(h)	м2	0,5	1928,17 -	__-__ -	964	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
361	& С130-1128-Т10	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,7мм для прямокутних повітропроводів 500х300(h)Х250х250(h)Х500х300(h)	м2	0,6	1928,17 -	__-__ -	1157	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
362	& С130-1128-Т11	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,7мм для прямокутних повітропроводів 400х200(h)Х250х250(h)Х400х200(h)	м2	0,5	1928,17 -	__-__ -	964	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
363	*КБ20-3-1*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,195*	*75021,81* *66909,27*	*1094,18* *587,04*	*14629*	*13047*	*213* *114*	*287,9800* *2,2964*	*56,16* *0,45*
364	& С130-1124-6	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 200 мм	м2	11,4	1077,78 -	__-__ -	12287	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
365	& С130-1124-1	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 125 мм	м2	4,4	1077,78 -	__-__ -	4742	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
366	& С130-1124-П25	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 200 на діам. 100 мм, l=150 мм	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
367	& С130-1124-П8	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 200 на діам. 150 мм, l=150 мм	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
368	& С130-1124-П14 варіант 1	Перехід із оцинкованої сталі з 150х150 на діам. 150 мм, l= 150 мм	м2	0,2	1803,36 -	__-__ -	361	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
369	& С130-1124-В7	Відвід із оцинкованої сталі діам. 200 на 90 град.	м2	0,3	1189,13 -	__-__ -	357	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
370	& С130-1124-В11	Відвід із оцинкованої сталі діам. 200 на 45 град.	м2	0,4	1189,13 -	__-__ -	476	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
371	& С130-1124-В5	Відвід із оцинкованої сталі діам. 125 на 90 град.	м2	0,7	1189,13 -	__-__ -	832	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
372	& С130-1124-В12	Відвід із оцинкованої сталі діам. 100 на 90 град.	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
373	& С130-1124-Т22	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 200 мм	м2	0,8	1189,13 -	__-__ -	951	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
374	& С130-1124-Т17	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.200 х діам.100 х діам.200	м2	0,3	1189,13 -	__-__ -	357	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
375	& С130-1124-Т4	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.200 Х діам.150 Х діам.200	м2	0,2	1803,36 -	__-__ -	361	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376	& С130-1124-Т15	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 150	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
377	& С130-1124-Т3	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 125	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
378	& С1630-451-3	Дросель-клапан діам. 125 мм	шт	1	1094,78 -	__-__ -	1095	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
379	*КБ20-3-4*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 250 мм*	*100м2*	*0,086*	*75013,23* *66909,27*	*1094,18* *587,04*	*6451*	*5754*	*94* *50*	*287,9800* *2,2964*	*24,77* *0,20*
380	& С130-1124-3	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 250 мм	м2	6,3	1077,78 -	__-__ -	6790	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
381	& С130-1124-П7	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 250 на діам. 200 мм, l=150 мм	м2	1,1	1189,13 -	__-__ -	1308	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
382	& С130-1124-П6 варіант 1	Перехід із оцинкованої сталі з 250х250 на діам. 250 мм, l=150 мм	м2	0,5	1803,36 -	__-__ -	902	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
383	& С130-1124-Т2	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 250	м2	0,7	1189,13 -	__-__ -	832	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
384	& С1630-451-1	Дросель-клапан діам. 250 мм	шт	2	2043,61 -	__-__ -	4087	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
385	*КБ20-1-1*	*Прокладання повіт роводів г нучких ут еплених, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,0664*	*66909,27* *66909,27*	__-__ -	*4443*	*4443*	__-__ -	*287,9800* -	*19,12* -
386	& С1630-1119-ПП-29	Повітропровід гнучкий утеплений діам. 150 мм	м	7	346,82 -	__-__ -	2428	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
387	& С1630-1119-ПП-26	Повітропровід гнучкий утеплений діам. 125 мм	м	7	328,67 -	__-__ -	2301	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
388	& С1630-1119-ПП-32	Повітропровід гнучкий утеплений діам. 100 мм	м	2	271,24 -	__-__ -	542	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
389	& С1630-451-2	Дросель-клапан діам. 150 мм	шт	2	1178,36 -	__-__ -	2357	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
390	& С1630-451-4	Дросель-клапан діам. 100 мм	шт	3	1048,10 -	__-__ -	3144	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
391	*КБ20-1-4*	*Прокладання повіт роводів г нучких ут еплених, діамет ром до 250 мм*	*100м2*	*0,0711*	*66909,27* *66909,27*	__-__ -	*4757*	*4757*	__-__ -	*287,9800* -	*20,48* -
392	& С1630-1119-ПП-27	Повітропровід гнучкий утеплений діам. 250 мм	м	9	685,53 -	__-__ -	6170	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
393	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	114	367,19 -	__-__ -	41860	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
394	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	6,63	1769,10 1769,10	__-__ -	11729	11729	__-__ -	7,3370 -	48,64 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
395	& С113-2450-11	Ізоляція теплова зі вспіненого каучука фольгованого самоклеючого товщиною 32 мм для повітропроводів K-FLEX ST	м2	67,76	2886,31 -	__-__ -	195576	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 11					473533	91672	4429 2200		385,40 8,04
		Разом будівельні роботи, грн.					473533				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					377432				
		всього заробітна плата, грн.					93872				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47358				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**520891**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
404	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	1 шт	2	1371,79 890,34	33,61 18,70	2744	1781	67 37	3,7400 0,0732	7,48 0,15
405	& С1630-725-1 варіант 1	Клапан витратомір-відсікач 450х450 l=350мм КРО-3	шт	2	9849,34 -	__-__ -	19699	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
406	КБ20-35-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т	1 шт	2	2815,04 2062,23	311,45 141,01	5630	4124	623 282	9,1080 0,5375	18,22 1,07
407	& С130-339-2	Повітронагрівач водяний діам.400 С-KVN-K-400	шт	2	19792,28 -	__-__ -	39585	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
408	КБ20-13-17	Установлення противибухових пристроїв	1 клапан	2	4001,24 3110,34	194,92 108,46	8002	6221	390 217	13,3870 0,4243	26,77 0,85
409	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	34	553,49 476,60	49,73 20,80	18819	16204	1691 707	2,0020 0,0820	68,07 2,79
410	& С1630-1119-РВ-6 варіант 1	Решітка вентиляційна розміром 154х110 мм під патрубок діам. 100 MV 101 Vs VENTS	шт	2	331,23 -	__-__ -	662	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
411	& С1630-1119-РВ-4 варіант 1	Решітка вентиляційна розміром 147х142 мм під патрубок діам. 125 MV 121 Vs VENTS	шт	32	398,14 -	__-__ -	12740	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
412	*КБ20-3-6*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,7 мм, діамет ром до 450 мм*	*100м2*	*0,349*	*60164,46* *53006,05*	*885,81* *471,10*	*20997*	*18499*	*309* *164*	*228,1400* *1,8428*	*79,62* *0,64*
413	& С130-1128-10	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,7 пер. діам. 450 мм	м2	22,7	1172,20 -	__-__ -	26609	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
414	& С130-1128-11	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,7 пер. діам. 400 мм	м2	5	1172,20 -	__-__ -	5861	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
415	& С130-1128-П26	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 450 на діам. 355 мм, l=500 мм	м2	0,8	1427,24 -	__-__ -	1142	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
416	& С130-1128-П27	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 400 на діам. 355 мм, l=300 мм	м2	0,5	1427,24 -	__-__ -	714	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
417	& С130-1128-П30	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 450 на діам. 200 мм, l=300 мм	м2	0,5	1427,24 -	__-__ -	714	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
418	& С130-1128-В6	Відвід із оцинкованої сталі діам. 450 на 90 град.	м2	3,7	1426,44 -	__-__ -	5278	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
419	& С130-1128-Т12	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,7мм для круглих повітропроводів діам.450 х діам.355 х діам.450	м2	0,8	1427,24 -	__-__ -	1142	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
420	& С130-1128-Т13	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,7мм для круглих повітропроводів діам.450 х діам.400 х діам.450	м2	0,9	1427,24 -	__-__ -	1285	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	& С130-1128-ВС1	Врізка-сідло з оцинкованої сталі діам. 125 у діам. 450	шт	4	142,88 -	__-__ -	572	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
422	& С130-1128-ВС2	Врізка-сідло з оцинкованої сталі діам. 125 у діам. 400	шт	3	142,84 -	__-__ -	429	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
423	*КБ20-3-11*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,7 мм, перимет ром до 2400 мм*	*100м2*	*0,497*	*47040,56* *39884,88*	*679,07* *352,10*	*23379*	*19823*	*337* *175*	*171,6660* *1,3773*	*85,32* *0,68*
424	& С130-1128-13	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,7 пер. 700х250(h) мм	м2	48	1366,90 -	__-__ -	65611	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
425	& С130-1128-В8	Відвід із оцинкованої сталі 700х250(h) на 90 град.	м2	1,7	1928,17 -	__-__ -	3278	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
426	*КБ20-3-9*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,7 мм, перимет ром 1000 мм*	*100м2*	*0,102*	*69237,34* *61261,09*	*966,47* *515,98*	*7062*	*6249*	*99* *53*	*263,6700* *2,0184*	*26,89* *0,21*
427	& С130-1128-6	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,7 пер. 500х500(h) мм	м2	6	1366,90 -	__-__ -	8201	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
428	& С130-1128-В4	Відвід із оцинкованої сталі 500х500(h) на 90 град.	м2	1,4	1928,17 -	__-__ -	2699	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
429	& С130-1128-В5	Відвід із оцинкованої сталі 500х500(h) на 45 град.	м2	1,6	1928,17 -	__-__ -	3085	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
430	& С130-1128-П31	Перехід із оцинкованої сталі з 500х500(h) на 700х250(h), l=500 мм	м2	1,2	1928,17 -	__-__ -	2314	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
431	*КБ20-3-5*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,6 мм, діамет ром до 355 мм*	*100м2*	*0,136*	*68500,16* *61261,09*	*966,47* *515,98*	*9316*	*8332*	*131* *70*	*263,6700* *2,0184*	*35,86* *0,27*
432	& С130-1128-12	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,7 пер. діам. 355 мм	м2	7,9	1172,20 -	__-__ -	9260	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
433	& С130-1124-11	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 315 мм	м2	3	1077,78 -	__-__ -	3233	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
434	& С130-1128-П25	Перехід із оцинкованої сталі з 300х300(h) на діам. 355 мм, l=300 мм	м2	1	1928,17 -	__-__ -	1928	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
435	& С130-1128-П28	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 355 на діам. 315 мм, l=150 мм	м2	0,3	1427,24 -	__-__ -	428	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
436	& С130-1128-П29	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 315 на діам. 250 мм, l=150 мм	м2	0,3	1427,24 -	__-__ -	428	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
437	& С130-1128-В7	Відвід із оцинкованої сталі діам. 355 на 90 град.	м2	0,8	1426,44 -	__-__ -	1141	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
438	& С130-1128-Т14	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,7мм для круглих повітропроводів діам.315 х діам.160 х діам.315	м2	0,3	1427,24 -	__-__ -	428	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
439	& С130-1128-ВС3	Врізка-сідло з оцинкованої сталі діам. 125 у діам. 355	шт	6	142,80 -	__-__ -	857	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
440	& С130-1124-ВС2	Врізка-сідло з оцинкованої сталі діам. 125 у діам. 315	шт	3	116,28 -	__-__ -	349	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
441	*КБ20-3-4*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 250 мм*	*100м2*	*0,031*	*75013,23* *66909,27*	*1094,18* *587,04*	*2325*	*2074*	*34* *18*	*287,9800* *2,2964*	*8,93* *0,07*
442	& С130-1124-3	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 250 мм	м2	2,4	1077,78 -	__-__ -	2587	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
443	& С130-1124-П26	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 250 на діам. 160 мм, l=150 мм	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
444	& С130-1124-В13	Відвід із оцинкованої сталі діам. 250 на 90 град.	м2	0,5	1189,13 -	__-__ -	595	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
445	& С130-1124-ВС1	Врізка-сідло з оцинкованої сталі діам. 125 у діам. 250	шт	6	116,24 -	__-__ -	697	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
446	*КБ20-3-1*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,157*	*75021,81* *66909,27*	*1094,18* *587,04*	*11778*	*10505*	*172* *92*	*287,9800* *2,2964*	*45,21* *0,36*
447	& С130-1124-6	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 200 мм	м2	4,4	1077,78 -	__-__ -	4742	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
448	& С130-1124-12	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 160 мм	м2	9,1	1077,78 -	__-__ -	9808	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
449	& С130-1124-9	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 100 мм	м2	1,3	1077,78 -	__-__ -	1401	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
450	& С130-1124-В14	Відвід із оцинкованої сталі діам. 160 на 90 град.	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
451	& С130-1124-Т23	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.200 х діам.160 х діам.200	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
452	& С130-1124-Т17	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.200 х діам.100 х діам.200	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
453	& С130-1124-ВС3	Врізка-сідло з оцинкованої сталі діам. 125 у діам. 160	шт	9	116,15 -	__-__ -	1045	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
454	& С130-1124-ВС4	Врізка-сідло з оцинкованої сталі діам. 125 у діам. 200	шт	1	116,20 -	__-__ -	116	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
455	& С130-1124-ВС5	Врізка-сідло з оцинкованої сталі діам. 100 у діам. 100	шт	2	92,92 -	__-__ -	186	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
456	& С130-1124-ЗА1	Заглушка діам. 160 мм	м2	0,2	140,91 -	__-__ -	28	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
457	& С130-1124-ЗА2	Заглушка діам. 100 мм	м2	0,1	113,07 -	__-__ -	11	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
458	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	117	367,19 -	__-__ -	42961	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
459	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення поверхонь з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужніст ю 5, 5 кВт , продукт ивніст ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*1,278*	*28781,34* *27708,35*	*890,82* *327,81*	*36783*	*35411*	*1138* *419*	*105,1710* *1,2569*	*134,41* *1,61*
460	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	38,34	135,28 -	__-__ -	5187	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
461	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	1073,52	255,20 -	__-__ -	273962	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 12					762346	139010	5806 2636		577,60 10,25
		Разом будівельні роботи, грн.					762346				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					617530				
		всього заробітна плата, грн.					141646				
		Загальновиробничі витрати, грн.					76235				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**838581**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54889				
		всього заробітна плата, грн.					17004				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7214				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**79341**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
485	& С130-1124-В10	Відвід із оцинкованої сталі діам. 100 на 45 град.	м2	0,3	1189,13 -	__-__ -	357	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
486	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	60	367,19 -	__-__ -	22031	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
487	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення поверхонь з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужніст ю 5, 5 кВт , продукт ивніст ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*0,185*	*28781,34* *27708,35*	*890,82* *327,81*	*5325*	*5126*	*165* *61*	*105,1710* *1,2569*	*19,46* *0,23*
488	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	5,55	135,28 -	__-__ -	751	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
489	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	155,4	255,20 -	__-__ -	39658	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 2					107206	20948	590 271		86,73 1,05
		Разом будівельні роботи, грн.					107206				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85668				
		всього заробітна плата, грн.					21219				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10722				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**117928**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
494	& С1630-1119-РВ-9	Вентиляційні грати МВ МВ 100 ПФс	шт	2	740,03 -	__-__ -	1480	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
495	*КБ20-3-1*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,081*	*75021,81* *66909,27*	*1094,18* *587,04*	*6077*	*5420*	*89* *48*	*287,9800* *2,2964*	*23,33* *0,19*
496	& С130-1124-9	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 100 мм	м2	7,9	1077,78 -	__-__ -	8514	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
497	& С130-1124-Т25	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 100	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
498	& С130-1124-В12 варіант 1	Відвід із оцинкованої сталі діам. 100	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
499	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	32	367,19 -	__-__ -	11750	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
500	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення поверхонь з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужніст ю 5, 5 кВт , продукт ивніст ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*0,081*	*28781,34* *27708,35*	*890,82* *327,81*	*2331*	*2244*	*72* *27*	*105,1710* *1,2569*	*8,52* *0,10*
501	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	2,43	135,28 -	__-__ -	329	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
502	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	68,04	255,20 -	__-__ -	17364	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 3					54254	12424	349 165		51,53 0,63
		Разом будівельні роботи, грн.					54254				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41481				
		всього заробітна плата, грн.					12589				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5426				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**59680**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
503	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	1 шт	1	3198,58 2769,66	88,97 48,24	3199	2770	89 48	11,2200 0,1793	11,22 0,18
504	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	3	743,75 568,59	64,44 32,42	2231	1706	193 97	2,2770 0,1268	6,83 0,38
505	& С130-220-3	Круглий дифузор МВ 200/150 ПФс Вентс	шт	2	412,51 -	__-__ -	825	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
506	& С130-220-1 варіант 1	Круглий дифузор МВ 125 ПФс Вентс	шт	1	217,53 -	__-__ -	218	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
507	*КБ20-3-1*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,226*	*75021,81* *66909,27*	*1094,18* *587,04*	*16955*	*15121*	*247* *133*	*287,9800* *2,2964*	*65,08* *0,52*
508	& С130-1124-6	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 200 мм	м2	18,9	1077,78 -	__-__ -	20370	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
509	& С130-1124-2	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 150 мм	м2	1,1	1077,78 -	__-__ -	1186	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
510	& С130-1124-П8 варіант 1	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 200 на діам. 150 мм	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
511	& С130-1124-Т4	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.200 Х діам.150 Х діам.200	м2	0,2	1803,36 -	__-__ -	361	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
512	& С130-1124-Т19	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.200 х діам.125 х діам.200	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
513	& С130-1124-В7	Відвід із оцинкованої сталі діам. 200 на 90 град.	м2	1,2	1189,13 -	__-__ -	1427	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
514	& С130-1124-В11	Відвід із оцинкованої сталі діам. 200 на 45 град.	м2	0,8	1189,13 -	__-__ -	951	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
515	& С1630-451-2	Дросель-клапан діам. 150 мм	шт	1	1178,36 -	__-__ -	1178	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
516	*КБ20-1-1*	*Прокладання повіт роводів г нучких, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,011*	*66909,27* *66909,27*	__-__ -	*736*	*736*	__-__ -	*287,9800* -	*3,17* -
517	& С1630-1119-ПП-29 варіант 1	Повітропровід гнучкий діам. 150 мм	м	1,5	238,83 -	__-__ -	358	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
518	& С1630-1119-ПП-26 варіант 1	Повітропровід гнучкий діам. 125 мм	м	1	198,49 -	__-__ -	198	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
519	& С1630-451-3	Дросель-клапан діам. 125 мм	шт	1	1094,78 -	__-__ -	1095	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
520	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	46	367,19 -	__-__ -	16891	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
521	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення поверхонь з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужніст ю 5, 5 кВт , продукт ивніст ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*0,226*	*28781,34* *27708,35*	*890,82* *327,81*	*6505*	*6262*	*201* *74*	*105,1710* *1,2569*	*23,77* *0,28*
522	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	6,78	135,28 -	__-__ -	917	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
523	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	189,84	255,20 -	__-__ -	48447	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 4					124524	26595	730 352		110,07 1,36
		Разом будівельні роботи, грн.					124524				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					97199				
		всього заробітна плата, грн.					26947				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12454				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**136978**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
528	& С130-220-5	Круглий дифузор МВ 100 ПФс Вентс	шт	1	177,74 -	__-__ -	178	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
529	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	2	553,49 476,60	49,73 20,80	1107	953	99 42	2,0020 0,0820	4,00 0,16
530	& С1630-1119-РВ-4 варіант 2	Вентиляційні грати МВ МВ 121 Вс	шт	1	498,81 -	__-__ -	499	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
531	& С1630-1119-РВ-6 варіант 2	Вентиляційні грати МВ МВ 101 Вс	шт	1	415,27 -	__-__ -	415	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
532	*КБ20-3-10*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,7 мм, перимет ром від 1100 до 1600 мм*	*100м2*	*0,317*	*60164,46* *53006,05*	*885,81* *471,10*	*19072*	*16803*	*281* *149*	*228,1400* *1,8428*	*72,32* *0,58*
533	& С130-1128-14	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,7 пер 300х300(h) мм	м2	28,3	1366,90 -	__-__ -	38683	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
534	& С130-1128-П32	Перехід із оцинкованої сталі з 300х300(h) на діам. 250 мм, l=300 мм	м2	0,8	1928,17 -	__-__ -	1543	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
535	& С130-1124-В15	Відвід із оцинкованої сталі 300х300(h) на 90 град.	м2	2	1803,36 -	__-__ -	3607	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
536	& С130-1128-Т15	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,7мм для прямокутних повітропроводів 300х300(h) Х300х300(h) Х300х300(h)	м2	0,6	1928,17 -	__-__ -	1157	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
537	*КБ20-3-1*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,187*	*75021,81* *66909,27*	*1094,18* *587,04*	*14029*	*12512*	*205* *110*	*287,9800* *2,2964*	*53,85* *0,43*
538	& С130-1124-6	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 200 мм	м2	3,8	1077,78 -	__-__ -	4096	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
539	& С130-1124-1	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 125 мм	м2	4	1077,78 -	__-__ -	4311	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
540	& С130-1124-9	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 100 мм	м2	8,8	1077,78 -	__-__ -	9484	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
541	& С130-1124-П27	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 125 на діам. 100 мм, l=150 мм	м2	0,4	1189,13 -	__-__ -	476	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
542	& С130-1124-В12	Відвід із оцинкованої сталі діам. 100 на 90 град.	м2	0,6	1189,13 -	__-__ -	713	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
543	& С130-1124-В10	Відвід із оцинкованої сталі діам. 100 на 45 град.	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
544	& С130-1124-Т22	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 200 мм	м2	0,5	1189,13 -	__-__ -	595	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
545	& С130-1124-Т24	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.125 х діам.100 х діам.125	м2	0,3	1189,13 -	__-__ -	357	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
546	& С130-1124-Т25	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 100	м2	0,1	1189,13 -	__-__	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
547	*КБ20-3-4*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 250 мм*	*100м2*	*0,14*	*75013,23 66909,27*	*1094,18 587,04*	*10502*	*9367*	*153 82*	*287,9800 2,2964*	*40,32 0,32*
548	& С130-1124-3	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 250 мм	м2	10,3	1077,78 -	__-__ -	11101	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
549	& С130-1124-П7	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 250 на діам. 200 мм, l=150 мм	м2	1,1	1189,13 -	__-__ -	1308	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
550	& С130-1124-П5 варіант 1	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 250 на діам. 125 мм, l=150 мм	м2	0,3	1189,13 -	__-__ -	357	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
551	& С130-1124-В13	Відвід із оцинкованої сталі діам. 250 на 90 град.	м2	0,9	1189,13 -	__-__ -	1070	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
552	& С130-1124-Т2	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 250	м2	1,4	1189,13 -	__-__ -	1665	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
553	*КБ20-1-1*	*Прокладання повіт роводів г нучких, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,0327*	*66909,27 66909,27*	__-__ -	*2188*	*2188*	__-__ -	*287,9800 -*	*9,42 -*
554	& С1630-1119-ПП-26 варіант 1	Повітропровід гнучкий діам. 125 мм	м	6	198,49 -	__-__ -	1191	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
555	& С1630-1119-ПП-32 варіант 1	Повітропровід гнучкий діам. 100 мм	м	3	165,53 -	__-__ -	497	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
556	& С1630-451-4	Дросель-клапан діам. 100 мм	шт	5	1048,10 -	__-__ -	5241	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
557	*КБ20-1-4*	*Прокладання повіт роводів г нучких, діамет ром до 250 мм*	*100м2*	*0,0711*	*66909,27 66909,27*	__-__ -	*4757*	*4757*	__-__ -	*287,9800 -*	*20,48 -*
558	& С1630-1119-ПП-27 варіант 1	Повітропровід гнучкий діам. 250 мм	м	9	400,01 -	__-__ -	3600	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
559	& С1630-451-1	Дросель-клапан діам. 250 мм	шт	2	2043,61 -	__-__ -	4087	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
560	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	128	367,19 -	__-__ -	47000	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
561	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення поверхонь з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужніст ю 5, 5 кВт , продукт ивніст ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*0,644*	*28781,34 27708,35*	*890,82 327,81*	*18535*	*17844*	*574 211*	*105,1710 1,2569*	*67,73 0,81*
562	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	19,32	135,28 -	__-__ -	2614	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
563	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	540,96	255,20 -	__-__ -	138053	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 5					369069	73173	2099 1000		304,05 3,87
		Разом будівельні роботи, грн.					369069				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					293797				
		всього заробітна плата, грн.					74173				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36908				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**405977**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573	& С130-1124-Т24	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.125 х діам.100 х діам.125	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
574	& С130-1124-Т25	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 100	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
575	*КБ20-1-1*	*Прокладання повіт роводів г нучких, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,0109*	*66909,27* *66909,27*	__-__ -	*729*	*729*	__-__ -	*287,9800* -	*3,14* -
576	& С1630-1119-ПП-32 варіант 1	Повітропровід гнучкий діам. 100 мм	м	3,5	165,53 -	__-__ -	579	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
577	& С1630-451-4	Дросель-клапан діам. 100 мм	шт	3	1048,10 -	__-__ -	3144	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
578	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	28	367,19 -	__-__ -	10281	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
579	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення поверхонь з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужніст ю 5, 5 кВт , продукт ивніст ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*0,091*	*28781,34* *27708,35*	*890,82* *327,81*	*2619*	*2521*	*81* *30*	*105,1710* *1,2569*	*9,57* *0,11*
580	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	2,73	135,28 -	__-__ -	369	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
581	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	76,44	255,20 -	__-__ -	19507	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 6					59894	13815	463 228		56,97 0,88
		Разом будівельні роботи, грн.					59894				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45616				
		всього заробітна плата, грн.					14043				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5991				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**65885**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
582	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	1 шт	1	3198,58 2769,66	88,97 48,24	3199	2770	89 48	11,2200 0,1793	11,22 0,18
583	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	4	743,75 568,59	64,44 32,42	2975	2274	258 130	2,2770 0,1268	9,11 0,51
584	& С130-220-5	Круглий дифузор МВ 100 ПФс Вентс	шт	4	177,74 -	__-__ -	711	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
585	*КБ20-3-1*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,14*	*75021,81* *66909,27*	*1094,18* *587,04*	*10503*	*9367*	*153* *82*	*287,9800* *2,2964*	*40,32* *0,32*
586	& С130-1124-1	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 125 мм	м2	9,9	1077,78 -	__-__ -	10670	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
587	& С130-1124-9	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 100 мм	м2	2,9	1077,78 -	__-__ -	3126	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
588	& С130-1124-П27 варіант 1	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 125 на діам. 100 мм, l= мм	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
589	& С130-1124-В5	Відвід із оцинкованої сталі діам. 125 на 90 град.	м2	0,6	1189,13 -	__-__ -	713	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
590	& С130-1124-В6 варіант 1	Відвід із оцинкованої сталі діам. 125 на 45 град.	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
591	& С130-1124-Т24	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.125 х діам.100 х діам.125	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
592	& С130-1124-Т25	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 100	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
593	*КБ20-1-1*	*Прокладання повіт роводів г нучких, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,0217*	*66909,27* *66909,27*	__-__ -	*1452*	*1452*	__-__ -	*287,9800* -	*6,25* -
594	& С1630-1119-ПП-32 варіант 1	Повітропровід гнучкий діам. 100 мм	м	7	165,53 -	__-__ -	1159	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
595	& С1630-451-4	Дросель-клапан діам. 100 мм	шт	4	1048,10 -	__-__ -	4192	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
596	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	45	367,19 -	__-__ -	16524	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
597	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення поверхонь з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужніст ю 5, 5 кВт , продукт ивніст ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*0,14*	*28781,34* *27708,35*	*890,82* *327,81*	*4029*	*3879*	*125* *46*	*105,1710* *1,2569*	*14,72* *0,18*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
598	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	4,2	135,28 -	__-__ -	568	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
599	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	117,6	255,20 -	__-__ -	30012	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 7					90547	19742	625 306		81,62 1,19
		Разом будівельні роботи, грн.					90547				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70180				
		всього заробітна плата, грн.					20048				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9055				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**99602**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
608	& С130-1124-В12	Відвід із оцинкованої сталі діам. 100 на 90 град.	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
609	& С130-1124-Т24	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.125 х діам.100 х діам.125	м2	0,15	1189,13 -	__-__ -	178	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
610	& С130-1124-Т25	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 100	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
611	*КБ20-1-1*	*Прокладання повіт роводів г нучких, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,0341*	*66909,27* *66909,27*	__-__ -	*2282*	*2282*	__-__ -	*287,9800* -	*9,82* -
612	& С1630-1119-ПП-32 варіант 1	Повітропровід гнучкий діам. 100 мм	м	11	165,53 -	__-__ -	1821	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
613	& С1630-451-4	Дросель-клапан діам. 100 мм	шт	4	1048,10 -	__-__ -	4192	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
614	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	34	367,19 -	__-__ -	12484	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
615	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення поверхонь з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужніст ю 5, 5 кВт , продукт ивніст ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*0,095*	*28781,34* *27708,35*	*890,82* *327,81*	*2734*	*2632*	*85* *31*	*105,1710* *1,2569*	*9,99* *0,12*
616	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	2,85	135,28 -	__-__ -	386	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
617	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	79,8	255,20 -	__-__ -	20365	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 8					68593	16314	536 265		67,50 1,03
		Разом будівельні роботи, грн.					68593				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51743				
		всього заробітна плата, грн.					16579				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6860				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**75453**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. Система В-8									
618	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	1 шт	1	3198,58 2769,66	88,97 48,24	3199	2770	89 48	11,2200 0,1793	11,22 0,18
619	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	7	743,75 568,59	64,44 32,42	5206	3980	451 227	2,2770 0,1268	15,94 0,89
620	& С130-220-1 варіант 1	Круглий дифузор МВ 125 ПФс Вентс	шт	6	217,53 -	__-__ -	1305	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
621	& С130-220-5	Круглий дифузор МВ 100 ПФс Вентс	шт	1	177,74 -	__-__ -	178	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
622	*КБ20-3-1*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,223*	*75021,81* *66909,27*	*1094,18* *587,04*	*16730*	*14921*	*244* *131*	*287,9800* *2,2964*	*64,22* *0,51*
623	& С130-1124-6	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 200 мм	м2	13,2	1077,78 -	__-__ -	14227	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
624	& С130-1124-2	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 150 мм	м2	2,3	1077,78 -	__-__ -	2479	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
625	& С130-1124-1	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 125 мм	м2	4	1077,78 -	__-__ -	4311	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
626	& С130-1124-П8	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 200 на діам. 150 мм, l=150 мм	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
627	& С130-1124-П20	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 150 на діам. 125 мм, l=150 мм	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
628	& С130-1124-В7	Відвід із оцинкованої сталі діам. 200 на 90 град.	м2	1,2	1189,13 -	__-__ -	1427	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
629	& С130-1124-В8	Відвід із оцинкованої сталі діам. 150 на 90 град.	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
630	& С130-1124-В5	Відвід із оцинкованої сталі діам. 125 на 90 град.	м2	0,3	1189,13 -	__-__ -	357	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
631	& С130-1124-Т19	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.200 х діам.125 х діам.200	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
632	& С130-1124-Т14	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.150 х діам.125 х діам.150	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
633	& С130-1124-Т3	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 125	м2	0,4	1189,13 -	__-__ -	476	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
634	& С1630-451-3	Дросель-клапан діам. 125 мм	шт	3	1094,78 -	__-__ -	3284	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
635	*КБ20-1-1*	*Прокладання повіт роводів г нучких, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,0304*	*66909,27* *66909,27*	__-__ -	*2034*	*2034*	__-__ -	*287,9800* -	*8,75* -
636	& С1630-1119-ПП-26 варіант 1	Повітропровід гнучкий діам. 125 мм	м	7	198,49 -	__-__ -	1389	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
637	& С1630-1119-ПП-32 варіант 1	Повітропровід гнучкий діам. 100 мм	м	1	165,53 -	__-__ -	166	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
638	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	60	367,19 -	__-__ -	22031	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
639	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення поверхонь з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужніст ю 5, 5 кВт , продукт ивніст ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*0,223*	*28781,34* *27708,35*	*890,82* *327,81*	*6418*	*6179*	*199* *73*	*105,1710* *1,2569*	*23,45* *0,28*
640	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	6,69	135,28 -	__-__ -	905	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
641	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	187,32	255,20 -	__-__ -	47804	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 9					134997	29884	983 479		123,58 1,86
		Разом будівельні роботи, грн.					134997				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					104130				
		всього заробітна плата, грн.					30363				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13503				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**148500**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
643	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	4	743,75 568,59	64,44 32,42	2975	2274	258 130	2,2770 0,1268	9,11 0,51
644	& С130-220-5	Круглий дифузор МВ 100 ПФс Вентс	шт	4	177,74 -	__-__ -	711	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
645	*КБ20-3-1*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,083*	*75021,81* *66909,27*	*1094,18* *587,04*	*6227*	*5553*	*91* *49*	*287,9800* *2,2964*	*23,90* *0,19*
646	& С130-1124-1	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 125 мм	м2	4,4	1077,78 -	__-__ -	4742	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
647	& С130-1124-9	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 100 мм	м2	2,9	1077,78 -	__-__ -	3126	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
648	& С130-1124-П27	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 125 на діам. 100 мм, l=150 мм	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
649	& С130-1124-В5	Відвід із оцинкованої сталі діам. 125 на 90 град.	м2	0,5	1189,13 -	__-__ -	595	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
650	& С130-1124-В12	Відвід із оцинкованої сталі діам. 100 на 90 град.	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
651	& С130-1124-Т24	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.125 х діам.100 х діам.125	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
652	& С130-1124-Т25	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 100	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
653	*КБ20-1-1*	*Прокладання повіт роводів г нучких, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,0372*	*66909,27* *66909,27*	__-__ -	*2489*	*2489*	__-__ -	*287,9800* -	*10,71* -
654	& С1630-1119-ПП-32 варіант 1	Повітропровід гнучкий діам. 100 мм	м	12	165,53 -	__-__ -	1986	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
655	& С1630-451-4	Дросель-клапан діам. 100 мм	шт	4	1048,10 -	__-__ -	4192	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
656	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	44	367,19 -	__-__ -	16156	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
657	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення поверхонь з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужніст ю 5, 5 кВт , продукт ивніст ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*0,083*	*28781,34* *27708,35*	*890,82* *327,81*	*2389*	*2300*	*74* *27*	*105,1710* *1,2569*	*8,73* *0,10*
658	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	2,49	135,28 -	__-__ -	337	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
659	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	69,72	255,20 -	__-__ -	17793	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 10					67512	15386	512 254		63,67 0,98
		Разом будівельні роботи, грн.					67512				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51614				
		всього заробітна плата, грн.					15640				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6753				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**74265**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
670	& С130-1124-Т25	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 100	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
671	*КБ20-1-1*	*Прокладання повіт роводів г нучких, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,0186*	*66909,27* *66909,27*	__-__ -	*1245*	*1245*	__-__ -	*287,9800* -	*5,36* -
672	& С1630-1119-ПП-32 варіант 1	Повітропровід гнучкий діам. 100 мм	м	6	165,53 -	__-__ -	993	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
673	& С1630-451-4	Дросель-клапан діам. 100 мм	шт	3	1048,10 -	__-__ -	3144	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
674	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	38	367,19 -	__-__ -	13953	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
675	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення поверхонь з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужніст ю 5, 5 кВт , продукт ивніст ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*0,089*	*28781,34* *27708,35*	*890,82* *327,81*	*2562*	*2466*	*79* *29*	*105,1710* *1,2569*	*9,36* *0,11*
676	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	2,67	135,28 -	__-__ -	361	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
677	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	74,76	255,20 -	__-__ -	19079	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 11					64581	14710	523 259		60,68 1,00
		Разом будівельні роботи, грн.					64581				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49348				
		всього заробітна плата, грн.					14969				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6458				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**71039**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
679	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	4	743,75 568,59	64,44 32,42	2975	2274	258 130	2,2770 0,1268	9,11 0,51
680	& С130-220-5	Круглий дифузор МВ 100 ПФс Вентс	шт	4	177,74 -	__-__ -	711	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
681	*КБ20-3-1*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,067*	*75021,81* *66909,27*	*1094,18* *587,04*	*5026*	*4483*	*73* *39*	*287,9800* *2,2964*	*19,29* *0,15*
682	& С130-1124-1	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 125 мм	м2	2,8	1077,78 -	__-__ -	3018	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
683	& С130-1124-9	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 100 мм	м2	2,9	1077,78 -	__-__ -	3126	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
684	& С130-1124-П27	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 125 на діам. 100 мм, l=150 мм	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
685	& С130-1124-В5 варіант 1	Відвід із оцинкованої сталі діам. 125	м2	0,5	1189,13 -	__-__ -	595	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
686	& С130-1124-В12 варіант 1	Відвід із оцинкованої сталі діам. 100	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
687	& С130-1124-Т24	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.125 х діам.100 х діам.125	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
688	& С130-1124-Т25	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 100	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
689	*КБ20-1-1*	*Прокладання повіт роводів г нучких, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,0372*	*66909,27* *66909,27*	__-__ -	*2489*	*2489*	__-__ -	*287,9800* -	*10,71* -
690	& С1630-1119-ПП-32 варіант 1	Повітропровід гнучкий діам. 100 мм	м	12	165,53 -	__-__ -	1986	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
691	& С1630-451-4	Дросель-клапан діам. 100 мм	шт	4	1048,10 -	__-__ -	4192	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
692	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	39	367,19 -	__-__ -	14320	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
693	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення поверхонь з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужніст ю 5, 5 кВт , продукт ивніст ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*0,067*	*28781,34* *27708,35*	*890,82* *327,81*	*1928*	*1856*	*60* *22*	*105,1710* *1,2569*	*7,05* *0,08*
694	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	2,01	135,28 -	__-__ -	272	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
695	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	56,28	255,20 -	- -	14363	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					58795	13872	480 239		57,38 0,92
		Разом будівельні роботи, грн.					58795				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44443				
		всього заробітна плата, грн.					14111				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5881				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**64676**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705	& С130-1124-П27	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 125 на діам. 100 мм, l=150 мм	м2	0,5	1189,13 -	__-__ -	595	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
706	& С130-1124-В8	Відвід із оцинкованої сталі діам. 150 на 90 град.	м2	0,5	1189,13 -	__-__ -	595	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
707	& С130-1124-В16	Відвід із оцинкованої сталі діам. 150 на 45 град.	м2	0,3	1189,13 -	__-__ -	357	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
708	& С130-1124-В5	Відвід із оцинкованої сталі діам. 125 на 90 град.	м2	0,3	1189,13 -	__-__ -	357	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
709	& С130-1124-Т17	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.200 х діам.100 х діам.200	м2	0,4	1189,13 -	__-__ -	476	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
710	& С130-1124-Т18	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.150 х діам.100 х діам.150	м2	0,3	1189,13 -	__-__ -	357	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
711	& С130-1124-Т14	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.150 х діам.125 х діам.150	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
712	& С130-1124-Т3	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 125	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
713	& С1630-451-3	Дросель-клапан діам. 125 мм	шт	11	1094,78 -	__-__ -	12043	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
714	& С1630-451-2	Дросель-клапан діам. 150 мм	шт	1	1178,36 -	__-__ -	1178	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
715	& С1630-451-4	Дросель-клапан діам. 100 мм	шт	5	1048,10 -	__-__ -	5241	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
716	*КБ20-3-4*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 250 мм*	*100м2*	*0,148*	*75013,23* *66909,27*	*1094,18* *587,04*	*11102*	*9903*	*162* *87*	*287,9800* *2,2964*	*42,62* *0,34*
717	& С130-1124-3	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 250 мм	м2	13,4	1077,78 -	__-__ -	14442	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
718	& С130-1124-П7	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 250 на діам. 200 мм, l=150 мм	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
719	& С130-1124-В13	Відвід із оцинкованої сталі діам. 250 на 90 град.	м2	0,9	1189,13 -	__-__ -	1070	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
720	& С130-1124-Т6	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.250 Х діам.150 Х діам.250	м2	0,3	1803,36 -	__-__ -	541	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
721	*КБ20-1-1*	*Прокладання повіт роводів г нучких, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,0585*	*66909,27* *66909,27*	__-__ -	*3914*	*3914*	__-__ -	*287,9800* -	*16,85* -
722	& С1630-1119-ПП-26 варіант 1	Повітропровід гнучкий діам. 125 мм	м	15	198,49 -	__-__ -	2977	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
723	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	67	367,19 -	__-__ -	24602	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
724	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення поверхонь з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужніст ю 5, 5 кВт , продукт ивніст ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*0,336*	*28781,34* *27708,35*	*890,82* *327,81*	*9671*	*9310*	*299* *110*	*105,1710* *1,2569*	*35,34* *0,42*
725	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	10,08	135,28 -	__-__ -	1364	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
726	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	282,24	255,20 -	__-__ -	72028	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 13					205606	42569	1316 636		176,27 2,47
		Разом будівельні роботи, грн.					205606				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					161721				
		всього заробітна плата, грн.					43205				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20560				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**226166**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
731	& С130-1124-6	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 200 мм	м2	11,4	1077,78 -	__-__ -	12287	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
732	& С130-1124-2	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 150 мм	м2	0,3	1077,78 -	__-__ -	323	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
733	& С130-1124-1	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 125 мм	м2	6,8	1077,78 -	__-__ -	7329	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
734	& С130-1124-9	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 100 мм	м2	2,9	1077,78 -	__-__ -	3126	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
735	& С130-1124-П8	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 200 на діам. 150 мм, l=150 мм	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
736	& С130-1124-П20	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 150 на діам. 125 мм, l=150 мм	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
737	& С130-1124-П27	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 125 на діам. 100 мм, l=150 мм	м2	0,6	1189,13 -	__-__ -	713	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
738	& С130-1124-В7	Відвід із оцинкованої сталі діам. 200 на 90 град.	м2	0,6	1189,13 -	__-__ -	713	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
739	& С130-1124-В5	Відвід із оцинкованої сталі діам. 125 на 90 град.	м2	0,5	1189,13 -	__-__ -	595	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
740	& С130-1124-В12	Відвід із оцинкованої сталі діам. 100 на 90 град.	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
741	& С130-1124-В6	Відвід із оцинкованої сталі діа. 125 на 45 град.	м2	0,4	1189,13 -	__-__ -	476	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
742	& С130-1124-Т19	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.200 х діам.125 х діам.200	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
743	& С130-1124-Т18	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.150 х діам.100 х діам.150	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
744	& С130-1124-Т24	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.125 х діам.100 х діам.125	м2	0,3	1189,13 -	__-__ -	357	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
745	& С130-1124-Т3	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 125	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
746	& С1630-451-3	Дросель-клапан діам. 125 мм	шт	1	1094,78 -	__-__ -	1095	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
747	& С1630-451-4	Дросель-клапан діам. 100 мм	шт	5	1048,10 -	__-__ -	5241	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
748	*КБ20-1-1*	*Прокладання повіт роводів г нучких, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,039*	*66909,27* *66909,27*	__-__ -	*2609*	*2609*	__-__ -	*287,9800* -	*11,23* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
749	& С1630-1119-ПП-26 варіант 1	Повітропровід гнучкий діам. 125 мм	м	10	198,49 -	__-__ -	1985	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
750	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	61	367,19 -	__-__ -	22399	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
751	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення поверхонь з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужніст ю 5, 5 кВт , продукт ивніст ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*0,248*	*28781,34* *27708,35*	*890,82* *327,81*	*7138*	*6872*	*221* *81*	*105,1710* *1,2569*	*26,08* *0,31*
752	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	7,44	135,28 -	__-__ -	1006	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
753	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	208,32	255,20 -	__-__ -	53163	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 14					149091	31867	1013 491		131,79 1,91
		Разом будівельні роботи, грн.					149091				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					116211				
		всього заробітна плата, грн.					32358				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14911				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**164002**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757	& С130-220-5	Круглий дифузор МВ 100 ПФс Вентс	шт	1	177,74 -	__-__ -	178	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
758	*КБ20-3-1*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,258*	*75021,81 66909,27*	*1094,18 587,04*	*19356*	*17263*	*282 151*	*287,9800 2,2964*	*74,30 0,59*
759	& С130-1124-6	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 200 мм	м2	8,2	1077,78 -	__-__ -	8838	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
760	& С130-1124-2	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 150 мм	м2	4	1077,78 -	__-__ -	4311	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
761	& С130-1124-1	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 125 мм	м2	6,3	1077,78 -	__-__ -	6790	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
762	& С130-1124-9	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 100 мм	м2	4,4	1077,78 -	__-__ -	4742	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
763	& С130-1124-П8	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 200 на діам. 150 мм, l=150 мм	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
764	& С130-1124-П20	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 150 на діам. 125 мм, l=150 мм	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
765	& С130-1124-П27	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 125 на діам. 100 мм, l=150 мм	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
766	& С130-1124-В7 варіант 1	Відвід із оцинкованої сталі діам. 200	м2	0,6	1189,13 -	__-__ -	713	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
767	& С130-1124-В5 варіант 1	Відвід із оцинкованої сталі діам. 125	м2	0,5	1189,13 -	__-__ -	595	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
768	& С130-1124-В12 варіант 1	Відвід із оцинкованої сталі діам. 100	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
769	& С130-1124-Т19	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.200 х діам.125 х діам.200	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
770	& С130-1124-Т17	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.200 х діам.100 х діам.200	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
771	& С130-1124-Т18	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.150 х діам.100 х діам.150	м2	0,3	1189,13 -	__-__ -	357	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
772	& С130-1124-Т24	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.125 х діам.100 х діам.125	м2	0,3	1189,13 -	__-__ -	357	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
773	& С130-1124-Т3	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 125	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
774	& С1630-451-3	Дросель-клапан діам. 125 мм	шт	1	1094,78 -	__-__ -	1095	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
775	& С1630-451-4	Дросель-клапан діам. 100 мм	шт	7	1048,10 -	__-__ -	7337	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
776	*КБ20-1-1*	*Прокладання повіт роводів г нучких, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,0569*	*66909,27* *66909,27*	__-__ -	*3807*	*3807*	__-__ -	*287,9800* -	*16,39* -
777	& С1630-1119-ПП-26 варіант 1	Повітропровід гнучкий діам. 125 мм	м	13	198,49 -	__-__ -	2580	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
778	& С1630-1119-ПП-32 варіант 1	Повітропровід гнучкий діам. 100 мм	м	2	165,53 -	__-__ -	331	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
779	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	72	367,19 -	__-__ -	26438	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
780	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення поверхонь з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужніст ю 5, 5 кВт , продукт ивніст ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*0,258*	*28781,34* *27708,35*	*890,82* *327,81*	*7426*	*7149*	*230* *85*	*105,1710* *1,2569*	*27,13* *0,32*
781	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	7,74	135,28 -	__-__ -	1047	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
782	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	216,72	255,20 -	__-__ -	55307	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 15					163285	35082	1161 565		145,14 2,19
		Разом будівельні роботи, грн.					163285				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					127042				
		всього заробітна плата, грн.					35647				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16331				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**179616**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	1817,77 1746,21	68,80 37,02	1818	1746	69 37	6,8310 0,1354	6,83 0,14
784	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	5	743,75 568,59	64,44 32,42	3719	2843	322 162	2,2770 0,1268	11,39 0,63
785	& С130-220-1 варіант 1	Круглий дифузор МВ 125 ПФс Вентс	шт	5	217,53 -	__-__ -	1088	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
786	*КБ20-3-1*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,17*	*75021,81* *66909,27*	*1094,18* *587,04*	*12754*	*11375*	*186* *100*	*287,9800* *2,2964*	*48,96* *0,39*
787	& С130-1124-6	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 200 мм	м2	8,2	1077,78 -	__-__ -	8838	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
788	& С130-1124-1	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 125 мм	м2	3,2	1077,78 -	__-__ -	3449	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
789	& С130-1124-9	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 100 мм	м2	3,5	1077,78 -	__-__ -	3772	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
790	& С130-1124-П21	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 200 на діам. 125 мм, l=150 мм	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
791	& С130-1124-П27	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 125 на діам. 100 мм, l=150 мм	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
792	& С130-1124-В7	Відвід із оцинкованої сталі діам. 200 на 90 град.	м2	0,6	1189,13 -	__-__ -	713	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
793	& С130-1124-В5	Відвід із оцинкованої сталі діам. 125 на 90 град.	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
794	& С130-1124-В6 варіант 1	Відвід із оцинкованої сталі діам. 125 на 45 град.	м2	0,4	1189,13 -	__-__ -	476	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
795	& С130-1124-В12	Відвід із оцинкованої сталі діам. 100 на 90 град.	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
796	& С130-1124-Т19	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.200 х діам.125 х діам.200	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
797	& С130-1124-Т24	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.125 х діам.100 х діам.125	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
798	& С1630-451-4	Дросель-клапан діам. 100 мм	шт	5	1048,10 -	__-__ -	5241	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
799	*КБ20-1-1*	*Прокладання повіт роводів г нучких, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,0273*	*66909,27* *66909,27*	__-__ -	*1827*	*1827*	__-__ -	*287,9800* -	*7,86* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
800	& С1630-1119-ПП-26 варіант 1	Повітропровід гнучкий діам. 125 мм	м	7	198,49 -	__-__ -	1389	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
801	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	54	367,19 -	__-__ -	19828	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
802	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення поверхонь з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужність ю 5, 5 кВт , продукт ивність ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*0,17*	*28781,34* *27708,35*	*890,82* *327,81*	*4893*	*4710*	*151* *56*	*105,1710* *1,2569*	*17,88* *0,21*
803	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	5,1	135,28 -	__-__ -	690	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
804	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	142,8	255,20 -	__-__ -	36443	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 16					108247	22501	728 355		92,92 1,37
		Разом будівельні роботи, грн.					108247				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85018				
		всього заробітна плата, грн.					22856				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10826				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**119073**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
808	*КБ20-3-1*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,075*	*75021,81* *66909,27*	*1094,18* *587,04*	*5627*	*5018*	*82* *44*	*287,9800* *2,2964*	*21,60* *0,17*
809	& С130-1124-9	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 100 мм	м2	7	1077,78 -	__-__ -	7544	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
810	& С130-1124-В12 варіант 1	Відвід із оцинкованої сталі діам. 100	м2	0,4	1189,13 -	__-__ -	476	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
811	& С130-1124-Т25	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 100	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
812	*КБ20-1-1*	*Прокладання повіт роводів г нучких, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,0217*	*66909,27* *66909,27*	__-__ -	*1452*	*1452*	__-__ -	*287,9800* -	*6,25* -
813	& С1630-1119-ПП-32 варіант 1	Повітропровід гнучкий діам. 100 мм	м	7	165,53 -	__-__ -	1159	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
814	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	38	367,19 -	__-__ -	13953	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
815	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення поверхонь з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужніст ю 5, 5 кВт , продукт ивніст ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*0,075*	*28781,34* *27708,35*	*890,82* *327,81*	*2159*	*2078*	*67* *25*	*105,1710* *1,2569*	*7,89* *0,09*
816	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	2,25	135,28 -	__-__ -	304	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
817	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	63	255,20 -	__-__ -	16078	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 17					53913	12455	367 182		51,51 0,69
		Разом будівельні роботи, грн.					53913				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41091				
		всього заробітна плата, грн.					12637				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5392				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**59305**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
833	& С130-1124-Т18	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.150 х діам.100 х діам.150	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
834	& С130-1124-Т3	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 125	м2	0,4	1189,13 -	__-__ -	476	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
835	& С1630-451-3	Дросель-клапан діам. 125 мм	шт	3	1094,78 -	__-__ -	3284	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
836	& С1630-451-4	Дросель-клапан діам. 100 мм	шт	1	1048,10 -	__-__ -	1048	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
837	*КБ20-1-1*	*Прокладання повіт роводів г нучких, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,1014*	*66909,27* *66909,27*	__-__ -	*6785*	*6785*	__-__ -	*287,9800* -	*29,20* -
838	& С1630-1119-ПП-26 варіант 1	Повітропровід гнучкий діам. 125 мм	м	26	198,49 -	__-__ -	5161	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
839	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	79	367,19 -	__-__ -	29008	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
840	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення поверхонь з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужніст ю 5, 5 кВт , продукт ивніст ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*0,183*	*28781,34* *27708,35*	*890,82* *327,81*	*5267*	*5071*	*163* *60*	*105,1710* *1,2569*	*19,25* *0,23*
841	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	5,49	135,28 -	__-__ -	743	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
842	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	153,72	255,20 -	__-__ -	39229	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 18					134287	31031	903 442		129,10 1,72
		Разом будівельні роботи, грн.					134287				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102353				
		всього заробітна плата, грн.					31473				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13428				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**147715**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 19. Система В-18									
843	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	1817,77 1746,21	68,80 37,02	1818	1746	69 37	6,8310 0,1354	6,83 0,14
844	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	5	743,75 568,59	64,44 32,42	3719	2843	322 162	2,2770 0,1268	11,39 0,63
845	& С130-220-1 варіант 1	Круглий дифузор МВ 125 ПФс Вентс	шт	5	217,53 -	__-__ -	1088	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
846	*КБ20-3-1*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,165*	*75021,81* *66909,27*	*1094,18* *587,04*	*12379*	*11040*	*181* *97*	*287,9800* *2,2964*	*47,52* *0,38*
847	& С130-1124-6	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 200 мм	м2	7	1077,78 -	__-__ -	7544	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
848	& С130-1124-2	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 150 мм	м2	3,6	1077,78 -	__-__ -	3880	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
849	& С130-1124-1	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 125 мм	м2	3,6	1077,78 -	__-__ -	3880	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
850	& С130-1124-9	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 100 мм	м2	0,3	1077,78 -	__-__ -	323	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
851	& С130-1124-П8	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 200 на діам. 150 мм, l=150 мм	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
852	& С130-1124-П20	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 150 на діам. 125 мм, l=150 мм	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
853	& С130-1124-П27	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 125 на діам. 100 мм, l=150 мм	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
854	& С130-1124-В7	Відвід із оцинкованої сталі діам. 200 на 90 град.	м2	0,6	1189,13 -	__-__ -	713	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
855	& С130-1124-В5	Відвід із оцинкованої сталі діам. 125 на 90 град.	м2	0,3	1189,13 -	__-__ -	357	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
856	& С130-1124-Т19	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.200 х діам.125 х діам.200	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
857	& С130-1124-Т18	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.150 х діам.100 х діам.150	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
858	& С130-1124-Т3	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 125	м2	0,3	1189,13 -	__-__ -	357	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
859	& С1630-451-3	Дросель-клапан діам. 125 мм	шт	2	1094,78 -	__-__ -	2190	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
860	& С1630-451-4	Дросель-клапан діам. 100 мм	шт	1	1048,10 -	__-__ -	1048	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
861	*КБ20-1-1*	*Прокладання повіт роводів г нучких, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,0702*	*66909,27* *66909,27*	__-__ -	*4697*	*4697*	__-__ -	*287,9800* -	*20,22* -
862	& С1630-1119-ПП-26 варіант 1	Повітропровід гнучкий діам. 125 мм	м	18	198,49 -	__-__ -	3573	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
863	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	62	367,19 -	__-__ -	22766	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
864	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення поверхонь з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужніст ю 5, 5 кВт , продукт ивніст ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*0,165*	*28781,34* *27708,35*	*890,82* *327,81*	*4749*	*4572*	*147* *54*	*105,1710* *1,2569*	*17,35* *0,21*
865	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	4,95	135,28 -	__-__ -	670	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
866	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	138,6	255,20 -	__-__ -	35371	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 19					112074	24898	719 350		103,31 1,36
		Разом будівельні роботи, грн.					112074				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86457				
		всього заробітна плата, грн.					25248				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11209				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**123283**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
869	& С130-220-1 варіант 1	Круглий дифузор МВ 125 ПФс Вентс	шт	6	217,53 -	__-__ -	1305	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
870	*КБ20-3-1*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,136*	*75021,81 66909,27*	*1094,18 587,04*	*10203*	*9100*	*149 80*	*287,9800 2,2964*	*39,17 0,31*
871	& С130-1124-6	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 200 мм	м2	5,7	1077,78 -	__-__ -	6143	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
872	& С130-1124-2	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 150 мм	м2	2	1077,78 -	__-__ -	2156	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
873	& С130-1124-1	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 125 мм	м2	4	1077,78 -	__-__ -	4311	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
874	& С130-1124-П8	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 200 на діам. 150 мм, l=150 мм	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
875	& С130-1124-П20	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 150 на діам. 125 мм, l=150 мм	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
876	& С130-1124-В7 варіант 1	Відвід із оцинкованої сталі діам. 200	м2	0,6	1189,13 -	__-__ -	713	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
877	& С130-1124-В5 варіант 1	Відвід із оцинкованої сталі діам. 125	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
878	& С130-1124-Т19	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.200 х діам.125 х діам.200	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
879	& С130-1124-Т14	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.150 х діам.125 х діам.150	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
880	& С130-1124-Т3	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 125	м2	0,4	1189,13 -	__-__ -	476	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
881	& С1630-451-3	Дросель-клапан діам. 125 мм	шт	3	1094,78 -	__-__ -	3284	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
882	*КБ20-1-1*	*Прокладання повіт роводів г нучких, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,0819*	*66909,27 66909,27*	__-__ -	*5480*	*5480*	__-__ -	*287,9800* -	*23,59* -
883	& С1630-1119-ПП-26 варіант 1	Повітропровід гнучкий діам. 125 мм	м	21	198,49 -	__-__ -	4168	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
884	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	60	367,19 -	__-__ -	22031	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
885	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення поверхонь з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужність ю 5, 5 кВт , продукт ивність ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*0,136*	*28781,34* 27708,35	*890,82* 327,81	*3914*	*3768*	*121* 45	*105,1710* 1,2569	*14,30* 0,17
886	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	4,08	135,28 -	__-__ -	552	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
887	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	114,24	255,20 -	__-__ -	29154	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 20					101242	23506	726 357		97,55 1,38
		Разом будівельні роботи, грн.					101242				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77010				
		всього заробітна плата, грн.					23863				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10124				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**111366**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
893	& С130-1124-2	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 150 мм	м2	3	1077,78 -	__-__ -	3233	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
894	& С130-1124-1	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 125 мм	м2	6,3	1077,78 -	__-__ -	6790	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
895	& С130-1124-9	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 100 мм	м2	0,5	1077,78 -	__-__ -	539	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
896	& С130-1124-П8	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 200 на діам. 150 мм, l=150 мм	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
897	& С130-1124-П20	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 150 на діам. 125 мм, l=150 мм	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
898	& С130-1124-П27	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 125 на діам. 100 мм, l=150 мм	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
899	& С130-1124-В5	Відвід із оцинкованої сталі діам. 125 на 90 град.	м2	0,6	1189,13 -	__-__ -	713	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
900	& С130-1124-В6 варіант 1	Відвід із оцинкованої сталі діам. 125 на 45 град.	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
901	& С1630-451-3	Дросель-клапан діам. 125 мм	шт	2	1094,78 -	__-__ -	2190	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
902	& С1630-451-4	Дросель-клапан діам. 100 мм	шт	5	1048,10 -	__-__ -	5241	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
903	*КБ20-3-4*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 250 мм*	*100м2*	*0,051*	*75013,23* *66909,27*	*1094,18* *587,04*	*3826*	*3412*	*56* *30*	*287,9800* *2,2964*	*14,69* *0,12*
904	& С130-1124-3	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 250 мм	м2	4	1077,78 -	__-__ -	4311	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
905	& С130-1124-П7	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 250 на діам. 200 мм, l=150 мм	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
906	& С130-1124-В13	Відвід із оцинкованої сталі діам. 250 на 90 град.	м2	0,9	1189,13 -	__-__ -	1070	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
907	*КБ20-1-1*	*Прокладання повіт роводів г нучких, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,1131*	*66909,27* *66909,27*	__-__ -	*7567*	*7567*	__-__ -	*287,9800* -	*32,57* -
908	& С1630-1119-ПП-26 варіант 1	Повітропровід гнучкий діам. 125 мм	м	29	198,49 -	__-__ -	5756	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
909	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	48	367,19 -	__-__ -	17625	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
910	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення поверхонь з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужність ю 5, 5 кВт , продукт ивність ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*0,18*	*28781,34* *27708,35*	*890,82* *327,81*	*5181*	*4988*	*160* *59*	*105,1710* *1,2569*	*18,93* *0,23*
911	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	5,4	135,28 -	__-__ -	731	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
912	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	151,2	255,20 -	__-__ -	38586	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 21					126507	31461	1006 494		130,66 1,93
		Разом будівельні роботи, грн.					126507				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94040				
		всього заробітна плата, грн.					31955				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12653				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**139160**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
918	& С130-1124-В5	Відвід із оцинкованої сталі діам. 125 на 90 град.	м2	0,6	1189,13 -	__-__ -	713	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
919	& С130-1124-Т3	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 125	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
920	*КБ20-1-1*	*Прокладання повіт роводів г нучких, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,0312*	*66909,27* *66909,27*	__-__ -	*2088*	*2088*	__-__ -	*287,9800* -	*8,98* -
921	& С1630-1119-ПП-26 варіант 1	Повітропровід гнучкий діам. 125 мм	м	8	198,49 -	__-__ -	1588	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
922	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	40	367,19 -	__-__ -	14688	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
923	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення поверхонь з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужніст ю 5, 5 кВт , продукт ивніст ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*0,1*	*28781,34* *27708,35*	*890,82* *327,81*	*2878*	*2771*	*89* *33*	*105,1710* *1,2569*	*10,52* *0,13*
924	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	3	135,28 -	__-__ -	406	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
925	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	84	255,20 -	__-__ -	21437	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 22					66393	15390	415 204		63,78 0,79
		Разом будівельні роботи, грн.					66393				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50588				
		всього заробітна плата, грн.					15594				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6642				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**73035**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
927	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	6	743,75 568,59	64,44 32,42	4463	3412	387 195	2,2770 0,1268	13,66 0,76
928	& С130-220-1 варіант 1	Круглий дифузор МВ 125 ПФс Вентс	шт	6	217,53 -	__-__ -	1305	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
929	*КБ20-3-1*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,1*	*75021,81* *66909,27*	*1094,18* *587,04*	*7502*	*6691*	*109* *59*	*287,9800* *2,2964*	*28,80* *0,23*
930	& С130-1124-6	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 200 мм	м2	5	1077,78 -	__-__ -	5389	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
931	& С130-1124-2	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 150 мм	м2	1,6	1077,78 -	__-__ -	1724	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
932	& С130-1124-1	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 125 мм	м2	0,8	1077,78 -	__-__ -	862	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
933	& С130-1124-П8	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 200 на діам. 150 мм, l=150 мм	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
934	& С130-1124-П20	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 150 на діам. 125 мм, l=150 мм	м2	0,3	1189,13 -	__-__ -	357	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
935	& С130-1124-В7	Відвід із оцинкованої сталі діам. 200 на 90 град.	м2	0,9	1189,13 -	__-__ -	1070	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
936	& С130-1124-В8	Відвід із оцинкованої сталі діам. 150 на 90 град.	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
937	& С130-1124-Т4	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.200 Х діам.150 Х діам.200	м2	0,2	1803,36 -	__-__ -	361	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
938	& С130-1124-Т14	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.150 х діам.125 х діам.150	м2	0,4	1189,13 -	__-__ -	476	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
939	& С130-1124-Т3	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 125	м2	0,4	1189,13 -	__-__ -	476	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
940	& С1630-451-2	Дросель-клапан діам. 150 мм	шт	2	1178,36 -	__-__ -	2357	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
941	*КБ20-1-1*	*Прокладання повіт роводів г нучких, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,0195*	*66909,27* *66909,27*	__-__ -	*1305*	*1305*	__-__ -	*287,9800* -	*5,62* -
942	& С1630-1119-ПП-26 варіант 1	Повітропровід гнучкий діам. 125 мм	м	5	198,49 -	__-__ -	992	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
943	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	23	367,19 -	__-__ -	8445	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
944	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення поверхонь з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужність ю 5, 5 кВт , продукт ивність ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*0,1*	*28781,34* *27708,35*	*890,82* *327,81*	*2878*	*2771*	*89* *33*	*105,1710* *1,2569*	*10,52* *0,13*
945	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	3	135,28 -	__-__ -	406	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
946	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	84	255,20 -	__-__ -	21437	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 23					65480	16949	674 335		69,82 1,30
		Разом будівельні роботи, грн.					65480				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47857				
		всього заробітна плата, грн.					17284				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6550				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**72030**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
952	& С130-1124-П27	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 125 на діам. 100 мм, l=150 мм	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
953	& С130-1124-В12	Відвід із оцинкованої сталі діам. 100 на 90 град.	м2	0,3	1189,13 -	__-__ -	357	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
954	& С130-1124-В10	Відвід із оцинкованої сталі діам. 100 на 45 град.	м2	0,3	1189,13 -	__-__ -	357	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
955	& С130-1124-Т25	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 100	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
956	& С1630-451-4	Дросель-клапан діам. 100 мм	шт	2	1048,10 -	__-__ -	2096	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
957	*КБ20-1-1*	*Прокладання повіт роводів г нучких, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,0273*	*66909,27* *66909,27*	__-__ -	*1827*	*1827*	__-__ -	*287,9800* -	*7,86* -
958	& С1630-1119-ПП-26 варіант 1	Повітропровід гнучкий діам. 125 мм	м	7	198,49 -	__-__ -	1389	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
959	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	15	367,19 -	__-__ -	5508	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
960	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення поверхонь з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужніст ю 5, 5 кВт , продукт ивніст ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*0,041*	*28781,34* *27708,35*	*890,82* *327,81*	*1180*	*1136*	*37* *13*	*105,1710* *1,2569*	*4,31* *0,05*
961	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	1,23	135,28 -	__-__ -	166	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
962	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	34,44	255,20 -	__-__ -	8789	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 24					33673	9613	300 150		39,75 0,57
		Разом будівельні роботи, грн.					33673				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23760				
		всього заробітна плата, грн.					9763				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3371				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**37044**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
978	& С1630-1119-ПП-26 варіант 1	Повітропровід гнучкий діам. 125 мм	м	7	198,49 -	__-__ -	1389	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
979	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	43	367,19 -	__-__ -	15789	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
980	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення поверхонь з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужніст ю 5, 5 кВт , продукт ивніст ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*0,12*	*28781,34* *27708,35*	*890,82* *327,81*	*3454*	*3325*	*107* *39*	*105,1710* *1,2569*	*12,62* *0,15*
981	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	3,6	135,28 -	__-__ -	487	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
982	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	100,8	255,20 -	__-__ -	25724	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 25					82055	18225	585 287		75,37 1,12
		Разом будівельні роботи, грн.					82055				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63245				
		всього заробітна плата, грн.					18512				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8206				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**90261**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
986	& С130-220-1 варіант 1	Круглий дифузор МВ 125 ПФс Вентс	шт	2	217,53 -	__-__ -	435	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
987	*КБ20-3-1*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,15*	*75021,81 66909,27*	*1094,18 587,04*	*11253*	*10036*	*164 88*	*287,9800 2,2964*	*43,20 0,34*
988	& С130-1124-6	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 200 мм	м2	10,7	1077,78 -	__-__ -	11532	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
989	& С130-1124-1	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 125 мм	м2	1,2	1077,78 -	__-__ -	1293	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
990	& С130-1124-9	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 100 мм	м2	1,9	1077,78 -	__-__ -	2048	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
991	& С130-1124-П21	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 200 на діам. 125 мм, l=150 мм	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
992	& С130-1124-П20	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 150 на діам. 125 мм, l=150 мм	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
993	& С130-1124-В5	Відвід із оцинкованої сталі діам. 125 на 90 град.	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
994	& С130-1124-В12	Відвід із оцинкованої сталі діам. 100 на 90 град.	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
995	& С130-1124-Т17	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.200 х діам.100 х діам.200	м2	0,4	1189,13 -	__-__ -	476	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
996	& С130-1124-Т15	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 150	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
997	& С1630-451-3	Дросель-клапан діам. 125 мм	шт	1	1094,78 -	__-__ -	1095	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
998	& С1630-451-4	Дросель-клапан діам. 100 мм	шт	2	1048,10 -	__-__ -	2096	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
999	*КБ20-3-4*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 250 мм*	*100м2*	*0,006*	*75013,23 66909,27*	*1094,18 587,04*	*450*	*401*	*7 4*	*287,9800 2,2964*	*1,73 0,01*
1000	& С130-1124-В13	Відвід із оцинкованої сталі діам. 250 на 90 град.	м2	0,6	1189,13 -	__-__ -	713	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ20-1-1*	*Прокладання повіт роводів г нучких, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,0555*	*66909,27 66909,27*	__-__ -	*3713*	*3713*	__-__ -	*287,9800* -	*15,98* -
1002	& С1630-1119-ПП-29 варіант 1	Повітропровід гнучкий діам. 150 мм	м	6	238,83 -	__-__ -	1433	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1003	& С1630-1119-ПП-26 варіант 1	Повітропровід гнучкий діам. 125 мм	м	7	198,49 -	__-__ -	1389	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1004	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	52	367,19 -	__-__ -	19094	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення поверхонь з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужніст ю 5, 5 кВт , продукт ивніст ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*0,156*	*28781,34* *27708,35*	*890,82* *327,81*	*4490*	*4323*	*139* *51*	*105,1710* *1,2569*	*16,41* *0,20*
1006	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	4,68	135,28 -	__-__ -	633	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1007	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	131,04	255,20 -	__-__ -	33441	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 26					101809	22493	637 310		93,26 1,20
		Разом будівельні роботи, грн.					101809				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					78679				
		всього заробітна плата, грн.					22803				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10181				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**111990**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
###	*КБ20-3-1*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,105*	*75021,81* *66909,27*	*1094,18* *587,04*	*7877*	*7025*	*115* *62*	*287,9800* *2,2964*	*30,24* *0,24*
1012	& С130-1124-2	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 150 мм	м2	6	1077,78 -	__-__ -	6467	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1013	& С130-1124-1	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 125 мм	м2	1,6	1077,78 -	__-__ -	1724	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1014	& С130-1124-9	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 100 мм	м2	1,6	1077,78 -	__-__ -	1724	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1015	& С130-1124-П20	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 150 на діам. 125 мм, l=150 мм	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1016	& С130-1124-В8	Відвід із оцинкованої сталі діам. 150 на 90 град.	м2	0,5	1189,13 -	__-__ -	595	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1017	& С130-1124-В5	Відвід із оцинкованої сталі діам. 125 на 90 град.	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1018	& С130-1124-В12	Відвід із оцинкованої сталі діам. 100 на 90 град.	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1019	& С130-1124-Т18	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.150 х діам.100 х діам.150	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1020	& С130-1124-Т3	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 125	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1021	& С1630-451-3	Дросель-клапан діам. 125 мм	шт	1	1094,78 -	__-__ -	1095	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1022	& С1630-451-4	Дросель-клапан діам. 100 мм	шт	1	1048,10 -	__-__ -	1048	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ20-1-1*	*Прокладання повіт роводів г нучких, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,039*	*66909,27* *66909,27*	__-__ -	*2609*	*2609*	__-__ -	*287,9800* -	*11,23* -
1024	& С1630-1119-ПП-26 варіант 1	Повітропровід гнучкий діам. 125 мм	м	10	198,49 -	__-__ -	1985	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1025	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	42	367,19 -	__-__ -	15422	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення поверхонь з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужніст ю 5, 5 кВт , продукт ивніст ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*0,105*	*28781,34* *27708,35*	*890,82* *327,81*	*3022*	*2909*	*94* *34*	*105,1710* *1,2569*	*11,04* *0,13*
1027	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	3,15	135,28 -	__-__ -	426	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1028	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	88,2	255,20 -	__-__ -	22509	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 27					73538	17019	491 241		70,56 0,93
		Разом будівельні роботи, грн.					73538				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56028				
		всього заробітна плата, грн.					17260				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7354				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**80892**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1038	& С130-1124-В8	Відвід із оцинкованої сталі діам. 150 на 90 град.	м2	0,5	1189,13 -	__-__ -	595	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1039	& С130-1124-В5	Відвід із оцинкованої сталі діам. 125 на 90 град.	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1040	& С130-1124-В12	Відвід із оцинкованої сталі діам. 100 на 90 град.	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1041	& С130-1124-Т17	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.200 х діам.100 х діам.200	м2	0,3	1189,13 -	__-__ -	357	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1042	& С130-1124-Т3	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 125	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1043	& С1630-451-3	Дросель-клапан діам. 125 мм	шт	1	1094,78 -	__-__ -	1095	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1044	& С1630-451-4	Дросель-клапан діам. 100 мм	шт	2	1048,10 -	__-__ -	2096	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ20-1-1*	*Прокладання повіт роводів г нучких, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,0546*	*66909,27* *66909,27*	__-__ -	*3653*	*3653*	__-__ -	*287,9800* -	*15,72* -
1046	& С1630-1119-ПП-26 варіант 1	Повітропровід гнучкий діам. 125 мм	м	14	198,49 -	__-__ -	2779	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1047	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	45	367,19 -	__-__ -	16524	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення поверхонь з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужніст ю 5, 5 кВт , продукт ивніст ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*0,11*	*28781,34* *27708,35*	*890,82* *327,81*	*3166*	*3048*	*98* *36*	*105,1710* *1,2569*	*11,57* *0,14*
1049	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	3,3	135,28 -	__-__ -	446	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1050	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	92,4	255,20 -	__-__ -	23580	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 28					79300	18081	545 268		74,91 1,04
		Разом будівельні роботи, грн.					79300				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60674				
		всього заробітна плата, грн.					18349				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7931				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**87231**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					25993				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19445				
		всього заробітна плата, грн.					6446				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2601				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**28594**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1073	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	1,23	135,28 -	__-__ -	166	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1074	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	34,44	255,20 -	__-__ -	8789	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 30					28127	6609	215 106		27,02 0,41
		Разом будівельні роботи, грн.					28127				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21303				
		всього заробітна плата, грн.					6715				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2814				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**30941**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1083	& С130-1124-П8	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 200 на діам. 150 мм, l=150 мм	м2	0,3	1189,13 -	__-__ -	357	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1084	& С130-1124-П25	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 200 на діам. 100 мм, l=150 мм	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1085	& С130-1124-В7	Відвід із оцинкованої сталі діам. 200 на 90 град.	м2	1,8	1189,13 -	__-__ -	2140	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1086	& С130-1124-В11	Відвід із оцинкованої сталі діам. 200 на 45 град.	м2	0,8	1189,13 -	__-__ -	951	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1087	& С130-1124-Т4	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.200 Х діам.150 Х діам.200	м2	0,9	1803,36 -	__-__ -	1623	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1088	& С130-1124-Т22	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 200 мм	м2	0,5	1189,13 -	__-__ -	595	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1089	& С130-1124-Т25	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 100	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1090	& С1630-451-2	Дросель-клапан діам. 150 мм	шт	6	1178,36 -	__-__ -	7070	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1091	& С1630-451-4	Дросель-клапан діам. 100 мм	шт	2	1048,10 -	__-__ -	2096	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ20-1-1*	*Прокладання повіт роводів г нучких, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,0797*	*66909,27* *66909,27*	__-__ -	*5333*	*5333*	__-__ -	*287,9800* -	*22,95* -
1093	& С1630-1119-ПП-29 варіант 1	Повітропровід гнучкий діам. 150 мм	м	13	238,83 -	__-__ -	3105	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1094	& С1630-1119-ПП-32 варіант 1	Повітропровід гнучкий діам. 100 мм	м	6	165,53 -	__-__ -	993	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1095	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	83	367,19 -	__-__ -	30477	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення поверхонь з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужність ю 5, 5 кВт , продукт ивність ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*0,303*	*28781,34* *27708,35*	*890,82* *327,81*	*8721*	*8396*	*270* *99*	*105,1710* *1,2569*	*31,87* *0,38*
1097	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	9,09	135,28 -	__-__ -	1230	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1098	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	254,52	255,20 -	__-__ -	64954	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 31					191378	41322	1207 584		171,52 2,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					191378				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					148849				
		всього заробітна плата, грн.					41906				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19137				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**210515**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1110	& С130-1124-Т22	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 200 мм	м2	0,3	1189,13 -	__-__ -	357	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1111	& С1630-451-2	Дросель-клапан діам. 150 мм	шт	3	1178,36 -	__-__ -	3535	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ20-1-1*	*Прокладання повіт роводів г нучких, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,0376*	*66909,27* *66909,27*	__-__ -	*2516*	*2516*	__-__ -	*287,9800* -	*10,83* -
1113	& С1630-1119-ПП-29 варіант 1	Повітропровід гнучкий діам. 150 мм	м	8	238,83 -	__-__ -	1911	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1114	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	47	367,19 -	__-__ -	17258	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення поверхонь з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужніст ю 5, 5 кВт , продукт ивніст ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*0,198*	*28781,34* *27708,35*	*890,82* *327,81*	*5699*	*5486*	*176* *65*	*105,1710* *1,2569*	*20,82* *0,25*
1116	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	5,94	135,28 -	__-__ -	804	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1117	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	166,32	255,20 -	__-__ -	42445	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 32					117258	25726	675 326		106,72 1,26
		Разом будівельні роботи, грн.					117258				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					90857				
		всього заробітна плата, грн.					26052				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11726				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**128984**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1119	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	2	743,75 568,59	64,44 32,42	1488	1137	129 65	2,2770 0,1268	4,55 0,25
1120	& С130-220-1 варіант 1	Круглий дифузор МВ 125 ПФс Вентс	шт	2	217,53 -	__-__ -	435	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ20-3-1*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,135*	*75021,81* *66909,27*	*1094,18* *587,04*	*10128*	*9033*	*148* *79*	*287,9800* *2,2964*	*38,88* *0,31*
1122	& С130-1124-1	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 125 мм	м2	12,6	1077,78 -	__-__ -	13580	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1123	& С130-1124-В5	Відвід із оцинкованої сталі діам. 125 на 90 град.	м2	0,9	1189,13 -	__-__ -	1070	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1124	& С130-1124-Т3	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 125	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ20-1-1*	*Прокладання повіт роводів г нучких, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,0156*	*66909,27* *66909,27*	__-__ -	*1044*	*1044*	__-__ -	*287,9800* -	*4,49* -
1126	& С1630-1119-ПП-26 варіант 1	Повітропровід гнучкий діам. 125 мм	м	4	198,49 -	__-__ -	794	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1127	& С1630-451-3	Дросель-клапан діам. 125 мм	шт	2	1094,78 -	__-__ -	2190	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1128	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	47	367,19 -	__-__ -	17258	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення поверхонь з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужніст ю 5, 5 кВт , продукт ивніст ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*0,137*	*28781,34* *27708,35*	*890,82* *327,81*	*3943*	*3796*	*122* *45*	*105,1710* *1,2569*	*14,41* *0,17*
1130	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	4,11	135,28 -	__-__ -	556	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1131	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	115,08	255,20 -	__-__ -	29368	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 33					83910	16756	468 226		69,16 0,87
		Разом будівельні роботи, грн.					83910				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66686				
		всього заробітна плата, грн.					16982				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					8392				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**92302**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1144	& С130-1128-В9	Відвід із оцинкованої сталі діам. 315 на 90 град.	м2	3,3	1426,44 -	__-__ -	4707	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1145	& С130-1128-В10	Відвід із оцинкованої сталі діам. 315 на 45 град.	м2	0,8	1426,44 -	__-__ -	1141	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ20-3-9*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,7 мм, перимет ром 1000 мм*	*100м2*	*0,024*	*69237,34* *61261,09*	*966,47* *515,98*	*1662*	*1470*	*23* *12*	*263,6700* *2,0184*	*6,33* *0,05*
1147	& С130-1128-4	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,7 пер 300х200(h) мм	м2	2,1	1366,90 -	__-__ -	2870	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1148	& С130-1128-П33	Перехід із оцинкованої сталі з 300х200(h) на 200х200(h)мм, l= мм	м2	0,3	1928,17 -	__-__ -	578	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ20-3-10*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,7 мм, перимет ром від 1100 до 1600 мм*	*100м2*	*0,047*	*60164,46* *53006,05*	*885,81* *471,10*	*2828*	*2491*	*42* *22*	*228,1400* *1,8428*	*10,72* *0,09*
1150	& С130-1128-3	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,7 пер 400х200(h) мм	м2	3,6	1366,90 -	__-__ -	4921	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1151	& С130-1128-П14	Перехід із оцинкованої сталі з 400х200(h) на 300х200(h) мм, l= мм	м2	0,3	1928,17 -	__-__ -	578	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1152	& С130-1128-В3 варіант 1	Відвід із оцинкованої сталі 400х200(h) на 90 град.	м2	0,8	1928,17 -	__-__ -	1543	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1153	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	55	367,19 -	__-__ -	20195	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення поверхонь з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужніст ю 5, 5 кВт , продукт ивніст ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*0,373*	*28781,34* *27708,35*	*890,82* *327,81*	*10735*	*10335*	*332* *122*	*105,1710* *1,2569*	*39,23* *0,47*
1155	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	11,19	135,28 -	__-__ -	1514	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1156	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	313,32	255,20 -	__-__ -	79959	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 34					204149	41491	1041 477		172,44 1,87
		Разом будівельні роботи, грн.					204149				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					161617				
		всього заробітна плата, грн.					41968				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					20414				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**224563**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1170	& С1630-451-4	Дросель-клапан діам. 100 мм	шт	3	1048,10 -	__-__ -	3144	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1171	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	46	367,19 -	__-__ -	16891	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення поверхонь з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужніст ю 5, 5 кВт , продукт ивніст ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*0,124*	*28781,34* *27708,35*	*890,82* *327,81*	*3569*	*3436*	*110* *41*	*105,1710* *1,2569*	*13,04* *0,16*
1173	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	3,72	135,28 -	__-__ -	503	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1174	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	104,16	255,20 -	__-__ -	26582	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 35					82251	17814	593 292		73,54 1,13
		Разом будівельні роботи, грн.					82251				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63844				
		всього заробітна плата, грн.					18106				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8225				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**90476**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
###	*КБ20-3-1*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,134*	*75021,81* *66909,27*	*1094,18* *587,04*	*10053*	*8966*	*147* *79*	*287,9800* *2,2964*	*38,59* *0,31*
1180	& С130-1124-2	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 150 мм	м2	9,1	1077,78 -	__-__ -	9808	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1181	& С130-1124-1	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 125 мм	м2	1,2	1077,78 -	__-__ -	1293	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1182	& С130-1124-9	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 100 мм	м2	1,9	1077,78 -	__-__ -	2048	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1183	& С130-1124-П22	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 150 на діам. 100 мм, l=150 мм	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1184	& С130-1124-В8	Відвід із оцинкованої сталі діам. 150 на 90 град.	м2	0,5	1189,13 -	__-__ -	595	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1185	& С130-1124-В12	Відвід із оцинкованої сталі діам. 100 на 90 град.	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1186	& С130-1124-Т14	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.150 х діам.125 х діам.150	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1187	& С130-1124-Т3	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 125	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1188	& С130-1124-Т25	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 100	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ20-1-1*	*Прокладання повіт роводів г нучких, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,0428*	*66909,27* *66909,27*	__-__ -	*2864*	*2864*	__-__ -	*287,9800* -	*12,33* -
1190	& С1630-1119-ПП-26 варіант 1	Повітропровід гнучкий діам. 125 мм	м	7	198,49 -	__-__ -	1389	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1191	& С1630-1119-ПП-32 варіант 1	Повітропровід гнучкий діам. 100 мм	м	5	165,53 -	__-__ -	828	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1192	& С1630-451-3	Дросель-клапан діам. 125 мм	шт	1	1094,78 -	__-__ -	1095	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1193	& С1630-451-4	Дросель-клапан діам. 100 мм	шт	1	1048,10 -	__-__ -	1048	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1194	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	52	367,19 -	__-__ -	19094	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення поверхонь з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужніст ю 5, 5 кВт , продукт ивніст ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*0,254*	*28781,34* *27708,35*	*890,82* *327,81*	*7310*	*7038*	*226* *83*	*105,1710* *1,2569*	*26,71* *0,32*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1196	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	7,62	135,28 -	__-__ -	1031	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1197	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	213,36	255,20 -	__-__ -	54449	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 36					120702	23912	720 340		97,96 1,32
		Разом будівельні роботи, грн.					120702				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96070				
		всього заробітна плата, грн.					24252				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12071				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**132773**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1206	& С1630-1119-ПП-26 варіант 1	Повітропровід гнучкий діам. 125 мм	м	3	198,49 -	__-__ -	595	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1207	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	20	367,19 -	__-__ -	7344	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення поверхонь з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужніст ю 5, 5 кВт , продукт ивніст ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*0,048*	*28781,34* *27708,35*	*890,82* *327,81*	*1382*	*1330*	*43* *16*	*105,1710* *1,2569*	*5,05* *0,06*
1209	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	1,44	135,28 -	__-__ -	195	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1210	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	40,32	255,20 -	__-__ -	10290	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 37					34530	9232	314 157		38,01 0,60
		Разом будівельні роботи, грн.					34530				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24984				
		всього заробітна плата, грн.					9389				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3453				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**37983**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1214	& С130-220-1 варіант 1	Круглий дифузор МВ 125 ПФс Вентс	шт	3	217,53 -	__-__ -	653	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ20-3-1*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,223*	*75021,81 66909,27*	*1094,18 587,04*	*16730*	*14921*	*244 131*	*287,9800 2,2964*	*64,22 0,51*
1216	& С130-1124-6	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 200 мм	м2	16,4	1077,78 -	__-__ -	17676	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1217	& С130-1124-2	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 150 мм	м2	1	1077,78 -	__-__ -	1078	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1218	& С130-1124-1	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 125 мм	м2	2,4	1077,78 -	__-__ -	2587	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1219	& С130-1124-П8	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 200 на діам. 150 мм, l=150 мм	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1220	& С130-1124-П20	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 150 на діам. 125 мм, l=150 мм	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1221	& С130-1124-П22	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 150 на діам. 100 мм, l=150 мм	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1222	& С130-1124-П27	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 125 на діам. 100 мм, l=150 мм	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1223	& С130-1124-В7	Відвід із оцинкованої сталі діам. 200 на 90 град.	м2	1,2	1189,13 -	__-__ -	1427	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1224	& С130-1124-В5	Відвід із оцинкованої сталі діам. 125 на 90 град.	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1225	& С130-1124-Т17	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.200 х діам.100 х діам.200	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1226	& С130-1124-Т18	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.150 х діам.100 х діам.150	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1227	& С130-1124-Т3	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 125	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1228	& С1630-451-3	Дросель-клапан діам. 125 мм	шт	1	1094,78 -	__-__ -	1095	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1229	& С1630-451-4	Дросель-клапан діам. 100 мм	шт	2	1048,10 -	__-__ -	2096	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ20-1-1*	*Прокладання повіт роводів г нучких, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,0617*	*66909,27 66909,27*	__-__ -	*4128*	*4128*	__-__ -	*287,9800* -	*17,77* -
1231	& С1630-1119-ПП-29 варіант 1	Повітропровід гнучкий діам. 150 мм	м	4	238,83 -	__-__ -	955	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1232	& С1630-1119-ПП-26 варіант 1	Повітропровід гнучкий діам. 125 мм	м	11	198,49 -	__-__ -	2183	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1233	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	64	367,19 -	__-__ -	23500	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення поверхонь з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужніст ю 5, 5 кВт , продукт ивніст ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*0,223*	*28781,34* *27708,35*	*890,82* *327,81*	*6418*	*6179*	*199* *73*	*105,1710* *1,2569*	*23,45* *0,28*
1235	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	6,69	135,28 -	__-__ -	905	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1236	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	187,32	255,20 -	__-__ -	47804	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 38					135815	29248	770 371		121,38 1,44
		Разом будівельні роботи, грн.					135815				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					105797				
		всього заробітна плата, грн.					29619				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13585				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**149400**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1240	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	4	743,75 568,59	64,44 32,42	2975	2274	258 130	2,2770 0,1268	9,11 0,51
1241	& С130-220-6	Дифузор Systemair TSO-200	шт	4	3764,03 -	__-__ -	15056	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ20-3-3*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, перимет ром 800, 1000 мм*	*100м2*	*0,023*	*69237,34* *61261,09*	*966,47* *515,98*	*1592*	*1409*	*22* *12*	*263,6700* *2,0184*	*6,06* *0,05*
1243	& С130-1124-8 варіант 1	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер 200х200(h) мм	м2	0,8	1159,31 -	__-__ -	927	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1244	& С130-1124-П10	Перехід із оцинкованої сталі з 200х200(h) на діам. 200 мм, l=300 мм	м2	1,2	1803,36 -	__-__ -	2164	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1245	& С130-1124-Т21	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для прямокутних повітропроводів 200х200(h)Х200х200(h)Х200х200(h)	м2	0,3	1803,36 -	__-__ -	541	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ20-3-9*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,7 мм, перимет ром 1000 мм*	*100м2*	*0,019*	*69237,34* *61261,09*	*966,47* *515,98*	*1316*	*1164*	*18* *10*	*263,6700* *2,0184*	*5,01* *0,04*
1247	& С130-1128-4	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,7 пер 300х200(h) мм	м2	1,1	1366,90 -	__-__ -	1504	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1248	& С130-1128-П33 варіант 1	Перехід із оцинкованої сталі з 300х200(h) на 200х200(h)мм, l=300 мм	м2	0,4	1928,17 -	__-__ -	771	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1249	& С130-1128-Т16	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,7мм для прямокутних повітропроводів 300х200(h) х200х200(h) х300х200(h)	м2	0,4	1928,17 -	__-__ -	771	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ20-3-10*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,7 мм, перимет ром від 1100 до 1600 мм*	*100м2*	*0,198*	*60164,46* *53006,05*	*885,81* *471,10*	*11913*	*10495*	*175* *93*	*228,1400* *1,8428*	*45,17* *0,36*
1251	& С130-1128-3	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,7 пер 400х200(h) мм	м2	14,4	1366,90 -	__-__ -	19683	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1252	& С130-1128-П17 варіант 1	Перехід із оцинкованої сталі з 400х200(h) на 700х200(h), l=500 мм	м2	0,9	1928,17 -	__-__ -	1735	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1253	& С130-1128-П34	Перехід із оцинкованої сталі з 700х200(h) на діам. 315 мм, l=500 мм	м2	0,9	1928,17 -	__-__ -	1735	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1254	& С130-1128-П35	Перехід із оцинкованої сталі з діам 315 на 400х200(h) мм, l=300 мм	м2	0,5	1928,17 -	__-__ -	964	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1255	& С130-1128-П14 варіант 1	Перехід із оцинкованої сталі з 400х200(h) на 300х200(h) мм, l=300 мм	м2	0,5	1928,17 -	__-__ -	964	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1256	& С130-1128-Т7	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,7мм для прямокутних повітропроводів 400x200(h)X200x200(h)X400x200(h)	м2	0,4	1928,17 -	__-__ -	771	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1257	& С130-1128-В3	Відвід із оцинкованої сталі 400x200(h)	м2	2,2	1928,17 -	__-__ -	4242	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ20-1-1*	*Прокладання повіт роводів г нучких, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,0189*	*66909,27* *66909,27*	__-__ -	*1265*	*1265*	__-__ -	*287,9800* -	*5,44* -
1259	& С1630-1119-ПП-33 варіант 1	Повітропровід гнучкий діам. 200 мм	м	3	307,47 -	__-__ -	922	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1260	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	27	367,19 -	__-__ -	9914	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення поверхонь з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужніст ю 5, 5 кВт , продукт ивніст ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*0,24*	*28781,34* *27708,35*	*890,82* *327,81*	*6908*	*6650*	*214* *79*	*105,1710* *1,2569*	*25,24* *0,30*
1262	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	7,2	135,28 -	__-__ -	974	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1263	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	201,6	255,20 -	__-__ -	51448	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 39					154303	26366	822 392		108,69 1,52
		Разом будівельні роботи, грн.					154303				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					127115				
		всього заробітна плата, грн.					26758				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15429				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**169732**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1265	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	1	553,49 476,60	49,73 20,80	553	477	50 21	2,0020 0,0820	2,00 0,08
1266	& С1630-1119-РВ-11	Вентиляційні грати МВ 200/150 ПФс	шт	1	439,12 -	__-__ -	439	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ20-3-1*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,039*	*75021,81* *66909,27*	*1094,18* *587,04*	*2926*	*2609*	*43* *23*	*287,9800* *2,2964*	*11,23* *0,09*
1268	& С130-1124-1	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 125 мм	м2	3,2	1077,78 -	__-__ -	3449	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1269	& С130-1124-В5	Відвід із оцинкованої сталі діам. 125 на 90 град.	м2	0,5	1189,13 -	__-__ -	595	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1270	& С130-1124-П20	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 150 на діам. 125 мм, l=150 мм	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ20-1-1*	*Прокладання повіт роводів г нучких, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,0071*	*66909,27* *66909,27*	__-__ -	*475*	*475*	__-__ -	*287,9800* -	*2,04* -
1272	& С1630-1119-ПП-29 варіант 1	Повітропровід гнучкий діам. 150 мм	м	1,5	238,83 -	__-__ -	358	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1273	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	14	367,19 -	__-__ -	5141	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення поверхонь з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужніст ю 5, 5 кВт , продукт ивніст ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*0,039*	*28781,34* *27708,35*	*890,82* *327,81*	*1122*	*1081*	*35* *13*	*105,1710* *1,2569*	*4,10* *0,05*
1275	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	1,17	135,28 -	__-__ -	158	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1276	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	32,76	255,20 -	__-__ -	8360	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 40					27013	7412	217 105		30,59 0,40
		Разом будівельні роботи, грн.					27013				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19384				
		всього заробітна плата, грн.					7517				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2702				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**29715**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
###	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення поверхонь з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужність ю 5, 5 кВт , продукт ивність ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*0,476*	*28781,34* *27708,35*	*890,82* *327,81*	*13700*	*13189*	*424* *156*	*105,1710* *1,2569*	*50,06* *0,60*
1293	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	14,28	135,28 -	__-__ -	1932	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1294	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	399,84	255,20 -	__-__ -	102039	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 41					260878	39325	1199 527		161,52 2,05
		Разом будівельні роботи, грн.					260878				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					220354				
		всього заробітна плата, грн.					39852				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26089				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**286967**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1300	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	1 шт	2	1371,79 890,34	33,61 18,70	2744	1781	67 37	3,7400 0,0732	7,48 0,15
1301	& С1630-725-1 варіант 2	Клапан витратомір-відсікач КРО-3	шт	2	9849,34 -	__-__ -	19699	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1302	КБ20-13-17	Установлення противибухових пристроїв	1 клапан	1	4001,24 3110,34	194,92 108,46	4001	3110	195 108	13,3870 0,4243	13,39 0,42
1303	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	0,0123	2047,73 1933,75	94,10 52,36	25	24	1 1	7,7440 0,2048	0,10 -
1304	& С1630-1623-1 варіант 1	Фільтр касетний Вентс ФБ 125	шт	1	2343,83 -	__-__ -	2344	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1305	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	1 клапан	1	772,88 564,01	20,16 11,22	773	564	20 11	2,3980 0,0439	2,40 0,04
1306	& С130-397-2 варіант 1	Зворотній клапан діам. 400 мм	шт	1	4318,03 -	__-__ -	4318	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1307	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	609,20 452,76	13,44 7,48	609	453	13 7	1,9250 0,0293	1,93 0,03
1308	& С130-397-1 варіант 1	Зворотній клапан діам. 160 мм	шт	1	863,80 -	__-__ -	864	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1309	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	36	553,49 476,60	49,73 20,80	19926	17158	1790 749	2,0020 0,0820	72,07 2,95
1310	& С130-600-4	Вентиляційні грати МВ 126 ВДс Вентс	шт	2	465,55 -	__-__ -	931	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1311	& С130-600-5	Вентиляційні грати МВ 121 ВДс Вентс	шт	29	560,98 -	__-__ -	16268	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1312	& С1630-1119-РВ-6 варіант 2	Вентиляційні грати МВ МВ 101 Вс	шт	5	415,27 -	__-__ -	2076	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ20-3-1*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,314*	*75021,81* *66909,27*	*1094,18* *587,04*	*23557*	*21010*	*344* *184*	*287,9800* *2,2964*	*90,43* *0,72*
1314	& С130-1124-6	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 200 мм	м2	5,1	1077,78 -	__-__ -	5497	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1315	& С130-1124-12	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 160 мм	м2	15,1	1077,78 -	__-__ -	16274	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1316	& С130-1124-1	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 125 мм	м2	5,5	1077,78 -	__-__ -	5928	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1317	& С130-1124-9	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 100 мм	м2	2,6	1077,78 -	__-__ -	2802	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1318	& С130-1124-П30	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 200 на діам. 125 мм, l=300 мм	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1319	& С130-1124-П31	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 160 на діам. 100 мм, l=150 мм	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1320	& С130-1124-П25	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 200 на діам. 100 мм, l=150 мм	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1321	& С130-1124-В14	Відвід із оцинкованої сталі діам. 160 на 90 град.	м2	0,5	1189,13 -	__-__ -	595	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1322	& С130-1124-В17	Відвід із оцинкованої сталі діам. 160 на 45 град.	м2	0,6	1189,13 -	__-__ -	713	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1323	& С130-1124-В5	Відвід із оцинкованої сталі діам. 125 на 90 град.	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1324	& С130-1124-В12	Відвід із оцинкованої сталі діам. 100 на 90 град.	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1325	& С130-1124-Т3	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 125	м2	0,5	1189,13 -	__-__ -	595	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1326	& С130-1124-Т24	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.125 х діам.100 х діам.125	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1327	& С130-1124-Т23	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.200 х діам.160 х діам.200	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1328	& С130-1124-Т25	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм рівносторонній діам. 100	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1329	& С130-1124-ЗА1	Заглушка діам. 160 мм	м2	0,2	140,91 -	__-__ -	28	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1330	& С130-1124-ЗА2	Заглушка діам. 100 мм	м2	0,1	113,07 -	__-__ -	11	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1331	& С1630-451-6	Дросель-клапан діам. 160 мм	шт	3	1271,39 -	__-__ -	3814	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1332	& С1630-451-3	Дросель-клапан діам. 125 мм	шт	1	1094,78 -	__-__ -	1095	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1333	& С1630-451-4	Дросель-клапан діам. 100 мм	шт	1	1048,10 -	__-__ -	1048	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1334	& С130-1128-ВС2	Врізка-сідло з оцинкованої сталі діам. 125 у діам. 400	шт	1	142,84 -	__-__ -	143	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1335	& С130-1128-ВС3	Врізка-сідло з оцинкованої сталі діам. 125 у діам. 355	шт	3	142,80 -	__-__ -	428	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1336	& С130-1124-ВС2	Врізка-сідло з оцинкованої сталі діам. 125 у діам. 315	шт	3	116,28 -	__-__ -	349	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1337	& С130-1124-ВС6	Врізка-сідло з оцинкованої сталі діам. 125 у діам. 280	шт	3	142,72 -	__-__ -	428	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1338	& С130-1124-ВС1	Врізка-сідло з оцинкованої сталі діам. 125 у діам. 250	шт	3	116,24 -	__-__ -	349	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1339	& С130-1124-ВС4	Врізка-сідло з оцинкованої сталі діам. 125 у діам. 200	шт	3	116,20 -	__-__ -	349	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1340	& С130-1124-ВС3	Врізка-сідло з оцинкованої сталі діам. 125 у діам. 160	шт	13	116,15 -	__-__ -	1510	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ20-3-4*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 250 мм*	*100м2*	*0,096*	*75013,23* *66909,27*	*1094,18* *587,04*	*7201*	*6423*	*105* *56*	*287,9800* *2,2964*	*27,65* *0,22*
1342	& С130-1124-3	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 250 мм	м2	8,7	1077,78 -	__-__ -	9377	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1343	& С130-1124-П29	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 250 на діам. 200 мм, l=300 мм	м2	0,6	1189,13 -	__-__ -	713	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1344	& С130-1124-Т27	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.250 х діам.160 х діам.250	м2	0,3	1189,13 -	__-__ -	357	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ20-3-5*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,6 мм, діамет ром до 355 мм*	*100м2*	*0,338*	*68500,16* *61261,09*	*966,47* *515,98*	*23153*	*20706*	*327* *174*	*263,6700* *2,0184*	*89,12* *0,68*
1346	& С130-1128-12	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,7 пер. діам. 355 мм	м2	6,7	1172,20 -	__-__ -	7854	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1347	& С130-1124-11	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 315 мм	м2	11,9	1077,78 -	__-__ -	12826	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1348	& С130-1124-4	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 280 мм	м2	8,8	1077,78 -	__-__ -	9484	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1349	& С130-1128-П41	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 355 на діам. 315 мм, l=300 мм	м2	0,5	1427,24 -	__-__ -	714	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1350	& С130-1128-П42	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 315 на діам. 280 мм, l=300 мм	м2	0,4	1427,24 -	__-__ -	571	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1351	& С130-1124-П28	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 280 на діам. 250 мм, l=300 мм	м2	0,8	1189,13 -	__-__ -	951	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1352	& С130-1124-П32	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 280 на діам. 100 мм, l=150 мм	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1353	& С130-1128-П43	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 315 на діам. 125 мм, l=300 мм	м2	0,3	1427,24 -	__-__ -	428	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1354	& С130-1128-П25	Перехід із оцинкованої сталі з 300х300(h) на діам. 355 мм, l=300 мм	м2	1	1928,17 -	__-__ -	1928	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1355	& С130-1128-Х1	Хрестовина для круглих повітропроводів діам.315 х діам.280	м2	0,7	1427,24 -	__-__ -	999	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1356	& С130-1128-В7	Відвід із оцинкованої сталі діам. 355 на 90 град.	м2	0,8	1426,44 -	__-__ -	1141	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1357	& С130-1128-В10	Відвід із оцинкованої сталі діам. 315 на 45 град.	м2	0,8	1426,44 -	__-__ -	1141	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1358	& С130-1124-В3	Відвід із оцинкованої сталі діам. 280 на 45 град.	м2	0,6	1189,13 -	__-__ -	713	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1359	& С130-1124-Т26	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,5мм для круглих повітропроводів діам.280 х діам.160 х діам.280	м2	0,3	1189,13 -	__-__ -	357	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ20-3-6*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,7 мм, діамет ром до 450 мм*	*100м2*	*0,303*	*60164,46* *53006,05*	*885,81* *471,10*	*18230*	*16061*	*268* *143*	*228,1400* *1,8428*	*69,13* *0,56*
1361	& С130-1128-11	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,7 пер. діам. 400 мм	м2	21,4	1172,20 -	__-__ -	25085	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1362	& С130-1128-П39	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 400 на діам. 315 мм, l=300 мм	м2	0,5	1427,24 -	__-__ -	714	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1363	& С130-1128-П40	Перехід із оцинкованої сталі з діам. 400 на діам. 355 мм, l=500 мм	м2	0,8	1427,24 -	__-__ -	1142	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1364	& С130-1128-В12	Відвід із оцинкованої сталі діам. 400 на 90 град.	м2	5	1426,44 -	__-__ -	7132	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1365	& С130-1128-Т17	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,7мм для круглих повітропроводів діам.400 х діам.355 х діам.400	м2	1,4	1427,24 -	__-__ -	1998	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1366	& С130-1128-Т18	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,7мм рівносторонній діам. 400	м2	0,8	1427,24 -	__-__ -	1142	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1367	& С130-1128-Т19	Трійник із оцинкованої сталі товщ. 0,7мм для круглих повітропроводів діам.400 х діам.160 х діам.400	м2	0,4	1427,24 -	__-__ -	571	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1368	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	147	367,19 -	__-__ -	53977	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення поверхонь з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужніст ю 5, 5 кВт , продукт івніст ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*1,051*	*28781,34* *27708,35*	*890,82* *327,81*	*30249*	*29121*	*936* *345*	*105,1710* *1,2569*	*110,53* *1,32*
1370	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	31,53	135,28 -	__-__ -	4265	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1371	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	882,84	255,20 -	__-__ -	225301	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 42					605789	125924	4553 2081		524,11 8,10
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					605789 475312 128005 60578 - - **666367**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1381	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	3,54	135,28 -	__-__ -	479	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1382	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	99,12	255,20 -	__-__ -	25295	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 43					63596	12209	298 140		50,71 0,55
		Разом будівельні роботи, грн.					63596				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51089				
		всього заробітна плата, грн.					12349				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6361				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**69957**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1391	& С1630-1119-ПП-29 варіант 1	Повітропровід гнучкий діам. 150 мм	м	6	238,83 -	__-__ -	1433	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1392	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	28	367,19 -	__-__ -	10281	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення поверхонь з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужніст ю 5, 5 кВт , продукт ивніст ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*0,104*	*28781,34* *27708,35*	*890,82* *327,81*	*2993*	*2882*	*93* *34*	*105,1710* *1,2569*	*10,94* *0,13*
1394	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	3,12	135,28 -	__-__ -	422	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1395	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	87,36	255,20 -	__-__ -	22294	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 44					60356	12865	336 160		53,56 0,62
		Разом будівельні роботи, грн.					60356				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47155				
		всього заробітна плата, грн.					13025				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6035				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**66391**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1399	& С130-1124-9	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 100 мм	м2	3,5	1077,78 -	__-__ -	3772	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1400	& С130-1124-В12	Відвід із оцинкованої сталі діам. 100 на 90 град.	м2	0,1	1189,13 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ20-1-1*	*Прокладання повіт роводів г нучких, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,0062*	*66909,27* *66909,27*	__-__ -	*415*	*415*	__-__ -	*287,9800* -	*1,79* -
1402	& С1630-1119-ПП-32 варіант 1	Повітропровід гнучкий діам. 100 мм	м	2	165,53 -	__-__ -	331	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1403	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	17	367,19 -	__-__ -	6242	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення поверхонь з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужніст ю 5, 5 кВт , продукт ивніст ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*0,036*	*28781,34* *27708,35*	*890,82* *327,81*	*1036*	*998*	*32* *12*	*105,1710* *1,2569*	*3,79* *0,05*
1405	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	1,08	135,28 -	__-__ -	146	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1406	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	30,24	255,20 -	__-__ -	7717	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 45					23401	4391	135 65		18,23 0,26
		Разом будівельні роботи, грн.					23401				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18875				
		всього заробітна плата, грн.					4456				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2340				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**25741**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1408	& С130-600-6	Гратка вентиляційна МВ 160 ВЖД Вентс	шт	1	842,18 -	__-__ -	842	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ20-3-3*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, перимет ром 800, 1000 мм*	*100м2*	*0,053*	*69237,34* *61261,09*	*966,47* *515,98*	*3670*	*3247*	*51* *27*	*263,6700* *2,0184*	*13,97* *0,11*
1410	& С130-1124-14	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. 150х200(h) мм	м2	4,7	1159,31 -	__-__ -	5449	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1411	& С130-1124-В18	Відвід із оцинкованої сталі 150х200(h) на 90 град.	м2	0,3	1803,36 -	__-__ -	541	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1412	& С130-1124-П33	Перехід із оцинкованої сталі з 150х200(h) на діам. 150 мм, l= мм	м2	0,3	1803,36 -	__-__ -	541	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1413	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	8	367,19 -	__-__ -	2938	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення поверхонь з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужність ю 5, 5 кВт , продукт ивність ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*0,053*	*28781,34* *27708,35*	*890,82* *327,81*	*1525*	*1469*	*47* *17*	*105,1710* *1,2569*	*5,57* *0,07*
1415	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	1,59	135,28 -	__-__ -	215	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1416	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	44,52	255,20 -	__-__ -	11362	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 46					27636	5193	148 65		21,54 0,26
		Разом будівельні роботи, грн.					27636				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22295				
		всього заробітна плата, грн.					5258				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2764				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**30400**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1417	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	1	553,49 476,60	49,73 20,80	553	477	50 21	2,0020 0,0820	2,00 0,08
1418	& С130-600-6	Гратка вентиляційна МВ 160 ВЖД Вентс	шт	1	842,18 -	__-__ -	842	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ20-3-1*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*0,015*	*75021,81* *66909,27*	*1094,18* *587,04*	*1125*	*1004*	*16* *9*	*287,9800* *2,2964*	*4,32* *0,03*
1420	& С130-1124-2	Повітропровід із оцинкованої сталі ОЦ-Б-ПН-0,5 пер. діам. 150 мм	м2	1,3	1077,78 -	__-__ -	1401	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1421	& С130-1124-В8	Відвід із оцинкованої сталі діам. 150 на 90 град.	м2	0,2	1189,13 -	__-__ -	238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1422	& С1630-114-1	Кріплення для повітропроводів і обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	3	367,19 -	__-__ -	1102	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ15-47-1*	*Високоякісне шт укат урення поверхонь з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужність ю 5, 5 кВт , продукт ивність ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм*	*100м2*	*0,015*	*28781,34* *27708,35*	*890,82* *327,81*	*432*	*416*	*13* *5*	*105,1710* *1,2569*	*1,58* *0,02*
1424	& С111-233-3	Ґрунт Ammokote QUARTZ	кг	0,45	135,28 -	__-__ -	61	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1425	& С111-2012-1-1 варіант 1	Вогнезахисна штукатурка Ammokote DS-180	кг	12,6	255,20 -	__-__ -	3216	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 47					8970	1897	79 35		7,90 0,13
		Разом будівельні роботи, грн.					8970				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6994				
		всього заробітна плата, грн.					1932				
		Загальновиробничі витрати, грн.					897				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9867**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4049907				
		всього заробітна плата, грн.					1117079				
		Загальновиробничі витрати, грн.					518507				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5703161**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1437	& С113-2067-2	Ніпель перехідний латунний 32х15	шт	6	196,92 -	__-__ -	1182	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1438	& С113-2067-3	Ніпель перехідний латунний 25х15	шт	18	106,77 -	__-__ -	1922	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ16-6-2*	*Прокладання т рубопроводів зі ст альних водогазопровідних неоцинкованих т руб діамет ром 20 мм*	*100м*	*0,25*	*15126,75* *13543,13*	*1010,66* *481,45*	*3782*	*3386*	*253* *120*	*53,5810* *1,8163*	*13,40* *0,45*
1440	С113-128 варіант 2	Труба сталева водогазопроводна діам.20 (26,8х2,5) мм	м	25	86,98 -	__-__ -	2175	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1441	& С1630-633-8 варіант 2	Кран кульовий муфтовий, Ду=20 мм	шт	2	534,05 -	__-__ -	1068	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1442	& С113-2067-4	Ніпель перехідний латунний 20х15	шт	3	67,26 -	__-__ -	202	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ16-6-1*	*Прокладання т рубопроводів опалення зі ст альних водогазопровідних неоцинкованих т руб діамет ром 15 мм*	*100м*	*0,24*	*15054,63* *13543,13*	*1010,66* *481,45*	*3613*	*3250*	*243* *116*	*53,5810* *1,8163*	*12,86* *0,44*
1444	С113-127 варіант 1	Труба сталева водогазопроводна діам.15 (21,3х2,5) мм	м	24	64,53 -	__-__ -	1549	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1445	& С1630-633-9	Кран кульовий муфтовий, Ду=15 мм	шт	2	693,67 -	__-__ -	1387	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1446	& С111-1867-1-Р	Кріплення для трубопроводів (кронштейни, планки, хомути)	кг	575	367,09 -	__-__ -	211077	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1447	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,18	14149,57 13919,05	__-__ -	2547	2505	__-__ -	54,4500 -	9,80 -
1448	& С1630-633-5 варіант 2	Кран кульовий муфтовий, Ду=40 мм	шт	2	1813,22 -	__-__ -	3626	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1449	& С1630-633-6 варіант 2	Кран кульовий муфтовий, Ду=32 мм	шт	4	1481,91 -	__-__ -	5928	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1450	& С1630-633-7 варіант 2	Кран кульовий муфтовий, Ду=25 мм	шт	12	794,29 -	__-__ -	9531	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ18-21-3*	*Уст ановлення фільт рів для очищення води у т рубопроводах діамет ром 40 мм*	*10 шт*	*0,1*	*6047,25* *4051,30*	*1802,79* *828,90*	*605*	*405*	*180* *83*	*16,4120* *3,2333*	*1,64* *0,32*
1452	& С1630-105-1	Фільтр осадовий муфтовий нержавіючий, Ду=40 мм	шт	1	1074,91 -	__-__ -	1075	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ18-21-2*	*Уст ановлення фільт рів для очищення води у т рубопроводах діамет ром 32 мм*	*10 шт*	*0,2*	*4870,14* *3378,58*	*1319,86* *582,15*	*974*	*676*	*264* *116*	*13,5300* *2,2681*	*2,71* *0,45*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1454	& С1630-104-1	Фільтр осадовий муфтовий нержавіючий, Ду=32 мм	шт	2	816,70 -	__-__ -	1633	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ18-21-1*	*Уст ановлення фільт рів для очищення води у т рубопроводах діамет ром 25 мм*	*10 шт*	*0,6*	*4802,32 3378,58*	*1273,51 576,79*	*2881*	*2027*	*764 346*	*13,5300 2,2526*	*8,12 1,35*
1456	& С1630-103-1	Фільтр осадовий муфтовий нержавіючий, Ду=25 мм	шт	6	601,85 -	__-__ -	3611	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ18-21-1*	*Уст ановлення фільт рів для очищення води у т рубопроводах діамет ром до 20 мм*	*10 шт*	*0,2*	*4802,32 3378,58*	*1273,51 576,79*	*960*	*676*	*255 115*	*13,5300 2,2526*	*2,71 0,45*
1458	& С1630-103-2	Фільтр осадовий муфтовий нержавіючий, Ду=20 мм	шт	1	472,84 -	__-__ -	473	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1459	& С1630-103-3	Фільтр осадовий муфтовий нержавіючий, Ду=15 мм	шт	1	310,46 -	__-__ -	310	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1460	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	10	634,18 130,41	__-__ -	6342	1304	__-__ -	0,4950 -	4,95 -
1461	& С1630-536-2	Клапан триходовий регулюючий, діам.15мм, внутрішня різьба, з виконавчим механізмом Kvs 2,5 R3015-2P5-B1 Belimo	шт	1	6527,37 -	__-__ -	6527	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1462	& С1630-536-3	Клапан триходовий регулюючий, діам.15мм, внутрішня різьба, з виконавчим механізмом Kvs 1,6 R3015-1P6-S1 Belimo	шт	2	9413,09 -	__-__ -	18826	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1463	& С1630-536-4	Клапан триходовий регулюючий, діам.15мм, внутрішня різьба, з виконавчим механізмом Kvs 1,0 R3015-1-B1 Belimo	шт	6	6527,37 -	__-__ -	39164	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1464	& С1630-536-5	Клапан триходовий регулюючий, діам.15мм, внутрішня різьба, з виконавчим механізмом Kvs 0,63 R3015-P63-B1 Belimo	шт	1	6527,37 -	__-__ -	6527	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1465	& С1630-536-6 варіант 1	Клапан триходовий регулюючий, діам.15мм, внутрішня різьба, з виконавчим механізмом Kvs 0,4 R3015-P4-S1 Belimo	шт	1	9413,09 -	__-__ -	9413	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1466	КБ18-22-3	Установлення манометрів з триходовим краном і трубкою-сифоном	комплект	44	161,86 145,55	__-__ -	7122	6404	__-__ -	0,5610 -	24,68 -
1467	& С1630-113-2	Відбірний пристрій для манометра, установлення 3 (1,6-225У) ЗК4-275.00-90	шт	44	2122,23 -	__-__ -	93378	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1468	& С1630-113-1	Манометр технічний, шкала 0-1,6 МПа (0-16 кгс/см2) ДМ 05-13 Склоприлад	шт	44	727,93 -	__-__ -	32029	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1469	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	33	180,83 140,09	__-__ -	5967	4623	__-__ -	0,5610 -	18,51 -
1470	& С1630-986-1 варіант 2	Термометр технічний прямий шкала 0-100°С Склоприлад	шт	33	245,88 -	__-__ -	8114	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1471	& С1630-113-3-Н варіант 1	Бобишка для встановлення термометра, М27х2-50	шт	33	112,83 -	__-__ -	3723	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1472	& С1630-134-1	Ванночка для термометра	шт	33	331,58 -	__-__ -	10942	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1473	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,22	14149,57 13919,05	__-__ -	3113	3062	__-__ -	54,4500 -	11,98 -
1474	& С130-1106-1	Вентиль бронзовий муфтовий діам.15мм 15Б1бк	шт	22	234,78 -	__-__ -	5165	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1475	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	22	75,95 59,64	__-__ -	1671	1312	__-__ -	0,2200 -	4,84 -
1476	& С130-474-1 варіант 1	Автоматичний повітровідводник діам.15мм Danfoss SSM-AV 1/2"	шт	22	1099,52 -	__-__ -	24189	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1477	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	1 шт	3	1108,14 661,98	151,73 54,35	3324	1986	455 163	2,6510 0,1995	7,95 0,60
1478	& С1630-536-7	Клапан зворотний діам.40	шт	1	2999,75 -	__-__ -	3000	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1479	& С1630-536-8	Клапан зворотний діам.32	шт	2	1903,95 -	__-__ -	3808	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1480	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	1 шт	8	1065,04 661,98	108,63 43,90	8520	5296	869 351	2,6510 0,1717	21,21 1,37
1481	& С1630-536-9	Клапан зворотний діам.25	шт	6	3407,33 -	__-__ -	20444	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1482	& С1630-536-10	Клапан зворотний діам.20	шт	1	1100,73 -	__-__ -	1101	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1483	& С1630-536-11	Клапан зворотний діам.15	шт	1	930,90 -	__-__ -	931	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1484	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	47,9	933,62 933,62	__-__ -	44720	44720	__-__ -	3,8720 -	185,47 -
1485	& С113-2450-1 варіант 1	Ізоляція товщиною 20 мм для труби діам. 89 Thermaflex FRZ N-89/20	м	2,04	556,88 -	__-__ -	1136	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1486	& С113-2450-2 варіант 1	Ізоляція товщиною 20 мм для труби діам. 76 Thermaflex FRZ N-76/20	м	16,32	354,72 -	__-__ -	5789	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1487	& С113-2450-3 варіант 1	Ізоляція товщиною 20 мм для труби діам. 57 Thermaflex FRZ N-60/20	м	135,66	266,08 -	__-__ -	36096	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1488	& С113-2450-4 варіант 1	Ізоляція товщиною 20 мм для труби діам. 45 Thermaflex FRZ N-48/20	м	115,26	135,54 -	__-__ -	15622	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1489	& С113-2450-5 варіант 1	Ізоляція товщиною 20 мм для труби діам. 38 Thermaflex FRZ N-42/20	м	38,76	120,78 -	__-__ -	4681	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1490	& С113-2450-5 варіант 2	Ізоляція товщиною 20 мм для труби діам. 32 Thermaflex FRZ N-35/20	м	130,56	107,52 -	__-__ -	14038	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1491	& С113-2450-7 варіант 1	Ізоляція товщиною 20 мм для труб діам.26, 8; діам.21,3 Thermaflex FRZ N-28/20	м	49,98	73,76 -	__-__ -	3687	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1492	& С111-1678-1	Самоклейна стрічка зі спіненого каучуку для ізоляції K-FLEX ST	м	623	51,75 -	__-__ -	32240	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1493	& С111-К-ТФ варіант 2	Клей Thermaflex	л	7	1055,52 -	__-__ -	7389	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1494	КБ22-19-1 Н1=2	Нанесення нормальної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи за 2 рази	100м2	0,68	115300,10 11556,53	49617,41 12030,53	78404	7858	33740 8181	46,8160 40,7282	31,83 27,70
		Разом прямі витрати по розділу 1					1065348	201717	57993 17278		795,22 62,87
		Разом будівельні роботи, грн.					1065348				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					805638				
		всього заробітна плата, грн.					218995				
		Загальновиробничі витрати, грн.					106535				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1171883**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1496	С113-134 варіант 2	Труба сталева електрозварна діам.45х2,5 мм	м	119	253,00 -	__-__ -	30107	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1497	С113-130 варіант 3	Труба сталева електрозварна діам.32х2,5 мм	м	38	159,79 -	__-__ -	6072	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1498	& С113-2067-3	Ніпель перехідний латунний 25х15	шт	6	106,77 -	__-__ -	641	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1499	& С111-1867-1-Р	Кріплення для трубопроводів (кронштейни, планки, хомути)	кг	190	367,09 -	__-__ -	69747	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1500	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,04	14149,57 13919,05	__-__ -	566	557	__-__ -	54,4500 -	2,18 -
1501	& С1630-633-7 варіант 2	Кран кульовий муфтовий, Ду=25 мм	шт	4	794,29 -	__-__ -	3177	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ18-21-3*	*Уст ановлення фільт рів для очищення води у т рубопроводах діамет ром 40 мм*	*10 шт*	*0,2*	*6047,25* *4051,30*	*1802,79* *828,90*	*1209*	*810*	*361* *166*	*16,4120* *3,2333*	*3,28* *0,65*
1503	& С1630-103-1	Фільтр осадовий муфтовий нержавіючий, Ду=25 мм	шт	2	601,85 -	__-__ -	1204	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1504	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	1 шт	2	1065,04 661,98	108,63 43,90	2130	1324	217 88	2,6510 0,1717	5,30 0,34
1505	& С1630-536-9	Клапан зворотний діам.25	шт	2	3407,33 -	__-__ -	6815	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1506	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	2	634,18 130,41	__-__ -	1268	261	__-__ -	0,4950 -	0,99 -
1507	& С1630-536-4	Клапан триходовий регулюючий, діам.15мм, внутрішня різьба, з виконавчим механізмом Kvs 1,0 R3015-1-B1 Belimo	шт	2	6527,37 -	__-__ -	13055	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1508	КБ18-22-3	Установлення манометрів з триходовим краном і трубкою-сифоном	комплект	8	161,86 145,55	__-__ -	1295	1164	__-__ -	0,5610 -	4,49 -
1509	С1630-659 варіант 1	Кран триходовий для манометру 11б18бк Склоприлад	шт	8	322,13 -	__-__ -	2577	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1510	& С1630-113-2	Відбірний пристрій для манометра, установлення 3 (1,6-225У) ЗК4-275.00-90	шт	8	2122,23 -	__-__ -	16978	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1511	& С1630-113-1	Манометр технічний, шкала 0-1,6 МПа (0-16 кгс/см2) ДМ 05-13 Склоприлад	шт	8	727,93 -	__-__ -	5823	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1512	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	6	180,83 140,09	__-__ -	1085	841	__-__ -	0,5610 -	3,37 -
1513	& С1630-986-1 варіант 2	Термометр технічний прямий шкала 0-100°С Склоприлад	шт	6	245,88 -	__-__ -	1475	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1514	& С1630-113-3-Н варіант 1	Бобишка для встановлення термометра, М27х2-50	шт	6	112,83 -	__-__ -	677	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1515	& С1630-134-1	Ванночка для термометра	шт	6	331,58 -	__-__ -	1989	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1516	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,04	14149,57 13919,05	__-__ -	566	557	__-__ -	54,4500 -	2,18 -
1517	& С130-1106-1	Вентиль бронзовий муфтовий діам.15мм 15Б1бк	шт	4	234,78 -	__-__ -	939	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1518	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	6	75,95 59,64	__-__ -	456	358	__-__ -	0,2200 -	1,32 -
1519	& С130-474-1 варіант 1	Автоматичний повітровідводник діам.15мм Danfoss SSM-AV 1/2"	шт	6	1099,52 -	__-__ -	6597	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1520	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	15,7	933,62 933,62	__-__ -	14658	14658	__-__ -	3,8720 -	60,79 -
1521	& С113-2450-4 варіант 1	Ізоляція товщиною 20 мм для труби діам. 45 Thermaflex FRZ N-48/20	м	121,38	135,54 -	__-__ -	16452	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1522	& С113-2450-5 варіант 2	Ізоляція товщиною 20 мм для труби діам. 32 Thermaflex FRZ N-35/20	м	38,76	107,52 -	__-__ -	4167	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1523	& С111-1678-1	Самоклейна стрічка зі спіненого каучуку для ізоляції K-FLEX ST	м	204	51,75 -	__-__ -	10557	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1524	& С111-К-ТФ варіант 2	Клей Thermaflex	л	3,2	1055,52 -	__-__ -	3378	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1525	КБ22-19-1 Н1=2	Нанесення нормальної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи за 2 рази	100м2	0,22	115300,10 11556,53	49617,41 12030,53	25366	2542	10916 2647	46,8160 40,7282	10,30 8,96
		Разом прямі витрати по розділу 2					301167	63707	19139 5690		250,82 20,74
		Разом будівельні роботи, грн.					301167				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					218321				
		всього заробітна плата, грн.					69397				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30121				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**331288**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1530	& С1630-536-12	Автоматичний балансувальний клапан (різьба зовнішня) діам.15 мм. AB-QM Plus Danfoss	шт	9	10744,82 -	__-__ -	96703	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1531	& С1630-536-13 варіант 1	Автоматичний балансувальний клапан (різьба зовнішня) діам.20 мм. AB-QM Plus Danfoss або аналог	шт	5	12538,21 -	__-__ -	62691	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1532	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	12	522,05 439,49	17,05 10,38	6265	5274	205 125	1,7600 0,0416	21,12 0,50
1533	& С1630-536-14	Автоматичний балансувальний клапан (різьба зовнішня) діам.25 мм. AB-QM Plus Danfoss	шт	11	15313,49 -	__-__ -	168448	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1534	& С1630-536-15	Автоматичний балансувальний клапан (різьба зовнішня) діам.32 мм. AB-QM Plus Danfoss	шт	1	23126,30 -	__-__ -	23126	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1535	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	1 шт	1	1108,14 661,98	151,73 54,35	1108	662	152 54	2,6510 0,1995	2,65 0,20
1536	& С1630-555-1	Зворотний клапан діам.80 мм.	шт	1	23223,63 -	__-__ -	23224	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КР15-19-2*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 25 мм*	*100м*	*0,73*	*17048,43* *16855,43*	__-__ -	*12445*	*12304*	__-__ -	*64,9660* -	*47,43* -
1538	С113-1690 варіант 2	Труба поліпропіленова комбінована діам. 25х4,2 PN20 Stabi Al	м	73	255,78 -	__-__ -	18672	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1539	& С113-1705-1	Відвід 25	шт	56	26,08 -	__-__ -	1460	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1540	С113-1811 варіант 1	З`єднувач з РЗ 25 R3/4 "	шт	9	225,33 -	__-__ -	2028	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1541	С113-1801 варіант 1	З`єднувач з РВ 25 Rp 1/2 "	шт	9	136,01 -	__-__ -	1224	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1542	& С1630-213-1	Кран кульовий муфтовий діам.25 мм., різьба внутрішня/внутрішня	шт	8	1417,79 -	__-__ -	11342	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1543	& С1630-212-1	Кран кульовий муфтовий діам.20 мм., різьба внутрішня/внутрішня	шт	18	864,73 -	__-__ -	15565	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
###	*КР15-19-3*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 32 мм*	*100м*	*0,41*	*18845,36* *18596,34*	__-__ -	*7727*	*7624*	__-__ -	*71,6760* -	*29,39* -
1545	С113-1691 варіант 2	Труба поліпропіленова комбінована діам. 32х5,4 PN20 Stabi Al	м	41	381,49 -	__-__ -	15641	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1546	С113-1748 варіант 1	Трійник редукційний 32/25/25	шт	4	62,19 -	__-__ -	249	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1547	& С113-1707-1	Відвід 32	шт	16	36,20 -	__-__ -	579	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1548	С113-1813 варіант 1	З`єднувач з РЗ 32 R1 "	шт	3	525,29 -	__-__ -	1576	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1549	С113-1803 варіант 1	З`єднувач з РВ 32 Rp 3/4 "	шт	5	255,55 -	__-__ -	1278	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1550	С113-1804 варіант 1	З`єднувач з РВ 32 Rp 1 "	шт	12	461,10 -	__-__ -	5533	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1551	& С1630-214-1	Кран кульовий муфтовий діам.32 мм., різьба внутрішня/внутрішня	шт	22	2135,28 -	__-__ -	46976	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КР15-19-4*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 40 мм*	*100м*	*1,12*	*20136,75* *19803,56*	__-__ -	*22553*	*22180*	__-__ -	*76,3290* -	*85,49* -
1553	С113-1692 варіант 2	Труба поліпропіленова комбінована діам. 40х6,7 PN20 Stabi Al	м	112	487,08 -	__-__ -	54553	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1554	С113-1750 варіант 1	Трійник редукційний 40/25/40	шт	6	118,54 -	__-__ -	711	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1555	С113-1781 варіант 1	Муфта редукційна 40/32	шт	10	47,92 -	__-__ -	479	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1556	С113-1780 варіант 1	Муфта редукційна 40/25	шт	2	45,80 -	__-__ -	92	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1557	& С113-1708-1	Відвід 40	шт	34	62,19 -	__-__ -	2114	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1558	С113-1814 варіант 1	З`єднувач з РЗ 40 R1 1/4/ "	шт	10	1036,39 -	__-__ -	10364	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1559	С113-1805 варіант 1	З`єднувач з РВ 40 Rp 1 1/4/ "	шт	1	778,93 -	__-__ -	779	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1560	& С1630-215-1	Кран кульовий муфтовий діам.40 мм., різьба внутрішня/внутрішня	шт	10	3641,83 -	__-__ -	36418	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
###	*КР15-19-5*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 50 мм*	*100м*	*0,7*	*20403,31* *19945,02*	__-__ -	*14282*	*13962*	__-__ -	*78,0230* -	*54,62* -
1562	С113-1693 варіант 2	Труба поліпропіленова комбінована діам. 50х8,3 PN20 Stabi Al	м	70	813,68 -	__-__ -	56958	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1563	& С113-1741-1	Трійник рівносторонній 50	шт	6	283,86 -	__-__ -	1703	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1564	С113-1755 варіант 1	Трійник редукційний 50/40/50	шт	6	220,83 -	__-__ -	1325	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1565	С113-1753 варіант 1	Трійник редукційний 50/25/50	шт	2	192,24 -	__-__ -	384	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1566	С113-1783 варіант 1	Муфта редукційна 50/40	шт	10	85,47 -	__-__ -	855	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1567	С113-1782 варіант 1	Муфта редукційна 50/32	шт	12	73,27 -	__-__ -	879	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1568	& С113-1709-2	Відвід 50	шт	12	151,73 -	__-__ -	1821	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1569	С113-1815 варіант 1	З`єднувач з РЗ 50 R1 1/2/ "	шт	3	1229,56 -	__-__ -	3689	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1570	& С1630-216-1	Кран кульовий муфтовий діам.50 мм., різьба внутрішня/внутрішня	шт	6	5729,25 -	__-__ -	34376	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КР15-19-6*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 63 мм*	*100м*	*0,85*	*21654,94* *20999,49*	__-__ -	*18407*	*17850*	__-__ -	*82,1480* -	*69,83* -
1572	С113-1694 варіант 2	Труба поліпропіленова комбінована діам. 63х10,5 PN20 Stabi Al	м	85	1227,32 -	__-__ -	104322	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1573	С113-1759 варіант 1	Трійник редукційний 63/50/63	шт	2	390,47 -	__-__ -	781	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1574	С113-1758 варіант 1	Трійник редукційний 63/40/63	шт	4	352,61 -	__-__ -	1410	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1575	& С113-1742-1	Трійник рівносторонній 63	шт	2	395,24 -	__-__ -	790	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1576	С113-1787 варіант 1	Муфта редукційна 63/50	шт	6	153,71 -	__-__ -	922	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1577	С113-1786 варіант 1	Муфта редукційна 63/40	шт	3	117,82 -	__-__ -	353	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1578	& С113-1710-1	Відвід 63	шт	26	264,35 -	__-__ -	6873	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1579	С113-1816 варіант 1	З`єднувач з Р3 63 R2 "	шт	1	1954,72 -	__-__ -	1955	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КР15-19-7*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання з напірних поліет иленових [поліпропіленових] т руб діамет ром 75 мм*	*100м*	*0,29*	*24253,06 23375,57*	__-__ -	*7033*	*6779*	__-__ -	*91,4430* -	*26,52* -
1581	С113-1695 варіант 2	Труба поліпропіленова комбінована діам. 75х12,5 PN20 Stabi Al	м	29	1910,78 -	__-__ -	55413	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1582	& С113-1743-1	Трійник рівносторонній 75	шт	8	641,88 -	__-__ -	5135	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1583	С113-1790 варіант 1	Муфта редукційна 75/63	шт	8	215,34 -	__-__ -	1723	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1584	С113-1789 варіант 1	Муфта редукційна 75/50	шт	6	273,20 -	__-__ -	1639	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1585	& С113-1711-1	Відвід 75	шт	8	440,53 -	__-__ -	3524	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1586	& С1630-674-1	Кран кульовий фланцевий діам.65 мм.	шт	4	10153,41 -	__-__ -	40614	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1587	& С130-933-11	Втулка фланцева 75	шт	8	858,62 -	__-__ -	6869	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1588	С130-933 варіант 1	Фланець сталевий PN16 75DN65	шт	8	336,46 -	__-__ -	2692	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КР15-19-7*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання з напірних поліет иленових [поліпропіленових] т руб діамет ром до 110 мм*	*100м*	*0,96*	*24253,06 23375,57*	__-__ -	*23283*	*22441*	__-__ -	*91,4430* -	*87,79* -
1590	& С113-1695-11	Труба поліпропіленова комбінована діам. 110х18,3 PN20 Stabi Al	м	37	4882,80 -	__-__ -	180664	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1591	& С113-1695-12	Труба поліпропіленова комбінована діам. 90х15 PN20 Stabi Al	м	59	3153,70 -	__-__ -	186068	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1592	& С113-1743-11	Трійник рівносторонній 110	шт	4	1400,35 -	__-__ -	5601	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1593	& С113-1743-12	Трійник рівносторонній 90	шт	4	1169,62 -	__-__ -	4678	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1594	& С113-1761-11	Трійник редукційний 90/50/90	шт	4	813,10 -	__-__ -	3252	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1595	& С113-1790-11	Муфта редукційна 110/90	шт	4	557,98 -	__-__ -	2232	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1596	& С113-1790-12	Муфта редукційна 90/75	шт	6	425,91 -	__-__ -	2555	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1597	& С113-1790-13	Муфта редукційна 90/50	шт	2	429,89 -	__-__ -	860	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1598	& С113-1711-12	Відвід 110	шт	18	1262,44 -	__-__ -	22724	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1599	& С113-1711-11	Відвід 90	шт	8	1013,16 -	__-__ -	8105	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1600	& С1630-675-1	Кран кульовий фланцевий діам.100 мм.	шт	3	18466,30 -	__-__ -	55399	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1601	& С1630-675-2	Кран кульовий фланцевий діам.80 мм.	шт	2	13014,15 -	__-__ -	26028	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1602	& С130-935-11	Втулка фланцева 110	шт	8	1424,58 -	__-__ -	11397	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1603	С130-935 варіант 1	Фланець сталевий PN16 110DN100	шт	8	495,35 -	__-__ -	3963	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1604	& С130-934-11	Втулка фланцева 90	шт	2	1117,44 -	__-__ -	2235	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1605	С130-934 варіант 1	Фланець сталевий PN16 90DN80	шт	2	427,93 -	__-__ -	856	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1606	& С111-1867-2	Металоконструкції для кріплення трубопроводів і обладнання	кг	570	367,09 -	__-__ -	209241	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ18-14-5*	*Уст ановлення вст авок віброізолюючих до насосів т иском 1,6 МПа, діамет р вст авки 80 мм*	*1 шт*	*2*	*1047,61* *648,97*	*144,47* *60,68*	*2095*	*1298*	*289* *121*	*2,6290* *0,2338*	*5,26* *0,47*
1608	& С1630-42-1 варіант 1	Вібровставка фланцева гумова, NBR, PN16 або аналог	шт	2	1781,28 -	__-__ -	3563	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ26-11-1*	*Ізоляція т рубопроводів т рубками із спіненого каучуку, поліет илену*	*10 м*	*50,6*	*1105,61* *933,62*	__-__ -	*55944*	*47241*	__-__ -	*3,8720* -	*195,92* -
1610	С113-2145 варіант 2	Теплова ізоляція труб діам. 25х4,2 б=19 мм. K-FLEX	м	74,46	198,66 -	__-__ -	14792	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1611	С113-2146 варіант 2	Теплова ізоляція труб діам.32х5,4 б=19 мм. K-FLEX	м	41,82	204,08 -	__-__ -	8535	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1612	С113-2147 варіант 2	Теплова ізоляція труб діам.40х6,7 б=19 мм. K-FLEX	м	114,24	208,67 -	__-__ -	23838	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1613	С113-2148 варіант 2	Теплова ізоляція труб діам.50х8,3 б=19 мм. K-FLEX	м	71,4	214,12 -	__-__ -	15288	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1614	С113-2149 варіант 2	Теплова ізоляція труб діам.63х10,5 б=19 мм. K-FLEX	м	86,7	259,77 -	__-__ -	22522	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1615	С113-2150 варіант 2	Теплова ізоляція труб діам.75х12,5 б=19 мм. K-FLEX	м	29,58	293,06 -	__-__ -	8669	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1616	& С113-2150-1	Теплова ізоляція труб діам.90х15 б=19 мм. K-FLEX	м	60,18	570,28 -	__-__ -	34319	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1617	& С113-2150-2	Теплова ізоляція труб діам.110х18,3 б=19 мм. K-FLEX	м	37,74	639,93 -	__-__ -	24151	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2271977	391079	18705 9624		1517,81 33,02
		Разом будівельні роботи, грн.					2271977				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1862193				
		всього заробітна плата, грн.					400703				
		Загальновиробничі витрати, грн.					227198				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2499175**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1618	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	16	6980,78 5789,13	306,20 146,58	111692	92626	4899 2345	23,4520 0,5502	375,23 8,80
###	*КБ17-3-6*	*Уст ановлення сифонів*	*10компл.*	*0,3*	*20440,06* *18836,38*	*1603,68* *892,09*	*6132*	*5651*	*481* *268*	*76,3070* *3,3855*	*22,89* *1,02*
1620	& С1630-973-1 варіант 1	Сифон для кондиціонерів HL або аналог	шт	3	2120,40 -	__-__ -	6361	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ18-14-3*	*Уст ановлення вст авок віброізолюючих до насосів*	*1 шт*	*1*	*677,97* *464,32*	*89,52* *35,97*	*678*	*464*	*90* *36*	*1,8810* *0,1407*	*1,88* *0,14*
1622	& С1630-38-1 варіант 1	Вібровставка муфтова гумова, EPDM, PN16 або аналог	шт	1	1590,29 -	__-__ -	1590	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1623	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,25	16310,41 16150,50	__-__ -	20388	20188	__-__ -	62,2490 -	77,81 -
1624	С113-1681 варіант 2	Труба поліпропіленова діам.20х2,8 в теплоізоляції PN16 (SDR 7,4) або аналог	м	125	105,50 -	__-__ -	13188	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1625	С113-1705 варіант 2	Відвід 90 град. для труби 20х2,8	шт	49	20,32 -	__-__ -	996	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1626	С113-1737 варіант 1	Трійник для труби 20х2,8	шт	11	26,08 -	__-__ -	287	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КР15-19-2*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 25 мм*	*100м*	*0,4*	*17048,43* *16855,43*	__-__ -	*6819*	*6742*	__-__ -	*64,9660* -	*25,99* -
1628	С113-1682 варіант 2	Труба поліпропіленова діам.25х3,5 в теплоізоляції PN16 (SDR 7,4) або аналог	м	40	164,81 -	__-__ -	6592	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1629	& С113-1705-1 варіант 1	Відвід 90 град. для труби 25х3,5	шт	16	26,08 -	__-__ -	417	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1630	С113-1738 варіант 1	Трійник для труби 25х3,5	шт	1	34,09 -	__-__ -	34	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1631	С113-1746 варіант 1	Трійник редукційний 25/20/20	шт	4	33,31 -	__-__ -	133	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1632	С113-1776 варіант 1	Муфта редукційна ніпельна 25/20	шт	2	27,80 -	__-__ -	56	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КР15-19-3*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 32 мм*	*100м*	*0,28*	*18845,36* *18596,34*	__-__ -	*5277*	*5207*	__-__ -	*71,6760* -	*20,07* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1634	С113-1683 варіант 2	Труба поліпропіленова діам.32х4,4 в теплоізоляції PN16 (SDR 7,4) або аналог	м	28	264,53 -	__-__ -	7407	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1635	& С113-1707-1 варіант 1	Відвід 90 град. для труби 32х4,4	шт	8	36,20 -	__-__ -	290	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1636	С113-1739 варіант 1	Трійник для труби 32х4,4	шт	3	62,19 -	__-__ -	187	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1637	С113-1747 варіант 1	Трійник редукційний 32/20/32	шт	3	59,02 -	__-__ -	177	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1638	С113-1748 варіант 1	Трійник редукційний 32/25/25	шт	1	62,19 -	__-__ -	62	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1639	С113-1777 варіант 1	Муфта редукційна ніпельна 32/20	шт	2	30,00 -	__-__ -	60	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1640	С113-1778 варіант 1	Муфта редукційна ніпельна 32/25	шт	2	35,17 -	__-__ -	70	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1641	& С111-1867-2	Металоконструкції для кріплення трубопроводів і обладнання	кг	98	367,09 -	__-__ -	35975	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ26-11-1*	*Ізоляція т рубопроводів т рубками із спіненого каучуку, поліет илену*	*10 м*	*19,3*	*1105,61* *933,62*	__-__ -	*21338*	*18019*	__-__ -	*3,8720* -	*74,73* -
1643	С113-2147 варіант 3	Ізоляція трубна товщиною 9 мм для труби дн 20х2,8 K-FLEX або аналог	м	127,5	73,14 -	__-__ -	9325	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1644	С113-2148 варіант 3	Ізоляція трубна товщиною 9 мм для труби дн 25х3,5 K-FLEX або аналог	м	40,8	84,17 -	__-__ -	3434	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1645	С113-2149 варіант 3	Ізоляція трубна товщиною 9 мм для труби дн 32х4,4 K-FLEX або аналог	м	28,56	104,86 -	__-__ -	2995	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 1					261960	148897	5470 2649		598,60 9,96
		Разом будівельні роботи, грн.					261960				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					107593				
		всього заробітна плата, грн.					151546				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26198				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**288158**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 5					261960	148897	5470		598,60
									2649		9,96
		Разом будівельні роботи, грн.					261960				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					107593				
		всього заробітна плата, грн.					151546				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26198				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**288158**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**2842980**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09

Вентиляція та кондиціонування. Устаткування

Об'єкти основного призначення

Основа: креслення (специфікації) № 37-07/05/25-1-ОВ

Кошторисна вартість 11728,882 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Припливні системи				
		Припливна установка: П1, П2, П8, П9				
1	& 2308-4027-115 варіант 1	Припливна підвісна система типорозміру CFL 10 в комплекті з гнучкими вставками, фільтрами, секціями нагріву, охолодженння та шафою автоматики; (маса=0,047)	компл.	4	411818,17	1647273
		Припливна установка П3, П4, П5, П6, П7				
2	& 2308-4027-117 варіант 1	Припливна підвісна система типорозміру CFL 15 в комплекті з гнучкими вставками, фільтрами, секціями нагріву, охолодженння та шафою автоматики; (маса=0,05)	компл.	3	428363,90	1285092
		Припливна установка П10				
3	& 2308-4027-119 варіант 2	Припливна підвісна система типорозміру CFL 32 в комплекті з гнучкими вставками, фільтрами, секціями нагріву, охолодженння та шафою автоматики; (маса=0,078)	компл.	1	538790,00	538790
		Припливна установка П11				
4	& 2308-4027-118 варіант 3	Припливна підвісна система типорозміру CFL 22 в комплекті з гнучкими вставками, фільтрами, секціями нагріву, охолодженння та шафою автоматики; (маса=0,064)	компл.	1	336101,00	336101
		Припливна установка П-12, П-13				
5	& 2308-4027-118 варіант 4	Установка вентиляційна електроручна ЭРВ-72-3: -вентилятор №4 вик.1, пол.Пр., 1,05 Dном 4А71А6; -з ел.двигуном N= 0,37 кВт, n=1000 об/хв (~380); -редуктор Innovari B202A-N; -муфта; (маса=0,064)	компл.	2	194868,70	389737
6	& 2308-6066	Противибуховий пристрій УЗС-6; (маса=0,05)	шт	4	86504,60	346018
7	& 2308-4381-1	Фільтр чарунковий 514х514, dP=76 Па, L=1220 м3/год,ФяР; (маса=0,003)	шт	4	5223,84	20895

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 1				4563906
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				179225
		Всього по розділу 1				**4743131**
		Розділ 2. Витяжні системи				
		Система В-1, В-32, В-34, В-36, В-39				
8	& 2308-1073-2	Канальний вентилятор Soler & Palau JETLINE-125; (маса=0,0034)	шт	5	11450,73	57254
		Система В-18, В-19				
9	& 2308-1073-10	Канальний вентилятор Soler & Palau JETLINE-200; (маса=0,0056)	шт	2	17431,92	34864
		Система В-2				
10	& 2308-1073-3	Канальний вентилятор VENT-100NK; (маса=0,003)	шт	1	7761,83	7762
		Система В-16, В-23				
11	& 2308-1073-9	Канальний вентилятор Soler & Palau VENT-100NK; (маса=0,003)	шт	2	7761,83	15524
		Система В-01, В-5, В-6, В-7, В-9, В-10, В-11, В-21				
12	& 2308-1073-1	Канальний вентилятор Soler & Palau VENT-125NK; (маса=0,003)	шт	8	8093,41	64747
		Система В-01				
13	& 2308-6007-1	Клапан протипожежний універсальний діам.125 КПВ-1,0-125; (маса=0,004)	шт	1	19500,00	19500
		Система В-24, В-26, В-35				
14	& 2308-1073-11	Канальний вентилятор Soler & Palau VENT-150NK; (маса=0,005)	шт	3	10622,30	31867
		Система В-3				
15	& 2308-1073-4	Канальний вентилятор VENT-200NK; (маса=0,005)	шт	1	13045,32	13045
		Система В-13, В-14, В-15, В-17, В-22, В-30, В-31				
16	& 2308-1073-8	Канальний вентилятор Soler & Palau VENT-200NK; (маса=0,005)	шт	7	13045,32	91317
		Система В-33				
17	& 2308-1073-14	Канальний вентилятор VENT-315NK; (маса=0,008)	шт	1	16350,18	16350
		Система В-38				
18	& 2308-1073-14 варіант 1	Канальний вентилятор Soler&Palau VENT-315NK; (маса=0,008)	шт	1	16350,18	16350
		Система В-4				
19	& 2308-1073-5	Канальний вентилятор ILT/8-400 E22; (маса=0,08)	шт	1	128960,00	128960
		Система В-8				
20	& 2308-1073-6	Канальний вентилятор Soler&Palau TD EVO-200; (маса=0,0041)	шт	1	22552,02	22552

1	2	3	4	5	6	7
		Система В-12, В-20				
21	& 2308-1073-7	Канальний вентилятор Soler&Palau TD EVO-250; (маса=0,0062)	шт	2	36019,54	72039
		Система В-25, В-27, В-37				
22	& 2308-1073-12	Канальний вентилятор Soler&Palau TD-800/200 N; (маса=0,0049)	шт	1	20500,64	20501
		Система В-28, В-29				
23	& 2308-1073-13	Канальний вентилятор Soler&Palau TD-250/100 Silent; (маса=0,0054)	шт	2	14698,35	29397
		Система В-40				
24	& 2308-1073-15	Канальний вентилятор Soler&Palau ILT/4-315; (маса=0,042)	шт	1	85611,50	85612
		Система В-41, В-42, В-43				
25	& 2308-1073-16	Канальний вентилятор Soler&Palau TD-500/150-160 Silent 3V; (маса=0,006)	шт	1	21972,60	21973
26	& 2308-4027-118 варіант 5	Установка вентиляційна електроручна ЭРВ-72-3:; (маса=0,064)	компл.	2	194868,70	389737
27	& 2308-6065 варіант 1	Противибуховий пристрій УЗС-8; (маса=0,04)	шт	1	93230,28	93230
		Разом по розділу 2				1232581
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				48403
		Всього по розділу 2				**1280984**
		Розділ 3. Холодопостачання				
28	& 1502-701-1 варіант 2	Чиллер Galletti VPR134HS0B холодопродуктивністю 128,6 кВт Galletti VPR134HS0B ТОВ "ВОЛЬФ ТЕХНІК"; (маса=0,891)	компл.	1	3968042,00	3968042
29	& 2301-14062-В2	Циркуляційна помпа Wilo Yonos MAXO-D-80/0,5-12 PN10; (маса=0,0566)	шт	1	359569,60	359570
30	& 2308-4001-1	Касетний фанкойл Galletti AQ40Q0B0A00000B ТОВ "ВОЛЬФ ТЕХНІК"; (маса=0,033)	шт	4	79595,50	318382
31	& 2308-4001-2	Касетний фанкойл Galletti AQ30Q0B0A00000B ТОВ "ВОЛЬФ ТЕХНІК"; (маса=0,028)	шт	2	65929,00	131858
32	& 2308-4001-3	Касетний фанкойл Galletti AQ20Q0B0A00000B ТОВ "ВОЛЬФ ТЕХНІК"; (маса=0,024)	шт	2	60085,50	120171
33	& 2308-4001-4	Касетний фанкойл Galletti AQ10Q0B0A00000B ТОВ "ВОЛЬФ ТЕХНІК"; (маса=0,02)	шт	8	54241,88	433935

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 3				5331958
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				209386
		Всього по розділу 3				**5541344**
		Розділ 4. Дренаж				
34	& 1808-30003-1 варіант 1	Насос дренажний Si 82, Q max =20л/г; H max - 10 м; N= 14 Вт; 220V-230V; 50\60 Гц; термозахист : -90 Двн.нап. труб - 6 мм; Рівень шуму - 23 дБА або аналог; (маса=0,0025)	к-т	16	9828,00	157248
		Разом по розділу 4				157248
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6175
		Всього по розділу 4				**163423**
		Разом				**11285693**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				443189
		Всього по кошторису				**11728882**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
19-02/02/26

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на Водопостачання та каналізація

Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № 37-07/05/25-1-ВК

Кошторисна вартість	8024,594	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,54993	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1406,332	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід господарсько-питний, протипожежний В1 і поливальний В10									
		Водомірний вузол №1 (холодного водопроводу)									
1	*КБ16-24-1*	*Улашт ування водомірних вузлів із вигот овленням обв'язки на місці монт ажу, з обвідною лінією діамет ром вводу 75 мм, діамет ром водоміру 65 мм*	*1 вузол*	*1*	*39893,76 23415,98*	*4556,53 2243,91*	*39894*	*23416*	*4557 2244*	*95,9750 8,5955*	*95,98 8,60*
2	& С113-1-ПР-1 варіант 5	Труба сталева водогазопровідна оцинкована, L=200/100, діам. 15 мм	шт	3	15,49 -	__-__ -	46	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
3	& С113-1-ПР-1	Патрубок вставка із сталевої труби діам. 32 мм L-260	шт	1	72,91 -	__-__ -	73	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& С113-1-ПР-1 варіант 6	Патрубок вставка із сталевої труби діам. 32 мм L-100	шт	3	72,91 -	__-__ -	219	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
5	& С113-1-ПР-1 варіант 7	Патрубок вставка із сталевої труби діам. 32 мм L-300	шт	2	72,91 -	__-__ -	146	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
6	& С113-1-ПР-1 варіант 1	Патрубок сталевий емальований L-1455 діам. 76х3,5 мм	шт	2	811,15 -	__-__ -	1622	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
7	& С113-1-ПР-1 варіант 2	Патрубок сталевий емальований L-300 діам. 76х3,5 мм	шт	2	162,58 -	__-__ -	325	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
8	С113-1152 варіант 1	Трійник зварний сталевий емальований DN65	шт	2	579,81 -	__-__ -	1160	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
9	С113-1152 варіант 2	Відвід зварний сталевий емальований DN65	шт	2	326,36 -	__-__ -	653	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
10	С113-1152 варіант 3	Хрест зварний сталевий емальований DN65	шт	2	1225,54 -	__-__ -	2451	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
11	С113-1152 варіант 4	Перехід сталевий емальований DN 65 / DN32 =====	шт	2	304,06 -	__-__ -	608	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
12	С1630-981 варіант 1	Лічильник холодної води з модулем дистанційної передачі данних SENSUS 420DN32	шт	1	18761,52 -	__-__ -	18762	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
13	& С1630-113-2-2Я варіант 1	Манометр технічний, 0-10 атм з інтерфейсом RS-485 для передачі показників тиску	шт	2	4160,70 -	__-__ -	8321	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
14	& С1630-113-2-2Я варіант 2	Манометр технічний, 0-10 атм діаметр 100 мм	шт	1	301,79 -	__-__ -	302	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
15	& С1630-113-2-М варіант 1	Кран трьохходовий до манометра DN15	шт	3	348,42 -	__-__ -	1045	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
16	& С1-94-1-35 варіант 1	Латунний кульовий кран DN15	шт	3	310,50 -	__-__ -	932	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
17	& С1-94-1-35 варіант 2	Латунний кульовий кран DN32	шт	2	1635,35 -	__-__ -	3271	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
18	& С1-1-6-5-71 варіант 3	Фільтр сітковий латунний з внутрішньою різьбою DN32	шт	1	1345,42 -	__-__ -	1345	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	2	27,33 -	__-__ -	55	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
20	С113-1794 варіант 1	Контргайка діам. 32 мм	шт	2	34,29 -	__-__ -	69	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
21	& С1-1-6-5-71 варіант 2	Фільтр сітчастий чавунний фланцевий DN65	шт	2	7576,03 -	__-__ -	15152	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
22	& С1630-68-3 варіант 1	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином DN65, P=1,0MPa ZETKAMA	шт	5	5123,74 -	__-__ -	25619	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
23	& С1630-68-3 варіант 2	Засувка клинова фланцева DN65 з ел. приводом AUMA SA 07.6 та пристроєм для опломбування ZETKAMA	шт	1	134286,13 -	__-__ -	134286	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
24	С130-984 варіант 1	Фланці сталеві приварні DN65	шт	12	390,13 -	__-__ -	4682	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
25	& С111-1744-1 варіант 1	Прокладка гумова товщиною 5мм DN 65	шт	12	100,03 -	__-__ -	1200	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
26	& С1-1-2-46-К1-1 варіант 1	Болт із гайкою Fischer M 16 L 60 мм для фланців	к-т	96	265,18 -	__-__ -	25457	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Водомірний вузол №2 (на приготування гарячої води)									
27	*КБ16-24-1*	*Улашт ування водомірних вузлів із вигот овленням обв'язки на місці монт ажу, з обвідною лінією діамет ром вводу 57 мм, діамет ром водоміру 20 мм*	*1 вузол*	*1*	*32338,72* *23415,98*	*4556,53* *2243,91*	*32339*	*23416*	*4557* *2244*	*95,9750* *8,5955*	*95,98* *8,60*
28	& С113-1-ПР-7	Труба сталева водогазопровідна оцинкована діам. 15 мм L-200	шт	1	30,60 -	__-__ -	31	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
29	& С113-1-ПР-8	Труба сталева водогазопровідна оцинкована діам. 15 мм L-100	шт	1	15,49 -	__-__ -	15	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
30	& С113-1-ПР-9	Патрубок-вставка із сталевих оцинкованих труб, L=190мм, діам. 20 мм	шт	1	43,70 -	__-__ -	44	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
31	& С113-1-ПР-9 варіант 1	Патрубок-вставка із сталевих оцинкованих труб, L=300мм, діам. 20 мм	шт	2	52,76 -	__-__ -	106	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
32	& С113-1-ПР-9 варіант 2	Патрубок-вставка із сталевих оцинкованих труб, L=200мм, діам. 20 мм	шт	2	43,70 -	__-__ -	87	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
33	& С113-1-ПР-9 варіант 3	Патрубок-вставка із сталевих оцинкованих труб, L=100мм, діам. 20 мм	шт	1	38,66 -	__-__ -	39	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С1630-734 варіант 1	Фільтр сітчастий діам.20мм	шт	1	2737,17 -	__-__ -	2737	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
35	& С1-М-ОЦ-25-4 варіант 3	Муфта діаметр 20 мм	шт	2	11,76 -	__-__ -	24	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
36	& С1-М-ОЦ-25-4 варіант 4	Контргайка діаметр 20 мм	шт	2	16,73 -	__-__ -	33	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
37	& С1-М-ОЦ-25-4 варіант 5	Латунний кульовий кран діаметр 20 мм	шт	2	453,33 -	__-__ -	907	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
38	& С1-М-ОЦ-25-4 варіант 6	Перехід сталевий оцинкований DN40/DN20	шт	2	67,92 -	__-__ -	136	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
39	С1630-981 варіант 2	Лічильник холодної води SENSUS 420DN20	шт	1	5471,94 -	__-__ -	5472	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
40	& С1630-113-2-2Я варіант 2	Манометр технічний, 0-10 атм діаметр 100 мм	шт	1	301,79 -	__-__ -	302	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
41	& С1630-113-2-М варіант 1	Кран трьохходовий до манометра DN15	шт	1	348,42 -	__-__ -	348	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
42	& С1-94-1-35 варіант 1	Латунний кульовий кран DN15 Кран-комплект пожежний (в комплекті) ТОВ "Нові пожежні технології"	шт	1	310,50 -	__-__ -	311	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
43	КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,1 т	1т	0,765	37958,67 31233,72	2601,62 504,85	29038	23894	1990 386	129,5360 1,9540	99,10 1,49
44	*КР15-23-1*	*Уст ановлення пожежних кранів діамет ром 50 мм* ======== Пожежні патрубки - 1шт	*шт*	*17*	*472,66* *472,66*	__-__ -	*8035*	*8035*	__-__ -	*1,8700* -	*31,79* -
45	КБ16-16-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 100 мм	1 шт	2	1137,84 686,95	34,94 19,42	2276	1374	70 39	2,8490 0,0629	5,70 0,13
46	& С1630-68-3 варіант 3	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином DN80 P=1,0MPa та індивидуальним подовженим штоком ZETKAMA	шт	1	6033,68 -	__-__ -	6034	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& С1630-68-3 варіант 4	Клапан зворотній чавунний фланцевий DN80	шт	1	16270,89 -	__-__ -	16271	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
48	С130-984 варіант 2	Фланці сталеві приварні DN80	шт	4	443,92 -	__-__ -	1776	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
49	& С111-1744-1 варіант 2	Прокладка гумова товщиною 5мм DN 80	шт	4	90,85 -	__-__ -	363	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
50	& С113-1049-Т1 варіант 1	Трійник стальний емальований DN80	шт	1	860,25 -	__-__ -	860	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
51	& С113-1049-Т1 варіант 2	Відвід сталевий емальований 90° DN80	шт	2	419,38 -	__-__ -	839	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
52	& С113-1049-Т1 варіант 3	Перехід стальний емальований DN80/DN50	шт	1	351,61 -	__-__ -	352	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
53	& С113-1049-Т1 варіант 4	Голівка з'єднувальна цапкова ГЦ-80 в комплекті з заглушкою	шт	2	367,65 -	__-__ -	735	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
54	КМ7-244-1	Монтаж вакуум-насосного агрегату поршневого ротаційного водокільцевого (HYDRO MULTI-E2 CRE)	шт	1	11960,55 4330,37	6389,45 3115,77	11961	4330	6389 3116	16,9400 9,5512	16,94 9,55
55	*КБ18-14-4*	*Уст ановлення вст авок віброізолюючих до насосів т иском 1,6 МПа, діамет р вст авки 65 мм*	*1 шт*	*4*	*1355,80 648,97*	*137,52 59,57*	*5423*	*2596*	*550 238*	*2,6290 0,2312*	*10,52 0,92*
56	& С1630-41-1 варіант 1	Вібровставка DN50	шт	4	781,50 -	__-__ -	3126	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
57	КБ18-10-9	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3	1 бак	1	68139,32 4667,31	329,07 184,27	68139	4667	329 184	19,8440 0,6846	19,84 0,68
58	& С100-600-13-Б4 варіант 1	Мембраний бак V=100л, P=10бар GT-U-100 PN10 G1 V GRUNDFOS	шт	1	3720,87 -	__-__ -	3721	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
59	КМ7-244-1	Монтаж вакуум-насосного агрегату поршневого ротаційного водокільцевого (Fire 2CRF)	шт	1	11960,55 4330,37	6389,45 3115,77	11961	4330	6389 3116	16,9400 9,5512	16,94 9,55
60	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т (SCALA1 3-25)	1 насос	1	6980,78 5789,13	306,20 146,58	6981	5789	306 147	23,4520 0,5502	23,45 0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КМ7-244-1	Монтаж вакуум-насосного агрегату поршневого ротаційного водокільцевого (Fire 1CRF 1-3) ===== Установлення манометрів з триходовим краном	шт	1	11960,55 4330,37	6389,45 3115,77	11961	4330	6389 3116	16,9400 9,5512	16,94 9,55
62	КБ18-22-2		комплект	1	192,99 104,33	__-__ -	193	104	__-__ -	0,3960 -	0,40 -
63	& С1630-113-2-2Я варіант 2	Манометр технічний, 0-10 атм діаметр 100 мм	шт	1	301,79 -	__-__ -	302	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
64	& С1630-113-2-М варіант 1	Кран трьохходовий до манометра DN15	шт	1	348,42 -	__-__ -	348	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
65	*КБ18-10-1*	*Уст ановлення баків розширювальних круглих і прямокут них міст кіст ю 0,1 м3*	*1 бак*	*4*	*1846,34* *1615,63*	*149,08* *83,54*	*7385*	*6463*	*596* *334*	*6,5450* *0,3120*	*26,18* *1,25*
66	& С113-2167-1	Емність для води 1000 л двошарова вертикальна діам. 790 х 228 см в комплекті зі штуцерами подачі та зливу 3/4" Europlast	компл	4	9215,49 -	__-__ -	36862	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
67	& С113-2167-2	Клапан поплавковий для емностей діам. 15 Farg	шт	4	483,76 -	__-__ -	1935	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
68	& С113-2167-4	Шланг 1/2"; L=10 м. PrimoFlex 1/2"	шт	4	405,71 -	__-__ -	1623	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
69	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	12	634,18 130,41	__-__ -	7610	1565	__-__ -	0,4950 -	5,94 -
70	& С113-2167-3	Кран кульовий зливний із латунним штуцером під шланг 1/2" Itap	шт	6	367,48 -	__-__ -	2205	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
71	& С113-2167-5	Запобіжний клапан для бойлера латунний діам. 15	шт	3	222,74 -	__-__ -	668	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
72	& С113-2167-6	Кран кульовий латунний спускний (для бойлера) діам. 15	шт	3	367,48 -	__-__ -	1102	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
73	& С113-2167-7	Піддон для бутильованої води 19 л Vodocooler	шт	3	4189,91 -	__-__ -	12570	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
74	& С113-2167-8	Бутиль з питною водою 18.9л	шт	48	364,91 -	__-__ -	17516	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
75	*КБ16-20-2*	*Уст ановлення кранів поливальних діамет ром 20 мм*	*1 кран*	*2*	*151,53* *139,84*	__-__ -	*303*	*280*	__-__ -	*0,5390* -	*1,08* -
76	& С113-2167-9	Кран поливальний зовнішній в комплкекті: - незамерзаючий зовнішній кран для садового шлангу 3/4" SEPP-eis - 1шт; - шланг для поливу 3/4"; L=30 м. PrimoFlex 3/4" - 1шт =====	компл.	2	8018,75 -	__-__ -	16038	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	С130-615 варіант 1	Змішувач для умивальника настільний одноважильний в комплекті з гнучкими шлангами в алюміневій оплітці, 1/2", L=0. 5м (2шт)	комплект	60	4732,99 -	__-__ -	283979	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
78	С130-615 варіант 2	Змішувач для хірургичного умивальника в комплектіз гнучкими шлангами в алюміневій оплітці 1/2", L=0.5м (2шт)	комплект	1	3744,61 -	__-__ -	3745	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
79	С130-615 варіант 3	Змішувач для умивальника настінний одноважильний (поливальний кран для прибирання приміщення)	комплект	2	8193,03 -	__-__ -	16386	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
80	С130-615 варіант 4	Змішувач для мийки настільний одноважильний в комплекті з гнучкими шлангами в алюміневій оплітці, 1/2", L=0. 5м (2шт)	комплект	12	5902,52 -	__-__ -	70830	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
81	С130-615 варіант 5	Змішувач для душу в комплекті з душовою лійкою	комплект	5	8732,18 -	__-__ -	43661	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
82	С130-615 варіант 6	Змішувач для душу в комплекті з шлангом, душовою лійкою та довгим виливом	комплект	8	10155,00 -	__-__ -	81240	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		=====Обладнання для доочистки питної води									
83	*КМ38-7-3*	*Монт аж уст ат кування виду машин і механізмів у приміщенні*	*шт*	*3*	*13131,40 8020,69*	*2522,08 1337,84*	*39394*	*24062*	*7566 4014*	*32,1200 4,6551*	*96,36 13,97*
		========									
84	*КБ16-7-1*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання зі ст альних водогазопровідних оцинкованих т руб діамет ром 15 мм*	*100м*	*1,3*	*17274,30 15541,54*	*1081,79 503,14*	*22457*	*20204*	*1406 654*	*60,7970 1,9011*	*79,04 2,47*
85	С113-37 варіант 1	Труби водогазопровідні оцинковані діаметр 15 мм	м	130	97,50 -	__-__ -	12675	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
86	& С113-1509-ВД-1	Відвід сталевий оцинкований 90 град. діам. 15 мм	шт	80	17,15 -	__-__ -	1372	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
87	& С113-1509-ВД-6	Трійник сталевий оцинкований діам. 15 мм	шт	12	59,36 -	__-__ -	712	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
88	& С130-1183-1	Кран кульовий латунний, різьбовий, діаметр 15 мм	шт	60	313,85 -	__-__ -	18831	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
89	& С130-1183-4	Кран кутовий приладний хромований, різьбовий, діаметр 15 мм	шт	123	541,93 -	__-__ -	66657	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
90	С1630-65 варіант 3	Клапан зворотній муфтовий діаметр 15 мм	шт	2	368,28 -	__-__ -	737	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
91	С130-1183 варіант 1	Кран кульовий латунний з електроприводом SR24A-S, діаметр 15 мм	шт	1	14345,12 -	__-__ -	14345	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	*КБ16-7-2*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання зі ст альних водогазопровідних оцинкованих т руб діамет ром 20 мм*	*100м*	*0,6*	*17295,66* *15541,54*	*1081,79* *503,14*	*10377*	*9325*	*649* *302*	*60,7970* *1,9011*	*36,48* *1,14*
93	С113-38 варіант 1	Труби водогазопровідні оцинковані діаметр 20 мм	м	60	128,25 -	__-__ -	7695	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
94	& С113-1509-ВД-2	Відвід сталевий оцинкований 90 град. діам. 20 мм	шт	22	24,60 -	__-__ -	541	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
95	& С113-1509-ВД-7	Трійник сталевий оцинкований діам. 20 мм	шт	8	71,01 -	__-__ -	568	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
96	& С113-1509-ВД-10	Трійник сталевий оцинкований перехідний 20х15 мм	шт	10	78,41 -	__-__ -	784	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
97	& С113-1509-ВД-15	Перехід сталевий оцинкований 20х15 мм	шт	5	36,04 -	__-__ -	180	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
98	& С130-1183-2	Кран кульовий латунний, різьбовий, діаметр 20 мм	шт	14	456,57 -	__-__ -	6392	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
99	& С130-1183-4 варіант 1	Кран кутовий приладний хромований, різьбовий, діаметр 20 мм	шт	5	603,27 -	__-__ -	3016	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
100	& С130-1183-4 варіант 2	Кран кульовий водорозбірний, різьбовий діаметр 20 мм	шт	1	335,93 -	__-__ -	336	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
101	С1630-65 варіант 4	Клапан зворотній муфтовий діаметр 20 мм	шт	2	497,43 -	__-__ -	995	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
102	С130-1183 варіант 2	Кран кульовий латунний з електроприводом SR24A-S, діаметр 20 мм	шт	1	14983,62 -	__-__ -	14984	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
103	*КБ16-7-3*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання зі ст альних водогазопровідних оцинкованих т руб діамет ром 25 мм*	*100м*	*1,4*	*17323,78* *15541,54*	*1081,79* *503,14*	*24253*	*21758*	*1515* *704*	*60,7970* *1,9011*	*85,12* *2,66*
104	С113-39 варіант 1	Труби водогазопровідні оцинковані діаметр 25 мм	м	140	158,46 -	__-__ -	22184	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
105	& С113-1509-ВД-3	Відвід сталевий оцинкований 90 град. діам. 25 мм	шт	60	36,87 -	__-__ -	2212	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
106	& С113-1509-ВД-8	Трійник сталевий оцинкований діам. 25 мм	шт	12	93,37 -	__-__ -	1120	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
107	& С113-1509-ВД-11	Трійник сталевий оцинкований перехідний 25х15 мм	шт	10	116,73 -	__-__ -	1167	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
108	& С113-1509-ВД-12	Трійник сталевий оцинкований перехідний 25х20 мм	шт	5	111,48 -	__-__ -	557	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	& С113-1509-ВД-16	Перехід сталевий оцинкований 25х15 мм	шт	10	39,62 -	__-__ -	396	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
110	& С113-1509-ВД-17	Перехід сталевий оцинкований 25х20 мм	шт	6	34,95 -	__-__ -	210	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
111	С130-1183 варіант 4	Запобіжний клапан, діаметр 25 мм	шт	1	2340,80 -	__-__ -	2341	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
112	& С130-1183-3	Кран кульовий латунний, різьбовий, діаметр 25 мм	шт	10	665,04 -	__-__ -	6650	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
113	С1630-65 варіант 5	Клапан зворотній муфтовий діаметр 25 мм	шт	1	361,90 -	__-__ -	362	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
114	*КБ16-7-4*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання зі ст альних водогазопровідних оцинкованих т руб діамет ром 32 мм*	*100м*	*0,05*	*17343,33* *15541,54*	*1081,79* *503,14*	*867*	*777*	*54* *25*	*60,7970* *1,9011*	*3,04* *0,10*
115	С113-40 варіант 1	Труби водогазопровідні оцинковані діаметр 32 мм	м	5	237,19 -	__-__ -	1186	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
116	& С113-1509-ВД-3 варіант 1	Відвід сталевий оцинкований 90 град. діам. 32 мм	шт	2	48,65 -	__-__ -	97	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
117	& С113-1509-ВД-3 варіант 2	Трійник сталевий оцинкований перехідний 32х15 мм	шт	2	163,95 -	__-__ -	328	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
118	& С113-1509-ВД-3 варіант 3	Трійник сталевий оцинкований перехідний 32х25 мм	шт	1	139,59 -	__-__ -	140	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
119	& С113-1509-ВД-3 варіант 4	Перехід сталевий оцинкований 32х20 мм	шт	1	39,99 -	__-__ -	40	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
120	& С113-1509-ВД-3 варіант 5	Перехід сталевий оцинкований 32х25 мм	шт	3	37,84 -	__-__ -	114	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
121	*КБ16-10-2*	*Прокладання т рубопроводів опалення і водопост ачання зі ст альних елект розварних т руб діамет ром 50 мм*	*100м*	*2*	*32048,30* *25882,47*	*4869,34* *1776,59*	*64097*	*51765*	*9739* *3553*	*99,7590* *6,8747*	*199,52* *13,75*
122	С113-139 варіант 1	Труби сталеві електрозварні емальовані, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3, 5 мм	м	200	426,66 -	__-__ -	85332	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
123	& С113-1509-ВД-4	Відвід сталевий емальований 90 град. діам. 50 мм	шт	40	183,32 -	__-__ -	7333	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
124	& С113-1509-ВД-9	Трійник сталевий емальований діам. 50 мм	шт	30	428,56 -	__-__ -	12857	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	& С113-1509-ВД-13	Трійник сталевий емальований перехідний 50х25 мм	шт	24	432,96 -	__-__ -	10391	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
126	& С113-1509-ВД-18	Перехід сталевий оцинкований 50х25 мм	шт	5	67,53 -	__-__ -	338	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
127	*КБ16-15-2*	*Уст ановлення вент илів, засувок, зат ворів, клапанів зворот них, кранів прохідних на т рубопроводах із ст альних т руб діамет ром до 50 мм*	*1 шт*	*10*	*1046,85* *661,98*	*151,73* *54,35*	*10469*	*6620*	*1517* *544*	*2,6510* *0,1995*	*26,51* *2,00*
128	С1630-65 варіант 1	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином , DN50, P=1,0MPa ZETKAMA	шт	10	4146,78 -	__-__ -	41468	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
129	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	20	193,65 -	__-__ -	3873	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
130	*КБ16-10-3*	*Прокладання т рубопроводів опалення і водопост ачання зі ст альних елект розварних т руб діамет ром 65 мм*	*100м*	*2,2*	*37091,77* *30702,79*	*4875,67* *1966,37*	*81602*	*67546*	*10726* *4326*	*118,3380* *7,5964*	*260,34* *16,71*
131	С113-144 варіант 1	Труби сталеві електрозварні емальовані, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3, 5 мм	м	220	542,53 -	__-__ -	119357	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
132	& С113-1509-ВД-5	Відвід сталевий емальований 90 град. діам. 65 мм	шт	55	325,65 -	__-__ -	17911	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
133	& С113-1509-ВД-5 варіант 1	Відвід сталевий емальований 90 град. діам. 80 мм	шт	4	421,80 -	__-__ -	1687	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
134	& С113-1509-ВД-14 варіант 1	Трійник сталевий емальований 65мм	шт	16	579,09 -	__-__ -	9265	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
135	& С113-1509-ВД-14 варіант 2	Трійник сталевий емальований перехідний 65х32 мм	шт	1	602,09 -	__-__ -	602	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
136	& С113-1509-ВД-14	Трійник сталевий емальований перехідний 65х50 мм	шт	3	613,76 -	__-__ -	1841	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
137	& С113-1509-ВД-19	Перехід сталевий емальований 65х50 мм	шт	5	303,36 -	__-__ -	1517	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
138	& С113-1509-ВД-19 варіант 1	Перехід сталевий емальований 80х50 мм	шт	1	354,03 -	__-__ -	354	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
139	& С113-1509-ВД-19 варіант 2	Перехід сталевий емальований 80х65 мм	шт	4	354,03 -	__-__ -	1416	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
140	С113-1878 варіант 1	Хомут для зрівнювання потенціалів для труби діам. 65мм	шт	2	31,86 -	__-__ -	64	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм	1 шт	22	1941,14 1156,74	252,56 110,45	42705	25448	5556 2430	4,6860 0,4190	103,09 9,22
142	С1630-66 варіант 1	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином , DN65, P=1,0MPa ZETKAMA	шт	18	5130,65 -	__-__ -	92352	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
143	С1630-66 варіант 2	Клапан зворотній фланцевий діаметр 65 мм	шт	4	13307,31 -	__-__ -	53229	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
144	С130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	44	281,49 -	__-__ -	12386	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		=======									
145	*КБ16-14-12*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання з напірних поліет иленових т руб високого т иску зовнішнім діамет ром 20 мм зі з'єднанням т ерморезист орним зварюванням*	*100м*	*3,2*	*35140,50* *25657,01*	*9429,66* *6715,89*	*112450*	*82102*	*30175* *21491*	*98,8900* *27,2331*	*316,45* *87,15*
146	С113-953 варіант 1	Труби зі зшитого поліетилену для холодного та гарячого водопостачання діам. 20х2,8мм /DN15 Rehau RAUTITAN his	м	320	181,51 -	__-__ -	58083	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
147	& С113-993-113-1	Кутник 90град. 20 РХ RAUTITAN	шт	190	387,08 -	__-__ -	73545	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
148	& С113-993-113-3	Трійник 20-20-20 РХ RAUTITAN	шт	95	388,11 -	__-__ -	36870	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
149	& С113-993-113-7	Кутник-перехідник RX 20 - Rp 1/2" ВР RAUTITAN	шт	134	581,72 -	__-__ -	77950	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
150	& С113-993-113-9 варіант 1	Перехідник RX 20 - Rp 1/2" RAUTITAN	шт	46	383,68 -	__-__ -	17649	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
151	& С113-993-113-9 варіант 2	Гільзи для опресування 20	шт	880	130,78 -	__-__ -	115086	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
152	*КБ16-14-13*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання з напірних поліет иленових т руб високого т иску зовнішнім діамет ром 25 мм зі з'єднанням т ерморезист орним зварюванням*	*100м*	*0,25*	*32384,02* *26370,50*	*5929,33* *4154,31*	*8096*	*6593*	*1482* *1039*	*101,6400* *16,8242*	*25,41* *4,21*
153	С113-953 варіант 2	Труби зі зшитого поліетилену для холодного та гарячого водопостачання діам. 25х3.5/DN20 Rehau RAUTITAN his	м	25	291,92 -	__-__ -	7298	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
154	& С113-993-113-2	Кутник 90град. 25 РХ RAUTITAN	шт	5	568,00 -	__-__ -	2840	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	& С113-993-113-4	Трійник 25-25-25 РХ RAUTITAN	шт	3	582,95 -	__-__ -	1749	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
156	& С113-993-113-5	Трійник 25-20-25 РХ RAUTITAN	шт	20	544,53 -	__-__ -	10891	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
157	& С113-993-113-6	Муфта перехідна 25-20 РХ RAUTITAN	шт	10	412,73 -	__-__ -	4127	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
158	& С113-993-113-10 варіант 1	Кутник-перехідник RX 25 - Rp 3/4" ВР RAUTITAN	шт	5	1882,48 -	__-__ -	9412	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
159	& С113-993-113-10	Перехідник RX 25 - Rp 3/4" ЗР RAUTITAN	шт	3	650,56 -	__-__ -	1952	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
160	& С113-993-113-9 варіант 3	Гільзи для опресування 25	шт	80	181,19 -	__-__ -	14495	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
161	& С113-993-113-13	Гак з дюбелем	шт	300	27,21 -	__-__ -	8163	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
162	*КБ16-14-14*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання з напірних поліет иленових т руб високого т иску зовнішнім діамет ром 32 мм зі з'єднанням т ерморезист орним зварюванням*	*100м*	*0,05*	*34091,25 30280,41*	*3672,82 2491,11*	*1705*	*1514*	*184 125*	*116,7100 10,0590*	*5,84 0,50*
163	С113-955 варіант 1	Труби зі зшитого поліетилену для холодного та гарячого водопостачання діам. 32х4,4мм /DN25 Rehau RAUTITAN his	м	5	437,47 -	__-__ -	2187	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
164	& С113-993-113-19	Кутник 90град. 32 РХ RAUTITAN	шт	2	909,74 -	__-__ -	1819	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
165	& С113-993-113-20	Трійник 32-32-32 РХ RAUTITAN	шт	1	1123,30 -	__-__ -	1123	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
166	& С113-993-113-21	Трійник 32-25-32 РХ RAUTITAN	шт	1	961,06 -	__-__ -	961	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
167	& С113-993-113-22	Муфта перехідна 32-25 РХ RAUTITAN	шт	2	725,92 -	__-__ -	1452	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
168	& С113-993-113-23	Перехідник RX 32 - Rp 1" ВР RAUTITAN	шт	1	1186,22 -	__-__ -	1186	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
169	& С113-993-113-24	Гільзи для опресування 32	шт	12	415,87 -	__-__ -	4990	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
170	*КБ21-2-4*	*Прокладання вініпласт ових т руб, що пост авляют ься прямими т рубами довжиною 5-7 м, по основі підлоги, діамет р умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*0,45*	*3045,09 2377,64*	*641,45 243,46*	*1370*	*1070*	*289 110*	*10,1090 0,8758*	*4,55 0,39*
171	& С113-993-113-14	Захистна гофра для труб діам. 20х2.8	м	45	15,06 -	__-__ -	678	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	КБ29-176-2	Установлення гільз зі стальних труб діаметром 150 мм	10шт	0,2	6479,08 3390,86	1,06 0,48	1296	678	__-__ -	15,2460 0,0020	3,05 -
173	& С113-993-113-15	Труба сталева електрозварна діам. 159х4.5 (гільза) L=300мм	шт	2	216,74 -	__-__ -	433	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
174	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	106	933,62 933,62	__-__ -	98964	98964	__-__ -	3,8720 -	410,43 -
175	С113-2439 варіант 2	Теплоізоляція із вспіненого синтетичного поліетилену товщиною 9 мм в комплекті зі стрічкою ізоляційною самоклейкою для труб діаметром 15 мм K-FLEX ST 9х22	м	413,1	57,66 -	__-__ -	23819	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
176	С113-2439 варіант 3	Теплоізоляція із вспіненого синтетичного поліетилену товщиною 9 мм в комплекті зі стрічкою ізоляційною самоклейкою для труб діаметром 20 мм K-FLEX ST 9х28	м	86,7	73,46 -	__-__ -	6369	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
177	С113-2439 варіант 4	Теплоізоляція із вспіненого синтетичного поліетилену товщиною 9 мм в комплекті зі стрічкою ізоляційною самоклейкою для труб діаметром 25 мм K-FLEX ST 9х35	м	147,9	86,49 -	__-__ -	12792	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
178	С113-2439 варіант 13	Теплоізоляція із вспіненого синтетичного поліетилену товщиною 9 мм в комплекті зі стрічкою ізоляційною самоклейкою для труб діаметром 32 мм K-FLEX ST 9х42	м	5,1	95,38 -	__-__ -	486	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
179	С113-2439 варіант 5	Теплоізоляція із вспіненого синтетичного поліетилену товщиною 9 мм в комплекті зі стрічкою ізоляційною самоклейкою для труб діаметром 50 мм K-FLEX ST 9х60	м	204	160,50 -	__-__ -	32742	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
180	С113-2439 варіант 6	Теплоізоляція із вспіненого синтетичного поліетилену товщиною 9 мм в комплекті зі стрічкою ізоляційною самоклейкою для труб діаметром 65 мм K-FLEX ST 9х76	м	224,4	196,27 -	__-__ -	44043	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
181	*КБ13-16-6*	*Ґрунт ування мет алевих поверхонь за один раз ґрунт овкою ГФ-021*	*100м2*	*1,25*	*1605,40* *1486,65*	*118,49* *20,12*	*2007*	*1858*	*148* *25*	*5,2580* *0,0792*	*6,57* *0,10*
182	С1113-21 варіант 1	Ґрунтовка ГФ-021	т	0,0125	123099,04 -	__-__ -	1539	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
183	*КБ13-26-6*	*Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2шари)*	*100м2*	*1,25*	*2675,71* *2221,32*	*181,12* *45,07*	*3345*	*2777*	*226* *56*	*7,9640* *0,1769*	*9,96* *0,22*
184	С1113-246 варіант 1	Емаль ПФ-115	т	0,025	80259,04 -	__-__ -	2006	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
185	& С111-1867-12 варіант 1	Метал для кріплення трубопроводів	кг	450	204,37 -	__-__ -	91967	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					2986632	537650	103354 54562		2138,54 205,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					2986632 2345628 592212 298676 - - **3285308**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	& С130-1183-4	Кран кутовий приладний хромований, різьбовий, діаметр 15 мм	шт	87	541,93 -	__-__ -	47148	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
194	& С113-1509-ВД-1	Відвід сталевий оцинкований 90 град. діам. 15 мм	шт	90	17,15 -	__-__ -	1544	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
195	& С113-1509-ВД-6	Трійник сталевий оцинкований діам. 15 мм	шт	30	59,36 -	__-__ -	1781	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
196	С113-1578 варіант 1	Компенсатор сильфонний HYDRA ARF, діаметр 15 мм	шт	6	1778,22 -	__-__ -	10669	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
197	& С113-127-ФЧ-5 варіант 1	Опори нерухомі вертикальних трубопроводів тип ВП діаметр 15 мм	шт	12	179,59 -	__-__ -	2155	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
198	*КБ16-7-2*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання зі ст альних водогазопровідних оцинкованих т руб діамет ром 20 мм*	*100м*	*0,8*	*17295,66* *15541,54*	*1081,79* *503,14*	*13837*	*12433*	*865* *403*	*60,7970* *1,9011*	*48,64* *1,52*
199	С113-38 варіант 1	Труби водогазопровідні оцинковані діаметр 20 мм	м	80	128,25 -	__-__ -	10260	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
200	& С130-1183-2	Кран кульовий латунний, різьбовий, діаметр 20 мм	шт	10	456,57 -	__-__ -	4566	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
201	& С130-1183-2 варіант 1	Кран кутовий приладний хромований, різьбовий, діаметр 20 мм	шт	2	603,27 -	__-__ -	1207	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
202	& С113-1509-ВД-2	Відвід сталевий оцинкований 90 град. діам. 20 мм	шт	12	24,60 -	__-__ -	295	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
203	& С113-1509-ВД-7	Трійник сталевий оцинкований діам. 20 мм	шт	8	71,01 -	__-__ -	568	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
204	& С113-1509-ВД-10	Трійник сталевий оцинкований перехідний 20х15 мм	шт	15	78,41 -	__-__ -	1176	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
205	& С113-1509-ВД-15	Перехід сталевий оцинкований 20х15 мм	шт	14	36,04 -	__-__ -	505	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
206	С113-1579 варіант 2	Компенсатор сильфонний HYDRA ARF, діаметр 20 мм	шт	3	1849,36 -	__-__ -	5548	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
207	& С113-127-ФЧ-6 варіант 1	Опори нерухомі вертикальних трубопроводів тип ВП діаметр 20 мм	шт	6	210,09 -	__-__ -	1261	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
208	*КБ16-7-3*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання зі ст альних водогазопровідних оцинкованих т руб діамет ром 25 мм*	*100м*	*0,4*	*17323,78* *15541,54*	*1081,79* *503,14*	*6930*	*6217*	*433* *201*	*60,7970* *1,9011*	*24,32* *0,76*
209	С113-39 варіант 1	Труби водогазопровідні оцинковані діаметр 25 мм	м	40	158,46 -	__-__ -	6338	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	& С130-1183-3	Кран кульовий латунний, різьбовий, діаметр 25 мм	шт	1	665,04 -	__-__ -	665	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
211	& С113-1509-ВД-3	Відвід сталевий оцинкований 90 град. діам. 25 мм	шт	4	36,87 -	__-__ -	147	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
212	& С113-1509-ВД-11	Трійник сталевий оцинкований перехідний 25х15 мм	шт	3	116,73 -	__-__ -	350	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
213	& С113-1509-ВД-12	Трійник сталевий оцинкований перехідний 25х20 мм	шт	3	111,48 -	__-__ -	334	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
214	& С113-1509-ВД-16	Перехід сталевий оцинкований 25х15 мм	шт	5	39,62 -	__-__ -	198	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
215	& С113-1509-ВД-17	Перехід сталевий оцинкований 25х20 мм	шт	2	34,95 -	__-__ -	70	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
216	& С113-127-ФЧ-7 варіант 1	Опори нерухомі вертикальних трубопроводів тип ВП діаметр 25 мм	шт	1	281,27 -	__-__ -	281	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
217	С113-1580 варіант 2	Компенсатор сильфонний HYDRA ARF, діаметр 25 мм	шт	1	2246,52 -	__-__ -	2247	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
218	*КБ16-7-4*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання зі ст альних водогазопровідних оцинкованих т руб діамет ром 32 мм*	*100м*	*0,5*	*17373,26* *15541,54*	*1081,79* *503,14*	*8687*	*7771*	*541* *252*	*60,7970* *1,9011*	*30,40* *0,95*
219	С113-40 варіант 1	Труби водогазопровідні оцинковані діаметр 32 мм	м	50	237,19 -	__-__ -	11860	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
220	& С130-1183-5	Кран кульовий латунний, різьбовий, діаметр 32 мм	шт	1	1317,15 -	__-__ -	1317	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
221	& С113-1509-ВД-20	Відвід сталевий оцинкований 90 град. діам. 32 мм	шт	8	48,65 -	__-__ -	389	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
222	& С113-1509-ВД-12 варіант 5	Трійник сталевий оцинкований діаметр 32 мм	шт	2	136,99 -	__-__ -	274	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
223	& С113-1509-ВД-12 варіант 1	Трійник сталевий оцинкований перехідний 32х15 мм	шт	4	132,50 -	__-__ -	530	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
224	& С113-1509-ВД-12 варіант 3	Трійник сталевий оцинкований перехідний 32х20 мм	шт	1	163,99 -	__-__ -	164	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
225	& С113-1509-ВД-12 варіант 4	Трійник сталевий оцинкований перехідний 32х25 мм	шт	1	467,99 -	__-__ -	468	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
226	& С113-1509-ВД-17 варіант 5	Перехід сталевий оцинкований 32х15мм	шт	1	56,81 -	__-__ -	57	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	& С113-1509-ВД-17 варіант 4	Перехід сталевий оцинкований 32х20мм	шт	2	46,48 -	__-__ -	93	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
228	& С113-1509-ВД-17 варіант 1	Перехід сталевий оцинкований 32х25мм	шт	2	39,34 -	__-__ -	79	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
229	*КБ16-7-5*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання зі ст альних водогазопровідних оцинкованих т руб діамет ром 40 мм*	*100м*	*0,3*	*17444,11* *15541,54*	*1081,79* *503,14*	*5233*	*4662*	*325* *151*	*60,7970* *1,9011*	*18,24* *0,57*
230	С113-41 варіант 1	Труби водогазопровідні оцинковані діаметр 40 мм	м	30	251,20 -	__-__ -	7536	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
231	& С113-1509-ВД-21	Відвід сталевий оцинкований 90 град. діам. 40 мм	шт	2	63,29 -	__-__ -	127	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
232	& С113-1509-ВД-12 варіант 6	Трійник сталевий оцинкований перехідний 40х20 мм	шт	5	178,00 -	__-__ -	890	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
233	& С113-1509-ВД-12 варіант 7	Трійник сталевий оцинкований перехідний 40х32 мм	шт	1	164,46 -	__-__ -	164	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
234	& С113-1509-ВД-17 варіант 3	Перехід сталевий оцинкований 40х25мм	шт	1	59,77 -	__-__ -	60	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
235	& С113-127-ФЧ-7 варіант 2	Опори нерухомі вертикальних трубопроводів тип ВП діаметр 40 мм	шт	1	292,33 -	__-__ -	292	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
236	*КБ16-10-2*	*Прокладання т рубопроводів опалення і водопост ачання зі ст альних елект розварних т руб діамет ром 50 мм*	*100м*	*0,2*	*32048,33* *25882,47*	*4869,34* *1776,59*	*6410*	*5176*	*974* *355*	*99,7590* *6,8747*	*19,95* *1,37*
237	С113-139 варіант 1	Труби сталеві електрозварні емальовані, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3, 5 мм	м	20	426,66 -	__-__ -	8533	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
238	& С113-1509-ВД-4	Відвід сталевий емальований 90 град. діам. 50 мм	шт	3	183,32 -	__-__ -	550	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
239	& С113-1509-ВД-13 варіант 1	Трійник сталевий оцинкований перехідний 50х25 мм	шт	3	432,96 -	__-__ -	1299	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
240	& С113-1509-ВД-18 варіант 2	Перехід сталевий оцинкований 50х25 мм	шт	2	67,53 -	__-__ -	135	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	& С113-1509-ВД-18 варіант 1	Перехід сталевий оцинкований 50х40 мм	шт	1	68,83 -	__-__ -	69	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
242	*КБ16-14-12*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання з напірних поліет иленових т руб високого т иску зовнішнім діамет ром 20 мм зі з'єднанням т ерморезист орним зварюванням*	*100м*	*3*	*35140,50* *25657,01*	*9429,66* *6715,89*	*105422*	*76971*	*28289* *20148*	*98,8900* *27,2331*	*296,67* *81,70*
243	С113-953 варіант 1	Труби зі зшитого поліетилену для холодного та гарячого водопостачання діам. 20х2,8мм /DN15 Rehau RAUTITAN his	м	300	181,51 -	__-__ -	54453	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
244	& С113-993-113-1	Кутник 90град. 20 РХ RAUTITAN	шт	160	387,08 -	__-__ -	61933	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
245	& С113-993-113-3	Трійник 20-20-20 РХ RAUTITAN	шт	70	388,11 -	__-__ -	27168	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
246	& С113-993-113-7	Кутник-перехідник RX 20 - Rp 1/2" ВР RAUTITAN	шт	95	581,72 -	__-__ -	55263	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
247	& С113-993-113-9	Перехідник RX 20 - Rp 1/2" ЗР RAUTITAN	шт	39	383,68 -	__-__ -	14964	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
248	& С113-993-113-9 варіант 2	Гільзи для опресування 20	шт	48	130,78 -	__-__ -	6277	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
249	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,25	38040,07 26370,50	5929,33 4154,31	9510	6593	1482 1039	101,6400 16,8242	25,41 4,21
250	С113-953 варіант 2	Труби зі зшитого поліетилену для холодного та гарячого водопостачання діам. 25х3.5/DN20 Rehau RAUTITAN his	м	25	291,92 -	__-__ -	7298	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
251	& С113-993-113-2	Кутник 90град. 25 РХ RAUTITAN	шт	12	568,00 -	__-__ -	6816	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
252	& С113-993-113-4	Трійник 25-25-25 РХ RAUTITAN	шт	2	582,95 -	__-__ -	1166	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
253	& С113-993-113-5	Трійник 25-20-25 РХ RAUTITAN	шт	3	544,53 -	__-__ -	1634	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
254	& С113-993-113-6	Муфта перехідна 25-20 РХ RAUTITAN	шт	5	412,73 -	__-__ -	2064	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
255	& С113-993-113-10 варіант 1	Кутник-перехідник RX 25 - Rp 3/4" ВР RAUTITAN	шт	2	1882,48 -	__-__ -	3765	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	& С113-993-113-10	Перехідник RX 25 - Rp 3/4" 3P RAUTITAN	шт	5	650,56	__-__	3253	-	__-__	__-__	__-__
257	& С113-993-113-9 варіант 3	Гільзи для опресування 25	шт	670	181,19	__-__	121397	-	__-__	__-__	__-__
258	& С113-993-113-13	Гак з дюбелем	шт	300	27,21	__-__	8163	-	__-__	__-__	__-__
259	*КБ21-2-4*	*Прокладання вініпласт ових т руб, що пост авляют ься прямими т рубами довжиною 5-7 м, по основі підлоги, діамет р умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*0,4*	*3045,09*	*641,45*	*1218*	*951*	*257*	*10,1090*	*4,04*
					2377,64	*243,46*			*97*	*0,8758*	*0,35*
260	& С113-993-113-14	Захистна гофра для труб діам. 20х2.8	м	40	15,06	__-__	602	-	__-__	__-__	__-__
261	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	78,5	933,62	__-__	73289	73289	__-__	3,8720	303,95
					933,62	-			-	-	-
262	С113-2439 варіант 7	Теплоізоляція із вспіненого синтетичного поліетилену товщиною 13 мм в комплекті зі стрічкою ізоляційною самоклейкою для труб діаметром 15 мм K-FLEX ST 13x22	м	550,8	74,76	__-__	41178	-	__-__	__-__	__-__
263	С113-2439 варіант 8	Теплоізоляція із вспіненого синтетичного поліетилену товщиною 13 мм в комплекті зі стрічкою ізоляційною самоклейкою для труб діаметром 20 мм K-FLEX ST 13x28	м	107,1	114,34	__-__	12246	-	__-__	__-__	__-__
264	С113-2439 варіант 9	Теплоізоляція із вспіненого синтетичного поліетилену товщиною 13 мм в комплекті зі стрічкою ізоляційною самоклейкою для труб діаметром 25 мм K-FLEX ST 13x35	м	40,8	114,34	__-__	4665	-	__-__	__-__	__-__
265	С113-2439 варіант 11	Теплоізоляція із вспіненого синтетичного поліетилену товщиною 13 мм в комплекті зі стрічкою ізоляційною самоклейкою для труб діаметром 32 мм K-FLEX ST 13x42	м	51	128,27	__-__	6542	-	__-__	__-__	__-__
266	С113-2439 варіант 12	Теплоізоляція із вспіненого синтетичного поліетилену товщиною 13 мм в комплекті зі стрічкою ізоляційною самоклейкою для труб діаметром 40 мм K-FLEX ST 13x48	м	30,6	146,17	__-__	4473	-	__-__	__-__	__-__
267	С113-2439 варіант 10	Теплоізоляція із вспіненого синтетичного поліетилену товщиною 13 мм в комплекті зі стрічкою ізоляційною самоклейкою для труб діаметром 50 мм K-FLEX ST 13x60	м	20,4	196,84	__-__	4016	-	__-__	__-__	__-__
268	*КБ13-16-6*	*Ґрунт ування мет алевих поверхонь за один раз ґрунт овкою ГФ-021*	*100м2*	*0,5*	*1605,40*	*118,49*	*803*	*743*	*59*	*5,2580*	*2,63*
					1486,65	*20,12*			*10*	*0,0792*	*0,04*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	С1113-21 варіант 1	Ґрунтовка ГФ-021	т	0,005	123099,04 -	__-__ -	615	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
270	*КБ13-26-6*	*Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2шари)*	*100м2*	*0,5*	*2675,71* *2221,32*	*181,12* *45,07*	*1338*	*1111*	*91* *23*	*7,9640* *0,1769*	*3,98* *0,09*
271	С1113-246 варіант 1	Емаль ПФ-115	т	0,01	80259,04 -	__-__ -	803	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
272	& С111-1867-12 варіант 1	Метал для кріплення трубопроводів	кг	350	204,37 -	__-__ -	71530	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1095142	268725	37895 24894		1067,73 99,98
		Разом будівельні роботи, грн.					1095142				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					788522				
		всього заробітна плата, грн.					293619				
		Загальновиробничі витрати, грн.					109521				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1204663**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	КБ16-16-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 100 мм	1 шт	6	1137,84 686,95	34,94 19,42	6827	4122	210 117	2,8490 0,0629	17,09 0,38
279	& С1630-68-3 варіант 3	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином DN80 P=1,0MPa та індивидуальним подовженим штоком ZETKAMA	шт	2	6033,68 -	__-__ -	12067	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
280	& С1630-68-3 варіант 6	Клапан зворотній фланцевий DN80	шт	2	16270,89 -	__-__ -	32542	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
281	& С1630-68-3 варіант 5	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином DN100 P=1,0MPa та індивидуальним подовженим штоком ZETKAMA	шт	2	7773,90 -	__-__ -	15548	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
282	С130-984 варіант 2	Фланці сталеві приварні DN80	шт	8	443,92 -	__-__ -	3551	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
283	С130-984 варіант 3	Фланці сталеві приварні DN100	шт	4	569,17 -	__-__ -	2277	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
284	& С111-1744-1 варіант 2	Прокладка гумова товщиною 5мм DN 80	шт	8	90,85 -	__-__ -	727	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
285	& С111-1744-1 варіант 3	Прокладка гумова товщиною 5мм DN 100	шт	4	104,11 -	__-__ -	416	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
286	*КБ17-3-1*	*Уст ановлення уніт азів із бачком безпосередньо приєднаним*	*10компл.*	*3,5*	*24456,86* *10123,29*	*764,21* *435,10*	*85599*	*35432*	*2675* *1523*	*40,0510* *1,6731*	*140,18* *5,86*
287	С130-33 варіант 1	Унітаз керамічний з косим випуском в комплекті з зливним бачком з'єднувальною гофрою, гнучким шлангом в алюміневій оплітці 1/2",L=0.5м та поліпропиленовим сидінням	комплект	21	6325,70 -	__-__ -	132840	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
288	С130-33 варіант 2	Унітаз керамічний для ММГ з косим випуском в комплекті з зливним бачком, біде, з'єднувальною гофрою, гнучким шлангом в алюміневій оплітці 1/2", L=0.5м та поліпропиленовим сидінням	комплект	14	15984,23 -	__-__ -	223779	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
289	*КБ17-1-6*	*Уст ановлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води*	*10компл.*	*6*	*10325,89* *8992,55*	*435,88* *247,47*	*61955*	*53955*	*2615* *1485*	*35,1780* *0,9536*	*211,07* *5,72*
290	& С130-648-1 варіант 1	Умивальник керамічний 650х500 в комплекті з п'єдесталом	компл	46	3356,20 -	__-__ -	154385	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	& С130-654-1 варіант 1	Умивальник керамічний 550х550 для людей з обмеженими можливостями	компл	14	4516,82 -	__-__ -	63235	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
292	& С1630-973-3-31	Сифон для умивальника пляшковий DN50	шт	73	428,52 -	__-__ -	31282	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
293	& С1630-973-4-32	Сифон для умивальника компактний DN50	шт	14	1018,59 -	__-__ -	14260	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
294	& С1630-115-3	Монтажний комплект для умивальника	компл	60	58,65 -	__-__ -	3519	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
295	*КБ17-3-3*	*Уст ановлення уніт азів з краном змивним*	*10компл.*	*0,4*	*24934,63 9027,83*	*549,12 315,42*	*9974*	*3611*	*220 126*	*35,7170 1,2049*	*14,29 0,48*
296	& С130-530-1	Пісуар в комплекті з сифоном та змивним краном	шт	4	8557,21 -	__-__ -	34229	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
297	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких	10компл.	0,5	6129,53 4307,37	1100,93 619,36	3065	2154	550 310	17,8640 2,4030	8,93 1,20
298	& С130-541-2-2Э	Піддон душовий прямокутний 800х800	шт	5	6300,10 -	__-__ -	31501	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
299	& С1630-973-8-36	Сифон для душового піддону DN50	шт	5	1853,55 -	__-__ -	9268	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		========									
300	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін. (Кухонні меблі з мийкою)	100шт	0,12	49230,79 26642,16	__-__ -	5908	3197	__-__ -	117,6670 -	14,12 -
		========									
301	*КБ17-1-11*	*Уст ановлення т рапів діамет ром 50 мм*	*10компл.*	*0,7*	*2473,32 2096,39*	*114,01 64,67*	*1731*	*1467*	*80 45*	*8,2940 0,2494*	*5,81 0,17*
302	& С113-2294-1-2Т	Трап для внутрішніх приміщень з запахозапираючим пристроєм та гратками з нержавіючої сталі DN50 HL80.1 HL Hutterer & Lechner GmbH	шт	7	4956,26 -	__-__ -	34694	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
303	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм (Клапан вентиляційний DN110)	1 шт	9	1108,14 661,98	151,73 54,35	9973	5958	1366 489	2,6510 0,1995	23,86 1,80
304	КР15-44-3	Установлення сифонів	шт	5	213,71 213,71	__-__ -	1069	1069	__-__ -	0,8360 -	4,18 -
305	& С1630-973-7-35	Сифон для пральної або посудомийної машини DN50	шт	4	388,13 -	__-__ -	1553	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
306	& С1630-973-6-34	Сифон для технологічного обладнання DN50	шт	1	1683,17 -	__-__ -	1683	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		==========									
307	*КБ20-28-7*	*Уст ановлення люків г ермет ичних*	*1 шт*	*1*	*1253,26*	*245,57*	*1253*	*638*	*246*	*2,3540*	*2,35*
					638,15	*102,87*			*103*	*0,4024*	*0,40*
308	& С113-1478-1-2И	Лючок для прочистки з герметичною пробкою DN110 HL98 HL Hutterer & Lechner GmbH	шт	1	13218,56	__-__	13219	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
309	*КБ16-13-1*	*Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб низького т иску діамет ром 32 мм*	*100м*	*0,05*	*28218,91*	*142,49*	*1411*	*1388*	*7*	*105,3580*	*5,27*
					27757,62	*79,25*			*4*	*0,2970*	*0,01*
310	& С113-2226-1-1	Труби полімерні каналізаційні шумопоглинаючи діаметр 32 мм RAUPIANO PLUS	м	5	586,40	__-__	2932	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
311	& С113-2226-1-2	Відвід 45 град. діаметр 32 мм RAUPIANO PLUS	шт	3	240,91	__-__	723	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
312	*КБ16-13-1*	*Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб низького т иску діамет ром 50 мм*	*100м*	*3,3*	*28218,91*	*142,49*	*93122*	*91600*	*470*	*105,3580*	*347,68*
					27757,62	*79,25*			*262*	*0,2970*	*0,98*
313	& С113-2226-1 варіант 1	Труби полімерні каналізаційні шумопоглинаючи діам.50 RAUPIANO PLUS REHAU	м	330	506,03	__-__	166990	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
314	& С113-2288-1	Перехід з пластикових труб на стальні DN50 HL9/50 HL Hutterer & Lechner GmbH	шт	9	1285,34	__-__	11568	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
315	& С113-2289-1	Перехід з пластикових труб на стальні DN50/DN110 HL9/50/1 HL Hutterer & Lechner GmbH	шт	3	2039,43	__-__	6118	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
316	& С113-2243-1 варіант 1	Відвід DN50/45град. RAUPIANO PLUS REHAU	шт	370	150,29	__-__	55607	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
317	& С113-2243-2 варіант 1	Відвід DN50/90град. RAUPIANO PLUS REHAU	шт	155	150,29	__-__	23295	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
318	& С113-2254-1 варіант 1	Трійник DN50/32/45град. RAUPIANO PLUS REHAU	шт	1	553,04	__-__	553	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
319	& С113-2254-1	Трійник DN50/50/45град. RAUPIANO PLUS REHAU	шт	50	290,98	__-__	14549	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
320	& С113-2263-1	Трійник DN50/50/90град. RAUPIANO PLUS REHAU	шт	25	267,88	__-__	6697	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
321	& С113-2275-1	Заглушка DN50 RAUPIANO PLUS REHAU	шт	15	79,75	__-__	1196	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	& С113-2283-1	Манжета протипожежна для труб діам.50 RAUPIANO PLUS REHAU	шт	14	3117,01 -	__-__ -	43638	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
323	*КБ16-13-2*	*Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб низького т иску діамет ром 100 мм*	*100м*	*3*	*27672,69* *26615,78*	*294,13* *164,85*	*83018*	*79847*	*882* *495*	*101,0240* *0,6217*	*303,07* *1,87*
324	& С113-2227-1 варіант 1	Труби полімерні каналізаційні шумопоглинаючи діам.110 RAUPIANO PLUS REHAU	м	300	1411,90 -	__-__ -	423570	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
325	& С113-2289-2	Перехід з пластикових труб на стальні DN110 HL9/1 HL Hutterer & Lechner GmbH	шт	2	2039,58 -	__-__ -	4079	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
326	& С113-2244-1 варіант 1	Відвід DN110/45град. RAUPIANO PLUS REHAU	шт	140	507,37 -	__-__ -	71032	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
327	& С113-2244-3 варіант 1	Відвід DN110/90град. RAUPIANO PLUS REHAU	шт	5	549,06 -	__-__ -	2745	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
328	& С113-2257-1-2О	Трійник DN110/110/45град. RAUPIANO PLUS REHAU	шт	70	881,71 -	__-__ -	61720	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
329	& С113-2256-1-2Н	Трійник DN110/50/45град. RAUPIANO PLUS REHAU	шт	35	627,85 -	__-__ -	21975	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
330	& С113-2266-1	Трійник DN110/110/90град. RAUPIANO PLUS REHAU	шт	20	881,71 -	__-__ -	17634	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
331	& С113-2265-1	Трійник DN110/50/90град. RAUPIANO PLUS REHAU	шт	17	612,51 -	__-__ -	10413	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
332	& С113-2267-1	Хрестовина одноплощинна DN110/110//110/45град. RAUPIANO PLUS REHAU	шт	3	1319,93 -	__-__ -	3960	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
333	& С113-2280-1	Редукція DN110/50 RAUPIANO PLUS REHAU	шт	17	311,54 -	__-__ -	5296	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
334	& С113-2276-1-2П	Заглушка DN110 RAUPIANO PLUS REHAU	шт	12	199,25 -	__-__ -	2391	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
335	& С113-2291-2-2С	Ревізія DN110 RAUPIANO PLUS REHAU	шт	27	1908,81 -	__-__ -	51538	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
336	& С113-2276-3-2Р	Муфта дворозтрубна DN110 RAUPIANO PLUS REHAU	шт	2	511,72 -	__-__ -	1023	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
337	& С113-2284-1	Манжета протипожежна для труб діам.110 RAUPIANO PLUS REHAU	шт	25	4302,15 -	__-__ -	107554	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
338	*КБ16-13-2*	*Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб низького т иску діамет ром 160 мм*	*100м*	*0,15*	*27672,69* *26615,78*	*294,13* *164,85*	*4151*	*3992*	*44* *25*	*101,0240* *0,6217*	*15,15* *0,09*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	& С113-2227-2-2М варіант 1	Труби полімерні каналізаційні шумопоглинаючи діам.160 RAUPIANO PLUS REHAU	м	15	2923,71 -	__-__ -	43856	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
340	& С113-2244-2 варіант 1	Відвід DN160/15град. RAUPIANO PLUS REHAU	шт	6	2452,53 -	__-__ -	14715	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
341	& С113-2244-2 варіант 1	Відвід DN160/15град. RAUPIANO PLUS REHAU	шт	1	2452,53 -	__-__ -	2453	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
342	& С113-2257-11	Трійник DN160/160/45град. RAUPIANO PLUS REHAU	шт	2	4309,89 -	__-__ -	8620	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
343	& С113-2257-12	Трійник DN160/110/45град. RAUPIANO PLUS REHAU	шт	1	2764,99 -	__-__ -	2765	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
344	& С113-2276-2 варіант 1	Хрестовина одноплощинна DN160/110//110/45° RAUPIANO PLUS REHAU	шт	1	8068,29 -	__-__ -	8068	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
345	& С113-2276-2	Заглушка DN160 RAUPIANO PLUS REHAU	шт	3	860,67 -	__-__ -	2582	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
346	КБ16-14-9	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,02	62934,41 50613,67	10489,69 7395,47	1259	1012	210 148	200,2440 29,9188	4,00 0,60
347	& С113-966-1	Труба поліетиленова напірна ПЕ 100 SDR17 діам.110х6,6	м	2	512,22 -	__-__ -	1024	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
348	& С113-1313-4	Втулка буртова ПЕ під фланець діам.110 RAUPIANO PLUS REHAU	шт	4	278,73 -	__-__ -	1115	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
349	& С130-966-3	Фланець під буртову втулку ПЕ О110 ========	шт	4	285,58 -	__-__ -	1142	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
350	*КБ16-7-4*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання зі ст альних водогазопровідних оцинкованих т руб діамет ром 32 мм*	*100м*	*0,35*	*17373,26* *15541,54*	*1081,79* *503,14*	*6081*	*5440*	*379* *176*	*60,7970* *1,9011*	*21,28* *0,67*
351	С113-40 варіант 1	Труби водогазопровідні оцинковані діаметр 32 мм	м	35	237,19 -	__-__ -	8302	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
352	& С130-1183-5	Кран кульовий латунний, різьбовий, діаметр 32 мм	шт	6	1317,15 -	__-__ -	7903	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
353	& С130-1183-5 варіант 2	Клапан зворотній муфтовий, діаметр 32 мм	шт	6	1134,64 -	__-__ -	6808	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	& С113-1509-ВД-3 варіант 1	Відвід сталевий оцинкований 90 град. діам. 32 мм	шт	12	48,65 -	__-__ -	584	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
355	*КБ16-7-5*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання зі ст альних водогазопровідних оцинкованих т руб діамет ром 40 мм*	*100м*	*0,4*	*17444,11* *15541,54*	*1081,79* *503,14*	*6978*	*6217*	*433* *201*	*60,7970* *1,9011*	*24,32* *0,76*
356	С113-41 варіант 1	Труби водогазопровідні оцинковані діаметр 40 мм	м	40	251,20 -	__-__ -	10048	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
357	& С130-1183-5 варіант 1	Кран кульовий латунний, різьбовий, діаметр 40 мм	шт	3	1491,59 -	__-__ -	4475	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
358	& С130-1183-5 варіант 3	Клапан зворотній муфтовий, діаметр 40 мм	шт	3	1538,62 -	__-__ -	4616	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
359	& С113-1509-ВД-3 варіант 6	Відвід сталевий оцинкований 90 град. діам. 40 мм	шт	16	63,29 -	__-__ -	1013	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
360	*КБ16-10-4*	*Прокладання т рубопроводів опалення і водопост ачання зі ст альних елект розварних т руб діамет ром 80 мм*	*100м*	*0,15*	*42595,98* *33933,47*	*6429,67* *2578,81*	*6389*	*5090*	*964* *387*	*130,7900* *9,9530*	*19,62* *1,49*
361	& С113-8-1-2Л	Труби стальні електрозварні емальовані діаметр 89х3.5	м	15	633,37 -	__-__ -	9501	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
362	& С113-1509-ВД-3 варіант 7	Відвід сталевий оцинкований 90 град. діам. 80 мм	шт	10	181,47 -	__-__ -	1815	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
363	& С113-1509-ВД-3 варіант 8	Трійник сталевий оцинкований перехідний 80х40 мм	шт	2	876,46 -	__-__ -	1753	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
364	& С113-1509-ВД-3 варіант 9	Перехід сталевий емальований 80х40 мм	шт	1	366,81 -	__-__ -	367	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
365	& С113-1509-ВД-27	Перехід сталевий оцинкований 50х32 мм	шт	6	70,03 -	__-__ -	420	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
366	& С113-1509-ВД-28	Перехід сталевий оцинкований 50х40 мм	шт	1	66,41 -	__-__ -	66	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
367	& С113-1509-ВД-29	Перехід сталевий емальований 100х80 мм	шт	2	460,68 -	__-__ -	921	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
368	& С111-1867-12 варіант 1	Метал для кріплення трубопроводів	кг	300	204,37 -	__-__ -	61311	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369	*КБ29-176-3*	*Уст ановлення гільз зі ст альних т руб діамет ром 273 мм*	*10шт*	*0,2*	*3565,47* *3559,99*	*3,17* *1,43*	*713*	*712*	*1* -	*16,1590* *0,0059*	*3,23* -
370	& С113-993-113-16	Труба сталева електрозварна діам. 273х6 (гільза) L=300мм	шт	2	641,18 -	__-__ -	1282	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
371	*КБ13-16-6*	*Ґрунт ування мет алевих поверхонь за один раз ґрунт овкою ГФ-021*	*100м2*	*0,16*	*1605,40* *1486,65*	*118,49* *20,12*	*257*	*238*	*19* *3*	*5,2580* *0,0792*	*0,84* *0,01*
372	С1113-21 варіант 1	Ґрунтовка ГФ-021	т	0,0016	123099,04 -	__-__ -	197	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
373	*КБ13-26-6*	*Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2шари)*	*100м2*	*0,16*	*2675,71* *2221,32*	*181,12* *45,07*	*428*	*355*	*29* *7*	*7,9640* *0,1769*	*1,27* *0,03*
374	С1113-246 варіант 1	Емаль ПФ-115	т	0,0012	80259,04 -	__-__ -	96	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2612196	371613	15534 7938		1446,76 29,96
		Разом будівельні роботи, грн.					2612196				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2225049				
		всього заробітна плата, грн.					379551				
		Загальновиробничі витрати, грн.					261224				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2873420**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
379	& С113-22-1	Труби сталеві електрозварні емальовані діам.108х3.5	м	20	773,83 -	__-__ -	15477	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
380	& С130-935-1-1	Відвід сталевий емальований 90град. діаметр 100 мм	шт	6	664,56 -	__-__ -	3987	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
381	& С130-935-1	Фланець сталевий DN100	шт	4	568,63 -	__-__ -	2275	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
382	& С130-935-2	Фланець сталевий глухий DN100	шт	4	476,10 -	__-__ -	1904	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
383	*КБ16-10-6*	*Прокладання т рубопроводів зі ст альних елект розварних т руб діамет ром 125 мм*	*100м*	*0,8*	*59072,12* *46849,59*	*8252,69* *3457,18*	*47258*	*37480*	*6602* *2766*	*187,6160* *13,2945*	*150,09* *10,64*
384	& С113-22-2	Труби сталеві електрозварні емальовані діам.133х4	м	80	1058,73 -	__-__ -	84698	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
385	& С113-1509-ВД-30	Відвід сталевий емальований 90град. діам. 125	шт	6	1050,89 -	__-__ -	6305	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
386	& С113-1509-ВД-32	Трійник сталевий емальований діам.125	шт	4	1761,12 -	__-__ -	7044	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
387	& С113-1509-ВД-34	Трійник сталевий емальований діам. 125х100	шт	3	1806,95 -	__-__ -	5421	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
388	& С113-1509-ВД-35	Перехід сталевий емальований діам. 125х100	шт	3	693,69 -	__-__ -	2081	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
389	& С130-936-1	Фланець сталевий DN125	шт	3	736,05 -	__-__ -	2208	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
390	& С130-936-2	Фланець сталевий глухий DN125	шт	3	622,82 -	__-__ -	1868	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
391	*КБ16-10-7*	*Прокладання т рубопроводів зі ст альних елект розварних т руб діамет ром 150 мм*	*100м*	*0,25*	*59922,32* *46849,59*	*8252,69* *3457,18*	*14981*	*11712*	*2063* *864*	*187,6160* *13,2945*	*46,90* *3,32*
392	& С113-22-3	Труби сталеві електрозварні емальовані діам.159х4.5	м	25	1400,76 -	__-__ -	35019	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
393	& С113-1509-ВД-31	Відвід сталевий емальований 90град. діам. 150	шт	4	1550,55 -	__-__ -	6202	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
394	& С113-1509-ВД-33	Трійник сталевий емальований діам.150	шт	5	2088,44 -	__-__ -	10442	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
395	& С113-1509-ВД-36 варіант 1	Трійник перехідний сталевий емальований діам.150х100	шт	3	973,73 -	__-__ -	2921	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
396	& С113-1509-ВД-36	Перехід сталевий емальований діам. 150х125	шт	2	949,19 -	__-__ -	1898	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
397	& С113-1313-5	Втулка буртова ПЕ під фланець діам.160	шт	2	465,72 -	__-__ -	931	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
398	& С113-1313-6	Фланець під буртову втулку ПЕ діам.160	шт	2	501,40 -	__-__ -	1003	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
399	& С130-937-1	Фланець сталевий DN150	шт	6	8480,31 -	__-__ -	50882	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
400	& С130-937-2	Фланець сталевий глухий DN150	шт	4	882,96 -	__-__ -	3532	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
401	*КБ16-14-11*	*Прокладання т рубопроводів з напірних поліет иленових т руб високого т иску зовнішнім діамет ром 160 мм зі з'єднанням конт акт ним зварюванням*	*100м*	*0,02*	*64786,10* *51981,61*	*9414,97* *6560,07*	*1296*	*1040*	*188* *131*	*205,6560* *26,5001*	*4,11* *0,53*
402	& С113-1383-1	Труба поліетиленова ПЕ 100 SDR17 діам. 160х9.5	м	2	1162,93 -	__-__ -	2326	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
403	*КБ29-176-3*	*Уст ановлення г ільз зі ст альних т руб діамет ром 200 мм*	*10шт*	*0,2*	*3565,47* *3559,99*	*3,17* *1,43*	*713*	*712*	*1* -	*16,1590* *0,0059*	*3,23* -
404	& С113-993-113-18	Труба сталева електрозварна діам.219х5 (гільза) L=300мм	шт	2	308,82 -	__-__ -	618	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
405	*КБ13-16-6*	*Ґрунт ування мет алевих поверхонь за один раз ґрунт овкою ГФ-021*	*100м2*	*0,55*	*1605,40* *1486,65*	*118,49* *20,12*	*883*	*818*	*65* *11*	*5,2580* *0,0792*	*2,89* *0,04*
406	С1113-21 варіант 1	Ґрунтовка ГФ-021	т	0,0055	123099,04 -	__-__ -	677	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
407	*КБ13-26-6*	*Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2шари)*	*100м2*	*0,55*	*2675,71* *2221,32*	*181,12* *45,07*	*1472*	*1222*	*100* *25*	*7,9640* *0,1769*	*4,38* *0,10*
408	С1113-246 варіант 1	Емаль ПФ-115	т	0,0011	80259,04 -	__-__ -	88	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
409	& С111-1867-12 варіант 1	Метал для кріплення трубопроводів	кг	100	204,37 -	__-__ -	20437	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 4					460987	65807	12482 5149		261,03 19,87
		Разом будівельні роботи, грн.					460987				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					382698				
		всього заробітна плата, грн.					70956				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46099				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**507086**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Каналізація дренажних та аварійнихих вод К13, К13Н									
410	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	9	6980,78 5789,13	306,20 146,58	62827	52102	2756 1319	23,4520 0,5502	211,07 4,95
411	& С130-1183-5	Кран кульовий латунний, різьбовий, діаметр 32 мм	шт	9	1317,15 -	__-__ -	11854	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
412	& С1630-544-1 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий діам.32	шт	9	1131,38 -	__-__ -	10182	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
413	*КБ16-7-4*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання зі ст альних водогазопровідних оцинкованих т руб діамет ром 32 мм*	*100м*	*1*	*17373,26* *15541,54*	*1081,79* *503,14*	*17373*	*15542*	*1082* *503*	*60,7970* *1,9011*	*60,80* *1,90*
414	С113-40 варіант 1	Труби водогазопровідні оцинковані діаметр 32 мм	м	100	237,19 -	__-__ -	23719	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
415	& С113-1509-ВД-20	Відвід сталевий оцинкований 90 град. діам. 32 мм	шт	45	48,65 -	__-__ -	2189	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
416	& С113-1509-ВД-23	Трійник сталевий оцинкований діам. 32 мм	шт	4	134,49 -	__-__ -	538	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
417	& С113-1509-ВД-27	Перехід сталевий оцинкований 50х32 мм	шт	3	70,03 -	__-__ -	210	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
418	& С111-1867-12 варіант 1	Метал для кріплення трубопроводів	кг	50	204,37 -	__-__ -	10219	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
419	*КБ13-16-6*	*Ґрунт ування мет алевих поверхонь за один раз ґрунт овкою ГФ-021*	*100м2*	*0,14*	*1605,40* *1486,65*	*118,49* *20,12*	*225*	*208*	*17* *3*	*5,2580* *0,0792*	*0,74* *0,01*
420	С1113-21 варіант 1	Ґрунтовка ГФ-021	т	0,0014	123099,04 -	__-__ -	172	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
421	*КБ13-26-6*	*Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2шари)*	*100м2*	*0,14*	*2675,71* *2221,32*	*181,12* *45,07*	*375*	*311*	*25* *6*	*7,9640* *0,1769*	*1,11* *0,02*
422	С1113-246 варіант 1	Емаль ПФ-115	т	0,0028	80259,04 -	__-__ -	225	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 5					140108	68163	3880 1831		273,72 6,88
		Разом будівельні роботи, грн.					140108				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68065				
		всього заробітна плата, грн.					69994				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					14009				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**154117**				
		_ _ _

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012

Водопостачання та каналізація. Устаткування
Об'єкти основного призначення

Основа: креслення (специфікації) № 37-07/05/25-1-ВК
Кошторисна вартість 6927,013 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Водопровід господарсько-питний, протипожежний В1 і поливальний В10				
1	& 1514-4059-1 варіант 4	Насосна станція підвищення тиску HYDRO MULTI-E 3 CRE GRUNDFOS господарсько-питного водопроводу в комплекті: -Насоси на віброосновi - 3шт; Мембранний бак -1шт; Щит автоматизації - 1шт; Комплект трубопровідної арматури- 1компл.; (маса=0,131)	компл	1	1327840,40	1327840
2	& 1514-4059-1 варіант 1	Насосна станція підвищення тиску Fire 2CRF GRUNDFOS господарсько-питного водопроводу в комплекті: -Насоси на віброосновi CRF- 2шт; Мембранний бак -1шт; Щит автоматизації - 1шт; Комплект трубопровідної арматури- 1компл.; (маса=0,131)	компл	1	1884189,91	1884190
3	& 1514-4059-1 варіант 3	Самовсмоктувальна насосна установка в комплекті з мембранним баком, реле тиску і реле витрати SCALA1 GRUNDFOS; (маса=0,131)	компл	1	84629,82	84630
4	& 1514-4059-1 варіант 2	Насосна установка підвищення тиску Fire 1CRF 1-3 GRUNDFOS протипожежного водопроводу для укриттяв комплекті: - Насос CRF1 -3 Q=1.8 м3/год, H=16 м; N= 0.4кВт; U = 220-240 В, на віброосновi - 1шт; Мембранний бак - 1шт; Щит автоматизації - 1шт.; (маса=0,131)	компл	1	1692420,00	1692420

1	2	3	4	5	6	7
5	& 2307-10341-1 варіант 2	Кран-комплект пожежний у складі: - шафа вбудована 600(b)x1500(h)x250(t)мм HW-25-52WKV -1шт; - касета плоскоскладаного рукава Ду-50 - 1шт; - муфта з'єднувальна Ду-50 - 1шт; - вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду-50 - 1шт; - головка з'єднувальна муфтова ГМН-50 - 1шт ; - рукав пожежний латексний Д-51 мм, L=20 м зі з'єднувальними голівками ГР50 , Д51 - 1шт; - ствол пожежний перекривний , Ду-50 зі сприскoм 16 мм PWH-52 - 1шт; - головка з'єднувальна цапкова ГЦН-50 - 1шт; - котушка для напівжорсткого рукава Ду-25 - 1шт; - вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду-25 - 1шт; - головка з'єднувальна рукавна Ду-25 - 1шт; - рукав напівжорсткий Д-25 мм , L=20 м -1шт; - ствол перекривний DN-25/D10 - 1шт; - вогнегасник переносний порошковий ємністю 5л - 2шт; - датчик положення пожежного крану DN50 ДППК - 1шт; - датчик положення пожежного крану DN25 ДППК - 1шт;- датчик відкривання дверей СОМК 1-8; (маса=0,0029)	компл	14	15234,56	213284
6	& 2307-10341-1 варіант 3	Кран-комплект пожежний у складі ТОВ "Нові пожежні технології": - шафа навісна 600(b)x1500(h)x250(t)мм HW-25-52NKV - 1шт; - касета плоскоскладаного рукава Ду-50 - 1шт;; - муфта з'єднувальна Ду-50 - 1шт;; - вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду-50 - 1шт;; - головка з'єднувальна муфтова ГМН-50 - 1шт;; - рукав пожежний латексний Д-51 мм, L=20 м зі з'єднувальними голівками ГР50, Д51 – 1шт; - ствол пожежний перекривний , Ду-50 зі сприскoм 16 мм PWH-52 – 1шт; - головка з'єднувальна цапкова ГЦН-50 – 1шт; - котушка для напівжорсткого рукава Ду-25 – 1шт; - вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду-25 – 1шт; - головка з'єднувальна рукавна Ду-25 – 1шт; - рукав напівжорсткий Д-25 мм, L=20 м – 1шт; - ствол перекривний DN-25/D10 – 1шт - вогнегасник переносний порошковий ємністю 5л – 2шт; - датчик положення пожежного крану DN50; ДППК – 1шт; - датчик положення пожежного крану DN25; ДППК – 1шт; - датчик відкривання дверей СОМК 1-8 – 1шт; (маса=0,0029)	компл	1	15992,02	15992
7	& 2307-10341-1 варіант 4	Кран-комплект пожежний у складі ТОВ "Нові пожежні технології": - шафа навісна 600(b)?1500(h)?250(t)мм HW-25-52NKV - 1шт; - - котушка для напівжорсткого рукава Ду-25- 1шт;; - вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду-25 – 1шт; - головка з'єднувальна рукавна Ду-25 – 1шт; - рукав напівжорсткий Д-25 мм, L=20 м – 1шт; - ствол перекривний DN-25/D10 – 1шт - вогнегасник переносний порошковий ємністю 5л – 2шт; - датчик положення пожежного крану DN25; ДППК – 1шт; - датчик відкривання дверей СОМК 1-8 – 1шт; (маса=0,0029)	компл	2	12003,90	24008
		Обладнання для доочистки питної води				
8	& 15062-6055-1 варіант 5	Фільтр механічного очищення Ecosoft Standart 1/2" з картриджем FPV12ECO Ecosoft; (маса=0,2155)	компл	1	609,13	609

1	2	3	4	5	6	7
9	& 15062-6055-1 варіант 1	Компактний пом'якшувач води Q=1,6 м3/год Ecosoft Pink 200; (маса=0,2155)	компл	1	39593,13	39593
10	& 15062-6055-1 варіант 2	Таблетована сіль ECOSIL 25 КГ; (маса=0,2155)	компл	1	710,60	711
		Разом по розділу 1				5283277
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				207474
		Всього по розділу 1				**5490751**
		Розділ 2. Трубопровід гарячої води для гарячого водопостачання, подавальний та циркуляційний Т3, Т4				
11	2308-5036 варіант 1	Електроводонагрівач V=30л, N=2,0кВт в комплекті з гнучкими шлангами в алюміневій оплітці для під'єднання обладнання, 1/2", L=0 .5м (2шт) FTG 30 SM V9 "Gorenje"; (маса=0,0439)	шт	1	17650,00	17650
12	2308-5037 варіант 1	Електроводонагрівач V=50л, N=2,0кВт в комплекті з гнучкими шлангами в алюміневій оплітці для під'єднання обладнання, 1/2", L=0 .5м (2шт) FTG 50 SM V9 "Gorenje"; (маса=0,051)	шт	2	19450,00	38900
		Разом по розділу 2				56550
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2221
		Всього по розділу 2				**58771**
		Розділ 3. Каналізація побутова К1, К1Н				
13	& 15011-184-1-1	Каналізаційна насосна установка N=1.9 кВт Multilift MD.12.3.4 GRUNDFOS; (маса=0,002)	компл	1	395741,68	395742
14	& 15011-184-1-1 варіант 2	Каналізаційна насосна установка N=1.9 кВт Multilift M.12.3.4 GRUNDFOS (резерв); (маса=0,002)	компл	1	395741,68	395742
15	& 15011-184-1-2	Клапан вентиляційний 2 ход Multilift GRUNDFOS; (маса=0,002)	шт	2	29400,00	58800
16	& 15011-184-1-3	Діафрагмений насос Rp 1 1/2" GRUNDFOS; (маса=0,002)	шт	2	19071,89	38144
17	& 15011-184-1-4	Насос каналізаційний N=0.64 кВт Sololift 2 C-3 GRUNDFOS; (маса=0,002)	шт	6	27504,18	165025

1	2	3	4	5	6	7
18	& 15011-184-1-4 варіант 1	Насос каналізаційний N=0.64 кВт Sololift 2 WC-3 GRUNDFOS; (маса=0,002)	шт	1	29513,90	29514
19	& 2415-1184-11	Клапан вентиляційний DN110 HL900N HL Hutterer & Lechner GmbH; (маса=0,000485)	шт	9	4031,86	36287
		Разом по розділу 3				1119254
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				43954
		Всього по розділу 3				**1163208**
		Розділ 4. Каналізація дренажних та аварійнихих вод К13, К13Н				
20	& 15011-184-1-5	Дренажний насос N=0.7 кВт UNILIFT KP 250 A1GRUNDFOS; (маса=0,0063)	шт	9	22909,52	206186
		Разом по розділу 4				206186
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8097
		Всього по розділу 4				**214283**
		Разом				**6665267**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				261746
		Всього по кошторису				**6927013**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
19-02/02/26

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на Електротехнічні рішення

Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № 19-02/02/26-ЕТР

Кошторисна вартість	9843,349	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	11,5986	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2778,282	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електрообладнання									
1	КМ8-633-8	Ввідно-розподільчий прист рій ВРП1, мет алевий , IP31	шт	1	18171,20 15795,76	__-__ -	18171	15796	__-__ -	66,3520 -	66,35 -
2	КМ8-633-8	Ввідно-розподільчий прист рій ВРП2, мет алевий , IP31	шт	1	18171,20 15795,76	__-__ -	18171	15796	__-__ -	66,3520 -	66,35 -
3	КБ21-23-1	Монт аж ввідно-розподільних прист роїв	1 шафа	20	3576,75 2993,70	__-__ -	71535	59874	__-__ -	11,3630 -	227,26 -
4	КБ21-24-1	Бокс пласт иковий з прозорою кришкою на 2 модулі IP 54 з дифер . авт омат ом С 16/0, 03 А	1 шт	3	1012,78 923,22	__-__ -	3038	2770	__-__ -	3,7400 -	11,22 -
5	КБ21-22-12	Уст ановлення вимикачів, перемикачів пакет них 2-х і 3-х полюсних на ст рум до 25 А	100шт	0,03	58603,47 55607,92	2816,97 2597,67	1758	1668	85 78	227,9200 10,7734	6,84 0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ21-22-13*	*Уст ановлення вимикачів, перемикачів пакет них 2-х і 3-х полюсних на ст рум до 100 А*	*100шт*	*0,03*	*87307,43* *77561,26*	*2816,97* *2597,67*	*2619*	*2327*	*85* *78*	*314,2040* *10,7734*	*9,43* *0,32*
7	КБ21-24-1	Бокс пластиковий з прозорою кришкою на 4 модулі IP 54з модульним контактором 220 В/16 А/1NO - 4 шт.	1 шт	4	1246,76 923,22	74,94 47,49	4987	3693	300 190	3,7400 0,1737	14,96 0,69
8	КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	1	1125,63 570,92	36,63 18,56	1126	571	37 19	2,1670 0,0644	2,17 0,06
9	КМ13-375-1	Дизель-генератор 3-фазний, 14/15кВт/380В з кожухом	т	0,267	45365,27 39367,02	2876,75 1772,42	12113	10511	768 473	154,0000 5,4014	41,12 1,44
		Разом прямі витрати по розділу 1					133518	113006	1275 838		445,70 2,83
		Разом будівельні роботи, грн.					133518				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19237				
		всього заробітна плата, грн.					113844				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13353				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**146871**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	36,61	3571,45 3076,94	371,82 293,44	130751	112647	13612 10743	13,4200 1,1162	491,31 40,86
16	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	1,25	4834,26 4105,95	568,25 439,46	6043	5132	710 549	17,9080 1,6600	22,39 2,08
17	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	0,1	5227,08 4254,75	794,59 582,40	523	425	79 58	18,5570 2,1704	1,86 0,22
18	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	16,57	14431,19 5273,88	5985,89 2630,14	239125	87388	99186 43581	21,1200 10,3516	349,96 171,53
19	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,33	16431,38 6152,85	7096,58 3150,20	21854	8183	9438 4190	24,6400 12,2997	32,77 16,36
20	КМ8-146-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,35	18663,15 7031,83	8418,29 3759,32	6532	2461	2946 1316	28,1600 14,6095	9,86 5,11
21	КМ8-146-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,3	23274,71 8789,79	11243,07 5117,90	6982	2637	3373 1535	35,2000 19,5947	10,56 5,88
22	& С152-127-КБ-1	Кабель силовий з мідними жилами , перет. 3х1,5мм2 ВВГнгд	м	8840	55,03 -	__-__ -	486465	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
23	& С152-127-КБ-2	Кабель силовий з мідними жилами , перет. 3х2,5мм2 ВВГнгд	м	5300	85,69 -	__-__ -	454157	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
24	& С152-127-КБ-3	Кабель силовий з мідними жилами , перет. 3х6мм2 ВВГнгд	м	242	201,66 -	__-__ -	48802	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
25	& С152-127-КБ-4	Кабель силовий з мідними жилами , перет. 5х1,5мм2 ВВГнгд	м	310	87,36 -	__-__ -	27082	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
26	& С152-127-КБ-5	Кабель силовий з мідними жилами , перет. 5х2,5мм2 ВВГнгд	м	780	138,47 -	__-__ -	108007	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
27	& С152-127-КБ-6	Кабель силовий з мідними жилами , перет. 5х4мм2 ВВГнгд	м	135	223,94 -	__-__ -	30232	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
28	& С152-127-КБ-8	Кабель силовий з мідними жилами , перет. 5х10мм2 ВВГнгд	м	230	532,67 -	__-__ -	122514	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& С152-127-КБ-9	Кабель силовий з мідними жилами , перет. 5х16мм2 ВВГнгд	м	100	872,19 -	__-__ -	87219	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
30	& С152-127-КБ-10	Кабель силовий з мідними жилами , перет. 5х25мм2 ВВГнгд	м	150	1352,06 -	__-__ -	202809	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
31	& С152-127-КС-1	Кабель негорючий з мідними жилами , перет. 3х1,5мм2 (N)НХН FE180/E30	м	2000	63,37 -	__-__ -	126740	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
32	& С152-127-КС-2	Кабель негорючий з мідними жилами , перет. 5х2,5мм2 (N)НХН FE180/E30	м	165	161,12 -	__-__ -	26585	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
33	& С152-127-КС-3	Кабель негорючий з мідними жилами , перет. 3х1,5мм2 (N)НХН FE180/E90	м	340	73,39 -	__-__ -	24953	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
34	& С152-127-КС-4	Кабель негорючий з мідними жилами , перет. 5х2,5мм2 (N)НХН FE180/E90	м	270	173,25 -	__-__ -	46778	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
35	& С152-127-КС-5	Кабель негорючий з мідними жилами , перет. 5х4мм2 (N)НХН FE180/E90	м	190	270,86 -	__-__ -	51463	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
36	& С152-127-КС-6	Кабель негорючий з мідними жилами , перет. 5х6мм2 (N)НХН FE180/E90	м	210	387,60 -	__-__ -	81396	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
37	& С1-1-7-1-КР-2 варіант 1	Болт М6х12 + гайка з насічкою М6 "SCaT"	шт	1800	2,50 -	__-__ -	4500	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
38	КБ21-9-2	Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок	100м	8,85	4890,39 4469,13	50,28 26,54	43280	39552	445 235	19,4920 0,0908	172,50 0,80
39	& С152-127-ПВ-1	Провід з мідною жилою , перет. 6мм2 ПВ3	м	650	41,46 -	__-__ -	26949	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
40	& С152-127-ПВ-2	Провід з мідною жилою , перет. 25мм2 ПВ3	м	235	171,80 -	__-__ -	40373	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
41	& С100-1504-КЦ-1	Кінцевик круглий діам. 8 мм для проводу перет. 6 мм2	шт	300	5,65 -	__-__ -	1695	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
42	& С100-1504-КЦ-2	Кінцевик круглий діам. 10 мм для проводу перет. 25 мм2	шт	30	6,67 -	__-__ -	200	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
43	*КБ21-2-1*	*Прокладання вініпласт ових т руб, що пост авляют ься прямими т рубами довжиною 5-7 м, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*93,5*	*13155,21* *10675,96*	*1834,26* *1077,53*	*1230012*	*998202*	*171503* *100749*	*46,5630* *4,1356*	*4353,64* *386,67*
44	& С152-127-ГФ-1	ПВХ-гофротруба діаметр 20 мм, сіра, бухта 50м "КОПОС"	м	5151	11,70 -	__-__ -	60267	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
45	& С152-127-ГФ-2	ПВХ-гофротруба діаметр 25 мм, сіра, бухта 50м "КОПОС"	м	4292,5	16,13 -	__-__ -	69238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
46	& С1545-247-2-24 варіант 1	Скоба металева двохлапкова діаметр 20 мм "КОПОС"	шт	10200	4,74 -	__-__ -	48348	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& С1545-247-2-24 варіант 2	Скоба металева двохлапкова діаметр 25 мм "КОПОС"	шт	8500	4,97 -	__-__ -	42245	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
48	*КБ21-2-2*	*Прокладання вініпласт ових т руб, що пост авляют ься прямими т рубами довжиною 5-7 м, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 32 мм*	*100м*	*2*	*14852,59* *11702,45*	*2493,02* *1413,43*	*29705*	*23405*	*4986* *2827*	*51,0400* *5,3053*	*102,08* *10,61*
49	& С152-127-ГФ-3	ПВХ-гофротруба діаметр 32 мм, сіра, бухта 50м "КОПОС"	м	202	23,80 -	__-__ -	4808	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
50	& С1545-247-2-24 варіант 3	Скоба металева двохлапкова діаметр 32 мм "КОПОС"	шт	400	7,55 -	__-__ -	3020	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4180097	1463235	323909 178314		6326,19 686,77
		Разом будівельні роботи, грн.					4180097				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2392953				
		всього заробітна плата, грн.					1641549				
		Загальновиробничі витрати, грн.					417980				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4598077**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& С111-МВ-ЕТР-6 варіант 1	Лоток метал. перф-ний Standart , 100х50х3000 мм з кришкою "GERPAAS" або аналог	шт	143	962,26 -	__-__ -	137603	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
56	& С111-МВ-ЕТР-7 варіант 1	Лоток метал. перф-ний Standart , 200х50х3000 мм з кришкою "GERPAAS" або аналог	шт	12	1309,41 -	__-__ -	15713	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
57	& С111-МВ-ЕТР-8 варіант 1	Лоток метал. перф-ний Standart , 300х50х3000 мм з кришкою "GERPAAS" або аналог	шт	4	1980,26 -	__-__ -	7921	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
58	& С111-МВ-ЕТР-9 варіант 1	Перегородка для лотка, серії Standard, H=50 мм "GERPAAS" або аналог	шт	159	202,22 -	__-__ -	32153	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
59	& С111-МВ-ЕТР-10 варіант 1	Кут горизонтальний 90° металевий, 100х50 мм, з кришкою "GERPAAS" або аналог	шт	8	381,49 -	__-__ -	3052	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
60	& С111-МВ-ЕТР-11 варіант 1	Кут горизонтальний 45° металевий, 100х50 мм, з кришкою "GERPAAS" або аналог	шт	9	416,27 -	__-__ -	3746	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
61	& С111-МВ-ЕТР-12 варіант 1	Кут горизонтальний 90° металевий, 300х50 мм, з кришкою "GERPAAS" або аналог	шт	1	969,93 -	__-__ -	970	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
62	& С111-МВ-ЕТР-13 варіант 1	Т-подібне відгалуження горизонтальне, 100х50 мм, з кришкою "GERPAAS" або аналог	шт	13	545,78 -	__-__ -	7095	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
63	& С111-МВ-ЕТР-14 варіант 1	Т-подібне відгалуження горизонтальне, 200х50 мм, з кришкою "GERPAAS" або аналог	шт	2	807,20 -	__-__ -	1614	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
64	& С111-МВ-ЕТР-15 варіант 1	Т-подібне відгалуження горизонтальне, 300х50 мм, з кришкою "GERPAAS" або аналог	шт	1	1208,20 -	__-__ -	1208	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
65	& С111-МВ-ЕТР-17 варіант 1	Планка кроншейна С-подібна, довжиною 1000 мм BPL21 "GERPAAS" або аналог	шт	154	139,34 -	__-__ -	21458	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
66	& С111-МВ-ЕТР-16	Болт М6х12 + гайка з насічкою М6	шт	2600	2,85 -	__-__ -	7410	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
67	& С111-МВ-ЕТР-18	Шпилька М8, 1000 мм	шт	308	44,77 -	__-__ -	13789	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
68	& С1545-31-7	Гайка М8	шт	1848	0,84 -	__-__ -	1552	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
69	& С111-МВ-ЕТР-19	Шайба, збільшена діам. 8мм	шт	1232	1,75 -	__-__ -	2156	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	& С111-МВ-ЕТР-20	Шайба гровер 8	шт	1848	0,89 -	__-__ -	1645	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
71	& С111-МВ-ЕТР-21	Анкер розрізний латунний, М8х30мм	шт	616	17,32 -	__-__ -	10669	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
72	& С111-МВ-ЕТР-22	Піна вогнестійка , з межою вогнестійкості - EI 90 PENOSIL Premium FireRated Gunfoam B1	шт	10	459,62 -	__-__ -	4596	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 3					370594	63801	11860 7336		255,50 26,66
		Разом будівельні роботи, грн.					370594				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					294933				
		всього заробітна плата, грн.					71137				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37073				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**407667**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	4,99	44770,90 36631,48	2790,08 1633,91	223407	182791	13922 8153	139,0400 5,8144	693,81 29,01
79	& С1547-СВ-3 варіант 1	Світильник точковий врізний 36Вт коло 4200К LED-R-220-36 "ЕВРОСВІТЛО"	шт	277	491,69 -	__-__ -	136198	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
80	& С1547-СВ-4 варіант 1	Світильник ЛЕД накладний 12Вт/IP20 4200К, білий SR-170-12 "ЕВРОСВІТЛО"	шт	188	459,55 -	__-__ -	86395	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
81	& С1547-СВ-5 варіант 1	Світильник світлодіодний накладний ДББ26У-12-102 Селена-LED, 12Вт овал 4000К/1680лм IP6 ВАТРА	шт	15	1005,25 -	__-__ -	15079	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
82	& С1547-СВ-7 варіант 1	Світильник накладний 100Вт/10000лм/4200К білий, розмір діам 230х100 мм ЕВ-100-05 "ЕВРОСВІТЛО"	шт	19	541,15 -	__-__ -	10282	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
83	КМ8-593-11	Світильник для ламп розжарювання світловий настінний покажчик	100 шт	0,1	41832,31 38022,55	3079,56 1547,44	4183	3802	308 155	144,3200 5,3799	14,43 0,54
84	& С1547-СВ-6 варіант 1	Світильник світлодіодний постійної дії, "ПК", 220В/3Вт ДБО02ВСП-3-а-105 ВАТРА	шт	10	1479,55 -	__-__ -	14796	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
85	КБ21-17-16	Монтаж патронів настінних або стельових	100шт	0,12	22520,60 21534,99	545,51 208,07	2702	2584	65 25	86,2400 0,7317	10,35 0,09
86	& С1547-СВ-8	Патрон карболітовий підвісний Е27	шт	12	17,38 -	__-__ -	209	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
87	& С1547-СВ-9	Лампочка світлодіодна 9Вт	шт	12	53,59 -	__-__ -	643	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
88	КМ10-668-1	Датчик освітленності	шт	2	468,64 398,50	8,98 2,51	937	797	18 5	1,7600 0,0111	3,52 0,02
89	& С1547-СВ-10 варіант 1	Датчик освітленності (фотореле) 16А/220В/IP44 "ЕВРОСВІТЛО"	шт	2	551,35 -	__-__ -	1103	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
90	& С1547-6-ЕВ-7	Монтажная клемма Wago 222-412, перет. 0, 08...4 мм2 Wago	шт	1071	13,75 -	__-__ -	14726	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
91	& С1547-6-ЕВ-8	Монтажна клема Wago 222-413, перет. 0,08. ..4 мм2 Wago	шт	2085	19,06 -	__-__ -	39740	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
92	& С1-1-581-1П варіант 1	Дюбелем М10х80мм з саморізом кільце 6х80мм	шт	20	2,55 -	__-__ -	51	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
93	& С101-3-4-1	Трос стальний оцинкований діам. 2мм	м	40	55,81 -	__-__ -	2232	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	& С1-1-581-1П варіант 2	Затискач подвійний для торса діам. 2 мм	шт	80	3,98 -	__-__ -	318	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 4					3416180	674960	167760 124710		2753,35 468,89
		Разом будівельні роботи, грн.					3416180				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2573460				
		всього заробітна плата, грн.					799670				
		Загальновиробничі витрати, грн.					341632				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3757812**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	& С1547-6-ЕВ-9 варіант 2	Монтажна клема Wago 222-412, перет. 0,08. ..4 мм2 Wago	шт	612	14,22 -	__-__ -	8703	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
106	& С1547-6-ЕВ-9 варіант 1	Монтажна клема Wago 222-413, перет. 0,08. ..4 мм2 Wago	шт	1386	14,22 -	__-__ -	19709	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
107	& С1547-6-ЕВ-9	Монтажна клема Wago 222-414, перет. 0,08. ..4 мм2 Wago	шт	974	14,22 -	__-__ -	13850	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
108	& С1547-6-ЕВ-11	Саморізи з пресшайбою зі сверлтом по металу М5,5х25	шт	2500	1,42 -	__-__ -	3550	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
109	& С1547-6-ЕВ-12	Дюбель +шуруп М6х40	шт	1000	0,57 -	__-__ -	570	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
110	& С1547-6-ЕВ-13	Стрічка металева 1,5х15 сталева обв'язувальна пакувальна, сталь 08кп	бухта	1	2754,19 -	__-__ -	2754	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
111	КМ8-591-11	Розетка штепсельна триполюсна	100 шт	0,07	33835,49 30603,51	301,70 159,23	2368	2142	21 11	116,1600 0,5445	8,13 0,04
112	& С1547-6-ЕВ-15	Розетка + вилка кабельна 380В/63А/IP44	шт	3	999,79 -	__-__ -	2999	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
113	& С1547-6-ЕВ-16	Розетка + вилка кабельна 380В/25А/IP44	шт	3	999,79 -	__-__ -	2999	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
114	& С1547-6-ЕВ-14 варіант 1	Розетка + вилка кабельна 380В/16А/IP44	шт	1	326,59 -	__-__ -	327	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
115	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	7,96	7119,74 6928,90	__-__ -	56673	55154	__-__ -	30,6020 -	243,59 -
116	& С1547-6-ЕВ-17	Розетка прих. монтажа 220В/16А/IP44 (з шторками або кришкою) Schneider Electic	шт	20	260,10 -	__-__ -	5202	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
117	& С1547-6-ЕВ-18	Розетка біла, прихованого монтажа 220В/16А/IP23 Schneider Electic	шт	740	326,59 -	__-__ -	241677	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
118	& С1547-6-ЕВ-18 варіант 1	Розетка біла 45х45, 220В/16А/IP23	шт	36	326,59 -	__-__ -	11757	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
119	& С1547-6-ЕВ-19	Рамка 1-но місна біла, для розеток Schneider Electic	шт	84	57,31 -	__-__ -	4814	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
120	& С1547-6-ЕВ-20	Рамка 2-х місна біла, для розеток Schneider Electic	шт	152	114,43 -	__-__ -	17393	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
121	& С1547-6-ЕВ-21	Рамка 3-х місна біла, для розеток Schneider Electic	шт	44	170,53 -	__-__ -	7503	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
122	& С1547-6-ЕВ-22	Рамка 4-х місна біла, для розеток Schneider Electic	шт	11	225,61 -	__-__ -	2482	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
123	& С1547-6-ЕВ-23	Рамка 5-х місна біла, для розеток Schneider Electic	шт	63	278,65 -	__-__ -	17555	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	& C1547-6-EB-26	Коробка розподільна з кришкою, 85x85x40мм Schneider Electic	шт	258	54,05 -	__-__ -	13945	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
125	& C1547-6-EB-26 варіант 1	Коробка монтажна 65x40 Schneider Electric	шт	1261	54,05 -	__-__ -	68157	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 5					754237	115549	21 11		500,96 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					754237				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					638667				
		всього заробітна плата, грн.					115560				
		Загальновиробничі витрати, грн.					75427				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**829664**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	& С1547-6-КЗ-6	З'єднувач хрестовий оцинкований, (FL30xFL30) 256 A-DIN 30 FT OBO-Betermann	шт	2	243,00 -	__-__ -	486	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
135	& С1547-6-КЗ-7	Спрей цинковаї фарби 400мл. OBO-Betermann	шт	1	1326,19 -	__-__ -	1326	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
136	& С1547-6-КЗ-8	Стрічка антикорозійна 50мм, 10м 2360055 OBO-Betermann	шт	1	542,43 -	__-__ -	542	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
137	& С1547-6-КЗ-9	Анкер стальний забивний з болтом М8х40мм	шт	40	19,06 -	__-__ -	762	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
138	& С1547-6-КЗ-10	Болт М8х40мм з гайкою М8	шт	30	3,64 -	__-__ -	109	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
139	& С1547-6-КЗ-11	Шина зрівнювання потенціалів з пластиковою опорою 1809 OBO-Betermann	шт	10	1148,04 -	__-__ -	11480	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
140	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	32	514,61 514,61	__-__ -	16468	16468	__-__ -	1,5000 -	48,00 -
		Разом прямі витрати по розділу 6					77969	22753	5326 1805		73,17 6,59
		Разом будівельні роботи, грн.					77969				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49890				
		всього заробітна плата, грн.					24558				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7799				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**85768**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	*КБ21-2-1*	*Прокладання вініпласт ових т руб, що пост авляют ься прямими т рубами довжиною 5-7 м, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*0,4*	*11540,23* *10675,96*	__-__ -	*4616*	*4270*	__-__ -	*46,5630* -	*18,63* -
145	С113-3 варіант 2	Труба технічна ПЕ діам. 25х2 м	м	40,4	17,81 -	__-__ -	720	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
146	*КБ21-2-2*	*Прокладання вініпласт ових т руб, що пост авляют ься прямими т рубами довжиною 5-7 м, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 32 мм*	*100м*	*0,6*	*12372,81* *11702,45*	__-__ -	*7424*	*7021*	__-__ -	*51,0400* -	*30,62* -
147	С113-3 варіант 3	Труба технічна ПЕ діам. 32х2 м	м	60,6	17,81 -	__-__ -	1079	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
148	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,001256	140064,21 61268,59	445,95 222,27	176	77	1 -	254,1000 0,6765	0,32 -
149	& С1-1-8-203-1 варіант 1	Лист металу товщиною 2 мм, 200х200 мм	шт	2	102,55 -	__-__ -	205	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
150	& С1-1-4-78 варіант 2	Анкер зі шпилькою і гайкою, стальний М10х60	шт	8	13,30 -	__-__ -	106	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 7					15899	11862	146 102		51,55 0,40
		Разом будівельні роботи, грн.					15899				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3891				
		всього заробітна плата, грн.					11964				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1591				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**17490**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					2778282				
		Загальновиробничі витрати, грн.					894855				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9843349**				
		_ _ _

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-014

Електротехнічні рішення. Устаткування

Об'єкти основного призначення

Основа: креслення (специфікації) № 19-02/02/26-ЕТР

Кошторисна вартість 3563,768 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Електрообладнання				
1	& 1503-8001-ЕБ-1	Ввідно-розподільчий пристрій ВРП1, металевий , IP31 ТОВ "ВІТАЛ"; (маса=0,04)	комп.	1	1335386,88	1335387
2	& 1503-8001-ЕБ-2	Ввідно-розподільчий пристрій ВРП2, металевий , IP31 ТОВ "ВІТАЛ"; (маса=0,04)	комп.	1	867430,20	867430
3	& 1503-8001-ЕБ-3	Щит розподільчий ЩР 0, IP31 ТОВ "ВІТАЛ"; (маса=0,01)	комп.	1	45274,00	45274
4	& 1503-8001-ЕБ-4	Щит розподільчий ЩР 1, IP31 ТОВ "ВІТАЛ"; (маса=0,01)	комп.	1	58960,00	58960
5	& 1503-8001-ЕБ-5	Щит розподільчий ЩР 2, IP31 ТОВ "ВІТАЛ"; (маса=0,01)	комп.	1	56080,00	56080
6	& 1503-8001-ЕБ-6	Щит розподільчий ЩР 3, IP31 ТОВ "ВІТАЛ"; (маса=0,01)	комп.	1	56080,00	56080
7	& 1503-8001-ЕБ-7	Щит розподільчий ЩР 4, IP31 ТОВ "ВІТАЛ"; (маса=0,01)	комп.	1	53200,00	53200
8	& 1503-8001-ЕБ-8 варіант 1	Щитрозподільчийвентиляції 4 поверху ЩВ 4, IP 31 "ВІТАЛ"; (маса=0,01)	комп.	1	53606,77	53607
9	& 1503-8001-ЕБ-9	Щит розподільчий вентиляції технічного поверху ЩВТ , IP 31 "ВІТАЛ"; (маса=0,01)	комп.	1	33442,70	33443
10	& 1503-8001-ЕБ-10 варіант 1	Щит розподільчий пральні ЩРП , металевий , IP54 "ВІТАЛ"; (маса=0,01)	комп.	1	74550,19	74550

1	2	3	4	5	6	7
11	& 1503-8001-ЕБ-11 варіант 1	Щит розподільчий ЩНС 1 і ЩНС 2, металевий , IP54 "ВІТАЛ"; (маса=0,01)	комп.	2	37328,00	74656
12	& 1503-8001-ЕБ-12	Щит розподільчий ЩТП , металевий , IP54 "ВІТАЛ"; (маса=0,01)	комп.	1	37133,77	37134
13	& 1503-8001-ЕБ-13	Щит розподільчий серверної ЩСерв .1 "ВІТАЛ"; (маса=0,01)	комп.	1	39299,97	39300
14	& 1503-8001-ЕБ-14	Щит розподільчий серверної ЩСерв .2 "ВІТАЛ"; (маса=0,01)	комп.	1	39299,97	39300
15	& 1503-8001-ЕБ-15	Щит аварійного освітлення ЩА 0 "ВІТАЛ"; (маса=0,01)	комп.	1	31434,70	31435
16	& 1503-8001-ЕБ-16	Щит аварійного освітлення ЩА 1 "ВІТАЛ"; (маса=0,01)	комп.	1	31844,78	31845
17	& 1503-8001-ЕБ-17	Щит аварійного освітлення ЩА 2 "ВІТАЛ"; (маса=0,01)	комп.	1	31844,78	31845
18	& 1503-8001-ЕБ-18	Щит аварійного освітлення ЩА 3 "ВІТАЛ"; (маса=0,01)	комп.	1	31844,78	31845
19	& 1503-8001-ЕБ-19	Щит аварійного освітлення ЩА 4 "ВІТАЛ"; (маса=0,01)	комп.	1	31844,78	31845
20	& 1503-8001-ЕБ-20	Щит розподільчий ЩСПП , металевий IP 54 "ВІТАЛ"; (маса=0,01)	комп.	1	139161,62	139162
21	& 1503-8001-ЕБ-21	Щит розподільчий Що .в., IP31 "ВІТАЛ"; (маса=0,01)	комп.	1	69424,22	69424
22	& 1503-8001-ЕБ-22	Бокс пластиковий з прозорою кришкою на 2 модулі IP 54 з дифер . автоматом С 16/0,03 А "ETI"; (маса=0,01)	комп.	3	2960,00	8880
23	& 1503-8001-ЕБ-23	Вимикач навантаження (безпеки) 3п/25А, в корпусі IP 65 "ETI"; (маса=0,001)	шт	3	1371,10	4113
24	& 1503-8001-ЕБ-24 варіант 1	Вимикач навантаження 3п/63А, в корпусі IP 65 "ETI"; (маса=0,001)	шт	3	2334,80	7004
25	& 1503-8001-ЕБ-26	Бокс пластиковий з прозорою кришкою на 4 модулі IP 54 з модульним контактором 220 В/16 А/1NO - 4 шт.; (маса=0,005)	шт	4	2735,00	10940
26	& 1503-8001-ЕБ-267	Ящик з понижаючим трансформатором 250 Вт, 220В/36В; (маса=0,005)	шт	1	8047,00	8047
27	& 1503-8001-ЕБ-27	Дизель-генератор 3-фазний, 14/15кВт/380В з кожухом KD153 Kraft&Dele; (маса=0,267)	шт	1	198320,00	198320
		Разом по розділу 1				3429106
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				134662

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 1				**3563768**
		Разом				**3429106**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				134662
		Всього по кошторису				**3563768**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
19-02/02/26

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на Автоматизація та диспетчеризація

Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № 37-07/05/25-1-АіД

Кошторисна вартість	1484,349	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,15448	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	519,653	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система автоматизації та диспетчеризації									
		Шафи ШД-1, ШД-2, ШД-3									
1	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	3	2946,13 2224,29	129,21 51,42	8838	6673	388 154	8,8000 0,1747	26,40 0,52
2	& С11-1-17-5-ДР-1 варіант 1	DIN-рейка	м	4	63,18 -	__-__ -	253	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
3	& С1545-248-4 варіант 3	Тримач для DIN рейки прямий	шт	12	188,03 -	__-__ -	2256	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Робоче місце диспетчера									
4	КМ10-385-4	Промисловий комп'ютер, монітор, акустична система	шт	3	3306,59 3149,36	__-__ -	9920	9448	__-__ -	12,3200 -	36,96 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Контроль наповнення ємності запасу води ПГ									
5	КМ10-1-8	Плата з реле з вмиканням жорстко закріплених рознімань	плата	2	136,81 119,55	17,26 7,82	274	239	35 16	0,5280 0,0306	1,06 0,06
6	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	4	589,27 231,84	__-__ -	2357	927	__-__ -	0,8800 -	3,52 -
7	КМ8-80-4	Монтаж блок-контакторів	шт	1	760,49 449,91	268,17 141,54	760	450	268 142	1,7600 0,4840	1,76 0,48
8	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	2946,13 2224,29	129,21 51,42	2946	2224	129 51	8,8000 0,1747	8,80 0,17
9	& С11-1-17-5-ДР-1 варіант 1	DIN-рейка	м	1	63,18 -	__-__ -	63	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
10	& С1545-248-4 варіант 3	Тримач для DIN рейки прямий	шт	4	188,03 -	__-__ -	752	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Переферійне обладнання									
11	КМ10-1-8	Плата з реле з вмиканням жорстко закріплених рознімань	плата	5	136,81 119,55	17,26 7,82	684	598	86 39	0,5280 0,0306	2,64 0,15
12	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	3	589,27 231,84	__-__ -	1768	696	__-__ -	0,8800 -	2,64 -
13	КМ8-80-4	Монтаж блок-контакторів	шт	104	760,49 449,91	268,17 141,54	79091	46791	27890 14720	1,7600 0,4840	183,04 50,34
14	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	9	2946,13 2224,29	129,21 51,42	26515	20019	1163 463	8,8000 0,1747	79,20 1,57
		Разом прямі витрати по розділу 1					136477	88065	29959 15585		346,02 53,29
		Разом будівельні роботи, грн.					136477				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18453				
		всього заробітна плата, грн.					103650				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13647				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**150124**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Кабельна продукція та матеріали									
15	КМ8-403-3	Провід дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах	100 м	34,5	15867,57 6623,23	6217,25 2677,01	547431	228501	214495 92357	28,1600 10,7049	971,52 369,32
16	& С1-1-1-6-36-КБ-1	Кабель сигнальний J-H(st)H 2x2x0,8	м	200	30,56 -	__-__ -	6112	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
17	& С1-1-1-6-36-КБ-2	Кабель сигнальний J-H(st)H 4x2x0,8	м	3000	149,12 -	__-__ -	447360	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
18	& С1-1-1-6-36-КБ-3	Кабель звита пара - кат. 5е 100 МГц F/UTP LSOH (683-0010)	м	200	68,37 -	__-__ -	13674	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
19	& С1-1-1-6-36-КБ-4	Кабель з мідними жилами 3х2,5 мм2	м	50	83,57 -	__-__ -	4179	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
20	& С1-1-1-6-36-КБ-5	Провід ПВ-3нгд мідний багатожильний 1,5 мм2	м	200	16,64 -	__-__ -	3328	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
21	КМ10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	10	488,13 449,91	__-__ -	4881	4499	__-__ -	1,7600 -	17,60 -
22	& С1-1-1-6-36-КБ-6	Заземлююча клема	шт	10	31,10 -	__-__ -	311	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
23	& С1-1-1-6-36-КБ-7	Гільзовий наконечник з із. втулкою для провода пер. 1,5 мм2	шт	100	40,16 -	__-__ -	4016	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
24	КМ10-897-32	Заміна нумерації на кабельних ящиках(маркування, щит, пульт, клемна коробка)	ящик	700	119,55 119,55	__-__ -	83685	83685	__-__ -	0,5280 -	369,60 -
25	& С1-1-1-6-36-КБ-8	Маркування для провода 0.5-1.5	шт	500	56,33 -	__-__ -	28165	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
26	& С1-1-1-6-36-КБ-9	Маркування для клем	шт	200	114,15 -	__-__ -	22830	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
27	& С1-1-1-6-36-КБ-10	Дюбель ударно-розпорний SM 6 x 40 з комірцем	шт	2000	1,34 -	__-__ -	2680	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
28	& С1-1-1-6-36-КБ-11	Саморіз 4х35	шт	2000	2,00 -	__-__ -	4000	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
29	& С1-1-1-6-36-КБ-12	Хомут з отвором	шт	1000	2,56 -	__-__ -	2560	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
30	& С1-1-1-6-36-КБ-13	Хомут кабельний, 200х4мм	шт	1000	7,56 -	__-__ -	7560	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
31	& С1-1-1-6-36-КБ-14	Хомути кабельні 250х4 мм	шт	1000	8,07 -	__-__ -	8070	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
32	& С1-1-1-6-36-КБ-15	Майданчик для стяжки під дюбель	шт	2000	2,46 -	__-__ -	4920	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	100 жил	1	16915,56 6748,63	402,26 212,31	16916	6749	402 212	26,4000 0,7260	26,40 0,73
34	& С1-1-1-6-36-КБ-16	Конектор RJ-45 Кат. 5е FTP	шт	100	2,45 -	__-__ -	245	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1212923	323434	214897 92569		1385,12 370,05
		Разом будівельні роботи, грн.					1212923				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					674592				
		всього заробітна плата, грн.					416003				
		Загальновиробничі витрати, грн.					121302				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1334225**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**519653**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-016

Автоматизація та диспетчеризація. Устаткування
Об'єкти основного призначення

Основа: креслення (специфікації) № 37-07/05/25-1-АіД
Кошторисна вартість 2123,424 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Система автоматизації та диспетчеризації				
		Шафа ШД-1 у складі				
1	& 1508-1001-ОБ-1	Бокс монтажний Білмакс БМ-45 з панеллю монтажною 450х450х220; (маса=0,003)	шт	1	3700,00	3700
2	& 1508-1001-ОБ-2	Електрична частина серверу автоматизації SXWASPXXX10001; (маса=0, 003)	шт	1	230000,00	230000
3	& 1508-1001-ОБ-3	Термінальна частина серверу автоматизації SXWTBASW110002; (маса=0, 003)	шт	1	12200,00	12200
4	& 1508-1001-ОБ-4	Модуль живлення PS-24V 24VAC/VDC SXWPS24VX10001; (маса=0,003)	шт	1	29800,00	29800
5	& 1508-1001-ОБ-5	Термінальна частина до модуля живлення SXWTBPSW110001; (маса=0, 003)	шт	1	11500,00	11500
6	& 1508-1001-ОБ-6	S-кабель для модулів розширення SXWSCABLE10002; (маса=0,003)	шт	1	5600,00	5600
7	& 1508-1001-ОБ-7	Перетворювач інтерфейсу ПЛК M251 1RS485 2ETHERNET TM251MESE; (маса=0,003)	шт	1	45600,00	45600
		Шафа ШД-2 у складі				
8	& 1508-1001-ОБ-1	Бокс монтажний Білмакс БМ-45 з панеллю монтажною 450х450х220; (маса=0,003)	шт	1	3700,00	3700
9	& 1508-1001-ОБ-2 варіант 1	Модуль дискретних входів IP-IO , 10 Universal Inputs/Outputs SXWIPIOBA10001; (маса=0,003)	шт	2	39800,00	79600
10	& 1508-1001-ОБ-3 варіант 1	Термінальна частина до модуля дискретних входів; (маса=0,003)	шт	1	8900,00	8900

1	2	3	4	5	6	7
11	& 1508-1001-ОБ-4	Модуль живлення PS-24V 24VAC/VDC SXWPS24VX10001; (маса=0,003)	шт	1	29800,00	29800
12	& 1508-1001-ОБ-5	Термінальна частина до модуля живлення SXWTBPSW110001; (маса=0, 003)	шт	1	11500,00	11500
13	& 1508-1001-ОБ-6	S-кабель для модулів розширення SXWSCABLE10002; (маса=0,003)	шт	1	5600,00	5600
14	& 1508-1001-ОБ-7	Перетворювач інтерфейсу ПЛК M251 1RS485 2ETHERNET TM251MESE; (маса=0,003)	шт	1	45600,00	45600
		Шафа ШД-3 у складі				
15	& 1508-1001-ОБ-1 варіант 1	Навісний бокс із монтажною панеллю Білмакс Б00029468 БМ-29+П□ 250x250x250; (маса=0,003)	шт	1	2975,05	2975
16	& 1508-1001-ОБ-4	Модуль живлення PS-24V 24VAC/VDC SXWPS24VX10001; (маса=0,003)	шт	1	29800,00	29800
17	& 1508-1001-ОБ-5	Термінальна частина до модуля живлення SXWTBPSW110001; (маса=0, 003)	шт	1	11500,00	11500
18	& 1508-1001-ОБ-6	S-кабель для модулів розширення SXWSCABLE10002; (маса=0,003)	шт	1	5600,00	5600
19	& 1508-1001-ОБ-7	Перетворювач інтерфейсу ПЛК M251 1RS485 2ETHERNET TM251MESE; (маса=0,003)	шт	1	45600,00	45600
		Робоче місце диспетчера				
20	& 1508-1001-ОБ-8	Enterprise Central, EcoStruxure Building Operation, EBO 2022 (4.0), до 2 Enterprise Servers SXWSWECXX00002GCR_HMIP6; (маса=0,003)	шт	1	650325,00	650325
21	& 1508-1001-ОБ-9	Промисловий комп'ютер P6, ATOM 2 ядра, Win10, =24В, M2 128 Гб, 4Гб ОЗП HMIP6ABB0NA0DNAN00; (маса=0,003)	шт	1	215200,00	215200
22	& 1508-1001-ОБ-10	Блок живлення оптимізований 1Ф 24В 10А ABLS1A24100; (маса=0,003)	шт	1	18621,72	18622
23	& 1508-1001-ОБ-11	Монітор 24" 23.8", VA, 1920 x 1080, 75 Гц, 16:9, 300 кд/м2, 18 Вт, 1 x DVI, 1 x HDMI, S-Video, 1 x VGA, 1 x USB, 1xRS-232, 1xDisplayPort, 2xАудіо, регулювання нахилу, 562.4x196x392.8 мм, VESA - 100x100 мм, так, 7.7 кг; (маса=0,003)	шт	1	12900,00	12900
24	& 1508-1001-ОБ-12 варіант 1	Акустична система для ПКRX-2402; (маса=0,003)	шт	1	6993,61	6994
25	& 1508-1001-ОБ-13	Кронштейн VESA - 100x100 мм Logitech Z-150; (маса=0,003)	шт	1	5322,20	5322
26	& 1508-1001-ОБ-14	Комплект клавіатура та миша; (маса=0,003)	шт	1	5187,65	5188
		Контроль наповнення ємності запасу води ПГ				

1	2	3	4	5	6	7
27	& 1508-1001-ОБ-15 варіант 1	Реле рівня рідини HRH-5; (маса=0,003)	шт	2	2625,71	5251
28	& 1508-1001-ОБ-16	Сенсор (датчик) рівня рідини Elko Ep SHR-1-N (нерж. сталь)SHR-1-N; (маса=0,003)	шт	4	397,42	1590
29	& 1508-1001-ОБ-17	Контактор VS220-20/230V; (маса=0,003)	шт	1	1478,67	1479
30	& 1508-1001-ОБ-1 варіант 1	Навісний бокс із монтажною панеллю Білмакс Б00029468 БМ-29+П□ 250x250x250; (маса=0,003)	шт	1	2975,05	2975
		Переферійне обладнання				
31	& 1508-1001-ОБ-18	Реле контролю фазRM17TE00; (маса=0,003)	шт	5	13313,39	66567
32	& 1508-1001-ОБ-19	Датчик затоплення Octopus+; (маса=0,003)	шт	3	598,00	1794
33	& 1508-1001-ОБ-20	Головка кнопки Eaton Moeller M22-DDL-GR-X1/X0; (маса=0,003)	шт	26	1160,51	30173
34	& 1508-1001-ОБ-21	Адаптер для DIN-рейки Спеціальна основа для монтажу серії M22 на рейкуM22-IVS; (маса=0,003)	шт	26	416,06	10818
35	& 1508-1001-ОБ-22	Контактний блок (НР) Нормально розімкнений (для кнопки "I") M22-K10; (маса=0,003)	шт	26	295,73	7689
36	& 1508-1001-ОБ-23	Контактний блок (НЗ) Нормально замкнений (для кнопки "0") M22-K01; (маса=0,003)	шт	26	295,73	7689
37	& 1508-1001-ОБ-24	Вбудована настінна шафа ADAL PANO MD9315 2 мод; (маса=0,003)	шт	5	166,09	830
38	& 1508-1001-ОБ-25	Вбудована настінна шафа ADAL PANO MD9317 4м мод; (маса=0,003)	шт	1	219,77	220
39	& 1508-1001-ОБ-26	Вбудована настінна шафа ADAL PANO MD9309 18м; (маса=0,003)	шт	1	526,99	527
40	& 1508-1001-ОБ-27	Щит управління ПВ-12, ПВ-13 .; (маса=0,003)	шт	2	186229,16	372458
		Разом по розділу 1				2043186
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				80238
		Всього по розділу 1				**2123424**
		Разом				**2043186**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				80238

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**2123424**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
19-02/02/26

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017

на Структурована кабельна система.
Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № 37-07/05/25-1-СКС

Кошторисна вартість	4424,392	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	6,53225	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1642,180	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Устаткування системи СКС									
1	КМ10-172-1	Стояк, напівстояк, каркас стояка або шафа, маса до 100 кг (Стійка 42U)	шт	2	3736,04 3187,99	457,32 207,15	7472	6376	915 414	14,0800 0,8104	28,16 1,62
2	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [фільтр мережевий 19" на 8 розеток без шнурка], маса до 5 кг	шт	5	440,14 434,46	5,68 3,46	2201	2172	29 17	1,7600 0,0139	8,80 0,07
3	КМ10-137-1	Прокладання і вмикання змонтованих кабельних перемичок довжиною до 6 м по кабельросту типу "Рєшотка" (патчкорди)	100 шт	3,34	10347,90 10347,90	__-__ -	34562	34562	__-__ -	40,4800 -	135,20 -
4	КМ10-184-5	Комутатор ядра , комутатор доступу	шт	11	3309,56 2699,45	345,15 156,34	36405	29694	3797 1720	10,5600 0,6116	116,16 6,73
5	КМ10-929-2	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 8 (модуль оптичний)	пристрій	21	1397,29 1245,34	139,60 12,03	29343	26152	2932 253	3,6300 0,0389	76,23 0,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-17-8	Монтаж мідної шини з ізоляторами	шт	3	1819,08 899,82	565,39 270,78	5457	2699	1696 812	3,5200 0,8348	10,56 2,50
7	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [Патч-панель оптична, 1U з комплектуючими], маса до 5 кг	шт	110	440,14 434,46	5,68 3,46	48415	47791	624 381	1,7600 0,0139	193,60 1,52
8	КМ10-137-1	Прокладання і вмикання змонтованих кабельних перемичок довжиною до 6 м по кабельросту типу "Рєшотка" (Патч-панель OK-net Кат.6 UTP 24; Кабельний організатор 1U металевий перфорований чорний)	100 шт	0,24	10347,90 10347,90	__-__ -	2483	2483	__-__ -	40,4800 -	9,72 -
9	КМ10-184-8	Шафа (Шафа телекомунікаційна 19") === Розетки	шт	1	4202,80 3599,27	414,18 187,61	4203	3599	414 188	14,0800 0,7339	14,08 0,73
10	КМ8-144-2	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 6 мм2	100 шт	7,08	5984,54 5848,81	__-__ -	42371	41410	__-__ -	22,8800 -	161,99 -
11	& C100-1504-КТ-1	Модульна вставка 45х45 2 порти OK-MI103 OK-NET	шт	111	70,42 -	__-__ -	7817	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
12	& C100-1504-КТ-2	Модульна вставка 45х45 1 порт OK-MI102 OK-NET	шт	13	66,34 -	__-__ -	862	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
13	& C100-1504-КТ-3	Рамка одномісна Schneider Electric	шт	124	57,16 -	__-__ -	7088	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
14	& C1545-177-1 варіант 1	Підрозетник внутрішній	шт	137	18,37 -	__-__ -	2517	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
15	& C100-1504-КТ-4	Розетковий люк GES4 на 6 постів 45х45 200х200мм OBO Bettermann	шт	8	1815,64 -	__-__ -	14525	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
16	& C100-1504-КТ-5	Супорт для підлогової коробки UT3 під установку 3xmodul45 OBO Bettermann	шт	16	300,94 -	__-__ -	4815	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
17	& C100-1504-КТ-6	Монтажна коробка UDS4 для наливних підлог люків GES4 h=65…90мм OBO Bettermann	шт	8	2723,44 -	__-__ -	21788	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
18	& C100-1504-КТ-7	Розетковий люк GES2 на 3 пости 45х45 104х180мм OBO Bettermann	шт	4	1356,64 -	__-__ -	5427	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
19	& C100-1504-КТ-5	Супорт для підлогової коробки UT3 під установку 3xmodul45 OBO Bettermann	шт	4	300,94 -	__-__ -	1204	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
20	& C100-1504-КТ-8	Монтажна коробка UGE2 для наливних підлог люків GES2 h=70…90мм OBO Bettermann	шт	2	1285,24 -	__-__ -	2570	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
21	& C100-1504-КТ-9	Рамка-супорт MP R2 для GES R2 2x RJ45 OBO Bettermann	шт	12	383,56 -	__-__ -	4603	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С100-1504-КТ-10	Модуль Кат.6 UTP (180°, toolless) OK-KM200-6UW	шт	268	147,94 -	__-__ -	39648	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
23	& С100-1504-КТ-11	Консолідаційна точка, 6xKeystone Digitus DN-93708-6	шт	1	2244,04 -	__-__ -	2244	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 1					328020	196938	10407 3785		754,50 13,99
		Разом будівельні роботи, грн.					328020				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					120675				
		всього заробітна плата, грн.					200723				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32798				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**360818**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					2712236	811273	842420 370703		3248,86 1457,19
		Разом будівельні роботи, грн.					2712236				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1058543				
		всього заробітна плата, грн.					1181976				
		Загальновиробничі витрати, грн.					271180				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2983416**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КМ10-100-1	Пристрої телефонні [IP-АТС]	шт	1	14147,52 13947,17	__-__ -	14148	13947	__-__ -	54,5600 -	54,56 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					64635	49377	__-__ -		193,16 -
		Разом будівельні роботи, грн.					64635				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15258				
		всього заробітна плата, грн.					49377				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6464				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**71099**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& С151-1-СП-9	Скоба BML-10 DKC	шт	480	26,75 -	__-__ -	12840	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
43	& С151-1-СП-10	Посилений клиновий анкер М10х60 DKC	шт	480	15,30 -	__-__ -	7344	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
44	& С151-1-СП-11	Шпилька різьбова М10 DKC	шт	480	58,92 -	__-__ -	28282	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
45	& С151-1-СП-12	Гайка з насічкою М10 DKC	шт	1440	2,24 -	__-__ -	3226	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
46	& С151-1-СП-13	Пластина для підвісу дротового лотка на шпильці DKC FC37311 DKC	шт	40	23,32 -	__-__ -	933	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
47	& С151-1-СП-14	Скоба DKC BMM-10 (TM) основою 200	шт	20	73,83 -	__-__ -	1477	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
48	& С151-1-СП-15	Наконечники кабельні, кільцева форма, 4,0-6,0мм?, гвинт 6 мм	шт	60	8,37 -	__-__ -	502	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
49	*КМ8-146-1*	*Кабель до 35 кВ, що прокладає ться з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг*	*100 м*	*0,3*	*11417,55* *5273,88*	*5985,89* *2630,14*	*3425*	*1582*	*1796* *789*	*21,1200* *10,3516*	*6,34* *3,11*
50	& С151-1-СП-16	Кабель ПВ3-1х6	м	30	62,87 -	__-__ -	1886	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 5					231252	41260	23847 10214		165,24 39,93
		Разом будівельні роботи, грн.					231252				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					166145				
		всього заробітна плата, грн.					51474				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23122				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**254374**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					17487				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1841				
		всього заробітна плата, грн.					14739				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1749				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19236**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,5	9785,19 4614,64	938,61 495,38	4893	2307	469 248	18,4800 1,6940	9,24 0,85
64	& С10-32-10-СКС-3	Кабель ВВгнгд 3х2,5	м	50	89,17 -	__-__ -	4459	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
65	*КМ8-409-2* *т .ч.* *п.1.4* *к(т руд)=1,05*	*Труба вініпласт ова по ст інах і колонах з кріпленням накладними скобами, діамет р до 50 мм* *[при робот і на висот і понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*0,8*	*42259,34* *12658,32*	*29321,79* *12443,05*	*33807*	*10127*	*23457* *9954*	*55,2090* *49,5768*	*44,17* *39,66*
66	& С151-1-СП-17	Труба ПВХ жорстка гладка 32мм, 3 м., стандартна, DKC	м	80	56,37 -	__-__ -	4510	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
67	& С151-1-СП-18	Муфта труба-труба з обмежувачем, IP40, 326мм, DKC	шт	10	22,32 -	__-__ -	223	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
68	& С151-1-СП-19	Поворот на 90 град. труба-труба, IP40, д. 32мм, DKC	шт	20	56,99 -	__-__ -	1140	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
69	& С151-1-СП-20	Стрічка 12х0,75мм, 25м монтажна перфорована	шт	3	439,02 -	__-__ -	1317	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 7					643706	68483	121889 51490		297,87 205,42
		Разом будівельні роботи, грн.					643706				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					453334				
		всього заробітна плата, грн.					119973				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64383				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**708089**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					402183				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4424392**				
		_ _ _

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-018

Структурована кабельна система. Устаткування
Об'єкти основного призначення

Основа: креслення (специфікації) № 37-07/05/25-1-СКС
Кошторисна вартість 2624,499 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Устаткування системи СКС				
		Комутаційний центри BD/FD-1				
1	& 1601-2434-5 варіант 1	Стійка 42U, подвійна, чорна, глибина 810мм UA-OF42-D-BK "CMS"; (маса=0,01)	шт	1	11700,00	11700
2	& 1601-2434-5 варіант 2	Ніжки для шаф та стійок, довжина 45 мм J-UA-GR "CMS"; (маса=0,01)	шт	4	42,00	168
3	& 1601-2434-5-Ф-1	Фільтр мережевий 19" на 8 розеток без шнурка WT-2261A-GER-8WAY-WO W&T; (маса=0,01)	шт	2	1323,00	2646
4	& 2405-5030-7 варіант 2	Панель Optic Universal Patch Panel 1U OK-OP000 (OK-OP000); (маса=0, 00086)	шт	1	4980,00	4980
5	& 2405-5030-7 варіант 3	Рамка Front Frame 24 SC(S)/24 LC(D) OK-FF702 (OK-FF702); (маса=0, 00086)	шт	1	590,00	590
6	& 1602-199-26 варіант 1	Адаптер LC DUPLEX 9/125 OS2; (маса=0,00009)	шт	24	80,00	1920
7	& 2405-1120-14-1О варіант 1	Пигтейл SC/LC 9/125 G.657.A2 1.5m LSFRZH; (маса=0,00086)	шт	24	88,00	2112
8	& 1601-2434-5-Ф-2	Патч-панель OK-net Кат.6 UTP 24 OK-PP200-6U24 OK-NET; (маса=0,01)	шт	3	4900,00	14700
9	& 1601-2434-5-Ф-3	Кабельний організатор 1U металевий перфорований чорний UA-CMS-CM-04BK CMS; (маса=0,01)	шт	3	435,00	1305
10	& 1601-2434-5-Ф-4	Комутатор ядра Edge-core ECS5550-30X Edge-core; (маса=0,01)	шт	1	162900,00	162900
11	& 1601-2434-5-Ф-5	Комутатор доступу Edge-core ECS4150-54T Edge-core; (маса=0,01)	шт	1	101681,00	101681

1	2	3	4	5	6	7
12	& 1601-2434-5-Ф-6	Комутатор доступу Edge-core ECS4150-28T Edge-core; (маса=0,01)	шт	1	97615,00	97615
13	& 1601-2434-5-Ф-7	Комутатор доступу Edge-core ECS4125-10P Edge-core; (маса=0,01)	шт	1	40750,00	40750
14	& 1601-2434-5-Ф-8	Модуль оптичний SFP+, 10G-LR, 10 Gbps, 20км, 1310nm, LC connector SFP+, 10G-LR Optololink; (маса=0,01)	шт	14	1980,00	27720
15	& 1601-2434-5-Ф-9	Патч-корд оптичний LC/UPC-LC/UPC SM 1м Duplex OK-LC700 OK-NET; (маса=0,01)	шт	10	340,00	3400
16	& 1601-2434-5-Ф-10	Патч-корд оптичний LC/UPC-LC/UPC SM 2м Duplex OK-LC720 OK-NET; (маса=0,01)	шт	4	360,00	1440
17	& 1601-2434-5-Ф-11	Патч-корд Кат.6 U/UTP, 1м OK-PC5161-W-LSZH OK-NET; (маса=0,01)	шт	72	220,00	15840
18	& 1601-2434-5-Ф-12	Мідна шина заземлення для встановлення на 19" направляючі K-EBC12/5/500 CMS; (маса=0,01)	шт	1	2100,00	2100
19	& 1601-2434-5-Ф-13	Ізолятор мідної шини із болтами M6 UA-SM25B CMS; (маса=0,01)	шт	2	100,00	200
		Комутаційний центри FD-2				
20	& 1601-2434-5 варіант 1	Стійка 42U, подвійна, чорна, глибина 810мм UA-OF42-D-BK "CMS"; (маса=0,01)	шт	1	11700,00	11700
21	& 1601-2434-5 варіант 2	Ніжки для шаф та стійок, довжина 45 мм J-UA-GR "CMS"; (маса=0,01)	шт	4	42,00	168
22	& 1601-2434-5-Ф-1	Фільтр мережевий 19" на 8 розеток без шнурка WT-2261A-GER-8WAY-WO W&T; (маса=0,01)	шт	2	1323,00	2646
23	& 2405-5030-7 варіант 2	Панель Optic Universal Patch Panel 1U OK-OP000 (OK-OP000); (маса=0,00086)	шт	1	4980,00	4980
24	& 2405-5030-7 варіант 3	Рамка Front Frame 24 SC(S)/24 LC(D) OK-FF702 (OK-FF702); (маса=0,00086)	шт	1	590,00	590
25	& 1602-199-26 варіант 1	Адаптер LC DUPLEX 9/125 OS2; (маса=0,00009)	шт	24	80,00	1920
26	& 2405-1120-14-1О варіант 1	Пигтейл SC/LC 9/125 G.657.A2 1.5m LSFRZH; (маса=0,00086)	шт	24	88,00	2112
27	& 1601-2434-5-Ф-2	Патч-панель OK-net Кат.6 UTP 24 OK-PP200-6U24 OK-NET; (маса=0,01)	шт	9	4900,00	44100
28	& 1601-2434-5-Ф-3	Кабельний організатор 1U металевий перфорований чорний UA-CMS-CM-04BK CMS; (маса=0,01)	шт	7	435,00	3045
29	& 1601-2434-5-Ф-5	Комутатор доступу Edge-core ECS4150-54T Edge-core; (маса=0,01)	шт	4	101681,00	406724
30	& 1601-2434-5-Ф-6	Комутатор доступу Edge-core ECS4150-28T Edge-core; (маса=0,01)	шт	1	97615,00	97615

1	2	3	4	5	6	7
31	& 1601-2434-5-Ф-6 варіант 1	Комутатор доступу Edge-core ECS4150-28P Edge-core; (маса=0,01)	шт	1	97800,00	97800
32	& 1601-2434-5-Ф-8	Модуль оптичний SFP+, 10G-LR, 10 Gbps, 20км, 1310nm, LC connector SFP+, 10G-LR Optololink; (маса=0,01)	шт	6	1980,00	11880
33	& 1601-2434-5-Ф-9	Патч-корд оптичний LC/UPC-LC/UPC SM 1м Duplex OK-LC700 OK-NET; (маса=0,01)	шт	3	340,00	1020
34	& 1601-2434-5-Ф-10	Патч-корд оптичний LC/UPC-LC/UPC SM 2м Duplex OK-LC720 OK-NET; (маса=0,01)	шт	3	360,00	1080
35	& 1601-2434-5-Ф-11	Патч-корд Кат.6 U/UTP, 1м OK-PC5161-W-LSZH OK-NET; (маса=0,01)	шт	216	220,00	47520
36	& 1601-2434-5-Ф-12	Мідна шина заземлення для встановлення на 19" направляючі K-EBC12/5/500 CMS; (маса=0,01)	шт	1	2100,00	2100
37	& 1601-2434-5-Ф-13	Ізолятор мідної шини із болтами M6 UA-SM25B CMS; (маса=0,01)	шт	2	100,00	200
		Комутаційний центри FD-3				
38	& 1504-7045-СКС-4 варіант 3	Шафа телекомунікаційна 19", 12U 600x600x640 мм сіра, настінна UA-MGSWA126G CMS; (маса=0,001)	шт	1	12500,00	12500
39	& 2405-5030-7 варіант 2	Панель Optic Universal Patch Panel 1U OK-OP000 (OK-OP000); (маса=0,00086)	шт	1	4980,00	4980
40	& 2405-5030-7 варіант 3	Рамка Front Frame 24 SC(S)/24 LC(D) OK-FF702 (OK-FF702); (маса=0,00086)	шт	1	590,00	590
41	& 1602-199-26 варіант 1	Адаптер LC DUPLEX 9/125 OS2; (маса=0,00009)	шт	4	80,00	320
42	& 2405-1120-14-1О варіант 1	Пигтейл SC/LC 9/125 G.657.A2 1.5m LSFRZH; (маса=0,00086)	шт	4	88,00	352
43	& 1601-2434-5-Ф-2	Патч-панель OK-net Кат.6 UTP 24 OK-PP200-6U24 OK-NET; (маса=0,01)	шт	1	4900,00	4900
44	& 1601-2434-5-Ф-3	Кабельний організатор 1U металевий перфорований чорний UA-CMS-CM-04BK CMS; (маса=0,01)	шт	1	435,00	435
45	& 1601-2434-5-Ф-7	Комутатор доступу Edge-core ECS4125-10P Edge-core; (маса=0,01)	шт	1	40750,00	40750
46	& 1601-2434-5-Ф-8	Модуль оптичний SFP+, 10G-LR, 10 Gbps, 20км, 1310nm, LC connector SFP+, 10G-LR Optololink; (маса=0,01)	шт	1	1980,00	1980
47	& 1601-2434-5-Ф-9	Патч-корд оптичний LC/UPC-LC/UPC SM 1м Duplex OK-LC700 OK-NET; (маса=0,01)	шт	2	340,00	680
48	& 1601-2434-5-Ф-11	Патч-корд Кат.6 U/UTP, 1м OK-PC5161-W-LSZH OK-NET; (маса=0,01)	шт	24	220,00	5280

1	2	3	4	5	6	7
49	& 1601-2434-5-Ф-1	Фільтр мережевий 19" на 8 розеток без шнурка WT-2261A-GER-8WAY-WO W&T; (маса=0,01)	шт	1	1323,00	1323
50	& 1601-2434-5-Ф-12	Мідна шина заземлення для встановлення на 19" направляючі K-EBC12/5/500 CMS; (маса=0,01)	шт	1	2100,00	2100
51	& 1601-2434-5-Ф-13	Ізолятор мідної шини із болтами M6 UA-SM25B CMS; (маса=0,01)	шт	2	100,00	200
		Разом по розділу 1				1307357
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				52026
		Всього по розділу 1				**1359383**
		Розділ 2. Обладнання WIFI мережі				
52	1504-7046 варіант 2	Точка доступу Mikrotik cAP AC (RBcAPGi-5acD2nD) MikroTik; (маса=0,00068)	шт	15	3650,00	54750
		Разом по розділу 2				54750
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2150
		Всього по розділу 2				**56900**
		Розділ 3. Обладнання телефонії				
53	1602-20070 варіант 1	IP-телефонний апарат GXP-2135 4-line Enterprise HD IP Grandstream; (маса=0,007)	шт	90	7881,36	709322
54	1602-20071 варіант 1	IP-АТС Grandstream UCM6301 "Grandstream"; (маса=0,014)	шт	1	18439,80	18440
		Разом по розділу 3				727762
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				28579
		Всього по розділу 3				**756341**
		Розділ 4. Обладнання ДБЖ				
55	15171-1483 варіант 1	Джерело безперебійного живлення 3000ВА/2700 ВтDAKER DK Plus 3000BA "Legrand"; (маса=0)	шт	3	78500,00	235500
56	15171-1483 варіант 2	Блок батарей до ДБЖDAKER DK Plus 3000BALegrand; (маса=0)	шт	3	66433,20	199300

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 4				434800
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				17075
		Всього по розділу 4				**451875**
		Разом				**2524669**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				99830
		Всього по кошторису				**2624499**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
19-02/02/26

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019

на Структурована кабельна система. Пусконалагоджувальні роботи

Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № 19-02/02/26-1-СКС.С

Кошторисна вартість	293,600	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,778	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	266,909	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.	шт	32	7890,61 7890,61	__-__ -	252500	252500	__-__ -	23,0000 -	736,00 -
2	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	2	3773,77 3773,77	__-__ -	7548	7548	__-__ -	11,0000 -	22,00 -
3	КП2-16-3	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал	система	10	686,14 686,14	__-__ -	6861	6861	__-__ -	2,0000 -	20,00 -
		Разом прямі витрати по кошторису					266909	266909	__-__ -		778,00 -
		Разом будівельні роботи, грн.					266909				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					266909				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26691				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**293600**				
		_ _ _

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
19-02/02/26

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020

на Система охоронної сигналізації.

Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № 19-02/02/26-1-ОС.С

Кошторисна вартість	3004,725	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,44688	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1530,263	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Устаткування системи охоронної сигналізації									
1	КМ10-309-3	Гібридна централь	шт	3	460,51 449,91	__-__ -	1382	1350	__-__ -	1,7600 -	5,28 -
2	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год (Акумулятор, 12В, 7А*год)	шт	6	213,22 169,75	11,36 6,92	1279	1019	68 42	0,7040 0,0277	4,22 0,17
3	КМ8-818-6	Датчики	1 шт	320	6613,83 3979,72	8,38 4,42	2116426	1273510	2682 1414	7,5790 0,0151	2425,28 4,84
		Разом прямі витрати по розділу 1					2119087	1275879	2750 1456		2434,78 5,01
		Разом будівельні роботи, грн.					2119087				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					840458				
		всього заробітна плата, грн.					1277335				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					211908				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2330995**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					252928				
		Загальновиробничі витрати, грн.					61282				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**673730**				
		_ _ _

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-021

Система охоронної сигналізації. Устаткування

Об'єкти основного призначення

Основа: креслення (специфікації) № 19-02/02/26-1-ОС.С

Кошторисна вартість 829,562 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1511-3001-4 варіант 1	Гібридна централь Hub Hybrid 2 Ajax Systems; (маса=0,00202)	шт	3	15299,00	45897
2	& 1511-3001-4 варіант 2	Акумулятор, 12В, 7А*год; (маса=0,00202)	шт	6	1200,00	7200
3	& 1511-3001-4 варіант 3	Клавіатура Superior KeyPad TouchScreen Fibra Ajax Systems; (маса=0, 00202)	шт	6	10870,00	65220
4	& 1511-3001-5	Датчик відкриття Ajax DoorProtect Fibra DoorProtect Fibra Ajax Systems; (маса=0,00202)	шт	136	2150,00	292400
5	& 1511-3001-5 варіант 1	Датчик руху Ajax MotionProtect Fibra; (маса=0,00202)	шт	139	2150,00	298850
6	& 1511-3001-5 варіант 2	Датчик розбиття скла Ajax GlassProtect Fibra; (маса=0,00202)	шт	45	1950,00	87750
7	& 1511-3001-5 варіант 3	Виносна антена ExternalAntenna; (маса=0,00202)	шт	1	900,00	900
		Разом				**798217**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				31345
		Всього по кошторису				**829562**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
19-02/02/26

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022

на Система охоронної сигналізації. Пусконалагоджувальні роботи

Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № 19-02/02/26-1-ОС.С

Кошторисна вартість	6,793	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,018	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	6,175	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-7-3	Блок живлення або захисту, стабілізатор напруги	шт	6	1029,21 1029,21	__-__ -	6175	6175	__-__ -	3,0000 -	18,00 -
		Разом прямі витрати по кошторису					6175	6175	__-__ -		18,00 -
		Разом будівельні роботи, грн.					6175				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6175				
		Загальновиробничі витрати, грн.					618				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6793**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**18,00**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**6175**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
19-02/02/26

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023

на Відеоспостереження

Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № 19-02/02/26-1-ВН.С

Кошторисна вартість	1190,588	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,90444	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	233,538	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Устаткування системи відеоспоспостереження									
1	КМ10-350-21	Монтаж відеореєстратора	шт	1	1771,77 1594,00	51,77 23,45	1772	1594	52 23	7,0400 0,0917	7,04 0,09
2	& 1517-1473-3	Жорсткий диск WD Purple 10 TB (WD101PURZ)	шт	8	17340,32 -	__-__ -	138723	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
3	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	39	1053,48 1036,22	17,26 7,82	41086	40413	673 305	3,5200 0,0306	137,28 1,19
4	КМ10-184-5	Комутатори	шт	10	3309,56 2699,45	345,15 156,34	33096	26995	3452 1563	10,5600 0,6116	105,60 6,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ10-137-1	Прокладання і вмикання змонтованих кабельних перемичок довжиною до 6 м по кабельросту типу "Рєшотка" (Патч-панель OK-net Кат.6 UTP 24; Кабельний організатор 1U металевий перфорований чорний)	100 шт	0,06	10347,90 10347,90	__-__ -	621	621	__-__ -	40,4800 -	2,43 -
6	КМ8-125-6	Джерело безперебійного живлення, 600 Ватт	блок	1	583,67 424,37	34,09 20,77	584	424	34 21	1,7600 0,0832	1,76 0,08
7	КМ10-137-1	Прокладання і вмикання змонтованих кабельних перемичок довжиною до 6 м по кабельросту типу "Рєшотка" (патчкорди)	100 шт	0,72	10347,90 10347,90	__-__ -	7450	7450	__-__ -	40,4800 -	29,15 -
		Матеріали									
8	& С1-1-10	Килимок для миші Modecom Volcano Meru (PMK-MC-VOLCANO-MERU)	шт	1	749,86 -	__-__ -	750	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 1					224082	77497	4211 1912		283,26 7,48
		Разом будівельні роботи, грн.					224082				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					142374				
		всього заробітна плата, грн.					79409				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22408				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**246490**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& С1545-240-12	Хомут з отвором, (уп.100 шт.)	уп	1000	224,54 -	__-__ -	224540	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
13	& С1545-240-13	Хомут кабельний, 200х4мм, (уп.100 шт.)	уп	1000	127,64 -	__-__ -	127640	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
14	& С1545-240-15-1	Майданчик для стяжки під дюбель (уп. 100шт)	шт	1000	5,85 -	__-__ -	5850	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
15	& С1545-101-1	Стрічка ПВХ ізоляційна, 25 м	шт	10	86,75 -	__-__ -	868	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
16	& С1545-101-1 варіант 1	Стрічка маркувальна	шт	10	86,75 -	__-__ -	868	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 2					858273	102841	116725 51288		411,84 201,86
		Разом будівельні роботи, грн.					858273				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					638707				
		всього заробітна плата, грн.					154129				
		Загальновиробничі витрати, грн.					85825				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**944098**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-024

Відеоспостереження. Устаткування
Об'єкти основного призначення

Основа: креслення (специфікації) № 19-02/02/26-1-ВН.С
Кошторисна вартість 2047,326 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Устаткування системи відеоспоспостереження				
1	& 1601-2430-1 варіант 1	Відеореєстратор XRN-6420DB4 64 канали; (маса=0,0003)	шт	1	290000,00	290000
2	& 1601-2430-1 варіант 2	Жорсткий диск WD Purple 10 TB (WD101PURZ); (маса=0,0003)	шт	8	19299,00	154392
3	& 1601-2430-1	IP-відеокамера купольна QND-7012R; (маса=0,0003)	шт	29	16365,00	474585
4	& 1601-2430-2	IP-відеокамера вулична XNO-9082R; (маса=0,0003)	шт	10	48205,00	482050
5	& 1601-2434-5-Ф-6 варіант 2	POE Комутатор доступу Edge-core ECS4150-54P Edge-core; (маса=0,01)	шт	1	101681,00	101681
6	& 1601-2434-5-Ф-6 варіант 1	Комутатор доступу Edge-core ECS4150-28P Edge-core; (маса=0,01)	шт	1	97800,00	97800
7	& 1601-2434-5-Ф-6 варіант 3	POE Комутатор доступу Edge-core ECS4125-10P Edge-core; (маса=0,01)	шт	1	41780,00	41780
8	& 1601-2434-5-Ф-8	Модуль оптичний SFP+, 10G-LR, 10 Gbps, 20км, 1310nm, LC connector SFP+, 10G-LR Optololink; (маса=0,01)	шт	6	1980,00	11880
9	& 1601-2434-5-Ф-11 варіант 1	Комутатор ядра Edge-core ECS5520-18X Edge-core; (маса=0,01)	шт	1	182387,00	182387
10	& 1601-2434-5-Ф-11 варіант 2	Патч-панель OK-net Кат.6 UTP 24; (маса=0,01)	шт	3	220,00	660

1	2	3	4	5	6	7
11	& 1601-2434-5-Ф-11 варіант 3	Кабельний організатор 1U металевий перфорований чорний; (маса=0,01)	шт	3	300,00	900
12	& 1601-2434-5-Ф-11 варіант 4	Монітор 32" Samsung Odyssey G5; (маса=0,01)	шт	1	14500,00	14500
13	& 1504-13245-10	Джерело безперебійного живлення, 600 Ватт; (маса=0,0078)	шт	1	31022,00	31022
14	& 1504-7038-2-3А	Робоча станція ARTLINE WorkStation W76v11Win; (маса=0,008)	шт	1	67500,00	67500
15	& 1504-8001-1	Комплект (клавіатура + миша) Logitech MK120; (маса=0,002)	шт	1	1200,00	1200
16	& 1601-2361-1	Мультимедійна акустика Edifier R1380DB Brown; (маса=0,0054)	шт	1	1250,00	1250
17	& 1601-2434-5-Ф-11	Патч-корд Кат.6 U/UTP, 1м OK-PC5161-W-LSZH OK-NET; (маса=0,01)	шт	72	220,00	15840
		Разом по розділу 1				1969427
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				77339
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	72697	0,007	509
		Всього по розділу 1				**2047275**
		Разом				**1969427**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				77339
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	72697	0,007	509
		Всього вартість устаткування				**2046766**
		Всього вартість будівельних робіт				**509**

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**2047326**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
19-02/02/26

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025

на Відеоспостереження. Пусконалагоджувальні роботи

Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № 19-02/02/26-1-ВН.С

Кошторисна вартість	412,473	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,093	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	374,975	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-12-6	Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (відеокамери)	шт	39	8576,75 8576,75	__-__ -	334493	334493	__-__ -	25,0000 -	975,00 -
2	КП2-11-1	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю (відеореєстратор)	шт	1	40482,26 40482,26	__-__ -	40482	40482	__-__ -	118,0000 -	118,00 -
		Разом прямі витрати по кошторису					374975	374975	__-__ -		1093,00 -
		Разом будівельні роботи, грн.					374975				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					374975				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37498				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**412473**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
19-02/02/26

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026

на Система контролю доступу

Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № 19-02/02/26-1-СКД.С

Кошторисна вартість	124,676	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,1249	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	35,692	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Устаткування системи контролю доступу									
1	КМ8-536-1	Контролер кулачковий постійного або змінного струму до 63 А, що установлюється на конструкції на підлозі	шт	1	3074,75 1799,64	43,09 18,67	3075	1800	43 19	7,0400 0,0645	7,04 0,06
2	КМ8-818-6	Датчики (Зчитувачі)	1 шт	2	6613,83 3979,72	8,38 4,42	13228	7959	17 9	7,5790 0,0151	15,16 0,03
3	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	2	460,51 449,91	__-__ -	921	900	__-__ -	1,7600 -	3,52 -
4	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,02	47149,72 47149,72	__-__ -	943	943	__-__ -	166,7600 -	3,34 -
5	КР6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,02	5828,05 5828,05	__-__ -	117	117	__-__ -	25,7400 -	0,51 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий (Блок живлення 12V/3A)	шт	1	2877,17 2249,54	1,87 0,52	2877	2250	2 1	8,8000 0,0023	8,80 -
7	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год (АКБ 12В 7 Агод)	шт	2	213,22 169,75	11,36 6,92	426	340	23 14	0,7040 0,0277	1,41 0,06
		Матеріали									
8	& С1-1-10	Килимок для миші Modecom Volcano Meru (PMK-MC-VOLCANO-MERU)	шт	1	749,86 -	__-__ -	750	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 1					22337	14309	85 43		39,78 0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					22337				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7943				
		всього заробітна плата, грн.					14352				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2234				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**24571**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15404				
		всього заробітна плата, грн.					21340				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4581				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**50386**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					113341	28548	16247		96,80
									7144		28,10
		Разом будівельні роботи, грн.					113341				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68546				
		всього заробітна плата, грн.					35692				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11335				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**124676**				
		_ _ _

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-027

Система контролю доступу. Устаткування
Об'єкти основного призначення

Основа: креслення (специфікації) № 19-02/02/26-1-СКД.С
Кошторисна вартість 135,872 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Устаткування системи контролю доступу				
1	& 1504-7001-1-3Б	Контролер на 2 зчитувача, Ethernet 100Mbit(RJ45); (маса=0,002)	шт	1	10198,00	10198
2	& 1504-7001-1-3Б-1	Зчитувач мультиформатний U-Prox SL mini; (маса=0,002)	шт	2	2700,00	5400
3	& 1504-7001-1-3Б-2	Кнопка "Вихід" EXIT-805L; (маса=0,002)	шт	2	440,00	880
4	& 1504-7001-1-3Б-3	Електрозамок YM-280-T; (маса=0,002)	шт	2	1250,00	2500
5	& 1504-7001-1-3Б-4	Кронштейн для замка MBK-280ZL; (маса=0,002)	шт	2	80,00	160
6	& 1602-30092-10	Дверний доводчик; (маса=0,0012)	шт	2	2900,00	5800
7	& 1602-50089-2 варіант 2	Блок живлення 12V/3A; (маса=0,0015)	шт	1	318,30	318
8	& 1511-3001-4	АКБ 12В 7 Агод.; (маса=0,00202)	шт	2	530,46	1061
9	& 1511-3001-4 варіант 4	Proximity картка mifare classic 1k; (маса=0,00202)	шт	200	50,00	10000
10	& 1701-2072-1 варіант 2	Зчитувач в пластиковому корпусі, USB-інтерфейс U-Prox Desktop; (маса=0,0003)	шт	1	3310,80	3311
11	& 1504-1122-1	Прилад доступу забезпечення функції глобального антидубля та протипожежного розблокування дверей в системі; (маса=0,0004)	шт	1	7381,00	7381
12	& 1504-7038-2-3А	Робоча станція ARTLINE WorkStation W76v11Win; (маса=0,008)	шт	1	67500,00	67500

1	2	3	4	5	6	7
13	& 1601-2434-5-Ф-11 варіант 4	Монітор 32" Samsung Odyssey G5; (маса=0,01)	шт	1	14500,00	14500
14	& 1504-8001-1	Комплект (клавіатура + миша) Logitech MK120; (маса=0,002)	шт	1	1200,00	1200
		Разом по розділу 1				130209
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5113
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	71398	0,007	500
		Всього по розділу 1				**135822**
		Разом				**130209**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5113
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	71398	0,007	500
		Всього вартість устаткування				**135322**
		Всього вартість будівельних робіт				**500**
		Всього по кошторису				**135872**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
19-02/02/26

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028

на Система протипожежного захисту

Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № 19-02/02/26-1- СПЗ.С

Кошторисна вартість	2332,253	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,91708	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1199,294	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Прилад приймально-контрольний пожежний адресний Tiras Prime A HW2)	шт	2	9880,02 9760,54	2,31 0,65	19760	19521	5 1	40,4800 0,0029	80,96 0,01
2	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модуль передачі даних,модуль розширення, модуль розширення адресних зон (1 зона)], маса до 5 кг	шт	10	440,14 434,46	5,68 3,46	4401	4345	56 35	1,7600 0,0139	17,60 0,14
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Сповіщувач пожежний димовий адресний)	шт	274	879,46 797,00	2,31 0,65	240972	218378	633 178	3,5200 0,0029	964,48 0,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ8-531-2	Пускач ручний загального призначення окремо стоячий на струм до 25 А, що установлюється на конструкції на стіні або колоні (Сповіщувач пожежний ручний адресний)	шт	15	1241,32 590,51	26,32 9,68	18620	8858	395 145	2,3100 0,0336	34,65 0,50
5	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Виносний пристрій оптичної сигналізації)	шт	37	879,46 797,00	2,31 0,65	32540	29489	85 24	3,5200 0,0029	130,24 0,11
6	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год (Акумулятор 12В, 7 А*год)	шт	7	215,39 169,75	11,36 6,92	1508	1188	80 48	0,7040 0,0277	4,93 0,19
		===== Кабельні вироби та матеріали									
7	*КМ8-409-1*	*Труба вінілпласт ова по ст інах і колонах з кріпленням накладними скобами, діамет р до 25 мм*	*100 м*	*0,2*	*33267,44* *10675,96*	*19592,69* *8257,52*	*6653*	*2135*	*3919* *1652*	*46,5630* *32,9817*	*9,31* *6,60*
8	С1545-66 варіант 3	Труба гофрована LSOH діаметр 20 мм "Kopos"	м	20	17,96 -	__-__ -	359	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
9	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	22,3	14431,19 5273,88	5985,89 2630,14	321816	117608	133485 58652	21,1200 10,3516	470,98 230,84
10	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,2	9565,45 4394,90	938,61 495,38	1913	879	188 99	17,6000 1,6940	3,52 0,34
11	С1545-66 варіант 1	Кабель сигнальний пожежний J-Y(St)Y 1x2x0,8	м	2100	16,03 -	__-__ -	33663	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
12	С1545-66 варіант 2	Кабель сигнальний пожежний JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0,8	м	150	20,00 -	__-__ -	3000	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
13	& С1600-315-1	Дюбель ударно-розпорний SM 6 x 40 з шурупом (уп.100 шт.)	шт	6000	0,92 -	__-__ -	5520	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
14	& С1600-315-2	Тримач кабелю UDF6 (уп.100 шт.)	шт	5000	5,69 -	__-__ -	28450	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
15	& С1600-315-3	Тримач кабелю UDF12 (уп.100 шт.)	шт	500	9,48 -	__-__ -	4740	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 1					723915	402401	138846 60834		1716,67 239,51
		Разом будівельні роботи, грн.					723915				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					182668				
		всього заробітна плата, грн.					463235				
		Загальновиробничі витрати, грн.					72380				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**796295**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С1545-66 варіант 4	Кабель живлення вогнестійкий (N)НХН FE180/E30 3х1,5	м	50	48,00 -	__-__ -	2400	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
27	& С1600-315-1	Дюбель ударно-розпорний SM 6 х 40 з шурупом (уп.100 шт.)	шт	6000	0,92 -	__-__ -	5520	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
28	& С1600-315-2	Тримач кабелю UDF6 (уп.100 шт.)	шт	5000	5,69 -	__-__ -	28450	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
29	& С1600-315-3	Тримач кабелю UDF12 (уп.100 шт.)	шт	500	9,48 -	__-__ -	4740	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 2					406057	211675	86003 38110		845,68 144,91
		Разом будівельні роботи, грн.					406057				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					108379				
		всього заробітна плата, грн.					249785				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40599				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**446656**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [УА-2-12/24]	шт	53	908,65 899,82	__-__ -	48158	47690	__-__ -	3,5200 -	186,56 -
		===== Кабельні вироби та матеріали									
37	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	31	14431,19 5273,88	5985,89 2630,14	447367	163490	185563 81534	21,1200 10,3516	654,72 320,90
38	С1545-66 варіант 5	Кабель живлення вогнестійкий (N)НХН FE180/E30 2x1,5	м	3100	48,87 -	__-__ -	151497	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
39	& С1600-315-1	Дюбель ударно-розпорний SM 6 x 40 з шурупом (уп.100 шт.)	шт	8000	0,92 -	__-__ -	7360	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
40	& С1600-315-2	Тримач кабелю UDF6 (уп.100 шт.)	шт	8000	5,69 -	__-__ -	45520	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
41	& С1600-315-3	Тримач кабелю UDF12 (уп.100 шт.)	шт	8000	9,48 -	__-__ -	75840	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 3					990259	404710	185616 81564		1649,30 321,01
		Разом будівельні роботи, грн.					990259				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					399933				
		всього заробітна плата, грн.					486274				
		Загальновиробничі витрати, грн.					99043				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1089302**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-029

Система протипожежного захисту. Устаткування
Об'єкти основного призначення

Основа: креслення (специфікації) № 37-07/05/25-1-СПЗ
Кошторисна вартість 1476,744 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації				
1	1602-30001 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний адресний Tiras Prime A HW2; (маса=0,0215)	шт	2	35064,00	70128
2	1602-30002 варіант 1	Модуль передачі даних M-LTE; (маса=0,02)	шт	1	5100,00	5100
3	1602-30003 варіант 1	Модуль розширення AM-Multi+; (маса=0)	шт	3	7900,00	23700
4	1602-30004 варіант 1	Модуль розширення адресних зон (1 зона) M-Loop; (маса=0,008)	шт	6	2450,00	14700
5	1602-30005 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий адресний Detecto SMK110; (маса=0,008)	шт	274	1284,00	351816
6	1602-30005 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий адресний Detecto SMK110 (резерв); (маса=0,008)	шт	28	1284,00	35952
7	1602-30006 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний адресний Detecto MNL110; (маса=0,0035)	шт	15	1512,00	22680
8	1602-30006 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний адресний Detecto MNL110 (резерв); (маса=0, 0035)	шт	2	1512,00	3024
9	1602-30007 варіант 1	Виносний пристрій оптичної сигналізації ВПОС; (маса=0,000026)	шт	37	384,00	14208
10	1602-30008 варіант 1	Акумулятор 12В, 7 А*год; (маса=0,0123)	комплект	7	865,00	6055
		Разом по розділу 1				547363
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				21495

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 1				**568858**
		Розділ 2. Система диспетчеризації СПЗ				
11	1602-30003 варіант 1	Модуль розширення AM-Multi+; (маса=0)	шт	1	7900,00	7900
12	1602-30004 варіант 1	Модуль розширення адресних зон (1 зона) M-Loop; (маса=0,008)	шт	2	2450,00	4900
13	1602-30004 варіант 2	Модуль розширення на 8 релейних виходів M-OUT8R; (маса=0,008)	шт	1	5300,00	5300
14	1602-30004 варіант 3	Адресний модуль (1 вихід, 2 входи) AM-OUT1R+; (маса=0,008)	шт	24	1860,00	44640
15	1602-30004 варіант 4	Адресний модуль (4 входи) AM-IN4; (маса=0,008)	шт	24	1441,00	34584
16	1517-1756 варіант 1	Адресна кнопка керування протипожежною автоматикою DETECTO BTN100; (маса=0)	шт	34	1284,00	43656
17	1602-30006 варіант 3	Сповіщувач магнітоконтактний СОМК; (маса=0,0035)	шт	17	120,00	2040
18	1602-30006 варіант 4	Сповіщувач положення пожежного крану ДППК; (маса=0,0035)	шт	17	295,00	5015
19	1602-30010 варіант 1	Щит місцевого управління вентилятора , 3 кВт ШМУ "Сфералайн"; (маса=0, 038)	шт	1	34420,00	34420
20	1602-30010 варіант 2	Щит місцевого управління вентилятора, 4кВт "Сфералайн"; (маса=0,038)	шт	2	36850,00	73700
21	1602-30010 варіант 3	Щит місцевого управління вентилятора, 7,5кВт "Сфералайн"; (маса=0,038)	шт	1	38500,00	38500
22	1602-30010 варіант 4	Щит місцевого управління вентилятора, 11 кВт "Сфералайн"; (маса=0,038)	шт	2	39980,00	79960
23	1602-30010 варіант 5	Щит керування засувкою "Сфералайн"; (маса=0,038)	шт	2	4500,00	9000
24	1504-17161 варіант 1	Коробка монтажна, вогнестійка FLAMEBOX 165x165x70 мм , металева FB165124 "Absel"; (маса=0,0016)	шт	17	1860,00	31620
		Разом по розділу 2				415235
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				16305
		Всього по розділу 2				**431540**
		Розділ 3. Система оповіщення про пожежу				

1	2	3	4	5	6	7
25	170312-6042 варіант 1	Моноблок настінного типу потужністю 600Вт ВЕЛЛЕЗн-120-600 (600 Вт); (маса=0,12)	шт	1	67362,00	67362
26	170312-6042 варіант 2	Моноблок настінного типу потужністю 600Вт ВЕЛЛЕЗн-120-100 (100 Вт); (маса=0,12)	шт	1	67362,00	67362
27	1602-20021 варіант 1	Гучномовець настінного монтажу (1-3 Вт) ЗАС100ПН-2; (маса=0,002)	шт	30	678,00	20340
28	1602-20021 варіант 2	Гучномовець для монтажу в підвісну стелю (1-3 Вт) ЗАС100ПП; (маса=0, 002)	шт	120	810,00	97200
29	1504-17161 варіант 2	Коробка розподільча вогнетривка КВР 01/30-100В; (маса=0,0016)	шт	95	654,00	62130
30	1504-15220 варіант 1	Блок керування інформацією БКІ-02М БКІ-02М; (маса=0,0059)	шт	2	14592,00	29184
31	1504-15220 варіант 2	Блок безперебійного живлення ДБЖ-PSU-2450; (маса=0,0059)	шт	2	7657,00	15314
32	1602-30008 варіант 1	Акумулятор 12В, 7 А*год; (маса=0,0123)	комплект	4	865,00	3460
33	1602-30068 варіант 1	Оповіщувач світловий "Вихід" “ГРІНЛАЙТ” 12/24В УА-2-12/24; (маса=0, 0016)	шт	35	1835,00	64225
34	1602-30068 варіант 2	Оповіщувач світловий напрямку (Стрілка) “ГРІНЛАЙТ” 12/24В УА-2-12/24; (маса=0,0016)	шт	18	1765,00	31770
		Разом по розділу 3				458347
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				17999
		Всього по розділу 3				**476346**
		Разом				**1420945**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				55799

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**1476744**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
19-02/02/26

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-030

на Система протипожежного захисту. Пусконалагоджувальні роботи

Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № 37-07/05/25-1-СПЗ

Кошторисна вартість	702,298	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,861	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	638,454	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації									
1	КП2-6-1	Система пожежної сигналізації. Сповіщувачі	шт	326	686,14 686,14	__-__ -	223682	223682	__-__ -	2,0000 -	652,00 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					223682	223682	__-__ -		652,00 -
		Разом будівельні роботи, грн.					223682				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					223682				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22367				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**246049**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					30876				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**339639**				
		_ _ _

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
19-02/02/26

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-031

на Блискавкозахист

Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № 37-07/05/25-1-БЗ

Кошторисна вартість	1078,109	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,58899	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	147,738	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-309-2	Монтаж кривотримача	шт	22	1714,32 837,97	876,35 381,67	37715	18435	19280 8397	3,5200 1,3478	77,44 29,65
2	& С1110-44-БЗ-1	Блискавкоприймач алюмінієвий, висотою 5м 101 3В-5000 5402868 "Betterman"	шт	3	16589,22 -	__-__ -	49768	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
3	& С1110-44-БЗ-2	Тринога блискавкоприймача, алюміній isFang 3В-100 Al 5408966 "Betterman"	шт	3	21473,74 -	__-__ -	64421	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
4	& С1110-44-БЗ-5	Мачта блискавкоперехоплювача 1,5 м 101/V-1500 5401929 "Betterman"	шт	2	924,95 -	__-__ -	1850	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
5	& С1110-44-БЗ-7	Елемент відокремлення, горячеоцинкований 226 8-10/FL30x16 5336007 "Betterman"	шт	10	191,99 -	__-__ -	1920	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
6	& С1110-44-БЗ-3	Стрижень різьбовий з нержав. сталі isFang 3В-G2 5408972 "Betterman"	шт	9	2012,72 -	__-__ -	18114	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
7	& С1110-44-БЗ-4	Основа, бетон морозостійкий FangFix F-FIX-S16 5403227 "Betterman"	шт	9	604,54 -	__-__ -	5441	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& С1110-44-Б3-6	Тримач блискавкоприймача 16 мм G 113 Z-16 5412609 "Betterman"	шт	4	148,14 -	__-__ -	593	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
9	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	7	18696,40 7471,32	596,72 167,67	130875	52299	4177 1174	29,9200 0,5861	209,44 4,10
10	& С1110-171-1-38 варіант 1	Дріт діаметр 8 мм, сталь, оцинк (бухта 125м) 5021081 "Betterman"	м	700	81,54 -	__-__ -	57078	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
11	& С1110-44-Б3-7 варіант 1	Злучник для дроту діаметр 8-10 мм універсальний Vario 249 B 8-10ST 5311705 "Betterman"	шт	60	797,10 -	__-__ -	47826	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
12	& С1110-44-Б3-7 варіант 6	Клема універсальна, горячеоцинкована 324 S-FT 5326303 "Betterman"	шт	10	119,02 -	__-__ -	1190	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
13	*КМ8-152-13 т .ч. п.1.4 к(т руд)=1, 05*	*Монт аж т римачів, зажимів т а кріплень[[при робот і на висот і понад 2 до 8 м]] [при робот і на висот і понад 2 до 8 м]*	*100 шт*	*5,4*	*56789,44 6921,96*	*1238,75 338,94*	*306663*	*37379*	*6689 1830*	*27,7200 1,1862*	*149,69 6,41*
14	& С1110-44-Б3-7 варіант 2	Тримач для плаского даху, поліамід 165 MBG-8-10 5218700 "Betterman"	шт	40	101,58 -	__-__ -	4063	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
15	& С1110-44-Б3-7 варіант 3	Тримач для дроту діам. 8мм, нержавіюча сталь (117/VA) 117 20 VA M6 5207339 "Betterman"	шт	260	78,08 -	__-__ -	20301	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
16	& С1110-44-Б3-7 варіант 4	Тримач дроту фасадний M8 113 Z8-10 G 5229960 "Betterman"	шт	240	99,62 -	__-__ -	23909	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
17	& С1110-44-Б3-7 варіант 5	Дюбель з шупупом-шпилькою М8	шт	540	24,57 -	__-__ -	13268	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
18	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	2,2	17006,84 7031,83	781,09 264,98	37415	15470	1718 583	28,1600 0,9188	61,95 2,02
19	& С1110-171-1-38 варіант 2	Полоса 30х3,5 мм, стальна , горячеоцинкована , бухта 30м 30х3,5мм/ST 5019345 "Betterman"	м	220	185,33 -	__-__ -	40773	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
20	& С1110-44-Б3-7 варіант 7	Планка 156 K8-10 ST, горячеоцинкована 156 K8-10 ST 5228123 "Betterman"	шт	150	250,50 -	__-__ -	37575	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& С1110-44-БЗ-7 варіант 8	Тримач смуги 30мм з отвором 6,5мм, горячеоцинкований 5032032 "Betterman"	шт	20	106,17 -	__-__ -	2123	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
22	& С1110-44-БЗ-7 варіант 9	Елемент відокремлення, нержавіюча сталь 233 A VA 5336567 "Betterman"	шт	10	279,16 -	__-__ -	2792	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
23	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	10	203,40 199,25	__-__ -	2034	1993	__-__ -	0,8800 -	8,80 -
24	& С1110-44-БЗ-7 варіант 10	Коробка для фасадного контрольного з'єднання, IP66 114x114x57мм 2007239 "Betterman"	шт	10	181,24 -	__-__ -	1812	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
25	С1600-315 варіант 3	Шуруп з дюбелем	шт	400	7,04 -	__-__ -	2816	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
26	КМ8-471-4 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	10 шт	2	11871,11 3230,25	5483,56 1858,70	23742	6461	10967 3717	12,9360 6,8107	25,87 13,62
27	& С1110-44-БЗ-4 варіант 2	Стрижень уземлення діам. 20мм , довжиною 1,5м, ст. оцин 219 20 ST FT 1,5м 5000750 "Betterman"	шт	20	920,43 -	__-__ -	18409	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
28	& С1110-44-БЗ-4 варіант 3	З'єднувач до шпильки заземлення діам. 20 мм, оцинкований Rd 8-10/FL40 5001641 "Betterman"	шт	10	266,68 -	__-__ -	2667	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
29	& С1110-44-БЗ-4 варіант 4	Ударна насадка SDS-MAX, гартована сталь 3044904 "Betterman"	шт	1	20323,40 -	__-__ -	20323	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
30	& С1110-44-БЗ-7 варіант 11	Антикорозійний бандаж пластичний 50мм, 10м 2360055 "Betterman"	шт	3	581,08 -	__-__ -	1743	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
31	& С1110-44-БЗ-4 варіант 1	Кінцевик уземлювача ST, BP 20мм 3041212 "Betterman"	шт	10	88,60 -	__-__ -	886	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по кошторису					980105	132037	42831 15701		533,19 55,80
		Разом будівельні роботи, грн.					980105				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					805237				
		всього заробітна плата, грн.					147738				
		Загальновиробничі витрати, грн.					98004				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1078109**				
		_ _ _

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
19-02/02/26

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-032

на Система контролю довибухонебезпечних концентрацій газу

Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	259,985	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,60431	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	145,468	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Устаткування системи АКГ									
1	КМ10-667-2	Прилад приймально-контрольний	шт	1	16289,11 16126,11	2,31 0,65	16289	16126	2 1	66,8800 0,0029	66,88 -
2	КМ10-667-5	Детектор метану	шт	10	2546,29 2483,71	1,87 0,52	25463	24837	19 5	10,5600 0,0023	105,60 0,02
3	КМ10-668-2	Світлозвуковий оповіщувач, зовнішнього монтажу, 220В, 70мА	шт	10	879,46 797,00	2,31 0,65	8795	7970	23 7	3,5200 0,0029	35,20 0,03
4	КМ10-349-4	Блок безперебійного живлення, IP30	шт	1	1631,26 1594,00	__-__ -	1631	1594	__-__ -	7,0400 -	7,04 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					52178	50527	44 13		214,72 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					52178				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1607				
		всього заробітна плата, грн.					50540				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** _ _ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	*КМ10-309-4*	*Коробка клемна на 20 клем,* *уст ановлювана на пульт ах і панелях*	*шт*	*6*	*469,14* *449,91*	__-__ -	*2815*	*2699*	__-__ -	*1,7600* -	*10,56* -
16	& С1545-65-КБ-М-4 варіант 1	Клемна клодка 10х2,5 Typ310 Kopos	шт	6	53,38 -	__-__ -	320	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
17	*КМ10-698-1*	*Коробка відгалужувальна на ст іні*	*шт*	*6*	*202,45* *199,25*	__-__ -	*1215*	*1196*	__-__ -	*0,8800* -	*5,28* -
18	& С1545-65-КБ-М-5 варіант 1	Комутаційна коробка, пластикова HP-80 Spelsberg	шт	6	107,44 -	__-__ -	645	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 2					184163	66687	65348 28241		278,73 110,81
		Разом будівельні роботи, грн.					184163				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52128				
		всього заробітна плата, грн.					94928				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18426				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**202589**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**604,31** **145468**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-033

устаткування Системи контролю довибухонебезпечних концентрацій газу

Об'єкти основного призначення

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 100,778 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Устаткування системи АКГ				
1	17141-1010 варіант 1	Прилад приймально-контрольний ВАРТА 1-03.14 "ТЕМІО"; (маса=0,033)	шт	1	18500,00	18500
2	17141-1012 варіант 1	Детектор метану, IP 54 ДМ-14 "ТЕМІО"; (маса=0,002)	шт	10	5900,00	59000
3	17141-1015 варіант 1	Світлозвуковий оповіщувач, зовнішнього монтажу, 220В, 70мА С-07С-220 (Сержант) "Сенко"; (маса=0,055)	шт	10	1557,00	15570
4	17141-1017 варіант 1	Блок безперебійного живлення, IP30 Powercom BNT-600AP USB; (маса=0, 032)	шт	1	3900,00	3900
		Разом по розділу 1				96970
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3808
		Всього по розділу 1				**100778**
		Разом				**96970**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3808
		Всього по кошторису				**100778**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
19-02/02/26

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-034

на Система протидимного захисту

Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № 37-07/05/25-1-СПДЗ

Кошторисна вартість	766,376	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,95399	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	229,716	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентилятори систем СПДЗ									
		ДВ-2									
1	*КБ20-31-3*	*Уст ановлення вент илят орів радіальних масою до 0,2 т*	*1 шт*	*1*	*5190,61* *4116,24*	*410,63* *225,32*	*5191*	*4116*	*411* *225*	*17,5010* *0,8579*	*17,50* *0,86*
2	& С130-144-2 варіант 1	Віброопори "ССК ТМ"	компл	1	1979,63 -	__-__ -	1980	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
3	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,31	2543,72 2499,51	13,44 7,48	789	775	4 2	10,7580 0,0293	3,33 0,01
4	& С1630-47 варіант 1	М'яка вставка термостійка d710 "ССК ТМ"	шт	1	4050,20 -	__-__ -	4050	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
5	КБ20-13-3	Установлення клапанів зворотних діаметром до 800 мм	1 клапан	1	1127,55 840,84	47,05 26,18	1128	841	47 26	3,5750 0,1024	3,58 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С130-417-1-2Ш варіант 1	Зворотній клапан d710 "ССК ТМ"	шт	1	2623,31 -	__-__ -	2623	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		ДВ-1									
7	КБ20-31-4	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,4 т	1 шт	1	5718,83 4706,12	669,22 366,68	5719	4706	669 367	20,0090 1,3921	20,01 1,39
8	КБ20-24-5	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 1000 мм	10вузлів	0,1	26399,47 21917,32	1999,81 1555,98	2640	2192	200 156	99,4840 6,0869	9,95 0,61
9	& С130-295-1 варіант 1	Стакан монтажний STAM-402-071 "ССК ТМ"	шт	1	14167,96 -	__-__ -	14168	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		КДВ-1									
10	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	1 шт	1	2496,80 2370,46	122,58 66,94	2497	2370	123 67	9,2730 0,2525	9,27 0,25
11	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,35	2543,72 2499,51	13,44 7,48	890	875	5 3	10,7580 0,0293	3,77 0,01
12	& С1630-47-4 варіант 1	Гнучка вставка OZA-COM-056 "ССК ТМ"	шт	1	2667,74 -	__-__ -	2668	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
13	КБ20-11-2	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	1 грата	1	778,89 618,00	77,86 36,11	779	618	78 36	2,5960 0,1420	2,60 0,14
14	& С1630-968-1 варіант 1	Захистна сітка OZA-SEB-056 "ССК ТМ"	шт	1	3067,40 -	__-__ -	3067	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
15	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	1	728,97 568,59	64,44 32,42	729	569	64 32	2,2770 0,1268	2,28 0,13
16	& С130-164-1 варіант 1	Вхідний колектор OZA-VKO-056 "ССК ТМ"	шт	1	2351,96 -	__-__ -	2352	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
17	*КБ20-30-1*	*Уст ановлення кронш тейнів під вент иляційне уст ат кування*	*100кг*	*0,044*	*2826,43 2289,26*	*357,46 151,08*	*124*	*101*	*16 7*	*9,3830 0,5768*	*0,41 0,03*
18	& С130-144-5 варіант 1	Монтажна опора OZA-MOB-056 "ССК ТМ"	шт	2	1872,80 -	__-__ -	3746	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
19	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	1 клапан	1	736,03 564,01	20,16 11,22	736	564	20 11	2,3980 0,0439	2,40 0,04
20	& С130-417-2 варіант 1	Клапан зворотній пелюстковий TUL-1-560x560 з адаптером ф560 "ССК ТМ"	шт	1	9437,70 -	__-__ -	9438	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		ПП-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	1 шт	1	2496,80 2370,46	122,58 66,94	2497	2370	123 67	9,2730 0,2525	9,27 0,25
22	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,54	2543,72 2499,51	13,44 7,48	1374	1350	7 4	10,7580 0,0293	5,81 0,02
23	& С1630-47-3 варіант 1	Гнучка вставка OZA-COM-040 "ССК ТМ"	шт	2	1931,82 -	__-__ -	3864	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
24	*КБ20-30-1*	*Уст ановлення кронш т ейнів під вент иляційне уст ат кування*	*100кг*	*0,032*	*2826,43* *2289,26*	*357,46* *151,08*	*90*	*73*	*11* *5*	*9,3830* *0,5768*	*0,30* *0,02*
25	& С130-144-3 варіант 1	Монтажна опора OZA-MOB-040 "ССК ТМ"	шт	2	873,03 -	__-__ -	1746	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		ПП-2									
26	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	1 шт	1	2496,80 2370,46	122,58 66,94	2497	2370	123 67	9,2730 0,2525	9,27 0,25
27	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,54	2543,72 2499,51	13,44 7,48	1374	1350	7 4	10,7580 0,0293	5,81 0,02
28	& С1630-47-3 варіант 1	Гнучка вставка OZA-COM-040 "ССК ТМ"	шт	2	1931,82 -	__-__ -	3864	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
29	*КБ20-30-1*	*Уст ановлення кронш т ейнів під вент иляційне уст ат кування*	*100кг*	*0,032*	*2826,43* *2289,26*	*357,46* *151,08*	*90*	*73*	*11* *5*	*9,3830* *0,5768*	*0,30* *0,02*
30	& С130-144-3 варіант 1	Монтажна опора OZA-MOB-040 "ССК ТМ"	шт	2	873,03 -	__-__ -	1746	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
31	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	1 клапан	1	736,03 564,01	20,16 11,22	736	564	20 11	2,3980 0,0439	2,40 0,04
32	& С130-417-6 варіант 1	Клапан зворотній ф400 "ССК ТМ"	шт	1	2136,27 -	__-__ -	2136	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		ПП-3									
33	КБ20-32-4	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,2 т	1 шт	1	8857,11 6093,25	465,99 254,86	8857	6093	466 255	24,6840 0,9640	24,68 0,96
34	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,79	2543,72 2499,51	13,44 7,48	2010	1975	11 6	10,7580 0,0293	8,50 0,02
35	& С1630-47-5 варіант 1	Гнучка вставка OZA-COM-063 "ССК ТМ"	шт	2	3518,84 -	__-__ -	7038	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
36	*КБ20-30-1*	*Уст ановлення кронш т ейнів під вент иляційне уст ат кування*	*100кг*	*0,06*	*2826,43* *2289,26*	*357,46* *151,08*	*170*	*137*	*21* *9*	*9,3830* *0,5768*	*0,56* *0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& С130-144-4-2Щ варіант 1	Монтажна опора OZA-MOB-063 "ССК ТМ"	шт	2	1931,10 -	__-__ -	3862	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
38	КБ20-13-3	Установлення клапанів зворотних діаметром до 800 мм	1 клапан	1	1127,55 840,84	47,05 26,18	1128	841	47 26	3,5750 0,1024	3,58 0,10
39	& С130-417-7 варіант 1	Клапан зворотній ф630 "ССК ТМ"	шт	1	5170,21 -	__-__ -	5170	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Клапани									
40	*КБ20-15-7*	*Уст ановлення заслінок повіт ряних і клапанів повіт ряних КВР з елект ричним або пневмат ичним приводом перимет ром до 1600 мм*	*1 шт*	*1*	*876,06* *712,28*	*33,61* *18,70*	*876*	*712*	*34* *19*	*2,9920* *0,0732*	*2,99* *0,07*
41	*КБ20-15-8*	*Уст ановлення заслінок повіт ряних і клапанів повіт ряних КВР з елект ричним або пневмат ичним приводом перимет ром до 2400 мм*	*1 шт*	*8*	*1288,39* *890,34*	*33,61* *18,70*	*10307*	*7123*	*269* *150*	*3,7400* *0,0732*	*29,92* *0,59*
42	*КБ20-15-9*	*Уст ановлення заслінок повіт ряних і клапанів повіт ряних КВР з елект ричним або пневмат ичним приводом перимет ром до 4000 мм*	*1 шт*	*8*	*2240,47* *1387,89*	*80,66* *44,88*	*17924*	*11103*	*645* *359*	*5,8300* *0,1756*	*46,64* *1,40*
43	*КБ20-11-1*	*Уст ановлення грат жалюзійних площею у просвіт і до 0,25 м2*	*1 грат а*	*1*	*514,30* *476,60*	*37,70* *19,84*	*514*	*477*	*37* *20*	*2,0020* *0,0782*	*2,00* *0,08*
44	& С130-277-3 варіант 1	Решітка зовнішня повітрозабірна 550х300(h)	шт	1	964,27 -	__-__ -	964	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
45	*КБ20-11-3*	*Уст ановлення грат жалюзійних площею у просвіт і до 1,5 м2*	*1 грат а*	*1*	*909,14* *738,46*	*86,88* *46,62*	*909*	*738*	*87* *47*	*3,1020* *0,1833*	*3,10* *0,18*
46	& С130-596-1-1 варіант 1	Решітка зовнішня повітрозабірна 800х1500(h)	шт	1	5122,25 -	__-__ -	5122	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
47	*КБ20-13-17*	*Уст ановлення прот ивибухових прист роїв*	*1 клапан*	*2*	*3879,78* *3110,34*	*194,92* *108,46*	*7760*	*6221*	*390* *217*	*13,3870* *0,4243*	*26,77* *0,85*
		Разом прямі витрати по розділу 1					159939	61297	3946 2203		257,00 8,47
		Разом будівельні роботи, грн.					159939				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94696				
		всього заробітна плата, грн.					63500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					15996				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**175935**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	& С130-1137-9 варіант 2	Повітропроводи щільні з оцинкованої сталі товщ. 0,9 мм, ЕІ 45, перерізом 710х710 (в окожушці)	м2	2,84	1028,20 -	__-__ -	2920	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
61	*КБ20-4-6*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу П [щільні] т овщиною 0,9 мм, діамет ром до 450 мм*	*100м2*	*0,0126*	*57991,95* *53006,05*	*885,81* *471,10*	*731*	*668*	*11* *6*	*228,1400* *1,8428*	*2,87* *0,02*
62	& С130-1137-10	Повітропроводи щільні з оцинкованої сталі товщ. 0,9 мм, ЕІ 45, d400	м2	1,26	1028,20 -	__-__ -	1296	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
63	*КБ20-4-7*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу П [щільні] т овщиною 0,9 мм, діамет ром від 500 до 560 мм*	*100м2*	*0,0804*	*57932,75* *53006,05*	*773,08* *405,44*	*4658*	*4262*	*62* *33*	*228,1400* *1,5860*	*18,34* *0,13*
64	& С130-1137-11 варіант 1	Повітропроводи щільні з оцинкованої сталі товщ. 0,9 мм, ЕІ 45, d500	м2	6,28	1028,20 -	__-__ -	6457	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
65	& С130-1137-11 варіант 2	Повітропроводи щільні з оцинкованої сталі товщ. 0,9 мм, ЕІ 45, d560 (в окожушці)	м2	1,76	1028,20 -	__-__ -	1810	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
66	*КБ20-4-8*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу П [щільні] т овщиною 0,9 мм, діамет ром до 800 мм*	*100м2*	*0,2375*	*42935,32* *39884,88*	*679,07* *352,10*	*10197*	*9473*	*161* *84*	*171,6660* *1,3773*	*40,77* *0,33*
67	& С130-1137-12 варіант 1	Повітропроводи щільні з оцинкованої сталі товщ. 0,9 мм, ЕІ 45, d630	м2	23,75	1028,20 -	__-__ -	24420	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
68	*КБ26-24-1*	*Ізоляція плоских поверхонь мат ами мінераловат ними прошивними на склот канині або мет алевій сіт ці*	*10 м2*	*25*	*4392,10* *2155,99*	*1828,26* *1017,25*	*109803*	*53900*	*45707* *25431*	*8,7340* *3,9794*	*218,35* *99,48*
69	& С114-36-1	Вогнезахисна система "FIX M" (матеріал базальтовий в'язально-прош.) FIX-M-45	м2	250	309,87 -	__-__ -	77468	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
70	& С111-1683-2	Скотч фольгований завширшки 75 мм, бухта 50 м.п.	шт	28	308,59 -	__-__ -	8641	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
71	& С114-96-1-2У	Шнур базальтовий ВТШ 8 мм	м	220	47,99 -	__-__ -	10558	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
72	КБ26-16-1	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,585	3554,94 3267,77	248,70 138,38	2080	1912	145 81	12,5950 0,5413	7,37 0,32
73	& С130-1109-101	Окожушка з оцинкованої сталі (0,5мм), для повітропроводу розміром, мм d560	м2	3,62	749,15 -	__-__ -	2712	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
74	& С130-1109-102	Окожушка з оцинкованої сталі (0,5мм), для повітропроводу розміром, мм d710	м2	2,23	749,15 -	__-__ -	1671	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
75	*КБ20-30-1*	*Уст ановлення кронш тейнів*	*100кг*	*4*	*2826,43* *2289,26*	*357,46* *151,08*	*11306*	*9157*	*1430* *604*	*9,3830* *0,5768*	*37,53* *2,31*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	& С121-783-2	Метал для кріплення повітропроводів	кг	400	75,99 -	__-__ -	30396	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 2					536762	139570	48250 26646		584,33 104,19
		Разом будівельні роботи, грн.					536762				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					348942				
		всього заробітна плата, грн.					166216				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53679				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**590441**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**229716**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-035

Система протидимного захисту. Устаткування

Об'єкти основного призначення

Основа: креслення (специфікації) № 37-07/05/25-1-СПДЗ

Кошторисна вартість 644,657 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Вентилятори систем СПДЗ				
		ДВ-2				
1	& 2308-1005-1 варіант 1	Вентилятор димовидалення радіальний VRAN9-DU-071, Ny=11кВт "ССК ТМ"; (маса=0,176)	шт	1	75576,60	75577
		ДВ-1				
2	& 2308-1005-2 варіант 1	Вентилятор димовидалення радіальний, кришного типу UKROS-DU-071, Ny=7.5кВт "ССК ТМ"; (маса=0,32)	шт	1	74949,60	74950
		КДВ-1				
3	& 2308-1089-1 варіант 1	Вентилятор осьовий OZA-501-056, Ny=4кВт "ССК ТМ"; (маса=0,047)	шт	1	28165,20	28165
		ПП-1				
4	& 2308-1089-2 варіант 1	Вентилятор осьовий OZA-501-040, Ny=3кВт "ССК ТМ"; (маса=0,032)	шт	1	25264,80	25265
		ПП-2				
5	& 2308-1089-3 варіант 1	Вентилятор осьовий OZA-501-050, Ny=4кВт "ССК ТМ"; (маса=0,043)	шт	1	29772,60	29773
		ПП-3				
6	& 2308-1089-4 варіант 1	Вентилятор осьовий OZA-501-063, Ny=11кВт "ССК ТМ"; (маса=0,106)	шт	1	50384,40	50384
		Клапани				
7	& 2308-6022-6	Клапан димовий GMK-DU-600x300(h) з ел.прив. 220В з решіткою "ССК ТМ"; (маса=0,017)	компл.	2	23073,60	46147
8	& 2308-6022-7	Клапан димовий GMK-DU-700x500(h) з ел.прив. 220В з решіткою "ССК ТМ"; (маса=0,017)	компл.	1	26479,20	26479

1	2	3	4	5	6	7
9	& 2308-6022-8	Клапан GMK-DU-400x400(h) з ел.прив. 220В з решіткою "ССК ТМ"; (маса=0,017)	компл.	1	22407,00	22407
10	& 2308-6022-9	Клапан GMK-DU-900x450(h) з ел.прив. 220В "ССК ТМ"; (маса=0,017)	компл.	1	19100,00	19100
11	& 2308-6022-10	Клапан KPU-1N-500x600(h) з ел.прив. 220В, з решіткою "ССК ТМ"; (маса=0,017)	компл.	5	19100,00	95500
12	& 2308-6022-11	Клапан KPU-1N-600x800(h) з ел.прив. 220В, з решіткою "ССК ТМ"; (маса=0,017)	компл.	1	24700,00	24700
13	& 2308-6022-12	Клапан надлишкового тиску OKS EI90 1000x400(h) з решітками "ССК ТМ"; (маса=0,017)	компл.	6	12731,40	76388
14	& 2308-6022-12 варіант 1	Противибуховий пристрій K-UZS-25 "ССК ТМ"; (маса=0,017)	компл.	2	12731,40	25463
		Разом по розділу 1				620298
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				24359
		Всього по розділу 1				**644657**
		Разом				**620298**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				24359
		Всього по кошторису				**644657**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
19-02/02/26

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-036

на Система протидимного захисту. Пусконалагоджувальні роботи

Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № 37-07/05/25-1-СПДЗ

Кошторисна вартість	167,783	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,4446	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	152,530	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП3-2-15	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 20	пристр.	2	6518,33 6518,33	__-__ -	13037	13037	__-__ -	19,0000 -	38,00 -
2	КП3-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	3	3087,63 3087,63	__-__ -	9263	9263	__-__ -	9,0000 -	27,00 -
3	КП3-2-3	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 12	пристр.	1	4802,98 4802,98	__-__ -	4803	4803	__-__ -	14,0000 -	14,00 -
4	КП3-24-1	Система димовидалення при кількості поверхів,що обслуговуються до 6	система	2	24014,90 24014,90	__-__ -	48030	48030	__-__ -	70,0000 -	140,00 -
5	КП3-43-1	Мережі систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	4	7547,54 7547,54	__-__ -	30190	30190	__-__ -	22,0000 -	88,00 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КПЗ-11-10	Регулювально-запірні пристрої. Гермоклапан з ручним або електричним приводом	пристр.	11	3430,70 3430,70	__-__ -	37738	37738	__-__ -	10,0000 -	110,00 -
7	КПЗ-11-4	Регулювально-запірні пристрої. Клапан надлишкового тиску	пристр.	6	1406,59 1406,59	__-__ -	8440	8440	__-__ -	4,1000 -	24,60 -
8	КПЗ-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	1	1029,21 1029,21	__-__ -	1029	1029	__-__ -	3,0000 -	3,00 -
		Разом прямі витрати по кошторису					152530	152530	__-__ -		444,60 -
		Разом будівельні роботи, грн.					152530				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					152530				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15253				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**167783**				
		_ _ _

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
19-02/02/26

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-037

на ІТП

Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1810,687	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,39308	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	352,872	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Загально будівельні роботи									
1	*КБ11-29-1*	*Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*0,082*	*73180,07* *42250,85*	*123,21* *115,81*	*6001*	*3465*	*10* *9*	*171,1600* *0,4396*	*14,04* *0,04*
2	& С17-2-20-19 варіант 1	Плитка гранітокерамічна, товщина 15мм	м2	8,36	1644,17 -	__-__ -	13745	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
3	*КБ15-26-2*	*Улашт ування плінт усів шириною 100 мм з керамічних плит ок*	*1 м2*	*1,84*	*2637,66* *2346,06*	*3,42* *3,22*	*4853*	*4317*	*6* *6*	*9,5040* *0,0122*	*17,49* *0,02*
4	& С17-2-20-19 варіант 1	Плитка гранітокерамічна, товщина 15мм	м2	1,91	1644,17 -	__-__ -	3140	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
5	*КБ15-15-2*	*Укладання граніт них плит на сходових площадках (ганок з пандусом)*	*100 м2*	*0,1122*	*63475,02* *62265,86*	*1209,16* *779,36*	*7122*	*6986*	*136* *87*	*258,2360* *2,9968*	*28,97* *0,34*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1421-10142 варіант 1	Гранітні плити з термообробкою, товщина 40 мм	м2	11,4444	3895,86 -	__-__ -	44586	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
7	С111-2000-3 варіант 1	Клеюча для гранітних плит	кг	72,93	56,58 -	__-__ -	4126	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
8	БМ1-6-5	Улаштування армованого гідрозахисного шару по поверхні теплоізоляційних плит з риштувань з використанням клей-шпаклівної суміші Baumit StarContact	100 м2	0,241	46244,39 23864,87	__-__ -	11145	5751	__-__ -	88,0330 -	21,22 -
9	БМ1-8-30	Декоративне штукатурення поверхонь фасадів сумішами Baumit, з фактурою "Короїд", зерно 2 мм, з риштувань, мінеральна фасадна декоративна штукатурна суміш Baumit MosaikTop Essential line	100 м2	0,241	76045,42 26903,67	__-__ -	18327	6484	__-__ -	100,6610 -	24,26 -
10	*КБ11-4-5*	*Улашт ування гідроізоляції обмазувальної в один шар т овщиною 2 мм*	*100м2*	*0,241*	*8913,82* *8913,82*	__-__ -	*2148*	*2148*	__-__ -	*34,8700* -	*8,40* -
11	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	л	4,82	53,65 -	__-__ -	259	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
12	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляція обмазочна полімерцементна	кг	72,3	65,89 -	__-__ -	4764	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
13	*КБ11-4-6*	*Додават и на кожний наст упний шар гідроізоляції обмазувальної біт умною маст икою т овщиною 1 мм (до 5мм)*	*100м2*	*0,241*	*8697,30* *8697,30*	__-__ -	*2096*	*2096*	__-__ -	*34,0230* -	*8,20* -
14	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляція обмазочна полімерцементна	кг	108,45	65,89 -	__-__ -	7146	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
15	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція ст ін, фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бут ового мурування, цеглі, бет ону (заведення на ст іни -- h=300мм)*	*100м2*	*0,028*	*9314,21* *9314,21*	__-__ -	*261*	*261*	__-__ -	*36,8500* -	*1,03* -
16	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	л	11,74	53,65 -	__-__ -	630	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
17	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляція обмазочна полімерцементна	кг	21	65,89 -	__-__ -	1384	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
18	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,016	26617,52 14009,74	318,29 299,17	426	224	5 5	61,8750 1,1355	0,99 0,02
19	*КБ11-11-2 к=15*	*Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини ст яжок поліст иролбет онних (до 90мм)*	*100м2*	*0,016*	*23595,25* *6555,31*	*1149,94* *1080,86*	*378*	*105*	*18* *17*	*28,9520* *4,1026*	*0,46* *0,07*
20	*КБ12-20-3*	*Улашт ування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*0,02*	*4823,22* *2909,60*	*227,15* *126,28*	*96*	*58*	*5* *3*	*12,0670* *0,4419*	*0,24* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& С111-1595-2	Геотекстильне полотно (200 г/м2)	м2	2,2	117,26 -	__-__ -	258	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
22	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,125	2976,87 571,03	259,84 140,75	372	71	32 18	2,6400 0,5510	0,33 0,07
23	КБ23-2-1	Укладання трубопроводів із азбестоцементних безнапірних труб діаметром 50 мм (дренаж)	1000м	0,0013	418009,93 153198,00	5514,54 2748,57	543	199	7 4	635,3600 8,3655	0,83 0,01
24	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,1	18602,07 3603,35	221,17 126,15	1860	360	22 13	14,2560 0,4844	1,43 0,05
25	& С113-КЗ-15-15 варіант 1	Клапан зворотний М пласт діам. 50	шт	1	511,89 -	__-__ -	512	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
26	*КБ11-4-5*	*Улашт ування гідроізоляції обмазувальної в один шар т овщиною 2 мм*	*100м2*	*0,241*	*8913,82* *8913,82*	__-__ -	*2148*	*2148*	__-__ -	*34,8700* -	*8,40* -
27	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	л	4,82	53,65 -	__-__ -	259	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
28	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляція обмазочна полімерцементна	кг	72,3	65,89 -	__-__ -	4764	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
29	КБ26-32-1	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	0,852	12676,14 9015,05	__-__ -	10800	7681	__-__ -	35,2660 -	30,05 -
30	& С114-97-1-2И варіант 2	Утеплювач - ЕППС " PENOBOARD ", товщина 100 мм	м2	8,52	503,89 -	__-__ -	4293	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
31	БМ1-6-5	Улаштування армованого гідрозахисного шару по поверхні теплоізоляційних плит з риштувань з використанням клей-шпаклівної суміші Baumit StarContact	100 м2	0,241	46244,39 23864,87	__-__ -	11145	5751	__-__ -	88,0330 -	21,22 -
32	БМ1-8-30	Декоративне штукатурення поверхонь фасадів сумішами Baumit, з фактурою "Короїд", зерно 2 мм, з риштувань, мінеральна фасадна декоративна штукатурна суміш Baumit MosaikTop Essential line	100 м2	0,241	76045,42 26903,67	__-__ -	18327	6484	__-__ -	100,6610 -	24,26 -
33	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,5066	26617,52 14009,74	318,29 299,17	13484	7097	161 152	61,8750 1,1355	31,35 0,58
34	*КБ11-4-1*	*Улашт ування гідроізоляції обклеювальної ізолом на маст иці Біполь, перший шар*	*100м2*	*0,4896*	*26796,74* *14368,96*	*51,34* *48,25*	*13120*	*7035*	*25* *24*	*56,2100* *0,1832*	*27,52* *0,09*
35	& С114-100-20-1 варіант 1	Техноеластмост Б	м2	51,408	367,39 -	__-__ -	18887	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	4,896	4167,60 4161,42	__-__ -	20405	20374	__-__ -	16,6650 -	81,59 -
37	& С114-97-1-2И	Утеплювач - ЕППС " CARBON ECO ", товщина 100 мм	м2	4,99	503,89 -	__-__ -	2514	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
38	*КБ8-3-2*	*Гідроізоляція ст ін, фундамент ів горизонт альна обклеювальна в 1 шар*	*100м2*	*0,448*	*37676,14* *7460,98*	__-__ -	*16879*	*3343*	__-__ -	*30,9430* -	*13,86* -
39	& С111-1595-1	Шиповидна профільована мембрана Плантер Стандарт	м2	49,28	63,20 -	__-__ -	3114	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
40	*КБ12-20-3*	*Улашт ування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*0,448*	*4823,22* *2909,60*	*227,15* *126,28*	*2161*	*1304*	*102* *57*	*12,0670* *0,4419*	*5,41* *0,20*
41	& С111-1595-2	Геотекстильне полотно (200 г/м2)	м2	49,28	117,26 -	__-__ -	5779	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
42	БМ1-8-30	Декоративне штукатурення поверхонь фасадів сумішами Baumit, з фактурою "Короїд", зерно 2 мм, з риштувань, мінеральна фасадна декоративна штукатурна суміш Baumit MosaikTop Essential line	100 м2	0,0416	76045,42 26903,67	__-__ -	3163	1119	__-__ -	100,6610 -	4,19 -
43	*КБ8-3-4*	*Гідроізоляція ст ін, фундамент ів бокова цемент на з рідким склом*	*100м2*	*0,829*	*30747,12* *30721,82*	__-__ -	*25489*	*25468*	__-__ -	*127,4130* -	*105,63* -
44	С111-862 варіант 1	Блоки з піноскла товщина 100мм	м2	82,9	705,42 -	__-__ -	58479	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
45	*КБ15-26-2*	*Улашт ування плінт усів шириною 100 мм з керамічних плит ок*	*1 м2*	*0,34*	*2637,66* *2346,06*	*3,42* *3,22*	*897*	*798*	*1* *1*	*9,5040* *0,0122*	*3,23* -
46	& С17-2-20-19 варіант 1	Плитка гранітокерамічна, товщина 15мм	м2	0,35	1644,17 -	__-__ -	575	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
47	*КБ15-15-2*	*Укладання граніт них плит на сходових площадках (ганок з пандусом)*	*100 м2*	*0,0784*	*63475,02* *62265,86*	*1209,16* *779,36*	*4976*	*4882*	*94* *61*	*258,2360* *2,9968*	*20,25* *0,23*
48	С1421-10142 варіант 1	Гранітні плити з термообробкою, товщина 40 мм	м2	7,9968	3895,86 -	__-__ -	31154	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
49	С111-2000-3 варіант 1	Клеюча для гранітних плит	кг	50,96	56,58 -	__-__ -	2883	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 1					411873	126009	624 457		504,85 1,73
		Разом будівельні роботи, грн.					411873				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					285240				
		всього заробітна плата, грн.					126466				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					41187				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**453060**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	3	504,70 439,49	17,05 10,38	1514	1318	51 31	1,7600 0,0416	5,28 0,12
62	& С130-1-ТП-10 варіант 1	Клапан партнер ASV-BD DN15 (Danfoss, 003Z4041)	шт	1	4131,53 -	__-__ -	4132	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
63	& С130-1-ТП-11 варіант 1	Клапан партнер ASV-BD DN20 (Danfoss, 003Z4042)	шт	1	4602,77 -	__-__ -	4603	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
64	& С130-1-ТП-13	Автоматичний балансувальний клапан ASV-PV, DN15, Ру=16 барASV-PV Danfoss	шт	1	8570,57 -	__-__ -	8571	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
65	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	2	522,05 439,49	17,05 10,38	1044	879	34 21	1,7600 0,0416	3,52 0,08
66	& С130-1-ТП-15	Автоматичний балансувальний клапан ASV-PV, DN50, Ру=16 барASV-PV Danfoss	шт	2	21758,15 -	__-__ -	43516	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
67	КМ11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	2	1503,33 1318,47	102,28 62,30	3007	2637	205 125	5,2800 0,2495	10,56 0,50
68	& С130-1-ТП-12 варіант 1	Баланс. клапан ASV-D Ду 50 (Danfoss. 003Z7013)	шт	2	9146,87 -	__-__ -	18294	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
69	& С130-1-ТП-14	Автоматичний балансувальний клапан ASV-PV, DN32, Ру=16 барASV-PV Danfoss	шт	1	16098,17 -	__-__ -	16098	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
70	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	1 шт	2	1065,04 661,98	108,63 43,90	2130	1324	217 88	2,6510 0,1717	5,30 0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	& С130-1-ТП-17 варіант 1	Вентиль ICP Valves GV116 із сталі EN- GJL - 250 DN15	шт	2	5918,57 -	__-__ -	11837	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
72	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	1 шт	8	1108,14 661,98	151,73 54,35	8865	5296	1214 435	2,6510 0,1995	21,21 1,60
73	& С130-1-ТП-19	Вентиль ICP Valves GV116 із сталі EN- GJL - 250 DN32ICP Valves GV116	шт	2	9999,59 -	__-__ -	19999	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
74	& С130-1-ТП-18	Вентиль ICP Valves GV116 із сталі EN- GJL - 250 DN40ICP Valves GV116	шт	2	12664,85 -	__-__ -	25330	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
75	& С130-1-ТП-17	Вентиль ICP Valves GV116 із сталі EN- GJL - 250 DN50 ICP Valves GV116	шт	4	14543,69 -	__-__ -	58175	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
76	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм	1 шт	11	1941,14 1156,74	252,56 110,45	21353	12724	2778 1215	4,6860 0,4190	51,55 4,61
77	& С130-1-ТП-16	Вентиль ICP Valves GV116 із сталі EN- GJL - 250 DN65ICP Valves GV116	шт	11	19269,35 -	__-__ -	211963	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
78	& С130-1-ТП-43	Монтажні фланці Ду80 з кріпленням	шт	2	430,97 -	__-__ -	862	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
79	& С130-1-ТП-44	Монтажні фланці Ду65 з кріпленням	шт	22	390,17 -	__-__ -	8584	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
80	& С130-1-ТП-45	Монтажні фланці Ду50 з кріпленням	шт	8	359,57 -	__-__ -	2877	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
81	& С130-1-ТП-46	Монтажні фланці Ду40 з кріпленням	шт	16	328,97 -	__-__ -	5264	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
82	& С130-1-ТП-47	Монтажні фланці Ду32 з кріпленням	шт	6	298,37 -	__-__ -	1790	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
83	& С130-1-ТП-48	Монтажні фланці Ду25 з кріпленням	шт	3	283,07 -	__-__ -	849	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
84	& С130-1-ТП-48 варіант 1	Монтажні фланці Ду15 з кріпленням	шт	4	283,07 -	__-__ -	1132	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
85	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	20	634,18 130,41	__-__ -	12684	2608	__-__ -	0,4950 -	9,90 -
86	& С130-1-ТП-20	Автоматичний клапан підживлення DN15	шт	2	4710,99 -	__-__ -	9422	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
87	& С130-1-ТП-34 варіант 1	Автоматичний повітровідводник Danfoss	шт	10	5510,57 -	__-__ -	55106	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	& С130-1-ТП-21	Кран "американка" DN25, Ру=16 бар	шт	1	3164,57 -	__-__ -	3165	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
89	& С130-1-ТП-22	Кран "американка" DN32, Ру=16 бар	шт	1	3365,51 -	__-__ -	3366	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
90	& С130-1-ТП-25	Вентиль запірний муфтовий DN15	шт	8	440,15 -	__-__ -	3521	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
91	*КБ18-22-4*	*Уст ановлення т ермомет рів в оправі прямих т а кут ових*	*комплек т*	*17*	*180,83* *140,09*	__-__ -	*3074*	*2382*	__-__ -	*0,5610* -	*9,54* -
92	& С130-1-ТП-29	шкала 0-150°СТТЖ-П №4-260-103	шт	5	150,37 -	__-__ -	752	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
93	& С130-1-ТП-30	шкала 0-100°СТТЖ-П №3-260-103	шт	12	106,61 -	__-__ -	1279	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
94	& С130-1-ТП-31	Бобишка для встановлення термометраБП 1-М27х2-55	шт	17	58,67 -	__-__ -	997	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
95	& С130-1-ТП-32	Ванночка для термометра	шт	17	124,97 -	__-__ -	2124	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
96	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	20	192,99 104,33	__-__ -	3860	2087	__-__ -	0,3960 -	7,92 -
97	& С130-1-ТП-33	Манометр технічний шкала 0-1,6 МПа (0-16 кгс/см) МП 100	шт	20	563,57 -	__-__ -	11271	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
98	& С130-1-ТП-26	Кран трьохходовий для манометру	шт	20	495,44 -	__-__ -	9909	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
99	& С130-1-ТП-27	Відбірний пристрій для манометра	шт	20	124,97 -	__-__ -	2499	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
100	*КБ16-10-1*	*Прокладання т рубопроводів опалення і водопост ачання зі ст альних елект розварних т руб діамет ром до 40 мм*	*100м*	*0,67*	*31936,99* *25882,47*	*4869,34* *1776,59*	*21398*	*17341*	*3262* *1190*	*99,7590* *6,8747*	*66,84* *4,61*
101	& С130-1-ТП-38	Труба сталева електрозварна О45х2,5	м	18	98,86 -	__-__ -	1779	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
102	& С130-1-ТП-39	Труба сталева електрозварна О38х2,5	м	25	94,37 -	__-__ -	2359	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
103	& С130-1-ТП-40	Труба сталева електрозварна О32х2,5	м	18	89,27 -	__-__ -	1607	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
104	& С130-1-ТП-41	Труба сталева електрозварна О25х2,0	м	4	78,05 -	__-__ -	312	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
105	& С130-1-ТП-42	Труба сталева електрозварна О18х2,0	м	2	72,95 -	__-__ -	146	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
106	& С130-1-ТП-61	Відвід крутозагнутий О45х2,5 90°	шт	10	130,07 -	__-__ -	1301	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
107	& С130-1-ТП-62	Відвід крутозагнутий О38х2,5 90°	шт	2	119,87 -	__-__ -	240	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	& С130-1-ТП-63	Відвід крутозагнутий О32х2,5 90°	шт	2	109,67 -	__-__ -	219	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
109	& С130-1-ТП-64	Відвід крутозагнутий О25х2,0 90°	шт	6	99,47 -	__-__ -	597	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
110	& С130-1-ТП-55	Перехід конусний К-40/32	шт	2	78,05 -	__-__ -	156	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
111	& С130-1-ТП-56 варіант 1	Перехід конусний К-32/25	шт	1	72,95 -	__-__ -	73	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
112	& С130-1-ТП-57	Перехід конусний К-20/15	шт	2	68,87 -	__-__ -	138	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
113	*КБ16-10-2*	*Прокладання т рубопроводів опалення і водопост ачання зі ст альних елект розварних т руб діамет ром 50 мм*	*100м*	*0,52*	*32048,33 25882,47*	*4869,34 1776,59*	*16665*	*13459*	*2532 924*	*99,7590 6,8747*	*51,87 3,57*
114	& С130-1-ТП-37	Труба сталева електрозварна О57х3,5	м	52	185,05 -	__-__ -	9623	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
115	& С130-1-ТП-60	Відвід крутозагнутий О57х3,5 90°	шт	12	140,27 -	__-__ -	1683	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
116	& С130-1-ТП-54	Перехід конусний К-50/40	шт	6	79,99 -	__-__ -	480	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
117	*КБ16-10-3*	*Прокладання т рубопроводів опалення і водопост ачання зі ст альних елект розварних т руб діамет ром 65 мм*	*100м*	*0,58*	*37091,82 30702,79*	*4875,67 1966,37*	*21513*	*17808*	*2828 1140*	*118,3380 7,5964*	*68,64 4,41*
118	& С130-1-ТП-36	Труба сталева електрозварна О76х3,5	м	58	249,92 -	__-__ -	14495	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
119	& С130-1-ТП-59	Відвід крутозагнутий О76х3,5 90°	шт	22	150,47 -	__-__ -	3310	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
120	& С130-1-ТП-53	Перехід конусний К-65/40	шт	2	82,54 -	__-__ -	165	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
121	*КБ16-10-4*	*Прокладання т рубопроводів опалення і водопост ачання зі ст альних елект розварних т руб діамет ром 80 мм*	*100м*	*0,12*	*42595,98 33933,47*	*6429,67 2578,81*	*5112*	*4072*	*772 309*	*130,7900 9,9530*	*15,69 1,19*
122	& С130-1-ТП-35	Труба сталева електрозварна О89х3,5	м	12	294,29 -	__-__ -	3531	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
123	& С130-1-ТП-49	Заглушка для труби О89х3,5	шт	6	226,97 -	__-__ -	1362	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
124	& С130-1-ТП-58	Відвід крутозагнутий О89х3,5 90°	шт	12	160,67 -	__-__ -	1928	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
125	& С130-1-ТП-50	Перехід конусний К-80/65	шт	8	95,59 -	__-__ -	765	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	& С130-1-ТП-51	Перехід конусний К-80/40	шт	2	94,47 -	__-__ -	189	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
127	& С130-1-ТП-76	Металоконструкції для кріплення арматури і трубопроводів	кг	378	90,27 -	__-__ -	34122	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
128	*КБ22-13-1*	*Нанесення нормальної ант икорозійної біт умно-г умової ізоляції на ст алеві т рубопроводи*	*1000м*	*0,189*	*56340,92* *51603,48*	*4302,59* *1370,91*	*10648*	*9753*	*813* *259*	*204,1600* *5,3864*	*38,59* *1,02*
129	& С130-1-ТП-66	Антикорозійне покриття - ізол в 2 шари по холодній ізольній мастиці	м2	35	328,97 -	__-__ -	11514	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
130	*КБ26-11-1*	*Ізоляція т рубопроводів т рубками із спіненог о каучуку, поліет илену*	*10 м*	*18,9*	*933,62* *933,62*	__-__ -	*17645*	*17645*	__-__ -	*3,8720* -	*73,18* -
131	& С130-1-ТП-67	Ізоляція Termaflex FRZ для труби діам. 89х3,5 мм товщиною 30 мм	м	12,24	1209,84 -	__-__ -	14808	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
132	& С130-1-ТП-68	Ізоляція Termaflex FRZ для труби діам. 76х3,5 мм товщиною 30 мм	м	59,16	918,12 -	__-__ -	54316	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
133	& С130-1-ТП-69	Ізоляція Termaflex FRZ для труби діам. 57х3,5 мм товщиною 30 мм	м	53,04	647,72 -	__-__ -	34355	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
134	& С130-1-ТП-70	Ізоляція Termaflex FRZ для труби діам. 45х2,5 мм товщиною 30 мм	м	18,36	531,03 -	__-__ -	9750	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
135	& С130-1-ТП-71	Ізоляція Termaflex FRZ для труби діам. 38х2,5 мм товщиною 30 мм	м	25,5	479,59 -	__-__ -	12230	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
136	& С130-1-ТП-72	Ізоляція Termaflex FRZ для труби діам. 32х2,5 мм товщиною 30 мм	м	18,36	434,98 -	__-__ -	7986	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
137	& С130-1-ТП-73	Ізоляція Termaflex FRZ для труби діам. 25х2,0 мм товщиною 30 мм	м	4,08	388,54 -	__-__ -	1585	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
138	& С130-1-ТП-74	Ізоляція Termaflex FRZ для труби діам. 18х2,0 мм товщиною 30 мм	м	2,04	314,45 -	__-__ -	641	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
139	КБ24-109-1	Установлення байпаса шлангового гумового	1 байпас	10	3049,61 621,73	1454,97 596,04	30496	6217	14550 5960	2,1120 2,3774	21,12 23,77
140	& С130-1-ТП-75	Шланг гумовий	м	10	124,97 -	__-__ -	1250	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1099480	167456	39776 16704		654,72 61,64
		Разом будівельні роботи, грн.					1099480				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					892248				
		всього заробітна плата, грн.					184160				
		Загальновиробничі витрати, грн.					109949				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1209429**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	& С1-1-7-1-КР-2 варіант 6	Скоба металева двохлапкова діам. 20 мм	шт	160	3,85 -	__-__ -	616	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
164	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,01	12423,21 12423,21	__-__ -	124	124	__-__ -	54,8680 -	0,55 -
165	& С100-1504-РЗ-1 варіант 1	Розетка накладна 230 В/10, IP44, білий	шт	1	397,84 -	__-__ -	398	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
166	& С1-1-1-6-36-КБ-10	Дюбель ударно-розпорний SM 6 х 40 з комірцем	шт	200	1,34 -	__-__ -	268	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
167	& С1-1-1-6-36-КБ-14 варіант 1	Хомути кабельні 3,6х250 мм	шт	100	8,07 -	__-__ -	807	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 4					36676	6583	504 292		27,88 1,04
		Разом устаткування, грн.					16180				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					636				
		Всього устаткування, грн.					**16816**				
		Разом будівельні роботи, грн.					20496				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13409				
		всього заробітна плата, грн.					6875				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2050				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**22546**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	& 1489-373-ККД-11 варіант 1	Корпус щита металевий накладний IP54, на 18 модулів "Techno Systems"	шт	1	1876,36 -	__-__ -	1876	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
171	& С12-1-1-5-38 варіант 4	N-шинка в пластику на дінрейку , 7 отв "E. NEXT"	шт	1	122,44 -	__-__ -	122	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
172	& С12-1-1-5-38 варіант 5	PE-шинка в пластику на дінрейку , 7 отв ."E. NEXT"	шт	1	214,24 -	__-__ -	214	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
173	& С12-1-1-5-38 варіант 6	Сальник кабельний PG-16	шт	5	23,50 -	__-__ -	118	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
174	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	63800,37 55607,92	2816,97 2597,67	3828	3336	169 156	227,9200 10,7734	13,68 0,65
175	& С1547-16-АВ-1К-3Р-16 варіант 1	Автоматичний вимикач 3-х полюсний , 16 А/С " Schneider Electric"	шт	1	806,22 -	__-__ -	806	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
176	& С1547-16-АВ-1К-3Р-55 варіант 1	автоматичний вимикач 3-х полюсний , 10 А/С "Schneider Electric"	шт	2	418,62 -	__-__ -	837	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
177	& С1547-16-АВ-1К-3Р-60 варіант 1	Автоматичний вимикач 1-но полюсний , 6 А/С "Schneider Electric"	шт	2	214,62 -	__-__ -	429	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
178	& С1547-41А варіант 1	Вимикач дифференційний 2-х полюсний , 6 А/0,03 А "Schneider Electric"	шт	1	2190,46 -	__-__ -	2190	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
179	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	2	460,51 449,91	__-__ -	921	900	__-__ -	1,7600 -	3,52 -
180	& С1545-70-1-4Ж варіант 1	Магнітний пускач з кнопками "Пуск -Стоп ", 400 В/9А/АС230В/ IP54	шт	2	8344,85 -	__-__ -	16690	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Кабельно-провідникова продукція									
181	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,36	2455,52 2168,99	204,03 162,43	884	781	73 58	9,4600 0,6197	3,41 0,22
182	& С152-127-КБ-1	Кабель силовий з мідними жилами , перет. 3х1,5мм2 ВВГнгд	м	37,08	55,03 -	__-__ -	2041	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	КБ21-4-8	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,3	2130,08 1662,05	371,82 293,44	639	499	112 88	7,2490 1,1162	2,17 0,33
184	& С152-127-КБ-4	Кабель силовий з мідними жилами , перет. 5х1,5мм2 ВВГнгд	м	30,6	87,36 -	__-__ -	2673	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
185	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,4	12248,86 6592,34	1374,40 725,38	4900	2637	550 290	26,4000 2,4805	10,56 0,99
186	& С152-127-КБ-5	Кабель силовий з мідними жилами , перет. 5х2,5мм2 ВВГнгд	м	40	138,47 -	__-__ -	5539	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 5					50875	12070	2266 1200		48,44 4,29
		Разом устаткування, грн.					1876				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					74				
		Всього устаткування, грн.					**1950**				
		Разом будівельні роботи, грн.					48999				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34663				
		всього заробітна плата, грн.					13270				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4900				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**53899**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					6702	1818	343		6,90
									276		1,06
		Разом будівельні роботи, грн.					6702				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4541				
		всього заробітна плата, грн.					2094				
		Загальновиробничі витрати, грн.					671				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7373**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					229				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2515**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					969				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**10663**				
		_ _ _

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-038

ІТП - устаткування

Об'єкти основного призначення

Основа: креслення (специфікації) № 37-07/05/25-ІТП.ТМ

Кошторисна вартість 2511,856 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Опалення				
1	2108-305 варіант 1	Модульний блок системи опалення; (маса=0)	шт	1	560890,00	560890
2	2108-305 варіант 2	Модульний блок системи вентиляції; (маса=0)	шт	1	890740,00	890740
3	2108-305 варіант 3	Модульний блок системи ГВП; (маса=0)	шт	1	710140,00	710140
4	2108-305 варіант 4	Прилад обліку споживання теплової енергії Multical 603 у складі: - Витратомір первинний ультразвуковий фланцевого приєднання DN40, Qном=10 м3/год ULTRAFLOW® 54 65-5- СКСС; Термоперетворювач опору Pt 500; Теплообчислювач з літієвою батареєю Multical 603 "Kamstrup"; (маса=0)	шт	1	180906,00	180906
		Разом по розділу 1				2342676
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				91996
		Всього по розділу 1				**2434672**
		Розділ 2. ЕТР.С				
5	& 1503-8001-ЕБ-12	Щит розподільчий ЩТП , металевий , IP54 "ВІТАЛ"; (маса=0,01)	комп.	1	37133,77	37134

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 2				37134
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1458
		Всього по розділу 2				**38592**
		Розділ 3. ЕТР. ІТП				
6	& 1503-8001-ЕБ-12	Щит розподільчий ЩТП , металевий , IP54 "ВІТАЛ"; (маса=0,01)	комп.	1	37133,77	37134
		Разом по розділу 3				37134
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1458
		Всього по розділу 3				**38592**
		Разом				**2416944**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				94912
		Всього по кошторису				**2511856**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
19-02/02/26

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на Зовнішнє освітленння

Зовнішні мережі електропостачання та електроосвітлення. Системи зв'язку та сигналізації.Зовнішні мережі зв'язку

Основа:
креслення (специфікації) № 19-02/02/26-ЕЗ

Кошторисна вартість	606,133	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,73236	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	184,405	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КМ8-593-19	(Демонтаж) Установка плафону на опору	100 шт	0,02	30160,07	10295,61	603	397	206	75,3984	1,51
	т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05 к дем.=0,3	[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]			19864,46	8176,02			164	31,7147	0,63
2	КБ33-16-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвішування проводів ВЛ 35 кВ перерізом до 70 мм2 при довжині анкерного прогону до 1 км	1 км	0,09	41790,74	20009,64	3761	1960	1801	87,2256	7,85
					21781,10	7688,76			692	25,7450	2,32
3	КР18-35-1	Нарізування швів у бетоні затверділому	100м шва	1,806	58163,64	49625,29	105044	5573	89623	14,8170	26,76
					3086,08	21198,25			38284	77,9600	140,80
4	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,014	80893,88	31480,55	1133	692	441	224,2900	3,14
					49413,33	16408,74			230	64,9168	0,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ33-257-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Складання та установлення залізобетонних одностоякових опор із кабельним вводом	100опор	0,02	234402,07 73224,23	161177,84 68419,72	4688	1464	3224 1368	323,4000 224,2522	6,47 4,49
		Разом прямі витрати по розділу 1					115229	10086	95295 40738		45,73 149,15
		Разом будівельні роботи, грн.					115229				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9848				
		всього заробітна плата, грн.					50824				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11522				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**126751**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& С111-88-6-ЗК-2	Оголовок гнутий однорожковий, висота1м, виліт 1,5м ST W1G 1,5/1/15° 48 мм "STOLB" або аналог	шт	1	2142,14 -	__-__ -	2142	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
14	& С111-88-6-ЗК-3	Оголовок зварний двохрожковий, висота1м, виліт 1,5м ST W2F 1,5/1/15° 48 мм "STOLB" або аналог	шт	1	2856,14 -	__-__ -	2856	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
15	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.181 к(труд)=1,3	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів	100м3	0,18	102188,28 102188,28	__-__ -	18394	18394	__-__ -	459,4590 -	82,70 -
16	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	28,8	362,52 -	362,52 116,21	10441	-	10441 3347	__-__ 0,4110	__-__ 11,84
17	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	1,8	2227,45 547,24	177,77 96,53	4009	985	320 174	2,5300 0,3739	4,55 0,67
18	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм	1000м	0,0035	67276,54 65059,79	1411,08 361,25	235	228	5 1	263,5600 1,3379	0,92 -
19	С113-12 варіант 1	ПВД/ПНД труба жорстка діам. 110 мм "KOPOS"	м	3,535	100,81 -	__-__ -	356	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
20	*КБ22-11-3*	*Укладання т рубопроводів із поліет иленових т руб діамет ром 110 мм*	*1000м*	*0,1*	*109101,62 84284,46*	*22549,64 12547,51*	*10910*	*8428*	*2255 1255*	*341,4400 50,9597*	*34,14 5,10*
21	С113-13 варіант 1	ПВД/ПНД труба гнучка діам. 63мм "KOPOS"	м	100	65,27 -	__-__ -	6527	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
22	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,9	19357,69 10547,75	3989,10 2105,37	17422	9493	3590 1895	42,2400 7,1995	38,02 6,48
23	& С151-1-КБ-3-1 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами перет. АВВГ 4х25 мм2 "ЗЗЦМ"	м	130	149,43 -	__-__ -	19426	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
24	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1	989,29 933,92	55,37 29,51	989	934	55 30	3,7400 0,1007	3,74 0,10
25	& С151-1-КБ-3-1 варіант 3	Стрічка сигнальна	м	100	9,25 -	__-__ -	925	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
26	КБ1-166-3	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 3	100м3	0,162	44925,91 44925,91	__-__ -	7278	7278	__-__ -	226,2700 -	36,66 -
27	КБ22-9-1	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 50 мм	1000м	0,009	185931,13 138005,62	43074,12 17391,31	1673	1242	388 157	523,8200 69,2491	4,71 0,62
28	С113-1 варіант 2	Труба водогазопровідна Ду 50х3,5 мм	м	9	79,17 -	__-__ -	713	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
29	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,126	12587,82 6152,85	842,24 307,41	1586	775	106 39	24,6400 1,0630	3,10 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С113-1 варіант 3	Полоса стальна 3х40	м	12,6	79,17 -	__-__ -	998	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
31	& С1-1-7-1-КР-2 варіант 2	Болт оцинкований М12х70 мм, клас міцності 8.5	шт	20	7,31 -	__-__ -	146	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
32	& С1-1-7-1-КР-2 варіант 3	Гайка оцинкована М12	шт	40	2,83 -	__-__ -	113	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
33	& С1-1-7-1-КР-2 варіант 4	Шайба оцинкована М12	шт	20	10,48 -	__-__ -	210	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
34	& С1-1-7-1-КР-2 варіант 5	Шайба-гровер оцинкований М12	шт	20	15,58 -	__-__ -	312	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		___відновлення покриття									
35	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,028	74267,05 3311,25	67269,97 23903,98	2079	93	1884 669	16,0600 73,5566	0,45 2,06
36	*КБ27-13-1*	*Улашт ування одношарової основи зі щебеню за т овщини 15 см (щебінь фр.40-70)*	*1000м2*	*0,028*	*424112,26* *7762,18*	*27496,14* *10591,17*	*11875*	*217*	*770* *297*	*35,2330* *33,8671*	*0,99* *0,95*
37	КБ27-13-4 к=3	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 18 см) (щебінь фр.40-70)	1000м2	0,028	73647,70 -	1545,74 508,16	2062	-	43 14	__-__ 1,7846	__-__ 0,05
38	*КБ27-13-1*	*Улашт ування одношарової основи зі щебеню за т овщини 15 см (щебінь фр.20-40)*	*1000м2*	*0,028*	*444920,26* *7762,18*	*27496,14* *10591,17*	*12458*	*217*	*770* *297*	*35,2330* *33,8671*	*0,99* *0,95*
39	*КБ27-13-4 к=3*	*Улашт ування основи зі щебеню, за зміни т овщини на кожен 1 см додават и або вилучат и до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 12 см) (щебінь фр.20-40)*	*1000м2*	*-0,028*	*77503,30* -	*1545,74* *508,16*	*-2170*	-	*-43* *-14*	__-__ *1,7846*	__-__ *-0,05*
40	КБ27-22-4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см	100м2	0,28	4796,89 2856,92	564,48 282,43	1343	800	158 79	11,1760 0,9138	3,13 0,26
41	КБ27-22-5 к=3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4 (до 6 см)	100м2	0,28	961,68 961,68	__-__ -	269	269	__-__ -	3,7620 -	1,05 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С1421-9851 варіант 1	Гарячий щільний мілкоозернистий асфальтобетон тип Б марки II	т	4,0712	7449,83 -	__-__ -	30330	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
43	КБ27-22-3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	9,64	4796,89 2856,92	564,48 282,43	46242	27541	5442 2723	11,1760 0,9138	107,74 8,81
		Разом прямі витрати по розділу 2					305208	87013	33231 13808		363,51 47,33
		Разом устаткування, грн.					47000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1846				
		Всього устаткування, грн.					**48846**				
		Разом будівельні роботи, грн.					258208				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					137964				
		всього заробітна плата, грн.					100821				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25823				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**284031**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					41687	20239	5762		79,37
									2508		9,94
		Разом будівельні роботи, грн.					41687				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15686				
		всього заробітна плата, грн.					22747				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4169				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**45856**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**34586**				
		_ _ _

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
19-02/02/26

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02

на Зовнішні мережі зв'язку

Зовнішні мережі електропостачання та електроосвітлення. Системи зв'язку та сигналізації.Зовнішні мережі зв'язку

Основа:
креслення (специфікації) № 19-02/02/26-1-ЗМЗ

Кошторисна вартість	19,540	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,01728	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3,967	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-30-3	Пробивання отворів в бетонних стінах товщиною 100 мм, площею до 500 см2	100шт	0,01	63003,57 43757,31	19246,26 10454,07	630	438	192 105	173,1180 42,0596	1,73 0,42
2	*КБ34-99-1*	*Улашт ування уведення кабелів у будинок*	*1 ввод*	*1*	*2647,85* *2642,23*	__-__ -	*2648*	*2642*	__-__ -	*11,8800* -	*11,88* -
3	& С1-1-8-203-ТР-1	Труба ПВХ жорстка гладка д.110мм, посилена	м	17	226,24 -	__-__ -	3846	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
4	*КБ16-30-1*	*Зароблення сальників при проходженні т руб через фундамент и або ст іни підвалу, діамет р т руб до 100 мм*	*1сальник*	*1*	*782,43* *782,43*	__-__ -	*782*	*782*	__-__ -	*3,2450* -	*3,25* -
5	& С1-1-8-203-ТР-2	Герметик Вілад-31	кг	4	318,79 -	__-__ -	1275	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
6	& С1-1-8-203-ТР-3	Пакля для каналів ККЗ	кг	1	713,53 -	__-__ -	714	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
7	& С1-1-8-203-ТР-4	Замазка для каналів ККЗ	кг	10	786,80 -	__-__ -	7868	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					17763	3862	192		16,86
									105		0,42
		Разом будівельні роботи, грн.					17763				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13709				
		всього заробітна плата, грн.					3967				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1777				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19540**				
		_ _ _

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
19-02/02/26

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-03

на Прокладання КЛ-10 кВ

Зовнішні мережі електропостачання та електроосвітлення. Системи зв'язку та сигналізації.Зовнішні мережі зв'язку

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	7150,973	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,01228	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1198,244	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електрообладнання									
1	КБ33-117-3	Установлення комплектних трансформаторних підстанцій потужністю до 630 кВА, будівельні роботи	1підст.	1	5988,74 1516,20	4005,81 1402,89	5989	1516	4006 1403	6,3690 5,2017	6,37 5,20
2	КБ33-117-3	Установлення комплектних трансформаторних підстанцій потужністю до 630 кВА, будівельні роботи	1підст.	1	5988,74 1516,20	4005,81 1402,89	5989	1516	4006 1403	6,3690 5,2017	6,37 5,20
3	КБ7-1-1	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 0,5 т	100шт	0,02	59497,36 24161,97	35335,39 21034,79	1190	483	707 421	103,9940 67,8526	2,08 1,36
4	К581121-А003	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	2	3330,11 -	__-__ -	6660	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 1					19828	3515	8719 3227		14,82 11,76
		Разом будівельні роботи, грн.					19828				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7594				
		всього заробітна плата, грн.					6742				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1983				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**21811**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					63557	10337	17547 5948		41,40 21,79
		Разом будівельні роботи, грн.					63557				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35673				
		всього заробітна плата, грн.					16285				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6355				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**69912**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,01	32859,03 32859,03	__-__ -	329	329	__-__ -	165,4950 -	1,65 -
		-КЛ-10кВ, ТП-1939 - ТП-2226, АСБ-10 3х95:									
24	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,55	58056,77 58056,77	__-__ -	31931	31931	__-__ -	287,9800 -	158,39 -
25	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	1,1	16128,69 2636,94	13491,75 7191,07	17742	2901	14841 7910	10,5600 24,5251	11,62 26,98
26	КМ8-741-1	Муфта кінцева із застосуванням термоусадної рукавиці для кабеля напругою до 1 кВ з ізоляцією з вулканізованого поліетилену перерізом до 3х70 мм2	шт	2	4818,29 3599,27	__-__ -	9637	7199	__-__ -	14,0800 -	28,16 -
27	& С11-1-382-1-2-5	Муфта кабельна перехідна 10кВ СПтп 10-20/70-120	шт	1	16218,59 -	__-__ -	16219	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
28	& С11-1-382-1-2-6	Муфта кабельна кінцева 10 кВ POLT-24 Raychem TE (50-150мм)	шт	1	12750,59 -	__-__ -	12751	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
29	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,11	1235300,39 54778,94	__-__ -	135883	6026	__-__ -	244,2000 -	26,86 -
30	& С11-1-382-1-2-7	Труба гофрована двостінна діам. 160мм	м	110	287,21 -	__-__ -	31593	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
31	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	3,24	19357,69 10547,75	3989,10 2105,37	62719	34175	12925 6821	42,2400 7,1995	136,86 23,33
32	& С11-1-382-1-2-4 варіант 1	Кабель 10кВ, АПвЭгаПу-15 1х120(г)/35	м	324	1216,08 -	__-__ -	394010	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
33	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1,1	989,29 933,92	55,37 29,51	1088	1027	61 32	3,7400 0,1007	4,11 0,11
34	& С11-1-382-1-2-3	Стрічка сигнальна «Обережно кабель» 150мм TNSy	м	110	7,73 -	__-__ -	850	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
35	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,55	32859,03 32859,03	__-__ -	18072	18072	__-__ -	165,4950 -	91,02 -
		-КЛ-0,4кВ, Школа №127, ААБ-1 3х95:									
36	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,525	58056,77 58056,77	__-__ -	30480	30480	__-__ -	287,9800 -	151,19 -
37	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	1,05	16128,69 2636,94	13491,75 7191,07	16935	2769	14166 7551	10,5600 24,5251	11,09 25,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КМ8-741-1	Муфта кінцева із застосуванням термоусадної рукавиці для кабеля напругою до 1 кВ з ізоляцією з вулканізованого поліетилену перерізом до 3х70 мм2	шт	2	4818,29 3599,27	__-__ -	9637	7199	__-__ -	14,0800 -	28,16 -
39	& С11-1-382-1-2-9	Муфта кабельна сполучна 70-120мм (з гвинтовими гільзами 2СБ) 4Стп 1-70/120	шт	1	3978,59 -	__-__ -	3979	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
40	& С11-1-382-1-2-1	Муфта кабельна кінцева КНтп 10/70-120 КНтп 10/70-120	шт	1	2337,41 -	__-__ -	2337	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
41	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,11	1235300,39 54778,94	__-__ -	135883	6026	__-__ -	244,2000 -	26,86 -
42	& С11-1-382-1-2-2	Труба гофрована двостінна діам. 110мм ДКС	м	110	177,05 -	__-__ -	19476	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
43	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	1,05	19357,69 10547,75	3989,10 2105,37	20326	11075	4189 2211	42,2400 7,1995	44,35 7,56
44	& С11-1-382-1-2-8	Кабель АВВГнг 4х95мм	м	105	623,78 -	__-__ -	65497	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
45	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1,1	989,29 933,92	55,37 29,51	1088	1027	61 32	3,7400 0,1007	4,11 0,11
46	& С11-1-382-1-2-3	Стрічка сигнальна «Обережно кабель» 150мм TNSy	м	110	7,73 -	__-__ -	850	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
47	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 -КЛ-0,4кВ, вул. М. Донця, ААБ-1 3х95:	100м3	0,5	32859,03 32859,03	__-__ -	16430	16430	__-__ -	165,4950 -	82,75 -
48	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,525	58056,77 58056,77	__-__ -	30480	30480	__-__ -	287,9800 -	151,19 -
49	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	1,05	16128,69 2636,94	13491,75 7191,07	16935	2769	14166 7551	10,5600 24,5251	11,09 25,75
50	КМ8-741-1	Муфта кінцева із застосуванням термоусадної рукавиці для кабеля напругою до 1 кВ з ізоляцією з вулканізованого поліетилену перерізом до 3х70 мм2	шт	2	4818,29 3599,27	__-__ -	9637	7199	__-__ -	14,0800 -	28,16 -
51	& С11-1-382-1-2-9	Муфта кабельна сполучна 70-120мм (з гвинтовими гільзами 2СБ) 4Стп 1-70/120	шт	1	3978,59 -	__-__ -	3979	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
52	& С11-1-382-1-2-1	Муфта кабельна кінцева КНтп 10/70-120 КНтп 10/70-120	шт	1	2337,41 -	__-__ -	2337	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
53	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,11	1235300,39 54778,94	__-__ -	135883	6026	__-__ -	244,2000 -	26,86 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& С11-1-382-1-2-2	Труба гофрована двостінна діам. 110мм ДКС	м	110	177,05 -	__-__ -	19476	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
55	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	1,04	19357,69 10547,75	3989,10 2105,37	20132	10970	4149 2190	42,2400 7,1995	43,93 7,49
56	& С11-1-382-1-2-8	Кабель АВВГнг 4х95мм	м	104	623,78 -	__-__ -	64873	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
57	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1,1	989,29 933,92	55,37 29,51	1088	1027	61 32	3,7400 0,1007	4,11 0,11
58	& С11-1-382-1-2-3	Стрічка сигнальна «Обережно кабель» 150мм TNSy	м	110	7,73 -	__-__ -	850	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
59	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,5	32859,03 32859,03	__-__ -	16430	16430	__-__ -	165,4950 -	82,75 -
		-перекладання мереж після реконструкції ТП-2226:									
60	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,07	19357,69 10547,75	3989,10 2105,37	1355	738	279 147	42,2400 7,1995	2,96 0,50
61	& С11-1-382-1-2-10	Кабель АВВГнг 4х185мм	м	7	1195,52 -	__-__ -	8369	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
62	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,14	19357,69 10547,75	3989,10 2105,37	2710	1477	558 295	42,2400 7,1995	5,91 1,01
63	& С11-1-382-1-2-8 варіант 1	Кабель ААБ-1 3х95 мм	м	14	1884,02 -	__-__ -	26376	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		-КЛ-0,4кВ, ж/б №18б, вул. М. Донця, АВВГ-1 4х185:									
64	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,065	58056,77 58056,77	__-__ -	3774	3774	__-__ -	287,9800 -	18,72 -
65	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,13	16128,69 2636,94	13491,75 7191,07	2097	343	1754 935	10,5600 24,5251	1,37 3,19
66	КМ8-741-1	Муфта кінцева із застосуванням термоусадної рукавиці для кабеля напругою до 1 кВ з ізоляцією з вулканізованого поліетилену перерізом до 3х70 мм2	шт	2	4818,29 3599,27	__-__ -	9637	7199	__-__ -	14,0800 -	28,16 -
67	& С11-1-382-1-2-11	Муфта кабельна сполучна 150-240мм (з гвинтовими гільзами 2СБ) 4ПСт 150-240	шт	1	2652,59 -	__-__ -	2653	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
68	& С11-1-382-1-2-12	Муфта кабельна кінцева 150-240мм (з гвинтовими наконечниками 1НБ) 4ПКНтп 150-240	шт	1	3040,19 -	__-__ -	3040	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,063	1235300,39 54778,94	__-__ -	77824	3451	__-__ -	244,2000 -	15,38 -
70	& С11-1-382-1-2-2	Труба гофрована двостінна діам. 110мм ДКС	м	63	177,05 -	__-__ -	11154	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
71	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,65	19357,69 10547,75	3989,10 2105,37	12582	6856	2593 1368	42,2400 7,1995	27,46 4,68
72	& С11-1-382-1-2-10	Кабель АВВГнг 4х185мм	м	65	1195,52 -	__-__ -	77709	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
73	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,63	989,29 933,92	55,37 29,51	623	588	35 19	3,7400 0,1007	2,36 0,06
74	& С11-1-382-1-2-3	Стрічка сигнальна «Обережно кабель» 150мм TNSy	м	63	7,73 -	__-__ -	487	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
75	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 -КЛ-0,4кВ, Бойлерна, АВВГ 4х4:	100м3	0,065	32859,03 32859,03	__-__ -	2136	2136	__-__ -	165,4950 -	10,76 -
76	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,09	58056,77 58056,77	__-__ -	5225	5225	__-__ -	287,9800 -	25,92 -
77	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,18	16128,69 2636,94	13491,75 7191,07	2903	475	2428 1294	10,5600 24,5251	1,90 4,41
78	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,018	1235300,39 54778,94	__-__ -	22235	986	__-__ -	244,2000 -	4,40 -
79	& С11-1-382-1-2-15 варіант 1	Труба гофрована двостінна діам. 40мм ДКС	м	18	52,61 -	__-__ -	947	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
80	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,28	19357,69 10547,75	3989,10 2105,37	5420	2953	1117 590	42,2400 7,1995	11,83 2,02
81	& С11-1-382-1-2-13 варіант 1	Кабель ВВГнг 4х4мм	м	28	173,48 -	__-__ -	4857	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
82	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,18	989,29 933,92	55,37 29,51	178	168	10 5	3,7400 0,1007	0,67 0,02
83	& С11-1-382-1-2-3	Стрічка сигнальна «Обережно кабель» 150мм TNSy	м	18	7,73 -	__-__ -	139	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
84	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 -КЛ-0,4кВ, ДНЗ №394, АВВГ 3х50+1х25:	100м3	0,09	32859,03 32859,03	__-__ -	2957	2957	__-__ -	165,4950 -	14,89 -
85	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,03	58056,77 58056,77	__-__ -	1742	1742	__-__ -	287,9800 -	8,64 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,06	16128,69 2636,94	13491,75 7191,07	968	158	810 431	10,5600 24,5251	0,63 1,47
87	КМ8-741-1	Муфта кінцева із застосуванням термоусадної рукавиці для кабеля напругою до 1 кВ з ізоляцією з вулканізованого поліетилену перерізом до 3х70 мм2	шт	1	4818,29 3599,27	__-__ -	4818	3599	__-__ -	14,0800 -	14,08 -
88	& С11-1-382-1-2-16	Муфта кінцева 4КНтп 1-25/50 (з гвинтовими наконечниками 1НБ) 4КНтп 1-25/50	м	1	1459,19 -	__-__ -	1459	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
89	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,016	1235300,39 54778,94	__-__ -	19765	876	__-__ -	244,2000 -	3,91 -
90	& С11-1-382-1-2-2	Труба гофрована двостінна діам. 110мм ДКС	м	6	177,05 -	__-__ -	1062	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
91	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,06	989,29 933,92	55,37 29,51	59	56	3 2	3,7400 0,1007	0,22 0,01
92	& С11-1-382-1-2-3	Стрічка сигнальна «Обережно кабель» 150мм TNSy	м	6	7,73 -	__-__ -	46	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
93	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 -КЛ-0,4кВ, ж/б №83В, вул. В. Гавела, АВВГ-1 4х120:	100м3	0,09	32859,03 32859,03	__-__ -	2957	2957	__-__ -	165,4950 -	14,89 -
94	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,23	58056,77 58056,77	__-__ -	13353	13353	__-__ -	287,9800 -	66,24 -
95	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,46	16128,69 2636,94	13491,75 7191,07	7419	1213	6206 3308	10,5600 24,5251	4,86 11,28
96	КМ8-741-1	Муфта кінцева із застосуванням термоусадної рукавиці для кабеля напругою до 1 кВ з ізоляцією з вулканізованого поліетилену перерізом до 3х70 мм2	шт	2	4818,29 3599,27	__-__ -	9637	7199	__-__ -	14,0800 -	28,16 -
97	& С11-1-382-1-2-9	Муфта кабельна сполучна 70-120мм (з гвинтовими гільзами 2СБ) 4Стп 1-70/120	шт	1	3978,59 -	__-__ -	3979	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
98	& С11-1-382-1-2-1	Муфта кабельна кінцева КНтп 10/70-120 КНтп 10/70-120	шт	1	2337,41 -	__-__ -	2337	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
99	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,043	1235300,39 54778,94	__-__ -	53118	2355	__-__ -	244,2000 -	10,50 -
100	& С11-1-382-1-2-2	Труба гофрована двостінна діам. 110мм ДКС	м	43	177,05 -	__-__ -	7613	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,46	19357,69 10547,75	3989,10 2105,37	8905	4852	1835 968	42,2400 7,1995	19,43 3,31
102	& С11-1-382-1-2-17	Кабель АВВГнг 4х120мм	шт	46	773,24 -	__-__ -	35569	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
103	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,43	989,29 933,92	55,37 29,51	425	402	23 13	3,7400 0,1007	1,61 0,04
104	& С11-1-382-1-2-3	Стрічка сигнальна «Обережно кабель» 150мм TNSy	м	43	7,73 -	__-__ -	332	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
105	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,23	32859,03 32859,03	__-__ -	7558	7558	__-__ -	165,4950 -	38,06 -
		-КЛ-0,4кВ, Опора освітлення, СІП 4х50:									
106	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,47	58056,77 58056,77	__-__ -	27287	27287	__-__ -	287,9800 -	135,35 -
107	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,94	16128,69 2636,94	13491,75 7191,07	15161	2479	12682 6760	10,5600 24,5251	9,93 23,05
108	КМ8-741-1	Муфта кінцева із застосуванням термоусадної рукавиці для кабеля напругою до 1 кВ з ізоляцією з вулканізованого поліетилену перерізом до 3х70 мм2	шт	2	4818,29 3599,27	__-__ -	9637	7199	__-__ -	14,0800 -	28,16 -
109	& С11-1-382-1-2-20	Муфта кабельна кінцева 25-50мм (без наконечників) 4ПКНтп 25-50	шт	1	806,39 -	__-__ -	806	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
110	& С11-1-382-1-2-21	Муфта кабельна кінцева 25-50мм (з гвинтовими наконечниками 1НБ) 4КНтп 1-25/50	шт	1	1459,19 -	__-__ -	1459	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
111	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,094	1235300,39 54778,94	__-__ -	116118	5149	__-__ -	244,2000 -	22,95 -
112	& С11-1-382-1-2-2	Труба гофрована двостінна діам. 110мм ДКС	м	94	177,05 -	__-__ -	16643	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
113	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	1,02	19357,69 10547,75	3989,10 2105,37	19745	10759	4069 2147	42,2400 7,1995	43,08 7,34
114	& С11-1-382-1-2-19	Кабель АВВГнг 4х50мм	м	102	337,85 -	__-__ -	34461	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
115	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,92	989,29 933,92	55,37 29,51	910	859	51 27	3,7400 0,1007	3,44 0,09
116	& С11-1-382-1-2-3	Стрічка сигнальна «Обережно кабель» 150мм TNSy	м	92	7,73 -	__-__ -	711	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
117	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,47	32859,03 32859,03	__-__ -	15444	15444	__-__ -	165,4950 -	77,78 -
		Електропостачання будівельних механізмів									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	1370,50 927,38	237,00 93,98	1371	927	237 94	3,5200 0,3241	3,52 0,32
119	& С11-1-382-1-2-25	Щит будівельних механізмів IP65	шт	1	29784,59 -	__-__ -	29785	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
120	& С11-1-382-1-2-26	Металева стійка для щита будівельних механізмів	шт	1	4896,59 -	__-__ -	4897	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
121	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,175	58056,77 58056,77	__-__ -	10160	10160	__-__ -	287,9800 -	50,40 -
122	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,35	16128,69 2636,94	13491,75 7191,07	5645	923	4722 2517	10,5600 24,5251	3,70 8,58
123	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,35	19357,69 10547,75	3989,10 2105,37	6775	3692	1396 737	42,2400 7,1995	14,78 2,52
124	& С11-1-382-1-2-17	Кабель АВВГнг 4х120мм	шт	35	773,24 -	__-__ -	27063	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
125	КМ8-741-1	Муфта кінцева із застосуванням термоусадної рукавиці для кабеля напругою до 1 кВ з ізоляцією з вулканізованого поліетилену перерізом до 3х70 мм2	шт	2	4818,29 3599,27	__-__ -	9637	7199	__-__ -	14,0800 -	28,16 -
126	& С11-1-382-1-2-1	Муфта кабельна кінцева КНтп 10/70-120 КНтп 10/70-120	шт	2	2337,41 -	__-__ -	4675	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
127	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,03	1235300,39 54778,94	__-__ -	37059	1643	__-__ -	244,2000 -	7,33 -
128	& С11-1-382-1-2-2	Труба гофрована двостінна діам. 110мм ДКС	м	30	177,05 -	__-__ -	5312	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
129	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,28	989,29 933,92	55,37 29,51	277	261	16 8	3,7400 0,1007	1,05 0,03
130	& С11-1-382-1-2-3	Стрічка сигнальна «Обережно кабель» 150мм TNSy	м	28	7,73 -	__-__ -	216	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
131	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,175	32859,03 32859,03	__-__ -	5750	5750	__-__ -	165,4950 -	28,96 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2266291	441315	105715 56140		2015,55 191,61
		Разом будівельні роботи, грн.					2266291				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1719261				
		всього заробітна плата, грн.					497455				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					226641				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2492932**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					21386				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**235248**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	& С1110-44-БЗ-11	Злучник для смуги В40 хрестовий С-024 FS	шт	20	137,08 -	__-__ -	2742	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
152	& С1110-44-БЗ-123 варіант 1	Тримач для смуги універсальний Н-136 FS	шт	50	73,12 -	__-__ -	3656	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
153	& С1110-44-БЗ-124	Гнучкий зв'язок заземлення корпусу трансформатора	шт	2	2450,74 -	__-__ -	4901	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
154	& С1110-44-БЗ-125	Гнучкий зв'язок заземлення нейтралі трансформатора	шт	2	3572,74 -	__-__ -	7145	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
155	КМ8-146-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,8	18663,15 7031,83	8418,29 3759,32	14931	5625	6735 3007	28,1600 14,6095	22,53 11,69
156	& С1110-44-БЗ-126	Провід силовий з мідними жилами, напругою до 1 кВ, перерізом 6мм2 ПВ3-1х6мм2 ТОВ «Європан»	м	80	118,00 -	__-__ -	9440	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
157	& С1110-44-БЗ-127	Наконечник кільцевий 6мм2	упак.	1	155,74 -	__-__ -	156	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 5					124498	19931	23818 8814		79,82 32,92
		Разом будівельні роботи, грн.					124498				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80749				
		всього заробітна плата, грн.					28745				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12449				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**136947**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	& С1547-ЕФ-6 варіант 1	Світильник лінійний ДПП07В-40 LED, 40Вт	шт	4	1520,22 -	__-__ -	6081	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
160	& С1547-ЕФ-7 варіант 1	Світильник накладний ДББ26У Селена-LED, 16Вт	шт	4	1275,42 -	__-__ -	5102	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
161	& С1547-ЕФ-8 варіант 1	Світильник ДБО02ВСП-3-107, 3Вт, IP65, "Вихід"	шт	2	2652,42 -	__-__ -	5305	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
162	КМ8-591-3	Вимикач напівгерметичний і герметичний	100 шт	0,04	34366,07 31530,89	687,82 159,89	1375	1261	28 6	119,6800 0,5643	4,79 0,02
163	& С1547-ЕФ-1 варіант 1	Вимикач 1-клавішний накладний IP54	шт	4	550,20 -	__-__ -	2201	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
164	КМ8-591-10	Розетка штепсельна напівгерметична та герметична	100 шт	0,04	34362,55 31530,89	754,86 195,27	1375	1261	30 8	119,6800 0,6853	4,79 0,03
165	& С1547-ЕФ-4 варіант 1	Розетка накладна IP54	шт	4	357,42 -	__-__ -	1430	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
166	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,5	2455,52 2168,99	204,03 162,43	1228	1084	102 81	9,4600 0,6197	4,73 0,31
167	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,6	3571,45 3076,94	371,82 293,44	2143	1846	223 176	13,4200 1,1162	8,05 0,67
168	& С152-127-КБ-2	Кабель силовий з мідними жилами , перет. 3х2,5мм2 ВВГнгд	м	50	85,69 -	__-__ -	4285	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
169	& С152-127-КБ-1	Кабель силовий з мідними жилами , перет. 3х1,5мм2 ВВГнгд	м	60	55,03 -	__-__ -	3302	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
170	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,3	1213,65 935,69	204,03 162,43	364	281	61 49	4,0810 0,6197	1,22 0,19
171	& С152-127-КС-3	Кабель негорючий з мідними жилами , перет. 3х1,5мм2 (N)НХН FE180/E90	м	30	73,39 -	__-__ -	2202	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	1	14332,17 10675,96	1834,26 1077,53	14332	10676	1834 1078	46,5630 4,1356	46,56 4,14
173	& С152-127-ГФ-1	ПВХ-гофротруба діаметр 20 мм, сіра, бухта 50м "КОПОС"	м	100	11,70 -	__-__ -	1170	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
174	& С1545-247-2-24 варіант 4	Тримач труби діам. 20 мм "КОПОС"	шт	120	4,74 -	__-__ -	569	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
175	& С1547-6-ЕВ-6 варіант 1	Коробка розподільча 100х100мм Schneider Electric	шт	12	54,05 -	__-__ -	649	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 6					57075	19655	2645 1584		82,46 6,00
		Разом будівельні роботи, грн.					57075				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34775				
		всього заробітна плата, грн.					21239				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5704				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**62779**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	215,39 169,75	11,36 6,92	215	170	11 7	0,7040 0,0277	0,70 0,03
181	КМ10-667-10	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 1 промінь	шт	1	4617,70 4553,47	1,87 0,52	4618	4553	2 1	19,3600 0,0023	19,36 -
182	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	7	468,64 398,50	8,98 2,51	3280	2790	63 18	1,7600 0,0111	12,32 0,08
		Разом прямі витрати по розділу 7					108510	42050	42010 17992		178,31 71,03
		Разом будівельні роботи, грн.					108510				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24450				
		всього заробітна плата, грн.					60042				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10850				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**119360**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	& С11-1-382-1-2-30	Муфта кабельна сполучна 10кВ POLJ-12/1x70-120	шт	3	14025,59 -	__-__ -	42077	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
189	& С11-1-382-1-2-31	Муфта кабельна кінцева 10 кВ POLT-24 Raychem TE (50-150мм) POLT-12D/1XI-L12A	шт	1	12750,59 -	__-__ -	12751	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
190	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,245	1235300,39 54778,94	__-__ -	302649	13421	__-__ -	244,2000 -	59,83 -
191	& С11-1-382-1-2-2	Труба гофрована двостінна діам. 110мм ДКС	м	245	177,05 -	__-__ -	43377	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
192	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	2,45	989,29 933,92	55,37 29,51	2424	2288	136 72	3,7400 0,1007	9,16 0,25
193	& С11-1-382-1-2-3	Стрічка сигнальна «Обережно кабель» 150мм TNSy	м	245	7,73 -	__-__ -	1894	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
194	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 -КЛ-10кВ, ТП-2226 – БКТП-8772, АПвЭгаПу-15 3x1x120(г)/35:	100м3	0,408	32859,03 32859,03	__-__ -	13406	13406	__-__ -	165,4950 -	67,52 -
195	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,408	58056,77 58056,77	__-__ -	23687	23687	__-__ -	287,9800 -	117,50 -
196	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,417	16128,69 2636,94	13491,75 7191,07	6726	1100	5626 2999	10,5600 24,5251	4,40 10,23
197	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	2,52	19357,69 10547,75	3989,10 2105,37	48781	26580	10053 5306	42,2400 7,1995	106,44 18,14
198	& С11-1-382-1-2-4 варіант 1	Кабель 10кВ, АПвЭгаПу-15 1x120(г)/35	м	756	1216,08 -	__-__ -	919356	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
199	КМ8-741-1	Муфта кінцева із застосуванням термоусадної рукавиці для кабеля напругою до 1 кВ з ізоляцією з вулканізованого поліетилену перерізом до 3x70 мм2	шт	4	4818,29 3599,27	__-__ -	19273	14397	__-__ -	14,0800 -	56,32 -
200	& С11-1-382-1-2-30	Муфта кабельна сполучна 10кВ POLJ-12/1x70-120	шт	3	14025,59 -	__-__ -	42077	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
201	& С11-1-382-1-2-31	Муфта кабельна кінцева 10 кВ POLT-24 Raychem TE (50-150мм) POLT-12D/1XI-L12A	шт	1	12750,59 -	__-__ -	12751	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
202	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,245	1235300,39 54778,94	__-__ -	302649	13421	__-__ -	244,2000 -	59,83 -
203	& С11-1-382-1-2-7	Труба гофрована двостінна діам. 160мм	м	245	287,21 -	__-__ -	70366	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	2,45	989,29 933,92	55,37 29,51	2424	2288	136 72	3,7400 0,1007	9,16 0,25
205	& С11-1-382-1-2-3	Стрічка сигнальна «Обережно кабель» 150мм TNSy	м	245	7,73 -	__-__ -	1894	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
206	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,408	32859,03 32859,03	__-__ -	13406	13406	__-__ -	165,4950 -	67,52 -
		Разом прямі витрати по розділу 8					2895950	189653	31590 16732		841,92 57,17
		Разом будівельні роботи, грн.					2895950				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2674707				
		всього заробітна плата, грн.					206385				
		Загальновиробничі витрати, грн.					289599				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3185549**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	& С151-1-МК-2 варіант 1	Муфта кабельна кінцева 150-240мм (з гвинтовими наконечниками 1НБ) 4ПКНтп 150-240	м	4	3040,02 -	__-__ -	12160	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
213	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,035	1235300,39 54778,94	__-__ -	43236	1917	__-__ -	244,2000 -	8,55 -
214	& С11-1-382-1-2-7	Труба гофрована двостінна діам. 160мм	м	35	287,21 -	__-__ -	10052	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
215	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,35	989,29 933,92	55,37 29,51	346	327	19 10	3,7400 0,1007	1,31 0,04
216	& С11-1-382-1-2-3	Стрічка сигнальна «Обережно кабель» 150мм TNSy	м	35	7,73 -	__-__ -	271	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
217	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 КЛ-0,4кВ, ТП-2226 – ВРП (ввід 2), 2хАВВГнг 4х240:	100м3	0,175	32859,03 32859,03	__-__ -	5750	5750	__-__ -	165,4950 -	28,96 -
218	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,215	58056,77 58056,77	__-__ -	12482	12482	__-__ -	287,9800 -	61,92 -
219	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,43	16128,69 2636,94	13491,75 7191,07	6935	1134	5801 3092	10,5600 24,5251	4,54 10,55
220	КМ8-741-1	Муфта кінцева із застосуванням термоусадної рукавиці для кабеля напругою до 1 кВ з ізоляцією з вулканізованого поліетилену перерізом до 3х70 мм2	шт	4	4818,29 3599,27	__-__ -	19273	14397	__-__ -	14,0800 -	56,32 -
221	& С151-1-МК-2 варіант 1	Муфта кабельна кінцева 150-240мм (з гвинтовими наконечниками 1НБ) 4ПКНтп 150-240	м	4	3040,02 -	__-__ -	12160	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
222	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,043	1235300,39 54778,94	__-__ -	53118	2355	__-__ -	244,2000 -	10,50 -
223	& С11-1-382-1-2-7	Труба гофрована двостінна діам. 160мм	м	43	287,21 -	__-__ -	12350	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
224	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,66	19357,69 10547,75	3989,10 2105,37	12776	6962	2633 1390	42,2400 7,1995	27,88 4,75
225	& С151-1-КБ-3-1	Кабель 0,4 кВ силовий з алюмін . жилами , АВВГ 4х240 мм2 "Південькабель"	м	66	937,15 -	__-__ -	61852	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
226	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,43	989,29 933,92	55,37 29,51	425	402	23 13	3,7400 0,1007	1,61 0,04
227	& С11-1-382-1-2-3	Стрічка сигнальна «Обережно кабель» 150мм TNSy	м	43	7,73 -	__-__ -	332	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,175	32859,03 32859,03	__-__ -	5750	5750	__-__ -	165,4950 -	28,96 -
		Разом прямі витрати по розділу 9					372190	83285	15591 8285		366,31 28,28
		Разом будівельні роботи, грн.					372190				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					273314				
		всього заробітна плата, грн.					91570				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37221				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**409411**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	& С152-127-КК-3 варіант 1	Кабель контрольний, з мідними жилами, екранований, перерізом 5х2,5мм КВВГЗнг-5х2,5 ТОВ "Укркабель"	м	14	151,54 -	__-__ -	2122	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
235	& С152-127-КК-4 варіант 1	Кабель контрольний, з мідними жилами, екранований, перерізом 7х1,5мм КВВГЗнг-7х1,5 ТОВ "Укркабель"	м	14	128,35 -	__-__ -	1797	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
236	& С152-127-КК-5 варіант 1	Кабель контрольний, з мідними жилами, екранований, перерізом 14х1,0мм КВВГЗнг-14х1,0 ТОВ "Укркабель"	м	21	175,10 -	__-__ -	3677	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Монтажні вироби, що встановлюються									
237	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,45	16483,12 12967,69	2410,65 1491,06	7417	5835	1085 671	51,9310 5,4195	23,37 2,44
238	& С111-МВ-ЕТР-31 варіант 1	Перфорований лоток 50х50h (L=3м) 35260 DKS	шт	4	496,56 -	__-__ -	1986	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
239	& С111-МВ-ЕТР-33 варіант 1	Кришка для лотка 50х50h (L=3м) 35520 DKS	шт	4	223,30 -	__-__ -	893	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
240	& С111-МВ-ЕТР-32 варіант 1	Перфорований лоток 100х50h (L=3м) 35262 DKS	шт	11	544,54 -	__-__ -	5990	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
241	& С111-МВ-ЕТР-34 варіант 1	Кришка для лотка 100х50h (L=3м) 35522 DKS	шт	11	348,89 -	__-__ -	3838	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
242	& С111-МВ-ЕТР-35 варіант 1	Кутик кріпильний, одинарний, подовжений, 92мм (РУ-0,4кВ) ВМС-10 ВМС1012HDZ DKS	шт	8	153,14 -	__-__ -	1225	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
243	& С111-МВ-ЕТР-36 варіант 1	Консоль (В=50мм) ВВА-10 ВВА1005 DKS	шт	6	160,73 -	__-__ -	964	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
244	& С111-МВ-ЕТР-37 варіант 1	Анкер стальний забивний М8х30 СМ400830 DKS	шт	6	16,81 -	__-__ -	101	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
245	& С111-МВ-ЕТР-38 варіант 1	Стандартний анкер з болтом М8х60 СМ430850 DKS	шт	50	94,33 -	__-__ -	4717	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
246	& С111-МВ-ЕТР-23 варіант 1	Шпилька різьбова М8х1000 СМ200801 DKS	шт	2	54,70 -	__-__ -	109	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
247	& С111-МВ-ЕТР-24 варіант 1	Шайба М8 СМ240800 DKS	шт	6	0,42 -	__-__ -	3	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	& C111-MB-ETP-25 варіант 1	Гайка M8 CM110800 DKS	шт	44	0,86 -	__-__ -	38	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
249	& C111-MB-ETP-26 варіант 1	Тримач кабелю TRC (B=100мм) 37562 DKS	шт	40	23,27 -	__-__ -	931	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
250	& C111-MB-ETP-27 варіант 1	Гвинт M6x20 CM010620 DKS	шт	40	2,20 -	__-__ -	88	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
251	& C111-MB-ETP-28 варіант 1	Гайка M6 з насічкою CM100600 DKS	шт	1	1,02 -	__-__ -	1	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
252	C113-6 варіант 3	Водо-газопровідна труба сталева безшовна, зовнішній діаметр 50мм	м	1	212,88 -	__-__ -	213	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
253	& C111-MB-ETP-40 варіант 1	Хомут безбарвний, діаметр охоплення кабелів максимум 80мм 25210 DKS	шт	400	2,11 -	__-__ -	844	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
254	& C111-MB-ETP-41 варіант 1	Маркувальна бірка під кабельну стяжку KBE 1 520100 KLEMSAN	шт	48	11,61 -	__-__ -	557	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
255	& C111-MB-ETP-42 варіант 1	Маркувальна бірка дпя жил 1,5...2,5мм2 KKS 23/1.5-2.5 506712 KLEMSAN	шт	300	7,14 -	__-__ -	2142	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
256	& C111-MB-ETP-43 варіант 1	Маркувапьна табличка KIP 23W 508005 KLEMSAN	шт	300	15,30 -	__-__ -	4590	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
257	& C1545-153-1 варіант 1	Наконечник штирьовий ізольований дпя жил 1,0мм2 KIK 1/1.5 592010 KLEMSAN	шт	60	8,38 -	__-__ -	503	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
258	& C1545-153-2 варіант 1	Наконечник штирьовий ізольований дпя жил 1,5...2,5мм2 KIK 1/2.5 592020 KLEMSAN	шт	240	9,71 -	__-__ -	2330	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 10					64281	11223	1699 1156		46,87 4,29
		Разом будівельні роботи, грн.					64281				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51359				
		всього заробітна плата, грн.					12379				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6427				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**70708**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	& C152-127-E-1 варіант 1	Кабель tuny "вита пара" з мідними жилами, екранований SFTP Cat 5E 4x2x0,5 HELUKABEL	м	32	88,84 -	__-__ -	2843	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Монтажні вироби, що встановлюються									
269	& C111-MB-ETP-40 варіант 1	Хомут безбарвний, діаметр охоплення кабелів максимум 80мм 25210 DKS	шт	200	2,11 -	__-__ -	422	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
270	& C111-MB-ETP-41 варіант 1	Маркувальна бірка під кабельну стяжку KBE 1 520100 KLEMSAN	шт	40	11,61 -	__-__ -	464	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
271	& C111-MB-ETP-42 варіант 1	Маркувальна бірка дпя жил 1,5...2,5мм2 KKS 23/1.5-2.5 506712 KLEMSAN	шт	200	7,14 -	__-__ -	1428	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
272	& C111-MB-ETP-43 варіант 1	Маркувапьна табличка KIP 23W 508005 KLEMSAN	шт	200	15,30 -	__-__ -	3060	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
273	& C1545-153-1 варіант 1	Наконечник штирьовий ізольований дпя жил 1,0мм2 KIK 1/1.5 592010 KLEMSAN	шт	150	8,38 -	__-__ -	1257	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
274	& C1545-153-2 варіант 1	Наконечник штирьовий ізольований дпя жил 1,5...2,5мм2 KIK 1/2.5 592020 KLEMSAN	шт	50	9,71 -	__-__ -	486	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 11					70902	30232	11952 6093		121,06 23,90
		Разом будівельні роботи, грн.					70902				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28718				
		всього заробітна плата, грн.					36325				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7089				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**77991**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Обладнання релейного захисту, що встановлюється									
275	КБ21-22-5	Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	7913,44 7078,34	__-__ -	79	71	__-__ -	31,2620 -	0,31 -
276	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	63800,37 55607,92	2816,97 2597,67	1276	1112	56 52	227,9200 10,7734	4,56 0,22
		Монтажні вироби, що встановлюються									
277	& С1545-69-1	Клема прохідна CBD.4	шт	10	19,39 -	__-__ -	194	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
278	& С1111-91-1-И варіант 1	КінцевийфіксаторEW-35 АСКОУКРЕМ	шт	10	12,24 -	__-__ -	122	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
279	& С1545-520-1	DIN - рейка (L=300мм) TS-35 АСКОУКРЕМ	шт	1	58,21 -	__-__ -	58	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
280	& С1545-153-3	Наконечники "плоскі" в ізоляції серії DBV для перерізу 1,5...2,5мм2 DBV 2-14 АСКОУКРЕМ	шт	20	4,30 -	__-__ -	86	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
281	& С111-МВ-ЕТР-44 варіант 1	Хомут безбарвний, діаметр охоплення кабелів максимум 80 мм CHS 280x5 АСКОУКРЕМ	шт	40	1,52 -	__-__ -	61	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Кабелі силові, контрольні та провід на напругу до 1кВ									
282	*КБ21-11-2*	*Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наіріт овою т а поліет иленовою оболонками з кріпленням накладними скобами*	*100м*	*0,1*	*30850,37* *20447,25*	*7756,97* *3985,16*	*3085*	*2045*	*776* *399*	*81,8840* *15,6426*	*8,19* *1,56*
283	*КБ21-11-1*	*Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наіріт овою т а поліет иленовою оболонками з кріпленням накладними скобами*	*100м*	*0,2*	*29986,85* *19634,20*	*7706,50* *3941,07*	*5997*	*3927*	*1541* *788*	*78,6280* *15,4701*	*15,73* *3,09*
284	& С152-127-КК-1 варіант 1	Кабель контрольний, з мідними жилами, екранований, перерізом 4х1,5мм КВВГЗнг-4х1,5 ТОВ "Укркабель"	м	10	76,18 -	__-__ -	762	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
285	& С1545-183-1-К	Провід силовий, з мідними жилами, напругою до 1 кВ, перерізом 1х1,5 мм2 ПВ1-1х1,5 ТОВ "Укркабель"	м	10	15,41 -	__-__ -	154	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
286	& С1545-183-2-Л	Провід силовий, з мідними жилами, напругою до 1 кВ, перерізом 1х1,5 мм2 ПВ3-1х1,5 ТОВ "Укркабель"	м	10	15,41 -	__-__ -	154	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		2. Комірка № РУ-10кВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Обладнання релейного захисту, що встановлюється									
287	КМ8-816-1	Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу, продуктивності	1 шт	6	7878,69 3854,85	50,28 26,54	47272	23129	302 159	7,5790 0,0908	45,47 0,54
288	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	63800,37 55607,92	2816,97 2597,67	3828	3336	169 156	227,9200 10,7734	13,68 0,65
289	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	3	460,51 449,91	__-__ -	1382	1350	__-__ -	1,7600 -	5,28 -
290	& С1545-70-1 варіант 1	Кнопка чорна, Ф22мм, з 1 НВ контактом, AC230V, Ін=6А EGF-C ETI	шт	1	155,52 -	__-__ -	156	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
291	& С1545-70-2 варіант 1	Кнопка зелена, Ф22мм, з 1 НВ контактом, AC230V, Ін=6А EGF-G ETI	шт	1	155,52 -	__-__ -	156	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
292	& С1545-70-3 варіант 1	Кнопка червона, Ф22мм, з 1 НВ контактом, AC230V, Ін=6А EGF-R ETI	шт	1	155,52 -	__-__ -	156	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
293	& С1547-1-1	LED-лампа сигнальна біла, Ф22мм, AC240V ECLI-240A-W ETI	шт	2	208,09 -	__-__ -	416	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Монтажні вироби, що встановлюються									
294	& С1545-69-2-3Д	Клема вимірювальна двохпровідна для струмових кіл з роз'єднувачем URTK 6 Phoenix Contact	шт	10	188,90 -	__-__ -	1889	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
295	& С1545-69-3	Гвинтова клема чотирьохпровідна з ножовим роз'єднувачем UT 4-QUATTRO-MT Phoenix Contact	шт	20	161,27 -	__-__ -	3225	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
296	& С1545-69-4	Гвинтова клема чотирьохпровідна прохідна UT 2,5-QUATTRO Phoenix Contact	шт	50	91,50 -	__-__ -	4575	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
297	& С1111-91-1-И варіант 1	КінцевийфіксаторEW-35 АСКОУКРЕМ	шт	10	12,24 -	__-__ -	122	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
298	& С1545-520-2 варіант 1	DIN - рейка TS-35 АСКОУКРЕМ	м	2	224,61 -	__-__ -	449	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
299	& С1545-153-4	Наконечники "плоскі" в ізоляції серії DBV для перерізу 1,5...2,5мм2 DBV 2-18 АСКОУКРЕМ	шт	300	4,28 -	__-__ -	1284	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
300	& С1545-98-1	Спіральна обв'язка для проводу SWB-12 АСКОУКРЕМ	м	6	13,49 -	__-__ -	81	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	& С111-МВ-ЕТР-44 варіант 1	Хомут безбарвний, діаметр охоплення кабелів максимум 80 мм CHS 280х5 АСКОУКРЕМ	шт	100	1,52 -	__-__ -	152	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Кабелі силові, контрольні та провід на напругу до 1кВ									
302	*КБ21-11-2*	*Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наіріт овою т а поліет иленовою оболонками з кріпленням накладними скобами*	*100м*	*0,16*	*30850,37* *20447,25*	*7756,97* *3985,16*	*4936*	*3272*	*1241* *638*	*81,8840* *15,6426*	*13,10* *2,50*
303	*КБ21-11-1*	*Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наіріт овою т а поліет иленовою оболонками з кріпленням накладними скобами*	*100м*	*1,4*	*29986,85* *19634,20*	*7706,50* *3941,07*	*41982*	*27488*	*10789* *5517*	*78,6280* *15,4701*	*110,08* *21,66*
304	& С152-127-КК-1 варіант 1	Кабель контрольний, з мідними жилами, екранований, перерізом 4х1,5мм КВВГЗнг-4х1,5 ТОВ "Укркабель"	м	6	76,18 -	__-__ -	457	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
305	& С1545-183-1-К	Провід силовий, з мідними жилами, напругою до 1 кВ, перерізом 1х1,5 мм2 ПВ1-1х1,5 ТОВ "Укркабель"	м	20	15,41 -	__-__ -	308	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
306	& С1545-183-2-Л	Провід силовий, з мідними жилами, напругою до 1 кВ, перерізом 1х1,5 мм2 ПВ3-1х1,5 ТОВ "Укркабель"	м	40	15,41 -	__-__ -	616	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
307	& С1545-183-3-М	Провід силовий, з мідними жилами, напругою до 1 кВ, перерізом 1х2,5 мм2 ПВ1-1х2,5 ТОВ "Укркабель"	м	30	16,23 -	__-__ -	487	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
308	& С1545-183-4-Н	Провід силовий, з мідними жилами, напругою до 1 кВ, перерізом 1х2,5 мм2 ПВ3-1х2,5 ТОВ "Укркабель"	м	50	16,23 -	__-__ -	812	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
309	& С152-127-Е-1 варіант 1	Кабель tuny "вита пара" з мідними жилами, екранований SFTP Cat 5E 4х2х0,5 HELUKABEL	м	10	88,84 -	__-__ -	888	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		3. Комірка № РУ-10кВ									
		Обладнання релейного захисту, що встановлюється									
310	КМ8-816-1	Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу, продуктивності	1 шт	6	7878,69 3854,85	50,28 26,54	47272	23129	302 159	7,5790 0,0908	45,47 0,54
311	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	63800,37 55607,92	2816,97 2597,67	3828	3336	169 156	227,9200 10,7734	13,68 0,65
312	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	3	460,51 449,91	__-__ -	1382	1350	__-__ -	1,7600 -	5,28 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	& С1545-70-1 варіант 1	Кнопка чорна, Ф22мм, з 1 НВ контактом, AC230V, Ін=6А EGF-C ETI	шт	1	155,52 -	__-__ -	156	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
314	& С1545-70-2 варіант 1	Кнопка зелена, Ф22мм, з 1 НВ контактом, AC230V, Ін=6А EGF-G ETI	шт	1	155,52 -	__-__ -	156	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
315	& С1545-70-3 варіант 1	Кнопка червона, Ф22мм, з 1 НВ контактом, AC230V, Ін=6А EGF-R ETI	шт	1	155,52 -	__-__ -	156	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
316	& С1547-1-1	LED-лампа сигнальна біла, Ф22мм, AC240V ECLI-240A-W ETI	шт	2	208,09 -	__-__ -	416	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Монтажні вироби, що встановлюються									
317	& С1545-69-2-3Д	Клема вимірювальна двохпровідна для струмових кіл з роз'єднувачем URTK 6 Phoenix Contact	шт	10	188,90 -	__-__ -	1889	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
318	& С1545-69-3	Гвинтова клема чотирьохпровідна з ножовим роз'єднувачем UT 4-QUATTRO-MT Phoenix Contact	шт	20	161,27 -	__-__ -	3225	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
319	& С1545-69-4	Гвинтова клема чотирьохпровідна прохідна UT 2,5-QUATTRO Phoenix Contact	шт	50	91,50 -	__-__ -	4575	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
320	& С1111-91-1-И варіант 1	КінцевийфіксаторEW-35 АСКОУКРЕМ	шт	10	12,24 -	__-__ -	122	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
321	& С1545-520-2 варіант 1	DIN - рейка TS-35 АСКОУКРЕМ	м	2	224,61 -	__-__ -	449	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
322	& С1545-153-4	Наконечники "плоскі" в ізоляції серії DBV для перерізу 1,5...2,5мм2 DBV 2-18 АСКОУКРЕМ	шт	300	4,28 -	__-__ -	1284	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
323	& С1545-98-1	Спіральна обв'язка для проводу SWB-12 АСКОУКРЕМ	м	6	13,49 -	__-__ -	81	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
324	& С111-МВ-ЕТР-44 варіант 1	Хомут безбарвний, діаметр охоплення кабелів максимум 80 мм CHS 280x5 АСКОУКРЕМ	шт	100	1,52 -	__-__ -	152	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Кабелі силові, контрольні та провід на напругу до 1кВ									
325	*КБ21-11-2*	*Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наіріт овою т а поліет иленовою оболонками з кріпленням накладними скобами*	*100м*	*0,16*	*30850,37 20447,25*	*7756,97 3985,16*	*4936*	*3272*	*1241 638*	*81,8840 15,6426*	*13,10 2,50*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	*КБ21-11-1*	*Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з віниловою, наіріт овою т а поліет иленовою оболонками з кріпленням накладними скобами*	*100м*	*1,4*	*29986,85* *19634,20*	*7706,50* *3941,07*	*41982*	*27488*	*10789* *5517*	*78,6280* *15,4701*	*110,08* *21,66*
327	& С152-127-КК-1 варіант 1	Кабель контрольний, з мідними жилами, екранований, перерізом 4х1,5мм КВВГЗнг-4х1,5 ТОВ "Укркабель"	м	6	76,18 -	__-__ -	457	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
328	& С1545-183-1-К	Провід силовий, з мідними жилами, напругою до 1 кВ, перерізом 1х1,5 мм2 ПВ1-1х1,5 ТОВ "Укркабель"	м	20	15,41 -	__-__ -	308	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
329	& С1545-183-2-Л	Провід силовий, з мідними жилами, напругою до 1 кВ, перерізом 1х1,5 мм2 ПВ3-1х1,5 ТОВ "Укркабель"	м	40	15,41 -	__-__ -	616	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
330	& С1545-183-3-М	Провід силовий, з мідними жилами, напругою до 1 кВ, перерізом 1х2,5 мм2 ПВ1-1х2,5 ТОВ "Укркабель"	м	30	16,23 -	__-__ -	487	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
331	& С1545-183-4-Н	Провід силовий, з мідними жилами, напругою до 1 кВ, перерізом 1х2,5 мм2 ПВ3-1х2,5 ТОВ "Укркабель"	м	50	16,23 -	__-__ -	812	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
332	& С152-127-Е-1 варіант 1	Кабель tuny "вита пара" з мідними жилами, екранований SFTP Cat 5E 4x2x0,5 HELUKABEL 4. Комірка № РУ-10кВ Обладнання релейного захисту, що встановлюється	м	10	88,84 -	__-__ -	888	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
333	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	63800,37 55607,92	2816,97 2597,67	638	556	28 26	227,9200 10,7734	2,28 0,11
		Разом прямі витрати по розділу 12					243924	124861	27403 14205		406,29 55,68
		Разом будівельні роботи, грн.					243924				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91660				
		всього заробітна плата, грн.					139066				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24401				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**268325**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
19-02/02/26

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-04

на Пусконалагоджувальні роботи КЛ-10 кВ

Зовнішні мережі електропостачання та електроосвітлення. Системи зв'язку та сигналізації.Зовнішні мережі зв'язку

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	137,899	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,36542	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	125,364	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-62-9	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга понад 1 кВ	фазув-ня	2	830,23 830,23	__-__ -	1660	1660	__-__ -	2,4200 -	4,84 -
2	КП1-70-1	Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 10 кВ	випроб.	6	2490,69 2490,69	__-__ -	14944	14944	__-__ -	7,2600 -	43,56 -
3	КП1-60-4	Кабельні роботи. Визначення активного опору або робочої електричної ємності жили кабеля на напрузі до 35 кВ	вимір.	6	830,23 830,23	__-__ -	4981	4981	__-__ -	2,4200 -	14,52 -
4	КП1-62-2	Вимірювання перехідних опорів постійному струму контактів шин розподільних пристроїв напругою до 10 кВ	вимірюв.	4	415,11 415,11	__-__ -	1660	1660	__-__ -	1,2100 -	4,84 -
5	КП1-13-11	Трансформатор напруги вимірювальний трифазний, напруга до 35 кВ	шт	2	8302,29 8302,29	__-__ -	16605	16605	__-__ -	24,2000 -	48,40 -
6	КП1-32-1	Пускові пристрої автоматичного управління потужністю енергосистеми. Пристрої захисту від підвищення напруги на лінії	пристрій	2	42756,81 42756,81	__-__ -	85514	85514	__-__ -	124,6300 -	249,26 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					125364	125364	__-__ -		365,42 -
		Разом будівельні роботи, грн.					125364				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					125364				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12535				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**137899**				
		_ _ _

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-05

Устаткування

Зовнішні мережі електропостачання та електроосвітлення. Системи зв’язку та сигналізації.Зовнішні мережі зв’язку

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 8375,175 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Електрообладнання				
1	1503-8875 варіант 1	КТП-10/0,4кВ-630кВА з масляним трансформатором КТП-10/0,4кВ-630кВА; (маса=0,587)	шт	1	1083333,33	1083333
2	& 1503-8875-1 варіант 1	Трансформатор 10/0,4кВ 630кВА, ТСГЛО ECO2 Укрелектроапарат; (маса=0,0587)	шт	2	1450000,00	2900000
3	& 1503-8875-2	РП-10кВ з секціонуванням та вакуумними вимикачами Укрелектроапарат; (маса=0,0587)	шт	1	2700000,00	2700000
4	& 1503-8875-3	РП-0,4кВ з АВР на базі РС-80-АВРм Укрелектроапарат; (маса=0,0587)	шт	1	710000,00	710000
5	& 1503-8875-4	Шафа телемеханізації Укрелектроапарат; (маса=0,0587)	шт	1	425600,00	425600
6	& 1503-8875-5	Щит термозахисту трансформатора Т1 ТП-10/0,4кВ №2226 Укрелектроапарат; (маса=0,0587)	шт	1	35400,00	35400
7	& 1503-8875-6	Щит термозахисту трансформатора Т2 ТП-10/0,4кВ №2226 Укрелектроапарат; (маса=0,0587)	шт	1	35400,00	35400
8	& 1503-8875-6 варіант 1	Шафа сигналізації; (маса=0,0587)	шт	1	38900,00	38900
9	& 1503-8875-6 варіант 2	Шафа власних потреб; (маса=0,0587)	шт	1	41500,00	41500
		Разом по розділу 1				7970133
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				312988
		Всього по розділу 1				**8283121**

1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 2. Сигналізація				
10	1602-30072 варіант 1	Пристрій охоронний "Дунай-16/32" з модулем з'вязку Дунай -G1R ФБ (GSM/GPRS) функціональний блок ППКОП "Дунай-16/32"; (маса=0,0022)	комплект	1	9500,00	9500
11	1602-30069 варіант 4	АКБ 12в 7а/год FEP-127 Full Energy; (маса=0,0016)	шт	1	630,00	630
12	1602-30069 варіант 2	Датчик СМК - ЕСМК 1-8 ЕСМК 1-8; (маса=0,0016)	шт	4	132,00	528
13	1602-30069 варіант 3	Датчик руху Satel SLIM-PIR SLIM-PIR; (маса=0,0016)	шт	3	769,00	2307
		Разом по розділу 2				12965
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				510
		Всього по розділу 2				**13475**
		Розділ 3. ЗПН				
		1. Комірка № РУ-10кВ				
14	& 1504-2250-1 варіант 1	Перемикач "1-2" з 3-а НВ контактами ZBE-101 Ін=10А, XB5AD21 Schneider; (маса=0,0005)	шт	1	354,99	355
15	& 1504-1001-101-О варіант 1	Реле напруги (Кпов >=0,95) з витримкою на включення Uспр.=12...132В; tспр. =1...61с НЛ-6А-2 Релсіс; (маса=0,0002)	шт	1	2247,00	2247
16	& 1504-12001-1 варіант 1	Реле часу з витримкою на включення (tспр.=1...999с; =І-220В) ВЛ-176 Релсіс; (маса=0,0003)	шт	1	2184,00	2184
		2. Комірка № РУ-10кВ				
17	& 1504-12001-2 варіант 1	Мікропроцесорний пристрій РЗА (Кпов.>=0,95) МРЗС-05Л_м(40.1) КИЇВПРИЛАД; (маса=0,006)	шт	1	12000,00	12000
18	& 1504-12001-3	Реле прямої дії з котушкою Ін=5А, для приводу ПП-61 РТМ; (маса=0,0008)	шт	2	5000,00	10000
19	& 1504-2250-2 варіант 1	Перемикач пакетний "1-2" 2П, 90, Ін=10А 4G10-55-U-R114 Apator; (маса=0, 0002)	шт	2	680,00	1360
20	& 1504-2250-3 варіант 1	Перемикач пакетний "1-2" 4П, 90°, Ін=10А 4G10-69-U-R114 Apator; (маса=0, 00035)	шт	1	1325,00	1325
21	& 1504-1001-5 варіант 1	Вимикач автоматичний 2П, AC220V, Ін=2А, з 1 НЗ контактом iC60H-AC Schneider; (маса=0,00014)	шт	2	1445,54	2891
22	& 1504-1001-6 варіант 1	Вимикач автоматичний 2П, AC220V, Ін=4А, з 1 НЗ контактом iC60H-AC Schneider; (маса=0,00015)	шт	1	2300,00	2300

1	2	3	4	5	6	7
23	& 1504-12001-4	Реле проміжне RG25-3022-28-3230 Relpol; (маса=0,00013)	шт	2	856,00	1712
24	& 1504-15087-1	Датчик дугового захисту з фототиристором з кронштейном та кабелем в пластиковій гофрі ТФ-132-25-8-(10)-1УЗ; (маса=0,00035)	компл.	1	3500,00	3500
		3. Комірка № РУ-10кВ				
25	& 1504-12001-2 варіант 1	Мікропроцесорний пристрій РЗА (Кпов.>=0,95) МРЗС-05Л_м(40.1) КИЇВПРИЛАД; (маса=0,006)	шт	1	12000,00	12000
26	& 1504-12001-5	Реле прямої дії з котушкою Ін=5А, для приводу ППВ-10РТМ; (маса=0, 00048)	шт	2	4000,00	8000
27	& 1504-2250-2 варіант 1	Перемикач пакетний "1-2" 2П, 90, Ін=10А 4G10-55-U-R114 Apator; (маса=0, 0002)	шт	2	680,00	1360
28	& 1504-2250-3 варіант 1	Перемикач пакетний "1-2" 4П, 90°, Ін=10А 4G10-69-U-R114 Apator; (маса=0, 00035)	шт	1	1325,00	1325
29	& 1504-1001-5 варіант 1	Вимикач автоматичний 2П, АС220V, Ін=2А, з 1 НЗ контактом iC60H-AC Schneider; (маса=0,00014)	шт	2	1445,54	2891
30	& 1504-1001-6 варіант 1	Вимикач автоматичний 2П, АС220V, Ін=4А, з 1 НЗ контактом iC60H-AC Schneider; (маса=0,00015)	шт	1	2300,00	2300
31	& 1504-12001-4	Реле проміжне RG25-3022-28-3230 Relpol; (маса=0,00013)	шт	2	856,00	1712
32	& 1504-15087-1	Датчик дугового захисту з фототиристором з кронштейном та кабелем в пластиковій гофрі ТФ-132-25-8-(10)-1УЗ; (маса=0,00035)	компл.	1	3500,00	3500
		4. Комірка № РУ-10кВ				
33	& 1504-1001-7	Вимикач автоматичний 3П, АС400V, Ін=2А, з 2 НЗ контактами iC60H-AC Schneider; (маса=0,00023)	шт	1	2650,00	2650
		Разом по розділу 3				75612
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2967
		Всього по розділу 3				**78579**
		Разом				**8058710**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				316465

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**8375175**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
19-02/02/26

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на Зовнішні теплові мережі

Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання

Основа:
креслення (специфікації) № 37-07/05/25-ТМ

Кошторисна вартість	10499,101	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,70333	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1151,230	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Від ВТ-1 до ІТП по вул. Михайла Донця, 18-В									
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,09	82395,03 5043,08	77351,95 39382,24	7416	454	6962 3544	24,4596 145,2766	2,20 13,07
2	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	144	161,34 -	161,34 45,52	23233	-	23233 6555	__-__ 0,1610	__-__ 23,18
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,063	69668,12 69668,12	__-__ -	4389	4389	__-__ -	345,5760 -	21,77 -
4	*КБ23-1-1*	*Улашт ування піщаної основи під т рубопроводи*	*10м3*	*2*	*3883,02* *3883,02*	__-__ -	*7766*	*7766*	__-__ -	*17,9520* -	*35,90* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С1421-10634-1 варіант 1	Крупнозернистий пісок основи	м3	22	749,40 -	__-__ -	16487	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,65	32859,03 32859,03	__-__ -	21358	21358	__-__ -	165,4950 -	107,57 -
7	*КБ24-10-2*	*Безканальне прокладання т еплогідроізольованих т рубопроводів діамет ром 65 мм [пінополіурет анова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліет илену] при умовному т иску 1,6 МПа [16 кгс/см2], т емперат урі 150 град.С*	*1000м*	*0,06*	*514307,05* *354803,06*	*152968,12* *56420,87*	*30858*	*21288*	*9178* *3385*	*1367,5200* *215,9412*	*82,05* *12,96*
8	& С113-144-1 варіант 1	Труба пряма, діам. 76х3,5/140, сталева електрозварювальна, група В, Ст.20 (ДСТУ 7809:2015), PN16, Tmax=150°C, захисна труба - поліетиленова, із сигналізацією	м	60	1606,74 -	__-__ -	96404	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
9	& С113-144-2 варіант 1	Коліно крутовигнуте СТ/ПЕ, діам. 76/140, PN16, Tmax=150°C	шт	4	4042,84 -	__-__ -	16171	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
10	*КБ24-102-1*	*Улашт ування підземного вводу газопроводу в будівлі, діамет р вводу 100 мм*	*1 ввод*	*3*	*5869,40* *2933,28*	*2498,67* *907,49*	*17608*	*8800*	*7496* *2722*	*11,6050* *3,5499*	*34,82* *10,65*
11	& С113-144-4	Врізка тепломережі Dy 65/Dy 500	шт	2	9998,04 -	__-__ -	19996	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
12	& С113-144-5	Вузол вводу теплової мережі 2 діам. 76/140 в будівлю	шт	1	807,84 -	__-__ -	808	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
13	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	1сальник	4	948,82 782,43	__-__ -	3795	3130	__-__ -	3,2450 -	12,98 -
14	& С113-144-3 варіант 1	Рукав кінцевий з нержавіючої сталі для діам. 76/140	компл.	4	2901,70 -	__-__ -	11607	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
15	*КБ7-62-1*	*Улашт ування камер зі ст інами з бет онних блоків*	*100м3*	*0,4032*	*579003,11* *321825,48*	*141550,58* *83782,64*	*233454*	*129760*	*57073* *33781*	*1319,0650* *274,9821*	*531,85* *110,87*
16	& С113-144-6	Камера ВТ-1 р. 4,2х4,8х2,1(h) з ФБС блоків	компл.	1	210847,26 -	__-__ -	210847	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
17	КБ24-11-9	Установлення сальникових компенсаторів з труб діаметром 500 мм	1 шт	2	205207,88 10033,31	10780,37 3847,77	410416	20067	21561 7696	35,4860 11,9352	70,97 23,87
18	КБ22-9-11	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 500 мм	1000м	0,006	759200,61 397629,54	325772,30 81732,42	4555	2386	1955 490	1445,4000 288,0635	8,67 1,73
19	& С113-144-7	Труба сталева електрозварювальна діам. 530х8,0, Ст.20 (ДСТУ 7809:2015)	м	6	7189,17 -	__-__ -	43135	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& С121-789-1 варіант 1	Опори нерухомі діам 530/710 мм	шт	2	10683,70 -	__-__ -	21367	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
21	КБ22-9-2	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 75 мм	1000м	0,01	194519,83 141077,56	47566,69 17737,08	1945	1411	476 177	535,4800 70,4449	5,35 0,70
22	& С113-144-8	Труба сталева електрозварювальна діам. 76х3,0, Ст.20 (ДСТУ 7809:2015)	м	10	440,84 -	__-__ -	4408	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
23	КБ22-9-1	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 32 мм	1000м	0,015	185931,13 138005,62	43074,12 17391,31	2789	2070	646 261	523,8200 69,2491	7,86 1,04
24	& С113-144-9	Труба сталева електрозварювальна діам. 32х2,2, Ст.20 (ДСТУ 7809:2015)	м	15	319,47 -	__-__ -	4792	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
25	*КБ24-13-1*	*Уст ановлення засувок або клапанів ст альних для гарячої води і пари діамет ром 50 мм*	*1 компл*	*2*	*1865,99 843,34*	*938,21 348,49*	*3732*	*1687*	*1876 697*	*3,2010 1,0828*	*6,40 2,17*
26	& С113-144-10	Кран кульовий повнопрохідний приварний DN65 PN16 (з ручкою)	шт	2	2510,95 -	__-__ -	5022	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
27	*КБ24-13-1*	*Уст ановлення засувок або клапанів ст альних для гарячої води і пари діамет ром 25 мм*	*1 компл*	*2*	*1865,99 843,34*	*938,21 348,49*	*3732*	*1687*	*1876 697*	*3,2010 1,0828*	*6,40 2,17*
28	& С113-144-11	Кран кульовий стандартнопрохідний приварний DN25 PN16 (з ручкою)	шт	2	1245,22 -	__-__ -	2490	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
29	& С113-144-12	Метал для опор під трубопроводи	кг	150	82,62 -	__-__ -	12393	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
30	КБ22-34-18	Установлення колодязів дренажних діаметром 1000 мм	10 шт	0,1	91643,60 36131,01	55512,59 29601,05	9164	3613	5551 2960	139,2600 110,8084	13,93 11,08
31	& С113-144-13	Колодязь дренажний діам. 1000 мм	шт	1	13280,40 -	__-__ -	13280	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		З/б канал КЛ 60-45х8:									
32	*КБ7-61-2*	*Улашт ування непрохідних однолот кових каналів, що складают ься з верхніх і нижніх лот кових елемент ів*	*100м3*	*0,0264*	*295271,33 105938,62*	*95876,74 56596,59*	*7795*	*2797*	*2531 1494*	*408,3200 187,2566*	*10,78 4,94*
33	& К585821-Г001-1	Лоток Л 4-8	м	22	5873,76 -	__-__ -	129223	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
34	*КБ7-64-3*	*Укладання плит перекрит т я каналів площею до 5 м2*	*100шт*	*0,07*	*64682,24 27346,42*	*34707,88 20763,58*	*4528*	*1914*	*2430 1453*	*117,7000 65,9729*	*8,24 4,62*
35	& К585821-Г001-2	Плита перекриття П 5-8	м	22	3815,73 -	__-__ -	83946	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Монолітний з/б канал в. р. 0,62х0,45(h)м:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	*КБ7-61-1*	*Улашт ування непрохідних однолот кових каналів, що перекривают ься або облирают ься на плит и*	*100м3*	*0,012*	*320572,84* *129586,32*	*101155,79* *59755,49*	*3847*	*1555*	*1214* *717*	*531,1350* *197,2860*	*6,37* *2,37*
37	С1424-11600-2 варіант 1	Бетон В15	м3	1,2	5947,67 -	__-__ -	7137	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
38	*КБ7-64-3*	*Укладання плит перекрит т я каналів площею до 5 м2*	*100шт*	*0,02*	*64682,24* *27346,42*	*34707,88* *20763,58*	*1294*	*547*	*694* *415*	*117,7000* *65,9729*	*2,35* *1,32*
39	& К585821-Г001-2	Плита перекриття П 5-8	м	6	3815,73 -	__-__ -	22894	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
40	*КБ7-63-3*	*Улашт ування попут ного одност оронього дренажу непрохідних каналів із фільт руючим обсипанням під днищем вздовж ст ін каналів і азбест оцемент них т руб*	*100м*	*0,0375*	*351619,29* *206697,65*	*42392,91* *22902,02*	*13186*	*7751*	*1590* *859*	*964,9750* *75,1392*	*36,19* *2,82*
41	& С1421-10634-1 варіант 2	Пісок обсипки з коефіцієнтом фільтрації не менше 5 м/добу	м3	6	800,40 -	__-__ -	4802	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Демонтаж									
42	КБ24-2-15 к дем.=0,6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1, 6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 700 мм	1000м	0,006	1039622,58 579558,67	460063,91 147617,61	6238	3477	2761 886	2106,7200 509,5052	12,64 3,06
		Від ТК-177 рек. до ЦТП по вул. Михайла Донця, 18-В									
43	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,435	82395,03 5043,08	77351,95 39382,24	35842	2194	33648 17131	24,4596 145,2766	10,64 63,20
44	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	696	161,34 -	161,34 45,52	112293	-	112293 31682	__-__ 0,1610	__-__ 112,06
45	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,3045	69668,12 69668,12	__-__ -	21214	21214	__-__ -	345,5760 -	105,23 -
46	*КБ23-1-1*	*Улашт ування піщаної основи під т рубопроводи*	*10м3*	*5,909*	*3883,02* *3883,02*	__-__ -	*22945*	*22945*	__-__ -	*17,9520* -	*106,08* -
47	& С1421-10634-1 варіант 1	Крупнозернистий пісок основи	м3	65	749,40 -	__-__ -	48711	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	4,03	32859,03 32859,03	__-__ -	132422	132422	__-__ -	165,4950 -	666,94 -
49	*КБ24-10-6*	*Безканальне прокладання т еплогідроізольованих т рубопроводів діамет ром 150 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліет илену] при умовному т иску 1,6 МПа [16 кгс/см2], т емперат урі 150 град.С*	*1000м*	*0,19*	*799854,53* *477136,60*	*309096,48* *99899,20*	*151972*	*90656*	*58728* *18981*	*1811,0400* *357,8585*	*344,10* *67,99*
50	*КБ24-10-4*	*Безканальне прокладання т еплогідроізольованих т рубопроводів діамет ром 100мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліет илену] при умовному т иску 1,6 МПа [16 кгс/см2], т емперат урі 150 град.С*	*1000м*	*0,1*	*623614,96* *418711,71*	*195862,65* *59229,40*	*62361*	*41871*	*19586* *5923*	*1589,2800* *226,9244*	*158,93* *22,69*
51	& С113-144-Т-1 варіант 1	Труба пряма, діам. 159х4,0/250, сталева електрозварювальна, група В, Ст.20 (ДСТУ 7809:2015), PN16, Tmax=150°C, захисна труба - поліетиленова, із сигналізацією	м	190	4266,69 -	__-__ -	810671	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
52	& С113-144-Т-2 варіант 1	Труба пряма, діам. 108х4,0/200, сталева електрозварювальна, група В, Ст.20 (ДСТУ 7809:2015), PN16, Tmax=150°C, захисна труба - поліетиленова, із сигналізацією	м	100	2496,78 -	__-__ -	249678	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
53	& С113-144-Т-3 варіант 1	Коліно крутовигнуте СТ/ПЕ, діам. 159/250, PN16, Tmax=150°C	шт	4	11374,38 -	__-__ -	45498	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
54	& С113-144-Т-4 варіант 1	Коліно крутовигнуте СТ/ПЕ, діам. 108/200, PN16, Tmax=150°C	шт	2	6980,41 -	__-__ -	13961	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
55	& С113-144-Т-5 варіант 1	Рукав кінцевий з нержавіючої сталі для діам. 159/250	шт	4	4347,18 -	__-__ -	17389	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
56	& С113-144-Т-6 варіант 1	Рукав кінцевий з нержавіючої сталі для діам. 108/200	шт	2	3465,07 -	__-__ -	6930	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Труби PE-Xa попередньоізольовані Т3, Т4									
57	*КБ24-2-5*	*Прокладання т рубопроводів у непрохідних каналах при умовному т иску 1,6 МПа [16 кгс/см2], т емперат урі 150 град.С, діамет р т руб 125 мм*	*1000м*	*0,1*	*494165,18* *283847,59*	*191984,65* *64696,76*	*49417*	*28385*	*19198* *6470*	*1077,3840* *244,0885*	*107,74* *24,41*
58	& С113-144-Т-7	Труба PE-Xa, SDR11 попередньоізольована діам. 125х11,4/240, Т=95°C, Р=6,6бар AustroPUR	м	100	15035,61 -	__-__ -	1503561	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	*КБ24-2-4*	*Прокладання т рубопроводів у непрохідних каналах при умовному т иску 1,6 МПа [16 кгс/см2], т емперат урі 150 град.С, діамет р т руб 90 мм*	*1000м*	*0,1*	*431205,97* *240515,80*	*163764,10* *54929,55*	*43121*	*24052*	*16376* *5493*	*912,9120* *206,7067*	*91,29* *20,67*
60	& С113-144-Т-8	Труба РЕ-Ха, SDR11 попередньоізольована діам. 90х8,2/200,, Т=95°С, Р=6,6бар AustroPUR	м	100	8744,03 -	__-__ -	874403	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
61	& С113-144-Т-9	Прес-фітинг з натяжною гільзою під приварку, SDR11 діам. 125х11,4-108х4,0 AustroPUR	шт	2	30849,62 -	__-__ -	61699	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
62	& С113-144-Т-10	Прес-фітинг з натяжною гільзою під приварку, SDR11 діам. 90х8,2-89х3,5 AustroPUR	шт	2	9644,30 -	__-__ -	19289	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
63	& С113-144-Т-11	Термоусадковий ковпак 240 мм AustroPUR	шт	2	1591,01 -	__-__ -	3182	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
64	& С113-144-Т-12	Термоусадковий ковпак 200 мм AustroPUR	шт	2	1424,60 -	__-__ -	2849	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
65	*КБ24-102-1*	*Улашт ування підземного вводу газопроводу в будівлі, діамет р вводу 100 мм*	*1 ввод*	*9*	*5869,40* *2933,28*	*2498,67* *907,49*	*52825*	*26400*	*22488* *8167*	*11,6050* *3,5499*	*104,45* *31,95*
66	& С113-144-Т-13	Врізка тепломережі Dy 150/Dy 500	шт	2	26318,04 -	__-__ -	52636	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
67	& С113-144-Т-14	Врізка тепломережі Dy 100/Dy 100	шт	2	6818,70 -	__-__ -	13637	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
68	& С113-144-Т-15	Врізка тепломережі Dy 80/Dy 80	шт	1	5816,04 -	__-__ -	5816	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
69	& С113-144-Т-16	Вузол вводу теплової мережі 2діам.159/250 ПІТ в будівлю ЦТП	шт	1	6098,71 -	__-__ -	6099	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
70	& С113-144-Т-17	Вузол вводу теплової мережі діам. 108/200 ПІТ в будівлю ЦТП	шт	1	3255,56 -	__-__ -	3256	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
71	& С113-144-Т-18	Вузол вводу теплової мережі РЕ-Ха діам. 125х11,4/240 в будівлю ЦТП	шт	1	6098,71 -	__-__ -	6099	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
72	& С113-144-Т-19	Вузол вводу теплової мережі РЕ-Ха діам. 90х8,2/200 в будівлю ЦТП ======	шт	1	3255,56 -	__-__ -	3256	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
73	*КБ7-13-1*	*Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покрит т я довжиною до 6 м, площею до 10 м2, при масі кроквяних і підкроквяних конст рукцій до 10 т , при висот і будівель до 25 м*	*100шт*	*0,05*	*195489,43* *79224,80*	*64925,42* *36626,90*	*9774*	*3961*	*3246* *1831*	*328,5700* *123,2657*	*16,43* *6,16*
74	& С113-144-Р	Реконструкція теплової камера ТК-177 існ. (заміна плит перекриття) КП4-2шт КПД4-3шт	компл.	1	79704,84 -	__-__ -	79705	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КБ22-9-11	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 500 мм	1000м	0,001	759200,61 397629,54	325772,30 81732,42	759	398	326 82	1445,4000 288,0635	1,45 0,29
76	& С113-144-7	Труба сталева електрозварювальна діам. 530х8,0, Ст.20 (ДСТУ 7809:2015)	м	1	7189,17 -	__-__ -	7189	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
77	КБ22-9-5	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 150 мм	1000м	0,003	281524,14 167695,89	93302,52 31012,35	845	503	280 93	627,4400 114,3399	1,88 0,34
78	& С113-144-14-1	Труба сталева електрозварювальна діам. 159х4,5, Ст.20 (ДСТУ 7809:2015)	м	3	1410,00 -	__-__ -	4230	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
79	КБ22-9-3	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 100 мм	1000м	0,005	203793,20 144845,04	52048,38 18077,42	1019	724	260 90	549,7800 71,6242	2,75 0,36
80	& С113-144-14-2	Труба сталева електрозварювальна діам. 108х4,0, Ст.20 (ДСТУ 7809:2015)	м	2	834,01 -	__-__ -	1668	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
81	& С113-144-14-2	Труба сталева електрозварювальна діам. 108х4,0, Ст.20 (ДСТУ 7809:2015)	м	3	834,01 -	__-__ -	2502	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
82	*КБ22-9-2*	*Укладання ст алевих водопровідних т руб з пневмат ичним випробуванням, діамет р т руб 75 мм*	*1000м*	*0,002*	*194519,83* *141077,56*	*47566,69* *17737,08*	*389*	*282*	*95* *35*	*535,4800* *70,4449*	*1,07* *0,14*
83	& С113-144-14-4	Труба сталева електрозварювальна діам. 89х3,5, Ст.20 (ДСТУ 7809:2015)	м	2	642,02 -	__-__ -	1284	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
84	КБ22-9-1	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 50 мм	1000м	0,018	185931,13 138005,62	43074,12 17391,31	3347	2484	775 313	523,8200 69,2491	9,43 1,25
85	& С113-144-14-3	Труба сталева електрозварювальна діам. 57х3,0, Ст.20 (ДСТУ 7809:2015)	м	15	322,03 -	__-__ -	4830	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
86	& С113-144-14-3	Труба сталева електрозварювальна діам. 57х3,0, Ст.20 (ДСТУ 7809:2015)	м	3	322,03 -	__-__ -	966	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
87	КБ22-13-1	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 50 мм	1000м	0,018	107660,80 51603,48	4302,59 1370,91	1938	929	77 25	204,1600 5,3864	3,67 0,10
88	КБ22-13-2	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 75 мм	1000м	0,002	124557,96 51603,48	4679,00 1580,34	249	103	9 3	204,1600 6,2057	0,41 0,01
89	КБ22-13-3	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	1000м	0,005	152175,12 52048,34	5250,33 1898,23	761	260	26 9	205,9200 7,4492	1,03 0,04
90	КБ22-13-5	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм	1000м	0,003	216565,70 59770,59	18924,39 8843,83	650	179	57 27	239,3600 29,7510	0,72 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КБ22-13-11	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 500 мм	1000м	0,001	707753,66 102531,62	155898,84 62770,88	708	103	156 63	415,3600 213,5262	0,42 0,21
92	*КБ24-13-3*	*Уст ановлення засувок або клапанів ст альних для гарячої води і пари діамет ром 100 мм*	*1 компл*	*1*	*3318,37* *1483,81*	*1689,86* *593,51*	*3318*	*1484*	*1690* *594*	*5,6320* *1,8533*	*5,63* *1,85*
93	& С113-144-14-6	Кран кульовий повнопрохідний приварний DN100 PN16 (з ручкою)	шт	1	4974,95 -	__-__ -	4975	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
94	& С113-144-14-7	Кран кульовий повнопрохідний приварний DN100 PN16 (з ручкою) в антикорозійному виконанні	шт	1	9946,33 -	__-__ -	9946	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
95	КБ24-13-4	Установлення засувок або клапанів стальних для гарячої води і пари діаметром 150 мм	1 компл	2	5497,89 2543,07	2747,87 849,50	10996	5086	5496 1699	9,5150 2,6798	19,03 5,36
96	& С113-144-14-5	Кран кульовий повнопрохідний приварний DN150 PN16 (з ручкою)	шт	2	11634,42 -	__-__ -	23269	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
97	КБ24-13-2	Установлення засувок або клапанів стальних для гарячої води і пари діаметром 80 мм	1 компл	1	3003,86 1344,70	1537,48 575,81	3004	1345	1537 576	5,1040 1,7893	5,10 1,79
98	& С113-144-14-8	Кран кульовий повнопрохідний приварний DN80 PN16 (з ручкою) в антикорозійному виконанні	шт	1	5522,16 -	__-__ -	5522	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
99	КБ24-13-1	Установлення засувок або клапанів стальних для гарячої води і пари діаметром 50 мм	1 компл	5	1865,99 843,34	938,21 348,49	9330	4217	4691 1742	3,2010 1,0828	16,01 5,41
100	& С113-144-14-9	Кран кульовий стандартнопрохідний приварний DN50 PN16 (з ручкою)	шт	3	1883,75 -	__-__ -	5651	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
101	& С113-144-14-10	Кран кульовий стандартнопрохідний приварний DN50 PN16 (з ручкою) в антикорозійному виконанні	шт	2	2041,59 -	__-__ -	4083	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
102	& С113-144-12	Метал для опор під трубопроводи	кг	300	82,62 -	__-__ -	24786	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
103	КБ22-34-18	Установлення колодязів дренажних діаметром 1000 мм	10 шт	0,1	91643,60 36131,01	55512,59 29601,05	9164	3613	5551 2960	139,2600 110,8084	13,93 11,08
104	& С113-144-13	Колодязь дренажний діам. 1000 мм З/б канал КЛ 90-45х8:	шт	2	13280,40 -	__-__ -	26561	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
105	*КБ7-61-2*	*Улашт ування непрохідних однолот кових каналів, що складают ься з верхніх і нижніх лот ков елемент ів*	*100м3*	*0,228*	*295271,33* *105938,62*	*95876,74* *56596,59*	*67322*	*24154*	*21860* *12904*	*408,3200* *187,2566*	*93,10* *42,69*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	& К585821-Г001-1 варіант 1	Лоток Л 6-8	м	190	8225,33 -	__-__ -	1562813	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
107	*КБ7-64-3*	*Укладання плит перекрит т я каналів площею до 5 м2*	*100шт*	*0,64*	*64682,24* *27346,42*	*34707,88* *20763,58*	*41397*	*17502*	*22213* *13289*	*117,7000* *65,9729*	*75,33* *42,22*
108	& К585821-Г001-2 варіант 1	Плита перекриття П 8-8	м	190	6025,36 -	__-__ -	1144818	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Монолітний з/б канал в. р. 1,0х0,45(h)м:									
109	*КБ7-61-1*	*Улашт ування непрохідних однолот кових каналів, що перекривают ься або облирают ься на плит и*	*100м3*	*0,028*	*320572,84* *129586,32*	*101155,79* *59755,49*	*8976*	*3628*	*2832* *1673*	*531,1350* *197,2860*	*14,87* *5,52*
110	С1424-11600-2 варіант 1	Бетон В15	м3	2,8	5947,67 -	__-__ -	16653	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
111	*КБ7-64-3*	*Укладання плит перекрит т я каналів площею до 5 м2*	*100шт*	*0,04*	*64682,24* *27346,42*	*34707,88* *20763,58*	*2587*	*1094*	*1388* *831*	*117,7000* *65,9729*	*4,71* *2,64*
112	& К585821-Г001-2 варіант 1	Плита перекриття П 8-8	м	12	6025,36 -	__-__ -	72304	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
113	*КБ7-63-3*	*Улашт ування попут ного одност оронього дренажу непрохідних каналів із фільт руючим обсипанням під днищем вздовж ст ін каналів і азбест оцемент них т руб*	*100м*	*0,3938*	*351619,29* *206697,65*	*42392,91* *22902,02*	*138468*	*81398*	*16694* *9019*	*964,9750* *75,1392*	*380,01* *29,59*
114	& С1421-10634-1 варіант 2	Пісок обсипки з коефіцієнтом фільтрації не менше 5 м/добу	м3	63	800,40 -	__-__ -	50425	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Демонтаж									
115	КБ24-2-13 к дем.=0,6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1, 6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 500 мм	1000м	0,001	830014,75 442294,78	387719,97 125751,21	830	442	388 126	1607,7600 435,7222	1,61 0,44
116	КБ24-2-6 к дем.=0,6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1, 6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 150 мм	1000м	0,184	359944,92 201091,09	158853,83 48371,14	66230	37001	29229 8900	741,7872 176,8016	136,49 32,53
117	КБ24-2-4 к дем.=0,6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1, 6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 100 мм	1000м	0,183	242567,94 144309,48	98258,46 32957,73	44390	26409	17981 6031	547,7472 124,0240	100,24 22,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	КБ24-2-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1, 6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 80 мм	1000м	0,092	206689,71 126578,39	80111,32 32037,46	19015	11645	7370 2947	487,8720 120,4245	44,88 11,08
119	КБ24-13-4 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення засувок або клапанів стальних для гарячої води і пари діаметром 150 мм	1 компл	2	3176,72 1525,84	1648,72 509,70	6353	3052	3297 1019	5,7090 1,6079	11,42 3,22
120	КБ24-13-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення засувок або клапанів стальних для гарячої води і пари діаметром 100 мм	1 компл	3	1905,32 890,28	1013,92 356,10	5716	2671	3042 1068	3,3792 1,1120	10,14 3,34
121	КБ24-13-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення засувок або клапанів стальних для гарячої води і пари діаметром 80 мм	1 компл	1	1730,21 806,82	922,49 345,49	1730	807	922 345	3,0624 1,0736	3,06 1,07
122	КБ7-64-3 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Укладання плит перекриття каналів	100шт	0,01	49643,43 21877,13	27766,30 16610,87	496	219	277 166	94,1600 52,7784	0,94 0,53
123	КР16-78-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування відкритих бетонних лотків	м	180	263,08 249,44	13,64 8,31	47354	44899	2455 1496	1,0736 0,0333	193,25 5,99
		Разом прямі витрати по кошторису					9544634	918638	585640 232592		3889,70 813,63
		Разом будівельні роботи, грн.					9544634				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8040356				
		всього заробітна плата, грн.					1151230				
		Загальновиробничі витрати, грн.					954467				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**10499101**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1151230**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
19-02/02/26

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02

на Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання

Основа:
креслення (специфікації) № 37-07/05/25-1-ЗВК.С-1

Кошторисна вартість	4919,140	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,87006	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	938,719	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід господарсько-питний та протипожежний В1									
1	*КБ22-35-1*	*Уст ановлення чавунних засувок або клапанів зворот них діамет ром 50 мм*	*1 шт*	*1*	*507,80* *364,80*	*13,44* *7,48*	*508*	*365*	*13* *7*	*1,5510* *0,0293*	*1,55* *0,03*
2	& С1630-68-3 варіант 7	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином DN50, P=1,0MPa ZETKAMA	шт	1	4145,35 -	- -	4145	-	- -	- -	- -
3	*КБ22-35-2*	*Уст ановлення чавунних засувок або клапанів зворот них діамет ром 65 мм*	*1 шт*	*2*	*842,76* *564,01*	*33,61* *18,70*	*1686*	*1128*	*67* *37*	*2,3980* *0,0732*	*4,80* *0,15*
4	& С1630-68-3 варіант 1	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином DN65, P=1,0MPa ZETKAMA	шт	2	5123,74 -	- -	10247	-	- -	- -	- -
5	*КБ22-35-3*	*Уст ановлення чавунних засувок або клапанів зворот них діамет ром 100 мм*	*1 шт*	*2*	*858,28* *579,53*	*33,61* *18,70*	*1717*	*1159*	*67* *37*	*2,4640* *0,0732*	*4,93* *0,15*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1630-68-ВГ-1	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином, DN100, P=1,0MPa ZETKAMA	шт	2	7773,90 -	__-__ -	15548	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
7	*КБ22-35-4*	*Уст ановлення чавунних засувок або клапанів зворот них діамет ром 125 мм*	*1 шт*	*1*	*1653,92* *778,75*	*630,03* *327,31*	*1654*	*779*	*630* *327*	*3,3110* *1,0498*	*3,31* *1,05*
8	& С1630-68-ВГ-2 варіант 1	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином, DN125, P=1,0MPa ZETKAMA	шт	1	12704,91 -	__-__ -	12705	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
9	КБ22-35-6	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм	1 шт	3	2727,98 1304,32	1003,27 521,83	8184	3913	3010 1565	5,3460 1,6803	16,04 5,04
10	& С1630-68-ВГ-2	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином, DN200, P=1,0MPa ZETKAMA	шт	3	22227,50 -	__-__ -	66683	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
11	& С1630-68-ВГ-13	Фланець стальний плоский приварний DN200	шт	4	1180,42 -	__-__ -	4722	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
12	*КБ22-37-3*	*Уст ановлення г ідрант ів пожежних*	*1 шт*	*1*	*1206,01* *724,77*	*89,92* *44,25*	*1206*	*725*	*90* *44*	*3,2010* *0,1733*	*3,20* *0,17*
13	& С1630-68-ВГ-4	Гідрант пожежний H=1500 мм	шт	1	74692,84 -	__-__ -	74693	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
14	& С1630-68-ВГ-5	Підставка під гідрант фланцева прохідна DN 100x100 мм	шт	1	5096,81 -	__-__ -	5097	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
15	*КБ22-39-6*	*Врізування в існуючі мережі з чавунних т руб чавунних т рійників діамет ром 200 мм*	*1 вріз*	*5*	*4498,70* *3236,64*	*1139,28* *596,63*	*22494*	*16183*	*5696* *2983*	*13,2660* *1,9642*	*66,33* *9,82*
16	& С1630-68-ВГ-6 варіант 1	Трійник чавунний фланцевий DN125/100	шт	1	12350,44 -	__-__ -	12350	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
17	& С1630-68-ВГ-8	Трійник чавунний фланцевий DN200/100	шт	3	13554,04 -	__-__ -	40662	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
18	& С1630-68-ВГ-7 варіант 1	Трійник чавунний фланцевий DN200/150	шт	1	14389,42 -	__-__ -	14389	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
19	КБ22-33-2	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 125-200 мм	1 т	6	91287,49 14041,54	9452,27 4904,11	547725	84249	56714 29425	57,5520 15,6605	345,31 93,96
20	& С1630-68-ВГ-9 варіант 1	Коліно чавунне фланцеве DN50	шт	1	9473,02 -	__-__ -	9473	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
21	& С1630-68-ВГ-10 варіант 1	Перехід чавунний фланцевий DN100/50	шт	1	4903,42 -	__-__ -	4903	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
22	& С1630-68-ВГ-11 варіант 1	Перехід чавунний фланцевий DN100/65	шт	2	2965,42 -	__-__ -	5931	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& С1630-68-ВГ-11 варіант 2	Перехід чавунний фланцевий DN125/100	шт	1	2965,42 -	__-__ -	2965	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
24	& С1630-68-ВГ-11 варіант 3	Перехід чавунний фланцевий DN150/125	шт	1	2965,42 -	__-__ -	2965	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
25	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	5	634,18 130,41	__-__ -	3171	652	__-__ -	0,4950 -	2,48 -
26	& С1630-68-ВГ-3	Вентиль чавунний діам. 25 мм 15кч18п	шт	5	669,40 -	__-__ -	3347	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
27	*КБ22-38-3*	*Врізування в існуючі мережі зі ст алевих т руб ст алевих шт уцерів [пат рубків] діамет ром 100 мм*	*1 вріз*	*1*	*1757,51 1001,47*	*718,52 210,88*	*1758*	*1001*	*719 211*	*3,5420 0,8249*	*3,54 0,82*
28	& С1630-68-ВГ-22 варіант 1	Патрубок чавунний фланцевий L=500 DN100	шт	1	253,03 -	__-__ -	253	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
29	*КБ22-38-5*	*Врізування в існуючі мережі зі ст алевих т руб ст алевих шт уцерів [пат рубків] діамет ром 200 мм*	*1 вріз*	*1*	*3293,93 1860,23*	*1333,22 277,93*	*3294*	*1860*	*1333 278*	*6,4020 1,0871*	*6,40 1,09*
30	& С1630-68-ВГ-23 варіант 1	Патрубок чавунний фланцевий L=200 DN200	шт	1	160,42 -	__-__ -	160	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
31	КР15-111-2	Заміна паронітових прокладок діаметром понад 50 до 100 мм	шт	3	544,85 416,41	__-__ -	1635	1249	__-__ -	1,7270 -	5,18 -
32	& С1630-68-ВГ-25	Втулка буртова ПЕ під фланець діам. 63 мм	шт	1	252,22 -	__-__ -	252	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
33	& С1630-68-ВГ-26	Втулка буртова ПЕ під фланець діам. 75 мм	шт	2	262,52 -	__-__ -	525	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
34	& С1630-68-ВГ-29	Фланець під буртову втулку ПЕ діам. 63 мм	шт	1	303,22 -	__-__ -	303	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
35	& С1630-68-ВГ-17	Фланець під буртову втулку ПЕ діам. 75 мм	шт	2	364,62 -	__-__ -	729	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
36	КР15-111-3	Заміна паронітових прокладок діаметром понад 100 до 125 мм	шт	1	755,24 503,94	__-__ -	755	504	__-__ -	2,0900 -	2,09 -
37	& С1630-68-ВГ-27	Втулка буртова ПЕ під фланець діам. 110 мм	шт	1	364,42 -	__-__ -	364	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
38	& С1630-68-ВГ-30	Фланець під буртову втулку ПЕ діам. 110мм	шт	1	466,42 -	__-__ -	466	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
39	КР15-111-4	Заміна паронітових прокладок діаметром понад 125 до 150 мм	шт	2	858,68 607,38	__-__ -	1717	1215	__-__ -	2,5190 -	5,04 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& С1630-68-ВГ-28	Втулка буртова ПЕ під фланець діам. 140 мм	шт	2	405,22 -	__-__ -	810	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
41	& С1630-68-ВГ-31	Фланець під буртову втулку ПЕ діам. 140мм	шт	2	527,62 -	__-__ -	1055	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
42	*КБ22-34-10*	*Уст ановлення поліет иленових т рійників діамет ром до 110 мм*	*10 шт*	*0,4*	*18461,87* *10160,06*	*8301,81* *4629,83*	*7385*	*4064*	*3321* *1852*	*39,1600* *18,9034*	*15,66* *7,56*
43	& С1630-68-ВГ-32	Трійник поліетиленовий редуційний ПЕ-100 SDR 17 діам. 63/32	шт	1	978,46 -	__-__ -	978	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
44	& С1630-68-ВГ-33	Трійник поліетиленовий редуційний ПЕ-100 SDR 17 діам. 75/32	шт	2	1149,82 -	__-__ -	2300	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
45	& С1630-68-ВГ-34	Трійник поліетиленовий редуційний ПЕ-100 SDR 17 діам. 110/63	шт	1	1347,70 -	__-__ -	1348	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
46	КБ22-34-11	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 160 мм	10 шт	0,1	24504,01 13727,50	10776,51 6010,53	2450	1373	1077 601	52,9100 24,5464	5,29 2,45
47	& С1630-68-ВГ-35	Трійник поліетиленовий редуційний ПЕ-100 SDR 17 діам. 140/63	шт	1	1578,22 -	__-__ -	1578	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
48	*КБ22-34-1*	*Уст ановлення поліет иленових фасонних част ин: відводів, колін, пат рубків, переходів діамет ром до 110 мм*	*10 шт*	*1*	*12555,26* *7020,72*	*5534,54* *3086,55*	*12555*	*7021*	*5534* *3087*	*27,0600* *12,6023*	*27,06* *12,60*
49	& С1630-68-ВГ-36	Коліно поліетиленове 90 град. ПЕ-100 SDR 17 діам. 63 мм	шт	1	409,81 -	__-__ -	410	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
50	& С1630-68-ВГ-37	Коліно поліетиленове 45 град. ПЕ-100 SDR 17 діам. 75 мм	шт	2	604,12 -	__-__ -	1208	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
51	& С1630-68-ВГ-38	Коліно поліетиленове 90 град. ПЕ-100 SDR 17 діам. 75 мм	шт	2	604,12 -	__-__ -	1208	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
52	& С1630-68-ВГ-39	Редукція поліетилена ПЕ-100 SDR 17 діам. 65/32 мм	шт	3	425,62 -	__-__ -	1277	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
53	& С1630-68-ВГ-41	Перехід ПЕ/сталь DN100	шт	2	2455,42 -	__-__ -	4911	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
54	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	5	634,18 130,41	__-__ -	3171	652	__-__ -	0,4950 -	2,48 -
55	& С1630-68-ВГ-21	Муфта компресійна ПЕ з металевою зовнішньою різьбою діам. 32х1"	шт	5	282,82 -	__-__ -	1414	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
56	КБ29-176-2	Установлення гільз зі стальних труб діаметром 150 мм	10шт	0,1	6479,08 3390,86	1,06 0,48	648	339	__-__ -	15,2460 0,0020	1,52 -
57	& С113-993-113-15 варіант 1	Труба сталева електрозварна діам. 159х4.5 (гільза) L=350мм	шт	1	216,74 -	__-__ -	217	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
58	КБ29-176-3	Установлення гільз зі стальних труб діаметром 200 мм	10шт	0,7	12093,83 3559,99	3,17 1,43	8466	2492	2 1	16,1590 0,0059	11,31 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& С113-993-113-18	Труба сталева електрозварна діам.219х5 (гільза) L=300мм	шт	1	308,82 -	__-__ -	309	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
60	& С113-993-113-16	Труба сталева електрозварна діам. 273х6 (гільза) L=300мм	шт	3	641,18 -	__-__ -	1924	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
61	& С113-993-113-16 варіант 2	Труба сталева електрозварна діам. 325х7 (гільза) L=300мм =========	шт	3	641,18 -	__-__ -	1924	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
62	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,2625	82395,03 5043,08	77351,95 39382,24	21629	1324	20305 10338	24,4596 145,2766	6,42 38,14
63	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	420	161,34 -	161,34 45,52	67763	-	67763 19118	__-__ 0,1610	__-__ 67,62
64	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,1785	69668,12 69668,12	__-__ -	12436	12436	__-__ -	345,5760 -	61,69 -
65	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	3,5	18626,32 3883,02	__-__ -	65192	13591	__-__ -	17,9520 -	62,83 -
66	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	2,2667	32859,03 32859,03	__-__ -	74482	74482	__-__ -	165,4950 -	375,13 -
67	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,015	69604,11 66716,15	1744,94 460,72	1044	1001	26 7	270,2700 1,7007	4,05 0,03
68	& С130-1199-ТБ-1	Труба поліетиленова ПЕ 100 SDR17 діам. 63х3,8 мм	м	15,15	171,23 -	__-__ -	2594	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
69	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 74 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,065	69604,11 66716,15	1744,94 460,72	4524	4337	113 30	270,2700 1,7007	17,57 0,11
70	& С130-1199-ТБ-2 варіант 1	Труба поліетиленова ПЕ 100 SDR17 діам. 75х4,5 мм	м	65,65	241,12 -	__-__ -	15830	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
71	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,045	109101,62 84284,46	22549,64 12547,51	4910	3793	1015 565	341,4400 50,9597	15,36 2,29
72	& С130-1199-ТБ-2 варіант 2	Труба поліетиленова ПЕ 100 SDR17 діам. 110х6,6 мм	м	45,45	512,40 -	__-__ -	23289	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,05	143720,28 106062,99	31967,58 17788,08	7186	5303	1598 889	434,7200 72,2002	21,74 3,61
74	& С130-1199-ТБ-2 варіант 3	Труба поліетиленова ПЕ 100 SDR17 діам. 140х8,3 мм	м	50,5	821,46 -	__-__ -	41484	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
75	КБ22-11-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,06	203739,36 108489,12	86928,94 36813,36	12224	6509	5216 2209	444,6640 151,7009	26,68 9,10
76	& С130-1199-ТБ-13	Труба поліетиленова ПЕ 100 SDR17 діам. 200х11,9 мм (футляр)	м	60,6	1669,08 -	__-__ -	101146	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
77	КБ22-11-7	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,02	254016,21 127103,82	113643,29 48951,65	5080	2542	2273 979	520,9600 194,3053	10,42 3,89
78	& С130-1199-ТБ-14	Труба поліетиленова ПЕ 100 SDR17 діам. 250х14,8 мм (футляр)	м	20,2	2594,22 -	__-__ -	52403	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
79	КБ22-11-8	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,04	270568,47 131397,87	120054,10 52495,97	10823	5256	4802 2100	538,5600 208,3962	21,54 8,34
80	& С130-1199-ТБ-15	Труба поліетиленова ПЕ 100 SDR17 діам. 280х16,6 мм (футляр)	м	40,4	3286,64 -	__-__ -	132780	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
81	КБ22-47-3	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 200 мм	100м	0,6	40915,69 24721,29	87,38 48,62	24549	14833	52 29	99,0000 0,1902	59,40 0,11
82	КБ22-47-4	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 250 мм	100м	0,2	49025,22 25301,28	120,99 67,32	9805	5060	24 13	100,1000 0,2633	20,02 0,05
83	КБ22-47-5	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 300 мм	100м	4	53669,09 25301,28	141,15 78,54	214676	101205	565 314	100,1000 0,3072	400,40 1,23
84	& С130-1199-ТБ-8	Ковзні опори для труб діам.75х4,5мм	компл	42	1244,76 -	__-__ -	52280	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
85	& С130-1199-ТБ-8 варіант 1	Ковзні опори для труб діам.110х6,6мм	компл	15	1244,76 -	__-__ -	18671	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
86	& С130-1199-ТБ-8 варіант 2	Ковзні опори для труб діам.140х8,3мм	компл	29	1244,76 -	__-__ -	36098	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
87	КБ1-125-2	Укладання трубопроводів зі стальних товстостінних труб при електрозварному з'єднанні, діаметр труб 200 мм	100м	0,01	284787,18 32263,49	12971,14 3422,63	2848	323	130 34	142,4940 12,0909	1,42 0,12
88	& С113-993-113-25	Труба сталева електрозварна діам.219х5	м	1	3139,67 -	__-__ -	3140	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	*КБ16-30-2*	*Зароблення сальників при проходженні т руб через фундамент и або ст іни підвалу, діамет р т руб до 200 мм*	*1сальник*	*1*	*1591,23* *1026,45*	__-__ -	*1591*	*1026*	__-__ -	*4,2570* -	*4,26* -
90	С111-596-1 варіант 1	Посилена бітумно-гумова ізоляція МБР-17 Ecobit	т	0,002	80186,91 -	__-__ -	160	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Збірні з/б елементи камери ТК-4 3000х2400х2100(h):									
91	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,0203	82395,03 5043,08	77351,95 39382,24	1673	102	1571 799	24,4596 145,2766	0,50 2,95
92	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	32,48	161,34 -	161,34 45,52	5240	-	5240 1478	__-__ 0,1610	__-__ 5,23
93	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0142	69668,12 69668,12	__-__ -	989	989	__-__ -	345,5760 -	4,91 -
94	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,04	32859,03 32859,03	__-__ -	1314	1314	__-__ -	165,4950 -	6,62 -
95	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,8	1340,30 -	__-__ -	1072	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
96	*КБ7-62-4*	*Улашт ування нерухомих щит ових опор зі збірних залізобет онних конст рукцій*	*100м3*	*0,0798*	*305247,60* *104419,07*	*89005,77* *53586,19*	*24359*	*8333*	*7103* *4276*	*438,6250* *166,9447*	*35,00* *13,32*
97	& С126-1107-СП-1	Стінова панель КС2 2700х1050х200	шт	4	7705,67 -	__-__ -	30823	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
98	& С126-1107-СП-2	Стінова панель КС4 3300х1050х200	шт	4	9828,14 -	__-__ -	39313	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
99	& С126-1107-СП-3	Плита перекриття (днища) КП3 3400х1390х200 мм	шт	4	14576,44 -	__-__ -	58306	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
100	& К585521-Л001-4	Кільце опорне КО - 6	шт	1	701,82 -	__-__ -	702	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Збірні з/б елементи колодязя:									
101	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,0065	82395,03 5043,08	77351,95 39382,24	536	33	503 256	24,4596 145,2766	0,16 0,94
102	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	10,4	161,34 -	161,34 45,52	1678	-	1678 473	__-__ 0,1610	__-__ 1,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,005	69668,12 69668,12	__-__ -	348	348	__-__ -	345,5760 -	1,73 -
104	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,01842	32859,03 32859,03	__-__ -	605	605	__-__ -	165,4950 -	3,05 -
105	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,95	1340,30 -	__-__ -	1273	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
106	*КБ22-41-1*	*Улашт ування круглих колодязів зі збірного залізобет ону у сухих ґрунт ах*	*10м3*	*0,4658*	*72802,17* *36230,17*	*31530,22* *16111,06*	*33911*	*16876*	*14687* *7505*	*155,9360* *52,4808*	*72,63* *24,45*
107	& К585521-Л001-5	Днище ПН15	шт	3	6462,84 -	__-__ -	19389	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
108	& К585521-Л001-6 варіант 1	Кільце стінове КС 15.5	шт	4	2821,14 -	__-__ -	11285	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
109	& К585521-Л001-6	Кільце стінове КС 15.6	шт	3	3472,92 -	__-__ -	10419	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
110	& К585521-Л001-6 варіант 2	Кільце стінове КС 15.9	шт	2	4275,25 -	__-__ -	8551	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
111	& К585521-Л001-3 варіант 2	Плита перекриття 1ПП 15	шт	3	5720,93 -	__-__ -	17163	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
112	& К585521-Л001-4	Кільце опорне КО - 6	шт	4	701,82 -	__-__ -	2807	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
113	& С126-1107-СП-4 варіант 1	Люк чавунний водопровідний, тип "В", Д= 700мм	шт	3	7036,59 -	__-__ -	21110	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
114	& С126-1107-СП-4 варіант 2	Люк чавунний водопровідний, тип "Л", Д= 700мм	шт	2	7036,59 -	__-__ -	14073	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
115	& С126-1107-СП-5	Драбина С1-4, L=1.8м	шт	4	3298,29 -	__-__ -	13193	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
116	С1424-11598 варіант 1	Бетон В3.5	м3	1,9	5662,07 -	__-__ -	10758	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
117	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,78	28782,74 9314,21	__-__ -	22451	7265	__-__ -	36,8500 -	28,74 -
118	& С126-1107-СП-8	Упори бетонні	м3	1	4717,11 -	__-__ -	4717	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажні роботи:									
119	КБ22-37-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення гідрантів пожежних	1 шт	1	488,81 434,86	53,95 26,55	489	435	54 27	1,9206 0,1040	1,92 0,10
120	КР16-79-1	Розбирання вручну цегляної кладки камер, каналів, компенсаторних ніш, кутів повороту без очищення цегли	м3	10	2538,56 2381,38	157,18 86,80	25386	23814	1572 868	11,5500 0,3112	115,50 3,11
121	КБ16-16-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 65 мм	1 шт	1	243,44 235,53	7,91 5,14	243	236	7 5	0,9768 0,0180	0,98 0,02
122	КБ16-16-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 100 мм	1 шт	1	433,13 412,17	20,96 11,65	433	412	21 12	1,7094 0,0378	1,71 0,04
123	КБ16-16-5 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 200 мм	1 шт	4	1420,88 1348,30	72,58 40,34	5684	5393	291 161	5,8806 0,1383	23,52 0,55
124	КБ22-11-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,03	40028,57 39035,87	846,65 216,75	1201	1171	25 7	158,1360 0,8028	4,74 0,02
125	КБ22-11-6 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,025	117250,83 65093,47	52157,36 22088,01	2931	1627	1304 552	266,7984 91,0205	6,67 2,28
		Разом прямі витрати по розділу 1					2363989	452897	216211 93499		1950,83 324,21
		Разом будівельні роботи, грн.					2363989				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1694881				
		всього заробітна плата, грн.					546396				
		Загальновиробничі витрати, грн.					236399				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2600388**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Збірні з/б елементи колодязів:									
139	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,013	82395,03 5043,08	77351,95 39382,24	1071	66	1005 512	24,4596 145,2766	0,32 1,89
140	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	20,8	161,34 -	161,34 45,52	3356	-	3356 947	__-__ 0,1610	__-__ 3,35
141	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,01	69668,12 69668,12	__-__ -	697	697	__-__ -	345,5760 -	3,46 -
142	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,11	32859,03 32859,03	__-__ -	3614	3614	__-__ -	165,4950 -	18,20 -
143	С1421- 10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,9	1340,30 -	__-__ -	2547	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
144	*КБ23-13-4*	*Улашт ування круглих збірних залізобет онних каналізаційних колодязів діамет ром 1 м у мокрих ґрунт ах*	*10м3*	*0,1948*	*124042,89* *61958,20*	*34362,72* *17271,73*	*24164*	*12069*	*6694* *3365*	*256,9600* *53,7727*	*50,06* *10,47*
145	& К585521- Л001-1	Днище ПН10	шт	4	3124,19 -	__-__ -	12497	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
146	& К585521- Л001-2 варіант 2	Кільце стінове КС 10.3 П	шт	1	1814,70 -	__-__ -	1815	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
147	& К585521- Л001-2 варіант 3	Кільце стінове КС 10.5 П	шт	1	1751,36 -	__-__ -	1751	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
148	& К585521- Л001-2 варіант 1	Кільце стінове КС 10.6 П	шт	1	2485,76 -	__-__ -	2486	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
149	& К585521- Л001-2 варіант 4	Кільце стінове КС 10.9 П	шт	1	2467,40 -	__-__ -	2467	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
150	& К585521- Л001-3 варіант 1	Плита перекриття ПП 10-1 П	шт	4	2308,08 -	__-__ -	9232	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
151	& К585521- Л001-4	Кільце опорне КО - 6	шт	8	701,82 -	__-__ -	5615	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
152	& С126- 1107-СП-4	Люки чавунні водопровідні, тип "В", Д= 700мм	шт	1	7036,59 -	__-__ -	7037	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	& С126-1107-СП-4 варіант 2	Люк чавунний водопровідний, тип "Л", Д= 700мм	шт	3	7036,59 -	__-__ -	21110	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
154	С1424-11600-2 варіант 1	Бетон В15	м3	3,3	5947,67 -	__-__ -	19627	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
155	С1424-11598 варіант 1	Бетон В3.5	м3	0,7	5662,07 -	__-__ -	3963	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
156	С111-1788 варіант 1	Скоби ходові ОАІ l=850 в п/е покритті	шт	11	230,12 -	__-__ -	2531	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
157	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,238	28782,74 9314,21	__-__ -	6850	2217	__-__ -	36,8500 -	8,77 -
158	КР16-39-2	Розбирання трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	100м	0,1	29619,90 29594,87	25,03 14,47	2962	2959	3 1	143,5390 0,0548	14,35 0,01
159	КР16-39-3	Розбирання трубопроводів каналізації діаметром 150 мм	100м	0,15	40149,04 40111,49	37,55 21,70	6022	6017	5 3	194,5460 0,0822	29,18 0,01
160	КБ22-42-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування водопровідних цегляних колодязів круглих із конічною верхньою частиною у сухих ґрунтах	10м3	0,432	21441,89 19030,33	2410,96 1209,11	9263	8221	1042 522	79,9392 3,8717	34,53 1,67
		Разом прямі витрати по розділу 2					410607	107853	43588 16100		483,40 55,70
		Разом будівельні роботи, грн.					410607				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					259166				
		всього заробітна плата, грн.					123953				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41060				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**451667**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	КБ23-18-4	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,0 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,4352	198947,94 43160,36	22244,88 11147,36	86582	18783	9681 4851	188,2430 34,4280	81,92 14,98
162	& С113-2311-3 варіант 1	Зливоприймач ЗП-1ПН з днищем 1010х610х800 мм	шт	8	4164,83 -	__-__ -	33319	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
163	& С113-2311-3 варіант 2	Зливоприймач ЗП-1 1010х610х800 мм	шт	8	5274,19 -	__-__ -	42194	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
164	КК1-16-1	Установлення решітки в корпус люка дощоприймального колодязя	1 шт	8	95,17 95,17	__-__ -	761	761	__-__ -	0,4400 -	3,52 -
165	& С113-2311-3 варіант 3	Решітка дощоприймача чавунна ДБ-2 900х570х80 мм	шт	8	3264,79 -	__-__ -	26118	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
166	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,9	82395,03 5043,08	77351,95 39382,24	74156	4539	69617 35444	24,4596 145,2766	22,01 130,75
167	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	144	161,34 -	161,34 45,52	23233	-	23233 6555	__-__ 0,1610	__-__ 23,18
168	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0604	69668,12 69668,12	__-__ -	4208	4208	__-__ -	345,5760 -	20,87 -
169	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,01	143720,28 106062,99	31967,58 17788,08	1437	1061	320 178	434,7200 72,2002	4,35 0,72
170	& С130-1199-ТБ-2 варіант 4	Труба поліетиленова ПЕ 100 SDR17 діам. 160х9,5 мм	м	10,1	1159,19 -	__-__ -	11708	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
171	& С113-ВГП-НО-В-32-90 варіант 1	Коліно поліетиленове 90 град. ПЕ-100 SDR 17 діам. 160 мм	шт	1	449,31 -	__-__ -	449	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
172	*КГ23-1-4*	*Укладання т рубопроводів з двошарових гофрованих т руб "КОРСИС" довжиною 6 м і діамет ром 200 мм*	*100 м*	*0,35*	*37817,85* *3962,19*	*830,17* *395,17*	*13236*	*1387*	*291* *138*	*17,2810* *1,2027*	*6,05* *0,42*
173	& С113-2311-2 варіант 1	Труби двошарові профільовані КОРСИС SN8 діам. 200 мм	м	35	541,22 -	__-__ -	18943	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	*КГ23-1-5*	*Укладання т рубопроводів з двошарових гофрованих т руб "КОРСИС" довжиною 6 м і діамет ром 250 мм*	*100 м*	*0,2*	*72986,42* *6176,57*	*1444,71* *687,69*	*14597*	*1235*	*289* *138*	*26,9390* *2,0931*	*5,39* *0,42*
175	& С113-2311-2 варіант 2	Труби двошарові профільовані КОРСИС SN8 діам. 250 мм	м	20	761,88 -	__-__ -	15238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
176	*КГ23-1-6*	*Укладання т рубопроводів з двошарових гофрованих т руб "КОРСИС" довжиною 6 м і діамет ром 300 мм*	*100 м*	*0,95*	*127339,83* *8935,73*	*2070,03* *985,35*	*120973*	*8489*	*1967* *936*	*38,9730* *2,9990*	*37,02* *2,85*
177	С113-1439-6 варіант 1	Труби двошарові профільовані КОРСИС SN8 діам. 315 мм	м	95	1135,01 -	__-__ -	107826	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
178	*КГ23-1-7*	*Укладання т рубопроводів з двошарових гофрованих т руб "КОРСИС" довжиною 6 м і діамет ром 400 мм*	*100 м*	*1,4*	*141093,40* *3810,15*	*4251,40* *2040,46*	*197531*	*5334*	*5952* *2857*	*16,0050* *6,3110*	*22,41* *8,84*
179	С113-1439-7 варіант 1	Труби двошарові профільовані КОРСИС SN8 діам. 400 мм	м	140	2241,96 -	__-__ -	313874	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
180	КБ1-71-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 303 кВт [410 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,884359	6657,48 -	6657,48 1991,04	5888	-	5888 1761	__-__ 6,5469	__-__ 5,79
		Збірні з/б елементи колодязів:									
181	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,00817	82395,03 5043,08	77351,95 39382,24	673	41	632 322	24,4596 145,2766	0,20 1,19
182	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	20,8	161,34 -	161,34 45,52	3356	-	3356 947	__-__ 0,1610	__-__ 3,35
183	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,01	69668,12 69668,12	__-__ -	697	697	__-__ -	345,5760 -	3,46 -
184	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,01061	32859,03 32859,03	__-__ -	349	349	__-__ -	165,4950 -	1,76 -
185	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,9	1340,30 -	__-__ -	2547	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
186	КБ23-13-4	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,4087	240176,02 61958,20	34362,72 17271,73	98160	25322	14044 7059	256,9600 53,7727	105,02 21,98
187	& К585521-Л001-1	Днище ПН10	шт	8	3124,19 -	__-__ -	24994	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	& К585521-Л001-2 варіант 5	Кільце стінове КС 10.5	шт	1	1751,36 -	__-__ -	1751	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
189	& К585521-Л001-2 варіант 6	Кільце стінове КС 10.6	шт	9	2163,41 -	__-__ -	19471	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
190	& К585521-Л001-3 варіант 3	Плита перекриття ПП 10-1	шт	8	2308,08 -	__-__ -	18465	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
191	& К585521-Л001-4	Кільце опорне КО - 6	шт	9	701,82 -	__-__ -	6316	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
192	& С126-1107-СП-4	Люки чавунні водопровідні, тип "В", Д= 700мм	шт	9	7036,59 -	__-__ -	63329	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
193	& С126-1107-СП-4 варіант 2	Люк чавунний водопровідний, тип "Л", Д= 700мм	шт	1	7036,59 -	__-__ -	7037	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
194	С111-1788 варіант 1	Скоби ходові ОАІ l=850 в п/е покритті	шт	41	230,12 -	__-__ -	9435	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
195	С1424-11598 варіант 1	Бетон В3.5	м3	1,93	5662,07 -	__-__ -	10928	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
196	КБ23-13-8	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,3022	187212,36 34628,69	15716,35 7905,87	56576	10465	4749 2389	143,6160 24,6662	43,40 7,45
197	& К585521-Л001-1 варіант 1	Днище ПН20	шт	1	2615,50 -	__-__ -	2616	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
198	& К585521-Л001-2 варіант 7	Кільце стінове КС 7.9	шт	1	2280,13 -	__-__ -	2280	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
199	& К585521-Л001-3 варіант 4	Плита перекриття 1ПП 20	шт	1	11112,92 -	__-__ -	11113	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
200	& К585521-Л001-4	Кільце опорне КО - 6	шт	2	701,82 -	__-__ -	1404	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
201	& С126-1107-СП-4	Люки чавунні водопровідні, тип "В", Д= 700мм	шт	1	7036,59 -	__-__ -	7037	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
202	С1424-11600-2 варіант 1	Бетон В15	м3	11,47	5947,67 -	__-__ -	68220	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
203	С111-1788 варіант 1	Скоби ходові ОАІ l=850 в п/е покритті	шт	9	230,12 -	__-__ -	2071	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,92	28782,74 9314,21	__-__ -	26480	8569	__-__ -	36,8500 -	33,90 -
205	КБ7-53-11 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення дрібних конструкцій [зливоприймальник] масою до 0, 5 т	100шт	0,07	26124,12 23767,44	2356,68 1362,81	1829	1664	165 95	98,5710 5,1802	6,90 0,36
206	КБ23-3-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання трубопроводів із керамічних каналізаційних труб діаметром 150 мм	100м	0,5	19138,56 18251,01	887,55 442,37	9569	9126	443 221	76,6656 1,3464	38,33 0,67
207	КБ23-3-6 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання трубопроводів із керамічних каналізаційних труб діаметром 400 мм	100м	2,2	58351,74 34857,85	23493,89 11709,88	128374	76687	51687 25762	144,5664 35,6400	318,05 78,41
		Разом прямі витрати по розділу 3					1697348	178717	192314 89653		754,56 301,36
		Разом будівельні роботи, грн.					1697348				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1326317				
		всього заробітна плата, грн.					268370				
		Загальновиробничі витрати, грн.					169737				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1867085**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
19-02/02/26

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03

на Зовнішні мережі газопостачання (винесення з під плями забудови)

Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	357,681	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,19322	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	49,117	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підземна частина газопроводу									
		--- Земляні роботи ---									
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0035024	115210,06 10410,03	104800,03 51364,21	404	36	368 180	50,4900 187,8696	0,18 0,66
2	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,0246226	82395,03 5043,08	77351,95 39382,24	2029	124	1905 970	24,4596 145,2766	0,60 3,58
3	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,15	18626,32 3883,02	__-__ -	2794	582	__-__ -	17,9520 -	2,69 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,015	32859,03 32859,03	__-__ -	493	493	__-__ -	165,4950 -	2,48 -
5	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,65	1340,30 -	__-__ -	2211	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
6	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0246226	11004,47 -	11004,47 4714,14	271	-	271 116	__-__ 16,6733	__-__ 0,41
7	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	5,95408	362,52 -	362,52 116,21	2158	-	2158 692	__-__ 0,4110	__-__ 2,45
		--- Прокладання трубопроводів ---									
8	КБ22-12-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,13	163624,88 110476,70	53148,18 29036,81	21271	14362	6909 3775	442,4200 116,9927	57,51 15,21
9	С113-965	Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 80 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 110х10 мм	м	130	825,96 -	__-__ -	107375	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
10	С113-189 варіант 1	Футляр-труба електрозв. Ф219х5,0 в ізоляції "дуже посилена"	м	1	1464,73 -	__-__ -	1465	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
11	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	1	12555,26 7020,72	5534,54 3086,55	12555	7021	5534 3087	27,0600 12,6023	27,06 12,60
12	С113-1285	Муфти з поліетилену діам. 110 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб"	шт	1	532,36 -	__-__ -	532	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
13	С113-1255	Затички з поліетилену діам. 110 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб"	шт	1	587,89 -	__-__ -	588	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
14	С113-1338	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ для газових мереж середнього і високого тисків II категорії ПС-07 de/DN 90/80 мм	шт	3	5856,06 -	__-__ -	17568	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
15	С113-1284	Муфти з поліетилену діам. 90 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб"	шт	3	504,31 -	__-__ -	1513	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
16	С113-995	Коліна з поліетилену діам. 90 мм /90 град. для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	5578,38 -	__-__ -	5578	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
17	С113-1219	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 90/63 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	2505,21 -	__-__ -	2505	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
18	КБ22-34-2	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм	10 шт	0,8	16659,45 9475,11	7184,34 4007,02	13328	7580	5748 3206	36,5200 16,3643	29,22 13,09
19	С113-1342	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ для газових мереж середнього і високого тисків II категорії ПС-11 de/DN 160/150 мм	шт	2	18048,75 -	__-__ -	36098	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С113-1293	Муфти з поліетилену діам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	4	2219,12 -	__-__ -	8876	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
21	С113-998	Коліна з поліетилену діам. 160 мм /90 град. для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	14641,12 -	__-__ -	29282	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
22	КБ22-34-10	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	10 шт	0,1	18461,87 10160,06	8301,81 4629,83	1846	1016	830 463	39,1600 18,9034	3,92 1,89
23	С113-1065	Трійники різносторонні з поліетилену діам. 110/90 мм для зварювання ПЕ труб методом "Врозтруб"	шт	1	2665,87 -	__-__ -	2666	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
24	КБ25-11-1	Установлення стальних фасонних частин для трубопроводів діаметром до 400 мм	1т	0,0099	610224,58 127849,09	215794,16 96991,96	6041	1266	2136 960	413,6440 322,5322	4,10 3,19
25	& С113-108-1	Перехід концентричний 159/108	шт	1	382,69 -	__-__ -	383	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
26	& С113-108-2	Ввід сталевий приварний 90град Ф100мм	шт	1	337,24 -	__-__ -	337	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
27	& С113-108-3	Ввід сталевий приварний 90град Ф150мм	шт	1	808,86 -	__-__ -	809	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
28	КБ22-36-3	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм	1 шт	1	2061,09 1057,41	615,01 319,83	2061	1057	615 320	4,3340 1,0293	4,33 1,03
29	С1630-2029	Крани кульові фланцеві КЗК 41 с для води, газу, нафтопродуктів, тиск 2,5 МПа, діаметр 150 мм	шт	1	29775,80 -	__-__ -	29776	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
30	КБ22-36-2	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	1 шт	1	1029,85 738,04	53,77 29,92	1030	738	54 30	3,0250 0,1170	3,03 0,12
31	С1630-1908	Крани сталеві кульові з ручним управлінням 11с67п діам. 80 мм	шт	1	4900,78 -	__-__ -	4901	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
32	КБ22-36-1	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	1 шт	1	618,55 458,93	33,61 18,70	619	459	34 19	1,8810 0,0732	1,88 0,07
33	С1630-1907	Крани сталеві кульові з ручним управлінням 11с67п діам. 50 мм	шт	1	4150,84 -	__-__ -	4151	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
34	КБ22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	1фланець	1	435,25 239,63	173,09 6,05	435	240	173 6	0,8140 0,0237	0,81 0,02
35	С130-933	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	1	258,95 -	__-__ -	259	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
36	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	1фланець	1	574,04 310,87	233,47 8,16	574	311	233 8	1,0560 0,0319	1,06 0,03
37	С130-935	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	1	381,25 -	__-__ -	381	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					325163	35285	26968		138,87
									13832		54,35
		Разом будівельні роботи, грн.					325163				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					262910				
		всього заробітна плата, грн.					49117				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32518				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**357681**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**49117**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
19-02/02/26

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на ГП

Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	9188,873	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	9,52079	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2280,751	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,288	49792,62 4433,90	45358,72 21569,05	14340	1277	13063 6212	21,5050 68,7225	6,19 19,79
2	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,69	75559,45 5012,24	70473,54 32064,21	127695	8471	119100 54189	24,3100 100,7219	41,08 170,22
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,5934	69668,12 69668,12	__-__ -	41341	41341	__-__ -	345,5760 -	205,06 -
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	2704	362,52 -	362,52 116,21	980254	-	980254 314232	__-__ 0,4110	__-__ 1111,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*КБ47-25-3*	*Підгот овлення ґрунт у механізованим способом для влашт ування парт ерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см*	*100м2*	*7,6667*	*9791,20* *9720,03*	*71,17* *33,04*	*75066*	*74521*	*545* *253*	*46,2440* *0,1153*	*354,54* *0,88*
6	С1429-110	Земля рослинна	м3	115	841,15 -	__-__ -	96732	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
7	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,77212	12830,75 -	12830,75 5496,48	9907	-	9907 4244	__-__ 19,4403	__-__ 15,01
8	КБ1-27-8 к=3	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2 (до 20 м)	1000м3	0,77212	19021,35 -	19021,35 8148,43	14687	-	14687 6292	__-__ 28,8199	__-__ 22,25
		ТИП I									
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	6,7815	7181,28 4572,78	2608,50 1405,70	48700	31010	17690 9533	20,1960 5,6293	136,96 38,17
10	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	1 м3	357,8725	2733,80 991,27	229,02 111,23	978352	354748	81960 39806	4,3780 0,4440	1566,77 158,88
11	*КБ11-2-4*	*Улашт ування ущільнених т рамбівками підст илаючих щебеневих шарів*	*1 м3*	*286,298*	*4853,75* *1190,52*	*732,54* *358,02*	*1389619*	*340843*	*209725* *102500*	*5,2580* *1,4315*	*1505,35* *409,85*
12	*КБ27-15-1*	*Улашт ування основи зі щебенево-піщаної суміші авт огрейдером, за т овщини шару 15 см*	*1000м2*	*1,43149*	*500611,79* *6216,05*	*15508,06* *6109,56*	*716621*	*8898*	*22200* *8746*	*28,2150* *19,0726*	*40,39* *27,30*
13	*КБ27-22-3*	*Улашт ування асфальт обет онного покрит т я доріжок і т рот уарів двошарових, верхній шар із дрібнозернист ої асфальт обет онної суміші за т овщини 3 см*	*100м2*	*14,3149*	*4796,89* *2856,92*	*564,48* *282,43*	*68667*	*40897*	*8080* *4043*	*11,1760* *0,9138*	*159,98* *13,08*
14	*КБ27-22-5* *к=2*	*Улашт ування асфальт обет онного покрит т я доріжок і т рот уарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни т овщини шару додават и або вилучат и до/з норм 27-22-3 - 27-22-4 (до 10 см)*	*100м2*	*14,3149*	*4487,84* *4487,84*	__-__ -	*64243*	*64243*	__-__ -	*17,5560* -	*251,31* -
15	С1421-9851 варіант 1	Гарячий щільний мілкоозернистий асфальтобетон тип Б марки II	т	#########	7449,83 -	__-__ -	1033376	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		ТИП II, ТИП III									
16	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,85335	7181,28 4572,78	2608,50 1405,70	27672	17621	10051 5417	20,1960 5,6293	77,82 21,69
17	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	1 м3	148,879	2733,80 991,27	229,02 111,23	407005	147579	34096 16560	4,3780 0,4440	651,79 66,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	*КБ11-2-4*	*Улашт ування ущільнених т рамбівками підст илаючих щебеневих шарів*	*1 м3*	*77,067*	*4696,06* *1190,52*	*732,54* *358,02*	*361911*	*91750*	*56455* *27592*	*5,2580* *1,4315*	*405,22* *110,32*
19	*КБ27-17-3*	*Улашт ування основи т рот уарів із щебеню за т овщини шару 12 см*	*100м2*	*7,7067*	*9650,94* *7145,94*	*2280,10* *1137,47*	*74377*	*55072*	*17572* *8766*	*31,8560* *3,9598*	*245,50* *30,52*
20	*КБ27-17-4 к=9*	*Улашт ування основи т рот уарів із щебеню, за зміни т овщини на кожен 1 см додават и або вилучат и до/з норми 27-17-3 (до т овщ.0,05 м)*	*100м2*	*-7,7067*	*1019,30* -	*885,48* *448,99*	*-7855*	-	*-6824* *-3460*	__-__ *1,6209*	__-__ *-12,49*
21	С1421-9475 варіант 1	Гранівідсів фр.5 мм	м3	67,818	1146,76 -	__-__ -	77771	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
22	*КБ27-65-6*	*Улашт ування покрит т я з фігурних елемент ів мощення з використ анням гот ової піщано-цемент ної суміші т рот уарів, шириною до 2 м*	*1000 м2*	*0,77067*	*300627,86* *278426,56*	*16016,55* *4667,68*	*231685*	*214575*	*12343* *3597*	*1127,9180* *18,1300*	*869,25* *13,97*
23	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні (ФЕМ)	м2	806,89	786,73 -	__-__ -	634805	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
24	& С1421-9656-19 варіант 1	Піщано-цементна суміш	м3	23,1201	3839,89 -	__-__ -	88779	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
25	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	12	1805,18 -	__-__ -	21662	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
26	*КБ27-66-4*	*Уст ановлення бет онних борт ових каменів на бет онну основу, за ширини борт у у верхній йог о част ині до 100 мм*	*100 м*	*6,37*	*53016,65* *20236,29*	*1055,05* *525,86*	*337716*	*128905*	*6721* *3350*	*89,3750* *1,6005*	*569,32* *10,20*
27	& С1416-8684-3-4О варіант 1	Камені бортові БР100.20.8.	шт	417	292,42 -	__-__ -	121939	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
28	& С1416-8684-3-4О варіант 2	Камені бортові БР100.30.15	шт	220	359,41 -	__-__ -	79070	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
29	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну	100м2	21,1	5847,58 2033,24	__-__ -	123384	42901	__-__ -	9,0640 -	191,25 -
30	*КБ7-42-1*	*Уст ановлення лавок, урн*	*100шт*	*0,12*	*45271,65* *14312,14*	*30959,51* *18208,75*	*5433*	*1717*	*3716* *2185*	*61,6000* *60,9074*	*7,39* *7,31*
31	& С123-422-1 варіант 1	Лава	шт	5	12263,91 -	__-__ -	61320	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
32	& С123-423-1 варіант 1	Урна для сміття	шт	7	5723,76 -	__-__ -	40066	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	*КБ7-42-1*	*Уст ановлення ст оянок для велосипедів*	*100шт*	*0,01*	*54520,58* *14312,14*	*30959,51* *18208,75*	*545*	*143*	*310* *182*	*61,6000* *60,9074*	*0,62* *0,61*
34	& С123-423-1 варіант 2	Велопарковка Укрспецсервис City 11	шт	1	6641,76 -	__-__ -	6642	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по кошторису					8353527	1666512	1611651 614239		7285,79 2235,00
		Разом будівельні роботи, грн.					8353527				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5075364				
		всього заробітна плата, грн.					2280751				
		Загальновиробничі витрати, грн.					835346				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9188873**				
		_ _ _

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
19-02/02/26

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01

на Влаштування пандуса

Тимчасові будівлі і споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	141,189	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,03692	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	10,027	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-30-2	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід	1000м2	0,186	471,24 -	471,24 188,76	88	-	88 35	__-__ 0,5663	__-__ 0,11
2	КБ1-136-1	Ущільнення ґрунту основи	100м2	1,86	962,01 -	962,01 481,32	1789	-	1789 895	__-__ 1,5573	__-__ 2,90
3	*КБ27-59-2*	*Улашт ування дорожніх покрит т ів т имчасових доріг із збірних залізобет онних плит площею понад 3 м2*	*100 м3*	*0,2142*	*33249,21 11039,14*	*20628,52 10176,52*	*7122*	*2365*	*4419 2180*	*48,1470 31,4622*	*10,31 6,74*
4	К582121-К775 варіант 1	Збірні залізобетонні дорожні плит типу 2П30.18 (з урахуванням 3-кратної оборотності)	шт	8,4	13334,19 -	__-__ -	112007	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
5	КБ27-59-4	Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2	100 м3	0,2142	34301,37 8471,67	25391,14 12779,79	7347	1815	5439 2737	36,9490 41,7729	7,91 8,95
		Разом прямі витрати по кошторису					128353	4180	11735 5847		18,22 18,70
		Разом будівельні роботи, грн.					128353				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112438				
		всього заробітна плата, грн.					10027				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12836				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**141189**				
		_ _ _

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
19-02/02/26

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-02

на Тимчасове огородження

Тимчасові будівлі і споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	510,526	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,88768	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	199,493	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ46-48-3*	*Вст ановлення т имчасового огородження висот ою 2,0 м із профільованого наст илу по мет алевим опорам*	*100м2*	*4,36*	*19579,62* *18353,37*	*356,24* *198,21*	*85367*	*80021*	*1553* *864*	*87,3180* *0,7754*	*380,71* *3,38*
2	КБ7-25-1	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,04	1113874,64 736604,50	182819,30 91680,39	44555	29464	7313 3667	2839,1000 296,6295	113,56 11,87
3	КБ7-25-8	Улаштування хвірток з установленням стовпів металевих	100шт	0,01	372047,19 329871,68	7060,25 3436,85	3720	3299	71 34	1252,0750 13,4228	12,52 0,13
4	& С180-4-3-11-3-1 варіант 1	Профнастил	м2	457	328,39 -	__-__ -	150074	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
5	& С1-1-345 варіант 1	Металоконструкції	т	2,5	38070,39 -	__-__ -	95176	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ46-48-3* *к дем.=0,7*	*(Демонт аж) Вст ановлення т имчасового огородження висот ою 2,0 м із профільованого наст илу по мет алевим опорам*	*100м2*	*4,36*	*13096,73* *12847,36*	*249,37* *138,75*	*57102*	*56014*	*1088* *605*	*61,1226* *0,5428*	*266,49* *2,37*
7	КБ7-25-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,04	643948,01 515623,15	127973,51 64176,27	25758	20625	5119 2567	1987,3700 207,6407	79,49 8,31
8	КБ7-25-8 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування хвірток з установленням стовпів металевих	100шт	0,01	236203,71 230910,18	4942,18 2405,80	2362	2309	49 24	876,4525 9,3959	8,76 0,09
		Разом прямі витрати по кошторису					464114	191732	15193 7761		861,53 26,15
		Разом будівельні роботи, грн.					464114				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					257189				
		всього заробітна плата, грн.					199493				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46412				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**510526**				
		_ _ _

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
19-02/02/26

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-03

на Тимчасові дороги

Тимчасові будівлі і споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1408,300	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,97183	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	235,664	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,672	74267,05 3311,25	67269,97 23903,98	49907	2225	45205 16063	16,0600 73,5566	10,79 49,43
2	КР20-41-3	Навантаження грунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	3,086	3520,46 383,29	3137,17 1402,90	10864	1183	9681 4329	1,8590 4,4699	5,74 13,79
3	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	308,6	362,52 -	362,52 116,21	111874	-	111874 35862	__-__ 0,4110	__-__ 126,83
4	КБ8-2-1	Улаштування основи піщаної	1 м3	67,2	2227,45 547,24	177,77 96,53	149685	36775	11946 6487	2,5300 0,3739	170,02 25,13
5	*КБ27-59-2*	*Улашт ування дорожніх покрит т ів т имчасових доріг із збірних залізобет онних плит площею понад 3 м2*	*100 м3*	*1,1424*	*33249,21 11039,14*	*20628,52 10176,52*	*37984*	*12611*	*23566 11626*	*48,1470 31,4622*	*55,00 35,94*
6	К582121-К775 варіант 1	Збірні залізобетонні дорожні плит типу 2П30.18 (з урахуванням 3-кратної оборотності)	шт	44,8	13334,19 -	__-__ -	597372	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-59-4	Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2	100 м3	1,1424	34301,37 8471,67	25391,14 12779,79	39186	9678	29007 14600	36,9490 41,7729	42,21 47,72
8	*КБ8-2-1*	*Розбирання піщаної підгот овки т овщиною 100 мм в місці розт ашування т имчасової дороги на т ерит орії існ. підприємст ва*	*1 м3*	*67,2*	*580,01* *437,79*	*142,22* *77,22*	*38977*	*29419*	*9558* *5189*	*2,0240* *0,2991*	*136,01* *20,10*
9	*КБ47-25-3*	*Підгот овлення ґрунт у механізованим способом для влашт ування парт ерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 27 см*	*100м2*	*4,2*	*9791,20* *9720,03*	*71,17* *33,04*	*41123*	*40824*	*299* *139*	*46,2440* *0,1153*	*194,22* *0,48*
10	С1429-110	Земля рослинна	м3	113,4	841,15 -	__-__ -	95386	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
11	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну	100м2	4,2	5847,58 2033,24	__-__ -	24560	8540	__-__ -	9,0640 -	38,07 -
12	КБ1-28-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0428	7481,18 -	7481,18 2664,06	320	-	320 114	__-__ 8,1083	__-__ 0,35
13	С1429-110 варіант 1	Грунт піщаний	м3	113,4	732,23 -	__-__ -	83035	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по кошторису					1280273	141255	241456 94409		652,06 319,77
		Разом будівельні роботи, грн.					1280273				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					897562				
		всього заробітна плата, грн.					235664				
		Загальновиробничі витрати, грн.					128027				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1408300**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**235664**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
19-02/02/26

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-04

на Тимчасові майданчики складування

Тимчасові будівлі і споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	438,499	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,58475	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	132,172	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-30-2	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід	1000м2	0,2	471,24 -	471,24 188,76	94	-	94 38	__-__ 0,5663	__-__ 0,11
2	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,4	7181,28 4572,78	2608,50 1405,70	2873	1829	1044 562	20,1960 5,6293	8,08 2,25
3	КБ8-2-3	Улаштування основи піщано- гравійної	1 м3	40	3266,63 571,03	259,84 140,75	130665	22841	10394 5630	2,6400 0,5510	105,60 22,04
4	КБ11-2-3	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих гравійних шарів	1 м3	40	2693,81 1011,19	490,51 239,40	107752	40448	19620 9576	4,4660 0,9569	178,64 38,28
5	КБ8-2-3	Улаштування основи піщано- гравійної	1 м3	40	3266,63 571,03	259,84 140,75	130665	22841	10394 5630	2,6400 0,5510	105,60 22,04
6	КБ8-2-3	Демонтаж основи піщано- гравійної	1 м3	40	664,70 456,83	207,87 112,60	26588	18273	8315 4504	2,1120 0,4408	84,48 17,63
		Разом прямі витрати по кошторису					398637	106232	49861 25940		482,40 102,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					398637				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					242544				
		всього заробітна плата, грн.					132172				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39862				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**438499**				
		_ _ _

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
19-02/02/26

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-05

на Тимчасове побутове містечка будівельників

Тимчасові будівлі і споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1211,688	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,4407	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	595,291	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на “1 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Покриття майданчика									
1	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0851	75559,45 5012,24	70473,54 32064,21	6430	427	5997 2729	24,3100 100,7219	2,07 8,57
2	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	144,7	362,52 -	362,52 116,21	52457	-	52457 16816	__-__ 0,4110	__-__ 59,47
3	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,315	7181,28 4572,78	2608,50 1405,70	2262	1440	822 443	20,1960 5,6293	6,36 1,77
4	КБ8-2-1	Улаштування основи піщаної	1 м3	31,5	2227,45 547,24	177,77 96,53	70165	17238	5600 3041	2,5300 0,3739	79,70 11,78
5	*КБ27-59-2*	*Улашт ування дорожніх покрит т ів т имчасових доріг із збірних залізобет онних плит площею понад 3 м2*	*100 м3*	*0,5355*	*33249,21* *11039,14*	*20628,52* *10176,52*	*17805*	*5911*	*11047* *5450*	*48,1470* *31,4622*	*25,78* *16,85*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	К582121-К775 варіант 1	Збірні залізобетонні дорожні плит типу 2П30.18 (з урахуванням 3-кратної оборотності)	шт	21	13334,19 -	__-__ -	280018	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
7	КБ27-59-4	Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2	100 м3	0,5355	34301,37 8471,67	25391,14 12779,79	18368	4537	13597 6844	36,9490 41,7729	19,79 22,37
8	*КБ8-2-1*	*Розбирання піщаної підгот овки т овщиною 100 мм в місці розт ашування т имчасової дороги на т ерит орії існ. підприємст ва*	*1 м3*	*31,5*	*580,01* *437,79*	*142,22* *77,22*	*18270*	*13790*	*4480* *2432*	*2,0240* *0,2991*	*63,76* *9,42*
9	*КБ47-25-3*	*Підгот овлення ґрунт у механізованим способом для влашт ування парт ерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 27 см*	*100м2*	*3,15*	*9791,20* *9720,03*	*71,17* *33,04*	*30842*	*30618*	*224* *104*	*46,2440* *0,1153*	*145,67* *0,36*
10	С1429-110	Земля рослинна	м3	85,05	841,15 -	__-__ -	71540	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
11	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну	100м2	3,15	5847,58 2033,24	__-__ -	18420	6405	__-__ -	9,0640 -	28,55 -
		Монтаж (демонтаж) тимчасових будівель									
12	*КБ9-4-3*	*Монт аж блок-модулів т имчасових будівель розмірами 2,5х6,0 м вагою до 3,0 т*	*1т*	*9*	*27583,41* *23144,92*	*4271,76* *2366,71*	*248251*	*208304*	*38446* *21300*	*94,8640* *8,7955*	*853,78* *79,16*
13	*КБ9-4-3*	*Монт аж блок-модуля т имчасових т имчасової прохідної розмірами 2,5х2,5 м вагою до 1,5 т*	*1т*	*2*	*27583,41* *23144,92*	*4271,76* *2366,71*	*55167*	*46290*	*8544* *4733*	*94,8640* *8,7955*	*189,73* *17,59*
14	*КБ9-4-3 к дем.=0,7*	*(Демонт аж) Монт аж блок-модулів т имчасових будівель розмірами 2,5х6,0 м вагою до 3,0 т*	*1т*	*9*	*19230,92* *16201,44*	*2990,23* *1656,69*	*173078*	*145813*	*26912* *14910*	*66,4048* *6,1568*	*597,64* *55,41*
15	*КБ9-4-3 к дем.=0,7*	*(Демонт аж) Монт аж блок-модуля т имчасових т имчасової прохідної розмірами 2,5х2,5 м вагою до 1,5 т*	*1т*	*2*	*19230,92* *16201,44*	*2990,23* *1656,69*	*38462*	*32403*	*5980* *3313*	*66,4048* *6,1568*	*132,81* *12,31*
		Разом прямі витрати по кошторису					1101535	513176	174106 82115		2145,64 295,06
		Разом будівельні роботи, грн.					1101535				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					414253				
		всього заробітна плата, грн.					595291				
		Загальновиробничі витрати, грн.					110153				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1211688**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –