

Капітальний ремонт частини житлового будинку з відновленням несучих конструкцій та ліквідації пошкоджень внаслідок збройної агресії житлового будинку за адресою: вул. Великотирнівська, 35/1, м. Полтава
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Загальнобудівельні роботи

Будівельні роботи

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

7444,718 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

13,03044 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

3937,090 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 жовтня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Технічна специфікація сталі на улаштування підсилення П-1									
1	КР8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100м2	0,72	<u>5300.37</u> 5154,53	<u>145.84</u> 140,68	3816	3711	<u>105</u> 101	<u>19.8840</u> 0,4700	<u>14.32</u> 0,34
2	КР20-1-1	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	100м	0,7	<u>55139.47</u> 29461,98	<u>13107.64</u> 7381,80	38598	20623	<u>9175</u> 5167	<u>108.3360</u> 18,0153	<u>75.84</u> 12,61
3	КБ46-4-1	Підсилення П1	1 т	2,4648	<u>117643.56</u> 87338,46	<u>16318.70</u> 8444,37	289968	215272	<u>40222</u> 20814	<u>302.9640</u> 21,1799	<u>746.75</u> 52,20
4	С111-1837 варіант 1	Швелери N18	т	1,4734	<u>53153.18</u> -	<u>-</u> -	78316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С111-1837 варіант 2	Швелери N14	т	0,2797	<u>47748.94</u> -	<u>-</u> -	13355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	С111-1837 варіант 3	Швелери N8	т	0,136	<u>46264.32</u> -	<u>-</u> -	6292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1110-169 варіант 6	Сталь кутова 63*5	т	0,0137	<u>43727.32</u>	-	599	-	-	-	-
8	C1110-169 варіант 7	Сталь кутова 100*63*6	т	0,077	<u>45823.42</u>	-	3528	-	-	-	-
9	C1110-169 варіант 5	Сталь листовая 5мм	т	0,0103	<u>48929.32</u>	-	504	-	-	-	-
10	C1110-169 варіант 4	Сталь листовая 6мм	т	0,4708	<u>55465.82</u>	-	26113	-	-	-	-
11	C111-1848 варіант 2	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0029	<u>128079.98</u>	-	371	-	-	-	-
12	& C1-1-7-1 варіант 19	Анкер клиновий 14x120 мм	шт	12	<u>85.96</u>	-	1032	-	-	-	-
13	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,556	<u>4152.43</u> 1779,67	<u>184.53</u> 45,66	2309	989	<u>103</u> 25	<u>4.8714</u> 0,1428	<u>2.71</u> 0,08
14	КБ13-26-1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ЕП-140	100м2	0,556	<u>6130.07</u> 1168,42	<u>184.53</u> 45,66	3408	650	<u>103</u> 25	<u>3.2430</u> 0,1428	<u>1.80</u> 0,08
		Разом прямі витрати по розділу 1					468209	241245	<u>49708</u> 26132		<u>841.42</u> 65,31
		Разом будівельні роботи, грн.					468209				
		в тому числі:					177256				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					267377				
		всього заробітна плата, грн.					46822				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					515031				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					515031				
15	КБ46-8-1	Розділ 2. Відновлення огорожуючих стін горища (П-2) <i>Відновлення геометрії залізобетонної стіни полімерцементними тиксотропними (неосідаючими) ремонтними сумішами класу не нижче М400: влаштування опалубки висотою 300 мм</i>	1 м3	0,284	<u>21877.51</u> 15904,99	<u>1193.86</u> 696,08	6213	4517	<u>339</u> 198	<u>52.4640</u> 1,9316	<u>14.90</u> 0,55
16	C1555-101 варіант 4	SikaEmaco S 488 25 кг	кг	525,4	<u>108.15</u> -	-	56822	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ9-75-1	Влаштування монолітного поясу на рівні +25, 100 Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	1т	0,3787	<u>132278.13</u> 97051,32	<u>30747.45</u> 10514,45	50094	36753	<u>11644</u> 3982	<u>309.1200</u> 26,3376	<u>117.06</u> 9,97
18	C111-1837 варіант 2	Швелери N14	т	0,30996	<u>47748.94</u> -	<u>-</u> -	14800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C1110-169 варіант 3	Сталь листова 8мм 200мм *200 мм -8шт	т	0,0357	<u>55482.82</u> -	<u>-</u> -	1981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C1110-169 варіант 8	Сталь листова 8мм 150мм *250 мм -14 шт, 100*100 - 4 шт	т	0,03304	<u>48725.32</u> -	<u>-</u> -	1610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,00525	<u>1298117.9</u> 8 430229,06	<u>93583.41</u> 53721,08	6815	2259	<u>491</u> 282	<u>1402.4940</u> 150,1459	<u>7.36</u> 0,79
22	КР20-27-7	Встановлення хіманкеру. отвори 18мм Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,14	<u>48010.36</u> 47309,96	<u>700.40</u> 230,23	6721	6623	<u>98</u> 32	<u>138.8040</u> 0,8078	<u>19.43</u> 0,11
23	КР20-27-9 к=1,05	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,14	<u>15173.25</u> 14945,15	<u>228.10</u> 74,98	-2124	-2092	<u>-32</u> -10	<u>43.8480</u> 0,2631	<u>-6.14</u> -0,04
24	КР20-27-8 к=3	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,14	<u>26373.67</u> 25951,56	<u>422.11</u> 138,76	3692	3633	<u>59</u> 19	<u>76.1400</u> 0,4869	<u>10.66</u> 0,07
25	КР20-11-1	Виготовлення та встановлення хіманкеру	100шт	0,14	<u>22652.24</u> 22652,24	<u>-</u> -	3171	3171	<u>-</u> -	<u>81.7800</u> -	<u>11.45</u> -
26	C1110-169 варіант 19	Арматура д.16 L=500 мм	т	0,01106	<u>48266.32</u> -	<u>-</u> -	534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C111-1691-1	Хімічний анкер КЕМ-PSF 300 мл Koelner 300 мл	шт	3	<u>364.30</u> -	<u>-</u> -	1093	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ9-75-1	Встановлення елементу кріплення Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	1т	0,07766	<u>132278.13</u> 97051,32	<u>30747.45</u> 10514,45	10273	7537	<u>2388</u> 817	<u>309.1200</u> 26,3376	<u>24.01</u> 2,05
29	C1110-169 варіант 17	Сталь листова 8мм 200мм *300 мм -14шт	т	0,07766	<u>48725.32</u> -	<u>-</u> -	3784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ9-49-2	Ставлення високотривких болтів	100шт	0,56	<u>17782.21</u> 11425,38	<u>5163.64</u> 3074,80	9958	6398	<u>2892</u> 1722	<u>35.5488</u> 9,7875	<u>19.91</u> 5,48
31	& C1-1-7-1 варіант 9	Анкер HSA M12x85	шт	56	<u>32.92</u> -	<u>-</u> -	1844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ9-72-1	Встановлення стійок Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,4937	<u>75384.44</u> 56155,01	<u>16935.29</u> 6175,70	37217	27724	<u>8361</u> 3049	<u>174.7200</u> 15,5609	<u>86.26</u> 7,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,4937	<u>49008.19</u> 38353,59	<u>8292.87</u> 3130,32	24195	18935	<u>4094</u> 1545	<u>106.4520</u> 7,6571	<u>52.56</u> 3,78
34	С111-1837 варіант 4	Двотавр №14, l=2200 мм – 12 шт	т	0,36096	<u>47884.71</u> -	<u>-</u> -	17284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	С111-1837 варіант 5	Швелери N14 l=2200 мм – 2 шт	т	0,05412	<u>48573.04</u> -	<u>-</u> -	2629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	С1110-169 варіант 10	Сталь листова 8мм 150мм *150 мм -28 шт	т	0,07862	<u>48725.32</u> -	<u>-</u> -	3831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ8-20-1	Улаштування кладки стіни з газоблоку Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	1 м3	7,4	<u>3043.06</u> 2370,38	<u>282.13</u> 197,57	22519	17541	<u>2088</u> 1462	<u>8.1144</u> 0,5484	<u>60.05</u> 4,06
38	С1426-11736 варіант 1	Газобетон D400, 300 мм	м3	7,4	<u>4530.52</u> -	<u>-</u> -	33526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,021034	<u>39499.34</u> 37281,40	<u>2217.94</u> 1182,57	831	784	<u>47</u> 25	<u>122.9760</u> 2,8627	<u>2.59</u> 0,06
40	& С10-П-1-111 варіант 3	Композитна арматура, 8 мм, кожні 2 ряди	м	52	<u>15.05</u> -	<u>-</u> -	783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	С1110-169 варіант 12	Кутик 50х50х4	т	0,01677	<u>43982.32</u> -	<u>-</u> -	738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,32	<u>4152.43</u> 1779,67	<u>184.53</u> 45,66	1329	569	<u>59</u> 15	<u>4.8714</u> 0,1428	<u>1.56</u> 0,05
43	КБ13-26-1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ЕП-140	100м2	0,32	<u>6130.07</u> 1168,42	<u>184.53</u> 45,66	1962	374	<u>59</u> 15	<u>3.2430</u> 0,1428	<u>1.04</u> 0,05
44	КР12-27-1	Фасадне оздоблення по газобетону Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,28	<u>3347.07</u> 2849,08	<u>358.24</u> 213,17	937	798	<u>100</u> 60	<u>10.0080</u> 0,6790	<u>2.80</u> 0,19
45	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	5,6	<u>52.89</u> -	<u>-</u> -	296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,28	<u>63611.91</u> 62017,67	<u>1594.24</u> 1501,37	17811	17365	<u>446</u> 420	<u>202.1700</u> 5,3631	<u>56.61</u> 1,50
47	С1555-101 варіант 6	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 24	кг	364	<u>13.65</u> -	<u>-</u> -	4969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	С111-1762 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка BauGut Professional 165 3,5х4 біла	м2	30,24	<u>64.65</u> -	<u>-</u> -	1955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КР11-52-3	Перетирання штукатурки гладких фасадів з драбин	100м2	0,28	<u>21517.64</u> 21477,40	<u>-</u> -	6025	6014	<u>-</u> -	<u>75.4440</u> -	<u>21.12</u> -
50	КБ15-184-1	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,28	<u>33685.58</u> 32933,36	<u>-</u> -	9432	9221	<u>-</u> -	<u>108.6336</u> -	<u>30.42</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КБ15-184-2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	100м2	0,28	<u>21193.61</u> 20890,36	<u>-</u> -	5934	5849	<u>-</u> -	<u>64.9980</u> -	<u>18.20</u> -
52	C1555-101 варіант 7	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 225	кг	78,4	<u>33.24</u> -	<u>-</u> -	2606	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КР12-50-2	Силікатне фарбування нових фасадів з рихтувань з підготовленням поверхні	100м2	0,28	<u>14197.51</u> 11244,81	<u>38.95</u> 37,06	3975	3149	<u>11</u> 10	<u>37.0920</u> 0,1119	<u>10.39</u> 0,03
54	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка Ceresit CT 15	л	14	<u>281.11</u> -	<u>-</u> -	3936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	C111-2016-2 варіант 2	Фарба фасадна Ceresit CT 54.	л	3	<u>357.67</u> -	<u>-</u> -	1073	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							383074	177122	<u>33144</u> 13643		<u>562.24</u> 36,38
Разом будівельні роботи, грн.							383074				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							172808				
всього заробітна плата, грн.							190765				
Загальновиробничі витрати, грн.							38312				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							421386				

Всього по розділу 2							421386				
Розділ 3. Відновлення огорожуючих конструкцій покриття (П-3) (на рівні +27, 500)											
56	КР4-14-2	Укладання металевих балок в горищних перекриттях	1 т	0,96492	<u>30507.39</u> 14198,54	<u>9149.68</u> 4866,09	29437	13700	<u>8829</u> 4695	<u>47.4360</u> 11,7816	<u>45.77</u> 11,37
57	C111-1837 варіант 6	Швелер№14, l=5600 мм – 12 шт	т	0,82656	<u>46893.87</u> -	<u>-</u> -	38761	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	1т	0,13836	<u>132278.13</u> 97051,32	<u>30747.45</u> 10514,45	18302	13428	<u>4254</u> 1455	<u>309.1200</u> 26,3376	<u>42.77</u> 3,64
59	C1110-169 варіант 13	Лист 8 мм, 210 мм, l=300 мм – 12 шт	т	0,04764	<u>48725.32</u> -	<u>-</u> -	2321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C1110-169 варіант 14	Лист 8, 200 мм, l=150 мм – 24 шт	т	0,04536	<u>49949.32</u> -	<u>-</u> -	2266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C1110-169 варіант 15	Лист 8, 200 мм, l=300 мм – 12 шт	т	0,04536	<u>49949.32</u> -	<u>-</u> -	2266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КБ9-49-2	Ставлення високотривких болтів	100шт	0,24	<u>17782.21</u> 11425,38	<u>5163.64</u> 3074,80	4268	2742	<u>1239</u> 738	<u>35.5488</u> 9,7875	<u>8.53</u> 2,35
63	& C1-1-7-1 варіант 13	Саморозпірний болт HSA M6x65	шт	24	<u>32.92</u> -	<u>-</u> -	790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ6-11-6	Монтаж монолітного покриття з незйомною опалубкою Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	1 м	1,130076 576	<u>29138.66</u> 19125,10	<u>8939.62</u> 4488,41	32929	21613	<u>10102</u> 5072	<u>59.5056</u> 10,9361	<u>67.25</u> 12,36
65	C111-1800 варіант 1	Труба 40x40x3 – 12,6 м пог	кг	41,58	<u>42.98</u> -	<u>-</u> -	1787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& C111-55-1 варіант 7	Профільований настил Н72 0.7 мм	м2	76,32	<u>481.37</u> -	<u>-</u> -	36738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	C111-1800 варіант 2	Арматура 12A400C	кг	366	<u>46.50</u> -	<u>-</u> -	17019	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	C111-1800 варіант 3	Арматура 6A400C – 785 м пог	кг	174	<u>50.70</u> -	<u>-</u> -	8822	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ6-10-1	Укладання бетону товщиною 100 мм по перекриттях. Товщина 120 мм	100м2	0,72	<u>11351.40</u> 9035,74	<u>2301.61</u> 1265,80	8173	6506	<u>1657</u> 911	<u>31.7400</u> 3,1620	<u>22.85</u> 2,28
70	КБ6-10-2 к=2	На кожні 10 мм зміни товщини бетону додавати або виключати до норми 6-10-1	100м2	0,72	<u>9682.51</u> 1139,29	<u>442.91</u> 244,86	6971	820	<u>319</u> 176	<u>4.0020</u> 0,6016	<u>2.88</u> 0,43
71	КР20-16-4	Готування легкого конструкційно-теплоізоляційного бетону, клас бетону B10. Суміші перлітобетону	100м3	0,0882	<u>964135.03</u> 127659,37	<u>23260.65</u> 20352,15	85037	11260	<u>2052</u> 1795	<u>492.4560</u> 71,4931	<u>43.43</u> 6,31
72	& C1-10-Г1 варіант 1	Пластифікатор ARMA 44 для кладочних робіт 5 кг 5 л	л	30,87	<u>371.68</u> -	<u>-</u> -	11474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,78	<u>4152.43</u> 1779,67	<u>184.53</u> 45,66	3239	1388	<u>144</u> 36	<u>4.8714</u> 0,1428	<u>3.80</u> 0,11
74	КБ13-26-1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ЕП-140	100м2	0,78	<u>6130.07</u> 1168,42	<u>184.53</u> 45,66	4781	911	<u>144</u> 36	<u>3.2430</u> 0,1428	<u>2.53</u> 0,11
75	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	100м2	0,75	<u>14384.75</u> 12500,63	<u>232.44</u> 224,21	10789	9375	<u>174</u> 168	<u>39.8160</u> 0,7491	<u>29.86</u> 0,56
76	C111-852	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б	м2	84,75	<u>38.64</u> -	<u>-</u> -	3275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	C111-852 варіант 1	Євроруберойд Акваізол ЕКО-ПЕ-4.0-ПС	м2	86,25	<u>160.26</u> -	<u>-</u> -	13822	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	60	<u>52.89</u> -	<u>-</u> -	3173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					346440	81743	<u>28914</u> 15082		<u>269.67</u> 39,52
		Разом будівельні роботи, грн.					346440				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					235783 96825 34645 - - 381085				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					381085				
		Розділ 4. Відновлення панелей перекриття (П-4)									
79	КР4-14-2	Укладання металевих балок в горищних перекриттях	1 т	0,33	<u>23461.44</u> 14198,54	<u>2103.73</u> 1109,32	7742	4686	<u>694</u> 366	<u>47.4360</u> 2,6873	<u>15.65</u> 0,89
80	С111-1837 варіант 7	Швелер №14 – І=6700 мм – 4 шт	т	0,33	<u>48573.04</u> -	<u>-</u> -	16029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КБ6-8-1	Улаштування опалубки [знизу] і підтримуючих її конструкцій для високих ростверків	100м2	0,12	<u>54255.66</u> 39829,94	<u>1972.22</u> 1078,84	6511	4780	<u>237</u> 129	<u>134.6880</u> 2,7405	<u>16.16</u> 0,33
82	КБ6-10-1	Укладання бетону товщиною 100 мм по перекриттях	100м2	0,12	<u>51842.27</u> 9035,74	<u>2301.61</u> 1265,80	6221	1084	<u>276</u> 152	<u>31.7400</u> 3,1620	<u>3.81</u> 0,38
83	С111-698 варіант 1	OSB, 18 мм	100м2	0,12	<u>36632.10</u> -	<u>-</u> -	4396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонки	1 т	0,0856	<u>5661.77</u> 4801,31	<u>658.65</u> 365,84	485	411	<u>56</u> 31	<u>16.2360</u> 0,8856	<u>1.39</u> 0,08
85	С111-1800 варіант 2	Арматура 12А400С	кг	85,6	<u>46.50</u> -	<u>-</u> -	3980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,18	<u>4152.43</u> 1779,67	<u>184.53</u> 45,66	747	320	<u>33</u> 8	<u>4.8714</u> 0,1428	<u>0.88</u> 0,03
87	КБ13-26-1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ЕП-140	100м2	0,18	<u>6130.07</u> 1168,42	<u>184.53</u> 45,66	1103	210	<u>33</u> 8	<u>3.2430</u> 0,1428	<u>0.58</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 4					47214	11491	<u>1329</u> 694		<u>38.47</u> 1,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					47214 34394 12185				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4721 - - 51935				
		-----					-				
		Всього по розділу 4					51935				
		Розділ 5. Технічна специфікація сталі на улаштування підсилення П-5									
88	КРЗ-14-2	Посилення цегляних стін металевими тяжами	1 т	0,2279	<u>115117.81</u> 75935,16	<u>38240.94</u> 20356,52	26235	17306	<u>8715</u> 4639	<u>244,6680</u> 49,3171	<u>55.76</u> 11,24
89	C111-1841 варіант 2	Труба сталевая профільна 30x4	т	0,0084	<u>55805.34</u> -	<u>-</u> -	469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	C111-1814 варіант 1	Сталь круг д14	т	0,0545	<u>47261.74</u> -	<u>-</u> -	2576	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	C1110-169 варіант 1	Сталь кутова 100*5	т	0,0047	<u>45002.32</u> -	<u>-</u> -	212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	C1110-169 варіант 2	Сталь кутова 75*5	т	0,0161	<u>46821.32</u> -	<u>-</u> -	754	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	C1110-169 варіант 3	Сталь листовая 8мм 200мм *200 мм -8шт	т	0,1087	<u>55482.82</u> -	<u>-</u> -	6031	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	C1110-169 варіант 4	Сталь листовая 6мм	т	0,0172	<u>55465.82</u> -	<u>-</u> -	954	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	C1110-169 варіант 5	Сталь листовая 5мм	т	0,0175	<u>48929.32</u> -	<u>-</u> -	856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	C111-1848 варіант 1	Гайка М 14	т	0,0008	<u>209742.16</u> -	<u>-</u> -	168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& C1-1-7-1 варіант 14	Анкер клиновий 14x80 мм	шт	36	<u>61.48</u> -	<u>-</u> -	2213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& C1-1-7-1 варіант 12	Анкер клиновий 14x150 мм	шт	56	<u>55.27</u> -	<u>-</u> -	3095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,0926	<u>4152.43</u> 1779,67	<u>184.53</u> 45,66	385	165	<u>17</u> 4	<u>4,8714</u> 0,1428	<u>0.45</u> 0,01
100	КБ13-26-1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ЕП-140	100м2	0,0926	<u>6130.07</u> 1168,42	<u>184.53</u> 45,66	568	108	<u>17</u> 4	<u>3,2430</u> 0,1428	<u>0.30</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 5					44516	17579	<u>8749</u> 4647		<u>56.51</u> 11,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					44516				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18188 22226 4452 - - 48968				
		-----					-				
		Всього по розділу 5					48968				
		Розділ 6. Ремонт швів між панелями та тріщин панелей в осях 12-23									
101	KP20-39-1	Навішування канатних систем	1 навішув	10	<u>540.44</u> 540,44	<u>-</u> -	5404	5404	<u>-</u> -	<u>1.5000</u> -	<u>15.00</u> -
102	KP20-39-2	Перенавішування канатних систем	1 перен.	50	<u>475.58</u> 475,58	<u>-</u> -	23779	23779	<u>-</u> -	<u>1.3200</u> -	<u>66.00</u> -
103	KP20-39-3	Знімання канатних систем	1 зніман	10	<u>159.97</u> 159,97	<u>-</u> -	1600	1600	<u>-</u> -	<u>0.4440</u> -	<u>4.44</u> -
104	KP3-16-1	Ремонт раніше загерметизованих стиків зовнішніх стін крупнопанельних будівель мастиками, що тужавіють, нанесеними поверх пружної прокладки	100 м	6,36	<u>50711.88</u> 50038,12	<u>-</u> -	322528	318242	<u>-</u> -	<u>155.6880</u> -	<u>990.18</u> -
105	C1555-101 варіант 2	Герметизуюча мастика типу TENAPLASTS	кг	152,8	<u>206.74</u> -	<u>-</u> -	31590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	C111-1630 варіант 1	Джгут ППЕ із спіненого поліетилену для швів 30 мм 20 м.п. (20139704)	м	336	<u>13.49</u> -	<u>-</u> -	4533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	& C1-630-22-1 варіант 2	Піна монтажна	л	30	<u>430.79</u> -	<u>-</u> -	12924	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	KP20-28-1	Механічна очистка тріщини у бетонній поверхні панелі	100м	1,5	<u>9086.26</u> 8186,81	<u>858.27</u> 521,75	13629	12280	<u>1287</u> 783	<u>26.6880</u> 1,4878	<u>40.03</u> 2,23
109	KP3-10-1	Забивання тріщин	10 м	24	<u>2327.51</u> 2327,51	<u>-</u> -	55860	55860	<u>-</u> -	<u>7.7760</u> -	<u>186.62</u> -
110	C1555-101 варіант 1	Ceresit CD30	кг	120	<u>152.70</u> -	<u>-</u> -	18324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КБ15-184-1	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою. Товщина 10 мм	100м2	0,54	<u>34526.51</u> 32933,36	<u>-</u> -	18644	17784	<u>-</u> -	<u>108.6336</u> -	<u>58.66</u> -
112	КБ15-184-2 к=8	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	100м2	0,54	<u>169548.82</u> 167122,86	<u>-</u> -	91556	90246	<u>-</u> -	<u>519.9840</u> -	<u>280.79</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	C1555-101 варіант 3	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	952	<u>19.53</u> -	<u>-</u> -	18593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					618964	525195	<u>1287</u> 783		<u>1641.72</u> 2,23
		Разом будівельні роботи, грн.					618964				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92482				
		всього заробітна плата, грн.					525978				
		Загальновиробничі витрати, грн.					61892				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					680856				

		Всього по розділу 6					680856				
		Розділ 7. Ремонт покрівлі в осях 1-45									
114	KP8-5-1	Розбирання парпетних ґрат	100м	3,65	<u>7821.25</u> 7629,83	<u>191.42</u> 184,65	28548	27849	<u>699</u> 674	<u>28.0560</u> 0,6169	<u>102.40</u> 2,25
115	KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	9,3	<u>8703.54</u> 8557,70	<u>145.84</u> 140,68	80943	79587	<u>1356</u> 1308	<u>33.0120</u> 0,4700	<u>307.01</u> 4,37
116	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	9,3	<u>20767.14</u> 17381,42	<u>3385.72</u> 1999,34	193134	161647	<u>31487</u> 18594	<u>61.0560</u> 6,3340	<u>567.82</u> 58,91
117	KP8-41-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,02	<u>14599.89</u> 14599,89	<u>-</u> -	292	292	<u>-</u> -	<u>46.5024</u> -	<u>0.93</u> -
118	KP8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	0,1	<u>5691.37</u> 5691,37	<u>-</u> -	569	569	<u>-</u> -	<u>20.9280</u> -	<u>2.09</u> -
119	KP8-5-1	Розбирання парпетних ґрат.Демонтаж фрагментів металевої огорожі даху (арматура д.12 мм)	100м	2,2	<u>7821.25</u> 7629,83	<u>191.42</u> 184,65	17207	16786	<u>421</u> 406	<u>28.0560</u> 0,6169	<u>61.72</u> 1,36
120	КБ4-53-1	Відріз стійки огороження даху – арматура д. 14 мм	1різка	220	<u>100.94</u> 66,79	<u>30.18</u> 18,47	22207	14694	<u>6640</u> 4063	<u>0.2346</u> 0,0575	<u>51.61</u> 12,64
121	KP8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	2,2	<u>4537.24</u> 4473,27	<u>-</u> -	9982	9841	<u>-</u> -	<u>17.2560</u> -	<u>37.96</u> -
122	KP20-16-4	Готування легкого конструкційно-теплоізоляційного бетону, клас бетону В10.Суміші перлітобетону	100м3	0,155	<u>964135.03</u> 127659,37	<u>23260.65</u> 20352,15	149441	19787	<u>3605</u> 3155	<u>492.4560</u> 71,4931	<u>76.33</u> 11,08
123	& C1-10-Г1 варіант 1	Пластифікатор ARMA 44 для кладочних робіт 5 кг 5 л	л	54,25	<u>371.68</u> -	<u>-</u> -	20164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки.	100м2	3,1	<u>25171.40</u> 24243,62	<u>893.29</u> 861,68	78031	75155	<u>2769</u> 2671	<u>82.9920</u> 2,8788	<u>257.28</u> 8,92
125	КР8-32-4	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в один шар	100м2	9,3	<u>9513.26</u> 8559,81	<u>127.61</u> 123,10	88473	79606	<u>1187</u> 1145	<u>27.2640</u> 0,4113	<u>253.56</u> 3,82
126	С111-852	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б	м2	1050,9	<u>38.64</u> -	<u>-</u> -	40607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	КР8-44-2	Улаштування примикань висотою 400 мм до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів	100 м	3,65	<u>65099.97</u> 39948,00	<u>806.70</u> 778,15	237615	145810	<u>2944</u> 2840	<u>131.7720</u> 2,5998	<u>480.97</u> 9,49
128	КР8-44-4	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів [при улаштуванні примикань]	100 м	3,65	<u>3185.55</u> 720,31	<u>13.67</u> 13,19	11627	2629	<u>50</u> 48	<u>2.3760</u> 0,0441	<u>8.67</u> 0,16
129	С111-852	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б	м2	1553,6	<u>38.64</u> -	<u>-</u> -	60031	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	194,91	<u>52.89</u> -	<u>-</u> -	10309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	КР8-40-4	Монтаж прижимної металевої рейки на дюбелях	100м	1,5	<u>15030.17</u> 14466,95	<u>41.02</u> 39,57	22545	21700	<u>62</u> 59	<u>49.5240</u> 0,1322	<u>74.29</u> 0,20
132	& С100-2405-3-1 варіант 1	Прижимна рейка на дюбелях	м	150	<u>95.20</u> -	<u>-</u> -	14280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	С111-1904 варіант 2	Дюбель 60х6 мм	шт	750	<u>1.12</u> -	<u>-</u> -	840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	1,1	<u>28812.49</u> 28739,57	<u>72.92</u> 70,34	31694	31614	<u>80</u> 77	<u>94.8000</u> 0,2350	<u>104.28</u> 0,26
135	КБ9-52-1	Різання сталюого профільованого настилу	1м різа	220	<u>234.39</u> 223,05	<u>-</u> -	51566	49071	<u>-</u> -	<u>0.7452</u> -	<u>163.94</u> -
136	& С111-55-1 варіант 1	Лист оцинкований 0,6х1000х2000	м2	110	<u>223.81</u> -	<u>-</u> -	24619	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	С111-1904 варіант 2	Дюбель 60х6 мм	шт	880	<u>1.12</u> -	<u>-</u> -	986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,273	<u>80905.04</u> 66308,35	<u>12688.24</u> 2140,75	22087	18102	<u>3464</u> 584	<u>211.2000</u> 6,0134	<u>57.66</u> 1,64
139	КБ12-17-1	Обгородження покрівель перилами	100 м	2,2	<u>8035.61</u> 6855,97	<u>1018.33</u> 553,03	17678	15083	<u>2240</u> 1217	<u>23.1840</u> 1,4970	<u>51.00</u> 3,29
140	С1110-171 варіант 1	Арматура 12	т	0,194	<u>44730.32</u> -	<u>-</u> -	8678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	С1110-171 варіант 2	Арматура 14	т	0,079	<u>48266.32</u> -	<u>-</u> -	3813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,15	<u>4152.43</u> 1779,67	<u>184.53</u> 45,66	623	267	<u>28</u> 7	<u>4.8714</u> 0,1428	<u>0.73</u> 0,02
143	КБ13-26-1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ЕП-140	100м2	0,15	<u>6130.07</u> 1168,42	<u>184.53</u> 45,66	920	175	<u>28</u> 7	<u>3.2430</u> 0,1428	<u>0.49</u> 0,02
Разом прямі витрати по розділу 7							1249509	770264	<u>57060</u> 36855		<u>2660.74</u> 118,43
Разом будівельні роботи, грн.							1249509				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							422185				
всього заробітна плата, грн.							807119				
Загальновиробничі витрати, грн.							124937				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							1374446				

Всього по розділу 7							1374446				
Розділ 8. Вентканали ремонт											
144	КР8-40-10 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування з листової сталі зонтів над ганками та під'їздами	100 м2	0,25	<u>16638.06</u> 16558,30	<u>79.76</u> 76,94	4160	4140	<u>20</u> 19	<u>56.6832</u> 0,2570	<u>14.17</u> 0,06
145	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	10	<u>102.15</u> 87,10	<u>-</u> -	1022	871	<u>-</u> -	<u>0.3360</u> -	<u>3.36</u> -
146	КР8-2-3	Розбирання покриттів покрівлі з азбестоцементних плиток, черепиці	100м2	0,08	<u>28555.47</u> 28108,83	<u>446.64</u> 430,84	2284	2249	<u>35</u> 34	<u>108.4320</u> 1,4394	<u>8.67</u> 0,12
147	КР8-35-1	Локальний ремонт бетонної поверхні вентканалів	100м2	0,04	<u>25171.40</u> 24243,62	<u>893.29</u> 861,68	1007	970	<u>36</u> 34	<u>82.9920</u> 2,8788	<u>3.32</u> 0,12
148	С1555-101 варіант 4	SikaEmaco S 488 25 кг	кг	370	<u>108.15</u> -	<u>-</u> -	40016	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	КР8-40-10	Улаштування з листової сталі зонтів над ганками та під'їздами	100 м2	0,3	<u>24442.42</u> 23654,71	<u>113.94</u> 109,91	7333	7096	<u>34</u> 33	<u>80.9760</u> 0,3672	<u>24.29</u> 0,11
150	& С111-55-1 варіант 1	Лист оцинкований 0,6х1000х2000	м2	30	<u>223.81</u> -	<u>-</u> -	6714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,3	<u>4152.43</u> 1779,67	<u>184.53</u> 45,66	1246	534	<u>55</u> 14	<u>4.8714</u> 0,1428	<u>1.46</u> 0,04
152	КБ13-26-1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ЕП-140	100м2	0,3	<u>6130.07</u> 1168,42	<u>184.53</u> 45,66	1839	351	<u>55</u> 14	<u>3.2430</u> 0,1428	<u>0.97</u> 0,04
153	КБ11-28-1	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині	100м2	0,08	<u>50392.08</u> 43919,03	<u>632.37</u> 569,76	4031	3514	<u>51</u> 46	<u>148.5156</u> 1,7235	<u>11.88</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	C1418-8858 варіант 1	АСБОЦЕМЕНТНА ПЛИТА АЦЕИД (АСБОЦЕМЕНТ) ТОВЩИНА 20 ММ, 1200*800 ММ	м2	8,16	<u>801.10</u> -	<u>-</u> -	6537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					76189	19725	<u>286</u> 194		<u>68.12</u> 0,63
		Разом будівельні роботи, грн.					76189				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56178				
		всього заробітна плата, грн.					19919				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7620				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					83809				

		Всього по розділу 8					83809				
		Розділ 9. Каналізація дощова									
155	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,1	<u>43946.73</u> 41981,09	<u>440.57</u> 271,33	4395	4198	<u>44</u> 27	<u>126.7392</u> 0,8139	<u>12.67</u> 0,08
156	C113-1451-2 варіант 1	Труба ТК110х3,9мм	м	10	<u>348.74</u> -	<u>-</u> -	3487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	C113-1466 варіант 1	Відвід В 45° 110Кх110к	шт	8	<u>128.79</u> -	<u>-</u> -	1030	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	C113-1478 варіант 2	Перехідний елемент 110/88	шт	4	<u>318.94</u> -	<u>-</u> -	1276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	КБ16-21-3	Установлення воронки зливних діаметром 100 мм	1воронка	4	<u>581.60</u> 555,01	<u>-</u> -	2326	2220	<u>-</u> -	<u>1.8768</u> -	<u>7.51</u> -
160	C130-1156 варіант 2	Воронка покрівельна з підігрівом HL62. 1BH/1, DN110, P=30Вт, 230В Hutterer & Lechner	шт	4	<u>13185.52</u> -	<u>-</u> -	52742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	& C130-479- 1 варіант 1	Стрічка липка для стиків ізоляції	шт	1	<u>188.77</u> -	<u>-</u> -	189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	C130-1085 варіант 4	Кріплення для труб Ф110	шт	12	<u>55.20</u> -	<u>-</u> -	662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					66107	6418	<u>44</u> 27		<u>20.18</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					66107				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					59645 6445 6611 - - 72718				
		Всього по розділу 9					72718				
		Розділ 10. Утеплення горища в осях 12-26									
163	KP20-36-1	Очищення приміщень від сміття.Демонтаж насипного утеплювача	100т	1,0624	<u>101759.18</u> 101759,18	-	108109	108109	-	<u>392.5440</u>	<u>417.04</u>
164	KP19-25-1	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо в два шари	м3	99,6	<u>6750.33</u> 6748,47	-	672333	672148	-	<u>21.7440</u>	<u>2165.70</u>
165	C111-307 варіант 2	THERMOWOOL FAS OPTIMA 150 мм	м2	677,28	<u>854.87</u> -	-	578986	-	-	-	-
166	KP19-25-1	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	0,8	<u>6750.33</u> 6748,47	-	5400	5399	-	<u>21.7440</u>	<u>17.40</u>
167	C111-307 варіант 1	Базальтова вата BauGut Universell THERMOWOOL LIGHT EXTRA 30 100 мм 2, 88 кв.м	м2	8,16	<u>192.09</u> -	-	1567	-	-	-	-
168	KP9-18-2	Улаштування дерев'яних внутрішньоквартирних сходів без підшивання	м2	28,35	<u>2875.57</u> 2861,75	-	81522	81131	-	<u>8.9040</u>	<u>252.43</u>
169	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,85	<u>13022.25</u> -	-	11069	-	-	-	-
170	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,45	<u>13953.33</u> -	-	6279	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					1465265	866787	-		<u>2852.57</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1465265		-		-
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					598478				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 10					866787 146529 - - 1611794 1611794				
		Розділ 11. Ремонт машинного відділення в осях 17-20									
171	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,2	<u>8703.54</u> 8557,70	<u>145.84</u> 140,68	1741	1712	<u>29</u> 28	<u>33,0120</u> 0,4700	<u>6.60</u> 0,09
172	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,04	<u>55251.61</u> 52077,34	<u>3136.78</u> 1906,87	2210	2083	<u>125</u> 76	<u>191,4960</u> 5,4376	<u>7.66</u> 0,22
173	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	0,55	<u>2732.76</u> 2507,27	<u>225.49</u> 182,97	1503	1379	<u>124</u> 101	<u>9,6720</u> 0,5430	<u>5.32</u> 0,30
174	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>63546.42</u> 60167,31	<u>3341.13</u> 2031,09	635	602	<u>33</u> 20	<u>221,2440</u> 5,7918	<u>2.21</u> 0,06
175	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,2	<u>20767.14</u> 17381,42	<u>3385.72</u> 1999,34	4153	3476	<u>677</u> 400	<u>61,0560</u> 6,3340	<u>12.21</u> 1,27
176	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,1	<u>13192.73</u> 13192,73	<u>-</u> -	1319	1319	<u>-</u> -	<u>50,8920</u> -	<u>5.09</u> -
177	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,16	<u>11603.13</u> 11603,13	<u>-</u> -	1857	1857	<u>-</u> -	<u>44,7600</u> -	<u>7.16</u> -
178	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,17	<u>9136.30</u> 9136,30	<u>-</u> -	1553	1553	<u>-</u> -	<u>35,2440</u> -	<u>5.99</u> -
179	КР5-8-3	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,25 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,054	<u>114907.39</u> 72121,46	<u>1012.60</u> 963,62	6205	3895	<u>55</u> 52	<u>232,3800</u> 2,9091	<u>12.55</u> 0,16
180	КР4-22-2	Монтаж залізобетонних перемичок у стінах існуючих будівель підйомачем будівельним	1 м3	0,01	<u>63674.04</u> 57915,69	<u>1936.18</u> 1842,52	637	579	<u>19</u> 18	<u>191,0400</u> 5,5624	<u>1.91</u> 0,06
181	С1415-8345 варіант 1	Перемичка 1ПБ 13-1	шт	1	<u>239.36</u> -	<u>-</u> -	239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,019	<u>91029.34</u> 86128,35	<u>4619.56</u> 3979,03	1730	1636	<u>88</u> 76	<u>264,0354</u> 11,6741	<u>5.02</u> 0,22
183	& С111-55-1 варіант 6	Блоки віконні ПВХ з одношаровим склопакетом, заповненим ПОВІТРЯМ	м2	1,9	<u>5003.37</u> -	<u>-</u> -	9506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,022	<u>11439.74</u> 11005,33	<u>413.69</u> 356,33	252	242	<u>9</u> 8	<u>37.6740</u> 1,0454	<u>0.83</u> 0,02
185	& С111-931-В-1 варіант 2	Відливи 200 мм	мп	2,2	<u>183.60</u> -	<u>-</u> -	404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	КР6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0256	<u>52326.52</u> 39255,09	<u>1101.62</u> 1048,33	1340	1005	<u>28</u> 27	<u>137.8920</u> 3,1648	<u>3.53</u> 0,08
187	КР6-25-1	Установлення дверних полотен зовнішніх крім балконних	100 шт	0,02	<u>98816.87</u> 96715,00	<u>1518.90</u> 1445,42	1976	1934	<u>30</u> 29	<u>287.8080</u> 4,3636	<u>5.76</u> 0,09
188	& С121-783-8 варіант 1	Дверний блок зовнішній металевий неутепленого з фурнітурою у комплекті: 800x1400мм	компл.	1	<u>9822.97</u> -	<u>-</u> -	9823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	& С121-783-8 варіант 2	Дверний блок зовнішній металевий неутепленого з фурнітурою у комплекті: 800x1800мм	компл.	1	<u>13688.77</u> -	<u>-</u> -	13689	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	& С1-1-7-1	Дюбель-шурупи 100x10	шт	36	<u>7.30</u> -	<u>-</u> -	263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	& С1-630-22-1 варіант 1	Піна монтажна	л	1	<u>430.79</u> -	<u>-</u> -	431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,18	<u>9124.66</u> 9124,66	<u>-</u> -	1642	1642	<u>-</u> -	<u>27.9726</u> -	<u>5.04</u> -
193	& С1-630-98-1 варіант 1	Кутик штукатурний	м	18	<u>10.40</u> -	<u>-</u> -	187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	С111-1844-1 варіант 1	Стрічка гумова стикова	м	9	<u>5.90</u> -	<u>-</u> -	53	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,013	<u>142711.75</u> 122660,27	<u>1073.80</u> 1021,86	1855	1595	<u>14</u> 13	<u>359.8764</u> 3,0849	<u>4.68</u> 0,04
196	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,13	<u>32646.80</u> 32138,48	<u>21.33</u> 20,30	4244	4178	<u>3</u> 3	<u>106.0116</u> 0,0613	<u>13.78</u> 0,01
197	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,26	<u>52.89</u> -	<u>-</u> -	14	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	С1555-101 варіант 3	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29	кг	2,6	<u>19.53</u> -	<u>-</u> -	51	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,013	<u>19996.02</u> 19919,02	<u>71.48</u> 47,52	260	259	<u>1</u> 1	<u>61.9758</u> 0,1469	<u>0.81</u> -
200	С111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна Ceresit СТ 225	кг	2,08	<u>33.29</u> -	<u>-</u> -	69	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,15	<u>40897.77</u> 32926,71	<u>445.10</u> 423,57	6135	4939	<u>67</u> 64	<u>106.0920</u> 1,2787	<u>15.91</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	КР11-2-3	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-піщаним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,05	<u>98406.02</u> 87054,81	<u>1728.45</u> 1272,57	4920	4353	<u>86</u> 64	<u>283.7880</u> 3,7316	<u>14.19</u> 0,19
203	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,39	<u>33278.74</u> 32138,48	<u>22.25</u> 21,18	12979	12534	<u>9</u> 8	<u>106.0116</u> 0,0639	<u>41.34</u> 0,02
204	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	7,8	<u>52.89</u> -	<u>-</u> -	413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	С1555-101 варіант 3	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29	кг	78	<u>19.53</u> -	<u>-</u> -	1523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	КР12-39-8	Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	100м2	0,19	<u>17901.77</u> 12914,62	<u>5.56</u> 5,29	3401	2454	<u>1</u> 1	<u>42.6000</u> 0,0160	<u>8.09</u> -
207	КР12-36-4	Вапняне фарбування нових поверхонь стель всередині будівлі по штукатурці	100м2	0,15	<u>8435.43</u> 7952,49	<u>5.56</u> 5,29	1265	1193	<u>1</u> 1	<u>26.2320</u> 0,0160	<u>3.93</u> -
208	КР12-36-3	Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці	100м2	0,22	<u>6682.81</u> 6239,03	<u>5.56</u> 5,29	1470	1373	<u>1</u> 1	<u>20.5800</u> 0,0160	<u>4.53</u> -
209	КР20-16-4	Готування легкого конструкційно-теплоізоляційного бетону, клас бетону В10. Суміші перлітобетону	100м3	0,02	<u>964135.03</u> 127659,37	<u>23260.65</u> 20352,15	19283	2553	<u>465</u> 407	<u>492.4560</u> 71,4931	<u>9.85</u> 1,43
210	& С1-10-Г1 варіант 1	Пластифікатор ARMA 44 для кладочних робіт 5 кг 5 л	л	7	<u>371.68</u> -	<u>-</u> -	2602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки. Улаштування ухилоутворюючого шару з перлітобетону	100м2	0,2	<u>25462.90</u> 24243,62	<u>893.29</u> 861,68	5093	4849	<u>179</u> 172	<u>82.9920</u> 2,8788	<u>16.60</u> 0,58
212	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	100м2	0,22	<u>14384.75</u> 12500,63	<u>232.44</u> 224,21	3165	2750	<u>51</u> 49	<u>39.8160</u> 0,7491	<u>8.76</u> 0,16
213	С111-852	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б	м2	24,86	<u>38.64</u> -	<u>-</u> -	961	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	С111-852 варіант 1	Євроруберойд Акваізол ЕКО-ПЕ-4.0-ПС	м2	25,3	<u>160.26</u> -	<u>-</u> -	4055	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	17,6	<u>52.89</u> -	<u>-</u> -	931	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	0,2	<u>21173.98</u> 11771,27	<u>95.71</u> 92,32	4235	2354	<u>19</u> 18	<u>40.2960</u> 0,3084	<u>8.06</u> 0,06
217	& С111-931- В-1 варіант 1	Планка карнизного звису покрівлі - розмір 200х30х2000 із сталі з порошковим покриттям Улаштування металевої обійми ззовні надбудови	мп	20	<u>204.34</u> -	<u>-</u> -	4087	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,10597	<u>75384.44</u> 56155,01	<u>16935.29</u> 6175,70	7988	5951	<u>1795</u> 654	<u>174,7200</u> 15,5609	<u>18.52</u> 1,65
219	С1110-169 варіант 16	Сталь кутова 63*6	т	0,023566	<u>43982.32</u> -	<u>-</u> -	1037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	& С10-П-1-111 варіант 2	Арматура д18 А240С	м	41,2	<u>101.59</u> -	<u>-</u> -	4186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	& С1-1-7-1 варіант 15	Гайка М18	шт	36	<u>7.16</u> -	<u>-</u> -	258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,09	<u>4152.43</u> 1779,67	<u>184.53</u> 45,66	374	160	<u>17</u> 4	<u>4,8714</u> 0,1428	<u>0.44</u> 0,01
223	КБ13-26-1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ЕП-140	100м2	0,09	<u>6130.07</u> 1168,42	<u>184.53</u> 45,66	552	105	<u>17</u> 4	<u>3,2430</u> 0,1428	<u>0.29</u> 0,01
224	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,10597	<u>49008.19</u> 38353,59	<u>8292.87</u> 3130,32	5193	4064	<u>879</u> 332	<u>106,4520</u> 7,6571	<u>11.28</u> 0,81
225	КБ9-75-1	Улаштування підсилення Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	1т	0,08794	<u>132278.13</u> 97051,32	<u>30747.45</u> 10514,45	11633	8535	<u>2704</u> 925	<u>309,1200</u> 26,3376	<u>27.18</u> 2,32
226	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,08794	<u>49008.19</u> 38353,59	<u>8292.87</u> 3130,32	4310	3373	<u>729</u> 275	<u>106,4520</u> 7,6571	<u>9.36</u> 0,67
227	С1110-169 варіант 3	Сталь листова 8мм 200мм *200 мм -8шт	т	0,0357	<u>55482.82</u> -	<u>-</u> -	1981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	С1110-169 варіант 8	Сталь листова 8мм 150мм *250 мм -14 шт, 100*100 - 4 шт	т	0,05224	<u>48725.32</u> -	<u>-</u> -	2545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	КБ9-49-2	Ставлення високотривких болтів	100шт	0,24	<u>17782.21</u> 11425,38	<u>5163.64</u> 3074,80	4268	2742	<u>1239</u> 738	<u>35,5488</u> 9,7875	<u>8.53</u> 2,35
230	& С1-1-7-1 варіант 12	Анкер клиновий 14x150 мм	шт	24	<u>55.27</u> -	<u>-</u> -	1326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,0072	<u>4152.43</u> 1779,67	<u>184.53</u> 45,66	30	13	<u>1</u> -	<u>4,8714</u> 0,1428	<u>0.04</u> -
232	КБ13-26-1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ЕП-140	100м2	0,0072	<u>6130.07</u> 1168,42	<u>184.53</u> 45,66	44	8	<u>1</u> -	<u>3,2430</u> 0,1428	<u>0.02</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 11					192084	95249	<u>9496</u> 4569		<u>313.07</u> 13,07
		Разом будівельні роботи, грн.					192084				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87339				
		всього заробітна плата, грн.					99818				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19206 - - 211290				
		-----					-				
		Всього по розділу 11					211290				
		Розділ 12. Ремонт квартири в осях 18-22 на рівні +22,400									
233	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,04	101759,18	-	4070	4070	-	392,5440	15,70
					101759,18	-			-	-	-
234	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,447	5706,98	107,61	2551	2503	48	21,6000	9,66
					5599,37	56,48			25	0,1633	0,07
235	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,5	1854,01	-	927	927	-	7,1520	3,58
					1854,01	-			-	-	-
236	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,84	6006,88	-	5046	5046	-	23,1720	19,46
					6006,88	-			-	-	-
237	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,84	9136,30	-	7674	7674	-	35,2440	29,60
					9136,30	-			-	-	-
238	КБ34-56-8	(Демонтаж) Улаштування каркасів підвісної стелі	100м2	0,3	62492,22	639,42	18748	18556	192	209,1600	62,75
	к дем.=0,7				61852,80	335,85			101	1,1382	0,34
239	КБ34-58-2	(Демонтаж) Підвісної стелі	100м2	0,3	9149,29	21,12	2745	2738	7	31,2480	9,37
	к дем.=0,7				9128,17	12,93			4	0,0402	0,01
240	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,04	55251,61	3136,78	2210	2083	125	191,4960	7,66
					52077,34	1906,87			76	5,4376	0,22
241	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,04	63546,42	3341,13	2542	2407	134	221,2440	8,85
					60167,31	2031,09			81	5,7918	0,23
242	КБ10-25-3	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	100м	0,042	8120,51	386,11	341	325	16	26,4768	1,11
	к=0,7				7734,40	332,58			14	0,9757	0,04
243	КБ10-25-4	Демонтаж віконних зливів	100м	0,042	7002,99	289,58	294	281	12	22,9320	0,96
	к=0,7				6698,90	249,43			10	0,7318	0,03
244	КР7-25-2	Улаштування покриття із деревноволокнистих плит в один шар площею покриття понад 10 м2	100м2	0,45	28483,13	77,89	12817	8456	35	65,1840	29,33
					18791,24	74,12			33	0,2238	0,10
245	С111-696	Плита OSB-3 SWISS KRONO 10x1250x2500 мм	100м2	0,489	20395,80	-	9974	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
246	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,45	78203,90	50,07	35192	9549	23	69,9960	31,50
					21219,99	47,65			21	0,1439	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	KP7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,5	<u>19612.97</u> 5781,57	<u>11,13</u> 10,59	9806	2891	<u>6</u> 5	<u>17,7240</u> 0,0320	<u>8,86</u> 0,02
248	& C1-1-7-1 варіант 16	Фурнітура до плінтусів	шт	50	<u>35.98</u> -	<u>-</u> -	1799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
249	KP20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,1	<u>4767.88</u> 3354,71	<u>-</u> -	477	335	<u>-</u> -	<u>11,4840</u> -	<u>1,15</u> -
250	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,84	<u>32641.83</u> 32138,48	<u>21,33</u> 20,30	27419	26996	<u>18</u> 17	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>89,05</u> 0,05
251	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	16,8	<u>52.89</u> -	<u>-</u> -	889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
252	C1555-101 варіант 5	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	268,8	<u>19.53</u> -	<u>-</u> -	5250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
253	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,84	<u>16135.28</u> 15945,00	<u>5,56</u> 5,29	13554	13394	<u>5</u> 4	<u>52,5960</u> 0,0160	<u>44,18</u> 0,01
254	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	25,2	<u>287.91</u> -	<u>-</u> -	7255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
255	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	16,8	<u>52.89</u> -	<u>-</u> -	889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
256	KB15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,45	<u>42516.06</u> 42011,79	<u>22,25</u> 21,18	19132	18905	<u>10</u> 10	<u>138,5796</u> 0,0639	<u>62,36</u> 0,03
257	C1555-101 варіант 5	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	144	<u>19.53</u> -	<u>-</u> -	2812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
258	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,45	<u>9543.76</u> 9527,07	<u>16,69</u> 15,88	4295	4287	<u>8</u> 7	<u>29,6424</u> 0,0480	<u>13,34</u> 0,02
259	C111-2015-6 варіант 2	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225	кг	72	<u>33.18</u> -	<u>-</u> -	2389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	9	<u>52.89</u> -	<u>-</u> -	476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
261	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,45	<u>18157.25</u> 17949,50	<u>5,56</u> 5,29	8171	8077	<u>3</u> 2	<u>59,2080</u> 0,0160	<u>26,64</u> 0,01
262	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	13,5	<u>287.91</u> -	<u>-</u> -	3887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
263	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	9	<u>52.89</u> -	<u>-</u> -	476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
264	KB10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,05945	<u>72198.66</u> 68338,12	<u>3695.65</u> 3183,22	4292	4063	<u>220</u> 189	<u>206,3100</u> 9,3393	<u>12,27</u> 0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,01428	<u>58601.45</u> 42507,61	<u>15903.99</u> 8833,59	837	607	<u>227</u> 126	<u>135.3918</u> 21,3840	<u>1.93</u> 0,31
266	& С121-374-11 варіант 1	Вікно ПВХ з двошаровим склопакетом, заповненим аргоном 1,45х1,35 = 2 м2 – 2 шт	м2	3,915	<u>7620.18</u> -	<u>-</u> -	29833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	& С121-374-11 варіант 2	Вікно ПВХ з двошаровим склопакетом, заповненим аргоном .Вікно глухе 1,40х1,45	м2	2,03	<u>7620.18</u> -	<u>-</u> -	15469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
268	& С121-374-11 варіант 3	Двері балконні 0,68х2,1	м2	1,428	<u>4530.86</u> -	<u>-</u> -	6470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
269	& С1-1-7-1 варіант 18	Дюбель-шурупи 8*150	шт	6	<u>64.07</u> -	<u>-</u> -	384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
270	& С1-1-7-1	Дюбель-шурупи 100х10	шт	35	<u>7.30</u> -	<u>-</u> -	256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
271	& С1-630-22-1 варіант 1	Піна монтажна	л	2,4	<u>430.79</u> -	<u>-</u> -	1034	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
272	КР6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,056	<u>52326.52</u> 39255,09	<u>1101.62</u> 1048,33	2930	2198	<u>62</u> 59	<u>137.8920</u> 3,1648	<u>7.72</u> 0,18
273	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,04	<u>78747.22</u> 76645,35	<u>1518.90</u> 1445,42	3150	3066	<u>61</u> 58	<u>228.0840</u> 4,3636	<u>9.12</u> 0,17
274	С126-384 варіант 1	Дверне полотно Dverona Fresato №703 ПГ 800 мм білий	шт	2	<u>6049.81</u> -	<u>-</u> -	12100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
275	С126-384 варіант 2	Дверне полотно Dverona Fresato №703 ПГ 600 мм білий	шт	2	<u>5510.51</u> -	<u>-</u> -	11021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
276	С126-384 варіант 3	Дверна коробка Dverona Fresato 2100х80 мм білий	шт	4	<u>2426.44</u> -	<u>-</u> -	9706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
277	С126-384 варіант 4	Лиштва Fresato Dverona 10х70х2150 мм білий	шт	16	<u>385.42</u> -	<u>-</u> -	6167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
278	С126-384 варіант 5	Добірна планка Dverona Fresato 100х10х 2050 мм білий	шт	8	<u>410.61</u> -	<u>-</u> -	3285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
279	С111-1897 варіант 1	Ручка на розетці Latuna sn матовий нікель	комплект	4	<u>288.25</u> -	<u>-</u> -	1153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
280	С111-1897 варіант 2	Петля Bruno 36250 100х75х2,5 мм нержавіюча сталь універсальна 2 шт.	комплект	8	<u>153.10</u> -	<u>-</u> -	1225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
281	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,042	<u>11421.64</u> 11005,33	<u>396.45</u> 341,48	480	462	<u>17</u> 14	<u>37.6740</u> 1,0019	<u>1.58</u> 0,04
282	& С111-931-В-1 варіант 3	Відлив на вікна АртПласт 2000х300 мм Білий	мп	4,2	<u>223.52</u> -	<u>-</u> -	939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	& C1-1-7-1 варіант 2	Саморіз	шт	16	<u>0.89</u>	<u>-</u>	14	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
284	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,042	<u>13258.11</u>	<u>551.59</u>	557	534	<u>23</u>	<u>43.4976</u>	<u>1.83</u>
					12706,52	475,11			20	1,3939	0,06
285	& C111-931- В-1 варіант 4	Підвіконня Welltech 1500x250x20 мм білий	мп	4,2	<u>387.09</u>	<u>-</u>	1626	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
286	& C1-1-7-1 варіант 3	Торцева заглушка	шт	6	<u>36.79</u>	<u>-</u>	221	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
287	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,04	<u>142711.75</u>	<u>1073.80</u>	5708	4906	<u>43</u>	<u>359.8764</u>	<u>14.40</u>
					122660,27	1021,86			41	3,0849	0,12
288	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,04	<u>33277.82</u>	<u>21.33</u>	1331	1286	<u>1</u>	<u>106.0116</u>	<u>4.24</u>
					32138,48	20,30			1	0,0613	-
289	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,8	<u>52.89</u>	<u>-</u>	42	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
290	C1555-101 варіант 3	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	8	<u>19.53</u>	<u>-</u>	156	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
291	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,04	<u>19996.02</u>	<u>71.48</u>	800	797	<u>3</u>	<u>61.9758</u>	<u>2.48</u>
					19919,02	47,52			2	0,1469	0,01
292	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225	кг	6,4	<u>33.29</u>	<u>-</u>	213	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
293	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,04	<u>16135.28</u>	<u>5.56</u>	645	638	<u>-</u>	<u>52.5960</u>	<u>2.10</u>
					15945,00	5,29			-	0,0160	-
294	C111-2016-2 варіант 1	Фарба латексна водоемульсійна Farbex Mattlatex мат	л	1,2	<u>220.08</u>	<u>-</u>	264	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
295	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,8	<u>52.89</u>	<u>-</u>	42	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
296	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,32	<u>9124.66</u>	<u>-</u>	2920	2920	<u>-</u>	<u>27.9726</u>	<u>8.95</u>
					9124,66	-			-	-	-
297	& C1-630- 98-1 варіант 1	Кутик штукатурний	м	32	<u>10.40</u>	<u>-</u>	333	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
298	C111-1844-1 варіант 1	Стрічка гумова стикова	м	16	<u>5.90</u>	<u>-</u>	94	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					339804	160977	<u>1299</u>		<u>541.73</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					339804		920		2,69
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					177528				
		всього заробітна плата, грн.					161897				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					33978 - - 373782				
		-----					-				
		Всього по розділу 12					373782				
		Розділ 13. Ремонт оздоблення приміщень під'їзду в осях 16-21									
299	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	2,8	<u>13192.73</u> 13192,73	<u>-</u> -	36940	36940	<u>-</u> -	<u>50.8920</u> -	<u>142.50</u> -
300	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	5,85	<u>11603.13</u> 11603,13	<u>-</u> -	67878	67878	<u>-</u> -	<u>44.7600</u> -	<u>261.85</u> -
301	KP20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,35	<u>4767.88</u> 3354,71	<u>-</u> -	1669	1174	<u>-</u> -	<u>11.4840</u> -	<u>4.02</u> -
302	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,3	<u>33277.82</u> 32138,48	<u>21.33</u> 20,30	9983	9642	<u>6</u> 6	<u>106.0116</u> 0,0613	<u>31.80</u> 0,02
303	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6	<u>52.89</u> -	<u>-</u> -	317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
304	C1555-101 варіант 3	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	60	<u>19.53</u> -	<u>-</u> -	1172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
305	KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,0825	<u>86317.06</u> 45995,18	<u>38.95</u> 37,06	7121	3795	<u>3</u> 3	<u>161.5680</u> 0,1119	<u>13.33</u> 0,01
306	KP11-2-1	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,0825	<u>114984.84</u> 106185,59	<u>1728.45</u> 1272,57	9486	8760	<u>143</u> 105	<u>346.1520</u> 3,7316	<u>28.56</u> 0,31
307	KP12-39-8	Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	100м2	2,8	<u>17901.77</u> 12914,62	<u>5.56</u> 5,29	50125	36161	<u>16</u> 15	<u>42.6000</u> 0,0160	<u>119.28</u> 0,04
308	KP12-36-4	Вапняне фарбування нових поверхонь стель всередині будівлі по штукатурці	100м2	2,05	<u>8435.43</u> 7952,49	<u>5.56</u> 5,29	17293	16303	<u>11</u> 11	<u>26.2320</u> 0,0160	<u>53.78</u> 0,03
309	KP12-36-3	Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці	100м2	3,8	<u>6682.81</u> 6239,03	<u>5.56</u> 5,29	25395	23708	<u>21</u> 20	<u>20.5800</u> 0,0160	<u>78.20</u> 0,06
310	KB9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	1т	0,02527	<u>132278.13</u> 97051,32	<u>30747.45</u> 10514,45	3343	2452	<u>777</u> 266	<u>309.1200</u> 26,3376	<u>7.81</u> 0,67
311	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,02527	<u>49008.19</u> 38353,59	<u>8292.87</u> 3130,32	1238	969	<u>210</u> 79	<u>106.4520</u> 7,6571	<u>2.69</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	C1110-169 варіант 20	Смуг 30*3	т	0,02527	<u>47746.12</u>	<u>-</u>	1207	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
313	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	30	<u>102.15</u> 87,10	<u>-</u>	3065	2613	<u>-</u>	<u>0.3360</u>	<u>10.08</u>
314	KB13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,3	<u>4152.43</u> 1779,67	<u>184.53</u> 45,66	1246	534	<u>55</u> 14	<u>4.8714</u> 0,1428	<u>1.46</u> 0,04
315	KB13-26-1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ЕП-140	100м2	0,3	<u>6130.07</u> 1168,42	<u>184.53</u> 45,66	1839	351	<u>55</u> 14	<u>3.2430</u> 0,1428	<u>0.97</u> 0,04
316	KB10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,027648	<u>122099.60</u> 59126,33	<u>20114.22</u> 13213,03	3376	1635	<u>556</u> 365	<u>192.7446</u> 32,4766	<u>5.33</u> 0,90
317	C126-400 варіант 20	Дверний блок внутрішній ПВХ напівзасклений з фурнітурою у комплекті: 1, 28*2,16	шт	1	<u>19131.46</u> -	<u>-</u> -	19131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 13							261824	212915	<u>1853</u> 898		<u>761.66</u> 2,31
Разом будівельні роботи, грн.							261824				
в тому числі:							47056				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							213813				
всього заробітна плата, грн.							26184				
Загальновиробничі витрати, грн.							-				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							288008				

Всього по розділу 13							288008				
Розділ 14. Ремонт квартири в осях 18-22 на рівні +19,600 (№67)											
318	KP5-2-1	Розбирання перегородок із гіпсових плит	100 м2	0,15	<u>21753.12</u> 17681,56	<u>4071.56</u> 2968,52	3263	2652	<u>611</u> 445	<u>68.2080</u> 8,6936	<u>10.23</u> 1,30
319	KB10-9-1 κ=0,8	Демонтаж обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,63	<u>65780.36</u> 65649,33	<u>-</u> -	41442	41359	<u>-</u> -	<u>211.5264</u> -	<u>133.26</u> -
320	KB15-77-3 κ=0,8	Демонтаж стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	100м2	0,07	<u>81813.40</u> 81646,03	<u>80.12</u> 76,24	5727	5715	<u>6</u> 5	<u>263.0688</u> 0,2302	<u>18.41</u> 0,02
321	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,119	<u>17548.31</u> 16465,25	<u>1083.06</u> 658,40	2088	1959	<u>129</u> 78	<u>63.5160</u> 1,8775	<u>7.56</u> 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,55	<u>6006.88</u> 6006,88	<u>-</u> -	3304	3304	<u>-</u> -	<u>23,1720</u> -	<u>12,74</u> -
323	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,84	<u>9136.30</u> 9136,30	<u>-</u> -	7674	7674	<u>-</u> -	<u>35,2440</u> -	<u>29,60</u> -
324	КБ11-38-2 κ=0,8	Демонтаж покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,42	<u>27801.72</u> 27499,13	<u>258,16</u> 245,67	11677	11550	<u>108</u> 103	<u>84,3014</u> 0,7417	<u>35,41</u> 0,31
325	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,03	<u>31968.43</u> 31705,38	<u>263,05</u> 138,06	959	951	<u>8</u> 4	<u>111,3720</u> 0,3992	<u>3,34</u> 0,01
326	КБ11-43-3 κ=0,8	Демонтаж плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,5	<u>4400.03</u> 4378,55	<u>8,90</u> 8,47	2200	2189	<u>4</u> 4	<u>13,6234</u> 0,0256	<u>6,81</u> 0,01
327	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,07	<u>55251.61</u> 52077,34	<u>3136,78</u> 1906,87	3868	3645	<u>220</u> 133	<u>191,4960</u> 5,4376	<u>13,40</u> 0,38
328	КБ10-25-3 κ=0,7	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	100м	0,042	<u>9280.67</u> 8894,56	<u>386,11</u> 332,58	390	374	<u>16</u> 14	<u>30,4483</u> 0,9757	<u>1,28</u> 0,04
329	КБ10-25-3 κ=0,7	Демонтаж металевих підвіконних дошок	100м	0,042	<u>9280.67</u> 8894,56	<u>386,11</u> 332,58	390	374	<u>16</u> 14	<u>30,4483</u> 0,9757	<u>1,28</u> 0,04
330	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,056	<u>14169.10</u> 14169,10	<u>-</u> -	793	793	<u>-</u> -	<u>53,6160</u> -	<u>3,00</u> -
331	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,1	<u>2108.87</u> 2108,87	<u>-</u> -	211	211	<u>-</u> -	<u>7,9800</u> -	<u>0,80</u> -
332	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах ПІДСИЛЕННЯ ПЕРЕКРИТТЯ	100 шт	0,04	<u>63546.42</u> 60167,31	<u>3341,13</u> 2031,09	2542	2407	<u>134</u> 81	<u>221,2440</u> 5,7918	<u>8,85</u> 0,23
333	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,49342	<u>75384.44</u> 56155,01	<u>16935,29</u> 6175,70	37196	27708	<u>8356</u> 3047	<u>174,7200</u> 15,5609	<u>86,21</u> 7,68
334	КБ46-4-3	Підсилення цегляних стін стальними тяжами	1 т	0,49342	<u>108641.95</u> 106264,62	<u>2264,55</u> 1248,71	53606	52433	<u>1117</u> 616	<u>368,6160</u> 3,1916	<u>181,88</u> 1,57
335	С111-1837 варіант 8	Швелери N12П	т	0,12688	<u>46306.30</u> -	<u>-</u> -	5875	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
336	С111-1837 варіант 2	Швелери N14	т	0,13138	<u>47748.94</u> -	<u>-</u> -	6273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
337	С1110-169 варіант 2	Сталь кутова 75*5	т	0,18995	<u>46821.32</u> -	<u>-</u> -	8894	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
338	С1110-169 варіант 18	Сталь листова 8мм	т	0,02421	<u>49949.32</u> -	<u>-</u> -	1209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
339	& С100-2405-3-1 варіант 2	Шпилька д12 320 мм	м	6	<u>62.64</u> -	<u>-</u> -	376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
340	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,128	<u>4152.43</u> 1779,67	<u>184,53</u> 45,66	532	228	<u>24</u> 6	<u>4,8714</u> 0,1428	<u>0,62</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341	КБ13-26-1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ЕП-140	100м2	0,128	<u>6130.07</u> 1168,42	<u>184.53</u> 45,66	785	150	<u>24</u> 6	<u>3,2430</u> 0,1428	<u>0.42</u> 0,02
342	КБ6-8-1	Улаштування опалубки [знизу] і підтримуючих її конструкцій для високих ростверків	100м2	0,18	<u>54255.66</u> 39829,94	<u>1972.22</u> 1078,84	9766	7169	<u>355</u> 194	<u>134,6880</u> 2,7405	<u>24.24</u> 0,49
343	КБ6-10-1	Укладання бетону товщиною 100 мм по перекриттях	100м2	0,18	<u>46672.08</u> 9035,74	<u>2301.61</u> 1265,80	8401	1626	<u>414</u> 228	<u>31,7400</u> 3,1620	<u>5.71</u> 0,57
344	С111-698 варіант 1	OSB, 18 мм	100м2	0,18	<u>36632.10</u> -	<u>-</u> -	6594	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
345	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	1 т	0,1256	<u>6381.97</u> 5521,51	<u>658.65</u> 365,84	802	694	<u>83</u> 46	<u>18,6714</u> 0,8856	<u>2.35</u> 0,11
346	С111-1800 варіант 2	Арматура 12А400С	кг	125,6	<u>46.50</u> -	<u>-</u> -	5840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
347	КР7-25-2	Улаштування покриття із деревноволокнистих плит в один шар площею покриття понад 10 м2	100м2	0,45	<u>28483.13</u> 18791,24	<u>77.89</u> 74,12	12817	8456	<u>35</u> 33	<u>65,1840</u> 0,2238	<u>29.33</u> 0,10
348	С111-696 варіант 1	Плита OSB-3 SWISS KRONO 10x1250x2500 мм	100м2	0,489	<u>20395.80</u> -	<u>-</u> -	9974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
349	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,45	<u>78203.90</u> 21219,99	<u>50.07</u> 47,65	35192	9549	<u>23</u> 21	<u>69,9960</u> 0,1439	<u>31.50</u> 0,06
350	КР7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,5	<u>19612.97</u> 5781,57	<u>11.13</u> 10,59	9806	2891	<u>6</u> 5	<u>17,7240</u> 0,0320	<u>8.86</u> 0,02
351	& С1-1-7-1 варіант 16	Фурнітура до плінтусів	шт	50	<u>35.98</u> -	<u>-</u> -	1799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
352	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,84	<u>4767.88</u> 3354,71	<u>-</u> -	4005	2818	<u>-</u> -	<u>11,4840</u> -	<u>9.65</u> -
353	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,56	<u>83812.32</u> 82061,67	<u>-</u> -	46935	45955	<u>-</u> -	<u>264,4080</u> -	<u>148.07</u> -
354	С111-1859 варіант 1	Профіль BauGut ARMOSTEEL UW 100/3 м 0,5 мм	шт	17	<u>249.83</u> -	<u>-</u> -	4247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
355	С111-1859 варіант 2	Профіль BauGut ARMOSTEEL CW 100/3 м 0,5 мм	шт	34	<u>235.04</u> -	<u>-</u> -	7991	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
356	С1428-11854 варіант 1	Гіпсокартон Кнауф 2500x1200x12,5 мм 3 кв. м	м2	58,8	<u>196.28</u> -	<u>-</u> -	11541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
357	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка Кнауф FUGENFULLER 25 кг (гіпсова)	кг	17,6	<u>21.10</u> -	<u>-</u> -	371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
358	& С111-69-8-1 варіант 3	Саморіз 3.5x25	шт	952	<u>0.70</u> -	<u>-</u> -	666	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	& C111-69-8-1 варіант 2	Дюбель с шур.6х40	шт	172	<u>1.53</u> -	<u>-</u> -	263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
360	& C1-630-98-1 варіант 2	Склохолст ARMDECOR для стиків 0.1м-25м (40кг/м3)	м	48,16	<u>49.67</u> -	<u>-</u> -	2392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
361	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,84	<u>32641.83</u> 32138,48	<u>21,33</u> 20,30	27419	26996	<u>18</u> 17	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>89,05</u> 0,05
362	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	16,8	<u>52.89</u> -	<u>-</u> -	889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
363	C1555-101 варіант 5	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	268,8	<u>19.53</u> -	<u>-</u> -	5250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
364	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,84	<u>16135.28</u> 15945,00	<u>5.56</u> 5,29	13554	13394	<u>5</u> 4	<u>52,5960</u> 0,0160	<u>44,18</u> 0,01
365	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	25,2	<u>287.91</u> -	<u>-</u> -	7255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
366	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	16,8	<u>52.89</u> -	<u>-</u> -	889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
367	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,45	<u>74382.83</u> 73969,63	<u>272,62</u> 259,44	33472	33286	<u>123</u> 117	<u>226,7616</u> 0,7832	<u>102,04</u> 0,35
368	C111-1859 варіант 3	Профіль Profstal UD 27/3 м 0,6 мм	шт	14	<u>136.61</u> -	<u>-</u> -	1913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
369	C111-1859 варіант 4	Профіль Profstal CD 60/3 м 0,6 мм	шт	44	<u>171.29</u> -	<u>-</u> -	7537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
370	& C111-69-8-1 варіант 3	Саморіз 3.5х25	шт	702	<u>0.70</u> -	<u>-</u> -	491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
371	& C111-69-8-1 варіант 2	Дюбель с шур.6х40	шт	107	<u>1.53</u> -	<u>-</u> -	164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
372	& C111-69-8-1 варіант 4	З'єднувач однорівневий «Краб» для CD профілю	шт	77	<u>15.65</u> -	<u>-</u> -	1205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
373	& C111-69-8-1 варіант 6	Комплект підвісів Нониус 700 мм	шт	32	<u>85.72</u> -	<u>-</u> -	2743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
374	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,45	<u>66429.27</u> 65091,36	<u>116.84</u> 111,19	29893	29291	<u>53</u> 50	<u>188,1906</u> 0,3357	<u>84,69</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
375	C1428-11854 варіант 1	Гіпсокартон Кнауф 2500x1200x12,5 мм 3 кв. м	м2	47,25	<u>196.28</u> -	<u>-</u> -	9274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
376	& C1-630-98-1 варіант 2	Склохолст ARMDECOR для стиків 0.1м-25м (40кг/м3)	м	44,55	<u>49.67</u> -	<u>-</u> -	2213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
377	& C111-69-8-1 варіант 3	Саморіз 3.5x25	шт	945	<u>0.70</u> -	<u>-</u> -	662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
378	C111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка Кнауф FUGENFULLER 25 кг (гіпсова)	кг	16	<u>21.10</u> -	<u>-</u> -	338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
379	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,45	<u>42516.06</u> 42011,79	<u>22.25</u> 21,18	19132	18905	<u>10</u> 10	<u>138,5796</u> 0,0639	<u>62.36</u> 0,03
380	C1555-101 варіант 5	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	144	<u>19.53</u> -	<u>-</u> -	2812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
381	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,45	<u>9543.76</u> 9527,07	<u>16.69</u> 15,88	4295	4287	<u>8</u> 7	<u>29,6424</u> 0,0480	<u>13.34</u> 0,02
382	C111-2015-6 варіант 2	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225	кг	72	<u>33.18</u> -	<u>-</u> -	2389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
383	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	9	<u>52.89</u> -	<u>-</u> -	476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
384	КБ15-101-1	Установлення гіпсових погонних деталей орнаментованих, плоских, випуклих, рельєфних, простого або складного малюнка [порізки, пояса, фризи, каплі тощо] висотою до 100 мм	100м	0,6	<u>17808.50</u> 17507,22	<u>55.64</u> 52,95	10685	10504	<u>33</u> 32	<u>59,2020</u> 0,1598	<u>35.52</u> 0,10
385	C111-825 варіант 1	Молдінг D-образний 3 м x8 мм x4 мм Білий (SW-00001550)	м.п.	60,6	<u>46.42</u> -	<u>-</u> -	2813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
386	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,45	<u>18157.25</u> 17949,50	<u>5.56</u> 5,29	8171	8077	<u>3</u> 2	<u>59,2080</u> 0,0160	<u>26.64</u> 0,01
387	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	13,5	<u>287.91</u> -	<u>-</u> -	3887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
388	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	9	<u>52.89</u> -	<u>-</u> -	476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
389	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,05945	<u>72198.66</u> 68338,12	<u>3695.65</u> 3183,22	4292	4063	<u>220</u> 189	<u>206,3100</u> 9,3393	<u>12.27</u> 0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
390	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,01428	<u>58601.45</u> 42507,61	<u>15903.99</u> 8833,59	837	607	<u>227</u> 126	<u>135.3918</u> 21,3840	<u>1.93</u> 0,31
391	& С121-374-11 варіант 1	Вікно ПВХ з двошаровим склопакетом, заповненим аргеном 1,45х1,35 = 2 м2 – 2 шт	м2	3,915	<u>7620.18</u> -	<u>-</u> -	29833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
392	& С121-374-11 варіант 2	Вікно ПВХ з двошаровим склопакетом, заповненим аргеном .Вікно глухе 1,40х1,45	м2	2,03	<u>7620.18</u> -	<u>-</u> -	15469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
393	& С121-374-11 варіант 3	Двері балконні 0,68х2,1	м2	1,428	<u>4530.86</u> -	<u>-</u> -	6470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
394	& С1-1-7-1 варіант 18	Дюбель-шурупи 8*150	шт	6	<u>64.07</u> -	<u>-</u> -	384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
395	& С1-1-7-1	Дюбель-шурупи 100х10	шт	36	<u>7.30</u> -	<u>-</u> -	263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
396	& С1-630-22-1 варіант 1	Піна монтажна	л	2,4	<u>430.79</u> -	<u>-</u> -	1034	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
397	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,042	<u>11421.64</u> 11005,33	<u>396.45</u> 341,48	480	462	<u>17</u> 14	<u>37.6740</u> 1,0019	<u>1.58</u> 0,04
398	& С111-931-В-1 варіант 3	Відлив на вікна АртПласт 2000х300 мм Білий	мп	4,2	<u>223.52</u> -	<u>-</u> -	939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
399	& С1-1-7-1 варіант 2	Саморіз	шт	16	<u>0.89</u> -	<u>-</u> -	14	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
400	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,042	<u>13258.11</u> 12706,52	<u>551.59</u> 475,11	557	534	<u>23</u> 20	<u>43.4976</u> 1,3939	<u>1.83</u> 0,06
401	& С111-931-В-1 варіант 4	Підвіконня Welltech 1500х250х20 мм білий	мп	4,2	<u>387.09</u> -	<u>-</u> -	1626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
402	& С1-1-7-1 варіант 3	Торцева заглушка	шт	6	<u>36.79</u> -	<u>-</u> -	221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
403	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,04	<u>142711.75</u> 122660,27	<u>1073.80</u> 1021,86	5708	4906	<u>43</u> 41	<u>359.8764</u> 3,0849	<u>14.40</u> 0,12
404	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,04	<u>33277.82</u> 32138,48	<u>21.33</u> 20,30	1331	1286	<u>1</u> 1	<u>106.0116</u> 0,0613	<u>4.24</u> -
405	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,8	<u>52.89</u> -	<u>-</u> -	42	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
406	С1555-101 варіант 3	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29	кг	8	<u>19.53</u> -	<u>-</u> -	156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
407	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,04	<u>19996.02</u> 19919,02	<u>71.48</u> 47,52	800	797	<u>3</u> 2	<u>61.9758</u> 0,1469	<u>2.48</u> 0,01
408	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225	кг	6,4	<u>33.29</u> -	<u>-</u> -	213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
409	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,04	<u>16135.28</u> 15945,00	<u>5.56</u> 5,29	645	638	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0160	<u>2.10</u> -
410	C111-2016-2 варіант 1	Фарба латексна водоемульсійна Farbex Matlatex мат	л	1,2	<u>220.08</u> -	<u>-</u> -	264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
411	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,8	<u>52.89</u> -	<u>-</u> -	42	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
412	& C1-630-98-1 варіант 1	Кутик штукатурний	м	32	<u>10.40</u> -	<u>-</u> -	333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
413	C111-1844-1 варіант 1	Стрічка гумова стикова	м	16	<u>5.90</u> -	<u>-</u> -	94	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
414	KP6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0752	<u>52326.52</u> 39255,09	<u>1101.62</u> 1048,33	3935	2952	<u>83</u> 79	<u>137.8920</u> 3,1648	<u>10.37</u> 0,24
415	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,05	<u>78747.22</u> 76645,35	<u>1518.90</u> 1445,42	3937	3832	<u>76</u> 72	<u>228.0840</u> 4,3636	<u>11.40</u> 0,22
416	C126-384 варіант 1	Дверне полотно Dverona Fresato №703 ПГ 800 мм білий	шт	2	<u>6049.81</u> -	<u>-</u> -	12100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
417	C126-384 варіант 2	Дверне полотно Dverona Fresato №703 ПГ 600 мм білий	шт	2	<u>5510.51</u> -	<u>-</u> -	11021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
418	C126-384 варіант 7	Дверне полотно Dverona Fresato №703 ПГ 900 мм білий	шт	1	<u>5994.68</u> -	<u>-</u> -	5995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
419	C126-384 варіант 3	Дверна коробка Dverona Fresato 2100x80 мм білий	шт	5	<u>2426.44</u> -	<u>-</u> -	12132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
420	C126-384 варіант 4	Лиштва Fresato Dverona 10x70x2150 мм білий	шт	20	<u>385.42</u> -	<u>-</u> -	7708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
421	C126-384 варіант 5	Добірна планка Dverona Fresato 100x10x2050 мм білий	шт	10	<u>410.61</u> -	<u>-</u> -	4106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
422	C111-1897 варіант 1	Ручка на розетці Latuna sn матовий нікель	комплект	5	<u>288.25</u> -	<u>-</u> -	1441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
423	C111-1897 варіант 2	Петля Bruno 36250 100x75x2,5 мм нержавіюча сталь універсальна 2 шт.	комплект	10	<u>153.10</u> -	<u>-</u> -	1531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 14					716926	409651	<u>12635</u> 5866		<u>1335.23</u> 15,48
		Разом будівельні роботи, грн.					716926				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					294640				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					415517 71689 - - 788615				
		-----					-				
		Всього по розділу 14					788615				
		Розділ 15. Ремонт квартири в осях 14-18 на рівні +22,400 (№70)									
424	КР5-2-1	Розбирання перегородок із гіпсових плит	100 м2	0,02	<u>21753.12</u> 17681,56	<u>4071.56</u> 2968,52	435	354	<u>81</u> 59	<u>68,2080</u> 8,6936	<u>1,36</u> 0,17
425	КБ15-64-1 к=0,7	Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,085	<u>52067.98</u> 51778,74	<u>190.84</u> 181,60	4426	4401	<u>16</u> 15	<u>158,7331</u> 0,5483	<u>13,49</u> 0,05
426	КБ15-66-1 к=0,8	Демонтаж підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,085	<u>53143.42</u> 52073,09	<u>93.47</u> 88,95	4517	4426	<u>8</u> 8	<u>150,5525</u> 0,2685	<u>12,80</u> 0,02
427	КБ15-77-3 к=0,8	Демонтаж стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	100м2	0,036	<u>81813.40</u> 81646,03	<u>80.12</u> 76,24	2945	2939	<u>3</u> 3	<u>263,0688</u> 0,2302	<u>9,47</u> 0,01
428	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,36	<u>17548.31</u> 16465,25	<u>1083.06</u> 658,40	6317	5927	<u>390</u> 237	<u>63,5160</u> 1,8775	<u>22,87</u> 0,68
429	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,4	<u>6006.88</u> 6006,88	<u>-</u> -	2403	2403	<u>-</u> -	<u>23,1720</u> -	<u>9,27</u> -
430	КР11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	0,35	<u>13799.30</u> 13640,73	<u>11.13</u> 10,59	4830	4774	<u>4</u> 4	<u>47,9160</u> 0,0320	<u>16,77</u> 0,01
431	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,35	<u>5706.98</u> 5599,37	<u>107.61</u> 56,48	1997	1960	<u>37</u> 20	<u>21,6000</u> 0,1633	<u>7,56</u> 0,06
432	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,01	<u>31968.43</u> 31705,38	<u>263.05</u> 138,06	320	317	<u>3</u> 1	<u>111,3720</u> 0,3992	<u>1,11</u> -
433	КБ11-43-3 к=0,8	Демонтаж плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,3	<u>3828.91</u> 3807,43	<u>8.90</u> 8,47	1149	1142	<u>3</u> 3	<u>11,8464</u> 0,0256	<u>3,55</u> 0,01
434	КБ9-72-1	ПІДСИЛЕННЯ БАЛКОННОЇ ПЛИТИ Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,0105	<u>75384.44</u> 56155,01	<u>16935.29</u> 6175,70	792	590	<u>178</u> 65	<u>174,7200</u> 15,5609	<u>1,83</u> 0,16
435	КБ46-4-3	Підсилення цегляних стін стальними тяжами	1 м	0,0105	<u>108641.95</u> 106264,62	<u>2264.55</u> 1248,71	1141	1116	<u>24</u> 13	<u>368,6160</u> 3,1916	<u>3,87</u> 0,03
436	С1110-169 варіант 19	Арматура д.16 L=500 мм	т	0,008	<u>48266.32</u> -	<u>-</u> -	386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
437	C1110-169 варіант 18	Сталь листова 8мм	т	0,0025	<u>49949.32</u>	-	125	-	-	-	-
438	& C1-1-7-1 варіант 17	Гайка М16	шт	8	<u>5.38</u>	-	43	-	-	-	-
439	KP7-25-2	Улаштування покриття із деревноволокнистих плит в один шар площею покриття понад 10 м2	100м2	0,35	<u>28483.13</u> 18791,24	<u>77.89</u> 74,12	9969	6577	<u>27</u> 26	<u>65,1840</u> 0,2238	<u>22.81</u> 0,08
440	C111-696 варіант 1	Плита OSB-3 SWISS KRONO 10x1250x2500 мм	100м2	0,357	<u>20395.80</u>	-	7281	-	-	-	-
441	KP7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,35	<u>78203.90</u> 21219,99	<u>50.07</u> 47,65	27371	7427	<u>18</u> 17	<u>69,9960</u> 0,1439	<u>24.50</u> 0,05
442	KP7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,3	<u>19612.97</u> 5781,57	<u>11.13</u> 10,59	5884	1734	<u>3</u> 3	<u>17,7240</u> 0,0320	<u>5.32</u> 0,01
443	& C1-1-7-1 варіант 16	Фурнітура до плінтусів	шт	30	<u>35.98</u>	-	1079	-	-	-	-
444	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2. Стяжка 40мм	100м2	0,01	<u>34122.30</u> 24370,89	<u>595.32</u> 566,52	341	244	<u>6</u> 6	<u>85,6080</u> 1,7103	<u>0.86</u> 0,02
445	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,01	<u>12671.53</u> 2951,56	<u>623.14</u> 592,99	127	30	<u>6</u> 6	<u>10,3680</u> 1,7902	<u>0.10</u> 0,02
446	KB11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,01	<u>59180.06</u> 57950,42	<u>200.29</u> 190,61	592	580	<u>2</u> 2	<u>186,7200</u> 0,5754	<u>1.87</u> 0,01
447	C111-283 варіант 1	Плитка Allore Group Deep Grey F P R Mat 60x60 см	м2	1	<u>639.37</u>	-	639	-	-	-	-
448	C111-327 варіант 1	Клей для плитки Ceresit CM 117 Flex 5 кг	кг	4	<u>54.79</u>	-	219	-	-	-	-
449	KP20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,75	<u>4767.88</u> 3354,71	-	3576	2516	-	<u>11,4840</u>	<u>8.61</u>
450	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,92	<u>32641.83</u> 32138,48	<u>21.33</u> 20,30	30030	29567	<u>20</u> 19	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>97.53</u> 0,06
451	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	18,4	<u>52.89</u>	-	973	-	-	-	-
452	C1555-101 варіант 5	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	294,4	<u>19.53</u>	-	5750	-	-	-	-
453	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,92	<u>16135.28</u> 15945,00	<u>5.56</u> 5,29	14844	14669	<u>5</u> 5	<u>52,5960</u> 0,0160	<u>48.39</u> 0,01
454	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	27,6	<u>287.91</u>	-	7946	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
455	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	18,4	<u>52.89</u> -	<u>-</u> -	973	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
456	KB15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,35	<u>42516.06</u> 42011,79	<u>22.25</u> 21,18	14881	14704	<u>8</u> 7	<u>138,5796</u> 0,0639	<u>48.50</u> 0,02
457	C1555-101 варіант 5	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	112	<u>19.53</u> -	<u>-</u> -	2187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
458	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,35	<u>9543.76</u> 9527,07	<u>16.69</u> 15,88	3340	3334	<u>6</u> 6	<u>29,6424</u> 0,0480	<u>10.37</u> 0,02
459	C111-2015-6 варіант 2	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225	кг	56	<u>33.18</u> -	<u>-</u> -	1858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
460	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7	<u>52.89</u> -	<u>-</u> -	370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
461	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,35	<u>18157.25</u> 17949,50	<u>5.56</u> 5,29	6355	6282	<u>2</u> 2	<u>59,2080</u> 0,0160	<u>20.72</u> 0,01
462	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	10,5	<u>287.91</u> -	<u>-</u> -	3023	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
463	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7	<u>52.89</u> -	<u>-</u> -	370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
464	KP6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,03	<u>52326.52</u> 39255,09	<u>1101.62</u> 1048,33	1570	1178	<u>33</u> 31	<u>137,8920</u> 3,1648	<u>4.14</u> 0,09
465	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,03	<u>78747.22</u> 76645,35	<u>1518.90</u> 1445,42	2362	2299	<u>46</u> 43	<u>228,0840</u> 4,3636	<u>6.84</u> 0,13
466	C126-384 варіант 1	Дверне полотно Dverona Fresato №703 ПГ 800 мм білий	шт	1	<u>6049.81</u> -	<u>-</u> -	6050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
467	C126-384 варіант 2	Дверне полотно Dverona Fresato №703 ПГ 600 мм білий	шт	2	<u>5510.51</u> -	<u>-</u> -	11021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
468	C126-384 варіант 3	Дверна коробка Dverona Fresato 2100x80 мм білий	шт	3	<u>2426.44</u> -	<u>-</u> -	7279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
469	C126-384 варіант 4	Листва Fresato Dverona 10x70x2150 мм білий	шт	12	<u>385.42</u> -	<u>-</u> -	4625	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
470	C126-384 варіант 5	Добірна планка Dverona Fresato 100x10x 2050 мм білий	шт	6	<u>410.61</u> -	<u>-</u> -	2464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
471	C111-1897 варіант 1	Ручка на розетці Latuna sn матовий нікель	комплект	3	<u>288.25</u> -	<u>-</u> -	865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
472	C111-1897 варіант 2	Петля Bruno 36250 100x75x2,5 мм нержавіюча сталь універсальна 2 шт.	комплект	6	<u>153.10</u> -	<u>-</u> -	919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 15					218959	121490	<u>929</u> 601		<u>404.51</u> 1,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					218959				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					96540 122091 21894 - - 240853				
		-----					-				
		Всього по розділу 15					240853				
		Розділ 16. Ремонт квартири в осях 20-23 на рівні +22,400 (№72)									
473	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,33	<u>6006.88</u> 6006,88	<u>-</u> -	1982	1982	<u>-</u> -	<u>23.1720</u> -	<u>7.65</u> -
474	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,33	<u>9136.30</u> 9136,30	<u>-</u> -	3015	3015	<u>-</u> -	<u>35.2440</u> -	<u>11.63</u> -
475	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,13	<u>11603.13</u> 11603,13	<u>-</u> -	1508	1508	<u>-</u> -	<u>44.7600</u> -	<u>5.82</u> -
476	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,13	<u>5706.98</u> 5599,37	<u>107.61</u> 56,48	742	728	<u>14</u> 7	<u>21.6000</u> 0,1633	<u>2.81</u> 0,02
477	КБ11-43-3 κ=0,8	Демонтаж плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,14	<u>3828.91</u> 3807,43	<u>8.90</u> 8,47	536	533	<u>1</u> 1	<u>11.8464</u> 0,0256	<u>1.66</u> -
478	КБ10-25-3 κ=0,7	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	100м	0,062	<u>9280.67</u> 8894,56	<u>386.11</u> 332,58	575	551	<u>24</u> 21	<u>30.4483</u> 0,9757	<u>1.89</u> 0,06
479	КБ10-25-3 κ=0,7	Демонтаж металевих підвіконних дошок	100м	0,062	<u>9280.67</u> 8894,56	<u>386.11</u> 332,58	575	551	<u>24</u> 21	<u>30.4483</u> 0,9757	<u>1.89</u> 0,06
480	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,016	<u>14169.10</u> 14169,10	<u>-</u> -	227	227	<u>-</u> -	<u>53.6160</u> -	<u>0.86</u> -
481	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,1	<u>2108.87</u> 2108,87	<u>-</u> -	211	211	<u>-</u> -	<u>7.9800</u> -	<u>0.80</u> -
482	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>63546.42</u> 60167,31	<u>3341.13</u> 2031,09	635	602	<u>33</u> 20	<u>221.2440</u> 5,7918	<u>2.21</u> 0,06
483	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,06	<u>55251.61</u> 52077,34	<u>3136.78</u> 1906,87	3315	3125	<u>188</u> 114	<u>191.4960</u> 5,4376	<u>11.49</u> 0,33
484	КР6-2-1	Знімання незасклених віконних рам	100 м2	0,04732	<u>13752.92</u> 13157,60	<u>595.32</u> 566,52	651	623	<u>28</u> 27	<u>49.2960</u> 1,7103	<u>2.33</u> 0,08
485	КР7-25-2	Улаштування покриття із деревноволокнистих плит в один шар площею покриття понад 10 м2	100м2	0,13	<u>28483.13</u> 18791,24	<u>77.89</u> 74,12	3703	2443	<u>10</u> 10	<u>65.1840</u> 0,2238	<u>8.47</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
486	C111-696 варіант 1	Плита OSB-3 SWISS KRONO 10x1250x2500 мм	100м2	0,1326	<u>20395.80</u> -	<u>-</u> -	2704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
487	KP7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,13	<u>78203.90</u> 21219,99	<u>50,07</u> 47,65	10167	2759	<u>7</u> 6	<u>69,9960</u> 0,1439	<u>9,10</u> 0,02
488	KP7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,14	<u>19612.97</u> 5781,57	<u>11,13</u> 10,59	2746	809	<u>2</u> 1	<u>17,7240</u> 0,0320	<u>2,48</u> -
489	& C1-1-7-1 варіант 16	Фурнітура до плінтусів	шт	14	<u>35.98</u> -	<u>-</u> -	504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
490	KP20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,4	<u>4767.88</u> 3354,71	<u>-</u> -	1907	1342	<u>-</u> -	<u>11,4840</u> -	<u>4,59</u> -
491	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,33	<u>32641.83</u> 32138,48	<u>21,33</u> 20,30	10772	10606	<u>7</u> 7	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>34,98</u> 0,02
492	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,6	<u>52.89</u> -	<u>-</u> -	349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
493	C1555-101 варіант 5	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	105,6	<u>19.53</u> -	<u>-</u> -	2062	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
494	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,33	<u>16135.28</u> 15945,00	<u>5,56</u> 5,29	5325	5262	<u>2</u> 2	<u>52,5960</u> 0,0160	<u>17,36</u> 0,01
495	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	9,9	<u>287.91</u> -	<u>-</u> -	2850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
496	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,6	<u>52.89</u> -	<u>-</u> -	349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
497	KB15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,13	<u>42516.06</u> 42011,79	<u>22,25</u> 21,18	5527	5462	<u>3</u> 3	<u>138,5796</u> 0,0639	<u>18,02</u> 0,01
498	C1555-101 варіант 5	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	41,6	<u>19.53</u> -	<u>-</u> -	812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
499	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,13	<u>9543.76</u> 9527,07	<u>16,69</u> 15,88	1241	1239	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0480	<u>3,85</u> 0,01
500	C111-2015-6 варіант 2	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225	кг	20,8	<u>33.18</u> -	<u>-</u> -	690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
501	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,6	<u>52.89</u> -	<u>-</u> -	138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
502	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,13	<u>18157.25</u> 17949,50	<u>5,56</u> 5,29	2360	2333	<u>1</u> 1	<u>59,2080</u> 0,0160	<u>7,70</u> -
503	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	3,9	<u>287.91</u> -	<u>-</u> -	1123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
504	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,6	<u>52.89</u> -	<u>-</u> -	138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
505	КР6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,016	<u>52326.52</u> 39255,09	<u>1101.62</u> 1048,33	837	628	<u>18</u> 17	<u>137,8920</u> 3,1648	<u>2.21</u> 0,05
506	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>78747.22</u> 76645,35	<u>1518.90</u> 1445,42	787	766	<u>15</u> 14	<u>228,0840</u> 4,3636	<u>2.28</u> 0,04
507	C126-384 варіант 1	Дверне полотно Dverona Fresato №703 ПГ 800 мм білий	шт	1	<u>6049.81</u> -	<u>-</u> -	6050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
508	C126-384 варіант 3	Дверна коробка Dverona Fresato 2100x80 мм білий	шт	1	<u>2426.44</u> -	<u>-</u> -	2426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
509	C126-384 варіант 4	Лиштва Fresato Dverona 10x70x2150 мм білий	шт	4	<u>385.42</u> -	<u>-</u> -	1542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
510	C126-384 варіант 5	Добірна планка Dverona Fresato 100x10x 2050 мм білий	шт	2	<u>410.61</u> -	<u>-</u> -	821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
511	C111-1897 варіант 1	Ручка на розетці Latuna sn матовий нікель	комплект	1	<u>288.25</u> -	<u>-</u> -	288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
512	C111-1897 варіант 2	Петля Bruno 36250 100x75x2,5 мм нержавіюча сталь універсальна 2 шт.	комплект	2	<u>153.10</u> -	<u>-</u> -	306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
513	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,05945	<u>72198.66</u> 68338,12	<u>3695.65</u> 3183,22	4292	4063	<u>220</u> 189	<u>206,3100</u> 9,3393	<u>12.27</u> 0,56
514	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,03045	<u>55007.48</u> 51813,55	<u>3075.11</u> 2648,73	1675	1578	<u>94</u> 81	<u>156,4230</u> 7,7711	<u>4.76</u> 0,24
515	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,01428	<u>58601.45</u> 42507,61	<u>15903.99</u> 8833,59	837	607	<u>227</u> 126	<u>135,3918</u> 21,3840	<u>1.93</u> 0,31
516	& C121-374-11 варіант 1	Вікно ПВХ з двошаровим склопакетом, заповненим аргоном 1,45x1,35 = 2 м2 – 2 шт	м2	3,915	<u>7620.18</u> -	<u>-</u> -	29833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
517	& C121-374-11 варіант 2	Вікно ПВХ з двошаровим склопакетом, заповненим аргоном .Вікно глухе 1,40x1,45	м2	2,03	<u>7620.18</u> -	<u>-</u> -	15469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
518	& C121-374-11 варіант 5	Вікно ПВХ з двошаровим склопакетом, заповненим аргоном 2,1x1,45	м2	3,045	<u>7353.18</u> -	<u>-</u> -	22390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
519	& C121-374-11 варіант 3	Двері балконні 0,68x2,1	м2	1,428	<u>4530.86</u> -	<u>-</u> -	6470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
520	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,04732	<u>36934.14</u> 34450,28	<u>2406.31</u> 2072,66	1748	1630	<u>114</u> 98	<u>104.0040</u> 6,0810	<u>4.92</u> 0,29
521	& С121-374-11 варіант 6	Балконна рама однокамерний склопакет	м2	4,732	<u>2793.26</u> -	<u>-</u> -	13218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
522	& С1-1-7-1	Дюбель-шурупи 100x10	шт	55	<u>7.30</u> -	<u>-</u> -	402	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
523	& С1-1-7-1 варіант 18	Дюбель-шурупи 8*150	шт	6	<u>64.07</u> -	<u>-</u> -	384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
524	& С1-630-22-1 варіант 1	Піна монтажна	л	4,447	<u>430.79</u> -	<u>-</u> -	1916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
525	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,062	<u>11421.64</u> 11005,33	<u>396.45</u> 341,48	708	682	<u>25</u> 21	<u>37.6740</u> 1,0019	<u>2.34</u> 0,06
526	& С111-931-B-1 варіант 3	Відлив на вікна АртПласт 2000x300 мм Білий	мп	6,2	<u>223.52</u> -	<u>-</u> -	1386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
527	& С1-1-7-1 варіант 2	Саморіз	шт	22	<u>0.89</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
528	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,062	<u>13258.11</u> 12706,52	<u>551.59</u> 475,11	822	788	<u>34</u> 29	<u>43.4976</u> 1,3939	<u>2.70</u> 0,09
529	& С111-931-B-1 варіант 4	Підвіконня Welltech 1500x250x20 мм білий	мп	6,2	<u>387.09</u> -	<u>-</u> -	2400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
530	& С1-1-7-1 варіант 3	Торцева заглушка	шт	6	<u>36.79</u> -	<u>-</u> -	221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
531	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,084	<u>142711.75</u> 122660,27	<u>1073.80</u> 1021,86	11988	10303	<u>90</u> 86	<u>359.8764</u> 3,0849	<u>30.23</u> 0,26
532	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,084	<u>33277.82</u> 32138,48	<u>21.33</u> 20,30	2795	2700	<u>2</u> 2	<u>106.0116</u> 0,0613	<u>8.90</u> 0,01
533	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,68	<u>52.89</u> -	<u>-</u> -	89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
534	С1555-101 варіант 3	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29	кг	16,8	<u>19.53</u> -	<u>-</u> -	328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
535	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,084	<u>19996.02</u> 19919,02	<u>71.48</u> 47,52	1680	1673	<u>6</u> 4	<u>61.9758</u> 0,1469	<u>5.21</u> 0,01
536	С111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна Ceresit СТ 225	кг	13,44	<u>33.29</u> -	<u>-</u> -	447	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
537	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,084	<u>16135.28</u> 15945,00	<u>5.56</u> 5,29	1355	1339	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0160	<u>4.42</u> -
538	C111-2016-2 варіант 1	Фарба латексна водоемульсійна Farbex Matllatex мат	л	2,52	<u>220.08</u> -	<u>-</u> -	555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
539	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,68	<u>52.89</u> -	<u>-</u> -	89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
540	& C1-630- 98-1 варіант 1	Кутик штукатурний	м	56	<u>10.40</u> -	<u>-</u> -	582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
541	C111-1844-1 варіант 1	Стрічка гумова стикова	м	28	<u>5.90</u> -	<u>-</u> -	165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 16							206760	72668	<u>1191</u> 910		<u>239.76</u> 2,63
Разом будівельні роботи, грн.							206760				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							132901				
всього заробітна плата, грн.							73578				
Загальновиробничі витрати, грн.							20680				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							227440				

Всього по розділу 16							227440				
Розділ 17. Ремонт квартири №43 поверх 2											
542	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,102	<u>6006.88</u> 6006,88	<u>-</u> -	613	613	<u>-</u> -	<u>23.1720</u> -	<u>2.36</u> -
543	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,07	<u>11603.13</u> 11603,13	<u>-</u> -	812	812	<u>-</u> -	<u>44.7600</u> -	<u>3.13</u> -
544	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,102	<u>4767.88</u> 3354,71	<u>-</u> -	486	342	<u>-</u> -	<u>11.4840</u> -	<u>1.17</u> -
545	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,032	<u>32641.83</u> 32138,48	<u>21.33</u> 20,30	1045	1028	<u>1</u> 1	<u>106.0116</u> 0,0613	<u>3.39</u> -
546	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,64	<u>52.89</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
547	C1555-101 варіант 5	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	10,24	<u>19.53</u>	<u>-</u>	200	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
548	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,032	<u>16135.28</u> 15945,00	<u>5.56</u> 5,29	516	510	<u>-</u>	<u>52,5960</u> 0,0160	<u>1.68</u> -
549	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	0,96	<u>287.91</u>	<u>-</u>	276	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
550	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,64	<u>52.89</u>	<u>-</u>	34	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
551	KB15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,07	<u>42516.06</u> 42011,79	<u>22.25</u> 21,18	2976	2941	<u>2</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0639	<u>9.70</u> -
552	C1555-101 варіант 5	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	22,4	<u>19.53</u>	<u>-</u>	437	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
553	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,07	<u>9543.76</u> 9527,07	<u>16.69</u> 15,88	668	667	<u>1</u> 1	<u>29,6424</u> 0,0480	<u>2.07</u> -
554	C111-2015-6 варіант 2	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225	кг	11,2	<u>33.18</u>	<u>-</u>	372	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
555	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,4	<u>52.89</u>	<u>-</u>	74	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
556	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,07	<u>18157.25</u> 17949,50	<u>5.56</u> 5,29	1271	1256	<u>-</u>	<u>59,2080</u> 0,0160	<u>4.14</u> -
557	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	2,1	<u>287.91</u>	<u>-</u>	605	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
558	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,4	<u>52.89</u>	<u>-</u>	74	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 17					10493	8169	<u>4</u> 3		<u>27.64</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					10493				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2320				
		всього заробітна плата, грн.					8172				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1048				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					11541				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 17					11541				
		Розділ 18. Ремонт квартири №51 поверх 4									
559	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,032	<u>6006.88</u> 6006,88	<u>-</u> -	192	192	<u>-</u> -	<u>23,1720</u> -	<u>0,74</u> -
560	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,07	<u>11603.13</u> 11603,13	<u>-</u> -	812	812	<u>-</u> -	<u>44,7600</u> -	<u>3,13</u> -
561	KP20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,102	<u>4767.88</u> 3354,71	<u>-</u> -	486	342	<u>-</u> -	<u>11,4840</u> -	<u>1,17</u> -
562	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,032	<u>32641.83</u> 32138,48	<u>21,33</u> 20,30	1045	1028	<u>1</u> 1	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>3,39</u> -
563	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,64	<u>52.89</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
564	C1555-101 варіант 5	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	10,24	<u>19.53</u> -	<u>-</u> -	200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
565	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,032	<u>16135.28</u> 15945,00	<u>5,56</u> 5,29	516	510	<u>-</u> -	<u>52,5960</u> 0,0160	<u>1,68</u> -
566	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	0,96	<u>287.91</u> -	<u>-</u> -	276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
567	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,64	<u>52.89</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
568	KB15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,07	<u>42516.06</u> 42011,79	<u>22,25</u> 21,18	2976	2941	<u>2</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0639	<u>9,70</u> -
569	C1555-101 варіант 5	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	22,4	<u>19.53</u> -	<u>-</u> -	437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
570	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,07	<u>9543.76</u> 9527,07	<u>16,69</u> 15,88	668	667	<u>1</u> 1	<u>29,6424</u> 0,0480	<u>2,07</u> -
571	C111-2015-6 варіант 2	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225	кг	11,2	<u>33.18</u> -	<u>-</u> -	372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
572	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,4	<u>52.89</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
573	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,07	<u>18157.25</u> 17949,50	<u>5,56</u> 5,29	1271	1256	<u>-</u> -	<u>59,2080</u> 0,0160	<u>4,14</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
574	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	2,1	<u>287.91</u>	<u>-</u>	605	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
575	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,4	<u>52.89</u>	<u>-</u>	74	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 18					10072	7748	<u>4</u> 3		<u>26.02</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					10072				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2320				
		всього заробітна плата, грн.					7751				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1006				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					11078				

		Всього по розділу 18					11078				
		Розділ 19. Інше									
576	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,71917	<u>8447.51</u> 1029,66	<u>7417.85</u> 4198,46	14523	1770	<u>12753</u> 7218	<u>3.9720</u> 12,3178	<u>6.83</u> 21,18
577	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	171,917	<u>180.36</u> -	<u>180.36</u> 57,23	31007	-	<u>31007</u> 9839	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 27,68
		Разом прямі витрати по розділу 19					45530	1770	<u>43760</u> 17057		<u>6.83</u> 48,86
		Разом будівельні роботи, грн.					45530				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					18827				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4553				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					50083				

		Всього по розділу 19					50083				
		Разом прямі витрати по кошторису					6767939	3808206	<u>251692</u> 128884		<u>12668.09</u> 362,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					6767939				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2708041				
		всього заробітна плата, грн.					3937090				
		Загальновиробничі витрати, грн.					676779				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					7444718				
		-----					-				
		Всього по кошторису					7444718				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					13030,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3937090				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ16-10-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електросварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,18	<u>16988.71</u> 14199,88	<u>2788.83</u> 1169,36	3058	2556	<u>502</u> 210	<u>43.5312</u> 3,5998	<u>7.84</u> 0,65		
2	КБ16-10-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електросварних труб діаметром 65 мм	100м	0,15	<u>19662.22</u> 16844,45	<u>2817.77</u> 1294,35	2949	2527	<u>422</u> 194	<u>51.6384</u> 3,9777	<u>7.75</u> 0,60		
3	КР15-2-2	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм	100шт	0,09	<u>10658.03</u> 10641,34	<u>16.69</u> 15,88	959	958	<u>1</u> 1	<u>37.3800</u> 0,0480	<u>3.36</u> -		
4	КР15-2-4	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм	100шт	0,01	<u>52498.57</u> 50876,87	<u>1621.70</u> 1014,60	525	509	<u>16</u> 10	<u>178.7160</u> 3,0630	<u>1.79</u> 0,03		
5	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,099	<u>9632.07</u> -	<u>-</u> -	954	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
Розділ 1. Опалювальні прилади													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,0327	<u>57676.00</u> 40034,65	<u>1346.61</u> 717,99	1886	1309	<u>44</u> 23	<u>133.7520</u> 1,7381	<u>4.37</u> 0,06
7	& C130-557-29 варіант 10	11 R (500x500) RODA	шт	1	<u>2043.41</u> -	<u>-</u> -	2043	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C130-557-29 варіант 9	11 R (500x800) RODA	шт	1	<u>2655.41</u> -	<u>-</u> -	2655	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C130-557-29 варіант 7	Радіатор Roda RSR 11 500x1200	шт	1	<u>3574.43</u> -	<u>-</u> -	3574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КР15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	3	<u>96.55</u> 94,07	<u>-</u> -	290	282	<u>-</u> -	<u>0.2760</u> -	<u>0.83</u> -
11	C130-474 варіант 1	Кран Маєвського д15	шт	3	<u>221.60</u> -	<u>-</u> -	665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							11113	1591	<u>44</u> 23		<u>5.20</u> 0,06
Разом будівельні роботи, грн.							11113				
в тому числі:							9478				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1614				
всього заробітна плата, грн.							1111				
Загальновиробничі витрати, грн.							-				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12224				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							12224				
Розділ 2. Арматура											
12	КР15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,19	<u>136332.33</u> 104416,82	<u>4388.41</u> 647,55	25903	19839	<u>834</u> 123	<u>332.5800</u> 1,9938	<u>63.19</u> 0,38
13	КР15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,01	<u>166781.99</u> 104416,82	<u>5542.67</u> 817,40	1668	1044	<u>55</u> 8	<u>332.5800</u> 2,5168	<u>3.33</u> 0,03
14	C130-474 варіант 3	Кран кульовий фланцевий 11с67п 1СФд50	шт	1	<u>1633.02</u> -	<u>-</u> -	1633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C130-474 варіант 11	Кран кульовий ру 6,4 МПа, t до 180 оС (для спуску води)1/2" ВВ д15	шт	6	<u>333.64</u> -	<u>-</u> -	2002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C130-474 варіант 18	Кран кульовий ру 6,4 МПа, t до 180 оС 1/2" ВВ д15	шт	7	<u>292.03</u> -	<u>-</u> -	2044	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C130-474 варіант 20	Термоголовка Danfoss RA 2992 з виносним датчиком (013G2992)	шт	3	<u>1692.46</u> -	<u>-</u> -	5077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C130-474 варіант 21	Запірний клапан прямий з внутрішньою різьбою д15	шт	3	<u>1926.88</u> -	<u>-</u> -	5781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C130-376-1 варіант 2	Автоматичний повітрозбірник	шт	1	<u>278.67</u> -	<u>-</u> -	279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	KP15-16-2	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	1 шт	2	<u>349.86</u> 341,84	<u>-</u> -	700	684	<u>-</u> -	<u>1.0320</u> -	<u>2.06</u> -
21	KP15-16-6	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	1 шт	2	<u>556.22</u> 504,81	<u>17.02</u> 1,66	1112	1010	<u>34</u> 3	<u>1.5240</u> 0,0052	<u>3.05</u> 0,01
22	C130-911 варіант 72	Кронштейни для трубопроводів д20	шт	290	<u>15.15</u> -	<u>-</u> -	4394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	KP15-140-6	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,015	<u>32143.22</u> 26687,34	<u>5036.26</u> 2834,28	482	400	<u>76</u> 43	<u>80.5680</u> 8,8158	<u>1.21</u> 0,13
24	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,5	<u>197.35</u> -	<u>-</u> -	296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,14	<u>27523.78</u> 27356,28	<u>-</u> -	3853	3830	<u>-</u> -	<u>85.1160</u> -	<u>11.92</u> -
26	C113-1701 варіант 1	Труба Wavin Ekoplastic FIBER BASALT PLUS S 3,2/SDR 7,4/PN 28 - 50мм	м	14	<u>403.61</u> -	<u>-</u> -	5651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,18	<u>22292.08</u> 22151,59	<u>-</u> -	4013	3987	<u>-</u> -	<u>67.9080</u> -	<u>12.22</u> -
28	C113-1698 варіант 1	Труба Wavin Ekoplastic FIBER BASALT PLUS S 3,2/SDR 7,4/PN 28-20мм	м	18	<u>112.38</u> -	<u>-</u> -	2023	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,335	<u>14333.40</u> 14333,40	<u>-</u> -	4802	4802	<u>-</u> -	<u>47.2800</u> -	<u>15.84</u> -
30	C113-2449 варіант 2	Труба ізолююча 32 мм 57х3 ODE R-FLEX	м	1,533	<u>424.98</u> -	<u>-</u> -	651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C113-2449 варіант 3	Труба ізолююча 32 мм д60 ммODE R-FLEX	м	14,308	<u>369.00</u>	-	5280	-	-	-	-
32	C113-2449 варіант 4	Труба ізолююча 19 мм д20 ммODE R-FLEX	м	18,396	<u>77.62</u>	-	1428	-	-	-	-
33	& C1-1-7-1 варіант 4	Кліпса PPR SPK 20 мм	шт	18	<u>4.50</u>	-	81	-	-	-	-
34	& C1-1-7-1 варіант 5	Кліпса PPR SPK 50 мм	шт	8	<u>19.85</u>	-	159	-	-	-	-
35	C130-911 варіант 6	Арматура та фасонні елементи Коліно PPR 25x90 DN20д 25	шт	18	<u>15.90</u>	-	286	-	-	-	-
36	C130-911 варіант 73	Коліно PPR 20x45 DN15 д20	шт	12	<u>15.05</u>	-	181	-	-	-	-
37	C130-911 варіант 23	Коліно PPR50x90 DN40д 50	шт	4	<u>82.19</u>	-	329	-	-	-	-
38	C130-911 варіант 1	Трійник PPR DN40/ DN40/ DN40д50хд50хд 50	шт	4	<u>313.30</u>	-	1253	-	-	-	-
39	C130-911 варіант 27	Трійник PPR DN15/ DN15/ DN15 20х 20х 20	шт	10	<u>44.71</u>	-	447	-	-	-	-
40	C130-911 варіант 35	Муфта перехідна з внутрішня-зовнішня 63/ 50	шт	1	<u>69.44</u>	-	69	-	-	-	-
41	C130-911 варіант 75	Муфта перехідна з металевою зовнішньою різьбою д20/д1/2"	шт	24	<u>97.49</u>	-	2340	-	-	-	-
42	C130-911 варіант 76	Муфта перехідна з металевою зовнішньою різьбою д63/д2"	шт	1	<u>487.13</u>	-	487	-	-	-	-
43	КБ13-16-1 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,005	<u>8318.53</u>	<u>382.73</u>	42	18	2	<u>8.4720</u>	<u>0.04</u>
44	КБ13-26-1 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ЕП-140 за 2 рази	100м2	0,005	<u>11955.33</u>	<u>369.05</u>	60	10	2	<u>5.6400</u>	<u>0.03</u>
45	C111-1088 варіант 1	Сталь різна	т	0,005	<u>39786.09</u>	-	199	-	-	-	-
46	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,000402	<u>8447.51</u>	<u>7417.85</u>	3	-	3	<u>3.9720</u>	-
47	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	0,0402	<u>180.36</u>	<u>180.36</u>	7	-	7	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	57,23			2	0,1610	0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					85015	35624	1013		112.89
		в тому числі:					85015		182		0,56
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48378				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					35806 8502 - - 93517				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					93517				
		Разом прямі витрати по кошторису					103619	43765	<u>1998</u>		<u>138.83</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					103619		620		1,90
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57856				
		всього заробітна плата, грн.					44385				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10362				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					113981				
		-----					-				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					954				
		-----					-				
		Всього по кошторису					113981				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					140,73				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					44385				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт частини житлового будинку з відновленням несучих конструкцій та ліквідації пошкоджень внаслідок збройної агресії житлового будинку за адресою: вул. Великотирнівська, 35/1, м. Полтава
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на ЕТР

Будівельні роботи

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 199,744 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,37563 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 114,671 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 жовтня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Квартира №71									
1	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,3	<u>9086.26</u> 8186,81	<u>858.27</u> 521,75	2726	2456	<u>257</u> 157	<u>26.6880</u> 1,4878	<u>8.01</u> 0,45
2	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	1,08	<u>11054.13</u> 10759,48	<u>-</u> -	11938	11620	<u>-</u> -	<u>36.3840</u> -	<u>39.29</u> -
3	КР17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м	0,08	<u>7330.07</u> 7053,64	<u>-</u> -	586	564	<u>-</u> -	<u>24.4680</u> -	<u>1.96</u> -
4	КБ21-13-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	100м	0,04	<u>7767.54</u> 4137,68	<u>3345.55</u> 1717,62	311	166	<u>134</u> 69	<u>13.1790</u> 5,4105	<u>0.53</u> 0,22
5	С153-1 варіант 5	Кабелі з мідними жилами ВВГнгд 3*1,5 мм2	1000м	0,055	<u>54034.50</u> -	<u>-</u> -	2972	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	С153-1 варіант 6	Кабелі з мідними жилами ВВГнгд 3*2,5 мм2	1000м	0,065	<u>56074.50</u> -	<u>-</u> -	3645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>1725.61</u> 1333,70	<u>65.09</u> 53,87	1726	1334	<u>65</u> 54	<u>4.2480</u> 0,1627	<u>4.25</u> 0,16
8	C1545-311 варіант 3	Щит пластиковий накладний, на 12 модулів, IP31 Light 12 модулів IP31 UBox	шт	1	<u>1493.95</u> -	-	1494	-	-	-	-
9	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>83612.19</u> 80086,45	-	4181	4004	-	<u>261.0720</u> -	<u>13.05</u> -
10	& C1-1-7-1 варіант 6	Шина нульова е.bs.stand.1.7.L 7 отворів (6+1 отвір збільшений) синя, E.NEXT	шт	2	<u>40.77</u> -	-	82	-	-	-	-
11	KB21-17-2	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках в пильних і сирих приміщеннях	100шт	0,09	<u>75254.81</u> 56014,41	<u>18778.25</u> 16534,47	6773	5041	<u>1690</u> 1488	<u>169.1052</u> 51,2066	<u>15.22</u> 4,61
12	C1547-4 варіант 4	Світильник накладного монтажу, IP54, E27 НББ20У-60, IP44, E27	шт	9	<u>309.61</u> -	-	2786	-	-	-	-
13	C1547-5 варіант 2	Лампа LED 230В, 20Вт, цоколь E27	шт	9	<u>112.71</u> -	-	1014	-	-	-	-
14	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,03	<u>12146.21</u> 12045,38	-	364	361	-	<u>42.3120</u> -	<u>1.27</u> -
15	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,02	<u>12914.85</u> 12814,02	-	258	256	-	<u>45.0120</u> -	<u>0.90</u> -
16	C1512-1 варіант 10	Вимикач одноклавішний для прихованого установлення, ~230В, IP20, 10А, білий Schneider Electric	шт	3	<u>148.94</u> -	-	447	-	-	-	-
17	C1512-1 варіант 11	Вимикач двоклавішний для прихованого установлення, ~230В, IP20, 10А, білий	шт	2	<u>173.42</u> -	-	347	-	-	-	-
18	C1512-2 варіант 3	Коробка розгалужувальна для прихованої проводки О80	шт	5	<u>17.36</u> -	-	87	-	-	-	-
19	C1512-2 варіант 2	Коробка монтажна d60	шт	14	<u>5.94</u> -	-	83	-	-	-	-
20	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,09	<u>12171.85</u> 12096,62	-	1095	1089	-	<u>42.4920</u> -	<u>3.82</u> -
21	C1512-1 варіант 13	Розетка штепсельна 2-полюсна для прихованої установки, із заземлюючим контактом, ~ 230В, 16А, IP44 Asfora	шт	1	<u>337.64</u> -	-	338	-	-	-	-
22	C1512-1 варіант 14	Розетка штепсельна 2-полюсна подвійна для прихованої установки, із заземлюючим контактом, ~ 230В, 16А, IP20,Asfora	шт	8	<u>257.26</u> -	-	2058	-	-	-	-
23	& C100-1507-4027 варіант 1	Дюбель ударний для швидкого монтажу без комірця з шурупом (поліетилен) ЕСМ 6х45 мм 100 шт	пак	1	<u>58.20</u> -	-	58	-	-	-	-
24	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,04	<u>20744.50</u> 13885,18	<u>5556.12</u> 2838,22	830	555	<u>222</u> 114	<u>45.2640</u> 8,8039	<u>1.81</u> 0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C111-1809-1 варіант 1	Кабельканал ПВХ білий, 25х20мм	м	4	<u>70.57</u> -	<u>-</u> -	282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					46481	27446	<u>2368</u> 1882		<u>90.11</u> 5,79
		Разом будівельні роботи, грн.					46481				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16667				
		всього заробітна плата, грн.					29328				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4649				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					51130				

		Всього по розділу 1					51130				
		Розділ 2. Квартира №72									
26	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,3	<u>9086.26</u> 8186,81	<u>858.27</u> 521,75	2726	2456	<u>257</u> 157	<u>26.6880</u> 1,4878	<u>8.01</u> 0,45
27	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	1,08	<u>11054.13</u> 10759,48	<u>-</u> -	11938	11620	<u>-</u> -	<u>36.3840</u> -	<u>39.29</u> -
28	КР17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м	0,08	<u>7330.07</u> 7053,64	<u>-</u> -	586	564	<u>-</u> -	<u>24.4680</u> -	<u>1.96</u> -
29	КБ21-13-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	100м	0,04	<u>7767.54</u> 4137,68	<u>3345.55</u> 1717,62	311	166	<u>134</u> 69	<u>13.1790</u> 5,4105	<u>0.53</u> 0,22
30	C153-1 варіант 5	Кабелі з мідними жилами ВВГнгд 3*1,5 мм2	1000м	0,055	<u>54034.50</u> -	<u>-</u> -	2972	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C153-1 варіант 6	Кабелі з мідними жилами ВВГнгд 3*2,5 мм2	1000м	0,065	<u>56074.50</u> -	<u>-</u> -	3645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ21-17-2	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках в пильних і сирих приміщеннях	100шт	0,09	<u>75254.81</u> 56014,41	<u>18778.25</u> 16534,47	6773	5041	<u>1690</u> 1488	<u>169.1052</u> 51,2066	<u>15.22</u> 4,61
33	C1547-4 варіант 4	Світильник накладного монтажу, IP54, E27 НББ20У-60, IP44, E27	шт	9	<u>309.61</u> -	<u>-</u> -	2786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C1547-5 варіант 2	Лампа LED 230В, 20Вт, цоколь E27	шт	9	<u>112.71</u> -	<u>-</u> -	1014	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,03	<u>12146.21</u> 12045,38	<u>-</u> -	364	361	<u>-</u> -	<u>42.3120</u> -	<u>1.27</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,02	<u>12914.85</u> 12814,02	<u>-</u> -	258	256	<u>-</u> -	<u>45.0120</u> -	<u>0.90</u> -
37	C1512-1 варіант 10	Вимикач одноклавішний для прихованого установлення, ~230В, IP20, 10А, білий Schneider Electric	шт	3	<u>148.94</u> -	<u>-</u> -	447	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C1512-1 варіант 11	Вимикач двоклавішний для прихованого установлення, ~230В, IP20, 10А, білий	шт	2	<u>173.42</u> -	<u>-</u> -	347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C1512-2 варіант 3	Коробка розгалужувальна для прихованої проводки О80	шт	5	<u>17.36</u> -	<u>-</u> -	87	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C1512-2 варіант 2	Коробка монтажна d60	шт	14	<u>5.94</u> -	<u>-</u> -	83	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,09	<u>12171.85</u> 12096,62	<u>-</u> -	1095	1089	<u>-</u> -	<u>42.4920</u> -	<u>3.82</u> -
42	C1512-1 варіант 13	Розетка штепсельна 2-полюсна для прихованої установки, із заземлюючим контактом, ~ 230В, 16А, IP44 Asfora	шт	1	<u>337.64</u> -	<u>-</u> -	338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C1512-1 варіант 14	Розетка штепсельна 2-полюсна подвійна для прихованої установки, із заземлюючим контактом, ~ 230В, 16А, IP20, Asfora	шт	8	<u>257.26</u> -	<u>-</u> -	2058	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& C100-1507-4027 варіант 1	Дюбель ударний для швидкого монтажу без комірця з шурупом (поліетилен) ЕСМ 6х45 мм 100 шт	пак	1	<u>58.20</u> -	<u>-</u> -	58	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,04	<u>20744.50</u> 13885,18	<u>5556.12</u> 2838,22	830	555	<u>222</u> 114	<u>45.2640</u> 8,8039	<u>1.81</u> 0,35
46	& C111-1809-1 варіант 1	Кабельканал ПВХ білий, 25х20мм	м	4	<u>70.57</u> -	<u>-</u> -	282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							38998	22108	<u>2303</u> 1828		<u>72.81</u> 5,63
Разом будівельні роботи, грн.							38998				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							14587				
всього заробітна плата, грн.							23936				
Загальновиробничі витрати, грн.							3901				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							42899				

Всього по розділу 2							42899				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Квартира №70									
47	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,3	<u>9086.26</u> 8186,81	<u>858.27</u> 521,75	2726	2456	<u>257</u> 157	<u>26.6880</u> 1,4878	<u>8.01</u> 0,45
48	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	1,08	<u>11054.13</u> 10759,48	<u>-</u> -	11938	11620	<u>-</u> -	<u>36.3840</u> -	<u>39.29</u> -
49	KP17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м	0,08	<u>7330.07</u> 7053,64	<u>-</u> -	586	564	<u>-</u> -	<u>24.4680</u> -	<u>1.96</u> -
50	KB21-13-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	100м	0,04	<u>7767.54</u> 4137,68	<u>3345.55</u> 1717,62	311	166	<u>134</u> 69	<u>13.1790</u> 5,4105	<u>0.53</u> 0,22
51	C153-1 варіант 5	Кабелі з мідними жилами ВВГнгд 3*1,5 мм2	1000м	0,055	<u>54034.50</u> -	<u>-</u> -	2972	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	C153-1 варіант 6	Кабелі з мідними жилами ВВГнгд 3*2,5 мм2	1000м	0,065	<u>56074.50</u> -	<u>-</u> -	3645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	KB21-17-2	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках в пильних і сирих приміщеннях	100шт	0,06	<u>75254.81</u> 56014,41	<u>18778.25</u> 16534,47	4515	3361	<u>1127</u> 992	<u>169.1052</u> 51,2066	<u>10.15</u> 3,07
54	C1547-4 варіант 4	Світильник накладного монтажу, IP54, E27 НББ20У-60, IP44, E27	шт	6	<u>309.61</u> -	<u>-</u> -	1858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	C1547-5 варіант 2	Лампа LED 230В, 20Вт, цоколь E27	шт	6	<u>112.71</u> -	<u>-</u> -	676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,03	<u>12146.21</u> 12045,38	<u>-</u> -	364	361	<u>-</u> -	<u>42.3120</u> -	<u>1.27</u> -
57	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>12914.85</u> 12814,02	<u>-</u> -	129	128	<u>-</u> -	<u>45.0120</u> -	<u>0.45</u> -
58	C1512-1 варіант 10	Вимикач одноклавішний для прихованого установлення, ~230В, IP20, 10А, білий Schneider Electric	шт	3	<u>148.94</u> -	<u>-</u> -	447	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C1512-1 варіант 11	Вимикач двоклавішний для прихованого установлення, ~230В, IP20, 10А, білий	шт	1	<u>173.42</u> -	<u>-</u> -	173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C1512-2 варіант 3	Коробка розгалужувальна для прихованої проводки Ø80	шт	4	<u>17.36</u> -	<u>-</u> -	69	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C1512-2 варіант 2	Коробка монтажна d60	шт	11	<u>5.94</u> -	<u>-</u> -	65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,07	<u>12171.85</u> 12096,62	<u>-</u> -	852	847	<u>-</u> -	<u>42.4920</u> -	<u>2.97</u> -
63	C1512-1 варіант 13	Розетка штепсельна 2-полюсна для прихованої установки, із заземлюючим контактом, ~ 230В, 16А, IP44 Asfora	шт	1	<u>337.64</u> -	<u>-</u> -	338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	C1512-1 варіант 14	Розетка штепсельна 2-полюсна подвійна для прихованої установки, із заземлюючим контактом, ~ 230В, 16А, IP20,Asfora	шт	6	<u>257.26</u> -	<u>-</u> -	1544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C100- 1507-4027 варіант 1	Дюбель ударний для швидкого монтажу без комірця з шурупом (поліетилен) ЕСМ 6х45 мм 100 шт	пак	1	<u>58.20</u> -	<u>-</u> -	58	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,04	<u>20744.50</u> 13885,18	<u>5556.12</u> 2838,22	830	555	<u>222</u> 114	<u>45,2640</u> 8,8039	<u>1,81</u> 0,35
67	& C111- 1809-1 варіант 1	Кабельканал ПВХ білий, 25х20мм	м	4	<u>70.57</u> -	<u>-</u> -	282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							34378	20058	<u>1740</u> 1332		<u>66,44</u> 4,09
Разом будівельні роботи, грн.							34378				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12580				
всього заробітна плата, грн.							21390				
Загальновиробничі витрати, грн.							3438				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							37816				

Всього по розділу 3							37816				
Розділ 4. Квартира №67											
68	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,25	<u>9086.26</u> 8186,81	<u>858.27</u> 521,75	2272	2047	<u>215</u> 130	<u>26,6880</u> 1,4878	<u>6,67</u> 0,37
69	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,88	<u>11054.13</u> 10759,48	<u>-</u> -	9728	9468	<u>-</u> -	<u>36,3840</u> -	<u>32,02</u> -
70	КР17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м	0,08	<u>7330.07</u> 7053,64	<u>-</u> -	586	564	<u>-</u> -	<u>24,4680</u> -	<u>1,96</u> -
71	КБ21-13-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	100м	0,04	<u>7767.54</u> 4137,68	<u>3345.55</u> 1717,62	311	166	<u>134</u> 69	<u>13,1790</u> 5,4105	<u>0,53</u> 0,22
72	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,2	<u>5607.74</u> 5282,44	<u>94.58</u> 90,01	1122	1056	<u>19</u> 18	<u>18,3240</u> 0,2717	<u>3,66</u> 0,05
73	КР17-5-1	Прокладання проводів в трубі при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м	0,2	<u>7330.07</u> 7053,64	<u>-</u> -	1466	1411	<u>-</u> -	<u>24,4680</u> -	<u>4,89</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	C153-1 варіант 5	Кабелі з мідними жилами ВВГнгд 3*1,5 мм2	1000м	0,055	<u>54034.50</u>	-	2972	-	-	-	-
75	C153-1 варіант 6	Кабелі з мідними жилами ВВГнгд 3*2,5 мм2	1000м	0,065	<u>56074.50</u>	-	3645	-	-	-	-
76	КБ21-17-2	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках в пильних і сирих приміщеннях	100шт	0,09	<u>75254.81</u> 56014,41	<u>18778.25</u> 16534,47	6773	5041	<u>1690</u> 1488	<u>169,1052</u> 51,2066	<u>15.22</u> 4,61
77	C1547-4 варіант 4	Світильник накладного монтажу, IP54, E27 НББ20У-60, IP44, E27	шт	9	<u>309.61</u>	-	2786	-	-	-	-
78	C1547-5 варіант 2	Лампа LED 230В, 20Вт, цоколь E27	шт	9	<u>112.71</u>	-	1014	-	-	-	-
79	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,03	<u>12146.21</u> 12045,38	-	364	361	-	<u>42,3120</u>	<u>1.27</u>
80	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,02	<u>12914.85</u> 12814,02	-	258	256	-	<u>45,0120</u>	<u>0.90</u>
81	C1512-1 варіант 10	Вимикач одноклавішний для прихованого установлення, ~230В, IP20, 10А, білий Schneider Electric	шт	3	<u>148.94</u>	-	447	-	-	-	-
82	C1512-1 варіант 11	Вимикач двоклавішний для прихованого установлення, ~230В, IP20, 10А, білий	шт	2	<u>173.42</u>	-	347	-	-	-	-
83	C1512-2 варіант 3	Коробка розгалужувальна для прихованої проводки О80	шт	5	<u>17.36</u>	-	87	-	-	-	-
84	C1512-2 варіант 2	Коробка монтажна d60	шт	14	<u>5.94</u>	-	83	-	-	-	-
85	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,09	<u>12171.85</u> 12096,62	-	1095	1089	-	<u>42,4920</u>	<u>3.82</u>
86	C1512-1 варіант 13	Розетка штепсельна 2-полюсна для прихованої установки, із заземлюючим контактом, ~ 230В, 16А, IP44 Asfora	шт	1	<u>337.64</u>	-	338	-	-	-	-
87	C1512-1 варіант 14	Розетка штепсельна 2-полюсна подвійна для прихованої установки, із заземлюючим контактом, ~ 230В, 16А, IP20,Asfora	шт	8	<u>257.26</u>	-	2058	-	-	-	-
88	& C100-1507-4027 варіант 1	Дюбель ударний для швидкого монтажу без комірця з шурупом (поліетилен) ЕСМ 6х45 мм 100 шт	пак	1	<u>58.20</u>	-	58	-	-	-	-
89	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,04	<u>20744.50</u> 13885,18	<u>5556.12</u> 2838,22	830	555	<u>222</u> 114	<u>45,2640</u> 8,8039	<u>1.81</u> 0,35
90	& C111-1809-1 варіант 1	Кабельканал ПВХ білий, 25х20мм	м	4	<u>70.57</u>	-	282	-	-	-	-
91	C1530-1 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофрована легка д20, з протяжкою 91920 ДКС	10м	2	<u>168.92</u>	-	338	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	3	<u>1725.61</u> 1333,70	<u>65.09</u> 53,87	5177	4001	<u>195</u> 162	<u>4.2480</u> 0,1627	<u>12.74</u> 0,49
93	C1545-311 варіант 3	Щит пластиковий накладний, на 12 модулів, IP31 Light 12 модулів IP31 UBox	шт	3	<u>1493.95</u> -	<u>-</u> -	4482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,15	<u>83612.19</u> 80086,45	<u>-</u> -	12542	12013	<u>-</u> -	<u>261.0720</u> -	<u>39.16</u> -
95	& C1-1-7-1 варіант 6	Шина нульова е.bs.stand.1.7.L 7 отворів (6+1 отвір збільшений) синя, E.NEXT	шт	6	<u>40.77</u> -	<u>-</u> -	245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,00075	<u>8447.51</u> 1029,66	<u>7417.85</u> 4198,46	6	1	<u>5</u> 3	<u>3.9720</u> 12,3178	<u>-</u> 0,01
97	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	0,075	<u>180.36</u> -	<u>180.36</u> 57,23	14	-	<u>14</u> 4	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 4					61726	38029	<u>2494</u> 1988		<u>124.65</u> 6,11
		Разом будівельні роботи, грн.					61726				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21203				
		всього заробітна плата, грн.					40017				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6173				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					67899				

		Всього по розділу 4					67899				
		Разом прямі витрати по кошторису					181583	107641	<u>8905</u> 7030		<u>354.01</u> 21,62
		Разом будівельні роботи, грн.					181583				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65037				
		всього заробітна плата, грн.					114671				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18161				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					199744				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					199744				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					375,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					114671				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт частини житлового будинку з відновленням несучих конструкцій та ліквідації пошкоджень внаслідок збройної агресії житлового будинку за адресою: вул. Великотирнівська, 35/1, м. Полтава
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Блискавкозахист

Будівельні роботи

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 385,182 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,17213 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 55,653 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 жовтня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ34-130-1	Улаштування блискавковідводу до опор висотою до 8,5 м	1 шт	4	544.64	-	2179	1791	-	1.5732	6.29
					447,86	-			-	-	-
2	& C111-782-8	Блискавкоприймальна щогла 6м NL6000AL DKS Україна	шт	4	20354.62	-	81418	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	& C121-679-6	Основа бетонна ДКС Jupiter о 340x88 мм 16 кг (NL0316)	шт	36	294.11	-	10588	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	& C121-679-6	Пластикова основа для бетонної опори 16кгNL0016	шт	12	341.27	-	4095	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	& C1545-100-82	З'єднувач стрижня блискавкоприймача з прутком NG3115ZC DKS Україна	шт	4	158.64	-	635	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1545-100-82 варіант 6	Тринога для блискавоприймальної щогли, нержавіюча сталь, NL0700NI, ДКС	шт	4	<u>7454.60</u> -	<u>-</u> -	29818	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C1545-100-82 варіант 9	МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРЕНОГИ L-380 ЗР NL0303 ДКС	шт	4	<u>6744.02</u> -	<u>-</u> -	26976	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C1545-100-82 варіант 10	Фальцевий затискач для дроту d8мм, діапазон затискання 12мм, сталь гарячого цинкування (ND2001) ДКС Jupiter	шт	2	<u>252.17</u> -	<u>-</u> -	504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ8-472-11	Перемичка заземлююча тросова діаметром до 9,2 мм для будівельних металевих конструкцій	10 шт	3	<u>2109.62</u> 1808,41	<u>122.66</u> 36,24	6329	5425	<u>368</u> 109	<u>5.7600</u> 0,1014	<u>17.28</u> 0,30
10	& C1110-15-1-М варіант 1	З'єднувач круглого прутка NG3202	шт	30	<u>452.25</u> -	<u>-</u> -	13568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	2,1	<u>12074.76</u> 10247,65	<u>837.52</u> 275,85	25357	21520	<u>1759</u> 579	<u>32.6400</u> 0,7672	<u>68.54</u> 1,61
12	& C100-2405-3-11 варіант 4	Пруток катанка д8 NC1008 DKS Україна	м	210	<u>89.74</u> -	<u>-</u> -	18845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C1545-407-Д варіант 3	Скоба-тримач полоси ND2311	шт	6	<u>96.12</u> -	<u>-</u> -	577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,32	<u>11961.31</u> 9644,85	<u>1111.65</u> 436,01	3828	3086	<u>356</u> 140	<u>30.7200</u> 1,2028	<u>9.83</u> 0,38
15	& C1545-100-82 варіант 8	Полоса гарячеоцинкована 25x4, бухта 32м NC2254.1	шт	4	<u>4125.73</u> -	<u>-</u> -	16503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C1545-100-82 варіант 7	Фасадний тримачі ND2307	шт	80	<u>113.93</u> -	<u>-</u> -	9114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C1110-15-1-М варіант 2	З'єднувач полоса-полоса з розділовою пластиною NG3125	шт	8	<u>413.39</u> -	<u>-</u> -	3307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C1545-407-Д варіант 9	Універсальний з'єднувач NG3103	шт	10	<u>142.12</u> -	<u>-</u> -	1421	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C1545-407-Д варіант 10	Контрольний з'єднувач NG3203	шт	2	<u>247.16</u> -	<u>-</u> -	494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C1545-407-Д варіант 16	Універсальний тримач з бетоном	шт	50	<u>145.28</u> -	<u>-</u> -	7264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C1545-407-Д варіант 17	Корпус ДКС Jupiter 140x60 мм для контрольного фасадного з'єднання Білий (NA1201)	шт	2	<u>720.07</u> -	<u>-</u> -	1440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КМ8-471-4	<i>Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм</i>	<i>10 шт</i>	<i>2,4</i>	<u>12506.41</u> 4219,62	<u>7804.44</u> 3059,17	30015	10127	<u>18731</u> 7342	<u>13,4400</u> 8,9158	<u>32,26</u> 21,40
23	& C1545-407-Д варіант 11	Стрижень 1500мм NE1202 ДКС	шт	24	<u>945.90</u> -	<u>-</u> -	22702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C1545-407-Д варіант 12	Наконечник NE1402 DKS Україна	шт	12	<u>723.03</u> -	<u>-</u> -	8676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C1545-407-Д варіант 13	Гвинт для забивання NE1406 DKS Україна	шт	12	<u>288.41</u> -	<u>-</u> -	3461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C1545-407-Д варіант 14	З'єднувач забивного стрижня заземлення d16мм зі смугою до 50мм NE1302	шт	12	<u>591.96</u> -	<u>-</u> -	7104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C1545-407-Д варіант 15	Антикорозійна стрічка 10м NA1002	шт	2	<u>642.96</u> -	<u>-</u> -	1286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C100-1507-4027 варіант 3	Швидкий монтаж 6x40мм, 1000шт/уп	пак	1	<u>258.37</u> -	<u>-</u> -	258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБМ203-1005	Автогідропідіймачі, висота підйому понад 35 м	маш.год	8,00004	<u>1550.25</u> -	<u>1550.25</u> 691,73	12402	-	<u>12402</u> 5534	<u>-</u> 1,7800	<u>-</u> 14,24
		Разом прямі витрати по кошторису					350164	41949	<u>33616</u> 13704		<u>134,20</u> 37,93
		Разом будівельні роботи, грн.					350164				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					274599				
		всього заробітна плата, грн.					55653				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35018				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					385182				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					385182				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					172,13				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					55653				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт частини житлового будинку з відновленням несучих конструкцій та ліквідації пошкоджень внаслідок збройної агресії житлового будинку за адресою: вул. Великотирнівська, 35/1, м. Полтава
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Електропостачання

Будівельні роботи

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

213,511 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,33144 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

101,560 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 жовтня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP17-14-1	Щит льодовідтавання Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>1461.67</u> 1118,95	<u>65.09</u> 53,87	1462	1119	<u>65</u> 54	<u>3.5640</u> 0,1627	<u>3.56</u> 0,16
2	C1545-311 варіант 2	Щит пластиковий накладний, на 24 модулі, IP40 тип BC-O-2/24-ECO,	шт	1	<u>1729.79</u> -	<u>-</u> -	1730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>83612.19</u> 80086,45	<u>-</u> -	2508	2403	<u>-</u> -	<u>261.0720</u> -	<u>7.83</u> -
4	KM8-529-3	Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1	<u>3413.62</u> 1907,94	<u>52.05</u> 21,47	3414	1908	<u>52</u> 21	<u>5.7600</u> 0,0621	<u>5.76</u> 0,06
5	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>357.55</u> 317,99	<u>-</u> -	358	318	<u>-</u> -	<u>0.9600</u> -	<u>0.96</u> -
6	KM11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультях малогабаритних	100 м	0,05	<u>8635.93</u> 8527,80	<u>-</u> -	432	426	<u>-</u> -	<u>23.0400</u> -	<u>1.15</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C153-1 варіант 7	Дріт ПВ-Знг 1х1,5	1000м	0,005	<u>22159.50</u>	<u>-</u>	111	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8	KB21-17-2	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках в пильних і сирих приміщеннях	100шт	0,09	<u>75254.81</u> 56014,41	<u>18778.25</u> 16534,47	6773	5041	<u>1690</u> 1488	<u>169,1052</u> 51,2066	<u>15.22</u> 4,61
9	C1547-4 варіант 5	Світильник накладного монтажу, ЛББ64Б-20-019, IP54, E27	шт	9	<u>321.97</u>	<u>-</u>	2898	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
10	C1547-5 варіант 2	Лампа LED 230В, 20Вт, цоколь E27	шт	9	<u>112.71</u>	<u>-</u>	1014	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
11	KP17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>9096.19</u> 9080,15	<u>-</u>	91	91	<u>-</u>	<u>31,8960</u>	<u>0.32</u>
12	KP17-12-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,09	<u>17903.05</u> 17887,01	<u>-</u>	1611	1610	<u>-</u>	<u>62,8320</u>	<u>5.65</u>
13	C1512-1 варіант 15	Вимикач одноклавішний для відкритої установки, ~230В, IP44, 10А, білий Schneider Electric	шт	1	<u>467.82</u>	<u>-</u>	468	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
14	C1512-1 варіант 16	Датчик руху з сутінковим вимикачем накладний 180 град радіус 6м, IP54 Hager (polo)	шт	9	<u>403.77</u>	<u>-</u>	3634	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
15	KP17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м	2,6	<u>7330.07</u> 7053,64	<u>-</u>	19058	18339	<u>-</u>	<u>24,4680</u>	<u>63.62</u>
16	KP17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	0,7	<u>7305.80</u> 6859,91	<u>194.73</u> 185,31	5114	4802	<u>136</u> 130	<u>23,7960</u> 0,5594	<u>16.66</u> 0,39
17	C153-1 варіант 5	Кабелі з мідними жилами ВВГнгд 3*1,5 мм2	1000м	0,19	<u>54034.50</u>	<u>-</u>	10267	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
18	C153-1 варіант 9	Кабель з алюмінієвою жилою, з ПВХ ізоляцією АПВнгд перетином 1х4 мм2	1000м	0,03	<u>3864.10</u>	<u>-</u>	116	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
19	C153-1 варіант 10	Кабель з алюмінієвою жилою, з ПВХ ізоляцією АПВнгд перетином 1х70 мм2	1000м	0,14	<u>99042.00</u>	<u>-</u>	13866	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
20	KM11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультях малогабаритних	100 м	0,3	<u>8635.93</u> 8527,80	<u>-</u>	2591	2558	<u>-</u>	<u>23,0400</u>	<u>6.91</u>
21	C153-1 варіант 9	Кабель з алюмінієвою жилою, з ПВХ ізоляцією АПВнгд перетином 1х4 мм2	1000м	0,03	<u>3864.10</u>	<u>-</u>	116	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
22	KM8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2	100 м	0,35	<u>29121.99</u> 23509,32	<u>124.61</u> 72,80	10193	8228	<u>44</u> 25	<u>74,8800</u> 0,1980	<u>26.21</u> 0,07
23	C153-1 варіант 8	Кабель з алюмінієвою жилою, з ПВХ ізоляцією АПВнгд перетином 1х35 мм2	1000м	0,035	<u>34739.50</u>	<u>-</u>	1216	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ21-2-7	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,1	<u>19255.63</u> 16107,19	<u>2010.76</u> 1687,69	1926	1611	<u>201</u> 169	<u>56.5800</u> 5,1451	<u>5.66</u> 0,51
25	C1512-2 варіант 4	Коробка розподільча КОPOS 132x132x72 мм Бетон (КО 125_КА)	шт	13	<u>187.70</u> -	<u>-</u> -	2440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C1530-1 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофрована легка д20, з протяжкою 91920 ДКС	10м	1	<u>168.92</u> -	<u>-</u> -	169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C1530-149 варіант 1	Тримач труби ПВХ труби О20, світло-сірий	10шт	1,5	<u>93.97</u> -	<u>-</u> -	141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C100-1507-4027 варіант 3	Швидкий монтаж 6x40мм, 1000шт/уп	пак	1	<u>258.37</u> -	<u>-</u> -	258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	KP17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,6	<u>31043.14</u> 23980,26	<u>850.31</u> 605,70	18626	14388	<u>510</u> 363	<u>76.3800</u> 1,8308	<u>45.83</u> 1,10
30	C113-2 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна Ду 20 (3/4") 26,9x2,5 мм	м	60	<u>75.54</u> -	<u>-</u> -	4532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C1530-149 варіант 2	Скоба-тримач О25 дволапкова оцинкована	10шт	8	<u>72.11</u> -	<u>-</u> -	577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	KP17-12-7	Для дообладнання ВРП: Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>83612.19</u> 80086,45	<u>-</u> -	1672	1602	<u>-</u> -	<u>261.0720</u> -	<u>5.22</u> -
33	KP17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,01	<u>122082.69</u> 115082,95	<u>-</u> -	1221	1151	<u>-</u> -	<u>342.4680</u> -	<u>3.42</u> -
34	& C1-1-7-1 варіант 6	Шина нульова e.bs.stand.1.7.L 7 отворів (6+1 отвір збільшений) синя, E.NEXT	шт	1	<u>40.77</u> -	<u>-</u> -	41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C1-1-7-1 варіант 8	Шина земля	шт	1	<u>38.32</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C10-П-1-111 варіант 1	DIN-рейка перфорована E.NEXT 100 см s023001	м	1	<u>91.12</u> -	<u>-</u> -	91	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	KM10-698-1	Для дообладнання ЩП: Коробка відгалужувальна на стіні	шт	45	<u>277.09</u> 273,29	<u>-</u> -	12469	12298	<u>-</u> -	<u>0.9600</u> -	<u>43.20</u> -
38	& C1-1-7-1 варіант 6	Шина нульова e.bs.stand.1.7.L 7 отворів (6+1 отвір збільшений) синя, E.NEXT	шт	5	<u>40.77</u> -	<u>-</u> -	204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C1-1-7-1 варіант 8	Шина земля	шт	5	<u>38.32</u> -	<u>-</u> -	192	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& C10-П-1-111 варіант 1	DIN-рейка перфорована E.NEXT 100 см s023001	м	3	<u>91.12</u> -	<u>-</u> -	273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КМ8-471-4	заземлення Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,8	<u>12506.41</u> 4219,62	<u>7804.44</u> 3059,17	10005	3376	<u>6244</u> 2447	<u>13,4400</u> 8,9158	<u>10,75</u> 7,13
42	& C1545-407-Д варіант 11	Стрижень 1500мм NE1202 ДКС	шт	8	<u>945.90</u> -	<u>-</u> -	7567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C1545-407-Д варіант 12	Наконечник NE1402 DKS Україна	шт	4	<u>723.03</u> -	<u>-</u> -	2892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& C1545-407-Д варіант 13	Гвинт для забивання NE1406 DKS Україна	шт	4	<u>288.41</u> -	<u>-</u> -	1154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& C1545-407-Д варіант 14	З'єднувач забивного стрижня заземлення d16мм зі смугою до 50мм NE1302	шт	4	<u>591.96</u> -	<u>-</u> -	2368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КМ8-472-11	Перемичка заземлююча тросова діаметром до 9,2 мм для будівельних металевих конструкцій	10 шт	1	<u>2109.62</u> 1808,41	<u>122.66</u> 36,24	2110	1808	<u>123</u> 36	<u>5,7600</u> 0,1014	<u>5,76</u> 0,10
47	& C1110-15-1-М варіант 1	З'єднувач круглого прутка NG3202	шт	10	<u>452.25</u> -	<u>-</u> -	4523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	1	<u>12074.76</u> 10247,65	<u>837.52</u> 275,85	12075	10248	<u>838</u> 276	<u>32,6400</u> 0,7672	<u>32,64</u> 0,77
49	& C100-2405-3-11 варіант 4	Пруток катанка d8 NC1008 DKS Україна	м	100	<u>89.74</u> -	<u>-</u> -	8974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,32	<u>11961.31</u> 9644,85	<u>1111.65</u> 436,01	3828	3086	<u>356</u> 140	<u>30,7200</u> 1,2028	<u>9,83</u> 0,38
51	& C1545-100-82 варіант 8	Полоса гарячеоцинкована 25x4, бухта 32м NC2254.1	шт	1	<u>4125.73</u> -	<u>-</u> -	4126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& C1545-407-Д варіант 9	Універсальний з'єднувач NG3103	шт	4	<u>142.12</u> -	<u>-</u> -	568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					194101	96411	<u>10259</u> 5149		<u>316.16</u> 15,28
		Разом будівельні роботи, грн.					194101				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					87431 101560 19410 - - 213511				
		-----					-				
		Всього по кошторису					213511				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					331,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					101560				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт частини житлового будинку з відновленням несучих конструкцій та ліквідації пошкоджень внаслідок збройної агресії житлового будинку за адресою: вул. Великотирнівська, 35/1, м. Полтава
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04

ЕТР обладнання

Будівельні роботи

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 66,370 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "13 жовтня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-1001 варіант 13	Диференційний автомат 1+N, U=220В, тип "АС", 30 мА І _н =16 А, KZS-1M UNI B 16/0,03 тип А (6кА); (маса=0,000083)	шт	12	1261,00	15132
2	1504-1001 варіант 11	Вимикач автоматичний 1р, U _н =230В, хар. С, 6кА:10 А ETI; (маса=0,000083)	шт	4	177,67	711
3	1504-1001 варіант 12	Вимикач автоматичний 1р, U _н =230В, хар. С, 6кА:20 А ETI; (маса=0,000083)	шт	4	130,00	520
4	1501-4002 варіант 1	Бензиновий-генератор переносний, мінімальна потужність 7 кВт, з системою автоматичного вводу - Konner&Sohnen KS 10000E ATS; (маса=0,048)	шт	1	47500,00	47500
		Разом				63863
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2507
		Всього по кошторису				66370

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт частини житлового будинку з відновленням несучих конструкцій та ліквідації пошкоджень внаслідок збройної агресії житлового будинку за адресою: вул. Великотирнівська, 35/1, м. Полтава
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07

Електропостачання обладнання

Будівельні роботи

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 64,558 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "13 жовтня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-1001 варіант 7	Диференційний автомат 1+N, U=220В, тип "АС", 30 мА Ін=10 А, тип PFL6, кат. № 286429 Eaton; (маса=0,000083)	шт	1	1541,67	1542
2	1504-1001 варіант 6	Вимикач автоматичний 1р, Un=220В, хар. С, 6кА - - Ін=2А, тип PL6-C2/1, кат. № 286528; (маса=0,000083)	шт	1	614,03	614
3	1504-1001 варіант 8	Вимикач автоматичний 1р, Un=220В, хар. С, 6кА - -Ін=6 А, тип PL6-C6/1, кат. № 286530; (маса=0,000083)	шт	1	358,37	358
4	1504-1001 варіант 9	Контактор, Ін-12А, Uk~230В, 3н.в., DILM12-01 (230V50HZ,240V60HZ), кат. № 276865 Eaton; (маса=0,000083)	шт	1	1489,75	1490
5	1504-1001 варіант 10	Електронний терморегулятор з джерелом живлення 24В, 10,5мод - тип Devireg 850, кат. 140F 1084 DEVI; (маса=0,000083)	шт	1	20950,00	20950
6	1504-1001 варіант 14	Вимикач автоматичний 1р, Un=220В, хар. С, 6кА - - Ін=16А, тип PL6-C2/1, кат. № 286533 Eaton; (маса=0,000083)	шт	2	284,08	568
7	1504-1001 варіант 15	Вимикач автоматичний 3р, Un=380В, хар. С, 36кА.; Ін=160 А, 36кА кат. PDE13G0160TAAJ Eaton; (маса=0,000083)	шт	1	4694,40	4694
8	1504-1001 варіант 16	Розподільчий блок ETI EDBM-2 (160A 2x4-70; 2x4-35; 3x2.5-25); (маса=0,000083)	шт	36	728,00	26208
9	1504-1001 варіант 17	Розподільчий блок ETI (EDBJ-1x70-4x25/PE 192A 1000В AC/1500В DC жовто-зелений); (маса=0,000083)	шт	9	632,67	5694
		Разом				62118
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2440

		Всього по кошторису				64558
--	--	----------------------------	--	--	--	--------------

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]