Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
2025

Локальний кошторис на на будівельні роботи №02-01-01 з розрахунками одиничної вартості

на загальнобудівельні роботи

Житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	64678,426 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	125,60901 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	14177,716 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Фундаменти									
		Приямки									
1	*КБ6-33-3*	*Улаштування приямків*	*100 м3*	*0,0679*	*320660,30*	*88154,70*	*21773*	*11638*	*5986*	*1606,0000*	*109,05*
					171392,32	*34827,77*			*2365*	*252,0719*	*17,12*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ6-33-3***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*1606*						*106,72*	*171392,32*
		Середній розряд робіт 3,8									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ202-1243	*Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т*	*маш.год*	*137,11*		*624,85*			*85673,18*		
						253,09			*34701,17*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,26*		*556,36*			*144,65*		
						151,86			*39,48*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*39,96*		*58,48*			*2336,86*		
						2,18			*87,11*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом машин та механізмів							*88154,70* *34827,77*		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ211-101	*Бадді, місткість 2 м3*	*маш.год*	*115,79*							
	КБМ270-50	*Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного*	*маш.год*	*100,4*							
		Матеріали									
	С111-175	*Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм*	*т*	*0,0627*	*38907,47*		*2439,50*				
	С111-253	*Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1*	*т*	*0,137*	*5664,45*		*776,03*				
	С111-797	*Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм*	*т*	*0,08*	*35400,00*		*2832,00*				
	С111-816	*Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм*	*т*	*0,032*	*50410,00*		*1613,12*				
	С111-1529	*Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42*	*т*	*0,052*	*56284,86*		*2926,81*				
	С112-8	*Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см*	*м3*	*1,04*	*4140,98*		*4306,62*				
	С112-53	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт*	*м3*	*0,1*	*9194,65*		*919,47*				
	С112-61	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт*	*м3*	*0,9*	*8981,17*		*8083,05*				
	С123-514-У	*Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм*	*м2*	*54*	*679,52*		*36694,08*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,412*	*80,40*		*33,12*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*20,08*	*8,43544*		*169,38*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*2,008*	*159,41*		*320,10*				
		Разом матеріалів					*61113,28*				
2	С1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	6,79	2354,17 -	- -	15985	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,112	28730,00 -	- -	3218	-	- -	- -	- -
4	КБ9-75-2	Виготовлення грат приямку	1т	0,1813	27359,21 18782,72	7443,55 505,42	4960	3405	1350 92	176,0000 4,1760	31,91 0,76
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ9-75-2**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*176*						*106,72*	*18782,72*
		Середній розряд робіт 3,8									
		Машини та механізми									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,5*		*406,42* *145,30*			*203,21* *72,65*		
	КБМ202-1102	*Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*1,1*		*701,95* *209,22*			*772,15* *230,14*		
	КБМ204-1000	*Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А*	*маш.год*	*43*		*147,81* *4,37*			*6355,83* *187,91*		
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*0,8*		*118,97* *12,58*			*95,18* *10,06*		
	КБМ233-1002	*Верстати свердлильні*	*маш.год*	*2,4*		*7,16* *1,94*			*17,18* *4,66*		
		Разом машин та механізмів							*7443,55* *505,42*		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ204-1100	*Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг*	*маш.год*	*43*							
	КБМ233-301	*Машини шліфувальні електричні*	*маш.год*	*0,4*							
	КБМ270-106	*Апарат для газового зварювання і різання*	*маш.год*	*0,9*							
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*0,3*							
		Матеріали									
	С111-324	*Кисень технічний газоподібний*	*м3*	*0,6*	*15,98*		*9,59*				
	С111-1521	*Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42*	*т*	*0,019*	*55642,62*		*1057,21*				
	С111-1639	*Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм*	*шт*	*0,1*	*430,97*		*43,10*				
	С1546-66	*Пропан-бутан технічний*	*м3*	*0,103*	*79,00*		*8,14*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*1,616*	*8,43544*		*13,63*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,008*	*159,41*		*1,28*				
		Разом матеріалів					*1132,94*				
5	С111-1823	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18пс, ширина поличок 35-56 мм	т	0,1295	62000,00 -	- -	8029	-	- -	- -	- -
6	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0518	29883,33 -	- -	1548	-	- -	- -	- -
7	*КБ27-22-1*	*Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см*	*100м2*	*0,3675*	*28516,48* *1663,11*	- -	*10480*	*611*	- -	*15,9500* -	*5,86* -
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ27-22-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 3,6*		*15,95*						*104,27*	*1663,11*
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ212-500	*Гудронатори ручні*	*маш.год*	*0,06*							
		М а т е р і а л и									
	С111-1561	*Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі*	*т*	*0,06*	*20640,03*		*1238,40*				
	С1421-9835	*Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1*	*т*	*7,14*	*3544,23*		*25305,80*				
	С1421-10634	*Пісок природний, рядовий*	*м3*	*0,5*	*618,33*		*309,17*				
		Разом матеріалів					*26853,37*				
8	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0343	1809,55 577,57	93,86 7,81	62	20	3 -	4,7800 0,0720	0,16 -
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ13-16-6***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 4,7*		*4,78*						*120,83*	*577,57*
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,01*		*406,42* *145,30*			*4,06* *1,45*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,01*		*556,36*			*5,56*		
						151,86			*1,52*		
	КБМ205-401	*Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв*	*маш.год*	*1,12*		*57,62*			*64,53*		
						2,18			*2,44*		
	КБМ234-201	*Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год*	*маш.год*	*1,12*		*17,59*			*19,70*		
						2,14			*2,40*		
		Разом машин та механізмів							*93,86*		
									7,81		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ203-405	*Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]*	*маш.год*	*0,02*							
		Матеріали									
	С1113-21	*Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева*	*т*	*0,009*	*120877,08*		*1087,89*				
	С1113-77	*Ксилол нафтовий, марка А*	*т*	*0,0015*	*33338,48*		*50,01*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*0,0224*	*8,43544*		*0,19*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,0002*	*159,41*		*0,03*				
		Разом матеріалів					*1138,12*				
9	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0343	6604,38	136,28	227	30	5	7,2400	0,25
					863,01	17,50			1	0,1608	0,01
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ13-26-6***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*7,24*						*119,2*	*863,01*
		Середній розряд робіт 4,6									
		Машини та механізми									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,04*		*406,42*			*16,26*		
						145,30			*5,81*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,04*		*556,36*			*22,25*		
						151,86			*6,07*		
	КБМ205-401	*Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв*	*маш.год*	*1,3*		*57,62*			*74,91*		
						2,18			*2,83*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш.год	1,3		17,59 2,14			22,87 2,78		
		Разом машин та механізмів							136,28 17,50		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш.год	0,04							
		Матеріали									
	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,0028	3904,41		10,93				
	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,038	147203,02		5593,71				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0448	8,43544		0,38				
	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0004	159,41		0,06				
		Разом матеріалів					5605,09				
		Монолітна ділянка стін МДС-1									
10	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0456	436340,08 108264,06	31404,62 11942,44	19897	4937	1432 545	1077,0400 97,8795	49,11 4,46
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ6-13-3**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 3,3		1077,04						100,52	108264,06
		Машини та механізми									
	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	62,31		436,63 187,38			27206,42 11675,65		
	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,42		556,36 151,86			233,67 63,78		
	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	54		58,48 2,18			3157,92 117,72		
	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	6,78		118,97 12,58			806,62 85,29		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом машин та механізмів							*31404,62* *11942,44*		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ211-101	*Бадді, місткість 2 м3*	*маш.год*	*55,9*							
	КБМ270-117	*Вібратори глибинні*	*маш.год*	*46*							
		Матеріали									
	С111-175	*Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм*	*т*	*0,074*	*38907,47*		*2879,15*				
	С111-253	*Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1*	*т*	*0,074*	*5664,45*		*419,17*				
	С111-816	*Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм*	*т*	*0,032*	*50410,00*		*1613,12*				
	С111-1513	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42*	*т*	*0,053*	*57111,87*		*3026,93*				
	С111-1848	*Болти будівельні з гайками та шайбами*	*т*	*0,016*	*109788,16*		*1756,61*				
	С112-25	*Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт*	*м3*	*0,11*	*9469,06*		*1041,60*				
	С112-61	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт*	*м3*	*1,21*	*8981,17*		*10867,22*				
	С123-514-У	*Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм*	*м2*	*52,9*	*679,52*		*35946,61*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,223*	*80,40*		*17,93*				
	С1424-11620	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм*	*м3*	*101,5*	*2354,17*		*238948,26*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*9,66*	*8,43544*		*81,49*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,46*	*159,41*		*73,33*				
		Разом матеріалів					*296671,40*				
11	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм Фундамент під перегородки	т	0,1416	29883,33 -	- -	4231	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,395	341887,00 45870,29	13953,78 4770,04	135045	18119	5512 1884	456,3300 39,1711	180,25 15,47
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ6-1-22**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*456,33*						*100,52*	*45870,29*
		Середній розряд робіт 3,3									
		Машини та механізми									
	КБМ202-129	*Крани баштові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*24,62*		*436,63* *187,38*			*10749,83* *4613,30*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,01*		*556,36* *151,86*			*5,56* *1,52*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*45,7*		*58,48* *2,18*			*2672,54* *99,63*		
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*4,42*		*118,97* *12,58*			*525,85* *55,60*		
		Разом машин та механізмів							*13953,78* *4770,04*		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ211-101	*Бадді, місткість 2 м3*	*маш.год*	*23,15*							
	КБМ270-117	*Вібратори глибинні*	*маш.год*	*13,25*							
		Матеріали									
	С111-175	*Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм*	*т*	*0,0224*	*38907,47*		*871,53*				
	С111-253	*Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1*	*т*	*0,025*	*5664,45*		*141,61*				
	С111-816	*Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм*	*т*	*0,021*	*50410,00*		*1058,61*				
	С111-818-1	*Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм*	*т*	*0,0186*	*41194,44*		*766,22*				
	С111-1513	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42*	*т*	*0,028*	*57111,87*		*1599,13*				
	С111-1757	*Рядно*	*м2*	*88,2*	*87,89*		*7751,90*				
	С112-61	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт*	*м3*	*0,47*	*8981,17*		*4221,15*				
	С123-514-У	*Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм*	*м2*	*39,2*	*679,52*		*26637,18*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,283*	*80,40*		*22,75*				
	С1424-11599	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм*	*м3*	*101,5*	*2354,17*		*238948,26*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*2,7825*	*8,43544*		*23,47*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,1325*	*159,41*		*21,12*				
		Разом матеріалів					*282062,93*				
13	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,5312	28730,00 -	- -	15261	-	- -	- -	- -
14	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,2836	29800,00 -	- -	8451	-	- -	- -	- -
15	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*6,631*	*3620,85* *3619,01*	- -	*24010*	*23998*	- -	*33,5000* -	*222,14* -
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ8-3-7***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 3,9*		*33,5*						*108,03*	*3619,01*
		Матеріали									
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,1*	*18,41*		*1,84*				
		Разом матеріалів					*1,84*				
16	С1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	3315,5	55,62 -	- -	184408	-	- -	- -	- -
17	С1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	947,3046 6	323,49 -	- -	306444	-	- -	- -	- -
18	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	132,62	65,54 -	- -	8692	-	- -	- -	- -
19	*КБ26-30-1*	*Улаштування захисного шару з геотекстилю*	*10 м2*	*38,72*	*910,04* *142,99*	- -	*35237*	*5537*	- -	*1,4400* -	*55,76* -
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ26-30-1***				
		Заробітна плата									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда робітників - будівельників		*1,44*						*99,3*	*142,99*
		Середній розряд робіт 3,2									
		М а т е р і а л и									
	С1555-106 варіант 1	*Геотекстиль щільністю 200 г/м2*	*м2*	*11,5*	*66,70*		*767,05*				
		Разом матеріалів					*767,05*				
20	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	35,98	2554,51 837,67	1105,46 395,22	91911	30139	39774 14220	7,9400 3,6176	285,68 130,16
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ26-24-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*7,94*						*105,5*	*837,67*
		Середній розряд робіт 3,7									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*2,72*		*406,42* *145,30*			*1105,46* *395,22*		
		Разом машин та механізмів							*1105,46* *395,22*		
		М а т е р і а л и									
	С111-540	*Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм*	*т*	*0,0026*	*70902,88*		*184,35*				
	С111-811	*Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм*	*т*	*0,00017*	*84897,34*		*14,43*				
	С111-814	*Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм*	*т*	*0,0046*	*48800,79*		*224,48*				
	С111-1741	*Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм*	*кг*	*0,25*	*64,42*		*16,11*				
	С111-1742	*Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм*	*кг*	*3,7*	*46,49*		*172,01*				
		Разом матеріалів					*611,38*				
21	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	143,92	65,54 -	- -	9433	-	- -	- -	- -
22	С111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro	кг	4317,6	25,25 -	- -	109019	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	413,77	52,84 -	- -	21864	-	- -	- -	- -
24	С114-167-У варіант 5	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 50 мм	м2	366,996	298,90 -	- -	109695	-	- -	- -	- -
25	С1545-43 варіант 1	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	28,8	510,49 -	- -	14702	-	- -	- -	- -
26	С1550-60 варіант 7	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/03	м.п.	173,7	54,08 -	- -	9394	-	- -	- -	- -
27	*КБ15-25-2*	*Облицювання поверхонь цоколю керамічною плиткою на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*1,94*	*83365,84* *26973,19*	*48,58* *42,49*	*161730*	*52328*	*94* *82*	*255,6700* *0,3774*	*496,00* *0,73*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-25-2***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 3,7		*255,67*						*105,5*	*26973,19*
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,34*		*142,87* *124,97*			*48,58* *42,49*		
		Разом машин та механізмів							*48,58* *42,49*		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*3,41*							
	КБМ270-250	*Станок для різання керамічної плитки*	*маш.год*	*18,38*							
		М а т е р і а л и									
	С111-279 варіант 1	*Керамогранітна плитка*	*м2*	*101*	*300,00*		*30300,00*				
	С111-1788 варіант 5	*Пластмасові хрестики для укладання плитки*	*шт*	*722*	*0,06*		*43,32*				
	С111-2000-2	*Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117*	*кг*	*520*	*30,78*		*16005,60*				
	С111-2001-2	*Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic*	*кг*	*45,3*	*191,03*		*8653,66*				
	С111-2014-6	*Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17*	*л*	*20*	*65,54*		*1310,80*				
		Е н е р г о н о с і ї м а ш и н, в р а х о в а н и х в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*3,6378*	*8,43544*		*30,69*				
		Разом матеріалів					*56344,07*				
		Разом прямі витрати по відділу 1					1335706	150762	54156		1436,17
									19189		168,71
		Разом будівельні роботи, грн.					1335706				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1130788				
		всього заробітна плата, грн.					169951				
		Загальновиробничі витрати, грн.					86311				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					179,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30378				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1422017**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом матеріалів					*2372,83*				
29	*КБ8-5-7*	*Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*290,0768*	*3632,74* *870,50*	*166,34* *74,95*	*1053774*	*252512*	*48251* *21741*	*8,6600* *0,6120*	*2512,07* *177,53*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ8-5-7***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*8,66*						*100,52*	*870,50*
		Середній розряд робіт 3,3									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,45*		*369,65* *166,56*			*166,34* *74,95*		
		Разом машин та механізмів							*166,34* *74,95*		
		М а т е р і а л и									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,02*	*80,40*		*1,61*				
	С1422-10936	*Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100*	*1000шт*	*0,395*	*4998,21*		*1974,29*				
	С1425-11688	*Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50*	*м3*	*0,24*	*2583,34*		*620,00*				
		Разом матеріалів					*2595,90*				
30	*КБ8-6-3*	*Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*2,9806*	*53271,32* *22444,07*	*1578,41* *711,21*	*158780*	*66897*	*4705* *2120*	*212,7400* *5,8072*	*634,09* *17,31*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ8-6-3***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*212,74*						*105,5*	*22444,07*
		Середній розряд робіт 3,7									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*4,27*		*369,65* *166,56*			*1578,41* *711,21*		
		Разом машин та механізмів							*1578,41* *711,21*		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ270-163	*Прес ручний*	*маш.год*	*1,22*							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		М а т е р і а л и									
	С119-305 варіант 1	*Кріплення анкерне*	*т*	*0,0023*	*87130,29*		*200,40*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,3*	*80,40*		*24,12*				
	С1422-10936	*Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100*	*1000шт*	*5,04*	*4998,21*		*25190,98*				
	С1425-11687	*Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25*	*м3*	*2,3*	*1666,67*		*3833,34*				
		Разом матеріалів					*29248,84*				
31	*КБ8-25-1*	*Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*4,457*	*59942,28*	*680,16*	*267163*	*62683*	*3031*	*126,8400*	*565,33*
					14064,02	*306,47*			*1366*	*2,5024*	*11,15*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ8-25-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*126,84*						*110,88*	*14064,02*
		Середній розряд робіт 4,1									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*1,84*		*369,65*			*680,16*		
						166,56			*306,47*		
		Разом машин та механізмів							*680,16*		
									306,47		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ270-90	*Пилка дискова електрична*	*маш.год*	*1,29*							
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*3,6*							
	КБМ270-135	*Перфоратори електричні*	*маш.год*	*9,81*							
		М а т е р і а л и									
	С111-81 варіант 1	*Блоки газобетонні*	*м3*	*9,9*	*3205,66*		*31736,03*				
	С111-171	*Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм*	*т*	*0,003*	*75058,34*		*225,18*				
	С111-864	*Склоруберойд гідроізоляційний з мінеральною засипкою С-РМ*	*м2*	*8*	*184,03*		*1472,24*				
	С111-2002-7 варіант 1	*Піна монтажна*	*л*	*2,36*	*268,87*		*634,53*				
	С111-2010-1	*Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit CT 21*	*кг*	*228*	*14,06*		*3205,68*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С119-305 варіант 1	*Кріплення анкерне*	*т*	*0,03*	*87130,29*		*2613,91*				
	С124-1	*Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм*	*т*	*0,03*	*29883,33*		*896,50*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,125*	*80,40*		*10,05*				
	С1425-11681	*Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50*	*м3*	*0,1*	*2732,06*		*273,21*				
	С188888-4 варіант 2	*Дюбель металевий, 60 мм*	*шт*	*400*	*10,20*		*4080,00*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*6,0192*	*8,43544*		*50,77*				
		Разом матеріалів					*45198,10*				
		Разом прямі витрати по розділу 1					3289805	829737	145240		8111,37
									65443		534,37
		Разом будівельні роботи, грн.					3289805				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2314828				
		всього заробітна плата, грн.					895180				
		Загальновиробничі витрати, грн.					475889				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1037,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					175645				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3765694**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,45		369,65			166,34		
						166,56			74,95		
		Разом машин та механізмів							166,34		
									74,95		
		М а т е р і а л и									
	С142-10-2	Вода	м3	0,044	80,40		3,54				
	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,394	4998,21		1969,29				
	С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,24	1666,67		400,00				
		Разом матеріалів					2372,83				
33	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	288,4542	3632,74	166,34	1047879	251099	47981	8,6600	2498,01
					870,50	74,95			21620	0,6120	176,53
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					КБ8-5-7				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		8,66						100,52	870,50
		Середній розряд робіт 3,3									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,45		369,65			166,34		
						166,56			74,95		
		Разом машин та механізмів							166,34		
									74,95		
		М а т е р і а л и									
	С142-10-2	Вода	м3	0,02	80,40		1,61				
	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,395	4998,21		1974,29				
	С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,24	2583,34		620,00				
		Разом матеріалів					2595,90				
34	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	3,2547	55960,82	1578,41	182136	73049	5137	212,7400	692,40
					22444,07	711,21			2315	5,8072	18,90
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					КБ8-6-3				
		З а р о б і т н а п л а т а									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда робітників - будівельників		*212,74*						*105,5*	*22444,07*
		Середній розряд робіт 3,7									
		Машини та механізми									
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*4,27*		*369,65*			*1578,41*		
						166,56			*711,21*		
		Разом машин та механізмів							*1578,41*		
									711,21		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-163	*Прес ручний*	*маш.год*	*1,22*							
		Матеріали									
	С119-305 варіант 1	*Кріплення анкерне*	*т*	*0,0023*	*87130,29*		*200,40*				
	С124-1	*Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм*	*т*	*0,09*	*29883,33*		*2689,50*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,3*	*80,40*		*24,12*				
	С1422-10936	*Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100*	*1000шт*	*5,04*	*4998,21*		*25190,98*				
	С1425-11687	*Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25*	*м3*	*2,3*	*1666,67*		*3833,34*				
		Разом матеріалів					*31938,34*				
35	*КБ8-25-1*	*Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*4,379*	*59942,28*	*680,16*	*262487*	*61586*	*2978*	*126,8400*	*555,43*
					14064,02	*306,47*			*1342*	*2,5024*	*10,96*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ8-25-1***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*126,84*						*110,88*	*14064,02*
		Середній розряд робіт 4,1									
		Машини та механізми									
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*1,84*		*369,65*			*680,16*		
						166,56			*306,47*		
		Разом машин та механізмів							*680,16*		
									306,47		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ270-90	*Пилка дискова електрична*	*маш.год*	*1,29*							
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*3,6*							
	КБМ270-135	*Перфоратори електричні*	*маш.год*	*9,81*							
		М а т е р і а л и									
	С111-81 варіант 1	*Блоки газобетонні*	*м3*	*9,9*	*3205,66*		*31736,03*				
	С111-171	*Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм*	*т*	*0,003*	*75058,34*		*225,18*				
	С111-864	*Склоруберойд гідроізоляційний з мінеральною засипкою С-РМ*	*м2*	*8*	*184,03*		*1472,24*				
	С111-2002-7 варіант 1	*Піна монтажна*	*л*	*2,36*	*268,87*		*634,53*				
	С111-2010-1	*Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit CT 21*	*кг*	*228*	*14,06*		*3205,68*				
	С119-305 варіант 1	*Кріплення анкерне*	*т*	*0,03*	*87130,29*		*2613,91*				
	С124-1	*Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм*	*т*	*0,03*	*29883,33*		*896,50*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,125*	*80,40*		*10,05*				
	С1425-11681	*Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50*	*м3*	*0,1*	*2732,06*		*273,21*				
	С188888-4 варіант 2	*Дюбель металевий, 60 мм*	*шт*	*400*	*10,20*		*4080,00*				
		Е н е р г о н о с і ї м а ш и н, в р а х о в а н и х в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*6,0192*	*8,43544*		*50,77*				
		Разом матеріалів					*45198,10*				
36	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	9,2185	6737,42 6567,38	170,04 76,62	62109	60541	1568 706	63,7300 0,6256	587,50 5,77
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ8-11-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*63,73*						*103,05*	*6567,38*
		Середній розряд робіт 3,5									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,46*		*369,65* *166,56*			*170,04* *76,62*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом машин та механізмів							*170,04* *76,62*		
37	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	9,2185	30080,00 -	- -	277292	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3648856	895617	147256 66351		8749,91 541,79
		Разом будівельні роботи, грн.					3648856				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2605983				
		всього заробітна плата, грн.					961968				
		Загальновиробничі витрати, грн.					511426				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1115,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					188768				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4160282**				
		Всього по розділу 2					**4160282**				
		Розділ 3. Перемички									
38	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	2,68	8696,97 2130,98	5974,32 2341,29	23308	5711	16011 6275	21,4600 20,4483	57,51 54,80
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ7-44-10***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*21,46*						*99,3*	*2130,98*
		Середній розряд робіт 3,2									
		Машини та механізми									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*9,27*		*406,42* *145,30*			*3767,51* *1346,93*		
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*5,97*		*369,65* *166,56*			*2206,81* *994,36*		
		Разом машин та механізмів							*5974,32* *2341,29*		
		Матеріали									
	С1425-11683	*Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100*	*м3*	*0,25*	*2366,67*		*591,67*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом матеріалів					*591,67*				
39	К582821-560 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	72	280,00 -	- -	20160	-	- -	- -	- -
40	К582821-564 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	24	350,00 -	- -	8400	-	- -	- -	- -
41	К582821-566 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ22-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	140	400,00 -	- -	56000	-	- -	- -	- -
42	К582821-574 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ30-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	32	640,00 -	- -	20480	-	- -	- -	- -
43	*КБ9-25-1*	*Улаштування перемичок*	*1т*	*1,822329 6*	*4528,45 2240,21*	*2133,38 747,05*	*8252*	*4082*	*3888 1361*	*22,5600 5,6596*	*41,11 10,31*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ9-25-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 3,2*		*22,56*						*99,3*	*2240,21*
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ201-13	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*0,83*		*425,21 172,97*			*352,92 143,57*		
	КБМ202-403	*Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т*	*маш.год*	*0,13*		*641,66 219,06*			*83,42 28,48*		
	КБМ202-1245	*Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т*	*маш.год*	*1,9*		*862,40 301,49*			*1638,56 572,83*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*1*		*58,48 2,18*			*58,48 2,18*		
		Разом машин та механізмів							*2133,38 747,05*		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ204-1100	*Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг*	*маш.год*	*1*							
	КБМ270-106	*Апарат для газового зварювання і різання*	*маш.год*	*3,9*							
		М а т е р і а л и									
	С111-98	*Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм*	*т*	*0,00044*	*90685,32*		*39,90*				
	С111-324	*Кисень технічний газоподібний*	*м3*	*1,95*	*15,98*		*31,16*				
	С111-1504	*Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42*	*т*	*0,0004*	*115191,65*		*46,08*				
	С1113-21	*Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева*	*т*	*0,00031*	*120877,08*		*37,47*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*0,03*	*8,43544*		*0,25*				
		Разом матеріалів					*154,86*				
44	С1110-174	Сталь кутова 63х63 мм	т	1,5730624	31000,00 -	- -	48765	-	- -	- -	- -
45	С1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,0396032	31000,00 -	- -	1228	-	- -	- -	- -
46	С111-1804	Сталь листова	т	0,209664	53003,42 -	- -	11113	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					197706	9793	19899 7636		98,62 65,11
		Разом будівельні роботи, грн.					197706				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					168014				
		всього заробітна плата, грн.					17429				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9118				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3327				
		Всього будівельні роботи, грн.					**206824**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	64,8		436,63			28293,62		
						187,38			12142,22		
	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,19		556,36			105,71		
						151,86			28,85		
	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	160,4		58,48			9380,19		
						2,18			349,67		
	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш.год	7		22,35			156,45		
						1,98			13,86		
	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	11,63		118,97			1383,62		
						12,58			146,31		
		Разом машин та механізмів							39319,60		
									12680,91		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш.год	54,4							
	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	44,5							
		Матеріали									
	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0368	38907,47		1431,79				
	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,04	5664,45		226,58				
	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,04	50410,00		2016,40				
	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,08	41194,44		3295,56				
	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,15	57111,87		8566,78				
	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,81	8981,17		7274,75				
	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	64,89	679,52		44094,05				
	С142-10-2	Вода	м3	0,12	80,40		9,65				
	С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	101,5	2600,00		263900,00				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	9,345	8,43544		78,83				
	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,445	159,41		70,94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом матеріалів					*330965,32*				
48	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	4,9284	28730,00 -	- -	141593	-	- -	- -	- -
49	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	3,5826	29030,00 -	- -	104003	-	- -	- -	- -
		МОНОЛІТНИЙ ПОЯС НА ВІДМ. +11.400									
50	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,442	476254,52 105969,60	39319,60 12680,91	210504	46839	17379 5605	1016,3000 104,2680	449,20 46,09
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ6-19-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 3,6*		*1016,3*						*104,27*	*105969,60*
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ202-129	*Крани баштові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*64,8*		*436,63* *187,38*			*28293,62* *12142,22*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,19*		*556,36* *151,86*			*105,71* *28,85*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*160,4*		*58,48* *2,18*			*9380,19* *349,67*		
	КБМ233-261	*Верстат трубозгинальний гідравлічний*	*маш.год*	*7*		*22,35* *1,98*			*156,45* *13,86*		
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*11,63*		*118,97* *12,58*			*1383,62* *146,31*		
		Разом машин та механізмів							*39319,60* *12680,91*		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ211-102	*Бадді, місткість 4 м3*	*маш.год*	*54,4*							
	КБМ270-117	*Вібратори глибинні*	*маш.год*	*44,5*							
		М а т е р і а л и									
	С111-175	*Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм*	*т*	*0,0368*	*38907,47*		*1431,79*				
	С111-253	*Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1*	*т*	*0,04*	*5664,45*		*226,58*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С111-816	*Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм*	*т*	*0,04*	*50410,00*		*2016,40*				
	С111-818-1	*Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм*	*т*	*0,08*	*41194,44*		*3295,56*				
	С111-1513	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42*	*т*	*0,15*	*57111,87*		*8566,78*				
	С112-61	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт*	*м3*	*0,81*	*8981,17*		*7274,75*				
	С123-514-У	*Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм*	*м2*	*64,89*	*679,52*		*44094,05*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,12*	*80,40*		*9,65*				
	С1424-11613	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм*	*м3*	*101,5*	*2600,00*		*263900,00*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*9,345*	*8,43544*		*78,83*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,445*	*159,41*		*70,94*				
		Разом матеріалів					*330965,32*				
51	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,696	28730,00 -	- -	19996	-	- -	- -	- -
52	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,96	28730,00 -	- -	56311	-	- -	- -	- -
53	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,1942	29030,00 -	- -	34668	-	- -	- -	- -
		СЕКЦІЯ №1 (ВІСЬ 1-10), ВІДМ. +2,700; +5,700; +8,700									
54	КБ7-45-5	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,03	64349,16 25240,88	18244,31 6944,57	1930	757	547 208	239,2500 59,8922	7,18 1,80
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ7-45-5***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*239,25*						*105,5*	*25240,88*
		Середній розряд робіт 3,7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*21,92*		*406,42*			*8908,73*		
						145,30			*3184,98*		
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*22,33*		*369,65*			*8254,28*		
						166,56			*3719,28*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*18,49*		*58,48*			*1081,30*		
						2,18			*40,31*		
		Разом машин та механізмів							*18244,31*		
									6944,57		
		М а т е р і а л и									
	С111-223	*Ґрунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна*	*т*	*0,005*	*306271,28*		*1531,36*				
	С111-1529	*Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42*	*т*	*0,03*	*56284,86*		*1688,55*				
	С121-777	*Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні*	*т*	*0,066*	*113859,38*		*7514,72*				
	С1425-11683	*Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100*	*м3*	*4,28*	*2366,67*		*10129,35*				
		Разом матеріалів					*20863,97*				
55	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,84	105117,30	36611,21	88299	30132	30753	332,0500	278,92
					35871,36	13435,14			11286	118,2540	99,33
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ7-45-6***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*332,05*						*108,03*	*35871,36*
		Середній розряд робіт 3,9									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*59,04*		*406,42*			*23995,04*		
						145,30			*8578,51*		
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*28,71*		*369,65*			*10612,65*		
						166,56			*4781,94*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*34,26*		*58,48*			*2003,52*		
						2,18			*74,69*		
		Разом машин та механізмів							*36611,21*		
									13435,14		
		М а т е р і а л и									
	С111-223	*Ґрунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна*	*т*	*0,0075*	*306271,28*		*2297,03*				
	С111-1529	*Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42*	*т*	*0,05*	*56284,86*		*2814,24*				
	С121-777	*Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні*	*т*	*0,106*	*113859,38*		*12069,09*				
	С1425-11683	*Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100*	*м3*	*6,53*	*2366,67*		*15454,36*				
		Разом матеріалів					*32634,73*				
56	КБ7-45-2	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,12	89179,92	35125,05	10702	4844	4215	387,1500	46,46
					40368,13	13606,11			1633	118,7677	14,25
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ7-45-2***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*387,15*						*104,27*	*40368,13*
		Середній розряд робіт 3,6									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*53,29*		*406,42*			*21658,12*		
						145,30			*7743,04*		
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*35,09*		*369,65*			*12971,02*		
						166,56			*5844,59*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*8,48*		*58,48*			*495,91*		
						2,18			*18,49*		
		Разом машин та механізмів							*35125,05*		
									13606,11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		М а т е р і а л и									
	С111-223	*Ґрунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна*	*т*	*0,003*	*306271,28*		*918,81*				
	С111-1529	*Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42*	*т*	*0,01*	*56284,86*		*562,85*				
	С121-777	*Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні*	*т*	*0,028*	*113859,38*		*3188,06*				
	С1425-11683	*Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100*	*м3*	*3,81*	*2366,67*		*9017,01*				
		Разом матеріалів					*13686,74*				
57	К584211-4647 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК72.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	12	11370,00 -	- -	136440	-	- -	- -	- -
58	К584211-4671 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК63.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	15	8822,00 -	- -	132330	-	- -	- -	- -
59	К584211-4672 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК60.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	33	8145,00 -	- -	268785	-	- -	- -	- -
60	К584211-4695 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК60.12-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	3	6702,50 -	- -	20108	-	- -	- -	- -
61	К584211-4676 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК48.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	18	6287,50 -	- -	113175	-	- -	- -	- -
62	К584211-4675 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК45.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	6	5987,50 -	- -	35925	-	- -	- -	- -
63	К584211-4694 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК63.12-8АтVТ серія 1.141-1 вип.63	шт	9	7185,00 -	- -	64665	-	- -	- -	- -
64	К584211-2022 варіант 1	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК33.15-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	3	4162,50 -	- -	12488	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	КБ6-22-12	Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,111	640190,47 77190,14	18850,21 7286,67	71061	8568	2092 809	758,7000 59,7528	84,22 6,63
		Розрахунок одиничної вартості					КБ6-22-12				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 3,4		758,7						101,74	77190,14
		Машини та механізми									
	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	37,95		436,63 187,38			16570,11 7111,07		
	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,35		556,36 151,86			194,73 53,15		
	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	24,2		58,48 2,18			1415,22 52,76		
	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш.год	3,05		22,35 1,98			68,17 6,04		
	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	5,06		118,97 12,58			601,99 63,65		
		Разом машин та механізмів							18850,21 7286,67		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	28,9							
	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	31,5							
		Матеріали									
	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,021	38907,47		817,06				
	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,029	57111,87		1656,24				
	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,6	9194,65		5516,79				
	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,83	8981,17		16435,54				
	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	97,4	679,52		66185,25				
	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	101,5	4466,38		453337,57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*17,955*	*8,43544*		*151,46*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,315*	*159,41*		*50,21*				
		Разом матеріалів					*544150,12*				
66	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2733	28730,00 -	- -	7852	-	- -	- -	- -
67	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0261	29800,00 -	- -	778	-	- -	- -	- -
68	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,066	29883,33 -	- -	1972	-	- -	- -	- -
69	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0456	29800,00 -	- -	1359	-	- -	- -	- -
70	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,372	29240,00 -	- -	10877	-	- -	- -	- -
		Монолітна ділянка ДМ-1 /6 шт./									
71	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0402*	*488815,40* *77190,14*	*18850,21* *7286,67*	*19650*	*3103*	*758* *293*	*758,7000* *59,7528*	*30,50* *2,40*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ6-22-12***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*758,7*						*101,74*	*77190,14*
		Середній розряд робіт 3,4									
		Машини та механізми									
	КБМ202-129	*Крани баштові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*37,95*		*436,63* *187,38*			*16570,11* *7111,07*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,35*		*556,36* *151,86*			*194,73* *53,15*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*24,2*		*58,48* *2,18*			*1415,22* *52,76*		
	КБМ233-261	*Верстат трубозгинальний гідравлічний*	*маш.год*	*3,05*		*22,35* *1,98*			*68,17* *6,04*		
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*5,06*		*118,97* *12,58*			*601,99* *63,65*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом машин та механізмів							*18850,21* *7286,67*		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ211-101	*Бадді, місткість 2 м3*	*маш.год*	*28,9*							
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*31,5*							
		Матеріали									
	С111-175	*Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм*	*т*	*0,021*	*38907,47*		*817,06*				
	С111-1513	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42*	*т*	*0,029*	*57111,87*		*1656,24*				
	С112-53	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт*	*м3*	*0,6*	*9194,65*		*5516,79*				
	С112-61	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт*	*м3*	*1,83*	*8981,17*		*16435,54*				
	С123-514-У	*Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм*	*м2*	*97,4*	*679,52*		*66185,25*				
	С1424-11615	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм*	*м3*	*101,5*	*2975,00*		*301962,50*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*17,955*	*8,43544*		*151,46*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,315*	*159,41*		*50,21*				
		Разом матеріалів					*392775,05*				
72	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,2016	28730,00 -	- -	5792	-	- -	- -	- -
73	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,129	28730,00 -	- -	3706	-	- -	- -	- -
74	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0216	28730,00 -	- -	621	-	- -	- -	- -
75	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,321	29030,00 -	- -	9319	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	3,6	4358,67	304,80	15691	1780	1097	5,7400	20,66
					494,56	105,08			378	0,8446	3,04
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ12-19-1**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*5,74*						*86,16*	*494,56*
		Середній розряд робіт 1,7									
		Машини та механізми									
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,27*		*369,65*			*99,81*		
						166,56			*44,97*		
	КБМ202-1141	*Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*0,17*		*682,24*			*115,98*		
						210,63			*35,81*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,16*		*556,36*			*89,02*		
						151,86			*24,30*		
		Разом машин та механізмів							*304,80*		
									105,08		
		Матеріали									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,385*	*80,40*		*30,95*				
	С1421-10634	*Пісок природний, рядовий*	*м3*	*0,31*	*618,33*		*191,68*				
	С1424-11670 варіант 1	*Полістиролбетон D600*	*м3*	*1,04*	*3208,34*		*3336,67*				
		Разом матеріалів					*3559,31*				
		Монолітна ділянка ДМ-1а /3 шт./									
77	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0201*	*488815,40*	*18850,21*	*9825*	*1552*	*379*	*758,7000*	*15,25*
					77190,14	*7286,67*			*146*	*59,7528*	*1,20*
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ6-22-12**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*758,7*						*101,74*	*77190,14*
		Середній розряд робіт 3,4									
		Машини та механізми									
	КБМ202-129	*Крани баштові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*37,95*		*436,63*			*16570,11*		
						187,38			*7111,07*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,35*		*556,36*			*194,73*		
						151,86			*53,15*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*24,2*		*58,48* *2,18*			*1415,22* *52,76*		
	КБМ233-261	*Верстат трубозгинальний гідравлічний*	*маш.год*	*3,05*		*22,35* *1,98*			*68,17* *6,04*		
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*5,06*		*118,97* *12,58*			*601,99* *63,65*		
		Разом машин та механізмів							*18850,21* *7286,67*		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ211-101	*Бадді, місткість 2 м3*	*маш.год*	*28,9*							
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*31,5*							
		Матеріали									
	С111-175	*Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм*	*т*	*0,021*	*38907,47*		*817,06*				
	С111-1513	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42*	*т*	*0,029*	*57111,87*		*1656,24*				
	С112-53	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт*	*м3*	*0,6*	*9194,65*		*5516,79*				
	С112-61	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт*	*м3*	*1,83*	*8981,17*		*16435,54*				
	С123-514-У	*Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм*	*м2*	*97,4*	*679,52*		*66185,25*				
	С1424-11615	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм*	*м3*	*101,5*	*2975,00*		*301962,50*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*17,955*	*8,43544*		*151,46*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,315*	*159,41*		*50,21*				
		Разом матеріалів					*392775,05*				
78	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,1008	28730,00 -	- -	2896	-	- -	- -	- -
79	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0645	28730,00 -	- -	1853	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0108	28730,00 -	- -	310	-	- -	- -	- -
81	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1251	29030,00 -	- -	3632	-	- -	- -	- -
82	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	1,5	4358,67 494,56	304,80 105,08	6538	742	457 158	5,7400 0,8446	8,61 1,27
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ12-19-1**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 1,7		*5,74*						*86,16*	*494,56*
		Машини та механізми									
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,27*		*369,65* *166,56*			*99,81* *44,97*		
	КБМ202-1141	*Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*0,17*		*682,24* *210,63*			*115,98* *35,81*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,16*		*556,36* *151,86*			*89,02* *24,30*		
		Разом машин та механізмів							*304,80* *105,08*		
		Матеріали									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,385*	*80,40*		*30,95*				
	С1421-10634	*Пісок природний, рядовий*	*м3*	*0,31*	*618,33*		*191,68*				
	С1424-11670 варіант 1	*Полістиролбетон D600*	*м3*	*1,04*	*3208,34*		*3336,67*				
		Разом матеріалів					*3559,31*				
		Монолітна ділянка ДМ-2 /3 шт./									
83	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0135*	*488815,40* *77190,14*	*18850,21* *7286,67*	*6599*	*1042*	*254* *98*	*758,7000* *59,7528*	*10,24* *0,81*
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ6-22-12**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 3,4		*758,7*						*101,74*	*77190,14*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Машини та механізми									
	КБМ202-129	*Крани баштові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*37,95*		*436,63*			*16570,11*		
						187,38			*7111,07*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,35*		*556,36*			*194,73*		
						151,86			*53,15*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*24,2*		*58,48*			*1415,22*		
						2,18			*52,76*		
	КБМ233-261	*Верстат трубозгинальний гідравлічний*	*маш.год*	*3,05*		*22,35*			*68,17*		
						1,98			*6,04*		
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*5,06*		*118,97*			*601,99*		
						12,58			*63,65*		
		Разом машин та механізмів							*18850,21*		
									7286,67		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ211-101	*Бадді, місткість 2 м3*	*маш.год*	*28,9*							
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*31,5*							
		Матеріали									
	С111-175	*Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм*	*т*	*0,021*	*38907,47*		*817,06*				
	С111-1513	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42*	*т*	*0,029*	*57111,87*		*1656,24*				
	С112-53	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт*	*м3*	*0,6*	*9194,65*		*5516,79*				
	С112-61	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт*	*м3*	*1,83*	*8981,17*		*16435,54*				
	С123-514-У	*Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм*	*м2*	*97,4*	*679,52*		*66185,25*				
	С1424-11615	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм*	*м3*	*101,5*	*2975,00*		*301962,50*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*17,955*	*8,43544*		*151,46*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,315*	*159,41*		*50,21*				
		Разом матеріалів					*392775,05*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0825	28730,00 -	- -	2370	-	- -	- -	- -
85	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,09315	28730,00 -	- -	2676	-	- -	- -	- -
86	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,168	29030,00 -	- -	4877	-	- -	- -	- -
87	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	0,36	4358,67 494,56	304,80 105,08	1569	178	110 38	5,7400 0,8446	2,07 0,30
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ12-19-1**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*5,74*						*86,16*	*494,56*
		Середній розряд робіт 1,7									
		Машини та механізми									
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,27*		*369,65* *166,56*			*99,81* *44,97*		
	КБМ202-1141	*Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*0,17*		*682,24* *210,63*			*115,98* *35,81*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,16*		*556,36* *151,86*			*89,02* *24,30*		
		Разом машин та механізмів							*304,80* *105,08*		
		Матеріали									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,385*	*80,40*		*30,95*				
	С1421-10634	*Пісок природний, рядовий*	*м3*	*0,31*	*618,33*		*191,68*				
	С1424-11670 варіант 1	*Полістиролбетон D600*	*м3*	*1,04*	*3208,34*		*3336,67*				
		Разом матеріалів					*3559,31*				
		Монолітна ділянка ДМ-3 /3 шт./									
88	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0165*	*488815,40* *77190,14*	*18850,21* *7286,67*	*8065*	*1274*	*311* *120*	*758,7000* *59,7528*	*12,52* *0,99*
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ6-22-12**				
		Заробітна плата									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда робітників - будівельників		*758,7*						*101,74*	*77190,14*
		Середній розряд робіт 3,4									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ202-129	*Крани баштові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*37,95*		*436,63*			*16570,11*		
						187,38			*7111,07*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,35*		*556,36*			*194,73*		
						151,86			*53,15*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*24,2*		*58,48*			*1415,22*		
						2,18			*52,76*		
	КБМ233-261	*Верстат трубозгинальний гідравлічний*	*маш.год*	*3,05*		*22,35*			*68,17*		
						1,98			*6,04*		
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*5,06*		*118,97*			*601,99*		
						12,58			*63,65*		
		Разом машин та механізмів							*18850,21*		
									7286,67		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ211-101	*Бадді, місткість 2 м3*	*маш.год*	*28,9*							
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*31,5*							
		М а т е р і а л и									
	С111-175	*Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм*	*т*	*0,021*	*38907,47*		*817,06*				
	С111-1513	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42*	*т*	*0,029*	*57111,87*		*1656,24*				
	С112-53	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт*	*м3*	*0,6*	*9194,65*		*5516,79*				
	С112-61	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт*	*м3*	*1,83*	*8981,17*		*16435,54*				
	С123-514-У	*Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм*	*м2*	*97,4*	*679,52*		*66185,25*				
	С1424-11615	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм*	*м3*	*101,5*	*2975,00*		*301962,50*				
		Е н е р г о н о с і ї м а ш и н, в р а х о в а н и х в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*17,955*	*8,43544*		*151,46*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,315*	*159,41*		*50,21*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом матеріалів					*392775,05*				
89	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2265	28730,00 -	- -	6507	-	- -	- -	- -
90	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	1,02	4358,67 494,56	304,80 105,08	4446	504	311 107	5,7400 0,8446	5,85 0,86
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ12-19-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 1,7*		*5,74*						*86,16*	*494,56*
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,27*		*369,65* *166,56*			*99,81* *44,97*		
	КБМ202-1141	*Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*0,17*		*682,24* *210,63*			*115,98* *35,81*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,16*		*556,36* *151,86*			*89,02* *24,30*		
		Разом машин та механізмів							*304,80* *105,08*		
		М а т е р і а л и									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,385*	*80,40*		*30,95*				
	С1421-10634	*Пісок природний, рядовий*	*м3*	*0,31*	*618,33*		*191,68*				
	С1424-11670 варіант 1	*Полістиролбетон D600*	*м3*	*1,04*	*3208,34*		*3336,67*				
		Разом матеріалів					*3559,31*				
91	*КБ6-22-12*	Монолітна ділянка ДМ-7 /3 шт./ *Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0075*	*488815,40* *77190,14*	*18850,21* *7286,67*	*3666*	*579*	*141* *55*	*758,7000* *59,7528*	*5,69* *0,45*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ6-22-12***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 3,4*		*758,7*						*101,74*	*77190,14*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Машини та механізми									
	КБМ202-129	*Крани баштові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*37,95*		*436,63*			*16570,11*		
						187,38			*7111,07*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,35*		*556,36*			*194,73*		
						151,86			*53,15*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*24,2*		*58,48*			*1415,22*		
						2,18			*52,76*		
	КБМ233-261	*Верстат трубозгинальний гідравлічний*	*маш.год*	*3,05*		*22,35*			*68,17*		
						1,98			*6,04*		
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*5,06*		*118,97*			*601,99*		
						12,58			*63,65*		
		Разом машин та механізмів							*18850,21*		
									7286,67		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ211-101	*Бадді, місткість 2 м3*	*маш.год*	*28,9*							
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*31,5*							
		Матеріали									
	С111-175	*Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм*	*т*	*0,021*	*38907,47*		*817,06*				
	С111-1513	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42*	*т*	*0,029*	*57111,87*		*1656,24*				
	С112-53	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт*	*м3*	*0,6*	*9194,65*		*5516,79*				
	С112-61	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт*	*м3*	*1,83*	*8981,17*		*16435,54*				
	С123-514-У	*Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм*	*м2*	*97,4*	*679,52*		*66185,25*				
	С1424-11615	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм*	*м3*	*101,5*	*2975,00*		*301962,50*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*17,955*	*8,43544*		*151,46*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,315*	*159,41*		*50,21*				
		Разом матеріалів					*392775,05*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0348	29030,00 -	- -	1010	-	- -	- -	- -
93	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0798	28730,00 -	- -	2293	-	- -	- -	- -
		Монолітна ділянка ДМ-8 /3шт/									
94	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,006*	*488815,40* *77190,14*	*18850,21* *7286,67*	*2933*	*463*	*113* *44*	*758,7000* *59,7528*	*4,55* *0,36*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ6-22-12***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*758,7*						*101,74*	*77190,14*
		Середній розряд робіт 3,4									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ202-129	*Крани баштові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*37,95*		*436,63* *187,38*			*16570,11* *7111,07*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,35*		*556,36* *151,86*			*194,73* *53,15*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*24,2*		*58,48* *2,18*			*1415,22* *52,76*		
	КБМ233-261	*Верстат трубозгинальний гідравлічний*	*маш.год*	*3,05*		*22,35* *1,98*			*68,17* *6,04*		
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*5,06*		*118,97* *12,58*			*601,99* *63,65*		
		Разом машин та механізмів							*18850,21* *7286,67*		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ211-101	*Бадді, місткість 2 м3*	*маш.год*	*28,9*							
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*31,5*							
		М а т е р і а л и									
	С111-175	*Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм*	*т*	*0,021*	*38907,47*		*817,06*				
	С111-1513	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42*	*т*	*0,029*	*57111,87*		*1656,24*				
	С112-53	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт*	*м3*	*0,6*	*9194,65*		*5516,79*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С112-61	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт*	*м3*	*1,83*	*8981,17*		*16435,54*				
	С123-514-У	*Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм*	*м2*	*97,4*	*679,52*		*66185,25*				
	С1424-11615	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм*	*м3*	*101,5*	*2975,00*		*301962,50*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*17,955*	*8,43544*		*151,46*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,315*	*159,41*		*50,21*				
		Разом матеріалів					*392775,05*				
95	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0669	28730,00 -	- -	1922	-	- -	- -	- -
96	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	0,12	4358,67 494,56	304,80 105,08	523	59	37 13	5,7400 0,8446	0,69 0,10
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ12-19-1***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 1,7*		*5,74*						*86,16*	*494,56*
		Машини та механізми									
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,27*		*369,65* *166,56*			*99,81* *44,97*		
	КБМ202-1141	*Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*0,17*		*682,24* *210,63*			*115,98* *35,81*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,16*		*556,36* *151,86*			*89,02* *24,30*		
		Разом машин та механізмів							*304,80* *105,08*		
		Матеріали									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,385*	*80,40*		*30,95*				
	С1421-10634	*Пісок природний, рядовий*	*м3*	*0,31*	*618,33*		*191,68*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1424-11670 варіант 1	*Полістиролбетон D600*	*м3*	*1,04*	*3208,34*		*3336,67*				
		Разом матеріалів					*3559,31*				
		Монолітна ділянка ДМ-11/6 шт./									
97	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0042*	*488815,40*	*18850,21*	*2053*	*324*	*79*	*758,7000*	*3,19*
					77190,14	*7286,67*			*31*	*59,7528*	*0,25*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ6-22-12***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*758,7*						*101,74*	*77190,14*
		Середній розряд робіт 3,4									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ202-129	*Крани баштові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*37,95*		*436,63*			*16570,11*		
						187,38			*7111,07*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,35*		*556,36*			*194,73*		
						151,86			*53,15*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*24,2*		*58,48*			*1415,22*		
						2,18			*52,76*		
	КБМ233-261	*Верстат трубозгинальний гідравлічний*	*маш.год*	*3,05*		*22,35*			*68,17*		
						1,98			*6,04*		
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*5,06*		*118,97*			*601,99*		
						12,58			*63,65*		
		Разом машин та механізмів							*18850,21*		
									7286,67		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ211-101	*Бадді, місткість 2 м3*	*маш.год*	*28,9*							
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*31,5*							
		М а т е р і а л и									
	С111-175	*Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм*	*т*	*0,021*	*38907,47*		*817,06*				
	С111-1513	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42*	*т*	*0,029*	*57111,87*		*1656,24*				
	С112-53	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт*	*м3*	*0,6*	*9194,65*		*5516,79*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С112-61	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт*	*м3*	*1,83*	*8981,17*		*16435,54*				
	С123-514-У	*Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм*	*м2*	*97,4*	*679,52*		*66185,25*				
	С1424-11615	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм*	*м3*	*101,5*	*2975,00*		*301962,50*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*17,955*	*8,43544*		*151,46*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,315*	*159,41*		*50,21*				
		Разом матеріалів					*392775,05*				
98	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0852	28730,00 -	- -	2448	-	- -	- -	- -
		Монолітна ділянка ДМ-11а /3 шт./									
99	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0027*	*488815,40* *77190,14*	*18850,21* *7286,67*	*1320*	*208*	*51* *20*	*758,7000* *59,7528*	*2,05* *0,16*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ6-22-12***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*758,7*						*101,74*	*77190,14*
		Середній розряд робіт 3,4									
		Машини та механізми									
	КБМ202-129	*Крани баштові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*37,95*		*436,63* *187,38*			*16570,11* *7111,07*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,35*		*556,36* *151,86*			*194,73* *53,15*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*24,2*		*58,48* *2,18*			*1415,22* *52,76*		
	КБМ233-261	*Верстат трубозгинальний гідравлічний*	*маш.год*	*3,05*		*22,35* *1,98*			*68,17* *6,04*		
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*5,06*		*118,97* *12,58*			*601,99* *63,65*		
		Разом машин та механізмів							*18850,21* *7286,67*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ211-101	*Бадді, місткість 2 м3*	*маш.год*	*28,9*							
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*31,5*							
		Матеріали									
	С111-175	*Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм*	*т*	*0,021*	*38907,47*		*817,06*				
	С111-1513	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42*	*т*	*0,029*	*57111,87*		*1656,24*				
	С112-53	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт*	*м3*	*0,6*	*9194,65*		*5516,79*				
	С112-61	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт*	*м3*	*1,83*	*8981,17*		*16435,54*				
	С123-514-У	*Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм*	*м2*	*97,4*	*679,52*		*66185,25*				
	С1424-11615	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм*	*м3*	*101,5*	*2975,00*		*301962,50*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*17,955*	*8,43544*		*151,46*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,315*	*159,41*		*50,21*				
		Разом матеріалів					*392775,05*				
100	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0564	28730,00 -	- -	1620	-	- -	- -	- -
		Монолітна ділянка ДМ-13 /3 шт./									
101	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0075*	*488815,40* *77190,14*	*18850,21* *7286,67*	*3666*	*579*	*141* *55*	*758,7000* *59,7528*	*5,69* *0,45*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ6-22-12***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*758,7*						*101,74*	*77190,14*
		Середній розряд робіт 3,4									
		Машини та механізми									
	КБМ202-129	*Крани баштові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*37,95*		*436,63* *187,38*			*16570,11* *7111,07*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,35*		*556,36* *151,86*			*194,73* *53,15*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*24,2*		*58,48* *2,18*			*1415,22* *52,76*		
	КБМ233-261	*Верстат трубозгинальний гідравлічний*	*маш.год*	*3,05*		*22,35* *1,98*			*68,17* *6,04*		
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*5,06*		*118,97* *12,58*			*601,99* *63,65*		
		Разом машин та механізмів							*18850,21* *7286,67*		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ211-101	*Бадді, місткість 2 м3*	*маш.год*	*28,9*							
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*31,5*							
		Матеріали									
	С111-175	*Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм*	*т*	*0,021*	*38907,47*		*817,06*				
	С111-1513	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42*	*т*	*0,029*	*57111,87*		*1656,24*				
	С112-53	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт*	*м3*	*0,6*	*9194,65*		*5516,79*				
	С112-61	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт*	*м3*	*1,83*	*8981,17*		*16435,54*				
	С123-514-У	*Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм*	*м2*	*97,4*	*679,52*		*66185,25*				
	С1424-11615	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм*	*м3*	*101,5*	*2975,00*		*301962,50*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*17,955*	*8,43544*		*151,46*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,315*	*159,41*		*50,21*				
		Разом матеріалів					*392775,05*				
102	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0867	28730,00 -	- -	2491	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	0,39	4358,67	304,80	1700	193	119	5,7400	2,24
					494,56	105,08			41	0,8446	0,33
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ12-19-1**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*5,74*						*86,16*	*494,56*
		Середній розряд робіт 1,7									
		Машини та механізми									
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,27*		*369,65*			*99,81*		
						166,56			*44,97*		
	КБМ202-1141	*Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*0,17*		*682,24*			*115,98*		
						210,63			*35,81*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,16*		*556,36*			*89,02*		
						151,86			*24,30*		
		Разом машин та механізмів							*304,80*		
									105,08		
		Матеріали									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,385*	*80,40*		*30,95*				
	С1421-10634	*Пісок природний, рядовий*	*м3*	*0,31*	*618,33*		*191,68*				
	С1424-11670 варіант 1	*Полістиролбетон D600*	*м3*	*1,04*	*3208,34*		*3336,67*				
		Разом матеріалів					*3559,31*				
		Монолітна ділянка ДМ-14 /3 шт./									
104	КБ6-22-12	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0126*	*488815,40*	*18850,21*	*6159*	*973*	*238*	*758,7000*	*9,56*
					77190,14	*7286,67*			*92*	*59,7528*	*0,75*
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ6-22-12**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*758,7*						*101,74*	*77190,14*
		Середній розряд робіт 3,4									
		Машини та механізми									
	КБМ202-129	*Крани баштові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*37,95*		*436,63*			*16570,11*		
						187,38			*7111,07*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,35*		*556,36*			*194,73*		
						151,86			*53,15*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*24,2*		*58,48* *2,18*			*1415,22* *52,76*		
	КБМ233-261	*Верстат трубозгинальний гідравлічний*	*маш.год*	*3,05*		*22,35* *1,98*			*68,17* *6,04*		
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*5,06*		*118,97* *12,58*			*601,99* *63,65*		
		Разом машин та механізмів							*18850,21* *7286,67*		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ211-101	*Бадді, місткість 2 м3*	*маш.год*	*28,9*							
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*31,5*							
		Матеріали									
	С111-175	*Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм*	*т*	*0,021*	*38907,47*		*817,06*				
	С111-1513	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42*	*т*	*0,029*	*57111,87*		*1656,24*				
	С112-53	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт*	*м3*	*0,6*	*9194,65*		*5516,79*				
	С112-61	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт*	*м3*	*1,83*	*8981,17*		*16435,54*				
	С123-514-У	*Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм*	*м2*	*97,4*	*679,52*		*66185,25*				
	С1424-11615	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм*	*м3*	*101,5*	*2975,00*		*301962,50*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*17,955*	*8,43544*		*151,46*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,315*	*159,41*		*50,21*				
		Разом матеріалів					*392775,05*				
105	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,183	28730,00 -	- -	5258	-	- -	- -	- -
106	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	0,24	4358,67 494,56	304,80 105,08	1046	119	73 25	5,7400 0,8446	1,38 0,20
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ12-19-1***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*5,74*						*86,16*	*494,56*
		Середній розряд робіт 1,7									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,27*		*369,65*			*99,81*		
						166,56			*44,97*		
	КБМ202-1141	*Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*0,17*		*682,24*			*115,98*		
						210,63			*35,81*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,16*		*556,36*			*89,02*		
						151,86			*24,30*		
		Разом машин та механізмів							*304,80*		
									105,08		
		М а т е р і а л и									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,385*	*80,40*		*30,95*				
	С1421-10634	*Пісок природний, рядовий*	*м3*	*0,31*	*618,33*		*191,68*				
	С1424-11670 варіант 1	*Полістиролбетон D600*	*м3*	*1,04*	*3208,34*		*3336,67*				
		Разом матеріалів					*3559,31*				
		СЕКЦІЯ №2 (ВІСЬ 11-18), ВІДМ. +2,700; +5,700; +8,700									
107	КБ7-45-2	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,06	89179,92	35125,05	5351	2422	2108	387,1500	23,23
					40368,13	13606,11			816	118,7677	7,13
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ7-45-2***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*387,15*						*104,27*	*40368,13*
		Середній розряд робіт 3,6									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*53,29*		*406,42*			*21658,12*		
						145,30			*7743,04*		
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*35,09*		*369,65*			*12971,02*		
						166,56			*5844,59*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*8,48*		*58,48*			*495,91*		
						2,18			*18,49*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом машин та механізмів							*35125,05*		
									13606,11		
		М а т е р і а л и									
	С111-223	*Ґрунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна*	*т*	*0,003*	*306271,28*		*918,81*				
	С111-1529	*Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42*	*т*	*0,01*	*56284,86*		*562,85*				
	С121-777	*Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні*	*т*	*0,028*	*113859,38*		*3188,06*				
	С1425-11683	*Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100*	*м3*	*3,81*	*2366,67*		*9017,01*				
		Разом матеріалів					*13686,74*				
108	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,99	105117,30 35871,36	36611,21 13435,14	104066	35513	36245 13301	332,0500 118,2540	328,73 117,07
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ7-45-6***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*332,05*						*108,03*	*35871,36*
		Середній розряд робіт 3,9									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*59,04*		*406,42* *145,30*			*23995,04* *8578,51*		
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*28,71*		*369,65* *166,56*			*10612,65* *4781,94*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*34,26*		*58,48* *2,18*			*2003,52* *74,69*		
		Разом машин та механізмів							*36611,21* *13435,14*		
		М а т е р і а л и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С111-223	*Ґрунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна*	*т*	*0,0075*	*306271,28*		*2297,03*				
	С111-1529	*Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42*	*т*	*0,05*	*56284,86*		*2814,24*				
	С121-777	*Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні*	*т*	*0,106*	*113859,38*		*12069,09*				
	С1425-11683	*Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100*	*м3*	*6,53*	*2366,67*		*15454,36*				
		Разом матеріалів					*32634,73*				
109	К584211-4647 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК72.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	6	11370,00 -	- -	68220	-	- -	- -	- -
110	К584211-4647 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК72.12-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	12	9125,00 -	- -	109500	-	- -	- -	- -
111	К584211-4671 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК63.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	18	8822,00 -	- -	158796	-	- -	- -	- -
112	К584211-4672 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК60.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	15	8145,00 -	- -	122175	-	- -	- -	- -
113	К584211-4695 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК60.12-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	21	6702,50 -	- -	140753	-	- -	- -	- -
114	К584211-4676 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК48.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	18	6287,50 -	- -	113175	-	- -	- -	- -
115	К584211-4675 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК45.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	6	5987,50 -	- -	35925	-	- -	- -	- -
116	К584211-4694 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК63.12-8АтVТ серія 1.141-1 вип.63	шт	9	7185,00 -	- -	64665	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	К584211-2021 варіант 1	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК39.15-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	3	4850,00 -	- -	14550	-	- -	- -	- -
118	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,111*	*640190,47* *77190,14*	*18850,21* *7286,67*	*71061*	*8568*	*2092* *809*	*758,7000* *59,7528*	*84,22* *6,63*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ6-22-12***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 3,4*		*758,7*						*101,74*	*77190,14*
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ202-129	*Крани баштові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*37,95*		*436,63* *187,38*			*16570,11* *7111,07*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,35*		*556,36* *151,86*			*194,73* *53,15*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*24,2*		*58,48* *2,18*			*1415,22* *52,76*		
	КБМ233-261	*Верстат трубозгинальний гідравлічний*	*маш.год*	*3,05*		*22,35* *1,98*			*68,17* *6,04*		
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*5,06*		*118,97* *12,58*			*601,99* *63,65*		
		Разом машин та механізмів							*18850,21* *7286,67*		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ211-101	*Бадді, місткість 2 м3*	*маш.год*	*28,9*							
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*31,5*							
		М а т е р і а л и									
	С111-175	*Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм*	*т*	*0,021*	*38907,47*		*817,06*				
	С111-1513	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42*	*т*	*0,029*	*57111,87*		*1656,24*				
	С112-53	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт*	*м3*	*0,6*	*9194,65*		*5516,79*				
	С112-61	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт*	*м3*	*1,83*	*8981,17*		*16435,54*				
	С123-514-У	*Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм*	*м2*	*97,4*	*679,52*		*66185,25*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1424-11612	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм*	*м3*	*101,5*	*4466,38*		*453337,57*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*17,955*	*8,43544*		*151,46*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,315*	*159,41*		*50,21*				
		Разом матеріалів					*544150,12*				
119	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2733	28730,00 -	- -	7852	-	- -	- -	- -
120	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0261	29800,00 -	- -	778	-	- -	- -	- -
121	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,066	29883,33 -	- -	1972	-	- -	- -	- -
122	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0456	29800,00 -	- -	1359	-	- -	- -	- -
123	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,372	29240,00 -	- -	10877	-	- -	- -	- -
		Монолітна ділянка ДМ-1 /6 шт./									
124	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0402*	*488815,40* *77190,14*	*18850,21* *7286,67*	*19650*	*3103*	*758* *293*	*758,7000* *59,7528*	*30,50* *2,40*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ6-22-12***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*758,7*						*101,74*	*77190,14*
		Середній розряд робіт 3,4									
		Машини та механізми									
	КБМ202-129	*Крани баштові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*37,95*		*436,63* *187,38*			*16570,11* *7111,07*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,35*		*556,36* *151,86*			*194,73* *53,15*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*24,2*		*58,48* *2,18*			*1415,22* *52,76*		
	КБМ233-261	*Верстат трубозгинальний гідравлічний*	*маш.год*	*3,05*		*22,35* *1,98*			*68,17* *6,04*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*5,06*		*118,97*			*601,99*		
						12,58			*63,65*		
		Разом машин та механізмів							*18850,21*		
									7286,67		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ211-101	*Бадді, місткість 2 м3*	*маш.год*	*28,9*							
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*31,5*							
		Матеріали									
	С111-175	*Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм*	*т*	*0,021*	*38907,47*		*817,06*				
	С111-1513	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42*	*т*	*0,029*	*57111,87*		*1656,24*				
	С112-53	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт*	*м3*	*0,6*	*9194,65*		*5516,79*				
	С112-61	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт*	*м3*	*1,83*	*8981,17*		*16435,54*				
	С123-514-У	*Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм*	*м2*	*97,4*	*679,52*		*66185,25*				
	С1424-11615	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм*	*м3*	*101,5*	*2975,00*		*301962,50*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*17,955*	*8,43544*		*151,46*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,315*	*159,41*		*50,21*				
		Разом матеріалів					*392775,05*				
125	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,2016	28730,00 -	- -	5792	-	- -	- -	- -
126	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,129	28730,00 -	- -	3706	-	- -	- -	- -
127	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0216	28730,00 -	- -	621	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,321	29030,00 -	- -	9319	-	- -	- -	- -
129	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	3,6	4358,67 494,56	304,80 105,08	15691	1780	1097 378	5,7400 0,8446	20,66 3,04
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ12-19-1**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 1,7*		*5,74*						*86,16*	*494,56*
		Машини та механізми									
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,27*		*369,65* *166,56*			*99,81* *44,97*		
	КБМ202-1141	*Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*0,17*		*682,24* *210,63*			*115,98* *35,81*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,16*		*556,36* *151,86*			*89,02* *24,30*		
		Разом машин та механізмів							*304,80* *105,08*		
		Матеріали									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,385*	*80,40*		*30,95*				
	С1421-10634	*Пісок природний, рядовий*	*м3*	*0,31*	*618,33*		*191,68*				
	С1424-11670 варіант 1	*Полістиролбетон D600*	*м3*	*1,04*	*3208,34*		*3336,67*				
		Разом матеріалів					*3559,31*				
		Монолітна ділянка ДМ-1а /3 шт./									
130	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0201*	*488815,40* *77190,14*	*18850,21* *7286,67*	*9825*	*1552*	*379* *146*	*758,7000* *59,7528*	*15,25* *1,20*
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ6-22-12**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 3,4*		*758,7*						*101,74*	*77190,14*
		Машини та механізми									
	КБМ202-129	*Крани баштові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*37,95*		*436,63* *187,38*			*16570,11* *7111,07*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,35*		*556,36* *151,86*			*194,73* *53,15*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*24,2*		*58,48* *2,18*			*1415,22* *52,76*		
	КБМ233-261	*Верстат трубозгинальний гідравлічний*	*маш.год*	*3,05*		*22,35* *1,98*			*68,17* *6,04*		
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*5,06*		*118,97* *12,58*			*601,99* *63,65*		
		Разом машин та механізмів							*18850,21* *7286,67*		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ211-101	*Бадді, місткість 2 м3*	*маш.год*	*28,9*							
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*31,5*							
		Матеріали									
	С111-175	*Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм*	*т*	*0,021*	*38907,47*		*817,06*				
	С111-1513	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42*	*т*	*0,029*	*57111,87*		*1656,24*				
	С112-53	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт*	*м3*	*0,6*	*9194,65*		*5516,79*				
	С112-61	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт*	*м3*	*1,83*	*8981,17*		*16435,54*				
	С123-514-У	*Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм*	*м2*	*97,4*	*679,52*		*66185,25*				
	С1424-11615	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм*	*м3*	*101,5*	*2975,00*		*301962,50*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*17,955*	*8,43544*		*151,46*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,315*	*159,41*		*50,21*				
		Разом матеріалів					*392775,05*				
131	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,1008	28730,00 -	- -	2896	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0645	28730,00 -	- -	1853	-	- -	- -	- -
133	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0108	28730,00 -	- -	310	-	- -	- -	- -
134	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1251	29030,00 -	- -	3632	-	- -	- -	- -
135	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	1,5	4358,67 494,56	304,80 105,08	6538	742	457 158	5,7400 0,8446	8,61 1,27
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ12-19-1**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*5,74*						*86,16*	*494,56*
		Середній розряд робіт 1,7									
		Машини та механізми									
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,27*		*369,65* *166,56*			*99,81* *44,97*		
	КБМ202-1141	*Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*0,17*		*682,24* *210,63*			*115,98* *35,81*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,16*		*556,36* *151,86*			*89,02* *24,30*		
		Разом машин та механізмів							*304,80* *105,08*		
		Матеріали									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,385*	*80,40*		*30,95*				
	С1421-10634	*Пісок природний, рядовий*	*м3*	*0,31*	*618,33*		*191,68*				
	С1424-11670 варіант 1	*Полістиролбетон D600*	*м3*	*1,04*	*3208,34*		*3336,67*				
		Разом матеріалів					*3559,31*				
		Монолітна ділянка ДМ-2 /3 шт./									
136	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0135*	*488815,40* *77190,14*	*18850,21* *7286,67*	*6599*	*1042*	*254* *98*	*758,7000* *59,7528*	*10,24* *0,81*
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ6-22-12**				
		Заробітна плата									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда робітників - будівельників		*758,7*						*101,74*	*77190,14*
		Середній розряд робіт 3,4									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ202-129	*Крани баштові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*37,95*		*436,63*			*16570,11*		
						187,38			*7111,07*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,35*		*556,36*			*194,73*		
						151,86			*53,15*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*24,2*		*58,48*			*1415,22*		
						2,18			*52,76*		
	КБМ233-261	*Верстат трубозгинальний гідравлічний*	*маш.год*	*3,05*		*22,35*			*68,17*		
						1,98			*6,04*		
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*5,06*		*118,97*			*601,99*		
						12,58			*63,65*		
		Разом машин та механізмів							*18850,21*		
									7286,67		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ211-101	*Бадді, місткість 2 м3*	*маш.год*	*28,9*							
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*31,5*							
		М а т е р і а л и									
	С111-175	*Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм*	*т*	*0,021*	*38907,47*		*817,06*				
	С111-1513	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42*	*т*	*0,029*	*57111,87*		*1656,24*				
	С112-53	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт*	*м3*	*0,6*	*9194,65*		*5516,79*				
	С112-61	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт*	*м3*	*1,83*	*8981,17*		*16435,54*				
	С123-514-У	*Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм*	*м2*	*97,4*	*679,52*		*66185,25*				
	С1424-11615	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм*	*м3*	*101,5*	*2975,00*		*301962,50*				
		Е н е р г о н о с і ї м а ш и н, в р а х о в а н и х в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*17,955*	*8,43544*		*151,46*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,315*	*159,41*		*50,21*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом матеріалів					*392775,05*				
137	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0825	28730,00 -	- -	2370	-	- -	- -	- -
138	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,06315	28730,00 -	- -	1814	-	- -	- -	- -
139	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,168	29030,00 -	- -	4877	-	- -	- -	- -
140	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	0,36	4358,67 494,56	304,80 105,08	1569	178	110 38	5,7400 0,8446	2,07 0,30
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ12-19-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 1,7*		*5,74*						*86,16*	*494,56*
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,27*		*369,65* *166,56*			*99,81* *44,97*		
	КБМ202-1141	*Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*0,17*		*682,24* *210,63*			*115,98* *35,81*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,16*		*556,36* *151,86*			*89,02* *24,30*		
		Разом машин та механізмів							*304,80* *105,08*		
		М а т е р і а л и									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,385*	*80,40*		*30,95*				
	С1421-10634	*Пісок природний, рядовий*	*м3*	*0,31*	*618,33*		*191,68*				
	С1424-11670 варіант 1	*Полістиролбетон D600*	*м3*	*1,04*	*3208,34*		*3336,67*				
		Разом матеріалів					*3559,31*				
		Монолітна ділянка ДМ-3 /3 шт./									
141	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0165*	*488815,40* *77190,14*	*18850,21* *7286,67*	*8065*	*1274*	*311* *120*	*758,7000* *59,7528*	*12,52* *0,99*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ6-22-12**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		758,7						101,74	77190,14
		Середній розряд робіт 3,4									
		Машини та механізми									
	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	37,95		436,63			16570,11		
						187,38			7111,07		
	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,35		556,36			194,73		
						151,86			53,15		
	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	24,2		58,48			1415,22		
						2,18			52,76		
	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш.год	3,05		22,35			68,17		
						1,98			6,04		
	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	5,06		118,97			601,99		
						12,58			63,65		
		Разом машин та механізмів							18850,21		
									7286,67		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	28,9							
	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	31,5							
		Матеріали									
	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,021	38907,47		817,06				
	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,029	57111,87		1656,24				
	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,6	9194,65		5516,79				
	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,83	8981,17		16435,54				
	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	97,4	679,52		66185,25				
	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	101,5	2975,00		301962,50				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*17,955*	*8,43544*		*151,46*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,315*	*159,41*		*50,21*				
		Разом матеріалів					*392775,05*				
142	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2265	28730,00 -	- -	6507	-	- -	- -	- -
143	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	1,02	4358,67 494,56	304,80 105,08	4446	504	311 107	5,7400 0,8446	5,85 0,86
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ12-19-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*5,74*						*86,16*	*494,56*
		Середній розряд робіт 1,7									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,27*		*369,65* *166,56*			*99,81* *44,97*		
	КБМ202-1141	*Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*0,17*		*682,24* *210,63*			*115,98* *35,81*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,16*		*556,36* *151,86*			*89,02* *24,30*		
		Разом машин та механізмів							*304,80* *105,08*		
		М а т е р і а л и									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,385*	*80,40*		*30,95*				
	С1421-10634	*Пісок природний, рядовий*	*м3*	*0,31*	*618,33*		*191,68*				
	С1424-11670 варіант 1	*Полістиролбетон D600*	*м3*	*1,04*	*3208,34*		*3336,67*				
		Разом матеріалів					*3559,31*				
144	*КБ6-22-12*	Монолітна ділянка ДМ-8 /3шт/ *Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,006*	*488815,40* *77190,14*	*18850,21* *7286,67*	*2933*	*463*	*113* *44*	*758,7000* *59,7528*	*4,55* *0,36*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ6-22-12***				
		З а р о б і т н а п л а т а									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда робітників - будівельників		*758,7*						*101,74*	*77190,14*
		Середній розряд робіт 3,4									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ202-129	*Крани баштові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*37,95*		*436,63*			*16570,11*		
						187,38			*7111,07*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,35*		*556,36*			*194,73*		
						151,86			*53,15*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*24,2*		*58,48*			*1415,22*		
						2,18			*52,76*		
	КБМ233-261	*Верстат трубозгинальний гідравлічний*	*маш.год*	*3,05*		*22,35*			*68,17*		
						1,98			*6,04*		
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*5,06*		*118,97*			*601,99*		
						12,58			*63,65*		
		Разом машин та механізмів							*18850,21*		
									7286,67		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ211-101	*Бадді, місткість 2 м3*	*маш.год*	*28,9*							
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*31,5*							
		М а т е р і а л и									
	С111-175	*Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм*	*т*	*0,021*	*38907,47*		*817,06*				
	С111-1513	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42*	*т*	*0,029*	*57111,87*		*1656,24*				
	С112-53	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт*	*м3*	*0,6*	*9194,65*		*5516,79*				
	С112-61	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт*	*м3*	*1,83*	*8981,17*		*16435,54*				
	С123-514-У	*Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм*	*м2*	*97,4*	*679,52*		*66185,25*				
	С1424-11615	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм*	*м3*	*101,5*	*2975,00*		*301962,50*				
		Е н е р г о н о с і ї м а ш и н, в р а х о в а н и х в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*17,955*	*8,43544*		*151,46*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,315*	*159,41*		*50,21*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом матеріалів					*392775,05*				
145	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0669	28730,00 -	- -	1922	-	- -	- -	- -
146	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	0,12	4358,67 494,56	304,80 105,08	523	59	37 13	5,7400 0,8446	0,69 0,10
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ12-19-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 1,7*		*5,74*						*86,16*	*494,56*
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,27*		*369,65* *166,56*			*99,81* *44,97*		
	КБМ202-1141	*Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*0,17*		*682,24* *210,63*			*115,98* *35,81*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,16*		*556,36* *151,86*			*89,02* *24,30*		
		Разом машин та механізмів							*304,80* *105,08*		
		М а т е р і а л и									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,385*	*80,40*		*30,95*				
	С1421-10634	*Пісок природний, рядовий*	*м3*	*0,31*	*618,33*		*191,68*				
	С1424-11670 варіант 1	*Полістиролбетон D600*	*м3*	*1,04*	*3208,34*		*3336,67*				
		Разом матеріалів					*3559,31*				
147	*КБ6-22-12*	Монолітна ділянка ДМ-11/6 шт./ *Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0042*	*488815,40* *77190,14*	*18850,21* *7286,67*	*2053*	*324*	*79* *31*	*758,7000* *59,7528*	*3,19* *0,25*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ6-22-12***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 3,4*		*758,7*						*101,74*	*77190,14*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Машини та механізми									
	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	37,95		436,63			16570,11		
						187,38			7111,07		
	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,35		556,36			194,73		
						151,86			53,15		
	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	24,2		58,48			1415,22		
						2,18			52,76		
	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш.год	3,05		22,35			68,17		
						1,98			6,04		
	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	5,06		118,97			601,99		
						12,58			63,65		
		Разом машин та механізмів							18850,21		
									7286,67		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	28,9							
	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	31,5							
		Матеріали									
	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,021	38907,47		817,06				
	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,029	57111,87		1656,24				
	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,6	9194,65		5516,79				
	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,83	8981,17		16435,54				
	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	97,4	679,52		66185,25				
	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	101,5	2975,00		301962,50				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	17,955	8,43544		151,46				
	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,315	159,41		50,21				
		Разом матеріалів					392775,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0852	28730,00 -	- -	2448	-	- -	- -	- -
		Монолітна ділянка ДМ-11а /3 шт./									
149	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0027*	*488815,40* *77190,14*	*18850,21* *7286,67*	*1320*	*208*	*51* *20*	*758,7000* *59,7528*	*2,05* *0,16*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ6-22-12***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 3,4		*758,7*						*101,74*	*77190,14*
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ202-129	*Крани баштові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*37,95*		*436,63* *187,38*			*16570,11* *7111,07*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,35*		*556,36* *151,86*			*194,73* *53,15*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*24,2*		*58,48* *2,18*			*1415,22* *52,76*		
	КБМ233-261	*Верстат трубозгинальний гідравлічний*	*маш.год*	*3,05*		*22,35* *1,98*			*68,17* *6,04*		
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*5,06*		*118,97* *12,58*			*601,99* *63,65*		
		Разом машин та механізмів							*18850,21* *7286,67*		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ211-101	*Бадді, місткість 2 м3*	*маш.год*	*28,9*							
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*31,5*							
		М а т е р і а л и									
	С111-175	*Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм*	*т*	*0,021*	*38907,47*		*817,06*				
	С111-1513	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42*	*т*	*0,029*	*57111,87*		*1656,24*				
	С112-53	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт*	*м3*	*0,6*	*9194,65*		*5516,79*				
	С112-61	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт*	*м3*	*1,83*	*8981,17*		*16435,54*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-514-У	*Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм*	*м2*	*97,4*	*679,52*		*66185,25*				
	С1424-11615	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм*	*м3*	*101,5*	*2975,00*		*301962,50*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*17,955*	*8,43544*		*151,46*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,315*	*159,41*		*50,21*				
		Разом матеріалів					*392775,05*				
150	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0564	28730,00 -	- -	1620	-	- -	- -	- -
		Монолітна ділянка ДМ-13 /3 шт./									
151	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0075*	*488815,40* *77190,14*	*18850,21* *7286,67*	*3666*	*579*	*141* *55*	*758,7000* *59,7528*	*5,69* *0,45*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ6-22-12***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 3,4		*758,7*						*101,74*	*77190,14*
		Машини та механізми									
	КБМ202-129	*Крани баштові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*37,95*		*436,63* *187,38*			*16570,11* *7111,07*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,35*		*556,36* *151,86*			*194,73* *53,15*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*24,2*		*58,48* *2,18*			*1415,22* *52,76*		
	КБМ233-261	*Верстат трубозгинальний гідравлічний*	*маш.год*	*3,05*		*22,35* *1,98*			*68,17* *6,04*		
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*5,06*		*118,97* *12,58*			*601,99* *63,65*		
		Разом машин та механізмів							*18850,21* *7286,67*		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ211-101	*Бадді, місткість 2 м3*	*маш.год*	*28,9*							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*31,5*							
		М а т е р і а л и									
	С111-175	*Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм*	*т*	*0,021*	*38907,47*		*817,06*				
	С111-1513	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42*	*т*	*0,029*	*57111,87*		*1656,24*				
	С112-53	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт*	*м3*	*0,6*	*9194,65*		*5516,79*				
	С112-61	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт*	*м3*	*1,83*	*8981,17*		*16435,54*				
	С123-514-У	*Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм*	*м2*	*97,4*	*679,52*		*66185,25*				
	С1424-11615	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм*	*м3*	*101,5*	*2975,00*		*301962,50*				
		Е н е р г о н о с і ї м а ш и н, в р а х о в а н и х в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*17,955*	*8,43544*		*151,46*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,315*	*159,41*		*50,21*				
		Разом матеріалів					*392775,05*				
152	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0867	28730,00 -	- -	2491	-	- -	- -	- -
153	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	0,39	4358,67 494,56	304,80 105,08	1700	193	119 41	5,7400 0,8446	2,24 0,33
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ12-19-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*5,74*						*86,16*	*494,56*
		Середній розряд робіт 1,7									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,27*		*369,65* *166,56*			*99,81* *44,97*		
	КБМ202-1141	*Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*0,17*		*682,24* *210,63*			*115,98* *35,81*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,16*		*556,36* *151,86*			*89,02* *24,30*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом машин та механізмів							*304,80*		
									105,08		
		М а т е р і а л и									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,385*	*80,40*		*30,95*				
	С1421-10634	*Пісок природний, рядовий*	*м3*	*0,31*	*618,33*		*191,68*				
	С1424-11670 варіант 1	*Полістиролбетон D600*	*м3*	*1,04*	*3208,34*		*3336,67*				
		Разом матеріалів					*3559,31*				
		Монолітна ділянка ДМ-14 /3 шт./									
154	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0126*	*488815,40*	*18850,21*	*6159*	*973*	*238*	*758,7000*	*9,56*
					77190,14	*7286,67*			*92*	*59,7528*	*0,75*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ6-22-12***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*758,7*						*101,74*	*77190,14*
		Середній розряд робіт 3,4									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ202-129	*Крани баштові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*37,95*		*436,63*			*16570,11*		
						187,38			*7111,07*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,35*		*556,36*			*194,73*		
						151,86			*53,15*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*24,2*		*58,48*			*1415,22*		
						2,18			*52,76*		
	КБМ233-261	*Верстат трубозгинальний гідравлічний*	*маш.год*	*3,05*		*22,35*			*68,17*		
						1,98			*6,04*		
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*5,06*		*118,97*			*601,99*		
						12,58			*63,65*		
		Разом машин та механізмів							*18850,21*		
									7286,67		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ211-101	*Бадді, місткість 2 м3*	*маш.год*	*28,9*							
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*31,5*							
		М а т е р і а л и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С111-175	*Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм*	*т*	*0,021*	*38907,47*		*817,06*				
	С111-1513	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42*	*т*	*0,029*	*57111,87*		*1656,24*				
	С112-53	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт*	*м3*	*0,6*	*9194,65*		*5516,79*				
	С112-61	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт*	*м3*	*1,83*	*8981,17*		*16435,54*				
	С123-514-У	*Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм*	*м2*	*97,4*	*679,52*		*66185,25*				
	С1424-11615	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм*	*м3*	*101,5*	*2975,00*		*301962,50*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*17,955*	*8,43544*		*151,46*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,315*	*159,41*		*50,21*				
		Разом матеріалів					*392775,05*				
155	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,183	28730,00 -	- -	5258	-	- -	- -	- -
156	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	0,24	4358,67 494,56	304,80 105,08	1046	119	73 25	5,7400 0,8446	1,38 0,20
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ12-19-1***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*5,74*						*86,16*	*494,56*
		Середній розряд робіт 1,7									
		Машини та механізми									
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,27*		*369,65* *166,56*			*99,81* *44,97*		
	КБМ202-1141	*Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*0,17*		*682,24* *210,63*			*115,98* *35,81*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,16*		*556,36* *151,86*			*89,02* *24,30*		
		Разом машин та механізмів							*304,80* *105,08*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		М а т е р і а л и									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,385*	*80,40*		*30,95*				
	С1421-10634	*Пісок природний, рядовий*	*м3*	*0,31*	*618,33*		*191,68*				
	С1424-11670 варіант 1	*Полістиролбетон D600*	*м3*	*1,04*	*3208,34*		*3336,67*				
		Разом матеріалів					*3559,31*				
		СЕКЦІЯ №1 (ВІСЬ 1-10), ВІДМ. +11,700									
157	КБ7-45-5	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,05	64349,16 25240,88	18244,31 6944,57	3217	1262	912 347	239,2500 59,8922	11,96 2,99
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ7-45-5***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 3,7*		*239,25*						*105,5*	*25240,88*
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*21,92*		*406,42* *145,30*			*8908,73* *3184,98*		
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*22,33*		*369,65* *166,56*			*8254,28* *3719,28*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*18,49*		*58,48* *2,18*			*1081,30* *40,31*		
		Разом машин та механізмів							*18244,31* *6944,57*		
		М а т е р і а л и									
	С111-223	*Ґрунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна*	*т*	*0,005*	*306271,28*		*1531,36*				
	С111-1529	*Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42*	*т*	*0,03*	*56284,86*		*1688,55*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-777	*Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні*	*т*	*0,066*	*113859,38*		*7514,72*				
	С1425-11683	*Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100*	*м3*	*4,28*	*2366,67*		*10129,35*				
		Разом матеріалів					*20863,97*				
158	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,28	105117,30 35871,36	36611,21 13435,14	29433	10044	10251 3762	332,0500 118,2540	92,97 33,11
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ7-45-6***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*332,05*						*108,03*	*35871,36*
		Середній розряд робіт 3,9									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*59,04*		*406,42* *145,30*			*23995,04* *8578,51*		
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*28,71*		*369,65* *166,56*			*10612,65* *4781,94*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*34,26*		*58,48* *2,18*			*2003,52* *74,69*		
		Разом машин та механізмів							*36611,21* *13435,14*		
		М а т е р і а л и									
	С111-223	*Ґрунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна*	*т*	*0,0075*	*306271,28*		*2297,03*				
	С111-1529	*Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42*	*т*	*0,05*	*56284,86*		*2814,24*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-777	*Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні*	*т*	*0,106*	*113859,38*		*12069,09*				
	С1425-11683	*Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100*	*м3*	*6,53*	*2366,67*		*15454,36*				
		Разом матеріалів					*32634,73*				
159	КБ7-45-2	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,05	89179,92 40368,13	35125,05 13606,11	4459	2018	1756 680	387,1500 118,7677	19,36 5,94
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ7-45-2***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 3,6*		*387,15*						*104,27*	*40368,13*
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*53,29*		*406,42* *145,30*			*21658,12* *7743,04*		
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*35,09*		*369,65* *166,56*			*12971,02* *5844,59*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*8,48*		*58,48* *2,18*			*495,91* *18,49*		
		Разом машин та механізмів							*35125,05* *13606,11*		
		М а т е р і а л и									
	С111-223	*Ґрунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна*	*т*	*0,003*	*306271,28*		*918,81*				
	С111-1529	*Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42*	*т*	*0,01*	*56284,86*		*562,85*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-777	*Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні*	*т*	*0,028*	*113859,38*		*3188,06*				
	С1425-11683	*Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100*	*м3*	*3,81*	*2366,67*		*9017,01*				
		Разом матеріалів					*13686,74*				
160	К584211-4647 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК72.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	4	11370,00 -	- -	45480	-	- -	- -	- -
161	К584211-4671 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК63.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	5	8822,00 -	- -	44110	-	- -	- -	- -
162	К584211-4672 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК60.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	11	8145,00 -	- -	89595	-	- -	- -	- -
163	К584211-4695 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК60.12-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	1	6702,50 -	- -	6703	-	- -	- -	- -
164	К584211-4676 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК48.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	6	6287,50 -	- -	37725	-	- -	- -	- -
165	К584211-4675 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК45.12-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	2	4707,50 -	- -	9415	-	- -	- -	- -
166	К584211-4694 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК63.12-8АтVТ серія 1.141-1 вип.63	шт	3	7185,00 -	- -	21555	-	- -	- -	- -
167	К584211-2021 варіант 3	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК39.12-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	1	4002,50 -	- -	4003	-	- -	- -	- -
168	К584211-2021 варіант 2	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК33.12-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	3	3315,00 -	- -	9945	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	К584211-2022 варіант 2	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК33.15-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	1	4162,50 -	- -	4163	-	- -	- -	- -
170	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,037*	*640190,47* *77190,14*	*18850,21* *7286,67*	*23687*	*2856*	*697* *270*	*758,7000* *59,7528*	*28,07* *2,21*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ6-22-12***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 3,4*		*758,7*						*101,74*	*77190,14*
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ202-129	*Крани баштові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*37,95*		*436,63* *187,38*			*16570,11* *7111,07*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,35*		*556,36* *151,86*			*194,73* *53,15*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*24,2*		*58,48* *2,18*			*1415,22* *52,76*		
	КБМ233-261	*Верстат трубозгинальний гідравлічний*	*маш.год*	*3,05*		*22,35* *1,98*			*68,17* *6,04*		
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*5,06*		*118,97* *12,58*			*601,99* *63,65*		
		Разом машин та механізмів							*18850,21* *7286,67*		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ211-101	*Бадді, місткість 2 м3*	*маш.год*	*28,9*							
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*31,5*							
		М а т е р і а л и									
	С111-175	*Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм*	*т*	*0,021*	*38907,47*		*817,06*				
	С111-1513	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42*	*т*	*0,029*	*57111,87*		*1656,24*				
	С112-53	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт*	*м3*	*0,6*	*9194,65*		*5516,79*				
	С112-61	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт*	*м3*	*1,83*	*8981,17*		*16435,54*				
	С123-514-У	*Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм*	*м2*	*97,4*	*679,52*		*66185,25*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1424-11612	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм*	*м3*	*101,5*	*4466,38*		*453337,57*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*17,955*	*8,43544*		*151,46*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,315*	*159,41*		*50,21*				
		Разом матеріалів					*544150,12*				
171	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0911	28730,00 -	- -	2617	-	- -	- -	- -
172	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0087	29800,00 -	- -	259	-	- -	- -	- -
173	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,022	29883,33 -	- -	657	-	- -	- -	- -
174	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0152	29800,00 -	- -	453	-	- -	- -	- -
175	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,124	29240,00 -	- -	3626	-	- -	- -	- -
		Монолітна ділянка ДМ-1 /2 шт./									
176	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0134*	*488815,40* *77190,14*	*18850,21* *7286,67*	*6550*	*1034*	*253* *98*	*758,7000* *59,7528*	*10,17* *0,80*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ6-22-12***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*758,7*						*101,74*	*77190,14*
		Середній розряд робіт 3,4									
		Машини та механізми									
	КБМ202-129	*Крани баштові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*37,95*		*436,63* *187,38*			*16570,11* *7111,07*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,35*		*556,36* *151,86*			*194,73* *53,15*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*24,2*		*58,48* *2,18*			*1415,22* *52,76*		
	КБМ233-261	*Верстат трубозгинальний гідравлічний*	*маш.год*	*3,05*		*22,35* *1,98*			*68,17* *6,04*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*5,06*		*118,97*			*601,99*		
						12,58			*63,65*		
		Разом машин та механізмів							*18850,21*		
									7286,67		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ211-101	*Бадді, місткість 2 м3*	*маш.год*	*28,9*							
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*31,5*							
		Матеріали									
	С111-175	*Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм*	*т*	*0,021*	*38907,47*		*817,06*				
	С111-1513	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42*	*т*	*0,029*	*57111,87*		*1656,24*				
	С112-53	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт*	*м3*	*0,6*	*9194,65*		*5516,79*				
	С112-61	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт*	*м3*	*1,83*	*8981,17*		*16435,54*				
	С123-514-У	*Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм*	*м2*	*97,4*	*679,52*		*66185,25*				
	С1424-11615	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм*	*м3*	*101,5*	*2975,00*		*301962,50*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*17,955*	*8,43544*		*151,46*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,315*	*159,41*		*50,21*				
		Разом матеріалів					*392775,05*				
177	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,0672	28730,00 -	- -	1931	-	- -	- -	- -
178	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,043	28730,00 -	- -	1235	-	- -	- -	- -
179	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0072	28730,00 -	- -	207	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,107	29030,00 -	- -	3106	-	- -	- -	- -
181	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	1,2	4358,67 494,56	304,80 105,08	5230	593	366 126	5,7400 0,8446	6,89 1,01
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ12-19-1**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 1,7*		*5,74*						*86,16*	*494,56*
		Машини та механізми									
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,27*		*369,65* *166,56*			*99,81* *44,97*		
	КБМ202-1141	*Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*0,17*		*682,24* *210,63*			*115,98* *35,81*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,16*		*556,36* *151,86*			*89,02* *24,30*		
		Разом машин та механізмів							*304,80* *105,08*		
		Матеріали									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,385*	*80,40*		*30,95*				
	С1421-10634	*Пісок природний, рядовий*	*м3*	*0,31*	*618,33*		*191,68*				
	С1424-11670 варіант 1	*Полістиролбетон D600*	*м3*	*1,04*	*3208,34*		*3336,67*				
		Разом матеріалів					*3559,31*				
		Монолітна ділянка ДМ-1а /1 шт./									
182	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0067*	*488815,40* *77190,14*	*18850,21* *7286,67*	*3275*	*517*	*126* *49*	*758,7000* *59,7528*	*5,08* *0,40*
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ6-22-12**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 3,4*		*758,7*						*101,74*	*77190,14*
		Машини та механізми									
	КБМ202-129	*Крани баштові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*37,95*		*436,63* *187,38*			*16570,11* *7111,07*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,35*		*556,36* *151,86*			*194,73* *53,15*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*24,2*		*58,48* *2,18*			*1415,22* *52,76*		
	КБМ233-261	*Верстат трубозгинальний гідравлічний*	*маш.год*	*3,05*		*22,35* *1,98*			*68,17* *6,04*		
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*5,06*		*118,97* *12,58*			*601,99* *63,65*		
		Разом машин та механізмів							*18850,21* *7286,67*		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ211-101	*Бадді, місткість 2 м3*	*маш.год*	*28,9*							
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*31,5*							
		Матеріали									
	С111-175	*Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм*	*т*	*0,021*	*38907,47*		*817,06*				
	С111-1513	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42*	*т*	*0,029*	*57111,87*		*1656,24*				
	С112-53	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт*	*м3*	*0,6*	*9194,65*		*5516,79*				
	С112-61	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт*	*м3*	*1,83*	*8981,17*		*16435,54*				
	С123-514-У	*Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм*	*м2*	*97,4*	*679,52*		*66185,25*				
	С1424-11615	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм*	*м3*	*101,5*	*2975,00*		*301962,50*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*17,955*	*8,43544*		*151,46*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,315*	*159,41*		*50,21*				
		Разом матеріалів					*392775,05*				
183	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,0336	28730,00 -	- -	965	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0215	28730,00 -	- -	618	-	- -	- -	- -
185	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0036	28730,00 -	- -	103	-	- -	- -	- -
186	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0417	29030,00 -	- -	1211	-	- -	- -	- -
187	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	0,5	4358,67 494,56	304,80 105,08	2179	247	152 53	5,7400 0,8446	2,87 0,42
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ12-19-1**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*5,74*						*86,16*	*494,56*
		Середній розряд робіт 1,7									
		Машини та механізми									
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,27*		*369,65* *166,56*			*99,81* *44,97*		
	КБМ202-1141	*Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*0,17*		*682,24* *210,63*			*115,98* *35,81*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,16*		*556,36* *151,86*			*89,02* *24,30*		
		Разом машин та механізмів							*304,80* *105,08*		
		Матеріали									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,385*	*80,40*		*30,95*				
	С1421-10634	*Пісок природний, рядовий*	*м3*	*0,31*	*618,33*		*191,68*				
	С1424-11670 варіант 1	*Полістиролбетон D600*	*м3*	*1,04*	*3208,34*		*3336,67*				
		Разом матеріалів					*3559,31*				
		Монолітна ділянка ДМ-2 /1 шт./									
188	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0045*	*488815,40* *77190,14*	*18850,21* *7286,67*	*2200*	*347*	*85* *33*	*758,7000* *59,7528*	*3,41* *0,27*
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ6-22-12**				
		Заробітна плата									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда робітників - будівельників		*758,7*						*101,74*	*77190,14*
		Середній розряд робіт 3,4									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ202-129	*Крани баштові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*37,95*		*436,63*			*16570,11*		
						187,38			*7111,07*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,35*		*556,36*			*194,73*		
						151,86			*53,15*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*24,2*		*58,48*			*1415,22*		
						2,18			*52,76*		
	КБМ233-261	*Верстат трубозгинальний гідравлічний*	*маш.год*	*3,05*		*22,35*			*68,17*		
						1,98			*6,04*		
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*5,06*		*118,97*			*601,99*		
						12,58			*63,65*		
		Разом машин та механізмів							*18850,21*		
									7286,67		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ211-101	*Бадді, місткість 2 м3*	*маш.год*	*28,9*							
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*31,5*							
		М а т е р і а л и									
	С111-175	*Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм*	*т*	*0,021*	*38907,47*		*817,06*				
	С111-1513	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42*	*т*	*0,029*	*57111,87*		*1656,24*				
	С112-53	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт*	*м3*	*0,6*	*9194,65*		*5516,79*				
	С112-61	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт*	*м3*	*1,83*	*8981,17*		*16435,54*				
	С123-514-У	*Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм*	*м2*	*97,4*	*679,52*		*66185,25*				
	С1424-11615	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм*	*м3*	*101,5*	*2975,00*		*301962,50*				
		Е н е р г о н о с і ї м а ш и н, в р а х о в а н и х в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*17,955*	*8,43544*		*151,46*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,315*	*159,41*		*50,21*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом матеріалів					*392775,05*				
189	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0275	28730,00 -	- -	790	-	- -	- -	- -
190	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,02105	28730,00 -	- -	605	-	- -	- -	- -
191	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,056	29030,00 -	- -	1626	-	- -	- -	- -
192	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	0,12	4358,67 494,56	304,80 105,08	523	59	37 13	5,7400 0,8446	0,69 0,10
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ12-19-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*5,74*						*86,16*	*494,56*
		Середній розряд робіт 1,7									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,27*		*369,65* *166,56*			*99,81* *44,97*		
	КБМ202-1141	*Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*0,17*		*682,24* *210,63*			*115,98* *35,81*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,16*		*556,36* *151,86*			*89,02* *24,30*		
		Разом машин та механізмів							*304,80* *105,08*		
		М а т е р і а л и									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,385*	*80,40*		*30,95*				
	С1421-10634	*Пісок природний, рядовий*	*м3*	*0,31*	*618,33*		*191,68*				
	С1424-11670 варіант 1	*Полістиролбетон D600*	*м3*	*1,04*	*3208,34*		*3336,67*				
		Разом матеріалів					*3559,31*				
		Монолітна ділянка ДМ-3 /1 шт./									
193	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0055*	*488815,40* *77190,14*	*18850,21* *7286,67*	*2688*	*425*	*104* *40*	*758,7000* *59,7528*	*4,17* *0,33*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ6-22-12**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		758,7						101,74	77190,14
		Середній розряд робіт 3,4									
		Машини та механізми									
	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	37,95		436,63			16570,11		
						187,38			7111,07		
	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,35		556,36			194,73		
						151,86			53,15		
	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	24,2		58,48			1415,22		
						2,18			52,76		
	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш.год	3,05		22,35			68,17		
						1,98			6,04		
	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	5,06		118,97			601,99		
						12,58			63,65		
		Разом машин та механізмів							18850,21		
									7286,67		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	28,9							
	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	31,5							
		Матеріали									
	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,021	38907,47		817,06				
	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,029	57111,87		1656,24				
	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,6	9194,65		5516,79				
	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,83	8981,17		16435,54				
	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	97,4	679,52		66185,25				
	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	101,5	2975,00		301962,50				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*17,955*	*8,43544*		*151,46*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,315*	*159,41*		*50,21*				
		Разом матеріалів					*392775,05*				
194	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0755	28730,00 -	- -	2169	-	- -	- -	- -
195	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	0,34	4358,67 494,56	304,80 105,08	1482	168	104 36	5,7400 0,8446	1,95 0,29
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ12-19-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*5,74*						*86,16*	*494,56*
		Середній розряд робіт 1,7									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,27*		*369,65* *166,56*			*99,81* *44,97*		
	КБМ202-1141	*Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*0,17*		*682,24* *210,63*			*115,98* *35,81*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,16*		*556,36* *151,86*			*89,02* *24,30*		
		Разом машин та механізмів							*304,80* *105,08*		
		М а т е р і а л и									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,385*	*80,40*		*30,95*				
	С1421-10634	*Пісок природний, рядовий*	*м3*	*0,31*	*618,33*		*191,68*				
	С1424-11670 варіант 1	*Полістиролбетон D600*	*м3*	*1,04*	*3208,34*		*3336,67*				
		Разом матеріалів					*3559,31*				
196	*КБ6-22-12*	Монолітна ділянка ДМ-7 /1 шт/ *Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0025*	*488815,40* *77190,14*	*18850,21* *7286,67*	*1222*	*193*	*47* *18*	*758,7000* *59,7528*	*1,90* *0,15*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ6-22-12***				
		З а р о б і т н а п л а т а									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда робітників - будівельників		*758,7*						*101,74*	*77190,14*
		Середній розряд робіт 3,4									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ202-129	*Крани баштові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*37,95*		*436,63*			*16570,11*		
						187,38			*7111,07*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,35*		*556,36*			*194,73*		
						151,86			*53,15*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*24,2*		*58,48*			*1415,22*		
						2,18			*52,76*		
	КБМ233-261	*Верстат трубозгинальний гідравлічний*	*маш.год*	*3,05*		*22,35*			*68,17*		
						1,98			*6,04*		
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*5,06*		*118,97*			*601,99*		
						12,58			*63,65*		
		Разом машин та механізмів							*18850,21*		
									7286,67		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ211-101	*Бадді, місткість 2 м3*	*маш.год*	*28,9*							
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*31,5*							
		М а т е р і а л и									
	С111-175	*Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм*	*т*	*0,021*	*38907,47*		*817,06*				
	С111-1513	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42*	*т*	*0,029*	*57111,87*		*1656,24*				
	С112-53	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт*	*м3*	*0,6*	*9194,65*		*5516,79*				
	С112-61	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт*	*м3*	*1,83*	*8981,17*		*16435,54*				
	С123-514-У	*Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм*	*м2*	*97,4*	*679,52*		*66185,25*				
	С1424-11615	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм*	*м3*	*101,5*	*2975,00*		*301962,50*				
		Е н е р г о н о с і ї м а ш и н, в р а х о в а н и х в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*17,955*	*8,43544*		*151,46*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,315*	*159,41*		*50,21*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом матеріалів					*392775,05*				
197	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0266	28730,00 -	- -	764	-	- -	- -	- -
198	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0116	29030,00 -	- -	337	-	- -	- -	- -
		Монолітна ділянка ДМ-8 /1 шт/									
199	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,002*	*488815,40* *77190,14*	*18850,21* *7286,67*	*978*	*154*	*38* *15*	*758,7000* *59,7528*	*1,52* *0,12*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ6-22-12***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 3,4*		*758,7*						*101,74*	*77190,14*
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ202-129	*Крани баштові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*37,95*		*436,63* *187,38*			*16570,11* *7111,07*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,35*		*556,36* *151,86*			*194,73* *53,15*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*24,2*		*58,48* *2,18*			*1415,22* *52,76*		
	КБМ233-261	*Верстат трубозгинальний гідравлічний*	*маш.год*	*3,05*		*22,35* *1,98*			*68,17* *6,04*		
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*5,06*		*118,97* *12,58*			*601,99* *63,65*		
		Разом машин та механізмів							*18850,21* *7286,67*		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ211-101	*Бадді, місткість 2 м3*	*маш.год*	*28,9*							
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*31,5*							
		М а т е р і а л и									
	С111-175	*Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм*	*т*	*0,021*	*38907,47*		*817,06*				
	С111-1513	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42*	*т*	*0,029*	*57111,87*		*1656,24*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С112-53	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт*	*м3*	*0,6*	*9194,65*		*5516,79*				
	С112-61	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт*	*м3*	*1,83*	*8981,17*		*16435,54*				
	С123-514-У	*Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм*	*м2*	*97,4*	*679,52*		*66185,25*				
	С1424-11615	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм*	*м3*	*101,5*	*2975,00*		*301962,50*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*17,955*	*8,43544*		*151,46*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,315*	*159,41*		*50,21*				
		Разом матеріалів					*392775,05*				
200	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0223	28730,00 -	- -	641	-	- -	- -	- -
201	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	0,04	4358,67 494,56	304,80 105,08	174	20	12 4	5,7400 0,8446	0,23 0,03
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ12-19-1***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*5,74*						*86,16*	*494,56*
		Середній розряд робіт 1,7									
		Машини та механізми									
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,27*		*369,65* *166,56*			*99,81* *44,97*		
	КБМ202-1141	*Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*0,17*		*682,24* *210,63*			*115,98* *35,81*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,16*		*556,36* *151,86*			*89,02* *24,30*		
		Разом машин та механізмів							*304,80* *105,08*		
		Матеріали									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,385*	*80,40*		*30,95*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1421-10634	*Пісок природний, рядовий*	*м3*	*0,31*	*618,33*		*191,68*				
	С1424-11670 варіант 1	*Полістиролбетон D600*	*м3*	*1,04*	*3208,34*		*3336,67*				
		Разом матеріалів					*3559,31*				
		Монолітна ділянка ДМ-11/2 шт./									
202	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0014*	*488815,40* *77190,14*	*18850,21* *7286,67*	*684*	*108*	*26* *10*	*758,7000* *59,7528*	*1,06* *0,08*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ6-22-12***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 3,4*		*758,7*						*101,74*	*77190,14*
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ202-129	*Крани баштові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*37,95*		*436,63* *187,38*			*16570,11* *7111,07*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,35*		*556,36* *151,86*			*194,73* *53,15*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*24,2*		*58,48* *2,18*			*1415,22* *52,76*		
	КБМ233-261	*Верстат трубозгинальний гідравлічний*	*маш.год*	*3,05*		*22,35* *1,98*			*68,17* *6,04*		
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*5,06*		*118,97* *12,58*			*601,99* *63,65*		
		Разом машин та механізмів							*18850,21* *7286,67*		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ211-101	*Бадді, місткість 2 м3*	*маш.год*	*28,9*							
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*31,5*							
		М а т е р і а л и									
	С111-175	*Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм*	*т*	*0,021*	*38907,47*		*817,06*				
	С111-1513	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42*	*т*	*0,029*	*57111,87*		*1656,24*				
	С112-53	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт*	*м3*	*0,6*	*9194,65*		*5516,79*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С112-61	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт*	*м3*	*1,83*	*8981,17*		*16435,54*				
	С123-514-У	*Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм*	*м2*	*97,4*	*679,52*		*66185,25*				
	С1424-11615	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм*	*м3*	*101,5*	*2975,00*		*301962,50*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*17,955*	*8,43544*		*151,46*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,315*	*159,41*		*50,21*				
		Разом матеріалів					*392775,05*				
203	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0284	28730,00 -	- -	816	-	- -	- -	- -
		Монолітна ділянка ДМ-11а /1 шт./									
204	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0009*	*488815,40* *77190,14*	*18850,21* *7286,67*	*440*	*69*	*17* *7*	*758,7000* *59,7528*	*0,68* *0,05*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ6-22-12***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*758,7*						*101,74*	*77190,14*
		Середній розряд робіт 3,4									
		Машини та механізми									
	КБМ202-129	*Крани баштові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*37,95*		*436,63* *187,38*			*16570,11* *7111,07*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,35*		*556,36* *151,86*			*194,73* *53,15*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*24,2*		*58,48* *2,18*			*1415,22* *52,76*		
	КБМ233-261	*Верстат трубозгинальний гідравлічний*	*маш.год*	*3,05*		*22,35* *1,98*			*68,17* *6,04*		
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*5,06*		*118,97* *12,58*			*601,99* *63,65*		
		Разом машин та механізмів							*18850,21* *7286,67*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ211-101	*Бадді, місткість 2 м3*	*маш.год*	*28,9*							
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*31,5*							
		Матеріали									
	С111-175	*Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм*	*т*	*0,021*	*38907,47*		*817,06*				
	С111-1513	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42*	*т*	*0,029*	*57111,87*		*1656,24*				
	С112-53	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт*	*м3*	*0,6*	*9194,65*		*5516,79*				
	С112-61	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт*	*м3*	*1,83*	*8981,17*		*16435,54*				
	С123-514-У	*Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм*	*м2*	*97,4*	*679,52*		*66185,25*				
	С1424-11615	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм*	*м3*	*101,5*	*2975,00*		*301962,50*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*17,955*	*8,43544*		*151,46*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,315*	*159,41*		*50,21*				
		Разом матеріалів					*392775,05*				
205	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0188	28730,00 -	- -	540	-	- -	- -	- -
		Монолітна ділянка ДМ-13 /1 шт./									
206	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0025*	*488815,40* *77190,14*	*18850,21* *7286,67*	*1222*	*193*	*47* *18*	*758,7000* *59,7528*	*1,90* *0,15*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ6-22-12***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*758,7*						*101,74*	*77190,14*
		Середній розряд робіт 3,4									
		Машини та механізми									
	КБМ202-129	*Крани баштові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*37,95*		*436,63* *187,38*			*16570,11* *7111,07*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,35		556,36 151,86			194,73 53,15		
	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	24,2		58,48 2,18			1415,22 52,76		
	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш.год	3,05		22,35 1,98			68,17 6,04		
	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	5,06		118,97 12,58			601,99 63,65		
		Разом машин та механізмів							18850,21 7286,67		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	28,9							
	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	31,5							
		Матеріали									
	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,021	38907,47		817,06				
	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,029	57111,87		1656,24				
	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,6	9194,65		5516,79				
	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,83	8981,17		16435,54				
	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	97,4	679,52		66185,25				
	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	101,5	2975,00		301962,50				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	17,955	8,43544		151,46				
	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,315	159,41		50,21				
		Разом матеріалів					392775,05				
207	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0289	28730,00 -	- -	830	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	0,13	4358,67	304,80	567	64	40	5,7400	0,75
					494,56	105,08			14	0,8446	0,11
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ12-19-1**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*5,74*						*86,16*	*494,56*
		Середній розряд робіт 1,7									
		Машини та механізми									
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,27*		*369,65*			*99,81*		
						166,56			*44,97*		
	КБМ202-1141	*Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*0,17*		*682,24*			*115,98*		
						210,63			*35,81*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,16*		*556,36*			*89,02*		
						151,86			*24,30*		
		Разом машин та механізмів							*304,80*		
									105,08		
		Матеріали									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,385*	*80,40*		*30,95*				
	С1421-10634	*Пісок природний, рядовий*	*м3*	*0,31*	*618,33*		*191,68*				
	С1424-11670 варіант 1	*Полістиролбетон D600*	*м3*	*1,04*	*3208,34*		*3336,67*				
		Разом матеріалів					*3559,31*				
		Монолітна ділянка ДМ-14 /1 шт./									
209	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0042*	*488815,40*	*18850,21*	*2053*	*324*	*79*	*758,7000*	*3,19*
					77190,14	*7286,67*			*31*	*59,7528*	*0,25*
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ6-22-12**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*758,7*						*101,74*	*77190,14*
		Середній розряд робіт 3,4									
		Машини та механізми									
	КБМ202-129	*Крани баштові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*37,95*		*436,63*			*16570,11*		
						187,38			*7111,07*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,35*		*556,36*			*194,73*		
						151,86			*53,15*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*24,2*		*58,48* *2,18*			*1415,22* *52,76*		
	КБМ233-261	*Верстат трубозгинальний гідравлічний*	*маш.год*	*3,05*		*22,35* *1,98*			*68,17* *6,04*		
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*5,06*		*118,97* *12,58*			*601,99* *63,65*		
		Разом машин та механізмів							*18850,21* *7286,67*		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ211-101	*Бадді, місткість 2 м3*	*маш.год*	*28,9*							
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*31,5*							
		Матеріали									
	С111-175	*Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм*	*т*	*0,021*	*38907,47*		*817,06*				
	С111-1513	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42*	*т*	*0,029*	*57111,87*		*1656,24*				
	С112-53	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт*	*м3*	*0,6*	*9194,65*		*5516,79*				
	С112-61	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт*	*м3*	*1,83*	*8981,17*		*16435,54*				
	С123-514-У	*Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм*	*м2*	*97,4*	*679,52*		*66185,25*				
	С1424-11615	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм*	*м3*	*101,5*	*2975,00*		*301962,50*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*17,955*	*8,43544*		*151,46*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,315*	*159,41*		*50,21*				
		Разом матеріалів					*392775,05*				
210	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,061	28730,00 -	- -	1753	-	- -	- -	- -
211	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	0,08	4358,67 494,56	304,80 105,08	349	40	24 8	5,7400 0,8446	0,46 0,07
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ12-19-1***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*5,74*						*86,16*	*494,56*
		Середній розряд робіт 1,7									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,27*		*369,65*			*99,81*		
						166,56			*44,97*		
	КБМ202-1141	*Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*0,17*		*682,24*			*115,98*		
						210,63			*35,81*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,16*		*556,36*			*89,02*		
						151,86			*24,30*		
		Разом машин та механізмів							*304,80*		
									105,08		
		М а т е р і а л и									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,385*	*80,40*		*30,95*				
	С1421-10634	*Пісок природний, рядовий*	*м3*	*0,31*	*618,33*		*191,68*				
	С1424-11670 варіант 1	*Полістиролбетон D600*	*м3*	*1,04*	*3208,34*		*3336,67*				
		Разом матеріалів					*3559,31*				
		Монолітна ділянка ДМ-15 /1 шт./									
212	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0015*	*488815,40*	*18850,21*	*733*	*116*	*28*	*758,7000*	*1,14*
					77190,14	*7286,67*			*11*	*59,7528*	*0,09*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ6-22-12***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*758,7*						*101,74*	*77190,14*
		Середній розряд робіт 3,4									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ202-129	*Крани баштові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*37,95*		*436,63*			*16570,11*		
						187,38			*7111,07*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,35*		*556,36*			*194,73*		
						151,86			*53,15*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*24,2*		*58,48*			*1415,22*		
						2,18			*52,76*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ233-261	*Верстат трубозгинальний гідравлічний*	*маш.год*	*3,05*		*22,35*			*68,17*		
						1,98			*6,04*		
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*5,06*		*118,97*			*601,99*		
						12,58			*63,65*		
		Разом машин та механізмів							*18850,21*		
									7286,67		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ211-101	*Бадді, місткість 2 м3*	*маш.год*	*28,9*							
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*31,5*							
		Матеріали									
	С111-175	*Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм*	*т*	*0,021*	*38907,47*		*817,06*				
	С111-1513	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42*	*т*	*0,029*	*57111,87*		*1656,24*				
	С112-53	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт*	*м3*	*0,6*	*9194,65*		*5516,79*				
	С112-61	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт*	*м3*	*1,83*	*8981,17*		*16435,54*				
	С123-514-У	*Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм*	*м2*	*97,4*	*679,52*		*66185,25*				
	С1424-11615	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм*	*м3*	*101,5*	*2975,00*		*301962,50*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*17,955*	*8,43544*		*151,46*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,315*	*159,41*		*50,21*				
		Разом матеріалів					*392775,05*				
213	С111-1837 варіант 1	Швелери N14	т	0,0585	41000,00 -	- -	2399	-	- -	- -	- -
214	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0205	28730,00 -	- -	589	-	- -	- -	- -
215	С111-1804	Сталь листова	т	0,01072	53003,42 -	- -	568	-	- -	- -	- -
		СЕКЦІЯ №2 (ВІСЬ 11-18), ВІДМ. +11,700									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	КБ7-45-5	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,05	64349,16 25240,88	18244,31 6944,57	3217	1262	912 347	239,2500 59,8922	11,96 2,99
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ7-45-5**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*239,25*						*105,5*	*25240,88*
		Середній розряд робіт 3,7									
		Машини та механізми									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*21,92*		*406,42* *145,30*			*8908,73* *3184,98*		
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*22,33*		*369,65* *166,56*			*8254,28* *3719,28*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*18,49*		*58,48* *2,18*			*1081,30* *40,31*		
		Разом машин та механізмів							*18244,31* *6944,57*		
		Матеріали									
	С111-223	*Ґрунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна*	*т*	*0,005*	*306271,28*		*1531,36*				
	С111-1529	*Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42*	*т*	*0,03*	*56284,86*		*1688,55*				
	С121-777	*Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні*	*т*	*0,066*	*113859,38*		*7514,72*				
	С1425-11683	*Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100*	*м3*	*4,28*	*2366,67*		*10129,35*				
		Разом матеріалів					*20863,97*				
217	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,32	105117,30 35871,36	36611,21 13435,14	33638	11479	11716 4299	332,0500 118,2540	106,26 37,84
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ7-45-6**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*332,05*						*108,03*	*35871,36*
		Середній розряд робіт 3,9									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*59,04*		*406,42*			*23995,04*		
						145,30			*8578,51*		
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*28,71*		*369,65*			*10612,65*		
						166,56			*4781,94*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*34,26*		*58,48*			*2003,52*		
						2,18			*74,69*		
		Разом машин та механізмів							*36611,21*		
									13435,14		
		М а т е р і а л и									
	С111-223	*Ґрунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна*	*т*	*0,0075*	*306271,28*		*2297,03*				
	С111-1529	*Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42*	*т*	*0,05*	*56284,86*		*2814,24*				
	С121-777	*Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні*	*т*	*0,106*	*113859,38*		*12069,09*				
	С1425-11683	*Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100*	*м3*	*6,53*	*2366,67*		*15454,36*				
		Разом матеріалів					*32634,73*				
218	КБ7-45-2	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,02	89179,92	35125,05	1784	807	703	387,1500	7,74
					40368,13	13606,11			272	118,7677	2,38
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ7-45-2***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*387,15*						*104,27*	*40368,13*
		Середній розряд робіт 3,6									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*53,29*		*406,42*			*21658,12*		
						145,30			*7743,04*		
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*35,09*		*369,65*			*12971,02*		
						166,56			*5844,59*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*8,48*		*58,48*			*495,91*		
						2,18			*18,49*		
		Разом машин та механізмів							*35125,05*		
									13606,11		
		М а т е р і а л и									
	С111-223	*Ґрунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна*	*т*	*0,003*	*306271,28*		*918,81*				
	С111-1529	*Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42*	*т*	*0,01*	*56284,86*		*562,85*				
	С121-777	*Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні*	*т*	*0,028*	*113859,38*		*3188,06*				
	С1425-11683	*Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100*	*м3*	*3,81*	*2366,67*		*9017,01*				
		Разом матеріалів					*13686,74*				
219	К584211-4647 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК72.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	2	11370,00 -	- -	22740	-	- -	- -	- -
220	К584211-4647 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК72.12-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	4	9125,00 -	- -	36500	-	- -	- -	- -
221	К584211-4671 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК63.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	5	8822,00 -	- -	44110	-	- -	- -	- -
222	К584211-4672 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК60.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	5	8145,00 -	- -	40725	-	- -	- -	- -
223	К584211-4695 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК60.12-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	7	6702,50 -	- -	46918	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	К584211-4676 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК48.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	6	6287,50 -	- -	37725	-	- -	- -	- -
225	К584211-4675 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК45.12-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	2	4707,50 -	- -	9415	-	- -	- -	- -
226	К584211-4694 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК63.12-8АтVТ серія 1.141-1 вип.63	шт	3	7185,00 -	- -	21555	-	- -	- -	- -
227	К584211-2021 варіант 3	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК39.12-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	1	4002,50 -	- -	4003	-	- -	- -	- -
228	К584211-2022 варіант 2	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК33.15-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	1	4162,50 -	- -	4163	-	- -	- -	- -
229	К584211-2041 варіант 1	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК33.12-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	3	3315,00 -	- -	9945	-	- -	- -	- -
230	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,037*	*640190,47* *77190,14*	*18850,21* *7286,67*	*23687*	*2856*	*697* *270*	*758,7000* *59,7528*	*28,07* *2,21*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ6-22-12***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*758,7*						*101,74*	*77190,14*
		Середній розряд робіт 3,4									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ202-129	*Крани баштові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*37,95*		*436,63* *187,38*			*16570,11* *7111,07*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,35*		*556,36* *151,86*			*194,73* *53,15*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*24,2*		*58,48* *2,18*			*1415,22* *52,76*		
	КБМ233-261	*Верстат трубозгинальний гідравлічний*	*маш.год*	*3,05*		*22,35* *1,98*			*68,17* *6,04*		
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*5,06*		*118,97* *12,58*			*601,99* *63,65*		
		Разом машин та механізмів							*18850,21* *7286,67*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ211-101	*Бадді, місткість 2 м3*	*маш.год*	*28,9*							
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*31,5*							
		Матеріали									
	С111-175	*Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм*	*т*	*0,021*	*38907,47*		*817,06*				
	С111-1513	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42*	*т*	*0,029*	*57111,87*		*1656,24*				
	С112-53	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт*	*м3*	*0,6*	*9194,65*		*5516,79*				
	С112-61	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт*	*м3*	*1,83*	*8981,17*		*16435,54*				
	С123-514-У	*Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм*	*м2*	*97,4*	*679,52*		*66185,25*				
	С1424-11612	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм*	*м3*	*101,5*	*4466,38*		*453337,57*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*17,955*	*8,43544*		*151,46*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,315*	*159,41*		*50,21*				
		Разом матеріалів					*544150,12*				
231	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0911	28730,00 -	- -	2617	-	- -	- -	- -
232	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0087	29800,00 -	- -	259	-	- -	- -	- -
233	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,022	29883,33 -	- -	657	-	- -	- -	- -
234	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0152	29800,00 -	- -	453	-	- -	- -	- -
235	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм Монолітна ділянка ДМ-1 /2 шт./	т	0,124	29240,00 -	- -	3626	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	КБ6-22-12	Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0134	488815,40 77190,14	18850,21 7286,67	6550	1034	253 98	758,7000 59,7528	10,17 0,80
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ6-22-12**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 3,4		758,7						101,74	77190,14
		Машини та механізми									
	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	37,95		436,63 187,38			16570,11 7111,07		
	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,35		556,36 151,86			194,73 53,15		
	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	24,2		58,48 2,18			1415,22 52,76		
	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш.год	3,05		22,35 1,98			68,17 6,04		
	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	5,06		118,97 12,58			601,99 63,65		
		Разом машин та механізмів							18850,21 7286,67		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	28,9							
	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	31,5							
		Матеріали									
	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,021	38907,47		817,06				
	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,029	57111,87		1656,24				
	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,6	9194,65		5516,79				
	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,83	8981,17		16435,54				
	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	97,4	679,52		66185,25				
	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	101,5	2975,00		301962,50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*17,955*	*8,43544*		*151,46*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,315*	*159,41*		*50,21*				
		Разом матеріалів					*392775,05*				
237	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,0672	28730,00 -	- -	1931	-	- -	- -	- -
238	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,043	28730,00 -	- -	1235	-	- -	- -	- -
239	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0072	28730,00 -	- -	207	-	- -	- -	- -
240	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,107	29030,00 -	- -	3106	-	- -	- -	- -
241	КБ12-19-1	Улаштування покриттів полістиролбетоном	1м3	1,2	4358,67 494,56	304,80 105,08	5230	593	366 126	5,7400 0,8446	6,89 1,01
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ12-19-1***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 1,7*		*5,74*						*86,16*	*494,56*
		Машини та механізми									
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,27*		*369,65* *166,56*			*99,81* *44,97*		
	КБМ202-1141	*Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*0,17*		*682,24* *210,63*			*115,98* *35,81*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,16*		*556,36* *151,86*			*89,02* *24,30*		
		Разом машин та механізмів							*304,80* *105,08*		
		Матеріали									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,385*	*80,40*		*30,95*				
	С1421-10634	*Пісок природний, рядовий*	*м3*	*0,31*	*618,33*		*191,68*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1424-11670 варіант 1	*Полістиролбетон D600*	*м3*	*1,04*	*3208,34*		*3336,67*				
		Разом матеріалів					*3559,31*				
		Монолітна ділянка ДМ-1а /1 шт./									
242	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0067*	*488815,40*	*18850,21*	*3275*	*517*	*126*	*758,7000*	*5,08*
					77190,14	*7286,67*			*49*	*59,7528*	*0,40*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ6-22-12***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*758,7*						*101,74*	*77190,14*
		Середній розряд робіт 3,4									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ202-129	*Крани баштові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*37,95*		*436,63*			*16570,11*		
						187,38			*7111,07*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,35*		*556,36*			*194,73*		
						151,86			*53,15*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*24,2*		*58,48*			*1415,22*		
						2,18			*52,76*		
	КБМ233-261	*Верстат трубозгинальний гідравлічний*	*маш.год*	*3,05*		*22,35*			*68,17*		
						1,98			*6,04*		
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*5,06*		*118,97*			*601,99*		
						12,58			*63,65*		
		Разом машин та механізмів							*18850,21*		
									7286,67		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ211-101	*Бадді, місткість 2 м3*	*маш.год*	*28,9*							
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*31,5*							
		М а т е р і а л и									
	С111-175	*Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм*	*т*	*0,021*	*38907,47*		*817,06*				
	С111-1513	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42*	*т*	*0,029*	*57111,87*		*1656,24*				
	С112-53	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт*	*м3*	*0,6*	*9194,65*		*5516,79*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С112-61	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт*	*м3*	*1,83*	*8981,17*		*16435,54*				
	С123-514-У	*Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм*	*м2*	*97,4*	*679,52*		*66185,25*				
	С1424-11615	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм*	*м3*	*101,5*	*2975,00*		*301962,50*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*17,955*	*8,43544*		*151,46*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,315*	*159,41*		*50,21*				
		Разом матеріалів					*392775,05*				
243	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,0336	28730,00 -	- -	965	-	- -	- -	- -
244	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0215	28730,00 -	- -	618	-	- -	- -	- -
245	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0036	28730,00 -	- -	103	-	- -	- -	- -
246	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0417	29030,00 -	- -	1211	-	- -	- -	- -
247	КБ12-19-1	Улаштування покриттів полістиролбетоном	1м3	0,5	4358,67 494,56	304,80 105,08	2179	247	152 53	5,7400 0,8446	2,87 0,42
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ12-19-1***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*5,74*						*86,16*	*494,56*
		Середній розряд робіт 1,7									
		Машини та механізми									
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,27*		*369,65* *166,56*			*99,81* *44,97*		
	КБМ202-1141	*Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*0,17*		*682,24* *210,63*			*115,98* *35,81*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,16*		*556,36* *151,86*			*89,02* *24,30*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом машин та механізмів							*304,80*		
									105,08		
		М а т е р і а л и									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,385*	*80,40*		*30,95*				
	С1421-10634	*Пісок природний, рядовий*	*м3*	*0,31*	*618,33*		*191,68*				
	С1424-11670 варіант 1	*Полістиролбетон D600*	*м3*	*1,04*	*3208,34*		*3336,67*				
		Разом матеріалів					*3559,31*				
		Монолітна ділянка ДМ-2 /1 шт./									
248	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0045*	*488815,40*	*18850,21*	*2200*	*347*	*85*	*758,7000*	*3,41*
					77190,14	*7286,67*			*33*	*59,7528*	*0,27*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ6-22-12***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*758,7*						*101,74*	*77190,14*
		Середній розряд робіт 3,4									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ202-129	*Крани баштові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*37,95*		*436,63*			*16570,11*		
						187,38			*7111,07*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,35*		*556,36*			*194,73*		
						151,86			*53,15*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*24,2*		*58,48*			*1415,22*		
						2,18			*52,76*		
	КБМ233-261	*Верстат трубозгинальний гідравлічний*	*маш.год*	*3,05*		*22,35*			*68,17*		
						1,98			*6,04*		
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*5,06*		*118,97*			*601,99*		
						12,58			*63,65*		
		Разом машин та механізмів							*18850,21*		
									7286,67		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ211-101	*Бадді, місткість 2 м3*	*маш.год*	*28,9*							
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*31,5*							
		М а т е р і а л и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С111-175	*Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм*	*т*	*0,021*	*38907,47*		*817,06*				
	С111-1513	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42*	*т*	*0,029*	*57111,87*		*1656,24*				
	С112-53	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт*	*м3*	*0,6*	*9194,65*		*5516,79*				
	С112-61	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт*	*м3*	*1,83*	*8981,17*		*16435,54*				
	С123-514-У	*Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм*	*м2*	*97,4*	*679,52*		*66185,25*				
	С1424-11615	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм*	*м3*	*101,5*	*2975,00*		*301962,50*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*17,955*	*8,43544*		*151,46*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,315*	*159,41*		*50,21*				
		Разом матеріалів					*392775,05*				
249	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0275	28730,00 -	- -	790	-	- -	- -	- -
250	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,02105	28730,00 -	- -	605	-	- -	- -	- -
251	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,056	29030,00 -	- -	1626	-	- -	- -	- -
252	КБ12-19-1	Улаштування покриттів полістиролбетоном	1м3	0,12	4358,67 494,56	304,80 105,08	523	59	37 13	5,7400 0,8446	0,69 0,10
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ12-19-1***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 1,7*		*5,74*						*86,16*	*494,56*
		Машини та механізми									
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,27*		*369,65* *166,56*			*99,81* *44,97*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,17		682,24 210,63			115,98 35,81		
	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,16		556,36 151,86			89,02 24,30		
		Разом машин та механізмів							304,80 105,08		
		М а т е р і а л и									
	С142-10-2	Вода	м3	0,385	80,40		30,95				
	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,31	618,33		191,68				
	С1424-11670 варіант 1	Полістиролбетон D600	м3	1,04	3208,34		3336,67				
		Разом матеріалів					3559,31				
		Монолітна ділянка ДМ-3 /1 шт./									
253	КБ6-22-12	Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0055	488815,40 77190,14	18850,21 7286,67	2688	425	104 40	758,7000 59,7528	4,17 0,33
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					**КБ6-22-12**				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 3,4		758,7						101,74	77190,14
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	37,95		436,63 187,38			16570,11 7111,07		
	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,35		556,36 151,86			194,73 53,15		
	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	24,2		58,48 2,18			1415,22 52,76		
	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш.год	3,05		22,35 1,98			68,17 6,04		
	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	5,06		118,97 12,58			601,99 63,65		
		Разом машин та механізмів							18850,21 7286,67		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ211-101	*Бадді, місткість 2 м3*	*маш.год*	*28,9*							
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*31,5*							
		М а т е р і а л и									
	С111-175	*Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм*	*т*	*0,021*	*38907,47*		*817,06*				
	С111-1513	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42*	*т*	*0,029*	*57111,87*		*1656,24*				
	С112-53	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт*	*м3*	*0,6*	*9194,65*		*5516,79*				
	С112-61	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт*	*м3*	*1,83*	*8981,17*		*16435,54*				
	С123-514-У	*Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм*	*м2*	*97,4*	*679,52*		*66185,25*				
	С1424-11615	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм*	*м3*	*101,5*	*2975,00*		*301962,50*				
		Е н е р г о н о с і ї м а ш и н, в р а х о в а н и х в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*17,955*	*8,43544*		*151,46*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,315*	*159,41*		*50,21*				
		Разом матеріалів					*392775,05*				
254	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0755	28730,00 -	- -	2169	-	- -	- -	- -
255	КБ12-19-1	Улаштування покриттів полістиролбетоном	1м3	0,34	4358,67 494,56	304,80 105,08	1482	168	104 36	5,7400 0,8446	1,95 0,29
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ12-19-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*5,74*						*86,16*	*494,56*
		Середній розряд робіт 1,7									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,27*		*369,65* *166,56*			*99,81* *44,97*		
	КБМ202-1141	*Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*0,17*		*682,24* *210,63*			*115,98* *35,81*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,16*		*556,36* *151,86*			*89,02* *24,30*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом машин та механізмів							*304,80*		
									105,08		
		М а т е р і а л и									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,385*	*80,40*		*30,95*				
	С1421-10634	*Пісок природний, рядовий*	*м3*	*0,31*	*618,33*		*191,68*				
	С1424-11670 варіант 1	*Полістиролбетон D600*	*м3*	*1,04*	*3208,34*		*3336,67*				
		Разом матеріалів					*3559,31*				
		Монолітна ділянка ДМ-8 /1 шт/									
256	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,002*	*488815,40*	*18850,21*	*978*	*154*	*38*	*758,7000*	*1,52*
					77190,14	*7286,67*			*15*	*59,7528*	*0,12*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ6-22-12***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*758,7*						*101,74*	*77190,14*
		Середній розряд робіт 3,4									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ202-129	*Крани баштові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*37,95*		*436,63*			*16570,11*		
						187,38			*7111,07*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,35*		*556,36*			*194,73*		
						151,86			*53,15*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*24,2*		*58,48*			*1415,22*		
						2,18			*52,76*		
	КБМ233-261	*Верстат трубозгинальний гідравлічний*	*маш.год*	*3,05*		*22,35*			*68,17*		
						1,98			*6,04*		
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*5,06*		*118,97*			*601,99*		
						12,58			*63,65*		
		Разом машин та механізмів							*18850,21*		
									7286,67		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ211-101	*Бадді, місткість 2 м3*	*маш.год*	*28,9*							
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*31,5*							
		М а т е р і а л и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С111-175	*Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм*	*т*	*0,021*	*38907,47*		*817,06*				
	С111-1513	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42*	*т*	*0,029*	*57111,87*		*1656,24*				
	С112-53	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт*	*м3*	*0,6*	*9194,65*		*5516,79*				
	С112-61	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт*	*м3*	*1,83*	*8981,17*		*16435,54*				
	С123-514-У	*Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм*	*м2*	*97,4*	*679,52*		*66185,25*				
	С1424-11615	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм*	*м3*	*101,5*	*2975,00*		*301962,50*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*17,955*	*8,43544*		*151,46*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,315*	*159,41*		*50,21*				
		Разом матеріалів					*392775,05*				
257	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0223	28730,00 -	- -	641	-	- -	- -	- -
258	КБ12-19-1	Улаштування покриттів полістиролбетоном	1м3	0,04	4358,67 494,56	304,80 105,08	174	20	12 4	5,7400 0,8446	0,23 0,03
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ12-19-1***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*5,74*						*86,16*	*494,56*
		Середній розряд робіт 1,7									
		Машини та механізми									
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,27*		*369,65* *166,56*			*99,81* *44,97*		
	КБМ202-1141	*Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*0,17*		*682,24* *210,63*			*115,98* *35,81*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,16*		*556,36* *151,86*			*89,02* *24,30*		
		Разом машин та механізмів							*304,80* *105,08*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		М а т е р і а л и									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,385*	*80,40*		*30,95*				
	С1421-10634	*Пісок природний, рядовий*	*м3*	*0,31*	*618,33*		*191,68*				
	С1424-11670 варіант 1	*Полістиролбетон D600*	*м3*	*1,04*	*3208,34*		*3336,67*				
		Разом матеріалів					*3559,31*				
		Монолітна ділянка ДМ-11/2 шт./									
259	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0014*	*488815,40*	*18850,21*	*684*	*108*	*26*	*758,7000*	*1,06*
					77190,14	*7286,67*			*10*	*59,7528*	*0,08*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ6-22-12***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*758,7*						*101,74*	*77190,14*
		Середній розряд робіт 3,4									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ202-129	*Крани баштові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*37,95*		*436,63*			*16570,11*		
						187,38			*7111,07*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,35*		*556,36*			*194,73*		
						151,86			*53,15*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*24,2*		*58,48*			*1415,22*		
						2,18			*52,76*		
	КБМ233-261	*Верстат трубозгинальний гідравлічний*	*маш.год*	*3,05*		*22,35*			*68,17*		
						1,98			*6,04*		
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*5,06*		*118,97*			*601,99*		
						12,58			*63,65*		
		Разом машин та механізмів							*18850,21*		
									7286,67		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ211-101	*Бадді, місткість 2 м3*	*маш.год*	*28,9*							
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*31,5*							
		М а т е р і а л и									
	С111-175	*Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм*	*т*	*0,021*	*38907,47*		*817,06*				
	С111-1513	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42*	*т*	*0,029*	*57111,87*		*1656,24*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С112-53	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт*	*м3*	*0,6*	*9194,65*		*5516,79*				
	С112-61	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт*	*м3*	*1,83*	*8981,17*		*16435,54*				
	С123-514-У	*Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм*	*м2*	*97,4*	*679,52*		*66185,25*				
	С1424-11615	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм*	*м3*	*101,5*	*2975,00*		*301962,50*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*17,955*	*8,43544*		*151,46*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,315*	*159,41*		*50,21*				
		Разом матеріалів					*392775,05*				
260	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0284	28730,00 -	- -	816	-	- -	- -	- -
		Монолітна ділянка ДМ-11а /1 шт./									
261	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0009*	*488815,40* *77190,14*	*18850,21* *7286,67*	*440*	*69*	*17* *7*	*758,7000* *59,7528*	*0,68* *0,05*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ6-22-12***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 3,4		*758,7*						*101,74*	*77190,14*
		Машини та механізми									
	КБМ202-129	*Крани баштові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*37,95*		*436,63* *187,38*			*16570,11* *7111,07*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,35*		*556,36* *151,86*			*194,73* *53,15*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*24,2*		*58,48* *2,18*			*1415,22* *52,76*		
	КБМ233-261	*Верстат трубозгинальний гідравлічний*	*маш.год*	*3,05*		*22,35* *1,98*			*68,17* *6,04*		
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*5,06*		*118,97* *12,58*			*601,99* *63,65*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом машин та механізмів							*18850,21* *7286,67*		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ211-101	*Бадді, місткість 2 м3*	*маш.год*	*28,9*							
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*31,5*							
		Матеріали									
	С111-175	*Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм*	*т*	*0,021*	*38907,47*		*817,06*				
	С111-1513	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42*	*т*	*0,029*	*57111,87*		*1656,24*				
	С112-53	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт*	*м3*	*0,6*	*9194,65*		*5516,79*				
	С112-61	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт*	*м3*	*1,83*	*8981,17*		*16435,54*				
	С123-514-У	*Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм*	*м2*	*97,4*	*679,52*		*66185,25*				
	С1424-11615	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм*	*м3*	*101,5*	*2975,00*		*301962,50*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*17,955*	*8,43544*		*151,46*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,315*	*159,41*		*50,21*				
		Разом матеріалів					*392775,05*				
262	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0188	28730,00 -	- -	540	-	- -	- -	- -
		Монолітна ділянка ДМ-13 /1 шт./									
263	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0025*	*488815,40* *77190,14*	*18850,21* *7286,67*	*1222*	*193*	*47* *18*	*758,7000* *59,7528*	*1,90* *0,15*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ6-22-12***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 3,4*		*758,7*						*101,74*	*77190,14*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Машини та механізми									
	КБМ202-129	*Крани баштові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*37,95*		*436,63*			*16570,11*		
						187,38			*7111,07*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,35*		*556,36*			*194,73*		
						151,86			*53,15*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*24,2*		*58,48*			*1415,22*		
						2,18			*52,76*		
	КБМ233-261	*Верстат трубозгинальний гідравлічний*	*маш.год*	*3,05*		*22,35*			*68,17*		
						1,98			*6,04*		
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*5,06*		*118,97*			*601,99*		
						12,58			*63,65*		
		Разом машин та механізмів							*18850,21*		
									7286,67		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ211-101	*Бадді, місткість 2 м3*	*маш.год*	*28,9*							
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*31,5*							
		Матеріали									
	С111-175	*Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм*	*т*	*0,021*	*38907,47*		*817,06*				
	С111-1513	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42*	*т*	*0,029*	*57111,87*		*1656,24*				
	С112-53	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт*	*м3*	*0,6*	*9194,65*		*5516,79*				
	С112-61	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт*	*м3*	*1,83*	*8981,17*		*16435,54*				
	С123-514-У	*Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм*	*м2*	*97,4*	*679,52*		*66185,25*				
	С1424-11615	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм*	*м3*	*101,5*	*2975,00*		*301962,50*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*17,955*	*8,43544*		*151,46*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,315*	*159,41*		*50,21*				
		Разом матеріалів					*392775,05*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0289	28730,00 -	- -	830	-	- -	- -	- -
265	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	0,13	4358,67 494,56	304,80 105,08	567	64	40 14	5,7400 0,8446	0,75 0,11
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ12-19-1**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*5,74*						*86,16*	*494,56*
		Середній розряд робіт 1,7									
		Машини та механізми									
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,27*		*369,65* *166,56*			*99,81* *44,97*		
	КБМ202-1141	*Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*0,17*		*682,24* *210,63*			*115,98* *35,81*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,16*		*556,36* *151,86*			*89,02* *24,30*		
		Разом машин та механізмів							*304,80* *105,08*		
		Матеріали									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,385*	*80,40*		*30,95*				
	С1421-10634	*Пісок природний, рядовий*	*м3*	*0,31*	*618,33*		*191,68*				
	С1424-11670 варіант 1	*Полістиролбетон D600*	*м3*	*1,04*	*3208,34*		*3336,67*				
		Разом матеріалів					*3559,31*				
		Монолітна ділянка ДМ-14 /1 шт./									
266	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0042*	*488815,40* *77190,14*	*18850,21* *7286,67*	*2053*	*324*	*79* *31*	*758,7000* *59,7528*	*3,19* *0,25*
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ6-22-12**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*758,7*						*101,74*	*77190,14*
		Середній розряд робіт 3,4									
		Машини та механізми									
	КБМ202-129	*Крани баштові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*37,95*		*436,63* *187,38*			*16570,11* *7111,07*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,35		556,36 151,86			194,73 53,15		
	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	24,2		58,48 2,18			1415,22 52,76		
	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш.год	3,05		22,35 1,98			68,17 6,04		
	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	5,06		118,97 12,58			601,99 63,65		
		Разом машин та механізмів							18850,21 7286,67		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	28,9							
	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	31,5							
		Матеріали									
	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,021	38907,47		817,06				
	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,029	57111,87		1656,24				
	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,6	9194,65		5516,79				
	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,83	8981,17		16435,54				
	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	97,4	679,52		66185,25				
	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	101,5	2975,00		301962,50				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	17,955	8,43544		151,46				
	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,315	159,41		50,21				
		Разом матеріалів					392775,05				
267	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,061	28730,00 -	- -	1753	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	0,08	4358,67	304,80	349	40	24	5,7400	0,46
					494,56	105,08			8	0,8446	0,07
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ12-19-1**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*5,74*						*86,16*	*494,56*
		Середній розряд робіт 1,7									
		Машини та механізми									
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,27*		*369,65*			*99,81*		
						166,56			*44,97*		
	КБМ202-1141	*Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*0,17*		*682,24*			*115,98*		
						210,63			*35,81*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,16*		*556,36*			*89,02*		
						151,86			*24,30*		
		Разом машин та механізмів							*304,80*		
									105,08		
		Матеріали									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,385*	*80,40*		*30,95*				
	С1421-10634	*Пісок природний, рядовий*	*м3*	*0,31*	*618,33*		*191,68*				
	С1424-11670 варіант 1	*Полістиролбетон D600*	*м3*	*1,04*	*3208,34*		*3336,67*				
		Разом матеріалів					*3559,31*				
		Монолітна ділянка ДМ-15 /1 шт./									
269	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0015*	*488815,40*	*18850,21*	*733*	*116*	*28*	*758,7000*	*1,14*
					77190,14	*7286,67*			*11*	*59,7528*	*0,09*
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ6-22-12**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*758,7*						*101,74*	*77190,14*
		Середній розряд робіт 3,4									
		Машини та механізми									
	КБМ202-129	*Крани баштові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*37,95*		*436,63*			*16570,11*		
						187,38			*7111,07*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,35*		*556,36*			*194,73*		
						151,86			*53,15*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	24,2		58,48 2,18			1415,22 52,76		
	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш.год	3,05		22,35 1,98			68,17 6,04		
	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	5,06		118,97 12,58			601,99 63,65		
		Разом машин та механізмів							18850,21 7286,67		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	28,9							
	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	31,5							
		Матеріали									
	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,021	38907,47		817,06				
	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,029	57111,87		1656,24				
	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,6	9194,65		5516,79				
	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,83	8981,17		16435,54				
	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	97,4	679,52		66185,25				
	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	101,5	2975,00		301962,50				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	17,955	8,43544		151,46				
	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,315	159,41		50,21				
		Разом матеріалів					392775,05				
270	С111-1837 варіант 1	Швелери N14	т	0,0585	41000,00 -	- -	2399	-	- -	- -	- -
271	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0205	28730,00 -	- -	589	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	С111-1804	Сталь листова	т	0,01072	53003,42 -	- -	568	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					4293896	342206	185881 65519		3283,49 559,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					4293896 3765809 407725 213676 461,15 78067 **4507572**				
		Всього по розділу 4					**4507572**				
		Разом прямі витрати по відділу 2					11430263	2077353	498276 204949		20243,39 1700,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					11430263 8854634 2282302 1210109 2633,30 445807 **12640372**				
		Всього по відділу 2					**12640372**				
		Відділ 3. Покрівля									
273	*КБ10-16-1*	*Виготовлення та установлення крокв"яної системи*	*1 м3*	*25,47*	*22924,08* *3154,03*	*115,98* *35,81*	*583876*	*80333*	*2954* *912*	*33,5000* *0,2550*	*853,25* *6,49*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ10-16-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а *Витрати труда робітників - будівельників* *Середній розряд робіт 2,7*		*33,5*						*94,15*	*3154,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Машини та механізми									
	КБМ202-1141	*Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*0,17*		*682,24*			*115,98*		
						210,63			*35,81*		
		Разом машин та механізмів							*115,98*		
									35,81		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-90	*Пилка дискова електрична*	*маш.год*	*0,35*							
		Матеріали									
	С111-181	*Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8х60 мм*	*т*	*0,0072*	*45467,68*		*327,37*				
	С111-782	*Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг*	*т*	*0,038*	*90507,62*		*3439,29*				
	С111-797	*Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм*	*т*	*0,00438*	*35400,00*		*155,05*				
	С111-1762	*Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350*	*м2*	*3,38*	*353,13*		*1193,58*				
	С112-28 варіант 1	*Дерев"яні елементи крокв"яної системи*	*м3*	*1*	*14166,23*		*14166,23*				
	С1113-292	*Паста антисептична*	*т*	*0,00196*	*189624,67*		*371,66*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*0,105*	*8,43544*		*0,89*				
		Разом матеріалів					*19654,07*				
274	С1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,3712	31000,00	-	11507	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
275	*КБ10-54-3*	*Улаштування вітрової та підшивної дошки*	*100м2*	*0,58*	*6009,47*	*325,56*	*3485*	*2326*	*189*	*39,9000*	*23,14*
					4010,75	*98,74*			*57*	*0,7120*	*0,41*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ10-54-3***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*39,9*						*100,52*	*4010,75*
		Середній розряд робіт 3,3									
		Машини та механізми									
	КБМ202-1141	*Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*0,45*		*682,24*			*307,01*		
						210,63			*94,78*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ234-101	*Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт*	*маш.год*	*1,85*		*10,03* *2,14*			*18,56* *3,96*		
		Разом машин та механізмів							*325,56* *98,74*		
		М а т е р і а л и									
	С111-181	*Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8х60 мм*	*т*	*0,00875*	*45467,68*		*397,84*				
	С1113-107	*Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт*	*т*	*0,0186*	*68565,30*		*1275,31*				
		Разом матеріалів					*1673,16*				
276	С112-56 варіант 1	Дошки підшивна, вітрова, кобилка	м3	3,49	11592,06 -	- -	40456	-	- -	- -	- -
277	*КБ12-12-4*	*Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці*	*100м2*	*9,84*	*16507,05* *15158,05*	*585,71* *184,03*	*162429*	*149155*	*5763* *1811*	*156,6400* *1,4775*	*1541,34* *14,54*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ12-12-4***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 3*		*156,64*						*96,77*	*15158,05*
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,5*		*406,42* *145,30*			*203,21* *72,65*		
	КБМ202-1141	*Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*0,5*		*682,24* *210,63*			*341,12* *105,32*		
	КБМ233-201	*Машини свердлильні електричні*	*маш.год*	*6,25*		*6,62* *0,97*			*41,38* *6,06*		
		Разом машин та механізмів							*585,71* *184,03*		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ203-401	*Лебідки електричні, тягове зусилля до 5, 79 кН [0,59 т]*	*маш.год*	*1,29*							
	КБМ270-90	*Пилка дискова електрична*	*маш.год*	*3,1*							
		М а т е р і а л и									
	С1113-110	*Натрій кремнієфтористий технічний, І сорт*	*т*	*0,0284*	*26431,82*		*750,66*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*1,2525*	*8,43544*		*10,57*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,0129*	*159,41*		*2,06*				
		Разом матеріалів					*763,29*				
278	С112-56 варіант 2	Решетування	м3	14,89	11592,06 -	-	172606	-	- -	- -	- -
279	С112-52 варіант 1	Неврахована деревина 3%	м3	1,32	9107,99 -	-	12023	-	- -	- -	- -
280	& С111-33-1 варіант 1	Металочерепиця ARAD Classic 350 0,5 мм поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	м2	1131	490,17 -	-	554382	-	- -	- -	- -
281	& С111-825-11-1 варіант 5	Коньок великий поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	70	311,94 -	-	21836	-	- -	- -	- -
282	& С111-825-11-1 варіант 1	Вітрівниця верхня фігурна поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	18	318,68 -	-	5736	-	- -	- -	- -
283	& С111-825-11-1 варіант 6	Вітрівниця бічна поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	18	344,29 -	-	6197	-	- -	- -	- -
284	& С111-825-11-1 варіант 7	Звіс верхній поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	76	283,09 -	-	21515	-	- -	- -	- -
285	& С111-825-11-1 варіант 8	Звіс нижній поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	76	283,09 -	-	21515	-	- -	- -	- -
286	& С111-825-11-1 варіант 9	Карнизна планка стандартна поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	108	298,28 -	-	32214	-	- -	- -	- -
287	& С111-825-11-1 варіант 10	Кошикова ринва велика поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	22	647,52 -	-	14245	-	- -	- -	- -
288	& С111-825-11-1 варіант 11	Кошикова ринва декоративна поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	22	388,44 -	-	8546	-	- -	- -	- -
289	& С111-825-11-1 варіант 12	Сніговий бар'єр поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	70	368,04 -	-	25763	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	& С111-825-11-1 варіант 13	З'єднувач великий поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	32	352,74 -	- -	11288	-	- -	- -	- -
291	& С111-825-11-1 варіант 14	З'єднувач малий поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	12	245,64 -	- -	2948	-	- -	- -	- -
292	& С111-36-12-1 варіант 1	Плоский лист поліестер мат крупнозернистий (імпорт) 1250 мм*2000 мм	м2	37,2	532,11 -	- -	19794	-	- -	- -	- -
293	С111-1716 варіант 1	Супердифузійна мембрана TOP ROOF 130 1,5х50 м (75 м2)	м2	1050	48,83 -	- -	51272	-	- -	- -	- -
294	& С111-825-11-1 варіант 2	Ущільнювач універсальний (30х60х1000)	шт	86	10,65 -	- -	916	-	- -	- -	- -
295	& С111-825-11-1 варіант 3	Ущільнювач (коньок)	шт	166	20,43 -	- -	3391	-	- -	- -	- -
296	& С111-825-11-1 варіант 4	Ущільнювач (ринва)	шт	88	20,43 -	- -	1798	-	- -	- -	- -
297	& С111-1477-1-6 варіант 1	Саморізи по дереву 4,8х35 мм Gunnebo (250 шт)	упак	43	550,47 -	- -	23670	-	- -	- -	- -
298	КБ12-17-1	Обгородження покрівель перилами	100 м	1,44	20115,35 1688,74	439,45 130,54	28966	2432	633 188	16,8000 1,0396	24,19 1,50
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і							***КБ12-17-1***		
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*16,8*						*100,52*	*1688,74*
		Середній розряд робіт 3,3									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,16*		*406,42* *145,30*			*65,03* *23,25*		
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,32*		*369,65* *166,56*			*118,29* *53,30*		
	КБМ202-1141	*Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*0,24*		*682,24* *210,63*			*163,74* *50,55*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*1,58*		*58,48* *2,18*			*92,40* *3,44*		
		Разом машин та механізмів							*439,45* *130,54*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		М а т е р і а л и									
	С111-849	*Пластина гумова рулонна вулканізована*	*кг*	*0,52*	*344,92*		*179,36*				
	С111-1529	*Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42*	*т*	*0,001*	*56284,86*		*56,28*				
	С111-1755	*Грати металеві*	*т*	*0,305*	*58201,68*		*17751,51*				
		Разом матеріалів					*17987,16*				
299	& С121-393-1 варіант 1	Огородження дахів ДО-30.6 для М/ч	шт	48	3005,91 -	- -	144284	-	- -	- -	- -
300	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, ринв, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	2,75	14516,86 5908,02	- -	39921	16247	- -	55,3600 -	152,24 -
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КР8-41-2***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*55,36*						*106,72*	*5908,02*
		Середній розряд робіт 3,8									
		М а т е р і а л и									
	С111-782	*Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг*	*т*	*0,095*	*90507,62*		*8598,22*				
	С111-797	*Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм*	*т*	*0,0003*	*35400,00*		*10,62*				
		Разом матеріалів					*8608,84*				
301	& С130-1156-1-1 варіант 8	Ринва водостічна КАН 130х4000	шт	32	920,12 -	- -	29444	-	- -	- -	- -
302	& С130-1156-1-1 варіант 9	Ринва водостічна КАН 130х3000	шт	4	689,94 -	- -	2760	-	- -	- -	- -
303	& С130-1156-1-1 варіант 10	Заглушка КАН наружна ліва 130	шт	4	109,56 -	- -	438	-	- -	- -	- -
304	& С130-1156-1-1 варіант 11	Заглушка КАН наружна права 130	шт	4	109,56 -	- -	438	-	- -	- -	- -
305	& С130-1156-1-1 варіант 12	Муфта ринви КАН 130	шт	29	207,48 -	- -	6017	-	- -	- -	- -
306	& С130-1156-1-1 варіант 1	Кут ринви зовнішній 130/90	шт	4	294,62 -	- -	1178	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	& С130-1156-1-1 варіант 13	Хомут ринви КАН ПП 130	шт	240	93,92 -	- -	22541	-	- -	- -	- -
308	& С130-1156-1-1 варіант 2	Воронка водостічна КАН 130/90	шт	9	262,22 -	- -	2360	-	- -	- -	- -
309	& С130-1156-1-1 варіант 14	Труба водостічна КАН без раструба 90х4000	шт	27	1121,40 -	- -	30278	-	- -	- -	- -
310	& С130-1156-1-1 варіант 15	Труба водостічна КАН без раструба 90х3000	шт	9	840,90 -	- -	7568	-	- -	- -	- -
311	& С130-1156-1-1 варіант 3	Муфта труби КАН 110	шт	27	50,77 -	- -	1371	-	- -	- -	- -
312	& С130-1156-1-1 варіант 4	Відвід двохраструбний КАН 110/67	шт	18	79,76 -	- -	1436	-	- -	- -	- -
313	& С130-1156-1-1 варіант 5	Відвід ПВХ КАН з одним раструбом 110/67	шт	9	60,41 -	- -	544	-	- -	- -	- -
314	& С130-1156-1-1 варіант 6	Хомут труби КАН 110 сталевий універсальний	шт	126	139,82 -	- -	17617	-	- -	- -	- -
315	& С130-1156-1-1 варіант 7	Упор хомута труби сталевий (лапка)	шт	126	26,05 -	- -	3282	-	- -	- -	- -
316	& С130-1156-1-1 варіант 16	Дюбель для водостічної системи 12х200	шт	126	27,62 -	- -	3480	-	- -	- -	- -
317	КБ13-74-1	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	28,646	4593,18 3457,24	1130,50 71,70	131576	99036	32384 2054	32,7700 0,6638	938,73 19,02
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ13-74-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 3,7*		*32,77*						*105,5*	*3457,24*
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ205-401	*Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв*	*маш.год*	*16,76*		*57,62* *2,18*			*965,71* *36,54*		
	КБМ234-101	*Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт*	*маш.год*	*16,43*		*10,03* *2,14*			*164,79* *35,16*		
		Разом машин та механізмів							*1130,50* *71,70*		
		М а т е р і а л и									
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,2*	*18,41*		*3,68*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,02181*	*80,40*		*1,75*				
		Разом матеріалів					*5,44*				
318	& С158-ВО-ДСА-1 варіант 1	Суміш вогнезахисна ДСА-1	кг	1890,636	127,91 -	- -	241831	-	- -	- -	- -
319	& С1-1044 варіант 1	Хімічний анкер HIT-HY 170	шт	320	986,19 -	- -	315581	-	- -	- -	- -
320	& С1-1044 варіант 2	HAS-U 5.8 АНКЕРНА ШПИЛЬКА	шт	320	157,44 -	- -	50381	-	- -	- -	- -
		---------- --									
		Слухові вікна									
		---------- --									
321	*КБ10-17-1*	*Улаштування слухових вікон*	*1 шт*	*10*	*1002,41* *925,12*	*13,64* *4,21*	*10024*	*9251*	*136* *42*	*9,5600* *0,0300*	*95,60* *0,30*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ10-17-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*9,56*						*96,77*	*925,12*
		Середній розряд робіт 3									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ202-1141	*Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*0,02*		*682,24* *210,63*			*13,64* *4,21*		
		Разом машин та механізмів							*13,64* *4,21*		
		М а т е р і а л и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С111-181	*Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8х60 мм*	*т*	*0,0014*	*45467,68*		*63,65*				
		Разом матеріалів					*63,65*				
322	С112-24 варіант 1	Дерев"яні елементи слухових вікон	м3	3,885	11284,57 -	- -	43841	-	- -	- -	- -
323	С112-56 варіант 3	Решетування слухових вікон	м3	4,725	10866,69 -	- -	51345	-	- -	- -	- -
324	*КБ10-20-1*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стінах громадських будівель*	*100м2*	*0,152*	*58284,09* *21214,67*	*1363,32* *939,27*	*8859*	*3225*	*207* *143*	*191,3300* *8,1070*	*29,08* *1,23*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ10-20-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*191,33*						*110,88*	*21214,67*
		Середній розряд робіт 4,1									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1090	*Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т*	*маш.год*	*6,7*		*203,48* *140,19*			*1363,32* *939,27*		
		Разом машин та механізмів							*1363,32* *939,27*		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ270-119	*Шуруповерти*	*маш.год*	*16,73*							
	КБМ270-135	*Перфоратори електричні*	*маш.год*	*20,64*							
		М а т е р і а л и									
	С111-2002-7 варіант 1	*Піна монтажна*	*л*	*56,2*	*268,87*		*15110,49*				
	С112-73	*Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт*	*м3*	*0,0096*	*9170,27*		*88,03*				
	С1633-116ВД	*Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик SIKAFLEX PRO-3WF, стійкий до дії води і навколишнього середовища*	*л*	*17*	*574,62*		*9768,54*				
	С188888-4 варіант 1	*Дюбель-шуруп 100х10*	*шт*	*833*	*12,75*		*10620,75*				
		Е н е р г о н о с і ї м а ш и н, в р а х о в а н и х в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*14,0224*	*8,43544*		*118,29*				
		Разом матеріалів					*35706,10*				
325	& С123-11-1-1 варіант 2	ПВХ віконний блок слуховий індив. виготовлення у проріз 800х950(h)	шт	20	2220,00 -	- -	44400	-	- -	- -	- -
326	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	60	237,80 185,17	33,31 8,08	14268	11110	1999 485	1,8200 0,0745	109,20 4,47
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ20-11-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*1,82*						*101,74*	*185,17*
		Середній розряд робіт 3,4									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,05*		*406,42* *145,30*			*20,32* *7,27*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*0,17*		*58,48* *2,18*			*9,94* *0,37*		
	КБМ233-201	*Машини свердлильні електричні*	*маш.год*	*0,46*		*6,62* *0,97*			*3,05* *0,45*		
		Разом машин та механізмів							*33,31* *8,08*		
		М а т е р і а л и									
	С111-1151	*Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм*	*т*	*0,00043*	*30338,76*		*13,05*				
	С111-1521	*Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42*	*т*	*0,0001*	*55642,62*		*5,56*				
	С1425-11683	*Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100*	*м3*	*0,0003*	*2366,67*		*0,71*				
		Разом матеріалів					*19,32*				
327	& С1-1093-1436 варіант 1	Вентиляційні решітки ОРГ 200х200 мм	шт	60	437,76 -	- -	26266	-	- -	- -	- -
		Сходи металеві См-2									
328	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	1т	0,06084	11751,49 4934,73	6145,24 2171,81	715	300	374 132	46,2400 16,0249	2,81 0,97
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ9-29-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда робітників - будівельників		*46,24*						*106,72*	*4934,73*
		Середній розряд робіт 3,8									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ201-13	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*0,85*		*425,21* *172,97*			*361,43* *147,02*		
	КБМ202-403	*Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т*	*маш.год*	*0,1*		*641,66* *219,06*			*64,17* *21,91*		
	КБМ202-1243	*Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т*	*маш.год*	*7,79*		*624,85* *253,09*			*4867,58* *1971,57*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*13,74*		*58,48* *2,18*			*803,52* *29,95*		
	КБМ204-1400	*Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С*	*маш.год*	*0,62*		*78,30* *2,18*			*48,55* *1,35*		
		Разом машин та механізмів							*6145,24* *2171,81*		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ203-204	*Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т*	*маш.год*	*1,38*							
	КБМ204-1100	*Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг*	*маш.год*	*13,74*							
	КБМ270-106	*Апарат для газового зварювання і різання*	*маш.год*	*3,9*							
		М а т е р і а л и									
	С111-98	*Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм*	*т*	*0,00044*	*90685,32*		*39,90*				
	С111-179	*Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм*	*т*	*0,00001*	*49766,10*		*0,50*				
	С111-309	*Канати прядив'яні просочені*	*т*	*0,0001*	*228324,52*		*22,83*				
	С111-324	*Кисень технічний газоподібний*	*м3*	*1,95*	*15,98*		*31,16*				
	С111-797	*Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм*	*т*	*0,00003*	*35400,00*		*1,06*				
	С111-1019	*Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0*	*т*	*0,00194*	*33506,93*		*65,00*				
	С111-1504	*Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42*	*т*	*0,0004*	*115191,65*		*46,08*				
	С111-1515	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46*	*т*	*0,004*	*59439,49*		*237,76*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С112-23	*Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт*	*м3*	*0,00103*	*14607,95*		*15,05*				
	С121-756	*Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т*	*т*	*0,001*	*101006,04*		*101,01*				
	С1113-21	*Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева*	*т*	*0,00031*	*120877,08*		*37,47*				
	С1113-156	*Розчинник, марка Р-4*	*т*	*0,00006*	*73785,46*		*4,43*				
	С1537-97	*Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм*	*10м*	*0,0187*	*697,62*		*13,05*				
	С1546-66	*Пропан-бутан технічний*	*м3*	*0,59*	*79,00*		*46,61*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*0,4122*	*8,43544*		*3,48*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,0138*	*159,41*		*2,20*				
	С1999-9006	*Гідравлічна рідина*	*кг*	*0,0276*	*142,97*		*3,95*				
		Разом матеріалів					*671,52*				
329	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1т	0,06084	30404,50 20976,00	8386,93 577,65	1850	1276	510 35	192,0000 4,8160	11,68 0,29
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ9-73-2***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*192*						*109,25*	*20976,00*
		Середній розряд робіт 4									
		Машини та механізми									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,6*		*406,42* *145,30*			*243,85* *87,18*		
	КБМ202-1102	*Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*1,2*		*701,95* *209,22*			*842,34* *251,06*		
	КБМ204-1000	*Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А*	*маш.год*	*47,3*		*147,81* *4,37*			*6991,41* *206,70*		
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*2,6*		*118,97* *12,58*			*309,32* *32,71*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом машин та механізмів							*8386,93*		
									577,65		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ204-1100	*Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг*	*маш.год*	*47,3*							
	КБМ233-301	*Машини шліфувальні електричні*	*маш.год*	*0,5*							
	КБМ233-900	*Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]*	*маш.год*	*1,3*							
	КБМ270-106	*Апарат для газового зварювання і різання*	*маш.год*	*1*							
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*0,2*							
		Матеріали									
	С111-324	*Кисень технічний газоподібний*	*м3*	*0,6*	*15,98*		*9,59*				
	С111-1521	*Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42*	*т*	*0,016*	*55642,62*		*890,28*				
	С111-1639	*Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм*	*шт*	*0,1*	*430,97*		*43,10*				
	С1546-66	*Пропан-бутан технічний*	*м3*	*0,103*	*79,00*		*8,14*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*9,553*	*8,43544*		*80,58*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,062*	*159,41*		*9,88*				
		Разом матеріалів					*1041,57*				
330	С111-969 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст5пс, круглий та квадратний, розмір 52-70 мм	т	0,059148	38166,64 -	- -	2257	-	- -	- -	- -
331	С1110-173 варіант 2	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,0048336	51262,03 -	- -	248	-	- -	- -	- -
332	С111-1804	Сталь листова	т	0,0005088	53003,42 -	- -	27	-	- -	- -	- -
333	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,018	1809,55 577,57	93,86 7,81	33	10	2 -	4,7800 0,0720	0,09 -
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ13-16-6***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*4,78*						*120,83*	*577,57*
		Середній розряд робіт 4,7									
		Машини та механізми									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,01		406,42 145,30			4,06 1,45		
	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,01		556,36 151,86			5,56 1,52		
	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш.год	1,12		57,62 2,18			64,53 2,44		
	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш.год	1,12		17,59 2,14			19,70 2,40		
		Разом машин та механізмів							93,86 7,81		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш.год	0,02							
		Матеріали									
	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,009	120877,08		1087,89				
	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0015	33338,48		50,01				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0224	8,43544		0,19				
	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0002	159,41		0,03				
		Разом матеріалів					1138,12				
334	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,018	6604,38 863,01	136,28 17,50	119	16	2 -	7,2400 0,1608	0,13 -
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ13-26-6**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 4,6		7,24						119,2	863,01
		Машини та механізми									
	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,04		406,42 145,30			16,26 5,81		
	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,04		556,36 151,86			22,25 6,07		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ205-401	*Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв*	*маш.год*	*1,3*		*57,62*			*74,91*		
						2,18			*2,83*		
	КБМ234-201	*Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год*	*маш.год*	*1,3*		*17,59*			*22,87*		
						2,14			*2,78*		
		Разом машин та механізмів							*136,28*		
									17,50		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ203-405	*Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]*	*маш.год*	*0,04*							
		Матеріали									
	С111-1292	*Уайт-спірит*	*т*	*0,0028*	*3904,41*		*10,93*				
	С1113-246	*Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра*	*т*	*0,038*	*147203,02*		*5593,71*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*0,0448*	*8,43544*		*0,38*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,0004*	*159,41*		*0,06*				
		Разом матеріалів					*5605,09*				
		Сходи металеві См-3									
335	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	1т	0,0554	11751,49	6145,24	651	273	340	46,2400	2,56
					4934,73	2171,81			120	16,0249	0,89
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ9-29-1***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*46,24*						*106,72*	*4934,73*
		Середній розряд робіт 3,8									
		Машини та механізми									
	КБМ201-13	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*0,85*		*425,21*			*361,43*		
						172,97			*147,02*		
	КБМ202-403	*Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т*	*маш.год*	*0,1*		*641,66*			*64,17*		
						219,06			*21,91*		
	КБМ202-1243	*Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т*	*маш.год*	*7,79*		*624,85*			*4867,58*		
						253,09			*1971,57*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*13,74*		*58,48*			*803,52*		
						2,18			*29,95*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш.год	0,62		78,30 2,18			48,55 1,35		
		Разом машин та механізмів							6145,24 2171,81		
		Машини, врахована в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш.год	1,38							
	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	13,74							
	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,9							
		Матеріали									
	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00044	90685,32		39,90				
	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм	т	0,00001	49766,10		0,50				
	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001	228324,52		22,83				
	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,95	15,98		31,16				
	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003	35400,00		1,06				
	С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,00194	33506,93		65,00				
	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0004	115191,65		46,08				
	С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,004	59439,49		237,76				
	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,00103	14607,95		15,05				
	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,001	101006,04		101,01				
	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00031	120877,08		37,47				
	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00006	73785,46		4,43				
	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,0187	697,62		13,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1546-66	*Пропан-бутан технічний*	*м3*	*0,59*	*79,00*		*46,61*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*0,4122*	*8,43544*		*3,48*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,0138*	*159,41*		*2,20*				
	С1999-9006	*Гідравлічна рідина*	*кг*	*0,0276*	*142,97*		*3,95*				
		Разом матеріалів					*671,52*				
336	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1т	0,0554	30404,50 20976,00	8386,93 577,65	1684	1162	465 32	192,0000 4,8160	10,64 0,27
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ9-73-2***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 4		*192*						*109,25*	*20976,00*
		Машини та механізми									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,6*		*406,42* *145,30*			*243,85* *87,18*		
	КБМ202-1102	*Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*1,2*		*701,95* *209,22*			*842,34* *251,06*		
	КБМ204-1000	*Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А*	*маш.год*	*47,3*		*147,81* *4,37*			*6991,41* *206,70*		
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*2,6*		*118,97* *12,58*			*309,32* *32,71*		
		Разом машин та механізмів							*8386,93* *577,65*		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ204-1100	*Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг*	*маш.год*	*47,3*							
	КБМ233-301	*Машини шліфувальні електричні*	*маш.год*	*0,5*							
	КБМ233-900	*Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]*	*маш.год*	*1,3*							
	КБМ270-106	*Апарат для газового зварювання і різання*	*маш.год*	*1*							
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*0,2*							
		Матеріали									
	С111-324	*Кисень технічний газоподібний*	*м3*	*0,6*	*15,98*		*9,59*				
	С111-1521	*Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42*	*т*	*0,016*	*55642,62*		*890,28*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С111-1639	*Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм*	*шт*	*0,1*	*430,97*		*43,10*				
	С1546-66	*Пропан-бутан технічний*	*м3*	*0,103*	*79,00*		*8,14*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*9,553*	*8,43544*		*80,58*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,062*	*159,41*		*9,88*				
		Разом матеріалів					*1041,57*				
337	С111-969 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст5пс, круглий та квадратний, розмір 52-70 мм	т	0,0533816	38166,64 -	- -	2037	-	- -	- -	- -
338	С1110-173 варіант 2	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,0048336	51262,03 -	- -	248	-	- -	- -	- -
339	С111-1804	Сталь листова	т	0,0005088	53003,42 -	- -	27	-	- -	- -	- -
340	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,018	1809,55 577,57	93,86 7,81	33	10	2 -	4,7800 0,0720	0,09 -
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ13-16-6***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 4,7		*4,78*						*120,83*	*577,57*
		Машини та механізми									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,01*		*406,42 145,30*			*4,06 1,45*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,01*		*556,36 151,86*			*5,56 1,52*		
	КБМ205-401	*Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв*	*маш.год*	*1,12*		*57,62 2,18*			*64,53 2,44*		
	КБМ234-201	*Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год*	*маш.год*	*1,12*		*17,59 2,14*			*19,70 2,40*		
		Разом машин та механізмів							*93,86 7,81*		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ203-405	*Лебідки електричні, тягове зусилля до 49, 05 кН [5 т]*	*маш.год*	*0,02*							
		М а т е р і а л и									
	С1113-21	*Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева*	*т*	*0,009*	*120877,08*		*1087,89*				
	С1113-77	*Ксилол нафтовий, марка А*	*т*	*0,0015*	*33338,48*		*50,01*				
		Е н е р г о н о с і ї м а ш и н, в р а х о в а н и х в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*0,0224*	*8,43544*		*0,19*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,0002*	*159,41*		*0,03*				
		Разом матеріалів					*1138,12*				
341	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,018	6604,38 863,01	136,28 17,50	119	16	2 -	7,2400 0,1608	0,13 -
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ13-26-6***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*7,24*						*119,2*	*863,01*
		Середній розряд робіт 4,6									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,04*		*406,42* *145,30*			*16,26* *5,81*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,04*		*556,36* *151,86*			*22,25* *6,07*		
	КБМ205-401	*Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв*	*маш.год*	*1,3*		*57,62* *2,18*			*74,91* *2,83*		
	КБМ234-201	*Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год*	*маш.год*	*1,3*		*17,59* *2,14*			*22,87* *2,78*		
		Разом машин та механізмів							*136,28* *17,50*		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ203-405	*Лебідки електричні, тягове зусилля до 49, 05 кН [5 т]*	*маш.год*	*0,04*							
		М а т е р і а л и									
	С111-1292	*Уайт-спірит*	*т*	*0,0028*	*3904,41*		*10,93*				
	С1113-246	*Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра*	*т*	*0,038*	*147203,02*		*5593,71*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*0,0448*	*8,43544*		*0,38*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,0004*	*159,41*		*0,06*				
		Разом матеріалів					*5605,09*				
342	КБ13-74-1	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	0,385	4593,18 3457,24	1130,50 71,70	1768	1331	435 28	32,7700 0,6638	12,62 0,26
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ13-74-1***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*32,77*						*105,5*	*3457,24*
		Середній розряд робіт 3,7									
		Машини та механізми									
	КБМ205-401	*Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв*	*маш.год*	*16,76*		*57,62* *2,18*			*965,71* *36,54*		
	КБМ234-101	*Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт*	*маш.год*	*16,43*		*10,03* *2,14*			*164,79* *35,16*		
		Разом машин та механізмів							*1130,50* *71,70*		
		Матеріали									
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,2*	*18,41*		*3,68*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,02181*	*80,40*		*1,75*				
		Разом матеріалів					*5,44*				
343	& С158-ВО-ДСА-1 варіант 1	Суміш вогнезахисна ДСА-1	кг	25,41	127,91 -	- -	3250	-	- -	- -	- -
		Зонт ЗК-1									
344	*КБ20-21-2*	*Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 1300 мм*	*1 зонт*	*4*	*190,89* *136,59*	*19,21* *4,62*	*764*	*546*	*77* *18*	*1,3100* *0,0423*	*5,24* *0,17*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ20-21-2***				
		Заробітна плата									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда робітників - будівельників		*1,31*						*104,27*	*136,59*
		Середній розряд робіт 3,6									
		Машини та механізми									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,03*		*406,42*			*12,19*		
						145,30			*4,36*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*0,12*		*58,48*			*7,02*		
						2,18			*0,26*		
		Разом машин та механізмів							*19,21*		
									4,62		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ203-303	*Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]*	*маш.год*	*0,32*							
		Матеріали									
	С111-1519	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55*	*т*	*0,00007*	*70584,74*		*4,94*				
	С111-1848	*Болти будівельні з гайками та шайбами*	*т*	*0,00027*	*109788,16*		*29,64*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,0032*	*159,41*		*0,51*				
		Разом матеріалів					*35,09*				
345	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,134408	25860,36	8550,06	3476	2138	1149	145,6000	19,57
					15906,80	1457,84			196	10,8062	1,45
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ9-72-1***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*145,6*						*109,25*	*15906,80*
		Середній розряд робіт 4									
		Машини та механізми									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,5*		*406,42*			*203,21*		
						145,30			*72,65*		
	КБМ202-1102	*Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*6*		*701,95*			*4211,70*		
						209,22			*1255,32*		
	КБМ204-1000	*Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А*	*маш.год*	*27,3*		*147,81*			*4035,21*		
						4,37			*119,30*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*0,84*		*118,97*			*99,93*		
						12,58			*10,57*		
		Разом машин та механізмів							*8550,06*		
									1457,84		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ204-1100	*Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг*	*маш.год*	*27,3*							
	КБМ233-301	*Машини шліфувальні електричні*	*маш.год*	*1,1*							
	КБМ270-106	*Апарат для газового зварювання і різання*	*маш.год*	*1*							
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*0,3*							
		Матеріали									
	С111-324	*Кисень технічний газоподібний*	*м3*	*2,6*	*15,98*		*41,55*				
	С111-1521	*Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42*	*т*	*0,0215*	*55642,62*		*1196,32*				
	С111-1639	*Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм*	*шт*	*0,3*	*430,97*		*129,29*				
	С1546-66	*Пропан-бутан технічний*	*м3*	*0,256*	*79,00*		*20,22*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*1,495*	*8,43544*		*12,61*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,022*	*159,41*		*3,51*				
		Разом матеріалів					*1403,50*				
346	С1110-173 варіант 1	Сталь кутова 32х4 мм	т	0,035192	31000,00 -	- -	1091	-	- -	- -	- -
347	С111-1804	Сталь листова	т	0,099216	53003,42 -	- -	5259	-	- -	- -	- -
348	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,12	83575,23 12851,06	220,78 69,95	10029	1542	26 8	132,8000 0,5247	15,94 0,06
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ12-15-1***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 3		*132,8*						*96,77*	*12851,06*
		Машини та механізми									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,09*		*406,42*			*36,58*		
						145,30			*13,08*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,27		682,24 210,63			184,20 56,87		
		Разом машин та механізмів							220,78 69,95		
		М а т е р і а л и									
	С111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,004	56912,48		227,65				
	С111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,012	51266,76		615,20				
	С111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,57	122211,47		69660,54				
		Разом матеріалів					70503,39				
349	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,04	1809,55 577,57	93,86 7,81	72	23	4 -	4,7800 0,0720	0,19 -
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і **КБ13-16-6**									
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 4,7		4,78						120,83	577,57
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,01		406,42 145,30			4,06 1,45		
	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,01		556,36 151,86			5,56 1,52		
	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш.год	1,12		57,62 2,18			64,53 2,44		
	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш.год	1,12		17,59 2,14			19,70 2,40		
		Разом машин та механізмів							93,86 7,81		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш.год	0,02							
		М а т е р і а л и									
	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,009	120877,08		1087,89				
	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0015	33338,48		50,01				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*0,0224*	*8,43544*		*0,19*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,0002*	*159,41*		*0,03*				
		Разом матеріалів					*1138,12*				
350	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих	100м2	0,04	6604,38	136,28	264	35	5	7,2400	0,29
	к=2	поверхонь емаллю ПФ-115			863,01	17,50			1	0,1608	0,01
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ13-26-6***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*7,24*						*119,2*	*863,01*
		Середній розряд робіт 4,6									
		Машини та механізми									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,04*		*406,42*			*16,26*		
						145,30			*5,81*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,04*		*556,36*			*22,25*		
						151,86			*6,07*		
	КБМ205-401	*Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв*	*маш.год*	*1,3*		*57,62*			*74,91*		
						2,18			*2,83*		
	КБМ234-201	*Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год*	*маш.год*	*1,3*		*17,59*			*22,87*		
						2,14			*2,78*		
		Разом машин та механізмів							*136,28*		
									17,50		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ203-405	*Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]*	*маш.год*	*0,04*							
		Матеріали									
	С111-1292	*Уайт-спірит*	*т*	*0,0028*	*3904,41*		*10,93*				
	С1113-246	*Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра*	*т*	*0,038*	*147203,02*		*5593,71*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*0,0448*	*8,43544*		*0,38*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,0004*	*159,41*		*0,06*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом матеріалів					*5605,09*				
		Зонт ЗК-2									
351	*КБ20-21-2*	*Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 1300 мм*	*1 зонт*	*4*	*190,89* *136,59*	*19,21* *4,62*	*764*	*546*	*77* *18*	*1,3100* *0,0423*	*5,24* *0,17*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ20-21-2***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 3,6*		*1,31*						*104,27*	*136,59*
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,03*		*406,42* *145,30*			*12,19* *4,36*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*0,12*		*58,48* *2,18*			*7,02* *0,26*		
		Разом машин та механізмів							*19,21* *4,62*		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ203-303	*Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]*	*маш.год*	*0,32*							
		М а т е р і а л и									
	С111-1519	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55*	*т*	*0,00007*	*70584,74*		*4,94*				
	С111-1848	*Болти будівельні з гайками та шайбами*	*т*	*0,00027*	*109788,16*		*29,64*				
		Е н е р г о н о с і ї м а ш и н, в р а х о в а н и х в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,0032*	*159,41*		*0,51*				
		Разом матеріалів					*35,09*				
352	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,240408	25860,36 15906,80	8550,06 1457,84	6217	3824	2056 350	145,6000 10,8062	35,00 2,60
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ9-72-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 4*		*145,6*						*109,25*	*15906,80*
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,5*		*406,42*			*203,21*		
						145,30			*72,65*		
	КБМ202-1102	*Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*6*		*701,95*			*4211,70*		
						209,22			*1255,32*		
	КБМ204-1000	*Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А*	*маш.год*	*27,3*		*147,81*			*4035,21*		
						4,37			*119,30*		
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*0,84*		*118,97*			*99,93*		
						12,58			*10,57*		
		Разом машин та механізмів							*8550,06*		
									1457,84		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ204-1100	*Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг*	*маш.год*	*27,3*							
	КБМ233-301	*Машини шліфувальні електричні*	*маш.год*	*1,1*							
	КБМ270-106	*Апарат для газового зварювання і різання*	*маш.год*	*1*							
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*0,3*							
		Матеріали									
	С111-324	*Кисень технічний газоподібний*	*м3*	*2,6*	*15,98*		*41,55*				
	С111-1521	*Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42*	*т*	*0,0215*	*55642,62*		*1196,32*				
	С111-1639	*Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм*	*шт*	*0,3*	*430,97*		*129,29*				
	С1546-66	*Пропан-бутан технічний*	*м3*	*0,256*	*79,00*		*20,22*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*1,495*	*8,43544*		*12,61*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,022*	*159,41*		*3,51*				
		Разом матеріалів					*1403,50*				
353	С1110-173 варіант 1	Сталь кутова 32х4 мм	т	0,064024	31000,00	-	1985	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
354	С111-1804	Сталь листова	т	0,176384	53003,42	-	9349	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
355	С111-1781	Сітка плетена з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм	м2	0,5	298,31	-	149	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
356	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,168	83575,23	220,78	14041	2159	37	132,8000	22,31
					12851,06	69,95			12	0,5247	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ12-15-1**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*132,8*						*96,77*	*12851,06*
		Середній розряд робіт 3									
		Машини та механізми									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,09*		*406,42*			*36,58*		
						145,30			*13,08*		
	КБМ202-1141	*Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*0,27*		*682,24*			*184,20*		
						210,63			*56,87*		
		Разом машин та механізмів							*220,78*		
									69,95		
		Матеріали									
	С111-191	*Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм*	*т*	*0,004*	*56912,48*		*227,65*				
	С111-795	*Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм*	*т*	*0,012*	*51266,76*		*615,20*				
	С111-1798	*Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм*	*т*	*0,57*	*122211,47*		*69660,54*				
		Разом матеріалів					*70503,39*				
357	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,068	1809,55	93,86	123	39	6	4,7800	0,33
					577,57	7,81			1	0,0720	-
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ13-16-6**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*4,78*						*120,83*	*577,57*
		Середній розряд робіт 4,7									
		Машини та механізми									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,01*		*406,42*			*4,06*		
						145,30			*1,45*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,01*		*556,36*			*5,56*		
						151,86			*1,52*		
	КБМ205-401	*Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв*	*маш.год*	*1,12*		*57,62*			*64,53*		
						2,18			*2,44*		
	КБМ234-201	*Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год*	*маш.год*	*1,12*		*17,59*			*19,70*		
						2,14			*2,40*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом машин та механізмів							*93,86*		
									7,81		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ203-405	*Лебідки електричні, тягове зусилля до 49, 05 кН [5 т]*	*маш.год*	*0,02*							
		Матеріали									
	С1113-21	*Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева*	*т*	*0,009*	*120877,08*		*1087,89*				
	С1113-77	*Ксилол нафтовий, марка А*	*т*	*0,0015*	*33338,48*		*50,01*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*0,0224*	*8,43544*		*0,19*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,0002*	*159,41*		*0,03*				
		Разом матеріалів					*1138,12*				
358	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих	100м2	0,068	6604,38	136,28	449	59	9	7,2400	0,49
	к=2	поверхонь емаллю ПФ-115			863,01	17,50			1	0,1608	0,01
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ13-26-6***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*7,24*						*119,2*	*863,01*
		Середній розряд робіт 4,6									
		Машини та механізми									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,04*		*406,42*			*16,26*		
						145,30			*5,81*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,04*		*556,36*			*22,25*		
						151,86			*6,07*		
	КБМ205-401	*Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв*	*маш.год*	*1,3*		*57,62*			*74,91*		
						2,18			*2,83*		
	КБМ234-201	*Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год*	*маш.год*	*1,3*		*17,59*			*22,87*		
						2,14			*2,78*		
		Разом машин та механізмів							*136,28*		
									17,50		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш.год	0,04							
		Матеріали									
	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,0028	3904,41		10,93				
	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,038	147203,02		5593,71				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0448	8,43544		0,38				
	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0004	159,41		0,06				
		Разом матеріалів					5605,09				
		Зонт ЗК-3									
359	КБ20-21-2	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 1300 мм	1 зонт	2	190,89 136,59	19,21 4,62	382	273	38 9	1,3100 0,0423	2,62 0,08
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ20-21-2**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 3,6		1,31						104,27	136,59
		Машини та механізми									
	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,03		406,42 145,30			12,19 4,36		
	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,12		58,48 2,18			7,02 0,26		
		Разом машин та механізмів							19,21 4,62		
		Машини, врахованні в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	0,32							
		Матеріали									
	С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,00007	70584,74		4,94				
	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00027	109788,16		29,64				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0032	159,41		0,51				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом матеріалів					*35,09*				
360	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,081471 6	25860,36 15906,80	8550,06 1457,84	2107	1296	697 119	145,6000 10,8062	11,86 0,88
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ9-72-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*145,6*						*109,25*	*15906,80*
		Середній розряд робіт 4									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,5*		*406,42* *145,30*			*203,21* *72,65*		
	КБМ202-1102	*Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*6*		*701,95* *209,22*			*4211,70* *1255,32*		
	КБМ204-1000	*Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А*	*маш.год*	*27,3*		*147,81* *4,37*			*4035,21* *119,30*		
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*0,84*		*118,97* *12,58*			*99,93* *10,57*		
		Разом машин та механізмів							*8550,06* *1457,84*		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ204-1100	*Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг*	*маш.год*	*27,3*							
	КБМ233-301	*Машини шліфувальні електричні*	*маш.год*	*1,1*							
	КБМ270-106	*Апарат для газового зварювання і різання*	*маш.год*	*1*							
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*0,3*							
		М а т е р і а л и									
	С111-324	*Кисень технічний газоподібний*	*м3*	*2,6*	*15,98*		*41,55*				
	С111-1521	*Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42*	*т*	*0,0215*	*55642,62*		*1196,32*				
	С111-1639	*Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм*	*шт*	*0,3*	*430,97*		*129,29*				
	С1546-66	*Пропан-бутан технічний*	*м3*	*0,256*	*79,00*		*20,22*				
		Е н е р г о н о с і ї м а ш и н, в р а х о в а н и х в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*1,495*	*8,43544*		*12,61*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,022*	*159,41*		*3,51*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом матеріалів					*1403,50*				
361	С1110-173 варіант 1	Сталь кутова 32х4 мм	т	0,0214544	31000,00 -	- -	665	-	- -	- -	- -
362	С111-1804	Сталь листова	т	0,0600172	53003,42 -	- -	3181	-	- -	- -	- -
363	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,06	83575,23 12851,06	220,78 69,95	5015	771	13 4	132,8000 0,5247	7,97 0,03
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ12-15-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*132,8*						*96,77*	*12851,06*
		Середній розряд робіт 3									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,09*		*406,42 145,30*			*36,58 13,08*		
	КБМ202-1141	*Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*0,27*		*682,24 210,63*			*184,20 56,87*		
		Разом машин та механізмів							*220,78 69,95*		
		М а т е р і а л и									
	С111-191	*Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм*	*т*	*0,004*	*56912,48*		*227,65*				
	С111-795	*Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм*	*т*	*0,012*	*51266,76*		*615,20*				
	С111-1798	*Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм*	*т*	*0,57*	*122211,47*		*69660,54*				
		Разом матеріалів					*70503,39*				
364	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,022	1809,55 577,57	93,86 7,81	40	13	2 -	4,7800 0,0720	0,11 -
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ13-16-6***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*4,78*						*120,83*	*577,57*
		Середній розряд робіт 4,7									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,01*		*406,42 145,30*			*4,06 1,45*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,01*		*556,36*			*5,56*		
						151,86			*1,52*		
	КБМ205-401	*Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв*	*маш.год*	*1,12*		*57,62*			*64,53*		
						2,18			*2,44*		
	КБМ234-201	*Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год*	*маш.год*	*1,12*		*17,59*			*19,70*		
						2,14			*2,40*		
		Разом машин та механізмів							*93,86*		
									7,81		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ203-405	*Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]*	*маш.год*	*0,02*							
		Матеріали									
	С1113-21	*Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева*	*т*	*0,009*	*120877,08*		*1087,89*				
	С1113-77	*Ксилол нафтовий, марка А*	*т*	*0,0015*	*33338,48*		*50,01*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*0,0224*	*8,43544*		*0,19*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,0002*	*159,41*		*0,03*				
		Разом матеріалів					*1138,12*				
365	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,022	6604,38	136,28	145	19	3	7,2400	0,16
					863,01	17,50			-	0,1608	-
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ13-26-6***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*7,24*						*119,2*	*863,01*
		Середній розряд робіт 4,6									
		Машини та механізми									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,04*		*406,42*			*16,26*		
						145,30			*5,81*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,04*		*556,36*			*22,25*		
						151,86			*6,07*		
	КБМ205-401	*Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв*	*маш.год*	*1,3*		*57,62*			*74,91*		
						2,18			*2,83*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ234-201	*Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год*	*маш.год*	*1,3*		*17,59*			*22,87*		
						2,14			*2,78*		
		Разом машин та механізмів							*136,28*		
									17,50		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ203-405	*Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]*	*маш.год*	*0,04*							
		Матеріали									
	С111-1292	*Уайт-спірит*	*т*	*0,0028*	*3904,41*		*10,93*				
	С1113-246	*Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра*	*т*	*0,038*	*147203,02*		*5593,71*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*0,0448*	*8,43544*		*0,38*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,0004*	*159,41*		*0,06*				
		Разом матеріалів					*5605,09*				

		Горищне перекриття									

366	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової*	*10 м2*	*150,94*	*142,99*	*-*	*21583*	*21583*	*-*	*1,4400*	*217,35*
					142,99	-			-	-	-
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ26-30-1***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 3,2		*1,44*						*99,3*	*142,99*
367	С1555-112 варіант 2	Пароізоляція ARM PROTECT PI	м2	1735,81	32,76	-	56865	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
368	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	288,12	1795,02	-	517181	514617	-	16,9300	4877,87
					1786,12	-			-	-	-
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ26-33-1***				
		Заробітна плата									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда робітників - будівельників		*16,93*						*105,5*	*1786,12*
		Середній розряд робіт 3,7									
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ203-403	*Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]*	*маш.год*	*1,2*							
		Матеріали Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*0,828*	*8,43544*		*6,98*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,012*	*159,41*		*1,91*				
		Разом матеріалів					*8,90*				
369	& С114-7-У-2 варіант 1	Утеплювач ROCKWOOL SUPERROCK, товщ. 200 мм	м2	1469,412	610,85 -	- -	897590	-	- -	- -	- -
370	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової*	*10 м2*	*144,06*	*142,99* *142,99*	- -	*20599*	*20599*	- -	*1,4400* -	*207,45* -
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ26-30-1***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*1,44*						*99,3*	*142,99*
		Середній розряд робіт 3,2									
371	С1555-112 варіант 1	Вітроізоляція TOP WALL 100	м2	1656,69	37,43 -	- -	62010	-	- -	- -	- -
372	*КБ10-15-1*	*Улаштування ходового настилу*	*100м*	*2,224*	*553,74* *523,73*	- -	*1232*	*1165*	- -	*5,5100* -	*12,25* -
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ10-15-1***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*5,51*						*95,05*	*523,73*
		Середній розряд робіт 2,8									
		Матеріали									
	С111-181	*Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8х60 мм*	*т*	*0,00066*	*45467,68*		*30,01*				
		Разом матеріалів					*30,01*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
373	С112-76 варіант 1	Дошки ходового настилу	м3	7,014	8362,92 -	- -	58658	-	- -	- -	- -
374	С112-62 варіант 1	Опорні дошки брус 50х200	м3	4,683	8950,58 -	- -	41916	-	- -	- -	- -
375	КБ13-74-2	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на стельові поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	3,024	5672,25 4280,14	1386,67 87,92	17153	12943	4193 266	40,5700 0,8140	122,68 2,46
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ13-74-2**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*40,57*						*105,5*	*4280,14*
		Середній розряд робіт 3,7									
		Машини та механізми									
	КБМ205-401	*Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв*	*маш.год*	*20,56*		*57,62* *2,18*			*1184,67* *44,82*		
	КБМ234-101	*Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт*	*маш.год*	*20,14*		*10,03* *2,14*			*202,00* *43,10*		
		Разом машин та механізмів							*1386,67* *87,92*		
		Матеріали									
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,2*	*18,41*		*3,68*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,02191*	*80,40*		*1,76*				
		Разом матеріалів					*5,44*				
376	& С158-ВО-ДСА-1 варіант 1	Суміш вогнезахисна ДСА-1	кг	199,584	127,91 -	- -	25529	-	- -	- -	- -
377	КБ10-26-5	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,04	69748,71 18268,03	- -	2790	731	- -	190,5500 -	7,62 -
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ10-26-5**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*190,55*						*95,87*	*18268,03*
		Середній розряд робіт 2,9									
		Матеріали									
	С111-160	*Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0х16 мм*	*т*	*0,00333*	*103327,45*		*344,08*				
	С111-219	*Гіпсові в'яжучі Г-3*	*т*	*0,0258*	*4193,50*		*108,19*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С111-1484	*Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм*	*т*	*0,0016*	*60251,61*		*96,40*				
	С111-1591	*Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва*	*т*	*0,0375*	*9496,72*		*356,13*				
	С111-1762	*Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350*	*м2*	*142*	*353,13*		*50144,46*				
	С1425-11688	*Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50*	*м3*	*0,167*	*2583,34*		*431,42*				
		Разом матеріалів					*51480,68*				
378	& С123-236-2 варіант 1 типII EI30	Люк лаз протипожежний 800х700	шт	4	5950,09 -	- -	23800	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по відділу 3					4923242	962430	54789 7042		9380,06 58,65
		Разом будівельні роботи, грн.					4923242				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3906023				
		всього заробітна плата, грн.					969472				
		Загальновиробничі витрати, грн.					476978				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					946,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					160164				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5400220**				
		Всього по відділу 3					**5400220**				
		Відділ 4. Прорізи Секція 1. Секція 2.									
		Розділ 1. Вікна, фрамуги, вітражі									
379	*КБ10-20-1*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стінах громадських будівель*	*100м2*	*0,018*	*58284,09* *21214,67*	*1363,32* *939,27*	*1049*	*382*	*25* *17*	*191,3300* *8,1070*	*3,44* *0,15*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ10-20-1***				
		Заробітна плата									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда робітників - будівельників		*191,33*						*110,88*	*21214,67*
		Середній розряд робіт 4,1									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1090	*Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т*	*маш.год*	*6,7*		*203,48*			*1363,32*		
						140,19			*939,27*		
		Разом машин та механізмів							*1363,32*		
									939,27		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-119	*Шуруповерти*	*маш.год*	*16,73*							
	КБМ270-135	*Перфоратори електричні*	*маш.год*	*20,64*							
		Матеріали									
	С111-2002-7 варіант 1	*Піна монтажна*	*л*	*56,2*	*268,87*		*15110,49*				
	С112-73	*Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт*	*м3*	*0,0096*	*9170,27*		*88,03*				
	С1633-116ВД	*Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик SIKAFLEX PRO-3WF, стійкий до дії води і навколишнього середовища*	*л*	*17*	*574,62*		*9768,54*				
	С188888-4 варіант 1	*Дюбель-шуруп 100х10*	*шт*	*833*	*12,75*		*10620,75*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*14,0224*	*8,43544*		*118,29*				
		Разом матеріалів					*35706,10*				
380	& С123-16-1-7	Блоки віконні з металопластику WHS 58/60 у проріз 1600х500 з ламінацією під "Темний дуб" 3в	шт	6	2700,00 -	- -	16200	-	- -	- -	- -
381	& С123-11-1-1 варіант 1	Фрамуга ФР-1 з металопластику у проріз 1500х300 з ламінацією під "Темний дуб"	шт	4	3016,50 -	- -	12066	-	- -	- -	- -
382	*КБ10-20-3*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*0,6828*	*28424,79* *12762,08*	*907,52* *625,25*	*19408*	*8714*	*620* *427*	*113,3500* *5,3966*	*77,40* *3,68*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ10-20-3***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*113,35*						*112,59*	*12762,08*
		Середній розряд робіт 4,2									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1090	*Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т*	*маш.год*	*4,46*		*203,48*			*907,52*		
						140,19			*625,25*		
		Разом машин та механізмів							*907,52*		
									625,25		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ270-119	*Шуруповерти*	*маш.год*	*8,03*							
	КБМ270-135	*Перфоратори електричні*	*маш.год*	*9,82*							
		М а т е р і а л и									
	С111-2002-7 варіант 1	*Піна монтажна*	*л*	*29,45*	*268,87*		*7918,22*				
	С112-73	*Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт*	*м3*	*0,0031*	*9170,27*		*28,43*				
	С1632-102 варіант 1	*Герметик-силікон*	*л*	*11,78*	*152,15*		*1792,33*				
	С188888-4 варіант 1	*Дюбель-шуруп 100х10*	*шт*	*389*	*12,75*		*4959,75*				
		Е н е р г о н о с і ї м а ш и н, в р а х о в а н и х в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*6,694*	*8,43544*		*56,47*				
		Разом матеріалів					*14755,19*				
383	& С123-16-1-1 варіант 1	Блоки віконні ОК-2 з металопластику у проріз 1500х1900 з ламінацією під "Темний дуб"	шт	12	9200,00 -	-	110400	-	- -	- -	- -
384	& С123-16-1-1 варіант 2	Блоки віконні ОК-3 з металопластику у проріз 2370х1200 з ламінацією під "Темний дуб"	шт	12	8320,00 -	-	99840	-	- -	- -	- -
385	*КБ10-20-4*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*9,5976*	*27055,44* *11221,90*	*816,67* *562,65*	*259667*	*107703*	*7838* *5400*	*99,6705* *4,8563*	*956,60* *46,61*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ10-20-4***				
		З а р о б і т н а п л а т а									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда робітників - будівельників		*99,6705*						*112,59*	*11221,90*
		Середній розряд робіт 4,2									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1090	*Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т*	*маш.год*	*4,0135*		*203,48*			*816,67*		
						140,19			*562,65*		
		Разом машин та механізмів							*816,67*		
									562,65		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-119	*Шуруповерти*	*маш.год*	*6,417*							
	КБМ270-135	*Перфоратори електричні*	*маш.год*	*8,0155*							
		Матеріали									
	С111-2002-7 варіант 1	*Піна монтажна*	*л*	*21,5*	*268,87*		*5780,71*				
	С112-73	*Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт*	*м3*	*0,0016*	*9170,27*		*14,67*				
	С1633-116ВД	*Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик SIKAFLEX PRO-3WF, стійкий до дії води і навколишнього середовища*	*л*	*9,8*	*574,62*		*5631,28*				
	С188888-4 варіант 1	*Дюбель-шуруп 100х10*	*шт*	*278*	*12,75*		*3544,50*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*5,41995*	*8,43544*		*45,72*				
		Разом матеріалів					*15016,87*				
386	& С123-16-1-1 варіант 6	Блоки віконні ОК-1 з металопластику у проріз 1600х1900 з ламінацією під "Темний дуб"	шт	76	9600,04 -	- -	729603	-	- -	- -	- -
387	& С123-16-1-1 варіант 3	Блоки вітражні В-1 з металопластику у проріз 3940х2780 з ламінацією під "Темний дуб"	шт	16	29900,00 -	- -	478400	-	- -	- -	- -
388	& С123-16-1-1 варіант 4	Блоки вітражні В-2 з металопластику у проріз 3010х2780 з ламінацією під "Темний дуб"	шт	8	26257,07 -	- -	210057	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	& С123-16-1-1 варіант 5	Блоки вітражні В-3 з металопластику у проріз 3610х2780 з ламінацією під "Темний дуб"	шт	8	28115,00 -	- -	224920	-	- -	- -	- -
390	С1550-36 варіант 5	Підставний профіль Н-30 мм	пм	183,28	52,03 -	- -	9536	-	- -	- -	- -
391	С1550-36 варіант 6	ПВХ розширювач Н-60 мм	пм	364,96	112,21 -	- -	40952	-	- -	- -	- -
392	С1550-36 варіант 7	ПВХ розширювач Н-100 мм	пм	260	174,43 -	- -	45352	-	- -	- -	- -
393	*КБ7-57-10*	*Улаштування ущільнюючої паро- та водонепронекної стрічки*	*100м шва*	*64,5452*	*1590,48* *1553,99*	*16,26* *5,81*	*102658*	*100303*	*1050* *375*	*15,0800* *0,0532*	*973,34* *3,43*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ7-57-10***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*15,08*						*103,05*	*1553,99*
		Середній розряд робіт 3,5									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,04*		*406,42* *145,30*			*16,26* *5,81*		
		Разом машин та механізмів							*16,26* *5,81*		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ270-125	*Люльки одномісні самопідйомні, вантажопідйомність 120 кг*	*маш.год*	*5,85*							
		М а т е р і а л и Е н е р г о н о с і ї м а ш и н, в р а х о в а н и х в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*2,3985*	*8,43544*		*20,23*				
		Разом матеріалів					*20,23*				
394	С1550-36 варіант 1	Ущільнююча стрічка ПСУЛ	пм	2349,44	50,16 -	- -	117848	-	- -	- -	- -
395	С1550-36 варіант 2	Водонепроникна стрічка	пм	1755,64	11,38 -	- -	19979	-	- -	- -	- -
396	С1550-36 варіант 3	Паронепроникна стрічка	пм	2349,44	10,36 -	- -	24340	-	- -	- -	- -
397	С1550-36 варіант 4	Фіксуючий куточок для укосів	пм	1755,64	51,01 -	- -	89555	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
398	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок шириною 500 мм	100м	3,4122	53746,99 3599,43	187,20 128,97	183395	12282	639 440	36,2480 1,1132	123,69 3,80
		Розрахунок одиничної вартості					КБ10-25-3				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 3,2		36,248						99,3	3599,43
		Машини та механізми									
	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш.год	0,92		203,48 140,19			187,20 128,97		
		Разом машин та механізмів							187,20 128,97		
		Матеріали									
	С111-2002-7 варіант 1	Піна монтажна	л	13,88	268,87		3731,92				
	С123-387 варіант 1	Дошки підвіконні з м/пластику, ширина 500 мм	м	102	453,22		46228,44				
		Разом матеріалів					49960,36				
399	КБ10-25-4	Установлення металевого відливу 170 мм з полімерним покриттям	100м	3,427	34102,87 2710,89	122,09 84,11	116871	9290	418 288	27,3000 0,7260	93,56 2,49
		Розрахунок одиничної вартості					КБ10-25-4				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 3,2		27,3						99,3	2710,89
		Машини та механізми									
	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш.год	0,6		203,48 140,19			122,09 84,11		
		Разом машин та механізмів							122,09 84,11		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	5,02							
		Матеріали									
	С111-598	Мастика герметизувальна бутилкаучукова Гермабутил-2М	кг	29,37	81,70		2399,53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С111-1788 варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	353	0,50		176,50				
	С123-362 варіант 1	Відливи з оцинкованої сталі з полімерним покриттям 170 мм	м	103,7	276,57		28680,31				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,6064	8,43544		13,55				
		Разом матеріалів					31269,89				
400	КБ10-25-4	Установлення металевого відливу 150 мм з полімерним покриттям	100м	1,856	32992,24 2710,89	122,09 84,11	61234	5031	227 156	27,3000 0,7260	50,67 1,35
		Розрахунок одиничної вартості					КБ10-25-4				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 3,2		27,3						99,3	2710,89
		Машини та механізми									
	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш.год	0,6		203,48 140,19			122,09 84,11		
		Разом машин та механізмів							122,09 84,11		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	5,02							
		Матеріали									
	С111-598	Мастика герметизувальна бутилкаучукова Гермабутил-2М	кг	29,37	81,70		2399,53				
	С111-1788 варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	353	0,50		176,50				
	С123-362 варіант 2	Відливи з оцинкованої сталі з полімерним покриттям 150 мм	м	103,7	265,86		27569,68				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,6064	8,43544		13,55				
		Разом матеріалів					30159,26				
401	С111-875 варіант 1	Москітна сітка	м2	268,16	326,76 -	- -	87624	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					3060954	243705	10817		2278,70
									7103		61,51
		Разом будівельні роботи, грн.					3060954				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2806432				
		всього заробітна плата, грн.					250808				
		Загальновиробничі витрати, грн.					130687				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					280,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					47543				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3191641**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
403	& С123-36-1-2 варіант 1	Д-6 Блоки дверні металопластикові 1500х2100 мм з ламінацією під "Темний дуб" утеплені	шт	4	16602,67 -	- -	66411	-	- -	- -	- -
404	& С123-36-1-2 варіант 2	Д-7 Блоки дверні металопластикові 1500х2100 мм з ламінацією під "Темний дуб"	шт	24	13601,52 -	- -	326436	-	- -	- -	- -
405	& С123-36-1-3 варіант 7	Д-3 Блоки дверні металопластикові 1200х2100 мм з ламінацією під "Темний дуб"	шт	8	13109,71 -	- -	104878	-	- -	- -	- -
406	С111-2002-7 варіант 1	Піна монтажна	л	28,8	268,87 -	- -	7743	-	- -	- -	- -
407	С1632-127 варіант 2	Дюбелі-шурупи з пластмасовими пробками	шт	576	4,60 -	- -	2650	-	- -	- -	- -
408	*КБ10-96-2*	*Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*2,3304*	*30567,22* *26505,94*	*1596,44* *492,87*	*71234*	*61769*	*3720* *1149*	*235,4200* *3,5100*	*548,62* *8,18*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ10-96-2***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 4,2*		*235,42*						*112,59*	*26505,94*
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ202-1141	*Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*2,34*		*682,24* *210,63*			*1596,44* *492,87*		
		Разом машин та механізмів							*1596,44* *492,87*		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ270-119	*Шуруповерти*	*маш.год*	*5,53*							
		М а т е р і а л и									
	С111-1484	*Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм*	*т*	*0,0045*	*60251,61*		*271,13*				
	С111-1849	*Гвинти самонарізні, марка СМ1-35*	*т*	*0,0034*	*640818,48*		*2178,78*				
		Е н е р г о н о с і ї м а ш и н, в р а х о в а н и х в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*1,7696*	*8,43544*		*14,93*				
		Разом матеріалів					*2464,84*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
409	& С123-36-1-3 варіант 1	Д-1 Блоки дверні металеві 1200х2100 мм з терморозривом 11 мм з ламінованими МДФ накладками з обох сторін	шт	2	57166,67 -	- -	114333	-	- -	- -	- -
410	& С123-36-1-3 варіант 2	Д-2 Блоки дверні металеві 1000х2100 мм з терморозривом 11 мм з ламінованими МДФ накладками з обох сторін	шт	2	36050,00 -	- -	72100	-	- -	- -	- -
411	& С123-36-1-3 варіант 3	Д-4 Блоки дверні металеві 1030х2100 мм протипожежні	шт	24	9500,00 -	- -	228000	-	- -	- -	- -
412	& С123-36-1-3 варіант 4	Д-5 Блоки дверні металеві 1500х2100 мм утеплені	шт	2	36050,00 -	- -	72100	-	- -	- -	- -
413	& С123-36-1-3 варіант 5	Д-11 Блоки дверні металеві 900х2100 мм протипожежні	шт	2	9150,00 -	- -	18300	-	- -	- -	- -
414	& С123-36-1-3 варіант 6	Д-12 Блоки дверні металеві 900х2100 мм	шт	24	10150,00 -	- -	243600	-	- -	- -	- -
415	*КБ10-26-1*	*Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2*	*100м2*	*5,1496*	*62053,59* *14563,39*	*8035,57* *3254,74*	*319551*	*74996*	*41380* *16761*	*139,6700* *23,5338*	*719,24* *121,19*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ10-26-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 3,6*		*139,67*						*104,27*	*14563,39*
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ202-1243	*Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т* *Разом машин та механізмів*	*маш.год*	*12,86*		*624,85* *253,09*			*8035,57* *3254,74* *8035,57* *3254,74*		
		М а т е р і а л и									
	С111-160	*Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0х16 мм*	*т*	*0,0021*	*103327,45*		*216,99*				
	С111-181	*Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8х60 мм*	*т*	*0,00413*	*45467,68*		*187,78*				
	С111-219	*Гіпсові в'яжучі Г-3*	*т*	*0,016*	*4193,50*		*67,10*				
	С111-1591	*Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва*	*т*	*0,02362*	*9496,72*		*224,31*				
	С111-1762	*Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350*	*м2*	*89*	*353,13*		*31428,57*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С111-1865	*Закріпки металеві*	*кг*	*37,5*	*170,40*		*6390,00*				
	С112-53	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт*	*м3*	*0,08*	*9194,65*		*735,57*				
	С1425-11688 варіант 1	*Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50*	*м3*	*0,105*	*1945,78*		*204,31*				
		Разом матеріалів					*39454,63*				
416	С123-199 варіант 1	Д-8, Д-9, Д-9*, Д-10 Блоки дверні дерев'яні, індивідуального виготовлення	м2	257,48	4568,74 -	- -	1176359	-	- -	- -	- -
417	*КБ10-40-1*	*Установлення і кріплення наличників*	*100м*	*29,4524*	*6472,74* *685,90*	- -	*190638*	*20201*	- -	*7,4200* -	*218,54* -
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ10-40-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*7,42*						*92,44*	*685,90*
		Середній розряд робіт 2,5									
		М а т е р і а л и									
	С111-181	*Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8х60 мм*	*т*	*0,00071*	*45467,68*		*32,28*				
	С123-360	*Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13х74 мм*	*м*	*112*	*51,38*		*5754,56*				
		Разом матеріалів					*5786,84*				
		Разом прямі витрати по розділу 2					3038423	170815	55184 21023		1616,17 151,54
		Разом будівельні роботи, грн.					3038423				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2812424				
		всього заробітна плата, грн.					191838				
		Загальновиробничі витрати, грн.					99239				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					212,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35913				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3137662**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					6099377				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5618856				
		всього заробітна плата, грн.					442646				
		Загальновиробничі витрати, грн.					229926				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					492,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					83456				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6329303**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ233-1100	*Трамбівки пневматичні при роботі від компресора*	*маш.год*	*0,63*							
		Матеріали									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,22*	*80,40*		*17,69*				
	С1421-9472	*Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400*	*м3*	*5,1*	*1277,63*		*6515,91*				
		Разом матеріалів					*6533,60*				
419	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	1 м3	87,4576	4919,26	5,56	430227	47225	486	5,5800	488,01
					539,98	1,52			133	0,0139	1,22
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ11-2-9***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*5,58*						*96,77*	*539,98*
		Середній розряд робіт 3									
		Машини та механізми									
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,01*		*556,36*			*5,56*		
						151,86			*1,52*		
		Разом машин та механізмів							*5,56*		
									1,52		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*0,65*							
		Матеріали									
	С111-595	*Мастика бітумно-латексна покрівельна*	*т*	*0,002*	*21351,87*		*42,70*				
	С112-138	*Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт*	*м3*	*0,001*	*9234,69*		*9,23*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,35*	*80,40*		*28,14*				
	С1421-10634	*Пісок природний, рядовий*	*м3*	*0,31*	*618,33*		*191,68*				
	С1424-11610	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм*	*м3*	*1,02*	*4017,45*		*4097,80*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*0,3705*	*8,43544*		*3,13*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,0065*	*159,41*		*1,04*				
		Разом матеріалів					*4373,72*				
420	*КБ13-13-11*	*Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою*	*100м2*	*10,9322*	*593,28*	*9,63*	*6486*	*6381*	*105*	*4,7000*	*51,38*
					583,65	*2,97*			*32*	*0,0272*	*0,30*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ13-13-11***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*4,7*						*124,18*	*583,65*
		Середній розряд робіт 4,9									
		Машини та механізми									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,01*		*406,42*			*4,06*		
						145,30			*1,45*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,01*		*556,36*			*5,56*		
						151,86			*1,52*		
		Разом машин та механізмів							*9,63*		
									2,97		
421	С1550-53	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	21,8644	122,36	-	2675	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
422	*КБ11-4-5*	*Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумно-полімерною мастикою*	*100м2*	*10,932*	*3473,23*	*10,00*	*37969*	*37860*	*109*	*31,7000*	*346,54*
					3463,23	*8,75*			*96*	*0,0777*	*0,85*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ11-4-5***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*31,7*						*109,25*	*3463,23*
		Середній розряд робіт 4									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,07*		*142,87*			*10,00*		
						124,97			*8,75*		
		Разом машин та механізмів							*10,00*		
									8,75		
423	С1550-45 варіант 1	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 XPRESS	кг	2077,08	275,00	-	571197	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
424	*КБ11-9-1*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит екструзійного пінополістиролу*	*100м2*	*10,9322*	*3323,62*	*28,57*	*36334*	*36022*	*312*	*32,7800*	*358,36*
					3295,05	*24,99*			*273*	*0,2220*	*2,43*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ11-9-1***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*32,78*						*100,52*	*3295,05*
		Середній розряд робіт 3,3									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,2*		*142,87*			*28,57*		
						124,97			*24,99*		
		Разом машин та механізмів							*28,57*		
									24,99		
425	С114-167-У варіант 5	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 50 мм	м2	1115,0844	298,90 -	- -	333299	-	- -	- -	- -
426	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової*	*10 м2*	*109,322*	*295,14* *142,99*	- -	*32265*	*15632*	- -	*1,4400* -	*157,42* -
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ26-30-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*1,44*						*99,3*	*142,99*
		Середній розряд робіт 3,2									
		М а т е р і а л и									
	С111-1720	*Плівка поліетиленова*	*м2*	*11,5*	*13,23*		*152,15*				
		Разом матеріалів					*152,15*				
427	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	10,9322	20287,77 5589,35	200,02 174,96	221790	61104	2187 1913	57,0400 1,5540	623,57 16,99
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ11-15-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*57,04*						*97,99*	*5589,35*
		Середній розряд робіт 3,1									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*1,4*		*142,87*			*200,02*		
						124,97			*174,96*		
		Разом машин та механізмів							*200,02*		
									174,96		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*5,39*							
		М а т е р і а л и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*3,5*	*80,40*		*281,40*				
	С1424-11621	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм*	*м3*	*3,06*	*4634,80*		*14182,49*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*3,0723*	*8,43544*		*25,92*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,0539*	*159,41*		*8,59*				
		Разом матеріалів					*14498,40*				
428	КБ11-15-2 к=14	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів до 100 мм	100м2	10,9322	35822,36 2249,85	480,04 419,90	391617	24596	5248 4590	22,9600 3,7296	251,00 40,77
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ11-15-2***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*22,96*						*97,99*	*2249,85*
		Середній розряд робіт 3,1									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*3,36*		*142,87* *124,97*			*480,04* *419,90*		
		Разом машин та механізмів							*480,04* *419,90*		
		Матеріали									
	С1424-11621	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм*	*м3*	*7,14*	*4634,80*		*33092,47*				
		Разом матеріалів					*33092,47*				
429	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	1 т	6,7670318	1790,99 1360,04	279,72 86,36	12120	9203	1893 584	13,5300 0,6150	91,56 4,16
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ6-11-11***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*13,53*						*100,52*	*1360,04*
		Середній розряд робіт 3,3									
		Машини та механізми									
	КБМ202-1141	*Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*0,41*		*682,24* *210,63*			*279,72* *86,36*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом машин та механізмів							*279,72* *86,36*		
		М а т е р і а л и									
	С111-816	*Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм*	*т*	*0,003*	*50410,00*		*151,23*				
		Разом матеріалів					*151,23*				
430	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	6,7670318	29030,00 -	- -	196447	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2356661	246419	14752 8973		2456,17 78,80
		Разом будівельні роботи, грн.					2356661				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2095490				
		всього заробітна плата, грн.					255392				
		Загальновиробничі витрати, грн.					136632				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					298,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					50468				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2493293**				
		Всього по розділу 1					**2493293**				
		Розділ 2. Підлоги I поверху --- Тип I ---									
431	*КБ11-9-1*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит екструзійного пінополістиролу*	*100м2*	*1,2466*	*3323,62* *3295,05*	*28,57* *24,99*	*4143*	*4108*	*35* *31*	*32,7800* *0,2220*	*40,86* *0,28*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ11-9-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 3,3*		*32,78*						*100,52*	*3295,05*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,2*		*142,87*			*28,57*		
		Разом машин та механізмів				*124,97*			*24,99*		
									28,57		
									24,99		
432	С114-167-У варіант 4	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 100 мм	м2	127,1532	341,56	-	43430	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
433	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової*	*10 м2*	*12,466*	*295,14*	-	*3679*	*1783*	-	*1,4400*	*17,95*
					142,99	-			-	-	-
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ26-30-1***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*1,44*						*99,3*	*142,99*
		Середній розряд робіт 3,2									
		Матеріали									
	С111-1720	*Плівка поліетиленова*	*м2*	*11,5*	*13,23*		*152,15*				
		Разом матеріалів					*152,15*				
434	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*1,2466*	*5879,54*	*132,87*	*7329*	*6786*	*166*	*56,2500*	*70,12*
					5443,31	*116,22*			*145*	*1,0323*	*1,29*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ11-11-1***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*56,25*						*96,77*	*5443,31*
		Середній розряд робіт 3									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,93*		*142,87*			*132,87*		
		Разом машин та механізмів				*124,97*			*116,22*		
									132,87		
									116,22		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*3,43*							
		Матеріали									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*3,5*	*80,40*		*281,40*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,9551	8,43544		16,49				
	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0343	159,41		5,47				
		Разом матеріалів					303,36				
435	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40 мм	100м2	1,2466	864,87 727,71	137,16 119,97	1078	907	171 150	7,5200 1,0656	9,37 1,33
		Розрахунок одиничної вартості					КБ11-11-2				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		7,52						96,77	727,71
		Середній розряд робіт 3									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,96		142,87 124,97			137,16 119,97		
		Разом машин та механізмів							137,16 119,97		
436	КБ6-49-2	Приготування легких опоряджувальних розчинів	100 м3	0,0508	40041,26 23559,76	12059,50 7327,08	2034	1197	613 372	267,3600 75,7155	13,58 3,85
		Розрахунок одиничної вартості					КБ6-49-2				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		267,36						88,12	23559,76
		Середній розряд робіт 2									
		Машини та механізми									
	КБМ203-99	Автонаванажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш.год	8,82		509,00 130,64			4489,38 1152,24		
	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш.год	60,77		124,57 101,61			7570,12 6174,84		
		Разом машин та механізмів							12059,50 7327,08		
		Матеріали									
	С142-10-2	Вода	м3	55	80,40		4422,00				
		Разом матеріалів					4422,00				
437	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	4986,4	22,97 -	- -	114538	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
438	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,2466	1671,19	72,86	2083	1867	91	16,2000	20,19
					1497,53	63,73			79	0,5661	0,71
		Розрахунок одиничної вартості					КБ11-11-18				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		16,2						92,44	1497,53
		Середній розряд робіт 2,5									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,51		142,87			72,86		
						124,97			63,73		
		Разом машин та механізмів							72,86		
									63,73		
		Матеріали									
	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,021	4800,10		100,80				
		Разом матеріалів					100,80				
439	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,24932	30080,00	-	7500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
440	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	1,2466	18897,34	51,43	23557	21694	64	164,9500	205,63
					17402,23	44,99			56	0,3996	0,50
		Розрахунок одиничної вартості					КБ11-29-2				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		164,95						105,5	17402,23
		Середній розряд робіт 3,7									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,36		142,87			51,43		
						124,97			44,99		
		Разом машин та механізмів							51,43		
									44,99		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	15,78							
	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	3,3							
		Матеріали									
	С111-1608	Дрантя	кг	0,55	18,41		10,13				
	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	20	64,07		1281,40				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С111-1638	*Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм*	*шт*	*1,04*	*85,84*		*89,27*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,14*	*80,40*		*11,26*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*6,12*	*8,43544*		*51,62*				
		Разом матеріалів					*1443,68*				
441	С111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	127,1532	288,21 -	- -	36647	-	- -	- -	- -
442	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	648,232	30,78 -	- -	19953	-	- -	- -	- -
443	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	56,6	103,60 -	- -	5864	-	- -	- -	- -
		---------- ---- Тип II ---------- ----									
444	*КБ11-9-1*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит екструзійного пінополістиролу*	*100м2*	*2,478*	*3323,62* *3295,05*	*28,57* *24,99*	*8236*	*8165*	*71* *62*	*32,7800* *0,2220*	*81,23* *0,55*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ11-9-1***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*32,78*						*100,52*	*3295,05*
		Середній розряд робіт 3,3									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,2*		*142,87* *124,97*			*28,57* *24,99*		
		Разом машин та механізмів							*28,57* *24,99*		
445	С114-167-У варіант 4	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 100 мм	м2	252,756	341,56 -	- -	86331	-	- -	- -	- -
446	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової*	*10 м2*	*24,78*	*295,14* *142,99*	*-* *-*	*7314*	*3543*	*-* *-*	*1,4400* *-*	*35,68* *-*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ26-30-1***				
		Заробітна плата									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда робітників - будівельників		*1,44*						*99,3*	*142,99*
		Середній розряд робіт 3,2									
		М а т е р і а л и									
	С111-1720	*Плівка поліетиленова*	*м2*	*11,5*	*13,23*		*152,15*				
		Разом матеріалів					*152,15*				
447	КБ11-15-3	Улаштування покриттів цементних товщиною 20 мм	100м2	2,478	12497,73 4164,58	132,87 116,22	30969	10320	329 288	42,5000 1,0323	105,32 2,56
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ11-15-3***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*42,5*						*97,99*	*4164,58*
		Середній розряд робіт 3,1									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,93*		*142,87* *124,97*			*132,87* *116,22*		
		Разом машин та механізмів							*132,87* *116,22*		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*4,42*							
		М а т е р і а л и									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*3,85*	*80,40*		*309,54*				
	С1425-11685	*Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200*	*м3*	*2,04*	*3854,14*		*7862,45*				
		Е н е р г о н о с і ї м а ш и н, в р а х о в а н и х в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*2,5194*	*8,43544*		*21,25*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,0442*	*159,41*		*7,05*				
		Разом матеріалів					*8200,28*				
448	КБ11-15-4 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини цементних покриттів до 40 мм	100м2	2,478	8626,75 627,14	137,16 119,97	21377	1554	340 297	6,4000 1,0656	15,86 2,64
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ11-15-4***				
		З а р о б і т н а п л а т а									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда робітників - будівельників		*6,4*						*97,99*	*627,14*
		Середній розряд робіт 3,1									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,96*		*142,87*			*137,16*		
		Разом машин та механізмів				*124,97*			*119,97*		
									137,16		
									119,97		
		М а т е р і а л и									
	С1425-11685	*Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200*	*м3*	*2,04*	*3854,14*		*7862,45*				
		Разом матеріалів					*7862,45*				
449	С111-2017-1	Добавка для влаштування стяжок та штукатурок із звукоізоляційним ефектом Ceresit CO 85	кг	247,8	64,31	-	15936	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
450	*КБ11-4-5*	*Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази (з урахуванням заходу на стіни на висоту 300мм)*	*100м2*	*2,478*	*3473,23*	*10,00*	*8607*	*8582*	*25*	*31,7000*	*78,55*
					3463,23	*8,75*			*22*	*0,0777*	*0,19*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ11-4-5***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*31,7*						*109,25*	*3463,23*
		Середній розряд робіт 4									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,07*		*142,87*			*10,00*		
		Разом машин та механізмів				*124,97*			*8,75*		
									10,00		
									8,75		
451	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	49,56	65,54	-	3248	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
452	С1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	1486,8	55,62	-	82696	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
453	С1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	424,8	323,49	-	137419	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
454	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	2,478	18897,34 17402,23	51,43 44,99	46828	43123	127 111	164,9500 0,3996	408,75 0,99
		Розрахунок одиничної вартості					КБ11-29-2				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		164,95						105,5	17402,23
		Середній розряд робіт 3,7									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,36		142,87 124,97			51,43 44,99		
		Разом машин та механізмів							51,43 44,99		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	15,78							
	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	3,3							
		Матеріали									
	С111-1608	Дрантя	кг	0,55	18,41		10,13				
	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	20	64,07		1281,40				
	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	1,04	85,84		89,27				
	С142-10-2	Вода	м3	0,14	80,40		11,26				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,12	8,43544		51,62				
		Разом матеріалів					1443,68				
455	С111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	252,756	288,21 -	- -	72847	-	- -	- -	- -
456	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	1288,56	30,78 -	- -	39662	-	- -	- -	- -
457	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	112,5	103,60 -	- -	11655	-	- -	- -	- -
		---------- ---- Тип III ---------- ----									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
458	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит екструзійного пінополістиролу	100м2	5,754	3323,62 3295,05	28,57 24,99	19124	18960	164 144	32,7800 0,2220	188,62 1,28
		Розрахунок одиничної вартості					КБ11-9-1				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		32,78						100,52	3295,05
		Середній розряд робіт 3,3									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,2		142,87 124,97			28,57 24,99		
		Разом машин та механізмів							28,57 24,99		
459	С114-167-У варіант 4	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 100 мм	м2	586,908	341,56 -	- -	200464	-	- -	- -	- -
460	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	57,54	295,14 142,99	- -	16982	8228	- -	1,4400 -	82,86 -
		Розрахунок одиничної вартості					КБ26-30-1				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		1,44						99,3	142,99
		Середній розряд робіт 3,2									
		Матеріали									
	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	11,5	13,23		152,15				
		Разом матеріалів					152,15				
461	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	5,754	5879,54 5443,31	132,87 116,22	33831	31321	765 669	56,2500 1,0323	323,66 5,94
		Розрахунок одиничної вартості					КБ11-11-1				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		56,25						96,77	5443,31
		Середній розряд робіт 3									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,93		142,87 124,97			132,87 116,22		
		Разом машин та механізмів							132,87 116,22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*3,43*							
		Матеріали									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*3,5*	*80,40*		*281,40*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*1,9551*	*8,43544*		*16,49*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,0343*	*159,41*		*5,47*				
		Разом матеріалів					*303,36*				
462	*КБ11-11-2*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм*	*100м2*	*5,754*	*864,87*	*137,16*	*4976*	*4187*	*789*	*7,5200*	*43,27*
	к=4	*зміни товщини стяжок цементних до 40 мм*			*727,71*	*119,97*			*690*	*1,0656*	*6,13*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ11-11-2***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*7,52*						*96,77*	*727,71*
		Середній розряд робіт 3									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні,*	*маш.год*	*0,96*		*142,87*			*137,16*		
		вантажопідйомність 0,5 т				*124,97*			*119,97*		
		Разом машин та механізмів							*137,16*		
									119,97		
463	*КБ6-49-2*	*Приготування легких опоряджувальних*	*100 м3*	*0,23476*	*40041,26*	*12059,50*	*9400*	*5531*	*2831*	*267,3600*	*62,77*
		розчинів			*23559,76*	*7327,08*			*1720*	*75,7155*	*17,77*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ6-49-2***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*267,36*						*88,12*	*23559,76*
		Середній розряд робіт 2									
		Машини та механізми									
	КБМ203-99	*Автонаванажувачі, вантажопідйомність 2 т*	*маш.год*	*8,82*		*509,00*			*4489,38*		
						130,64			*1152,24*		
	КБМ211-901-1	*Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л*	*маш.год*	*60,77*		*124,57*			*7570,12*		
						101,61			*6174,84*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом машин та механізмів							*12059,50* *7327,08*		
		М а т е р і а л и									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*55*	*80,40*		*4422,00*				
		Разом матеріалів					*4422,00*				
464	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	23016	22,97 -	- -	528678	-	- -	- -	- -
465	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*5,754*	*1671,19* *1497,53*	*72,86* *63,73*	*9616*	*8617*	*419* *367*	*16,2000* *0,5661*	*93,21* *3,26*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ11-11-18***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 2,5*		*16,2*						*92,44*	*1497,53*
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,51*		*142,87* *124,97*			*72,86* *63,73*		
		Разом машин та механізмів							*72,86* *63,73*		
		М а т е р і а л и									
	С147-29	*В'язальний дріт*	*100кг*	*0,021*	*4800,10*		*100,80*				
		Разом матеріалів					*100,80*				
466	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	1,1508	30080,00 -	- -	34616	-	- -	- -	- -
467	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*5,754*	*26251,58* *6164,25*	*28,57* *24,99*	*151052*	*35469*	*164* *144*	*63,7000* *0,2220*	*366,53* *1,28*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ11-11-13***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 3*		*63,7*						*96,77*	*6164,25*
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,2*		*142,87* *124,97*			*28,57* *24,99*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом машин та механізмів							*28,57* *24,99*		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*2,94*							
	КБМ270-236	*Пилосос промисловий*	*маш.год*	*2,14*							
		Матеріали									
	С111-2005-1	*Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69*	*кг*	*900*	*20,80*		*18720,00*				
	С111-2014-6	*Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17*	*л*	*19,7*	*65,54*		*1291,14*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,126*	*80,40*		*10,13*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*4,4448*	*8,43544*		*37,49*				
		Разом матеріалів					*20058,76*				
468	*КБ11-11-14 к=5*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ*	*100м2*	*5,754*	*21338,21* *2569,24*	*28,57* *24,99*	*122780*	*14783*	*164* *144*	*26,5500* *0,2220*	*152,77* *1,28*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ11-11-14***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*26,55*						*96,77*	*2569,24*
		Середній розряд робіт 3									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,2*		*142,87* *124,97*			*28,57* *24,99*		
		Разом машин та механізмів							*28,57* *24,99*		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*2,9*							
		Матеріали									
	С111-2005-1	*Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69*	*кг*	*900*	*20,80*		*18720,00*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,126*	*80,40*		*10,13*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*1,218*	*8,43544*		*10,27*				
		Разом матеріалів					*18740,40*				
469	*КБ11-38-2*	*Улаштування покриттів з ламінату на*	*100м2*	*5,754*	*109737,31*	*82,86*	*631428*	*48718*	*477*	*76,3600*	*439,38*
		шумогідроізоляційній прокладці			*8466,80*	*72,48*			*417*	*0,6438*	*3,70*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ11-38-2***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*76,36*						*110,88*	*8466,80*
		Середній розряд робіт 4,1									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні,*	*маш.год*	*0,58*		*142,87*			*82,86*		
		вантажопідйомність 0,5 т				*124,97*			*72,48*		
		Разом машин та механізмів							*82,86*		
									72,48		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-90	*Пилка дискова електрична*	*маш.год*	*4,65*							
	КБМ270-236	*Пилосос промисловий*	*маш.год*	*1,94*							
		Матеріали									
	С111-741-3-12 варіант 1	*Ламінат*	*м2*	*102*	*870,42*		*88782,84*				
	С111-1564 варіант 1	*Полотно Polifoat*	*м2*	*102*	*79,06*		*8064,12*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,158*	*18,41*		*2,91*				
	С123-350 варіант 1	*Планки Т-подібні перехідні*	*м*	*7,92*	*147,19*		*1165,74*				
	С1550-46	*Дисперсійна ґрунтовка Thomsit R 777*	*кг*	*16,27*	*192,73*		*3135,72*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*4,305*	*8,43544*		*36,31*				
		Разом матеріалів					*101187,65*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---------- ----									
		Тип IV									
		---------- ----									
470	*КБ11-9-1*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит екструзійного пінополістиролу*	*100м2*	*1,6192*	*3323,62* *3295,05*	*28,57* *24,99*	*5382*	*5335*	*47* *40*	*32,7800* *0,2220*	*53,08* *0,36*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ11-9-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 3,3*		*32,78*						*100,52*	*3295,05*
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,2*		*142,87* *124,97*			*28,57* *24,99*		
		Разом машин та механізмів							*28,57* *24,99*		
471	С114-167-У варіант 4	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 100 мм	м2	165,1584	341,56 -	- -	56412	-	- -	- -	- -
472	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової*	*10 м2*	*16,192*	*295,14* *142,99*	- -	*4779*	*2315*	- -	*1,4400* -	*23,32* -
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ26-30-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 3,2*		*1,44*						*99,3*	*142,99*
		М а т е р і а л и									
	С111-1720	*Плівка поліетиленова*	*м2*	*11,5*	*13,23*		*152,15*				
		Разом матеріалів					*152,15*				
473	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*1,6192*	*5879,54* *5443,31*	*132,87* *116,22*	*9520*	*8814*	*215* *188*	*56,2500* *1,0323*	*91,08* *1,67*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ11-11-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 3*		*56,25*						*96,77*	*5443,31*
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,93*		*142,87*			*132,87*		
		Разом машин та механізмів				*124,97*			*116,22*		
									132,87		
									116,22		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*3,43*							
		Матеріали									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*3,5*	*80,40*		*281,40*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*1,9551*	*8,43544*		*16,49*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,0343*	*159,41*		*5,47*				
		Разом матеріалів					*303,36*				
474	*КБ11-11-2 к=4*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40 мм*	*100м2*	*1,6192*	*864,87*	*137,16*	*1400*	*1178*	*222*	*7,5200*	*12,18*
					727,71	*119,97*			*194*	*1,0656*	*1,73*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ11-11-2***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*7,52*						*96,77*	*727,71*
		Середній розряд робіт 3									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,96*		*142,87*			*137,16*		
		Разом машин та механізмів				*124,97*			*119,97*		
									137,16		
									119,97		
475	КБ6-49-2	Приготування легких опоряджувальних розчинів	100 м3	0,066	314097,77	12059,50	20730	1555	796	267,3600	17,65
					23559,76	7327,08			484	75,7155	5,00
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ6-49-2***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*267,36*						*88,12*	*23559,76*
		Середній розряд робіт 2									
		Машини та механізми									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ203-99	*Автонаванажувачі, вантажопідйомність 2 т*	*маш.год*	*8,82*		*509,00*			*4489,38*		
						130,64			*1152,24*		
	КБМ211-901-1	*Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л*	*маш.год*	*60,77*		*124,57*			*7570,12*		
						101,61			*6174,84*		
		Разом машин та механізмів							*12059,50*		
									7327,08		
		М а т е р і а л и									
	С111-253	*Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1*	*т*	*13,2*	*5664,45*		*74770,74*				
	С111-1323	*Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300*	*т*	*25*	*4361,78*		*109044,50*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*55*	*80,40*		*4422,00*				
	С1421-9552	*Пісок природний, збагачений*	*м3*	*119*	*758,33*		*90241,27*				
		Разом матеріалів					*278478,51*				
476	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	6476,8	22,97	-	148772	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
477	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*1,6192*	*1671,19*	*72,86*	*2706*	*2425*	*118*	*16,2000*	*26,23*
					1497,53	*63,73*			*103*	*0,5661*	*0,92*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ11-11-18***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*16,2*						*92,44*	*1497,53*
		Середній розряд робіт 2,5									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,51*		*142,87*			*72,86*		
						124,97			*63,73*		
		Разом машин та механізмів							*72,86*		
									63,73		
		М а т е р і а л и									
	С147-29	*В'язальний дріт*	*100кг*	*0,021*	*4800,10*		*100,80*				
		Разом матеріалів					*100,80*				
478	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,32384	30080,00	-	9741	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
479	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*100м2*	*1,6192*	*18897,34*	*51,43*	*30599*	*28178*	*83*	*164,9500*	*267,09*
					17402,23	*44,99*			*73*	*0,3996*	*0,65*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ11-29-2**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*164,95*						*105,5*	*17402,23*
		Середній розряд робіт 3,7									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,36*		*142,87*			*51,43*		
						124,97			*44,99*		
		Разом машин та механізмів							*51,43*		
									44,99		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-90	*Пилка дискова електрична*	*маш.год*	*15,78*							
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*3,3*							
		Матеріали									
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,55*	*18,41*		*10,13*				
	С111-1624-2	*Ґрунтовка глибокого проникнення*	*л*	*20*	*64,07*		*1281,40*				
	С111-1638	*Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм*	*шт*	*1,04*	*85,84*		*89,27*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,14*	*80,40*		*11,26*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*6,12*	*8,43544*		*51,62*				
		Разом матеріалів					*1443,68*				
480	С111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	165,1584	288,21	-	47600	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
481	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	841,984	30,78	-	25916	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
482	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	73,52	103,60	-	7617	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

		Тип VI									

483	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,75*	*5879,54*	*132,87*	*4410*	*4082*	*100*	*56,2500*	*42,19*
					5443,31	*116,22*			*87*	*1,0323*	*0,77*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ11-11-1**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		56,25						96,77	5443,31
		Середній розряд робіт 3									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,93		142,87			132,87		
						124,97			116,22		
		Разом машин та механізмів							132,87		
									116,22		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	3,43							
		Матеріали									
	С142-10-2	Вода	м3	3,5	80,40		281,40				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,9551	8,43544		16,49				
	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0343	159,41		5,47				
		Разом матеріалів					303,36				
484	КБ6-49-2	Приготування легких опоряджувальних розчинів	100 м3	0,0153	40041,26	12059,50	613	360	185	267,3600	4,09
					23559,76	7327,08			112	75,7155	1,16
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ6-49-2**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		267,36						88,12	23559,76
		Середній розряд робіт 2									
		Машини та механізми									
	КБМ203-99	Автонаванажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш.год	8,82		509,00			4489,38		
						130,64			1152,24		
	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш.год	60,77		124,57			7570,12		
						101,61			6174,84		
		Разом машин та механізмів							12059,50		
									7327,08		
		Матеріали									
	С142-10-2	Вода	м3	55	80,40		4422,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом матеріалів					*4422,00*				
485	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	1500	22,97	-	34455	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
486	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*100м2*	*0,75*	*18897,34*	*51,43*	*14173*	*13052*	*39*	*164,9500*	*123,71*
					17402,23	*44,99*			*34*	*0,3996*	*0,30*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ11-29-2***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*164,95*						*105,5*	*17402,23*
		Середній розряд робіт 3,7									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,36*		*142,87*			*51,43*		
						124,97			*44,99*		
		Разом машин та механізмів							*51,43*		
									44,99		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ270-90	*Пилка дискова електрична*	*маш.год*	*15,78*							
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*3,3*							
		М а т е р і а л и									
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,55*	*18,41*		*10,13*				
	С111-1624-2	*Ґрунтовка глибокого проникнення*	*л*	*20*	*64,07*		*1281,40*				
	С111-1638	*Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм*	*шт*	*1,04*	*85,84*		*89,27*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,14*	*80,40*		*11,26*				
		Е н е р г о н о с і ї м а ш и н, в р а х о в а н и х в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*6,12*	*8,43544*		*51,62*				
		Разом матеріалів					*1443,68*				
487	С111-287 варіант 2	Плитки керамічні антиковзаючі для підлог	м2	76,5	185,00	-	14153	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
488	С111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	390	15,65	-	6104	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
489	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	34,06	103,60	-	3529	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					3056518	356737	9610 7223		3516,78 68,09
		Разом будівельні роботи, грн.					3056518				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2690171				
		всього заробітна плата, грн.					363960				
		Загальновиробничі витрати, грн.					194763				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					425,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					72074				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3251281**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*1,9551*	*8,43544*		*16,49*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,0343*	*159,41*		*5,47*				
		Разом матеріалів					*303,36*				
491	*КБ11-11-2 к=4*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40 мм*	*100м2*	*3,7398*	*864,87*	*137,16*	*3234*	*2721*	*513*	*7,5200*	*28,12*
					727,71	*119,97*			*449*	*1,0656*	*3,99*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ11-11-2***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*7,52*						*96,77*	*727,71*
		Середній розряд робіт 3									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,96*		*142,87*			*137,16*		
						124,97			*119,97*		
		Разом машин та механізмів							*137,16*		
									119,97		
492	КБ6-49-2	Приготування легких опоряджувальних розчинів цементно-вапняних	100 м3	0,15258	314097,77	12059,50	47925	3595	1840	267,3600	40,79
					23559,76	7327,08			1118	75,7155	11,55
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ6-49-2***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*267,36*						*88,12*	*23559,76*
		Середній розряд робіт 2									
		Машини та механізми									
	КБМ203-99	*Автонаванажувачі, вантажопідйомність 2 т*	*маш.год*	*8,82*		*509,00*			*4489,38*		
						130,64			*1152,24*		
	КБМ211-901-1	*Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л*	*маш.год*	*60,77*		*124,57*			*7570,12*		
						101,61			*6174,84*		
		Разом машин та механізмів							*12059,50*		
									7327,08		
		Матеріали									
	С111-253	*Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1*	*т*	*13,2*	*5664,45*		*74770,74*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С111-1323	*Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300*	*т*	*25*	*4361,78*		*109044,50*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*55*	*80,40*		*4422,00*				
	С1421-9552	*Пісок природний, збагачений*	*м3*	*119*	*758,33*		*90241,27*				
		Разом матеріалів					*278478,51*				
493	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	14959,2	22,97	-	343613	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
494	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*100м2*	*3,7398*	*18897,34*	*51,43*	*70672*	*65081*	*192*	*164,9500*	*616,88*
					17402,23	*44,99*			*168*	*0,3996*	*1,49*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ11-29-2***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*164,95*						*105,5*	*17402,23*
		Середній розряд робіт 3,7									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,36*		*142,87*			*51,43*		
						124,97			*44,99*		
		Разом машин та механізмів							*51,43*		
									44,99		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ270-90	*Пилка дискова електрична*	*маш.год*	*15,78*							
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*3,3*							
		М а т е р і а л и									
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,55*	*18,41*		*10,13*				
	С111-1624-2	*Ґрунтовка глибокого проникнення*	*л*	*20*	*64,07*		*1281,40*				
	С111-1638	*Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм*	*шт*	*1,04*	*85,84*		*89,27*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,14*	*80,40*		*11,26*				
		Е н е р г о н о с і ї м а ш и н, в р а х о в а н и х в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*6,12*	*8,43544*		*51,62*				
		Разом матеріалів					*1443,68*				
495	С111-287	Плитки керамічні для підлог	м2	381,4596	288,21	-	109940	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
496	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	1944,696	30,78 -	- -	59858	-	- -	- -	- -
497	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	169,78	103,60 -	- -	17589	-	- -	- -	- -
		---------- ---- Тип II ---------- ----									
498	КБ11-15-3	Улаштування покриттів цементних товщиною 20 мм	100м2	7,434	12497,73 4164,58	132,87 116,22	92908	30959	988 864	42,5000 1,0323	315,95 7,67
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ11-15-3**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*42,5*						*97,99*	*4164,58*
		Середній розряд робіт 3,1									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,93*		*142,87* *124,97*			*132,87* *116,22*		
		Разом машин та механізмів							*132,87* *116,22*		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*4,42*							
		Матеріали									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*3,85*	*80,40*		*309,54*				
	С1425-11685	*Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200*	*м3*	*2,04*	*3854,14*		*7862,45*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*2,5194*	*8,43544*		*21,25*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,0442*	*159,41*		*7,05*				
		Разом матеріалів					*8200,28*				
499	КБ11-15-4 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини цементних покриттів до 40 мм	100м2	7,434	8626,75 627,14	137,16 119,97	64131	4662	1020 892	6,4000 1,0656	47,58 7,92
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ11-15-4**				
		Заробітна плата									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда робітників - будівельників		*6,4*						*97,99*	*627,14*
		Середній розряд робіт 3,1									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,96*		*142,87*			*137,16*		
		Разом машин та механізмів				*124,97*			*119,97*		
									137,16		
									119,97		
		М а т е р і а л и									
	С1425-11685	*Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200*	*м3*	*2,04*	*3854,14*		*7862,45*				
		Разом матеріалів					*7862,45*				
500	С111-2017-1	Добавка для влаштування стяжок та штукатурок із звукоізоляційним ефектом Ceresit CO 85	кг	743,4	64,31 -	- -	47808	-	- -	- -	- -
501	*КБ11-4-5*	*Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази (з урахуванням заходу на стіни на висоту 300мм)*	*100м2*	*7,434*	*3473,23* *3463,23*	*10,00* *8,75*	*25820*	*25746*	*74* *65*	*31,7000* *0,0777*	*235,66* *0,58*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ11-4-5***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*31,7*						*109,25*	*3463,23*
		Середній розряд робіт 4									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,07*		*142,87*			*10,00*		
		Разом машин та механізмів				*124,97*			*8,75*		
									10,00		
									8,75		
502	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	148,68	65,54 -	- -	9744	-	- -	- -	- -
503	С1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	4460,4	55,62 -	- -	248087	-	- -	- -	- -
504	С1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	1274,4	323,49 -	- -	412256	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
505	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*100м2*	*7,434*	*18897,34* *17402,23*	*51,43* *44,99*	*140483*	*129368*	*382* *334*	*164,9500* *0,3996*	*1226,24* *2,97*
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ11-29-2**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*164,95*						*105,5*	*17402,23*
		Середній розряд робіт 3,7									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,36*		*142,87* *124,97*			*51,43* *44,99*		
		Разом машин та механізмів							*51,43* *44,99*		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-90	*Пилка дискова електрична*	*маш.год*	*15,78*							
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*3,3*							
		Матеріали									
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,55*	*18,41*		*10,13*				
	С111-1624-2	*Ґрунтовка глибокого проникнення*	*л*	*20*	*64,07*		*1281,40*				
	С111-1638	*Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм*	*шт*	*1,04*	*85,84*		*89,27*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,14*	*80,40*		*11,26*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*6,12*	*8,43544*		*51,62*				
		Разом матеріалів					*1443,68*				
506	С111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	758,268	288,21 -	- -	218540	-	- -	- -	- -
507	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	3865,68	30,78 -	- -	118986	-	- -	- -	- -
508	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	337,5	103,60 -	- -	34965	-	- -	- -	- -
		---------- ---- Тип III ---------- ----									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
509	КБ11-15-3	Улаштування покриттів цементних товщиною 20 мм	100м2	17,262	12497,73 4164,58	132,87 116,22	215736	71889	2294 2006	42,5000 1,0323	733,64 17,82
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ11-15-3**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*42,5*						*97,99*	*4164,58*
		Середній розряд робіт 3,1									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,93*		*142,87* *124,97*			*132,87* *116,22*		
		Разом машин та механізмів							*132,87* *116,22*		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*4,42*							
		Матеріали									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*3,85*	*80,40*		*309,54*				
	С1425-11685	*Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200*	*м3*	*2,04*	*3854,14*		*7862,45*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*2,5194*	*8,43544*		*21,25*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,0442*	*159,41*		*7,05*				
		Разом матеріалів					*8200,28*				
510	КБ11-15-4 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини цементних покриттів до 40 мм	100м2	17,262	8626,75 627,14	137,16 119,97	148915	10826	2368 2071	6,4000 1,0656	110,48 18,39
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ11-15-4**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*6,4*						*97,99*	*627,14*
		Середній розряд робіт 3,1									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,96*		*142,87* *124,97*			*137,16* *119,97*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом машин та механізмів							*137,16* *119,97*		
		М а т е р і а л и									
	С1425-11685	*Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200*	*м3*	*2,04*	*3854,14*		*7862,45*				
		Разом матеріалів					*7862,45*				
511	С111-2017-1	Добавка для влаштування стяжок та штукатурок із звукоізоляційним ефектом Ceresit CO 85	кг	1726,2	64,31 -	- -	111012	-	- -	- -	- -
512	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*17,262*	*21903,52* *6164,25*	*28,57* *24,99*	*378099*	*106407*	*493* *431*	*63,7000* *0,2220*	*1099,59* *3,83*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ11-11-13***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*63,7*						*96,77*	*6164,25*
		Середній розряд робіт 3									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,2*		*142,87* *124,97*			*28,57* *24,99*		
		Разом машин та механізмів							*28,57* *24,99*		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*2,94*							
	КБМ270-236	*Пилосос промисловий*	*маш.год*	*2,14*							
		М а т е р і а л и									
	С111-2005-1	*Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69*	*кг*	*732*	*20,80*		*15225,60*				
	С1113-296-2 варіант 1	*Шпаклівка Thomsit RS-88*	*кг*	*7,55*	*11,17*		*84,33*				
	С1632-29-1 варіант 1	*Грунтовка Thomsit RS-777*	*кг*	*19,7*	*18,44*		*363,27*				
		Е н е р г о н о с і ї м а ш и н, в р а х о в а н и х в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*4,4448*	*8,43544*		*37,49*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом матеріалів					*15710,70*				
513	*КБ11-11-14 к=5*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 до 10 мм*	*100м2*	*17,262*	*17843,81*	*28,57*	*308020*	*44350*	*493*	*26,5500*	*458,31*
					2569,24	*24,99*			*431*	*0,2220*	*3,83*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ11-11-14***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*26,55*						*96,77*	*2569,24*
		Середній розряд робіт 3									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,2*		*142,87*			*28,57*		
						124,97			*24,99*		
		Разом машин та механізмів							*28,57*		
									24,99		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*2,9*							
		Матеріали									
	С111-2005-1	*Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69*	*кг*	*732*	*20,80*		*15225,60*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,126*	*80,40*		*10,13*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*1,218*	*8,43544*		*10,27*				
		Разом матеріалів					*15246,00*				
514	*КБ11-38-2*	*Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці*	*100м2*	*17,262*	*109737,31*	*82,86*	*1894285*	*146154*	*1430*	*76,3600*	*1318,13*
					8466,80	*72,48*			*1251*	*0,6438*	*11,11*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ11-38-2***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*76,36*						*110,88*	*8466,80*
		Середній розряд робіт 4,1									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,58*		*142,87*			*82,86*		
						124,97			*72,48*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом машин та механізмів							*82,86*		
									72,48		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-90	*Пилка дискова електрична*	*маш.год*	*4,65*							
	КБМ270-236	*Пилосос промисловий*	*маш.год*	*1,94*							
		Матеріали									
	С111-741-3-12 варіант 1	*Ламінат*	*м2*	*102*	*870,42*		*88782,84*				
	С111-1564 варіант 1	*Полотно Polifoam*	*м2*	*102*	*79,06*		*8064,12*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,158*	*18,41*		*2,91*				
	С123-350 варіант 1	*Планки Т-подібні перехідні*	*м*	*7,92*	*147,19*		*1165,74*				
	С1550-46	*Дисперсійна ґрунтовка Thomsit R 777*	*кг*	*16,27*	*192,73*		*3135,72*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*4,305*	*8,43544*		*36,31*				
		Разом матеріалів					*101187,65*				
		---------- ----									
		Тип IV									
		---------- ----									
515	КБ11-15-3	Улаштування покриттів цементних товщиною 20 мм	100м2	4,8576	12497,73 4164,58	132,87 116,22	60709	20230	645 565	42,5000 1,0323	206,45 5,01
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ11-15-3***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*42,5*						*97,99*	*4164,58*
		Середній розряд робіт 3,1									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,93*		*142,87* *124,97*			*132,87* *116,22*		
		Разом машин та механізмів							*132,87* *116,22*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*4,42*							
		Матеріали									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*3,85*	*80,40*		*309,54*				
	С1425-11685	*Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200*	*м3*	*2,04*	*3854,14*		*7862,45*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*2,5194*	*8,43544*		*21,25*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,0442*	*159,41*		*7,05*				
		Разом матеріалів					*8200,28*				
516	КБ11-15-4 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини цементних покриттів до 40 мм	100м2	4,8576	8626,75 627,14	137,16 119,97	41905	3046	666 583	6,4000 1,0656	31,09 5,18
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ11-15-4***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*6,4*						*97,99*	*627,14*
		Середній розряд робіт 3,1									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,96*		*142,87* *124,97*			*137,16* *119,97*		
		Разом машин та механізмів							*137,16* *119,97*		
		Матеріали									
	С1425-11685	*Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200*	*м3*	*2,04*	*3854,14*		*7862,45*				
		Разом матеріалів					*7862,45*				
517	С111-2017-1	Добавка для влаштування стяжок та штукатурок із звукоізоляційним ефектом Ceresit CO 85	кг	485,76	64,31 -	- -	31239	-	- -	- -	- -
518	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*100м2*	*4,8576*	*18897,34* *17402,23*	*51,43* *44,99*	*91796*	*84533*	*250* *219*	*164,9500* *0,3996*	*801,26* *1,94*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ11-29-2***				
		Заробітна плата									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда робітників - будівельників		*164,95*						*105,5*	*17402,23*
		Середній розряд робіт 3,7									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,36*		*142,87* / *124,97*			*51,43* / *44,99*		
		Разом машин та механізмів							*51,43* / *44,99*		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ270-90	*Пилка дискова електрична*	*маш.год*	*15,78*							
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*3,3*							
		М а т е р і а л и									
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,55*	*18,41*		*10,13*				
	С111-1624-2	*Ґрунтовка глибокого проникнення*	*л*	*20*	*64,07*		*1281,40*				
	С111-1638	*Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм*	*шт*	*1,04*	*85,84*		*89,27*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,14*	*80,40*		*11,26*				
		Е н е р г о н о с і ї м а ш и н, в р а х о в а н и х в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*6,12*	*8,43544*		*51,62*				
		Разом матеріалів					*1443,68*				
519	С111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	495,4752	288,21 / -	- / -	142801	-	- / -	- / -	- / -
520	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	2525,952	30,78 / -	- / -	77749	-	- / -	- / -	- / -
521	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	220,54	103,60 / -	- / -	22848	-	- / -	- / -	- / -
		----------									
		Тип VI									

522	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*2,26*	*5879,54* / *5443,31*	*132,87* / *116,22*	*13288*	*12302*	*300* / *263*	*56,2500* / *1,0323*	*127,13* / *2,33*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ11-11-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда робітників - будівельників		*56,25*						*96,77*	*5443,31*
		Середній розряд робіт 3									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,93*		*142,87*			*132,87*		
						124,97			*116,22*		
		Разом машин та механізмів							*132,87*		
									116,22		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*3,43*							
		Матеріали									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*3,5*	*80,40*		*281,40*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*1,9551*	*8,43544*		*16,49*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,0343*	*159,41*		*5,47*				
		Разом матеріалів					*303,36*				
523	КБ6-49-2	Приготування легких опоряджувальних розчинів цементно-вапняних	100 м3	0,046104	314097,77	12059,50	14481	1086	556	267,3600	12,33
					23559,76	7327,08			338	75,7155	3,49
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ6-49-2***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*267,36*						*88,12*	*23559,76*
		Середній розряд робіт 2									
		Машини та механізми									
	КБМ203-99	*Автонаванажувачі, вантажопідйомність 2 т*	*маш.год*	*8,82*		*509,00*			*4489,38*		
						130,64			*1152,24*		
	КБМ211-901-1	*Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л*	*маш.год*	*60,77*		*124,57*			*7570,12*		
						101,61			*6174,84*		
		Разом машин та механізмів							*12059,50*		
									7327,08		
		Матеріали									
	С111-253	*Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1*	*т*	*13,2*	*5664,45*		*74770,74*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С111-1323	*Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300*	*т*	*25*	*4361,78*		*109044,50*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*55*	*80,40*		*4422,00*				
	С1421-9552	*Пісок природний, збагачений*	*м3*	*119*	*758,33*		*90241,27*				
		Разом матеріалів					*278478,51*				
524	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	4520	22,97	-	103824	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
525	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*100м2*	*2,26*	*18897,34*	*51,43*	*42708*	*39329*	*116*	*164,9500*	*372,79*
					17402,23	*44,99*			*102*	*0,3996*	*0,90*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ11-29-2***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*164,95*						*105,5*	*17402,23*
		Середній розряд робіт 3,7									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,36*		*142,87*			*51,43*		
						124,97			*44,99*		
		Разом машин та механізмів							*51,43*		
									44,99		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ270-90	*Пилка дискова електрична*	*маш.год*	*15,78*							
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*3,3*							
		М а т е р і а л и									
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,55*	*18,41*		*10,13*				
	С111-1624-2	*Ґрунтовка глибокого проникнення*	*л*	*20*	*64,07*		*1281,40*				
	С111-1638	*Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм*	*шт*	*1,04*	*85,84*		*89,27*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,14*	*80,40*		*11,26*				
		Е н е р г о н о с і ї м а ш и н, в р а х о в а н и х в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*6,12*	*8,43544*		*51,62*				
		Разом матеріалів					*1443,68*				
526	С111-287 варіант 2	Плитки керамічні антиковзаючі для підлог	м2	230,52	185,00	-	42646	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
527	С111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	1175,2	15,65 -	- -	18392	-	- -	- -	- -
528	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	102,6	103,60 -	- -	10629	-	- -	- -	- -
		---------- ----									
529	*КБ11-43-3*	*Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах*	*100м*	*19,1552*	*8245,45* *1348,15*	*2,86* *2,50*	*157943*	*25824*	*55* *48*	*12,3400* *0,0222*	*236,38* *0,43*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ11-43-3***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*12,34*						*109,25*	*1348,15*
		Середній розряд робіт 4									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,02*		*142,87* *124,97*			*2,86* *2,50*		
		Разом машин та механізмів							*2,86* *2,50*		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ270-119	*Шуруповерти*	*маш.год*	*0,79*							
	КБМ270-135	*Перфоратори електричні*	*маш.год*	*2,3*							
		М а т е р і а л и									
	С111-1722 варіант 1	*Плінтуси для підлог з пластикату*	*м*	*101*	*68,16*		*6884,16*				
		Е н е р г о н о с і ї м а ш и н, в р а х о в а н и х в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*1,2188*	*8,43544*		*10,28*				
		Разом матеріалів					*6894,44*				
530	С1632-127 варіант 1	Дюбелі та шурупи для кріплення плінтуса	шт	2854	0,47 -	- -	1341	-	- -	- -	- -
531	*КБ15-26-2*	*Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*1 м2*	*207,522*	*940,88* *911,52*	*1,43* *1,25*	*195253*	*189160*	*297* *259*	*8,6400* *0,0111*	*1792,99* *2,30*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-26-2***				
		З а р о б і т н а п л а т а									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда робітників - будівельників		*8,64*						*105,5*	*911,52*
		Середній розряд робіт 3,7									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,01*		*142,87*			*1,43*		
						124,97			*1,25*		
		Разом машин та механізмів							*1,43*		
									1,25		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*0,08*							
	КБМ270-250	*Станок для різання керамічної плитки*	*маш.год*	*6,4*							
		М а т е р і а л и									
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,005*	*18,41*		*0,09*				
	С111-1624-2	*Ґрунтовка глибокого проникнення*	*л*	*0,2*	*64,07*		*12,81*				
	С111-1638	*Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм*	*шт*	*0,0953*	*85,84*		*8,18*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,00106*	*80,40*		*0,09*				
		Е н е р г о н о с і ї м а ш и н, в р а х о в а н и х в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*0,8016*	*8,43544*		*6,76*				
		Разом матеріалів					*27,93*				
532	С111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	215,82288	288,21 -	- -	62202	-	- -	- -	- -
533	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	1079,1144	30,78 -	- -	33215	-	- -	- -	- -
534	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	94,64	103,60 -	- -	9805	-	- -	- -	- -
		----------									
		Підлоги лоджій									

535	*КБ11-4-5*	*Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція Ceresit CR 90*	*100м2*	*2,416*	*3558,43* *3463,23*	*10,00* *8,75*	*8597*	*8367*	*24* *21*	*31,7000* *0,0777*	*76,59* *0,19*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ11-4-5***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*31,7*						*109,25*	*3463,23*
		Середній розряд робіт 4									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,07*		*142,87* / *124,97*			*10,00* / *8,75*		
		Разом машин та механізмів							*10,00* / *8,75*		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ270-108	*Котли бітумні пересувні, місткість 400 л*	*маш.год*	*5,96*							
		М а т е р і а л и									
		Е н е р г о н о с і ї м а ш и н, в р а х о в а н и х в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	С1999-9009	*Дрова*	*м3*	*0,7152*	*119,13*		*85,20*				
		Разом матеріалів					*85,20*				
536	С111-2002-2А	Гідроізоляційна суміш із проникаючим ефектом Ceresit CR 90 Crystaliser	кг	966,4	146,04 / -	- / -	141133	-	- / -	- / -	- / -
537	*КБ11-9-1*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит екструзійного пінополістиролу*	*100м2*	*2,416*	*3323,62* / *3295,05*	*28,57* / *24,99*	*8030*	*7961*	*69* / *60*	*32,7800* / *0,2220*	*79,20* / *0,54*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ11-9-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*32,78*						*100,52*	*3295,05*
		Середній розряд робіт 3,3									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,2*		*142,87* / *124,97*			*28,57* / *24,99*		
		Разом машин та механізмів							*28,57* / *24,99*		
538	С114-167-У варіант 6	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 120 мм	м2	246,432	417,22 / -	- / -	102816	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
539	*КБ11-4-5*	*Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм*	*100м2*	*2,416*	*3558,43* *3463,23*	*10,00* *8,75*	*8597*	*8367*	*24* *21*	*31,7000* *0,0777*	*76,59* *0,19*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ11-4-5***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*31,7*						*109,25*	*3463,23*
		Середній розряд робіт 4									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,07*		*142,87* *124,97*			*10,00* *8,75*		
		Разом машин та механізмів							*10,00* *8,75*		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ270-108	*Котли бітумні пересувні, місткість 400 л*	*маш.год*	*5,96*							
		М а т е р і а л и									
		Е н е р г о н о с і ї м а ш и н, в р а х о в а н и х в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	С1999-9009	*Дрова*	*м3*	*0,7152*	*119,13*		*85,20*				
		Разом матеріалів					*85,20*				
540	С1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	1208	55,62 -	- -	67189	-	- -	- -	- -
541	С1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	345,1497 6	323,49 -	- -	111652	-	- -	- -	- -
542	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	48,32	65,54 -	- -	3167	-	- -	- -	- -
543	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*2,416*	*5879,54* *5443,31*	*132,87* *116,22*	*14205*	*13151*	*321* *281*	*56,2500* *1,0323*	*135,90* *2,49*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ11-11-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*56,25*						*96,77*	*5443,31*
		Середній розряд робіт 3									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,93*		*142,87*			*132,87*		
		Разом машин та механізмів				*124,97*			*116,22*		
									132,87		
									116,22		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*3,43*							
		Матеріали									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*3,5*	*80,40*		*281,40*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*1,9551*	*8,43544*		*16,49*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,0343*	*159,41*		*5,47*				
		Разом матеріалів					*303,36*				
544	*КБ11-11-2 к=4*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40 мм*	*100м2*	*2,416*	*864,87*	*137,16*	*2090*	*1758*	*332*	*7,5200*	*18,17*
					727,71	*119,97*			*290*	*1,0656*	*2,57*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ11-11-2***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*7,52*						*96,77*	*727,71*
		Середній розряд робіт 3									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,96*		*142,87*			*137,16*		
		Разом машин та механізмів				*124,97*			*119,97*		
									137,16		
									119,97		
545	КБ6-49-2	Приготування легких опоряджувальних розчинів цементно-вапняних	100 м3	0,098572 8	314097,77 23559,76	12059,50 7327,08	30961	2322	1189 722	267,3600 75,7155	26,35 7,46
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ6-49-2***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*267,36*						*88,12*	*23559,76*
		Середній розряд робіт 2									
		Машини та механізми									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ203-99	*Автонаванажувачі, вантажопідйомність 2 т*	*маш.год*	*8,82*		*509,00*			*4489,38*		
						130,64			*1152,24*		
	КБМ211-901-1	*Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л*	*маш.год*	*60,77*		*124,57*			*7570,12*		
						101,61			*6174,84*		
		Разом машин та механізмів							*12059,50*		
									7327,08		
		М а т е р і а л и									
	С111-253	*Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1*	*т*	*13,2*	*5664,45*		*74770,74*				
	С111-1323	*Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300*	*т*	*25*	*4361,78*		*109044,50*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*55*	*80,40*		*4422,00*				
	С1421-9552	*Пісок природний, збагачений*	*м3*	*119*	*758,33*		*90241,27*				
		Разом матеріалів					*278478,51*				
546	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	9664	22,97	-	221982	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
547	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*2,416*	*1671,19*	*72,86*	*4038*	*3618*	*176*	*16,2000*	*39,14*
					1497,53	*63,73*			*154*	*0,5661*	*1,37*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ11-11-18***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*16,2*						*92,44*	*1497,53*
		Середній розряд робіт 2,5									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,51*		*142,87*			*72,86*		
						124,97			*63,73*		
		Разом машин та механізмів							*72,86*		
									63,73		
		М а т е р і а л и									
	С147-29	*В'язальний дріт*	*100кг*	*0,021*	*4800,10*		*100,80*				
		Разом матеріалів					*100,80*				
548	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,4832	30080,00	-	14535	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
549	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*100м2*	*2,416*	*18897,34*	*51,43*	*45656*	*42044*	*124*	*164,9500*	*398,52*
					17402,23	*44,99*			*109*	*0,3996*	*0,97*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ11-29-2**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*164,95*						*105,5*	*17402,23*
		Середній розряд робіт 3,7									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,36*		*142,87* / *124,97*			*51,43* / *44,99*		
		Разом машин та механізмів							*51,43* / *44,99*		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-90	*Пилка дискова електрична*	*маш.год*	*15,78*							
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*3,3*							
		Матеріали									
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,55*	*18,41*		*10,13*				
	С111-1624-2	*Ґрунтовка глибокого проникнення*	*л*	*20*	*64,07*		*1281,40*				
	С111-1638	*Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм*	*шт*	*1,04*	*85,84*		*89,27*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,14*	*80,40*		*11,26*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*6,12*	*8,43544*		*51,62*				
		Разом матеріалів					*1443,68*				
550	С111-287 варіант 3	Плитки керамічні з низьким водопоглинанням	м2	246,432	250,00 / -	- / -	61608	-	- / -	- / -	- / -
551	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	1256,32	30,78 / -	- / -	38670	-	- / -	- / -	- / -
552	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	109,68	103,60 / -	- / -	11363	-	- / -	- / -	- / -
553	С1550-36	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 52 для влаштування деформаційних швів	пм	240	187,40 / -	- / -	44976	-	- / -	- / -	- / -
		Разом прямі витрати по розділу 3					7260653	1125213	17728 / 14550		10872,61 / 132,37
		Разом будівельні роботи, грн.					7260653				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6117712				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					1139763				
		Загальновиробничі витрати, грн.					605831				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1320,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					223579				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7866484**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ203-403	*Лебідки електричні, тягове зусилля до 19, 62 кН [2 т]*	*маш.год*	*0,72*							
		Матеріали Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*0,4968*	*8,43544*		*4,19*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,0072*	*159,41*		*1,15*				
		Разом матеріалів					*5,34*				
555	С111-2011-4 варіант 1	Клей Ceresit Thermo Universal	кг	3253,44	14,32 -	- -	46589	-	- -	- -	- -
556	С114-167-У варіант 5	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 50 мм	м2	553,0848	298,90 -	- -	165317	-	- -	- -	- -
557	С111-2011-4 варіант 1	Клей Ceresit Thermo Universal	кг	3253,44	14,32 -	- -	46589	-	- -	- -	- -
558	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	553,0848	52,84 -	- -	29225	-	- -	- -	- -
559	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування стель акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*5,4224*	*20579,15* *8331,59*	*2,86* *2,50*	*111588*	*45177*	*16* *14*	*80,8500* *0,0222*	*438,40* *0,12*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ15-179-4***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 3,5		*80,85*						*103,05*	*8331,59*
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,02*		*142,87* *124,97*			*2,86* *2,50*		
		Разом машин та механізмів							*2,86* *2,50*		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-126	*Фарборозпилювачі ручні*	*маш.год*	*8,17*							
		Матеріали									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*0,84*	*352,14*		*295,80*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,31*	*18,41*		*5,71*				
	С111-1895	*Шпаклівка клейова*	*т*	*0,055*	*32495,83*		*1787,27*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С111-2014-6	*Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17*	*л*	*3,51*	*65,54*		*230,05*				
	С111-2016-2	*Акрилова фарба Ceresit CT 42*	*л*	*46*	*215,78*		*9925,88*				
		Разом матеріалів					*12244,70*				

		Стіни									

560	*КБ15-46-5*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*15,7818*	*12236,11* *9434,83*	*680,35* *578,67*	*193108*	*148899*	*10737* *9132*	*86,3600* *6,0883*	*1362,92* *96,08*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-46-5***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*86,36*						*109,25*	*9434,83*
		Середній розряд робіт 4									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ211-251	*Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год*	*маш.год*	*5,69*		*119,57* *101,70*			*680,35* *578,67*		
		Разом машин та механізмів							*680,35* *578,67*		
		М а т е р і а л и									
	С111-179	*Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм*	*т*	*0,00012*	*49766,10*		*5,97*				
	С111-219	*Гіпсові в'яжучі Г-3*	*т*	*0,006*	*4193,50*		*25,16*				
	С111-874	*Сітка дротяна тканна з квадратними чарунками N 05 без покриття*	*м2*	*5,54*	*377,22*		*2089,80*				
		Разом матеріалів					*2120,93*				
561	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	31934,4102	9,54 -	- -	304654	-	- -	- -	- -
562	& С123-15555 варіант 3	Пристінний профіль для кріплення полотна	м	736,84	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
563	& С123-15555 варіант 4	Завершальний профіль для машинної штукатурки	м	699,64	38,48 -	- -	26922	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
564	& С123-15555 варіант 2	Цокольний профіль для машинної штукатурки	м	648,64	154,76 -	- -	100384	-	- -	- -	- -
565	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці*	*100м2*	*15,6618*	*16626,30* *6631,27*	*2,86* *2,50*	*260398*	*103858*	*45* *39*	*64,3500* *0,0222*	*1007,84* *0,35*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-179-3***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*64,35*						*103,05*	*6631,27*
		Середній розряд робіт 3,5									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,02*		*142,87* *124,97*			*2,86* *2,50*		
		Разом машин та механізмів							*2,86* *2,50*		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ270-126	*Фарборозпилювачі ручні*	*маш.год*	*6,62*							
		М а т е р і а л и									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*0,84*	*352,14*		*295,80*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,31*	*18,41*		*5,71*				
	С111-2016-6 варіант 1	*Інтер'єрна акрилова фарба CERESIT IN 57 тонована в колір*	*л*	*46*	*201,33*		*9261,18*				
	С1550-53	*Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер*	*кг*	*3,51*	*122,36*		*429,48*				
		Разом матеріалів					*9992,17*				
566	С111-1784-1 варіант 1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	10,92	20,40 -	- -	223	-	- -	- -	- -
		---------- ---- Укоси ---------- ----									
567	*КБ15-51-1*	*Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону*	*100м2*	*0,555*	*30489,71* *30213,97*	*275,74* *241,19*	*16922*	*16769*	*153* *134*	*260,7800* *2,1423*	*144,73* *1,19*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-51-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда робітників - будівельників		*260,78*						*115,86*	*30213,97*
		Середній розряд робіт 4,4									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*1,93*		*142,87*			*275,74*		
		Разом машин та механізмів				*124,97*			*241,19*		
									275,74		
									241,19		
568	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	1131,645	9,54	-	10796	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
569	*КБ15-47-5*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків*	*100м*	*0,336*	*2247,54*	*-*	*755*	*755*	*-*	*20,2700*	*6,81*
					2247,54	*-*			*-*	*-*	*-*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-47-5***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*20,27*						*110,88*	*2247,54*
		Середній розряд робіт 4,1									
570	& С123-15555 варіант 1	Пристінний профіль для кріплення полотна	м	33,6	-	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
571	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,555	9140,93	5,71	5073	4394	3	76,8200	42,64
					7916,30	5,00			3	0,0444	0,02
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-182-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*76,82*						*103,05*	*7916,30*
		Середній розряд робіт 3,5									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,04*		*142,87*			*5,71*		
		Разом машин та механізмів				*124,97*			*5,00*		
									5,71		
									5,00		
		М а т е р і а л и									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*0,8*	*352,14*		*281,71*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,5*	*18,41*		*9,21*				
	С111-1624-2	*Ґрунтовка глибокого проникнення*	*л*	*14,43*	*64,07*		*924,53*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,0432*	*80,40*		*3,47*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом матеріалів					*1218,92*				
572	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,555	2354,45 2346,69	4,29 3,75	1307	1302	2 2	21,4800 0,0333	11,92 0,02
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-182-3***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*21,48*						*109,25*	*2346,69*
		Середній розряд робіт 4									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,03*		*142,87* *124,97*			*4,29* *3,75*		
		Разом машин та механізмів							*4,29* *3,75*		
		М а т е р і а л и									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,0432*	*80,40*		*3,47*				
		Разом матеріалів					*3,47*				
573	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	74,925	31,94 -	- -	2393	-	- -	- -	- -
574	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування укосів акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*0,555*	*16626,30* *6631,27*	*2,86* *2,50*	*9228*	*3680*	*2* *1*	*64,3500* *0,0222*	*35,71* *0,01*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-179-3***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*64,35*						*103,05*	*6631,27*
		Середній розряд робіт 3,5									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,02*		*142,87* *124,97*			*2,86* *2,50*		
		Разом машин та механізмів							*2,86* *2,50*		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ270-126	*Фарборозпилювачі ручні*	*маш.год*	*6,62*							
		М а т е р і а л и									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*0,84*	*352,14*		*295,80*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,31*	*18,41*		*5,71*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С111-2016-6 варіант 1	*Інтер'єрна акрилова фарба CERESIT IN 57 тонована в колір*	*л*	*46*	*201,33*		*9261,18*				
	С1550-53	*Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер*	*кг*	*3,51*	*122,36*		*429,48*				
		Разом матеріалів					*9992,17*				
575	*КБ7-57-14*	*Чеканення і розшивання швів цокольних панелей з внутрішньої сторони розчином*	*100м шва*	*2,41*	*1169,29*	*28,45*	*2818*	*2749*	*69*	*10,6900*	*25,76*
					1140,84	*10,17*			*25*	*0,0931*	*0,22*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ7-57-14***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*10,69*						*106,72*	*1140,84*
		Середній розряд робіт 3,8									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,07*		*406,42*			*28,45*		
						145,30			*10,17*		
		Разом машин та механізмів							*28,45*		
									10,17		
576	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	867,6	16,20	-	14055	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1392324	371418	11027		3487,48
									9350		98,01
		Разом будівельні роботи, грн.					1392324				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1009879				
		всього заробітна плата, грн.					380768				
		Загальновиробничі витрати, грн.					196947				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					418,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					70897				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1589271**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---------- ----									
577	КБ15-77-3	Монтаж натяжної стелі	100м2	4,5808	8609,23 7531,65	25,72 22,49	39437	34501	118 103	71,3900 0,1998	327,02 0,92
		Розрахунок одиничної вартості					КБ15-77-3				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		71,39						105,5	7531,65
		Середній розряд робіт 3,7									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,18		142,87 124,97			25,72 22,49		
		Разом машин та механізмів							25,72 22,49		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	21,41							
	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш.год	1,26							
		Матеріали									
	С111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	1,05	378,77		397,71				
	С1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,00736	71647,28		527,32				
	С188888-61 варіант 1	Шурупи з плоскою головкою 4х40мм	т	0,00245	20807,62		50,98				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	8,9922	8,43544		75,85				
		Разом матеріалів					1051,86				
578	С188888-60 варіант 1	Плівка для натяжних стель (глянець)	м2	426,0144	173,48 -	- -	73905	-	- -	- -	- -
579	С1545-269 варіант 1	Вставка Briton ПВХ для натяжних стель L 307	м	545,46	17,29 -	- -	9431	-	- -	- -	- -
580	С1545-269 варіант 2	Стельовий багет Плінтекс 40/45	м	545,46	20,52 -	- -	11193	-	- -	- -	- -
581	& С111-196-2-У варіант 1	Клей-герметик Ceresit Flextec FT 101(280 мл.)	шт	190	230,05 -	- -	43710	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
582	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування багетів акриловими сумішами	100м2	0,23	18326,62 8331,59	2,86 2,50	4215	1916	1 1	80,8500 0,0222	18,60 0,01
		Розрахунок одиничної вартості					КБ15-179-4				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 3,5		80,85						103,05	8331,59
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,02		142,87 124,97			2,86 2,50		
		Разом машин та механізмів							2,86 2,50		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш.год	8,17							
		Матеріали									
	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,84	352,14		295,80				
	С111-1608	Дрантя	кг	0,31	18,41		5,71				
	С111-2016-6 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба CERESIT IN 57 тонована в колір	л	46	201,33		9261,18				
	С1550-53	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	3,51	122,36		429,48				
		Разом матеріалів					9992,17				
583	КБ15-46-7	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом	100м2	0,9568	13982,76 11206,64	680,35 578,67	13379	10723	651 554	101,0700 6,0883	96,70 5,83
		Розрахунок одиничної вартості					КБ15-46-7				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 4,1		101,07						110,88	11206,64
		Машини та механізми									
	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш.год	5,69		119,57 101,70			680,35 578,67		
		Разом машин та механізмів							680,35 578,67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		М а т е р і а л и									
	С111-179	*Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм*	*т*	*0,00012*	*49766,10*		*5,97*				
	С111-874	*Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття*	*м2*	*5,54*	*377,22*		*2089,80*				
		Разом матеріалів					*2095,77*				
584	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	1950,9152	9,54 -	- -	18612	-	- -	- -	- -
585	*КБ15-185-2*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100м2*	*0,9568*	*2506,34* *2506,34*	- -	*2398*	*2398*	- -	*25,9000* -	*24,78* -
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-185-2***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 3		*25,9*						*96,77*	*2506,34*
586	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	382,72	25,25 -	- -	9664	-	- -	- -	- -
587	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	110,032	52,84 -	- -	5814	-	- -	- -	- -
588	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*0,9568*	*19759,97* *8331,59*	*2,86* *2,50*	*18906*	*7972*	*3* *2*	*80,8500* *0,0222*	*77,36* *0,02*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-179-4***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 3,5		*80,85*						*103,05*	*8331,59*
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,02*		*142,87* *124,97*			*2,86* *2,50*		
		Разом машин та механізмів							*2,86* *2,50*		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ270-126	*Фарборозпилювачі ручні*	*маш.год*	*8,17*							
		М а т е р і а л и									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*0,84*	*352,14*		*295,80*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,31*	*18,41*		*5,71*				
	С111-2014-4	*Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16*	*кг*	*3,51*	*97,72*		*343,00*				
	С111-2016-1	*Структурна акрилова фарба Ceresit CT 40*	*л*	*46*	*234,37*		*10781,02*				
		Разом матеріалів					*11425,52*				
		---------- ----									
		Стіни									
		---------- ----									
589	*КБ15-46-5*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*21,056*	*12236,11*	*680,35*	*257644*	*198660*	*14325*	*86,3600*	*1818,40*
					9434,83	*578,67*			*12184*	*6,0883*	*128,20*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-46-5***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*86,36*						*109,25*	*9434,83*
		Середній розряд робіт 4									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ211-251	*Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год*	*маш.год*	*5,69*		*119,57*			*680,35*		
						101,70			*578,67*		
		Разом машин та механізмів							*680,35*		
									578,67		
		М а т е р і а л и									
	С111-179	*Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм*	*т*	*0,00012*	*49766,10*		*5,97*				
	С111-219	*Гіпсові в'яжучі Г-3*	*т*	*0,006*	*4193,50*		*25,16*				
	С111-874	*Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття*	*м2*	*5,54*	*377,22*		*2089,80*				
		Разом матеріалів					*2120,93*				
590	С111-1891-1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	42933,18	9,54	-	409583	-	-	-	-
	варіант 1			4	-	-			-	-	-
591	*КБ8-3-7*	*Улаштування вертикальної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази*	*100м2*	*2,9462*	*3619,01*	-	*10662*	*10662*	-	*33,5000*	*98,70*
					3619,01	-			-	-	-
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ8-3-7***				
		З а р о б і т н а п л а т а									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда робітників - будівельників		*33,5*						*108,03*	*3619,01*
		Середній розряд робіт 3,9									
592	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	58,924	65,54	-	3862	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
593	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	515,585	238,02	-	122720	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
594	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	1473,12	31,94	-	47051	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
595	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,9462	28354,32	48,58	83537	79468	143	255,6700	753,25
					26973,19	42,49			125	0,3774	1,11
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-25-2***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*255,67*						*105,5*	*26973,19*
		Середній розряд робіт 3,7									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,34*		*142,87*			*48,58*		
						124,97			*42,49*		
		Разом машин та механізмів							*48,58*		
									42,49		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*3,41*							
	КБМ270-250	*Станок для різання керамічної плитки*	*маш.год*	*18,38*							
		М а т е р і а л и									
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,5*	*18,41*		*9,21*				
	С111-1624-2	*Ґрунтовка глибокого проникнення*	*л*	*20*	*64,07*		*1281,40*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,14*	*80,40*		*11,26*				
		Е н е р г о н о с і ї м а ш и н, в р а х о в а н и х в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*3,6378*	*8,43544*		*30,69*				
		Разом матеріалів					*1332,55*				
596	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	297,5662	586,51	-	174526	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
597	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	1532,024	30,78 -	- -	47156	-	- -	- -	- -
598	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	133,46	103,60 -	- -	13826	-	- -	- -	- -
599	КБ15-252-1	Обклеювання стін шпалерами віниловими	100м2	10,912	29259,57 10847,02	1,43 1,25	319280	118363	16 14	101,6400 0,0111	1109,10 0,12
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ15-252-1**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*101,64*						*106,72*	*10847,02*
		Середній розряд робіт 3,8									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,01*		*142,87* *124,97*			*1,43* *1,25*		
		Разом машин та механізмів							*1,43* *1,25*		
		Матеріали									
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,01*	*18,41*		*0,18*				
	С111-1648 варіант 1	*Клей для шпалер Metylan Универсальний*	*т*	*0,0026*	*305092,34*		*793,24*				
	С111-1704 варіант 1	*Шпалери вінілові*	*м2*	*112*	*157,27*		*17614,24*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,043*	*80,40*		*3,46*				
		Разом матеріалів					*18411,12*				
600	*КБ15-185-2*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100м2*	*5,3818*	*2506,34* *2506,34*	- -	*13489*	*13489*	- -	*25,9000* -	*139,39* -
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ15-185-2**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*25,9*						*96,77*	*2506,34*
		Середній розряд робіт 3									
601	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	2152,72	25,25 -	- -	54356	-	- -	- -	- -
602	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	618,907	52,84 -	- -	32703	-	- -	- -	- -
603	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*5,3818*	*18059,65* *6631,27*	*2,86* *2,50*	*97193*	*35688*	*15* *13*	*64,3500* *0,0222*	*346,32* *0,12*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ15-179-3**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*64,35*						*103,05*	*6631,27*
		Середній розряд робіт 3,5									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,02*		*142,87* / *124,97*			*2,86* / *2,50*		
		Разом машин та механізмів				*2,86* / *2,50*					
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-126	*Фарборозпилювачі ручні*	*маш.год*	*6,62*							
		Матеріали									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*0,84*	*352,14*		*295,80*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,31*	*18,41*		*5,71*				
	С111-2014-4	*Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16*	*кг*	*3,51*	*97,72*		*343,00*				
	С111-2016-1	*Структурна акрилова фарба Ceresit CT 40*	*л*	*46*	*234,37*		*10781,02*				
		Разом матеріалів					*11425,52*				
604	*КБ11-43-1*	*Улаштування ПВХ декоративного пластикового кутика*	*100м*	*2,7504*	*1426,56* / *1423,70*	*2,86* / *2,50*	*3924*	*3916*	*8* / *7*	*12,8400* / *0,0222*	*35,32* / *0,06*
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ11-43-1**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*12,84*						*110,88*	*1423,70*
		Середній розряд робіт 4,1									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,02*		*142,87* / *124,97*			*2,86* / *2,50*		
		Разом машин та механізмів				*2,86* / *2,50*					
605	& С111-1844-1-6К варіант 1	Кутик декоративний ПВХ	м	288,8	18,65 / -	- / -	5386	-	- / -	- / -	- / -
606	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу /короб/*	*100м2*	*0,169*	*20376,64* / *20213,80*	- / -	*3444*	*3416*	- / -	*191,6000* / -	*32,38* / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ10-9-1**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*191,6*						*105,5*	*20213,80*
		Середній розряд робіт 3,7									
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-119	*Шуруповерти*	*маш.год*	*18,73*							
	КБМ270-135	*Перфоратори електричні*	*маш.год*	*15,96*							
		Матеріали									
	С111-1624-2	*Ґрунтовка глибокого проникнення*	*л*	*0,87*	*64,07*		*55,74*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*12,6968*	*8,43544*		*107,10*				
		Разом матеріалів					*162,84*				
607	С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	17,745	119,70 -	-	2124	-	- -	- -	- -
608	& С121-1-1-3 варіант 1	Стрічка армувальна	м	14,54	0,94 -	-	14	-	- -	- -	- -
609	& С121-1-1-8 варіант 2	Шпаклевка "Фюгенфюллер"	кг	5,3	14,48 -	-	77	-	- -	- -	- -
610	& С111-1831-СВ75 варіант 1	Профіль стійковий	м	30,42	206,88 -	-	6293	-	- -	- -	- -
611	& С111-1831-УВ75 варіант 2	Профіль направляючий	м	14,703	46,74 -	-	687	-	- -	- -	- -
612	& С111-1849-5-А варіант 1	Гвинти самонарізні	100шт	2,88	155,33 -	-	447	-	- -	- -	- -
613	& С121-1-1-5 варіант 1	Дюбелі 6/42 мм	100шт	0,52	119,60 -	-	62	-	- -	- -	- -
614	& С111-136-15 варіант 1	Скоба П-образная 120/200	шт	28	19,94 -	-	558	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
615	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,169	28354,32 26973,19	48,58 42,49	4792	4558	8 7	255,6700 0,3774	43,21 0,06
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ15-25-2**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*255,67*						*105,5*	*26973,19*
		Середній розряд робіт 3,7									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,34*		*142,87* *124,97*			*48,58* *42,49*		
		Разом машин та механізмів							*48,58* *42,49*		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*3,41*							
	КБМ270-250	*Станок для різання керамічної плитки*	*маш.год*	*18,38*							
		Матеріали									
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,5*	*18,41*		*9,21*				
	С111-1624-2	*Ґрунтовка глибокого проникнення*	*л*	*20*	*64,07*		*1281,40*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,14*	*80,40*		*11,26*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*3,6378*	*8,43544*		*30,69*				
		Разом матеріалів					*1332,55*				
616	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	17,069	586,51 -	- -	10011	-	- -	- -	- -
617	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	87,88	30,78 -	- -	2705	-	- -	- -	- -
618	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	7,66	103,60 -	- -	794	-	- -	- -	- -
		----------									
		Укоси									

619	*КБ15-51-1*	*Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону*	*100м2*	*1,9196*	*30489,71* *30213,97*	*275,74* *241,19*	*58528*	*57999*	*529* *463*	*260,7800* *2,1423*	*500,59* *4,11*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ15-51-1**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*260,78*						*115,86*	*30213,97*
		Середній розряд робіт 4,4									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*1,93*		*142,87*			*275,74*		
		Разом машин та механізмів				*124,97*			*241,19*		
									275,74		
									241,19		
620	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	3914,064 4	9,54 -	- -	37340	-	- -	- -	- -
621	*КБ15-47-5*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків*	*100м*	*7,1676*	*2247,54 2247,54*	- -	*16109*	*16109*	- -	*20,2700* -	*145,29* -
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ15-47-5**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*20,27*						*110,88*	*2247,54*
		Середній розряд робіт 4,1									
622	& С123-15555 варіант 1	Пристінний профіль для кріплення полотна	м	716,76	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
623	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,9196	9140,93 7916,30	5,71 5,00	17547	15196	11 10	76,8200 0,0444	147,46 0,09
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ15-182-1**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*76,82*						*103,05*	*7916,30*
		Середній розряд робіт 3,5									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,04*		*142,87*			*5,71*		
		Разом машин та механізмів				*124,97*			*5,00*		
									5,71		
									5,00		
		Матеріали									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*0,8*	*352,14*		*281,71*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,5*	*18,41*		*9,21*				
	С111-1624-2	*Ґрунтовка глибокого проникнення*	*л*	*14,43*	*64,07*		*924,53*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,0432*	*80,40*		*3,47*				
		Разом матеріалів					*1218,92*				
624	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки	100м2	1,9196	2354,45	4,29	4520	4505	8	21,4800	41,23
		до норм 15-182-1, 15-182-2			2346,69	3,75			7	0,0333	0,06
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ15-182-3***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*21,48*						*109,25*	*2346,69*
		Середній розряд робіт 4									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,03*		*142,87*			*4,29*		
						124,97			*3,75*		
		Разом машин та механізмів							*4,29*		
									3,75		
		Матеріали									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,0432*	*80,40*		*3,47*				
		Разом матеріалів					*3,47*				
625	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	259,146	31,94	-	8277	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
626	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування укосів акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*1,9196*	*16626,30*	*2,86*	*31916*	*12729*	*5*	*64,3500*	*123,53*
					6631,27	*2,50*			*5*	*0,0222*	*0,04*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ15-179-3***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*64,35*						*103,05*	*6631,27*
		Середній розряд робіт 3,5									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,02*		*142,87*			*2,86*		
						124,97			*2,50*		
		Разом машин та механізмів							*2,86*		
									2,50		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-126	*Фарборозпилювачі ручні*	*маш.год*	*6,62*							
		Матеріали									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*0,84*	*352,14*		*295,80*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,31*	*18,41*		*5,71*				
	С111-2016-6 варіант 1	*Інтер'єрна акрилова фарба CERESIT IN 57 тонована в колір*	*л*	*46*	*201,33*		*9261,18*				
	С1550-53	*Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер*	*кг*	*3,51*	*122,36*		*429,48*				
		Разом матеріалів					*9992,17*				
627	*КБ8-3-7*	*Улаштування вертикальної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази*	*100м2*	*0,073*	*3620,85*	*-*	*264*	*264*	*-*	*33,5000*	*2,45*
					3619,01	-			-	-	-
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ8-3-7***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 3,9		*33,5*						*108,03*	*3619,01*
		М а т е р і а л и									
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,1*	*18,41*		*1,84*				
		Разом матеріалів					*1,84*				
628	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,46	65,54	-	96	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
629	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	12,775	238,02	-	3041	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
630	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,073	28354,32	48,58	2070	1969	4	255,6700	18,66
					26973,19	42,49			3	0,3774	0,03
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-25-2***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 3,7		*255,67*						*105,5*	*26973,19*
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,34*		*142,87*			*48,58*		
						124,97			*42,49*		
		Разом машин та механізмів							*48,58*		
									42,49		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*3,41*							
	КБМ270-250	*Станок для різання керамічної плитки*	*маш.год*	*18,38*							
		М а т е р і а л и									
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,5*	*18,41*		*9,21*				
	С111-1624-2	*Ґрунтовка глибокого проникнення*	*л*	*20*	*64,07*		*1281,40*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,14*	*80,40*		*11,26*				
		Е н е р г о н о с і ї м а ш и н, в р а х о в а - н и х в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б - н и ч и х в и т р а т									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*3,6378*	*8,43544*		*30,69*				
		Разом матеріалів					*1332,55*				
631	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	7,373	586,51 -	- -	4324	-	- -	- -	- -
632	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	37,96	30,78 -	- -	1168	-	- -	- -	- -
633	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,3	103,60 -	- -	342	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2165112	634501	15845 13498		5899,74 140,78
		Разом будівельні роботи, грн.					2165112				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1514766				
		всього заробітна плата, грн.					647999				
		Загальновиробничі витрати, грн.					337459				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					724,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					122720				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2502571**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
634	КБ15-77-3	Монтаж натяжної стелі	100м2	13,7424	8609,23	25,72	118311	103503	353	71,3900	981,07
					7531,65	22,49			309	0,1998	2,75
		Розрахунок одиничної вартості					КБ15-77-3				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		71,39						105,5	7531,65
		Середній розряд робіт 3,7									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,18		142,87			25,72		
						124,97			22,49		
		Разом машин та механізмів							25,72		
									22,49		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	21,41							
	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш.год	1,26							
		Матеріали									
	С111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	1,05	378,77		397,71				
	С1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,00736	71647,28		527,32				
	С188888-61 варіант 1	Шурупи з плоскою головкою 4х40мм	т	0,00245	20807,62		50,98				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	8,9922	8,43544		75,85				
		Разом матеріалів					1051,86				
635	С188888-60 варіант 1	Плівка для натяжних стель (глянець)	м2	1278,0432	173,48 -	- -	221715	-	- -	- -	- -
636	С1545-269 варіант 1	Вставка Briton ПВХ для натяжних стель L 307	м	1624,8	17,29 -	- -	28093	-	- -	- -	- -
637	С1545-269 варіант 2	Стельовий багет Плінтекс 40/45	м	1624,8	20,52 -	- -	33341	-	- -	- -	- -
638	& С111-196-2-У варіант 1	Клей-герметик Ceresit Flextec FT 101(280 мл.)	шт	570	230,05 -	- -	131129	-	- -	- -	- -
639	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування багетів акриловими сумішами	100м2	0,6908	18326,62	2,86	12660	5755	2	80,8500	55,85
					8331,59	2,50			2	0,0222	0,02
		Розрахунок одиничної вартості					КБ15-179-4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*80,85*						*103,05*	*8331,59*
		Середній розряд робіт 3,5									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,02*		*142,87* / *124,97*			*2,86* / *2,50*		
		Разом машин та механізмів							*2,86* / *2,50*		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ270-126	*Фарборозпилювачі ручні*	*маш.год*	*8,17*							
		М а т е р і а л и									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*0,84*	*352,14*		*295,80*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,31*	*18,41*		*5,71*				
	С111-2016-6 варіант 1	*Інтер'єрна акрилова фарба CERESIT IN 57 тонована в колір*	*л*	*46*	*201,33*		*9261,18*				
	С1550-53	*Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер*	*кг*	*3,51*	*122,36*		*429,48*				
		Разом матеріалів					*9992,17*				
640	*КБ15-46-7*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом*	*100м2*	*1,6992*	*13982,76* / *11206,64*	*680,35* / *578,67*	*23760*	*19042*	*1156* / *983*	*101,0700* / *6,0883*	*171,74* / *10,35*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-46-7***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*101,07*						*110,88*	*11206,64*
		Середній розряд робіт 4,1									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ211-251	*Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год*	*маш.год*	*5,69*		*119,57* / *101,70*			*680,35* / *578,67*		
		Разом машин та механізмів							*680,35* / *578,67*		
		М а т е р і а л и									
	С111-179	*Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм*	*т*	*0,00012*	*49766,10*		*5,97*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С111-874	*Сітка дротяна тканa з квадратними чарунками N 05 без покриття*	*м2*	*5,54*	*377,22*		*2089,80*				
		Разом матеріалів					*2095,77*				
641	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	3464,668	9,54	-	33053	-	-	-	-
				8	-	-			-	-	-
642	*КБ15-185-2*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100м2*	*1,6992*	*2506,34*	-	*4259*	*4259*	-	*25,9000*	*44,01*
					2506,34	-			-	-	-
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-185-2***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*25,9*						*96,77*	*2506,34*
		Середній розряд робіт 3									
643	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	679,68	25,25	-	17162	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
644	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	195,408	52,84	-	10325	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
645	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*1,6992*	*19759,97*	*2,86*	*33576*	*14157*	*5*	*80,8500*	*137,38*
					8331,59	*2,50*			*4*	*0,0222*	*0,04*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-179-4***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*80,85*						*103,05*	*8331,59*
		Середній розряд робіт 3,5									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,02*		*142,87*			*2,86*		
						124,97			*2,50*		
		Разом машин та механізмів							*2,86*		
									2,50		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ270-126	*Фарборозпилювачі ручні*	*маш.год*	*8,17*							
		М а т е р і а л и									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*0,84*	*352,14*		*295,80*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,31*	*18,41*		*5,71*				
	С111-2014-4	*Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16*	*кг*	*3,51*	*97,72*		*343,00*				
	С111-2016-1	*Структурна акрилова фарба Ceresit CT 40*	*л*	*46*	*234,37*		*10781,02*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом матеріалів					*11425,52*				
		---------- ----									
		Стіни									
		---------- ----									
646	*КБ15-46-5*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*45,6234*	*10146,31*	*680,35*	*462909*	*430449*	*31040*	*86,3600*	*3940,04*
					9434,83	*578,67*			*26401*	*6,0883*	*277,77*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-46-5***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*86,36*						*109,25*	*9434,83*
		Середній розряд робіт 4									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ211-251	*Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год*	*маш.год*	*5,69*		*119,57*			*680,35*		
						101,70			*578,67*		
		Разом машин та механізмів							*680,35*		
									578,67		
		М а т е р і а л и									
	С111-179	*Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм*	*т*	*0,00012*	*49766,10*		*5,97*				
	С111-219	*Гіпсові в'яжучі Г-3*	*т*	*0,006*	*4193,50*		*25,16*				
		Разом матеріалів					*31,13*				
647	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	93026,11 26	9,54 -	- -	887469	-	- -	- -	- -
648	КБ8-3-7	Улаштування вертикальної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази	100м2	8,6424	15668,80 3619,01	- -	135416	31277	- -	33,5000 -	289,52 -
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ8-3-7***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*33,5*						*108,03*	*3619,01*
		Середній розряд робіт 3,9									
		М а т е р і а л и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С111-612	*Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50*	*т*	*0,24*	*50199,78*		*12047,95*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,1*	*18,41*		*1,84*				
		Разом матеріалів					*12049,79*				
649	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	172,848	65,54	-	11328	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
650	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	1512,42	238,02	-	359986	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
651	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	32,736	9140,93	5,71	299237	259148	187	76,8200	2514,78
					7916,30	5,00			164	0,0444	1,45
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ15-182-1***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*76,82*						*103,05*	*7916,30*
		Середній розряд робіт 3,5									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,04*		*142,87*			*5,71*		
						124,97			*5,00*		
		Разом машин та механізмів							*5,71*		
									5,00		
		Матеріали									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*0,8*	*352,14*		*281,71*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,5*	*18,41*		*9,21*				
	С111-1624-2	*Ґрунтовка глибокого проникнення*	*л*	*14,43*	*64,07*		*924,53*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,0432*	*80,40*		*3,47*				
		Разом матеріалів					*1218,92*				
652	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	32,736	2354,45	4,29	77075	76821	140	21,4800	703,17
					2346,69	3,75			123	0,0333	1,09
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ15-182-3***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*21,48*						*109,25*	*2346,69*
		Середній розряд робіт 4									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,03*		*142,87*			*4,29*		
						124,97			*3,75*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом машин та механізмів							*4,29* *3,75*		
		М а т е р і а л и									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,0432*	*80,40*		*3,47*				
		Разом матеріалів					*3,47*				
653	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	4419,36	31,94 -	- -	141154	-	- -	- -	- -
654	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	8,6424	28354,32 26973,19	48,58 42,49	245049	233113	420 367	255,6700 0,3774	2209,60 3,26
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-25-2***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 3,7*		*255,67*						*105,5*	*26973,19*
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,34*		*142,87* *124,97*			*48,58* *42,49*		
		Разом машин та механізмів							*48,58* *42,49*		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*3,41*							
	КБМ270-250	*Станок для різання керамічної плитки*	*маш.год*	*18,38*							
		М а т е р і а л и									
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,5*	*18,41*		*9,21*				
	С111-1624-2	*Ґрунтовка глибокого проникнення*	*л*	*20*	*64,07*		*1281,40*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,14*	*80,40*		*11,26*				
		Е н е р г о н о с і ї м а ш и н, в р а х о в а н и х в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*3,6378*	*8,43544*		*30,69*				
		Разом матеріалів					*1332,55*				
655	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	872,8824	586,51 -	- -	511954	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
656	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	4494,048	30,78 -	- -	138327	-	- -	- -	- -
657	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	391,5	103,60 -	- -	40559	-	- -	- -	- -
658	КБ15-252-1	Обклеювання стін шпалерами віниловими	100м2	32,736	29259,57 10847,02	1,43 1,25	957841	355088	47 41	101,6400 0,0111	3327,29 0,36
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ15-252-1**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 3,8*		*101,64*						*106,72*	*10847,02*
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,01*		*142,87* *124,97*			*1,43* *1,25*		
		Разом машин та механізмів							*1,43* *1,25*		
		Матеріали									
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,01*	*18,41*		*0,18*				
	С111-1648 варіант 1	*Клей для шпалер Metylan Универсальний*	*т*	*0,0026*	*305092,34*		*793,24*				
	С111-1704 варіант 1	*Шпалери вінілові*	*м2*	*112*	*157,27*		*17614,24*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,043*	*80,40*		*3,46*				
		Разом матеріалів					*18411,12*				
659	*КБ15-185-2*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100м2*	*4,245*	*2506,34* *2506,34*	- -	*10639*	*10639*	- -	*25,9000* -	*109,95* -
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ15-185-2**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 3*		*25,9*						*96,77*	*2506,34*
660	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	1698	25,25 -	- -	42875	-	- -	- -	- -
661	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	488,175	52,84 -	- -	25795	-	- -	- -	- -
662	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*4,245*	*18059,65* *6631,27*	*2,86* *2,50*	*76663*	*28150*	*12* *11*	*64,3500* *0,0222*	*273,17* *0,09*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ15-179-3**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*64,35*						*103,05*	*6631,27*
		Середній розряд робіт 3,5									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,02*		*142,87*			*2,86*		
						124,97			*2,50*		
		Разом машин та механізмів							*2,86*		
									2,50		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-126	*Фарборозпилювачі ручні*	*маш.год*	*6,62*							
		Матеріали									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*0,84*	*352,14*		*295,80*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,31*	*18,41*		*5,71*				
	С111-2014-4	*Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16*	*кг*	*3,51*	*97,72*		*343,00*				
	С111-2016-1	*Структурна акрилова фарба Ceresit CT 40*	*л*	*46*	*234,37*		*10781,02*				
		Разом матеріалів					*11425,52*				
663	*КБ11-43-1*	*Улаштування ПВХ декоративного пластикового кутика*	*100м*	*8,2512*	*1426,56*	*2,86*	*11771*	*11747*	*24*	*12,8400*	*105,95*
					1423,70	*2,50*			*21*	*0,0222*	*0,18*
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ11-43-1**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*12,84*						*110,88*	*1423,70*
		Середній розряд робіт 4,1									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,02*		*142,87*			*2,86*		
						124,97			*2,50*		
		Разом машин та механізмів							*2,86*		
									2,50		
664	& С111-1844-1-6К варіант 1	Кутик декоративний ПВХ	м	866,38	18,65	-	16158	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
665	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу /короб/*	*100м2*	*0,504*	*20376,64*	-	*10270*	*10188*	-	*191,6000*	*96,57*
					20213,80	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ10-9-1**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*191,6*						*105,5*	*20213,80*
		Середній розряд робіт 3,7									
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-119	*Шуруповерти*	*маш.год*	*18,73*							
	КБМ270-135	*Перфоратори електричні*	*маш.год*	*15,96*							
		Матеріали									
	С111-1624-2	*Ґрунтовка глибокого проникнення*	*л*	*0,87*	*64,07*		*55,74*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*12,6968*	*8,43544*		*107,10*				
		Разом матеріалів					*162,84*				
666	С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	52,92	119,70 -	-	6335	-	- -	- -	- -
667	& С121-1-1-3 варіант 1	Стрічка армувальна	м	43,34	0,94 -	-	41	-	- -	- -	- -
668	& С121-1-1-8 варіант 1	Шпаклівка "Фюнгенфюлер"	кг	15,82	4,98 -	-	79	-	- -	- -	- -
669	& С111-1831-СВ75 варіант 1	Профіль стійковий	м	90,72	206,88 -	-	18768	-	- -	- -	- -
670	& С111-1831-УВ75 варіант 1	Профіль направляючий	м	43,848	46,74 -	-	2049	-	- -	- -	- -
671	& С111-1849-5-А варіант 1	Гвинти самонарізні	100шт	8,56	155,33 -	-	1330	-	- -	- -	- -
672	& С121-1-1-5 варіант 1	Дюбелі 6/42 мм	100шт	1,54	119,60 -	-	184	-	- -	- -	- -
673	& С111-136-15 варіант 1	Скоба П-образная 120/200	шт	86	19,94 -	-	1715	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
674	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,504	28354,32 26973,19	48,58 42,49	14291	13594	24 21	255,6700 0,3774	128,86 0,19
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ15-25-2**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*255,67*						*105,5*	*26973,19*
		Середній розряд робіт 3,7									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,34*		*142,87* *124,97*			*48,58* *42,49*		
		Разом машин та механізмів							*48,58* *42,49*		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*3,41*							
	КБМ270-250	*Станок для різання керамічної плитки*	*маш.год*	*18,38*							
		Матеріали									
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,5*	*18,41*		*9,21*				
	С111-1624-2	*Ґрунтовка глибокого проникнення*	*л*	*20*	*64,07*		*1281,40*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,14*	*80,40*		*11,26*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*3,6378*	*8,43544*		*30,69*				
		Разом матеріалів					*1332,55*				
675	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	50,904	586,51 -	- -	29856	-	- -	- -	- -
676	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	262,08	30,78 -	- -	8067	-	- -	- -	- -
677	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	22,84	103,60 -	- -	2366	-	- -	- -	- -
		----------									
		Укоси									

678	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	5,7588	45197,10 30213,97	275,74 241,19	260281	173996	1588 1389	260,7800 2,1423	1501,78 12,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ15-51-1**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*260,78*						*115,86*	*30213,97*
		Середній розряд робіт 4,4									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*1,93*		*142,87* / *124,97*			*275,74* / *241,19*		
		Разом машин та механізмів							*275,74* / *241,19*		
		Матеріали									
	С1425-11702	*Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6*	*м3*	*0,1*	*3102,61*		*310,26*				
	С1425-11704	*Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5*	*м3*	*4,3*	*3348,17*		*14397,13*				
		Разом матеріалів					*14707,39*				
679	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	11742,19 / 32	9,54 / -	- / -	112021	-	- / -	- / -	- / -
680	*КБ15-47-5*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків*	*100м*	*23,5028*	*2247,54* / *2247,54*	- / -	*52823*	*52823*	- / -	*20,2700* / -	*476,40* / -
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ15-47-5**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*20,27*						*110,88*	*2247,54*
		Середній розряд робіт 4,1									
681	& С123-15555 варіант 1	Пристінний профіль для кріплення полотна	м	2350,28	- / -	- / -	-	-	- / -	- / -	- / -
682	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	5,7588	9140,93 / 7916,30	5,71 / 5,00	52641	45588	33 / 29	76,8200 / 0,0444	442,39 / 0,26
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ15-182-1**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*76,82*						*103,05*	*7916,30*
		Середній розряд робіт 3,5									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,04*		*142,87* / *124,97*			*5,71* / *5,00*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом машин та механізмів							*5,71*		
									5,00		
		М а т е р і а л и									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*0,8*	*352,14*		*281,71*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,5*	*18,41*		*9,21*				
	С111-1624-2	*Ґрунтовка глибокого проникнення*	*л*	*14,43*	*64,07*		*924,53*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,0432*	*80,40*		*3,47*				
		Разом матеріалів					*1218,92*				
683	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	5,7588	2354,45 2346,69	4,29 3,75	13559	13514	25 22	21,4800 0,0333	123,70 0,19
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-182-3***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*21,48*						*109,25*	*2346,69*
		Середній розряд робіт 4									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,03*		*142,87* *124,97*			*4,29* *3,75*		
		Разом машин та механізмів							*4,29* *3,75*		
		М а т е р і а л и									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,0432*	*80,40*		*3,47*				
		Разом матеріалів					*3,47*				
684	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	777,438	31,94 -	- -	24831	-	- -	- -	- -
685	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування укосів акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*5,7588*	*16626,30* *6631,27*	*2,86* *2,50*	*95748*	*38188*	*16* *14*	*64,3500* *0,0222*	*370,58* *0,13*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-179-3***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*64,35*						*103,05*	*6631,27*
		Середній розряд робіт 3,5									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,02*		*142,87* *124,97*			*2,86* *2,50*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом машин та механізмів							*2,86* *2,50*		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-126	*Фарборозпилювачі ручні*	*маш.год*	*6,62*							
		Матеріали									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*0,84*	*352,14*		*295,80*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,31*	*18,41*		*5,71*				
	С111-2016-6 варіант 1	*Інтер'єрна акрилова фарба CERESIT IN 57 тонована в колір*	*л*	*46*	*201,33*		*9261,18*				
	С1550-53	*Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер*	*кг*	*3,51*	*122,36*		*429,48*				
		Разом матеріалів					*9992,17*				
686	*КБ8-3-7*	*Улаштування вертикальної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази*	*100м2*	*0,219*	*3619,01* *3619,01*	*-* *-*	*793*	*793*	*-* *-*	*33,5000* *-*	*7,34* *-*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ8-3-7***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*33,5*						*108,03*	*3619,01*
		Середній розряд робіт 3,9									
687	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	38,325	238,02 -	- -	9122	-	- -	- -	- -
688	*КБ15-25-2*	*Гладке облицювання плитками керамічними стін на клеї*	*100м2*	*0,219*	*28354,32* *26973,19*	*48,58* *42,49*	*6210*	*5907*	*11* *9*	*255,6700* *0,3774*	*55,99* *0,08*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ15-25-2***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*255,67*						*105,5*	*26973,19*
		Середній розряд робіт 3,7									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,34*		*142,87* *124,97*			*48,58* *42,49*		
		Разом машин та механізмів							*48,58* *42,49*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*3,41*							
	КБМ270-250	*Станок для різання керамічної плитки*	*маш.год*	*18,38*							
		Матеріали									
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,5*	*18,41*		*9,21*				
	С111-1624-2	*Ґрунтовка глибокого проникнення*	*л*	*20*	*64,07*		*1281,40*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,14*	*80,40*		*11,26*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*3,6378*	*8,43544*		*30,69*				
		Разом матеріалів					*1332,55*				
689	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	22,119	586,51 -	- -	12973	-	- -	- -	- -
690	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	113,88	30,78 -	- -	3505	-	- -	- -	- -
691	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	9,92	103,60 -	- -	1028	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					5860475	1937739	35083 29910		18067,13 310,55
		Разом будівельні роботи, грн.					5860475				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3887653				
		всього заробітна плата, грн.					1967649				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1025848				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2205,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					373362				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6886323**				
		Всього по розділу 3					**6886323**				
		Розділ 4. Секція 1. Лоджії позиція 7. I-IV поверх --- стіна ---									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
692	КБ15-78-1	Утеплення фасадів ППС плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	0,4168	120482,31 49127,80	- -	50217	20476	- -	417,8600 -	174,16 -
		Розрахунок одиничної вартості					КБ15-78-1				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 4,5		417,86						117,57	49127,80
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5, 79 кН [0,59 т]	маш.год	20,42							
	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	16,67							
	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	26,04							
		Матеріали									
	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	9,2	352,14		3239,69				
	С111-1608	Дрантя	кг	0,45	18,41		8,28				
	С111-2011-2	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83 pro	кг	600	18,46		11076,00				
	С111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro	кг	600	25,25		15150,00				
	С111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174	кг	270	117,19		31641,30				
	С111-2014-5	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro	кг	20	135,77		2715,40				
	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	17	65,54		1114,18				
	С142-10-2	Вода	м3	0,24	80,40		19,30				
	С1545-42 варіант 1	Дюбелі монтажні	100шт	0,11	789,38		86,83				
	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	115	52,84		6076,60				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	23,0432	8,43544		194,38				
	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2042	159,41		32,55				
		Разом матеріалів					71354,51				
693	С114-167-У варіант 6	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 120 мм	м2	42,5136	417,22 -	- -	17738	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---------- обрамлення навколо прорізу ----------									
694	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	0,062	120482,31 49127,80	- -	7470	3046	- -	417,8600 -	25,91 -
		Розрахунок одиничної вартості					КБ15-78-1				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 4,5		417,86						117,57	49127,80
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5, 79 кН [0,59 т]	маш.год	20,42							
	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	16,67							
	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	26,04							
		Матеріали									
	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	9,2	352,14		3239,69				
	С111-1608	Дрантя	кг	0,45	18,41		8,28				
	С111-2011-2	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83 pro	кг	600	18,46		11076,00				
	С111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro	кг	600	25,25		15150,00				
	С111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174	кг	270	117,19		31641,30				
	С111-2014-5	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro	кг	20	135,77		2715,40				
	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	17	65,54		1114,18				
	С142-10-2	Вода	м3	0,24	80,40		19,30				
	С1545-42 варіант 1	Дюбелі монтажні	100шт	0,11	789,38		86,83				
	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	115	52,84		6076,60				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	23,0432	8,43544		194,38				
	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2042	159,41		32,55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом матеріалів					*71354,51*				
695	С114-167-У варіант 3	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 120 мм	м2	6,324	439,66 -	- -	2780	-	- -	- -	- -
696	С1545-43 варіант 1	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	4,2	510,49 -	- -	2144	-	- -	- -	- -
697	С1550-60 варіант 2	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/29.2	м.п.	12,8	48,84 -	- -	625	-	- -	- -	- -
698	С1550-60 варіант 7	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/03	м.п.	75,8	54,08 -	- -	4099	-	- -	- -	- -
699	*КБ15-78-3*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм*	*100 м2*	*0,038*	*132513,97* *56537,06*	- -	*5036*	*2148*	- -	*480,8800* -	*18,27* -
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-78-3***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 4,5		*480,88*						*117,57*	*56537,06*
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ203-401	*Лебідки електричні, тягове зусилля до 5, 79 кН [0,59 т]*	*маш.год*	*23,8*							
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*22,32*							
	КБМ270-135	*Перфоратори електричні*	*маш.год*	*19,15*							
		М а т е р і а л и									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*11*	*352,14*		*3873,54*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,45*	*18,41*		*8,28*				
	С111-1844-1	*Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані*	*м*	*336*	*7,01*		*2355,36*				
	С111-2011-2	*Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83 pro*	*кг*	*610*	*18,46*		*11260,60*				
	С111-2011-4	*Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro*	*кг*	*610*	*25,25*		*15402,50*				
	С111-2012-13	*Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174*	*кг*	*275*	*117,19*		*32227,25*				
	С111-2014-5	*Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro*	*кг*	*20*	*135,77*		*2715,40*				
	С111-2014-6	*Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17*	*л*	*17*	*65,54*		*1114,18*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,264*	*80,40*		*21,23*				
	С1550-25	*Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm*	*м2*	*128*	*52,84*		*6763,52*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*23,3674*	*8,43544*		*197,11*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,238*	*159,41*		*37,94*				
		Разом матеріалів					*75976,91*				
700	С114-167-У варіант 1	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 20 мм	м2	3,876	178,29 -	- -	691	-	- -	- -	- -
		стіна									
701	*КБ15-36-2*	*Поліпшене штукатурення по каменю стін*	*100м2*	*0,162*	*11940,56* *11729,67*	*182,75* *144,74*	*1934*	*1900*	*30* *23*	*101,2400* *1,5228*	*16,40* *0,25*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ15-36-2***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*101,24*						*115,86*	*11729,67*
		Середній розряд робіт 4,4									
		Машини та механізми									
	КБМ211-255	*Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год*	*маш.год*	*1,41*		*129,61* *102,65*			*182,75* *144,74*		
		Разом машин та механізмів							*182,75* *144,74*		
		Матеріали									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,35*	*80,40*		*28,14*				
		Разом матеріалів					*28,14*				
702	С1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	12,15	88,06 -	- -	1070	-	- -	- -	- -
703	С1550-28	Штукатурка вирівнювальна Ceresit CT 24 для основ із ніздрюватих бетонних блоків	кг	45,36	15,63 -	- -	709	-	- -	- -	- -
704	КБ15-185-2	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм CERESIT CT 325	100м2	0,162	6826,17 2506,34	- -	1106	406	- -	25,9000 -	4,20 -
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ15-185-2***				
		Заробітна плата									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда робітників - будівельників		*25,9*						*96,77*	*2506,34*
		Середній розряд робіт 3									
		М а т е р і а л и									
	С111-622	*Мітkаль "Т-2" суровий [суров'є]*	*10м*	*10,5*	*384,46*		*4036,83*				
	С111-1647	*Клей столярний сухий*	*кг*	*0,5*	*218,95*		*109,48*				
	С111-1651	*Клейстер готовий*	*кг*	*24*	*7,23*		*173,52*				
		Разом матеріалів					*4319,83*				
705	С111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro	кг	64,8	25,25 -	- -	1636	-	- -	- -	- -
706	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	18,63	52,84 -	- -	984	-	- -	- -	- -
707	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,162	30482,54 27576,92	- -	4938	4467	- -	231,3500 -	37,48 -
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-183-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*231,35*						*119,2*	*27576,92*
		Середній розряд робіт 4,6									
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ270-123	*Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг*	*маш.год*	*115,67*							
		М а т е р і а л и									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*2*	*352,14*		*704,28*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,5*	*18,41*		*9,21*				
	С111-1624-2	*Ґрунтовка глибокого проникнення*	*л*	*19,23*	*64,07*		*1232,07*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,048*	*80,40*		*3,86*				
		Е н е р г о н о с і ї м а ш и н, в р а х о в а н и х в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*113,3566*	*8,43544*		*956,21*				
		Разом матеріалів					*2905,62*				
708	С111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174	кг	48,6	117,19 -	- -	5695	-	- -	- -	- -
709	С1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	12,15	88,06 -	- -	1070	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---------- стеля ----------									
710	КБ15-78-1	Утеплення фасадів ППС плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	0,1804	120482,31 49127,80	- -	21735	8863	- -	417,8600 -	75,38 -
		Розрахунок одиничної вартості					КБ15-78-1				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 4,5		417,86						117,57	49127,80
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5, 79 кН [0,59 т]	маш.год	20,42							
	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	16,67							
	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	26,04							
		Матеріали									
	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	9,2	352,14		3239,69				
	С111-1608	Дрантя	кг	0,45	18,41		8,28				
	С111-2011-2	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83 pro	кг	600	18,46		11076,00				
	С111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro	кг	600	25,25		15150,00				
	С111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174	кг	270	117,19		31641,30				
	С111-2014-5	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro	кг	20	135,77		2715,40				
	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	17	65,54		1114,18				
	С142-10-2	Вода	м3	0,24	80,40		19,30				
	С1545-42 варіант 1	Дюбелі монтажні	100шт	0,11	789,38		86,83				
	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	115	52,84		6076,60				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	23,0432	8,43544		194,38				
	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2042	159,41		32,55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом матеріалів					*71354,51*				
711	С114-167-У варіант 5	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 50 мм	м2	18,4008	298,90 -	- -	5500	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					137177	41306	30 23		351,80 0,25
		Разом будівельні роботи, грн.					137177				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					95841				
		всього заробітна плата, грн.					41329				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20451				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7150				
		Всього будівельні роботи, грн.					**157628**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*9,2*	*352,14*		*3239,69*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,45*	*18,41*		*8,28*				
	С111-2011-2	*Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83 pro*	*кг*	*600*	*18,46*		*11076,00*				
	С111-2011-4	*Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro*	*кг*	*600*	*25,25*		*15150,00*				
	С111-2012-13	*Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174*	*кг*	*270*	*117,19*		*31641,30*				
	С111-2014-5	*Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro*	*кг*	*20*	*135,77*		*2715,40*				
	С111-2014-6	*Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17*	*л*	*17*	*65,54*		*1114,18*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,24*	*80,40*		*19,30*				
	С1545-42 варіант 1	*Дюбелі монтажні*	*100шт*	*0,11*	*789,38*		*86,83*				
	С1550-25	*Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm*	*м2*	*115*	*52,84*		*6076,60*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*23,0432*	*8,43544*		*194,38*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,2042*	*159,41*		*32,55*				
		Разом матеріалів					*71354,51*				
713	С114-167-У варіант 6	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 120 мм --- обрамлення навколо прорізу ---	м2	101,8368	417,22 -	- -	42488	-	- -	- -	- -
714	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,124*	*120482,31* *49127,80*	*-* *-*	*14940*	*6092*	*-* *-*	*417,8600* *-*	*51,81* *-*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ15-78-1***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 4,5*		*417,86*						*117,57*	*49127,80*
		Машини, врахованні в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ203-401	*Лебідки електричні, тягове зусилля до 5, 79 кН [0,59 т]*	*маш.год*	*20,42*							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*16,67*							
	КБМ270-135	*Перфоратори електричні*	*маш.год*	*26,04*							
		М а т е р і а л и									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*9,2*	*352,14*		*3239,69*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,45*	*18,41*		*8,28*				
	С111-2011-2	*Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83 pro*	*кг*	*600*	*18,46*		*11076,00*				
	С111-2011-4	*Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro*	*кг*	*600*	*25,25*		*15150,00*				
	С111-2012-13	*Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174*	*кг*	*270*	*117,19*		*31641,30*				
	С111-2014-5	*Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro*	*кг*	*20*	*135,77*		*2715,40*				
	С111-2014-6	*Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17*	*л*	*17*	*65,54*		*1114,18*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,24*	*80,40*		*19,30*				
	С1545-42 варіант 1	*Дюбелі монтажні*	*100шт*	*0,11*	*789,38*		*86,83*				
	С1550-25	*Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm*	*м2*	*115*	*52,84*		*6076,60*				
		Е н е р г о н о с і ї м а ш и н, в р а х о в а н и х в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*23,0432*	*8,43544*		*194,38*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,2042*	*159,41*		*32,55*				
		Разом матеріалів					*71354,51*				
715	С114-167-У варіант 3	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 120 мм	м2	12,648	439,66 -	- -	5561	-	- -	- -	- -
716	С1545-43 варіант 1	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	10,12	510,49 -	- -	5166	-	- -	- -	- -
717	С1550-60 варіант 7	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/03	м.п.	152,4	54,08 -	- -	8242	-	- -	- -	- -
718	С1550-60 варіант 2	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/29.2	м.п.	32,4	48,84 -	- -	1582	-	- -	- -	- -
719	*КБ15-78-3*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм*	*100 м2*	*0,072*	*132513,97* *56537,06*	- -	*9541*	*4071*	- -	*480,8800* -	*34,62* -
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-78-3***				
		З а р о б і т н а п л а т а									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда робітників - будівельників		*480,88*						*117,57*	*56537,06*
		Середній розряд робіт 4,5									
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ203-401	*Лебідки електричні, тягове зусилля до 5, 79 кН [0,59 т]*	*маш.год*	*23,8*							
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*22,32*							
	КБМ270-135	*Перфоратори електричні*	*маш.год*	*19,15*							
		Матеріали									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*11*	*352,14*		*3873,54*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,45*	*18,41*		*8,28*				
	С111-1844-1	*Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані*	*м*	*336*	*7,01*		*2355,36*				
	С111-2011-2	*Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83 pro*	*кг*	*610*	*18,46*		*11260,60*				
	С111-2011-4	*Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro*	*кг*	*610*	*25,25*		*15402,50*				
	С111-2012-13	*Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174*	*кг*	*275*	*117,19*		*32227,25*				
	С111-2014-5	*Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro*	*кг*	*20*	*135,77*		*2715,40*				
	С111-2014-6	*Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17*	*л*	*17*	*65,54*		*1114,18*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,264*	*80,40*		*21,23*				
	С1550-25	*Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm*	*м2*	*128*	*52,84*		*6763,52*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*23,3674*	*8,43544*		*197,11*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,238*	*159,41*		*37,94*				
		Разом матеріалів					*75976,91*				
720	С114-167-У варіант 1	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 20 мм	м2	7,344	178,29 -	- -	1309	-	- -	- -	- -
		--- стіна ---									
721	*КБ15-36-2*	*Поліпшене штукатурення по каменю стін*	*100м2*	*0,324*	*11940,56* *11729,67*	*182,75* *144,74*	*3869*	*3800*	*59* *47*	*101,2400* *1,5228*	*32,80* *0,49*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ15-36-2***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*101,24*						*115,86*	*11729,67*
		Середній розряд робіт 4,4									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ211-255	*Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год*	*маш.год*	*1,41*		*129,61*			*182,75*		
						102,65			*144,74*		
		Разом машин та механізмів							*182,75*		
									144,74		
		М а т е р і а л и									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,35*	*80,40*		*28,14*				
		Разом матеріалів					*28,14*				
722	С1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	24,3	88,06	-	2140	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
723	С1550-28	Штукатурка вирівнювальна Ceresit CT 24 для основ із ніздрюватих бетонних блоків	кг	90,72	15,63	-	1418	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
724	КБ15-185-2	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм CERESIT CT 325	100м2	0,324	6826,17	-	2212	812	-	25,9000	8,39
					2506,34	-			-	-	-
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-185-2***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*25,9*						*96,77*	*2506,34*
		Середній розряд робіт 3									
		М а т е р і а л и									
	С111-622	*Мітkаль "Т-2" суровий [суров'є]*	*10м*	*10,5*	*384,46*		*4036,83*				
	С111-1647	*Клей столярний сухий*	*кг*	*0,5*	*218,95*		*109,48*				
	С111-1651	*Клейстер готовий*	*кг*	*24*	*7,23*		*173,52*				
		Разом матеріалів					*4319,83*				
725	С111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro	кг	129,6	25,25	-	3272	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
726	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	37,26	52,84	-	1969	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
727	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,324	30482,54	-	9876	8935	-	231,3500	74,96
					27576,92	-			-	-	-
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-183-1***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*231,35*						*119,2*	*27576,92*
		Середній розряд робіт 4,6									
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ270-123	*Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг*	*маш.год*	*115,67*							
		М а т е р і а л и									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*2*	*352,14*		*704,28*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,5*	*18,41*		*9,21*				
	С111-1624-2	*Ґрунтовка глибокого проникнення*	*л*	*19,23*	*64,07*		*1232,07*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,048*	*80,40*		*3,86*				
		Е н е р г о н о с і ї м а ш и н, в р а х о в а н и х в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*113,3566*	*8,43544*		*956,21*				
		Разом матеріалів					*2905,62*				
728	С111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174	кг	97,2	117,19 -	- -	11391	-	- -	- -	- -
729	С1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби --- стеля ---	кг	24,3	88,06 -	- -	2140	-	- -	- -	- -
730	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів ППС плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,486*	*120482,31* *49127,80*	*-* *-*	*58554*	*23876*	*-* *-*	*417,8600* *-*	*203,08* *-*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-78-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*417,86*						*117,57*	*49127,80*
		Середній розряд робіт 4,5									
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ203-401	*Лебідки електричні, тягове зусилля до 5, 79 кН [0,59 т]*	*маш.год*	*20,42*							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*16,67*							
	КБМ270-135	*Перфоратори електричні*	*маш.год*	*26,04*							
		М а т е р і а л и									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*9,2*	*352,14*		*3239,69*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,45*	*18,41*		*8,28*				
	С111-2011-2	*Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83 pro*	*кг*	*600*	*18,46*		*11076,00*				
	С111-2011-4	*Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro*	*кг*	*600*	*25,25*		*15150,00*				
	С111-2012-13	*Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174*	*кг*	*270*	*117,19*		*31641,30*				
	С111-2014-5	*Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro*	*кг*	*20*	*135,77*		*2715,40*				
	С111-2014-6	*Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17*	*л*	*17*	*65,54*		*1114,18*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,24*	*80,40*		*19,30*				
	С1545-42 варіант 1	*Дюбелі монтажні*	*100шт*	*0,11*	*789,38*		*86,83*				
	С1550-25	*Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm*	*м2*	*115*	*52,84*		*6076,60*				
		Е н е р г о н о с і ї м а ш и н, в р а х о в а н и х в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*23,0432*	*8,43544*		*194,38*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,2042*	*159,41*		*32,55*				
		Разом матеріалів					*71354,51*				
731	С114-167-У варіант 5	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 50 мм	м2	49,572	298,90 -	- -	14817	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					320777	96635	59 47		822,85 0,49
		Разом будівельні роботи, грн.					320777				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					224083				
		всього заробітна плата, грн.					96682				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47836				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					98,80				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16727				
		Всього будівельні роботи, грн.					**368613**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
737	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель акриловими сумішами по штукатурці	100м2	2,7549	18991,32 8331,59	2,86 2,50	52319	22953	8 7	80,8500 0,0222	222,73 0,06
		Розрахунок одиничної вартості					КБ15-179-4				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 3,5		80,85						103,05	8331,59
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,02		142,87 124,97			2,86 2,50		
		Разом машин та механізмів							2,86 2,50		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш.год	8,17							
		Матеріали									
	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,84	352,14		295,80				
	С111-1608	Дрантя	кг	0,31	18,41		5,71				
	С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	46	215,78		9925,88				
	С1550-53	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	3,51	122,36		429,48				
		Разом матеріалів					10656,87				

		Стіни									

738	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	8,8261	18037,99 9434,83	680,35 578,67	159205	83273	6005 5107	86,3600 6,0883	762,22 53,74
		Розрахунок одиничної вартості					КБ15-46-5				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 4		86,36						109,25	9434,83
		Машини та механізми									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ211-251	*Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год*	*маш.год*	*5,69*		*119,57*			*680,35*		
						101,70			*578,67*		
		Разом машин та механізмів							*680,35*		
									578,67		
		М а т е р і а л и									
	С111-179	*Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм*	*т*	*0,00012*	*49766,10*		*5,97*				
	С111-219	*Гіпсові в'яжучі Г-3*	*т*	*0,006*	*4193,50*		*25,16*				
	С111-874	*Сітка дротяна тканa з квадратними чарунками N 05 без покриття*	*м2*	*5,54*	*377,22*		*2089,80*				
	С1425-11702	*Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6*	*м3*	*1,87*	*3102,61*		*5801,88*				
		Разом матеріалів					*7922,81*				
739	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	17996,41 79	9,54 -	- -	171686	-	- -	- -	- -
740	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці*	*100м2*	*8,8261*	*16626,30 6631,27*	*2,86 2,50*	*146745*	*58528*	*25 22*	*64,3500 0,0222*	*567,96 0,20*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-179-3***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*64,35*						*103,05*	*6631,27*
		Середній розряд робіт 3,5									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,02*		*142,87*			*2,86*		
						124,97			*2,50*		
		Разом машин та механізмів							*2,86*		
									2,50		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ270-126	*Фарборозпилювачі ручні*	*маш.год*	*6,62*							
		М а т е р і а л и									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*0,84*	*352,14*		*295,80*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,31*	*18,41*		*5,71*				
	С111-2016-6 варіант 1	*Інтер'єрна акрилова фарба CERESIT IN 57 тонована в колір*	*л*	*46*	*201,33*		*9261,18*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1550-53	*Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер*	*кг*	*3,51*	*122,36*		*429,48*				
		Разом матеріалів					*9992,17*				
741	*КБ15-185-2*	*Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень*	*100м2*	*0,063*	*2506,34*	*-*	*158*	*158*	*-*	*25,9000*	*1,63*
					2506,34	-			-	-	-
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-185-2***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*25,9*						*96,77*	*2506,34*
		Середній розряд робіт 3									
742	С111-1784-1 варіант 1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	6,615	20,40	-	135	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		---------- ----									
		Укоси									
		---------- ----									
743	*КБ15-51-1*	*Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону*	*100м2*	*0,1444*	*30489,71*	*275,74*	*4403*	*4363*	*40*	*260,7800*	*37,66*
					30213,97	*241,19*			*35*	*2,1423*	*0,31*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-51-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*260,78*						*115,86*	*30213,97*
		Середній розряд робіт 4,4									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*1,93*		*142,87*			*275,74*		
						124,97			*241,19*		
		Разом машин та механізмів							*275,74*		
									241,19		
744	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	294,4316	9,54	-	2809	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
745	*КБ15-47-5*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків*	*100м*	*0,1265*	*2247,54*	*-*	*284*	*284*	*-*	*20,2700*	*2,56*
					2247,54	-			-	-	-
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-47-5***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*20,27*						*110,88*	*2247,54*
		Середній розряд робіт 4,1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
746	& С123-15555 варіант 1	Пристінний профіль для кріплення полотна	м	12,65	-	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
747	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1444	9140,93	5,71	1320	1143	1	76,8200	11,09
					7916,30	5,00			1	0,0444	0,01
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ15-182-1**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*76,82*						*103,05*	*7916,30*
		Середній розряд робіт 3,5									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,04*		*142,87*			*5,71*		
						124,97			*5,00*		
		Разом машин та механізмів							*5,71*		
									5,00		
		Матеріали									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*0,8*	*352,14*		*281,71*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,5*	*18,41*		*9,21*				
	С111-1624-2	*Ґрунтовка глибокого проникнення*	*л*	*14,43*	*64,07*		*924,53*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,0432*	*80,40*		*3,47*				
		Разом матеріалів					*1218,92*				
748	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1444	2354,45	4,29	340	339	1	21,4800	3,10
					2346,69	3,75			1	0,0333	-
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ15-182-3**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*21,48*						*109,25*	*2346,69*
		Середній розряд робіт 4									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,03*		*142,87*			*4,29*		
						124,97			*3,75*		
		Разом машин та механізмів							*4,29*		
									3,75		
		Матеріали									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,0432*	*80,40*		*3,47*				
		Разом матеріалів					*3,47*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
749	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	51,984	31,94	-	1660	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
750	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування укосів акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*0,1444*	*16626,30*	*2,86*	*2401*	*958*	*-*	*64,3500*	*9,29*
					6631,27	*2,50*			*-*	*0,0222*	*-*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ15-179-3***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*64,35*						*103,05*	*6631,27*
		Середній розряд робіт 3,5									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,02*		*142,87*			*2,86*		
						124,97			*2,50*		
		Разом машин та механізмів							*2,86*		
									2,50		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-126	*Фарборозпилювачі ручні*	*маш.год*	*6,62*							
		Матеріали									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*0,84*	*352,14*		*295,80*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,31*	*18,41*		*5,71*				
	С111-2016-6 варіант 1	*Інтер'єрна акрилова фарба CERESIT IN 57 тонована в колір*	*л*	*46*	*201,33*		*9261,18*				
	С1550-53	*Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер*	*кг*	*3,51*	*122,36*		*429,48*				
		Разом матеріалів					*9992,17*				
751	КБ7-57-14	Чеканення і розшивання швів цокольних панелей з внутрішньої сторони розчином	100м шва	1,1044	1216,62	28,45	1344	1260	31	10,6900	11,81
					1140,84	10,17			11	0,0931	0,10
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ7-57-14***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*10,69*						*106,72*	*1140,84*
		Середній розряд робіт 3,8									
		Машини та механізми									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,07*		*406,42*			*28,45*		
						145,30			*10,17*		
		Разом машин та механізмів							*28,45*		
									10,17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		М а т е р і а л и									
	С1425-11683	*Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100*	*м3*	*0,02*	*2366,67*		*47,33*				
		Разом матеріалів					*47,33*				
752	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	397,584	16,20 -	- -	6441	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					801529	229299	6111 5184		2148,80 54,42
		Разом будівельні роботи, грн.					801529				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					566119				
		всього заробітна плата, грн.					234483				
		Загальновиробничі витрати, грн.					119503				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					249,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					42301				
		Всього будівельні роботи, грн.					**921032**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом машин та механізмів							*25,72*		
									22,49		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-135	*Перфоратори електричні*	*маш.год*	*21,41*							
	КБМ270-224	*Пальник газопламеневий*	*маш.год*	*1,26*							
		Матеріали									
	С111-155-1	*Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм*	*1000шт*	*1,05*	*378,77*		*397,71*				
	С1546-67	*Пропан-бутанова суміш*	*т*	*0,00736*	*71647,28*		*527,32*				
	С188888-61 варіант 1	*Шурупи з плоскою головкою 4х40мм*	*т*	*0,00245*	*20807,62*		*50,98*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*8,9922*	*8,43544*		*75,85*				
		Разом матеріалів					*1051,86*				
754	С188888-60 варіант 1	Плівка для натяжних стель (глянець)	м2	215,5089	173,48 -	- -	37386	-	- -	- -	- -
755	С1545-269 варіант 1	Вставка Briton ПВХ для натяжних стель L 307	м	270,66	17,29 -	- -	4680	-	- -	- -	- -
756	С1545-269 варіант 2	Стельовий багет Плінтекс 40/45	м	270,66	20,52 -	- -	5554	-	- -	- -	- -
757	& С111-196-2-У варіант 1	Клей-герметик Ceresit Flextec FT 101(280 мл.)	шт	95	230,05 -	- -	21855	-	- -	- -	- -
758	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування багетів акриловими сумішами*	*100м2*	*0,111*	*18326,62* *8331,59*	*2,86* *2,50*	*2034*	*925*	- -	*80,8500* *0,0222*	*8,97* -
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ15-179-4***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*80,85*						*103,05*	*8331,59*
		Середній розряд робіт 3,5									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,02*		*142,87* *124,97*			*2,86* *2,50*		
		Разом машин та механізмів							*2,86* *2,50*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-126	*Фарборозпилювачі ручні*	*маш.год*	*8,17*							
		Матеріали									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*0,84*	*352,14*		*295,80*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,31*	*18,41*		*5,71*				
	С111-2016-6 варіант 1	*Інтер'єрна акрилова фарба CERESIT IN 57 тонована в колір*	*л*	*46*	*201,33*		*9261,18*				
	С1550-53	*Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер*	*кг*	*3,51*	*122,36*		*429,48*				
		Разом матеріалів					*9992,17*				
759	*КБ15-46-7*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом*	*100м2*	*0,4656*	*13982,76*	*680,35*	*6510*	*5218*	*317*	*101,0700*	*47,06*
					11206,64	*578,67*			*269*	*6,0883*	*2,83*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ15-46-7***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*101,07*						*110,88*	*11206,64*
		Середній розряд робіт 4,1									
		Машини та механізми									
	КБМ211-251	*Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год*	*маш.год*	*5,69*		*119,57*			*680,35*		
						101,70			*578,67*		
		Разом машин та механізмів							*680,35*		
									578,67		
		Матеріали									
	С111-179	*Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм*	*т*	*0,00012*	*49766,10*		*5,97*				
	С111-874	*Сітка дротяна тканя з квадратними чарунками N 05 без покриття*	*м2*	*5,54*	*377,22*		*2089,80*				
		Разом матеріалів					*2095,77*				
760	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	949,3584	9,54	-	9057	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
761	*КБ15-185-2*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100м2*	*0,4656*	*2506,34*	-	*1167*	*1167*	-	*25,9000*	*12,06*
					2506,34	-			-	-	-
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ15-185-2***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*25,9*						*96,77*	*2506,34*
		Середній розряд робіт 3									
762	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	186,24	25,25 -	- -	4703	-	- -	- -	- -
763	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	53,544	52,84 -	- -	2829	-	- -	- -	- -
764	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*0,4656*	*19759,97* *8331,59*	*2,86* *2,50*	*9200*	*3879*	*1* *1*	*80,8500* *0,0222*	*37,64* *0,01*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-179-4***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*80,85*						*103,05*	*8331,59*
		Середній розряд робіт 3,5									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,02*		*142,87* *124,97*			*2,86* *2,50*		
		Разом машин та механізмів							*2,86* *2,50*		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ270-126	*Фарборозпилювачі ручні*	*маш.год*	*8,17*							
		М а т е р і а л и									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*0,84*	*352,14*		*295,80*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,31*	*18,41*		*5,71*				
	С111-2014-4	*Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16*	*кг*	*3,51*	*97,72*		*343,00*				
	С111-2016-1	*Структурна акрилова фарба Ceresit CT 40*	*л*	*46*	*234,37*		*10781,02*				
		Разом матеріалів					*11425,52*				

		Стіни									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
765	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	10,4041	12236,11 9434,83	680,35 578,67	127306	98161	7078 6021	86,3600 6,0883	898,50 63,34
		Розрахунок одиничної вартості					КБ15-46-5				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 4		86,36						109,25	9434,83
		Машини та механізми									
	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш.год	5,69		119,57 101,70			680,35 578,67		
		Разом машин та механізмів							680,35 578,67		
		Матеріали									
	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм	т	0,00012	49766,10		5,97				
	С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,006	4193,50		25,16				
	С111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	5,54	377,22		2089,80				
		Разом матеріалів					2120,93				
766	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	21213,95 99	9,54 -	- -	202381	-	- -	- -	- -
767	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,4963	20376,64 20213,80	- -	10113	10032	- -	191,6000 -	95,09 -
		Розрахунок одиничної вартості					КБ10-9-1				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 3,7		191,6						105,5	20213,80
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	18,73							
	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	15,96							
		Матеріали									
	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	0,87	64,07		55,74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*12,6968*	*8,43544*		*107,10*				
		Разом матеріалів					*162,84*				
768	С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	46,5045	119,70 -	- -	5567	-	- -	- -	- -
769	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	5,607	152,00 -	- -	852	-	- -	- -	- -
770	С114-167-У варіант 2	Утеплювач Rocksonic Super 38 кг/м3 товщ. 50 мм	м2	50,6226	198,26 -	- -	10036	-	- -	- -	- -
771	& С121-1-1-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	285	0,60 -	- -	171	-	- -	- -	- -
772	& С121-1-1-8 варіант 2	Шпаклевка "Фюгенфюллер"	кг	15,58	14,48 -	- -	226	-	- -	- -	- -
773	& С111-1831-СВ75 варіант 1	Профіль стійковий	м	89,334	206,88 -	- -	18481	-	- -	- -	- -
774	& С111-1831-УВ75 варіант 1	Профіль направляючий	м	43,1781	46,74 -	- -	2018	-	- -	- -	- -
775	& С111-1849-5-А варіант 1	Гвинти самонарізні	100шт	8,44	155,33 -	- -	1311	-	- -	- -	- -
776	& С121-1-1-5 варіант 1	Дюбелі 6/42 мм	100шт	1,52	119,60 -	- -	182	-	- -	- -	- -
777	& С111-136-15 варіант 1	Скоба П-образная 120/200	шт	84	19,94 -	- -	1675	-	- -	- -	- -
778	*КБ8-3-7*	*Улаштування вертикальної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази*	*100м2*	*1,4949*	*3620,85* *3619,01*	- -	*5413*	*5410*	- -	*33,5000* -	*50,08* -
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ8-3-7***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*33,5*						*108,03*	*3619,01*
		Середній розряд робіт 3,9									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		М а т е р і а л и									
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,1*	*18,41*		*1,84*				
		Разом матеріалів					*1,84*				
779	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	29,898	65,54	-	1960	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
780	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	261,6075	238,02	-	62268	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
781	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	5,7227	9140,93	5,71	52311	45303	33	76,8200	439,62
					7916,30	5,00			29	0,0444	0,25
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-182-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*76,82*						*103,05*	*7916,30*
		Середній розряд робіт 3,5									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,04*		*142,87*			*5,71*		
						124,97			*5,00*		
		Разом машин та механізмів				*5,71*			*5,71*		
									5,00		
		М а т е р і а л и									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*0,8*	*352,14*		*281,71*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,5*	*18,41*		*9,21*				
	С111-1624-2	*Ґрунтовка глибокого проникнення*	*л*	*14,43*	*64,07*		*924,53*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,0432*	*80,40*		*3,47*				
		Разом матеріалів					*1218,92*				
782	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	5,7227	2354,45	4,29	13474	13429	25	21,4800	122,92
					2346,69	3,75			21	0,0333	0,19
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-182-3***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*21,48*						*109,25*	*2346,69*
		Середній розряд робіт 4									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,03*		*142,87*			*4,29*		
						124,97			*3,75*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом машин та механізмів							*4,29* *3,75*		
		М а т е р і а л и									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,0432*	*80,40*		*3,47*				
		Разом матеріалів					*3,47*				
783	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	1030,086	31,94 -	- -	32901	-	- -	- -	- -
784	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,5483	28354,32 26973,19	48,58 42,49	43901	41763	75 66	255,6700 0,3774	395,85 0,58
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-25-2***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*255,67*						*105,5*	*26973,19*
		Середній розряд робіт 3,7									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,34*		*142,87* *124,97*			*48,58* *42,49*		
		Разом машин та механізмів							*48,58* *42,49*		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*3,41*							
	КБМ270-250	*Станок для різання керамічної плитки*	*маш.год*	*18,38*							
		М а т е р і а л и									
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,5*	*18,41*		*9,21*				
	С111-1624-2	*Ґрунтовка глибокого проникнення*	*л*	*20*	*64,07*		*1281,40*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,14*	*80,40*		*11,26*				
		Е н е р г о н о с і ї м а ш и н, в р а х о в а н и х в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*3,6378*	*8,43544*		*30,69*				
		Разом матеріалів					*1332,55*				
785	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	156,3783	586,51 -	- -	91717	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
786	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	805,116	30,78 -	- -	24781	-	- -	- -	- -
787	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	70,14	103,60 -	- -	7267	-	- -	- -	- -
788	КБ15-252-1	Обклеювання стін шпалерами віниловими	100м2	5,6693	29259,57 10847,02	1,43 1,25	165881	61495	8 7	101,6400 0,0111	576,23 0,06
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ15-252-1**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*101,64*						*106,72*	*10847,02*
		Середній розряд робіт 3,8									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,01*		*142,87* *124,97*			*1,43* *1,25*		
		Разом машин та механізмів							*1,43* *1,25*		
		Матеріали									
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,01*	*18,41*		*0,18*				
	С111-1648 варіант 1	*Клей для шпалер Metylan Универсальний*	*т*	*0,0026*	*305092,34*		*793,24*				
	С111-1704 варіант 1	*Шпалери вінілові*	*м2*	*112*	*157,27*		*17614,24*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,043*	*80,40*		*3,46*				
		Разом матеріалів					*18411,12*				
789	*КБ15-185-2*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100м2*	*2,7715*	*2506,34* *2506,34*	- -	*6946*	*6946*	- -	*25,9000* -	*71,78* -
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ15-185-2**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*25,9*						*96,77*	*2506,34*
		Середній розряд робіт 3									
790	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	1108,6	25,25 -	- -	27992	-	- -	- -	- -
791	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	318,7225	52,84 -	- -	16841	-	- -	- -	- -
792	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*2,7715*	*18059,65* *6631,27*	*2,86* *2,50*	*50052*	*18379*	*8* *7*	*64,3500* *0,0222*	*178,35* *0,06*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ15-179-3**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*64,35*						*103,05*	*6631,27*
		Середній розряд робіт 3,5									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,02*		*142,87*			*2,86*		
						124,97			*2,50*		
		Разом машин та механізмів							*2,86*		
									2,50		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-126	*Фарборозпилювачі ручні*	*маш.год*	*6,62*							
		Матеріали									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*0,84*	*352,14*		*295,80*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,31*	*18,41*		*5,71*				
	С111-2014-4	*Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16*	*кг*	*3,51*	*97,72*		*343,00*				
	С111-2016-1	*Структурна акрилова фарба Ceresit CT 40*	*л*	*46*	*234,37*		*10781,02*				
		Разом матеріалів					*11425,52*				
793	*КБ11-43-1*	*Улаштування ПВХ декоративного пластикового кутика*	*100м*	*1,364*	*1426,56*	*2,86*	*1946*	*1942*	*4*	*12,8400*	*17,51*
					1423,70	*2,50*			*3*	*0,0222*	*0,03*
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ11-43-1**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*12,84*						*110,88*	*1423,70*
		Середній розряд робіт 4,1									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,02*		*142,87*			*2,86*		
						124,97			*2,50*		
		Разом машин та механізмів							*2,86*		
									2,50		
794	& С111-1844-1-6К варіант 1	Кутик декоративний ПВХ	м	143,22	18,65	-	2671	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
795	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу /короб/*	*100м2*	*0,0845*	*20376,64*	-	*1722*	*1708*	-	*191,6000*	*16,19*
					20213,80	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ10-9-1**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*191,6*						*105,5*	*20213,80*
		Середній розряд робіт 3,7									
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-119	*Шуруповерти*	*маш.год*	*18,73*							
	КБМ270-135	*Перфоратори електричні*	*маш.год*	*15,96*							
		Матеріали									
	С111-1624-2	*Ґрунтовка глибокого проникнення*	*л*	*0,87*	*64,07*		*55,74*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*12,6968*	*8,43544*		*107,10*				
		Разом матеріалів					*162,84*				
796	С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	8,8725	119,70 -	-	1062	-	- -	- -	- -
797	& С121-1-1-3 варіант 1	Стрічка армувальна	м	7,27	0,94 -	-	7	-	- -	- -	- -
798	& С121-1-1-8 варіант 1	Шпаклівка "Фюнгенфюлер"	кг	2,65	4,98 -	-	13	-	- -	- -	- -
799	& С111-1831-СВ75 варіант 1	Профіль стійковий	м	15,21	206,88 -	-	3147	-	- -	- -	- -
800	& С111-1831-УВ75 варіант 1	Профіль направляючий	м	7,3515	46,74 -	-	344	-	- -	- -	- -
801	& С111-1849-5-А варіант 1	Гвинти самонарізні	100шт	1,44	155,33 -	-	224	-	- -	- -	- -
802	& С121-1-1-5 варіант 1	Дюбелі 6/42 мм	100шт	0,26	119,60 -	-	31	-	- -	- -	- -
803	& С111-136-15 варіант 1	Скоба П-образная 120/200	шт	14	19,94 -	-	279	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
804	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0845	28354,32 26973,19	48,58 42,49	2396	2279	4 4	255,6700 0,3774	21,60 0,03
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ15-25-2**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*255,67*						*105,5*	*26973,19*
		Середній розряд робіт 3,7									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,34*		*142,87* *124,97*			*48,58* *42,49*		
		Разом машин та механізмів							*48,58* *42,49*		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*3,41*							
	КБМ270-250	*Станок для різання керамічної плитки*	*маш.год*	*18,38*							
		Матеріали									
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,5*	*18,41*		*9,21*				
	С111-1624-2	*Ґрунтовка глибокого проникнення*	*л*	*20*	*64,07*		*1281,40*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,14*	*80,40*		*11,26*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*3,6378*	*8,43544*		*30,69*				
		Разом матеріалів					*1332,55*				
805	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	8,5345	586,51 -	- -	5006	-	- -	- -	- -
806	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	43,94	30,78 -	- -	1352	-	- -	- -	- -
807	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,83	103,60 -	- -	397	-	- -	- -	- -
		----------									
		Укоси									

808	*КБ15-51-1*	*Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону*	*100м2*	*0,9251*	*30489,71* *30213,97*	*275,74* *241,19*	*28206*	*27951*	*255* *223*	*260,7800* *2,1423*	*241,25* *1,98*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ15-51-1**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*260,78*						*115,86*	*30213,97*
		Середній розряд робіт 4,4									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*1,93*		*142,87*			*275,74*		
		Разом машин та механізмів				*124,97*			*241,19*		
									275,74		
									241,19		
809	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	1886,2789	9,54 -	- -	17995	-	- -	- -	- -
810	*КБ15-47-5*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків*	*100м*	*3,6004*	*2247,54* *2247,54*	- -	*8092*	*8092*	- -	*20,2700* -	*72,98* -
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ15-47-5**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*20,27*						*110,88*	*2247,54*
		Середній розряд робіт 4,1									
811	& С123-15555 варіант 1	Пристінний профіль для кріплення полотна	м	360,04	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
812	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,8831	9140,93 7916,30	5,71 5,00	8072	6991	5 4	76,8200 0,0444	67,84 0,04
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ15-182-1**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*76,82*						*103,05*	*7916,30*
		Середній розряд робіт 3,5									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,04*		*142,87*			*5,71*		
		Разом машин та механізмів				*124,97*			*5,00*		
									5,71		
									5,00		
		Матеріали									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*0,8*	*352,14*		*281,71*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,5*	*18,41*		*9,21*				
	С111-1624-2	*Ґрунтовка глибокого проникнення*	*л*	*14,43*	*64,07*		*924,53*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,0432*	*80,40*		*3,47*				
		Разом матеріалів					*1218,92*				
813	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки	100м2	0,8831	2354,45	4,29	2079	2072	4	21,4800	18,97
		до норм 15-182-1, 15-182-2			2346,69	3,75			3	0,0333	0,03
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-182-3***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*21,48*						*109,25*	*2346,69*
		Середній розряд робіт 4									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,03*		*142,87*			*4,29*		
						124,97			*3,75*		
		Разом машин та механізмів							*4,29*		
									3,75		
		М а т е р і а л и									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,0432*	*80,40*		*3,47*				
		Разом матеріалів					*3,47*				
814	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	158,958	31,94	-	5077	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
815	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування укосів акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*0,8831*	*16626,30*	*2,86*	*14683*	*5856*	*3*	*64,3500*	*56,83*
					6631,27	*2,50*			*2*	*0,0222*	*0,02*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-179-3***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*64,35*						*103,05*	*6631,27*
		Середній розряд робіт 3,5									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,02*		*142,87*			*2,86*		
						124,97			*2,50*		
		Разом машин та механізмів							*2,86*		
									2,50		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ270-126	*Фарборозпилювачі ручні*	*маш.год*	*6,62*							
		М а т е р і а л и									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*0,84*	*352,14*		*295,80*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,31*	*18,41*		*5,71*				
	С111-2016-6 варіант 1	*Інтер'єрна акрилова фарба CERESIT IN 57 тонована в колір*	*л*	*46*	*201,33*		*9261,18*				
	С1550-53	*Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер*	*кг*	*3,51*	*122,36*		*429,48*				
		Разом матеріалів					*9992,17*				
816	*КБ8-3-7*	*Улаштування вертикальної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази*	*100м2*	*0,042*	*3620,85* *3619,01*	*-* *-*	*152*	*152*	*-* *-*	*33,5000* *-*	*1,41* *-*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ8-3-7***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*33,5*						*108,03*	*3619,01*
		Середній розряд робіт 3,9									
		М а т е р і а л и									
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,1*	*18,41*		*1,84*				
		Разом матеріалів					*1,84*				
817	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,84	65,54 -	- -	55	-	- -	- -	- -
818	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	7,35	238,02 -	- -	1749	-	- -	- -	- -
819	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,042	28354,32 26973,19	48,58 42,49	1191	1133	2 2	255,6700 0,3774	10,74 0,02
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-25-2***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*255,67*						*105,5*	*26973,19*
		Середній розряд робіт 3,7									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,34*		*142,87* *124,97*			*48,58* *42,49*		
		Разом машин та механізмів							*48,58* *42,49*		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*3,41*							
	КБМ270-250	*Станок для різання керамічної плитки*	*маш.год*	*18,38*							
		М а т е р і а л и									
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,5*	*18,41*		*9,21*				
	С111-1624-2	*Ґрунтовка глибокого проникнення*	*л*	*20*	*64,07*		*1281,40*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,14*	*80,40*		*11,26*				
		Е н е р г о н о с і ї м а ш и н, в р а х о в а - н и х в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б - н и ч и х в и т р а т									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*3,6378*	*8,43544*		*30,69*				
		Разом матеріалів					*1332,55*				
820	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	4,242	586,51 -	- -	2488	-	- -	- -	- -
821	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	21,84	30,78 -	- -	672	-	- -	- -	- -
822	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,9	103,60 -	- -	197	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					1220254	387736	7882 6714		3624,90 69,93
		Разом будівельні роботи, грн.					1220254				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					824636				
		всього заробітна плата, грн.					394450				
		Загальновиробничі витрати, грн.					205997				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					443,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					75064				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1426251**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
823	КБ15-77-3	Монтаж натяжної стелі	100м2	6,9519	8609,23	25,72	59851	52359	179	71,3900	496,30
					7531,65	22,49			156	0,1998	1,39
		Розрахунок одиничної вартості					КБ15-77-3				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		71,39						105,5	7531,65
		Середній розряд робіт 3,7									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,18		142,87			25,72		
						124,97			22,49		
		Разом машин та механізмів							25,72		
									22,49		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	21,41							
	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш.год	1,26							
		Матеріали									
	С111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	1,05	378,77		397,71				
	С1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,00736	71647,28		527,32				
	С188888-61 варіант 1	Шурупи з плоскою головкою 4х40мм	т	0,00245	20807,62		50,98				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	8,9922	8,43544		75,85				
		Разом матеріалів					1051,86				
824	С188888-60 варіант 1	Плівка для натяжних стель (глянець)	м2	613,0467	173,48	-	106351	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
825	С1545-269 варіант 1	Вставка Briton ПВХ для натяжних стель L 307	м	812,06	17,29	-	14041	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
826	С1545-269 варіант 2	Стельовий багет Плінтекс 40/45	м	812,06	20,52	-	16663	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
827	& С111-196-2-У варіант 1	Клей-герметик Ceresit Flextec FT 101(280 мл.)	шт	285	230,05	-	65564	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
828	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування багетів акриловими сумішами	100м2	0,331	18326,62	2,86	6066	2758	1	80,8500	26,76
					8331,59	2,50			1	0,0222	0,01
		Розрахунок одиничної вартості					КБ15-179-4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*80,85*						*103,05*	*8331,59*
		Середній розряд робіт 3,5									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,02*		*142,87* / *124,97*			*2,86* / *2,50*		
		Разом машин та механізмів							*2,86* / *2,50*		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ270-126	*Фарборозпилювачі ручні*	*маш.год*	*8,17*							
		М а т е р і а л и									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*0,84*	*352,14*		*295,80*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,31*	*18,41*		*5,71*				
	С111-2016-6 варіант 1	*Інтер'єрна акрилова фарба CERESIT IN 57 тонована в колір*	*л*	*46*	*201,33*		*9261,18*				
	С1550-53	*Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер*	*кг*	*3,51*	*122,36*		*429,48*				
		Разом матеріалів					*9992,17*				
829	*КБ15-46-7*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом*	*100м2*	*0,8724*	*13982,76* / *11206,64*	*680,35* / *578,67*	*12199*	*9777*	*594* / *505*	*101,0700* / *6,0883*	*88,17* / *5,31*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-46-7***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*101,07*						*110,88*	*11206,64*
		Середній розряд робіт 4,1									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ211-251	*Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год*	*маш.год*	*5,69*		*119,57* / *101,70*			*680,35* / *578,67*		
		Разом машин та механізмів							*680,35* / *578,67*		
		М а т е р і а л и									
	С111-179	*Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм*	*т*	*0,00012*	*49766,10*		*5,97*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С111-874	*Сітка дротяна тканa з квадратними чарунками N 05 без покриття*	*м2*	*5,54*	*377,22*		*2089,80*				
		Разом матеріалів					*2095,77*				
830	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	1778,8236	9,54 -	- -	16970	-	- -	- -	- -
831	*КБ15-185-2*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100м2*	*0,8724*	*2506,34* *2506,34*	- -	*2187*	*2187*	- -	*25,9000* -	*22,60* -
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-185-2***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*25,9*						*96,77*	*2506,34*
		Середній розряд робіт 3									
832	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	348,96	25,25 -	- -	8811	-	- -	- -	- -
833	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	100,326	52,84 -	- -	5301	-	- -	- -	- -
834	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*0,8724*	*19759,97* *8331,59*	*2,86* *2,50*	*17239*	*7268*	*2* *2*	*80,8500* *0,0222*	*70,53* *0,02*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-179-4***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*80,85*						*103,05*	*8331,59*
		Середній розряд робіт 3,5									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,02*		*142,87* *124,97*			*2,86* *2,50*		
		Разом машин та механізмів							*2,86* *2,50*		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ270-126	*Фарборозпилювачі ручні*	*маш.год*	*8,17*							
		М а т е р і а л и									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*0,84*	*352,14*		*295,80*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,31*	*18,41*		*5,71*				
	С111-2014-4	*Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16*	*кг*	*3,51*	*97,72*		*343,00*				
	С111-2016-1	*Структурна акрилова фарба Ceresit CT 40*	*л*	*46*	*234,37*		*10781,02*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом матеріалів					*11425,52*				

		Стіни									

835	*КБ15-46-5*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*22,3791*	*12236,11*	*680,35*	*273833*	*211143*	*15226*	*86,3600*	*1932,66*
					9434,83	*578,67*			*12950*	*6,0883*	*136,25*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-46-5***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*86,36*						*109,25*	*9434,83*
		Середній розряд робіт 4									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ211-251	*Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год*	*маш.год*	*5,69*		*119,57*			*680,35*		
						101,70			*578,67*		
		Разом машин та механізмів							*680,35*		
									578,67		
		М а т е р і а л и									
	С111-179	*Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм*	*т*	*0,00012*	*49766,10*		*5,97*				
	С111-219	*Гіпсові в'яжучі Г-3*	*т*	*0,006*	*4193,50*		*25,16*				
	С111-874	*Сітка дротяна тканна з квадратними чарунками N 05 без покриття*	*м2*	*5,54*	*377,22*		*2089,80*				
		Разом матеріалів					*2120,93*				
836	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	45630,98 49	9,54 -	- -	435320	-	- -	- -	- -
837	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу*	*100м2*	*1,4889*	*20376,64*	-	*30339*	*30096*	-	*191,6000*	*285,27*
					20213,80	-			-	-	-
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ10-9-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*191,6*						*105,5*	*20213,80*
		Середній розряд робіт 3,7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-119	*Шуруповерти*	*маш.год*	*18,73*							
	КБМ270-135	*Перфоратори електричні*	*маш.год*	*15,96*							
		Матеріали									
	С111-1624-2	*Ґрунтовка глибокого проникнення*	*л*	*0,87*	*64,07*		*55,74*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*12,6968*	*8,43544*		*107,10*				
		Разом матеріалів					*162,84*				
838	С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	139,5135	119,70 -	-	16700	-	- -	- -	- -
839	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	16,821	152,00 -	-	2557	-	- -	- -	- -
840	С114-167-У варіант 2	Утеплювач Rocksonic Super 38 кг/м3 товщ. 50 мм	м2	142,3002	198,26 -	-	28212	-	- -	- -	- -
841	& С121-1-1-3 варіант 1	Стрічка армувальна	м	854,4	0,94 -	-	803	-	- -	- -	- -
842	& С121-1-1-8 варіант 2	Шпаклевка "Фюгенфюллер"	кг	43,81	14,48 -	-	634	-	- -	- -	- -
843	& С111-1831-СВ75 варіант 1	Профіль стійковий	м	251,118	206,88 -	-	51951	-	- -	- -	- -
844	& С111-1831-УВ75 варіант 1	Профіль направляючий	м	121,3737	46,74 -	-	5673	-	- -	- -	- -
845	& С111-1849-5-А варіант 1	Гвинти самонарізні	100шт	23,72	155,33 -	-	3684	-	- -	- -	- -
846	& С121-1-1-5 варіант 1	Дюбелі 6/42 мм	100шт	4,28	119,60 -	-	512	-	- -	- -	- -
847	& С111-136-15 варіант 1	Скоба П-образная 120/200	шт	237	19,94 -	-	4726	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
848	*КБ8-3-7*	*Улаштування вертикальної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази*	*100м2*	*4,4847*	*3620,85* *3619,01*	*-* *-*	*16238*	*16230*	*-* *-*	*33,5000* *-*	*150,24* *-*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ8-3-7***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*33,5*						*108,03*	*3619,01*
		Середній розряд робіт 3,9									
		М а т е р і а л и									
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,1*	*18,41*		*1,84*				
		Разом матеріалів					*1,84*				
849	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	89,694	65,54 -	- -	5879	-	- -	- -	- -
850	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	784,8225	238,02 -	- -	186803	-	- -	- -	- -
851	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	17,3162	9140,93 7916,30	5,71 5,00	158286	137080	99 87	76,8200 0,0444	1330,23 0,77
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-182-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*76,82*						*103,05*	*7916,30*
		Середній розряд робіт 3,5									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,04*		*142,87* *124,97*			*5,71* *5,00*		
		Разом машин та механізмів							*5,71* *5,00*		
		М а т е р і а л и									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*0,8*	*352,14*		*281,71*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,5*	*18,41*		*9,21*				
	С111-1624-2	*Ґрунтовка глибокого проникнення*	*л*	*14,43*	*64,07*		*924,53*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,0432*	*80,40*		*3,47*				
		Разом матеріалів					*1218,92*				
852	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	17,3162	2354,45 2346,69	4,29 3,75	40770	40636	74 65	21,4800 0,0333	371,95 0,58
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-182-3***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*21,48*						*109,25*	*2346,69*
		Середній розряд робіт 4									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,03*		*142,87*			*4,29*		
						124,97			*3,75*		
		Разом машин та механізмів							*4,29*		
									3,75		
		М а т е р і а л и									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,0432*	*80,40*		*3,47*				
		Разом матеріалів					*3,47*				
853	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	2337,687	31,94	-	74666	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
854	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	4,791	28354,32	48,58	135846	129229	233	255,6700	1224,91
					26973,19	42,49			204	0,3774	1,81
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-25-2***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*255,67*						*105,5*	*26973,19*
		Середній розряд робіт 3,7									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,34*		*142,87*			*48,58*		
						124,97			*42,49*		
		Разом машин та механізмів							*48,58*		
									42,49		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*3,41*							
	КБМ270-250	*Станок для різання керамічної плитки*	*маш.год*	*18,38*							
		М а т е р і а л и									
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,5*	*18,41*		*9,21*				
	С111-1624-2	*Ґрунтовка глибокого проникнення*	*л*	*20*	*64,07*		*1281,40*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,14*	*80,40*		*11,26*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*3,6378*	*8,43544*		*30,69*				
		Разом матеріалів					*1332,55*				
855	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	483,891	586,51	-	283807	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
856	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	2491,32	30,78	-	76683	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
857	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	217,03	103,60	-	22484	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
858	КБ15-252-1	Обклеювання стін шпалерами вініловими	100м2	17,0079	29259,57	1,43	497644	184485	24	101,6400	1728,68
					10847,02	1,25			21	0,0111	0,19
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ15-252-1***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*101,64*						*106,72*	*10847,02*
		Середній розряд робіт 3,8									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,01*		*142,87*			*1,43*		
						124,97			*1,25*		
		Разом машин та механізмів							*1,43*		
									1,25		
		Матеріали									
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,01*	*18,41*		*0,18*				
	С111-1648 варіант 1	*Клей для шпалер Metylan Универсальний*	*т*	*0,0026*	*305092,34*		*793,24*				
	С111-1704 варіант 1	*Шпалери вінілові*	*м2*	*112*	*157,27*		*17614,24*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,043*	*80,40*		*3,46*				
		Разом матеріалів					*18411,12*				
859	*КБ15-185-2*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100м2*	*2,2155*	*2506,34*	-	*5553*	*5553*	-	*25,9000*	*57,38*
					2506,34	-			-	-	-
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ15-185-2***				
		Заробітна плата									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда робітників - будівельників		*25,9*						*96,77*	*2506,34*
		Середній розряд робіт 3									
860	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	886,2	25,25 -	- -	22377	-	- -	- -	- -
861	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	254,7825	52,84 -	- -	13463	-	- -	- -	- -
862	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*2,2155*	*18059,65* *6631,27*	*2,86* *2,50*	*40011*	*14692*	*6* *6*	*64,3500* *0,0222*	*142,57* *0,05*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-179-3***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*64,35*						*103,05*	*6631,27*
		Середній розряд робіт 3,5									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,02*		*142,87* *124,97*			*2,86* *2,50*		
		Разом машин та механізмів							*2,86* *2,50*		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ270-126	*Фарборозпилювачі ручні*	*маш.год*	*6,62*							
		М а т е р і а л и									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*0,84*	*352,14*		*295,80*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,31*	*18,41*		*5,71*				
	С111-2014-4	*Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16*	*кг*	*3,51*	*97,72*		*343,00*				
	С111-2016-1	*Структурна акрилова фарба Ceresit CT 40*	*л*	*46*	*234,37*		*10781,02*				
		Разом матеріалів					*11425,52*				
863	*КБ11-43-1*	*Улаштування ПВХ декоративного пластикового кутика*	*100м*	*4,092*	*1426,56* *1423,70*	*2,86* *2,50*	*5837*	*5826*	*11* *10*	*12,8400* *0,0222*	*52,54* *0,09*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ11-43-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*12,84*						*110,88*	*1423,70*
		Середній розряд робіт 4,1									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,02*		*142,87*			*2,86*		
						124,97			*2,50*		
		Разом машин та механізмів							*2,86*		
									2,50		
864	& С111-1844-1-6К варіант 1	Кутик декоративний ПВХ	м	429,66	18,65	-	8013	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
865	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу /короб/*	*100м2*	*0,252*	*20376,64*	-	*5135*	*5094*	-	*191,6000*	*48,28*
					20213,80	-			-	-	-
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ10-9-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*191,6*						*105,5*	*20213,80*
		Середній розряд робіт 3,7									
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ270-119	*Шуруповерти*	*маш.год*	*18,73*							
	КБМ270-135	*Перфоратори електричні*	*маш.год*	*15,96*							
		М а т е р і а л и									
	С111-1624-2	*Ґрунтовка глибокого проникнення*	*л*	*0,87*	*64,07*		*55,74*				
		Е н е р г о н о с і ї м а ш и н, в р а х о в а н и х в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*12,6968*	*8,43544*		*107,10*				
		Разом матеріалів					*162,84*				
866	С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	26,46	119,70	-	3167	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
867	& С121-1-1-3 варіант 1	Стрічка армувальна	м	21,67	0,94	-	20	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
868	& С121-1-1-8 варіант 2	Шпаклевка "Фюгенфюллер"	кг	7,91	14,48	-	115	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
869	& С111-1831-СВ75 варіант 1	Профіль стійковий	м	45,36	206,88	-	9384	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
870	& С111-1831-УВ75 варіант 1	Профіль направляючий	м	21,924	46,74 -	- -	1025	-	- -	- -	- -
871	& С111-1849-5-А варіант 1	Гвинти самонарізні	100шт	4,28	155,33 -	- -	665	-	- -	- -	- -
872	& С121-1-1-5 варіант 1	Дюбелі 6/42 мм	100шт	0,77	119,60 -	- -	92	-	- -	- -	- -
873	& С111-136-15 варіант 1	Скоба П-образная 120/200	шт	43	19,94 -	- -	857	-	- -	- -	- -
874	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,252	28354,32 26973,19	48,58 42,49	7145	6797	12 11	255,6700 0,3774	64,43 0,10
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ15-25-2**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*255,67*						*105,5*	*26973,19*
		Середній розряд робіт 3,7									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,34*		*142,87* *124,97*			*48,58* *42,49*		
		Разом машин та механізмів							*48,58* *42,49*		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*3,41*							
	КБМ270-250	*Станок для різання керамічної плитки*	*маш.год*	*18,38*							
		Матеріали									
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,5*	*18,41*		*9,21*				
	С111-1624-2	*Ґрунтовка глибокого проникнення*	*л*	*20*	*64,07*		*1281,40*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,14*	*80,40*		*11,26*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*3,6378*	*8,43544*		*30,69*				
		Разом матеріалів					*1332,55*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
875	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	25,452	586,51 -	- -	14928	-	- -	- -	- -
876	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	131,04	30,78 -	- -	4033	-	- -	- -	- -
877	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	11,42	103,60 -	- -	1183	-	- -	- -	- -
		---------- ---- Укоси ---------- ----									
878	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	2,9116	45197,10 30213,97	275,74 241,19	131596	87971	803 702	260,7800 2,1423	759,29 6,24
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-51-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 4,4*		*260,78*						*115,86*	*30213,97*
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*1,93*		*142,87* *124,97*			*275,74* *241,19*		
		Разом машин та механізмів							*275,74* *241,19*		
		М а т е р і а л и									
	С1425-11702	*Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6*	*м3*	*0,1*	*3102,61*		*310,26*				
	С1425-11704	*Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5*	*м3*	*4,3*	*3348,17*		*14397,13*				
		Разом матеріалів					*14707,39*				
879	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	5936,752 4	9,54 -	- -	56637	-	- -	- -	- -
880	*КБ15-47-5*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків*	*100м*	*11,2212*	*2247,54* *2247,54*	- -	*25220*	*25220*	- -	*20,2700* -	*227,45* -
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-47-5***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 4,1*		*20,27*						*110,88*	*2247,54*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
881	& С123-15555 варіант 1	Пристінний профіль для кріплення полотна	м	1122,12	-	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
882	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	2,7856	9140,93	5,71	25463	22052	16	76,8200	213,99
					7916,30	5,00			14	0,0444	0,12
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ15-182-1**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*76,82*						*103,05*	*7916,30*
		Середній розряд робіт 3,5									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,04*		*142,87*			*5,71*		
						124,97			*5,00*		
		Разом машин та механізмів							*5,71*		
									5,00		
		Матеріали									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*0,8*	*352,14*		*281,71*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,5*	*18,41*		*9,21*				
	С111-1624-2	*Ґрунтовка глибокого проникнення*	*л*	*14,43*	*64,07*		*924,53*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,0432*	*80,40*		*3,47*				
		Разом матеріалів					*1218,92*				
883	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,7856	2354,45	4,29	6559	6537	12	21,4800	59,83
					2346,69	3,75			10	0,0333	0,09
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ15-182-3**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*21,48*						*109,25*	*2346,69*
		Середній розряд робіт 4									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,03*		*142,87*			*4,29*		
						124,97			*3,75*		
		Разом машин та механізмів							*4,29*		
									3,75		
		Матеріали									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,0432*	*80,40*		*3,47*				
		Разом матеріалів					*3,47*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
884	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	376,056	31,94	-	12011	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
885	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування укосів акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*2,7856*	*16626,30*	*2,86*	*46314*	*18472*	*8*	*64,3500*	*179,25*
					6631,27	*2,50*			*7*	*0,0222*	*0,06*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ15-179-3***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*64,35*						*103,05*	*6631,27*
		Середній розряд робіт 3,5									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,02*		*142,87*			*2,86*		
						124,97			*2,50*		
		Разом машин та механізмів							*2,86*		
									2,50		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-126	*Фарборозпилювачі ручні*	*маш.год*	*6,62*							
		Матеріали									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*0,84*	*352,14*		*295,80*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,31*	*18,41*		*5,71*				
	С111-2016-6 варіант 1	*Інтер'єрна акрилова фарба CERESIT IN 57 тонована в колір*	*л*	*46*	*201,33*		*9261,18*				
	С1550-53	*Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер*	*кг*	*3,51*	*122,36*		*429,48*				
		Разом матеріалів					*9992,17*				
886	КБ8-3-7	Улаштування вертикальної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази	100м2	0,126	15668,80	-	1974	456	-	33,5000	4,22
					3619,01	-			-	-	-
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ8-3-7***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*33,5*						*108,03*	*3619,01*
		Середній розряд робіт 3,9									
		Матеріали									
	С111-612	*Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50*	*т*	*0,24*	*50199,78*		*12047,95*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,1*	*18,41*		*1,84*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом матеріалів					*12049,79*				
887	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,52	65,54	-	165	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
888	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	22,05	238,02	-	5248	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
889	*КБ15-25-2*	*Гладке облицювання плитками керамічними стін на клеї*	*100м2*	*0,126*	*28354,32*	*48,58*	*3573*	*3399*	*6*	*255,6700*	*32,21*
					26973,19	*42,49*			*5*	*0,3774*	*0,05*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-25-2***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*255,67*						*105,5*	*26973,19*
		Середній розряд робіт 3,7									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,34*		*142,87*			*48,58*		
						124,97			*42,49*		
		Разом машин та механізмів							*48,58*		
									42,49		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*3,41*							
	КБМ270-250	*Станок для різання керамічної плитки*	*маш.год*	*18,38*							
		М а т е р і а л и									
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,5*	*18,41*		*9,21*				
	С111-1624-2	*Ґрунтовка глибокого проникнення*	*л*	*20*	*64,07*		*1281,40*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,14*	*80,40*		*11,26*				
		Е н е р г о н о с і ї м а ш и н, в р а х о в а н и х в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*3,6378*	*8,43544*		*30,69*				
		Разом матеріалів					*1332,55*				
890	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	12,726	586,51	-	7464	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
891	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	65,52	30,78	-	2017	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
892	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	5,71	103,60	-	592	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 8					3153129	1025317	17306 14756		9569,74 153,13
		Разом будівельні роботи, грн.					3153129				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2110506				
		всього заробітна плата, грн.					1040073				
		Загальновиробничі витрати, грн.					542530				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1166,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					197529				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3695659**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С111-2011-4	*Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro*	*кг*	*600*	*25,25*		*15150,00*				
	С111-2012-13	*Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174*	*кг*	*270*	*117,19*		*31641,30*				
	С111-2014-5	*Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro*	*кг*	*20*	*135,77*		*2715,40*				
	С111-2014-6	*Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17*	*л*	*17*	*65,54*		*1114,18*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,24*	*80,40*		*19,30*				
	С1545-42 варіант 1	*Дюбелі монтажні*	*100шт*	*0,11*	*789,38*		*86,83*				
	С1550-25	*Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm*	*м2*	*115*	*52,84*		*6076,60*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*23,0432*	*8,43544*		*194,38*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,2042*	*159,41*		*32,55*				
		Разом матеріалів					*71354,51*				
894	С114-167-У варіант 6	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 120 мм --- обрамлення навколо прорізу ---	м2	101,8368	417,22 -	- -	42488	-	- -	- -	- -
895	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,124*	*120482,31* *49127,80*	*-* *-*	*14940*	*6092*	*-* *-*	*417,8600* *-*	*51,81* *-*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ15-78-1***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 4,5*		*417,86*						*117,57*	*49127,80*
		Машини, врахованні в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ203-401	*Лебідки електричні, тягове зусилля до 5, 79 кН [0,59 т]*	*маш.год*	*20,42*							
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*16,67*							
	КБМ270-135	*Перфоратори електричні*	*маш.год*	*26,04*							
		Матеріали									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*9,2*	*352,14*		*3239,69*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,45*	*18,41*		*8,28*				
	С111-2011-2	*Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83 pro*	*кг*	*600*	*18,46*		*11076,00*				
	С111-2011-4	*Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro*	*кг*	*600*	*25,25*		*15150,00*				
	С111-2012-13	*Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174*	*кг*	*270*	*117,19*		*31641,30*				
	С111-2014-5	*Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro*	*кг*	*20*	*135,77*		*2715,40*				
	С111-2014-6	*Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17*	*л*	*17*	*65,54*		*1114,18*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,24*	*80,40*		*19,30*				
	С1545-42 варіант 1	*Дюбелі монтажні*	*100шт*	*0,11*	*789,38*		*86,83*				
	С1550-25	*Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm*	*м2*	*115*	*52,84*		*6076,60*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*23,0432*	*8,43544*		*194,38*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,2042*	*159,41*		*32,55*				
		Разом матеріалів					*71354,51*				
896	С114-167-У варіант 3	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 120 мм	м2	12,648	439,66 -	- -	5561	-	- -	- -	- -
897	С1545-43 варіант 1	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	10,12	510,49 -	- -	5166	-	- -	- -	- -
898	С1550-60 варіант 7	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/03	м.п.	152,4	54,08 -	- -	8242	-	- -	- -	- -
899	С1550-60 варіант 2	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/29.2	м.п.	32,4	48,84 -	- -	1582	-	- -	- -	- -
900	С1550-60 варіант 1	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 A/03	м.п.	161,6	40,14 -	- -	6487	-	- -	- -	- -
901	*КБ15-78-3*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм*	*100 м2*	*0,072*	*132513,97* *56537,06*	- -	*9541*	*4071*	- -	*480,8800* -	*34,62* -
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ15-78-3***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 4,5*		*480,88*						*117,57*	*56537,06*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ203-401	*Лебідки електричні, тягове зусилля до 5, 79 кН [0,59 т]*	*маш.год*	*23,8*							
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*22,32*							
	КБМ270-135	*Перфоратори електричні*	*маш.год*	*19,15*							
		Матеріали									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*11*	*352,14*		*3873,54*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,45*	*18,41*		*8,28*				
	С111-1844-1	*Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані*	*м*	*336*	*7,01*		*2355,36*				
	С111-2011-2	*Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83 pro*	*кг*	*610*	*18,46*		*11260,60*				
	С111-2011-4	*Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro*	*кг*	*610*	*25,25*		*15402,50*				
	С111-2012-13	*Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174*	*кг*	*275*	*117,19*		*32227,25*				
	С111-2014-5	*Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro*	*кг*	*20*	*135,77*		*2715,40*				
	С111-2014-6	*Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17*	*л*	*17*	*65,54*		*1114,18*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,264*	*80,40*		*21,23*				
	С1550-25	*Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm*	*м2*	*128*	*52,84*		*6763,52*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*23,3674*	*8,43544*		*197,11*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,238*	*159,41*		*37,94*				
		Разом матеріалів					*75976,91*				
902	С114-167-У варіант 1	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 20 мм --- стіна ---	м2	7,344	178,29 -	- -	1309	-	- -	- -	- -
903	*КБ15-36-2*	*Поліпшене штукатурення по каменю стін*	*100м2*	*0,324*	*11940,56* *11729,67*	*182,75* *144,74*	*3869*	*3800*	*59* *47*	*101,2400* *1,5228*	*32,80* *0,49*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ15-36-2***				
		Заробітна плата									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда робітників - будівельників		*101,24*						*115,86*	*11729,67*
		Середній розряд робіт 4,4									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ211-255	*Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год*	*маш.год*	*1,41*		*129,61*			*182,75*		
						102,65			*144,74*		
		Разом машин та механізмів							*182,75*		
									144,74		
		М а т е р і а л и									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,35*	*80,40*		*28,14*				
		Разом матеріалів					*28,14*				
904	С1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	24,3	88,06	-	2140	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
905	С1550-28	Штукатурка вирівнювальна Ceresit CT 24 для основ із ніздрюватих бетонних блоків	кг	90,72	15,63	-	1418	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
906	КБ15-185-2	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм CERESIT CT 325	100м2	0,324	6826,17	-	2212	812	-	25,9000	8,39
					2506,34	-			-	-	-
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-185-2***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*25,9*						*96,77*	*2506,34*
		Середній розряд робіт 3									
		М а т е р і а л и									
	С111-622	*Мітkаль "Т-2" суровий [суров'є]*	*10м*	*10,5*	*384,46*		*4036,83*				
	С111-1647	*Клей столярний сухий*	*кг*	*0,5*	*218,95*		*109,48*				
	С111-1651	*Клейстер готовий*	*кг*	*24*	*7,23*		*173,52*				
		Разом матеріалів					*4319,83*				
907	С111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro	кг	129,6	25,25	-	3272	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
908	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	37,26	52,84	-	1969	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
909	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,324	30482,54	-	9876	8935	-	231,3500	74,96
					27576,92	-			-	-	-
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-183-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда робітників - будівельників		*231,35*						*119,2*	*27576,92*
		Середній розряд робіт 4,6									
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-123	*Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг*	*маш.год*	*115,67*							
		Матеріали									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*2*	*352,14*		*704,28*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,5*	*18,41*		*9,21*				
	С111-1624-2	*Ґрунтовка глибокого проникнення*	*л*	*19,23*	*64,07*		*1232,07*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,048*	*80,40*		*3,86*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*113,3566*	*8,43544*		*956,21*				
		Разом матеріалів					*2905,62*				
910	С111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174	кг	97,2	117,19 -	- -	11391	-	- -	- -	- -
911	С1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби --- стеля ---	кг	24,3	88,06 -	- -	2140	-	- -	- -	- -
912	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів ППС плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,486*	*120482,31* *49127,80*	- -	*58554*	*23876*	- -	*417,8600* -	*203,08* -
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ15-78-1***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*417,86*						*117,57*	*49127,80*
		Середній розряд робіт 4,5									
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ203-401	*Лебідки електричні, тягове зусилля до 5, 79 кН [0,59 т]*	*маш.год*	*20,42*							
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*16,67*							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ270-135	*Перфоратори електричні*	*маш.год*	*26,04*							
		М а т е р і а л и									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*9,2*	*352,14*		*3239,69*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,45*	*18,41*		*8,28*				
	С111-2011-2	*Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83 pro*	*кг*	*600*	*18,46*		*11076,00*				
	С111-2011-4	*Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro*	*кг*	*600*	*25,25*		*15150,00*				
	С111-2012-13	*Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174*	*кг*	*270*	*117,19*		*31641,30*				
	С111-2014-5	*Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro*	*кг*	*20*	*135,77*		*2715,40*				
	С111-2014-6	*Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17*	*л*	*17*	*65,54*		*1114,18*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,24*	*80,40*		*19,30*				
	С1545-42 варіант 1	*Дюбелі монтажні*	*100шт*	*0,11*	*789,38*		*86,83*				
	С1550-25	*Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm*	*м2*	*115*	*52,84*		*6076,60*				
		Е н е р г о н о с і ї м а ш и н, в р а х о в а н и х в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*23,0432*	*8,43544*		*194,38*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,2042*	*159,41*		*32,55*				
		Разом матеріалів					*71354,51*				
913	С114-167-У варіант 5	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 50 мм	м2	49,572	298,90 -	- -	14817	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					327264	96635	59 47		822,85 0,49
		Разом будівельні роботи, грн.					327264				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					230570				
		всього заробітна плата, грн.					96682				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47836				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					98,80				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16727				
		Всього будівельні роботи, грн.					**375100**				
		Всього по розділу 9					**375100**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 10. Секція 2. Лоджії в осях 16-17. I-IV поверх									
		стіна									
914	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів ППС плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,128*	*120482,31* *49127,80*	- -	*15422*	*6288*	- -	*417,8600* -	*53,49* -
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ15-78-1***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 4,5*		*417,86*						*117,57*	*49127,80*
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ203-401	*Лебідки електричні, тягове зусилля до 5, 79 кН [0,59 т]*	*маш.год*	*20,42*							
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*16,67*							
	КБМ270-135	*Перфоратори електричні*	*маш.год*	*26,04*							
		Матеріали									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*9,2*	*352,14*		*3239,69*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,45*	*18,41*		*8,28*				
	С111-2011-2	*Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83 pro*	*кг*	*600*	*18,46*		*11076,00*				
	С111-2011-4	*Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro*	*кг*	*600*	*25,25*		*15150,00*				
	С111-2012-13	*Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174*	*кг*	*270*	*117,19*		*31641,30*				
	С111-2014-5	*Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro*	*кг*	*20*	*135,77*		*2715,40*				
	С111-2014-6	*Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17*	*л*	*17*	*65,54*		*1114,18*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,24*	*80,40*		*19,30*				
	С1545-42 варіант 1	*Дюбелі монтажні*	*100шт*	*0,11*	*789,38*		*86,83*				
	С1550-25	*Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm*	*м2*	*115*	*52,84*		*6076,60*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*23,0432*	*8,43544*		*194,38*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,2042*	*159,41*		*32,55*				
		Разом матеріалів					*71354,51*				
915	С114-167-У варіант 6	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 120 мм	м2	13,056	417,22 -	- -	5447	-	- -	- -	- -
		--- обрамлення навколо прорізу ---									
916	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,0155*	*120482,31* *49127,80*	*-* *-*	*1867*	*761*	*-* *-*	*417,8600* *-*	*6,48* *-*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-78-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 4,5*		*417,86*						*117,57*	*49127,80*
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ203-401	*Лебідки електричні, тягове зусилля до 5, 79 кН [0,59 т]*	*маш.год*	*20,42*							
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*16,67*							
	КБМ270-135	*Перфоратори електричні*	*маш.год*	*26,04*							
		М а т е р і а л и									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*9,2*	*352,14*		*3239,69*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,45*	*18,41*		*8,28*				
	С111-2011-2	*Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83 pro*	*кг*	*600*	*18,46*		*11076,00*				
	С111-2011-4	*Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro*	*кг*	*600*	*25,25*		*15150,00*				
	С111-2012-13	*Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174*	*кг*	*270*	*117,19*		*31641,30*				
	С111-2014-5	*Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro*	*кг*	*20*	*135,77*		*2715,40*				
	С111-2014-6	*Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17*	*л*	*17*	*65,54*		*1114,18*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,24*	*80,40*		*19,30*				
	С1545-42 варіант 1	*Дюбелі монтажні*	*100шт*	*0,11*	*789,38*		*86,83*				
	С1550-25	*Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm*	*м2*	*115*	*52,84*		*6076,60*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*23,0432*	*8,43544*		*194,38*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,2042*	*159,41*		*32,55*				
		Разом матеріалів					*71354,51*				
917	С114-167-У варіант 3	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 120 мм	м2	1,581	439,66 -	- -	695	-	- -	- -	- -
918	С1545-43 варіант 1	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	1,25	510,49 -	- -	638	-	- -	- -	- -
919	С1550-60 варіант 7	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/03	м.п.	23,51	54,08 -	- -	1271	-	- -	- -	- -
920	С1550-60 варіант 2	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/29.2	м.п.	3,8	48,84 -	- -	186	-	- -	- -	- -
921	С1550-60 варіант 1	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 A/03	м.п.	18,45	40,14 -	- -	741	-	- -	- -	- -
922	*КБ15-78-3*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм*	*100 м2*	*0,0095*	*132513,97* *56537,06*	- -	*1259*	*537*	- -	*480,8800* -	*4,57* -
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ15-78-3***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*480,88*						*117,57*	*56537,06*
		Середній розряд робіт 4,5									
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ203-401	*Лебідки електричні, тягове зусилля до 5, 79 кН [0,59 т]*	*маш.год*	*23,8*							
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*22,32*							
	КБМ270-135	*Перфоратори електричні*	*маш.год*	*19,15*							
		Матеріали									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*11*	*352,14*		*3873,54*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,45*	*18,41*		*8,28*				
	С111-1844-1	*Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані*	*м*	*336*	*7,01*		*2355,36*				
	С111-2011-2	*Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83 pro*	*кг*	*610*	*18,46*		*11260,60*				
	С111-2011-4	*Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro*	*кг*	*610*	*25,25*		*15402,50*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С111-2012-13	*Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174*	*кг*	*275*	*117,19*		*32227,25*				
	С111-2014-5	*Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro*	*кг*	*20*	*135,77*		*2715,40*				
	С111-2014-6	*Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17*	*л*	*17*	*65,54*		*1114,18*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,264*	*80,40*		*21,23*				
	С1550-25	*Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm*	*м2*	*128*	*52,84*		*6763,52*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*23,3674*	*8,43544*		*197,11*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,238*	*159,41*		*37,94*				
		Разом матеріалів					*75976,91*				
923	С114-167-У варіант 1	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 20 мм --- стіна ---	м2	0,969	178,29 -	- -	173	-	- -	- -	- -
924	*КБ15-36-2*	*Поліпшене штукатурення по каменю стін*	*100м2*	*0,042*	*11940,56* *11729,67*	*182,75* *144,74*	*502*	*493*	*8* *6*	*101,2400* *1,5228*	*4,25* *0,06*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ15-36-2***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 4,4*		*101,24*						*115,86*	*11729,67*
		Машини та механізми									
	КБМ211-255	*Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год*	*маш.год*	*1,41*		*129,61* *102,65*			*182,75* *144,74*		
		Разом машин та механізмів							*182,75* *144,74*		
		Матеріали									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,35*	*80,40*		*28,14*				
		Разом матеріалів					*28,14*				
925	С1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	3,15	88,06 -	- -	277	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	С1550-28	Штукатурка вирівнювальна Ceresit CT 24 для основ із ніздрюватих бетонних блоків	кг	11,76	15,63 -	- -	184	-	- -	- -	- -
927	КБ15-185-2	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм CERESIT CT 325	100м2	0,042	6826,17 2506,34	- -	287	105	- -	25,9000 -	1,09 -
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ15-185-2**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*25,9*						*96,77*	*2506,34*
		Середній розряд робіт 3									
		Матеріали									
	С111-622	*Мітkаль "Т-2" суровий [суров'є]*	*10м*	*10,5*	*384,46*		*4036,83*				
	С111-1647	*Клей столярний сухий*	*кг*	*0,5*	*218,95*		*109,48*				
	С111-1651	*Клейстер готовий*	*кг*	*24*	*7,23*		*173,52*				
		Разом матеріалів					*4319,83*				
928	С111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro	кг	16,8	25,25 -	- -	424	-	- -	- -	- -
929	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	4,83	52,84 -	- -	255	-	- -	- -	- -
930	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,042	30482,54 27576,92	- -	1280	1158	- -	231,3500 -	9,72 -
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ15-183-1**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*231,35*						*119,2*	*27576,92*
		Середній розряд робіт 4,6									
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-123	*Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг*	*маш.год*	*115,67*							
		Матеріали									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*2*	*352,14*		*704,28*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,5*	*18,41*		*9,21*				
	С111-1624-2	*Ґрунтовка глибокого проникнення*	*л*	*19,23*	*64,07*		*1232,07*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,048*	*80,40*		*3,86*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*113,3566*	*8,43544*		*956,21*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом матеріалів					*2905,62*				
931	С111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174	кг	12,6	117,19 -	- -	1477	-	- -	- -	- -
932	С1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби --- стеля ---	кг	3,15	88,06 -	- -	277	-	- -	- -	- -
933	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів ППС плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,0541*	*120482,31* *49127,80*	- -	*6518*	*2658*	- -	*417,8600* -	*22,61* -
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-78-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 4,5*		*417,86*						*117,57*	*49127,80*
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ203-401	*Лебідки електричні, тягове зусилля до 5, 79 кН [0,59 т]*	*маш.год*	*20,42*							
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*16,67*							
	КБМ270-135	*Перфоратори електричні*	*маш.год*	*26,04*							
		М а т е р і а л и									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*9,2*	*352,14*		*3239,69*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,45*	*18,41*		*8,28*				
	С111-2011-2	*Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83 pro*	*кг*	*600*	*18,46*		*11076,00*				
	С111-2011-4	*Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro*	*кг*	*600*	*25,25*		*15150,00*				
	С111-2012-13	*Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174*	*кг*	*270*	*117,19*		*31641,30*				
	С111-2014-5	*Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro*	*кг*	*20*	*135,77*		*2715,40*				
	С111-2014-6	*Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17*	*л*	*17*	*65,54*		*1114,18*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,24*	*80,40*		*19,30*				
	С1545-42 варіант 1	*Дюбелі монтажні*	*100шт*	*0,11*	*789,38*		*86,83*				
	С1550-25	*Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm*	*м2*	*115*	*52,84*		*6076,60*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*23,0432*	*8,43544*		*194,38*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,2042*	*159,41*		*32,55*				
		Разом матеріалів					*71354,51*				
934	С114-167-У варіант 5	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 50 мм	м2	5,5182	298,90 -	- -	1649	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					40829	12000	8 6		102,21 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					40829				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28821				
		всього заробітна плата, грн.					12006				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5941				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2078				
		Всього будівельні роботи, грн.					**46770**				
		Всього по розділу 10					**46770**				
		Разом прямі витрати по відділу 6					15418870	4832586	93410 79535		44897,50 828,11
		Разом будівельні роботи, грн.					15418870				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10492874				
		всього заробітна плата, грн.					4912121				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2550348				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5461,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					924555				
		Всього будівельні роботи, грн.					**17969218**				
		Всього по відділу 6					**17969218**				
		Відділ 7. Обсяги робіт по фасадам. Секція 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---------- стіни ----------									
935	КБ15-78-1	Утеплення фасадів ППС плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	7,448	120482,31 49127,80	- -	897352	365904	- -	417,8600 -	3112,22 -
		Розрахунок одиничної вартості					КБ15-78-1				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 4,5		417,86						117,57	49127,80
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5, 79 кН [0,59 т]	маш.год	20,42							
	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	16,67							
	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	26,04							
		Матеріали									
	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	9,2	352,14		3239,69				
	С111-1608	Дрантя	кг	0,45	18,41		8,28				
	С111-2011-2	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83 pro	кг	600	18,46		11076,00				
	С111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro	кг	600	25,25		15150,00				
	С111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174	кг	270	117,19		31641,30				
	С111-2014-5	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro	кг	20	135,77		2715,40				
	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	17	65,54		1114,18				
	С142-10-2	Вода	м3	0,24	80,40		19,30				
	С1545-42 варіант 1	Дюбелі монтажні	100шт	0,11	789,38		86,83				
	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	115	52,84		6076,60				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	23,0432	8,43544		194,38				
	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2042	159,41		32,55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом матеріалів					*71354,51*				
936	С114-167-У варіант 6	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 120 мм	м2	759,696	417,22 -	- -	316960	-	- -	- -	- -
937	С1545-43 варіант 1	Дюбелі з металевим сердечником утеплення укосів ----------	100шт	59,6	510,49 -	- -	30425	-	- -	- -	- -
938	*КБ15-78-3*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм*	*100 м2*	*0,7943*	*132513,97* *56537,06*	- -	*105256*	*44907*	- -	*480,8800* -	*381,96* -
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-78-3***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 4,5*		*480,88*						*117,57*	*56537,06*
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ203-401	*Лебідки електричні, тягове зусилля до 5, 79 кН [0,59 т]*	*маш.год*	*23,8*							
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*22,32*							
	КБМ270-135	*Перфоратори електричні*	*маш.год*	*19,15*							
		М а т е р і а л и									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*11*	*352,14*		*3873,54*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,45*	*18,41*		*8,28*				
	С111-1844-1	*Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані*	*м*	*336*	*7,01*		*2355,36*				
	С111-2011-2	*Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83 pro*	*кг*	*610*	*18,46*		*11260,60*				
	С111-2011-4	*Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro*	*кг*	*610*	*25,25*		*15402,50*				
	С111-2012-13	*Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174*	*кг*	*275*	*117,19*		*32227,25*				
	С111-2014-5	*Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro*	*кг*	*20*	*135,77*		*2715,40*				
	С111-2014-6	*Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17*	*л*	*17*	*65,54*		*1114,18*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,264*	*80,40*		*21,23*				
	С1550-25	*Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm*	*м2*	*128*	*52,84*		*6763,52*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*23,3674*	*8,43544*		*197,11*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,238*	*159,41*		*37,94*				
		Разом матеріалів					*75976,91*				
939	С114-167-У	Утеплювач мінеральна вата Rockwool	м2	81,0186	178,29	-	14445	-	-	-	-
	варіант 1	Frontrock S товщ. 20 мм			-	-			-	-	-
940	С1545-43	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	6,32	510,49	-	3226	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
941	С1550-60	Стартовий профіль СТ340 шириною 120 мм	м.п.	73,65	44,19	-	3255	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
942	С1550-60	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/03	м.п.	799,18	54,08	-	43220	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
943	С1550-60	Кутик з склосіткою та капельником Ceresit	м.п.	172,55	40,92	-	7061	-	-	-	-
	варіант 4	CT 340 D/29.2			-	-			-	-	-
		Обрамлення над прорізами									
944	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*1,974*	*120482,31*	-	*237832*	*96978*	-	*417,8600*	*824,86*
					49127,80	-			-	-	-
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ15-78-1***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*417,86*						*117,57*	*49127,80*
		Середній розряд робіт 4,5									
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ203-401	*Лебідки електричні, тягове зусилля до 5, 79 кН [0,59 т]*	*маш.год*	*20,42*							
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*16,67*							
	КБМ270-135	*Перфоратори електричні*	*маш.год*	*26,04*							
		Матеріали									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*9,2*	*352,14*		*3239,69*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,45*	*18,41*		*8,28*				
	С111-2011-2	*Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83 pro*	*кг*	*600*	*18,46*		*11076,00*				
	С111-2011-4	*Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro*	*кг*	*600*	*25,25*		*15150,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С111-2012-13	*Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174*	*кг*	*270*	*117,19*		*31641,30*				
	С111-2014-5	*Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro*	*кг*	*20*	*135,77*		*2715,40*				
	С111-2014-6	*Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17*	*л*	*17*	*65,54*		*1114,18*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,24*	*80,40*		*19,30*				
	С1545-42 варіант 1	*Дюбелі монтажні*	*100шт*	*0,11*	*789,38*		*86,83*				
	С1550-25	*Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm*	*м2*	*115*	*52,84*		*6076,60*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*23,0432*	*8,43544*		*194,38*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,2042*	*159,41*		*32,55*				
		Разом матеріалів					*71354,51*				
945	С114-167-У варіант 3	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 120 мм	м2	201,348	439,66 -	- -	88525	-	- -	- -	- -
946	С1545-43 варіант 1	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	15,76	510,49 -	- -	8045	-	- -	- -	- -
		--- утеплення димарів ---									
947	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,5701*	*120482,31* *49127,80*	- -	*68687*	*28008*	- -	*417,8600* -	*238,22* -
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ15-78-1***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 4,5*		*417,86*						*117,57*	*49127,80*
		Машини, врахованні в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ203-401	*Лебідки електричні, тягове зусилля до 5, 79 кН [0,59 т]*	*маш.год*	*20,42*							
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*16,67*							
	КБМ270-135	*Перфоратори електричні*	*маш.год*	*26,04*							
		Матеріали									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*9,2*	*352,14*		*3239,69*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,45*	*18,41*		*8,28*				
	С111-2011-2	*Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83 pro*	*кг*	*600*	*18,46*		*11076,00*				
	С111-2011-4	*Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro*	*кг*	*600*	*25,25*		*15150,00*				
	С111-2012-13	*Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174*	*кг*	*270*	*117,19*		*31641,30*				
	С111-2014-5	*Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro*	*кг*	*20*	*135,77*		*2715,40*				
	С111-2014-6	*Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17*	*л*	*17*	*65,54*		*1114,18*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,24*	*80,40*		*19,30*				
	С1545-42 варіант 1	*Дюбелі монтажні*	*100шт*	*0,11*	*789,38*		*86,83*				
	С1550-25	*Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm*	*м2*	*115*	*52,84*		*6076,60*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*23,0432*	*8,43544*		*194,38*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,2042*	*159,41*		*32,55*				
		Разом матеріалів					*71354,51*				
948	С114-167-У варіант 3	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 120 мм	м2	58,1502	439,66 -	- -	25566	-	- -	- -	- -
949	С1545-43 варіант 1	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	4,56	510,49 -	- -	2328	-	- -	- -	- -
950	С1550-60 варіант 5	Профіль примикаючий з склосіткою Ceresit CT 340 A/03	м.п.	455,94	36,87 -	- -	16811	-	- -	- -	- -
951	*КБ15-185-2*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100м2*	*4,2168*	*2506,34* *2506,34*	- -	*10569*	*10569*	- -	*25,9000* -	*109,22* -
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ15-185-2***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 3		*25,9*						*96,77*	*2506,34*
952	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	1686,72	25,25 -	- -	42590	-	- -	- -	- -
953	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	484,932	52,84 -	- -	25624	-	- -	- -	- -
954	С1550-60 варіант 6	Профіль для деформаційних швів Ceresit CT 340 /D32	м.п.	30	136,70 -	- -	4101	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
955	С111-1630 варіант 1	Жгут зі спіненого поліетилену	м	30	6,87 -	- -	206	-	- -	- -	- -
956	& С111-196-2-У варіант 1	Клей-герметик Ceresit Flextec FT 101(280 мл.)	шт	40	230,05 -	- -	9202	-	- -	- -	- -
957	КБ17-2-4	Установлення адресної таблички	10шт	0,1	553,82 501,46	- -	55	50	- -	4,5900 -	0,46 -
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ17-2-4***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 4		*4,59*						*109,25*	*501,46*
		М а т е р і а л и									
	С111-136	*Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм*	*т*	*0,0002*	*170407,63*		*34,08*				
	С111-782	*Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг*	*т*	*0,0001*	*90507,62*		*9,05*				
	С111-1483	*Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм*	*т*	*0,00014*	*65927,43*		*9,23*				
		Разом матеріалів					*52,36*				
958	& С1-1044-33 варіант 1	Адресна табличка	шт	1	306,18 -	- -	306	-	- -	- -	- -
959	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	10,6239	12895,19 4450,71	- -	136997	47284	- -	45,4200 -	482,54 -
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ8-36-2***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 3,1		*45,42*						*97,99*	*4450,71*
		М а т е р і а л и									
	С111-1843	*Сталеві деталі риштувань*	*т*	*0,035*	*144032,10*		*5041,12*				
	С123-517-У	*Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм*	*м2*	*3,4*	*963,42*		*3275,63*				
	С123-521	*Дерев'яні деталі риштувань*	*м3*	*0,009*	*14191,79*		*127,73*				
		Разом матеріалів					*8444,48*				
		Разом прямі витрати по відділу 7					2098644	593700	- -		5149,48 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					2098644				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1504944				
		всього заробітна плата, грн.					593700				
		Загальновиробничі витрати, грн.					296764				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					617,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					104616				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2395408**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С111-2012-13	*Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174*	*кг*	*270*	*117,19*		*31641,30*				
	С111-2014-5	*Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro*	*кг*	*20*	*135,77*		*2715,40*				
	С111-2014-6	*Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17*	*л*	*17*	*65,54*		*1114,18*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,24*	*80,40*		*19,30*				
	С1545-42 варіант 1	*Дюбелі монтажні*	*100шт*	*0,11*	*789,38*		*86,83*				
	С1550-25	*Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm*	*м2*	*115*	*52,84*		*6076,60*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*23,0432*	*8,43544*		*194,38*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,2042*	*159,41*		*32,55*				
		Разом матеріалів					*71354,51*				
961	С114-167-У варіант 6	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 120 мм	м2	759,084	417,22 -	- -	316705	-	- -	- -	- -
962	С1545-43 варіант 1	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	59,6	510,49 -	- -	30425	-	- -	- -	- -
		--- утеплення укосів ---									
963	*КБ15-78-3*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм*	*100 м2*	*0,7483*	*132513,97* *56537,06*	*-* *-*	*99160*	*42307*	*-* *-*	*480,8800* *-*	*359,84* *-*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ15-78-3***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 4,5*		*480,88*						*117,57*	*56537,06*
		Машини, врахованні в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ203-401	*Лебідки електричні, тягове зусилля до 5, 79 кН [0,59 т]*	*маш.год*	*23,8*							
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*22,32*							
	КБМ270-135	*Перфоратори електричні*	*маш.год*	*19,15*							
		Матеріали									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*11*	*352,14*		*3873,54*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,45*	*18,41*		*8,28*				
	С111-1844-1	*Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані*	*м*	*336*	*7,01*		*2355,36*				
	С111-2011-2	*Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83 pro*	*кг*	*610*	*18,46*		*11260,60*				
	С111-2011-4	*Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro*	*кг*	*610*	*25,25*		*15402,50*				
	С111-2012-13	*Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174*	*кг*	*275*	*117,19*		*32227,25*				
	С111-2014-5	*Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro*	*кг*	*20*	*135,77*		*2715,40*				
	С111-2014-6	*Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17*	*л*	*17*	*65,54*		*1114,18*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,264*	*80,40*		*21,23*				
	С1550-25	*Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm*	*м2*	*128*	*52,84*		*6763,52*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*23,3674*	*8,43544*		*197,11*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,238*	*159,41*		*37,94*				
		Разом матеріалів					*75976,91*				
964	С114-167-У варіант 1	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 20 мм	м2	76,3266	178,29 -	- -	13608	-	- -	- -	- -
965	С1545-43 варіант 1	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	6	510,49 -	- -	3063	-	- -	- -	- -
966	С1550-60 варіант 3	Стартовий профіль СТ340 шириною 120 мм	м.п.	73,65	44,19 -	- -	3255	-	- -	- -	- -
967	С1550-60 варіант 7	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/03	м.п.	789,29	54,08 -	- -	42685	-	- -	- -	- -
968	С1550-60 варіант 4	Кутик з склосіткою та капельником Ceresit CT 340 D/29.2	м.п.	160,55	40,92 -	- -	6570	-	- -	- -	- -
		--- утеплення димарів ---									
969	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,602*	*120482,31* *49127,80*	- -	*72530*	*29575*	- -	*417,8600* -	*251,55* -
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ15-78-1***				
		Заробітна плата									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда робітників - будівельників		*417,86*						*117,57*	*49127,80*
		Середній розряд робіт 4,5									
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ203-401	*Лебідки електричні, тягове зусилля до 5, 79 кН [0,59 т]*	*маш.год*	*20,42*							
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*16,67*							
	КБМ270-135	*Перфоратори електричні*	*маш.год*	*26,04*							
		Матеріали									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*9,2*	*352,14*		*3239,69*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,45*	*18,41*		*8,28*				
	С111-2011-2	*Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83 pro*	*кг*	*600*	*18,46*		*11076,00*				
	С111-2011-4	*Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro*	*кг*	*600*	*25,25*		*15150,00*				
	С111-2012-13	*Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174*	*кг*	*270*	*117,19*		*31641,30*				
	С111-2014-5	*Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro*	*кг*	*20*	*135,77*		*2715,40*				
	С111-2014-6	*Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17*	*л*	*17*	*65,54*		*1114,18*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,24*	*80,40*		*19,30*				
	С1545-42 варіант 1	*Дюбелі монтажні*	*100шт*	*0,11*	*789,38*		*86,83*				
	С1550-25	*Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm*	*м2*	*115*	*52,84*		*6076,60*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*23,0432*	*8,43544*		*194,38*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,2042*	*159,41*		*32,55*				
		Разом матеріалів					*71354,51*				
970	С114-167-У варіант 3	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 120 мм	м2	61,404	439,66 -	- -	26997	-	- -	- -	- -
971	С1545-43 варіант 1	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	4,8	510,49 -	- -	2450	-	- -	- -	- -
972	С1550-60 варіант 5	Профіль примикаючий з склосіткою Ceresit CT 340 A/03	м.п.	415,35	36,87 -	- -	15314	-	- -	- -	- -
973	*КБ15-185-2*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100м2*	*4,1113*	*2506,34* *2506,34*	- -	*10304*	*10304*	- -	*25,9000* -	*106,48* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ15-185-2**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*25,9*						*96,77*	*2506,34*
		Середній розряд робіт 3									
974	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	1644,52	25,25 -	- -	41524	-	- -	- -	- -
975	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	472,7995	52,84 -	- -	24983	-	- -	- -	- -
976	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	10,702	12895,19 4450,71	- -	138004	47631	- -	45,4200 -	486,08 -
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ8-36-2**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*45,42*						*97,99*	*4450,71*
		Середній розряд робіт 3,1									
		Матеріали									
	С111-1843	*Сталеві деталі риштувань*	*т*	*0,035*	*144032,10*		*5041,12*				
	С123-517-У	*Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм*	*м2*	*3,4*	*963,42*		*3275,63*				
	С123-521	*Дерев'яні деталі риштувань*	*м3*	*0,009*	*14191,79*		*127,73*				
		Разом матеріалів					*8444,48*				
		Разом прямі витрати по відділу 8					1744206	495426	- -		4313,66 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1744206				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1248780				
		всього заробітна плата, грн.					495426				
		Загальновиробничі витрати, грн.					248177				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					517,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					87637				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1992383**				
		Всього по відділу 8					**1992383**				
		Відділ 9. Шахти димоходів									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---------- - Шахта димоходу ДМ-1 ---------- -									
977	КБ9-24-1	Монтаж каркасу	1т	0,25564	13470,67 8976,72	4215,36 1595,95	3444	2295	1078 408	90,4000 11,7976	23,11 3,02
		Розрахунок одиничної вартості					КБ9-24-1				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 3,2		90,4						99,3	8976,72
		Машини та механізми									
	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	0,83		425,21 172,97			352,92 143,57		
	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш.год	0,13		641,66 219,06			83,42 28,48		
	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш.год	5,14		723,84 276,60			3720,54 1421,72		
	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1		58,48 2,18			58,48 2,18		
		Разом машин та механізмів							4215,36 1595,95		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	1							
	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,9							
		Матеріали									
	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00044	90685,32		39,90				
	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм	т	0,00001	49766,10		0,50				
	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001	228324,52		22,83				
	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,95	15,98		31,16				
	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003	35400,00		1,06				
	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0004	115191,65		46,08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С112-23	*Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт*	*м3*	*0,00103*	*14607,95*		*15,05*				
	С121-756	*Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т*	*т*	*0,0002*	*101006,04*		*20,20*				
	С1113-21	*Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева*	*т*	*0,00031*	*120877,08*		*37,47*				
	С1113-156	*Розчинник, марка Р-4*	*т*	*0,00006*	*73785,46*		*4,43*				
	С1537-97	*Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм*	*10м*	*0,0187*	*697,62*		*13,05*				
	С1546-66	*Пропан-бутан технічний*	*м3*	*0,59*	*79,00*		*46,61*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*0,03*	*8,43544*		*0,25*				
		Разом матеріалів					*278,59*				
978	КБ9-75-2	Виготовлення каркасу	1т	0,270978	27359,21	7443,55	7414	5090	2017	176,0000	47,69
				4	18782,72	505,42			137	4,1760	1,13
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ9-75-2***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*176*						*106,72*	*18782,72*
		Середній розряд робіт 3,8									
		Машини та механізми									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,5*		*406,42*			*203,21*		
						145,30			*72,65*		
	КБМ202-1102	*Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*1,1*		*701,95*			*772,15*		
						209,22			*230,14*		
	КБМ204-1000	*Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А*	*маш.год*	*43*		*147,81*			*6355,83*		
						4,37			*187,91*		
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*0,8*		*118,97*			*95,18*		
						12,58			*10,06*		
	КБМ233-1002	*Верстати свердлильні*	*маш.год*	*2,4*		*7,16*			*17,18*		
						1,94			*4,66*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом машин та механізмів							*7443,55*		
									505,42		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ204-1100	*Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг*	*маш.год*	*43*							
	КБМ233-301	*Машини шліфувальні електричні*	*маш.год*	*0,4*							
	КБМ270-106	*Апарат для газового зварювання і різання*	*маш.год*	*0,9*							
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*0,3*							
		Матеріали									
	С111-324	*Кисень технічний газоподібний*	*м3*	*0,6*	*15,98*		*9,59*				
	С111-1521	*Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42*	*т*	*0,019*	*55642,62*		*1057,21*				
	С111-1639	*Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм*	*шт*	*0,1*	*430,97*		*43,10*				
	С1546-66	*Пропан-бутан технічний*	*м3*	*0,103*	*79,00*		*8,14*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*1,616*	*8,43544*		*13,63*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,008*	*159,41*		*1,28*				
		Разом матеріалів					*1132,94*				
979	С1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,03604	31000,00	-	1117	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
980	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,2349278	31000,00	-	7283	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
981	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,7232	83575,23	220,78	60442	9294	160	132,8000	96,04
					12851,06	69,95			51	0,5247	0,38
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ12-15-1***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*132,8*						*96,77*	*12851,06*
		Середній розряд робіт 3									
		Машини та механізми									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,09*		*406,42*			*36,58*		
						145,30			*13,08*		
	КБМ202-1141	*Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*0,27*		*682,24*			*184,20*		
						210,63			*56,87*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом машин та механізмів							*220,78*		
									69,95		
		М а т е р і а л и									
	С111-191	*Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм*	*т*	*0,004*	*56912,48*		*227,65*				
	С111-795	*Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм*	*т*	*0,012*	*51266,76*		*615,20*				
	С111-1798	*Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм*	*т*	*0,57*	*122211,47*		*69660,54*				
		Разом матеріалів					*70503,39*				
982	& С111-1800-2 варіант 1	Сталь листова оцинкована 0,6 мм	м2	79,552	278,55 -	- -	22159	-	- -	- -	- -
983	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,08	1809,55 577,57	93,86 7,81	145	46	8 1	4,7800 0,0720	0,38 0,01
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ13-16-6***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 4,7*		*4,78*						*120,83*	*577,57*
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,01*		*406,42* *145,30*			*4,06* *1,45*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,01*		*556,36* *151,86*			*5,56* *1,52*		
	КБМ205-401	*Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв*	*маш.год*	*1,12*		*57,62* *2,18*			*64,53* *2,44*		
	КБМ234-201	*Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год*	*маш.год*	*1,12*		*17,59* *2,14*			*19,70* *2,40*		
		Разом машин та механізмів							*93,86* *7,81*		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ203-405	*Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]*	*маш.год*	*0,02*							
		М а т е р і а л и									
	С1113-21	*Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева*	*т*	*0,009*	*120877,08*		*1087,89*				
	С1113-77	*Ксилол нафтовий, марка А*	*т*	*0,0015*	*33338,48*		*50,01*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*0,0224*	*8,43544*		*0,19*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,0002*	*159,41*		*0,03*				
		Разом матеріалів					*1138,12*				
984	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,08	3302,18 431,50	68,14 8,75	264	35	5 1	3,6200 0,0804	0,29 0,01
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ13-26-6***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 4,6*		*3,62*						*119,2*	*431,50*
		Машини та механізми									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,02*		*406,42* *145,30*			*8,13* *2,91*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,02*		*556,36* *151,86*			*11,13* *3,04*		
	КБМ205-401	*Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв*	*маш.год*	*0,65*		*57,62* *2,18*			*37,45* *1,42*		
	КБМ234-201	*Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год*	*маш.год*	*0,65*		*17,59* *2,14*			*11,43* *1,39*		
		Разом машин та механізмів							*68,14* *8,75*		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ203-405	*Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]*	*маш.год*	*0,02*							
		Матеріали									
	С111-1292	*Уайт-спірит*	*т*	*0,0014*	*3904,41*		*5,47*				
	С1113-246	*Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра*	*т*	*0,019*	*147203,02*		*2796,86*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*0,0224*	*8,43544*		*0,19*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,0002*	*159,41*		*0,03*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом матеріалів					*2802,54*				
985	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	2,3448	1795,02 1786,12	- -	4209	4188	- -	16,9300 -	39,70 -
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ26-33-1***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*16,93*						*105,5*	*1786,12*
		Середній розряд робіт 3,7									
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ203-403	*Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]*	*маш.год*	*1,2*							
		Матеріали Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*0,828*	*8,43544*		*6,98*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,012*	*159,41*		*1,91*				
		Разом матеріалів					*8,90*				
986	С114-167-У варіант 3	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 120 мм	м2	19,9308	439,66 -	- -	8763	-	- -	- -	- -
		---------- - Шахта димоходу ДМ-2 ---------- -									
987	*КБ9-24-1*	*Монтаж каркасу*	*1т*	*0,5768*	*13470,67* *8976,72*	*4215,36* *1595,95*	*7770*	*5178*	*2431* *921*	*90,4000* *11,7976*	*52,14* *6,80*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ9-24-1***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*90,4*						*99,3*	*8976,72*
		Середній розряд робіт 3,2									
		Машини та механізми									
	КБМ201-13	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*0,83*		*425,21* *172,97*			*352,92* *143,57*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш.год	0,13		641,66 219,06			83,42 28,48		
	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш.год	5,14		723,84 276,60			3720,54 1421,72		
	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1		58,48 2,18			58,48 2,18		
		Разом машин та механізмів							4215,36 1595,95		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	1							
	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,9							
		Матеріали									
	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00044	90685,32		39,90				
	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм	т	0,00001	49766,10		0,50				
	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001	228324,52		22,83				
	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,95	15,98		31,16				
	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003	35400,00		1,06				
	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0004	115191,65		46,08				
	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,00103	14607,95		15,05				
	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	101006,04		20,20				
	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00031	120877,08		37,47				
	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00006	73785,46		4,43				
	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,0187	697,62		13,05				
	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,59	79,00		46,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*0,03*	*8,43544*		*0,25*				
		Разом матеріалів					*278,59*				
988	КБ9-75-2	Виготовлення каркасу	1т	0,611408	27359,21	7443,55	16728	11484	4551	176,0000	107,61
					18782,72	505,42			309	4,1760	2,55
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ9-75-2***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*176*						*106,72*	*18782,72*
		Середній розряд робіт 3,8									
		Машини та механізми									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,5*		*406,42*			*203,21*		
						145,30			*72,65*		
	КБМ202-1102	*Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*1,1*		*701,95*			*772,15*		
						209,22			*230,14*		
	КБМ204-1000	*Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А*	*маш.год*	*43*		*147,81*			*6355,83*		
						4,37			*187,91*		
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*0,8*		*118,97*			*95,18*		
						12,58			*10,06*		
	КБМ233-1002	*Верстати свердлильні*	*маш.год*	*2,4*		*7,16*			*17,18*		
						1,94			*4,66*		
		Разом машин та механізмів							*7443,55*		
									505,42		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ204-1100	*Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг*	*маш.год*	*43*							
	КБМ233-301	*Машини шліфувальні електричні*	*маш.год*	*0,4*							
	КБМ270-106	*Апарат для газового зварювання і різання*	*маш.год*	*0,9*							
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*0,3*							
		Матеріали									
	С111-324	*Кисень технічний газоподібний*	*м3*	*0,6*	*15,98*		*9,59*				
	С111-1521	*Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42*	*т*	*0,019*	*55642,62*		*1057,21*				
	С111-1639	*Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм*	*шт*	*0,1*	*430,97*		*43,10*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1546-66	*Пропан-бутан технічний*	*м3*	*0,103*	*79,00*		*8,14*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*1,616*	*8,43544*		*13,63*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,008*	*159,41*		*1,28*				
		Разом матеріалів					*1132,94*				
989	С1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,08056	31000,00	-	2497	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
990	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,530848	31000,00	-	16456	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
991	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	1,8188	83575,23	220,78	152007	23374	402	132,8000	241,54
					12851,06	69,95			127	0,5247	0,95
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ12-15-1***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*132,8*						*96,77*	*12851,06*
		Середній розряд робіт 3									
		Машини та механізми									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,09*		*406,42*			*36,58*		
						145,30			*13,08*		
	КБМ202-1141	*Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*0,27*		*682,24*			*184,20*		
						210,63			*56,87*		
		Разом машин та механізмів							*220,78*		
									69,95		
		Матеріали									
	С111-191	*Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм*	*т*	*0,004*	*56912,48*		*227,65*				
	С111-795	*Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм*	*т*	*0,012*	*51266,76*		*615,20*				
	С111-1798	*Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм*	*т*	*0,57*	*122211,47*		*69660,54*				
		Разом матеріалів					*70503,39*				
992	& С111-1800-2 варіант 1	Сталь листова оцинкована 0,6 мм	м2	200,068	278,55	-	55729	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
993	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,172	1809,55	93,86	311	99	16	4,7800	0,82
					577,57	7,81			1	0,0720	0,01
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ13-16-6***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*4,78*						*120,83*	*577,57*
		Середній розряд робіт 4,7									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,01*		*406,42*			*4,06*		
						145,30			*1,45*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,01*		*556,36*			*5,56*		
						151,86			*1,52*		
	КБМ205-401	*Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв*	*маш.год*	*1,12*		*57,62*			*64,53*		
						2,18			*2,44*		
	КБМ234-201	*Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год*	*маш.год*	*1,12*		*17,59*			*19,70*		
						2,14			*2,40*		
		Разом машин та механізмів							*93,86*		
									7,81		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ203-405	*Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]*	*маш.год*	*0,02*							
		М а т е р і а л и									
	С1113-21	*Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева*	*т*	*0,009*	*120877,08*		*1087,89*				
	С1113-77	*Ксилол нафтовий, марка А*	*т*	*0,0015*	*33338,48*		*50,01*				
		Е н е р г о н о с і ї м а ш и н, в р а х о в а н и х в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*0,0224*	*8,43544*		*0,19*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,0002*	*159,41*		*0,03*				
		Разом матеріалів					*1138,12*				
994	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,172	3302,18	68,14	568	74	12	3,6200	0,62
					431,50	8,75			2	0,0804	0,01
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ13-26-6***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*3,62*						*119,2*	*431,50*
		Середній розряд робіт 4,6									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,02		406,42 145,30			8,13 2,91		
	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,02		556,36 151,86			11,13 3,04		
	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш.год	0,65		57,62 2,18			37,45 1,42		
	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш.год	0,65		17,59 2,14			11,43 1,39		
		Разом машин та механізмів							68,14 8,75		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш.год	0,02							
		Матеріали									
	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,0014	3904,41		5,47				
	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,019	147203,02		2796,86				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0224	8,43544		0,19				
	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0002	159,41		0,03				
		Разом матеріалів					2802,54				
995	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	4,848	1795,02 1786,12	- -	8702	8659	- -	16,9300 -	82,08 -
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ26-33-1***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 3,7		16,93					105,5	1786,12	
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш.год	1,2							
		Матеріали									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*0,828*	*8,43544*		*6,98*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,012*	*159,41*		*1,91*				
		Разом матеріалів					*8,90*				
996	С114-167-У варіант 3	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 120 мм	м2	41,208	439,66 -	- -	18118	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по відділу 9					394126	69816	10680 1958		692,02 14,87
		Разом будівельні роботи, грн.					394126				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					313630				
		всього заробітна плата, грн.					71774				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37838				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					81,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13771				
		Всього будівельні роботи, грн.					**431964**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		М а т е р і а л и									
	С1425-11683	*Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100*	*м3*	*0,61*	*2366,67*		*1443,67*				
		Разом матеріалів					*1443,67*				
998	К589121-К925 варіант 1	Сходові марші 1ЛМ 30.14.15-4	шт	12	9100,00 -	- -	109200	-	- -	- -	- -
999	КБ7-47-2	Установлення сходових площадок масою більше 1 т	100шт	0,16	77192,46 36255,08	38717,86 15875,39	12351	5801	6195 2540	343,6500 134,2889	54,98 21,49
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ7-47-2***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*343,65*						*105,5*	*36255,08*
		Середній розряд робіт 3,7									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*32,25*		*406,42* *145,30*			*13107,05* *4685,93*		
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*66,99*		*369,65* *166,56*			*24762,85* *11157,85*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*14,5*		*58,48* *2,18*			*847,96* *31,61*		
		Разом машин та механізмів							*38717,86* *15875,39*		
		М а т е р і а л и									
	С111-1529	*Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42*	*т*	*0,01*	*56284,86*		*562,85*				
	С1425-11683	*Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100*	*м3*	*0,7*	*2366,67*		*1656,67*				
		Разом матеріалів					*2219,52*				
1000	К589121-М049 варіант 1	Сходові площадки залізобетонні марки 2СП28.14-4	шт	14	6800,00 -	- -	95200	-	- -	- -	- -
1001	К589121-М054 варіант 1	Сходові площадки залізобетонні марки 2СП25.12-4	шт	2	6800,00 -	- -	13600	-	- -	- -	- -
1002	КБ7-59-1	Укладання сходів по готовій основі з окремих східців гладких	100м	0,34	18588,74 16137,63	1768,09 612,48	6320	5487	601 208	156,6000 5,3538	53,24 1,82
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ7-59-1***				
		З а р о б і т н а п л а т а									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда робітників - будівельників		*156,6*						*103,05*	*16137,63*
		Середній розряд робіт 3,5									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*3,36*		*406,42*			*1365,57*		
						145,30			*488,21*		
	КБМ202-1141	*Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*0,59*		*682,24*			*402,52*		
						210,63			*124,27*		
		Разом машин та механізмів							*1768,09*		
									612,48		
		М а т е р і а л и									
	С1425-11681	*Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50*	*м3*	*0,25*	*2732,06*		*683,02*				
		Разом матеріалів					*683,02*				
1003	К589111-47 варіант 1	Сходинка залізобетонна СС14-1	шт	12	920,00	-	11040	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1004	К589111-47 варіант 2	Сходинка залізобетонна СС11-1	шт	22	780,00	-	17160	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1005	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,26	8696,97	5974,32	2261	554	1553	21,4600	5,58
					2130,98	2341,29			609	20,4483	5,32
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ7-44-10***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*21,46*						*99,3*	*2130,98*
		Середній розряд робіт 3,2									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*9,27*		*406,42*			*3767,51*		
						145,30			*1346,93*		
	КБМ202-128	*Крани баштові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*5,97*		*369,65*			*2206,81*		
						166,56			*994,36*		
		Разом машин та механізмів							*5974,32*		
									2341,29		
		М а т е р і а л и									
	С1425-11683	*Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100*	*м3*	*0,25*	*2366,67*		*591,67*				
		Разом матеріалів					*591,67*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1006	К582821-632 варіант 1	Перемички з/б марки 5ПБ34-20	шт	16	2084,20 -	- -	33347	-	- -	- -	- -
1007	К582821-592 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ34-4	шт	8	790,00 -	- -	6320	-	- -	- -	- -
1008	К582821-585 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ21-8	шт	2	530,00 -	- -	1060	-	- -	- -	- -
1009	КБ6-18-9	Улаштування перемичок	100м3	0,048	806011,11 166102,11	38804,15 12890,93	38689	7973	1863 619	1593,0000 106,1401	76,46 5,09
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ6-18-9***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 3,6		*1593*						*104,27*	*166102,11*
		Машини та механізми									
	КБМ202-129	*Крани баштові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*64,98*		*436,63* *187,38*			*28372,22* *12175,95*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*1,77*		*556,36* *151,86*			*984,76* *268,79*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*137,45*		*58,48* *2,18*			*8038,08* *299,64*		
	КБМ233-261	*Верстат трубозгинальний гідравлічний*	*маш.год*	*6,41*		*22,35* *1,98*			*143,26* *12,69*		
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*10,64*		*118,97* *12,58*			*1265,84* *133,85*		
		Разом машин та механізмів							*38804,15* *12890,93*		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ211-101	*Бадді, місткість 2 м3*	*маш.год*	*64,9*							
	КБМ270-117	*Вібратори глибинні*	*маш.год*	*55*							
		Матеріали									
	С111-253	*Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1*	*т*	*0,077*	*5664,45*		*436,16*				
	С111-816	*Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм*	*т*	*0,036*	*50410,00*		*1814,76*				
	С111-1513	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42*	*т*	*0,125*	*57111,87*		*7138,98*				
	С111-1853-4	*Цвяхи будівельні 4,0х120 мм*	*т*	*0,066*	*40962,91*		*2703,55*				
	С112-25	*Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт*	*м3*	*1,04*	*9469,06*		*9847,82*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С112-32	*Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт*	*м3*	*1,4*	*16152,92*		*22614,09*				
	С112-57	*Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт*	*м3*	*1,37*	*9093,06*		*12457,49*				
	С123-514-У	*Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм*	*м2*	*108,1*	*679,52*		*73456,11*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,231*	*80,40*		*18,57*				
	С1424-11621	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм*	*м3*	*101,5*	*4634,80*		*470432,20*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*11,55*	*8,43544*		*97,43*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,55*	*159,41*		*87,68*				
		Разом матеріалів					*601104,85*				
1010	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,176	29883,33 -	- -	5259	-	- -	- -	- -
1011	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,2144	29800,00 -	- -	6389	-	- -	- -	- -
1012	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0026*	*488815,40* *77190,14*	*18850,21* *7286,67*	*1271*	*201*	*49* *19*	*758,7000* *59,7528*	*1,97* *0,16*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ6-22-12***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*758,7*						*101,74*	*77190,14*
		Середній розряд робіт 3,4									
		Машини та механізми									
	КБМ202-129	*Крани баштові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*37,95*		*436,63* *187,38*			*16570,11* *7111,07*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,35*		*556,36* *151,86*			*194,73* *53,15*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*24,2*		*58,48* *2,18*			*1415,22* *52,76*		
	КБМ233-261	*Верстат трубозгинальний гідравлічний*	*маш.год*	*3,05*		*22,35* *1,98*			*68,17* *6,04*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	5,06		118,97 12,58			601,99 63,65		
		Разом машин та механізмів							18850,21 7286,67		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	28,9							
	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	31,5							
		Матеріали									
	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,021	38907,47		817,06				
	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,029	57111,87		1656,24				
	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,6	9194,65		5516,79				
	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,83	8981,17		16435,54				
	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	97,4	679,52		66185,25				
	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	101,5	2975,00		301962,50				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	17,955	8,43544		151,46				
	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,315	159,41		50,21				
		Разом матеріалів					392775,05				
1013	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0514	28730,00 -	- -	1477	-	- -	- -	- -
1014	КБ9-29-1	Монтаж драбини	1т	0,1	11751,49 4934,73	6145,24 2171,81	1175	493	615 217	46,2400 16,0249	4,62 1,60
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ9-29-1**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 3,8		46,24						106,72	4934,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ201-13	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*0,85*		*425,21* *172,97*			*361,43* *147,02*		
	КБМ202-403	*Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т*	*маш.год*	*0,1*		*641,66* *219,06*			*64,17* *21,91*		
	КБМ202-1243	*Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т*	*маш.год*	*7,79*		*624,85* *253,09*			*4867,58* *1971,57*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*13,74*		*58,48* *2,18*			*803,52* *29,95*		
	КБМ204-1400	*Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С*	*маш.год*	*0,62*		*78,30* *2,18*			*48,55* *1,35*		
		Разом машин та механізмів							*6145,24* *2171,81*		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ203-204	*Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т*	*маш.год*	*1,38*							
	КБМ204-1100	*Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг*	*маш.год*	*13,74*							
	КБМ270-106	*Апарат для газового зварювання і різання*	*маш.год*	*3,9*							
		М а т е р і а л и									
	С111-98	*Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм*	*т*	*0,00044*	*90685,32*		*39,90*				
	С111-179	*Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм*	*т*	*0,00001*	*49766,10*		*0,50*				
	С111-309	*Канати прядив'яні просочені*	*т*	*0,0001*	*228324,52*		*22,83*				
	С111-324	*Кисень технічний газоподібний*	*м3*	*1,95*	*15,98*		*31,16*				
	С111-797	*Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм*	*т*	*0,00003*	*35400,00*		*1,06*				
	С111-1019	*Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0*	*т*	*0,00194*	*33506,93*		*65,00*				
	С111-1504	*Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42*	*т*	*0,0004*	*115191,65*		*46,08*				
	С111-1515	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46*	*т*	*0,004*	*59439,49*		*237,76*				
	С112-23	*Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт*	*м3*	*0,00103*	*14607,95*		*15,05*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-756	*Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т*	*т*	*0,001*	*101006,04*		*101,01*				
	С1113-21	*Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева*	*т*	*0,00031*	*120877,08*		*37,47*				
	С1113-156	*Розчинник, марка Р-4*	*т*	*0,00006*	*73785,46*		*4,43*				
	С1537-97	*Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм*	*10м*	*0,0187*	*697,62*		*13,05*				
	С1546-66	*Пропан-бутан технічний*	*м3*	*0,59*	*79,00*		*46,61*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*0,4122*	*8,43544*		*3,48*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,0138*	*159,41*		*2,20*				
	С1999-9006	*Гідравлічна рідина*	*кг*	*0,0276*	*142,97*		*3,95*				
		Разом матеріалів					*671,52*				
1015	С121-650 варіант 1	Драбина СГ28	т	0,1	126551,28 -	- -	12655	-	- -	- -	- -
1016	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,032	1809,55 577,57	93,86 7,81	58	18	3 -	4,7800 0,0720	0,15 -
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ13-16-6***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 4,7		*4,78*						*120,83*	*577,57*
		Машини та механізми									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,01*		*406,42* 145,30			*4,06* 1,45		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,01*		*556,36* 151,86			*5,56* 1,52		
	КБМ205-401	*Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв*	*маш.год*	*1,12*		*57,62* 2,18			*64,53* 2,44		
	КБМ234-201	*Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год*	*маш.год*	*1,12*		*17,59* 2,14			*19,70* 2,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом машин та механізмів							*93,86*		
									7,81		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ203-405	*Лебідки електричні, тягове зусилля до 49, 05 кН [5 т]*	*маш.год*	*0,02*							
		Матеріали									
	С1113-21	*Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева*	*т*	*0,009*	*120877,08*		*1087,89*				
	С1113-77	*Ксилол нафтовий, марка А*	*т*	*0,0015*	*33338,48*		*50,01*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*0,0224*	*8,43544*		*0,19*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,0002*	*159,41*		*0,03*				
		Разом матеріалів					*1138,12*				
101 7	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,032	3302,18 431,50	68,14 8,75	106	14	2 -	3,6200 0,0804	0,12 -
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ13-26-6***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*3,62*						*119,2*	*431,50*
		Середній розряд робіт 4,6									
		Машини та механізми									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,02*		*406,42* *145,30*			*8,13* *2,91*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,02*		*556,36* *151,86*			*11,13* *3,04*		
	КБМ205-401	*Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв*	*маш.год*	*0,65*		*57,62* *2,18*			*37,45* *1,42*		
	КБМ234-201	*Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год*	*маш.год*	*0,65*		*17,59* *2,14*			*11,43* *1,39*		
		Разом машин та механізмів							*68,14*		
									8,75		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ203-405	*Лебідки електричні, тягове зусилля до 49, 05 кН [5 т]*	*маш.год*	*0,02*							
		М а т е р і а л и									
	С111-1292	*Уайт-спірит*	*т*	*0,0014*	*3904,41*		*5,47*				
	С1113-246	*Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра*	*т*	*0,019*	*147203,02*		*2796,86*				
		Е н е р г о н о с і ї м а ш и н, в р а х о в а н и х в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*0,0224*	*8,43544*		*0,19*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,0002*	*159,41*		*0,03*				
		Разом матеріалів					*2802,54*				
1018	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,996	11572,91 10348,28	5,71 5,00	11527	10307	6 5	100,4200 0,0444	100,02 0,04
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-182-2***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*100,42*						*103,05*	*10348,28*
		Середній розряд робіт 3,5									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,04*		*142,87* *124,97*			*5,71* *5,00*		
		Разом машин та механізмів							*5,71* *5,00*		
		М а т е р і а л и									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*0,8*	*352,14*		*281,71*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,5*	*18,41*		*9,21*				
	С111-1624-2	*Ґрунтовка глибокого проникнення*	*л*	*14,43*	*64,07*		*924,53*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,0432*	*80,40*		*3,47*				
		Разом матеріалів					*1218,92*				
1019	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,996	2354,45 2346,69	4,29 3,75	2345	2337	4 4	21,4800 0,0333	21,39 0,03
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-182-3***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*21,48*						*109,25*	*2346,69*
		Середній розряд робіт 4									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,03*		*142,87*			*4,29*		
						124,97			*3,75*		
		Разом машин та механізмів							*4,29*		
									3,75		
		М а т е р і а л и									
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,0432*	*80,40*		*3,47*				
		Разом матеріалів					*3,47*				
1020	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	134,46	31,94	-	4295	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1021	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування стель акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*0,996*	*18326,62*	*2,86*	*18253*	*8298*	*3*	*80,8500*	*80,53*
					8331,59	*2,50*			*2*	*0,0222*	*0,02*
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ15-179-4***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*80,85*						*103,05*	*8331,59*
		Середній розряд робіт 3,5									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,02*		*142,87*			*2,86*		
						124,97			*2,50*		
		Разом машин та механізмів							*2,86*		
									2,50		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ270-126	*Фарборозпилювачі ручні*	*маш.год*	*8,17*							
		М а т е р і а л и									
	С111-1604	*Папір шліфувальний*	*м2*	*0,84*	*352,14*		*295,80*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,31*	*18,41*		*5,71*				
	С111-2016-6 варіант 1	*Інтер'єрна акрилова фарба CERESIT IN 57 тонована в колір*	*л*	*46*	*201,33*		*9261,18*				
	С1550-53	*Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер*	*кг*	*3,51*	*122,36*		*429,48*				
		Разом матеріалів					*9992,17*				
1022	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,89	8524,50	1066,12	7587	5716	949	60,1800	53,56
					6422,41	245,38			218	2,2464	2,00
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ7-60-4***				
		З а р о б і т н а п л а т а									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда робітників - будівельників		*60,18*						*106,72*	*6422,41*
		Середній розряд робіт 3,8									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*1,58*		*406,42* *145,30*			*642,14* *229,57*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*7,25*		*58,48* *2,18*			*423,98* *15,81*		
		Разом машин та механізмів							*1066,12* *245,38*		
		М а т е р і а л и									
	С111-1356	*Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках*	*т*	*0,15*	*3154,16*		*473,12*				
	С111-1529	*Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42*	*т*	*0,01*	*56284,86*		*562,85*				
		Разом матеріалів					*1035,97*				
1023	С121-394 варіант 2	Огородження з нержавіючої полірованої сталі (стійки діам. 38 мм, поручень, діам. 42, 4 мм, ригелі наповнення діам. 12 мм)	пм	89	2603,44 -	- -	231706	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по відділу 10					658996	51144	16070 6229		490,90 52,61
		Разом будівельні роботи, грн.					658996				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					591782				
		всього заробітна плата, грн.					57373				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30157				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11040				
		Всього будівельні роботи, грн.					**689153**				
		Всього по відділу 10					**689153**				
		Відділ 11. Ганки і пандуси									
		ГАНОК Гн-1									
1024	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	1 м3	3,7	3050,82 462,56	460,10 139,10	11288	1711	1702 515	4,7800 1,3014	17,69 4,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ11-2-4**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*4,78*						*96,77*	*462,56*
		Середній розряд робіт 3									
		Машини та механізми									
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,06*		*556,36*			*33,38*		
						151,86			*9,11*		
	КБМ205-102	*Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв*	*маш.год*	*1,05*		*406,40*			*426,72*		
						123,80			*129,99*		
		Разом машин та механізмів							*460,10*		
									139,10		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ233-1100	*Трамбівки пневматичні при роботі від компресора*	*маш.год*	*1,05*							
		Матеріали									
	С1421-9474	*Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300*	*м3*	*0,18*	*1741,83*		*313,53*				
	С1421-9476	*Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300*	*м3*	*0,09*	*1516,60*		*136,49*				
	С1421-9478	*Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300*	*м3*	*1*	*1171,17*		*1171,17*				
	С1421-9479-1	*Клинець, марка 300*	*м3*	*0,092*	*1836,85*		*168,99*				
	С1421-9479-2	*Кам'яний дріб'язок, марка 300*	*м3*	*0,184*	*1836,85*		*337,98*				
		Разом матеріалів					*2128,16*				
1025	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 20 (М 250) крупність заповнювача 20-40мм	1 м3	10,6	3473,46	5,56	36819	5724	59	5,5800	59,15
					539,98	1,52			16	0,0139	0,15
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ11-2-9**				
		Заробітна плата									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда робітників - будівельників		*5,58*						*96,77*	*539,98*
		Середній розряд робіт 3									
		Машини та механізми									
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,01*		*556,36*			*5,56*		
						151,86			*1,52*		
		Разом машин та механізмів							*5,56*		
									1,52		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*0,65*							
		Матеріали									
	С111-595	*Мастика бітумно-латексна покрівельна*	*т*	*0,002*	*21351,87*		*42,70*				
	С112-138	*Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт*	*м3*	*0,001*	*9234,69*		*9,23*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,35*	*80,40*		*28,14*				
	С1421-10634	*Пісок природний, рядовий*	*м3*	*0,31*	*618,33*		*191,68*				
	С1424-11613	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм*	*м3*	*1,02*	*2600,00*		*2652,00*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*0,3705*	*8,43544*		*3,13*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,0065*	*159,41*		*1,04*				
		Разом матеріалів					*2927,92*				
1026	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	1 т	0,65285	1790,99	279,72	1169	888	183	13,5300	8,83
					1360,04	86,36			56	0,6150	0,40
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ6-11-11***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*13,53*						*100,52*	*1360,04*
		Середній розряд робіт 3,3									
		Машини та механізми									
	КБМ202-1141	*Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*0,41*		*682,24*			*279,72*		
						210,63			*86,36*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом машин та механізмів							*279,72* *86,36*		
		М а т е р і а л и									
	С111-816	*Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм*	*т*	*0,003*	*50410,00*		*151,23*				
		Разом матеріалів					*151,23*				
1027	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,65285	29240,00 -	- -	19089	-	- -	- -	- -
1028	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 12,5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм	1 м3	2,6	5109,32 539,98	5,56 1,52	13284	1404	14 4	5,5800 0,0139	14,51 0,04
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і						***КБ11-2-9***			
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 3*		*5,58*						*96,77*	*539,98*
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,01*		*556,36* *151,86*			*5,56* *1,52*		
		Разом машин та механізмів							*5,56* *1,52*		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*0,65*							
		М а т е р і а л и									
	С111-595	*Мастика бітумно-латексна покрівельна*	*т*	*0,002*	*21351,87*		*42,70*				
	С112-138	*Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт*	*м3*	*0,001*	*9234,69*		*9,23*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,35*	*80,40*		*28,14*				
	С1421-10634	*Пісок природний, рядовий*	*м3*	*0,31*	*618,33*		*191,68*				
	С1424-11611	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм*	*м3*	*1,02*	*4203,78*		*4287,86*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*0,3705*	*8,43544*		*3,13*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,0065*	*159,41*		*1,04*				
		Разом матеріалів					*4563,78*				
1029	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,3*	*67706,98* *17402,23*	*51,43* *44,99*	*20312*	*5221*	*15* *13*	*164,9500* *0,3996*	*49,49* *0,12*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ11-29-2***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*164,95*						*105,5*	*17402,23*
		Середній розряд робіт 3,7									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,36*		*142,87* *124,97*			*51,43* *44,99*		
		Разом машин та механізмів							*51,43* *44,99*		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-90	*Пилка дискова електрична*	*маш.год*	*15,78*							
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*3,3*							
		Матеріали									
	С111-283-1 варіант 1	*Плитки керамічні*	*м2*	*102*	*274,50*		*27999,00*				
	С111-1608	*Дрантя*	*кг*	*0,55*	*18,41*		*10,13*				
	С111-1638	*Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм*	*шт*	*1,04*	*85,84*		*89,27*				
	С111-1788 варіант 4	*Пластмасові хрестики для укладання плитки*	*шт*	*722*	*0,10*		*72,20*				
	С111-2000-2	*Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117*	*кг*	*520*	*30,78*		*16005,60*				
	С111-2001-1	*Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР*	*кг*	*45,4*	*103,60*		*4703,44*				
	С111-2014-6	*Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17*	*л*	*20*	*65,54*		*1310,80*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,14*	*80,40*		*11,26*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,12	8,43544		51,62				
		Разом матеріалів					50253,32				
1030	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,075	76849,70 26973,19	48,58 42,49	5764	2023	4 3	255,6700 0,3774	19,18 0,03
		Розрахунок одиничної вартості					КБ15-25-2				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		255,67						105,5	26973,19
		Середній розряд робіт 3,7									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,34		142,87 124,97			48,58 42,49		
		Разом машин та механізмів							48,58 42,49		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	3,41							
	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш.год	18,38							
		Матеріали									
	С111-283-1 варіант 1	Плитки керамічні	м2	101	274,50		27724,50				
	С111-1608	Дрантя	кг	0,5	18,41		9,21				
	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	20	64,07		1281,40				
	С111-1788 варіант 4	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	722	0,10		72,20				
	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	520	30,78		16005,60				
	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	45,3	103,60		4693,08				
	С142-10-2	Вода	м3	0,14	80,40		11,26				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,6378	8,43544		30,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом матеріалів					*49827,93*				
		ГАНОК Гн-2									
103 1	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	1 м3	3,7	3050,82 462,56	460,10 139,10	11288	1711	1702 515	4,7800 1,3014	17,69 4,82
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ11-2-4***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 3		*4,78*						*96,77*	*462,56*
		Машини та механізми									
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,06*		*556,36 151,86*			*33,38 9,11*		
	КБМ205-102	*Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв*	*маш.год*	*1,05*		*406,40 123,80*			*426,72 129,99*		
		Разом машин та механізмів							*460,10 139,10*		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ233-1100	*Трамбівки пневматичні при роботі від компресора*	*маш.год*	*1,05*							
		Матеріали									
	С1421-9474	*Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300*	*м3*	*0,18*	*1741,83*		*313,53*				
	С1421-9476	*Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300*	*м3*	*0,09*	*1516,60*		*136,49*				
	С1421-9478	*Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300*	*м3*	*1*	*1171,17*		*1171,17*				
	С1421-9479-1	*Клинець, марка 300*	*м3*	*0,092*	*1836,85*		*168,99*				
	С1421-9479-2	*Кам'яний дріб'язок, марка 300*	*м3*	*0,184*	*1836,85*		*337,98*				
		Разом матеріалів					*2128,16*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1032	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 20 (М 250) крупність заповнювача 20-40мм	1 м3	10,6	3473,46 539,98	5,56 1,52	36819	5724	59 16	5,5800 0,0139	59,15 0,15
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ11-2-9**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*5,58*						*96,77*	*539,98*
		Середній розряд робіт 3									
		Машини та механізми									
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,01*		*556,36* *151,86*			*5,56* *1,52*		
		Разом машин та механізмів							*5,56* *1,52*		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*0,65*							
		Матеріали									
	С111-595	*Мастика бітумно-латексна покрівельна*	*т*	*0,002*	*21351,87*		*42,70*				
	С112-138	*Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт*	*м3*	*0,001*	*9234,69*		*9,23*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,35*	*80,40*		*28,14*				
	С1421-10634	*Пісок природний, рядовий*	*м3*	*0,31*	*618,33*		*191,68*				
	С1424-11613	*Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм*	*м3*	*1,02*	*2600,00*		*2652,00*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*0,3705*	*8,43544*		*3,13*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,0065*	*159,41*		*1,04*				
		Разом матеріалів					*2927,92*				
1033	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	1 т	0,65285	1790,99 1360,04	279,72 86,36	1169	888	183 56	13,5300 0,6150	8,83 0,40
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ6-11-11**				
		Заробітна плата									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда робітників - будівельників		*13,53*						*100,52*	*1360,04*
		Середній розряд робіт 3,3									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ202-1141	*Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*0,41*		*682,24*			*279,72*		
						210,63			*86,36*		
		Разом машин та механізмів							*279,72*		
									86,36		
		М а т е р і а л и									
	С111-816	*Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм*	*т*	*0,003*	*50410,00*		*151,23*				
		Разом матеріалів					*151,23*				
1034	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,65285	29240,00 -	- -	19089	-	- -	- -	- -
1035	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 12,5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм	1 м3	2,6	5109,32 539,98	5,56 1,52	13284	1404	14 4	5,5800 0,0139	14,51 0,04
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ11-2-9***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*5,58*						*96,77*	*539,98*
		Середній розряд робіт 3									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,01*		*556,36*			*5,56*		
						151,86			*1,52*		
		Разом машин та механізмів							*5,56*		
									1,52		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ270-116	*Вібратори поверхневі*	*маш.год*	*0,65*							
		М а т е р і а л и									
	С111-595	*Мастика бітумно-латексна покрівельна*	*т*	*0,002*	*21351,87*		*42,70*				
	С112-138	*Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт*	*м3*	*0,001*	*9234,69*		*9,23*				
	С142-10-2	*Вода*	*м3*	*0,35*	*80,40*		*28,14*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,31	618,33		191,68				
	С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,02	4203,78		4287,86				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,3705	8,43544		3,13				
	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0065	159,41		1,04				
		Разом матеріалів					4563,78				
1036	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,3	67706,98 17402,23	51,43 44,99	20312	5221	15 13	164,9500 0,3996	49,49 0,12
		Розрахунок одиничної вартості					КБ11-29-2				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 3,7		164,95						105,5	17402,23
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,36		142,87 124,97			51,43 44,99		
		Разом машин та механізмів							51,43 44,99		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	15,78							
	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	3,3							
		Матеріали									
	С111-283-1 варіант 1	Плитки керамічні	м2	102	274,50		27999,00				
	С111-1608	Дрантя	кг	0,55	18,41		10,13				
	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	1,04	85,84		89,27				
	С111-1788 варіант 4	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	722	0,10		72,20				
	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	520	30,78		16005,60				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	45,4	103,60		4703,44				
	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	20	65,54		1310,80				
	С142-10-2	Вода	м3	0,14	80,40		11,26				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,12	8,43544		51,62				
		Разом матеріалів					50253,32				
1037	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,075	76849,70 26973,19	48,58 42,49	5764	2023	4 3	255,6700 0,3774	19,18 0,03
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ15-25-2**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		255,67						105,5	26973,19
		Середній розряд робіт 3,7									
		Машини та механізми									
	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,34		142,87 124,97			48,58 42,49		
		Разом машин та механізмів							48,58 42,49		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	3,41							
	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш.год	18,38							
		Матеріали									
	С111-283-1 варіант 1	Плитки керамічні	м2	101	274,50		27724,50				
	С111-1608	Дрантя	кг	0,5	18,41		9,21				
	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	20	64,07		1281,40				
	С111-1788 варіант 4	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	722	0,10		72,20				
	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	520	30,78		16005,60				
	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	45,3	103,60		4693,08				
	С142-10-2	Вода	м3	0,14	80,40		11,26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*3,6378*	*8,43544*		*30,69*				
		Разом матеріалів					*49827,93*				
1038	КБ9-29-1	Монтаж огорожі ганків	1т	0,3258	11751,49 4934,73	6145,24 2171,81	3829	1608	2002 708	46,2400 16,0249	15,06 5,22
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ9-29-1***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*46,24*						*106,72*	*4934,73*
		Середній розряд робіт 3,8									
		Машини та механізми									
	КБМ201-13	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*0,85*		*425,21* *172,97*			*361,43* *147,02*		
	КБМ202-403	*Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т*	*маш.год*	*0,1*		*641,66* *219,06*			*64,17* *21,91*		
	КБМ202-1243	*Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т*	*маш.год*	*7,79*		*624,85* *253,09*			*4867,58* *1971,57*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*13,74*		*58,48* *2,18*			*803,52* *29,95*		
	КБМ204-1400	*Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С*	*маш.год*	*0,62*		*78,30* *2,18*			*48,55* *1,35*		
		Разом машин та механізмів							*6145,24* *2171,81*		
		Машини, врахованні в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ203-204	*Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т*	*маш.год*	*1,38*							
	КБМ204-1100	*Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг*	*маш.год*	*13,74*							
	КБМ270-106	*Апарат для газового зварювання і різання*	*маш.год*	*3,9*							
		Матеріали									
	С111-98	*Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм*	*т*	*0,00044*	*90685,32*		*39,90*				
	С111-179	*Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм*	*т*	*0,00001*	*49766,10*		*0,50*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С111-309	*Канати прядив'яні просочені*	*т*	*0,0001*	*228324,52*		*22,83*				
	С111-324	*Кисень технічний газоподібний*	*м3*	*1,95*	*15,98*		*31,16*				
	С111-797	*Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм*	*т*	*0,00003*	*35400,00*		*1,06*				
	С111-1019	*Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0*	*т*	*0,00194*	*33506,93*		*65,00*				
	С111-1504	*Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42*	*т*	*0,0004*	*115191,65*		*46,08*				
	С111-1515	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46*	*т*	*0,004*	*59439,49*		*237,76*				
	С112-23	*Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт*	*м3*	*0,00103*	*14607,95*		*15,05*				
	С121-756	*Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т*	*т*	*0,001*	*101006,04*		*101,01*				
	С1113-21	*Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева*	*т*	*0,00031*	*120877,08*		*37,47*				
	С1113-156	*Розчинник, марка Р-4*	*т*	*0,00006*	*73785,46*		*4,43*				
	С1537-97	*Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм*	*10м*	*0,0187*	*697,62*		*13,05*				
	С1546-66	*Пропан-бутан технічний*	*м3*	*0,59*	*79,00*		*46,61*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*0,4122*	*8,43544*		*3,48*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,0138*	*159,41*		*2,20*				
	С1999-9006	*Гідравлічна рідина*	*кг*	*0,0276*	*142,97*		*3,95*				
		Разом матеріалів					*671,52*				
1039	С121-394 варіант 3	Огородження з нержавіючої сталі ПАНДУС П1; П2	пм	11,31	2127,90 -	- -	24067	-	- -	- -	- -
1040	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,078	369356,86 49757,40	12031,20 5155,37	28810	3881	938 402	495,0000 42,1083	38,61 3,28
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ6-1-2***				
		Заробітна плата									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда робітників - будівельників		495						100,52	49757,40
		Середній розряд робіт 3,3									
		Машини та механізми									
	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	27,44		436,63			11981,13		
						187,38			5141,71		
	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,09		556,36			50,07		
						151,86			13,67		
		Разом машин та механізмів							12031,20		
									5155,37		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	28,9							
	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	19,5							
		Матеріали									
	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,021	38907,47		817,06				
	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,027	5664,45		152,94				
	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0255	41194,44		1050,46				
	С111-1757	Рядно	м2	153	87,89		13447,17				
	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,41	8981,17		3682,28				
	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	34,02	679,52		23117,27				
	С142-10-2	Вода	м3	0,441	80,40		35,46				
	С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	102	2600,00		265200,00				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4,095	8,43544		34,54				
	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,195	159,41		31,08				
		Разом матеріалів					307568,26				
104	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою	1 т	0,24564	9371,64	1569,15	2302	1782	385	70,4000	17,29
1		понад 10 кг до 20 кг			7254,72	484,45			119	3,4500	0,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ6-11-9**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*70,4*						*103,05*	*7254,72*
		Середній розряд робіт 3,5									
		Машини та механізми									
	КБМ202-1141	*Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*2,3*		*682,24*			*1569,15*		
						210,63			*484,45*		
		Разом машин та механізмів							*1569,15*		
									484,45		
		Матеріали									
	С111-1853-3	*Цвяхи будівельні 3,0х80 мм*	*т*	*0,0017*	*40962,91*		*69,64*				
	С112-70	*Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт*	*м3*	*0,052*	*9194,80*		*478,13*				
		Разом матеріалів					*547,77*				
1042	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0418	29240,00 -	- -	1222	-	- -	- -	- -
1043	С111-1804	Сталь листова	т	0,20384	53003,42 -	- -	10804	-	- -	- -	- -
1044	КБ9-73-2	Виготовлення пандусу	1т	3,414514	30404,50 20976,00	8386,93 577,65	103817	71623	28637 1972	192,0000 4,8160	655,59 16,44
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ9-73-2**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*192*						*109,25*	*20976,00*
		Середній розряд робіт 4									
		Машини та механізми									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,6*		*406,42*			*243,85*		
						145,30			*87,18*		
	КБМ202-1102	*Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*1,2*		*701,95*			*842,34*		
						209,22			*251,06*		
	КБМ204-1000	*Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А*	*маш.год*	*47,3*		*147,81*			*6991,41*		
						4,37			*206,70*		
	КБМ233-345	*Прес-ножиці комбіновані*	*маш.год*	*2,6*		*118,97*			*309,32*		
						12,58			*32,71*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом машин та механізмів							*8386,93*		
									577,65		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ204-1100	*Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг*	*маш.год*	*47,3*							
	КБМ233-301	*Машини шліфувальні електричні*	*маш.год*	*0,5*							
	КБМ233-900	*Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]*	*маш.год*	*1,3*							
	КБМ270-106	*Апарат для газового зварювання і різання*	*маш.год*	*1*							
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*0,2*							
		Матеріали									
	С111-324	*Кисень технічний газоподібний*	*м3*	*0,6*	*15,98*		*9,59*				
	С111-1521	*Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42*	*т*	*0,016*	*55642,62*		*890,28*				
	С111-1639	*Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм*	*шт*	*0,1*	*430,97*		*43,10*				
	С1546-66	*Пропан-бутан технічний*	*м3*	*0,103*	*79,00*		*8,14*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*9,553*	*8,43544*		*80,58*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,062*	*159,41*		*9,88*				
		Разом матеріалів					*1041,57*				
1045	*КБ9-30-1*	*Монтаж пандусу з настилом*	*1т*	*3,22124*	*12140,08*	*5564,84*	*39106*	*19293*	*17926*	*57,4400*	*185,03*
					5989,27	*1586,98*			*5112*	*11,6206*	*37,43*
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ9-30-1***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*57,44*						*104,27*	*5989,27*
		Середній розряд робіт 3,6									
		Машини та механізми									
	КБМ201-13	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*0,83*		*425,21*			*352,92*		
						172,97			*143,57*		
	КБМ202-403	*Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т*	*маш.год*	*0,13*		*641,66*			*83,42*		
						219,06			*28,48*		
	КБМ202-1141	*Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*6,61*		*682,24*			*4509,61*		
						210,63			*1392,26*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	9,86		58,48 2,18			576,61 21,49		
	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш.год	0,54		78,30 2,18			42,28 1,18		
		Разом машин та механізмів							5564,84 1586,98		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш.год	5,07							
	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	9,86							
	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,9							
		Матеріали									
	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00044	90685,32		39,90				
	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм	т	0,00001	49766,10		0,50				
	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001	228324,52		22,83				
	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,95	15,98		31,16				
	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003	35400,00		1,06				
	С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,00194	33506,93		65,00				
	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0004	115191,65		46,08				
	С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,004	59439,49		237,76				
	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,00103	14607,95		15,05				
	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00031	120877,08		37,47				
	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00006	73785,46		4,43				
	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,0187	697,62		13,05				
	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,59	79,00		46,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*0,2958*	*8,43544*		*2,50*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,0507*	*159,41*		*8,08*				
	С1999-9006	*Гідравлічна рідина*	*кг*	*0,1014*	*142,97*		*14,50*				
		Разом матеріалів					*585,97*				
1046	С111-1837 варіант 2	Швелери N10	т	1,420612	34500,00 -	- -	49011	-	- -	- -	- -
1047	С111-966 варіант 1	Труба профільна 100х6 мм	т	0,335808	33867,15 -	- -	11373	-	- -	- -	- -
1048	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,359658	31000,00 -	- -	11149	-	- -	- -	- -
1049	С111-1804	Сталь листова	т	0,0201824	53003,42 -	- -	1070	-	- -	- -	- -
1050	С111-1067 варіант 1	Просічно-витяжна сталь, товщина 5 мм	т	1,2059	33061,15 -	- -	39868	-	- -	- -	- -
1051	*КБ6-11-7*	*Установлення закладних деталей вагою до 5 кг*	*1 т*	*0,0058*	*24717,88* *23804,55*	*279,72* *86,36*	*143*	*138*	*2* *1*	*231,0000* *0,6150*	*1,34* -
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ6-11-7***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*231*						*103,05*	*23804,55*
		Середній розряд робіт 3,5									
		Машини та механізми									
	КБМ202-1141	*Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т*	*маш.год*	*0,41*		*682,24* *210,63*			*279,72* *86,36*		
		Разом машин та механізмів							*279,72* *86,36*		
		Матеріали									
	С111-1853-3	*Цвяхи будівельні 3,0х80 мм*	*т*	*0,002*	*40962,91*		*81,93*				
	С112-70	*Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт*	*м3*	*0,06*	*9194,80*		*551,69*				
		Разом матеріалів					*633,61*				
1052	С1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,0058	31000,00 -	- -	180	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1053	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,64	1809,55 577,57	93,86 7,81	1158	370	60 5	4,7800 0,0720	3,06 0,05
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ13-16-6**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*4,78*						*120,83*	*577,57*
		Середній розряд робіт 4,7									
		Машини та механізми									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,01*		*406,42* *145,30*			*4,06* *1,45*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,01*		*556,36* *151,86*			*5,56* *1,52*		
	КБМ205-401	*Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв*	*маш.год*	*1,12*		*57,62* *2,18*			*64,53* *2,44*		
	КБМ234-201	*Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год*	*маш.год*	*1,12*		*17,59* *2,14*			*19,70* *2,40*		
		Разом машин та механізмів							*93,86* *7,81*		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ203-405	*Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]*	*маш.год*	*0,02*							
		Матеріали									
	С1113-21	*Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева*	*т*	*0,009*	*120877,08*		*1087,89*				
	С1113-77	*Ксилол нафтовий, марка А*	*т*	*0,0015*	*33338,48*		*50,01*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*0,0224*	*8,43544*		*0,19*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,0002*	*159,41*		*0,03*				
		Разом матеріалів					*1138,12*				
1054	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,64	6604,38 863,01	136,28 17,50	4227	552	87 11	7,2400 0,1608	4,63 0,10
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ13-26-6**				
		Заробітна плата									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда робітників - будівельників		*7,24*						*119,2*	*863,01*
		Середній розряд робіт 4,6									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,04*		*406,42* *145,30*			*16,26* *5,81*		
	КБМ203-101	*Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,04*		*556,36* *151,86*			*22,25* *6,07*		
	КБМ205-401	*Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв*	*маш.год*	*1,3*		*57,62* *2,18*			*74,91* *2,83*		
	КБМ234-201	*Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год*	*маш.год*	*1,3*		*17,59* *2,14*			*22,87* *2,78*		
		Разом машин та механізмів							*136,28* *17,50*		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ203-405	*Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]*	*маш.год*	*0,04*							
		М а т е р і а л и									
	С111-1292	*Уайт-спірит*	*т*	*0,0028*	*3904,41*		*10,93*				
	С1113-246	*Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра*	*т*	*0,038*	*147203,02*		*5593,71*				
		Е н е р г о н о с і ї м а ш и н, в р а х о в а н и х в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*0,0448*	*8,43544*		*0,38*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,0004*	*159,41*		*0,06*				
		Разом матеріалів					*5605,09*				
1055	С121-394 варіант 3	Огородження з нержавіючої сталі	пм	78,25	2127,90 -	- -	166508	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по відділу 11					714094	133189	53991 9544		1258,31 74,49
		Разом будівельні роботи, грн.					714094				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					526914				
		всього заробітна плата, грн.					142733				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					74345				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					159,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27034				
		Всього будівельні роботи, грн.					**788439**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1057	С121-394 варіант 1	Хромоване огородження лоджій Н=1,2 м (поручень труба нерж. д.50,8 мм; стійка труба нерж. д. 42,4 мм; ригелі наповнення труба нерж д. 12 ммх5 шт.)	пм	182,56	3649,23 -	- -	666203	-	- -	- -	- -
1058	КБ20-11-1	Установлення дверцят з МДФ у санвузлах	1 грата	48	237,80 185,17	33,31 8,08	11414	8888	1599 388	1,8200 0,0745	87,36 3,58
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ20-11-1**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*1,82*						*101,74*	*185,17*
		Середній розряд робіт 3,4									
		Машини та механізми									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*0,05*		*406,42* *145,30*			*20,32* *7,27*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*0,17*		*58,48* *2,18*			*9,94* *0,37*		
	КБМ233-201	*Машини свердлильні електричні*	*маш.год*	*0,46*		*6,62* *0,97*			*3,05* *0,45*		
		Разом машин та механізмів							*33,31* *8,08*		
		Матеріали									
	С111-1151	*Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм*	*т*	*0,00043*	*30338,76*		*13,05*				
	С111-1521	*Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42*	*т*	*0,0001*	*55642,62*		*5,56*				
	С1425-11683	*Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100*	*м3*	*0,0003*	*2366,67*		*0,71*				
		Разом матеріалів					*19,32*				
1059	С111-1756 варіант 3	Дверцята з ламінованого МДФ 250х500 мм	шт	48	1579,35 -	- -	75809	-	- -	- -	- -
1060	*КБ21-27-1*	*Установлення провітрювачів віконних*	*1 шт*	*12*	*134,64* *91,78*	*42,86* *37,49*	*1616*	*1101*	*515* *450*	*0,8600* *0,3330*	*10,32* *4,00*
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ21-27-1**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - монтажників		*0,86*						*106,72*	*91,78*
		Середній розряд робіт 3,8									
		Машини та механізми									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ203-1080	*Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т*	*маш.год*	*0,3*		*142,87* *124,97*			*42,86* *37,49*		
		Разом машин та механізмів							*42,86* *37,49*		
1061	С111-1788 варіант 3	Провітрювач віконний new-air	шт	12	493,61 -	- -	5923	-	- -	- -	- -
1062	*КБ10-11-4*	*Улаштування ламінованого МДФ на каркасі (з"ємного) в приміщеннях санвузла-ніша для обслуговування мереж ВК*	*100м2*	*0,4*	*23323,73* *16721,01*	*2,11* *0,45*	*9329*	*6688*	*1* -	*170,6400* *0,0042*	*68,26* -
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і					***КБ10-11-4***				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		*170,64*						*97,99*	*16721,01*
		Середній розряд робіт 3,1									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ234-101	*Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт*	*маш.год*	*0,21*		*10,03* *2,14*			*2,11* *0,45*		
		Разом машин та механізмів							*2,11* *0,45*		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ270-120	*Рубанки електричні*	*маш.год*	*0,35*							
		М а т е р і а л и									
	С111-181	*Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8х60 мм*	*т*	*0,011*	*45467,68*		*500,14*				
	С112-24	*Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт*	*м3*	*0,76*	*8024,71*		*6098,78*				
		Е н е р г о н о с і ї м а ш и н, в р а х о в а н и х в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*0,1995*	*8,43544*		*1,68*				
		Разом матеріалів					*6600,61*				
1063	& С111-697-1 варіант 1	З"ємні МДФ панелі в санвузлах	м2	40	2334,55 -	- -	93382	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---------- - Козирок К-1, К-2 ---------- -									
1064	КБ9-34-5	Монтаж каркасу	1т	0,32	8201,71 2954,01	2123,86 685,90	2625	945	680 219	27,6800 5,2512	8,86 1,68
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ9-34-5**				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників *Середній розряд робіт 3,8*		*27,68*						*106,72*	*2954,01*
		Машини та механізми									
	КБМ201-13	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т*	*маш.год*	*0,85*		*425,21* *172,97*			*361,43* *147,02*		
	КБМ202-403	*Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т*	*маш.год*	*0,13*		*641,66* *219,06*			*83,42* *28,48*		
	КБМ202-1202	*Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т*	*маш.год*	*1,52*		*810,08* *325,00*			*1231,32* *494,00*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*7,12*		*58,48* *2,18*			*416,38* *15,52*		
	КБМ204-1400	*Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С*	*маш.год*	*0,4*		*78,30* *2,18*			*31,32* *0,87*		
		Разом машин та механізмів							*2123,86* *685,90*		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ203-404	*Лебідки електричні, тягове зусилля до 31, 39 кН [3,2 т]*	*маш.год*	*1,38*							
	КБМ204-1100	*Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг*	*маш.год*	*7,12*							
	КБМ270-106	*Апарат для газового зварювання і різання*	*маш.год*	*3,9*							
		Матеріали									
	С111-98	*Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм*	*т*	*0,00044*	*90685,32*		*39,90*				
	С111-179	*Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм*	*т*	*0,00001*	*49766,10*		*0,50*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С111-309	*Канати прядив'яні просочені*	*т*	*0,0001*	*228324,52*		*22,83*				
	С111-324	*Кисень технічний газоподібний*	*м3*	*1,95*	*15,98*		*31,16*				
	С111-797	*Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм*	*т*	*0,00003*	*35400,00*		*1,06*				
	С111-1019	*Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0*	*т*	*0,00194*	*33506,93*		*65,00*				
	С111-1504	*Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42*	*т*	*0,0004*	*115191,65*		*46,08*				
	С111-1515	*Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46*	*т*	*0,031*	*59439,49*		*1842,62*				
	С111-1848	*Болти будівельні з гайками та шайбами*	*т*	*0,004*	*109788,16*		*439,15*				
	С112-23	*Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт*	*м3*	*0,00103*	*14607,95*		*15,05*				
	С121-756	*Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т*	*т*	*0,005*	*101006,04*		*505,03*				
	С1113-21	*Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева*	*т*	*0,00031*	*120877,08*		*37,47*				
	С1113-156	*Розчинник, марка Р-4*	*т*	*0,00006*	*73785,46*		*4,43*				
	С1537-97	*Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм*	*10м*	*0,0187*	*697,62*		*13,05*				
	С1546-66	*Пропан-бутан технічний*	*м3*	*0,59*	*79,00*		*46,61*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*1,3866*	*8,43544*		*11,70*				
	С1999-9005	*Мастильні матеріали*	*кг*	*0,0138*	*159,41*		*2,20*				
		Разом матеріалів					*3123,84*				
1065	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,3392	25860,36 15906,80	8550,06 1457,84	8772	5396	2900 494	145,6000 10,8062	49,39 3,67
		Розрахунок одиничної вартості					***КБ9-72-1***				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		*145,6*						*109,25*	*15906,80*
		Середній розряд робіт 4									
		Машини та механізми									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,5		406,42 145,30			203,21 72,65		
	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	6		701,95 209,22			4211,70 1255,32		
	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	27,3		147,81 4,37			4035,21 119,30		
	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	0,84		118,97 12,58			99,93 10,57		
		Разом машин та механізмів							8550,06 1457,84		
		Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	27,3							
	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	1,1							
	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	1							
	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,3							
		Матеріали									
	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	2,6	15,98		41,55				
	С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0215	55642,62		1196,32				
	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,3	430,97		129,29				
	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,256	79,00		20,22				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,495	8,43544		12,61				
	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,022	159,41		3,51				
		Разом матеріалів					1403,50				
1066	С111-1804 варіант 1	Металевий каркас козирка /металопрокат/	т	1,334	54890,32 -	-	73224	-	-	-	-
1067	КБ9-42-1	Монтаж покриття з металочерепиці	100м2	0,392	10195,85 5036,50	3537,60 1235,49	3997	1974	1387 484	50,7200 9,3275	19,88 3,66
		Розрахунок одиничної вартості					**КБ9-42-1**				
		Заробітна плата									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда робітників - будівельників		*50,72*						*99,3*	*5036,50*
		Середній розряд робіт 3,2									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ201-12	*Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т*	*маш.год*	*1,41*		*406,42* *145,30*			*573,05* *204,87*		
	КБМ202-403	*Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т*	*маш.год*	*0,05*		*641,66* *219,06*			*32,08* *10,95*		
	КБМ202-1245	*Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т*	*маш.год*	*3,38*		*862,40* *301,49*			*2914,91* *1019,04*		
	КБМ204-502	*Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]*	*маш.год*	*0,26*		*58,48* *2,18*			*15,20* *0,57*		
	КБМ204-1400	*Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С*	*маш.год*	*0,03*		*78,30* *2,18*			*2,35* *0,07*		
		Разом машин та механізмів							*3537,60* *1235,49*		
		М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і з а г а л ь н о в и р о б н и ч и х в и т р а т									
	КБМ204-1100	*Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг*	*маш.год*	*0,26*							
	КБМ270-106	*Апарат для газового зварювання і різання*	*маш.год*	*6*							
	КБМ270-115	*Дрилі електричні*	*маш.год*	*3,86*							
		М а т е р і а л и									
	С111-181	*Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8х60 мм*	*т*	*0,00002*	*45467,68*		*0,91*				
	С111-309	*Канати прядив'яні просочені*	*т*	*0,00015*	*228324,52*		*34,25*				
	С111-324	*Кисень технічний газоподібний*	*м3*	*2,98*	*15,98*		*47,62*				
	С111-797	*Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм*	*т*	*0,00004*	*35400,00*		*1,42*				
	С111-1019	*Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0*	*т*	*0,00297*	*33506,93*		*99,52*				
	С111-1504	*Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42*	*т*	*0,00061*	*115191,65*		*70,27*				
	С112-87	*Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт*	*м3*	*0,0013*	*9071,13*		*11,79*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-756	*Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т*	*т*	*0,011*	*101006,04*		*1111,07*				
	С1110-9	*Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9*	*т*	*0,00066*	*129674,66*		*85,59*				
	С1113-21	*Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева*	*т*	*0,00047*	*120877,08*		*56,81*				
	С1113-156	*Розчинник, марка Р-4*	*т*	*0,00009*	*73785,46*		*6,64*				
	С1537-1	*Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм*	*10м*	*0,016*	*674,86*		*10,80*				
	С1546-66	*Пропан-бутан технічний*	*м3*	*0,903*	*79,00*		*71,34*				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
	С1999-9001	*Електроенергія*	*кВт-год*	*1,629*	*8,43544*		*13,74*				
		Разом матеріалів					*1621,75*				
1068	& С111-33-1 варіант 1	Металочерепиця ARAD Classic 350 0,5 мм поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	м2	41,944	490,17 -	- -	20560	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по відділу 12					988416	36717	9028 2483		353,93 20,69
		Разом будівельні роботи, грн.					988416				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					942671				
		всього заробітна плата, грн.					39200				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20475				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7324				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1008891**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46035269				
		всього заробітна плата, грн.					11935813				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6198654				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13242,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2241903				
		Всього будівельні роботи, грн.					**64678426**				
		– – –

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на водопостачання та водовідведення
Житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1307,568 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,92904 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	221,113 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопостачання. Магістральні мережі									
1	КБ18-13-1	Установлення насосної станції	1 насос	1	3437,83	196,02	3438	2249	196	21,3200	21,32
					2249,26	56,94			57	0,5002	0,50
2	С1630-1162 варіант 1	Насосна станція GRUNDFOS CMBE 1-44 I-U-C-C-D-A (насос частотний CME1-2 A-R-A-E-AQQE; датчик тиску MBS3000 0-10Bar 4-20MA; клапан 5-ходовий SS304; мембранний бак GT-U-12 PN10 G3/4 V; вібровставка Ду25 муфтова; перехідник для кріплення баку; манометр загального призначення ДМ 05100-400 кПа-2,5; трубка кутова з вуглецевої сталі; кран триходовий точковий M20x1,5/G1/2") ЗАГАЛЬНОБУДИНКОВИЙ ВОДОМІРНИЙ ВУЗОЛ /1 шт./	шт	1	78241,91	-	78242	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	1 шт	1	87,69 71,50	8,13 2,91	88	72	8 3	0,6700 0,0266	0,67 0,03
4	С1630-1458 варіант 1	Лічильник води класу "С" Ду20 мм з антимагнітним захистом підвищенного рівня Sensus 120	шт	1	3402,09 -	- -	3402	-	- -	- -	- -
5	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	63,12 40,53	- -	126	81	- -	0,3600 -	0,72 -
6	С1630-113 варіант 1	Манометр технічний 0-10 атм, діам. 100	комплект	2	1701,12 -	- -	3402	-	- -	- -	- -
7	С1630-659 варіант 1	Кран триходовий для манометра, діаметр 15 мм	шт	2	234,72 -	- -	469	-	- -	- -	- -
8	*КБ16-15-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*2*	*385,69* *257,20*	*105,60* *21,11*	*771*	*514*	*211* *42*	*2,4100* *0,1814*	*4,82* *0,36*
9	С1630-214 варіант 1	Вентилі прохідні муфтові латунні 15Б3р для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	2	235,11 -	- -	470	-	- -	- -	- -
10	*КБ16-15-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*2*	*353,45* *257,20*	*73,36* *17,05*	*707*	*514*	*147* *34*	*2,4100* *0,1561*	*4,82* *0,31*
11	С1630-212 варіант 1	Вентилі прохідні муфтові латунні 15Б3р для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	2	114,45 -	- -	229	-	- -	- -	- -
12	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів муфтових діаметром 25 мм*	*1 кран*	*1*	*54,33* *54,33*	- -	*54*	*54*	- -	*0,4900* -	*0,49* -
13	С1630-670 варіант 4	Кран кульовий муфтовий, діаметр 15 мм	шт	1	123,23 -	- -	123	-	- -	- -	- -
14	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,1*	*2187,14* *1312,66*	*831,18* *224,06*	*219*	*131*	*83* *22*	*12,3000* *2,0478*	*1,23* *0,20*
15	С1630-103 варіант 3	Фільтр сітчастий, діам. 20	шт	1	168,52 -	- -	169	-	- -	- -	- -
16	*КБ16-17-1*	*Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*1*	*377,04* *321,78*	*55,26* *15,08*	*377*	*322*	*55* *15*	*3,0500* *0,1380*	*3,05* *0,14*
17	С1630-537 варіант 1	Клапан зворотний муфтовий, діаметр 20 мм	шт	1	138,88 -	- -	139	-	- -	- -	- -
18	*КБ16-7-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,005*	*6972,28* *6038,25*	*699,43* *195,45*	*35*	*30*	*3* *1*	*55,2700* *1,7283*	*0,28* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С113-37 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	0,5	122,11 -	- -	61	-	- -	- -	- -
20	*КБ16-7-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0,02*	*6987,56* *6038,25*	*699,43* *195,45*	*140*	*121*	*14* *4*	*55,2700* *1,7283*	*1,11* *0,03*
21	С113-38 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2	153,29 -	- -	307	-	- -	- -	- -
22	*КБ16-7-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,015*	*7043,25* *6038,25*	*699,43* *195,45*	*106*	*91*	*10* *3*	*55,2700* *1,7283*	*0,83* *0,03*
23	С113-40 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1,5	235,96 -	- -	354	-	- -	- -	- -
24	С113-1792 варіант 3	Муфта сталева діам. 20 мм	шт	2	16,41 -	- -	33	-	- -	- -	- -
25	С113-1792 варіант 2	Контргайка діам. 25 мм	шт	2	27,30 -	- -	55	-	- -	- -	- -
26	С113-1720 варіант 1	Відвід 90 град. діам. 20 мм	шт	2	8,20 -	- -	16	-	- -	- -	- -
27	С113-2068 варіант 1	Муфта компресійна із зовнішньою різьбою, діам. 40х1 1/4"	шт	1	43,65 -	- -	44	-	- -	- -	- -
28	С113-1805 варіант 1	Американка із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм КВАРТИРНИЙ ВОДОМІРНИЙ ВУЗОЛ /24 шт. /	шт	1	388,14 -	- -	388	-	- -	- -	- -
29	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	1 шт	24	87,69 71,50	8,13 2,91	2105	1716	195 70	0,6700 0,0266	16,08 0,64
30	С1630-1457 варіант 1	Лічильник води класу "С" Ду15 мм з антимагнітним захистом підвищенного рівня Sensus 120	шт	24	1011,56 -	- -	24277	-	- -	- -	- -
31	С1630-670 варіант 4	Кран кульовий муфтовий, діаметр 15 мм	шт	48	123,23 -	- -	5915	-	- -	- -	- -
32	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*2,4*	*2187,14* *1312,66*	*831,18* *224,06*	*5249*	*3150*	*1995* *538*	*12,3000* *2,0478*	*29,52* *4,91*
33	С1630-103 варіант 4	Фільтр сітчастий, діам. 15	шт	24	121,60 -	- -	2918	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	*КБ16-17-1*	*Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*24*	*377,04*	*55,26*	*9049*	*7723*	*1326*	*3,0500*	*73,20*
					321,78	*15,08*			*362*	*0,1380*	*3,31*
35	С1630-536 варіант 1	Клапан зворотний муфтовий, діаметр 15 мм	шт	24	122,52	-	2940	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	*КБ16-7-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,12*	*6972,28*	*699,43*	*837*	*725*	*84*	*55,2700*	*6,63*
					6038,25	*195,45*			*23*	*1,7283*	*0,21*
37	С113-37 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	12	122,11	-	1465	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	С113-1792 варіант 3	Муфта сталева діам. 20 мм	шт	48	16,41	-	788	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	С113-1792 варіант 2	Контргайка діам. 25 мм	шт	48	27,30	-	1310	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	С113-1804 варіант 2	Американка поліпропіленова з внутрішньою різьбою, діам. 20х1/2" мм	шт	48	104,13	-	4998	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	С113-1873-1Г варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 40 мм	шт	2	357,08	-	714	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	С1630-670 варіант 2	Кран кульовий муфтовий, діаметр 25 мм	шт	2	191,57	-	383	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	С1630-670 варіант 3	Кран кульовий муфтовий, діаметр 20 мм	шт	8	167,09	-	1337	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	С1630-670 варіант 4	Кран кульовий муфтовий, діаметр 15 мм	шт	8	123,23	-	986	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів поливальних діаметром 20 мм*	*1 кран*	*2*	*4222,98*	-	*8446*	*109*	-	*0,4900*	*0,98*
					54,33	-			-	-	-
46	*КБ16-17-1*	*Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*1*	*377,04*	*55,26*	*377*	*322*	*55*	*3,0500*	*3,05*
					321,78	*15,08*			*15*	*0,1380*	*0,14*
47	С1630-538 варіант 1	Клапан зворотний муфтовий, діаметр 25 мм	шт	1	149,16	-	149	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	С113-1804 варіант 1	Американка поліпропіленова з внутрішньою різьбою, діам. 32х1" мм	шт	2	203,20	-	406	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	С113-1802 варіант 1	Американка поліпропіленова із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	16	121,73	-	1948	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	С113-1802 варіант 2	Американка поліпропіленова із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	2	164,62	-	329	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	С113-1799 варіант 1	Американка поліпропіленова із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	16	106,13	-	1698	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,54	7951,16 7693,96	- -	4294	4155	- -	69,3900 -	37,47 -
53	С113-1684 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7.4 для теплої і холодної води діам. 40х5,5 мм	м	54	90,20 -	- -	4871	-	- -	- -	- -
54	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,03	7420,71 7224,94	- -	223	217	- -	65,1600 -	1,95 -
55	С113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7.4 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	3	58,71 -	- -	176	-	- -	- -	- -
56	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,71	6703,84 6548,57	- -	4760	4649	- -	59,0600 -	41,93 -
57	С113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7.4 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	71	50,60 -	- -	3593	-	- -	- -	- -
58	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,03	6405,89 6274,70	- -	192	188	- -	56,5900 -	1,70 -
59	С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7.4 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	3	33,80 -	- -	101	-	- -	- -	- -
60	*КБ26-1-1*	*Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами], товщина ізоляційного шару 20 мм*	*10 м*	*6,8*	*422,59* *299,89*	*44,71* *15,98*	*2874*	*2039*	*304* *109*	*3,0200* *0,1463*	*20,54* *0,99*
61	С113-2150 варіант 1	Трубна ізоляція Izovat Cyl 100 діам. 40 мм товщиною 20 мм	м	54	92,70 -	- -	5006	-	- -	- -	- -
62	С113-2149 варіант 1	Трубна ізоляція Izovat Cyl 100 діам. 32 мм товщиною 20 мм	м	3	83,35 -	- -	250	-	- -	- -	- -
63	С113-2148 варіант 1	Трубна ізоляція Izovat Cyl 100 діам. 25 мм товщиною 20 мм	м	8	70,60 -	- -	565	-	- -	- -	- -
64	С113-2147 варіант 1	Трубна ізоляція Izovat Cyl 100 діам. 20 мм товщиною 20 мм	м	3	62,10 -	- -	186	-	- -	- -	- -
65	С113-1708 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	5	28,23 -	- -	141	-	- -	- -	- -
66	С113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4	15,39 -	- -	62	-	- -	- -	- -
67	С113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	26	9,27 -	- -	241	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	С113-1740 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	2	40,89 -	- -	82	-	- -	- -	- -
69	С113-1750 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х25 мм	шт	8	52,15 -	- -	417	-	- -	- -	- -
70	С113-1746 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	26	13,35 -	- -	347	-	- -	- -	- -
71	С113-1781 варіант 1	Муфта діам. 40х32 мм	шт	2	20,67 -	- -	41	-	- -	- -	- -
72	С113-1776 варіант 1	Муфта діам. 25х20 мм	шт	6	8,43 -	- -	51	-	- -	- -	- -
73	С113-1793 варіант 1	Муфта діам. 25 мм	шт	18	6,93 -	- -	125	-	- -	- -	- -
74	С113-1795 варіант 1	Муфта діам. 40 мм	шт	13	27,63 -	- -	359	-	- -	- -	- -
75	С113-1865	Заглушка діам. 40 мм	шт	1	35,55 -	- -	36	-	- -	- -	- -
76	*КБ16-10-5*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм /футляр/*	*100м*	*0,064*	*17951,41* *13183,63*	*4352,12* *1001,67*	*1149*	*844*	*279* *64*	*118,9000* *9,0482*	*7,61* *0,58*
77	С113-161 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	6,4	452,44 -	- -	2896	-	- -	- -	- -
78	С113-1882 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 40 мм	шт	74	35,79 -	- -	2648	-	- -	- -	- -
79	С113-1881 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	2	28,99 -	- -	58	-	- -	- -	- -
80	С113-1880 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	102	23,89 -	- -	2437	-	- -	- -	- -
81	*КБ16-10-5*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм /футляр/*	*100м*	*0,008*	*17951,41* *13183,63*	*4352,12* *1001,67*	*144*	*105*	*35* *8*	*118,9000* *9,0482*	*0,95* *0,07*
82	С113-161 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,8	452,44 -	- -	362	-	- -	- -	- -
83	КБ16-30-1	Ущільнення вводу, діаметр труб до 100 мм	1сальник	1	457,02 304,00	- -	457	304	- -	2,9500 -	2,95 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					211732	30425	5000 1370		283,90 12,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					211732				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					176307				
		всього заробітна плата, грн.					31795				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15743				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5124				
		Всього будівельні роботи, грн.					**227475**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	36	14,44	-	520	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	С113-1869 варіант 1	Обвід діам. 20 мм	шт	16	31,20	-	499	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	С113-1792 варіант 1	Муфта діам. 20 мм	шт	31	3,34	-	104	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	С113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	32	29,17	-	933	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	С113-1799 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	8	45,99	-	368	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
102	С113-1817 варіант 1	Муфта із накидною гайкою діам. 20х1/2" мм	шт	8	48,03	-	384	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	С113-1886 варіант 1	Планка поліпропіленова, діам. 20х1/2"	шт	4	170,10	-	680	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	& С1545-318-6 варіант 1	Гнучкий шланг для гарячого та холодного водопостачання з накидною гайкою в обплетенні L=500мм. діам. 1/2"В	шт	28	112,42	-	3148	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	С113-1732 варіант 1	Кріплення одинарне для поліпропіленових труб, діам. 20 мм	шт	232	65,55	-	15208	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів	100м	0,28	4060,17	-	1137	1137	-	39,4000	11,03
					4060,17	-			-	-	-
107	С113-2450 варіант 3	Теплова ізоляція Tubolit, товщ. 6 мм для труб діам. 20 мм	м	28,56	21,66	-	619	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	*КБ16-10-1*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм /футляр/*	*100м*	*0,064*	*13717,52*	*3377,28*	*878*	*644*	*216*	*90,6900*	*5,80*
					10055,71	*690,01*			*44*	*6,2497*	*0,40*
109	С113-132-1 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	6,4	148,51	-	950	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					54126	12061	548		109,73
									134		1,22
		Разом будівельні роботи, грн.					54126				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41517				
		всього заробітна плата, грн.					12195				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6008				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,50				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1948				
		Всього будівельні роботи, грн.					**60134**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 2					**60134**				
		Розділ 3. Водопостачання /кв. 2, 5, 8, 11/									
110	С1630-651 варіант 1	Кран кульовий муфтовий із зовнішньою різьбою, діаметр 15 мм	шт	12	159,53 -	- -	1914	-	- -	- -	- -
111	С1630-651 варіант 2	Кран кульовий муфтовий із внутрішньою та зовнішньою різьбою, діаметр 15 мм	шт	28	118,73 -	- -	3324	-	- -	- -	- -
112	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,4*	*2187,14* *1312,66*	*831,18* *224,06*	*875*	*525*	*332* *90*	*12,3000* *2,0478*	*4,92* *0,82*
113	С1630-103 варіант 2	Фільтр латунний муфтовий діаметр 15 мм	шт	4	102,22 -	- -	409	-	- -	- -	- -
114	С1630-652 варіант 1	Кран з фільтром для пральної машини, діаметр 15х20 мм	шт	4	180,05 -	- -	720	-	- -	- -	- -
115	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,6	1426,00 1272,90	- -	2282	2037	- -	11,4800 -	18,37 -
116	С130-618 варіант 1	Змішувач для кухні, діам. 15 мм	комплект	4	320,00 -	- -	1280	-	- -	- -	- -
117	С130-619 варіант 1	Змішувач набортний для умивальника, діам. 15 мм	комплект	8	285,00 -	- -	2280	-	- -	- -	- -
118	С130-620 варіант 1	Змішувач одноважільний вертикальний для душу, діам. 15 мм	комплект	4	515,00 -	- -	2060	-	- -	- -	- -
119	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,8	6405,89 6274,70	- -	11531	11294	- -	56,5900 -	101,86 -
120	С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7.4 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	180	33,80 -	- -	6084	-	- -	- -	- -
121	С113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	72	5,00 -	- -	360	-	- -	- -	- -
122	С113-1721 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену з накидною гайкою діам. 20 мм	шт	8	149,70 -	- -	1198	-	- -	- -	- -
123	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	36	14,44 -	- -	520	-	- -	- -	- -
124	С113-1869 варіант 1	Обвід діам. 20 мм	шт	16	31,20 -	- -	499	-	- -	- -	- -
125	С113-1792 варіант 1	Муфта діам. 20 мм	шт	45	3,34 -	- -	150	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	С113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	32	29,17 -	- -	933	-	- -	- -	- -
127	С113-1799 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	8	45,99 -	- -	368	-	- -	- -	- -
128	С113-1817 варіант 1	Муфта із накидною гайкою діам. 20х1/2" мм	шт	8	48,03 -	- -	384	-	- -	- -	- -
129	С113-1886 варіант 1	Планка поліпропіленова, діам. 20х1/2"	шт	4	170,10 -	- -	680	-	- -	- -	- -
130	& С1545-318-6 варіант 1	Гнучкий шланг для гарячого та холодного водопостачання з накидною гайкою в обплетенні L=500мм. діам. 1/2"В	шт	28	112,42 -	- -	3148	-	- -	- -	- -
131	С113-1732 варіант 1	Кріплення одинарне для поліпропіленових труб, діам. 20 мм	шт	360	65,55 -	- -	23598	-	- -	- -	- -
132	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів	100м	0,84	4060,17 4060,17	- -	3411	3411	- -	39,4000 -	33,10 -
133	С113-2450 варіант 3	Теплова ізоляція Tubolit, товщ. 6 мм для труб діам. 20 мм	м	85,68	21,66 -	- -	1856	-	- -	- -	- -
134	*КБ16-10-1*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм /футляр/*	*100м*	*0,064*	*13717,52* *10055,71*	*3377,28* *690,01*	*878*	*644*	*216* *44*	*90,6900* *6,2497*	*5,80* *0,40*
135	С113-132-1 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	6,4	148,51 -	- -	950	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					71692	17911	548 134		164,05 1,22
		Разом будівельні роботи, грн.					71692				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53233				
		всього заробітна плата, грн.					18045				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8852				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2865				
		Всього будівельні роботи, грн.					**80544**				
		Всього по розділу 3					**80544**				
		Розділ 4. Водопостачання /кв. 3, 6, 9, 12/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	С1630-651 варіант 1	Кран кульовий муфтовий із зовнішньою різьбою, діаметр 15 мм	шт	12	159,53 -	- -	1914	-	- -	- -	- -
137	С1630-651 варіант 2	Кран кульовий муфтовий із внутрішньою та зовнішньою різьбою, діаметр 15 мм	шт	28	118,73 -	- -	3324	-	- -	- -	- -
138	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,4*	*2187,14* *1312,66*	*831,18* *224,06*	*875*	*525*	*332* *90*	*12,3000* *2,0478*	*4,92* *0,82*
139	С1630-103 варіант 2	Фільтр латунний муфтовий діаметр 15 мм	шт	4	102,22 -	- -	409	-	- -	- -	- -
140	С1630-652 варіант 1	Кран з фільтром для пральної машини, діаметр 15х20 мм	шт	4	180,05 -	- -	720	-	- -	- -	- -
141	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,6	1426,00 1272,90	- -	2282	2037	- -	11,4800 -	18,37 -
142	С130-618 варіант 1	Змішувач для кухні, діам. 15 мм	комплект	4	320,00 -	- -	1280	-	- -	- -	- -
143	С130-619 варіант 1	Змішувач набортний для умивальника, діам. 15 мм	комплект	8	285,00 -	- -	2280	-	- -	- -	- -
144	С130-620 варіант 1	Змішувач одноважільний вертикальний для душу, діам. 15 мм	комплект	4	515,00 -	- -	2060	-	- -	- -	- -
145	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,24	6405,89 6274,70	- -	7943	7781	- -	56,5900 -	70,17 -
146	С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7.4 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	124	33,80 -	- -	4191	-	- -	- -	- -
147	С113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	56	5,00 -	- -	280	-	- -	- -	- -
148	С113-1721 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену з накидною гайкою діам. 20 мм	шт	8	149,70 -	- -	1198	-	- -	- -	- -
149	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	36	14,44 -	- -	520	-	- -	- -	- -
150	С113-1869 варіант 1	Обвід діам. 20 мм	шт	20	31,20 -	- -	624	-	- -	- -	- -
151	С113-1792 варіант 1	Муфта діам. 20 мм	шт	31	3,34 -	- -	104	-	- -	- -	- -
152	С113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	32	29,17 -	- -	933	-	- -	- -	- -
153	С113-1799 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	8	45,99 -	- -	368	-	- -	- -	- -
154	С113-1817 варіант 1	Муфта із накидною гайкою діам. 20х1/2" мм	шт	8	48,03 -	- -	384	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	С113-1886 варіант 1	Планка поліпропіленова, діам. 20х1/2"	шт	4	170,10 -	- -	680	-	- -	- -	- -
156	& С1545-318-6 варіант 1	Гнучкий шланг для гарячого та холодного водопостачання з накидною гайкою в обплетенні L=500мм. діам. 1/2"В	шт	28	112,42 -	- -	3148	-	- -	- -	- -
157	С113-1732 варіант 1	Кріплення одинарне для поліпропіленових труб, діам. 20 мм	шт	248	65,55 -	- -	16256	-	- -	- -	- -
158	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів	100м	0,28	4060,17 4060,17	- -	1137	1137	- -	39,4000 -	11,03 -
159	С113-2450 варіант 3	Теплова ізоляція Tubolit, товщ. 6 мм для труб діам. 20 мм	м	28,56	21,66 -	- -	619	-	- -	- -	- -
160	*КБ16-10-1*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм /футляр/*	*100м*	*0,064*	*13717,52* *10055,71*	*3377,28* *690,01*	*878*	*644*	*216* *44*	*90,6900* *6,2497*	*5,80* *0,40*
161	С113-132-1 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	6,4	148,51 -	- -	950	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					55357	12124	548 134		110,29 1,22
		Разом будівельні роботи, грн.					55357				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42685				
		всього заробітна плата, грн.					12258				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6039				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1958				
		Всього будівельні роботи, грн.					**61396**				
		Всього по розділу 4					**61396**				
		Розділ 5. Водопостачання /кв. 13, 16, 19, 22/									
162	С1630-651 варіант 1	Кран кульовий муфтовий із зовнішньою різьбою, діаметр 15 мм	шт	12	159,53 -	- -	1914	-	- -	- -	- -
163	С1630-651 варіант 2	Кран кульовий муфтовий із внутрішньою та зовнішньою різьбою, діаметр 15 мм	шт	28	118,73 -	- -	3324	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,4*	*2187,14* *1312,66*	*831,18* *224,06*	*875*	*525*	*332* *90*	*12,3000* *2,0478*	*4,92* *0,82*
165	С1630-103 варіант 2	Фільтр латунний муфтовий діаметр 15 мм	шт	4	102,22 -	- -	409	-	- -	- -	- -
166	С1630-652 варіант 1	Кран з фільтром для пральної машини, діаметр 15х20 мм	шт	4	180,05 -	- -	720	-	- -	- -	- -
167	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,6	1426,00 1272,90	- -	2282	2037	- -	11,4800 -	18,37 -
168	С130-618 варіант 1	Змішувач для кухні, діам. 15 мм	комплект	4	320,00 -	- -	1280	-	- -	- -	- -
169	С130-619 варіант 1	Змішувач набортний для умивальника, діам. 15 мм	комплект	8	285,00 -	- -	2280	-	- -	- -	- -
170	С130-620 варіант 1	Змішувач одноважільний вертикальний для душу, діам. 15 мм	комплект	4	515,00 -	- -	2060	-	- -	- -	- -
171	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,24	6405,89 6274,70	- -	7943	7781	- -	56,5900 -	70,17 -
172	С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7.4 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	124	33,80 -	- -	4191	-	- -	- -	- -
173	С113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	56	5,00 -	- -	280	-	- -	- -	- -
174	С113-1721 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену з накидною гайкою діам. 20 мм	шт	8	149,70 -	- -	1198	-	- -	- -	- -
175	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	36	14,44 -	- -	520	-	- -	- -	- -
176	С113-1869 варіант 1	Обвід діам. 20 мм	шт	16	31,20 -	- -	499	-	- -	- -	- -
177	С113-1792 варіант 1	Муфта діам. 20 мм	шт	32	3,34 -	- -	107	-	- -	- -	- -
178	С113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	32	29,17 -	- -	933	-	- -	- -	- -
179	С113-1799 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	8	45,99 -	- -	368	-	- -	- -	- -
180	С113-1817 варіант 1	Муфта із накидною гайкою діам. 20х1/2" мм	шт	8	48,03 -	- -	384	-	- -	- -	- -
181	С113-1886 варіант 1	Планка поліпропіленова, діам. 20х1/2"	шт	4	170,10 -	- -	680	-	- -	- -	- -
182	& С1545-318-6 варіант 1	Гнучкий шланг для гарячого та холодного водопостачання з накидною гайкою в обплетенні L=500мм. діам. 1/2"В	шт	28	112,42 -	- -	3148	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	С113-1732 варіант 1	Кріплення одинарне для поліпропіленових труб, діам. 20 мм	шт	248	65,55 -	- -	16256	-	- -	- -	- -
184	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів	100м	0,32	4060,17 4060,17	- -	1299	1299	- -	39,4000 -	12,61 -
185	С113-2450 варіант 3	Теплова ізоляція Tubolit, товщ. 6 мм для труб діам. 20 мм	м	32,64	21,66 -	- -	707	-	- -	- -	- -
186	*КБ16-10-1*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм /футляр/*	*100м*	*0,064*	*13717,52* *10055,71*	*3377,28* *690,01*	*878*	*644*	*216* *44*	*90,6900* *6,2497*	*5,80* *0,40*
187	С113-132-1 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	6,4	148,51 -	- -	950	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					55485	12286	548 134		111,87 1,22
		Разом будівельні роботи, грн.					55485				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42651				
		всього заробітна плата, грн.					12420				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6116				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1982				
		Всього будівельні роботи, грн.					**61601**				
		Всього по розділу 5					**61601**				
		Розділ 6. Водопостачання /кв. 14, 17, 20, 23/									
188	С1630-651 варіант 1	Кран кульовий муфтовий із зовнішньою різьбою, діаметр 15 мм	шт	12	159,53 -	- -	1914	-	- -	- -	- -
189	С1630-651 варіант 2	Кран кульовий муфтовий із внутрішньою та зовнішньою різьбою, діаметр 15 мм	шт	28	118,73 -	- -	3324	-	- -	- -	- -
190	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,4*	*2187,14* *1312,66*	*831,18* *224,06*	*875*	*525*	*332* *90*	*12,3000* *2,0478*	*4,92* *0,82*
191	С1630-103 варіант 2	Фільтр латунний муфтовий діаметр 15 мм	шт	4	102,22 -	- -	409	-	- -	- -	- -
192	С1630-652 варіант 1	Кран з фільтром для пральної машини, діаметр 15х20 мм	шт	4	180,05 -	- -	720	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,6	1426,00	-	2282	2037	-	11,4800	18,37
					1272,90	-			-	-	-
194	С130-618 варіант 1	Змішувач для кухні, діам. 15 мм	комплект	4	320,00	-	1280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
195	С130-619 варіант 1	Змішувач набортний для умивальника, діам. 15 мм	комплект	8	285,00	-	2280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
196	С130-620 варіант 1	Змішувач одноважільний вертикальний для душу, діам. 15 мм	комплект	4	515,00	-	2060	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
197	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,68	6405,89	-	10762	10541	-	56,5900	95,07
					6274,70	-			-	-	-
198	С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7.4 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	168	33,80	-	5678	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
199	С113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	76	5,00	-	380	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
200	С113-1721 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену з накидною гайкою діам. 20 мм	шт	8	149,70	-	1198	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
201	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	36	14,44	-	520	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
202	С113-1869 варіант 1	Обвід діам. 20 мм	шт	16	31,20	-	499	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
203	С113-1792 варіант 1	Муфта діам. 20 мм	шт	42	3,34	-	140	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
204	С113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	32	29,17	-	933	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
205	С113-1799 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	8	45,99	-	368	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
206	С113-1817 варіант 1	Муфта із накидною гайкою діам. 20х1/2" мм	шт	8	48,03	-	384	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
207	С113-1886 варіант 1	Планка поліпропіленова, діам. 20х1/2"	шт	4	170,10	-	680	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
208	& С1545-318-6 варіант 1	Гнучкий шланг для гарячого та холодного водопостачання з накидною гайкою в обплетенні L=500мм. діам. 1/2"В	шт	28	112,42	-	3148	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
209	С113-1732 варіант 1	Кріплення одинарне для поліпропіленових труб, діам. 20 мм	шт	336	65,55	-	22025	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
210	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів	100м	0,68	4060,17	-	2761	2761	-	39,4000	26,79
					4060,17	-			-	-	-
211	С113-2450 варіант 3	Теплова ізоляція Tubolit, товщ. 6 мм для труб діам. 20 мм	м	69,36	21,66	-	1502	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	*КБ16-10-1*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм /футляр/*	*100м*	*0,064*	*13717,52* *10055,71*	*3377,28* *690,01*	*878*	*644*	*216* *44*	*90,6900* *6,2497*	*5,80* *0,40*
213	С113-132-1 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	6,4	148,51 -	- -	950	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					67950	16508	548 134		150,95 1,22
		Разом будівельні роботи, грн.					67950				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50894				
		всього заробітна плата, грн.					16642				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8172				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2646				
		Всього будівельні роботи, грн.					**76122**				
		Всього по розділу 6					**76122**				
		Розділ 7. Водопостачання /кв. 15, 18, 21, 24/									
214	С1630-651 варіант 1	Кран кульовий муфтовий із зовнішньою різьбою, діаметр 15 мм	шт	12	159,53 -	- -	1914	-	- -	- -	- -
215	С1630-651 варіант 2	Кран кульовий муфтовий із внутрішньою та зовнішньою різьбою, діаметр 15 мм	шт	28	118,73 -	- -	3324	-	- -	- -	- -
216	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,4*	*2187,14* *1312,66*	*831,18* *224,06*	*875*	*525*	*332* *90*	*12,3000* *2,0478*	*4,92* *0,82*
217	С1630-103 варіант 2	Фільтр латунний муфтовий діаметр 15 мм	шт	4	102,22 -	- -	409	-	- -	- -	- -
218	С1630-652 варіант 1	Кран з фільтром для пральної машини, діаметр 15х20 мм	шт	4	180,05 -	- -	720	-	- -	- -	- -
219	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,6	1426,00 1272,90	- -	2282	2037	- -	11,4800 -	18,37 -
220	С130-618 варіант 1	Змішувач для кухні, діам. 15 мм	комплект	4	320,00 -	- -	1280	-	- -	- -	- -
221	С130-619 варіант 1	Змішувач набортний для умивальника, діам. 15 мм	комплект	8	285,00 -	- -	2280	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	С130-620 варіант 1	Змішувач одноважільний вертикальний для душу, діам. 15 мм	комплект	4	515,00 -	- -	2060	-	- -	- -	- -
223	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,24	6405,89 6274,70	- -	7943	7781	- -	56,5900 -	70,17 -
224	С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7.4 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	124	33,80 -	- -	4191	-	- -	- -	- -
225	С113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	56	5,00 -	- -	280	-	- -	- -	- -
226	С113-1721 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену з накидною гайкою діам. 20 мм	шт	8	149,70 -	- -	1198	-	- -	- -	- -
227	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	36	14,44 -	- -	520	-	- -	- -	- -
228	С113-1869 варіант 1	Обвід діам. 20 мм	шт	20	31,20 -	- -	624	-	- -	- -	- -
229	С113-1792 варіант 1	Муфта діам. 20 мм	шт	31	3,34 -	- -	104	-	- -	- -	- -
230	С113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	32	29,17 -	- -	933	-	- -	- -	- -
231	С113-1799 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	8	45,99 -	- -	368	-	- -	- -	- -
232	С113-1817 варіант 1	Муфта із накидною гайкою діам. 20х1/2" мм	шт	8	48,03 -	- -	384	-	- -	- -	- -
233	С113-1886 варіант 1	Планка поліпропіленова, діам. 20х1/2"	шт	4	170,10 -	- -	680	-	- -	- -	- -
234	& С1545-318-6 варіант 1	Гнучкий шланг для гарячого та холодного водопостачання з накидною гайкою в обплетенні L=500мм. діам. 1/2"В	шт	28	112,42 -	- -	3148	-	- -	- -	- -
235	С113-1732 варіант 1	Кріплення одинарне для поліпропіленових труб, діам. 20 мм	шт	248	65,55 -	- -	16256	-	- -	- -	- -
236	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів	100м	0,32	4060,17 4060,17	- -	1299	1299	- -	39,4000 -	12,61 -
237	С113-2450 варіант 3	Теплова ізоляція Tubolit, товщ. 6 мм для труб діам. 20 мм	м	32,64	21,66 -	- -	707	-	- -	- -	- -
238	*КБ16-10-1*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм /футляр/*	*100м*	*0,064*	*13717,52* *10055,71*	*3377,28* *690,01*	*878*	*644*	*216* *44*	*90,6900* *6,2497*	*5,80* *0,40*
239	С113-132-1 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	6,4	148,51 -	- -	950	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					55607	12286	548		111,87
									134		1,22
		Разом будівельні роботи, грн.					55607				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42773				
		всього заробітна плата, грн.					12420				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6116				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1982				
		Всього будівельні роботи, грн.					**61723**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	*КБ26-1-5*	*Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 20 мм*	*10 м*	*0,8*	*749,33* *480,21*	*97,54* *34,87*	*599*	*384*	*78* *28*	*4,7200* *0,3192*	*3,78* *0,26*
250	С113-2150 варіант 2	Трубна ізоляція Izovat Cyl 100 діам. 160 мм товщиною 20 мм Прочистка діам. 110	м	8	289,05 -	- -	2312	-	- -	- -	- -
251	С113-2227 варіант 1	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 110х2,2	м	1,75	157,43 -	- -	276	-	- -	- -	- -
252	С113-2228 варіант 1	Заглушка із поліпропілену діам. 110 мм Прочистка діам. 160	шт	7	32,63 -	- -	228	-	- -	- -	- -
253	С113-2227 варіант 2	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 160х3,2	м	1	187,17 -	- -	187	-	- -	- -	- -
254	С113-2228 варіант 2	Заглушка із поліпропілену діам. 160 мм	шт	4	72,51 -	- -	290	-	- -	- -	- -
255	С113-2291 варіант 1	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	16	195,93 -	- -	3135	-	- -	- -	- -
256	С113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	29	109,23 -	- -	3168	-	- -	- -	- -
257	С113-2258 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 160х160 мм	шт	8	334,65 -	- -	2677	-	- -	- -	- -
258	С113-2267 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	8	421,35 -	- -	3371	-	- -	- -	- -
259	С113-2269 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/50 мм	шт	8	316,29 -	- -	2530	-	- -	- -	- -
260	С113-2244 варіант 1	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	69,39 -	- -	555	-	- -	- -	- -
261	С113-2243 варіант 1	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 160 мм	шт	4	197,91 -	- -	792	-	- -	- -	- -
262	С113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	46	58,99 -	- -	2714	-	- -	- -	- -
263	С113-2235 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	46	24,51 -	- -	1127	-	- -	- -	- -
264	С113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	16	58,23 -	- -	932	-	- -	- -	- -
265	С113-2276 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	44	59,97 -	- -	2639	-	- -	- -	- -
266	С113-2277 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 160 мм	шт	2	151,05 -	- -	302	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	КБ18-22-3	Установлення сифонів	комплект	4	62,53	-	250	226	-	0,5100	2,04
					56,55	-			-	-	-
268	С1630-973 варіант 1	Сифон для дренажу, діам. 40 мм Alcaplast	шт	4	1133,15	-	4533	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
269	*КБ17-1-11*	*Монтаж протипожежної гільзи*	*10компл.*	*3,2*	*1035,65*	*68,36*	*3314*	*2607*	*219*	*7,5400*	*24,13*
					814,55	*25,13*			*80*	*0,2267*	*0,73*
270	С113-1472 варіант 1	Протипожежна гільза 108-110	шт	32	1234,37	-	39500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
271	*КБ16-10-7*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 150 мм /гільзи/*	*100м*	*0,02*	*26305,85*	*5518,50*	*526*	*364*	*110*	*170,5600*	*3,41*
					18202,16	*1342,90*			*27*	*12,0859*	*0,24*
272	С113-173	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	2	784,71	-	1569	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
273	С113-2293 варіант 1	Кріплення каналізаційних труб, діам. 110	шт	160	19,88	-	3181	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
274	С113-2293 варіант 2	Кріплення каналізаційних труб, діам. 160	шт	4	32,73	-	131	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
275	*КБ16-10-8*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 200 мм /футляр/*	*100м*	*0,032*	*38680,95*	*8231,72*	*1238*	*941*	*263*	*272,2400*	*8,71*
					29410,09	*2152,72*			*69*	*19,3859*	*0,62*
276	С113-190	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	3,2	1941,04	-	6211	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
277	КБ16-30-3	Ущільнення вводу, діаметр труб до 300 мм	1сальник	4	1292,55	-	5170	2036	-	4,9400	19,76
					509,07	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					174438	25509	1863		234,58
									625		5,62
		Разом будівельні роботи, грн.					174438				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					147066				
		всього заробітна плата, грн.					26134				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12829				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4155				
		Всього будівельні роботи, грн.					**187267**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 8					**187267**				
		Розділ 9. Водовідведення /Ст. К1-1/									
278	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,4	4412,01 3493,82	261,23 96,15	1765	1398	104 38	31,9800 0,8669	12,79 0,35
279	С130-653 варіант 1	Умивальник керамічний овальний II велиини з керамічним п'єдесталом для умивальника з пляшковим сифоном СПУ	комплект	4	2155,00 -	- -	8620	-	- -	- -	- -
280	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,4	6847,73 3933,37	457,44 169,04	2739	1573	183 68	36,4100 1,5210	14,56 0,61
281	С130-902 варіант 1	Унітаз тарільчастий з косим випуском і безпосередньо приєднаним керамічним бачком	шт	4	4949,11 -	- -	19796	-	- -	- -	- -
282	КБ18-22-3	Установлення сифонів	комплект	4	62,53 56,55	- -	250	226	- -	0,5100 -	2,04 -
283	& С1630-973-1 варіант 1	Сифон для пральних машин, діам. 50 мм Alcaplast	шт	4	124,94 -	- -	500	-	- -	- -	- -
284	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм*	*100м*	*0,01*	*10923,19* *10340,27*	*177,13* *64,05*	*109*	*103*	*2* *1*	*91,8400* *0,5652*	*0,92* *0,01*
285	С113-2227 варіант 1	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 110х2,2	м	1	157,43 -	- -	157	-	- -	- -	- -
286	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,04*	*11034,07* *10783,87*	*86,07* *30,79*	*441*	*431*	*3* *1*	*95,7800* *0,2700*	*3,83* *0,01*
287	С113-2226 варіант 1	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 50х1,8 Прочистка діам. 50	м	4	58,78 -	- -	235	-	- -	- -	- -
288	С113-2243 варіант 2	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	24,51 -	- -	98	-	- -	- -	- -
289	С113-2229 варіант 1	Заглушка із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	15,95 -	- -	64	-	- -	- -	- -
290	С113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	4	109,23 -	- -	437	-	- -	- -	- -
291	С113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	12	42,63 -	- -	512	-	- -	- -	- -
292	С113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	58,99 -	- -	472	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	24,51 -	- -	196	-	- -	- -	- -
294	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	24,51 -	- -	294	-	- -	- -	- -
295	С113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	4	58,23 -	- -	233	-	- -	- -	- -
296	С113-2275 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	30,69 -	- -	246	-	- -	- -	- -
297	С113-2293 варіант 3	Кріплення каналізаційних труб, діам. 50	шт	8	17,02 -	- -	136	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					37300	3731	292 108		34,14 0,98
		Разом будівельні роботи, грн.					37300				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33277				
		всього заробітна плата, грн.					3839				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1912				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					624				
		Всього будівельні роботи, грн.					**39212**				
		Всього по розділу 9					**39212**				
		Розділ 10. Водовідведення /Ст. К1-2/									
298	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,8	4412,01 3493,82	261,23 96,15	3530	2795	209 77	31,9800 0,8669	25,58 0,69
299	С130-653 варіант 1	Умивальник керамічний овальний II велиини з керамічним п'єдесталом для умивальника з пляшковим сифоном СПУ	комплект	8	2155,00 -	- -	17240	-	- -	- -	- -
300	КБ17-1-2	Установлення ванн купальних	10компл.	0,8	5159,91 3334,55	1168,10 417,79	4128	2668	934 334	31,9800 3,7294	25,58 2,98
301	С130-48 варіант 1	Ванна кутова акрилова 1600х1000 в комплекті з сифоном	комплект	8	6025,00 -	- -	48200	-	- -	- -	- -
302	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,28*	*11034,07* *10783,87*	*86,07* *30,79*	*3090*	*3019*	*24* *9*	*95,7800* *0,2700*	*26,82* *0,08*
303	С113-2226 варіант 1	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 50х1,8 Прочистка діам. 50	м	28	58,78 -	- -	1646	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	С113-2243 варіант 2	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	24,51 -	- -	98	-	- -	- -	- -
305	С113-2229 варіант 1	Заглушка із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	15,95 -	- -	64	-	- -	- -	- -
306	С113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	16	42,63 -	- -	682	-	- -	- -	- -
307	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	16	24,51 -	- -	392	-	- -	- -	- -
308	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	24	24,51 -	- -	588	-	- -	- -	- -
309	С113-2275 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	30,69 -	- -	368	-	- -	- -	- -
310	С113-2293 варіант 3	Кріплення каналізаційних труб, діам. 50	шт	12	17,02 -	- -	204	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					80230	8482	1167 420		77,98 3,75
		Разом будівельні роботи, грн.					80230				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70581				
		всього заробітна плата, грн.					8902				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4442				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1453				
		Всього будівельні роботи, грн.					**84672**				
		Всього по розділу 10					**84672**				
		Розділ 11. Водовідведення /Ст. К1-3/									
311	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,4	4412,01 3493,82	261,23 96,15	1765	1398	104 38	31,9800 0,8669	12,79 0,35
312	С130-653 варіант 1	Умивальник керамічний овальний II велиини з керамічним п'єдесталом для умивальника з пляшковим сифоном СПУ	комплект	4	2155,00 -	- -	8620	-	- -	- -	- -
313	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,4	6847,73 3933,37	457,44 169,04	2739	1573	183 68	36,4100 1,5210	14,56 0,61
314	С130-902 варіант 1	Унітаз тарільчастий з косим випуском і безпосередньо приєднаним керамічним бачком	шт	4	4949,11 -	- -	19796	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	КБ18-22-3	Установлення сифонів	комплект	4	62,53	-	250	226	-	0,5100	2,04
					56,55	-			-	-	-
316	& С1630-973-1 варіант 1	Сифон для пральних машин, діам. 50 мм Alcaplast	шт	4	124,94	-	500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
317	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм*	*100м*	*0,01*	*10923,19*	*177,13*	*109*	*103*	*2*	*91,8400*	*0,92*
					10340,27	*64,05*			*1*	*0,5652*	*0,01*
318	С113-2227 варіант 1	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 110х2,2	м	1	157,43	-	157	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
319	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,04*	*11034,07*	*86,07*	*441*	*431*	*3*	*95,7800*	*3,83*
					10783,87	*30,79*			*1*	*0,2700*	*0,01*
320	С113-2226 варіант 1	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 50х1,8 Прочистка діам. 50	м	4	58,78	-	235	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
321	С113-2243 варіант 2	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	24,51	-	98	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
322	С113-2229 варіант 1	Заглушка із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	15,95	-	64	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
323	С113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	4	109,23	-	437	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
324	С113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	12	42,63	-	512	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
325	С113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	58,99	-	472	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
326	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	24,51	-	196	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
327	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	24,51	-	294	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
328	С113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	4	58,23	-	233	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
329	С113-2275 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	30,69	-	246	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
330	С113-2293 варіант 3	Кріплення каналізаційних труб, діам. 50	шт	8	17,02	-	136	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					37300	3731	292		34,14
									108		0,98
		Разом будівельні роботи, грн.					37300				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33277				
		всього заробітна плата, грн.					3839				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1912				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					624				
		Всього будівельні роботи, грн.					**39212**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
344	С113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	8	42,63 -	- -	341	-	- -	- -	- -
345	С113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	58,99 -	- -	472	-	- -	- -	- -
346	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	24,51 -	- -	196	-	- -	- -	- -
347	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	24,51 -	- -	294	-	- -	- -	- -
348	С113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	8	58,23 -	- -	466	-	- -	- -	- -
349	С113-2275 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	30,69 -	- -	123	-	- -	- -	- -
350	С113-2293 варіант 3	Кріплення каналізаційних труб, діам. 50	шт	8	17,02 -	- -	136	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					75192	7410	876 319		68,09 2,84
		Разом будівельні роботи, грн.					75192				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66906				
		всього заробітна плата, грн.					7729				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3856				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1262				
		Всього будівельні роботи, грн.					**79048**				
		Всього по розділу 12					**79048**				
		Розділ 13. Водовідведення /Ст. К1-5/									
351	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,4	4412,01 3493,82	261,23 96,15	1765	1398	104 38	31,9800 0,8669	12,79 0,35
352	С130-653 варіант 1	Умивальник керамічний овальний II велиини з керамічним п'єдесталом для умивальника з пляшковим сифоном СПУ	комплект	4	2155,00 -	- -	8620	-	- -	- -	- -
353	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,4	6847,73 3933,37	457,44 169,04	2739	1573	183 68	36,4100 1,5210	14,56 0,61
354	С130-902 варіант 1	Унітаз тарільчастий з косим випуском і безпосередньо приєднаним керамічним бачком	шт	4	4949,11 -	- -	19796	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	КБ18-22-3	Установлення сифонів	комплект	4	62,53	-	250	226	-	0,5100	2,04
					56,55	-			-	-	-
356	& С1630-973-1 варіант 1	Сифон для пральних машин, діам. 50 мм Alcaplast	шт	4	124,94	-	500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
357	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм*	*100м*	*0,01*	*10923,19*	*177,13*	*109*	*103*	*2*	*91,8400*	*0,92*
					10340,27	*64,05*			*1*	*0,5652*	*0,01*
358	С113-2227 варіант 1	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 110х2,2	м	1	157,43	-	157	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
359	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,04*	*11034,07*	*86,07*	*441*	*431*	*3*	*95,7800*	*3,83*
					10783,87	*30,79*			*1*	*0,2700*	*0,01*
360	С113-2226 варіант 1	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 50х1,8 Прочистка діам. 50	м	4	58,78	-	235	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
361	С113-2243 варіант 2	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	24,51	-	98	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
362	С113-2229 варіант 1	Заглушка із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	15,95	-	64	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
363	С113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	4	109,23	-	437	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
364	С113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	12	42,63	-	512	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
365	С113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	58,99	-	472	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
366	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	24,51	-	196	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
367	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	24,51	-	294	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
368	С113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	4	58,23	-	233	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
369	С113-2275 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	30,69	-	246	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
370	С113-2293 варіант 3	Кріплення каналізаційних труб, діам. 50	шт	8	17,02	-	136	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 13					37300	3731	292		34,14
									108		0,98
		Разом будівельні роботи, грн.					37300				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33277				
		всього заробітна плата, грн.					3839				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1912				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					624				
		Всього будівельні роботи, грн.					**39212**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					80230				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70581				
		всього заробітна плата, грн.					8902				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4442				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1453				
		Всього будівельні роботи, грн.					**84672**				
		Всього по розділу 14					**84672**				
		Розділ 15. Водовідведення /Ст. К1-7/									
384	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,8	4412,01 3493,82	261,23 96,15	3530	2795	209 77	31,9800 0,8669	25,58 0,69
385	С130-653 варіант 1	Умивальник керамічний овальний II велиини з керамічним п'єдесталом для умивальника з пляшковим сифоном СПУ	комплект	8	2155,00 -	- -	17240	-	- -	- -	- -
386	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,4	6847,73 3933,37	457,44 169,04	2739	1573	183 68	36,4100 1,5210	14,56 0,61
387	С130-902 варіант 1	Унітаз тарільчастий з косим випуском і безпосередньо приєднаним керамічним бачком	шт	4	4949,11 -	- -	19796	-	- -	- -	- -
388	КБ17-1-2	Установлення ванн купальних	10компл.	0,4	5159,91 3334,55	1168,10 417,79	2064	1334	467 167	31,9800 3,7294	12,79 1,49
389	С130-48 варіант 1	Ванна кутова акрилова 1600х1000 в комплекті з сифоном	комплект	4	6025,00 -	- -	24100	-	- -	- -	- -
390	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм*	*100м*	*0,04*	*10923,19* *10340,27*	*177,13* *64,05*	*437*	*414*	*7* *3*	*91,8400* *0,5652*	*3,67* *0,02*
391	С113-2227 варіант 1	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 110х2,2	м	4	157,43 -	- -	630	-	- -	- -	- -
392	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,12*	*11034,07* *10783,87*	*86,07* *30,79*	*1324*	*1294*	*10* *4*	*95,7800* *0,2700*	*11,49* *0,03*
393	С113-2226 варіант 1	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 50х1,8 Прочистка діам. 50	м	12	58,78 -	- -	705	-	- -	- -	- -
394	С113-2243 варіант 2	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	24,51 -	- -	98	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
395	С113-2229 варіант 1	Заглушка із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	15,95 -	- -	64	-	- -	- -	- -
396	С113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	4	109,23 -	- -	437	-	- -	- -	- -
397	С113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	8	42,63 -	- -	341	-	- -	- -	- -
398	С113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	58,99 -	- -	472	-	- -	- -	- -
399	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	24,51 -	- -	196	-	- -	- -	- -
400	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	24,51 -	- -	294	-	- -	- -	- -
401	С113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	8	58,23 -	- -	466	-	- -	- -	- -
402	С113-2275 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	30,69 -	- -	123	-	- -	- -	- -
403	С113-2293 варіант 3	Кріплення каналізаційних труб, діам. 50	шт	8	17,02 -	- -	136	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					75192	7410	876 319		68,09 2,84
		Разом будівельні роботи, грн.					75192				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66906				
		всього заробітна плата, грн.					7729				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3856				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1262				
		Всього будівельні роботи, грн.					**79048**				
		Всього по розділу 15					**79048**				
		Розділ 16. Водовідведення /Ст. К1-8/									
404	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,4	4412,01 3493,82	261,23 96,15	1765	1398	104 38	31,9800 0,8669	12,79 0,35
405	С130-653 варіант 1	Умивальник керамічний овальний II велиини з керамічним п'єдесталом для умивальника з пляшковим сифоном СПУ	комплект	4	2155,00 -	- -	8620	-	- -	- -	- -
406	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,4	6847,73 3933,37	457,44 169,04	2739	1573	183 68	36,4100 1,5210	14,56 0,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
407	С130-902 варіант 1	Унітаз тарільчастий з косим випуском і безпосередньо приєднаним керамічним бачком	шт	4	4949,11 -	- -	19796	-	- -	- -	- -
408	КБ18-22-3	Установлення сифонів	комплект	4	62,53 56,55	- -	250	226	- -	0,5100 -	2,04 -
409	& С1630-973-1 варіант 1	Сифон для пральних машин, діам. 50 мм Alcaplast	шт	4	124,94 -	- -	500	-	- -	- -	- -
410	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм*	*100м*	*0,01*	*10923,19* *10340,27*	*177,13* *64,05*	*109*	*103*	*2* *1*	*91,8400* *0,5652*	*0,92* *0,01*
411	С113-2227 варіант 1	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 110х2,2	м	1	157,43 -	- -	157	-	- -	- -	- -
412	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,04*	*11034,07* *10783,87*	*86,07* *30,79*	*441*	*431*	*3* *1*	*95,7800* *0,2700*	*3,83* *0,01*
413	С113-2226 варіант 1	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 50х1,8 Прочистка діам. 50	м	4	58,78 -	- -	235	-	- -	- -	- -
414	С113-2243 варіант 2	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	24,51 -	- -	98	-	- -	- -	- -
415	С113-2229 варіант 1	Заглушка із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	15,95 -	- -	64	-	- -	- -	- -
416	С113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	4	109,23 -	- -	437	-	- -	- -	- -
417	С113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	12	42,63 -	- -	512	-	- -	- -	- -
418	С113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	58,99 -	- -	472	-	- -	- -	- -
419	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	24,51 -	- -	196	-	- -	- -	- -
420	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	24,51 -	- -	294	-	- -	- -	- -
421	С113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	4	58,23 -	- -	233	-	- -	- -	- -
422	С113-2275 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	30,69 -	- -	246	-	- -	- -	- -
423	С113-2293 варіант 3	Кріплення каналізаційних труб, діам. 50	шт	8	17,02 -	- -	136	-	- -	- -	- -
424	С113-2293 варіант 4	Гофра для унітаза	шт	24	292,42 -	- -	7018	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 16					44318	3731	292 108		34,14 0,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					44318				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40295				
		всього заробітна плата, грн.					3839				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1912				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					624				
		Всього будівельні роботи, грн.					**46230**				
		Всього по розділу 16					**46230**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1213449	185818	15405 4709		1705,94 42,50
		Разом будівельні роботи, грн.					1213449				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1012226				
		всього заробітна плата, грн.					190527				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94119				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					180,60				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30586				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1307568**				
		Всього по кошторису					**1307568**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1929,04**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**221113**				

Склав ГІП Геннадій БАЛАШОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ФОП Геннадій БАЛАШОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на внутрішні електромонтажні роботи

Житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1808,348 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,9304 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	424,372 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Комплектні розподільчі пристрої									
		ВРП-0,4 кВ									
1	КМ8-572-7	*Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм*	*шт*	*1*	*1445,73* *720,58*	*692,65* *205,92*	*1446*	*721*	*693* *206*	*6,4000* *1,6513*	*6,40* *1,65*
2	1517-2080 варіант 1	Ввідно-розподільчий пристрій ВРУ-1-50-01	шт	1	35950,00 -	- -	35950	-	- -	- -	- -
		ЩВО №1; ЩВО №2									
3	КМ8-572-3	*Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм*	*шт*	*2*	*599,01* *360,29*	*206,36* *50,43*	*1198*	*721*	*413* *101*	*3,2000* *0,4062*	*6,40* *0,81*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1504-3181 варіант 1	Щит шафний ввідно-обліковий: ввідний автоматичний вимикач 80А 3Р 380В - 1 шт.; автоматичний вимикач 63А 1Р 220В - 12 шт. ; однофазний електронний лічильник прямого включення IP54	шт	2	47916,67 -	- -	95833	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					134427	1442	1106		12,80
									307		2,46
		Разом устаткування, грн.					131783				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5175				
		Всього устаткування, грн.					**136958**				
		Разом будівельні роботи, грн.					2644				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96				
		всього заробітна плата, грн.					1749				
		Загальновиробничі витрати, грн.					807				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					250				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3451**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					4566				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,40				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1421				
		Всього будівельні роботи, грн.					**90157**				
		Всього по розділу 2					**90157**				
		Розділ 3. Апарати низької напруги									
8	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	1 шт	2	637,97 203,21	43,60 17,96	1276	406	87 36	1,8600 0,1505	3,72 0,30
9	1517-2346 варіант 1	Ящик з понижуючим трансформатором потужністю 250ВА, 220/42/36В зі штепсельною розеткою ЯТП-0,25	шт	2	4947,30 -	- -	9895	-	- -	- -	- -
10	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	212,54 180,14	10,31 3,44	213	180	10 3	1,6000 0,0275	1,60 0,03
11	1517-1867 варіант 2	Лічильник електронний трифазний активної та реактивної енергії, 5(10)А, 3х220/380В, клас точності 0,5S, трансформаторного включення, з вбудованим PLC-модемом, MTX DD.3Z3	шт	1	4500,00 -	- -	4500	-	- -	- -	- -
12	1517-1867 варіант 3	Лічильник електронний трифазний активної та реактивної енергії, 5-60А 380В, клас точності 1,0S, прямого включення, з вбудованим PLC-модемом, MTX 3R30.DG. 4K3	шт	1	4500,00 -	- -	4500	-	- -	- -	- -
13	КМ8-600-1	Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі	шт	24	112,31 90,07	10,31 3,44	2695	2162	247 83	0,8000 0,0275	19,20 0,66
14	1517-1867 варіант 1	Лічильник електроний однофазний активної 5-80А 220В, клас точності 1,0S, прямого включення з вбудованим PLC-модемом MTX 1A10 DG.2L5-YD4	шт	24	3250,00 -	- -	78000	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					101079	2748	344 122		24,52 0,99
		Разом устаткування, грн.					87000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3417				
		Всього устаткування, грн.					**90417**				
		Разом будівельні роботи, грн.					14079				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10987				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					2870				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1338				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					419				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15417**				
		Всього по розділу 3					**105834**				
		Розділ 4. Світлове обладнання									
15	КБ21-17-1	Монтаж світильників світлодіодних	100шт	1,97	13689,82	4020,57	26969	18055	7921	81,4000	160,36
					9164,83	2898,13			5709	26,3928	51,99
16	1507-1002 варіант 1	Світильник світлодіодний накладний з датчиком руху 18Вт, IP65 Тип 1 1х18	шт	8	265,77	-	2126	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	1507-1003 варіант 1	Світильник світлодіодний накладний з датчиком руху 18Вт, IP20 Тип 2 1х18	шт	4	202,91	-	812	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	1507-1004 варіант 1	Світильник світлодіодний накладний з датчиком руху 32Вт, IP20 Тип 3 1х32	шт	6	347,65	-	2086	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	1507-1005 варіант 1	Світильник світлодіодний накладний з датчиком руху 9Вт, IP44 Тип 4 1х9	шт	48	243,61	-	11693	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	1507-1006 варіант 1	Світильник світлодіодний накладний з датчиком руху 4Вт, IP44 Тип 5 1х7	шт	48	109,15	-	5239	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	1507-1007 варіант 1	Світильник світлодіодний універсальний OPTIMA.OPL ECO LED 300 4000K	шт	34	1504,31	-	51147	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	1507-1008 варіант 1	Світильник світлодіодний стельовий LZ.OPL ECO LED 600 5000K	шт	49	2103,81	-	103087	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					203159	18055	7921		160,36
									5709		51,99
		Разом будівельні роботи, грн.					203159				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					177183				
		всього заробітна плата, грн.					23764				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11109				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,60				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3487				
		Всього будівельні роботи, грн.					**214268**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 4					**214268**				
		Розділ 5. Кабельно-провідникова продукція									
23	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,7	4806,31 2561,28	845,63 281,83	3364	1793	592 197	24,0000 2,2550	16,80 1,58
24	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	13,74	3641,06 1707,52	577,50 192,47	50028	23461	7935 2645	16,0000 1,5400	219,84 21,16
25	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*67,38*	*2909,43* *2563,26*	*30,94* *10,31*	*196037*	*172712*	*2085* *695*	*25,5000* *0,0825*	*1718,19* *5,56*
26	15093-33033 варіант 1	Кабель з мідними жилами в полівінілхлоридній негорючій ізоляції та оболочці ВВГнгд 4х35 мм2	1000м	0,07	1110978,76 -	- -	77769	-	- -	- -	- -
27	15093-33033 варіант 2	Кабель з мідними жилами в полівінілхлоридній негорючій ізоляції та оболочці ВВГнгд 3х6 мм2	1000м	0,56	198928,75 -	- -	111400	-	- -	- -	- -
28	15093-33033 варіант 3	Кабель з мідними жилами в полівінілхлоридній негорючій ізоляції та оболочці ВВГнгд 3х2,5 мм2	1000м	0,08	33178,75 -	- -	2654	-	- -	- -	- -
29	15093-33033 варіант 4	Кабель з мідними жилами в полівінілхлоридній негорючій ізоляції та оболочці ВВГнгд 4х1,5 мм2	1000м	0,08	26378,75 -	- -	2110	-	- -	- -	- -
30	15093-33033 варіант 5	Кабель з мідними жилами в полівінілхлоридній негорючій ізоляції та оболочці ВВГнгд 3х1,5 мм2	1000м	0,85	20428,75 -	- -	17364	-	- -	- -	- -
31	15093-33033 варіант 6	Кабель з мідними жилами в полівінілхлоридній негорючій ізоляції та оболочці ВВГнгд 2х1,5 мм2	1000м	0,16	15328,75 -	- -	2453	-	- -	- -	- -
32	15093-33033 варіант 7	Кабель з мідними жилами ВВГнг 1х10 мм2	1000м	0,03	38278,75 -	- -	1148	-	- -	- -	- -
33	15093-33032 варіант 1	Провід з мідними жилами в ПВХ ізоляції ВВП 3х2,5 мм2	1000м	3,65	32327,94 -	- -	117997	-	- -	- -	- -
34	15093-33032 варіант 2	Провід з мідними жилами в ПВХ ізоляції ВВП 4х1,5 мм2	1000м	0,52	27227,94 -	- -	14159	-	- -	- -	- -
35	15093-33032 варіант 3	Провід з мідними жилами в ПВХ ізоляції ВВП 3х1,5 мм2	1000м	1,08	19577,94 -	- -	21144	-	- -	- -	- -
36	15093-33032 варіант 4	Провід з мідними жилами в ПВХ ізоляції ВВП 2х1,5 мм2	1000м	0,16	13627,93 -	- -	2180	-	- -	- -	- -
37	15095-1022 варіант 1	Провід з мідною жилою ПВ 1х4,0 мм2	1000м	0,65	17242,27 -	- -	11207	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	15093-33031 варіант 1	Кабель з мідними жилами, ізоляцією та оболонкою із вогнестійких речовин NHXH-FE 5х6,0 мм2	1000м	0,085	157277,52 -	- -	13369	-	- -	- -	- -
39	15093-33031 варіант 2	Кабель з мідними жилами, ізоляцією та оболонкою із вогнестійких речовин NHXH-FE 4х1,5 мм2	1000м	0,035	42527,52 -	- -	1488	-	- -	- -	- -
40	15093-33031 варіант 3	Кабель з мідними жилами, ізоляцією та оболонкою із вогнестійких речовин NHXH-FE 3х1,5 мм2	1000м	0,032	33177,52 -	- -	1062	-	- -	- -	- -
41	15093-33031 варіант 4	Кабель з мідними жилами, ізоляцією та оболонкою із вогнестійких речовин NHXH-FE 2х1,5 мм2	1000м	0,07	24677,52 -	- -	1727	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					648660	197966	10612 3537		1954,83 28,30
		Разом будівельні роботи, грн.					648660				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					440082				
		всього заробітна плата, грн.					201503				
		Загальновиробничі витрати, грн.					99254				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					192,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32568				
		Всього будівельні роботи, грн.					**747914**				
		Всього по розділу 5					**747914**				
		Розділ 6. Установчі матеріали									
42	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,94	8795,53 2678,59	- -	8268	2518	- -	27,6800 -	26,02 -
43	1503-7030 варіант 1	Вимикач одноклавішний прихованого монтування 10А, 250В, IP20	шт	94	172,00 -	- -	16168	-	- -	- -	- -
44	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	1,08	8952,30 2835,36	- -	9668	3062	- -	29,3000 -	31,64 -
45	1503-7030 варіант 2	Вимикач двоклавішний прихованого монтування 10А, 220В, IP20	шт	108	186,00 -	- -	20088	-	- -	- -	- -
46	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,46	4835,28 4826,89	- -	2224	2220	- -	49,8800 -	22,94 -
47	1503-7030 варіант 3	Вимикач одноклавішний пиловологозахищений, зовнішньої установки IP44, 220В 10А	шт	46	153,50 -	- -	7061	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,24	4320,78	-	1037	993	-	42,7700	10,26
					4138,85	-			-	-	-
49	1602-50121 варіант 1	Дзвінок електричний 220В, безіскровий, побутовий, з кнопкою	шт	24	260,00	-	6240	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	5,83	8800,69	-	51308	15695	-	27,8200	162,19
					2692,14	-			-	-	-
51	1504-17038 варіант 1	Розетка штепсельна із захисним контактом прихованої установки IP20, 220В, 16А із захисним пристроєм	шт	520	139,00	-	72280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	1504-17038 варіант 2	Розетка штепсельна із захисним контактом прихованої установки IP44, 220В, 16А із захисним пристроєм, вологозахищена	шт	48	193,00	-	9264	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	1504-17038 варіант 4	Розетка штепсельна із захисним контактом IP44, 220В, 16А із захисним пристроєм, вологозахищена зовнішньої установки	шт	7	167,00	-	1169	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	1504-17038 варіант 3	Розетка штепсельна із захисним контактом для установки на Din-рейку IP20, 220В, 16А	шт	8	166,40	-	1331	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	1504-19165 варіант 1	Колодка клемна на три контакти	шт	68	7,70	-	524	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	1504-19165 варіант 2	Колодка клемна на чотири контакти	шт	60	5,60	-	336	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	КБ21-17-16	Монтаж патронів настінних або стельових	100шт	1,96	9295,85	373,01	18220	16399	731	78,4000	153,66
					8366,85	80,81			158	0,6652	1,30
58	2405-1750 варіант 1	Розетка стельова РПУХЛ3	1000шт	0,128	6029,09	-	772	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	290902-135 варіант 1	Патрон підвісний	шт	68	13,90	-	945	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					226903	40887	731		406,71
									158		1,30
		Разом устаткування, грн.					134461				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5279				
		Всього устаткування, грн.					**139740**				
		Разом будівельні роботи, грн.					92442				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50824				
		всього заробітна плата, грн.					41045				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20331				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6701				
		Всього будівельні роботи, грн.					**112773**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 6					**252513**				
		Розділ 7. Труби і монтажні вироби									
60	*КБ21-3-1*	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм*	*100м*	*8,8*	*3967,54* *2381,21*	*165,00* *54,99*	*34914*	*20955*	*1452* *484*	*23,9800* *0,4400*	*211,02* *3,87*
61	С130-1199 варіант 6	Труба ПВХ діам.20 мм	м	650	24,15 -	- -	15698	-	- -	- -	- -
62	С113-2126 варіант 1	Трубка полівінілхлоридна гофрована, діам. 18 мм	м	230	22,20 -	- -	5106	-	- -	- -	- -
63	*КБ21-3-3*	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм*	*100м*	*5,1*	*4581,55* *2645,35*	*330,00* *109,98*	*23366*	*13491*	*1683* *561*	*26,6400* *0,8800*	*135,86* *4,49*
64	С130-1199 варіант 7	Труба ПВХ діам. 50 мм	м	450	50,51 -	- -	22730	-	- -	- -	- -
65	С130-1199 варіант 7	Труба ПВХ діам. 50 мм	м	60	50,51 -	- -	3031	-	- -	- -	- -
66	КБ21-1-2	Прокладання металорукавів, діаметр труб до 40 мм	100м	0,18	12013,51 7676,37	3094,93 1585,64	2162	1382	557 285	71,9300 14,6761	12,95 2,64
67	& С1545-318-3-Ш варіант 1	Рукав гнучкий металевий, діам. 40 мм	м	18	50,38 -	- -	907	-	- -	- -	- -
68	*КМ8-572-3*	*Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм*	*шт*	*8*	*585,94* *360,29*	*206,36* *50,43*	*4688*	*2882*	*1651* *403*	*3,2000* *0,4062*	*25,60* *3,25*
69	290220-2096 варіант 1	Корпус металевий ЩУ24/3	шт	8	494,94 -	- -	3960	-	- -	- -	- -
70	С1512-6 варіант 1	Шина мідна на 8 приєднань в пластиковій коробці Abox	шт	48	271,54 -	- -	13034	-	- -	- -	- -
71	С1512-6 варіант 2	Коробка розгалуджувальна з клемником для схованої проводки У191	шт	358	8,44 -	- -	3022	-	- -	- -	- -
72	С1512-6 варіант 3	Коробка розгалуджувальна з клемником для кабельної проводки КОР-73УЗ	шт	55	28,78 -	- -	1583	-	- -	- -	- -
73	С1512-6 варіант 4	Ящик протяжний У994	шт	2	118,54 -	- -	237	-	- -	- -	- -
74	*КБ21-22-10*	*Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3*	*100шт*	*7,92*	*4941,08* *4941,08*	- -	*39133*	*39133*	- -	*51,0600* -	*404,40* -
75	С1512-1 варіант 2	Коробка під вимикачі та розетки	шт	792	4,81 -	- -	3810	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,36	7122,91	1376,78	2564	1814	496	47,2100	17,00
					5038,25	579,25			209	4,9268	1,77
77	С188888-52 варіант 2	Лоток прямий L=3 м НЛ40-П2	шт	3	1440,69	-	4322	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	С188888-52 варіант 1	Лоток прямий L=3 м НЛ20-П2	шт	9	1168,69	-	10518	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	С188888-52 варіант 3	Лоток кутовий	шт	4	590,69	-	2363	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	С188888-52 варіант 4	Кронштейн для лотків	шт	120	45,43	-	5452	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	10761,52	3902,29	3228	359	1171	11,2000	3,36
					1195,26	722,11			217	6,1915	1,86
82	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,05	15427,94	652,91	771	154	33	28,8000	1,44
					3073,54	137,28			7	1,1103	0,06
83	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,85	8057,34	549,78	6849	2322	467	25,6000	21,76
					2732,03	102,91			87	0,8353	0,71
84	С1110-170 варіант 1	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,0663	23577,34	-	1563	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					215011	82492	7510		833,39
									2253		18,65
		Разом будівельні роботи, грн.					215011				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					125009				
		всього заробітна плата, грн.					84745				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42242				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					82,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13993				
		Всього будівельні роботи, грн.					**257253**				
		Всього по розділу 7					**257253**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1614830	352237	33177		3469,41
									13296		113,44
		Разом устаткування, грн.					353244				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					13871				
		Всього устаткування, грн.					**367115**				
		Разом будівельні роботи, грн.					1261586				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					876172				
		всього заробітна плата, грн.					365533				
		Загальновиробничі витрати, грн.					179647				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					347,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					58839				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1441233**				
		– – –

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на опалення та вентиляція
Житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2994,905 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,43063 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	384,646 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Перша секція									
		Опалення та вентиляція кв.1, кв.10									
1	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*1415,06*	*48,77*	*2830*	*1367*	*98*	*6,8000*	*13,60*
					683,54	*17,44*			*35*	*0,1596*	*0,32*
2	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	36732,69	-	73465	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С130-262 варіант 2	Комплект коаксіальний ф 60/100 для газового котла	шт	2	1620,60	-	3241	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,11148*	*16146,53*	*1967,07*	*1800*	*1099*	*219*	*96,9200*	*10,80*
					9860,64	*703,25*			*78*	*6,4372*	*0,72*
5	& С1231-2008 варіант 8	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1200x300(h), Q=1153 Вт/шт	шт	2	3505,93	-	7012	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1231-2008 варіант 9	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1400х300(h), Q=1345 Вт/шт	шт	2	4179,99 -	- -	8360	-	- -	- -	- -
7	& С1231-2008 варіант 10	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1600х300(h), Q=1538 Вт/шт	шт	4	4399,29 -	- -	17597	-	- -	- -	- -
8	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	4813,21 4191,04	65,03 23,25	1925	1676	26 9	40,6700 0,2128	16,27 0,09
9	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)х600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2727,24 -	- -	5454	-	- -	- -	- -
10	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)х1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	3706,44 -	- -	7413	-	- -	- -	- -
11	С130-473 варіант 1	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	12	500,00 -	- -	6000	-	- -	- -	- -
12	С130-473 варіант 3	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	12	416,67 -	- -	5000	-	- -	- -	- -
13	С1630-670 варіант 5	Термостатичний елемент RA2991	шт	12	968,12 -	- -	11617	-	- -	- -	- -
14	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів діаметром 20 мм*	*1 кран*	*10*	*54,33* *54,33*	- -	*543*	*543*	- -	*0,4900* -	*4,90* -
15	С1630-25 варіант 1	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	183,34 -	- -	1100	-	- -	- -	- -
16	С1630-25 варіант 2	Кран Маєвського DN15	шт	4	16,67 -	- -	67	-	- -	- -	- -
17	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*2187,14* *1312,66*	*831,18* *224,06*	*437*	*263*	*166* *45*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
18	С1630-103 варіант 1	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	141,67 -	- -	283	-	- -	- -	- -
19	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,68	6405,89 6274,70	- -	4356	4267	- -	56,5900 -	38,48 -
20	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,82	6703,84 6548,57	- -	5497	5370	- -	59,0600 -	48,43 -
21	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	68	116,08 -	- -	7893	-	- -	- -	- -
22	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	82	153,89 -	- -	12619	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	24	29,17 -	- -	700	-	- -	- -	- -
24	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	- -	143	-	- -	- -	- -
25	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	- -	400	-	- -	- -	- -
26	С113-1776 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	5,84 -	- -	47	-	- -	- -	- -
27	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	17	45,04 -	- -	766	-	- -	- -	- -
28	С113-1793 варіант 2	Муфта діам. 25 мм	шт	21	6,25 -	- -	131	-	- -	- -	- -
29	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	42	5,00 -	- -	210	-	- -	- -	- -
30	С113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	4,17 -	- -	33	-	- -	- -	- -
31	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	36	9,17 -	- -	330	-	- -	- -	- -
32	С113-1735 варіант 1	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	108,34 -	- -	433	-	- -	- -	- -
33	С113-1704 варіант 2	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	16	8,34 -	- -	133	-	- -	- -	- -
34	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	- -	33	-	- -	- -	- -
35	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	12	14,17 -	- -	170	-	- -	- -	- -
36	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34 -	- -	47	-	- -	- -	- -
37	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	152	23,60 -	- -	3587	-	- -	- -	- -
38	& С188888-32-1 варіант 2	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	122	24,55 -	- -	2995	-	- -	- -	- -
39	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0348*	*4339,59* *4338,16*	*1,43* *1,25*	*151*	*151*	- -	*41,1200* *0,0111*	*1,43* -
40	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	3,48	46,63 -	- -	162	-	- -	- -	- -
41	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,096	13612,31 10055,71	3050,97 677,85	1307	965	293 65	90,6900 6,1381	8,71 0,59
42	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	9,6	134,12 -	- -	1288	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	13,4	362,74	-	4861	4861	-	3,5200	47,17
					362,74	-			-	-	-
44	С113-2450 варіант 4	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	58	30,00	-	1740	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	С113-2450 варіант 5	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	76	19,17	-	1457	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	С111-1788 варіант 6	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,86	-	1855	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	237,80	33,31	1902	1481	266	1,8200	14,56
					185,17	8,08			65	0,0745	0,60
48	С111-1756 варіант 2	Решітка вентиляційна ф 150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА	шт	8	153,68	-	1229	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		---------- Опалення та вентиляція кв.2, кв.11 ----------									
49	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*1415,06*	*48,77*	*2830*	*1367*	*98*	*6,8000*	*13,60*
					683,54	*17,44*			*35*	*0,1596*	*0,32*
50	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	36732,69	-	73465	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	С130-262 варіант 2	Комплект коаксіальний ф 60/100 для газового котла	шт	2	1620,60	-	3241	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,07438*	*16146,53*	*1967,07*	*1201*	*733*	*146*	*96,9200*	*7,21*
					9860,64	*703,25*			*52*	*6,4372*	*0,48*
53	& С1231-2008 варіант 11	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 700x500(h), Q=1029 Вт/шт	шт	2	3613,72	-	7227	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	& С1231-2008 варіант 2	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1400x300(h), Q=1345 Вт/шт	шт	4	4179,99	-	16720	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	4813,21	65,03	1925	1676	26	40,6700	16,27
					4191,04	23,25			9	0,2128	0,09
56	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)x600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2727,24	-	5454	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)x1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	3706,44	-	7413	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	С130-473 варіант 1	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	10	500,00	-	5000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	С130-473 варіант 2	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	10	416,67	-	4167	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	С1630-670 варіант 1	Термостатичний елемент RA2991	шт	10	666,68	-	6667	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів діаметром 20 мм*	*1 кран*	*10*	*54,33*	*-*	*543*	*543*	*-*	*0,4900*	*4,90*
					54,33	-			-	-	-
62	С1630-25 варіант 1	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	183,34	-	1100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	С1630-25 варіант 2	Кран Маєвського DN15	шт	4	16,67	-	67	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*2187,14*	*831,18*	*437*	*263*	*166*	*12,3000*	*2,46*
					1312,66	*224,06*			*45*	*2,0478*	*0,41*
65	С1630-103 варіант 1	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	141,67	-	283	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,94	6405,89	-	6022	5898	-	56,5900	53,19
					6274,70	-			-	-	-
67	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,42	6703,84	-	2816	2750	-	59,0600	24,81
					6548,57	-			-	-	-
68	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	94	116,08	-	10912	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	42	153,89	-	6463	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	С113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	20	29,17	-	583	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84	-	143	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00	-	400	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	С113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	5,84	-	47	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	24	45,04	-	1081	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	С113-1793 варіант 2	Муфта діам. 25 мм	шт	10	6,25	-	63	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	44	5,00	-	220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	С113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4	4,17	-	17	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	28	9,17	-	257	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	С113-1735 варіант 1	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	108,34 -	- -	433	-	- -	- -	- -
80	С113-1704 варіант 1	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	12	8,34 -	- -	100	-	- -	- -	- -
81	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	- -	33	-	- -	- -	- -
82	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	6	14,17 -	- -	85	-	- -	- -	- -
83	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34 -	- -	47	-	- -	- -	- -
84	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	176	23,60 -	- -	4154	-	- -	- -	- -
85	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	54	24,55 -	- -	1326	-	- -	- -	- -
86	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0238*	*4339,59* *4338,16*	*1,43* *1,25*	*103*	*103*	- -	*41,1200* *0,0111*	*0,98* -
87	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	2,38	46,63 -	- -	111	-	- -	- -	- -
88	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,064	13612,31 10055,71	3050,97 677,85	871	644	195 43	90,6900 6,1381	5,80 0,39
89	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	6,4	134,12 -	- -	858	-	- -	- -	- -
90	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	11,6	362,74 362,74	- -	4208	4208	- -	3,5200 -	40,83 -
91	С113-2450 варіант 4	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	80	30,00 -	- -	2400	-	- -	- -	- -
92	С113-2450 варіант 5	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	36	19,17 -	- -	690	-	- -	- -	- -
93	С111-1788 варіант 1	Провітрювач віконний new-air	шт	4	493,61 -	- -	1974	-	- -	- -	- -
94	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	237,80 185,17	33,31 8,08	1902	1481	266 65	1,8200 0,0745	14,56 0,60
95	С111-1756 варіант 2	Решітка вентиляційна ф 150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА	шт	8	153,68 -	- -	1229	-	- -	- -	- -
		----------									
		Опалення та вентиляція кв.3, кв.12									

96	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*1415,06* *683,54*	*48,77* *17,44*	*2830*	*1367*	*98* *35*	*6,8000* *0,1596*	*13,60* *0,32*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	36732,69 -	- -	73465	-	- -	- -	- -
98	С130-262 варіант 2	Комплект коаксіальний ф 60/100 для газового котла	шт	2	1620,60 -	- -	3241	-	- -	- -	- -
99	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,12684*	*16146,53* *9860,64*	*1967,07* *703,25*	*2048*	*1251*	*250* *89*	*96,9200* *6,4372*	*12,29* *0,82*
100	& С1231-2008 варіант 12	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1100x300(h), Q=1057 Вт/шт	шт	4	3395,44 -	- -	13582	-	- -	- -	- -
101	& С1231-2008 варіант 1	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1200x300(h), Q=1153 Вт/шт	шт	2	3505,93 -	- -	7012	-	- -	- -	- -
102	& С1231-2008 варіант 2	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1400x300(h), Q=1345 Вт/шт	шт	2	4179,99 -	- -	8360	-	- -	- -	- -
103	& С1231-2008 варіант 13	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1800x300(h), Q=1730 Вт/шт	шт	2	4171,48 -	- -	8343	-	- -	- -	- -
104	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	4813,21 4191,04	65,03 23,25	1925	1676	26 9	40,6700 0,2128	16,27 0,09
105	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)x600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2727,24 -	- -	5454	-	- -	- -	- -
106	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)x1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	3706,44 -	- -	7413	-	- -	- -	- -
107	С130-473 варіант 1	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	14	500,00 -	- -	7000	-	- -	- -	- -
108	С130-473 варіант 2	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	14	416,67 -	- -	5833	-	- -	- -	- -
109	С1630-670 варіант 1	Термостатичний елемент RA2991	шт	14	666,68 -	- -	9334	-	- -	- -	- -
110	С1630-25 варіант 1	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	183,34 -	- -	1100	-	- -	- -	- -
111	С1630-25 варіант 2	Кран Маєвського DN15	шт	4	16,67 -	- -	67	-	- -	- -	- -
112	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*2187,14* *1312,66*	*831,18* *224,06*	*437*	*263*	*166* *45*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
113	С1630-103 варіант 1	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	141,67 -	- -	283	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,88	6405,89 6274,70	- -	5637	5522	- -	56,5900 -	49,80 -
115	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,98	6703,84 6548,57	- -	6570	6418	- -	59,0600 -	57,88 -
116	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	88	116,08 -	- -	10215	-	- -	- -	- -
117	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	98	153,89 -	- -	15081	-	- -	- -	- -
118	С113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	28	29,17 -	- -	817	-	- -	- -	- -
119	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	- -	143	-	- -	- -	- -
120	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	- -	400	-	- -	- -	- -
121	С113-1776 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	5,84 -	- -	47	-	- -	- -	- -
122	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	22	45,04 -	- -	991	-	- -	- -	- -
123	С113-1793 варіант 2	Муфта діам. 25 мм	шт	24	6,25 -	- -	150	-	- -	- -	- -
124	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	72	5,00 -	- -	360	-	- -	- -	- -
125	С113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10	4,17 -	- -	42	-	- -	- -	- -
126	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	32	9,17 -	- -	293	-	- -	- -	- -
127	С113-1735 варіант 1	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	108,34 -	- -	433	-	- -	- -	- -
128	С113-1704 варіант 1	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	20	8,34 -	- -	167	-	- -	- -	- -
129	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	- -	33	-	- -	- -	- -
130	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	14	14,17 -	- -	198	-	- -	- -	- -
131	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34 -	- -	47	-	- -	- -	- -
132	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	176	23,60 -	- -	4154	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	140	24,55 -	- -	3437	-	- -	- -	- -
134	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0396*	*4339,59* *4338,16*	*1,43* *1,25*	*172*	*172*	- -	*41,1200* *0,0111*	*1,63* -
135	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	3,96	46,63 -	- -	185	-	- -	- -	- -
136	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,096	13612,31 10055,71	3050,97 677,85	1307	965	293 65	90,6900 6,1381	8,71 0,59
137	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	9,6	134,12 -	- -	1288	-	- -	- -	- -
138	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	16,8	362,74 362,74	- -	6094	6094	- -	3,5200 -	59,14 -
139	С113-2450 варіант 4	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	76	30,00 -	- -	2280	-	- -	- -	- -
140	С113-2450 варіант 5	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	92	19,17 -	- -	1764	-	- -	- -	- -
141	С111-1788 варіант 6	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,86 -	- -	1855	-	- -	- -	- -
142	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	237,80 185,17	33,31 8,08	1902	1481	266 65	1,8200 0,0745	14,56 0,60
143	С111-1756 варіант 2	Решітка вентиляційна ф 150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА	шт	8	153,68 -	- -	1229	-	- -	- -	- -
		--- Опалення та вентиляція кв.4, кв.7 ---									
144	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*1415,06* *683,54*	*48,77* *17,44*	*2830*	*1367*	*98* *35*	*6,8000* *0,1596*	*13,60* *0,32*
145	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	36732,69 -	- -	73465	-	- -	- -	- -
146	С130-262 варіант 2	Комплект коаксіальний ф 60/100 для газового котла	шт	2	1620,60 -	- -	3241	-	- -	- -	- -
147	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,0711*	*16146,53* *9860,64*	*1967,07* *703,25*	*1148*	*701*	*140* *50*	*96,9200* *6,4372*	*6,89* *0,46*
148	& С1231-2008 варіант 5	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1100х300(h), Q=1057 Вт/шт	шт	2	3395,44 -	- -	6791	-	- -	- -	- -
149	& С1231-2008 варіант 1	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1200х300(h), Q=1153 Вт/шт	шт	2	3505,93 -	- -	7012	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	& С1231-2008 варіант 2	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1400х300(h), Q=1345 Вт/шт	шт	4	4179,99 -	- -	16720	-	- -	- -	- -
151	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	4813,21 4191,04	65,03 23,25	1925	1676	26 9	40,6700 0,2128	16,27 0,09
152	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)х600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2727,24 -	- -	5454	-	- -	- -	- -
153	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)х1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	3706,44 -	- -	7413	-	- -	- -	- -
154	С130-473 варіант 1	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	12	500,00 -	- -	6000	-	- -	- -	- -
155	С130-473 варіант 2	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	12	416,67 -	- -	5000	-	- -	- -	- -
156	С1630-670 варіант 1	Термостатичний елемент RA2991	шт	12	666,68 -	- -	8000	-	- -	- -	- -
157	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів діаметром 20 мм*	*1 кран*	*10*	*54,33* *54,33*	- -	*543*	*543*	- -	*0,4900* -	*4,90* -
158	С1630-25 варіант 1	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	183,34 -	- -	1100	-	- -	- -	- -
159	С1630-25 варіант 2	Кран Маєвського DN15	шт	4	16,67 -	- -	67	-	- -	- -	- -
160	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*2187,14* *1312,66*	*831,18* *224,06*	*437*	*263*	*166* *45*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
161	С1630-103 варіант 1	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	141,67 -	- -	283	-	- -	- -	- -
162	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,68	6405,89 6274,70	- -	4356	4267	- -	56,5900 -	38,48 -
163	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,82	6703,84 6548,57	- -	5497	5370	- -	59,0600 -	48,43 -
164	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	68	116,08 -	- -	7893	-	- -	- -	- -
165	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	82	153,89 -	- -	12619	-	- -	- -	- -
166	С113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	24	29,17 -	- -	700	-	- -	- -	- -
167	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	- -	143	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00	-	400	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
169	С113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	5,84	-	47	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
170	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	17	45,04	-	766	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
171	С113-1793 варіант 2	Муфта діам. 25 мм	шт	21	6,25	-	131	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
172	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	42	5,00	-	210	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
173	С113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	4,17	-	33	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
174	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	36	9,17	-	330	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
175	С113-1735 варіант 1	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	108,34	-	433	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
176	С113-1704 варіант 1	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	16	8,34	-	133	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
177	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34	-	33	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
178	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	12	14,17	-	170	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
179	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34	-	47	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
180	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	152	23,60	-	3587	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
181	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	122	24,55	-	2995	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
182	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0306*	*4339,59*	*1,43*	*133*	*133*	-	*41,1200*	*1,26*
					4338,16	*1,25*			-	*0,0111*	-
183	С114-104-У варіант 1	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	3,06	26,23	-	80	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
184	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,096	13612,31	3050,97	1307	965	293	90,6900	8,71
					10055,71	677,85			65	6,1381	0,59
185	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	9,6	134,12	-	1288	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
186	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	13,4	362,74	-	4861	4861	-	3,5200	47,17
					362,74	-			-	-	-
187	С113-2450 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	58	4,82	-	280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	С113-2450 варіант 2	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit "	м	76	19,17 -	- -	1457	-	- -	- -	- -
189	С111-1788 варіант 1	Провітрювач віконний new-air	шт	4	493,61 -	- -	1974	-	- -	- -	- -
190	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	237,80 185,17	33,31 8,08	1902	1481	266 65	1,8200 0,0745	14,56 0,60
191	С111-1756 варіант 1	Решітка вентиляційна ф 150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА	шт	8	153,68 -	- -	1229	-	- -	- -	- -
		--- Опалення та вентиляція кв.5, кв.8 ---									
192	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*1415,06* *683,54*	*48,77* *17,44*	*2830*	*1367*	*98* *35*	*6,8000* *0,1596*	*13,60* *0,32*
193	С130-8 варіант 1	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	16332,69 -	- -	32665	-	- -	- -	- -
194	С130-262 варіант 1	Комплект коаксіальний ф 60/100 для газового котла	шт	2	1620,60 -	- -	3241	-	- -	- -	- -
195	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,05766*	*16146,53* *9860,64*	*1967,07* *703,25*	*931*	*569*	*113* *41*	*96,9200* *6,4372*	*5,59* *0,37*
196	& С1231-2008 варіант 6	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 600x500(h), Q=577 Вт/шт	шт	2	1439,59 -	- -	2879	-	- -	- -	- -
197	& С1231-2008 варіант 4	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1200x300(h), Q=1153 Вт/шт	шт	4	1919,83 -	- -	7679	-	- -	- -	- -
198	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	4813,21 4191,04	65,03 23,25	1925	1676	26 9	40,6700 0,2128	16,27 0,09
199	С130-549 варіант 2	Рушникосушарка 500(h)x600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	1707,24 -	- -	3414	-	- -	- -	- -
200	С130-549 варіант 1	Рушникосушарка 500(h)x1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2686,44 -	- -	5373	-	- -	- -	- -
201	С130-473 варіант 1	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	10	500,00 -	- -	5000	-	- -	- -	- -
202	С130-473 варіант 2	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	10	416,67 -	- -	4167	-	- -	- -	- -
203	С1630-670 варіант 1	Термостатичний елемент RA2991	шт	10	666,68 -	- -	6667	-	- -	- -	- -
204	С1630-25 варіант 1	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	183,34 -	- -	1100	-	- -	- -	- -
205	С1630-25 варіант 2	Кран Маєвського DN15	шт	4	16,67 -	- -	67	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*2187,14* *1312,66*	*831,18* *224,06*	*437*	*263*	*166* *45*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
207	С1630-103 варіант 1	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	141,67 -	- -	283	-	- -	- -	- -
208	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,94	6405,89 6274,70	- -	6022	5898	- -	56,5900 -	53,19 -
209	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,42	6703,84 6548,57	- -	2816	2750	- -	59,0600 -	24,81 -
210	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	94	116,08 -	- -	10912	-	- -	- -	- -
211	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	42	153,89 -	- -	6463	-	- -	- -	- -
212	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	20	41,31 -	- -	826	-	- -	- -	- -
213	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	- -	143	-	- -	- -	- -
214	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	- -	400	-	- -	- -	- -
215	С113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	5,84 -	- -	47	-	- -	- -	- -
216	С113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	24	3,34 -	- -	80	-	- -	- -	- -
217	С113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	10	6,25 -	- -	63	-	- -	- -	- -
218	С113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	44	5,00 -	- -	220	-	- -	- -	- -
219	С113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4	4,17 -	- -	17	-	- -	- -	- -
220	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	28	9,17 -	- -	257	-	- -	- -	- -
221	С113-1735 варіант 1	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	108,34 -	- -	433	-	- -	- -	- -
222	С113-1704 варіант 1	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	12	8,34 -	- -	100	-	- -	- -	- -
223	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	- -	33	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	6	14,17	-	85	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
225	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34	-	47	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
226	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	176	23,60	-	4154	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
227	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	54	24,55	-	1326	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
228	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0204*	*4339,59*	*1,43*	*89*	*88*	*1*	*41,1200*	*0,84*
					4338,16	*1,25*			-	*0,0111*	-
229	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	2,04	46,63	-	95	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
230	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,064	13612,31	3050,97	871	644	195	90,6900	5,80
					10055,71	677,85			43	6,1381	0,39
231	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	6,4	134,12	-	858	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
232	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	11,6	362,74	-	4208	4208	-	3,5200	40,83
					362,74	-			-	-	-
233	С113-2450 варіант 4	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	80	30,00	-	2400	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
234	С113-2450 варіант 5	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	36	19,17	-	690	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
235	С111-1788 варіант 6	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,86	-	1855	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
236	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	237,80	33,31	1902	1481	266	1,8200	14,56
					185,17	8,08			65	0,0745	0,60
237	С111-1756 варіант 2	Решітка вентиляційна ф 150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА	шт	8	153,68	-	1229	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

		Опалення та вентиляція кв.6, кв.9									

238	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*1415,06*	*48,77*	*2830*	*1367*	*98*	*6,8000*	*13,60*
					683,54	*17,44*			*35*	*0,1596*	*0,32*
239	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	36732,69	-	73465	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
240	С130-262 варіант 2	Комплект коаксіальний ф 60/100 для газового котла	шт	2	1620,60	-	3241	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
241	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,1134*	*16146,53*	*1967,07*	*1831*	*1118*	*223*	*96,9200*	*10,99*
					9860,64	*703,25*			*80*	*6,4372*	*0,73*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	& С1231-2008 варіант 14	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1000х300(h), Q=1057 Вт/шт	шт	4	3738,84 -	- -	14955	-	- -	- -	- -
243	& С1231-2008 варіант 5	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1100х300(h), Q=1057 Вт/шт	шт	2	3395,44 -	- -	6791	-	- -	- -	- -
244	& С1231-2008 варіант 1	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1200х300(h), Q=1153 Вт/шт	шт	2	3505,93 -	- -	7012	-	- -	- -	- -
245	& С1231-2008 варіант 3	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1600х300(h), Q=1538 Вт/шт	шт	2	4399,29 -	- -	8799	-	- -	- -	- -
246	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	4813,21 4191,04	65,03 23,25	1925	1676	26 9	40,6700 0,2128	16,27 0,09
247	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)х600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2727,24 -	- -	5454	-	- -	- -	- -
248	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)х1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	3706,44 -	- -	7413	-	- -	- -	- -
249	С130-473 варіант 1	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	14	500,00 -	- -	7000	-	- -	- -	- -
250	С130-473 варіант 2	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	14	416,67 -	- -	5833	-	- -	- -	- -
251	С1630-670 варіант 1	Термостатичний елемент RA2991	шт	14	666,68 -	- -	9334	-	- -	- -	- -
252	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів діаметром 20 мм*	*1 кран*	*10*	*54,33* *54,33*	- -	*543*	*543*	- -	*0,4900* -	*4,90* -
253	С1630-25 варіант 1	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	183,34 -	- -	1100	-	- -	- -	- -
254	С1630-25 варіант 2	Кран Маєвського DN15	шт	4	16,67 -	- -	67	-	- -	- -	- -
255	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*2187,14* *1312,66*	*831,18* *224,06*	*437*	*263*	*166* *45*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
256	С1630-103 варіант 1	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	141,67 -	- -	283	-	- -	- -	- -
257	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,88	6405,89 6274,70	- -	5637	5522	- -	56,5900 -	49,80 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,98	6703,84 6548,57	- -	6570	6418	- -	59,0600 -	57,88 -
259	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	88	116,08 -	- -	10215	-	- -	- -	- -
260	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	98	153,89 -	- -	15081	-	- -	- -	- -
261	С113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	28	29,17 -	- -	817	-	- -	- -	- -
262	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	- -	143	-	- -	- -	- -
263	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	- -	400	-	- -	- -	- -
264	С113-1776 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	5,84 -	- -	47	-	- -	- -	- -
265	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	22	45,04 -	- -	991	-	- -	- -	- -
266	С113-1793 варіант 2	Муфта діам. 25 мм	шт	24	6,25 -	- -	150	-	- -	- -	- -
267	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	72	5,00 -	- -	360	-	- -	- -	- -
268	С113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10	4,17 -	- -	42	-	- -	- -	- -
269	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	32	9,17 -	- -	293	-	- -	- -	- -
270	С113-1735 варіант 1	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	108,34 -	- -	433	-	- -	- -	- -
271	С113-1704 варіант 1	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	20	8,34 -	- -	167	-	- -	- -	- -
272	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	- -	33	-	- -	- -	- -
273	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	14	14,17 -	- -	198	-	- -	- -	- -
274	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34 -	- -	47	-	- -	- -	- -
275	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	176	23,60 -	- -	4154	-	- -	- -	- -
276	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	140	24,55 -	- -	3437	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0354*	*4339,59*	*1,43*	*154*	*154*	-	*41,1200*	*1,46*
					4338,16	*1,25*			-	*0,0111*	-
278	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	3,54	46,63	-	165	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
279	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,096	13612,31	3050,97	1307	965	293	90,6900	8,71
					10055,71	677,85			65	6,1381	0,59
280	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	9,6	134,12	-	1288	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
281	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	16,8	362,74	-	6094	6094	-	3,5200	59,14
					362,74	-			-	-	-
282	С113-2450 варіант 4	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	76	30,00	-	2280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
283	С113-2450 варіант 5	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	92	19,17	-	1764	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
284	С111-1788 варіант 6	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,86	-	1855	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
285	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	237,80	33,31	1902	1481	266	1,8200	14,56
					185,17	8,08			65	0,0745	0,60
286	С111-1756 варіант 2	Решітка вентиляційна ф 150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА	шт	8	153,68	-	1229	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1178253	133090	5990		1248,21
									1660		15,24
		Разом будівельні роботи, грн.					1178253				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1039173				
		всього заробітна плата, грн.					134750				
		Загальновиробничі витрати, грн.					66803				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					128,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21827				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1245056**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*1415,06* *683,54*	*48,77* *17,44*	*2830*	*1367*	*98* *35*	*6,8000* *0,1596*	*13,60* *0,32*
288	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	36732,69 -	- -	73465	-	- -	- -	- -
289	С130-262 варіант 2	Комплект коаксіальний ф 60/100 для газового котла	шт	2	1620,60 -	- -	3241	-	- -	- -	- -
290	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,10378*	*16146,53* *9860,64*	*1967,07* *703,25*	*1676*	*1023*	*204* *73*	*96,9200* *6,4372*	*10,06* *0,67*
291	& С1231-2008 варіант 5	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1100x300(h), Q=1057 Вт/шт	шт	4	3395,44 -	- -	13582	-	- -	- -	- -
292	& С1231-2008 варіант 2	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1400x300(h), Q=1345 Вт/шт	шт	2	4179,99 -	- -	8360	-	- -	- -	- -
293	& С1231-2008 варіант 15	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1800x300(h), Q=1730 Вт/шт	шт	2	4681,48 -	- -	9363	-	- -	- -	- -
294	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	4813,21 4191,04	65,03 23,25	1925	1676	26 9	40,6700 0,2128	16,27 0,09
295	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)x600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2727,24 -	- -	5454	-	- -	- -	- -
296	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)x1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	3706,44 -	- -	7413	-	- -	- -	- -
297	С130-473 варіант 1	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	12	500,00 -	- -	6000	-	- -	- -	- -
298	С130-473 варіант 2	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	12	416,67 -	- -	5000	-	- -	- -	- -
299	С1630-670 варіант 1	Термостатичний елемент RA2991	шт	12	666,68 -	- -	8000	-	- -	- -	- -
300	С1630-25 варіант 1	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	183,34 -	- -	1100	-	- -	- -	- -
301	С1630-25 варіант 2	Кран Маєвського DN15	шт	4	16,67 -	- -	67	-	- -	- -	- -
302	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*2187,14* *1312,66*	*831,18* *224,06*	*437*	*263*	*166* *45*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
303	С1630-103 варіант 1	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	141,67 -	- -	283	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,77	6405,89 6274,70	- -	4933	4832	- -	56,5900 -	43,57 -
305	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1	6703,84 6548,57	- -	6704	6549	- -	59,0600 -	59,06 -
306	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	77	116,08 -	- -	8938	-	- -	- -	- -
307	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	100	153,89 -	- -	15389	-	- -	- -	- -
308	С113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	24	29,17 -	- -	700	-	- -	- -	- -
309	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	- -	143	-	- -	- -	- -
310	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	- -	400	-	- -	- -	- -
311	С113-1776 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	5,84 -	- -	47	-	- -	- -	- -
312	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	19	45,04 -	- -	856	-	- -	- -	- -
313	С113-1793 варіант 2	Муфта діам. 25 мм	шт	24	6,25 -	- -	150	-	- -	- -	- -
314	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	60	5,00 -	- -	300	-	- -	- -	- -
315	С113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	4,17 -	- -	33	-	- -	- -	- -
316	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	40	9,17 -	- -	367	-	- -	- -	- -
317	С113-1735 варіант 1	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	108,34 -	- -	433	-	- -	- -	- -
318	С113-1704 варіант 1	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	16	8,34 -	- -	133	-	- -	- -	- -
319	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	- -	33	-	- -	- -	- -
320	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	12	14,17 -	- -	170	-	- -	- -	- -
321	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34 -	- -	47	-	- -	- -	- -
322	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	148	23,60 -	- -	3493	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	134	24,55 -	- -	3290	-	- -	- -	- -
324	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0324*	*4339,59* *4338,16*	*1,43* *1,25*	*141*	*141*	- -	*41,1200* *0,0111*	*1,33* -
325	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	3,24	46,63 -	- -	151	-	- -	- -	- -
326	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,096	13612,31 10055,71	3050,97 677,85	1307	965	293 65	90,6900 6,1381	8,71 0,59
327	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	9,6	134,12 -	- -	1288	-	- -	- -	- -
328	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	16,4	362,74 362,74	- -	5949	5949	- -	3,5200 -	57,73 -
329	С113-2450 варіант 4	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	70	30,00 -	- -	2100	-	- -	- -	- -
330	С113-2450 варіант 5	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	94	19,17 -	- -	1802	-	- -	- -	- -
331	С111-1788 варіант 6	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,86 -	- -	1855	-	- -	- -	- -
332	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	237,80 185,17	33,31 8,08	1902	1481	266 65	1,8200 0,0745	14,56 0,60
333	С111-1756 варіант 2	Решітка вентиляційна ф 150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА	шт	8	153,68 -	- -	1229	-	- -	- -	- -
		--- Опалення та вентиляція кв.14, кв.23 ---									
334	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*1415,06* *683,54*	*48,77* *17,44*	*2830*	*1367*	*98* *35*	*6,8000* *0,1596*	*13,60* *0,32*
335	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	36732,69 -	- -	73465	-	- -	- -	- -
336	С130-262 варіант 2	Комплект коаксіальний ф 60/100 для газового котла	шт	2	1620,60 -	- -	3241	-	- -	- -	- -
337	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,08456*	*16146,53* *9860,64*	*1967,07* *703,25*	*1365*	*834*	*166* *59*	*96,9200* *6,4372*	*8,20* *0,54*
338	& С1231-2008 варіант 3	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1600х300(h), Q=1538 Вт/шт	шт	2	4399,29 -	- -	8799	-	- -	- -	- -
339	& С1231-2008 варіант 2	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1400х300(h), Q=1345 Вт/шт	шт	4	4179,99 -	- -	16720	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	4813,21	65,03	1925	1676	26	40,6700	16,27
					4191,04	23,25			9	0,2128	0,09
341	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)х600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2727,24	-	5454	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
342	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)х1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	3706,44	-	7413	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
343	С130-473 варіант 1	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	10	500,00	-	5000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
344	С130-473 варіант 2	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	10	416,67	-	4167	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
345	С1630-670 варіант 1	Термостатичний елемент RA2991	шт	10	666,68	-	6667	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
346	С1630-25 варіант 1	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	183,34	-	1100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
347	С1630-25 варіант 2	Кран Маєвського DN15	шт	4	16,67	-	67	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
348	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*2187,14*	*831,18*	*437*	*263*	*166*	*12,3000*	*2,46*
					1312,66	*224,06*			*45*	*2,0478*	*0,41*
349	С1630-103 варіант 1	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	141,67	-	283	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
350	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,88	6405,89	-	5637	5522	-	56,5900	49,80
					6274,70	-			-	-	-
351	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,38	6703,84	-	2547	2488	-	59,0600	22,44
					6548,57	-			-	-	-
352	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	88	116,08	-	10215	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
353	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	38	153,89	-	5848	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
354	С113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	20	29,17	-	583	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
355	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84	-	143	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
356	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00	-	400	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
357	С113-1776 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	5,84	-	47	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
358	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	20	45,04 -	- -	901	-	- -	- -	- -
359	С113-1793 варіант 2	Муфта діам. 25 мм	шт	9	6,25 -	- -	56	-	- -	- -	- -
360	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	52	5,00 -	- -	260	-	- -	- -	- -
361	С113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	6	4,17 -	- -	25	-	- -	- -	- -
362	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	28	9,17 -	- -	257	-	- -	- -	- -
363	С113-1735 варіант 1	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	108,34 -	- -	433	-	- -	- -	- -
364	С113-1704 варіант 1	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	8	8,34 -	- -	67	-	- -	- -	- -
365	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4	14,44 -	- -	58	-	- -	- -	- -
366	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	- -	33	-	- -	- -	- -
367	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	6	14,17 -	- -	85	-	- -	- -	- -
368	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34 -	- -	47	-	- -	- -	- -
369	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	164	23,60 -	- -	3870	-	- -	- -	- -
370	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	54	24,55 -	- -	1326	-	- -	- -	- -
371	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0264*	*4339,59* *4338,16*	*1,43* *1,25*	*115*	*115*	- -	*41,1200* *0,0111*	*1,09* -
372	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	2,64	46,63 -	- -	123	-	- -	- -	- -
373	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,08	13612,31 10055,71	3050,97 677,85	1089	804	244 54	90,6900 6,1381	7,26 0,49
374	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	8	134,12 -	- -	1073	-	- -	- -	- -
375	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	11,3	362,74 362,74	- -	4099	4099	- -	3,5200 -	39,78 -
376	С113-2450 варіант 4	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	81	30,00 -	- -	2430	-	- -	- -	- -
377	С113-2450 варіант 5	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	32	19,17 -	- -	613	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
378	С111-1788 варіант 6	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,86 -	- -	1855	-	- -	- -	- -
379	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	237,80 185,17	33,31 8,08	1902	1481	266 65	1,8200 0,0745	14,56 0,60
380	С111-1756 варіант 2	Решітка вентиляційна ф 150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА	шт	8	153,68 -	- -	1229	-	- -	- -	- -
		--- Опалення та вентиляція кв.15, кв.24 ---									
381	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*1415,06* *683,54*	*48,77* *17,44*	*2830*	*1367*	*98* *35*	*6,8000* *0,1596*	*13,60* *0,32*
382	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	36732,69 -	- -	73465	-	- -	- -	- -
383	С130-262 варіант 2	Комплект коаксіальний ф 60/100 для газового котла	шт	2	1620,60 -	- -	3241	-	- -	- -	- -
384	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,11532*	*16146,53* *9860,64*	*1967,07* *703,25*	*1862*	*1137*	*227* *81*	*96,9200* *6,4372*	*11,18* *0,74*
385	& С1231-2008 варіант 3	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1600x300(h), Q=1538 Вт/шт	шт	4	4399,29 -	- -	17597	-	- -	- -	- -
386	& С1231-2008 варіант 2	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1400x300(h), Q=1345 Вт/шт	шт	4	4179,99 -	- -	16720	-	- -	- -	- -
387	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	4813,21 4191,04	65,03 23,25	1925	1676	26 9	40,6700 0,2128	16,27 0,09
388	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)x600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2727,24 -	- -	5454	-	- -	- -	- -
389	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)x1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	3706,44 -	- -	7413	-	- -	- -	- -
390	С130-473 варіант 1	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	12	500,00 -	- -	6000	-	- -	- -	- -
391	С130-473 варіант 2	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	12	416,67 -	- -	5000	-	- -	- -	- -
392	С1630-670 варіант 1	Термостатичний елемент RA2991	шт	12	666,68 -	- -	8000	-	- -	- -	- -
393	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів діаметром 20 мм*	*1 кран*	*10*	*54,33* *54,33*	*-* -	*543*	*543*	*-* -	*0,4900* -	*4,90* -
394	С1630-25 варіант 1	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	183,34 -	- -	1100	-	- -	- -	- -
395	С1630-25 варіант 2	Кран Маєвського DN15	шт	4	16,67 -	- -	67	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
396	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*2187,14* *1312,66*	*831,18* *224,06*	*437*	*263*	*166* *45*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
397	С1630-103 варіант 1	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	141,67 -	- -	283	-	- -	- -	- -
398	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,65	6405,89 6274,70	- -	4164	4079	- -	56,5900 -	36,78 -
399	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,89	6703,84 6548,57	- -	5966	5828	- -	59,0600 -	52,56 -
400	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	65	116,08 -	- -	7545	-	- -	- -	- -
401	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	89	153,89 -	- -	13696	-	- -	- -	- -
402	С113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	24	29,17 -	- -	700	-	- -	- -	- -
403	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	- -	143	-	- -	- -	- -
404	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	- -	400	-	- -	- -	- -
405	С113-1776 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	5,84 -	- -	47	-	- -	- -	- -
406	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	16	45,04 -	- -	721	-	- -	- -	- -
407	С113-1793 варіант 2	Муфта діам. 25 мм	шт	22	6,25 -	- -	138	-	- -	- -	- -
408	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	56	5,00 -	- -	280	-	- -	- -	- -
409	С113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	4,17 -	- -	33	-	- -	- -	- -
410	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	32	9,17 -	- -	293	-	- -	- -	- -
411	С113-1735 варіант 1	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	108,34 -	- -	433	-	- -	- -	- -
412	С113-1704 варіант 1	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	16	8,34 -	- -	133	-	- -	- -	- -
413	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	- -	33	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
414	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	10	14,17	-	142	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
415	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34	-	47	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
416	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	148	23,60	-	3493	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
417	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	140	24,55	-	3437	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
418	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,036*	*4339,59*	*1,43*	*156*	*156*	-	*41,1200*	*1,48*
					4338,16	*1,25*			-	*0,0111*	-
419	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	3,6	46,63	-	168	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
420	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,096	13612,31	3050,97	1307	965	293	90,6900	8,71
					10055,71	677,85			65	6,1381	0,59
421	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	9,6	134,12	-	1288	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
422	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	14,1	362,74	-	5115	5115	-	3,5200	49,63
					362,74	-			-	-	-
423	С113-2450 варіант 4	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	58	30,00	-	1740	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
424	С113-2450 варіант 5	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	83	19,17	-	1591	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
425	С111-1788 варіант 6	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,86	-	1855	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
426	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	237,80	33,31	1902	1481	266	1,8200	14,56
					185,17	8,08			65	0,0745	0,60
427	С111-1756 варіант 2	Решітка вентиляційна ф 150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА	шт	8	153,68	-	1229	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

		Опалення та вентиляція кв.16, кв.19									

428	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*1415,06*	*48,77*	*2830*	*1367*	*98*	*6,8000*	*13,60*
					683,54	*17,44*			*35*	*0,1596*	*0,32*
429	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	36732,69	-	73465	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
430	С130-262 варіант 2	Комплект коаксіальний ф 60/100 для газового котла	шт	2	1620,60	-	3241	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
431	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,09226*	*16146,53*	*1967,07*	*1490*	*910*	*181*	*96,9200*	*8,94*
					9860,64	*703,25*			*65*	*6,4372*	*0,59*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
432	& С1231-2008 варіант 7	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1000х300(h), Q=1057 Вт/шт	шт	4	3126,84 -	- -	12507	-	- -	- -	- -
433	& С1231-2008 варіант 1	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1200х300(h), Q=1153 Вт/шт	шт	2	3505,93 -	- -	7012	-	- -	- -	- -
434	& С1231-2008 варіант 3	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1600х300(h), Q=1538 Вт/шт	шт	2	4399,29 -	- -	8799	-	- -	- -	- -
435	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	4813,21 4191,04	65,03 23,25	1925	1676	26 9	40,6700 0,2128	16,27 0,09
436	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)х600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2727,24 -	- -	5454	-	- -	- -	- -
437	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)х1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	3706,44 -	- -	7413	-	- -	- -	- -
438	С130-473 варіант 1	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	12	500,00 -	- -	6000	-	- -	- -	- -
439	С130-473 варіант 2	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	12	416,67 -	- -	5000	-	- -	- -	- -
440	С1630-670 варіант 1	Термостатичний елемент RA2991	шт	12	666,68 -	- -	8000	-	- -	- -	- -
441	С1630-25 варіант 1	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	183,34 -	- -	1100	-	- -	- -	- -
442	С1630-25 варіант 2	Кран Маєвського DN15	шт	4	16,67 -	- -	67	-	- -	- -	- -
443	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*2187,14* *1312,66*	*831,18* *224,06*	*437*	*263*	*166* *45*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
444	С1630-103 варіант 1	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	141,67 -	- -	283	-	- -	- -	- -
445	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,77	6405,89 6274,70	- -	4933	4832	- -	56,5900 -	43,57 -
446	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1	6703,84 6548,57	- -	6704	6549	- -	59,0600 -	59,06 -
447	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	77	116,08 -	- -	8938	-	- -	- -	- -
448	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	100	153,89 -	- -	15389	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
449	С113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	24	29,17 -	- -	700	-	- -	- -	- -
450	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	- -	143	-	- -	- -	- -
451	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	- -	400	-	- -	- -	- -
452	С113-1776 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	5,84 -	- -	47	-	- -	- -	- -
453	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	19	45,04 -	- -	856	-	- -	- -	- -
454	С113-1793 варіант 2	Муфта діам. 25 мм	шт	24	6,25 -	- -	150	-	- -	- -	- -
455	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	60	5,00 -	- -	300	-	- -	- -	- -
456	С113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	4,17 -	- -	33	-	- -	- -	- -
457	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	40	9,17 -	- -	367	-	- -	- -	- -
458	С113-1735 варіант 1	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	108,34 -	- -	433	-	- -	- -	- -
459	С113-1704 варіант 2	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	16	8,34 -	- -	133	-	- -	- -	- -
460	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	- -	33	-	- -	- -	- -
461	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	12	14,17 -	- -	170	-	- -	- -	- -
462	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34 -	- -	47	-	- -	- -	- -
463	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	148	23,60 -	- -	3493	-	- -	- -	- -
464	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	134	24,55 -	- -	3290	-	- -	- -	- -
465	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0288*	*4339,59* *4338,16*	*1,43* *1,25*	*125*	*125*	- -	*41,1200* *0,0111*	*1,18* -
466	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	2,88	46,63 -	- -	134	-	- -	- -	- -
467	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,096	13612,31 10055,71	3050,97 677,85	1307	965	293 65	90,6900 6,1381	8,71 0,59
468	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	9,6	134,12 -	- -	1288	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
469	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	16,4	362,74	-	5949	5949	-	3,5200	57,73
					362,74	-			-	-	-
470	С113-2450 варіант 4	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	70	30,00	-	2100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
471	С113-2450 варіант 5	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	94	19,17	-	1802	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
472	С111-1788 варіант 6	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,86	-	1855	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
473	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	237,80	33,31	1902	1481	266	1,8200	14,56
					185,17	8,08			65	0,0745	0,60
474	С111-1756 варіант 2	Решітка вентиляційна ф 150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА	шт	8	153,68	-	1229	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		---------- Опалення та вентиляція кв.17, кв.20 ----------									
475	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*1415,06*	*48,77*	*2830*	*1367*	*98*	*6,8000*	*13,60*
					683,54	*17,44*			*35*	*0,1596*	*0,32*
476	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	36732,69	-	73465	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
477	С130-262 варіант 2	Комплект коаксіальний ф 60/100 для газового котла	шт	2	1620,60	-	3241	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
478	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,07302*	*16146,53*	*1967,07*	*1179*	*720*	*144*	*96,9200*	*7,08*
					9860,64	*703,25*			*51*	*6,4372*	*0,47*
479	& С1231-2008 варіант 2	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1400x300(h), Q=1345 Вт/шт	шт	2	4179,99	-	8360	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
480	& С1231-2008 варіант 1	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1200x300(h), Q=1153 Вт/шт	шт	4	3505,93	-	14024	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
481	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	4813,21	65,03	1925	1676	26	40,6700	16,27
					4191,04	23,25			9	0,2128	0,09
482	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)x600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2727,24	-	5454	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
483	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)x1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	3706,44	-	7413	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
484	С130-473 варіант 1	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	10	500,00	-	5000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
485	С130-473 варіант 2	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	10	416,67	-	4167	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
486	С1630-670 варіант 1	Термостатичний елемент RA2991	шт	10	666,68	-	6667	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
487	С1630-25 варіант 1	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	183,34 -	- -	1100	-	- -	- -	- -
488	С1630-25 варіант 2	Кран Маєвського DN15	шт	4	16,67 -	- -	67	-	- -	- -	- -
489	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*2187,14* *1312,66*	*831,18* *224,06*	*437*	*263*	*166* *45*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
490	С1630-103 варіант 1	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	141,67 -	- -	283	-	- -	- -	- -
491	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,88	6405,89 6274,70	- -	5637	5522	- -	56,5900 -	49,80 -
492	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,38	6703,84 6548,57	- -	2547	2488	- -	59,0600 -	22,44 -
493	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	88	116,08 -	- -	10215	-	- -	- -	- -
494	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	38	153,89 -	- -	5848	-	- -	- -	- -
495	С113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	20	29,17 -	- -	583	-	- -	- -	- -
496	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	- -	143	-	- -	- -	- -
497	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	- -	400	-	- -	- -	- -
498	С113-1776 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	5,84 -	- -	47	-	- -	- -	- -
499	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	20	45,04 -	- -	901	-	- -	- -	- -
500	С113-1793 варіант 2	Муфта діам. 25 мм	шт	9	6,25 -	- -	56	-	- -	- -	- -
501	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	52	5,00 -	- -	260	-	- -	- -	- -
502	С113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	6	4,17 -	- -	25	-	- -	- -	- -
503	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	28	9,17 -	- -	257	-	- -	- -	- -
504	С113-1735 варіант 1	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	108,34 -	- -	433	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
505	С113-1704 варіант 2	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	8	8,34 -	- -	67	-	- -	- -	- -
506	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4	14,44 -	- -	58	-	- -	- -	- -
507	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	- -	33	-	- -	- -	- -
508	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	6	14,17 -	- -	85	-	- -	- -	- -
509	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34 -	- -	47	-	- -	- -	- -
510	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	164	23,60 -	- -	3870	-	- -	- -	- -
511	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	54	24,55 -	- -	1326	-	- -	- -	- -
512	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0228*	*4339,59* *4338,16*	*1,43* *1,25*	*99*	*99*	- -	*41,1200* *0,0111*	*0,94* -
513	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	2,28	46,63 -	- -	106	-	- -	- -	- -
514	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,08	13612,31 10055,71	3050,97 677,85	1089	804	244 54	90,6900 6,1381	7,26 0,49
515	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	8	134,12 -	- -	1073	-	- -	- -	- -
516	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	11,3	362,74 362,74	- -	4099	4099	- -	3,5200 -	39,78 -
517	С113-2450 варіант 4	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	81	30,00 -	- -	2430	-	- -	- -	- -
518	С113-2450 варіант 5	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	32	19,17 -	- -	613	-	- -	- -	- -
519	С111-1788 варіант 6	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,86 -	- -	1855	-	- -	- -	- -
520	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	237,80 185,17	33,31 8,08	1902	1481	266 65	1,8200 0,0745	14,56 0,60
521	С111-1756 варіант 2	Решітка вентиляційна ф 150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА	шт	8	153,68 -	- -	1229	-	- -	- -	- -
		----------									
		Опалення та вентиляція кв.18, кв.21									

522	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*1415,06* *683,54*	*48,77* *17,44*	*2830*	*1367*	*98* *35*	*6,8000* *0,1596*	*13,60* *0,32*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
523	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	36732,69 -	- -	73465	-	- -	- -	- -
524	С130-262 варіант 2	Комплект коаксіальний ф 60/100 для газового котла	шт	2	1620,60 -	- -	3241	-	- -	- -	- -
525	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,098*	*16146,53* *9860,64*	*1967,07* *703,25*	*1582*	*966*	*193* *69*	*96,9200* *6,4372*	*9,50* *0,63*
526	& С1231-2008 варіант 5	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1100х300(h), Q=1057 Вт/шт	шт	2	3395,44 -	- -	6791	-	- -	- -	- -
527	& С1231-2008 варіант 1	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1200х300(h), Q=1153 Вт/шт	шт	2	3505,93 -	- -	7012	-	- -	- -	- -
528	& С1231-2008 варіант 2	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1400х300(h), Q=1345 Вт/шт	шт	4	4179,99 -	- -	16720	-	- -	- -	- -
529	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	4813,21 4191,04	65,03 23,25	1925	1676	26 9	40,6700 0,2128	16,27 0,09
530	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)х600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2727,24 -	- -	5454	-	- -	- -	- -
531	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)х1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	3706,44 -	- -	7413	-	- -	- -	- -
532	С130-473 варіант 1	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	12	500,00 -	- -	6000	-	- -	- -	- -
533	С130-473 варіант 2	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	12	416,67 -	- -	5000	-	- -	- -	- -
534	С1630-670 варіант 1	Термостатичний елемент RA2991	шт	12	666,68 -	- -	8000	-	- -	- -	- -
535	С1630-25 варіант 1	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	183,34 -	- -	1100	-	- -	- -	- -
536	С1630-25 варіант 2	Кран Маєвського DN15	шт	4	16,67 -	- -	67	-	- -	- -	- -
537	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*2187,14* *1312,66*	*831,18* *224,06*	*437*	*263*	*166* *45*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
538	С1630-103 варіант 1	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	141,67 -	- -	283	-	- -	- -	- -
539	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,65	6405,89 6274,70	- -	4164	4079	- -	56,5900 -	36,78 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
540	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,89	6703,84 6548,57	- -	5966	5828	- -	59,0600 -	52,56 -
541	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	65	116,08 -	- -	7545	-	- -	- -	- -
542	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	89	153,89 -	- -	13696	-	- -	- -	- -
543	С113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	24	29,17 -	- -	700	-	- -	- -	- -
544	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	- -	143	-	- -	- -	- -
545	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	- -	400	-	- -	- -	- -
546	С113-1776 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	5,84 -	- -	47	-	- -	- -	- -
547	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	16	45,04 -	- -	721	-	- -	- -	- -
548	С113-1793 варіант 2	Муфта діам. 25 мм	шт	22	6,25 -	- -	138	-	- -	- -	- -
549	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	56	5,00 -	- -	280	-	- -	- -	- -
550	С113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	4,17 -	- -	33	-	- -	- -	- -
551	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	32	9,17 -	- -	293	-	- -	- -	- -
552	С113-1735 варіант 1	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	108,34 -	- -	433	-	- -	- -	- -
553	С113-1704 варіант 1	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	16	8,34 -	- -	133	-	- -	- -	- -
554	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	- -	33	-	- -	- -	- -
555	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	10	14,17 -	- -	142	-	- -	- -	- -
556	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34 -	- -	47	-	- -	- -	- -
557	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	148	23,60 -	- -	3493	-	- -	- -	- -
558	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	140	24,55 -	- -	3437	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
559	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0306*	*4339,59*	*1,43*	*133*	*133*	-	*41,1200*	*1,26*
					4338,16	*1,25*			-	*0,0111*	-
560	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	3,06	46,63	-	143	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
561	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,096	13612,31	3050,97	1307	965	293	90,6900	8,71
					10055,71	677,85			65	6,1381	0,59
562	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	9,6	134,12	-	1288	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
563	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	14,1	362,74	-	5115	5115	-	3,5200	49,63
					362,74	-			-	-	-
564	С113-2450 варіант 4	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	58	30,00	-	1740	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
565	С113-2450 варіант 5	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	83	19,17	-	1591	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
566	С111-1788 варіант 6	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,86	-	1855	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
567	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	237,80	33,31	1902	1481	266	1,8200	14,56
					185,17	8,08			65	0,0745	0,60
568	С111-1756 варіант 2	Решітка вентиляційна ф 150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА	шт	8	153,68	-	1229	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

		Інші роботи та матеріали									

569	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,8545*	*122050,06*	*517,00*	*104292*	*22214*	*442*	*261,8000*	*223,71*
					25996,74	*222,35*			*190*	*2,0352*	*1,74*
570	С1630-679 варіант 1	Відвід 90 гр. із оцинкованої сталі 0,5 мм ф 150 мм	шт	116	333,34	-	38667	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
571	С1630-679 варіант 2	Муфта із оцинкованої сталі 0,5 мм ф 150 мм	шт	116	208,34	-	24167	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1373721	152228	6553		1444,25
									1880		17,24
		Разом будівельні роботи, грн.					1373721				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1214940				
		всього заробітна плата, грн.					154108				
		Загальновиробничі витрати, грн.					77078				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					149,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25347				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1450799**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 2					**1450799**				
		Розділ 3. Колективний димохід 200/320 - 6 шт. (внутрішня труба виготовлена з нержавіючої сталі AISI 304, товщиною 0,6мм/зовнішня труба виготовлена з оцинкованої сталі, товщиною 0,5мм, звареної "встик" лазером)									
572	*КБ16-10-10*	*Монтаж колективного димоходу 200/320 мм*	*100м*	*1,02*	*40926,09* *40926,09*	- -	*41745*	*41745*	- -	*378,8400* -	*386,42* -
573	С113-1528 варіант 5	Труба ф200/320 коаксіальна н/оц 0,6/0,5 L=1.0 м	шт	102	1302,20 -	- -	132824	-	- -	- -	- -
574	С113-1528 варіант 6	Труба ф200/320 коаксіальна н/оц 0,6/0,5 L=0,5 м	шт	6	1079,10 -	- -	6475	-	- -	- -	- -
575	С113-1528 варіант 7	Труба ф200/320 коаксіальна н/оц 0,6/0,5 L=0,25 м	шт	6	540,00 -	- -	3240	-	- -	- -	- -
576	С113-1528 варіант 1	Трійник 87 гр. ф200/320 вр. ф60/100 коаксіальна н/оц 0,6/,5 L=0,25 м	шт	24	1899,80 -	- -	45595	-	- -	- -	- -
577	С113-1528 варіант 2	Підставка напольна ф200/320 коаксіальна н/оц 0,6/0,5 №616	шт	6	900,20 -	- -	5401	-	- -	- -	- -
578	С113-1528 варіант 3	Кришка шахти ф200/320 коаксіальна н/оц 0,6/0,5 №622	шт	6	2469,90 -	- -	14819	-	- -	- -	- -
579	С113-1528 варіант 4	Ревізія з перепускним отвором ф200/320 коаксіальна н/оц 0,6/0,5	шт	6	1605,00 -	- -	9630	-	- -	- -	- -
580	С113-1528 варіант 9	Скоба ф 320	шт	36	72,50 -	- -	2610	-	- -	- -	- -
581	С113-1528 варіант 10	Ущільнювач ф60	шт	24	32,17 -	- -	772	-	- -	- -	- -
582	С113-1528 варіант 11	Ущільнювач ф200	шт	150	45,43 -	- -	6815	-	- -	- -	- -
583	С113-1528 варіант 8	Кронштейн 2мм №4158	шт	6	1366,25 -	- -	8198	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					278124	41745	- -		386,42 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					278124 236379 41745				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					20926				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6869				
		Всього будівельні роботи, грн.					**299050**				
		– – –

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на пусконалагоджувальні роботи (опалення)

Житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	21,010	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,11218	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	16,651	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП7-61-1	Регулювання внутрішньої системи опалення квартири	система	24	630,47 630,47	- -	15131	15131	- -	4,3000 -	103,20 -
		Разом прямі витрати по кошторису					15131	15131	- -		103,20 -
		Разом будівельні роботи, грн.					15131				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					15131				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5879				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1520				
		Всього будівельні роботи, грн.					**21010**				
		Всього по кошторису					**21010**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**112,18**				

		Кошторисна заробітна плата, грн.	**16651**				

Склав ГІП_____Геннадій БАЛАШОВ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ФОП_____Геннадій БАЛАШОВ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на улаштування блискавкозахисту

Житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	149,464 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,46766 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	49,116 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,175	22556,69 22556,69	- -	3947	3947	- -	261,8000 -	45,82 -
2	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,175	14020,61 14020,61	- -	2454	2454	- -	165,2400 -	28,92 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					6401	6401	-		74,74
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					6401				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6401				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3820				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1518				
		Всього будівельні роботи, грн.					**10221**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					**10221**				
		Розділ 2. Улаштування блискавкозахисту та заземлення									
3	КБ34-130-1	Улаштування блискавковідводу до опор висотою до 8,5 м	1 шт	3	196,70 110,32	- -	590	331	- -	1,1400 -	3,42 -
4	*КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,1*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]*	*100 м*	*3,5*	*3456,87* *3344,56*	*112,31* *33,48*	*12099*	*11706*	*393* *117*	*31,3396* *0,2384*	*109,69* *0,83*
5	*КМ8-152-13 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,1*	*Монтаж тримачів, затискачів, залучників [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]*	*100 шт*	*3,3*	*3202,07* *2977,45*	*224,62* *66,95*	*10567*	*9826*	*741* *221*	*28,2223* *0,4768*	*93,13* *1,57*
6	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2*	*100 м*	*0,8*	*2908,42* *2683,80*	*224,62* *66,95*	*2327*	*2147*	*180* *54*	*25,7389* *0,4768*	*20,59* *0,38*
7	*КМ8-471-4*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм*	*10 шт*	*2*	*5630,09* *5482,68*	*147,41* *43,94*	*11260*	*10965*	*295* *88*	*59,8938* *0,3129*	*119,79* *0,63*
		Разом прямі витрати по розділу 2					36843	34975	1609 480		346,62 3,41
		Разом будівельні роботи, грн.					36843				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					259				
		всього заробітна плата, грн.					35455				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17485				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5742				
		Всього будівельні роботи, грн.					**54328**				
		Всього по розділу 2					**54328**				
		Розділ 3. Матеріали									
8	& С1545-37-54 варіант 1	Затискач контрольний С-034	шт	10	98,98 -	- -	990	-	- -	- -	- -
9	& С1545-37-53-6И	Тримач полоси металевий Н-039	шт	20	51,61 -	- -	1032	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	& С1545-37-52	Тримач дроту Н-014	шт	130	29,58 -	- -	3845	-	- -	- -	- -
11	& С1545-37-51	Тримач дроту Н-062	шт	45	91,80 -	- -	4131	-	- -	- -	- -
12	& С1545-37-50-6Ж	Тримач дроту Н-042	шт	80	118,93 -	- -	9514	-	- -	- -	- -
13	& С1545-37-49	Клема фальцева хрестова С-093	шт	20	138,72 -	- -	2774	-	- -	- -	- -
14	& С1545-37-48	Злучник для дроту універсальний С-011	шт	25	114,04 -	- -	2851	-	- -	- -	- -
15	& С111-795-1	Дріт для блискавкозахисту W-08/AL	м	350	45,84 -	- -	16044	-	- -	- -	- -
16	& С111-795-3	Полоса оцинкована для блискавкозахисту W-40*4/ST	м	80	141,72 -	- -	11338	-	- -	- -	- -
17	& С1545-37-4	Блискавкоприймач М-10/31 AL	шт	3	2547,99 -	- -	7644	-	- -	- -	- -
18	& С1110-171-2-6Е	Комплект стрижньового заземлювача G-16/30	шт	20	1186,36 -	- -	23727	-	- -	- -	- -
19	& С130-910-1 варіант 1	Монтажний набір	шт	3	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
20	& С171-2197П-1	Саморізи дахові	шт	500	2,05 -	- -	1025	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					84915	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					84915 84915 **84915**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					21305				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7260				
		Всього будівельні роботи, грн.					**149464**				
		– – –

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на пусконалагоджувальні роботи(блискавкозахист)

Житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	16,288	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,08696	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	12,908	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-61-7	Пристрої, що заземлюють. Визначення	вимір.	10	586,48	-	5865	5865	-	4,0000	40,00
		питомого опору ґрунту			586,48	-			-	-	-
2	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного	струм-ч	20	293,24	-	5865	5865	-	2,0000	40,00
		опору кола «фаза - нуль»			293,24	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					11730	11730	-		80,00
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					11730				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11730				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4558				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1178				
		Всього будівельні роботи, грн.					**16288**				
		Всього по кошторису					**16288**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**86,96** **12908**				

Склав ГІП_____Геннадій БАЛАШОВ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ФОП_____Геннадій БАЛАШОВ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на система контролю і управління доступом (СКУД)

Житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	99,707	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,12845	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	15,699	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	КМ11-31-2	Монтаж контролера-зчитувача	шт	2	221,43	-	443	360	-	1,6000	3,20
					180,14	-			-	-	-
2	15011-4041 варіант 5	Контролер-зчитувач 3 кодовою клавіатурою SEVEN CR-775S	шт	2	1438,00	-	2876	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ11-31-1	Блок живлення	шт	1	123,67	-	124	90	-	0,8000	0,80
					90,07	-			-	-	-
4	1504-13245 варіант 1	Блок живлення 12в/3А SEVEN PS-792SE	шт	1	154,00	-	154	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КМ11-31-1	Замок електроригельний	шт	1	123,67	-	124	90	-	0,8000	0,80
					90,07	-			-	-	-
6	1503-11052 варіант 1	Замок електроригельний SEVEN Z-728	шт	1	980,00	-	980	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	*КМ20-202-1*	*Монтаж привода*	*шт*	*2*	*2808,56*	*8,47*	*5617*	*5161*	*17*	*17,6000*	*35,20*
					2580,51	*1,24*			*2*	*0,0128*	*0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1504-15157 варіант 4	Привод правобічний для розгорнутих воріт, що сам замикається KR300D	шт	1	12393,00 -	- -	12393	-	- -	- -	- -
9	1504-15157 варіант 1	Привод лівобічний для розгорнутих воріт, що сам замикається KR300S	шт	1	12393,00 -	- -	12393	-	- -	- -	- -
10	*КМ10-398-1*	*Панель керування в коробі ZF1N*	*шт*	*1*	*874,00* *874,00*	- -	*874*	*874*	- -	*8,0000* -	*8,00* -
11	1504-15157 варіант 2	Панель керування в коробі ZF1N	шт	1	5350,00 -	- -	5350	-	- -	- -	- -
12	*КБ21-17-4*	*Монтаж фотоелементів*	*100шт*	*0,01*	*22285,25* *17654,11*	*4139,93* *2682,40*	*223*	*177*	*41* *27*	*156,8000* *24,0958*	*1,57* *0,24*
13	15011-4041 варіант 1	Фотоелементи, зона дії до 10 м, комплект DIR 10	шт	1	1564,00 -	- -	1564	-	- -	- -	- -
14	1515-2049 варіант 1	Сигнальна лампа LED	10шт	0,1	10404,89 -	- -	1040	-	- -	- -	- -
15	КМ11-31-1	Приймач одноканальний	шт	1	123,67 90,07	- -	124	90	- -	0,8000 -	0,80 -
16	1504-15157 варіант 3	Приймач одноканальний 433 Mhz AF43S	шт	1	884,00 -	- -	884	-	- -	- -	- -
17	15011-4041 варіант 2	Пульт дистанційоного керування, двоканальний 433 Mhz TOP-432EE	шт	24	986,00 -	- -	23664	-	- -	- -	- -
18	КМ11-31-1	Антена	шт	1	123,67 90,07	- -	124	90	- -	0,8000 -	0,80 -
19	15011-4041 варіант 3	Антена 433 Mhz TOP-433N	шт	1	612,00 -	- -	612	-	- -	- -	- -
20	15011-4041 варіант 4	Брелок-заготівля EM-Marine (карта доступу) Seven R-77	шт	90	42,00 -	- -	3780	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					73343	6932	58 29		51,17 0,27
		Разом устаткування, грн.					64650				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2539				
		Всього устаткування, грн.					**67189**				
		Разом будівельні роботи, грн.					8693				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1703				
		всього заробітна плата, грн.					6961				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2726				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					710				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11419**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					**78608**				
		Розділ 2. Вироби									
21	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	33951,09 21604,74	1198,69 1009,28	340	216	12 10	207,2000 9,7940	2,07 0,10
22	С1547-16 варіант 1	Автоматичний вимикач ВА47-29 1п С 16А	шт	1	50,35 -	- -	50	-	- -	- -	- -
23	С1512-1 варіант 1	Коробка розподільча OBO Bettermann 190х150х77 мм пластиковая (2007093)	шт	1	239,72 -	- -	240	-	- -	- -	- -
24	С111-961 варіант 1	Дотягувач DC-20.4/1050/085-A2-BR коричневий (00021248)	шт	1	634,15 -	- -	634	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1264	216	12 10		2,07 0,10
		Разом будівельні роботи, грн.					1264				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1036				
		всього заробітна плата, грн.					226				
		Загальновиробничі витрати, грн.					110				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1374**				
		Всього по розділу 2					**1374**				
		Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція									
25	КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,36	17932,81 7944,24	4855,42 1548,34	6456	2860	1748 557	74,4400 14,2205	26,80 5,12
26	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,39	1682,37 1195,48	182,33 114,01	656	466	71 44	12,2000 1,0147	4,76 0,40
27	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,3	3641,06 1707,52	577,50 192,47	1092	512	173 58	16,0000 1,5400	4,80 0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	15095-46131	Провід перерізом 4.1,5мм2 (ПВС)(ПРС)	1000м	0,013	19242,43	-	250	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	15095-46131 варіант 1	Вуличний кабель вита пара OK-Net, UTP, кат.5е, КПП-ВП 100, 4х2х0.51	1000м	0,014	10736,62	-	150	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	15095-46131 варіант 2	Коаксіальный кабель FinMark RG-58-ТС90	1000м	0,003	18896,62	-	57	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	15093-34013 варіант 1	Кабель ШВВП 2х0,75	1000м	0,005	6411,76	-	32	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	15093-34013 варіант 2	Провід інсталяційний ПВ3 2,5 мм жовто-зелений	1000м	0,005	10491,76	-	52	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	15093-34013 варіант 3	Кабель ВВГнг-П 3х1,5	1000м	0,065	23997,52	-	1560	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,62	4679,34	165,00	2901	1476	102	23,9800	14,87
					2381,21	54,99			34	0,4400	0,27
35	С130-1199 варіант 1	Гофрована труба морозостійка ПНД, d 20, з протяжкою, червона	м	25	11,55	-	289	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	С130-1199 варіант 3	Гофрована труба ПВХ, d 20, чорна	м	30	6,78	-	203	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	С130-1199 варіант 4	Гофрована труба ПВХ, d 16, з протяжкою	м	5	7,55	-	38	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	С130-1199 варіант 5	Прогумована гофрована гнучка труба, d20, сіра	м	2	85,02	-	170	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	0,07	5097,91	216,56	357	177	15	25,4600	1,78
					2528,18	72,17			5	0,5775	0,04
40	С130-1199 варіант 2	Гофрована труба морозостійка ПНД, d 32, з протяжкою, червона	м	7	17,05	-	119	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,3	396,66	33,81	119	109	10	3,4000	1,02
					362,85	11,47			3	0,0915	0,03
42	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"	м	30	3,32	-	100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,006	41644,02	40011,16	250	10	240	18,5300	0,11
					1632,86	12751,49			77	110,0580	0,66
44	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,006	8435,23	8435,23	51	-	51	-	-
					-	2135,42			13	17,6730	0,11
45	*КБ16-30-1*	*Улаштування металевої гільзи*	*1сальник*	*1*	*304,00*	-	*304*	*304*	-	*2,9500*	*2,95*
					304,00	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					15206	5914	2410		57,09
									791		7,09
		Разом будівельні роботи, грн.					15206				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6882				
		всього заробітна плата, грн.					6705				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3266				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1061				
		Всього будівельні роботи, грн.					**18472**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 8	Саморіз по металу св/прес-шайбою 4,2х16	шт	20	0,33 -	- -	7	-	- -	- -	- -
56	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 9	Хомут черв'ячний 9 мм д.20-32 мм нержавіючий	шт	4	6,06 -	- -	24	-	- -	- -	- -
57	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 10	Емаль арозольна чорний мат 400 мл	шт	1	61,38 -	- -	61	-	- -	- -	- -
58	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 11	Табличка "Автоматичні ворота"	шт	1	72,60 -	- -	73	-	- -	- -	- -
59	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 12	Диск відрізний 125 мм 1,2 мм 22,2 мм	шт	1	13,44 -	- -	13	-	- -	- -	- -
60	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 13	Піна монтажна 750 мл	шт	1	249,06 -	- -	249	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1253	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					1253 1253 **1253**				
		Всього по розділу 4					**1253**				
		Разом прямі витрати по кошторису					91066	13062	2480 830		110,33 7,46
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. **Всього устаткування, грн.**					64650 2539 **67189**				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26416 10874 13892 6102 10,66 1807				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**32518**				
		Всього по кошторису					**99707**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**128,45**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**15699**				

Склав ГІП_____Геннадій БАЛАШОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ФОП_____Геннадій БАЛАШОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на Зовнішні мережі електропостачання та електроосвітлення
Зовнішні мережі електропостачання та електроосвітлення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	302,761 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,33165 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	35,160 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,112	52055,03 2041,08	50013,95 15939,36	5830	229	5601 1785	23,1625 137,5725	2,59 15,41
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,07	27068,03 27068,03	- -	1895	1895	- -	314,1600 -	21,99 -
3	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,083	7234,59 -	7234,59 1831,47	600	-	600 152	- 15,1575	- 1,26
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,36	12765,68 12765,68	- -	4596	4596	- -	150,4500 -	54,16 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					12921	6720	6201 1937		78,74 16,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					12921				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					8657				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4983				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1939				
		Всього будівельні роботи, грн.					**17904**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	15093-33033 варіант 9	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції та оболочці, перетином 3*4,0 мм.кв. ВВГ-1	1000м	0,18	104578,75 -	- -	18824	-	- -	- -	- -
18	15093-33033 варіант 10	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції та оболонці, перетином 3*1,5 мм.кв. ВВГ-1	1000м	0,048	32329,09 -	- -	1552	-	- -	- -	- -
19	*КБ21-4-4*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2*	*100м*	*0,7*	*2017,48* *1595,28*	- -	*1412*	*1117*	- -	*16,2800* -	*11,40* -
20	*КБ21-3-3*	*Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб 50 мм*	*100м*	*0,75*	*2645,35* *2645,35*	- -	*1984*	*1984*	- -	*26,6400* -	*19,98* -
21	& С113-1439-1-В11-В1 варіант 1	Гнучка двостінна гоафрована труба з поліетилену низького тиску для прокладки кабелю в землі, червона в комплекті зонд та зєднувальна муфта д50	м	75	79,24 -	- -	5943	-	- -	- -	- -
22	*КМ8-143-5*	*Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою*	*100 м*	*2,5*	*362,85* *362,85*	- -	*907*	*907*	- -	*3,4000* -	*8,50* -
23	С111-1721-11В варіант 1	Стрічка сигнальна	м	250	8,75 -	- -	2188	-	- -	- -	- -
24	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1	100м3	0,24	12765,68 12765,68	- -	3064	3064	- -	150,4500 -	36,11 -
25	*КМ8-472-3*	*Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм2*	*100 м*	*0,52*	*3413,03* *2219,78*	*843,56* *129,20*	*1775*	*1154*	*439* *67*	*20,8000* *1,2064*	*10,82* *0,63*
26	С1110-170 варіант 2	Сталь полосова 40*4мм	т	0,06552	54784,09 -	- -	3589	-	- -	- -	- -
27	*КМ8-471-4*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм*	*10 шт*	*1,8*	*5276,06* *1195,26*	*3902,29* *722,11*	*9497*	*2151*	*7024* *1300*	*11,2000* *6,1915*	*20,16* *11,14*
28	С124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,02528	42206,86 -	- -	1067	-	- -	- -	- -
29	С1110-174 варіант 1	Металоконструкції	т	0,005	49841,10 -	- -	249	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					274369	18564	12287 2470		182,91 21,03
		Разом будівельні роботи, грн.					274369				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					243518				
		всього заробітна плата, грн.					21034				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					10488				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3530				
		Всього будівельні роботи, грн.					**284857**				
		– – –

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на зовнішні мережі водопостачання та каналізації
Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2280,498 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,95343 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	102,190 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,26	52055,03 2041,08	50013,95 15939,36	13534	531	13003 4144	23,1625 137,5725	6,02 35,77
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,2	27068,03 27068,03	- -	5414	5414	- -	314,1600 -	62,83 -
3	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,119	7234,59 -	7234,59 1831,47	861	-	861 218	- 15,1575	- 1,80
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,51	12765,68 12765,68	- -	6510	6510	- -	150,4500 -	76,73 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-18-2	Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група грунтів 2	1000м3	0,11	50568,49 2681,49	47887,00 15106,09	5563	295	5268 1662	30,4300 122,4136	3,35 13,47
6	С311-12	Перевезення ґрунту до 12 км	т	176	151,15 -	151,15 22,47	26602	-	26602 3955	- 0,1860	- 32,74
		Разом прямі витрати по розділу 1					58484	12750	45734 9979		148,93 83,78
		Разом будівельні роботи, грн.					58484				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					22729				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12509				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4728				
		Всього будівельні роботи, грн.					**70993**				
		Всього по розділу 1					**70993**				
		Розділ 2. Господарчо-побутовий водопровід В1									
7	*КБ16-20-3*	*Установлення кранів муфтових діаметром 32 мм*	*1 кран*	*1*	*54,33* *54,33*	- -	*54*	*54*	- -	*0,4900* -	*0,49* -
8	С1630-671 варіант 1	Кран кульовий муфтовий (3,3) PN1,0 МПа, діаметр 32 мм	шт	1	1271,90 -	- -	1272	-	- -	- -	- -
9	С113-1121-14Е варіант 1	Сідловий відвід компресійний, діам. 110/1 1/2"	шт	1	227,63 -	- -	228	-	- -	- -	- -
10	С113-1826 варіант 1	Муфта компресійна із внутрішньою різьбою діам. 40 мм	шт	1	168,19 -	- -	168	-	- -	- -	- -
11	С113-1760 варіант 1	Трійник компресійний із внутрішньою різьбою, діам. 40/1" мм	шт	1	214,47 -	- -	214	-	- -	- -	- -
12	С1630-670 варіант 6	Кран кульовий муфтовий, діаметр 25 мм	шт	1	710,75 -	- -	711	-	- -	- -	- -
13	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,132	26954,77 25277,80	1060,51 140,30	3558	3337	140 19	239,6000 1,2163	31,63 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С113-1437-11Г варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 80 SDR 17(0,8 МПа), зовнішній діаметр 40х2,4 мм	м	132	588,84 -	- -	77727	-	- -	- -	- -
15	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,132	8861,15 7899,69	- -	1170	1043	- -	82,4000 -	10,88 -
16	КБ22-8-2	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 89 мм (футляр)	1000м	0,001	60714,05 44806,61	11487,28 428,83	61	45	11 -	404,1000 3,4888	0,40 -
17	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	-0,01	1442,80 1085,78	33,29 1,55	-14	-11	- -	8,2200 0,0150	-0,08 -
18	С113-153	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,1	348,67 -	- -	35	-	- -	- -	- -
19	КБ22-15-2	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 89 мм	1000м	0,0001	126585,98 35260,99	4393,05 993,08	13	4	- -	326,4000 9,1128	0,03 -
20	КБ22-8-5	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм (футляр)	1000м	0,002	113064,51 55709,97	42599,96 4868,26	226	111	85 10	487,7000 36,6654	0,98 0,07
21	КБ16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	-0,02	2447,80 1085,78	33,29 1,55	-49	-22	-1 -	8,2200 0,0150	-0,16 -
22	С113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,2	822,70 -	- -	165	-	- -	- -	- -
23	КБ22-15-5	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм	1000м	0,0002	241968,20 43712,51	21893,96 6650,56	48	9	4 1	409,6000 52,1289	0,08 0,01
24	КБ22-12-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з пневматичним випробуванням /футляр/	1000м	0,015	91837,54 51887,26	39950,28 14029,54	1378	778	600 210	486,2000 132,3365	7,29 1,99
25	С113-1363 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 160х14,7 мм	м	15	820,92 -	- -	12314	-	- -	- -	- -
26	С1630-731 варіант 1	Опора ковзаюча для прокладки труб у футлярі тип 38-48, висота опори з роликом - 40 мм	шт	17	166,07 -	- -	2823	-	- -	- -	- -
27	*КБ23-24-1*	*Установлення люка*	*1 шт*	*1*	*249,66* *205,78*	*24,95* *14,28*	*250*	*206*	*25* *14*	*2,1000* *0,1340*	*2,10* *0,13*
28	С113-753 варіант 1	Люк полімерпіщаний легкий А15, чорний, з установкою запірного пристрою	шт	1	705,00 -	- -	705	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	4,6	8310,25 1508,62	- -	38227	6940	- -	16,3200 -	75,07 -
30	КБ16-30-1	Ущільнення вводу, діаметр труб до 100 мм	1сальник	1	457,02 304,00	- -	457	304	- -	2,9500 -	2,95 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					141741	12798	864 254		131,66 2,36
		Разом будівельні роботи, грн.					141741				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					128079				
		всього заробітна плата, грн.					13052				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6425				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2140				
		Всього будівельні роботи, грн.					**148166**				
		Всього по розділу 2					**148166**				
		Розділ 3. Побутова каналізація К1									
31	*КГ23-1-3*	*Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 150 мм*	*100 м*	*0,56*	*1534,76* *1135,70*	*397,22* *113,66*	*859*	*636*	*222* *64*	*11,5900* *0,8094*	*6,49* *0,45*
32	С113-2313 варіант 1	Каналізаційна двошарова профільована труба "Корсис" SN6, діам. 160/138	м	56	184,09 -	- -	10309	-	- -	- -	- -
33	*КБ23-24-1*	*Установлення люка*	*1 шт*	*4*	*249,66* *205,78*	*24,95* *14,28*	*999*	*823*	*100* *57*	*2,1000* *0,1340*	*8,40* *0,54*
34	С113-754 варіант 1	Люк чавунний важкий С250 із замком, з ущільнюючою прокладкою Л-60.76.10-ВЧ	шт	4	6283,49 -	- -	25134	-	- -	- -	- -
35	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	2	8310,25 1508,62	- -	16621	3017	- -	16,3200 -	32,64 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					53922	4476	322 121		47,53 0,99
		Разом будівельні роботи, грн.					53922				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49124				
		всього заробітна плата, грн.					4597				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2293				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					772				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**56215**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КМ38-1-4	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування до 0,5 т	шт	1	6867,31 2054,12	747,23 202,45	6867	2054	747 202	19,7000 1,6042	19,70 1,60
45	1901-2046 варіант 2	Каналізаційна насосна станція Ємність	шт	1	200000,00 -	- -	200000	-	- -	- -	- -
46	& С1545-105-1 варіант 1	Ущільнююча манжета, діам. 160	шт	1	3333,33 -	- -	3333	-	- -	- -	- -
47	КБ18-13-1	Установлення насосів з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	2	3437,83 2249,26	196,02 56,94	6876	4499	392 114	21,3200 0,5002	42,64 1,00
48	17064-5107 варіант 1	Насос для перекачування стоків	шт	2	251087,63 -	- -	502175	-	- -	- -	- -
49	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	1 шт	1	453,44 257,20	105,60 21,11	453	257	106 21	2,4100 0,1814	2,41 0,18
50	С1630-673 варіант 1	Кран кульовий повнопрохідний 11с42п, діаметр 38 мм	шт	1	871,92 -	- -	872	-	- -	- -	- -
51	С113-2068 варіант 2	Муфта компресійна із внутрішньою різьбою, діам. 40	шт	2	114,55 -	- -	229	-	- -	- -	- -
52	КБ22-38-1	Врізування в існуючі мережі діаметром 50 мм	1 вріз	1	538,19 251,33	274,19 37,66	538	251	274 38	2,0800 0,3447	2,08 0,34
53	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,155	26954,77 25277,80	1060,51 140,30	4178	3918	164 22	239,6000 1,2163	37,14 0,19
54	С113-1437-11Г варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 80 SDR 17(0,8 МПа), зовнішній діаметр 40х2,4 мм	м	155	588,84 -	- -	91270	-	- -	- -	- -
55	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,155	8861,15 7899,69	- -	1373	1224	- -	82,4000 -	12,77 -
56	КБ22-8-1	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм	1000м	0,0015	54390,76 43631,28	7717,83 294,55	82	65	12 -	393,5000 2,4017	0,59 -
57	С113-5 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр 38 мм	м	1,5	183,25 -	- -	275	-	- -	- -	- -
58	КБ22-15-1	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 50 мм	1000м	0,0015	105349,91 35088,14	3880,96 810,00	158	53	6 1	324,8000 7,4370	0,49 0,01
59	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,0015	8861,15 7899,69	- -	13	12	- -	82,4000 -	0,12 -
60	КБ16-30-1	Ущільнення вводу в КНС	1сальник	1	457,02 304,00	- -	457	304	- -	2,9500 -	2,95 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КБ16-30-2	Ущільнення випусків діаметром 160 мм	1сальник	4	941,90	-	3768	1595	-	3,8700	15,48
					398,80	-			-	-	-
62	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	3,6	8310,25	-	29917	5431	-	16,3200	58,75
					1508,62	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					1715513	26690	3292		261,55
									1014		8,80
		Разом устаткування, грн.					1529433				
		Всього устаткування, грн.					**1529433**				
		Разом будівельні роботи, грн.					186080				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					156098				
		всього заробітна плата, грн.					27704				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12861				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4043				
		Всього будівельні роботи, грн.					**198941**				
		Всього по розділу 4					**1728374**				
		Розділ 5. Фундамент під КНС побутових стоків									
63	КБ1-13-5	Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2	1000м3	0,023	41644,02	40011,16	958	38	920	18,5300	0,43
					1632,86	12751,49			293	110,0580	2,53
64	КБ1-163-7	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,01	35044,00	-	350	350	-	379,1000	3,79
					35044,00	-			-	-	-
65	КБ1-24-2	Розроблення грунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 2, в резерв	1000м3	0,024	12037,13	12037,13	289	-	289	-	-
					-	3047,26			73	25,2195	0,61
66	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2, грунту, що не вистачає для зворотної засипки	1000м3	0,024	40783,01	39276,27	979	35	943	16,7300	0,40
					1474,25	9535,40			229	70,9322	1,70
67	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	38,4	172,48	172,48	6623	-	6623	-	-
					-	27,07			1039	0,2240	8,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	*КБ8-2-1*	*Улаштування засипки вручну піском*	*1 м3*	*22*	*1242,26*	*107,15*	*27330*	*4677*	*2357*	*2,3000*	*50,60*
					212,61	*37,50*			*825*	*0,3399*	*7,48*
69	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	1,1	1426,29	107,15	1569	234	118	2,3000	2,53
					212,61	37,50			41	0,3399	0,37
70	КБ11-2-1	Улаштування подушки піщанної	1 м3	0,225	1230,68	144,17	277	87	32	3,9800	0,90
					385,14	43,21			10	0,4036	0,09
71	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,006	379921,42	21489,22	2280	295	129	489,9200	2,94
					49246,76	8451,72			51	61,2455	0,37
72	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0449	23607,94	-	1060	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00415	22470,02	-	93	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	*КБ9-49-2*	*Ставлення анкерів*	*100шт*	*0,08*	*2814,28*	-	*225*	*225*	-	*25,7600*	*2,06*
					2814,28	-			-	-	-
75	С111-1904 варіант 1	Хімічний анкер HIT-HY 200-A	шт	8	2500,00	-	20000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	С111-1904 варіант 2	Шпилька HAS-U A4 M20x400	шт	8	2500,00	-	20000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					82033	5941	11411		63,65
									2561		21,75
		Разом будівельні роботи, грн.					82033				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64681				
		всього заробітна плата, грн.					8502				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4625				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1735				
		Всього будівельні роботи, грн.					**86658**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	К585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)	шт	3	3991,36 -	- -	11974	-	- -	- -	- -
79	К585521-Л035 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)	шт	1	5382,37 -	- -	5382	-	- -	- -	- -
80	К585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)	шт	1	7080,01 -	- -	7080	-	- -	- -	- -
81	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	1	360,44 -	- -	360	-	- -	- -	- -
82	С111-1789	Скоби ходові	кг	4,92	52,47 -	- -	258	-	- -	- -	- -
83	*ХБ4-3-1*	*Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску*	*100 м2*	*0,1353*	*125049,28* *2617,84*	- -	*16919*	*354*	- -	*24,5300* -	*3,32* -
		Разом прямі витрати по розділу 6					44652	1010	1897 692		9,69 5,66
		Разом будівельні роботи, грн.					44652				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41745				
		всього заробітна плата, грн.					1702				
		Загальновиробничі витрати, грн.					870				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					311				
		Всього будівельні роботи, грн.					**45522**				
		Всього по розділу 6					**45522**				
		Розділ 7. Колодязі мережі К1									
84	КБ7-31-1	Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм	100м3	0,054	273076,07 72773,60	189706,93 69535,76	14746	3930	10244 3755	715,2900 547,0176	38,63 29,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)	шт	2	2255,72 -	- -	4511	-	- -	- -	- -
86	К585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)	шт	2	3084,20 -	- -	6168	-	- -	- -	- -
87	К585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)	шт	4	1943,89 -	- -	7776	-	- -	- -	- -
88	К585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)	шт	4	3478,49 -	- -	13914	-	- -	- -	- -
89	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	4	360,44 -	- -	1442	-	- -	- -	- -
90	К585521-Л054 варіант 1	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,85 м3)	шт	4	14704,14 -	- -	58817	-	- -	- -	- -
91	С111-1789	Скоби ходові	кг	8,2	52,47 -	- -	430	-	- -	- -	- -
92	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,257*	*3620,85* *3619,01*	- -	*931*	*930*	- -	*33,5000* -	*8,61* -
93	С111-2003-4	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43	кг	97,66	322,17 -	- -	31463	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					140198	4860	10244 3755		47,24 29,54
		Разом будівельні роботи, грн.					140198				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					125094				
		всього заробітна плата, грн.					8615				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4372				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1560				
		Всього будівельні роботи, грн.					**144570**				
		Всього по розділу 7					**144570**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					2236543	68525	73764 18376		710,25 152,88
		Разом устаткування, грн.					1529433				
		Всього устаткування, грн.					**1529433**				
		Разом будівельні роботи, грн.					707110				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					564821				
		всього заробітна плата, грн.					86901				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43955				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					90,30				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15289				
		Всього будівельні роботи, грн.					**751065**				
		– – –

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на дороги та майданчики
Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3818,024 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,38617 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	157,728 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покриття із тротуарної бруківки									
1	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,478	27489,10 1286,55	24502,14 4884,38	13140	615	11712 2335	14,6000 35,1690	6,98 16,81
2	*КБ27-13-3*	*Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см*	*1000м2*	*0,478*	*410745,77* *2663,50*	*12832,63* *2850,00*	*196336*	*1273*	*6134* *1362*	*28,2900* *21,3270*	*13,52* *10,19*
3	*КБ27-13-4 к=5*	*Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3*	*1000м2*	*0,478*	*133851,11* *-*	*1833,23* *329,05*	*63981*	*-*	*876* *157*	*-* *2,7040*	*-* *1,29*
4	*КБ27-13-2*	*Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см*	*1000м2*	*0,478*	*368563,37* *3015,62*	*18136,14* *3955,45*	*176173*	*1441*	*8669* *1891*	*32,0300* *29,5618*	*15,31* *14,13*
5	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,478	496962,19 74836,43	13892,52 5372,31	237548	35772	6641 2568	709,3500 52,9209	339,07 25,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					687178	39101	34032		374,88
									8313		67,72
		Разом будівельні роботи, грн.					687178				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					614045				
		всього заробітна плата, грн.					47414				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26562				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9892				
		Всього будівельні роботи, грн.					**713740**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**240764**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 3					**2086526**				
		Розділ 4. Бортові камені									
18	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1,6	9033,92 7862,56	661,77 204,31	14454	12580	1059 327	81,2500 1,4550	130,00 2,33
19	С1416-8684 варіант 1	Камені бортові БР100.20.8	шт	230	133,34 -	- -	30668	-	- -	- -	- -
20	С1416-8684 варіант 2	Камені бортові БР100.30.15	шт	300	266,67 -	- -	80001	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					125123	12580	1059 327		130,00 2,33
		Разом будівельні роботи, грн.					125123				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					111484				
		всього заробітна плата, грн.					12907				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7662				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2957				
		Всього будівельні роботи, грн.					**132785**				
		Всього по розділу 4					**132785**				
		Розділ 5. Обладнання дитячого майданчика									
21	КР1-4-1	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м	10 ям	2,5	279,45 279,45	- -	699	699	- -	3,0800 -	7,70 -
22	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,01242	505080,10 49757,40	12031,20 5155,37	6273	618	149 64	495,0000 42,1083	6,15 0,52
23	КМ38-1-3 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т	шт	5	3311,22 1446,75	370,89 95,34	16556	7234	1854 477	13,8750 0,8009	69,38 4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КМ38-1-4 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т (Ігровий комплекс)	шт	1	5150,48 1540,59	560,42 151,83	5150	1541	560 152	14,7750 1,2032	14,78 1,20
25	550101-144 варіант 2	Гойдалка подвійна зі спинкою на ланцюгах ТЕ407М	шт	1	13840,00 -	- -	13840	-	- -	- -	- -
26	550101-134 варіант 1	Ігровий комплекс "Малюк" (фарбування червоно-жовте) Т801NEWКЖ	шт	1	83200,00 -	- -	83200	-	- -	- -	- -
27	550101-144 варіант 3	Гойдалка дерев'яна на пружинаі "Коники" Т214	шт	1	16700,00 -	- -	16700	-	- -	- -	- -
28	550101-129 варіант 1	Карусель "Волошка 4" Т216.1	шт	1	29500,00 -	- -	29500	-	- -	- -	- -
29	550101-145 варіант 1	Пісочний двір "Квітка" ТЕ310	шт	1	14200,00 -	- -	14200	-	- -	- -	- -
30	550101-144 варіант 4	Гойдалка на пружині "Поні" ТЕ208	шт	1	9500,00 -	- -	9500	-	- -	- -	- -
31	550101-72 варіант 1	Шведська стінка	шт	1	47862,94 -	- -	47863	-	- -	- -	- -
32	241996-20216 варіант 1	Велопарковка	шт	8	3385,68 -	- -	27085	-	- -	- -	- -
33	241996-20217 варіант 1	Турнік	шт	1	3204,29 -	- -	3204	-	- -	- -	- -
34	550101-33 варіант 1	Гімнастичний комплекс	шт	1	109999,00 -	- -	109999	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					383769	10092	2563 693		98,01 5,72
		Разом устаткування, грн.					355091				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					13946				
		Всього устаткування, грн.					**369037**				
		Разом будівельні роботи, грн.					28678				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16023				
		всього заробітна плата, грн.					10785				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4851				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1487				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**33529**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					3025				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,60				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1117				
		Всього будівельні роботи, грн.					**23231**				
		Всього по розділу 6					**65217**				
		Розділ 7. Різні роботи									
46	*КБ23-2-1*	*Укладання водовідвідних лотків*	*1000м*	*0,095*	*64427,84*	*3458,96*	*6121*	*5655*	*329*	*577,6000*	*54,87*
					59521,68	*1067,89*			*101*	*7,6050*	*0,72*
47	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,56	4466,38 -	- -	20367	-	- -	- -	- -
48	С113-2422 варіант 1	Водовідвідний лоток ACO Self Hexaline 97х118х1000 мм з пластиковою кришкою	шт	95	442,88 -	- -	42074	-	- -	- -	- -
49	241996-20215 варіант 1	Контейнер для сміття стальний 1100 л	шт	8	12644,80 -	- -	101158	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					169720	5655	329 101		54,87 0,72
		Разом устаткування, грн.					101158				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3972				
		Всього устаткування, грн.					**105130**				
		Разом будівельні роботи, грн.					68562				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62578				
		всього заробітна плата, грн.					5756				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2734				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					885				
		Всього будівельні роботи, грн.					**71296**				
		Всього по розділу 7					**176426**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3726804	101307	135775 30203		994,46 236,83
		Разом устаткування, грн.					496649				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					19504				
		Всього устаткування, грн.					**516153**				
		Разом будівельні роботи, грн.					3230155				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2993073				
		всього заробітна плата, грн.					131510				
		Загальновиробничі витрати, грн.					71716				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					154,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26218				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3301871**				
		– – –

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування. 2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02

на огорожа території

Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	809,861	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,73836	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	198,327	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Огорожа типу 1									
1	*КБ7-24-2*	*Установлення бетонної огорожі з панелей довжиною 2 м*	*100м*	*1,44*	*47189,63* *13263,61*	*33445,02* *10488,00*	*67953*	*19100*	*48161* *15103*	*131,9500* *78,4253*	*190,01* *112,93*
2	С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,4	2600,00 -	- -	14040	-	- -	- -	- -
3	С1633-88ВД варіант 1	Бетонні стовпи огорожі розміром 2700х110х110 мм	шт	74	358,34 -	- -	26517	-	- -	- -	- -
4	К589821-К759 варіант 1	Панелі огорожі бетонні 2000х500 мм	шт	288	291,68 -	- -	84004	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					192514	19100	48161 15103		190,01 112,93
		Разом будівельні роботи, грн.					192514				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					125253				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					34203				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17299				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6155				
		Всього будівельні роботи, грн.					**209813**				
		Всього по розділу 1					**209813**				
		Розділ 2. Огорожа типу 2									
5	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,18	41945,12 41945,12	- -	7550	7550	- -	476,0000 -	85,68 -
6	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	9,15	2114,37 221,86	156,77 54,69	19346	2030	1434 500	2,4000 0,5009	21,96 4,58
7	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,302	379663,06 58534,81	14149,20 5904,15	114658	17678	4273 1783	582,3200 48,3367	175,86 14,60
8	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,41312	22470,02 -	- -	9283	-	- -	- -	- -
9	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,7072	26759,74 -	- -	18924	-	- -	- -	- -
10	КБ11-2-9	Улаштування бетонного накриття бетон В 20 (М 250) крупність заповнювача 20-40мм	1 м3	1,31	3473,46 539,98	5,56 1,52	4550	707	7 2	5,5800 0,0139	7,31 0,02
11	*КБ8-7-3*	*Мурування з цегли [керамічної] стовпів прямокутних неармованих при висоті до 4 м*	*1 м3*	*7,32*	*4132,41* *1399,59*	*140,47* *63,29*	*30249*	*10245*	*1028* *463*	*12,0800* *0,5168*	*88,43* *3,78*
12	КБ6-1-13	Улаштування закладень бетоном бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,014	642172,48 60129,05	11782,32 5048,57	8990	842	165 71	598,1800 41,2362	8,37 0,58
13	*КБ15-25-1*	*Облицювання поверхонь стін плитками облицювальними на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*1,6*	*93710,63* *24747,14*	*48,58* *42,49*	*149937*	*39595*	*78* *68*	*234,5700* *0,3774*	*375,31* *0,60*
14	*КБ11-4-5*	*Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм*	*100м2*	*0,3076*	*12679,23* *3463,23*	- -	*3900*	*1065*	- -	*31,7000* -	*9,75* -
15	*КБ6-11-7*	*Установлення закладних деталей вагою до 5 кг*	*1 т*	*0,0192*	*24717,88* *23804,55*	*279,72* *86,36*	*475*	*457*	*5* *2*	*231,0000* *0,6150*	*4,44* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С111-966 варіант 2	Сталь квадратна 10х10	т	0,0192	28698,68 -	- -	551	-	- -	- -	- -
17	КБ9-72-1	Виготовлення металевої огорожі	1т	1,9663848	25860,36 15906,80	8550,06 1457,84	50851	31279	16813 2867	145,6000 10,8062	286,31 21,25
18	КБ9-61-10	Монтаж металевої огорожі	1т	1,85508	8685,31 5993,40	1879,97 372,31	16112	11118	3487 691	56,1600 3,2860	104,18 6,10
19	С111-967 варіант 1	Труба профільна 80х80	т	1,0053888	34446,47 -	- -	34632	-	- -	- -	- -
20	С111-1804	Сталь листова	т	0,0359552	53003,42 -	- -	1906	-	- -	- -	- -
21	С111-966 варіант 2	Сталь квадратна 10х10	т	0,5570088	28698,68 -	- -	15985	-	- -	- -	- -
22	С111-965 варіант 1	Труба профільна 30х20	т	0,331992	33393,63 -	- -	11086	-	- -	- -	- -
23	С111-1804 варіант 2	Металопрокат	т	0,01696	53003,42 -	- -	899	-	- -	- -	- -
24	КБ7-25-9	Улаштування хвірток без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	100шт	0,01	13220,42 9962,47	2132,25 490,76	132	100	21 5	102,9500 4,4928	1,03 0,04
25	С126-1098 варіант 1	Хвіртка 2100х960	шт	1	2750,00 -	- -	2750	-	- -	- -	- -
26	*КБ9-46-1*	*Монтаж воріт*	*1т*	*0,124*	*23630,86* *7566,60*	*14332,88* *5083,19*	*2930*	*938*	*1777* *630*	*66,2400* *32,7836*	*8,21* *4,07*
27	С121-253 варіант 1	Ворота 2500х4960	шт	1	12915,98 -	- -	12916	-	- -	- -	- -
28	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,59	1809,55 577,57	93,86 7,81	1068	341	55 5	4,7800 0,0720	2,82 0,04
29	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,59	6604,38 863,01	136,28 17,50	3897	509	80 10	7,2400 0,1608	4,27 0,09
30	КБ8-27-2	Укладання накривок на стовпи	100м2	0,063368	31026,84 16659,72	787,35 354,77	1966	1056	50 22	150,2500 2,8968	9,52 0,18
31	& С1421-10297-1 варіант 1	Кришка на паркан King Klinker 445х445х90	шт	32	158,34 -	- -	5067	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					530610 7119	125510	29273		1193,45 55,94
		Разом будівельні роботи, грн.					530610				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					375827				
		всього заробітна плата, грн.					132629				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					69438				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					149,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25340				
		Всього будівельні роботи, грн.					**600048**				
		Всього по розділу 2					**600048**				
		Разом прямі витрати по кошторису					723124	144610	77434		1383,46
									22222		168,87
		Разом будівельні роботи, грн.					723124				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					501080				
		всього заробітна плата, грн.					166832				
		Загальновиробничі витрати, грн.					86737				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					186,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31495				
		Всього будівельні роботи, грн.					**809861**				
		Всього по кошторису					**809861**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1738,36**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**198327**				

Склав ГІП Геннадій БАЛАШОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ФОП Геннадій БАЛАШОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03

на озеленення

Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	384,315	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,27783	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	124,130	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-15-6	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті	10 ям	3,1	331,61 331,61	- -	1028	1028	- -	3,8200 -	11,84 -
2	КБ47-17-1	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м	10шт	3,1	294,48 265,54	- -	913	823	- -	2,6100 -	8,09 -
3	КБ47-37-2	Догляд за саджанцями кущів з оголеною кореневою системоюу групових насадженнях	10шт	3,1	688,67 517,83	138,68 23,42	2135	1605	430 73	5,5000 0,2080	17,05 0,64
4	С1429-89 варіант 2	Ялівець	шт	6	426,79 -	- -	2561	-	- -	- -	- -
5	С1429-87 варіант 1	Бузок	шт	4	532,15 -	- -	2129	-	- -	- -	- -
6	С1429-89 варіант 1	Гортензія мітлоподібна	шт	8	426,79 -	- -	3414	-	- -	- -	- -
7	С1429-94 варіант 1	Форзиція європейська	шт	6	577,15 -	- -	3463	-	- -	- -	- -
8	С1429-96 варіант 1	Верба	шт	5	499,42 -	- -	2497	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ47-28-1	Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см	100м2	0,2	21059,34 6586,34	- -	4212	1317	- -	73,3200 -	14,66 -
10	КБ47-29-1	Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2	100м2	0,2	23723,26 20147,75	- -	4745	4030	- -	211,9700 -	42,39 -
11	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	15,2	16496,07 5641,32	- -	250740	85748	- -	62,8000 -	954,56 -
12	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну	100м2	15,2	3517,25 789,97	- -	53462	12008	- -	8,2400 -	125,25 -
		Разом прямі витрати по кошторису					331299	106559	430 73		1173,84 0,64
		Разом будівельні роботи, грн.					331299				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					224310				
		всього заробітна плата, грн.					106632				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53016				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					103,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17498				
		Всього будівельні роботи, грн.					**384315**				
		Всього по кошторису					**384315**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1277,83**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**124130**				

Склав ГІП Геннадій БАЛАШОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ФОП Геннадій БАЛАШОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]