

Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька міська лікарня №1» Дрогобицької міської ради за адресою: вул. Шептицького, 9, м. Дрогобич, Львівської області.Коригування
01/02-24 Д

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуювання
Лікарня

Основа:
креслення (специфікації) № 01/02-24 Д-ОПП.СО

Кошторисна вартість 189,818 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,93306 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 104,812 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Оповіщення									
1	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	<u>1543,66</u> 362,08	<u>145,65</u> 31,77	1544	362	<u>146</u> 32	<u>3,2000</u> 0,2298	<u>3,2</u> 0,23
2	КМ8-125-6	Блок безперебійного живлення БРЖ02-24/12	блок	1	<u>230,74</u> 165,68	-	231	166	-	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
3	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	85	<u>371,11</u> 331,36	-	31544	28166	-	<u>3,2000</u> -	<u>272</u> -
4	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	5	<u>78,99</u> 77,79	-	395	389	-	<u>0,8000</u> -	<u>4</u> -
5	КБ21-17-12 Н2=1,15; Н5=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,25	<u>16749,21</u> 14845,28	<u>1528,50</u> 406,42	4187	3711	<u>382</u> 102	<u>131,2000</u> 2,8954	<u>32,8</u> 0,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	7,7	<u>9246,01</u> 7375,97	<u>64,18</u> 56,52	71194	56795	<u>494</u> 435	<u>67,9500</u> 0,4995	<u>523,22</u> 3,85
7 & 2405-1205-1	Кабель вогнестійкий Flame 2x1,5 XHX FE180/E30	м		785,4	<u>41,82</u> -	-	32845	-	-	-	-
8	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>453,14</u> 318,50	<u>18,33</u> 12,78	453	319	<u>18</u> 13	<u>2,9700</u> 0,1130	<u>2,97</u> 0,11
9 & C112-258-10	Щиток ЩРН-П-28	шт		1	<u>1684,25</u> -	-	1684	-	-	-	-
10	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>25723,66</u> 22795,94	-	1286	1140	-	<u>217,5600</u>	<u>10,88</u>
11 & C1-3-2	Автоматичний вимикач ВА47-29 1P 6A 4, 5кА х-ка С	шт		4	<u>112,19</u> -	-	449	-	-	-	-
12 & C1-3-6	Автоматичний вимикач ВА47-29 1P 10A 4, 5кА х-ка С	шт		1	<u>112,21</u> -	-	112	-	-	-	-
13 & C1-1-7-76	Монтажний комплект	шт		1	<u>122,40</u> -	-	122	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					146046	91048	<u>1040</u> 582		<u>850,67</u> 4,91
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					146046 53958 91630 43772 77,48 13182 189818				

		Всього по розділу 1					189818				
		Разом прямі витрати по кошторису					146046	91048	<u>1040</u> 582		<u>850,67</u> 4,91
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					146046 53958 91630				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					43772 77,48 13182 189818 189818				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					933,06 104812				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]