

Реставрація Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського по вул. Конституції, 2 в м. Полтава (переоблаштування санвузлів 1-го поверху для персоналу з виділенням універсальної kabіни для МГН, облаштування нових санвузлів для відвідувачів у цокольному поверсі).Коригування (найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Виконання загальнобудівельних робіт

Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського по вул. Конституції, 2 в м. Полтава

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) № 239-AP

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

1774,203 тис. грн.

2,15239 тис.люд.год.

682,582 тис. грн.

3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на “1 серпня” 2026 р.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP4-22-1	Монтаж залізобетонних перемичок у стінах існуючих будівель	1 м3	0,068	<u>34718,58</u> 30679,79	-	2361	2086	-	<u>101,2000</u>	<u>6,88</u>
7	K582821-558	Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	<u>239,13</u>	-	957	-	-	-	-
8	KP5-9-1	ПЕРЕГОРОДКИ ГКЛ Улаштування каркасно-фільтрчастих перегородок у санвузлах	100 м2	0,166	<u>47186,14</u> 47186,14	-	7833	7833	-	<u>161,5300</u>	<u>26,81</u>
9	& C123-178-2	Панель 1250x2000 HPL RESOPAL Finisf 60 Matt RAL 9003	шт	5	<u>13264,95</u>	-	66325	-	-	-	-
10	& C123-178-2	Панель 315x2000 HPL RESOPAL Finisf 60 Matt RAL 9003	шт	1	<u>3346,58</u>	-	3347	-	-	-	-
11	& C123-178-2	Панель 545x2000 HPL RESOPAL Finisf 60 Matt RAL 9003	шт	1	<u>5786,39</u>	-	5786	-	-	-	-
12	& C123-178-2	Панель нижня змінна 620x2000 HPL RESOPAL Finisf 60 Matt RAL 9003	шт	1	<u>6581,98</u>	-	6582	-	-	-	-
13	& C123-178-2	Панель верхня 620x1750 HPL RESOPAL Finisf 60 Matt RAL 9003	шт	1	<u>5759,87</u>	-	5760	-	-	-	-
14	KP5-9-1	Улаштування каркасно-фільтрчастих перегородок у санвузлах	100 м2	0,0063	<u>55783,73</u> 47186,14	-	351	297	-	<u>161,5300</u>	<u>1,02</u>
15	& C123-178-2	Перегородка для пісуара 450x700 CREA VIT TP680.00000	шт	2	<u>2518,54</u>	-	5037	-	-	-	-
16	KP6-25-6	Установлення дверних полотен внутрішніх в санвузлах, кухонних, шафових, антресольних	100 шт	0,08	<u>62667,54</u> 60527,52	<u>1054,79</u> 1003,77	5013	4842	<u>84</u> 80	<u>180,1200</u> 3,0303	<u>14,41</u> 0,24
17	& C123-178-2	Дверцята 800x1950 HPL RESOPAL Finisf 60 Matt RAL 9003	шт	8	<u>13024,60</u>	-	104197	-	-	-	-
18	& C111-889-1	Петлі дверні	комплект	16	<u>105,65</u>	-	1690	-	-	-	-
19	& C111-952-1	Ручка дверна "П-подібна" чорна	шт	8	<u>595,25</u>	-	4762	-	-	-	-
20	KB10-94-3 K-1,15	ПЕРЕГОРОДКИ ГКЛ Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,41	<u>152039,33</u> 109237,10	<u>925,06</u> 796,80	62336	44787	<u>379</u> 327	<u>351,9690</u> 2,3377	<u>144,31</u> 0,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостікі, товщина 12 мм	м2	86,1	<u>148,85</u>	-	12816	-	-	-	-
22	C126-1315 варіант 1	Профіль CW	м	98,81	<u>190,72</u>	-	18845	-	-	-	-
23	C126-1312 варіант 1	Профіль UW	м	34,03	<u>97,49</u>	-	3318	-	-	-	-
24	C111-2009-3 варіант 2	Шпаклівка "Фюгенфюллер"	кг	25,01	<u>17,58</u>	-	440	-	-	-	-
25	C1545-100 варіант 1	Стрічка армувальна для швів 48мм "серпанка"	100м	0,697	<u>133,13</u>	-	93	-	-	-	-
26	C111-2009-3 варіант 1	Шпаклівка для заробки	кг	4,92	<u>43,55</u>	-	214	-	-	-	-
27	C111-1628 варіант 1	Склострічка для зароблення місць примикань	м	82	<u>4,30</u>	-	353	-	-	-	-
28	C111-1628 варіант 2	Звукоізоляційна смуга	м	59,04	<u>16,88</u>	-	997	-	-	-	-
29	C1545-44 варіант 1	Саморіз 3,5х9,5мм	100шт	15,54	<u>38,63</u>	-	600	-	-	-	-
30	C1545-44 варіант 2	Дюбель ударний 8х60мм	100шт	1,03	<u>286,95</u>	-	296	-	-	-	-
31	& C111-964-9 варіант 1	Система Джокер____ Труба меблева DC25x06x3000	шт	4	<u>85,53</u>	-	342	-	-	-	-
32	& C111-964-9 варіант 2	Труба меблева хромова DC25x06x2000	шт	2	<u>78,98</u>	-	158	-	-	-	-
33	& C111-964-10 варіант 1	Фланець для труби D25 R-11M	шт	10	<u>24,36</u>	-	244	-	-	-	-
34	& C111-964-10 варіант 2	Тримач скла або ДСП R7 одинарне	шт	27	<u>33,28</u>	-	899	-	-	-	-
35	& C111-964-10 варіант 3	Подовжувач труби DC D25 R-10	шт	2	<u>19,68</u>	-	39	-	-	-	-
36	& C111-964-10 варіант 4	Кріплення муфта Джокер R101 перехідна для двох труб 8H09	шт	1	<u>53,67</u>	-	54	-	-	-	-
37	& C111-964-10 варіант 5	Регульована опора BRUNO (95-120мм) для туалетної кабинки	шт	34	<u>262,78</u>	-	8935	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					373212	62761	<u>697</u> 567		<u>203,71</u> 1,65
		Разом будівельні роботи, грн.					373212				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					309754				
		всього заробітна плата, грн.					63328				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37322				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					410534				

		Всього по розділу 1					410534				
		Розділ 2. Заповнення прорізів дверних									
38	КБ10-28-2 К-1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,003193 5	<u>38200,22</u> 28624,36	<u>9455,27</u> 5251,76	122	91	<u>30</u> 17	<u>91,1720</u> 12,7133	<u>0,29</u> 0,04
39	С111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери 150 мм	шт	12	<u>21,19</u> -	- -	254	-	- -	- -	- -
40	& С111-66-2 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	0,111	<u>382,48</u> -	- -	42	-	- -	- -	- -
41	КБ10-96-2 К-1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,04102	<u>92697,91</u> 89677,60	<u>3002,08</u> 1667,45	3802	3679	<u>123</u> 68	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>11,11</u> 0,17
42	& С126-1-20 варіант 1	Двері металеві фарбовані глухі Д-7 2100х910	к-т	1	<u>6609,11</u> -	- -	6609	-	- -	- -	- -
43	& С126-1-20 варіант 2	Двері протипожежні металеві одностулкові Д-11 2100х1000 мм(EI30)	к-т	1	<u>10712,15</u> -	- -	10712	-	- -	- -	- -
44	С111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери 150 мм	шт	16	<u>21,19</u> -	- -	339	-	- -	- -	- -
45	& С111-66-2 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	1,5	<u>382,48</u> -	- -	574	-	- -	- -	- -
46	КР6-27-4	Установлення пристроїв самозачинення	100 шт	0,08	<u>39955,95</u> 39955,95	- -	3196	3196	- -	<u>112,4000</u> -	<u>8,99</u> -
47	С111-887 варіант 1	Доводчик для дверей	комплект	8	<u>702,23</u> -	- -	5618	-	- -	- -	- -
48	КР6-9-2	Установлення віконних коробок в кам'яних стінах, площа прорізу більше 2 м2 -вітраж	100 м2	0,06776	<u>55495,18</u> 30828,00	<u>610,46</u> 580,93	3760	2089	<u>41</u> 39	<u>108,2900</u> 1,7538	<u>7,34</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& C123-210-1 варіант 2	Вітраж дерев'яний (дуб) з двома одностулковими дверима Д-6 3005x2255	м2	6,776	<u>35349,02</u>	-	239525	-	-	-	-
50	КБ10-25-2 К-1,15	Установлення дерев'яних підвіконних дошок на піні монтажній	100м	0,0426	<u>11029,28</u>	<u>440,51</u>	470	451	<u>19</u>	<u>36,2480</u>	<u>1,54</u>
51	C123-388 варіант 1	Дошки підвіконні ширина 450 мм	м	1,4555	<u>956,90</u>	-	1393	-	-	-	-
52	& C111-66-2 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	0,791	<u>382,48</u>	-	303	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					276719	9506	<u>213</u>		<u>29,27</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					276719		140		0,38
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					267000				
		всього заробітна плата, грн.					9646				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27670				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					304389				

		Всього по розділу 2					304389				
		Розділ 3. Опорядження стін та перегородок									
53	КБ10-9-1 К-1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,4979	<u>72660,57</u>	-	36178	34049	-	<u>220,3400</u>	<u>109,71</u>
					<u>68384,72</u>	-			-	-	-
54	КБ34-57-1 К-1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,4979	<u>11614,24</u>	<u>176,73</u>	-5783	-5695	<u>-88</u>	<u>39,6750</u>	<u>-19,75</u>
					<u>11437,51</u>	<u>108,15</u>			<u>-54</u>	<u>0,3365</u>	<u>-0,17</u>
55	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостікі, товщина 12 мм	м2	52,2795	<u>148,85</u>	-	7782	-	-	-	-
56	& C111-1139-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані UD 28/27	м	89,618	<u>105,95</u>	-	9495	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	& C111-1139-2 варіант 1	Профілі металеві оцинковані CD 60/27	м	43,3187	<u>161,42</u>	-	6993	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& C111-136-3 варіант 1	Дюбелі 6х60 мм пластикові	100шт	1,53	<u>28,23</u>	-	43	-	-	-	-
59	C111-2009-3 варіант 2	Шпаклівка "Фюгенфюллер"	кг	15,63114	<u>17,58</u>	-	275	-	-	-	-
60	C1545-100 варіант 1	Стрічка армувальна для швів 48мм "серпанка"	100м	0,428186	<u>133,13</u>	-	57	-	-	-	-
61	C1545-44 варіант 1	Саморіз 3,5х9,5мм	100шт	8,46	<u>38,63</u>	-	327	-	-	-	-
62	КБ10-9-1 К-1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіні] по металевому каркасу	100м2	0,2911	<u>72660,57</u> 68384,72	-	21151	19907	-	<u>220,3400</u>	<u>64,14</u>
63	КБ34-57-1 К-1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,2911	<u>11614,24</u> 11437,51	<u>176,73</u> 108,15	-3381	-3329	<u>-52</u> -31	<u>39,6750</u> 0,3365	<u>-11,55</u> -0,10
64	C111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні товщина 12 мм	м2	30,5655	<u>138,10</u>	-	4221	-	-	-	-
65	& C111-1139-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані UD 28/27	м	52,398	<u>105,95</u>	-	5552	-	-	-	-
66	& C111-1139-2 варіант 1	Профілі металеві оцинковані CD 60/27	м	25,3257	<u>161,42</u>	-	4088	-	-	-	-
67	& C111-136-3 варіант 1	Дюбелі 6х60 мм пластикові	100шт	0,89	<u>28,23</u>	-	25	-	-	-	-
68	C111-2009-3 варіант 2	Шпаклівка "Фюгенфюллер"	кг	9,14054	<u>17,58</u>	-	161	-	-	-	-
69	C1545-100 варіант 1	Стрічка армувальна для швів 48мм "серпанка"	100м	0,250346	<u>133,13</u>	-	33	-	-	-	-
70	C1545-44 варіант 1	Саморіз 3,5х9,5мм	100шт	4,95	<u>38,63</u>	-	191	-	-	-	-
71	КБ10-9-1 К-1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіні] по металевому каркасу-короб	100м2	0,0711	<u>72660,57</u> 68384,72	-	5166	4862	-	<u>220,3400</u>	<u>15,67</u>
72	КБ34-57-1 К-1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,0711	<u>11437,51</u> 11437,51	-	-813	-813	-	<u>39,6750</u>	<u>-2,82</u>
73	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостікі, товщина 12 мм	м2	7,4655	<u>148,85</u>	-	1111	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& C111-1139-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані UD 28/27	м	12,798	<u>105,95</u>	-	1356	-	-	-	-
75	& C111-1139-2 варіант 1	Профілі металеві оцинковані CD 60/27	м	6,1857	<u>161,42</u>	-	998	-	-	-	-
76	& C111-136-3 варіант 1	Дюбелі 6х60 мм пластикові	100шт	0,22	<u>28,23</u>	-	6	-	-	-	-
77	C111-2009-3 варіант 2	Шпаклівка "Фюгенфюллер"	кг	2,23254	<u>17,58</u>	-	39	-	-	-	-
78	C1545-100 варіант 1	Стрічка армувальна для швів 48мм "серпанка"	100м	0,061146	<u>133,13</u>	-	8	-	-	-	-
79	C1545-44 варіант 1	Саморіз 3,5х9,5мм	100шт	1,21	<u>38,63</u>	-	47	-	-	-	-
80	KB15-25-1 K-1,15	ОПОРЯДЖЕННЯ СТІН - ТИП 1 Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0688	<u>83945,40</u> <u>83721,32</u>	<u>151,07</u> <u>143,76</u>	5775	5760	<u>10</u> <u>10</u>	<u>269,7555</u> <u>0,4340</u>	<u>18,56</u> <u>0,03</u>
81	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,376	<u>52,89</u>	-	73	-	-	-	-
82	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	44,72	<u>11,53</u>	-	516	-	-	-	-
83	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,79716	<u>97,65</u>	-	859	-	-	-	-
84	& C111-287-11 варіант 6	Плитка керамічна для стін 100х300	м2	6,9468	<u>771,93</u>	-	5362	-	-	-	-
85	& C111-1722-4	Хрестики для плитки	шт	310	<u>0,40</u>	-	124	-	-	-	-
86	KB15-25-1 K-1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0038	<u>83945,40</u> <u>83721,32</u>	<u>151,07</u> <u>143,76</u>	319	318	<u>1</u> <u>1</u>	<u>269,7555</u> <u>0,4340</u>	<u>1,03</u> <u>-</u>
87	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,076	<u>52,89</u>	-	4	-	-	-	-
88	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2,47	<u>11,53</u>	-	28	-	-	-	-
89	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм MAPEI Ultracolorplus №113	кг	0,15428	<u>206,28</u>	-	32	-	-	-	-
90	& C111-287-11 варіант 5	Плитка керамічна для стін 600х1200	м2	0,3838	<u>771,93</u>	-	296	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	& C111-1722-4	Хрестики для плитки	шт	2	<u>0,40</u>	-	1	-	-	-	-
92	КБ15-26-2 К-1,15	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	3,372	<u>3102,81</u> 3083,74	<u>4,44</u> 4,23	10463	10398	<u>15</u> 14	<u>9,9360</u> 0,0128	<u>33,50</u> 0,04
93	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,6744	<u>52,89</u>	-	36	-	-	-	-
94	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	17,80416	<u>22,58</u>	-	402	-	-	-	-
95	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм MAPEI Ultracolorplus №113	кг	1,537632	<u>206,28</u>	-	317	-	-	-	-
96	& C111-287-11 варіант 5	Плитка керамічна для стін 600x1200	м2	2,0176	<u>771,93</u>	-	1557	-	-	-	-
97	& C111-287-11 варіант 6	Плитка керамічна для стін 100x300	м2	1,48928	<u>771,93</u>	-	1150	-	-	-	-
98	КБ15-182-4 К-1,15	ОПОРЯДЖЕННЯ СТІН - ТИП 2 Шпаклювання стін шпаклівкою полімерцементною	100м2	2,1778	<u>22104,16</u> 21984,86	<u>8,89</u> 8,46	48138	47879	<u>19</u> 18	<u>72,5190</u> 0,0255	<u>157,93</u> 0,06
99	КБ15-182-6 К-1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	2,1778	<u>16659,62</u> 16599,19	<u>57,08</u> 37,95	36281	36150	<u>124</u> 83	<u>51,6465</u> 0,1173	<u>112,48</u> 0,26
100	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	43,556	<u>52,89</u>	-	2304	-	-	-	-
101	C111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	522,672	<u>17,60</u>	-	9199	-	-	-	-
102	КР12-49-9	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,6728	<u>27020,58</u> 26906,72	<u>3,86</u> 3,68	45200	45010	<u>6</u> 6	<u>80,0700</u> 0,0111	<u>133,94</u> 0,02
103	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	33,456	<u>52,89</u>	-	1769	-	-	-	-
104	& C111-338-2 варіант 2	Фарба інтер'єрна силіконова Caparol CapaSilan колорована	л	40,0055	<u>719,15</u>	-	28770	-	-	-	-
105	& C111-338-2 варіант 3	Фарба інтер'єрна силіконова Caparol CapaSilan дзеркало блакитне	л	8,5057	<u>669,60</u>	-	5695	-	-	-	-
106	КБ15-182-4 К-1,15	ОПОРЯДЖЕННЯ СТІН - ТИП 3 по г/к Шпаклювання стін шпаклівкою полімерцементною	100м2	0,4024	<u>22104,16</u> 21984,86	<u>8,89</u> 8,46	8895	8847	<u>4</u> 3	<u>72,5190</u> 0,0255	<u>29,18</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	КБ15-182-6 К-1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,4024	<u>16659,62</u> 16599,19	<u>57,08</u> 37,95	6704	6680	<u>23</u> 15	<u>51,6465</u> 0,1173	<u>20,78</u> 0,05
108	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,048	<u>52,89</u> -	- -	426	-	- -	- -	- -
109	C111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	96,576	<u>17,60</u> -	- -	1700	-	- -	- -	- -
110	KP12-49-9	<i>Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	0,4024	<u>27020,58</u> 26906,72	<u>3,86</u> 3,68	10873	10827	<u>2</u> 1	<u>80,0700</u> 0,0111	<u>32,22</u> -
111	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,048	<u>52,89</u> -	- -	426	-	- -	- -	- -
112	& C111-338- 2 варіант 2	Фарба інтер'єрна силіконова Caparol CapaSilan колорована	л	10,1674	<u>719,15</u> -	- -	7312	-	- -	- -	- -
113	& C111-338- 2 варіант 3	Фарба інтер'єрна силіконова Caparol CapaSilan дзеркало блакитне	л	1,5022	<u>669,60</u> -	- -	1006	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					337338	220850	<u>64</u> 66		<u>695,02</u> 0,20
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					337338 116424 220916 33737 - - 371075				
		----- Всього по розділу 3					371075				
		Розділ 4. Укоси									
114	КБ10-9-1 К-1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу в два шари -тумба	100м2	0,0328	<u>72660,57</u> 68384,72	- -	2383	2243	- -	<u>220,3400</u> -	<u>7,23</u> -
115	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,0328	<u>9945,66</u> 9945,66	- -	-326	-326	- -	<u>34,5000</u> -	<u>-1,13</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	КБ15-182-4 К-1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,1369	<u>22104,16</u> 21984,86	<u>8,89</u> 8,46	3026	3010	<u>1</u> 1	<u>72,5190</u> 0,0255	<u>9,93</u> -
132	КБ15-182-6 К-1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів	100м2	0,1369	<u>16659,62</u> 16599,19	<u>57,08</u> 37,95	2281	2272	<u>8</u> 5	<u>51,6465</u> 0,1173	<u>7,07</u> 0,02
133	С111-1896 варіант 2	Шпаклівка старт	кг	16,428	<u>17,60</u> -	- -	289	-	- -	- -	- -
134	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фініш	кг	16,428	<u>35,31</u> -	- -	580	-	- -	- -	- -
135	& С1632-29- 2 варіант 1	Грунтовка	кг	2,738	<u>52,94</u> -	- -	145	-	- -	- -	- -
136	КР12-49-9	<i>Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	0,1369	<u>27020,58</u> 26906,72	<u>3,86</u> 3,68	3699	3684	<u>1</u> 1	<u>80,0700</u> 0,0111	<u>10,96</u> -
137	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,738	<u>52,89</u> -	- -	145	-	- -	- -	- -
138	& С111-338- 2 варіант 2	Фарба інтер'єрна силіконова Caparol CapaSilan колорована	л	4,1358	<u>719,15</u> -	- -	2974	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							67336	36626	<u>37</u> 33		<u>112,98</u> 0,10
Разом будівельні роботи, грн.							67336				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							30673				
всього заробітна плата, грн.							36659				
Загальновиробничі витрати, грн.							6732				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							74068				

Всього по розділу 4							74068				
Розділ 5. Стелі											
139	КБ15-64-1 К-1,15	ТИП 1 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0946	<u>61971,35</u> 61641,36	<u>217,72</u> 207,19	5862	5831	<u>21</u> 20	<u>188,9680</u> 0,6255	<u>17,88</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	& C111-829-3 варіант 1	Профілі металеві оцинковані CD 60/27 посилені	м	24,123	<u>55,38</u> -	-	1336	-	-	-	-
141	& C111-829-2A варіант 1	Профілі металеві оцинковані UD 28/27 посилені	м	8,514	<u>25,31</u> -	-	215	-	-	-	-
142	C1545-37 варіант 1	Підвіс із затискачем для CD-профілю 60/27	100шт	0,07	<u>1787,32</u> -	-	125	-	-	-	-
143	C1545-250 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	100шт	0,03	<u>684,22</u> -	-	21	-	-	-	-
144	& C1545-422-2A-1 варіант 1	З'єднувач універсальний типу "краб"	шт	16	<u>20,46</u> -	-	327	-	-	-	-
145	C1545-294 варіант 1	Тяга підвісу	шт	7	<u>8,90</u> -	-	62	-	-	-	-
146	& C1545-422-2A варіант 1	Саморіз з буром 3,5х9,5 мм	шт	148	<u>0,47</u> -	-	70	-	-	-	-
147	& C1545-318-1-3	Дюбель 6х40 Bierbach	шт	7	<u>5,84</u> -	-	41	-	-	-	-
148	& C1545-44-1-K варіант 1	Дюбель з ударним шурупом 6х40 мм	100шт	0,16	<u>56,66</u> -	-	9	-	-	-	-
149	& C111-825-5K-1 варіант 1	Стрічка ущільнювана звукоізоляційна клейка шириною 30 мм	пог.м	8,514	<u>6,61</u> -	-	56	-	-	-	-
150	КБ15-66-1 K-1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,0946	<u>54687,18</u> 54242,80	<u>93,31</u> 88,79	5173	5131	<u>9</u> 8	<u>156,8255</u> 0,2681	<u>14,84</u> 0,03
151	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостікі, товщина 12 мм	м2	9,963	<u>148,85</u> -	-	1483	-	-	-	-
152	C111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка FUGENFULLER KNAUF	кг	3,42622	<u>17,57</u> -	-	60	-	-	-	-
153	C1545-100 варіант 2	Стрічка міткалева, ширина 0,07 м	100м	0,094254	<u>200,45</u> -	-	19	-	-	-	-
154	C1545-44 варіант 3	Саморіз 3,5х25мм	100шт	1,99	<u>32,24</u> -	-	64	-	-	-	-
155	КБ15-182-5 K-1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,6646	<u>29320,88</u> 29201,58	<u>8,89</u> 8,46	19487	19407	<u>6</u> 6	<u>96,3240</u> 0,0255	<u>64,02</u> 0,02
156	КБ15-182-7 K-1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,6646	<u>20980,22</u> 20967,98	<u>8,89</u> 8,46	13943	13935	<u>6</u> 6	<u>65,2395</u> 0,0255	<u>43,36</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	C111-1896 варіант 2	Шпаклівка старт	кг	79,752	<u>17,60</u>	-	1404	-	-	-	-
158	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка фініш	кг	79,752	<u>35,31</u>	-	2816	-	-	-	-
159	& C1632-29-2 варіант 1	Грунтовка	кг	79,752	<u>52,94</u>	-	4222	-	-	-	-
160	KP12-49-10	<i>Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	0,6646	<u>32504,76</u> 32390,90	<u>3,86</u> 3,68	21603	21527	<u>3</u> 2	<u>96,3900</u> 0,0111	<u>64,06</u> 0,01
161	& C111-338-2 варіант 1	Фарба інтер'єрна силіконова Сараgol CараSilan база	л	19,2734	<u>719,15</u>	-	13860	-	-	-	-
162	KB15-64-1 K-1,15	ТИП 2 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0806	<u>61971,35</u> 61641,36	<u>217,72</u> 207,19	4995	4968	<u>18</u> 17	<u>188,9680</u> 0,6255	<u>15,23</u> 0,05
163	& C111-829-3 варіант 1	Профілі металеві оцинковані CD 60/27 посилені	м	20,553	<u>55,38</u>	-	1138	-	-	-	-
164	& C111-829-2A варіант 1	Профілі металеві оцинковані UD 28/27 посилені	м	7,254	<u>25,31</u>	-	184	-	-	-	-
165	C1545-37 варіант 1	Підвіс із затискачем для CD-профілю 60/27	100шт	0,06	<u>1787,32</u>	-	107	-	-	-	-
166	C1545-250 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	100шт	0,02	<u>684,22</u>	-	14	-	-	-	-
167	& C1545-422-2A-1 варіант 1	З'єднувач універсальний типу "краб"	шт	14	<u>20,46</u>	-	286	-	-	-	-
168	C1545-294 варіант 1	Тяга підвісу	шт	6	<u>8,90</u>	-	53	-	-	-	-
169	& C1545-422-2A варіант 1	Саморіз з буром 3,5х9,5 мм	шт	126	<u>0,47</u>	-	59	-	-	-	-
170	& C1545-318-1-3	Дюбель 6х40 Bierbach	шт	6	<u>5,84</u>	-	35	-	-	-	-
171	& C1545-44-1-K варіант 1	Дюбель з ударним шурупом 6х40 мм	100шт	0,13	<u>56,66</u>	-	7	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	& C111-825-5K-1 варіант 1	Стрічка ущільнювана звукоізоляційна клейка шириною 30 мм	пог.м	7,254	<u>6,61</u> -	- -	48	-	- -	- -	- -
173	KB15-66-2 K-1,15	Улаштування підшивки вертикальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и листами	100 м2	0,0806	<u>90773,32</u> 89826,59	<u>93,31</u> 88,79	7316	7240	<u>8</u> 7	<u>259,7045</u> 0,2681	<u>20,93</u> 0,02
174	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостікі, товщина 12 мм	м2	8,463	<u>148,85</u> -	- -	1260	-	- -	- -	- -
175	C111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка FUGENFULLER KNAUF	кг	2,6	<u>17,57</u> -	- -	46	-	- -	- -	- -
176	C1545-100 варіант 2	Стрічка міткалева, ширина 0,07 м	100м	0,071	<u>200,45</u> -	- -	14	-	- -	- -	- -
177	C1545-44 варіант 3	Саморіз 3,5х25мм	100шт	4,19	<u>32,24</u> -	- -	135	-	- -	- -	- -
178	KB15-182-5 K-1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,0806	<u>29320,88</u> 29201,58	<u>8,89</u> 8,46	2363	2354	<u>1</u> 1	<u>96,3240</u> 0,0255	<u>7,76</u> -
179	KB15-182-7 K-1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,0806	<u>20980,22</u> 20967,98	<u>8,89</u> 8,46	1691	1690	<u>1</u> 1	<u>65,2395</u> 0,0255	<u>5,26</u> -
180	C111-1896 варіант 2	Шпаклівка старт	кг	9,672	<u>17,60</u> -	- -	170	-	- -	- -	- -
181	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка фініш	кг	9,672	<u>35,31</u> -	- -	342	-	- -	- -	- -
182	& C1632-29-2 варіант 1	Грунтовка	кг	2,015	<u>52,94</u> -	- -	107	-	- -	- -	- -
183	KP12-49-10	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0806	<u>32504,76</u> 32390,90	<u>3,86</u> 3,68	2620	2611	- -	<u>96,3900</u> 0,0111	<u>7,77</u> -
184	& C111-338-2 варіант 1	Фарба інтер'єрна силіконова Caparol CapaSilan база	л	2,3	<u>719,15</u> -	- -	1654	-	- -	- -	- -
185	KB15-76-2 K-1,15	ТИП 3 Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,1395	<u>5872,30</u> 5850,08	<u>22,22</u> 21,14	819	816	<u>3</u> 3	<u>19,2970</u> 0,0638	<u>2,69</u> 0,01
186	C111-762 варіант 1	Плити стельові 600х600	м2	14,6475	<u>113,65</u> -	- -	1665	-	- -	- -	- -
187	KP20-19-1	ТИП 4 Антисептування водними сумішами стель	100м2	0,3119	<u>2801,17</u> 2795,59	- -	874	872	- -	<u>9,5700</u> -	<u>2,98</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	& C1632-29-2 варіант 2	Грунтовка проти грибка	кг	6,238	<u>280,32</u>	-	1749	-	-	-	-
189	KP11-26-4	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,3119	<u>47875,10</u> 46421,52	<u>390,23</u> 371,36	14932	14479	<u>122</u> 116	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>44,39</u> 0,35
190	C111-1896 варіант 3	Суміш штукатурна	кг	810,94	<u>9,23</u>	-	7485	-	-	-	-
191	KB15-182-5 K-1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,3119	<u>29320,88</u> 29201,58	<u>8,89</u> 8,46	9145	9108	<u>3</u> 3	<u>96,3240</u> 0,0255	<u>30,04</u> 0,01
192	KB15-182-7 K-1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,3119	<u>20980,22</u> 20967,98	<u>8,89</u> 8,46	6544	6540	<u>3</u> 3	<u>65,2395</u> 0,0255	<u>20,35</u> 0,01
193	C111-1896 варіант 2	Шпаклівка старт	кг	37,428	<u>17,60</u>	-	659	-	-	-	-
194	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка фініш	кг	37,428	<u>35,31</u>	-	1322	-	-	-	-
195	& C1632-29-2 варіант 1	Грунтовка	кг	6,238	<u>52,94</u>	-	330	-	-	-	-
196	KP12-49-10	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,3119	<u>32504,76</u> 32390,90	<u>3,86</u> 3,68	10138	10103	<u>1</u> 1	<u>96,3900</u> 0,0111	<u>30,06</u> -
197	& C111-338-2 варіант 1	Фарба інтер'єрна силіконова Caparol CapaSilan база	л	9	<u>719,15</u>	-	6472	-	-	-	-
198	KP20-19-1	АНТИСЕПТУВАННЯ водними сумішами стель	100м2	0,7597	<u>2801,17</u> 2795,59	-	2128	2124	-	<u>9,5700</u>	<u>7,27</u>
199	& C1632-29-2 варіант 2	Грунтовка проти грибка	кг	15,194	<u>280,32</u>	-	4259	-	-	-	-
200	KB15-182-5 K-1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,7597	<u>29320,88</u> 29201,58	<u>8,89</u> 8,46	22275	22184	<u>7</u> 6	<u>96,3240</u> 0,0255	<u>73,18</u> 0,02
201	KB15-182-7 K-1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,7597	<u>20980,22</u> 20967,98	<u>8,89</u> 8,46	15939	15929	<u>7</u> 6	<u>65,2395</u> 0,0255	<u>49,56</u> 0,02
202	C111-1896 варіант 2	Шпаклівка старт	кг	91,164	<u>17,60</u>	-	1604	-	-	-	-
203	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка фініш	кг	91,164	<u>35,31</u>	-	3219	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	& C1632-29-2 варіант 1	Грунтовка	кг	15,194	<u>52,94</u> -	- -	804	-	- -	- -	- -
205	KP12-49-10	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,7597	<u>32504,76</u> <u>32390,90</u>	<u>3,86</u> <u>3,68</u>	24694	24607	<u>3</u> <u>3</u>	<u>96,3900</u> <u>0,0111</u>	<u>73,23</u> <u>0,01</u>
206	& C111-338-2 варіант 1	Фарба інтер'єрна силіконова Caparol CapaSilan база	л	22,0313	<u>719,15</u> -	- -	15844	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					269802	191456	<u>222</u> <u>209</u>		<u>594,86</u> <u>0,64</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					269802 78124 191665 26976 - - 296778				
		----- Всього по розділу 5					296778				
		Розділ 6. Підлоги									
207	КБ11-29-1 К-1,15	ТИП П-1 (Приміщення 11, 12, 14) Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,11742	<u>56924,44</u> <u>55535,82</u>	<u>159,96</u> <u>152,22</u>	6684	6521	<u>19</u> <u>18</u>	<u>178,9400</u> <u>0,4595</u>	<u>21,01</u> <u>0,05</u>
208	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	76,308	<u>22,58</u> -	- -	1723	-	- -	- -	- -
209	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,725	<u>97,65</u> -	- -	461	-	- -	- -	- -
210	& C111-287-11 варіант 4	Плитка керамічна 600x600 мм для підлог Surface (світло сіра)	м2	12,005	<u>546,63</u> -	- -	6562	-	- -	- -	- -
211	& C1518-3-11 варіант 1	Хрестик пластиковий для великоформатної плитки ТИП П-2 (Приміщення 13, 15, 16)	100 шт	0,49	<u>13,66</u> -	- -	7	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції (із заведенням на стіни на висоту 300 мм)	100м2	0,02678	<u>10762,46</u> 10731,55	<u>30,91</u> 29,41	288	287	<u>1</u> 1	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>0,89</u> -
213	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,02678	<u>3305,29</u> 3297,56	<u>7,73</u> 7,35	89	88	<u>1</u> -	<u>10,2600</u> 0,0222	<u>0,27</u> -
214	С111-2002-3 варіант 1	Полімерцементна гідроізоляція Weber.tec Superflex D2 ТИП П-3 (Приміщення 02, 03, 04)	кг	1,07	<u>448,64</u> -	- -	480	-	- -	- -	- -
215	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції (із заведенням на стіни на висоту 300 мм)	100м2	0,02644	<u>10762,46</u> 10731,55	<u>30,91</u> 29,41	285	284	<u>1</u> 1	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>0,88</u> -
216	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,02644	<u>3305,29</u> 3297,56	<u>7,73</u> 7,35	87	87	- -	<u>10,2600</u> 0,0222	<u>0,27</u> -
217	С111-2002-3 варіант 1	Полімерцементна гідроізоляція Weber.tec Superflex D2	кг	1,06	<u>448,64</u> -	- -	476	-	- -	- -	- -
218	КБ11-29-1 К-1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0163	<u>56924,44</u> 55535,82	<u>159,96</u> 152,22	928	905	<u>3</u> 2	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>2,92</u> 0,01
219	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	10,615	<u>22,58</u> -	- -	240	-	- -	- -	- -
220	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,697	<u>97,65</u> -	- -	68	-	- -	- -	- -
221	& С111-287- 11 варіант 4	Плитка керамічна 600х600 мм для підлог Surface (світло сіра)	м2	1,65	<u>546,63</u> -	- -	902	-	- -	- -	- -
222	КР7-18-3	ТИП П-4 (Приміщення 05) Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції (із заведенням на стіни)	100м2	0,034	<u>10762,46</u> 10731,55	<u>30,91</u> 29,41	366	365	<u>1</u> 1	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>1,14</u> -
223	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,034	<u>3305,29</u> 3297,56	<u>7,73</u> 7,35	112	112	- -	<u>10,2600</u> 0,0222	<u>0,35</u> -
224	С111-2002-3 варіант 1	Полімерцементна гідроізоляція Weber.tec Superflex D2	кг	1,38	<u>448,64</u> -	- -	619	-	- -	- -	- -
225	КБ11-29-1 К-1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0791	<u>56924,44</u> 55535,82	<u>159,96</u> 152,22	4503	4393	<u>13</u> 12	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>14,15</u> 0,04
226	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	51,415	<u>22,58</u> -	- -	1161	-	- -	- -	- -
227	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,21146	<u>97,65</u> -	- -	314	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	& C111-287-11 варіант 1	Плитка керамічна 400x400 мм для підлог	м2	8,0682	<u>372,42</u>	-	3005	-	-	-	-
229	& C1518-3-11 варіант 1	Хрестик пластиковий для великоформатної плитки	100 шт	0,34	<u>13,66</u>	-	5	-	-	-	-
230	KP1-14-1	ТИП П-5 (Приміщення 08) Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,1131	<u>18482,51</u> 6001,05	<u>12481,46</u> 7427,00	2090	679	<u>1411</u> 840	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>2,38</u> 2,68
231	KB6-1-1 K-1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,01131	<u>128606,00</u> 47130,29	<u>6480,05</u> 4418,46	1455	533	<u>73</u> 50	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>1,96</u> 0,14
232	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1131	<u>29287,24</u> 20309,07	<u>413,42</u> 393,42	3312	2297	<u>47</u> 44	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>8,07</u> 0,13
233	KP7-17-9 H1=16	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (доведення товщини до 100 мм)	100м2	0,1131	<u>45667,92</u> 9838,54	<u>1730,94</u> 1647,21	5165	1113	<u>196</u> 186	<u>34,5600</u> 4,9728	<u>3,91</u> 0,56
234	KB11-11-18 K-1,15	Армування стяжки сіткою	100м2	0,1131	<u>5493,79</u> 5066,43	<u>226,61</u> 215,64	621	573	<u>26</u> 24	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>2,11</u> 0,07
235	& C111-874-2 варіант 1	Сітка сталева армувальна 100x100x4	м2	12,441	<u>183,92</u>	-	2288	-	-	-	-
236	KP12-42-7	Поліпшене фарбування підлог по ц/п стяжке масляною фарбою	100м2	0,2231	<u>40080,57</u> 26899,39	<u>3,86</u> 3,68	8942	6001	<u>1</u> 1	<u>88,7300</u> 0,0111	<u>19,80</u> -
237	KB15-26-1 K-1,15	ТИП П-6 (Приміщення 01 - сходи) Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	26,77	<u>1912,14</u> 1895,21	<u>4,44</u> 4,23	51188	50735	<u>119</u> 113	<u>6,1065</u> 0,0128	<u>163,47</u> 0,34
238	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	139,2	<u>22,58</u>	-	3143	-	-	-	-
239	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	12,2	<u>97,65</u>	-	1191	-	-	-	-
240	& C111-287-11 варіант 2	Плитка керамічна для сходинок, з насічками	м2	19,7	<u>711,72</u>	-	14021	-	-	-	-
241	& C111-287-11 варіант 3	Плитка керамічна 300x300 для підлог	м2	7,7	<u>372,42</u>	-	2868	-	-	-	-
242	KB11-29-1	ТИП П-7 (Приміщення 06) Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт ПЛІНТУСИ	100м2	0,1315	<u>49651,17</u> 48292,02	<u>139,09</u> 132,36	6529	6350	<u>18</u> 17	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>20,46</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	КБ9-40-1 тех.ч. п.1. 3.5 к(труд)=1, 03	Монтаж сталених плінтусів із гнutoго профілю /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м	0,2715	<u>6637,67</u> 6546,86	<u>90,81</u> 55,57	1802	1777	<u>25</u> 15	<u>21,0944</u> 0,1729	<u>5,73</u> 0,05
244	& C111-986-4 варіант 1	Профіль Центр Best Deal 2/20	м	27,15	<u>139,69</u> -	- -	3793	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					137773	83100	<u>1955</u> 1325		<u>269,77</u> 4,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					137773 52718 84425 13776 - - 151549				
		----- Всього по розділу 6					151549				
		Розділ 7. Огорожа сходів									
245	КБ9-75-2	ОГ-1_____ Виготовлення огорожи	1т	0,098	<u>66440,35</u> 55256,96	<u>8811,28</u> 1486,63	6511	5415	<u>864</u> 146	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>17,25</u> 0,41
246	& C111-965-4 варіант 4	Труба проф. 50x25x3	тн	0,033199 2	<u>45600,50</u> -	- -	1514	-	- -	- -	- -
247	& C111-965-4 варіант 5	Труба проф. 50x50x3	тн	0,004886 6	<u>38187,52</u> -	- -	187	-	- -	- -	- -
248	& C111-965-4 варіант 6	Труба проф. 100x50x4	тн	0,056392	<u>38187,52</u> -	- -	2153	-	- -	- -	- -
249	& C1-11-1 варіант 16	Стрічка металева 10*90*150	тн	0,006741 6	<u>36594,78</u> -	- -	247	-	- -	- -	- -
250	& C1-11-1 варіант 17	Стрічка металева 5*70*150	тн	0,001303 8	<u>36722,28</u> -	- -	48	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	& C1-11-1 варіант 18	Стрічка металева 5*120*180	тн	0,000901	<u>36722,28</u> -	-	33	-	-	-	-
252	& C1-11-1 варіант 19	Стрічка металева 2*50*50	тн	0,000254	<u>36722,28</u> 4	-	9	-	-	-	-
253	& C1-11-1 варіант 20	Стрічка металева 2*100*120	тн	0,000201	<u>36722,28</u> 4	-	7	-	-	-	-
254	& C1-10-29 варіант 1	Анкер розпірний Ф8 L150	шт	20	<u>24,41</u> -	-	488	-	-	-	-
255	РУ2-131-1	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм	100 отв.	0,2	<u>1150,99</u> 1128,53	<u>22,46</u> 7,38	230	226	<u>4</u> 1	<u>3,0500</u> 0,0259	<u>0,61</u> 0,01
256	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	3,39	<u>85,96</u> 72,58	-	291	246	-	<u>0,2800</u> -	<u>0,95</u> -
257	КБ13-16-1 К-1,15 вказ. до РН, п.4.4	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,0339	<u>5053,47</u> 1483,06	<u>145,97</u> 36,46	171	50	<u>5</u> 1	<u>4,0595</u> 0,1141	<u>0,14</u> -
258	KP12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0339	<u>24681,88</u> 21109,03	<u>3,86</u> 3,68	837	716	-	<u>69,6300</u> 0,0111	<u>2,36</u> -
259	KP9-20-1	Установлення металевих огорож з поручнями з твердолистяних порід	100м	0,0927	<u>98793,94</u> 96109,29	<u>547,69</u> 53,54	9158	8909	<u>51</u> 5	<u>290,1500</u> 0,1668	<u>26,90</u> 0,02
260	& C123-361- 2 варіант 1	Поручень дворівневий 200*290 з клеєної деревини	м	9,4554	<u>1654,40</u> -	-	15643	-	-	-	-
261	& C1-C1 варіант 2	Саморіз по дереву М5	шт	12	<u>3,07</u> -	-	37	-	-	-	-
262	KP12-47-8	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стін за 2 рази ОГ-2_____	100м2	0,0932	<u>14013,46</u> 10252,60	<u>3,86</u> 3,68	1306	956	-	<u>27,7000</u> 0,0111	<u>2,58</u> -
263	КБ9-75-2	Виготовлення огорожи	1т	0,12522	<u>66440,35</u> 55256,96	<u>8811,28</u> 1486,63	8320	6919	<u>1103</u> 186	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>22,04</u> 0,52
264	& C111-965- 4 варіант 4	Труба проф. 50x25x3	тн	0,091986	<u>45600,50</u> 8	-	4195	-	-	-	-
265	& C111-965- 4 варіант 5	Труба проф. 50x50x3	тн	0,011289	<u>38187,52</u> -	-	431	-	-	-	-
266	& C1-11-1 варіант 16	Стрічка металева 10*90*150	тн	0,012359	<u>36594,78</u> 6	-	452	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	& C1-11-1 варіант 17	Стрічка металева 5*70*150	тн	0,003476	<u>36722,28</u>	-	128	-	-	-	-
				8	-	-			-	-	-
268	& C1-11-1 варіант 21	Стрічка металева 5*70*310	тн	0,003604	<u>36722,28</u>	-	132	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
269	& C1-11-1 варіант 22	Стрічка металева 5*50*165	тн	0,005088	<u>35409,03</u>	-	180	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
270	& C1-11-1 варіант 26	Стрічка металева 5*50*160	тн	0,004929	<u>35409,03</u>	-	175	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
271	& C1-10-29 варіант 1	Анкер розпірний Ф8 L150	шт	46	<u>24,41</u>	-	1123	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
272	РУ2-131-1	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм Поручень П2	100 отв.	0,46	<u>1150,99</u> 1128,53	<u>22,46</u> 7,38	529	519	<u>10</u> 3	<u>3,0500</u> 0,0259	<u>1,40</u> 0,01
273	КБ9-75-2	Виготовлення поручня	1т	0,07308	<u>66440,35</u> 55256,96	<u>8811,28</u> 1486,63	4855	4038	<u>644</u> 109	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>12,86</u> 0,31
274	& C1-11-1 варіант 23	Стрічка металева 5*80*13300	тн	0,044265	<u>35409,03</u>	-	1567	-	-	-	-
				6	-	-			-	-	-
275	& C1-11-1 варіант 24	Стрічка металева 5*60*13300	тн	0,033199	<u>35409,03</u>	-	1176	-	-	-	-
				2	-	-			-	-	-
276	РУ2-131-1	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм Поручень П3	100 отв.	0,46	<u>1150,99</u> 1128,53	<u>22,46</u> 7,38	529	519	<u>10</u> 3	<u>3,0500</u> 0,0259	<u>1,40</u> 0,01
277	КБ9-75-2	Виготовлення поручня	1т	0,0585	<u>66440,35</u> 55256,96	<u>8811,28</u> 1486,63	3887	3233	<u>515</u> 87	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>10,30</u> 0,24
278	& C1-11-1 варіант 25	Стрічка металева 5*60*12420	тн	0,06201	<u>35872,29</u>	-	2224	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
279	РУ2-131-1	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм	100 отв.	0,46	<u>1150,99</u> 1128,53	<u>22,46</u> 7,38	529	519	<u>10</u> 3	<u>3,0500</u> 0,0259	<u>1,40</u> 0,01
280	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	12,12	<u>85,96</u> 72,58	-	1042	880	-	<u>0,2800</u>	<u>3,39</u>
					-	-			-	-	-
281	КБ13-16-1 К-1,15 вказ. до РН, п.4.4	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,1212	<u>5053,47</u> 1483,06	<u>145,97</u> 36,46	612	180	<u>18</u> 4	<u>4,0595</u> 0,1141	<u>0,49</u> 0,01
282	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,1212	<u>24681,88</u> 21109,03	<u>3,86</u> 3,68	2991	2558	-	<u>69,6300</u> 0,0111	<u>8,44</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	КБ9-75-2	Виготовлення конструкцій	1т	0,51853	<u>66440,35</u>	<u>8811,28</u>	34451	28652	<u>4569</u>	<u>176,0000</u>	<u>91,26</u>
					55256,96	1486,63			771	4,1760	2,17
290	С111-1837	Швелери N14	т	0,19557	<u>41562,99</u>	-	8128	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
291	& С1-11-1	Стрічка металева 8х200	тн	0,033284	<u>35387,79</u>	-	1178	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
292	& С111-42-2	Профлист Н57-750-0,7	м2	15,609	<u>428,67</u>	-	6691	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
293	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь	т	0,06672	<u>36476,82</u>	-	2434	-	-	-	-
	варіант 1	періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 12 мм			-	-			-	-	-
294	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь	т	0,02703	<u>33867,32</u>	-	915	-	-	-	-
	варіант 1	періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм			-	-			-	-	-
295	& С111-965-4	Труба Ф42х3, хром.	тн	0,052915	<u>163515,32</u>	-	8652	-	-	-	-
	варіант 2			2	-	-			-	-	-
296	С124-12	Гарячекатана арматурна сталь	т	0,003052	<u>35159,32</u>	-	107	-	-	-	-
	варіант 1	періодичного профілю, клас А-240С, діаметр 12 мм, хром.		8	-	-			-	-	-
297	& С1-11-1	Стрічка металева 5х60, хром.	тн	0,003752	<u>35409,03</u>	-	133	-	-	-	-
	варіант 7			4	-	-			-	-	-
298	& С1-11-1	Стрічка металева 5х130	тн	0,002798	<u>36722,28</u>	-	103	-	-	-	-
	варіант 1			4	-	-			-	-	-
299	& С1-11-1	Стрічка металева 2х160	тн	0,009582	<u>36722,28</u>	-	352	-	-	-	-
	варіант 5			4	-	-			-	-	-
300	& С1-С1	Саморізи анодовані	шт	40	<u>0,49</u>	-	20	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
301	С111-996	Кутик 50х50х5	т	0,015984	<u>32436,38</u>	-	518	-	-	-	-
	варіант 1			8	-	-			-	-	-
302	& С111-965-4	Труба Ф89х3	тн	0,003752	<u>38607,32</u>	-	145	-	-	-	-
	варіант 1			4	-	-			-	-	-
303	& С1-11-1	Стрічка металева 2х100	тн	0,000339	<u>36722,28</u>	-	12	-	-	-	-
	варіант 6			2	-	-			-	-	-
304	& С111-541-1	Стрічка світловідбивна сіра 25 мм К100	м	0,53	<u>2,56</u>	-	1	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
305	& С111-541-1	Флуоресцентна армована стрічка НРХ FLUO 25мм x 25м зелена	м	0,53	<u>13,58</u>	-	7	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,05	<u>2698,92</u> 2681,51	<u>3,86</u> 3,68	2834	2816	<u>4</u> 4	<u>8,6400</u> 0,0111	<u>9,07</u> 0,01
307	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,21	<u>52,89</u> -	<u>-</u> -	11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
308	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	5,46	<u>22,58</u> -	<u>-</u> -	123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
309	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,4788	<u>97,65</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
310	& C111-287-11 варіант 4	Плитка керамічна 600x600 мм для підлог Surface (світло сіра)	м2	1,092	<u>546,63</u> -	<u>-</u> -	597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					67459	31468	<u>4573</u> 775		<u>100,33</u> 2,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					67459 31418 32243 6745 - - 74204				
		----- Всього по розділу 9					74204				
		Розділ 10. Інші Прямо́к закритий (прим.08) Люк Л-1									
311	& C111-88-23	Гайка М 12	шт	2	<u>4,26</u> -	<u>-</u> -	9	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
312	& C111-88-23 варіант 1	Гайка М 16	шт	4	<u>6,30</u> -	<u>-</u> -	25	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
313	& C111-88-1 варіант 1	Болт М12	шт	2	<u>10,18</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
314	& C111-1848-2 варіант 1	Шайба М12	шт	2	<u>6,72</u> -	<u>-</u> -	13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					67	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 10					67 67 7 - - 74 74				
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1612917 1612917 922662 682582 161286 - - 1774203 1774203	678861	<u>11394</u> 3721		<u>2141.41</u> 10,98
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2152,39 682582				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]