

Капітальний ремонт оздоровчо-реабілітаційного центру по вул. Чумацька 2, приміщення 465, м. Тернопіль, Корегування 2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на Слабострумні системи.
Загально-будівельні роботи.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 187,872 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,1609 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,519 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Телефонізація.											
1	КМ10-98-3	Станції, пульти та установки оперативно-телефонного зв'язку з підсилювальним пристроєм і стативом, ємкість до 50 номерів	номер	1	740,16	-	740	740	-	8.0000	8
					740,16	-			-	-	-
2	& С1511-1-1 варіант 2	ATC Grandstream UCM6300A, IP PBX appliance, Dual GigE RJ45 Ethernet ports with PoE Plus	шт	1	20808,33	-	20808	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С1511-5-1 варіант 2	Безпроводний пристрій Grandstream WP810, WiFi Phone, 2 SIP, Colour Display, With charger and Power Supply	шт	9	6250,00	-	56250	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КМ8-80-4	Монтаж телевізійного сплітера	шт	2	128,54	-	257	257	-	1.6000	3,2
					128,54	-			-	-	-
5	& С1513-1-4 варіант 8	Телевізійний сплітер Split 4	шт	1	240,58	-	241	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& С1513-1-4 варіант 9	Телевізійний сплітер Split 8	шт	1	414,67	-	415	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					78711	997	-		11,2
		Разом будівельні роботи, грн.					78711		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77714				
		всього заробітна плата, грн.					997				
		Загальновиробничі витрати, грн.					452				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					118				
		Всього будівельні роботи, грн.					79163				

		Всього по розділу 1					79163				
		Розділ 2. Wi-Fi інтернет.									
7	КМ8-637-3	Монтаж комутатора релейного	шт	1	3444,25	-	3444	3444	-	42.2400	42,24
					3444,25	-			-	-	-
8	& С1513-1-4 варіант 11	Mikrotik сАР ах (сАРGi-5НахD2НахD) — Wi-Fi точка доступу внутрішня 2.4/5 ГГц 802.11ах	шт	4	5961,67	-	23847	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	& С1513-1-4 варіант 12	Mikrotik hAP ахз (С53UIG+5HPAXD2HPAXD) — Wi-Fi роутер 2.4/5 ГГц 802.11ах 4хGbE 1х 2.5GbE	шт	1	5775,83	-	5776	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів, спосіб підключення - конектор	100кінц.	0,32	1478,40	-	473	473	-	17.6000	5,63
					1478,40	-			-	-	-
11	& С1-ПР121-12	Конектор RJ45	шт	4	3,00	-	12	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	1	3450,35	55,41	3450	3395	55	44.8000	44,8
					3394,94	6,55			7	0,0922	0,09
13	& С1545-194-1 варіант 9	Кабель сигнальний Alarm 4_0,22 ССА без екрану	м	100	6,25	-	625	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					37627	7312	55		92,67
		Разом будівельні роботи, грн.					37627		7		0,09
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30260				
		всього заробітна плата, грн.					7319				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3676 8,49 1057 41303				
		Всього по розділу 2					41303				
		Розділ 3. Компютерна мережа.									
14	КБ21-3-2 Н2 і Н4=1,15	Прокладання труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	0,06	1859,09 1859,09	- -	112	112	- -	25,4600 -	1,53 -
15	С113-2125 варіант 1	Труба ПХВ гладка ,діаметром 32мм	м	6	41,21 -	- -	247	-	- -	- -	- -
16	КР20-28-1	Пробивання борозен в стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,03	1705,36 1705,36	- -	51	51	- -	22,2400 -	0,67 -
17	КР17-8-1	Затягування проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,06	557,74 557,74	- -	33	33	- -	7,7400 -	0,46 -
18	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	0,39	3450,35 3394,94	55,41 6,55	1346	1324	22 3	44,8000 0,0922	17,47 0,04
19	& С1545- 194-1 варіант 12	Кабель волоконно-оптичний ОКТ-Д(0,5)П- 1Е1-0,36Ф3,5 / 0,22Н18-2 ОМ 1.6	м	45	12,13 -	- -	546	-	- -	- -	- -
20	КМ10-99-1	Медіаконвертер	номер	2	296,06 296,06	- -	592	592	- -	3,2000 -	6,4 -
21	& 1504- 7038-5 варіант 1	Медіаконвертер Merlion MLMC, 10M/100M/1000M/SFP	шт	2	458,33 -	- -	917	-	- -	- -	- -
22	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів], маса до 5 кг	шт	2	124,13 124,13	- -	248	248	- -	1,6000 -	3,2 -
23	С1511-15 варіант 5	Модуль SFP Merlion 1.25G 3Km WDM SC 1310nm	шт	2	324,16 -	- -	648	-	- -	- -	- -
24	КБ21-31-3 Н2 і Н4=1,15	Установлення сплайс-касета для оптоволокна	100шт	0,02	2788,70 2788,70	- -	56	56	- -	36,8000 -	0,74 -
25	С1512-5 варіант 5	Сплайс-касета для оптоволокна	шт	2	82,08 -	- -	164	-	- -	- -	- -
26	& С111-132- 25	Патч-корд RJ 45-1m	шт	40	32,33 -	- -	1293	-	- -	- -	- -
27	& С111-132- 25 варіант 1	Патч-корд RJ 45-3m	шт	11	49,58 -	- -	545	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C111-132-25 варіант 2	Патчкорд оптичний SC/UPC-SC/UPC SM simplex 3.00 LSZH 3м¶	шт	1	<u>104,50</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	KM10-514-19	Накопичувач SSD 2.5" 4TB 870 EVO Samsung (MZ-77E4T0B/EU)	канал	4	<u>287,91</u> 287,91	<u>-</u> -	1152	1152	<u>-</u> -	<u>3.3300</u> -	<u>13,32</u> -
30	& C111-389-78K5 варіант 1	Накопичувач SSD 2.5" 4TB 870 EVO Samsung (MZ-77E4T0B/EU)	шт	4	<u>14416,67</u> -	<u>-</u> -	57667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 3					65722	3568	<u>22</u> 3		<u>43,79</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					65722				
		-----					62132				
							3571				
							1683				
							3,68				
							457				
							67405				
		Всього по розділу 3					67405				
		Разом прями витрати по кошторису					182060	11877	<u>77</u> 10		<u>147,66</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					182060				
		-----					170106				
							11887				
							5812				
							13,11				
							1632				
							187872				
		Всього по кошторису					187872				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					160,9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						13519				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]