

Капітальний ремонт утеплення фасадів та заміни покрівлі в будівлі опорного закладу освіти Кожанського ліцею-гімназії з початковою школою та дошкільним відділенням Кожанської селищної ради по вулиці Шевченка, 173 в смт. Кожанка, Фастівського району, Київської області. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : ОЗО Кожанський ліцей-гімназія з початковою школою та дошкільним відділенням

Кошторисна вартість об'єкта 14304,926 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 39,69620 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 4667,776 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Будівельні роботи	560,256	0	560,256	1,36528	152,269	0
2	02-01-02	на Архітектурні роботи	13385,369	0	13385,369	37,70728	4447,08	0
3	02-01-03	на придбання устаткування придбання обладнання	0	127,363	127,363	0	0	0
4	02-01-04	на блисковкозахист	158,699	0	158,699	0,42688	46,539	0
5	02-01-05	на освітлення	73,239	0	73,239	0,19676	21,888	0
Всього:			14304,926	127,363	14304,926	39,69620	4667,776	0

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Петренко А. Ю.

Керівник відділу

Петренко А. Ю.

Склад

Хандусенко Ю.М.

Перевірів

Петренко А. Ю.

Капітальний ремонт утеплення фасадів та заміни покрівлі в будівлі опорного закладу освіти Кожанського ліцею-гімназії з початковою школою та дошкільним відділенням Кожанської селищної ради по вулиці Шевченка, 173 в смт. Кожанка, Фастівського району, Київської області. Коригування
10/7-31/07/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Будівельні роботи
ОЗО Кожанський ліцей-гімназія з початковою школою та дошкільним відділенням

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 560,256 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,36528 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 152,269 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Демонтаж елементів вхідних груп ВХ-1 - ВХ-4												
		ВХ -1										
1	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (Залізобетонні сходинок та площадка)	1 м3	9,5	<u>3576,460</u>	<u>2534,030</u>	33976	9903	<u>24073</u>	<u>10,44000</u>	<u>99,180</u>	
					1042,43	865,95			8227	7,8331	74,41	
2	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (Пандус залізобетонний)	1 м3	0,9	<u>3576,460</u>	<u>2534,030</u>	3219	938	<u>2281</u>	<u>10,44000</u>	<u>9,40</u>	
					1042,43	865,95			779	7,8331	7,05	
3	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (піддашок металевий -1 шт)	1т	0,06	<u>12959,290</u>	<u>3542,650</u>	778	565	<u>213</u>	<u>74,51640</u>	<u>4,470</u>	
					9416,64	640,47			38	4,4666	0,27	
4	КР8-2-2	Розбирання покриттів піддашку з профнастилу	100м2	0,102	<u>1852,870</u>	<u>44,820</u>	189	184	<u>5</u>	<u>19,88400</u>	<u>2,030</u>	
					1808,05	41,12			4	0,3917	0,04	
5	КР17-2-9	Демонтаж труб діаметром до 25 мм (поручні, накриття)	100м	0,598	<u>2724,190</u>	<u>0</u>	1629	1538	<u>0</u>	<u>26,47200</u>	<u>15,830</u>	
					2572,02	0			0	0	0	
6	КР17-2-11	Демонтаж труб діаметром понад 40 мм до 80 мм (стійка)	100м	0,17	<u>5913,200</u>	<u>0</u>	1005	955	<u>0</u>	<u>57,80400</u>	<u>9,830</u>	
					5616,24	0			0	0	0	

7	КР2-1-3	ВХ -2 Розбирання монолітних бетонних фундаментів (Залізобетонні сходинок та площадка)	1 м3	1,3	<u>3576,460</u> 1042,43	<u>2534,030</u> 865,95	4649	1355	<u>3294</u> 1126	<u>10,44000</u> 7,8331	<u>13,570</u> 10,18
8	КР2-1-3	ВХ -3 Розбирання монолітних бетонних фундаментів Бетонна площадка)	1 м3	2,1	<u>3576,460</u> 1042,43	<u>2534,030</u> 865,95	7511	2189	<u>5322</u> 1818	<u>10,44000</u> 7,8331	<u>21,920</u> 16,45
9	КР2-1-3	ВХ -4 Розбирання монолітних бетонних фундаментів (Залізобетонні сходинок та площадка)	1 м3	0,3	<u>3576,460</u> 1042,43	<u>2534,030</u> 865,95	1073	313	<u>760</u> 260	<u>10,44000</u> 7,8331	<u>3,130</u> 2,35
Разом прями витрати по розділу 1							54029	17940	<u>35948</u> 12252		<u>179,360</u> 110,75
Разом будівельні роботи, грн.							54029				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							141				
всього заробітна плата, грн.							30192				
Загальновиробничі витрати, грн.							16589				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							34,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5978				
Всього будівельні роботи, грн.							70618				

Всього по розділу 1							70618				
Розділ 2. Земляні роботи											
ВХІДНА ГРУПА 1											
10	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,221	<u>32833,000</u> 32833,00	<u>0</u> 0	7256	7256	<u>0</u> 0	<u>361,08000</u> 0	<u>79,80</u> 0
11	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,1375	<u>18920,710</u> 18920,71	<u>0</u> 0	2602	2602	<u>0</u> 0	<u>208,08000</u> 0	<u>28,610</u> 0
12	КР1-20-1	Насип ґрунту з ущільненням, група ґрунту 1	100 м3	0,0492	<u>18920,710</u> 18920,71	<u>0</u> 0	931	931	<u>0</u> 0	<u>208,08000</u> 0	<u>10,240</u> 0
13	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0343	<u>20033,700</u> 20033,70	<u>0</u> 0	687	687	<u>0</u> 0	<u>220,32000</u> 0	<u>7,560</u> 0
14	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	5,488	<u>280,360</u> 0	<u>280,360</u> 51,25	1539	0	<u>1539</u> 281	<u>0</u> 0,4110	<u>0</u> 2,26
ВХІДНА ГРУПА 2											
15	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,138	<u>32833,000</u> 32833,00	<u>0</u> 0	4531	4531	<u>0</u> 0	<u>361,08000</u> 0	<u>49,830</u> 0

16	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0882	<u>18920,710</u>	0	1669	1669	0	<u>208,08000</u>	<u>18,350</u>
					18920,71	0			0	0	0
17	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0498	<u>20033,700</u>	0	998	998	0	<u>220,32000</u>	<u>10,970</u>
					20033,70	0			0	0	0
18	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	7,968	<u>280,360</u>	<u>280,360</u>	2234	0	<u>2234</u>	0	0
					0	51,25			408	0,4110	3,27
		ВХІДНА ГРУПА 3									
19	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,118	<u>32833,000</u>	0	3874	3874	0	<u>361,08000</u>	<u>42,610</u>
					32833,00	0			0	0	0
20	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0855	<u>18920,710</u>	0	1618	1618	0	<u>208,08000</u>	<u>17,790</u>
					18920,71	0			0	0	0
21	КР1-20-1	Насип ґрунту з ущільненням, група ґрунту 1	100 м3	0,0113	<u>18920,710</u>	0	214	214	0	<u>208,08000</u>	<u>2,350</u>
					18920,71	0			0	0	0
22	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0212	<u>20033,700</u>	0	425	425	0	<u>220,32000</u>	<u>4,670</u>
					20033,70	0			0	0	0
23	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	3,392	<u>280,360</u>	<u>280,360</u>	951	0	<u>951</u>	0	0
					0	51,25			174	0,4110	1,39
		Разом прямі витрати по розділу 2					29529	24805	4724		272,780
									863		6,92
		Разом будівельні роботи, грн.					29529				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					25668				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15310				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5864				
		Всього будівельні роботи, грн.					44839				

		Всього по розділу 2					44839				
		Розділ 3. Фундаменти									
		ВХІДНА ГРУПА ВХ-1 (арк.7)									
24	КР19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	0,12	<u>2142,900</u>	0	257	257	0	<u>19,45200</u>	<u>2,330</u>
					2142,05	0			0	0	0
25	& С111-1720-2-ИНБ варіант 2	Утеплювач ЕППС t=50 мм	м2	2,448	<u>275,840</u>	0	675	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
26	КБ8-2-2 κ=1,15	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	4,5	<u>554,370</u>	<u>227,910</u>	2495	1422	<u>1026</u>	<u>3,31200</u>	<u>14,90</u>
					315,93	77,86			350	0,6912	3,11
27	С1421-9477 варіант 2	Щебінь фракції 20-40 мм	м3	5,175	<u>1309,320</u>	0	6776	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

28	КБ6-1-1 к=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0225	<u>414196,980</u> 19837,88	<u>3846,380</u> 1859,66	9319	446	<u>87</u> 42	<u>207,96600</u> 14,7165	<u>4,680</u> 0,33
29	КБ6-3-4 к=1,15	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,154	<u>122908,300</u> 60977,40	<u>26367,830</u> 10464,77	18928	9391	<u>4061</u> 1612	<u>587,90400</u> 73,4946	<u>90,540</u> 11,32
30	С1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С 16/20, Р4, F200, W6	м3	15,631	<u>4290,340</u> 0	0	67062	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
31	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,04542	<u>36087,920</u> 0	0	1639	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
32	С124-21 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,92034	<u>36937,910</u> 0	0	33995	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
33	КБ9-75-2	Закладна деталь Зд-1 (2 шт.) Виготовлення закладних деталей	т	0,010068	<u>32006,680</u> 23257,34	<u>6442,200</u> 620,10	322	234	<u>65</u> 6	<u>211,20000</u> 4,9536	<u>2,130</u> 0,05
34	& С111-1805-7 варіант 3	Сталь листова 200х10 мм	т	0,006657	<u>58429,270</u> 0	0	389	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
35	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,004	<u>36087,920</u> 0	0	144	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
36	КБ6-11-8 к=1,15	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг ВХІДНА ГРУПА ВХ-2	т	0,010068	<u>17971,460</u> 17518,74	<u>406,060</u> 122,97	181	176	<u>4</u> 1	<u>164,75820</u> 0,8487	<u>1,660</u> 0,01
37	КР19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	0,1	<u>2142,900</u> 2142,05	0	214	214	<u>0</u> 0	<u>19,45200</u> 0	<u>1,950</u> 0
38	& С111-1720-2-ИНБ варіант 2	Утеплювач ЕППС t=50 мм	м2	2	<u>275,840</u> 0	0	552	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
39	КБ8-2-2 к=1,15	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	1,8	<u>554,370</u> 315,93	<u>227,910</u> 77,86	998	569	<u>410</u> 140	<u>3,31200</u> 0,6912	<u>5,960</u> 1,24
40	С1421-9477 варіант 2	Щебінь фракції 20-40 мм	м3	2,07	<u>1309,320</u> 0	0	2710	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
41	КБ6-1-1 к=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,009	<u>414196,980</u> 19837,88	<u>3846,380</u> 1859,66	3728	179	<u>35</u> 17	<u>207,96600</u> 14,7165	<u>1,870</u> 0,13
42	КБ6-3-4 к=1,15	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,0607	<u>122908,300</u> 60977,40	<u>26367,830</u> 10464,77	7461	3701	<u>1601</u> 635	<u>587,90400</u> 73,4946	<u>35,690</u> 4,46
43	С1424-11600 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20	м3	6,16105	<u>3780,340</u> 0	0	23291	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
44	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,0107	<u>36087,920</u> 0	0	386	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

55	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,3133	<u>31361,400</u>	<u>8914,070</u>	41187	25867	<u>11707</u>	<u>174,72000</u>	<u>229,460</u>
					19696,19	1805,13			2371	12,9674	17,03
56	& С111-826-2-ТП варіант 2	Труба профільна 120x80x4 мм С245	т	0,2237	<u>60822,920</u>	<u>0</u>	13606	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
57	& С111-826-2-ТП варіант 3	Труба профільна 100x60x3 мм С245	т	0,1678	<u>66096,320</u>	<u>0</u>	11091	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
58	& С111-826-2-В24-2 варіант 4	Труба профільна 60x30x3мм С245	т	0,03579	<u>59334,740</u>	<u>0</u>	2124	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
59	& С111-826-2-В24-2 варіант 2	Труба профільна 60x60x3мм С245	т	0,7693	<u>59715,200</u>	<u>0</u>	45939	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
60	& С111-826-2-В24-2 варіант 3	Труба профільна 140x4 мм С245	т	0,1162	<u>63429,020</u>	<u>0</u>	7370	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
61	& С111-1804-31 варіант 3	Сталь листова товщ. 4 мм, С245	т	0,0106	<u>51866,410</u>	<u>0</u>	550	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
62	& С111-1804-31 варіант 4	Сталь листова товщ. 8 мм, С245	т	0,0231	<u>83749,760</u>	<u>0</u>	1935	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
63	& С111-1804-31 варіант 5	Сталь листова товщ. 10 мм, С245	т	0,0063	<u>53951,940</u>	<u>0</u>	340	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
64	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 80x6	т	0,0039	<u>46929,660</u>	<u>0</u>	183	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
65	КБ9-22-1 к=1,15	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	0,2861	<u>13082,920</u>	<u>7393,820</u>	3743	1489	<u>2115</u>	<u>50,78400</u>	<u>14,530</u>
					5203,33	2852,59			816	21,2923	6,09
66	КБ9-17-1 к=1,15	Монтаж колон одноповерхових і багатопверхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т	т	0,11259	<u>5953,450</u>	<u>3348,300</u>	670	250	<u>377</u>	<u>20,64480</u>	<u>2,320</u>
					2221,17	1273,96			143	9,4914	1,07
67	КБ9-34-5 к=1,15	Монтаж опорних конструкцій	т	#####	<u>9739,510</u>	<u>2785,110</u>	8908	3847	<u>2547</u>	<u>38,19840</u>	<u>34,940</u>
					4206,41	976,79			893	7,2467	6,63
68	КБ9-49-1 к=1,15	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,56	<u>5035,250</u>	<u>2219,810</u>	2820	1565	<u>1243</u>	<u>26,27520</u>	<u>14,710</u>
					2793,84	753,35			422	6,8390	3,83
69	& С111-1846-3 варіант 3	Анкер розпірний М12x140	шт	56	<u>26,620</u>	<u>0</u>	1491	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
70	КБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,554	<u>1911,750</u>	<u>97,720</u>	1059	456	<u>54</u>	<u>6,59640</u>	<u>3,650</u>
					822,51	7,72			4	0,0684	0,04
71	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих	100м2	0,554	<u>7551,310</u>	<u>152,330</u>	4183	681	<u>84</u>	<u>9,99120</u>	<u>5,540</u>

	κ=2 κ=1,15	поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази			1228,92	20,98			12	0,1860	0,1
		Разом прями витрати по розділу 4					147199	34155	18127		305,150
									4661		34,79
		Разом будівельні роботи, грн.					147199				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94917				
		всього заробітна плата, грн.					38816				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20314				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7072				
		Всього будівельні роботи, грн.					167513				

		Всього по розділу 4					167513				
		Розділ 5. Інші роботи									
72	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	34,25341	177,860	0	6092	6092	0	1,95600	67
					177,86	0			0	0	0
73	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	34,25341	304,870	304,870	10443	0	10443	0	0
					0	51,25			1755	0,4110	14,08
		Разом прями витрати по розділу 5					16535	6092	10443		67
									1755		14,08
		Разом будівельні роботи, грн.					16535				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7847				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4533				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1699				
		Всього будівельні роботи, грн.					21068				

		Всього по розділу 5					21068				
		Разом прями витрати по кошторису					490231	103828	78394		1027,450
									23054		192,52
		Разом будівельні роботи, грн.					490231				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					308009				
		всього заробітна плата, грн.					126882				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70025				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					145,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25387				

Капітальний ремонт утеплення фасадів та заміни покрівлі в будівлі опорного закладу освіти Кожанського ліцею-гімназії з початковою школою та дошкільним відділенням Кожанської селищної ради по вулиці Шевченка, 173 в смт. Кожанка, Фастівського району, Київської області. Коригування
10/7-31/07/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Архітектурні роботи
ОЗО Кожанський ліцей-гімназія з початковою школою та дошкільним відділенням

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 13385,369 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 37,70728 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4447,080 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
		ПОКРИТТЯ ДАХУ									
1	КР20-3-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування горищних люків у збірному залізобетонному перекритті при готових отворах	1 люк	1	<u>2102,150</u>	<u>0</u>	2102	2101	<u>0</u>	<u>18.63960</u>	<u>18,640</u>
					2101,24	0			0	0	0
2	КБ15-76-1 к=1,15	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,15	<u>14405,830</u>	<u>4,230</u>	2161	2156	<u>1</u>	<u>135.19170</u>	<u>20,280</u>
					14374,93	3,74			1	0,0322	0
3	КБ15-76-2 к=1,15	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,15	<u>1730,600</u>	<u>7,050</u>	260	259	<u>1</u>	<u>16,20950</u>	<u>2,430</u>
					1723,55	6,23			1	0,0536	0,01
4	КР8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	13,194	<u>5077,600</u>	<u>120,460</u>	66994	65405	<u>1589</u>	<u>54.51600</u>	<u>719,280</u>
					4957,14	110,51			1458	1,0526	13,89
5	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (конькової планки)	100м	1,533	<u>1598,500</u>	<u>0</u>	2451	2405	<u>0</u>	<u>17,25600</u>	<u>26,450</u>
					1569,09	0			0	0	0
6	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (ендова планка)	100м	0,48	<u>1598,500</u>	<u>0</u>	767	753	<u>0</u>	<u>17,25600</u>	<u>8,280</u>
					1569,09	0			0	0	0
7	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	2,1	<u>1598,500</u>	<u>0</u>	3357	3295	<u>0</u>	<u>17,25600</u>	<u>36,240</u>

		Розбирання, збирання та монтаж сталі (водостічний жолоб)			1569,09	0			0	0	0
8	КР8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	1,204	<u>1996,320</u>	0	2404	2404	0	<u>20,92800</u>	<u>25,20</u>
					1996,32	0			0	0	0
9	КР3-39-6 к дем.=0,7	(Демонтаж) бокової поверхні вентиляційних каналів (лист металевий)	100 м2	0,1553	<u>5617,430</u>	0	872	872	0	<u>55,55760</u>	<u>8,630</u>
					5617,43	0			0	0	0
10	КР15-125-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) ковпаків вентиляційних каналів	м2	1,71	<u>150,490</u>	0	257	256	0	<u>1,36080</u>	<u>2,330</u>
					149,85	0			0	0	0
11	КР8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок необрізних з прозорами (20,19 м3)	100м2	13,194	<u>3127,590</u>	<u>64,430</u>	41265	40415	<u>850</u>	<u>32,11200</u>	<u>423,690</u>
					3063,16	59,11			780	0,5630	7,43
12	КР8-31-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) гідроізоляції	100м2	13,194	<u>665,050</u>	<u>11,210</u>	8775	8627	<u>148</u>	<u>6,85440</u>	<u>90,440</u>
					653,84	10,28			136	0,0979	1,29
13	КР8-24-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) крокв 140х60	м3	9,93	<u>3906,730</u>	<u>57,150</u>	38794	38226	<u>568</u>	<u>38,55360</u>	<u>382,840</u>
					3849,58	52,43			521	0,4994	4,96
14	КР8-24-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) кобилкок 140х60	м3	2,5	<u>3906,730</u>	<u>57,150</u>	9767	9624	<u>143</u>	<u>38,55360</u>	<u>96,380</u>
					3849,58	52,43			131	0,4994	1,25
15	КР8-24-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) прогонів дерев'яних 180х120	м3	4,64	<u>3906,730</u>	<u>57,150</u>	18127	17862	<u>265</u>	<u>38,55360</u>	<u>178,890</u>
					3849,58	52,43			243	0,4994	2,32
16	КР8-24-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) прогонів дерев'яних 140х120	м3	0,24	<u>3906,730</u>	<u>57,150</u>	938	924	<u>14</u>	<u>38,55360</u>	<u>9,250</u>
					3849,58	52,43			13	0,4994	0,12
17	КР8-24-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) дерев'яних конструкція ферм Ф-1	м3	2,61	<u>3906,730</u>	<u>57,150</u>	10197	10047	<u>150</u>	<u>38,55360</u>	<u>100,620</u>
					3849,58	52,43			137	0,4994	1,3
18	КР8-24-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) дерев'яних конструкція ферм Ф-2	м3	2,65	<u>3906,730</u>	<u>57,150</u>	10353	10201	<u>152</u>	<u>38,55360</u>	<u>102,170</u>
					3849,58	52,43			139	0,4994	1,32
19	КР8-24-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) дерев'яних конструкція ферм Ф-3	м3	2,97	<u>3906,730</u>	<u>57,150</u>	11603	11433	<u>170</u>	<u>38,55360</u>	<u>114,50</u>
					3849,58	52,43			156	0,4994	1,48
20	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) стійок металевих 30х2	1т	0,03	<u>12959,290</u>	<u>3542,650</u>	389	282	<u>107</u>	<u>74,51640</u>	<u>2,240</u>
					9416,64	640,47			19	4,4666	0,13
21	КР8-24-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) стійок дерев'яних 140х140	м3	0,95	<u>3906,730</u>	<u>57,150</u>	3711	3657	<u>54</u>	<u>38,55360</u>	<u>36,630</u>
					3849,58	52,43			50	0,4994	0,47
22	КР8-24-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) дерев'яних накладок (t=50 мм)	м3	0,55	<u>3906,730</u>	<u>57,150</u>	2149	2117	<u>32</u>	<u>38,55360</u>	<u>21,20</u>
					3849,58	52,43			29	0,4994	0,27
23	КР8-24-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Мауерлату (змінного перерізу)	м3	3,1	<u>3906,730</u>	<u>57,150</u>	12111	11934	<u>177</u>	<u>38,55360</u>	<u>119,520</u>
					3849,58	52,43			163	0,4994	1,55
24	КР8-24-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) опорних дощок h=70	м3	0,12	<u>3906,730</u>	<u>57,150</u>	469	462	<u>7</u>	<u>38,55360</u>	<u>4,630</u>
					3849,58	52,43			6	0,4994	0,06
25	КР8-24-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) бантини (необрізна дошка)	м3	1,9	<u>3906,730</u>	<u>57,150</u>	7423	7314	<u>109</u>	<u>38,55360</u>	<u>73,250</u>
					3849,58	52,43			100	0,4994	0,95
26	КР20-36-1	Очищення горища від органічного сміття	100т	0,54	<u>35694,030</u>	0	19275	19275	0	<u>392,54400</u>	<u>211,970</u>
					35694,03	0			0	0	0
27	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,05	<u>35694,030</u>	0	1785	1785	0	<u>392,54400</u>	<u>19,630</u>
					35694,03	0			0	0	0
28	КР10-17-2 заст	Прочищення вентиляційних каналів	100м	0,8	<u>1550,500</u>	0	1240	1069	0	<u>14,41200</u>	<u>11,530</u>
					1335,85	0			0	0	0
29	КР8-38-2	(Демонтаж) Утеплення покриттів	м3	83	<u>475,440</u>	0	39462	39462	0	<u>5,07840</u>	<u>421,510</u>

к дем.=0,8		теплоізоляційними сипкими матеріалами			475,44	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					319458	314622	<u>4537</u>		<u>3288,650</u>
									4083		38,8
		Разом будівельні роботи, грн.					319458				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					299				
		всього заробітна плата, грн.					318705				
		Загальновиробничі витрати, грн.					185249				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					399,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					69747				
		Всього будівельні роботи, грн.					504707				

		Всього по розділу 1					504707				
Розділ 2. Демонтаж елементів фасаду											
30	КР3-10-1	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	10 м	3	<u>833,840</u>	<u>17,520</u>	2502	2449	<u>53</u>	<u>7,77600</u>	<u>23,330</u>
					816,32	15,48			46	0,1332	0,4
31	С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,006	<u>3167,810</u>	<u>0</u>	19	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
32	КР11-45-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Штукатурення декоративним розчином по каменю цоколя	100м2	0,835	<u>33132,090</u>	<u>214,420</u>	27665	27486	<u>179</u>	<u>260,48640</u>	<u>217,510</u>
					32917,67	189,42			158	1,6304	1,36
33	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (Декоративний карниз цегляний t=130 мм, між 1 та 2 поверхом)	10 м3	0,14	<u>20563,160</u>	<u>8812,410</u>	2879	1645	<u>1234</u>	<u>117,68400</u>	<u>16,480</u>
					11750,75	3037,08			425	26,6694	3,73
34	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (Декоративний карниз цегляний t=390 мм, під покрівлю)	10 м3	1,4	<u>20563,160</u>	<u>8812,410</u>	28788	16451	<u>12337</u>	<u>117,68400</u>	<u>164,760</u>
					11750,75	3037,08			4252	26,6694	37,34
35	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (Підвіконня цегляне, 60 мм)	10 м3	0,12	<u>20563,160</u>	<u>8812,410</u>	2468	1410	<u>1058</u>	<u>117,68400</u>	<u>14,120</u>
					11750,75	3037,08			364	26,6694	3,2
36	КР18-61-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Меморіальні дошки (повторного використання)	100шт	0,03	<u>7619,950</u>	<u>0</u>	229	229	<u>0</u>	<u>76,31400</u>	<u>2,290</u>
					7619,95	0			0	0	0
37	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Флагшток металевий (1 шт, вага 2 кг)	1т	0,002	<u>12959,290</u>	<u>3542,650</u>	26	19	<u>7</u>	<u>74,51640</u>	<u>0,150</u>
					9416,64	640,47			1	4,4666	0,01
38	КР14-37-6 к дем.=0,8	(Демонтаж) Декоративний елемент дверей b=250 мм, t=60 мм (гіпс)	м	8,4	<u>89,950</u>	<u>0</u>	756	753	<u>0</u>	<u>0,86400</u>	<u>7,260</u>
					89,61	0			0	0	0
39	КР8-4-1	Розбирання відливів з листової сталі	100м	1,58	<u>1598,500</u>	<u>0</u>	2526	2479	<u>0</u>	<u>17,25600</u>	<u>27,260</u>
					1569,09	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					67858	52921	<u>14868</u>		<u>473,160</u>
									5246		46,04
		Разом будівельні роботи, грн.					67858				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69				

		всього заробітна плата, грн.					58167				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30873				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10883				
		Всього будівельні роботи, грн.					98731				

		Всього по розділу 2					98731				
		Розділ 3. Існуючі віконні блоки									
40	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	1,3072	5343,340	12,610	6985	6633	16	49,52400	64,740
					5074,23	11,56			15	0,1102	0,14
41	& С123-382-19	Відливи із оцинкованої сталі	м	130,72	195,000	0	25490	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					32475	6633	16		64,740
									15		0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					32475				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25826				
		всього заробітна плата, грн.					6648				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3713				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1360				
		Всього будівельні роботи, грн.					36188				

		Всього по розділу 3					36188				
		Розділ 4. Вхідна група ВХ-1									
		ОГОРОЖА ВХІДНОЇ ГРУПИ									
42	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня (Огорожа металева пандусу ВХ-1)	100м	0,26	10431,970	407,430	2712	2378	106	83,05200	21,590
					9145,69	22,62			6	0,2002	0,05
43	С121-393 варіант 1	Поручні із нержавіючої сталі AISI 304 Ог-1 з вертикальним заповненням та подвійним поручнем, h=1500мм	пм	26	4500,000	0	117000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
44	& С111-1846-3 варіант 2	Анкер розпирний М8 довжина 80 мм	шт	92	9,160	0	843	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
45	& С111-97-20-1	Заглушка	шт	24	61,200	0	1469	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
46	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня (Огорожа металева сходи ВХ-1)	100м	0,12	10431,970	407,430	1252	1097	49	83,05200	9,970
					9145,69	22,62			3	0,2002	0,02

47	C121-393 варіант 3	Поручні із нержавіючої сталі AISI 304 Ог-1 з вертикальним заповненням та подвійним поручнем, h=900мм	пм	12	<u>3200,000</u> 0	0	38400	0	0	0	0
48	& C111-1846-3 варіант 2	Анкер розпирний М8 довжина 80 мм	шт	43	<u>9,160</u> 0	0	394	0	0	0	0
49	& C111-97-20-1	Заглушка	шт	11	<u>61,200</u> 0	0	673	0	0	0	0
ВЛАШТУВАННЯ ВХІДНОЇ ГРУПИ											
Сходи, пандуси та площадки вхідних груп - 44 м2											
50	КБ11-29-2 κ=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,44	<u>25053,280</u> 24779,91	<u>72,520</u> 64,07	11023	10903	<u>32</u> 28	<u>227,63100</u> 0,5514	<u>100,160</u> 0,24
51	& C111-256-1-10 варіант 2	Плитка морозостійка протиковзья керамогранітна	м2	44,88	<u>540,960</u> 0	0	24278	0	0	0	0
52	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	228,8	<u>8,940</u> 0	0	2045	0	0	0	0
53	C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	19,976	<u>73,610</u> 0	0	1470	0	0	0	0
54	C111-2014-6 варіант 3	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,8	<u>43,700</u> 0	0	385	0	0	0	0
55	C111-1905 варіант 1	Пластмассові хрестики для укладання плиток	шт	317,68	<u>0,350</u> 0	0	111	0	0	0	0
Сходи бічні поверхні - 8 м2											
56	КБ15-25-1 K=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,08	<u>35347,530</u> 35238,70	<u>68,490</u> 60,51	2828	2819	<u>5</u> 5	<u>323,70660</u> 0,5208	<u>25,90</u> 0,04
57	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	52	<u>8,940</u> 0	0	465	0	0	0	0
58	C111-2014-6 варіант 3	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,6	<u>43,700</u> 0	0	70	0	0	0	0
59	C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,248	<u>73,610</u> 0	0	239	0	0	0	0
60	C111-1905 варіант 1	Пластмассові хрестики для укладання плиток	шт	33,92	<u>0,350</u> 0	0	12	0	0	0	0
61	& C111-256-1-10 варіант 3	Плитка морозостійка керамогранітна	м2	8,16	<u>488,940</u> 0	0	3990	0	0	0	0
Зовнішній з/б пандус бічні поверхні - 8 м2											
62	КБ15-25-1 K=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,08	<u>35347,530</u> 35238,70	<u>68,490</u> 60,51	2828	2819	<u>5</u> 5	<u>323,70660</u> 0,5208	<u>25,90</u> 0,04
63	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit	кг	52	<u>8,940</u>	0	465	0	0	0	0

	варіант 2	СМ 11			0	0			0	0	0	0	0
64	С111-2014-6 варіант 3	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,6	<u>43.700</u>	0	70	0	0	0	0	0	0
65	С111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,248	<u>73.610</u>	0	239	0	0	0	0	0	0
66	С111-1905 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	33,92	<u>0.350</u>	0	12	0	0	0	0	0	0
67	& С111-256- 1-10 варіант 3	Плитка морозостійка керамогранитна	м2	8,16	<u>488.940</u>	0	3990	0	0	0	0	0	0
68	КБ9-42-1 κ=1,15	Навіс ВХ 1 - 36 м2 Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,36	<u>10579.620</u>	<u>3397.020</u>	3809	2582	<u>1223</u>	<u>69.99360</u>	<u>25.20</u>		
					7171,54	1028,71			370	7,1001	2,56		
69	& С111-829- 12 варіант 1	Профільний лист Т20	м2	39,6	<u>542.000</u>	0	21463	0	0	0	0	0	0
70	& С111-115- 15 варіант 1	Ґвинти покрівельні	шт	288	<u>2.500</u>	0	720	0	0	0	0	0	0
71	КБ15-77-3 κ=1,15	Опорядження стель пластиковими панелями (HPL-панель)	100м2	0,36	<u>41439.100</u>	<u>36.260</u>	14918	14820	<u>13</u>	<u>378.16140</u>	<u>136.140</u>		
					41166,65	32,03			12	0,2757	0,1		
72	КБ15-77-1 κ=1,15	Опорядження стін європанелями на основі ДСП (HPL-панель)	100м2	0,22	<u>36517.140</u>	<u>36.260</u>	8034	7976	<u>8</u>	<u>333.03540</u>	<u>73.270</u>		
					36254,23	32,03			7	0,2757	0,06		
73	& С111- 1831-3 варіант 4	HPL-панель, товщина 8мм	м2	60,9	<u>4339.920</u>	0	264301	0	0	0	0	0	0
74	& С111- 1833-2НС варіант 1	Профіль CD-60	м	126	<u>44.530</u>	0	5611	0	0	0	0	0	0
75	& С111- 1833-28 варіант 1	Sika Aktivator-205 - 1000 мл	шт	1	<u>1309.950</u>	0	1310	0	0	0	0	0	0
76	& С111- 1833-28 варіант 2	Sika tack panel Primer 1000 мл	шт	1	<u>2368.830</u>	0	2369	0	0	0	0	0	0
77	& С111- 1833-28 варіант 3	Стрічка Sika tack panel fixing tape рулон 33 м.п	шт	4	<u>1169.910</u>	0	4680	0	0	0	0	0	0
78	& С111-219- 2-1	Клей Sika tack panel 600 мл	шт	13	<u>776.270</u>	0	10092	0	0	0	0	0	0
79	КР7-32-1	Установлення брудозахисних решіток	100шт	0,01	<u>4035.780</u>	0	40	40	0	<u>39.81600</u>	<u>0.40</u>		
					3975,63	0			0	0	0		
80	С111-1756 варіант 1	Брудозахисна решітка комірчаста оцинкована 600х900 (44х11, 30/2)	шт	1	<u>3250.040</u>	0	3250	0	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0		

81	& С123-497-1 варіант 1	Добірний елемент №1, ширина 970 мм, металевий в сірій коліг графіт, т мет 0,045 мм	м.п.	9,5	<u>364,840</u>	0	3466	0	0	0	0
82	КМ10-699-1	Годинники вуличні	шт	1	<u>412,480</u>	0	412	408	0	<u>3,84000</u>	<u>3,840</u>
					408,31	0			0	0	0
83	КР20-12-1	Монтаж вивіски	1т	0,02	<u>18760,680</u>	<u>2054,330</u>	375	269	41	<u>106,45200</u>	<u>2,130</u>
					13452,34	33,57			1	0,2976	0,01
84	КР18-61-4	Монтаж меморіальної дошки (матерал Замовника)	100шт	0,03	<u>12450,050</u>	0	374	327	0	<u>109,02000</u>	<u>3,270</u>
					10885,65	0			0	0	0
85	& С1633-91ВД-5 варіант 3	Меморіальна пам'ятна дошка (повторного використання)	шт	3	0	0	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
86	КР5-7-5	Улаштування перегородок із скляних блоків	100 м2	0,098192	<u>32306,490</u>	<u>525,530</u>	3172	2890	52	<u>257,29200</u>	<u>25,260</u>
					29436,78	464,26			46	3,9960	0,39
87	С111-83 варіант 1	Слоблки 190х190 мм	1000шт	0,272	<u>419649,630</u>	0	114145	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
88	& С124-1-1-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 6 мм	м	35	<u>14,040</u>	0	491	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
89	С111-1905 варіант 2	Пластмасові хрестики для склоблока	шт	59	<u>7,660</u>	0	452	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
90	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,00249	<u>18530,270</u>	<u>1,750</u>	46	39	0	<u>146,64000</u>	<u>0,370</u>
					15592,23	1,55			0	0,0133	0
Разом прямі витрати по розділу 4							680793	49367	1534		<u>453,40</u>
Разом будівельні роботи, грн.							680793		483		3,51
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							629892				
всього заробітна плата, грн.							49850				
Загальновиробничі витрати, грн.							26819				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							54,67				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9552				
Всього будівельні роботи, грн.							707612				

Всього по розділу 4							707612				
Розділ 5. Вхідна група ВХ-2											
ОГОРОЖА ВХІДНОЇ ГРУПИ											
91	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня (Огорожа металева пандусу ВХ-2)	100м	0,11	<u>10431,970</u>	<u>407,430</u>	1148	1006	45	<u>83,05200</u>	<u>9,140</u>
					9145,69	22,62			2	0,2002	0,02
92	С121-393 варіант 1	Поручні із нержавіючої сталі AISI 304 Ог-1 з вертикальним заповненням та подвійним	пм	11	<u>4500,000</u>	0	49500	0	0	0	0

		Вертикальним заповненням та подвійним поручнем, h=1500мм			0	0			0	0	0
93	& C111-1846-3	Анкер розпирний М8 довжина 80 мм	шт	39	<u>9,160</u>	0	357	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
94	& C111-97-20-1	Заглушка	шт	10	<u>61,200</u>	0	612	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
95	KP9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня (Огорожа металева сходи ВХ-2)	100м	0,04	<u>10431,970</u>	<u>407,430</u>	417	366	<u>16</u>	<u>83,05200</u>	<u>3,320</u>
					9145,69	22,62			1	0,2002	0,01
96	C121-393	Поручні із нержавіючої сталі AISI 304 Ог-1 з вертикальним заповненням та подвійним поручнем, h=900мм	пм	4	<u>3200,000</u>	0	12800	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
97	& C111-1846-3	Анкер розпирний М8 довжина 80 мм	шт	14	<u>9,160</u>	0	128	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
98	& C111-97-20-1	Заглушка	шт	3	<u>61,200</u>	0	184	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ									
		Сходи, пандуси та площадки вхідних груп - 18 м2									
99	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,18	<u>25053,280</u>	<u>72,520</u>	4510	4460	<u>13</u>	<u>227,63100</u>	<u>40,970</u>
	к=1,15				24779,91	64,07			12	0,5514	0,1
100	& C111-256-1-10	Плитка морозостійка протиковзька керамогранітна	м2	18,36	<u>540,960</u>	0	9932	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
101	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	93,6	<u>8,940</u>	0	837	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
102	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,172	<u>73,610</u>	0	602	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
103	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,6	<u>43,700</u>	0	157	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
104	C111-1905	Пластмасові хрестики для укладання плиток	шт	129,96	<u>0,350</u>	0	45	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Зовнішній з/б пандус бічні поверхні - 2,5 м2									
105	KB15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,025	<u>35347,530</u>	<u>68,490</u>	884	881	<u>2</u>	<u>323,70660</u>	<u>8,090</u>
	К=1,15				35238,70	60,51			2	0,5208	0,01
106	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	16,25	<u>8,940</u>	0	145	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
107	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,5	<u>43,700</u>	0	22	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
108	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,015	<u>73,610</u>	0	75	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
109	C111-1905	Пластмасові хрестики для укладання плиток	шт	10,6	<u>0,350</u>	0	4	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0

110	& С111-256-1-10 варіант 3	Плитка морозостійка керамогранитна	м2	2,55	<u>488,940</u>	0	1247	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
111	КБ15-25-1 К=1,15	Сходи бічні поверхні - 2,8 м2 Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,028	<u>35347,530</u>	<u>68,490</u>	990	987	2	<u>323,70660</u>	<u>9,060</u>	
					35238,70	60,51			2	0,5208	0,01	
112	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	18,2	<u>8,940</u>	0	163	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
113	С111-2014-6 варіант 3	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,56	<u>43,700</u>	0	24	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
114	С111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,1368	<u>73,610</u>	0	84	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
115	С111-1905 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	11,872	<u>0,350</u>	0	4	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
116	& С111-256-1-10 варіант 3	Плитка морозостійка керамогранитна	м2	2,856	<u>488,940</u>	0	1396	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
117	КБ9-42-1 κ=1,15	ПІДДАШОК Монтаж покрівельного покриття з полікарбонату	100м2	0,0375	<u>10579,620</u>	<u>3397,020</u>	397	269	<u>127</u>	<u>69,99360</u>	<u>2,620</u>	
					7171,54	1028,71			39	7,1001	0,27	
118	& С111-1593-1-1Г-1	Піддашок розмірами 2,5 х 1,5 на мет. каркасі, покриття - монолітний полікарбонат t=10 мм в комплекті з кріпленням	компл.	1	<u>30620,310</u>	0	30620	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
119	КР7-32-1	Установлення брудозахисних решіток	100шт	0,01	<u>4035,780</u>	0	40	40	0	<u>39,81600</u>	<u>0,40</u>	
					3975,63	0			0	0	0	
120	С111-1756 варіант 1	Брудозахисна решітка комірчаста оцинкована 600х900 (44х11, 30/2)	шт	1	<u>3250,040</u>	0	3250	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 5						120574	8009	<u>205</u>		<u>73,60</u>
										58		0,42
		Разом будівельні роботи, грн.						120574				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						112360				
		всього заробітна плата, грн.						8067				
		Загальновиробничі витрати, грн.						4350				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						8,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1552				
		Всього будівельні роботи, грн.						124924				

		Всього по розділу 5						124924				
		Розділ 6. Вхідна група ВХ-3										

ОГОРОЖА ВХІДНОЇ ГРУПИ											
121	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня (Огорожа металева пандусу ВХ-3)	100м	0,14	<u>10431,970</u> 9145,69	<u>407,430</u> 22,62	1460	1280	<u>57</u> 3	<u>83,05200</u> 0,2002	<u>11,630</u> 0,03
122	С121-393 варіант 1	Поручні із нержавіючої сталі AISI 304 Ог-1 з вертикальним заповненням та подвійним поручнем, h=1500мм	пм	14	<u>4500,000</u> 0	<u>0</u> 0	63000	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
123	& С111-1846-3 варіант 2	Анкер розпирний М8 довжина 80 мм	шт	50	<u>9,160</u> 0	<u>0</u> 0	458	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
124	& С111-97-20-1	Заглушка	шт	13	<u>61,200</u> 0	<u>0</u> 0	796	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
125	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня (Огорожа металева сходи ВХ-2)	100м	0,046	<u>10431,970</u> 9145,69	<u>407,430</u> 22,62	480	421	<u>19</u> 1	<u>83,05200</u> 0,2002	<u>3,820</u> 0,01
126	С121-393 варіант 3	Поручні із нержавіючої сталі AISI 304 Ог-1 з вертикальним заповненням та подвійним поручнем, h=900мм	пм	4,6	<u>3200,000</u> 0	<u>0</u> 0	14720	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
127	& С111-1846-3 варіант 2	Анкер розпирний М8 довжина 80 мм	шт	16	<u>9,160</u> 0	<u>0</u> 0	147	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
128	& С111-97-20-1	Заглушка	шт	3	<u>61,200</u> 0	<u>0</u> 0	184	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ											
Сходи, пандуси та площадки вхідних груп - 18 м2											
129	КБ11-29-2 κ=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,18	<u>25053,280</u> 24779,91	<u>72,520</u> 64,07	4510	4460	<u>13</u> 12	<u>227,63100</u> 0,5514	<u>40,970</u> 0,1
130	& С111-256-1-10 варіант 2	Плитка морозостійка протиковзька керамогранітна	м2	18,36	<u>540,960</u> 0	<u>0</u> 0	9932	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
131	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	93,6	<u>8,940</u> 0	<u>0</u> 0	837	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
132	С111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,172	<u>73,610</u> 0	<u>0</u> 0	602	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
133	С111-2014-6 варіант 3	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	3,6	<u>43,700</u> 0	<u>0</u> 0	157	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
134	С111-1905 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	129,96	<u>0,350</u> 0	<u>0</u> 0	45	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Зовнішній з/б пандус бічні поверхні - 3,0 м2											
135	КБ15-25-1 K=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,03	<u>35347,530</u> 35238,70	<u>68,490</u> 60,51	1060	1057	<u>2</u> 2	<u>323,70660</u> 0,5208	<u>9,710</u> 0,02
136	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	19,5	<u>8,940</u> 0	<u>0</u> 0	174	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
137	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,6	<u>43,700</u>	<u>0</u>	26	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 3				0	0			0	0	0	0
138	С111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,218	<u>73.610</u>	0	90	0	0	0	0	0
139	С111-1905 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	12,72	<u>0,350</u>	0	4	0	0	0	0	0
140	& С111-256- 1-10 варіант 3	Плитка морозостійка керамогранитна	м2	3,06	<u>488,940</u>	0	1496	0	0	0	0	0
141	КБ15-25-1 К=1,15	Сходи бічні поверхні - 3 м2 Облицювання поверхнь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,03	<u>35347,530</u>	<u>68,490</u>	1060	1057	2	<u>323,70660</u>	<u>9,710</u>	
					35238,70	60,51			2	0,5208	0,02	
142	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11	кг	19,5	<u>8,940</u>	0	174	0	0	0	0	0
143	С111-2014-6 варіант 3	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,6	<u>43,700</u>	0	26	0	0	0	0	0
144	С111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,218	<u>73.610</u>	0	90	0	0	0	0	0
145	С111-1905 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	12,72	<u>0,350</u>	0	4	0	0	0	0	0
146	& С111-256- 1-10 варіант 3	Плитка морозостійка керамогранитна	м2	3,06	<u>488,940</u>	0	1496	0	0	0	0	0
147	КБ9-42-1 κ=1,15	ПІДДАШОК Монтаж покрівельного покриття з полікарбонату	100м2	0,0375	<u>10579,620</u>	<u>3397,020</u>	397	269	127	<u>69,99360</u>	<u>2,620</u>	
					7171,54	1028,71			39	7,1001	0,27	
148	& С111- 1593-1-1Г-1	Піддашок розмірами 2,5 х 1,5 на мет. каркасі, покриття - монолітний полікарбонат t=10 мм в комплекті з кріпленням	компл.	1	<u>30620,310</u>	0	30620	0	0	0	0	0
149	КР7-32-1	Установлення брудозахисних решіток	100шт	0,01	<u>4035,780</u>	0	40	40	0	<u>39,81600</u>	<u>0,40</u>	
					3975,63	0			0	0	0	
150	С111-1756 варіант 1	Брудозахисна решітка комірчаста оцинкована 600х900 (44х11, 30/2)	шт	1	<u>3250,040</u>	0	3250	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 6					137335	8584	220		78.860	
		Разом будівельні роботи, грн.					137335		59		0,45	
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					128531					
		всього заробітна плата, грн.					8643					
		Загальновиробничі витрати, грн.					4658					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,53					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1662					
		Всього будівельні роботи, грн.					141993					

		Всього по розділу 6					141993				
		Розділ 7. Укоси фасада									
151	КБ15-78-3 κ=1,15	Вирівнювання укосів	100 м2	1,829	<u>80729,670</u>	0	147655	147252	0	<u>663,61440</u>	<u>1213,750</u>
					80509,70	0			0	0	0
152	С111-2014-6 варіант 3	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	36,58	<u>43,700</u>	0	1599	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
153	С111-2011-6 варіант 5	Ceresit СТ 190	кг	1097,4	<u>13,090</u>	0	14365	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
154	С111-870 варіант 6	Лугостійка склосітка 5х5 мм	м2	755,2	<u>25,620</u>	0	19348	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
155	С111-2011-6 варіант 6	Захисний шар Ceresit СТ 190	кг	548,7	<u>13,090</u>	0	7182	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
156	С111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 15 (тонована біла)	кг	45,39578	<u>199,520</u>	0	9057	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
157	С1550-12 варіант 3	Штукатурка декоративна силікон-силікатна "камінцева" Ceresit СТ 174, зерно 1,0 мм, тонована біла	кг	274,35	<u>123,100</u>	0	33772	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 7					232978	147252	0		<u>1213,750</u>
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					232978				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85726				
		всього заробітна плата, грн.					147252				
		Загальновиробничі витрати, грн.					74805				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					145,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25444				
		Всього будівельні роботи, грн.					307783				

		Всього по розділу 7					307783				
		Розділ 8. Утеплення цоколю (стіни з цегли) 85м2									
158	КР20-19-1	Ґрунтування водними сумішами стін	100м2	0,85	<u>1176,650</u>	0	1000	1000	0	<u>11,48400</u>	<u>9,760</u>
					1176,65	0			0	0	0
159	С111-2014-6 варіант 3	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	17	<u>43,700</u>	0	743	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
160	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,85	<u>17857,710</u>	<u>12,260</u>	15179	13713	<u>10</u>	<u>161,56800</u>	<u>137,330</u>
					16132,56	10,83			9	0,0932	0,08
161	С111-874	Сітка штукатурна d=0,6 мм, 20x20 мм	м2	93,5	<u>133,030</u>	0	12438	0	0	0	0

162	варіант 1 КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів (товщ.20мм)	100м2	0,85	<u>21367,480</u>	<u>173,420</u>	18162	14137	<u>147</u>	<u>139,11600</u>	<u>118,250</u>
					16631,32	153,20			130	1,3187	1,12
163	КБ15-78-1 κ=1,15	Утеплення фасадів плитами із піноскла товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	0,85	<u>72280,330</u>	<u>0</u>	61438	59465	<u>0</u>	<u>576,64680</u>	<u>490,150</u>
					69958,79	0			0	0	0
164	& С114-4-У-1 варіант 1	Плити теплоізоляційні із піноскла, щільність 130 кг/м3, товщина 50 мм	м2	90,95	<u>618,480</u>	<u>0</u>	56251	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
165	& С1545-44-1-1Х варіант 1	Дюбель-шуруп 150x10 мм	шт	686,8	<u>7,150</u>	<u>0</u>	4911	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
166	& С1545-44-1-1Х варіант 2	Дюбель монтажний 10x60мм	шт	9,35	<u>0,670</u>	<u>0</u>	6	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
167	& С111-2011-1-10	Акрилова мастика PolyCem 560	кг	680	<u>123,170</u>	<u>0</u>	83756	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
168	С1555-55 варіант 1	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5x5 мм	м2	97,75	<u>25,660</u>	<u>0</u>	2508	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
169	& С111-1624-13	Фарба ґрунтувальна СТ-16	л	17	<u>116,740</u>	<u>0</u>	1985	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
170	& С111-1624-13 варіант 1	PolyCem 701 ST	л	177,08	<u>116,740</u>	<u>0</u>	20672	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
171	С1550-64 варіант 1	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77, зерно 1,4 - 2,0 мм колір ТІВЕТ 5	кг	382,5	<u>152,850</u>	<u>0</u>	58465	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
172	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,85	<u>6498,260</u>	<u>0</u>	5524	5524	<u>0</u>	<u>58,29600</u>	<u>49,550</u>
					6498,26	0			0	0	0
173	С1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	255	<u>47,620</u>	<u>0</u>	12143	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
174	С1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	121,431	<u>276,120</u>	<u>0</u>	33530	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 8					388711	93839	<u>157</u>		<u>805,040</u>
									139		1,2
		Разом будівельні роботи, грн.					388711				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					294715				
		всього заробітна плата, грн.					93978				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48795				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					96,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16902				
		Всього будівельні роботи, грн.					437506				

Всього по розділу 8							437506				
Розділ 9. Утеплення стін нижче землі на 0,5 м (104 м2)											
175	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,6	<u>11375,140</u>	<u>10781,520</u>	6825	353	<u>6469</u>	<u>6,34800</u>	<u>3,810</u>
					588,40	3198,34			1919	26,5069	15,9
176	KP1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,776	<u>8458,710</u>	<u>8221,790</u>	6564	184	<u>6380</u>	<u>2,55600</u>	<u>1,980</u>
					236,92	2581,22			2003	21,5904	16,75
177	KP1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [добробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,024	<u>39399,610</u>	<u>0</u>	946	946	<u>0</u>	<u>433,29600</u>	<u>10,40</u>
					39399,61	0			0	0	0
178	KP1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,776	<u>1225,760</u>	<u>1225,760</u>	951	0	<u>951</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	304,97			237	2,4458	1,9
179	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,776	<u>11748,250</u>	<u>9222,440</u>	9117	1960	<u>7157</u>	<u>25,29600</u>	<u>19,630</u>
					2525,81	3125,73			2426	28,3866	22,03
180	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,024	<u>18920,710</u>	<u>0</u>	454	454	<u>0</u>	<u>208,08000</u>	<u>4,990</u>
					18920,71	0			0	0	0
181	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	96	<u>280,360</u>	<u>280,360</u>	26915	0	<u>26915</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	51,25			4920	0,4110	39,46
182	KP20-19-1	Ґрунтування водними сумішами стін	100м2	1,04	<u>1176,650</u>	<u>0</u>	1224	1224	<u>0</u>	<u>11,48400</u>	<u>11,940</u>
					1176,65	0			0	0	0
183	C111-2014-6 варіант 3	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	20,8	<u>43,700</u>	<u>0</u>	909	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
184	KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металеві сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	1,04	<u>17857,710</u>	<u>12,260</u>	18572	16778	<u>13</u>	<u>161,56800</u>	<u>168,030</u>
					16132,56	10,83			11	0,0932	0,1
185	C111-874 варіант 1	Сітка штукатурна d=0,6 мм, 20x20 мм	м2	114,4	<u>133,030</u>	<u>0</u>	15219	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
186	KP11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-піщаним розчином по каменю стін фасадів (товщ.20мм)	100м2	1,04	<u>21367,480</u>	<u>173,420</u>	22222	17297	<u>180</u>	<u>139,11600</u>	<u>144,680</u>
					16631,32	153,20			159	1,3187	1,37
187	KP19-26-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на клею	м3	5,2	<u>4925,830</u>	<u>0</u>	25614	22203	<u>0</u>	<u>37,32000</u>	<u>194,060</u>
					4269,78	0			0	0	0
188	& C114-4-У-1	Плити теплоізоляційні із піноскла, щільність 130 кг/м3 товщина 50 мм	м2	111,28	<u>618,480</u>	<u>0</u>	68824	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 1				0	0			0	0	0
189	& C111-2011-1-10	Акрилова мастика PolyCem 560	кг	832	<u>123,170</u>	0	102477	0	0	0	0
190	& C111-1624-13	PolyCem 701 ST	л	216,67	<u>116,740</u>	0	25294	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
191	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	1,04	<u>6498,260</u>	0	6758	6758	0	<u>58,29600</u>	<u>60,630</u>
					6498,26	0			0	0	0
192	C1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	312	<u>47,620</u>	0	14857	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
193	C1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	148,5744	<u>276,120</u>	0	41024	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 9							394766	68157	48065		620,150
Разом будівельні роботи, грн.							394766		11675		97,51
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							278544				
всього заробітна плата, грн.							79832				
Загальновиробничі витрати, грн.							41308				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							80,7				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							14096				
Всього будівельні роботи, грн.							436074				

Всього по розділу 9							436074				
Розділ 10. Утеплення зовнішніх стін											
		ТРАФАРЕТ (тип 1 і тип 1а)									
194	KP3-46-1	Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки (влаштування швів за допомогою трафарету)	100 м2	2,26	<u>10575,110</u>	0	23900	23895	0	<u>105,88800</u>	<u>239,310</u>
					10572,92	0			0	0	0
195	& C111-1668-1	Трафарет, імітуючий цегляну кладку, 60x60 см	шт	4	<u>307,240</u>	0	1229	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
196	KP12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з рихтувань по підготовленій поверхні (знімається фарбування фасадів, оскільки штукатурка тонована або біла)	100м2	-14,5	<u>1437,030</u>	<u>1,750</u>	-20837	-20812	-25	<u>12,73200</u>	<u>-184,610</u>
					1435,28	1,55			-22	0,0133	-0,19
		Тип 1 - 146 м2									
197	KP20-19-1	Грунтування водними сумішами стін	100м2	1,46	<u>1176,650</u>	0	1718	1718	0	<u>11,48400</u>	<u>16,770</u>
					1176,65	0			0	0	0
198	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	29,2	<u>43,700</u>	0	1276	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0

199	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	1,46	<u>17857,710</u>	<u>12,260</u>	26072	23554	<u>18</u>	<u>161,56800</u>	<u>235,890</u>
					16132,56	10,83			16	0,0932	0,14
200	С111-874 варіант 1	Сітка штукатурна d=0,6 мм, 20x20 мм	м2	160,6	<u>133,030</u>	<u>0</u>	21365	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
201	КР11-41-1 к=2	Поліпшене штукатурення цементно-піщаним розчином по каменю стін фасадів (товщ.40мм)	100м2	1,46	<u>42734,960</u>	<u>346,850</u>	62393	48563	<u>506</u>	<u>278,23200</u>	<u>406,220</u>
					33262,64	306,41			447	2,6374	3,85
202	КБ15-78-1 к=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	1,46	<u>72280,330</u>	<u>0</u>	105529	102140	<u>0</u>	<u>576,64680</u>	<u>841,90</u>
					69958,79	0			0	0	0
203	& С114-4-У-1 варіант 2	Мінеральна вата р=135 кг/м3, товщина 150 мм	м2	156,22	<u>669,480</u>	<u>0</u>	104586	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
204	С111-2011-6 варіант 3	Клейовий шар Ceresit СТ 190	кг	876	<u>13,090</u>	<u>0</u>	11467	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
205	& С1545-44-1-1Х варіант 2	Дюбель монтажний 10x60мм	шт	16,06	<u>0,670</u>	<u>0</u>	11	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
206	С111-2014-6 варіант 3	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	29,2	<u>43,700</u>	<u>0</u>	1276	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
207	С111-2011-6 варіант 4	Контактний шар Ceresit СТ 190 - 2 мм	кг	438	<u>13,090</u>	<u>0</u>	5733	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
208	& С111-136-3-К варіант 2	Дюбель фасадний довжина 220 мм	шт	1179,68	<u>6,200</u>	<u>0</u>	7314	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
209	С111-870 варіант 6	Лугостійка склосітка 5x5 мм	м2	167,9	<u>25,620</u>	<u>0</u>	4302	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
210	С111-2011-6 варіант 2	Захисний шар Ceresit СТ 190 - 2 мм	кг	438	<u>13,090</u>	<u>0</u>	5733	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
211	С111-2014-4 варіант 2	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 15	кг	36,2372	<u>199,520</u>	<u>0</u>	7230	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
212	С1550-12 варіант 4	Штукатурка декоративна силікон-силікатна "камінцева" Ceresit СТ 174, зерно 1 мм, тонована в Atacama 6 Тип 1А - 80 м2	кг	438	<u>112,900</u>	<u>0</u>	49450	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
213	КР20-19-1	Ґрунтування водними сумішами стін	100м2	0,8	<u>1176,650</u>	<u>0</u>	941	941	<u>0</u>	<u>11,48400</u>	<u>9,190</u>
					1176,65	0			0	0	0
214	С111-2014-6 варіант 3	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	16	<u>43,700</u>	<u>0</u>	699	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
215	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,8	<u>17857,710</u>	<u>12,260</u>	14286	12906	<u>10</u>	<u>161,56800</u>	<u>129,250</u>
					16132,56	10,83			9	0,0932	0,07
216	С111-874 варіант 1	Сітка штукатурна d=0,6 мм, 20x20 мм	м2	88	<u>133,030</u>	<u>0</u>	11707	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

217	КР11-41-1 к=2	Поліпшене штукатурення цементно-піщаним розчином по каменю стін фасадів (товщ.40мм)	100м2	0,8	<u>42734,960</u>	<u>346,850</u>	34188	26610	<u>277</u>	<u>278,23200</u>	<u>222,590</u>
					33262,64	306,41			245	2,6374	2,11
218	КБ15-78-2 к=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни з прорізними рустами	100 м2	0,8	<u>139702,810</u>	<u>0</u>	111762	108935	<u>0</u>	<u>1122,39540</u>	<u>897,920</u>
					136169,01	0			0	0	0
219	& С126-1300-6	Профілі цокольні	м	8,24	<u>152,280</u>	<u>0</u>	1255	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
220	& С114-4-У-1 варіант 2	Мінеральна вата р=135 кг/м3, товщина 150 мм	м2	85,6	<u>669,480</u>	<u>0</u>	57307	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
221	С111-2011-6 варіант 3	Клейовий шар Ceresit СТ 190	кг	480	<u>13,090</u>	<u>0</u>	6283	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
222	& С1545-44-1-1Х варіант 2	Дюбель монтажний 10х60мм	шт	8,8	<u>0,670</u>	<u>0</u>	6	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
223	С111-2014-6 варіант 3	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	16	<u>43,700</u>	<u>0</u>	699	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
224	С111-2011-6 варіант 4	Контактний шар Ceresit СТ 190 - 2 мм	кг	240	<u>13,090</u>	<u>0</u>	3142	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
225	& С111-136-3-К варіант 2	Дюбель фасадний довжина 220 мм	шт	646,4	<u>6,200</u>	<u>0</u>	4008	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
226	С111-870 варіант 6	Лугостійка склосітка 5х5 мм	м2	96	<u>25,620</u>	<u>0</u>	2460	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
227	С111-2011-6 варіант 2	Захисний шар Ceresit СТ 190 - 2 мм	кг	240	<u>13,090</u>	<u>0</u>	3142	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
228	С111-2014-4 варіант 2	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 15	кг	19,856	<u>199,520</u>	<u>0</u>	3962	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
229	С1550-12 варіант 4	Штукатурка декоративна силікон-силікатна "камінцева" Ceresit СТ 174, зерно 1 мм, тонована в Atacama 6 Тип2 - 690 м2	кг	120	<u>112,900</u>	<u>0</u>	13548	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
230	КР20-19-1	Ґрунтування водними сумішами стін	100м2	6,9	<u>1176,650</u>	<u>0</u>	8119	8119	<u>0</u>	<u>11,48400</u>	<u>79,240</u>
					1176,65	0			0	0	0
231	С111-2014-6 варіант 3	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	138	<u>43,700</u>	<u>0</u>	6031	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
232	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	6,9	<u>17857,710</u>	<u>12,260</u>	123218	111315	<u>85</u>	<u>161,56800</u>	<u>1114,820</u>
					16132,56	10,83			75	0,0932	0,64
233	С111-874 варіант 1	Сітка штукатурна d=0,6 мм, 20х20 мм	м2	759	<u>133,030</u>	<u>0</u>	100970	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
234	КР11-41-1 к=2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	6,9	<u>42734,960</u>	<u>346,850</u>	294871	229512	<u>2393</u>	<u>278,23200</u>	<u>1919,80</u>

		випилювальним розчином по каменю стін фасадів (товщ.40мм)			33262,64	306,41			2114	2,6374	18,2
235	КБ15-78-1 к=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	6,9	<u>72280,330</u>	<u>0</u>	498734	482716	<u>0</u>	<u>576,64680</u>	<u>3978,860</u>
					69958,79	0			0	0	0
236	& С114-4-У-1 варіант 2	Мінеральна вата р=135 кг/м3, товщина 150 мм	м2	738,3	<u>669,480</u>	<u>0</u>	494277	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
237	С111-2011-6 варіант 3	Клейовий шар Ceresit СТ 190	кг	4140	<u>13,090</u>	<u>0</u>	54193	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
238	& С1545-44-1-1Х варіант 2	Дюбель монтажний 10х60мм	шт	75,9	<u>0,670</u>	<u>0</u>	51	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
239	С111-2014-6 варіант 3	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	138	<u>43,700</u>	<u>0</u>	6031	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
240	С111-2011-6 варіант 4	Контактний шар Ceresit СТ 190 - 2 мм	кг	2070	<u>13,090</u>	<u>0</u>	27096	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
241	& С111-136-3-К варіант 2	Дюбель фасадний довжина 220 мм	шт	5575,2	<u>6,200</u>	<u>0</u>	34566	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
242	С111-870 варіант 6	Лугостійка склосітка 5х5 мм	м2	793,5	<u>25,620</u>	<u>0</u>	20329	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
243	С111-2011-6 варіант 2	Захисний шар Ceresit СТ 190 - 2 мм	кг	2070	<u>13,090</u>	<u>0</u>	27096	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
244	С111-2014-4 варіант 2	Фарба ґрунтуоча Ceresit СТ 15	кг	171,258	<u>199,520</u>	<u>0</u>	34169	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
245	С1550-12 варіант 2	Штукатурка декоративна силікон-силікатна "камінцева" Ceresit СТ 174, зерно 1 мм, колір AZORES6 AZ6 Тип 2А - 186 м2	кг	1035	<u>102,700</u>	<u>0</u>	106295	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
246	КР20-19-1	Грунтування водними сумішами стін	100м2	1,86	<u>1176,650</u>	<u>0</u>	2189	2189	<u>0</u>	<u>11,48400</u>	<u>21,360</u>
					1176,65	0			0	0	0
247	С111-2014-6 варіант 3	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	37,2	<u>43,700</u>	<u>0</u>	1626	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
248	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металеві сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	1,86	<u>17857,710</u>	<u>12,260</u>	33215	30007	<u>23</u>	<u>161,56800</u>	<u>300,520</u>
					16132,56	10,83			20	0,0932	0,17
249	С111-874 варіант 1	Сітка штукатурна d=0,6 мм, 20х20 мм	м2	204,6	<u>133,030</u>	<u>0</u>	27218	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
250	КР11-41-1 к=2	Поліпшене штукатурення цементно-піщаним розчином по каменю стін фасадів (товщ.40мм)	100м2	1,86	<u>42734,960</u>	<u>346,850</u>	79487	61869	<u>645</u>	<u>278,23200</u>	<u>517,510</u>
					33262,64	306,41			570	2,6374	4,91
251	КБ15-78-2 к=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни з прорізними рустами	100 м2	1,86	<u>139702,810</u>	<u>0</u>	259847	253274	<u>0</u>	<u>1122,39540</u>	<u>2087,660</u>
					136169,01	0			0	0	0

252	& C126-1300-6	Профілі цокольні	м	19,158	<u>152,280</u>	0	2917	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
253	& C114-4-У-1	Мінеральна вата р=135 кг/м3, товщина 150 мм	м2	199,02	<u>669,480</u>	0	133240	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
254	C111-2011-6	Клейовий шар Ceresit CT 190	кг	1116	<u>13,090</u>	0	14608	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
255	& C1545-44-1-1Х	Дюбель монтажний 10х60мм	шт	20,46	<u>0,670</u>	0	14	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
256	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	37,2	<u>43,700</u>	0	1626	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
257	C111-2011-6	Контактний шар Ceresit CT 190 - 2 мм	кг	558	<u>13,090</u>	0	7304	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
258	& C111-136-3-К	Дюбель фасадний довжина 220 мм	шт	1502,88	<u>6,200</u>	0	9318	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
259	C111-870	Лугостійка склосітка 5х5 мм	м2	351,6	<u>25,620</u>	0	9008	0	0	0	0
	варіант 6				0	0			0	0	0
260	C111-2011-6	Захисний шар Ceresit CT 190 - 2 мм	кг	558	<u>13,090</u>	0	7304	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
261	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 15	кг	46,1652	<u>199,520</u>	0	9211	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
262	C1550-12	Штукатурка декоративна силікон-силікатна "камінцева" Ceresit CT 174, зерно 1 мм, колір AZORES6 AZ6	кг	279	<u>102,700</u>	0	28653	0	0	0	0
	варіант 2	Тип 3 - 107 м2 (русти тонована біла)			0	0			0	0	0
263	КР20-19-1	Ґрунтування водними сумішами стін	100м2	1,07	<u>1176,650</u>	0	1259	1259	0	<u>11,48400</u>	<u>12,290</u>
					1176,65	0			0	0	0
264	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	21,4	<u>43,700</u>	0	935	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
265	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	1,07	<u>17857,710</u>	<u>12,260</u>	19108	17262	<u>13</u>	<u>161,56800</u>	<u>172,880</u>
					16132,56	10,83			12	0,0932	0,1
266	C111-874	Сітка штукатурна d=0,6 мм, 20х20 мм	м2	117,7	<u>133,030</u>	0	15658	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
267	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-піщаним розчином по каменю стін фасадів (товщ.40мм)	100м2	1,07	<u>42734,960</u>	<u>346,850</u>	45726	35591	<u>371</u>	<u>278,23200</u>	<u>297,710</u>
	к=2				33262,64	306,41			328	2,6374	2,82
268	КБ15-78-2	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150+50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни з прорізними рустами	100 м2	1,07	<u>139702,810</u>	0	149482	145701	0	<u>1122,39540</u>	<u>1200,960</u>
	к=1,15				136169,01	0			0	0	0
269	& C126-1300-6	Профілі цокольні	м	11,021	<u>152,280</u>	0	1678	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

270	& C114-4-У-1 варіант 2	Мінеральна вата р=135 кг/м3, товщина 150 мм	м2	114,49	<u>669,480</u>	0	76649	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
271	& C114-4-У-1 варіант 3	Мінеральна вата р=135 кг/м3, товщина 50 мм	м2	114,49	<u>618,480</u>	0	70810	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
272	C111-2011-6 варіант 3	Клейовий шар Ceresit СТ 190	кг	1070	<u>13,090</u>	0	14006	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
273	& C1545-44-1-1Х варіант 2	Дюбель монтажний 10х60мм	шт	11,77	<u>0,670</u>	0	8	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
274	C111-2014-6 варіант 3	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	21,4	<u>43,700</u>	0	935	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
275	C111-2011-6 варіант 4	Контактний шар Ceresit СТ 190 - 2 мм	кг	321	<u>13,090</u>	0	4202	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
276	& C111-136-3-К варіант 2	Дюбель фасадний довжина 220 мм	шт	864,56	<u>6,200</u>	0	5360	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
277	C111-870 варіант 6	Лугостійка склосітка 5х5 мм	м2	128,4	<u>25,620</u>	0	3290	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
278	C111-2011-6 варіант 2	Захисний шар Ceresit СТ 190 - 2 мм	кг	321	<u>13,090</u>	0	4202	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
279	C111-2014-4 варіант 2	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 15	кг	26,5574	<u>199,520</u>	0	5299	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
280	C1550-12 варіант 3	Штукатурка декоративна силікон-силікатна "камінцева" Ceresit СТ 174, зерно 1,0 мм, тонована біла	кг	160,5	<u>123,100</u>	0	19758	0	0	0	0
		Тип За - 201 м2 Обрамлення віконних та дверних блоків (тонована біла, русти)			0	0		0	0	0	0
281	КР20-19-1	Ґрунтування водними сумішами стін	100м2	2,01	<u>1176,650</u>	0	2365	2365	0	<u>11,48400</u>	<u>23,080</u>
					1176,65	0			0	0	0
282	C111-2014-6 варіант 3	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	40,2	<u>43,700</u>	0	1757	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
283	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металеві сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	2,01	<u>17857,710</u>	<u>12,260</u>	35894	32426	<u>25</u>	<u>161,56800</u>	<u>324,750</u>
					16132,56	10,83			22	0,0932	0,19
284	C111-874 варіант 1	Сітка штукатурна d=0,6 мм, 20х20 мм	м2	221,1	<u>133,030</u>	0	29413	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
285	КР11-41-1 к=2	Поліпшене штукатурення цементно-піщаним розчином по каменю стін фасадів (товщ.40мм)	100м2	2,01	<u>42734,960</u>	<u>346,850</u>	85897	66858	<u>697</u>	<u>278,23200</u>	<u>559,250</u>
					33262,64	306,41			616	2,6374	5,3
286	КБ15-78-1 к=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150+50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	2,01	<u>72280,330</u>	0	145283	140617	0	<u>576,64680</u>	<u>1159,060</u>
					69958,79	0			0	0	0
287	& C114-4-У-1	Мінеральна вата р=135 кг/м3, товщина 150 мм	м2	215,07	<u>669,480</u>	0	143985	0	0	0	0

	варіант 2				0	0			0	0	0
288	& С114-4-У-1	Мінеральна вата р=135 кг/м3, товщина 50 мм	м2	215,07	<u>618,480</u>	0	133016	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
289	С111-2011-6	Клейовий шар Ceresit СТ 190	кг	2010	<u>13,090</u>	0	26311	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
290	& С1545-44-1-1Х	Дюбель монтажний 10х60мм	шт	22,11	<u>0,670</u>	0	15	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
291	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	40,2	<u>43,700</u>	0	1757	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
292	С111-2011-6	Контактний шар Ceresit СТ 190 - 2 мм	кг	603	<u>13,090</u>	0	7893	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
293	& С111-136-3-К	Дюбель фасадний довжина 220 мм	шт	1624,08	<u>6,200</u>	0	10069	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
294	С111-870	Лугостійка склосітка 5х5 мм	м2	1070,65	<u>25,620</u>	0	27430	0	0	0	0
	варіант 6				0	0			0	0	0
295	С111-2011-6	Захисний шар Ceresit СТ 190 - 2 мм	кг	603	<u>13,090</u>	0	7893	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
296	С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 15	кг	49,8882	<u>199,520</u>	0	9954	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
297	С1550-12	Штукатурка декоративна силікон-силікатна "камінцева" Ceresit СТ 174, зерно 1,0 мм, тонована біла	кг	301,5	<u>123,100</u>	0	37115	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
		Тип ЗБ - 40 м2 Обрамлення віконних та дверних блоків (русти тонована біла)									
298	КР20-19-1	Ґрунтування водними сумішами стін	100м2	0,4	<u>1176,650</u>	0	471	471	0	<u>11,48400</u>	<u>4,590</u>
					1176,65	0			0	0	0
299	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	8	<u>43,700</u>	0	350	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
300	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металеві сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,4	<u>17857,710</u>	<u>12,260</u>	7143	6453	5	<u>161,56800</u>	<u>64,630</u>
					16132,56	10,83			4	0,0932	0,04
301	С111-874	Сітка штукатурна d=0,6 мм, 20х20 мм	м2	44	<u>133,030</u>	0	5853	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
302	КР11-41-1 к=2	Поліпшене штукатурення цементно-піщаним розчином по каменю стін фасадів (товщ.40мм)	100м2	0,4	<u>42734,960</u>	<u>346,850</u>	17094	13305	139	<u>278,23200</u>	<u>111,290</u>
					33262,64	306,41			123	2,6374	1,05
303	КБ15-78-2 к=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150+50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни з прорізними рустами	100 м2	0,4	<u>139702,810</u>	0	55881	54468	0	<u>1122,39540</u>	<u>448,960</u>
					136169,01	0			0	0	0
304	& С126-1300-6	Профілі цокольні	м	4,12	<u>152,280</u>	0	627	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

305	& C114-4-У-1 варіант 2	Мінеральна вата ρ=135 кг/м3, товщина 150 мм	м2	42,8	<u>669,480</u>	0	28654	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
306	& C114-4-У-1 варіант 3	Мінеральна вата ρ=135 кг/м3, товщина 50 мм	м2	42,8	<u>618,480</u>	0	26471	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
307	C111-2011-6 варіант 3	Клейовий шар Ceresit CT 190	кг	400	<u>13,090</u>	0	5236	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
308	& C1545-44-1-1Х варіант 2	Дюбель монтажний 10x60мм	шт	4,4	<u>0,670</u>	0	3	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
309	C111-2014-6 варіант 3	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8	<u>43,700</u>	0	350	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
310	C111-2011-6 варіант 4	Контактний шар Ceresit CT 190 - 2 мм	кг	120	<u>13,090</u>	0	1571	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
311	& C111-136-3-К варіант 2	Дюбель фасадний довжина 220 мм	шт	864,56	<u>6,200</u>	0	5360	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
312	C111-870 варіант 6	Лугостійка склосітка 5x5 мм	м2	48	<u>25,620</u>	0	1230	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
313	C111-2011-6 варіант 2	Захисний шар Ceresit CT 190 - 2 мм	кг	120	<u>13,090</u>	0	1571	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
314	C111-2014-4 варіант 2	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 15	кг	9,928	<u>199,520</u>	0	1981	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
315	C1550-12 варіант 3	Штукатурка декоративна силікон-силікатна "камінцева" Ceresit CT 174, зерно 1,0 мм, тонована біла	кг	60	<u>123,100</u>	0	7386	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
316	& C111-826-12 варіант 3	Рустувальний профіль ПВХ із сіткою 50 x 20 мм	м	180	<u>110,610</u>	0	19910	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
317	& C111-826-12 варіант 4	Кутник ПВХ перфорований з сіткою 100x100 мм	м	2384	<u>25,410</u>	0	60577	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
318	KP20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	14,5	<u>12183,500</u>	0	176661	127550	0	87,00000	<u>1261,50</u>
					8796,57	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 10					4720765	2151777	5182		<u>18475,150</u>
									4579		39,4
		Разом будівельні роботи, грн.					4720765				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2563806				
		всього заробітна плата, грн.					2156356				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1120115				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2221,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					388117				

		Всього будівельні роботи, грн.					5840880					

		Всього по розділу 10					5840880					
Розділ 11. Покрівля												
319	КР8-31-1	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	12,43	<u>831,310</u>	<u>14,010</u>	10333	10159	<u>174</u>	<u>8,56800</u>	<u>106,50</u>	
					817,30	12,85			160	0,1224	1,52	
320	& С111-1711В варіант 1	Гідроізоляційна плівка	м2	1429,45	<u>19,700</u>	<u>0</u>	28160	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
321	КБ10-53-2 κ=1,15	Укладання по фермах прогонів із брусів (прогони)	м3	6,963	<u>2938,920</u>	<u>77,510</u>	20464	19922	<u>540</u>	<u>25,38000</u>	<u>176,720</u>	
					2861,09	23,47			163	0,1620	1,13	
322	С112-26 варіант 2	Сосна сорт 2, 120х140	м3	2,712	<u>8835,130</u>	<u>0</u>	23961	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
323	С112-26 варіант 3	Сосна сорт 2, 120х180	м3	4,251	<u>8835,130</u>	<u>0</u>	37558	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
324	КР20-21-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій	м3	6,963	<u>161,070</u>	<u>0</u>	1122	1122	<u>0</u>	<u>1,57200</u>	<u>10,950</u>	
					161,07	0			0	0	0	
325	& С1113-8-2 варіант 1	Вогнезахист F-1 для деревини Kompozit	л	43,03	<u>144,730</u>	<u>0</u>	6228	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
326	КБ10-53-2 κ=1,15	Укладання дерев'яних конструкцій (кобилка)	м3	1,944	<u>3429,230</u>	<u>89,130</u>	6666	6396	<u>173</u>	<u>29,18700</u>	<u>56,740</u>	
					3290,25	26,99			52	0,1863	0,36	
327	С112-28 варіант 3	Сосна сорт2, 50х100	м3	1,944	<u>8835,130</u>	<u>0</u>	17175	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
328	КР20-21-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій	м3	1,944	<u>161,070</u>	<u>0</u>	313	313	<u>0</u>	<u>1,57200</u>	<u>3,060</u>	
					161,07	0			0	0	0	
329	& С1113-8-2 варіант 1	Вогнезахист F-1 для деревини Kompozit	л	24,84	<u>144,730</u>	<u>0</u>	3595	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
330	КБ10-53-2 κ=1,15	Укладання дерев'яних конструкцій (стійки, лобові дошки, опорні дошки)	м3	15,361	<u>3429,230</u>	<u>89,130</u>	52676	50542	<u>1369</u>	<u>29,18700</u>	<u>448,340</u>	
					3290,25	26,99			415	0,1863	2,86	
331	С112-28 варіант 6	Сосна сорт2, 140х140	м3	11,266	<u>8835,130</u>	<u>0</u>	99537	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
332	С112-28 варіант 7	Сосна сорт2, 50х150	м3	2,34	<u>8835,130</u>	<u>0</u>	20674	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
333	С112-28 варіант 8	Сосна сорт2, 50х190	м3	0,436	<u>8835,130</u>	<u>0</u>	3852	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
334	С112-28 варіант 9	Сосна сорт2, 70х140	м3	1,319	<u>8835,130</u>	<u>0</u>	11654	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
335	КР20-21-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій	м3	15,361	<u>161,070</u>	<u>0</u>	2474	2474	<u>0</u>	<u>1,57200</u>	<u>24,150</u>	
					161,07	0			0	0	0	
336	& С1113-8-2 варіант 1	Вогнезахист F-1 для деревини Kompozit	л	111,87186	<u>144,730</u>	<u>0</u>	16191	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	

337	КР8-24-2	Улаштування крокв	м3	14,314	<u>4744,310</u>	<u>64,430</u>	67910	40305	<u>922</u>	<u>28,20000</u>	<u>403,650</u>
					2815,77	59,11			846	0,5630	8,06
338	С112-28 варіант 4	Сосна сорт 2, 60x140	м3	14,314	<u>8835,130</u>	0	126466	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
339	& С1113-8-2 варіант 1	Вогнезахист F-1 для деревини Kompozit	л	145,18	<u>144,730</u>	0	21012	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
340	& С1545- 291-4	Шпилька М12	м	110	<u>101,170</u>	0	11129	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
341	& С111-124- 27	Гайка М12	шт	1264	<u>3,680</u>	0	4652	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
342	& С113-123- 18	Шайба М12	шт	632	<u>3,880</u>	0	2452	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
343	& С124-28- 41	Дріт ВР-1, діаметр 3 мм	м	288	<u>1,960</u>	0	564	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
344	КР2-6-3	Улаштування гідроізоляції рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	0,95	<u>23495,440</u>	0	22321	4427	0	<u>43,82400</u>	<u>41,630</u>
					4659,81	0			0	0	0
345	С111-852 варіант 1	Руберойд покрівельний	м2	209	<u>98,500</u>	0	20587	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
346	С111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,076	<u>145208,200</u>	0	11036	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
347	КБ9-49-1 к=1,15	Ставлення анкерів	100шт	0,9	<u>5035,250</u>	<u>2219,810</u>	4532	2514	<u>1998</u>	<u>26,27520</u>	<u>23,650</u>
					2793,84	753,35			678	6,8390	6,16
348	& С111- 1846-3 варіант 4	Анкер розпірний М10x200	шт	90	<u>49,880</u>	0	4489	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
349	КР8-24-2	Улаштування мауерлатів	м3	3,269	<u>4744,310</u>	<u>64,430</u>	15509	9205	<u>211</u>	<u>28,20000</u>	<u>92,190</u>
					2815,77	59,11			193	0,5630	1,84
350	С112-28 варіант 5	Сосна сорт 2, 120x120	м3	3,269	<u>8835,130</u>	0	28882	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
351	& С1113-8-2 варіант 1	Вогнезахист F-1 для деревини Kompozit	л	23,21	<u>144,730</u>	0	3359	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
352	КБ12-12-1 к=1,15	Улаштування покрівель двосхилих із профнастила	100м2	12,18	<u>17740,460</u>	<u>551,770</u>	216079	209253	<u>6721</u>	<u>172,05840</u>	<u>2095,670</u>
					17180,03	158,58			1932	1,1213	13,66
353	КР8-31-1	Віднімаються трудовитрати по улаштуванню покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	-0,22898	<u>817,300</u>	0	-187	-187	0	<u>8,56800</u>	<u>-1,960</u>
					817,30	0			0	0	0
354	КР8-37-5	Віднімаються трудовитрати по утепленню покриттів насухо міноплитою	100м2	-1,218	<u>4521,490</u>	0	-5507	-5507	0	<u>47,40000</u>	<u>-57,730</u>
					4521,49	0			0	0	0
355	С112-85 варіант 2	Сосна сорт 2, 50*50 мм	м3	0,543	<u>8835,130</u>	0	4797	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
356	С112-85 варіант 3	Сосна сорт 2, 60*40 мм	м3	5,564	<u>8835,130</u>	0	49159	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
357	С112-85 варіант 4	Сосна сорт 2, 100*30 мм	м3	14,49	<u>8835,130</u>	0	128021	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
358	& С1113-8-2	Вогнезахист F-1 для деревини Kompozit	л	375,5	<u>144,730</u>	0	54346	0	0	0	0

359	варіант 1 & С111-829-12-7	Профлист ПК-35	м2	1400,7	<u>377,330</u>	0	528526	0	0	0	0
	варіант 2 & С111-1859-В4-2-1	Планка карнизна b= 270 мм	м	254,7	<u>215,190</u>	0	54809	0	0	0	0
361	варіант 4 & С111-1859-В4-2-1	Крапельник b= 210 мм	м	254,7	<u>204,990</u>	0	52211	0	0	0	0
362	варіант 5 & С111-1859-В4-2-1	Коньок металевий b=400 мм	м	160,9	<u>215,190</u>	0	34624	0	0	0	0
363	варіант 6 & С111-566-291	Саморізи	шт	7454	<u>1,090</u>	0	8125	0	0	0	0
364	варіант 1 & С111-566-291	Цвяхи оцинковані 3,5x70	шт	1328	<u>1,380</u>	0	1833	0	0	0	0
365	варіант 2 & С111-566-291	Цвяхи оцинковані 2x35	шт	5469	<u>1,090</u>	0	5961	0	0	0	0
366	варіант 3 & С111-1613-2	Силікон (герметик)	флаконт	27	<u>527,220</u>	0	14235	0	0	0	0
367	варіант 1 & С111-1613-2	Фарба спеціальна аерозольна (400 мл)	флаконт	27	<u>233,970</u>	0	6317	0	0	0	0
368	варіант 2 С113-1	Снігозатримувач	м	184	<u>192,780</u>	0	35472	0	0	0	0
369	варіант 5 КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 (ущільнювач) k=0,5	100м	1,57	<u>1020,500</u>	0	1602	1602	0	<u>9,96000</u>	<u>15,640</u>
370	варіант 1 & С111-1747-1	Ущільнювач коньковий для профільованого листа ПК-35	м	172,7	<u>100,360</u>	0	17332	0	0	0	0
371	варіант 2 КР8-39-1	Огородження покрівель металева	100м	1,72	<u>2540,780</u>	<u>75,630</u>	4370	4240	<u>130</u>	<u>23,18400</u>	<u>39,880</u>
					<u>2465,15</u>	<u>69,39</u>			<u>119</u>	<u>0,6610</u>	<u>1,14</u>
372	варіант 6 С113-1	Покрівельна огорожа металева	м	172	<u>593,750</u>	0	102125	0	0	0	0
373	КР8-51-1	Заміна накривок (ковпаків) на вентиляційних шахтах	10шт	0,7	<u>3613,560</u>	0	2529	2529	0	<u>35,26800</u>	<u>24,690</u>
374	варіант 1 & С111-1797-2-4П-1	Сталь листовая з полімерним покриттям товщ.0,45 мм	м2	4,4	<u>414,680</u>	0	1825	0	0	0	0
		Бокова поверхня вентиляційних каналів			0	0			0	0	0

375	КР2-6-5	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0,575	<u>21363,840</u>	0	12284	4846	0	<u>75,61200</u>	<u>43,480</u>
					8428,47	0			0	0	0
376	& С111-1711В варіант 1	Гідроізоляційна плівка	м2	66,125	<u>19,700</u>	0	1303	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
377	С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,046	<u>145208,200</u>	0	6680	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
378	КР3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів	1 м3	1,4	<u>5441,260</u>	0	7618	6736	0	<u>49,05600</u>	<u>68,680</u>
					4811,41	0			0	0	0
379	С112-28 варіант 3	Сосна сорт2, 50х100	м3	1,4	<u>8835,130</u>	0	12369	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
380	& С1113-8-2 варіант 1	Вогнезахист F-1 для деревини Композит	л	17,89	<u>144,730</u>	0	2589	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
381	КБ34-57-1 к=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	0,523	<u>4937,370</u>	<u>123,520</u>	2582	2518	<u>64</u>	<u>47,61000</u>	<u>24,90</u>
					4813,85	45,52			24	0,4038	0,21
382	& С114-4-У-10-1 варіант 1	Мінеральна вата р=135 кг/м3 - 50 мм	м2	52,3	<u>79,920</u>	0	4180	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
383	КР15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	7	<u>447,150</u>	<u>9,770</u>	3130	2390	<u>68</u>	<u>3,25200</u>	<u>22,760</u>
					341,39	0,54			4	0,0048	0,03
384	& С111-1756-26-1 варіант 2	Решітка металева для слухового вікна 0,5х1,0 (СВ)	м2	3,5	<u>1510,750</u>	0	5288	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
385	КБ15-80-6 к=1,15	Облицювання стін металопрофілем по готовому каркасу (Бокова поверхня вентиляційних каналів)	100 м2	0,232	<u>20717,640</u>	0	4806	4788	0	<u>183,07080</u>	<u>42,470</u>
					20637,57	0			0	0	0
386	& С111-1797-10-1	Профлист С-8	м2	24,36	<u>374,420</u>	0	9121	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
387	& С111-115-21 варіант 1	Саморізи	шт	371	<u>1,000</u>	0	371	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
388	КР8-40-8	Улаштування з листової сталі примикань до димових і вентиляційних труб	100м	0,174	<u>2929,430</u>	<u>15,410</u>	510	500	<u>3</u>	<u>28,02000</u>	<u>4,880</u>
					2870,93	14,13			2	0,1346	0,02
389	& С111-1859-В4-2-1 варіант 7	Планка примикання	м	18,27	<u>215,190</u>	0	3932	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
390	КБ15-80-6 к=1,15	Облицювання стін металопрофілем по готовому каркасу (Бокова і фронтонна поверхня слухового вікна)	100 м2	0,049	<u>20717,640</u>	0	1015	1011	0	<u>183,07080</u>	<u>8,970</u>
					20637,57	0			0	0	0
391	& С111-1797-10-1	Профлист С-8	м2	5,145	<u>374,420</u>	0	1926	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
392	& С111-115-21	Саморізи	шт	78	<u>1,000</u>	0	78	0	0	0	0

	варіант 1				0	0			0	0	0
393	КБ15-80-6 к=1,15	Облицювання стін металопрофілем по готовому каркасу (софіт)	100 м2	1,365	<u>20717,640</u>	0	28280	28170	0	<u>183.07080</u>	<u>249,890</u>
					20637,57	0			0	0	0
394	& С111- 1807-22-1 варіант 2	Софіт перфорований металевий	м2	150,15	<u>338,800</u>	0	50871	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
395	& С111-115- 21 варіант 1	Саморізи	шт	2184	<u>1,000</u>	0	2184	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
396	& С1-9-1 варіант 2	G-профіль	мп	206,8	<u>96,510</u>	0	19958	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
397	& С1-9-1 варіант 3	L-профіль	мп	215,3	<u>96,650</u>	0	20809	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
398	КР8-40-1	Ендова Улаштування ендови	100м	1,844	<u>7225,860</u>	<u>22,410</u>	13324	13283	<u>41</u>	<u>63,90000</u>	<u>117,830</u>
					7203,45	20,56			38	0,1958	0,36
399	С113-1 варіант 3	Ендова нижня планка	м	96,8	<u>184,160</u>	0	17827	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
400	С113-1 варіант 4	Ендова верхня планка	м	96,8	<u>184,160</u>	0	17827	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
401	& С111-146- 1-5-5 варіант 1	Покрівельні саморізи метал-дерево 4, 8x130мм	шт	240	<u>2,420</u>	0	581	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
402	& С111-146- 1-5-5 варіант 2	Покрівельні саморізи метал-дерево 4, 8x30мм	шт	494	<u>1,160</u>	0	573	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
403	& С111-146- 1-5-5 варіант 3	Заклепка	шт	240	<u>1,260</u>	0	302	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 11					2278455	423551	12414		4087,630
									4626		37,35
		Разом будівельні роботи, грн.					2278455				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1842490				
		всього заробітна плата, грн.					428177				
		Загальновиробничі витрати, грн.					237322				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					494,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					86411				
		Всього будівельні роботи, грн.					2515777				

		Всього по розділу 11					2515777				

Розділ 12. Влаштування водостічної системи для покрівлі та ВХ-1											
404	КР8-42-1	Улаштування жолобів настінних зі звисами	100м	2,1	<u>20472,380</u>	<u>232,510</u>	42992	39330	<u>488</u>	<u>170,07600</u>	<u>357,160</u>
					18728,77	213,30			448	2,0318	4,27
405	& С121-229-85-1 варіант 1	Ринва (водостічний жолоб) Ф130 мм	м	210	<u>146,810</u>	<u>0</u>	30830	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
406	& С121-229-86-1 варіант 1	З'єднувач жолоба d=130 мм	шт	70	<u>289,700</u>	<u>0</u>	20279	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
407	& С121-229-87 варіант 1	Заглушка жолоба d=130 мм	шт	8	<u>134,900</u>	<u>0</u>	1079	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
408	& С121-229-88-1 варіант 1	Кронштейн жолоба d=130 мм	шт	300	<u>105,040</u>	<u>0</u>	31512	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
409	& С121-229-89-111 варіант 1	Воронка d=130/100 мм	шт	23	<u>366,740</u>	<u>0</u>	8435	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
410	& С121-229-87 варіант 2	Коліно 45 град. d=100 мм	шт	69	<u>275,420</u>	<u>0</u>	19004	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
411	& С121-229-87 варіант 3	Кутик для жолоба зовнішній d=130 мм	шт	8	<u>329,990</u>	<u>0</u>	2640	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
412	& С121-229-87 варіант 4	Кутик для жолоба внутрішній d=130 мм	шт	2	<u>329,990</u>	<u>0</u>	660	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
413	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	1,98	<u>7315,490</u>	<u>0</u>	14485	14485	<u>0</u>	<u>66,43200</u>	<u>131,540</u>
					7315,49	0			0	0	0
414	& С121-229-81 варіант 1	Труба водостічна d=100 мм	м	198	<u>123,710</u>	<u>0</u>	24495	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
415	& С121-229-103 варіант 1	Хомут для кріплення водост. труби крок 1500 мм d=100 мм	шт	132	<u>72,620</u>	<u>0</u>	9586	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
416	& С111-115-115 варіант 1	Гвинт-шуруп кріплення з дюбелем 270 мм	шт	132	<u>46,960</u>	<u>0</u>	6199	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
417	& С121-229-103 варіант 2	З'єднувач водостоку d=100 мм	шт	66	<u>164,210</u>	<u>0</u>	10838	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 12							223034	53815	<u>488</u>		<u>488,70</u>
Разом будівельні роботи, грн.							223034		448		4,27

		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				168731					
		всього заробітна плата, грн.				54263					
		Загальновиробничі витрати, грн.				29089					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				59,15					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				10334					
		Всього будівельні роботи, грн.				252123					

		Всього по розділу 12				252123					
		Розділ 13. Влаштування виходу фанової труби									
418	КР15-126-1	Установлення дефлекторів діаметром патрубку 110 мм	шт	2	<u>640,600</u>	<u>0</u>	1281	1276	<u>0</u>	<u>6,22800</u>	<u>12,460</u>
					638,12	0			0	0	0
419	& С113-1451-3	Труба фанова d=110 мм (копір покрівлі)	м	2,9	<u>243,140</u>	<u>0</u>	705	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
420	& С111-1477-2	Шуруп N1010 5x60	шт	32	<u>1,620</u>	<u>0</u>	52	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
421	С113-1540 варіант 1	Ущільнювач для металевої покрівлі (труба d=110 мм)	шт	2	<u>1020,340</u>	<u>0</u>	2041	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
422	& С111-1747-10	Ущільнювач EPDM	м	1	<u>15,780</u>	<u>0</u>	16	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
423	& С112-25-25	Брус 40x40 мм	м	10,4	<u>93,290</u>	<u>0</u>	970	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
424	КР20-37-1	Забивання щілин герметиком, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,024	<u>2041,000</u>	<u>0</u>	49	49	<u>0</u>	<u>19,92000</u>	<u>0,480</u>
					2041,00	0			0	0	0
425	& С111-196-6 варіант 1	Герметик покрівельний	шт	2	<u>303,560</u>	<u>0</u>	607	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
426	КБ12-16-1 κ=1,15	Улаштування ковпаків над шахтами у два канали	1 колпак	2	<u>431,500</u>	<u>11,230</u>	863	841	<u>22</u>	<u>4,20900</u>	<u>8,420</u>
					420,27	4,14			8	0,0367	0,07
427	С113-2297 варіант 1	Ковпак d=200 мм (з кріпленнями)	шт	2	<u>459,110</u>	<u>0</u>	918	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
428	& С130-1098-10-1	Закріплюючий хомут d=110 мм	шт	2	<u>116,890</u>	<u>0</u>	234	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 13					7736	2166	<u>22</u>		<u>21,360</u>
									8		0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					7736				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5548				
		всього заробітна плата, грн.					2174				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1196				

		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.									2,39
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.									416
		Всього будівельні роботи, грн.									8932

		Всього по розділу 13									8932
Розділ 14. Утеплення горіщного перекриття											
429	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	9,553	<u>2736,050</u>	<u>18,210</u>	26137	15749	<u>174</u>	<u>15,50400</u>	<u>148,110</u>
					1648,54	16,70			160	0,1591	1,52
430	& С121-823-1	Пароізоляційна плівка	м2	1098,595	<u>26,850</u>	<u>0</u>	29497	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
431	КР4-20-2	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	100 м3	2,07675	<u>60837,880</u>	<u>0</u>	126345	126345	<u>0</u>	<u>593,77200</u>	<u>1233,120</u>
					60837,88	0			0	0	0
432	& С114-4-У-10-1	Мінеральна вата (30 кг/м3) - 250 мм	м2	913,77	<u>445,080</u>	<u>0</u>	406701	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
433	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	9,553	<u>2736,050</u>	<u>18,210</u>	26137	15749	<u>174</u>	<u>15,50400</u>	<u>148,110</u>
					1648,54	16,70			160	0,1591	1,52
434	& С121-823-1	Супердифузійна паропроникна мембрана	м2	1098,595	<u>37,750</u>	<u>0</u>	41472	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
435	& С1550-36-1	Стрічка для склеювання пароізоляційних плівок	пм	1270	<u>21,430</u>	<u>0</u>	27216	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
436	КБ10-15-1	Укладання ходових дошок	100м	1,351	<u>764,780</u>	<u>0</u>	1033	1008	<u>0</u>	<u>7,60380</u>	<u>10,270</u>
	κ=1,15				745,78	0			0	0	0
437	С112-78	Дошка 250х40(н)	м3	6,89655	<u>9011,830</u>	<u>0</u>	62151	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
438	С112-85	Брус 100х100(н)	м3	8,5	<u>8835,130</u>	<u>0</u>	75099	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 5				0	0			0	0	0
439	КР20-21-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій	м3	12,5	<u>161,070</u>	<u>0</u>	2013	2013	<u>0</u>	<u>1,57200</u>	<u>19,650</u>
					161,07	0			0	0	0
440	& С1113-8-2	Вогнезахист F-1 для деревини Kompozit	л	129,93	<u>144,730</u>	<u>0</u>	18805	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
441	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,941	<u>2736,050</u>	<u>18,210</u>	2575	1551	<u>17</u>	<u>15,50400</u>	<u>14,590</u>
					1648,54	16,70			16	0,1591	0,15
442	С111-852	Руберойд покрівельний	м2	103,51	<u>98,500</u>	<u>0</u>	10196	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 14							855377	162415	<u>365</u>		<u>1573,850</u>
Разом будівельні роботи, грн.							855377		336		3,19
в тому числі:											

		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					692597				
		всього заробітна плата, грн.					162751				
		Загальновиробничі витрати, грн.					90528				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					189,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33060				
		Всього будівельні роботи, грн.					945905				

		Всього по розділу 14					945905				
		Розділ 15. Люк-лаз									
443	КР20-3-2	Улаштування горіщних люків у збірному залізобетонному перекритті при готових отворах	1 люк	1	<u>3566,260</u>	0	3566	3002	0	<u>26,62800</u>	<u>26,630</u>
					3001,77	0			0	0	0
444	& С111-1756-1	Люк-лаз на петлях розмірами 700x700	шт	1	<u>8678,740</u>	0	8679	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
445	С112-28	Дошка 150x30(t)	м3	0,96	<u>8835,130</u>	0	8482	0	0	0	0
	варіант 10				0	0			0	0	0
446	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,018	<u>31289,260</u>	0	563	518	0	<u>264,40800</u>	<u>4,760</u>
	к=1,15				28783,45	0			0	0	0
447	& С111-741-1-А-1	Листи гіпсокартонні (влагостійкий), товщина 12,5 мм	м2	1,89	<u>167,760</u>	0	317	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
448	& С111-1-17-37С	Саморіз по дереву для гіпсокартону 3,5x35 мм	шт	30,6	<u>0,540</u>	0	17	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
449	& С111-829-2	Профіль UD 27	м	4,8	<u>49,640</u>	0	238	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
450	& С1756-9	Профіль CD 60	м	1,6	<u>30,300</u>	0	48	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
451	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,018	<u>11470,640</u>	<u>8,060</u>	206	203	0	<u>106,01160</u>	<u>1,910</u>
	к=1,15				11272,21	7,12			0	0,0613	0
452	& С111-1624-13	Фарба ґрунтувальна СТ-16 QUARTZCONTACT	л	0,25974	<u>116,740</u>	0	30	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
453	& С111-1896-3	Шпаклівка Cerezit IN-95	кг	6,12	<u>61,420</u>	0	376	0	0	0	0
	варіант 5				0	0			0	0	0
454	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,018	<u>5723,600</u>	<u>1,750</u>	103	101	0	<u>52,59600</u>	<u>0,950</u>
					5592,53	1,55			0	0,0133	0
455	& С111-415-1-1	Фарба Ceresit IN-53	т	0,00054	<u>289807,480</u>	0	156	0	0	0	0

	варіант 1				0	0			0	0	0
456	КБ15-76-1 κ=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель Армстронг	100м2	0,15	<u>44234,620</u>	<u>6,040</u>	6635	3080	<u>1</u>	<u>193,13100</u>	<u>28,970</u>
					20535,62	5,34			1	0,0460	0,01
457	КБ15-76-2 κ=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі Армстронг	100м2	0,15	<u>36246,590</u>	<u>10,070</u>	5437	369	<u>2</u>	<u>23,15640</u>	<u>3,470</u>
					2462,22	8,90			1	0,0766	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 15					34853	7273	<u>3</u>		<u>66,690</u>
									2		0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					34853				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27577				
		всього заробітна плата, грн.					7275				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3921				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1398				
		Всього будівельні роботи, грн.					38774				

		Всього по розділу 15					38774				
		Розділ 16. Вимощення									
		ДЕМОНТАЖ									
458	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну т=60мм	100м3	0,20118	<u>33334,940</u>	<u>0</u>	6706	6706	<u>0</u>	<u>366,60000</u>	<u>73,750</u>
					33334,94	0			0	0	0
459	КР18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів (бетон з бортових каменів)	100м3	0,0023	<u>44198,670</u>	<u>30259,100</u>	102	32	<u>70</u>	<u>153,30000</u>	<u>0,350</u>
					13939,57	8869,27			20	74,9736	0,17
460	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,23	<u>12914,190</u>	<u>1782,180</u>	2970	2560	<u>410</u>	<u>122,42400</u>	<u>28,160</u>
					11132,01	559,51			129	4,6800	1,08
461	КР18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,335	<u>10176,480</u>	<u>7348,190</u>	3409	947	<u>2462</u>	<u>31,10400</u>	<u>10,420</u>
					2828,29	1443,48			484	10,3249	3,46
		МОНТАЖ									
462	КР18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	2,35	<u>16786,140</u>	<u>926,400</u>	39447	35157	<u>2177</u>	<u>151,23600</u>	<u>355,40</u>
					14960,27	271,58			638	1,8744	4,4
463	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	3,6	<u>3678,340</u>	<u>0</u>	13242	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
464	& С1416-8684-2-2Э варіант 1	Бортовий камінь 1000х200х80	шт	235	<u>162,220</u>	<u>0</u>	38122	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
465	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	100м3	0,542	<u>44648,670</u>	<u>39933,240</u>	24200	2396	<u>21644</u>	<u>46,80000</u>	<u>25,370</u>
					4420,73	10003,37			5422	71,5135	38,76
466	С1421-9477 варіант 2	Щебінь фракції 20-40 мм	м3	68,292	<u>1309,320</u>	<u>0</u>	89416	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

467	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	43,4	<u>1211,360</u> 769,24	0	52573	33385	0	<u>7,70400</u> 0	<u>334,350</u> 0
468	C1424-11600 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C12/15	м3	44,268	<u>3780,340</u> 0	0	167348	0	0	0	0
469	KP18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	3,61	<u>259,510</u> 259,51	0	937	937	0	<u>2,47200</u> 0	<u>8,920</u> 0
470	C111-870 варіант 4	Сітка Вр 1 (200x200x3)	м2	397,4	<u>122,430</u> 0	0	48654	0	0	0	0
471	KP18-42-3	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками	100м2	3,61	<u>5578,890</u> 1291,00	0	20140	4661	0	<u>12,60000</u> 0	<u>45,490</u> 0
472	C1421-9837 варіант 2	Асфальто бетонна суміш Р-4 (АСГ.Пщ.Щ.Р. НП.І.БНД60/90)	т	34,656	<u>5038,280</u> 0	0	174607	0	0	0	0
473	KB11-28-3 к=1,15	Улаштування покриттів із плиток керамічних на цементному розчині (монтаж тактильних знаків 300x300 товщ. 60мм)	100м2	0,1989	<u>27800,400</u> 22957,20	<u>260,040</u> 199,84	5529	4566	<u>52</u> 40	<u>221,33820</u> 1,7235	<u>44,020</u> 0,34
474	& C1633-91ВД-5 варіант 1	Тактильна плитка рифи типу зрізаних конусів	шт	170	<u>353,370</u> 0	0	60073	0	0	0	0
475	& C1633-91ВД-5 варіант 2	Тактильна плитка рифи повздовжні	шт	51	<u>353,370</u> 0	0	18022	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 16							765497	91347	<u>26815</u> 6733		<u>926,230</u> 48,21
Разом будівельні роботи, грн.							765497				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							647335				
всього заробітна плата, грн.							98080				
Загальновиробничі витрати, грн.							55359				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							116,94				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							20428				
Всього будівельні роботи, грн.							820856				

Всього по розділу 16							820856				
Розділ 17. Інші роботи											
476	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	270,872	<u>177,860</u> 177,86	0	48177	48177	0	<u>1,95600</u> 0	<u>529,830</u> 0
477	C311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	270,872	<u>304,870</u> 0	<u>304,870</u> 51,25	82581	0	<u>82581</u> 13882	<u>0</u> 0,4110	<u>0</u> 111,33
Разом прямі витрати по розділу 17							130758	48177	<u>82581</u>		<u>529,830</u>

	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	130758 62059 35846 76,94 13441 166604		13882	111,33
	----- Всього по розділу 17	166604			
	Разом прямі витрати по кошторису	11391423	3689905	197472	33240,790
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	11391423 7504046 3742277 1993946 4034,58 704803 13385369		52372	431,91
	----- Всього по кошторису	13385369			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	37707,28			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	4447080			

Склав _____ Хандусенко Ю. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Петренко А. Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	130758 62059 35846 76,94 13441 166604		13882	111,33
	Всього по розділу 17	166604			
	Разом прями витрати по кошторису	11391423	3689905	<u>197472</u>	<u>33240,790</u>
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	11391423 7504046 3742277 1993946 4034,58 704803 13385369		52372	431,91
	Всього по кошторису	13385369			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	37707,28			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	4447080			

Склав

Хандусенко Ю. М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Петренко А. Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт утеплення фасадів та заміни покрівлі в будівлі опорного закладу освіти Кожанського ліцею-гімназії з початковою школою та дошкільним відділенням Кожанської селищної ради по вулиці Шевченка, 173 в смт. Кожанка, Фастівського району, Київської області. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03
придбання обладнання
ОЗО Кожанський ліцей-гімназія з початковою школою та дошкільним відділенням

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
 Кошторисна вартість 127,363 тис. грн.
 Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	170328-1057 варіант 1	Годинники вуличні; (маса=0,0107)	шт	1	80000,00	80000
2	241996-11012 варіант 1	Об'ємні літери (вивіска); (маса=0)	шт	1	42550,00	42550
		Разом				122550
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4813
		Всього по кошторису				127363

Склав _____ Хандусенко Ю. М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Петренко А. Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт утеплення фасадів та заміни покрівлі в будівлі опорного закладу освіти Кожанського ліцею-гімназії з початковою школою та дошкільним відділенням Кожанської селищної ради по вулиці Шевченка, 173 в смт. Кожанка, Фастівського району, Київської області. Коригування 10/7-31/07/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на блисковокзахист

ОЗО Кожанський ліцей-гімназія з початковою школою та дошкільним відділенням

Основа:

креслення (специфікації) № 10/7-31/07-2023-Б3.С арк.1

Кошторисна вартість

158,699 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,42688 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

46,539 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,288	<u>32833,000</u>	<u>0</u>	9456	9456	<u>0</u>	<u>361,08000</u>	<u>103,990</u>
					32833,00	0			0	0	0
2	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,288	<u>18920,710</u>	<u>0</u>	5449	5449	<u>0</u>	<u>208,08000</u>	<u>59,930</u>
					18920,71	0			0	0	0
3	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,1	<u>11748,250</u>	<u>9222,440</u>	1175	253	<u>922</u>	<u>25,29600</u>	<u>2,530</u>
					2525,81	3125,73			313	28,3866	2,84
4	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,3	<u>5900,370</u>	<u>4390,020</u>	7670	1924	<u>5707</u>	<u>13,44000</u>	<u>17,470</u>
					1480,01	804,80			1046	6,7368	8,76
5	C1110-186 варіант 7	Комплект стержневого уземлювача д16 для смуги 25x4, 3 м ОС, G-16/31 ОС, FS ,Україна	шт	13	<u>1168,960</u>	<u>0</u>	15196	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

6	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	2,5	<u>2964,230</u>	0	7411	7400	0	<u>26,88000</u>	<u>67,20</u>
					2960,03	0			0	0	0
7	& С111-1119-4	Полоса TS025x4 (1м.п.=0,8кг) W-25x4/ST, FS ,Україна	мп	250	<u>118,300</u>	0	29575	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
8	& С1110-15-5-15	Тримач полоси металевий FLIP OC з дюбелем, Н-037 OC, FS ,Україна	шт	13	<u>52,440</u>	0	682	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
9	& С1110-15-5-15	Злучник контрольний, С-031, FS ,Україна	шт	13	<u>131,630</u>	0	1711	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
10	& С1110-15-5-15	Насадка SDS-MAX для вібромолота, G-160, FS ,Україна	шт	1	<u>495,770</u>	0	496	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
11	& С1110-15-5-15	Стрічка антикорозійна (10 м), G-115, FS ,Україна	шт	2	<u>407,030</u>	0	814	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
12	КМ11-1-1	Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг	шт	13	<u>104,750</u>	<u>19,760</u>	1362	767	<u>257</u>	<u>0,57600</u>	<u>7,490</u>
					59,02	12,43			162	0,0989	1,29
13	& С1110-15-10-1	Корпус для контрольного фасадного з'єднання, 140x60 мм, К-681 PL, FS ,Україна	шт	13	<u>281,570</u>	0	3660	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
14	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм]]	100 м	3,5	<u>3606,420</u>	0	12622	12580	0	<u>32,64000</u>	<u>114,240</u>
					3594,32	0			0	0	0
15	& С111-793-9-1	Дріт алюмінієвий d8мм (1кг=7,4м.п.) W-08/AL FS ,Україна	мп	350	<u>46,510</u>	0	16279	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
16	& С1545-111-1	Метизи	кг	0,5	<u>66,830</u>	0	33	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
17	& С111-1788-В3	Тримач кониковий прямий з Niro, Н-042 OC, FS ,Україна	шт	154	<u>75,170</u>	0	11576	0	0	0	0
	варіант 8				0	0			0	0	0
18	& С1110-15-5-15	Злучник для дроту універсальний, С-044 ST, FS ,Україна	шт	15	<u>124,290</u>	0	1864	0	0	0	0
	варіант 5				0	0			0	0	0
19	& С1110-15-5-15	Злучник для дроту універсальний ST, С-011 ST, FS ,Україна	шт	25	<u>50,240</u>	0	1256	0	0	0	0
	варіант 6				0	0			0	0	0
20	& С1110-15-5-15	Тримач дроту Niro, Н-020 NI, FS ,Україна	шт	220	<u>34,020</u>	0	7484	0	0	0	0
	варіант 7				0	0			0	0	0
21	& С1110-15-5-15	Злучник для стержня та смуги, С-044 ST, FS ,Україна	шт	13	<u>124,290</u>	0	1616	0	0	0	0
	варіант 8				0	0			0	0	0
22	& С1546-7-1	Струмопровідна паста, G-101, FS ,Україна	шт	1	<u>355,310</u>	0	355	0	0	0	0

варіант 1		0	0	0	0
	Разом прями витрати по кошторису	137742	37829	<u>6886</u>	<u>372,850</u>
	Разом будівельні роботи, грн.	137742		1521	12,89
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	93027			
	всього заробітна плата, грн.	39350			
	Загальновиробничі витрати, грн.	20957			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	41,14			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	7189			
	Всього будівельні роботи, грн.	158699			

	Всього по кошторису	158699			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	426,88			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	46539			

Склав

Хандусенко Ю. М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Петренко А. Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт утеплення фасадів та заміни покрівлі в будівлі опорного закладу освіти Кожанського ліцею-гімназії з початковою школою та дошкільним відділенням Кожанської селищної ради по вулиці Шевченка, 173 в смт. Кожанка, Фастівського району, Київської області. Коригування
10/7-31/07/2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на освітлення**

ОЗО Кожанський ліцей-гімназія з початковою школою та дошкільним відділенням

Основа:

креслення (специфікації) № 10/7-31/07/2023 - ЕО

Кошторисна вартість

73,239 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,19676 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

21,888 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. 1-й поверх											
СВТЛОТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ											
1	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,09	<u>30157,590</u>	<u>324,080</u>	2714	1865	<u>29</u>	<u>188,20800</u>	<u>16,940</u>
					20725,46	286,29			26	2,4642	0,22
2	& C100-1507-3013-ИНБ-13-В1-В1 варіант 7	Світильник білий круг пластик LED 12Вт IP54	шт	6	<u>357,370</u>	<u>0</u>	2144	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
3	& C100-1507-3013-ИНБ-13-В1-В1 варіант 8	Світильник LED 7Вт IP54	шт	3	<u>2521,400</u>	<u>0</u>	7564	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
КАБЕЛЬНІ ВИРОБИ											
4	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,05	<u>10977,260</u>	<u>78,830</u>	549	454	<u>4</u>	<u>81,54000</u>	<u>4,080</u>
					9089,26	69,64			3	0,5994	0,03

5	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	1,5	<u>1298,900</u> 1169,64	<u>14,010</u> 12,38	1948	1754	<u>21</u> 19	<u>11,56800</u> 0,1066	<u>17,350</u> 0,16
6	& С151-4-1 варіант 2	Кабель силовий на 660 В, круглий, із заповненням між мідними жилами, в ПВХ ізоляції і ПВХ оболонці, що не поширює горіння при прокладці в пучках, з низьким димо-та газовиділенням, ВВГнг-LS-0.66, 3x1, 5	м	158,1	<u>41,760</u> 0	0	6602	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
7	КР17-12-3	ЕЛЕКТРОВСТАНВЛЮВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>4544,650</u> 4494,45	<u>0</u> 0	45	45	<u>0</u> 0	<u>45.01200</u> 0	<u>0,450</u> 0
8	С1547-6 варіант 4	Вимикач 2 клав. вмонтований 10А ІР30	шт	1	<u>142,000</u> 0	<u>0</u> 0	142	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
9	КБ21-31-3 к=1,15	Установлення відгалужувальних коробок	100шт	0,02	<u>5165,360</u> 4695,53	<u>0</u> 0	103	94	<u>0</u> 0	<u>44.16000</u> 0	<u>0,880</u> 0
10	С1512-6 варіант 2	Коробка відгалужувальна кругла, поліпропілен	шт	2	<u>142,820</u> 0	<u>0</u> 0	286	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
11	& С1545-69-3 варіант 1	Клемник Поліамід 6.6, 12р, 110 град С, 450V, 17,4А, 10 мм2	шт	1	<u>87,110</u> 0	<u>0</u> 0	87	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
12	КМ8-409-1	КАБЕЛЕНЕСУЧІ КОНСТРУКЦІЇ ТрубаПВХ по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	1,5	<u>5354,470</u> 5135,98	<u>182,220</u> 10,12	8032	7704	<u>273</u> 15	<u>50.79600</u> 0,0895	<u>76,190</u> 0,13
13	& С1545-479-16-1 варіант 1	Труба ПВХ гнучка легка з протяжкою 20мм	м	153	<u>11,210</u> 0	<u>0</u> 0	1715	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
14	С1110-15 варіант 2	Тримач з клямкою і дюбелем D20мм, поліпропілен	100шт	2,5	<u>398,830</u> 0	<u>0</u> 0	997	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
15	& С1545-111-1 варіант 2	Метизи	кг	0,4	<u>241,930</u> 0	<u>0</u> 0	97	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 1							33025	11916	<u>327</u> 63		<u>115,890</u> 0,54
Разом будівельні роботи, грн.							33025				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							20782				
всього заробітна плата, грн.							11979				
Загальновиробничі витрати, грн.							6120				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							11,29				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1974				
Всього будівельні роботи, грн.							39145				

		Всього по розділу 1			39145						
Розділ 2. Покрівля											
16	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,04	<u>30157,590</u>	<u>324,080</u>	1206	829	<u>13</u>	<u>188,20800</u>	<u>7,530</u>
					20725,46	286,29			11	2,4642	0,1
17	& С100-1507-3013-ИНБ-13-В1-В1 варіант 9	Світильник LED 40Вт IP65	шт	4	<u>2856,980</u>	<u>0</u>	11428	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
КАБЕЛЬНІ ВИРОБИ											
18	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,05	<u>10977,260</u>	<u>78,830</u>	549	454	<u>4</u>	<u>81,54000</u>	<u>4,080</u>
					9089,26	69,64			3	0,5994	0,03
19	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,7	<u>1298,900</u>	<u>14,010</u>	909	819	<u>10</u>	<u>11,56800</u>	<u>8,10</u>
					1169,64	12,38			9	0,1066	0,07
20	& С151-4-1 варіант 2	Кабель силовий на 660 В, круглий, із заповненням між мідними жилами, в ПВХ ізоляції і ПВХ оболонці, що не поширює горіння при прокладці в пучках, з низьким димо-та газовиділенням, ВВГнг-LS-0.66, 3х1, 5	м	76,5	<u>41,760</u>	<u>0</u>	3195	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
ЕЛЕКТРОВСТАНВЛЮВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ											
21	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>3192,190</u>	<u>0</u>	32	32	<u>0</u>	<u>31,89600</u>	<u>0,320</u>
					3184,82	0			0	0	0
22	С1547-6 варіант 5	Вимикач 1 клав. накладний 10А IP54	шт	1	<u>142,000</u>	<u>0</u>	142	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
23	КБ21-31-3 к=1,15	Установлення відгалужувальних коробок	100шт	0,03	<u>5165,360</u>	<u>0</u>	155	141	<u>0</u>	<u>44,16000</u>	<u>1,320</u>
					4695,53	0			0	0	0
24	С1512-6 варіант 2	Коробка відгалужувальна кругла, поліпропілен	шт	3	<u>142,820</u>	<u>0</u>	428	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
25	& С1545-69-3 варіант 1	Клемник Поліамід 6.6, 12р, 110 град С, 450V, 17,4А, 10 мм2	шт	2	<u>87,110</u>	<u>0</u>	174	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
КАБЕЛЕНЕСУЧІ КОНСТРУКЦІЇ											
26	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,7	<u>14281,380</u>	<u>1662,220</u>	9997	4425	<u>1164</u>	<u>57,40800</u>	<u>40,190</u>
					6321,77	210,32			147	1,7206	1,2
27	& 241649-1050-М20 варіант 1	Металорокува з протяжкою 20мм	м	72,1	<u>23,430</u>	<u>0</u>	1689	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
28	С1110-15 варіант 4	Скоба металева 2 лапк. D19-20 мм	100шт	1,2	<u>636,490</u>	<u>0</u>	764	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
29	& С1545-111-1	Метизи	кг	0,1	<u>241,930</u>	<u>0</u>	24	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

варіант 2		0	0	0	0
	Разом прями витрати по розділу 2	30692	6700	1191	61,540
				170	1,4
	Разом будівельні роботи, грн.	30692			
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	22801			
	всього заробітна плата, грн.	6870			
	Загальновиробничі витрати, грн.	3402			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	6,1			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1065			
	Всього будівельні роботи, грн.	34094			

	Всього по розділу 2	34094			
	Разом прями витрати по кошторису	63717	18616	1518	177,430
				233	1,94
	Разом будівельні роботи, грн.	63717			
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	43583			
	всього заробітна плата, грн.	18849			
	Загальновиробничі витрати, грн.	9522			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	17,39			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	3039			
	Всього будівельні роботи, грн.	73239			

	Всього по кошторису	73239			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	196,76			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	21888			

Склав

Хандусенко Ю. М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Петренко А. Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

