Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
2025 (вихід)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загальнобудівельні роботи

Житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	54965,620	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	84,19976	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	9801,963	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 грудня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Фундаменти									
		Приямки									
1	*КБ6-33-3*	*Улаштування приямків*	*100 м3*	*0,0679*	*340196,02*	*91453,76*	*23099*	*12740*	*6210*	*1606,0000*	*109,05*
					187628,98	*38126,83*			*2589*	*252,0719*	*17,12*
2	С1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	6,79	2354,17	-	15985	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,112	28730,00	-	3218	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КБ9-75-2	Виготовлення грат приямку	1т	0,1813	29186,70	7491,68	5292	3728	1358	176,0000	31,91
					20562,08	553,55			100	4,1760	0,76
5	С111-1823	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18пс, ширина поличок 35-56 мм	т	0,1295	62000,00	-	8029	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0518	29883,33	-	1548	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КБ27-22-1*	*Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см*	*100м2*	*0,3675*	*33841,78* *1820,69*	- -	*12437*	*669*	- -	*15,9500* -	*5,86* -
8	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0343	1865,04 632,30	94,62 8,56	64	22	3 -	4,7800 0,0720	0,16 -
9	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 Монолітна ділянка стін МДС-1	100м2	0,0343	6687,87 944,82	137,96 19,17	229	32	5 1	7,2400 0,1608	0,25 0,01
10	*КБ6-13-3*	*Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм*	*100м3*	*0,0456*	*447725,50* *118517,48*	*32536,62* *13074,44*	*20416*	*5404*	*1484* *596*	*1077,0400* *97,8795*	*49,11* *4,46*
11	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм Фундамент під перегородки	т	0,1416	29883,33 -	- -	4231	-	- -	- -	- -
12	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,395	346683,72 50214,55	14406,24 5222,51	136940	19835	5690 2063	456,3300 39,1711	180,25 15,47
13	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,5312	28730,00 -	- -	15261	-	- -	- -	- -
14	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,2836	29800,00 -	- -	8451	-	- -	- -	- -
15	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*6,631*	*3963,55* *3961,71*	- -	*26282*	*26270*	- -	*33,5000* -	*222,14* -
16	С1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	3315,5	55,62 -	- -	184408	-	- -	- -	- -
17	С1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	947,3046 6	323,49 -	- -	306444	-	- -	- -	- -
18	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	132,62	65,54 -	- -	8692	-	- -	- -	- -
19	*КБ26-30-1*	*Улаштування захисного шару з геотекстилю*	*10 м2*	*38,72*	*923,58* *156,53*	- -	*35761*	*6061*	- -	*1,4400* -	*55,76* -
20	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	35,98	2671,29 916,99	1142,92 432,67	96113	32993	41122 15567	7,9400 3,6176	285,68 130,16
21	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	143,92	65,54 -	- -	9433	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro	кг	4317,6	25,25 -	- -	109019	-	- -	- -	- -
23	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	413,77	52,84 -	- -	21864	-	- -	- -	- -
24	С114-167-У варіант 5	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 50 мм	м2	366,996	298,90 -	- -	109695	-	- -	- -	- -
25	С1545-43 варіант 2	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	28,8	823,63 -	- -	23721	-	- -	- -	- -
26	С1550-60 варіант 7	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/03	м.п.	173,7	54,08 -	- -	9394	-	- -	- -	- -
27	*КБ15-25-2*	*Облицювання поверхонь цоколю керамічною плиткою на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*1,94*	*153748,53* *29527,33*	*52,60* *46,52*	*298272*	*57283*	*102* *90*	*255,6700* *0,3774*	*496,00* *0,73*
		Разом прямі витрати по відділу 1					1494298	165037	55974 21006		1436,17 168,71
		Разом будівельні роботи, грн.					1494298				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1273287				
		всього заробітна плата, грн.					186043				
		Загальновиробничі витрати, грн.					149445				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1643743**				
		Всього по відділу 1					**1643743**				
		Відділ 2. Стіни та перегородки									
		Розділ 1. Стіни та перегородки Секція 1									
28	*КБ8-5-1*	*Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*536,5703*	*3459,59* *913,32*	*173,44* *82,05*	*1856313*	*490060*	*93063* *44026*	*8,2000* *0,6120*	*4399,88* *328,38*
29	*КБ8-5-7*	*Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*290,0768*	*3722,29* *952,95*	*173,44* *82,05*	*1079750*	*276429*	*50311* *23801*	*8,6600* *0,6120*	*2512,07* *177,53*
30	*КБ8-6-3*	*Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*2,9806*	*55364,14* *24569,34*	*1645,74* *778,55*	*165018*	*73231*	*4905* *2321*	*212,7400* *5,8072*	*634,09* *17,31*
31	*КБ8-25-1*	*Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*4,457*	*58206,87* *15397,11*	*709,17* *335,49*	*259428*	*68625*	*3161* *1495*	*126,8400* *2,5024*	*565,33* *11,15*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					3360509	908345	151440		8111,37
									71643		534,37
		Разом будівельні роботи, грн.					3360509				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2300724				
		всього заробітна плата, грн.					979988				
		Загальновиробничі витрати, грн.					336052				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3696561**				
		Всього по розділу 1					**3696561**				
		Розділ 2. Стіни та перегородки Секція 2									
32	*КБ8-5-1*	*Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*538,6055*	*3459,59*	*173,44*	*1863354*	*491919*	*93416*	*8,2000*	*4416,57*
					913,32	*82,05*			*44193*	*0,6120*	*329,63*
33	*КБ8-5-7*	*Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*288,4542*	*3722,29*	*173,44*	*1073710*	*274882*	*50029*	*8,6600*	*2498,01*
					952,95	*82,05*			*23668*	*0,6120*	*176,53*
34	*КБ8-6-3*	*Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*3,2547*	*58053,64*	*1645,74*	*188947*	*79966*	*5356*	*212,7400*	*692,40*
					24569,34	*778,55*			*2534*	*5,8072*	*18,90*
35	*КБ8-25-1*	*Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*4,379*	*58206,87*	*709,17*	*254888*	*67424*	*3105*	*126,8400*	*555,43*
					15397,11	*335,49*			*1469*	*2,5024*	*10,96*
36	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	9,2185	7366,67	177,29	67910	66275	1635	63,7300	587,50
					7189,38	83,87			773	0,6256	5,77
37	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	9,2185	30080,00	-	277292	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					3726101	980466	153541		8749,91
									72637		541,79
		Разом будівельні роботи, грн.					3726101				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2592094				
		всього заробітна плата, грн.					1053103				
		Загальновиробничі витрати, грн.					372611				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4098712**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 2					**4098712**				
		Розділ 3. Перемички									
38	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	2,68	9120,49 2332,70	6196,12 2563,09	24443	6252	16606 6869	21,4600 20,4483	57,51 54,80
39	К582821-560 варіант 2	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	72	310,73 -	- -	22373	-	- -	- -	- -
40	К582821-564 варіант 2	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	24	395,97 -	- -	9503	-	- -	- -	- -
41	К582821-566 варіант 2	Перемички з/б марки 2ПБ22-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	140	492,78 -	- -	68989	-	- -	- -	- -
42	К582821-574 варіант 2	Перемички з/б марки 2ПБ30-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	32	660,36 -	- -	21132	-	- -	- -	- -
43	*КБ9-25-1*	*Улаштування перемичок*	*1m*	*1,8223296*	*4811,30* *2452,27*	*2204,17* *817,85*	*8768*	*4469*	*4017* *1490*	*22,5600* *5,6596*	*41,11* *10,31*
44	С1110-174	Сталь кутова 63х63 мм	т	1,5730624	31000,00 -	- -	48765	-	- -	- -	- -
45	С1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,0396032	31000,00 -	- -	1228	-	- -	- -	- -
46	С111-1804	Сталь листова	т	0,209664	53003,42 -	- -	11113	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					216314	10721	20623 8359		98,62 65,11
		Разом будівельні роботи, грн.					216314				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					184970				
		всього заробітна плата, грн.					19080				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21630				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**237944**				
		Всього по розділу 3					**237944**				
		Розділ 4. Перекриття Секція 1. Секція 2 МОНОЛІТНИЙ ПОЯС НА ВІДМ. +2,700; +5,700; +8,700									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	1,284	487499,03 116010,65	40523,06 13884,38	625949	148958	52032 17828	1016,3000 104,2680	1304,93 133,88
48	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	4,9284	28730,00 -	- -	141593	-	- -	- -	- -
49	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	3,5826	29030,00 -	- -	104003	-	- -	- -	- -
		МОНОЛІТНИЙ ПОЯС НА ВІДМ. +11.400									
50	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,442	487499,03 116010,65	40523,06 13884,38	215475	51277	17911 6137	1016,3000 104,2680	449,20 46,09
51	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,696	28730,00 -	- -	19996	-	- -	- -	- -
52	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,96	28730,00 -	- -	56311	-	- -	- -	- -
53	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,1942	29030,00 -	- -	34668	-	- -	- -	- -
		СЕКЦІЯ №1 (ВІСЬ 1-10), ВІДМ. +2,700; +5,700; +8,700									
54	КБ7-45-5	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,03	67397,31 27630,98	18902,36 7602,62	2022	829	567 228	239,2500 59,8922	7,18 1,80
55	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,84	109787,45 39268,23	37884,49 14708,41	92221	32985	31823 12355	332,0500 118,2540	278,92 99,33
56	КБ7-45-2	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,12	94294,00 44193,17	36414,09 14895,15	11315	5303	4370 1787	387,1500 118,7677	46,46 14,25
57	К584211-4647 варіант 3	Панелі перекриття марки ПК72.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	12	13270,31 -	- -	159244	-	- -	- -	- -
58	К584211-4671 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК63.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	15	8827,56 -	- -	132413	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	К584211-4672 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК60.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	33	8608,04 -	- -	284065	-	- -	- -	- -
60	К584211-4695 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК60.12-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	3	7031,74 -	- -	21095	-	- -	- -	- -
61	К584211-4676 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК48.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	18	7124,55 -	- -	128242	-	- -	- -	- -
62	К584211-4675 варіант 3	Панелі перекриття марки ПК45.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	6	6958,28 -	- -	41750	-	- -	- -	- -
63	К584211-4694 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК63.12-8АтVТ серія 1.141-1 вип.63	шт	9	7341,47 -	- -	66073	-	- -	- -	- -
64	К584211-2022 варіант 3	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК33.15-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	3	5763,73 -	- -	17291	-	- -	- -	- -
65	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,111*	*648194,94* *84504,01*	*19540,81* *7977,28*	*71950*	*9380*	*2169* *885*	*758,7000* *59,7528*	*84,22* *6,63*
66	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2733	28730,00 -	- -	7852	-	- -	- -	- -
67	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0261	29800,00 -	- -	778	-	- -	- -	- -
68	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,066	29883,33 -	- -	1972	-	- -	- -	- -
69	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0456	29800,00 -	- -	1359	-	- -	- -	- -
70	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм Монолітна ділянка ДМ-1 /6 шт./	т	0,372	29240,00 -	- -	10877	-	- -	- -	- -
71	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0402*	*496819,87* *84504,01*	*19540,81* *7977,28*	*19972*	*3397*	*786* *321*	*758,7000* *59,7528*	*30,50* *2,40*
72	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,2016	28730,00 -	- -	5792	-	- -	- -	- -
73	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,129	28730,00 -	- -	3706	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0216	28730,00 -	- -	621	-	- -	- -	- -
75	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,321	29030,00 -	- -	9319	-	- -	- -	- -
76	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-1а /3 шт./	1м3	3,6	5290,27 541,40	314,76 115,03	19045	1949	1133 414	5,7400 0,8446	20,66 3,04
77	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0201*	*496819,87* *84504,01*	*19540,81* *7977,28*	*9986*	*1699*	*393* *160*	*758,7000* *59,7528*	*15,25* *1,20*
78	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,1008	28730,00 -	- -	2896	-	- -	- -	- -
79	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0645	28730,00 -	- -	1853	-	- -	- -	- -
80	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0108	28730,00 -	- -	310	-	- -	- -	- -
81	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1251	29030,00 -	- -	3632	-	- -	- -	- -
82	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-2 /3 шт./	1м3	1,5	5290,27 541,40	314,76 115,03	7935	812	472 173	5,7400 0,8446	8,61 1,27
83	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0135*	*496819,87* *84504,01*	*19540,81* *7977,28*	*6707*	*1141*	*264* *108*	*758,7000* *59,7528*	*10,24* *0,81*
84	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0825	28730,00 -	- -	2370	-	- -	- -	- -
85	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,06315	28730,00 -	- -	1814	-	- -	- -	- -
86	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,168	29030,00 -	- -	4877	-	- -	- -	- -
87	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-3 /3 шт./	1м3	0,36	5290,27 541,40	314,76 115,03	1904	195	113 41	5,7400 0,8446	2,07 0,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0165*	*496819,87* *84504,01*	*19540,81* *7977,28*	*8198*	*1394*	*322* *132*	*758,7000* *59,7528*	*12,52* *0,99*
89	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2265	28730,00 -	- -	6507	-	- -	- -	- -
90	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-7 /3 шт./	1м3	1,02	5290,27 541,40	314,76 115,03	5396	552	321 117	5,7400 0,8446	5,85 0,86
91	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0075*	*496819,87* *84504,01*	*19540,81* *7977,28*	*3726*	*634*	*147* *60*	*758,7000* *59,7528*	*5,69* *0,45*
92	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0348	29030,00 -	- -	1010	-	- -	- -	- -
93	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Монолітна ділянка ДМ-8 /3шт/	т	0,0798	28730,00 -	- -	2293	-	- -	- -	- -
94	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,006*	*496819,87* *84504,01*	*19540,81* *7977,28*	*2981*	*507*	*117* *48*	*758,7000* *59,7528*	*4,55* *0,36*
95	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0669	28730,00 -	- -	1922	-	- -	- -	- -
96	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-11/6 шт./	1м3	0,12	5290,27 541,40	314,76 115,03	635	65	38 14	5,7400 0,8446	0,69 0,10
97	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0042*	*496819,87* *84504,01*	*19540,81* *7977,28*	*2087*	*355*	*82* *34*	*758,7000* *59,7528*	*3,19* *0,25*
98	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Монолітна ділянка ДМ-11а /3 шт./	т	0,0852	28730,00 -	- -	2448	-	- -	- -	- -
99	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0027*	*496819,87* *84504,01*	*19540,81* *7977,28*	*1341*	*228*	*53* *22*	*758,7000* *59,7528*	*2,05* *0,16*
100	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Монолітна ділянка ДМ-13 /3 шт./	т	0,0564	28730,00 -	- -	1620	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0075*	*496819,87* *84504,01*	*19540,81* *7977,28*	*3726*	*634*	*147* *60*	*758,7000* *59,7528*	*5,69* *0,45*
102	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0867	28730,00 -	- -	2491	-	- -	- -	- -
103	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-14 /3 шт./	1м3	0,39	5290,27 541,40	314,76 115,03	2063	211	123 45	5,7400 0,8446	2,24 0,33
104	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0126*	*496819,87* *84504,01*	*19540,81* *7977,28*	*6260*	*1065*	*246* *101*	*758,7000* *59,7528*	*9,56* *0,75*
105	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,183	28730,00 -	- -	5258	-	- -	- -	- -
106	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном СЕКЦІЯ №2 (ВІСЬ 11-18), ВІДМ. +2,700; +5,700; +8,700	1м3	0,24	5290,27 541,40	314,76 115,03	1270	130	76 28	5,7400 0,8446	1,38 0,20
107	КБ7-45-2	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,06	94294,00 44193,17	36414,09 14895,15	5658	2652	2185 894	387,1500 118,7677	23,23 7,13
108	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,99	109787,45 39268,23	37884,49 14708,41	108690	38876	37506 14561	332,0500 118,2540	328,73 117,07
109	К584211-4647 варіант 3	Панелі перекриття марки ПК72.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	6	13270,31 -	- -	79622	-	- -	- -	- -
110	К584211-4647 варіант 4	Панелі перекриття марки ПК72.12-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	12	8582,39 -	- -	102989	-	- -	- -	- -
111	К584211-4671 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК63.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	18	8827,56 -	- -	158896	-	- -	- -	- -
112	К584211-4672 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК60.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	15	8608,04 -	- -	129121	-	- -	- -	- -
113	К584211-4695 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК60.12-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	21	7031,74 -	- -	147667	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	К584211-4676 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК48.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	18	7124,55 -	- -	128242	-	- -	- -	- -
115	К584211-4675 варіант 3	Панелі перекриття марки ПК45.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	6	6958,28 -	- -	41750	-	- -	- -	- -
116	К584211-4694 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК63.12-8АтVТ серія 1.141-1 вип.63	шт	9	7341,47 -	- -	66073	-	- -	- -	- -
117	К584211-2021 варіант 4	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК39.15-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	3	6325,24 -	- -	18976	-	- -	- -	- -
118	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,111*	*648194,94* *84504,01*	*19540,81* *7977,28*	*71950*	*9380*	*2169* *885*	*758,7000* *59,7528*	*84,22* *6,63*
119	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2733	28730,00 -	- -	7852	-	- -	- -	- -
120	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0261	29800,00 -	- -	778	-	- -	- -	- -
121	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,066	29883,33 -	- -	1972	-	- -	- -	- -
122	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0456	29800,00 -	- -	1359	-	- -	- -	- -
123	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм Монолітна ділянка ДМ-1 /6 шт./	т	0,372	29240,00 -	- -	10877	-	- -	- -	- -
124	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0402*	*496819,87* *84504,01*	*19540,81* *7977,28*	*19972*	*3397*	*786* *321*	*758,7000* *59,7528*	*30,50* *2,40*
125	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,2016	28730,00 -	- -	5792	-	- -	- -	- -
126	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,129	28730,00 -	- -	3706	-	- -	- -	- -
127	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0216	28730,00 -	- -	621	-	- -	- -	- -
128	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,321	29030,00 -	- -	9319	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	3,6	5290,27	314,76	19045	1949	1133	5,7400	20,66
					541,40	115,03			414	0,8446	3,04
		Монолітна ділянка ДМ-1а /3 шт./									
130	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0201*	*496819,87*	*19540,81*	*9986*	*1699*	*393*	*758,7000*	*15,25*
					84504,01	*7977,28*			*160*	*59,7528*	*1,20*
131	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,1008	28730,00	-	2896	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0645	28730,00	-	1853	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
133	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0108	28730,00	-	310	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1251	29030,00	-	3632	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
135	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	1,5	5290,27	314,76	7935	812	472	5,7400	8,61
					541,40	115,03			173	0,8446	1,27
		Монолітна ділянка ДМ-2 /3 шт./									
136	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0135*	*496819,87*	*19540,81*	*6707*	*1141*	*264*	*758,7000*	*10,24*
					84504,01	*7977,28*			*108*	*59,7528*	*0,81*
137	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0825	28730,00	-	2370	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
138	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,06315	28730,00	-	1814	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
139	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,168	29030,00	-	4877	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
140	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	0,36	5290,27	314,76	1904	195	113	5,7400	2,07
					541,40	115,03			41	0,8446	0,30
		Монолітна ділянка ДМ-3 /3 шт./									
141	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0165*	*496819,87*	*19540,81*	*8198*	*1394*	*322*	*758,7000*	*12,52*
					84504,01	*7977,28*			*132*	*59,7528*	*0,99*
142	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2265	28730,00	-	6507	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	1,02	5290,27	314,76	5396	552	321	5,7400	5,85
					541,40	115,03			117	0,8446	0,86
		Монолітна ділянка ДМ-8 /3шт/									
144	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,006*	*496819,87*	*19540,81*	*2981*	*507*	*117*	*758,7000*	*4,55*
					84504,01	*7977,28*			*48*	*59,7528*	*0,36*
145	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0669	28730,00	-	1922	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
146	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	0,12	5290,27	314,76	635	65	38	5,7400	0,69
					541,40	115,03			14	0,8446	0,10
		Монолітна ділянка ДМ-11/6 шт./									
147	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0042*	*496819,87*	*19540,81*	*2087*	*355*	*82*	*758,7000*	*3,19*
					84504,01	*7977,28*			*34*	*59,7528*	*0,25*
148	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0852	28730,00	-	2448	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Монолітна ділянка ДМ-11а /3 шт./									
149	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0027*	*496819,87*	*19540,81*	*1341*	*228*	*53*	*758,7000*	*2,05*
					84504,01	*7977,28*			*22*	*59,7528*	*0,16*
150	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0564	28730,00	-	1620	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Монолітна ділянка ДМ-13 /3 шт./									
151	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0075*	*496819,87*	*19540,81*	*3726*	*634*	*147*	*758,7000*	*5,69*
					84504,01	*7977,28*			*60*	*59,7528*	*0,45*
152	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0867	28730,00	-	2491	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
153	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	0,39	5290,27	314,76	2063	211	123	5,7400	2,24
					541,40	115,03			45	0,8446	0,33
		Монолітна ділянка ДМ-14 /3 шт./									
154	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0126*	*496819,87*	*19540,81*	*6260*	*1065*	*246*	*758,7000*	*9,56*
					84504,01	*7977,28*			*101*	*59,7528*	*0,75*
155	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,183	28730,00	-	5258	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
156	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	0,24	5290,27	314,76	1270	130	76	5,7400	1,38
					541,40	115,03			28	0,8446	0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СЕКЦІЯ №1 (ВІСЬ 1-10), ВІДМ. +11,700									
157	КБ7-45-5	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,05	67397,31 27630,98	18902,36 7602,62	3370	1382	945 380	239,2500 59,8922	11,96 2,99
158	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,28	109787,45 39268,23	37884,49 14708,41	30740	10995	10608 4118	332,0500 118,2540	92,97 33,11
159	КБ7-45-2	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,05	94294,00 44193,17	36414,09 14895,15	4715	2210	1821 745	387,1500 118,7677	19,36 5,94
160	К584211-4647 варіант 3	Панелі перекриття марки ПК72.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	4	13270,31 -	- -	53081	-	- -	- -	- -
161	К584211-4671 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК63.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	5	8827,56 -	- -	44138	-	- -	- -	- -
162	К584211-4672 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК60.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	11	8608,04 -	- -	94688	-	- -	- -	- -
163	К584211-4695 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК60.12-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	1	7031,74 -	- -	7032	-	- -	- -	- -
164	К584211-4676 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК48.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	6	7124,55 -	- -	42747	-	- -	- -	- -
165	К584211-4675 варіант 4	Панелі перекриття марки ПК45.12-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	2	6046,40 -	- -	12093	-	- -	- -	- -
166	К584211-4694 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК63.12-8АтVТ серія 1.141-1 вип.63	шт	3	7341,47 -	- -	22024	-	- -	- -	- -
167	К584211-2021 варіант 6	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК39.12-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	1	5512,30 -	- -	5512	-	- -	- -	- -
168	К584211-2021 варіант 5	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК33.12-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	3	5152,24 -	- -	15457	-	- -	- -	- -
169	К584211-2022 варіант 4	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК33.15-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	1	5544,43 -	- -	5544	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,037*	*648194,94* *84504,01*	*19540,81* *7977,28*	*23983*	*3127*	*723* *295*	*758,7000* *59,7528*	*28,07* *2,21*
171	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0911	28730,00 -	- -	2617	-	- -	- -	- -
172	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0087	29800,00 -	- -	259	-	- -	- -	- -
173	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,022	29883,33 -	- -	657	-	- -	- -	- -
174	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0152	29800,00 -	- -	453	-	- -	- -	- -
175	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,124	29240,00 -	- -	3626	-	- -	- -	- -
		Монолітна ділянка ДМ-1 /2 шт./									
176	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0134*	*496819,87* *84504,01*	*19540,81* *7977,28*	*6657*	*1132*	*262* *107*	*758,7000* *59,7528*	*10,17* *0,80*
177	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,0672	28730,00 -	- -	1931	-	- -	- -	- -
178	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,043	28730,00 -	- -	1235	-	- -	- -	- -
179	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0072	28730,00 -	- -	207	-	- -	- -	- -
180	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,107	29030,00 -	- -	3106	-	- -	- -	- -
181	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-1а /1 шт./	1м3	1,2	5290,27 541,40	314,76 115,03	6348	650	378 138	5,7400 0,8446	6,89 1,01
182	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0067*	*496819,87* *84504,01*	*19540,81* *7977,28*	*3329*	*566*	*131* *53*	*758,7000* *59,7528*	*5,08* *0,40*
183	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,0336	28730,00 -	- -	965	-	- -	- -	- -
184	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0215	28730,00 -	- -	618	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0036	28730,00 -	- -	103	-	- -	- -	- -
186	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0417	29030,00 -	- -	1211	-	- -	- -	- -
187	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-2 /1 шт./	1м3	0,5	5290,27 541,40	314,76 115,03	2645	271	157 58	5,7400 0,8446	2,87 0,42
188	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0045*	*496819,87* *84504,01*	*19540,81* *7977,28*	*2236*	*380*	*88* *36*	*758,7000* *59,7528*	*3,41* *0,27*
189	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0275	28730,00 -	- -	790	-	- -	- -	- -
190	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,02105	28730,00 -	- -	605	-	- -	- -	- -
191	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,056	29030,00 -	- -	1626	-	- -	- -	- -
192	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-3 /1 шт./	1м3	0,12	5290,27 541,40	314,76 115,03	635	65	38 14	5,7400 0,8446	0,69 0,10
193	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0055*	*496819,87* *84504,01*	*19540,81* *7977,28*	*2733*	*465*	*107* *44*	*758,7000* *59,7528*	*4,17* *0,33*
194	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0755	28730,00 -	- -	2169	-	- -	- -	- -
195	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-7 /1 шт/	1м3	0,34	5290,27 541,40	314,76 115,03	1799	184	107 39	5,7400 0,8446	1,95 0,29
196	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0025*	*496819,87* *84504,01*	*19540,81* *7977,28*	*1242*	*211*	*49* *20*	*758,7000* *59,7528*	*1,90* *0,15*
197	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0266	28730,00 -	- -	764	-	- -	- -	- -
198	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм Монолітна ділянка ДМ-8 /1 шт/	т	0,0116	29030,00 -	- -	337	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,002*	*496819,87* *84504,01*	*19540,81* *7977,28*	*994*	*169*	*39* *16*	*758,7000* *59,7528*	*1,52* *0,12*
200	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0223	28730,00 -	- -	641	-	- -	- -	- -
201	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-11/2 шт./	1м3	0,04	5290,27 541,40	314,76 115,03	212	22	13 5	5,7400 0,8446	0,23 0,03
202	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0014*	*496819,87* *84504,01*	*19540,81* *7977,28*	*696*	*118*	*27* *11*	*758,7000* *59,7528*	*1,06* *0,08*
203	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Монолітна ділянка ДМ-11а /1 шт./	т	0,0284	28730,00 -	- -	816	-	- -	- -	- -
204	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0009*	*496819,87* *84504,01*	*19540,81* *7977,28*	*447*	*76*	*18* *7*	*758,7000* *59,7528*	*0,68* *0,05*
205	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Монолітна ділянка ДМ-13 /1 шт./	т	0,0188	28730,00 -	- -	540	-	- -	- -	- -
206	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0025*	*496819,87* *84504,01*	*19540,81* *7977,28*	*1242*	*211*	*49* *20*	*758,7000* *59,7528*	*1,90* *0,15*
207	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0289	28730,00 -	- -	830	-	- -	- -	- -
208	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-14 /1 шт./	1м3	0,13	5290,27 541,40	314,76 115,03	688	70	41 15	5,7400 0,8446	0,75 0,11
209	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0042*	*496819,87* *84504,01*	*19540,81* *7977,28*	*2087*	*355*	*82* *34*	*758,7000* *59,7528*	*3,19* *0,25*
210	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,061	28730,00 -	- -	1753	-	- -	- -	- -
211	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-15 /1 шт./	1м3	0,08	5290,27 541,40	314,76 115,03	423	43	25 9	5,7400 0,8446	0,46 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0015*	*496819,87* *84504,01*	*19540,81* *7977,28*	*745*	*127*	*29* *12*	*758,7000* *59,7528*	*1,14* *0,09*
213	С111-1837 варіант 3	Швелери N14	т	0,0585	62642,70 -	- -	3665	-	- -	- -	- -
214	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0205	28730,00 -	- -	589	-	- -	- -	- -
215	С111-1804	Сталь листова	т	0,01072	53003,42 -	- -	568	-	- -	- -	- -
		СЕКЦІЯ №2 (ВІСЬ 11-18), ВІДМ. +11,700									
216	КБ7-45-5	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,05	67397,31 27630,98	18902,36 7602,62	3370	1382	945 380	239,2500 59,8922	11,96 2,99
217	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,32	109787,45 39268,23	37884,49 14708,41	35132	12566	12123 4707	332,0500 118,2540	106,26 37,84
218	КБ7-45-2	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,02	94294,00 44193,17	36414,09 14895,15	1886	884	728 298	387,1500 118,7677	7,74 2,38
219	К584211-4647 варіант 3	Панелі перекриття марки ПК72.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	2	13270,31 -	- -	26541	-	- -	- -	- -
220	К584211-4647 варіант 4	Панелі перекриття марки ПК72.12-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	4	8582,39 -	- -	34330	-	- -	- -	- -
221	К584211-4671 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК63.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	5	8827,56 -	- -	44138	-	- -	- -	- -
222	К584211-4672 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК60.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	5	8608,04 -	- -	43040	-	- -	- -	- -
223	К584211-4695 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК60.12-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	7	7031,74 -	- -	49222	-	- -	- -	- -
224	К584211-4676 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК48.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	6	7124,55 -	- -	42747	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	К584211-4675 варіант 4	Панелі перекриття марки ПК45.12-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	2	6046,40 -	- -	12093	-	- -	- -	- -
226	К584211-4694 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК63.12-8АтVТ серія 1.141-1 вип.63	шт	3	7341,47 -	- -	22024	-	- -	- -	- -
227	К584211-2021 варіант 6	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК39.12-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	1	5512,30 -	- -	5512	-	- -	- -	- -
228	К584211-2022 варіант 4	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК33.15-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	1	5544,43 -	- -	5544	-	- -	- -	- -
229	К584211-2041 варіант 2	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК33.12-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	3	4889,30 -	- -	14668	-	- -	- -	- -
230	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,037*	*648194,94* *84504,01*	*19540,81* *7977,28*	*23983*	*3127*	*723* *295*	*758,7000* *59,7528*	*28,07* *2,21*
231	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0911	28730,00 -	- -	2617	-	- -	- -	- -
232	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0087	29800,00 -	- -	259	-	- -	- -	- -
233	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,022	29883,33 -	- -	657	-	- -	- -	- -
234	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0152	29800,00 -	- -	453	-	- -	- -	- -
235	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм Монолітна ділянка ДМ-1 /2 шт./	т	0,124	29240,00 -	- -	3626	-	- -	- -	- -
236	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0134*	*496819,87* *84504,01*	*19540,81* *7977,28*	*6657*	*1132*	*262* *107*	*758,7000* *59,7528*	*10,17* *0,80*
237	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,0672	28730,00 -	- -	1931	-	- -	- -	- -
238	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,043	28730,00 -	- -	1235	-	- -	- -	- -
239	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0072	28730,00 -	- -	207	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,107	29030,00 -	- -	3106	-	- -	- -	- -
241	КБ12-19-1	Улаштування покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-1а /1 шт./	1м3	1,2	5290,27 541,40	314,76 115,03	6348	650	378 138	5,7400 0,8446	6,89 1,01
242	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0067*	*496819,87* *84504,01*	*19540,81* *7977,28*	*3329*	*566*	*131* *53*	*758,7000* *59,7528*	*5,08* *0,40*
243	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,0336	28730,00 -	- -	965	-	- -	- -	- -
244	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0215	28730,00 -	- -	618	-	- -	- -	- -
245	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0036	28730,00 -	- -	103	-	- -	- -	- -
246	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0417	29030,00 -	- -	1211	-	- -	- -	- -
247	КБ12-19-1	Улаштування покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-2 /1 шт./	1м3	0,5	5290,27 541,40	314,76 115,03	2645	271	157 58	5,7400 0,8446	2,87 0,42
248	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0045*	*496819,87* *84504,01*	*19540,81* *7977,28*	*2236*	*380*	*88* *36*	*758,7000* *59,7528*	*3,41* *0,27*
249	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0275	28730,00 -	- -	790	-	- -	- -	- -
250	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,02105	28730,00 -	- -	605	-	- -	- -	- -
251	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,056	29030,00 -	- -	1626	-	- -	- -	- -
252	КБ12-19-1	Улаштування покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-3 /1 шт./	1м3	0,12	5290,27 541,40	314,76 115,03	635	65	38 14	5,7400 0,8446	0,69 0,10
253	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0055*	*496819,87* *84504,01*	*19540,81* *7977,28*	*2733*	*465*	*107* *44*	*758,7000* *59,7528*	*4,17* *0,33*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0755	28730,00 -	- -	2169	-	- -	- -	- -
255	КБ12-19-1	Улаштування покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-8 /1 шт/	1м3	0,34	5290,27 541,40	314,76 115,03	1799	184	107 39	5,7400 0,8446	1,95 0,29
256	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,002*	*496819,87* *84504,01*	*19540,81* *7977,28*	*994*	*169*	*39* *16*	*758,7000* *59,7528*	*1,52* *0,12*
257	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0223	28730,00 -	- -	641	-	- -	- -	- -
258	КБ12-19-1	Улаштування покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-11/2 шт./	1м3	0,04	5290,27 541,40	314,76 115,03	212	22	13 5	5,7400 0,8446	0,23 0,03
259	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0014*	*496819,87* *84504,01*	*19540,81* *7977,28*	*696*	*118*	*27* *11*	*758,7000* *59,7528*	*1,06* *0,08*
260	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Монолітна ділянка ДМ-11а /1 шт./	т	0,0284	28730,00 -	- -	816	-	- -	- -	- -
261	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0009*	*496819,87* *84504,01*	*19540,81* *7977,28*	*447*	*76*	*18* *7*	*758,7000* *59,7528*	*0,68* *0,05*
262	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Монолітна ділянка ДМ-13 /1 шт./	т	0,0188	28730,00 -	- -	540	-	- -	- -	- -
263	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0025*	*496819,87* *84504,01*	*19540,81* *7977,28*	*1242*	*211*	*49* *20*	*758,7000* *59,7528*	*1,90* *0,15*
264	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0289	28730,00 -	- -	830	-	- -	- -	- -
265	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-14 /1 шт./	1м3	0,13	5290,27 541,40	314,76 115,03	688	70	41 15	5,7400 0,8446	0,75 0,11
266	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0042*	*496819,87* *84504,01*	*19540,81* *7977,28*	*2087*	*355*	*82* *34*	*758,7000* *59,7528*	*3,19* *0,25*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,061	28730,00 -	- -	1753	-	- -	- -	- -
268	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-15 /1 шт./	1м3	0,08	5290,27 541,40	314,76 115,03	423	43	25 9	5,7400 0,8446	0,46 0,07
269	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0015*	*496819,87* *84504,01*	*19540,81* *7977,28*	*745*	*127*	*29* *12*	*758,7000* *59,7528*	*1,14* *0,09*
270	С111-1837 варіант 3	Швелери N14	т	0,0585	62642,70 -	- -	3665	-	- -	- -	- -
271	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0205	28730,00 -	- -	589	-	- -	- -	- -
272	С111-1804	Сталь листова	т	0,01072	53003,42 -	- -	568	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					4514588	374634	192098 71730		3283,49 559,16
		Разом будівельні роботи, грн.					4514588				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3947856				
		всього заробітна плата, грн.					446364				
		Загальновиробничі витрати, грн.					451466				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4966054**				
		Всього по розділу 4					**4966054**				
		Разом прямі витрати по відділу 2					11817512	2274166	517702 224369		20243,39 1700,43
		Разом будівельні роботи, грн.					11817512				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9025644				
		всього заробітна плата, грн.					2498535				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1181759				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**12999271**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по відділу 2					**12999271**				
		Відділ 3. Покрівля									
273	*КБ10-16-1*	*Виготовлення та установлення крокв"яної системи*	*1 м3*	*25,47*	*23226,62* *3453,18*	*119,37* *39,20*	*591582*	*87952*	*3040* *998*	*33,5000* *0,2550*	*853,25* *6,49*
274	С1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,3712	31000,00 -	- -	11507	-	- -	- -	- -
275	*КБ10-54-3*	*Улаштування вітрової та підшивної дошки*	*100м2*	*0,58*	*6398,67* *4390,60*	*334,91* *108,09*	*3711*	*2547*	*194* *63*	*39,9000* *0,7120*	*23,14* *0,41*
276	С112-56 варіант 1	Дошки підшивна, вітрова, кобилка	м3	3,49	11592,06 -	- -	40456	-	- -	- -	- -
277	*КБ12-12-4*	*Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці*	*100м2*	*9,84*	*17959,30* *16592,88*	*603,13* *201,45*	*176720*	*163274*	*5935* *1982*	*156,6400* *1,4775*	*1541,34* *14,54*
278	С112-56 варіант 2	Решетування	м3	14,89	11592,06 -	- -	172606	-	- -	- -	- -
279	С112-52 варіант 1	Неврахована деревина 3%	м3	1,32	9107,99 -	- -	12023	-	- -	- -	- -
280	& С111-33-1 варіант 1	Металочерепиця ARAD Classic 350 0,5 мм поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	м2	1131	490,17 -	- -	554382	-	- -	- -	- -
281	& С111-825-11-1 варіант 5	Коньок великий поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	70	311,94 -	- -	21836	-	- -	- -	- -
282	& С111-825-11-1 варіант 1	Вітрівниця верхня фігурна поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	18	318,68 -	- -	5736	-	- -	- -	- -
283	& С111-825-11-1 варіант 6	Вітрівниця бічна поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	18	344,29 -	- -	6197	-	- -	- -	- -
284	& С111-825-11-1 варіант 7	Звіс верхній поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	76	283,09 -	- -	21515	-	- -	- -	- -
285	& С111-825-11-1 варіант 8	Звіс нижній поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	76	283,09 -	- -	21515	-	- -	- -	- -
286	& С111-825-11-1 варіант 9	Карнизна планка стандартна поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	108	298,28 -	- -	32214	-	- -	- -	- -
287	& С111-825-11-1 варіант 10	Кошикова ринва велика поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	22	647,52 -	- -	14245	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	& С111-825-11-1 варіант 11	Кошикова ринва декоративна поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	22	388,44 -	- -	8546	-	- -	- -	- -
289	& С111-825-11-1 варіант 12	Сніговий бар'єр поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	70	368,04 -	- -	25763	-	- -	- -	- -
290	& С111-825-11-1 варіант 13	З'єднувач великий поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	32	352,74 -	- -	11288	-	- -	- -	- -
291	& С111-825-11-1 варіант 14	З'єднувач малий поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	12	245,64 -	- -	2948	-	- -	- -	- -
292	& С111-36-12-1 варіант 1	Плоский лист поліестер мат крупнозернистий (імпорт) 1250 мм*2000 мм	м2	37,2	532,11 -	- -	19794	-	- -	- -	- -
293	С111-1716 варіант 1	Супердифузійна мембрана TOP ROOF 130 1,5х50 м (75 м2)	м2	1050	48,83 -	- -	51272	-	- -	- -	- -
294	& С111-825-11-1 варіант 2	Ущільнювач універсальний (30х60х1000)	шт	86	10,65 -	- -	916	-	- -	- -	- -
295	& С111-825-11-1 варіант 3	Ущільнювач (коньок)	шт	166	20,43 -	- -	3391	-	- -	- -	- -
296	& С111-825-11-1 варіант 4	Ущільнювач (ринва)	шт	88	20,43 -	- -	1798	-	- -	- -	- -
297	& С111-1477-1-6 варіант 1	Саморізи по дереву 4,8х35 мм Gunnebo (250 шт)	упак	43	550,47 -	- -	23670	-	- -	- -	- -
298	КБ12-17-1	Обгородження покрівель перилами	100 м	1,44	20287,67 1848,67	451,84 142,93	29214	2662	651 206	16,8000 1,0396	24,19 1,50
299	& С121-393-1 варіант 1	Огородження дахів ДО-30.6 для М/ч	шт	48	3005,91 -	- -	144284	-	- -	- -	- -
300	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, ринв, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	2,75	15076,55 6467,71	- -	41461	17786	- -	55,3600 -	152,24 -
301	& С130-1156-1-1 варіант 18	Ринва водостічна КАН 130х4000	шт	32	818,46 -	- -	26191	-	- -	- -	- -
302	& С130-1156-1-1 варіант 9	Ринва водостічна КАН 130х3000	шт	4	689,94 -	- -	2760	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	& С130-1156-1-1 варіант 10	Заглушка КАН наружна ліва 130	шт	4	109,56 -	- -	438	-	- -	- -	- -
304	& С130-1156-1-1 варіант 11	Заглушка КАН наружна права 130	шт	4	109,56 -	- -	438	-	- -	- -	- -
305	& С130-1156-1-1 варіант 12	Муфта ринви КАН 130	шт	29	207,48 -	- -	6017	-	- -	- -	- -
306	& С130-1156-1-1 варіант 1	Кут ринви зовнішній 130/90	шт	4	294,62 -	- -	1178	-	- -	- -	- -
307	& С130-1156-1-1 варіант 19	Хомут ринви КАН ПП 130	шт	240	76,92 -	- -	18461	-	- -	- -	- -
308	& С130-1156-1-1 варіант 2	Воронка водостічна КАН 130/90	шт	9	262,22 -	- -	2360	-	- -	- -	- -
309	& С130-1156-1-1 варіант 14	Труба водостічна КАН без раструба 90х4000	шт	27	1121,40 -	- -	30278	-	- -	- -	- -
310	& С130-1156-1-1 варіант 15	Труба водостічна КАН без раструба 90х3000	шт	9	840,90 -	- -	7568	-	- -	- -	- -
311	& С130-1156-1-1 варіант 3	Муфта труби КАН 110	шт	27	50,77 -	- -	1371	-	- -	- -	- -
312	& С130-1156-1-1 варіант 4	Відвід двохраструбний КАН 110/67	шт	18	79,76 -	- -	1436	-	- -	- -	- -
313	& С130-1156-1-1 варіант 5	Відвід ПВХ КАН з одним раструбом 110/67	шт	9	60,41 -	- -	544	-	- -	- -	- -
314	& С130-1156-1-1 варіант 17	Хомут труби КАН 110 сталевий універсальний	шт	126	43,94 -	- -	5536	-	- -	- -	- -
315	& С130-1156-1-1 варіант 7	Упор хомута труби сталевий (лапка)	шт	126	26,05 -	- -	3282	-	- -	- -	- -
316	& С130-1156-1-1 варіант 16	Дюбель для водостічної системи 12х200	шт	126	27,62 -	- -	3480	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	КБ13-74-1	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	28,646	4927,53 3784,61	1137,48 78,67	141154	108414	32584 2254	32,7700 0,6638	938,73 19,02
318	& С158-ВО-ДСА-1 варіант 1	Суміш вогнезахисна ДСА-1	кг	1890,636	127,91 -	- -	241831	-	- -	- -	- -
319	& С1-1044 варіант 3	Хімічний анкер HIT-HY 170	шт	320	757,02 -	- -	242246	-	- -	- -	- -
320	& С1-1044 варіант 4	HAS-U 5.8 АНКЕРНА ШПИЛЬКА	шт	320	61,38 -	- -	19642	-	- -	- -	- -
		---------- -- Слухові вікна ---------- --									
321	*КБ10-17-1*	*Улаштування слухових вікон*	*1 шт*	*10*	*1090,38* *1012,69*	*14,04* *4,61*	*10904*	*10127*	*140* *46*	*9,5600* *0,0300*	*95,60* *0,30*
322	С112-24 варіант 1	Дерев"яні елементи слухових вікон	м3	3,885	11284,57 -	- -	43841	-	- -	- -	- -
323	С112-56 варіант 3	Решетування слухових вікон	м3	4,725	10866,69 -	- -	51345	-	- -	- -	- -
324	*КБ10-20-1*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стінах громадських будівель*	*100м2*	*0,152*	*59534,22* *23225,55*	*1452,23* *1028,18*	*9049*	*3530*	*221* *156*	*191,3300* *8,1070*	*29,08* *1,23*
325	& С123-11-1-1 варіант 3	ПВХ віконний блок слуховий індив. виготовлення у проріз 800х950(h)	шт	20	5692,29 -	- -	113846	-	- -	- -	- -
326	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	60	256,11 202,71	34,08 8,85	15367	12163	2045 531	1,8200 0,0745	109,20 4,47
327	& С1-1093-1436 варіант 1	Вентиляційні решітки ОРГ 200х200 мм	шт	60	437,76 -	- -	26266	-	- -	- -	- -
		Сходи металеві См-2									
328	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	1т	0,06084	12424,88 5402,22	6351,14 2377,71	756	329	386 145	46,2400 16,0249	2,81 0,97
329	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1т	0,06084	32446,70 22963,20	8441,93 632,66	1974	1397	514 38	192,0000 4,8160	11,68 0,29
330	С111-969 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст5пс, круглий та квадратний, розмір 52-70 мм	т	0,059148	38166,64 -	- -	2257	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331	С1110-173 варіант 2	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,0048336	51262,03 -	- -	248	-	- -	- -	- -
332	С111-1804	Сталь листова	т	0,0005088	53003,42 -	- -	27	-	- -	- -	- -
333	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,018	1865,04 632,30	94,62 8,56	34	11	2 -	4,7800 0,0720	0,09 -
334	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 Сходи металеві См-3	100м2	0,018	6687,87 944,82	137,96 19,17	120	17	2 -	7,2400 0,1608	0,13 -
335	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	1т	0,0554	12424,88 5402,22	6351,14 2377,71	688	299	352 132	46,2400 16,0249	2,56 0,89
336	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1т	0,0554	32446,70 22963,20	8441,93 632,66	1798	1272	468 35	192,0000 4,8160	10,64 0,27
337	С111-969 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст5пс, круглий та квадратний, розмір 52-70 мм	т	0,0533816	38166,64 -	- -	2037	-	- -	- -	- -
338	С1110-173 варіант 2	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,0048336	51262,03 -	- -	248	-	- -	- -	- -
339	С111-1804	Сталь листова	т	0,0005088	53003,42 -	- -	27	-	- -	- -	- -
340	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,018	1865,04 632,30	94,62 8,56	34	11	2 -	4,7800 0,0720	0,09 -
341	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,018	6687,87 944,82	137,96 19,17	120	17	2 -	7,2400 0,1608	0,13 -
342	КБ13-74-1	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	0,385	4927,53 3784,61	1137,48 78,67	1897	1457	438 30	32,7700 0,6638	12,62 0,26
343	& С158-ВО-ДСА-1 варіант 1 Зонт ЗК-1	Суміш вогнезахисна ДСА-1	кг	25,41	127,91 -	- -	3250	-	- -	- -	- -
344	*КБ20-21-2*	*Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 1300 мм*	*1 зонт*	*4*	*204,28* *149,54*	*19,65* *5,06*	*817*	*598*	*79* *20*	*1,3100* *0,0423*	*5,24* *0,17*
345	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,134408	27505,59 17413,76	8688,33 1596,11	3697	2341	1168 215	145,6000 10,8062	19,57 1,45
346	С1110-173 варіант 3	Сталь кутова 32х4 мм	т	0,035192	51262,03 -	- -	1804	-	- -	- -	- -
347	С111-1804	Сталь листова	т	0,099216	53003,42 -	- -	5259	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
348	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,12	84798,30 14067,50	227,41 76,57	10176	1688	27 9	132,8000 0,5247	15,94 0,06
349	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,04	1865,04 632,30	94,62 8,56	75	25	4 -	4,7800 0,0720	0,19 -
350	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 Зонт ЗК-2	100м2	0,04	6687,87 944,82	137,96 19,17	268	38	6 1	7,2400 0,1608	0,29 0,01
351	*КБ20-21-2*	*Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 1300 мм*	*1 зонт*	*4*	*204,28* *149,54*	*19,65* *5,06*	*817*	*598*	*79* *20*	*1,3100* *0,0423*	*5,24* *0,17*
352	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,240408	27505,59 17413,76	8688,33 1596,11	6613	4186	2089 384	145,6000 10,8062	35,00 2,60
353	С1110-173 варіант 3	Сталь кутова 32х4 мм	т	0,064024	51262,03 -	- -	3282	-	- -	- -	- -
354	С111-1804	Сталь листова	т	0,176384	53003,42 -	- -	9349	-	- -	- -	- -
355	С111-1781	Сітка плетена з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм	м2	0,5	298,31 -	- -	149	-	- -	- -	- -
356	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,168	84798,30 14067,50	227,41 76,57	14246	2363	38 13	132,8000 0,5247	22,31 0,09
357	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,068	1865,04 632,30	94,62 8,56	127	43	6 1	4,7800 0,0720	0,33 -
358	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 Зонт ЗК-3	100м2	0,068	6687,87 944,82	137,96 19,17	455	64	9 1	7,2400 0,1608	0,49 0,01
359	*КБ20-21-2*	*Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 1300 мм*	*1 зонт*	*2*	*204,28* *149,54*	*19,65* *5,06*	*409*	*299*	*39* *10*	*1,3100* *0,0423*	*2,62* *0,08*
360	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,0814716	27505,59 17413,76	8688,33 1596,11	2241	1419	708 130	145,6000 10,8062	11,86 0,88
361	С1110-173 варіант 3	Сталь кутова 32х4 мм	т	0,0214544	51262,03 -	- -	1100	-	- -	- -	- -
362	С111-1804	Сталь листова	т	0,0600172	53003,42 -	- -	3181	-	- -	- -	- -
363	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,06	84798,30 14067,50	227,41 76,57	5088	844	14 5	132,8000 0,5247	7,97 0,03
364	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,022	1865,04 632,30	94,62 8,56	41	14	2 -	4,7800 0,0720	0,11 -
365	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,022	6687,87 944,82	137,96 19,17	147	21	3 -	7,2400 0,1608	0,16 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---------- Горищне перекриття ----------									
366	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової*	*10 м2*	*75,47*	*156,53* 156,53	- -	*11813*	*11813*	- -	*1,4400* -	*108,68* -
367	С1555-112 варіант 2	Пароізоляція ARM PROTECT PI	м2	867,905	32,76 -	- -	28433	-	- -	- -	- -
368	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	144,06	1964,15 1955,25	- -	282955	281673	- -	16,9300 -	2438,94 -
369	& С114-7-У-2 варіант 1	Утеплювач ROCKWOOL SUPERROCK, товщ. 200 мм	м2	734,706	610,85 -	- -	448795	-	- -	- -	- -
370	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової*	*10 м2*	*72,03*	*156,53* 156,53	- -	*11275*	*11275*	- -	*1,4400* -	*103,72* -
371	С1555-112 варіант 1	Вітроізоляція TOP WALL 100	м2	828,345	37,43 -	- -	31005	-	- -	- -	- -
372	*КБ10-15-1*	*Улаштування ходового настилу*	*100м*	*1,112*	*603,38* 573,37	- -	*671*	*638*	- -	*5,5100* -	*6,13* -
373	С112-76 варіант 1	Дошки ходового настилу	м3	3,507	8362,92 -	- -	29329	-	- -	- -	- -
374	С112-62 варіант 1	Опорні дошки брус 50х200	м3	2,3415	8950,58 -	- -	20958	-	- -	- -	- -
375	КБ13-74-2	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на стельові поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	1,512	6086,09 4685,43	1395,22 96,47	9202	7084	2110 146	40,5700 0,8140	61,34 1,23
376	& С158-ВО-ДСА-1 варіант 1	Суміш вогнезахисна ДСА-1	кг	99,792	127,91 -	- -	12764	-	- -	- -	- -
377	КБ10-26-5	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,02	71478,90 19998,22	- -	1430	400	- -	190,5500 -	3,81 -
378	& С123-236-2 варіант 1 типII EI30	Люк лаз протипожежний 800х700	шт	2	5950,09 -	- -	11900	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по відділу 3					4062805	740689	53357 7571		6657,46 57,42
		Разом будівельні роботи, грн.					4062805				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3268759				
		всього заробітна плата, грн.					748260				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					406289				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4469094**				
		Всього по відділу 3					**4469094**				
		Відділ 4. Прорізи Секція 1. Секція 2.									
		Розділ 1. Вікна, фрамуги, вітражі									
379	*КБ10-20-1*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах громадських будівель*	*100м2*	*0,009*	*59534,22* *23225,55*	*1452,23* *1028,18*	*536*	*209*	*13* *9*	*191,3300* *8,1070*	*1,72* *0,07*
380	& С123-11-1-1 варіант 1	Фрамуга ФР-1 з металопластику у проріз 1500х300 з ламінацією під "Темний дуб"	шт	2	3016,50 -	- -	6033	-	- -	- -	- -
381	*КБ10-20-3*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*0,3414*	*29296,64* *13971,52*	*966,71* *684,43*	*10002*	*4770*	*330* *234*	*113,3500* *5,3966*	*38,70* *1,84*
382	& С123-16-1-1 варіант 7	Блоки віконні ОК-2 з металопластику у проріз 1500х1900 з ламінацією під "Темний дуб"	шт	6	6463,28 -	- -	38780	-	- -	- -	- -
383	& С123-16-1-1 варіант 8	Блоки віконні ОК-3 з металопластику у проріз 2370х1200 з ламінацією під "Темний дуб"	шт	6	5587,78 -	- -	33527	-	- -	- -	- -
384	*КБ10-20-4*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*4,7988*	*27888,63* *12285,39*	*869,93* *615,91*	*133832*	*58955*	*4175* *2956*	*99,6705* *4,8563*	*478,30* *23,30*
385	& С123-16-1-1 варіант 12	Блоки віконні ОК-1 з металопластику у проріз 1600х1900 з ламінацією під "Темний дуб"	шт	76	13965,38 -	- -	1061369	-	- -	- -	- -
386	& С123-16-1-1 варіант 9	Блоки вітражні В-1 з металопластику у проріз 3940х2780 з ламінацією під "Темний дуб"	шт	16	50286,56 -	- -	804585	-	- -	- -	- -
387	& С123-16-1-1 варіант 10	Блоки вітражні В-2 з металопластику у проріз 3010х2780 з ламінацією під "Темний дуб"	шт	4	38419,88 -	- -	153680	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
388	& С123-16-1-1 варіант 11	Блоки вітражні В-3 з металопластику у проріз 3610х2780 з ламінацією під "Темний дуб"	шт	4	46076,00 -	- -	184304	-	- -	- -	- -
389	С1550-36 варіант 5	Підставний профіль Н-30 мм	пм	91,64	52,03 -	- -	4768	-	- -	- -	- -
390	С1550-36 варіант 6	ПВХ розширювач Н-60 мм	пм	182,48	112,21 -	- -	20476	-	- -	- -	- -
391	С1550-36 варіант 7	ПВХ розширювач Н-100 мм	пм	130	174,43 -	- -	22676	-	- -	- -	- -
392	*КБ7-57-10*	*Улаштування ущільнюючої паро- та водонепронекної стрічки*	*100м шва*	*32,2726*	*1738,21* *1701,17*	*16,81* *6,36*	*56097*	*54901*	*543* *205*	*15,0800* *0,0532*	*486,67* *1,72*
393	С1550-36 варіант 8	Ущільнююча стрічка ПСУЛ	пм	1174,72	39,94 -	- -	46918	-	- -	- -	- -
394	С1550-36 варіант 2	Водонепроникна стрічка	пм	877,82	11,38 -	- -	9990	-	- -	- -	- -
395	С1550-36 варіант 3	Паронепроникна стрічка	пм	1174,72	10,36 -	- -	12170	-	- -	- -	- -
396	С1550-36 варіант 9	Фіксуючий куточок для укосів	пм	877,82	36,73 -	- -	32242	-	- -	- -	- -
397	*КБ10-25-3*	*Установлення пластикових підвіконних дошок шириною 500 мм*	*100м*	*1,7061*	*54099,93* *3940,16*	*199,41* *141,18*	*92300*	*6722*	*340* *241*	*36,2480* *1,1132*	*61,84* *1,90*
398	*КБ10-25-4*	*Установлення металевого відливу 170 мм з полімерним покриттям*	*100м*	*1,7135*	*34367,45* *2967,51*	*130,05* *92,08*	*58889*	*5085*	*223* *158*	*27,3000* *0,7260*	*46,78* *1,24*
399	*КБ10-25-4*	*Установлення металевого відливу 150 мм з полімерним покриттям*	*100м*	*0,928*	*33256,82* *2967,51*	*130,05* *92,08*	*30862*	*2754*	*121* *85*	*27,3000* *0,7260*	*25,33* *0,67*
400	С111-875 варіант 1	Москітна сітка	м2	134,08	326,76 -	- -	43812	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2857848	133396	5745 3888		1139,34 30,74
		Разом будівельні роботи, грн.					2857848				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2718707				
		всього заробітна плата, грн.					137284				
		Загальновиробничі витрати, грн.					285785				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3143633**				
		Всього по розділу 1					**3143633**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Двері									
401	*КБ10-28-3*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2*	*100м2*	*1,0836*	*11857,28* *6995,78*	*4788,94* *1572,56*	*12849*	*7581*	*5189* *1704*	*59,8800* *10,2300*	*64,89* *11,09*
402	& С123-36-1-2 варіант 3	Д-6 Блоки дверні металопластикові 1500х2100 мм з ламінацією під "Темний дуб" утеплені	шт	4	13998,93 -	- -	55996	-	- -	- -	- -
403	& С123-36-1-2 варіант 4	Д-7 Блоки дверні металопластикові 1500х2100 мм з ламінацією під "Темний дуб"	шт	24	12152,73 -	- -	291666	-	- -	- -	- -
404	& С123-36-1-3 варіант 14	Д-3 Блоки дверні металопластикові 1200х2100 мм з ламінацією під "Темний дуб"	шт	8	10733,03 -	- -	85864	-	- -	- -	- -
405	С111-2002-7 варіант 1	Піна монтажна	л	14,4	268,87 -	- -	3872	-	- -	- -	- -
406	С1632-127 варіант 2	Дюбелі-шурупи з пластмасовими пробками	шт	288	4,60 -	- -	1325	-	- -	- -	- -
407	*КБ10-96-2*	*Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*1,1652*	*33125,83* *29017,87*	*1643,12* *539,56*	*38598*	*33812*	*1915* *629*	*235,4200* *3,5100*	*274,31* *4,09*
408	& С123-36-1-3 варіант 8	Д-1 Блоки дверні металеві 1200х2100 мм з терморозривом 11 мм з ламінованими МДФ накладками з обох сторін	шт	2	20060,09 -	- -	40120	-	- -	- -	- -
409	& С123-36-1-3 варіант 9	Д-2 Блоки дверні металеві 1000х2100 мм з терморозривом 11 мм з ламінованими МДФ накладками з обох сторін	шт	2	18870,08 -	- -	37740	-	- -	- -	- -
410	& С123-36-1-3 варіант 10	Д-4 Блоки дверні металеві 1030х2100 мм протипожежні	шт	24	18626,13 -	- -	447027	-	- -	- -	- -
411	& С123-36-1-3 варіант 11	Д-5 Блоки дверні металеві 1500х2100 мм утеплені	шт	2	30623,03 -	- -	61246	-	- -	- -	- -
412	& С123-36-1-3 варіант 12	Д-11 Блоки дверні металеві 900х2100 мм протипожежні	шт	2	17582,45 -	- -	35165	-	- -	- -	- -
413	& С123-36-1-3 варіант 13	Д-12 Блоки дверні металеві 900х2100 мм	шт	24	17174,45 -	- -	412187	-	- -	- -	- -
414	*КБ10-26-1*	*Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2*	*100м2*	*2,5748*	*63741,79* *15943,33*	*8343,83* *3562,99*	*164122*	*41051*	*21484* *9174*	*139,6700* *23,5338*	*359,62* *60,59*
415	С123-199 варіант 2	Д-8, Д-9, Д-9*, Д-10 Блоки дверні дерев'яні, індивідуального виготовлення	м2	257,48	9250,60 -	- -	2381844	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
416	*КБ10-40-1*	*Установлення і кріплення наличників*	*100м*	*14,7262*	*6537,74* *750,90*	*-* *-*	*96276*	*11058*	*-* *-*	*7,4200* *-*	*109,27* *-*
		Разом прямі витрати по розділу 2					4165897	93502	28588 11507		808,09 75,77
		Разом будівельні роботи, грн.					4165897				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4043807				
		всього заробітна плата, грн.					105009				
		Загальновиробничі витрати, грн.					416590				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4582487**				
		Всього по розділу 2					**4582487**				
		Разом прямі витрати по відділу 4					7023745	226898	34333 15395		1947,43 106,51
		Разом будівельні роботи, грн.					7023745				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6762514				
		всього заробітна плата, грн.					242293				
		Загальновиробничі витрати, грн.					702375				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7726120**				
		Всього по відділу 4					**7726120**				
		Відділ 5. Підлоги **Розділ 1. Підлоги підвального поверху** --- Тип V ---									
417	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	5,4661	7789,72 840,80	415,32 135,36	42579	4596	2270 740	8,0800 1,1053	44,17 6,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
418	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	1 м3	43,7288	4970,52	5,71	217355	25848	250	5,5800	244,01
					591,09	1,66			73	0,0139	0,61
419	*КБ13-13-11*	*Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою*	*100м2*	*5,4661*	*648,88*	*9,91*	*3547*	*3493*	*54*	*4,7000*	*25,69*
					638,97	*3,25*			*18*	*0,0272*	*0,15*
420	С1550-53	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	10,9322	122,36	-	1338	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
421	*КБ11-4-5*	*Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумно-полімерною мастикою*	*100м2*	*5,466*	*3802,15*	*10,83*	*20783*	*20723*	*60*	*31,7000*	*173,27*
					3791,32	*9,58*			*52*	*0,0777*	*0,42*
422	С1550-45 варіант 2	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 XPRESS	кг	2077,08	371,44	-	771511	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
423	*КБ11-9-1*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит екструзійного пінополістиролу*	*100м2*	*5,4661*	*3638,05*	*30,94*	*19886*	*19717*	*169*	*32,7800*	*179,18*
					3607,11	*27,36*			*150*	*0,2220*	*1,21*
424	С114-167-У варіант 5	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 50 мм	м2	557,5422	298,90	-	166649	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
425	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової*	*10 м2*	*54,661*	*308,68*	-	*16873*	*8556*	-	*1,4400*	*78,71*
					156,53	-			-	-	-
426	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	5,4661	20833,69	216,61	113879	33445	1184	57,0400	311,79
					6118,68	191,55			1047	1,5540	8,49
427	КБ11-15-2 к=14	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів до 100 мм	100м2	5,4661	36075,25	519,86	197191	13463	2842	22,9600	125,50
					2462,92	459,72			2513	3,7296	20,39
428	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	1 т	3,3835159	1927,97	287,90	6523	5038	974	13,5300	45,78
					1488,84	94,54			320	0,6150	2,08
429	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	3,3835159	29030,00	-	98223	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1676337	134879	7803		1228,10
									4913		39,39
		Разом будівельні роботи, грн.					1676337				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1533655				
		всього заробітна плата, грн.					139792				
		Загальновиробничі витрати, грн.					167625				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1843962**				
		Всього по розділу 1					**1843962**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Підлоги I поверху									

		Тип I									

430	*КБ11-9-1*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит екструзійного пінополістиролу*	*100м2*	*0,6233*	*3638,05* *3607,11*	*30,94* *27,36*	*2268*	*2248*	*20* *17*	*32,7800* *0,2220*	*20,43* *0,14*
431	С114-167-У варіант 4	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 100 мм	м2	63,5766	341,56 -	- -	21715	-	- -	- -	- -
432	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової*	*10 м2*	*6,233*	*308,68* *156,53*	- -	*1924*	*976*	- -	*1,4400* -	*8,98* -
433	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,6233*	*6405,81* *5958,56*	*143,89* *127,24*	*3993*	*3714*	*90* *79*	*56,2500* *1,0323*	*35,06* *0,64*
434	*КБ11-11-2 к=4*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40 мм*	*100м2*	*0,6233*	*945,12* *796,59*	*148,53* *131,35*	*589*	*497*	*92* *82*	*7,5200* *1,0656*	*4,69* *0,66*
435	*КБ6-49-2*	*Приготування легких опоряджувальних розчинів*	*100 м3*	*0,0254*	*42967,43* *25792,22*	*12753,21* *8020,80*	*1091*	*655*	*324* *204*	*267,3600* *75,7155*	*6,79* *1,92*
436	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	4986,4	22,97 -	- -	114538	-	- -	- -	- -
437	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*0,6233*	*1819,15* *1639,44*	*78,91* *69,78*	*1134*	*1022*	*49* *43*	*16,2000* *0,5661*	*10,10* *0,35*
438	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,12466	30080,00 -	- -	3750	-	- -	- -	- -
439	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*100м2*	*0,6233*	*20549,46* *19050,08*	*55,70* *49,26*	*12808*	*11874*	*35* *31*	*164,9500* *0,3996*	*102,81* *0,25*
440	С111-287 варіант 4	Плитки керамічні для підлог	м2	63,5766	581,99 -	- -	37001	-	- -	- -	- -
441	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	324,116	30,78 -	- -	9976	-	- -	- -	- -
442	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	28,3	103,60 -	- -	2932	-	- -	- -	- -
		----------									
		Тип II									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
443	*КБ11-9-1*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит екструзійного пінополістиролу*	*100м2*	*1,239*	*3638,05* *3607,11*	*30,94* *27,36*	*4508*	*4469*	*39* *34*	*32,7800* *0,2220*	*40,61* *0,28*
444	С114-167-У варіант 4	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 100 мм	м2	126,378	341,56 -	- -	43166	-	- -	- -	- -
445	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової*	*10 м2*	*12,39*	*308,68* *156,53*	- -	*3825*	*1939*	- -	*1,4400* -	*17,84* -
446	КБ11-15-3	Улаштування покриттів цементних товщиною 20 мм	100м2	1,239	12903,15 4558,98	143,89 127,24	15987	5649	178 158	42,5000 1,0323	52,66 1,28
447	КБ11-15-4 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини цементних покриттів до 40 мм	100м2	1,239	8697,51 686,53	148,53 131,35	10776	851	184 163	6,4000 1,0656	7,93 1,32
448	С111-2017-1	Добавка для влаштування стяжок та штукатурок із звукоізоляційним ефектом Ceresit CO 85	кг	123,9	64,31 -	- -	7968	-	- -	- -	- -
449	*КБ11-4-5*	*Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази (з урахуванням заходу на стіни на висоту 300мм)*	*100м2*	*1,239*	*3802,15* *3791,32*	*10,83* *9,58*	*4711*	*4697*	*14* *12*	*31,7000* *0,0777*	*39,28* *0,10*
450	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	24,78	65,54 -	- -	1624	-	- -	- -	- -
451	С1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	743,4	55,62 -	- -	41348	-	- -	- -	- -
452	С1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	212,4	323,49 -	- -	68709	-	- -	- -	- -
453	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*100м2*	*1,239*	*20549,46* *19050,08*	*55,70* *49,26*	*25461*	*23603*	*69* *61*	*164,9500* *0,3996*	*204,37* *0,50*
454	С111-287 варіант 4	Плитки керамічні для підлог	м2	126,378	581,99 -	- -	73551	-	- -	- -	- -
455	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	644,28	30,78 -	- -	19831	-	- -	- -	- -
456	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР ---------- Тип III ----------	кг	56,25	103,60 -	- -	5828	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
457	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит екструзійного пінополістиролу	100м2	2,877	3638,05 3607,11	30,94 27,36	10467	10378	89 79	32,7800 0,2220	94,31 0,64
458	С114-167-У варіант 4	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 100 мм	м2	293,454	341,56 -	- -	100232	-	- -	- -	- -
459	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	28,77	308,68 156,53	- -	8881	4503	- -	1,4400 -	41,43 -
460	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,877	6405,81 5958,56	143,89 127,24	18430	17143	414 366	56,2500 1,0323	161,83 2,97
461	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40 мм	100м2	2,877	945,12 796,59	148,53 131,35	2719	2292	427 378	7,5200 1,0656	21,64 3,07
462	КБ6-49-2	Приготування легких опоряджувальних розчинів	100 м3	0,11738	42967,43 25792,22	12753,21 8020,80	5044	3027	1497 941	267,3600 75,7155	31,38 8,89
463	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	23016	22,97 -	- -	528678	-	- -	- -	- -
464	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,877	1819,15 1639,44	78,91 69,78	5234	4717	227 201	16,2000 0,5661	46,61 1,63
465	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,5754	30080,00 -	- -	17308	-	- -	- -	- -
466	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніїх основ товщиною 5 мм	100м2	2,877	26837,44 6747,74	30,94 27,36	77211	19413	89 79	63,7000 0,2220	183,26 0,64
467	КБ11-11-14 к=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніїх основ	100м2	2,877	21583,78 2812,44	30,94 27,36	62097	8091	89 79	26,5500 0,2220	76,38 0,64
468	КБ11-38-2	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці ---------- Тип IV ----------	100м2	2,877	110546,73 9269,34	89,74 79,36	318043	26668	258 228	76,3600 0,6438	219,69 1,85
469	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит екструзійного пінополістиролу	100м2	0,8096	3638,05 3607,11	30,94 27,36	2945	2920	25 22	32,7800 0,2220	26,54 0,18
470	С114-167-У варіант 4	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 100 мм	м2	82,5792	341,56 -	- -	28206	-	- -	- -	- -
471	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	8,096	308,68 156,53	- -	2499	1267	- -	1,4400 -	11,66 -
472	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,8096	6405,81 5958,56	143,89 127,24	5186	4824	116 103	56,2500 1,0323	45,54 0,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
473	*КБ11-11-2 к=4*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40 мм*	*100м2*	*0,8096*	*945,12*	*148,53*	*765*	*645*	*120*	*7,5200*	*6,09*
					796,59	*131,35*			*106*	*1,0656*	*0,86*
474	КБ6-49-2	Приготування легких опоряджувальних розчинів	100 м3	0,033	317023,94	12753,21	10462	851	421	267,3600	8,82
					25792,22	8020,80			265	75,7155	2,50
475	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	6476,8	22,97	-	148772	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
476	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*0,8096*	*1819,15*	*78,91*	*1473*	*1327*	*64*	*16,2000*	*13,12*
					1639,44	*69,78*			*56*	*0,5661*	*0,46*
477	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,16192	30080,00	-	4871	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
478	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*100м2*	*0,8096*	*20549,46*	*55,70*	*16637*	*15423*	*45*	*164,9500*	*133,54*
					19050,08	*49,26*			*40*	*0,3996*	*0,32*
479	С111-287 варіант 4	Плитки керамічні для підлог	м2	82,5792	581,99	-	48060	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
480	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	420,992	30,78	-	12958	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
481	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР ---------- Тип VI ----------	кг	36,76	103,60	-	3808	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
482	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,375*	*6405,81*	*143,89*	*2402*	*2234*	*54*	*56,2500*	*21,09*
					5958,56	*127,24*			*48*	*1,0323*	*0,39*
483	*КБ6-49-2*	*Приготування легких опоряджувальних розчинів*	*100 м3*	*0,00765*	*42967,43*	*12753,21*	*329*	*197*	*98*	*267,3600*	*2,05*
					25792,22	*8020,80*			*61*	*75,7155*	*0,58*
484	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	1500	22,97	-	34455	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
485	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*100м2*	*0,375*	*20549,46*	*55,70*	*7706*	*7144*	*21*	*164,9500*	*61,86*
					19050,08	*49,26*			*18*	*0,3996*	*0,15*
486	С111-287 варіант 5	Плитки керамічні антиковзаючі для підлог	м2	38,25	617,69	-	23627	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
487	С111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	195	15,65	-	3052	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
488	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	17,03	103,60	-	1764	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					2055333	195258	5148		1758,39
									3954		34,05
		Разом будівельні роботи, грн.					2055333				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1854927				
		всього заробітна плата, грн.					199212				
		Загальновиробничі витрати, грн.					205646				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2260979**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
498	КБ11-15-4 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини цементних покриттів до 40 мм	100м2	3,717	8697,51 686,53	148,53 131,35	32329	2552	552 488	6,4000 1,0656	23,79 3,96
499	С111-2017-1	Добавка для влаштування стяжок та штукатурок із звукоізоляційним ефектом Ceresit CO 85	кг	371,7	64,31 -	- -	23904	-	- -	- -	- -
500	*КБ11-4-5*	*Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази (з урахуванням заходу на стіни на висоту 300мм)*	*100м2*	*3,717*	*3802,15* *3791,32*	*10,83* *9,58*	*14133*	*14092*	*41* *36*	*31,7000* *0,0777*	*117,83* *0,29*
501	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	74,34	65,54 -	- -	4872	-	- -	- -	- -
502	С1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	2230,2	55,62 -	- -	124044	-	- -	- -	- -
503	С1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	637,2	323,49 -	- -	206128	-	- -	- -	- -
504	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*100м2*	*3,717*	*20549,46* *19050,08*	*55,70* *49,26*	*76382*	*70809*	*207* *183*	*164,9500* *0,3996*	*613,12* *1,49*
505	С111-287 варіант 4	Плитки керамічні для підлог	м2	379,134	581,99 -	- -	220652	-	- -	- -	- -
506	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	1932,84	30,78 -	- -	59493	-	- -	- -	- -
507	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР ---------- Тип III ----------	кг	168,75	103,60 -	- -	17483	-	- -	- -	- -
508	КБ11-15-3	Улаштування покриттів цементних товщиною 20 мм	100м2	8,631	12903,15 4558,98	143,89 127,24	111367	39349	1242 1098	42,5000 1,0323	366,82 8,91
509	КБ11-15-4 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини цементних покриттів до 40 мм	100м2	8,631	8697,51 686,53	148,53 131,35	75068	5925	1282 1134	6,4000 1,0656	55,24 9,20
510	С111-2017-1	Добавка для влаштування стяжок та штукатурок із звукоізоляційним ефектом Ceresit CO 85	кг	863,1	64,31 -	- -	55506	-	- -	- -	- -
511	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*8,631*	*22489,38* *6747,74*	*30,94* *27,36*	*194106*	*58240*	*267* *236*	*63,7000* *0,2220*	*549,79* *1,92*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
512	*КБ11-11-14 к=5*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 до 10 мм*	*100м2*	*8,631*	*18089,38* *2812,44*	*30,94* *27,36*	*156129*	*24274*	*267* *236*	*26,5500* *0,2220*	*229,15* *1,92*
513	*КБ11-38-2*	*Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці*	*100м2*	*8,631*	*110546,73* *9269,34*	*89,74* *79,36*	*954129*	*80004*	*775* *685*	*76,3600* *0,6438*	*659,06* *5,56*
		--- Тип IV ---									
514	КБ11-15-3	Улаштування покриттів цементних товщиною 20 мм	100м2	2,4288	12903,15 4558,98	143,89 127,24	31339	11073	349 309	42,5000 1,0323	103,22 2,51
515	КБ11-15-4 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини цементних покриттів до 40 мм	100м2	2,4288	8697,51 686,53	148,53 131,35	21125	1667	361 319	6,4000 1,0656	15,54 2,59
516	С111-2017-1	Добавка для влаштування стяжок та штукатурок із звукоізоляційним ефектом Ceresit CO 85	кг	242,88	64,31 -	- -	15620	-	- -	- -	- -
517	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*100м2*	*2,4288*	*20549,46* *19050,08*	*55,70* *49,26*	*49911*	*46269*	*135* *120*	*164,9500* *0,3996*	*400,63* *0,97*
518	С111-287 варіант 4	Плитки керамічні для підлог	м2	247,7376	581,99 -	- -	144181	-	- -	- -	- -
519	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	1262,976	30,78 -	- -	38874	-	- -	- -	- -
520	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	110,27	103,60 -	- -	11424	-	- -	- -	- -
		--- Тип VI ---									
521	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*1,13*	*6405,81* *5958,56*	*143,89* *127,24*	*7239*	*6733*	*163* *144*	*56,2500* *1,0323*	*63,56* *1,17*
522	КБ6-49-2	Приготування легких опоряджувальних розчинів цементно-вапняних	100 м3	0,023052	317023,94 25792,22	12753,21 8020,80	7308	595	294 185	267,3600 75,7155	6,16 1,75
523	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	4520	22,97 -	- -	103824	-	- -	- -	- -
524	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*100м2*	*1,13*	*20549,46* *19050,08*	*55,70* *49,26*	*23221*	*21527*	*63* *56*	*164,9500* *0,3996*	*186,39* *0,45*
525	С111-287 варіант 5	Плитки керамічні антиковзаючі для підлог	м2	115,26	617,69 -	- -	71195	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
526	С111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	587,6	15,65 -	- -	9196	-	- -	- -	- -
527	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР --- ---	кг	51,3	103,60 -	- -	5315	-	- -	- -	- -
528	*КБ11-43-3*	*Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах*	*100м*	*9,5776*	*8373,39* *1475,86*	*3,09* *2,74*	*80197*	*14135*	*30* *26*	*12,3400* *0,0222*	*118,19* *0,21*
529	С1632-127 варіант 1	Дюбелі та шурупи для кріплення плінтуса	шт	1427	0,47 -	- -	671	-	- -	- -	- -
530	*КБ15-26-2*	*Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*1 м2*	*103,761*	*1027,31* *997,83*	*1,55* *1,37*	*106595*	*103536*	*161* *142*	*8,6400* *0,0111*	*896,50* *1,15*
531	С111-287 варіант 4	Плитки керамічні для підлог	м2	107,91144	581,99 -	- -	62803	-	- -	- -	- -
532	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	539,5572	30,78 -	- -	16608	-	- -	- -	- -
533	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР --- --- Підлоги лоджій --- ---	кг	47,32	103,60 -	- -	4902	-	- -	- -	- -
534	*КБ11-4-5*	*Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція Ceresit CR 90*	*100м2*	*1,208*	*3887,35* *3791,32*	*10,83* *9,58*	*4696*	*4580*	*13* *12*	*31,7000* *0,0777*	*38,29* *0,09*
535	С111-2002-2А	Гідроізоляційна суміш із проникаючим ефектом Ceresit CR 90 Crystaliser	кг	483,2	146,04 -	- -	70567	-	- -	- -	- -
536	*КБ11-9-1*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит екструзійного пінополістиролу*	*100м2*	*1,208*	*3638,05* *3607,11*	*30,94* *27,36*	*4395*	*4357*	*38* *33*	*32,7800* *0,2220*	*39,60* *0,27*
537	С114-167-У варіант 6	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 120 мм	м2	123,216	417,22 -	- -	51408	-	- -	- -	- -
538	*КБ11-4-5*	*Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм*	*100м2*	*1,208*	*3887,35* *3791,32*	*10,83* *9,58*	*4696*	*4580*	*13* *12*	*31,7000* *0,0777*	*38,29* *0,09*
539	С1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	604	55,62 -	- -	33594	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
540	С1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	172,5748 8	323,49 -	- -	55826	-	- -	- -	- -
541	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	24,16	65,54 -	- -	1583	-	- -	- -	- -
542	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*1,208*	*6405,81* *5958,56*	*143,89* *127,24*	*7738*	*7198*	*174* *154*	*56,2500* *1,0323*	*67,95* *1,25*
543	*КБ11-11-2 к=4*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40 мм*	*100м2*	*1,208*	*945,12* *796,59*	*148,53* *131,35*	*1142*	*962*	*180* *159*	*7,5200* *1,0656*	*9,08* *1,29*
544	КБ6-49-2	Приготування легких опоряджувальних розчинів цементно-вапняних	100 м3	0,049286 4	317023,94 25792,22	12753,21 8020,80	15625	1271	629 395	267,3600 75,7155	13,18 3,73
545	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	9664	22,97 -	- -	221982	-	- -	- -	- -
546	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*1,208*	*1819,15* *1639,44*	*78,91* *69,78*	*2198*	*1980*	*95* *84*	*16,2000* *0,5661*	*19,57* *0,68*
547	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,2416	30080,00 -	- -	7267	-	- -	- -	- -
548	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*100м2*	*1,208*	*20549,46* *19050,08*	*55,70* *49,26*	*24824*	*23012*	*67* *60*	*164,9500* *0,3996*	*199,26* *0,48*
549	С111-287 варіант 6	Плитки керамічні з низьким водопоглинанням	м2	123,216	638,09 -	- -	78623	-	- -	- -	- -
550	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	628,16	30,78 -	- -	19335	-	- -	- -	- -
551	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	54,84	103,60 -	- -	5681	-	- -	- -	- -
552	С1550-36	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 52 для влаштування деформаційних швів	пм	120	187,40 -	- -	22488	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					4388598	615888	9556 7967		5436,26 66,22
		Разом будівельні роботи, грн.					4388598				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3763154				
		всього заробітна плата, грн.					623855				
		Загальновиробничі витрати, грн.					438957				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4827555**				
		Всього по розділу 3					**4827555**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 5					8120268	946025	22507		8422,75
									16834		139,66
		Разом будівельні роботи, грн.					8120268				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7151736				
		всього заробітна плата, грн.					962859				
		Загальновиробничі витрати, грн.					812228				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8932496**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
559	*КБ15-46-5*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*7,8909*	*13184,79* *10328,66*	*735,20* *633,52*	*104040*	*81502*	*5801* *4999*	*86,3600* *6,0883*	*681,46* *48,04*
560	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	16089,5451	9,54 -	- -	153494	-	- -	- -	- -
561	& С123-15555 варіант 7	Кутовий профіль алюмінієвий для машинної штукатурки	м	368,42	11,39 -	- -	4196	-	- -	- -	- -
562	& С123-15555 варіант 4	Завершальний профіль для машинної штукатурки	м	349,82	38,48 -	- -	13461	-	- -	- -	- -
563	& С123-15555 варіант 6	Цокольний профіль для машинної штукатурки	м	324,32	75,20 -	- -	24389	-	- -	- -	- -
564	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці*	*100м2*	*7,8309*	*17254,58* *7259,32*	*3,09* *2,74*	*135119*	*56847*	*24* *21*	*64,3500* *0,0222*	*503,92* *0,17*
565	С111-1784-1 варіант 1	Сітка штукатурна скловолокниста ---------- Укоси ----------	м2	5,46	20,40 -	- -	111	-	- -	- -	- -
566	*КБ15-51-1*	*Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону*	*100м2*	*0,2775*	*33373,34* *33074,73*	*298,61* *264,06*	*9261*	*9178*	*83* *73*	*260,7800* *2,1423*	*72,37* *0,59*
567	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	565,8225	9,54 -	- -	5398	-	- -	- -	- -
568	*КБ15-47-5*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків*	*100м*	*0,168*	*2460,58* *2460,58*	- -	*413*	*413*	- -	*20,2700* -	*3,41* -
569	& С123-15555 варіант 5	Примикающий штукатурный профіль	м	16,8	42,56 -	- -	715	-	- -	- -	- -
570	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,2775	9891,17 8666,06	6,19 5,47	2745	2405	2 2	76,8200 0,0444	21,32 0,01
571	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,2775	2577,12 2569,01	4,64 4,10	715	713	1 1	21,4800 0,0333	5,96 0,01
572	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	37,4625	31,94 -	- -	1197	-	- -	- -	- -
573	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування укосів акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*0,2775*	*17254,58* *7259,32*	*3,09* *2,74*	*4788*	*2014*	*1* *1*	*64,3500* *0,0222*	*17,86* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
574	*КБ7-57-14*	*Чеканення і розшивання швів цокольних панелей з внутрішньої сторони розчином*	*100м шва*	*1,205*	*1278,32* *1248,91*	*29,41* *11,13*	*1540*	*1505*	*35* *13*	*10,6900* *0,0931*	*12,88* *0,11*
575	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	433,8	16,20 -	- -	7028	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					694472	203299	5955 5117		1743,75 49,00
		Разом будівельні роботи, грн.					694472				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					485218				
		всього заробітна плата, грн.					208416				
		Загальновиробничі витрати, грн.					69375				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**763847**				
		Всього по розділу 1					**763847**				
		Розділ 2. Секція 1. Перший поверх									
		Стеля									
576	*КБ15-77-3*	*Монтаж натяжної стелі*	*100м2*	*2,2904*	*9324,54* *8244,83*	*27,85* *24,63*	*21357*	*18884*	*64* *56*	*71,3900* *0,1998*	*163,51* *0,46*
577	С188888-60 варіант 1	Плівка для натяжних стель (глянець)	м2	213,0072	173,48 -	- -	36952	-	- -	- -	- -
578	С1545-269 варіант 1	Вставка Briton ПВХ для натяжних стель L 307	м	272,73	17,29 -	- -	4716	-	- -	- -	- -
579	С1545-269 варіант 2	Стельовий багет Плінтекс 40/45	м	272,73	20,52 -	- -	5596	-	- -	- -	- -
580	& С111-196-2-У варіант 1	Клей-герметик Ceresit Flextec FT 101(280 мл.)	шт	95	230,05 -	- -	21855	-	- -	- -	- -
581	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування багетів акриловими сумішами*	*100м2*	*0,115*	*19115,95* *9120,69*	*3,09* *2,74*	*2198*	*1049*	- -	*80,8500* *0,0222*	*9,30* -
582	*КБ15-46-7*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом*	*100м2*	*0,4784*	*15099,86* *12268,89*	*735,20* *633,52*	*7224*	*5869*	*352* *303*	*101,0700* *6,0883*	*48,35* *2,91*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
583	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	975,4576	9,54 -	- -	9306	-	- -	- -	- -
584	*КБ15-185-2*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100м2*	*0,4784*	*2743,59* *2743,59*	- -	*1313*	*1313*	- -	*25,9000* -	*12,39* -
585	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	191,36	25,25 -	- -	4832	-	- -	- -	- -
586	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	55,016	52,84 -	- -	2907	-	- -	- -	- -
587	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними акриловими сумішами по штукатурці* ---------- --- Стіни ---------- ----	*100м2*	*0,4784*	*20549,30* *9120,69*	*3,09* *2,74*	*9831*	*4363*	*1* *1*	*80,8500* *0,0222*	*38,68* *0,01*
588	*КБ15-46-5*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*10,528*	*13184,79* *10328,66*	*735,20* *633,52*	*138809*	*108740*	*7740* *6670*	*86,3600* *6,0883*	*909,20* *64,10*
589	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	21466,592	9,54 -	- -	204791	-	- -	- -	- -
590	*КБ8-3-7*	*Улаштування вертикальної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази*	*100м2*	*1,4731*	*3961,71* *3961,71*	- -	*5836*	*5836*	- -	*33,5000* -	*49,35* -
591	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	29,462	65,54 -	- -	1931	-	- -	- -	- -
592	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	257,7925	238,02 -	- -	61360	-	- -	- -	- -
593	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	736,56	31,94 -	- -	23526	-	- -	- -	- -
594	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,4731	30912,48 29527,33	52,60 46,52	45537	43497	77 69	255,6700 0,3774	376,63 0,56
595	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	148,7831	586,51 -	- -	87263	-	- -	- -	- -
596	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	766,012	30,78 -	- -	23578	-	- -	- -	- -
597	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	66,73	103,60 -	- -	6913	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
598	КБ15-252-1	Обклеювання стін шпалерами віниловими	100м2	5,456	30287,27	1,55	165247	64788	8	101,6400	554,55
					11874,60	1,37			7	0,0111	0,06
599	*КБ15-185-2*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100м2*	*2,6909*	*2743,59*	-	*7383*	*7383*	-	*25,9000*	*69,69*
					2743,59	-			-	-	-
600	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	1076,36	25,25	-	27178	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
601	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	309,4535	52,84	-	16352	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
602	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*2,6909*	*18687,93*	*3,09*	*50287*	*19534*	*8*	*64,3500*	*173,16*
					7259,32	*2,74*			*7*	*0,0222*	*0,06*
603	*КБ11-43-1*	*Улаштування ПВХ декоративного пластикового кутика*	*100м*	*1,3752*	*1561,74*	*3,09*	*2148*	*2143*	*5*	*12,8400*	*17,66*
					1558,65	*2,74*			*4*	*0,0222*	*0,03*
604	& С111-1844-1-6К варіант 1	Кутик декоративний ПВХ	м	144,4	18,65	-	2693	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
605	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу /короб/*	*100м2*	*0,0845*	*22290,72*	-	*1884*	*1870*	-	*191,6000*	*16,19*
					22127,88	-			-	-	-
606	С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	8,8725	119,70	-	1062	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
607	& С121-1-1-3 варіант 1	Стрічка армувальна	м	7,27	0,94	-	7	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
608	& С121-1-1-8 варіант 2	Шпаклевка "Фюгенфюллер"	кг	2,65	14,48	-	38	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
609	& С111-1831-СВ75 варіант 2	Профіль стійковий	м	15,21	52,17	-	794	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
610	& С111-1831-УВ75 варіант 3	Профіль направляючий	м	7,3515	45,94	-	338	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
611	& С111-1849-5-А варіант 1	Гвинти самонарізні	100шт	1,44	155,33	-	224	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
612	& С121-1-1-5 варіант 1	Дюбелі 6/42 мм	100шт	0,26	119,60	-	31	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
613	& С111-136-15 варіант 1	Скоба П-образная 120/200	шт	14	19,94	-	279	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
614	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0845	30912,48 29527,33	52,60 46,52	2612	2495	4 4	255,6700 0,3774	21,60 0,03
615	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	8,5345	586,51 -	- -	5006	-	- -	- -	- -
616	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	43,94	30,78 -	- -	1352	-	- -	- -	- -
617	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР ---------- Укоси ----------	кг	3,83	103,60 -	- -	397	-	- -	- -	- -
618	*КБ15-51-1*	*Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону*	*100м2*	*0,9598*	*33373,34* *33074,73*	*298,61* *264,06*	*32032*	*31745*	*287* *253*	*260,7800* *2,1423*	*250,30* *2,06*
619	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	1957,0322	9,54 -	- -	18670	-	- -	- -	- -
620	*КБ15-47-5*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків*	*100м*	*3,5838*	*2460,58* *2460,58*	- -	*8818*	*8818*	- -	*20,2700* -	*72,64* -
621	& С123-15555 варіант 5	Примикающий штукатурный профіль	м	358,38	42,56 -	- -	15253	-	- -	- -	- -
622	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,9598	9891,17 8666,06	6,19 5,47	9494	8318	6 5	76,8200 0,0444	73,73 0,04
623	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,9598	2577,12 2569,01	4,64 4,10	2474	2466	4 4	21,4800 0,0333	20,62 0,03
624	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	129,573	31,94 -	- -	4139	-	- -	- -	- -
625	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування укосів акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*0,9598*	*17254,58* *7259,32*	*3,09* *2,74*	*16561*	*6967*	*3* *3*	*64,3500* *0,0222*	*61,76* *0,02*
626	*КБ8-3-7*	*Улаштування вертикальної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази*	*100м2*	*0,0365*	*3963,55* *3961,71*	- -	*145*	*145*	- -	*33,5000* -	*1,22* -
627	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,73	65,54 -	- -	48	-	- -	- -	- -
628	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	6,3875	238,02 -	- -	1520	-	- -	- -	- -
629	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0365	30912,48 29527,33	52,60 46,52	1128	1078	2 2	255,6700 0,3774	9,33 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	3,6865	586,51 -	- -	2162	-	- -	- -	- -
631	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	18,98	30,78 -	- -	584	-	- -	- -	- -
632	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,65	103,60 -	- -	171	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1126142	347301	8561 7388		2949,86 70,38
		Разом будівельні роботи, грн.					1126142				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					770280				
		всього заробітна плата, грн.					354689				
		Загальновиробничі витрати, грн.					112519				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1238661**				
		Всього по розділу 2					**1238661**				
		Розділ 3. Секція 1. Типовий поверх ---------- Стеля ----------									
633	*КБ15-77-3*	*Монтаж натяжної стелі*	*100м2*	*6,8712*	*9324,54* *8244,83*	*27,85* *24,63*	*64071*	*56652*	*191* *169*	*71,3900* *0,1998*	*490,53* *1,37*
634	С188888-60 варіант 1	Плівка для натяжних стель (глянець)	м2	639,0216	173,48 -	- -	110857	-	- -	- -	- -
635	С1545-269 варіант 1	Вставка Briton ПВХ для натяжних стель L 307	м	812,4	17,29 -	- -	14046	-	- -	- -	- -
636	С1545-269 варіант 2	Стельовий багет Плінтекс 40/45	м	812,4	20,52 -	- -	16670	-	- -	- -	- -
637	& С111-196-2-У варіант 1	Клей-герметик Ceresit Flextec FT 101(280 мл.)	шт	285	230,05 -	- -	65564	-	- -	- -	- -
638	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування багетів акриловими сумішами*	*100м2*	*0,3454*	*19115,95* *9120,69*	*3,09* *2,74*	*6603*	*3150*	*1* *1*	*80,8500* *0,0222*	*27,93* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
639	*КБ15-46-7*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом*	*100м2*	*0,8496*	*15099,86* *12268,89*	*735,20* *633,52*	*12829*	*10424*	*625* *538*	*101,0700* *6,0883*	*85,87* *5,17*
640	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	1732,3344	9,54 -	- -	16526	-	- -	- -	- -
641	*КБ15-185-2*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100м2*	*0,8496*	*2743,59* *2743,59*	- -	*2331*	*2331*	- -	*25,9000* -	*22,00* -
642	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	339,84	25,25 -	- -	8581	-	- -	- -	- -
643	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	97,704	52,84 -	- -	5163	-	- -	- -	- -
644	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними акриловими сумішами по штукатурці* --- Стіни ---	*100м2*	*0,8496*	*20549,30* *9120,69*	*3,09* *2,74*	*17459*	*7749*	*3* *2*	*80,8500* *0,0222*	*68,69* *0,02*
645	*КБ15-46-5*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*22,8117*	*11094,99* *10328,66*	*735,20* *633,52*	*253096*	*235614*	*16771* *14452*	*86,3600* *6,0883*	*1970,02* *138,88*
646	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	41061,06	9,54 -	- -	391723	-	- -	- -	- -
647	КБ8-3-7	Улаштування вертикальної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази	100м2	4,3212	16011,50 3961,71	- -	69189	17119	- -	33,5000 -	144,76 -
648	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	86,424	65,54 -	- -	5664	-	- -	- -	- -
649	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	756,21	238,02 -	- -	179993	-	- -	- -	- -
650	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	16,368	9891,17 8666,06	6,19 5,47	161899	141846	101 90	76,8200 0,0444	1257,39 0,73
651	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	16,368	2577,12 2569,01	4,64 4,10	42182	42050	76 67	21,4800 0,0333	351,58 0,55
652	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	2209,68	31,94 -	- -	70577	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
653	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	4,3212	30912,48 29527,33	52,60 46,52	133579	127593	227 201	255,6700 0,3774	1104,80 1,63
654	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	436,4412	586,51 -	- -	255977	-	- -	- -	- -
655	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	2247,024	30,78 -	- -	69163	-	- -	- -	- -
656	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	195,75	103,60 -	- -	20280	-	- -	- -	- -
657	КБ15-252-1	Обклеювання стін шпалерами віниловими	100м2	16,368	30287,27 11874,60	1,55 1,37	495742	194363	25 22	101,6400 0,0111	1663,64 0,18
658	*КБ15-185-2*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100м2*	*2,1225*	*2743,59* *2743,59*	- -	*5823*	*5823*	- -	*25,9000* -	*54,97* -
659	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	849	25,25 -	- -	21437	-	- -	- -	- -
660	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	244,0875	52,84 -	- -	12898	-	- -	- -	- -
661	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*2,1225*	*18687,93* *7259,32*	*3,09* *2,74*	*39665*	*15408*	*7* *6*	*64,3500* *0,0222*	*136,58* *0,05*
662	*КБ11-43-1*	*Улаштування ПВХ декоративного пластикового кутика*	*100м*	*4,1256*	*1561,74* *1558,65*	*3,09* *2,74*	*6443*	*6430*	*13* *11*	*12,8400* *0,0222*	*52,97* *0,09*
663	& С111-1844-1-6К варіант 1	Кутик декоративний ПВХ	м	433,19	18,65 -	- -	8079	-	- -	- -	- -
664	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу /короб/*	*100м2*	*0,252*	*22290,72* *22127,88*	- -	*5617*	*5576*	- -	*191,6000* -	*48,28* -
665	С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	26,46	119,70 -	- -	3167	-	- -	- -	- -
666	& С121-1-1-3 варіант 1	Стрічка армувальна	м	21,67	0,94 -	- -	20	-	- -	- -	- -
667	& С121-1-1-8 варіант 1	Шпаклівка "Фюнгенфюлер"	кг	7,91	4,98 -	- -	39	-	- -	- -	- -
668	& С111-1831-СВ75 варіант 2	Профіль стійковий	м	45,36	52,17 -	- -	2366	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
669	& С111-1831-УВ75 варіант 1	Профіль направляючий	м	21,924	46,74 -	- -	1025	-	- -	- -	- -
670	& С111-1849-5-А варіант 1	Гвинти самонарізні	100шт	4,28	155,33 -	- -	665	-	- -	- -	- -
671	& С121-1-1-5 варіант 1	Дюбелі 6/42 мм	100шт	0,77	119,60 -	- -	92	-	- -	- -	- -
672	& С111-136-15 варіант 1	Скоба П-образная 120/200	шт	43	19,94 -	- -	857	-	- -	- -	- -
673	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,252	30912,48 29527,33	52,60 46,52	7790	7441	13 12	255,6700 0,3774	64,43 0,10
674	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	25,452	586,51 -	- -	14928	-	- -	- -	- -
675	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	131,04	30,78 -	- -	4033	-	- -	- -	- -
676	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР ---------- Укоси ----------	кг	11,42	103,60 -	- -	1183	-	- -	- -	- -
677	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	2,8794	48080,73 33074,73	298,61 264,06	138444	95235	860 760	260,7800 2,1423	750,89 6,17
678	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	5871,0966	9,54 -	- -	56010	-	- -	- -	- -
679	*КБ15-47-5*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків*	*100м*	*11,7514*	*2460,58* *2460,58*	- -	*28915*	*28915*	- -	*20,2700* -	*238,20* -
680	& С123-15555 варіант 5	Примикающий штукатурный профіль	м	1175,14	42,56 -	- -	50014	-	- -	- -	- -
681	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	2,8794	9891,17 8666,06	6,19 5,47	28481	24953	18 16	76,8200 0,0444	221,20 0,13
682	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,8794	2577,12 2569,01	4,64 4,10	7421	7397	13 12	21,4800 0,0333	61,85 0,10
683	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	388,719	31,94 -	- -	12416	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
684	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування укосів акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*2,8794*	*17254,58* *7259,32*	*3,09* *2,74*	*49683*	*20902*	*9* *8*	*64,3500* *0,0222*	*185,29* *0,06*
685	*КБ8-3-7*	*Улаштування вертикальної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази*	*100м2*	*0,1095*	*3961,71* *3961,71*	- -	*434*	*434*	- -	*33,5000* -	*3,67* -
686	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	19,1625	238,02 -	- -	4561	-	- -	- -	- -
687	*КБ15-25-2*	*Гладке облицювання плитками керамічними стін на клеї*	*100м2*	*0,1095*	*30912,48* *29527,33*	*52,60* *46,52*	*3385*	*3233*	*6* *5*	*255,6700* *0,3774*	*28,00* *0,04*
688	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	11,0595	586,51 -	- -	6487	-	- -	- -	- -
689	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	56,94	30,78 -	- -	1753	-	- -	- -	- -
690	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,96	103,60 -	- -	514	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3014409	1060638	18959 16372		9033,54 155,28
		Разом будівельні роботи, грн.					3014409				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1934812				
		всього заробітна плата, грн.					1077010				
		Загальновиробничі витрати, грн.					301251				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3315660**				
		Всього по розділу 3					**3315660**				
		Розділ 4. Секція 1. Лоджії позиція 7. I-IV поверх									
		стіна									
691	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів ППС плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,4168*	*125137,27* *53782,76*	- -	*52157*	*22417*	- -	*417,8600* -	*174,16* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
692	С114-167-У варіант 6	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 120 мм --- обрамлення навколо прорізу ---	м2	42,5136	417,22 -	- -	17738	-	- -	- -	- -
693	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,062*	*125137,27* *53782,76*	- -	*7759*	*3335*	- -	*417,8600* -	*25,91* -
694	С114-167-У варіант 3	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 120 мм	м2	6,324	439,66 -	- -	2780	-	- -	- -	- -
695	С1545-43 варіант 2	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	4,2	823,63 -	- -	3459	-	- -	- -	- -
696	С1550-60 варіант 2	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/29.2	м.п.	12,8	48,84 -	- -	625	-	- -	- -	- -
697	С1550-60 варіант 7	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/03	м.п.	75,8	54,08 -	- -	4099	-	- -	- -	- -
698	*КБ15-78-3*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм*	*100 м2*	*0,038*	*137870,97* *61894,06*	- -	*5239*	*2352*	- -	*480,8800* -	*18,27* -
699	С114-167-У варіант 1	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 20 мм --- стіна ---	м2	3,876	178,29 -	- -	691	-	- -	- -	- -
700	*КБ15-36-2*	*Поліпшене штукатурення по каменю стін*	*100м2*	*0,162*	*13064,88* *12840,27*	*196,47* *158,46*	*2117*	*2080*	*32* *26*	*101,2400* *1,5228*	*16,40* *0,25*
701	С1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	12,15	88,06 -	- -	1070	-	- -	- -	- -
702	С1550-28	Штукатурка вирівнювальна Ceresit CT 24 для основ із ніздрюватих бетонних блоків	кг	45,36	15,63 -	- -	709	-	- -	- -	- -
703	КБ15-185-2	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм CERESIT CT 325	100м2	0,162	7063,42 2743,59	- -	1144	444	- -	25,9000 -	4,20 -
704	С111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro	кг	64,8	25,25 -	- -	1636	-	- -	- -	- -
705	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	18,63	52,84 -	- -	984	-	- -	- -	- -
706	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,162	33096,80 30191,18	- -	5362	4891	- -	231,3500 -	37,48 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
707	С111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174	кг	48,6	117,19 -	- -	5695	-	- -	- -	- -
708	С1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби --- стеля ---	кг	12,15	88,06 -	- -	1070	-	- -	- -	- -
709	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів ППС плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,1804*	*125137,27* *53782,76*	- -	*22575*	*9702*	- -	*417,8600* -	*75,38* -
710	С114-167-У варіант 5	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 50 мм	м2	18,4008	298,90 -	- -	5500	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					142409	45221	32 26		351,80 0,25
		Разом будівельні роботи, грн.					142409				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					97156				
		всього заробітна плата, грн.					45247				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14241				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**156650**				
		Всього по розділу 4					**156650**				
		Розділ 5. Секція 1. Лоджії позиція 8. I-IV поверх --- стіна ---									
711	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів ППС плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,9984*	*125137,27* *53782,76*	- -	*124937*	*53697*	- -	*417,8600* -	*417,19* -
712	С114-167-У варіант 6	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 120 мм --- обрамлення навколо прорізу	м2	101,8368	417,22 -	- -	42488	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

713	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,124*	*125137,27* *53782,76*	- -	*15517*	*6669*	- -	*417,8600* -	*51,81* -
714	С114-167-У варіант 3	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 120 мм	м2	12,648	439,66 -	- -	5561	-	- -	- -	- -
715	С1545-43 варіант 2	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	10,12	823,63 -	- -	8335	-	- -	- -	- -
716	С1550-60 варіант 7	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/03	м.п.	152,4	54,08 -	- -	8242	-	- -	- -	- -
717	С1550-60 варіант 2	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/29.2	м.п.	32,4	48,84 -	- -	1582	-	- -	- -	- -
718	*КБ15-78-3*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм*	*100 м2*	*0,072*	*137870,97* *61894,06*	- -	*9927*	*4456*	- -	*480,8800* -	*34,62* -
719	С114-167-У варіант 1	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 20 мм	м2	7,344	178,29 -	- -	1309	-	- -	- -	- -
		---									
		стіна									

720	*КБ15-36-2*	*Поліпшене штукатурення по каменю стін*	*100м2*	*0,324*	*13064,88* *12840,27*	*196,47* *158,46*	*4233*	*4160*	*64* *51*	*101,2400* *1,5228*	*32,80* *0,49*
721	С1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	24,3	88,06 -	- -	2140	-	- -	- -	- -
722	С1550-28	Штукатурка вирівнювальна Ceresit CT 24 для основ із ніздрюватих бетонних блоків	кг	90,72	15,63 -	- -	1418	-	- -	- -	- -
723	КБ15-185-2	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм CERESIT CT 325	100м2	0,324	7063,42 2743,59	- -	2289	889	- -	25,9000 -	8,39 -
724	С111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro	кг	129,6	25,25 -	- -	3272	-	- -	- -	- -
725	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	37,26	52,84 -	- -	1969	-	- -	- -	- -
726	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,324	33096,80 30191,18	- -	10723	9782	- -	231,3500 -	74,96 -
727	С111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174	кг	97,2	117,19 -	- -	11391	-	- -	- -	- -
728	С1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	24,3	88,06 -	- -	2140	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		--- стеля ---									
729	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів ППС плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,486*	*125137,27* *53782,76*	- -	*60817*	*26138*	- -	*417,8600* -	*203,08* -
730	С114-167-У варіант 5	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 50 мм	м2	49,572	298,90 -	- -	14817	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					333107	105791	64 51		822,85 0,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					333107 227252 105842 33312 - - **366419**				
		Всього по розділу 5					**366419**				
		Розділ 6. Секція 2. Підвальний поверх --- --- Стеля --- ---									
731	*КБ26-35-3*	*Теплоізоляція виробами з пінопласту покриттів і перекриттів знизу*	*1 м3*	*13,7745*	*4657,86* *4453,67*	- -	*64160*	*61347*	- -	*37,6600* -	*518,75* -
732	С114-167-У варіант 5	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 50 мм	м2	280,9998	298,90 -	- -	83991	-	- -	- -	- -
733	С111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro	кг	3305,88	25,25 -	- -	83473	-	- -	- -	- -
734	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	316,8135	52,84 -	- -	16740	-	- -	- -	- -
735	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	110,196	65,54 -	- -	7222	-	- -	- -	- -
736	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування стель акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*2,7549*	*19780,65* *9120,69*	*3,09* *2,74*	*54494*	*25127*	*9* *8*	*80,8500* *0,0222*	*222,73* *0,06*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---------- ---- Стіни ---------- ----									
737	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	8,8261	18986,67 10328,66	735,20 633,52	167578	91162	6489 5592	86,3600 6,0883	762,22 53,74
738	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	17996,4179	9,54 -	- -	171686	-	- -	- -	- -
739	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці*	*100м2*	*8,8261*	*17254,58* *7259,32*	*3,09* *2,74*	*152291*	*64071*	*27* *24*	*64,3500* *0,0222*	*567,96* *0,20*
740	*КБ15-185-2*	*Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень*	*100м2*	*0,063*	*2743,59* *2743,59*	- -	*173*	*173*	- -	*25,9000* -	*1,63* -
741	С111-1784-1 варіант 1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	6,615	20,40 -	- -	135	-	- -	- -	- -
		---------- ---- Укоси ---------- ----									
742	*КБ15-51-1*	*Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону*	*100м2*	*0,1444*	*33373,34* *33074,73*	*298,61* *264,06*	*4819*	*4776*	*43* *38*	*260,7800* *2,1423*	*37,66* *0,31*
743	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	259,92	9,54 -	- -	2480	-	- -	- -	- -
744	*КБ15-47-5*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків*	*100м*	*0,1265*	*2460,58* *2460,58*	- -	*311*	*311*	- -	*20,2700* -	*2,56* -
745	& С123-15555 варіант 5	Примикающий штукатурный профіль	м	12,65	42,56 -	- -	538	-	- -	- -	- -
746	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1444	9891,17 8666,06	6,19 5,47	1428	1251	1 1	76,8200 0,0444	11,09 0,01
747	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1444	2577,12 2569,01	4,64 4,10	372	371	1 1	21,4800 0,0333	3,10 -
748	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	51,984	31,94 -	- -	1660	-	- -	- -	- -
749	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування укосів акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*0,1444*	*17254,58* *7259,32*	*3,09* *2,74*	*2492*	*1048*	- -	*64,3500* *0,0222*	*9,29* -
750	КБ7-57-14	Чеканення і розшивання швів цокольних панелей з внутрішньої сторони розчином	100м шва	1,1044	1325,65 1248,91	29,41 11,13	1464	1379	32 12	10,6900 0,0931	11,81 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	33,132	16,20 -	- -	537	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					818044	251016	6602 5676		2148,80 54,42
		Разом будівельні роботи, грн.					818044				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					560426				
		всього заробітна плата, грн.					256692				
		Загальновиробничі витрати, грн.					81746				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**899790**				
		Всього по розділу 6					**899790**				
		Розділ 7. Секція 2. Перший поверх ---------- ----									
		Стеля ---------- ----									
752	*КБ15-77-3*	*Монтаж натяжної стелі*	*100м2*	*2,3173*	*9324,54* *8244,83*	*27,85* *24,63*	*21608*	*19106*	*65* *57*	*71,3900* *0,1998*	*165,43* *0,46*
753	С188888-60 варіант 1	Плівка для натяжних стель (глянець)	м2	215,5089	173,48 -	- -	37386	-	- -	- -	- -
754	С1545-269 варіант 1	Вставка Briton ПВХ для натяжних стель L 307	м	270,66	17,29 -	- -	4680	-	- -	- -	- -
755	С1545-269 варіант 2	Стельовий багет Плінтекс 40/45	м	270,66	20,52 -	- -	5554	-	- -	- -	- -
756	& С111-196-2-У варіант 1	Клей-герметик Ceresit Flextec FT 101(280 мл.)	шт	95	230,05 -	- -	21855	-	- -	- -	- -
757	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування багетів акриловими сумішами*	*100м2*	*0,111*	*19115,95* *9120,69*	*3,09* *2,74*	*2122*	*1012*	- -	*80,8500* *0,0222*	*8,97* -
758	*КБ15-46-7*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом*	*100м2*	*0,4656*	*15099,86* *12268,89*	*735,20* *633,52*	*7030*	*5712*	*342* *295*	*101,0700* *6,0883*	*47,06* *2,83*
759	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	838,08	9,54 -	- -	7995	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
760	*КБ15-185-2*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100м2*	*0,4656*	*2743,59* *2743,59*	*-* *-*	*1277*	*1277*	*-* *-*	*25,9000* *-*	*12,06* *-*
761	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	186,24	25,25 -	- -	4703	-	- -	- -	- -
762	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	53,544	52,84 -	- -	2829	-	- -	- -	- -
763	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними акриловими сумішами по штукатурці* ---------- Стіни ----------	*100м2*	*0,4656*	*20549,30* *9120,69*	*3,09* *2,74*	*9568*	*4247*	*1* *1*	*80,8500* *0,0222*	*37,64* *0,01*
764	*КБ15-46-5*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*10,4041*	*13184,79* *10328,66*	*735,20* *633,52*	*137176*	*107460*	*7649* *6591*	*86,3600* *6,0883*	*898,50* *63,34*
765	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	21213,9599	9,54 -	- -	202381	-	- -	- -	- -
766	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу*	*100м2*	*0,4963*	*22290,72* *22127,88*	*-* *-*	*11063*	*10982*	*-* *-*	*191,6000* *-*	*95,09* *-*
767	С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	46,5045	119,70 -	- -	5567	-	- -	- -	- -
768	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	5,607	152,00 -	- -	852	-	- -	- -	- -
769	С114-167-У варіант 2	Утеплювач Rocksonic Super 38 кг/м3 товщ. 50 мм	м2	50,6226	198,26 -	- -	10036	-	- -	- -	- -
770	& С121-1-1-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	285	0,60 -	- -	171	-	- -	- -	- -
771	& С121-1-1-8 варіант 2	Шпаклевка "Фюгенфюллер"	кг	15,58	14,48 -	- -	226	-	- -	- -	- -
772	& С111-1831-СВ75 варіант 2	Профіль стійковий	м	89,334	52,17 -	- -	4661	-	- -	- -	- -
773	& С111-1831-УВ75 варіант 1	Профіль направляючий	м	43,1781	46,74 -	- -	2018	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
774	& С111-1849-5-А варіант 1	Гвинти самонарізні	100шт	8,44	155,33 -	- -	1311	-	- -	- -	- -
775	& С121-1-1-5 варіант 1	Дюбелі 6/42 мм	100шт	1,52	119,60 -	- -	182	-	- -	- -	- -
776	& С111-136-15 варіант 1	Скоба П-образная 120/200	шт	84	19,94 -	- -	1675	-	- -	- -	- -
777	*КБ8-3-7*	*Улаштування вертикальної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази*	*100м2*	*1,4949*	*3963,55* *3961,71*	- -	*5925*	*5922*	- -	*33,5000* -	*50,08* -
778	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	29,898	65,54 -	- -	1960	-	- -	- -	- -
779	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	261,6075	238,02 -	- -	62268	-	- -	- -	- -
780	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	5,7227	9891,17 8666,06	6,19 5,47	56604	49593	35 31	76,8200 0,0444	439,62 0,25
781	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	5,7227	2577,12 2569,01	4,64 4,10	14748	14702	27 23	21,4800 0,0333	122,92 0,19
782	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	1030,086	31,94 -	- -	32901	-	- -	- -	- -
783	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,5483	30912,48 29527,33	52,60 46,52	47862	45717	81 72	255,6700 0,3774	395,85 0,58
784	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	156,3783	586,51 -	- -	91717	-	- -	- -	- -
785	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	805,116	30,78 -	- -	24781	-	- -	- -	- -
786	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	70,14	103,60 -	- -	7267	-	- -	- -	- -
787	КБ15-252-1	Обклеювання стін шпалерами віниловими	100м2	5,6693	30287,27 11874,60	1,55 1,37	171708	67321	9 8	101,6400 0,0111	576,23 0,06
788	*КБ15-185-2*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100м2*	*2,7715*	*2743,59* *2743,59*	- -	*7604*	*7604*	- -	*25,9000* -	*71,78* -
789	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	1108,6	25,25 -	- -	27992	-	- -	- -	- -
790	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	318,7225	52,84 -	- -	16841	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
791	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*2,7715*	*18687,93* *7259,32*	*3,09* *2,74*	*51794*	*20119*	*9* *8*	*64,3500* *0,0222*	*178,35* *0,06*
792	*КБ11-43-1*	*Улаштування ПВХ декоративного пластикового кутика*	*100м*	*1,364*	*1561,74* *1558,65*	*3,09* *2,74*	*2130*	*2126*	*4* *4*	*12,8400* *0,0222*	*17,51* *0,03*
793	& С111-1844-1-6К варіант 1	Кутик декоративний ПВХ	м	143,22	18,65 -	- -	2671	-	- -	- -	- -
794	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу /короб/*	*100м2*	*0,0845*	*22290,72* *22127,88*	- -	*1884*	*1870*	- -	*191,6000* -	*16,19* -
795	С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	8,8725	119,70 -	- -	1062	-	- -	- -	- -
796	& С121-1-1-3 варіант 1	Стрічка армувальна	м	7,27	0,94 -	- -	7	-	- -	- -	- -
797	& С121-1-1-8 варіант 1	Шпаклівка "Фюнгенфюлер"	кг	2,65	4,98 -	- -	13	-	- -	- -	- -
798	& С111-1831-СВ75 варіант 2	Профіль стійковий	м	15,21	52,17 -	- -	794	-	- -	- -	- -
799	& С111-1831-УВ75 варіант 1	Профіль направляючий	м	7,3515	46,74 -	- -	344	-	- -	- -	- -
800	& С111-1849-5-А варіант 1	Гвинти самонарізні	100шт	1,44	155,33 -	- -	224	-	- -	- -	- -
801	& С121-1-1-5 варіант 1	Дюбелі 6/42 мм	100шт	0,26	119,60 -	- -	31	-	- -	- -	- -
802	& С111-136-15 варіант 1	Скоба П-образная 120/200	шт	14	19,94 -	- -	279	-	- -	- -	- -
803	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0845	30912,48 29527,33	52,60 46,52	2612	2495	4 4	255,6700 0,3774	21,60 0,03
804	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	8,5345	586,51 -	- -	5006	-	- -	- -	- -
805	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	43,94	30,78 -	- -	1352	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
806	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР --- Укоси ---	кг	3,83	103,60 -	- -	397	-	- -	- -	- -
807	*КБ15-51-1*	*Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону*	*100м2*	*0,9251*	*33373,34* *33074,73*	*298,61* *264,06*	*30874*	*30597*	*277* *244*	*260,7800* *2,1423*	*241,25* *1,98*
808	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	1665,18	9,54 -	- -	15886	-	- -	- -	- -
809	*КБ15-47-5*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків*	*100м*	*3,6004*	*2460,58* *2460,58*	- -	*8859*	*8859*	- -	*20,2700* -	*72,98* -
810	& С123-15555 варіант 5	Примикающий штукатурный профіль	м	360,04	42,56 -	- -	15323	-	- -	- -	- -
811	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,8831	9891,17 8666,06	6,19 5,47	8735	7653	5 5	76,8200 0,0444	67,84 0,04
812	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,8831	2577,12 2569,01	4,64 4,10	2276	2269	4 4	21,4800 0,0333	18,97 0,03
813	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	158,958	31,94 -	- -	5077	-	- -	- -	- -
814	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування укосів акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*0,8831*	*17254,58* *7259,32*	*3,09* *2,74*	*15238*	*6411*	*3* *2*	*64,3500* *0,0222*	*56,83* *0,02*
815	*КБ8-3-7*	*Улаштування вертикальної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази*	*100м2*	*0,042*	*3963,55* *3961,71*	- -	*166*	*166*	- -	*33,5000* -	*1,41* -
816	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,84	65,54 -	- -	55	-	- -	- -	- -
817	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	7,35	238,02 -	- -	1749	-	- -	- -	- -
818	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,042	30912,48 29527,33	52,60 46,52	1298	1240	2 2	255,6700 0,3774	10,74 0,02
819	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	4,242	586,51 -	- -	2488	-	- -	- -	- -
820	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	21,84	30,78 -	- -	672	-	- -	- -	- -
821	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,9	103,60 -	- -	197	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					1253597	424460	8517		3624,90
									7351		69,93
		Разом будівельні роботи, грн.					1253597				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					820620				
		всього заробітна плата, грн.					431811				
		Загальновиробничі витрати, грн.					125270				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1378867**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
830	*КБ15-185-2*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100м2*	*0,8724*	*2743,59* *2743,59*	*-* *-*	*2394*	*2394*	*-* *-*	*25,9000* *-*	*22,60* *-*
831	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	348,96	25,25 -	- -	8811	-	- -	- -	- -
832	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	100,326	52,84 -	- -	5301	-	- -	- -	- -
833	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними акриловими сумішами по штукатурці* ---------- Стіни ----------	*100м2*	*0,8724*	*20549,30* *9120,69*	*3,09* *2,74*	*17927*	*7957*	*3* *2*	*80,8500* *0,0222*	*70,53* *0,02*
834	*КБ15-46-5*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*22,3791*	*13184,79* *10328,66*	*735,20* *633,52*	*295064*	*231146*	*16453* *14178*	*86,3600* *6,0883*	*1932,66* *136,25*
835	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	45630,9849	9,54 -	- -	435320	-	- -	- -	- -
836	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу*	*100м2*	*1,4889*	*22290,72* *22127,88*	*-* *-*	*33189*	*32946*	*-* *-*	*191,6000* *-*	*285,27* *-*
837	С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	139,5135	119,70 -	- -	16700	-	- -	- -	- -
838	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	16,821	152,00 -	- -	2557	-	- -	- -	- -
839	С114-167-У варіант 2	Утеплювач Rocksonic Super 38 кг/м3 товщ. 50 мм	м2	142,3002	198,26 -	- -	28212	-	- -	- -	- -
840	& С121-1-1-3 варіант 1	Стрічка армувальна	м	854,4	0,94 -	- -	803	-	- -	- -	- -
841	& С121-1-1-8 варіант 2	Шпаклевка "Фюгенфюллер"	кг	43,81	14,48 -	- -	634	-	- -	- -	- -
842	& С111-1831-СВ75 варіант 2	Профіль стійковий	м	251,118	52,17 -	- -	13101	-	- -	- -	- -
843	& С111-1831-УВ75 варіант 1	Профіль направляючий	м	121,3737	46,74 -	- -	5673	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
844	& С111-1849-5-А варіант 1	Гвинти самонарізні	100шт	23,72	155,33 -	- -	3684	-	- -	- -	- -
845	& С121-1-1-5 варіант 1	Дюбелі 6/42 мм	100шт	4,28	119,60 -	- -	512	-	- -	- -	- -
846	& С111-136-15 варіант 1	Скоба П-образная 120/200	шт	237	19,94 -	- -	4726	-	- -	- -	- -
847	*КБ8-3-7*	*Улаштування вертикальної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази*	*100м2*	*4,4847*	*3963,55* *3961,71*	- -	*17775*	*17767*	- -	*33,5000* -	*150,24* -
848	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	89,694	65,54 -	- -	5879	-	- -	- -	- -
849	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	784,8225	238,02 -	- -	186803	-	- -	- -	- -
850	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	17,3162	9891,17 8666,06	6,19 5,47	171277	150063	107 95	76,8200 0,0444	1330,23 0,77
851	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	17,3162	2577,12 2569,01	4,64 4,10	44626	44485	80 71	21,4800 0,0333	371,95 0,58
852	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	2337,687	31,94 -	- -	74666	-	- -	- -	- -
853	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	4,791	30912,48 29527,33	52,60 46,52	148102	141465	252 223	255,6700 0,3774	1224,91 1,81
854	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	483,891	586,51 -	- -	283807	-	- -	- -	- -
855	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	2491,32	30,78 -	- -	76683	-	- -	- -	- -
856	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	217,03	103,60 -	- -	22484	-	- -	- -	- -
857	КБ15-252-1	Обклеювання стін шпалерами віниловими	100м2	17,0079	30287,27 11874,60	1,55 1,37	515123	201962	26 23	101,6400 0,0111	1728,68 0,19
858	*КБ15-185-2*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100м2*	*2,2155*	*2743,59* *2743,59*	- -	*6078*	*6078*	- -	*25,9000* -	*57,38* -
859	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	886,2	25,25 -	- -	22377	-	- -	- -	- -
860	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	254,7825	52,84 -	- -	13463	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
861	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*2,2155*	*18687,93* *7259,32*	*3,09* *2,74*	*41403*	*16083*	*7* *6*	*64,3500* *0,0222*	*142,57* *0,05*
862	*КБ11-43-1*	*Улаштування ПВХ декоративного пластикового кутика*	*100м*	*4,092*	*1561,74* *1558,65*	*3,09* *2,74*	*6391*	*6378*	*13* *11*	*12,8400* *0,0222*	*52,54* *0,09*
863	& С111-1844-1-6К варіант 1	Кутик декоративний ПВХ	м	429,66	18,65 -	- -	8013	-	- -	- -	- -
864	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу /короб/*	*100м2*	*0,252*	*22290,72* *22127,88*	- -	*5617*	*5576*	- -	*191,6000* -	*48,28* -
865	С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	26,46	119,70 -	- -	3167	-	- -	- -	- -
866	& С121-1-1-3 варіант 1	Стрічка армувальна	м	21,67	0,94 -	- -	20	-	- -	- -	- -
867	& С121-1-1-8 варіант 2	Шпаклевка "Фюгенфюллер"	кг	7,91	14,48 -	- -	115	-	- -	- -	- -
868	& С111-1831-СВ75 варіант 2	Профіль стійковий	м	45,36	52,17 -	- -	2366	-	- -	- -	- -
869	& С111-1831-УВ75 варіант 1	Профіль направляючий	м	21,924	46,74 -	- -	1025	-	- -	- -	- -
870	& С111-1849-5-А варіант 1	Гвинти самонарізні	100шт	4,28	155,33 -	- -	665	-	- -	- -	- -
871	& С121-1-1-5 варіант 1	Дюбелі 6/42 мм	100шт	0,77	119,60 -	- -	92	-	- -	- -	- -
872	& С111-136-15 варіант 1	Скоба П-образная 120/200	шт	43	19,94 -	- -	857	-	- -	- -	- -
873	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,252	30912,48 29527,33	52,60 46,52	7790	7441	13 12	255,6700 0,3774	64,43 0,10
874	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	25,452	586,51 -	- -	14928	-	- -	- -	- -
875	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	131,04	30,78 -	- -	4033	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
876	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР ---------- Укоси ----------	кг	11,42	103,60 -	- -	1183	-	- -	- -	- -
877	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	2,9116	48080,73 33074,73	298,61 264,06	139992	96300	869 769	260,7800 2,1423	759,29 6,24
878	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	5936,7524	9,54 -	- -	56637	-	- -	- -	- -
879	*КБ15-47-5*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків*	*100м*	*11,2212*	*2460,58* *2460,58*	- -	*27611*	*27611*	- -	*20,2700* -	*227,45* -
880	& С123-15555 варіант 5	Примикающий штукатурный профіль	м	1122,12	42,56 -	- -	47757	-	- -	- -	- -
881	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	2,7856	9891,17 8666,06	6,19 5,47	27553	24140	17 15	76,8200 0,0444	213,99 0,12
882	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,7856	2577,12 2569,01	4,64 4,10	7179	7156	13 11	21,4800 0,0333	59,83 0,09
883	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	376,056	31,94 -	- -	12011	-	- -	- -	- -
884	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування укосів акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*2,7856*	*17254,58* *7259,32*	*3,09* *2,74*	*48064*	*20222*	*9* *8*	*64,3500* *0,0222*	*179,25* *0,06*
885	КБ8-3-7	Улаштування вертикальної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази	100м2	0,126	16011,50 3961,71	- -	2017	499	- -	33,5000 -	4,22 -
886	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,52	65,54 -	- -	165	-	- -	- -	- -
887	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	22,05	238,02 -	- -	5248	-	- -	- -	- -
888	*КБ15-25-2*	*Гладке облицювання плитками керамічними стін на клеї*	*100м2*	*0,126*	*30912,48* *29527,33*	*52,60* *46,52*	*3895*	*3720*	*7* *6*	*255,6700* *0,3774*	*32,21* *0,05*
889	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	12,726	586,51 -	- -	7464	-	- -	- -	- -
890	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	65,52	30,78 -	- -	2017	-	- -	- -	- -
891	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	5,71	103,60 -	- -	592	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					3253530	1122428	18705 16155		9569,74 153,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					3253530				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2112397				
		всього заробітна плата, грн.					1138583				
		Загальновиробничі витрати, грн.					325140				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3578670**				
		Всього по розділу 8					**3578670**				
		Розділ 9. Секція 2. Лоджії в осях 11-12 та в осях 17-18. I-IV поверх									
		стіна									
892	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів ППС плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,9984*	*125137,27* *53782,76*	- -	*124937*	*53697*	- -	*417,8600* -	*417,19* -
893	С114-167-У варіант 6	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 120 мм	м2	101,8368	417,22 -	- -	42488	-	- -	- -	- -
		обрамлення навколо прорізу									
894	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,124*	*125137,27* *53782,76*	- -	*15517*	*6669*	- -	*417,8600* -	*51,81* -
895	С114-167-У варіант 3	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 120 мм	м2	12,648	439,66 -	- -	5561	-	- -	- -	- -
896	С1545-43 варіант 2	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	10,12	823,63 -	- -	8335	-	- -	- -	- -
897	С1550-60 варіант 7	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/03	м.п.	152,4	54,08 -	- -	8242	-	- -	- -	- -
898	С1550-60 варіант 2	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/29.2	м.п.	32,4	48,84 -	- -	1582	-	- -	- -	- -
899	С1550-60 варіант 1	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 A/03	м.п.	161,6	40,14 -	- -	6487	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	*КБ15-78-3*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм*	*100 м2*	*0,072*	*137870,97* *61894,06*	- -	*9927*	*4456*	- -	*480,8800* -	*34,62* -
901	С114-167-У варіант 1	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 20 мм --- стіна ---	м2	7,344	178,29 -	- -	1309	-	- -	- -	- -
902	*КБ15-36-2*	*Поліпшене штукатурення по каменю стін*	*100м2*	*0,324*	*13064,88* *12840,27*	*196,47* *158,46*	*4233*	*4160*	*64* *51*	*101,2400* *1,5228*	*32,80* *0,49*
903	С1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	24,3	88,06 -	- -	2140	-	- -	- -	- -
904	С1550-28	Штукатурка вирівнювальна Ceresit CT 24 для основ із ніздрюватих бетонних блоків	кг	90,72	15,63 -	- -	1418	-	- -	- -	- -
905	КБ15-185-2	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм CERESIT CT 325	100м2	0,324	7063,42 2743,59	- -	2289	889	- -	25,9000 -	8,39 -
906	С111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro	кг	129,6	25,25 -	- -	3272	-	- -	- -	- -
907	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	37,26	52,84 -	- -	1969	-	- -	- -	- -
908	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,324	33096,80 30191,18	- -	10723	9782	- -	231,3500 -	74,96 -
909	С111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174	кг	97,2	117,19 -	- -	11391	-	- -	- -	- -
910	С1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби --- стеля ---	кг	24,3	88,06 -	- -	2140	-	- -	- -	- -
911	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів ППС плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,486*	*125137,27* *53782,76*	- -	*60817*	*26138*	- -	*417,8600* -	*203,08* -
912	С114-167-У варіант 5	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 50 мм	м2	49,572	298,90 -	- -	14817	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					339594	105791	64 51		822,85 0,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					339594				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					233739				
		всього заробітна плата, грн.					105842				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33960				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**373554**				
		Всього по розділу 9					**373554**				
		Розділ 10. Секція 2. Лоджії в осях 16-17. I-IV поверх									
		стіна									
913	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів ППС плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,128*	*125137,27* *53782,76*	- -	*16018*	*6884*	- -	*417,8600* -	*53,49* -
914	С114-167-У варіант 6	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 120 мм	м2	13,056	417,22 -	- -	5447	-	- -	- -	- -
		обрамлення навколо прорізу									
915	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,0155*	*125137,27* *53782,76*	- -	*1940*	*834*	- -	*417,8600* -	*6,48* -
916	С114-167-У варіант 3	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 120 мм	м2	1,581	439,66 -	- -	695	-	- -	- -	- -
917	С1545-43 варіант 2	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	1,25	823,63 -	- -	1030	-	- -	- -	- -
918	С1550-60 варіант 7	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/03	м.п.	23,51	54,08 -	- -	1271	-	- -	- -	- -
919	С1550-60 варіант 2	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/29.2	м.п.	3,8	48,84 -	- -	186	-	- -	- -	- -
920	С1550-60 варіант 1	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 A/03	м.п.	18,45	40,14 -	- -	741	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	*КБ15-78-3*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм*	*100 м2*	*0,0095*	*137870,97* *61894,06*	- -	*1310*	*588*	- -	*480,8800* -	*4,57* -
922	С114-167-У варіант 1	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 20 мм --- стіна ---	м2	0,969	178,29 -	- -	173	-	- -	- -	- -
923	*КБ15-36-2*	*Поліпшене штукатурення по каменю стін*	*100м2*	*0,042*	*13064,88* *12840,27*	*196,47* *158,46*	*549*	*539*	*8* *7*	*101,2400* *1,5228*	*4,25* *0,06*
924	С1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	3,15	88,06 -	- -	277	-	- -	- -	- -
925	С1550-28	Штукатурка вирівнювальна Ceresit CT 24 для основ із ніздрюватих бетонних блоків	кг	11,76	15,63 -	- -	184	-	- -	- -	- -
926	КБ15-185-2	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм CERESIT CT 325	100м2	0,042	7063,42 2743,59	- -	297	115	- -	25,9000 -	1,09 -
927	С111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro	кг	16,8	25,25 -	- -	424	-	- -	- -	- -
928	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	4,83	52,84 -	- -	255	-	- -	- -	- -
929	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,042	33096,80 30191,18	- -	1390	1268	- -	231,3500 -	9,72 -
930	С111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174	кг	12,6	117,19 -	- -	1477	-	- -	- -	- -
931	С1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби --- стеля ---	кг	3,15	88,06 -	- -	277	-	- -	- -	- -
932	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів ППС плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,0541*	*125137,27* *53782,76*	- -	*6770*	*2910*	- -	*417,8600* -	*22,61* -
933	С114-167-У варіант 5	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 50 мм	м2	5,5182	298,90 -	- -	1649	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					42360	13138	8 7		102,21 0,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					42360				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29214				
		всього заробітна плата, грн.					13145				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4239				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**46599**				
		Всього по розділу 10					**46599**				
		Разом прямі витрати по відділу 6					11017664	3679083	67467 58194		31170,30 553,43
		Разом будівельні роботи, грн.					11017664				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7271114				
		всього заробітна плата, грн.					3737277				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1101053				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**12118717**				
		Всього по відділу 6					**12118717**				
		Відділ 7. Обсяги робіт по фасадам. Секція 1									
		стіни									
934	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів ППС плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*7,448*	*125137,27* *53782,76*	- -	*932022*	*400574*	- -	*417,8600* -	*3112,22* -
935	С114-167-У варіант 6	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 120 мм	м2	759,696	417,22 -	- -	316960	-	- -	- -	- -
936	С1545-43 варіант 2	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	59,6	823,63 -	- -	49088	-	- -	- -	- -
		утеплення укосів									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
937	*КБ15-78-3*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм*	*100 м2*	*0,7943*	*137870,97* *61894,06*	- -	*109511*	*49162*	- -	*480,8800* -	*381,96* -
938	С114-167-У варіант 1	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 20 мм	м2	81,0186	178,29 -	- -	14445	-	- -	- -	- -
939	С1545-43 варіант 2	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	6,32	823,63 -	- -	5205	-	- -	- -	- -
940	С1550-60 варіант 3	Стартовий профіль СТ340 шириною 120 мм	м.п.	73,65	44,19 -	- -	3255	-	- -	- -	- -
941	С1550-60 варіант 7	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/03	м.п.	799,18	54,08 -	- -	43220	-	- -	- -	- -
942	С1550-60 варіант 4	Кутик з склосіткою та капельником Ceresit CT 340 D/29.2 --- утеплення димарів ---	м.п.	172,55	40,92 -	- -	7061	-	- -	- -	- -
943	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,5701*	*125137,27* *53782,76*	- -	*71341*	*30662*	- -	*417,8600* -	*238,22* -
944	С114-167-У варіант 3	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 120 мм	м2	58,1502	439,66 -	- -	25566	-	- -	- -	- -
945	С1545-43 варіант 2	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	4,56	823,63 -	- -	3756	-	- -	- -	- -
946	С1550-60 варіант 5	Профіль примикаючий з склосіткою Ceresit CT 340 A/03	м.п.	455,94	36,87 -	- -	16811	-	- -	- -	- -
947	*КБ15-185-2*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100м2*	*4,2168*	*2743,59* *2743,59*	- -	*11569*	*11569*	- -	*25,9000* -	*109,22* -
948	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	1686,72	25,25 -	- -	42590	-	- -	- -	- -
949	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	484,932	52,84 -	- -	25624	-	- -	- -	- -
950	С1550-60 варіант 6	Профіль для деформаційних швів Ceresit CT 340 /D32	м.п.	30	136,70 -	- -	4101	-	- -	- -	- -
951	С111-1630 варіант 1	Жгут зі спіненого поліетилену	м	30	6,87 -	- -	206	-	- -	- -	- -
952	& С111-196-2-У варіант 1	Клей-герметик Ceresit Flextec FT 101(280 мл.)	шт	40	230,05 -	- -	9202	-	- -	- -	- -
953	КБ17-2-4	Установлення адресної таблички	10шт	0,1	601,32 548,96	- -	60	55	- -	4,5900 -	0,46 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
954	& С1-1044-33 варіант 1	Адресна табличка	шт	1	306,18 -	- -	306	-	- -	- -	- -
955	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	10,6239	13316,68 4872,20	- -	141475	51762	- -	45,4200 -	482,54 -
		Разом прямі витрати по відділу 7					1833374	543784	- -		4324,62 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1833374				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1289590				
		всього заробітна плата, грн.					543784				
		Загальновиробничі витрати, грн.					183348				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2016722**				
		Всього по відділу 7					**2016722**				
		Відділ 8. Обсяги робіт по фасадам. Секція 2									
		стіни									
956	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів ППС плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*7,442*	*125137,27* *53782,76*	- -	*931272*	*400251*	- -	*417,8600* -	*3109,71* -
957	С114-167-У варіант 6	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 120 мм	м2	759,084	417,22 -	- -	316705	-	- -	- -	- -
958	С1545-43 варіант 2	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	59,6	823,63 -	- -	49088	-	- -	- -	- -
		утеплення укосів									
959	*КБ15-78-3*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм*	*100 м2*	*0,7483*	*137870,97* *61894,06*	- -	*103169*	*46315*	- -	*480,8800* -	*359,84* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
960	С114-167-У варіант 1	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 20 мм	м2	76,3266	178,29 -	- -	13608	-	- -	- -	- -
961	С1545-43 варіант 2	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	6	823,63 -	- -	4942	-	- -	- -	- -
962	С1550-60 варіант 3	Стартовий профіль СТ340 шириною 120 мм	м.п.	73,65	44,19 -	- -	3255	-	- -	- -	- -
963	С1550-60 варіант 7	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/03	м.п.	789,29	54,08 -	- -	42685	-	- -	- -	- -
964	С1550-60 варіант 4	Кутик з склосіткою та капельником Ceresit CT 340 D/29.2 --- утеплення димарів ---	м.п.	160,55	40,92 -	- -	6570	-	- -	- -	- -
965	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,602*	*125137,27* *53782,76*	- -	*75333*	*32377*	- -	*417,8600* -	*251,55* -
966	С114-167-У варіант 3	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 120 мм	м2	61,404	439,66 -	- -	26997	-	- -	- -	- -
967	С1545-43 варіант 2	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	4,8	823,63 -	- -	3953	-	- -	- -	- -
968	С1550-60 варіант 5	Профіль примикаючий з склосіткою Ceresit CT 340 A/03	м.п.	415,35	36,87 -	- -	15314	-	- -	- -	- -
969	*КБ15-185-2*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100м2*	*4,1113*	*2743,59* *2743,59*	- -	*11280*	*11280*	- -	*25,9000* -	*106,48* -
970	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	1644,52	25,25 -	- -	41524	-	- -	- -	- -
971	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	472,7995	52,84 -	- -	24983	-	- -	- -	- -
972	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	10,702	13316,68 4872,20	- -	142515	52142	- -	45,4200 -	486,08 -
		Разом прямі витрати по відділу 8					1813193	542365	- -		4313,66 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1813193				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1270828				
		всього заробітна плата, грн.					542365				
		Загальновиробничі витрати, грн.					181328				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1994521**				
		Всього по відділу 8					**1994521**				
		Відділ 9. Шахти димоходів									
		Шахта димоходу ДМ-1									
973	*КБ9-24-1*	*Монтаж каркасу*	*1m*	*0,25564*	*14471,63* *9826,48*	*4366,56* *1747,14*	*3700*	*2512*	*1116* *447*	*90,4000* *11,7976*	*23,11* *3,02*
974	КБ9-75-2	Виготовлення каркасу	1т	0,270978 4	29186,70 20562,08	7491,68 553,55	7909	5572	2030 150	176,0000 4,1760	47,69 1,13
975	С1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,03604	31000,00 -	- -	1117	-	- -	- -	- -
976	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,234927 8	31000,00 -	- -	7283	-	- -	- -	- -
977	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,7232	84798,30 14067,50	227,41 76,57	61326	10174	164 55	132,8000 0,5247	96,04 0,38
978	& С111-1800-2 варіант 1	Сталь листова оцинкована 0,6 мм	м2	79,552	278,55 -	- -	22159	-	- -	- -	- -
979	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,08	1865,04 632,30	94,62 8,56	149	51	8 1	4,7800 0,0720	0,38 0,01
980	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,08	3343,93 472,41	68,98 9,59	268	38	6 1	3,6200 0,0804	0,29 0,01
981	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	2,3448	1964,15 1955,25	- -	4606	4585	- -	16,9300 -	39,70 -
982	С114-167-У варіант 3	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 120 мм	м2	19,9308	439,66 -	- -	8763	-	- -	- -	- -
		Шахта димоходу ДМ-2									
983	*КБ9-24-1*	*Монтаж каркасу*	*1m*	*0,5768*	*14471,63* *9826,48*	*4366,56* *1747,14*	*8347*	*5668*	*2519* *1008*	*90,4000* *11,7976*	*52,14* *6,80*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
984	КБ9-75-2	Виготовлення каркасу	1т	0,611408	29186,70	7491,68	17845	12572	4580	176,0000	107,61
					20562,08	553,55			338	4,1760	2,55
985	С1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,08056	31000,00	-	2497	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
986	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,530848	31000,00	-	16456	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
987	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	1,8188	84798,30	227,41	154231	25586	414	132,8000	241,54
					14067,50	76,57			139	0,5247	0,95
988	& С111-1800-2 варіант 1	Сталь листова оцинкована 0,6 мм	м2	200,068	278,55	-	55729	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
989	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,172	1865,04	94,62	321	109	16	4,7800	0,82
					632,30	8,56			1	0,0720	0,01
990	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,172	3343,93	68,98	575	81	12	3,6200	0,62
					472,41	9,59			2	0,0804	0,01
991	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	4,848	1964,15	-	9522	9479	-	16,9300	82,08
					1955,25	-			-	-	-
992	С114-167-У варіант 3	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 120 мм	м2	41,208	439,66	-	18118	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по відділу 9					400921	76427	10865		692,02
									2142		14,87
		Разом будівельні роботи, грн.					400921				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					313629				
		всього заробітна плата, грн.					78569				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40095				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**441016**				
		Всього по відділу 9					**441016**				
		Відділ 10. Внутрішні сходи									
993	КБ7-47-4	Установлення сходових маршів без зварювання масою більше 1 т	100шт	0,12	74065,04	36634,98	8888	4318	4396	319,0000	38,28
					35986,39	16308,75			1957	125,3406	15,04
994	К589121-К925 варіант 2	Сходові марші 1ЛМ 30.14.15-4	шт	12	10873,07	-	130477	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
995	КБ7-47-2	Установлення сходових площадок масою більше 1 т	100шт	0,16	82129,22 39688,14	40221,56 17379,09	13141	6350	6435 2781	343,6500 134,2889	54,98 21,49
996	К589121-М049 варіант 2	Сходові площадки залізобетонні марки 2СП28.14-4	шт	14	6213,31 -	- -	86986	-	- -	- -	- -
997	К589121-М054 варіант 2	Сходові площадки залізобетонні марки 2СП25.12-4	шт	2	4565,61 -	- -	9131	-	- -	- -	- -
998	КБ7-59-1	Укладання сходів по готовій основі з окремих східців гладких	100м	0,34	20175,20 17666,05	1826,13 670,52	6860	6006	621 228	156,6000 5,3538	53,24 1,82
999	К589111-47 варіант 3	Сходинка залізобетонна СС14-1	шт	12	437,07 -	- -	5245	-	- -	- -	- -
1000	К589111-47 варіант 4	Сходинка залізобетонна СС11-1	шт	22	371,79 -	- -	8179	-	- -	- -	- -
1001	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,26	9120,49 2332,70	6196,12 2563,09	2371	607	1611 666	21,4600 20,4483	5,58 5,32
1002	К582821-632 варіант 2	Перемички з/б марки 5ПБ34-20	шт	16	2208,26 -	- -	35332	-	- -	- -	- -
1003	К582821-592 варіант 2	Перемички з/б марки 3ПБ34-4	шт	8	931,33 -	- -	7451	-	- -	- -	- -
1004	К582821-585 варіант 2	Перемички з/б марки 3ПБ21-8	шт	2	544,80 -	- -	1090	-	- -	- -	- -
1005	КБ6-18-9	Улаштування перемичок	100м3	0,048	822973,00 181840,95	40027,20 14113,98	39503	8728	1921 677	1593,0000 106,1401	76,46 5,09
1006	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,176	29883,33 -	- -	5259	-	- -	- -	- -
1007	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,2144	29800,00 -	- -	6389	-	- -	- -	- -
1008	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0026*	*496819,87* *84504,01*	*19540,81* *7977,28*	*1292*	*220*	*51* *21*	*758,7000* *59,7528*	*1,97* *0,16*
1009	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0514	28730,00 -	- -	1477	-	- -	- -	- -
1010	КБ9-29-1	Монтаж драбини	1т	0,1	12424,88 5402,22	6351,14 2377,71	1242	540	635 238	46,2400 16,0249	4,62 1,60
1011	С121-650 варіант 1	Драбина СГ28	т	0,1	126551,28 -	- -	12655	-	- -	- -	- -
1012	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,032	1865,04 632,30	94,62 8,56	60	20	3 -	4,7800 0,0720	0,15 -
1013	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,032	3343,93 472,41	68,98 9,59	107	15	2 -	3,6200 0,0804	0,12 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1014	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,996	12553,49 11328,38	6,19 5,47	12503	11283	6 5	100,4200 0,0444	100,02 0,04
1015	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,996	2577,12 2569,01	4,64 4,10	2567	2559	5 4	21,4800 0,0333	21,39 0,03
1016	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	134,46	31,94 -	- -	4295	-	- -	- -	- -
1017	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування стель акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*0,996*	*19115,95* *9120,69*	*3,09* *2,74*	*19039*	*9084*	*3* *3*	*80,8500* *0,0222*	*80,53* *0,02*
1018	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,89	9156,28 7030,83	1089,48 268,73	8149	6257	970 239	60,1800 2,2464	53,56 2,00
1019	С121-394 варіант 2	Огородження з нержавіючої полірованої сталі (стійки діам. 38 мм, поручень, діам. 42, 4 мм, ригелі наповнення діам. 12 мм)	пм	89	2603,44 -	- -	231706	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по відділу 10					661394 	55987	16659 6819		490,90 52,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					661394 588748 62806 66140 - - **727534**				
		Всього по відділу 10					**727534**				
		Відділ 11. Ганки і пандуси ГАНОК Гн-1									
1020	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	1 м3	3,7	3107,78 506,35	473,27 152,27	11499	1873	1751 563	4,7800 1,3014	17,69 4,82
1021	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 20 (М 250) крупність заповнювача 20-40мм	1 м3	10,6	3524,72 591,09	5,71 1,66	37362	6266	61 18	5,5800 0,0139	59,15 0,15
1022	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	1 т	0,65285	1927,97 1488,84	287,90 94,54	1259	972	188 62	13,5300 0,6150	8,83 0,40
1023	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,65285	29240,00 -	- -	19089	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1024	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 12,5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм	1 м3	2,6	5160,58 591,09	5,71 1,66	13418	1537	15 4	5,5800 0,0139	14,51 0,04
1025	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,3*	*99162,48* *19050,08*	*55,70* *49,26*	*29749*	*5715*	*17* *15*	*164,9500* *0,3996*	*49,49* *0,12*
1026	*КБ15-25-2*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт* ГАНОК Гн-2	*100м2*	*0,075*	*108919,05* *29527,33*	*52,60* *46,52*	*8169*	*2215*	*4* *3*	*255,6700* *0,3774*	*19,18* *0,03*
1027	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	1 м3	3,7	3107,78 506,35	473,27 152,27	11499	1873	1751 563	4,7800 1,3014	17,69 4,82
1028	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 20 (М 250) крупність заповнювача 20-40мм	1 м3	10,6	3524,72 591,09	5,71 1,66	37362	6266	61 18	5,5800 0,0139	59,15 0,15
1029	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	1 т	0,65285	1927,97 1488,84	287,90 94,54	1259	972	188 62	13,5300 0,6150	8,83 0,40
1030	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,65285	29240,00 -	- -	19089	-	- -	- -	- -
1031	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 12,5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм	1 м3	2,6	5160,58 591,09	5,71 1,66	13418	1537	15 4	5,5800 0,0139	14,51 0,04
1032	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,3*	*99162,48* *19050,08*	*55,70* *49,26*	*29749*	*5715*	*17* *15*	*164,9500* *0,3996*	*49,49* *0,12*
1033	*КБ15-25-2*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,075*	*108919,05* *29527,33*	*52,60* *46,52*	*8169*	*2215*	*4* *3*	*255,6700* *0,3774*	*19,18* *0,03*
1034	КБ9-29-1	Монтаж огорожі ганків	1т	0,3258	12424,88 5402,22	6351,14 2377,71	4048	1760	2069 775	46,2400 16,0249	15,06 5,22
1035	С121-394 варіант 3 ПАНДУС П1; П2	Огородження з нержавіючої сталі	пм	11,31	2127,90 -	- -	24067	-	- -	- -	- -
1036	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,078	374557,61 54469,80	12519,55 5643,73	29215	4249	977 440	495,0000 42,1083	38,61 3,28
1037	*КБ6-11-9*	*Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг*	*1 т*	*0,24564*	*10104,63* *7941,82*	*1615,04* *530,33*	*2482*	*1951*	*397* *130*	*70,4000* *3,4500*	*17,29* *0,85*
1038	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0418	29240,00 -	- -	1222	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1039	С111-1804	Сталь листова	т	0,20384	53003,42 -	- -	10804	-	- -	- -	- -
1040	КБ9-73-2	Виготовлення пандусу	1т	3,414514 4	32446,70 22963,20	8441,93 632,66	110790	78408	28825 2160	192,0000 4,8160	655,59 16,44
1041	*КБ9-30-1*	*Монтаж пандусу з настилом*	*1т*	*3,22124*	*12858,06* *6556,78*	*5715,31* *1737,45*	*41419*	*21121*	*18410* *5597*	*57,4400* *11,6206*	*185,03* *37,43*
1042	С111-1837 варіант 4	Швелери N10	т	1,420612	62642,70 -	- -	88991	-	- -	- -	- -
1043	С111-966 варіант 1	Труба профільна 100х6 мм	т	0,335808	33867,15 -	- -	11373	-	- -	- -	- -
1044	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,359658	31000,00 -	- -	11149	-	- -	- -	- -
1045	С111-1804	Сталь листова	т	0,020182 4	53003,42 -	- -	1070	-	- -	- -	- -
1046	С111-1067 варіант 1	Просічно-витяжна сталь, товщина 5 мм	т	1,2059	33061,15 -	- -	39868	-	- -	- -	- -
1047	*КБ6-11-7*	*Установлення закладних деталей вагою до 5 кг*	*1 т*	*0,0058*	*26980,62* *26059,11*	*287,90* *94,54*	*156*	*151*	*2* *1*	*231,0000* *0,6150*	*1,34* -
1048	С1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,0058	31000,00 -	- -	180	-	- -	- -	- -
1049	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,64	1865,04 632,30	94,62 8,56	1194	405	61 5	4,7800 0,0720	3,06 0,05
1050	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,64	6687,87 944,82	137,96 19,17	4280	605	88 12	7,2400 0,1608	4,63 0,10
1051	С121-394 варіант 3	Огородження з нержавіючої сталі	пм	78,25	2127,90 -	- -	166508	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по відділу 11					789906	145806	54901 10450		1258,31 74,49
		Разом будівельні роботи, грн.					789906				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					589199				
		всього заробітна плата, грн.					156256				
		Загальновиробничі витрати, грн.					78992				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**868898**				
		Всього по відділу 11					**868898**				
		Відділ 12. Різні роботи									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---------- - Огородження лоджій ---------- -									
1052	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	1,8256	9156,28 7030,83	1089,48 268,73	16716	12835	1989 491	60,1800 2,2464	109,86 4,10
1053	С121-394 варіант 1	Хромоване огородження лоджій Н=1,2 м (поручень труба нерж. д.50,8 мм; стійка труба нерж. д. 42,4 мм; ригелі наповнення труба нерж д. 12 ммх5 шт.)	пм	182,56	3649,23 -	- -	666203	-	- -	- -	- -
1054	КБ20-11-1	Установлення дверцят з МДФ у санвузлах	1 грата	48	256,11 202,71	34,08 8,85	12293	9730	1636 425	1,8200 0,0745	87,36 3,58
1055	С111-1756 варіант 3	Дверцята з ламінованого МДФ 250х500 мм	шт	48	1579,35 -	- -	75809	-	- -	- -	- -
1056	*КБ21-27-1*	*Установлення провітрювачів віконних*	*1 шт*	*12*	*146,89* *100,47*	*46,42* *41,05*	*1763*	*1206*	*557* *493*	*0,8600* *0,3330*	*10,32* *4,00*
1057	С111-1788 варіант 9	Провітрювач віконний new-air	шт	12	259,86 -	- -	3118	-	- -	- -	- -
1058	*КБ10-11-4*	*Улаштування ламінованого МДФ на каркасі (з"ємного) в приміщеннях санвузла-ніша для обслуговування мереж ВК*	*100м2*	*0,4*	*24907,31* *18304,55*	*2,15* *0,49*	*9963*	*7322*	*1* -	*170,6400* *0,0042*	*68,26* -
1059	& С111-697-1 варіант 1	З"ємні МДФ панелі в санвузлах	м2	40	2334,55 -	- -	93382	-	- -	- -	- -
		---------- - Козирок К-1, К-2 ---------- -									
1060	КБ9-34-5	Монтаж каркасу	1т	0,32	8546,65 3233,85	2188,96 750,99	2735	1035	700 240	27,6800 5,2512	8,86 1,68
1061	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,3392	27505,59 17413,76	8688,33 1596,11	9330	5907	2947 541	145,6000 10,8062	49,39 3,67
1062	С111-1804 варіант 3	Металевий каркас козирка /металопрокат/	т	0,3392	53003,42 -	- -	17979	-	- -	- -	- -
1063	КБ9-42-1	Монтаж покриття з металочерепиці	100м2	0,392	10789,66 5513,26	3654,65 1352,54	4230	2161	1433 530	50,7200 9,3275	19,88 3,66
1064	& С111-33-1 варіант 1	Металочерепиця ARAD Classic 350 0,5 мм поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	м2	41,944	490,17 -	- -	20560	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по відділу 12					934081	40196	9263 2720		353,93 20,69
		Разом будівельні роботи, грн.					934081				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					884622				
		всього заробітна плата, грн.					42916				
		Загальновиробничі витрати, грн.					93407				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1027488**				
		Всього по відділу 12					**1027488**				
		Разом прямі витрати по кошторису					49969161	9436463	843028		81310,94
									365500		2888,82
		Разом будівельні роботи, грн.					49969161				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39689670				
		всього заробітна плата, грн.					9801963				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4996459				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**54965620**				
		Всього по кошторису					**54965620**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**84199,76**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**9801963**				

Склав _____ Яворська Н.П.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Левчук Л.С.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
2025 (вихід)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на водопостачання та водовідведення

Житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1168,157	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,74844	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	208,572	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 грудня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопостачання. Магістральні мережі									
1	КБ18-13-1	Установлення насосної станції	1 насос	1	3656,23	201,43	3656	2462	201	21,3200	21,32
					2462,25	62,35			62	0,5002	0,50
2	С1630-1162 варіант 2	Насосна станція GRUNDFOS CMBE 1-44 I-U-C-C-D-A (насос частотний CME1-2 A-R-A-E-AQQE; датчик тиску MBS3000 0-10Bar 4-20MA; клапан 5-ходовий SS304; мембранний бак GT-U-12 PN10 G3/4 V; вібровставка Ду25 муфтова; перехідник для кріплення баку; манометр загального призначення ДМ 05100-400 кПа-2,5; трубка кутова з вуглецевої сталі; кран триходовий точковий M20x1,5/G1/2") ЗАГАЛЬНОБУДИНКОВИЙ ВОДОМІРНИЙ ВУЗОЛ /1 шт./	шт	1	27114,74	-	27115	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	1 шт	1	94,74	8,40	95	78	8	0,6700	0,67
					78,28	3,18			3	0,0266	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С1630-1458 варіант 2	Лічильник води класу "С" Ду20 мм з антимагнітним захистом підвищенного рівня Sensus 120	шт	1	1226,09 -	- -	1226	-	- -	- -	- -
5	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	66,96 44,37	- -	134	89	- -	0,3600 -	0,72 -
6	С1630-113 варіант 2	Манометр технічний 0-10 атм, діам. 100	комплект	2	378,51 -	- -	757	-	- -	- -	- -
7	С1630-659 варіант 1	Кран триходовий для манометра, діаметр 15 мм	шт	2	234,72 -	- -	469	-	- -	- -	- -
8	*КБ16-15-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*2*	*412,06* *281,56*	*107,61* *23,12*	*824*	*563*	*215* *46*	*2,4100* *0,1814*	*4,82* *0,36*
9	С1630-214 варіант 1	Вентилі прохідні муфтові латунні 15Б3р для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	2	235,11 -	- -	470	-	- -	- -	- -
10	*КБ16-15-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*2*	*379,43* *281,56*	*74,98* *18,67*	*759*	*563*	*150* *37*	*2,4100* *0,1561*	*4,82* *0,31*
11	С1630-212 варіант 1	Вентилі прохідні муфтові латунні 15Б3р для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	2	114,45 -	- -	229	-	- -	- -	- -
12	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів муфтових діаметром 25 мм*	*1 кран*	*1*	*59,48* *59,48*	- -	*59*	*59*	- -	*0,4900* -	*0,49* -
13	С1630-670 варіант 4	Кран кульовий муфтовий, діаметр 15 мм	шт	1	123,23 -	- -	123	-	- -	- -	- -
14	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,1*	*2332,77* *1437,01*	*852,46* *245,34*	*233*	*144*	*85* *25*	*12,3000* *2,0478*	*1,23* *0,20*
15	С1630-103 варіант 3	Фільтр сітчастий, діам. 20	шт	1	168,52 -	- -	169	-	- -	- -	- -
16	*КБ16-17-1*	*Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*1*	*408,93* *352,24*	*56,69* *16,51*	*409*	*352*	*57* *17*	*3,0500* *0,1380*	*3,05* *0,14*
17	С1630-537 варіант 1	Клапан зворотний муфтовий, діаметр 20 мм	шт	1	138,88 -	- -	139	-	- -	- -	- -
18	*КБ16-7-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,005*	*7562,88* *6610,29*	*717,99* *214,01*	*38*	*33*	*4* *1*	*55,2700* *1,7283*	*0,28* *0,01*
19	С113-37 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	0,5	106,16 -	- -	53	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	*КБ16-7-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0,02*	*7578,16* *6610,29*	*717,99* *214,01*	*152*	*132*	*14* *4*	*55,2700* *1,7283*	*1,11* *0,03*
21	С113-38 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2	137,50 -	- -	275	-	- -	- -	- -
22	*КБ16-7-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,015*	*7633,85* *6610,29*	*717,99* *214,01*	*115*	*99*	*11* *3*	*55,2700* *1,7283*	*0,83* *0,03*
23	С113-40 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1,5	231,59 -	- -	347	-	- -	- -	- -
24	С113-1792 варіант 3	Муфта сталева діам. 20 мм	шт	2	16,41 -	- -	33	-	- -	- -	- -
25	С113-1792 варіант 7	Контргайка діам. 25 мм	шт	2	19,47 -	- -	39	-	- -	- -	- -
26	С113-1720 варіант 1	Відвід 90 град. діам. 20 мм	шт	2	8,20 -	- -	16	-	- -	- -	- -
27	С113-2068 варіант 1	Муфта компресійна із зовнішньою різьбою, діам. 40х1 1/4"	шт	1	43,65 -	- -	44	-	- -	- -	- -
28	С113-1805 варіант 1	Американка із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм КВАРТИРНИЙ ВОДОМІРНИЙ ВУЗОЛ /24 шт. /	шт	1	388,14 -	- -	388	-	- -	- -	- -
29	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	1 шт	24	94,74 78,28	8,40 3,18	2274	1879	202 76	0,6700 0,0266	16,08 0,64
30	С1630-1457 варіант 1	Лічильник води класу "С" Ду15 мм з антимагнітним захистом підвищенного рівня Sensus 120	шт	24	1011,56 -	- -	24277	-	- -	- -	- -
31	С1630-670 варіант 4	Кран кульовий муфтовий, діаметр 15 мм	шт	48	123,23 -	- -	5915	-	- -	- -	- -
32	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*2,4*	*2332,77* *1437,01*	*852,46* *245,34*	*5599*	*3449*	*2046* *589*	*12,3000* *2,0478*	*29,52* *4,91*
33	С1630-103 варіант 4	Фільтр сітчастий, діам. 15	шт	24	121,60 -	- -	2918	-	- -	- -	- -
34	*КБ16-17-1*	*Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*24*	*408,93* *352,24*	*56,69* *16,51*	*9814*	*8454*	*1360* *396*	*3,0500* *0,1380*	*73,20* *3,31*
35	С1630-536 варіант 1	Клапан зворотний муфтовий, діаметр 15 мм	шт	24	122,52 -	- -	2940	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	*КБ16-7-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,12*	*7562,88* *6610,29*	*717,99* *214,01*	*908*	*793*	*86* *26*	*55,2700* *1,7283*	*6,63* *0,21*
37	С113-37 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	12	106,16 -	- -	1274	-	- -	- -	- -
38	С113-1792 варіант 3	Муфта сталева діам. 20 мм	шт	48	16,41 -	- -	788	-	- -	- -	- -
39	С113-1792 варіант 7	Контргайка діам. 25 мм	шт	48	19,47 -	- -	935	-	- -	- -	- -
40	С113-1804 варіант 2	Американка поліпропіленова з внутрішньою різьбою, діам. 20х1/2" мм	шт	48	104,13 -	- -	4998	-	- -	- -	- -
41	С113-1873-1Г варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 40 мм	шт	2	357,08 -	- -	714	-	- -	- -	- -
42	С1630-670 варіант 2	Кран кульовий муфтовий, діаметр 25 мм	шт	2	191,57 -	- -	383	-	- -	- -	- -
43	С1630-670 варіант 3	Кран кульовий муфтовий, діаметр 20 мм	шт	8	167,09 -	- -	1337	-	- -	- -	- -
44	С1630-670 варіант 4	Кран кульовий муфтовий, діаметр 15 мм	шт	8	123,23 -	- -	986	-	- -	- -	- -
45	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів поливальних діаметром 20 мм*	*1 кран*	*2*	*4228,13* *59,48*	- -	*8456*	*119*	- -	*0,4900* -	*0,98* -
46	*КБ16-17-1*	*Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*1*	*408,93* *352,24*	*56,69* *16,51*	*409*	*352*	*57* *17*	*3,0500* *0,1380*	*3,05* *0,14*
47	С1630-538 варіант 1	Клапан зворотний муфтовий, діаметр 25 мм	шт	1	149,16 -	- -	149	-	- -	- -	- -
48	С113-1804 варіант 1	Американка поліпропіленова з внутрішньою різьбою, діам. 32х1" мм	шт	2	203,20 -	- -	406	-	- -	- -	- -
49	С113-1802 варіант 1	Американка поліпропіленова із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	16	121,73 -	- -	1948	-	- -	- -	- -
50	С113-1802 варіант 2	Американка поліпропіленова із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	2	164,62 -	- -	329	-	- -	- -	- -
51	С113-1799 варіант 1	Американка поліпропіленова із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	16	106,13 -	- -	1698	-	- -	- -	- -
52	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,54	8680,45 8423,25	- -	4687	4549	- -	69,3900 -	37,47 -
53	С113-1684 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7.4 для теплої і холодної води діам. 40х5,5 мм	м	54	90,20 -	- -	4871	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,03	8105,54 7909,77	- -	243	237	- -	65,1600 -	1,95 -
55	С113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7.4 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	3	58,71 -	- -	176	-	- -	- -	- -
56	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,71	7324,56 7169,29	- -	5200	5090	- -	59,0600 -	41,93 -
57	С113-1682 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7.4 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	71	35,63 -	- -	2530	-	- -	- -	- -
58	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,03	7000,65 6869,46	- -	210	206	- -	56,5900 -	1,70 -
59	С113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7.4 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	3	54,35 -	- -	163	-	- -	- -	- -
60	*КБ26-1-1*	*Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами], товщина ізоляційного шару 20 мм*	*10 м*	*6,8*	*452,48* *328,27*	*46,22* *17,50*	*3077*	*2232*	*314* *119*	*3,0200* *0,1463*	*20,54* *0,99*
61	С113-2150 варіант 4	Трубна ізоляція Izovat Cyl 100 діам. 40 мм товщиною 20 мм	м	54	53,09 -	- -	2867	-	- -	- -	- -
62	С113-2149 варіант 2	Трубна ізоляція Izovat Cyl 100 діам. 32 мм товщиною 20 мм	м	3	37,79 -	- -	113	-	- -	- -	- -
63	С113-2148 варіант 2	Трубна ізоляція Izovat Cyl 100 діам. 25 мм товщиною 20 мм	м	8	36,77 -	- -	294	-	- -	- -	- -
64	С113-2147 варіант 2	Трубна ізоляція Izovat Cyl 100 діам. 20 мм товщиною 20 мм	м	3	31,67 -	- -	95	-	- -	- -	- -
65	С113-1708 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	5	28,23 -	- -	141	-	- -	- -	- -
66	С113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4	15,39 -	- -	62	-	- -	- -	- -
67	С113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	26	9,27 -	- -	241	-	- -	- -	- -
68	С113-1740 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	2	40,89 -	- -	82	-	- -	- -	- -
69	С113-1750 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х25 мм	шт	8	52,15 -	- -	417	-	- -	- -	- -
70	С113-1746 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	26	13,35 -	- -	347	-	- -	- -	- -
71	С113-1781 варіант 1	Муфта діам. 40х32 мм	шт	2	20,67 -	- -	41	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	С113-1776 варіант 1	Муфта діам. 25х20 мм	шт	6	8,43 -	- -	51	-	- -	- -	- -
73	С113-1793 варіант 1	Муфта діам. 25 мм	шт	18	6,93 -	- -	125	-	- -	- -	- -
74	С113-1795 варіант 1	Муфта діам. 40 мм	шт	13	27,63 -	- -	359	-	- -	- -	- -
75	С113-1865	Заглушка діам. 40 мм	шт	1	35,55 -	- -	36	-	- -	- -	- -
76	*КБ16-10-5*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм /футляр/*	*100м*	*0,064*	*19296,37* *14433,27*	*4447,44* *1096,99*	*1235*	*924*	*285* *70*	*118,9000* *9,0482*	*7,61* *0,58*
77	С113-161 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	6,4	426,41 -	- -	2729	-	- -	- -	- -
78	С113-1882 варіант 2	Хомут із шурупом діам. 40 мм	шт	74	10,60 -	- -	784	-	- -	- -	- -
79	С113-1881 варіант 2	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	2	9,99 -	- -	20	-	- -	- -	- -
80	С113-1880 варіант 2	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	102	5,50 -	- -	561	-	- -	- -	- -
81	*КБ16-10-5*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм /футляр/*	*100м*	*0,008*	*19296,37* *14433,27*	*4447,44* *1096,99*	*154*	*115*	*36* *9*	*118,9000* *9,0482*	*0,95* *0,07*
82	С113-161 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,8	426,41 -	- -	341	-	- -	- -	- -
83	КБ16-30-1	Ущільнення вводу, діаметр труб до 100 мм	1сальник	1	485,81 332,79	- -	486	333	- -	2,9500 -	2,95 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					150559	33306	5131 1500		283,90 12,46
		Разом будівельні роботи, грн.					150559				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112122				
		всього заробітна плата, грн.					34806				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15056				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**165615**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					**165615**				
		Розділ 2. Водопостачання /кв. 1, 4, 7, 10/									
84	С1630-651 варіант 1	Кран кульовий муфтовий із зовнішньою різьбою, діаметр 15 мм	шт	12	159,53 -	- -	1914	-	- -	- -	- -
85	С1630-651 варіант 2	Кран кульовий муфтовий із внутрішньою та зовнішньою різьбою, діаметр 15 мм	шт	28	118,73 -	- -	3324	-	- -	- -	- -
86	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,4*	*2332,77* *1437,01*	*852,46* *245,34*	*933*	*575*	*341* *98*	*12,3000* *2,0478*	*4,92* *0,82*
87	С1630-103 варіант 2	Фільтр латунний муфтовий діаметр 15 мм	шт	4	102,22 -	- -	409	-	- -	- -	- -
88	С1630-652 варіант 1	Кран з фільтром для пральної машини, діаметр 15х20 мм	шт	4	180,05 -	- -	720	-	- -	- -	- -
89	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,6	1546,66 1393,56	- -	2475	2230	- -	11,4800 -	18,37 -
90	С130-618 варіант 2	Змішувач для кухні, діам. 15 мм	комплект	4	1090,35 -	- -	4361	-	- -	- -	- -
91	С130-619 варіант 2	Змішувач набортний для умивальника, діам. 15 мм	комплект	8	998,54 -	- -	7988	-	- -	- -	- -
92	С130-620 варіант 2	Змішувач одноважільний вертикальний для душу, діам. 15 мм	комплект	4	1374,00 -	- -	5496	-	- -	- -	- -
93	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,23	7000,65 6869,46	- -	8611	8449	- -	56,5900 -	69,61 -
94	С113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7.4 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	123	54,35 -	- -	6685	-	- -	- -	- -
95	С113-1705 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	64	6,21 -	- -	397	-	- -	- -	- -
96	С113-1721 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену з накидною гайкою діам. 20 мм	шт	8	60,27 -	- -	482	-	- -	- -	- -
97	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	36	14,44 -	- -	520	-	- -	- -	- -
98	С113-1869 варіант 1	Обвід діам. 20 мм	шт	16	31,20 -	- -	499	-	- -	- -	- -
99	С113-1792 варіант 6	Муфта діам. 20 мм	шт	31	5,19 -	- -	161	-	- -	- -	- -
100	С113-1808 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	32	55,17 -	- -	1765	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	С113-1799 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	8	45,99 -	- -	368	-	- -	- -	- -
102	С113-1817 варіант 1	Муфта із накидною гайкою діам. 20х1/2" мм	шт	8	48,03 -	- -	384	-	- -	- -	- -
103	С113-1886 варіант 2	Планка поліпропіленова, діам. 20х1/2"	шт	4	156,15 -	- -	625	-	- -	- -	- -
104	& С1545-318-6 варіант 1	Гнучкий шланг для гарячого та холодного водопостачання з накидною гайкою в обплетенні L=500мм. діам. 1/2"В	шт	28	112,42 -	- -	3148	-	- -	- -	- -
105	С113-1732 варіант 2	Кріплення одинарне для поліпропіленових труб, діам. 20 мм	шт	232	4,78 -	- -	1109	-	- -	- -	- -
106	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів	100м	0,28	4444,71 4444,71	- -	1245	1245	- -	39,4000 -	11,03 -
107	С113-2450 варіант 3	Теплова ізоляція Tubolit, товщ. 6 мм для труб діам. 20 мм	м	28,56	21,66 -	- -	619	-	- -	- -	- -
108	*КБ16-10-1*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм /футляр/*	*100м*	*0,064*	*14736,43* *11008,86*	*3443,04* *755,77*	*943*	*705*	*220* *48*	*90,6900* *6,2497*	*5,80* *0,40*
109	С113-132-1 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	6,4	82,94 -	- -	531	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					55712	13204	561 146		109,73 1,22
		Разом будівельні роботи, грн.					55712				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41947				
		всього заробітна плата, грн.					13350				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5570				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**61282**				
		Всього по розділу 2					**61282**				
		Розділ 3. Водопостачання /кв. 2, 5, 8, 11/									
110	С1630-651 варіант 1	Кран кульовий муфтовий із зовнішньою різьбою, діаметр 15 мм	шт	12	159,53 -	- -	1914	-	- -	- -	- -
111	С1630-651 варіант 2	Кран кульовий муфтовий із внутрішньою та зовнішньою різьбою, діаметр 15 мм	шт	28	118,73 -	- -	3324	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,4*	*2332,77* *1437,01*	*852,46* *245,34*	*933*	*575*	*341* *98*	*12,3000* *2,0478*	*4,92* *0,82*
113	С1630-103 варіант 2	Фільтр латунний муфтовий діаметр 15 мм	шт	4	102,22 -	- -	409	-	- -	- -	- -
114	С1630-652 варіант 1	Кран з фільтром для пральної машини, діаметр 15х20 мм	шт	4	180,05 -	- -	720	-	- -	- -	- -
115	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,6	1546,66 1393,56	- -	2475	2230	- -	11,4800 -	18,37 -
116	С130-618 варіант 2	Змішувач для кухні, діам. 15 мм	комплект	4	1090,35 -	- -	4361	-	- -	- -	- -
117	С130-619 варіант 2	Змішувач набортний для умивальника, діам. 15 мм	комплект	8	998,54 -	- -	7988	-	- -	- -	- -
118	С130-620 варіант 2	Змішувач одноважільний вертикальний для душу, діам. 15 мм	комплект	4	1374,00 -	- -	5496	-	- -	- -	- -
119	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,8	7000,65 6869,46	- -	12601	12365	- -	56,5900 -	101,86 -
120	С113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7.4 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	180	54,35 -	- -	9783	-	- -	- -	- -
121	С113-1705 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	72	6,21 -	- -	447	-	- -	- -	- -
122	С113-1721 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену з накидною гайкою діам. 20 мм	шт	8	60,27 -	- -	482	-	- -	- -	- -
123	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	36	14,44 -	- -	520	-	- -	- -	- -
124	С113-1869 варіант 1	Обвід діам. 20 мм	шт	16	31,20 -	- -	499	-	- -	- -	- -
125	С113-1792 варіант 6	Муфта діам. 20 мм	шт	45	5,19 -	- -	234	-	- -	- -	- -
126	С113-1808 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	32	55,17 -	- -	1765	-	- -	- -	- -
127	С113-1799 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	8	45,99 -	- -	368	-	- -	- -	- -
128	С113-1817 варіант 1	Муфта із накидною гайкою діам. 20х1/2" мм	шт	8	48,03 -	- -	384	-	- -	- -	- -
129	С113-1886 варіант 2	Планка поліпропіленова, діам. 20х1/2"	шт	4	156,15 -	- -	625	-	- -	- -	- -
130	& С1545-318-6 варіант 1	Гнучкий шланг для гарячого та холодного водопостачання з накидною гайкою в обплетенні L=500мм. діам. 1/2"В	шт	28	112,42 -	- -	3148	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	С113-1732 варіант 2	Кріплення одинарне для поліпропіленових труб, діам. 20 мм	шт	360	4,78 -	- -	1721	-	- -	- -	- -
132	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів	100м	0,84	4444,71 4444,71	- -	3734	3734	- -	39,4000 -	33,10 -
133	С113-2450 варіант 3	Теплова ізоляція Tubolit, товщ. 6 мм для труб діам. 20 мм	м	85,68	21,66 -	- -	1856	-	- -	- -	- -
134	*КБ16-10-1*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм /футляр/*	*100м*	*0,064*	*14736,43* *11008,86*	*3443,04* *755,77*	*943*	*705*	*220* *48*	*90,6900* *6,2497*	*5,80* *0,40*
135	С113-132-1 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	6,4	82,94 -	- -	531	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					67261	19609	561 146		164,05 1,22
		Разом будівельні роботи, грн.					67261				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47091				
		всього заробітна плата, грн.					19755				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6726				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**73987**				
		Всього по розділу 3					**73987**				
		Розділ 4. Водопостачання /кв. 3, 6, 9, 12/									
136	С1630-651 варіант 1	Кран кульовий муфтовий із зовнішньою різьбою, діаметр 15 мм	шт	12	159,53 -	- -	1914	-	- -	- -	- -
137	С1630-651 варіант 2	Кран кульовий муфтовий із внутрішньою та зовнішньою різьбою, діаметр 15 мм	шт	28	118,73 -	- -	3324	-	- -	- -	- -
138	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,4*	*2332,77* *1437,01*	*852,46* *245,34*	*933*	*575*	*341* *98*	*12,3000* *2,0478*	*4,92* *0,82*
139	С1630-103 варіант 2	Фільтр латунний муфтовий діаметр 15 мм	шт	4	102,22 -	- -	409	-	- -	- -	- -
140	С1630-652 варіант 1	Кран з фільтром для пральної машини, діаметр 15х20 мм	шт	4	180,05 -	- -	720	-	- -	- -	- -
141	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,6	1546,66 1393,56	- -	2475	2230	- -	11,4800 -	18,37 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	С130-618 варіант 2	Змішувач для кухні, діам. 15 мм	комплект	4	1090,35 -	- -	4361	-	- -	- -	- -
143	С130-619 варіант 2	Змішувач набортний для умивальника, діам. 15 мм	комплект	8	998,54 -	- -	7988	-	- -	- -	- -
144	С130-620 варіант 2	Змішувач одноважільний вертикальний для душу, діам. 15 мм	комплект	4	1374,00 -	- -	5496	-	- -	- -	- -
145	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,24	7000,65 6869,46	- -	8681	8518	- -	56,5900 -	70,17 -
146	С113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7.4 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	124	54,35 -	- -	6739	-	- -	- -	- -
147	С113-1705 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	56	6,21 -	- -	348	-	- -	- -	- -
148	С113-1721 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену з накидною гайкою діам. 20 мм	шт	8	60,27 -	- -	482	-	- -	- -	- -
149	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	36	14,44 -	- -	520	-	- -	- -	- -
150	С113-1869 варіант 1	Обвід діам. 20 мм	шт	20	31,20 -	- -	624	-	- -	- -	- -
151	С113-1792 варіант 6	Муфта діам. 20 мм	шт	31	5,19 -	- -	161	-	- -	- -	- -
152	С113-1808 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	32	55,17 -	- -	1765	-	- -	- -	- -
153	С113-1799 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	8	45,99 -	- -	368	-	- -	- -	- -
154	С113-1817 варіант 1	Муфта із накидною гайкою діам. 20х1/2" мм	шт	8	48,03 -	- -	384	-	- -	- -	- -
155	С113-1886 варіант 2	Планка поліпропіленова, діам. 20х1/2"	шт	4	156,15 -	- -	625	-	- -	- -	- -
156	& С1545-318-6 варіант 1	Гнучкий шланг для гарячого та холодного водопостачання з накидною гайкою в обплетенні L=500мм. діам. 1/2"В	шт	28	112,42 -	- -	3148	-	- -	- -	- -
157	С113-1732 варіант 2	Кріплення одинарне для поліпропіленових труб, діам. 20 мм	шт	248	4,78 -	- -	1185	-	- -	- -	- -
158	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів	100м	0,28	4444,71 4444,71	- -	1245	1245	- -	39,4000 -	11,03 -
159	С113-2450 варіант 3	Теплова ізоляція Tubolit, товщ. 6 мм для труб діам. 20 мм	м	28,56	21,66 -	- -	619	-	- -	- -	- -
160	*КБ16-10-1*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм /футляр/*	*100м*	*0,064*	*14736,43* *11008,86*	*3443,04* *755,77*	*943*	*705*	*220* *48*	*90,6900* *6,2497*	*5,80* *0,40*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	С113-132-1 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	6,4	82,94 -	- -	531	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					55988	13273	561 146		110,29 1,22
		Разом будівельні роботи, грн.					55988				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42154				
		всього заробітна плата, грн.					13419				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5598				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**61586**				
		Всього по розділу 4					**61586**				
		Розділ 5. Водопостачання /кв. 13, 16, 19, 22/									
162	С1630-651 варіант 1	Кран кульовий муфтовий із зовнішньою різьбою, діаметр 15 мм	шт	12	159,53 -	- -	1914	-	- -	- -	- -
163	С1630-651 варіант 2	Кран кульовий муфтовий із внутрішньою та зовнішньою різьбою, діаметр 15 мм	шт	28	118,73 -	- -	3324	-	- -	- -	- -
164	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,4*	*2332,77* *1437,01*	*852,46* *245,34*	*933*	*575*	*341* *98*	*12,3000* *2,0478*	*4,92* *0,82*
165	С1630-103 варіант 2	Фільтр латунний муфтовий діаметр 15 мм	шт	4	102,22 -	- -	409	-	- -	- -	- -
166	С1630-652 варіант 1	Кран з фільтром для пральної машини, діаметр 15х20 мм	шт	4	180,05 -	- -	720	-	- -	- -	- -
167	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,6	1546,66 1393,56	- -	2475	2230	- -	11,4800 -	18,37 -
168	С130-618 варіант 2	Змішувач для кухні, діам. 15 мм	комплект	4	1090,35 -	- -	4361	-	- -	- -	- -
169	С130-619 варіант 2	Змішувач набортний для умивальника, діам. 15 мм	комплект	8	998,54 -	- -	7988	-	- -	- -	- -
170	С130-620 варіант 2	Змішувач одноважільний вертикальний для душу, діам. 15 мм	комплект	4	1374,00 -	- -	5496	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,24	7000,65 6869,46	- -	8681	8518	- -	56,5900 -	70,17 -
172	С113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7.4 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	124	54,35 -	- -	6739	-	- -	- -	- -
173	С113-1705 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	56	6,21 -	- -	348	-	- -	- -	- -
174	С113-1721 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену з накидною гайкою діам. 20 мм	шт	8	60,27 -	- -	482	-	- -	- -	- -
175	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	36	14,44 -	- -	520	-	- -	- -	- -
176	С113-1869 варіант 1	Обвід діам. 20 мм	шт	16	31,20 -	- -	499	-	- -	- -	- -
177	С113-1792 варіант 6	Муфта діам. 20 мм	шт	31	5,19 -	- -	161	-	- -	- -	- -
178	С113-1808 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	32	55,17 -	- -	1765	-	- -	- -	- -
179	С113-1799 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	8	45,99 -	- -	368	-	- -	- -	- -
180	С113-1817 варіант 1	Муфта із накидною гайкою діам. 20х1/2" мм	шт	8	48,03 -	- -	384	-	- -	- -	- -
181	С113-1886 варіант 2	Планка поліпропіленова, діам. 20х1/2"	шт	4	156,15 -	- -	625	-	- -	- -	- -
182	& С1545-318-6 варіант 1	Гнучкий шланг для гарячого та холодного водопостачання з накидною гайкою в обплетенні L=500мм. діам. 1/2"В	шт	28	112,42 -	- -	3148	-	- -	- -	- -
183	С113-1732 варіант 2	Кріплення одинарне для поліпропіленових труб, діам. 20 мм	шт	248	4,78 -	- -	1185	-	- -	- -	- -
184	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів	100м	0,32	4444,71 4444,71	- -	1422	1422	- -	39,4000 -	12,61 -
185	С113-2450 варіант 3	Теплова ізоляція Tubolit, товщ. 6 мм для труб діам. 20 мм	м	32,64	21,66 -	- -	707	-	- -	- -	- -
186	*КБ16-10-1*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм /футляр/*	*100м*	*0,064*	*14736,43* *11008,86*	*3443,04* *755,77*	*943*	*705*	*220* *48*	*90,6900* *6,2497*	*5,80* *0,40*
187	С113-132-1 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	6,4	82,94 -	- -	531	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					56128	13450	561 146		111,87 1,22
		Разом будівельні роботи, грн.					56128				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42117				
		всього заробітна плата, грн.					13596				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5613				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**61741**				
		Всього по розділу 5					**61741**				
		Розділ 6. Водопостачання /кв. 14, 17, 20, 23/									
188	С1630-651	Кран кульовий муфтовий із зовнішньою	шт	12	159,53	-	1914	-	-	-	-
	варіант 1	різьбою, діаметр 15 мм			-	-			-	-	-
189	С1630-651	Кран кульовий муфтовий із внутрішньою та	шт	28	118,73	-	3324	-	-	-	-
	варіант 2	зовнішньою різьбою, діаметр 15 мм			-	-			-	-	-
190	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення*	*10 шт*	*0,4*	*2332,77*	*852,46*	*933*	*575*	*341*	*12,3000*	*4,92*
		води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм			*1437,01*	*245,34*			*98*	*2,0478*	*0,82*
191	С1630-103	Фільтр латунний муфтовий діаметр 15 мм	шт	4	102,22	-	409	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
192	С1630-652	Кран з фільтром для пральної машини,	шт	4	180,05	-	720	-	-	-	-
	варіант 1	діаметр 15х20 мм			-	-			-	-	-
193	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,6	1546,66	-	2475	2230	-	11,4800	18,37
					1393,56	-			-	-	-
194	С130-618	Змішувач для кухні, діам. 15 мм	комплект	4	1090,35	-	4361	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
195	С130-619	Змішувач набортний для умивальника, діам.	комплект	8	998,54	-	7988	-	-	-	-
	варіант 2	15 мм			-	-			-	-	-
196	С130-620	Змішувач одноважільний вертикальний для	комплект	4	1374,00	-	5496	-	-	-	-
	варіант 2	душу, діам. 15 мм			-	-			-	-	-
197	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів	100м	1,68	7000,65	-	11761	11541	-	56,5900	95,07
		водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм			6869,46	-			-	-	-
198	С113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7.4 для	м	168	54,35	-	9131	-	-	-	-
	варіант 2	теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм			-	-			-	-	-
199	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	76	6,21	-	472	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	С113-1721 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену з накидною гайкою діам. 20 мм	шт	8	60,27 -	- -	482	-	- -	- -	- -
201	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	36	14,44 -	- -	520	-	- -	- -	- -
202	С113-1869 варіант 1	Обвід діам. 20 мм	шт	16	31,20 -	- -	499	-	- -	- -	- -
203	С113-1792 варіант 6	Муфта діам. 20 мм	шт	42	5,19 -	- -	218	-	- -	- -	- -
204	С113-1808 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	32	55,17 -	- -	1765	-	- -	- -	- -
205	С113-1799 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	8	45,99 -	- -	368	-	- -	- -	- -
206	С113-1817 варіант 1	Муфта із накидною гайкою діам. 20х1/2" мм	шт	8	48,03 -	- -	384	-	- -	- -	- -
207	С113-1886 варіант 2	Планка поліпропіленова, діам. 20х1/2"	шт	4	156,15 -	- -	625	-	- -	- -	- -
208	& С1545-318-6 варіант 1	Гнучкий шланг для гарячого та холодного водопостачання з накидною гайкою в обплетенні L=500мм. діам. 1/2"В	шт	28	112,42 -	- -	3148	-	- -	- -	- -
209	С113-1732 варіант 2	Кріплення одинарне для поліпропіленових труб, діам. 20 мм	шт	336	4,78 -	- -	1606	-	- -	- -	- -
210	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів	100м	0,68	4444,71 4444,71	- -	3022	3022	- -	39,4000 -	26,79 -
211	С113-2450 варіант 3	Теплова ізоляція Tubolit, товщ. 6 мм для труб діам. 20 мм	м	69,36	21,66 -	- -	1502	-	- -	- -	- -
212	*КБ16-10-1*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм /футляр/*	*100м*	*0,064*	*14736,43* *11008,86*	*3443,04* *755,77*	*943*	*705*	*220* *48*	*90,6900* *6,2497*	*5,80* *0,40*
213	С113-132-1 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	6,4	82,94 -	- -	531	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					64597	18073	561 146		150,95 1,22
		Разом будівельні роботи, грн.					64597				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45963				
		всього заробітна плата, грн.					18219				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6460				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**71057**				
		Всього по розділу 6					**71057**				
		Розділ 7. Водопостачання /кв. 15, 18, 21, 24/									
214	С1630-651 варіант 1	Кран кульовий муфтовий із зовнішньою різьбою, діаметр 15 мм	шт	12	159,53 -	- -	1914	-	- -	- -	- -
215	С1630-651 варіант 2	Кран кульовий муфтовий із внутрішньою та зовнішньою різьбою, діаметр 15 мм	шт	28	118,73 -	- -	3324	-	- -	- -	- -
216	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,4*	*2332,77* *1437,01*	*852,46* *245,34*	*933*	*575*	*341* *98*	*12,3000* *2,0478*	*4,92* *0,82*
217	С1630-103 варіант 2	Фільтр латунний муфтовий діаметр 15 мм	шт	4	102,22 -	- -	409	-	- -	- -	- -
218	С1630-652 варіант 1	Кран з фільтром для пральної машини, діаметр 15х20 мм	шт	4	180,05 -	- -	720	-	- -	- -	- -
219	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,6	1546,66 1393,56	- -	2475	2230	- -	11,4800 -	18,37 -
220	С130-618 варіант 2	Змішувач для кухні, діам. 15 мм	комплект	4	1090,35 -	- -	4361	-	- -	- -	- -
221	С130-619 варіант 2	Змішувач набортний для умивальника, діам. 15 мм	комплект	8	998,54 -	- -	7988	-	- -	- -	- -
222	С130-620 варіант 2	Змішувач одноважільний вертикальний для душу, діам. 15 мм	комплект	4	1374,00 -	- -	5496	-	- -	- -	- -
223	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,24	7000,65 6869,46	- -	8681	8518	- -	56,5900 -	70,17 -
224	С113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7.4 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	124	54,35 -	- -	6739	-	- -	- -	- -
225	С113-1705 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	56	6,21 -	- -	348	-	- -	- -	- -
226	С113-1721 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену з накидною гайкою діам. 20 мм	шт	8	60,27 -	- -	482	-	- -	- -	- -
227	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	36	14,44 -	- -	520	-	- -	- -	- -
228	С113-1869 варіант 1	Обвід діам. 20 мм	шт	20	31,20 -	- -	624	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	С113-1792 варіант 6	Муфта діам. 20 мм	шт	31	5,19 -	- -	161	-	- -	- -	- -
230	С113-1808 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	32	55,17 -	- -	1765	-	- -	- -	- -
231	С113-1799 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	8	45,99 -	- -	368	-	- -	- -	- -
232	С113-1817 варіант 1	Муфта із накидною гайкою діам. 20х1/2" мм	шт	8	48,03 -	- -	384	-	- -	- -	- -
233	С113-1886 варіант 2	Планка поліпропіленова, діам. 20х1/2"	шт	4	156,15 -	- -	625	-	- -	- -	- -
234	& С1545-318-6 варіант 1	Гнучкий шланг для гарячого та холодного водопостачання з накидною гайкою в обплетенні L=500мм. діам. 1/2"В	шт	28	112,42 -	- -	3148	-	- -	- -	- -
235	С113-1732 варіант 2	Кріплення одинарне для поліпропіленових труб, діам. 20 мм	шт	248	4,78 -	- -	1185	-	- -	- -	- -
236	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів	100м	0,32	4444,71 4444,71	- -	1422	1422	- -	39,4000 -	12,61 -
237	С113-2450 варіант 3	Теплова ізоляція Tubolit, товщ. 6 мм для труб діам. 20 мм	м	32,64	21,66 -	- -	707	-	- -	- -	- -
238	*КБ16-10-1*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм /футляр/*	*100м*	*0,064*	*14736,43* *11008,86*	*3443,04* *755,77*	*943*	*705*	*220* *48*	*90,6900* *6,2497*	*5,80* *0,40*
239	С113-132-1 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	6,4	82,94 -	- -	531	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					56253	13450	561 146		111,87 1,22
		Разом будівельні роботи, грн.					56253				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42242				
		всього заробітна плата, грн.					13596				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5625				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**61878**				
		Всього по розділу 7					**61878**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Водовідведення. Магістральні мережі									
240	*КГ23-1-3*	*Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 150 мм*	*100 м*	*0,24*	*1653,08* *1243,26*	*407,98* *124,42*	*397*	*298*	*98* *30*	*11,5900* *0,8094*	*2,78* *0,19*
241	& С113-1453-А варіант 2	Каналізаційна двошарова профільована труба "Корсис" SN6, діам. 160/138, L=6м	шт	4	1073,45 -	- -	4294	-	- -	- -	- -
242	С113-1474 варіант 1	Муфта для двошарової профільованої труби "Корсис", діам. 160/138	шт	4	114,32 -	- -	457	-	- -	- -	- -
243	С113-1485-1 варіант 1	Ущільнююче кільце для двошарової профільованої труби "Корсис", діам. 160/138	шт	8	21,64 -	- -	173	-	- -	- -	- -
244	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром до 160 мм*	*100м*	*1,39*	*11909,19* *11320,20*	*183,20* *70,12*	*16554*	*15735*	*255* *97*	*91,8400* *0,5652*	*127,66* *0,79*
245	С113-2227 варіант 3	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 110х2,2	м	131	108,29 -	- -	14186	-	- -	- -	- -
246	С113-2227 варіант 4	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 160х3,2	м	8	165,41 -	- -	1323	-	- -	- -	- -
247	*КБ26-1-3*	*Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 мм до 133 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 20 мм*	*10 м*	*13,1*	*540,43* *359,76*	*67,23* *25,45*	*7080*	*4713*	*881* *333*	*3,2300* *0,2128*	*42,31* *2,79*
248	С113-2150 варіант 6	Трубна ізоляція Izovat Cyl 100 діам. 110 мм товщиною 20 мм	м	131	96,95 -	- -	12700	-	- -	- -	- -
249	*КБ26-1-5*	*Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 20 мм*	*10 м*	*0,8*	*798,14* *525,71*	*100,85* *38,18*	*639*	*421*	*81* *31*	*4,7200* *0,3192*	*3,78* *0,26*
250	С113-2150 варіант 5	Трубна ізоляція Izovat Cyl 100 діам. 160 мм товщиною 20 мм	м	8	122,45 -	- -	980	-	- -	- -	- -
		Прочистка діам. 110									
251	С113-2227 варіант 3	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 110х2,2	м	1,75	108,29 -	- -	190	-	- -	- -	- -
252	С113-2228 варіант 1	Заглушка із поліпропілену діам. 110 мм	шт	7	32,63 -	- -	228	-	- -	- -	- -
		Прочистка діам. 160									
253	С113-2227 варіант 4	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 160х3,2	м	1	165,41 -	- -	165	-	- -	- -	- -
254	С113-2228 варіант 2	Заглушка із поліпропілену діам. 160 мм	шт	4	72,51 -	- -	290	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	С113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із	шт	16	195,93	-	3135	-	-	-	-
	варіант 1	поліпропілену діам. 110 мм			-	-			-	-	-
256	С113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із	шт	29	109,23	-	3168	-	-	-	-
	варіант 1	поліпропілену діам. 110х110 мм			-	-			-	-	-
257	С113-2258	Трійники каналізаційні 45 град. із	шт	8	334,65	-	2677	-	-	-	-
	варіант 1	поліпропілену діам. 160х160 мм			-	-			-	-	-
258	С113-2267	Хрестовина каналізаційна 45 град. із	шт	8	421,35	-	3371	-	-	-	-
	варіант 1	поліпропілену діам. 110/110 мм			-	-			-	-	-
259	С113-2269	Хрестовина каналізаційна 45 град. із	шт	8	316,29	-	2530	-	-	-	-
	варіант 1	поліпропілену діам. 110/50 мм			-	-			-	-	-
260	С113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. із	шт	8	69,39	-	555	-	-	-	-
	варіант 1	поліпропілену діам. 110 мм			-	-			-	-	-
261	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із	шт	4	197,91	-	792	-	-	-	-
	варіант 1	поліпропілену діам. 160 мм			-	-			-	-	-
262	С113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із	шт	46	58,99	-	2714	-	-	-	-
	варіант 1	поліпропілену діам. 110 мм			-	-			-	-	-
263	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із	шт	46	24,51	-	1127	-	-	-	-
		поліпропілену діам. 50 мм			-	-			-	-	-
264	С113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних	шт	16	58,23	-	932	-	-	-	-
	варіант 1	труб із поліпропілену діам. 110х50 мм			-	-			-	-	-
265	С113-2276	Муфта до каналізаційних труб із	шт	44	59,97	-	2639	-	-	-	-
	варіант 1	поліпропілену діам. 110 мм			-	-			-	-	-
266	С113-2277	Муфта до каналізаційних труб із	шт	2	151,05	-	302	-	-	-	-
	варіант 1	поліпропілену діам. 160 мм			-	-			-	-	-
267	КБ18-22-3	Установлення сифонів	комплект	4	67,89	-	272	248	-	0,5100	2,04
					61,91	-			-	-	-
268	С1630-973	Сифон для дренажу, діам. 40 мм Alcaplast	шт	4	1133,15	-	4533	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
269	*КБ17-1-11*	*Монтаж протипожежної гільзи*	*10компл.*	*3,2*	*1115,16*	*70,74*	*3569*	*2853*	*226*	*7,5400*	*24,13*
					891,68	*27,51*			*88*	*0,2267*	*0,73*
270	С113-1472	Протипожежна гільза 108-110	шт	32	1234,37	-	39500	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
271	*КБ16-10-7*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 150 мм /гільзи/*	*100м*	*0,02*	*28157,91*	*5646,20*	*563*	*399*	*113*	*170,5600*	*3,41*
					19926,52	*1470,60*			*29*	*12,0859*	*0,24*
272	С113-173	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	2	784,71	-	1569	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
273	С113-2293	Кріплення каналізаційних труб, діам. 110	шт	160	19,88	-	3181	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
274	С113-2293	Кріплення каналізаційних труб, діам. 160	шт	4	32,73	-	131	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	*КБ16-10-8*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 200 мм /футляр/*	*100м*	*0,032*	*41670,50* *32195,10*	*8436,26* *2357,27*	*1333*	*1030*	*270* *75*	*272,2400* *19,3859*	*8,71* *0,62*
276	С113-190	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	3,2	1941,04 -	- -	6211	-	- -	- -	- -
277	КБ16-30-3	Ущільнення вводу, діаметр труб до 300 мм	1сальник	4	1340,76 557,28	- -	5363	2229	- -	4,9400 -	19,76 -
		Разом прямі витрати по розділу 8					149823	27926	1924 683		234,58 5,62
		Разом будівельні роботи, грн.					149823				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					119973				
		всього заробітна плата, грн.					28609				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14982				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**164805**				
		Всього по розділу 8					**164805**				
		Розділ 9. Водовідведення /Ст. К1-1/									
278	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,4	4752,11 3824,81	270,34 105,26	1901	1530	108 42	31,9800 0,8669	12,79 0,35
279	С130-653 варіант 2	Умивальник керамічний овальний II велиини з керамічним п'єдесталом для умивальника з пляшковим сифоном СПУ	комплект	4	1949,34 -	- -	7797	-	- -	- -	- -
280	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,4	7236,22 4305,85	473,45 185,06	2894	1722	189 74	36,4100 1,5210	14,56 0,61
281	С130-902 варіант 2	Унітаз тарільчастий з косим випуском і безпосередньо приєднаним керамічним бачком	шт	4	2254,27 -	- -	9017	-	- -	- -	- -
282	КБ18-22-3	Установлення сифонів	комплект	4	67,89 61,91	- -	272	248	- -	0,5100 -	2,04 -
283	& С1630-973-1-4И варіант 1	Сифон для пральних машин, діам. 50 мм Alcaplast	шт	4	124,94 -	- -	500	-	- -	- -	- -
284	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм*	*100м*	*0,01*	*11909,19* *11320,20*	*183,20* *70,12*	*119*	*113*	*2* *1*	*91,8400* *0,5652*	*0,92* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	С113-2227	Труба поліпропіленова для безнапірної	м	1	108,29	-	108	-	-	-	-
	варіант 3	каналізації, діам. 110х2,2			-	-			-	-	-
286	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,04*	*12058,95*	*88,98*	*482*	*472*	*4*	*95,7800*	*3,83*
					11805,84	*33,71*			*1*	*0,2700*	*0,01*
287	С113-2226	Труба поліпропіленова для безнапірної	м	4	37,16	-	149	-	-	-	-
	варіант 2	каналізації, діам. 50х1,8			-	-			-	-	-
		Прочистка діам. 50									
288	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із	шт	4	24,51	-	98	-	-	-	-
		поліпропілену діам. 50 мм			-	-			-	-	-
289	С113-2229	Заглушка із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	15,95	-	64	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
290	С113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із	шт	4	109,23	-	437	-	-	-	-
	варіант 1	поліпропілену діам. 110х110 мм			-	-			-	-	-
291	С113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із	шт	12	42,63	-	512	-	-	-	-
	варіант 1	поліпропілену діам. 50х50 мм			-	-			-	-	-
292	С113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із	шт	8	58,99	-	472	-	-	-	-
	варіант 1	поліпропілену діам. 110 мм			-	-			-	-	-
293	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із	шт	8	24,51	-	196	-	-	-	-
		поліпропілену діам. 50 мм			-	-			-	-	-
294	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із	шт	12	24,51	-	294	-	-	-	-
		поліпропілену діам. 50 мм			-	-			-	-	-
295	С113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних	шт	4	58,23	-	233	-	-	-	-
	варіант 1	труб із поліпропілену діам. 110х50 мм			-	-			-	-	-
296	С113-2275	Муфта до каналізаційних труб із	шт	8	30,69	-	246	-	-	-	-
	варіант 1	поліпропілену діам. 50 мм			-	-			-	-	-
297	С113-2293	Кріплення каналізаційних труб, діам. 50	шт	8	17,02	-	136	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					25927	4085	303		34,14
									118		0,98
		Разом будівельні роботи, грн.					25927				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21539				
		всього заробітна плата, грн.					4203				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2593				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**28520**				
		Всього по розділу 9					**28520**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 10. Водовідведення /Ст. К1-2/									
298	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,8	4752,11 3824,81	270,34 105,26	3802	3060	216 84	31,9800 0,8669	25,58 0,69
299	С130-653 варіант 2	Умивальник керамічний овальний II велиини з керамічним п'єдесталом для умивальника з пляшковим сифоном СПУ	комплект	8	1949,34 -	- -	15595	-	- -	- -	- -
300	КБ17-1-2	Установлення ванн купальних	10компл.	0,8	5515,47 3650,52	1207,69 457,38	4412	2920	966 366	31,9800 3,7294	25,58 2,98
301	С130-48 варіант 2	Ванна кутова акрилова 1600х1000 в комплекті з сифоном	комплект	8	6491,08 -	- -	51929	-	- -	- -	- -
302	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,28*	*12058,95* *11805,84*	*88,98* *33,71*	*3377*	*3306*	*25* *9*	*95,7800* *0,2700*	*26,82* *0,08*
303	С113-2226 варіант 2	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 50х1,8	м	28	37,16 -	- -	1040	-	- -	- -	- -
		Прочистка діам. 50									
304	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	24,51 -	- -	98	-	- -	- -	- -
305	С113-2229 варіант 1	Заглушка із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	15,95 -	- -	64	-	- -	- -	- -
306	С113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	16	42,63 -	- -	682	-	- -	- -	- -
307	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	16	24,51 -	- -	392	-	- -	- -	- -
308	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	24	24,51 -	- -	588	-	- -	- -	- -
309	С113-2275 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	30,69 -	- -	368	-	- -	- -	- -
310	С113-2293 варіант 3	Кріплення каналізаційних труб, діам. 50	шт	12	17,02 -	- -	204	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					82551	9286	1207 459		77,98 3,75
		Разом будівельні роботи, грн.					82551				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72058				
		всього заробітна плата, грн.					9745				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8254				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**90805**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 10					**90805**				
		Розділ 11. Водовідведення /Ст. К1-3/									
311	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,4	4752,11 3824,81	270,34 105,26	1901	1530	108 42	31,9800 0,8669	12,79 0,35
312	С130-653 варіант 2	Умивальник керамічний овальний II велиини з керамічним п'єдесталом для умивальника з пляшковим сифоном СПУ	комплект	4	1949,34 -	- -	7797	-	- -	- -	- -
313	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,4	7236,22 4305,85	473,45 185,06	2894	1722	189 74	36,4100 1,5210	14,56 0,61
314	С130-902 варіант 2	Унітаз тарільчастий з косим випуском і безпосередньо приєднаним керамічним бачком	шт	4	2254,27 -	- -	9017	-	- -	- -	- -
315	КБ18-22-3	Установлення сифонів	комплект	4	67,89 61,91	- -	272	248	- -	0,5100 -	2,04 -
316	& С1630-973-1-4И варіант 1	Сифон для пральних машин, діам. 50 мм Alcaplast	шт	4	124,94 -	- -	500	-	- -	- -	- -
317	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм*	*100м*	*0,01*	*11909,19* *11320,20*	*183,20* *70,12*	*119*	*113*	*2* *1*	*91,8400* *0,5652*	*0,92* *0,01*
318	С113-2227 варіант 3	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 110х2,2	м	1	108,29 -	- -	108	-	- -	- -	- -
319	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,04*	*12058,95* *11805,84*	*88,98* *33,71*	*482*	*472*	*4* *1*	*95,7800* *0,2700*	*3,83* *0,01*
320	С113-2226 варіант 2	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 50х1,8 Прочистка діам. 50	м	4	37,16 -	- -	149	-	- -	- -	- -
321	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	24,51 -	- -	98	-	- -	- -	- -
322	С113-2229 варіант 1	Заглушка із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	15,95 -	- -	64	-	- -	- -	- -
323	С113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	4	109,23 -	- -	437	-	- -	- -	- -
324	С113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	12	42,63 -	- -	512	-	- -	- -	- -
325	С113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	58,99 -	- -	472	-	- -	- -	- -
326	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	24,51 -	- -	196	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
327	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	24,51 -	- -	294	-	- -	- -	- -
328	С113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	4	58,23 -	- -	233	-	- -	- -	- -
329	С113-2275 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	30,69 -	- -	246	-	- -	- -	- -
330	С113-2293 варіант 3	Кріплення каналізаційних труб, діам. 50	шт	8	17,02 -	- -	136	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					25927	4085	303 118		34,14 0,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					25927 21539 4203 2593 - - **28520**				
		Всього по розділу 11					**28520**				
		Розділ 12. Водовідведення /Ст. К1-4/									
331	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,8	4752,11 3824,81	270,34 105,26	3802	3060	216 84	31,9800 0,8669	25,58 0,69
332	С130-653 варіант 2	Умивальник керамічний овальний II велиини з керамічним п'єдесталом для умивальника з пляшковим сифоном СПУ	комплект	8	1949,34 -	- -	15595	-	- -	- -	- -
333	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,4	7236,22 4305,85	473,45 185,06	2894	1722	189 74	36,4100 1,5210	14,56 0,61
334	С130-902 варіант 2	Унітаз тарільчастий з косим випуском і безпосередньо приєднаним керамічним бачком	шт	4	2254,27 -	- -	9017	-	- -	- -	- -
335	КБ17-1-2	Установлення ванн купальних	10компл.	0,4	5515,47 3650,52	1207,69 457,38	2206	1460	483 183	31,9800 3,7294	12,79 1,49
336	С130-48 варіант 2	Ванна кутова акрилова 1600х1000 в комплекті з сифоном	комплект	4	6491,08 -	- -	25964	-	- -	- -	- -
337	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм*	*100м*	*0,04*	*11909,19* *11320,20*	*183,20* *70,12*	*476*	*453*	*7* *3*	*91,8400* *0,5652*	*3,67* *0,02*
338	С113-2227 варіант 3	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 110х2,2	м	4	108,29 -	- -	433	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,12*	*12058,95* *11805,84*	*88,98* *33,71*	*1447*	*1417*	*11* *4*	*95,7800* *0,2700*	*11,49* *0,03*
340	С113-2226 варіант 2	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 50х1,8 Прочистка діам. 50	м	12	37,16 -	- -	446	-	- -	- -	- -
341	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	24,51 -	- -	98	-	- -	- -	- -
342	С113-2229 варіант 1	Заглушка із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	15,95 -	- -	64	-	- -	- -	- -
343	С113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	4	109,23 -	- -	437	-	- -	- -	- -
344	С113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	8	42,63 -	- -	341	-	- -	- -	- -
345	С113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	58,99 -	- -	472	-	- -	- -	- -
346	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	24,51 -	- -	196	-	- -	- -	- -
347	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	24,51 -	- -	294	-	- -	- -	- -
348	С113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	8	58,23 -	- -	466	-	- -	- -	- -
349	С113-2275 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	30,69 -	- -	123	-	- -	- -	- -
350	С113-2293 варіант 3	Кріплення каналізаційних труб, діам. 50	шт	8	17,02 -	- -	136	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					64907	8112	906 348		68,09 2,84
		Разом будівельні роботи, грн.					64907				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55889				
		всього заробітна плата, грн.					8460				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6491				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**71398**				
		Всього по розділу 12					**71398**				
		Розділ 13. Водовідведення /Ст. К1-5/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,4	4752,11 3824,81	270,34 105,26	1901	1530	108 42	31,9800 0,8669	12,79 0,35
352	С130-653 варіант 2	Умивальник керамічний овальний II велиини з керамічним п'єдесталом для умивальника з пляшковим сифоном СПУ	комплект	4	1949,34 -	- -	7797	-	- -	- -	- -
353	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,4	7236,22 4305,85	473,45 185,06	2894	1722	189 74	36,4100 1,5210	14,56 0,61
354	С130-902 варіант 2	Унітаз тарільчастий з косим випуском і безпосередньо приєднаним керамічним бачком	шт	4	2254,27 -	- -	9017	-	- -	- -	- -
355	КБ18-22-3	Установлення сифонів	комплект	4	67,89 61,91	- -	272	248	- -	0,5100 -	2,04 -
356	& С1630-973-1-4И варіант 1	Сифон для пральних машин, діам. 50 мм Alcaplast	шт	4	124,94 -	- -	500	-	- -	- -	- -
357	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм*	*100м*	*0,01*	*11909,19* *11320,20*	*183,20* *70,12*	*119*	*113*	*2* *1*	*91,8400* *0,5652*	*0,92* *0,01*
358	С113-2227 варіант 3	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 110х2,2	м	1	108,29 -	- -	108	-	- -	- -	- -
359	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,04*	*12058,95* *11805,84*	*88,98* *33,71*	*482*	*472*	*4* *1*	*95,7800* *0,2700*	*3,83* *0,01*
360	С113-2226 варіант 2	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 50х1,8 Прочистка діам. 50	м	4	37,16 -	- -	149	-	- -	- -	- -
361	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	24,51 -	- -	98	-	- -	- -	- -
362	С113-2229 варіант 1	Заглушка із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	15,95 -	- -	64	-	- -	- -	- -
363	С113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	4	109,23 -	- -	437	-	- -	- -	- -
364	С113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	12	42,63 -	- -	512	-	- -	- -	- -
365	С113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	58,99 -	- -	472	-	- -	- -	- -
366	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	24,51 -	- -	196	-	- -	- -	- -
367	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	24,51 -	- -	294	-	- -	- -	- -
368	С113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	4	58,23 -	- -	233	-	- -	- -	- -
369	С113-2275 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	30,69 -	- -	246	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	С113-2293 варіант 3	Кріплення каналізаційних труб, діам. 50	шт	8	17,02 -	- -	136	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					25927	4085	303 118		34,14 0,98
		Разом будівельні роботи, грн.					25927				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21539				
		всього заробітна плата, грн.					4203				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2593				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**28520**				
		Всього по розділу 13					**28520**				
		Розділ 14. Водовідведення /Ст. К1-6/									
371	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,8	4752,11 3824,81	270,34 105,26	3802	3060	216 84	31,9800 0,8669	25,58 0,69
372	С130-653 варіант 2	Умивальник керамічний овальний II велиини з керамічним п'єдесталом для умивальника з пляшковим сифоном СПУ	комплект	8	1949,34 -	- -	15595	-	- -	- -	- -
373	КБ17-1-2	Установлення ванн купальних	10компл.	0,8	5515,47 3650,52	1207,69 457,38	4412	2920	966 366	31,9800 3,7294	25,58 2,98
374	С130-48 варіант 2	Ванна кутова акрилова 1600х1000 в комплекті з сифоном	комплект	8	6491,08 -	- -	51929	-	- -	- -	- -
375	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,28*	*12058,95* *11805,84*	*88,98* *33,71*	*3377*	*3306*	*25* *9*	*95,7800* *0,2700*	*26,82* *0,08*
376	С113-2226 варіант 2	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 50х1,8 Прочистка діам. 50	м	28	37,16 -	- -	1040	-	- -	- -	- -
377	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	24,51 -	- -	98	-	- -	- -	- -
378	С113-2229 варіант 1	Заглушка із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	15,95 -	- -	64	-	- -	- -	- -
379	С113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	16	42,63 -	- -	682	-	- -	- -	- -
380	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	16	24,51 -	- -	392	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
381	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	24	24,51 -	- -	588	-	- -	- -	- -
382	С113-2275 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	30,69 -	- -	368	-	- -	- -	- -
383	С113-2293 варіант 3	Кріплення каналізаційних труб, діам. 50	шт	12	17,02 -	- -	204	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					82551	9286	1207 459		77,98 3,75
		Разом будівельні роботи, грн.					82551				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72058				
		всього заробітна плата, грн.					9745				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8254				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**90805**				
		Всього по розділу 14					**90805**				
		Розділ 15. Водовідведення /Ст. К1-7/									
384	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,8	4752,11 3824,81	270,34 105,26	3802	3060	216 84	31,9800 0,8669	25,58 0,69
385	С130-653 варіант 2	Умивальник керамічний овальний II велиини з керамічним п'єдесталом для умивальника з пляшковим сифоном СПУ	комплект	8	1949,34 -	- -	15595	-	- -	- -	- -
386	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,4	7236,22 4305,85	473,45 185,06	2894	1722	189 74	36,4100 1,5210	14,56 0,61
387	С130-902 варіант 2	Унітаз тарільчастий з косим випуском і безпосередньо приєднаним керамічним бачком	шт	4	2254,27 -	- -	9017	-	- -	- -	- -
388	КБ17-1-2	Установлення ванн купальних	10компл.	0,4	5515,47 3650,52	1207,69 457,38	2206	1460	483 183	31,9800 3,7294	12,79 1,49
389	С130-48 варіант 2	Ванна кутова акрилова 1600х1000 в комплекті з сифоном	комплект	4	6491,08 -	- -	25964	-	- -	- -	- -
390	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм*	*100м*	*0,04*	*11909,19* *11320,20*	*183,20* *70,12*	*476*	*453*	*7* *3*	*91,8400* *0,5652*	*3,67* *0,02*
391	С113-2227 варіант 3	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 110х2,2	м	4	108,29 -	- -	433	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
392	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,12*	*12058,95* *11805,84*	*88,98* *33,71*	*1447*	*1417*	*11* *4*	*95,7800* *0,2700*	*11,49* *0,03*
393	С113-2226 варіант 2	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 50х1,8 Прочистка діам. 50	м	12	37,16 -	- -	446	-	- -	- -	- -
394	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	24,51 -	- -	98	-	- -	- -	- -
395	С113-2229 варіант 1	Заглушка із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	15,95 -	- -	64	-	- -	- -	- -
396	С113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	4	109,23 -	- -	437	-	- -	- -	- -
397	С113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	8	42,63 -	- -	341	-	- -	- -	- -
398	С113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	58,99 -	- -	472	-	- -	- -	- -
399	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	24,51 -	- -	196	-	- -	- -	- -
400	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	24,51 -	- -	294	-	- -	- -	- -
401	С113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	8	58,23 -	- -	466	-	- -	- -	- -
402	С113-2275 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	30,69 -	- -	123	-	- -	- -	- -
403	С113-2293 варіант 3	Кріплення каналізаційних труб, діам. 50	шт	8	17,02 -	- -	136	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					64907	8112	906 348		68,09 2,84
		Разом будівельні роботи, грн.					64907				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55889				
		всього заробітна плата, грн.					8460				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6491				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**71398**				
		Всього по розділу 15					**71398**				
		Розділ 16. Водовідведення /Ст. К1-8/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
404	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,4	4752,11 3824,81	270,34 105,26	1901	1530	108 42	31,9800 0,8669	12,79 0,35
405	С130-653 варіант 2	Умивальник керамічний овальний II велиини з керамічним п'єдесталом для умивальника з пляшковим сифоном СПУ	комплект	4	1949,34 -	- -	7797	-	- -	- -	- -
406	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,4	7236,22 4305,85	473,45 185,06	2894	1722	189 74	36,4100 1,5210	14,56 0,61
407	С130-902 варіант 2	Унітаз тарільчастий з косим випуском і безпосередньо приєднаним керамічним бачком	шт	4	2254,27 -	- -	9017	-	- -	- -	- -
408	КБ18-22-3	Установлення сифонів	комплект	4	67,89 61,91	- -	272	248	- -	0,5100 -	2,04 -
409	& С1630-973-1-4И варіант 1	Сифон для пральних машин, діам. 50 мм Alcaplast	шт	4	124,94 -	- -	500	-	- -	- -	- -
410	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм*	*100м*	*0,01*	*11909,19* *11320,20*	*183,20* *70,12*	*119*	*113*	*2* *1*	*91,8400* *0,5652*	*0,92* *0,01*
411	С113-2227 варіант 3	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 110х2,2	м	1	108,29 -	- -	108	-	- -	- -	- -
412	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,04*	*12058,95* *11805,84*	*88,98* *33,71*	*482*	*472*	*4* *1*	*95,7800* *0,2700*	*3,83* *0,01*
413	С113-2226 варіант 2	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 50х1,8	м	4	37,16 -	- -	149	-	- -	- -	- -
		Прочистка діам. 50									
414	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	24,51 -	- -	98	-	- -	- -	- -
415	С113-2229 варіант 1	Заглушка із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	15,95 -	- -	64	-	- -	- -	- -
416	С113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	4	109,23 -	- -	437	-	- -	- -	- -
417	С113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	12	42,63 -	- -	512	-	- -	- -	- -
418	С113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	58,99 -	- -	472	-	- -	- -	- -
419	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	24,51 -	- -	196	-	- -	- -	- -
420	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	24,51 -	- -	294	-	- -	- -	- -
421	С113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	4	58,23 -	- -	233	-	- -	- -	- -
422	С113-2275 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	30,69 -	- -	246	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
423	С113-2293 варіант 3	Кріплення каналізаційних труб, діам. 50	шт	8	17,02 -	- -	136	-	- -	- -	- -
424	С113-2293 варіант 4	Гофра для унітаза	шт	24	292,42 -	- -	7018	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 16					32945	4085	303 118		34,14 0,98
		Разом будівельні роботи, грн.					32945				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28557				
		всього заробітна плата, грн.					4203				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3295				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**36240**				
		Всього по розділу 16					**36240**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1061963	203427	15859 5145		1705,94 42,50
		Разом будівельні роботи, грн.					1061963				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					842677				
		всього заробітна плата, грн.					208572				
		Загальновиробничі витрати, грн.					106194				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1168157**				
		Всього по кошторису					**1168157**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1748,44**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**208572**				

Склав _____ Яворська Н.П.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Левчук Л.С.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
2025 (вихід)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на внутрішні електромонтажні роботи

Житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1672,043	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,58285	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	400,152	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 грудня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Комплектні розподільчі пристрої									
		ВРП-0,4 кВ									
1	*КМ8-572-7*	*Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм*	*шт*	*1*	*1533,54* *788,86*	*712,18* *225,44*	*1534*	*789*	*712* *225*	*6,4000* *1,6513*	*6,40* *1,65*
2	1517-2080 варіант 1	Ввідно-розподільчий пристрій ВРУ-1-50-01	шт	1	35950,00 -	- -	35950	-	- -	- -	- -
		ЩВО №1; ЩВО №2									
3	*КМ8-572-3*	*Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм*	*шт*	*2*	*637,95* *394,43*	*211,16* *55,22*	*1276*	*789*	*422* *110*	*3,2000* *0,4062*	*6,40* *0,81*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1504-3181 варіант 2	Щит шафний ввідно-обліковий: ввідний автоматичний вимикач 80А 3Р 380В - 1 шт.; автоматичний вимикач 63А 1Р 220В - 12 шт.; однофазний електронний лічильник прямого включення IP54	шт	2	21480,00 -	- -	42960	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					81720	1578	1134 335		12,80 2,46
		Разом устаткування, грн.					78910				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3099				
		Всього устаткування, грн.					**82009**				
		Разом будівельні роботи, грн.					2810				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					98				
		всього заробітна плата, грн.					1913				
		Загальновиробничі витрати, грн.					281				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3091**				
		Всього по розділу 1					**85100**				
		Розділ 2. Щити розподільчі та управління									
5	*КМ8-572-3*	*Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм*	*шт*	*24*	*624,88* *394,43*	*211,16* *55,22*	*14997*	*9466*	*5068* *1325*	*3,2000* *0,4062*	*76,80* *9,75*
6	290220-2096 варіант 4	Щиток квартирний розподільчий, утоплений, з автоматом Р151-50 "В" на вводі, на лініях Р151/16 - 2шт., РД2/16 30 мА - 6шт., IP20	шт	12	2192,22 -	- -	26307	-	- -	- -	- -
7	290220-2096 варіант 5	Щиток квартирний розподільчий, утоплений, з автоматом Р151-50 "В" на вводі, на лініях Р151/16 - 2шт., РД2/16 30 мА - 4 шт., IP20	шт	12	1841,34 -	- -	22096	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					63400	9466	5068 1325		76,80 9,75
		Разом будівельні роботи, грн.					63400				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48866				
		всього заробітна плата, грн.					10791				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					6341				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**69741**				
		Всього по розділу 2					**69741**				
		Розділ 3. Апарати низької напруги									
8	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	1 шт	2	658,93 222,46	45,31 19,66	1318	445	91 39	1,8600 0,1505	3,72 0,30
9	1517-2346 варіант 2	Ящик з понижуючим трансформатором потужністю 250ВА, 220/42/36В зі штепсельною розеткою ЯТП-0,25	шт	2	1091,58 -	- -	2183	-	- -	- -	- -
10	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	229,95 197,22	10,64 3,76	230	197	11 4	1,6000 0,0275	1,60 0,03
11	1517-1867 варіант 5	Лічильник електронний трифазний активної та реактивної енергії, 5(10)А, 3х220/380В, клас точності 0,5S, трансформаторного включення, з вбудованим PLC-модемом, MTX DD.3Z3	шт	1	4290,00 -	- -	4290	-	- -	- -	- -
12	1517-1867 варіант 6	Лічильник електронний трифазний активної та реактивної енергії, 5-60А 380В, клас точності 1,0S, прямого включення, з вбудованим PLC-модемом, MTX 3R30.DG. 4K3	шт	1	4290,00 -	- -	4290	-	- -	- -	- -
13	КМ8-600-1	Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі	шт	24	121,18 98,61	10,64 3,76	2908	2367	255 90	0,8000 0,0275	19,20 0,66
14	1517-1867 варіант 4	Лічильник електроний однофазний активної 5-80А 220В, клас точності 1,0S, прямого включення з вбудованим PLC-модемом MTX 1A10 DG.2L5-YD4	шт	24	3102,00 -	- -	74448	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					89667	3009	357 133		24,52 0,99
		Разом устаткування, грн.					83028				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3260				
		Всього устаткування, грн.					**86288**				
		Разом будівельні роботи, грн.					6639				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3273				
		всього заробітна плата, грн.					3142				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					664				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7303**				
		Всього по розділу 3					**93591**				
		Розділ 4. Світлове обладнання									
15	КБ21-17-1	Монтаж світильників світлодіодних	100шт	1,97	14832,71	4294,93	29220	19766	8461	81,4000	160,36
					10033,36	3172,48			6250	26,3928	51,99
16	1507-1002	Світильник світлодіодний накладний з	шт	8	265,77	-	2126	-	-	-	-
	варіант 1	датчиком руху 18Вт, IP65 Тип 1 1x18			-	-			-	-	-
17	1507-1003	Світильник світлодіодний накладний з	шт	4	202,91	-	812	-	-	-	-
	варіант 1	датчиком руху 18Вт, IP20 Тип 2 1x18			-	-			-	-	-
18	1507-1004	Світильник світлодіодний накладний з	шт	6	347,65	-	2086	-	-	-	-
	варіант 1	датчиком руху 32Вт, IP20 Тип 3 1x32			-	-			-	-	-
19	1507-1005	Світильник світлодіодний накладний з	шт	48	243,61	-	11693	-	-	-	-
	варіант 1	датчиком руху 9Вт, IP44 Тип 4 1x9			-	-			-	-	-
20	1507-1006	Світильник світлодіодний накладний з	шт	48	109,15	-	5239	-	-	-	-
	варіант 1	датчиком руху 4Вт, IP44 Тип 5 1x7			-	-			-	-	-
21	1507-1007	Світильник світлодіодний універсальний	шт	34	1504,31	-	51147	-	-	-	-
	варіант 1	OPTIMA.OPL ECO LED 300 4000K			-	-			-	-	-
22	1507-1008	Світильник світлодіодний стельовий LZ.	шт	49	2103,81	-	103087	-	-	-	-
	варіант 1	OPL ECO LED 600 5000K			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					205410	19766	8461		160,36
									6250		51,99
		Разом будівельні роботи, грн.					205410				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					177183				
		всього заробітна плата, грн.					26016				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20542				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**225952**				
		Всього по розділу 4					**225952**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Кабельно-провідникова продукція									
23	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,7	5075,64 2803,92	872,32 308,53	3553	1963	611 216	24,0000 2,2550	16,80 1,58
24	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	13,74	3821,05 1869,28	595,73 210,70	52501	25684	8185 2895	16,0000 1,5400	219,84 21,16
25	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*67,38*	*3153,16* *2806,02*	*31,91* *11,29*	*212460*	*189070*	*2150* *761*	*25,5000* *0,0825*	*1718,19* *5,56*
26	15093-33033 варіант 11	Кабель з мідними жилами в полівінілхлоридній негорючій ізоляції та оболочці ВВГнгд 4х35 мм2	1000м	0,07	1110975,00 -	- -	77768	-	- -	- -	- -
27	15093-33033 варіант 12	Кабель з мідними жилами в полівінілхлоридній негорючій ізоляції та оболочці ВВГнгд 3х6 мм2	1000м	0,56	198925,00 -	- -	111398	-	- -	- -	- -
28	15093-33033 варіант 13	Кабель з мідними жилами в полівінілхлоридній негорючій ізоляції та оболочці ВВГнгд 3х2,5 мм2	1000м	0,08	33175,00 -	- -	2654	-	- -	- -	- -
29	15093-33033 варіант 14	Кабель з мідними жилами в полівінілхлоридній негорючій ізоляції та оболочці ВВГнгд 4х1,5 мм2	1000м	0,08	26375,00 -	- -	2110	-	- -	- -	- -
30	15093-33033 варіант 15	Кабель з мідними жилами в полівінілхлоридній негорючій ізоляції та оболочці ВВГнгд 3х1,5 мм2	1000м	0,85	20425,00 -	- -	17361	-	- -	- -	- -
31	15093-33033 варіант 16	Кабель з мідними жилами в полівінілхлоридній негорючій ізоляції та оболочці ВВГнгд 2х1,5 мм2	1000м	0,16	15325,00 -	- -	2452	-	- -	- -	- -
32	15093-33033 варіант 17	Кабель з мідними жилами ВВГнг 1х10 мм2	1000м	0,03	38275,00 -	- -	1148	-	- -	- -	- -
33	15093-33032 варіант 5	Провід з мідними жилами в ПВХ ізоляції ВВП 3х2,5 мм2	1000м	3,65	32325,00 -	- -	117986	-	- -	- -	- -
34	15093-33032 варіант 6	Провід з мідними жилами в ПВХ ізоляції ВВП 4х1,5 мм2	1000м	0,52	27225,00 -	- -	14157	-	- -	- -	- -
35	15093-33032 варіант 7	Провід з мідними жилами в ПВХ ізоляції ВВП 3х1,5 мм2	1000м	1,08	19575,00 -	- -	21141	-	- -	- -	- -
36	15093-33032 варіант 8	Провід з мідними жилами в ПВХ ізоляції ВВП 2х1,5 мм2	1000м	0,16	13625,00 -	- -	2180	-	- -	- -	- -
37	15095-1022 варіант 1	Провід з мідною жилою ПВ 1х4,0 мм2	1000м	0,65	17242,27 -	- -	11207	-	- -	- -	- -
38	15093-33031 варіант 5	Кабель з мідними жилами, ізоляцією та оболонкою із вогнестійких речовин NHXH-FE 5х6,0 мм2	1000м	0,085	157275,00 -	- -	13368	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	15093-33031 варіант 6	Кабель з мідними жилами, ізоляцією та оболонкою із вогнестійких речовин NHXH-FE 4х1,5 мм2	1000м	0,035	42525,00 -	- -	1488	-	- -	- -	- -
40	15093-33031 варіант 7	Кабель з мідними жилами, ізоляцією та оболонкою із вогнестійких речовин NHXH-FE 3х1,5 мм2	1000м	0,032	33175,00 -	- -	1062	-	- -	- -	- -
41	15093-33031 варіант 8	Кабель з мідними жилами, ізоляцією та оболонкою із вогнестійких речовин NHXH-FE 2х1,5 мм2	1000м	0,07	24675,00 -	- -	1727	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					667721	216717	10946 3872		1954,83 28,30
		Разом будівельні роботи, грн.					667721				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					440058				
		всього заробітна плата, грн.					220589				
		Загальновиробничі витрати, грн.					66773				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**734494**				
		Всього по розділу 5					**734494**				
		Розділ 6. Установчі матеріали									
42	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,94	9049,08 2932,14	- -	8506	2756	- -	27,6800 -	26,02 -
43	1503-7030 варіант 1	Вимикач одноклавішний прихованого монтування 10А, 250В, IP20	шт	94	172,00 -	- -	16168	-	- -	- -	- -
44	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	1,08	9220,69 3103,75	- -	9958	3352	- -	29,3000 -	31,64 -
45	1503-7030 варіант 2	Вимикач двоклавішний прихованого монтування 10А, 220В, IP20	шт	108	186,00 -	- -	20088	-	- -	- -	- -
46	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,46	5292,18 5283,79	- -	2434	2431	- -	49,8800 -	22,94 -
47	1503-7030 варіант 3	Вимикач одноклавішний пиловологозахищений, зовнішньої установки IP44, 220В 10А	шт	46	153,50 -	- -	7061	-	- -	- -	- -
48	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,24	4712,56 4530,63	- -	1131	1087	- -	42,7700 -	10,26 -
49	1602-50121 варіант 1	Дзвінок електричний 220В, безіскровий, побутовий, з кнопкою	шт	24	260,00 -	- -	6240	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	5,83	9055,52 2946,97	- -	52794	17181	- -	27,8200 -	162,19 -
51	1504-17038 варіант 1	Розетка штепсельна із захисним контактом прихованої установки IP20, 220В, 16А із захисним пристроєм	шт	520	139,00 -	- -	72280	-	- -	- -	- -
52	1504-17038 варіант 2	Розетка штепсельна із захисним контактом прихованої установки IP44, 220В, 16А із захисним пристроєм, вологозахищена	шт	48	193,00 -	- -	9264	-	- -	- -	- -
53	1504-17038 варіант 4	Розетка штепсельна із захисним контактом IP44, 220В, 16А із захисним пристроєм, вологозахищена зовнішньої установки	шт	7	167,00 -	- -	1169	-	- -	- -	- -
54	1504-17038 варіант 3	Розетка штепсельна із захисним контактом для установки на Din-рейку IP20, 220В, 16А	шт	8	166,40 -	- -	1331	-	- -	- -	- -
55	1504-19165 варіант 1	Колодка клемна на три контакти	шт	68	7,70 -	- -	524	-	- -	- -	- -
56	1504-19165 варіант 2	Колодка клемна на чотири контакти	шт	60	5,60 -	- -	336	-	- -	- -	- -
57	КБ21-17-16	Монтаж патронів настінних або стельових	100шт	1,96	10096,17 9159,47	380,71 88,51	19788	17953	746 173	78,4000 0,6652	153,66 1,30
58	2405-1750 варіант 1	Розетка стельова РПУХЛ3	1000шт	0,128	6029,09 -	- -	772	-	- -	- -	- -
59	290902-135 варіант 1	Патрон підвісний	шт	68	13,90 -	- -	945	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					230789	44760	746 173		406,71 1,30
		Разом устаткування, грн.					134461				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5279				
		Всього устаткування, грн.					**139740**				
		Разом будівельні роботи, грн.					96328				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50822				
		всього заробітна плата, грн.					44933				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9633				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**105961**				
		Всього по розділу 6					**245701**				
		Розділ 7. Труби і монтажні вироби									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	*КБ21-3-1*	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм*	*100м*	*8,8*	*4198,17* *2606,63*	*170,21* *60,20*	*36944*	*22938*	*1498* *530*	*23,9800* *0,4400*	*211,02* *3,87*
61	С130-1199 варіант 8	Труба ПВХ діам.20 мм	м	650	11,07 -	- -	7196	-	- -	- -	- -
62	С113-2126 варіант 2	Трубка полівінілхлоридна гофрована, діам. 18 мм	м	230	6,52 -	- -	1500	-	- -	- -	- -
63	*КБ21-3-3*	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм*	*100м*	*5,1*	*4842,39* *2895,77*	*340,42* *120,40*	*24696*	*14768*	*1736* *614*	*26,6400* *0,8800*	*135,86* *4,49*
64	С130-1199 варіант 9	Труба ПВХ діам. 50 мм	м	450	37,69 -	- -	16961	-	- -	- -	- -
65	С130-1199 варіант 9	Труба ПВХ діам. 50 мм	м	60	37,69 -	- -	2261	-	- -	- -	- -
66	КБ21-1-2	Прокладання металорукавів, діаметр труб до 40 мм	100м	0,18	12890,96 8403,58	3245,17 1735,88	2320	1513	584 312	71,9300 14,6761	12,95 2,64
67	& С1545-318-3-Ш варіант 2	Рукав гнучкий металевий, діам. 40 мм	м	18	39,09 -	- -	704	-	- -	- -	- -
68	*КМ8-572-3*	*Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм*	*шт*	*8*	*624,88* *394,43*	*211,16* *55,22*	*4999*	*3155*	*1689* *442*	*3,2000* *0,4062*	*25,60* *3,25*
69	290220-2096 варіант 1	Корпус металевий ЩУ24/3	шт	8	494,94 -	- -	3960	-	- -	- -	- -
70	С1512-6 варіант 1	Шина мідна на 8 приєднань в пластиковій коробці Abox	шт	48	271,54 -	- -	13034	-	- -	- -	- -
71	С1512-6 варіант 2	Коробка розгалуджувальна з клемником для схованої проводки У191	шт	358	8,44 -	- -	3022	-	- -	- -	- -
72	С1512-6 варіант 3	Коробка розгалуджувальна з клемником для кабельної проводки КОР-73УЗ	шт	55	28,78 -	- -	1583	-	- -	- -	- -
73	С1512-6 варіант 4	Ящик протяжний У994	шт	2	118,54 -	- -	237	-	- -	- -	- -
74	*КБ21-22-10*	*Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3*	*100шт*	*7,92*	*5408,79* *5408,79*	- -	*42838*	*42838*	- -	*51,0600* -	*404,40* -
75	С1512-1 варіант 2	Коробка під вимикачі та розетки	шт	792	4,81 -	- -	3810	-	- -	- -	- -
76	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,36	7655,17 5515,54	1431,75 634,21	2756	1986	515 228	47,2100 4,9268	17,00 1,77
77	С188888-52 варіант 6	Лоток прямий L=3 м НЛ40-П2	шт	3	1072,47 -	- -	3217	-	- -	- -	- -
78	С188888-52 варіант 5	Лоток прямий L=3 м НЛ20-П2	шт	9	609,39 -	- -	5485	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	С188888-52 варіант 7	Лоток кутовий	шт	4	502,29 -	- -	2009	-	- -	- -	- -
80	С188888-52 варіант 4	Кронштейн для лотків	шт	120	45,43 -	- -	5452	-	- -	- -	- -
81	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	10943,22 1308,50	3970,75 790,58	3283	393	1191 237	11,2000 6,1915	3,36 1,86
82	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,05	15732,17 3364,70	665,98 150,35	787	168	33 8	28,8000 1,1103	1,44 0,06
83	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,85	8325,98 2990,85	559,60 112,72	7077	2542	476 96	25,6000 0,8353	21,76 0,71
84	С1110-170 варіант 1	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,0663	23577,34 -	- -	1563	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					197694	90301	7722 2467		833,39 18,65
		Разом будівельні роботи, грн.					197694				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					99671				
		всього заробітна плата, грн.					92768				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19770				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**217464**				
		Всього по розділу 7					**217464**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1536401	385597	34434 14555		3469,41 113,44
		Разом устаткування, грн.					296399				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					11638				
		Всього устаткування, грн.					**308037**				
		Разом будівельні роботи, грн.					1240002				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					819971				
		всього заробітна плата, грн.					400152				
		Загальновиробничі витрати, грн.					124004				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1364006**				
		Всього по кошторису					**1672043**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**3582,85** **400152**				

Склав _____ Яворська Н.П.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Левчук Л.С.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
2025 (вихід)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на опалення та вентиляція

Житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3078,484	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,11136	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	361,920	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 грудня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Перша секція									
		Опалення та вентиляція кв.1, кв.10									
1	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*1481,44*	*50,42*	*2963*	*1497*	*101*	*6,8000*	*13,60*
					748,27	*19,09*			*38*	*0,1596*	*0,32*
2	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	36732,69	-	73465	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С130-262 варіант 4	Комплект коаксіальний ф60/100 для газового котла	шт	2	1184,70	-	2369	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,11148*	*17147,49*	*2033,72*	*1912*	*1203*	*227*	*96,9200*	*10,80*
					10794,95	*769,90*			*86*	*6,4372*	*0,72*
5	& С1231-2008 варіант 1	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1200x300(h), Q=1153 Вт/шт	шт	2	3505,93	-	7012	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1231-2008 варіант 2	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1400x300(h), Q=1345 Вт/шт	шт	2	4179,99 -	- -	8360	-	- -	- -	- -
7	& С1231-2008 варіант 3	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1600x300(h), Q=1538 Вт/шт	шт	4	4399,29 -	- -	17597	-	- -	- -	- -
8	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	5212,35 4587,98	67,23 25,45	2085	1835	27 10	40,6700 0,2128	16,27 0,09
9	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)x600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2727,24 -	- -	5454	-	- -	- -	- -
10	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)x1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	3706,44 -	- -	7413	-	- -	- -	- -
11	С130-473 варіант 4	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	12	935,23 -	- -	11223	-	- -	- -	- -
12	С130-473 варіант 6	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	12	1167,27 -	- -	14007	-	- -	- -	- -
13	С1630-670 варіант 5	Термостатичний елемент RA2991	шт	12	968,12 -	- -	11617	-	- -	- -	- -
14	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів діаметром 20 мм*	*1 кран*	*10*	*59,48* *59,48*	- -	*595*	*595*	- -	*0,4900* -	*4,90* -
15	С1630-25 варіант 3	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	91,23 -	- -	547	-	- -	- -	- -
16	С1630-25 варіант 4	Кран Маєвського DN15	шт	4	123,70 -	- -	495	-	- -	- -	- -
17	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*2332,77* *1437,01*	*852,46* *245,34*	*467*	*287*	*170* *49*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
18	С1630-103 варіант 5	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	169,72 -	- -	339	-	- -	- -	- -
19	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,68	7000,65 6869,46	- -	4760	4671	- -	56,5900 -	38,48 -
20	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,82	7324,56 7169,29	- -	6006	5879	- -	59,0600 -	48,43 -
21	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20x2.8 мм	м	68	116,08 -	- -	7893	-	- -	- -	- -
22	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25x3.5 мм	м	82	153,89 -	- -	12619	-	- -	- -	- -
23	С113-1808 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	24	55,17 -	- -	1324	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	- -	143	-	- -	- -	- -
25	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	- -	400	-	- -	- -	- -
26	С113-1776 варіант 4	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	15,91 -	- -	127	-	- -	- -	- -
27	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	17	45,04 -	- -	766	-	- -	- -	- -
28	С113-1793 варіант 4	Муфта діам. 25 мм	шт	21	46,07 -	- -	967	-	- -	- -	- -
29	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	42	5,00 -	- -	210	-	- -	- -	- -
30	С113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	6,06 -	- -	48	-	- -	- -	- -
31	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	36	9,17 -	- -	330	-	- -	- -	- -
32	С113-1735 варіант 2	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	132,22 -	- -	529	-	- -	- -	- -
33	С113-1704 варіант 4	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	16	27,37 -	- -	438	-	- -	- -	- -
34	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	- -	33	-	- -	- -	- -
35	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	12	14,17 -	- -	170	-	- -	- -	- -
36	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34 -	- -	47	-	- -	- -	- -
37	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	152	23,60 -	- -	3587	-	- -	- -	- -
38	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	122	24,55 -	- -	2995	-	- -	- -	- -
39	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0348*	*4750,50* *4748,95*	*1,55* *1,37*	*165*	*165*	- -	*41,1200* *0,0111*	*1,43* -
40	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	3,48	46,63 -	- -	162	-	- -	- -	- -
41	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,096	14629,98 11008,86	3115,49 742,38	1404	1057	299 71	90,6900 6,1381	8,71 0,59
42	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	9,6	134,12 -	- -	1288	-	- -	- -	- -
43	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	13,4	397,09 397,09	- -	5321	5321	- -	3,5200 -	47,17 -
44	С113-2450 варіант 7	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	58	35,42 -	- -	2054	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С113-2450 варіант 8	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	76	36,11 -	- -	2744	-	- -	- -	- -
46	С111-1788 варіант 6	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,86 -	- -	1855	-	- -	- -	- -
47	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	256,11 202,71	34,08 8,85	2049	1622	273 71	1,8200 0,0745	14,56 0,60
48	С111-1756 варіант 1	Решітка вентиляційна ф150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА --- Опалення та вентиляція кв.2, кв.11 ---	шт	8	153,68 -	- -	1229	-	- -	- -	- -
49	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*1481,44* *748,27*	*50,42* *19,09*	*2963*	*1497*	*101* *38*	*6,8000* *0,1596*	*13,60* *0,32*
50	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	36732,69 -	- -	73465	-	- -	- -	- -
51	С130-262 варіант 4	Комплект коаксіальний ф60/100 для газового котла	шт	2	1184,70 -	- -	2369	-	- -	- -	- -
52	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,07438*	*17147,49* *10794,95*	*2033,72* *769,90*	*1275*	*803*	*151* *57*	*96,9200* *6,4372*	*7,21* *0,48*
53	& С1231-2008 варіант 11	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 700x500(h), Q=1029 Вт/шт	шт	2	3613,72 -	- -	7227	-	- -	- -	- -
54	& С1231-2008 варіант 2	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1400x300(h), Q=1345 Вт/шт	шт	4	4179,99 -	- -	16720	-	- -	- -	- -
55	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	5212,35 4587,98	67,23 25,45	2085	1835	27 10	40,6700 0,2128	16,27 0,09
56	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)x600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2727,24 -	- -	5454	-	- -	- -	- -
57	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)x1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	3706,44 -	- -	7413	-	- -	- -	- -
58	С130-473 варіант 4	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	10	935,23 -	- -	9352	-	- -	- -	- -
59	С130-473 варіант 5	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	10	555,27 -	- -	5553	-	- -	- -	- -
60	С1630-670 варіант 7	Термостатичний елемент RA2991	шт	10	458,12 -	- -	4581	-	- -	- -	- -
61	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів діаметром 20 мм*	*1 кран*	*10*	*59,48* *59,48*	*-* -	*595*	*595*	*-* -	*0,4900* -	*4,90* -
62	С1630-25 варіант 3	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	91,23 -	- -	547	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	С1630-25 варіант 4	Кран Маєвського DN15	шт	4	123,70 -	- -	495	-	- -	- -	- -
64	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*2332,77* *1437,01*	*852,46* *245,34*	*467*	*287*	*170* *49*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
65	С1630-103 варіант 5	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	169,72 -	- -	339	-	- -	- -	- -
66	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,94	7000,65 6869,46	- -	6581	6457	- -	56,5900 -	53,19 -
67	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,42	7324,56 7169,29	- -	3076	3011	- -	59,0600 -	24,81 -
68	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	94	116,08 -	- -	10912	-	- -	- -	- -
69	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	42	153,89 -	- -	6463	-	- -	- -	- -
70	С113-1808 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	20	55,17 -	- -	1103	-	- -	- -	- -
71	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	- -	143	-	- -	- -	- -
72	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	- -	400	-	- -	- -	- -
73	С113-1776 варіант 3	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	5,71 -	- -	46	-	- -	- -	- -
74	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	24	45,04 -	- -	1081	-	- -	- -	- -
75	С113-1793 варіант 4	Муфта діам. 25 мм	шт	10	46,07 -	- -	461	-	- -	- -	- -
76	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	44	5,00 -	- -	220	-	- -	- -	- -
77	С113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4	6,06 -	- -	24	-	- -	- -	- -
78	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	28	9,17 -	- -	257	-	- -	- -	- -
79	С113-1735 варіант 2	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	132,22 -	- -	529	-	- -	- -	- -
80	С113-1704 варіант 3	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	12	6,97 -	- -	84	-	- -	- -	- -
81	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	- -	33	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	6	14,17	-	85	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34	-	47	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	176	23,60	-	4154	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	54	24,55	-	1326	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0238*	*4750,50*	*1,55*	*113*	*113*	-	*41,1200*	*0,98*
					4748,95	*1,37*			-	*0,0111*	-
87	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	2,38	46,63	-	111	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,064	14629,98	3115,49	936	705	199	90,6900	5,80
					11008,86	742,38			48	6,1381	0,39
89	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	6,4	134,12	-	858	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	11,6	397,09	-	4606	4606	-	3,5200	40,83
					397,09	-			-	-	-
91	С113-2450 варіант 7	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	80	35,42	-	2834	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	С113-2450 варіант 8	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	36	36,11	-	1300	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	С111-1788 варіант 8	Провітрювач віконний new-air	шт	4	259,86	-	1039	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	256,11	34,08	2049	1622	273	1,8200	14,56
					202,71	8,85			71	0,0745	0,60
95	С111-1756 варіант 1	Решітка вентиляційна ф150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА	шт	8	153,68	-	1229	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

		Опалення та вентиляція кв.3, кв.12									

96	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*1481,44*	*50,42*	*2963*	*1497*	*101*	*6,8000*	*13,60*
					748,27	*19,09*			*38*	*0,1596*	*0,32*
97	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	36732,69	-	73465	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	С130-262 варіант 4	Комплект коаксіальний ф60/100 для газового котла	шт	2	1184,70	-	2369	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,12684*	*17147,49*	*2033,72*	*2175*	*1369*	*258*	*96,9200*	*12,29*
					10794,95	*769,90*			*98*	*6,4372*	*0,82*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	& С1231-2008 варіант 5	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1100х300(h), Q=1057 Вт/шт	шт	4	3395,44 -	- -	13582	-	- -	- -	- -
101	& С1231-2008 варіант 1	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1200х300(h), Q=1153 Вт/шт	шт	2	3505,93 -	- -	7012	-	- -	- -	- -
102	& С1231-2008 варіант 2	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1400х300(h), Q=1345 Вт/шт	шт	2	4179,99 -	- -	8360	-	- -	- -	- -
103	& С1231-2008 варіант 13	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1800х300(h), Q=1730 Вт/шт	шт	2	4171,48 -	- -	8343	-	- -	- -	- -
104	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	5212,35 4587,98	67,23 25,45	2085	1835	27 10	40,6700 0,2128	16,27 0,09
105	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)х600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2727,24 -	- -	5454	-	- -	- -	- -
106	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)х1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	3706,44 -	- -	7413	-	- -	- -	- -
107	С130-473 варіант 4	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	14	935,23 -	- -	13093	-	- -	- -	- -
108	С130-473 варіант 5	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	14	555,27 -	- -	7774	-	- -	- -	- -
109	С1630-670 варіант 7	Термостатичний елемент RA2991	шт	14	458,12 -	- -	6414	-	- -	- -	- -
110	С1630-25 варіант 3	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	91,23 -	- -	547	-	- -	- -	- -
111	С1630-25 варіант 4	Кран Маєвського DN15	шт	4	123,70 -	- -	495	-	- -	- -	- -
112	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*2332,77* *1437,01*	*852,46* *245,34*	*467*	*287*	*170* *49*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
113	С1630-103 варіант 5	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	169,72 -	- -	339	-	- -	- -	- -
114	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,88	7000,65 6869,46	- -	6161	6045	- -	56,5900 -	49,80 -
115	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,98	7324,56 7169,29	- -	7178	7026	- -	59,0600 -	57,88 -
116	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	88	116,08 -	- -	10215	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	98	153,89 -	- -	15081	-	- -	- -	- -
118	С113-1808 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	28	55,17 -	- -	1545	-	- -	- -	- -
119	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	- -	143	-	- -	- -	- -
120	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	- -	400	-	- -	- -	- -
121	С113-1776 варіант 4	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	15,91 -	- -	127	-	- -	- -	- -
122	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	22	45,04 -	- -	991	-	- -	- -	- -
123	С113-1793 варіант 4	Муфта діам. 25 мм	шт	24	46,07 -	- -	1106	-	- -	- -	- -
124	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	72	5,00 -	- -	360	-	- -	- -	- -
125	С113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10	6,06 -	- -	61	-	- -	- -	- -
126	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	32	9,17 -	- -	293	-	- -	- -	- -
127	С113-1735 варіант 2	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	132,22 -	- -	529	-	- -	- -	- -
128	С113-1704 варіант 3	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	20	6,97 -	- -	139	-	- -	- -	- -
129	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	- -	33	-	- -	- -	- -
130	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	14	14,17 -	- -	198	-	- -	- -	- -
131	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34 -	- -	47	-	- -	- -	- -
132	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	176	23,60 -	- -	4154	-	- -	- -	- -
133	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	140	24,55 -	- -	3437	-	- -	- -	- -
134	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0396*	*4750,50* *4748,95*	*1,55* *1,37*	*188*	*188*	- -	*41,1200* *0,0111*	*1,63* -
135	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	3,96	46,63 -	- -	185	-	- -	- -	- -
136	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,096	14629,98 11008,86	3115,49 742,38	1404	1057	299 71	90,6900 6,1381	8,71 0,59
137	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	9,6	134,12 -	- -	1288	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	16,8	397,09	-	6671	6671	-	3,5200	59,14
					397,09	-			-	-	-
139	С113-2450 варіант 7	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	76	35,42	-	2692	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
140	С113-2450 варіант 8	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	92	36,11	-	3322	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
141	С111-1788 варіант 6	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,86	-	1855	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
142	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	256,11	34,08	2049	1622	273	1,8200	14,56
					202,71	8,85			71	0,0745	0,60
143	С111-1756 варіант 1	Решітка вентиляційна ф150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА	шт	8	153,68	-	1229	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		---------- Опалення та вентиляція кв.4, кв.7 ----------									
144	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*1481,44*	*50,42*	*2963*	*1497*	*101*	*6,8000*	*13,60*
					748,27	*19,09*			*38*	*0,1596*	*0,32*
145	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	36732,69	-	73465	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
146	С130-262 варіант 4	Комплект коаксіальний ф60/100 для газового котла	шт	2	1184,70	-	2369	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,0711*	*17147,49*	*2033,72*	*1219*	*768*	*145*	*96,9200*	*6,89*
					10794,95	*769,90*			*55*	*6,4372*	*0,46*
148	& С1231-2008 варіант 5	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1100x300(h), Q=1057 Вт/шт	шт	2	3395,44	-	6791	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149	& С1231-2008 варіант 1	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1200x300(h), Q=1153 Вт/шт	шт	2	3505,93	-	7012	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
150	& С1231-2008 варіант 2	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1400x300(h), Q=1345 Вт/шт	шт	4	4179,99	-	16720	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
151	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	5212,35	67,23	2085	1835	27	40,6700	16,27
					4587,98	25,45			10	0,2128	0,09
152	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)x600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2727,24	-	5454	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
153	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)x1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	3706,44	-	7413	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
154	С130-473 варіант 4	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	12	935,23	-	11223	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
155	С130-473 варіант 5	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	12	555,27	-	6663	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	С1630-670 варіант 7	Термостатичний елемент RA2991	шт	12	458,12 -	- -	5497	-	- -	- -	- -
157	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів діаметром 20 мм*	*1 кран*	*10*	*59,48* *59,48*	- -	*595*	*595*	- -	*0,4900* -	*4,90* -
158	С1630-25 варіант 3	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	91,23 -	- -	547	-	- -	- -	- -
159	С1630-25 варіант 4	Кран Маєвського DN15	шт	4	123,70 -	- -	495	-	- -	- -	- -
160	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*2332,77* *1437,01*	*852,46* *245,34*	*467*	*287*	*170* *49*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
161	С1630-103 варіант 5	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	169,72 -	- -	339	-	- -	- -	- -
162	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,68	7000,65 6869,46	- -	4760	4671	- -	56,5900 -	38,48 -
163	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,82	7324,56 7169,29	- -	6006	5879	- -	59,0600 -	48,43 -
164	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	68	116,08 -	- -	7893	-	- -	- -	- -
165	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	82	153,89 -	- -	12619	-	- -	- -	- -
166	С113-1808 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	24	55,17 -	- -	1324	-	- -	- -	- -
167	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	- -	143	-	- -	- -	- -
168	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	- -	400	-	- -	- -	- -
169	С113-1776 варіант 3	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	5,71 -	- -	46	-	- -	- -	- -
170	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	17	45,04 -	- -	766	-	- -	- -	- -
171	С113-1793 варіант 4	Муфта діам. 25 мм	шт	21	46,07 -	- -	967	-	- -	- -	- -
172	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	42	5,00 -	- -	210	-	- -	- -	- -
173	С113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	6,06 -	- -	48	-	- -	- -	- -
174	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	36	9,17 -	- -	330	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	С113-1735 варіант 2	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	132,22 -	- -	529	-	- -	- -	- -
176	С113-1704 варіант 3	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	16	6,97 -	- -	112	-	- -	- -	- -
177	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	- -	33	-	- -	- -	- -
178	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	12	14,17 -	- -	170	-	- -	- -	- -
179	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34 -	- -	47	-	- -	- -	- -
180	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	152	23,60 -	- -	3587	-	- -	- -	- -
181	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	122	24,55 -	- -	2995	-	- -	- -	- -
182	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0306*	*4750,50* *4748,95*	*1,55* *1,37*	*145*	*145*	- -	*41,1200* *0,0111*	*1,26* -
183	С114-104-У варіант 1	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	3,06	26,23 -	- -	80	-	- -	- -	- -
184	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,096	14629,98 11008,86	3115,49 742,38	1404	1057	299 71	90,6900 6,1381	8,71 0,59
185	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	9,6	134,12 -	- -	1288	-	- -	- -	- -
186	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	13,4	397,09 397,09	- -	5321	5321	- -	3,5200 -	47,17 -
187	С113-2450 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	58	4,82 -	- -	280	-	- -	- -	- -
188	С113-2450 варіант 6	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	76	5,51 -	- -	419	-	- -	- -	- -
189	С111-1788 варіант 8	Провітрювач віконний new-air	шт	4	259,86 -	- -	1039	-	- -	- -	- -
190	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	256,11 202,71	34,08 8,85	2049	1622	273 71	1,8200 0,0745	14,56 0,60
191	С111-1756 варіант 1	Решітка вентиляційна ф150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА --- Опалення та вентиляція кв.5, кв.8 ---	шт	8	153,68 -	- -	1229	-	- -	- -	- -
192	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*1481,44* *748,27*	*50,42* *19,09*	*2963*	*1497*	*101* *38*	*6,8000* *0,1596*	*13,60* *0,32*
193	С130-8 варіант 1	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	16332,69 -	- -	32665	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	С130-262 варіант 3	Комплект коаксіальний ф60/100 для газового котла	шт	2	1004,16 -	- -	2008	-	- -	- -	- -
195	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,05766*	*17147,49* *10794,95*	*2033,72* *769,90*	*989*	*622*	*117* *44*	*96,9200* *6,4372*	*5,59* *0,37*
196	& С1231-2008 варіант 6	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 600х500(h), Q=577 Вт/шт	шт	2	1439,59 -	- -	2879	-	- -	- -	- -
197	& С1231-2008 варіант 4	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1200х300(h), Q=1153 Вт/шт	шт	4	1919,83 -	- -	7679	-	- -	- -	- -
198	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	5212,35 4587,98	67,23 25,45	2085	1835	27 10	40,6700 0,2128	16,27 0,09
199	С130-549 варіант 2	Рушникосушарка 500(h)х600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	1707,24 -	- -	3414	-	- -	- -	- -
200	С130-549 варіант 1	Рушникосушарка 500(h)х1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2686,44 -	- -	5373	-	- -	- -	- -
201	С130-473 варіант 4	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	10	935,23 -	- -	9352	-	- -	- -	- -
202	С130-473 варіант 5	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	10	555,27 -	- -	5553	-	- -	- -	- -
203	С1630-670 варіант 7	Термостатичний елемент RA2991	шт	10	458,12 -	- -	4581	-	- -	- -	- -
204	С1630-25 варіант 3	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	91,23 -	- -	547	-	- -	- -	- -
205	С1630-25 варіант 4	Кран Маєвського DN15	шт	4	123,70 -	- -	495	-	- -	- -	- -
206	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*2332,77* *1437,01*	*852,46* *245,34*	*467*	*287*	*170* *49*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
207	С1630-103 варіант 5	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	169,72 -	- -	339	-	- -	- -	- -
208	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,94	7000,65 6869,46	- -	6581	6457	- -	56,5900 -	53,19 -
209	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,42	7324,56 7169,29	- -	3076	3011	- -	59,0600 -	24,81 -
210	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	94	116,08 -	- -	10912	-	- -	- -	- -
211	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	42	153,89 -	- -	6463	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	С113-1808 варіант 3	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	20	41,31 -	- -	826	-	- -	- -	- -
213	С113-1802 варіант 3	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	- -	143	-	- -	- -	- -
214	С113-1820 варіант 3	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	- -	400	-	- -	- -	- -
215	С113-1776 варіант 3	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	5,71 -	- -	46	-	- -	- -	- -
216	С113-1792 варіант 5	Муфта діам. 20 мм	шт	24	4,24 -	- -	102	-	- -	- -	- -
217	С113-1793 варіант 3	Муфта діам. 25 мм	шт	10	5,27 -	- -	53	-	- -	- -	- -
218	С113-1705 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	44	6,21 -	- -	273	-	- -	- -	- -
219	С113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4	6,06 -	- -	24	-	- -	- -	- -
220	С113-1706 варіант 3	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	28	9,17 -	- -	257	-	- -	- -	- -
221	С113-1735 варіант 2	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	132,22 -	- -	529	-	- -	- -	- -
222	С113-1704 варіант 3	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	12	6,97 -	- -	84	-	- -	- -	- -
223	С113-1738 варіант 3	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	- -	33	-	- -	- -	- -
224	С113-1869 варіант 2	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	6	14,17 -	- -	85	-	- -	- -	- -
225	С113-1870 варіант 2	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34 -	- -	47	-	- -	- -	- -
226	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	176	23,60 -	- -	4154	-	- -	- -	- -
227	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	54	24,55 -	- -	1326	-	- -	- -	- -
228	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0204*	*4750,50* *4748,95*	*1,55* *1,37*	*97*	*97*	- -	*41,1200* *0,0111*	*0,84* -
229	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	2,04	46,63 -	- -	95	-	- -	- -	- -
230	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,064	14629,98 11008,86	3115,49 742,38	936	705	199 48	90,6900 6,1381	5,80 0,39
231	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	6,4	134,12 -	- -	858	-	- -	- -	- -
232	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	11,6	397,09 397,09	- -	4606	4606	- -	3,5200 -	40,83 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	С113-2450 варіант 7	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	80	35,42 -	- -	2834	-	- -	- -	- -
234	С113-2450 варіант 8	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	36	36,11 -	- -	1300	-	- -	- -	- -
235	С111-1788 варіант 6	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,86 -	- -	1855	-	- -	- -	- -
236	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	256,11 202,71	34,08 8,85	2049	1622	273 71	1,8200 0,0745	14,56 0,60
237	С111-1756 варіант 1	Решітка вентиляційна ф150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА --- Опалення та вентиляція кв.6, кв.9 ---	шт	8	153,68 -	- -	1229	-	- -	- -	- -
238	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*1481,44* *748,27*	*50,42* *19,09*	*2963*	*1497*	*101* *38*	*6,8000* *0,1596*	*13,60* *0,32*
239	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	36732,69 -	- -	73465	-	- -	- -	- -
240	С130-262 варіант 4	Комплект коаксіальний ф60/100 для газового котла	шт	2	1184,70 -	- -	2369	-	- -	- -	- -
241	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,1134*	*17147,49* *10794,95*	*2033,72* *769,90*	*1945*	*1224*	*231* *87*	*96,9200* *6,4372*	*10,99* *0,73*
242	& С1231-2008 варіант 14	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1000x300(h), Q=1057 Вт/шт	шт	4	3738,84 -	- -	14955	-	- -	- -	- -
243	& С1231-2008 варіант 5	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1100x300(h), Q=1057 Вт/шт	шт	2	3395,44 -	- -	6791	-	- -	- -	- -
244	& С1231-2008 варіант 1	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1200x300(h), Q=1153 Вт/шт	шт	2	3505,93 -	- -	7012	-	- -	- -	- -
245	& С1231-2008 варіант 3	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1600x300(h), Q=1538 Вт/шт	шт	2	4399,29 -	- -	8799	-	- -	- -	- -
246	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	5212,35 4587,98	67,23 25,45	2085	1835	27 10	40,6700 0,2128	16,27 0,09
247	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)x600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2727,24 -	- -	5454	-	- -	- -	- -
248	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)x1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	3706,44 -	- -	7413	-	- -	- -	- -
249	С130-473 варіант 4	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	14	935,23 -	- -	13093	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	С130-473 варіант 5	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	14	555,27 -	- -	7774	-	- -	- -	- -
251	С1630-670 варіант 7	Термостатичний елемент RA2991	шт	14	458,12 -	- -	6414	-	- -	- -	- -
252	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів діаметром 20 мм*	*1 кран*	*10*	*59,48* *59,48*	- -	*595*	*595*	- -	*0,4900* -	*4,90* -
253	С1630-25 варіант 3	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	91,23 -	- -	547	-	- -	- -	- -
254	С1630-25 варіант 4	Кран Маєвського DN15	шт	4	123,70 -	- -	495	-	- -	- -	- -
255	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*2332,77* *1437,01*	*852,46* *245,34*	*467*	*287*	*170* *49*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
256	С1630-103 варіант 5	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	169,72 -	- -	339	-	- -	- -	- -
257	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,88	7000,65 6869,46	- -	6161	6045	- -	56,5900 -	49,80 -
258	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,98	7324,56 7169,29	- -	7178	7026	- -	59,0600 -	57,88 -
259	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	88	116,08 -	- -	10215	-	- -	- -	- -
260	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	98	153,89 -	- -	15081	-	- -	- -	- -
261	С113-1808 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	28	55,17 -	- -	1545	-	- -	- -	- -
262	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	- -	143	-	- -	- -	- -
263	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	- -	400	-	- -	- -	- -
264	С113-1776 варіант 4	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	15,91 -	- -	127	-	- -	- -	- -
265	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	22	45,04 -	- -	991	-	- -	- -	- -
266	С113-1793 варіант 4	Муфта діам. 25 мм	шт	24	46,07 -	- -	1106	-	- -	- -	- -
267	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	72	5,00 -	- -	360	-	- -	- -	- -
268	С113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10	6,06 -	- -	61	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	32	9,17 -	- -	293	-	- -	- -	- -
270	С113-1735 варіант 2	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	132,22 -	- -	529	-	- -	- -	- -
271	С113-1704 варіант 3	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	20	6,97 -	- -	139	-	- -	- -	- -
272	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	- -	33	-	- -	- -	- -
273	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	14	14,17 -	- -	198	-	- -	- -	- -
274	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34 -	- -	47	-	- -	- -	- -
275	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	176	23,60 -	- -	4154	-	- -	- -	- -
276	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	140	24,55 -	- -	3437	-	- -	- -	- -
277	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0354*	*4750,50* *4748,95*	*1,55* *1,37*	*168*	*168*	- -	*41,1200* *0,0111*	*1,46* -
278	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	3,54	46,63 -	- -	165	-	- -	- -	- -
279	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,096	14629,98 11008,86	3115,49 742,38	1404	1057	299 71	90,6900 6,1381	8,71 0,59
280	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	9,6	134,12 -	- -	1288	-	- -	- -	- -
281	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	16,8	397,09 397,09	- -	6671	6671	- -	3,5200 -	59,14 -
282	С113-2450 варіант 7	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	76	35,42 -	- -	2692	-	- -	- -	- -
283	С113-2450 варіант 8	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	92	36,11 -	- -	3322	-	- -	- -	- -
284	С111-1788 варіант 6	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,86 -	- -	1855	-	- -	- -	- -
285	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	256,11 202,71	34,08 8,85	2049	1622	273 71	1,8200 0,0745	14,56 0,60
286	С111-1756 варіант 1	Решітка вентиляційна ф150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА	шт	8	153,68 -	- -	1229	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1234248	145703	6149 1815		1248,21 15,24
		Разом будівельні роботи, грн.					1234248				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1082396				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					147518				
		Загальновиробничі витрати, грн.					123426				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1357674**				
		Всього по розділу 1					**1357674**				
		Розділ 2. Друга секція --- Опалення та вентиляція кв.13, кв.22 ---									
287	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*1481,44* *748,27*	*50,42* *19,09*	*2963*	*1497*	*101* *38*	*6,8000* *0,1596*	*13,60* *0,32*
288	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	36732,69 -	- -	73465	-	- -	- -	- -
289	С130-262 варіант 4	Комплект коаксіальний ф60/100 для газового котла	шт	2	1184,70 -	- -	2369	-	- -	- -	- -
290	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,10378*	*17147,49* *10794,95*	*2033,72* *769,90*	*1780*	*1120*	*211* *80*	*96,9200* *6,4372*	*10,06* *0,67*
291	& С1231-2008 варіант 5	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1100x300(h), Q=1057 Вт/шт	шт	4	3395,44 -	- -	13582	-	- -	- -	- -
292	& С1231-2008 варіант 2	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1400x300(h), Q=1345 Вт/шт	шт	2	4179,99 -	- -	8360	-	- -	- -	- -
293	& С1231-2008 варіант 15	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1800x300(h), Q=1730 Вт/шт	шт	2	4681,48 -	- -	9363	-	- -	- -	- -
294	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	5212,35 4587,98	67,23 25,45	2085	1835	27 10	40,6700 0,2128	16,27 0,09
295	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)x600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2727,24 -	- -	5454	-	- -	- -	- -
296	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)x1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	3706,44 -	- -	7413	-	- -	- -	- -
297	С130-473 варіант 4	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	12	935,23 -	- -	11223	-	- -	- -	- -
298	С130-473 варіант 5	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	12	555,27 -	- -	6663	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	С1630-670 варіант 7	Термостатичний елемент RA2991	шт	12	458,12 -	- -	5497	-	- -	- -	- -
300	С1630-25 варіант 3	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	91,23 -	- -	547	-	- -	- -	- -
301	С1630-25 варіант 4	Кран Маєвського DN15	шт	4	123,70 -	- -	495	-	- -	- -	- -
302	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*2332,77* *1437,01*	*852,46* *245,34*	*467*	*287*	*170* *49*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
303	С1630-103 варіант 5	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	169,72 -	- -	339	-	- -	- -	- -
304	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,77	7000,65 6869,46	- -	5391	5289	- -	56,5900 -	43,57 -
305	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1	7324,56 7169,29	- -	7325	7169	- -	59,0600 -	59,06 -
306	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	77	116,08 -	- -	8938	-	- -	- -	- -
307	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	100	153,89 -	- -	15389	-	- -	- -	- -
308	С113-1808 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	24	55,17 -	- -	1324	-	- -	- -	- -
309	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	- -	143	-	- -	- -	- -
310	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	- -	400	-	- -	- -	- -
311	С113-1776 варіант 4	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	15,91 -	- -	127	-	- -	- -	- -
312	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	19	45,04 -	- -	856	-	- -	- -	- -
313	С113-1793 варіант 4	Муфта діам. 25 мм	шт	24	46,07 -	- -	1106	-	- -	- -	- -
314	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	60	5,00 -	- -	300	-	- -	- -	- -
315	С113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	6,06 -	- -	48	-	- -	- -	- -
316	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	40	9,17 -	- -	367	-	- -	- -	- -
317	С113-1735 варіант 2	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	132,22 -	- -	529	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	С113-1704 варіант 3	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	16	6,97 -	- -	112	-	- -	- -	- -
319	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	- -	33	-	- -	- -	- -
320	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	12	14,17 -	- -	170	-	- -	- -	- -
321	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34 -	- -	47	-	- -	- -	- -
322	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	148	23,60 -	- -	3493	-	- -	- -	- -
323	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	134	24,55 -	- -	3290	-	- -	- -	- -
324	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0324*	*4750,50* *4748,95*	*1,55* *1,37*	*154*	*154*	- -	*41,1200* *0,0111*	*1,33* -
325	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	3,24	46,63 -	- -	151	-	- -	- -	- -
326	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,096	14629,98 11008,86	3115,49 742,38	1404	1057	299 71	90,6900 6,1381	8,71 0,59
327	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	9,6	134,12 -	- -	1288	-	- -	- -	- -
328	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	16,4	397,09 397,09	- -	6512	6512	- -	3,5200 -	57,73 -
329	С113-2450 варіант 7	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	70	35,42 -	- -	2479	-	- -	- -	- -
330	С113-2450 варіант 8	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	94	36,11 -	- -	3394	-	- -	- -	- -
331	С111-1788 варіант 6	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,86 -	- -	1855	-	- -	- -	- -
332	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	256,11 202,71	34,08 8,85	2049	1622	273 71	1,8200 0,0745	14,56 0,60
333	С111-1756 варіант 1	Решітка вентиляційна ф150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА --- Опалення та вентиляція кв.14, кв.23 ---	шт	8	153,68 -	- -	1229	-	- -	- -	- -
334	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*1481,44* *748,27*	*50,42* *19,09*	*2963*	*1497*	*101* *38*	*6,8000* *0,1596*	*13,60* *0,32*
335	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	36732,69 -	- -	73465	-	- -	- -	- -
336	С130-262 варіант 4	Комплект коаксіальний ф60/100 для газового котла	шт	2	1184,70 -	- -	2369	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,08456*	*17147,49*	*2033,72*	*1450*	*913*	*172*	*96,9200*	*8,20*
					10794,95	*769,90*			*65*	*6,4372*	*0,54*
338	& С1231-2008 варіант 3	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1600x300(h), Q=1538 Вт/шт	шт	2	4399,29 -	- -	8799	-	- -	- -	- -
339	& С1231-2008 варіант 2	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1400x300(h), Q=1345 Вт/шт	шт	4	4179,99 -	- -	16720	-	- -	- -	- -
340	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	5212,35 4587,98	67,23 25,45	2085	1835	27 10	40,6700 0,2128	16,27 0,09
341	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)x600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2727,24 -	- -	5454	-	- -	- -	- -
342	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)x1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	3706,44 -	- -	7413	-	- -	- -	- -
343	С130-473 варіант 4	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	10	935,23 -	- -	9352	-	- -	- -	- -
344	С130-473 варіант 5	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	10	555,27 -	- -	5553	-	- -	- -	- -
345	С1630-670 варіант 7	Термостатичний елемент RA2991	шт	10	458,12 -	- -	4581	-	- -	- -	- -
346	С1630-25 варіант 3	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	91,23 -	- -	547	-	- -	- -	- -
347	С1630-25 варіант 4	Кран Маєвського DN15	шт	4	123,70 -	- -	495	-	- -	- -	- -
348	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*2332,77* *1437,01*	*852,46* *245,34*	*467*	*287*	*170* *49*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
349	С1630-103 варіант 5	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	169,72 -	- -	339	-	- -	- -	- -
350	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,88	7000,65 6869,46	- -	6161	6045	- -	56,5900 -	49,80 -
351	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,38	7324,56 7169,29	- -	2783	2724	- -	59,0600 -	22,44 -
352	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20x2.8 мм	м	88	116,08 -	- -	10215	-	- -	- -	- -
353	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25x3.5 мм	м	38	153,89 -	- -	5848	-	- -	- -	- -
354	С113-1808 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	20	55,17 -	- -	1103	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	- -	143	-	- -	- -	- -
356	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	- -	400	-	- -	- -	- -
357	С113-1776 варіант 4	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	15,91 -	- -	127	-	- -	- -	- -
358	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	20	45,04 -	- -	901	-	- -	- -	- -
359	С113-1793 варіант 4	Муфта діам. 25 мм	шт	9	46,07 -	- -	415	-	- -	- -	- -
360	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	52	5,00 -	- -	260	-	- -	- -	- -
361	С113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	6	6,06 -	- -	36	-	- -	- -	- -
362	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	28	9,17 -	- -	257	-	- -	- -	- -
363	С113-1735 варіант 2	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	132,22 -	- -	529	-	- -	- -	- -
364	С113-1704 варіант 3	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	8	6,97 -	- -	56	-	- -	- -	- -
365	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4	14,44 -	- -	58	-	- -	- -	- -
366	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	- -	33	-	- -	- -	- -
367	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	6	14,17 -	- -	85	-	- -	- -	- -
368	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34 -	- -	47	-	- -	- -	- -
369	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	164	23,60 -	- -	3870	-	- -	- -	- -
370	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	54	24,55 -	- -	1326	-	- -	- -	- -
371	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0264*	*4750,50* *4748,95*	*1,55* *1,37*	*125*	*125*	- -	*41,1200* *0,0111*	*1,09* -
372	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	2,64	46,63 -	- -	123	-	- -	- -	- -
373	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,08	14629,98 11008,86	3115,49 742,38	1170	881	249 59	90,6900 6,1381	7,26 0,49
374	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	8	134,12 -	- -	1073	-	- -	- -	- -
375	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	11,3	397,09 397,09	- -	4487	4487	- -	3,5200 -	39,78 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376	С113-2450 варіант 7	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	81	35,42 -	- -	2869	-	- -	- -	- -
377	С113-2450 варіант 8	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	32	36,11 -	- -	1156	-	- -	- -	- -
378	С111-1788 варіант 6	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,86 -	- -	1855	-	- -	- -	- -
379	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	256,11 202,71	34,08 8,85	2049	1622	273 71	1,8200 0,0745	14,56 0,60
380	С111-1756 варіант 1	Решітка вентиляційна ф150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА --- Опалення та вентиляція кв.15, кв.24 ---	шт	8	153,68 -	- -	1229	-	- -	- -	- -
381	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*1481,44* *748,27*	*50,42* *19,09*	*2963*	*1497*	*101* *38*	*6,8000* *0,1596*	*13,60* *0,32*
382	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	36732,69 -	- -	73465	-	- -	- -	- -
383	С130-262 варіант 4	Комплект коаксіальний ф60/100 для газового котла	шт	2	1184,70 -	- -	2369	-	- -	- -	- -
384	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,11532*	*17147,49* *10794,95*	*2033,72* *769,90*	*1977*	*1245*	*235* *89*	*96,9200* *6,4372*	*11,18* *0,74*
385	& С1231-2008 варіант 3	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1600x300(h), Q=1538 Вт/шт	шт	4	4399,29 -	- -	17597	-	- -	- -	- -
386	& С1231-2008 варіант 2	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1400x300(h), Q=1345 Вт/шт	шт	4	4179,99 -	- -	16720	-	- -	- -	- -
387	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	5212,35 4587,98	67,23 25,45	2085	1835	27 10	40,6700 0,2128	16,27 0,09
388	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)x600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2727,24 -	- -	5454	-	- -	- -	- -
389	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)x1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	3706,44 -	- -	7413	-	- -	- -	- -
390	С130-473 варіант 4	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	12	935,23 -	- -	11223	-	- -	- -	- -
391	С130-473 варіант 5	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	12	555,27 -	- -	6663	-	- -	- -	- -
392	С1630-670 варіант 7	Термостатичний елемент RA2991	шт	12	458,12 -	- -	5497	-	- -	- -	- -
393	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів діаметром 20 мм*	*1 кран*	*10*	*59,48* *59,48*	*-* -	*595*	*595*	*-* -	*0,4900* -	*4,90* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	С1630-25 варіант 3	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	91,23 -	- -	547	-	- -	- -	- -
395	С1630-25 варіант 4	Кран Маєвського DN15	шт	4	123,70 -	- -	495	-	- -	- -	- -
396	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*2332,77* *1437,01*	*852,46* *245,34*	*467*	*287*	*170* *49*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
397	С1630-103 варіант 5	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	169,72 -	- -	339	-	- -	- -	- -
398	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,65	7000,65 6869,46	- -	4550	4465	- -	56,5900 -	36,78 -
399	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,89	7324,56 7169,29	- -	6519	6381	- -	59,0600 -	52,56 -
400	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	65	116,08 -	- -	7545	-	- -	- -	- -
401	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	89	153,89 -	- -	13696	-	- -	- -	- -
402	С113-1808 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	24	55,17 -	- -	1324	-	- -	- -	- -
403	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	- -	143	-	- -	- -	- -
404	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	- -	400	-	- -	- -	- -
405	С113-1776 варіант 4	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	15,91 -	- -	127	-	- -	- -	- -
406	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	16	45,04 -	- -	721	-	- -	- -	- -
407	С113-1793 варіант 4	Муфта діам. 25 мм	шт	22	46,07 -	- -	1014	-	- -	- -	- -
408	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	56	5,00 -	- -	280	-	- -	- -	- -
409	С113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	6,06 -	- -	48	-	- -	- -	- -
410	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	32	9,17 -	- -	293	-	- -	- -	- -
411	С113-1735 варіант 2	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	132,22 -	- -	529	-	- -	- -	- -
412	С113-1704 варіант 3	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	16	6,97 -	- -	112	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
413	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34	-	33	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
414	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	10	14,17	-	142	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
415	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34	-	47	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
416	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	148	23,60	-	3493	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
417	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	140	24,55	-	3437	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
418	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,036*	*4750,50*	*1,55*	*171*	*171*	-	*41,1200*	*1,48*
					4748,95	*1,37*			-	*0,0111*	-
419	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	3,6	46,63	-	168	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
420	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,096	14629,98	3115,49	1404	1057	299	90,6900	8,71
					11008,86	742,38			71	6,1381	0,59
421	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	9,6	134,12	-	1288	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
422	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	14,1	397,09	-	5599	5599	-	3,5200	49,63
					397,09	-			-	-	-
423	С113-2450 варіант 7	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	58	35,42	-	2054	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
424	С113-2450 варіант 8	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	83	36,11	-	2997	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
425	С111-1788 варіант 6	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,86	-	1855	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
426	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	256,11	34,08	2049	1622	273	1,8200	14,56
					202,71	8,85			71	0,0745	0,60
427	С111-1756 варіант 1	Решітка вентиляційна ф150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА	шт	8	153,68	-	1229	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

		Опалення та вентиляція кв.16, кв.19									

428	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*1481,44*	*50,42*	*2963*	*1497*	*101*	*6,8000*	*13,60*
					748,27	*19,09*			*38*	*0,1596*	*0,32*
429	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	36732,69	-	73465	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
430	С130-262 варіант 4	Комплект коаксіальний ф60/100 для газового котла	шт	2	1184,70	-	2369	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
431	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,09226*	*17147,49*	*2033,72*	*1582*	*996*	*188*	*96,9200*	*8,94*
					10794,95	*769,90*			*71*	*6,4372*	*0,59*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
432	& С1231-2008 варіант 7	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1000х300(h), Q=1057 Вт/шт	шт	4	3126,84 -	- -	12507	-	- -	- -	- -
433	& С1231-2008 варіант 1	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1200х300(h), Q=1153 Вт/шт	шт	2	3505,93 -	- -	7012	-	- -	- -	- -
434	& С1231-2008 варіант 3	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1600х300(h), Q=1538 Вт/шт	шт	2	4399,29 -	- -	8799	-	- -	- -	- -
435	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	5212,35 4587,98	67,23 25,45	2085	1835	27 10	40,6700 0,2128	16,27 0,09
436	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)х600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2727,24 -	- -	5454	-	- -	- -	- -
437	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)х1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	3706,44 -	- -	7413	-	- -	- -	- -
438	С130-473 варіант 4	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	12	935,23 -	- -	11223	-	- -	- -	- -
439	С130-473 варіант 5	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	12	555,27 -	- -	6663	-	- -	- -	- -
440	С1630-670 варіант 7	Термостатичний елемент RA2991	шт	12	458,12 -	- -	5497	-	- -	- -	- -
441	С1630-25 варіант 3	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	91,23 -	- -	547	-	- -	- -	- -
442	С1630-25 варіант 4	Кран Маєвського DN15	шт	4	123,70 -	- -	495	-	- -	- -	- -
443	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*2332,77* *1437,01*	*852,46* *245,34*	*467*	*287*	*170* *49*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
444	С1630-103 варіант 5	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	169,72 -	- -	339	-	- -	- -	- -
445	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,77	7000,65 6869,46	- -	5391	5289	- -	56,5900 -	43,57 -
446	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1	7324,56 7169,29	- -	7325	7169	- -	59,0600 -	59,06 -
447	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	77	116,08 -	- -	8938	-	- -	- -	- -
448	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	100	153,89 -	- -	15389	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
449	С113-1808 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	24	55,17 -	- -	1324	-	- -	- -	- -
450	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	- -	143	-	- -	- -	- -
451	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	- -	400	-	- -	- -	- -
452	С113-1776 варіант 4	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	15,91 -	- -	127	-	- -	- -	- -
453	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	19	45,04 -	- -	856	-	- -	- -	- -
454	С113-1793 варіант 4	Муфта діам. 25 мм	шт	24	46,07 -	- -	1106	-	- -	- -	- -
455	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	60	5,00 -	- -	300	-	- -	- -	- -
456	С113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	6,06 -	- -	48	-	- -	- -	- -
457	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	40	9,17 -	- -	367	-	- -	- -	- -
458	С113-1735 варіант 2	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	132,22 -	- -	529	-	- -	- -	- -
459	С113-1704 варіант 4	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	16	27,37 -	- -	438	-	- -	- -	- -
460	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	- -	33	-	- -	- -	- -
461	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	12	14,17 -	- -	170	-	- -	- -	- -
462	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34 -	- -	47	-	- -	- -	- -
463	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	148	23,60 -	- -	3493	-	- -	- -	- -
464	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	134	24,55 -	- -	3290	-	- -	- -	- -
465	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0288*	*4750,50* *4748,95*	*1,55* *1,37*	*137*	*137*	- -	*41,1200* *0,0111*	*1,18* -
466	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	2,88	46,63 -	- -	134	-	- -	- -	- -
467	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,096	14629,98 11008,86	3115,49 742,38	1404	1057	299 71	90,6900 6,1381	8,71 0,59
468	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	9,6	134,12 -	- -	1288	-	- -	- -	- -
469	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	16,4	397,09 397,09	- -	6512	6512	- -	3,5200 -	57,73 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
470	С113-2450 варіант 7	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	70	35,42 -	- -	2479	-	- -	- -	- -
471	С113-2450 варіант 8	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	94	36,11 -	- -	3394	-	- -	- -	- -
472	С111-1788 варіант 6	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,86 -	- -	1855	-	- -	- -	- -
473	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	256,11 202,71	34,08 8,85	2049	1622	273 71	1,8200 0,0745	14,56 0,60
474	С111-1756 варіант 1	Решітка вентиляційна ф150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА --- Опалення та вентиляція кв.17, кв.20 ---	шт	8	153,68 -	- -	1229	-	- -	- -	- -
475	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*1481,44* *748,27*	*50,42* *19,09*	*2963*	*1497*	*101* *38*	*6,8000* *0,1596*	*13,60* *0,32*
476	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	36732,69 -	- -	73465	-	- -	- -	- -
477	С130-262 варіант 4	Комплект коаксіальний ф60/100 для газового котла	шт	2	1184,70 -	- -	2369	-	- -	- -	- -
478	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,07302*	*17147,49* *10794,95*	*2033,72* *769,90*	*1252*	*788*	*149* *56*	*96,9200* *6,4372*	*7,08* *0,47*
479	& С1231-2008 варіант 2	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1400x300(h), Q=1345 Вт/шт	шт	2	4179,99 -	- -	8360	-	- -	- -	- -
480	& С1231-2008 варіант 1	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1200x300(h), Q=1153 Вт/шт	шт	4	3505,93 -	- -	14024	-	- -	- -	- -
481	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	5212,35 4587,98	67,23 25,45	2085	1835	27 10	40,6700 0,2128	16,27 0,09
482	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)x600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2727,24 -	- -	5454	-	- -	- -	- -
483	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)x1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	3706,44 -	- -	7413	-	- -	- -	- -
484	С130-473 варіант 4	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	10	935,23 -	- -	9352	-	- -	- -	- -
485	С130-473 варіант 5	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	10	555,27 -	- -	5553	-	- -	- -	- -
486	С1630-670 варіант 7	Термостатичний елемент RA2991	шт	10	458,12 -	- -	4581	-	- -	- -	- -
487	С1630-25 варіант 3	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	91,23 -	- -	547	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
488	С1630-25 варіант 4	Кран Маєвського DN15	шт	4	123,70 -	- -	495	-	- -	- -	- -
489	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*2332,77* *1437,01*	*852,46* *245,34*	*467*	*287*	*170* *49*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
490	С1630-103 варіант 5	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	169,72 -	- -	339	-	- -	- -	- -
491	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,88	7000,65 6869,46	- -	6161	6045	- -	56,5900 -	49,80 -
492	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,38	7324,56 7169,29	- -	2783	2724	- -	59,0600 -	22,44 -
493	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	88	116,08 -	- -	10215	-	- -	- -	- -
494	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	38	153,89 -	- -	5848	-	- -	- -	- -
495	С113-1808 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	20	55,17 -	- -	1103	-	- -	- -	- -
496	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	- -	143	-	- -	- -	- -
497	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	- -	400	-	- -	- -	- -
498	С113-1776 варіант 4	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	15,91 -	- -	127	-	- -	- -	- -
499	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	20	45,04 -	- -	901	-	- -	- -	- -
500	С113-1793 варіант 4	Муфта діам. 25 мм	шт	9	46,07 -	- -	415	-	- -	- -	- -
501	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	52	5,00 -	- -	260	-	- -	- -	- -
502	С113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	6	6,06 -	- -	36	-	- -	- -	- -
503	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	28	9,17 -	- -	257	-	- -	- -	- -
504	С113-1735 варіант 2	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	132,22 -	- -	529	-	- -	- -	- -
505	С113-1704 варіант 4	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	8	27,37 -	- -	219	-	- -	- -	- -
506	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4	14,44 -	- -	58	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
507	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34	-	33	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
508	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	6	14,17	-	85	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
509	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34	-	47	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
510	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	164	23,60	-	3870	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
511	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	54	24,55	-	1326	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
512	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0228*	*4750,50*	*1,55*	*108*	*108*	-	*41,1200*	*0,94*
					4748,95	*1,37*			-	*0,0111*	-
513	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	2,28	46,63	-	106	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
514	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,08	14629,98	3115,49	1170	881	249	90,6900	7,26
					11008,86	742,38			59	6,1381	0,49
515	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	8	134,12	-	1073	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
516	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	11,3	397,09	-	4487	4487	-	3,5200	39,78
					397,09	-			-	-	-
517	С113-2450 варіант 7	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	81	35,42	-	2869	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
518	С113-2450 варіант 8	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	32	36,11	-	1156	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
519	С111-1788 варіант 6	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,86	-	1855	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
520	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	256,11	34,08	2049	1622	273	1,8200	14,56
					202,71	8,85			71	0,0745	0,60
521	С111-1756 варіант 1	Решітка вентиляційна ф150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА	шт	8	153,68	-	1229	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

		Опалення та вентиляція кв.18, кв.21									

522	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*1481,44*	*50,42*	*2963*	*1497*	*101*	*6,8000*	*13,60*
					748,27	*19,09*			*38*	*0,1596*	*0,32*
523	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	36732,69	-	73465	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
524	С130-262 варіант 4	Комплект коаксіальний ф60/100 для газового котла	шт	2	1184,70	-	2369	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
525	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,098*	*17147,49*	*2033,72*	*1680*	*1058*	*199*	*96,9200*	*9,50*
					10794,95	*769,90*			*75*	*6,4372*	*0,63*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
526	& С1231-2008 варіант 5	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1100x300(h), Q=1057 Вт/шт	шт	2	3395,44 -	- -	6791	-	- -	- -	- -
527	& С1231-2008 варіант 1	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1200x300(h), Q=1153 Вт/шт	шт	2	3505,93 -	- -	7012	-	- -	- -	- -
528	& С1231-2008 варіант 2	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1400x300(h), Q=1345 Вт/шт	шт	4	4179,99 -	- -	16720	-	- -	- -	- -
529	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	5212,35 4587,98	67,23 25,45	2085	1835	27 10	40,6700 0,2128	16,27 0,09
530	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)x600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2727,24 -	- -	5454	-	- -	- -	- -
531	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)x1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	3706,44 -	- -	7413	-	- -	- -	- -
532	С130-473 варіант 4	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	12	935,23 -	- -	11223	-	- -	- -	- -
533	С130-473 варіант 5	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	12	555,27 -	- -	6663	-	- -	- -	- -
534	С1630-670 варіант 7	Термостатичний елемент RA2991	шт	12	458,12 -	- -	5497	-	- -	- -	- -
535	С1630-25 варіант 3	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	91,23 -	- -	547	-	- -	- -	- -
536	С1630-25 варіант 4	Кран Маєвського DN15	шт	4	123,70 -	- -	495	-	- -	- -	- -
537	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*2332,77* *1437,01*	*852,46* *245,34*	*467*	*287*	*170* *49*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
538	С1630-103 варіант 5	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	169,72 -	- -	339	-	- -	- -	- -
539	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,65	7000,65 6869,46	- -	4550	4465	- -	56,5900 -	36,78 -
540	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,89	7324,56 7169,29	- -	6519	6381	- -	59,0600 -	52,56 -
541	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20x2.8 мм	м	65	116,08 -	- -	7545	-	- -	- -	- -
542	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25x3.5 мм	м	89	153,89 -	- -	13696	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
543	С113-1808 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	24	55,17 -	- -	1324	-	- -	- -	- -
544	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	- -	143	-	- -	- -	- -
545	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	- -	400	-	- -	- -	- -
546	С113-1776 варіант 4	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	15,91 -	- -	127	-	- -	- -	- -
547	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	16	45,04 -	- -	721	-	- -	- -	- -
548	С113-1793 варіант 4	Муфта діам. 25 мм	шт	22	46,07 -	- -	1014	-	- -	- -	- -
549	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	56	5,00 -	- -	280	-	- -	- -	- -
550	С113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	6,06 -	- -	48	-	- -	- -	- -
551	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	32	9,17 -	- -	293	-	- -	- -	- -
552	С113-1735 варіант 2	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	132,22 -	- -	529	-	- -	- -	- -
553	С113-1704 варіант 3	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	16	6,97 -	- -	112	-	- -	- -	- -
554	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	- -	33	-	- -	- -	- -
555	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	10	14,17 -	- -	142	-	- -	- -	- -
556	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34 -	- -	47	-	- -	- -	- -
557	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	148	23,60 -	- -	3493	-	- -	- -	- -
558	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	140	24,55 -	- -	3437	-	- -	- -	- -
559	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0306*	*4750,50* *4748,95*	*1,55* *1,37*	*145*	*145*	- -	*41,1200* *0,0111*	*1,26* -
560	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	3,06	46,63 -	- -	143	-	- -	- -	- -
561	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,096	14629,98 11008,86	3115,49 742,38	1404	1057	299 71	90,6900 6,1381	8,71 0,59
562	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	9,6	134,12 -	- -	1288	-	- -	- -	- -
563	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	14,1	397,09 397,09	- -	5599	5599	- -	3,5200 -	49,63 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
564	С113-2450 варіант 7	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	58	35,42 -	- -	2054	-	- -	- -	- -
565	С113-2450 варіант 8	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	83	36,11 -	- -	2997	-	- -	- -	- -
566	С111-1788 варіант 6	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,86 -	- -	1855	-	- -	- -	- -
567	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	256,11 202,71	34,08 8,85	2049	1622	273 71	1,8200 0,0745	14,56 0,60
568	С111-1756 варіант 1	Решітка вентиляційна ф150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА --- Інші роботи та матеріали ---	шт	8	153,68 -	- -	1229	-	- -	- -	- -
569	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,8545*	*124532,04* *28457,66*	*538,06* *243,41*	*106413*	*24317*	*460* *208*	*261,8000* *2,0352*	*223,71* *1,74*
570	С1630-679 варіант 3	Відвід 90 гр. із оцинкованої сталі 0,5 мм ф 150 мм	шт	116	149,43 -	- -	17334	-	- -	- -	- -
571	С1630-679 варіант 4	Муфта із оцинкованої сталі 0,5 мм ф150 мм	шт	116	67,83 -	- -	7868	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1388671	166650	6734 2054		1444,25 17,24
		Разом будівельні роботи, грн.					1388671				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1215287				
		всього заробітна плата, грн.					168704				
		Загальновиробничі витрати, грн.					138868				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1527539**				
		Всього по розділу 2					**1527539**				
		Розділ 3. Колективний димохід 200/320 - 6 шт. (внутрішня труба виготовлена з нержавіючої сталі AISI 304, товщиною 0, 6мм/зовнішня труба виготовлена з оцинкованої сталі, товщиною 0,5мм, звареної "встик" лазером)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
572	*КБ16-10-10*	*Монтаж колективного димоходу 200/320 мм*	*100м*	*1,02*	*44801,62* *44801,62*	- -	*45698*	*45698*	- -	*378,8400* -	*386,42* -
573	С113-1528 варіант 16	Труба ф200/320 коаксіальна н/оц 0,6/0,5 L=1.0 м	шт	102	712,26 -	- -	72651	-	- -	- -	- -
574	С113-1528 варіант 17	Труба ф200/320 коаксіальна н/оц 0,6/0,5 L=0,5 м	шт	6	452,03 -	- -	2712	-	- -	- -	- -
575	С113-1528 варіант 18	Труба ф200/320 коаксіальна н/оц 0,6/0,5 L=0,25 м	шт	6	362,53 -	- -	2175	-	- -	- -	- -
576	С113-1528 варіант 12	Трійник 87 гр. ф200/320 вр. ф60/100 коаксіальна н/оц 0,6/,5 L=0,25 м	шт	24	620,55 -	- -	14893	-	- -	- -	- -
577	С113-1528 варіант 13	Підставка напольна ф200/320 коаксіальна н/оц 0,6/0,5 №616	шт	6	897,90 -	- -	5387	-	- -	- -	- -
578	С113-1528 варіант 14	Кришка шахти ф200/320 коаксіальна н/оц 0, 6/0,5 №622	шт	6	1989,86 -	- -	11939	-	- -	- -	- -
579	С113-1528 варіант 15	Ревізія з перепускним отвором ф200/320 коаксіальна н/оц 0,6/0,5	шт	6	644,30 -	- -	3866	-	- -	- -	- -
580	С113-1528 варіант 9	Скоба ф 320	шт	36	72,50 -	- -	2610	-	- -	- -	- -
581	С113-1528 варіант 10	Ущільнювач ф60	шт	24	32,17 -	- -	772	-	- -	- -	- -
582	С113-1528 варіант 11	Ущільнювач ф200	шт	150	45,43 -	- -	6815	-	- -	- -	- -
583	С113-1528 варіант 19	Кронштейн 2мм №4158	шт	6	1030,50 -	- -	6183	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					175701	45698	- -		386,42 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					175701 130003 45698 17570 - - **193271**				
		Всього по розділу 3					**193271**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2798620	358051	12883 3869		3078,88 32,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					2798620				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2427686				
		всього заробітна плата, грн.					361920				
		Загальновиробничі витрати, грн.					279864				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3078484**				
		Всього по кошторису					**3078484**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**3111,36**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**361920**				

Склав _____ Остапенко О.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Згама В.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
2025 (вихід)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на пусконалагоджувальні роботи (опалення)

Житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	18,221	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,1032	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	16,565	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 грудня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП7-61-1	Регулювання внутрішньої системи опалення квартири	система	24	690,19 690,19	- -	16565	16565	- -	4,3000 -	103,20 -
		Разом прямі витрати по кошторису					16565	16565	- -		103,20 -
		Разом будівельні роботи, грн.					16565				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					16565				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1656				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**18221**				
		Всього по кошторису					**18221**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**103,20**				

		Кошторисна заробітна плата, грн.	**16565**				

Склав _____ Яворська Н.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Левчук Л.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
2025 (вихід)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на улаштування блискавкозахисту

Житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	151,278	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,42477	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	45,820	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 грудня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,175	24692,98 24692,98	- -	4321	4321	- -	261,8000 -	45,82 -
2	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,175	15349,14 15349,14	- -	2686	2686	- -	165,2400 -	28,92 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					7007	7007	-		74,74
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					7007				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7007				
		Загальновиробничі витрати, грн.					701				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7708**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					**7708**				
		Розділ 2. Улаштування блискавкозахисту та заземлення									
3	КБ34-130-1	Улаштування блискавковідводу до опор висотою до 8,5 м	1 шт	3	207,14 120,76	- -	621	362	- -	1,1400 -	3,42 -
4	*КМ8-472-8* *т.ч.* *п.1.4* *к(труд)=1,1*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]*	*100 м*	*3,5*	*3776,88* *3661,40*	*115,48* *36,65*	*13219*	*12815*	*404* *128*	*31,3396* *0,2384*	*109,69* *0,83*
5	*КМ8-152-13* *т.ч.* *п.1.4* *к(труд)=1,1*	*Монтаж тримачів, затискачів, залучників [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]*	*100 шт*	*3,3*	*3490,36* *3259,39*	*230,97* *73,29*	*11518*	*10756*	*762* *242*	*28,2223* *0,4768*	*93,13* *1,57*
6	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2*	*100 м*	*0,8*	*3169,07* *2938,10*	*230,97* *73,29*	*2535*	*2350*	*185* *59*	*25,7389* *0,4768*	*20,59* *0,38*
7	*КМ8-471-4*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм*	*10 шт*	*2*	*6154,13* *6002,56*	*151,57* *48,10*	*12308*	*12005*	*303* *96*	*59,8938* *0,3129*	*119,79* *0,63*
		Разом прямі витрати по розділу 2					40201	38288	1654 525		346,62 3,41
		Разом будівельні роботи, грн.					40201				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					259				
		всього заробітна плата, грн.					38813				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4021				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**44222**				
		Всього по розділу 2					**44222**				
		Розділ 3. Матеріали									
8	& С1545-37-54 варіант 1	Затискач контрольний С-034	шт	10	98,98 -	- -	990	-	- -	- -	- -
9	& С1545-37-53-6И	Тримач полоси металевий Н-039	шт	20	51,61 -	- -	1032	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	& С1545-37-52	Тримач дроту Н-014	шт	130	29,58 -	- -	3845	-	- -	- -	- -
11	& С1545-37-51	Тримач дроту Н-062	шт	45	91,80 -	- -	4131	-	- -	- -	- -
12	& С1545-37-50-6Ж	Тримач дроту Н-042	шт	80	118,93 -	- -	9514	-	- -	- -	- -
13	& С1545-37-49	Клема фальцева хрестова С-093	шт	20	138,72 -	- -	2774	-	- -	- -	- -
14	& С1545-37-48	Злучник для дроту універсальний С-011	шт	25	114,04 -	- -	2851	-	- -	- -	- -
15	& С111-795-1	Дріт для блискавкозахисту W-08/AL	м	350	45,84 -	- -	16044	-	- -	- -	- -
16	& С111-795-3	Полоса оцинкована для блискавкозахисту W-40*4/ST	м	80	141,72 -	- -	11338	-	- -	- -	- -
17	& С1545-37-4	Блискавкоприймач М-10/31 AL	шт	3	2547,99 -	- -	7644	-	- -	- -	- -
18	& С1110-171-2-6Е	Комплект стрижньового заземлювача G-16/30	шт	20	1186,36 -	- -	23727	-	- -	- -	- -
19	& С130-910-1 варіант 2	Монтажний набір	шт	3	1800,40 -	- -	5401	-	- -	- -	- -
20	& С171-2197П-1	Саморізи дахові	шт	500	2,05 -	- -	1025	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					90316	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					90316				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					90316				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9032				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**99348**				
		Всього по розділу 3					**99348**				
		Разом прямі витрати по кошторису					137524	45295	1654 525		421,36 3,41
		Разом будівельні роботи, грн.					137524				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					90575				
		всього заробітна плата, грн.					45820				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					13754				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**151278**				
		Всього по кошторису					**151278**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**424,77**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**45820**				

Склав _____ Яворська Н.П.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Левчук Л.С.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
2025 (вихід)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на пусконалагоджувальні роботи(блискавкозахист)

Житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	14,124	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,08	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	12,840	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 грудня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-61-7	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту	вимір.	10	642,04 642,04	- -	6420	6420	- -	4,0000 -	40,00 -
2	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	20	321,02 321,02	- -	6420	6420	- -	2,0000 -	40,00 -
		Разом прямі витрати по кошторису					12840	12840	- -		80,00 -
		Разом будівельні роботи, грн.					12840				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					12840				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1284				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**14124**				
		Всього по кошторису					**14124**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**80,00**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**12840**				

Склав _____ Яворська Н.П.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Левчук Л.С.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
2025 (вихід)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на система контролю і управління доступом (СКУД)

Житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	95,583	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,11779	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	15,212	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 грудня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	КМ11-31-2	Монтаж контролера-зчитувача	шт	2	238,51	-	477	394	-	1,6000	3,20
					197,22	-			-	-	-
2	15011-4041 варіант 5	Контролер-зчитувач 3 кодовою клавіатурою SEVEN CR-775S	шт	2	1438,00	-	2876	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ11-31-1	Блок живлення	шт	1	132,21	-	132	99	-	0,8000	0,80
					98,61	-			-	-	-
4	1504-13245 варіант 1	Блок живлення 12в/3А SEVEN PS-792SE	шт	1	154,00	-	154	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КМ11-31-1	Замок електроригельний	шт	1	132,21	-	132	99	-	0,8000	0,80
					98,61	-			-	-	-
6	1503-11052 варіант 1	Замок електроригельний SEVEN Z-728	шт	1	980,00	-	980	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	*КМ20-202-1*	*Монтаж привода*	*шт*	*2*	*3053,15*	*8,59*	*6106*	*5650*	*17*	*17,6000*	*35,20*
					2824,98	*1,36*			*3*	*0,0128*	*0,03*
8	1504-15157 варіант 7	Привод правобічний для розгорнутих воріт, що сам замикається KR300D	шт	1	11858,00	-	11858	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1504-15157	Привод лівобічний для розгорнутих воріт,	шт	1	11662,00	-	11662	-	-	-	-
	варіант 5	що сам замикається KR300S			-	-			-	-	-
10	*КМ10-398-1*	*Панель керування в коробі ZF1N*	*шт*	*1*	*956,80*	-	*957*	*957*	-	*8,0000*	*8,00*
					956,80	-			-	-	-
11	1504-15157	Панель керування в коробі ZF1N	шт	1	4590,00	-	4590	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
12	*КБ21-17-4*	*Монтаж фотоелементів*	*100шт*	*0,01*	*24212,30*	*4393,92*	*242*	*193*	*44*	*156,8000*	*1,57*
					19327,17	*2936,39*			*29*	*24,0958*	*0,24*
13	15011-4041	Фотоелементи, зона дії до 10 м, комплект	шт	1	1564,00	-	1564	-	-	-	-
	варіант 1	DIR 10			-	-			-	-	-
14	1515-2049	Сигнальна лампа LED	10шт	0,1	10404,89	-	1040	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
15	КМ11-31-1	Приймач одноканальний	шт	1	132,21	-	132	99	-	0,8000	0,80
					98,61	-			-	-	-
16	1504-15157	Приймач одноканальний 433 Mhz AF43S	шт	1	884,00	-	884	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
17	15011-4041	Пульт дистанційоного керування,	шт	24	986,00	-	23664	-	-	-	-
	варіант 2	двоканальний 433 Mhz TOP-432EE			-	-			-	-	-
18	КМ11-31-1	Антена	шт	1	132,21	-	132	99	-	0,8000	0,80
					98,61	-			-	-	-
19	15011-4041	Антена 433 Mhz TOP-433N	шт	1	612,00	-	612	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
20	15011-4041	Брелок-заготівля EM-Marine (карта доступу)	шт	90	42,00	-	3780	-	-	-	-
	варіант 4	Seven R-77			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					71974	7590	61		51,17
									32		0,27
		Разом устаткування, грн.					62624				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2459				
		Всього устаткування, грн.					**65083**				
		Разом будівельні роботи, грн.					9350				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1699				
		всього заробітна плата, грн.					7622				
		Загальновиробничі витрати, грн.					935				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**10285**				
		Всього по розділу 1					**75368**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Вироби									
21	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	36093,84 23651,88	1294,30 1104,90	361	237	13 11	207,2000 9,7940	2,07 0,10
22	С1547-16 варіант 1	Автоматичний вимикач ВА47-29 1п С 16А	шт	1	50,35 -	- -	50	-	- -	- -	- -
23	С1512-1 варіант 1	Коробка розподільча ОВО Bettermann 190х150х77 мм пластиковая (2007093)	шт	1	239,72 -	- -	240	-	- -	- -	- -
24	С111-961 варіант 1	Дотягувач DC-20.4/1050/085-A2-BR коричневий (00021248)	шт	1	634,15 -	- -	634	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1285	237	13 11		2,07 0,10
		Разом будівельні роботи, грн.					1285				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1035				
		всього заробітна плата, грн.					248				
		Загальновиробничі витрати, грн.					128				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1413**				
		Всього по розділу 2					**1413**				
		Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція									
25	КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,36	18832,04 8696,83	5002,06 1694,98	6780	3131	1801 610	74,4400 14,2205	26,80 5,12
26	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,39	1806,38 1308,69	193,13 124,81	704	510	75 49	12,2000 1,0147	4,76 0,40
27	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,3	3821,05 1869,28	595,73 210,70	1146	561	179 63	16,0000 1,5400	4,80 0,46
28	15095-46131	Провід перерізом 4.1,5мм2 (ПВС)(ПРС)	1000м	0,013	19242,43 -	- -	250	-	- -	- -	- -
29	15095-46131 варіант 1	Вуличний кабель вита пара OK-Net, UTP, кат.5е, КПП-ВП 100, 4х2х0.51	1000м	0,014	10736,62 -	- -	150	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	15095-46131 варіант 2	Коаксіальный кабель FinMark RG-58-ТС90	1000м	0,003	18896,62 -	- -	57	-	- -	- -	- -
31	15093-34013 варіант 1	Кабель ШВВП 2х0,75	1000м	0,005	6411,76 -	- -	32	-	- -	- -	- -
32	15093-34013 варіант 2	Провід інсталяційний ПВ3 2,5 мм жовто-зелений	1000м	0,005	10491,76 -	- -	52	-	- -	- -	- -
33	15093-34013 варіант 3	Кабель ВВГнг-П 3х1,5	1000м	0,065	23997,52 -	- -	1560	-	- -	- -	- -
34	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,62	4909,97 2606,63	170,21 60,20	3044	1616	106 37	23,9800 0,4400	14,87 0,27
35	С130-1199 варіант 1	Гофрована труба морозостійка ПНД, d 20, з протяжкою, червона	м	25	11,55 -	- -	289	-	- -	- -	- -
36	С130-1199 варіант 3	Гофрована труба ПВХ, d 20, чорна	м	30	6,78 -	- -	203	-	- -	- -	- -
37	С130-1199 варіант 4	Гофрована труба ПВХ, d 16, з протяжкою	м	5	7,55 -	- -	38	-	- -	- -	- -
38	С130-1199 варіант 5	Прогумована гофрована гнучка труба, d20, сіра	м	2	85,02 -	- -	170	-	- -	- -	- -
39	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	0,07	5344,07 2767,50	223,40 79,01	374	194	16 6	25,4600 0,5775	1,78 0,04
40	С130-1199 варіант 2	Гофрована труба морозостійка ПНД, d 32, з протяжкою, червона	м	7	17,05 -	- -	119	-	- -	- -	- -
41	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,3	432,12 397,22	34,90 12,55	130	119	11 4	3,4000 0,0915	1,02 0,03
42	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"	м	30	3,32 -	- -	100	-	- -	- -	- -
43	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,006	43005,16 1787,59	41217,57 13957,89	258	11	247 84	18,5300 110,0580	0,11 0,66
44	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,006	8637,58 -	8637,58 2337,77	52	-	52 14	- 17,6730	- 0,11
45	*КБ16-30-1*	*Улаштування металевої гільзи*	*1сальник*	*1*	*332,79* *332,79*	- -	*333*	*333*	- -	*2,9500* -	*2,95* -
		Разом прямі витрати по розділу 3					15841	6475	2487 867		57,09 7,09
		Разом будівельні роботи, грн.					15841				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6879				
		всього заробітна плата, грн.					7342				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1583				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**17424**				
		Всього по розділу 3					**17424**				
		Розділ 4. Монтажні вироби та матеріали									
46	С113-3 варіант 1	Труба профільна грунтована 40х20х2 мм	м	2	137,70 -	- -	275	-	- -	- -	- -
47	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	2	120,71 -	- -	241	-	- -	- -	- -
48	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 2	Дюбель 6х100 швидкий монтаж	шт	6	1,20 -	- -	7	-	- -	- -	- -
49	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 1	Дюбель 6х40 швидкий монтаж	шт	100	0,41 -	- -	41	-	- -	- -	- -
50	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 3	Кліпса для гофри 20 мм, чорна	шт	60	0,81 -	- -	49	-	- -	- -	- -
51	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 4	Муфта труба-труба для труб d20 мм, сіра	шт	1	2,86 -	- -	3	-	- -	- -	- -
52	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 5	Хомут кабельный ПВХ 2,5*200 мм (упак/100шт)	шт	1	0,46 -	- -	-	-	- -	- -	- -
53	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 6	Електроди 3,0 мм (2,5 кг)	шт	1	199,08 -	- -	199	-	- -	- -	- -
54	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 7	Наконечник під гвинт з ізоляцією (1,5-2,5мм)	шт	10	1,10 -	- -	11	-	- -	- -	- -
55	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 8	Саморіз по металу св/прес-шайбою 4,2х16	шт	20	0,33 -	- -	7	-	- -	- -	- -
56	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 9	Хомут черв'ячний 9 мм д.20-32 мм нержавіючий	шт	4	6,06 -	- -	24	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 10	Емаль арозольна чорний мат 400 мл	шт	1	61,38 -	- -	61	-	- -	- -	- -
58	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 11	Табличка "Автоматичні ворота"	шт	1	72,60 -	- -	73	-	- -	- -	- -
59	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 12	Диск відрізний 125 мм 1,2 мм 22,2 мм	шт	1	13,44 -	- -	13	-	- -	- -	- -
60	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 13	Піна монтажна 750 мл	шт	1	249,06 -	- -	249	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1253	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					1253				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1253				
		Загальновиробничі витрати, грн.					125				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1378**				
		Всього по розділу 4					**1378**				
		Разом прямі витрати по кошторису					90353	14302	2561 910		110,33 7,46
		Разом устаткування, грн.					62624				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2459				
		Всього устаткування, грн.					**65083**				
		Разом будівельні роботи, грн.					27729				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10866				
		всього заробітна плата, грн.					15212				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2771				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**30500**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					**95583**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**117,79**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**15212**				

Склав _____ Яворська Н.П.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Левчук Л.С.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
2025 (вихід)

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на Зовнішні мережі електропостачання та електроосвітлення

Зовнішні мережі електропостачання та електроосвітлення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	326,439	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,31317	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	34,397	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 грудня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,112	53756,45 2234,49	51521,96 17447,37	6021	250	5771 1954	23,1625 137,5725	2,59 15,41
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,07	29631,57 29631,57	- -	2074	2074	- -	314,1600 -	21,99 -
3	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,083	7408,14 -	7408,14 2005,02	615	-	615 166	- 15,1575	- 1,26
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,36	13975,30 13975,30	- -	5031	5031	- -	150,4500 -	54,16 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					13741	7355	6386 2120		78,74 16,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					13741				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9475				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1373				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15114**				
		Всього по розділу 1					**15114**				
		Розділ 2. Електрообладнання									
5	*КБ33-259-1*	*Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т*	*шт*	*6*	*1946,96* / *153,42*	*481,99* / *48,22*	*11682*	*921*	*2892* / *289*	*1,3600* / *0,3832*	*8,16* / *2,30*
6	С1115-1376 варіант 1	Опора сталева освітлювальна круглого перерізу, h=9м	шт	6	19838,04 / -	- / -	119028	-	- / -	- / -	- / -
7	С1510-6 варіант 1	Кронштейн для встановлення світильника зовн. освітлення однорожковий W1G-10 A15	шт	4	1599,99 / -	- / -	6400	-	- / -	- / -	- / -
8	С1510-6 варіант 2	Кронштейн для встановлення світильника зовн. освітлення дворожковий W1G-10 A20	шт	2	3482,91 / -	- / -	6966	-	- / -	- / -	- / -
9	КМ8-599-1	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг	шт	6	835,57 / 394,43	10,64 / 3,76	5013	2367	64 / 23	3,2000 / 0,0275	19,20 / 0,17
10	С1514-1 варіант 1	Щиток з запобіжником для встановлення в ніші цоколя опори	шт	6	1095,60 / -	- / -	6574	-	- / -	- / -	- / -
11	*КБ33-115-2*	*Установлення світильників світлодіодних паркових*	*1 шт*	*8*	*1597,69* / *358,64*	*1188,65* / *295,92*	*12782*	*2869*	*9509* / *2367*	*3,2200* / *2,0314*	*25,76* / *16,25*
12	С1115-1376 варіант 2	Світильник консольний світлодіодний IP65, потужністю 77Вт для кріплення на кронштейн Ф48-Ф60мм	шт	8	5286,72 / -	- / -	42294	-	- / -	- / -	- / -
13	С1545-153	Наконечники кабельні	шт	16	26,61 / -	- / -	426	-	- / -	- / -	- / -
14	КМ8-145-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,75	3281,93 / 1121,57	595,73 / 210,70	5743	1963	1043 / 369	9,6000 / 1,5400	16,80 / 2,70
15	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*0,48*	*3104,99* / *1869,28*	- / -	*1490*	*897*	- / -	*16,0000* / -	*7,68* / -
16	15093-33033 варіант 8	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції та оболочці, перетином 5*4,0 мм.кв ВВГ-1	1000м	0,07	163738,75 / -	- / -	11462	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	15093-33033 варіант 9	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції та оболочці, перетином 3*4,0 мм.кв. ВВГ-1	1000м	0,18	104578,75 -	- -	18824	-	- -	- -	- -
18	15093-33033 варіант 10	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції та оболонці, перетином 3*1,5 мм.кв. ВВГ-1	1000м	0,048	32329,09 -	- -	1552	-	- -	- -	- -
19	*КБ21-4-4*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2*	*100м*	*0,7*	*2168,56* *1746,36*	- -	*1518*	*1222*	- -	*16,2800* -	*11,40* -
20	*КБ21-3-3*	*Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб 50 мм*	*100м*	*0,75*	*2895,77* *2895,77*	- -	*2172*	*2172*	- -	*26,6400* -	*19,98* -
21	& С113-1439-1-В11-В1 варіант 1	Гнучка двостінна гоафрована труба з поліетилену низького тиску для прокладки кабелю в землі, червона в комплекті зонд та зєднувальна муфта д50	м	75	79,24 -	- -	5943	-	- -	- -	- -
22	*КМ8-143-5*	*Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою*	*100 м*	*2,5*	*397,22* *397,22*	- -	*993*	*993*	- -	*3,4000* -	*8,50* -
23	С111-1721-11В варіант 1	Стрічка сигнальна	м	250	8,75 -	- -	2188	-	- -	- -	- -
24	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1	100м3	0,24	13975,30 13975,30	- -	3354	3354	- -	150,4500 -	36,11 -
25	*КМ8-472-3*	*Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм2*	*100 м*	*0,52*	*3635,69* *2430,06*	*855,94* *141,58*	*1891*	*1264*	*445* *74*	*20,8000* *1,2064*	*10,82* *0,63*
26	С1110-170 варіант 2	Сталь полосова 40*4мм	т	0,06552	54784,09 -	- -	3589	-	- -	- -	- -
27	*КМ8-471-4*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм*	*10 шт*	*1,8*	*5457,76* *1308,50*	*3970,75* *790,58*	*9824*	*2355*	*7147* *1423*	*11,2000* *6,1915*	*20,16* *11,14*
28	С124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,02528	42206,86 -	- -	1067	-	- -	- -	- -
29	С1110-174 варіант 1	Металоконструкції	т	0,005	49841,10 -	- -	249	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					283024	20377	21100 4545		184,57 33,19
		Разом будівельні роботи, грн.					283024				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					241547				
		всього заробітна плата, грн.					24922				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					28301				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**311325**				
		Всього по розділу 2					**311325**				
		Разом прямі витрати по кошторису					296765	27732	27486 6665		263,31 49,86
		Разом будівельні роботи, грн.					296765				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					241547				
		всього заробітна плата, грн.					34397				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29674				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**326439**				
		Всього по кошторису					**326439**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**313,17**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**34397**				

Склав ГІП_____ Геннадій БАЛАШОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ФОП_____ Геннадій БАЛАШОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
2025 (вихід)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2323,540	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,89363	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	98,799	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 грудня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,26	53756,45 2234,49	51521,96 17447,37	13977	581	13396 4536	23,1625 137,5725	6,02 35,77
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,2	29631,57 29631,57	- -	5926	5926	- -	314,1600 -	62,83 -
3	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,119	7408,14 -	7408,14 2005,02	882	-	882 239	- 15,1575	- 1,80
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,51	13975,30 13975,30	- -	7127	7127	- -	150,4500 -	76,73 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-18-2	Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0, 35-0,45] м3, група грунтів 2	1000м3	0,11	52254,03 2935,58	49318,45 16537,54	5748	323	5425 1819	30,4300 122,4136	3,35 13,47
6	С311-12	Перевезення ґрунту до 12 км	т	176	153,28 -	153,28 24,60	26977	-	26977 4330	- 0,1860	- 32,74
		Разом прямі витрати по розділу 1					60637	13957	46680 10924		148,93 83,78
		Разом будівельні роботи, грн.					60637				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					24881				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6065				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**66702**				
		Всього по розділу 1					**66702**				
		Розділ 2. Господарчо-побутовий водопровід В1									
7	*КБ16-20-3*	*Установлення кранів муфтових діаметром 32 мм*	*1 кран*	*1*	*59,48* *59,48*	- -	*59*	*59*	- -	*0,4900* -	*0,49* -
8	С1630-671 варіант 1	Кран кульовий муфтовий (3,3) PN1,0 МПа, діаметр 32 мм	шт	1	1271,90 -	- -	1272	-	- -	- -	- -
9	С113-1121-14Е варіант 1	Сідловий відвід компресійний, діам. 110/1 1/2"	шт	1	227,63 -	- -	228	-	- -	- -	- -
10	С113-1826 варіант 1	Муфта компресійна із внутрішньою різьбою діам. 40 мм	шт	1	168,19 -	- -	168	-	- -	- -	- -
11	С113-1760 варіант 1	Трійник компресійний із внутрішньою різьбою, діам. 40/1" мм	шт	1	214,47 -	- -	214	-	- -	- -	- -
12	С1630-670 варіант 6	Кран кульовий муфтовий, діаметр 25 мм	шт	1	710,75 -	- -	711	-	- -	- -	- -
13	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,132	29361,78 27671,40	1073,92 153,70	3876	3653	142 20	239,6000 1,2163	31,63 0,16
14	С113-1437-11Г варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 80 SDR 17(0,8 МПа), зовнішній діаметр 40х2,4 мм	м	132	588,84 -	- -	77727	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,132	9609,34 8647,88	- -	1268	1142	- -	82,4000 -	10,88 -
16	КБ22-8-2	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 89 мм (футляр)	1000м	0,001	65001,88 49053,70	11528,02 469,58	65	49	12 -	404,1000 3,4888	0,40 -
17	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	-0,01	1545,86 1188,69	33,44 1,70	-15	-12	- -	8,2200 0,0150	-0,08 -
18	С113-153	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	1	348,67 -	- -	349	-	- -	- -	- -
19	КБ22-15-2	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 89 мм	1000м	0,001	130019,44 38600,06	4487,44 1087,47	130	39	4 1	326,4000 9,1128	0,33 0,01
20	КБ22-8-5	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм (футляр)	1000м	0,002	118802,88 60986,89	43061,41 5329,71	238	122	86 11	487,7000 36,6654	0,98 0,07
21	КБ16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	-0,02	2550,86 1188,69	33,44 1,70	-51	-24	-1 -	8,2200 0,0150	-0,16 -
22	С113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	2	822,70 -	- -	1645	-	- -	- -	- -
23	КБ22-15-5	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм	1000м	0,002	246739,62 47853,57	22524,32 7280,91	493	96	45 15	409,6000 52,1289	0,82 0,10
24	КБ22-12-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з пневматичним випробуванням /футляр/	1000м	0,015	98081,54 56802,75	41278,79 15358,05	1471	852	619 230	486,2000 132,3365	7,29 1,99
25	С113-1363 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 160х14,7 мм	м	15	820,92 -	- -	12314	-	- -	- -	- -
26	С1630-731 варіант 1	Опора ковзаюча для прокладки труб у футлярі тип 38-48, висота опори з роликом - 40 мм	шт	17	166,07 -	- -	2823	-	- -	- -	- -
27	*КБ23-24-1*	*Установлення люка*	*1 шт*	*1*	*270,50* *225,27*	*26,30* *15,63*	*271*	*225*	*26* *16*	*2,1000* *0,1340*	*2,10* *0,13*
28	С113-753 варіант 1	Люк полімерпіщаний легкий А15, чорний, з установкою запірного пристрою	шт	1	705,00 -	- -	705	-	- -	- -	- -
29	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	4,6	8453,21 1651,58	- -	38885	7597	- -	16,3200 -	75,07 -
30	КБ16-30-1	Ущільнення вводу, діаметр труб до 100 мм	1сальник	1	485,81 332,79	- -	486	333	- -	2,9500 -	2,95 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					145332	14131	933		132,70
									293		2,46
		Разом будівельні роботи, грн.					145332				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					130268				
		всього заробітна плата, грн.					14424				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14533				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**159865**				
		Всього по розділу 2					**159865**				
		Розділ 3. Побутова каналізація К1									
31	*КГ23-1-3*	*Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 150 мм*	*100 м*	*0,56*	*1653,08*	*407,98*	*926*	*696*	*228*	*11,5900*	*6,49*
					1243,26	*124,42*			*70*	*0,8094*	*0,45*
32	С113-2313	Каналізаційна двошарова профільована	м	56	184,09	-	10309	-	-	-	-
	варіант 1	труба "Корсис" SN6, діам. 160/138			-	-			-	-	-
33	*КБ23-24-1*	*Установлення люка*	*1 шт*	*4*	*270,50*	*26,30*	*1082*	*901*	*105*	*2,1000*	*8,40*
					225,27	*15,63*			*63*	*0,1340*	*0,54*
34	С113-754	Люк чавунний важкий С250 із замком, з	шт	4	6283,49	-	25134	-	-	-	-
	варіант 1	ущільнюючою прокладкою Л-60.76.10-ВЧ			-	-			-	-	-
35	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під	10м3	2	8453,21	-	16906	3303	-	16,3200	32,64
		трубопроводи			1651,58	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					54357	4900	333		47,53
									133		0,99
		Разом будівельні роботи, грн.					54357				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49124				
		всього заробітна плата, грн.					5033				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5436				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**59793**				
		Всього по розділу 3					**59793**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Напірна побутова каналізація К1н									
		КНС №1									
36	КМ38-1-4	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування до 0,5 т	шт	1	7081,16 2248,76	766,44 221,66	7081	2249	766 222	19,7000 1,6042	19,70 1,60
37	1901-2046 варіант 1	Каналізаційна насосна станія PS.R.10.30.S. GC.304.40.A40.SEG у складі: резервуар ПЕ H=3,0 м, діам. 1000 мм - 1 шт.; кришка ПЕ HD - 1 шт.; захисна решітка - 1 шт.; трубопроводи з нержавіючої сталі, Dn40 - 2 компл.; зворотний клапан Dn40 - 2 шт.; запірна арматура Dn40 - 2 шт.; трубна муфта Dn40 - 2 шт.; автоматична трубна муфта Dn40 - 2 шт.; направляючі оцинковані труби; кріплення направляючих труб - 2шт.	шт	1	367305,04 -	- -	367305	-	- -	- -	- -
38	& С1545-105-1 варіант 2	Ущільнююча манжета, діам. 160	шт	1	3333,33 -	- -	3333	-	- -	- -	- -
39	С111-301 варіант 1	Комплект для вентиляції, діам. 50 мм	комплект	1	12500,00 -	- -	12500	-	- -	- -	- -
40	*КБ46-26-16*	*Свердління свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в поліетиленових конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 177 мм*	*100шт*	*0,02*	*51158,66 25949,42*	*24022,54 16428,68*	*1023*	*519*	*480 329*	*204,6000 143,9919*	*4,09 2,88*
41	С111-1766 варіант 1	Центрове свердло, коронка для свердління, діам. 177	шт	1	4895,26 -	- -	4895	-	- -	- -	- -
42	КБ18-13-1	Установлення насосів з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	2	3656,23 2462,25	201,43 62,35	7312	4925	403 125	21,3200 0,5002	42,64 1,00
43	17064-5107 варіант 2	Насос для перекачування стоків з ріжучим механізмом, обладнаний ультразвуковим датчиком з параметрами G=2,31 м3/год, H=35,0 м.вод.ст., N=5,2 кВт SEG.40.40.E.2. 50B	шт	2	229976,72 -	- -	459953	-	- -	- -	- -
		КНС №2									
44	КМ38-1-4	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування до 0,5 т	шт	1	7081,16 2248,76	766,44 221,66	7081	2249	766 222	19,7000 1,6042	19,70 1,60
45	1901-2046 варіант 2	Каналізаційна насосна станція Ємність	шт	1	200000,00 -	- -	200000	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& С1545-105-1 варіант 1	Ущільнююча манжета, діам. 160	шт	1	3333,33 -	- -	3333	-	- -	- -	- -
47	КБ18-13-1	Установлення насосів з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	2	3656,23 2462,25	201,43 62,35	7312	4925	403 125	21,3200 0,5002	42,64 1,00
48	17064-5107 варіант 1	Насос для перекачування стоків	шт	2	251087,63 -	- -	502175	-	- -	- -	- -
49	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	1 шт	1	479,81 281,56	107,61 23,12	480	282	108 23	2,4100 0,1814	2,41 0,18
50	С1630-673 варіант 1	Кран кульовий повнопрохідний 11с42п, діаметр 38 мм	шт	1	871,92 -	- -	872	-	- -	- -	- -
51	С113-2068 варіант 2	Муфта компресійна із внутрішньою різьбою, діам. 40	шт	2	114,55 -	- -	229	-	- -	- -	- -
52	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	1 вріз	1	3451,57 3039,10	129,05 45,33	3452	3039	129 45	26,9400 0,3362	26,94 0,34
53	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,155	29361,78 27671,40	1073,92 153,70	4551	4289	166 24	239,6000 1,2163	37,14 0,19
54	С113-1437-11Г варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 80 SDR 17(0,8 МПа), зовнішній діаметр 40х2,4 мм	м	155	588,84 -	- -	91270	-	- -	- -	- -
55	КБ22-8-1	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм	1000м	0,0015	58554,44 47766,97	7745,82 322,54	88	72	12 -	393,5000 2,4017	0,59 -
56	С113-5 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр 38 мм	м	1,5	183,25 -	- -	275	-	- -	- -	- -
57	КБ22-15-1	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 50 мм	1000м	0,0015	108749,66 38410,85	3958,00 887,04	163	58	6 1	324,8000 7,4370	0,49 0,01
58	КБ16-30-1	Ущільнення вводу в КНС	1сальник	1	485,81 332,79	- -	486	333	- -	2,9500 -	2,95 -
59	КБ16-30-2	Ущільнення випусків діаметром 160 мм	1сальник	4	979,67 436,57	- -	3919	1746	- -	3,8700 -	15,48 -
60	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	3,6	8453,21 1651,58	- -	30432	5946	- -	16,3200 -	58,75 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1719520	30632	3239 1116		273,52 8,80
		Разом устаткування, грн.					1529433				
		Всього устаткування, грн.					**1529433**				
		Разом будівельні роботи, грн.					190087				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					156216				
		всього заробітна плата, грн.					31748				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19006				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**209093**				
		Всього по розділу 4					**1738526**				
		Розділ 5. Фундамент під КНС побутових стоків									
61	КБ1-13-5	Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2	1000м3	0,023	43005,16 1787,59	41217,57 13957,89	989	41	948 321	18,5300 110,0580	0,43 2,53
62	КБ1-163-7	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,01	38364,92 38364,92	- -	384	384	- -	379,1000 -	3,79 -
63	КБ1-24-2	Розроблення грунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 2, в резерв	1000м3	0,024	12325,88 -	12325,88 3336,01	296	-	296 80	- 25,2195	- 0,61
64	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2, грунту, що не вистачає для зворотної засипки	1000м3	0,024	41826,27 1613,94	40179,84 10438,96	1004	39	964 251	16,7300 70,9322	0,40 1,70
65	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	38,4	175,04 -	175,04 29,63	6722	-	6722 1138	- 0,2240	- 8,60
66	*КБ8-2-1*	*Улаштування засипки вручну піском*	*1 м3*	*22*	*1265,97* *232,76*	*110,71* *41,06*	*27851*	*5121*	*2436* *903*	*2,3000* *0,3399*	*50,60* *7,48*
67	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	1,1	1450,00 232,76	110,71 41,06	1595	256	122 45	2,3000 0,3399	2,53 0,37
68	КБ11-2-1	Улаштування подушки піщанної	1 м3	0,225	1271,24 421,60	148,27 47,31	286	95	33 11	3,9800 0,4036	0,90 0,09
69	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,006	385386,04 53910,80	22289,80 9252,30	2312	323	134 56	489,9200 61,2455	2,94 0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0449	23607,94 -	- -	1060	-	- -	- -	- -
71	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00415	22470,02 -	- -	93	-	- -	- -	- -
72	*КБ9-49-2*	*Ставлення анкерів*	*100шт*	*0,08*	*3080,90* *3080,90*	- -	*246*	*246*	- -	*25,7600* -	*2,06* -
73	С111-1904 варіант 1	Хімічний анкер HIT-HY 200-A	шт	8	2500,00 -	- -	20000	-	- -	- -	- -
74	С111-1904 варіант 2	Шпилька HAS-U A4 M20x400	шт	8	2500,00 -	- -	20000	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					82838	6505	11655 2805		63,65 21,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					82838 64678 9310 8284 - - **91122**				
		Всього по розділу 5					**91122**				
		Розділ 6. Колодязі мережі В1									
75	КБ7-31-2	Установлення опор із плит і кілець діаметром більше 1000 мм	100м3	0,01465	191551,81 49039,64	133963,45 51704,15	2806	718	1963 757	434,7100 386,2719	6,37 5,66
76	К585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)	шт	3	3991,36 -	- -	11974	-	- -	- -	- -
77	К585521-Л035 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)	шт	1	5382,37 -	- -	5382	-	- -	- -	- -
78	К585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)	шт	1	7080,01 -	- -	7080	-	- -	- -	- -
79	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	1	360,44 -	- -	360	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	С111-1789	Скоби ходові	кг	4,92	52,47 -	- -	258	-	- -	- -	- -
81	*КБ13-55-2*	*Гідроізоляція бетонних поверхонь полімерцементною сумішшю товщиною шару 20 мм*	*100м2*	*0,1353*	*146277,35* *13625,16*	*10227,59* *4835,96*	*19791*	*1843*	*1384* *654*	*110,5400* *42,4690*	*14,96* *5,75*
		Разом прямі витрати по розділу 6					47651	2561	3347 1411		21,33 11,41
		Разом будівельні роботи, грн.					47651				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41743				
		всього заробітна плата, грн.					3972				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4765				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**52416**				
		Всього по розділу 6					**52416**				
		Розділ 7. Колодязі мережі К1									
82	КБ7-31-1	Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм	100м3	0,054	286558,23 79669,00	196293,69 76122,52	15474	4302	10600 4111	715,2900 547,0176	38,63 29,54
83	К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)	шт	2	2255,72 -	- -	4511	-	- -	- -	- -
84	К585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)	шт	2	3084,20 -	- -	6168	-	- -	- -	- -
85	К585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)	шт	4	1943,89 -	- -	7776	-	- -	- -	- -
86	К585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)	шт	4	3478,49 -	- -	13914	-	- -	- -	- -
87	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	4	360,44 -	- -	1442	-	- -	- -	- -
88	К585521-Л054 варіант 1	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,85 м3)	шт	4	14704,14 -	- -	58817	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	С111-1789	Скоби ходові	кг	8,2	52,47 -	- -	430	-	- -	- -	- -
90	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,257*	*3963,55* *3961,71*	- -	*1019*	*1018*	- -	*33,5000* -	*8,61* -
91	С111-2003-4	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43	кг	97,66	322,17 -	- -	31463	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					141014	5320	10600 4111		47,24 29,54
		Разом будівельні роботи, грн.					141014				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					125094				
		всього заробітна плата, грн.					9431				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14102				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**155116**				
		Всього по розділу 7					**155116**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2251349	78006	76787 20793		734,90 158,73
		Разом устаткування, грн.					1529433				
		Всього устаткування, грн.					**1529433**				
		Разом будівельні роботи, грн.					721916				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					567123				
		всього заробітна плата, грн.					98799				
		Загальновиробничі витрати, грн.					72191				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**794107**				
		Всього по кошторису					**2323540**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**893,63**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**98799**				

Склав ГІП_____ Геннадій БАЛАШОВ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ФОП_____ Геннадій БАЛАШОВ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
2025 (вихід)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на дороги та майданчики

Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	4033,374	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,19316	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	140,543	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 грудня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покриття із тротуарної бруківки									
1	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,478	28073,60 1408,46	24964,73 5346,97	13419	673	11933 2556	14,6000 35,1690	6,98 16,81
2	*КБ27-13-3*	*Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см*	*1000м2*	*0,478*	*411268,25* *2916,13*	*13102,48* *3119,86*	*196586*	*1394*	*6263* *1491*	*28,2900* *21,3270*	*13,52* *10,19*
3	*КБ27-13-4 к=5*	*Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3*	*1000м2*	*0,478*	*133882,28* -	*1864,40* *360,23*	*63996*	-	*891* *172*	- *2,7040*	- *1,29*
4	*КБ27-13-2*	*Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см*	*1000м2*	*0,478*	*369223,89* *3301,65*	*18510,63* *4329,93*	*176489*	*1578*	*8848* *2070*	*32,0300* *29,5618*	*15,31* *14,13*
5	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,478	504557,72 81922,83	14401,65 5881,44	241179	39159	6884 2811	709,3500 52,9209	339,07 25,30
		Разом прямі витрати по розділу 1					691669	42804	34819 9100		374,88 67,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					691669				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					614046				
		всього заробітна плата, грн.					51904				
		Загальновиробничі витрати, грн.					69168				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**760837**				
		Всього по розділу 1					**760837**				
		Розділ 2. Тротуари, доріжки з тротуарної бруківки									
6	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,204	28073,60 1408,46	24964,73 5346,97	5727	287	5093 1091	14,6000 35,1690	2,98 7,17
7	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,204	293400,29 2916,13	13102,48 3119,86	59854	595	2673 636	28,2900 21,3270	5,77 4,35
8	КБ27-13-4 к=7	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,204	132430,15 -	2610,17 504,32	-27016	-	-532 -103	- 3,7856	- -0,77
9	*КБ27-13-2*	*Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см*	*1000м2*	*0,204*	*440776,28* *3301,65*	*18510,63* *4329,93*	*89918*	*674*	*3776* *883*	*32,0300* *29,5618*	*6,53* *6,03*
10	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,204	504557,72 81922,83	14401,65 5881,44	102930	16712	2938 1200	709,3500 52,9209	144,71 10,80
		Разом прямі витрати по розділу 2					231413	18268	13948 3707		159,99 27,58
		Разом будівельні роботи, грн.					231413				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					199197				
		всього заробітна плата, грн.					21975				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23141				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**254554**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 2					**254554**				
		Розділ 3. Проїзди і стоянки									
11	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,818	28073,60 1408,46	24964,73 5346,97	22964	1152	20421 4374	14,6000 35,1690	11,94 28,77
12	*КБ27-13-3*	*Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см*	*1000м2*	*0,818*	*411268,25* *2916,13*	*13102,48* *3119,86*	*336417*	*2385*	*10718* *2552*	*28,2900* *21,3270*	*23,14* *17,45*
13	*КБ27-13-4 к=5*	*Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3*	*1000м2*	*0,818*	*133882,28* *-*	*1864,40* *360,23*	*109516*	*-*	*1525* *295*	*-* *2,7040*	*-* *2,21*
14	*КБ27-13-2*	*Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см*	*1000м2*	*0,818*	*369223,89* *3301,65*	*18510,63* *4329,93*	*302025*	*2701*	*15142* *3542*	*32,0300* *29,5618*	*26,20* *24,18*
15	КБ27-13-4 к=3	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	0,818	56755,78 -	1118,64 216,14	46426	-	915 177	- 1,6224	- 1,33
16	*КБ27-30-1*	*Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 18 см бетоноукладальником за ширини укладання 6 м*	*1000 м2*	*0,818*	*1083606,13* *7071,53*	*34134,18* *7653,17*	*886390*	*5785*	*27922* *6260*	*67,3800* *57,3479*	*55,12* *46,91*
17	*КБ27-27-4*	*Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 12,5 м*	*1000 м2*	*0,64*	*540204,66* *860,51*	*9861,73* *2070,21*	*345731*	*551*	*6312* *1325*	*7,8200* *13,2909*	*5,00* *8,51*
		Разом прямі витрати по розділу 3					2049469	12574	82955 18525		121,40 129,36
		Разом будівельні роботи, грн.					2049469				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1953940				
		всього заробітна плата, грн.					31099				
		Загальновиробничі витрати, грн.					204948				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2254417**				
		Всього по розділу 3					**2254417**				
		Розділ 4. Бортові камені									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1,6	9797,52 8606,81	681,12 223,66	15676	13771	1090 358	81,2500 1,4550	130,00 2,33
19	С1416-8684 варіант 1	Камені бортові БР100.20.8	шт	230	133,34 -	- -	30668	-	- -	- -	- -
20	С1416-8684 варіант 2	Камені бортові БР100.30.15	шт	300	266,67 -	- -	80001	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					126345	13771	1090 358		130,00 2,33
		Разом будівельні роботи, грн.					126345				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					111484				
		всього заробітна плата, грн.					14129				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12635				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**138980**				
		Всього по розділу 4					**138980**				
		Розділ 5. Обладнання дитячого майданчика									
21	КР1-4-1	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м	10 ям	2,5	305,91 305,91	- -	765	765	- -	3,0800 -	7,70 -
22	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,01242	510280,85 54469,80	12519,55 5643,73	6338	677	155 70	495,0000 42,1083	6,15 0,52
23	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	1 т	0,024	144833,71 37599,57	287,90 94,54	3476	902	7 2	333,3000 0,6150	8,00 0,01
24	КМ38-1-4 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т (Ігровий комплекс)	шт	1	5310,87 1686,57	574,83 166,24	5311	1687	575 166	14,7750 1,2032	14,78 1,20
25	550101-144 варіант 2	Гойдалка подвійна зі спинкою на ланцюгах ТЕ407М	шт	1	13840,00 -	- -	13840	-	- -	- -	- -
26	550101-134 варіант 1	Ігровий комплекс "Малюк" (фарбування червоно-жовте) Т801NEWКЖ	шт	1	83200,00 -	- -	83200	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	550101-144	Гойдалка дерев'яна на пружинаі "Коники"	шт	1	16700,00	-	16700	-	-	-	-
	варіант 3	Т214			-	-			-	-	-
28	550101-129	Карусель "Волошка 4" Т216.1	шт	1	29500,00	-	29500	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
29	550101-145	Пісочний двір "Квітка" ТЕ310	шт	1	14200,00	-	14200	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
30	550101-144	Гойдалка на пружині "Поні" ТЕ208	шт	1	9500,00	-	9500	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
31	550101-72	Шведська стінка	шт	1	47862,94	-	47863	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
32	241996-20216	Велопарковка	шт	8	3385,68	-	27085	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
33	241996-20217	Турнік	шт	1	3204,29	-	3204	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
34	550101-33	Гімнастичний комплекс	шт	1	109999,00	-	109999	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					370981	4031	737		36,63
									238		1,73
		Разом устаткування, грн.					355091				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					13946				
		Всього устаткування, грн.					**369037**				
		Разом будівельні роботи, грн.					15890				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11122				
		всього заробітна плата, грн.					4269				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1589				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**17479**				
		Всього по розділу 5					**386516**				
		Розділ 6. Малі архітектурні форми									
35	*КБ9-34-5*	*Монтаж лав*	*1m*	*0,24*	*3273,75*	-	*786*	*776*	-	*27,6800*	*6,64*
					3233,85				-	-	-
36	550101-144	Лава	шт	8	3700,00	-	29600	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	560110-215 варіант 1	Урна "Барселона"	шт	4	2700,00 -	- -	10800	-	- -	- -	- -
38	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,012	45919,72 45919,72	- -	551	551	- -	476,0000 -	5,71 -
39	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,012	510280,85 54469,80	12519,55 5643,73	6123	654	150 68	495,0000 42,1083	5,94 0,51
		Разом прямі витрати по розділу 6					47860	1981	150 68		18,29 0,51
		Разом устаткування, грн.					40400				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1586				
		Всього устаткування, грн.					**41986**				
		Разом будівельні роботи, грн.					7460				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5329				
		всього заробітна плата, грн.					2049				
		Загальновиробничі витрати, грн.					746				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8206**				
		Всього по розділу 6					**50192**				
		Розділ 7. Різні роботи									
40	*КБ27-5-1*	*Укладання водовідвідних лотків*	*100 м*	*0,95*	*34896,02* *8924,27*	*21001,74* *6989,22*	*33151*	*8478*	*19952* *6640*	*82,1000* *47,0930*	*78,00* *44,74*
41	С113-2422 варіант 1	Водовідвідний лоток ACO Self Hexaline 97x118x1000 мм з пластиковою кришкою	шт	95	442,88 -	- -	42074	-	- -	- -	- -
42	241996-20215 варіант 1	Контейнер для сміття стальний 1100 л	шт	8	12644,80 -	- -	101158	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					176383	8478	19952 6640		78,00 44,74
		Разом устаткування, грн.					101158				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3972				
		Всього устаткування, грн.					**105130**				
		Разом будівельні роботи, грн.					75225				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46795				
		всього заробітна плата, грн.					15118				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7523				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**82748**				
		Всього по розділу 7					**187878**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3694120	101907	153651		919,19
									38636		273,97
		Разом устаткування, грн.					496649				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					19504				
		Всього устаткування, грн.					**516153**				
		Разом будівельні роботи, грн.					3197471				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2941913				
		всього заробітна плата, грн.					140543				
		Загальновиробничі витрати, грн.					319750				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3517221**				
		Всього по кошторису					**4033374**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1193,16**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**140543**				

Склав ГІП_____ Геннадій БАЛАШОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ФОП_____ Геннадій БАЛАШОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
2025 (вихід)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02

на огорожа території

Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	812,823	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,55233	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	182,631	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 грудня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Огорожа типу 1									
1	*КБ7-24-2*	*Установлення бетонної огорожі з панелей довжиною 2 м*	*100м*	*1,44*	*49439,36* *14519,78*	*34438,58* *11481,56*	*71193*	*20908*	*49592* *16533*	*131,9500* *78,4253*	*190,01* *112,93*
2	С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,4	2600,00 -	- -	14040	-	- -	- -	- -
3	С1633-88ВД варіант 1	Бетонні стовпи огорожі розміром 2700х110х110 мм	шт	74	358,34 -	- -	26517	-	- -	- -	- -
4	К589821-К759 варіант 1	Панелі огорожі бетонні 2000х500 мм	шт	288	291,68 -	- -	84004	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					195754	20908	49592 16533		190,01 112,93
		Разом будівельні роботи, грн.					195754				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					125254				
		всього заробітна плата, грн.					37441				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					19575				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**215329**				
		Всього по розділу 1					**215329**				
		Розділ 2. Огорожа типу 2									
5	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,18	45919,72 45919,72	- -	8266	8266	- -	476,0000 -	85,68 -
6	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	9,15	2140,57 242,88	161,95 59,86	19586	2222	1482 548	2,4000 0,5009	21,96 4,58
7	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,302	385766,01 64078,49	14708,47 6463,43	116501	19352	4442 1952	582,3200 48,3367	175,86 14,60
8	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,41312	22470,02 -	- -	9283	-	- -	- -	- -
9	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,7072	26759,74 -	- -	18924	-	- -	- -	- -
10	КБ11-2-9	Улаштування бетонного накриття бетон В 20 (М 250) крупність заповнювача 20-40мм	1 м3	1,31	3524,72 591,09	5,71 1,66	4617	774	7 2	5,5800 0,0139	7,31 0,02
11	*КБ8-7-3*	*Мурування з цегли [керамічної] стовпів прямокутних неармованих при висоті до 4 м*	*1 м3*	*7,32*	*4270,92* *1532,11*	*146,46* *69,29*	*31263*	*11215*	*1072* *507*	*12,0800* *0,5168*	*88,43* *3,78*
12	КБ6-1-13	Улаштування закладень бетоном бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,014	648345,40 65823,73	12260,56 5526,81	9077	922	172 77	598,1800 41,2362	8,37 0,58
13	*КБ15-25-1*	*Облицювання поверхонь стін плитками облицювальними на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*1,6*	*96058,00* *27090,49*	*52,60* *46,52*	*153693*	*43345*	*84* *74*	*234,5700* *0,3774*	*375,31* *0,60*
14	*КБ11-4-5*	*Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм*	*100м2*	*0,3076*	*13007,32* *3791,32*	- -	*4001*	*1166*	- -	*31,7000* -	*9,75* -
15	*КБ6-11-7*	*Установлення закладних деталей вагою до 5 кг*	*1 т*	*0,0192*	*26980,62* *26059,11*	*287,90* *94,54*	*518*	*500*	*6* *2*	*231,0000* *0,6150*	*4,44* *0,01*
16	С111-966 варіант 2	Сталь квадратна 10х10	т	0,0192	28698,68 -	- -	551	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ9-72-1	Виготовлення металевої огорожі	1т	1,9663848	27505,59 17413,76	8688,33 1596,11	54087	34242	17085 3139	145,6000 10,8062	286,31 21,25
18	КБ9-61-10	Монтаж металевої огорожі	1т	1,85508	9288,56 6561,17	1915,45 407,79	17231	12171	3553 756	56,1600 3,2860	104,18 6,10
19	С111-967 варіант 1	Труба профільна 80х80	т	1,0053888	34446,47 -	- -	34632	-	- -	- -	- -
20	С111-1804	Сталь листова	т	0,0359552	53003,42 -	- -	1906	-	- -	- -	- -
21	С111-966 варіант 2	Сталь квадратна 10х10	т	0,5570088	28698,68 -	- -	15985	-	- -	- -	- -
22	С111-965 варіант 1	Труба профільна 30х20	т	0,331992	33393,63 -	- -	11086	-	- -	- -	- -
23	С111-1804 варіант 2	Металопрокат	т	0,01696	53003,42 -	- -	899	-	- -	- -	- -
24	КБ7-25-9	Улаштування хвірток без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	100шт	0,01	14210,14 10905,49	2178,95 537,46	142	109	22 5	102,9500 4,4928	1,03 0,04
25	С126-1098 варіант 1	Хвіртка 2100х960	шт	1	2750,00 -	- -	2750	-	- -	- -	- -
26	*КБ9-46-1*	*Монтаж воріт*	*1т*	*0,124*	*24829,26* *8283,31*	*14814,57* *5564,87*	*3079*	*1027*	*1837* *690*	*66,2400* *32,7836*	*8,21* *4,07*
27	С121-253 варіант 1	Ворота 2500х4960	шт	1	12915,98 -	- -	12916	-	- -	- -	- -
28	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,59	1865,04 632,30	94,62 8,56	1100	373	56 5	4,7800 0,0720	2,82 0,04
29	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,59	6687,87 944,82	137,96 19,17	3946	557	81 11	7,2400 0,1608	4,27 0,09
30	КБ8-27-2	Укладання накривок на стовпи	100м2	0,063368	32639,56 18238,85	820,94 388,36	2068	1156	52 25	150,2500 2,8968	9,52 0,18
31	& С1421-10297-1 варіант 1	Кришка на паркан King Klinker 445х445х90	шт	32	158,34 -	- -	5067	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					543174	137397	29951 7793		1193,45 55,94
		Разом будівельні роботи, грн.					543174				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					375826				
		всього заробітна плата, грн.					145190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54320				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**597494**				
		Всього по розділу 2					**597494**				
		Разом прямі витрати по кошторису					738928	158305	79543 24326		1383,46 168,87
		Разом будівельні роботи, грн.					738928				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					501080				
		всього заробітна плата, грн.					182631				
		Загальновиробничі витрати, грн.					73895				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**812823**				
		Всього по кошторису					**812823**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1552,33**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**182631**				

Склав ГІП_____ Геннадій БАЛАШОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ФОП_____ Геннадій БАЛАШОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
2025 (вихід)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03

на озеленення

Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	348,001	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,17448	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	116,733	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 грудня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-15-6	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті	10 ям	3,1	363,05 363,05	- -	1125	1125	- -	3,8200 -	11,84 -
2	КБ47-17-1	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м	10шт	3,1	319,64 290,70	- -	991	901	- -	2,6100 -	8,09 -
3	КБ47-37-2	Догляд за саджанцями кущів з оголеною кореневою системоюу групових насадженнях	10шт	3,1	740,00 566,94	140,90 25,64	2294	1758	437 79	5,5000 0,2080	17,05 0,64
4	С1429-89 варіант 2	Ялівець	шт	6	426,79 -	- -	2561	-	- -	- -	- -
5	С1429-87 варіант 1	Бузок	шт	4	532,15 -	- -	2129	-	- -	- -	- -
6	С1429-89 варіант 1	Гортензія мітлоподібна	шт	8	426,79 -	- -	3414	-	- -	- -	- -
7	С1429-94 варіант 1	Форзиція європейська	шт	6	577,15 -	- -	3463	-	- -	- -	- -
8	С1429-96 варіант 1	Верба	шт	5	499,42 -	- -	2497	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ47-28-1	Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см	100м2	0,2	21683,29 7210,29	- -	4337	1442	- -	73,3200 -	14,66 -
10	КБ47-29-1	Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2	100м2	0,2	25633,11 22057,60	- -	5127	4412	- -	211,9700 -	42,39 -
11	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	15,2	17030,50 6175,75	- -	258864	93871	- -	62,8000 -	954,56 -
12	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну	100м2	15,2	1944,92 864,79	- -	29563	13145	- -	8,2400 -	125,25 -
		Разом прямі витрати по кошторису					316365	116654	437 79		1173,84 0,64
		Разом будівельні роботи, грн.					316365				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					199274				
		всього заробітна плата, грн.					116733				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31636				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**348001**				
		Всього по кошторису					**348001**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1174,48**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**116733**				

Склав ГІП_____ Геннадій БАЛАШОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ФОП_____ Геннадій БАЛАШОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Житловий будинок

Кошторисна вартість об`єкта	61163,510	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	93,36817	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	10863,044	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 29 грудня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	54965,62	-	54965,62	84,19976	9801,963	-
2	02-01-02	на водопостачання та водовідведення	1168,157	-	1168,157	1,74844	208,572	-
3	02-01-03	на внутрішні електромонтажні роботи	1364,006	308,037	1672,043	3,58285	400,152	-
4	02-01-04	на опалення та вентиляція	3078,484	-	3078,484	3,11136	361,92	-
5	02-01-05	на пусконалагоджувальні роботи (опалення)	18,221	-	18,221	0,10320	16,565	-
6	02-01-06	на улаштування блискавкозахисту	151,278	-	151,278	0,42477	45,82	-
7	02-01-07	на пусконалагоджувальні роботи(блискавкозахист)	14,124	-	14,124	0,08000	12,84	-
8	02-01-08	на система контролю і управління доступом (СКУД)	30,5	65,083	95,583	0,11779	15,212	-
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
		Всього:	60790,39	373,12	61163,51	93,36800	10863,044	-

Головний інженер проєкту _____ Левчук Л.С.
(Головний архітектор проєкту)
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ Поздняков М.Ю.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав _____ Яворська Н.П.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Левчук Л.С.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	загальнобудівельні роботи	81,30062 9435,257	0,01032 1,206	2,88882 365,5	- -	- -	84,19976 9801,963	- -	84,19976 9801,963
02-01-02	водопостачання та водовідведення	1,70594 203,427	- -	0,0425 5,145	- -	- -	1,74844 208,572	- -	1,74844 208,572
02-01-03	внутрішні електромонтажні роботи	- -	3,46941 385,597	0,11344 14,555	- -	- -	3,58285 400,152	- -	3,58285 400,152
02-01-04	опалення та вентиляція	3,07888 358,051	- -	0,03248 3,869	- -	- -	3,11136 361,92	- -	3,11136 361,92
02-01-05	пусконалагоджувальні роботи (опалення)	- -	- -	- -	- -	0,1032 16,565	0,1032 16,565	- -	0,1032 16,565
02-01-06	улаштування блискавкозахисту	0,07474 7,007	0,34662 38,288	0,00341 0,525	- -	- -	0,42477 45,82	- -	0,42477 45,82
02-01-07	пусконалагоджувальні роботи(блискавкозахист)	- -	- -	- -	- -	0,08 12,84	0,08 12,84	- -	0,08 12,84
02-01-08	система контролю і управління доступом (СКУД)	0,00306 0,344	0,10727 13,958	0,00746 0,91	- -	- -	0,11779 15,212	- -	0,11779 15,212
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	86,16324 10004,086	3,934 439,049	3,08811 390,504	- -	0,1832 29,405	93,368 10863,044	- -	93,368 10863,044

Склав _____ Яворська Н.П. Перевірив _____ Левчук Л.С.

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішні мережі електропостачання та електроосвітлення

Кошторисна вартість об`єкта	326,439	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,31317	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	34,397	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 29 грудня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на Зовнішні мережі електропостачання та електроосвітлення	326,439	-	326,439	0,31317	34,397	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	326,439	-	326,439	0,31300	34,397	-

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____ Левчук Л.С.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ Поздняков М.Ю.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Яворська Н.П.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Левчук Л.С.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	Зовнішні мережі електропостачання та електроосвітлення	0,12301 11,63	0,1403 16,102	0,04986 6,665	- -	- -	0,31317 34,397	- -	0,31317 34,397
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,12301 11,63	0,14 16,102	0,04986 6,665	- -	- -	0,313 34,397	- -	0,313 34,397

Склав _____ Яворська Н.П. Перевірив _____ Левчук Л.С.

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Кошторисна вартість об`єкта	2323,540	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,89363	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	98,799	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 29 грудня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на зовнішні мережі водопостачання та каналізації	794,107	1529,433	2323,54	0,89363	98,799	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	794,107	1529,433	2323,54	0,89400	98,799	-

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____ Левчук Л.С.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ Поздняков М.Ю.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Яворська Н.П.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Левчук Л.С.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	зовнішні мережі водопостачання та каналізації	0,6955 73,508	0,0394 4,498	0,11739 15,325	0,04134 5,468	- -	0,89363 98,799	- -	0,89363 98,799
	Разом :	0,6955 73,508	0,039 4,498	0,11739 15,325	0,041 5,468	- -	0,894 98,799	- -	0,894 98,799

Склав _____ Яворська Н.П. Перевірив _____ Левчук Л.С.

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення території

Кошторисна вартість об`єкта	5194,198	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,91997	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	439,907	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 29 грудня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на дороги та майданчики	3517,221	516,153	4033,374	1,19316	140,543	-
2	07-01-02	на огорожа території	812,823	-	812,823	1,55233	182,631	-
3	07-01-03	на озеленення	348,001	-	348,001	1,17448	116,733	-
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
		Всього:	4678,045	516,153	5194,198	3,92000	439,907	-

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____ Левчук Л.С.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ Поздняков М.Ю.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Яворська Н.П.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Левчук Л.С.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	дороги та майданчики	0,90441	0,01478	0,27397	-	-	1,19316	-	1,19316
		100,22	1,687	38,636	-	-	140,543	-	140,543
07-01-02	огорожа території	1,38346	-	0,16887	-	-	1,55233	-	1,55233
		158,305	-	24,326	-	-	182,631	-	182,631
07-01-03	озеленення	1,17384	-	0,00064	-	-	1,17448	-	1,17448
		116,654	-	0,079	-	-	116,733	-	116,733
	Разом :	3,46171	0,015	0,44348	-	-	3,92	-	3,92
		375,179	1,687	63,041	-	-	439,907	-	439,907

Склав _____ Яворська Н.П. Перевірив _____ Левчук Л.С.