

Капітальний ремонт оздоровчо-реабілітаційного центру по вул. Чумацька 2, приміщення 465, м. Тернопіль
199-30-11/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Сантехніка.
Загально-будівельні роботи.**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 384,113 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,22746 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20,076 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання сантехнічне									
1	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,5	<u>2955,99</u> 2430,30	-	1478	1215	-	<u>29,3090</u>	<u>14,65</u>
2	C130-905 варіант 1	Унітази напівфарфорові та фарфорові з сидінням, кріпленням, з прямим або косим випуском та суцільновідлитою поличкою	шт	5	<u>7670,00</u>	-	38350	-	-	-	-
3	C130-33 варіант 2	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	5	<u>850,00</u>	-	4250	-	-	-	-
4	C1419-68	Надбавка за установлення в заводських умовах унітаза "компакт" з бачком, арматурою, сидінням та кріпленням	комплект	5	<u>239,09</u>	-	1195	-	-	-	-
5	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком для МГН	10к-т	0,1	<u>2615,53</u> 2430,30	-	262	243	-	<u>29,3090</u>	<u>2,93</u>
6	C130-905 варіант 1	Унітази напівфарфорові та фарфорові з сидінням, кріпленням, з прямим або косим випуском та суцільновідлитою поличкою	шт	1	<u>7670,00</u>	-	7670	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C130-33 варіант 2	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	1	<u>850,00</u>	-	850	-	-	-	-
8	C126-1169 варіант 1	Комплект вертикального стаціонарного захвату для туалетів нікельований	комплект	2	<u>1940,00</u>	-	3880	-	-	-	-
9	C126-1170 варіант 1	Комплект вертикального відкидного захвату типу NOFER нікельований	комплект	2	<u>6840,00</u>	-	13680	-	-	-	-
10	C1419-68	Надбавка за установлення в заводських умовах унітаза "компакт" з бачком, арматурою, сидінням та кріпленням	комплект	1	<u>239,09</u>	-	239	-	-	-	-
11	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	1,8	<u>2333,13</u> 2159,06	-	4200	3886	-	<u>25,7460</u>	<u>46,34</u>
12	C130-667	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, із спинкою, розмір 700x600x150 мм	комплект	18	<u>4586,08</u>	-	82549	-	-	-	-
13	C1419-63	Надбавка за установлення в заводських умовах кронштейнів, умивальників з випуском та сифоном	комплект	18	<u>146,11</u>	-	2630	-	-	-	-
14	KP15-36-2	Установлення мийок на два відділення	10к-т	0,1	<u>2556,28</u> 2501,88	-	256	250	-	<u>29,8340</u>	<u>2,98</u>
15	C130-493 варіант 1	Мийки із нержавіючої сталі здвома чашами, із зливною дошкою, з пластмасовим пляшковим сифоном та латунним випуском, розмір 1200x600x850 мм	шт	1	<u>5050,00</u>	-	5050	-	-	-	-
16	C1419-64	Надбавка за установлення в заводських умовах кухонної мийки на підстіллі з випуском, сифоном та змішувачем	комплект	1	<u>202,82</u>	-	203	-	-	-	-
17	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	1,8	<u>795,76</u> 786,42	-	1432	1416	-	<u>9,2400</u>	<u>16,63</u>
18	C130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників з поворотним корпусом, однією рукояткою та аератором	комплект	18	<u>3190,00</u>	-	57420	-	-	-	-
19	C130-625 варіант 1	Змішувачі для душових установок з душовою сіткою на гнучкому шланзі та фарфоровим корпусом	комплект	6	<u>3650,00</u>	-	21900	-	-	-	-
20	C130-618 варіант 1	Змішувачі загальні для мийки	комплект	1	<u>3143,00</u>	-	3143	-	-	-	-
21	C1419-69	Надбавка за установлення в заводських умовах змішувача для ванн (душа) або єдиного для умивальника та ванни	шт	25	<u>93,54</u>	-	2339	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КР15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,6	<u>1206,60</u> 1034,31	-	724	621	-	<u>13,0760</u>	<u>7,85</u>
23	С130-539 варіант 1	Піддони душові акриловий з вирівнювачем електричних потенціалів, розмір 100x100x45 см	шт	6	<u>8200,00</u>	-	49200	-	-	-	-
24	КР15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,2	<u>503,24</u> 503,24	-	101	101	-	<u>6,0690</u>	<u>1,21</u>
25	С130-637 варіант 1	Трап для внутрішніх приміщень HL70DN75/50 123x123 із зворотним клапаном	комплект	2	<u>1540,00</u>	-	3080	-	-	-	-
26	КР15-32-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10к-т	0,4	<u>864,86</u> 864,86	-	346	346	-	<u>10,4300</u>	<u>4,17</u>
27	С130-637 варіант 2	Трап для внутрішніх приміщень HL70DN75/110 123x123 із зворотним клапаном	комплект	4	<u>4580,00</u>	-	18320	-	-	-	-
28	КР15-38-3	Установлення металевих баків для води масою 1 т	шт	1	<u>3916,29</u> 2595,39	<u>1320,90</u> 115,44	3916	2595	<u>1321</u> 115	<u>31,6820</u> 1,0710	<u>31,68</u> 1,07
29	С130-18 варіант 1	Бак (ємність) запобіжна, місткість до 1 м3	шт	1	<u>3410,00</u>	-	3410	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					332073	10673	<u>1321</u> 115		<u>128,44</u> 1,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					332073 320079 10788 5976 15,55 2021 338049				
		Всього по розділу 1					338049				
		Розділ 2. Водостоки.									
30	КБ16-21-1	Установлення воронки водостічних	шт	2	<u>252,01</u> 252,01	-	504	504	-	<u>2,9610</u>	<u>5,92</u>
31	& С1545-89-16 варіант 1	Відвід серединний ринви системи AQUASISTEM 100/100	шт	2	<u>371,00</u>	-	742	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КР16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	10шт	0,2	<u>4255,80</u> 1685,43	<u>2570,37</u> 736,58	851	337	<u>514</u> 147	<u>19,8030</u> 9,1770	<u>3,96</u> 1,84
33	С1545-168 варіант 1	Патрубок компесаційний DN100	100шт	0,02	<u>19300,00</u>	-	386	-	-	-	-
34	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,27	<u>3823,06</u> 3823,06	-	1032	1032	-	<u>44,2330</u>	<u>11,94</u>
35	С130-1199 варіант 4	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб, діаметр 100 мм	м	27	<u>545,00</u>	-	14715	-	-	-	-
36	С113-2291 варіант 2	Ревізія до труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	1	<u>859,00</u>	-	859	-	-	-	-
37	С113-2291 варіант 3	Прчистка дотруб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	3	<u>1580,00</u>	-	4740	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					23829	1873	<u>514</u> 147		<u>21,82</u> 1,84
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23829				

		Всього по розділу 2					24933				
		Розділ 3. Сантехніка для басейну.									
38	КР15-38-3	Установлення металевих баків для води масою 1 т	шт	1	<u>3916,29</u> 2595,39	<u>1320,90</u> 115,44	3916	2595	<u>1321</u> 115	<u>31,6820</u> 1,0710	<u>31,68</u> 1,07
39	С130-18 варіант 1	Бак (ємність) запобіжна, місткість до 1 м3	шт	1	<u>3410,00</u>	-	3410	-	-	-	-
40	КР15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	<u>1389,94</u> 1389,94	-	1390	1390	-	<u>17,1640</u>	<u>17,16</u>
41	С1630-1615 варіант 1	Насоси переносні ГНОМ 10-10Т, N=1,1 кВт	шт	1	<u>10125,00</u>	-	10125	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					18841	3985	<u>1321</u> 115		<u>48,84</u> 1,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					18841				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					13535 4100 2290 5,99 779 21131				
		Всього по розділу 3					21131				
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					374743 374743 355056 16908 9370 24,38 3168 384113	16531	<u>3156</u> 377		<u>199,1</u> 3,98
		Всього по кошторису					384113				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					227,46 20076				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

