

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Розрахунки витрат ресурсів на ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | | |
|----|---|-------|--------------|
| 1. | Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40] | 2,00 | % |
| 2. | Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у .. | | |
| 3. | Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41] | 1,114 | |
| 4. | Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] | 18,11 | грн./люд.год |
| 5. | Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] | 5,06 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість	24,53742	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	22,045	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	2743,304	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174,67 люд.год та розряді робіт 3,8)	19087,19	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	39448,819	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	30829,217	тис.грн.
вартість устаткування -	1544,503	тис.грн.
інші витрати -	563,670	тис.грн.
податок на додану вартість -	6511,429	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:	інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина	Перевірів:	інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
--------	--	------------	--------------------------------------

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 39448,819 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

Складений за поточними цінами станом на 18 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Укриття	27177,857	1514,219	-	28692,076
		Разом по главі 2:	27177,857	1514,219	-	28692,076
		Разом по главах 1-7:	27177,857	1514,219	-	28692,076
		Разом по главах 1-8:	27177,857	1514,219	-	28692,076
		Разом по главах 1-9:	27177,857	1514,219	-	28692,076

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
2	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	267,822	267,822
3	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	50,650	50,650
4	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	112,421	112,421
		Разом по главі 12:	-	-	430,893	430,893
		Разом по главах 1-12:	27177,857	1514,219	430,893	29122,969
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	444,373	-	-	444,373
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	124,159	124,159
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	543,557	30,284	8,618	582,459
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	2663,430	-	-	2663,430
		Разом	30829,217	1544,503	563,670	32937,390
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	6511,429	6511,429
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	30829,217	1544,503	7075,099	39448,819

Директор ТОВ "ІНЖІНДУСТРІЯ" _____ А.М. Шкуропата

Головний архітектор проекту _____ Г.В. Попова

Керівник _____ Т.Ю. Петрина

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	39448,81900
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис. грн	30829,21700
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	1544,50300
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	7075,09900
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	39448,81900
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	39448,81900
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	32937,39000
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	32937,39000
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	32937,38900
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	29122,96900
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	27177,85700
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	1514,21900
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	430,89300
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	267,82200
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	30829,21700
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	27177,85700
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	27177,85700
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	27177,85700
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	27177,85700

1	2	3
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1514,21900
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	1514,21800
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	25941,04900
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	27455,26800
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	1161,09700
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	23,15700
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	19,94200
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	444,73472
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	73,93307
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	44,40099
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	11,51150
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	379,19400
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	2743,30400
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1932,04400
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	379,19400
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0

1	2	3
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2311,23800
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	432,06600
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	432,06600
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	111,28900
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	173,37000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	109,28000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	22846,34200
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	1604,35400
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	1879,86962
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	437,80280
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	5,65300
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	444,37300
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	444,37300
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	124,15900
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0

1	2	3
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	543,55700
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	30,28400
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	8,61800
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	2663,43000
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	6511,42900
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	1236,80800
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1236,80800
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	24,53742
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	22,04533
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	24,53742
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	24,53742
П731И	Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	2,49209
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	18,98885
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	3,05648
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	3,05648
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	2,49209

1	2	3
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,89932
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,20000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,70000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,00000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	639,94200
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	603,57700
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	26,10500
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	164,80000
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	10,26000

1	2	3
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	275,50736
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	380,24300
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00523
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,69648
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00175
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,22955
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	19087,19000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	174,67000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	20860,30292
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	5,65279
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	1560,65222
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	424,29604
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	1457,00100
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	1457,00100
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	43,71200
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	43,71200
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	13,50500
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	13,50500
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	223,68500
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0

1	2	3
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)**1. Вихідні дані**

- п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
КОД=0;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=27177,857;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=5,653;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;
- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;
- п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=1514,219;
- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=1514,218;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,114;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,097;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
МДЦ=11,19;
- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
КС145_0=1,114;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
КС1450_1=1;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=6;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" $КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32$ міс.
КС145МП=2,5;

- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145Д_H=2$;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
 $КС1453=1,082$;
- п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1454=2$;
- п1.20 Заплановане співвідношення вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1455=2$;
- п1.21 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1456=0$;
- п1.22 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457=1$;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів $КС145Д_H$ і $КС145МП$: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо $КС145Д_H = 1$, то $КС145МП$ повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за $КС145МТЦ$ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(|p1.16-p1.11|-(p1.16-p1.11))*W(|p1.16-p1.12|-(p1.16-p1.12))=W(2-2)+V(2-2)*W(|2,5-11,19|-(2,5-11,19))*W(|2,5-0|-(2,5-0))=1$;
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так: 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердій Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0$;
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2+p2.3=1+0=1$;
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(|p1.16+p1.15-12|+(p1.16+p1.15-12))+V(|p1.16+p1.15-24|+(p1.16+p1.15-24))=V(|2,5+6-12|+(2,5+6-12))+V(|2,5+6-24|+(2,5+6-24))=0$;
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(2,5+6)*W(0)+12*V(0)=8,5$;

- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(п1.16+п1.15-12)*W(п2.5-1)+12*W(п2.5-2)=(2,5+6-12)*W(0-1)+12*W(0-2)=0;$
- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
 $(п1.16+п1.15-24-1*W(п1.16+п1.15-37))*W(п2.5-2)*V(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))+12*W(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))=(2,5+6-24-1*W(2,5+6-37))*W(0-2)*V(|36-2,5-6|+(36-2,5-6))+12*W(|36-2,5-6|+(36-2,5-6))=0;$
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
 $1+(п1.13-1)*((п2.2*(12-п1.11+1)/12+п2.3*(12-п1.12+1)/12))=1+(1,114-1)*((1*(12-11,19+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0172;$
- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
 $п2.9+(п1.14-1)=1,0172+(1-1)=1,0172;$
- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
 $W(п1.17-2)*п2.10+V(п1.17-2)*(1+(п1.13-1)*(п1.16-(п1.11*п2.2+п1.12*п2.3))/12)=W(2-2)*1,0172+V(2-2)*(1+(1,114-1)*(2,5-(11,19*1+0*0))/12)=1,0172;$
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $V(п1.17-2)*п2.11+W(п1.17-2)*(п2.10+(п1.9-1)*п1.16/12)=V(2-2)*1,0172+W(2-2)*(1,0172+(1,114-1)*2,5/12)=1,041;$
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $п2.12+(п1.9-1)*(п2.6-п1.16)/12=1,041+(1,114-1)*(8,5-2,5)/12=1,098;$
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(п2.5)*п2.13=V(0)*1,098=0;$
- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(п2.5)*(п2.14+(п1.10-1)*п2.7/12)=V(0)*(0+(1,097-1)*0/12)=0;$
- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(п2.5-2)*п2.15=W(0-2)*0=0;$
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(п2.5-2)*(п2.16+(п1.18-1)*п2.8/12)=W(0-2)*(0+(1,082-1)*0/12)=0;$
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
 $п2.6-п1.16=8,5-2,5=6;$
- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(п1.19-2)*п1.19+W(п1.19-2)*п2.18/п1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*6/6=1;$
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(п1.20-2)*п1.20+W(п1.20-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.19)+W(п2.5-2)*(1-п2.19)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(0-1)*(1-1)+W(0-2)*(1-1)*(1-0/(0+0)))=0;$
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(п1.21-2)*п1.21+W(п1.21-2)*п2.18/п1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*6/6=0;$
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(п1.22-2)*п1.22+W(п1.22-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.21)+W(п2.5-2)*(1-п2.21)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(0-1)*(1-0)+W(0-2)*(1-0)*(1-0/(0+0)))=0;$
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.19=(27177,857-V(0)*(5,653+0+0))*1=27177,857;$

- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2 - V(p1.1)) * (p1.3 + p1.4 + p1.5)) * p2.20 = (27177,857 - V(0)) * (5,653 + 0 + 0)) * 0 = 0;$
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.2 - V(p1.1)) * (p1.3 + p1.4 + p1.5)) - p2.24 - p2.23) * W(p2.5 - 2) = ((27177,857 - V(0)) * (5,653 + 0 + 0)) - 0 - 27177,857) * W(0 - 2) = 0;$
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7 * W(p1.1) + p1.8 * V(p1.1)) * p2.21 = (1514,219 * W(0) + 1514,218 * V(0)) * 0 = 0;$
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7 * W(p1.1) + p1.8 * V(p1.1)) * p2.22 = (1514,219 * W(0) + 1514,218 * V(0)) * 0 = 0;$
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.7 * W(p1.1) + p1.8 * V(p1.1)) - p2.27 - p2.26) * W(p2.5 - 2) = ((1514,219 * W(0) + 1514,218 * V(0)) - 0 - 0) * W(0 - 2) = 0;$
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6 * p2.19 = 0 * 1 = 0;$
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6 * p2.20 = 0 * 0 = 0;$
- п2.31 Проектна вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
 $(p1.6 - p2.29 - p2.30) * W(p2.5 - 2) = (0 - 0 - 0) * W(0 - 2) = 0;$
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
 $0,5 + 0,5 * F(p1.9 - 0,1) * W(p1.23 - 1) = 0,5 + 0,5 * F(1,114 - 0,1) * W(1 - 1) = 1;$
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
 $0,5 + 0,5 * F(p1.10 - 0,1) * W(p1.23 - 1) = 0,5 + 0,5 * F(1,097 - 0,1) * W(1 - 1) = 0,5;$
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
 $0,5 + 0,5 * F(p1.18 - 0,1) * W(p1.23 - 1) = 0,5 + 0,5 * F(1,082 - 0,1) * W(1 - 1) = 0,5;$
- п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)
 Гірничі роботи
 $(p2.32 * p2.29 * ((p2.13 - 1) + (p2.12 - 1) * V(p2.32 - 1)) + p2.33 * p2.30 * ((p2.15 - 1) + (p2.14 - 1) * V(p2.33 - 1)) + p2.34 * p2.31 * ((p2.17 - 1) + (p2.16 - 1) * V(p2.34 - 1))) * p2.4 * p2.1 = (1 * 0 * ((1,098 - 1) + (1,041 - 1) * V(1 - 1)) + 0,5 * 0 * ((0 - 1) + (0 - 1) * V(0,5 - 1)) + 0,5 * 0 * ((0 - 1) + (0 - 1) * V(0,5 - 1))) * 1 * 1 = 0;$
 Будівельні роботи
 $(p2.32 * p2.23 * ((p2.13 - 1) + (p2.12 - 1) * V(p2.32 - 1)) + p2.33 * p2.24 * ((p2.15 - 1) + (p2.14 - 1) * V(p2.33 - 1)) + p2.34 * p2.25 * ((p2.17 - 1) + (p2.16 - 1) * V(p2.34 - 1))) * p2.4 * p2.1 = (1 * 27177,857 * ((1,098 - 1) + (1,041 - 1) * V(1 - 1)) + 0,5 * 0 * ((0 - 1) + (0 - 1) * V(0,5 - 1)) + 0,5 * 0 * ((0 - 1) + (0 - 1) * V(0,5 - 1))) * 1 * 1 = 2663,43;$
 Устаткування
 $(p2.32 * p2.26 * ((p2.13 - 1) + (p2.12 - 1) * V(p2.32 - 1)) + p2.33 * p2.27 * ((p2.15 - 1) + (p2.14 - 1) * V(p2.33 - 1)) + p2.34 * p2.28 * ((p2.17 - 1) + (p2.16 - 1) * V(p2.34 - 1))) * p2.4 * p2.1 = (1 * 0 * ((1,098 - 1) + (1,041 - 1) * V(1 - 1)) + 0,5 * 0 * ((0 - 1) + (0 - 1) * V(0,5 - 1)) + 0,5 * 0 * ((0 - 1) + (0 - 1) * V(0,5 - 1))) * 1 * 1 = 0;$

Склад _____ Т.Ю. Петрина інженер з проектно-кошторисної роботи

Перевірив _____ О.Г. Зінченко інженер-проектувальник

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

$$\text{ПКТ} = 18,11;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$\text{П73} = 24,53742;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$\text{П731И} = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

$$= \text{п.1.1} * (\text{п.1.2} + \text{п.1.3}) * \text{ИНП130} = 18,11 * (24,53742 + 0) * 1 = 444,373;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

$$A1471 = 5,06;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 24,53742;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

$$= п.1.1 * (п.1.2 + п.1.3) * ИНП147 = 5,06 * (24,53742 + 0) * 1 = 124,159.$$

(Замовник)

(Підрядник)

" __ " _____ 20__ р.

" __ " _____ 20__ р.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Період, станом на який прийняті ціни грудень 2024
Найменування бази даних цін
Посилання на базу даних цін

№ п/п	Найменування матеріальних ресурсів	Одиниця виміру	Ціна, грн. з ПДВ
1	2	3	4
1	Кабелі силові, число жил та переріз 5х2,5 мм2	1000м	70547,28
2	Кабелі силові, число жил та переріз 5х6 мм2	1000м	167141,09
3	Кабель NHXN-FE 180/E30 2х1.5 мм	м	31,86
4	Кабелі силові, число жил та переріз 3х10 мм2	1000м	156409,33
5	Кабелі силові, число жил та переріз 5х25 мм2	1000м	642353,03
6	Кабелі силові, число жил та переріз 5х1,5 мм2	1000м	47849,27
7	Кабелі силові, число жил та переріз 4х25 мм2	1000м	514831,57
8	Сталь кутова 32х32 мм	т	60946,3
9	Сталь кутова 50х50 мм	т	58803,67
10	Монтажний стіл під електроручний вентилятор	шт	13118,1
11	Кабелі силові, число жил та переріз 4х120 мм2	1000м	2463746,29
12	Кабель пожежної сигналізації je-h(st)h fe180/e30 2х2х0,8	м	52,2
13	Кабель пожежної сигналізації je-h(st)h fe180/e30 1х2х0,8	м	28,74
14	Перехід з оцинкованої сталі 0,5 мм Д.100 на Д.160 L=250мм (0,14 м2)	шт	267,42
15	Перехід з оцинкованої сталі 0,5 мм Д.160 на Д.200 L=250мм (0,2 м2)	шт	381,49
16	Відвід 90° з оцинкованої сталі 0,5 мм Д. 200мм (0,3 м2)	шт	571,63
17	Відвід 45° з оцинкованої сталі 0,7 мм Д. 560мм (1,0 м2)	шт	1902,53
18	Відвід 90° з оцинкованої сталі 0,5 мм Д. 100мм (0,1 м2)	шт	191,38
19	Відвід 90° з оцинкованої сталі 0,7 мм Д. 560мм (1,83 м2)	шт	3480,59
20	Відвід 45° з оцинкованої сталі 0,5 мм Д. 200мм (0,18 м2)	шт	343,48
21	Труба ПЕ100 SDR17 Д.32	м	35,22
22	Труба ПВХ Д.160	м	258,32
23	В'язальний дріт	100кг	4589,15
24	Водомір DN20 (3/4")	шт	1585,66
25	Труба ПВХ SN2 Ф.50	м	133,03
26	Труба ПЕ100 SDR17 Д.40	м	123,74
27	Консоль кабельна оцинкована 100 мм	шт	142,03
28	Готова піщано-щебенева суміш 0 - 40 мм, С7	м3	1836,22
29	Суміш піскоцементна РЦГ-75 Ж-1	м3	3285,5
30	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	5714,96
31	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	1279,66
32	Клинець, марка 300	м3	2011,04
33	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	2011,04
34	Камені бортові БР 100.30.18	м	516,72
35	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4915,37

1	2	3	4
36	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5624,12
37	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	4966,26
38	Пісок природний, рядовий	м3	1040,48
39	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	10303,12
40	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4421,21
41	Кільце стінове КС 10.9 БС (об'єм бетону 0,24м3)	шт	1725,64
42	Плита ПН-15 (об'єм бетону 0,38м3)	шт	4362,53
43	Камені бортові, БР100.20.8 сірий	шт	205,97
44	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	135043,85
45	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	164457,56
46	Кільце стінове КС 10.6 БС (об'єм бетону 0,16 м3)	шт	1284,56
47	Плита ПН-10 (об'єм бетону 0,18 м3)	шт	1993,43
48	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	1396,15
49	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	1907,81
50	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	1659,89
51	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	2473,92
52	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	2134,81
53	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	1595,27
54	Відвід 45° з оцинкованої сталі 0,7 мм 700х300 (0,95 м2)	шт	1807,45
55	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	372,56
56	Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 125мм (1 м.п. = 0,39м2)	м2	967,49
57	Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 160мм (1 м.п. = 0,50м2)	м2	962,22
58	Труба сталева водогазопровідна (гільза), діаметр 40х3 мм	м	140,44
59	Унітази напівфарфорові та фарфорові з сидінням, кріпленням, бачком	шт	5109,22
60	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	336,38
61	Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 200мм (1 м.п. = 0,63м2)	м2	922,03
62	100х300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 0,8м2)	м2	1567,87
63	200х300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1м2)	м2	1567,87
64	300х300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,2м2)	м2	1567,87
65	Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 100мм (1 м.п. = 0,31м2)	м2	866
66	Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 315мм (1 м.п. = 0,99м2)	м2	946,42
67	Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 560мм (1 м.п. = 1,76м2)	м2	2329,54
68	ґрати радіальні однорядні регулюємі на повітровод діам. 110мм (РВ 3030-Р 150х100)	шт	346,44
69	ґрати настінні однорядні регулюємі (РВ 2535-1 550х200)	шт	479,05

1	2	3	4
70	Грати радіальні однорядні регулюємі на повітровод діам. 100мм (PB 3030-R 100x100)	шт	346,44
71	Грати радіальні однорядні регулюємі на повітровод діам. 200мм (PB 3030-R 250x150)	шт	439,27
72	Грати настінні однорядні регулюємі (PB 3070-1H 500x500)	шт	1224,66
73	Грати настінні однорядні регулюємі (PB 2535-1 500x200)	шт	418,86
74	Грати радіальні однорядні регулюємі на повітровод діам. 160мм (PB 3030-R 350x150)	шт	495,36
75	Змішувачі для душу	комплект	1628,58
76	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові	комплект	3871,25
77	Труба сталева водогазопровідна, діаметр 32x3 мм	м	84,71
78	Грати радіальні однорядні регулюємі на повітровод діам. 200мм (PB 3030-R 350x150)	шт	543,31
79	Грати настінні однорядні регулюємі (PB 2535-1 100x100)	шт	138,36
80	Змішувачі для умивальників	комплект	2037,59
81	400x300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,4м2)	м2	1567,87
82	Заглушка на повітровод з оцинкованої сталі 0,7 мм 700x300 (0,31 м2)	шт	590,64
83	Заглушка на повітровод з оцинкованої сталі 0,7 мм 800x500 (0,53 м2)	шт	1008,92
84	Заглушка на повітровод з оцинкованої сталі 0,7 мм 100x300 (0,07 м2)	шт	134,34
85	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 1000x1000 на 800x500 L=400мм (1,8 м2)	шт	3423,55
86	Відвід 90° з оцинкованої сталі 0,7 мм 700x300 (1,69 м2)	шт	3214,4
87	Відвід 90° з оцинкованої сталі 0,7 мм 600x300 (1,38 м2)	шт	2625,01
88	Заглушка на повітровод з оцинкованої сталі 0,5 мм Д.100мм (0,02 м2)	шт	39,26
89	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 250x300 на 400x300 L=300мм (0,51 м2)	шт	970,9
90	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 500x300 на 700x300 L=300мм (0,73 м2)	шт	1389,18
91	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм Д.100 на Д.125 L=250мм (0,12 м2)	шт	229,4
92	Короб з оцинкованої сталі 0,7 мм 700x400, довж. 1700 (2,2м2 x 1,7)	шт	7112,03
93	Заглушка на повітровод з оцинкованої сталі 0,7 мм 700x400 (0,39 м2)	шт	742,75
94	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 150x300 на 250x300 L=300мм (0,40 м2)	шт	761,76
95	800x500 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 2,6м2)	м2	1567,87
96	150x300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 0,9м2)	м2	1567,87
97	250x300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,1м2)	м2	1567,87
98	500x300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,6м2)	м2	1567,87
99	600x300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,8м2)	м2	1567,87
100	700x300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 2,0м2)	м2	1567,87
101	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 100x300 на 200x300 L=300мм (0,36 м2)	шт	685,7
102	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 500x300 на 600x300 L=300мм (0,68 м2)	шт	1294,1
103	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 700x300 на 600x300 L=300мм (0,76 м2)	шт	1446,22
104	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 200x250 на Д.560 L=350мм (0,38 м2)	шт	723,73

1	2	3	4
105	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 300х300 на 200х300 L=300мм (0,44 м2)	шт	837,8
106	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 300х300 на 400х300 L=300мм (0,52 м2)	шт	989,92
107	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 500х300 на 400х300 L=300мм (0,60 м2)	шт	1142
108	Кран кульовий Ду 32 Ру 16	шт	2935,69
109	Фільтр грубої очистки Ду 40	шт	920,17
110	Металева рама для 2-х фільтрів ФЯР	шт	767,51
111	Кран кульовий Ду 50 Ру 16	шт	4385,11
112	Кран кульовий Ду 65 Ру 16	шт	6784,15
113	Кран кульовий Ду 40 Ру 16	шт	3738,43
114	Кран кульовий DN15 (1/2")	шт	454,74
115	Монтажна кліпса	шт	4,73
116	Монтажна кліпса Д. 16мм	шт	3,34
117	Дюбель-шуруп	шт	9,65
118	Кутовий радіаторний кран DN15 (1/2")	шт	536,48
119	Кран кульовий DN20 (3/4")	шт	643,79
120	Розповітрявач автоматичний Ду32	шт	60568,14
121	Металевий дифузор витяжний, діам. 100мм	шт	991,67
122	Дросель-клапан з ручним приводом, діам. 200мм	шт	1119,18
123	Клапан зворотній DN15 (1/2")	шт	326,24
124	Дросель-клапан з ручним приводом, діам. 125мм	шт	861,11
125	Вогнезатримувальний каналний клапан із електроприводом Bellimo на 230В, діам. 100мм	шт	14419,97
126	Вогнезатримувальний каналний клапан із електроприводом Bellimo на 230В, діам. 125мм	шт	14588,27
127	Клапан зворотній DN20 (3/4")	шт	470,45
128	Крани кульовий DN 25 (1")	шт	876,67
129	Крани кульовий DN 32 (1.1/4")	шт	2566,39
130	Кран кульовий DN50 (2")	шт	3517,96
131	Клапан зворотній DN32 (1")	шт	503,4
132	Клапан зворотній DN50 (2")	шт	1746,53
133	Кран поплавковий DN32	шт	2318,65
134	Дюбель 6х60 мм	шт	0,765
135	Лоток сталевий оцинкований 100х50	м	139,82
136	Кабель NHXN FE180/E30 3х1,5	1000м	42826,99
137	Кабель КПП-ВП (100) 4х2х0,51	1000м	16976,51
138	Світильник вологостійкий ДПП Ватра (ДПП07В-20-313) IP65 20Вт	шт	1727,17
139	WIFI маршрутизатор ASUS TUF-AX3000	комплект	5149,98
140	Медіаконвертер TP-LINK MC100CM	комплект	1579,98
141	Кабель оптоволоконний типу 100BASE-FX	1000м	36286,33
142	*Кабель з'єднання 5 м. (компл. 2 шт)	шт	725,02
143	*Кабель з'єднання 10 м. (компл. 2 шт)	шт	904,12
144	*Кабель з'єднання 1 м. (компл. 2 шт)	шт	270,91
145	Кабель оптоволоконний типу 100BASE-TX	1000м	33840,78
146	Кабелі силові, число жил та переріз 3х1,5	1000м	29437,7
147	Кабелі силові, число жил та переріз 3х2,5 мм2	1000м	45893,33
148	Кільця КС15.6 (об'єм бетону 0,279 м3)	шт	1888,06
149	Кільця КС15.9 (об'єм бетону 0,4 м3)	шт	2553,73
150	Плити покриття ПП15-2 залізобетонні (об'єм бетону - 0,27 м3)	шт	3648,05
151	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	112,4
152	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	232,18
153	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	300,72
154	Кільця опорні ПП 10-2 залізобетонні (об'єм бетону - 0,1 м3)	шт	1481,47
155	Розетка з заземленням для відкритої установки ВС20-1РК, 250В, 16А, захист IP54	шт	77,84
156	Коробка протяжна для відкритого монтажу, IP65	шт	52,34

1	2	3	4
157	Світловий показчик "Укриття" світлодіодний	шт	1231,45
158	Кільця опорні КО-6 залізобетонні (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	388,09
159	Упор бетонний (об'єм бетону 0,09 м3)	шт	840,9
160	Блок аварійного живлення Для LED БАП40-1,0	шт	0
161	Дросель-клапан з ручним приводом, діам. 100мм	шт	824,39
162	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1360,45
163	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	264,66
164	Гнучка вставка кругла ВК-3	шт	1767,19
165	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	71,39
166	Трійник прямий, діаметр 32 мм	10шт	205,36
167	Кутник прямий, діаметр 32 мм	10шт	261,13
168	Гнучка вставка діам.200мм	шт	1330,62
169	Скоба однолапкова оцинкована 50-55 мм	шт	9,5
170	Шина РЕ «земля» в комб. DIN ізол. 8х12-14	шт	193,54
171	Головна заземлююча шина ГЗШ-10	шт	489,65
172	Гнучка вставка прямокутна ВП-3	шт	1677,43
173	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	510,41
174	Скоба однолапкова оцинкована 25-26 мм	шт	5,14
175	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	3531,26
176	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	3950,71
177	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	3702,06
178	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	2749,55
179	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	3307,6
180	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	3232,34
181	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм коричневі	м2	562,55
182	Муфта кабельна з'єднувальна 4Х(70-120) 4ПСТП-1	шт	585,42
183	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	219,92
184	Муфта, діаметр 32 мм	10шт	87,07
185	Саджанці кущів з грудкою (повторного використання)	шт	0
186	Суміш насіння газонних трав	ц	19674,91
187	Муфта кабельна з'єднувальна 4Х(16-25) 4ПСТП-1	шт	275,34
188	Шина N «нуль» в комб. DIN ізол. 8х12-14	шт	139,9
189	Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм х 50 мм, діаметр арматурного прокату 3 мм	м2	127,2
190	Фільтр DN20 (3/4")	шт	437,34
191	Манометр Ду 40	комплект	179,94
192	Шнур бентонітовий гідроізоляційний 15 х 25 мм	м	195,86
193	Гідрошпонка НД-Р 200	м	425,24
194	Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм х 50 мм, діаметр арматурного прокату 4 мм	м2	166,36
195	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	60,72
196	Біметалеві радіатори з вбудованим краном Маєвського (8 секцій) 1,68 кВт	шт	4728,84
197	Біметалеві радіатори з вбудованим краном Маєвського (16 секцій) 3,36 кВт	шт	9450,42
198	Пожежний кран-комплект ДУ-25 НВ-25Н-20	шт	3625,61
199	Біметалеві радіатори з вбудованим краном Маєвського (4 секції) 0,84 кВт	шт	2319,59
200	Біметалеві радіатори з вбудованим краном Маєвського (6 секцій) 1,26 кВт	шт	3478,32
201	Біметалеві радіатори з вбудованим краном Маєвського (7 секцій) 1,47 кВт	шт	4057,67
202	Вимикач накладний двоклавішний ВС20-2, 250В, 16А, захист IP54	шт	67,9
203	Ліхтар акумуляторний LED	шт	1151,15
204	Світильник LED 13Вт IP65	шт	211,21
205	Шина живлення IZ 10мм, 3Р, 1м, Fork 54 mod (1м)	шт	1083,9
206	Шина монтажна (DIN-рейка) 35х7,5L-1м	шт	83,52

1	2	3	4
207	Вимикач накладний одноклавішний BC20-1, 250В, 16А, захист IP54	шт	62,77
208	Піна монтажна вогнетривка	л	533,66
209	Утеплювач базальтовий 1000*600*150 мм	м2	1117,45
210	Утеплювач базальтовий 1000*600*100 мм	м2	397,51
211	Екструдований пінополістирол 1180x580x100 мм	м2	148,74
212	Полімерна шпаклівка EuroCret Color Spachtel	кг	330,64
213	Георешітка об'ємна ГРП 22/10	м2	173,81
214	Екструдований пінополістирол 1180x580x100 мм	м2	685,42
215	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	292,38
216	Труби сталеві Д. 89х3мм (гільзи 200мм, 400мм)	м	282,1
217	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	697,74
218	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	10964,06
219	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	266,56
220	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	338,59
221	Труби сталеві Д. 133х3мм (гільза 200мм)	м	423,58
222	Труби сталеві безшовні Д 65 мм	м	725,86
223	Труби сталеві безшовні Д. 160 мм	м	1617,98
224	Труби сталеві безшовні Д. 150 мм	м	713,09
225	Труби сталеві безшовні Д. 45 мм	м	156,1
226	Труби сталеві безшовні Д. 32 мм	м	343,86
227	Труби сталеві безшовні Д. 57 мм	м	317,05
228	Сальникове набивання АП-31 14мм	кг	184,24
229	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	4521,65
230	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	10334,96
231	Самовирівнювальна суміш Toroplan FE 30	кг	126,1
232	Гідроізоляція швів та тріщин PENECRETE	кг	281,12
233	Гідроізоляція швів та тріщин PENETRON	кг	291,34
234	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	9535,03
235	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	8331,4
236	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, III сорт	м3	8331,4
237	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт	м3	8085,1
238	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	9924,71
239	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	7367,21
240	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	9128
241	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	2321
242	Труба водостічна метал 1 м	шт	243,36
243	Водостічний жолоб металевий, напівкруглий 2м	шт	233,34
244	Парапет з оцинкованої сталі, 2м	шт	233,34
245	ПП перехід редуційний 50х40	шт	38,82
246	ПП перехід редуційний 50х32	шт	32,02
247	Труба каналізаційна для внутр. каналізації d110	м	91,56
248	Труба каналізаційна для внутр. каналізації d160	м	243,36
249	Повітряний клапан DN110	шт	326,59
250	ПВХ трійник косий DN110х110	шт	161,15

1	2	3	4
251	ПВХ трійник косий DN110x50	шт	127,28
252	Водостічна воронка	шт	244,99
253	ПВХ трійник косий DN50x50	шт	98,21
254	ПВХ коліно DN50 - 45°	шт	36,61
255	Труба сталевая з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, Д. 32 мм	км	769786,69
256	Труба сталевая з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, Д. 57 мм	км	1200560,03
257	Труба сталевая з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, Д. 76 мм	км	1494244,4
258	Труби сталеві безшовні Д. 200 мм	м	2134,31
259	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	5121,78
260	Труба сталевая з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, Д. 45 мм	км	1004534,18
261	ПП трійник DN20x20	шт	20,96
262	ПП перехід редуційний 25x20	шт	8,48
263	ПП перехід редуційний 32x20	шт	16,75
264	ПП перехід редуційний 32x25	шт	25,51
265	ПП трійник DN32x32	шт	29,96
266	ПП трійник DN50x50	шт	123,1
267	ПП трійник DN25x20	шт	26,64
268	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	46971,71
269	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	56077,93
270	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	97400,7
271	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	55979,38
272	Очищувач/розчинник клей K-Flex	л	727,18
273	Комерційний лінолеум типу Grabo Polis	м2	618,44
274	Трьохшарова епоксидно-поліуританова система EuroHarz	м2	4298,09
275	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	66168,61
276	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 6 мм	т	38881,81
277	Уайт-спірит	т	5305,01
278	Труби ПВХ, D 25мм	м	47,75
279	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	47250,97
280	Плівка поліетиленова 200 мкм	м2	21,66
281	Сталь штабова 40x4 мм оцинкована (застос.)	т	64824,22
282	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,5x120 мм	т	82164,02
283	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	44626,25
284	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	52154,18
285	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	30101,62
286	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	29766,25
287	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-90/30	т	30972,56
288	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	52154,18
289	Тепловідбивна ізоляція з самоклеючою поверхнею товщ. 10 мм	м2	398,36
290	Кисень технічний газоподібний	м3	17,75
291	Клей K-Flex	л	2629,64
292	Цвяхи толеві круглі 2,0x20 мм	т	65287,26
293	Герметик Бутепрол	кг	153,85
294	Тепловідбивна ізоляція з самоклеючою поверхнею товщ. 5 мм	м2	65,84
295	Труби ПВХ, D 50 мм	м	115,16
296	Стрічка ковзна для теплотрас	1000м	102191,1
297	Стрічка ущільнювальна герметизувальна самоклейна	м	8,03
298	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	1084,16
299	Фарба еластична захисна EuroCret Color	кг	1438,8
300	Полоса 50x5 нержавіюча	м	212,23

1	2	3	4
301	Еластичний клей-герметик InnoElast тип-1	кг	1028,54
302	Мастика бітумна	т	33344,99
303	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	140219,47
304	Сталь кругла Д.16мм, 3 м.п.	т	37566,3
305	Болти анкерні	т	99425,99
306	Стрічка сигнальна для захисту кабеля	м	7,82
307	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	814,04
308	Скоби ходові	шт	33,3
309	Бітуми нафтові дорожні МГО, рідкі	т	26054,45
310	Гідроізол	м2	82,67
311	Самоклеюча бітумно-полімерна мембрана	м2	144,31
312	Труби ПВХ, D 100 мм	м	203,29
313	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	62375,11
314	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	67553,64
315	Двошарова бентонітова мембрана DUAL SEAL	м2	4263,53
316	Ущільнювач EuroHarz® FF 40	кг	2468,57
317	Ґрунтовка бітумна	т	70230,71
318	Ґрунтовка EuroCret® TGS	л	444,06
319	Трикомпонентна система BituCret Roll 3K	м2	7086,07
320	Бензин розчинник	т	34203,62
321	Папір шліфувальний	м2	384,25
322	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	1024,7
323	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	36038,28
324	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	36038,28
325	Блоки дверні металопластикові	м2	5118,22
326	Туалетні перегородки (алюмінієвий профіль, ЛДСП, фурнітура)	м2	1965,7
327	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	741,53
328	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	35395,68
329	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	35028,48
330	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 22 мм	т	35028,48
331	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25 мм	т	35028,48
332	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	35028,48
333	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	38562,78
334	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	35028,48
335	Сифон Для раковини	шт	201,02
336	Сифон для піддону	шт	1013,98
337	Коліно до унітазу	шт	396,86
338	Термоізоляція зі вспіненого поліетилену діам.35мм	м	35,87
339	Термоізоляція зі вспіненого поліетилену діам.22х10мм	м	34,74
340	Клапан балансувальний Ду 40	шт	12086,06
341	Мінераловатні мати з покриттям з фольги товщ. 50мм	м3	4987,45
342	Двері металеві 2100х1010 (спецвиріб) в комплекті з фурнітурою	шт	11762,65
343	Двері металеві 2100х910 (спецвиріб) в комплекті з фурнітурою	шт	10601,1
344	Двері металеві 1250х500 (спецвиріб) в комплекті з фурнітурою	шт	3488,02
345	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на основі базальтового волокна товщ. 30 мм, щільність 135 кг/м3	м3	5563,58
346	Базальтова вата IZOVAT 180 кг/м3	м2	540,8
347	Двері металеві 2100х1210 (спецвиріб) в комплекті з фурнітурою	шт	14085,74
348	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32 мм	т	35028,48
349	Вентилятор каналний круглий ВКМС 200	шт	8276,71
350	Віброізолятори пружинні ДО 40	шт	367,93

1	2	3	4
351	Глушники шуму вентиляційних установок 700х300 довж.600мм	шт	10453,39
352	Бойлер електричний 15 л, U=220В, Р=2кВт	шт	7120,52
353	Ємність пластикова ВК1000 л	шт	8285,66
354	Резервуар для вуличного туалету 250л	шт	5633,66
355	Двері герметичні розміром 1250х500мм для венткамери	шт	3463,54
356	Кріплення повітроводів (Кріпильно-витратні матеріали)	кг	184,06
357	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	20043,46
358	Піддон душовий	шт	2662,66
359	Противовибуховий пристрій УЗР-595х649 (УЗС-1)	шт	15306,88
360	Корпус для проти вибухового пристрою (коробка УЗ-3)	шт	10206,88
361	Противовибуховий клапан BVNO 550 8Z	шт	26612,46
362	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм	т	13354,75
363	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	12358,2
364	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 14 мм	т	11281,37
365	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	39200,28
366	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 6 мм	т	19161,71
367	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	15095,29
368	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16 мм	т	10284,83
369	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 32 мм	т	7880,34
370	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	122702,14
371	Бойлер електричний 100 л, U=220В, Р=2кВт	шт	10720,1
372	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 20 мм	т	9124,4
373	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 22 мм	т	9124,4
374	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 25 мм	т	8544,18
375	Труба захисна гофрована двостінна 40/35	м	21,36
376	ПП коліно 90° DN32	шт	25,44
377	Коліно коване під зварювання 90° DN50	шт	190,93
378	Різьба коротка сталева під зварювання DN50	шт	39,97
379	Труби з поліпропілену ППР DN32х2,9 PN 10	м	159
380	ПП коліно 90° DN20	шт	7,6
381	ПП коліно 90° DN25	шт	13,24
382	Роз'ємне з'єднання (американка) ПП/Ст 32хG1"	шт	177,67
383	Коліно 75° Д. 76 в ППУ ізоляції	шт	3258,07
384	Коліно 15° Д. 76 в ППУ ізоляції	шт	3258,07
385	Коліно 45° Д. 57 в ППУ ізоляції	шт	2993,89
386	Роз'ємне з'єднання (американка) ПП/Ст 25хG3/4"	шт	111,37
387	Роз'ємне з'єднання (американка) ПП/Ст 20хG1/2"	шт	78,73
388	Роз'ємне з'єднання (американка) ПП/Ст 50хG2"	шт	498,97
389	Зворотній клапан для безнапірної каналізації DN110	шт	734,59
390	Редукційний перехід 110х160	шт	337,81
391	ПЕ коліно DN32 -45°	шт	35,28
392	ПВХ коліно DN110 - 45°	шт	89,75
393	Редукційний перехід 110х50	шт	64,34
394	Редукційний перехід 50х40	шт	107,29
395	Зворотній клапан DN32 для каналізації	шт	237,85
396	Труби з поліпропілену ППР DN20х2,2 PN 10	м	52,03
397	Труби з поліпропілену ППР 16мм	м	63,32

1	2	3	4
398	Труби з поліпропілену ППР DN25x2,3 PN 10	м	92,52
399	Трійник фланцевий 100x50	шт	3401,89
400	Муфта-фланець Д. 50x40	шт	628,51
401	Подвійне затискне сидло дн 40 x 1/2	шт	51,19
402	Коліно 75° Д. 45 в ППУ ізоляції	шт	2368,63
403	Кільце ущільнююче Д. 125	шт	682,57
404	Кільце ущільнююче Д. 110	шт	646,67
405	Кільце ущільнююче Д. 90	шт	615,05
406	Комплект ізоляції для стиків Ду 50	шт	712,15
407	Комплект ізоляції для стиків Ду 32	шт	540,79
408	Кільце ущільнююче Д. 140	шт	1067,93
409	Рукав кінцевий 76/140	шт	424,51
410	Перехід ПП/Ст МРs 20xG1/2"	шт	75,56
411	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 16x2 мм	шт	0,62
412	Захисна трубка /гофрована/ 16 мм	м	12,78
413	Рукав кінцевий 57/125	шт	379,63
414	Рукав кінцевий 45/110	шт	283,75
415	Рукав кінцевий 42,4/90	шт	283,75
416	Комплект ізоляції для стиків 45/110	шт	613,21
417	Компенсаційна подушка 1000-250-40мм	шт	203,17
418	Компенсаційна подушка 1000-150-40мм	шт	104,23
419	Коліно 15° Д. 45 в ППУ ізоляції	шт	2368,63
420	Комплект ізоляції для стиків 76/140	шт	841,69
421	Комплект ізоляції для стиків 57/125	шт	744,79
422	Коліно коване під зварювання 90° DN65	шт	312,31
423	Трійник Ду 65x32	шт	254,78
424	Трійник Ду 65x50	шт	254,78
425	Перехід 76x45	шт	127,49
426	Коліно коване під зварювання 90° DN 40	шт	120,55
427	Коліно коване під зварювання 90° DN 32	шт	100,15
428	Трійник Ду 65x65	шт	264,37

Будова - Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	17637,43	101,39			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1351,42	106,34			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2157,16	124,19			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	899,32	123,75			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	2492,09	173,37			
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-				
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:						
		у зимовий період	люд.год	-				
9.4		у літній період	люд.год	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	24537,42				
	Середній розряд робіт		розряд	3,2				
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	3,19702	854,22			
11	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	34,56235	609,82			
12	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	46,61257	533,78			
13	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	8,02185	398,10			
14	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	6,07166	81,98			
15	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,1344	144,21			
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	227,5628	44,28			
17	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	0,45	120,89			
18	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	22,5016	17,03			
19	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	72,27288	343,48			
20	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш. год	621,1352	392,62			
21	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м ³	маш. год	243,03087	654,94			
22	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	40,74374	458,38			
23	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м ³	маш. год	280,45043	654,91			
24	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	163,00548	593,35			
25	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	81,01029	775,18			
26	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	2,264931	910,86			
27	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	4,55239	1022,07			
28	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	3,20089	477,38			
29	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	5,998794	633,98			

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,47	25084,68	24013,92	578,90	491,86
57	C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,038	24805,21	23739,93	578,90	486,38
58	C111-76	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-90/30	т	1,08086	25810,47	24714,24	590,14	506,09
59	C111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 5х120 мм	т	0,0002812	68470,02	66762,19	365,28	1342,55
60	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,1346411	37188,54	36094,07	365,28	729,19
61	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,015895	43461,82	42244,35	365,28	852,19
62	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,00083	43461,82	42244,35	365,28	852,19
63	C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,000384	54406,05	52973,98	365,28	1066,79
64	+C111-200 варіант 1	Герметик Бутепрол	кг	2,9	128,21	125,00	0,70	2,51
65	+C111-307 варіант 1	Тепловідбивна ізоляція з самоклеючою поверхнею товщ. 5 мм	м2	10	54,87	53,33	0,46	1,08
66	+C111-307 варіант 2	Тепловідбивна ізоляція з самоклеючою поверхнею товщ. 10 мм	м2	12	331,97	325,00	0,46	6,51
67	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,67	14,79	8,41	6,09	0,29
68	+&C111-327- 22 варіант 1	Клей K-Flex	л	0,426	2191,37	2147,90	0,50	42,97
69	+&C111-327- 23	Очишувач/розчинник клей K-Flex	л	0,093	605,98	593,60	0,50	11,88
70	+C111-549 варіант 1	Комерційний лінолеум типу Grabo Polis	м2	226,24	515,37	503,75	1,51	10,11
71	+C111-549 варіант 2	Трьохшарова епоксидно-поліуританова система EuroHarz	м2	157,5	3581,74	3510,00	1,51	70,23
72	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,105096	46731,61	45259,94	555,36	916,31
73	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00511	81167,25	79291,03	284,71	1591,51
74	C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,00365	46649,48	45450,07	284,71	914,70
75	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,257509	55140,51	53774,61	284,71	1081,19
76	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,068643	39375,81	38319,03	284,71	772,07
77	+&C111-861-1 варіант 1	Плівка поліетиленова 200 мкм	м2	724,68	18,05	17,50	0,20	0,35
78	+C111-1137 варіант 1	Сталь штабова 40х4 мм оцинкована (застос.)	т	0,03528	54020,18	53333,33	284,71	402,14
79	C111-1148	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,001	32401,51	31875,60	284,71	241,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000028	4420,84	3670,68	663,48	86,68
81	+&C111-1301-10 варіант 1	Труби ПВХ, D 25мм	м	623,22	39,79	38,21	0,80	0,78
82	+&C111-1301-11 варіант 1	Труби ПВХ, D 50 мм	м	8,16	95,97	92,66	1,43	1,88
83	+&C111-1301-11 варіант 2	Труби ПВХ, D 100 мм	м	66,3	169,41	164,66	1,43	3,32
84	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,1677517	51979,26	50588,26	371,80	1019,20
85	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0038295	56294,70	54819,08	371,80	1103,82
86	C111-1562	Бітуми нафтові дорожні МГО, рідкі	т	0,727467	21712,04	20652,05	634,26	425,73
87	C111-1564	Гідроізол	м2	5,0468	68,89	67,14	0,40	1,35
88	+&C111-1564-1 варіант 1	Самоклеюча бітумно-полімерна мембрана	м2	466,4	120,26	117,50	0,40	2,36
89	+&C111-1564-3 варіант 1	Двошарова бентонітова мембрана DUAL SEAL	м2	1149,6	3552,94	3483,00	0,27	69,67
90	+&C111-1564-3 варіант 2	Трикомпонентна система BituCret Roll 3K	м2	578	5905,06	5789,00	0,27	115,79
91	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,114	28503,02	27388,78	555,36	558,88
92	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	4,3464	320,21	313,87	0,06	6,28
93	+C111-1609 варіант 1	Ущільнювач EuroHarz® FF 40	кг	2	2057,14	2016,00	0,80	40,34
94	+C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,3392	58525,59	56832,50	545,53	1147,56
95	+C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка EuroCret® TGS	л	350,01	370,05	362,00	0,79	7,26
96	+&C111-1626-4 варіант 1	Фарба еластична захисна EuroCret Color	кг	246	1199,00	1175,00	0,49	23,51
97	+C111-1629 варіант 1	Полоса 50х5 нержавіюча	м	280	176,86	173,32	0,07	3,47
98	+C111-1645 варіант 1	Еластичний клей-герметик InnoElast тип-1	кг	94,76	857,12	839,81	0,50	16,81
99	+C111-1678 варіант 1	Стрічка ковзна для теплотрас	1000м	0,08	85159,25	83333,33	156,13	1669,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	+&C111-1678-3-10 варіант 1	Стрічка ущільнювальна герметизувальна самоклейна	м	41,442	6,69	6,40	0,16	0,13
101	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	9,43251	903,47	884,95	0,80	17,72
102	C111-1702	Мастика бітумна	т	0,035032	27787,49	26687,28	555,36	544,85
103	+&C111-1721-11С варіант 1	Стрічка сигнальна для захисту кабеля	м	245	6,52	6,20	0,19	0,13
104	+C111-1776-П1 варіант 1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	1,5536	678,37	665,00	0,07	13,30
105	+C111-1788 варіант 1	Скоби ходові	шт	40	27,75	26,66	0,55	0,54
106	C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,05472	116849,56	115695,00	284,71	869,85
107	+C111-1809 варіант 1	Сталь кругла Д.16мм, 3 м.п.	т	0,0142	31305,25	30787,50	284,71	233,04
108	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0052	82854,99	80907,84	322,54	1624,61
109	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,1821218	39143,09	38050,13	325,45	767,51
110	+C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш Toroplan FE 30	кг	4746	105,08	102,50	0,52	2,06
111	+C111-2008-1 варіант 1	Гідроізоляція швів та тріщин PENECECRETE	кг	5	234,27	229,16	0,52	4,59
112	+C111-2008-1 варіант 2	Гідроізоляція швів та тріщин PENETRON	кг	5	242,78	237,50	0,52	4,76
113	+C111-2008-1 варіант 3	Сальникове набивання АП-31 14мм	кг	5,9	153,53	150,00	0,52	3,01
114	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,54926	3768,04	3412,23	281,93	73,88
115	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,252754	8612,47	8201,38	242,22	168,87
116	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	3,2192	7945,86	7547,84	242,22	155,80
117	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,117	8270,59	7866,20	242,22	162,17
118	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0498	6139,34	5776,74	242,22	120,38
119	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	6,943181	7606,67	7215,30	242,22	149,15
120	C112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,05929	6942,83	6564,48	242,22	136,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	C112-158	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, III сорт	м3	0,082654	6942,83	6564,48	242,22	136,13
122	C112-173	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт	м3	0,10543	6737,58	6363,25	242,22	132,11
123	C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,0049	9136,72	8715,35	242,22	179,15
124	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	70,28	222,13	219,28	1,20	1,65
125	C113-7	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	0,78	282,16	278,43	1,63	2,10
126	C113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	2,8	243,65	240,45	1,39	1,81
127	+C113-21 варіант 1	Труби сталеві Д. 89х3мм (гільзи 200мм, 400мм)	м	0,6	235,08	230,60	2,73	1,75
128	C113-22	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	0,408	581,45	573,65	3,47	4,33
129	+C113-23 варіант 1	Труби сталеві Д. 133х3мм (гільза 200мм)	м	0,4	352,98	346,08	4,27	2,63
130	+C113-351 варіант 1	Труби сталеві безшовні Д. 45 мм	м	10,5	130,08	128,22	0,89	0,97
131	+C113-355 варіант 1	Труби сталеві безшовні Д. 32 мм	м	2	286,55	283,02	1,40	2,13
132	+C113-357 варіант 1	Труби сталеві безшовні Д. 57 мм	м	1	264,21	260,92	1,32	1,97
133	+C113-370 варіант 1	Труби сталеві безшовні Д 65 мм	м	25	604,88	597,96	2,42	4,50
134	+C113-468 варіант 1	Труби сталеві безшовні Д. 160 мм	м	1	1348,32	1326,35	11,93	10,04
135	+C113-468 варіант 2	Труби сталеві безшовні Д. 150 мм	м	3,5	594,24	577,89	11,93	4,42
136	C113-469	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	0,404	1934,17	1910,80	8,97	14,40
137	+C113-470 варіант 1	Труби сталеві безшовні Д. 200 мм	м	3	1778,59	1754,93	10,42	13,24
138	+C113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	5	4268,15	4160,25	24,21	83,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
139	+C113-911 варіант 1	Труба сталевая з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, Д. 45 мм	км	0,161805	837111,82	829166,66	1713,56	6231,60
140	+C113-911 варіант 2	Труба сталевая з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, Д. 32 мм	км	0,012	641488,91	635000,00	1713,56	4775,35
141	+C113-912 варіант 1	Труба сталевая з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, Д. 57 мм	км	0,161805	1000466,69	990833,33	2185,72	7447,64
142	+C113-913 варіант 1	Труба сталевая з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, Д. 76 мм	км	0,04623	1245203,67	1233333,33	2600,83	9269,51
143	+C113-1039 варіант 1	ПП трійник DN20x20	шт	13	17,47	16,97	0,16	0,34
144	+C113-1041 варіант 1	ПП трійник DN32x32	шт	2	24,97	24,15	0,33	0,49
145	+C113-1043 варіант 1	ПП трійник DN50x50	шт	4	102,58	99,77	0,80	2,01
146	+C113-1048 варіант 1	ПП трійник DN25x20	шт	4	22,20	21,60	0,16	0,44
147	+C113-1194- 11Д варіант 1	ПП перехід редукційний 25x20	шт	1	7,07	6,75	0,18	0,14
148	+C113-1195 варіант 1	ПП перехід редукційний 32x20	шт	1	13,96	13,51	0,18	0,27
149	+C113-1196 варіант 1	ПП перехід редукційний 32x25	шт	1	21,26	20,66	0,18	0,42
150	+C113-1199 варіант 1	ПП перехід редукційний 50x40	шт	1	32,35	31,40	0,32	0,63
151	+C113-1199 варіант 2	ПП перехід редукційний 50x32	шт	4	26,68	25,84	0,32	0,52
152	+C113-1451 варіант 2	Труба каналізаційна для внутр. каналізації d110	м	18	76,30	72,41	2,39	1,50
153	+&C113-1451- 2201 варіант 1	Труба водостічна метал 1 м	шт	6	202,80	191,66	7,16	3,98
154	+&C113-1451- 2203 варіант 1	Водостічний жолоб металевий, напівкруглий 2м	шт	4	194,45	186,66	3,98	3,81
155	+&C113-1451- 2203 варіант 2	Парапет з оцинкованої сталі, 2м	шт	12	194,45	186,66	3,98	3,81
156	+C113-1453 варіант 3	Труба каналізаційна для внутр. каналізації d160	м	1	202,80	195,80	3,02	3,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
157	+&C113-1472-2203 варіант 1	Водостічна воронка	шт	2	204,16	200,00	0,16	4,00
158	+C113-1478 варіант 1	ПВХ трійник косий DN50x50	шт	3	81,84	80,08	0,16	1,60
159	+C113-1478 варіант 2	ПВХ коліно DN50 - 45°	шт	16	30,51	29,75	0,16	0,60
160	+C113-1478 варіант 3	Повітряний клапан DN110	шт	3	272,16	266,66	0,16	5,34
161	+C113-1478 варіант 4	ПВХ трійник косий DN110x110	шт	9	134,29	131,50	0,16	2,63
162	+C113-1478 варіант 5	ПВХ трійник косий DN110x50	шт	4	106,07	103,83	0,16	2,08
163	+C113-1478 варіант 6	ПВХ коліно DN110 - 45°	шт	15	74,79	73,16	0,16	1,47
164	+C113-1478 варіант 7	Редукційний перехід 110x50	шт	2	53,62	52,41	0,16	1,05
165	+C113-1478 варіант 8	Редукційний перехід 50x40	шт	2	89,41	87,50	0,16	1,75
166	+C113-1478 варіант 9	Зворотній клапан для безнапірної каналізації DN110	шт	2	612,16	600,00	0,16	12,00
167	+C113-1478 варіант 10	Редукційний перехід 110x160	шт	1	281,51	275,83	0,16	5,52
168	+C113-1478 варіант 11	ПЕ коліно DN32 -45°	шт	4	29,40	28,66	0,16	0,58
169	+C113-1478 варіант 12	Зворотній клапан DN32 для каналізації	шт	2	198,21	194,16	0,16	3,89
170	+C113-1478 варіант 13	Трійник фланцевий 100x50	шт	1	2834,91	2779,16	0,16	55,59
171	+C113-1478 варіант 14	Муфта-фланець Д. 50x40	шт	1	523,76	513,33	0,16	10,27
172	+C113-1478 варіант 15	Подвійне затискне сидло дн 40 x 1/2	шт	1	42,66	41,66	0,16	0,84
173	+C113-1673 варіант 1	Труби з поліпропілену ППР DN20x2,2 PN 10	м	93	43,36	42,43	0,08	0,85
174	+C113-1673 варіант 2	Труби з поліпропілену ППР 16мм	м	42	52,77	51,66	0,08	1,03
175	+C113-1674 варіант 1	Труби з поліпропілену ППР DN25x2,3 PN 10	м	139	77,10	75,45	0,14	1,51
176	+C113-1699 варіант 1	Труби з поліпропілену ППР DN32x2,9 PN 10	м	30	132,50	129,66	0,24	2,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
177	+C113-1705 варіант 1	ПП коліно 90° DN20	шт	16	6,33	6,13	0,08	0,12
178	+C113-1705 варіант 2	ПП коліно 90° DN25	шт	2	11,03	10,73	0,08	0,22
179	+C113-1707 варіант 1	ПП коліно 90° DN32	шт	3	21,20	20,70	0,08	0,42
180	+C113-1719 варіант 1	Коліно коване під зварювання 90° DN50	шт	12	159,11	155,83	0,16	3,12
181	+C113-1719 варіант 2	Різьба коротка сталеві під зварювання DN50	шт	4	33,31	32,50	0,16	0,65
182	+C113-1719 варіант 3	Роз'ємне з'єднання (американка) ПП/Ст 32xG1"	шт	7	148,06	145,00	0,16	2,90
183	+C113-1719 варіант 4	Роз'ємне з'єднання (американка) ПП/Ст 25xG3/4"	шт	2	92,81	90,83	0,16	1,82
184	+C113-1719 варіант 5	Роз'ємне з'єднання (американка) ПП/Ст 20xG1/2"	шт	4	65,61	64,16	0,16	1,29
185	+C113-1719 варіант 6	Роз'ємне з'єднання (американка) ПП/Ст 50xG2"	шт	5	415,81	407,50	0,16	8,15
186	+C113-1719 варіант 7	Коліно 75° Д. 76 в ППУ ізоляції	шт	4	2715,06	2661,66	0,16	53,24
187	+C113-1719 варіант 8	Коліно 15° Д. 76 в ППУ ізоляції	шт	2	2715,06	2661,66	0,16	53,24
188	+C113-1719 варіант 9	Коліно 45° Д. 57 в ППУ ізоляції	шт	4	2494,91	2445,83	0,16	48,92
189	+C113-1719 варіант 10	Коліно 75° Д. 45 в ППУ ізоляції	шт	4	1973,86	1935,00	0,16	38,70
190	+C113-1719 варіант 11	Коліно 15° Д. 45 в ППУ ізоляції	шт	2	1973,86	1935,00	0,16	38,70
191	+C113-1719 варіант 12	Комплект ізоляції для стиків 76/140	шт	26	701,41	687,50	0,16	13,75
192	+C113-1719 варіант 13	Комплект ізоляції для стиків 57/125	шт	14	620,66	608,33	0,16	12,17
193	+C113-1719 варіант 14	Комплект ізоляції для стиків 45/110	шт	26	511,01	500,83	0,16	10,02
194	+C113-1719 варіант 15	Компенсаційна подушка 1000-250-40мм	шт	24	169,31	165,83	0,16	3,32
195	+C113-1719 варіант 16	Компенсаційна подушка 1000-150-40мм	шт	24	86,86	85,00	0,16	1,70
196	+C113-1719 варіант 17	Коліно коване під зварювання 90° DN65	шт	22	260,26	255,00	0,16	5,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
197	+C113-1719 варіант 18	Коліно коване під зварювання 90° DN 40	шт	8	100,46	98,33	0,16	1,97
198	+C113-1719 варіант 19	Коліно коване під зварювання 90° DN 32	шт	8	83,46	81,66	0,16	1,64
199	+C113-1719 варіант 20	Трійник Ду 65х65	шт	2	220,31	215,83	0,16	4,32
200	+C113-1719 варіант 21	Трійник Ду 65х32	шт	4	212,32	208,00	0,16	4,16
201	+C113-1719 варіант 22	Трійник Ду 65х50	шт	2	212,32	208,00	0,16	4,16
202	+C113-1719 варіант 23	Перехід 76х45	шт	6	106,24	104,00	0,16	2,08
203	+C113-1719 варіант 24	Комплект ізоляції для стиків Ду 50	шт	4	593,46	581,66	0,16	11,64
204	+C113-1719 варіант 25	Комплект ізоляції для стиків Ду 32	шт	8	450,66	441,66	0,16	8,84
205	+C113-1719 варіант 26	Кільце ущільнююче Д. 140	шт	12	889,94	872,33	0,16	17,45
206	+C113-1719 варіант 27	Кільце ущільнююче Д. 125	шт	4	568,81	557,50	0,16	11,15
207	+C113-1719 варіант 28	Кільце ущільнююче Д. 110	шт	4	538,89	528,16	0,16	10,57
208	+C113-1719 варіант 29	Кільце ущільнююче Д. 90	шт	8	512,54	502,33	0,16	10,05
209	+C113-1719 варіант 30	Рукав кінцевий 76/140	шт	6	353,76	346,66	0,16	6,94
210	+C113-1719 варіант 31	Рукав кінцевий 57/125	шт	2	316,36	310,00	0,16	6,20
211	+C113-1719 варіант 32	Рукав кінцевий 45/110	шт	2	236,46	231,66	0,16	4,64
212	+C113-1719 варіант 33	Рукав кінцевий 42,4/90	шт	8	236,46	231,66	0,16	4,64
213	+C113-1849 варіант 1	Перехід ПП/Ст МРs 20хG1/2"	шт	21	62,97	61,66	0,08	1,23
214	+C113-2089	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 16х2 мм	шт	1566,9	0,52	0,43	0,08	0,01
215	+C113-2125 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 16 мм	м	223,21	10,65	10,36	0,08	0,21
216	+C113-2149 варіант 2	Труба захисна гофрована двостінна 40/35	м	8	17,80	17,40	0,05	0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
217	+C113-2149 варіант 3	Термоізоляція зі вспіненого поліетилену діам.35мм	м	6,12	29,89	29,25	0,05	0,59
218	+C113-2149 варіант 4	Термоізоляція зі вспіненого поліетилену діам.22x10мм	м	16,32	28,95	28,33	0,05	0,57
219	+C113-2301 варіант 1	Клапан балансувальний Ду 40	шт	2	10071,72	9874,16	0,08	197,48
220	+C113-2310 варіант 1	Сифон Для раковини	шт	6	167,52	164,16	0,08	3,28
221	+C113-2310 варіант 2	Сифон для піддону	шт	1	844,98	828,33	0,08	16,57
222	+C113-2310 варіант 3	Коліно до унітазу	шт	8	330,72	324,16	0,08	6,48
223	+C114-1-У варіант 1	Мінераловатні мати з покриттям з фольги товщ. 50мм	м3	0,35	4156,21	4033,33	41,39	81,49
224	+C114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на основі базальтового волокна товщ. 30 мм, щільність 135 кг/м3	м3	0,22	4636,32	4500,00	45,41	90,91
225	+C114-100-1 варіант 1	Базальтова вата IZOVAT 180 кг/м3	м2	339,282	450,67	441,66	0,17	8,84
226	+C121-250 варіант 1	Двері металеві 2100x1210 (спецвиріб) в комплекті з фурнітурою	шт	9	11738,12	11625,07	25,67	87,38
227	+C121-250 варіант 2	Двері металеві 2100x1010 (спецвиріб) в комплекті з фурнітурою	шт	1	9802,21	9703,57	25,67	72,97
228	+C121-250 варіант 3	Двері металеві 2100x910 (спецвиріб) в комплекті з фурнітурою	шт	6	8834,25	8742,82	25,67	65,76
229	+C121-250 варіант 4	Двері металеві 1250x500 (спецвиріб) в комплекті з фурнітурою	шт	4	2906,68	2859,37	25,67	21,64
230	+&C123-1-15 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	7,224	4265,18	4166,66	14,89	83,63
231	+&C123-497-2 варіант 1	Туалетні перегородки (алюмінієвий профіль, ЛДСП, фурнітура)	м2	14,27	1638,08	1600,00	5,96	32,12
232	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	263,91202	617,94	600,26	5,56	12,12
233	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	29,97324	853,92	829,24	7,94	16,74
234	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,31176	30031,90	29158,33	284,71	588,86
235	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0846	30031,90	29158,33	284,71	588,86
236	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,52266	29496,40	28633,33	284,71	578,36
237	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	42,3882	29190,40	28333,33	284,71	572,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
238	+C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	18,9967	32135,65	31220,83	284,71	630,11
239	+C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	14,517175	29190,40	28333,33	284,71	572,36
240	+C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	5,10925	29190,40	28333,33	284,71	572,36
241	+C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 22 мм	т	2,00256	29190,40	28333,33	284,71	572,36
242	+C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25 мм	т	1,078	29190,40	28333,33	284,71	572,36
243	+C124-27 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32 мм	т	1,81728	29190,40	28333,33	284,71	572,36
244	+C124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,0038	32666,90	31741,66	284,71	640,53
245	C124-46 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 6 мм	т	0,31176	15968,09	15968,09	-	-
246	C124-47	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,0751	12579,41	12579,41	-	-
247	C124-48	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм	т	1,52266	11128,96	11128,96	-	-
248	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	42,3882	10298,50	10298,50	-	-
249	C124-50	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 14 мм	т	18,9967	9401,14	9401,14	-	-
250	C124-51 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16 мм	т	14,517175	8570,69	8570,69	-	-
251	C124-52 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 20 мм	т	5,10925	7603,67	7603,67	-	-
252	C124-52 варіант 2	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 22 мм	т	2,00256	7603,67	7603,67	-	-
253	C124-53 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 25 мм	т	1,078	7120,15	7120,15	-	-
254	C124-54 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 32 мм	т	1,81728	6566,95	6566,95	-	-
255	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0022	102251,78	99962,13	284,71	2004,94
256	+&C130-8-1 варіант 1	Бойлер електричний 100 л, U=220В, P=2кВт	шт	1	8933,42	8749,16	9,09	175,17
257	+&C130-8-1 варіант 2	Бойлер електричний 15 л, U=220В, P=2кВт	шт	1	5933,77	5808,33	9,09	116,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
258	+C130-20 варіант 1	Ємність пластикова ВК1000 л	шт	3	6904,72	6666,66	102,67	135,39
259	+C130-20 варіант 2	Резервуар для вуличного туалету 250л	шт	2	4694,72	4500,00	102,67	92,05
260	+&C130-62-1-12 варіант 1	Вентилятор каналний круглий ВКМС 200	шт	1	6897,26	6760,83	1,19	135,24
261	+C130-146 варіант 1	Віброізолятори пружинні ДО 40	шт	8	306,61	300,00	0,60	6,01
262	+C130-253 варіант 1	Глушники шуму вентиляційних установок 700х300 довж. 600мм	шт	2	8711,16	8528,88	11,47	170,81
263	+C130-270 варіант 1	Двері герметичні розміром 1250х500мм для венткамери	шт	4	2886,28	2825,00	4,69	56,59
264	+C130-382 варіант 1	Противибуховий пристрій УЗР-595х649 (УЗС-1)	шт	2	12755,73	12500,00	5,62	250,11
265	+C130-382 варіант 2	Корпус для проти вибухового пристрою (коробка УЗ-3)	шт	2	8505,73	8333,33	5,62	166,78
266	+C130-382 варіант 3	Противибуховий клапан BVNO 550 8Z	шт	1	22177,05	21736,59	5,62	434,84
267	+&C130-476-1 варіант 1	Кріплення повітроводів (Кріпильно-витратні матеріали)	кг	29	153,38	150,00	0,37	3,01
268	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,00265	16702,88	15958,29	417,08	327,51
269	+C130-541 варіант 1	Піддон душовий	шт	1	2218,88	2166,66	8,71	43,51
270	+C130-601-1 варіант 1	Грати радіальні однорядні регулюємі на повітровод діам. 200мм (РВ 3030-R 250х150)	шт	1	366,06	357,50	1,38	7,18
271	+C130-601-1 варіант 2	Грати настінні однорядні регулюємі (РВ 3070-1Н 500х500)	шт	8	1020,55	999,16	1,38	20,01
272	+C130-601-1 варіант 3	Грати настінні однорядні регулюємі (РВ 2535-1 500х200)	шт	12	349,05	340,83	1,38	6,84
273	+C130-601-1 варіант 4	Грати радіальні однорядні регулюємі на повітровод діам. 110мм (РВ 3030-R 150х100)	шт	1	288,70	281,66	1,38	5,66
274	+C130-601-1 варіант 5	Грати настінні однорядні регулюємі (РВ 2535-1 550х200)	шт	10	399,21	390,00	1,38	7,83
275	+C130-601-1 варіант 6	Грати радіальні однорядні регулюємі на повітровод діам. 100мм (РВ 3030-R 100х100)	шт	2	288,70	281,66	1,38	5,66
276	+C130-601-1 варіант 7	Грати радіальні однорядні регулюємі на повітровод діам. 160мм (РВ 3030-R 350х150)	шт	1	412,80	403,33	1,38	8,09
277	+C130-601-1 варіант 8	Грати радіальні однорядні регулюємі на повітровод діам. 200мм (РВ 3030-R 350х150)	шт	1	452,76	442,50	1,38	8,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
278	+C130-601-1 варіант 9	Грати настінні однорядні регулюємі (РВ 2535-1 100x100)	шт	1	115,30	111,66	1,38	2,26
279	+C130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	6	1697,99	1664,16	0,54	33,29
280	+C130-616 варіант 2	Змішувачі для душу	комплект	1	1357,15	1330,00	0,54	26,61
281	+C130-653 варіант 1	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові	комплект	6	3226,04	3152,50	10,28	63,26
282	+C130-884 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна, діаметр 32x3 мм	м	6	70,59	68,30	0,91	1,38
283	+C130-884 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна (гільза), діаметр 40x3 мм	м	10	117,03	113,83	0,91	2,29
284	+C130-905 варіант 1	Унітази напівфарфорові та фарфорові з сидінням, кріпленням, бачком	шт	8	4257,68	4165,00	9,20	83,48
285	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	1	280,32	274,18	0,64	5,50
286	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	1	310,47	303,61	0,77	6,09
287	+C130-1124 варіант 1	Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 125мм (1 м.п. = 0,39м ²)	м ²	1,17	806,24	788,46	1,97	15,81
288	+C130-1124 варіант 2	Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 160мм (1 м.п. = 0,50м ²)	м ²	1,5	801,85	784,16	1,97	15,72
289	+C130-1124 варіант 3	Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 200мм (1 м.п. = 0,63м ²)	м ²	6,62	768,36	751,32	1,97	15,07
290	+C130-1124 варіант 4	Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 100мм (1 м.п. = 0,31м ²)	м ²	6,67	721,67	705,55	1,97	14,15
291	+C130-1124 варіант 5	Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 315мм (1 м.п. = 0,99м ²)	м ²	3,47	788,68	771,25	1,97	15,46
292	+C130-1124 варіант 6	Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 560мм (1 м.п. = 1,76м ²)	м ²	15,84	1941,28	1901,25	1,97	38,06
293	+C130-1136 варіант 1	100x300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 0,8м ²)	м ²	2,4	1306,56	1278,33	2,61	25,62
294	+C130-1136 варіант 2	200x300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1м ²)	м ²	2	1306,56	1278,33	2,61	25,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
295	+С130-1136 варіант 3	300х300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,2м2)	м2	2,4	1306,56	1278,33	2,61	25,62
296	+С130-1136 варіант 4	400х300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,4м2)	м2	11,9	1306,56	1278,33	2,61	25,62
297	+С130-1136 варіант 5	500х300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,6м2)	м2	16	1306,56	1278,33	2,61	25,62
298	+С130-1136 варіант 6	600х300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,8м2)	м2	1,8	1306,56	1278,33	2,61	25,62
299	+С130-1136 варіант 7	700х300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 2,0м2)	м2	22	1306,56	1278,33	2,61	25,62
300	+С130-1136 варіант 8	800х500 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 2,6м2)	м2	7,8	1306,56	1278,33	2,61	25,62
301	+С130-1136 варіант 9	150х300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 0,9м2)	м2	1,35	1306,56	1278,33	2,61	25,62
302	+С130-1136 варіант 10	250х300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,1м2)	м2	2,2	1306,56	1278,33	2,61	25,62
303	+&С130-1155- 3 варіант 1	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 100х300 на 200х300 L=300мм (0,36 м2)	шт	1	571,42	559,20	1,02	11,20
304	+&С130-1155- 3 варіант 2	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 300х300 на 200х300 L=300мм (0,44 м2)	шт	1	698,17	683,46	1,02	13,69
305	+&С130-1155- 3 варіант 3	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 300х300 на 400х300 L=300мм (0,52 м2)	шт	1	824,93	807,73	1,02	16,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
306	+&C130-1155-3 варіант 4	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 500х300 на 400х300 L=300мм (0,60 м2)	шт	2	951,67	931,99	1,02	18,66
307	+&C130-1155-3 варіант 5	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 500х300 на 600х300 L=300мм (0,68 м2)	шт	1	1078,42	1056,25	1,02	21,15
308	+&C130-1155-3 варіант 6	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 700х300 на 600х300 L=300мм (0,76 м2)	шт	1	1205,18	1180,53	1,02	23,63
309	+&C130-1155-3 варіант 7	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 200х250 на Д.560 L=350мм (0,38 м2)	шт	2	603,11	590,26	1,02	11,83
310	+&C130-1155-3 варіант 8	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 1000х1000 на 800х500 L=400мм (1,8 м2)	шт	1	2852,96	2796,00	1,02	55,94
311	+&C130-1155-3 варіант 9	Відвід 90° з оцинкованої сталі 0,7 мм 700х300 (1,69 м2)	шт	1	2678,67	2625,13	1,02	52,52
312	+&C130-1155-3 варіант 10	Відвід 90° з оцинкованої сталі 0,7 мм 600х300 (1,38 м2)	шт	1	2187,51	2143,60	1,02	42,89
313	+&C130-1155-3 варіант 11	Заглушка на повітровод з оцинкованої сталі 0,7 мм 700х300 (0,31 м2)	шт	1	492,20	481,53	1,02	9,65
314	+&C130-1155-3 варіант 12	Заглушка на повітровод з оцинкованої сталі 0,7 мм 800х500 (0,53 м2)	шт	1	840,77	823,26	1,02	16,49
315	+&C130-1155-3 варіант 13	Заглушка на повітровод з оцинкованої сталі 0,7 мм 100х300 (0,07 м2)	шт	1	111,95	108,73	1,02	2,20
316	+&C130-1155-3 варіант 14	Заглушка на повітровод з оцинкованої сталі 0,5 мм Д. 100мм (0,02 м2)	шт	2	32,72	31,06	1,02	0,64
317	+&C130-1155-3 варіант 15	Короб з оцинкованої сталі 0,7 мм 700х400, довж. 1700 (2, 2м2 x 1,7)	шт	1	5926,69	5809,46	1,02	116,21
318	+&C130-1155-3 варіант 16	Заглушка на повітровод з оцинкованої сталі 0,7 мм 700х400 (0,39 м2)	шт	2	618,96	605,80	1,02	12,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
319	+&C130-1155-3 варіант 17	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 150х300 на 250х300 L=300мм (0,40 м2)	шт	1	634,80	621,33	1,02	12,45
320	+&C130-1155-3 варіант 18	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 250х300 на 400х300 L=300мм (0,51 м2)	шт	1	809,08	792,20	1,02	15,86
321	+&C130-1155-3 варіант 19	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 500х300 на 700х300 L=300мм (0,73 м2)	шт	1	1157,65	1133,93	1,02	22,70
322	+&C130-1155-3 варіант 20	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм Д.100 на Д.125 L=250мм (0,12 м2)	шт	1	191,17	186,40	1,02	3,75
323	+&C130-1155-3 варіант 21	Відвід 45° з оцинкованої сталі 0,7 мм 700х300 (0,95 м2)	шт	2	1506,21	1475,66	1,02	29,53
324	+&C130-1155-3 варіант 22	Відвід 45° з оцинкованої сталі 0,7 мм Д. 560мм (1,0 м2)	шт	1	1585,44	1553,33	1,02	31,09
325	+&C130-1155-3 варіант 23	Відвід 90° з оцинкованої сталі 0,5 мм Д. 100мм (0,1 м2)	шт	5	159,48	155,33	1,02	3,13
326	+&C130-1155-3 варіант 24	Відвід 90° з оцинкованої сталі 0,7 мм Д. 560мм (1,83 м2)	шт	1	2900,49	2842,60	1,02	56,87
327	+&C130-1155-3 варіант 25	Перехід з оцинкованої сталі 0,5 мм Д.100 на Д.160 L=250мм (0,14 м2)	шт	1	222,85	217,46	1,02	4,37
328	+&C130-1155-3 варіант 26	Перехід з оцинкованої сталі 0,5 мм Д.160 на Д.200 L=250мм (0,2 м2)	шт	1	317,91	310,66	1,02	6,23
329	+&C130-1155-3 варіант 27	Відвід 90° з оцинкованої сталі 0,5 мм Д. 200мм (0,3 м2)	шт	2	476,36	466,00	1,02	9,34
330	+&C130-1155-3 варіант 28	Відвід 45° з оцинкованої сталі 0,5 мм Д. 200мм (0,18 м2)	шт	2	286,23	279,60	1,02	5,61
331	+C130-1180 варіант 1	Водомір DN20 (3/4")	шт	1	1321,38	1295,00	0,47	25,91
332	+&C130-1199-5 варіант 1	Труба ПВХ SN2 Ф.50	м	6	110,86	107,50	1,19	2,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
333	+&C130-1199-5 варіант 2	Труба ПЕ100 SDR17 Д.40	м	87	103,12	99,91	1,19	2,02
334	+&C130-1199-5 варіант 3	Труба ПЕ100 SDR17 Д.32	м	10	29,35	27,58	1,19	0,58
335	+&C130-1199-5 варіант 4	Труба ПВХ Д.160	м	18	215,27	209,86	1,19	4,22
336	+C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,073122	3824,29	3720,83	28,47	74,99
337	+C151-1 варіант 1	Кабелі силові, число жил та переріз 3х10 мм2	1000м	0,105	130341,11	127200,00	585,40	2555,71
338	+C152-71 варіант 1	Кабелі силові, число жил та переріз 5х25 мм2	1000м	0,043	535294,19	523725,00	1073,23	10495,96
339	+C152-75 варіант 1	Кабелі силові, число жил та переріз 5х1,5 мм2	1000м	0,101	39874,39	39033,33	59,21	781,85
340	+C152-76 варіант 1	Кабелі силові, число жил та переріз 5х2,5 мм2	1000м	0,007	58789,40	57566,66	70,01	1152,73
341	+C152-80 варіант 1	Кабелі силові, число жил та переріз 5х6 мм2	1000м	0,007	139284,24	136275,00	278,18	2731,06
342	+&C152-87-1 варіант 1	Кабель NHXN-FE 180/E30 2х1.5 мм	м	52,02	26,55	25,94	0,09	0,52
343	+C152-148 варіант 1	Кабелі силові, число жил та переріз 4х25 мм2	1000м	0,086	429026,31	419733,33	880,70	8412,28
344	+C152-196 варіант 1	Кабелі силові, число жил та переріз 4х120 мм2	1000м	0,08	2053121,91	2009725,00	3139,62	40257,29
345	+&C156-12-13 варіант 1	Кабель пожежної сигналізації je-h(st)h fe180/e30 2х2х0,8	м	147,9	43,50	42,50	0,15	0,85
346	+&C156-12-13 варіант 2	Кабель пожежної сигналізації je-h(st)h fe180/e30 1х2х0,8	м	25,5	23,95	23,33	0,15	0,47
347	C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,006	50788,58	49508,02	284,71	995,85
348	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,011	49003,06	47757,51	284,71	960,84
349	+C1111-79 варіант 1	Монтажний стіл під електроручний вентилятор	шт	2	10931,75	10716,66	0,74	214,35
350	+&C1111-80-4 варіант 1	Консоль кабельна оцинкована 100 мм	шт	60	118,36	115,59	0,45	2,32
351	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00009	112536,54	109710,69	619,25	2206,60
352	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00372	137047,97	133741,50	619,25	2687,22
353	+C1415-8059 варіант 1	Кільце стінове КС 10.6 БС (об'єм бетону 0,16 м3)	шт	6	1070,47	965,00	84,48	20,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
354	+C1415-8060 варіант 1	Кільце стінове КС 10.9 БС (об'єм бетону 0,24м3)	шт	3	1438,03	1265,00	144,83	28,20
355	+C1415-8126 варіант 1	Плита ПН-15 (об'єм бетону 0,38м3)	шт	2	3635,44	3300,00	264,16	71,28
356	+&C1416- 8684-4-5Л варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8 сірий	шт	61	171,64	162,50	5,77	3,37
357	+C1417-8786 варіант 1	Плита ПН-10 (об'єм бетону 0,18 м3)	шт	3	1661,19	1520,00	108,62	32,57
358	C1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	11,448	2061,60	1346,52	674,66	40,42
359	C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	5,724	1779,01	1069,47	674,66	34,88
360	C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	63,6	1329,39	628,66	674,66	26,07
361	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,20278	1163,46	508,16	632,49	22,81
362	C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	92,502	1589,84	968,35	590,32	31,17
363	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	46,251	1383,24	765,80	590,32	27,12
364	C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	513,9	1066,38	455,15	590,32	20,91
365	C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	53,13	1675,87	968,35	674,66	32,86
366	C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	106,26	1675,87	968,35	674,66	32,86
367	+C1421-9610 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш 0 - 40 мм, С7	м3	213,94	1530,18	825,52	674,66	30,00
368	+C1421-9656- 4 варіант 1	Суміш піскоцементна РЦГ-75 Ж-1	м3	61,8	2737,92	2167,50	516,74	53,68
369	+C1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	128,94	4762,47	4301,00	368,09	93,38
370	+C1421-10423 варіант 1	Камені бортові БР 100.30.18	м	67	430,60	369,00	53,16	8,44
371	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	85,406	867,07	333,33	516,74	17,00
372	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	9,322	8585,93	7315,49	1102,09	168,35
373	C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	45,4902	3684,34	2750,52	861,58	72,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
374	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6,66	4096,14	3154,24	861,58	80,32
375	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	672,52885	4686,77	3733,29	861,58	91,90
376	C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,00396	4138,55	3195,82	861,58	81,15
377	C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	10,6	2291,29	1456,58	789,78	44,93
378	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,07908	2756,33	1912,50	789,78	54,05
379	C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	4,23	2693,62	1851,02	789,78	52,82
380	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,28663	2942,72	2095,24	789,78	57,70
381	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	48,28476	3292,26	2437,93	789,78	64,55
382	C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,00315	3085,05	2234,78	789,78	60,49
383	+C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм коричневий варіант 1	м2	101,66	468,79	404,16	55,44	9,19
384	+C1429-82	Саджанці кущів з грудкою (повторного використання)	шт	9	-	-	-	-
385	+C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,4804	16395,76	16041,66	32,61	321,49
386	+C1510-2	Муфта кабельна з'єднувальна 4Х(16-25) 4ПСТП-1	шт	2	229,45	223,51	1,44	4,50
387	+C1510-7	Муфта кабельна з'єднувальна 4Х(70-120) 4ПСТП-1	шт	1	487,85	458,45	19,83	9,57
388	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	19,43268	183,27	178,49	1,19	3,59
389	C1530-151	Муфта, діаметр 32 мм	10шт	0,4032	72,56	71,07	0,07	1,42
390	C1530-157	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	0,1008	59,49	58,27	0,05	1,17
391	C1530-167	Трійник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0,4284	171,13	167,59	0,18	3,36
392	C1530-177	Кутник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0,2016	217,61	213,19	0,15	4,27
393	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	5,96245	1133,71	1110,66	0,82	22,23
394	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,348	220,55	215,41	0,82	4,32
395	+&C1545-18-1	Гнучка вставка кругла ВК-3	шт	2	1472,66	1443,33	0,45	28,88
396	+&C1545-18-1	Гнучка вставка діам.200мм	шт	2	1108,85	1086,66	0,45	21,74
397	+&C1545-18-2	Гнучка вставка прямокутна ВП-3	шт	2	1397,86	1370,00	0,45	27,41
398	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	12,3	425,34	416,66	0,34	8,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
399	+&C1545-239-1-13 варіант 1	Скоба однолапкова оцинкована 25-26 мм	шт	1214	4,28	4,10	0,10	0,08
400	+&C1545-239-1-13 варіант 2	Скоба однолапкова оцинкована 50-55 мм	шт	16	7,92	7,66	0,10	0,16
401	+&C1545-519-1 варіант 1	Шина РЕ «земля» в комб. DIN ізол. 8x12-14	шт	1	161,28	158,08	0,04	3,16
402	+&C1545-519-1 варіант 2	Головна заземлююча шина ГЗШ-10	шт	1	408,04	400,00	0,04	8,00
403	+&C1545-519-2 варіант 1	Шина N «нуль» в комб. DIN ізол. 8x12-14	шт	1	116,58	114,25	0,04	2,29
404	+&C1545-519-4 варіант 1	Шина живлення IZ 10мм, 3P, 1м, Fork 54 mod (1m)	шт	1	903,25	885,50	0,04	17,71
405	+&C1545-520-23 варіант 1	Шина монтажна (DIN-рейка) 35x7,5L-1m	шт	1	69,60	67,50	0,74	1,36
406	+&C1547-6-1-1 варіант 1	Вимикач накладний одноклавішний BC20-1, 250В, 16А, захист IP54	шт	20	52,31	51,11	0,17	1,03
407	+&C1547-6-1-2 варіант 1	Вимикач накладний двоклавішний BC20-2, 250В, 16А, захист IP54	шт	6	56,58	55,25	0,22	1,11
408	+C1547-7 варіант 1	Ліхтар акумуляторний LED	шт	1	959,29	940,00	0,48	18,81
409	+&C1547-7-1 варіант 1	Світильник LED 13Вт IP65	шт	6	176,01	172,08	0,48	3,45
410	+&C1550-38-2 варіант 1	Піна монтажна вогнетривка	л	7,06	444,72	435,55	0,45	8,72
411	+C1550-50 варіант 1	Полімерна шпаклівка EuroCret Color Spachtel	кг	1260,64	275,53	269,63	0,50	5,40
412	+C1551-27-СП варіант 1	Георешітка об'ємна ГРП 22/10	м2	276	144,84	131,66	10,34	2,84
413	+C1555-296 варіант 1	Екструдований пінополістирол 1180x580x100 мм	м2	927	571,18	558,83	1,15	11,20
414	+C1555-296 варіант 2	Утеплювач базальтовий 1000*600*150 мм	м2	54,59	931,21	911,80	1,15	18,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
415	+C1555-296 варіант 3	Утеплювач базальтовий 1000*600*100 мм	м2	20,6	331,26	323,61	1,15	6,50
416	+C1555-296 варіант 4	Екструдований пінополістирол 1180x580x100 мм	м2	5,15	123,95	120,37	1,15	2,43
417	+C1555-366 варіант 1	Шнур бентонітовий гідроізоляційний 15 x 25 мм	м	5	163,22	160,00	0,02	3,20
418	+C1555-377 варіант 1	Гідрошпонка НД-Р 200	м	280	354,37	346,66	0,76	6,95
419	+&C1555-386- 2	Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм x 50 мм, діаметр арматурного прокату 4 мм	м2	175,6	138,63	133,33	2,58	2,72
420	+&C1555-386- 5	Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм x 50 мм, діаметр арматурного прокату 3 мм	м2	383,02	106,00	102,50	1,42	2,08
421	+C1630-103 варіант 1	Фільтр DN20 (3/4")	шт	1	364,45	355,25	2,05	7,15
422	+C1630-113 варіант 1	Манометр Ду 40	комплект	5	149,95	146,00	1,01	2,94
423	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	15,50094	50,60	49,27	0,34	0,99
424	+C1630-117 варіант 1	Біметалеві радіатори з вбудованим краном Маєвського (4 секції) 0,84 кВт	шт	7	1932,99	1894,16	0,93	37,90
425	+C1630-117 варіант 2	Біметалеві радіатори з вбудованим краном Маєвського (6 секцій) 1,26 кВт	шт	2	2898,60	2840,83	0,93	56,84
426	+C1630-117 варіант 3	Біметалеві радіатори з вбудованим краном Маєвського (7 секцій) 1,47 кВт	шт	1	3381,39	3314,16	0,93	66,30
427	+C1630-117 варіант 4	Біметалеві радіатори з вбудованим краном Маєвського (8 секцій) 1,68 кВт	шт	1	3940,70	3862,50	0,93	77,27
428	+C1630-117 варіант 5	Біметалеві радіатори з вбудованим краном Маєвського (16 секцій) 3,36 кВт	шт	7	7875,35	7720,00	0,93	154,42
429	+C1630-209 варіант 1	Пожезний кран-комплект ДУ-25 НВ-25Н-20	шт	2	3021,34	2960,83	1,27	59,24
430	+C1630-451 варіант 1	Дросель-клапан з ручним приводом, діам. 100мм	шт	5	686,99	671,66	1,86	13,47
431	+C1630-451 варіант 2	Дросель-клапан з ручним приводом, діам. 125мм	шт	1	717,59	701,66	1,86	14,07
432	+C1630-451 варіант 3	Вогнезатримувальний каналний клапан із електроприводом Bellimo на 230В, діам. 100мм	шт	3	12016,64	11779,16	1,86	235,62
433	+C1630-451 варіант 4	Вогнезатримувальний каналний клапан із електроприводом Bellimo на 230В, діам. 125мм	шт	1	12156,89	11916,66	1,86	238,37
434	+C1630-451 варіант 5	Металевий дифузор витяжний, діам. 100мм	шт	5	826,39	808,33	1,86	16,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
435	+C1630-451 варіант 6	Дросель-клапан з ручним приводом, діам. 200мм	шт	1	932,65	912,50	1,86	18,29
436	+C1630-541 варіант 1	Клапан зворотній DN15 (1/2")	шт	2	271,87	266,32	0,22	5,33
437	+C1630-542 варіант 1	Клапан зворотній DN20 (3/4")	шт	1	392,04	383,98	0,37	7,69
438	+C1630-544 варіант 1	Клапан зворотній DN32 (1")	шт	7	419,50	410,41	0,86	8,23
439	+C1630-546 варіант 1	Клапан зворотній DN50 (2")	шт	1	1455,44	1425,04	1,86	28,54
440	+C1630-634 варіант 1	Кран поплавковий DN32	шт	2	1932,21	1894,16	0,16	37,89
441	+C1630-670 варіант 1	Крани кульовий DN 25 (1")	шт	4	730,56	715,50	0,74	14,32
442	+C1630-671 варіант 1	Крани кульовий DN 32 (1.1/4")	шт	13	2138,66	2095,61	1,12	41,93
443	+C1630-673 варіант 1	Кран кульовий DN50 (2")	шт	1	2931,63	2871,54	2,61	57,48
444	+C1630-673 варіант 2	Кран кульовий Ду 50 Ру 16	шт	2	3654,26	3580,00	2,61	71,65
445	+C1630-673 варіант 3	Кран кульовий Ду 65 Ру 16	шт	4	5653,46	5540,00	2,61	110,85
446	+C1630-673 варіант 4	Кран кульовий Ду 40 Ру 16	шт	3	3115,36	3051,66	2,61	61,09
447	+C1630-673 варіант 5	Кран кульовий Ду 32 Ру 16	шт	4	2446,41	2395,83	2,61	47,97
448	+C1630-673 варіант 6	Фільтр грубої очистки Ду 40	шт	1	766,81	749,16	2,61	15,04
449	+&C1630-967- 1	Металева рама для 2-х фільтрів ФЯР	шт	2	639,59	617,00	10,05	12,54
450	+C1630-1432 варіант 1	Кран кульовий DN15 (1/2")	шт	33	378,95	371,26	0,26	7,43
451	+C1630-1432 варіант 2	Кутовий радіаторний кран DN15 (1/2")	шт	18	447,07	438,04	0,26	8,77
452	+C1630-1433 варіант 1	Кран кульовий DN20 (3/4")	шт	2	536,49	525,49	0,48	10,52
453	+C1630-1531 варіант 1	Розповітрявач автоматичний Ду32	шт	4	50473,45	49480,33	3,44	989,68
454	+C188888-5	Монтажна кліпса	шт	90	3,94	3,86	-	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
455	+C188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса Д. 16мм	шт	670	2,78	2,73	-	0,05
456	+&C188888-8- 1 варіант 1	Дюбель-шуруп	шт	224	8,04	7,88	-	0,16
457	+&C188888-8- 1 варіант 3	Дюбель 6x60 мм	шт	5600	0,64	0,63	-	0,01
458	+K582821-553	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	93,67	87,00	4,83	1,84
459	+K582821-559	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	11	193,48	176,66	13,03	3,79
460	+K582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	250,60	230,00	15,69	4,91
461	+K585521- Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 (об'єм бетону 0,279 м3)	шт	4	1573,38	1382,50	160,03	30,85
462	+K585521- Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 (об'єм бетону 0,4 м3)	шт	3	2128,11	1845,00	241,38	41,73
463	+K585521- Л036 варіант 1	Плити покриття ПП15-2 залізобетонні (об'єм бетону - 0,27 м3)	шт	2	3040,04	2817,50	162,93	59,61
464	+K585521- Л052 варіант 1	Кільця опорні ПП 10-2 залізобетонні (об'єм бетону - 0,1 м3)	шт	3	1234,56	1150,00	60,35	24,21
465	+K585521- Л052 варіант 2	Кільця опорні КО-6 залізобетонні (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	5	323,41	305,00	12,07	6,34
466	+K589321-10 варіант 1	Упор бетонний (об'єм бетону 0,09 м3)	шт	1	700,75	626,66	60,35	13,74
467	&1504-13247- 1 варіант 1	Блок аварійного живлення Для LED БАП40-1,0	шт	2	-	-	-	-
468	+&1504- 17091-7	Розетка з заземленням для відкритої установки ВС20-1РК, 250В, 16А, захист IP54	шт	36	64,87	63,53	0,07	1,27
469	+&1504- 17251-3	Коробка протяжна для відкритого монтажу, IP65	шт	60	43,62	42,50	0,26	0,86
470	+&1507-3034- 4 варіант 1	Світловий показчик "Укриття" світлодіодний	шт	2	1026,21	1005,42	0,67	20,12
471	+&1507-3034- 12	Світильник вологостійкий ДПП Ватра (ДПП07В-20-313) IP65 20Вт	шт	54	1439,31	1410,42	0,67	28,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
472	+1601-2155 варіант 1	WIFI маршрутизатор ASUS TUF-AX3000	комплект	1	4291,65	4207,50	-	84,15
473	+1601-2155 варіант 2	Медіаконвертер TP-LINK MC100CM	комплект	1	1316,65	1290,83	-	25,82
474	++2405- 11344-15-4 варіант 1	Лоток сталевий оцинкований 100x50	м	30	116,52	113,23	1,01	2,28
475	++15092- 3171-2 варіант 1	Кабель ННХН FE180/E30 3x1,5	1000м	0,249	35689,16	34900,00	89,37	699,79
476	++15092- 3171-2 варіант 2	Кабель КПП-ВП (100) 4x2x0,51	1000м	0,158	14147,09	13780,33	89,37	277,39
477	++15092- 3171-2 варіант 3	Кабель оптоволоконний типу 100BASE-FX	1000м	0,042	30238,61	29556,33	89,37	592,91
478	++15092- 3171-2 варіант 4	Кабель оптоволоконний типу 100BASE-TX	1000м	0,003	28200,65	27558,33	89,37	552,95
479	++15092- 3171-4 варіант 1	Кабелі силові, число жил та переріз 3x1,5	1000м	0,385	24531,42	24008,33	42,08	481,01
480	++15093- 35013-336 варіант 1	Кабелі силові, число жил та переріз 3x2,5 мм2	1000м	0,285	38244,44	37441,67	52,88	749,89
481	++15097- 4011-1Т	Кабель з'єднання 5 м. (компл. 2 шт)	шт	2	604,18	592,33	-	11,85
482	++15097- 4011-1Т варіант 1	Кабель з'єднання 10 м. (компл. 2 шт)	шт	5	753,43	738,66	-	14,77
483	++15097- 4011-1Т варіант 2	Кабель з'єднання 1 м. (компл. 2 шт)	шт	3	225,76	221,33	-	4,43
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
484	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	106,6862	5,55752	5,55752		
485	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3,0717	163,15	163,15		
IV. Устаткування								
486	++1504-1005- 2007-17	Розчіплювач незалежний DA ETIMAT 10 230В	шт	1	330,65	318,16	9,54	2,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
487	+&1504-1005-2010-25	Вимикач автоматичний диференційний ETI KZS-2M 25A/30mA	шт	9	1446,15	1391,50	41,75	12,90
488	+&1504-1005-2021-11	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3p C 10A	шт	3	509,93	490,66	14,72	4,55
489	+&1504-1005-2021-1A варіант 1	Вимикач автоматичний ETIMAT C32 4P 32A	шт	1	7443,78	7162,50	214,88	66,40
490	+&1504-1005-2021-1A1	Вимикач автоматичний ETIMAT 10 3p C 32A (10 kA)	шт	1	677,25	651,66	19,55	6,04
491	+&1504-1005-2024	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1p C 10A	шт	9	155,38	149,50	4,49	1,39
492	+&1504-1005-2026	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1p C 16A	шт	2	147,39	141,83	4,25	1,31
493	+1504-1061 варіант 1	Вимикач автоматичний ETIMAT 3P C100 100A	шт	2	4103,38	3948,33	118,45	36,60
494	+1504-1186 варіант 1	Вимикач автоматичний EB2S 160/3LF 125.A	шт	2	3119,37	3001,50	90,05	27,82
495	+1504-4001 варіант 1	Пускач електромагнітний ПМК 09 380B	шт	2	953,70	917,66	27,53	8,51
496	+&1504-19070-14 варіант 1	Розподільний щит ECH-24PT	шт	1	1657,28	1594,66	47,84	14,78
497	+&1504-19070-19	Розподільний щит типу ETI GT 80-100-30 IP44	шт	1	15736,27	15141,66	454,25	140,36
498	+&1504-19070-20	Розподільний щит типу ETI ECH-6Gu 6 модулів IP65	шт	1	788,81	759,00	22,77	7,04
499	+&1507-4004-1 варіант 1	Показчик світлозвуковий "ВИХІД"	шт	2	639,15	615,00	18,45	5,70
500	+&1507-4004-1 варіант 2	Показчик світлозвуковий "СТРІЛКА"	шт	2	639,15	615,00	18,45	5,70
501	+1511-2003 варіант 1	Акумулятор 12VDC/7,0Ah	шт	1	683,33	657,50	19,73	6,10
502	+1516-7438 варіант 1	Дизель - генератор 55 кВт kdf-69/s	шт	1	562037,22	540800,00	16224,00	5013,22
503	+1517-1113 варіант 1	Ящик розриву ЯР	шт	1	1697,47	1633,33	49,00	15,14
504	+&1517-1577-1T варіант 1	Занулювач кінцевий (компл. 2 шт.)	шт	4	86,95	83,66	2,51	0,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
505	+&1517-1873-1Т	Заземлення 30мм	шт	40	9,00	8,66	0,26	0,08
506	+&1517-1873-1Т	Тримач дроту (50 шт)	шт	1	17,49	16,83	0,50	0,16
507	+&1602-30001 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний Омега ПУ-П	шт	1	45473,26	43755,00	1312,65	405,61
508	+&1602-30001-1-Т	Детектор 4-х канальний АСН-4N	шт	1	13302,66	12800,00	384,00	118,66
509	+&1602-30001-1-Т варіант 1	Прилад контрольно-монтажний (індикатор) – ПЕМ-1	шт	1	6674,88	6422,66	192,68	59,54
510	+&1602-30007 варіант 1	Сигналізатор газу ВАРТА 2-01а	шт	1	2825,94	2719,16	81,57	25,21
511	+&1602-30017-1	Джерело безперебійного живлення типу Powercom Масан MAC-2000 LCD	шт	1	24900,91	23960,00	718,80	222,11
512	+&1602-30048 варіант 1	Блок комутації адресний БКА	шт	1	836,61	805,00	24,15	7,46
513	+&1602-30063-1 варіант 1	Димовий пожежний сповіщувач	шт	21	194,87	187,50	5,63	1,74
514	+&1602-30066-1 варіант 1	Сповіщувач ручний пожежний	шт	2	436,49	420,00	12,60	3,89
515	+&1602-30071 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий	комплект	2	840,07	808,33	24,25	7,49
516	+&1602-30083 варіант 1	Модуль цифрового автододзвону МЦА-GSM	шт	1	4889,77	4705,00	141,15	43,62
517	+&1704-20643-1 варіант 1	Фільтр повітря ФяР 514х514х50 мм	шт	8	3464,23	3333,33	100,00	30,90
518	+&1914-8009 варіант 1	Вертикальний підйомник для інвалідів 900х1250х40h	шт	1	64954,38	62500,00	1875,00	579,38
519	+&2301-1001-112 варіант 1	Насос підвищення тиску для системи В1 DAB ACTIVE J 62 М (P2=0,44кВт; U=1х220В; i=3,12А)	шт	3	9202,74	8855,00	265,65	82,09
520	+&2301-1001-112 варіант 2	Насос дренажний занурювальний DAB NOVA 180 MA 30 th	шт	1	7585,79	7299,16	218,97	67,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
521	+&2301-1001-112 варіант 3	Насос Wilo Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN6/10-R7	шт	1	164256,62	158050,00	4741,50	1465,12
522	+2307-11034 варіант 2	Засувка Ду50	шт	2	4611,77	4437,50	133,13	41,14
523	+2308-1010 варіант 1	Вентилятор радіальний ЕРВ-315-2Д	шт	2	84506,50	81313,33	2439,40	753,77
524	+&2308-5001-1 варіант 1	Електрокалорифер НК-800х500-54.0-3У	шт	1	40219,75	38700,00	1161,00	358,75
525	+&2402-3018-3	Вогнегасник ВП-3 (ОП-3)	шт	3	355,09	341,67	10,25	3,17
526	+&15011-4037-3	Регулятор обертів МТР	шт	1	2330,57	2242,50	67,28	20,79
527	+&15011-4037-4	Пульт керування настінний Р 01	шт	1	2511,56	2416,66	72,50	22,40
528	+241996-20313 варіант 1	Вішак для одягу ArcticAura-1, (Дуб Сонома, 600х206х800 мм)	шт	13	1030,60	991,66	29,75	9,19
529	+241996-20313 варіант 2	Стелаж кухонний з нержавіючої сталі 4 полиці 600х600х1800	шт	3	4157,08	4000,00	120,00	37,08
530	+241996-20313 варіант 3	Ванна мийна (600х600х850)	шт	1	3360,30	3233,33	97,00	29,97
531	+241996-20313 варіант 4	Стіл виробничий 600/1500 нерж.	шт	1	3741,37	3600,00	108,00	33,37
532	+241996-20313 варіант 5	Комплект меблів для їдальні: стіл Ліра + 6 стільців Ріо	шт	3	7023,73	6758,33	202,75	62,65
533	+241996-20313 варіант 6	Шафа для медикаментів 450х 400х 1800	шт	1	15604,64	15015,00	450,45	139,19
534	+241996-20313 варіант 7	Відро для сміття з педаллю пластикове подвійне Curver Comratta 50 л	шт	1	2832,01	2725,00	81,75	25,26
535	+241996-20313 варіант 8	Стелаж Бюджет КМ Меткас, 175 кг / полку, 5 пол., МДФ, фарбований, металевий, 1800х400х400 мм	шт	1	1044,47	1005,00	30,15	9,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
536	+241996-20313 варіант 9	Шафа для сортування сміття Keter/Kis SPLIT Basic Cabinet 680x390x850 мм	шт	1	2295,05	2208,33	66,25	20,47
537	+241996-20313 варіант 10	Стелаж Бюджет КМ Меткас, 150 кг / полку, 5 полки, МДФ, фарбований, металевий, 2000x1000x500 мм	шт	2	2301,98	2215,00	66,45	20,53
538	+241996-20313 варіант 11	Стелаж Бюджет КМ Меткас, 150 кг/полиця, 5 полиць, МДФ, фарбований, металевий, 1800x1200x400 мм	шт	2	2338,36	2250,00	67,50	20,86
539	+241996-20313 варіант 12	Стелаж Бюджет КМ Меткас, 150 кг/полиця, 5 полиць, МДФ, фарбований, металевий, 1800x1000x400 мм	шт	1	1912,26	1840,00	55,20	17,06
540	+241996-20313 варіант 13	Кулер для води Cooper&Hunter CH-V118DN	шт	1	3291,01	3166,66	95,00	29,35
541	+241996-20313 варіант 14	Підставка металева, збірна, для 4-х бутлів ViO AD-3	шт	1	1593,54	1533,33	46,00	14,21
542	+290116-7152 варіант 1	Шафа АВР-200-125А	шт	1	41570,80	40000,00	1200,00	370,80
543	+560110-66 варіант 1	Ліжко дитяче з заокругленими бильцями, без матрацу 1432x634x615 мм	шт	20	2192,86	2110,00	63,30	19,56
544	+560110-66 варіант 2	Матрац дитячий ватний 600x1400 мм	шт	20	1387,43	1335,00	40,05	12,38
545	+560110-66 варіант 3	Медичне ліжко КМ MF 1.1 1900x700x1145	шт	1	4125,90	3970,00	119,10	36,80
546	+560110-118 варіант 1	Стіл дитячий 700x700x450/500	шт	3	1331,12	1280,83	38,42	11,87
547	+560110-240 варіант 1	Стілець дитячий Т-подібний на круглій трубі, регулюється на ростові групи №1-3, 310x333x539-619 мм	шт	52	659,94	635,00	19,05	5,89
548	+560110-240 варіант 2	Стілець розкладний типу Jack 372x380x800	шт	13	834,88	803,33	24,10	7,45
549	+560110-240 варіант 3	Крісло-мішок з двох кольорів . 700, h 550	шт	8	861,72	829,16	24,87	7,69

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав	інженер з проектно-кошторисної роботи_____Т.Ю. Петрина [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірів	інженер-проектувальник_____О.Г. Зінченко [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

*Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163*

Відомість обсягів робіт

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на благоустрій</u>			
	<u>Відділ 1. Підготовчі роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Підготовчі роботи</u>			
1	(Демонтаж) Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м	шт	9	
2	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м	шт	9	
3	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 1 (в тимчасовий відвал)	м3	2402	
4	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	594,5	
5	Перевезення ґрунту до 1 км	т	594,5	
6	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	5069,48	
7	Перевезення сухого ґрунту до 1 км	т	6580,6	
8	Перевезення мокрого ґрунту до 1 км	т	1892,17	
9	Розбирання бортових каменів	м	70	
10	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	5,04	
11	Перевезення сміття до 1 км	т	5,04	
12	Розбирання основи бортового каменю Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	2,63	
13	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	27,7	
14	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	8,68	
15	Перевезення сміття до 10 км	т	8,68	
	<u>Відділ 2. Благоустрій території</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
16	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	8064,8	
17	Перевезення ґрунту до 1 км	т	8064,8	

1	2	3	4	5
18	Насування та розрівнювання ґрунту Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	м3	5040,5	
19	Планування ділянки механізованим способом	м2	2402	
20	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	432,35	
21	Перевезення ґрунту до 1 км	т	432,35	
22	Стабілізація ґрунтової основи при використанні георешітки	м2	240	
23	Насування та розрівнювання ґрунту Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	м3	360,29	
24	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	м2	2402	
25	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	2402	
26	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	2402	
<u>Відділ 3. Відновлення проїзної частини та пішохідних доріжок</u>				
<u>Розділ 1. Бортовий камінь</u>				
27	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	7	
28	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	11,55	
29	Перевезення ґрунту до 1 км	т	11,55	
30	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	5,77	
31	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	м	67	
32	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	16	
<u>Розділ 2. Покриття ФЕМ</u>				
33	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	м2	97,1	
34	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1	м2	-97,1	
35	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	97,1	
<u>Розділ 3. Покриття асфальтобетон</u>				
36	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	м2	1054,3	
37	Улаштування асфальтобетонних жорстких покриттів товщиною 25 мм	м2	1054,3	
38	до 5 см Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини асфальтобетонних жорстких покриттів	м2	1054,3	
<u>Локальний кошторис 02-01-02 на залізобетонні монолітні конструкції</u>				
<u>Розділ 1. Щебенева основа</u>				

1	2	3	4	5
39	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебених шарів <u>Розділ 2. Фундаментна плита ПФ-1</u>	м3	500	
40	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебених шарів	м3	63,6	
41	Улаштування бетонної підготовки	м3	44	
42	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	424	
43	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із пазами, стаканами і підколонниками висотою до 2 м, при товщині плити до 1000 мм <u>Розділ 3. Колони К-1 (4шт)</u>	м3	234,9	
44	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м <u>Розділ 4. Балки Бм-1 (4шт)</u>	м3	2,45	
45	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 500 мм до 800 мм <u>Розділ 5. Балка Бм-2 (1шт)</u>	м3	7,18	
46	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 500 мм до 800 мм <u>Розділ 6. Плита перекриття ПМ-1</u>	м3	12,32	
47	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м <u>Розділ 7. Монолітна стінка СМ-1</u>	м3	129,2	
48	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм <u>Розділ 8. Монолітна стінка СМ-2</u>	м3	111,4	
49	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою понад 3 м до 6 м, товщиною до 300 мм <u>Розділ 9. Монолітна стінка СМ-3</u>	м3	42,6	
50	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою понад 3 м до 6 м, товщиною до 300 мм <u>Розділ 10. Монолітна стінка СМ-4</u>	м3	7,9	
51	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм <u>Розділ 11. Монолітна стінка СМ-5</u>	м3	5,67	
52	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою понад 3 м до 6 м, товщиною до 300 мм <u>Розділ 12. Залізобетонні сходи СХ-1</u>	м3	9,63	
53	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 <u>Розділ 13. Підпірна стінка 1</u>	м3	4	
54	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебених шарів	м3	4,6	

1	2	3	4	5
55	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	29,2	
56	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	61,8	
57	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм <u>Розділ 14. Підпірна стінка 2</u>	м2	61,8	
58	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебених шарів	м3	9,3	
59	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	61,5	
60	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	138,2	
61	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм <u>Розділ 15. Парапети 1,2,3</u>	м2	138,2	
62	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою понад 3 м до 6 м, товщиною до 300 мм <u>Розділ 16. Влаштування гідрошпонок</u>	м3	3,54	
63	Улаштування деформаційних швів <u>Локальний кошторис 02-01-03 на внутрішні загальнобудівельні та опоряджувальні роботи</u> <u>Відділ 1. Елементи зон покрівлі</u> <u>Розділ 1. Елементи зон покрівлі</u>	м	280	
64	Улаштування жолобів підвісних	м	7,4	
65	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	5,2	
66	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі <u>Відділ 2. Заповнення прорізів - двері</u> <u>Розділ 1. Заповнення прорізів - двері</u>	м2	9,6	
67	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	5,082	
68	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	5,082	
69	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	2,541	
70	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	2,541	
71	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	2,541	
72	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	2,541	
73	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	2,541	
74	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	2,121	
75	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	11,466	
76	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,121	

1	2	3	4	5
77	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,103	
78	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен <u>Відділ 3. Перегородки</u> <u>Розділ 1. Конструкції з цегли</u>	м2	2,5	
79	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	186,2	
80	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм ($8/60=0,13$; $70/200=0,35$; $\kappa=0,13*0,35=0,0455$ приведено до діам. 8 мм глибина 70 мм)	шт	5,46	
81	Встановлення арматурних стержнів	т	0,009	
82	Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей мінеральною ватою <u>Розділ 2. Перегородки сантехнічні</u>	м	61,42	
83	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах <u>Відділ 4. Опорядження приміщень</u> <u>Розділ 1. Стеля</u>	м2	14,27	
84	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	362,2	
85	Просте фарбування стель по штукатурці і бетону клейовим розчином з підготуванням поверхонь всередині приміщень <u>Розділ 2. Стіни та перегородки</u>	м2	362,2	
86	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	748,7	
87	Просте фарбування стін по штукатурці і бетону з підготуванням поверхонь всередині приміщень <u>Відділ 5. Підлоги</u> <u>Розділ 1. Підлоги тип П-1</u>	м2	748,7	
88	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	221,8	
89	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (приведено до 40 мм)	м2	221,8	
90	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	221,8	
91	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати	м2	221,8	
92	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	221,8	
93	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	221,8	
94	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (приведено до 100 мм)	м2	221,8	
95	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	221,8	
96	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунт-шпаклівкою ЕП-00-10, перший шар	м2	221,8	
97	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	221,8	

1	2	3	4	5
98	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	221,8	
	<u>Розділ 2. Підлоги тип П-2</u>			
99	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	76,4	
100	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (приведено до 40 мм)	м2	76,4	
101	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	76,4	
102	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати	м2	76,4	
103	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	76,4	
104	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	76,4	
105	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (приведено до 100 мм)	м2	76,4	
106	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	76,4	
107	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунт-шпаклівкою ЕП-00-10, перший шар	м2	76,4	
108	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	76,4	
109	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	76,4	
110	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	76,4	
	<u>Розділ 3. Підлоги тип П-3</u>			
111	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	31,2	
112	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (приведено до 40 мм)	м2	31,2	
113	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	31,2	
114	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати	м2	31,2	
115	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	31,2	
116	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	31,2	
117	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (приведено до 100 мм)	м2	31,2	
118	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	31,2	
119	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунт-шпаклівкою ЕП-00-10, перший шар	м2	31,2	
120	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	31,2	
121	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	31,2	
122	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	31,2	
123	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	11,5	
	<u>Розділ 4. Підлоги тип П-4</u>			
124	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	18,8	
125	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (приведено до 65 мм =(по ухилу: 70мм+60мм)/2)	м2	18,8	

1	2	3	4	5
126	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	18,8	
127	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунт-шпаклівкою ЕП-00-10, перший шар	м2	18,8	
128	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	18,8	
129	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	18,8	
130	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	18,8	
	<u>Розділ 5. Підлоги тип П-5</u>			
131	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника <u>Локальний кошторис 02-01-04 на утеплення та гідроізоляція, зовнішні опоряджувальні роботи</u>	м2	19,6	
	<u>Відділ 1. Утеплення та гідроізоляція</u>			
	<u>Розділ 1. Нижче рівня землі (стіни та покриття споруди, у т.ч. вентшахти) - 900 м2</u>			
132	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар <u>Розділ 2. Вище рівня землі (фасади вхідних груп, в т.ч покрівля)</u>	м2	900	
133	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому <u>Розділ 3. Вище рівня землі (борти вхідних груп та вентиляційні шахти)</u>	м2	53	
134	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому <u>Розділ 4. Деформаційні шви - стіна по осі А в межах 1-2</u>	м2	20	
135	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар <u>Розділ 5. Основа фундаментної плити, зовнішні стіни до рівня землі</u>	м2	5	
136	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар <u>Розділ 6. Зовнішні стіни (вище рівня існ.землі, в об'ємі обвалування у т.ч. вхідних груп, вентшахт)</u>	м2	675	
137	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар <u>Розділ 7. Покрівля (у т.ч. бортові частини вхідних груп)</u>	м2	283	
138	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом <u>Розділ 8. Стіни вхідних груп (вище обвалування, у т.ч вентшахти)</u>	м2	475	

1	2	3	4	5
139	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом <u>Розділ 9. Деформаційні шви між основним об'ємом та з примиканням вентшахт t=20 мм</u>	м2	75	
140	Улаштування у стиках водовідбійної стрічки <u>Розділ 10. Покриття вхідних груп (у т.ч по фрагменту вентшахти)</u>	м шва	5	
141	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом <u>Локальний кошторис 02-01-05 на електромонтажні роботи</u> <u>Розділ 1. Електрообладнання</u>	м2	28	
142	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 40 кг до 50 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
143	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	2	
144	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	3	
145	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	10	
146	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
147	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
148	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	10	
149	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
150	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	
151	Пускач ручний загального призначення окремо стоячий на струм до 25 А, що установлюється на конструкції	шт	1	
152	Регулятор збудження або установочний з ручним приводом, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, маса до 25 кг	шт	1	
153	Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 100 А	шт	1	
154	Пускач ручний загального призначення окремо стоячий на струм до 25 А, що установлюється на конструкції	шт	2	
155	Монтаж сигналізатора звукового вибухобезпечного типу СВ-1, СВ-2, сирени сигнальної ПВСС	шт	1	
156	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 40 кг до 50 кг у готовій ніші або на стіні <u>Розділ 2. Земляні роботи</u>	шт	1	
157	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	25,2	
158	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	5,6	

1	2	3	4	5
159	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	70	
160	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	19,6	
	<u>Розділ 3. Монтажні вироби</u>			
161	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	607	
162	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	м	8	
163	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 63 мм	м	15	
164	Короби металеві на конструкціях, кронштейнах по фермах та колонах, довжина короба до 3 м	м	30	
	<u>Розділ 4. Кабелі і провода</u>			
165	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	249	
166	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	16	
167	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	м	70	
168	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	35	
169	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	8	
170	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	7	
171	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	7	
172	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	62	
173	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	39	
174	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	72	
175	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	213	
176	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	30	
177	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	355	
	<u>Розділ 5. Винос існуючих мереж</u>			
178	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	63	
179	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	14	
180	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	175	
181	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	49	
182	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,05	
183	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	м	185	
184	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	1	

1	2	3	4	5
185	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ² <u>Розділ 6. Заземлення</u>	шт	2	
186	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	2,2	
187	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	2,2	
188	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	28	
189	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм <u>Розділ 7. Установчі матеріали</u>	шт	3	
190	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	36	
191	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці <u>Розділ 8. Монтаж освітлювальної арматури</u>	шт	26	
192	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	54	
193	Монтаж світильника настінного	шт	6	
194	Монтаж сигнальних ліхтарів з написом "УКРИТТЯ" <u>Розділ 9. Інші роботи</u>	шт	2	
195	Демонтаж кабелю	м	130	
196	Навантаження сміття вручну	т	0,039	
197	Перевезення сміття до 10 км	т	0,039	
198	(Демонтаж) Установлення опор з металевих труб вагою до 0,5 т	опора	2	
199	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,5 т <u>Локальний кошторис 02-01-06 на устаткування для електромонтажних робіт</u>	опора	2	
200	Пускач ручний загального призначення окремо стоячий на струм до 25 А, що установлюється на конструкції <u>Локальний кошторис 02-01-07 на водопровід та каналізація</u> <u>Розділ 1. Каналізація К-1. Трубопроводи</u>	шт	2	
201	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 160 мм	м	1	
202	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	18	
203	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 32- 50 мм <u>Розділ 2. Каналізація К-1. Обладнання</u>	м	6	
204	Установлення умивальників одиночних без підведення води	компл.	6	
205	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих	компл.	1	
206	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним <u>Розділ 3. Дренаж Д1</u>	компл.	8	
207	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 32- 50 мм	м	6	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 4. Водопровід В1</u>			
208	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	12	
209	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	9	
210	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	24	
211	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм	м	8	
212	Вентилі, клапани латунні та бронзові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 10-50 мм	шт	23	
213	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	
214	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
215	Установлення насосу підвищення тиску	шт	1	
216	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм	шт	1	
217	Установлення баків для води масою до 0,5 т	шт	2	
218	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошитими на склотканині або металевій сітці	м ²	12	
	<u>Розділ 5. Водопровід гарячої води Т3</u>			
219	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	16	
220	Вентилі, клапани латунні та бронзові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 10-50 мм	шт	2	
221	Установлення змішувачів	шт	7	
222	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	16	
223	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	компл.	2	
	<u>Розділ 6. Протипожежний водопровід В2</u>			
224	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм	м	62	
225	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	6	
226	Вентилі, клапани латунні та бронзові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 10-50 мм	шт	10	
227	Установлення баків для води масою до 0,5 т	шт	1	
228	Установлення насосу підвищення тиску	шт	2	
229	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	2	
	<u>Розділ 7. Вузли проходу крізь стіну: ввід водопроводу та випуск каналізації</u>			
230	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 100 мм	шт	1	
231	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 200 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-09 на влаштування опалення та вентиляції			
	<u>Відділ 1. ВЕНТИЛЯЦІЯ</u>			
	<u>Розділ 1. П1</u>			
232	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	
233	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,21	
234	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	
235	Установлення фільтрів чарункових	м2	2,11	
236	Установлення шумоглушників вентиляційних 700х300 довж.600мм	шт	1	
237	Установлення противибухових клапанів площею до 0,25 м2	шт	1	
238	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрати	17	
239	Установка дросель-клапана Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	0,0785	
240	100х300 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	2,4	
241	200х300 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	2	
242	300х300 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	2,4	
243	400х300 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	4,9	
244	500*300 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	10,4	
245	600х300 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	1,8	
246	700х300 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	6	
247	800х500 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	м2	7,8	
248	Д. 100 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	0,155	
249	Д. 315 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	м2	2,97	
250	Д. 560 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	м2	8,8	
251	Монтаж фасонних частин Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	м2	9,54	
252	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	7	
253	Установлення дверей герметичних штампованих розміром 1250х500 мм	шт	2	
	<u>Розділ 2. В1</u>			
254	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	

1	2	3	4	5
255	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,21	
256	Установлення шумоглушників вентиляційних 700х300 довж.600мм	шт	1	
257	Установлення противибухових клапанів площею до 0,25 м2	шт	1	
258	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрати	16	
259	Установка клапана Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	0,5	
260	150х300 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	1,35	
261	250х300 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	2,2	
262	400х300 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	7	
263	500*300 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	5,6	
264	700х300 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	16	
265	Д. 100 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	2,79	
266	Д. 125 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	1,17	
267	Д. 315 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	м2	0,495	
268	Д. 560 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	м2	7,04	
269	700х400 короб Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	3,74	
270	Монтаж заглушок Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	м2	0,78	
271	Монтаж фасонних частин Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	м2	7,69	
272	Установлення дверей герметичних штампованих розміром 1250х500 мм	шт	2	
	<u>Розділ 3. В2</u>			
273	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
274	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,12	
275	Установлення противибухових клапанів площею до 0,25 м2	шт	1	
276	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрати	3	
277	Установка клапана Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	0,26	
278	Д. 100 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	3,72	
279	Д. 160 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	1,5	

1	2	3	4	5
280	Д. 200 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	6,615	
281	Монтаж фасонних частин Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	м2	1,6	
282	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрати	1	
	<u>Відділ 2. Опалення</u>			
	<u>Розділ 1. Труби</u>			
283	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	107	
284	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	130	
285	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	6	
286	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	8	
287	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1	
288	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	2	
289	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	6	
290	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	10	
	<u>Розділ 2. Арматура</u>			
291	Вентилі, клапани латунні та бронзові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 10-50 мм	шт	44	
	<u>Розділ 3. Радіатори</u>			
292	Установлення радіаторів сталевих <u>Локальний кошторис 02-01-011 на перевлаштування кабелів зв'язку</u>	кВт	35,07	
	<u>Відділ 1. Перевлаштування кабелів зв'язку</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
293	(Демонтаж) Улаштування трубопроводів з азбестоцементних труб зі з'єднанням манжетами поліетиленовими, до 2-х каналів	км	0,069	
294	Демонтаж кабелю	м	138	
295	(Демонтаж) Установлення опор із плит і кілець діаметром більше 1000 мм	м3	0,86	
296	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	6,03	
297	Перевезення сміття до 10 км	т	6,03	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			
298	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	м3	47,94	

1	2	3	4	5
299	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	5,93	
300	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,08	
301	Установлення опор із плит і кілець діаметром більше 1000 мм	м3	0,86	
302	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	6,59	
303	Установлення люка	шт	1	
304	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	3,24	
305	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,079	
306	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	79	
307	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	79	
308	Засипка вручну траншей, група ґрунтів 1	м3	43,44	
309	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	7,43	
310	Перевезення ґрунту до 1 км <u>Локальний кошторис 02-01-012 на тепlopостачання - теплотехнічна частина, ремонт приямка</u> <u>Відділ 1. Тепломережа - теплотехнічна частина</u> <u>Розділ 1. Вузол трубопроводів ВТ1</u>	т	7,43	
311	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 200 мм	м	3	
312	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 150 мм	м	1	
313	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 150 мм	м	3,5	
314	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 65 мм	м	25	
315	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	м	25,5	
316	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	19	
317	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	5	
318	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т <u>Розділ 2. Розширення приямку у котельній</u>	шт	1	
319	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	1,1	
320	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	1,8	
321	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	1,8	
322	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,01	
323	Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини більше 1, при товщині стін до 300 мм <u>Локальний кошторис 02-01-014 на тепlopостачання - сигналізація пошкоджень</u>	м3	1,1	

1	2	3	4	5
	<u>Відділ 1. Тепломережі - аварійна сигналізація (детектор пошкоджень)</u>			
	<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>			
324	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	1	
325	Пристрій кінцевий "А"	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-016 на влаштування зовнішньої мережі тепlopостачання</u>			
	<u>Відділ 1. Тепломережа - лотки</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
326	(Демонтаж) Безканальне прокладання трубопроводів у бітумоперлітовій ізоляції при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С, діаметр труб 70 мм	м	80	
327	Нарізування швів у бетоні свіжоукладеному	м шва	74	
328	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м ³	88,98	
329	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м ³ .	т	186,91	
330	Перевезення сміття до 10 км	т	186,91	
	<u>Розділ 2. Земляні роботи</u>			
331	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2	м ³	246,4	
332	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2	м ³	140,42	
333	Перевезення ґрунту до 10 км	т	140,42	
334	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м ³	33,15	
335	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м ³	246,4	
336	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м ³	246,4	
	<u>Розділ 3. Лотки</u>			
337	Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	м ³	31,79	
338	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м ³	11,52	
339	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	88	
340	Засипка вручну траншей, група ґрунтів 1	м ³	44,75	
	<u>Розділ 4. Труби</u>			
341	Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С	м	161	

1	2	3	4	5
342	Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 65 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С	м	161	
343	Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 80 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С	м	46	
	<u>Відділ 2. Тепломережа - дренажний колодязь</u>			
	<u>Розділ 1. Колодязь КД-1</u>			
344	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,18	
345	Установлення опор із плит і кілець діаметром більше 1000 мм	м3	11,27	
346	Установлення люка	шт	1	
347	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	12,72	
	<u>Локальний кошторис 02-01-017 на влаштування зовнішньої мережі водопостачання та каналізації</u>			
	<u>Відділ 1. Водопровідний ввід В1</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи (труба,колодязь)</u>			
348	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	13,54	
349	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	1,35	
350	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	0,8	
351	Засипка вручну траншей, група ґрунтів 1	м3	8,5	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			
352	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з пневматичним випробуванням	м	8	
353	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм	шт	1	
354	Вентилі, клапани латунні та бронзові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 10-50 мм	шт	1	
	<u>Розділ 3. Колодязь</u>			
355	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,18	
356	Установлення опор із плит і кілець діаметром більше 1000 мм	м3	1,79	
357	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	11,3	
358	Установлення люка	шт	1	
	<u>Відділ 2. Каналізаційний випуск К1 - основний колодязь</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи (труба,колодязь)</u>			

1	2	3	4	5
359	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	17,74	
360	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	1,77	
361	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	1,8	
362	Засипка вручну траншей, група ґрунтів 1 <u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>	м3	14,06	
363	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з пневматичним випробуванням <u>Розділ 3. Колодязь</u>	м	18	
364	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,08	
365	Установлення опор із плит і кілець діаметром більше 1000 мм	м3	0,86	
366	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	6,59	
367	Установлення люка <u>Відділ 3. Каналізаційний випуск К1 - проміжний колодязь</u> <u>Розділ 1. Земляні роботи (колодязь)</u>	шт	1	
368	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	4,24	
369	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	0,42	
370	Засипка вручну траншей, група ґрунтів 1 <u>Розділ 2. Колодязь</u>	м3	2,36	
371	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,08	
372	Установлення опор із плит і кілець діаметром більше 1000 мм	м3	0,86	
373	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	6,59	
374	Установлення люка <u>Локальний кошторис 02-01-019 на влаштування систем протипожежної сигналізації та оповіщення</u> <u>Розділ 1. Монтажні роботи - обладнання</u>	шт	1	
375	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
376	Пульт керування виносний ВПК	шт	1	
377	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	4	
378	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	23	
379	Сповіщувач ПС електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні <u>Розділ 2. Монтажні роботи - кабелі</u>	шт	2	
380	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	221	

1	2	3	4	5
381	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	25	
382	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ² <u>Локальний кошторис 02-01-021 на устаткування та інвентар загального призначення</u> <u>Розділ 1. Обладнання загального призначення</u> <u>Розділ 2. Приміщення 03</u> <u>Розділ 3. Приміщення 04</u> <u>Розділ 4. Приміщення 07</u> <u>Розділ 5. Приміщення 08</u> <u>Розділ 6. Приміщення 09</u> <u>Локальний кошторис 02-01-022 на Системи зв'язку</u>	м	196	
383	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	42	
384	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 1 промінь	шт	2	

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території
 Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад
 дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с.
 Зазим'я Броварського району Київської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Укриття

Кошторисна вартість об'єкта 28692,076 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 24,53742 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 2743,304 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 6 грудня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на благоустрій	2681,468	-	2681,468	6,02996	685,636	-
2	02-01-02	на залізобетонні монолітні конструкції	10118,84	-	10118,84	9,52362	1051,858	-
3	02-01-03	на внутрішні загальнобудівельні та опоряджувальні роботи	3120,041	-	3120,041	2,94497	333,171	-
4	02-01-04	на утеплення та гідроізоляція, зовнішні опоряджувальні роботи	8183,35	-	8183,35	0,65407	72,107	-
5	02-01-05	на електромонтажні роботи	622,56	-	622,56	1,24693	132,618	-
6	02-01-06	на устаткування для електромонтажних робіт	0,749	697,106	697,855	0,00483	0,566	-
7	02-01-07	на водопровід та каналізація	296,818	-	296,818	0,54608	63,053	-
8	02-01-08	на придбання устаткування устаткування для водопроводу та каналізації	-	39,806	39,806	-	-	-
9	02-01-09	на влаштування опалення та вентиляції	689,223	-	689,223	1,07599	122,693	-
10	02-01-010	на придбання устаткування вентиляційне устаткування	-	236,947	236,947	-	-	-
11	02-01-011	на перевлаштування кабелів зв'язку	72,602	-	72,602	0,33148	34,488	-
12	02-01-012	на теплопостачання - теплотехнічна частина, ремонт приямка	393,9	-	393,9	0,18867	21,741	-
13	02-01-013	на устаткування для теплопостачання - теплотехнічної частини	-	164,257	164,257	-	-	-
14	02-01-014	на теплопостачання - сигналізація пошкоджень	10,357	-	10,357	0,03108	3,617	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	02-01-015	на устаткування для теплопостачання - сигналізації пошкоджень	-	20,704	20,704	-	-	-
16	02-01-016	на влаштування зовнішньої мережі теплопостачання	854,031	-	854,031	1,57702	180,539	-
17	02-01-017	на влаштування зовнішньої мережі водопостачання та каналізації	77,745	-	77,745	0,13088	14,133	-
18	02-01-018	на устаткування для влаштування зовнішньої мережі водопостачання та каналізації	-	4,612	4,612	-	-	-
19	02-01-019	на влаштування систем протипожежної сигналізації та оповіщення	41,887	-	41,887	0,21045	22,615	-
20	02-01-020	на устаткування для влаштування систем протипожежної сигналізації та оповіщення	-	61,086	61,086	-	-	-
21	02-01-021	на придбання устаткування устаткування та інвентар загального призначення	1,566	289,701	291,267	-	-	-
22	02-01-022	на Системи зв'язку	12,72	-	12,72	0,04139	4,469	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	27177,857	1514,219	28692,076	24,53742	2743,304	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)] Г.В. Попова

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)] Т.Ю. Петрина

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)] Т.Ю. Петрина

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)] О.Г. Зінченко

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	благоустрій	<u>3,48760</u>	-	<u>1,11805</u>	<u>0,84528</u>	-	<u>5,45093</u>	<u>0,57903</u>	<u>6,02996</u>
		329,703	-	150,914	104,604	-	585,221	100,415	685,636
02-01-02	залізобетонні монолітні конструкції	<u>7,74366</u>	-	<u>0,75957</u>	-	-	<u>8,50323</u>	<u>1,02039</u>	<u>9,52362</u>
		791,803	-	83,152	-	-	874,955	176,903	1051,858
02-01-03	внутрішні загальнобудівельні та опоряджувальні роботи	<u>2,62999</u>	-	<u>0,00014</u>	-	-	<u>2,63013</u>	<u>0,31484</u>	<u>2,94497</u>
		278,587	-	0,014	-	-	278,601	54,57	333,171
02-01-04	утеплення та гідроізоляція, зовнішні опоряджувальні роботи	<u>0,58546</u>	-	-	-	-	<u>0,58546</u>	<u>0,06861</u>	<u>0,65407</u>
		60,214	-	-	-	-	60,214	11,893	72,107
02-01-05	електромонтажні роботи	<u>0,45876</u>	<u>0,65921</u>	<u>0,00990</u>	<u>0,00001</u>	-	<u>1,12788</u>	<u>0,11905</u>	<u>1,24693</u>
		41,752	68,999	1,229	0,001	-	111,981	20,637	132,618
02-01-06	устаткування для електромонтажних робіт	-	<u>0,00440</u>	-	-	-	<u>0,00440</u>	<u>0,00043</u>	<u>0,00483</u>
		-	0,492	-	-	-	0,492	0,074	0,566
02-01-07	водопровід та каналізація	<u>0,31847</u>	<u>0,17440</u>	<u>0,00709</u>	-	-	<u>0,49996</u>	<u>0,04612</u>	<u>0,54608</u>
		34,79	19,51	0,759	-	-	55,059	7,994	63,053
02-01-08	придбання устаткування устаткування для водопроводу та каналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-09	влаштування опалення та вентиляції	<u>0,73059</u>	<u>0,21120</u>	<u>0,03720</u>	-	-	<u>0,97899</u>	<u>0,09700</u>	<u>1,07599</u>
		78,273	23,627	3,971	-	-	105,871	16,822	122,693
02-01-010	придбання устаткування вентиляційне устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-011	перевлаштування кабелів зв'язку	<u>0,26475</u>	<u>0,02715</u>	<u>0,00349</u>	<u>0,00133</u>	-	<u>0,29672</u>	<u>0,03476</u>	<u>0,33148</u>
		25,186	2,626	0,483	0,164	-	28,459	6,029	34,488
02-01-012	теплопостачання - теплотехнічна частина, ремонт приямка	<u>0,16141</u>	-	<u>0,00935</u>	-	-	<u>0,17076</u>	<u>0,01791</u>	<u>0,18867</u>
		17,561	-	1,077	-	-	18,638	3,103	21,741

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-013	устаткування для теплопостачання - теплотехнічної частини	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-014	теплопостачання - сигналізація пошкоджень	- -	<u>0,02880</u> 3,222	- -	- -	- -	<u>0,02880</u> 3,222	<u>0,00228</u> 0,395	<u>0,03108</u> 3,617
02-01-015	устаткування для теплопостачання - сигналізації пошкоджень	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-016	влаштування зовнішньої мережі теплопостачання	<u>1,16001</u> 121,16	<u>0,00299</u> 0,327	<u>0,20247</u> 24,992	<u>0,05270</u> 6,52	- -	<u>1,41817</u> 152,999	<u>0,15885</u> 27,54	<u>1,57702</u> 180,539
02-01-017	влаштування зовнішньої мережі водопостачання та каналізації	<u>0,09673</u> 9,302	<u>0,01120</u> 1,253	<u>0,00990</u> 1,314	- -	- -	<u>0,11783</u> 11,869	<u>0,01305</u> 2,264	<u>0,13088</u> 14,133
02-01-018	устаткування для влаштування зовнішньої мережі водопостачання та каналізації	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-019	влаштування систем протипожежної сигналізації та оповіщення	- -	<u>0,19376</u> 19,722	- -	- -	- -	<u>0,19376</u> 19,722	<u>0,01669</u> 2,893	<u>0,21045</u> 22,615
02-01-020	устаткування для влаштування систем протипожежної сигналізації та оповіщення	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-021	придбання устаткування устаткування та інвентар загального призначення	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-022	Системи зв'язку	- -	<u>0,03831</u> 3,935	- -	- -	- -	<u>0,03831</u> 3,935	<u>0,00308</u> 0,534	<u>0,04139</u> 4,469
-	Разом :	<u>17,63743</u> 1788,331	<u>1,35142</u> 143,713	<u>2,15716</u> 267,905	<u>0,89932</u> 111,289	- -	<u>22,04533</u> 2311,238	<u>2,49209</u> 432,066	<u>24,53742</u> 2743,304

Склад _____ Т.Ю. Петрина

Перевірів _____ О.Г. Зінченко

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 02-01
Укриття

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	17637,43	101,39			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1351,42	106,34			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2157,16	124,19			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	899,32	123,75			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	2492,09	173,37			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	24537,42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Середній розряд робіт		розряд	3,2				
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	3,19702	854,22			
11	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	34,56235	609,82			
12	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	46,61257	533,78			
13	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	8,02185	398,10			
14	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	6,07166	81,98			
15	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,1344	144,21			
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	227,5628	44,28			
17	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	0,45	120,89			
18	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	22,5016	17,03			
19	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	72,27288	343,48			
20	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш. год	621,1352	392,62			
21	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м ³	маш. год	243,03087	654,94			
22	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	40,74374	458,38			
23	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м ³	маш. год	280,45043	654,91			
24	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	163,00548	593,35			
25	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	81,01029	775,18			
26	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	2,264931	910,86			
27	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	4,55239	1022,07			
28	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	3,20089	477,38			
29	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	5,998794	633,98			
30	КБМ212-1200	Нарізувачі швів у свіжоукладеному цементобетоні	маш. год	3,2856	654,98			
31	КБМ212-1560	Вібрующільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,27285	73,46			
32	КБМ212-1601 варіант 1	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,26	803,81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	20,45342	437,62			
34	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1	702,19			
35	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	41,80852	175,46			
36	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	3,06306	6,29			
37	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	102,02966	6,23			
38	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	5,68804	13,61			
39	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	9110,63	13,21			
40	С311-1	Перевезення сухого ґрунту до 1 км	т	6580,6	13,21			
41	С311-1	Перевезення мокрого ґрунту до 1 км	т	1892,17	13,21			
42	С311-1-М	Перевезення сміття до 1 км	т	5,04	14,08			
43	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	140,42	121,04			
44	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	201,659	129,74			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
45	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	42,2524				
46	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,1204				
47	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	667,20605				
48	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	12,143326				
49	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	3,88147				
50	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	28,1793319				
51	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	94,32129				
52	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	128,0987				
53	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	2,1542668				
54	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	21,2639				
55	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	6,1034				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
56	С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,47	25084,68	24013,92	578,90	491,86
57	С111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,038	24805,21	23739,93	578,90	486,38
58	С111-76	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-90/30	т	1,08086	25810,47	24714,24	590,14	506,09
59	С111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 5х120 мм	т	0,0002812	68470,02	66762,19	365,28	1342,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,1346411	37188,54	36094,07	365,28	729,19
61	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,015895	43461,82	42244,35	365,28	852,19
62	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,00083	43461,82	42244,35	365,28	852,19
63	C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0x20 мм	т	0,000384	54406,05	52973,98	365,28	1066,79
64	+C111-200 варіант 1	Герметик Бутепрол	кг	2,9	128,21	125,00	0,70	2,51
65	+C111-307 варіант 1	Тепловідбивна ізоляція з самоклеючою поверхнею товщ. 5 мм	м2	10	54,87	53,33	0,46	1,08
66	+C111-307 варіант 2	Тепловідбивна ізоляція з самоклеючою поверхнею товщ. 10 мм	м2	12	331,97	325,00	0,46	6,51
67	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,67	14,79	8,41	6,09	0,29
68	+&C111-327-22 варіант 1	Клей K-Flex	л	0,426	2191,37	2147,90	0,50	42,97
69	+&C111-327-23	Очищувач/розчинник клей K-Flex	л	0,093	605,98	593,60	0,50	11,88
70	+C111-549 варіант 1	Комерційний лінолеум типу Grabo Polis	м2	226,24	515,37	503,75	1,51	10,11
71	+C111-549 варіант 2	Трьохшарова епоксидно-поліуританова система EuroHarz	м2	157,5	3581,74	3510,00	1,51	70,23
72	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,105096	46731,61	45259,94	555,36	916,31
73	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00511	81167,25	79291,03	284,71	1591,51
74	C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,00365	46649,48	45450,07	284,71	914,70
75	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,257509	55140,51	53774,61	284,71	1081,19
76	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,068643	39375,81	38319,03	284,71	772,07
77	+&C111-861-1 варіант 1	Плівка поліетиленова 200 мкм	м2	724,68	18,05	17,50	0,20	0,35
78	+C111-1137 варіант 1	Сталь штабова 40x4 мм оцинкована (застос.)	т	0,03528	54020,18	53333,33	284,71	402,14
79	C111-1148	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,001	32401,51	31875,60	284,71	241,20
80	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000028	4420,84	3670,68	663,48	86,68
81	+&C111-1301-10 варіант 1	Труби ПВХ, D 25мм	м	623,22	39,79	38,21	0,80	0,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	+&C111-1301-11 варіант 1	Труби ПВХ, D 50 мм	м	8,16	95,97	92,66	1,43	1,88
83	+&C111-1301-11 варіант 2	Труби ПВХ, D 100 мм	м	66,3	169,41	164,66	1,43	3,32
84	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,1677517	51979,26	50588,26	371,80	1019,20
85	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0038295	56294,70	54819,08	371,80	1103,82
86	C111-1562	Бітуми нафтові дорожні МГО, рідкі	т	0,727467	21712,04	20652,05	634,26	425,73
87	C111-1564	Гідроізол	м2	5,0468	68,89	67,14	0,40	1,35
88	+&C111-1564-1 варіант 1	Самоклеюча бітумно-полімерна мембрана	м2	466,4	120,26	117,50	0,40	2,36
89	+&C111-1564-3 варіант 1	Двошарова бентонітова мембрана DUAL SEAL	м2	1149,6	3552,94	3483,00	0,27	69,67
90	+&C111-1564-3 варіант 2	Трикомпонентна система BituCret Roll 3K	м2	578	5905,06	5789,00	0,27	115,79
91	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,114	28503,02	27388,78	555,36	558,88
92	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	4,3464	320,21	313,87	0,06	6,28
93	+C111-1609 варіант 1	Ущільнювач EuroHarz® FF 40	кг	2	2057,14	2016,00	0,80	40,34
94	+C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,3392	58525,59	56832,50	545,53	1147,56
95	+C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка EuroCret® TGS	л	350,01	370,05	362,00	0,79	7,26
96	+&C111-1626-4 варіант 1	Фарба еластична захисна EuroCret Color	кг	246	1199,00	1175,00	0,49	23,51
97	+C111-1629 варіант 1	Полоса 50х5 нержавіюча	м	280	176,86	173,32	0,07	3,47
98	+C111-1645 варіант 1	Еластичний клей-герметик InnoElast тип-1	кг	94,76	857,12	839,81	0,50	16,81
99	+C111-1678 варіант 1	Стрічка ковзна для теплотрас	1000м	0,08	85159,25	83333,33	156,13	1669,79
100	+&C111-1678-3-10 варіант 1	Стрічка ущільнювальна герметизувальна самоклейна	м	41,442	6,69	6,40	0,16	0,13
101	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	9,43251	903,47	884,95	0,80	17,72
102	C111-1702	Мастика бітумна	т	0,035032	27787,49	26687,28	555,36	544,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	+&C111-1721-11C варіант 1	Стрічка сигнальна для захисту кабеля	м	245	6,52	6,20	0,19	0,13
104	+C111-1776-П1 варіант 1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	1,5536	678,37	665,00	0,07	13,30
105	+C111-1788 варіант 1	Скоби ходові	шт	40	27,75	26,66	0,55	0,54
106	C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,05472	116849,56	115695,00	284,71	869,85
107	+C111-1809 варіант 1	Сталь кругла Д.16мм, 3 м.п.	т	0,0142	31305,25	30787,50	284,71	233,04
108	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0052	82854,99	80907,84	322,54	1624,61
109	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,1821218	39143,09	38050,13	325,45	767,51
110	+C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш Toroplan FE 30	кг	4746	105,08	102,50	0,52	2,06
111	+C111-2008-1 варіант 1	Гідроізоляція швів та тріщин PENECECRETE	кг	5	234,27	229,16	0,52	4,59
112	+C111-2008-1 варіант 2	Гідроізоляція швів та тріщин PENETRON	кг	5	242,78	237,50	0,52	4,76
113	+C111-2008-1 варіант 3	Сальникове набивання АП-31 14мм	кг	5,9	153,53	150,00	0,52	3,01
114	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,54926	3768,04	3412,23	281,93	73,88
115	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,252754	8612,47	8201,38	242,22	168,87
116	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	3,2192	7945,86	7547,84	242,22	155,80
117	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,117	8270,59	7866,20	242,22	162,17
118	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0498	6139,34	5776,74	242,22	120,38
119	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	6,943181	7606,67	7215,30	242,22	149,15
120	C112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,05929	6942,83	6564,48	242,22	136,13
121	C112-158	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, III сорт	м3	0,082654	6942,83	6564,48	242,22	136,13
122	C112-173	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт	м3	0,10543	6737,58	6363,25	242,22	132,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,0049	9136,72	8715,35	242,22	179,15
124	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	70,28	222,13	219,28	1,20	1,65
125	C113-7	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	0,78	282,16	278,43	1,63	2,10
126	C113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	2,8	243,65	240,45	1,39	1,81
127	+C113-21 варіант 1	Труби сталеві Д. 89х3мм (гільзи 200мм, 400мм)	м	0,6	235,08	230,60	2,73	1,75
128	C113-22	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	0,408	581,45	573,65	3,47	4,33
129	+C113-23 варіант 1	Труби сталеві Д. 133х3мм (гільза 200мм)	м	0,4	352,98	346,08	4,27	2,63
130	+C113-351 варіант 1	Труби сталеві безшовні Д. 45 мм	м	10,5	130,08	128,22	0,89	0,97
131	+C113-355 варіант 1	Труби сталеві безшовні Д. 32 мм	м	2	286,55	283,02	1,40	2,13
132	+C113-357 варіант 1	Труби сталеві безшовні Д. 57 мм	м	1	264,21	260,92	1,32	1,97
133	+C113-370 варіант 1	Труби сталеві безшовні Д 65 мм	м	25	604,88	597,96	2,42	4,50
134	+C113-468 варіант 1	Труби сталеві безшовні Д. 160 мм	м	1	1348,32	1326,35	11,93	10,04
135	+C113-468 варіант 2	Труби сталеві безшовні Д. 150 мм	м	3,5	594,24	577,89	11,93	4,42
136	C113-469	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	0,404	1934,17	1910,80	8,97	14,40
137	+C113-470 варіант 1	Труби сталеві безшовні Д. 200 мм	м	3	1778,59	1754,93	10,42	13,24
138	+C113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	5	4268,15	4160,25	24,21	83,69
139	+C113-911 варіант 1	Труба сталева з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, Д. 45 мм	км	0,161805	837111,82	829166,66	1713,56	6231,60
140	+C113-911 варіант 2	Труба сталева з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, Д. 32 мм	км	0,012	641488,91	635000,00	1713,56	4775,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
141	+C113-912 варіант 1	Труба сталевая з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, Д. 57 мм	км	0,161805	1000466,69	990833,33	2185,72	7447,64
142	+C113-913 варіант 1	Труба сталевая з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, Д. 76 мм	км	0,04623	1245203,67	1233333,33	2600,83	9269,51
143	+C113-1039 варіант 1	ПП трійник DN20x20	шт	13	17,47	16,97	0,16	0,34
144	+C113-1041 варіант 1	ПП трійник DN32x32	шт	2	24,97	24,15	0,33	0,49
145	+C113-1043 варіант 1	ПП трійник DN50x50	шт	4	102,58	99,77	0,80	2,01
146	+C113-1048 варіант 1	ПП трійник DN25x20	шт	4	22,20	21,60	0,16	0,44
147	+C113-1194- 11Д варіант 1	ПП перехід редукційний 25x20	шт	1	7,07	6,75	0,18	0,14
148	+C113-1195 варіант 1	ПП перехід редукційний 32x20	шт	1	13,96	13,51	0,18	0,27
149	+C113-1196 варіант 1	ПП перехід редукційний 32x25	шт	1	21,26	20,66	0,18	0,42
150	+C113-1199 варіант 1	ПП перехід редукційний 50x40	шт	1	32,35	31,40	0,32	0,63
151	+C113-1199 варіант 2	ПП перехід редукційний 50x32	шт	4	26,68	25,84	0,32	0,52
152	+C113-1451 варіант 2	Труба каналізаційна для внутр. каналізації d110	м	18	76,30	72,41	2,39	1,50
153	+&C113-1451- 2201 варіант 1	Труба водостічна метал 1 м	шт	6	202,80	191,66	7,16	3,98
154	+&C113-1451- 2203 варіант 1	Водостічний жолоб металевий, напівкруглий 2м	шт	4	194,45	186,66	3,98	3,81
155	+&C113-1451- 2203 варіант 2	Парапет з оцинкованої сталі, 2м	шт	12	194,45	186,66	3,98	3,81
156	+C113-1453 варіант 3	Труба каналізаційна для внутр. каналізації d160	м	1	202,80	195,80	3,02	3,98
157	+&C113-1472- 2203 варіант 1	Водостічна воронка	шт	2	204,16	200,00	0,16	4,00
158	+C113-1478 варіант 1	ПВХ трійник косий DN50x50	шт	3	81,84	80,08	0,16	1,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
159	+C113-1478 варіант 2	ПВХ коліно DN50 - 45°	шт	16	30,51	29,75	0,16	0,60
160	+C113-1478 варіант 3	Повітряний клапан DN110	шт	3	272,16	266,66	0,16	5,34
161	+C113-1478 варіант 4	ПВХ трійник косий DN110x110	шт	9	134,29	131,50	0,16	2,63
162	+C113-1478 варіант 5	ПВХ трійник косий DN110x50	шт	4	106,07	103,83	0,16	2,08
163	+C113-1478 варіант 6	ПВХ коліно DN110 - 45°	шт	15	74,79	73,16	0,16	1,47
164	+C113-1478 варіант 7	Редукційний перехід 110x50	шт	2	53,62	52,41	0,16	1,05
165	+C113-1478 варіант 8	Редукційний перехід 50x40	шт	2	89,41	87,50	0,16	1,75
166	+C113-1478 варіант 9	Зворотній клапан для безнапірної каналізації DN110	шт	2	612,16	600,00	0,16	12,00
167	+C113-1478 варіант 10	Редукційний перехід 110x160	шт	1	281,51	275,83	0,16	5,52
168	+C113-1478 варіант 11	ПЕ коліно DN32 -45°	шт	4	29,40	28,66	0,16	0,58
169	+C113-1478 варіант 12	Зворотній клапан DN32 для каналізації	шт	2	198,21	194,16	0,16	3,89
170	+C113-1478 варіант 13	Трійник фланцевий 100x50	шт	1	2834,91	2779,16	0,16	55,59
171	+C113-1478 варіант 14	Муфта-фланець Д. 50x40	шт	1	523,76	513,33	0,16	10,27
172	+C113-1478 варіант 15	Подвійне затискне сидло дн 40 x 1/2	шт	1	42,66	41,66	0,16	0,84
173	+C113-1673 варіант 1	Труби з поліпропілену ППР DN20x2,2 PN 10	м	93	43,36	42,43	0,08	0,85
174	+C113-1673 варіант 2	Труби з поліпропілену ППР 16мм	м	42	52,77	51,66	0,08	1,03
175	+C113-1674 варіант 1	Труби з поліпропілену ППР DN25x2,3 PN 10	м	139	77,10	75,45	0,14	1,51
176	+C113-1699 варіант 1	Труби з поліпропілену ППР DN32x2,9 PN 10	м	30	132,50	129,66	0,24	2,60
177	+C113-1705 варіант 1	ПП коліно 90° DN20	шт	16	6,33	6,13	0,08	0,12
178	+C113-1705 варіант 2	ПП коліно 90° DN25	шт	2	11,03	10,73	0,08	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
179	+C113-1707 варіант 1	ПП коліно 90° DN32	шт	3	21,20	20,70	0,08	0,42
180	+C113-1719 варіант 1	Коліно коване під зварювання 90° DN50	шт	12	159,11	155,83	0,16	3,12
181	+C113-1719 варіант 2	Різьба коротка сталева під зварювання DN50	шт	4	33,31	32,50	0,16	0,65
182	+C113-1719 варіант 3	Роз'ємне з'єднання (американка) ПП/Ст 32xG1"	шт	7	148,06	145,00	0,16	2,90
183	+C113-1719 варіант 4	Роз'ємне з'єднання (американка) ПП/Ст 25xG3/4"	шт	2	92,81	90,83	0,16	1,82
184	+C113-1719 варіант 5	Роз'ємне з'єднання (американка) ПП/Ст 20xG1/2"	шт	4	65,61	64,16	0,16	1,29
185	+C113-1719 варіант 6	Роз'ємне з'єднання (американка) ПП/Ст 50xG2"	шт	5	415,81	407,50	0,16	8,15
186	+C113-1719 варіант 7	Коліно 75° Д. 76 в ППУ ізоляції	шт	4	2715,06	2661,66	0,16	53,24
187	+C113-1719 варіант 8	Коліно 15° Д. 76 в ППУ ізоляції	шт	2	2715,06	2661,66	0,16	53,24
188	+C113-1719 варіант 9	Коліно 45° Д. 57 в ППУ ізоляції	шт	4	2494,91	2445,83	0,16	48,92
189	+C113-1719 варіант 10	Коліно 75° Д. 45 в ППУ ізоляції	шт	4	1973,86	1935,00	0,16	38,70
190	+C113-1719 варіант 11	Коліно 15° Д. 45 в ППУ ізоляції	шт	2	1973,86	1935,00	0,16	38,70
191	+C113-1719 варіант 12	Комплект ізоляції для стиків 76/140	шт	26	701,41	687,50	0,16	13,75
192	+C113-1719 варіант 13	Комплект ізоляції для стиків 57/125	шт	14	620,66	608,33	0,16	12,17
193	+C113-1719 варіант 14	Комплект ізоляції для стиків 45/110	шт	26	511,01	500,83	0,16	10,02
194	+C113-1719 варіант 15	Компенсаційна подушка 1000-250-40мм	шт	24	169,31	165,83	0,16	3,32
195	+C113-1719 варіант 16	Компенсаційна подушка 1000-150-40мм	шт	24	86,86	85,00	0,16	1,70
196	+C113-1719 варіант 17	Коліно коване під зварювання 90° DN65	шт	22	260,26	255,00	0,16	5,10
197	+C113-1719 варіант 18	Коліно коване під зварювання 90° DN 40	шт	8	100,46	98,33	0,16	1,97
198	+C113-1719 варіант 19	Коліно коване під зварювання 90° DN 32	шт	8	83,46	81,66	0,16	1,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
199	+С113-1719 варіант 20	Трійник Ду 65х65	шт	2	220,31	215,83	0,16	4,32
200	+С113-1719 варіант 21	Трійник Ду 65х32	шт	4	212,32	208,00	0,16	4,16
201	+С113-1719 варіант 22	Трійник Ду 65х50	шт	2	212,32	208,00	0,16	4,16
202	+С113-1719 варіант 23	Перехід 76х45	шт	6	106,24	104,00	0,16	2,08
203	+С113-1719 варіант 24	Комплект ізоляції для стиків Ду 50	шт	4	593,46	581,66	0,16	11,64
204	+С113-1719 варіант 25	Комплект ізоляції для стиків Ду 32	шт	8	450,66	441,66	0,16	8,84
205	+С113-1719 варіант 26	Кільце ущільнююче Д. 140	шт	12	889,94	872,33	0,16	17,45
206	+С113-1719 варіант 27	Кільце ущільнююче Д. 125	шт	4	568,81	557,50	0,16	11,15
207	+С113-1719 варіант 28	Кільце ущільнююче Д. 110	шт	4	538,89	528,16	0,16	10,57
208	+С113-1719 варіант 29	Кільце ущільнююче Д. 90	шт	8	512,54	502,33	0,16	10,05
209	+С113-1719 варіант 30	Рукав кінцевий 76/140	шт	6	353,76	346,66	0,16	6,94
210	+С113-1719 варіант 31	Рукав кінцевий 57/125	шт	2	316,36	310,00	0,16	6,20
211	+С113-1719 варіант 32	Рукав кінцевий 45/110	шт	2	236,46	231,66	0,16	4,64
212	+С113-1719 варіант 33	Рукав кінцевий 42,4/90	шт	8	236,46	231,66	0,16	4,64
213	+С113-1849 варіант 1	Перехід ПП/Ст МРs 20хG1/2"	шт	21	62,97	61,66	0,08	1,23
214	+С113-2089	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 16х2 мм	шт	1566,9	0,52	0,43	0,08	0,01
215	+С113-2125 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 16 мм	м	223,21	10,65	10,36	0,08	0,21
216	+С113-2149 варіант 2	Труба захисна гофрована двостінна 40/35	м	8	17,80	17,40	0,05	0,35
217	+С113-2149 варіант 3	Термоізоляція зі вспіненого поліетилену діам.35мм	м	6,12	29,89	29,25	0,05	0,59
218	+С113-2149 варіант 4	Термоізоляція зі вспіненого поліетилену діам.22х10мм	м	16,32	28,95	28,33	0,05	0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
219	+C113-2301 варіант 1	Клапан балансувальний Ду 40	шт	2	10071,72	9874,16	0,08	197,48
220	+C113-2310 варіант 1	Сифон Для раковини	шт	6	167,52	164,16	0,08	3,28
221	+C113-2310 варіант 2	Сифон для піддону	шт	1	844,98	828,33	0,08	16,57
222	+C113-2310 варіант 3	Коліно до унітазу	шт	8	330,72	324,16	0,08	6,48
223	+C114-1-У варіант 1	Мінераловатні мати з покриттям з фольги товщ. 50мм	м3	0,35	4156,21	4033,33	41,39	81,49
224	+C114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на основі базальтового волокна товщ. 30 мм, щільність 135 кг/м3	м3	0,22	4636,32	4500,00	45,41	90,91
225	+C114-100-1 варіант 1	Базальтова вата IZOVAT 180 кг/м3	м2	339,282	450,67	441,66	0,17	8,84
226	+C121-250 варіант 1	Двері металеві 2100x1210 (спецвиріб) в комплекті з фурнітурою	шт	9	11738,12	11625,07	25,67	87,38
227	+C121-250 варіант 2	Двері металеві 2100x1010 (спецвиріб) в комплекті з фурнітурою	шт	1	9802,21	9703,57	25,67	72,97
228	+C121-250 варіант 3	Двері металеві 2100x910 (спецвиріб) в комплекті з фурнітурою	шт	6	8834,25	8742,82	25,67	65,76
229	+C121-250 варіант 4	Двері металеві 1250x500 (спецвиріб) в комплекті з фурнітурою	шт	4	2906,68	2859,37	25,67	21,64
230	+&C123-1-15 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	7,224	4265,18	4166,66	14,89	83,63
231	+&C123-497-2 варіант 1	Туалетні перегородки (алюмінієвий профіль, ЛДСП, фурнітура)	м2	14,27	1638,08	1600,00	5,96	32,12
232	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	263,91202	617,94	600,26	5,56	12,12
233	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	29,97324	853,92	829,24	7,94	16,74
234	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,31176	30031,90	29158,33	284,71	588,86
235	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0846	30031,90	29158,33	284,71	588,86
236	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,52266	29496,40	28633,33	284,71	578,36
237	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	42,3882	29190,40	28333,33	284,71	572,36
238	+C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	18,9967	32135,65	31220,83	284,71	630,11
239	+C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	14,517175	29190,40	28333,33	284,71	572,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
240	+C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	5,10925	29190,40	28333,33	284,71	572,36
241	+C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 22 мм	т	2,00256	29190,40	28333,33	284,71	572,36
242	+C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25 мм	т	1,078	29190,40	28333,33	284,71	572,36
243	+C124-27 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32 мм	т	1,81728	29190,40	28333,33	284,71	572,36
244	+C124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,0038	32666,90	31741,66	284,71	640,53
245	C124-46 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 6 мм	т	0,31176	15968,09	15968,09	-	-
246	C124-47	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,0751	12579,41	12579,41	-	-
247	C124-48	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм	т	1,52266	11128,96	11128,96	-	-
248	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	42,3882	10298,50	10298,50	-	-
249	C124-50	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 14 мм	т	18,9967	9401,14	9401,14	-	-
250	C124-51 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16 мм	т	14,517175	8570,69	8570,69	-	-
251	C124-52 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 20 мм	т	5,10925	7603,67	7603,67	-	-
252	C124-52 варіант 2	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 22 мм	т	2,00256	7603,67	7603,67	-	-
253	C124-53 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 25 мм	т	1,078	7120,15	7120,15	-	-
254	C124-54 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 32 мм	т	1,81728	6566,95	6566,95	-	-
255	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0022	102251,78	99962,13	284,71	2004,94
256	+&C130-8-1 варіант 1	Бойлер електричний 100 л, U=220В, P=2кВт	шт	1	8933,42	8749,16	9,09	175,17
257	+&C130-8-1 варіант 2	Бойлер електричний 15 л, U=220В, P=2кВт	шт	1	5933,77	5808,33	9,09	116,35
258	+C130-20 варіант 1	Ємність пластикова ВК1000 л	шт	3	6904,72	6666,66	102,67	135,39
259	+C130-20 варіант 2	Резервуар для вуличного туалету 250л	шт	2	4694,72	4500,00	102,67	92,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
260	+&C130-62-1-12 варіант 1	Вентилятор каналний круглий ВКМС 200	шт	1	6897,26	6760,83	1,19	135,24
261	+C130-146 варіант 1	Віброізолятори пружинні ДО 40	шт	8	306,61	300,00	0,60	6,01
262	+C130-253 варіант 1	Глушники шуму вентиляційних установок 700x300 довж. 600мм	шт	2	8711,16	8528,88	11,47	170,81
263	+C130-270 варіант 1	Двері герметичні розміром 1250x500мм для венткамери	шт	4	2886,28	2825,00	4,69	56,59
264	+C130-382 варіант 1	Противибуховий пристрій УЗР-595x649 (УЗС-1)	шт	2	12755,73	12500,00	5,62	250,11
265	+C130-382 варіант 2	Корпус для проти вибухового пристрою (коробка УЗ-3)	шт	2	8505,73	8333,33	5,62	166,78
266	+C130-382 варіант 3	Противибуховий клапан BVNO 550 8Z	шт	1	22177,05	21736,59	5,62	434,84
267	+&C130-476-1 варіант 1	Кріплення повітроводів (Кріпильно-витратні матеріали)	кг	29	153,38	150,00	0,37	3,01
268	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,00265	16702,88	15958,29	417,08	327,51
269	+C130-541 варіант 1	Піддон душовий	шт	1	2218,88	2166,66	8,71	43,51
270	+C130-601-1 варіант 1	Грати радіальні однорядні регулюємі на повітровод діам. 200мм (РВ 3030-R 250x150)	шт	1	366,06	357,50	1,38	7,18
271	+C130-601-1 варіант 2	Грати настінні однорядні регулюємі (РВ 3070-1Н 500x500)	шт	8	1020,55	999,16	1,38	20,01
272	+C130-601-1 варіант 3	Грати настінні однорядні регулюємі (РВ 2535-1 500x200)	шт	12	349,05	340,83	1,38	6,84
273	+C130-601-1 варіант 4	Грати радіальні однорядні регулюємі на повітровод діам. 110мм (РВ 3030-R 150x100)	шт	1	288,70	281,66	1,38	5,66
274	+C130-601-1 варіант 5	Грати настінні однорядні регулюємі (РВ 2535-1 550x200)	шт	10	399,21	390,00	1,38	7,83
275	+C130-601-1 варіант 6	Грати радіальні однорядні регулюємі на повітровод діам. 100мм (РВ 3030-R 100x100)	шт	2	288,70	281,66	1,38	5,66
276	+C130-601-1 варіант 7	Грати радіальні однорядні регулюємі на повітровод діам. 160мм (РВ 3030-R 350x150)	шт	1	412,80	403,33	1,38	8,09
277	+C130-601-1 варіант 8	Грати радіальні однорядні регулюємі на повітровод діам. 200мм (РВ 3030-R 350x150)	шт	1	452,76	442,50	1,38	8,88
278	+C130-601-1 варіант 9	Грати настінні однорядні регулюємі (РВ 2535-1 100x100)	шт	1	115,30	111,66	1,38	2,26
279	+C130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	6	1697,99	1664,16	0,54	33,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
280	+C130-616 варіант 2	Змішувачі для душу	комплект	1	1357,15	1330,00	0,54	26,61
281	+C130-653 варіант 1	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові	комплект	6	3226,04	3152,50	10,28	63,26
282	+C130-884 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна, діаметр 32x3 мм	м	6	70,59	68,30	0,91	1,38
283	+C130-884 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна (гільза), діаметр 40x3 мм	м	10	117,03	113,83	0,91	2,29
284	+C130-905 варіант 1	Унітази напівфарфорові та фарфорові з сидінням, кріпленням, бачком	шт	8	4257,68	4165,00	9,20	83,48
285	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	1	280,32	274,18	0,64	5,50
286	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	1	310,47	303,61	0,77	6,09
287	+C130-1124 варіант 1	Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 125мм (1 м.п. = 0,39м ²)	м ²	1,17	806,24	788,46	1,97	15,81
288	+C130-1124 варіант 2	Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 160мм (1 м.п. = 0,50м ²)	м ²	1,5	801,85	784,16	1,97	15,72
289	+C130-1124 варіант 3	Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 200мм (1 м.п. = 0,63м ²)	м ²	6,62	768,36	751,32	1,97	15,07
290	+C130-1124 варіант 4	Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 100мм (1 м.п. = 0,31м ²)	м ²	6,67	721,67	705,55	1,97	14,15
291	+C130-1124 варіант 5	Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 315мм (1 м.п. = 0,99м ²)	м ²	3,47	788,68	771,25	1,97	15,46
292	+C130-1124 варіант 6	Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 560мм (1 м.п. = 1,76м ²)	м ²	15,84	1941,28	1901,25	1,97	38,06
293	+C130-1136 варіант 1	100x300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 0,8м ²)	м ²	2,4	1306,56	1278,33	2,61	25,62
294	+C130-1136 варіант 2	200x300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1м ²)	м ²	2	1306,56	1278,33	2,61	25,62
295	+C130-1136 варіант 3	300x300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,2м ²)	м ²	2,4	1306,56	1278,33	2,61	25,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
296	+C130-1136 варіант 4	400x300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,4м2)	м2	11,9	1306,56	1278,33	2,61	25,62
297	+C130-1136 варіант 5	500x300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,6м2)	м2	16	1306,56	1278,33	2,61	25,62
298	+C130-1136 варіант 6	600x300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,8м2)	м2	1,8	1306,56	1278,33	2,61	25,62
299	+C130-1136 варіант 7	700x300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 2,0м2)	м2	22	1306,56	1278,33	2,61	25,62
300	+C130-1136 варіант 8	800x500 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 2,6м2)	м2	7,8	1306,56	1278,33	2,61	25,62
301	+C130-1136 варіант 9	150x300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 0,9м2)	м2	1,35	1306,56	1278,33	2,61	25,62
302	+C130-1136 варіант 10	250x300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,1м2)	м2	2,2	1306,56	1278,33	2,61	25,62
303	+&C130-1155- 3 варіант 1	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 100x300 на 200x300 L=300мм (0,36 м2)	шт	1	571,42	559,20	1,02	11,20
304	+&C130-1155- 3 варіант 2	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 300x300 на 200x300 L=300мм (0,44 м2)	шт	1	698,17	683,46	1,02	13,69
305	+&C130-1155- 3 варіант 3	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 300x300 на 400x300 L=300мм (0,52 м2)	шт	1	824,93	807,73	1,02	16,18
306	+&C130-1155- 3 варіант 4	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 500x300 на 400x300 L=300мм (0,60 м2)	шт	2	951,67	931,99	1,02	18,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
307	+&C130-1155-3 варіант 5	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 500х300 на 600х300 L=300мм (0,68 м2)	шт	1	1078,42	1056,25	1,02	21,15
308	+&C130-1155-3 варіант 6	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 700х300 на 600х300 L=300мм (0,76 м2)	шт	1	1205,18	1180,53	1,02	23,63
309	+&C130-1155-3 варіант 7	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 200х250 на Д.560 L=350мм (0,38 м2)	шт	2	603,11	590,26	1,02	11,83
310	+&C130-1155-3 варіант 8	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 1000х1000 на 800х500 L=400мм (1,8 м2)	шт	1	2852,96	2796,00	1,02	55,94
311	+&C130-1155-3 варіант 9	Відвід 90° з оцинкованої сталі 0,7 мм 700х300 (1,69 м2)	шт	1	2678,67	2625,13	1,02	52,52
312	+&C130-1155-3 варіант 10	Відвід 90° з оцинкованої сталі 0,7 мм 600х300 (1,38 м2)	шт	1	2187,51	2143,60	1,02	42,89
313	+&C130-1155-3 варіант 11	Заглушка на повітровод з оцинкованої сталі 0,7 мм 700х300 (0,31 м2)	шт	1	492,20	481,53	1,02	9,65
314	+&C130-1155-3 варіант 12	Заглушка на повітровод з оцинкованої сталі 0,7 мм 800х500 (0,53 м2)	шт	1	840,77	823,26	1,02	16,49
315	+&C130-1155-3 варіант 13	Заглушка на повітровод з оцинкованої сталі 0,7 мм 100х300 (0,07 м2)	шт	1	111,95	108,73	1,02	2,20
316	+&C130-1155-3 варіант 14	Заглушка на повітровод з оцинкованої сталі 0,5 мм Д. 100мм (0,02 м2)	шт	2	32,72	31,06	1,02	0,64
317	+&C130-1155-3 варіант 15	Короб з оцинкованої сталі 0,7 мм 700х400, довж. 1700 (2, 2м2 х 1,7)	шт	1	5926,69	5809,46	1,02	116,21
318	+&C130-1155-3 варіант 16	Заглушка на повітровод з оцинкованої сталі 0,7 мм 700х400 (0,39 м2)	шт	2	618,96	605,80	1,02	12,14
319	+&C130-1155-3 варіант 17	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 150х300 на 250х300 L=300мм (0,40 м2)	шт	1	634,80	621,33	1,02	12,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
320	+&C130-1155-3 варіант 18	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 250x300 на 400x300 L=300мм (0,51 м2)	шт	1	809,08	792,20	1,02	15,86
321	+&C130-1155-3 варіант 19	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 500x300 на 700x300 L=300мм (0,73 м2)	шт	1	1157,65	1133,93	1,02	22,70
322	+&C130-1155-3 варіант 20	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм Д.100 на Д.125 L=250мм (0,12 м2)	шт	1	191,17	186,40	1,02	3,75
323	+&C130-1155-3 варіант 21	Відвід 45° з оцинкованої сталі 0,7 мм 700x300 (0,95 м2)	шт	2	1506,21	1475,66	1,02	29,53
324	+&C130-1155-3 варіант 22	Відвід 45° з оцинкованої сталі 0,7 мм Д. 560мм (1,0 м2)	шт	1	1585,44	1553,33	1,02	31,09
325	+&C130-1155-3 варіант 23	Відвід 90° з оцинкованої сталі 0,5 мм Д. 100мм (0,1 м2)	шт	5	159,48	155,33	1,02	3,13
326	+&C130-1155-3 варіант 24	Відвід 90° з оцинкованої сталі 0,7 мм Д. 560мм (1,83 м2)	шт	1	2900,49	2842,60	1,02	56,87
327	+&C130-1155-3 варіант 25	Перехід з оцинкованої сталі 0,5 мм Д.100 на Д.160 L=250мм (0,14 м2)	шт	1	222,85	217,46	1,02	4,37
328	+&C130-1155-3 варіант 26	Перехід з оцинкованої сталі 0,5 мм Д.160 на Д.200 L=250мм (0,2 м2)	шт	1	317,91	310,66	1,02	6,23
329	+&C130-1155-3 варіант 27	Відвід 90° з оцинкованої сталі 0,5 мм Д. 200мм (0,3 м2)	шт	2	476,36	466,00	1,02	9,34
330	+&C130-1155-3 варіант 28	Відвід 45° з оцинкованої сталі 0,5 мм Д. 200мм (0,18 м2)	шт	2	286,23	279,60	1,02	5,61
331	+C130-1180 варіант 1	Водомір DN20 (3/4")	шт	1	1321,38	1295,00	0,47	25,91
332	+&C130-1199-5 варіант 1	Труба ПВХ SN2 Ф.50	м	6	110,86	107,50	1,19	2,17
333	+&C130-1199-5 варіант 2	Труба ПЕ100 SDR17 Д.40	м	87	103,12	99,91	1,19	2,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
334	+&C130-1199-5 варіант 3	Труба ПЕ100 SDR17 Д.32	м	10	29,35	27,58	1,19	0,58
335	+&C130-1199-5 варіант 4	Труба ПВХ Д.160	м	18	215,27	209,86	1,19	4,22
336	+C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,073122	3824,29	3720,83	28,47	74,99
337	+C151-1 варіант 1	Кабелі силові, число жил та переріз 3х10 мм2	1000м	0,105	130341,11	127200,00	585,40	2555,71
338	+C152-71 варіант 1	Кабелі силові, число жил та переріз 5х25 мм2	1000м	0,043	535294,19	523725,00	1073,23	10495,96
339	+C152-75 варіант 1	Кабелі силові, число жил та переріз 5х1,5 мм2	1000м	0,101	39874,39	39033,33	59,21	781,85
340	+C152-76 варіант 1	Кабелі силові, число жил та переріз 5х2,5 мм2	1000м	0,007	58789,40	57566,66	70,01	1152,73
341	+C152-80 варіант 1	Кабелі силові, число жил та переріз 5х6 мм2	1000м	0,007	139284,24	136275,00	278,18	2731,06
342	+&C152-87-1 варіант 1	Кабель NHXN-FE 180/E30 2х1.5 мм	м	52,02	26,55	25,94	0,09	0,52
343	+C152-148 варіант 1	Кабелі силові, число жил та переріз 4х25 мм2	1000м	0,086	429026,31	419733,33	880,70	8412,28
344	+C152-196 варіант 1	Кабелі силові, число жил та переріз 4х120 мм2	1000м	0,08	2053121,91	2009725,00	3139,62	40257,29
345	+&C156-12-13 варіант 1	Кабель пожежної сигналізації je-h(st)h fe180/e30 2х2х0,8	м	147,9	43,50	42,50	0,15	0,85
346	+&C156-12-13 варіант 2	Кабель пожежної сигналізації je-h(st)h fe180/e30 1х2х0,8	м	25,5	23,95	23,33	0,15	0,47
347	C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,006	50788,58	49508,02	284,71	995,85
348	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,011	49003,06	47757,51	284,71	960,84
349	+C1111-79 варіант 1	Монтажний стіл під електроручний вентилятор	шт	2	10931,75	10716,66	0,74	214,35
350	+&C1111-80-4 варіант 1	Консоль кабельна оцинкована 100 мм	шт	60	118,36	115,59	0,45	2,32
351	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00009	112536,54	109710,69	619,25	2206,60
352	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00372	137047,97	133741,50	619,25	2687,22
353	+C1415-8059 варіант 1	Кільце стінове КС 10.6 БС (об'єм бетону 0,16 м3)	шт	6	1070,47	965,00	84,48	20,99
354	+C1415-8060 варіант 1	Кільце стінове КС 10.9 БС (об'єм бетону 0,24м3)	шт	3	1438,03	1265,00	144,83	28,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
355	+C1415-8126 варіант 1	Плита ПН-15 (об'єм бетону 0,38м3)	шт	2	3635,44	3300,00	264,16	71,28
356	+&C1416- 8684-4-5Л варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8 сірий	шт	61	171,64	162,50	5,77	3,37
357	+C1417-8786 варіант 1	Плита ПН-10 (об'єм бетону 0,18 м3)	шт	3	1661,19	1520,00	108,62	32,57
358	C1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	11,448	2061,60	1346,52	674,66	40,42
359	C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	5,724	1779,01	1069,47	674,66	34,88
360	C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	63,6	1329,39	628,66	674,66	26,07
361	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,20278	1163,46	508,16	632,49	22,81
362	C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	92,502	1589,84	968,35	590,32	31,17
363	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	46,251	1383,24	765,80	590,32	27,12
364	C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	513,9	1066,38	455,15	590,32	20,91
365	C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	53,13	1675,87	968,35	674,66	32,86
366	C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	106,26	1675,87	968,35	674,66	32,86
367	+C1421-9610 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш 0 - 40 мм, С7	м3	213,94	1530,18	825,52	674,66	30,00
368	+C1421-9656- 4 варіант 1	Суміш піскоцементна РЦГ-75 Ж-1	м3	61,8	2737,92	2167,50	516,74	53,68
369	+C1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	128,94	4762,47	4301,00	368,09	93,38
370	+C1421-10423 варіант 1	Камені бортові БР 100.30.18	м	67	430,60	369,00	53,16	8,44
371	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	85,406	867,07	333,33	516,74	17,00
372	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	9,322	8585,93	7315,49	1102,09	168,35
373	C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	45,4902	3684,34	2750,52	861,58	72,24
374	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6,66	4096,14	3154,24	861,58	80,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
375	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	672,52885	4686,77	3733,29	861,58	91,90
376	C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,00396	4138,55	3195,82	861,58	81,15
377	C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	10,6	2291,29	1456,58	789,78	44,93
378	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,07908	2756,33	1912,50	789,78	54,05
379	C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	4,23	2693,62	1851,02	789,78	52,82
380	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,28663	2942,72	2095,24	789,78	57,70
381	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	48,28476	3292,26	2437,93	789,78	64,55
382	C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,00315	3085,05	2234,78	789,78	60,49
383	+C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм коричневий варіант 1	м2	101,66	468,79	404,16	55,44	9,19
384	+C1429-82	Саджанці кущів з грудкою (повторного використання)	шт	9	-	-	-	-
385	+C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,4804	16395,76	16041,66	32,61	321,49
386	+C1510-2	Муфта кабельна з'єднувальна 4Х(16-25) 4ПСТП-1	шт	2	229,45	223,51	1,44	4,50
387	+C1510-7	Муфта кабельна з'єднувальна 4Х(70-120) 4ПСТП-1	шт	1	487,85	458,45	19,83	9,57
388	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	19,43268	183,27	178,49	1,19	3,59
389	C1530-151	Муфта, діаметр 32 мм	10шт	0,4032	72,56	71,07	0,07	1,42
390	C1530-157	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	0,1008	59,49	58,27	0,05	1,17
391	C1530-167	Трійник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0,4284	171,13	167,59	0,18	3,36
392	C1530-177	Кутник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0,2016	217,61	213,19	0,15	4,27
393	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	5,96245	1133,71	1110,66	0,82	22,23
394	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,348	220,55	215,41	0,82	4,32
395	+&C1545-18-1	Гнучка вставка кругла ВК-3	шт	2	1472,66	1443,33	0,45	28,88
396	+&C1545-18-1	Гнучка вставка діам.200мм	шт	2	1108,85	1086,66	0,45	21,74
397	+&C1545-18-2	Гнучка вставка прямокутна ВП-3	шт	2	1397,86	1370,00	0,45	27,41
398	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	12,3	425,34	416,66	0,34	8,34
399	+&C1545-239-1-13	Скоба однолапкова оцинкована 25-26 мм	шт	1214	4,28	4,10	0,10	0,08
	варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	+&C1545-239-1-13 варіант 2	Скоба однолапкова оцинкована 50-55 мм	шт	16	7,92	7,66	0,10	0,16
401	+&C1545-519-1 варіант 1	Шина РЕ «земля» в комб. DIN ізол. 8x12-14	шт	1	161,28	158,08	0,04	3,16
402	+&C1545-519-1 варіант 2	Головна заземлююча шина ГЗШ-10	шт	1	408,04	400,00	0,04	8,00
403	+&C1545-519-2 варіант 1	Шина N «нуль» в комб. DIN ізол. 8x12-14	шт	1	116,58	114,25	0,04	2,29
404	+&C1545-519-4 варіант 1	Шина живлення IZ 10мм, 3P, 1м, Fork 54 mod (1m)	шт	1	903,25	885,50	0,04	17,71
405	+&C1545-520-23 варіант 1	Шина монтажна (DIN-рейка) 35x7,5L-1m	шт	1	69,60	67,50	0,74	1,36
406	+&C1547-6-1-1 варіант 1	Вимикач накладний одноклавішний BC20-1, 250В, 16А, захист IP54	шт	20	52,31	51,11	0,17	1,03
407	+&C1547-6-1-2 варіант 1	Вимикач накладний двоклавішний BC20-2, 250В, 16А, захист IP54	шт	6	56,58	55,25	0,22	1,11
408	+C1547-7 варіант 1	Ліхтар акумуляторний LED	шт	1	959,29	940,00	0,48	18,81
409	+&C1547-7-1 варіант 1	Світильник LED 13Вт IP65	шт	6	176,01	172,08	0,48	3,45
410	+&C1550-38-2 варіант 1	Піна монтажна вогнетривка	л	7,06	444,72	435,55	0,45	8,72
411	+C1550-50 варіант 1	Полімерна шпаклівка EuroCret Color Spachtel	кг	1260,64	275,53	269,63	0,50	5,40
412	+C1551-27-СП варіант 1	Георешітка об'ємна ГРП 22/10	м2	276	144,84	131,66	10,34	2,84
413	+C1555-296 варіант 1	Екструдований пінополістирол 1180x580x100 мм	м2	927	571,18	558,83	1,15	11,20
414	+C1555-296 варіант 2	Утеплювач базальтовий 1000*600*150 мм	м2	54,59	931,21	911,80	1,15	18,26
415	+C1555-296 варіант 3	Утеплювач базальтовий 1000*600*100 мм	м2	20,6	331,26	323,61	1,15	6,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
416	+C1555-296 варіант 4	Екструдований пінополістирол 1180x580x100 мм	м2	5,15	123,95	120,37	1,15	2,43
417	+C1555-366 варіант 1	Шнур бентонітовий гідроізоляційний 15 x 25 мм	м	5	163,22	160,00	0,02	3,20
418	+C1555-377 варіант 1	Гідрошпонка НД-Р 200	м	280	354,37	346,66	0,76	6,95
419	+&C1555-386- 2	Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм x 50 мм, діаметр арматурного прокату 4 мм	м2	175,6	138,63	133,33	2,58	2,72
420	+&C1555-386- 5	Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм x 50 мм, діаметр арматурного прокату 3 мм	м2	383,02	106,00	102,50	1,42	2,08
421	+C1630-103 варіант 1	Фільтр DN20 (3/4")	шт	1	364,45	355,25	2,05	7,15
422	+C1630-113 варіант 1	Манометр Ду 40	комплект	5	149,95	146,00	1,01	2,94
423	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	15,50094	50,60	49,27	0,34	0,99
424	+C1630-117 варіант 1	Біметалеві радіатори з вбудованим краном Маєвського (4 секцій) 0,84 кВт	шт	7	1932,99	1894,16	0,93	37,90
425	+C1630-117 варіант 2	Біметалеві радіатори з вбудованим краном Маєвського (6 секцій) 1,26 кВт	шт	2	2898,60	2840,83	0,93	56,84
426	+C1630-117 варіант 3	Біметалеві радіатори з вбудованим краном Маєвського (7 секцій) 1,47 кВт	шт	1	3381,39	3314,16	0,93	66,30
427	+C1630-117 варіант 4	Біметалеві радіатори з вбудованим краном Маєвського (8 секцій) 1,68 кВт	шт	1	3940,70	3862,50	0,93	77,27
428	+C1630-117 варіант 5	Біметалеві радіатори з вбудованим краном Маєвського (16 секцій) 3,36 кВт	шт	7	7875,35	7720,00	0,93	154,42
429	+C1630-209 варіант 1	Пожежний кран-комплект ДУ-25 НВ-25Н-20	шт	2	3021,34	2960,83	1,27	59,24
430	+C1630-451 варіант 1	Дросель-клапан з ручним приводом, діам. 100мм	шт	5	686,99	671,66	1,86	13,47
431	+C1630-451 варіант 2	Дросель-клапан з ручним приводом, діам. 125мм	шт	1	717,59	701,66	1,86	14,07
432	+C1630-451 варіант 3	Вогнезатримувальний каналний клапан із електроприводом Bellimo на 230В, діам. 100мм	шт	3	12016,64	11779,16	1,86	235,62
433	+C1630-451 варіант 4	Вогнезатримувальний каналний клапан із електроприводом Bellimo на 230В, діам. 125мм	шт	1	12156,89	11916,66	1,86	238,37
434	+C1630-451 варіант 5	Металевий дифузор витяжний, діам. 100мм	шт	5	826,39	808,33	1,86	16,20
435	+C1630-451 варіант 6	Дросель-клапан з ручним приводом, діам. 200мм	шт	1	932,65	912,50	1,86	18,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
436	+C1630-541 варіант 1	Клапан зворотній DN15 (1/2")	шт	2	271,87	266,32	0,22	5,33
437	+C1630-542 варіант 1	Клапан зворотній DN20 (3/4")	шт	1	392,04	383,98	0,37	7,69
438	+C1630-544 варіант 1	Клапан зворотній DN32 (1")	шт	7	419,50	410,41	0,86	8,23
439	+C1630-546 варіант 1	Клапан зворотній DN50 (2")	шт	1	1455,44	1425,04	1,86	28,54
440	+C1630-634 варіант 1	Кран поплавковий DN32	шт	2	1932,21	1894,16	0,16	37,89
441	+C1630-670 варіант 1	Крани кульовий DN 25 (1")	шт	4	730,56	715,50	0,74	14,32
442	+C1630-671 варіант 1	Крани кульовий DN 32 (1.1/4")	шт	13	2138,66	2095,61	1,12	41,93
443	+C1630-673 варіант 1	Кран кульовий DN50 (2")	шт	1	2931,63	2871,54	2,61	57,48
444	+C1630-673 варіант 2	Кран кульовий Ду 50 Ру 16	шт	2	3654,26	3580,00	2,61	71,65
445	+C1630-673 варіант 3	Кран кульовий Ду 65 Ру 16	шт	4	5653,46	5540,00	2,61	110,85
446	+C1630-673 варіант 4	Кран кульовий Ду 40 Ру 16	шт	3	3115,36	3051,66	2,61	61,09
447	+C1630-673 варіант 5	Кран кульовий Ду 32 Ру 16	шт	4	2446,41	2395,83	2,61	47,97
448	+C1630-673 варіант 6	Фільтр грубої очистки Ду 40	шт	1	766,81	749,16	2,61	15,04
449	+&C1630-967-1	Металева рама для 2-х фільтрів ФЯР	шт	2	639,59	617,00	10,05	12,54
450	+C1630-1432 варіант 1	Кран кульовий DN15 (1/2")	шт	33	378,95	371,26	0,26	7,43
451	+C1630-1432 варіант 2	Кутовий радіаторний кран DN15 (1/2")	шт	18	447,07	438,04	0,26	8,77
452	+C1630-1433 варіант 1	Кран кульовий DN20 (3/4")	шт	2	536,49	525,49	0,48	10,52
453	+C1630-1531 варіант 1	Розповітрявач автоматичний Ду32	шт	4	50473,45	49480,33	3,44	989,68
454	+C188888-5	Монтажна кліпса	шт	90	3,94	3,86	-	0,08
455	+C188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса Д. 16мм	шт	670	2,78	2,73	-	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
456	+&C188888-8-1 варіант 1	Дюбель-шуруп	шт	224	8,04	7,88	-	0,16
457	+&C188888-8-1 варіант 3	Дюбель 6x60 мм	шт	5600	0,64	0,63	-	0,01
458	+K582821-553	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	93,67	87,00	4,83	1,84
459	+K582821-559	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	11	193,48	176,66	13,03	3,79
460	+K582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	250,60	230,00	15,69	4,91
461	+K585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 (об'єм бетону 0,279 м3)	шт	4	1573,38	1382,50	160,03	30,85
462	+K585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 (об'єм бетону 0,4 м3)	шт	3	2128,11	1845,00	241,38	41,73
463	+K585521-Л036 варіант 1	Плити покриття ПП15-2 залізобетонні (об'єм бетону - 0,27 м3)	шт	2	3040,04	2817,50	162,93	59,61
464	+K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні ПП 10-2 залізобетонні (об'єм бетону - 0,1 м3)	шт	3	1234,56	1150,00	60,35	24,21
465	+K585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО-6 залізобетонні (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	5	323,41	305,00	12,07	6,34
466	+K589321-10 варіант 1	Упор бетонний (об'єм бетону 0,09 м3)	шт	1	700,75	626,66	60,35	13,74
467	&1504-13247-1 варіант 1	Блок аварійного живлення Для LED БАП40-1,0	шт	2	-	-	-	-
468	+&1504-17091-7	Розетка з заземленням для відкритої установки ВС20-1РК, 250В, 16А, захист ІР54	шт	36	64,87	63,53	0,07	1,27
469	+&1504-17251-3	Коробка протяжна для відкритого монтажу, ІР65	шт	60	43,62	42,50	0,26	0,86
470	+&1507-3034-4 варіант 1	Світловий показчик "Укриття" світлодіодний	шт	2	1026,21	1005,42	0,67	20,12
471	+&1507-3034-12	Світильник вологостійкий ДПП Ватра (ДПП07В-20-313) ІР65 20Вт	шт	54	1439,31	1410,42	0,67	28,22
472	+1601-2155 варіант 1	WIFI маршрутизатор ASUS TUF-AX3000	комплект	1	4291,65	4207,50	-	84,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
473	+1601-2155 варіант 2	Медіаконвертер TP-LINK MC100CM	комплект	1	1316,65	1290,83	-	25,82
474	+&2405- 11344-15-4 варіант 1	Лоток сталевий оцинкований 100x50	м	30	116,52	113,23	1,01	2,28
475	+&15092- 3171-2 варіант 1	Кабель ННХН FE180/E30 3x1,5	1000м	0,249	35689,16	34900,00	89,37	699,79
476	+&15092- 3171-2 варіант 2	Кабель КПП-ВП (100) 4x2x0,51	1000м	0,158	14147,09	13780,33	89,37	277,39
477	+&15092- 3171-2 варіант 3	Кабель оптоволоконний типу 100BASE-FX	1000м	0,042	30238,61	29556,33	89,37	592,91
478	+&15092- 3171-2 варіант 4	Кабель оптоволоконний типу 100BASE-TX	1000м	0,003	28200,65	27558,33	89,37	552,95
479	+&15092- 3171-4 варіант 1	Кабелі силові, число жил та переріз 3x1,5	1000м	0,385	24531,42	24008,33	42,08	481,01
480	+&15093- 35013-336 варіант 1	Кабелі силові, число жил та переріз 3x2,5 мм2	1000м	0,285	38244,44	37441,67	52,88	749,89
481	+&15097- 4011-1Т	Кабель з'єднання 5 м. (компл. 2 шт)	шт	2	604,18	592,33	-	11,85
482	+&15097- 4011-1Т варіант 1	Кабель з'єднання 10 м. (компл. 2 шт)	шт	5	753,43	738,66	-	14,77
483	+&15097- 4011-1Т варіант 2	Кабель з'єднання 1 м. (компл. 2 шт)	шт	3	225,76	221,33	-	4,43
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
484	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	106,6862	5,55752	5,55752		
485	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3,0717	163,15	163,15		
IV. Устаткування								
486	+&1504-1005- 2007-17	Розчіплювач незалежний DA ETIMAT 10 230В	шт	1	330,65	318,16	9,54	2,95
487	+&1504-1005- 2010-25	Вимикач автоматичний диференційний ETI KZS-2М 25А/30мА	шт	9	1446,15	1391,50	41,75	12,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
488	+&1504-1005-2021-11	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3p C 10A	шт	3	509,93	490,66	14,72	4,55
489	+&1504-1005-2021-1A варіант 1	Вимикач автоматичний ETIMAT C32 4P 32A	шт	1	7443,78	7162,50	214,88	66,40
490	+&1504-1005-2021-1A1	Вимикач автоматичний ETIMAT 10 3p C 32A (10 kA)	шт	1	677,25	651,66	19,55	6,04
491	+&1504-1005-2024	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1p C 10A	шт	9	155,38	149,50	4,49	1,39
492	+&1504-1005-2026	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1p C 16A	шт	2	147,39	141,83	4,25	1,31
493	+1504-1061 варіант 1	Вимикач автоматичний ETIMAT 3P C100 100A	шт	2	4103,38	3948,33	118,45	36,60
494	+1504-1186 варіант 1	Вимикач автоматичний EB2S 160/3LF 125.A	шт	2	3119,37	3001,50	90,05	27,82
495	+1504-4001 варіант 1	Пускач електромагнітний ПМК 09 380В	шт	2	953,70	917,66	27,53	8,51
496	+&1504-19070-14 варіант 1	Розподільний щит ECH-24PT	шт	1	1657,28	1594,66	47,84	14,78
497	+&1504-19070-19	Розподільний щит типу ETI GT 80-100-30 IP44	шт	1	15736,27	15141,66	454,25	140,36
498	+&1504-19070-20	Розподільний щит типу ETI ECH-6Gu 6 модулів IP65	шт	1	788,81	759,00	22,77	7,04
499	+&1507-4004-1 варіант 1	Показчик світлозвуковий "ВИХІД"	шт	2	639,15	615,00	18,45	5,70
500	+&1507-4004-1 варіант 2	Показчик світлозвуковий "СТРІЛКА"	шт	2	639,15	615,00	18,45	5,70
501	+1511-2003 варіант 1	Акумулятор 12VDC/7,0Ah	шт	1	683,33	657,50	19,73	6,10
502	+1516-7438 варіант 1	Дизель - генератор 55 кВт kdf-69/s	шт	1	562037,22	540800,00	16224,00	5013,22
503	+1517-1113 варіант 1	Ящик розриву ЯР	шт	1	1697,47	1633,33	49,00	15,14
504	+&1517-1577-1T варіант 1	Занулювач кінцевий (компл. 2 шт.)	шт	4	86,95	83,66	2,51	0,78
505	+&1517-1873-1T	Заземлення 30мм	шт	40	9,00	8,66	0,26	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
506	+&1517-1873-1Т варіант 1	Тримач дроту (50 шт)	шт	1	17,49	16,83	0,50	0,16
507	+&1602-30001 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний Омега ПУ-П	шт	1	45473,26	43755,00	1312,65	405,61
508	+&1602-30001-1-Т	Детектор 4-х каналний АСН-4N	шт	1	13302,66	12800,00	384,00	118,66
509	+&1602-30001-1-Т варіант 1	Прилад контрольно-монтажний (індикатор) – ПЕМ-1	шт	1	6674,88	6422,66	192,68	59,54
510	+&1602-30007 варіант 1	Сигналізатор газу ВАРТА 2-01а	шт	1	2825,94	2719,16	81,57	25,21
511	+&1602-30017-1	Джерело безперебійного живлення типу Powercom Масан MAC-2000 LCD	шт	1	24900,91	23960,00	718,80	222,11
512	+&1602-30048 варіант 1	Блок комутації адресний БКА	шт	1	836,61	805,00	24,15	7,46
513	+&1602-30063-1 варіант 1	Димовий пожежний сповіщувач	шт	21	194,87	187,50	5,63	1,74
514	+&1602-30066-1 варіант 1	Сповіщувач ручний пожежний	шт	2	436,49	420,00	12,60	3,89
515	+&1602-30071 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий	комплект	2	840,07	808,33	24,25	7,49
516	+&1602-30083 варіант 1	Модуль цифрового автододзвону МЦА-GSM	шт	1	4889,77	4705,00	141,15	43,62
517	+&1704-20643-1 варіант 1	Фільтр повітря ФяР 514х514х50 мм	шт	8	3464,23	3333,33	100,00	30,90
518	+&1914-8009 варіант 1	Вертикальний підйомник для інвалідів 900х1250х40h	шт	1	64954,38	62500,00	1875,00	579,38
519	+&2301-1001-112 варіант 1	Насос підвищення тиску для системи В1 DAB ACTIVE J 62 М (P2=0,44kBt; U=1x220В; i=3,12A)	шт	3	9202,74	8855,00	265,65	82,09
520	+&2301-1001-112 варіант 2	Насос дренажний занурювальний DAB NOVA 180 MA 30 th	шт	1	7585,79	7299,16	218,97	67,66
521	+&2301-1001-112 варіант 3	Насос Wilo Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN6/10-R7	шт	1	164256,62	158050,00	4741,50	1465,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
522	+2307-11034 варіант 2	Засувка Ду50	шт	2	4611,77	4437,50	133,13	41,14
523	+2308-1010 варіант 1	Вентилятор радіальний ЕРВ-315-2Д	шт	2	84506,50	81313,33	2439,40	753,77
524	+&2308-5001- 1 варіант 1	Електрокалорифер НК-800х500-54.0-3У	шт	1	40219,75	38700,00	1161,00	358,75
525	+&2402-3018- 3	Вогнегасник ВП-3 (ОП-3)	шт	3	355,09	341,67	10,25	3,17
526	+&15011- 4037-3	Регулятор обертів МТР	шт	1	2330,57	2242,50	67,28	20,79
527	+&15011- 4037-4	Пульт керування настінний Р 01	шт	1	2511,56	2416,66	72,50	22,40
528	+241996- 20313 варіант 1	Вішак для одягу ArcticAura-1, (Дуб Сонома, 600х206х800 мм)	шт	13	1030,60	991,66	29,75	9,19
529	+241996- 20313 варіант 2	Стелаж кухонний з нержавіючої сталі 4 полиці 600х600х1800	шт	3	4157,08	4000,00	120,00	37,08
530	+241996- 20313 варіант 3	Ванна мийна (600х600х850)	шт	1	3360,30	3233,33	97,00	29,97
531	+241996- 20313 варіант 4	Стіл виробничий 600/1500 нерж.	шт	1	3741,37	3600,00	108,00	33,37
532	+241996- 20313 варіант 5	Комплект меблів для їдальні: стіл Ліра + 6 стільців Ріо	шт	3	7023,73	6758,33	202,75	62,65
533	+241996- 20313 варіант 6	Шафа для медикаментів 450х 400х 1800	шт	1	15604,64	15015,00	450,45	139,19
534	+241996- 20313 варіант 7	Відро для сміття з педаллю пластикове подвійне Curver Comratta 50 л	шт	1	2832,01	2725,00	81,75	25,26
535	+241996- 20313 варіант 8	Стелаж Бюджет КМ Меткас, 175 кг / полку, 5 пол., МДФ, фарбований, металевий, 1800х400х400 мм	шт	1	1044,47	1005,00	30,15	9,32
536	+241996- 20313 варіант 9	Шафа для сортування сміття Keter/Kis SPLIT Basic Cabinet 680х390х850 мм	шт	1	2295,05	2208,33	66,25	20,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
537	+241996-20313 варіант 10	Стелаж Бюджет КМ Меткас, 150 кг / полку, 5 полки, МДФ, фарбований, металевий, 2000x1000x500 мм	шт	2	2301,98	2215,00	66,45	20,53
538	+241996-20313 варіант 11	Стелаж Бюджет КМ Меткас, 150 кг/полиця, 5 полиць, МДФ, фарбований, металевий, 1800x1200x400 мм	шт	2	2338,36	2250,00	67,50	20,86
539	+241996-20313 варіант 12	Стелаж Бюджет КМ Меткас, 150 кг/полиця, 5 полиць, МДФ, фарбований, металевий, 1800x1000x400 мм	шт	1	1912,26	1840,00	55,20	17,06
540	+241996-20313 варіант 13	Кулер для води Cooper&Hunter CH-V118DN	шт	1	3291,01	3166,66	95,00	29,35
541	+241996-20313 варіант 14	Підставка металева, збірна, для 4-х бутлів ViO AD-3	шт	1	1593,54	1533,33	46,00	14,21
542	+290116-7152 варіант 1	Шафа АВР-200-125А	шт	1	41570,80	40000,00	1200,00	370,80
543	+560110-66 варіант 1	Ліжко дитяче з заокругленими бильцями, без матрацу 1432x634x615 мм	шт	20	2192,86	2110,00	63,30	19,56
544	+560110-66 варіант 2	Матрац дитячий ватний 600x1400 мм	шт	20	1387,43	1335,00	40,05	12,38
545	+560110-66 варіант 3	Медичне ліжко КМ MF 1.1 1900x700x1145	шт	1	4125,90	3970,00	119,10	36,80
546	+560110-118 варіант 1	Стіл дитячий 700x700x450/500	шт	3	1331,12	1280,83	38,42	11,87
547	+560110-240 варіант 1	Стілець дитячий Т-подібний на круглій трубі, регулюється на ростові групи №1-3, 310x333x539-619 мм	шт	52	659,94	635,00	19,05	5,89
548	+560110-240 варіант 2	Стілець розкладний типу Jack 372x380x800	шт	13	834,88	803,33	24,10	7,45
549	+560110-240 варіант 3	Крісло-мішок з двох кольорів . 700, h 550	шт	8	861,72	829,16	24,87	7,69

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав	інженер з проектно-кошторисної роботи_____Т.Ю. Петрина [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірів	інженер-проектувальник_____О.Г. Зінченко [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області
3/03-24-73 зауваження 1, 2,3,4(кошт.)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на благоустрій
Укриття

Основа:	Кошторисна вартість	2681,468 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	6,02996 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	685,636 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Підготовчі роботи									
		Розділ 1. Підготовчі роботи									
1	КБ47-9-6	(Демонтаж) Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м	10шт	0,9	2029,11	-	1826	1826	-	18,5680	16,71
	к дем.=0,4				2029,11	-			-	-	-
2	КБ47-9-6	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м	10шт	0,9	6198,11	1125,33	5578	4566	1012	46,4200	41,78
					5072,78	209,86			189	1,8200	1,64
3	С1429-82	Саджанці кущів з грудкою (повторного використання)	шт	9	-	-	-	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	КР1-11-1	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 1 (в тимчасовий відвал)	100 м3	24,02	1400,31	1400,31	33635	-	33635	-	-
					-	376,70			9048	3,0444	73,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	5,945	<u>2123,77</u> 152,49	<u>1971,28</u> 558,14	12626	907	<u>11719</u> 3318	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>10,05</u> 24,16
6	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	594,5	<u>13,21</u> -	<u>13,21</u> 5,94	7853	-	<u>7853</u> 3531	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 28,54
7	KB1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	5,06948	<u>45825,82</u> 1994,08	<u>43785,20</u> 12757,31	232313	10109	<u>221968</u> 64673	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>112,04</u> 464,19
8	C311-1 варіант 1	Перевезення сухого ґрунту до 1 км	т	6580,6	<u>13,21</u> -	<u>13,21</u> 5,94	86930	-	<u>86930</u> 39089	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 315,87
9	C311-1 варіант 2	Перевезення мокрого ґрунту до 1 км	т	1892,17	<u>13,21</u> -	<u>13,21</u> 5,94	24996	-	<u>24996</u> 11239	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 90,82
10	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,7	<u>10580,40</u> 9205,26	<u>1375,14</u> 462,69	7406	6444	<u>962</u> 324	<u>102,0200</u> 3,9000	<u>71,41</u> 2,73
11	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,0504	<u>2123,77</u> 152,49	<u>1971,28</u> 558,14	107	8	<u>99</u> 28	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>0,09</u> 0,2
12	C311-1-M	Перевезення сміття до 1 км	т	5,04	<u>14,08</u> -	<u>14,08</u> 5,94	71	-	<u>71</u> 30	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 0,24
13	KP2-1-3	Розбирання основи бортового каменю Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	2,63	<u>2806,03</u> 862,08	<u>1943,95</u> 716,11	7380	2267	<u>5113</u> 1883	<u>8,7000</u> 6,5276	<u>22,88</u> 17,17
14	KP18-49-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,277	<u>10643,93</u> 10475,14	<u>168,79</u> 63,66	2948	2902	<u>46</u> 18	<u>95,8560</u> 0,5215	<u>26,55</u> 0,14
15	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,0868	<u>2123,77</u> 152,49	<u>1971,28</u> 558,14	184	13	<u>171</u> 48	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>0,15</u> 0,35
16	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	8,68	<u>129,74</u> -	<u>129,74</u> 19,92	1126	-	<u>1126</u> 173	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 1,4
		Разом прямі витрати по розділу 1					424979	29042	<u>395701</u> 133591		<u>301,66</u> 1020,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					424979 236 162633				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					81364 156,74 27187 506343 506343				
		Разом прямі витрати по відділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 1					424979 424979 236 162633 81364 156,74 27187 506343 506343	29042	<u>395701</u> 133591		<u>301,66</u> 1020,58
		<u>Відділ 2. Благоустрій території</u> Розділ 1. Земляні роботи									
17	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	80,648	<u>2123,77</u> 152,49	<u>1971,28</u> 558,14	171278	12298	<u>158980</u> 45013	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>136,3</u> 327,71
18	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	8064,8	<u>13,21</u> -	<u>13,21</u> 5,94	106536	-	<u>106536</u> 47905	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 387,11
19	КБ1-24-1	Насування та розрівнювання ґрунту Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	5,0405	<u>9926,75</u> -	<u>9926,75</u> 2670,44	50036	-	<u>50036</u> 13460	<u>-</u> 21,5817	<u>-</u> 108,78
20	КБ47-3-1	Планування ділянки механізованим способом	100м2	24,02	<u>231,41</u> -	<u>231,41</u> 62,25	5558	-	<u>5558</u> 1495	<u>-</u> 0,5031	<u>-</u> 12,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	4,3235	<u>2123,77</u> 152,49	<u>1971,28</u> 558,14	9182	659	<u>8523</u> 2413	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>7,31</u> 17,57
22	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	432,35	<u>13,21</u> -	<u>13,21</u> 5,94	5711	-	<u>5711</u> 2568	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 20,75
23	ДБ1-31-1	Стабілізація ґрунтової основи при використанні георешітки	1000 м2	0,24	<u>237,82</u> 237,82	<u>-</u> -	57	57	<u>-</u> -	<u>2,4000</u> -	<u>0,58</u> -
24	С1551-27-СП варіант 1	Георешітка об'ємна ГРП 22/10	м2	276	<u>144,84</u> -	<u>-</u> -	39976	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ1-24-1	Насування та розрівнювання ґрунту Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,36029	<u>9926,75</u> -	<u>9926,75</u> 2670,44	3577	-	<u>3577</u> 962	<u>-</u> 21,5817	<u>-</u> 7,78
26	КБ47-25-2	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	100м2	24,02	<u>2446,14</u> 2446,14	<u>-</u> -	58756	58756	<u>-</u> -	<u>27,1100</u> -	<u>651,18</u> -
27	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	24,02	<u>5776,97</u> 5776,97	<u>-</u> -	138763	138763	<u>-</u> -	<u>62,8000</u> -	<u>1508,46</u> -
28	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	24,02	<u>808,92</u> 808,92	<u>-</u> -	19430	19430	<u>-</u> -	<u>8,2400</u> -	<u>197,92</u> -
29	С1429-117 варіант 1	Суміш насіння газонних трав	ц	0,4804	<u>16395,76</u> -	<u>-</u> -	7877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					616737	229963	<u>338921</u> 113816		<u>2501,75</u> 881,78
		Разом будівельні роботи, грн.					616737				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47853				
		всього заробітна плата, грн.					343779				
		Загальновиробничі витрати, грн.					174986				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					330,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57260				
		Всього будівельні роботи, грн.					791723				

		Всього по розділу 1					791723				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 2					616737	229963	<u>338921</u> 113816		<u>2501,75</u> 881,78
		Разом будівельні роботи, грн.					616737				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47853				
		всього заробітна плата, грн.					343779				
		Загальновиробничі витрати, грн.					174986				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					330,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57260				
		Всього будівельні роботи, грн.					791723				

		Всього по відділу 2					791723				
		<u>Відділ 3. Відновлення проїзної частини</u> <u>та пішохідних доріжок</u>									
		Розділ 1. Бортовий камінь									
30	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,07	<u>23098,61</u> 23098,61	- -	1617	1617	- -	<u>261,8000</u> -	<u>18,33</u> -
31	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,1155	<u>2123,77</u> 152,49	<u>1971,28</u> 558,14	245	18	<u>227</u> 64	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>0,2</u> 0,47
32	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	11,55	<u>13,21</u> -	<u>13,21</u> 5,94	153	-	<u>153</u> 69	- 0,0480	- 0,55
33	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0577	<u>3347,78</u> 1819,29	<u>1528,49</u> 559,23	193	105	<u>88</u> 32	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>1,06</u> 0,3
34	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	0,67	<u>9600,47</u> 9115,08	- -	6432	6107	- -	<u>92,8500</u> -	<u>62,21</u> -
35	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,69	<u>4096,14</u> -	- -	15115	-	- -	- -	- -
36	С1421-10423 варіант 1	Камені бортові БР 100.30.18	м	67	<u>430,60</u> -	- -	28850	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,16	<u>8536,45</u> 8051,06	- -	1366	1288	- -	<u>81,2500</u> -	<u>13</u> -
38	& С1416-8684-4-5Л варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8 сірий	шт	61	<u>171,64</u> -	- -	10470	-	- -	- -	- -
39	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,93	<u>4096,14</u> -	- -	12002	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							76443	9135	<u>468</u> 165		<u>94,8</u> 1,32
Разом будівельні роботи, грн.							76443				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							66840				
всього заробітна плата, грн.							9300				
Загальновиробничі витрати, грн.							5676				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							12,44				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2157				
Всього будівельні роботи, грн.							82119				

Всього по розділу 1							82119				
Розділ 2. Покриття ФЕМ											
40	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,0971	<u>11275,80</u> 2473,17	<u>8802,63</u> 2210,41	1095	240	<u>855</u> 215	<u>25,6500</u> 15,4277	<u>2,49</u> 1,5
41	КБ27-15-2 к=3	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1	1000м2	-0,0971	<u>355,24</u> -	<u>355,24</u> 76,26	-34	-	<u>-34</u> -7	- 0,5304	- -0,05
42	С1421-9610 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш 0 - 40 мм, С7	м3	14,68	<u>1530,18</u> -	- -	22463	-	- -	- -	- -
43	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,0971	<u>128458,27</u> 110771,80	<u>6832,55</u> 1002,37	12473	10756	<u>663</u> 97	<u>1025,3800</u> 9,0207	<u>99,56</u> 0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C1421-9656-4 варіант 1	Суміш піскоцементна РЦГ-75 Ж-1	м3	61,8	<u>2737,92</u> -	- -	169203	-	- -	- -	- -
45	C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм коричневий	м2	101,66	<u>468,79</u> -	- -	47657	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					252857	10996	<u>1484</u> 305		<u>102,05</u> 2,33
		Разом будівельні роботи, грн.					252857				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					240377				
		всього заробітна плата, грн.					11301				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6539				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2389				
		Всього будівельні роботи, грн.					259396				

		Всього по розділу 2					259396				
46	КБ27-15-1	Розділ 3. Покриття асфальтобетон <i>Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см</i>	1000м2	1,0543	<u>11275,80</u> 2473,17	<u>8802,63</u> 2210,41	11888	2607	<u>9281</u> 2330	<u>25,6500</u> 15,4277	<u>27,04</u> 16,27
47	C1421-9610 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш 0 - 40 мм, С7	м3	199,26	<u>1530,18</u> -	- -	304904	-	- -	- -	- -
48	КБ11-19-3	<i>Улаштування асфальтобетонних жорстких покриттів товщиною 25 мм</i>	100м2	10,543	<u>6113,01</u> 3423,68	<u>1123,82</u> 415,10	64449	36096	<u>11848</u> 4376	<u>32,8600</u> 3,0818	<u>346,44</u> 32,49
49	КБ11-19-4 к=5	<i>до 5 см Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини асфальтобетонних жорстких покриттів</i>	100м2	10,543	<u>1400,08</u> 1125,25	<u>274,83</u> 88,73	14761	11864	<u>2897</u> 935	<u>10,8000</u> 0,8120	<u>113,86</u> 8,56
50	C1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	128,94	<u>4762,47</u> -	- -	614073	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1010075	50567	<u>24026</u> 7641		<u>487,34</u> 57,32
		Разом будівельні роботи, грн.					1010075				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					935482 58208 31810 65,88 11422 1041885				
		Разом прямі витрати по відділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 3					1339375 1339375 1242699 78809 44026 92,1 15968 1383401	70698	<u>25978</u> 8111		<u>684,19</u> 60,97
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2381091 2381091 1290788 585221 300377 579,03 100415 2681468	329703	<u>760600</u> 255518		<u>3487,6</u> 1963,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					2681468				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6029,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					685636				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області
3/03-24-73 зауваження 1, 2,3,4(кошт.)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на залізобетонні монолітні конструкції
Укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість10118,840 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість9,52362 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата1051,858 тис. грн.
Середній розряд робіт3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ11-2-4	Розділ 1. Щебенева основа Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебених шарів	м3	500	<u>2857,51</u> 473,65	<u>444,28</u> 142,43	1428755	236825	<u>222140</u> 71215	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>2390</u> 650,7
		Разом прямі витрати по розділу 1					1428755	236825	<u>222140</u> 71215		<u>2390</u> 650,7
		Разом будівельні роботи, грн.					1428755				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					969790				
		всього заробітна плата, грн.					308040				
		Загальновиробничі витрати, грн.					172611				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					364,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					63260				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1601366				

		Всього по розділу 1					1601366				
		Розділ 2. Фундаментна плита ПФ-1									
2	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	63,6	<u>3241,06</u> 473,65	<u>444,28</u> 142,43	206131	30124	<u>28256</u> 9059	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>304,01</u> 82,77
3	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,44	<u>14405,23</u> 14265,26	- -	6338	6277	- -	<u>150,7000</u> -	<u>66,31</u> -
4	С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	44,88	<u>3684,34</u> -	- -	165353	-	- -	- -	- -
5	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	4,24	<u>13378,55</u> 2968,28	- -	56725	12586	- -	<u>28,1300</u> -	<u>119,27</u> -
6	& С111-1564-1 варіант 1	Самоклеюча бітумно-полімерна мембрана	м2	466,4	<u>120,26</u> -	- -	56089	-	- -	- -	- -
7	КБ6-1-17	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із пазами, стаканами і підколонниками висотою до 2 м, при товщині плити до 1000 мм	100м3	2,349	<u>49870,03</u> 31852,72	<u>678,39</u> 35,60	117145	74822	<u>1594</u> 84	<u>309,4600</u> 0,3179	<u>726,92</u> 0,75
8	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	238,4235	<u>4686,77</u> -	- -	1117436	-	- -	- -	- -
9	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,02176	<u>30031,90</u> -	- -	653	-	- -	- -	- -
10	С124-46 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 6 мм	т	0,02176	<u>15968,09</u> -	- -	347	-	- -	- -	- -
11	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,51606	<u>29496,40</u> -	- -	15222	-	- -	- -	- -
12	С124-48	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм	т	0,51606	<u>11128,96</u> -	- -	5743	-	- -	- -	- -
13	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	13,52337	<u>29190,40</u> -	- -	394753	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	13,52337	<u>10298,50</u> -	- -	139270	-	- -	- -	- -
15	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	8,1326	<u>32135,65</u> -	- -	261346	-	- -	- -	- -
16	C124-50	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 14 мм	т	8,1326	<u>9401,14</u> -	- -	76456	-	- -	- -	- -
17	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	0,48	<u>29190,40</u> -	- -	14011	-	- -	- -	- -
18	C124-52 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 20 мм	т	0,48	<u>7603,67</u> -	- -	3650	-	- -	- -	- -
19	C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 22 мм	т	2,00256	<u>29190,40</u> -	- -	58456	-	- -	- -	- -
20	C124-52 варіант 2	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 22 мм	т	2,00256	<u>7603,67</u> -	- -	15227	-	- -	- -	- -
21	C124-27 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32 мм	т	1,81728	<u>29190,40</u> -	- -	53047	-	- -	- -	- -
22	C124-54 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 32 мм	т	1,81728	<u>6566,95</u> -	- -	11934	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2775332	123809	<u>29850</u> 9143		<u>1216,51</u> 83,52
		Разом будівельні роботи, грн.					2775332				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2621673				
		всього заробітна плата, грн.					132952				
		Загальновиробничі витрати, грн.					74090				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					156				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27046				
		Всього будівельні роботи, грн.					2849422				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					2849422				
23	КБ6-14-4	Розділ 3. Колони К-1 (4шт) <i>Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м</i>	100м3	0,0245	<u>240393,10</u> 162909,24	<u>1828,94</u> 149,06	5890	3991	<u>45</u> 4	<u>1508,0000</u> 1,3316	<u>36,95</u> 0,03
24	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,48675	<u>4686,77</u> -	<u>-</u> -	11655	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,02984	<u>30031,90</u> -	<u>-</u> -	896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C124-46 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 6 мм	т	0,02984	<u>15968,09</u> -	<u>-</u> -	476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0751	<u>30031,90</u> -	<u>-</u> -	2255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C124-47	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,0751	<u>12579,41</u> -	<u>-</u> -	945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	0,6144	<u>29190,40</u> -	<u>-</u> -	17935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C124-52 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 20 мм	т	0,6144	<u>7603,67</u> -	<u>-</u> -	4672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					44724	3991	<u>45</u> 4		<u>36,95</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					44724				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40688				
		всього заробітна плата, грн.					3995				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2157				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					769				
		Всього будівельні роботи, грн.					46881				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					46881				
31	КБ6-18-3	Розділ 4. Балки Бм-1 (4шт) <i>Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 500 мм до 800 мм</i>	100м3	0,0718	<u>219327,44</u> 148360,13	<u>6094,50</u> 485,63	15748	10652	<u>438</u> 35	<u>1389,4000</u> 4,3382	<u>99,76</u> 0,31
32	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	7,2877	<u>4686,77</u> -	<u>-</u> -	34156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,41797	<u>29190,40</u> -	<u>-</u> -	41391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	1,41797	<u>10298,50</u> -	<u>-</u> -	14603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	2,49157	<u>29190,40</u> -	<u>-</u> -	72730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C124-52 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 20 мм	т	2,49157	<u>7603,67</u> -	<u>-</u> -	18945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25 мм	т	0,6468	<u>29190,40</u> -	<u>-</u> -	18880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C124-53 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 25 мм	т	0,6468	<u>7120,15</u> -	<u>-</u> -	4605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					221058	10652	<u>438</u> 35		<u>99,76</u> 0,31
		Разом будівельні роботи, грн.					221058				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					209968				
		всього заробітна плата, грн.					10687				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5810				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2082				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					226868				

		Всього по розділу 4					226868				
		Розділ 5. Балка Бм-2 (1шт)									
39	КБ6-18-3	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і об'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 500 мм до 800 мм	100м3	0,1232	<u>219327,44</u> 148360,13	<u>6094,50</u> 485,63	27021	18278	<u>751</u> 60	<u>1389,4000</u> 4,3382	<u>171,17</u> 0,53
40	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	12,5048	<u>4686,77</u> -	- -	58607	-	- -	- -	- -
41	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,93081	<u>29190,40</u> -	- -	27171	-	- -	- -	- -
42	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	0,93081	<u>10298,50</u> -	- -	9586	-	- -	- -	- -
43	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	1,52328	<u>29190,40</u> -	- -	44465	-	- -	- -	- -
44	C124-52 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 20 мм	т	1,52328	<u>7603,67</u> -	- -	11583	-	- -	- -	- -
45	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25 мм	т	0,4312	<u>29190,40</u> -	- -	12587	-	- -	- -	- -
46	C124-53 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 25 мм	т	0,4312	<u>7120,15</u> -	- -	3070	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					194090	18278	<u>751</u> 60		<u>171,17</u> 0,53
		Разом будівельні роботи, грн.					194090				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					175061				
		всього заробітна плата, грн.					18338				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					9968 20,61 3572 204058 204058				
		Розділ 6. Плита перекриття ПМ-1									
47	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	1,292	<u>207867,38</u> 100519,39	<u>822,02</u> 239,47	268565	129871	<u>1062</u> 309	<u>964,7700</u> 2,1406	<u>1246,48</u> 2,77
48	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	131,138	<u>4686,77</u> -	<u>-</u> -	614614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,51334	<u>29496,40</u> -	<u>-</u> -	15142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C124-48	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм	т	0,51334	<u>11128,96</u> -	<u>-</u> -	5713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	15,06732	<u>29190,40</u> -	<u>-</u> -	439821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	15,06732	<u>10298,50</u> -	<u>-</u> -	155171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	3,99707	<u>29190,40</u> -	<u>-</u> -	116676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C124-51 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16 мм	т	3,99707	<u>8570,69</u> -	<u>-</u> -	34258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1649960	129871	<u>1062</u> 309		<u>1246,48</u> 2,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1649960 1519027 130180				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					71762 149,91 25990 1721722 1721722				
		Розділ 7. Монолітна стінка СМ-1									
55	КБ6-13-7	Улаштування залізобетонних підпирних стін і стін підвалів висотою до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	1,114	<u>125068,05</u> 80047,63	<u>2789,04</u> 179,64	139326	89173	<u>3107</u> 200	<u>777,6900</u> 1,6044	<u>866,35</u> 1,79
56	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	113,071	<u>4686,77</u> -	<u>-</u> -	529938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0946	<u>30031,90</u> -	<u>-</u> -	2841	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C124-46 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 6 мм	т	0,0946	<u>15968,09</u> -	<u>-</u> -	1511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,2288	<u>29190,40</u> -	<u>-</u> -	94250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	3,2288	<u>10298,50</u> -	<u>-</u> -	33252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	10,8641	<u>32135,65</u> -	<u>-</u> -	349125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C124-50	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 14 мм	т	10,8641	<u>9401,14</u> -	<u>-</u> -	102135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	4,4736	<u>29190,40</u> -	<u>-</u> -	130586	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	C124-51 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16 мм	т	4,4736	<u>8570,69</u> -	<u>-</u> -	38342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					1421306	89173	<u>3107</u> 200		<u>866,35</u> 1,79
		Разом будівельні роботи, грн.					1421306				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1329026				
		всього заробітна плата, грн.					89373				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49614				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					104,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18061				
		Всього будівельні роботи, грн.					1470920				

		Всього по розділу 7					1470920				
65	КБ6-13-6	Розділ 8. Монолітна стінка СМ-2 <i>Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою понад 3 м до 6 м, товщиною до 300 мм</i>	100м3	0,426	<u>174956,35</u> 116502,35	<u>3377,21</u> 240,23	74531	49630	<u>1439</u> 102	<u>1131,8600</u> 2,1458	<u>482,17</u> 0,91
66	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	43,239	<u>4686,77</u> -	- -	202651	-	- -	- -	- -
67	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0562	<u>30031,90</u> -	- -	1688	-	- -	- -	- -
68	C124-46 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 6 мм	т	0,0562	<u>15968,09</u> -	- -	897	-	- -	- -	- -
69	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	5,053	<u>29190,40</u> -	- -	147499	-	- -	- -	- -
70	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	5,053	<u>10298,50</u> -	- -	52038	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					479304	49630	<u>1439</u> 102		<u>482,17</u> 0,91
		Разом будівельні роботи, грн.					479304				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					428235				
		всього заробітна плата, грн.					49732				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,0567	<u>165678,48</u> 110859,73	<u>2615,31</u> 186,27	9394	6286	<u>148</u> 11	<u>1077,0400</u> 1,6638	<u>61,07</u> 0,09
76	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,75505	<u>4686,77</u> -	- -	26973	-	- -	- -	- -
77	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0036	<u>30031,90</u> -	- -	108	-	- -	- -	- -
78	C124-46 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 6 мм	т	0,0036	<u>15968,09</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -
79	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,9136	<u>29190,40</u> -	- -	26668	-	- -	- -	- -
80	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	0,9136	<u>10298,50</u> -	- -	9409	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 10							72609	6286	<u>148</u> 11		<u>61,07</u> 0,09
Разом будівельні роботи, грн.							72609				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							66175				
всього заробітна плата, грн.							6297				
Загальновиробничі витрати, грн.							3495				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,34				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1272				
Всього будівельні роботи, грн.							76104				

Всього по розділу 10							76104				
Розділ 11. Монолітна стінка СМ-5											
81	КБ6-13-6	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою понад 3 м до 6 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,0963	<u>174956,35</u> 116502,35	<u>3377,21</u> 240,23	16848	11219	<u>325</u> 23	<u>1131,8600</u> 2,1458	<u>109</u> 0,21
82	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	9,77445	<u>4686,77</u> -	- -	45811	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0016	<u>30031,90</u>	-	48	-	-	-	-
84	C124-46 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 6 мм	т	0,0016	<u>15968,09</u>	-	26	-	-	-	-
85	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,3604	<u>29190,40</u>	-	39711	-	-	-	-
86	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	1,3604	<u>10298,50</u>	-	14010	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 11							116454	11219	<u>325</u> 23		<u>109</u> 0,21
Разом будівельні роботи, грн.							116454				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							104910				
всього заробітна плата, грн.							11242				
Загальновиробничі витрати, грн.							6241				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,1				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2272				
Всього будівельні роботи, грн.							122695				

Всього по розділу 11							122695				
Розділ 12. Залізобетонні сходи СХ-1											
87	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,04	<u>89302,67</u> 50427,47	<u>478,59</u> 43,49	3572	2017	<u>19</u> 2	<u>489,9200</u> 0,3885	<u>19,6</u> 0,02
88	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,06	<u>4686,77</u>	-	19028	-	-	-	-
89	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2131	<u>29190,40</u>	-	6220	-	-	-	-
90	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	0,2131	<u>10298,50</u>	-	2195	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 12					31015	2017	<u>19</u> 2		<u>19,6</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					31015				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28979				
		всього заробітна плата, грн.					2019				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1121				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					408				
		Всього будівельні роботи, грн.					32136				

		Всього по розділу 12					32136				
		Розділ 13. Підпірна стінка 1									
91	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	4,6	<u>2857,51</u> 473,65	<u>444,28</u> 142,43	13145	2179	<u>2044</u> 655	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>21,99</u> 5,99
92	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,292	<u>89302,67</u> 50427,47	<u>478,59</u> 43,49	26076	14725	<u>140</u> 13	<u>489,9200</u> 0,3885	<u>143,06</u> 0,11
93	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	29,638	<u>4686,77</u> -	<u>-</u> -	138906	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03514	<u>30031,90</u> -	<u>-</u> -	1055	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	C124-46 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 6 мм	т	0,03514	<u>15968,09</u> -	<u>-</u> -	561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,28007	<u>29190,40</u> -	<u>-</u> -	8175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	0,28007	<u>10298,50</u> -	<u>-</u> -	2884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	1,8179	<u>29190,40</u> -	<u>-</u> -	53065	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	C124-51 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16 мм	т	1,8179	<u>8570,69</u> -	- -	15581	-	- -	- -	- -
100	KB11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,618	<u>9580,55</u> 3546,28	- -	5921	2192	- -	<u>31,7000</u> -	<u>19,59</u> -
101	KB11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,618	<u>3109,99</u> 1153,38	- -	1922	713	- -	<u>10,3100</u> -	<u>6,37</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 13					267291	19809	<u>2184</u> 668		<u>191,01</u> 6,1
		Разом будівельні роботи, грн.					267291				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					245298				
		всього заробітна плата, грн.					20477				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11308				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4102				
		Всього будівельні роботи, грн.					278599				

		Всього по розділу 13					278599				
		Розділ 14. Підпірна стінка 2									
102	KB11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	9,3	<u>2857,51</u> 473,65	<u>444,28</u> 142,43	26575	4405	<u>4132</u> 1325	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>44,45</u> 12,1
103	KB6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,615	<u>89302,67</u> 50427,47	<u>478,59</u> 43,49	54921	31013	<u>294</u> 27	<u>489,9200</u> 0,3885	<u>301,3</u> 0,24
104	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	62,4225	<u>4686,77</u> -	- -	292560	-	- -	- -	- -
105	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,06902	<u>30031,90</u> -	- -	2073	-	- -	- -	- -
106	C124-46 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 6 мм	т	0,06902	<u>15968,09</u> -	- -	1102	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,39976	<u>29190,40</u> -	- -	11669	-	- -	- -	- -
108	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	0,39976	<u>10298,50</u> -	- -	4117	-	- -	- -	- -
109	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	4,171725	<u>29190,40</u> -	- -	121774	-	- -	- -	- -
110	C124-51 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16 мм	т	4,171725	<u>8570,69</u> -	- -	35755	-	- -	- -	- -
111	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,382	<u>9580,55</u> <u>3546,28</u>	- -	13240	4901	- -	<u>31,7000</u> -	<u>43,81</u> -
112	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	1,382	<u>3109,99</u> <u>1153,38</u>	- -	4298	1594	- -	<u>10,3100</u> -	<u>14,25</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 14					568084	41913	<u>4426</u> <u>1352</u>		<u>403,81</u> <u>12,34</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					568084 521745 43265 23882 49,94 8657 591966				

		Всього по розділу 14					591966				
113	КБ6-13-6	Розділ 15. Парапети 1,2,3 Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою понад 3 м до 6 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,0354	<u>174956,35</u> <u>116502,35</u>	<u>3377,21</u> <u>240,23</u>	6193	4124	<u>120</u> 9	<u>1131,8600</u> <u>2,1458</u>	<u>40,07</u> <u>0,08</u>
114	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,5931	<u>4686,77</u> -	- -	16840	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18966	<u>29496,40</u>	-	5594	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116	C124-48	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм	т	0,18966	<u>11128,96</u>	-	2111	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 15					30738	4124	<u>120</u> 9		<u>40,07</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					30738				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26494				
		всього заробітна плата, грн.					4133				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2295				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					835				
		Всього будівельні роботи, грн.					33033				

		Всього по розділу 15					33033				
117	KB12-9-1	Розділ 16. Влаштування гідрошпонок <i>Улаштування деформаційних швів</i>	100м	2,8	<u>12500,54</u> 12500,54	-	35002	35002	-	<u>114,3900</u>	<u>320,29</u>
						-			-	-	-
118	C1555-377 варіант 1	Гідрошпонка НД-Р 200	м	280	<u>354,37</u>	-	99224	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
119	C111-1645 варіант 1	Еластичний клей-герметик InnoElast тип-1	кг	94,76	<u>857,12</u>	-	81221	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	C111-1629 варіант 1	Полоса 50х5 нержавіюча	м	280	<u>176,86</u>	-	49521	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
121	& C188888- 8-1 варіант 3	Дюбель 6х60 мм	шт	5600	<u>0,64</u>	-	3556	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 16					268524	35002	-		<u>320,29</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					268524				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					233522				
		всього заробітна плата, грн.					35002				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 16					18778 38,44 6663 287302 287302				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					9632981 9632981 8574857 874955 485859 1020,39 176903 10118840 10118840	791803	<u>266321</u> 83152		<u>7743,66</u> 759,57
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					9523,62 1051858				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області
3/03-24-73 зауваження 1, 2,3,4(кошт.)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на внутрішні загальнобудівельні та опоряджувальні роботи
Укриття

Основа:	Кошторисна вартість	3120,041 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	2,94497 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	333,171 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Елементи зон покрівлі									
		Розділ 1. Елементи зон покрівлі									
1	КБ12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,074	4612,22	-	341	322	-	43,9200	3,25
					4352,03	-			-	-	-
2	& С113-1451-2203	Водостічний жолоб металевий, напівкруглий 2м	шт	4	194,45	-	778	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,052	6049,74	-	315	315	-	55,3600	2,88
					6049,74	-			-	-	-
4	& С113-1451-2201	Труба водостічна метал 1 м	шт	6	202,80	-	1217	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

Відділ 2. Заповнення прорізів - двері

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Заповнення прорізів - двері									
8	КБ10-96-2	Д-1 -2 шт Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,05082	<u>27154,11</u> 27143,93	-	1380	1379	-	<u>235,4200</u>	<u>11,96</u>
9	С121-250 варіант 1	Двері металеві 2100х1210 (спецовиріб) в комплекті з фурнітурою	шт	2	<u>11738,12</u> -	-	23476	-	-	-	-
10	& С188888-8-1 варіант 1	Дюбель-шуруп	шт	20	<u>8,04</u> -	-	161	-	-	-	-
11	& С1550-38-2 варіант 1	Піна монтажна вогнетривка	л	0,78	<u>444,72</u> -	-	347	-	-	-	-
12	КБ10-96-2	Д-2 -2 шт Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,05082	<u>27154,11</u> 27143,93	-	1380	1379	-	<u>235,4200</u>	<u>11,96</u>
13	С121-250 варіант 1	Двері металеві 2100х1210 (спецовиріб) в комплекті з фурнітурою	шт	2	<u>11738,12</u> -	-	23476	-	-	-	-
14	& С188888-8-1 варіант 1	Дюбель-шуруп	шт	20	<u>8,04</u> -	-	161	-	-	-	-
15	& С1550-38-2 варіант 1	Піна монтажна вогнетривка	л	0,78	<u>444,72</u> -	-	347	-	-	-	-
16	КБ10-96-2	Д-3 -1 шт Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,02541	<u>27154,11</u> 27143,93	-	690	690	-	<u>235,4200</u>	<u>5,98</u>
17	С121-250 варіант 1	Двері металеві 2100х1210 (спецовиріб) в комплекті з фурнітурою	шт	1	<u>11738,12</u> -	-	11738	-	-	-	-
18	& С188888-8-1 варіант 1	Дюбель-шуруп	шт	10	<u>8,04</u> -	-	80	-	-	-	-
19	& С1550-38-2 варіант 1	Піна монтажна вогнетривка	л	0,39	<u>444,72</u> -	-	173	-	-	-	-
20	КБ10-96-2	Д-4 -1 шт Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,02541	<u>27154,11</u> 27143,93	-	690	690	-	<u>235,4200</u>	<u>5,98</u>
21	С121-250 варіант 1	Двері металеві 2100х1210 (спецовиріб) в комплекті з фурнітурою	шт	1	<u>11738,12</u> -	-	11738	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,02121	<u>27154,11</u> <u>27143,93</u>	-	576	576	-	<u>235,4200</u>	<u>4,99</u>
37	С121-250 варіант 2	Двері металеві 2100х1010 (спецовиріб) в комплекті з фурнітурою	шт	1	<u>9802,21</u>	-	9802	-	-	-	-
38	& С188888-8-1 варіант 1	Дюбель-шуруп	шт	10	<u>8,04</u>	-	80	-	-	-	-
39	& С1550-38-2 варіант 1	Піна монтажна вогнетривка	л	0,32	<u>444,72</u>	-	142	-	-	-	-
40	КБ10-96-2	Д-9 -6 шт Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,11466	<u>27154,11</u> <u>27143,93</u>	-	3113	3112	-	<u>235,4200</u>	<u>26,99</u>
41	С121-250 варіант 3	Двері металеві 2100х910 (спецовиріб) в комплекті з фурнітурою	шт	6	<u>8834,25</u>	-	53006	-	-	-	-
42	& С188888-8-1 варіант 1	Дюбель-шуруп	шт	60	<u>8,04</u>	-	482	-	-	-	-
43	& С1550-38-2 варіант 1	Піна монтажна вогнетривка	л	1,75	<u>444,72</u>	-	778	-	-	-	-
44	КБ10-28-2	Д-10 -1 шт металопластикові Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,02121	<u>8731,07</u> <u>8663,72</u>	-	185	184	-	<u>79,2800</u>	<u>1,68</u>
45	& С123-1-15 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	2,121	<u>4265,18</u>	-	9046	-	-	-	-
46	& С188888-8-1 варіант 1	Дюбель-шуруп	шт	10	<u>8,04</u>	-	80	-	-	-	-
47	& С1550-38-2 варіант 1	Піна монтажна вогнетривка	л	0,32	<u>444,72</u>	-	142	-	-	-	-
48	КБ10-28-1	Дв-11 -3 шт металопластикові Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,05103	<u>10806,14</u> <u>10721,46</u>	-	551	547	-	<u>98,1100</u>	<u>5,01</u>
49	& С123-1-15 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	5,103	<u>4265,18</u>	-	21765	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& C188888-8-1 варіант 1	Дюбель-шуруп	шт	30	<u>8,04</u> -	- -	241	-	- -	- -	- -
51	& C1550-38-2 варіант 1	Піна монтажна вогнетривка	л	0,78	<u>444,72</u> -	- -	347	-	- -	- -	- -
52	КБ10-96-2	Дв-12 -4 шт Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,025	<u>27154,11</u> <u>27143,93</u>	- -	679	679	- -	<u>235,4200</u> -	<u>5,89</u> -
53	C121-250 варіант 4	Двері металеві 1250х500 (спецвиріб) в комплекті з фурнітурою	шт	4	<u>2906,68</u> -	- -	11627	-	- -	- -	- -
54	& C188888-8-1 варіант 1	Дюбель-шуруп	шт	24	<u>8,04</u> -	- -	193	-	- -	- -	- -
55	& C1550-38-2 варіант 1	Піна монтажна вогнетривка	л	0,38	<u>444,72</u> -	- -	169	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					227137	11306	- -		<u>98,38</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					227137 215831 11306 5898 11,83 2045 233035				

		Всього по розділу 1					233035				
		Разом прямі витрати по відділу 2					227137	11306	- -		<u>98,38</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					227137 215831 11306				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 2					5898 11,83 2045 233035 233035				
		<u>Відділ 3. Перегородки</u>									
		Розділ 1. Конструкції з цегли									
56	КР5-8-8	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	1,862	<u>28196,91</u> 28196,91	- -	52503	52503	- -	<u>261,0100</u> -	<u>486</u> -
57	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	9,31	<u>8585,93</u> -	- -	79935	-	- -	- -	- -
58	K582821-559	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	11	<u>193,48</u> -	- -	2128	-	- -	- -	- -
59	K582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	1	<u>250,60</u> -	- -	251	-	- -	- -	- -
60	K582821-553	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	<u>93,67</u> -	- -	94	-	- -	- -	- -
61	C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	4,23	<u>2693,62</u> -	- -	11394	-	- -	- -	- -
62	C124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,0038	<u>32666,90</u> -	- -	124	-	- -	- -	- -
63	& C1555-386-2	Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм х 50 мм, діаметр арматурного прокату 4 мм	м2	175,6	<u>138,63</u> -	- -	24343	-	- -	- -	- -
64	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (8/60=0,13; 70/200=0,35; κ=0,13*0,35=0,0455 приведено до діам. 8 мм глибина 70 мм)	100шт	0,0546	<u>14075,96</u> 13723,09	<u>352,87</u> 55,54	769	749	<u>20</u> 3	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>6,32</u> 0,03
65	КБ6-11-11	Встановлення арматурних стержнів	т	0,009	<u>1392,64</u> 1392,64	- -	13	13	- -	<u>13,5300</u> -	<u>0,12</u> -
66	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0095	<u>30031,90</u> -	- -	285	-	- -	- -	- -
67	КР3-42-1	Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей мінеральною ватою	100 м	0,6142	<u>606,69</u> 606,69	- -	373	373	- -	<u>6,1800</u> -	<u>3,8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	C114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на основі базальтового волокна товщ. 30 мм, щільність 135 кг/м3	м3	0,22	<u>4636,32</u> -	<u>-</u> -	1020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					173232	53638	<u>20</u> 3		<u>496,24</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					173232				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					119574				
		всього заробітна плата, грн.					53641				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28957				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					59,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10325				
		Всього будівельні роботи, грн.					202189				

		Всього по розділу 1					202189				
69	KB10-12-1	Розділ 2. Перегородки сантехнічні <i>Улаштування перегородок каркасно- фільончастих у санвузлах</i>	100м2	0,1427	<u>14281,97</u> 14281,97	<u>-</u> -	2038	2038	<u>-</u> -	<u>140,4600</u> -	<u>20,04</u> -
70	& C123-497- 2 варіант 1	Туалетні перегородки (алюмінієвий профіль, ЛДСП, фурнітура)	м2	14,27	<u>1638,08</u> -	<u>-</u> -	23375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					25413	2038	<u>-</u> -		<u>20,04</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					25413				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23375				
		всього заробітна плата, грн.					2038				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1139				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					417				
		Всього будівельні роботи, грн.					26552				

		Всього по розділу 2					26552				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					235160 29903 15912 32,36 5610 280975 280975				
		Розділ 2. Стіни та перегородки									
77	КБ15-56-1	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	7,487	<u>4878,65</u> 4878,65	- -	36526	36526	- -	<u>43,6100</u> -	<u>326,51</u> -
78	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка EuroCret® TGS	л	107,96	<u>370,05</u> -	- -	39951	-	- -	- -	- -
79	C1550-50 варіант 1	Полімерна шпаклівка EuroCret Color Spachtel	кг	898,44	<u>275,53</u> -	- -	247547	-	- -	- -	- -
80	КБ15-151-1	Просте фарбування стін по штукатурці і бетону з підготуванням поверхонь всередині приміщень	100м2	7,487	<u>995,05</u> 995,05	- -	7450	7450	- -	<u>9,4300</u> -	<u>70,6</u> -
81	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка EuroCret® TGS	л	74,87	<u>370,05</u> -	- -	27706	-	- -	- -	- -
82	& C111-1626-4 варіант 1	Фарба еластична захисна EuroCret Color	кг	162,69	<u>1199,00</u> -	- -	195065	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					554245	43976	- -		<u>397,11</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					554245 510269 43976 23416 47,65 8262 577661				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					577661				
		Разом прямі витрати по відділу 4					819308	73879	-		666,77
		Разом будівельні роботи, грн.					819308		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					745429				
		всього заробітна плата, грн.					73879				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39328				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					80,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13872				
		Всього будівельні роботи, грн.					858636				

		Всього по відділу 4					858636				
		<u>Відділ 5. Підлоги</u>									
		Розділ 1. Підлоги тип П-1									
83	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	2,218	<u>13104,07</u> 6368,51	- -	29065	14125	- -	<u>64,2700</u> -	<u>142,55</u> -
84	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (приведено до 40 мм)	100м2	2,218	<u>7572,35</u> 856,14	- -	16795	1899	- -	<u>8,6400</u> -	<u>19,16</u> -
85	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	2,218	<u>1157,55</u> 1157,55	- -	2567	2567	- -	<u>10,9700</u> -	<u>24,33</u> -
86	& С111-861-1 варіант 1	Плівка поліетиленова 200 мкм	м2	243,98	<u>18,05</u> -	- -	4404	-	- -	- -	- -
87	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати	100м2	2,218	<u>7043,18</u> 7043,18	- -	15622	15622	- -	<u>63,6700</u> -	<u>141,22</u> -
88	С114-100-1 варіант 1	Базальтова вата ІЗОВАТ 180 кг/м3	м2	228,454	<u>450,67</u> -	- -	102957	-	- -	- -	- -
89	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	2,218	<u>1157,55</u> 1157,55	- -	2567	2567	- -	<u>10,9700</u> -	<u>24,33</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	& C111-861-1 варіант 1	Плівка поліетиленова 200 мкм	м2	243,98	<u>18,05</u> -	- -	4404	-	- -	- -	- -
91	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	2,218	<u>13104,07</u> 6368,51	- -	29065	14125	- -	<u>64,2700</u> -	<u>142,55</u> -
92	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (приведено до 100 мм)	100м2	2,218	<u>30289,39</u> 3424,55	- -	67182	7596	- -	<u>34,5600</u> -	<u>76,65</u> -
93	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	2,218	<u>1847,80</u> 1533,49	- -	4098	3401	- -	<u>16,2000</u> -	<u>35,93</u> -
94	& C1555-386-5	Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм х 50 мм, діаметр арматурного прокату 3 мм	м2	243,98	<u>106,00</u> -	- -	25862	-	- -	- -	- -
95	КБ13-13-11	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунт-шпаклівкою ЕП-00-10, перший шар	100м2	2,218	<u>612,89</u> 597,65	<u>15,24</u> 2,44	1359	1326	<u>33</u> 5	<u>4,7000</u> 0,0224	<u>10,42</u> 0,05
96	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка EuroCret® TGS	л	47,84	<u>370,05</u> -	- -	17703	-	- -	- -	- -
97	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	2,218	<u>6319,14</u> 6312,03	- -	14016	14000	- -	<u>63,7000</u> -	<u>141,29</u> -
98	C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш Toroplan FE 30	кг	2218	<u>105,08</u> -	- -	233067	-	- -	- -	- -
99	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	2,218	<u>6154,98</u> 6154,98	- -	13652	13652	- -	<u>58,3300</u> -	<u>129,38</u> -
100	C111-549 варіант 1	Комерційний лінолеум типу Grabo Polis	м2	226,24	<u>515,37</u> -	- -	116597	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					700982	90880	<u>33</u> 5		<u>887,81</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					700982				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					610069				
		всього заробітна плата, грн.					90885				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50541				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					106,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18413				
		Всього будівельні роботи, грн.					751523				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					751523				
		Розділ 2. Підлоги тип П-2									
101	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,764	<u>13104,07</u> 6368,51	-	10012	4866	-	<u>64,2700</u>	<u>49,1</u>
						-			-	-	-
102	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (приведено до 40 мм)	100м2	0,764	<u>7572,35</u> 856,14	-	5785	654	-	<u>8,6400</u>	<u>6,6</u>
						-			-	-	-
103	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,764	<u>1157,55</u> 1157,55	-	884	884	-	<u>10,9700</u>	<u>8,38</u>
						-			-	-	-
104	& С111-861-1 варіант 1	Плівка поліетиленова 200 мкм	м2	84,04	<u>18,05</u> -	-	1517	-	-	-	-
						-			-	-	-
105	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати	100м2	0,764	<u>7043,18</u> 7043,18	-	5381	5381	-	<u>63,6700</u>	<u>48,64</u>
						-			-	-	-
106	С114-100-1 варіант 1	Базальтова вата ІЗОВАТ 180 кг/м3	м2	78,692	<u>450,67</u> -	-	35464	-	-	-	-
						-			-	-	-
107	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,764	<u>1157,55</u> 1157,55	-	884	884	-	<u>10,9700</u>	<u>8,38</u>
						-			-	-	-
108	& С111-861-1 варіант 1	Плівка поліетиленова 200 мкм	м2	84,04	<u>18,05</u> -	-	1517	-	-	-	-
						-			-	-	-
109	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,764	<u>13104,07</u> 6368,51	-	10012	4866	-	<u>64,2700</u>	<u>49,1</u>
						-			-	-	-
110	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (приведено до 100 мм)	100м2	0,764	<u>30289,39</u> 3424,55	-	23141	2616	-	<u>34,5600</u>	<u>26,4</u>
						-			-	-	-
111	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,764	<u>1847,80</u> 1533,49	-	1412	1172	-	<u>16,2000</u>	<u>12,38</u>
						-			-	-	-
112	& С1555-386-5	Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм х 50 мм, діаметр арматурного прокату 3 мм	м2	84,04	<u>106,00</u> -	-	8908	-	-	-	-
						-			-	-	-
113	КБ13-13-11	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунт-шпаклівкою ЕП-00-10, перший шар	100м2	0,764	<u>612,89</u> 597,65	<u>15,24</u> 2,44	468	457	<u>11</u> 2	<u>4,7000</u> 0,0224	<u>3,59</u> 0,02
114	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка EuroCret® TGS	л	16,48	<u>370,05</u> -	-	6098	-	-	-	-
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,764	<u>6319,14</u> 6312,03	- -	4828	4822	- -	<u>63,7000</u> -	<u>48,67</u> -
116	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,764	<u>2637,85</u> 2630,84	- -	2015	2010	- -	<u>26,5500</u> -	<u>20,28</u> -
117	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш Toroplan FE 30	кг	1528	<u>105,08</u> -	- -	160562	-	- -	- -	- -
118	КБ13-25-1	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	100м2	0,764	<u>656,31</u> 641,07	<u>15,24</u> 2,44	501	490	<u>11</u> 2	<u>5,5600</u> 0,0224	<u>4,25</u> 0,02
119	С111-549 варіант 2	Трьохшарова епоксидно-поліуританова система EuroHarz	м2	76,4	<u>3581,74</u> -	- -	273645	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							553034	29102	<u>22</u> 4		<u>285,77</u> 0,04
Разом будівельні роботи, грн.							553034				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							523910				
всього заробітна плата, грн.							29106				
Загальновиробничі витрати, грн.							16199				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							34,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5899				
Всього будівельні роботи, грн.							569233				

Всього по розділу 2							569233				
Розділ 3. Підлоги тип П-3											
120	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,312	<u>13104,07</u> 6368,51	- -	4088	1987	- -	<u>64,2700</u> -	<u>20,05</u> -
121	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (приведено до 40 мм)	100м2	0,312	<u>7572,35</u> 856,14	- -	2363	267	- -	<u>8,6400</u> -	<u>2,7</u> -
122	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,312	<u>1157,55</u> 1157,55	- -	361	361	- -	<u>10,9700</u> -	<u>3,42</u> -
123	& С111-861-1 варіант 1	Плівка поліетиленова 200 мкм	м2	34,32	<u>18,05</u> -	- -	619	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати	100м2	0,312	<u>7043,18</u> 7043,18	-	2197	2197	-	<u>63,6700</u>	<u>19,87</u>
125	С114-100-1 варіант 1	Базальтова вата IZOVAT 180 кг/м3	м2	32,136	<u>450,67</u> -	-	14483	-	-	-	-
126	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,312	<u>1157,55</u> 1157,55	-	361	361	-	<u>10,9700</u>	<u>3,42</u>
127	& С111-861-1 варіант 1	Плівка поліетиленова 200 мкм	м2	34,32	<u>18,05</u> -	-	619	-	-	-	-
128	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,312	<u>13104,07</u> 6368,51	-	4088	1987	-	<u>64,2700</u>	<u>20,05</u>
129	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (приведено до 100 мм)	100м2	0,312	<u>30289,39</u> 3424,55	-	9450	1068	-	<u>34,5600</u>	<u>10,78</u>
130	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,312	<u>1847,80</u> 1533,49	-	577	478	-	<u>16,2000</u>	<u>5,05</u>
131	& С1555-386-5	Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм х 50 мм, діаметр арматурного прокату 3 мм	м2	34,32	<u>106,00</u> -	-	3638	-	-	-	-
132	КБ13-13-11	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунт-шпаклівкою ЕП-00-10, перший шар	100м2	0,312	<u>612,89</u> 597,65	<u>15,24</u> 2,44	191	186	<u>5</u> 1	<u>4,7000</u> 0,0224	<u>1,47</u> 0,01
133	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка EuroCret® TGS	л	6,73	<u>370,05</u> -	-	2490	-	-	-	-
134	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,312	<u>6319,14</u> 6312,03	-	1972	1969	-	<u>63,7000</u>	<u>19,87</u>
135	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,312	<u>2637,85</u> 2630,84	-	823	821	-	<u>26,5500</u>	<u>8,28</u>
136	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш Toroplan FE 30	кг	624	<u>105,08</u> -	-	65570	-	-	-	-
137	КБ13-25-1	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	100м2	0,312	<u>656,31</u> 641,07	<u>15,24</u> 2,44	205	200	<u>5</u> 1	<u>5,5600</u> 0,0224	<u>1,73</u> 0,01
138	С111-549 варіант 2	Трьохшарова епоксидно-поліуританова система EuroHarz пофарбування, яке заводиться на стіни (на 300мм)	м2	31,2	<u>3581,74</u> -	-	111750	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	КБ13-25-1	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	100м2	0,115	<u>656,31</u> 641,07	<u>15,24</u> 2,44	75	74	<u>1</u> -	<u>5,5600</u> 0,0224	<u>0,64</u> -
140	С111-549 варіант 2	Трьохшарова епоксидно-поліуританова система EuroHarz	м2	11,5	<u>3581,74</u> -	- -	41190	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					267110	11956	<u>11</u> 2		<u>117,33</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					267110				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					255143				
		всього заробітна плата, грн.					11958				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6647				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2417				
		Всього будівельні роботи, грн.					273757				

		Всього по розділу 3					273757				
		Розділ 4. Підлоги тип П-4									
141	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,188	<u>13104,07</u> 6368,51	- -	2464	1197	- -	<u>64,2700</u> -	<u>12,08</u> -
142	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (приведено до 65 мм =(по ухилу: 70мм+60мм)/2)	100м2	0,188	<u>17037,78</u> 1926,31	- -	3203	362	- -	<u>19,4400</u> -	<u>3,65</u> -
143	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,188	<u>1847,80</u> 1533,49	- -	347	288	- -	<u>16,2000</u> -	<u>3,05</u> -
144	& С1555-386-5	Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм х 50 мм, діаметр арматурного прокату 3 мм	м2	20,68	<u>106,00</u> -	- -	2192	-	- -	- -	- -
145	КБ13-13-11	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунт-шпаклівкою ЕП-00-10, перший шар	100м2	0,188	<u>612,89</u> 597,65	<u>15,24</u> 2,44	115	112	<u>3</u> -	<u>4,7000</u> 0,0224	<u>0,88</u> -
146	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка EuroCret® TGS	л	4,06	<u>370,05</u> -	- -	1502	-	- -	- -	- -
147	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,188	<u>6319,14</u> 6312,03	- -	1188	1187	- -	<u>63,7000</u> -	<u>11,98</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,188	<u>2637,85</u> 2630,84	- -	496	495	- -	<u>26,5500</u> -	<u>4,99</u> -
149	C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш Toroplan FE 30	кг	376	<u>105,08</u> -	- -	39510	-	- -	- -	- -
150	КБ13-25-1	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	100м2	0,188	<u>656,31</u> 641,07	<u>15,24</u> 2,44	123	121	<u>2</u> -	<u>5,5600</u> 0,0224	<u>1,05</u> -
151	C111-549 варіант 2	Трьохшарова епоксидно-поліуританова система EuroHarz	м2	18,8	<u>3581,74</u> -	- -	67337	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					118477	3762	<u>5</u> -		<u>37,68</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					118477				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					114710				
		всього заробітна плата, грн.					3762				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2112				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					772				
		Всього будівельні роботи, грн.					120589				

		Всього по розділу 4					120589				
152	КБ13-25-1	Розділ 5. Підлоги тип П-5 Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	100м2	0,196	<u>656,31</u> 641,07	<u>15,24</u> 2,44	129	126	<u>3</u> -	<u>5,5600</u> 0,0224	<u>1,09</u> -
153	C111-549 варіант 2	Трьохшарова епоксидно-поліуританова система EuroHarz	м2	19,6	<u>3581,74</u> -	- -	70202	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					70331	126	<u>3</u> -		<u>1,09</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					70331				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70202				
		всього заробітна плата, грн.					126				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					57 0,1 17 70388 70388				
		Разом прямі витрати по відділу 5 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 5					1709934 1709934 1574034 135837 75554 158,77 27518 1785488 1785488	135826	<u>74</u> 11		<u>1329,68</u> 0,11
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису Кошторисна трудоємність, люд.год.					2968094 2968094 2689413 278601 151947 314,84 54570 3120041 3120041 2944,97	278587	<u>94</u> 14		<u>2629,99</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					333171				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області
3/03-24-73 зауваження 1, 2,3,4(кошт.)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на утеплення та гідроізоляція, зовнішні опоряджувальні роботи
Укриття

Основа:	Кошторисна вартість	8183,350 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,65407 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	72,107 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Утеплення та гідроізоляція</u>									
		Розділ 1. Нижче рівня землі (стіни та покриття споруди, у т.ч. вентшахти) - 900 м2									
1	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	9	2912,26	-	26210	26210	-	29,3900	264,51
					2912,26	-			-	-	-
2	С1555-296 варіант 1	Екструдований пінополістирол 1180х580х100 мм	м2	927	571,18	-	529484	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					555694	26210	-		264,51
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					555694				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	10 м2	2	<u>954,10</u> 873,96	- -	1908	1748	- -	<u>8,0900</u> -	<u>16,18</u> -
6	C1555-296 варіант 3	Утеплювач базальтовий 1000*600*100 мм	м2	20,6	<u>331,26</u> -	- -	6824	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					8732	1748	- -		<u>16,18</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					8732				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6984				
		всього заробітна плата, грн.					1748				
		Загальновиробничі витрати, грн.					842				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					258				
		Всього будівельні роботи, грн.					9574				

		Всього по розділу 3					9574				
		Розділ 4. Деформаційні шви - стіна по осі А в межах 1-2									
7	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	0,05	<u>2912,26</u> 2912,26	- -	146	146	- -	<u>29,3900</u> -	<u>1,47</u> -
8	C1555-296 варіант 4	Екструдований пінополістирол 1180x580x100 мм	м2	5,15	<u>123,95</u> -	- -	638	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					784	146	- -		<u>1,47</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					784				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					638				
		всього заробітна плата, грн.					146				
		Загальновиробничі витрати, грн.					82				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					866				

		Всього по розділу 4					866				
9	КБ12-20-3	Розділ 5. Основа фундаментної плити, зовнішні стіни до рівня землі									
		<i>Улаштування пароізоляції прокладної в один шар</i>	100м2	6,75	<u>1157,55</u>	-	7813	7813	-	<u>10,9700</u>	<u>74,05</u>
					1157,55	-			-	-	-
10	& С111-1564-3 варіант 1	Двошарова бетонітова мембрана DUAL SEAL	м2	810	<u>3552,94</u>	-	2877881	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					2885694	7813	-		<u>74,05</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2885694				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2877881				
		всього заробітна плата, грн.					7813				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4276				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1540				
		Всього будівельні роботи, грн.					2889970				

		Всього по розділу 5					2889970				
11	КБ12-20-3	Розділ 6. Зовнішні стіни (вище рівня існ. землі, в об'ємі обвалування у т.ч. вхідних груп, вентшахт)									
		<i>Улаштування пароізоляції прокладної в один шар</i>	100м2	2,83	<u>1157,55</u>	-	3276	3276	-	<u>10,9700</u>	<u>31,05</u>
					1157,55	-			-	-	-
12	& С111-1564-3 варіант 1	Двошарова бетонітова мембрана DUAL SEAL	м2	339,6	<u>3552,94</u>	-	1206578	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					1209854	3276	-		<u>31,05</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1209854				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1206578 3276 1794 3,73 646 1211648				
		Всього по розділу 6					1211648				
13	КБ8-3-1	Розділ 7. Покрівля (у т.ч. бортові частини вхідних груп) <i>Гідроізоляція стін, фундаментів</i>	100м2	4,75	<u>2821,60</u>	-	13403	13403	-	<u>26,7400</u>	<u>127,02</u>
14	& С111-1564-3 варіант 2	<i>горизонтальна цементна з рідким склом</i> Трикомпонентна система BituCret Roll 3K	м2	475	<u>2821,60</u> <u>5905,06</u> -	- - -	2804904	-	- - -	- - -	- - -
		Разом прямі витрати по розділу 7					2818307	13403	-		<u>127,02</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2818307 2804904 13403 7335 15,24 2642 2825642		-		-
		Всього по розділу 7					2825642				
15	КБ8-3-1	Розділ 8. Стіни вхідних груп (вище обвалування, у т.ч. вентшахти) <i>Гідроізоляція стін, фундаментів</i>	100м2	0,75	<u>2821,60</u>	-	2116	2116	-	<u>26,7400</u>	<u>20,06</u>
		<i>горизонтальна цементна з рідким склом</i>			<u>2821,60</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C111-1564-3 варіант 2	Трикомпонентна система BituCret Roll 3K	м2	75	<u>5905,06</u> -	<u>-</u> -	442880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					444996	2116	<u>-</u> -		<u>20,06</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					444996				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					442880				
		всього заробітна плата, грн.					2116				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1158				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					417				
		Всього будівельні роботи, грн.					446154				

		Всього по розділу 8					446154				
17	KB7-57-10	Розділ 9. Деформаційні шви між основним об'ємом та з примиканням вентшахт t=20 мм									
		<i>Улаштування у стиках водовідбійної стрічки</i>	<i>100м шва</i>	<i>0,05</i>	<u><i>1591,24</i></u> <i>1591,24</i>	<u>-</u> -	80	80	<u>-</u> -	<u>15,0800</u> -	<u>0,75</u> -
18	C111-1609 варіант 1	Ущільнювач EuroHarz® FF 40	кг	2	<u>2057,14</u> -	<u>-</u> -	4114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					4194	80	<u>-</u> -		<u>0,75</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					4194				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4114				
		всього заробітна плата, грн.					80				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16				
		Всього будівельні роботи, грн.					4237				

		Всього по розділу 9					4237				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ8-3-1	Розділ 10. Покриття входних груп (у т.ч по фрагменту вентшахти)									
		Гідроізоляція стін, фундаментів	100м2	0,28	<u>2821,60</u>	-	790	790	-	<u>26,7400</u>	<u>7,49</u>
20	& С111-1564-3	горизонтальна цементна з рідким склом			<u>2821,60</u>	-			-	-	-
	варіант 2	Трикомпонентна система BituCret Roll 3K	м2	28	<u>5905,06</u>	-	165342	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					166132	790	-		<u>7,49</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					166132				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					165342				
		всього заробітна плата, грн.					790				
		Загальновиробничі витрати, грн.					433				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					156				
		Всього будівельні роботи, грн.					166565				

		Всього по розділу 10					166565				
		Разом прямі витрати по відділу 1					8150279	60214	-		<u>585,46</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					8150279				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8090065				
		всього заробітна плата, грн.					60214				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33071				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					68,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11893				
		Всього будівельні роботи, грн.					8183350				

		Всього по відділу 1					8183350				
		Разом прямі витрати по кошторису					8150279	60214	-		<u>585,46</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					8150279				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					8090065 60214 33071 68,61 11893 8183350 8183350				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					654,07 72107				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області
3/03-24-73 зауваження 1, 2,3,4(кошт.)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на електромонтажні роботи
Укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість622,560 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість1,24693 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата132,618 тис. грн.
Середній розряд робіт3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електрообладнання									
1	КР17-14-6	Щит ВРЩ (розподільчий) у складі: Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 40 кг до 50 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>1101,01</u> 935,44	- -	1101	935	- -	<u>8,5600</u> -	<u>8,56</u> -
2	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	2	<u>394,12</u> 357,98	- -	788	716	- -	<u>3,2000</u> -	<u>6,4</u> -
3	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	3	<u>349,38</u> 313,24	- -	1048	940	- -	<u>2,8000</u> -	<u>8,4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	10	<u>188,02</u> 178,99	- -	1880	1790	- -	<u>1,6000</u> -	<u>16</u> -
5	& C1545-519-2	Шина N «нуль» в комб. DIN ізол. 8x12-14	шт	1	<u>116,58</u> -	- -	117	-	- -	- -	- -
6	& C1545-519-1	Шина РЕ «земля» в комб. DIN ізол. 8x12-14	шт	1	<u>161,28</u> -	- -	161	-	- -	- -	- -
7	& C1545-520-23	Шина монтажна (DIN-рейка) 35x7,5L-1m	шт	1	<u>69,60</u> -	- -	70	-	- -	- -	- -
8	& C1545-519-4	Шина живлення IZ 10мм, 3P, 1m, Fork 54 mod (1m)	шт	1	<u>903,25</u> -	- -	903	-	- -	- -	- -
9	КР17-14-1	Щит ЩО у складі: Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>330,04</u> 324,56	- -	330	325	- -	<u>2,9700</u> -	<u>2,97</u> -
10	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>349,38</u> 313,24	- -	349	313	- -	<u>2,8000</u> -	<u>2,8</u> -
11	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	10	<u>188,02</u> 178,99	- -	1880	1790	- -	<u>1,6000</u> -	<u>16</u> -
12	КР17-14-1	Щит ЩОА у складі: Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>330,04</u> 324,56	- -	330	325	- -	<u>2,9700</u> -	<u>2,97</u> -
13	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	<u>188,02</u> 178,99	- -	752	716	- -	<u>1,6000</u> -	<u>6,4</u> -
14	КМ8-531-1	Пускач ручний загального призначення окремо стоячий на струм до 25 А, що встановлюється на конструкції	шт	1	<u>255,14</u> 246,11	- -	255	246	- -	<u>2,2000</u> -	<u>2,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КМ8-540-2	Регулятор збудження або установочний з ручним приводом, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, маса до 25 кг	шт	1	<u>189,13</u> 178,99	- -	189	179	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
16	КМ8-524-1	Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 100 А	шт	1	<u>376,05</u> 357,98	- -	376	358	- -	<u>3,2000</u> -	<u>3,2</u> -
17	КМ8-531-1	Пускач ручний загального призначення окремо стоячий на струм до 25 А, що установлюється на конструкції	шт	2	<u>255,14</u> 246,11	- -	510	492	- -	<u>2,2000</u> -	<u>4,4</u> -
18	КМ20-201-10	Монтаж сигналізатора звукового вибухобезпечного типу СВ-1, СВ-2, сирени сигнальної ПВСС	шт	1	<u>852,80</u> 852,80	- -	853	853	- -	<u>5,6800</u> -	<u>5,68</u> -
19	КР17-14-6	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 40 кг до 50 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>1101,01</u> 935,44	- -	1101	935	- -	<u>8,5600</u> -	<u>8,56</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					12993	10913	- -		<u>96,14</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					12993				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2080				
		всього заробітна плата, грн.					10913				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5251				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1603				
		Всього будівельні роботи, грн.					18244				

		Всього по розділу 1					18244				
		Розділ 2. Земляні роботи									
20	КР1-18-2	Прокладання кабелю живлення ПРУ Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3	0,252	<u>27150,21</u> 27150,21	- -	6842	6842	- -	<u>300,9000</u> -	<u>75,83</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КР16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	5,6	<u>1250,26</u> 157,14	<u>139,34</u> 52,55	7001	880	<u>780</u> 294	<u>1,6600</u> 0,4305	<u>9,3</u> 2,41
22	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,7	<u>371,55</u> 371,55	-	260	260	-	<u>3,4000</u> -	<u>2,38</u> -
23	& С111-1721-11С варіант 1	Стрічка сигнальна для захисту кабеля	м	70	<u>6,52</u> -	-	456	-	-	-	-
24	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,196	<u>17179,79</u> 17179,79	-	3367	3367	-	<u>190,4000</u> -	<u>37,32</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							17926	11349	<u>780</u> 294		<u>124,83</u> 2,41
Разом будівельні роботи, грн.							17926				
в тому числі:							5797				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							11643				
всього заробітна плата, грн.							6849				
Загальновиробничі витрати, грн.							14,91				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2585				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							24775				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 2							24775				
Розділ 3. Монтажні вироби											
25	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	6,07	<u>4275,68</u> 4247,39	-	25953	25782	-	<u>42,3300</u> -	<u>256,94</u> -
26	& С111-1301-10 варіант 1	Труби ПВХ, D 25мм	м	623,22	<u>39,79</u> -	-	24798	-	-	-	-
27	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	12,14	<u>425,34</u> -	-	5164	-	-	-	-
28	& С1545-239-1-13 варіант 1	Скоба однолапкова оцинкована 25-26 мм	шт	1214	<u>4,28</u> -	-	5196	-	-	-	-
29	КМ8-409-4	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	100 м	0,08	<u>3864,94</u> 3834,19	-	309	307	-	<u>36,8000</u> -	<u>2,94</u> -

Розділ 4. Кабелі і провода
3x1,5 (N)HXH FE180/E30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопольного або багатопольного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	2,49	<u>1044,31</u> 862,92	- -	2600	2149	- -	<u>8,6000</u> -	<u>21,41</u> -
39	& 15092-3171-2 варіант 1	Кабель НХНН FE180/E30 3x1,5	1000м	0,249	<u>35689,16</u> -	- -	8887	-	- -	- -	- -
40	КБ21-15-2	4x25 (підключення) ВБ6Шв Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	0,16	<u>377,15</u> 343,14	- -	60	55	- -	<u>3,1400</u> -	<u>0,5</u> -
41	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,7	<u>1923,33</u> 1923,33	- -	1346	1346	- -	<u>17,6000</u> -	<u>12,32</u> -
42	С152-148 варіант 1	Кабелі силові, число жил та переріз 4x25 мм ² 5x25 ВВГнгд	1000м	0,086	<u>429026,31</u> -	- -	36896	-	- -	- -	- -
43	КБ21-15-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	0,35	<u>377,15</u> 343,14	- -	132	120	- -	<u>3,1400</u> -	<u>1,1</u> -
44	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопольного або багатопольного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,08	<u>1473,57</u> 1224,15	- -	118	98	- -	<u>12,2000</u> -	<u>0,98</u> -
45	С152-71 варіант 1	Кабелі силові, число жил та переріз 5x25 мм ² 5x6 ВВГнгд	1000м	0,043	<u>535294,19</u> -	- -	23018	-	- -	- -	- -
46	КБ21-15-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	0,07	<u>377,15</u> 343,14	- -	26	24	- -	<u>3,1400</u> -	<u>0,22</u> -
47	С152-80 варіант 1	Кабелі силові, число жил та переріз 5x6 мм ² 5x2,5 ВВГнгд	1000м	0,007	<u>139284,24</u> -	- -	975	-	- -	- -	- -
48	КБ21-15-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	0,07	<u>377,15</u> 343,14	- -	26	24	- -	<u>3,1400</u> -	<u>0,22</u> -
49	С152-76 варіант 1	Кабелі силові, число жил та переріз 5x2,5 мм ² 5x1,5 ВВГнгд	1000м	0,007	<u>58789,40</u> -	- -	412	-	- -	- -	- -
50	КБ21-15-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	0,62	<u>377,15</u> 343,14	- -	234	213	- -	<u>3,1400</u> -	<u>1,95</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному оболотці сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,39	<u>1473,57</u> 1224,15	- -	575	477	- -	<u>12,2000</u> -	<u>4,76</u> -
52	C152-75 варіант 1	Кабелі силові, число жил та переріз 5х1,5 мм ² 3х2,5 ВВГнгд	1000м	0,101	<u>39874,39</u> -	- -	4027	-	- -	- -	- -
53	КБ21-15-2	Прокладання ізоляційних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	0,72	<u>377,15</u> 343,14	- -	272	247	- -	<u>3,1400</u> -	<u>2,26</u> -
54	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному оболотці сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	2,13	<u>1473,57</u> 1224,15	- -	3139	2607	- -	<u>12,2000</u> -	<u>25,99</u> -
55	& 15093-35013-336 варіант 1	Кабелі силові, число жил та переріз 3х2,5 мм ² 3х1,5 ВВГнгд	1000м	0,285	<u>38244,44</u> -	- -	10900	-	- -	- -	- -
56	КБ21-15-2	Прокладання ізоляційних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	0,3	<u>377,15</u> 343,14	- -	113	103	- -	<u>3,1400</u> -	<u>0,94</u> -
57	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному оболотці сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	3,55	<u>1044,31</u> 862,92	- -	3707	3063	- -	<u>8,6000</u> -	<u>30,53</u> -
58	& 15092-3171-4 варіант 1	Кабелі силові, число жил та переріз 3х1,5 мм ²	1000м	0,385	<u>24531,42</u> -	- -	9445	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					106908	10526	- -		<u>103,18</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					106908				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96382				
		всього заробітна плата, грн.					10526				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5384				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1734				
		Всього будівельні роботи, грн.					112292				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					112292				
		Розділ 5. Винос існуючих мереж									
		Земляні роботи									
59	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,63	<u>27150,21</u> 27150,21	-	17105	17105	-	<u>300,9000</u> -	<u>189,57</u> -
60	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	14	<u>1250,26</u> 157,14	<u>139,34</u> 52,55	17504	2200	<u>1951</u> 736	<u>1,6600</u> 0,4305	<u>23,24</u> 6,03
61	KM8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1,75	<u>371,55</u> 371,55	-	650	650	-	<u>3,4000</u> -	<u>5,95</u> -
62	& C111-1721-11C варіант 1	Стрічка сигнальна для захисту кабеля	м	175	<u>6,52</u> -	-	1141	-	-	-	-
63	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,49	<u>17179,79</u> 17179,79	-	8418	8418	-	<u>190,4000</u> -	<u>93,3</u> -
64	KB34-103-1	Монтажні вироби	км	0,05	<u>21793,74</u> 21793,74	-	1090	1090	-	<u>222,0000</u> -	<u>11,1</u> -
65	& C111-1301-11 варіант 2	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	м	51	<u>169,41</u> -	-	8640	-	-	-	-
66	KM8-141-1	Труби ПВХ, D 100 мм	м	51	<u>169,41</u> -	-	8640	-	-	-	-
66	KM8-141-1	Кабелі - муфти	100 м	1,85	<u>1923,33</u> 1923,33	-	3558	3558	-	<u>17,6000</u> -	<u>32,56</u> -
67	C152-196 варіант 1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	1000м	0,08	<u>2053121,9</u> 1	-	164250	-	-	-	-
68	C151-1 варіант 1	Кабелі силові, число жил та переріз 4х120 мм2	1000м	0,105	<u>130341,11</u> -	-	13686	-	-	-	-
69	KM8-158-16	Кабелі силові, число жил та переріз 3х10 мм2	шт	1	<u>202,48</u> 202,48	-	202	202	-	<u>1,8100</u> -	<u>1,81</u> -
70	C1510-7 варіант 1	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	1	<u>487,85</u> -	-	488	-	-	-	-
		Муфта кабельна з'єднувальна 4Х(70-120) 4ПСТП-1	шт	1	<u>487,85</u> -	-	488	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КМ8-158-16	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	2	<u>202,48</u> 202,48	- -	405	405	- -	<u>1,8100</u> -	<u>3,62</u> -
72	С1510-2 варіант 1	Муфта кабельна з'єднувальна 4Х(16-25) 4ПСТП-1	шт	2	<u>229,45</u> -	- -	459	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					237596	33628	<u>1951</u> 736		<u>361,15</u> 6,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					237596 202017 34364 19797 42,3 7332 257393				

		Всього по розділу 5					257393				
		Розділ 6. Заземлення									
73	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м ³	0,022	<u>27150,21</u> 27150,21	- -	597	597	- -	<u>300,9000</u> -	<u>6,62</u> -
74	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м ³	0,022	<u>17179,79</u> 17179,79	- -	378	378	- -	<u>190,4000</u> -	<u>4,19</u> -
75	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,28	<u>2693,46</u> 2447,87	<u>191,29</u> 9,68	754	685	<u>54</u> 3	<u>22,4000</u> 0,0864	<u>6,27</u> 0,02
76	С111-1137 варіант 1	Сталь штабова 40х4 мм оцинкована (застос.)	т	0,03528	<u>54020,18</u> -	- -	1906	-	- -	- -	- -
77	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	<u>1422,83</u> 1223,94	<u>154,98</u> 7,84	427	367	<u>46</u> 2	<u>11,2000</u> 0,0700	<u>3,36</u> 0,02
78	С111-1809 варіант 1	Сталь круга Д.16мм, 3 м.п.	т	0,0142	<u>31305,25</u> -	- -	445	-	- -	- -	- -
79	С1545-519-1 варіант 2	Головна заземлююча шина ГЗШ-10	шт	1	<u>408,04</u> -	- -	408	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					4915	2027	<u>100</u> 5		<u>20,44</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					4915				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					2788 2032 1108 2,23 388 6023 6023				
		Розділ 7. Установчі матеріали									
80	КР17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,36	<u>2640,96</u> 2633,81	-	951	948	-	<u>26,5800</u>	<u>9,57</u>
81	& 1504-17091-7	Розетка з заземленням для відкритої установки ВС20-1РК, 250В, 16А, захист ІР54	шт	36	<u>64,87</u> -	-	2335	-	-	-	-
82	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,26	<u>2640,96</u> 2633,81	-	687	685	-	<u>26,5800</u>	<u>6,91</u>
83	& С1547-6-1-1 варіант 1	Вимикач накладний одноклавішний ВС20-1, 250В, 16А, захист ІР54	шт	20	<u>52,31</u> -	-	1046	-	-	-	-
84	& С1547-6-1-2 варіант 1	Вимикач накладний двоклавішний ВС20-2, 250В, 16А, захист ІР54	шт	6	<u>56,58</u> -	-	339	-	-	-	-
85	& 1504-17251-3	Коробка протяжна для відкритого монтажу, ІР65	шт	60	<u>43,62</u> -	-	2617	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					7975	1633	-		<u>16,48</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					7975		-		-
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6342 1633 848 1,6 277 8823				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					8823				
		Розділ 8. Монтаж освітлювальної арматури									
86	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,54	<u>17219,95</u> 17139,48	- -	9299	9255	- -	<u>156,8400</u> -	<u>84,69</u> -
87	& 1507-3034-12	Світильник вологостійкий ДПП Ватра (ДПП07В-20-313) IP65 20Вт	шт	54	<u>1439,31</u> -	- -	77723	-	- -	- -	- -
88	КР17-10-4	Монтаж світильника настінного	100шт	0,06	<u>12634,48</u> 12557,32	- -	758	753	- -	<u>108,9100</u> -	<u>6,53</u> -
89	& С1547-7-1 варіант 1	Світильник LED 13Вт IP65	шт	6	<u>176,01</u> -	- -	1056	-	- -	- -	- -
90	КР17-11-1	Монтаж сигнальних ліхтарів з написом "УКРИТТЯ"	100шт	0,02	<u>17219,95</u> 17139,48	- -	344	343	- -	<u>156,8400</u> -	<u>3,14</u> -
91	& 1504-13247-1 варіант 1	Блок аварійного живлення Для LED БАП40-1,0	шт	2	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
92	& 1507-3034-4 варіант 1	Світловий показник "Укриття" світлодіодний	шт	2	<u>1026,21</u> -	- -	2052	-	- -	- -	- -
93	С1547-7 варіант 1	Ліхтар акумуляторний LED	шт	1	<u>959,29</u> -	- -	959	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					92191	10351	- -		<u>94,36</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					92191				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81840				
		всього заробітна плата, грн.					10351				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5095				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1587				
		Всього будівельні роботи, грн.					97286				

		Всього по розділу 8					97286				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. Інші роботи									
94	КР17-3-1	Демонтаж кабелів									
		Демонтаж кабелю	100м	1,3	<u>1195,56</u>	-	1554	1554	-	<u>12,6300</u>	<u>16,42</u>
					1195,56	-			-	-	-
95	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,039	<u>147,07</u>	-	6	6	-	<u>1,6300</u>	<u>0,06</u>
					147,07	-			-	-	-
96	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	0,039	<u>129,74</u>	<u>129,74</u>	5	-	<u>5</u>	-	-
					-	19,92			1	0,1610	0,01
		2 шт. опори з світильниками									
97	КБ33-259-3	(Демонтаж) Установлення опор з	опора	2	<u>178,75</u>	-	358	358	-	<u>1,6940</u>	<u>3,39</u>
		к дем.=0,7 металевих труб вагою до 0,5 т			178,75	-			-	-	-
98	КБ33-259-3	Установлення опор з металевих труб	опора	2	<u>1176,44</u>	<u>351,10</u>	2353	511	<u>702</u>	<u>2,4200</u>	<u>4,84</u>
		вагою до 0,5 т			255,36	95,47			191	0,6950	1,39
		Разом прямі витрати по розділу 9					4276	2429	<u>707</u>		<u>24,71</u>
									192		1,4
		Разом будівельні роботи, грн.					4276				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1140				
		всього заробітна плата, грн.					2621				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1398				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					477				
		Всього будівельні роботи, грн.					5674				

		Всього по розділу 9					5674				
		Разом прямі витрати по кошторису					562463	110751	<u>3592</u>		<u>1117,97</u>
									1230		9,91
		Разом будівельні роботи, грн.					562463				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					448120				
		всього заробітна плата, грн.					111981				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60097				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					119,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20637				
		Всього будівельні роботи, грн.					622560				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					622560				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1246,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					132618				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області
3/03-24-73 зауваження 1, 2,3,4(кошт.)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на устаткування для електромонтажних робіт
Укриття

Основа:	Кошторисна вартість	697,855 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,00483 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	0,566 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 1504-19070-19	Розподільний щит типу ETI GT 80-100-30 IP44	шт	1	15141,66	-	15142	-	-	-	-
2	1504-1186	Вимикач автоматичний EB2S 160/3LF 125.A	шт	2	3001,50	-	6003	-	-	-	-
3	1504-1061	Вимикач автоматичний ETIMAT 3P C100 100A	шт	2	3948,33	-	7897	-	-	-	-
4	& 1504-1005-2021-1A1	Вимикач автоматичний ETIMAT 10 3p C 32A (10 kA)	шт	1	651,66	-	652	-	-	-	-
5	& 1504-1005-2007-17	Розчіплювач незалежний DA ETIMAT 10 230В	шт	1	318,16	-	318	-	-	-	-
6	& 1504-1005-2021-11	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3p C 10A	шт	3	490,66	-	1472	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1504-1005-2026	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1p C 16A	шт	1	<u>141,83</u>	-	142	-	-	-	-
8	& 1504-1005-2024	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1p C 10A	шт	2	<u>149,50</u>	-	299	-	-	-	-
9	& 1504-1005-2010-25	Вимикач автоматичний диференційний ETI KZS-2M 25A/30mA	шт	3	<u>1391,50</u>	-	4175	-	-	-	-
10	1516-7438 варіант 1	Дизель - генератор 55 квт kdf-69/s	шт	1	<u>540800,00</u>	-	540800	-	-	-	-
11	& 1504-19070-14 варіант 1	Розподільний щит ECH-24PT	шт	1	<u>1594,66</u>	-	1595	-	-	-	-
12	& 1504-1005-2021-1A варіант 1	Вимикач автоматичний ETIMAT C32 4P 32A	шт	1	<u>7162,50</u>	-	7163	-	-	-	-
13	& 1504-1005-2024	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1p C 10A	шт	4	<u>149,50</u>	-	598	-	-	-	-
14	& 1504-1005-2010-25	Вимикач автоматичний диференційний ETI KZS-2M 25A/30mA	шт	6	<u>1391,50</u>	-	8349	-	-	-	-
15	& 1504-19070-20	Щит ЩОА у складі: Розподільний щит типу ETI ECH-6Gu 6 модулів IP65	шт	1	<u>759,00</u>	-	759	-	-	-	-
16	& 1504-1005-2026	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1p C 16A	шт	1	<u>141,83</u>	-	142	-	-	-	-
17	& 1504-1005-2024	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1p C 10A	шт	3	<u>149,50</u>	-	449	-	-	-	-
18	& 1602-30017-1	Джерело безперебійного живлення типу Powerscom Masan MAC-2000 LCD	шт	1	<u>23960,00</u>	-	23960	-	-	-	-
19	& 15011-4037-4	Пульт керування настінний Р 01	шт	1	<u>2416,66</u>	-	2417	-	-	-	-
20	& 15011-4037-3	Регулятор обертів МТР	шт	1	<u>2242,50</u>	-	2243	-	-	-	-
21	1517-1113 варіант 1	Ящик розриву ЯР	шт	1	<u>1633,33</u>	-	1633	-	-	-	-
22	КМ8-531-1	Пускач ручний загального призначення окремо стоячий на струм до 25 А, що встановлюється на конструкції	шт	2	<u>255,14</u> <u>246,11</u>	-	510	492	-	<u>2,2000</u>	<u>4,4</u>
23	1504-4001 варіант 1	Пускач електромагнітний ПМК 09 380В	шт	2	<u>917,66</u>	-	1835	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1602-30007 варіант 1	Сигналізатор газу ВАРТА 2-01а	шт	1	<u>2719,16</u>	-	2719	-	-	-	-
25	290116-7152 варіант 1	Шафа АВР-200-125А	шт	1	<u>40000,00</u>	-	40000	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					671272	492	-		4,4
		Разом устаткування, грн.					670762		-		-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					26341				
		Всього устаткування, грн.					697103				
		Разом будівельні роботи, грн.					510				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18				
		всього заробітна плата, грн.					492				
		Загальновиробничі витрати, грн.					239				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					74				
		Всього будівельні роботи, грн.					749				

		Всього по кошторису					697855				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4,83				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					566				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області
3/03-24-73 зауваження 1, 2,3,4(кошт.)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на водопровід та каналізація
Укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

296,818 тис. грн.
0,54608 тис.люд.год.
63,053 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Каналізація К-1. Трубопроводи									
1	КБ16-13-2 к=0,8	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 160 мм	100м	0,01	<u>8471,32</u> 8471,32	- -	85	85	- -	<u>73,4720</u> -	<u>0,73</u> -
2	С113-1453 варіант 3	Труба каналізаційна для внутр. каналізації d160	м	1	<u>202,80</u> -	- -	203	-	- -	- -	- -
3	С113-1478 варіант 10	Редукційний перехід 110х160	шт	1	<u>281,51</u> -	- -	282	-	- -	- -	- -
4	КБ16-13-2 к=0,8	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,18	<u>8471,32</u> 8471,32	- -	1525	1525	- -	<u>73,4720</u> -	<u>13,22</u> -
5	С113-1451 варіант 2	Труба каналізаційна для внутр. каналізації d110	м	18	<u>76,30</u> -	- -	1373	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C113-1478 варіант 3	Повітряний клапан DN110	шт	3	<u>272,16</u>	-	816	-	-	-	-
7	C113-1478 варіант 4	ПВХ трійник косий DN110x110	шт	9	<u>134,29</u>	-	1209	-	-	-	-
8	C113-1478 варіант 5	ПВХ трійник косий DN110x50	шт	4	<u>106,07</u>	-	424	-	-	-	-
9	C113-1478 варіант 6	ПВХ коліно DN110 - 45°	шт	15	<u>74,79</u>	-	1122	-	-	-	-
10	C113-1478 варіант 7	Редукційний перехід 110x50	шт	2	<u>53,62</u>	-	107	-	-	-	-
11	C113-1478 варіант 9	Зворотній клапан для безнапірної каналізації DN110	шт	2	<u>612,16</u>	-	1224	-	-	-	-
12	КБ16-13-1 к=0,8	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 32- 50 мм	100м	0,06	<u>8834,75</u> 8834,75	-	530	530	-	<u>76,6240</u>	<u>4,6</u>
13	& C130- 1199-5 варіант 1	Труба ПВХ SN2 Ф.50	м	6	<u>110,86</u>	-	665	-	-	-	-
14	C113-1478 варіант 1	ПВХ трійник косий DN50x50	шт	3	<u>81,84</u>	-	246	-	-	-	-
15	C113-1478 варіант 2	ПВХ коліно DN50 - 45°	шт	16	<u>30,51</u>	-	488	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					10299	2140	-		<u>18,55</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					10299		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8159				
		всього заробітна плата, грн.					2140				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1076				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					338				
		Всього будівельні роботи, грн.					11375				

		Всього по розділу 1					11375				
16	КБ17-1-4	Розділ 2. Каналізація К-1. Обладнання Установлення умивальників одиночних без підведення води	10компл.	0,6	<u>2623,35</u> 2623,35	-	1574	1574	-	<u>23,4500</u>	<u>14,07</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C130-653 варіант 1	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові	комплект	6	<u>3226,04</u>	-	19356	-	-	-	-
18	C113-2310 варіант 1	Сифон Для раковини	шт	6	<u>167,52</u>	-	1005	-	-	-	-
19	KB17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,1	<u>1713,64</u>	-	171	171	-	<u>16,2400</u>	<u>1,62</u>
20	C130-541 варіант 1	Піддон душовий	шт	1	<u>2218,88</u>	-	2219	-	-	-	-
21	C113-2310 варіант 2	Сифон для піддону	шт	1	<u>844,98</u>	-	845	-	-	-	-
22	KB17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,8	<u>4027,67</u>	-	3222	3222	-	<u>36,4100</u>	<u>29,13</u>
23	C113-2310 варіант 3	Коліно до унітазу	шт	8	<u>330,72</u>	-	2646	-	-	-	-
24	C130-905 варіант 1	Унітази напівфарфорові та фарфорові з сидінням, кріпленням, бачком	шт	8	<u>4257,68</u>	-	34061	-	-	-	-
25	C130-20 варіант 2	Резервуар для вуличного туалету 250л	шт	2	<u>4694,72</u>	-	9389	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					74488	4967	-		<u>44,82</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					74488		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69521				
		всього заробітна плата, грн.					4967				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2555				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					816				
		Всього будівельні роботи, грн.					77043				

		Всього по розділу 2					77043				
		Розділ 3. Дренаж Д1									
26	KB16-13-1 κ=0,8	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 32- 50 мм	100м	0,06	<u>8834,75</u>	-	530	530	-	<u>76,6240</u>	<u>4,6</u>
					8834,75	-			-	-	-
27	& C130-1199-5 варіант 3	Труба ПЕ100 SDR17 Д.32	м	10	<u>29,35</u>	-	294	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C113-1478 варіант 11	ПЕ коліно DN32 -45°	шт	4	<u>29,40</u>	-	118	-	-	-	-
29	C113-1478 варіант 8	Редукційний перехід 50х40	шт	2	<u>89,41</u>	-	179	-	-	-	-
30	C113-1478 варіант 12	Зворотній клапан DN32 для каналізації	шт	2	<u>198,21</u>	-	396	-	-	-	-
31	C1630-671 варіант 1	Крани кульовий DN 32 (1.1/4")	шт	2	<u>2138,66</u>	-	4277	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					5794	530	-		4,6
		Разом будівельні роботи, грн.					5794		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5264				
		всього заробітна плата, грн.					530				
		Загальновиробничі витрати, грн.					267				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					84				
		Всього будівельні роботи, грн.					6061				

		Всього по розділу 3					6061				
		Розділ 4. Водопровід В1									
32	КБ16-14-12 κ=0,8	поліетиленові деталі Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,12	<u>10916,68</u> 8165,80	<u>2750,88</u> 1698,11	1310	980	<u>330</u> 204	<u>71,9200</u> 15,9032	<u>8,63</u> 1,91
33	C113-1673 варіант 1	Труби з поліпропілену ППР DN20x2,2 PN 10	м	12	<u>43,36</u>	-	520	-	-	-	-
34	КБ16-14-13 κ=0,8	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,09	<u>10110,57</u> 8392,88	<u>1717,69</u> 1036,32	910	755	<u>155</u> 93	<u>73,9200</u> 9,7056	<u>6,65</u> 0,87
35	C113-1674 варіант 1	Труби з поліпропілену ППР DN25x2,3 PN 10	м	9	<u>77,10</u>	-	694	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ16-14-3 к=0,8	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,24	<u>17152,27</u> 15641,27	<u>1027,08</u> 595,02	4117	3754	<u>246</u> 143	<u>137,7600</u> 5,5728	<u>33,06</u> 1,34
37	C113-1699 варіант 1	Труби з поліпропілену ППР DN32x2,9 PN 10	м	24	<u>132,50</u> -	-	3180	-	-	-	-
38	C113-1199 варіант 1	ПП перехід редукційний 50x40	шт	1	<u>32,35</u> -	-	32	-	-	-	-
39	C113-1199 варіант 2	ПП перехід редукційний 50x32	шт	2	<u>26,68</u> -	-	53	-	-	-	-
40	C113-1196 варіант 1	ПП перехід редукційний 32x25	шт	1	<u>21,26</u> -	-	21	-	-	-	-
41	C113-1195 варіант 1	ПП перехід редукційний 32x20	шт	1	<u>13,96</u> -	-	14	-	-	-	-
42	C113-1194- 11Д варіант 1	ПП перехід редукційний 25x20	шт	1	<u>7,07</u> -	-	7	-	-	-	-
43	C113-1043 варіант 1	ПП трійник DN50x50	шт	4	<u>102,58</u> -	-	410	-	-	-	-
44	C113-1041 варіант 1	ПП трійник DN32x32	шт	2	<u>24,97</u> -	-	50	-	-	-	-
45	C113-1048 варіант 1	ПП трійник DN25x20	шт	4	<u>22,20</u> -	-	89	-	-	-	-
46	C113-1039 варіант 1	ПП трійник DN20x20	шт	8	<u>17,47</u> -	-	140	-	-	-	-
47	C113-1707 варіант 1	ПП коліно 90° DN32	шт	3	<u>21,20</u> -	-	64	-	-	-	-
48	C113-1705 варіант 2	ПП коліно 90° DN25	шт	2	<u>11,03</u> -	-	22	-	-	-	-
49	C113-1705 варіант 1	ПП коліно 90° DN20	шт	9	<u>6,33</u> -	-	57	-	-	-	-
50	КБ22-8-1	сталеві деталі Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм	1000м	0,008	<u>47544,70</u> 44677,99	<u>276,88</u> 28,13	380	357	<u>2</u> -	<u>393,5000</u> 0,2304	<u>3,15</u> -
51	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	8,032	<u>222,13</u> -	-	1784	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C113-1719 варіант 1	Коліно коване під зварювання 90° DN50	шт	4	<u>159,11</u> -	-	636	-	-	-	-
53	C113-1719 варіант 6	Роз'ємне з'єднання (американка) ПП/Ст 50xG2"	шт	5	<u>415,81</u> -	-	2079	-	-	-	-
54	C113-1719 варіант 3	Роз'ємне з'єднання (американка) ПП/Ст 32xG1"	шт	7	<u>148,06</u> -	-	1036	-	-	-	-
55	C113-1719 варіант 4	Роз'ємне з'єднання (американка) ПП/Ст 25xG3/4"	шт	2	<u>92,81</u> -	-	186	-	-	-	-
56	C113-1719 варіант 5	Роз'ємне з'єднання (американка) ПП/Ст 20xG1/2"	шт	2	<u>65,61</u> -	-	131	-	-	-	-
57	C113-1849 варіант 1	Перехід ПП/Ст МРs 20xG1/2"	шт	14	<u>62,97</u> -	-	882	-	-	-	-
58	KM12-811-1	Інше Вентилі, клапани латунні та бронзові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 10-50 мм	10 шт	2,3	<u>5369,76</u> 5369,76	-	12350	12350	-	<u>48,0000</u> -	<u>110,4</u> -
59	C1630-544 варіант 1	Клапан зворотній DN32 (1")	шт	3	<u>419,50</u> -	-	1259	-	-	-	-
60	C1630-542 варіант 1	Клапан зворотній DN20 (3/4")	шт	1	<u>392,04</u> -	-	392	-	-	-	-
61	C1630-541 варіант 1	Клапан зворотній DN15 (1/2")	шт	2	<u>271,87</u> -	-	544	-	-	-	-
62	C1630-671 варіант 1	Крани кульовий DN 32 (1.1/4")	шт	4	<u>2138,66</u> -	-	8555	-	-	-	-
63	C1630-1433 варіант 1	Кран кульовий DN20 (3/4")	шт	2	<u>536,49</u> -	-	1073	-	-	-	-
64	C1630-1432 варіант 1	Кран кульовий DN15 (1/2")	шт	10	<u>378,95</u> -	-	3790	-	-	-	-
65	C1630-634 варіант 1	Кран поплавковий DN32	шт	1	<u>1932,21</u> -	-	1932	-	-	-	-
66	KB18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>1344,14</u> 1344,14	-	134	134	-	<u>12,3000</u> -	<u>1,23</u> -
67	C1630-103 варіант 1	Фільтр DN20 (3/4")	шт	1	<u>364,45</u> -	-	364	-	-	-	-
68	KB16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>73,22</u> 73,22	-	73	73	-	<u>0,6700</u> -	<u>0,67</u> -
69	C130-1180 варіант 1	Водомір DN20 (3/4")	шт	1	<u>1321,38</u> -	-	1321	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КБ18-20-7	Установлення насосу підвищення тиску	шт	1	<u>1041,07</u> 1036,51	-	1041	1037	-	<u>10,0700</u> -	<u>10,07</u> -
71	КМ12-790-3	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см²], діаметр умовного проходу 50 мм	10 шт	0,1	<u>7159,68</u> 7159,68	-	716	716	-	<u>64,0000</u> -	<u>6,4</u> -
72	КБ17-7-1	Установлення баків для води масою до 0,5 т	10шт	0,2	<u>22619,90</u> 22619,90	-	4524	4524	-	<u>219,7600</u> -	<u>43,95</u> -
73	С130-20 варіант 1	Ємність пластикова ВК1000 л	шт	2	<u>6904,72</u> -	-	13809	-	-	-	-
74	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м²	1,2	<u>857,76</u> 857,76	-	1029	1029	-	<u>7,9400</u> -	<u>9,53</u> -
75	С111-307 варіант 2	Тепловідбивна ізоляція з самоклеючою поверхнею товщ. 10 мм	м²	12	<u>331,97</u> -	-	3984	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							75694	25709	<u>733</u> 440		<u>233,74</u> 4,12
Разом будівельні роботи, грн.							75694				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							49252				
всього заробітна плата, грн.							26149				
Загальновиробничі витрати, грн.							12166				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							20,65				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3577				
Всього будівельні роботи, грн.							87860				

Всього по розділу 4							87860				
Розділ 5. Водопровід гарячої води ТЗ											
76	КБ16-14-12 κ=0,8	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,16	<u>10916,68</u> 8165,80	<u>2750,88</u> 1698,11	1747	1307	<u>440</u> 272	<u>71,9200</u> 15,9032	<u>11,51</u> 2,54
77	С113-1673 варіант 1	Труби з поліпропілену ППР DN20x2,2 PN 10	м	16	<u>43,36</u> -	-	694	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	C113-1039 варіант 1	ПП трійник DN20x20	шт	5	<u>17,47</u>	-	87	-	-	-	-
79	C113-1705 варіант 1	ПП коліно 90° DN20	шт	7	<u>6,33</u>	-	44	-	-	-	-
80	C113-1719 варіант 5	Роз'ємне з'єднання (американка) ПП/Ст 20xG1/2"	шт	2	<u>65,61</u>	-	131	-	-	-	-
81	C113-1849 варіант 1	Перехід ПП/Ст MPs 20xG1/2"	шт	7	<u>62,97</u>	-	441	-	-	-	-
82	KM12-811-1	Вентилі, клапани латунні та бронзові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 10-50 мм	10 шт	0,2	<u>5369,76</u> 5369,76	-	1074	1074	-	<u>48,0000</u>	<u>9,6</u>
83	C1630-1432 варіант 1	Кран кульовий DN15 (1/2")	шт	2	<u>378,95</u>	-	758	-	-	-	-
84	KB17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,7	<u>1303,44</u> 1303,44	-	912	912	-	<u>11,4800</u>	<u>8,04</u>
85	C130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	6	<u>1697,99</u>	-	10188	-	-	-	-
86	C130-616 варіант 2	Змішувачі для душу	комплект	1	<u>1357,15</u>	-	1357	-	-	-	-
87	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,6	<u>912,01</u> 371,43	-	1459	594	-	<u>3,5200</u>	<u>5,63</u>
88	C113-2149 варіант 4	Термоізоляція зі вспіненого поліетилену діам.22x10мм	м	16,32	<u>28,95</u>	-	472	-	-	-	-
89	KB17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,2	<u>14104,77</u> 14104,77	-	2821	2821	-	<u>129,0700</u>	<u>25,81</u>
90	& C130-8-1 варіант 1	Бойлер електричний 100 л, U=220В, P=2кВт	шт	1	<u>8933,42</u>	-	8933	-	-	-	-
91	& C130-8-1 варіант 2	Бойлер електричний 15 л, U=220В, P=2кВт	шт	1	<u>5933,77</u>	-	5934	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					37052	6708	<u>440</u> 272		<u>60,59</u> 2,54
		Разом будівельні роботи, грн.					37052				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29904				
		всього заробітна плата, грн.					6980				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3493				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1093				
		Всього будівельні роботи, грн.					40545				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					40545				
92	КБ22-8-1	Розділ 6. Протипожежний водопровід В2 <i>Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм</i>	1000м	0,062	<u>47544,70</u> 44677,99	<u>276,88</u> 28,13	2948	2770	<u>17</u> 2	<u>393,5000</u> 0,2304	<u>24,4</u> 0,01
93	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	62,248	<u>222,13</u> -	<u>-</u> -	13827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	C113-1719 варіант 1	Коліно коване під зварювання 90° DN50	шт	6	<u>159,11</u> -	<u>-</u> -	955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	C113-1719 варіант 2	Різьба коротка сталева під зварювання DN50	шт	4	<u>33,31</u> -	<u>-</u> -	133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КБ16-14-3	<i>Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням</i>	100м	0,06	<u>21440,34</u> 19551,59	<u>1283,85</u> 743,78	1286	1173	<u>77</u> 45	<u>172,2000</u> 6,9660	<u>10,33</u> 0,42
97	C113-1699 варіант 1	Труби з поліпропілену ППР DN32x2,9 PN 10	м	6	<u>132,50</u> -	<u>-</u> -	795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КМ12-811-1	Вентилі, клапани латунні та бронзові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 10-50 мм	10 шт	1	<u>5369,76</u> 5369,76	<u>-</u> -	5370	5370	<u>-</u> -	<u>48,0000</u> -	<u>48</u> -
99	C1630-546 варіант 1	Клапан зворотній DN50 (2")	шт	1	<u>1455,44</u> -	<u>-</u> -	1455	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	C1630-544 варіант 1	Клапан зворотній DN32 (1")	шт	4	<u>419,50</u> -	<u>-</u> -	1678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	C1630-673 варіант 1	Кран кульовий DN50 (2")	шт	1	<u>2931,63</u> -	<u>-</u> -	2932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	C1630-671 варіант 1	Крани кульовий DN 32 (1.1/4")	шт	5	<u>2138,66</u> -	<u>-</u> -	10693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	C1630-634 варіант 1	Кран поплавковий DN32	шт	1	<u>1932,21</u> -	<u>-</u> -	1932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КБ17-7-1	<i>Установлення баків для води масою до 0,5 т</i>	10шт	0,1	<u>22619,90</u> 22619,90	<u>-</u> -	2262	2262	<u>-</u> -	<u>219,7600</u> -	<u>21,98</u> -
105	C130-20 варіант 1	Ємність пластикова ВК1000 л	шт	1	<u>6904,72</u> -	<u>-</u> -	6905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	C113-1199 варіант 2	ПП перехід редукційний 50х32	шт	2	<u>26,68</u>	-	53	-	-	-	-
107	KB18-20-7	Установлення насосу підвищення тиску	шт	2	<u>1041,07</u>	-	2082	2073	-	<u>10,0700</u>	<u>20,14</u>
					1036,51	-			-	-	-
108	KB16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	2	<u>163,72</u>	-	327	327	-	<u>1,4800</u>	<u>2,96</u>
					163,72	-			-	-	-
109	C1630-209 варіант 1	Пожежний кран-комплект ДУ-25 НВ-25Н-20	шт	2	<u>3021,34</u>	-	6043	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					61676	13975	<u>94</u>		<u>127,81</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					61676		47		0,43
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47607				
		всього заробітна плата, грн.					14022				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6605				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1973				
		Всього будівельні роботи, грн.					68281				

		Всього по розділу 6					68281				
		Розділ 7. Вузли проходу крізь стіну: ввід водопроводу та випуск каналізації									
		Ввід водопровід В1 Ду 40									
110	KB29-176-1	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 100 мм	10шт	0,1	<u>1293,71</u>	-	129	129	-	<u>12,8900</u>	<u>1,29</u>
					1293,38	-			-	-	-
111	C113-22	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	0,408	<u>581,45</u>	-	237	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Каналізаційний випуск К1 Ду 160									
112	KB29-176-3	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 200 мм	10шт	0,1	<u>1417,73</u>	-	142	142	-	<u>14,6900</u>	<u>1,47</u>
					1416,41	-			-	-	-
113	C113-469	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	0,404	<u>1934,17</u>	-	781	-	-	-	-
		витратні матеріали			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	C1555-366 варіант 1	Шнур бентонітовий гідроізоляційний 15 x 25 мм	м	5	<u>163,22</u> -	- -	816	-	- -	- -	- -
115	C111-2008-1 варіант 1	Гідроізоляція швів та тріщин PENECRETE	кг	5	<u>234,27</u> -	- -	1171	-	- -	- -	- -
116	C111-2008-1 варіант 2	Гідроізоляція швів та тріщин PENETRON	кг	5	<u>242,78</u> -	- -	1214	-	- -	- -	- -
117	C111-2008-1 варіант 3	Сальникове набивання АП-31 14мм	кг	5,9	<u>153,53</u> -	- -	906	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					5396	271	- -		<u>2,76</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					5396				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5125				
		всього заробітна плата, грн.					271				
		Загальновиробничі витрати, грн.					256				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					113				
		Всього будівельні роботи, грн.					5652				

		Всього по розділу 7					5652				
		Разом прямі витрати по кошторису					270399	54300	<u>1267</u> 759		<u>492,87</u> 7,09
		Разом будівельні роботи, грн.					270399				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					214832				
		всього заробітна плата, грн.					55059				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26419				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7994				
		Всього будівельні роботи, грн.					296818				

		Всього по кошторису					296818				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					546,08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					63053				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08
устаткування для водопроводу та каналізації
Укриття

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 39,806 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2301-1001-112 варіант 2	Насос дренажний занурювальний DAB NOVA 180 MA 30 th; (маса=0,0054)	шт	1	7299,16	7299
2	2307-11034 варіант 2	Засувка Ду50 ; (маса=0,018)	шт	1	4437,50	4438
3	& 2301-1001-112 варіант 1	Насос підвищення тиску для системи B1 DAB ACTIVE J 62 M (P2=0,44kBt; U=1x220B; i=3,12A); (маса=0,0054)	шт	3	8855,00	26565
		Разом				38302
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1504
		Всього по кошторису				39806

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області
3/03-24-73 зауваження 1, 2,3,4(кошт.)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на влаштування опалення та вентиляції
Укриття

Основа:
креслення (специфікації) № 133-05-23-П-ОВ

Кошторисна вартість689,223 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість1,07599 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата122,693 тис. грн.
Середній розряд робіт3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. ВЕНТИЛЯЦІЯ									
		Розділ 1. П1									
1	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	1561,14	-	1561	1445	-	14,0400	14,04
					1445,14	-			-	-	-
2	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,21	994,43	-	209	209	-	9,7800	2,05
					994,43	-			-	-	-
3	С1111-79 варіант 1	Монтажний стіл під електроручний вентилятор	шт	1	10931,75	-	10932	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С130-146 варіант 1	Віброізолятори пружинні ДО 40	шт	4	306,61	-	1226	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С1545-18-1	Гнучка вставка круга ВК-3	шт	1	1472,66	-	1473	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1545-18-2	Гнучка вставка прямокутна ВП-3	шт	1	<u>1397,86</u>	-	1398	-	-	-	-
7	КБ20-35-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	<u>860,32</u>	<u>39,85</u>	860	820	<u>40</u>	<u>8,2800</u>	<u>8,28</u>
					<u>820,47</u>	<u>2,02</u>			<u>2</u>	<u>0,0180</u>	<u>0,02</u>
8	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	2,11	<u>769,33</u>	-	1623	1623	-	<u>7,0400</u>	<u>14,85</u>
					<u>769,33</u>	-			-	-	-
9	& C1630-967-1	Металева рама для 2-х фільтрів ФЯР	шт	2	<u>639,59</u>	-	1279	-	-	-	-
10	КБ20-26-10	Установлення шумоглушників вентиляційних 700х300 довж.600мм	шт	1	<u>336,42</u>	-	336	318	-	<u>3,0900</u>	<u>3,09</u>
					<u>318,05</u>	-			-	-	-
11	C130-253 варіант 1	Глушники шуму вентиляційних установок 700х300 довж.600мм	шт	1	<u>8711,16</u>	-	8711	-	-	-	-
12	КБ19-7-3	Установлення противибухових клапанів площею до 0,25 м2	шт	1	<u>2402,57</u>	-	2403	2336	-	<u>21,1200</u>	<u>21,12</u>
					<u>2336,29</u>	-			-	-	-
13	C130-382 варіант 1	Противибуховий пристрій УЗР-595х649 (УЗС-1)	шт	1	<u>12755,73</u>	-	12756	-	-	-	-
14	C130-382 варіант 2	Корпус для проти вибухового пристрою (коробка УЗ-3)	шт	1	<u>8505,73</u>	-	8506	-	-	-	-
15	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	17	<u>189,63</u>	-	3224	3224	-	<u>1,8200</u>	<u>30,94</u>
					<u>189,63</u>	-			-	-	-
16	C130-601-1 варіант 2	ґрати настінні однорядні регулюємі (РВ 3070-1Н 500х500)	шт	4	<u>1020,55</u>	-	4082	-	-	-	-
17	C130-601-1 варіант 3	ґрати настінні однорядні регулюємі (РВ 2535-1 500х200)	шт	12	<u>349,05</u>	-	4189	-	-	-	-
18	C130-601-1 варіант 4	ґрати радіальні однорядні регулюємі на повітровод діам. 110мм (РВ 3030-R 150х100)	шт	1	<u>288,70</u>	-	289	-	-	-	-
19	КБ20-4-1	Установка дросель-клапана Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,000785	<u>45804,60</u>	<u>116,01</u>	36	21	-	<u>261,8000</u>	<u>0,21</u>
					<u>26619,82</u>	<u>5,87</u>			-	<u>0,0524</u>	-
20	C1630-451 варіант 1	Дросель-клапан з ручним приводом, діам. 100мм	шт	1	<u>686,99</u>	-	687	-	-	-	-
		ПОВІТРОВОДИ			-	-			-	-	-
21	КБ20-4-9	100х300 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,024	<u>34128,73</u>	<u>116,01</u>	819	585	<u>3</u>	<u>239,7000</u>	<u>5,75</u>
					<u>24372,70</u>	<u>5,87</u>			-	<u>0,0524</u>	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C130-1136 варіант 1	100x300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 0,8м2)	м2	2,4	<u>1306,56</u> -	<u>-</u> -	3136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ20-4-9	200x300 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,02	<u>34128,73</u> 24372,70	<u>116,01</u> 5,87	683	487	<u>2</u> -	<u>239,7000</u> 0,0524	<u>4,79</u> -
24	C130-1136 варіант 2	200x300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1м2)	м2	2	<u>1306,56</u> -	<u>-</u> -	2613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ20-4-10	300x300 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,024	<u>29516,36</u> 21088,43	<u>116,01</u> 5,87	708	506	<u>3</u> -	<u>207,4000</u> 0,0524	<u>4,98</u> -
26	C130-1136 варіант 3	300x300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,2м2)	м2	2,4	<u>1306,56</u> -	<u>-</u> -	3136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ20-4-10	400x300 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,049	<u>29516,36</u> 21088,43	<u>116,01</u> 5,87	1446	1033	<u>6</u> -	<u>207,4000</u> 0,0524	<u>10,16</u> -
28	C130-1136 варіант 4	400x300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,4м2)	м2	4,9	<u>1306,56</u> -	<u>-</u> -	6402	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ20-4-10	500*300 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,104	<u>29516,36</u> 21088,43	<u>116,01</u> 5,87	3070	2193	<u>12</u> 1	<u>207,4000</u> 0,0524	<u>21,57</u> 0,01
30	C130-1136 варіант 5	500x300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,6м2)	м2	10,4	<u>1306,56</u> -	<u>-</u> -	13588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ20-4-11	600х300 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,018	<u>23372,19</u> 15868,18	<u>77,49</u> 3,92	421	286	<u>1</u> -	<u>156,0600</u> 0,0350	<u>2,81</u> -
32	С130-1136 варіант 6	600х300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,8м2)	м2	1,8	<u>1306,56</u> -	<u>-</u> -	2352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ20-4-11	700х300 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,06	<u>23372,19</u> 15868,18	<u>77,49</u> 3,92	1402	952	<u>5</u> -	<u>156,0600</u> 0,0350	<u>9,36</u> -
34	С130-1136 варіант 7	700х300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 2,0м2)	м2	6	<u>1306,56</u> -	<u>-</u> -	7839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ20-4-12	800х500 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,078	<u>20086,00</u> 12825,92	<u>77,49</u> 3,92	1567	1000	<u>6</u> -	<u>126,1400</u> 0,0350	<u>9,84</u> -
36	С130-1136 варіант 8	800х500 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 2,6м2)	м2	7,8	<u>1306,56</u> -	<u>-</u> -	10191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ20-4-1	Д. 100 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,00155	<u>45804,60</u> 26619,82	<u>116,01</u> 5,87	71	41	<u>-</u> -	<u>261,8000</u> 0,0524	<u>0,41</u> -
38	С130-1124 варіант 4	Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 100мм (1 м.п. = 0,31м2)	м2	0,16	<u>721,67</u> -	<u>-</u> -	115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ20-4-5	Д. 315 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,0297	<u>37019,29</u> 24372,70	<u>116,01</u> 5,87	1099	724	<u>3</u> -	<u>239,7000</u> 0,0524	<u>7,12</u> -
40	С130-1124 варіант 5	Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 315мм (1 м.п. = 0,99м2)	м2	2,97	<u>788,68</u> -	<u>-</u> -	2342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ20-4-7	Д. 560 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,088	<u>31903,55</u> 21088,43	<u>91,22</u> 4,61	2808	1856	<u>8</u> -	<u>207,4000</u> 0,0412	<u>18,25</u> -
42	С130-1124 варіант 6	Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 560мм (1 м.п. = 1,76м2) ПЕРЕХОДИ, ВІДВОДИ, ЗАГЛУШКИ	м2	8,8	<u>1941,28</u> -	<u>-</u> -	17083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ20-4-12	Монтаж фасонних частин Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,0954	<u>20086,00</u> 12825,92	<u>77,49</u> 3,92	1916	1224	<u>7</u> -	<u>126,1400</u> 0,0350	<u>12,03</u> -
44	& С130-1155-3 варіант 1	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 100х300 на 200х300 L=300мм (0,36 м2)	шт	1	<u>571,42</u> -	<u>-</u> -	571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& С130-1155-3 варіант 2	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 300х300 на 200х300 L=300мм (0,44 м2)	шт	1	<u>698,17</u> -	<u>-</u> -	698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& С130-1155-3 варіант 3	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 300х300 на 400х300 L=300мм (0,52 м2)	шт	1	<u>824,93</u> -	<u>-</u> -	825	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& С130-1155-3 варіант 4	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 500х300 на 400х300 L=300мм (0,60 м2)	шт	1	<u>951,67</u> -	<u>-</u> -	952	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С130-1155-3 варіант 5	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 500х300 на 600х300 L=300мм (0,68 м2)	шт	1	<u>1078,42</u> -	<u>-</u> -	1078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& С130-1155-3 варіант 6	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 700х300 на 600х300 L=300мм (0,76 м2)	шт	1	<u>1205,18</u> -	<u>-</u> -	1205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& С130-1155-3 варіант 7	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 200х250 на Д.560 L=350мм (0,38 м2)	шт	1	<u>603,11</u> -	<u>-</u> -	603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С130-1155-3 варіант 8	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 1000х1000 на 800х500 L=400мм (1,8 м2)	шт	1	<u>2852,96</u> -	<u>-</u> -	2853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& С130-1155-3 варіант 9	Відвід 90° з оцинкованої сталі 0,7 мм 700х300 (1,69 м2)	шт	1	<u>2678,67</u> -	<u>-</u> -	2679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& С130-1155-3 варіант 10	Відвід 90° з оцинкованої сталі 0,7 мм 600х300 (1,38 м2)	шт	1	<u>2187,51</u> -	<u>-</u> -	2188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& С130-1155-3 варіант 11	Заглушка на повітровод з оцинкованої сталі 0,7 мм 700х300 (0,31 м2)	шт	1	<u>492,20</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& С130-1155-3 варіант 12	Заглушка на повітровод з оцинкованої сталі 0,7 мм 800х500 (0,53 м2)	шт	1	<u>840,77</u> -	<u>-</u> -	841	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	& C130-1155-3 варіант 13	Заглушка на повітровод з оцинкованої сталі 0,7 мм 100х300 (0,07 м2)	шт	1	<u>111,95</u> -	- -	112	-	- -	- -	- -
57	& C130-1155-3 варіант 14	Заглушка на повітровод з оцинкованої сталі 0,5 мм Д.100мм (0,02 м2)	шт	1	<u>32,72</u> -	- -	33	-	- -	- -	- -
58	КБ26-24-4	ІНШЕ Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	0,7	<u>1175,75</u> 1175,75	- -	823	823	- -	<u>10,5100</u> -	<u>7,36</u> -
59	C114-1-У варіант 1	Мінераловатні мати з покриттям з фольги товщ. 50мм	м3	0,35	<u>4156,21</u> -	- -	1455	-	- -	- -	- -
60	& C130-476-1 варіант 1	Кріплення повітроводів (Кріпильно-витратні матеріали)	кг	10	<u>153,38</u> -	- -	1534	-	- -	- -	- -
61	C111-200 варіант 1	Герметик Бутепрол	кг	1	<u>128,21</u> -	- -	128	-	- -	- -	- -
62	КБ20-28-1	Установлення дверей герметичних штампованих розміром 1250х500 мм	шт	2	<u>465,37</u> 403,38	<u>61,99</u> 3,14	931	807	<u>124</u> 6	<u>3,4000</u> 0,0280	<u>6,8</u> 0,06
63	C130-270 варіант 1	Двері герметичні розміром 1250х500мм для венткамери	шт	2	<u>2886,28</u> -	- -	5773	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					176361	22513	<u>220</u> 9		<u>215,81</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					176361 153628 22522 11946 22,57 3912 188307				

		Всього по розділу 1					188307				
64	КБ20-31-2	Розділ 2. В1 Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	<u>1561,14</u> 1445,14	- -	1561	1445	- -	<u>14,0400</u> -	<u>14,04</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,21	<u>994,43</u> 994,43	-	209	209	-	<u>9,7800</u>	<u>2,05</u>
66	& С1545-18-1	Гнучка вставка круга ВК-3	шт	1	<u>1472,66</u> -	-	1473	-	-	-	-
67	& С1545-18-2	Гнучка вставка прямокутна ВП-3	шт	1	<u>1397,86</u> -	-	1398	-	-	-	-
68	С130-146 варіант 1	Віброізолятори пружинні ДО 40	шт	4	<u>306,61</u> -	-	1226	-	-	-	-
69	С1111-79 варіант 1	Монтажний стіл під електроручний вентилятор	шт	1	<u>10931,75</u> -	-	10932	-	-	-	-
70	КБ20-26-10	Установлення шумоглушників вентиляційних 700х300 довж.600мм	шт	1	<u>336,42</u> 318,05	-	336	318	-	<u>3,0900</u>	<u>3,09</u>
71	С130-253 варіант 1	Глушники шуму вентиляційних установок 700х300 довж.600мм	шт	1	<u>8711,16</u> -	-	8711	-	-	-	-
72	КБ19-7-3	Установлення противибухових клапанів площею до 0,25 м2	шт	1	<u>2402,57</u> 2336,29	-	2403	2336	-	<u>21,1200</u>	<u>21,12</u>
73	С130-382 варіант 1	Противибуховий пристрій УЗР-595х649 (УЗС-1)	шт	1	<u>12755,73</u> -	-	12756	-	-	-	-
74	С130-382 варіант 2	Корпус для проти вибухового пристрою (коробка УЗ-3)	шт	1	<u>8505,73</u> -	-	8506	-	-	-	-
75	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	16	<u>189,63</u> 189,63	-	3034	3034	-	<u>1,8200</u>	<u>29,12</u>
76	С130-601-1 варіант 2	Грати настінні однорядні регулюємі (РВ 3070-1Н 500х500)	шт	4	<u>1020,55</u> -	-	4082	-	-	-	-
77	С130-601-1 варіант 5	Грати настінні однорядні регулюємі (РВ 2535-1 550х200)	шт	10	<u>399,21</u> -	-	3992	-	-	-	-
78	С130-601-1 варіант 6	Грати радіальні однорядні регулюємі на повітровод діам. 100мм (РВ 3030-Р 100х100)	шт	2	<u>288,70</u> -	-	577	-	-	-	-
79	КБ20-4-1	Установка клапана Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,005	<u>45804,60</u> 26619,82	<u>116,01</u> 5,87	229	133	<u>1</u> -	<u>261,8000</u> 0,0524	<u>1,31</u> -
80	С1630-451 варіант 1	Дросель-клапан з ручним приводом, діам. 100мм	шт	3	<u>686,99</u> -	-	2061	-	-	-	-
81	С1630-451 варіант 2	Дросель-клапан з ручним приводом, діам. 125мм	шт	1	<u>717,59</u> -	-	718	-	-	-	-
82	С1630-451 варіант 3	Вогнезатримувальний каналний клапан із електроприводом Bellimo на 230В, діам. 100мм	шт	2	<u>12016,64</u> -	-	24033	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	C1630-451 варіант 4	Вогнезатримувальний каналний клапан із електроприводом Bellimo на 230В, діам. 125мм	шт	1	<u>12156,89</u> -	- -	12157	-	- -	- -	- -
84	C1630-451 варіант 5	Металевий дифузор витяжний, діам. 100мм	шт	4	<u>826,39</u> -	- -	3306	-	- -	- -	- -
85	КБ20-4-9	ПОВІТРОВОДИ 150х300 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,0135	<u>34128,73</u> 24372,70	<u>116,01</u> 5,87	461	329	<u>2</u> -	<u>239,7000</u> 0,0524	<u>3,24</u> -
86	C130-1136 варіант 9	150х300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 0,9м2)	м2	1,35	<u>1306,56</u> -	- -	1764	-	- -	- -	- -
87	КБ20-4-10	250х300 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,022	<u>29516,36</u> 21088,43	<u>116,01</u> 5,87	649	464	<u>3</u> -	<u>207,4000</u> 0,0524	<u>4,56</u> -
88	C130-1136 варіант 10	250х300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,1м2)	м2	2,2	<u>1306,56</u> -	- -	2874	-	- -	- -	- -
89	КБ20-4-10	400х300 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,07	<u>29516,36</u> 21088,43	<u>116,01</u> 5,87	2066	1476	<u>8</u> -	<u>207,4000</u> 0,0524	<u>14,52</u> -
90	C130-1136 варіант 4	400х300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,4м2)	м2	7	<u>1306,56</u> -	- -	9146	-	- -	- -	- -
91	КБ20-4-10	500*300 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,056	<u>29516,36</u> 21088,43	<u>116,01</u> 5,87	1653	1181	<u>6</u> -	<u>207,4000</u> 0,0524	<u>11,61</u> -
92	C130-1136 варіант 5	500х300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,6м2)	м2	5,6	<u>1306,56</u> -	- -	7317	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	КБ20-4-11	700х300 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,16	<u>23372,19</u> 15868,18	<u>77,49</u> 3,92	3740	2539	<u>12</u> 1	<u>156,0600</u> 0,0350	<u>24,97</u> 0,01
94	С130-1136 варіант 7	700х300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 2,0м2)	м2	16	<u>1306,56</u> -	- -	20905	-	- -	- -	- -
95	КБ20-4-1	Д. 100 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0279	<u>45804,60</u> 26619,82	<u>116,01</u> 5,87	1278	743	<u>3</u> -	<u>261,8000</u> 0,0524	<u>7,3</u> -
96	С130-1124 варіант 4	Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 100мм (1 м.п. = 0,31м2)	м2	2,79	<u>721,67</u> -	- -	2013	-	- -	- -	- -
97	КБ20-4-1	Д. 125 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0117	<u>45804,60</u> 26619,82	<u>116,01</u> 5,87	536	311	<u>1</u> -	<u>261,8000</u> 0,0524	<u>3,06</u> -
98	С130-1124 варіант 1	Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 125мм (1 м.п. = 0,39м2)	м2	1,17	<u>806,24</u> -	- -	943	-	- -	- -	- -
99	КБ20-4-5	Д. 315 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,00495	<u>37019,29</u> 24372,70	<u>116,01</u> 5,87	183	121	<u>1</u> -	<u>239,7000</u> 0,0524	<u>1,19</u> -
100	С130-1124 варіант 5	Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 315мм (1 м.п. = 0,99м2)	м2	0,5	<u>788,68</u> -	- -	394	-	- -	- -	- -
101	КБ20-4-7	Д. 560 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,0704	<u>31903,55</u> 21088,43	<u>91,22</u> 4,61	2246	1485	<u>6</u> -	<u>207,4000</u> 0,0412	<u>14,6</u> -
102	С130-1124 варіант 6	Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 560мм (1 м.п. = 1,76м2) КОРОБ	м2	7,04	<u>1941,28</u> -	- -	13667	-	- -	- -	- -
103	КБ20-4-11	700х400 короб Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,0374	<u>23372,19</u> 15868,18	<u>77,49</u> 3,92	874	593	<u>3</u> -	<u>156,0600</u> 0,0350	<u>5,84</u> -
104	& С130-1155-3 варіант 15	Короб з оцинкованої сталі 0,7 мм 700х400, довж. 1700 (2,2м2 x 1,7)	шт	1	<u>5926,69</u> -	- -	5927	-	- -	- -	- -
105	КБ20-4-12	Монтаж заглушок Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,0078	<u>20086,00</u> 12825,92	<u>77,49</u> 3,92	157	100	<u>1</u> -	<u>126,1400</u> 0,0350	<u>0,98</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	& C130-1155-3 варіант 16	Заглушка на повітровод з оцинкованої сталі 0,7 мм 700x400 (0,39 м2)	шт	2	<u>618,96</u> -	- -	1238	-	- -	- -	- -
107	КБ20-4-12	ПЕРЕХОДИ, ВІДВОДИ, ЗАГЛУШКИ Монтаж фасонних частин Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,0769	<u>20086,00</u> 12825,92	<u>77,49</u> 3,92	1545	986	<u>6</u> -	<u>126,1400</u> 0,0350	<u>9,7</u> -
108	& C130-1155-3 варіант 17	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 150x300 на 250x300 L=300мм (0,40 м2)	шт	1	<u>634,80</u> -	- -	635	-	- -	- -	- -
109	& C130-1155-3 варіант 18	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 250x300 на 400x300 L=300мм (0,51 м2)	шт	1	<u>809,08</u> -	- -	809	-	- -	- -	- -
110	& C130-1155-3 варіант 4	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 500x300 на 400x300 L=300мм (0,60 м2)	шт	1	<u>951,67</u> -	- -	952	-	- -	- -	- -
111	& C130-1155-3 варіант 19	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 500x300 на 700x300 L=300мм (0,73 м2)	шт	1	<u>1157,65</u> -	- -	1158	-	- -	- -	- -
112	& C130-1155-3 варіант 7	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 200x250 на Д.560 L=350мм (0,38 м2)	шт	1	<u>603,11</u> -	- -	603	-	- -	- -	- -
113	& C130-1155-3 варіант 20	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм Д.100 на Д.125 L=250мм (0,12 м2)	шт	1	<u>191,17</u> -	- -	191	-	- -	- -	- -
114	& C130-1155-3 варіант 21	Відвід 45° з оцинкованої сталі 0,7 мм 700x300 (0,95 м2)	шт	2	<u>1506,21</u> -	- -	3012	-	- -	- -	- -
115	& C130-1155-3 варіант 22	Відвід 45° з оцинкованої сталі 0,7 мм Д. 560мм (1,0 м2)	шт	1	<u>1585,44</u> -	- -	1585	-	- -	- -	- -
116	& C130-1155-3 варіант 23	Відвід 90° з оцинкованої сталі 0,5 мм Д. 100мм (0,1 м2)	шт	2	<u>159,48</u> -	- -	319	-	- -	- -	- -
117	& C130-1155-3 варіант 24	Відвід 90° з оцинкованої сталі 0,7 мм Д. 560мм (1,83 м2)	шт	1	<u>2900,49</u> -	- -	2900	-	- -	- -	- -
118	& C130-1155-3 варіант 14	Заглушка на повітровод з оцинкованої сталі 0,5 мм Д.100мм (0,02 м2)	шт	1	<u>32,72</u> -	- -	33	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	& C130-476-1 варіант 1	ІНШЕ Кріплення повітроводів (Кріпильно-витратні матеріали)	кг	12	<u>153,38</u> -	- -	1841	-	- -	- -	- -
120	C111-200 варіант 1	Герметик Бутепрол	кг	1,2	<u>128,21</u> -	- -	154	-	- -	- -	- -
121	КБ20-28-1	Установлення дверей герметичних штампованих розміром 1250х500 мм	шт	2	<u>465,37</u> 403,38	<u>61,99</u> 3,14	931	807	<u>124</u> 6	<u>3,4000</u> 0,0280	<u>6,8</u> 0,06
122	C130-270 варіант 1	Двері герметичні розміром 1250х500мм для венткамери	шт	2	<u>2886,28</u> -	- -	5773	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					206172	18610	<u>177</u> 7		<u>179,1</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					206172 187385 18617 9925 18,8 3262 216097				

		Всього по розділу 2					216097				
		Розділ 3. В2									
123	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>694,71</u> 694,71	- -	695	695	- -	<u>6,2100</u> -	<u>6,21</u> -
124	& C130-62-1-12 варіант 1	Вентилятор каналний круглий ВКМС 200	шт	1	<u>6897,26</u> -	- -	6897	-	- -	- -	- -
125	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,12	<u>994,43</u> 994,43	- -	119	119	- -	<u>9,7800</u> -	<u>1,17</u> -
126	& C1545-18-1 варіант 1	Гнучка вставка діам.200мм	шт	2	<u>1108,85</u> -	- -	2218	-	- -	- -	- -
127	КБ19-7-3	Установлення противибухових клапанів площею до 0,25 м2	шт	1	<u>2402,57</u> 2336,29	- -	2403	2336	- -	<u>21,1200</u> -	<u>21,12</u> -
128	C130-382 варіант 3	Противибуховий клапан BVNO 550 8Z	шт	1	<u>22177,05</u> -	- -	22177	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	3	<u>189,63</u> 189,63	<u>-</u> -	569	569	<u>-</u> -	<u>1,8200</u> -	<u>5,46</u> -
130	C130-601-1 варіант 7	ґрати радіальні однорядні регулюємі на повітровод діам. 160мм (PB 3030-R 350x150)	шт	1	<u>412,80</u> -	<u>-</u> -	413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	C130-601-1 варіант 1	ґрати радіальні однорядні регулюємі на повітровод діам. 200мм (PB 3030-R 250x150)	шт	1	<u>366,06</u> -	<u>-</u> -	366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	C130-601-1 варіант 8	ґрати радіальні однорядні регулюємі на повітровод діам. 200мм (PB 3030-R 350x150)	шт	1	<u>452,76</u> -	<u>-</u> -	453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	КБ20-4-1	Установка клапана Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0026	<u>45804,60</u> 26619,82	<u>116,01</u> 5,87	119	69	<u>-</u> -	<u>261,8000</u> 0,0524	<u>0,68</u> -
134	C1630-451 варіант 5	Металевий дифузор витяжний, діам. 100мм	шт	1	<u>826,39</u> -	<u>-</u> -	826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	C1630-451 варіант 1	Дросель-клапан з ручним приводом, діам. 100мм	шт	1	<u>686,99</u> -	<u>-</u> -	687	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	C1630-451 варіант 6	Дросель-клапан з ручним приводом, діам. 200мм	шт	1	<u>932,65</u> -	<u>-</u> -	933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	C1630-451 варіант 3	Вогнезатримувальний каналний клапан із електроприводом Bellimo на 230В, діам. 100мм	шт	1	<u>12016,64</u> -	<u>-</u> -	12017	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	КБ20-4-1	ПОВІТРОВОДИ Д. 100 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0372	<u>45804,60</u> 26619,82	<u>116,01</u> 5,87	1704	990	<u>4</u> -	<u>261,8000</u> 0,0524	<u>9,74</u> -
139	C130-1124 варіант 4	Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 100мм (1 м.п. = 0,31м2)	м2	3,72	<u>721,67</u> -	<u>-</u> -	2685	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	КБ20-4-1	Д. 160 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,015	<u>45804,60</u> 26619,82	<u>116,01</u> 5,87	687	399	<u>2</u> -	<u>261,8000</u> 0,0524	<u>3,93</u> -
141	C130-1124 варіант 2	Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 160мм (1 м.п. = 0,50м2)	м2	1,5	<u>801,85</u> -	<u>-</u> -	1203	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	КБ20-4-1	Д. 200 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,06615	<u>45804,60</u> 26619,82	<u>116,01</u> 5,87	3030	1761	<u>8</u> -	<u>261,8000</u> 0,0524	<u>17,32</u> -
143	C130-1124 варіант 3	Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 200мм (1 м.п. = 0,63м2) ПЕРЕХОДИ, ВІДВОДИ, ЗАГЛУШКИ	м2	6,62	<u>768,36</u> -	<u>-</u> -	5087	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	КБ20-4-12	Монтаж фасонних частин Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,016	<u>20086,00</u> 12825,92	<u>77,49</u> 3,92	321	205	<u>1</u> -	<u>126,1400</u> 0,0350	<u>2,02</u> -
145	& С130-1155-3 варіант 25	Перехід з оцинкованої сталі 0,5 мм Д.100 на Д.160 L=250мм (0,14 м2)	шт	1	<u>222,85</u> -	<u>-</u> -	223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	& С130-1155-3 варіант 26	Перехід з оцинкованої сталі 0,5 мм Д.160 на Д.200 L=250мм (0,2 м2)	шт	1	<u>317,91</u> -	<u>-</u> -	318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	& С130-1155-3 варіант 23	Відвід 90° з оцинкованої сталі 0,5 мм Д. 100мм (0,1 м2)	шт	3	<u>159,48</u> -	<u>-</u> -	478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	& С130-1155-3 варіант 27	Відвід 90° з оцинкованої сталі 0,5 мм Д. 200мм (0,3 м2)	шт	2	<u>476,36</u> -	<u>-</u> -	953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	& С130-1155-3 варіант 28	Відвід 45° з оцинкованої сталі 0,5 мм Д. 200мм (0,18 м2)	шт	2	<u>286,23</u> -	<u>-</u> -	572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	КБ20-11-1	ІНШЕ Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>189,63</u> 189,63	<u>-</u> -	190	190	<u>-</u> -	<u>1,8200</u> -	<u>1,82</u> -
151	С130-601-1 варіант 9	ґрати настінні однорядні регулюємі (РВ 2535-1 100x100)	шт	1	<u>115,30</u> -	<u>-</u> -	115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	& С130-476-1 варіант 1	Кріплення повітроводів (Кріпильно-витратні матеріали)	кг	7	<u>153,38</u> -	<u>-</u> -	1074	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	С111-200 варіант 1	Герметик Бутепрол	кг	0,7	<u>128,21</u> -	<u>-</u> -	90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					69622	7333	<u>15</u> -		<u>69,47</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					69622				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62274				
		всього заробітна плата, грн.					7333				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3876				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1263				
		Всього будівельні роботи, грн.					73498				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					73498				
		Разом прямі витрати по відділу 1					452155	48456	<u>412</u>		<u>464,38</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					452155		16		0,16
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					403287				
		всього заробітна плата, грн.					48472				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25747				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8437				
		Всього будівельні роботи, грн.					477902				

		Всього по відділу 1					477902				
		<u>Відділ 2. Опалення</u>									
		Розділ 1. Труби									
154	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,07	<u>13645,85</u> 10207,25	<u>3438,60</u> 2122,64	14601	10922	<u>3679</u> 2271	<u>89,9000</u> 19,8790	<u>96,19</u> 21,27
155	C113-1673 варіант 2	Труби з поліпропілену ППР 16мм	м	42	<u>52,77</u> -	- -	2216	-	- -	- -	- -
156	C113-1673 варіант 1	Труби з поліпропілену ППР DN20x2,2 PN 10	м	65	<u>43,36</u> -	- -	2818	-	- -	- -	- -
157	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,3	<u>12638,21</u> 10491,10	<u>2147,11</u> 1295,41	16430	13638	<u>2792</u> 1684	<u>92,4000</u> 12,1320	<u>120,12</u> 15,77
158	C113-1674 варіант 1	Труби з поліпропілену ППР DN25x2,3 PN 10	м	130	<u>77,10</u> -	- -	10023	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,06	<u>5577,98</u> 5388,30	<u>106,71</u> 5,40	335	323	<u>6</u> -	<u>48,7100</u> 0,0482	<u>2,92</u> -
160	C130-884 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна, діаметр 32х3 мм	м	6	<u>70,59</u> -	-	424	-	-	-	-
161	C130-884 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна (гільза), діаметр 40х3 мм	м	10	<u>117,03</u> -	-	1170	-	-	-	-
162	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,8	<u>912,01</u> 371,43	-	730	297	-	<u>3,5200</u> -	<u>2,82</u> -
163	C113-2149 варіант 2	Труба захисна гофрована двостінна 40/35	м	8	<u>17,80</u> -	-	142	-	-	-	-
164	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,01	<u>606,72</u> 591,48	<u>15,24</u> 2,44	6	6	-	<u>4,7800</u> 0,0224	<u>0,05</u> -
165	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00009	<u>112536,54</u> -	-	10	-	-	-	-
166	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,02	<u>456,93</u> 441,89	<u>8,85</u> 1,42	9	9	-	<u>3,6200</u> 0,0130	<u>0,07</u> -
167	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00038	<u>137047,97</u> -	-	52	-	-	-	-
168	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,6	<u>912,01</u> 371,43	-	547	223	-	<u>3,5200</u> -	<u>2,11</u> -
169	C113-2149 варіант 3	Термоізоляція зі вспіненого поліетилену діам.35мм	м	6,12	<u>29,89</u> -	-	183	-	-	-	-
170	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	1	<u>857,76</u> 857,76	-	858	858	-	<u>7,9400</u> -	<u>7,94</u> -
171	C111-307 варіант 1	Тепловідбивна ізоляція з самоклеючою поверхнею товщ. 5 мм	м2	10	<u>54,87</u> -	-	549	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					51103	26276	<u>6477</u> 3955		<u>232,22</u> 37,04
		Разом будівельні роботи, грн.					51103				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18350				
		всього заробітна плата, грн.					30231				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15383				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4873				
		Всього будівельні роботи, грн.					66486				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					66486				
172	KM12-811-1	Розділ 2. Арматура Вентилі, клапани латунні та бронзові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 10-50 мм	10 шт	4,4	<u>5369,76</u> 5369,76	- -	23627	23627	- -	<u>48,0000</u> -	<u>211,2</u> -
173	C1630-1432 варіант 1	Кран кульовий DN15 (1/2")	шт	20	<u>378,95</u> -	- -	7579	-	- -	- -	- -
174	C1630-670 варіант 1	Крани кульовий DN 25 (1")	шт	4	<u>730,56</u> -	- -	2922	-	- -	- -	- -
175	C1630-671 варіант 1	Крани кульовий DN 32 (1.1/4")	шт	2	<u>2138,66</u> -	- -	4277	-	- -	- -	- -
176	C1630-1432 варіант 2	Кутовий радіаторний кран DN15 (1/2")	шт	18	<u>447,07</u> -	- -	8047	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					46452	23627	- -		<u>211,2</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					46452				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22825				
		всього заробітна плата, грн.					23627				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10395				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2893				
		Всього будівельні роботи, грн.					56847				

		Всього по розділу 2					56847				
177	KB18-6-2	Розділ 3. Радіатори Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,3507	<u>12335,43</u> 10098,09	- -	4326	3541	- -	<u>96,9200</u> -	<u>33,99</u> -
178	C1630-117 варіант 1	Біметалеві радіатори з вбудованим краном Маєвського (4 секції) 0,84 кВт	шт	7	<u>1932,99</u> -	- -	13531	-	- -	- -	- -
179	C1630-117 варіант 2	Біметалеві радіатори з вбудованим краном Маєвського (6 секцій) 1,26 кВт	шт	2	<u>2898,60</u> -	- -	5797	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	C1630-117 варіант 4	Біметалеві радіатори з вбудованим краном Маєвського (8 секцій) 1,68 кВт	шт	1	<u>3940,70</u> -	- -	3941	-	- -	- -	- -
181	C1630-117 варіант 3	Біметалеві радіатори з вбудованим краном Маєвського (7 секцій) 1,47 кВт	шт	1	<u>3381,39</u> -	- -	3381	-	- -	- -	- -
182	C1630-117 варіант 5	Біметалеві радіатори з вбудованим краном Маєвського (16 секцій) 3,36 кВт	шт	7	<u>7875,35</u> -	- -	55127	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					86103	3541	- -		<u>33,99</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					86103 82562 3541 1885 3,57 619 87988				

		Всього по розділу 3					87988				
		Разом прямі витрати по відділу 2					183658	53444	<u>6477</u> 3955		<u>477,41</u> 37,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					183658 123737 57399 27663 48,35 8385 211321				

		Всього по відділу 2					211321				
		Разом прямі витрати по кошторису					635813	101900	<u>6889</u> 3971		<u>941,79</u> 37,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					635813 527024				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					105871				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53410				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16822				
		Всього будівельні роботи, грн.					689223				

		Всього по кошторису					689223				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1075,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					122693				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010

вентиляційне устаткування
Укриття

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 236,947 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2308-1010 варіант 1	Вентилятор радіальний ЕРВ-315-2Д; (маса=0,058)	шт	2	81313,33	162627
2	& 2308-5001-1 варіант 1	Електрокалорифер НК-800x500-54.0-3У; (маса=0,031)	шт	1	38700,00	38700
3	& 1704-20643- 1 варіант 1	Фільтр повітря ФяР 514x514x50 мм; (маса=0,006)	шт	8	3333,33	26667
		Разом				227994
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8953
		Всього по кошторису				236947

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області
3/03-24-73 зауваження 1, 2,3,4(кошт.)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на перевлаштування кабелів зв'язку
Укриття

Основа:	Кошторисна вартість	72,602 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,33148 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	34,488 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Перевлаштування кабелів зв'язку</u>									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ34-101-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування трубопроводів з азбестоцементних труб зі з'єднанням манжетами поліетиленовими, до 2-х каналів	км	0,069	<u>13841,97</u> 13841,97	- -	955	955	- -	<u>141,0000</u> -	<u>9,73</u> -
2	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	1,38	<u>1195,56</u> 1195,56	- -	1650	1650	- -	<u>12,6300</u> -	<u>17,43</u> -
3	КБ7-31-2 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Установлення опор із плит і кілець діаметром більше 1000 мм	100м3	0,0086	<u>86153,93</u> 36696,48	<u>49457,45</u> 19386,81	741	316	<u>425</u> 167	<u>347,7680</u> 136,4580	<u>2,99</u> 1,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,0603	<u>2123,77</u> 152,49	<u>1971,28</u> 558,14	128	9	<u>119</u> 34	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>0,1</u> 0,25
5	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	6,03	<u>129,74</u> -	<u>129,74</u> 19,92	782	-	<u>782</u> 120	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 0,97
		Разом прямі витрати по розділу 1					4256	2930	<u>1326</u> 321		<u>30,25</u> 2,39
		Разом будівельні роботи, грн.					4256				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3251				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1757				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					609				
		Всього будівельні роботи, грн.					6013				

		Всього по розділу 1					6013				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
6	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,4794	<u>31275,34</u> 31275,34	<u>-</u> -	14993	14993	<u>-</u> -	<u>321,3000</u> -	<u>154,03</u> -
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 КОЛОДЯЗЬ	100м3	0,0593	<u>3347,78</u> 1819,29	<u>1528,49</u> 559,23	199	108	<u>91</u> 33	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>1,09</u> 0,3
8	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0008	<u>14405,23</u> 14265,26	<u>-</u> -	12	11	<u>-</u> -	<u>150,7000</u> -	<u>0,12</u> -
9	С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,08	<u>3684,34</u> -	<u>-</u> -	295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ7-31-2	Установлення опор із плит і кілець діаметром більше 1000 мм	100м3	0,0086	<u>112695,04</u> 45870,60	<u>61821,82</u> 24233,51	969	394	<u>532</u> 208	<u>434,7100</u> 170,5725	<u>3,74</u> 1,47
11	С1417-8786 варіант 1	Плита ПН-10 (об'єм бетону 0,18 м3)	шт	1	<u>1661,19</u> -	<u>-</u> -	1661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С1415-8059 варіант 1	Кільце стінове КС 10.6 БС (об'єм бетону 0, 16 м3)	шт	2	<u>1070,47</u> -	<u>-</u> -	2141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С1415-8060 варіант 1	Кільце стінове КС 10.9 БС (об'єм бетону 0, 24м3)	шт	1	<u>1438,03</u> -	<u>-</u> -	1438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні ПП 10-2 залізобетонні (об'єм бетону - 0,1 м3)	шт	1	<u>1234,56</u> -	- -	1235	-	- -	- -	- -
15	K585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО-6 залізобетонні (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	1	<u>323,41</u> -	- -	323	-	- -	- -	- -
16	KБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,0659	<u>17144,36</u> 3705,77	- -	1130	244	- -	<u>33,5000</u> -	<u>2,21</u> -
17	C111-1788 варіант 1	Скоби ходові	шт	8	<u>27,75</u> -	- -	222	-	- -	- -	- -
18	KP16-53-1	Установлення люка	шт	1	<u>275,59</u> 242,82	- -	276	243	- -	<u>2,4200</u> -	<u>2,42</u> -
19	C113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>4268,15</u> -	- -	4268	-	- -	- -	- -
20	KБ23-1-1	ТРУБИ Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,324	<u>11082,62</u> 1544,85	- -	3591	501	- -	<u>16,3200</u> -	<u>5,29</u> -
21	KБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,079	<u>21793,74</u> 21793,74	- -	1722	1722	- -	<u>222,0000</u> -	<u>17,54</u> -
22	& C130-1199-5 варіант 2	Труба ПЕ100 SDR17 Д.40	м	79	<u>103,12</u> -	- -	8146	-	- -	- -	- -
23	KБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному оплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,79	<u>1044,31</u> 862,92	- -	825	682	- -	<u>8,6000</u> -	<u>6,79</u> -
24	KБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному оплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,79	<u>553,65</u> 372,26	- -	437	294	- -	<u>3,7100</u> -	<u>2,93</u> -
25	& 15092-3171-2 варіант 2	Кабель КПП-ВП (100) 4x2x0,51	1000м	0,158	<u>14147,09</u> -	- -	2235	-	- -	- -	- -
26	KБ1-166-1	Засипка вручну траншей, група ґрунтів 1	100м3	0,4344	<u>13072,60</u> 13072,60	- -	5679	5679	- -	<u>150,4500</u> -	<u>65,36</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,0743	<u>2123,77</u> 152,49	<u>1971,28</u> 558,14	158	11	<u>147</u> 41	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>0,13</u> 0,3
28	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	7,43	<u>13,21</u> -	<u>13,21</u> 5,94	98	-	<u>98</u> 44	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 0,36
		Разом прямі витрати по розділу 2					52053	24882	<u>868</u> 326		<u>261,65</u> 2,43
		Разом будівельні роботи, грн.					52053				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26303				
		всього заробітна плата, грн.					25208				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14537				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5420				
		Всього будівельні роботи, грн.					66590				

		Всього по розділу 2					66590				
		Разом прямі витрати по відділу 1					56309	27812	<u>2194</u> 647		<u>291,9</u> 4,82
		Разом будівельні роботи, грн.					56309				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26303				
		всього заробітна плата, грн.					28459				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16293				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6029				
		Всього будівельні роботи, грн.					72602				

		Всього по відділу 1					72602				
		Разом прямі витрати по кошторису					56309	27812	<u>2194</u> 647		<u>291,9</u> 4,82
		Разом будівельні роботи, грн.					56309				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26303				
		всього заробітна плата, грн.					28459				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					16293				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6029				
		Всього будівельні роботи, грн.					72602				

		Всього по кошторису					72602				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					331,48				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					34488				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області
3/03-24-73 зауваження 1, 2,3,4(кошт.)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на тепlopостачання - теплотехнічна частина, ремонт приямка
Укриття

Основа:	Кошторисна вартість	393,900 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,18867 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	21,741 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Тепломережа - теплотехнічна частина</u>									
		Розділ 1. Вузол трубопроводів ВТ1									
		труби									
1	KB16-9-7	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 200 мм	100м	0,03	<u>33001,82</u> 30115,19	<u>1822,56</u> 92,20	990	903	<u>55</u> 3	<u>272,2400</u> 0,8232	<u>8,17</u> 0,02
2	C113-470 варіант 1	Труби сталеві безшовні Д. 200 мм	м	3	<u>1778,59</u> -	<u>-</u> -	5336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	KB16-9-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 150 мм	100м	0,01	<u>20633,07</u> 18638,80	<u>1459,47</u> 73,83	206	186	<u>15</u> 1	<u>170,5600</u> 0,6592	<u>1,71</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C113-468 варіант 1	Труби сталеві безшовні Д. 160 мм	м	1	<u>1348,32</u>	-	1348	-	-	-	-
5	KB16-9-6	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних безшовних труб діаметром 150 мм	100м	0,035	<u>20633,07</u> 18638,80	<u>1459,47</u> 73,83	722	652	<u>51</u> 3	<u>170,5600</u> 0,6592	<u>5,97</u> 0,02
6	C113-468 варіант 2	Труби сталеві безшовні Д. 150 мм	м	3,5	<u>594,24</u>	-	2080	-	-	-	-
7	KB16-9-2	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних безшовних труб діаметром 65 мм	100м	0,25	<u>13669,38</u> 12196,47	<u>1212,83</u> 61,35	3417	3049	<u>303</u> 15	<u>107,4200</u> 0,5478	<u>26,86</u> 0,14
8	C113-370 варіант 1	Труби сталеві безшовні Д 65 мм	м	25	<u>604,88</u>	-	15122	-	-	-	-
9	KB16-9-1	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних безшовних труб діаметром 50 мм	100м	0,255	<u>11521,65</u> 10296,94	<u>965,75</u> 48,85	2938	2626	<u>246</u> 12	<u>90,6900</u> 0,4362	<u>23,13</u> 0,11
10	C113-357 варіант 1	Труби сталеві безшовні Д. 57 мм	м	1	<u>264,21</u>	-	264	-	-	-	-
11	C113-351 варіант 1	Труби сталеві безшовні Д. 45 мм	м	10,5	<u>130,08</u>	-	1366	-	-	-	-
12	C113-355 варіант 1	Труби сталеві безшовні Д. 32 мм	м	2	<u>286,55</u>	-	573	-	-	-	-
13	C113-911 варіант 2	Труба сталева з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, Д. 32 мм фасонні вироби	км	0,012	<u>641488,91</u>	-	7698	-	-	-	-
14	C113-1719 варіант 24	Комплект ізоляції для стиків Ду 50	шт	4	<u>593,46</u>	-	2374	-	-	-	-
15	C113-1719 варіант 25	Комплект ізоляції для стиків Ду 32	шт	8	<u>450,66</u>	-	3605	-	-	-	-
16	C113-1719 варіант 20	Трійник Ду 65х65	шт	2	<u>220,31</u>	-	441	-	-	-	-
17	C113-1719 варіант 21	Трійник Ду 65х32	шт	4	<u>212,32</u>	-	849	-	-	-	-
18	C113-1719 варіант 22	Трійник Ду 65х50	шт	2	<u>212,32</u>	-	425	-	-	-	-
19	C113-1719 варіант 23	Перехід 76х45	шт	6	<u>106,24</u>	-	637	-	-	-	-
20	C113-1719 варіант 17	Коліно коване під зварювання 90° DN65	шт	22	<u>260,26</u>	-	5726	-	-	-	-
21	C113-1719 варіант 1	Коліно коване під зварювання 90° DN50	шт	2	<u>159,11</u>	-	318	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C113-1719 варіант 18	Коліно коване під зварювання 90° DN 40	шт	8	<u>100,46</u>	-	804	-	-	-	-
23	C113-1719 варіант 19	Коліно коване під зварювання 90° DN 32	шт	8	<u>83,46</u>	-	668	-	-	-	-
24	C113-1719 варіант 26	Кільце ущільнююче Д. 140	шт	12	<u>889,94</u>	-	10679	-	-	-	-
25	C113-1719 варіант 27	Кільце ущільнююче Д. 125	шт	4	<u>568,81</u>	-	2275	-	-	-	-
26	C113-1719 варіант 28	Кільце ущільнююче Д. 110	шт	4	<u>538,89</u>	-	2156	-	-	-	-
27	C113-1719 варіант 29	Кільце ущільнююче Д. 90	шт	8	<u>512,54</u>	-	4100	-	-	-	-
28	C113-1719 варіант 30	Рукав кінцевий 76/140	шт	6	<u>353,76</u>	-	2123	-	-	-	-
29	C113-1719 варіант 31	Рукав кінцевий 57/125	шт	2	<u>316,36</u>	-	633	-	-	-	-
30	C113-1719 варіант 32	Рукав кінцевий 45/110	шт	2	<u>236,46</u>	-	473	-	-	-	-
31	C113-1719 варіант 33	Рукав кінцевий 42,4/90	шт	8	<u>236,46</u>	-	1892	-	-	-	-
32	КБ16-15-2	клапани, крани Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	19	<u>302,77</u> 263,36	<u>39,41</u> 1,99	5753	5004	<u>749</u> 38	<u>2,4100</u> 0,0178	<u>45,79</u> 0,34
33	C113-2301 варіант 1	Клапан балансувальний Ду 40	шт	2	<u>10071,72</u>	-	20143	-	-	-	-
34	C1630-1531 варіант 1	Розповітрявач автоматичний Ду32	шт	4	<u>50473,45</u>	-	201894	-	-	-	-
35	C1630-673 варіант 3	Кран кульовий Ду 65 Ру 16	шт	4	<u>5653,46</u>	-	22614	-	-	-	-
36	C1630-673 варіант 2	Кран кульовий Ду 50 Ру 16	шт	2	<u>3654,26</u>	-	7309	-	-	-	-
37	C1630-673 варіант 4	Кран кульовий Ду 40 Ру 16	шт	3	<u>3115,36</u>	-	9346	-	-	-	-
38	C1630-673 варіант 5	Кран кульовий Ду 32 Ру 16	шт	4	<u>2446,41</u>	-	9786	-	-	-	-
39	КБ18-22-2	інші вироби та обладнання Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	5	<u>41,51</u> 41,51	-	208	208	-	<u>0,3600</u>	<u>1,8</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	C1630-113 варіант 1	Манометр Ду 40	комплект	5	<u>149,95</u>	-	750	-	-	-	-
41	KB18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>3190,30</u>	<u>32,77</u>	3190	2303	<u>33</u>	<u>21,3200</u>	<u>21,32</u>
					<u>2303,20</u>	<u>1,66</u>			<u>2</u>	<u>0,0148</u>	<u>0,01</u>
42	C1630-673 варіант 6	Фільтр грубої очистки Ду 40	шт	1	<u>766,81</u>	-	767	-	-	-	-
43	C111-1678 варіант 1	Стрічка ковзна для теплотрас	1000м	0,08	<u>85159,25</u>	-	6813	-	-	-	-
44	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,011	<u>49003,06</u>	-	539	-	-	-	-
45	C111-1148	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,001	<u>32401,51</u>	-	32	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					371382	14931	<u>1452</u>		<u>134,75</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					371382		74		0,65
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					354999				
		всього заробітна плата, грн.					15005				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7547				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2368				
		Всього будівельні роботи, грн.					378929				

		Всього по розділу 1					378929				
		Розділ 2. Розширення приямку у котельній									
46	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	1,1	<u>2806,03</u>	<u>1943,95</u>	3087	948	<u>2139</u>	<u>8,7000</u>	<u>9,57</u>
					862,08	716,11			788	6,5276	7,18
47	KB1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,018	<u>23098,61</u>	-	416	416	-	<u>261,8000</u>	<u>4,71</u>
					<u>23098,61</u>	-			-	-	-
48	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,018	<u>16566,23</u>	-	298	298	-	<u>183,6000</u>	<u>3,3</u>
					<u>16566,23</u>	-			-	-	-
49	KB6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0001	<u>14405,23</u>	-	1	1	-	<u>150,7000</u>	<u>0,02</u>
					<u>14265,26</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,0102	<u>3684,34</u> -	- -	38	-	- -	- -	- -
51	КБ6-24-4	Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини більше 1, при товщині стін до 300 мм	100м3	0,011	<u>157461,68</u> <u>87944,01</u>	<u>48668,30</u> <u>19559,39</u>	1732	967	<u>535</u> <u>215</u>	<u>823,6000</u> <u>138,4282</u>	<u>9,06</u> <u>1,52</u>
52	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,1165	<u>4686,77</u> -	- -	5233	-	- -	- -	- -
53	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,05688	<u>29190,40</u> -	- -	1660	-	- -	- -	- -
54	C124-51 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16 мм	т	0,05688	<u>8570,69</u> -	- -	488	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					12953	2630	<u>2674</u> <u>1003</u>		<u>26,66</u> <u>8,7</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					12953				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7649				
		всього заробітна плата, грн.					3633				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2018				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					735				
		Всього будівельні роботи, грн.					14971				

		Всього по розділу 2					14971				
		Разом прямі витрати по відділу 1					384335	17561	<u>4126</u> <u>1077</u>		<u>161,41</u> <u>9,35</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					384335				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					362648				
		всього заробітна плата, грн.					18638				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9565				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3103				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					393900				

		Всього по відділу 1					393900				
		Разом прямі витрати по кошторису					384335	17561	<u>4126</u>		<u>161,41</u>
									<u>1077</u>		<u>9,35</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					384335				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					362648				
		всього заробітна плата, грн.					18638				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9565				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3103				
		Всього будівельні роботи, грн.					393900				

		Всього по кошторису					393900				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					188,67				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					21741				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області
3/03-24-73 зауваження 1, 2,3,4(кошт.)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на устаткування для теплопостачання - теплотехнічної частини
Укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

164,257 тис. грн.
- тис.люд.год.
- тис. грн.
- розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 2301-1001-112 варіант 3	Насос Wilo Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN6/10-R7	шт	1	158050,00	-	158050	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					158050	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					158050		-		-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					6207				
		Всього устаткування, грн.					164257				

		Всього по кошторису					164257				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

		Кошторисна заробітна плата, грн.	-				
--	--	----------------------------------	---	--	--	--	--

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області
3/03-24-73 зауваження 1, 2,3,4(кошт.)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на тепlopостачання - сигналізація пошкоджень
Укриття

Основа:	Кошторисна вартість	10,357 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,03108 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	3,617 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Тепломережі - аварійна сигналізація (детектор пошкоджень)</u>									
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	1	761,14	-	761	716	-	6,4000	6,4
					715,97	-			-	-	-
2	КМ10-683-7	Пристрій кінцевий "А"	шт	1	2526,86	-	2527	2506	-	22,4000	22,4
					2505,89	-			-	-	-
		інші комплектуючі									
3	& 15097-4011-1Т	Кабель з'єднання 5 м. (компл. 2 шт)	шт	2	604,18	-	1208	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 & 15097-4011-1Т варіант 1	Кабель з'єднання 10 м. (компл. 2 шт)	шт	5	<u>753,43</u> -	- -	3767	-	-	-	-	-
5 & 15097-4011-1Т варіант 2	Кабель з'єднання 1 м. (компл. 2 шт)	шт	3	<u>225,76</u> -	- -	677	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 1					8940	3222	-	-		<u>28,8</u> -
	Разом будівельні роботи, грн.					8940					
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5718					
	всього заробітна плата, грн.					3222					
	Загальновиробничі витрати, грн.					1417					
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,28					
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					395					
	Всього будівельні роботи, грн.					10357					

	Всього по розділу 1					10357					
	Разом прямі витрати по відділу 1					8940	3222	-	-		<u>28,8</u> -
	Разом будівельні роботи, грн.					8940					
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5718					
	всього заробітна плата, грн.					3222					
	Загальновиробничі витрати, грн.					1417					
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,28					
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					395					
	Всього будівельні роботи, грн.					10357					

	Всього по відділу 1					10357					
	Разом прямі витрати по кошторису					8940	3222	-	-		<u>28,8</u> -
	Разом будівельні роботи, грн.					8940					
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5718					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					3222				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1417				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					395				
		Всього будівельні роботи, грн.					10357				

		Всього по кошторису					10357				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					31,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3617				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області
3/03-24-73 зауваження 1, 2,3,4(кошт.)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на устаткування для теплопостачання - сигналізації пошкоджень
Укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість20,704 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість- тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата- тис. грн.
Середній розряд робіт- розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 1602-30001-1-Т	Детектор 4-х канальний АСН-4N	шт	1	12800,00	-	12800	-	-	-	-
2	& 1602-30001-1-Т варіант 1	Прилад контрольно-монтажний (індикатор) – ПЕМ-1	шт	1	6422,66	-	6423	-	-	-	-
3	& 1517-1873-1Т	інші комплектуючі Заземлення 30мм	шт	40	8,66	-	346	-	-	-	-
4	& 1517-1577-1Т варіант 1	Занулювач кінцевий (компл. 2 шт.)	шт	4	83,66	-	335	-	-	-	-
5	& 1517-1873-1Т варіант 1	Тримач дроту (50 шт)	шт	1	16,83	-	17	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					19921	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					19921		-		-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					783				
		Всього устаткування, грн.					20704				

		Всього по кошторису					20704				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області
3/03-24-73 зауваження 1, 2,3,4(кошт.)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на влаштування зовнішньої мережі теплопостачання
Укриття

Основа:	Кошторисна вартість	854,031 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,57702 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	180,539 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Тепломережа - лотки									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ24-8-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Безканальне прокладання трубопроводів у бітумоперлітовій ізоляції при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 70 мм	1000м	0,08	<u>78659,84</u> 72331,34	<u>6328,50</u> 1843,61	6293	5787	<u>506</u> 147	<u>637,0560</u> 16,4798	<u>50,96</u> 1,32
2	КР18-35-2	Нарізування швів у бетоні свіжоукладеному	100м шва	0,74	<u>4861,84</u> 1483,90	<u>2908,11</u> 726,47	3598	1098	<u>2152</u> 538	<u>15,3900</u> 5,6388	<u>11,39</u> 4,17
3	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,8898	<u>38345,09</u> 19660,04	<u>18685,05</u> 6527,80	34119	17494	<u>16625</u> 5808	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>181,43</u> 52,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	1,8691	<u>2123,77</u> 152,49	<u>1971,28</u> 558,14	3970	285	<u>3685</u> 1043	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>3,16</u> 7,6
5	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	186,91	<u>129,74</u> -	<u>129,74</u> 19,92	24250	-	<u>24250</u> 3723	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 30,09
		Разом прямі витрати по розділу 1					72230	24664	<u>47218</u> 11259		<u>246,94</u> 95,69
		Разом будівельні роботи, грн.					72230				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					348				
		всього заробітна плата, грн.					35923				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20414				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7380				
		Всього будівельні роботи, грн.					92644				

		Всього по розділу 1					92644				
		Розділ 2. Земляні роботи									
6	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,2464	<u>40478,41</u> 1671,96	<u>38806,45</u> 13057,11	9974	412	<u>9562</u> 3217	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>4,57</u> 27,12
7	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,14042	<u>68011,66</u> 4141,56	<u>63870,10</u> 20435,61	9550	582	<u>8968</u> 2870	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>6,45</u> 23,98
8	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	140,42	<u>121,04</u> -	<u>121,04</u> 19,92	16996	-	<u>16996</u> 2797	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 22,61
9	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,3315	<u>27718,34</u> 27718,34	<u>-</u> -	9189	9189	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>104,14</u> -
10	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,2464	<u>6971,86</u> -	<u>6971,86</u> 1875,54	1718	-	<u>1718</u> 462	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 3,73
11	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,464	<u>3347,78</u> 1819,29	<u>1528,49</u> 559,23	8249	4483	<u>3766</u> 1378	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>45,24</u> 12,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					55676	14666	<u>41010</u>		<u>160,4</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					55676		10724		90,05
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					25390				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14221				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5211				
		Всього будівельні роботи, грн.					69897				

		Всього по розділу 2					69897				
		Розділ 3. Лотки									
12	КБ7-61-1	Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	100м3	0,3179	<u>185403,04</u>	<u>41559,23</u>	58940	16391	<u>13212</u>	<u>482,8500</u>	<u>153,5</u>
					51558,72	17662,44			5615	124,7145	39,65
13	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,152	<u>11082,62</u>	-	12767	1780	-	<u>16,3200</u>	<u>18,8</u>
					1544,85	-			-	-	-
14	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,88	<u>371,55</u>	-	327	327	-	<u>3,4000</u>	<u>2,99</u>
					371,55	-			-	-	-
15	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, група ґрунтів 1	100м3	0,4475	<u>13072,60</u>	-	5850	5850	-	<u>150,4500</u>	<u>67,33</u>
					13072,60	-			-	-	-
16	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	44,75	<u>867,07</u>	-	38801	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					116685	24348	<u>13212</u>		<u>242,62</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					116685		5615		39,65
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79125				
		всього заробітна плата, грн.					29963				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16214				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5775				
		Всього будівельні роботи, грн.					132899				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					132899				
		Розділ 4. Труби									
17	КБ24-10-1	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С	1000м	0,161	<u>150193,10</u> 139245,46	<u>10931,81</u> 3184,64	24181	22419	<u>1760</u> 513	<u>1226,4000</u> 28,4672	<u>197,45</u> 4,58
18	C113-911 варіант 1	Труба сталева з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, Д. 45 мм	км	0,161805	<u>837111,82</u> -	<u>-</u> -	135449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C113-1719 варіант 10	Коліно 75° Д. 45 в ППУ ізоляції	шт	4	<u>1973,86</u> -	<u>-</u> -	7895	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C113-1719 варіант 11	Коліно 15° Д. 45 в ППУ ізоляції	шт	2	<u>1973,86</u> -	<u>-</u> -	3948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C113-1719 варіант 14	Комплект ізоляції для стиків 45/110	шт	26	<u>511,01</u> -	<u>-</u> -	13286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ24-10-2	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 65 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С	1000м	0,161	<u>152100,57</u> 141152,93	<u>10931,81</u> 3184,64	24488	22726	<u>1760</u> 513	<u>1243,2000</u> 28,4672	<u>200,16</u> 4,58
23	C113-912 варіант 1	Труба сталева з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, Д. 57 мм	км	0,161805	<u>1000466,6</u> 9	<u>-</u> -	161881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C113-1719 варіант 9	Коліно 45° Д. 57 в ППУ ізоляції	шт	4	<u>2494,91</u> -	<u>-</u> -	9980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C113-1719 варіант 13	Комплект ізоляції для стиків 57/125	шт	14	<u>620,66</u> -	<u>-</u> -	8689	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ24-10-3	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 80 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С	1000м	0,046	<u>158548,88</u> 146829,93	<u>11700,46</u> 3408,56	7293	6754	<u>538</u> 157	<u>1293,2000</u> 30,4688	<u>59,49</u> 1,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C113-913 варіант 1	Труба сталева з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, Д. 76 мм	км	0,04623	<u>1245203,6</u> 7	- -	57566	-	- -	- -	- -
28	C113-1719 варіант 7	Коліно 75° Д. 76 в ППУ ізоляції	шт	4	<u>2715,06</u> -	- -	10860	-	- -	- -	- -
29	C113-1719 варіант 8	Коліно 15° Д. 76 в ППУ ізоляції	шт	2	<u>2715,06</u> -	- -	5430	-	- -	- -	- -
30	C113-1719 варіант 12	Комплект ізоляції для стиків 76/140 інші вироби	шт	26	<u>701,41</u> -	- -	18237	-	- -	- -	- -
31	C113-1719 варіант 15	Компенсаційна подушка 1000-250-40мм	шт	24	<u>169,31</u> -	- -	4063	-	- -	- -	- -
32	C113-1719 варіант 16	Компенсаційна подушка 1000-150-40мм	шт	24	<u>86,86</u> -	- -	2085	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					495331	51899	<u>4058</u> 1183		<u>457,1</u> 10,56
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					495331 439374 53082 25049 43,96 7621 520380				

		Всього по розділу 4					520380				
		Разом прямі витрати по відділу 1					739922	115577	<u>105498</u> 28781		<u>1107,06</u> 235,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					739922 518847 144358 75898 149,89 25987 815820				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по відділу 1					815820				
		<u>Відділ 2. Тепломережа - дренажний колодязь</u>									
		Розділ 1. Колодязь КД-1									
33	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0018	<u>14405,23</u> 14265,26	-	26	26	-	<u>150,7000</u>	<u>0,27</u>
34	C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,18	<u>3684,34</u> -	-	663	-	-	-	-
35	КБ7-31-2	Установлення опор із плит і кілець діаметром більше 1000 мм	100м3	0,1127	<u>112695,04</u> 45870,60	<u>61821,82</u> 24233,51	12701	5170	<u>6967</u> 2731	<u>434,7100</u> 170,5725	<u>48,99</u> 19,22
36	C1415-8126 варіант 1	Плита ПН-15 (об'єм бетону 0,38м3)	шт	1	<u>3635,44</u> -	-	3635	-	-	-	-
37	K585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 (об'єм бетону 0,4 м3)	шт	3	<u>2128,11</u> -	-	6384	-	-	-	-
38	K585521-Л036 варіант 1	Плити покриття ПП15-2 залізобетонні (об'єм бетону - 0,27 м3)	шт	1	<u>3040,04</u> -	-	3040	-	-	-	-
39	K585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО-6 залізобетонні (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	1	<u>323,41</u> -	-	323	-	-	-	-
40	C111-1788 варіант 1	Скоби ходові	шт	8	<u>27,75</u> -	-	222	-	-	-	-
41	KP16-53-1	Установлення люка	шт	1	<u>275,59</u> 242,82	-	276	243	-	<u>2,4200</u>	<u>2,42</u>
42	C113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>4268,15</u> -	-	4268	-	-	-	-
43	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,1272	<u>17144,36</u> 3705,77	-	2181	471	-	<u>33,5000</u>	<u>4,26</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					33719	5910	<u>6967</u> 2731		<u>55,94</u> 19,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					33719				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					20842 8641 4492 8,96 1553 38211				
		Всього по розділу 1					38211				
		Разом прямі витрати по відділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					33719 33719 20842 8641 4492 8,96 1553 38211	5910	6967 2731		55,94 19,22
		Всього по відділу 2					38211				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					773641 773641 539689 152999 80390 158,85 27540 854031	121487	112465 31512		1163 255,17
		Всього по кошторису					854031				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1577,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					180539				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області
3/03-24-73 зауваження 1, 2,3,4(кошт.)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на влаштування зовнішньої мережі водопостачання та каналізації
Укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість77,745 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,13088 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата14,133 тис. грн.
Середній розряд робіт2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Водопровідний ввід В1</u>									
		Розділ 1. Земляні роботи (труба, колодязь)									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,01354	40478,41 1671,96	38806,45 13057,11	548	23	525 177	18,5300 110,0580	0,25 1,49
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0135	27718,34 27718,34	- -	374	374	- -	314,1600 -	4,24 -
3	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,08	11082,62 1544,85	- -	887	124	- -	16,3200 -	1,31 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, група ґрунтів 1	100м3	0,085	<u>13072,60</u> 13072,60	- -	1111	1111	- -	<u>150,4500</u> -	<u>12,79</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2920	1632	<u>525</u> 177		<u>18,59</u> 1,49
		Разом будівельні роботи, грн.					2920				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					763				
		всього заробітна плата, грн.					1809				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1079				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					411				
		Всього будівельні роботи, грн.					3999				

		Всього по розділу 1					3999				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
5	КБ22-12-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,008	<u>43952,42</u> 43952,42	- -	352	352	- -	<u>402,2000</u> -	<u>3,22</u> -
6	& С130-1199-5 варіант 2	Труба ПЕ100 SDR17 Д.40	м	8	<u>103,12</u> -	- -	825	-	- -	- -	- -
7	С113-23 варіант 1	Труби сталеві Д. 133х3мм (гільза 200мм)	м	0,4	<u>352,98</u> -	- -	141	-	- -	- -	- -
8	С113-21 варіант 1	Труби сталеві Д. 89х3мм (гільзи 200мм, 400мм)	м	0,6	<u>235,08</u> -	- -	141	-	- -	- -	- -
9	КМ12-790-3	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм	10 шт	0,1	<u>7159,68</u> 7159,68	- -	716	716	- -	<u>64,0000</u> -	<u>6,4</u> -
10	С113-1478 варіант 13	Трійник фланцевий 100х50	шт	1	<u>2834,91</u> -	- -	2835	-	- -	- -	- -
11	С113-1478 варіант 14	Муфта-фланець Д. 50х40	шт	1	<u>523,76</u> -	- -	524	-	- -	- -	- -
12	С113-1478 варіант 15	Подвійне затискне сидло дн 40 х 1/2	шт	1	<u>42,66</u> -	- -	43	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КМ12-811-1	Вентилі, клапани латунні та бронзові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 10-50 мм	10 шт	0,1	<u>5369,76</u> 5369,76	- -	537	537	- -	<u>48,0000</u> -	<u>4,8</u> -
14	С1630-1432 варіант 1	Кран кульовий DN15 (1/2")	шт	1	<u>378,95</u> -	- -	379	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					6493	1605	- -		<u>14,42</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					6493				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4888				
		всього заробітна плата, грн.					1605				
		Загальновиробничі витрати, грн.					720				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					206				
		Всього будівельні роботи, грн.					7213				

		Всього по розділу 2					7213				
		Розділ 3. Колодязь									
15	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м ³	0,0018	<u>14405,23</u> 14265,26	- -	26	26	- -	<u>150,7000</u> -	<u>0,27</u> -
16	С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м ³	0,18	<u>3684,34</u> -	- -	663	-	- -	- -	- -
17	КБ7-31-2	Установлення опор із плит і кілець діаметром більше 1000 мм	100м ³	0,0179	<u>112695,04</u> 45870,60	<u>61821,82</u> 24233,51	2017	821	<u>1107</u> 434	<u>434,7100</u> 170,5725	<u>7,78</u> 3,05
18	С1415-8126 варіант 1	Плита ПН-15 (об'єм бетону 0,38м ³)	шт	1	<u>3635,44</u> -	- -	3635	-	- -	- -	- -
19	К585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 (об'єм бетону 0,279 м ³)	шт	4	<u>1573,38</u> -	- -	6294	-	- -	- -	- -
20	К585521-Л036 варіант 1	Плити покриття ПП15-2 залізобетонні (об'єм бетону - 0,27 м ³)	шт	1	<u>3040,04</u> -	- -	3040	-	- -	- -	- -
21	К585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО-6 залізобетонні (об'єм бетону - 0,02 м ³)	шт	1	<u>323,41</u> -	- -	323	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,113	<u>17144,36</u> 3705,77	- -	1937	419	- -	<u>33,5000</u> -	<u>3,79</u> -
23	C111-1788 варіант 1	Скоби ходові	шт	8	<u>27,75</u> -	- -	222	-	- -	- -	- -
24	КР16-53-1	Установлення люка	шт	1	<u>275,59</u> 242,82	- -	276	243	- -	<u>2,4200</u> -	<u>2,42</u> -
25	C113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>4268,15</u> -	- -	4268	-	- -	- -	- -
26	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,012	<u>8585,93</u> -	- -	103	-	- -	- -	- -
27	K589321-10 варіант 1	Упор бетонний (об'єм бетону 0,09 м3)	шт	1	<u>700,75</u> -	- -	701	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					23505	1509	<u>1107</u> 434		<u>14,26</u> 3,05
		Разом будівельні роботи, грн.					23505				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20889				
		всього заробітна плата, грн.					1943				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1013				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					349				
		Всього будівельні роботи, грн.					24518				

		Всього по розділу 3					24518				
		Разом прямі витрати по відділу 1					32918	4746	<u>1632</u> 611		<u>47,27</u> 4,54
		Разом будівельні роботи, грн.					32918				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26540				
		всього заробітна плата, грн.					5357				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2812				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					966				
		Всього будівельні роботи, грн.					35730				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по відділу 1					35730				
		<u>Відділ 2. Каналізаційний випуск К1 - основний колодязь</u>									
		Розділ 1. Земляні роботи (труба, колодязь)									
28	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,01774	<u>40478,41</u> 1671,96	<u>38806,45</u> 13057,11	718	30	<u>688</u> 232	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,33</u> 1,95
29	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0177	<u>27718,34</u> 27718,34	- -	491	491	- -	<u>314,1600</u> -	<u>5,56</u> -
30	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,18	<u>11082,62</u> 1544,85	- -	1995	278	- -	<u>16,3200</u> -	<u>2,94</u> -
31	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, група ґрунтів 1	100м3	0,1406	<u>13072,60</u> 13072,60	- -	1838	1838	- -	<u>150,4500</u> -	<u>21,15</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					5042	2637	<u>688</u> 232		<u>29,98</u> 1,95
		Разом будівельні роботи, грн.					5042				
		в тому числі:					1717				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2869				
		всього заробітна плата, грн.					1708				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3,76				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					651				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6750				

		Всього по розділу 1					6750				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
32	КБ22-12-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,018	<u>53131,94</u> 53131,94	- -	956	956	- -	<u>486,2000</u> -	<u>8,75</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C130-1199-5 варіант 4	Труба ПВХ Д.160	м	18	<u>215,27</u> -	- -	3875	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4831	956	- -		<u>8,75</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					4831				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3875				
		всього заробітна плата, грн.					956				
		Загальновиробничі витрати, грн.					461				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					143				
		Всього будівельні роботи, грн.					5292				

		Всього по розділу 2					5292				
		Розділ 3. Колодязь									
34	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0008	<u>14405,23</u> 14265,26	- -	12	11	- -	<u>150,7000</u> -	<u>0,12</u> -
35	C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,08	<u>3684,34</u> -	- -	295	-	- -	- -	- -
36	КБ7-31-2	Установлення опор із плит і кілець діаметром більше 1000 мм	100м3	0,0086	<u>112695,04</u> 45870,60	<u>61821,82</u> 24233,51	969	394	<u>532</u> 208	<u>434,7100</u> 170,5725	<u>3,74</u> 1,47
37	C1417-8786 варіант 1	Плита ПН-10 (об'єм бетону 0,18 м3)	шт	1	<u>1661,19</u> -	- -	1661	-	- -	- -	- -
38	C1415-8059 варіант 1	Кільце стінове КС 10.6 БС (об'єм бетону 0, 16 м3)	шт	2	<u>1070,47</u> -	- -	2141	-	- -	- -	- -
39	C1415-8060 варіант 1	Кільце стінове КС 10.9 БС (об'єм бетону 0, 24м3)	шт	1	<u>1438,03</u> -	- -	1438	-	- -	- -	- -
40	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні ПП 10-2 залізобетонні (об'єм бетону - 0,1 м3)	шт	1	<u>1234,56</u> -	- -	1235	-	- -	- -	- -
41	K585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО-6 залізобетонні (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	1	<u>323,41</u> -	- -	323	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,0659	<u>17144,36</u> 3705,77	- -	1130	244	- -	<u>33,5000</u> -	<u>2,21</u> -
43	C111-1788 варіант 1	Скоби ходові	шт	8	<u>27,75</u> -	- -	222	-	- -	- -	- -
44	КР16-53-1	Установлення люка	шт	1	<u>275,59</u> 242,82	- -	276	243	- -	<u>2,4200</u> -	<u>2,42</u> -
45	C113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>4268,15</u> -	- -	4268	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					13970	892	<u>532</u> 208		<u>8,49</u> 1,47
		Разом будівельні роботи, грн.					13970				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12546				
		всього заробітна плата, грн.					1100				
		Загальновиробничі витрати, грн.					571				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					196				
		Всього будівельні роботи, грн.					14541				

		Всього по розділу 3					14541				
		Разом прямі витрати по відділу 2					23843	4485	<u>1220</u> 440		<u>47,22</u> 3,42
		Разом будівельні роботи, грн.					23843				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18138				
		всього заробітна плата, грн.					4925				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2740				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					990				
		Всього будівельні роботи, грн.					26583				

		Всього по відділу 2					26583				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 3. Каналізаційний випуск К1 - проміжний колодязь</u>									
		Розділ 1. Земляні роботи (колодязь)									
46	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,00424	<u>40478,41</u> 1671,96	<u>38806,45</u> 13057,11	172	7	<u>165</u> 55	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,08</u> 0,47
47	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0042	<u>27718,34</u> 27718,34	<u>-</u> -	116	116	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>1,32</u> -
48	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, група ґрунтів 1	100м3	0,0236	<u>13072,60</u> 13072,60	<u>-</u> -	309	309	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>3,55</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					597	432	<u>165</u> 55		<u>4,95</u> 0,47
		Разом будівельні роботи, грн.					597				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					487				
		Загальновиробничі витрати, грн.					294				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					112				
		Всього будівельні роботи, грн.					891				

		Всього по розділу 1					891				
		Розділ 2. Колодязь									
49	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0008	<u>14405,23</u> 14265,26	<u>-</u> -	12	11	<u>-</u> -	<u>150,7000</u> -	<u>0,12</u> -
50	С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,08	<u>3684,34</u> -	<u>-</u> -	295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ7-31-2	Установлення опор із плит і кілець діаметром більше 1000 мм	100м3	0,0086	<u>112695,04</u> 45870,60	<u>61821,82</u> 24233,51	969	394	<u>532</u> 208	<u>434,7100</u> 170,5725	<u>3,74</u> 1,47
52	С1417-8786 варіант 1	Плита ПН-10 (об'єм бетону 0,18 м3)	шт	1	<u>1661,19</u> -	<u>-</u> -	1661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	C1415-8059 варіант 1	Кільце стінове КС 10.6 БС (об'єм бетону 0, 16 м3)	шт	2	<u>1070,47</u>	-	2141	-	-	-	-
54	C1415-8060 варіант 1	Кільце стінове КС 10.9 БС (об'єм бетону 0, 24м3)	шт	1	<u>1438,03</u>	-	1438	-	-	-	-
55	K585521- Л052 варіант 1	Кільця опорні ПП 10-2 залізобетонні (об'єм бетону - 0,1 м3)	шт	1	<u>1234,56</u>	-	1235	-	-	-	-
56	K585521- Л052 варіант 2	Кільця опорні КО-6 залізобетонні (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	1	<u>323,41</u>	-	323	-	-	-	-
57	KB8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,0659	<u>17144,36</u> 3705,77	-	1130	244	-	<u>33,5000</u>	<u>2,21</u>
58	C111-1788 варіант 1	Скоби ходові	шт	8	<u>27,75</u>	-	222	-	-	-	-
59	KP16-53-1	Установлення люка	шт	1	<u>275,59</u> 242,82	-	276	243	-	<u>2,4200</u>	<u>2,42</u>
60	C113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>4268,15</u>	-	4268	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					13970	892	<u>532</u> 208		<u>8,49</u> 1,47
		Разом будівельні роботи, грн.					13970				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12546				
		всього заробітна плата, грн.					1100				
		Загальновиробничі витрати, грн.					571				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					196				
		Всього будівельні роботи, грн.					14541				

		Всього по розділу 2					14541				
		Разом прямі витрати по відділу 3					14567	1324	<u>697</u> 263		<u>13,44</u> 1,94
		Разом будівельні роботи, грн.					14567				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12546				
		всього заробітна плата, грн.					1587				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 3					865 1,78 308 15432 15432				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					71328 71328 57224 11869 6417 13,05 2264 77745 77745	10555	<u>3549</u> 1314		<u>107,93</u> 9,9
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					130,88 14133				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області
3/03-24-73 зауваження 1, 2,3,4(кошт.)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на устаткування для влаштування зовнішньої мережі водопостачання та каналізації
Укриття

Основа:	Кошторисна вартість	4,612 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	- тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	- тис. грн.
	Середній розряд робіт	- розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2307-11034 варіант 2	Засувка Ду50	шт	1	4437,50	-	4438	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-	-	4438	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					4438				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					174				
		Всього устаткування, грн.					4612				

		Всього по кошторису					4612				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

		Кошторисна заробітна плата, грн.	-				
--	--	----------------------------------	---	--	--	--	--

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області
3/03-24-73 зауваження 1, 2,3,4(кошт.)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на влаштування систем протипожежної сигналізації та оповіщення
Укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість41,887 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,21045 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата22,615 тис. грн.
Середній розряд робіт3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM10-667-1	Розділ 1. Монтажні роботи - обладнання									
		Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>3883,14</u> 3883,14	- -	3883	3883	- -	<u>36,8000</u> -	<u>36,8</u> -
		Пульт керування виносний ВПК	шт	1	<u>366,68</u> 357,98	- -	367	358	- -	<u>3,2000</u> -	<u>3,2</u> -
		Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,04	<u>15213,73</u> 15127,36	- -	609	605	- -	<u>131,2000</u> -	<u>5,25</u> -
		Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	23	<u>317,09</u> 317,09	- -	7293	7293	- -	<u>3,2000</u> -	<u>73,6</u> -
5	KM10-668-1	Сповіщувач ПС електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	<u>158,54</u> 158,54	- -	317	317	- -	<u>1,6000</u> -	<u>3,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					12469	12456	-		<u>122,05</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					12469		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13				
		всього заробітна плата, грн.					12456				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5754				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1688				
		Всього будівельні роботи, грн.					18223				

		Всього по розділу 1					18223				
		Розділ 2. Монтажні роботи - кабелі									
6	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	2,21	<u>2438,29</u>	-	5389	5389	-	<u>23,9800</u>	<u>53</u>
					2438,29	-			-	-	-
7	С113-2125 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 16 мм	м	223,21	<u>10,65</u>	-	2377	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса Д. 16мм	шт	670	<u>2,78</u>	-	1863	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	0,25	<u>743,52</u>	-	186	186	-	<u>7,4100</u>	<u>1,85</u>
					743,52	-			-	-	-
10	& С156-12- 13 варіант 2	Кабель пожежної сигналізації je-h(st)h fe180/e30 1x2x0,8	м	25,5	<u>23,95</u>	-	611	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	1,96	<u>862,92</u>	-	1691	1691	-	<u>8,6000</u>	<u>16,86</u>
					862,92	-			-	-	-
12	& С152-87-1 варіант 1	Кабель ННХН-FE 180/E30 2x1.5 мм	м	52,02	<u>26,55</u>	-	1381	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& С156-12- 13 варіант 1	Кабель пожежної сигналізації je-h(st)h fe180/e30 2x2x0,8	м	147,9	<u>43,50</u>	-	6434	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					19932	7266	-		<u>71,71</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					19932				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12666				
		всього заробітна плата, грн.					7266				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3732				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1205				
		Всього будівельні роботи, грн.					23664				

		Всього по розділу 2					23664				
		Разом прямі витрати по кошторису					32401	19722	-		<u>193,76</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					32401				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12679				
		всього заробітна плата, грн.					19722				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9486				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2893				
		Всього будівельні роботи, грн.					41887				

		Всього по кошторису					41887				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					210,45				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					22615				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області
3/03-24-73 зауваження 1, 2,3,4(кошт.)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на устаткування для влаштування систем протипожежної сигналізації та оповіщення
Укриття

Основа:	Кошторисна вартість	61,086 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	- тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	- тис. грн.
	Середній розряд робіт	- розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1602-30001 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний Омега ПУ-П	шт	1	43755,00	-	43755	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
2	1602-30048 варіант 1	Блок комутації адресний БКА	шт	1	805,00	-	805	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	1602-30083 варіант 1	Модуль цифрового автододзвону МЦА-GSM	шт	1	4705,00	-	4705	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& 1507-4004-1 варіант 1	Показчик світлозвуковий "ВИХІД"	шт	2	615,00	-	1230	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& 1507-4004-1 варіант 2	Показчик світлозвуковий "СТРІЛКА"	шт	2	615,00	-	1230	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	1602-30071 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий	комплект	2	808,33	-	1617	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1602-30063-1 варіант 1	Димовий пожежний сповіщувач	шт	21	<u>187,50</u> -	<u>-</u> -	3938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& 1602-30066-1 варіант 1	Сповіщувач ручний пожежний	шт	2	<u>420,00</u> -	<u>-</u> -	840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	1511-2003 варіант 1	Акумулятор 12VDC/7,0Ah	шт	1	<u>657,50</u> -	<u>-</u> -	658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					58778	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					58778				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2309				
		Всього устаткування, грн.					61087				

		Всього по кошторису					61086				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-021
устаткування та інвентар загального призначення
Укриття

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 291,267 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “6 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання загального призначення						
1	& 2402-3018-3	Вогнегасник ВП-3 (ОП-3); (маса=0,0048)	шт	3	341,67	1025
2	241996-20313	Кулер для води Cooper&Hunter CH-V118DN; (маса=0)	шт	1	3166,66	3167
3	241996-20313	Підставка металева, збірна, для 4-х бутлів ViO AD-3; (маса=0)	шт	1	1533,33	1533
4	1914-8009	Вертикальний підйомник для інвалідів 900x1250x40h; (маса=0,183)	шт	1	62500,00	62500
		Разом по розділу 1				68225
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	4884	0,007	2678 34
		Всього по розділу 1				70937
Розділ 2. Приміщення 03						
5	560110-66	Ліжко дитяче з заокругленими бильцями, без матрацу 1432x634x615 мм; (маса=0)	шт	20	2110,00	42200
6	560110-240	Стілець дитячий Т-подібний на круглій трубі, регулюється на ростові групи №1-3, 310x333x539-619 мм; (маса=0)	шт	52	635,00	33020

1	2	3	4	5	6	7
7	560110-240 варіант 3	Крісло-мішок з двох кольорів . 700, h 550; (маса=0)	шт	8	829,16	6633
8	560110-240 варіант 2	Стілець розкладний типу Jack 372x380x800; (маса=0)	шт	13	803,33	10443
9	560110-66 варіант 2	Матрац дитячий ватний 600x1400 мм ; (маса=0)	шт	20	1335,00	26700
10	560110-118 варіант 1	Стіл дитячий 700x700x450/500; (маса=0)	шт	3	1280,83	3842
		Разом по розділу 2				122838
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	127662	0,007	4824 894
		Всього по розділу 2				128556
		Розділ 3. Приміщення 04				
11	241996-20313 варіант 1	Вішак для одягу ArcticAura-1, (Дуб Сонома, 600x206x800 мм); (маса=0)	шт	13	991,66	12892
		Разом по розділу 3				12892
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	13398	0,007	506 94
		Всього по розділу 3				13492
		Розділ 4. Приміщення 07				
12	241996-20313 варіант 2	Стелаж кухонний з нержавіючої сталі 4 полиці 600x600x1800; (маса=0)	шт	3	4000,00	12000
13	241996-20313 варіант 3	Ванна мийна (600x600x850); (маса=0)	шт	1	3233,33	3233
14	241996-20313 варіант 4	Стіл виробничий 600/1500 нерж.; (маса=0)	шт	1	3600,00	3600
15	241996-20313 варіант 5	Комплект меблів для їдальні: стіл Ліра + 6 стільців Ріо; (маса=0)	шт	3	6758,33	20275

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 4				39108
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	40643	0,007	1535 285
		Всього по розділу 4				40928
		Розділ 5. Приміщення 08				
16	241996-20313 варіант 6	Шафа для медикаментів 450x 400x 1800; (маса=0)	шт	1	15015,00	15015
17	560110-66 варіант 3	Медичне ліжко КМ MF 1.1 1900x700x1145; (маса=0)	шт	1	3970,00	3970
18	241996-20313 варіант 7	Відро для сміття з педаллю пластикове подвійне Curver Compatta 50 л ; (маса=0)	шт	1	2725,00	2725
		Разом по розділу 5				21710
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	22563	0,007	853 158
		Всього по розділу 5				22721
		Розділ 6. Приміщення 09				
19	241996-20313 варіант 8	Стелаж Бюджет КМ Меткас, 175 кг / полку, 5 пол., МДФ, фарбований, металевий, 1800x400x400 мм; (маса=0)	шт	1	1005,00	1005
20	241996-20313 варіант 9	Шафа для сортування сміття Keter/Kis SPLIT Basic Cabinet 680x390x850 мм; (маса=0)	шт	1	2208,33	2208
21	241996-20313 варіант 10	Стелаж Бюджет КМ Меткас, 150 кг / полку, 5 полки, МДФ, фарбований, металевий, 2000x1000x500 мм; (маса=0)	шт	2	2215,00	4430
22	241996-20313 варіант 11	Стелаж Бюджет КМ Меткас, 150 кг/полиця, 5 полиць, МДФ, фарбований, металевий, 1800x1200x400 мм; (маса=0)	шт	2	2250,00	4500
23	241996-20313 варіант 12	Стелаж Бюджет КМ Меткас, 150 кг/полиця, 5 полиць, МДФ, фарбований, металевий, 1800x1000x400 мм; (маса=0)	шт	1	1840,00	1840
		Разом по розділу 6				13983

1	2	3	4	5	6	7
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього по розділу 6 Разом	грн.	14532	0,007	549 102 14634 278756
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування Всього вартість будівельних робіт Всього по кошторису	грн.	223682	0,007	10945 1566 289701 1566 291267

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області
3/03-24-73 зауваження 1, 2,3,4(кошт.)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022
на Системи зв'язку
Укриття

Основа:	Кошторисна вартість	12,720 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,04139 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	4,469 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KB21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однокільного або багатокільного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	0,42	<u>743,52</u> 743,52	- -	312	312	- -	<u>7,4100</u> -	<u>3,11</u> -
2	& 15092-3171-2 варіант 3	Кабель оптоволоконний типу 100BASE-FX	1000м	0,042	<u>30238,61</u> -	- -	1270	-	- -	- -	- -
3	KM10-667-10	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 1 промінь	шт	2	<u>1811,57</u> 1811,57	- -	3623	3623	- -	<u>17,6000</u> -	<u>35,2</u> -
4	1601-2155 варіант 1	WIFI маршрутизатор ASUS TUF-AX3000	комплект	1	<u>4291,65</u> -	- -	4292	-	- -	- -	- -
5	1601-2155 варіант 2	Медіаконвертер TP-LINK MC100CM	комплект	1	<u>1316,65</u> -	- -	1317	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 15092-3171-2 варіант 4	Кабель оптоволоконний типу 100BASE-TX	1000м	0,003	<u>28200,65</u>	-	85	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					10899	3935	-		<u>38,31</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					10899		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6964				
		всього заробітна плата, грн.					3935				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1821				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					534				
		Всього будівельні роботи, грн.					12720				

		Всього по кошторису					12720				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					41,39				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4469				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]