

"Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73". Повторне коригування  
КОРИГУВАННЯ-2

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-06

на Водопровід та каналізація

Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73. Коригування (лютий 2025 р.)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

633,962 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,9683 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

124,287 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Відділ 1. I та II -СЕКЦІЇ</b>											
<b>Розділ 1. Водопровід В1, Т3, Т4</b>											
1	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,19	<u>18358,10</u> 15052,74	<u>2572,67</u> 1028,56	3488	2860	<u>489</u> 195	<u>118,9000</u> 8,2446	<u>22,59</u> 1,57
2	С113-21/2	Труба сталева 89мм електрозварна / 3,5мм (1м=7,38кг)	м	19	<u>337,70</u> -	-	6416	-	-	-	-
3	С1532-29/2	Трійники д. 89мм / 3,5мм (1м=7,38кг)	шт	3	<u>324,53</u> -	-	974	-	-	-	-
4	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	1,14	<u>1246,66</u> 1239,82	-	1421	1413	-	<u>8,2200</u> -	<u>9,37</u> -
5	КМ36-2-4	Монтаж машини пральної автоматизованої, маса до 0,2 т	шт	12	<u>3555,82</u> 3333,68	<u>45,13</u> 21,49	42670	40004	<u>542</u> 258	<u>28,0000</u> 0,1764	<u>336</u> 2,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ35-6-4	Монтаж водонагрівника-бойлера	шт	2	<u>3348,98</u> 3167,00	<u>106,38</u> 50,66	6698	6334	<u>213</u> 101	<u>26,6000</u> 0,4158	<u>53,2</u> 0,83
7	C113-1170/1	Кран шаровий латунь Ду 20	шт	19	<u>176,20</u>	-	3348	-	-	-	-
8	C113-1171/1	Кран шаровий латунь Ду 32	шт	3	<u>516,76</u>	-	1550	-	-	-	-
9	C113-1180/2	Сантехнічний кран кутовий GF д. х1/2	шт	305	<u>215,94</u>	-	65862	-	-	-	-
10	& C1630-137-111-1/1	Гнучкий шланг для води Ду15 l=0,8 м	комплект	135	<u>275,67</u>	-	37215	-	-	-	-
11	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням - монтаж фітінгів	100м	0,3104	<u>35413,31</u> 34050,34	<u>1362,97</u> 587,29	10992	10569	<u>423</u> 182	<u>268,9600</u> 4,7082	<u>83,49</u> 1,46
12	C113-1181/2	Подовжувач GF 1/2" L =50 мм хром	шт	305	<u>289,47</u>	-	88288	-	-	-	-
13	C113-1173/1	Коліно подвійне з планкою 20 мм	шт	66	<u>254,25</u>	-	16781	-	-	-	-
14	C113-1175/1	Коліно настінне 20/15 з внутрішньою різьбою	шт	390	<u>87,47</u>	-	34113	-	-	-	-
15	C113-1737/2	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	15	<u>14,32</u>	-	215	-	-	-	-
16	КБ16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням - монтаж фітінгів	100м	0,0182	<u>26001,38</u> 24957,98	<u>1043,40</u> 449,59	473	454	<u>19</u> 8	<u>200,0800</u> 3,6043	<u>3,64</u> 0,07
17	C113-1174/1	Муфта перехідна ф63/50 вр з внутрішньою різьбою ду 50	шт	2	<u>172,65</u>	-	345	-	-	-	-
18	C113-1742/2	Трійник поліпропілен 63 мм	шт	10	<u>249,61</u>	-	2496	-	-	-	-
19	C113-1797/4	Муфта поліпропілен перехідна 63/50мм	шт	2	<u>104,08</u>	-	208	-	-	-	-
20	C113-1176/1	Муфта перехідна PP-R 63/40	шт	12	<u>90,15</u>	-	1082	-	-	-	-
21	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням - монтаж фітінгів	100м	0,006	<u>29718,04</u> 29067,36	<u>650,68</u> 280,37	178	174	<u>4</u> 2	<u>229,6000</u> 2,2477	<u>1,38</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C113-1795/2	Муфта перехідна 40/32 мм	шт	10	<u>109,52</u>	-	1095	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням - монтаж фітінгів	100м	0,0132	<u>22381,90</u> 21800,52	<u>581,38</u> 250,51	295	288	<u>7</u> 3	<u>172,2000</u> 2,0083	<u>2,27</u> 0,03
24	C113-1713/6	Муфта перехідна 32/20 мм	шт	21	<u>101,02</u>	-	2121	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням - монтаж фітінгів	100м	0,01	<u>27649,80</u> 26783,50	<u>866,30</u> 373,28	276	268	<u>8</u> 4	<u>211,5600</u> 2,9925	<u>2,12</u> 0,03
26	C113-1738/3	Трійник поліпропілен 25 мм	шт	10	<u>18,40</u>	-	184	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	C113-1714/5	Муфта перехідна 25/20 мм	шт	10	<u>78,58</u>	-	786	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	КБ16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,3465	<u>26001,38</u> 24957,98	<u>1043,40</u> 449,59	9009	8648	<u>361</u> 156	<u>200,0800</u> 3,6043	<u>69,33</u> 1,25
29	C113-1694/3	Труба поліпропілен 63мм	м	32,54	<u>660,88</u>	-	21505	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,1798	<u>29718,04</u> 29067,36	<u>650,68</u> 280,37	5343	5226	<u>117</u> 50	<u>229,6000</u> 2,2477	<u>41,28</u> 0,4
31	C113-1692/3	Труба поліпропілен 40мм	м	16,71428	<u>199,84</u>	-	3340	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	C113-1881/3	Хомут розбірний сантехнічний для труб д.32-25	шт	130	<u>43,90</u>	-	5707	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C113-1177/1	Заглушка для водорозетки	шт	305	<u>13,70</u>	-	4179	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	C113-1178/2	Муфта перехідна PP-R 40/32 ЗР	шт	4	<u>30,76</u>	-	123	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	C113-1179/2	Муфта перехідна PP-R 40/25 ЗР	шт	16	<u>27,70</u>	-	443	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	C113-1182/2	Силікон/герметик сантехнічний	шт	24	<u>141,53</u>	-	3397	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	C113-1183/2	Фум-лента	шт	15	<u>96,70</u>	-	1451	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ26-20-6	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 89 мм до 133 мм пружними виробами з склопластика, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	5	<u>1415,80</u> 1105,13	<u>227,16</u> 97,88	7079	5526	<u>1136</u> 489	<u>8,9600</u> 0,7847	<u>44,8</u> 3,92
39	С113-2145/1	Теплоізоляція для труб базальтова фольгована товщ. 90 мм Ду 90	м	52,5	<u>628,91</u> -	-	33018	-	-	-	-
40	КБ26-20-1	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм пружними виробами з склопластика, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	24	<u>1073,79</u> 848,58	<u>165,56</u> 71,34	25771	20366	<u>3973</u> 1712	<u>6,8800</u> 0,5719	<u>165,12</u> 13,73
41	С113-2146/1	Теплоізоляція для труб базальтова фольгована товщ. 65 мм Ду 65	м	66,15	<u>486,90</u> -	-	32208	-	-	-	-
42	С113-2147/3	Теплоізоляція для труб базальтова фольгована товщ. 50 мм Ду 50	м	24,15	<u>423,39</u> -	-	10225	-	-	-	-
43	С113-2148/1	Теплоізоляція для труб базальтова фольгована товщ. 40 мм Ду 40	м	161,7	<u>328,51</u> -	-	53120	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					545488	102130	<u>7292</u> 3160		<u>834,59</u> 25,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					545488 436066 105290 47521 77,15 14914 <b>593009</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>593009</b>				
		<b>Розділ 2. Каналізація К1</b>									
44	& С111-1859-1-У/1	Гофра для унітаза армована	шт	83	<u>219,90</u> -	-	18252	-	-	-	-
45	С113-2254/1	Трійник ПВХ діам.50 89град	шт	12	<u>95,24</u> -	-	1143	-	-	-	-
46	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,6	<u>1004,70</u> 929,98	<u>57,75</u> 24,89	603	558	<u>35</u> 15	<u>7,5400</u> 0,1995	<u>4,52</u> 0,12
47	С130-635/1	Трапи 50 / дренажний канал для душу 400*70	комплект	6	<u>1504,88</u> -	-	9029	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	C113-1182/2	Силікон/герметик сантехнічний	шт	1	<u>141,53</u>	-	142	-	-	-	-
		=====			-	-			-	-	-
49	КБ16-10-6	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 125 мм -гільзи	100м	0,05	<u>25118,53</u> 20782,74	<u>3299,99</u> 1331,63	1256	1039	<u>165</u> 67	<u>170,5600</u> 10,6741	<u>8,53</u> 0,53
50	C130-1196/1	Труби сталеві електрозварні , для опалення та водопостачання, діаметр 133х4мм	м	5	<u>395,91</u>	-	1980	-	-	-	-
51	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм -гільзи	100м	0,05	<u>13852,18</u> 11481,35	<u>1869,29</u> 730,42	693	574	<u>93</u> 37	<u>90,6900</u> 5,8545	<u>4,53</u> 0,29
52	C130-1192/1	Труби сталеві електрозварні, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	5	<u>506,71</u>	-	2534	-	-	-	-
53	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм -гільзи	100м	0,1	<u>13852,18</u> 11481,35	<u>1869,29</u> 730,42	1385	1148	<u>187</u> 73	<u>90,6900</u> 5,8545	<u>9,07</u> 0,59
54	C1630-1463/1	Труби сталеві електрозварні, для опалення та водопостачання, діаметр 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	10	<u>222,07</u>	-	2221	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					39238	3319	<u>480</u> 192		<u>26,65</u> 1,53
		Разом будівельні роботи, грн.					39238				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35439				
		всього заробітна плата, грн.					3511				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1715				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					572				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>40953</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>40953</b>				
		Разом прямі витрати по відділу 1					584726	105449	<u>7772</u> 3352		<u>861,24</u> 26,95
		Разом будівельні роботи, грн.					584726				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					471505				
		всього заробітна плата, грн.					108801				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					49236 80,11 15486 <b>633962</b>				
		----- <b>Всього по відділу 1</b>					<b>633962</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					584726	105449	<u>7772</u> 3352		<u>861,24</u> 26,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					584726 471505 108801 49236 80,11 15486 <b>633962</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>633962</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>968,3</b> <b>124287</b>				

Склав Інженер-кошторисник Марина ПОПЕНКО  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Інженер з кошторисної документації Е.Д.Шандра ГП Б.О.Шевченко  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]