

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття в ДНЗ "Шосткинський центр професійно-технічної освіти:
Сумська обл., м. Шостка, вул. Леоніда Каденюка (Гагаріна), 21.
55/2024-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на пожежна сигналізація

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття в ДНЗ "Шосткинський центр професійно-технічної освіти: Сумська обл., м. Шостка, вул. Леоніда Каденюка (Гагаріна), 21. Коригування

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	225,299 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,76593 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	79,330 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт=0,8									
		Розділ 1. Автоматична пожежна сигналізація									
1	KM10-667-6	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного сигнального концентратора ПС	шт	1	2936,48	3,29	2936	2786	3	29,4400	29,44
					2785,61	0,48			-	0,0053	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	& 1504-1001-115 варіант 2	Прилад приймально-контрольний на 8 шлейфів Тірас-8П.1	шт	1	<u>16198,88</u>	-	16199	-	-	-	-
3	КМ10-668-1	Модуль релейних ліній	шт	1	<u>237,64</u>	<u>7,21</u>	238	168	7	<u>1,8400</u>	<u>1,84</u>
4	& 1504-1001-116	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1	шт	1	<u>167,59</u>	<u>1,06</u>	1555	-	1	<u>0,0116</u>	<u>0,01</u>
5	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	1	<u>1555,09</u>	-	1555	-	-	-	-
6	& 1504-1001-117	Акумулятор 7,0 А*г. ТР-7,0-12	шт	1	-	-	764	378	-	-	-
7	КМ10-668-3	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	1	<u>764,07</u>	<u>27,63</u>	1113	-	28	<u>3,6800</u>	<u>3,68</u>
8	& 1504-1001-118	Оповіслювач світлозвуковий 12В; 0,17А Джміль-1	шт	1	<u>378,45</u>	<u>1,70</u>	439	-	2	<u>0,0186</u>	<u>0,02</u>
9	КМ10-668-3	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	1	<u>1112,96</u>	-	14927	11396	-	-	-
10	& 1504-1001-65	Сповіслювач пожежний димовий ИПК-8	шт	34	<u>439,02</u>	<u>2,14</u>	25613	-	73	<u>3,6800</u>	<u>125,12</u>
11	& 1504-1001-119	Сповіслювач пожежний ручний ИПР-1	шт	32	<u>335,17</u>	<u>0,31</u>	637	-	11	<u>0,0035</u>	<u>0,12</u>
12	& 1504-1001-65	Сповіслювач пожежний димовий ИПК-8	шт	4	<u>800,42</u>	-	3202	-	-	-	-
13	& 1504-1001-119	Сповіслювач пожежний ручний ИПР-1	шт	1	<u>318,26</u>	-	318	-	-	-	-
14	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	4,4	<u>16733,82</u>	<u>5057,34</u>	73629	36332	<u>22252</u>	<u>82,2020</u>	<u>361,69</u>
15	& С1547-6-74 варіант 1	Кабель пер. 6х0,22 мм ²	м	428,4	<u>8257,19</u>	<u>1657,44</u>	10226	-	7293	<u>16,1733</u>	<u>71,16</u>
16	& С1547-6-75	Кабель JE-H(ST)H...Bd FE180/E30 2x2x0,8	м	20,4	<u>23,87</u>	-	547	-	-	-	-
17	& С1-47-1-Н варіант 1	Кабельний хомут KSA	шт	70	<u>26,79</u>	-	1432	-	-	-	-
18	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,01	<u>20,45</u>	-	101	66	-	-	-
					<u>10070,27</u>	<u>2198,13</u>			<u>22</u>	<u>66,0330</u>	<u>0,66</u>
					6633,01	1169,55			12	11,5097	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C1547-6-75 варіант 1	Металорукав ф10мм РЗ-Ц-Х-10	м	1,02	<u>37,50</u>	-	38	-	-	-	-
20	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,01	<u>50507,97</u>	<u>8302,93</u>	505	244	<u>83</u>	<u>242,8800</u>	<u>2,43</u>
					24397,30	4562,41			46	42,1963	0,42
21	C1547-7 варіант 1	Світильник аварійного освітлення Feron	шт	1	<u>401,87</u>	-	402	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					156441	51705	<u>22470</u>		<u>528,54</u>
									7365		71,86
		Разом устаткування, грн.					50257				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2032				
		Всього устаткування, грн.					52289				
		Разом будівельні роботи, грн.					106184				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32009				
		всього заробітна плата, грн.					59070				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29028				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8821				
		Всього будівельні роботи, грн.					135212				

		Всього по розділу 1					187499				
		Розділ 2. Система оповіщення про пожежу									
22	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	3	<u>433,95</u>	<u>1,86</u>	1302	1006	<u>6</u>	<u>3,6800</u>	<u>11,04</u>
					335,17	0,27			1	0,0030	0,01
23	& 1504-1001-119 варіант 1	Світло-звуковий оповіщувач з написом "Вихід" ОСЗ-12	шт	3	<u>1467,43</u>	-	4402	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,8	<u>16733,82</u>	<u>5057,34</u>	13387	6606	<u>4046</u>	<u>82,2020</u>	<u>65,76</u>
					8257,19	1657,44			1326	16,1733	12,94
25	& C1547-6-74 варіант 2	Кабель JE-H(ST)H...Bd FE180/E30 2x2x0,8	м	81,6	<u>34,09</u>	-	2782	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& C1-47-1-H варіант 1	Кабельний хомут KSA	шт	280	<u>20,45</u>	-	5726	-	-	-	-
27	KM10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	<u>778,86</u>	<u>1,50</u>	779	670	<u>2</u>	<u>7,3600</u>	<u>7,36</u>
28	& 1504-1001-119 варіант 2	Пристрій комутаційний УК-4	шт	1	<u>794,71</u>	-	795	-	-	-	-
29	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	1	<u>433,95</u>	<u>1,86</u>	434	335	<u>2</u>	<u>3,6800</u>	<u>3,68</u>
30	& 1504-1001-119	Сповіщувач пожежний ручний ИПР-1	шт	1	<u>318,26</u>	-	318	-	-	-	-
							29925	8617	<u>4056</u>		<u>87,84</u>
									1327		12,95
							5515				
							223				
							5738				
							24410				
							11737				
							9944				
							4903				
							9,37				
							1495				
							29313				
							35051				
Розділ 3. Система передавання тривожних сповіщень											
31	& 1504-1001-119 варіант 3	Sim-карта оператора GSM.	шт	1	<u>381,15</u>	-	381	-	-	-	-
32	& 1504-1001-119 варіант 4	Виносна антена GSM-каналу.	шт	1	<u>1694,00</u>	-	1694	-	-	-	-
33	& 1504-1001-119 варіант 5	Подовжувач антенного проводу (15 м).	шт	1	<u>550,55</u>	-	551	-	-	-	-
									-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					2626	-	—		—
		Разом устаткування, грн.					2626		-		-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					107				
		Всього устаткування, грн.					2733				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 2626 x 0,007, грн.					18				
		Всього будівельні роботи, грн.					18				

		Всього по розділу 3					2749				
		Разом прямі витрати по кошторису					188992	60322	26526		616,38
		Разом устаткування, грн.					58398		8692		84,81
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2362				
		Всього устаткування, грн.					60760				
		Разом будівельні роботи, грн.					130594				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43746				
		всього заробітна плата, грн.					69014				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33930				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					64,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10316				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 2626 x 0,007, грн.					18				
		Всього будівельні роботи, грн.					164542				

		Всього по кошторису					225298				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					765,93				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					79330				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]