

Нове будівництво ветеранського простору на вул. Конякіна в м. Луцьку  
007/0126

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01**  
**на Загальнобудівельні роботи**  
**Громадська будівля, спортзал**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 23302,99538 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 20,89167 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 2938,04825 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 березня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Паля П-1, (269 шт)</b>									
		Разом прями витрати по розділу 1					-	-	-		-
		<b>Всього по розділу 1</b>					-				
		<b>Розділ 2. Роствір</b>									
1	КБ1-13-4	Підпірна стіна Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,027	<u>36061.02</u> 1685,74	<u>34375.28</u> 13191,55	973,65	45,51	<u>928.14</u> 356,17	<u>14.3700</u> 85,5270	<u>0.39</u> 2,31
2	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебневих шарів	1 м3	4,5	<u>2730.73</u> 615,76	<u>506.18</u> 185,18	12288,29	2770,92	<u>2277.81</u> 833,31	<u>4.7800</u> 1,3014	<u>21.51</u> 5,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3	КБ6-3-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 5м3 до 25 м3	100м3	0,432	<u>468827,27</u> 45485,42	<u>18008,52</u> 8556,42	202533,38	19649,70	<u>7779,68</u> 3696,37	<u>339,9000</u> 46,4922	<u>146,84</u> 20,08		
4	КБ6-8-1	Улаштування опалубки [знизу] і підтримуючих її конструкцій для високих ростверків	100м2	1,08	<u>20869,00</u> 13060,83	<u>927,95</u> 339,04	22538,52	14105,70	<u>1002,19</u> 366,16	<u>97,6000</u> 1,9031	<u>105,41</u> 2,06		
5	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	2,52	<u>35956,64</u> 25006,08	<u>7610,65</u> 672,53	90610,73	63015,32	<u>19178,84</u> 1694,78	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>443,52</u> 10,52		
6	КБ6-57-17	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг	1 м	2,52	<u>3281,21</u> 2815,14	<u>199,48</u> 99,78	8268,65	7094,15	<u>502,69</u> 251,45	<u>20,5200</u> 0,6120	<u>51,71</u> 1,54		
7	С147-2-8 варіант 2	Стрижнева арматура А-400с, діаметр 12 мм	100кг	24,7308	<u>4017,36</u> -	<u>-</u> -	99352,53	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
8	С147-2-6 варіант 3	Стрижнева арматура А-240с, діаметр 8 мм	100кг	1,5565	<u>4017,36</u> -	<u>-</u> -	6253,02	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
Разом прями витрати по розділу 2							442818,77	106681,30	<u>31669,35</u> 7198,24		<u>769,38</u> 42,37		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							442818,77	304468,12	113879,54	44281,95	-	-	<b>487100,72</b>
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>487100,72</b>						
<b>Розділ 3. Фундаменти</b>													
9	КБ15-78-1	Утеплення фасадів Екструдований пінополістирол товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,5209	<u>167539,50</u> 75213,96	<u>-</u> -	87271,33	39178,95	<u>-</u> -	<u>480,5390</u> -	<u>250,31</u> -		
10	& С111-1624-1-2 варіант 1	Грунтовка кварцева	л	13,02	<u>85,19</u> -	<u>-</u> -	1109,17	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
11	& С1550-40-5-ЛАЗ варіант 1	Мозаїчна штукатурка	кг	163,0417	<u>187,24</u> -	<u>-</u> -	30527,93	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& С111-1896-1-И варіант 1	Штукатурка декоративна	кг	703,242	<u>187.14</u> -	<u>-</u> -	131604,71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	3,1186	<u>893.62</u> 878,72	<u>14.90</u> 13,82	2786,84	2740,38	<u>46.46</u> 43,10	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>22.27</u> 0,32
14	С1555-106 варіант 2	Шиповидна мембрана	м2	343,046	<u>65.49</u> -	<u>-</u> -	22466,08	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	3,1186	<u>5468.89</u> 5455,48	<u>13.41</u> 12,43	17055,28	17013,46	<u>41.82</u> 38,76	<u>41.2700</u> 0,0918	<u>128.70</u> 0,29
16	& С118-14-1 варіант 1	Планки прижимні	м	343,046	<u>125.14</u> -	<u>-</u> -	42928,78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С111-141-1-1	Дюбеля	шт	660	<u>1.93</u> -	<u>-</u> -	1273,80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					337023,92	58932,79	<u>88.28</u> 81,86		<u>401.28</u> 0,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					337023,92	278002,85			
								59014,65			
								33695,93			
								-			
								-			
								<b>370719,85</b>			
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>370719,85</b>				
		<b>Розділ 4. Підлоги</b>									
		Тип I									
18	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	1,699764	<u>35956.64</u> 25006,08	<u>7610.65</u> 672,53	61117,80	42504,43	<u>12936.31</u> 1143,14	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>299.16</u> 7,10
19	С147-2-6 варіант 3	Стрижнева арматура А-240с, діаметр 8 мм	100кг	17,84752	<u>4017.36</u> -	<u>-</u> -	71699,92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	4,3155	<u>71107.74</u> 4159,60	<u>-</u> -	306865,45	17950,75	<u>-</u> -	<u>30.3200</u> -	<u>130.85</u> -
21	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	4,3155	<u>60539.80</u> 4386,62	<u>36.86</u> 33,28	261259,51	18930,46	<u>159.07</u> 143,62	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>141.46</u> 0,96
22	КБ26-30-1	Улаштування шару з плівки поліетиленової	10 м2	43,155	<u>398.50</u> 190,35	<u>-</u> -	17197,27	8214,55	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>62.14</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	4,3309	<u>14175.94</u> 7449,66	<u>171.39</u> 154,74	61394,58	32263,73	<u>742.27</u> 670,16	<u>57.8300</u> 1,0323	<u>250.46</u> 4,47
24	КБ11-11-4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші	100м2	4,3309	<u>45221.45</u> 11696,86	<u>884.59</u> 798,67	195849,58	50657,93	<u>3831.07</u> 3458,96	<u>90.8000</u> 5,3280	<u>393.25</u> 23,08
25	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	4,3309	<u>12920.87</u> 12410,21	<u>348.98</u> 128,55	55959,00	53747,38	<u>1511.40</u> 556,74	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>391.77</u> 3,92
26	КБ27-31-1	Нарізування, очищення та заливання температурних швів у затверділому цементобетоні	100 м	2,88	<u>3911.96</u> 284,21	<u>3627.75</u> 903,05	11266,44	818,52	<u>10447.92</u> 2600,78	<u>2.1500</u> 5,9781	<u>6.19</u> 17,22
27	КБ11-39-2	Улаштування покриттів деформаційних спінених на клею	100м2	4,3309	<u>80094.79</u> 7653,83	<u>11.06</u> 9,98	346882,53	33147,97	<u>47.90</u> 43,22	<u>55.7900</u> 0,0666	<u>241.62</u> 0,29
28	КБ11-35-1	Улаштування покриттів дощатих (паркетна основа)	100м2	4,3309	<u>220660.34</u> 10694,64	<u>211.37</u> 107,14	955657,87	46317,42	<u>915.42</u> 464,01	<u>83.0200</u> 0,6369	<u>359.55</u> 2,76
29	КБ11-36-1	Улаштування покриттів з дошок паркетних	100м2	4,3309	<u>382596.84</u> 8600,10	<u>64.50</u> 58,24	1656988,6	37246,17	<u>279.34</u> 252,23	<u>60.5300</u> 0,3885	<u>262.15</u> 1,68
30	КБ15-170-2	Покриття підлоги лаком за 2 рази	100м2	4,3309	<u>13957.80</u> 3029,89	<u>1.84</u> 1,66	60449,84	13122,15	<u>7.97</u> 7,19	<u>18.0900</u> 0,0111	<u>78.35</u> 0,05
31	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів	100м	0,7848	<u>1930.88</u> 1794,73	<u>3.69</u> 3,33	1515,35	1408,50	<u>2.90</u> 2,61	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>9.68</u> 0,02
32	С111-1722 варіант 2	Плінтус SL60	м	78,48	<u>135.28</u> -	<u>-</u> -	10616,77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ27-44-1	Нанесення горизонтальної розмітки фарбою вручну Тип II	100 м	1,417	<u>12453.00</u> 780,65	<u>755.18</u> 361,62	17645,90	1106,18	<u>1070.09</u> 512,42	<u>6.0600</u> 2,5452	<u>8.59</u> 3,61
34	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	8,5646	<u>71107.74</u> 4159,60	<u>-</u> -	609009,35	35625,31	<u>-</u> -	<u>30.3200</u> -	<u>259.68</u> -
35	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	8,5646	<u>32489.80</u> 4386,62	<u>36.86</u> 33,28	278262,14	37569,65	<u>315.69</u> 285,03	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>280.75</u> 1,90
36	КБ26-30-1	Улаштування шару з плівки поліетиленової	10 м2	85,646	<u>398.50</u> 190,35	<u>-</u> -	34129,93	16302,72	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>123.33</u> -
37	КБ11-11-3	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	8,5646	<u>14181.49</u> 13750,25	<u>431.24</u> 389,35	121458,79	117765,39	<u>3693.40</u> 3334,63	<u>106.7400</u> 2,5974	<u>914.19</u> 22,25
38	КБ11-11-4 κ=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до загальної товщ. 70мм)	100м2	8,5646	<u>2516.29</u> 2339,37	<u>176.92</u> 159,73	21551,02	20035,77	<u>1515.25</u> 1368,02	<u>18.1600</u> 1,0656	<u>155.53</u> 9,13
39	С1421-9656-5 варіант 1	Суміш цементно-піщана напівсуха	м3	59,9522	<u>1500.00</u> -	<u>-</u> -	89928,30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ11-38-2	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	8,5646	<u>149209.56</u> 11271,50	<u>106.89</u> 96,51	1277920,2 0	96535,89	<u>915.47</u> 826,57	<u>76.3600</u> 0,6438	<u>653.99</u> 5,51
41	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів	100м	4,8173	<u>1930.88</u> 1794,73	<u>3.69</u> 3,33	9301,63	8645,75	<u>17.78</u> 16,04	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>59.45</u> 0,11
42	С111-1722 варіант 2	Плінтус SL60 Тип III	м	481,73	<u>135.28</u> -	<u>-</u> -	65168,43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,8601	<u>71107.74</u> 4159,60	<u>-</u> -	61159,77	3577,67	<u>-</u> -	<u>30.3200</u> -	<u>26.08</u> -
44	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,8601	<u>32452.94</u> 4386,62	<u>-</u> -	27912,77	3772,93	<u>-</u> -	<u>32.7800</u> -	<u>28.19</u> -
45	КБ26-30-1	Улаштування шару з плівки поліетиленової	10 м2	8,601	<u>398.50</u> 190,35	<u>-</u> -	3427,50	1637,20	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>12.39</u> -
46	КБ11-11-3	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	0,8601	<u>13750.25</u> 13750,25	<u>-</u> -	11826,59	11826,59	<u>-</u> -	<u>106.7400</u> -	<u>91.81</u> -
47	КБ11-11-4 κ=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до загальної товщ. 70мм)	100м2	0,8601	<u>2339.37</u> 2339,37	<u>-</u> -	2012,09	2012,09	<u>-</u> -	<u>18.1600</u> -	<u>15.62</u> -
48	С1421-9656- 5 варіант 1	Суміш цементно-піщана напівсуха	м3	6,0207	<u>1500.00</u> -	<u>-</u> -	9031,05	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,8601	<u>23061.42</u> 21854,02	<u>-</u> -	19835,13	18796,64	<u>-</u> -	<u>155.6000</u> -	<u>133.83</u> -
50	& С111-256- 5	Плитки керамічні для підлог	м2	87,73	<u>953.50</u> -	<u>-</u> -	83650,56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	559,07	<u>9.81</u> -	<u>-</u> -	5484,48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	34,92	<u>110.24</u> -	<u>-</u> -	3849,58	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& С111- 1714-3-Л9В	СВП (основа та клин)	шт	24843	<u>1.23</u> -	<u>-</u> -	30556,89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					6857842,6 6	731539,74	<u>38409.25</u> 15685,37		<u>5390.06</u> 104,06
		Разом будівельні роботи, грн.					6857842,6 6				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6087893,6 7				
		всього заробітна плата, грн.					747225,11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					685710,22 - - <b>7543552,88</b>				
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>7543552,88</b>				
		<b>Розділ 5. Перекриття та покриття</b>									
		Разом прямі витрати по розділу 5					-	-	-	-	-
		<b>Всього по розділу 5</b>					-				
		<b>Розділ 6. Стіни</b>									
54	& С1545-44-13-ЛГ8 варіант 2	Шуруп для дерева 8x380 конструкційний прес/шайба	шт	87	<u>43.59</u> -	<u>-</u> -	3791,90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& С111-1844-2 варіант 1 п.119/1	Кутик 90x90x65x2.5 посилений	шт	481	<u>16.67</u> -	<u>-</u> -	8018,27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& С124-59-31 варіант 1	Пластина перфорована 60x600мм, товщина 2мм	шт	417	<u>80.80</u> -	<u>-</u> -	33693,60	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& С124-58-У варіант 1	Анкерний однорозпірний 10(8x95)	шт	428	<u>4.69</u> -	<u>-</u> -	2007,32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& С124-58-У варіант 2	Анкерний однорозпірний 10(8x150)	шт	229	<u>6.83</u> -	<u>-</u> -	1564,07	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ10-12-1	Улаштування перегородок у санвузлах	100м2	0,3792	<u>884445.39</u> 18567,41	<u>-</u> -	335381,69	7040,76	<u>-</u> -	<u>140.4600</u> -	<u>53.26</u> -
60	КБ26-35-1	Стіни спортзалу Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	11,955	<u>5144.16</u> 4291,02	<u>-</u> -	61498,43	51299,14	<u>-</u> -	<u>29.0700</u> -	<u>347.53</u> -
61	С114-97 варіант 2	Плити пінополістиролу Xps 100мм	м3	11,955	<u>5005.77</u> -	<u>-</u> -	59843,98	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					505799,26	58339,90	<u>-</u>		<u>400,79</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					505799,26		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					447459,36				
		всього заробітна плата, грн.					58339,90				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50581,32				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>556380,58</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 6</b>					<b>556380,58</b>				
		<b>Розділ 7. Прорізи</b>									
62	КБ10-20-4	Вікна Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,56767	<u>13903,81</u> 12991,83	<u>872,22</u> 651,34	7892,78	7375,07	<u>495,13</u> 369,75	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>49,20</u> 2,40
63	& С126-1- ИНБ1-Х1 варіант 2	Вікна алюмінієві в комплекті	м2	56,767	<u>14000,92</u> -	<u>-</u> -	794790,23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& С188888- 8-11	Саморіз 6x120	шт	157	<u>3,01</u> -	<u>-</u> -	472,57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& С188888- 21-1-ЛАВ	Монтажна піна	л	12,2	<u>500,20</u> -	<u>-</u> -	6102,44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& С111- 1479-1-15	Стрічка пароізоляційна зовнішня	м	72,6	<u>17,89</u> -	<u>-</u> -	1298,81	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& С111- 1479-1-14	Стрічка пароізоляційна внутрішня	м	72,6	<u>16,32</u> -	<u>-</u> -	1184,83	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0504	<u>13903,81</u> 12991,83	<u>872,22</u> 651,34	700,75	654,79	<u>43,96</u> 32,83	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>4,37</u> 0,21
69	& С126-1- ИНБ1-Х1 варіант 1	Вікна металопластикові в комплекті	м2	5,04	<u>6220,92</u> -	<u>-</u> -	31353,44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& С188888- 8-11	Саморіз 6x120	шт	15	<u>3,01</u> -	<u>-</u> -	45,15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	& С188888-21-1-ЛАВ	Монтажна піна	л	1,08	<u>500.20</u>	-	540,22	-	-	-	-
72	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,4758	<u>41733.42</u>	<u>199.94</u>	19856,76	1982,48	<u>95.13</u>	<u>31.5200</u>	<u>15.00</u>
					4166,63	149,30			71,04	0,9680	0,46
73	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,5569	<u>3608.79</u>	-	2009,74	2009,74	-	<u>27.3000</u>	<u>15.20</u>
					3608,79	-			-	-	-
74	& С111-825-4-1Р	Зливи підвіконні	м	57,75	<u>122.84</u>	-	7094,01	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	& С188888-21-3	Клей монтажний	л	7,75	<u>202.58</u>	-	1570,00	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	& С1545-439-7	Заглушка відливу	шт	72	<u>29.18</u>	-	2100,96	-	-	-	-
		Двері			-	-			-	-	-
77	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з алюмінієвих профілів у кам'яних стінах	100м2	0,2604	<u>13709.09</u>	<u>5128.78</u>	3569,85	2215,42	<u>1335.53</u>	<u>59.8800</u>	<u>15.59</u>
		Двері з алюмінієвого профілю	м2	26,04	<u>18525.66</u>	-	482408,19	-	-	-	-
		Двері з алюмінієвого профілю	м2	26,04	-	-			-	-	-
78	& С121-253-8	Двері з алюмінієвого профілю	м2	26,04	<u>18525.66</u>	-	482408,19	-	-	-	-
		варіант 2			-	-			-	-	-
79	& С188888-8-11	Саморіз 6x120	шт	70	<u>3.01</u>	-	210,70	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	& С188888-21-1-ЛАВ	Монтажна піна	л	3,471132	<u>500.20</u>	-	1736,26	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	& С111-1479-1-15	Стрічка пароізоляційна зовнішня	м	47,86	<u>17.89</u>	-	856,22	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	& С111-1479-1-14	Стрічка пароізоляційна внутрішня	м	47,86	<u>16.32</u>	-	781,08	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	КБ10-34-1	Установлення дверей з розсувними або розпашними полотнами	100м2	0,23	<u>58802.36</u>	<u>10967.75</u>	13524,54	10514,14	<u>2522.58</u>	<u>325.4800</u>	<u>74.86</u>
		Двері розсувні в комплекті	м2	23	<u>45713.67</u>	<u>4426.64</u>	736590,18	-	<u>1018.13</u>	<u>24.1761</u>	<u>5.56</u>
		Двері розсувні в комплекті	м2	23	<u>32025.66</u>	-			-	-	-
		варіант 1			-	-			-	-	-
85	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0966	<u>37064.12</u>	<u>1759.73</u>	3580,39	3408,96	<u>169.99</u>	<u>235.4200</u>	<u>22.74</u>
		Двері протипожежні 1,7x2,10м	шт	1	<u>35289.46</u>	<u>656.16</u>	24209,30	-	<u>63.39</u>	<u>3.5100</u>	<u>0.34</u>
		Двері протипожежні 1,7x2,10м	шт	1	<u>24209.30</u>	-			-	-	-
		варіант 3			-	-			-	-	-
87	& С1630-974-ПР	Двері протипожежні 1,0x2,10м	шт	2	<u>18209.30</u>	-	36418,60	-	-	-	-
		Двері протипожежні 1,0x2,10м	шт	2	-	-			-	-	-
		варіант 2			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
88	& С1630-974-ПР варіант 4	Двері для електрощитових 0,9х2,10м	шт	1	<u>16208,66</u>	<u>-</u>	16208,66	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
89	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з алюмінієвих профілів у кам'яних стінах	100м2	0,1512	<u>1877335,4</u>	<u>-</u>	283853,12	2107,65	<u>-</u>	<u>98,1100</u>	<u>14,83</u>	
					<u>7</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					<u>13939,47</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
90	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з алюмінієвих профілів у кам'яних стінах	100м2	0,4347	<u>1878314,5</u>	<u>5542,39</u>	816503,33	4896,50	<u>2409,28</u>	<u>79,2800</u>	<u>34,46</u>	
					<u>4</u>	<u>2066,62</u>			<u>898,36</u>	<u>11,0550</u>	<u>4,81</u>	
					<u>11264,10</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
91	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з алюмінієвих профілів у кам'яних стінах	100м2	0,1785	<u>13709,09</u>	<u>5128,78</u>	2447,07	1518,63	<u>915,49</u>	<u>59,8800</u>	<u>10,69</u>	
					<u>8507,75</u>	<u>1912,40</u>			<u>341,36</u>	<u>10,2300</u>	<u>1,83</u>	
		Разом прямі витрати по розділу 7						3299910,18	36683,38	<u>7987,09</u>		<u>256,94</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						3299910,18		3292,85		18,27
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						3255239,71				
		всього заробітна плата, грн.						39976,23				
		Загальновиробничі витрати, грн.						329990,66				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>3629900,84</b>				
		-----										
		<b>Всього по розділу 7</b>						<b>3629900,84</b>				
		<b>Розділ 8. Стеля</b>										
92	КБ15-76-1	Улаштування підвісних стель системи "Грильято"	100м2	4,3309	<u>23281,61</u>	<u>5,53</u>	100830,32	83152,15	<u>23,95</u>	<u>139,9500</u>	<u>606,11</u>	
					<u>19199,74</u>	<u>4,99</u>			<u>21,61</u>	<u>0,0333</u>	<u>0,14</u>	
93	& С1547-423-1А	Система Грильято	м2	454,7445	<u>1501,06</u>	<u>-</u>	682598,78	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
94	КБ15-76-1	Улаштування підвісних стель системи "Кубоподібна рейка"	100м2	9,4247	<u>23281,61</u>	<u>5,53</u>	219422,19	180951,79	<u>52,12</u>	<u>139,9500</u>	<u>1318,99</u>	
					<u>19199,74</u>	<u>4,99</u>			<u>47,03</u>	<u>0,0333</u>	<u>0,31</u>	
95	& С1547-423-1А варіант 1	Система Кубоподібна рейка	м2	989,5935	<u>2001,06</u>	<u>-</u>	1980235,97	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	КБ26-39-4	Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских та криволінійних поверхнях Спортзал (стеля)	10 м2	50,32	<u>3752,75</u> 161,54	<u>-</u> -	188838,38	8128,69	<u>-</u> -	<u>1.3000</u> -	<u>65,42</u> -
97	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	19,306	<u>3652,55</u> 2377,82	<u>-</u> -	70516,13	45906,19	<u>-</u> -	<u>16,9300</u> -	<u>326,85</u> -
98	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,5516	<u>1504,97</u> 1504,97	<u>-</u> -	830,14	830,14	<u>-</u> -	<u>10,9700</u> -	<u>6,05</u> -
99	& С1545-276-3	Плівка пароізоляційна	м2	60,676	<u>35,50</u> -	<u>-</u> -	2154,00	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ10-14-2	Влаштування контррейки	100м2	8,3516	<u>23013,04</u> 7804,99	<u>165,44</u> 61,69	192195,70	65184,15	<u>1381,69</u> 515,21	<u>61,6800</u> 0,3300	<u>515,13</u> 2,76
Разом прямі витрати по розділу 8							3437621,6 1	384153,11	<u>1457,76</u> 583,85		<u>2838,55</u> 3,21
Разом будівельні роботи, грн.							3437621,6 1				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3052010,7 4				
всього заробітна плата, грн.							384736,96				
Загальновиробничі витрати, грн.							343768,26				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>3781389,8</b> <b>7</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 8</b>							<b>3781389,8</b> <b>7</b>				
<b>Розділ 9. Покрівля</b>											
101	С112-23 варіант 1	Ферми дерев'яні	м3	0,08	<u>56457,03</u> -	<u>-</u> -	4516,56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& С1555-306-1-Ю варіант 1	Стрічка перфорована монтажна металева	м	10	<u>9,12</u> -	<u>-</u> -	91,20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КБ10-53-1	Укладання по фермах прогонів із дошок	1 м3	6,125	<u>13525,19</u> 2900,65	<u>67,68</u> 25,24	82841,79	17766,48	<u>414,54</u> 154,60	<u>20,1700</u> 0,1350	<u>123,54</u> 0,83
104	КБ10-53-2	Влаштування по фермах вязів	1 м3	1,55	<u>21831,20</u> 3076,06	<u>67,68</u> 25,24	33838,36	4767,89	<u>104,90</u> 39,12	<u>21,1500</u> 0,1350	<u>32,78</u> 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	КБ7-53-11	Установлення капельників	100шт	0,69	<u>23116,27</u> 20489,33	<u>2626,94</u> 1174,83	15950,23	14137,64	<u>1812,59</u> 810,63	<u>149,3500</u> 7,8488	<u>103,05</u> 5,42
106	& С111-1479-1-12 варіант 2	Саморіз 3,5x45	шт	276	<u>0,16</u> -	<u>-</u> -	44,16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	& С123-391-1-2 варіант 2	Капельник	м	138	<u>46,65</u> -	<u>-</u> -	6437,70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КБ10-5-1	Установлення обрешітки на ферми	1 м3	2,62	<u>24191,82</u> 4498,50	<u>-</u> -	63382,57	11786,07	<u>-</u> -	<u>35,5500</u> -	<u>93,14</u> -
109	РС1-2-4	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з утепленням мінеральною ватою у два шари	100 м2	0,818	<u>86535,94</u> 15232,89	<u>459,84</u> 242,77	70786,40	12460,50	<u>376,15</u> 198,59	<u>120,3800</u> 1,7525	<u>98,47</u> 1,43
110	РС1-2-2	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі склеюванням стику	100 м2	16,6115	<u>10250,91</u> 877,93	<u>16,38</u> 15,20	170282,99	14583,73	<u>272,10</u> 252,49	<u>6,7300</u> 0,1122	<u>111,80</u> 1,86
111	РС1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	100 м	0,2982	<u>73015,85</u> 13158,03	<u>104,27</u> 96,71	21773,33	3923,72	<u>31,09</u> 28,84	<u>92,6100</u> 0,7140	<u>27,62</u> 0,21
112	РС1-4-2	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	100 м	0,2982	<u>34695,53</u> 6119,39	<u>62,56</u> 58,02	10346,21	1824,80	<u>18,66</u> 17,30	<u>43,0700</u> 0,4284	<u>12,84</u> 0,13
113	РС1-4-3	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 800 мм додавати	100 м	0,2982	<u>8278,20</u> 296,11	<u>20,85</u> 19,34	2468,56	88,30	<u>6,22</u> 5,77	<u>2,2400</u> 0,1428	<u>0,67</u> 0,04
114	РС1-3-1	Встановлення аераторів	1л-ка	3	<u>405,54</u> 405,54	<u>-</u> -	1216,62	1216,62	<u>-</u> -	<u>2,8200</u> -	<u>8,46</u> -
115	& С111-1724-9 варіант 7	Аератор	шт	3	<u>660,63</u> -	<u>-</u> -	1981,89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	РС1-3-1	Встановлення однорівневих лійок внутрішнього водостоку	1л-ка	5	<u>467,57</u> 405,54	<u>-</u> -	2337,85	2027,70	<u>-</u> -	<u>2,8200</u> -	<u>14,10</u> -
117	& С111-1724-9 варіант 1	Покрівельна воронка д.100 вертикальна з електрообігрівом	шт	5	<u>3840,50</u> -	<u>-</u> -	19202,50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,5	<u>7865,55</u> 7865,55	<u>-</u> -	3932,78	3932,78	<u>-</u> -	<u>55,3600</u> -	<u>27,68</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	& С111-1724-13 варіант 1	Труба водостічна металева (комплект з кріпленням)	м	50	<u>700,50</u> -	<u>-</u> -	35025,00	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 9					546456,70	88516,23	<u>3036,25</u> 1507,34		<u>654,15</u> 10,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					546456,70 454904,22 90023,57 54647,43 - - <b>601104,13</b>				
		<b>Всього по розділу 9</b>					<b>601104,13</b>				
		<b>Розділ 10. Опорядження внутрішнє</b>									
120	КБ15-67-1	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м шва	5,0853	<u>1360,04</u> 1289,59	<u>3,69</u> 3,33	6916,21	6557,95	<u>18,76</u> 16,93	<u>9,4000</u> 0,0222	<u>47,80</u> 0,11
121	& С111-741-2-Л91	Суха гіпсова шпаклівка для заповнення швів на гіпсокартоні	кг	201,89	<u>17,76</u> -	<u>-</u> -	3585,57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	& С111-1724-2-Л9Е	Армуюча стрічка	м	559,383	<u>5,00</u> -	<u>-</u> -	2796,92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	17,4568	<u>11417,45</u> 10538,94	<u>7,37</u> 6,66	199312,14	183976,17	<u>128,66</u> 116,26	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>1341,03</u> 0,78
124	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	17,4568	<u>3129,58</u> 3124,05	<u>5,53</u> 4,99	54632,45	54535,92	<u>96,53</u> 87,11	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>374,97</u> 0,58
125	С1555-101	Шпаклівка мінеральна Сerezit СТ 29	кг	6284,448	<u>13,83</u> -	<u>-</u> -	86913,92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	17,4568	<u>6014,88</u> 6013,04	<u>1,84</u> 1,66	105000,56	104968,44	<u>32,12</u> 28,98	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>765,13</u> 0,19
127	& С111-346-4	Фарба силіконова	кг	1099,778 4	<u>182,73</u> -	<u>-</u> -	200962,51	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	4,5848	<u>37116,25</u> 35908,85	<u>-</u> -	170170,58	164634,90	<u>-</u> -	<u>255,6700</u> -	<u>1172,20</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	& С111-256-1-Н	Плитки керамічні для стін	м2	463,0648	<u>953.50</u>	-	441532,29	-	-	-	-
130	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2384,1	<u>9.81</u>	-	23388,02	-	-	-	-
131	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	207,69	<u>110.24</u>	-	22895,75	-	-	-	-
132	& С111-1714-3-Л9В	СВП (основа та клин)	шт	9729	<u>1.23</u>	-	11966,67	-	-	-	-
133	КБ11-6-1	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	100м2	1,3292	<u>24399.81</u>	<u>3815.81</u>	32432,23	21197,42	<u>5071.97</u>	<u>109.6500</u>	<u>145.75</u>
134	КБ15-67-1	Проклеювання швів гідроізоляційною плівкою	100м шва	0,3732	<u>1360.04</u>	<u>3.69</u>	507,57	481,27	<u>1.38</u>	<u>9.4000</u>	<u>3.51</u>
135	& С111-1724-2-Л9Е варіант 1	Стрічка гідроізоляційна	м	41,052	<u>13.00</u>	-	533,68	-	-	-	-
136	& С111-1479-1-12-1 варіант 1	Заглушка самоклеюча	шт	362	<u>0.66</u>	-	238,92	-	-	-	-
137	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів	1 м3	8,025	<u>23695.17</u>	<u>67.68</u>	190153,74	72720,78	<u>543.13</u>	<u>61.3900</u>	<u>492.65</u>
138	КБ10-56-1	Вогнезахист лат	1000м2	0,642	<u>60248.58</u>	<u>113.63</u>	38679,59	3888,56	<u>72.95</u>	<u>45.8200</u>	<u>29.42</u>
139	КБ10-7-3	Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими 16 мм	100м2	5,9531	<u>89085.53</u>	-	530335,07	25245,07	-	<u>32.0800</u>	<u>190.98</u>
140	КР17-7-15	Монтаж LED профілю	100м	9,49875	<u>2508.02</u>	-	23823,05	23795,41	-	<u>18.7200</u>	<u>177.82</u>
141	& С111-1859-4-1-3-1 варіант 1	Профіль з розсіювачем	м.п	997,3687	<u>242.09</u>	-	241453,00	-	-	-	-
142	КБ21-21-1 κ=1,15	Прокладання шинопроводу освітлювального	100м	3,2	<u>51784.33</u>	<u>7297.84</u>	165709,86	39918,78	<u>23353.09</u>	<u>87.8000</u>	<u>280.96</u>
		Разом прямі витрати по розділу 10					2553940,3	701920,67	<u>29318.59</u>		<u>5022.22</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					0		21281,65		146,40
		в тому числі:					2553940,3		0		
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1822701,0				
		всього заробітна плата, грн.					4		723202,32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					255342,87 - -				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>2809283,17</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 10</b>					<b>2809283,17</b>				
		<b>Розділ 11. Опорядження зовнішнє</b>									
143	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укуси, ширина до 300 мм	100 м2	0,443	<u>229801,03</u> 75267,34	- -	101801,86	33343,43	- -	<u>480.8800</u> -	<u>213.03</u> -
144	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	1,9334	<u>66837,78</u> 65403,45	- -	129224,16	126451,03	- -	<u>417.8600</u> -	<u>807,89</u> -
145	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	5,0525	<u>66837,78</u> 65403,45	- -	337697,88	330450,93	- -	<u>417.8600</u> -	<u>2111,24</u> -
146	КР12-28-4	Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та риштувань	100м2	-1,0693	<u>2392,49</u> 2392,49	- -	-2558,29	-2558,29	- -	<u>16.4500</u> -	<u>-17,59</u> -
147	КР11-48-1	Фактурне оздоблення фасадів мармуровим дрібняком	100м2	-1,0693	<u>57907,34</u> 7945,73	<u>884,26</u> 366,96	-61920,32	-8496,37	<u>-945,54</u> -392,39	<u>47.4400</u> 2,5842	<u>-50,73</u> -2,76
148	& С114-4-УЗ-10 варіант 2	Утеплювач фасадний базальтовий 100мм	м2	206,8738	<u>560,02</u> -	- -	115853,47	-	- -	- -	- -
149	& С114-4-УЗ-10 варіант 4	Утеплювач фасадний базальтовий 150мм	м2	540,6175	<u>825,02</u> -	- -	446020,25	-	- -	- -	- -
150	& С1512-1-3-3 варіант 1	Дюбель фасадний 220мм	шт	4082	<u>10,01</u> -	- -	40860,82	-	- -	- -	- -
151	& С1512-1-3-3	Дюбель фасадний 160мм	шт	1562	<u>8,01</u> -	- -	12511,62	-	- -	- -	- -
152	& С1555-3033	Скловітка	м2	680,409	<u>42,52</u> -	- -	28930,99	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	& С1550-40-4	Суміш для приклеювання та армування	кг	7457,28	<u>12,24</u>	-	91277,11	-	-	-	-
154	С111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча	кг	1005,822	<u>105,35</u>	-	105963,35	-	-	-	-
155	& С111-1896-1-И варіант 1	Штукатурка декоративна	кг	1597,482	<u>187,14</u>	-	298952,78	-	-	-	-
156	ВОЛ1-1-1	Улаштування каркасу із металевих оцинкованих профілів під опорядження стін	100 м2	0,7715	<u>36337,68</u>	-	28034,52	8311,17	-	<u>74,0700</u>	<u>57,15</u>
157	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	0,7715	<u>6752,40</u>	<u>153,24</u>	5209,48	1161,08	<u>118,22</u>	<u>10,9700</u>	<u>8,46</u>
158	КБ15-80-4	Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань	100 м2	0,2255	<u>19715,34</u>	<u>367,01</u>	4445,81	4323,85	<u>82,76</u>	<u>126,0900</u>	<u>28,43</u>
159	& С111-577-98	Листи металопрофілю	м2	23,5	<u>410,82</u>	-	9654,27	-	-	-	-
160	& С111-1477-2-П	Саморіз покрівельний по дереву зі свердлом 4,8х35	шт	138	<u>1,75</u>	-	241,50	-	-	-	-
161	КБ15-77-3	Опорядження стель рейками шириною до 400 мм	100м2	0,98	<u>38487,51</u>	-	37717,76	37717,76	-	<u>274,0300</u>	<u>268,55</u>
162	& С111-577-93 варіант 1	Дошка декору	м2	102,9	<u>541,15</u>	-	55684,34	-	-	-	-
163	& С111-1479-1-7 варіант 1	Саморіз 5х50	шт	6664	<u>0,77</u>	-	5131,28	-	-	-	-
164	КБ15-175-1	Фарбування стін по дереву з підготовленням поверхні	100м2	0,98	<u>13055,00</u>	-	12793,90	12793,90	-	<u>95,1600</u>	<u>93,26</u>
165	& С10000-1-4 варіант 1	Латексна ґрунтовка Sherwin Williams Multi-Purpose	л	14,7	<u>424,73</u>	-	6243,53	-	-	-	-
166	& С10000-1-3	Фарба для дошки	кг	14,7	<u>387,00</u>	-	5688,90	-	-	-	-
167	КБ15-80-4	Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань (Вивіски)	100 м2	0,08	<u>19715,34</u>	<u>367,01</u>	1577,23	1533,96	<u>29,36</u>	<u>126,0900</u>	<u>10,09</u>
168	& С111-577-98 варіант 2	Вивіска (композитна панель поклеїна плівкою) в комплекті	м2	8	<u>9300,82</u>	-	74406,56	-	-	-	-
169	КБ9-35-1	Монтаж драбин	1м	0,6	<u>19161,24</u>	<u>459,43</u>	11496,74	11112,41	<u>275,66</u>	<u>138,4000</u>	<u>83,04</u>
					<u>18520,69</u>	<u>186,95</u>			<u>112,17</u>	<u>1,2712</u>	<u>0,76</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	& С121-781-2-П варіант 3	Драбини зовнішні	шт	2	<u>45778,40</u> -	<u>-</u> -	91556,80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	& С121-781-2-П варіант 4	Драбини зовнішні навісні	шт	1	<u>24718,40</u> -	<u>-</u> -	24718,40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	& С1545-ЛГ12 варіант 2	Шуруп для дерева 8x140 конструкційний прес/шайба	шт	272	<u>6,33</u> -	<u>-</u> -	1721,49	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	& С111-1844-2 варіант 1 п.119/1	Кутик 90x90x65x2.5 посилений	шт	68	<u>16,67</u> -	<u>-</u> -	1133,56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	КБ15-175-1	Фарбування стін по дереву з підготовленням поверхні	100м2	2,4942	<u>13056,84</u> 13055,00	<u>1,84</u> 1,66	32566,37	32561,78	<u>4,59</u> 4,14	<u>95,1600</u> 0,0111	<u>237,35</u> 0,03
175	& С10000-1-4 варіант 1	Латексна ґрунтовка Sherwin Williams Multi-Purpose	л	37,413	<u>424,73</u> -	<u>-</u> -	15890,42	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	& С10000-1-3	Фарба для дошки	кг	37,413	<u>387,00</u> -	<u>-</u> -	14478,83	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 11							2085007,37	588706,64	<u>-434,95</u> -170,32		<u>3850,17</u> -1,31
Разом будівельні роботи, грн.							2085007,37				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1496735,68				
всього заробітна плата, грн.							588536,32				
Загальновиробничі витрати, грн.							208481,43				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>2293488,80</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 11</b>							<b>2293488,80</b>				
<b>Розділ 12. Ганок</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щобенової	1 м3	22	<u>1562.76</u> 295,37	<u>174,89</u> 72,80	34380,72	6498,14	<u>3847.58</u> 1601,60	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>52.80</u> 11,02
178	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,45	<u>631727.59</u> 144129,49	<u>35360.42</u> 15898,23	284277,42	64858,27	<u>15912.19</u> 7154,20	<u>1077.0400</u> 97,8795	<u>484.67</u> 44,05
179	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,5575	<u>40173.56</u> -	<u>-</u> -	62570,32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,058	<u>40173.56</u> -	<u>-</u> -	2330,07	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	1,14	<u>40031.64</u> 3859,15	<u>-</u> -	45636,07	4399,43	<u>-</u> -	<u>28.1300</u> -	<u>32.07</u> -
182	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,432	<u>24080.46</u> 4817,64	<u>-</u> -	10402,76	2081,22	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>14.47</u> -
183	КБ11-26-2	Улаштування покриттів із брусчатки по готовому підстильному шару із заповненням швів цементним розчином	100м2	0,76	<u>180517.50</u> 24645,50	<u>-</u> -	137193,30	18730,58	<u>-</u> -	<u>186.4400</u> -	<u>141.69</u> -
184	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	1 м3	7,6	<u>1399.19</u> 512,70	<u>158.49</u> 57,53	10633,84	3896,52	<u>1204.52</u> 437,23	<u>3.9800</u> 0,4036	<u>30.25</u> 3,07
185	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щобенових шарів	1 м3	4,56	<u>2499.44</u> 615,76	<u>506.18</u> 185,18	11397,45	2807,87	<u>2308.18</u> 844,42	<u>4.7800</u> 1,3014	<u>21.80</u> 5,93
186	КБ11-2-3	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих гравійних шарів	1 м3	1,52	<u>862.06</u> 523,01	<u>339.05</u> 123,83	1310,33	794,98	<u>515.35</u> 188,22	<u>4.0600</u> 0,8699	<u>6.17</u> 1,32
187	КБ11-26-1	Улаштування покриттів із брусчатки по готовому підстильному шару із заповненням швів піском	100м2	0,38	<u>169431.20</u> 20287,70	<u>-</u> -	64383,86	7709,33	<u>-</u> -	<u>149.7800</u> -	<u>56.92</u> -
188	КР18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	1м різу	49	<u>85.68</u> 83,83	<u>-</u> -	4198,32	4107,67	<u>-</u> -	<u>0.5900</u> -	<u>28.91</u> -
189	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,789	<u>569752.77</u> 8550,37	<u>1147.40</u> 326,66	449534,94	6746,24	<u>905.30</u> 257,73	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>47.48</u> 1,77
		Разом прямі витрати по розділу 12					1118249,4 0	122630,25	<u>24693.12</u> 10483,40		<u>917.23</u> 67,16
		Разом будівельні роботи, грн.					1118249,4 0				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					970926,03				
		всього заробітна плата, грн.					133113,65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					111825,14 - - <b>1230074,5</b> <b>4</b>				
		-----					-				
		<b>Всього по розділу 12</b>					<b>1230074,5</b> <b>4</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису  Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					21184670,17 21184670,17 18170341,42 2938048,25 2118325,21 - - <b>23302995,38</b>	2878104,01	<u>136224,74</u> 59944,24		<u>20500,77</u> 390,90
		-----					-				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>23302995,38</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>20891,67</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>2938048,2 5</b>				

Склав головний інженер А.В. Гринчук  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив виконавець робіт А.М. Мартинюк  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво ветеранського простору на вул. Конякіна в м. Луцьку  
007/0126

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02**  
**на господарсько-питний водопровід**  
**Громадська будівля, спортзал**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	904,06900 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,48966 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	69,85575 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 березня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Водомірний вузол "А"</b>											
1	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>104,28</u> 95,19	<u>9,09</u> 3,87	104,28	95,19	<u>9,09</u> 3,87	<u>0,6700</u> 0,0266	<u>0,67</u> 0,03
2	& С1630-1455-1-У варіант 3	Лічильник холодної води Ф25	шт	1	<u>10380,59</u> -	<u>-</u> -	10380,59	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ18-21-3	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	шт	0,1	<u>3373,04</u> 2095,51	<u>1277,53</u> 428,67	337,30	209,55	<u>127,75</u> 42,87	<u>14,9200</u> 2,9394	<u>1,49</u> 0,29
4	& С1630-103-1-П варіант 1	Фільтри сітчасті латунні діаметром 1 1/2"	шт	1	<u>443,17</u> -	<u>-</u> -	443,17	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	6	<u>455,00</u> 342,41	<u>112,59</u> 28,10	2730,00	2054,46	<u>675,54</u> 168,60	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>14,46</u> 1,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1630-536 варіант 1	Зворотний клапан Ду40 , ВВ 1 1/2 "	шт	1	<u>3251,56</u>	<u>-</u>	3251,56	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7	& C1630- 1432-10-ПА8 варіант 1	Кран шаровий Ду40 , ВЗ 1 1/2 "	шт	3	<u>2074,15</u>	<u>-</u>	6222,45	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8	& C113-28- 19	Кран кульовий муфтовий з можливістю спуску води, Ду15	шт	1	<u>330,86</u>	<u>-</u>	330,86	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
9	C113-2060 варіант 1	Хрестовина ВВ, 1 1/2"x1/2"	шт	1	<u>1291,59</u>	<u>-</u>	1291,59	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
10	C113-2064 варіант 1	Ніпель 3З, Ду 1 1/2"	шт	1	<u>251,03</u>	<u>-</u>	251,03	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
11	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплек т	1	<u>53,96</u>	<u>-</u>	53,96	53,96	<u>-</u>	<u>0,3600</u>	<u>0,36</u>
12	& C1630- 113-1-ПА5 варіант 1	Манометри з діапазоном вимірювання 0-6,0 атм	шт	1	<u>270,06</u>	<u>-</u>	270,06	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							25666,85	2413,16	<u>812,38</u> 215,34		<u>16,98</u> 1,41
Разом будівельні роботи, грн.							25666,85				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							22441,31				
всього заробітна плата, грн.							2628,50				
Загальновиробничі витрати, грн.							2566,72				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>28233,57</b>				
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>28233,57</b>				
<b>Розділ 2. Господарсько-питний водопровід В1</b>											
13	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	1	<u>3209,28</u>	<u>214,89</u>	3209,28	2994,39	<u>214,89</u>	<u>21,3200</u>	<u>21,32</u>
14	C1630-1162 варіант 3	Насосна станція Hydro Multi-E 2CVT 3-3 U1 А-А-А-А	шт	1	<u>294536,66</u>	<u>-</u>	294536,66	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
15	КБ18-10-4	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,3 м3	1 бак	1	<u>936,19</u>	<u>100,51</u>	936,19	835,68	<u>100,51</u>	<u>5,9500</u>	<u>5,95</u>
16	C130-13 варіант 2	Гідроакумулятор вертикальний 300 л	шт	1	<u>24778,14</u>	<u>-</u>	24778,14	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ17-7-3	Установлення баків металевих для води масою 1 т	10 баків	0,3	<u>62627,93</u> 52671,55	<u>9956,38</u> 4337,94	18788,38	15801,47	<u>2986,91</u> 1301,38	<u>393,6000</u> 29,3259	<u>118,08</u> 8,80
18	С130-12 варіант 2	Бак запасу води 1000л	шт	3	<u>17012,19</u> -	<u>-</u> -	51036,57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С130-1107 варіант 2	Поплавковий клапан в бак 3 3/4"	шт	1	<u>2879,62</u> -	<u>-</u> -	2879,62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С130-1107 варіант 3	Датчик рівня води в баці (поплавковий - захист насоса від сухого ходу)	шт	1	<u>5715,62</u> -	<u>-</u> -	5715,62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,4	<u>19772,12</u> 18338,27	<u>1433,85</u> 610,62	7908,85	7335,31	<u>573,54</u> 244,25	<u>129,0700</u> 4,0028	<u>51,63</u> 1,60
22	& С130-8-5 варіант 1	Бойлер 10л, V220 N 1.5 кВт	шт	1	<u>5559,25</u> -	<u>-</u> -	5559,25	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С130-8-6- С варіант 3	Бойлер Drazice OKCE 500 S+nty 3.3 кВт	шт	2	<u>76254,25</u> -	<u>-</u> -	152508,50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С130-8-6- С варіант 1	Бойлер електричний 80л, N 1,5 кВт 220В	шт	1	<u>9004,25</u> -	<u>-</u> -	9004,25	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С130-615- 2-Л9Ц	Шланг водопровідний в металевій оплітці 30см ВВ 1/2"	шт	4	<u>128,08</u> -	<u>-</u> -	512,32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1	<u>27744,79</u> 25418,44	<u>2326,35</u> 1288,51	27744,79	25418,44	<u>2326,35</u> 1288,51	<u>172,2000</u> 9,1445	<u>172,20</u> 9,14
27	С113-1691	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм	м	93,8	<u>184,36</u> -	<u>-</u> -	17292,97	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,06	<u>36667,94</u> 33891,26	<u>2776,68</u> 1570,20	2200,08	2033,48	<u>166,60</u> 94,21	<u>229,6000</u> 11,1495	<u>13,78</u> 0,67
29	С113-1692	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40х6,7 мм	м	5,622	<u>299,55</u> -	<u>-</u> -	1684,07	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,13	<u>34652,96</u> 29099,64	<u>5553,32</u> 3330,19	4504,88	3782,95	<u>721,93</u> 432,92	<u>200,0800</u> 23,7533	<u>26,01</u> 3,09
31	С113-1693	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 50х8,3 мм	м	12,298	<u>459,38</u> -	<u>-</u> -	5649,46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C113-1559 варіант 4	Муфта терморезисторна Ф50	шт	4	<u>237.07</u> -	<u>-</u> -	948,28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C113-1559 варіант 3	Коліно терморезисторне Ф50	шт	8	<u>639.07</u> -	<u>-</u> -	5112,56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C113-1559 варіант 5	Трійник терморезисторний Ф50	шт	2	<u>785.07</u> -	<u>-</u> -	1570,14	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C113-1559 варіант 6	Перехід терморезисторний ПЕ/метал 3Р 50x1 1/2	шт	4	<u>697.07</u> -	<u>-</u> -	2788,28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C113-1559 варіант 2	Муфта поліпропіленова з різьбою зовнішньою ф25x3/4"	шт	4	<u>120.07</u> -	<u>-</u> -	480,28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C113-1560 варіант 1	Муфта поліпропіленова з різьбою внутрішньою ф32x1"	шт	10	<u>279.07</u> -	<u>-</u> -	2790,70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C113-1560 варіант 2	Муфта поліпропіленова з різьбою зовнішньою ф32x1"	шт	10	<u>323.07</u> -	<u>-</u> -	3230,70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C113-1561 варіант 1	Муфта поліпропіленова з різьбою внутрішньою ф40x1 1/4"	шт	3	<u>656.07</u> -	<u>-</u> -	1968,21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C113-1561 варіант 2	Муфта поліпропіленова з різьбою зовнішньою ф40x1 1/4"	шт	3	<u>660.07</u> -	<u>-</u> -	1980,21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C113-1562 варіант 1	Муфта поліпропіленова з різьбою внутрішньою ф50x1 1/2"	шт	4	<u>605.07</u> -	<u>-</u> -	2420,28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C113-1562 варіант 2	Муфта поліпропіленова з різьбою зовнішньою ф50x1 1/2"	шт	4	<u>738.07</u> -	<u>-</u> -	2952,28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C113-28- 20 варіант 1	Вентиль муфтовий з накладною гайкою латунний В3 3/4"	шт	4	<u>379.03</u> -	<u>-</u> -	1516,12	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& C113-28- 21-17 варіант 1	Вентиль муфтовий з накладною гайкою латунний В3 1"	шт	10	<u>410.03</u> -	<u>-</u> -	4100,30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& C113-28- 22 варіант 1	Вентиль муфтовий з накладною гайкою латунний В3 1 1/4"	шт	3	<u>931.03</u> -	<u>-</u> -	2793,09	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& C113-28- 20 варіант 2	Вентиль муфтовий з накладною гайкою латунний В3 1 1/2"	шт	1	<u>1779.03</u> -	<u>-</u> -	1779,03	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C113-28- 19 варіант 1	Кран поливальний незамерзаючий 3 1/2"	шт	2	<u>599.03</u> -	<u>-</u> -	1198,06	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& C113-28- 15 варіант 1	Кран кутовий ,вентильний під плитку 33 1/2"x1/2"	шт	32	<u>273.70</u> -	<u>-</u> -	8758,40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	1 шт	2	<u>421,42</u> 342,41	<u>79,01</u> 22,70	842,84	684,82	<u>158,02</u> 45,40	<u>2.4100</u> 0,1561	<u>4.82</u> 0,31
50	& С1630-570-1 варіант 2	Запобіжний клапан 1/2" для бойлера	шт	2	<u>350,32</u> -	<u>-</u> -	700,64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,9	<u>482,91</u> 482,91	<u>-</u> -	917,53	917,53	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>6.69</u> -
52	& С113-2441-2 варіант 2	Труба теплоізоляційна для труб фз32 товщею 13мм	м	102	<u>92,10</u> -	<u>-</u> -	9394,20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& С113-2441-2 варіант 3	Труба теплоізоляційна для труб фз40 товщею 13мм	м	6,12	<u>104,10</u> -	<u>-</u> -	637,09	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& С113-2441-2 варіант 4	Труба теплоізоляційна для труб фз50 товщею 13мм	м	13,26	<u>148,10</u> -	<u>-</u> -	1963,81	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	2,3	<u>1694,56</u> 1694,56	<u>-</u> -	3897,49	3897,49	<u>-</u> -	<u>11.4800</u> -	<u>26.40</u> -
56	С130-616 варіант 2	Змішувачі для душу з душуючою насадкою	комплект	11	<u>7500,31</u> -	<u>-</u> -	82503,41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	С130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальника з шлангами під'єднання В 1/2"	комплект	12	<u>1043,31</u> -	<u>-</u> -	12519,72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							796213,53	63701,56	<u>7248,75</u> 3525,69		<u>446.88</u> 24,39
Разом будівельні роботи, грн.							796213,53				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							725263,22				
всього заробітна плата, грн.							67227,25				
Загальновиробничі витрати, грн.							79621,90				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>875835,43</b>				
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>875835,43</b>				
Разом прямі витрати по кошторису							821880,38	66114,72	<u>8061,13</u> 3741,03		<u>463.86</u> 25,80
Разом будівельні роботи, грн.							821880,38				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					747704,53 69855,75 82188,62 - - <b>904069,00</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>904069,00</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>489,66</b> <b>69855,75</b>				

Склав головний інженер А.В. Гринчук  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів виконавець робіт А.М. Мартинюк  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво ветеранського простору на вул. Конякіна в м. Луцьку  
007/0126

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03**  
**на каналізація побутова**  
**Громадська будівля, спортзал**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 660,64827 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,64607 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 94,27391 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 березня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
<b>Розділ 1. Каналізація побутова К1</b>											
1	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,1	<u>14453.69</u> 14357,42	<u>96.27</u> 40,99	1445,37	1435,74	<u>9.63</u> 4,10	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>9.58</u> 0,03
2	С113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	10	<u>88.05</u> -	<u>-</u> -	880,50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	<u>25.84</u> -	<u>-</u> -	206,72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	С113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	2	<u>25.11</u> -	<u>-</u> -	50,22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,1	<u>13965.17</u> 13766,82	<u>198.35</u> 85,27	1396,52	1376,68	<u>19.84</u> 8,53	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>9.18</u> 0,06
6	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	10	<u>115.46</u> -	<u>-</u> -	1154,60	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	С113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	9	<u>74.20</u> -	<u>-</u> -	667,80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 75x50 мм	шт	6	<u>124.03</u> -	<u>-</u> -	744,18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	2	<u>60.01</u> -	<u>-</u> -	120,02	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C113-2266 варіант 1	Хрестовина каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110x110 мм	шт	1	<u>807.03</u> -	<u>-</u> -	807,03	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C113-2266 варіант 3	Хрестовина каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50x50 мм	шт	2	<u>950.03</u> -	<u>-</u> -	1900,06	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C113-1894 варіант 2	Кріплення трубопроводів ф50	шт	2	<u>85.77</u> -	<u>-</u> -	171,54	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ20-28-7	Установлення люків	1 шт	1	<u>507.46</u> 330,07	<u>177.39</u> 53,19	507,46	330,07	<u>177.39</u> 53,19	<u>2.1400</u> 0,3658	<u>2.14</u> 0,37
14	& C130-918-10 варіант 2	Натискний люк під плитку 200*200	шт	1	<u>1600.17</u> -	<u>-</u> -	1600,17	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	1,2	<u>4944.26</u> 4651,17	<u>293.09</u> 128,00	5933,11	5581,40	<u>351.71</u> 153,60	<u>31.9800</u> 0,8669	<u>38.38</u> 1,04
16	& C130-644-1-X варіант 3	Умивальник керамічний накладний в комплектів з тумбою і стільницею	комплект	8	<u>18504.16</u> -	<u>-</u> -	148033,28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C130-644-1-X варіант 2	Умивальник керамічний з вигином для МГН із випуском і сифоном	комплект	3	<u>5804.16</u> -	<u>-</u> -	17412,48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C130-644-2-Ц варіант 1	Умивальник керамічний універсальний із випуском і сифоном	комплект	1	<u>3400.85</u> -	<u>-</u> -	3400,85	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,1	<u>2970.18</u> 2227,97	<u>742.21</u> 320,35	297,02	222,80	<u>74.22</u> 32,04	<u>16.2400</u> 2,1845	<u>1.62</u> 0,22
20	& C130-539-1-Ф варіант 1	Душові піддони з випуском і сифоном ( в комплекті)	шт	1	<u>12104.97</u> -	<u>-</u> -	12104,97	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо присьднанним	10компл.	1,1	<u>5749.56</u> 5236,12	<u>513.44</u> 225,05	6324,52	5759,73	<u>564.79</u> 247,56	<u>36.4100</u> 1,5210	<u>40.05</u> 1,67
22	& C130-901-2-ИЮГ варіант 2	Інсталяція з прихованим бачком	шт	11	<u>7795.46</u> -	<u>-</u> -	85750,06	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C130-901-2-ИЮГ варіант 3	Унітаз підвісний для інсталяції	шт	11	<u>9365.46</u> -	<u>-</u> -	103020,06	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	1,5	<u>667.57</u> 667,57	<u>-</u> -	1001,36	1001,36	<u>-</u> -	<u>4.5900</u> -	<u>6.89</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
25	& С123-361-2	Сидіння відкидне для душу (санвузол МГН)	шт	2	<u>4500.22</u>	<u>-</u>	9000,44	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
26	& С123-361-1-Л9Ф варіант 1	Поручні для МГН "стіна-підлога" для мийки	шт	3	<u>3433.55</u>	<u>-</u>	10300,65	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
27	& С123-361-1-Л9Ф варіант 2	Поручень для МГН пристінний біля унітазу, душу	шт	6	<u>2500.22</u>	<u>-</u>	15001,32	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
28	& С123-361-1-Л9Ф варіант 3	Поручень для МГН відкідний біля унітазу, душу	шт	6	<u>7300.22</u>	<u>-</u>	43801,32	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
Разом прямі витрати по розділу 1							473033,63	15707,78	<u>1197.58</u> 499,02		<u>107.84</u> 3,39		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальнопромислові витрати, грн. трудоємність в загальнопромислових витратах, люд.год. заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							473033,63	456128,27	16206,80	47303,55	-	-	<b>520337,18</b>
-----													
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>520337,18</b>						
<b>Розділ 2. Каналізація дренажна від кондиціонерів</b>													
29	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,1	<u>45564.95</u> 39701,19	<u>5863.76</u> 3473,77	50121,45	43671,31	<u>6450.14</u> 3821,15	<u>268.9600</u> 24,7574	<u>295.86</u> 27,23		
30	С113-1897	Труби металопластикові, РЕХ-АL-РЕХ Ду 16x2 мм	м	110	<u>134.80</u>	<u>-</u>	14828,00	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
31	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,05	<u>13965.17</u> 13766,82	<u>198.35</u> 85,27	698,26	688,34	<u>9.92</u> 4,26	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>4.59</u> 0,03		
32	С113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для зовнішньої каналізації діам. 110 мм	м	5	<u>312.07</u>	<u>-</u>	1560,35	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,6	<u>482,91</u>	-	1738,48	1738,48	-	<u>3.5200</u>	<u>12.67</u>
45	& С113-2441-3А варіант 1	Каучукова ізоляція з липким шаром	м2	15,246	<u>482,91</u> <u>320,02</u>	-	4879,02	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					6617,50	1738,48	-		<u>12.67</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					6617,50 4879,02 1738,48 661,71 - - <b>7279,21</b>				-
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>7279,21</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					600589,73	89900,29	<u>7773,17</u> 4373,62		<u>615.10</u> 30,97
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					600589,73 502916,27 94273,91 60058,54 - - <b>660648,27</b>				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>660648,27</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>646,07</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>94273,91</b>				

Склав головний інженер \_\_\_\_\_ **А.В. Гринчук**  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив виконавець робіт \_\_\_\_\_ **А.М. Мартинюк**  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво ветеранського простору на вул. Конякіна в м. Луцьку  
007/0126

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04**  
**на електромонтажні роботи**  
**Громадська будівля, спортзал**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 3355,53502 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 5,85671 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 829,10955 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 березня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
<b>Розділ 1. Ввідно-облікова шафа</b>											
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>2468,34</u> 1548,47	<u>919,34</u> 289,93	2468,34	1548,47	<u>919,34</u> 289,93	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
2	& С1514-18 варіант 3	Бокс монтажний підлоговий 1200*2000*800	шт	1	<u>52710,90</u> -	<u>-</u> -	52710,90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С1514-18 варіант 4	Панель монтажна 1200*2000	шт	1	<u>14785,90</u> -	<u>-</u> -	14785,90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	<u>251,29</u> 239,84	<u>11,45</u> 4,58	502,58	479,68	<u>22,90</u> 9,16	<u>1,6000</u> 0,0275	<u>3,20</u> 0,06
5	& С1111- 955-1-2 варіант 1	Лічильник обліку електричної енергії (10) А	шт	2	<u>7266,40</u> -	<u>-</u> -	14532,80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	2	<u>491,37</u> 465,41	<u>25,96</u> 6,62	982,74	930,82	<u>51,92</u> 13,24	<u>3,2000</u> 0,0421	<u>6,40</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7	& С100-1503-2012 варіант 6	Силовий автоматичний вимикач 175А	шт	2	<u>4250,02</u> -	<u>-</u> -	8500,04	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
8	КМ8-54-3	Монтаж трансформатора напруги трифазного напругою до 20 кВ	шт	6	<u>970,05</u> 786,83	<u>183,22</u> 73,21	5820,30	4720,98	<u>1099,32</u> 439,26	<u>5,4100</u> 0,4400	<u>32,46</u> 2,64		
9	С1411-115 варіант 1	Трансформатор тока Т-0,66 400/3 класс точности 0,5s	шт	6	<u>2120,79</u> -	<u>-</u> -	12724,74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
10	КМ8-522-2	Перемикач [рубильник, що перемикає] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що встановлюється на металевій основі, струм до 400 А	шт	2	<u>485,61</u> 465,41	<u>20,20</u> 6,60	971,22	930,82	<u>40,40</u> 13,20	<u>3,2000</u> 0,0423	<u>6,40</u> 0,08		
11	С1547-15 варіант 1	Перемикач ПЦ-4 400А	шт	2	<u>6666,88</u> -	<u>-</u> -	13333,76	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
Разом прямі витрати по розділу 1							127333,32	8610,77	<u>2133,88</u> 764,79		<u>58,79</u> 4,61		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							127333,32	116588,67	9375,56	12733,37	-	-	<b>140066,69</b>
-----							-						
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>140066,69</b>						
<b>Розділ 2. Щитове обладнання</b>													
12	КБ21-23-1	ВРП панель 1, панель2 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	2	<u>2490,21</u> 1548,47	<u>919,34</u> 289,93	4980,42	3096,94	<u>1838,68</u> 579,86	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>20,66</u> 3,50		
13	& С1514-18 варіант 5	Щит металевий підлоговий (1000x1800x450) IP31	шт	2	<u>35490,90</u> -	<u>-</u> -	70981,80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
14	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,73	<u>41651,15</u> 40118,14	<u>1533,01</u> 1343,60	30405,34	29286,24	<u>1119,10</u> 980,83	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>208,52</u> 7,15		
15	& С1547-16Г1 варіант 1	Вимикач автоматичний, однополюсний, 10А, PL-6-С10/1	шт	28	<u>189,19</u> -	<u>-</u> -	5297,32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C1547-16Г1 варіант 2	Вимикач автоматичний, однополюсний, 16А, PL-6-C16/1	шт	4	<u>228.16</u> -	<u>-</u> -	912,64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C1547-16Г1 варіант 3	Вимикач автоматичний, однополюсний, 20А, PL-6-C20/1	шт	2	<u>298.16</u> -	<u>-</u> -	596,32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C1547-16Б варіант 12	Вимикач автоматичний, триполюсний, 16А, PL-6-C16/3	шт	1	<u>880.19</u> -	<u>-</u> -	880,19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C1547-16Б варіант 2	Вимикач автоматичний, триполюсний, 32А, PL6-C32/3	шт	1	<u>662.01</u> -	<u>-</u> -	662,01	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C1547-16Б варіант 5	Вимикач автоматичний, триполюсний, 20А, PL-6-C20/3	шт	2	<u>262.01</u> -	<u>-</u> -	524,02	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C1547-16Б варіант 10	Вимикач автоматичний, триполюсний, 25А, PL-6-C25/3	шт	1	<u>562.49</u> -	<u>-</u> -	562,49	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C1547-16Б варіант 3	Вимикач автоматичний, триполюсний, 80А, LZMC1-C80/3	шт	1	<u>4150.19</u> -	<u>-</u> -	4150,19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C1547-16Б варіант 4	Вимикач автоматичний, триполюсний, 100А, LZMC1-C100/3	шт	1	<u>4950.19</u> -	<u>-</u> -	4950,19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C1547-16Д-1-Н	Диференційний автоматичний вимикач, 16А, PFL6-16/1N/C/003	шт	29	<u>1441.66</u> -	<u>-</u> -	41808,14	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C1547-16 варіант 1	Незалежний розчіплювач ZP-ASA/230	шт	3	<u>439.48</u> -	<u>-</u> -	1318,44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,09	<u>57348.78</u> 55815,77	<u>1533.01</u> 1343,60	5161,39	5023,42	<u>137.97</u> 120,92	<u>367.0400</u> 9,7940	<u>33.03</u> 0,88
27	& C100-1503-2012 варіант 2	Вимикач автоматичний на 160А 3фаз LZMC1-C160/3	шт	1	<u>8720.85</u> -	<u>-</u> -	8720,85	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C100-1503-2012 варіант 3	Вимикач автоматичний на 200А 3фаз LZMC1-C200/3	шт	2	<u>8916.68</u> -	<u>-</u> -	17833,36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C100-1503-2012 варіант 4	Сутінковий вимикач SOU-2	шт	2	<u>3750.02</u> -	<u>-</u> -	7500,04	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C1545-494-1 варіант 1	Обмежувач перенапруги SPBT12-280/4	шт	2	<u>17505.26</u> -	<u>-</u> -	35010,52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C1547-16Г1 варіант 5	Контактор Z-SCH230/25-20	шт	2	<u>1250.19</u> -	<u>-</u> -	2500,38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C1545-510 варіант 1	Шина "N" нулева/"PE" заземлення	шт	4	<u>208.44</u> -	<u>-</u> -	833,76	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>2490,21</u> 1548,47	<u>919,34</u> 289,93	2490,21	1548,47	<u>919,34</u> 289,93	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
49	& С1514-18 варіант 8	ЩРн-24з ІР31	шт	1	<u>2125,90</u> -	<u>-</u> -	2125,90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>41651,15</u> 40118,14	<u>1533,01</u> 1343,60	833,02	802,36	<u>30,66</u> 26,87	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>5,71</u> 0,20
51	& С1547-16Б варіант 7	Вимикач автоматичний, триполюсний, 100А, НІС-100/3 ЗР 100А	шт	1	<u>4950,19</u> -	<u>-</u> -	4950,19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& С1547- 16Г1 варіант 6	Вимикач навантажувальний, триполюсний, 63А	шт	1	<u>1450,19</u> -	<u>-</u> -	1450,19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	<u>30296,51</u> 28763,50	<u>1533,01</u> 1343,60	1817,79	1725,81	<u>91,98</u> 80,62	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>12,43</u> 0,59
54	& С1547- 16Г1 варіант 1	Вимикач автоматичний, однополюсний, 10А, PL-6-С10/1	шт	6	<u>189,19</u> -	<u>-</u> -	1135,14	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	С1545-510 варіант 2	Шина "N" нулева на DIN-рейку 1x15	шт	2	<u>208,44</u> -	<u>-</u> -	416,88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ21-23-1	Щит розподільчий ЩР на 24 мод. ІР30 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>2490,21</u> 1548,47	<u>919,34</u> 289,93	2490,21	1548,47	<u>919,34</u> 289,93	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
57	& С1514-18 варіант 8	ЩРн-24з ІР31	шт	1	<u>2125,90</u> -	<u>-</u> -	2125,90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>30296,51</u> 28763,50	<u>1533,01</u> 1343,60	2423,72	2301,08	<u>122,64</u> 107,49	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>16,58</u> 0,78
59	& С1547- 16Г1 варіант 1	Вимикач автоматичний, однополюсний, 10А, PL-6-С10/1	шт	2	<u>189,19</u> -	<u>-</u> -	378,38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& С1547-16Б варіант 5	Вимикач автоматичний, триполюсний, 20А, PL-6-С20/3	шт	1	<u>262,01</u> -	<u>-</u> -	262,01	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& С1547- 16Д-1-Н	Диференційний автоматичний вимикач, 16А, PFL6-16/1N/С/003	шт	5	<u>1441,66</u> -	<u>-</u> -	7208,30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	С1545-510 варіант 2	Шина "N" нулева на DIN-рейку 1x15	шт	2	<u>208,44</u> -	<u>-</u> -	416,88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ21-23-1	Щит розподільчий вентиляції ЩРВ на 36 мод. ІР30 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>2490,21</u> 1548,47	<u>919,34</u> 289,93	2490,21	1548,47	<u>919,34</u> 289,93	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	& C1514-18 варіант 7	ЩРн-36з IP31	шт	1	<u>3125,90</u> -	<u>-</u> -	3125,90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>30296,51</u> 28763,50	<u>1533,01</u> 1343,60	1514,83	1438,18	<u>76,65</u> 67,18	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>10,36</u> 0,49
66	& C1547- 16Г1 варіант 2	Вимикач автоматичний, однополюсний, 16А, PL-6-C16/1	шт	5	<u>228,16</u> -	<u>-</u> -	1140,80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,08	<u>41651,15</u> 40118,14	<u>1533,01</u> 1343,60	3332,09	3209,45	<u>122,64</u> 107,49	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>22,85</u> 0,78
68	& C1547-16Б варіант 2	Вимикач автоматичний, триполюсний, 32А, PL6-C32/3	шт	3	<u>662,01</u> -	<u>-</u> -	1986,03	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& C1547- 16Г1 варіант 7	Вимикач автоматичний, однополюсний, 40А, PL-6-C40/1	шт	1	<u>189,19</u> -	<u>-</u> -	189,19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& C1547-16Б варіант 8	Вимикач автоматичний, триполюсний, 40А, PL-6-C40/3	шт	1	<u>350,19</u> -	<u>-</u> -	350,19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& C1547-16Б варіант 9	Вимикач автоматичний, триполюсний, 50А, PL-6-C50/3	шт	3	<u>450,19</u> -	<u>-</u> -	1350,57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,01	<u>57348,78</u> 55815,77	<u>1533,01</u> 1343,60	573,49	558,16	<u>15,33</u> 13,44	<u>367,0400</u> 9,7940	<u>3,67</u> 0,10
73	& C100- 1503-2012 варіант 2	Вимикач автоматичний на 160А 3фаз LZMC1-C160/3	шт	1	<u>8720,85</u> -	<u>-</u> -	8720,85	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	C1545-510 варіант 2	Шина "N" нулева на DIN-рейку 1x15	шт	3	<u>208,44</u> -	<u>-</u> -	625,32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					371788,88	67056,36	<u>8750,22</u> 4058,35		<u>470,25</u> 27,04
		Разом будівельні роботи, грн.					371788,88				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					295982,30				
		всього заробітна плата, грн.					71114,71				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37179,15				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>408968,03</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 2</b>						<b>408968,03</b>				
		<b>Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція</b>										
75	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	58,78	<u>8692,90</u> 6797,11	<u>1867,46</u> 225,74	510968,66	399534,13	<u>109769,30</u> 13269,00	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>2812,04</u> 84,28	
76	& С100-1504-5-1 варіант 1	Металорукав ізолюваний діам. 25 мм	м	250	<u>52,58</u> -	<u>-</u> -	13145,00	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
77	& С100-1504-4-1 варіант 1	Металорукав ізолюваний діам. 15 мм	м	4450	<u>32,85</u> -	<u>-</u> -	146182,50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
78	& С100-1504-2-1 варіант 2	Металорукав ізолюваний діам. 21 мм	м	1778	<u>40,25</u> -	<u>-</u> -	71564,50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
79	& С100-1504-2-1 варіант 1	Металорукав ізолюваний діам. 32 мм	м	250	<u>60,25</u> -	<u>-</u> -	15062,50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
80	КМ8-411-2	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 60 мм	100 м	2,5	<u>9104,70</u> 7024,44	<u>2050,68</u> 298,95	22761,75	17561,10	<u>5126,70</u> 747,38	<u>49,4400</u> 1,8738	<u>123,60</u> 4,68	
81	& С100-1504-4-1 варіант 3	Металорукав ізолюваний діам. 50 мм	м	250	<u>84,55</u> -	<u>-</u> -	21137,50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
82	КМ8-411-3	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 78 мм	100 м	0,7	<u>9164,41</u> 7024,44	<u>2107,94</u> 321,83	6415,09	4917,11	<u>1475,56</u> 225,28	<u>49,4400</u> 2,0113	<u>34,61</u> 1,41	
83	& С100-1504-4-1 варіант 5	Металорукав ізолюваний діам. 63 мм	м	60	<u>85,65</u> -	<u>-</u> -	5139,00	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
84	& С100-1504-4-1 варіант 4	Металорукав ізолюваний діам. 80 мм	м	10	<u>94,55</u> -	<u>-</u> -	945,50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
85	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,37	<u>7282,07</u> 4553,30	<u>2713,39</u> 891,96	9976,44	6238,02	<u>3717,34</u> 1221,99	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>44,94</u> 8,38	
86	& С100-1504-2-1 варіант 3	Кабельний канал білого кольору 80x40 мм	м	137	<u>155,45</u> -	<u>-</u> -	21296,65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	19	<u>1249,49</u> 1121,87	<u>120,28</u> 84,01	23740,31	21315,53	<u>2285,32</u> 1596,19	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>163,40</u> 10,70
88	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	12,5	<u>1820,07</u> 1591,49	<u>220,10</u> 151,78	22750,88	19893,63	<u>2751,25</u> 1897,25	<u>12,2000</u> 1,0147	<u>152,50</u> 12,68
89	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	3	<u>2475,36</u> 2123,73	<u>339,48</u> 227,30	7426,08	6371,19	<u>1018,44</u> 681,90	<u>16,2800</u> 1,5091	<u>48,84</u> 4,53
90	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2 та більше	100м	4,1	<u>2595,01</u> 2200,69	<u>394,32</u> 117,77	10639,54	9022,83	<u>1616,71</u> 482,86	<u>16,8700</u> 0,3150	<u>69,17</u> 1,29
91	& С152-501 варіант 1	Кабель не поширює горіння з низьким димом і газовиділенням, з мідний жилами перетином 3x1,5 кв.мм ВВГнгд-0,66	1000м	2	<u>39884,52</u> -	<u>-</u> -	79769,04	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& С152-501 варіант 5	Кабель ПВС 4*1,0	1000м	0,4	<u>34,80</u> -	<u>-</u> -	13,92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& С152-501 варіант 6	Кабель ПВС 5*1,5	1000м	0,4	<u>60,33</u> -	<u>-</u> -	24,13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& С152-501 варіант 7	Кабель ПВС 5*10	1000м	0,05	<u>256,01</u> -	<u>-</u> -	12,80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& С152-511 варіант 1	Кабель не поширює горіння з низьким димом і газовиділенням, з мідний жилами перетином 3x2,5 кв.мм ВВГнгд-0,66	1000м	0,7	<u>45577,74</u> -	<u>-</u> -	31904,42	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& С156-122-1	Кабель вогнестійкий ННХН FE 180/Е30 3x1,5	м	400	<u>45,98</u> -	<u>-</u> -	18392,00	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& С153-457 варіант 1	Кабель не поширює горіння з низьким димом і газовиділенням, з мідний жилами перетином 4x95 кв.мм ВВГнгд-0,66	1000м	0,04	<u>2160033,9</u> 8	<u>-</u> -	86401,36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& С153-457 варіант 2	Кабель не поширює горіння з низьким димом і газовиділенням, з мідний жилами перетином 3x6 кв.мм АВВГнг-0,66	1000м	0,05	<u>125033,98</u> -	<u>-</u> -	6251,70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	1,83	<u>39440,24</u> 30007,30	<u>9198,48</u> 5611,06	72175,64	54913,36	<u>16833,22</u> 10268,24	<u>211,2000</u> 36,6924	<u>386,50</u> 67,15
107	& С1547-59 варіант 2	Світлодіодний світильник потужністю 40Вт, водонепроникний, IP66	шт	2	<u>6323,98</u> -	<u>-</u> -	12647,96	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	& С1547-59 варіант 3	Світлодіодний світильник потужністю 40Вт, водонепроникний, IP66 (БАЖ з АКБ) 3 год.	шт	2	<u>8100,34</u> -	<u>-</u> -	16200,68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	& С1547-581 варіант 1	Світлодіодний настінний світильник потужністю 12Вт, IP54	шт	25	<u>984,19</u> -	<u>-</u> -	24604,75	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	& С1547-59 варіант 1	Світильник світлодіодний 36 Вт 4000 К	шт	45	<u>1723,98</u> -	<u>-</u> -	77579,10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	& С1547-501 варіант 3	Світильник світлодіодний 36Вт, 4000К (БАЖ з АКБ) 3 год.	шт	6	<u>1724,19</u> -	<u>-</u> -	10345,14	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	& С1115-94-8-22 варіант 1	Світильник світлодіодний 80Вт, 4000К, IP65	шт	16	<u>1980,57</u> -	<u>-</u> -	31689,12	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	& С1115-94-8-22 варіант 2	LED світильник лінійний 35Вт 5000К IP20 1170мм чорн.	шт	59	<u>3710,57</u> -	<u>-</u> -	218923,63	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	& С1547-501 варіант 4	Світильник лінійний 30Вт 5000К 1200mm IP65 (вуличний)	шт	8	<u>1167,55</u> -	<u>-</u> -	9340,40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	& С1547-59 варіант 4	Світильник світлодіодний аварійного освітлення час роботи в аварійному режимі 3год., 13Вт	шт	20	<u>1300,34</u> -	<u>-</u> -	26006,80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,36	<u>3576,23</u> 3565,74	<u>-</u> -	1287,44	1283,67	<u>-</u> -	<u>27,6800</u> -	<u>9,96</u> -
117	& С1547-61-1-1Т варіант 2	Вимикач одноклавішний 220В, 10А	шт	10	<u>127,95</u> -	<u>-</u> -	1279,50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& С1547-61-1-1Т варіант 1	Вимикач одноклавішний 10А, IP44	шт	18	<u>237,95</u> -	<u>-</u> -	4283,10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& С1547-61-1-1Т варіант 3	Вимикач одноклавішний прохідний (з 2-х місць) 10А, 220В IP44	шт	8	<u>237,95</u> -	<u>-</u> -	1903,60	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,15	<u>3774,43</u> 3774,43	<u>-</u> -	566,16	566,16	<u>-</u> -	<u>29,3000</u> -	<u>4,40</u> -
121	& С1547-62 варіант 2	Вимикач двоклавішний 10А, 220В	шт	15	<u>159,19</u> -	<u>-</u> -	2387,85	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					511220,87	56763,19	<u>16833,22</u> 10268,24		<u>400,86</u> 67,15
		Разом будівельні роботи, грн.					511220,87				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					437624,46 67031,43 51122,58 - - <b>562343,45</b>				
		----- <b>Всього по розділу 4</b>					<b>562343,45</b>				
		<b>Розділ 5. Розеткові мережі</b>									
122	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	1,32	<u>6425.54</u> 6425,54	- -	8481,71	8481,71	- -	<u>49.8800</u> -	<u>65.84</u> -
123	& С1547-722 варіант 1	Розетка штепсельна двополюсна із заземленням 220В, 16А	шт	25	<u>123.10</u> -	- -	3077,50	-	- -	- -	- -
124	& С1547-722 варіант 2	Розетка штепсельна двополюсна із заземленням подвійна 220В, 16А ІР44	шт	5	<u>320.10</u> -	- -	1600,50	-	- -	- -	- -
125	& С1512-13- Р6 варіант 1	Розетка штепсельна двополюсна для прихованого монтажу із 3-м заземлюючим контактом. 220В, 16А	шт	35	<u>268.95</u> -	- -	9413,25	-	- -	- -	- -
126	& С1512-13- Р6 варіант 2	Розетка-інтернет	шт	45	<u>368.95</u> -	- -	16602,75	-	- -	- -	- -
127	& С1115-94- 8-59 варіант 1	Розетка штепсельна двополюсна потрійна для прихованого монтажу із 3-м заземлюючим контактом. 220В, 16А з з/к	шт	22	<u>355.98</u> -	- -	7831,56	-	- -	- -	- -
128	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	3	<u>446.93</u> 421,98	<u>24.35</u> 16,93	1340,79	1265,94	<u>73.05</u> 50,79	<u>2.9700</u> 0,1130	<u>8.91</u> 0,34
129	С130-1177 варіант 1	Лючок підлоговий Simon 6xК45 модулі 3xСІМА глибина 70-105 мм 170x210 мм	шт	3	<u>2500.02</u> -	- -	7500,06	-	- -	- -	- -
130	С1545-90 варіант 1	Коробка розподільна	100шт	1,3	<u>1211.80</u> -	- -	1575,34	-	- -	- -	- -
131	С1545-90 варіант 2	Коробка для установки вимикачів і розеток	100шт	1,9	<u>1411.80</u> -	- -	2682,42	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					60105,88	9747,65	<u>73.05</u> 50,79		<u>74.75</u> 0,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					60105,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					50285,18 9798,44 6011,01 - - <b>66116,89</b>					
-----												
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>66116,89</b>					
		<b>Розділ 6. Заземлення</b>										
132	КБ1-164-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 3	100м3	0,0352	<u>48724.31</u> 48724,31	<u>-</u> -	1715,10	1715,10	<u>-</u> -	<u>421.6000</u> -	<u>14.84</u> -	
133	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	<u>5732.83</u> 1591,30	<u>4141.53</u> 961,36	1719,85	477,39	<u>1242.46</u> 288,41	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>3.36</u> 1,86	
134	& С1545-51-56 варіант 1	Комплект заземлювача довжиною 3м G-16/30, ST	шт	12	<u>1685.85</u> -	<u>-</u> -	20230,20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
135	& С1110-132-101	Насадка для вібримолота SDS MAX G-160	шт	1	<u>486.03</u> -	<u>-</u> -	486,03	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
136	КМ8-471-1	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм	10 шт	0,6	<u>6895.85</u> 2045,95	<u>4849.90</u> 1148,56	4137,51	1227,57	<u>2909.94</u> 689,14	<u>14.4000</u> 7,3909	<u>8.64</u> 4,43	
137	& С1110-173-1-Л9Ю	Сталь кутова 50х50 мм	м	18	<u>162.58</u> -	<u>-</u> -	2926,44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
138	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм <sup>2</sup>	100 м	0,27	<u>3809.41</u> 3182,59	<u>622.18</u> 158,95	1028,54	859,30	<u>167.99</u> 42,92	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>6.05</u> 0,26	
139	& С1110-171-1-Л9Э	Сталь штабова 40х4 мм	м	27	<u>60.56</u> -	<u>-</u> -	1635,12	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
140	& С111-824-18	Болт М10х25	шт	5	<u>9.35</u> -	<u>-</u> -	46,77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
141	& С111-824-12	Гайка М10	шт	5	<u>0.87</u> -	<u>-</u> -	4,37	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
142	& С111-824-19	Шайба М10	шт	10	<u>0.81</u> -	<u>-</u> -	8,10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
143	& С1111-99-8-3	Наконечник лужений 10 мм	шт	2	<u>38.84</u> -	<u>-</u> -	77,68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
144	& С1545-1192-5-16 варіант 1	Провід ПВ3-240 мм <sup>2</sup>	м	30	<u>2301.36</u> -	<u>-</u> -	69040,80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	КБ1-166-3	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 3	100м3	0,0352	<u>23235,87</u> 23235,87	<u>-</u> -	817,90	817,90	<u>-</u> -	<u>205.7000</u> -	<u>7,24</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					103874,41	5097,26	<u>4320,39</u> 1020,47		<u>40,13</u> 6,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					103874,41 94456,76 6117,73 10387,77 - - <b>114262,18</b>				
		----- <b>Всього по розділу 6</b>					<b>114262,18</b>				
		<b>Розділ 7. Інтернет мережа та система відеоспостереження</b>									
146	КМ10-671-4	Лінія [скрутень] з 2-3 одножильних проводів по будь-якій основі	м лінії	1850	<u>44,32</u> 43,90	<u>0,42</u> 0,08	81992,00	81215,00	<u>777,00</u> 148,00	<u>0,3200</u> 0,0006	<u>592,00</u> 1,11
147	& С157-241-4-11-1 варіант 1	Кабель вита-пара	м	1850	<u>15,74</u> -	<u>-</u> -	29119,00	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	КМ10-898-7	Установлення боксів	бокс	1	<u>2680,52</u> 1628,93	<u>1051,59</u> 271,54	2680,52	1628,93	<u>1051,59</u> 271,54	<u>11,2000</u> 1,7856	<u>11,20</u> 1,79
149	С1511-5 варіант 9	Серверна шафа настінна	шт	1	<u>8960,49</u> -	<u>-</u> -	8960,49	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	КМ10-349-1	Монтаж блока комутації телевізійних камерних кабелів	шт	4	<u>3961,52</u> 3961,52	<u>-</u> -	15846,08	15846,08	<u>-</u> -	<u>25,3100</u> -	<u>101,24</u> -
151	С1511-5 варіант 1	Комутатор некерований 16Х	шт	7	<u>12296,38</u> -	<u>-</u> -	86074,66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	С1511-5 варіант 2	Комутатор 24 портів	шт	1	<u>3580,49</u> -	<u>-</u> -	3580,49	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	С1511-5 варіант 11	Комутатор 10 портів	шт	1	<u>2580,49</u> -	<u>-</u> -	2580,49	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	С1511-5 варіант 4	Патч панель 24 порти	шт	2	<u>1720,49</u> -	<u>-</u> -	3440,98	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	С1511-5 варіант 10	Відеореєстратор 16 каналний	шт	2	<u>11260,49</u> -	<u>-</u> -	22520,98	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
156	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	1	<u>548,10</u> 535,97	<u>12,13</u> 4,04	548,10	535,97	<u>12,13</u> 4,04	<u>3,2000</u> 0,0278	<u>3,20</u> 0,03	
157	С1511-5 варіант 8	Жорсткий диск HDD	шт	1	<u>5120,49</u> -	<u>-</u> -	5120,49	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
158	С1511-5 варіант 7	Монітор 21,5"	шт	1	<u>4200,49</u> -	<u>-</u> -	4200,49	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
159	КМ10-730-2	Апаратура телевізійна з однією малогабаритною безтрубковою камерою	комплект	16	<u>3490,56</u> 3490,56	<u>-</u> -	55848,96	55848,96	<u>-</u> -	<u>24,0000</u> -	<u>384,00</u> -	
160	С1511-5 варіант 6	4Мп IP відеокамера	шт	16	<u>5320,49</u> -	<u>-</u> -	85127,84	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
161	КМ10-514-19	Монтаж роутера	канал	8	<u>521,21</u> 521,21	<u>-</u> -	4169,68	4169,68	<u>-</u> -	<u>3,3300</u> -	<u>26,64</u> -	
162	& С1545-70-413 варіант 11	Точка доступу	шт	8	<u>6148,04</u> -	<u>-</u> -	49184,32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
163	КБ21-22-9	Установлення штетсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,16	<u>6425,54</u> 6425,54	<u>-</u> -	1028,09	1028,09	<u>-</u> -	<u>49,8800</u> -	<u>7,98</u> -	
164	& С1512-13-Р6 варіант 2	Розетка-інтернет	шт	16	<u>368,95</u> -	<u>-</u> -	5903,20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
165	& С1545-56-1	Монтажний набір	100шт	0,08	<u>96921,45</u> -	<u>-</u> -	7753,72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 7					475680,58	160272,71	<u>1840,72</u> 423,58		<u>1126,26</u> 2,93	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					475680,58	313567,15	160696,29	47557,09	-	-
		<b>Всього по розділу 7</b>					<b>523237,67</b>					
		Разом прямі витрати по кошторису					3050462,16	792401,48	<u>161712,10</u> 36708,07		<u>5620,14</u> 236,57	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					3050462,16					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2096348,5 8				
		всього заробітна плата, грн.					829109,55				
		Загальновиробничі витрати, грн.					305072,86				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>3355535,0 2</b>				
		-----					-				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>3355535,0 2</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>5856,71</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>829109,55</b>				

Склав головний інженер А.В. Гринчук  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив виконавець робіт А.М. Мартинюк  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво ветеранського простору на вул. Конякіна в м. Луцьку  
007/0126

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05**  
**на монтаж система автоматичної пожежної сигналізації та передавання тривожних сповіщень**  
**Громадська будівля, спортзал**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	204,48273 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,76445 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	100,80642 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 березня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	10011,55	2,17	10011,55	10009,38	2,17	72,9600	72,96
					10009,38	0,40			0,40	0,0031	-
2	& 1602-30001-1482-11	ПКП Тірас 16 П	шт	1	17450,50	-	17450,50	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ10-667-13	Монтаж модуля	шт	2	825,91	1,46	1651,82	1648,90	2,92	6,4000	12,80
					824,45	0,27			0,54	0,0021	-
4	& 1602-30001-1482-17	Модуль МЦА GSM	шт	1	4710,50	-	4710,50	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& 1602-30001-1482-3	Модуль МРЛ 2.1.	шт	1	695,50	-	695,50	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	89	496,84	2,17	44218,76	44025,63	193,13	3,8400	341,76
					494,67	0,40			35,60	0,0031	0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1602-30001-1482-4	Сповіщувач димовий СПД 3.0	шт	89	<u>256.50</u> -	<u>-</u> -	22828,50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС ручний	шт	10	<u>213.12</u> <u>206,11</u>	<u>7,01</u> <u>1,30</u>	2131,20	2061,10	<u>70,10</u> <u>13,00</u>	<u>1,6000</u> <u>0,0101</u>	<u>16,00</u> <u>0,10</u>
9	& 1602-30001-1482-8	Сповіщувач ручний SPR-1 .	шт	10	<u>215.50</u> -	<u>-</u> -	2155,00	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КМ8-83-1	Монтаж сирени	шт	1	<u>476.86</u> <u>465,41</u>	<u>11,45</u> <u>4,58</u>	476,86	465,41	<u>11,45</u> <u>4,58</u>	<u>3,2000</u> <u>0,0275</u>	<u>3,20</u> <u>0,03</u>
11	& 1602-30001-1482-10	Сирена "Джміль"	шт	1	<u>1150.50</u> -	<u>-</u> -	1150,50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& 1511-2001-2-У	Акумулятор 18 А/год	шт	1	<u>2573.30</u> -	<u>-</u> -	2573,30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ10-671-2	Прокладення кабеля	100 м	2,4	<u>6210.10</u> <u>6146,11</u>	<u>63,99</u> <u>11,89</u>	14904,24	14750,66	<u>153.58</u> <u>28,54</u>	<u>44,8000</u> <u>0,0922</u>	<u>107,52</u> <u>0,22</u>
14	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	6,5	<u>3353.14</u> <u>3169,92</u>	<u>183,22</u> <u>73,21</u>	21795,41	20604,48	<u>1190,93</u> <u>475,87</u>	<u>23,9800</u> <u>0,4400</u>	<u>155,87</u> <u>2,86</u>
15	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопольного або багатопольного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup>	100м	6,5	<u>1059.77</u> <u>966,63</u>	<u>87,07</u> <u>61,42</u>	6888,51	6283,10	<u>565.96</u> <u>399,23</u>	<u>7,4100</u> <u>0,4130</u>	<u>48,17</u> <u>2,68</u>
16	& 15097-34051-6	Кабель JE-H(St)H...Bd FE180/E30 1x2x0,8	1000м	0,04	<u>16501.59</u> -	<u>-</u> -	660,06	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& 15097-34051-7	Кабель КСВВнг-LS 4x0,4.	1000м	0,84	<u>16001.59</u> -	<u>-</u> -	13441,34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& 15097-34051-9	Кабель вогнетривкий NHX 180/E30 3x1,5	м	10	<u>46.59</u> -	<u>-</u> -	465,90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& 15097-34051-14	Труба ПВХ д 16 світло-сіра	м	200	<u>29.59</u> -	<u>-</u> -	5918,00	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& 15097-34051-15	Трійник д16 світло-сірий	шт	40	<u>23.09</u> -	<u>-</u> -	923,60	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& 15097-34051-16	Коліно 90 гр. д16 світло-сіре	шт	30	<u>27.49</u> -	<u>-</u> -	824,70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& 15097-34051-18	Кріплення для труби д16 світло сірої	шт	350	<u>7.29</u> -	<u>-</u> -	2551,50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& 15097-34051-17	Гофротруба д 16	м	450	<u>16.59</u> -	<u>-</u> -	7465,50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по кошторису							185892,75	99848,66	<u>2190.24</u> <u>957,76</u>		<u>758.28</u> <u>6,17</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					185892,75 83853,85 100806,42 18589,98 - - <b>204482,73</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>204482,73</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					764,45 100806,42				

Склав головний інженер А.В. Гринчук  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів виконавець робіт А.М. Мартинюк  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво ветеранського простору на вул. Конякіна в м. Луцьку  
007/0126

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06**  
**на монтаж система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей**  
**Громадська будівля, спортзал**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 208,35421 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,52905 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 71,65437 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 березня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
								на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-99-7	Підсилювач дуплексний або абонентський, що установлюється окремо (монтаж комплексу оповіщення)	шт	1	<u>3701,14</u> 3215,81	<u>485,33</u> 161,73	3701,14	3215,81	<u>485,33</u> 161,73	<u>19,2000</u> 1,1120	<u>19,20</u> 1,11
2	& 1602-30127-9-33	Комплекс оповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-200	шт	1	<u>39600,17</u> -	<u>-</u> -	39600,17	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ10-347-1	Монтаж гучномовця	шт	34	<u>618,34</u> 618,34	<u>-</u> -	21023,56	21023,56	<u>-</u> -	<u>4,8000</u> -	<u>163,20</u> -
4	& 1602-30127-9-35	Гучномовець ЗАС100ПН	шт	11	<u>618,17</u> -	<u>-</u> -	6799,87	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& 1602-30127-9-36	Гучномовець ЗАС100ПП	шт	23	<u>590,17</u> -	<u>-</u> -	13573,91	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КМ10-667-13	Монтаж блока	шт	1	<u>825,91</u> 824,45	<u>1,46</u> 0,27	825,91	824,45	<u>1,46</u> 0,27	<u>6,4000</u> 0,0021	<u>6,40</u> -
7	& 1602-30127-9-37	Блок керування інформацією БКІ-02	шт	1	<u>13750,17</u> -	<u>-</u> -	13750,17	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КМ8-83-1	Монтаж пристрою сигнального (оповіщувач)	шт	20	<u>476,86</u> 465,41	<u>11,45</u> 4,58	9537,20	9308,20	<u>229,00</u> 91,60	<u>3,2000</u> 0,0275	<u>64,00</u> 0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& 1602-30127-9-39	Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід"	шт	16	<u>817,17</u>	-	13074,72	-	-	-	-
10	& 1602-30127-9-40	Оповіщувач світловий УА -2-12/24	шт	4	<u>1650,17</u>	-	6600,68	-	-	-	-
11	КМ10-671-2	Прокладення кабеля	100 м	3,1	<u>6210,10</u>	<u>63,99</u>	19251,31	19052,94	<u>198,37</u>	<u>44,8000</u>	<u>138,88</u>
					6146,11	11,89			36,86	0,0922	0,29
12	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	4,2	<u>3353,14</u>	<u>183,22</u>	14083,19	13313,66	<u>769,53</u>	<u>23,9800</u>	<u>100,72</u>
					3169,92	73,21			307,48	0,4400	1,85
13	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup>	100м	4,2	<u>1059,77</u>	<u>87,07</u>	4451,03	4059,85	<u>365,69</u>	<u>7,4100</u>	<u>31,12</u>
					966,63	61,42			257,96	0,4130	1,73
14	& 15097-34051-6	Кабель JE-H(St)H...Bd FE180/E30 1x2x0,8	1000м	0,72	<u>16501,59</u>	-	11881,14	-	-	-	-
15	& 15097-34051-9	Кабель вогнетривкий NHX 180/E30 3x1,5	м	10	<u>46,59</u>	-	465,90	-	-	-	-
16	& 15097-34051-14	Труба ПВХ д 16 світло-сіра	м	120	<u>29,59</u>	-	3550,80	-	-	-	-
17	& 15097-34051-15	Трійник д16 світло-сірий	шт	15	<u>23,09</u>	-	346,35	-	-	-	-
18	& 15097-34051-16	Коліно 90 гр. д16 світло-сіре	шт	15	<u>27,49</u>	-	412,35	-	-	-	-
19	& 15097-34051-16	Коліно 90 гр. д16 світло-сіре	шт	15	<u>27,49</u>	-	412,35	-	-	-	-
20	& 15097-34051-18	Кріплення для труби д16 світло сірої	шт	150	<u>7,29</u>	-	1093,50	-	-	-	-
21	& 15097-34051-17	Гофротруба д 16	м	300	<u>16,59</u>	-	4977,00	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					189412,25	70798,47	<u>2049,38</u>		<u>523,52</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					189412,25		855,90		5,53
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					116564,40				
		всього заробітна плата, грн.					71654,37				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18941,96				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>208354,21</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>208354,21</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>						<b>529,05</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>71654,37</b>				

Склав головний інженер \_\_\_\_\_ А.В. Гринчук  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів виконавець робіт \_\_\_\_\_ А.М. Мартинюк  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво ветеранського простору на вул. Конякіна в м. Луцьку  
007/0126

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07**  
**на монтаж блискавкозахисту**  
**Громадська будівля, спортзал**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 275,09043 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,69376 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 98,03686 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 березня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ34-132-1	Монтаж блискавкоприймача	1 стійка	5	1658,02	-	8290,10	8290,10	-	11,4000	57,00
					1658,02	-			-	-	-
2	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	6,14	4333,92	457,91	26610,27	23728,52	2811,57	27,2000	167,01
					3864,58	86,67			532,15	0,5328	3,27
3	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	3,6	5732,83	4141,53	20638,19	5728,68	14909,51	11,2000	40,32
					1591,30	961,36			3460,90	6,1915	22,29
4	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм <sup>2</sup>	100 м	0,62	4232,55	583,87	2624,18	2255,10	362,00	25,6000	15,87
					3637,25	137,00			84,94	0,8353	0,52
5	КМ8-472-11	Монтаж з'єднувачів, тримачів	10 шт	69	750,47	68,49	51782,43	47056,62	4725,81	4,8000	331,20
					681,98	11,38			785,22	0,0704	4,86
6	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	9	104,12	-	937,08	927,54	-	0,8000	7,20
					103,06	-			-	-	-
7	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м <sup>3</sup>	0,09	35298,58	-	3176,87	3176,87	-	300,9000	27,08
					35298,58	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,09	<u>22335.82</u>	-	2010,22	2010,22	-	<u>190.4000</u>	<u>17.14</u>
					22335,82	-			-	-	-
9	& С113-1-40	Блискавкоприймач М07/40	шт	5	<u>3576.20</u>	-	17881,00	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
10	& С113-1-41	Тримач Pyramida	шт	120	<u>63.70</u>	-	7644,00	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	& С113-1-9	З'єднувач Duos D16 C11/1	шт	9	<u>92.20</u>	-	829,80	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& С113-1-910	Тримач блискавкоприймача Fix D16	шт	36	<u>63.20</u>	-	2275,20	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& С113-1-12	Тримач Slip сірий М8	шт	458	<u>16.30</u>	-	7465,40	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& С113-1-14	Труба жорстка 320 N (PI) 1шт./3м	шт	12	<u>129.20</u>	-	1550,40	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	& С113-1-15	Дріт алюмінієвий д 8 мм	м	614	<u>55.80</u>	-	34261,20	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& С113-1-16	З'єднувач Vario з гайкою	шт	95	<u>59.60</u>	-	5662,00	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	& С113-1-18	З'єднувач Duos D8	шт	9	<u>62.80</u>	-	565,20	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& С113-1-42	Коробка зовнішня 165x165x70	шт	9	<u>318.20</u>	-	2863,80	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& С113-1-20	Смуга оцинкована 25x4	м	62	<u>92.70</u>	-	5747,40	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& С113-1-21	Тримач смуги Fix В30	шт	18	<u>47.52</u>	-	855,36	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	& С113-1-22	Стержень D20 1,5 метра	шт	36	<u>1000.20</u>	-	36007,20	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& С113-1-24	Наконечник D20	шт	18	<u>69.70</u>	-	1254,60	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& С113-1-25	З'єднувач Cant D20	шт	18	<u>98.00</u>	-	1764,00	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	& С113-1-26	Бандаж антикорозійний	шт	5	<u>547.20</u>	-	2736,00	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& С113-1-43	Монтажний комплект	шт	1	<u>4650.20</u>	-	4650,20	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					250082,10	93173,65	<u>22808.89</u>		<u>662.82</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					250082,10		4863,21		30,94
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134099,56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					98036,86				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25008,33				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>275090,43</b>				
		-----					-----				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>275090,43</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>693,76</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>98036,86</b>				

Склав головний інженер А.В. Гринчук  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив виконавець робіт А.М. Мартинюк  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво ветеранського простору на вул. Конякіна в м. Луцьку  
007/0126

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08**  
на опалення, кондиціювання  
Громадська будівля, спортзал

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 3655,74880 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 2,2864 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 323,59360 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 березня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Опалення</b>											
1	КБ18-6-3	Установлення конвекторів	100кВт	0,09	<u>22177.67</u> 19806,84	<u>2369.63</u> 1023,32	1995,99	1782,62	<u>213.27</u> 92,10	<u>142.6800</u> 6,8996	<u>12.84</u> 0,62
2	С130-420 варіант 2	Конвектор електричний керамічний	кВт	9	<u>5818.46</u> -	<u>-</u> -	52366,14	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ34-66-1	Улаштування екранування підлоги сіткою сталлюю з оцинкованого дроту діаметром 1,2 мм /електричних матів/	1 м2	85	<u>306.52</u> 297,43	<u>9.09</u> 3,87	26054,20	25281,55	<u>772.65</u> 328,95	<u>2.2800</u> 0,0266	<u>193.80</u> 2,26
4	С114-115-У варіант 1	Мат електричний потужністю 300 Вт, площа 2 м2	шт	2	<u>5600.17</u> -	<u>-</u> -	11200,34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С114-116-У варіант 1	Мат електричний потужністю 450 Вт, площа 3 м2	шт	1	<u>7100.28</u> -	<u>-</u> -	7100,28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	С114-117-У варіант 1	Мат електричний потужністю 525 Вт, площа 3,5 м2	шт	4	<u>7830.56</u> -	<u>-</u> -	31322,24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	С114-118-У варіант 1	Мат електричний потужністю 600 Вт, площа 4 м2	шт	1	<u>8511.67</u> -	<u>-</u> -	8511,67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	C114-119-У варіант 1	Мат електричний потужністю 750 Вт, площа 5 м2	шт	4	<u>9740,08</u> -	<u>-</u> -	38960,32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
9	C114-120-У варіант 1	Мат електричний потужністю 1500 Вт, площа 10 м2	шт	4	<u>15740,14</u> -	<u>-</u> -	62960,56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
10	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентра́томірів і щільно́мірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	11	<u>243,19</u> 227,33	<u>11,22</u> 5,37	2675,09	2500,63	<u>123,42</u> 59,07	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>17,60</u> 0,42	
11	C188888-46 варіант 1	Кімнатний регулятор з датчиком підлоги	шт	11	<u>2890,10</u> -	<u>-</u> -	31791,10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
12	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,3	<u>45564,95</u> 39701,19	<u>5863,76</u> 3473,77	13669,49	11910,36	<u>1759,13</u> 1042,13	<u>268,9600</u> 24,7574	<u>80,69</u> 7,43	
13	C113-1372-1Б варіант 1	Труба металопластикова ф 20x2	м	30	<u>106,79</u> -	<u>-</u> -	3203,70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
14	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників латунних хромованих	10шт	0,2	<u>5652,25</u> 5579,52	<u>72,73</u> 30,95	1130,45	1115,90	<u>14,55</u> 6,19	<u>40,6700</u> 0,2128	<u>8,13</u> 0,04	
15	C130-549 варіант 1	Рушникосушарка електрична, потужністю 125 Вт Hotel-I 1090x530 TR K	шт	2	<u>7441,10</u> -	<u>-</u> -	14882,20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 1					307823,77	42591,06	<u>2883,02</u> 1528,44		<u>313,06</u> 10,77	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					307823,77	262349,69	44119,50	30782,31	-	-
		-----										
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>338606,08</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 2. VRF система основної частини</b>									
16	КБ20-57-3	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 31,5 тис.м3/год	1 блок	1	<u>4284.79</u> 3758,17	<u>516.13</u> 215,68	4284,79	3758,17	<u>516.13</u> 215,68	<u>25.8400</u> 1,4401	<u>25.84</u> 1,44
17	С1630-782 варіант 4	Зовнішній моноблок Blauberg BLHVE-S850-O/3R1A	шт	1	<u>871731.16</u> -	<u>-</u> -	871731,16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год	10 блоків	2,1	<u>39737.21</u> 36107,08	<u>2842.33</u> 1049,14	83448,14	75824,87	<u>5968.89</u> 2203,19	<u>260.1000</u> 6,9955	<u>546.21</u> 14,69
19	С1630-781 варіант 18	Блок внутрішній BLAUBERG BLHV-80-I-CR-AC/1R1A	шт	2	<u>37760.83</u> -	<u>-</u> -	75521,66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С1630-781 варіант 12	Блок внутрішній BLAUBERG BLHV-71-I-CR-AC/1R1A	шт	1	<u>35416.63</u> -	<u>-</u> -	35416,63	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С1630-781 варіант 13	Блок внутрішній BLAUBERG BLHV-56-I-CR-AC/1R1A	шт	4	<u>33586.23</u> -	<u>-</u> -	134344,92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С1630-781 варіант 14	Блок внутрішній BLAUBERG BLHV-45-I-C4-AC/1R1A	шт	4	<u>28776.67</u> -	<u>-</u> -	115106,68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С1630-781 варіант 15	Блок внутрішній BLAUBERG BLHV-28-I-C4-AC/1R1A	шт	3	<u>28060.71</u> -	<u>-</u> -	84182,13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С1630-781 варіант 16	Блок внутрішній BLAUBERG BLHV-22-I-C4-AC/1R1A	шт	7	<u>27503.97</u> -	<u>-</u> -	192527,79	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	С113-1633 варіант 4	Трійник внутрішнього блока BL-SP-A01D	шт	13	<u>2308.51</u> -	<u>-</u> -	30010,63	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С113-1633 варіант 5	Трійник внутрішнього блока BL-SP-A02D	шт	2	<u>3341.93</u> -	<u>-</u> -	6683,86	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	С113-1633 варіант 6	Трійник внутрішнього блока BL-SP-A03D	шт	4	<u>4613.67</u> -	<u>-</u> -	18454,68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	С113-1633 варіант 7	Трійник внутрішнього блока BL-SP-A04D	шт	1	<u>6522.25</u> -	<u>-</u> -	6522,25	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КМ8-535-1	Командоконтролер ручний контактний масою до 15 кг, що встановлюється на конструкції на підлозі, кількість кіл до 6	шт	1	<u>747.91</u> 698,11	<u>37.55</u> 11,22	747,91	698,11	<u>37.55</u> 11,22	<u>4.8000</u> 0,0300	<u>4.80</u> 0,03
30	С113-2223 варіант 3	Контролер центральний BL-SP-D182	шт	1	<u>47506.41</u> -	<u>-</u> -	47506,41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	3,26	<u>19873.40</u> 18616,32	<u>1238.57</u> 524,73	64787,28	60689,20	<u>4037.74</u> 1710,62	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>417.28</u> 12,71
32	& С1545-265-1	Труба мідна О6,35 в ізоляції товщ. 9 мм	м	80	<u>145.25</u> -	<u>-</u> -	11620,00	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С1545-265-1 варіант 1	Труба мідна ф9,52 в ізоляції товщ. 9 мм	м	62	<u>224.14</u> -	<u>-</u> -	13896,68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& С1545-265-1 варіант 2	Труба мідна ф12,7 в ізоляції товщ. 9 мм	м	110	<u>301,47</u> -	<u>-</u> -	33161,70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С1545-265-1 варіант 3	Труба мідна ф15,88 в ізоляції товщ. 9 мм	м	74	<u>404,69</u> -	<u>-</u> -	29947,06	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КМ12-70-2	<i>Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см<sup>2</sup>], діаметр зовнішній 28 мм</i>	100 м	0,8	<u>24161,04</u> <u>23270,40</u>	<u>864,72</u> <u>345,71</u>	19328,83	18616,32	<u>691,78</u> <u>276,57</u>	<u>160,0000</u> <u>2,6400</u>	<u>128,00</u> <u>2,11</u>
37	& С1545-265-1 варіант 4	Труба мідна ф19,05	м	64	<u>403,51</u> -	<u>-</u> -	25824,64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& С1545-265-1 варіант 5	Труба мідна ф22,22	м	6	<u>598,98</u> -	<u>-</u> -	3593,88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& С1545-265-1 варіант 6	Труба мідна ф28,58	м	10	<u>698,28</u> -	<u>-</u> -	6982,80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КМ12-70-3	<i>Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см<sup>2</sup>], діаметр зовнішній 35 мм</i>	100 м	0,36	<u>24161,04</u> <u>23270,40</u>	<u>864,72</u> <u>345,71</u>	8697,97	8377,34	<u>311,30</u> <u>124,46</u>	<u>160,0000</u> <u>2,6400</u>	<u>57,60</u> <u>0,95</u>
41	& С1545-265-1 варіант 8	Труба мідна ф34,93	м	36	<u>891,00</u> -	<u>-</u> -	32076,00	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КМ11-234-7	Приєднання труб мідних і алюмінієвих діаметром до 10 мм	10 шт	1,3	<u>142,86</u> 142,86	<u>-</u> -	185,72	185,72	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>1,04</u> -
43	С113-1774 варіант 1	Перехід мідний 9,52-6,35 (3/8"-1/4")	шт	2	<u>44,84</u> -	<u>-</u> -	89,68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	С113-1774 варіант 2	Перехід мідний 19,05-12,7 (3/4"-1/2")	шт	1	<u>157,10</u> -	<u>-</u> -	157,10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	С113-1774 варіант 3	Перехід мідний 19,05-15,88 (3/4"-5/8")	шт	1	<u>56,62</u> -	<u>-</u> -	56,62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	С113-1774 варіант 4	Перехід мідний 22,2-15,88 (7/8"-5/8")	шт	1	<u>112,36</u> -	<u>-</u> -	112,36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	С113-1705 варіант 1	Коліно мідне 90° ф19,05	шт	4	<u>106,79</u> -	<u>-</u> -	427,16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	С113-1705 варіант 2	Коліно мідне 90° ф22,22	шт	1	<u>137,01</u> -	<u>-</u> -	137,01	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	С113-1705 варіант 3	Коліно мідне 90° ф28,58	шт	3	<u>231,23</u> -	<u>-</u> -	693,69	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	С113-1705 варіант 4	Коліно мідне 90° ф34,9	шт	12	<u>247,70</u> -	<u>-</u> -	2972,40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	44,2	<u>482.91</u>	-	21344,62	21344,62	-	<u>3.5200</u>	<u>155.58</u>
52	C113-2441 варіант 6	Термоізолятор Armaflex AC 22/13	м	71,4	<u>88.81</u>	-	6341,03	-	-	-	-
53	C113-2441 варіант 5	Термоізолятор Armaflex AC 28/13	м	10,2	<u>120.51</u>	-	1229,20	-	-	-	-
54	C113-2441 варіант 4	Термоізолятор Armaflex AC 35/13	м	36,72	<u>132.68</u>	-	4872,01	-	-	-	-
55	C113-2441 варіант 12	Труба каучукова 06*9	м	81,6	<u>32.63</u>	-	2662,61	-	-	-	-
56	C113-2441 варіант 11	Труба каучукова 10*9	м	63,24	<u>34.63</u>	-	2190,00	-	-	-	-
57	C113-2441 варіант 9	Труба каучукова 12*13	м	112,2	<u>41.21</u>	-	4623,76	-	-	-	-
58	C113-2441 варіант 10	Труба каучукова 15*13	м	75,48	<u>45.63</u>	-	3444,15	-	-	-	-
59	C1110-10 варіант 1	Стрічка Benda Vinyl 100 мм / 25 м для захисту від атмосферних впливів	шт	7	<u>245.49</u>	-	1718,43	-	-	-	-
60	C1546-88 варіант 1	Фреон R410A	кг	21	<u>533.70</u>	-	11207,70	-	-	-	-
61	C113-1878 варіант 1	Хомут для кріплення труб 3/4" (25-30 мм) M8 KVADO	шт	250	<u>13.70</u>	-	3425,00	-	-	-	-
62	C113-1879 варіант 1	Хомут для кріплення труб 1" (32-37 мм) M8 KVADO	шт	600	<u>14.70</u>	-	8820,00	-	-	-	-
63	C113-1880 варіант 1	Хомут для кріплення труб 1 1/4" (41-46 мм) M8 KVADO	шт	10	<u>16.95</u>	-	169,50	-	-	-	-
64	C113-1881 варіант 1	Хомут для кріплення труб 1 1/2" (47-53 мм) M8 KVADO	шт	30	<u>18.70</u>	-	561,00	-	-	-	-
65	C1110-11 варіант 1	Шпилька комбінована WD 8x80	шт	413	<u>5.61</u>	-	2316,93	-	-	-	-
66	C1110-1 варіант 1	Шпилька будівельна M8x1000 для підвішування внутрішнього блоку	шт	42	<u>43.65</u>	-	1833,30	-	-	-	-
67	C113-1888 варіант 1	Гайка M8	шт	252	<u>1.26</u>	-	317,52	-	-	-	-
68	C115-128 варіант 1	Прокладка гумова під шпильку M8	шт	100	<u>1.40</u>	-	140,00	-	-	-	-
69	C115-128 варіант 2	Віброгасник M8	шт	84	<u>219.20</u>	-	18412,80	-	-	-	-
70	C130-1190-1 варіант 1	Гільза прохідна з сталевого профіля 250x150h довжиною 0,7 м	м	0,7	<u>1870.24</u>	-	1309,17	-	-	-	-
71	C130-1190-1 варіант 2	Гільза прохідна з сталевого профіля 250x250h довжиною 0,5 м	м	0,5	<u>2385.24</u>	-	1192,62	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					2059369,57	189494,35	<u>11563,39</u> 4541,74		<u>1336,35</u> 31,93
		Разом будівельні роботи, грн.					2059369,57				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1858311,83				
		всього заробітна плата, грн.					194036,09				
		Загальновиробничі витрати, грн.					205937,51				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>2265307,08</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>2265307,08</b>				
		<b>Розділ 3. VRF система спортзалу</b>									
72	КБ20-57-3	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 31,5 тис.м3/год	1 блок	1	<u>4284,79</u> 3758,17	<u>516,13</u> 215,68	4284,79	3758,17	<u>516,13</u> 215,68	<u>25,8400</u> 1,4401	<u>25,84</u> 1,44
73	С1630-782 варіант 5	Блок зовнішній BLAUBERG BLHVE-S450-O/3R1A	шт	1	<u>503601,50</u> -	<u>-</u> -	503601,50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год	10 блоків	0,6	<u>39737,21</u> 36107,08	<u>2842,33</u> 1049,14	23842,33	21664,25	<u>1705,40</u> 629,48	<u>260,1000</u> 6,9955	<u>156,06</u> 4,20
75	С1630-781 варіант 17	Блок внутрішній BLAUBERG BLHV-71-I-W-DC/1R1A	шт	6	<u>25755,55</u> -	<u>-</u> -	154533,30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	С113-1633 варіант 8	Трійник внутрішнього блока BL-SP-A03D	шт	1	<u>4613,67</u> -	<u>-</u> -	4613,67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	С113-1633 варіант 9	Трійник внутрішнього блока BL-SP-A01D	шт	4	<u>2308,51</u> -	<u>-</u> -	9234,04	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КМ8-535-1	Командоконтролер ручний контактний масою до 15 кг, що установлюється на конструкції на підлозі, кількість кіл до 6	шт	1	<u>743,15</u> 698,11	<u>32,79</u> 9,85	743,15	698,11	<u>32,79</u> 9,85	<u>4,8000</u> 0,0601	<u>4,80</u> 0,06
79	С113-2223 варіант 3	Контролер центральний BL-SP-D182	шт	1	<u>47506,41</u> -	<u>-</u> -	47506,41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,84	<u>8801,33</u> 6707,60	<u>1568,73</u> 771,19	7393,12	5634,38	<u>1317,73</u> 647,80	<u>47,2100</u> 4,9268	<u>39,66</u> 4,14
81	С188888-52 варіант 1	Захисний металевий лоток 200x80x3000мм	шт	25	<u>844,36</u> -	<u>-</u> -	21109,00	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	C188888-52 варіант 2	Захисний металевий лоток 300x80x3000мм	шт	1	<u>1062.71</u>	-	1062,71	-	-	-	-
83	C113-1831 варіант 1	Телескопічне розширення для лотка 200x80* (600мм)	шт	10	<u>762.29</u>	-	7622,90	-	-	-	-
84	C1551-20- СП варіант 1	Кут горизонтальний 200x80 мм	шт	10	<u>437.55</u>	-	4375,50	-	-	-	-
85	C1551-20- СП варіант 2	Кут вертикальний внутрішній CS 90* 200x80 мм	шт	2	<u>449.34</u>	-	898,68	-	-	-	-
86	C1551-20- СП варіант 3	Кут вертикальний зовнішній CD 90* 300x80 мм	шт	2	<u>530.03</u>	-	1060,06	-	-	-	-
87	C1551-22- СП варіант 1	Відгалужувач Т-подібний горизонтальний DPT 200x80	шт	4	<u>464.61</u>	-	1858,44	-	-	-	-
88	C1551-22- СП варіант 2	Відгалужувач хрестоподібний горизонтальний DPX 300x80	шт	1	<u>861.76</u>	-	861,76	-	-	-	-
89	C113-1487 варіант 1	Перехідник RRC 300 / 200 мм	шт	2	<u>870.13</u>	-	1740,26	-	-	-	-
90	C1115-2220 варіант 1	Кришка на лоток 200x3000мм	шт	25	<u>348.40</u>	-	8710,00	-	-	-	-
91	C1115-2220 варіант 2	Кришка на лоток 300x3000мм	шт	1	<u>488.88</u>	-	488,88	-	-	-	-
92	C1115-2220 варіант 3	Кришка на кут горизонтальний CPO 90* 200мм	шт	10	<u>281.29</u>	-	2812,90	-	-	-	-
93	C1115-2220 варіант 4	Кришка на кут вертикальний внутрішній CS 90*	шт	2	<u>244.00</u>	-	488,00	-	-	-	-
94	C1115-2220 варіант 6	Кришка на кут вертикальний зовнішній CD 90* 300 мм 200x80	шт	2	<u>328.40</u>	-	656,80	-	-	-	-
95	C1115-2220 варіант 5	Кришка на відгалужувач Т-подібний горизонтальний DPT 200x80	шт	4	<u>312.81</u>	-	1251,24	-	-	-	-
96	C1115-2220 варіант 7	Кришка на відгалужувач хрестоподібний DPX 300x80	шт	1	<u>738.24</u>	-	738,24	-	-	-	-
97	C1115-2220 варіант 8	Кришка на перехідник RRC 300 / 200 мм	шт	1	<u>490.74</u>	-	490,74	-	-	-	-
98	C111-1851 варіант 1	Гвинт з гайкою М6x10	шт	400	<u>4.16</u>	-	1664,00	-	-	-	-
99	C1545-42 варіант 1	Дюбель без фланця з забивним шурупом 8x100 FX-08L100	100шт	5	<u>416.86</u>	-	2084,30	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,86	<u>19873,40</u> 18616,32	<u>1238,57</u> 524,73	17091,12	16010,04	<u>1065,17</u> 451,27	<u>128,0000</u> 3,9000	<u>110,08</u> 3,35
101	КМ12-223-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ] на естакадах, кронштейнах та інших спецконструкціях, діаметр зовнішній 18 мм /в лотках/	100 м	0,84	<u>32925,93</u> 21525,12	<u>11400,81</u> 4119,96	27657,78	18081,10	<u>9576,68</u> 3460,77	<u>148,0000</u> 22,6180	<u>124,32</u> 19,00
102	& С1545-265-1 варіант 1	Труба мідна ф9,52 в ізоляції товщ. 9 мм	м	90	<u>224,14</u> -	<u>-</u> -	20172,60	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& С1545-265-1 варіант 3	Труба мідна ф15,88 в ізоляції товщ. 9 мм	м	80	<u>404,69</u> -	<u>-</u> -	32375,20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,18	<u>24161,04</u> 23270,40	<u>864,72</u> 345,71	4348,99	4188,67	<u>155,65</u> 62,23	<u>160,0000</u> 2,6400	<u>28,80</u> 0,48
105	& С1545-265-1 варіант 4	Труба мідна ф19,05	м	13	<u>403,51</u> -	<u>-</u> -	5245,63	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	& С1545-265-1 варіант 7	Труба мідна ф28,68	м	6	<u>698,28</u> -	<u>-</u> -	4189,68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КМ11-234-7	Приєднання труб мідних і алюмінієвих діаметром до 10 мм	10 шт	1,2	<u>142,86</u> 142,86	<u>-</u> -	171,43	171,43	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>0,96</u> -
108	С113-1705 варіант 1	Коліно мідне 90° ф19,05	шт	8	<u>106,79</u> -	<u>-</u> -	854,32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	С113-1705 варіант 3	Коліно мідне 90° ф28,58	шт	3	<u>231,23</u> -	<u>-</u> -	693,69	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	С113-1774 варіант 3	Перехід мідний 19,05-15,88 (3/4"-5/8")	шт	1	<u>56,62</u> -	<u>-</u> -	56,62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	20,2	<u>482,91</u> 482,91	<u>-</u> -	9754,78	9754,78	<u>-</u> -	<u>3,5200</u> -	<u>71,10</u> -
112	С113-2441 варіант 1	Теплоізоляція каучукова для труби ф19,05 та ф22,22 товщ. 9 мм ST FRIGO 9x22	м	13,26	<u>88,81</u> -	<u>-</u> -	1177,62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	С113-2441 варіант 2	Теплоізоляція каучукова для труби ф28 товщ. 9 мм ST FRIGO 9x28	м	6,12	<u>120,51</u> -	<u>-</u> -	737,52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	С1110-10 варіант 1	Стрічка Benda Vinyl 100 мм / 25 м для захисту від атмосферних впливів	шт	3	<u>245,49</u> -	<u>-</u> -	736,47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	С113-2441 варіант 6	Термоізолятор Armaflex AC 22/13	м	13,26	<u>88,81</u> -	<u>-</u> -	1177,62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	С113-2441 варіант 11	Труба каучукова 10*9	м	91,8	<u>34,63</u> -	<u>-</u> -	3179,03	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	C113-2441 варіант 10	Труба каучукова 15*13	м	81,6	<u>45.63</u>	-	3723,41	-	-	-	-
118	C1546-88 варіант 1	Фреон R410A	кг	9	<u>533.70</u>	-	4803,30	-	-	-	-
119	C113-1878 варіант 1	Хомут для кріплення труб 3/4" (25-30 мм) M8 KVADO	шт	80	<u>13.70</u>	-	1096,00	-	-	-	-
120	C113-1879 варіант 1	Хомут для кріплення труб 1" (32-37 мм) M8 KVADO	шт	80	<u>14.70</u>	-	1176,00	-	-	-	-
121	C113-1880 варіант 1	Хомут для кріплення труб 1 1/4" (41-46 мм) M8 KVADO	шт	4	<u>16.95</u>	-	67,80	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							956213,33	79960,93	<u>14369.55</u> 5477,08		<u>561.62</u> 32,67
Разом будівельні роботи, грн.							956213,33				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							861882,85				
всього заробітна плата, грн.							85438,01				
Загальновиробничі витрати, грн.							95622,31				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>1051835,6</b>				
							<b>4</b>				
<b>Всього по розділу 3</b>							<b>1051835,6</b>				
							<b>4</b>				
Разом прямі витрати по кошторису							3323406,6	312046,34	<u>28815.96</u> 11547,26		<u>2211.03</u> 75,37
Разом будівельні роботи, грн.							3323406,6				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2982544,3				
всього заробітна плата, грн.							7				
Загальновиробничі витрати, грн.							323593,60				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							332342,13				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>3655748,8</b>				
							<b>0</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>3655748,8 0</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>						<b>2286,40</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>323593,60</b>				

Склав головний інженер \_\_\_\_\_ А.В. Гринчук  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив виконавець робіт \_\_\_\_\_ А.М. Мартинюк  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво ветеранського простору на вул. Конякіна в м. Луцьку  
007/0126

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09  
на Вентиляція  
Громадська будівля, спортзал**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 3848,80892 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 2,66122 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 357,94446 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 березня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Припливна система П1</b>									
1	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	1	<u>9978.02</u> 9352,24	<u>532.10</u> 167,81	9978,02	9352,24	<u>532.10</u> 167,81	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
2	& С130-431-24 варіант 9	Припливна установка Вентс МПА 1500 Е-15, 0 ЕС А31	шт	1	<u>91407.98</u> -	<u>-</u> -	91407,98	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С130-431-24 варіант 10	Пульт управління	шт	1	<u>6712.98</u> -	<u>-</u> -	6712,98	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ20-25-4	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-4 діаметром обичайки 315 мм	1 шт	1	<u>374.39</u> 350,61	<u>22.73</u> 9,67	374,39	350,61	<u>22.73</u> 9,67	<u>2.6200</u> 0,0665	<u>2.62</u> 0,07
5	& С130-526-6 варіант 2	Шумоглушник прямокутний 400*200	шт	1	<u>9531.81</u> -	<u>-</u> -	9531,81	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	1 ґрата	8	<u>300.96</u> 246,52	<u>35.98</u> 10,76	2407,68	1972,16	<u>287.84</u> 86,08	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>14.56</u> 0,60
7	& С130-5958-5	Дифузор d200	шт	7	<u>525.11</u> -	<u>-</u> -	3675,77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& С111-1755-10 варіант 2	Решітка алюмінієва 400*700	шт	1	<u>2188.65</u> -	<u>-</u> -	2188,65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,126	<u>152566.09</u> 31685,94	<u>659.40</u> 266,85	19223,33	3992,43	<u>83.08</u> 33,62	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>30.20</u> 0,23
10	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,132	<u>148238.31</u> 27416,21	<u>604.85</u> 243,64	19567,46	3618,94	<u>79.84</u> 32,16	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>27.38</u> 0,22
11	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,054	<u>141337.67</u> 20629,57	<u>467.11</u> 182,09	7632,23	1114,00	<u>25.22</u> 9,83	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>8.43</u> 0,07
12	КБ26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	10 м2	3,1	<u>1136.24</u> 1136,24	<u>-</u> -	3522,34	3522,34	<u>-</u> -	<u>8.0900</u> -	<u>25.08</u> -
13	& С114-96-5	Теплоізоляція мінераловатна фольгована t=50мм	м2	31	<u>352.53</u> -	<u>-</u> -	10928,43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С111-1867-3 варіант 1	Комплект конденсатовідводу	шт	1	<u>3250.06</u> -	<u>-</u> -	3250,06	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					190401,13	23922,72	<u>1030.81</u> 339,17		<u>176.44</u> 2,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					190401,13	165447,60 24261,89 19040,04 - -			<b>209441,17</b>
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>209441,17</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 2. Припливна система П2</b>									
15	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	1	<u>9978.02</u> 9352,24	<u>532.10</u> 167,81	9978,02	9352,24	<u>532.10</u> 167,81	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
16	& С130-431-23 варіант 2	Припливна установка Вентс МПА 1000 Е 12, 0 ЕС А31	шт	1	<u>88345.09</u> -	<u>-</u> -	88345,09	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С130-431-24 варіант 11	Пульт управління	шт	1	<u>6672.98</u> -	<u>-</u> -	6672,98	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ20-25-4	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-4 діаметром обичайки 315 мм	1 шт	1	<u>374.39</u> 350,61	<u>22.73</u> 9,67	374,39	350,61	<u>22.73</u> 9,67	<u>2.6200</u> 0,0665	<u>2.62</u> 0,07
19	& С130-526-6 варіант 2	Шумоглушник прямокутний 400*200	шт	1	<u>9531.81</u> -	<u>-</u> -	9531,81	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	7	<u>300.96</u> 246,52	<u>35.98</u> 10,76	2106,72	1725,64	<u>251.86</u> 75,32	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>12.74</u> 0,52
21	& С111-1755-11 варіант 1	Решітка алюмінієва РВ 400*400	шт	1	<u>1798.64</u> -	<u>-</u> -	1798,64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С130-5958-7 варіант 1	Дифузор d150	шт	6	<u>391.61</u> -	<u>-</u> -	2349,66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,065312	<u>155544.85</u> 34607,34	<u>745.76</u> 303,61	10158,95	2260,27	<u>48.71</u> 19,83	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>17.10</u> 0,14
24	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,168	<u>152566.09</u> 31685,94	<u>659.40</u> 266,85	25631,10	5323,24	<u>110.78</u> 44,83	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>40.27</u> 0,31
25	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,029673	<u>152547.59</u> 31685,94	<u>659.40</u> 266,85	4526,54	940,22	<u>19.57</u> 7,92	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>7.11</u> 0,05
26	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,01	<u>152566.09</u> 31685,94	<u>659.40</u> 266,85	1525,66	316,86	<u>6.59</u> 2,67	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>2.40</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
27	КБ26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	10 м2	0,4	<u>1804,44</u> 1136,24	<u>668,20</u> 284,36	721,78	454,50	<u>267,28</u> 113,74	<u>8,0900</u> 1,9551	<u>3,24</u> 0,78		
28	& С114-96-5	Теплоізоляція мінераловатна фольгована t=50мм	м2	4	<u>352,53</u> -	<u>-</u> -	1410,12	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
29	& С111-1867-3 варіант 1	Комплект конденсатовідводу	шт	1	<u>3250,06</u> -	<u>-</u> -	3250,06	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
Разом прямі витрати по розділу 2							168381,52	20723,58	<u>1259,62</u> 441,79		<u>153,65</u> 3,01		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							168381,52	146398,32	21165,37	16838,16	-	-	<b>185219,68</b>
-----													
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>185219,68</b>						
<b>Розділ 3. Припливна система ПВ1</b>													
30	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	1	<u>9978,02</u> 9352,24	<u>532,10</u> 167,81	9978,02	9352,24	<u>532,10</u> 167,81	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>68,17</u> 1,12		
31	& С130-431-22 варіант 4	Вентиляційний агрегат ВУТ 3000 ПБЕ ЕС А21 DTV	шт	1	<u>328558,83</u> -	<u>-</u> -	328558,83	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
32	& С130-431-24 варіант 12	Пульт управління	шт	1	<u>6356,56</u> -	<u>-</u> -	6356,56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
33	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	1 ґрата	17	<u>300,96</u> 246,52	<u>35,98</u> 10,76	5116,32	4190,84	<u>611,66</u> 182,92	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>30,94</u> 1,27		
34	& С111-1755-8 варіант 1	Решітка алюмінієва РВ 1000*500	шт	2	<u>4522,14</u> -	<u>-</u> -	9044,28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& C130-5958-5 варіант 2	Дифузор DGV 200	шт	10	<u>11808.43</u> -	<u>-</u> -	118084,30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C130-5958-8 варіант 2	Дифузор DGV 250	шт	5	<u>12458.43</u> -	<u>-</u> -	62292,15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,20096	<u>155544.85</u> 34607,34	<u>745.76</u> 303,61	31258,29	6954,69	<u>149.87</u> 61,01	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>52.61</u> 0,42
38	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,2041	<u>155558.85</u> 34607,34	<u>745.76</u> 303,61	31749,56	7063,36	<u>152.21</u> 61,97	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>53.43</u> 0,43
39	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,230162	<u>152547.59</u> 31685,94	<u>659.40</u> 266,85	35110,66	7292,90	<u>151.77</u> 61,42	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>55.17</u> 0,42
40	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,22608	<u>148223.31</u> 27416,21	<u>604.85</u> 243,64	33510,33	6198,26	<u>136.74</u> 55,08	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>46.89</u> 0,38
41	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,065	<u>148238.31</u> 27416,21	<u>604.85</u> 243,64	9635,49	1782,05	<u>39.32</u> 15,84	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>13.48</u> 0,11
42	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,371	<u>141337.67</u> 20629,57	<u>467.11</u> 182,09	52436,28	7653,57	<u>173.30</u> 67,56	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>57.90</u> 0,46
43	КБ26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	10 м2	1,2	<u>1804.44</u> 1136,24	<u>668.20</u> 284,36	2165,33	1363,49	<u>801.84</u> 341,23	<u>8.0900</u> 1,9551	<u>9.71</u> 2,35
44	& C114-96-5	Теплоізоляція мінераловатна фольгована t=50мм	м2	12	<u>352.53</u> -	<u>-</u> -	4230,36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& C111-1867-3 варіант 1	Комплект конденсатовідводу	шт	1	<u>3250.06</u> -	<u>-</u> -	3250,06	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					742776,82	51851,40	<u>2748.81</u> 1014,84		<u>388.30</u> 6,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					742776,82				
							688176,61				
							52866,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					74277,67 - - <b>817054,49</b>				
-----											
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>817054,49</b>				
		<b>Розділ 4. Припливна система ПВ2</b>									
46	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	1	<u>9978,02</u> 9352,24	<u>532,10</u> 167,81	9978,02 9352,24	9352,24	<u>532,10</u> 167,81	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
47	& С130-431-22 варіант 4	Вентиляційний агрегат ВУТ 3000 ПБЕ ЕС А21 DTV	шт	1	<u>328558,83</u> -	<u>-</u> -	328558,83	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С130-431-24 варіант 5	Пульт управління	шт	1	<u>6356,56</u> -	<u>-</u> -	6356,56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ20-25-4	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-4 діаметром обичайки 315 мм	1 шт	2	<u>374,39</u> 350,61	<u>22,73</u> 9,67	748,78	701,22	<u>45,46</u> 19,34	<u>2.6200</u> 0,0665	<u>5.24</u> 0,13
50	& С130-526-6 варіант 3	Шумоглушник круглий ШК400-1000L	шт	2	<u>6019,63</u> -	<u>-</u> -	12039,26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	9	<u>300,96</u> 246,52	<u>35,98</u> 10,76	2708,64	2218,68	<u>323,82</u> 96,84	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>16.38</u> 0,67
52	& С111-1755-8 варіант 1	Решітка алюмінієва РВ 1000*500	шт	1	<u>4522,14</u> -	<u>-</u> -	4522,14	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& С130-5958-1 варіант 1	Дифузор ПДК-14 350x350	шт	8	<u>1339,11</u> -	<u>-</u> -	10712,88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,2198	<u>155558,85</u> 34607,34	<u>745,76</u> 303,61	34191,84	7606,69	<u>163,92</u> 66,73	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>57.54</u> 0,46
55	& С1630-734-12	Пленум-бокс з дросель-клапаном 355x355x200h/БП/ДК d-250	шт	8	<u>1865,30</u> -	<u>-</u> -	14922,40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	1 зонт	1	<u>98,16</u> 84,68	<u>13,24</u> 4,07	98,16	84,68	<u>13,24</u> 4,07	<u>0,6100</u> 0,0280	<u>0,61</u> 0,03
57	С130-296 варіант 10	Грибок нерж. Ф400	шт	1	<u>687,41</u> -	<u>-</u> -	687,41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,089019	<u>152547,59</u> 31685,94	<u>659,40</u> 266,85	13579,63	2820,65	<u>58,70</u> 23,75	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>21,34</u> 0,16
59	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,0785	<u>148238,31</u> 27416,21	<u>604,85</u> 243,64	11636,71	2152,17	<u>47,48</u> 19,13	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>16,28</u> 0,13
60	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,131	<u>141337,67</u> 20629,57	<u>467,11</u> 182,09	18515,23	2702,47	<u>61,19</u> 23,85	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>20,44</u> 0,16
61	КБ26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	10 м2	0,6	<u>1804,44</u> 1136,24	<u>668,20</u> 284,36	1082,66	681,74	<u>400,92</u> 170,62	<u>8,0900</u> 1,9551	<u>4,85</u> 1,17
62	& С114-96-5	Теплоізоляція мінераловатна фольгована t=50мм	м2	6	<u>352,53</u> -	<u>-</u> -	2115,18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& С111-1867-3 варіант 1	Комплект конденсатовідводу	шт	1	<u>3250,06</u> -	<u>-</u> -	3250,06	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							475704,39	28320,54	<u>1646,83</u> 592,14		<u>210,85</u> 4,03
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							475704,39				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							445737,02				
всього заробітна плата, грн.							28912,68				
Загальновиробничі витрати, грн.							47570,43				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>523274,82</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 4</b>							<b>523274,82</b>				
<b>Розділ 5. Припливна система ПВЗ</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	1	<u>9978,02</u> 9352,24	<u>532,10</u> 167,81	9978,02	9352,24	<u>532,10</u> 167,81	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>68,17</u> 1,12
65	& С130-431-21 варіант 2	Вентиляційний агрегат ВУТ 550 ПБЕ ЕС А21 DTV	шт	1	<u>104042,96</u> -	<u>-</u> -	104042,96	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& С130-431-24 варіант 5	Пульт управління	шт	1	<u>6356,56</u> -	<u>-</u> -	6356,56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ20-25-3	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм	1 шт	2	<u>247,57</u> 247,57	<u>-</u> -	495,14	495,14	<u>-</u> -	<u>1,8500</u> -	<u>3,70</u> -
68	& С130-526-9 варіант 1	Шумоглушник круглий 200-900	шт	2	<u>3464,79</u> -	<u>-</u> -	6929,58	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	7	<u>300,96</u> 246,52	<u>35,98</u> 10,76	2106,72	1725,64	<u>251,86</u> 75,32	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>12,74</u> 0,52
70	& С111-1755-7	Решітка фасадна 350x350	шт	1	<u>1218,58</u> -	<u>-</u> -	1218,58	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& С130-5958-5	Дифузор d200	шт	6	<u>525,11</u> -	<u>-</u> -	3150,66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	1 зонт	1	<u>98,16</u> 84,68	<u>13,24</u> 4,07	98,16	84,68	<u>13,24</u> 4,07	<u>0,6100</u> 0,0280	<u>0,61</u> 0,03
73	С130-296 варіант 8	Грибок нерж. Ф250	шт	1	<u>555,26</u> -	<u>-</u> -	555,26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,10048	<u>155544,85</u> 34607,34	<u>745,76</u> 303,61	15629,15	3477,35	<u>74,93</u> 30,51	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>26,31</u> 0,21
75	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,1099	<u>155558,85</u> 34607,34	<u>745,76</u> 303,61	17095,92	3803,35	<u>81,96</u> 33,37	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>28,77</u> 0,23
76	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,008	<u>152566,09</u> 31685,94	<u>659,40</u> 266,85	1220,53	253,49	<u>5,28</u> 2,13	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>1,92</u> 0,01
77	КБ26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	10 м2	0,6	<u>1804,44</u> 1136,24	<u>668,20</u> 284,36	1082,66	681,74	<u>400,92</u> 170,62	<u>8,0900</u> 1,9551	<u>4,85</u> 1,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	& С114-96-5	Теплоізоляція мінераловатна фольгована t=50мм	м2	6	<u>352.53</u>	<u>-</u>	2115,18	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
79	& С111-1867-3 варіант 1	Комплект конденсатовідводу	шт	1	<u>3250.06</u>	<u>-</u>	3250,06	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Разом прямі витрати по розділу 5							175325,14	19873,63	<u>1360.29</u> 483,83		<u>147.07</u> 3,29
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							175325,14		154091,22 20357,46 17532,54 - -		<b>192857,68</b>
-----											
<b>Всього по розділу 5</b>							<b>192857,68</b>				
<b>Розділ 6. Припливна система ПВ4</b>											
80	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	1	<u>9978.02</u> 9352,24	<u>532.10</u> 167,81	9978,02	9352,24	<u>532.10</u> 167,81	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
81	& С130-431-20 варіант 3	Вентиляційний агрегат ВУТ 2000 ПБЕ ЕС A21 DTV	шт	1	<u>216265.56</u>	<u>-</u>	216265,56	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
82	& С130-431-24 варіант 5	Пульт управління	шт	1	<u>6356.56</u>	<u>-</u>	6356,56	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
83	КБ20-27-1	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 1-1, ВП 1-1 розміром пластин 100x500x750 мм	1 шт	2	<u>226.10</u> 175,30	<u>32.79</u> 10,17	452,20	350,60	<u>65.58</u> 20,34	<u>1.3100</u> 0,0699	<u>2.62</u> 0,14
84	& С130-526-13 варіант 1	Шумоглушник прямокутний 500*200	шт	2	<u>10017.72</u>	<u>-</u>	20035,44	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
85	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	11	<u>300.96</u> 246,52	<u>35.98</u> 10,76	3310,56	2711,72	<u>395.78</u> 118,36	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>20.02</u> 0,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	& С111-1755-10 варіант 2	Решітка алюмінієва 400*700	шт	1	<u>2188,65</u> -	<u>-</u> -	2188,65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& С130-595-32	Решітка вентиляційна регулююча 400x150	шт	10	<u>793,81</u> -	<u>-</u> -	7938,10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,09	<u>152566,09</u> 31685,94	<u>659,40</u> 266,85	13730,95	2851,73	<u>59,35</u> 24,02	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>21,57</u> 0,17
89	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,455	<u>148238,31</u> 27416,21	<u>604,85</u> 243,64	67448,43	12474,38	<u>275,21</u> 110,86	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>94,37</u> 0,76
90	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	1 зонт	1	<u>98,16</u> 84,68	<u>13,24</u> 4,07	98,16	84,68	<u>13,24</u> 4,07	<u>0,6100</u> 0,0280	<u>0,61</u> 0,03
91	С130-296 варіант 9	Грибок нерж. Ф300	шт	1	<u>607,26</u> -	<u>-</u> -	607,26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КБ26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	10 м2	1,7	<u>1804,44</u> 1136,24	<u>668,20</u> 284,36	3067,55	1931,61	<u>1135,94</u> 483,41	<u>8,0900</u> 1,9551	<u>13,75</u> 3,32
93	& С114-96-5	Теплоізоляція мінераловатна фольгована t=50мм	м2	17	<u>352,53</u> -	<u>-</u> -	5993,01	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& С111-1867-3 варіант 1	Комплект конденсатовідводу	шт	1	<u>3250,06</u> -	<u>-</u> -	3250,06	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					360720,51	29756,96	<u>2477,20</u> 928,87		<u>221,11</u> 6,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					360720,51 328486,35 30685,83 36072,04 - - <b>396792,55</b>				
		<b>Всього по розділу 6</b>					<b>396792,55</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 7. Припливна система ПВ5</b>									
95	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	1	<u>9978.02</u> 9352,24	<u>532.10</u> 167,81	9978,02	9352,24	<u>532.10</u> 167,81	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
96	& С130-431-20 варіант 3	Вентиляційний агрегат ВУТ 2000 ПБЕ ЕС А21 DTV	шт	1	<u>216265.56</u> -	<u>-</u> -	216265,56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& С130-431-24 варіант 5	Пульт управління	шт	1	<u>6356.56</u> -	<u>-</u> -	6356,56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ20-27-1	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 1-1, ВП 1-1 розміром пластин 100x500x750 мм	1 шт	2	<u>226.10</u> 175,30	<u>32.79</u> 10,17	452,20	350,60	<u>65.58</u> 20,34	<u>1.3100</u> 0,0699	<u>2.62</u> 0,14
99	& С130-526-13 варіант 1	Шумоглушник прямокутний 500*200	шт	2	<u>10017.72</u> -	<u>-</u> -	20035,44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	19	<u>300.96</u> 246,52	<u>35.98</u> 10,76	5718,24	4683,88	<u>683.62</u> 204,44	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>34.58</u> 1,42
101	& С111-1755-10 варіант 2	Решітка алюмінієва 400*700	шт	1	<u>2188.65</u> -	<u>-</u> -	2188,65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& С130-5958-7 варіант 1	Дифузор d150	шт	6	<u>391.61</u> -	<u>-</u> -	2349,66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& С130-5958-5	Дифузор d200	шт	12	<u>525.11</u> -	<u>-</u> -	6301,32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	1 зонт	1	<u>98.16</u> 84,68	<u>13.24</u> 4,07	98,16	84,68	<u>13.24</u> 4,07	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
105	С130-296 варіант 9	Грибок нерж. Ф300	шт	1	<u>607.26</u> -	<u>-</u> -	607,26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,29516	<u>155544.85</u> 34607,34	<u>745.76</u> 303,61	45910,62	10214,70	<u>220.12</u> 89,61	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>77.27</u> 0,62
107	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,081	<u>152566.09</u> 31685,94	<u>659.40</u> 266,85	12357,85	2566,56	<u>53.41</u> 21,61	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>19.42</u> 0,15
108	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,264	<u>148238.31</u> 27416,21	<u>604.85</u> 243,64	39134,91	7237,88	<u>159.68</u> 64,32	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>54.75</u> 0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
109	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,18	<u>141337,67</u> 20629,57	<u>467,11</u> 182,09	25440,78	3713,32	<u>84,08</u> 32,78	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>28,09</u> 0,23		
110	& С111-1867-3 варіант 1	Комплект конденсатовідводу	шт	1	<u>3250,06</u> -	<u>-</u> -	3250,06	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
111	КБ26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	10 м2	2	<u>1804,44</u> 1136,24	<u>668,20</u> 284,36	3608,88	2272,48	<u>1336,40</u> 568,72	<u>8,0900</u> 1,9551	<u>16,18</u> 3,91		
112	& С114-96-5	Теплоізоляція мінераловатна фольгована t=50мм	м2	20	<u>352,53</u> -	<u>-</u> -	7050,60	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
Разом прямі витрати по розділу 7							407104,77	40476,34	<u>3148,23</u> 1173,70		<u>301,69</u> 8,06		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							407104,77	363480,20	41650,04	40710,49	-	-	<b>447815,26</b>
-----													
<b>Всього по розділу 7</b>							<b>447815,26</b>						
<b>Розділ 8. Припливна система ПВ6</b>													
113	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	1	<u>9978,02</u> 9352,24	<u>532,10</u> 167,81	9978,02	9352,24	<u>532,10</u> 167,81	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>68,17</u> 1,12		
114	& С130-431-21 варіант 2	Вентиляційний агрегат ВУТ 550 ПБЕ ЕС А21 ДТВ	шт	1	<u>104042,96</u> -	<u>-</u> -	104042,96	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
115	& С130-431-24 варіант 5	Пульт управління	шт	1	<u>6356,56</u> -	<u>-</u> -	6356,56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	1 шт	2	<u>261,94</u> 247,57	<u>13,64</u> 5,80	523,88	495,14	<u>27,28</u> 11,60	<u>1.8500</u> 0,0399	<u>3,70</u> 0,08
117	& С130-526-14 варіант 1	Шумопоглинач круглий ШК250-900	шт	2	<u>4141,87</u> -	<u>-</u> -	8283,74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	8	<u>300,96</u> 246,52	<u>35,98</u> 10,76	2407,68	1972,16	<u>287,84</u> 86,08	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>14,56</u> 0,60
119	& С111-1755-4 варіант 1	Решітка алюмінієва РВ 300*300	шт	1	<u>1130,24</u> -	<u>-</u> -	1130,24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	& С130-5958-7 варіант 1	Дифузор d150	шт	7	<u>391,61</u> -	<u>-</u> -	2741,27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,38308	<u>155544,85</u> 34607,34	<u>745,76</u> 303,61	59586,12	13257,38	<u>285,69</u> 116,31	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>100,29</u> 0,80
122	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	1 зонт	1	<u>98,16</u> 84,68	<u>13,24</u> 4,07	98,16	84,68	<u>13,24</u> 4,07	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0,61</u> 0,03
123	С130-296 варіант 12	Дашок нерж. Ф200	шт	1	<u>410,09</u> -	<u>-</u> -	410,09	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	& С111-1867-3 варіант 1	Комплект конденсатовідводу	шт	1	<u>3250,06</u> -	<u>-</u> -	3250,06	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	КБ26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	10 м2	0,2	<u>1804,44</u> 1136,24	<u>668,20</u> 284,36	360,89	227,25	<u>133,64</u> 56,87	<u>8.0900</u> 1,9551	<u>1,62</u> 0,39
126	& С114-96-5	Теплоізоляція мінераловатна фольгована t=50мм	м2	2	<u>352,53</u> -	<u>-</u> -	705,06	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					199874,73	25388,85	<u>1279,79</u> 442,74		<u>188,95</u> 3,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					199874,73				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					173206,09				
		всього заробітна плата, грн.					25831,59				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19987,50				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>952,51</u> 903,18	<u>46,86</u> 19,15	952,51	903,18	<u>46,86</u> 19,15	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>6,21</u> 0,12
135	& С130-63-2 варіант 3	Вентилятор 200 ТТ ПРО	шт	1	<u>5862,45</u> -	<u>-</u> -	5862,45	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	6	<u>300,96</u> 246,52	<u>35,98</u> 10,76	1805,76	1479,12	<u>215,88</u> 64,56	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>10,92</u> 0,45
137	& С130-5958-9	Дифузор d100	шт	1	<u>261,11</u> -	<u>-</u> -	261,11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	& С130-5958-7 варіант 1	Дифузор d150	шт	5	<u>391,61</u> -	<u>-</u> -	1958,05	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,10676	<u>155544,85</u> 34607,34	<u>745,76</u> 303,61	16605,97	3694,68	<u>79,62</u> 32,41	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>27,95</u> 0,22
140	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	1 зонт	1	<u>98,16</u> 84,68	<u>13,24</u> 4,07	98,16	84,68	<u>13,24</u> 4,07	<u>0,6100</u> 0,0280	<u>0,61</u> 0,03
141	С130-296 варіант 12	Дашок нерж. Ф200	шт	1	<u>410,09</u> -	<u>-</u> -	410,09	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 10							27954,10	6161,66	<u>355,60</u> 120,19		<u>45,69</u> 0,82
Разом будівельні роботи, грн.							27954,10				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							21436,84				
всього заробітна плата, грн.							6281,85				
Загальновиробничі витрати, грн.							2795,44				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>30749,54</b>				
<b>Всього по розділу 10</b>							<b>30749,54</b>				
<b>Розділ 11. Витяжна система В3</b>											
142	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>952,51</u> 903,18	<u>46,86</u> 19,15	952,51	903,18	<u>46,86</u> 19,15	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>6,21</u> 0,12
143	& С130-63-3 варіант 2	Вентилятор 125 ТТ ПРО	шт	1	<u>3208,28</u> -	<u>-</u> -	3208,28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	2	<u>300,96</u> 246,52	<u>35,98</u> 10,76	601,92	493,04	<u>71,96</u> 21,52	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>3,64</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	& С130-5958-9	Дифузор d100	шт	1	<u>261,11</u>	<u>-</u>	261,11	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
146	& С130-5958-10	Дифузор d125	шт	1	<u>282,61</u>	<u>-</u>	282,61	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
147	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,057305	<u>155544,85</u> 34607,34	<u>745,76</u> 303,61	8913,50	1983,17	<u>42,74</u> 17,40	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>15,00</u> 0,12
148	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	1 зонт	1	<u>98,16</u> 84,68	<u>13,24</u> 4,07	98,16	84,68	<u>13,24</u> 4,07	<u>0,6100</u> 0,0280	<u>0,61</u> 0,03
149	С130-296 варіант 13	Дашок нерж. Ф120	шт	1	<u>279,01</u>	<u>-</u>	279,01	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Разом прямі витрати по розділу 11							14597,10	3464,07	<u>174,80</u> 62,14		<u>25,46</u> 0,42
Разом будівельні роботи, грн.							14597,10				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10958,23				
всього заробітна плата, грн.							3526,21				
Загальновиробничі витрати, грн.							1459,72				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>16056,82</b>				
<b>Всього по розділу 11</b>							<b>16056,82</b>				
<b>Розділ 12. Витяжна система В4</b>											
150	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>952,51</u> 903,18	<u>46,86</u> 19,15	952,51	903,18	<u>46,86</u> 19,15	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>6,21</u> 0,12
151	& С130-63-4 варіант 3	Вентилятор 100 ТТ ПРО	шт	1	<u>3114,03</u>	<u>-</u>	3114,03	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
152	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	1	<u>300,96</u> 246,52	<u>35,98</u> 10,76	300,96	246,52	<u>35,98</u> 10,76	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>1,82</u> 0,07
153	& С130-5958-7 варіант 1	Дифузор d150	шт	1	<u>391,61</u>	<u>-</u>	391,61	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
154	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,047728	<u>155544,85</u> 34607,34	<u>745,76</u> 303,61	7423,84	1651,74	<u>35,59</u> 14,49	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>12,50</u> 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	1 зонт	1	<u>98,16</u> 84,68	<u>13,24</u> 4,07	98,16	84,68	<u>13,24</u> 4,07	<u>0,6100</u> 0,0280	<u>0,61</u> 0,03
156	С130-296 варіант 13	Дашок нерж. Ф120	шт	1	<u>279,01</u> -	<u>-</u> -	279,01	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	1	<u>953,39</u> 937,01	<u>13,64</u> 5,80	953,39	937,01	<u>13,64</u> 5,80	<u>6,8300</u> 0,0399	<u>6,83</u> 0,04
158	С130-296 варіант 14	Клапан протипожежний Ф100	шт	1	<u>19541,21</u> -	<u>-</u> -	19541,21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 12							33054,72	3823,13	<u>145,31</u> 54,27		<u>27,97</u> 0,36
Разом будівельні роботи, грн.							33054,72				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							29086,28				
всього заробітна плата, грн.							3877,40				
Загальновиробничі витрати, грн.							3305,47				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>36360,19</b>				
<b>Всього по розділу 12</b>							<b>36360,19</b>				
<b>Розділ 13. Витяжна система В5</b>											
159	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>952,51</u> 903,18	<u>46,86</u> 19,15	952,51	903,18	<u>46,86</u> 19,15	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>6,21</u> 0,12
160	& С130-63-5 варіант 2	Вентилятор 315 ТТ ПРО	шт	1	<u>9338,85</u> -	<u>-</u> -	9338,85	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	10	<u>300,96</u> 246,52	<u>35,98</u> 10,76	3009,60	2465,20	<u>359,80</u> 107,60	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>18,20</u> 0,75
162	& С130-5958-7 варіант 1	Дифузор d150	шт	10	<u>391,61</u> -	<u>-</u> -	3916,10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,114296	<u>155544,85</u> 34607,34	<u>745,76</u> 303,61	17778,15	3955,48	<u>85,24</u> 34,70	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>29,92</u> 0,24
164	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,069237	<u>152547,59</u> 31685,94	<u>659,40</u> 266,85	10561,94	2193,84	<u>45,65</u> 18,48	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>16,60</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
165	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	1 зонт	1	<u>98,16</u> 84,68	<u>13,24</u> 4,07	98,16	84,68	<u>13,24</u> 4,07	<u>0,6100</u> 0,0280	<u>0,61</u> 0,03	
166	С130-296 варіант 9	Грибок нерж. Ф300	шт	1	<u>607,26</u> -	<u>-</u> -	607,26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
Разом прямі витрати по розділу 13							46262,57	9602,38	<u>550,79</u> 184,00		<u>71,54</u> 1,27	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							46262,57					
							36109,40					
							9786,38					
							4626,30					
							-					
							-					
							<b>50888,87</b>					
-----												
<b>Всього по розділу 13</b>							<b>50888,87</b>					
<b>Розділ 14. Витяжна система В6</b>												
167	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>952,51</u> 903,18	<u>46,86</u> 19,15	952,51	903,18	<u>46,86</u> 19,15	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>6,21</u> 0,12	
168	& С130-63-4 варіант 4	Вентилятор 100 ВКМц	шт	1	<u>6637,03</u> -	<u>-</u> -	6637,03	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
169	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	2	<u>300,96</u> 246,52	<u>35,98</u> 10,76	601,92	493,04	<u>71,96</u> 21,52	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>3,64</u> 0,15	
170	& С130-5958-9	Дифузор d100	шт	2	<u>261,11</u> -	<u>-</u> -	522,22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
171	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,05024	<u>155544,85</u> 34607,34	<u>745,76</u> 303,61	7814,57	1738,67	<u>37,47</u> 15,25	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>13,15</u> 0,10	
172	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	1 зонт	1	<u>98,16</u> 84,68	<u>13,24</u> 4,07	98,16	84,68	<u>13,24</u> 4,07	<u>0,6100</u> 0,0280	<u>0,61</u> 0,03	
173	С130-296 варіант 13	Дашок нерж. Ф120	шт	1	<u>279,01</u> -	<u>-</u> -	279,01	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
Разом прямі витрати по розділу 14							16905,42	3219,57	<u>169,53</u> 59,99		<u>23,61</u> 0,40	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							16905,42					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					13516,32 3279,56 1690,55 - - <b>18595,97</b>					
-----												
		<b>Всього по розділу 14</b>					<b>18595,97</b>					
		<b>Розділ 15. Витяжна система В7</b>										
174	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>952.51</u> 903,18	<u>46.86</u> 19,15	952,51 903,18	903,18	<u>46.86</u> 19,15	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12	
175	& С130-63-3 варіант 2	Вентилятор 125 ТТ ПРО	шт	1	<u>3208.28</u> -	<u>-</u> -	3208,28 -	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
176	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	1	<u>300.96</u> 246,52	<u>35.98</u> 10,76	300,96 246,52	246,52	<u>35.98</u> 10,76	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>1.82</u> 0,07	
177	& С130-5958-7 варіант 1	Дифузор d150	шт	1	<u>391.61</u> -	<u>-</u> -	391,61 -	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
178	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,053223	<u>155544.85</u> 34607,34	<u>745.76</u> 303,61	8278,56 34607,34	1841,91	<u>39.69</u> 16,16	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>13.93</u> 0,11	
179	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	1 зонт	1	<u>98.16</u> 84,68	<u>13.24</u> 4,07	98,16 84,68	84,68	<u>13.24</u> 4,07	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03	
180	С130-296 варіант 13	Дашок нерж. Ф120	шт	1	<u>279.01</u> -	<u>-</u> -	279,01 -	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
Разом прямі витрати по розділу 15							13509,09	3076,29	<u>135.77</u> 50,14		<u>22.57</u> 0,33	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							13509,09 10297,03 3126,43 1350,92 - - <b>14860,01</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 15</b>						<b>14860,01</b>				
		<b>Розділ 16. Система автоматичного регулювання КРВ</b>										
181	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	1 шт	94	<u>253,63</u> 243,81	<u>9,09</u> 3,87	23841,22	22918,14	<u>854,46</u> 363,78	<u>1,8000</u> 0,0266	<u>169,20</u> 2,50	
182	С1630-451 варіант 4	Дросель-клапан, діаметр 250 мм	шт	13	<u>1582,18</u> -	<u>-</u> -	20568,34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
183	С1630-451 варіант 2	Дросель-клапан, діаметр 200 мм	шт	35	<u>1330,44</u> -	<u>-</u> -	46565,40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
184	С1630-451 варіант 3	Дросель-клапан, діаметр 150 мм	шт	40	<u>896,06</u> -	<u>-</u> -	35842,40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
185	С1630-451 варіант 5	Дросель-клапан, діаметр 125 мм	шт	1	<u>913,23</u> -	<u>-</u> -	913,23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
186	С1630-451 варіант 6	Дросель-клапан, діаметр 100 мм	шт	4	<u>874,23</u> -	<u>-</u> -	3496,92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
187	С1630-451 варіант 7	Дросель-клапан, 250*200	шт	1	<u>2304,23</u> -	<u>-</u> -	2304,23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
188	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	1 шт	10	<u>341,03</u> 326,43	<u>13,64</u> 5,80	3410,30	3264,30	<u>136,40</u> 58,00	<u>2,4100</u> 0,0399	<u>24,10</u> 0,40	
189	& С111-1678-6 варіант 1	Дросель-клапан КРВ 100	шт	2	<u>1515,89</u> -	<u>-</u> -	3031,78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
190	& С111-1678-6 варіант 2	Дросель-клапан КРВ 125	шт	2	<u>1650,24</u> -	<u>-</u> -	3300,48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
191	& С111-1678-6 варіант 3	Дросель-клапан КРВ 150	шт	1	<u>1753,14</u> -	<u>-</u> -	1753,14	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
192	& С111-1678-6 варіант 4	Дросель-клапан КРВ 200	шт	3	<u>1915,64</u> -	<u>-</u> -	5746,92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
193	& С111-1678-6 варіант 5	Дросель-клапан КРВ 250	шт	2	<u>2168,07</u> -	<u>-</u> -	4336,14	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
194	КБ20-15-2	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 355 мм	1 шт	6	<u>392,23</u> 368,42	<u>22,73</u> 9,67	2353,38	2210,52	<u>136,38</u> 58,02	<u>2,7200</u> 0,0665	<u>16,32</u> 0,40	
195	& С111-1678-6 варіант 6	Дросель-клапан КРВ 315	шт	6	<u>2449,74</u> -	<u>-</u> -	14698,44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
196	КБ20-15-3	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 560 мм	1 шт	4	<u>484,61</u> 460,53	<u>22,73</u> 9,67	1938,44	1842,12	<u>90,92</u> 38,68	<u>3,4000</u> 0,0665	<u>13,60</u> 0,27	
197	& С111-1678-6 варіант 7	Дросель-клапан КРВ 400	шт	2	<u>3176,64</u> -	<u>-</u> -	6353,28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
198	& С111-1678-6 варіант 8	Дросель-клапан КРВ 500	шт	2	<u>4462,57</u> -	<u>-</u> -	8925,14	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
199	& С111-1678-6 варіант 9	Дросель-клапан КРВ 500*250	шт	1	<u>3083,49</u> -	<u>-</u> -	3083,49	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
200	КМ28-925-1	Монтаж привода універсального	шт	21	<u>2027,91</u> 1903,54	<u>95,15</u> 33,30	42586,11	39974,34	<u>1998,15</u> 699,30	<u>14,4000</u> 0,2292	<u>302,40</u> 4,81	
201	& С111-1678-6 варіант 10	Електропривід клапана СМ 230	шт	21	<u>7183,89</u> -	<u>-</u> -	150861,69	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 16					385910,47	70209,42	<u>3216,31</u> 1217,78		<u>525,62</u> 8,38	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					385910,47	312484,74	71427,20	38590,70	-	-
		-----										
		<b>Всього по розділу 16</b>					<b>424501,17</b>	<b>424501,17</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 17. Системи кріплення повітропроводів</b>									
202	C113-1878 варіант 2	Хомут з вібропогашенням 110	шт	25	<u>54.31</u>	-	1357,75	-	-	-	-
203	C113-1878 варіант 3	Хомут з вібропогашенням 125	шт	20	<u>66.33</u>	-	1326,60	-	-	-	-
204	C113-1878 варіант 4	Хомут з вібропогашенням 150	шт	100	<u>79.95</u>	-	7995,00	-	-	-	-
205	C113-1878 варіант 5	Хомут з вібропогашенням 200	шт	85	<u>105.10</u>	-	8933,50	-	-	-	-
206	C113-1878 варіант 6	Хомут з вібропогашенням 250	шт	35	<u>135.58</u>	-	4745,30	-	-	-	-
207	C113-1878 варіант 7	Хомут з вібропогашенням 315	шт	30	<u>153.33</u>	-	4599,90	-	-	-	-
208	C113-1878 варіант 8	Хомут з вібропогашенням 355	шт	5	<u>180.30</u>	-	901,50	-	-	-	-
209	C113-1878 варіант 9	Хомут з вібропогашенням 400	шт	55	<u>200.77</u>	-	11042,35	-	-	-	-
210	C113-1878 варіант 10	Хомут з вібропогашенням 500	шт	20	<u>280.40</u>	-	5608,00	-	-	-	-
211	C113-1878 варіант 11	Шток з різьбою М8 250мм	шт	400	<u>16.73</u>	-	6692,00	-	-	-	-
212	C1110-194 варіант 1	Хомут монтажний настінний Ф460	шт	3	<u>662.75</u>	-	1988,25	-	-	-	-
213	C1110-194 варіант 2	Хомут монтажний настінний Ф360	шт	9	<u>662.75</u>	-	5964,75	-	-	-	-
214	C1110-194 варіант 3	Хомут монтажний настінний Ф320	шт	3	<u>662.75</u>	-	1988,25	-	-	-	-
215	C1110-194 варіант 4	Хомут монтажний настінний Ф260	шт	6	<u>615.08</u>	-	3690,48	-	-	-	-
216	C1110-194 варіант 5	Хомут монтажний настінний Ф220	шт	3	<u>615.08</u>	-	1845,24	-	-	-	-
217	C1110-194 варіант 6	Хомут монтажний настінний Ф180	шт	3	<u>546.83</u>	-	1640,49	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 17					70319,36	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					70319,36				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70319,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					7031,38 - - <b>77350,74</b>				
-----											
		<b>Всього по розділу 17</b>					<b>77350,74</b>				
		<b>Розділ 18. Система зовнішніх виводів вентсистем</b>									
218	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,24424	<u>152547.59</u> 31685,94	<u>659.40</u> 266,85	37258,22	7738,97	<u>161.05</u> 65,18	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>58.54</u> 0,45
219	С113-1878 варіант 12	Труба теплоізольована Ф400/460	шт	2	<u>4320.35</u> -	<u>-</u> -	8640,70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	С113-1878 варіант 13	Труба теплоізольована Ф300/360	шт	6	<u>3339.95</u> -	<u>-</u> -	20039,70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	С113-1878 варіант 14	Труба теплоізольована Ф250/320	шт	2	<u>2708.35</u> -	<u>-</u> -	5416,70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	С113-1878 варіант 15	Труба теплоізольована Ф200/260	шт	4	<u>1739.85</u> -	<u>-</u> -	6959,40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	С113-1878 варіант 16	Труба теплоізольована Ф150/220	шт	2	<u>1428.95</u> -	<u>-</u> -	2857,90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
224	С113-1878 варіант 17	Труба теплоізольована Ф120/180	шт	8	<u>1136.45</u> -	<u>-</u> -	9091,60	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
225	С113-1878 варіант 18	Коліно теплоізольоване Ф400/460	шт	1	<u>8640.70</u> -	<u>-</u> -	8640,70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
226	С113-1878 варіант 19	Коліно теплоізольоване Ф300/360	шт	6	<u>3520.85</u> -	<u>-</u> -	21125,10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	С113-1878 варіант 20	Коліно теплоізольоване Ф250/320	шт	1	<u>3377.85</u> -	<u>-</u> -	3377,85	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	С113-1878 варіант 21	Коліно теплоізольоване Ф200/260	шт	4	<u>1852.53</u> -	<u>-</u> -	7410,12	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	С113-1878 варіант 22	Коліно теплоізольоване Ф150/220	шт	1	<u>1475.53</u> -	<u>-</u> -	1475,53	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	С113-1878 варіант 23	Коліно теплоізольоване Ф120/180	шт	4	<u>1243.70</u> -	<u>-</u> -	4974,80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	С113-1878 варіант 24	Конус теплоізольований Ф400/460	шт	1	<u>4320.35</u> -	<u>-</u> -	4320,35	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	C113-1878 варіант 25	Конус теплоізолюваний Ф300/360	шт	3	<u>2411,53</u>	-	7234,59	-	-	-	-
233	C113-1878 варіант 26	Конус теплоізолюваний Ф250/320	шт	1	<u>2140,70</u>	-	2140,70	-	-	-	-
234	C113-1878 варіант 27	Конус теплоізолюваний Ф200/260	шт	2	<u>985,85</u>	-	1971,70	-	-	-	-
235	C113-1878 варіант 28	Конус теплоізолюваний Ф150/220	шт	1	<u>682,53</u>	-	682,53	-	-	-	-
236	C113-1878 варіант 29	Конус теплоізолюваний Ф120/180	шт	4	<u>577,45</u>	-	2309,80	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 18					155927,99	7738,97	<u>161,05</u> 65,18		<u>58,54</u> 0,45
		Разом будівельні роботи, грн.					155927,99				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					148027,97				
		всього заробітна плата, грн.					7804,15				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15592,96				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>171520,95</b>				
		<b>Всього по розділу 18</b>					<b>171520,95</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					3498917,8 0	350655,22	<u>20026,52</u> 7289,24		<u>2611,36</u> 49,86
		Разом будівельні роботи, грн.					3498917,8 0				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3128236,0 6				
		всього заробітна плата, грн.					357944,46				
		Загальновиробничі витрати, грн.					349891,12				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>3848808,9</b> <b>2</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>3848808,9 2</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>						<b>2661,22</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>357944,46</b>				

Склав головний інженер А.В. Гринчук  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив виконавець робіт А.М. Мартинюк  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво ветеранського простору на вул. Конякіна в м. Луцьку  
007/0126

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010**  
**на Пусконаладжувальні роботи**  
**Громадська будівля, спортзал**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість	323,90404 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,5265 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	294,45839 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 березня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
								на одиницю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Розділ 1. Системи VRF та приточно-втяжна вентиляція</b>												
1	КПЗ-32-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	7	<u>1713.69</u> 1713,69	<u>-</u> -	11995,83	11995,83	<u>-</u> -	<u>9.0000</u> -	<u>63.00</u> -	
2	КПЗ-4-1	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1	установ.	33	<u>1332.87</u> 1332,87	<u>-</u> -	43984,71	43984,71	<u>-</u> -	<u>7.0000</u> -	<u>231.00</u> -	
3	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	15	<u>3808.20</u> 3808,20	<u>-</u> -	57123,00	57123,00	<u>-</u> -	<u>20.0000</u> -	<u>300.00</u> -	
4	КПЗ-26-1	Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній однотипній установці в машинному залі	установ.	2	<u>11615.01</u> 11615,01	<u>-</u> -	23230,02	23230,02	<u>-</u> -	<u>61.0000</u> -	<u>122.00</u> -	
Разом прями витрати по розділу 1							136333,56	136333,56	<u>-</u> -		<u>716.00</u> -	
Разом будівельні роботи, грн.							136333,56					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					136333,56 13633,46 - - <b>149967,02</b>				
		----- <b>Всього по розділу 1</b>					<b>149967,02</b>				
		<b>Розділ 2. Пожежна сигналізація</b>									
5	КМ10-124-9	Електрична перевірка та налагодження комплексу вхідних або вихідних сполучних ліній у складі вузла автоматичної комутації, кількість ліній до 128	комплект	1	<u>64646,93</u> 64646,93	<u>-</u> -	64646,93	64646,93	<u>-</u> -	<u>331,2000</u> -	<u>331,20</u> -
6	ПЖ5-40	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	1	<u>13589,13</u> 13589,13	<u>-</u> -	13589,13	13589,13	<u>-</u> -	<u>69,6200</u> -	<u>69,62</u> -
7	ПЖ5-41	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за кожний наступний шлейф	шт	15	<u>792,47</u> 792,47	<u>-</u> -	11887,05	11887,05	<u>-</u> -	<u>4,0600</u> -	<u>60,90</u> -
8	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий та світловий	шт	89	<u>351,34</u> 351,34	<u>-</u> -	31269,26	31269,26	<u>-</u> -	<u>1,8000</u> -	<u>160,20</u> -
9	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	21	<u>1538,10</u> 1538,10	<u>-</u> -	32300,10	32300,10	<u>-</u> -	<u>7,8800</u> -	<u>165,48</u> -
10	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	10	<u>138,58</u> 138,58	<u>-</u> -	1385,80	1385,80	<u>-</u> -	<u>0,7100</u> -	<u>7,10</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					155078,27	155078,27	<u>-</u> -		<u>794,50</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					155078,27 155078,27 155078,27 15507,53 - -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>170585,80</b>				
		-----										
		<b>Всього по розділу 2</b>						<b>170585,80</b>				
11	КПЗ-52-1	<b>Розділ 3. Система водопостачання</b> Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год	насос	1	<u>3046,56</u> 3046,56	<u>-</u> -	3046,56	3046,56	<u>-</u> -	<u>16.0000</u> -	<u>16.00</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 3						3046,56	3046,56	<u>-</u> -		<u>16.00</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.						3046,56				
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						304,66 - -				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>3351,22</b>				
		-----										
		<b>Всього по розділу 3</b>						<b>3351,22</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису						294458,39	294458,39	<u>-</u> -		<u>1526.50</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.						294458,39				
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						29445,65 - -				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>323904,04</b>				
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>323904,04</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>						<b>1526,50</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>294458,39</b>				

Склав головний інженер \_\_\_\_\_ **А.В. Гринчук**  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив виконавець робіт \_\_\_\_\_ **А.М. Мартинюк**  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво ветеранського простору на вул. Конякіна в м. Луцьку  
007/0126

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011**  
**на влаштування сонячної електростанції**  
**Громадська будівля, спортзал**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2497,43698 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 7,95814 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 1141,94642 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 березня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-101-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0, 75	Монтаж перетворювача масою до 0,15 т	шафа	2	<u>1588,70</u> 1221,70	<u>248,23</u> 95,58	3177,40	2443,40	<u>496,46</u> 191,16	<u>8,4000</u> 0,5711	<u>16,80</u> 1,14
2	КМ11-1-4	Конструкції для установлення інвертора, маса до 5 кг	шт	2	<u>273,56</u> 211,50	<u>57,50</u> 27,92	547,12	423,00	<u>115,00</u> 55,84	<u>1,6000</u> 0,1732	<u>3,20</u> 0,35
3	& С186-965-21 варіант 1	Кронштейн для інвертора	шт	2	<u>1236,38</u> -	<u>-</u> -	2472,76	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КМ39-55-1	Монтаж панелі монокристалічної	пристрій	200	<u>6454,43</u> 4709,95	<u>647,69</u> 224,64	1290886,0 0	941990,00	<u>129538,00</u> 44928,00	<u>33,1500</u> 1,3657	<u>6630,00</u> 273,14
5	КМ8-125-5	Акумулятор одноелементний, ємкість 100 А.год	шт	2	<u>238,19</u> 219,50	<u>18,69</u> 8,95	476,38	439,00	<u>37,38</u> 17,90	<u>1,6000</u> 0,0630	<u>3,20</u> 0,13
6	& С101-777-228-1	перемичка на АКБ комплект	шт	2	<u>269,02</u> -	<u>-</u> -	538,04	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ11-1-6	Конструкції для установлення приладів, маса до 25 кг	шт	200	<u>479,68</u> 479,68	- -	95936,00	95936,00	- -	<u>3.2000</u> -	<u>640,00</u> -
8	& С186-965-21 варіант 3	Система кріплення для похилих (плоских) дахів	шт	1	<u>648000,38</u> -	- -	648000,38	-	- -	- -	- -
<b>Розділ 1. Комплект захисту сонячних панелей</b>											
9	КМ8-599-9	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	1	<u>719,52</u> 719,52	- -	719,52	719,52	- -	<u>4.8000</u> -	<u>4.80</u> -
10	& С101-518-2 варіант 2	Щит електричного захисту постійного та змінного струму (комплект)	шт	1	<u>45000,02</u> -	- -	45000,02	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							45719,54	719,52	- -		<u>4.80</u> -
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							45719,54				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							45000,02				
всього заробітна плата, грн.							719,52				
Загальновиробничі витрати, грн.							4571,95				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>50291,49</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>50291,49</b>				
<b>Розділ 2. Кабельно провідникова продукція</b>											
11	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	15	<u>4769,77</u> 3409,92	- -	71546,55	51148,80	- -	<u>24.0000</u> -	<u>360,00</u> -
12	& С153-45-1 варіант 1	Кабел DC 1x6, 1500 В topsolar PV H1Z2Z2-K 1-6	м	1500	<u>45,02</u> -	- -	67530,00	-	- -	- -	- -
13	& С153-45-1 варіант 2	Кабель DC 4WG	м	75	<u>65,93</u> -	- -	4944,75	-	- -	- -	- -
14	& С153-45-1 варіант 3	Провід мідний АС 5x6	м	75	<u>155,93</u> -	- -	11694,75	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C1545-130-14	Конектор MC4 (DC)	шт	14	<u>100.01</u>	-	1400,14	-	-	-	-
16	& C1545-130-14 варіант 1	Фіксатор дистанційний ФД10	шт	44	<u>150.01</u>	-	6600,44	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							163716,63	51148,80	-	-	<u>360.00</u>
Разом будівельні роботи, грн.							163716,63				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							112567,83				
всього заробітна плата, грн.							51148,80				
Загальновиробничі витрати, грн.							16368,20				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>180084,83</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>180084,83</b>				
<b>Розділ 3. ВРП-0,4 кВ</b>											
17	КМ8-87-1	Монтаж шафи вводу високої напруги комплектної трансформаторної підстанції [КТП]	шафа	1	<u>1861.63</u> 1861,63	-	1861,63	1861,63	-	<u>12.8000</u>	<u>12.80</u>
18	& C101-518-2 варіант 1	Корпус металевий ЩМП-5-0 У1	шт	1	<u>7052.02</u>	-	7052,02	-	-	-	-
19	& C1547-6-1-О варіант 4	Шина мідна PEN 0,3 м	шт	1	<u>156.10</u>	-	156,10	-	-	-	-
20	& C1547-6-1-О варіант 5	Гермоввід	шт	2	<u>66.10</u>	-	132,20	-	-	-	-
21	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>428.53</u> 232,70	-	428,53	232,70	-	<u>1.6000</u>	<u>1.60</u>
22	& C1547-6-1-О варіант 8	Вимикач автоматичний 16 А, 1ф	шт	1	<u>126.10</u>	-	126,10	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					9756,58	2094,33	<u>-</u>		<u>14,40</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					9756,58		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7662,25				
		всього заробітна плата, грн.					2094,33				
		Загальновиробничі витрати, грн.					975,65				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>10732,23</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>10732,23</b>				
		<b>Розділ 4. Заземлення інверторів</b>									
23	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,2	<u>1591,30</u>	<u>-</u>	318,26	318,26	<u>-</u>	<u>11,2000</u>	<u>2,24</u>
					1591,30	-			-	-	-
24	& С1545-534-1 варіант 2	Комплект модульно-штирьового заземлення КЗЦ-5	шт	2	<u>2291,71</u>	<u>-</u>	4583,42	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
25	КМ8-472-9	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 12 мм	100 м	0,06	<u>4091,90</u>	<u>-</u>	245,51	245,51	<u>-</u>	<u>28,8000</u>	<u>1,73</u>
					4091,90	-			-	-	-
26	& С101-2-380-1 варіант 1	Ст д10 мм	м	6	<u>50,02</u>	<u>-</u>	300,12	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
27	КМ8-405-1	Провід, що прокладається по конструкціях і панелях, переріз до 16 мм <sup>2</sup>	100 м	0,06	<u>7501,82</u>	<u>-</u>	450,11	450,11	<u>-</u>	<u>52,8000</u>	<u>3,17</u>
					7501,82	-			-	-	-
28	& С101-2-3880-1	Провід ПВЗ 1x10	м	6	<u>75,02</u>	<u>-</u>	450,12	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
29	& С1547-6-1-О варіант 6	Затискач плашковий	шт	4	<u>66,10</u>	<u>-</u>	264,40	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					6611,94	1013,88	<u>-</u>		<u>7,14</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6611,94		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5598,06				
		всього заробітна плата, грн.					1013,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					661,17 - - <b>7273,11</b>				
-----											
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>7273,11</b>				
		<b>Розділ 5. Грозозахист</b>									
30	КМ8-471-3	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 12 мм	10 шт	0,1	1591,30	-	159,13	159,13	-	11.2000	1.12
					1591,30	-			-	-	-
31	& С1545-534-1 варіант 1	Комплект штир'яного заземлення	шт	1	1500,04	-	1500,04	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,1	4363,90	-	436,39	386,46	-	27.2000	2.72
					3864,58	-			-	-	-
33	& С101-2-380-1 варіант 2	Ст д8 мм	м	10	40,02	-	400,20	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	& С1547-6-1-О варіант 6	Затискач плашковий	шт	1	66,10	-	66,10	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					2561,86	545,59	-		3,84
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					2561,86 2016,27 545,59 256,16 - - <b>2818,02</b>				-
-----											
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>2818,02</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					2270400,6 3	1096753,5 2	130186,84 45192,90		7683,38 274,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					2270400,6 3				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1043460,2 7				
		всього заробітна плата, грн.					1141946,4 2				
		Загальновиробничі витрати, грн.					227036,35				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>2497436,9 8</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>2497436,9 8</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>7958,14</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>1141946,4 2</b>				

Склав головний інженер А.В. Гринчук  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив виконавець робіт А.М. Мартинюк  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво ветеранського простору на вул. Конякіна в м. Луцьку  
007/0126

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013**  
**на Укриття**  
**Громадська будівля, спортзал**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3088,47392 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,71015 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 100,46191 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 березня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Роствір</b>											
1	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	1 м3	10,836	<u>2590.64</u> 615,76	<u>506.18</u> 185,18	28072,18	6672,38	<u>5484.97</u> 2006,61	<u>4.7800</u> 1,3014	<u>51.80</u> 14,10
2	КБ6-3-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 5м3 до 25 м3	100м3	0,10836	<u>468827.27</u> 45485,42	<u>18008.52</u> 8556,42	50802,12	4928,80	<u>1951.40</u> 927,17	<u>339.9000</u> 46,4922	<u>36.83</u> 5,04
3	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,326	<u>35956.64</u> 25006,08	<u>7610.65</u> 672,53	11721,86	8151,98	<u>2481.07</u> 219,24	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>57.38</u> 1,36
4	КБ6-57-17	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг	1 т	0,326	<u>3281.21</u> 2815,14	<u>199.48</u> 99,78	1069,67	917,74	<u>65.03</u> 32,53	<u>20.5200</u> 0,6120	<u>6.69</u> 0,20
5	С147-2-8 варіант 3	Стрижнева арматура А-400с, діаметр 10 мм	100кг	0,003423	<u>4017.36</u> -	<u>-</u> -	13,75	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ7-48-3	Установлення цокольних блоків масою більше 2,5 т	100шт	0,11	<u>103900.45</u> 26370,05	<u>59230.40</u> 26942,98	11429,05	2900,71	<u>6515.34</u> 2963,73	<u>185.6000</u> 161,3306	<u>20.42</u> 17,75
7	КБ7-3-8	Встановлення стінових панелей, маса монтажних елементів до 5 т	100шт	0,04	<u>201352.32</u> 86120,62	<u>115231.70</u> 50712,47	8054,09	3444,82	<u>4609.27</u> 2028,50	<u>598.8500</u> 296,3241	<u>23.95</u> 11,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	1т	0,057	<u>21389,19</u> 9550,54	<u>4803,81</u> 1399,23	1219,18	544,38	<u>273,82</u> 79,76	<u>61,9200</u> 9,6221	<u>3,53</u> 0,55
9	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,52584	<u>69149,10</u> 4159,60	<u>-</u> -	36361,36	2187,28	<u>-</u> -	<u>30,3200</u> -	<u>15,94</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							148743,26	29748,09	<u>21380,90</u> 8257,54		<u>216,54</u> 50,85
Разом будівельні роботи, грн.							148743,26				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							97614,27				
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							0,01				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							0,95				
всього заробітна плата, грн.							38006,58				
Загальновиробничі витрати, грн.							14874,30				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>163617,56</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>163617,56</b>				
<b>Розділ 2. Підлоги</b>											
Тип I											
10	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,3674	<u>23181,76</u> 21854,02	<u>66,34</u> 59,90	8516,98	8029,17	<u>24,37</u> 22,01	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>57,17</u> 0,15
11	& С111-256-5	Плитки керамічні для підлог	м2	37,47	<u>953,50</u> -	<u>-</u> -	35727,65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	238,81	<u>9,81</u> -	<u>-</u> -	2342,73	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	14,92	<u>110,24</u> -	<u>-</u> -	1644,78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С111-1714-3-Л9В	СВП (основа та клин)	шт	1176	<u>1,23</u> -	<u>-</u> -	1446,48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 60х60 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	3,76	<u>1234,17</u> 1213,49	<u>1,84</u> 1,66	4640,48	4562,72	<u>6,92</u> 6,24	<u>8,6400</u> 0,0111	<u>32,49</u> 0,04
16	& С111-256-5	Плитки керамічні для підлог	м2	3,91	<u>953,50</u> -	<u>-</u> -	3728,19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	19,552	<u>9,81</u> -	<u>-</u> -	191,81	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,71	<u>110,24</u>	<u>-</u>	188,51	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	58427,61	12591,89	<u>31,29</u>	<u>-</u>	<u>89,66</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					58427,61		28,25		0,19
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45804,43				
		всього заробітна плата, грн.					12620,14				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5838,91				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>64266,52</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>64266,52</b>				
19	КБ10-96-2	<b>Розділ 3. Прорізи</b> <i>Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен</i>	100м2	0,1	<u>37064,12</u>	<u>1759,73</u>	3706,41	3528,95	<u>175,97</u>	<u>235,4200</u>	<u>23,54</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3			35289,46	656,16			65,62	3,5100	0,35
		Разом будівельні роботи, грн.					3706,41	3528,95	<u>175,97</u>		<u>23,54</u>
		в тому числі:							65,62		0,35
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1,49				
		всього заробітна плата, грн.					3594,57				
		Загальновиробничі витрати, грн.					370,64				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>4077,05</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>4077,05</b>				
20	PC1-2-3	<b>Розділ 4. Покрівля</b> <i>Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран</i>	100 м2	1,29644	<u>75013,62</u>	<u>158,50</u>	97250,66	5910,28	<u>205,49</u>	<u>32,8400</u>	<u>42,58</u>
		Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран			4558,85	107,43			139,28	0,7932	1,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21	& С111-136-1-99 варіант 1	Дюбель нейлоновий для кріплення	шт	1037	<u>13.03</u> -	<u>-</u> -	13512,11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
22	PC1-2-2	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі склеюванням стику	100 м2	1,29644	<u>10250.91</u> 877,93	<u>16.38</u> 15,20	13289,69	1138,18	<u>21.24</u> 19,71	<u>6.7300</u> 0,1122	<u>8.73</u> 0,15	
Разом прямі витрати по розділу 4							124052,46	7048,46	<u>226.73</u> 158,99		<u>51.31</u> 1,18	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							124052,46		116777,27 7207,45 12402,13 - -			<b>136454,59</b>
-----												
<b>Всього по розділу 4</b>							<b>136454,59</b>					
<b>Розділ 5. Опорядження внутрішнє</b>												
23	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,363	<u>6770.79</u> 6768,95	<u>1.84</u> 1,66	2457,80	2457,13	<u>0.67</u> 0,60	<u>49.3400</u> 0,0111	<u>17.91</u> -	
24	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,644	<u>6014.88</u> 6013,04	<u>1.84</u> 1,66	3873,58	3872,40	<u>1.18</u> 1,07	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>28.23</u> 0,01	
25	& С111-346-4	Фарба силіконова	кг	63,441	<u>182.73</u> -	<u>-</u> -	11592,57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
26	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,14	<u>45564.95</u> 39701,19	<u>5863.76</u> 3473,77	6379,09	5558,17	<u>820.92</u> 486,33	<u>268.9600</u> 24,7574	<u>37.65</u> 3,47	
27	& С113-1689-15	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм з фасонними частинами	м	12,586	<u>64.03</u> -	<u>-</u> -	805,88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& С113-28-15 варіант 1	Кран кутовий ,вентильний під плитку 33 1/2"x1/2"	шт	4	<u>273.70</u> -	<u>-</u> -	1094,80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1694.56</u> 1694,56	<u>-</u> -	169,46	169,46	<u>-</u> -	<u>11.4800</u> -	<u>1.15</u> -
30	С130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальника з шлангами під'єднання В 1/2"	комплект	1	<u>1043.31</u> -	<u>-</u> -	1043,31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,07	<u>14453.69</u> 14357,42	<u>96.27</u> 40,99	1011,76	1005,02	<u>6.74</u> 2,87	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>6.70</u> 0,02
32	С113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	7	<u>88.05</u> -	<u>-</u> -	616,35	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	7	<u>25.84</u> -	<u>-</u> -	180,88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	С113-2235 варіант 1	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	1	<u>26.75</u> -	<u>-</u> -	26,75	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,02	<u>13965.17</u> 13766,82	<u>198.35</u> 85,27	279,30	275,34	<u>3.96</u> 1,71	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>1.84</u> 0,01
36	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	2	<u>115.46</u> -	<u>-</u> -	230,92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	С113-1894 варіант 2	Кріплення трубопроводів ф50	шт	7	<u>85.77</u> -	<u>-</u> -	600,39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,1	<u>4944.26</u> 4651,17	<u>293.09</u> 128,00	494,43	465,12	<u>29.31</u> 12,80	<u>31.9800</u> 0,8669	<u>3.20</u> 0,09
39	& С130-644-1-Х варіант 2	Умивальник керамичний з вигином для МГН із випуском і сифоном	комплект	1	<u>5804.16</u> -	<u>-</u> -	5804,16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1	<u>5749.56</u> 5236,12	<u>513.44</u> 225,05	574,96	523,61	<u>51.35</u> 22,51	<u>36.4100</u> 1,5210	<u>3.64</u> 0,15
41	& С130-901-2-ИЮГ варіант 2	Інсталяція з прихованим бачком	шт	1	<u>7795.46</u> -	<u>-</u> -	7795,46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,2	<u>667.57</u> 667,57	<u>-</u> -	133,51	133,51	<u>-</u> -	<u>4.5900</u> -	<u>0.92</u> -
43	& С123-361-1-Л9Ф варіант 2	Поручень для МГН пристінний біля унітазу, душу	шт	1	<u>2500.22</u> -	<u>-</u> -	2500,22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& С123-361-1-Л9Ф варіант 3	Поручень для МГН відкідний біля унітазу, душу	шт	1	<u>7300.22</u> -	<u>-</u> -	7300,22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>2468,34</u> 1548,47	<u>919,34</u> 289,93	2468,34	1548,47	<u>919,34</u> 289,93	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
46	& С1514-18 варіант 6	ЩРн-48з IP31	шт	1	<u>3280,90</u> -	<u>-</u> -	3280,90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>28763,50</u> 28763,50	<u>-</u> -	2301,08	2301,08	<u>-</u> -	<u>207.2000</u> -	<u>16.58</u> -
48	& С1547-16Б варіант 12	Вимикач автоматичний, триполюсний, 16А, PL-6-С16/3	шт	1	<u>880,19</u> -	<u>-</u> -	880,19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& С1547-16Г1 варіант 1	Вимикач автоматичний, однополюсний, 10А, PL-6-С10/1	шт	4	<u>189,19</u> -	<u>-</u> -	756,76	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& С1547-16Д-1-Н	Диференційний автоматичний вимикач, 16А, PFL6-16/1N/C/003	шт	3	<u>1441,66</u> -	<u>-</u> -	4324,98	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	С1545-510 варіант 2	Шина "N" нулева на DIN-рейку 1x15	шт	1	<u>208,44</u> -	<u>-</u> -	208,44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	1,27	<u>8692,90</u> 6797,11	<u>1867,46</u> 225,74	11039,98	8632,33	<u>2371,67</u> 286,69	<u>47.8400</u> 1,4338	<u>60,76</u> 1,82
53	& С100-1504-4-1 варіант 1	Металорукав ізольований діам. 15 мм	м	127	<u>32,85</u> -	<u>-</u> -	4171,95	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup>	100м	1,27	<u>1249,49</u> 1121,87	<u>120,28</u> 84,01	1586,85	1424,77	<u>152,76</u> 106,69	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>10,92</u> 0,72
55	& С152-501 варіант 1	Кабель не поширює горіння з низьким димом і газовиділенням, з мідний жилами перетином 3x1,5 кв.мм ВВГнгд-0,66	1000м	0,084	<u>39884,52</u> -	<u>-</u> -	3350,30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& С152-511 варіант 1	Кабель не поширює горіння з низьким димом і газовиділенням, з мідний жилами перетином 3x2,5 кв.мм ВВГнгд-0,66	1000м	0,043	<u>45577,74</u> -	<u>-</u> -	1959,84	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,09	<u>39440,24</u> 30007,30	<u>9198,48</u> 5611,06	3549,62	2700,66	<u>827,86</u> 505,00	<u>211.2000</u> 36,6924	<u>19,01</u> 3,30
58	& С1547-59 варіант 5	Світлодіодний світильник	шт	9	<u>2740,34</u> -	<u>-</u> -	24663,06	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>3270,92</u> 3260,43	<u>-</u> -	65,42	65,21	<u>-</u> -	<u>25.3100</u> -	<u>0,51</u> -
60	& С1547-61-1-1Т варіант 4	Вимикач одноклавішний	шт	2	<u>243,10</u> -	<u>-</u> -	486,20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>3604,74</u> 3260,43	-	72,09	65,21	-	<u>25.3100</u>	<u>0,51</u>
62	& С1547-62 варіант 3	Вимикач двоклавішний	шт	2	<u>256,10</u> -	-	512,20	-	-	-	-
63	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,08	<u>6425,54</u> 6425,54	-	514,04	514,04	-	<u>49.8800</u>	<u>3,99</u>
64	& С1547-722 варіант 1	Розетка штепсельна двополюсна із заземленням 220В, 16А	шт	8	<u>123,10</u> -	-	984,80	-	-	-	-
65	С1545-90 варіант 1	Коробка розподільна	100шт	0,11	<u>1211,80</u> -	-	133,30	-	-	-	-
66	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>952,51</u> 903,18	<u>46,86</u> 19,15	952,51	903,18	<u>46,86</u> 19,15	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6,21</u> 0,12
67	& С130-63-1 варіант 1	Вентилятор каналний Vents 150 ВКМ	шт	1	<u>7480,94</u> -	-	7480,94	-	-	-	-
68	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,130624	<u>1301,91</u> 1292,82	<u>9,09</u> 3,87	170,06	168,87	<u>1,19</u> 0,51	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>1,28</u> -
69	& С130-231-6А варіант 1	Вібровставка гунчка поліестирольна АМТ-25	м	1	<u>116,13</u> -	-	116,13	-	-	-	-
70	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	8	<u>300,96</u> 246,52	<u>35,98</u> 10,76	2407,68	1972,16	<u>287,84</u> 86,08	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>14,56</u> 0,60
71	& С130-5958-7 варіант 1	Дифузор d150	шт	8	<u>391,61</u> -	-	3132,88	-	-	-	-
72	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,070336	<u>155544,85</u> 34607,34	<u>745,76</u> 303,61	10940,40	2434,14	<u>52,45</u> 21,35	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>18,41</u> 0,15
73	& 1604-6049-1 варіант 8	Швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу «Варта 2а	шт	1	<u>2483333,3</u> 3	-	2483333,3	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					2630810,07	37189,88	<u>5574,10</u> 1843,29		<u>264,31</u> 12,21
		Разом устаткування, грн.					2483333,33				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					74500,00				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>2557833,33</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					147476,74				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					104712,76				
		всього заробітна плата, грн.					39033,17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					14748,13 - - <b>162224,87</b>				
		-----					-				
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>2720058,20</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					2965739,81	90107,27	<u>27388,99</u> 10353,69		<u>645,36</u> 64,78
		Разом устаткування, грн.					2483333,33				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					74500,00				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>2557833,33</b>				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					482406,48				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					364910,22				
		трудоємність в транспортуванні, люд.год.					0,01				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					0,95				
		всього заробітна плата, грн.					100461,91				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48234,11				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>530640,59</b>				
		-----					-				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>3088473,92</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>710,15</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>100461,91</b>				

Склав головний інженер \_\_\_\_\_ **А.В. Гринчук**  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив виконавець робіт \_\_\_\_\_ **А.М. Мартинюк**  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво ветеранського простору на вул. Конякіна в м. Луцьку  
007/0126

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01**  
**на Мережі водопостачання та водовідведення**  
**Зовнішні мережі**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 649,43370 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,71499 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 115,86625 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 березня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мережі водовідведення									
		<b>Розділ 1. Земляні роботи</b>									
1	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,3068	<u>145634.96</u> 1444,09	<u>144190.87</u> 49930,02	44680,81	443,05	<u>44237.76</u> 15318,53	<u>12.3100</u> 151,0110	<u>3.78</u> 46,33
2	КБ1-164-2	Доробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,224	<u>30028.46</u> 30028,46	<u>-</u> -	6726,38	6726,38	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>58.64</u> -
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,3007	<u>25401.86</u> -	<u>25401.86</u> 6908,36	7638,34	-	<u>7638.34</u> 2077,34	<u>-</u> 17,9470	<u>-</u> 5,40
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,007	<u>2365.14</u> 2365,14	<u>-</u> -	7111,98	7111,98	<u>-</u> -	<u>18.3600</u> -	<u>55.21</u> -
5	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,236	<u>18665.51</u> 18665,51	<u>-</u> -	4405,06	4405,06	<u>-</u> -	<u>165.2400</u> -	<u>39.00</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,732	<u>9158,50</u> 2008,50	<u>-</u> -	6704,02	1470,22	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>11,95</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					77266,59	20156,69	<u>51876,10</u> 17395,87		<u>168,58</u> 51,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					77266,59 5233,80 37552,56 7726,66 - - <b>84993,25</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>84993,25</b>				
		<b>Розділ 2. Господарсько-побутова каналізація К1</b>									
7	КБ22-49-2	Підвішування підземних комунікацій при перетинанні їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,25 м2	1м короб	4	<u>319,96</u> 185,50	<u>-</u> -	1279,84	742,00	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>5,76</u> -
8	КГ23-1-1	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 100 мм	100 м	0,559	<u>49991,36</u> 982,29	<u>713,53</u> 213,11	27945,17	549,10	<u>398,86</u> 119,13	<u>7.5300</u> 0,5700	<u>4,21</u> 0,32
9	КГ23-1-4	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 200 мм	100 м	1,175	<u>67927,44</u> 2049,37	<u>1445,83</u> 431,83	79814,74	2408,01	<u>1698,85</u> 507,40	<u>15.7100</u> 1,1550	<u>18,46</u> 1,36
10	КГ23-1-5	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 250 мм	100 м	0,55	<u>106703,85</u> 3194,72	<u>2516,12</u> 751,50	58687,12	1757,10	<u>1383,87</u> 413,33	<u>24.4900</u> 2,0100	<u>13,47</u> 1,11
11	КБ22-8-8	Укладання футляра із сталевих труб відкритим способом діаметром 300 ММ	1000м	0,012	<u>171852,27</u> 113883,95	<u>8562,31</u> 2557,34	2062,23	1366,61	<u>102,75</u> 30,69	<u>727.6000</u> 6,8400	<u>8,73</u> 0,08
12	С113-201	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 5 мм	м	12,048	<u>2089,24</u> -	<u>-</u> -	25171,16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ22-13-8	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 300 мм	1000м	0,012	<u>492344,70</u> 44783,62	<u>-</u> -	5908,14	537,40	<u>-</u> -	<u>315.2000</u> -	<u>3,78</u> -
14	КБ22-48-1	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм	1 футляр	2	<u>1973,92</u> 1731,05	<u>-</u> -	3947,84	3462,10	<u>-</u> -	<u>12.7800</u> -	<u>25,56</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15	ГБ23-1-3-СВ3	Прокладання трубопроводів методом горизонтально спрямованого буріння за допомогою установок самохідних, в ґрунтах 1-2 групи на перші 10 м, діаметр трубопроводу до 275 мм	10 м	1	<u>48122,94</u> 4441,74	<u>43681,20</u> -	48122,94	4441,74	<u>43681,20</u> -	<u>30.5400</u> -	<u>30,54</u> -	
16	ГБ23-2-3-СВ3	Додавати на кожні наступні 10 м прокладання трубопроводів методом горизонтально спрямованого буріння, в ґрунтах 1-2 групи, діаметр трубопроводу до 275 мм	10 м	0,2	<u>31213,77</u> 2982,97	<u>28230,80</u> -	6242,75	596,59	<u>5646,16</u> -	<u>20,5100</u> -	<u>4,10</u> -	
17	С113-979 варіант 1	Труби поліетиленові зовнішній діаметр 250	м	12	<u>2565,69</u> -	<u>-</u> -	30788,28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
18	КБ22-41-1	КОЛОДЯЗИ Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону	10м3	0,431	<u>63686,20</u> 18739,25	<u>42060,48</u> 12562,37	27448,75	8076,62	<u>18128,07</u> 5414,38	<u>141,7600</u> 33,6000	<u>61,10</u> 14,48	
19	КР3-28-2	Мурування окремих ділянок середньої складності із цегли	100 м3	0,021	<u>503663,53</u> 139323,13	<u>-</u> -	10576,93	2925,79	<u>-</u> -	<u>968,8000</u> -	<u>20,34</u> -	
20	С113-754 варіант 3	Люк полімерпіщаний для колодязів	шт	11	<u>2132,24</u> -	<u>-</u> -	23454,64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
21	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	13	<u>2584,25</u> -	<u>-</u> -	33595,25	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
22	К585521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	7	<u>2045,11</u> -	<u>-</u> -	14315,77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
23	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах мережі водопостачання	1 вріз	1	<u>4211,87</u> 3695,90	<u>187,77</u> 56,08	4211,87	3695,90	<u>187,77</u> 56,08	<u>26,9400</u> 0,1500	<u>26,94</u> 0,15	
		Разом прямі витрати по розділу 2					403573,42	30558,96	<u>71227,53</u> 6541,01		<u>222,99</u> 17,50	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					403573,42	301786,93	37099,97	40357,33	-	-
		-----										
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>443930,75</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Розділ 3. Земляні роботи</b>										
24	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,23664	<u>145634.96</u> 1444,09	<u>144190.87</u> 49930,02	34463,06	341,73	<u>34121.33</u> 11815,44	<u>12.3100</u> 151,0110	<u>2.91</u> 35,74	
25	КБ1-164-2	Доробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,224	<u>30028.46</u> 30028,46	<u>-</u> -	6726,38	6726,38	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>58.64</u> -	
26	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,23344	<u>25401.86</u> -	<u>25401.86</u> 6908,36	5929,81	-	<u>5929.81</u> 1612,69	<u>-</u> 17,9470	<u>-</u> 4,19	
27	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,3344	<u>2365.14</u> 2365,14	<u>-</u> -	5521,18	5521,18	<u>-</u> -	<u>18.3600</u> -	<u>42.86</u> -	
28	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0732	<u>18665.51</u> 18665,51	<u>-</u> -	1366,32	1366,32	<u>-</u> -	<u>165.2400</u> -	<u>12.10</u> -	
29	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,3944	<u>9158.50</u> 2008,50	<u>-</u> -	3612,11	792,15	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>6.44</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 3					57618,86	14747,76	<u>40051.14</u> 13428,13		<u>122.95</u> 39,93	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					57618,86	2819,96	28175,89	5761,88	-	-
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>63380,74</b>					
		<b>Розділ 4. Господарсько-питний протипожежний водопровід В1</b>										
30	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,1426	<u>33989.81</u> 33651,82	<u>337.99</u> 100,95	4846,95	4798,75	<u>48.20</u> 14,40	<u>239.6000</u> 0,2700	<u>34.17</u> 0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C113-1354 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32x3 мм	м	44	<u>67.97</u> -	<u>-</u> -	2990,68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C113-1356	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 50x4,6 мм	м	98,6	<u>161.88</u> -	<u>-</u> -	15961,37	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ22-49-2	Підвішування підземних комунікацій при перетинанні їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,25 м2	1м короб	2	<u>319.96</u> 185,50	<u>-</u> -	639,92	371,00	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>2.88</u> -
34	КМ8-143-5	Покривання, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1,426	<u>539.40</u> 483,07	<u>56.33</u> 16,82	769,18	688,86	<u>80.32</u> 23,99	<u>3.4000</u> 0,0450	<u>4.85</u> 0,06
35	C111-1721-11А варіант 1	Стрічка металева сигнальна	м	142,6	<u>14.10</u> -	<u>-</u> -	2010,66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ22-46-7	Продавлювання без розробки ґрунту [прокол] на довжину до 10 м труб	100м	0,06	<u>88392.87</u> 66837,81	<u>17425.06</u> 5204,41	5303,57	4010,27	<u>1045.50</u> 312,26	<u>452.8000</u> 13,9200	<u>27.17</u> 0,84
37	C113-200 варіант 1	Труба сталевіа діаметр 159 мм (футляр)	м	6	<u>1903.31</u> -	<u>-</u> -	11419,86	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C1630-597 варіант 1	Сидловий відвід, діаметр 300-65 мм	шт	1	<u>4078.33</u> -	<u>-</u> -	4078,33	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	2	<u>482.27</u> 342,41	<u>75.11</u> 22,43	964,54	684,82	<u>150.22</u> 44,86	<u>2.4100</u> 0,0600	<u>4.82</u> 0,12
40	C130-1183 варіант 1	Кран, діаметр 50 мм	шт	2	<u>430.72</u> -	<u>-</u> -	861,44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ22-31-3	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	1000м	0,1	<u>10516.71</u> 10516,71	<u>-</u> -	1051,67	1051,67	<u>-</u> -	<u>82.4000</u> -	<u>8.24</u> -
42	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,0986	<u>10516.71</u> 10516,71	<u>-</u> -	1036,95	1036,95	<u>-</u> -	<u>82.4000</u> -	<u>8.12</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					51935,12	12642,32	<u>1324.24</u> 395,51		<u>90.25</u> 1,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					51935,12				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37968,56				
		всього заробітна плата, грн.					13037,83				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5193,84				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>57128,96</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 4</b>						<b>57128,96</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису						590393,99	78105,73	<u>164479.01</u>		<u>604.77</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						590393,99		37760,52		110,22
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						347809,25				
		всього заробітна плата, грн.						115866,25				
		Загальновиробничі витрати, грн.						59039,71				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>649433,70</b>				
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>649433,70</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>						<b>714,99</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>115866,25</b>				

Склав головний інженер А.В. Гринчук  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив виконавець робіт А.М. Мартинюк  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво ветеранського простору на вул. Конякіна в м. Луцьку  
007/0126

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02**  
**на Зливова каналізація**  
**Зовнішні мережі**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 1460,26403 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,08183 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 161,38755 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 березня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Земляні роботи</b>											
1	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,4524	<u>145634.96</u> 1444,09	<u>144190.87</u> 49930,02	65885,26	653,31	<u>65231.95</u> 22588,34	<u>12.3100</u> 151,0110	<u>5.57</u> 68,32
2	КБ1-164-2	Доробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,224	<u>30028.46</u> 30028,46	<u>-</u> -	6726,38	6726,38	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>58.64</u> -
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,4326	<u>25401.86</u> -	<u>25401.86</u> 6908,36	10988,84	-	<u>10988.84</u> 2988,56	<u>-</u> 17,9470	<u>-</u> 7,76
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	4,326	<u>2365.14</u> 2365,14	<u>-</u> -	10231,60	10231,60	<u>-</u> -	<u>18.3600</u> -	<u>79.43</u> -
5	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,21	<u>18665.51</u> 18665,51	<u>-</u> -	3919,76	3919,76	<u>-</u> -	<u>165.2400</u> -	<u>34.70</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,754	<u>9158,50</u> 2008,50	<u>-</u> -	6905,51	1514,41	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>12.31</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					104657,35	23045,46	<u>76220,79</u> 25576,90		<u>190.65</u> 76,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					104657,35 5391,10 48622,36 10465,73 - - <b>115123,08</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>115123,08</b>				
		<b>Розділ 2. Господарсько-побутова каналізація К1</b>									
7	КБ22-49-2	Підвішування підземних комунікацій при перетинанні їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,25 м2	1м короб	4	<u>319,96</u> 185,50	<u>-</u> -	1279,84	742,00	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>5.76</u> -
8	КГ23-1-1	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 100 мм	100 м	0,4	<u>49991,36</u> 982,29	<u>713,53</u> 213,11	19996,54	392,92	<u>285,41</u> 85,24	<u>7.5300</u> 0,5700	<u>3.01</u> 0,23
9	КГ23-1-3	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 150 мм	100 м	0,635	<u>54824,60</u> 1511,92	<u>1070,29</u> 319,67	34813,62	960,07	<u>679,63</u> 202,99	<u>11.5900</u> 0,8550	<u>7.36</u> 0,54
10	КГ23-1-5	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 250 мм	100 м	0,85	<u>106703,85</u> 3194,72	<u>2516,12</u> 751,50	90698,27	2715,51	<u>2138,70</u> 638,78	<u>24.4900</u> 2,0100	<u>20.82</u> 1,71
11	ГБ23-1-3-СВ3	Прокладання трубопроводів методом горизонтально спрямованого буріння за допомогою установок самохідних, в ґрунтах 1-2 групи на перші 10 м, діаметр трубопроводу до 275 мм	10 м	1	<u>48122,94</u> 4441,74	<u>43681,20</u> -	48122,94	4441,74	<u>43681,20</u> -	<u>30.5400</u> -	<u>30.54</u> -
12	ГБ23-2-3-СВ3	Додавати на кожні наступні 10 м прокладання трубопроводів методом горизонтально спрямованого буріння, в ґрунтах 1-2 групи, діаметр трубопроводу до 275 мм	10 м	2,6	<u>31213,77</u> 2982,97	<u>28230,80</u> -	81155,80	7755,72	<u>73400,08</u> -	<u>20.5100</u> -	<u>53.33</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C113-979 варіант 1	Труби поліетиленові зовнішній діаметр 250	м	36	<u>2565.69</u>	<u>-</u>	92364,84	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
14	КБ22-41-1	КОЛОДЯЗІ Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону	10м3	0,468	<u>63686.20</u>	<u>42060.48</u>	29805,14	8769,97	<u>19684.30</u>	<u>141.7600</u>	<u>66.34</u>
15	КР3-28-2	Мурування окремих ділянок середньої складності із цегли	100 м3	0,0326	<u>503663.53</u>	<u>-</u>	16419,43	4541,93	<u>-</u>	<u>968.8000</u>	<u>31.58</u>
16	C113-754 варіант 3	Люк полімерпіщаний для колодязів	шт	12	<u>2132.24</u>	<u>-</u>	25586,88	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
17	K585521- Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	14	<u>2584.25</u>	<u>-</u>	36179,50	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
18	K585521- Л032 варіант 2	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	12	<u>2045.11</u>	<u>-</u>	24541,32	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
19	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	1 вріз	1	<u>4211.87</u>	<u>187.77</u>	4211,87	3695,90	<u>187.77</u>	<u>26.9400</u>	<u>26.94</u>
20	КБ31-23-1	Улаштування збірних лотків	100м	1,255	<u>57280.60</u>	<u>-</u>	71887,15	71887,15	<u>-</u>	<u>439.1000</u>	<u>551.07</u>
21	C113-2423 варіант 1	Лоток водовідвідний збірний	шт	125,5	<u>5145.75</u>	<u>-</u>	645791,63	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					1222854,7 7	105902,91	<u>140057.09</u> 6862,28		<u>796.75</u> 18,35
		Разом будівельні роботи, грн.					1222854,7 7				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					976894,77				
		всього заробітна плата, грн.					112765,19				
		Загальновиробничі витрати, грн.					122286,18				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>1345140,9</b> <b>5</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>1345140,9</b> <b>5</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					1327512,1 2	128948,37	<u>216277.88</u> 32439,18		<u>987.40</u> 94,43
		Разом будівельні роботи, грн.					1327512,1 2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					982285,87 161387,55 132751,91 - - <b>1460264,0</b> <b>3</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>1460264,0</b> <b>3</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>1081,83</b> <b>161387,55</b>				

Склав головний інженер А.В. Гринчук  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив виконавець робіт А.М. Мартинюк  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво ветеранського простору на вул. Конякіна в м. Луцьку  
007/0126

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03**  
**на Зовнішнє освітлення**  
**Зовнішні мережі**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 591,81428 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,5839 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 87,00837 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 березня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
								на одиницю	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1, 25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,15	287665,82 2717,19	284948,63 98671,23	43149,87	407,58	42742,29 14800,68	23,1625 298,4265	3,47 44,76		
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,3	36034,15 36034,15	- -	10810,25	10810,25	- -	314,1600 -	94,25 -		
3	КБ21-3-6	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 70 мм	100м	4,01	2515,82 2515,82	- -	10088,44	10088,44	- -	18,8000 -	75,39 -		
4	С113-4 варіант 1	Гофротруба двостінна 70 мм	м	401	65,47 -	- -	26253,47	-	- -	- -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	4,01	<u>2200.69</u> 2200,69	<u>-</u> -	8824,77	8824,77	<u>-</u> -	<u>16.8700</u> -	<u>67.65</u> -
6	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,01	<u>5397.30</u> 2500,61	<u>1051.51</u> 314,06	21643,17	10027,45	<u>4216.56</u> 1259,38	<u>17.6000</u> 0,8400	<u>70.58</u> 3,37
7	15093-33023 варіант 2	Кабель АВББШВнг 2х16 мм2	1000м	0,374	<u>120010.83</u> -	<u>-</u> -	44884,05	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КМ8-143-5	Покривання, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	4,01	<u>539.40</u> 483,07	<u>56.33</u> 16,82	2162,99	1937,11	<u>225.88</u> 67,45	<u>3.4000</u> 0,0450	<u>13.63</u> 0,18
9	С111-1721-11А варіант 2	Стрічка металева сигнальна	м	401	<u>14.10</u> -	<u>-</u> -	5654,10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,18	<u>21786.26</u> -	<u>21786.26</u> 5925,06	3921,53	-	<u>3921.53</u> 1066,51	<u>-</u> 15,3925	<u>-</u> 2,77
11	КБ33-120-5	Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ 0,38 кВ	1констр.	6	<u>701.27</u> 81,63	<u>619.64</u> 185,07	4207,62	489,78	<u>3717.84</u> 1110,42	<u>0.6100</u> 0,4950	<u>3.66</u> 2,97
12	КБ33-259-1	Установлення опор з кронштейнами з металевих труб вагою до 0,1 т	шт	6	<u>754.74</u> 186,58	<u>450.65</u> 134,60	4528,44	1119,48	<u>2703.90</u> 807,60	<u>1.3600</u> 0,3600	<u>8.16</u> 2,16
13	& С113-2099-С1 варіант 1	Стояк опори освітлення	шт	6	<u>20022.69</u> -	<u>-</u> -	120136,14	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С1424-11600 варіант 5	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,11	<u>3200.00</u> -	<u>-</u> -	3552,00	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С1110-29 варіант 1	Закладні деталі	т	0,04656	<u>130825.38</u> -	<u>-</u> -	6091,23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	1 т	0,04656	<u>9820.04</u> 9658,18	<u>-</u> -	457,22	449,68	<u>-</u> -	<u>70.4000</u> -	<u>3.28</u> -
<b>Розділ 1. Освітлювальне обладнання</b>											
17	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1	<u>477.53</u> 477,53	<u>-</u> -	477,53	477,53	<u>-</u> -	<u>3.4000</u> -	<u>3.40</u> -
18	& С1412-32-25 варіант 1	Щит ЩО-1	шт	1	<u>3450.89</u> -	<u>-</u> -	3450,89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,13	<u>30201,68</u> 30201,68	<u>-</u> -	3926,22	3926,22	<u>-</u> -	<u>217,5600</u> -	<u>28,28</u> -
20	& 290902-54-1-Л варіант 3	Автомат 1-х фазн 10А	шт	3	<u>187,04</u> -	<u>-</u> -	561,12	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& 290902-54-1-Л варіант 6	Автомат 1-х фазн 16А	шт	1	<u>216,04</u> -	<u>-</u> -	216,04	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& 290902-54-1-Л варіант 1	Автомат 1-х фазн 6А	шт	3	<u>187,04</u> -	<u>-</u> -	561,12	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& 290902-54-1-Л варіант 4	Контактор 18а	шт	1	<u>320,04</u> -	<u>-</u> -	320,04	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& 290902-54-1-Л варіант 5	Фото реле	шт	1	<u>300,04</u> -	<u>-</u> -	300,04	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& 290902-54-1-Л варіант 7	Таймер тижневий	шт	1	<u>3822,04</u> -	<u>-</u> -	3822,04	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& 290902-54-1-Л варіант 8	Кнопка червона	шт	1	<u>73,41</u> -	<u>-</u> -	73,41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& 290902-54-1-Л варіант 9	Кнопка зелена	шт	1	<u>73,41</u> -	<u>-</u> -	73,41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& 290902-54-1-Л варіант 10	Лампа сигнальна	шт	1	<u>55,04</u> -	<u>-</u> -	55,04	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ33-115-2	Установлення світильників світлодіодних	1 шт	12	<u>436,15</u> 436,15	<u>-</u> -	5233,80	5233,80	<u>-</u> -	<u>3,2200</u> -	<u>38,64</u> -
30	& С1547-7-В3-В1-В2-23 варіант 1	Кабель ВВГ 3х1,5 мм2	м	100	<u>36,02</u> -	<u>-</u> -	3602,00	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С1545-90-2-11	Щиток для опор освітлення	шт	6	<u>150,11</u> -	<u>-</u> -	900,66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С1547-7-1-2 варіант 1	Світильник світлодіодний ДКУ	шт	12	<u>13640,28</u> -	<u>-</u> -	163683,36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& 1914-9239-1	Хомут оцинкований для кріплення кронштейнів	шт	12	<u>75,79</u> -	<u>-</u> -	909,48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C1545-491-21 варіант 1	Кронштейн 2-ох ріжковий для кріплення вуличного світильника	шт	12	<u>1200.76</u> -	<u>-</u> -	14409,12	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,25	<u>23008.82</u> 23008,82	<u>-</u> -	5752,21	5752,21	<u>-</u> -	<u>200.6000</u> -	<u>50.15</u> -
36	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,25	<u>16994.83</u> 16994,83	<u>-</u> -	4248,71	4248,71	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>37.61</u> -
37	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,5	<u>7401.18</u> 1591,30	<u>394.32</u> 117,77	3700,59	795,65	<u>197.16</u> 58,89	<u>11.2000</u> 0,3150	<u>5.60</u> 0,16
38	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,2	<u>10463.51</u> 3182,59	<u>600.86</u> 179,46	2092,70	636,52	<u>120.17</u> 35,89	<u>22.4000</u> 0,4800	<u>4.48</u> 0,10
39	КМ8-472-9	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 10 мм	100 м	0,1	<u>11251.67</u> 4091,90	<u>506.98</u> 151,42	1125,17	409,19	<u>50.70</u> 15,14	<u>28.8000</u> 0,4050	<u>2.88</u> 0,04
40	КБ33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	1 опора	22	<u>97.82</u> 97,82	<u>-</u> -	2152,04	2152,04	<u>-</u> -	<u>0.7400</u> -	<u>16.28</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							221646,74	23631,87	<u>368.03</u> 109,92		<u>187.32</u> 0,30
Разом будівельні роботи, грн.							221646,74				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							197646,84				
всього заробітна плата, грн.							23741,79				
Загальновиробничі витрати, грн.							22164,52				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>243811,26</b>				
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>243811,26</b>				
Разом прямі витрати по кошторису							538012,03	67786,41	<u>57896.03</u> 19221,96		<u>527.39</u> 56,51
Разом будівельні роботи, грн.							538012,03				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							412329,59				
всього заробітна плата, грн.							87008,37				
Загальновиробничі витрати, грн.							53802,25				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>591814,28</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>591814,28</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>583,90</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>87008,37</b>				

Склав головний інженер \_\_\_\_\_ А.В. Гринчук  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів виконавець робіт \_\_\_\_\_ А.М. Мартинюк  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво ветеранського простору на вул. Конякіна в м. Луцьку  
007/0126

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01  
на Благоустрій  
Благоустрій**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 7194,92443 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 8,73726 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 1225,47720 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 березня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-26-2	земляні роботи <i>Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2</i>	1000м3	0,35072	<u>11032,19</u> -	<u>11032,19</u> 3000,35	3869,21	-	<u>3869,21</u> 1052,28	-	-
2	& С1421-9552-1	Пісок	м3	350,72	<u>650,00</u> -	-	227968,00	-	-	-	-
3	ДБ1-7-1	<i>Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т</i> огоорожа	1000 м3	0,35072	<u>3756,00</u> -	<u>3756,00</u> -	1317,30	-	<u>1317,30</u> -	-	-
4	КБ1-13-4	Підпірна стіна <i>Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1</i>	1000м3	0,041625	<u>178834,53</u> 1685,74	<u>177148,79</u> 61342,60	7443,99	70,17	<u>7373,82</u> 2553,39	<u>14,3700</u> 185,5278	<u>0,60</u> 7,72
5	КБ11-2-4	<i>Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів</i>	1 м3	6,9375	<u>2195,71</u> 615,76	<u>111,25</u> 30,26	15232,74	4271,84	<u>771,80</u> 209,93	<u>4,7800</u> 0,0786	<u>33,16</u> 0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ6-3-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 5м3 до 25 м3	100м3	0,666	<u>498509.09</u> 45485,42	<u>47729.72</u> 14252,65	332007,05	30293,29	<u>31787.99</u> 9492,26	<u>339.9000</u> 38,1186	<u>226.37</u> 25,39
7	КБ6-8-1	Улаштування опалубки [знизу] і підтримуючих її конструкцій для високих ростверків	100м2	1,665	<u>21818.75</u> 13060,83	<u>1877.70</u> 560,82	36328,22	21746,28	<u>3126.37</u> 933,77	<u>97.6000</u> 1,5000	<u>162.50</u> 2,50
8	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	3,885	<u>30396.55</u> 25006,08	<u>2065.47</u> 616,90	118090,60	97148,62	<u>8024.35</u> 2396,66	<u>176.0000</u> 1,6500	<u>683.76</u> 6,41
9	КБ6-57-17	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг	1 м	3,885	<u>3832.81</u> 2815,14	<u>751.08</u> 224,33	14890,47	10936,82	<u>2917.95</u> 871,52	<u>20.5200</u> 0,6000	<u>79.72</u> 2,33
10	С147-2-8 варіант 2	Стрижнева арматура А-400с, діаметр 12 мм	100кг	38,12665	<u>4017.36</u> -	-	153168,48	-	-	-	-
11	С147-2-6 варіант 3	Стрижнева арматура А-240с, діаметр 8 мм	100кг	2,399604 167	<u>4017.36</u> -	-	9640,07	-	-	-	-
12	КБ10-44-1	Улаштування огорожі глухої з установленням стовпів	100м2	1,834	<u>35012.66</u> 35012,66	-	64213,22	64213,22	-	<u>261.6400</u> -	<u>479.85</u> -
13	КБ10-44-4	Улаштування огорожі ґратчастої висотою до 2 м з установленням стовпів	100м2	0,4	<u>38100.96</u> 23303,78	<u>13857.43</u> 4138,85	15240,38	9321,51	<u>5542.97</u> 1655,54	<u>176.2900</u> 11,0700	<u>70.52</u> 4,43
14	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,02835	<u>337634.22</u> 18546,65	<u>13087.57</u> 3908,92	9571,93	525,80	<u>371.03</u> 110,82	<u>150.7000</u> 10,4550	<u>4.27</u> 0,30
15	& С126-1213-2-5 варіант 2	Стовп металевий	шт	63	<u>751.24</u> -	-	47328,12	-	-	-	-
16	& С121-393-В варіант 4	Секція панельної огорожі 2500*1000	шт	16	<u>1420.30</u> -	-	22724,80	-	-	-	-
17	& С1545-44-2-2 варіант 1	Кріплення	шт	64	<u>53.52</u> -	-	3425,28	-	-	-	-
18	& С121-393-В варіант 3	Секція огорожі металевої маф	шт	45	<u>2740.30</u> -	-	123313,50	-	-	-	-
19	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0348	<u>55839.56</u> 55839,56	-	1943,22	1943,22	-	<u>476.0000</u> -	<u>16.56</u> -
20	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	100м3	0,0348	<u>79925.53</u> 77926,06	-	2781,41	2711,83	-	<u>582.3200</u> -	<u>20.26</u> -
21	С1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	3,54	<u>3200.00</u> -	-	11328,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ9-61-1	Монтаж лавок вуличних	1m	2,8	<u>4700,86</u> 4700,86	-	13162,41	13162,41	-	<u>31.3600</u>	<u>87.81</u>
23	С111-1904 варіант 1	Болт анкерний 10x200	шт	280	<u>15,89</u> -	-	4449,20	-	-	-	-
24	КБ9-61-6	Монтаж шлаббаума	1m	0,2	<u>6022,49</u> 6022,49	-	1204,50	1204,50	-	<u>40.8000</u>	<u>8.16</u>
25	КБ9-61-1	Монтаж урни	1m	0,8	<u>4700,86</u> 4700,86	-	3760,69	3760,69	-	<u>31.3600</u>	<u>25.09</u>
26	С111-1904 варіант 1	Болт анкерний 10x200	шт	60	<u>15,89</u> -	-	953,40	-	-	-	-
27	& 1412-845- 1-X варіант 5	Комплект автоматичний шлаббаум Gant SET Ultra 2S	шт	1	<u>36751,00</u> -	-	36751,00	-	-	-	-
28	& 1412-845- 1-X варіант 4	Лавка вулична зі спинкою "Urbanism" Лофт URB.SM.02-1 (Опори: Сталь, з покриттям порошковою полімерною фарбою. Стандартний колір – графітовий RAL 7024 (матовий). Сидіння і спинка: Ламелі виконані з вільхи. Покриття маслом в два шари, попередньо обробляються антисептиком. Стандартний колір – Палісандр. Довжина: 1800 мм Ширина: 470 мм Висота: 450 мм). Для встановлення біля кострища.	шт	14	<u>12000,00</u> -	-	168000,00	-	-	-	-
29	& 1412-845- 1-X варіант 1	Урна "Urbanism" URB-UM.04-2 (Сталь, з покриттям порошковою полімерною фарбою. Стандартний колір – графітовий RAL 7024 (матовий). Ламелі виконані з вільхи. Покриття маслом в два шари, попередньо обробляються антисептиком) проізди та доріжки	шт	10	<u>7500,00</u> -	-	75000,00	-	-	-	-
30	КБ27-69-1	Бордюр Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм Дорожній одяг Тип 1	1000 м2	0,132	<u>56466,67</u> 1712,73	<u>52966,44</u> 14997,52	7453,60	226,08	<u>6991,57</u> 1979,67	<u>14.6000</u> 41,1969	<u>1.93</u> 5,44
31	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	1,119	<u>56466,67</u> 1712,73	<u>52966,44</u> 14997,52	63186,20	1916,54	<u>59269,45</u> 16782,22	<u>14.6000</u> 41,1969	<u>16.34</u> 46,10
32	КБ27-20-2	Улаштування гідроізоляції (мембрана для дорожніх робіт)	1000м2	1,119	<u>118029,80</u> 8984,60	-	132075,35	10053,77	-	<u>74.3820</u>	<u>83.23</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	1,119	<u>29928.07</u> 4014,96	<u>25913.11</u> 1835,51	33489,51	4492,74	<u>28996.77</u> 2053,94	<u>32.0300</u> 4,7684	<u>35.84</u> 5,34
34	КБ27-13-4 к=3	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-2 до товщини 15 см	1000м2	1,119	<u>723.12</u> -	<u>723.12</u> 196,66	809,17	-	<u>809.17</u> 220,06	<u>-</u> 0,5109	<u>-</u> 0,57
35	& С1421-9656-1-5 варіант 1	Суміш ЩПС.С7	м3	242,3754	<u>950.00</u> -	<u>-</u> -	230256,63	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	1 м3	167,85	<u>4202.86</u> 718,82	<u>18.54</u> 5,04	705450,05	120653,94	<u>3111.94</u> 845,96	<u>5.5800</u> 0,0131	<u>936.60</u> 2,20
37	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	6,904	<u>30396.55</u> 25006,08	<u>2065.47</u> 616,90	209857,78	172641,98	<u>14260.00</u> 4259,08	<u>176.0000</u> 1,6500	<u>1215.10</u> 11,39
38	С147-2-8 варіант 3	Стрижнева арматура А-400с, діаметр 10 мм	100кг	72,492	<u>4017.36</u> -	<u>-</u> -	291226,46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ27-65-4	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] товщиною 6 см на основі з висівково-цементної суміші товщиною 0,04м (150 кг цементу на 1м3 висівок)	1000 м2	1,119	<u>202654.03</u> 149420,54	<u>5210.16</u> 1416,97	226769,86	167201,58	<u>5830.17</u> 1585,59	<u>1063.8700</u> 3,6811	<u>1190.47</u> 4,12
40	& С1426-11789-3 варіант 5	Бруківка бетонна для проїздів  Тип 2	м2	1171,593	<u>787.99</u> -	<u>-</u> -	923203,57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,681	<u>56466.67</u> 1712,73	<u>52966.44</u> 14997,52	38453,80	1166,37	<u>36070.15</u> 10213,31	<u>14.6000</u> 41,1969	<u>9.94</u> 28,06
42	КБ27-20-2	Улаштування гідроізоляції (мембрана для дорожніх робіт)	1000м2	0,681	<u>118029.80</u> 8984,60	<u>-</u> -	80378,29	6118,51	<u>-</u> -	<u>74.3820</u> -	<u>50.65</u> -
43	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,681	<u>29928.07</u> 4014,96	<u>25913.11</u> 1835,51	20381,02	2734,19	<u>17646.83</u> 1249,98	<u>32.0300</u> 4,7684	<u>21.81</u> 3,25
44	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-2 до товщини 30 см	1000м2	10,215	<u>241.04</u> -	<u>241.04</u> 65,55	2462,22	-	<u>2462.22</u> 669,59	<u>-</u> 0,1703	<u>-</u> 1,74
45	& С1421-9656-1-5	Суміш ЩПС.С5	м3	147,5046	<u>950.00</u> -	<u>-</u> -	140129,37	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	1 м3	102,15	<u>4202.86</u> 718,82	<u>18.54</u> 5,04	429322,15	73427,46	<u>1893.86</u> 514,84	<u>5.5800</u> 0,0131	<u>570.00</u> 1,34
47	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	2,689	<u>30396.55</u> 25006,08	<u>2065.47</u> 616,90	81736,32	67241,35	<u>5554.05</u> 1658,84	<u>176.0000</u> 1,6500	<u>473.26</u> 4,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	C147-2-8 варіант 4	Стрижнева арматура А-400с, діаметр 8 мм	100кг	28,2345	<u>4017.36</u> -	<u>-</u> -	113428,15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ27-65-4	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] товщиною 7см на основі з висівково-цементної суміші товщиною 0,04м (150 кг цементу на 1м3 висівок)	1000 м2	0,681	<u>202654.03</u> 149420,54	<u>5210.16</u> 1416,97	138007,39	101755,39	<u>3548.12</u> 964,96	<u>1063.8700</u> 3,6811	<u>724.50</u> 2,51
50	& C1426-11789-3 варіант 4	Бруківка бетонна безшовна	м2	713,007	<u>672.99</u> -	<u>-</u> -	479846,58	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	2,44	<u>28385.64</u> 10466,63	<u>1821.37</u> 544,00	69260,96	25538,58	<u>4444.14</u> 1327,36	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>198.25</u> 3,55
52	& C1416-8685-2 варіант 1	БР100.20.8	шт	244	<u>140.62</u> -	<u>-</u> -	34311,28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КР18-47-1	Улаштування основ під бордюр товщ. 12 см із щебеню	100м2	4,4	<u>22783.13</u> 5599,13	<u>2820.00</u> -	100245,77	24636,17	<u>12408.00</u> -	<u>43.8700</u> -	<u>193.03</u> -
54	КР18-47-2 к=-2 на об'єм	На кожний 1 см зміни товщини шару виключати від норми 18-47-1 (к=-2) до товщ. 10 см	100м2	-8,8	<u>1322.08</u> 125,08	<u>-</u> -	-11634,30	-1100,70	<u>-</u> -	<u>0.9800</u> -	<u>-8.62</u> -
55	КР18-30-1	Установлення бортових бетонних каменів на бетонну основу	м	432	<u>330.23</u> 167,03	<u>-</u> -	142659,36	72156,96	<u>-</u> -	<u>1.3200</u> -	<u>570.24</u> -
56	C1416-8685 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.18	шт	432	<u>278.36</u> -	<u>-</u> -	120251,52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C1426-11789 варіант 1	Інклюзивність Плити інклюзивні	м2	55,5	<u>1532.29</u> -	<u>-</u> -	85042,10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ47-25-3	Озеленення Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	7,36	<u>14925.89</u> 5027,56	<u>148.33</u> 40,34	109854,55	37002,84	<u>1091.71</u> 296,90	<u>42.0400</u> 0,1048	<u>309.41</u> 0,77
59	КБ47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	100м2	-14,72	<u>4277.28</u> 1027,28	<u>-</u> -	-62961,56	-15121,56	<u>-</u> -	<u>8.5900</u> -	<u>-126.44</u> -
60	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	7,36	<u>1352.05</u> 1051,67	<u>-</u> -	9951,09	7740,29	<u>-</u> -	<u>8.2400</u> -	<u>60.65</u> -
61	КБ47-9-6	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м	10шт	3	<u>7505.55</u> 6595,35	<u>-</u> -	22516,65	19786,05	<u>-</u> -	<u>46.4200</u> -	<u>139.26</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С1429-29 варіант 11	Самшит	шт	20	<u>2930,38</u>	-	58607,60	-	-	-	-
63	С1429-29 варіант 12	Туя західна	шт	10	<u>750,38</u>	-	7503,80	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							6558639,4	1161578,7	<u>269490,94</u>		<u>8564,08</u>
Разом устаткування, грн.							8	3	63898,47		173,18
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							279751,00				
<b>Всього устаткування, грн.</b>							8392,53				
Разом будівельні роботи, грн.							<b>288143,53</b>				
в тому числі:							6278888,4				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8				
всього заробітна плата, грн.							4847818,8				
Загальновиробничі витрати, грн.							1225477,2				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							627892,42				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>6906780,9</b>				
							<b>0</b>				
-----											
<b>Всього по кошторису</b>							<b>7194924,4</b>				
							<b>3</b>				
<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>							<b>8737,26</b>				
<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>							<b>1225477,2</b>				
							<b>0</b>				

Склав головний інженер А.В. Гринчук  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив виконавець робіт А.М. Мартинюк  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво ветеранського простору на вул. Конякіна в м. Луцьку

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012**

Обладнання  
Громадська будівля, спортзал

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3219,47100 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "12 березня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1604-6049-1 варіант 6	Гібридний інвертор Deye SUN 50K-SG04; ( маса=0,014)	шт	2	305100,00	610200,00
2	& 1604-6049-1 варіант 5	Сонячна панель Longi Solar 645 W X10; ( маса=0,014)	шт	200	5490,00	1098000,00
3	& 1604-6049-1 варіант 7	Акумуляторна батарея Deye BOS-G PRO; ( маса=0,014)	шт	2	708750,00	1417500,00
		<b>Разом</b>				<b>3125700,00</b>
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				93771,00
		<b>Всього по кошторису</b>				<b>3219471,00</b>

Склав головний інженер \_\_\_\_\_ А.В. Гринчук  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив виконавець робіт \_\_\_\_\_ А.М. Мартинюк  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]