

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)
ГПМ 010.24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на демонтажні роботи**

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування) (перерахунок залишків)

Основа:
креслення (специфікації) № АБ

Кошторисна вартість 2741,096 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 14,54334 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1980,588 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Цокольний поверх									
		ДВЕРНІ/ВІКОННІ ПРОРІЗИ									
1	КБ10-20-4 к=0,8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (демонтаж)	100м2	0,2592	<u>10684.49</u> 9999,64	<u>663.16</u> 501,33	2769	2592	<u>172</u> 130	<u>69.3360</u> 3,3783	<u>17.97</u> 0,88
2	КБ10-28-1 к=0,8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (демонтаж)	100м2	0,1087	<u>16444.41</u> 10729,31	<u>5647.36</u> 2136,74	1788	1166	<u>614</u> 232	<u>78.4880</u> 11,8800	<u>8.53</u> 1,29
3	КБ10-28-2 к=0,8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (демонтаж)	100м2	0,6846	<u>12928.08</u> 8670,06	<u>4204.14</u> 1590,68	8851	5936	<u>2878</u> 1089	<u>63.4240</u> 8,8440	<u>43.42</u> 6,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ10-28-3 к=0,8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (демонтаж)	100м2	0,0315	<u>10478.47</u> 6548,48	<u>3890.40</u> 1471,97	330	206	<u>123</u> 46	<u>47.9040</u> 8,1840	<u>1.51</u> 0,26
5	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 150 мм при висоті поверху до 4 м (закладання дверного прорізу)	100м2	0,0252	<u>19194.80</u> 18015,09	<u>712.15</u> 392,55	484	454	<u>18</u> 10	<u>126.8400</u> 2,5024	<u>3.2</u> 0,06
6	С1427-11803-1 варіант 8	Газобетонні блоки 500кг/м3 товщ. 150мм	м3	0,24948	<u>4182.41</u> -	<u>-</u> -	1043	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	С111-1650 варіант 1	Суміш для укладання блоків	кг	5,7456	<u>14.86</u> -	<u>-</u> -	85	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& С111-2016-1-А	Піна монтажна	л	0,059472	<u>285.23</u> -	<u>-</u> -	17	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С111-307	Ізол	м2	0,2016	<u>65.62</u> -	<u>-</u> -	13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними (перемичка ПМ-1)	т	0,63705	<u>54326.55</u> 42060,76	<u>8761.00</u> 2615,96	34609	26795	<u>5581</u> 1666	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>188.66</u> 9,8
11	С111-1841	Сталь швелерна	т	0,2808	<u>36616.41</u> -	<u>-</u> -	10282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0048	<u>98817.72</u> -	<u>-</u> -	474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С111-1814	Сталь кутова	т	0,19947	<u>32928.21</u> -	<u>-</u> -	6568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С111-1804	Сталь листовая	т	0,12798	<u>47704.28</u> -	<u>-</u> -	6105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С111-1162	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-II, діаметр 16 мм	т	0,024	<u>25440.01</u> -	<u>-</u> -	611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	0,93	<u>991.23</u> 909,73	<u>81.50</u> 55,32	922	846	<u>76</u> 51	<u>8.0600</u> 0,3771	<u>7.5</u> 0,35
17	КБ10-94-3 к=0,8	СТІНИ, ПЕРЕГОРОДКИ Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (демонтаж)	100м2	0,1056	<u>33524.28</u> 33086,31	<u>319.23</u> 241,33	3540	3494	<u>34</u> 25	<u>244.8480</u> 1,6262	<u>25.86</u> 0,17
18	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	24,02	<u>991.23</u> 909,73	<u>81.50</u> 55,32	23809	21852	<u>1957</u> 1329	<u>8.0600</u> 0,3771	<u>193.6</u> 9,06
19	КБ13-52-1	Покриття стін антигрибковим розчином	100м2	0,5088	<u>635.84</u> 626,03	<u>9.81</u> 7,02	324	319	<u>5</u> 4	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>2.09</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	5,088	<u>56.98</u>	<u>-</u>	290	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		СТЕЛЯ			-	-			-	-	-
21	КБ15-76-2 К=0,8	Укладання плит стельових в каркас стелі (демонтаж)	100м2	2,9641	<u>1779.02</u>	<u>7.05</u>	5273	5252	<u>21</u>	<u>13.4240</u>	<u>39.79</u>
					1771,97	6,40			19	0,0444	0,13
22	КБ15-76-1 к=0,8	Улаштування каркасу підвісних стель (демонтаж)	100м2	2,9641	<u>14808.67</u>	<u>4.23</u>	43894	43806	<u>13</u>	<u>111.9600</u>	<u>331.86</u>
					14778,72	3,84			11	0,0266	0,08
23	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	1,334	<u>6079.18</u>	<u>-</u>	8110	8110	<u>-</u>	<u>53.8600</u>	<u>71.85</u>
		ПІДЛОГИ			6079,18	-			-	-	-
24	КБ46-41-2	Розбирання основи під підлогу з бетону	м3	55,076	<u>1891.76</u>	<u>427.88</u>	104191	80625	<u>23566</u>	<u>11.0900</u>	<u>610.79</u>
					1463,88	181,12			9975	1,3310	73,31
		ОПОРЯДЖЕННЯ СТІН									
25	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	10,0422	<u>4298.11</u>	<u>48.55</u>	43162	42675	<u>487</u>	<u>37.6500</u>	<u>378.09</u>
					4249,56	21,67			218	0,1419	1,42
		Разом прямі витрати по розділу 1					307544	244128	<u>35545</u>		<u>1924.72</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					307544		14805		102,89
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27871				
		всього заробітна плата, грн.					258933				
		Загальновиробничі витрати, грн.					140615				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					243,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					52748				
		Всього будівельні роботи, грн.					448159				

		Всього по розділу 1					448159				
		Розділ 2. 1 Поверх									
		ДВЕРНІ/ВІКОННІ ПРОРІЗИ									
26	КБ10-20-1 к=0,8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (демонтаж)	100м2	0,0084	<u>23077.34</u>	<u>1273.11</u>	194	183	<u>11</u>	<u>153.0640</u>	<u>1.29</u>
					21739,68	962,44			8	6,4856	0,05
27	КБ10-20-2 к=0,8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (демонтаж)	100м2	0,0918	<u>18308.85</u>	<u>1018.49</u>	1681	1583	<u>93</u>	<u>119.6000</u>	<u>10.98</u>
					17248,71	769,95			71	5,1885	0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ10-20-3 к=0,8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (демонтаж)	100м2	0,0864	<u>13956.15</u> 13077,87	<u>847.47</u> 640,67	1206	1130	<u>73</u> 55	<u>90.6800</u> 4,3173	<u>7.83</u> 0,37
29	КБ10-20-4 к=0,8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (демонтаж)	100м2	0,9963	<u>10684.49</u> 9999,64	<u>663.16</u> 501,33	10645	9963	<u>661</u> 499	<u>69.3360</u> 3,3783	<u>69.08</u> 3,37
30	КБ10-28-1 к=0,8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (демонтаж)	100м2	0,6238	<u>16444.41</u> 10729,31	<u>5647.36</u> 2136,74	10258	6693	<u>3523</u> 1333	<u>78.4880</u> 11,8800	<u>48.96</u> 7,41
31	КБ10-28-2 к=0,8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (демонтаж)	100м2	0,5737	<u>12928.08</u> 8670,06	<u>4204.14</u> 1590,68	7417	4974	<u>2412</u> 913	<u>63.4240</u> 8,8440	<u>36.39</u> 5,07
32	КБ10-28-3 к=0,8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (демонтаж)	100м2	0,0666	<u>10478.47</u> 6548,48	<u>3890.40</u> 1471,97	698	436	<u>259</u> 98	<u>47.9040</u> 8,1840	<u>3.19</u> 0,55
33	КБ10-96-2 к=0,7	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (демонтаж)	100м2	0,0619	<u>24941.70</u> 23766,59	<u>1167.98</u> 441,92	1544	1471	<u>72</u> 27	<u>164.7940</u> 2,4570	<u>10.2</u> 0,15
34	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 150 мм при висоті поверху до 4 м (закладання дверного проріза)	100м2	0,153	<u>19194.80</u> 18015,09	<u>712.15</u> 392,55	2937	2756	<u>109</u> 60	<u>126.8400</u> 2,5024	<u>19.41</u> 0,38
35	С111-1650 варіант 1	Суміш для укладання блоків	кг	34,884	<u>14.86</u> -	-	518	-	-	-	-
36	& С111- 2016-1-А	Піна монтажна	л	0,36108	<u>285.23</u> -	-	103	-	-	-	-
37	С1427- 11803-1 варіант 8	Газобетонні блоки 500кг/м3 товщ. 150мм	м3	1,5147	<u>4182.41</u> -	-	6335	-	-	-	-
38	С111-307	Ізол	м2	1,224	<u>65.62</u> -	-	80	-	-	-	-
39	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (закладання віконного прорізу)	1 м3	1,62	<u>671.40</u> 585,07	<u>77.26</u> 40,80	1088	948	<u>125</u> 66	<u>4.6000</u> 0,2601	<u>7.45</u> 0,42
40	С1427- 11813 варіант 2	Газобетонні блоки 500кг/м3 товщ. 500мм	м3	1,6038	<u>3797.11</u> -	-	6090	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C111-1650 варіант 1	Суміш для укладання блоків	кг	40,5	<u>14.86</u>	-	602	-	-	-	-
42	& C111- 2016-1-A	Піна монтажна	л	0,2592	<u>285.23</u>	-	74	-	-	-	-
43	C111-307	Ізол	м2	0,972	<u>65.62</u>	-	64	-	-	-	-
44	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3 СТІНИ, ПЕРЕГОРОДКИ	м3	1,68	<u>7091.32</u> 2992,15	<u>135.82</u> 59,56	11913	5027	<u>228</u> 100	<u>24.1400</u> 0,4256	<u>40.56</u> 0,72
45	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	93,6108	<u>991.23</u> 909,73	<u>81.50</u> 55,32	92790	85161	<u>7629</u> 5179	<u>8.0600</u> 0,3771	<u>754.5</u> 35,3
46	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	15,96	<u>1955.11</u> 1507,78	<u>447.33</u> 189,35	31204	24064	<u>7140</u> 3022	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>186.89</u> 22,21
47	КР15-3-1	САНТЕХНІЧНІ ПРИЛАДИ Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,07	<u>7851.45</u> 7570,87	<u>280.58</u> 127,29	550	530	<u>20</u> 9	<u>61.0800</u> 0,8826	<u>4.28</u> 0,06
48	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,02	<u>18763.88</u> 18202,06	<u>561.82</u> 251,62	375	364	<u>11</u> 5	<u>146.8500</u> 1,7447	<u>2.94</u> 0,03
49	КР15-3-4	Демонтаж сталевих душових піддонів	100к-т	0,04	<u>35642.14</u> 33704,48	<u>1937.66</u> 867,02	1426	1348	<u>78</u> 35	<u>271.9200</u> 6,0117	<u>10.88</u> 0,24
50	КР12-65-16	СТЕЛЯ Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби ПІДЛОГИ	100м2	2,52	<u>6079.18</u> 6079,18	- -	15320	15320	- -	<u>53.8600</u> -	<u>135.73</u> -
51	КР7-2-8	Розбирання мозаїчної підлоги	100м2	3,6099	<u>7765.50</u> 6306,58	<u>1458.92</u> 604,55	28033	22766	<u>5267</u> 2182	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>183.67</u> 15,88
52	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	7,2491	<u>11623.13</u> 11503,80	<u>119.33</u> 41,75	84257	83392	<u>865</u> 303	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>672.79</u> 2,01
53	КБ46-41-2	Розбирання основи під підлогу з бетону	м3	150,594	<u>1891.76</u> 1463,88	<u>427.88</u> 181,12	284888	220452	<u>64436</u> 27276	<u>11.0900</u> 1,3310	<u>1670.09</u> 200,44
54	КР13-15-5	ОПОРЯДЖЕННЯ СТІН Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	2,3283	<u>9880.32</u> 8635,15	<u>1245.17</u> 534,78	23004	20105	<u>2899</u> 1245	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>172.99</u> 8,93
55	КР19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	22,1	<u>522.53</u> 514,69	<u>7.84</u> 3,77	11548	11375	<u>173</u> 83	<u>4.5600</u> 0,0250	<u>100.78</u> 0,55
56	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	10,3126	<u>4298.11</u> 4249,56	<u>48.55</u> 21,67	44325	43824	<u>501</u> 223	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>388.27</u> 1,46
		Разом прямі витрати по розділу 2					681167	563865	<u>96585</u> 42792		<u>4539.15</u> 306,08
		Разом будівельні роботи, грн.					681167				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби ПІДЛОГИ	100м2	2,204	<u>6079.18</u> 6079,18	<u>-</u> -	13399	13399	<u>-</u> -	<u>53.8600</u> -	<u>118.71</u> -
59	КБ46-41-2	Розбирання основи під підлогу з бетону	м3	32,5	<u>1891.76</u> 1463,88	<u>427.88</u> 181,12	61482	47576	<u>13906</u> 5886	<u>11.0900</u> 1,3310	<u>360.43</u> 43,26
		Разом прямі витрати по розділу 5					74881	60975	<u>13906</u> 5886		<u>479.14</u> 43,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					74881 66861 36268 62,68 13594 111149				
		-----					-				
		Всього по розділу 5					111149				
		Розділ 6. 4 Поверх									
60	КР12-65-16	СТЕЛЯ Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби ПІДЛОГИ	100м2	1,879	<u>6079.18</u> 6079,18	<u>-</u> -	11423	11423	<u>-</u> -	<u>53.8600</u> -	<u>101.2</u> -
61	КБ46-41-2	Розбирання основи під підлогу з бетону	м3	32,5	<u>1891.76</u> 1463,88	<u>427.88</u> 181,12	61482	47576	<u>13906</u> 5886	<u>11.0900</u> 1,3310	<u>360.43</u> 43,26
		Разом прямі витрати по розділу 6					72905	58999	<u>13906</u> 5886		<u>461.63</u> 43,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					72905 64885 35115 60,58 13139 108020				
		-----					-				
		Всього по розділу 6					108020				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. 5 Поверх									
62	КР12-65-16	СТЕЛЯ Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	2,164	<u>6079.18</u> 6079,18	<u>-</u> -	13155	13155	<u>-</u> -	<u>53.8600</u> -	<u>116.55</u> -
63	КБ46-41-2	ПІДЛОГИ Розбирання основи під підлогу з бетону	м3	32,5	<u>1891.76</u> 1463,88	<u>427.88</u> 181,12	61482	47576	<u>13906</u> 5886	<u>11.0900</u> 1,3310	<u>360.43</u> 43,26
		Разом прямі витрати по розділу 7					74637	60731	<u>13906</u> 5886		<u>476.98</u> 43,26
		Разом будівельні роботи, грн.					74637				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					66617				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36126				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13538				
		Всього будівельні роботи, грн.					110763				

		Всього по розділу 7					110763				
		Розділ 8. 6 Поверх									
64	КР12-65-16	СТЕЛЯ Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	2,16	<u>6079.18</u> 6079,18	<u>-</u> -	13131	13131	<u>-</u> -	<u>53.8600</u> -	<u>116.34</u> -
65	КБ46-41-2	ПІДЛОГИ Розбирання основи під підлогу з бетону	м3	32,5	<u>1891.76</u> 1463,88	<u>427.88</u> 181,12	61482	47576	<u>13906</u> 5886	<u>11.0900</u> 1,3310	<u>360.43</u> 43,26
		Разом прямі витрати по розділу 8					74613	60707	<u>13906</u> 5886		<u>476.77</u> 43,26
		Разом будівельні роботи, грн.					74613				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					66593				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36112				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13532				
		Всього будівельні роботи, грн.					110725				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 8					110725				
		Розділ 9. 7 Поверх									
66	КР12-65-16	СТЕЛЯ Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	2,135	<u>6079.18</u> 6079,18	<u>-</u> -	12979	12979	<u>-</u> -	<u>53.8600</u> -	<u>114.99</u> -
67	КБ46-41-2	ПІДЛОГИ Розбирання основи під підлогу з бетону	м3	32,5	<u>1891.76</u> 1463,88	<u>427.88</u> 181,12	61482	47576	<u>13906</u> 5886	<u>11.0900</u> 1,3310	<u>360.43</u> 43,26
		Разом прямі витрати по розділу 9					74461	60555	<u>13906</u> 5886		<u>475.42</u> 43,26
		Разом будівельні роботи, грн.					74461				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					66441				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36023				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13497				
		Всього будівельні роботи, грн.					110484				
		-----					-				
		Всього по розділу 9					110484				
		Розділ 10. Технічний поверх									
68	КР12-65-16	СТЕЛЯ Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	4,45	<u>6079.18</u> 6079,18	<u>-</u> -	27052	27052	<u>-</u> -	<u>53.8600</u> -	<u>239.68</u> -
69	КБ46-41-2	ПІДЛОГИ Розбирання основи під підлогу з бетону	м3	5	<u>1891.76</u> 1463,88	<u>427.88</u> 181,12	9459	7319	<u>2140</u> 906	<u>11.0900</u> 1,3310	<u>55.45</u> 6,66
70	КР12-65-13	ОПОРЯДЖЕННЯ СТІН Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	2,92	<u>3314.99</u> 3314,99	<u>-</u> -	9680	9680	<u>-</u> -	<u>29.3700</u> -	<u>85.76</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					46191	44051	<u>2140</u> 906		<u>380.89</u> 6,66
		Разом будівельні роботи, грн.					46191				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					44957				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					25823 46,5 10085 72014				
		-----					-				
		Всього по розділу 10					72014				
		Розділ 11. Сходові клітини									
71	КР12-65-14	СТЕЛЯ Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,5168	<u>4210.05</u> 4210,05	<u>-</u> -	2176	2176	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>19.28</u> -
72	КР3-11-5	ПІДЛОГИ Обтісування нерівностей проступів сходів, мідсходових майданчиків та підсхідців	10 м2	36,247	<u>5572.36</u> 5530,80	<u>34.96</u> 19,27	201981	200475	<u>1267</u> 698	<u>41.9000</u> 0,1293	<u>1518.75</u> 4,69
73	КБ46-24-2	ОПОРЯДЖЕННЯ СТІН Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	9,5509	<u>4298.11</u> 4249,56	<u>48.55</u> 21,67	41051	40587	<u>464</u> 207	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>359.59</u> 1,36
		Разом прямі витрати по розділу 11					245208	243238	<u>1731</u> 905		<u>1897.62</u> 6,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					245208 239 244143 132282 228,43 49540 377490				
		-----					-				
		Всього по розділу 11					377490				
		Розділ 12. Головний вхід									
74	КР8-4-1	Розбирання обшивки парапету	100м	0,3116	<u>1651.60</u> 1623,07	<u>-</u> -	515	506	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>4.48</u> -
75	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін парапету	м3	4,67	<u>1955.11</u> 1507,78	<u>447.33</u> 189,35	9130	7041	<u>2089</u> 884	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>54.69</u> 6,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	100м2	1,1322	<u>2914.38</u> 2678,41	<u>229.19</u> 100,50	3300	3032	<u>259</u> 114	<u>23.7300</u> 0,7182	<u>26.87</u> 0,81
77	КР4-7-2	Розбирання засипки горищних перекриттів	1 м2	113,22	<u>82.40</u> 82,40	<u>-</u> -	9329	9329	<u>-</u> -	<u>0.7300</u> -	<u>82.65</u> -
78	КБ46-35-2	Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів	м3	22,644	<u>3615.18</u> 2226,26	<u>1205.84</u> 510,42	81862	50411	<u>27305</u> 11558	<u>17.2900</u> 3,7510	<u>391.51</u> 84,94
79	КБ10-20-4 к=0,8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (демонтаж)	100м2	0,081	<u>10684.49</u> 9999,64	<u>663.16</u> 501,33	865	810	<u>54</u> 41	<u>69.3360</u> 3,3783	<u>5.62</u> 0,27
80	КБ7-60-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,04	<u>6455.60</u> 5758,62	<u>696.98</u> 220,06	258	230	<u>28</u> 9	<u>42.1260</u> 1,5725	<u>1.69</u> 0,06
81	КБ46-34-2	Розбирання бетонного ганку з пандусом	м3	6	<u>5196.62</u> 2804,39	<u>2392.23</u> 1012,60	31180	16826	<u>14354</u> 6076	<u>21.7800</u> 7,4415	<u>130.68</u> 44,65
Разом прямі витрати по розділу 12							136439	88185	<u>44089</u> 18682		<u>698.19</u> 137,23
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							136439 4165 106867 57988 100,25 21740 194427				

Всього по розділу 12							194427				
Розділ 13. Вхід приймального відділення											
82	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	13	<u>1955.11</u> 1507,78	<u>447.33</u> 189,35	25416	19601	<u>5815</u> 2462	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>152.23</u> 18,09
83	КБ7-44-3 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Укладання балок перекриття масою до 1 т	100шт	0,05	<u>35784.22</u> 18436,62	<u>17347.60</u> 8553,52	1789	922	<u>867</u> 428	<u>138.0400</u> 57,5536	<u>6.9</u> 2,88
84	КБ7-5-1 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Установлення колон прямокутного перерізу у стакани фундаментів будівель при глибині закладення колон до 0,7 м, масі колон до 1 т	100шт	0,05	<u>118550.01</u> 65648,81	<u>52688.70</u> 24754,71	5928	3282	<u>2634</u> 1238	<u>480.2400</u> 145,2388	<u>24.01</u> 7,26
85	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	1,2738	<u>7765.50</u> 6306,58	<u>1458.92</u> 604,55	9892	8033	<u>1859</u> 770	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>64.81</u> 5,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 13					43025	31838	<u>11175</u>		<u>247,95</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					43025		4898		33,83
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12				
		всього заробітна плата, грн.					36736				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19721				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7332				
		Всього будівельні роботи, грн.					62746				

		Всього по розділу 13					62746				
		Разом прямі витрати по кошторису					1844676	1530877	<u>260795</u>		<u>12179</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1844676		112418		809,04
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53004				
		всього заробітна плата, грн.					1643295				
		Загальновиробничі витрати, грн.					896420				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1555,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					337293				
		Всього будівельні роботи, грн.					2741096				

		Всього по кошторису					2741096				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					14543,34				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1980588				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)
ГПМ 010.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на улаштування покрівлі

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування) (перерахунок залишків)

Основа:
креслення (специфікації) № АБ

Кошторисна вартість 241,040 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,59679 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 80,299 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ11-11-1	УТЕПЛЕННЯ ТЕХПОВЕРХУ ТИП 7 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 100 ПОКРІВЛЯ	100м2	8,896	<u>13465.41</u> 6972,19	<u>163.86</u> 148,88	119788	62025	<u>1458</u> 1324	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>500.4</u> 9,18
2	КБ12-17-1	Обгородження покрівель перилами	100 м	1,133	<u>2596.91</u> 2163,17	<u>433.74</u> 167,22	2942	2451	<u>491</u> 189	<u>16.8000</u> 1,0396	<u>19.03</u> 1,18
3	С111-1755	Грати металеві	т	1,1517	<u>56195.54</u> -	<u>-</u> -	64720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0128	<u>37728.20</u> 33952,27	<u>1668.54</u> 631,31	483	435	<u>21</u> 8	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>3.01</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C123-200- ВЗ варіант 2	Блок дверний металевий утеплений 0,8х0,8	шт	2	<u>8262.63</u> -	<u>-</u> -	16525	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					204458	64911	<u>1970</u> 1521		<u>522.44</u> 10,4
		Разом будівельні роботи, грн.					204458				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					137577				
		всього заробітна плата, грн.					66432				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36582				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13867				
		Всього будівельні роботи, грн.					241040				

		Всього по кошторису					241040				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					596,79				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					80299				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)
ГПМ 010.24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на улаштування стін**

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування) (перерахунок залишків)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 692,218 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,7035 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 97,956 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,73	9712,79	6245,09	7090	1993	4559	21,4600	15,67
					2729,50	2998,97			2189	20,4483	14,93
2	К582821-553	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	165,35	-	331	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	К582821-556	Перемички з/б марки 2ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	6	170,35	-	1022	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	К582821-558	Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	20	247,56	-	4951	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	К582821-560	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	6	306,56	-	1839	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	К582821-564	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	39	317,85	-	12396	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	111,68	671,40	77,26	74982	65341	8628	4,6000	513,73
					585,07	40,80			4557	0,2601	29,05
8	С111-2010-1 варіант 1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	2792	10,12	-	28255	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	C1427-11803-1 варіант 8	Газобетонні блоки 500кг/м3 товщ. 150мм	м3	110,56	<u>4182,41</u>	<u>-</u>	462407	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
10	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,45	<u>2952,79</u>	<u>-</u>	1329	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
11	& C111-1691-2-1C варіант 1	Піна монтажна	л	119,5	<u>321,79</u>	<u>-</u>	38454	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
12	C111-307	Ізол	м2	67,01	<u>65,62</u>	<u>-</u>	4397	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
13	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,275	<u>6399,56</u>	<u>174,17</u>	1760	307	<u>48</u>	<u>8,6600</u>	<u>2,38</u>
14	КБ46-30-1	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2	100шт	1,94	<u>4697,53</u>	<u>1711,51</u>	9113	5793	<u>3320</u>	<u>21,5800</u>	<u>41,87</u>
					2986,02	724,46			1405	5,3240	10,33
		Разом прямі витрати по кошторису					648326	73434	<u>16555</u>		<u>573,65</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					648326		8177		54,48
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					558337				
		всього заробітна плата, грн.					81611				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43892				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					75,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16345				
		Всього будівельні роботи, грн.					692218				

		Всього по кошторису					692218				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					703,5				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					97956				

Склад

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	KB6-11-10	ПІДСИЛЕННЯ ПЕРЕКРИТТЯ 7-ГО ПОВЕРХУ В ЗОНІ ЗАКРІПЛЕННЯ МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	m	0,46706	4817,81 3063,72	1711,32 647,50	2250	1431	799 302	23,2100 3,6000	10,84 1,68		
2	C111-1804	Сталь листова	т	0,467	47704,28 -	- -	22278	-	- -	- -	- -		
3	& C111-89-50 варіант 1	Болт(шпилька)2.1 M24 L=350	шт	88	150,82 -	- -	13272	-	- -	- -	- -		
4	& C111-89-50 варіант 2	Розпірний анкер М8/90 1-5 ПОВЕРХИ	шт	2023	5,56 -	- -	11248	-	- -	- -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,061	<u>855270.17</u> 125728,83	<u>20774.28</u> 10496,05	52171	7669	<u>1267</u> 640	<u>964.7700</u> 67,3508	<u>58.85</u> 4,11
6	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,27	<u>40198.40</u> -	<u>-</u> -	10854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,2525	<u>45284.72</u> -	<u>-</u> -	11434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ПОСИЛЕННЯ ПЕРЕКРИТТЯ НАД 1-ПОВЕРХОМ (у осях 3-4) ТА ПІДВАЛОМ (у осях 4-5)									
8	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,066	<u>855270.17</u> 125728,83	<u>20774.28</u> 10496,05	56448	8298	<u>1371</u> 693	<u>964.7700</u> 67,3508	<u>63.67</u> 4,45
9	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,1056	<u>40198.40</u> -	<u>-</u> -	4245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,206	<u>44865.00</u> -	<u>-</u> -	9242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,12015	<u>42353.16</u> -	<u>-</u> -	5089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,4023	<u>41508.36</u> -	<u>-</u> -	16699	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		УЛАШТУВАННЯ КАБЕЛЬНОГО КАНАЛУ									
13	КБ8-5-9	Мурування стін прямокутних і каналів з цегли керамічної	1 м3	3,8	<u>5627.93</u> 1516,79	<u>154.82</u> 85,34	21386	5764	<u>588</u> 324	<u>11.7800</u> 0,5440	<u>44.76</u> 2,07
14	КБ12-15-1	Улаштування кабельних каналів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,2	<u>80458.26</u> 16460,56	<u>230.72</u> 89,59	16092	3292	<u>46</u> 18	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>26.56</u> 0,1
15	& С1-1-10-ИНВ варіант 6	Ущільнювач самоклеючий ЕРОМ для вікон і дверей профіль Е9х 4 мм	м	3	<u>31.78</u> -	<u>-</u> -	95	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		РОЗВАНТАЖУВАЛЬНА ПЛИТА									
16	ПР9-7025-4	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,4 т, монтаж без застосування електрозварювання (ПЛИТА ТА ЛЮК)	т	0,4051	<u>6725.39</u> 5289,97	<u>1262.54</u> 535,53	2724	2143	<u>511</u> 217	<u>36.7000</u> 3,5060	<u>14.87</u> 1,42
17	С121-782	Металеві конструкції	т	0,4051	<u>86329.44</u> -	<u>-</u> -	34972	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C1-1-120-4-2 варіант 2	Анкер з кожухом і болтом T16x110 M12	шт	24	<u>21,52</u> -	<u>-</u> -	516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C1-1-10-ИНВ варіант 6	Ущільнювач самоклеючий ЕРОМ для вікон і дверей профіль Е9х 4 мм	м	1,36	<u>31,78</u> -	<u>-</u> -	43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ9-62-4	ПІДВІСНА КОНСТРУКЦІЯ СТЕЛІ Монтаж м/к підвісної конструкції стелі	т	0,02782	<u>13523,34</u> 5275,35	<u>7441,35</u> 3232,06	376	147	<u>207</u> 90	<u>40.4800</u> 18,7083	<u>1,13</u> 0,52
21	C121-782	Металеві конструкції	т	0,02782	<u>86329,44</u> -	<u>-</u> -	2402	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C1-1-120-4-2 варіант 2	Анкер з кожухом і болтом T16x110 M12	шт	22	<u>21,52</u> -	<u>-</u> -	473	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C1-1-120-4-2 варіант 3	Профіль HILTI MG-41 L=1000	шт	2	<u>109,56</u> -	<u>-</u> -	219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					294528	28744	<u>4789</u> 2284		<u>220,68</u> 14,35
		Разом будівельні роботи, грн.					294528				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					260995				
		всього заробітна плата, грн.					31028				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16399				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6004				
		Всього будівельні роботи, грн.					310927				

		Всього по кошторису					310927				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					262,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					37032				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)
ГПМ 010.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на улаштування перегородок

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування) (перерахунок залишків)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5224,992 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 12,16285 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1750,706 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ10-12-1	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	100м2	1,508	27138.34	-	40925	26941	-	140.4600	211.81
					17865,11	-			-	-	-
2	& С130-595-2	Скляні перегородки з тримачем для скла	м2	150,8	4386.03	-	661413	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	КБ10-94-4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	16,7432	55187.62	676.93	924017	906248	11334	400.5500	6706.49
					54126,32	511,75			8568	3,4485	57,74
4	С114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	86,02	1626.20	-	139886	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C126-1300-B5 варіант 1	Профілі CW-75	м	4026,79	<u>52,18</u> -	- -	210118	-	- -	- -	- -
6	& C126-1300-B6 варіант 1	Профілі UW-75	м	1386,83	<u>41,29</u> -	- -	57262	-	- -	- -	- -
7	& C111-741-B1 варіант 4	Листи гіпсокартонні вологостійкі товщиною 12,5 мм	м2	7038,94	<u>139,98</u> -	- -	985311	-	- -	- -	- -
8	& C111-1895-B6-1Ц	Шпатлівка Фунгенфюллер	кг	416,2784	<u>14,83</u> -	- -	6173	-	- -	- -	- -
9	& C111-875-B1 варіант 2	Стрічка армувальна	м	11795,68 8	<u>2,49</u> -	- -	29371	-	- -	- -	- -
10	& C111-875-B1 варіант 1	Звукоізоляційна смуга з пінополіуретану	м	2406,040 8	<u>9,52</u> -	- -	22906	-	- -	- -	- -
11	& C1545-44-B13 варіант 2	Самонарізи 3,5х25 мм	шт	85842	<u>0,39</u> -	- -	33478	-	- -	- -	- -
12	& C1545-44-B1 варіант 2	Дюбель-шуруп 6х40 мм	100шт	41,78	<u>50,65</u> -	- -	2116	-	- -	- -	- -
13	& C1545-44-B13 варіант 1	Самонарізи 9 мм	шт	10143	<u>0,35</u> -	- -	3550	-	- -	- -	- -
14	КБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,02556	<u>90551,11</u> 25834,15	<u>1633,31</u> 900,29	2314	660	<u>42</u> 23	<u>191,1800</u> 5,7392	<u>4,89</u> 0,15
15	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	20,5339	<u>26013,54</u> 25890,91	- -	534159	531641	- -	<u>191,6000</u> -	<u>3934,3</u> -
16	КБ10-7-3	Обшивання стін гіпсокартоном (другий шар)	100м2	20,5339	<u>4243,72</u> 4080,26	- -	87140	83784	- -	<u>32,0800</u> -	<u>658,73</u> -
17	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-20,5339	<u>4423,81</u> 4330,44	<u>93,37</u> 40,95	-90838	-88921	<u>-1917</u> -841	<u>34,5000</u> 0,2926	<u>-708,42</u> -6,01
18	& C111-741-B1 варіант 2	Листи гіпсокартонні товщиною 12,5 мм	м2	4312,12	<u>129,57</u> -	- -	558721	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C126-1300-B5 варіант 4	Профілі CD-60/27	м	3699,84	<u>42.40</u> -	<u>-</u> -	156873	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C126-1300-B6 варіант 5	Профілі UD-28/27	м	1788,28	<u>30.64</u> -	<u>-</u> -	54793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C111-1895-B6-1Ц	Шпатлівка Фунгенфюллер	кг	752,13	<u>14.83</u> -	<u>-</u> -	11154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C111-875-B1 варіант 2	Стрічка армувальна	м	2059,93	<u>2.49</u> -	<u>-</u> -	5129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C1545-44-B13 варіант 2	Самонарізи 3,5x25 мм	шт	34944	<u>0.39</u> -	<u>-</u> -	13628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C1545-44-B1 варіант 2	Дюбель-шуруп 6x40 мм	100шт	63,11	<u>50.65</u> -	<u>-</u> -	3197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					4452796	1460353	<u>9459</u> 7750		<u>10807.8</u> 51,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4452796 2982984 1468103 772196 1303,17 282603 5224992				
		-----					-				
		Всього по кошторису					5224992				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					12162,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1750706				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)
ГПМ 010.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на улаштування вікон

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування) (перерахунок залишків)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1012,060 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,15186 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 23,086 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вікна									
1	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,046	<u>22910.39</u> 21560,89	<u>1273.11</u> 962,44	1054	992	<u>59</u> 44	<u>149.5000</u> 6,4856	<u>6.88</u> 0,3
2	& С10000-370-1-1Щ варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	4,6	<u>5941.17</u> -	<u>-</u> -	27329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С111-93-Ш варіант 1	Дюбель шуруп 100х10	шт	23	<u>4.39</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& С111-1691-2-1С варіант 1	Піна монтажна	л	1,74	<u>321.79</u> -	<u>-</u> -	560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C111-196-2-4 варіант 1	Герметик сіліконовий 310 мл	шт	2	<u>241,36</u> -	<u>-</u> -	483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,3902	<u>13364,07</u> 12499,55	<u>828,94</u> 626,66	18579	17377	<u>1152</u> 871	<u>86.6700</u> 4,2229	<u>120.49</u> 5,87
7	& C10000-370-1-1Щ варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	139,02	<u>5941,17</u> -	<u>-</u> -	825941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C111-93-Ш варіант 1	Дюбель шуруп 100x10	шт	386	<u>4,39</u> -	<u>-</u> -	1695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C111-1691-2-1С варіант 1	Піна монтажна	л	29,89	<u>321,79</u> -	<u>-</u> -	9618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C111-196-2-4 варіант 1	Герметик сіліконовий 310 мл	шт	45	<u>241,36</u> -	<u>-</u> -	10861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C1545-101-2-Я варіант 1	Стрічка пароізоляційна	м	895,16	<u>19,00</u> -	<u>-</u> -	17008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C1545-101-2-Я варіант 2	Стрічка гідроізоляційна	м	895,16	<u>19,00</u> -	<u>-</u> -	17008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ15-206-3	ВНУТРІШНІ ВІКНА Скління рентгенівським листовим склом	100м2	0,0144	<u>19028,46</u> 18961,51	<u>66,95</u> 60,83	274	273	<u>1</u> 1	<u>141.9700</u> 0,4218	<u>2,04</u> 0,01
14	& C123-34-2-B6 варіант 1	Скло рентенозахисне з еквівалентною товщ. 2,2 мм	шт	3	<u>23873,89</u> -	<u>-</u> -	71622	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1002133	18642	<u>1212</u> 916		<u>129,41</u> 6,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1002133 982279 19558 9927 16,27 3528 1012060				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					1012060				
		Разом прямі витрати по кошторису					1002133	18642	<u>1212</u>		<u>129,41</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1002133		916		6,18
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					982279				
		всього заробітна плата, грн.					19558				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9927				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3528				
		Всього будівельні роботи, грн.					1012060				

		Всього по кошторису					1012060				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					151,86				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					23086				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)
ГПМ 010.24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на утеплення фасаду**

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування) (перерахунок залишків)

Основа:
креслення (специфікації) № АБ

Кошторисна вартість 10271,368 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 12,92377 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1883,905 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ									
1	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	3,26	<u>1915.08</u> 284,18	<u>166,12</u> 70,05	6243	926	<u>542</u> 228	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>7.82</u> 1,63
2	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	1,81	<u>4636.93</u> 4635,40	<u>-</u> -	8393	8390	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>60.64</u> -
3	& С1633-61ВД-1 варіант 1	Праймер бітумно-каучуковий Bitugum	л	63,35	<u>62.54</u> -	<u>-</u> -	3962	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& С111-1702-3 варіант 1	Мастика BITUGUM бітумно-каучукова	кг	434,4	<u>75.46</u> -	<u>-</u> -	32780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ26-35-1	Теплоізоляція стін виробами з пінопласту на мастикі	1 м3	18,1	<u>4140.68</u> 4128,81	<u>-</u> -	74946	74731	<u>-</u> -	<u>29.0700</u> -	<u>526.17</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів	м3	-0,905	<u>8783.39</u> 8719,22	<u>64.17</u> 24,28	-7949	-7891	<u>-58</u> -22	<u>61.3900</u> 0,1350	<u>-55.56</u> -0,12
7	& С111-1702-3 варіант 2	Мастика клеюча каучукова BITUGUM	кг	217,2	<u>84.95</u> -	<u>-</u> -	18451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& С114-3-У2Н варіант 4	Екструзійний пінополістирол XPS CARBON ECO товщ.100мм	м2	173,38	<u>395.19</u> -	<u>-</u> -	68518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ8-36-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100м2 вп	28	<u>11929.44</u> 5701,12	<u>-</u> -	334024	159631	<u>-</u> -	<u>45.4200</u> -	<u>1271.76</u> -
10	КБ8-36-4 К-2,75	Додавати на кожні наступні 4 м висоти зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих (ДО 27 М) ТИП 1	100м2 вп	28	<u>2350.68</u> 2350,68	<u>-</u> -	65819	65819	<u>-</u> -	<u>18.7275</u> -	<u>524.37</u> -
11	КБ15-79-2	Улаштування систем термофасадів, що вентиліюються, з облицюванням фасадною керамічною плиткою з риштувань	100 м2	23,85	<u>36954.72</u> 35632,44	<u>1233.90</u> 996,31	881370	849834	<u>29429</u> 23762	<u>247.0700</u> 7,8221	<u>5892.62</u> 186,56
12	С111-256 варіант 2	Плитки керамогранітні	м2	2528,1	<u>622.49</u> -	<u>-</u> -	1573717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С114-3-У2Н варіант 5	Утеплювач Техновент стандарт товщ.100мм	м2	2504,25	<u>286.06</u> -	<u>-</u> -	716366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С126-1300-1Т варіант 14	Профіль оцинкований L-подібний 50x50x1,1 (6,0 м)	м	5290	<u>68.42</u> -	<u>-</u> -	361942	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С126-1300-1Т варіант 15	Профіль оцинкований Омега 20x20x60x20x20x1,1 (6,0 м)	м	9555,4	<u>93.11</u> -	<u>-</u> -	889703	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С126-1300-2Т варіант 7	Кронштейн оцинкований фасадний 150x50x50x2,0	шт	7530	<u>15.26</u> -	<u>-</u> -	114908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С126-1300-2Т варіант 8	Дюбель фасадний універсальний MQLK-STB 10x80 Mungo з гвинтом	шт	7530	<u>19.38</u> -	<u>-</u> -	145931	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С126-1300-2Т варіант 9	Терморозрив 50x80	шт	7530	<u>3.89</u> -	<u>-</u> -	29292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С11В-У1-2 варіант 10	Заклепка нерж. 4,8x12	шт	35757	<u>1.90</u> -	<u>-</u> -	67938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С11В-У1-2 варіант 9	Заклепки 3,2*8 нер	шт	9536	<u>1.08</u> -	<u>-</u> -	10299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C126-1300-1Т варіант 12	Боковий елемент, 300 мм з полімерним покриттям	м	2199,75	<u>169.04</u> -	<u>-</u> -	371846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C126-1300-2Т варіант 4	Кляймер KMD цільний два стопори 8мм (500шт) (без покриття)	шт	3438	<u>13.80</u> -	<u>-</u> -	47444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C126-1300-2Т варіант 5	Кляймер KMD старт 8мм (1000 шт) (без покриття)	шт	2506	<u>13.80</u> -	<u>-</u> -	34583	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C126-1300-2Т варіант 6	Кляймер KMD боковий 8мм (1000шт) (без покриття)	шт	5313	<u>7.41</u> -	<u>-</u> -	39369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ15-80-2	ТИП 2 Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням з риштувань (HPL панелі)	100 м2	5,75	<u>32945.68</u> 32344,33	<u>412.17</u> 238,16	189438	185980	<u>2370</u> 1369	<u>231.1300</u> 1,6332	<u>1329</u> 9,39
26	& C126-1300-4Т варіант 2	HPL панель	м2	678,5	<u>2962.98</u> -	<u>-</u> -	2010382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C114-3-У2Н варіант 5	Утеплювач Техновент стандарт товщ.100мм	м2	603,75	<u>286.06</u> -	<u>-</u> -	172709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C126-1300-1Т варіант 14	Профіль оцинкований L-подібний 50х50х1,1 (6,0 м)	м	2300	<u>68.42</u> -	<u>-</u> -	157366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C126-1300-2Т варіант 7	Кронштейн оцинкований фасадний 150х50х50х2,0	шт	2300	<u>15.26</u> -	<u>-</u> -	35098	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C126-1300-2Т варіант 8	Дюбель фасадний універсальний MQLK-STB 10х80 Mungo з гвинтом	шт	4600	<u>19.38</u> -	<u>-</u> -	89148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C126-1300-2Т варіант 9	Терморозрив 50х80	шт	2300	<u>3.89</u> -	<u>-</u> -	8947	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C11B-У1-2 варіант 10	Заклепка нерж. 4,8х12	шт	3840	<u>1.90</u> -	<u>-</u> -	7296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C11B-У1-2 варіант 9	Заклепки 3,2*8 нер	шт	19160	<u>1.08</u> -	<u>-</u> -	20693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	2,85	<u>4423.81</u> 4330,44	<u>93.37</u> 40,95	12608	12342	<u>266</u> 117	<u>34.5000</u> 0,2926	<u>98.33</u> 0,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& C114-3-У2Н варіант 3	Утеплювач Техновент стандарт товщ.30мм	м2	299,25	<u>91,76</u> -	<u>-</u> -	27459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	1,971	<u>16691,28</u> 16460,56	<u>230,72</u> 89,59	32899	32444	<u>455</u> 177	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>261,75</u> 1,03
37	& C126-1300-1Т варіант 8	Відлив 270 мм з полімерним покриттям	м	766,5	<u>150,69</u> -	<u>-</u> -	115504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ10-7-5	Улаштування прокладної пароізоляції (вітроізоляції) в один шар	100м2	34,45	<u>1663,65</u> 1663,65	<u>-</u> -	57313	57313	<u>-</u> -	<u>13.0800</u> -	<u>450,61</u> -
39	С111-1720 варіант 1	Вітроізоляційна плівка	м2	3617,25	<u>13,70</u> -	<u>-</u> -	49556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	2,3	<u>16691,28</u> 16460,56	<u>230,72</u> 89,59	38390	37859	<u>531</u> 206	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>305,44</u> 1,21
41	& C11В-У1-2 варіант 5	Кріпильний елемент відливу (парапет)	шт	320	<u>24,80</u> -	<u>-</u> -	7936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C126-1300-1Т варіант 13	Відлив оцинкований 2,0 мм 1150 мм	м	200	<u>235,40</u> -	<u>-</u> -	47080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C11В-У1-2 варіант 6	Дюбель 8х80 мм	шт	640	<u>1,35</u> -	<u>-</u> -	864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& C11В-У1-2 варіант 7	Гвинт 4,8х19 з полімерним покриттям і гумовою шайбою ВИМОЩЕННЯ	шт	400	<u>1,23</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,82	<u>16352,41</u> 16352,41	<u>-</u> -	13409	13409	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>123,37</u> -
46	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	3,26	<u>19825,26</u> 3070,00	<u>1108,89</u> 435,48	64630	10008	<u>3615</u> 1420	<u>25.0000</u> 2,7710	<u>81,5</u> 9,03
47	КБ27-17-2 K=0,5,	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1	100м2	3,26	<u>682,14</u> -	<u>30,35</u> 12,21	2224	-	<u>99</u> 40	<u>-</u> 0,0803	<u>-</u> 0,26
48	КР8-31-1 прис.	Улаштування гідроізоляції з рулонних матеріалів насухо	100м2	3,26	<u>859,70</u> 845,45	<u>14,25</u> 13,29	2803	2756	<u>47</u> 43	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>23,28</u> 0,33
49	С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	374,9	<u>78,78</u> -	<u>-</u> -	29535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,26	<u>14203,62</u> 6972,19	<u>163,86</u> 148,88	46304	22729	<u>534</u> 485	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>183,38</u> 3,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КБ11-11-2 K=8	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних ДО 60 ММ	100м2	3,26	<u>15726.30</u> 1864,21	<u>338.28</u> 307,37	51268	6077	<u>1103</u> 1002	<u>15.0400</u> 2,1312	<u>49.03</u> 6,95
52	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	3,26	<u>2172.85</u> 1918,24	<u>89.86</u> 81,65	7083	6253	<u>293</u> 266	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>52.81</u> 1,85
53	С111-870 варіант 1	Сітка дрітjana Вр1 4 мм	м2	358,6	<u>121.85</u> -	<u>-</u> -	43695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	3,26	<u>41457.02</u> 2130,28	<u>-</u> -	135150	6945	<u>-</u> -	<u>15.9500</u> -	<u>52</u> -
55	КБ27-22-2 K=2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1	100м2	3,26	<u>13450.62</u> 689,16	<u>-</u> -	43849	2247	<u>-</u> -	<u>5.1000</u> -	<u>16.63</u> -
56	КБ8-2-2 к=1,15	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	1,165	<u>1982.63</u> 326,81	<u>191.04</u> 80,56	2310	381	<u>223</u> 94	<u>2.7600</u> 0,5760	<u>3.22</u> 0,67
57	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,83	<u>11225.60</u> 10070,94	<u>691.66</u> 261,70	9317	8359	<u>574</u> 217	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>67.44</u> 1,21
58	С1424- 11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,7	<u>4476.55</u> -	<u>-</u> -	7610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	К589921- А001 варіант 1	Камені бетонні бортові БР100.20.8	шт	83	<u>206.15</u> -	<u>-</u> -	17110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по кошторису							9447370	1556542	<u>40023</u> 29404		<u>11325.61</u> 224,2
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							9447370				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7850805				
всього заробітна плата, грн.							1585946				
Загальновиробничі витрати, грн.							823998				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1373,96				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							297959				
Всього будівельні роботи, грн.							10271368				

Всього по кошторису							10271368				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							12923,77				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1883905				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)
ГПМ 010.24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на вхід приймального боксу**

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування) (перерахунок залишків)

Основа:
креслення (специфікації) № АР

Кошторисна вартість 1311,322 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,90028 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 134,765 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,094	<u>44173.43</u> 2091,48	<u>42081.95</u> 16332,61	4152	197	<u>3955</u> 1535	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>1.74</u> 10,35
2	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,006	<u>74177.23</u> 5180,73	<u>68996.50</u> 25562,01	445	31	<u>414</u> 153	<u>45.9000</u> 170,7905	<u>0.28</u> 1,02
3	С311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	10,5	<u>225.49</u> -	<u>225.49</u> 54,48	2368	-	<u>2368</u> 572	<u>-</u> 0,3520	<u>-</u> 3,7
4	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,094	<u>8677.44</u> -	<u>8677.44</u> 2735,34	816	-	<u>816</u> 257	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 1,66
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,94	<u>3944.56</u> 2275,72	<u>1668.84</u> 699,58	3708	2139	<u>1569</u> 658	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>17.26</u> 4,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 (дна котловану) ФС-1 (2 шт)	100м3	0,01584	<u>3944.56</u> 2275,72	<u>1668.84</u> 699,58	62	36	<u>26</u> 11	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>0.29</u> 0,08
7	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0014	<u>373979.63</u> 17844,39	<u>3167.52</u> 1672,87	524	25	<u>4</u> 2	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.21</u> 0,01
8	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0066	<u>732743.04</u> 74979,52	<u>14646.65</u> 7562,50	4836	495	<u>97</u> 50	<u>582.3200</u> 48,3367	<u>3.84</u> 0,32
9	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,022	<u>45284.72</u> -	<u>-</u> -	996	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,0246	<u>41872.97</u> -	<u>-</u> -	1030	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,022	<u>6365.19</u> -	<u>-</u> -	140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С124-38	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 14 мм	т	0,0246	<u>5453.40</u> -	<u>-</u> -	134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг ФС-2 (3 шт)	т	0,0312	<u>97798.10</u> 30492,00	<u>292.35</u> 110,61	3051	951	<u>9</u> 3	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>7.21</u> 0,02
14	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,003	<u>373979.63</u> 17844,39	<u>3167.52</u> 1672,87	1122	54	<u>10</u> 5	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.45</u> 0,03
15	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0123	<u>732743.04</u> 74979,52	<u>14646.65</u> 7562,50	9013	922	<u>180</u> 93	<u>582.3200</u> 48,3367	<u>7.16</u> 0,59
16	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0282	<u>45284.72</u> -	<u>-</u> -	1277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,066	<u>41872.97</u> -	<u>-</u> -	2764	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,0282	<u>6365.19</u> -	<u>-</u> -	179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C124-38	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 14 мм	т	0,066	<u>5453.40</u> -	<u>-</u> -	360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг ФБ-1 (9шт)	т	0,0468	<u>97798.10</u> 30492,00	<u>292.35</u> 110,61	4577	1427	<u>14</u> 5	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>10.81</u> 0,03
21	КБ6-18-1	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,038	<u>899289.11</u> 168877,27	<u>33497.99</u> 15348,38	34173	6417	<u>1273</u> 583	<u>1264.4300</u> 98,4480	<u>48.05</u> 3,74
22	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,14	<u>45284.72</u> -	<u>-</u> -	6340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,395	<u>42391.49</u> -	<u>-</u> -	16745	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,14	<u>6365.19</u> -	<u>-</u> -	891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	0,395	<u>5025.22</u> -	<u>-</u> -	1985	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,24	<u>14830.22</u> 4635,40	<u>-</u> -	3559	1112	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>8.04</u> -
27	КБ9-1-1	Монтаж каркасів одноповерхових виробничих будівель одно- і багатопрогонних без ліхтарів прогоном до 24 м, висотою до 15 м без кранів	т	7,66	<u>8978.71</u> 4681,92	<u>3795.67</u> 1583,81	68777	35864	<u>29075</u> 12132	<u>32.0000</u> 9,2054	<u>245.12</u> 70,51
28	C121-782	Металеві конструкції	т	7,66	<u>86329.44</u> -	<u>-</u> -	661284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ46-20-4	Монтаж профільованого настилу	т	1,6	<u>7640.60</u> 4142,16	<u>1681.59</u> 753,30	12225	6627	<u>2691</u> 1205	<u>33.0000</u> 4,4872	<u>52.8</u> 7,18
30	C111-1807 варіант 1	Профнастил НС58-960-0,7	т	1,6	<u>41954.52</u> -	<u>-</u> -	67127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	3,25	<u>1787.91</u> 739,85	<u>84.75</u> 10,01	5811	2405	<u>275</u> 33	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>15.54</u> 0,23
32	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	3,25	<u>6420.05</u> 1105,48	<u>126.69</u> 22,43	20865	3593	<u>412</u> 73	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>23.53</u> 0,52
33	КР7-25-6	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	100м2	2,1753	<u>33018.28</u> 3504,52	<u>54.62</u> 49,63	71825	7623	<u>119</u> 108	<u>27.9200</u> 0,3441	<u>60.73</u> 0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ11-39-4 прис.	Улаштування покриттів з мембрани насухо зі зварюванням полотнища у стиках з урахуванням примикань	100м2	2,69725	<u>7515.76</u> 7032,17	<u>14.10</u> 12,81	20272	18968	<u>38</u> 35	<u>52.0400</u> 0,0888	<u>140.36</u> 0,24
35	& С1545- 246-1 варіант 4	Дюбель поліпропіленовий 200 мм	шт	1047	<u>4.77</u> -	<u>-</u> -	4994	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С1545- 246-1 варіант 5	Саморіз гострий Техноніколь 4,8х100 мм	шт	1047	<u>0.71</u> -	<u>-</u> -	743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	С111-859 варіант 10	Полімерна мембрана SOPREMA FLAGON, 1, 5 мм	м2	269,725	<u>392.72</u> -	<u>-</u> -	105926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	С111-1624-2 варіант 3	Контактний клей LOGICROOF Bond	л	0,5	<u>194.83</u> -	<u>-</u> -	97	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,06	<u>11982.08</u> 7567,71	<u>-</u> -	719	454	<u>-</u> -	<u>55.3600</u> -	<u>3.32</u> -
40	& С1545-89- 2-Л варіант 10	Лійка водостічна	шт	2	<u>320.66</u> -	<u>-</u> -	641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& С1545-89- 2-Л варіант 11	Відвід двомуфтовий	шт	2	<u>174.69</u> -	<u>-</u> -	349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& С1545-89- 2-Л варіант 12	Відвід одномуфтовий	шт	2	<u>174.69</u> -	<u>-</u> -	349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& С113-953- ЦГ-2 варіант 2	Труба водостічна 3м	м	6,24	<u>330.63</u> -	<u>-</u> -	2063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& С1545-89- 2-Л варіант 13	Кронштейн труби	шт	8	<u>82.55</u> -	<u>-</u> -	660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
УЛАШТУВАННЯ ТАМБУРІВ											
45	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,02	<u>373979.63</u> 17844,39	<u>3167.52</u> 1672,87	7480	357	<u>63</u> 33	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>3.01</u> 0,21
46	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,06	<u>716407.98</u> 58757,05	<u>13706.03</u> 6110,20	42984	3525	<u>822</u> 367	<u>456.3300</u> 39,1711	<u>27.38</u> 2,35
47	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,25	<u>42353.16</u> -	<u>-</u> -	10588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ9-1-1	Монтаж каркасів одноповерхових виробничих будівель одно- і багатопрогонних без ліхтарів прогоном до 24 м, висотою до 15 м без кранів	т	0,43	<u>8978,71</u> 4681,92	<u>3795,67</u> 1583,81	3861	2013	<u>1632</u> 681	<u>32,0000</u> 9,2054	<u>13,76</u> 3,96
49	С121-782	Металеві конструкції	т	0,43	<u>86329,44</u> -	<u>-</u> -	37122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,15	<u>1787,91</u> 739,85	<u>84,75</u> 10,01	268	111	<u>13</u> 2	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,72</u> 0,01
51	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,15	<u>6420,05</u> 1105,48	<u>126,69</u> 22,43	963	166	<u>19</u> 3	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>1,09</u> 0,02
		Разом прямі витрати по кошторису					1253240	95512	<u>45894</u> 18599		<u>692,7</u> 112,34
		Разом будівельні роботи, грн.					1253240				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1111834				
		всього заробітна плата, грн.					114111				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58082				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					95,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20654				
		Всього будівельні роботи, грн.					1311322				

		Всього по кошторису					1311322				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					900,28				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					134765				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)
ГПМ 010.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на опалення

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування) (перерахунок залишків)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5037,558 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,62439 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 538,042 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,71489	18634.40 12630,61	2383.03 1066,03	13322	9029	1704 762	96.9200 7,4618	69.29 5,33
2	C130-62 варіант 51	Опалювальний прилад сталевий панельний Ventil Compact CV21S-20 PURMO тип CV21s, H = 200 мм. із вбудованим термост. вентилем L-1.0м	шт	5	3996.86 -	- -	19984	-	- -	- -	- -
3	C130-62 варіант 42	Опалювальний прилад сталевий панельний Ventil Compact CV22-30 PURMO тип CV22, H = 300 мм. із вбудованим термост. вентилем L-1.6м	шт	1	5606.91 -	- -	5607	-	- -	- -	- -
4	C130-62 варіант 43	Опалювальний прилад сталевий панельний Ventil Compact CV22-30 PURMO тип CV22, H = 300 мм. із вбудованим термост. вентилем L-1.8м	шт	3	6371.67 -	- -	19115	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C130-62 варіант 52	Опалювальний прилад сталевий панельний з гладкою передньою FH10-50 PURMO плитою Plan Hygiene, тип FH10, висота H=500 мм. L-0.8м	шт	7	<u>3996.86</u> -	<u>-</u> -	27978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	C130-62 варіант 44	Опалювальний прилад сталевий панельний з гладкою передньою FH10-50 PURMO плитою Plan Hygiene, тип FH10, висота H=500 мм. L-0.9м	шт	10	<u>4281.83</u> -	<u>-</u> -	42818	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C130-62 варіант 45	Опалювальний прилад сталевий панельний з гладкою передньою FH10-50 PURMO плитою Plan Hygiene, тип FH10, висота H=500 мм. L-1,1м	шт	10	<u>4756.79</u> -	<u>-</u> -	47568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C130-62 варіант 46	Опалювальний прилад сталевий панельний з гладкою передньою FH10-50 PURMO плитою Plan Hygiene, тип FH10, висота H=500 мм. L-1,2м	шт	12	<u>5412.63</u> -	<u>-</u> -	64952	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C130-62 варіант 47	Опалювальний прилад сталевий панельний з гладкою передньою FH10-50 PURMO плитою Plan Hygiene, тип FH10, висота H=500 мм. L-1,4м	шт	4	<u>5516.73</u> -	<u>-</u> -	22067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C130-62 варіант 48	Опалювальний прилад сталевий панельний з гладкою передньою FH20-50 PURMO плитою Plan Hygiene, тип FH20, висота H=500 мм. L-1.4м.	шт	7	<u>10512.12</u> -	<u>-</u> -	73585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C130-62 варіант 53	Опалювальний прилад сталевий панельний з гладкою передньою FH30-50 PURMO плитою Plan Hygiene, тип FH30, висота H=500 мм. L-1.0м	шт	1	<u>10845.37</u> -	<u>-</u> -	10845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C130-62 варіант 49	Опалювальний прилад сталевий панельний з гладкою передньою FH30-50 PURMO плитою Plan Hygiene, тип FH30, висота H=500 мм. L-1.4м.	шт	9	<u>13979.77</u> -	<u>-</u> -	125818	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C130-62 варіант 50	Опалювальний прилад сталевий панельний з гладкою передньою FH30-50 PURMO плитою Plan Hygiene, тип FH30, висота H=500 мм. L-1.6м.	шт	4	<u>16223.55</u> -	<u>-</u> -	64894	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C130-62 варіант 31	Опалювальний прилад біметалічний секційний, висота H = 572 мм. Mirado 500/96 BM SANTEHRAJ 6 секцій	шт	5	<u>2219.97</u> -	<u>-</u> -	11100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C130-62 варіант 33	Опалювальний прилад біметалічний секційний, висота H = 572 мм. Mirado 500/96 BM SANTEHRAJ 8 секцій	шт	4	<u>2957.57</u> -	<u>-</u> -	11830	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C130-62 варіант 34	Опалювальний прилад біметалічний секційний, висота Н = 572 мм. Mirado 500/96 BM SANTEHRAJ 9 секцій	шт	1	<u>3326.37</u> -	- -	3326	-	- -	- -	- -
17	C130-62 варіант 35	Опалювальний прилад біметалічний секційний, висота Н = 572 мм. Mirado 500/96 BM SANTEHRAJ 10 секцій	шт	7	<u>3886.03</u> -	- -	27202	-	- -	- -	- -
18	C130-62 варіант 36	Опалювальний прилад біметалічний секційний, висота Н = 572 мм. Mirado 500/96 BM SANTEHRAJ 11 секцій	шт	3	<u>4063.98</u> -	- -	12192	-	- -	- -	- -
19	C130-62 варіант 37	Опалювальний прилад біметалічний секційний, висота Н = 572 мм. Mirado 500/96 BM SANTEHRAJ 12 секцій	шт	5	<u>4661.80</u> -	- -	23309	-	- -	- -	- -
20	C130-62 варіант 38	Опалювальний прилад біметалічний секційний, висота Н = 572 мм. Mirado 500/96 BM SANTEHRAJ 13 секцій	шт	11	<u>5421.13</u> -	- -	59632	-	- -	- -	- -
21	C130-62 варіант 39	Опалювальний прилад біметалічний секційний, висота Н = 572 мм. Mirado 500/96 BM SANTEHRAJ 14 секцій	шт	10	<u>5837.59</u> -	- -	58376	-	- -	- -	- -
22	C130-62 варіант 40	Опалювальний прилад біметалічний секційний, висота Н = 572 мм. Mirado 500/96 BM SANTEHRAJ 15 секцій	шт	5	<u>5825.46</u> -	- -	29127	-	- -	- -	- -
23	КБ18-22-1	Установлення показників рівня кранового типу	комплект	112	<u>200.67</u> 181,80	- -	22475	20362	- -	<u>1.2800</u> -	<u>143.36</u> -
24	C1630-536 варіант 11	Термостатичний клапан прохідний нікельований TS-E HERZ 1/2" 1 7723 11	шт	64	<u>997.91</u> -	- -	63866	-	- -	- -	- -
25	C1630-536 варіант 12	Термостатичний клапан прохідний нікельований TS-E HERZ 3/4" 1 7723 02	шт	51	<u>1178.08</u> -	- -	60082	-	- -	- -	- -
26	C1630-536 варіант 13	Вузол нижнього підключення прохідний, підключення до радіатора HERZ-3000 HERZ 3P 1/2", з боку труби 3P 3/4", Kvs = 1,7 м3/год. 1 3066 02	шт	8	<u>1309.72</u> -	- -	10478	-	- -	- -	- -
27	C1630-536 варіант 14	Вентиль радіаторний запірний прямий, RL-1, 1/2" 1 392341 He'rz	шт	64	<u>456.07</u> -	- -	29188	-	- -	- -	- -
28	C1630-536 варіант 15	Вентиль радіаторний запірний прямий, RL-1, 3/4" 1 392342 He'rz	шт	51	<u>528.09</u> -	- -	26933	-	- -	- -	- -
29	C1630-537 варіант 12	Регулятор витрати з вимірювальними штуцерами, ДУ15, 3P, 3/4G HERZ Kvs-0,4 м3/год 1 4006 51	шт	54	<u>5403.90</u> -	- -	291811	-	- -	- -	- -
30	C1630-537 варіант 13	Приєднувальні фітінги до регулятора витрати 3/4">1/2" 1 6220 21 Herz	шт	108	<u>302.55</u> -	- -	32675	-	- -	- -	- -
31	C1630-537 варіант 14	Кран кульовий нікельований 3В рукоятка «метелик» FADO 1/2" KN11	шт	58	<u>206.98</u> -	- -	12005	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C1630-537 варіант 15	Кран кульовий нікельований 3В рукоятка «метелик» FADO 3/4" KN12	шт	54	<u>357.96</u> -	-	19330	-	-	-	-
33	C1630-537 варіант 16	Згін «американка» прямий 3/4" SN2 FADO	шт	54	<u>245.85</u> -	-	13276	-	-	-	-
34	C1630-537 варіант 17	Згін «американка» прямий 1/2" SN1 FADO	шт	2	<u>156.81</u> -	-	314	-	-	-	-
35	C1630-537 варіант 18	Трійник редукційний 3/4"x1/2"x3/4" TO4 FADO	шт	54	<u>307.53</u> -	-	16607	-	-	-	-
36	C1630-537 варіант 19	Трійник латунний BBB 1/2" TO1 FADO	шт	2	<u>172.07</u> -	-	344	-	-	-	-
37	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	4	<u>515.05</u> 329,45	<u>95.86</u> 27,04	2060	1318	<u>383</u> 108	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>9.64</u> 0,73
38	C130-1104 варіант 2	Кран кульовий сталевий фланцевий Ду50; Ру-1,6 МПа 11с42п Breeze	шт	4	<u>2066.91</u> -	-	8268	-	-	-	-
39	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,756	<u>18344.72</u> 12768,50	<u>5536.15</u> 3342,25	13869	9653	<u>4185</u> 2527	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>67.96</u> 18,72
40	C113-1689 варіант 18	Труба поліпропіленова PP-RCT армована шаром алюмінію PPA FADO (PPR-AL-PPR) PN-25 д.20x3.4	м	68,068	<u>88.27</u> -	-	6008	-	-	-	-
41	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	4,32	<u>16675.59</u> 13123,57	<u>3489.67</u> 2067,44	72039	56694	<u>15075</u> 8931	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>399.17</u> 66,07
42	C113-1689 варіант 19	Труба поліпропіленова PP-RCT армована шаром алюмінію PPA FADO (PPR-AL-PPR) PN-25 д.25x4,2	м	400,144	<u>146.44</u> -	-	58597	-	-	-	-
43	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,82	<u>17345.60</u> 15069,38	<u>2173.98</u> 1239,73	14223	12357	<u>1783</u> 1017	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>87</u> 7,5
44	C113-1689 варіант 20	Труба поліпропіленова PP-RCT армована шаром алюмінію PPA FADO (PPR-AL-PPR) PN-25 д.32x5,4	м	76,932	<u>219.91</u> -	-	16918	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,24	<u>19121,77</u> 16361,86	<u>2602,38</u> 1510,76	4589	3927	<u>625</u> 363	<u>115.2000</u> 11,1495	<u>27.65</u> 2,68
46	C113-1689 варіант 21	Труба поліпропіленова PP-RCT армована шаром алюмінію PPA FADO (PPR-AL-PPR) PN-25 д.40х6,7	м	22,476	<u>342.81</u> -	<u>-</u> -	7705	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,46	<u>21925,73</u> 16456,94	<u>5223,79</u> 3202,79	10086	7570	<u>2403</u> 1473	<u>117.6000</u> 23,7433	<u>54.1</u> 10,92
48	C113-1689 варіант 22	Труба поліпропіленова PP-RCT армована шаром алюмінію PPA FADO (PPR-AL-PPR) PN-25 д.50х8,3	м	43,292	<u>505.46</u> -	<u>-</u> -	21882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,8	<u>23133.32</u> 17520,49	<u>5223,79</u> 3202,79	18507	14016	<u>4179</u> 2562	<u>125.2000</u> 23,7433	<u>100.16</u> 18,99
50	C113-1689 варіант 23	Труба поліпропіленова PP-RCT армована шаром алюмінію PPA FADO (PPR-AL-PPR) PN-25 д.63х10,5	м	75,64	<u>865.90</u> -	<u>-</u> -	65497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ16-14-18	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,18	<u>27503.63</u> 19899,47	<u>7054.20</u> 4255,79	4951	3582	<u>1270</u> 766	<u>142.2000</u> 31,4932	<u>25.6</u> 5,67
52	C113-1689 варіант 24	Труба поліпропіленова PP-RCT армована скловолокном PPF20 FADO (PPR-FB-PPR) PN-20 д.75х12.5	м	17,524	<u>1038.24</u> -	<u>-</u> -	18194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ16-14-19	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,1	<u>27066.41</u> 20160,51	<u>6114.80</u> 3660,73	2707	2016	<u>611</u> 366	<u>145.7000</u> 27,0649	<u>14.57</u> 2,71
54	C113-1689 варіант 25	Труба поліпропіленова PP-RCT армована скловолокном PPF20 FADO (PPR-FB-PPR) PN-20 д.90х15,0	м	9,72	<u>1388.58</u> -	<u>-</u> -	13497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КБ16-14-20	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,52	<u>30353.86</u> 22997,09	<u>6175.89</u> 3680,44	15784	11958	<u>3211</u> 1914	<u>166.2000</u> 27,1989	<u>86.42</u> 14,14
56	C113-1689 варіант 26	Труба поліпропіленова PP-RCT армована скловолокном PPF20 FADO (PPR-FB-PPR) PN-20 д.100х18,3	м	51,752	<u>2205.68</u> -	- -	114148	-	- -	- -	- -
57	C1630-87 варіант 18	Кутник поліпропіленовий PPR 45° PPU50 FADO д.20	шт	8	<u>7.65</u> -	- -	61	-	- -	- -	- -
58	C1630-87 варіант 19	Кутник поліпропіленовий PPR 45° PPU50 FADO д.25	шт	138	<u>14.55</u> -	- -	2008	-	- -	- -	- -
59	C1630-87 варіант 20	Кутник поліпропіленовий PPR 90° PPU01 FADO д.20	шт	16	<u>6.72</u> -	- -	108	-	- -	- -	- -
60	C1630-87 варіант 21	Кутник поліпропіленовий PPR 90° PPU01 FADO д.25	шт	310	<u>10.79</u> -	- -	3345	-	- -	- -	- -
61	C1630-87 варіант 22	Кутник поліпропіленовий PPR 90° PPU01 FADO д.32	шт	16	<u>27.37</u> -	- -	438	-	- -	- -	- -
62	C1630-87 варіант 23	Кутник поліпропіленовий PPR 90° PPU01 FADO д.63	шт	10	<u>145.76</u> -	- -	1458	-	- -	- -	- -
63	C1630-87 варіант 24	Кутник поліпропіленовий PPR 90° PPU01 FADO д.75	шт	9	<u>325.90</u> -	- -	2933	-	- -	- -	- -
64	C1630-87 варіант 25	Кутник поліпропіленовий PPR 90° PPU01 FADO д.110	шт	6	<u>980.28</u> -	- -	5882	-	- -	- -	- -
65	C113-1791 варіант 14	Муфта поліпропіленова PPR з металевою різьбою внутрішньою PPM11 FADO д.20х3/4"	шт	18	<u>81.06</u> -	- -	1459	-	- -	- -	- -
66	C113-1791 варіант 15	Муфта поліпропіленова PPR з металевою різьбою зовнішньою PPM21 FADO д.20х1/2"	шт	4	<u>57.77</u> -	- -	231	-	- -	- -	- -
67	C113-1791 варіант 16	Муфта поліпропіленова PPR з металевою різьбою зовнішньою PPM21 FADO д.25х1/2"	шт	128	<u>88.27</u> -	- -	11299	-	- -	- -	- -
68	C113-1791 варіант 17	Муфта поліпропіленова PPR з металевою різьбою зовнішньою PPM21 FADO д.25х3/4"	шт	316	<u>96.79</u> -	- -	30586	-	- -	- -	- -
69	C113-1791 варіант 18	Муфта перехідна В/3 PMR01 FADO д.25>д.20	шт	3	<u>9.18</u> -	- -	28	-	- -	- -	- -
70	C113-1791 варіант 19	Муфта перехідна В/3 PMR01 FADO д.32>д.25	шт	1	<u>17.34</u> -	- -	17	-	- -	- -	- -
71	C113-1791 варіант 20	Муфта перехідна В/3 PMR01 FADO д.40>д.32	шт	6	<u>22.67</u> -	- -	136	-	- -	- -	- -
72	C113-1791 варіант 21	Муфта перехідна В/3 PMR01 FADO д.50>д.40	шт	4	<u>39.94</u> -	- -	160	-	- -	- -	- -
73	C113-1791 варіант 22	Муфта перехідна В/3 PMR01 FADO д.63>д.50	шт	4	<u>66.66</u> -	- -	267	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	C113-1791 варіант 23	Муфта перехідна В/З PMR01 FADOд.75>д.40	шт	2	<u>128.78</u>	-	258	-	-	-	-
75	C113-1791 варіант 24	Муфта перехідна В/З PMR01 FADOд.75>д.63	шт	4	<u>157.31</u>	-	629	-	-	-	-
76	C113-1791 варіант 25	Муфта перехідна В/З PMR01 FADOд.110>д.75	шт	5	<u>538.35</u>	-	2692	-	-	-	-
77	C113-1763 варіант 3	Трійник, трійник перехідний FADOд.110/д.110	шт	2	<u>1111.75</u>	-	2224	-	-	-	-
78	C113-1763 варіант 4	Трійник перехідний FADOд.20/д.20/д.20	шт	8	<u>9.50</u>	-	76	-	-	-	-
79	C113-1763 варіант 5	Трійник перехідний FADOд.25/д.20/д.20	шт	2	<u>18.58</u>	-	37	-	-	-	-
80	C113-1763 варіант 6	Трійник перехідний FADOд.25/д.20/д.25	шт	93	<u>16.39</u>	-	1524	-	-	-	-
81	C113-1763 варіант 7	Трійник перехідний FADOд.25/д.25/д.25	шт	27	<u>15.28</u>	-	413	-	-	-	-
82	C113-1763 варіант 8	Трійник перехідний FADOд.32/д.25/д.25	шт	5	<u>47.63</u>	-	238	-	-	-	-
83	C113-1763 варіант 9	Трійник перехідний FADOд.32/д.25/д.32	шт	7	<u>29.90</u>	-	209	-	-	-	-
84	C113-1763 варіант 10	Трійник перехідний FADOд.40/д.25/д.40	шт	10	<u>56.51</u>	-	565	-	-	-	-
85	C113-1763 варіант 11	Трійник перехідний FADOд.50/д.25/д.50	шт	24	<u>73.23</u>	-	1758	-	-	-	-
86	C113-1763 варіант 12	Трійник перехідний FADOд.63/д.25/д.63	шт	2	<u>122.78</u>	-	246	-	-	-	-
87	C113-1763 варіант 13	Трійник перехідний FADOд.63/д.25/д.63	шт	2	<u>429.65</u>	-	859	-	-	-	-
88	C113-1763 варіант 14	Трійник поліпропіленовий PPR з зовнішньою різьбою д.25х1/2" FADO	шт	108	<u>78.21</u>	-	8447	-	-	-	-
89	C113-1763 варіант 15	Комплект фланцевого з'єднання Blue Oceanд.63 / DN50 5773	шт	8	<u>795.63</u>	-	6365	-	-	-	-
90	C113-1763 варіант 16	Комплект фланцевого з'єднання Blue Ocean д.110 / DN80 5773	шт	2	<u>1253.49</u>	-	2507	-	-	-	-
91	C113-1763 варіант 17	Прокладка міжфланцева д.63	шт	8	<u>38.39</u>	-	307	-	-	-	-
92	C113-1763 варіант 18	Прокладка міжфланцева д.110	шт	2	<u>60.23</u>	-	120	-	-	-	-
93	C113-1763 варіант 19	Муфта роз'ємна д.25 PPM46 FADO	шт	58	<u>315.46</u>	-	18297	-	-	-	-
94	КБ18-22-1	Установлення показників рівня кранового типу	комплект	357	<u>200.67</u> 181,80	-	71639	64903	-	<u>1.2800</u>	<u>456.96</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	C1630-536 варіант 16	Термоголовка Standart "H" 1 7260 98 HERZ	шт	8	<u>583.41</u>	-	4667	-	-	-	-
96	C1630-536 варіант 17	Термоголовка Standart 1 7262 00 HERZ	шт	349	<u>1004.70</u>	-	350640	-	-	-	-
97	& C1630- 114-1 варіант 1	Кронштейни для кріплень гігієнічних радіаторів Monclac MCK 108 PURMO подвійний комплект AZ02BW2MC501080R9016	шт	51	<u>634.40</u>	-	32354	-	-	-	-
98	& C1630- 114-1 варіант 2	Кронштейни для кріплень гігієнічних радіаторів Monclac MCK 108 PURMO потрійний комплект AZ02BW3MC501080R9016	шт	13	<u>906.62</u>	-	11786	-	-	-	-
99	& C1630- 114-1 варіант 3	Стійка для панельних радіаторов підлогова Rofix PURMO	шт	16	<u>1622.15</u>	-	25954	-	-	-	-
100	& C1630- 114-1 варіант 4	З'єднувальний набір футорок для радіаторів 3/4" з повітр. краном UK02 FADO	шт	51	<u>191.84</u>	-	9784	-	-	-	-
101	& C1630- 114-1 варіант 5	Кріплення для радіаторів SD114 SD Plus	шт	196	<u>23.40</u>	-	4586	-	-	-	-
102	& C1630- 114-1 варіант 6	Дюбель розпірний д.10*100 мм.	шт	888	<u>2.30</u>	-	2042	-	-	-	-
103	& C1630- 114-1 варіант 7	Гвинт для дерева 8x120 мм.	шт	888	<u>5.72</u>	-	5079	-	-	-	-
104	& C1630- 114-1 варіант 10	Шайба дросельна металева з отвіром:д.7 мм.	шт	9	<u>0.97</u>	-	9	-	-	-	-
105	& C1630- 114-1 варіант 9	Шайба дросельна металева з отвіром:д.8 мм.	шт	167	<u>0.97</u>	-	162	-	-	-	-
106	& C1630- 114-1 варіант 11	Шайба дросельна металева з отвіром:д.9 мм.	шт	91	<u>0.97</u>	-	88	-	-	-	-
107	& C1630- 114-1 варіант 12	Шайба дросельна металева з отвіром:д.10 мм.	шт	22	<u>1.48</u>	-	33	-	-	-	-
108	& C1630- 114-1 варіант 13	Шайба дросельна металева з отвіром:д.11 мм.	шт	13	<u>1.48</u>	-	19	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	& C1630-114-1 варіант 14	Хомут для труб 1/2"	шт	194	<u>30.60</u> -	<u>-</u> -	5936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	& C1630-114-1 варіант 15	Хомут для труб 3/4"	шт	252	<u>33.12</u> -	<u>-</u> -	8346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	162,7	<u>464.64</u> 464,64	<u>-</u> -	75597	75597	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>572.7</u> -
112	C113-2149 варіант 3	Ізоляція для труб РЕ з спіненого поліетилену, товщина 10 мм. Standart Tubex 022-10/2м	м	35,77	<u>18.65</u> -	<u>-</u> -	667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	C113-2149 варіант 4	Ізоляція для труб РЕ з спіненого поліетилену, товщина 10 мм. Standart Tubex 028-10/2м	м	360,46	<u>19.82</u> -	<u>-</u> -	7144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КБ26-1-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	66	<u>430.80</u> 384,11	<u>46.69</u> 20,47	28433	25351	<u>3082</u> 1351	<u>3.0200</u> 0,1463	<u>199.32</u> 9,66
115	КБ26-1-4	Ізоляція трубопроводів діаметром від 89мм до 133 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	17	<u>843.96</u> 569,50	<u>80.64</u> 35,36	14347	9682	<u>1371</u> 601	<u>4.3700</u> 0,2527	<u>74.29</u> 4,3
116	C111-1683-1 варіант 9	Циліндри теплоізоляційні базальові кашировані фольгою ТОВ «ТехІзол» ? 0,040 Вт/м°C; T= 250°C; 100 кг/м3 д.21мм. товщ. ? - 40мм.	м	24	<u>88.85</u> -	<u>-</u> -	2132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	C111-1683-1 варіант 10	Циліндри теплоізоляційні базальові кашировані фольгою ТОВ «ТехІзол» ? 0,040 Вт/м°C; T= 250°C; 100 кг/м3 д.25мм. товщ. - 40мм.	м	234	<u>94.26</u> -	<u>-</u> -	22057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	C111-1683-1 варіант 11	Циліндри теплоізоляційні базальові кашировані фольгою ТОВ «ТехІзол» ? 0,040 Вт/м°C; T= 250°C; 100 кг/м3 д.32мм. товщ. - 40мм.	м	150	<u>103.17</u> -	<u>-</u> -	15476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	C111-1683-1 варіант 12	Циліндри теплоізоляційні базальові кашировані фольгою ТОВ «ТехІзол» ? 0,040 Вт/м°C; T= 250°C; 100 кг/м3 д.42мм. товщ. - 40мм.	м	58	<u>118.95</u> -	<u>-</u> -	6899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	C111-1683-1 варіант 13	Циліндри теплоізоляційні базальові кашировані фольгою ТОВ «ТехІзол» ? 0, 040 Вт/м°C; T= 250°C; 100 кг/м3 д.54мм. товщ. - 40мм.	м	120	<u>149.66</u> -	<u>-</u> -	17959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	C111-1683-1 варіант 14	Циліндри теплоізоляційні базальові кашировані фольгою ТОВ «ТехІзол» ? 0, 040 Вт/м°C; T= 250°C; 100 кг/м3 д.64мм. товщ. - 40мм.	м	74	<u>149.07</u> -	<u>-</u> -	11031	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	C111-1683-1 варіант 15	Циліндри теплоізоляційні базальові кашировані фольгою ТОВ «ТехІзол» ? 0, 040 Вт/м°C; T= 250°C; 100 кг/м3 д.76мм. товщ. - 50мм.	м	26	<u>222.08</u> -	<u>-</u> -	5774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	C111-1683-1 варіант 16	Циліндри теплоізоляційні базальові кашировані фольгою ТОВ «ТехІзол» ? 0, 040 Вт/м°C; T= 250°C; 100 кг/м3 д.89мм. товщ. - 50мм.	м	30	<u>238.66</u> -	<u>-</u> -	7160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	C111-1683-1 варіант 17	Циліндри теплоізоляційні базальові кашировані фольгою ТОВ «ТехІзол» ? 0, 040 Вт/м°C; T= 250°C; 100 кг/м3 д.108мм. товщ. - 50мм.	м	114	<u>277.92</u> -	<u>-</u> -	31683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	& C111- 1683-1-ИНБ варіант 4	Сталева бандажная стрічка 6,5x0,50 мм., рулон 30м. e.steel.band.pro E.Next	рул	20	<u>421.54</u> -	<u>-</u> -	8431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	C1545-489-1 варіант 2	Сталева скрепа для бандажної стрічки 6,5 мм e.steel.band.pro E.Next	шт	1654	<u>14.74</u> -	<u>-</u> -	24380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	& C111- 1683-1-ИНБ варіант 5	Стрічка алюмінієва самоклеюча 50 мм., рулон 50м.	рул	50	<u>188.22</u> -	<u>-</u> -	9411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	C113-133 варіант 2	Гільзи Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 1,2 мм	м	72	<u>74.95</u> -	<u>-</u> -	5396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	C113-1549 варіант 1	Нерухома опора ANB GEBO 4" x 1 1/4"	шт	3	<u>2707.03</u> -	<u>-</u> -	8121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	C113-1549 варіант 5	Нерухома опора ANB GEBO 1 1/2" x 3/4"	шт	4	<u>781.73</u> -	<u>-</u> -	3127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	& C1630- 558-22 варіант 1	Футорка латунна 3/4"x1/2" PE05 FADO	шт	53	<u>54.21</u> -	<u>-</u> -	2873	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	C113-1763 варіант 20	Муфта редукційна 1/2"x3/4" M14 FADO	шт	53	<u>141.66</u> -	<u>-</u> -	7508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	C113-1763 варіант 21	Муфта редукційна поліпропіленова д.110>д. 90 PMR27 FADO	шт	2	<u>657.84</u>	-	1316	-	-	-	-
134	C113-1763 варіант 22	Муфта з'єднувальна поліпропіленова д.20 PPM01 FADO	шт	14	<u>7.30</u>	-	102	-	-	-	-
135	C113-1763 варіант 23	Муфта з'єднувальна поліпропіленова д.25 PPM02 FADO	шт	172	<u>10.90</u>	-	1875	-	-	-	-
136	C113-1763 варіант 24	Муфта з'єднувальна поліпропіленова д.32 PPM03 FADO	шт	28	<u>22.88</u>	-	641	-	-	-	-
137	C113-1763 варіант 25	Муфта з'єднувальна поліпропіленова д.40 PPM04 FADO	шт	14	<u>47.51</u>	-	665	-	-	-	-
138	C113-1763 варіант 26	Муфта з'єднувальна поліпропіленова д.50 PPM05 FADO	шт	26	<u>64.19</u>	-	1669	-	-	-	-
139	C113-1763 варіант 27	Муфта з'єднувальна поліпропіленова д.63 PPM06 FADO	шт	24	<u>106.64</u>	-	2559	-	-	-	-
140	C113-1763 варіант 28	Муфта з'єднувальна поліпропіленова д.75 PPM07 FADO	шт	8	<u>194.26</u>	-	1554	-	-	-	-
141	C113-1763 варіант 29	Муфта з'єднувальна поліпропіленова д.90 PPM08 FADO	шт	8	<u>268.30</u>	-	2146	-	-	-	-
142	C113-1763 варіант 30	Муфта з'єднувальна поліпропіленова д.110 PPM09 FADO	шт	32	<u>635.57</u>	-	20338	-	-	-	-
143	C113-1763 варіант 31	Заглушка внутрішня поліпропіленова д.25 PPZ02 FADO	шт	116	<u>12.26</u>	-	1422	-	-	-	-
		Кріплення магістральних трубопроводів									
144	C113-1549 варіант 7	Консоль стінова 30х30х300мм.	шт	25	<u>203.44</u>	-	5086	-	-	-	-
145	C113-1549 варіант 8	Консоль стінова 41х41х600мм.	шт	63	<u>454.61</u>	-	28640	-	-	-	-
146	C113-1549 варіант 9	Консоль стінова 41х41х710мм.	шт	59	<u>519.53</u>	-	30652	-	-	-	-
147	C113-1549 варіант 10	Хомут 8" М10 з ізоляційним циліндром 80	шт	16	<u>123.10</u>	-	1970	-	-	-	-
148	C113-1549 варіант 11	Хомут 6" М10 з ізоляційним циліндром 80	шт	8	<u>104.96</u>	-	840	-	-	-	-
149	C113-1549 варіант 12	Хомут 5" М10 з ізоляційним циліндром 80	шт	35	<u>91.35</u>	-	3197	-	-	-	-
150	C113-1549 варіант 13	Хомут 4 1/2" М10 з ізоляційним циліндром 80	шт	28	<u>87.04</u>	-	2437	-	-	-	-
151	C113-1549 варіант 14	Хомут 4" М10 з ізоляційним циліндром 80	шт	25	<u>67.13</u>	-	1678	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	C113-1549 варіант 15	Гвинт 10x100/30 для бетону	шт	105	<u>42.02</u> -	-	4412	-	-	-	-
153	C113-1549 варіант 16	Забивний латунний анкер-цанга M10	шт	97	<u>17.87</u> -	-	1733	-	-	-	-
154	C113-1549 варіант 16	Забивний латунний анкер-цанга M10	шт	34	<u>17.87</u> -	-	608	-	-	-	-
155	C113-1549 варіант 18	Забивний латунний анкер-цанга M8	шт	204	<u>12.53</u> -	-	2556	-	-	-	-
156	C113-1549 варіант 19	Стрижень метричний оцинкований M10	шт	21	<u>49.08</u> -	-	1031	-	-	-	-
157	C113-1549 варіант 20	Стрижень метричний оцинкований M8	шт	202	<u>29.08</u> -	-	5874	-	-	-	-
158	C113-1549 варіант 21	Гайка оцинкована M10	шт	358	<u>7.10</u> -	-	2542	-	-	-	-
159	C113-1549 варіант 22	Гайка оцинкована M8	шт	374	<u>6.50</u> -	-	2431	-	-	-	-
160	C113-1549 варіант 23	Шайба оцинкована M10 широка	шт	358	<u>6.39</u> -	-	2288	-	-	-	-
161	C113-1549 варіант 24	Шайба оцинкована M8 широка	шт	374	<u>5.89</u> -	-	2203	-	-	-	-
		Матеріали для ІТП									
162	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>781.70</u> 575,65	<u>159.53</u> 54,96	1563	1151	<u>319</u> 110	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>8.52</u> 0,76
163	C130-1104 варіант 3	Кран кульовий сталевий фланцевий Ду65; Ру-1,6 МПа 11с42п Breeze	шт	2	<u>2360.44</u> -	-	4721	-	-	-	-
164	KM12-790-2	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 32-40 мм	10 шт	0,1	<u>8164.44</u> 6717,12	<u>346.50</u> 136,24	816	672	<u>35</u> 14	<u>48.0000</u> 0,8460	<u>4.8</u> 0,08
165	1704-20590 варіант 1	Регулятор перепаду тиску фланцевий ду32; Kvs-12,5 м ³ /год; AVP Danfoss 0,2...1,0 бар 003H6372	шт	1	<u>74780.00</u> -	-	74780	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	КМ12-790-2 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 32-40 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>9843.72</u> 8396,40	<u>346.50</u> 136,24	984	840	<u>35</u> 14	<u>60.0000</u> 0,8460	<u>6</u> 0,08
167	1704-20590 варіант 2	Сідельний регулювальний клапан, тип VM2 (різьбове з'єднання), VM2DN 32 мм, kvs=10 м ³ /год 065B2029	шт	1	<u>17720.00</u> -	<u>-</u> -	17720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	1704-20590 варіант 3	Редукторний електропривід клапану 230В/50Гц, AMV20 Danfoss 3-х поз. регулювання., 14 с/мм., 300Н 082G3007	шт	1	<u>25740.00</u> -	<u>-</u> -	25740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	C113-1881 варіант 6	Імпульсна трубка 1,5м. с фіттингом ?"(2шт) комплект 003H6854 Danfoss	шт	1	<u>1680.00</u> -	<u>-</u> -	1680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	<u>495.00</u> 329,45	<u>68.66</u> 21,85	495	329	<u>69</u> 22	<u>2.4100</u> 0,1561	<u>2.41</u> 0,16
171	C113-2301 варіант 1	Повітряний клапан автоматичний 1/2" з запірним клапаном FA 2044 12 FAR	шт	1	<u>370.37</u> -	<u>-</u> -	370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	C113-2301 варіант 2	Кран кульовий латунний муфтовий Ду15; Ру-2,5 МПа KBR1 FADO	шт	2	<u>203.77</u> -	<u>-</u> -	408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>901.63</u> 575,65	<u>159.53</u> 54,96	1803	1151	<u>319</u> 110	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>8.52</u> 0,76
174	C113-2301 варіант 3	Міжфланцевий зворотний клапан Ду80; Ру-1,6 МПа C212-80 Ukspar	шт	2	<u>640.20</u> -	<u>-</u> -	1280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>3350.18</u> 2880,97	<u>192.77</u> 72,95	6700	5762	<u>386</u> 146	<u>21.3200</u> 0,5002	<u>42.64</u> 1
176	C1630-1614 варіант 1	Насос з мокрим ротором, з ЧР 1~220В/50Hz, Ny-0,490 кВт Yonos MAXO 50/0,5-9 Wilo	шт	2	<u>62323.33</u> -	<u>-</u> -	124647	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	КБ18-21-6	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	10шт	0,1	<u>4973.51</u> 3057,99	<u>1751.83</u> 646,57	497	306	<u>175</u> 65	<u>22.6300</u> 4,5255	<u>2.26</u> 0,45
178	C1630-108 варіант 1	Фільтр сітчастий фланцевий Ду80; Ру-1,6 МПа F101-80 Ukspar	шт	1	<u>2399.21</u> -	<u>-</u> -	2399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	C113-2301 варіант 4	Кран кульовий латунний муфтовий Ду20; Ру-2,5 МПа KBR2 FADO	шт	2	<u>332.49</u> -	<u>-</u> -	665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	КБ18-16-3	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 89 мм	шт	2	<u>1386.46</u> 793,21	<u>293.29</u> 95,24	2773	1586	<u>587</u> 190	<u>5.8700</u> 0,6687	<u>11.74</u> 1,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	C130-259 варіант 1	Грязьовик абонентський вертикальний фланцевий Ду65; Ру-1.6 МПа корпуса 325 мм	шт	2	<u>4892.57</u> -	<u>-</u> -	9785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	1	<u>901.63</u> 575,65	<u>159.53</u> 54,96	902	576	<u>160</u> 55	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>4.26</u> 0,38
183	C113-2301 варіант 5	Міжфланцевий пружинний зворотний клапан Ду80; Ру-1,6 МПа C202-80 Ukspar	шт	1	<u>1317.23</u> -	<u>-</u> -	1317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	КБ18-21-5	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм	10шт	0,1	<u>4007.43</u> 2459,37	<u>1453.29</u> 539,21	401	246	<u>145</u> 54	<u>18.2000</u> 3,8268	<u>1.82</u> 0,38
185	C1630-107 варіант 1	Фільтр сітчастий фланцевий Ду65; Ру-1,6 МПа F101-65 Ukspar	шт	1	<u>1912.35</u> -	<u>-</u> -	1912	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>901.63</u> 575,65	<u>159.53</u> 54,96	1803	1151	<u>319</u> 110	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>8.52</u> 0,76
187	C113-2301 варіант 6	Кран кульовий сталевий фланцевий Ду80; Ру-1,6 МПа KBR3 FADO	шт	2	<u>2822.52</u> -	<u>-</u> -	5645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	C113-2301 варіант 7	Кран кульовий латунний муфтовий Ду25; Ру- 2,5 МПа VT.214.N.06 Valtec	шт	2	<u>519.98</u> -	<u>-</u> -	1040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	C130-930 варіант 1	Фланец сталевий плоский PN-1,6 МПа Ду32	шт	2	<u>147.77</u> -	<u>-</u> -	296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	C130-930 варіант 2	Фланец сталевий плоский PN-1,6 МПа Ду50	шт	4	<u>219.23</u> -	<u>-</u> -	877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	C130-930 варіант 3	Фланец сталевий плоский PN-1,6 МПа Ду65	шт	8	<u>260.68</u> -	<u>-</u> -	2085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	C130-930 варіант 4	Фланец сталевий плоский PN-1,6 МПа Ду80	шт	18	<u>299.07</u> -	<u>-</u> -	5383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	C113-1509 варіант 1	Відвід сталевий 90° Ду65	шт	6	<u>139.23</u> -	<u>-</u> -	835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	C113-1509 варіант 2	Відвід сталевий 90° Ду80	шт	4	<u>192.45</u> -	<u>-</u> -	770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	C113-1509 варіант 3	Тройник сталевий рівнопрохідний Ду80	шт	4	<u>234.24</u> -	<u>-</u> -	937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	C113-1509 варіант 4	Перехід сталевий концентричний Ду65>Ду32	шт	1	<u>73.14</u> -	<u>-</u> -	73	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	C113-1509 варіант 5	Перехід сталевий концентричний Ду80>Ду50	шт	4	<u>89.81</u> -	<u>-</u> -	359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	C113-1509 варіант 6	Перехід сталевий концентричний Ду80>Ду65	шт	6	<u>78.42</u> -	<u>-</u> -	471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,01	<u>16502.29</u> 12880,70	<u>3079.50</u> 884,07	165	129	<u>31</u> 9	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>0.91</u> 0,06
200	С113-132-1 варіант 1	Труба сталева електрозварна ГОСТ 10704-91 Д.738х3,0мм. (Ду32)	м	1	<u>102.48</u> -	<u>-</u> -	102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,06	<u>19145.00</u> 15279,59	<u>3083.03</u> 978,53	1149	917	<u>185</u> 59	<u>107.5800</u> 6,9058	<u>6.45</u> 0,41
202	С113-132-1 варіант 2	Труба сталева електрозварна ГОСТ 10704-91 Д.76х3,5мм. (Ду65)	м	6	<u>245.96</u> -	<u>-</u> -	1476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,07	<u>22112.95</u> 16887,37	<u>4064.33</u> 1283,29	1548	1182	<u>285</u> 90	<u>118.9000</u> 9,0482	<u>8.32</u> 0,63
204	С113-132-1 варіант 3	Труба сталева електрозварна ГОСТ 10704-91 Д.89х3,5мм. (Ду80)	м	7	<u>260.81</u> -	<u>-</u> -	1826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	20	<u>46.70</u> -	<u>-</u> -	934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,04	<u>1787.91</u> 739,85	<u>84.75</u> 10,01	72	30	<u>3</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.19</u> -
207	КБ13-26-21	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою за 2 рази	100м2	0,04	<u>3048.21</u> 842,00	<u>133.45</u> 17,03	122	34	<u>5</u> 1	<u>5.4400</u> 0,1224	<u>0.22</u> -
208	КБ26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	0,35	<u>1640.54</u> 1110,00	<u>530.54</u> 232,65	574	389	<u>185</u> 81	<u>8.1200</u> 1,6625	<u>2.84</u> 0,58
209	С114-4-У варіант 1	Теплова ізоляція з кам'яної вати на алюмінієвій фользі LAMELLA MAT ALU FOIL ROCKWOOL (? ? 0,042 Вт/м°C, Т= 250°C) товщиною - 50 мм	м3	0,175	<u>2864.63</u> -	<u>-</u> -	501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	& С111-1683-1-ИНБ варіант 6	Скотч армований шириною 50 мм., рулон 50м.	рул	2	<u>190.12</u> -	<u>-</u> -	380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	С130-930 варіант 5	Прокладка міжфланцева Ду32	шт	2	<u>13.82</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	С130-930 варіант 6	Прокладка міжфланцева Ду50	шт	4	<u>15.32</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	С130-930 варіант 7	Прокладка міжфланцева Ду65	шт	8	<u>18.33</u> -	<u>-</u> -	147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	С130-930 варіант 8	Прокладка міжфланцева Ду80	шт	20	<u>19.28</u> -	<u>-</u> -	386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	С113-1549 варіант 25	Болт оцинкований М16х65	шт	136	<u>41.13</u> -	<u>-</u> -	5594	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	C113-1549 варіант 26	Гайка оцинкована М16	шт	136	<u>11.02</u>	-	1499	-	-	-	-
217	C113-1549 варіант 27	Шайба плоска оцинкована під болт з гайкою	шт	136	<u>6.52</u>	-	887	-	-	-	-
		Закладні конструкції контрольно-вимірювальних приладів ІТП									
		КВП1 в складі									
218	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	10 шт	0,8	<u>1572.09</u>	<u>179.36</u>	1258	1041	<u>143</u>	<u>9.3000</u>	<u>7.44</u>
					1301,44	11,20			9	0,0800	0,06
219	C1545-8 варіант 1	Бобишка с вн. різьбою М 27х2, L-70мм. БШ 70	шт	4	<u>167.48</u>	-	670	-	-	-	-
220	C1545-8 варіант 2	Оправа металева пряма 2П 215/100	шт	4	<u>208.54</u>	-	834	-	-	-	-
		КВП2 в складі									
221	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	10 шт	1,4	<u>1572.09</u>	<u>179.36</u>	2201	1822	<u>251</u>	<u>9.3000</u>	<u>13.02</u>
					1301,44	11,20			16	0,0800	0,11
222	C1545-8 варіант 3	Патрубок з сталеві труби по ГОСТ 3262-75 1/2" L-60мм.з різьбою 1/2"	шт	14	<u>38.23</u>	-	535	-	-	-	-
223	C1630-7 варіант 1	Кран кульовий для манометра з випуском повітря G1/2" арт. 402374 Склоприбор	шт	14	<u>577.87</u>	-	8090	-	-	-	-
		КВП3 в складі									
224	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	10 шт	0,4	<u>1572.09</u>	<u>179.36</u>	629	521	<u>72</u>	<u>9.3000</u>	<u>3.72</u>
					1301,44	11,20			4	0,0800	0,03
225	C1545-8 варіант 4	Патрубок приварн. з сталеві труби с вн. різьбою М20х1,5; L-20мм	шт	2	<u>22.82</u>	-	46	-	-	-	-
226	C1545-8 варіант 5	Перехідник М20х1,5>G1/2"	шт	2	<u>25.51</u>	-	51	-	-	-	-
		КВП4 в складі									
227	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	10 шт	0,4	<u>1572.09</u>	<u>179.36</u>	629	521	<u>72</u>	<u>9.3000</u>	<u>3.72</u>
					1301,44	11,20			4	0,0800	0,03
228	C1545-8 варіант 6	Патрубок приварний з різьбою 1/2"; L-60мм.	шт	4	<u>37.86</u>	-	151	-	-	-	-
229	C1630-7 варіант 2	Кран кульовий латунний муфтовий Ду15; Ру-2,5 МПа VT.217.N.04 Valtec	шт	4	<u>220.33</u>	-	881	-	-	-	-
		ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ ІТП									
230	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів налаштування до 5	система	1	<u>18404.40</u>	-	18404	18404	-	<u>98.0000</u>	<u>98</u>
					18404,40	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	КП2-11-3	Контролер зв'язку з ЕОМ, телемеханічним комплексом.	шт	1	<u>22536.00</u> 22536,00	<u>-</u> -	22536	22536	<u>-</u> -	<u>120.0000</u> -	<u>120</u> -
232	КП2-14-1	Система вимірювальна температури	параметр	3	<u>2629.20</u> 2629,20	<u>-</u> -	7888	7888	<u>-</u> -	<u>14.0000</u> -	<u>42</u> -
233	КП2-14-2	Система вимірювальна тиску або розрідження	параметр	2	<u>3004.80</u> 3004,80	<u>-</u> -	6010	6010	<u>-</u> -	<u>16.0000</u> -	<u>32</u> -
		Матеріали для вузла гарячого водопостачання									
234	КМ35-6-6 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1, κ=1,5	Монтаж водонагрівника електричного	шт	4	<u>2769.58</u> 2524,28	<u>162.03</u> 66,04	11078	10097	<u>648</u> 264	<u>18.9000</u> 0,4125	<u>75.6</u> 1,65
235	& 1514- 14027-17 варіант 1	Електричний водонагрівач ємнісний V-1500л., Nu-30 кВт, АВПЕ-1500/30кВт ТОВ "НВП Електро- 740Tmax-90°C, P- 6бар, 1 1/2", 1250x1550x2500(h)	шт	4	<u>279585.00</u> -	<u>-</u> -	1118340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
236	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>3350.18</u> 2880,97	<u>192.77</u> 72,95	3350	2881	<u>193</u> 73	<u>21.3200</u> 0,5002	<u>21.32</u> 0,5
237	С1630-1614 варіант 2	Насос циркуляційний G1 1/2", 1~220V/50Hz MAXO-Z 30/0,5-7 PN10 Wilo	шт	1	<u>32748.30</u> -	<u>-</u> -	32748	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
238	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>515.05</u> 329,45	<u>95.86</u> 27,04	1030	659	<u>192</u> 54	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>4.82</u> 0,36
239	С130-1104 варіант 2	Кран кульовий сталевий фланцевий Ду50; Ру-1,6 МПа 11с42п Breeze	шт	2	<u>2066.91</u> -	<u>-</u> -	4134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	С113-2301 варіант 8	Кран кульовий сталевий муфтовий ду40; Ру-1,6 МПа 11с39п	шт	8	<u>1580.65</u> -	<u>-</u> -	12645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
241	С113-2301 варіант 9	Клапан зворотний муфтовий ВР-ВР dy25; Ру-2.5 МПа KL3 FADO	шт	1	<u>410.34</u> -	<u>-</u> -	410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
242	С113-2301 варіант 10	Кран кульовий латунний муфтовий dy25; Ру-2.5 МПа KBR3 FADO	шт	2	<u>519.98</u> -	<u>-</u> -	1040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
243	КБ18-10-1	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3	шт	1	<u>950.91</u> 804,02	<u>93.78</u> 41,58	951	804	<u>94</u> 42	<u>5.9500</u> 0,2836	<u>5.95</u> 0,28
244	С130-10 варіант 1	Розширювальний бак ГВП 60л, R1" Refix DE 60 Reflex	шт	1	<u>10024.08</u> -	<u>-</u> -	10024	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>2545.80</u> 1681,41	<u>804.08</u> 287,03	255	168	<u>80</u> 29	<u>12.3000</u> 2,0478	<u>1.23</u> 0,2
246	C1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий муфтовий du25; Ру-2.0 МПа F3 FADO	шт	1	<u>589.48</u> -	-	589	-	-	-	-
247	C113-2301 варіант 11	Кран кульовий латунний муфтовий du15; Ру-2.5 МПа KBR1 FADO	шт	1	<u>201.75</u> -	-	202	-	-	-	-
248	КБ18-22-1	Установлення показників рівня кранового типу	комплект	4	<u>200.67</u> 181,80	-	803	727	-	<u>1.2800</u>	<u>5.12</u>
249	C113-2301 варіант 1	Повітряний клапан автоматичний 1/2" з запірним клапаном FA 2044 12 FAR	шт	1	<u>370.37</u> -	-	370	-	-	-	-
250	C113-2301 варіант 1	Повітряний клапан автоматичний 1/2" з запірним клапаном FA 2044 12 FAR	шт	2	<u>370.37</u> -	-	741	-	-	-	-
251	C113-2301 варіант 13	Запірний кран зі зливом 1" SU R 1" x 1" Reflex	шт	1	<u>1359.35</u> -	-	1359	-	-	-	-
252	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	1	<u>515.05</u> 329,45	<u>95.86</u> 27,04	515	329	<u>96</u> 27	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>2.41</u> 0,18
253	C130-1104 варіант 4	Міжфланцевий зворотний клапан Ду50; Ру-1, 6 МПа C212-50 Ukspag	шт	1	<u>457.49</u> -	-	457	-	-	-	-
254	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	3	<u>71.14</u> 51,92	-	213	156	-	<u>0.3600</u>	<u>1.08</u>
255	C113-2301 варіант 14	Манометр технічний в-в Ду15 (0 - 1,0 МПа) ДМ 05-МП-3У 0...1,0МПа-1,5 G?" Склоприлад	шт	3	<u>190.14</u> -	-	570	-	-	-	-
256	C113-2301 варіант 15	Кран кульовий зі спускним пристроєм Р-1, 6МПа в-в Ду15 Склоприлад	шт	3	<u>561.24</u> -	-	1684	-	-	-	-
257	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	3	<u>77.28</u> 69,72	-	232	209	-	<u>0.5100</u>	<u>1.53</u>
258	C113-2301 варіант 16	Термометр біметалевий осьовий ТБ-80/50-1, 5(0...+120°С) О80 Склоприлад	шт	3	<u>526.93</u> -	-	1581	-	-	-	-
259	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,05	<u>17345.60</u> 15069,38	<u>2173.98</u> 1239,73	867	753	<u>109</u> 62	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>5.31</u> 0,46
260	C113-1689 варіант 27	Труба поліпропіленова PP-RCT армована скловолокном PPF20 FADO (PPR-FB-PPR) PN-20 д32х5,4	м	4,69	<u>179.31</u> -	-	841	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,22	<u>21925.73</u> 16456,94	<u>5223.79</u> 3202,79	4824	3621	<u>1149</u> 705	<u>117.6000</u> 23,7433	<u>25.87</u> 5,22
262	C113-1689 варіант 28	Труба поліпропіленова PP-RCT армована скловолокном PPF20 FADO (PPR-FB-PPR) PN-20 д50х8,3	м	20,812	<u>410.65</u> -	<u>-</u> -	8546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
263	КБ16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,24	<u>23133.32</u> 17520,49	<u>5223.79</u> 3202,79	5552	4205	<u>1254</u> 769	<u>125.2000</u> 23,7433	<u>30.05</u> 5,7
264	C113-1689 варіант 29	Труба поліпропіленова PP-RCT армована скловолокном PPF20 FADO (PPR-FB-PPR) PN-20 д63х10,5	м	22,704	<u>655.72</u> -	<u>-</u> -	14887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
265	C113-1549 варіант 28	Гайки для насоса R 1? /?35 і x G 2 і (1 компл.) 112082691 Wilo	шт	1	<u>214.73</u> -	<u>-</u> -	215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
266	C113-1457 варіант 1	PPR Сгон американка з внутрішньою різьбою ?50*1 1/2" PPS15 FADO	шт	8	<u>765.67</u> -	<u>-</u> -	6125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	C113-1457 варіант 2	PPR Сгон американка з зовнішньою різьбою ?50*1 1/2" PPS25 FADO	шт	8	<u>972.68</u> -	<u>-</u> -	7781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
268	C113-1457 варіант 3	PPR Муфта з зовнішньою різьбою ?50*1 1/2" PPM28 FADO	шт	8	<u>564.96</u> -	<u>-</u> -	4520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
269	C113-1457 варіант 4	PPR Муфта з зовнішньою різьбою ?32*1" PPM26 FADO	шт	5	<u>249.70</u> -	<u>-</u> -	1249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
270	C113-1457 варіант 5	PPR Муфта з внутрішньою різьбою ?40*1 1/4" PPM11 FADO	шт	2	<u>507.42</u> -	<u>-</u> -	1015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
271	C113-1457 варіант 6	Поліпропіленовий трійник з різбленням BP 63х2" VS Plast	шт	6	<u>858.64</u> -	<u>-</u> -	5152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
272	C113-1457 варіант 9	PPR Трійник з внутрішньою різьбою 32*3/4" PPT14 FADO	шт	3	<u>174.06</u> -	<u>-</u> -	522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
273	C113-1457 варіант 8	PPR Трійник редукційний ?63*50*63 PTR15 FADO	шт	8	<u>163.25</u> -	<u>-</u> -	1306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
274	C113-1457 варіант 10	PPR Тройник редукційний ?63*32*63 PTR13 FADO	шт	2	<u>123.21</u> -	<u>-</u> -	246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
275	& C1630-558-22 варіант 2	Футорка 2" x 1/2" латунна VTr.581 Valtec	шт	4	<u>984.73</u> -	<u>-</u> -	3939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
276	& C1630-558-22 варіант 3	Футорка 3/4" x 1/2" латунна VTr.581 Valtec	шт	1	<u>54.21</u> -	<u>-</u> -	54	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	& C1630-558-22 варіант 4	Ніпель перехідний 3Р-3Р 2' x 1/2' VTr.580 Valtec	шт	2	<u>1016.80</u> -	- -	2034	-	- -	- -	- -
278	& C1630-558-22 варіант 5	Ніпель перехідний 3Р-3Р 3/4' x 1/2' VTr.580 Valtec	шт	3	<u>86.54</u> -	- -	260	-	- -	- -	- -
279	& C1630-558-22 варіант 6	Ніпель 3Р-3Р 1" VTr.582 Valtec	шт	1	<u>129.73</u> -	- -	130	-	- -	- -	- -
280	C130-930 варіант 9	Комплект фланцевого з'єднання ?63 / DN50 5773 Blue Ocean	шт	4	<u>795.83</u> -	- -	3183	-	- -	- -	- -
281	C113-1457 варіант 11	PPR Кут 90° д.32 PPU03	шт	3	<u>27.21</u> -	- -	82	-	- -	- -	- -
282	C113-1457 варіант 12	PPR Кут 90° д.50 PPU05	шт	8	<u>84.45</u> -	- -	676	-	- -	- -	- -
283	C113-1457 варіант 13	PPR Кут 90° д.63 PPU06	шт	6	<u>147.34</u> -	- -	884	-	- -	- -	- -
284	C113-1457 варіант 14	PPR Заглушка внутрішня ?63 PPZ06 FADO	шт	2	<u>81.40</u> -	- -	163	-	- -	- -	- -
285	C113-1791 варіант 26	Муфта редукційна поліпропіленова д.40x32 PMR06 FADO	шт	2	<u>22.74</u> -	- -	45	-	- -	- -	- -
286	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	5,1	<u>464.64</u> 464,64	- -	2370	2370	- -	<u>3.5200</u> -	<u>17.95</u> -
287	C113-2149 варіант 5	Ізоляція для труб РЕ з спіненого поліетилену, товщина 10 мм. Standart Tubex 035-10/2м	м	5,11	<u>20.54</u> -	- -	105	-	- -	- -	- -
288	C113-2149 варіант 6	Ізоляція для труб РЕ з спіненого поліетилену, товщина 10 мм. Standart Tubex 054-10/2м	м	22,484	<u>40.77</u> -	- -	917	-	- -	- -	- -
289	C113-2149 варіант 7	Ізоляція для труб РЕ з спіненого поліетилену, товщина 10 мм. Standart Tubex 065-10/2м	м	24,528	<u>48.36</u> -	- -	1186	-	- -	- -	- -
290	& C111-1683-1-ИНБ варіант 5	Стрічка алюмінієва самоклеюча 50 мм., рулон 50м.	рул	5	<u>188.22</u> -	- -	941	-	- -	- -	- -
291	C113-1549 варіант 29	S-Хомут для труб, гайка M10 1"	шт	4	<u>28.05</u> -	- -	112	-	- -	- -	- -
292	C113-1549 варіант 30	S-Хомут для труб, гайка M10 1 1/2"	шт	22	<u>31.61</u> -	- -	695	-	- -	- -	- -
293	C113-1549 варіант 31	S-Хомут для труб, гайка M10 2"	шт	24	<u>35.35</u> -	- -	848	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	C113-1549 варіант 16	Забивний латунний анкер-цанга М10	шт	50	<u>17.87</u>	-	894	-	-	-	-
295	C113-1549 варіант 36	Стрижень метричний оцинкований М10(2м.)	шт	12	<u>49.08</u>	-	589	-	-	-	-
296	C113-1549 варіант 34	Гайка оцинкована М10	шт	50	<u>2.62</u>	-	131	-	-	-	-
297	C113-1549 варіант 35	Шайба оцинкована М10 широка	шт	50	<u>1.45</u>	-	73	-	-	-	-
		Матеріали для автоматизації ІТП									
298	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	4	<u>77.28</u>	-	309	279	-	<u>0.5100</u>	<u>2.04</u>
299	C113-2301 варіант 17	Термометр скляний, довжина зовнішня/погружна 160/103мм.шкала 0...100°С, ТТЖ-М вик.1П-5 ПАО "Склоприлад"	шт	4	<u>100.42</u>	-	402	-	-	-	-
300	КБ18-22-2	Установлення манометрів	комплект	12	<u>71.14</u>	-	854	623	-	<u>0.3600</u>	<u>4.32</u>
301	C113-2301 варіант 18	Манометр технічний в-в Ду15 верхня межа виміру 1,0 МПаДМ 05-МП-3У 0...1,0МПа-1,5 G?" Склоприлад	шт	12	<u>720.82</u>	-	8650	-	-	-	-
302	КМ11-31-1	Прилади, що устанавлиються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	6	<u>144.58</u>	-	867	692	-	<u>0.8000</u>	<u>4.8</u>
303	1504-12101 варіант 3	Реле тиску -0,2/8Бар KPI35 "Danfoss"	шт	1	<u>5126.00</u>	-	5126	-	-	-	-
304	1504-12101 варіант 4	Реле перепада тиску, 0,25/3,5Бар YNS-C106X "Danfoss"	шт	1	<u>8688.00</u>	-	8688	-	-	-	-
305	1504-12101 варіант 5	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT"Danfoss"	шт	1	<u>3072.00</u>	-	3072	-	-	-	-
306	1504-12101 варіант 6	Датчик температури води занурювальний Tmax.+140 0C ESMU/Cu"Danfoss"	шт	2	<u>4668.00</u>	-	9336	-	-	-	-
307	1504-12101 варіант 7	Універсальний електронний регулятор ~230В ECL 310"Danfoss"	шт	1	<u>37176.00</u>	-	37176	-	-	-	-
308	1504-12101 варіант 8	Ключ до регулятора ECL мультимовний A231 087H3805"Danfoss"	шт	1	<u>8184.00</u>	-	8184	-	-	-	-
309	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>219.71</u>	<u>3.50</u>	220	216	4	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
310	1504-12101 варіант 9	Клемна панель для установки ECL на DIN-рейку 35 мм 087H3220"Danfoss"	шт	1	<u>3684.00</u>	-	3684	-	2	<u>0.0126</u>	<u>0.01</u>
311	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>34259.49</u>	<u>1441.46</u>	343	277	14	<u>207.2000</u>	<u>2.07</u>
					27673,63	1292,81			13	9,7940	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	1504-1001 варіант 3	Вимикач автоматичний Ікр.=8А 230В S201-С-8 "ABB"	шт	1	<u>488.00</u>	-	488	-	-	-	-
313	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>925.94</u>	<u>151.96</u>	926	462	<u>152</u>	<u>3.2000</u>	<u>3.2</u>
					461,50	46,77			47	0,2946	0,29
314	& 1517- 2039-355 варіант 5	Щит автоматизації, що складається зі щита навісного на 36 модул із прозорими дверцятами 430х435х155мм., 22590 "ABB"	шт	1	<u>2586.08</u>	-	2586	-	-	-	-
315	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	14	<u>236.23</u>	<u>3.50</u>	3307	3231	<u>49</u>	<u>1.6000</u>	<u>22.4</u>
					230,75	1,72			24	0,0126	0,18
316	1504-1001 варіант 2	Вимикач автоматичний ~230В Ікр.=6А S201-С-6 "ABB"	шт	1	<u>347.00</u>	-	347	-	-	-	-
317	1504-1001 варіант 4	Вимикач автоматичний ~230В Ікр.=4А S201-С-4 "ABB"	шт	2	<u>312.00</u>	-	624	-	-	-	-
318	1504-1001 варіант 5	Вимикач автоматичний ~230В Ікр.=1А S201-С-1"ABB"	шт	1	<u>494.00</u>	-	494	-	-	-	-
319	1504-1001 варіант 6	Контактор, Uk~230В 20А 2НВ конт. ESB 20-20"ABB"	шт	2	<u>754.00</u>	-	1508	-	-	-	-
320	1504-1001 варіант 7	Реле проміжне ~230В 16А 2NO конт. E259R20"ABB"	шт	2	<u>212.00</u>	-	424	-	-	-	-
321	1504-1001 варіант 8	Перекидний вимикач, 16А І-0-ІІ 1 полюс E221-4 "ABB"	шт	3	<u>360.00</u>	-	1080	-	-	-	-
322	1504-1001 варіант 9	Індикатор зелений E249-D "ABB"	шт	3	<u>462.29</u>	-	1387	-	-	-	-
323	С113-985 варіант 5	DIN-рейка монтажна 60 см "IEK"	шт	4	<u>32.53</u>	-	130	-	-	-	-
324	С1545-512-1 варіант 1	Затискач клемний набірний, сірий (без маркера) для перетина провідників 2-4 мм2 ЗНИ-4	шт	10	<u>14.96</u>	-	150	-	-	-	-
325	С1545-512-1 варіант 2	Затискач клемний набірний (JXB-земля) для перетина провідників 2-4 мм2 ЗНИ-4РЕН	шт	10	<u>36.09</u>	-	361	-	-	-	-
326	С1545-512-1 варіант 3	Обмежувач на 35 мм монтажну DIN-рейку	шт	10	<u>7.14</u>	-	71	-	-	-	-
327	С1545-151 варіант 1	Накінецьник-гільза 1 мм2 з ізолюваним фланцем Е1008	шт	20	<u>51.48</u>	-	1030	-	-	-	-
328	С1545-151 варіант 2	Накінецьник-гільза 0,75 мм2 з ізолюваним фланцем на два дроти НГІ2	шт	10	<u>81.21</u>	-	812	-	-	-	-
329	КБ21-12-1	Прокладання коробів металевих	100м	0,02	<u>22123.60</u>	<u>11805.44</u>	442	133	<u>236</u>	<u>48.5300</u>	<u>0.97</u>
					6634,05	4156,22			83	29,0880	0,58
330	& С1-1-10- ИНВ варіант 1	Кабель-канал перфорований 40х60 IEK	м	2	<u>159.25</u>	-	319	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,06	<u>8562.67</u> 4380,77	<u>2514.26</u> 858,20	514	263	<u>151</u> 51	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>1.97</u> 0,37
332	& С1-1-10-ИНВ варіант 2	Короб пластиковий з перегородкою, що не горить 50х25 L=2м арт. 914033001 "ІЕК"	м	6	<u>124.25</u> -	<u>-</u> -	746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
333	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,08	<u>3948.11</u> 3050,02	<u>172.83</u> 70,44	316	244	<u>14</u> 6	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>1.92</u> 0,04
334	С113-1673 варіант 1	Труба гофрована із ПВХ, що не підтримує горіння ГОСТ 50827-95 Дн20мм	м	6,06	<u>6.58</u> -	<u>-</u> -	40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
335	С113-1673 варіант 2	Труба гофрована із ПВХ, що не підтримує горіння ГОСТ 50827-95 Дн25мм	м	2,02	<u>7.93</u> -	<u>-</u> -	16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
336	КБ21-1-5	Прокладання сталевих труб у борознах основи підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	0,55	<u>5697.57</u> 3581,54	<u>2004.79</u> 1155,10	3134	1970	<u>1103</u> 635	<u>26.2000</u> 8,3753	<u>14.41</u> 4,61
337	С113-1673 варіант 3	Труба сталева водогазопровідна ГОСТ 3262-75 15х2,5 мм	м	5,1	<u>43.49</u> -	<u>-</u> -	222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
338	С113-1673 варіант 4	Труба сталева водогазопровідна ГОСТ 3262-75 20х2,5 мм	м	51	<u>48.08</u> -	<u>-</u> -	2452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
339	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,08	<u>1974.03</u> 855,74	<u>941.09</u> 310,54	158	68	<u>75</u> 25	<u>6.2600</u> 2,2579	<u>0.5</u> 0,18
340	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	0,22	<u>1142.79</u> 930,10	<u>81.91</u> 59,09	251	205	<u>18</u> 13	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>1.63</u> 0,09
341	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,18	<u>1509.57</u> 1079,47	<u>113.21</u> 80,84	272	194	<u>20</u> 15	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>1.55</u> 0,1
342	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,23	<u>2173.88</u> 1531,34	<u>207.27</u> 146,03	500	352	<u>48</u> 34	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>2.81</u> 0,23
343	КБ21-4-8	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,27	<u>1347.62</u> 827,18	<u>207.27</u> 146,03	364	223	<u>56</u> 39	<u>6.5900</u> 1,0147	<u>1.78</u> 0,27
344	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	100 м	0,08	<u>2480.69</u> 2320,56	<u>-</u> -	198	186	<u>-</u> -	<u>14.4000</u> -	<u>1.15</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
345	& C158-1-16 варіант 8	Дріт гнучкий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією і оболонкою, що не підтримує горіння, перетином 2x0,5мм ² 0,45кВ ПВСнг	1000м	0,024	<u>9506.07</u> -	- -	228	-	- -	- -	- -
346	& C158-1-16 варіант 9	Дріт гнучкий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією і оболонкою, що не підтримує горіння, перетином 3x0,75мм ² 0,45кВ ПВСнг	1000м	0,006	<u>20595.41</u> -	- -	124	-	- -	- -	- -
347	& C158-1-16 варіант 10	Дріт гнучкий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією і оболонкою, що не підтримує горіння, перетином 3x1,5мм ² 0,45кВ ПВСнг	1000м	0,01	<u>35488.62</u> -	- -	355	-	- -	- -	- -
348	& C158-1-16 варіант 11	Дріт гнучкий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією і оболонкою, що не підтримує горіння, перетином 4x1,5мм ² 0,45кВ ПВСнг	1000м	0,008	<u>46144.37</u> -	- -	369	-	- -	- -	- -
349	& C158-1-16 варіант 12	Дріт гнучкий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією і оболонкою, що не підтримує горіння, перетином 3x4мм ² 0,45кВ ПВСнг	1000м	0,051	<u>87338.72</u> -	- -	4454	-	- -	- -	- -
350	& C158-1-16 варіант 13	Дріт гнучкий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією перетином 1мм ² ПВЗ	1000м	0,008	<u>6648.83</u> -	- -	53	-	- -	- -	- -
351	C1545-151 варіант 3	Накінечник трубчастий перетин дрота 1,5 мм ² , довжина опресовуваної частини 8 мм. НТ 1,5-08	шт	20	<u>51.56</u> -	- -	1031	-	- -	- -	- -
352	C1545-151 варіант 4	Накінечник трубчастий перетин дрота 0,75 мм ² , довжина опресовуваної частини 8 мм. НТ 0,75-08	шт	20	<u>26.89</u> -	- -	538	-	- -	- -	- -
353	C1545-151 варіант 5	Накінечник трубчастий перетин дрота 0,5 мм ² , довжина опресовуваної частини 8 мм. НТ 0,5-08	шт	20	<u>25.37</u> -	- -	507	-	- -	- -	- -
354	C1545-151 варіант 6	Накінечник трубчастий перетин дрота 4,0 мм ² , довжина опресовуваної частини 8 мм. НТ 4,0-08	шт	10	<u>74.13</u> -	- -	741	-	- -	- -	- -
355	КМ8-472-3	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,06	<u>4504.00</u> 2843,36	<u>1308.95</u> 379,97	270	171	<u>79</u> 23	<u>20.8000</u> 2,3984	<u>1.25</u> 0,14
356	& C1-1-10- ИНВ варіант 3	Смуга сталевая 25x4мм	м	6	<u>31.96</u> -	- -	192	-	- -	- -	- -
357	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм ²	100 м	0,03	<u>13280.29</u> 8530,08	<u>54.01</u> 22,01	398	256	<u>2</u> 1	<u>62.4000</u> 0,1375	<u>1.87</u> -
358	& C158-1-16 варіант 14	Дріт мідний щіточний перетин. 6мм ² ПЩ	1000м	0,003	<u>37125.35</u> -	- -	111	-	- -	- -	- -
359	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,03	<u>19197.05</u> 17912,32	<u>1116.78</u> 504,86	576	537	<u>34</u> 15	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>3.84</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	& C1545-140-52 варіант 1	Капілярна мідна трубка 1,5м. із з'єднанням G3/8 та шайбами 060-104766 "Danfoss"	шт	2	<u>1731,45</u> -	<u>-</u> -	3463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
361	C113-1549 варіант 37	Скоба металева двохлапкова 32 мм. 53359 "DKC"	шт	10	<u>11,74</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
362	C113-1549 варіант 38	Скоба металева двохлапкова 26 мм. 53357 "DKC"	шт	15	<u>9,85</u> -	<u>-</u> -	148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
363	& C1-1-9-2 варіант 2	Дюбель із шурупом 6x40 "DKC"	упак.	1	<u>67,96</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					4763741	440770	<u>49533</u> 26955		<u>3102,83</u> 197,34
		Разом устаткування, грн.					1318198				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					51769				
		Всього устаткування, грн.					1369967				
		Разом будівельні роботи, грн.					3445543				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2955240				
		всього заробітна плата, грн.					467725				
		Загальновиробничі витрати, грн.					222051				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					324,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					70317				
		Всього будівельні роботи, грн.					3667594				

		Всього по кошторису					5037558				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3624,39				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					538042				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)
ГПМ 010.24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на водопровід та каналізація**

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування) (перерахунок залишків)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 11932,874 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 11,63939 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1715,969 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,03	<u>7851.45</u>	<u>280.58</u>	236	227	<u>9</u>	<u>61.0800</u>	<u>1.83</u>
					7570,87	127,29			4	0,8826	0,03
2	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,03	<u>18763.88</u>	<u>561.82</u>	563	546	<u>17</u>	<u>146.8500</u>	<u>4.41</u>
					18202,06	251,62			8	1,7447	0,05
3	КР15-3-4	Демонтаж ванн	100к-т	0,01	<u>35642.14</u>	<u>1937.66</u>	356	337	<u>19</u>	<u>271.9200</u>	<u>2.72</u>
					33704,48	867,02			9	6,0117	0,06
4	КБ17-1-11 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,3	<u>442.79</u>	<u>25.47</u>	133	125	<u>8</u>	<u>3.0160</u>	<u>0.9</u>
					417,32	11,17			3	0,0798	0,02
5	КБ16-20-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	8	<u>90.41</u>	<u>8.49</u>	723	655	<u>68</u>	<u>0.5920</u>	<u>4.74</u>
					81,92	3,72			30	0,0266	0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ16-14-12 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1	<u>7321.86</u> 5107,40	<u>2214.46</u> 1336,90	7322	5107	<u>2215</u> 1337	<u>35.9600</u> 9,9030	<u>35.96</u> 9,9
7	КБ16-14-13 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1	<u>6645.30</u> 5249,43	<u>1395.87</u> 826,98	6645	5249	<u>1396</u> 827	<u>36.9600</u> 6,1179	<u>36.96</u> 6,12
8	КБ16-14-14 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1	<u>6897.34</u> 6027,75	<u>869.59</u> 495,89	6897	6028	<u>869</u> 496	<u>42.4400</u> 3,6578	<u>42.44</u> 3,66
9	КБ16-14-15 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,2	<u>7585.69</u> 6544,74	<u>1040.95</u> 604,30	1517	1309	<u>208</u> 121	<u>46.0800</u> 4,4598	<u>9.22</u> 0,89
10	КБ16-14-16 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,2	<u>8672.30</u> 6582,78	<u>2089.52</u> 1281,12	1734	1317	<u>417</u> 256	<u>47.0400</u> 9,4973	<u>9.41</u> 1,9
11	КБ16-14-20 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	3,5	<u>11669.19</u> 9198,84	<u>2470.35</u> 1472,18	40842	32196	<u>8646</u> 5153	<u>66.4800</u> 10,8796	<u>232.68</u> 38,08
12	КБ16-13-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	1	<u>5552.52</u> 5525,36	<u>27.16</u> 11,91	5553	5525	<u>28</u> 12	<u>38.3120</u> 0,0851	<u>38.31</u> 0,09
13	КБ16-13-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	2	<u>5355.79</u> 5298,07	<u>57.72</u> 25,31	10712	10596	<u>116</u> 51	<u>36.7360</u> 0,1809	<u>73.47</u> 0,36
14	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,04	<u>1393.39</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	9,41	<u>17532.32</u> 17165,43	<u>366.89</u> 69,56	164979	161527	<u>3452</u> 655	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>1088.45</u> 5,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КР20-27-9 К=0,5	На кожні 40 мм діаметру отворів додати до 80мм	100шт	0,69	<u>2639.06</u> 2582,16	<u>56.90</u> 10,79	1821	1782	<u>39</u> 7	<u>17.4000</u> 0,0870	<u>12.01</u> 0,06
17	КР20-27-9 К=0,5	На кожні 40 мм діаметру отворів вилучити до 45мм	100шт	-6,19	<u>2639.06</u> 2582,16	<u>56.90</u> 10,79	-16336	-15984	<u>-352</u> -67	<u>17.4000</u> 0,0870	<u>-107.71</u> -0,54
Разом прямі витрати по розділу 1							233697	216542	<u>17155</u> 8902		<u>1485.8</u> 66,17
Разом будівельні роботи, грн.							233697				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							225444				
Загальновиробничі витрати, грн.							112454				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							177,93				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							38582				
Всього будівельні роботи, грн.							346151				

Вартість зворотних матеріалів, грн.							56				

Всього по розділу 1							346151				
Розділ 2. Господарсько-питний водопровід, В1											
Холодне водопостачання											
=====											
18	& С130-1175-Д	Засувка клинова латунна муфтова Ду100мм	шт	2	<u>2274.35</u> -	<u>-</u> -	4549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	9,747	<u>18344.72</u> 12768,50	<u>5536.15</u> 3342,25	178806	124455	<u>53961</u> 32577	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>876.26</u> 241,31
20	С113-1352 варіант 27	Труба РР-РСТ РН20 Ду20мм	м	876,2	<u>71.48</u> -	<u>-</u> -	62631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,599	<u>16675.59</u> 13123,57	<u>3489.67</u> 2067,44	26664	20985	<u>5580</u> 3306	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>147.75</u> 24,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C113-1353 варіант 2	Труба PP-RCT PN25 Ду25мм	м	148,52	<u>77.76</u>	-	11549	-	-	-	-
23	KB16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	2,131	<u>17345.60</u> 15069,38	<u>2173.98</u> 1239,73	36963	32113	<u>4633</u> 2642	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>226.1</u> 19,49
24	C113-1374 варіант 1	Труба PP-RCT PN20 Ду32мм	м	199,92	<u>197.74</u>	-	39532	-	-	-	-
25	KB16-14-20	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	4,418	<u>30353.86</u> 22997,09	<u>6175.89</u> 3680,44	134103	101601	<u>27285</u> 16260	<u>166.2000</u> 27,1989	<u>734.27</u> 120,16
26	C113-1374 варіант 2	Труба PP-RCT PN20 Ду110мм	м	440	<u>382.61</u>	-	168348	-	-	-	-
27	C1630-642 варіант 4	Крани кульові 3В ручка 1/2" KNR2 "FADO"	шт	199	<u>369.38</u>	-	73507	-	-	-	-
28	C1630-643 варіант 3	Крани кульові 3В ручка 3/4" KNR3 "FADO"	шт	14	<u>431.96</u>	-	6047	-	-	-	-
29	C1630-644 варіант 4	Крани кульові 3В ручка 1 " KNR14 "FADO"	шт	21	<u>522.43</u>	-	10971	-	-	-	-
30	C1630-646 варіант 1	Крани кутові посилені 1/2"x1/2" KZ21 "FADO"	шт	430	<u>748.54</u>	-	321872	-	-	-	-
31	C1530-149 варіант 1	Муфта з зовнішньою різьбою 20x1/2" PPM21 "FADO"	10шт	19,9	<u>2020.13</u>	-	40201	-	-	-	-
32	C1530-149 варіант 2	Муфта з зовнішньою різьбою 25x3/4" PPM25 "FADO"	10шт	2,8	<u>977.63</u>	-	2737	-	-	-	-
33	C1530-149 варіант 3	Муфта з зовнішньою різьбою 32x1" PPM26 "FADO"	10шт	4,2	<u>5300.89</u>	-	22264	-	-	-	-
34	C1530-149 варіант 4	Муфта з внутрішньою різьбою 20x1/2" PPM14 "FADO"	10шт	19,9	<u>5202.21</u>	-	103524	-	-	-	-
35	C1630-126 варіант 2	Згони прямі 1/2" SN02 "FADO"	шт	199	<u>285.76</u>	-	56866	-	-	-	-
36	C1630-126 варіант 1	Згони прямі 3/4" SN02 "FADO"	шт	14	<u>326.27</u>	-	4568	-	-	-	-
37	C1630-127 варіант 1	Згони прямі 1" SN03 "FADO"	шт	21	<u>402.81</u>	-	8459	-	-	-	-
38	& C1630-522-B варіант 1	Трійник редукційний 1"x1/2" T05 "FADO"	шт	30	<u>113.82</u>	-	3415	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C1630-642 варіант 2	Крани кульові 3В 1/2" KN1 "FADO"	шт	30	<u>382.06</u>	-	11462	-	-	-	-
40	C113-1705 варіант 1	Кутник поліпропіленовий 90* Ду20 PPU01 "FADO"	шт	330	<u>20.69</u>	-	6828	-	-	-	-
41	C113-1705 варіант 2	Кутник поліпропіленовий 90* Ду25 PPU02 "FADO"	шт	16	<u>27.34</u>	-	437	-	-	-	-
42	C113-1705 варіант 3	Кутник поліпропіленовий 90* Ду32 PPU03 "FADO"	шт	24	<u>36.10</u>	-	866	-	-	-	-
43	C113-1705 варіант 4	Кутник поліпропіленовий 90* Ду110 PPU09 "FADO"	шт	28	<u>135.44</u>	-	3792	-	-	-	-
44	& C1630-522-B варіант 2	Трійник редукційний 25x20x25 PTR01 "FADO"	шт	19	<u>61.43</u>	-	1167	-	-	-	-
45	& C1630-522-B варіант 3	Трійник редукційний 32x20x32 PTR02 "FADO"	шт	85	<u>57.80</u>	-	4913	-	-	-	-
46	& C1630-522-B варіант 4	Трійник редукційний 32x25x32 PTR03 "FADO"	шт	3	<u>67.51</u>	-	203	-	-	-	-
47	C113-1744 варіант 1	Трійник редукційний 110x50x110 PTR24 "FADO"	шт	37	<u>706.82</u>	-	26152	-	-	-	-
48	C113-1745 варіант 1	Трійник ПП 20мм PPT01 "FADO"	шт	285	<u>16.79</u>	-	4785	-	-	-	-
49	& C1630-522-B варіант 1	Трійник ПП 32мм PPT03 "FADO"	шт	4	<u>22.13</u>	-	89	-	-	-	-
50	& C1630-522-B варіант 2	Трійник ПП 110мм PPT09 "FADO"	шт	4	<u>38.36</u>	-	153	-	-	-	-
51	C113-1858 варіант 1	Хрестовина ПП 20мм PPH01 "FADO"	шт	7	<u>22.92</u>	-	160	-	-	-	-
52	C113-1802 варіант 1	Муфта редукційна 50x20 PMR07 "FADO"	шт	8	<u>27.68</u>	-	221	-	-	-	-
53	C113-1812 варіант 1	Муфта редукційна 50x25 PMR08 "FADO"	шт	13	<u>29.45</u>	-	383	-	-	-	-
54	C113-1704 варіант 1	Муфта редукційна 50x32 PMR09 "FADO"	шт	12	<u>33.56</u>	-	403	-	-	-	-
55	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 20 мм	шт	69	<u>69.94</u>	-	4826	4802	-	<u>0.4900</u>	<u>33.81</u>
56	C1630-26 варіант 1	Кран поливальний внутрішній зі змішувачем	шт	69	<u>264.66</u>	-	18262	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	162,6	<u>464.64</u> 464,64	-	75550	75550	-	<u>3.5200</u>	<u>572.35</u>
58	& С1630-23-3 варіант 6	Ізоляція Ду20мм Standart tubex	м	873,12	<u>10.97</u> -	-	9578	-	-	-	-
59	& С1630-23-3 варіант 5	Ізоляція Ду25мм Standart tubex	м	142,8	<u>12.31</u> -	-	1758	-	-	-	-
60	& С114-269-У-5 варіант 2	Ізоляція Ду32мм Standart tubex	м	193,8	<u>15.86</u> -	-	3074	-	-	-	-
61	& С114-269-У-6 варіант 4	Ізоляція Ду100мм Standart tubex	м	448,8	<u>37.36</u> -	-	16767	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							1509405	359506	<u>91459</u> 54785		<u>2590.54</u> 405,42
Разом будівельні роботи, грн.							1509405				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1058440				
всього заробітна плата, грн.							414291				
Загальновиробничі витрати, грн.							203954				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							307,14				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							66605				
Всього будівельні роботи, грн.							1713359				

Всього по розділу 2							1713359				
Розділ 3. Гаряче водопостачання Т3,Т4											
62	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	13,145	<u>18344.72</u> 12768,50	<u>5536.15</u> 3342,25	241141	167842	<u>72773</u> 43934	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>1181.74</u> 325,44
63	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	3,647	<u>16675.59</u> 13123,57	<u>3489.67</u> 2067,44	60816	47862	<u>12727</u> 7540	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>336.98</u> 55,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	3,196	<u>17345.60</u> 15069,38	<u>2173.98</u> 1239,73	55437	48162	<u>6948</u> 3962	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>339.1</u> 29,23
65	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,566	<u>19090.81</u> 16361,86	<u>2571.42</u> 1493,69	10805	9261	<u>1455</u> 845	<u>115.2000</u> 11,0407	<u>65.2</u> 6,25
66	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,159	<u>21925.73</u> 16456,94	<u>5223.79</u> 3202,79	3486	2617	<u>831</u> 509	<u>117.6000</u> 23,7433	<u>18.7</u> 3,78
67	КБ16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,021	<u>23133.32</u> 17520,49	<u>5223.79</u> 3202,79	486	368	<u>110</u> 67	<u>125.2000</u> 23,7433	<u>2.63</u> 0,5
68	C113-1352 варіант 28	Труба ПП,армована скловолокном, PN20 для гарячого водопостачання d20x3,4	м	1181,6	<u>82.70</u> -	-	97718	-	-	-	-
69	C113-1899 варіант 1	Труба ПП,армована скловолокном, PN20 для гарячого водопостачання d25x4,2	м	338,5	<u>128.96</u> -	-	43653	-	-	-	-
70	C113-1905 варіант 1	Труба ПП,армована скловолокном, PN20 для гарячого водопостачання d32x5,4	м	299,92	<u>296.23</u> -	-	88845	-	-	-	-
71	C113-1907 варіант 1	Труба ПП,армована скловолокном, PN20 для гарячого водопостачання d40x6,7	м	53	<u>359.38</u> -	-	19047	-	-	-	-
72	C113-1909 варіант 1	Труба ПП,армована скловолокном, PN20 для гарячого водопостачання d50x8,3	м	15	<u>498.68</u> -	-	7480	-	-	-	-
73	C113-1910 варіант 1	Труба ПП,армована скловолокном, PN20 для гарячого водопостачання d63x10,5	м	2	<u>793.42</u> -	-	1587	-	-	-	-
74	C113-1705 варіант 1	Кутник поліпропіленовий 90° Ду20 PPU01 "FADO"	шт	384	<u>20.69</u> -	-	7945	-	-	-	-
75	C113-1705 варіант 2	Кутник поліпропіленовий 90° Ду25 PPU02 "FADO"	шт	24	<u>27.34</u> -	-	656	-	-	-	-
76	C113-1705 варіант 3	Кутник поліпропіленовий 90° Ду32 PPU03 "FADO"	шт	28	<u>36.10</u> -	-	1011	-	-	-	-
77	C113-1705 варіант 5	Кутник поліпропіленовий 90° Ду40 PPU04 "FADO"	шт	15	<u>43.76</u> -	-	656	-	-	-	-
78	C113-1705 варіант 6	Кутник поліпропіленовий 90° Ду50 PPU05 "FADO"	шт	1	<u>54.17</u> -	-	54	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	& C1630-522-B варіант 2	Трійник редукційний 25x20x25 PTR01 "FADO"	шт	51	<u>61.43</u> -	- -	3133	-	- -	- -	- -
80	& C1630-522-B варіант 3	Трійник редукційний 32x20x32 PTR02 "FADO"	шт	85	<u>57.80</u> -	- -	4913	-	- -	- -	- -
81	& C1630-522-B варіант 4	Трійник редукційний 32x25x32 PTR03 "FADO"	шт	8	<u>67.51</u> -	- -	540	-	- -	- -	- -
82	& C1630-522-B варіант 5	Трійник редукційний 40x20x40 PTR04 "FADO"	шт	3	<u>72.37</u> -	- -	217	-	- -	- -	- -
83	C113-1744 варіант 2	Трійник редукційний 40x25x40 PTR05 "FADO"	шт	4	<u>76.71</u> -	- -	307	-	- -	- -	- -
84	& C1630-522-B варіант 3	Трійник редукційний 40x32x40 PTR06 "FADO"	шт	6	<u>84.18</u> -	- -	505	-	- -	- -	- -
85	& C1630-522-B варіант 4	Трійник редукційний 50x20x50 PTR07 "FADO"	шт	2	<u>88.53</u> -	- -	177	-	- -	- -	- -
86	& C1630-522-B варіант 5	Трійник редукційний 50x32x50 PTR09 "FADO"	шт	2	<u>89.45</u> -	- -	179	-	- -	- -	- -
87	& C1630-522-B варіант 6	Трійник редукційний 63x50x63 PTR15 "FADO"	шт	1	<u>97.71</u> -	- -	98	-	- -	- -	- -
88	C113-1745 варіант 1	Трійник ПП 20мм PPT01 "FADO"	шт	190	<u>16.79</u> -	- -	3190	-	- -	- -	- -
89	& C1630-522-B варіант 1	Трійник ПП 32мм PPT03 "FADO"	шт	13	<u>22.13</u> -	- -	288	-	- -	- -	- -
90	C113-1858 варіант 1	Хрестовина ПП 20мм PPH01 "FADO"	шт	14	<u>22.92</u> -	- -	321	-	- -	- -	- -
91	C113-1802 варіант 1	Муфта редукційна 50x20 PMR07 "FADO"	шт	2	<u>27.68</u> -	- -	55	-	- -	- -	- -
92	C113-1704 варіант 1	Муфта редукційна 50x32 PMR09 "FADO"	шт	1	<u>33.56</u> -	- -	34	-	- -	- -	- -
93	C113-1704 варіант 2	Муфта редукційна 50x40 PMR10 "FADO"	шт	1	<u>42.27</u> -	- -	42	-	- -	- -	- -
94	C113-1704 варіант 3	Муфта редукційна 32x25 PMR03 "FADO"	шт	2	<u>29.61</u> -	- -	59	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	167,28	<u>464.64</u>	-	77725	77725	-	<u>3.5200</u>	<u>588.83</u>
96	& C1630-23-3	Ізоляція Ду25мм Standart tubex	м	338,64	<u>12.31</u>	-	4169	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
97	& C114-269-У-5	Ізоляція Ду32мм Standart tubex	м	295,8	<u>15.86</u>	-	4691	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
98	& C114-269-У-6	Ізоляція Ду40мм Standart tubex	м	54,06	<u>20.38</u>	-	1102	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
99	& C114-269-У-6	Ізоляція Ду50мм Standart tubex	м	15,3	<u>26.78</u>	-	410	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
100	C1630-642	Крани кульові 3В ручка 1/2" KNR1 "FADO"	шт	266	<u>367.29</u>	-	97699	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
101	C1630-642	Крани кульові 3В ручка 3/4" KNR2 "FADO"	шт	22	<u>435.51</u>	-	9581	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
102	C1630-643	Крани кульові 3В ручка 1" KNR3 "FADO"	шт	26	<u>522.27</u>	-	13579	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
103	C1630-644	Крани кульові 3В ручка 1 1/4" KNR14 "FADO"	шт	3	<u>764.48</u>	-	2293	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
104	C1630-644	Крани кульові 3В ручка 1 1/2" KNR15 "FADO"	шт	1	<u>744.82</u>	-	745	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
105	C1630-646	Крани кутові посилені 1/2"x1/2" KZ21 "FADO"	шт	314	<u>748.54</u>	-	235042	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
106	C1530-149	Муфта з зовнішньою різьбою 20x1/2" PPM21 "FADO"	10шт	29,8	<u>2020.13</u>	-	60200	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
107	C1530-149	Муфта з зовнішньою різьбою 25x3/4" PPM25 "FADO"	10шт	4,4	<u>1790.51</u>	-	7878	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
108	C1530-149	Муфта з зовнішньою різьбою 32x1" PPM26 "FADO"	10шт	4,2	<u>5300.89</u>	-	22264	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
109	C1530-149	Муфта з зовнішньою різьбою 40x1 1/4" PPM27 "FADO"	10шт	0,3	<u>8942.18</u>	-	2683	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
110	C1530-149	Муфта з зовнішньою різьбою 50x1 1/2" PPM28 "FADO"	10шт	0,1	<u>9096.37</u>	-	910	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
111	C1530-149	Муфта з внутрішньою різьбою 20x1/2" PPM14 "FADO"	10шт	23,4	<u>5202.21</u>	-	121732	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
112	C1530-149	Муфта з внутрішньою різьбою 25x3/4" PPM14 "FADO"	10шт	0,8	<u>8942.18</u>	-	7154	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
113	C1530-149	Муфта з внутрішньою різьбою 32x1" PPM14 "FADO"	10шт	0,5	<u>10829.84</u>	-	5415	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	C1530-149 варіант 10	Муфта з внутрішньою різьбою 40x1 1/4" PPM17 "FADO"	10шт	0,3	<u>8960.25</u>	-	2688	-	-	-	-
115	C1530-149 варіант 11	Муфта з внутрішньою різьбою 50x1 1/2" PPM18 "FADO"	10шт	0,1	<u>9105.49</u>	-	911	-	-	-	-
116	C1630-127 варіант 2	Згони прямі 1/2" SN01 "FADO"	шт	6	<u>355.90</u>	-	2135	-	-	-	-
117	C1630-126 варіант 1	Згони прямі 3/4" SN02 "FADO"	шт	260	<u>326.27</u>	-	84830	-	-	-	-
118	C1630-127 варіант 1	Згони прямі 1" SN03 "FADO"	шт	44	<u>402.81</u>	-	17724	-	-	-	-
119	C1630-127 варіант 3	Згони прямі 1 1/4" SN04 "FADO"	шт	42	<u>412.31</u>	-	17317	-	-	-	-
120	C1630-127 варіант 4	Згони прямі 1 1/2" SN05 "FADO"	шт	3	<u>363.15</u>	-	1089	-	-	-	-
121	& C1630- 522-B варіант 1	Трійник редукційний 1"x1/2" T05 "FADO"	шт	64	<u>113.82</u>	-	7284	-	-	-	-
122	C1630-642 варіант 2	Крани кульові 3В 1/2" KN1 "FADO"	шт	64	<u>382.06</u>	-	24452	-	-	-	-
123	C113-1881 варіант 9	Кріплення для PPR труб 20	шт	2026	<u>5.73</u>	-	11609	-	-	-	-
124	C113-1881 варіант 10	Хомут для кріплення труб 3/4" (25-30мм) M8	шт	484	<u>34.74</u>	-	16814	-	-	-	-
125	C113-1881 варіант 11	Хомут для кріплення труб 1" (32-37мм) M8	шт	480	<u>36.38</u>	-	17462	-	-	-	-
126	C113-1881 варіант 12	Хомут для кріплення труб 1 1/4" (41-46мм) M8	шт	50	<u>37.72</u>	-	1886	-	-	-	-
127	C113-1881 варіант 13	Хомут для кріплення труб 1 1/2" (47-53мм) M8	шт	14	<u>46.61</u>	-	653	-	-	-	-
128	C113-1881 варіант 14	Хомут для кріплення труб 2" (58-64мм) M8	шт	2	<u>47.15</u>	-	94	-	-	-	-
129	C113-1881 варіант 15	Хомут для кріплення труб 4" (109-120мм) M10	шт	440	<u>50.15</u>	-	22066	-	-	-	-
130	C113-1881 варіант 16	Стрижень метричний оцинкований M10 L=1000мм	шт	128	<u>62.62</u>	-	8015	-	-	-	-
131	C113-1881 варіант 19	Стрижень метричний оцинкований M8 L=1000мм	шт	302	<u>24.16</u>	-	7296	-	-	-	-
132	C113-1881 варіант 20	Анкер-цанга M10 забивний латунний	шт	1600	<u>13.62</u>	-	21792	-	-	-	-
133	C113-1881 варіант 21	Анкер-цанга M8 забивний латунний	шт	2	<u>7.61</u>	-	15	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	C113-1881 варіант 22	Гайка оцинкована M10	шт	2480	<u>2,18</u>	-	5406	-	-	-	-
135	C113-1881 варіант 23	Гайка оцинкована M8	шт	4428	<u>1,58</u>	-	6996	-	-	-	-
136	C113-1881 варіант 24	Шайба оцинкована M10	шт	2480	<u>1,47</u>	-	3646	-	-	-	-
137	C113-1881 варіант 25	Шайба оцинкована M8	шт	4428	<u>0,97</u>	-	4295	-	-	-	-
138	C113-1881 варіант 26	Профіль монтажний оцинкований T30 30x30мм L=2,5м	шт	68	<u>253,14</u>	-	17214	-	-	-	-
139	C113-1881 варіант 28	Консоль монтажна оцинкована тип "Т" 30x30мм L=400мм	шт	800	<u>306,04</u>	-	244832	-	-	-	-
140	C113-1881 варіант 29	Кутник з ребром жорсткості 50x50x35мм	шт	800	<u>20,64</u>	-	16512	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1895186	353837	<u>94844</u> 56857		<u>2533,18</u> 420,98
		Разом будівельні роботи, грн.					1895186				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1446505				
		всього заробітна плата, грн.					410694				
		Загальновиробничі витрати, грн.					201495				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					302,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					65607				
		Всього будівельні роботи, грн.					2096681				

		Всього по розділу 3					2096681				
		Розділ 4. Протипожежний водопровід B2									
141	KB16-7-7	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром до 65 мм	100м	0,26	<u>15731,16</u> 12156,63	<u>2322,40</u> 743,83	4090	3161	<u>604</u> 193	<u>91,0200</u> 5,2270	<u>23,67</u> 1,36
142	KB16-7-8	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром до 80 мм	100м	0,54	<u>15929,11</u> 12156,63	<u>2322,40</u> 743,83	8602	6565	<u>1254</u> 402	<u>91,0200</u> 5,2270	<u>49,15</u> 2,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	КБ16-7-9	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром до 90 мм	100м	0,12	<u>20226.93</u> 15113,65	<u>3307.17</u> 1141,54	2427	1814	<u>397</u> 137	<u>113.1600</u> 8,0075	<u>13.58</u> 0,96
144	C130-892 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна, діаметр 57х3,5 мм	м	26	<u>340.11</u> -	-	8843	-	-	-	-
145	C130-894 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна, діаметр 76х3,5 мм	м	54	<u>368.74</u> -	-	19912	-	-	-	-
146	C130-1198 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна, діаметр 89х4 мм	м	12	<u>360.22</u> -	-	4323	-	-	-	-
147	C1630-139 варіант 2	Кут сталевий 90 градусів, діаметр 25 мм	шт	4	<u>54.92</u> -	-	220	-	-	-	-
148	C1630-139 варіант 3	Кут сталевий 90 градусів, діаметр 70 мм	шт	2	<u>68.48</u> -	-	137	-	-	-	-
149	C1630-139 варіант 4	Кут сталевий 90 градусів, діаметр 80 мм	шт	11	<u>78.29</u> -	-	861	-	-	-	-
150	& C113-87-P варіант 1	Трійники сталеві, діаметр 50х25х50мм	шт	19	<u>173.84</u> -	-	3303	-	-	-	-
151	& C113-87-P варіант 2	Трійники сталеві, діаметр 50х50х50мм	шт	1	<u>182.89</u> -	-	183	-	-	-	-
152	& C113-87-P варіант 3	Трійники сталеві, діаметр 70х25х70мм	шт	1	<u>200.95</u> -	-	201	-	-	-	-
153	& C113-87-P варіант 4	Трійники сталеві, діаметр 70х50х70мм	шт	6	<u>212.10</u> -	-	1273	-	-	-	-
154	& C113-87-P варіант 5	Трійники сталеві, діаметр 80х50х80мм	шт	1	<u>230.33</u> -	-	230	-	-	-	-
155	& C113-87-P варіант 6	Трійники сталеві, діаметр 80х70х80мм	шт	5	<u>248.57</u> -	-	1243	-	-	-	-
156	& C113-87-P варіант 7	Трійники сталеві, діаметр 80х80х80мм	шт	2	<u>257.70</u> -	-	515	-	-	-	-
157	& C1534-259-10	Переходи сталеві 70х50мм	шт	2	<u>246.56</u> -	-	493	-	-	-	-
158	& C1534-259-10 варіант 1	Протипожежна муфта ППМ-110	шт	181	<u>400.50</u> -	-	72491	-	-	-	-
159	& C1534-259-10 варіант 2	Протипожежна муфта ППМ-50	шт	46	<u>140.19</u> -	-	6449	-	-	-	-
160	& C1534-259-10 варіант 3	Протипожежна муфта ППМ-32	шт	185	<u>137.93</u> -	-	25517	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	& C1534-259-10 варіант 4	Протипожежна муфта ППМ-25	шт	100	<u>131,16</u> -	- -	13116	-	- -	- -	- -
162	& C1534-259-10 варіант 5	Протипожежна муфта ППМ-20	шт	178	<u>121,31</u> -	- -	21593	-	- -	- -	- -
163	& C111-88-29 варіант 1	Анкер клиновий сталевий 6,0x40мм	шт	2760	<u>2,75</u> -	- -	7590	-	- -	- -	- -
164	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	88	<u>228,62</u> 204,79	<u>21,22</u> 9,31	20119	18022	<u>1867</u> 819	<u>1,4800</u> 0,0665	<u>130,24</u> 5,85
165	C1630-23 варіант 1	Кран-комплект пожежний Ду50мм з краном-комплектном Ду25мм HW-25-52WKV (комплектна поставка)	шт	8	<u>15483,07</u> -	- -	123865	-	- -	- -	- -
166	C1630-27 варіант 1	Кран-комплект пожежний Ду50мм (Ду65мм) з краном-комплектном Ду25мм HW-25-52WKV-2 (комплектна поставка)	шт	80	<u>10714,27</u> -	- -	857142	-	- -	- -	- -
167	КБ10-39-1	Установлення шаф пожежних	100шт	0,82	<u>13258,93</u> 13258,93	- -	10872	10872	- -	<u>106,9700</u> -	<u>87,72</u> -
168	& C123-438-B	Шафа пожежна (комплектна поставка)	шт	82	<u>3184,60</u> -	- -	261137	-	- -	- -	- -
169	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	1	<u>901,63</u> 575,65	<u>159,53</u> 54,96	902	576	<u>160</u> 55	<u>4,2600</u> 0,3809	<u>4,26</u> 0,38
170	23071-20278 варіант 1	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином DN80 PN16 з електроприводом AUMA MATIC SA 17.6	шт	1	<u>125500,00</u> -	- -	125500	-	- -	- -	- -
171	КМ38-2-5	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 1 т	шт	1	<u>8195,21</u> 4995,14	<u>947,03</u> 344,23	8195	4995	<u>947</u> 344	<u>37,4000</u> 2,0954	<u>37,4</u> 2,1
172	1505-10011-2 варіант 2	Пожежна станція GRUNDFOS з 2 насосів (робочий, резервний) Q=40,12м3 Н=46,29м	шт	1	<u>1295792,2</u> 4	- -	1295792	-	- -	- -	- -
173	C130-934 варіант 1	Фланці плоскі приварні сталеві під трубу Ду80мм	шт	2	<u>607,73</u> -	- -	1215	-	- -	- -	- -
174	C113-1881 варіант 14	Хомут для кріплення труб 2" (58-64мм) M8	шт	96	<u>47,15</u> -	- -	4526	-	- -	- -	- -
175	C113-1881 варіант 31	Хомут для кріплення труб 3" (87-94мм) M8	шт	3	<u>46,84</u> -	- -	141	-	- -	- -	- -
176	C113-1881 варіант 19	Стрижень метричний оцинкований M8 L=1000мм	шт	202	<u>24,16</u> -	- -	4880	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					2917898	46005	<u>5229</u> 1950		<u>346.02</u> 13,47
		Разом устаткування, грн.					1421292				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					55814				
		Всього устаткування, грн.					1477106				
		Разом будівельні роботи, грн.					1496606				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1445372				
		всього заробітна плата, грн.					47955				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24280				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8248				
		Всього будівельні роботи, грн.					1520886				

		Всього по розділу 4					2997992				
		Розділ 5. Каналізація побутова К1									
177	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	3,894	<u>14022.57</u> 13813,39	<u>89.91</u> 39,44	54604	53789	<u>350</u> 154	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>372.97</u> 1,05
178	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	6,9	<u>13745.93</u> 13245,16	<u>185.05</u> 82,04	94847	91392	<u>1277</u> 566	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>633.7</u> 3,9
179	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,08	<u>13745.93</u> 13245,16	<u>185.05</u> 82,04	1100	1060	<u>15</u> 7	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>7.35</u> 0,05
180	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 160 мм	100м	1,03	<u>13745.93</u> 13245,16	<u>185.05</u> 82,04	14158	13643	<u>191</u> 85	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>94.6</u> 0,58
181	С113-2226 варіант 1	Труба поліпропіленова каналізаційна, діаметр 50мм	м	388,6	<u>93.00</u> -	<u>-</u> -	36140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	С1630-1 варіант 1	Труба поліпропіленова каналізаційна, діаметр 110 мм	м	680,7	<u>126.38</u> -	<u>-</u> -	86027	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	С113-2226 варіант 3	Труба ПВХ для каналізації, діаметр 110мм	м	8	<u>178.05</u> -	<u>-</u> -	1424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	С113-2226 варіант 2	Труба з поліпропілену для каналізації, діаметр 160мм	м	104,03	<u>245.20</u> -	<u>-</u> -	25508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	& С1630-1440-8	Відвід з поліпропілену під кутом 45 градусів, діаметр 50 мм	шт	218	<u>25.80</u> -	<u>-</u> -	5624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	& C1630-1439-7 варіант 1	Відводи з поліпропілену під кутом 45 градусів, діаметр 110 мм	шт	6	<u>32.94</u> -	- -	198	-	- -	- -	- -
187	& C1630-1439-7 варіант 2	Відводи з поліпропілену під кутом 45 градусів, діаметр 160 мм	шт	8	<u>78.56</u> -	- -	628	-	- -	- -	- -
188	& C1630-1443-11	Відводи з поліпропілену під кутом 90 градусів, діаметр 50 мм	шт	108	<u>26.44</u> -	- -	2856	-	- -	- -	- -
189	& C1630-1443-11 варіант 1	Відводи з поліпропілену під кутом 90 градусів, діаметр 110 мм	шт	30	<u>62.56</u> -	- -	1877	-	- -	- -	- -
190	C113-2256 варіант 3	Трійник косий з поліпропілену 110x50x110мм	шт	77	<u>56.97</u> -	- -	4387	-	- -	- -	- -
191	C113-2256 варіант 5	Трійник косий з поліпропілену 110x110x110мм	шт	47	<u>65.99</u> -	- -	3102	-	- -	- -	- -
192	C113-2256 варіант 7	Трійник косий з поліпропілену 160x50x160мм	шт	6	<u>79.44</u> -	- -	477	-	- -	- -	- -
193	C113-2256 варіант 8	Трійник косий з поліпропілену 160x110x160мм	шт	14	<u>83.10</u> -	- -	1163	-	- -	- -	- -
194	C113-2256 варіант 9	Трійник косий з поліпропілену 160x160x160мм	шт	3	<u>86.75</u> -	- -	260	-	- -	- -	- -
195	C113-2291 варіант 1	Ревізія з поліпропілену каналізаційна 50 мм	шт	13	<u>91.12</u> -	- -	1185	-	- -	- -	- -
196	C113-2291 варіант 2	Ревізія з поліпропілену каналізаційна 110 мм	шт	24	<u>178.92</u> -	- -	4294	-	- -	- -	- -
197	& C1630-65-2 варіант 2	Прочистка з поліпропілену (заглушка) 110мм	шт	27	<u>136.40</u> -	- -	3683	-	- -	- -	- -
198	& C1630-65-2 варіант 3	Прочистка з поліпропілену (заглушка) 160мм	шт	6	<u>165.08</u> -	- -	990	-	- -	- -	- -
199	& C130-276-1 варіант 1	Клапан випуску повітря з подвійною ізолюваною стінкою 110 мм	шт	3	<u>174.49</u> -	- -	523	-	- -	- -	- -
200	& C130-276-1 варіант 2	Клапан випуску повітря з поліпропілену зворотній 160 мм	шт	2	<u>320.45</u> -	- -	641	-	- -	- -	- -
201	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	19,12	<u>464.64</u> 464,64	- -	8884	8884	- -	<u>3.5200</u> -	<u>67.3</u> -
202	& C1630-23-3 варіант 3	Ізоляція для труб PE зі спіненого поліетилену Tubex Standart 54x10мм	м	40	<u>43.04</u> -	- -	1722	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	& C1630-23-3 варіант 4	Ізоляція для труб РЕ зі спіненого поліетилену Tubex Standart 114x15мм	м	155	<u>57.49</u> -	<u>-</u> -	8911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	C113-1881 варіант 32	Хомут для кріплення труб 6" (158-168) M10	шт	100	<u>94.17</u> -	<u>-</u> -	9417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	C113-1881 варіант 33	Хомут для кріплення труб 4" (109-120) M10	шт	674	<u>50.15</u> -	<u>-</u> -	33801	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	C113-1881 варіант 13	Хомут для кріплення труб 1 1/2" (47-53мм) M8	шт	382	<u>46.61</u> -	<u>-</u> -	17805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	C113-1881 варіант 16	Стрижень метричний оцинкований M10 L=1000мм	шт	248	<u>62.62</u> -	<u>-</u> -	15530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	C113-1881 варіант 19	Стрижень метричний оцинкований M8 L=1000мм	шт	69	<u>24.16</u> -	<u>-</u> -	1667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	C113-1881 варіант 20	Анкер-цанга M10 забивний латунний	шт	774	<u>13.62</u> -	<u>-</u> -	10542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	C113-1881 варіант 21	Анкер-цанга M8 забивний латунний	шт	382	<u>7.61</u> -	<u>-</u> -	2907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					456882	168768	<u>1833</u> 812		<u>1175.92</u> 5,58
		Разом будівельні роботи, грн.					456882				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					286281				
		всього заробітна плата, грн.					169580				
		Загальновиробничі витрати, грн.					82674				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					123,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26713				
		Всього будівельні роботи, грн.					539556				

		Всього по розділу 5					539556				
		Розділ 6. Водомірний вузол									
211	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>106.96</u> 91,59	<u>8.49</u> 3,72	107	92	<u>8</u> 4	<u>0.6700</u> 0,0266	<u>0.67</u> 0,03
212	КБ18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 32 мм	10шт	0,1	<u>2582.88</u> 1681,41	<u>832.55</u> 289,70	258	168	<u>83</u> 29	<u>12.3000</u> 2,0619	<u>1.23</u> 0,21
213	КБ16-15-3	Установлення засувки діаметром до 100 мм	шт	2	<u>901.63</u> 575,65	<u>159.53</u> 54,96	1803	1151	<u>319</u> 110	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>8.52</u> 0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	C1630-1456 варіант 1	Лічильник холодної води Ду32 NOVATOR ЛК32Х	шт	1	<u>4336.66</u> -	-	4337	-	-	-	-
215	C1630-103 варіант 2	Фільтр для води латунний муфтовий Dn32	шт	1	<u>1096.66</u> -	-	1097	-	-	-	-
216	& C130- 1175-Д варіант 1	Засувка Ду100мм	шт	2	<u>1136.32</u> -	-	2273	-	-	-	-
217	C113-1198 варіант 1	Перехід Ду100х32мм	шт	2	<u>114.50</u> -	-	229	-	-	-	-
218	C1630-536 варіант 18	Клапан зворотній латунний муфтовий, діаметр 32 мм	шт	1	<u>217.61</u> -	-	218	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							10322	1411	<u>410</u> 143		<u>10.42</u> 1
Разом будівельні роботи, грн.							10322				
в тому числі:							8501				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1554				
всього заробітна плата, грн.							782				
Загальновиробничі витрати, грн.							1,19				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							260				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11104				
Всього будівельні роботи, грн.							11104				

Всього по розділу 6							11104				
Розділ 7. Дощова каналізація К2											
219	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,802	<u>13745.93</u> 13245,16	<u>185.05</u> 82,04	11024	10623	<u>148</u> 66	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>73.66</u> 0,45
220	C1630-1 варіант 1	Труба поліпропіленова каналізаційна, діаметр 110 мм	м	80	<u>126.38</u> -	-	10110	-	-	-	-
221	& C1630- 1439-7 варіант 1	Відводи з поліпропілену під кутом 45 градусів, діаметр 110 мм	шт	10	<u>32.94</u> -	-	329	-	-	-	-
222	C113-2256 варіант 5	Трійник косий з поліпропілену 110х110х110мм	шт	4	<u>65.99</u> -	-	264	-	-	-	-
223	C113-2291 варіант 2	Ревізія з поліпропілену каналізаційна 110 мм	шт	6	<u>178.92</u> -	-	1074	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	& C1630-65-2 варіант 2	Прочистка з поліпропілену (заглушка) 110мм	шт	4	<u>136.40</u> -	<u>-</u> -	546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
225	КБ16-21-3	Установлення воронки зливних діаметром 100 мм	шт	2	<u>194.96</u> 175,11	<u>-</u> -	390	350	<u>-</u> -	<u>1.3600</u> -	<u>2.72</u> -
226	& C130-1156-2-П варіант 1	Воронка покрівельна з підігрівом 110мм	шт	2	<u>11782.23</u> -	<u>-</u> -	23564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	C113-1881 варіант 33	Хомут для кріплення труб 4" (109-120) M10	шт	140	<u>50.15</u> -	<u>-</u> -	7021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	C113-1881 варіант 16	Стрижень метричний оцинкований M10 L=1000мм	шт	32	<u>62.62</u> -	<u>-</u> -	2004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	C113-1881 варіант 20	Анкер-цанга M10 забивний латунний	шт	140	<u>13.62</u> -	<u>-</u> -	1907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 7							58233	10973	<u>148</u> 66		<u>76.38</u> 0,45
Разом будівельні роботи, грн.							58233				
в тому числі:							47112				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							11039				
всього заробітна плата, грн.							5401				
Загальновиробничі витрати, грн.							8,07				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1749				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							63634				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 7							63634				
Розділ 8. Монтаж обладнання											
230	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	29,2	<u>4862.30</u> 4475,28	<u>272.89</u> 123,16	141979	130678	<u>7968</u> 3596	<u>31.9800</u> 0,8669	<u>933.82</u> 25,31
231	C130-653 варіант 3	Умивальники керамічні, вмонтовані у корпус, з сифоном хромованим та арматурою кріплення	комплект	268	<u>5045.09</u> -	<u>-</u> -	1352084	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	C130-653 варіант 4	Умивальники керамічні 60 см з хромованим сифоном та напівп'єdestалом для інвалідів	комплект	24	<u>7297.53</u> -	<u>-</u> -	175141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	C130-616 варіант 1	Змішувач для умивальників однонавальний урізний з донним клапаном	комплект	268	<u>1610.92</u> -	<u>-</u> -	431727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	C130-616 варіант 2	Змішувач для умивальників однонавальний Ferro медичний BVAM4, врізний, ліктьовий	комплект	44	<u>2662.43</u> -	<u>-</u> -	117147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	C130-620 варіант 1	Змішувач з висувним гнучким шлангом	комплект	1	<u>1389.13</u>	-	1389	-	-	-	-
236	C130-629 варіант 1	Змішувач звичайний одноважільний	комплект	1	<u>1148.30</u>	-	1148	-	-	-	-
237	C1630-1449 варіант 2	Змішувач-лійка для ручного душу, душовий шланг, тримач для ручного душу, кріплення	комплект	88	<u>7199.65</u>	-	633569	-	-	-	-
238	& C101-6-13 варіант 1	Шланг гнучкий в оплітці з алюмінієвого сплаву l=40см Ду15мм	шт	400	<u>113.99</u>	-	45596	-	-	-	-
239	KB17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	11,6	<u>5925.15</u> <u>5038,05</u>	<u>477.87</u> <u>216,53</u>	68732	58441	<u>5543</u> <u>2512</u>	<u>36.4100</u> <u>1,5210</u>	<u>422.36</u> <u>17,64</u>
240	C130-902 варіант 2	Унітаз керамічний з низькорозташованим змивним керамічним бачком бл, з деталями кріплення, з косим випуском, сидіння з кришкою типа Cersanit	шт	92	<u>8099.81</u>	-	745183	-	-	-	-
241	C130-904 варіант 2	Унітаз для інвалідів підвісний 725x380 мм з горизонтальним випуском, з інсталяційною системою для унітазу і місцями кріплення поручнів, сидіння з кришкою для інвалідів	шт	24	<u>12912.44</u>	-	309899	-	-	-	-
242	& C130-615-1 варіант 1	Шланг гнучкий в оплітці з алюмінієвого сплаву l=70см Ду15мм	шт	116	<u>236.88</u>	-	27478	-	-	-	-
243	KB17-1-2	Установлення ванн	10компл.	0,1	<u>6051.21</u> <u>4271,25</u>	<u>1220.11</u> <u>535,16</u>	605	427	<u>122</u> <u>54</u>	<u>31.9800</u> <u>3,7294</u>	<u>3.2</u> <u>0,37</u>
244	C130-57 варіант 1	Ванна для опіків з сифоном та арматурою кріплення	шт	1	<u>15473.52</u>	-	15474	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					4067151	189546	<u>13633</u> <u>6162</u>		<u>1359.38</u> <u>43,32</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4067151				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3863972				
		всього заробітна плата, грн.					195708				
		Загальновиробничі витрати, грн.					97244				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					147,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31940				
		Всього будівельні роботи, грн.					4164395				

		Всього по розділу 8					4164395				
		Разом прямі витрати по кошторису					11148774	1346588	<u>224711</u> <u>129677</u>		<u>9577.64</u> <u>956,39</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1421292 55814 1477106 9727482 8156183 1476265 728286 1105,36 239704 10455768				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по кошторису					 56 11932874				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					11639,39 1715969				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)
ГПМ 010.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на електромонтажні роботи

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування) (перерахунок залишків)

Основа:
креслення (специфікації) № ЕТР.СП

Кошторисна вартість 6998,028 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 12,71709 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1742,937 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
		ЦОКОЛЬНИЙ ПОВЕРХ									
1	КР17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,01	5011,30	-	50	50	-	40.4300	0.4
					5011,30	-			-	-	-
2	КМ8-573-4	(Демонтаж) Шафа [пульт] керування навісна,	шт	6	184,26	45,59	1106	831	274	0.9600	5.76
	к дем.=0,3	висота, ширина і глибина до 600х600х350			138,45	14,03			84	0,0884	0,53
		мм									
		Разом прямі витрати по розділу 1					1156	881	274		6.16
									84		0,53
		Разом будівельні роботи, грн.					1156				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1				
		всього заробітна плата, грн.					965				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					450 0,65 141 1606 1606				
		Розділ 2. Цокольний поверх ГРУПОВІ МЕРЕЖІ									
3	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,62	<u>4310.44</u> 3448,29	-	2672	2138	-	<u>27.8200</u>	<u>17.25</u>
4	& 290902- 55-B6 варіант 2	Розетка 220В біла зі заземленням, IP44,16A із захисною кришкою, зі шторками ASFORA Schneider Electric EPH3100321	шт	28	<u>220.20</u> -	-	6166	-	-	-	-
5	& 290902- 55-B6 варіант 3	Розетка 220В біла зі заземленням, IP20,16A ASFORA Schneider Electric EPH3100121	шт	34	<u>116.95</u> -	-	3976	-	-	-	-
6	& 290902- 55-B6 варіант 5	Рамка двомісна, біла ASFORA Schneider Electric EPH3100321	шт	19	<u>53.25</u> -	-	1012	-	-	-	-
7	& 290902- 55-B6 варіант 6	Рамка чотиромісна, біла ASFORA Schneider Electric EPH5800421	шт	6	<u>92.24</u> -	-	553	-	-	-	-
8	КБ21-3-1	МАТЕРІАЛИ <i>Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм</i>	100м	3,9	<u>3821.20</u> 3050,02	<u>172.83</u> 70,44	14903	11895	<u>674</u> 275	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>93.52</u> 1,72
9	C113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Octorus	м	363,6	<u>7.21</u> -	-	2622	-	-	-	-
10	C113-1673 варіант 7	Труба гофрована d=25мм, ДКС серія 9 ДКС, 91925 Octorus	м	30,3	<u>7.93</u> -	-	240	-	-	-	-
11	& C1-1-9 варіант 9	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=20мм ДКС, 51020	шт	90	<u>0.89</u> -	-	80	-	-	-	-
12	& C1-1-9 варіант 10	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=25мм ДКС, 51025	шт	10	<u>0.95</u> -	-	10	-	-	-	-
13	& C1-1-9 варіант 11	Хомут кабельний 2,6?200 мм поліамід 6.6 білий ДКС, 25207	шт	100	<u>0.61</u> -	-	61	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& 2405-1338-B1 варіант 3	Коробка розпаювальна для порожнистих стін KM41021 UKG 111-092-092-040-M	шт	12	<u>46.72</u> -	<u>-</u> -	561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& 2405-1338-B1 варіант 4	Коробка розпаювальна для відкритого встановлення KM41233 IP44 100x100x50 мм UKO11-100-100-050-R41-55	шт	62	<u>83.80</u> -	<u>-</u> -	5196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& 2405-1338-B1 варіант 5	Коробка установча для порожнистих стін KM40021 d65x40 UKG10-065-040-00-M	шт	12	<u>7.27</u> -	<u>-</u> -	87	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	KB21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	3,9	<u>2173.88</u> 1531,34	<u>207.27</u> 146,03	8478	5972	<u>808</u> 570	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>47.58</u> 3,96
18	KB21-4-8	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,06	<u>1347.62</u> 827,18	<u>207.27</u> 146,03	81	50	<u>12</u> 9	<u>6.5900</u> 1,0147	<u>0.4</u> 0,06
19	& C1545-66-B15 варіант 5	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3x2,5	м	373,32	<u>42.65</u> -	<u>-</u> -	15922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C1545-66-B15 варіант 4	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3x4 ВИРОБИ	м	30,6	<u>74.05</u> -	<u>-</u> -	2266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	KB21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій провідці одноклавішних	100шт	0,16	<u>4300.19</u> 3430,94	<u>-</u> -	688	549	<u>-</u> -	<u>27.6800</u> -	<u>4.43</u> -
22	& 290902-55-B6 варіант 8	Вимикач одноклавішний білий IP20, 10A ASFORA Schneider Electric EPH0100121	шт	16	<u>111.55</u> -	<u>-</u> -	1785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	KB21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій провідці двоклавішних	100шт	0,16	<u>4500.99</u> 3631,74	<u>-</u> -	720	581	<u>-</u> -	<u>29.3000</u> -	<u>4.69</u> -
24	& 290902-55-B6 варіант 9	Вимикач двоклавішний білий IP20, 10A ASFORA Schneider Electric EPH0100121	шт	16	<u>111.55</u> -	<u>-</u> -	1785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	KB21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,91	<u>16828.97</u> 14804,35	<u>522.35</u> 232,41	15314	13472	<u>475</u> 211	<u>113.6000</u> 1,5406	<u>103.38</u> 1,4
26	C1547-7 варіант 6	Світлодіодна панель, 220В, IP20, 36Вт, 4000К, УЗ RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	шт	69	<u>1385.99</u> -	<u>-</u> -	95633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C1547-7 варіант 7	Світильник вбудований світлодіодний 200В, 15 Вт, IP40, 4200К, квадрат 1-EDP-678 USD	шт	19	<u>299.28</u> -	<u>-</u> -	5686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C1547-7 варіант 8	Світлодіодна панель, 220В, IP20, 36Вт, 4000К, УЗ RC048В LED32S/840 PSU W30L120 NOC CFW МАТЕРІАЛИ	шт	3	<u>1889.30</u> -	<u>-</u> -	5668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	7,9	<u>3821.20</u> 3050,02	<u>172.83</u> 70,44	30187	24095	<u>1365</u> 556	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>189.44</u> 3,48
30	C113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Ostorpus	м	797,9	<u>7.21</u> -	<u>-</u> -	5753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C1-1-9 варіант 9	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=20мм ДКС, 51020	шт	300	<u>0.89</u> -	<u>-</u> -	267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C1-1-9 варіант 11	Хомут кабельний 2,6?200 мм поліамід 6.6 білий ДКС, 25207	шт	250	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& 2405- 1338-B1 варіант 3	Коробка розпаювальна для порожнистих стіл KM41021 UKG 111-092-092-040-M	шт	15	<u>46.72</u> -	<u>-</u> -	701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& 2405- 1338-B1 варіант 4	Коробка розпаювальна для відкритого встановлення KM41233 IP44 100x100x50 мм UKO11-100-100-050-R41-55	шт	15	<u>83.80</u> -	<u>-</u> -	1257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& 2405- 1338-B1 варіант 5	Коробка установча для порожнистих стін KM40021 d65x40 UKG10-065-040-00-M	шт	32	<u>7.27</u> -	<u>-</u> -	233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	7,9	<u>1509.57</u> 1079,47	<u>113.21</u> 80,84	11926	8528	<u>894</u> 639	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>67.94</u> 4,45
37	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,7	<u>890.78</u> 465,68	<u>113.21</u> 80,84	624	326	<u>79</u> 57	<u>3.7100</u> 0,5634	<u>2.6</u> 0,39
38	& C1545-66- B15 варіант 6	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3x1,5	м	807,84	<u>29.16</u> -	<u>-</u> -	23557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C1545-66- B15 варіант 7	Кабель з мідними жилами вогнестійкий безгалогенний підвищеної безпеки, з межею вогнестійкості 30хв 600В, переріз 3x1 ,5мм2 (N)HXH FE 180/E30 АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ	м	69,36	<u>55.16</u> -	<u>-</u> -	3826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ21-17-18	ВИРОБИ Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,09	<u>16828.97</u> 14804,35	<u>522.35</u> 232,41	1515	1332	<u>47</u> 21	<u>113.6000</u> 1,5406	<u>10.22</u> 0,14
41	С1547-7 варіант 9	Світильник світлодіодний аварійний 1,2 , 600мА/год, 1Вт*8LED, REL-802 DELUX	шт	9	<u>335.76</u> -	<u>-</u> -	3022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ21-9-1	МАТЕРІАЛИ Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,6	<u>3631.64</u> 3283,38	<u>32.41</u> 13,21	2179	1970	<u>19</u> 8	<u>25.5000</u> 0,0825	<u>15.3</u> 0,05
43	& С1545-66- В15 варіант 7	Кабель з мідними жилами вогнестійкий безгалогенний підвищеної безпеки, з межею вогнестійкості 30хв 600В, переріз 3х1 ,5мм2 (N)HXH FE 180/E30	м	61,2	<u>55.16</u> -	<u>-</u> -	3376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	С117-1 варіант 2	Інформаційна наклейка на аварійний світильник "Вихід" з вказівками напрямку МЕРЕЖА ОПРОМІНЮВАЧІВ	шт	9	<u>72.60</u> -	<u>-</u> -	653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ21-22-2	ВИРОБИ Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,03	<u>4300.19</u> 3430,94	<u>-</u> -	129	103	<u>-</u> -	<u>27.6800</u> -	<u>0.83</u> -
46	& 290902- 55-В6 варіант 10	Вимикач одноклавішний білий IP20, 10А з підсвіткою ASFORA Schneider Electric EPH0100121	шт	3	<u>111.07</u> -	<u>-</u> -	333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ21-3-1	МАТЕРІАЛИ Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,36	<u>3821.20</u> 3050,02	<u>172.83</u> 70,44	1376	1098	<u>62</u> 25	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>8.63</u> 0,16
48	С113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Ostorpus	м	36,36	<u>7.21</u> -	<u>-</u> -	262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& С1-1-9 варіант 9	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=20мм ДКС, 51020	шт	40	<u>0.89</u> -	<u>-</u> -	36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& С1-1-9 варіант 11	Хомут кабельний 2,6?200 мм поліамід 6.6 білий ДКС, 25207	шт	50	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& 2405- 1338-В1 варіант 3	Коробка розпаювальна для порожнистих стін КМ41021 UKG 111-092-092-040-М	шт	6	<u>46.72</u> -	<u>-</u> -	280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& 2405- 1338-В1 варіант 4	Коробка розпаювальна для відкритого встановлення КМ41233 IP44 100x100x50 мм UKO11-100-100-050-R41-55	шт	6	<u>83.80</u> -	<u>-</u> -	503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,26	<u>1509.57</u> 1079,47	<u>113.21</u> 80,84	392	281	<u>29</u> 21	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>2.24</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& C1545-66-B15 варіант 6	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3x1,5	м	36,72	<u>29.16</u> -	<u>-</u> -	1071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного (матеріал Замовника) КАБЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ	комплект	3	<u>2112.00</u> 2112,00	<u>-</u> -	6336	6336	<u>-</u> -	<u>16.0000</u> -	<u>48</u> -
56	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,6	<u>8475.07</u> 6453,61	<u>1436.90</u> 742,04	5085	3872	<u>862</u> 445	<u>47.2100</u> 4,9268	<u>28.33</u> 2,96
57	C113-1880 варіант 1	Лоток дрового типу 75 x 500 L= 3000 мм FC 7550	шт	20	<u>835.70</u> -	<u>-</u> -	16714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C113-1880 варіант 2	Кріплення до стелі з площадкою 35x56 BSF 2901	шт	40	<u>357.50</u> -	<u>-</u> -	14300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C113-1880 варіант 3	Консоль для дрового лотка BM 500 FS34185	шт	40	<u>418.47</u> -	<u>-</u> -	16739	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& C1-1-10-ИНВ варіант 4	Профіль П-образний PSM BPM2930	м	12	<u>389.64</u> -	<u>-</u> -	4676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C113-1880 варіант 4	Клема заземлення для дрового лотка FC 37302	шт	5	<u>178.60</u> -	<u>-</u> -	893	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C113-1880 варіант 5	Монтажна плата коробок FC 37310	шт	30	<u>128.32</u> -	<u>-</u> -	3850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	C113-1880 варіант 6	З'єднувач з сімома отворами FC 34247	шт	6	<u>38.18</u> -	<u>-</u> -	229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	C113-1880 варіант 7	Кріпильний комплект №1 для монтажу дрового лотка CM000511	шт	21	<u>27.85</u> -	<u>-</u> -	585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	C113-1880 варіант 8	Кріпильний комплект №3 для монтажу дрового лотка CM000611	шт	7	<u>32.64</u> -	<u>-</u> -	228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& C1-1-9 варіант 12	Гвинт для монтажу дрового лотка M6x20 CM050620	шт	70	<u>4.03</u> -	<u>-</u> -	282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& C1-1-9 варіант 13	Шайба для з'єднання дрового лотка в з'єднанні з гвинтом M6x20 CM170600	шт	70	<u>9.56</u> -	<u>-</u> -	669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& C1-1-9 варіант 14	Гайка з рискою, що перешкоджає відкручуванню M6 CM100600	шт	70	<u>1.08</u> -	<u>-</u> -	76	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& C1-1-9 варіант 15	Болт M8x60 для з'єднання консолі та кріплення до стелі з профілем CM020860	шт	120	<u>11.14</u> -	<u>-</u> -	1337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& C1-1-9 варіант 16	Гайка M8 CM110800	шт	120	<u>1.05</u> -	<u>-</u> -	126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& C1-1-9 варіант 17	Анкер-клин BIERBAH 6x40 BIERBAH 6x40	шт	150	<u>3.21</u> -	<u>-</u> -	482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	0,18	<u>458.04</u> 298,01	<u>21.60</u> 8,80	82	54	<u>4</u> 2	<u>2.1800</u> 0,0550	<u>0.39</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	& C1545-66-B15 варіант 8	Провід мідний ПВХ з ізоляцією пер. 1х6кв. мм жовтозелений для заземлення лотків ПВ-3 (1х6) РОЗПОДІЛЬЧА МЕРЕЖА	м	18,54	<u>37.87</u> -	<u>-</u> -	702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	KB21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	1,55	<u>3821.20</u> 3050,02	<u>172.83</u> 70,44	5923	4728	<u>268</u> 109	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>37.17</u> 0,68
75	C113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Octorus	м	156,55	<u>7.21</u> -	<u>-</u> -	1129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	KB21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	0,22	<u>4242.73</u> 3238,26	<u>226.84</u> 92,45	933	712	<u>50</u> 20	<u>25.4600</u> 0,5775	<u>5.6</u> 0,13
77	C113-1673 варіант 8	Труба гофрована d=32мм, ДКС серія 9 ДКС, 91932 Octorus	м	22,22	<u>20.88</u> -	<u>-</u> -	464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	KB21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	1,78	<u>4785.67</u> 3388,34	<u>345.65</u> 140,88	8518	6031	<u>615</u> 251	<u>26.6400</u> 0,8800	<u>47.42</u> 1,57
79	C113-1673 варіант 9	Труба гофрована d=40мм, ДКС серія 9 ДКС, 91940 Octorus	м	179,78	<u>29.64</u> -	<u>-</u> -	5329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	KB21-3-7	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 100 мм	100м	0,22	<u>5359.89</u> 3278,23	<u>561.69</u> 228,92	1179	721	<u>124</u> 50	<u>25.4600</u> 1,4300	<u>5.6</u> 0,31
81	C113-1673 варіант 13	Труба гофрована d=100мм, не горюча KOPOFLEX 100FA	м	22,22	<u>57.21</u> -	<u>-</u> -	1271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	C113-1673 варіант 12	Труба гофрована d=80мм, не горюча KOPOFLEX 80FA	м	37,37	<u>49.91</u> -	<u>-</u> -	1865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	C113-1673 варіант 11	Труба гофрована d=63мм, не горюча KOPOFLEX 63FA	м	30,3	<u>25.57</u> -	<u>-</u> -	775	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	C1545-151 варіант 11	Наконечник кабельний мідний переріз 150мм2 DT-150 (G)	шт	10	<u>340.53</u> -	<u>-</u> -	3405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	C1545-151 варіант 12	Наконечник кабельний мідний переріз 90мм2 DT-90 (G)	шт	10	<u>220.58</u> -	<u>-</u> -	2206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	C1545-151 варіант 13	Наконечник кабельний мідний переріз 50мм2 DT-50 (G)	шт	10	<u>57.75</u> -	<u>-</u> -	578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	C1545-151 варіант 10	Наконечник кабельний мідний переріз 16мм2 DT16 (G)	шт	160	<u>49.51</u> -	<u>-</u> -	7922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	C1545-151 варіант 14	Наконечник кабельний мідний переріз 6мм2 DT6 (G)	шт	10	<u>16.73</u> -	<u>-</u> -	167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	KB21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,35	<u>2173.88</u> 1531,34	<u>207.27</u> 146,03	761	536	<u>73</u> 51	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>4.27</u> 0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	0,22	<u>2995.45</u> 2043,47	<u>320.04</u> 218,70	659	450	<u>70</u> 48	<u>16.2800</u> 1,5091	<u>3.58</u> 0,33
91	КМ8-412-6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2	100 м	2,18	<u>4550.04</u> 3499,52	<u>399.66</u> 162,89	9919	7629	<u>871</u> 355	<u>25.6000</u> 1,0175	<u>55.81</u> 2,22
92	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,97	<u>6746.36</u> 4155,68	<u>1836.29</u> 748,41	6544	4031	<u>1781</u> 726	<u>30.4000</u> 4,6750	<u>29.49</u> 4,53
93	& С1545-66-В15 варіант 14	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х95 мм2 ВВГ-нг LS 5х95	м	37,74	<u>3074.23</u> -	<u>-</u> -	116021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& С1545-66-В15 варіант 16	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х50 мм2 ВВГ-нг LS 5х50	м	30,6	<u>1650.45</u> -	<u>-</u> -	50504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& С1545-66-В15 варіант 17	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х150 мм2 ВВГ-нг LS 5х150	м	39,78	<u>5079.35</u> -	<u>-</u> -	202057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& С1545-66-В15 варіант 11	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х16 мм2 ВВГ-нг LS 5х16	м	222,36	<u>545.90</u> -	<u>-</u> -	121386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& С1545-66-В15 варіант 12	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х6 мм2 ВВГ-нг LS 5х6	м	22,44	<u>215.45</u> -	<u>-</u> -	4835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& С1545-66-В15 варіант 13	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х2,5 мм2 ВВГ-нг LS 5х2,5	м	35,7	<u>92.04</u> -	<u>-</u> -	3286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					916834	107490	<u>9182</u> 4449		<u>834.11</u> 29,06
		Разом будівельні роботи, грн.					916834				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					800162				
		всього заробітна плата, грн.					111939				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					54813 82,84 17967 971647				

		Всього по розділу 2					971647				
		Розділ 3. 2-поверх ГРУПОВІ МЕРЕЖІ									
99	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	4,85	<u>4310.44</u>	-	20906	16724	-	<u>27.8200</u>	<u>134.93</u>
					3448,29	-			-	-	-
100	& 290902- 55-B6 варіант 2	Розетка 220В біла зі заземленням, IP44,16A із захисною кришкою, зі шторками ASFORA Schneider Electric EPH3100321	шт	56	<u>220.20</u>	-	12331	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	& 290902- 55-B6 варіант 3	Розетка 220В біла зі заземленням, IP20,16A ASFORA Schneider Electric EPH3100121	шт	408	<u>116.95</u>	-	47716	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
102	& 290902- 55-B6 варіант 4	Розетка 220В біла зі заземленням, IP20,16A із захисною кришкою, зі шторками ASFORA Schneider Electric EPH3100321	шт	21	<u>158.79</u>	-	3335	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	& 290902- 55-B6 варіант 5	Рамка двомісна, біла ASFORA Schneider Electric EPH3100321	шт	72	<u>53.25</u>	-	3834	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	& 290902- 55-B6 варіант 6	Рамка чотиромісна, біла ASFORA Schneider Electric EPH5800421	шт	36	<u>92.24</u>	-	3321	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,31	<u>16908.62</u>	<u>522.35</u>	5242	4589	<u>162</u>	<u>113.6000</u>	<u>35.22</u>
					14804,35	232,41			72	1,5406	0,48
106	С1547-7 варіант 1	Світильник настінний 12W WH 4000K EPH800421	шт	31	<u>224.83</u>	-	6970	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,31	<u>4300.19</u>	-	1333	1064	-	<u>27.6800</u>	<u>8.58</u>
					3430,94	-			-	-	-
108	& 290902- 55-B6 варіант 7	Вимикач одноклавішний білий IP20,10A Skartaf RWLB098	шт	31	<u>92.24</u>	-	2859	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		МАТЕРІАЛИ									
109	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	22	<u>3821.20</u>	<u>172.83</u>	84066	67100	<u>3802</u>	<u>23.9800</u>	<u>527.56</u>
					3050,02	70,44			1550	0,4400	9,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	C113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Ostorus	м	1989,7	<u>7.21</u> -	-	14346	-	-	-	-
111	C113-1673 варіант 7	Труба гофрована d=25мм, ДКС серія 9 ДКС, 91925 Ostorus	м	232,3	<u>7.93</u> -	-	1842	-	-	-	-
112	& C1-1-9 варіант 9	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=20мм ДКС, 51020	шт	780	<u>0.89</u> -	-	694	-	-	-	-
113	& C1-1-9 варіант 10	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=25мм ДКС, 51025	шт	280	<u>0.95</u> -	-	266	-	-	-	-
114	& C1-1-9 варіант 11	Хомут кабельний 2,6?200 мм поліамід 6.6 білий ДКС, 25207	шт	500	<u>0.61</u> -	-	305	-	-	-	-
115	& 2405- 1338-B1 варіант 3	Коробка розпаювальна для порожнистих стіл KM41021 UKG 111-092-092-040-M	шт	86	<u>46.72</u> -	-	4018	-	-	-	-
116	& 2405- 1338-B1 варіант 4	Коробка розпаювальна для відкритого встановлення KM41233 IP44 100x100x50 мм UKO11-100-100-050-R41-55	шт	160	<u>83.80</u> -	-	13408	-	-	-	-
117	& 2405- 1338-B1 варіант 5	Коробка установча для порожнистих стін KM40021 d65x40 UKG10-065-040-00-M	шт	465	<u>7.27</u> -	-	3381	-	-	-	-
118	KB21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	21,82	<u>2173.88</u> 1531,34	<u>207.27</u> 146,03	47434	33414	<u>4523</u> 3186	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>266.2</u> 22,14
119	& C1545-66- B15 варіант 5	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3x2,5	м	2019,6	<u>42.65</u> -	-	86136	-	-	-	-
120	& C1545-66- B15 варіант 4	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3x4 ГРУПОВІ ЩИТКИ АВАРІЙНОГО ОСВІТЛЕННЯ (ЩОА-2.1,ЩОА-2.2) ВИРОБИ	м	206,04	<u>74.05</u> -	-	15257	-	-	-	-
121	KB21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,37	<u>4300.19</u> 3430,94	-	1591	1269	-	<u>27.6800</u> -	<u>10.24</u> -
122	& 290902- 55-B6 варіант 8	Вимикач одноклавішний білий IP20, 10A ASFORA Schneider Electric EPH0100121	шт	37	<u>111.55</u> -	-	4127	-	-	-	-
123	KB21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,51	<u>4500.99</u> 3631,74	-	2296	1852	-	<u>29.3000</u> -	<u>14.94</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	& 290902-55-B6 варіант 9	Вимикач двоклавішний білий IP20, 10A ASFORA Schneider Electric EPH0100121	шт	51	<u>111,55</u> -	<u>-</u> -	5689	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	2,34	<u>16828,97</u> 14804,35	<u>522,35</u> 232,41	39380	34642	<u>1222</u> 544	<u>113.6000</u> 1,5406	<u>265.82</u> 3,61
126	C1547-7 варіант 6	Світлодіодна панель, 220В, IP20, 36Вт, 4000К, УЗ RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	шт	213	<u>1385,99</u> -	<u>-</u> -	295216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	C1547-7 варіант 7	Світильник вбудований світлодіодний 200В, 15 Вт, IP40, 4200К, квадрат 1-EDP-678 USD	шт	18	<u>299,28</u> -	<u>-</u> -	5387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	C1547-7 варіант 8	Світлодіодна панель, 220В, IP20, 36Вт, 4000К, УЗ RC048B LED32S/840 PSU W30L120 NOC CFW МАТЕРІАЛИ	шт	3	<u>1889,30</u> -	<u>-</u> -	5668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	18,5	<u>3821,20</u> 3050,02	<u>172,83</u> 70,44	70692	56425	<u>3197</u> 1303	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>443.63</u> 8,14
130	C113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Octopus	м	1868,5	<u>7,21</u> -	<u>-</u> -	13472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	& C1-1-9 варіант 9	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=20мм ДКС, 51020	шт	750	<u>0,89</u> -	<u>-</u> -	668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	& C1-1-9 варіант 11	Хомут кабельний 2,6?200 мм поліамід 6.6 білий ДКС, 25207	шт	500	<u>0,61</u> -	<u>-</u> -	305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	& 2405-1338-B1 варіант 3	Коробка розпаювальна для порожнистих стіл KM41021 UKG 111-092-092-040-M	шт	98	<u>46,72</u> -	<u>-</u> -	4579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	& 2405-1338-B1 варіант 4	Коробка розпаювальна для відкритого встановлення KM41233 IP44 100x100x50 мм UKO11-100-100-050-R41-55	шт	88	<u>83,80</u> -	<u>-</u> -	7374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	& 2405-1338-B1 варіант 5	Коробка установча для порожнистих стін KM40021 d65x40 UKG10-065-040-00-M	шт	85	<u>7,27</u> -	<u>-</u> -	618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	18,5	<u>1509,57</u> 1079,47	<u>113,21</u> 80,84	27927	19970	<u>2094</u> 1496	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>159.1</u> 10,42
137	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	3,5	<u>890,78</u> 465,68	<u>113,21</u> 80,84	3118	1630	<u>396</u> 283	<u>3.7100</u> 0,5634	<u>12.99</u> 1,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	& C1545-66-B15 варіант 6	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3x1,5	м	1898,22	<u>29.16</u> -	<u>-</u> -	55352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	& C1545-66-B15 варіант 7	Кабель з мідними жилами вогнестійкий безгалогенний підвищеної безпеки, з межею вогнестійкості 30хв 600В, переріз 3x1,5мм ² (N)HXH FE 180/E30 АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ . ВИРОБИ	м	345,78	<u>55.16</u> -	<u>-</u> -	19073	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,32	<u>16828.97</u> 14804,35	<u>522.35</u> 232,41	5385	4737	<u>167</u> 74	<u>113.6000</u> 1,5406	<u>36.35</u> 0,49
141	C1547-7 варіант 9	Світильник світлодіодний аварійний 1,2 , 600мА/год, 1Вт*8LED, REL-802 DELUX	шт	18	<u>335.76</u> -	<u>-</u> -	6044	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	C1547-7 варіант 10	Світильник світлодіодний 4,6 Вт, IP20 NATLYS TLV	шт	14	<u>171.43</u> -	<u>-</u> -	2400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,09	<u>4300.19</u> 3430,94	<u>-</u> -	387	309	<u>-</u> -	<u>27.6800</u> -	<u>2.49</u> -
144	& 290902-55-B6 варіант 10	Вимикач одноклавішний білий IP20, 10А з підсвіткою ASFORA Schneider Electric EPH0100121 МАТЕРІАЛИ	шт	9	<u>111.07</u> -	<u>-</u> -	1000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	& 2405-1338-B1 варіант 4	Коробка розпаювальна для відкритого встановлення KM41233 IP44 100x100x50 мм UKO11-100-100-050-R41-55	шт	9	<u>83.80</u> -	<u>-</u> -	754	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	& 2405-1338-B1 варіант 5	Коробка установча для порожнистих стін KM40021 d65x40 UKG10-065-040-00-M	шт	9	<u>7.27</u> -	<u>-</u> -	65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	3,44	<u>3631.64</u> 3283,38	<u>32.41</u> 13,21	12493	11295	<u>111</u> 45	<u>25.5000</u> 0,0825	<u>87.72</u> 0,28
148	& C1545-66-B15 варіант 7	Кабель з мідними жилами вогнестійкий безгалогенний підвищеної безпеки, з межею вогнестійкості 30хв 600В, переріз 3x1,5мм ² (N)HXH FE 180/E30	м	350,88	<u>55.16</u> -	<u>-</u> -	19355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	C117-1 варіант 2	Інформаційна наклейка на аварійний світильник "Вихід" з вказівками напрямку МЕРЕЖА ОПРОМІНЮВАЧІВ . ВИРОБИ	шт	18	<u>72.60</u> -	<u>-</u> -	1307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,26	<u>4300.19</u> 3430,94	<u>-</u> -	1118	892	<u>-</u> -	<u>27.6800</u> -	<u>7.2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	& 290902-55-B6 варіант 10	Вимикач одноклавішний білий IP20, 10А з підсвіткою ASFORA Schneider Electric EPH0100121 МАТЕРІАЛИ	шт	26	<u>111,07</u> -	<u>-</u> -	2888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	3,8	<u>3821,20</u> 3050,02	<u>172,83</u> 70,44	14521	11590	<u>657</u> 268	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>91,12</u> 1,67
153	C113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Ostorus	м	383,8	<u>7,21</u> -	<u>-</u> -	2767	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	& C1-1-9 варіант 9	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=20мм ДКС, 51020	шт	230	<u>0,89</u> -	<u>-</u> -	205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	& C1-1-9 варіант 11	Хомут кабельний 2,6?200 мм поліамід 6.6 білий ДКС, 25207	шт	100	<u>0,61</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	& 2405-1338-B1 варіант 3	Коробка розпаювальна для порожнистих стін KM41021 UKG 111-092-092-040-M	шт	28	<u>46,72</u> -	<u>-</u> -	1308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	& 2405-1338-B1 варіант 4	Коробка розпаювальна для відкритого встановлення KM41233 IP44 100x100x50 мм UKO11-100-100-050-R41-55	шт	31	<u>83,80</u> -	<u>-</u> -	2598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	3,8	<u>1509,57</u> 1079,47	<u>113,21</u> 80,84	5736	4102	<u>430</u> 307	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>32,68</u> 2,14
159	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,08	<u>890,78</u> 465,68	<u>113,21</u> 80,84	71	37	<u>9</u> 6	<u>3.7100</u> 0,5634	<u>0,3</u> 0,05
160	& C1545-66-B15 варіант 6	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3x1,5	м	395,76	<u>29,16</u> -	<u>-</u> -	11540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного (матеріал Замовника) КАБЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ	комплект	44	<u>2112,00</u> 2112,00	<u>-</u> -	92928	92928	<u>-</u> -	<u>16.0000</u> -	<u>704</u> -
162	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,12	<u>8562,67</u> 4380,77	<u>2514,26</u> 858,20	1028	526	<u>302</u> 103	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>3,94</u> 0,73
163	& C1-1-10-ИНВ варіант 5	Напольний кабельний короб 75x17 мм ДКС, білий CSP-F 01331	м	12,12	<u>404,80</u> -	<u>-</u> -	4906	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	C113-1880 варіант 9	З'єднання на стик для коробки 75x17 ДКС, біле GSP 05913	шт	6	<u>49,29</u> -	<u>-</u> -	296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	C113-1880 варіант 10	Напольна башенка на вісім модулів ДКС, біла TOR 02090	шт	4	<u>1598.12</u> -	-	6392	-	-	-	-
166	KB21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	0,5	<u>458.04</u> 298,01	<u>21.60</u> 8,80	229	149	<u>11</u> 4	<u>2.1800</u> 0,0550	<u>1.09</u> 0,03
167	& C1545-66- B15 варіант 8	Провід мідний ПВХ з ізоляцією пер. 1х6кв. мм жовтозелений для заземлення лотків ПВ- 3 (1х6) РОЗПОДІЛЬЧА МЕРЕЖА	м	51,5	<u>37.87</u> -	-	1950	-	-	-	-
168	KB21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	1,55	<u>3821.20</u> 3050,02	<u>172.83</u> 70,44	5923	4728	<u>268</u> 109	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>37.17</u> 0,68
169	C113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Octorus	м	156,55	<u>7.21</u> -	-	1129	-	-	-	-
170	KB21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	0,22	<u>4242.73</u> 3238,26	<u>226.84</u> 92,45	933	712	<u>50</u> 20	<u>25.4600</u> 0,5775	<u>5.6</u> 0,13
171	C113-1673 варіант 8	Труба гофрована d=32мм, ДКС серія 9 ДКС, 91932 Octorus	м	22,22	<u>20.88</u> -	-	464	-	-	-	-
172	KB21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	1,04	<u>4785.67</u> 3388,34	<u>345.65</u> 140,88	4977	3524	<u>359</u> 147	<u>26.6400</u> 0,8800	<u>27.71</u> 0,92
173	C113-1673 варіант 10	Труба гофрована d=50мм, ДКС серія 9 ДКС, 91950 Octorus	м	105,04	<u>39.87</u> -	-	4188	-	-	-	-
174	KB21-3-7	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 80 мм	100м	0,22	<u>5359.89</u> 3278,23	<u>561.69</u> 228,92	1179	721	<u>124</u> 50	<u>25.4600</u> 1,4300	<u>5.6</u> 0,31
175	C113-1673 варіант 12	Труба гофрована d=80мм, не горюча КОРОFLEX 80FA	м	22,22	<u>49.91</u> -	-	1109	-	-	-	-
176	C1545-151 варіант 8	Наконечник кабельний мідний переріз 70мм ² DT-70 (G)	шт	20	<u>165.39</u> -	-	3308	-	-	-	-
177	C1545-151 варіант 9	Наконечник кабельний мідний переріз 25мм ² DT-25 (G)	шт	10	<u>63.33</u> -	-	633	-	-	-	-
178	C1545-151 варіант 10	Наконечник кабельний мідний переріз 16мм ² DT16 (G)	шт	30	<u>49.51</u> -	-	1485	-	-	-	-
179	KB21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	1,55	<u>2173.88</u> 1531,34	<u>207.27</u> 146,03	3370	2374	<u>321</u> 226	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>18.91</u> 1,57
180	KB21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	0,32	<u>2995.45</u> 2043,47	<u>320.04</u> 218,70	959	654	<u>102</u> 70	<u>16.2800</u> 1,5091	<u>5.21</u> 0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	КМ8-412-7	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 150 мм2	100 м	0,78	<u>6387.49</u> 5249,28	<u>464.47</u> 189,30	4982	4094	<u>362</u> 148	<u>38.4000</u> 1,1825	<u>29.95</u> 0,92
182	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,58	<u>6746.36</u> 4155,68	<u>1836.29</u> 748,41	3913	2410	<u>1065</u> 434	<u>30.4000</u> 4,6750	<u>17.63</u> 2,71
183	& С1545-66-В15 варіант 14	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х95 мм2 ВВГ-нг LS 5х95	м	32,64	<u>3074.23</u> -	<u>-</u> -	100343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	& С1545-66-В15 варіант 15	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х35 мм2 ВВГ-нг LS 5х35	м	26,52	<u>1220.05</u> -	<u>-</u> -	32356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	& С1545-66-В15 варіант 10	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х25 мм2 ВВГ-нг LS 5х25	м	79,56	<u>845.75</u> -	<u>-</u> -	67288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	& С1545-66-В15 варіант 12	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х6 мм2 ВВГ-нг LS 5х6	м	32,64	<u>215.45</u> -	<u>-</u> -	7032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	& С1545-66-В15 варіант 13	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х2,5 мм2 ВВГ-нг LS 5х2,5	м	158,1	<u>92.04</u> -	<u>-</u> -	14552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1401387	384461	<u>19734</u> 10445		<u>2993.88</u> 69,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1401387 997192 394906 190657 284,46 61691 1592044				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					1592044				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. 3-поверх									
		ГРУПОВІ МЕРЕЖІ									
188	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	4,43	<u>4310.44</u>	-	19095	15276	-	<u>27.8200</u>	<u>123.24</u>
					3448,29	-			-	-	-
189	& 290902-55-B6	Розетка 220В біла зі заземленням, IP44, 16A із захисною кришкою, зі шторками ASFORA Schneider Electric EPH3100321	шт	82	<u>220.20</u>	-	18056	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
190	& 290902-55-B6	Розетка 220В біла зі заземленням, IP20, 16A ASFORA Schneider Electric EPH3100121	шт	337	<u>116.95</u>	-	39412	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
191	& 290902-55-B6	Розетка 220В біла зі заземленням, IP20, 16A із захисною кришкою, зі шторками ASFORA Schneider Electric EPH3100321	шт	24	<u>158.79</u>	-	3811	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
192	& 290902-55-B6	Рамка двомісна, біла ASFORA Schneider Electric EPH3100321	шт	72	<u>53.25</u>	-	3834	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
193	& 290902-55-B6	Рамка чотиромісна, біла ASFORA Schneider Electric EPH5800421	шт	18	<u>92.24</u>	-	1660	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
194	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,61	<u>16908.62</u>	<u>522.35</u>	10314	9031	<u>319</u>	<u>113.6000</u>	<u>69.3</u>
		Світильник настінний 12W WH 4000K EPH800421	шт	61	<u>224.83</u>	-	13715	-	<u>142</u>	<u>1,5406</u>	<u>0,94</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
196	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,61	<u>4300.19</u>	-	2623	2093	-	<u>27.6800</u>	<u>16.88</u>
					3430,94	-			-	-	-
197	& 290902-55-B6	Вимикач одноклавішний білий IP20, 10A Skartaf RWLB098	шт	61	<u>92.24</u>	-	5627	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
198	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопольного або багатопольного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	1,38	<u>2173.88</u>	<u>207.27</u>	3000	2113	<u>286</u>	<u>12.2000</u>	<u>16.84</u>
					1531,34	146,03			<u>202</u>	<u>1,0147</u>	<u>1,4</u>
199	КБ21-4-8	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу однопольного або багатопольного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,22	<u>1347.62</u>	<u>207.27</u>	296	182	<u>46</u>	<u>6.5900</u>	<u>1.45</u>
					827,18	146,03			<u>32</u>	<u>1,0147</u>	<u>0,22</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	& C1545-66-B15 варіант 4	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3x4 ГРУПОВІ ЩИТКИ ОСВІТЛЕННЯ (ЩО-3.1, ЩО-3.2, ЩО-3.3, ЩО-3.4) ГРУПОВІ ЩИТКИ АВАРІЙНОГО ОСВІТЛЕННЯ (ЩОА-3.1, ЩОА-3.2) ВИРОБИ	м	163,2	<u>74.05</u> -	<u>-</u> -	12085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,36	<u>4300.19</u> 3430,94	<u>-</u> -	1548	1235	<u>-</u> -	<u>27.6800</u> -	<u>9.96</u> -
202	& 290902-55-B6 варіант 8	Вимикач одноклавішний білий IP20, 10A ASFORA Schneider Electric EPH0100121	шт	36	<u>111.55</u> -	<u>-</u> -	4016	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,49	<u>4500.99</u> 3631,74	<u>-</u> -	2205	1780	<u>-</u> -	<u>29.3000</u> -	<u>14.36</u> -
204	& 290902-55-B6 варіант 9	Вимикач двоклавішний білий IP20, 10A ASFORA Schneider Electric EPH0100121	шт	49	<u>111.55</u> -	<u>-</u> -	5466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	1,67	<u>16828.97</u> 14804,35	<u>522.35</u> 232,41	28104	24723	<u>872</u> 388	<u>113.6000</u> 1,5406	<u>189.71</u> 2,57
206	C1547-7 варіант 6	Світлодіодна панель, 220В, IP20, 36Вт, 4000К, U3 RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	шт	138	<u>1385.99</u> -	<u>-</u> -	191267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	C1547-7 варіант 7	Світильник вбудований світлодіодний 200В, 15 Вт, IP40, 4200К, квадрат 1-EDP-678 USD	шт	26	<u>299.28</u> -	<u>-</u> -	7781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	C1547-7 варіант 8	Світлодіодна панель, 220В, IP20, 36Вт, 4000К, U3 RC048B LED32S/840 PSU W30L120 NOC CFW АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ . ВИРОБИ	шт	3	<u>1889.30</u> -	<u>-</u> -	5668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,39	<u>16828.97</u> 14804,35	<u>522.35</u> 232,41	6563	5774	<u>204</u> 91	<u>113.6000</u> 1,5406	<u>44.3</u> 0,6
210	C1547-7 варіант 9	Світильник світлодіодний аварійний 1,2 , 600mA/год, 1Вт*8LED, REL-802 DELUX	шт	17	<u>335.76</u> -	<u>-</u> -	5708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	C1547-7 варіант 10	Світильник світлодіодний 4,6 Вт, IP20 NATLYS TLV	шт	22	<u>171.43</u> -	<u>-</u> -	3771	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,22	<u>4300.19</u> 3430,94	<u>-</u> -	946	755	<u>-</u> -	<u>27.6800</u> -	<u>6.09</u> -
213	& 290902-55-B6 варіант 10	Вимикач одноклавішний білий IP20, 10A з підсвіткою ASFORA Schneider Electric EPH0100121	шт	22	<u>111.07</u> -	<u>-</u> -	2444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРІАЛИ									
214	& 2405-1338-B1 варіант 4	Коробка розпаювальна для відкритого встановлення КМ41233 IP44 100x100x50 мм UKO11-100-100-050-R41-55	шт	22	<u>83.80</u> -	<u>-</u> -	1844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	& 2405-1338-B1 варіант 5	Коробка установча для порожнистих стін КМ40021 d65x40 UKG10-065-040-00-M	шт	22	<u>7.27</u> -	<u>-</u> -	160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	3,1	<u>3631.64</u> 3283,38	<u>32.41</u> 13,21	11258	10178	<u>100</u> 41	<u>25.5000</u> 0,0825	<u>79.05</u> 0,26
217	& C1545-66-B15 варіант 7	Кабель з мідними жилами вогнестійкий безгалогенний підвищеної безпеки, з межею вогнестійкості 30хв 600В, переріз 3х1 ,5мм2 (N)HXH FE 180/E30	м	316,2	<u>55.16</u> -	<u>-</u> -	17442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	C117-1 варіант 2	Інформаційна наклейка на аварійний світильник "Вихід" з вказівками напрямку МЕРЕЖА ОПРОМІНЮВАЧІВ	шт	17	<u>72.60</u> -	<u>-</u> -	1234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ВИРОБИ									
219	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,33	<u>4300.19</u> 3430,94	<u>-</u> -	1419	1132	<u>-</u> -	<u>27.6800</u> -	<u>9.13</u> -
220	& 290902-55-B6 варіант 10	Вимикач одноклавішний білий IP20, 10А з підсвіткою ASFORA Schneider Electric EPH0100121	шт	33	<u>111.07</u> -	<u>-</u> -	3665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		МАТЕРІАЛИ									
221	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного (матеріал Замовника)	комплект	38	<u>2112.00</u> 2112,00	<u>-</u> -	80256	80256	<u>-</u> -	<u>16.0000</u> -	<u>608</u> -
		КАБЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ									
222	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	0,5	<u>458.04</u> 298,01	<u>21.60</u> 8,80	229	149	<u>11</u> 4	<u>2.1800</u> 0,0550	<u>1.09</u> 0,03
223	& C1545-66-B15 варіант 8	Провід мідний ПВХ з ізоляцією пер. 1х6кв. мм жовтозелений для заземлення лотків ПВ-3 (1х6)	м	51,5	<u>37.87</u> -	<u>-</u> -	1950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		РОЗПОДІЛЬЧА МЕРЕЖА									
224	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	1,32	<u>3821.20</u> 3050,02	<u>172.83</u> 70,44	5044	4026	<u>228</u> 93	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>31.65</u> 0,58
225	C113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Ostorus	м	133,32	<u>7.21</u> -	<u>-</u> -	961	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
226	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	0,22	<u>4242.73</u> 3238,26	<u>226.84</u> 92,45	933	712	<u>50</u> 20	<u>25.4600</u> 0,5775	<u>5.6</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	C113-1673 варіант 8	Труба гофрована d=32мм, ДКС серія 9 ДКС, 91932 Ostorpus	м	22,22	<u>20.88</u>	<u>-</u>	464	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
228	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	0,82	<u>4785.67</u>	<u>345.65</u>	3924	2778	<u>283</u>	<u>26.6400</u>	<u>21.84</u>
					3388,34	140,88			116	0,8800	0,72
229	C113-1673 варіант 9	Труба гофрована d=40мм, ДКС серія 9 ДКС, 91940 Ostorpus	м	50,5	<u>29.64</u>	<u>-</u>	1497	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
230	C113-1673 варіант 10	Труба гофрована d=50мм, ДКС серія 9 ДКС, 91950 Ostorpus	м	32,32	<u>39.87</u>	<u>-</u>	1289	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
231	КБ21-3-7	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 70 мм	100м	0,22	<u>5359.89</u>	<u>561.69</u>	1179	721	<u>124</u>	<u>25.4600</u>	<u>5.6</u>
					3278,23	228,92			50	1,4300	0,31
232	C113-1673 варіант 11	Труба гофрована d=63мм, не горюча КОРОFLEX 63FA	м	22,22	<u>25.57</u>	<u>-</u>	568	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
233	C1545-151 варіант 8	Наконечник кабельний мідний переріз 70мм2 DT-70 (G)	шт	20	<u>165.39</u>	<u>-</u>	3308	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
234	C1545-151 варіант 9	Наконечник кабельний мідний переріз 25мм2 DT-25 (G)	шт	20	<u>63.33</u>	<u>-</u>	1267	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
235	C1545-151 варіант 10	Наконечник кабельний мідний переріз 16мм2 DT16 (G)	шт	20	<u>49.51</u>	<u>-</u>	990	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
236	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	1,32	<u>2173.88</u>	<u>207.27</u>	2870	2021	<u>274</u>	<u>12.2000</u>	<u>16.1</u>
					1531,34	146,03			193	1,0147	1,34
237	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	0,33	<u>2995.45</u>	<u>320.04</u>	988	674	<u>106</u>	<u>16.2800</u>	<u>5.37</u>
					2043,47	218,70			72	1,5091	0,5
238	КМ8-412-6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2	100 м	0,5	<u>4550.04</u>	<u>399.66</u>	2275	1750	<u>200</u>	<u>25.6000</u>	<u>12.8</u>
					3499,52	162,89			81	1,0175	0,51
239	КМ8-412-7	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 150 мм2	100 м	0,32	<u>6387.49</u>	<u>464.47</u>	2044	1680	<u>149</u>	<u>38.4000</u>	<u>12.29</u>
					5249,28	189,30			61	1,1825	0,38
240	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,36	<u>6746.36</u>	<u>1836.29</u>	2429	1496	<u>661</u>	<u>30.4000</u>	<u>10.94</u>
					4155,68	748,41			269	4,6750	1,68
241	& C1545-66- B15 варіант 9	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5x70 мм2 ВВГ-нг LS 5x70	м	36,72	<u>2352.14</u>	<u>-</u>	86371	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	& C1545-66-B15 варіант 10	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5x25 мм2 ВВГ-нг LS 5x25	м	32,64	<u>845.75</u> -	<u>-</u> -	27605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
243	& C1545-66-B15 варіант 11	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5x16 мм2 ВВГ-нг LS 5x16	м	51	<u>545.90</u> -	<u>-</u> -	27841	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
244	& C1545-66-B15 варіант 12	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5x6 мм2 ВВГ-нг LS 5x6	м	33,66	<u>215.45</u> -	<u>-</u> -	7252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
245	& C1545-66-B15 варіант 13	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5x2,5 мм2 ВВГ-нг LS 5x2,5	м	134,64	<u>92.04</u> -	<u>-</u> -	12392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					711963	170535	<u>3913</u> 1855		<u>1311.59</u> 12,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					711963 537515 172390 80897 117,46 25472 792860				
		-----					-				
		Всього по розділу 4					792860				
		Розділ 5. 4-поверх ГРУПОВІ МЕРЕЖІ									
246	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій провідці	100шт	4,05	<u>4310.44</u> 3448,29	<u>-</u> -	17457	13966	<u>-</u> -	<u>27.8200</u> -	<u>112.67</u> -
247	& 290902-55-B6 варіант 2	Розетка 220В біла зі заземленням, IP44,16А із захисною кришкою, зі шторками ASFORA Schneider Electric EPH3100321	шт	47	<u>220.20</u> -	<u>-</u> -	10349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	& 290902-55-B6 варіант 3	Розетка 220В біла зі заземленням, IP20,16A ASFORA Schneider Electric EPH3100121	шт	337	<u>116.95</u> -	<u>-</u> -	39412	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
249	& 290902-55-B6 варіант 4	Розетка 220В біла зі заземленням, IP20,16A із захисною кришкою, зі шторками ASFORA Schneider Electric EPH3100321	шт	21	<u>158.79</u> -	<u>-</u> -	3335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	& 290902-55-B6 варіант 5	Рамка двомісна, біла ASFORA Schneider Electric EPH3100321	шт	66	<u>53.25</u> -	<u>-</u> -	3515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	& 290902-55-B6 варіант 6	Рамка чотиромісна, біла ASFORA Schneider Electric EPH5800421	шт	40	<u>92.24</u> -	<u>-</u> -	3690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
252	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,73	<u>16908.62</u> 14804,35	<u>522.35</u> 232,41	12343	10807	<u>381</u> 170	<u>113.6000</u> 1,5406	<u>82.93</u> 1,12
253	C1547-7 варіант 1	Світильник настінний 12W WH 4000K EPH800421	шт	73	<u>224.83</u> -	<u>-</u> -	16413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
254	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,73	<u>4300.19</u> 3430,94	<u>-</u> -	3139	2505	<u>-</u> -	<u>27.6800</u> -	<u>20.21</u> -
255	& 290902-55-B6 варіант 7	Вимикач одноклавішний білий IP20,10A Skartaf RWLB098	шт	73	<u>92.24</u> -	<u>-</u> -	6734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
256	КБ21-4-8	МАТЕРІАЛИ Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	1,34	<u>1347.62</u> 827,18	<u>207.27</u> 146,03	1806	1108	<u>278</u> 196	<u>6.5900</u> 1,0147	<u>8.83</u> 1,36
257	& C1545-66-B15 варіант 4	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3x4 ВИРОБИ	м	136,68	<u>74.05</u> -	<u>-</u> -	10121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
258	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,43	<u>4300.19</u> 3430,94	<u>-</u> -	1849	1475	<u>-</u> -	<u>27.6800</u> -	<u>11.9</u> -
259	& 290902-55-B6 варіант 8	Вимикач одноклавішний білий IP20, 10A ASFORA Schneider Electric EPH0100121	шт	43	<u>111.55</u> -	<u>-</u> -	4797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,38	<u>4500.99</u> 3631,74	<u>-</u> -	1710	1380	<u>-</u> -	<u>29.3000</u> -	<u>11.13</u> -
261	& 290902-55-B6 варіант 9	Вимикач двоклавішний білий IP20, 10A ASFORA Schneider Electric EPH0100121	шт	38	<u>111.55</u> -	<u>-</u> -	4239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	1,81	<u>16828.97</u>	<u>522.35</u>	30460	26796	<u>945</u>	<u>113.6000</u>	<u>205.62</u>
					14804,35	232,41			421	1,5406	2,79
263	C1547-7 варіант 6	Світлодіодна панель, 220В, IP20, 36Вт, 4000К, УЗ RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	шт	154	<u>1385.99</u>	-	213442	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
264	C1547-7 варіант 7	Світильник вбудований світлодіодний 200В, 15 Вт, IP40, 4200К, квадрат 1-EDP-678 USD	шт	24	<u>299.28</u>	-	7183	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
265	C1547-7 варіант 8	Світлодіодна панель, 220В, IP20, 36Вт, 4000К, УЗ RC048B LED32S/840 PSU W30L120 NOC CFW	шт	3	<u>1889.30</u>	-	5668	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		МАТЕРІАЛИ									
		АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ									
		.									
		ВИРОБИ									
266	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,34	<u>16828.97</u>	<u>522.35</u>	5722	5033	<u>178</u>	<u>113.6000</u>	<u>38.62</u>
					14804,35	232,41			79	1,5406	0,52
267	C1547-7 варіант 9	Світильник світлодіодний аварійний 1,2 , 600мА/год, 1Вт*8LED, REL-802 DELUX	шт	18	<u>335.76</u>	-	6044	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
268	C1547-7 варіант 10	Світильник світлодіодний 4,6 Вт, IP20 NATLYS TLV	шт	16	<u>171.43</u>	-	2743	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
269	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,16	<u>4300.19</u>	-	688	549	-	<u>27.6800</u>	<u>4.43</u>
					3430,94	-			-	-	-
270	& 290902-55-B6 варіант 10	Вимикач одноклавішний білий IP20, 10А з підсвіткою ASFORA Schneider Electric EPH0100121	шт	16	<u>111.07</u>	-	1777	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		МАТЕРІАЛИ									
271	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	4,56	<u>3631.64</u>	<u>32.41</u>	16560	14972	<u>148</u>	<u>25.5000</u>	<u>116.28</u>
					3283,38	13,21			60	0,0825	0,38
272	& C1545-66-B15 варіант 7	Кабель з мідними жилами вогнестійкий безгалогенний підвищеної безпеки, з межею вогнестійкості 30хв 600В, переріз 3х1 ,5мм2 (N)HXH FE 180/E30	м	465,12	<u>55.16</u>	-	25656	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
273	C117-1 варіант 2	Інформаційна наклейка на аварійний світильник "Вихід" з вказівками напрямку МЕРЕЖА ОПРОМІНЮВАЧІВ	шт	18	<u>72.60</u>	-	1307	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		.									
		ВИРОБИ									
274	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,28	<u>4300.19</u>	-	1204	961	-	<u>27.6800</u>	<u>7.75</u>
					3430,94	-			-	-	-
275	& 290902-55-B6 варіант 10	Вимикач одноклавішний білий IP20, 10А з підсвіткою ASFORA Schneider Electric EPH0100121	шт	28	<u>111.07</u>	-	3110	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРІАЛИ									
276	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	1,8	<u>3821.20</u> 3050,02	<u>172.83</u> 70,44	6878	5490	<u>311</u> 127	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>43.16</u> 0,79
277	С113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Ostorpus	м	181,8	<u>7.21</u> -	<u>-</u> -	1311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
278	& С1-1-9 варіант 9	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=20мм ДКС, 51020	шт	50	<u>0.89</u> -	<u>-</u> -	45	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
279	& С1-1-9 варіант 11	Хомут кабельний 2,6?200 мм поліамід 6.6 білий ДКС, 25207	шт	100	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
280	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	1,8	<u>1509.57</u> 1079,47	<u>113.21</u> 80,84	2717	1943	<u>204</u> 146	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>15.48</u> 1,01
281	& С1545-66- В15 варіант 6	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3х1,5	м	183,6	<u>29.16</u> -	<u>-</u> -	5354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
282	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного (матеріал Замовника) КАБЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ	комплект	41	<u>2112.00</u> 2112,00	<u>-</u> -	86592	86592	<u>-</u> -	<u>16.0000</u> -	<u>656</u> -
283	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	0,5	<u>458.04</u> 298,01	<u>21.60</u> 8,80	229	149	<u>11</u> 4	<u>2.1800</u> 0,0550	<u>1.09</u> 0,03
284	& С1545-66- В15 варіант 8	Провід мідний ПВХ з ізоляцією пер. 1х6кв. мм жовтозелений для заземлення лотків ПВ-3 (1х6) РОЗПОДІЛЬЧА МЕРЕЖА	м	51,5	<u>37.87</u> -	<u>-</u> -	1950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
285	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	1,71	<u>3821.20</u> 3050,02	<u>172.83</u> 70,44	6534	5216	<u>296</u> 120	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>41.01</u> 0,75
286	С113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Ostorpus	м	172,71	<u>7.21</u> -	<u>-</u> -	1245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
287	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	0,22	<u>4242.73</u> 3238,26	<u>226.84</u> 92,45	933	712	<u>50</u> 20	<u>25.4600</u> 0,5775	<u>5.6</u> 0,13
288	С113-1673 варіант 8	Труба гофрована d=32мм, ДКС серія 9 ДКС, 91932 Ostorpus	м	22,22	<u>20.88</u> -	<u>-</u> -	464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
289	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	1,2	<u>4785.67</u> 3388,34	<u>345.65</u> 140,88	5743	4066	<u>415</u> 169	<u>26.6400</u> 0,8800	<u>31.97</u> 1,06
290	С113-1673 варіант 9	Труба гофрована d=40мм, ДКС серія 9 ДКС, 91940 Ostorpus	м	94,94	<u>29.64</u> -	<u>-</u> -	2814	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
291	С113-1673 варіант 10	Труба гофрована d=50мм, ДКС серія 9 ДКС, 91950 Ostorpus	м	26,26	<u>39.87</u> -	<u>-</u> -	1047	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	КБ21-3-7	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 70 мм	100м	0,22	<u>5359.89</u> 3278,23	<u>561.69</u> 228,92	1179	721	<u>124</u> 50	<u>25.4600</u> 1,4300	<u>5.6</u> 0,31
293	C113-1673 варіант 11	Труба гофрована d=63мм, не горюча КОРОFLEX 63FA	м	22,22	<u>25.57</u> -	<u>-</u> -	568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
294	C1545-151 варіант 8	Наконечник кабельний мідний переріз 70мм2 DT-70 (G)	шт	20	<u>165.39</u> -	<u>-</u> -	3308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
295	C1545-151 варіант 9	Наконечник кабельний мідний переріз 25мм2 DT-25 (G)	шт	10	<u>63.33</u> -	<u>-</u> -	633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
296	C1545-151 варіант 10	Наконечник кабельний мідний переріз 16мм2 DT16 (G)	шт	10	<u>49.51</u> -	<u>-</u> -	495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
297	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	1,71	<u>2173.88</u> 1531,34	<u>207.27</u> 146,03	3717	2619	<u>354</u> 250	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>20.86</u> 1,74
298	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	0,39	<u>2995.45</u> 2043,47	<u>320.04</u> 218,70	1168	797	<u>125</u> 85	<u>16.2800</u> 1,5091	<u>6.35</u> 0,59
299	КМ8-412-6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2	100 м	0,94	<u>4550.04</u> 3499,52	<u>399.66</u> 162,89	4277	3290	<u>376</u> 153	<u>25.6000</u> 1,0175	<u>24.06</u> 0,96
300	КМ8-412-7	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 150 мм2	100 м	0,26	<u>6387.49</u> 5249,28	<u>464.47</u> 189,30	1661	1365	<u>121</u> 49	<u>38.4000</u> 1,1825	<u>9.98</u> 0,31
301	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,39	<u>6746.36</u> 4155,68	<u>1836.29</u> 748,41	2631	1621	<u>716</u> 292	<u>30.4000</u> 4,6750	<u>11.86</u> 1,82
302	& C1545-66- B15 варіант 9	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5x70 мм2 ВВГ-нг LS 5x70	м	39,78	<u>2352.14</u> -	<u>-</u> -	93568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
303	& C1545-66- B15 варіант 10	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5x25 мм2 ВВГ-нг LS 5x25	м	26,52	<u>845.75</u> -	<u>-</u> -	22429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
304	& C1545-66- B15 варіант 11	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5x16 мм2 ВВГ-нг LS 5x16	м	95,88	<u>545.90</u> -	<u>-</u> -	52341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	& C1545-66-B15 варіант 12	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х6 мм ² ВВГ-нг LS 5х6	м	39,78	<u>215.45</u> -	<u>-</u> -	8571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
306	& C1545-66-B15 варіант 13	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х2,5 мм ² ВВГ-нг LS 5х2,5	м	174,42	<u>92.04</u> -	<u>-</u> -	16054	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					798990	194133	<u>5033</u> 2391		<u>1493.39</u> 15,67
		Разом будівельні роботи, грн.					798990				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					599824				
		всього заробітна плата, грн.					196524				
		Загальновиробничі витрати, грн.					92448				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					134,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29181				
		Всього будівельні роботи, грн.					891438				

		Всього по розділу 5					891438				
		Розділ 6. 5-поверх									
		ГРУПОВІ МЕРЕЖІ									
307	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	3,05	<u>4310.44</u> 3448,29	<u>-</u> -	13147	10517	<u>-</u> -	<u>27.8200</u> -	<u>84.85</u> -
308	& 290902-55-B6 варіант 2	Розетка 220В біла зі заземленням, IP44, 16A із захисною кришкою, зі шторками ASFORA Schneider Electric EPH3100321	шт	26	<u>220.20</u> -	<u>-</u> -	5725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
309	& 290902-55-B6 варіант 3	Розетка 220В біла зі заземленням, IP20, 16A ASFORA Schneider Electric EPH3100121	шт	258	<u>116.95</u> -	<u>-</u> -	30173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
310	& 290902-55-B6 варіант 4	Розетка 220В біла зі заземленням, IP20, 16A із захисною кришкою, зі шторками ASFORA Schneider Electric EPH3100321	шт	21	<u>158.79</u> -	<u>-</u> -	3335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
311	& 290902-55-B6 варіант 5	Рамка двомісна, біла ASFORA Schneider Electric EPH3100321	шт	66	<u>53.25</u> -	<u>-</u> -	3515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	& 290902-55-B6 варіант 6	Рамка чотиромісна, біла ASFORA Schneider Electric EPH5800421	шт	32	<u>92.24</u> -	<u>-</u> -	2952	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
313	KB21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,34	<u>16908.62</u> 14804,35	<u>522.35</u> 232,41	5749	5033	<u>178</u> 79	<u>113.6000</u> 1,5406	<u>38.62</u> 0,52
314	C1547-7 варіант 1	Світильник настінний 12W WH 4000K EPH800421	шт	34	<u>224.83</u> -	<u>-</u> -	7644	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
315	KB21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,34	<u>4300.19</u> 3430,94	<u>-</u> -	1462	1167	<u>-</u> -	<u>27.6800</u> -	<u>9.41</u> -
316	& 290902-55-B6 варіант 7	Вимикач одноклавішний білий IP20, 10A Skartaf RWLB098	шт	34	<u>92.24</u> -	<u>-</u> -	3136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		МАТЕРІАЛИ									
317	& 2405-1338-B1 варіант 3	Коробка розпаювальна для порожнистих стін KM41021 UKG 111-092-092-040-M	шт	75	<u>46.72</u> -	<u>-</u> -	3504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
318	& 2405-1338-B1 варіант 5	Коробка установча для порожнистих стін KM40021 d65x40 UKG10-065-040-00-M	шт	115	<u>7.27</u> -	<u>-</u> -	836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
319	C117-1 варіант 1	Клема сполучна 3-провідна WAGO 222-413	шт	432	<u>20.79</u> -	<u>-</u> -	8981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ВИРОБИ									
320	KB21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	1,25	<u>4300.19</u> 3430,94	<u>-</u> -	5375	4289	<u>-</u> -	<u>27.6800</u> -	<u>34.6</u> -
321	& 290902-55-B6 варіант 8	Вимикач одноклавішний білий IP20, 10A ASFORA Schneider Electric EPH0100121	шт	125	<u>111.55</u> -	<u>-</u> -	13944	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
322	KB21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,67	<u>4500.99</u> 3631,74	<u>-</u> -	3016	2433	<u>-</u> -	<u>29.3000</u> -	<u>19.63</u> -
323	& 290902-55-B6 варіант 9	Вимикач двоклавішний білий IP20, 10A ASFORA Schneider Electric EPH0100121	шт	67	<u>111.55</u> -	<u>-</u> -	7474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
324	KB21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	1,57	<u>16828.97</u> 14804,35	<u>522.35</u> 232,41	26421	23243	<u>820</u> 365	<u>113.6000</u> 1,5406	<u>178.35</u> 2,42
325	C1547-7 варіант 6	Світлодіодна панель, 220В, IP20, 36Вт, 4000К, УЗ RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	шт	133	<u>1385.99</u> -	<u>-</u> -	184337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
326	C1547-7 варіант 7	Світильник вбудований світлодіодний 200В, 15 Вт, IP40, 4200К, квадрат 1-EDP-678 USD	шт	21	<u>299.28</u> -	<u>-</u> -	6285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
327	C1547-7 варіант 8	Світлодіодна панель, 220В, IP20, 36Вт, 4000К, УЗ RC048B LED32S/840 PSU W30L120 NOC CFW	шт	3	<u>1889.30</u> -	<u>-</u> -	5668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,29	<u>4300.19</u>	-	1247	995	-	<u>27.6800</u>	<u>8.03</u>
342	& 290902-55-B6 варіант 10	Вимикач одноклавішний білий IP20, 10А з підсвіткою ASFORA Schneider Electric EPH0100121 МАТЕРІАЛИ	шт	29	<u>3430,94</u> <u>111,07</u> -	-	3221	-	-	-	-
343	C117-1 варіант 1	Клема сполучна 3-провідна WAGO 222-413	шт	77	<u>20.79</u> -	-	1601	-	-	-	-
344	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного (матеріал Замовника) КАБЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ	комплект	43	<u>2112.00</u> 2112,00	-	90816	90816	-	<u>16.0000</u> -	<u>688</u> -
345	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	0,5	<u>458.04</u> 298,01	<u>21.60</u> 8,80	229	149	<u>11</u> 4	<u>2.1800</u> 0,0550	<u>1.09</u> 0,03
346	& C1545-66-B15 варіант 8	Провід мідний ПВХ з ізоляцією пер. 1х6кв. мм жовтозелений для заземлення лотків ПВ-3 (1х6) РОЗПОДІЛЬЧА МЕРЕЖА	м	51,5	<u>37.87</u> -	-	1950	-	-	-	-
347	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	1,71	<u>3821.20</u> 3050,02	<u>172.83</u> 70,44	6534	5216	<u>296</u> 120	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>41.01</u> 0,75
348	C113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Ostorus	м	172,71	<u>7.21</u> -	-	1245	-	-	-	-
349	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	0,22	<u>4242.73</u> 3238,26	<u>226.84</u> 92,45	933	712	<u>50</u> 20	<u>25.4600</u> 0,5775	<u>5.6</u> 0,13
350	C113-1673 варіант 8	Труба гофрована d=32мм, ДКС серія 9 ДКС, 91932 Ostorus	м	22,22	<u>20.88</u> -	-	464	-	-	-	-
351	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	1,2	<u>4785.67</u> 3388,34	<u>345.65</u> 140,88	5743	4066	<u>415</u> 169	<u>26.6400</u> 0,8800	<u>31.97</u> 1,06
352	C113-1673 варіант 9	Труба гофрована d=40мм, ДКС серія 9 ДКС, 91940 Ostorus	м	94,94	<u>29.64</u> -	-	2814	-	-	-	-
353	C113-1673 варіант 10	Труба гофрована d=50мм, ДКС серія 9 ДКС, 91950 Ostorus	м	26,26	<u>39.87</u> -	-	1047	-	-	-	-
354	КБ21-3-7	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 70 мм	100м	0,22	<u>5359.89</u> 3278,23	<u>561.69</u> 228,92	1179	721	<u>124</u> 50	<u>25.4600</u> 1,4300	<u>5.6</u> 0,31
355	C113-1673 варіант 11	Труба гофрована d=63мм, не горюча КОРОFLEX 63FA	м	22,22	<u>25.57</u> -	-	568	-	-	-	-
356	C1545-151 варіант 8	Наконечник кабельний мідний переріз 70мм ² DT-70 (G)	шт	20	<u>165.39</u> -	-	3308	-	-	-	-
357	C1545-151 варіант 9	Наконечник кабельний мідний переріз 25мм ² DT-25 (G)	шт	10	<u>63.33</u> -	-	633	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
358	C1545-151 варіант 10	Наконечник кабельний мідний переріз 16мм2 DT16 (G)	шт	30	<u>49.51</u> -	<u>-</u> -	1485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
359	KB21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	1,71	<u>2173.88</u> 1531,34	<u>207.27</u> 146,03	3717	2619	<u>354</u> 250	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>20.86</u> 1,74
360	KB21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	0,42	<u>2995.45</u> 2043,47	<u>320.04</u> 218,70	1258	858	<u>134</u> 92	<u>16.2800</u> 1,5091	<u>6.84</u> 0,63
361	KM8-412-6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2	100 м	0,94	<u>4550.04</u> 3499,52	<u>399.66</u> 162,89	4277	3290	<u>376</u> 153	<u>25.6000</u> 1,0175	<u>24.06</u> 0,96
362	KM8-412-7	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 150 мм2	100 м	0,26	<u>6387.49</u> 5249,28	<u>464.47</u> 189,30	1661	1365	<u>121</u> 49	<u>38.4000</u> 1,1825	<u>9.98</u> 0,31
363	KM8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,42	<u>6746.36</u> 4155,68	<u>1836.29</u> 748,41	2833	1745	<u>771</u> 314	<u>30.4000</u> 4,6750	<u>12.77</u> 1,96
364	& C1545-66- B15 варіант 9	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х70 мм2 BBГ-нг LS 5х70	м	42,84	<u>2352.14</u> -	<u>-</u> -	100766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
365	& C1545-66- B15 варіант 10	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х25 мм2 BBГ-нг LS 5х25	м	26,52	<u>845.75</u> -	<u>-</u> -	22429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
366	& C1545-66- B15 варіант 11	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х16 мм2 BBГ-нг LS 5х16	м	95,88	<u>545.90</u> -	<u>-</u> -	52341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
367	& C1545-66- B15 варіант 12	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х6 мм2 BBГ-нг LS 5х6	м	42,84	<u>215.45</u> -	<u>-</u> -	9230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
368	& C1545-66- B15 варіант 13	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х2,5 мм2 BBГ-нг LS 5х2,5	м	174,42	<u>92.04</u> -	<u>-</u> -	16054	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					758678	181290	<u>4038</u> 1832		<u>1392.02</u> 11,91
		Разом будівельні роботи, грн.					758678				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					573350				
		всього заробітна плата, грн.					183122				
		Загальновиробничі витрати, грн.					85590				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					123,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26846				
		Всього будівельні роботи, грн.					844268				

		Всього по розділу 6					844268				
		Розділ 7. 6-поверх									
		ГРУПОВІ МЕРЕЖІ									
369	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток	100шт	4,46	<u>4310.44</u>	-	19225	15379	-	<u>27.8200</u>	<u>124.08</u>
		заглибленого типу при схованій проводці			3448,29	-			-	-	-
370	& 290902-55-B6	Розетка 220В біла зі заземленням, IP44, 16А	шт	82	<u>220.20</u>	-	18056	-	-	-	-
	варіант 2	із захисною кришкою, зі шторками ASFORA			-	-			-	-	-
		Schneider Electric EPH3100321									
371	& 290902-55-B6	Розетка 220В біла зі заземленням, IP20, 16А	шт	339	<u>116.95</u>	-	39646	-	-	-	-
	варіант 3	ASFORA Schneider Electric EPH3100121			-	-			-	-	-
372	& 290902-55-B6	Розетка 220В біла зі заземленням, IP20, 16А	шт	25	<u>158.79</u>	-	3970	-	-	-	-
	варіант 4	із захисною кришкою, зі шторками ASFORA			-	-			-	-	-
		Schneider Electric EPH3100321									
373	& 290902-55-B6	Рамка двомісна, біла ASFORA Schneider	шт	77	<u>53.25</u>	-	4100	-	-	-	-
	варіант 5	Electric EPH3100321			-	-			-	-	-
374	& 290902-55-B6	Рамка чотиромісна, біла ASFORA Schneider	шт	21	<u>92.24</u>	-	1937	-	-	-	-
	варіант 6	Electric EPH5800421			-	-			-	-	-
375	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами	100шт	0,59	<u>16908.62</u>	<u>522.35</u>	9976	8735	<u>308</u>	<u>113.6000</u>	<u>67.02</u>
		розжарювання місцевого освітлення			14804,35	232,41			137	1,5406	0,91
376	C1547-7	Світильник настінний 12W WH 4000K	шт	59	<u>224.83</u>	-	13265	-	-	-	-
	варіант 1	EPH800421			-	-			-	-	-
377	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу	100шт	0,59	<u>4300.19</u>	-	2537	2024	-	<u>27.6800</u>	<u>16.33</u>
		при схованій проводці одноклавішних			3430,94	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
378	& 290902-55-B6 варіант 7	Вимикач одноклавішний білий IP20,10A Skartaf RWLB098	шт	59	<u>92.24</u> -	<u>-</u> -	5442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
379	КБ21-4-3	МАТЕРІАЛИ Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,42	<u>2173.88</u> 1531,34	<u>207.27</u> 146,03	913	643	<u>87</u> 61	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>5.12</u> 0,43
380	КБ21-4-8	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,28	<u>1347.62</u> 827,18	<u>207.27</u> 146,03	377	232	<u>58</u> 41	<u>6.5900</u> 1,0147	<u>1.85</u> 0,28
381	& C1545-66-B15 варіант 4	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3x4 ГРУПОВІ ЩИТКИ АВАРІЙНОГО ОСВІТЛЕННЯ (ЩОА-6.1,ЩОА-6.2) ВИРОБИ	м	71,4	<u>74.05</u> -	<u>-</u> -	5287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
382	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,48	<u>4300.19</u> 3430,94	<u>-</u> -	2064	1647	<u>-</u> -	<u>27.6800</u> -	<u>13.29</u> -
383	& 290902-55-B6 варіант 8	Вимикач одноклавішний білий IP20, 10A ASFORA Schneider Electric EPH0100121	шт	48	<u>111.55</u> -	<u>-</u> -	5354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
384	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,48	<u>4500.99</u> 3631,74	<u>-</u> -	2160	1743	<u>-</u> -	<u>29.3000</u> -	<u>14.06</u> -
385	& 290902-55-B6 варіант 9	Вимикач двоклавішний білий IP20, 10A ASFORA Schneider Electric EPH0100121	шт	48	<u>111.55</u> -	<u>-</u> -	5354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
386	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	2,17	<u>16828.97</u> 14804,35	<u>522.35</u> 232,41	36519	32125	<u>1133</u> 504	<u>113.6000</u> 1,5406	<u>246.51</u> 3,34
387	C1547-7 варіант 6	Світлодіодна панель, 220В, IP20, 36Вт, 4000К, УЗ RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	шт	185	<u>1385.99</u> -	<u>-</u> -	256408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
388	C1547-7 варіант 7	Світильник вбудований світлодіодний 200В, 15 Вт, IP40, 4200К, квадрат 1-EDP-678 USD	шт	29	<u>299.28</u> -	<u>-</u> -	8679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
389	C1547-7 варіант 8	Світлодіодна панель, 220В, IP20, 36Вт, 4000К, УЗ RC048B LED32S/840 PSU W30L120 NOC CFW МАТЕРІАЛИ АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ	шт	3	<u>1889.30</u> -	<u>-</u> -	5668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВИРОБИ									
390	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,38	<u>16828.97</u>	<u>522.35</u>	6395	5626	<u>198</u>	<u>113.6000</u>	<u>43.17</u>
					14804,35	232,41			88	1,5406	0,59
391	C1547-7	Світильник світлодіодний аварійний 1,2 ,	шт	20	<u>335.76</u>	-	6715	-	-	-	-
	варіант 9	600мА/год, 1Вт*8LED, REL-802 DELUX			-	-			-	-	-
392	C1547-7	Світильник світлодіодний 4,6 Вт, IP20	шт	18	<u>171.43</u>	-	3086	-	-	-	-
	варіант 10	NATLYS TLV			-	-			-	-	-
393	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,18	<u>4300.19</u>	-	774	618	-	<u>27.6800</u>	<u>4.98</u>
					3430,94	-			-	-	-
394	& 290902-55-B6	Вимикач одноклавішний білий IP20, 10А з підсвіткою ASFORA Schneider Electric	шт	18	<u>111.07</u>	-	1999	-	-	-	-
	варіант 10	EPH0100121			-	-			-	-	-
		МАТЕРІАЛИ									
395	& 2405-1338-B1	Коробка розпаювальна для відкритого встановлення KM41233 IP44 100x100x50	шт	18	<u>83.80</u>	-	1508	-	-	-	-
	варіант 4	мм UKO11-100-100-050-R41-55			-	-			-	-	-
396	& 2405-1338-B1	Коробка установча для порожнистих стін KM40021 d65x40 UKG10-065-040-00-M	шт	18	<u>7.27</u>	-	131	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
397	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	2,79	<u>3631.64</u>	<u>32.41</u>	10132	9161	<u>90</u>	<u>25.5000</u>	<u>71.15</u>
					3283,38	13,21			37	0,0825	0,23
398	& C1545-66-B15	Кабель з мідними жилами вогнестійкий безгалогенний підвищеної безпеки, з межею вогнестійкості 30хв 600В, переріз 3х1 ,5мм2 (N)HXH FE 180/E30	м	284,58	<u>55.16</u>	-	15697	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
399	C117-1	Інформаційна наклейка на аварійний світильник "Вихід" з вказівками напрямку	шт	20	<u>72.60</u>	-	1452	-	-	-	-
	варіант 2	МЕРЕЖА ОПРОМІНЮВАЧІВ			-	-			-	-	-
		ВИРОБИ									
400	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,3	<u>4300.19</u>	-	1290	1029	-	<u>27.6800</u>	<u>8.3</u>
					3430,94	-			-	-	-
401	& 290902-55-B6	Вимикач одноклавішний білий IP20, 10А з підсвіткою ASFORA Schneider Electric	шт	30	<u>111.07</u>	-	3332	-	-	-	-
	варіант 10	EPH0100121			-	-			-	-	-
		МАТЕРІАЛИ									
402	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного (матеріал Замовника)	комплект	30	<u>2112.00</u>	-	63360	63360	-	<u>16.0000</u>	<u>480</u>
		КАБЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ			2112,00	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
403	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	0,5	<u>458.04</u> 298,01	<u>21.60</u> 8,80	229	149	<u>11</u> 4	<u>2.1800</u> 0,0550	<u>1.09</u> 0,03
404	& С1545-66-В15 варіант 8	Провід мідний ПВХ з ізоляцією пер. 1х6кв. мм жовтозелений для заземлення лотків ПВ-3 (1х6) РОЗПОДІЛЬЧА МЕРЕЖА	м	51,5	<u>37.87</u> -	<u>-</u> -	1950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
405	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	1,21	<u>3821.20</u> 3050,02	<u>172.83</u> 70,44	4624	3691	<u>209</u> 85	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>29.02</u> 0,53
406	С113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Ostorus	м	122,21	<u>7.21</u> -	<u>-</u> -	881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
407	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	0,22	<u>4242.73</u> 3238,26	<u>226.84</u> 92,45	933	712	<u>50</u> 20	<u>25.4600</u> 0,5775	<u>5.6</u> 0,13
408	С113-1673 варіант 8	Труба гофрована d=32мм, ДКС серія 9 ДКС, 91932 Ostorus	м	22,22	<u>20.88</u> -	<u>-</u> -	464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
409	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	0,77	<u>4785.67</u> 3388,34	<u>345.65</u> 140,88	3685	2609	<u>266</u> 108	<u>26.6400</u> 0,8800	<u>20.51</u> 0,68
410	С113-1673 варіант 9	Труба гофрована d=40мм, ДКС серія 9 ДКС, 91940 Ostorus	м	33,33	<u>29.64</u> -	<u>-</u> -	988	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
411	С113-1673 варіант 10	Труба гофрована d=50мм, ДКС серія 9 ДКС, 91950 Ostorus	м	44,44	<u>39.87</u> -	<u>-</u> -	1772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
412	КБ21-3-7	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 70 мм	100м	0,22	<u>5359.89</u> 3278,23	<u>561.69</u> 228,92	1179	721	<u>124</u> 50	<u>25.4600</u> 1,4300	<u>5.6</u> 0,31
413	С113-1673 варіант 11	Труба гофрована d=63мм, не горюча КОРОFLEX 63FA	м	22,22	<u>25.57</u> -	<u>-</u> -	568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
414	С1545-151 варіант 8	Наконечник кабельний мідний переріз 70мм ² DT-70 (G)	шт	20	<u>165.39</u> -	<u>-</u> -	3308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
415	С1545-151 варіант 9	Наконечник кабельний мідний переріз 25мм ² DT-25 (G)	шт	20	<u>63.33</u> -	<u>-</u> -	1267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
416	С1545-151 варіант 10	Наконечник кабельний мідний переріз 16мм ² DT16 (G)	шт	10	<u>49.51</u> -	<u>-</u> -	495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
417	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	1,21	<u>2173.88</u> 1531,34	<u>207.27</u> 146,03	2630	1853	<u>251</u> 177	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>14.76</u> 1,23
418	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	0,44	<u>2995.45</u> 2043,47	<u>320.04</u> 218,70	1318	899	<u>141</u> 96	<u>16.2800</u> 1,5091	<u>7.16</u> 0,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
419	КМ8-412-6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2	100 м	0,33	<u>4550.04</u> 3499,52	<u>399.66</u> 162,89	1502	1155	<u>132</u> 54	<u>25.6000</u> 1,0175	<u>8.45</u> 0,34
420	КМ8-412-7	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 150 мм2	100 м	0,44	<u>6387.49</u> 5249,28	<u>464.47</u> 189,30	2810	2310	<u>204</u> 83	<u>38.4000</u> 1,1825	<u>16.9</u> 0,52
421	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,47	<u>6746.36</u> 4155,68	<u>1836.29</u> 748,41	3171	1953	<u>863</u> 352	<u>30.4000</u> 4,6750	<u>14.29</u> 2,2
422	& С1545-66-В15 варіант 9	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х70 мм2 ВВГ-нг LS 5х70	м	47,94	<u>2352.14</u> -	<u>-</u> -	112762	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
423	& С1545-66-В15 варіант 10	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х25 мм2 ВВГ-нг LS 5х25	м	44,88	<u>845.75</u> -	<u>-</u> -	37957	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
424	& С1545-66-В15 варіант 11	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х16 мм2 ВВГ-нг LS 5х16	м	33,66	<u>545.90</u> -	<u>-</u> -	18375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
425	& С1545-66-В15 варіант 12	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х6 мм2 ВВГ-нг LS 5х6	м	44,88	<u>215.45</u> -	<u>-</u> -	9669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
426	& С1545-66-В15 варіант 13	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х2,5 мм2 ВВГ-нг LS 5х2,5	м	123,42	<u>92.04</u> -	<u>-</u> -	11360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					786705	158374	<u>4125</u> 1897		<u>1219.24</u> 12,41
		Разом будівельні роботи, грн.					786705				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					624206				
		всього заробітна плата, грн.					160271				
		Загальновиробничі витрати, грн.					75774				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					110,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24035				
		Всього будівельні роботи, грн.					862479				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					862479				
		Розділ 8. 7-поверх									
		ГРУПОВІ МЕРЕЖІ									
427	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	2,75	<u>4310.44</u>	-	11854	9483	-	<u>27.8200</u>	<u>76.51</u>
428	& 290902-55-B6	Розетка 220В біла зі заземленням, IP44,16A із захисною кришкою, зі шторками ASFORA Schneider Electric EPH3100321	шт	48	<u>3448,29</u>	-	10570	-	-	-	-
429	варіант 2	Розетка 220В біла зі заземленням, IP20,16A ASFORA Schneider Electric EPH3100121	шт	210	<u>220.20</u>	-	24560	-	-	-	-
430	варіант 3	Розетка 220В біла зі заземленням, IP20,16A із захисною кришкою, зі шторками ASFORA Schneider Electric EPH3100121	шт	17	<u>116.95</u>	-	1761	-	-	-	-
431	варіант 11	Розетка 220В біла зі заземленням, IP20,16A із захисною кришкою, зі шторками ASFORA Schneider Electric EPH3100121	шт	56	<u>103.59</u>	-	2982	-	-	-	-
432	варіант 5	Рамка двомісна, біла ASFORA Schneider Electric EPH3100321	шт	28	<u>53.25</u>	-	2583	-	-	-	-
433	варіант 6	Рамка чотиромісна, біла ASFORA Schneider Electric EPH5800421	шт		<u>92.24</u>	-		-	-	-	-
		МАТЕРІАЛИ									
434	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	2,04	<u>3821.20</u>	<u>172.83</u>	7795	6222	<u>353</u>	<u>23.9800</u>	<u>48.92</u>
435	С113-1673	Труба гофрована d=25мм, ДКС серія 9 ДКС, 91925 Octorus	м	165,64	<u>3050,02</u>	<u>70,44</u>	1314	-	<u>144</u>	<u>0,4400</u>	<u>0,9</u>
436	варіант 7	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=20мм ДКС, 51020	шт	30	<u>7.93</u>	-	27	-	-	-	-
437	варіант 9	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=25мм ДКС, 51025	шт	80	<u>0.89</u>	-	76	-	-	-	-
438	варіант 10	Хомут кабельний 2,6?200 мм поліамід 6.6 білий ДКС, 25207	шт	250	<u>0.95</u>	-	153	-	-	-	-
439	варіант 11	Коробка розпаювальна для порожнистих стін КМ41021 UKG 111-092-092-040-M	шт	95	<u>0.61</u>	-	4438	-	-	-	-
	варіант 3	Коробка розпаювальна для відкритого встановлення КМ41233 IP44 100x100x50 мм UKO11-100-100-050-R41-55	шт	134	<u>46.72</u>	-	11229	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
440	& 2405-1338-B1 варіант 5	Коробка установча для порожнистих стін КМ40021 d65x40 UKG10-065-040-00-M	шт	179	<u>7.27</u> -	<u>-</u> -	1301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
441	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	2,04	<u>2173.88</u> 1531,34	<u>207.27</u> 146,03	4435	3124	<u>423</u> 298	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>24.89</u> 2,07
442	КБ21-4-8	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,37	<u>1347.62</u> 827,18	<u>207.27</u> 146,03	499	306	<u>77</u> 54	<u>6.5900</u> 1,0147	<u>2.44</u> 0,38
443	КБ21-4-9	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	1,05	<u>1510.90</u> 877,38	<u>320.04</u> 218,70	1586	921	<u>336</u> 230	<u>6.9900</u> 1,5091	<u>7.34</u> 1,58
444	& C1545-66-B15 варіант 5	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3x2,5	м	41,82	<u>42.65</u> -	<u>-</u> -	1784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
445	& C1545-66-B15 варіант 4	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3x4	м	209,1	<u>74.05</u> -	<u>-</u> -	15484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
446	& C1545-66-B15 варіант 19	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 5x4	м	107,1	<u>158.89</u> -	<u>-</u> -	17017	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
447	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	2	<u>292.57</u> 213,70	<u>32.41</u> 13,21	585	427	<u>65</u> 26	<u>1.6000</u> 0,0825	<u>3.2</u> 0,17
448	& 1602-30307-10 варіант 10	Джерело безперервного живлення Рmax=72 кВт Riello MST 80 (Італія)	шт	2	<u>6024.00</u> -	<u>-</u> -	12048	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ГРУПОВІ ЩИТКИ АВАРІЙНОГО ОСВІТЛЕННЯ (ЩОА-7.1,ЩОА-7.2) ВИРОБИ									
449	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,45	<u>4300.19</u> 3430,94	<u>-</u> -	1935	1544	<u>-</u> -	<u>27.6800</u> -	<u>12.46</u> -
450	& 290902-55-B6 варіант 8	Вимикач одноклавішний білий IP20, 10A ASFORA Schneider Electric EPH0100121	шт	45	<u>111.55</u> -	<u>-</u> -	5020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
451	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,46	<u>4500.99</u> 3631,74	<u>-</u> -	2070	1671	<u>-</u> -	<u>29.3000</u> -	<u>13.48</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
452	& 290902-55-B6 варіант 9	Вимикач двоклавішний білий IP20, 10A ASFORA Schneider Electric EPH0100121	шт	46	<u>111,55</u> -	<u>-</u> -	5131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
453	KB21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,98	<u>16828,97</u> 14804,35	<u>522,35</u> 232,41	16492	14508	<u>512</u> 228	<u>113.6000</u> 1,5406	<u>111,33</u> 1,51
454	C1547-7 варіант 6	Світлодіодна панель, 220В, IP20, 36Вт, 4000К, УЗ RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	шт	79	<u>1385,99</u> -	<u>-</u> -	109493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
455	C1547-7 варіант 7	Світильник вбудований світлодіодний 200В, 15 Вт, IP40, 4200К, квадрат 1-EDP-678 USD	шт	16	<u>299,28</u> -	<u>-</u> -	4788	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
456	C1547-7 варіант 8	Світлодіодна панель, 220В, IP20, 36Вт, 4000К, УЗ RC048B LED32S/840 PSU W30L120 NOC CFW МАТЕРІАЛИ	шт	3	<u>1889,30</u> -	<u>-</u> -	5668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
457	KB21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	10	<u>3821,20</u> 3050,02	<u>172,83</u> 70,44	38212	30500	<u>1728</u> 704	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>239,8</u> 4,4
458	C113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Octopus	м	1010	<u>7,21</u> -	<u>-</u> -	7282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
459	& C1-1-9 варіант 9	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=20мм ДКС, 51020	шт	85	<u>0,89</u> -	<u>-</u> -	76	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
460	& C1-1-9 варіант 11	Хомут кабельний 2,6?200 мм поліамід 6.6 білий ДКС, 25207	шт	250	<u>0,61</u> -	<u>-</u> -	153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
461	& 2405-1338-B1 варіант 3	Коробка розпаювальна для порожнистих стіл KM41021 UKG 111-092-092-040-M	шт	92	<u>46,72</u> -	<u>-</u> -	4298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
462	& 2405-1338-B1 варіант 4	Коробка розпаювальна для відкритого встановлення KM41233 IP44 100x100x50 мм UKO11-100-100-050-R41-55	шт	70	<u>83,80</u> -	<u>-</u> -	5866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
463	& 2405-1338-B1 варіант 5	Коробка установча для порожнистих стін KM40021 d65x40 UKG10-065-040-00-M	шт	71	<u>7,27</u> -	<u>-</u> -	516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
464	KB21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	10	<u>1509,57</u> 1079,47	<u>113,21</u> 80,84	15096	10795	<u>1132</u> 808	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>86</u> 5,63
465	KB21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	8,04	<u>890,78</u> 465,68	<u>113,21</u> 80,84	7162	3744	<u>910</u> 650	<u>3.7100</u> 0,5634	<u>29,83</u> 4,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
466	& C1545-66-B15 варіант 6	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3x1,5	м	1026,12	<u>29.16</u> -	<u>-</u> -	29922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
467	& C1545-66-B15 варіант 7	Кабель з мідними жилами вогнестійкий безгалогенний підвищеної безпеки, з межею вогнестійкості 30хв 600В, переріз 3x1,5мм ² (N)HXH FE 180/E30 АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ . ВИРОБИ	м	813,96	<u>55.16</u> -	<u>-</u> -	44898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
468	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,2	<u>16828.97</u> 14804,35	<u>522.35</u> 232,41	3366	2961	<u>104</u> 46	<u>113.6000</u> 1,5406	<u>22.72</u> 0,31
469	C1547-7 варіант 9	Світильник світлодіодний аварійний 1,2, 600мА/год, 1Вт*8LED, REL-802 DELUX МАТЕРІАЛИ	шт	20	<u>335.76</u> -	<u>-</u> -	6715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
470	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	1,54	<u>3631.64</u> 3283,38	<u>32.41</u> 13,21	5593	5056	<u>50</u> 20	<u>25.5000</u> 0,0825	<u>39.27</u> 0,13
471	& C1545-66-B15 варіант 7	Кабель з мідними жилами вогнестійкий безгалогенний підвищеної безпеки, з межею вогнестійкості 30хв 600В, переріз 3x1,5мм ² (N)HXH FE 180/E30	м	157,08	<u>55.16</u> -	<u>-</u> -	8665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
472	C117-1 варіант 2	Інформаційна наклейка на аварійний світильник "Вихід" з вказівками напрямку МЕРЕЖА ОПРОМІНЮВАЧІВ . ВИРОБИ	шт	20	<u>72.60</u> -	<u>-</u> -	1452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
473	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,45	<u>4300.19</u> 3430,94	<u>-</u> -	1935	1544	<u>-</u> -	<u>27.6800</u> -	<u>12.46</u> -
474	& 290902-55-B6 варіант 10	Вимикач одноклавішний білий IP20, 10А з підсвіткою ASFORA Schneider Electric EPH0100121 МАТЕРІАЛИ	шт	45	<u>111.07</u> -	<u>-</u> -	4998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
475	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	4,8	<u>3821.20</u> 3050,02	<u>172.83</u> 70,44	18342	14640	<u>830</u> 338	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>115.1</u> 2,11
476	C113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Octopus	м	484,8	<u>7.21</u> -	<u>-</u> -	3495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
477	& C1-1-9 варіант 9	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=20мм ДКС, 51020	шт	180	<u>0.89</u> -	<u>-</u> -	160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
478	& C1-1-9 варіант 11	Хомут кабельний 2,6?200 мм поліамід 6.6 білий ДКС, 25207	шт	180	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
479	& 2405-1338-B1 варіант 4	Коробка розпаювальна для відкритого встановлення КМ41233 IP44 100x100x50 мм UKO11-100-100-050-R41-55	шт	40	<u>83.80</u> -	<u>-</u> -	3352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
480	& 2405-1338-B1 варіант 5	Коробка установча для порожнистих стін КМ40021 d65x40 UKG10-065-040-00-M	шт	45	<u>7.27</u> -	<u>-</u> -	327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
481	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	4,8	<u>1509.57</u> 1079,47	<u>113.21</u> 80,84	7246	5181	<u>543</u> 388	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>41.28</u> 2,7
482	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,02	<u>890.78</u> 465,68	<u>113.21</u> 80,84	18	9	<u>2</u> 2	<u>3.7100</u> 0,5634	<u>0.07</u> 0,01
483	& C1545-66-B15 варіант 6	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3x1,5	м	491,64	<u>29.16</u> -	<u>-</u> -	14336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
484	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного (матеріал Замовника) КАБЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ	комплект	76	<u>2112.00</u> 2112,00	<u>-</u> -	160512	160512	<u>-</u> -	<u>16.0000</u> -	<u>1216</u> -
485	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	0,5	<u>458.04</u> 298,01	<u>21.60</u> 8,80	229	149	<u>11</u> 4	<u>2.1800</u> 0,0550	<u>1.09</u> 0,03
486	& C1545-66-B15 варіант 8	Провід мідний ПВХ з ізоляцією пер. 1хбкв. мм жовтозелений для заземлення лотків ПВ-3 (1х6) РОЗПОДІЛЬЧА МЕРЕЖА	м	51,5	<u>37.87</u> -	<u>-</u> -	1950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
487	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	1,32	<u>3821.20</u> 3050,02	<u>172.83</u> 70,44	5044	4026	<u>228</u> 93	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>31.65</u> 0,58
488	C113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Octorus	м	133,32	<u>7.21</u> -	<u>-</u> -	961	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
489	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	0,22	<u>4242.73</u> 3238,26	<u>226.84</u> 92,45	933	712	<u>50</u> 20	<u>25.4600</u> 0,5775	<u>5.6</u> 0,13
490	C113-1673 варіант 8	Труба гофрована d=32мм, ДКС серія 9 ДКС, 91932 Octorus	м	22,22	<u>20.88</u> -	<u>-</u> -	464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
491	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	0,82	<u>4785.67</u> 3388,34	<u>345.65</u> 140,88	3924	2778	<u>283</u> 116	<u>26.6400</u> 0,8800	<u>21.84</u> 0,72
492	C113-1673 варіант 9	Труба гофрована d=40мм, ДКС серія 9 ДКС, 91940 Octorus	м	50,5	<u>29.64</u> -	<u>-</u> -	1497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
493	C113-1673 варіант 10	Труба гофрована d=50мм, ДКС серія 9 ДКС, 91950 Ostorus	м	32,32	<u>39.87</u> -	<u>-</u> -	1289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
494	КБ21-3-7	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 70 мм	100м	0,22	<u>5359.89</u> 3278,23	<u>561.69</u> 228,92	1179	721	<u>124</u> 50	<u>25.4600</u> 1,4300	<u>5.6</u> 0,31
495	C113-1673 варіант 11	Труба гофрована d=63мм, не горюча КОРОFLEX 63FA	м	22,22	<u>25.57</u> -	<u>-</u> -	568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
496	C1545-151 варіант 8	Наконечник кабельний мідний переріз 70мм2 DT-70 (G)	шт	20	<u>165.39</u> -	<u>-</u> -	3308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
497	C1545-151 варіант 9	Наконечник кабельний мідний переріз 25мм2 DT-25 (G)	шт	20	<u>63.33</u> -	<u>-</u> -	1267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
498	C1545-151 варіант 10	Наконечник кабельний мідний переріз 16мм2 DT16 (G)	шт	20	<u>49.51</u> -	<u>-</u> -	990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
499	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	1,32	<u>2173.88</u> 1531,34	<u>207.27</u> 146,03	2870	2021	<u>274</u> 193	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>16.1</u> 1,34
500	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	0,33	<u>2995.45</u> 2043,47	<u>320.04</u> 218,70	988	674	<u>106</u> 72	<u>16.2800</u> 1,5091	<u>5.37</u> 0,5
501	КМ8-412-6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2	100 м	0,5	<u>4550.04</u> 3499,52	<u>399.66</u> 162,89	2275	1750	<u>200</u> 81	<u>25.6000</u> 1,0175	<u>12.8</u> 0,51
502	КМ8-412-7	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 150 мм2	100 м	0,32	<u>6387.49</u> 5249,28	<u>464.47</u> 189,30	2044	1680	<u>149</u> 61	<u>38.4000</u> 1,1825	<u>12.29</u> 0,38
503	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,48	<u>6746.36</u> 4155,68	<u>1836.29</u> 748,41	3238	1995	<u>881</u> 359	<u>30.4000</u> 4,6750	<u>14.59</u> 2,24
504	& C1545-66- B15 варіант 9	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5x70 мм2 ВВГ-нг LS 5x70	м	48,96	<u>2352.14</u> -	<u>-</u> -	115161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
505	& C1545-66- B15 варіант 10	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5x25 мм2 ВВГ-нг LS 5x25	м	32,64	<u>845.75</u> -	<u>-</u> -	27605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
506	& C1545-66-B15 варіант 11	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5x16 мм ² ВВГ-нг LS 5x16	м	51	<u>545.90</u> -	<u>-</u> -	27841	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
507	& C1545-66-B15 варіант 12	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5x6 мм ² ВВГ-нг LS 5x6	м	33,66	<u>215.45</u> -	<u>-</u> -	7252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
508	& C1545-66-B15 варіант 13	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5x2,5 мм ² ВВГ-нг LS 5x2,5	м	134,64	<u>92.04</u> -	<u>-</u> -	12392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					904050	289654	<u>9371</u> 4985		<u>2230.03</u> 33,17
		Разом устаткування, грн.					12048				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					473				
		Всього устаткування, грн.					12521				
		Разом будівельні роботи, грн.					892002				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					592977				
		всього заробітна плата, грн.					294639				
		Загальновиробничі витрати, грн.					137162				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					197,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					42848				
		Всього будівельні роботи, грн.					1029164				

		Всього по розділу 8					1041685				
		Разом прямі витрати по кошторису					6279763	1486818	<u>55670</u> 27938		<u>11480.42</u> 184,47
		Разом устаткування, грн.					12048				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					473				
		Всього устаткування, грн.					12521				
		Разом будівельні роботи, грн.					6267715				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4725227				
		всього заробітна плата, грн.					1514756				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					717792 1052,2 228181 6985507				

		Всього по кошторису					6998028				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					12717,09 1742937				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)
ГПМ 010.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016

на пожежну сигналізацію

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування) (перерахунок залишків)

Основа:
креслення (специфікації) № ПС.С

Кошторисна вартість 3211,662 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,5302 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1014,939 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пожежна сигналізація, світлові показники									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	4	<u>4893.06</u> 4857,60	<u>1.70</u> 0,32	19572	19430	<u>7</u> 1	<u>36.8000</u> 0,0026	<u>147.2</u> 0,01
2	& 1602-30033-3 варіант 18	Прилад пожежний адресний на 8 кільцевих ліній ПУ-П "Омега" ЕКВН 425533.012	шт	1	<u>57798.00</u> -	<u>-</u> -	57798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& 1602-30033-3 варіант 19	Прилад пожежний адресний на 8 кільцевих ліній ППКП-П "Омега" ЕКВН 425533.014	шт	3	<u>49176.00</u> -	<u>-</u> -	147528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>491.84</u> 223,90	<u>23.27</u> 6,37	492	224	<u>23</u> 6	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>1.6</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 1504-1001-6 варіант 1	Автоматичний вимикач ВА-2001 1р 6А	шт	1	<u>85.09</u> -	<u>-</u> -	85	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& 1602-30509-6 варіант 1	Світильник аварійного освітлення ДПА 2101 ІЕК	шт	1	<u>590.82</u> -	<u>-</u> -	591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	2	<u>1150.41</u> <u>1119,52</u>	<u>1,37</u> <u>0,26</u>	2301	2239	<u>3</u> <u>1</u>	<u>8,0000</u> <u>0,0021</u>	<u>16</u> <u>-</u>
8	& 1602-30307-10 варіант 1	Блок безперервного живлення NPS-1240	шт	1	<u>3024.00</u> -	<u>-</u> -	3024	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& 1602-30307-10 варіант 2	Блок безперервного живлення БЖ-2415	шт	1	<u>6468.00</u> -	<u>-</u> -	6468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	4	<u>113.33</u> 84,48	<u>6,99</u> 3,44	453	338	<u>28</u> 14	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>2,56</u> 0,1
11	& 1511-6041-1 варіант 2	Акумулятор 12В 7А/г	шт	4	<u>824.33</u> -	<u>-</u> -	3297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	2	<u>860.58</u> 793,28	<u>1,37</u> 0,26	1721	1587	<u>3</u> 1	<u>6,4000</u> 0,0021	<u>12,8</u> <u>-</u>
13	& 1602-30307-10 варіант 3	Медіаконвектер NPort 5130A	шт	2	<u>7120.00</u> -	<u>-</u> -	14240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& 1602-30307-10 варіант 4	Перехідник Mini db9f-TO-TB	шт	2	<u>1902.00</u> -	<u>-</u> -	3804	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	<u>860.58</u> 793,28	<u>1,37</u> 0,26	861	793	<u>1</u> -	<u>6,4000</u> 0,0021	<u>6,4</u> <u>-</u>
16	& 1602-30033-3 варіант 10	Блок адаптера зв'язку АДС+ПЗ "Омега Манітор"	шт	1	<u>10256.00</u> -	<u>-</u> -	10256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	1026	<u>412.18</u> 396,64	<u>1,70</u> 0,32	422897	406953	<u>1744</u> 328	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>3283,2</u> 2,67
18	& 1602-30033-6 варіант 4	Сповіщувач пожежний димовий адресний СПДОТА	шт	1026	<u>445.00</u> -	<u>-</u> -	456570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	18	<u>218.26</u> 198,32	<u>6,61</u> 1,25	3929	3570	<u>119</u> 23	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>28,8</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& 1602-30033-5 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий адресний СПТТА	шт	18	<u>301.60</u> -	<u>-</u> -	5429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& 1602-30033-6-1	Розетка під сповіщувач Р-96	шт	1043	<u>98.12</u> -	<u>-</u> -	102339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	40	<u>236.17</u> 223,90	<u>-</u> -	9447	8956	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>64</u> -
23	& 1602-30033-4 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА	шт	40	<u>500.00</u> -	<u>-</u> -	20000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	1,02	<u>21575.67</u> 18921,66	<u>1915.01</u> 734,68	22007	19300	<u>1953</u> 749	<u>131.2000</u> 4,5967	<u>133.82</u> 4,69
25	& 1602-30033-6 варіант 1	Сповіщувач світло-збуковий зовнішній ДЖМІЛЬ-1	шт	1	<u>1212.00</u> -	<u>-</u> -	1212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& 1602-30033-6 варіант 2	Сповіщувач світловий з написом "ВИХІД" ОС-1	шт	76	<u>852.00</u> -	<u>-</u> -	64752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& 1602-30033-6 варіант 3	Сповіщувач світловий з написом "Стрілка-показчик напрямку руху" ОС-6.4	шт	25	<u>740.00</u> -	<u>-</u> -	18500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	26,42	<u>8448.42</u> 5313,26	<u>536.59</u> 96,37	223207	140376	<u>14177</u> 2546	<u>42.3300</u> 0,6266	<u>1118.36</u> 16,55
29	& С1530-63-4 варіант 2	Труби ПВХ гофровані з протяжкою, зовнішній діаметр 25 мм	м	2695	<u>21.59</u> -	<u>-</u> -	58185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С111-1630-4 варіант 3	Кріплення для гофротруби д.25 мм	100шт	19,68	<u>133.69</u> -	<u>-</u> -	2631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,4	<u>11579.51</u> 5999,86	<u>980.50</u> 244,99	4632	2400	<u>392</u> 98	<u>47.8000</u> 1,5626	<u>19.12</u> 0,63
32	& С1530-63-4 варіант 3	Труби ПВХ гофровані з протяжкою, зовнішній діаметр 50 мм	м	41	<u>55.16</u> -	<u>-</u> -	2262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С111-1630-4 варіант 2	Кріплення для гофротруби д.50 мм	100шт	1,2	<u>948.82</u> -	<u>-</u> -	1139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	2	<u>6948.84</u> 4380,77	<u>2514.26</u> 858,20	13898	8762	<u>5029</u> 1716	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>65.6</u> 12,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& 15101-22001-2	Канал кабельний 20х10	м	200	<u>17.35</u>	-	3470	-	-	-	-
36	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	2	<u>3762.51</u> 2187,20	<u>346.50</u> 136,24	7525	4374	<u>693</u> 272	<u>16.0000</u> 0,8460	<u>32</u> 1,69
37	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	26,82	<u>1544.31</u> 1312,32	<u>32.41</u> 13,21	41418	35196	<u>869</u> 354	<u>9.6000</u> 0,0825	<u>257.47</u> 2,21
38	КМ8-412-9	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	8,17	<u>644.15</u> 437,44	<u>21.60</u> 8,80	5263	3574	<u>176</u> 72	<u>3.2000</u> 0,0550	<u>26.14</u> 0,45
39	& С158-1-22-1	Кабель КПВонг -HFЭ-ВП 4х2х0,51	1000м	3,745	<u>33097.87</u>	-	123952	-	-	-	-
40	& С158-1-16	Кабель силовий вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E30 3х1,5	1000м	0,041	<u>52317.94</u>	-	2145	-	-	-	-
41	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	8	<u>144.58</u> 115,38	-	1157	923	-	<u>0.8000</u>	<u>6.4</u>
42	& 1504-15414-10	Блок керування адресний БКА-220	шт	8	<u>966.00</u>	-	7728	-	-	-	-
43	& 1602-30033-6	РЕЗЕРВ	шт	103	<u>445.00</u>	-	45835	-	-	-	-
44	& 1602-30033-5	Сповіслювач пожежний димовий адресний СПДОТА	шт	2	<u>301.60</u>	-	603	-	-	-	-
45	& 1602-30033-4	Сповіслювач пожежний тепловий адресний СПТТА	шт	4	<u>500.00</u>	-	2000	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1946623	658995	<u>25217</u> 6181		<u>5221.47</u> 41,45
		Разом устаткування, грн.					869720				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					34159				
		Всього устаткування, грн.					903879				
		Разом будівельні роботи, грн.					1076903				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					392691				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					665176 309687 446,18 96758 1386590				

		Всього по розділу 1					2290467				
		Розділ 2. Мовленеве оповіщення про пожежу									
46	КМ10-345-1	Монтаж шафи радіозв'язку та мікрофонів	шт	1	<u>17185,52</u>	<u>2531,78</u>	17186	12315	<u>2532</u>	<u>88.0000</u>	<u>88</u>
					12314,72	859,78			860	6,1438	6,14
47	& 1504-12180-6 варіант 2	Блок управління та ідифікації мовленого оповіщення ЦДПО2-120	шт	1	<u>15198,00</u>	-	15198	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	<u>144,58</u>	-	289	231	-	<u>0.8000</u>	<u>1.6</u>
					115,38	-			-	-	-
49	& 1504-15414-10 варіант 4	Блок керування та контролю БКК-16/16	шт	1	<u>9858,00</u>	-	9858	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	& 1504-15414-10 варіант 5	Підсилювач 600ППО30М	шт	1	<u>13254,00</u>	-	13254	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	<u>1150,41</u>	<u>1,37</u>	1150	1120	<u>1</u>	<u>8.0000</u>	<u>8</u>
					1119,52	0,26			-	0,0021	-
52	& 1602-30307-10 варіант 5	Блок живлення БРЖ02-24/12	шт	1	<u>17376,00</u>	-	17376	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>144,58</u>	-	145	115	-	<u>0.8000</u>	<u>0.8</u>
					115,38	-			-	-	-
54	& 1504-15414-10 варіант 6	Підсилювач 200ППО30М	шт	1	<u>9444,00</u>	-	9444	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	<u>1150,41</u>	<u>1,37</u>	1150	1120	<u>1</u>	<u>8.0000</u>	<u>8</u>
					1119,52	0,26			-	0,0021	-
56	& 1602-30307-10 варіант 6	Блок живлення БРЖ02-24/7	шт	1	<u>16272,00</u>	-	16272	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг.	шт	1	<u>263.65</u> 259,45	<u>4.20</u> 2,07	264	259	<u>5</u> 2	<u>1.9200</u> 0,0151	<u>1.92</u> 0,02
58	& 1511-6041-2 варіант 3	Панель мережева ПС-4	шт	1	<u>3786.00</u> -	<u>-</u> -	3786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КМ10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	1	<u>1762.39</u> 1119,52	<u>-</u> -	1762	1120	<u>-</u> -	<u>8.0000</u> -	<u>8</u> -
60	& С111-950-6 варіант 1	Шафа Н9.5	шт	1	<u>18278.84</u> -	<u>-</u> -	18279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	265	<u>476.21</u> 422,40	<u>-</u> -	126196	111936	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>848</u> -
62	& 1601-2361-5 варіант 1	Гучномовець 1 Вт ЗАС100ПНм	шт	187	<u>732.00</u> -	<u>-</u> -	136884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& 1601-2361-5 варіант 2	Гучномовець 6 Вт 6АС100ПНм	шт	78	<u>1039.00</u> -	<u>-</u> -	81042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	3,725	<u>8448.42</u> 5313,26	<u>536.59</u> 96,37	31470	19792	<u>1999</u> 359	<u>42.3300</u> 0,6266	<u>157.68</u> 2,33
65	& С1530-63-4 варіант 2	Труби ПВХ гофровані з протяжкою, зовнішній діаметр 25 мм	м	380	<u>21.59</u> -	<u>-</u> -	8204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& С111-1630-4 варіант 3	Кріплення для гофротруби д.25 мм	100шт	11,22	<u>133.69</u> -	<u>-</u> -	1500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	3,73	<u>1544.31</u> 1312,32	<u>32.41</u> 13,21	5760	4895	<u>121</u> 49	<u>9.6000</u> 0,0825	<u>35.81</u> 0,31
68	КМ8-412-9	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	17,9	<u>644.15</u> 437,44	<u>21.60</u> 8,80	11530	7830	<u>387</u> 158	<u>3.2000</u> 0,0550	<u>57.28</u> 0,98
69	& С158-1-16 варіант 4	Кабель вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E30 1x2x1,5	1000м	2,165	<u>38704.40</u> -	<u>-</u> -	83795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& С158-1-16 варіант 3	Кабель силовий вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E30 3x1,5	1000м	0,041	<u>52317.94</u> -	<u>-</u> -	2145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					613939	160733	<u>5046</u> 1428		<u>1215.09</u> 9,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					303114 11905 315019 310825 145046 162161 72353 99,44 21565 383178 698195				
		Розділ 3. Зв'язок з диспетчером									
71	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	1	<u>1691.86</u> 1567,33	-	1692	1567	-	<u>11.2000</u>	<u>11.2</u>
72	& 1601-2363-1A варіант 2	Пульт диспетчера СД 02	компл.	1	<u>7908.00</u> -	-	7908	-	-	-	-
73	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	24	<u>144.58</u> 115,38	-	3470	2769	-	<u>0.8000</u>	<u>19.2</u>
74	& 1601-2363-1A варіант 3	Модуль виклику МВ 01-А	компл.	24	<u>1506.00</u> -	-	36144	-	-	-	-
75	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	9,5	<u>8024.90</u> 5913,60	<u>60,30</u> 11,43	76237	56179	<u>573</u> 109	<u>44.8000</u> 0,0922	<u>425.6</u> 0,88
76	& С158-1-16 варіант 4	Кабель вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E30 1x2x1,5 МОНТАЖНВ ФУРНІТУРА	1000м	0,969	<u>38704.40</u> -	-	37505	-	-	-	-
77	& С111-1480-4	Шуруп 3,5х35 мм	100шт	232	<u>36.27</u> -	-	8415	-	-	-	-
78	& С1532-30-21	Дюбель 6х30	100шт	232	<u>52.68</u> -	-	12222	-	-	-	-
79	& С1-1-9-2 варіант 1	Стяжка кабельна YJ-100	упак.	10	<u>225.80</u> -	-	2258	-	-	-	-
80	& С111-1679-1 варіант 1	Ізолююча стрічка 0,18х19 мм	шт	10	<u>67.43</u> -	-	674	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	C1512-1 варіант 1	Коробка монтажна вогнесійка КВР 01/30	шт	14	<u>487.73</u>	<u>-</u>	6828	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3			-	-	193353	60515	<u>573</u> 109		<u>456</u> 0,88
		Разом устаткування, грн.					44052				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1729				
		Всього устаткування, грн.					45781				
		Разом будівельні роботи, грн.					149301				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88213				
		всього заробітна плата, грн.					60624				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27915				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8655				
		Всього будівельні роботи, грн.					177216				

		Всього по розділу 3					222998				
		Разом прямі витрати по кошторису					2753915	880243	<u>30836</u> 7718		<u>6892.56</u> 52,11
		Разом устаткування, грн.					1216886				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					47793				
		Всього устаткування, грн.					1264679				
		Разом будівельні роботи, грн.					1537029				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					625950				
		всього заробітна плата, грн.					887961				
		Загальновиробничі витрати, грн.					409957				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					585,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					126978				
		Всього будівельні роботи, грн.					1946986				

		Всього по кошторису					3211662				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7530,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1014939				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)
ГПМ 010.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017

на порошкове пожежогасіння

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування) (перерахунок залишків)

Основа:
креслення (специфікації) № ПТ.С

Кошторисна вартість 214,132 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,22093 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 30,646 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>4893.06</u> 4857,60	<u>1.70</u> 0,32	4893	4858	2	<u>36.8000</u> 0,0026	<u>36.8</u> -
2	& 1602-30033-3 варіант 11	Прилад керування пожежогасінням ППУ-ПТ ЕКВН.425533.016	шт	1	<u>51643.00</u> -	<u>-</u> -	51643	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ10-667-5	Прилад ПС на 1 промінь.	шт	1	<u>1299.72</u> 1236,10	<u>1.37</u> 0,26	1300	1236	1	<u>9.6000</u> 0,0021	<u>9.6</u> -
4	& 1025 варіант 2	Блок дистанційного управління БДУ ЕКВН. 425459.014	шт	1	<u>11157.00</u> -	<u>-</u> -	11157	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	<u>1150.41</u> 1119,52	<u>1.37</u> 0,26	1150	1120	1	<u>8.0000</u> 0,0021	<u>8</u> -
6	& 1602-30307-10 варіант 7	Блок безперервного живлення БЖ-1230	шт	1	<u>6564.00</u> -	<u>-</u> -	6564	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>113.33</u> 84,48	<u>6.99</u> 3,44	113	84	<u>7</u> 3	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>0.64</u> 0,03
8	& 1511- 6041-1 варіант 2	Акумулятор 12В 7А/г	шт	1	<u>824.33</u> -	- -	824	-	- -	- -	- -
9	KM11-31-2	Прилади, що встановлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	2	<u>266.87</u> 230,75	- -	534	462	- -	<u>1.6000</u> -	<u>3.2</u> -
10	& 1025 варіант 3	Модуль газового пожежогасіння "Імпульс- 20" МГП.I-20Е.H	шт	2	<u>7957.00</u> -	- -	15914	-	- -	- -	- -
11	C111-1650 варіант 3	Хладон 227 ea	кг	31	<u>2039.27</u> -	- -	63217	-	- -	- -	- -
12	KM10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	<u>241.28</u> 198,32	<u>6.61</u> 1,25	483	397	<u>13</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>3.2</u> 0,02
13	& 1602- 30033-8 варіант 6	Сповіщувач магнітоконтактний СОМК 1-8	шт	2	<u>110.00</u> -	- -	220	-	- -	- -	- -
14	KM10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	2	<u>466.81</u> 447,81	- -	934	896	- -	<u>3.2000</u> -	<u>6.4</u> -
15	& 1602- 30033-8 варіант 10	Показчик світлозвуковий з написом "ГАЗ ВИХОДИТЬ!" ОСЗ-4	шт	1	<u>912.00</u> -	- -	912	-	- -	- -	- -
16	& 1602- 30033-8 варіант 11	Показчик світлозвуковий з написом "Газ ! Не виходить" ОСЗ-3	шт	1	<u>912.00</u> -	- -	912	-	- -	- -	- -
17	KM10-309-3	Кнопка, встановлювана на пультах і панелях	шт	3	<u>236.17</u> 223,90	- -	709	672	- -	<u>1.6000</u> -	<u>4.8</u> -
18	& 1602- 30302-6 варіант 1	Кнопка управління автоматикою "ручний режим" КА 01-Б	шт	1	<u>408.00</u> -	- -	408	-	- -	- -	- -
19	& 1602- 30302-6 варіант 2	Кнопка управління автоматикою "стоп гасіння" КА 01-С	шт	1	<u>408.00</u> -	- -	408	-	- -	- -	- -
20	& 1602- 30302-6 варіант 3	Кнопка управління автоматикою "пуск пожежогасіння" КА 01-Ж	шт	1	<u>408.00</u> -	- -	408	-	- -	- -	- -
21	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	2	<u>412.18</u> 396,64	<u>1.70</u> 0,32	824	793	<u>3</u> 1	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>6.4</u> 0,01
22	& 1602- 30033-6 варіант 4	Сповіщувач пожежний димовий адресний СПДОТА	шт	2	<u>445.00</u> -	- -	890	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,5	<u>8448.42</u> 5313,26	<u>536.59</u> 96,37	4224	2657	<u>268</u> 48	<u>42.3300</u> 0,6266	<u>21.17</u> 0,31
24	& С1530-63-4 варіант 2	Труби ПВХ гофровані з протяжкою, зовнішній діаметр 25 мм	м	51	<u>21.59</u> -	<u>-</u> -	1101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С111-1630-4 варіант 3	Кріплення для гофротруби д.25 мм	100шт	1,5	<u>133.69</u> -	<u>-</u> -	201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,1	<u>6948.84</u> 4380,77	<u>2514.26</u> 858,20	695	438	<u>251</u> 86	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>3.28</u> 0,61
27	& 15101-22001-2	Канал кабельний 20x10	м	10	<u>17.35</u> -	<u>-</u> -	174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,1	<u>3762.51</u> 2187,20	<u>346.50</u> 136,24	376	219	<u>35</u> 14	<u>16.0000</u> 0,8460	<u>1.6</u> 0,08
29	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,5	<u>1544.31</u> 1312,32	<u>32.41</u> 13,21	772	656	<u>16</u> 7	<u>9.6000</u> 0,0825	<u>4.8</u> 0,04
30	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	2,06	<u>8024.90</u> 5913,60	<u>60.30</u> 11,43	16531	12182	<u>124</u> 24	<u>44.8000</u> 0,0922	<u>92.29</u> 0,19
31	& С158-1-22-1 варіант 3	Кабель ПСВВнг 4x0,4	1000м	0,005	<u>10330.11</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С158-1-22-1 варіант 2	Кабель КПВонг -HFЭ-ВП 4x2x0,51	1000м	0,204	<u>33097.87</u> -	<u>-</u> -	6752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С158-1-16 варіант 7	Кабель силовий вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E30 1x2x0,8	1000м	0,008	<u>19059.84</u> -	<u>-</u> -	152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С158-1-16 варіант 6	Кабель силовий вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E30 2x2x0,8	1000м	0,005	<u>31994.73</u> -	<u>-</u> -	160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С158-1-16 варіант 5	Кабель силовий вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E30 2x1,5	1000м	0,008	<u>32934.15</u> -	<u>-</u> -	263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С158-1-16 варіант 3	Кабель силовий вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E30 3x1,5	1000м	0,041	<u>52317.94</u> -	<u>-</u> -	2145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& С1512-6-5 варіант 1	Резистор 510 Ом	шт	2	<u>11.12</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& С111-1480-4	Шуруп 3,5x35 мм	100шт	2	<u>36.27</u> -	<u>-</u> -	73	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& C1532-30-21	Дюбель 6х30	100шт	2	<u>52.68</u>	-	105	-	-	-	-
40	& C111-1679-1 варіант 1	Ізолююча стрічка 0,18х19 мм	шт	1	<u>67.43</u>	-	67	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					198282	26670	<u>721</u> 186		<u>202,18</u> 1,29
		Разом устаткування, грн.					90260				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3544				
		Всього устаткування, грн.					93804				
		Разом будівельні роботи, грн.					108022				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80631				
		всього заробітна плата, грн.					26856				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12305				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3790				
		Всього будівельні роботи, грн.					120327				

		Всього по кошторису					214132				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					220,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					30646				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)
ГПМ 010.24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на демонтажні роботи**

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги"ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (Коригування)

Основа:
креслення (специфікації) № АБ

Кошторисна вартість 4249,885 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 17,04174 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2335,249 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Цокольний поверх									
		Проріз ПР-2 стіна ДЗ-5									
1	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоями	т	0,42976	<u>54326.55</u>	<u>8761.00</u>	23347	18076	<u>3765</u>	<u>296.1400</u>	<u>127.27</u>
					42060,76	2615,96			1124	15,3799	6,61
2	С111-1841	Сталь швелерна	т	0,1872	<u>36616.41</u>	-	6855	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00135	<u>98817.72</u>	-	133	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С111-1814	Сталь кутова	т	0,18152	<u>32928.21</u>	-	5977	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С111-1804	Сталь листова	т	0,04704	<u>47704.28</u>	-	2244	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С111-1399 варіант 1	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 14 мм	т	0,014	<u>96182.49</u>	-	1347	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Проріз в ліфтовій шахті - 2шт									
7	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоями	т	0,40816	<u>54326.55</u> 42060,76	<u>8761.00</u> 2615,96	22174	17168	<u>3576</u> 1068	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>120.87</u> 6,28
8	С111-1841	Сталь швелерна	т	0,25364	<u>36616.41</u> -	<u>-</u> -	9287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00204	<u>98817.72</u> -	<u>-</u> -	202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С111-1814	Сталь кутова	т	0,05072	<u>32928.21</u> -	<u>-</u> -	1670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С111-1804	Сталь листова	т	0,045	<u>47704.28</u> -	<u>-</u> -	2147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С111-1399 варіант 1	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 14 мм	т	0,0588	<u>96182.49</u> -	<u>-</u> -	5656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ10-94-3 к=0,8	СТІНИ, ПЕРЕГОРОДКИ Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (демонтаж)	100м2	1,2724	<u>33524.28</u> 33086,31	<u>319.23</u> 241,33	42656	42099	<u>406</u> 307	<u>244.8480</u> 1,6262	<u>311.54</u> 2,07
14	КР7-2-7	ПІДЛОГИ Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1,6526	<u>11623.13</u> 11503,80	<u>119.33</u> 41,75	19208	19011	<u>197</u> 69	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>153.38</u> 0,46
15	КР4-7-1	Розбирання засипки міжповерхових перекриттів	1 м2	757,03	<u>65.46</u> 65,46	<u>-</u> -	49555	49555	<u>-</u> -	<u>0.5800</u> -	<u>439.08</u> -
16	КР13-15-5	ОПОРЯДЖЕННЯ СТІН Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	2,409	<u>9880.32</u> 8635,15	<u>1245.17</u> 534,78	23802	20802	<u>3000</u> 1288	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>178.99</u> 9,24
		Разом прямі витрати по розділу 1					216260	166711	<u>10944</u> 3856		<u>1331.13</u> 24,66
		Разом будівельні роботи, грн.					216260				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38605				
		всього заробітна плата, грн.					170567				
		Загальновиробничі витрати, грн.					93437				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					162,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35279				
		Всього будівельні роботи, грн.					309697				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					309697				
		Розділ 2. 1 Поверх									
		СТІНИ, ПЕРЕГОРОДКИ									
17	КБ10-94-3 к=0,8	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (демонтаж)	100м2	7,7222	<u>33524,28</u> 33086,31	<u>319,23</u> 241,33	258881	255499	<u>2465</u> 1864	<u>244.8480</u> 1,6262	<u>1890,77</u> 12,56
		СТЕЛЯ									
18	КБ15-76-2 К=0,8	Укладання плит стельових в каркас стелі (демонтаж)	100м2	5,3169	<u>1779,02</u> 1771,97	<u>7,05</u> 6,40	9459	9421	<u>38</u> 34	<u>13.4240</u> 0,0444	<u>71,37</u> 0,24
19	КБ15-76-1 к=0,8	Улаштування каркасу підвісних стель (демонтаж)	100м2	5,3169	<u>14808,67</u> 14778,72	<u>4,23</u> 3,84	78736	78577	<u>22</u> 20	<u>111.9600</u> 0,0266	<u>595,28</u> 0,14
		ПІДЛОГИ									
20	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	5,8195	<u>2080,48</u> 2031,66	<u>48,82</u> 17,08	12107	11823	<u>284</u> 99	<u>18.0000</u> 0,1134	<u>104,75</u> 0,66
21	КБ46-34-3	Розбирання армованої бетонної підлоги	м3	12	<u>9136,77</u> 4791,60	<u>4162,09</u> 1761,76	109641	57499	<u>49945</u> 21141	<u>36.3000</u> 12,9470	<u>435,6</u> 155,36
22	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,081	<u>7765,50</u> 6306,58	<u>1458,92</u> 604,55	629	511	<u>118</u> 49	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>4,12</u> 0,36
23	КБ46-35-2	Розбирання монолітних залізобетонних перекрыттів	м3	1,62	<u>3615,18</u> 2226,26	<u>1205,84</u> 510,42	5857	3607	<u>1953</u> 827	<u>17.2900</u> 3,7510	<u>28,01</u> 6,08
24	КР4-7-1	Розбирання засипки міжповерхових перекрыттів	1 м2	1233,71	<u>65,46</u> 65,46	<u>-</u> -	80759	80759	<u>-</u> -	<u>0.5800</u> -	<u>715,55</u> -
		ОПОРЯДЖЕННЯ СТІН									
25	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	6,0457	<u>9880,32</u> 8635,15	<u>1245,17</u> 534,78	59733	52206	<u>7527</u> 3233	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>449,2</u> 23,19
		Разом прямі витрати по розділу 2					615802	549902	<u>62352</u> 27267		<u>4294,65</u> 198,59
		Разом будівельні роботи, грн.					615802				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3548				
		всього заробітна плата, грн.					577169				
		Загальновиробничі витрати, грн.					312434				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					539,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					116926				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ10-94-3 к=0,8	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (демонтаж)	100м2	0,135	<u>33524,28</u> 33086,31	<u>319,23</u> 241,33	4526	4467	<u>43</u> 33	<u>244.8480</u> 1,6262	<u>33,05</u> 0,22
32	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	2,73	<u>991,23</u> 909,73	<u>81,50</u> 55,32	2706	2484	<u>222</u> 151	<u>8.0600</u> 0,3771	<u>22</u> 1,03
33	КР7-2-8	ПІДЛОГИ Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,081	<u>7765,50</u> 6306,58	<u>1458,92</u> 604,55	629	511	<u>118</u> 49	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>4,12</u> 0,36
34	КБ46-35-2	Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів	м3	1,62	<u>3615,18</u> 2226,26	<u>1205,84</u> 510,42	5857	3607	<u>1953</u> 827	<u>17.2900</u> 3,7510	<u>28,01</u> 6,08
35	КБ46-34-3	Розбирання армованої бетонної підлоги	м3	14	<u>9136,77</u> 4791,60	<u>4162,09</u> 1761,76	127915	67082	<u>58269</u> 24665	<u>36.3000</u> 12,9470	<u>508,2</u> 181,26
36	КР4-7-1	Розбирання засипки міжповерхових перекриттів	1 м2	1392,77	<u>65,46</u> 65,46	<u>-</u> -	91171	91171	<u>-</u> -	<u>0.5800</u> -	<u>807,81</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					232804	169322	<u>60605</u> 25725		<u>1403,19</u> 188,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					232804 2877 195047 108497 191,05 41428 341301				
		Всього по розділу 4					341301				
37	КБ10-94-3 к=0,8	Розділ 5. 4 Поверх СТІНИ, ПЕРЕГОРОДКИ Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (демонтаж)	100м2	0,6922	<u>33524,28</u> 33086,31	<u>319,23</u> 241,33	23206	22902	<u>221</u> 167	<u>244.8480</u> 1,6262	<u>169,48</u> 1,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	9,15	<u>991.23</u> 909,73	<u>81.50</u> 55,32	9070	8324	<u>746</u> 506	<u>8.0600</u> 0,3771	<u>73.75</u> 3,45
39	КР7-2-8	ПІДЛОГИ Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,081	<u>7765.50</u> 6306,58	<u>1458.92</u> 604,55	629	511	<u>118</u> 49	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>4.12</u> 0,36
40	КБ46-35-2	Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів	м3	1,62	<u>3615.18</u> 2226,26	<u>1205.84</u> 510,42	5857	3607	<u>1953</u> 827	<u>17.2900</u> 3,7510	<u>28.01</u> 6,08
41	КР4-7-1	Розбирання засипки міжповерхових перекриттів ОПОРЯДЖЕННЯ СТІН	1 м2	1100,09	<u>65.46</u> 65,46	<u>-</u> -	72012	72012	<u>-</u> -	<u>0.5800</u> -	<u>638.05</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							110774	107356	<u>3038</u> 1549		<u>913.41</u> 11,02
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							110774 380 108905 61981 110,93 24053 172755				

Всього по розділу 5							172755				
Розділ 6. 5 Поверх											
СТІНИ, ПЕРЕГОРОДКИ											
42	КБ10-94-3 к=0,8	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (демонтаж)	100м2	0,138	<u>33524.28</u> 33086,31	<u>319.23</u> 241,33	4626	4566	<u>44</u> 33	<u>244.8480</u> 1,6262	<u>33.79</u> 0,22
43	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	8,28	<u>991.23</u> 909,73	<u>81.50</u> 55,32	8207	7533	<u>674</u> 458	<u>8.0600</u> 0,3771	<u>66.74</u> 3,12
44	КР7-2-8	ПІДЛОГИ Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,081	<u>7765.50</u> 6306,58	<u>1458.92</u> 604,55	629	511	<u>118</u> 49	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>4.12</u> 0,36
45	КБ46-35-2	Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів	м3	1,62	<u>3615.18</u> 2226,26	<u>1205.84</u> 510,42	5857	3607	<u>1953</u> 827	<u>17.2900</u> 3,7510	<u>28.01</u> 6,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КР4-7-1	Розбирання засипки міжповерхових перекриттів	1 м2	1337,64	<u>65.46</u> 65,46	<u>-</u> -	87562	87562	<u>-</u> -	<u>0.5800</u> -	<u>775.83</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					106881	103779	<u>2789</u> 1367		<u>908.49</u> 9,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					106881 313 105146 60858 110,19 23892 167739				

		Всього по розділу 6					167739				
		Розділ 7. 6 Поверх									
		Віконний проріз кімната 6017									
47	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоями	т	0,23038	<u>54326.55</u> 42060,76	<u>8761.00</u> 2615,96	12516	9690	<u>2018</u> 603	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>68.22</u> 3,54
48	С111-1814	Сталь кутова	т	0,1813	<u>32928.21</u> -	<u>-</u> -	5970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	С111-1804	Сталь листова	т	0,03708	<u>47704.28</u> -	<u>-</u> -	1769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	С111-1399 варіант 1	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 14 мм	т	0,012	<u>96182.49</u> -	<u>-</u> -	1154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00135	<u>98817.72</u> -	<u>-</u> -	133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		СТІНИ, ПЕРЕГОРОДКИ									
52	КБ10-94-3 к=0,8	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (демонтаж)	100м2	0,3822	<u>33524.28</u> 33086,31	<u>319.23</u> 241,33	12813	12646	<u>122</u> 92	<u>244.8480</u> 1,6262	<u>93.58</u> 0,62
53	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	7,82	<u>991.23</u> 909,73	<u>81.50</u> 55,32	7751	7114	<u>637</u> 433	<u>8.0600</u> 0,3771	<u>63.03</u> 2,95
		ПІДЛОГИ									
54	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,081	<u>7765.50</u> 6306,58	<u>1458.92</u> 604,55	629	511	<u>118</u> 49	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>4.12</u> 0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КБ46-35-2	Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів	м3	1,62	<u>3615.18</u> 2226,26	<u>1205.84</u> 510,42	5857	3607	<u>1953</u> 827	<u>17.2900</u> 3,7510	<u>28.01</u> 6,08
56	КР4-7-1	Розбирання засипки міжповерхових перекриттів	1 м2	1326,33	<u>65.46</u> 65,46	<u>-</u> -	86822	86822	<u>-</u> -	<u>0.5800</u> -	<u>769.27</u> -
Разом прямі витрати по розділу 7							135414	120390	<u>4848</u> 2004		<u>1026.23</u> 13,55
Разом будівельні роботи, грн.							135414				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10176				
всього заробітна плата, грн.							122394				
Загальновиробничі витрати, грн.							69692				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							124,77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							27054				
Всього будівельні роботи, грн.							205106				

Всього по розділу 7							205106				
Розділ 8. 7 Поверх											
СТІНИ, ПЕРЕГОРОДКИ											
57	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	4,9	<u>991.23</u> 909,73	<u>81.50</u> 55,32	4857	4458	<u>399</u> 271	<u>8.0600</u> 0,3771	<u>39.49</u> 1,85
ПІДЛОГИ											
58	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,081	<u>7765.50</u> 6306,58	<u>1458.92</u> 604,55	629	511	<u>118</u> 49	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>4.12</u> 0,36
59	КБ46-35-2	Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів	м3	1,62	<u>3615.18</u> 2226,26	<u>1205.84</u> 510,42	5857	3607	<u>1953</u> 827	<u>17.2900</u> 3,7510	<u>28.01</u> 6,08
60	КБ46-34-3	Розбирання армованої бетонної підлоги	м3	12	<u>9136.77</u> 4791,60	<u>4162.09</u> 1761,76	109641	57499	<u>49945</u> 21141	<u>36.3000</u> 12,9470	<u>435.6</u> 155,36
61	КР4-7-1	Розбирання засипки міжповерхових перекриттів	1 м2	1403,11	<u>65.46</u> 65,46	<u>-</u> -	91848	91848	<u>-</u> -	<u>0.5800</u> -	<u>813.8</u> -
Разом прямі витрати по розділу 8							212832	157923	<u>52415</u> 22288		<u>1321.02</u> 163,65
Разом будівельні роботи, грн.							212832				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2494				
всього заробітна плата, грн.							180211				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					100784 178,17 38632 313616 313616				
62	KP20-40-1	Розділ 9. Технічний поверх Навантаження сміття вручну	1 т	40	<u>183.98</u> 183,98	<u>-</u> -	7359	7359	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>65.2</u> -
63	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	50,86906	<u>3644.32</u> 373,60	<u>3270.72</u> 1269,41	185383	19005	<u>166378</u> 64574	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>168.38</u> 435,13
64	C311-25-M	Перевезення сміття до 25 км	т	5126,906	<u>245.87</u> -	<u>245.87</u> 54,48	1260552	-	<u>1260552</u> 279314	<u>-</u> 0,3520	<u>-</u> 1804,67
		Разом прямі витрати по розділу 9 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 9					1453294 1453294 370252 184223 296,8 64364 1637517 1637517	26364	<u>1426930</u> 343888		<u>233.58</u> 2239,8
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3195446 3195446 58765 1939315 1054439 1825,91 395934	1510035	<u>1626646</u> 429280		<u>12356.27</u> 2859,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					4249885				

		Всього по кошторису					4249885				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					17041,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2335249				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)
ГПМ 010.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02

на улаштування покрівлі

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги"ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (Коригування)

Основа:
креслення (специфікації) № АБ

Кошторисна вартість 205,178 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,3816 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 49,691 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
1	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів/ примикання 185м , h-400мм	100м2	0,74	<u>2914.38</u>	<u>229.19</u>	2157	1982	<u>170</u>	<u>23.7300</u>	<u>17.56</u>
					2678,41	100,50			74	0,7182	0,53
2	КБ12-17-1	(Демонтаж) Обгородження покрівель перилами	100 м	1,85	<u>1817.84</u>	<u>303.62</u>	3363	2801	<u>562</u>	<u>11.7600</u>	<u>21.76</u>
	к дем.=0,7				1514,22	117,06			217	0,7277	1,35
3	КР19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	38	<u>522.53</u>	<u>7.84</u>	19856	19558	<u>298</u>	<u>4.5600</u>	<u>173.28</u>
					514,69	3,77			143	0,0250	0,95
4	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,0818	<u>3644.32</u>	<u>3270.72</u>	298	31	<u>267</u>	<u>3.3100</u>	<u>0.27</u>
					373,60	1269,41			104	8,5540	0,7
5	С311-25-М	Перевезення сміття до 25 км	т	9,102	<u>245.87</u>	<u>245.87</u>	2238	-	<u>2238</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	54,48			496	0,3520	3,2
		ПОКРІВЛЯ									
6	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	4,5	<u>771.03</u>	<u>88.84</u>	3470	3028	<u>400</u>	<u>5.2900</u>	<u>23.81</u>
	К=1,15	(заповнення пустот)			672,84	46,92			211	0,2991	1,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C111-2010-1 варіант 1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit CT 21	кг	112,5	<u>10.12</u>	-	1139	-	-	-	-
8	C1427- 11803-1 варіант 10	Газобетонні блоки 500кг/м3 товщ. 200мм	м3	4,46	<u>3939.34</u>	-	17569	-	-	-	-
9	C1425- 11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,02	<u>2952.79</u>	-	59	-	-	-	-
10	& C111- 1691-2-1C варіант 1	Піна монтажна	л	4,82	<u>321.79</u>	-	1551	-	-	-	-
11	C111-307	Ізол	м2	2,7	<u>65.62</u>	-	177	-	-	-	-
12	КБ11-39-4 прис.	Улаштування покриттів з мембрани насухо зі зварюванням полотнища у стиках / герметизація стійок огорожі	100м2	0,273	<u>7515.76</u> 7032,17	<u>14.10</u> 12,81	2052	1920	<u>4</u> 3	<u>52.0400</u> 0,0888	<u>14.21</u> 0,02
13	C111-859 варіант 10	Полімерна мембрана SOPREMA FLAGON, 1, 5 мм	м2	30	<u>392.72</u>	-	11782	-	-	-	-
14	КБ11-9-2 застос.	Ходові доріжки Улаштування доріжок з плит деревноволокнистих	100м2	1,134	<u>1120.92</u> 1088,00	<u>31.71</u> 28,82	1271	1234	<u>36</u> 33	<u>9.1000</u> 0,1998	<u>10.32</u> 0,23
15	& C111-722- 2 варіант 1	Плити OSB, товщина 12 мм	м2	115,7	<u>142.69</u>	-	16509	-	-	-	-
16	КР8-31-1 застос.	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки/ обвертання плит OSB геотекстилем з усіх сторін	100м2	2,268	<u>859.70</u> 845,45	<u>14.25</u> 13,29	1950	1917	<u>33</u> 30	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>16.19</u> 0,23
17	C111-859 варіант 11	Термооброблений геотекстиль Ediltex NT 200	м2	260,82	<u>36.44</u>	-	9504	-	-	-	-
18	КБ11-39-4 прис.	Улаштування покриттів з мембрани насухо зі зварюванням полотнища у стиках / герметизація доріжок	100м2	1,134	<u>7515.76</u> 7032,17	<u>14.10</u> 12,81	8523	7974	<u>16</u> 15	<u>52.0400</u> 0,0888	<u>59.01</u> 0,1
19	C111-859 варіант 12	ПВХ мембрана покрівельна «PROTAN» 1, 8мм	м2	124,74	<u>630.93</u>	-	78702	-	-	-	-
20	C1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	1	<u>970.50</u>	-	971	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					183141	40445	<u>4024</u> 1326		<u>336.41</u> 8,66
		Разом будівельні роботи, грн.					183141				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					138672				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					41771				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22037				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7920				
		Всього будівельні роботи, грн.					205178				

		Всього по кошторису					205178				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					381,6				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					49691				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)
ГПМ 010.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03

на улаштування стін

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги"ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (Коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 618,182 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,81765 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 114,192 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,17	<u>9712.79</u>	<u>6245.09</u>	1651	464	<u>1062</u>	<u>21.4600</u>	<u>3.65</u>
					2729,50	2998,97			510	20,4483	3,48
2	К582821-553	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	11	<u>165.35</u>	-	1819	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	К582821-558	Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	<u>247.56</u>	-	743	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	К582821-560	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	<u>306.56</u>	-	920	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	43,65	<u>671.40</u>	<u>77.26</u>	29307	25538	<u>3372</u>	<u>4.6000</u>	<u>200.79</u>
					585,07	40,80			1781	0,2601	11,35
6	С111-2010-1 варіант 1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	1091,25	<u>10.12</u>	-	11043	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	С1427-11803-1 варіант 8	Газобетонні блоки 500кг/м3 товщ. 150мм	м3	43,21	<u>4182.41</u>	-	180722	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,17	<u>2952,79</u>	-	502	-	-	-	-
9	& C111-1691-2-1C	Піна монтажна	л	46,71	<u>321,79</u>	-	15031	-	-	-	-
10	варіант 1 C111-307	Ізол	м2	26,19	<u>65,62</u>	-	1719	-	-	-	-
11	KB26-33-1	Теплоізоляція стін виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	4,6	<u>2294,47</u>	-	10555	10524	-	<u>16.9300</u>	<u>77,88</u>
12	& C11-4-15-ИНБ	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати товщ. 100 мм	м2	46,92	<u>284,90</u>	-	13368	-	-	-	-
13	варіант 4 KB8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	46,9	<u>6399,56</u>	<u>174,17</u>	300139	52296	<u>8169</u>	<u>8.6600</u>	<u>406,15</u>
					<u>1115,06</u>	<u>96,00</u>			<u>4502</u>	<u>0,6120</u>	<u>28,7</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					567519	88822	<u>12603</u>		<u>688,47</u>
									6793		43,53
		Разом будівельні роботи, грн.					567519				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					466094				
		всього заробітна плата, грн.					95615				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50663				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					85,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18577				
		Всього будівельні роботи, грн.					618182				

		Всього по кошторису					618182				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					817,65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					114192				

Склад

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)
ГПМ 010.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04

на улаштування перегородок

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги"ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (Коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7494,614 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 18,22105 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2659,636 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	23,881	<u>26013.54</u> 25890,91	- -	621229	618301	- -	<u>191,6000</u> -	<u>4575.6</u> -
2	КБ10-7-3	Обшивання стін гіпсокартоном (другий шар)	100м2	23,881	<u>4243.72</u> 4080,26	- -	101344	97441	- -	<u>32,0800</u> -	<u>766.1</u> -
3	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-23,881	<u>4423.81</u> 4330,44	<u>93.37</u> 40,95	-105645	-103415	<u>-2230</u> -978	<u>34,5000</u> 0,2926	<u>-823.89</u> -6,99
4	& С111-741-В1 варіант 2	Листи гіпсокартонні товщиною 12,5 мм	м2	1938,93	<u>129.57</u> -	- -	251227	-	- -	- -	- -
5	& С111-741-В1 варіант 4	Листи гіпсокартонні вологостійкі товщиною 12,5 мм	м2	2895,69	<u>139.98</u> -	- -	405339	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C111-741-B1 варіант 5	Листи гіпсокартонні рентгенозахисні Knauf Safeboard	м2	188,6	<u>1472.40</u> -	<u>-</u> -	277695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C126-1300-B5 варіант 4	Профілі CD-60/27	м	4298,58	<u>42.40</u> -	<u>-</u> -	182260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C126-1300-B6 варіант 5	Профілі UD-28/27	м	2077,65	<u>30.64</u> -	<u>-</u> -	63659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C111-1895-B6-1Ц	Шпатлівка Фунгенфюллер	кг	693,46	<u>14.83</u> -	<u>-</u> -	10284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C111-1895-B6-1Ц варіант 1	Шпаклівка Safeboard ТМ Кнауф	кг	56,4	<u>375.68</u> -	<u>-</u> -	21188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C111-875-B1 варіант 2	Стрічка армувальна	м	2053,77	<u>2.49</u> -	<u>-</u> -	5114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C1545-44-B13 варіант 2	Самонарізи 3,5х25 мм	шт	40598	<u>0.39</u> -	<u>-</u> -	15833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C1545-44-B1 варіант 2	Дюбель-шуруп 6х40 мм	100шт	73,32	<u>50.65</u> -	<u>-</u> -	3714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ10-94-4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	1,8968	<u>55187.62</u> <u>54126,32</u>	<u>676.93</u> <u>511,75</u>	104680	102667	<u>1284</u> <u>971</u>	<u>400.5500</u> <u>3,4485</u>	<u>759.76</u> <u>6,54</u>
15	C114-5-Y	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	9,77	<u>1626.20</u> -	<u>-</u> -	15888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C126-1300-B5 варіант 1	Профілі CW-75	м	457,13	<u>52.18</u> -	<u>-</u> -	23853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C126-1300-B6 варіант 1	Профілі UW-75	м	157,43	<u>41.29</u> -	<u>-</u> -	6500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C111-741-B1 варіант 4	Листи гіпсокартонні вологостійкі товщиною 12,5 мм	м2	796,66	<u>139.98</u> -	<u>-</u> -	111516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C111-1895-B6-1Ц	Шпатлівка Фунгенфюллер	кг	22,76	<u>14.83</u>	-	338	-	-	-	-
20	& C111-875-B1	Стрічка армувальна	м	644,91	<u>2.49</u>	-	1606	-	-	-	-
21	варіант 2 & C111-875-B1	Звукоізоляційна смуга з пінополіуретану	м	273,14	<u>9.52</u>	-	2600	-	-	-	-
22	варіант 1 & C1545-44-B13	Самонарізи 3,5x25 мм	шт	9731	<u>0.39</u>	-	3795	-	-	-	-
23	варіант 2 & C1545-44-B1	Дюбель-шуруп 6x40 мм	100шт	4,74	<u>50.65</u>	-	240	-	-	-	-
24	варіант 2 & C1545-44-B13	Самонарізи 9 мм	шт	1151	<u>0.35</u>	-	403	-	-	-	-
25	варіант 1 КБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м Перегородки	100м2	1,9951	<u>90551.11</u> 25834,15	<u>1633.31</u> 900,29	180659	51542	<u>3259</u> 1796	<u>191.1800</u> 5,7392	<u>381.42</u> 11,45
26	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	105,0345	<u>671.40</u> 585,07	<u>77.26</u> 40,80	70520	61453	<u>8115</u> 4285	<u>4.6000</u> 0,2601	<u>483.16</u> 27,32
27	С111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	2625,86	<u>10.12</u>	-	26574	-	-	-	-
28	варіант 1 С1427-11803-1	Газобетонні блоки 500кг/м3 товщ. 150мм	м3	103,98	<u>4182.41</u>	-	434887	-	-	-	-
29	варіант 8 С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,42	<u>2952.79</u>	-	1240	-	-	-	-
30	& C111-1691-2-1C	Піна монтажна	л	16,81	<u>321.79</u>	-	5409	-	-	-	-
31	варіант 1 С111-307	Ізол	м2	63,02	<u>65.62</u>	-	4135	-	-	-	-
32	КБ10-95-2	Посилення перегородок і прорізів Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів з додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами	100 м	17,6768	<u>3133.77</u> 3108,60	<u>7.13</u> 5,39	55395	54950	<u>126</u> 95	<u>23.5500</u> 0,0363	<u>416.29</u> 0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C126-1300-B5 варіант 1	Профілі CW-75	м	1406,3	<u>52.18</u> -	<u>-</u> -	73381	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C126-1300-B5 варіант 8	Профілі UA-100 товщ.2 мм, посиленний	м	732,7	<u>428.90</u> -	<u>-</u> -	314255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C126-1300-B6 варіант 6	Профілі UW-75	м	465	<u>38.69</u> -	<u>-</u> -	17991	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C1545-44-B13 варіант 3	Саморізи 3,5x25 мм	шт	20505	<u>0.37</u> -	<u>-</u> -	7587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт Посилення перегородок над дверими прорізами додатковими брусами	м3	0,84	<u>8749.43</u> -	<u>-</u> -	7350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ10-5-1	Установлення елементів каркаса з брусів	м3	10,731	<u>5097.52</u> 4328,21	<u>-</u> -	54701	46446	<u>-</u> -	<u>35.5500</u> -	<u>381.49</u> -
39	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	11,268	<u>11242.22</u> -	<u>-</u> -	126677	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C111-1481-5 варіант 2	Саморіз по дереву 3,5x55мм	шт	4200	<u>0.54</u> -	<u>-</u> -	2268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ10-95-2	Прорізи з посиленим профілем і каркасом Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів з додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами	100 м	0,4221	<u>3133.77</u> 3108,60	<u>7.13</u> 5,39	1323	1312	<u>3</u> 2	<u>23.5500</u> 0,0363	<u>9.94</u> 0,02
42	& C126-1300-B5 варіант 6	Профілі UA-100 товщ. 2мм, посиленний	м	54,53	<u>428.90</u> -	<u>-</u> -	23388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C1545-44-B13 варіант 4	Саморізи 3,5x45 мм	шт	490	<u>0.53</u> -	<u>-</u> -	260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,036	<u>8749.43</u> -	<u>-</u> -	315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ10-5-1	Установлення елементів каркаса з брусів	м3	0,19865	<u>5097.52</u> 4328,21	<u>-</u> -	1013	860	<u>-</u> -	<u>35.5500</u> -	<u>7.06</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,1134	<u>11242,22</u> -	<u>-</u> -	1275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,095	<u>8749,43</u> -	<u>-</u> -	831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ9-40-1 заст.	Монтаж додаткових профілей для підсилення перегородок над прорізами	100м	1,3887	<u>2822,64</u> 2767,46	<u>55,18</u> 24,20	3920	3843	<u>77</u> 34	<u>20.4800</u> 0,1729	<u>28,44</u> 0,24
49	& C126-1300-B5 варіант 6	Профілі UA-100 товщ. 2мм, посилений	м	139	<u>428,90</u> -	<u>-</u> -	59617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C1545-44-B13 варіант 4	Саморізи 3,5x45 мм	шт	1112	<u>0,53</u> -	<u>-</u> -	589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Посилення ГКЛ перегородок під відбійник та в санвузлах									
51	КБ10-5-1	Установлення елементів каркаса з брусів	м3	23,304	<u>5097,52</u> 4328,21	<u>-</u> -	118793	100865	<u>-</u> -	<u>35.5500</u> -	<u>828,46</u> -
52	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	13,23	<u>11242,22</u> -	<u>-</u> -	148735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	4,2147	<u>8749,43</u> -	<u>-</u> -	36876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C113-1944 варіант 1	Куточок монтажний 40x40x2,0 рівносторонній	шт	11304	<u>7,42</u> -	<u>-</u> -	83876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& C111-1481-5 варіант 2	Саморіз по дереву 3,5x55мм	шт	58632	<u>0,54</u> -	<u>-</u> -	31661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ10-55-2	Вогнезахист дерев'яних конструкцій каркасів	10м3	3,423365	<u>16777,79</u> 3777,54	<u>-</u> -	57436	12932	<u>-</u> -	<u>29.7000</u> -	<u>101,67</u> -
		Короба									
57	КБ15-63-5	Улаштування обшивки колон периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	100м2	22,541	<u>53057,63</u> 52339,48	<u>52,86</u> 48,03	1195972	1179784	<u>1192</u> 1083	<u>368.5100</u> 0,3330	<u>8306,58</u> 7,51
58	& C111-741-B1 варіант 2	Листи гіпсокартонні товщиною 12,5 мм	м2	2366,8	<u>129,57</u> -	<u>-</u> -	306666	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& C126-1300-B5 варіант 4	Профілі CD-60/27	м	13479,52	<u>42,40</u> -	<u>-</u> -	571532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	& C126-1300-B6 варіант 5	Профілі UD-28/27	м	1239,76	<u>30.64</u> -	<u>-</u> -	37986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& C111-1895-B6-1Ц	Шпатлівка Фунгенфюллер	кг	255,84	<u>14.83</u> -	<u>-</u> -	3794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& C111-875-B1 варіант 2	Стрічка армувальна	м	710	<u>2.49</u> -	<u>-</u> -	1768	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& C1545-44-B13 варіант 2	Самонарізи 3,5x25 мм	шт	76639	<u>0.39</u> -	<u>-</u> -	29889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& C1545-44-B13 варіант 5	Самонарізи 3,5x9,5 мм	шт	120707	<u>0.30</u> -	<u>-</u> -	36212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C1545-44-B1 варіант 2	Дюбель-шуруп 6x40 мм	100шт	319,18	<u>50.65</u> -	<u>-</u> -	16166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	5134,5	<u>10.05</u> -	<u>-</u> -	51602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					6329184	2228981	<u>11826</u> 7288		<u>16222.08</u> 46,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					6329184				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4088377				
		всього заробітна плата, грн.					2236269				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1165430				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1952,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					423367				
		Всього будівельні роботи, грн.					7494614				

		Всього по кошторису					7494614				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					18221,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2659636				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)
ГПМ 010.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05

на улаштування вікон, дверей, вітражів

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги"ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (Коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 26735,221 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,04266 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 603,162 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вікна									
1	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0162	<u>22910.39</u> 21560,89	<u>1273.11</u> 962,44	371	349	<u>21</u> 16	<u>149.5000</u> 6,4856	<u>2.42</u> 0,11
2	& С10000-370-1-1Щ варіант 6	Блоки віконні металопластикові внутрішні В10, В11	м2	1,62	<u>3850.39</u> -	<u>-</u> -	6238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С111-93-Ш варіант 2	Дюбель шуруп 8х80	шт	8	<u>1.42</u> -	<u>-</u> -	11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& С111-1691-2-1С варіант 1	Піна монтажна	л	0,6	<u>321.79</u> -	<u>-</u> -	193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C111-196-2-4 варіант 1	Герметик сіліконовий 310 мл	шт	1	<u>241.36</u> -	<u>-</u> -	241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,189	<u>17461.60</u> 16347,34	<u>1059.34</u> 800,84	3300	3090	<u>200</u> 151	<u>113.3500</u> 5,3966	<u>21.42</u> 1,02
7	& C10000-370-1-1Щ варіант 6	Блоки віконні металопластикові внутрішні В10, В11	м2	18,9	<u>3850.39</u> -	<u>-</u> -	72772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C111-93-Ш варіант 2	Дюбель шуруп 8х80	шт	73	<u>1.42</u> -	<u>-</u> -	104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C111-1691-2-1С варіант 1	Піна монтажна	л	5,56	<u>321.79</u> -	<u>-</u> -	1789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C111-196-2-4 варіант 1	Герметик сіліконовий 310 мл	шт	2	<u>241.36</u> -	<u>-</u> -	483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	6,12	<u>4199.05</u> 4009,03	<u>190.02</u> 143,65	25698	24535	<u>1163</u> 879	<u>31.5200</u> 0,9680	<u>192.9</u> 5,92
12	& C123-386-12 варіант 1	Дошки підвіконні шириною 450мм	м	612	<u>462.33</u> -	<u>-</u> -	282946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C111-1691-2-1С варіант 1	Піна монтажна	л	84,95	<u>321.79</u> -	<u>-</u> -	27336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					421482	27974	<u>1384</u> 1046		<u>216.74</u> 7,05
		Разом будівельні роботи, грн.					421482				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					392124				
		всього заробітна плата, грн.					29020				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15625				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5824				
		Всього будівельні роботи, грн.					437107				

		Всього по розділу 1					437107				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Двері									
14	КБ20-28-1	Установлення дверей герметичних	шт	1	<u>1194.76</u> 504,56	<u>219.82</u> 72,78	1195	505	<u>220</u> 73	<u>3.4000</u> 0,5201	<u>3.4</u> 0,52
15	С130-270 варіант 5	Двері герметичні ДГ-1 1000Х2100	шт	1	<u>12755.51</u> -	<u>-</u> -	12756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,6699	<u>20555.52</u> 13411,64	<u>7059.20</u> 2670,92	13770	8984	<u>4729</u> 1789	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>65.72</u> 9,95
17	& С121-250-28 варіант 212	Двері виходу в коридор алюмінієві медичні Д-2 800х2100	шт	5	<u>20846.36</u> -	<u>-</u> -	104232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С121-250-28 варіант 213	Двері виходу в коридор алюмінієві медичні Д-3 900х2100	шт	31	<u>23445.45</u> -	<u>-</u> -	726809	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	3,8793	<u>16160.11</u> 10837,58	<u>5255.18</u> 1988,35	62690	42042	<u>20386</u> 7713	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>307.55</u> 42,89
20	& С121-250-28 варіант 214	Двері сходових клітин алюмінієві медичні Д-1 1300х2100	шт	7	<u>34399.91</u> -	<u>-</u> -	240799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С121-250-28 варіант 215	Двері виходу в коридор алюмінієві медичні Д-4 1000х2100	шт	116	<u>24835.66</u> -	<u>-</u> -	2880937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С121-250-28 варіант 216	Двері виходу в коридор алюмінієві медичні Д-6 1200х2100	шт	31	<u>31143.99</u> -	<u>-</u> -	965464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С121-250-28 варіант 217	Двері виходу в коридор алюмінієві медичні Д-7 1300х2100	шт	11	<u>33845.84</u> -	<u>-</u> -	372304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С121-250-28 варіант 240	Двері виходу в коридор алюмінієві медичні Д-7* 1300х2100 із замком	шт	1	<u>31527.01</u> -	<u>-</u> -	31527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С121-250-28 варіант 120	Двері сходових клітин металопластикові Д-11 1300х1800	шт	2	<u>15416.68</u> -	<u>-</u> -	30833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С121-250-28 варіант 218	Двері внутрішні алюмінієві медичні Д-14 1000х2100	шт	1	<u>24262.82</u> -	<u>-</u> -	24263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С121-250-28 варіант 219	Двері внутрішні алюмінієві медичні Д-16 1200х2100	шт	3	<u>31244.73</u> -	<u>-</u> -	93734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	4,3722	<u>13098.09</u> 8185,60	<u>4863.00</u> 1839,97	57267	35789	<u>21262</u> 8045	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>261.81</u> 44,73
29	& С121-250-28 варіант 134	Двері сходових клітин металопластикові Д-1* 2550х2700	шт	14	<u>45400.71</u> -	- -	635610	-	- -	- -	- -
30	& С121-250-28 варіант 220	Двері виходу в коридор алюмінієві медичні Д-8 1500х2100	шт	97	<u>35718.39</u> -	- -	3464684	-	- -	- -	- -
31	& С121-250-28 варіант 241	Двері виходу в коридор алюмінієві медичні Д-8* 1500х2100 із замком	шт	1	<u>36368.55</u> -	- -	36369	-	- -	- -	- -
32	& С121-250-28 варіант 221	Двері виходу в коридор алюмінієві медичні Д-9 1800х2100	шт	6	<u>46843.30</u> -	- -	281060	-	- -	- -	- -
33	& С121-250-28 варіант 222	Двері внутрішні алюмінієві медичні Д-18 1500х2100	шт	3	<u>39044.02</u> -	- -	117132	-	- -	- -	- -
34	& С111-1788-В1 варіант 1	Дюбелі-шурупи 150х10 мм	шт	2872	<u>8.71</u> -	- -	25015	-	- -	- -	- -
35	& С111-1691-2-1С варіант 1	Піна монтажна	л	130	<u>321.79</u> -	- -	41833	-	- -	- -	- -
36	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	139	<u>712.30</u> 689,04	- -	99010	95777	- -	<u>5.2200</u> -	<u>725.58</u> -
37	& С111-1788-В1 варіант 1	Дюбелі-шурупи 150х10 мм	шт	1112	<u>8.71</u> -	- -	9686	-	- -	- -	- -
38	& С111-1691-2-1С варіант 1	Піна монтажна	л	75,9	<u>321.79</u> -	- -	24424	-	- -	- -	- -
39	& С123-216-4-4 варіант 15	Двері МДФ фарбовані з налічниками та добірними планками Д-2* 800х2100	шт	1	<u>11249.96</u> -	- -	11250	-	- -	- -	- -
40	& С123-216-4-4 варіант 16	Двері МДФ фарбовані з налічниками та добірними планками Д-3* 900х2100	шт	5	<u>12700.47</u> -	- -	63502	-	- -	- -	- -
41	& С121-250-28 варіант 242	Двері виходу в коридор, МДФ фарбовані з налічниками та добірними планками Д-4* 1000х2100	шт	14	<u>13955.75</u> -	- -	195381	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& С121-250-28 варіант 243	Двері виходу в коридор, МДФ фарбовані з налічниками та добірними планками Д-9* 1800x2100	шт	1	<u>18954.01</u> -	<u>-</u> -	18954	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& С123-216-4-4 варіант 19	Двері МДФ фарбовані з налічниками та добірними планками Д-12 800x2100	шт	20	<u>12952.38</u> -	<u>-</u> -	259048	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& С123-216-4-4 варіант 20	Двері МДФ фарбовані з налічниками та добірними планками Д-13 900x2100	шт	23	<u>12952.38</u> -	<u>-</u> -	297905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& С123-216-4-4 варіант 21	Двері МДФ фарбовані з налічниками та добірними планками Д-14 1000x2100	шт	49	<u>14874.88</u> -	<u>-</u> -	728869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& С123-216-4-4 варіант 22	Двері МДФ фарбовані з налічниками та добірними планками Д-16* 1200x2100	шт	17	<u>18437.39</u> -	<u>-</u> -	313436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& С123-216-4-4 варіант 17	Двері МДФ фарбовані з налічниками та добірними планками Д-5* 1100x2100	шт	5	<u>15007.47</u> -	<u>-</u> -	75037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С123-216-4-4 варіант 18	Двері МДФ фарбовані з налічниками та добірними планками Д-8** 1500x2070	шт	3	<u>20576.12</u> -	<u>-</u> -	61728	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& С123-216-4-4 варіант 10	Двері МДФ фарбовані з налічниками та добірними планками Д-19* 1400x2070	шт	1	<u>19166.16</u> -	<u>-</u> -	19166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	5,63419	<u>37728.20</u> 33952,27	<u>1668.54</u> 631,31	212568	191294	<u>9401</u> 3557	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>1326.4</u> 19,78
51	& С123-200-В3 варіант 94	Двері виходу в коридор металеві протипожежні Д-3пп EI45 900x2100	шт	5	<u>14393.65</u> -	<u>-</u> -	71968	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& С123-200-В3 варіант 93	Двері виходу в коридор металеві протипожежні ДМ-3пп EI45 900x2100	шт	13	<u>20618.38</u> -	<u>-</u> -	268039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& С123-200-В3 варіант 95	Двері виходу в коридор металеві протипожежні Д-4пп EI45 1000x2100	шт	12	<u>13386.25</u> -	<u>-</u> -	160635	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& С123-200-В3 варіант 96	Двері виходу в коридор металеві протипожежні ДМ-4пп EI45 1000x2100	шт	6	<u>20618.38</u> -	<u>-</u> -	123710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& С123-200-В3 варіант 97	Двері металеві протипожежні Д-6пп EI45 1200x2100	шт	12	<u>14239.52</u> -	<u>-</u> -	170874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	& С123-200-В3 варіант 99	Двері металеві ДМ-6 1300x2100	шт	2	<u>17628.63</u> -	- -	35257	-	- -	- -	- -
57	& С123-200-В3 варіант 98	Двері металеві протипожежні Д-6пп 30 EI30 1200x2100	шт	2	<u>13263.75</u> -	- -	26528	-	- -	- -	- -
58	& С123-200-В3 варіант 102	Двері металеві протипожежні Д-8пп30 EI30 1500x2100	шт	16	<u>21803.08</u> -	- -	348849	-	- -	- -	- -
59	& С123-200-В3 варіант 100	Двері металеві протипожежні Д-8пп45 EI45 1500x2100	шт	1	<u>20526.06</u> -	- -	20526	-	- -	- -	- -
60	& С123-200-В3 варіант 101	Двері металеві протипожежні Д-8пп60 EI60 1500x2100	шт	1	<u>20526.06</u> -	- -	20526	-	- -	- -	- -
61	& С123-200-В3 варіант 103	Двері металеві протипожежні Д-10пп EI45 700x2100	шт	1	<u>12611.96</u> -	- -	12612	-	- -	- -	- -
62	& С111-950-1 варіант 1	Решітка металева відкатна Д-18р 1500x2100	шт	2	<u>17954.51</u> -	- -	35909	-	- -	- -	- -
63	& С123-200-В3 варіант 92	Двері зовнішні металеві ДЗ-1 1100x2100	шт	2	<u>13428.31</u> -	- -	26857	-	- -	- -	- -
64	& С123-200-В3 варіант 91	Двері зовнішні металеві ДЗ-2 1500x2100	шт	1	<u>18284.33</u> -	- -	18284	-	- -	- -	- -
65	& С123-200-В3 варіант 90	Двері зовнішні ДЗ-3 1530x2100	шт	1	<u>18060.25</u> -	- -	18060	-	- -	- -	- -
66	& С123-200-В3 варіант 89	Двері зовнішні ДЗ-4 1330x2100	шт	1	<u>17628.63</u> -	- -	17629	-	- -	- -	- -
67	& С123-200-В3 варіант 88	Двері зовнішні з фрамугою ДЗ-5 1740x2540	шт	1	<u>20527.94</u> -	- -	20528	-	- -	- -	- -
68	& С123-200-В3 варіант 51	Двері металеві протипожежні ДЛ-1пп EI60 1200x2000	шт	16	<u>20618.38</u> -	- -	329894	-	- -	- -	- -
69	& С123-200-В3 варіант 52	Двері металеві протипожежні ДЛ-2пп EI60 1000x2000	шт	22	<u>20618.38</u> -	- -	453604	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	& С121-250-28 варіант 239	Двері металеві ДМ-1 1000x2100	шт	6	<u>14270.06</u> -	- -	85620	-	- -	- -	- -
71	& С121-250-28 варіант 238	Двері протипожежні EI45 ДМ-1пп 1000x2100	шт	2	<u>13294.28</u> -	- -	26589	-	- -	- -	- -
72	& С121-250-28 варіант 237	Двері протипожежні EI45 ДМ-2пп 900x2100	шт	10	<u>20648.91</u> -	- -	206489	-	- -	- -	- -
73	& С121-250-28 варіант 236	Двері протипожежні EI45 ДМ-3пп 1000x2100	шт	13	<u>20648.91</u> -	- -	268436	-	- -	- -	- -
74	& С121-250-28 варіант 235	Двері протипожежні EI45 ДМ-4пп 800x2100	шт	6	<u>20648.91</u> -	- -	123893	-	- -	- -	- -
75	& С121-250-28 варіант 234	Двері протипожежні EI45 ДМ-5пп 700x2100	шт	7	<u>20648.91</u> -	- -	144542	-	- -	- -	- -
76	& С121-250-28 варіант 233	Двері металеві ДМ-6 1300x2100	шт	2	<u>17659.17</u> -	- -	35318	-	- -	- -	- -
77	& С121-250-28 варіант 232	Двері металеві ДМ-7 1600x2100	шт	5	<u>18412.49</u> -	- -	92062	-	- -	- -	- -
78	& С121-250-28 варіант 231	Двері протипожежні EI45 ДМ-8пп 700x2100	шт	7	<u>14270.06</u> -	- -	99890	-	- -	- -	- -
79	& С121-250-28 варіант 230	Двері розсувні автоматичні розтульні під час пожежі ДРА-1 1500x2100	шт	12	<u>139673.13</u> -	- -	1676078	-	- -	- -	- -
80	& С121-250-28 варіант 229	Двері розсувні автоматичні розтульні під час пожежі ДРА-2 1800x2100	шт	2	<u>187012.84</u> -	- -	374026	-	- -	- -	- -
81	& С121-250-28 варіант 228	Двері розсувні автоматичні, розтульні під час пожежі ДРА-3 1000x2100	шт	2	<u>139441.43</u> -	- -	278883	-	- -	- -	- -
82	& С121-250-28 варіант 227	Двері розсувні автоматичні, розтульні під час пожежі ДРА-5 1400x2100	шт	4	<u>181430.83</u> -	- -	725723	-	- -	- -	- -
83	& С121-250-28 варіант 226	Двері розсувні автоматичні, розтульні під час пожежі ДРА-6 1700x2100	шт	1	<u>182236.75</u> -	- -	182237	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	& С121-250-28 варіант 225	Двері розсувні автоматичні, зі склом, розтульні під час пожежі EI45 ДРА-7 1500x2100	шт	2	<u>149324.01</u> -	- -	298648	-	- -	- -	- -
85	& С121-250-28 варіант 224	Двері розсувні автоматичні, зі склом, розтульні під час пожежі EI45 ДРА-8 1300x2100	шт	4	<u>143980.77</u> -	- -	575923	-	- -	- -	- -
86	& С123-200-В3 варіант 87	Двері рентгенозахисні розпашні ДРЗ-1 1000x2100	шт	6	<u>187025.62</u> -	- -	1122154	-	- -	- -	- -
87	& С123-200-В3 варіант 86	Двері рентгенозахисні розпашні ДРЗ-2 1500x2100	шт	5	<u>196908.21</u> -	- -	984541	-	- -	- -	- -
88	& С123-200-В3 варіант 85	Двері рентгенозахисні розсувні, розтульні під час пожежі ДРЗ-3 1500x2100	шт	3	<u>191268.79</u> -	- -	573806	-	- -	- -	- -
89	& С121-250-28 варіант 223	Двері розсувні механічні, глухі, розтульні під час пожежі ДРМ-1 1500x2100	шт	5	<u>157675.35</u> -	- -	788377	-	- -	- -	- -
90	& С121-250-28 варіант 244	Двері розсувні механічні, глухі, розтульні під час пожежі ДРМ-2 1800x2100	шт	4	<u>182236.75</u> -	- -	728947	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					24182718	374391	<u>55998</u> 21177		<u>2690.46</u> 117,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24182718 23752329 395568 203390 336,93 73068 24386108				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					24386108				
91	КБ9-36-1	Розділ 3. Вітражи Монтаж вітражів з алюмінієвих сплавів зі склінням	100м2	1,19525	<u>72881.45</u> 69760,61	<u>2662.71</u> 1065,71	87112	83381	<u>3183</u> 1274	<u>476.8000</u> 6,3288	<u>569.9</u> 7,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	C121-233 варіант 53	Вітраж В-1 з розсувними дверима та розпашними дверима з автоматикою 5800x3200	шт	1	<u>310141.43</u> -	<u>-</u> -	310141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	C121-233 варіант 54	Вітраж В-2 з розсувними дверима та розпашними дверима з автоматикою 6420x2500	шт	1	<u>302060.07</u> -	<u>-</u> -	302060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	C121-233 варіант 42	Вітраж В-3, В-5 з розпашними дверима 4500x2700	шт	2	<u>104072.87</u> -	<u>-</u> -	208146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	C121-233 варіант 44	Вітраж В-4 з розсувними дверима та автоматикою 6000x2700	шт	1	<u>295906.87</u> -	<u>-</u> -	295907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	C121-233 варіант 43	Вітраж В-6 з розпашними дверима 2880x3300	шт	1	<u>81506.12</u> -	<u>-</u> -	81506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	C121-233 варіант 45	Вітраж В-7 з розсувними дверима та автоматикою 5930x3300	шт	1	<u>324754.76</u> -	<u>-</u> -	324755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	C121-233 варіант 46	Вітраж В-8 без дверей 9475x1800	шт	1	<u>146073.35</u> -	<u>-</u> -	146073	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	C121-233 варіант 47	Вітраж В-8* з розпашними дверима 1000*2100	шт	2	<u>16782.08</u> -	<u>-</u> -	33564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	C121-233 варіант 48	Вітраж В-9 без дверей 3465x1800	шт	1	<u>80143.11</u> -	<u>-</u> -	80143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1869407	83381	<u>3183</u> 1274		<u>569.9</u> 7,56
		Разом будівельні роботи, грн.					1869407				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1782843				
		всього заробітна плата, грн.					84655				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42599				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15027				
		Всього будівельні роботи, грн.					1912006				

		Всього по розділу 3					1912006				
		Разом прямі витрати по кошторису					26473607	485746	<u>60565</u> 23497		<u>3477.1</u> 132,48
		Разом будівельні роботи, грн.					26473607				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25927296				
		всього заробітна плата, грн.					509243				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					261614				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					433,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					93919				
		Всього будівельні роботи, грн.					26735221				
		-----					-----				
		Всього по кошторису					26735221				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4042,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					603162				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)
ГПМ 010.24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-06
на улаштування підлоги**

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги"ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (Коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 24850,635 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 33,90306 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4696,121 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Об'ґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТИП 1									
1	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	2,8872	<u>22498.31</u> 21026,23	<u>63.43</u> 57,63	64957	60707	<u>183</u> 166	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>449.25</u> 1,15
2	С111-283 варіант 5	Плитки керамогранітні для підлог	м2	294,49	<u>622.49</u> -	-	183317	-	-	-	-
3	С111-1633	Шпарування для швів	кг	117,22	<u>137.06</u> -	-	16066	-	-	-	-
4	С111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	1876,68	<u>37.00</u> -	-	69437	-	-	-	-
5	& С113-2085-1-3У8 варіант 1	Хрестики для плитки	шт.	1224	<u>0.14</u> -	-	171	-	-	-	-
6	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 150 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	32,82	<u>1205.05</u> 1167,52	<u>1.76</u> 1,60	39550	38318	<u>58</u> 53	<u>8.6400</u> 0,0111	<u>283.56</u> 0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C111-283 варіант 5	Плитки керамогранітні для підлог	м2	34,13	<u>622.49</u>	-	21246	-	-	-	-
8	C111-1633	Шпарування для швів	кг	14,97	<u>137.06</u>	-	2052	-	-	-	-
9	C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	170,66	<u>37.00</u>	-	6314	-	-	-	-
10	КБ15-26-1	Улаштування покриттів підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	125,53	<u>733.17</u> 717,54	<u>1.76</u> 1,60	92035	90073	<u>221</u> 201	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>666.56</u> 1,39
11	C111-283 варіант 5	Плитки керамогранітні для підлог	м2	128,04	<u>622.49</u>	-	79704	-	-	-	-
12	C111-1633	Шпарування для швів	кг	57,24	<u>137.06</u>	-	7845	-	-	-	-
13	C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	652,76	<u>37.00</u>	-	24152	-	-	-	-
14	КБ11-11-13	ТИП 1.1 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,3908	<u>7966.83</u> 7895,62	<u>35.24</u> 32,02	11080	10981	<u>49</u> 45	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>88.59</u> 0,31
15	КБ11-11-14 к=2	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до 7 мм	100м2	1,3908	<u>1337.41</u> 1316,35	<u>14.10</u> 12,81	1860	1831	<u>20</u> 18	<u>10.6200</u> 0,0888	<u>14.77</u> 0,12
16	C1550-46 варіант 1	Дисперсійна ґрунтовка Thomsit R 777	кг	27,4	<u>181.81</u>	-	4982	-	-	-	-
17	C111-1650 варіант 4	Нівелір-маса CERESIT CN 68	кг	1752,41	<u>14.48</u>	-	25375	-	-	-	-
18	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,3908	<u>11195.23</u> 9465,86	<u>14.10</u> 12,81	15570	13165	<u>20</u> 18	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>97.43</u> 0,12
19	C111-609 варіант 4	Клей для лінолеуму Eurocol 522 EUROSAFE STAR TACK	кг	55,632	<u>286.95</u>	-	15964	-	-	-	-
20	C111-233-2 варіант 1	Ґрунт Forbo Eurocol 050	кг	5,56	<u>533.95</u>	-	2969	-	-	-	-
21	C111-542 варіант 7	Лінолеум гомогенний для медичних закладів Forbo Flooring	м2	141,86	<u>653.19</u>	-	92662	-	-	-	-
22	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї	100м	4,855	<u>1827.19</u> 1823,67	<u>3.52</u> 3,20	8871	8854	<u>17</u> 16	<u>12.8400</u> 0,0222	<u>62.34</u> 0,11
23	C111-1722 варіант 3	Плінтус Dollken НК-100 сірий для заводу лінолеуму на стіну	м	490,36	<u>122.28</u>	-	59961	-	-	-	-
24	C111-609 варіант 4	Клей для лінолеуму Eurocol 522 EUROSAFE STAR TACK	кг	29,13	<u>286.95</u>	-	8359	-	-	-	-
25	КБ11-39-3	Улаштування плінтусів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,7283	<u>11195.23</u> 9465,86	<u>14.10</u> 12,81	8153	6894	<u>10</u> 9	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>51.02</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C111-609 варіант 4	Клей для лінолеуму Eurocol 522 EUROSAFE STAR TACK	кг	29,13	<u>286.95</u> -	- -	8359	-	- -	- -	- -
27	C111-233-2 варіант 1	Ґрунт Forbo Eurocol 050	кг	2,91	<u>533.95</u> -	- -	1554	-	- -	- -	- -
28	C111-542 варіант 7	Лінолеум гомогенний для медичних закладів Forbo Flooring	м2	74,29	<u>653.19</u> -	- -	48525	-	- -	- -	- -
29	КБ11-39-3	Улаштування підсхідців з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,6055	<u>11195.23</u> 9465,86	<u>14.10</u> 12,81	6779	5732	<u>9</u> 8	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>42.42</u> 0,05
30	C111-609 варіант 4	Клей для лінолеуму Eurocol 522 EUROSAFE STAR TACK	кг	24,22	<u>286.95</u> -	- -	6950	-	- -	- -	- -
31	C111-233-2 варіант 1	Ґрунт Forbo Eurocol 050	кг	2,42	<u>533.95</u> -	- -	1292	-	- -	- -	- -
32	C111-542 варіант 7	Лінолеум гомогенний для медичних закладів Forbo Flooring ТИП2	м2	61,76	<u>653.19</u> -	- -	40341	-	- -	- -	- -
33	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	2,98522	<u>9285.76</u> 8812,85	<u>163.86</u> 148,88	27720	26308	<u>489</u> 444	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>212.25</u> 3,08
34	КБ11-11-8 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок/ до товщ. 50	100м2	2,98522	<u>1384.13</u> 1130,42	<u>253.71</u> 230,53	4132	3375	<u>757</u> 688	<u>9.1200</u> 1,5984	<u>27.23</u> 4,77
35	C1555-102 варіант 1	Суміші бетонні готові легкі на пінополістирольному дрібняку класс бетону B5 [M75], крупність заповнювача 10 мм и менше	м3	15,22	<u>3699.63</u> -	- -	56308	-	- -	- -	- -
36	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,98522	<u>14203.62</u> 6972,19	<u>163.86</u> 148,88	42401	20814	<u>489</u> 444	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>167.92</u> 3,08
37	КБ11-11-2 к=8	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 60 мм	100м2	2,98522	<u>15726.30</u> 1864,21	<u>338.28</u> 307,37	46946	5565	<u>1010</u> 918	<u>15.0400</u> 2,1312	<u>44.9</u> 6,36
38	КБ11-11-2 к=2	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних / 10мм до 60 мм	100м2	65,5859	<u>3931.57</u> 466,05	<u>84.57</u> 76,84	257856	30566	<u>5547</u> 5040	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>246.6</u> 34,94
39	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,98522	<u>2172.85</u> 1918,24	<u>89.86</u> 81,65	6486	5726	<u>268</u> 244	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>48.36</u> 1,69
40	C111-871 варіант 7	Сітка зварена 1,0*2,0 чарункою 100x100мм, ф 4мм	м2	328,3742	<u>83.38</u> -	- -	27380	-	- -	- -	- -
41	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	70,35762	<u>7966.83</u> 7895,62	<u>35.24</u> 32,02	560527	555517	<u>2479</u> 2253	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>4481.78</u> 15,62
42	КБ11-11-14 к=2	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до 7 мм	100м2	70,35762	<u>1337.41</u> 1316,35	<u>14.10</u> 12,81	94097	92615	<u>992</u> 901	<u>10.6200</u> 0,0888	<u>747.2</u> 6,25
43	C1550-46 варіант 1	Дисперсійна ґрунтовка Thomsit R 777	кг	1386,04	<u>181.81</u> -	- -	251996	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C111-1650 варіант 4	Нівелір-маса CERESIT CN 68	кг	88650,6	<u>14,48</u>	-	1283661	-	-	-	-
45	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	70,35762	<u>11195,23</u> 9465,86	<u>14,10</u> 12,81	787670	665995	<u>992</u> 901	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>4928,55</u> 6,25
46	C111-609 варіант 4	Клей для лінолеуму Eurocol 522 EUROSAFE STAR TACK	кг	2814,3	<u>286,95</u>	-	807563	-	-	-	-
47	C111-233-2 варіант 1	Ґрунт Forbo Eurocol 050	кг	281,43	<u>533,95</u>	-	150270	-	-	-	-
48	C111-542 варіант 7	Лінолеум гомогенний для медичних закладів Forbo Flooring	м2	7176,48	<u>653,19</u>	-	4687605	-	-	-	-
49	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї	100м	69,175	<u>1827,19</u> 1823,67	<u>3,52</u> 3,20	126396	126152	<u>244</u> 221	<u>12,8400</u> 0,0222	<u>888,21</u> 1,54
50	C111-1722 варіант 3	Плінтус Dollken НК-100 сірий для заводу лінолеуму на стіну	м	6986,68	<u>122,28</u>	-	854331	-	-	-	-
51	C111-609 варіант 4	Клей для лінолеуму Eurocol 522 EUROSAFE STAR TACK	кг	415,05	<u>286,95</u>	-	119099	-	-	-	-
52	КБ11-39-3	Улаштування плінтусів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	10,3763	<u>11195,23</u> 9465,86	<u>14,10</u> 12,81	116165	98221	<u>146</u> 133	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>726,86</u> 0,92
53	C111-609 варіант 4	Клей для лінолеуму Eurocol 522 EUROSAFE STAR TACK	кг	415,05	<u>286,95</u>	-	119099	-	-	-	-
54	C111-233-2 варіант 1	Ґрунт Forbo Eurocol 050	кг	41,51	<u>533,95</u>	-	22164	-	-	-	-
55	C111-542 варіант 7	Лінолеум гомогенний для медичних закладів Forbo Flooring ТИП 2.1.	м2	1058,38	<u>653,19</u>	-	691323	-	-	-	-
56	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	152,29	<u>1647,89</u> 493,32	<u>150,24</u> 55,35	250957	75128	<u>22880</u> 8429	<u>3,9800</u> 0,4036	<u>606,11</u> 61,46
57	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	17,9159	<u>14203,62</u> 6972,19	<u>163,86</u> 148,88	254471	124913	<u>2936</u> 2667	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>1007,77</u> 18,49
58	КБ11-11-2 к=8	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 60 мм	100м2	17,9159	<u>15726,30</u> 1864,21	<u>338,28</u> 307,37	281751	33399	<u>6061</u> 5507	<u>15,0400</u> 2,1312	<u>269,46</u> 38,18
59	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	17,9159	<u>2172,85</u> 1918,24	<u>89,86</u> 81,65	38929	34367	<u>1610</u> 1463	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>290,24</u> 10,14
60	C111-871 варіант 7	Сітка зварена 1,0*2,0 чарункою 100x100мм, ф 4мм	м2	1970,75	<u>83,38</u>	-	164321	-	-	-	-
61	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	17,9159	<u>7966,83</u> 7895,62	<u>35,24</u> 32,02	142733	141457	<u>631</u> 574	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>1141,24</u> 3,98
62	КБ11-11-14 к=2	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до 7 мм	100м2	17,9159	<u>1337,41</u> 1316,35	<u>14,10</u> 12,81	23961	23584	<u>253</u> 230	<u>10,6200</u> 0,0888	<u>190,27</u> 1,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	C1550-46 варіант 1	Дисперсійна ґрунтовка Thomsit R 777	кг	352,94	<u>181,81</u>	-	64168	-	-	-	-
64	C111-1650 варіант 4	Нівелір-маса CERESIT CN 68	кг	22574,03	<u>14,48</u>	-	326872	-	-	-	-
65	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	17,9159	<u>11195,23</u> 9465,86	<u>14,10</u> 12,81	200573	169589	<u>253</u> 230	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>1255,01</u> 1,59
66	C111-609 варіант 4	Клей для лінолеуму Eurocol 522 EUROSAFE STAR TACK	кг	716,64	<u>286,95</u>	-	205640	-	-	-	-
67	C111-233-2 варіант 1	Ґрунт Forbo Eurocol 050	кг	71,66	<u>533,95</u>	-	38263	-	-	-	-
68	C111-542 варіант 7	Лінолеум гомогенний для медичних закладів Forbo Flooring	м2	1827,42	<u>653,19</u>	-	1193652	-	-	-	-
69	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї	100м	4,3916	<u>1827,19</u> 1823,67	<u>3,52</u> 3,20	8024	8009	<u>15</u> 14	<u>12,8400</u> 0,0222	<u>56,39</u> 0,1
70	C111-1722 варіант 3	Плінтус Dollken НК-100 сірий для заводу лінолеуму на стіну	м	443,55	<u>122,28</u>	-	54237	-	-	-	-
71	C111-609 варіант 4	Клей для лінолеуму Eurocol 522 EUROSAFE STAR TACK	кг	26,35	<u>286,95</u>	-	7561	-	-	-	-
72	КБ11-39-3	Улаштування плінтусів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,6587	<u>11195,23</u> 9465,86	<u>14,10</u> 12,81	7374	6235	<u>9</u> 8	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>46,14</u> 0,06
73	C111-609 варіант 4	Клей для лінолеуму Eurocol 522 EUROSAFE STAR TACK	кг	26,35	<u>286,95</u>	-	7561	-	-	-	-
74	C111-233-2 варіант 1	Ґрунт Forbo Eurocol 050	кг	2,63	<u>533,95</u>	-	1404	-	-	-	-
75	C111-542 варіант 7	Лінолеум гомогенний для медичних закладів Forbo Flooring	м2	67,19	<u>653,19</u>	-	43888	-	-	-	-
76	КБ11-11-2 к=2	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних / 10мм до 60 мм	100м2	7,856	<u>3931,57</u> 466,05	<u>84,57</u> 76,84	30886	3661	<u>664</u> 604	<u>3,7600</u> 0,5328	<u>29,54</u> 4,19
77	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм	100м2	6,91613	<u>4448,43</u> 4436,10	<u>12,33</u> 11,21	30766	30681	<u>85</u> 78	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>219,24</u> 0,54
78	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної товщиною 1 мм	100м2	6,91613	<u>1446,30</u> 1442,78	<u>3,52</u> 3,20	10003	9978	<u>25</u> 22	<u>10,3100</u> 0,0222	<u>71,31</u> 0,15
79	C111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	2128,04	<u>24,93</u>	-	53052	-	-	-	-
80	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	5,3201	<u>22498,31</u> 21026,23	<u>63,43</u> 57,63	119693	111862	<u>337</u> 307	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>827,81</u> 2,13
81	C111-283 варіант 5	Плитки керамогранітні для підлог	м2	542,65	<u>622,49</u>	-	337794	-	-	-	-
82	C111-1633	Шпарування для швів	кг	216	<u>137,06</u>	-	29605	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	3458,07	<u>37.00</u>	-	127949	-	-	-	-
84	& C113-2085-1-3У8 варіант 1	Хрестики для плитки	шт.	2255	<u>0.14</u>	-	316	-	-	-	-
		ТИП 3.1.			-	-			-	-	-
85	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	6,3699	<u>1647.89</u>	<u>150.24</u>	10497	3142	<u>957</u>	<u>3.9800</u>	<u>25.35</u>
					493,32	55,35			353	0,4036	2,57
86	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,97422	<u>4448.43</u>	<u>12.33</u>	4334	4322	<u>12</u>	<u>31.7000</u>	<u>30.88</u>
					4436,10	11,21			11	0,0777	0,08
87	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної товщиною 1 мм	100м2	0,97422	<u>1446.30</u>	<u>3.52</u>	1409	1406	<u>3</u>	<u>10.3100</u>	<u>10.04</u>
					1442,78	3,20			3	0,0222	0,02
88	C111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	299,76	<u>24.93</u>	-	7473	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,7494	<u>22498.31</u>	<u>63.43</u>	16860	15757	<u>48</u>	<u>155.6000</u>	<u>116.61</u>
					21026,23	57,63			43	0,3996	0,3
90	C111-283 варіант 5	Плитки керамогранітні для підлог	м2	76,44	<u>622.49</u>	-	47583	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	C111-1633	Шпарування для швів	кг	30,43	<u>137.06</u>	-	4171	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	487,11	<u>37.00</u>	-	18023	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	& C113-2085-1-3У8 варіант 1	Хрестики для плитки	шт.	317	<u>0.14</u>	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ТИП 4									
94	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	3,236	<u>9285.76</u>	<u>163.86</u>	30049	28518	<u>530</u>	<u>71.1000</u>	<u>230.08</u>
					8812,85	148,88			482	1,0323	3,34
95	КБ11-11-8 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок/ до товщ. 50	100м2	3,236	<u>1384.13</u>	<u>253.71</u>	4479	3658	<u>821</u>	<u>9.1200</u>	<u>29.51</u>
					1130,42	230,53			746	1,5984	5,17
96	C1555-102 варіант 1	Суміші бетонні готові легкі на пінополістирольному дрібняку класу бетону В5 [М75], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	16,5	<u>3699.63</u>	-	61044	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	КБ11-11-11	Улаштування стяжок з рентгенозахисного розчину товщиною 30 мм	100м2	3,236	<u>30199.67</u>	<u>2514.37</u>	97726	20679	<u>8137</u>	<u>49.6300</u>	<u>160.6</u>
					6390,36	2324,29			7521	18,3685	59,44
98	КБ11-11-12 к=2,5	Додавати або виключати на кожні 12 мм зміни товщини стяжок з рентгенозахисного розчину/ до товщ. 60 мм	100м2	3,236	<u>24152.32</u>	<u>2099.40</u>	78157	14302	<u>6794</u>	<u>34.3250</u>	<u>111.08</u>
					4419,69	1940,65			6280	15,3343	49,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,236	<u>2172.85</u> 1918,24	<u>89.86</u> 81,65	7031	6207	<u>291</u> 264	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>52.42</u> 1,83
100	С111-871 варіант 7	Сітка зварена 1,0*2,0 чарункою 100х100мм, ф 4мм	м2	355,96	<u>83.38</u> -	<u>-</u> -	29680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	3,236	<u>7966.83</u> 7895,62	<u>35.24</u> 32,02	25781	25550	<u>114</u> 104	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>206.13</u> 0,72
102	КБ11-11-14 к=2	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до 7 мм	100м2	3,236	<u>1337.41</u> 1316,35	<u>14.10</u> 12,81	4328	4260	<u>46</u> 41	<u>10.6200</u> 0,0888	<u>34.37</u> 0,29
103	С1550-46 варіант 1	Дисперсійна ґрунтовка Thomsit R 777	кг	63,75	<u>181.81</u> -	<u>-</u> -	11590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	С111-1650 варіант 4	Нівелір-маса CERESIT CN 68	кг	4077,36	<u>14.48</u> -	<u>-</u> -	59040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	3,236	<u>11195.23</u> 9465,86	<u>14.10</u> 12,81	36228	30632	<u>46</u> 41	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>226.68</u> 0,29
106	С111-609 варіант 4	Клей для лінолеуму Eurocol 522 EUROSAFE STAR TACK	кг	129,44	<u>286.95</u> -	<u>-</u> -	37143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	С111-233-2 варіант 1	Ґрунт Forbo Eurocol 050	кг	12,94	<u>533.95</u> -	<u>-</u> -	6909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	С111-542 варіант 8	Лінолеум гомогенний струмопровідний для медичних закладів Forbo Flooring	м2	330,07	<u>1225.39</u> -	<u>-</u> -	404464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї	100м	2,9573	<u>1827.19</u> 1823,67	<u>3.52</u> 3,20	5404	5393	<u>11</u> 9	<u>12.8400</u> 0,0222	<u>37.97</u> 0,07
110	С111-1722 варіант 3	Плінтус Dollken НК-100 сірий для заводу лінолеуму на стіну	м	298,69	<u>122.28</u> -	<u>-</u> -	36524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	С111-609 варіант 4	Клей для лінолеуму Eurocol 522 EUROSAFE STAR TACK	кг	17,74	<u>286.95</u> -	<u>-</u> -	5090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КБ11-39-3	Улаштування плінтусів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,4436	<u>11195.23</u> 9465,86	<u>14.10</u> 12,81	4966	4199	<u>6</u> 6	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>31.07</u> 0,04
113	С111-609 варіант 4	Клей для лінолеуму Eurocol 522 EUROSAFE STAR TACK	кг	17,74	<u>286.95</u> -	<u>-</u> -	5090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	С111-233-2 варіант 1	Ґрунт Forbo Eurocol 050	кг	1,77	<u>533.95</u> -	<u>-</u> -	945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	С111-542 варіант 8	Лінолеум гомогенний струмопровідний для медичних закладів Forbo Flooring ТИП 4.1.	м2	45,25	<u>1225.39</u> -	<u>-</u> -	55449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	6,39455	<u>1647.89</u> 493,32	<u>150.24</u> 55,35	10538	3155	<u>961</u> 354	<u>3.9800</u> 0,4036	<u>25.45</u> 2,58
117	КБ11-11-11 к=2,5	Улаштування стяжок з рентгенозахисного розчину товщиною 30 мм	100м2	0,7523	<u>75499.17</u> 15975,90	<u>6285.92</u> 5810,73	56798	12019	<u>4729</u> 4371	<u>124.0750</u> 45,9213	<u>93.34</u> 34,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	КБ11-11-12 к=2,5	Додавати або виключати на кожні 12 мм зміни товщини стяжок з рентгенозахисного розчину/ до товщ. 60 мм	100м2	0,7523	<u>24152.32</u> 4419,69	<u>2099.40</u> 1940,65	18170	3325	<u>1579</u> 1460	<u>34.3250</u> 15,3343	<u>25.82</u> 11,54
119	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,7523	<u>2172.85</u> 1918,24	<u>89.86</u> 81,65	1635	1443	<u>68</u> 61	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>12.19</u> 0,43
120	С111-871 варіант 7	Сітка зварена 1,0*2,0 чарункою 100х100мм, ф 4мм	м2	82,75	<u>83.38</u> -	<u>-</u> -	6900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,7523	<u>7966.83</u> 7895,62	<u>35.24</u> 32,02	5993	5940	<u>27</u> 24	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>47.92</u> 0,17
122	КБ11-11-14 к=2	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до 7 мм	100м2	0,7523	<u>1337.41</u> 1316,35	<u>14.10</u> 12,81	1006	990	<u>11</u> 10	<u>10.6200</u> 0,0888	<u>7.99</u> 0,07
123	С1550-46 варіант 1	Дисперсійна ґрунтовка Thomsit R 777	кг	14,82	<u>181.81</u> -	<u>-</u> -	2694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	С111-1650 варіант 4	Нівелір-маса CERESIT CN 68	кг	947,9	<u>14.48</u> -	<u>-</u> -	13726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,7523	<u>11195.23</u> 9465,86	<u>14.10</u> 12,81	8422	7121	<u>11</u> 10	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>52.7</u> 0,07
126	С111-609 варіант 4	Клей для лінолеуму Eurocol 522 EUROSAFE STAR TACK	кг	30,09	<u>286.95</u> -	<u>-</u> -	8634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	С111-233-2 варіант 1	Ґрунт Forbo Eurocol 050	кг	3,01	<u>533.95</u> -	<u>-</u> -	1607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	С111-542 варіант 8	Лінолеум гомогенний струмопровідний для медичних закладів Forbo Flooring ТИП 6	м2	76,73	<u>1225.39</u> -	<u>-</u> -	94024	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	13,2056	<u>9285.76</u> 8812,85	<u>163.86</u> 148,88	122624	116379	<u>2164</u> 1966	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>938.92</u> 13,63
130	КБ11-11-8 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок/ до товщ. 50	100м2	13,2056	<u>1384.13</u> 1130,42	<u>253.71</u> 230,53	18278	14928	<u>3350</u> 3044	<u>9.1200</u> 1,5984	<u>120.44</u> 21,11
131	С1555-102 варіант 1	Суміші бетонні готові легкі на пінополістирольному дрібняку класс бетону В5 [М75], крупність заповнювача 10 мм и менше	м3	67,35	<u>3699.63</u> -	<u>-</u> -	249170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	13,2056	<u>14203.62</u> 6972,19	<u>163.86</u> 148,88	187567	92072	<u>2164</u> 1966	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>742.82</u> 13,63
133	КБ11-11-2 к=8	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 60 мм	100м2	13,2056	<u>15726.30</u> 1864,21	<u>338.28</u> 307,37	207675	24618	<u>4467</u> 4059	<u>15.0400</u> 2,1312	<u>198.61</u> 28,14
134	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	13,2056	<u>2172.85</u> 1918,24	<u>89.86</u> 81,65	28694	25332	<u>1187</u> 1078	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>213.93</u> 7,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	C111-871 варіант 7	Сітка зварена 1,0*2,0 чарункою 100x100мм, ф 4мм	м2	1452,62	<u>83.38</u>	-	121119	-	-	-	-
136	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	13,2056	<u>7966.83</u> 7895,62	<u>35.24</u> 32,02	105207	104266	<u>465</u> 423	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>841.2</u> 2,93
137	КБ11-11-14 к=2	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до 7 мм	100м2	13,2056	<u>1337.41</u> 1316,35	<u>14.10</u> 12,81	17661	17383	<u>186</u> 169	<u>10.6200</u> 0,0888	<u>140.24</u> 1,17
138	C1550-46 варіант 1	Дисперсійна ґрунтовка Thomsit R 777	кг	260,15	<u>181.81</u>	-	47298	-	-	-	-
139	C111-1650 варіант 4	Нівелір-маса CERESIT CN 68	кг	16639,06	<u>14.48</u>	-	240934	-	-	-	-
140	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	13,2056	<u>11195.23</u> 9465,86	<u>14.10</u> 12,81	147840	125002	<u>186</u> 169	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>925.05</u> 1,17
141	C111-609 варіант 4	Клей для лінолеуму Eurocol 522 EUROSAFE STAR TACK	кг	528,22	<u>286.95</u>	-	151573	-	-	-	-
142	C111-233-2 варіант 1	Ґрунт Forbo Eurocol 050	кг	52,82	<u>533.95</u>	-	28203	-	-	-	-
143	C111-542 варіант 8	Лінолеум гомогенний струмопровідний для медичних закладів Forbo Flooring	м2	1346,97	<u>1225.39</u>	-	1650564	-	-	-	-
144	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї	100м	7,8513	<u>1827.19</u> 1823,67	<u>3.52</u> 3,20	14346	14318	<u>28</u> 25	<u>12.8400</u> 0,0222	<u>100.81</u> 0,17
145	C111-1722 варіант 3	Плінтус Dollken НК-100 сірий для заводу лінолеуму на стіну	м	792,98	<u>122.28</u>	-	96966	-	-	-	-
146	C111-609 варіант 4	Клей для лінолеуму Eurocol 522 EUROSAFE STAR TACK	кг	47,11	<u>286.95</u>	-	13518	-	-	-	-
147	КБ11-39-3	Улаштування плінтусів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,1777	<u>11195.23</u> 9465,86	<u>14.10</u> 12,81	13185	11148	<u>17</u> 15	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>82.5</u> 0,1
148	C111-609 варіант 4	Клей для лінолеуму Eurocol 522 EUROSAFE STAR TACK	кг	47,11	<u>286.95</u>	-	13518	-	-	-	-
149	C111-233-2 варіант 1	Ґрунт Forbo Eurocol 050	кг	4,71	<u>533.95</u>	-	2515	-	-	-	-
150	C111-542 варіант 8	Лінолеум гомогенний струмопровідний для медичних закладів Forbo Flooring ТИП 7	м2	120,13	<u>1225.39</u>	-	147206	-	-	-	-
151	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 100	100м2	10,3103	<u>13465.41</u> 6972,19	<u>163.86</u> 148,88	138832	71885	<u>1689</u> 1535	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>579.95</u> 10,64
152	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	1,4143	<u>859.70</u> 845,45	<u>14.25</u> 13,29	1216	1196	<u>20</u> 19	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>10.1</u> 0,14
153	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	162,64	<u>11.14</u>	-	1812	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	КБ11-9-1 К=2	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих У 2 ШАРИ	100м2	1,4183	<u>8511.99</u> 8441,51	<u>70.48</u> 64,04	12073	11973	<u>100</u> 91	<u>65.5600</u> 0,4440	<u>92.98</u> 0,63
155	& С11-4-15- ИНБ варіант 3	Полістеролбетон П250 100 мм	м2	289,33	<u>377.75</u> -	<u>-</u> -	109294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	1,4143	<u>859.70</u> 845,45	<u>14.25</u> 13,29	1216	1196	<u>20</u> 19	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>10.1</u> 0,14
157	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	163,1045	<u>11.14</u> -	<u>-</u> -	1817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,4143	<u>14203.62</u> 6972,19	<u>163.86</u> 148,88	20088	9861	<u>232</u> 211	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>79.55</u> 1,46
159	КБ11-11-2 к=8	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 60 мм	100м2	1,4143	<u>15726.30</u> 1864,21	<u>338.28</u> 307,37	22242	2637	<u>478</u> 435	<u>15.0400</u> 2,1312	<u>21.27</u> 3,01
160	КБ11-11-2 к=2	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/ 10мм до 60 мм	100м2	8,896	<u>3931.57</u> 466,05	<u>84.57</u> 76,84	34975	4146	<u>752</u> 684	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>33.45</u> 4,74
161	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,4143	<u>2172.85</u> 1918,24	<u>89.86</u> 81,65	3073	2713	<u>127</u> 115	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>22.91</u> 0,8
162	С111-871 варіант 5	Сітка зварена 1,0*2,0 чарункою 100х100мм, ф 4мм	м2	155,573	<u>74.02</u> -	<u>-</u> -	11516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	КБ13-52-1	Грунтування бетонних поверхонь біополімером у 2 шари	100м2	9,7707	<u>1271.67</u> 1252,06	<u>19.61</u> 14,04	12425	12234	<u>191</u> 137	<u>8.2000</u> 0,1098	<u>80.12</u> 1,07
164	С111-2007-4 варіант 1	Біополімер поліуретановий ПУ БР біополімер стандарт ТИП 8	кг	390,828	<u>296.26</u> -	<u>-</u> -	115787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	КБ11-11-2 к=2	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/ 10мм до 60 мм	100м2	4,7092	<u>3931.57</u> 466,05	<u>84.57</u> 76,84	18515	2195	<u>398</u> 362	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>17.71</u> 2,51
166	КБ13-52-1	Грунтування бетонних поверхонь біополімером у 2 шари	100м2	4,7092	<u>1271.67</u> 1252,06	<u>19.61</u> 14,04	5989	5896	<u>93</u> 66	<u>8.2000</u> 0,1098	<u>38.62</u> 0,52
167	С111-2007-4 варіант 1	Біополімер поліуретановий ПУ БР біополімер стандарт	кг	188,368	<u>296.26</u> -	<u>-</u> -	55806	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	КБ11-11-7	Підлоги під новими перегородками і стінами Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	15,3682	<u>9285.76</u> 8812,85	<u>163.86</u> 148,88	142705	135438	<u>2518</u> 2288	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>1092.68</u> 15,86
169	КБ11-11-8 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок/ до товщ. 50	100м2	15,3682	<u>1384.13</u> 1130,42	<u>253.71</u> 230,53	21272	17373	<u>3899</u> 3543	<u>9.1200</u> 1,5984	<u>140.16</u> 24,56
170	С1555-102 варіант 1	Суміші бетонні готові легкі на пінополістирольному дрібняку класу бетону В5 [М75], крупність заповнювача 10 мм и менше	м3	78,38	<u>3699.63</u> -	<u>-</u> -	289977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	15,3682	<u>14203.62</u> 6972,19	<u>163.86</u> 148,88	218284	107150	<u>2518</u> 2288	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>864.46</u> 15,86
172	КБ11-11-2 к=6	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 50 мм	100м2	15,3682	<u>11794.73</u> 1398,16	<u>253.71</u> 230,53	181264	21487	<u>3899</u> 3543	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>173.35</u> 24,56
173	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	15,3682	<u>2172.85</u> 1918,24	<u>89.86</u> 81,65	33393	29480	<u>1381</u> 1255	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>248.96</u> 8,7
174	С111-871 варіант 7	Сітка зварена 1,0*2,0 чарункою 100х100мм, ф 4мм	м2	1690,5	<u>83.38</u> -	<u>-</u> -	140954	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					22741895	3824596	<u>107490</u> 84553		<u>29665.42</u> 608,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					22741895 18809809 3909149 2108740 3628,95 786972 24850635				
		-----					-				
		Всього по кошторису					24850635				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					33903,06				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4696121				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)
ГПМ 010.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-07

на внутрішнє опорядження

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги"ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (Коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 31301,099 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 74,23516 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10857,915 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. 1. СХОДОВІ КЛІТИНИ									
		СТЕЛЯ									
1	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	4,4772	<u>6079.18</u>	<u>-</u>	27218	27218	<u>-</u>	<u>53.8600</u>	<u>241.14</u>
					6079,18	-			-	-	-
2	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	4,4772	<u>13518.50</u>	<u>7.05</u>	60525	59347	<u>32</u>	<u>100.4200</u>	<u>449.6</u>
					13255,44	6,40			29	0,0444	0,2
3	С1550-53	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17	кг	44,77	<u>61.67</u>	<u>-</u>	2761	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2	супер			-	-			-	-	-
4	& С111-1895-В5-1Х	Шпаклівка фінішна акрилова Siltek Acryl Finish	кг	805,9	<u>44.55</u>	<u>-</u>	35903	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
5	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	4,4772	<u>3014.76</u>	<u>5.29</u>	13498	13458	<u>24</u>	<u>21.4800</u>	<u>96.17</u>
					3005,91	4,80			21	0,0333	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ15-63-4	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,7206	<u>55727.08</u> 55224,10	<u>52.86</u> 48,03	40157	39794	<u>38</u> 35	<u>388.8200</u> 0,3330	<u>280.18</u> 0,24
21	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	202	<u>10.05</u> -	- -	2030	-	- -	- -	- -
22	& С111-741- В1 варіант 2	Листи гіпсокартонні товщиною 12,5 мм	м2	75,66	<u>129.57</u> -	- -	9803	-	- -	- -	- -
23	& С126- 1300-В5 варіант 7	Профіль L-подібний 0,6 мм для укосів	м	255,81	<u>20.20</u> -	- -	5167	-	- -	- -	- -
24	& С1545-44- В13 варіант 5	Самонарізи 3,5х9,5 мм	шт	1201	<u>0.30</u> -	- -	360	-	- -	- -	- -
25	& С1545-44- В13 варіант 3	Саморізи 3,5х25 мм	шт	3303	<u>0.37</u> -	- -	1222	-	- -	- -	- -
26	& С1545-44- В1 варіант 2	Дюбель-шуруп 6х40 мм	100шт	8,65	<u>50.65</u> -	- -	438	-	- -	- -	- -
27	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,7206	<u>5788.41</u> 5530,43	<u>5.29</u> 4,80	4171	3985	<u>4</u> 3	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>28.48</u> 0,02
28	С1550-53 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 супер	кг	7,21	<u>61.67</u> -	- -	445	-	- -	- -	- -
29	& С111- 1895-В5-1Х варіант 3	Шпаклівка фінішна акрилова Siltek Acryl Finish	кг	72,06	<u>44.55</u> -	- -	3210	-	- -	- -	- -
30	КБ15-56-4 к=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 1 мм	100 м2	0,7206	<u>3190.49</u> 2930,34	<u>7.05</u> 6,40	2299	2112	<u>5</u> 5	<u>20.9400</u> 0,0444	<u>15.09</u> 0,03
31	& С111- 1895-В5-1Х варіант 3	Шпаклівка фінішна акрилова Siltek Acryl Finish	кг	72,06	<u>44.55</u> -	- -	3210	-	- -	- -	- -
32	КБ15-165-10	Поліпшене фарбування стін колером олійним по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,7206	<u>12977.28</u> 6623,76	<u>1.76</u> 1,60	9351	4773	<u>1</u> 1	<u>50.1800</u> 0,0111	<u>36.16</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ15-175-8	Покриття олійними і спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стін за два рази	100м2	0,7206	<u>9745.82</u> 3882,10	<u>1.76</u> 1,60	7023	2797	<u>1</u> 1	<u>24.0900</u> 0,0111	<u>17.36</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					2256064	1058088	<u>5222</u> 4680		<u>7308.1</u> 37,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2256064 1192754 1062768 538596 881,5 191163 2794660				

		Всього по розділу 1					2794660				
		Розділ 2. 2. КАБІНЕТИ, КОРИДОР, ПАЛАТИ, ОГЛЯДОВІ, ПЕРЕДПОКОЇ, БУФЕТ									
		СТЕЛЯ									
34	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	66,6167	<u>18505.55</u> 18473,40	<u>-</u> -	1232779	1230637	<u>-</u> -	<u>139.9500</u> -	<u>9323.01</u> -
35	& С1-145-4 варіант 11	Т-профіль стандарт 3,6м	м	6328,6	<u>28.94</u> -	<u>-</u> -	183150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С1-145-4 варіант 12	Т-профіль стандарт 1,2 м	м	12657,2	<u>28.94</u> -	<u>-</u> -	366299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& С1-145-4 варіант 13	Т-профіль стандарт 0,6 м	м	6328,6	<u>28.94</u> -	<u>-</u> -	183150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& С1-145-4 варіант 4	Кутик пристінний стандарт 3 м	м	7194,6	<u>28.94</u> -	<u>-</u> -	208212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& С121-587- 1-1Ш варіант 5	Підвіс (комплектно пружина с прутком)	шт	5329	<u>27.75</u> -	<u>-</u> -	147880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& С1545-44- 3-О варіант 1	Дюбель 6х40мм	шт	19785	<u>0.48</u> -	<u>-</u> -	9497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	61,1339	<u>2214.96</u> 2214,96	<u>-</u> -	135409	135409	<u>-</u> -	<u>16.7800</u> -	<u>1025.83</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C111-762-B6-1P варіант 7	Плита стельові 600х600 мм "Армстронг" Bioguard Plain 90RH	шт	17831	<u>79.29</u> -	<u>-</u> -	1413820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Кабінет 1081									
43	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,3443	<u>23487.40</u> 23338,37	<u>86.33</u> 78,44	8087	8035	<u>30</u> 27	<u>164.3200</u> 0,5439	<u>56.58</u> 0,19
44	& C111-1479-П-2 варіант 5	Тяга підвісу	шт	24	<u>5.15</u> -	<u>-</u> -	124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& C111-1479-П-2 варіант 2	Підвіси	шт	24	<u>14.22</u> -	<u>-</u> -	341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& C111-1479-П-2 варіант 3	Продовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	10	<u>59.29</u> -	<u>-</u> -	593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C111-1479-П-2 варіант 4	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	59	<u>22.59</u> -	<u>-</u> -	1333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& C111-1479-П-2 варіант 1	Шуруп самонарізний 3,5х9,5мм	шт	522	<u>0.41</u> -	<u>-</u> -	214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& C111-155-2-1T варіант 1	Дюбелі 6х40 мм металеві	шт	24	<u>0.58</u> -	<u>-</u> -	14	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C111-155-2-1T варіант 2	Дюбелі 6х40 мм пластмасові	шт	58	<u>0.88</u> -	<u>-</u> -	51	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& C111-829-1-4 варіант 1	Профіль UD-28/27	м	31	<u>23.22</u> -	<u>-</u> -	720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& C111-829-1-5 варіант 1	Профіль CD-60/27	м	87,8	<u>32.09</u> -	<u>-</u> -	2818	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	100 м2	0,3443	<u>21239.38</u> 20537,32	<u>37.00</u> 33,62	7313	7071	<u>13</u> 12	<u>136.3700</u> 0,2331	<u>46.95</u> 0,08
54	& C1-180-59-B1 варіант 1	Саморізи 3,5х25 мм	шт	723	<u>0.29</u> -	<u>-</u> -	210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& C111-1678-B4 варіант 1	Стрічка армувальна для ГКЛ	м	34,1	<u>1,74</u> -	<u>-</u> -	59	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& C111-1895-1-1T варіант 2	Шпатлевка Фугенфюллер	кг	12,3	<u>14,13</u> -	<u>-</u> -	174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& C111-741-B1 варіант 2	Листи гіпсокартонні товщиною 12,5 мм	м2	36,15	<u>129,57</u> -	<u>-</u> -	4684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,3443	<u>9204,47</u> 8816,22	<u>8,81</u> 8,00	3169	3035	<u>3</u> 3	<u>63.0000</u> 0,0555	<u>21,69</u> 0,02
59	C1550-53 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	3,443	<u>61,67</u> -	<u>-</u> -	212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& C111-1895-B2-1Ф варіант 4	Шпаклівка фінішна акрилова Siltek Acryl Finish	кг	34,43	<u>44,76</u> -	<u>-</u> -	1541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ15-56-6 к=2	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,3443	<u>3954,57</u> 3694,42	<u>7,05</u> 6,40	1362	1272	<u>2</u> 2	<u>26.4000</u> 0,0444	<u>9,09</u> 0,02
62	& C111-1895-B2-1Ф варіант 4	Шпаклівка фінішна акрилова Siltek Acryl Finish	кг	34,43	<u>44,76</u> -	<u>-</u> -	1541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,3443	<u>17070,17</u> 5662,80	<u>1,76</u> 1,60	5877	1950	<u>1</u> 1	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>14,77</u> -
64	КБ15-175-9	Покриття олійними і спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стель за два рази	100м2	0,3443	<u>10799,74</u> 4936,02	<u>1,76</u> 1,60	3718	1699	<u>1</u> 1	<u>30.6300</u> 0,0111	<u>10,55</u> -
65	КБ15-185-2	Обклеювання стін сіткою	100м2	21,227	<u>3210,31</u> 3210,31	<u>-</u> -	68145	68145	<u>-</u> -	<u>25.9000</u> -	<u>549,78</u> -
66	C111-1784	Сітка скляна будівельна, марка CC-1	м2	2143,927	<u>39,76</u> -	<u>-</u> -	85243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	C111-2010-1 варіант 2	Суміш Ceresit CT 21	кг	2865,645	<u>9,46</u> -	<u>-</u> -	27109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	21,227	<u>10403,30</u> 10140,24	<u>7,05</u> 6,40	220831	215247	<u>150</u> 136	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>1630,66</u> 0,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	C1550-53 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	212,27	<u>61,67</u>	-	13091	-	-	-	-
70	& C111-826-30 варіант 1	Шпаклівка стартова Knauf	кг	3820,86	<u>10,78</u>	-	41189	-	-	-	-
71	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	21,227	<u>3014,76</u>	<u>5,29</u>	63994	63806	<u>112</u>	<u>21.4800</u>	<u>455.96</u>
72	& C111-826-30 варіант 2	Шпаклівка фінішна Knauf	кг	3820,86	<u>12,87</u>	-	49174	-	-	-	-
73	KB15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	119,7068	<u>5788,41</u>	<u>5,29</u>	692912	662030	<u>633</u>	<u>39.5200</u>	<u>4730.81</u>
					<u>5530,43</u>	<u>4,80</u>			<u>575</u>	<u>0,0333</u>	<u>3,99</u>
74	C1550-53 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	1197,07	<u>61,67</u>	-	73823	-	-	-	-
75	& C111-1895-B5-1X варіант 3	Шпаклівка фінішна акрилова Siltek Acryl Finish	кг	11970,68	<u>44,55</u>	-	533294	-	-	-	-
76	KB15-56-4 к=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 1 мм	100 м2	119,7068	<u>3190,49</u>	<u>7,05</u>	381923	350782	<u>844</u>	<u>20.9400</u>	<u>2506.66</u>
					<u>2930,34</u>	<u>6,40</u>			<u>766</u>	<u>0,0444</u>	<u>5,31</u>
77	& C111-1895-B5-1X варіант 3	Шпаклівка фінішна акрилова Siltek Acryl Finish	кг	11970,68	<u>44,55</u>	-	533294	-	-	-	-
78	KB15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	140,9338	<u>17026,61</u>	<u>1,76</u>	2399625	708970	<u>248</u>	<u>38.1100</u>	<u>5370.99</u>
					<u>5030,52</u>	<u>1,60</u>			<u>225</u>	<u>0,0111</u>	<u>1,56</u>
79	KB15-175-8	Покриття олійними і спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стін за два рази	100м2	140,9338	<u>9745,82</u>	<u>1,76</u>	1373515	547119	<u>248</u>	<u>24.0900</u>	<u>3395.1</u>
					<u>3882,10</u>	<u>1,60</u>			<u>225</u>	<u>0,0111</u>	<u>1,56</u>
80	KB15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	2,2001	<u>31801,74</u>	<u>59,90</u>	69967	69738	<u>132</u>	<u>234.5700</u>	<u>516.08</u>
					<u>31697,44</u>	<u>54,43</u>			<u>120</u>	<u>0,3774</u>	<u>0,83</u>
81	C1550-53 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	22	<u>61,67</u>	-	1357	-	-	-	-
82	C111-256 варіант 4	Плитки керамічні матові для внутрішнього облицювання стін	м2	222,21	<u>569,64</u>	-	126580	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	& C111-270-1	Хрестики для плитки	шт	933	<u>0.14</u>	-	131	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
84	C111-1633	Шпарування для швів	кг	89,32	<u>137.06</u>	-	12242	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	1430,07	<u>37.00</u>	-	52913	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	КБ15-63-4	УКОСИ Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	5,6035	<u>55727.08</u> 55224,10	<u>52.86</u> 48,03	312267	309448	<u>296</u> 269	<u>388.8200</u> 0,3330	<u>2178.75</u> 1,87
87	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані	м	2139,088	<u>10.05</u>	-	21498	-	-	-	-
	варіант 1	перфоровані			-	-			-	-	-
88	& C111-741-B1	Листи гіпсокартонні товщиною 12,5 мм	м2	588,37	<u>129.57</u>	-	76235	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
89	& C126-1300-B5	Профіль L-подібний 0,6 мм для укосів	м	1989,24	<u>20.20</u>	-	40183	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
90	& C126-1300-B6	Профілі UD-28/27	м	1865,97	<u>30.64</u>	-	57173	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
91	& C1545-44-B13	Самонарізи 3,5х9,5 мм	шт	9341	<u>0.30</u>	-	2802	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
92	& C1545-44-B13	Саморізи 3,5х25 мм	шт	25681	<u>0.37</u>	-	9502	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
93	& C1545-44-B1	Дюбель-шуруп 6х40 мм	100шт	67,24	<u>50.65</u>	-	3406	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
94	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	5,6035	<u>5788.41</u> 5530,43	<u>5.29</u> 4,80	32435	30990	<u>30</u> 27	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>221.45</u> 0,19
95	C1550-53	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17	кг	56,04	<u>61.67</u>	-	3456	-	-	-	-
	варіант 2	супер			-	-			-	-	-
96	& C111-1895-B5-1X	Шпаклівка фінішна акрилова Siltek Acryl Finish	кг	560,35	<u>44.55</u>	-	24964	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	КБ15-185-2	Обклеювання стін сіткою	100м2	0,4644	<u>3210.31</u>	-	1491	1491	-	<u>25.9000</u>	<u>12.03</u>
					3210,31	-			-	-	-
106	C111-1784	Сітка скляна будівельна, марка СС-1	м2	46,9	<u>39.76</u>	-	1865	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	C111-2010-1	Суміш Ceresit CT 21	кг	62,694	<u>9.46</u>	-	593	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
108	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,4644	<u>10403.30</u>	<u>7.05</u>	4831	4709	3	<u>76.8200</u>	<u>35.68</u>
					10140,24	6,40			3	0,0444	0,02
109	C1550-53	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17	кг	4,64	<u>61.67</u>	-	286	-	-	-	-
	варіант 2	супер			-	-			-	-	-
110	& C111-826-30	Шпаклівка стартова Knauf	кг	83,59	<u>10.78</u>	-	901	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
111	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,4644	<u>3014.76</u>	<u>5.29</u>	1400	1396	2	<u>21.4800</u>	<u>9.98</u>
					3005,91	4,80			2	0,0333	0,02
112	& C111-826-30	Шпаклівка фінішна Knauf	кг	83,592	<u>12.87</u>	-	1076	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
113	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	15,631	<u>5788.41</u>	<u>5.29</u>	90479	86446	83	<u>39.5200</u>	<u>617.74</u>
					5530,43	4,80			75	0,0333	0,52
114	C1550-53	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17	кг	156,31	<u>61.67</u>	-	9640	-	-	-	-
	варіант 2	супер			-	-			-	-	-
115	& C111-1895-B5-1X	Шпаклівка фінішна акрилова Siltek Acryl Finish	кг	1563,1	<u>44.55</u>	-	69636	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
116	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 1 мм	100 м2	15,631	<u>3190.49</u>	<u>7.05</u>	49871	45804	110	<u>20.9400</u>	<u>327.31</u>
	к=2				2930,34	6,40			100	0,0444	0,69
117	& C111-1895-B5-1X	Шпаклівка фінішна акрилова Siltek Acryl Finish	кг	1563,1	<u>44.55</u>	-	69636	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
118	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	16,0954	<u>17026.61</u>	<u>1.76</u>	274050	80968	28	<u>38.1100</u>	<u>613.4</u>
					5030,52	1,60			26	0,0111	0,18
119	КБ15-175-8	Покриття олійними і спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стін за два рази	100м2	16,0954	<u>9745.82</u>	<u>1.76</u>	156863	62484	28	<u>24.0900</u>	<u>387.74</u>
					3882,10	1,60			26	0,0111	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,924	<u>31801.74</u> 31697,44	<u>59.90</u> 54,43	29385	29288	<u>55</u> 50	<u>234.5700</u> 0,3774	<u>216.74</u> 0,35
121	С111-1624-2 варіант 5	Грунтовка бактерицидна	л	9,24	<u>273.05</u> -	<u>-</u> -	2523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	С111-256 варіант 4	Плитки керамічні матові для внутрішнього облицювання стін	м2	93,32	<u>569.64</u> -	<u>-</u> -	53159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	& С111-270-1 варіант 1	Хрестики для плитки	шт	392	<u>0.14</u> -	<u>-</u> -	55	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	С111-1633	Шпарування для швів	кг	37,51	<u>137.06</u> -	<u>-</u> -	5141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	С111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	600,6	<u>37.00</u> -	<u>-</u> -	22222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	КБ15-63-4	УКОСИ Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,9076	<u>55727.08</u> 55224,10	<u>52.86</u> 48,03	50578	50121	<u>48</u> 44	<u>388.8200</u> 0,3330	<u>352.89</u> 0,3
127	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	356	<u>10.05</u> -	<u>-</u> -	3578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	& С111-741-В1 варіант 2	Листи гіпсокартонні товщиною 12,5 мм	м2	95,3	<u>129.57</u> -	<u>-</u> -	12348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	& С126-1300-В5 варіант 7	Профіль L-подібний 0,6 мм для укосів	м	322,2	<u>20.20</u> -	<u>-</u> -	6508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	& С126-1300-В6 варіант 5	Профілі UD-28/27	м	302,23	<u>30.64</u> -	<u>-</u> -	9260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	& С1545-44-В13 варіант 5	Самонарізи 3,5х9,5 мм	шт	1513	<u>0.30</u> -	<u>-</u> -	454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	& С1545-44-В13 варіант 3	Саморізи 3,5х25 мм	шт	4160	<u>0.37</u> -	<u>-</u> -	1539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	& С1545-44-В1 варіант 2	Дюбель-шуруп 6х40 мм	100шт	10,89	<u>50.65</u> -	<u>-</u> -	552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	КБ15-63-4	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гісоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	3,0264	<u>55727.08</u> 55224,10	<u>52.86</u> 48,03	168652	167130	<u>160</u> 145	<u>388.8200</u> 0,3330	<u>1176.72</u> 1,01
157	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	1185	<u>10.05</u> -	- -	11909	-	- -	- -	- -
158	& С111-741-В1 варіант 4	Листи гіпсокартонні вологостійкі товщиною 12,5 мм	м2	317,77	<u>139.98</u> -	- -	44481	-	- -	- -	- -
159	& С126-1300-В5 варіант 7	Профіль L-подібний 0,6 мм для укосів	м	1074,37	<u>20.20</u> -	- -	21702	-	- -	- -	- -
160	& С126-1300-В6 варіант 5	Профілі UD-28/27	м	1007,79	<u>30.64</u> -	- -	30879	-	- -	- -	- -
161	& С1545-44-В13 варіант 5	Самонарізи 3,5х9,5 мм	шт	5045	<u>0.30</u> -	- -	1514	-	- -	- -	- -
162	& С1545-44-В13 варіант 3	Саморізи 3,5х25 мм	шт	13870	<u>0.37</u> -	- -	5132	-	- -	- -	- -
163	& С1545-44-В1 варіант 2	Дюбель-шуруп 6х40 мм	100шт	36,32	<u>50.65</u> -	- -	1840	-	- -	- -	- -
164	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	3,0264	<u>31801.74</u> 31697,44	<u>59.90</u> 54,43	96245	95929	<u>181</u> 165	<u>234.5700</u> 0,3774	<u>709.9</u> 1,14
165	С1550-53 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 супер	кг	30,26	<u>61.67</u> -	- -	1866	-	- -	- -	- -
166	С111-256 варіант 4	Плитки керамічні матові для внутрішнього облицювання стін	м2	305,67	<u>569.64</u> -	- -	174122	-	- -	- -	- -
167	& С111-270-1 варіант 1	Хрестики для плитки	шт	1283	<u>0.14</u> -	- -	180	-	- -	- -	- -
168	С111-1633	Шпарування для швів	кг	122,87	<u>137.06</u> -	- -	16841	-	- -	- -	- -
169	С111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	1967,16	<u>37.00</u> -	- -	72785	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					8445442	2362091	<u>3767</u> 3423		<u>17470.25</u> 23,74
		Разом будівельні роботи, грн.					8445442				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6079584 2365514 1244062 2099,28 455249 9689504				

		Всього по розділу 4					9689504				
		Розділ 5. 5 ОПЕРАЦІЙНІ (панелі)									
		СТІНИ									
170	КБ10-9-1	Улаштування обшивки панелями HPL по металевому каркасу	100м2	2,5413	<u>25963.97</u> 25890,91	<u>-</u> -	65982	65797	<u>-</u> -	<u>191.6000</u> -	<u>486.91</u> -
171	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-2,5413	<u>4423.81</u> 4330,44	<u>93.37</u> 40,95	-11242	-11005	<u>-237</u> -104	<u>34.5000</u> 0,2926	<u>-87.67</u> -0,74
172	КБ13-52-1	Грунтування поверхні	100м2	-2,5413	<u>635.84</u> 626,03	<u>9.81</u> 7,02	-1616	-1591	<u>-25</u> -18	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>-10.42</u> -0,14
173	& С111-742-5 варіант 4	HPL-панелі (в комплекті)	м2	254,13	<u>5940.54</u> -	<u>-</u> -	1509669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		УКОСИ									
174	КБ15-63-4	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,237	<u>55727.08</u> 55224,10	<u>52.86</u> 48,03	13207	13088	<u>13</u> 11	<u>388.8200</u> 0,3330	<u>92.15</u> 0,08
175	& С111-741-B1 варіант 4	Листи гіпсокартонні вологостійкі товщиною 12,5 мм	м2	24,89	<u>139.98</u> -	<u>-</u> -	3484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	& С126-1300-B5 варіант 7	Профіль L-подібний 0,6 мм для укосів	м	84,14	<u>20.20</u> -	<u>-</u> -	1700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	& С126-1300-B6 варіант 5	Профілі UD-28/27	м	78,92	<u>30.64</u> -	<u>-</u> -	2418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	& C1545-44-B13 варіант 5	Самонарізи 3,5х9,5 мм	шт	395	<u>0.30</u> -	<u>-</u> -	119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	& C1545-44-B13 варіант 3	Саморізи 3,5х25 мм	шт	1086	<u>0.37</u> -	<u>-</u> -	402	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	& C1545-44-B1 варіант 2	Дюбель-шуруп 6х40 мм	100шт	2,84	<u>50.65</u> -	<u>-</u> -	144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	КБ10-9-1	Улаштування обшивки панелями HPL по металевому каркасу	100м2	0,237	<u>25963.97</u> 25890,91	<u>-</u> -	6153	6136	<u>-</u> -	<u>191.6000</u> -	<u>45.41</u> -
182	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,237	<u>4423.81</u> 4330,44	<u>93.37</u> 40,95	-1048	-1026	<u>-22</u> -10	<u>34.5000</u> 0,2926	<u>-8.18</u> -0,07
183	КБ13-52-1	Грунтування поверхні	100м2	-0,237	<u>635.84</u> 626,03	<u>9.81</u> 7,02	-151	-148	<u>-3</u> -2	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>-0.97</u> -0,01
184	& C111-742-5 варіант 4	HPL-панелі (в комплекті)	м2	23,7	<u>5940.54</u> -	<u>-</u> -	140791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							1730012	71251	<u>-274</u> -123		<u>517.23</u> -0,88
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1730012				
							1659035				
							71128				
							37134				
							62,34				
							13519				
							1767146				

Всього по розділу 5							1767146				
Розділ 6. 6 ТЕХНІЧНИЙ ПОВЕРХ, ЕЛ. ЩИТОВА											
СТЕЛЯ											
185	КБ13-52-1	Покриття стель антигрибковим розчином	100м2	12,423	<u>635.84</u> 626,03	<u>9.81</u> 7,02	7899	7777	<u>122</u> 87	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>50.93</u> 0,68
186	C1550-53 варіант 2	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 супер	кг	124,23	<u>61.67</u> -	<u>-</u> -	7661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	КБ15-179-2	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування СТІНИ	100м2	12,423	<u>14241.03</u> 3354,12	<u>1.76</u> 1,60	176916	41668	<u>22</u> 20	<u>25.4100</u> 0,0111	<u>315.67</u> 0,14
188	КБ15-185-2	Обклеювання стін сіткою	100м2	8,8415	<u>3210.31</u> 3210,31	<u>-</u> -	28384	28384	<u>-</u> -	<u>25.9000</u> -	<u>228.99</u> -
189	С111-1784	Сітка скляна будівельна, марка СС-1	м2	892,99	<u>39.76</u> -	<u>-</u> -	35505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	С111-2010-1 варіант 2	Суміш Ceresit СТ 21	кг	1193,6	<u>9.46</u> -	<u>-</u> -	11291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	8,8415	<u>10403.30</u> 10140,24	<u>7.05</u> 6,40	91981	89655	<u>62</u> 57	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>679.2</u> 0,39
192	С1550-53 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 супер	кг	88,42	<u>61.67</u> -	<u>-</u> -	5453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	& С111-826- 30 варіант 1	Шпаклівка стартова Knauf	кг	1591,47	<u>10.78</u> -	<u>-</u> -	17156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	8,8415	<u>3014.76</u> 3005,91	<u>5.29</u> 4,80	26655	26577	<u>47</u> 42	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>189.92</u> 0,29
195	& С111-826- 30 варіант 2	Шпаклівка фінішна Knauf	кг	1591,47	<u>12.87</u> -	<u>-</u> -	20482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	9,23	<u>21662.35</u> 15732,05	<u>358.20</u> 320,46	199943	145207	<u>3306</u> 2958	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>1037.64</u> 24,3
197	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	9,23	<u>10403.30</u> 10140,24	<u>7.05</u> 6,40	96022	93594	<u>65</u> 59	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>709.05</u> 0,41
198	С1550-53 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 супер	кг	92,3	<u>61.67</u> -	<u>-</u> -	5692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	& С111- 1895-В2-1Ф варіант 4	Шпаклівка фінішна акрилова Siltek Acryl Finish	кг	1661,4	<u>44.76</u> -	<u>-</u> -	74364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	9,23	<u>3014.76</u> 3005,91	<u>5.29</u> 4,80	27826	27745	<u>49</u> 44	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>198.26</u> 0,31
201	& С111- 1895-В2-1Ф варіант 4	Шпаклівка фінішна акрилова Siltek Acryl Finish	кг	1661,4	<u>44.76</u> -	<u>-</u> -	74364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,5365	<u>5788.41</u> 5530,43	<u>5.29</u> 4,80	3105	2967	<u>3</u> 3	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>21.2</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	C1550-53 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	5,37	<u>61,67</u> -	- -	331	-	- -	- -	- -
204	& C111- 1895-B5-1X варіант 3	Шпаклівка фінішна акрилова Siltek Acryl Finish	кг	53,65	<u>44,55</u> -	- -	2390	-	- -	- -	- -
205	КБ15-56-4 к=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 1 мм	100 м2	0,5365	<u>3190,49</u> 2930,34	<u>7,05</u> 6,40	1712	1572	<u>4</u> 3	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>11,23</u> 0,02
206	& C111- 1895-B5-1X варіант 3	Шпаклівка фінішна акрилова Siltek Acryl Finish	кг	53,65	<u>44,55</u> -	- -	2390	-	- -	- -	- -
207	КБ15-165-10	Поліпшене фарбування стін колером олійним по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування УКОСИ	100м2	18,608	<u>12977,28</u> 6623,76	<u>1,76</u> 1,60	241481	123255	<u>33</u> 30	<u>50,1800</u> 0,0111	<u>933,75</u> 0,21
208	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	1,8902	<u>51899,00</u> 38699,75	<u>340,05</u> 308,97	98099	73150	<u>643</u> 584	<u>260,7800</u> 2,1423	<u>492,93</u> 4,05
209	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,8902	<u>10403,30</u> 10140,24	<u>7,05</u> 6,40	19664	19167	<u>13</u> 12	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>145,21</u> 0,08
210	C1550-53 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	18,902	<u>61,67</u> -	- -	1166	-	- -	- -	- -
211	& C111- 1895-B5-1X варіант 3	Шпаклівка фінішна акрилова Siltek Acryl Finish	кг	340,24	<u>44,55</u> -	- -	15158	-	- -	- -	- -
212	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,8902	<u>3014,76</u> 3005,91	<u>5,29</u> 4,80	5698	5682	<u>10</u> 9	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>40,6</u> 0,06
213	& C111- 1895-B2-1Ф варіант 4	Шпаклівка фінішна акрилова Siltek Acryl Finish	кг	340,24	<u>44,76</u> -	- -	15229	-	- -	- -	- -
214	КБ15-165-10	Поліпшене фарбування стін колером олійним по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,8902	<u>12977,28</u> 6623,76	<u>1,76</u> 1,60	24530	12520	<u>3</u> 3	<u>50,1800</u> 0,0111	<u>94,85</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 6					1338547	698920	<u>4382</u> 3911		<u>5149,43</u> 30,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1338547 635245 702831 368458 619,95 134440				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1707005				

		Всього по розділу 6					1707005				
		Разом прямі витрати по кошторису					26548181	9117718	<u>18324</u>		<u>66164,84</u>
									<u>15713</u>		<u>118,25</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					26548181				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17412139				
		всього заробітна плата, грн.					9133431				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4752918				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7952,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1724484				
		Всього будівельні роботи, грн.					31301099				

		Всього по кошторису					31301099				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					74235,16				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10857915				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C111-88-13 варіант 1	Дюбель фасадний з металевим шурупом 10х160 мм	шт.	32805	<u>5.33</u> -	<u>-</u> -	174851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& C126-1300-2T варіант 38	Подовжувач кронштейна 200*50*2	шт	2500	<u>22.79</u> -	<u>-</u> -	56975	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,376	<u>1787.91</u> 739,85	<u>84.75</u> 10,01	672	278	<u>32</u> 4	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>1.8</u> 0,03
8	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,376	<u>6420.05</u> 1105,48	<u>126.69</u> 22,43	2414	416	<u>48</u> 8	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>2.72</u> 0,06
9	КБ46-24-1	Відбивання пошкодженого шару.	100м2	0,34	<u>5546.45</u> 5497,90	<u>48.55</u> 21,67	1886	1869	<u>17</u> 7	<u>48.7100</u> 0,1419	<u>16.56</u> 0,05
10	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	34	<u>30.99</u> 30,99	<u>-</u> -	1054	1054	<u>-</u> -	<u>0.2500</u> -	<u>8.5</u> -
11	КБ13-44-9	Знепилювання металевих поверхонь	м2	34	<u>26.88</u> 21,62	<u>5.26</u> 0,28	914	735	<u>179</u> 10	<u>0.1700</u> 0,0020	<u>5.78</u> 0,07
12	КБ13-52-1	Нанесення контактного шару	100м2	0,34	<u>635.84</u> 626,03	<u>9.81</u> 7,02	216	213	<u>3</u> 2	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>1.39</u> 0,02
13	C1550-47	Полімерцементний адгезійний та антикорозійний розчин Ceresit CD 30	кг	170	<u>121.18</u> -	<u>-</u> -	20601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					323087	13839	<u>2866</u> 850		<u>105.11</u> 5,16
		Разом будівельні роботи, грн.					323087				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					306382				
		всього заробітна плата, грн.					14689				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7597				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2724				
		Всього будівельні роботи, грн.					330684				

		Всього по кошторису					330684				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					122,82				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17413				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)
ГПМ 010.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-09

на улаштування головного входу

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги"ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (Коригування)

Основа:
креслення (специфікації) № АБ

Кошторисна вартість 1679,679 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,62403 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 235,596 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,23	<u>44173.43</u> 2091,48	<u>42081.95</u> 16332,61	10160	481	<u>9679</u> 3757	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>4.26</u> 25,31
2	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,02	<u>74177.23</u> 5180,73	<u>68996.50</u> 25562,01	1484	104	<u>1380</u> 511	<u>45.9000</u> 170,7905	<u>0.92</u> 3,42
3	С311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	35	<u>225.49</u> -	<u>225.49</u> 54,48	7892	-	<u>7892</u> 1907	<u>-</u> 0,3520	<u>-</u> 12,32
4	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,23	<u>8677.44</u> -	<u>8677.44</u> 2735,34	1996	-	<u>1996</u> 629	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 4,06
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,3	<u>3944.56</u> 2275,72	<u>1668.84</u> 699,58	9072	5234	<u>3838</u> 1609	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>42.23</u> 11,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 (дна котловану) ФС-1 (7 шт)	100м3	0,28665	<u>3944.56</u> 2275,72	<u>1668.84</u> 699,58	1131	652	<u>479</u> 201	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>5.26</u> 1,47
7	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,049	<u>426457.61</u> 17844,39	<u>3167.52</u> 1672,87	20896	874	<u>155</u> 82	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>7.38</u> 0,52
8	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0231	<u>703450.69</u> 74979,52	<u>-</u> -	16250	1732	<u>-</u> -	<u>582.3200</u> -	<u>13.45</u> -
9	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,077	<u>45284.72</u> -	<u>-</u> -	3487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,086	<u>41872.97</u> -	<u>-</u> -	3601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,077	<u>6365.19</u> -	<u>-</u> -	490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С124-38	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 14 мм	т	0,086	<u>5453.40</u> -	<u>-</u> -	469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг ФС-2 (8 шт)	т	0,081	<u>97470.52</u> 30492,00	<u>292.35</u> 110,61	7895	2470	<u>24</u> 9	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>18.71</u> 0,05
14	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0096	<u>426457.61</u> 17844,39	<u>3167.52</u> 1672,87	4094	171	<u>30</u> 16	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>1.45</u> 0,1
15	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,023	<u>703450.69</u> 74979,52	<u>-</u> -	16179	1725	<u>-</u> -	<u>582.3200</u> -	<u>13.39</u> -
16	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,075	<u>45284.72</u> -	<u>-</u> -	3396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,18	<u>41872.97</u> -	<u>-</u> -	7537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,075	<u>6365.19</u> -	<u>-</u> -	477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C124-38	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 14 мм	т	0,14	<u>5453.40</u> -	<u>-</u> -	763	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,093	<u>97470.52</u> 30492,00	<u>292.35</u> 110,61	9065	2836	<u>27</u> 10	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>21.48</u> 0,06
21	КБ6-18-1	ФБ-1 (10шт), ФБ-2 (9шт) Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,086	<u>865903.96</u> 168877,27	<u>4015.42</u> 250,74	74468	14523	<u>345</u> 22	<u>1264.4300</u> 1,7910	<u>108.74</u> 0,15
22	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,252	<u>45284.72</u> -	<u>-</u> -	11412	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,731	<u>42391.49</u> -	<u>-</u> -	30988	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,252	<u>6365.19</u> -	<u>-</u> -	1604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	0,731	<u>5025.22</u> -	<u>-</u> -	3673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,54	<u>14830.22</u> 4635,40	<u>-</u> -	8008	2503	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>18.09</u> -
27	КБ9-1-1	Монтаж каркасів одноповерхових виробничих будівель одно- і багатопрогнових без ліхтарів прогоном до 24 м, висотою до 15 м без кранів	т	8,6	<u>8830.06</u> 4681,92	<u>3716.15</u> 1547,34	75939	40265	<u>31959</u> 13307	<u>32.0000</u> 9,0026	<u>275.2</u> 77,42
28	C121-782	Металеві конструкції	т	8,6	<u>86329.44</u> -	<u>-</u> -	742433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	3,01	<u>1787.91</u> 739,85	<u>84.75</u> 10,01	5382	2227	<u>255</u> 30	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>14.39</u> 0,22
30	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	3,01	<u>6420.05</u> 1105,48	<u>126.69</u> 22,43	19324	3327	<u>381</u> 68	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>21.79</u> 0,48
31	КБ46-20-4	Монтаж профільованого настилу	т	1,8	<u>7129.22</u> 4142,16	<u>1681.59</u> 753,30	12833	7456	<u>3027</u> 1356	<u>33.0000</u> 4,4872	<u>59.4</u> 8,08
32	C111-1807 варіант 1	Профнастил НС58-960-0,7	т	1,8	<u>41954.52</u> -	<u>-</u> -	75518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Покрівля									
33	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	2,0014	<u>845.45</u> 845,45	-	1692	1692	-	<u>7.1400</u>	<u>14.29</u>
34	С111-1720 варіант 2	Пароізоляція	м2	206,24	<u>28.72</u> -	-	5923	-	-	-	-
35	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	2,0014	<u>7626.41</u> 5667,14	<u>1959.27</u> 890,07	15263	11342	<u>3921</u> 1781	<u>47.4000</u> 5,5893	<u>94.87</u> 11,19
36	С114-18-У	Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції промислового устаткування без обкладок, марка М-100, товщина 100 мм	м3	20,61442	<u>2324.75</u> -	-	47923	-	-	-	-
37	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	1,4864	<u>845.45</u> 845,45	-	1257	1257	-	<u>7.1400</u>	<u>10.61</u>
38	С111-1720 варіант 3	Гідроізоляція	м2	206,24	<u>25.49</u> -	-	5257	-	-	-	-
39	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	2,0014	<u>10686.54</u> 4300,83	<u>996.58</u> 354,31	21388	8608	<u>1995</u> 709	<u>38.3900</u> 1,9924	<u>76.83</u> 3,99
40	КБ12-22-2 к=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до 50 мм	100м2	2,0014	<u>12382.29</u> 548,95	-	24782	1099	-	<u>4.9000</u>	<u>9.81</u>
41	КБ11-39-4 прис.	Улаштування покриттів з мембрани насухо зі зварюванням полотнища у стиках з урахуванням примикань	100м2	2,0014	<u>7501.66</u> 7032,17	-	15014	14074	-	<u>52.0400</u>	<u>104.15</u>
42	& С1545-246-1 варіант 4	Дюбель поліпропіленовий 200 мм	шт	558	<u>4.77</u> -	-	2662	-	-	-	-
43	& С1545-246-1 варіант 5	Саморіз гострий Техноніколь 4,8х100 мм	шт	558	<u>0.71</u> -	-	396	-	-	-	-
44	С111-859 варіант 10	Полімерна мембрана SOPREMA FLAGON, 1, 5 мм	м2	218,43	<u>392.72</u> -	-	85782	-	-	-	-
45	С111-1624-2 варіант 3	Контактний клей LOGICROOF Bond	л	0,85	<u>194.83</u> -	-	166	-	-	-	-
46	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,47565	<u>79362.54</u> 16460,56	<u>192.52</u> 72,84	37749	7829	<u>92</u> 35	<u>132.8000</u> 0,4050	<u>63.17</u> 0,19
47	& С1-ПР1-189-1Ш варіант 1	Двостороння самоклеюча стрічка 250 мм	м	63,42	<u>10.09</u> -	-	640	-	-	-	-
48	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,33	<u>7567.71</u> 7567,71	-	2497	2497	-	<u>55.3600</u>	<u>18.27</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& C113-953-ЦГ-2 варіант 1	Ринва 3м	м	28,08	<u>170.77</u> -	<u>-</u> -	4795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C1545-89-2-Л варіант 2	Кронштейн ринви	шт	30	<u>131.41</u> -	<u>-</u> -	3942	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& C1545-89-2-Л варіант 8	Заглушка ринви	шт	2	<u>87.16</u> -	<u>-</u> -	174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& C1545-89-2-Л варіант 9	Воронка водостічна	шт	2	<u>421.46</u> -	<u>-</u> -	843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& C1545-89-2-Л варіант 10	Лійка водостічна	шт	2	<u>320.66</u> -	<u>-</u> -	641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& C1545-89-2-Л варіант 11	Відвід двомуфтовий	шт	2	<u>174.69</u> -	<u>-</u> -	349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& C1545-89-2-Л варіант 12	Відвід одномуфтовий	шт	2	<u>174.69</u> -	<u>-</u> -	349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& C113-953-ЦГ-2 варіант 2	Труба водостічна 3м	м	6,24	<u>330.63</u> -	<u>-</u> -	2063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& C1545-89-2-Л варіант 13	Кронштейн труби	шт	8	<u>82.55</u> -	<u>-</u> -	660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Внутрішнє опорядження									
58	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,3244	<u>10403.30</u> 10140,24	<u>7.05</u> 6,40	13778	13430	<u>9</u> 8	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>101.74</u> 0,06
59	C1550-53 варіант 2	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 супер	кг	13,244	<u>61.67</u> -	<u>-</u> -	817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& C111-1895-B5-1X варіант 1	Шпаклівка Старт	кг	238,392	<u>9.30</u> -	<u>-</u> -	2217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,3244	<u>3014.76</u> 3005,91	<u>5.29</u> 4,80	3993	3981	<u>7</u> 6	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>28.45</u> 0,04
62	& C111-1895-B2-1Ф варіант 3	Шпаклевка СТ 225	кг	238,392	<u>24.04</u> -	<u>-</u> -	5731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КБ15-165-10	Поліпшене фарбування стін колером олійним по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,3244	<u>12977.28</u> 6623,76	<u>1.76</u> 1,60	17187	8773	<u>2</u> 2	<u>50.1800</u> 0,0111	<u>66.46</u> 0,01
64	КБ15-175-8	Покриття олійними і спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стін за два рази Ганок 1 (арк.40,43 АБ)	100м2	1,3244	<u>9745.82</u> 3882,10	<u>1.76</u> 1,60	12907	5141	<u>2</u> 2	<u>24.0900</u> 0,0111	<u>31.9</u> 0,01
65	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,188	<u>6511.99</u> 983,74	<u>-</u> -	1224	185	<u>-</u> -	<u>8.0800</u> -	<u>1.52</u> -
66	КБ11-2-3	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих	м3	1,4	<u>507.37</u> 503,24	<u>-</u> -	710	705	<u>-</u> -	<u>4.0600</u> -	<u>5.68</u> -
67	С1421-9636	Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт N1, розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка ДР8	м3	1,792	<u>881.49</u> -	<u>-</u> -	1580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0047	<u>350844.61</u> 17844,39	<u>-</u> -	1649	84	<u>-</u> -	<u>150.7000</u> -	<u>0.71</u> -
69	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0301	<u>440128.87</u> 32114,03	<u>1089.61</u> 68,04	13248	967	<u>33</u> 2	<u>249.4100</u> 0,4860	<u>7.51</u> 0,01
70	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,232	<u>38523.77</u> -	<u>-</u> -	8938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	С124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,232	<u>6365.19</u> -	<u>-</u> -	1477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1804	<u>22216.69</u> 21026,23	<u>-</u> -	4008	3793	<u>-</u> -	<u>155.6000</u> -	<u>28.07</u> -
73	С111-283 варіант 5	Плитки керамогранітні для підлог	м2	18,4	<u>622.49</u> -	<u>-</u> -	11454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	С111-1633	Шпарування для швів	кг	7,32	<u>137.06</u> -	<u>-</u> -	1003	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	С111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	117,26	<u>37.00</u> -	<u>-</u> -	4339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& С113-2085-1-3У8 варіант 1	Хрестики для плитки	шт.	76	<u>0.14</u> -	<u>-</u> -	11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					1576394	172037	<u>67528</u> 26059		<u>1290.18</u> 160,93
		Разом будівельні роботи, грн.					1576394				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1336829				
		всього заробітна плата, грн.					198096				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					103285				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					172,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37500				
		Всього будівельні роботи, грн.					1679679				

		Всього по кошторису					1679679				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1624,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					235596				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)
ГПМ 010.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-010

на улаштування огороження сходів

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги"ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (Коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 607,538 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,18731 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 27,236 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ7-60-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі та стінових поручнів	100м	1,576	6455.60	696.98	10174	9076	1098	42.1260	66.39
					5758,62	220,06			347	1,5725	2,48
2	КБ7-60-4	Установлення металевої поручня стінового	100м	0,054	10486.63	995.69	566	444	54	60.1800	3.25
					8226,61	314,37			17	2,2464	0,12
3	С111-825 варіант 1	Поручень стіновий	пм	5,4	3705.42	-	20009	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	1,522	10486.63	995.69	15961	12521	1515	60.1800	91.59
					8226,61	314,37			478	2,2464	3,42
5	С121-393 варіант 3	Огорожі сходів із нержавіючої сталі	пм	54,7	4686.88	-	256372	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С121-393 варіант 2	Огорожі сходів	пм	97,5	2999.99	-	292499	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					595581	22041	2667		161.23
									842		6,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					595581				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					570873				
		всього заробітна плата, грн.					22883				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11957				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4353				
		Всього будівельні роботи, грн.					607538				

		Всього по кошторису					607538				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					187,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27236				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)
ГПМ 010.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-011

на чисті приміщення світильники

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги"ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (Коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1668,002 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,35998 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 49,757 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	2,85	16908,62	522,35	48190	42192	1489	113,6000	323,76
					14804,35	232,41			662	1,5406	4,39
2	& С1500-111-175	Світильник герметичний світлодіодний, 625х625 мм	шт	285	5609,79	-	1598790	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1646980	42192	1489		323,76
		Разом будівельні роботи, грн.					1646980		662		4,39
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1603299				
		всього заробітна плата, грн.					42854				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21022				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6903				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1668002				

		Всього по кошторису					1668002				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					359,98				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					49757				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)
ГПМ 010.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-012

на чисті приміщення вентиляція 7 пов

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги"ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (Коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3957,022 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,21205 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 178,409 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---- Кінцеві елементи системи вентиляції-----									
1	КМ34-207-62	Монтаж установки ламінарного потоку	шт	3	3931.96	522.53	11796	9789	1568	20.8000	62.4
					3262.90	212,32			637	1,3264	3,98
2	& 2308-4001-1	Ламінар CleanAir 4500-ST (нерж. решітки, фільтри Н14)	шт	2	520900.00	-	1041800	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	& 2308-4001-1	Ламінар CleanAir понижений 4500-LW (нерж. решітки, фільтри Н14)	шт	1	571826.00	-	571826	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
4	КМ34-42-1	Монтаж світильника для люмінару	комплект	3	6486.24	-	19459	19459	-	48.0000	144
					6486,24	-			-	-	-
5	& 2308-4001-1	Комплект світлодіодного освітлення для люмінару CleanAir 4500	шт	3	20050.00	-	60150	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ20-45-1	Установлення фільтрів	фільтр	49	<u>2292.65</u> 2249,76	<u>35.48</u> 14,70	112340	110238	<u>1739</u> 720	<u>15.8400</u> 0,0965	<u>776.16</u> 4,73
7	& С1630-709-В1 варіант 1	Фільтрувальний блок (ФБ-1250Т/БП), 1250х625х500h мм (НЕРА-фільтр 575х1200 - не включений)	шт	6	<u>29104.00</u> -	- -	174624	-	- -	- -	- -
8	& С1630-709-В1 варіант 2	Фільтрувальний блок (ФБ-625Т/БП), 625х625х390h мм (НЕРА-фільтр 575х575х78 мм - не включений)	шт	3	<u>16184.81</u> -	- -	48554	-	- -	- -	- -
9	С1630-709 варіант 1	Фільтрувальний блок понижений (ФБН-1250Т/БП), 1250х625х290h м (НЕРА-фільтр 575х1200 - не включений)	шт	2	<u>32432.94</u> -	- -	64866	-	- -	- -	- -
10	С1630-709 варіант 2	Фільтрувальний блок понижений (ФБН-625Т/БП), 625х625х290h мм (НЕРА-фільтр 575х575х78 мм - не включений)	шт	25	<u>18966.21</u> -	- -	474155	-	- -	- -	- -
11	С1630-709 варіант 3	Фільтрувальний блок понижений (ФБН-313Т/БП2), 625х313х290h мм (НЕРА-фільтр 575х263х78 мм - не включений)	шт	13	<u>17974.87</u> -	- -	233673	-	- -	- -	- -
12	КБ20-10-1	Установлення витяжних блоків	шт	26	<u>374.97</u> 282,97	<u>38.08</u> 16,14	9749	7357	<u>990</u> 420	<u>2.0700</u> 0,1153	<u>53.82</u> 3
13	С1630-734 варіант 1	Витяжний блок з верхньої зони 625х625	шт	13	<u>10121.07</u> -	- -	131574	-	- -	- -	- -
14	С1630-734 варіант 2	Витяжний блок з верхньої зони 625х313	шт	13	<u>9294.95</u> -	- -	120834	-	- -	- -	- -
15	КБ20-10-1	Установлення витяжної колони	шт	33	<u>374.97</u> 282,97	<u>38.08</u> 16,14	12374	9338	<u>1257</u> 533	<u>2.0700</u> 0,1153	<u>68.31</u> 3,8
16	С1630-734 варіант 3	Витяжна колона плоска ВК84-2/300	шт	2	<u>17454.15</u> -	- -	34908	-	- -	- -	- -
17	С1630-734 варіант 4	Витяжна колона плоска ВК84-2/400	шт	2	<u>17454.15</u> -	- -	34908	-	- -	- -	- -
18	С1630-734 варіант 5	Витяжна колона плоска ВК84-2/500	шт	4	<u>18737.18</u> -	- -	74949	-	- -	- -	- -
19	С1630-734 варіант 6	Витяжна колона плоска ВК84-2/700	шт	10	<u>21241.02</u> -	- -	212410	-	- -	- -	- -
20	С1630-734 варіант 7	Витяжна колона плоска ВК84-2/900	шт	15	<u>24660.74</u> -	- -	369911	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					3814860	156181	<u>5554</u> 2310		<u>1104.69</u> 15,51
		Разом устаткування, грн.					1673776				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					65730				
		Всього устаткування, грн.					1739506				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					2141084				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 1082711,48 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1979349 158491 68854 91,85 19918 7579 2217517 ----- 3957022				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1212,05 178409				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)
ГПМ 010.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-013

на чисті приміщення опорядження

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги"ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (Коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7329,056 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,17052 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1028,401 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЕЛЯ									
1	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	10,79	<u>18510.84</u>	<u>5,29</u>	199732	199328	<u>57</u>	<u>139.9500</u>	<u>1510.06</u>
					18473,40	4,80			52	0,0333	0,36
2	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	10,79	<u>2223.77</u>	<u>8,81</u>	23994	23899	<u>95</u>	<u>16.7800</u>	<u>181.06</u>
					2214,96	8,00			86	0,0555	0,6
3	& С171-653П-И4 варіант 5	Касети герметичної підвісної стелі ClipCS (в комплекті)	м2	1132,95	<u>3468.56</u>	<u>-</u>	3929705	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		СТІНИ									
4	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	18,1902	<u>31801.74</u>	<u>59.90</u>	578480	576583	<u>1090</u>	<u>234.5700</u>	<u>4266.88</u>
					31697,44	54,43			990	0,3774	6,86
5	С111-1624-2 варіант 5	Ґрунтовка бактерицидна	л	181,9	<u>273.05</u>	<u>-</u>	49668	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
6	С111-256 варіант 4	Плитки керамічні матові для внутрішнього облицювання стін	м2	1837,21	<u>569.64</u>	<u>-</u>	1046548	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C111-270-1 варіант 1	Хрестики для плитки	шт	7713	<u>0.14</u> -	<u>-</u> -	1080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C111-1633 варіант 1	Шпарування для швів з епоксидної суміші	кг	738,52	<u>600.62</u> -	<u>-</u> -	443570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	11823,63	<u>37.00</u> -	<u>-</u> -	437474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ15-63-4	УКОСИ Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,6993	<u>55727.08</u> 55224,10	<u>52.86</u> 48,03	38970	38618	<u>37</u> 34	<u>388.8200</u> 0,3330	<u>271.9</u> 0,23
11	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	276	<u>10.05</u> -	<u>-</u> -	2774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C111-741- B1 варіант 4	Листи гіпсокартонні вологостійкі товщиною 12,5 мм	м2	73,43	<u>139.98</u> -	<u>-</u> -	10279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C126- 1300-B5 варіант 7	Профіль L-подібний 0,6 мм для укосів	м	248,25	<u>20.20</u> -	<u>-</u> -	5015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C126- 1300-B6 варіант 5	Профілі UD-28/27	м	232,87	<u>30.64</u> -	<u>-</u> -	7135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C1545-44- B13 варіант 5	Самонарізи 3,5х9,5 мм	шт	1166	<u>0.30</u> -	<u>-</u> -	350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C1545-44- B13 варіант 3	Саморізи 3,5х25 мм	шт	3205	<u>0.37</u> -	<u>-</u> -	1186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C1545-44- B1 варіант 2	Дюбель-шуруп 6х40 мм	100шт	8,39	<u>50.65</u> -	<u>-</u> -	425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,6993	<u>31801.74</u> 31697,44	<u>59.90</u> 54,43	22239	22166	<u>42</u> 38	<u>234.5700</u> 0,3774	<u>164.03</u> 0,26
19	C111-1624-2 варіант 5	Грунтовка бактерицидна	л	6,99	<u>273.05</u> -	<u>-</u> -	1909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C111-256 варіант 4	Плитки керамічні матові для внутрішнього облицювання стін	м2	70,63	<u>569.64</u> -	<u>-</u> -	40234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C111-270-1	Хрестики для плитки	шт	297	<u>0.14</u>	-	42	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
22	C111-1633	Шпарування для швів з епоксидної суміші	кг	28,39	<u>600.62</u>	-	17052	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
23	C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	454,55	<u>37.00</u>	-	16818	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					6874679	860594	<u>1321</u>		<u>6393.93</u>
									1200		8,31
		Разом будівельні роботи, грн.					6874679				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6012764				
		всього заробітна плата, грн.					861794				
		Загальновиробничі витрати, грн.					454377				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					768,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					166607				
		Всього будівельні роботи, грн.					7329056				

		Всього по кошторису					7329056				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7170,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1028401				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)
ГПМ 010.24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-014
на вентиляцію**

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги"ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (Коригування)

Основа:
креслення (специфікації) № ОВ.С

Кошторисна вартість 63960,045 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 47,10302 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6469,773 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи ТЕХНІЧНИЙ ПОВЕРХ									
1	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,82	<u>2366.08</u> 2082,83	<u>283.25</u> 122,08	1940	1708	<u>232</u> 100	<u>17.5900</u> 0,7995	<u>14.42</u> 0,66
2	КР19-1-2	Розбирання ізоляції повітропроводів з мінеральної вати	м3	11,92	<u>522.53</u> 514,69	<u>7.84</u> 3,77	6229	6135	<u>94</u> 45	<u>4.5600</u> 0,0250	<u>54.36</u> 0,3
3	КБ26-27-1 к=0,4	Демонтаж ізоляції плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	10,35	<u>352.18</u> 352,18	<u>-</u> -	3645	3645	<u>-</u> -	<u>2.6680</u> -	<u>27.61</u> -
4	КР15-114-1	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	8,7135	<u>86.00</u> 86,00	<u>-</u> -	749	749	<u>-</u> -	<u>0.7400</u> -	<u>6.45</u> -
5	КР15-114-2	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	177,2526	<u>70.89</u> 70,89	<u>-</u> -	12565	12565	<u>-</u> -	<u>0.6100</u> -	<u>108.12</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP15-114-3	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 495 мм, периметром 1550 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	50,494	<u>55.79</u> 55,79	<u>-</u> -	2817	2817	<u>-</u> -	<u>0.4800</u> -	<u>24.24</u> -
7	KP15-114-4	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 660 мм, периметром 2070 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	66,357	<u>48.81</u> 48,81	<u>-</u> -	3239	3239	<u>-</u> -	<u>0.4200</u> -	<u>27.87</u> -
8	KP15-114-5	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 885 мм, периметром до 2780 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	42,8668	<u>44.16</u> 44,16	<u>-</u> -	1893	1893	<u>-</u> -	<u>0.3800</u> -	<u>16.29</u> -
9	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	1,69886	<u>6914.14</u> -	<u>-</u> -	11746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	KB46-24-2	цокольний, 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7 ПОВЕРХИ Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	37,5592	<u>4298.11</u> 4249,56	<u>48.55</u> 21,67	161434	159610	<u>1824</u> 814	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>1414.1</u> 5,33
11	KB26-39-4 к дем.=0,7	Демонтаж каркасу ізоляції з сітки на плоских та криволінійних поверхнях / захисна сітка на повітропроводах	10 м2	535,84	<u>108.80</u> 108,80	<u>-</u> -	58299	58299	<u>-</u> -	<u>0.9100</u> -	<u>487.61</u> -
12	KP20-12-1 к дем.=0,7 к дем.=0,7	(Демонтаж) дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т/ каркас захисної сітки із труб	1т	4,7632	<u>8823.41</u> 6818,81	<u>2004.60</u> 463,78	42028	32479	<u>9549</u> 2209	<u>43.4679</u> 2,6055	<u>207.05</u> 12,41
13	KP15-113-1	Розбирання вентиляційних коробів з плит	100м2	53,4528	<u>13054.32</u> 11820,87	<u>1215.98</u> 544,61	697790	631859	<u>64998</u> 29111	<u>99.8300</u> 3,7762	<u>5336.19</u> 201,85
14	KP15-114-2	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 280 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	56,2688	<u>70.89</u> 70,89	<u>-</u> -	3989	3989	<u>-</u> -	<u>0.6100</u> -	<u>34.32</u> -
15	KP15-114-3	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 485 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	97,4656	<u>55.79</u> 55,79	<u>-</u> -	5438	5438	<u>-</u> -	<u>0.4800</u> -	<u>46.78</u> -
16	KP15-114-3	Розбирання сталевих повітроводів периметром 1600 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	1766,44	<u>55.79</u> 55,79	<u>-</u> -	98550	98550	<u>-</u> -	<u>0.4800</u> -	<u>847.89</u> -
17	KB20-42-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	2	<u>3802.18</u> 3599,38	<u>188.81</u> 64,59	7604	7199	<u>378</u> 129	<u>27.2680</u> 0,4462	<u>54.54</u> 0,89
18	KP15-115-11	Демонтаж вентиляторів витяжних (улітка)	шт	29	<u>782.72</u> 782,69	<u>-</u> -	22699	22698	<u>-</u> -	<u>6.4900</u> -	<u>188.21</u> -
19	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	7,362	<u>6914.14</u> -	<u>-</u> -	50902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	28,98	<u>183.98</u> 183,98	<u>-</u> -	5332	5332	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>47.24</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	4,70012	<u>3644.32</u> 373,60	<u>3270.72</u> 1269,41	17129	1756	<u>15373</u> 5966	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>15.56</u> 40,2
22	С311-25-М	Перевезення сміття до 25 км	т	498,992	<u>245.87</u> -	<u>245.87</u> 54,48	122687	-	<u>122687</u> 27185	<u>-</u> 0,3520	<u>-</u> 175,65
Разом прямі витрати по розділу 1							1276056	1059960	<u>215135</u> 65559		<u>8958.85</u> 437,29
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1276056 961 1125519 610238 1006,72 218323 1886294				
Вартість зворотних матеріалів, грн.							62648				
Всього по розділу 1							1886294				
Розділ 2. Цокольний поверх											
В-1											
23	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	<u>915.53</u> 869,03	<u>43.97</u> 18,42	2747	2607	<u>132</u> 55	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>18.63</u> 0,37
24	С130-63 варіант 10	Вісьовий вентилятор фірми "ВЕНТС" 150 МКЛ, із зворотнім клапаном в = 100 м3/год, Р=50Па; N=0,025 кВт; п=2400хв~1; -1х2303	шт	3	<u>2173.43</u> -	<u>-</u> -	6520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,094	<u>103337.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	9714	3130	<u>63</u> 27	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>24.61</u> 0,2
26	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>915.53</u> 869,03	<u>43.97</u> 18,42	916	869	<u>44</u> 18	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
27	С130-63 варіант 9	Вісьовий вентилятор фірми "ВЕНТС" Вентс ОВК 2Е 200, L=480м3/год Р=50Па, N=0,55 кВт, п=2300хв. 1х230V	шт	1	<u>3636.53</u> -	<u>-</u> -	3637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,003	<u>103337,37</u> 33298,34	<u>669,26</u> 292,14	310	100	<u>2</u> 1	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>0.79</u> 0,01
29	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>289.70</u> 237,18	<u>31.85</u> 10,35	290	237	<u>32</u> 10	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>1.82</u> 0,07
30	С130-595-1 варіант 9	Решітка гравітаційна 2535-1Кл 200х200	шт	1	<u>245.91</u> -	<u>-</u> -	246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2	<u>289.70</u> 237,18	<u>31.85</u> 10,35	579	474	<u>64</u> 21	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>3.64</u> 0,15
32	С130-595-1 варіант 8	Решітка вентиляційна алюмінієва зовнішня з захистною сіткою РВ3 3070-1Н 150х150	шт	1	<u>252.15</u> -	<u>-</u> -	252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С130-595-1 варіант 7	Решітка вентиляційна однорядна регулюєма РВ 2535-1 150х150 РВ-1	шт	1	<u>208.00</u> -	<u>-</u> -	208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,002	<u>103337,37</u> 33298,34	<u>669,26</u> 292,14	207	67	<u>1</u> 1	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>0.52</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					25626	7484	<u>338</u> 133		<u>56.22</u> 0,92
		Разом будівельні роботи, грн.					25626				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17804				
		всього заробітна плата, грн.					7617				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3879				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1301				
		Всього будівельні роботи, грн.					29505				

		Всього по розділу 2					29505				
		Розділ 3. Перший поверх									
		Припливно-втяжна система ПВ-1									
35	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>10911.90</u> 8998,44	<u>472.03</u> 161,48	10912	8998	<u>472</u> 161	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
36	1503-11064 варіант 52	Припливно втяжна установка Aerostar GreenSTR 3 ПВ1 НС з комплектом автоматики ПВ1	шт	1	<u>1373740.2</u> 4 -	<u>-</u> -	1373740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КМ38-6-3	Монтаж установки компресорної	шт	2	<u>5415.35</u> 3444,84	<u>532.98</u> 175,20	10831	6890	<u>1066</u> 350	<u>25.2000</u> 1,1390	<u>50.4</u> 2,28
38	& 2308-4279-37Ц варіант 97	Зовнішній блок Aerostar LC AER-24-R32-OU з блоком узгодження (AHU kit) Aerostar	шт	2	<u>54894.03</u> -	<u>-</u> -	109788	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	<u>459.83</u> 307,56	<u>49.75</u> 17,97	920	615	<u>100</u> 36	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>4.72</u> 0,26
40	С111-1756 варіант 15	Решітка вентиляційна алюмінієва зовнішня з захисною сіткою РВ3 3О 70-1Н 700х400	шт	2	<u>1273.49</u> -	<u>-</u> -	2547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	4	<u>289.70</u> 237,18	<u>31.85</u> 10,35	1159	949	<u>127</u> 41	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>7.28</u> 0,3
42	С111-1756 варіант 16	Решітка вентиляційна однорядна регулюєма РВ 1524-1 300х500	шт	2	<u>726.90</u> -	<u>-</u> -	1454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	С111-1756 варіант 15	Решітка вентиляційна алюмінієва зовнішня з захисною сіткою РВ3 3О 70-1Н 700х400	шт	2	<u>1273.49</u> -	<u>-</u> -	2547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	С1630-451 варіант 10	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-200	шт	6	<u>1504.38</u> -	<u>-</u> -	9026	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	С1630-451 варіант 11	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-150	шт	1	<u>1376.89</u> -	<u>-</u> -	1377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ20-11-1	Установлення дифузорів	ґрати	2	<u>289.70</u> 237,18	<u>31.85</u> 10,35	579	474	<u>64</u> 21	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>3.64</u> 0,15
47	С130-596-1 варіант 8	Дифузор ПДК-20 під армстронг в комплекті з адаптером ПДК-20+Р	шт	2	<u>1542.17</u> -	<u>-</u> -	3084	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ20-37-1	Установлення фільтрів	м2	5	<u>1036.50</u> 962,37	<u>59.42</u> 26,06	5183	4812	<u>297</u> 130	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>35.2</u> 0,93
49	С130-376 варіант 3	Фільтрувальний блок 625х625х400 мм, НЕРА фільтр Н14 ,575х575х78 мм, номінальна витрата повітря до 600 М3/ год, діаметр патрубка 200 мм, бокове підключення ФБ-625Т/БП	шт	4	<u>20570.37</u> -	<u>-</u> -	82281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	С130-376 варіант 4	Фільтрувальний блок 625х313х290 мм, НЕРА фільтр Н14 ,575х263х78 мм, номінальна витрата повітря до 300 М3/ год, діаметр патрубка 150 мм, бокове підключення ФБН-313Т/БП Припливно-витяжна система ПВ-2	шт	1	<u>19677.95</u> -	<u>-</u> -	19678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>10911.90</u> 8998,44	<u>472.03</u> 161,48	10912	8998	<u>472</u> 161	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1503-11064 варіант 53	Припливно витяжна установка Aerostar GreenSTR 3 ПВ2 НС з комплектом автоматики ПВ2	шт	1	<u>1373740.2</u> 4	- -	1373740	-	- -	- -	- -
53	КМ38-6-3	Монтаж установки компресорної	шт	2	<u>5415.35</u> 3444,84	<u>532.98</u> 175,20	10831	6890	<u>1066</u> 350	<u>25.2000</u> 1,1390	<u>50.4</u> 2,28
54	& 2308- 4279-37Ц варіант 97	Зовнішній блок Aerostar LC AER-24-R32-OU з блоком узгодження (AHU kit) Aerostar	шт	2	<u>54894.03</u> -	- -	109788	-	- -	- -	- -
55	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	<u>459.83</u> 307,56	<u>49.75</u> 17,97	920	615	<u>100</u> 36	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>4.72</u> 0,26
56	С111-1756 варіант 15	Решітка вентиляційна алюмінієва зовнішня з захисною сіткою РВ3 3О 70-1Н 700х400	шт	2	<u>1273.49</u> -	- -	2547	-	- -	- -	- -
57	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2	<u>289.70</u> 237,18	<u>31.85</u> 10,35	579	474	<u>64</u> 21	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>3.64</u> 0,15
58	С111-1756 варіант 16	Решітка вентиляційна однорядна регулюєма РВ 1524-1 300х500	шт	2	<u>726.90</u> -	- -	1454	-	- -	- -	- -
59	С1630-451 варіант 10	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-200	шт	6	<u>1504.38</u> -	- -	9026	-	- -	- -	- -
60	С1630-451 варіант 11	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-150	шт	1	<u>1376.89</u> -	- -	1377	-	- -	- -	- -
61	КБ20-11-1	Установлення дифузорів	ґрати	2	<u>289.70</u> 237,18	<u>31.85</u> 10,35	579	474	<u>64</u> 21	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>3.64</u> 0,15
62	С130-596-1 варіант 8	Дифузор ПДК-20 під армстронг в комплекті з адаптером ПДК-20+Р	шт	2	<u>1542.17</u> -	- -	3084	-	- -	- -	- -
63	КБ20-25-5	Установлення шумоглушників 400 мм	шт	2	<u>480.78</u> 397,87	<u>21.22</u> 9,31	962	796	<u>42</u> 19	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>6.18</u> 0,13
64	С130-232 варіант 13	Шумопоглинач круглий, І=1000мм ШПК-Ф400	шт	2	<u>2576.59</u> -	- -	5153	-	- -	- -	- -
65	КБ20-37-1	Установлення фільтрів	м2	5	<u>1036.50</u> 962,37	<u>59.42</u> 26,06	5183	4812	<u>297</u> 130	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>35.2</u> 0,93
66	С130-376 варіант 3	Фільтрувальний блок 625х625х400 мм, НЕРА фільтр Н14 ,575х575х78 мм, номінальна витрата повітря до 600 М3/ год, діаметр патрубка 200 мм, бокове підключення ФБ-625Т/БП	шт	4	<u>20570.37</u> -	- -	82281	-	- -	- -	- -
67	С130-376 варіант 4	Фільтрувальний блок 625х313х290 мм, НЕРА фільтр Н14 ,575х263х78 мм, номінальна витрата повітря до 300 М3/ год, діаметр патрубка 150 мм, бокове підключення ФБН-313Т/БП	шт	1	<u>19677.95</u> -	- -	19678	-	- -	- -	- -
68	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>1069.59</u> 901,56	<u>12.73</u> 5,58	2139	1803	<u>25</u> 11	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>13.66</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	C1630-1771 варіант 16	Клапан притипожежний універсальний (вогнегнестримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. з електроприводом Vents КП-1- 450x250-2 Припливно-витяжна система ПВ-3 .	шт	2	<u>12748.59</u> -	<u>-</u> -	25497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>10911.90</u> 8998,44	<u>472.03</u> 161,48	10912	8998	<u>472</u> 161	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
71	1503-11064 варіант 54	Припливно-витяжна уст. Aerostar SkyStar 2(h450) ПВЗ з комплектом автоматики ПВЗ	шт	1	<u>436952.73</u> -	<u>-</u> -	436953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КМ38-6-3	Монтаж установки компресорної	шт	1	<u>5415.35</u> 3444,84	<u>532.98</u> 175,20	5415	3445	<u>533</u> 175	<u>25.2000</u> 1,1390	<u>25.2</u> 1,14
73	& 2308- 4279-37Ц варіант 98	Зовнішній блок Aerostar LC AER-48-R32-OU з блоком узгодження (AHU kit) Aerostar	шт	1	<u>103187.56</u> -	<u>-</u> -	103188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	<u>459.83</u> 307,56	<u>49.75</u> 17,97	920	615	<u>100</u> 36	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>4.72</u> 0,26
75	C111-1756 варіант 21	Решітка вентиляційна алюмінієва зоднішня з захисною сіткою РВЗ 3О 70-1Н 700x500	шт	2	<u>1521.25</u> -	<u>-</u> -	3043	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	C1630-1771 варіант 17	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-ф200	шт	7	<u>1506.42</u> -	<u>-</u> -	10545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КБ20-11-1	Установлення дифузорів	ґрати	7	<u>289.70</u> 237,18	<u>31.85</u> 10,35	2028	1660	<u>223</u> 72	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>12.74</u> 0,52
78	C130-596-1 варіант 8	Дифузор ПДК-20 під армстронг в комплекті з адаптером ПДК-20+Р	шт	7	<u>1542.17</u> -	<u>-</u> -	10795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ20-25-4	Установлення шумоглушників ф 315 мм	шт	2	<u>403.28</u> 337,35	<u>21.22</u> 9,31	807	675	<u>42</u> 19	<u>2.6200</u> 0,0665	<u>5.24</u> 0,13
80	C130-232 варіант 10	Шумопоглинач круглий, І=1000мм ШПК-Ф315	шт	2	<u>2183.16</u> -	<u>-</u> -	4366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>1069.59</u> 901,56	<u>12.73</u> 5,58	2139	1803	<u>25</u> 11	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>13.66</u> 0,08
82	C1630-1771 варіант 18	Клапан притипожежний універсальний (вогнегнестримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. з електроприводом Vents КП-1- 400x200-2	шт	1	<u>13792.79</u> -	<u>-</u> -	13793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	C1630-1771 варіант 15	Клапан притипожежний універсальний (вогнегнестримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. з електроприводом Vents КП-1- 300x200-2 Припливно-витяжна система ПВ-4 .	шт	1	<u>11321.24</u> -	<u>-</u> -	11321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>10911.90</u> 8998,44	<u>472.03</u> 161,48	10912	8998	<u>472</u> 161	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
85	1503-11064 варіант 55	Припливно-витяжна уст. Aerostar SkyStar 2 ПВ4 з комплектом автоматики ПВ4	шт	1	<u>318038.05</u> -	<u>-</u> -	318038	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	КМ38-6-3	Монтаж установки компресорної	шт	1	<u>5415.35</u> 3444,84	<u>532.98</u> 175,20	5415	3445	<u>533</u> 175	<u>25.2000</u> 1,1390	<u>25.2</u> 1,14
87	& 2308- 4279-37Ц варіант 99	Зовнішній блок Aerostar LC AER-18-R32-OU з блоком узгодження (AHU kit) Aerostar	шт	1	<u>48806.91</u> -	<u>-</u> -	48807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	4	<u>289.70</u> 237,18	<u>31.85</u> 10,35	1159	949	<u>127</u> 41	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>7.28</u> 0,3
89	С111-1756 варіант 17	Решітка вентиляційна алюмінієва зоднішня з захисною сіткою РВ3 3О 70-1Н 500х500	шт	2	<u>1063.33</u> -	<u>-</u> -	2127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	С111-1756 варіант 11	Решітка вентиляційна однорядна регулюєма РВ 1525-1 150х150	шт	2	<u>319.44</u> -	<u>-</u> -	639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	С1630-1771 варіант 20	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-ф150	шт	5	<u>1378.93</u> -	<u>-</u> -	6895	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	4	<u>301.49</u> 225,33	<u>8.49</u> 3,72	1206	901	<u>34</u> 15	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>7</u> 0,11
93	С1630-1771 варіант 12	Клапан зворотній КО 150 В ЕН ТС	шт	4	<u>103.88</u> -	<u>-</u> -	416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КБ20-11-1	Установлення дифузорів	ґрати	5	<u>289.70</u> 237,18	<u>31.85</u> 10,35	1449	1186	<u>159</u> 52	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>9.1</u> 0,37
95	С130-596-1 варіант 10	Дифузор ПДК-16 в комплекті з адаптером та панеллю під армстронг ПДК-16+Р + панель	шт	5	<u>1703.64</u> -	<u>-</u> -	8518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників ф 200 мм	шт	2	<u>289.05</u> 238,21	<u>12.73</u> 5,58	578	476	<u>25</u> 11	<u>1.8500</u> 0,0399	<u>3.7</u> 0,08
97	С130-232 варіант 11	Шумопоглинач круглий, І=1000мм ШПК-Ф200	шт	2	<u>1534.06</u> -	<u>-</u> -	3068	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>1069.59</u> 901,56	<u>12.73</u> 5,58	2139	1803	<u>25</u> 11	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>13.66</u> 0,08
99	С1630-1771 варіант 15	Клапан притипожежний універсальний (вогнезатримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. з електроприводом Vents КП-1-300х200-2 Припливно-витяжна система ПВ-5	шт	2	<u>11321.24</u> -	<u>-</u> -	22642	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>10911.90</u> 8998,44	<u>472.03</u> 161,48	10912	8998	<u>472</u> 161	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	1503-11064 варіант 56	Припливно-витяжна уст. Aerostar SkyStar 2 ПВ5 з комплектом автоматики ПВ5	шт	1	<u>318038.05</u>	-	318038	-	-	-	-
102	КМ38-6-3	Монтаж установки компресорної	шт	1	<u>5415.35</u>	<u>532.98</u>	5415	3445	<u>533</u>	<u>25.2000</u>	<u>25.2</u>
					3444,84	175,20			175	1,1390	1,14
103	& 2308- 4279-37Ц варіант 99	Зовнішній блок Aerostar LC AER-18-R32-OU з блоком узгодження (AHU kit) Aerostar	шт	1	<u>48806.91</u>	-	48807	-	-	-	-
104	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2	<u>289.70</u>	<u>31.85</u>	579	474	<u>64</u>	<u>1.8200</u>	<u>3.64</u>
					237,18	10,35			21	0,0745	0,15
105	С111-1756 варіант 17	Решітка вентиляційна алюмінієва зоднішня з захисною сіткою РВ3 3О 70-1Н 500х500	шт	2	<u>1063.33</u>	-	2127	-	-	-	-
106	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	<u>301.49</u>	<u>8.49</u>	603	451	<u>17</u>	<u>1.7500</u>	<u>3.5</u>
					225,33	3,72			7	0,0266	0,05
107	С1630-1771 варіант 12	Клапан зворотній КО 150 В ЕН ТС	шт	2	<u>103.88</u>	-	208	-	-	-	-
108	КБ20-11-1	Установлення дифузорів	ґрати	8	<u>289.70</u>	<u>31.85</u>	2318	1897	<u>255</u>	<u>1.8200</u>	<u>14.56</u>
					237,18	10,35			83	0,0745	0,6
109	С130-596-1 варіант 10	Дифузор ПДК-16 в комплекті з адаптером та панеллю під армстронг ПДК-16+Р + панель	шт	6	<u>1703.64</u>	-	10222	-	-	-	-
110	С130-596-1 варіант 9	Дифузор ПДК-12 в комплекті з адаптером та панеллю під армстронг ПДК-12+Р + панель	шт	2	<u>1332.23</u>	-	2664	-	-	-	-
111	С1630-1771 варіант 20	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-ф150	шт	8	<u>1378.93</u>	-	11031	-	-	-	-
112	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2	<u>289.70</u>	<u>31.85</u>	579	474	<u>64</u>	<u>1.8200</u>	<u>3.64</u>
					237,18	10,35			21	0,0745	0,15
113	С111-1756 варіант 18	Решітка вентиляційна однорядна регулюєма РВ 1525-1 150х150	шт	2	<u>228.66</u>	-	457	-	-	-	-
114	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників 200 мм	шт	2	<u>289.05</u>	<u>12.73</u>	578	476	<u>25</u>	<u>1.8500</u>	<u>3.7</u>
					238,21	5,58			11	0,0399	0,08
115	С130-232 варіант 11	Шумопоглинач круглий, І=1000мм ШПК-Ф200	шт	2	<u>1534.06</u>	-	3068	-	-	-	-
116	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>1069.59</u>	<u>12.73</u>	2139	1803	<u>25</u>	<u>6.8300</u>	<u>13.66</u>
					901,56	5,58			11	0,0399	0,08
117	С1630-1771 варіант 19	Клапан притипожежний універсальний (вогнезатримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. Vents КП-1-250х200-2 Припливно-витяжна система ПВ-6	шт	2	<u>11270.66</u>	-	22541	-	-	-	-
118	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>10911.90</u>	<u>472.03</u>	10912	8998	<u>472</u>	<u>68.1700</u>	<u>68.17</u>
					8998,44	161,48			161	1,1154	1,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	1503-11064 варіант 57	Припливно-витяжна уст. Aerostar SkyStar 2(h450) ПВ6 з комплектом автоматики ПВ6	шт	1	<u>589260.71</u>	-	589261	-	-	-	-
120	КМ38-6-3	Монтаж установки компресорної	шт	1	<u>5415.35</u>	<u>532.98</u>	5415	3445	<u>533</u>	<u>25.2000</u>	<u>25.2</u>
					3444,84	175,20			175	1,1390	1,14
121	& 2308- 4279-37Ц варіант 98	Зовнішній блок Aerostar LC AER-48-R32-OU з блоком узгодження (AHU kit) Aerostar	шт	1	<u>103187.56</u>	-	103188	-	-	-	-
122	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	<u>459.83</u>	<u>49.75</u>	920	615	<u>100</u>	<u>2.3600</u>	<u>4.72</u>
					307,56	17,97			36	0,1291	0,26
123	С111-1756 варіант 21	Решітка вентиляційна алюмінієва зоднішня з захисною сіткою РВ3 ЗО 70-1Н 700x500	шт	2	<u>1521.25</u>	-	3043	-	-	-	-
124	С1630-1771 варіант 17	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-ф200	шт	7	<u>1506.42</u>	-	10545	-	-	-	-
125	С1630-1771 варіант 20	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-ф150	шт	8	<u>1378.93</u>	-	11031	-	-	-	-
126	КБ20-11-1	Установлення дифузорів	ґрати	15	<u>289.70</u>	<u>31.85</u>	4346	3558	<u>478</u>	<u>1.8200</u>	<u>27.3</u>
					237,18	10,35			155	0,0745	1,12
127	С130-596-1 варіант 8	Дифузор ПДК-20 під армстронг в комплекті з адаптером ПДК-20+Р	шт	7	<u>1542.17</u>	-	10795	-	-	-	-
128	С130-596-1 варіант 10	Дифузор ПДК-16 в комплекті з адаптером та панеллю під армстронг ПДК-16+Р + панель	шт	8	<u>1703.64</u>	-	13629	-	-	-	-
129	КБ20-25-5	Установлення шумоглушників ф 400 мм	шт	2	<u>480.78</u>	<u>21.22</u>	962	796	<u>42</u>	<u>3.0900</u>	<u>6.18</u>
					397,87	9,31			19	0,0665	0,13
130	С130-232 варіант 13	Шумопоглинач круглий, І=1000мм ШПК-Ф400	шт	2	<u>2576.59</u>	-	5153	-	-	-	-
131	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>1069.59</u>	<u>12.73</u>	2139	1803	<u>25</u>	<u>6.8300</u>	<u>13.66</u>
					901,56	5,58			11	0,0399	0,08
132	С1630-1771 варіант 21	Клапан притипожежний універсальний (вогнезатримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. з електроприводом Vents КП-1-450x200-2	шт	2	<u>11165.38</u>	-	22331	-	-	-	-
		Припливно-витяжна система ПВ-7			-	-			-	-	-
133	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>10911.90</u>	<u>472.03</u>	10912	8998	<u>472</u>	<u>68.1700</u>	<u>68.17</u>
					8998,44	161,48			161	1,1154	1,12
134	1503-11064 варіант 58	Припливно-витяжна уст. Aerostar SkyStar 2(h450) ПВ7 з комплектом автоматики ПВ7	шт	1	<u>446671.93</u>	-	446672	-	-	-	-
135	КМ38-6-3	Монтаж установки компресорної	шт	1	<u>5415.35</u>	<u>532.98</u>	5415	3445	<u>533</u>	<u>25.2000</u>	<u>25.2</u>
					3444,84	175,20			175	1,1390	1,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	& 2308-4279-37Ц варіант 100	Зовнішній блок Aerostar LC AER-60-R32-OU з блоком узгодження (AHU kit) Aerostar	шт	1	<u>115545.13</u> -	<u>-</u> -	115545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	C1630-1771 варіант 20	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-ф150	шт	3	<u>1378.93</u> -	<u>-</u> -	4137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	C1630-1771 варіант 17	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-ф200	шт	6	<u>1506.42</u> -	<u>-</u> -	9039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	КБ20-11-1	Установлення дифузорів	грати	3	<u>289.70</u> 237,18	<u>31.85</u> 10,35	869	712	<u>96</u> 31	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>5.46</u> 0,22
140	C130-596-1 варіант 8	Дифузор ПДК-20 під армстронг в комплекті з адаптером ПДК-20+Р	шт	3	<u>1542.17</u> -	<u>-</u> -	4627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	КБ20-25-4	Установлення шумоглушників ф 315 мм	шт	2	<u>403.28</u> 337,35	<u>21.22</u> 9,31	807	675	<u>42</u> 19	<u>2.6200</u> 0,0665	<u>5.24</u> 0,13
142	C130-232 варіант 10	Шумопоглинач круглий, І=1000мм ШПК-Ф315	шт	2	<u>2183.16</u> -	<u>-</u> -	4366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	КБ20-37-1	Установлення фільтрів	м2	6	<u>1036.50</u> 962,37	<u>59.42</u> 26,06	6219	5774	<u>357</u> 156	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>42.24</u> 1,12
144	C130-376 варіант 3	Фільтрувальний блок 625х625х400 мм, НЕРА фільтр Н14 ,575х575х78 мм, номінальна витрата повітря до 600 М3/ год, діаметр патрубка 200 мм, бокове підключення ФБ-625Т/БП	шт	3	<u>20570.37</u> -	<u>-</u> -	61711	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	C130-376 варіант 4	Фільтрувальний блок 625х313х290 мм, НЕРА фільтр Н14 ,575х263х78 мм, номінальна витрата повітря до 300 М3/ год, діаметр патрубка 150 мм, бокове підключення ФБН-313Т/БП	шт	3	<u>19677.95</u> -	<u>-</u> -	59034	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	6	<u>1069.59</u> 901,56	<u>12.73</u> 5,58	6418	5409	<u>76</u> 33	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>40.98</u> 0,24
147	C1630-1771 варіант 29	Клапан протипожежний універсальний (вогнезатримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. з електроприводом Vents КП-1-ф200	шт	6	<u>12098.06</u> -	<u>-</u> -	72588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					6395384	144800	<u>11707</u> 4050		<u>1087.45</u> 27,78
		Разом устаткування, грн.					5495553				
		Всього устаткування, грн.					5495553				
		Разом будівельні роботи, грн.					899831				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					743324				
		всього заробітна плата, грн.					148850				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					69626 98,26 21319 969457				

		Всього по розділу 3					6465010				
		Розділ 4. Другий поверх									
		Припливно-втяжна система ПВ-8									
		-									
148	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>10911,90</u> 8998,44	<u>472,03</u> 161,48	10912	8998	<u>472</u> 161	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
149	1503-11064 варіант 59	Припливно-втяжна уст. Aerostar SkyStar 4(h450) ПВ8 з комплектом автоматики ПВ8	шт	1	<u>514709,35</u> -	<u>-</u> -	514709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	КМ38-6-3	Монтаж установки компресорної	шт	1	<u>5415,35</u> 3444,84	<u>532,98</u> 175,20	5415	3445	<u>533</u> 175	<u>25.2000</u> 1,1390	<u>25.2</u> 1,14
151	& 2308- 4279-37Ц варіант 98	Зовнішній блок Aerostar LC AER-48-R32-OU з блоком узгодження (AHU kit) Aerostar	шт	1	<u>103187,56</u> -	<u>-</u> -	103188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	КБ20-11-1	Установлення дифузорів	грати	10	<u>289,70</u> 237,18	<u>31,85</u> 10,35	2897	2372	<u>319</u> 104	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>18,2</u> 0,75
153	С130-596-1 варіант 8	Дифузор ПДК-20 під армстронг в комплекті з адаптером ПДК-20+Р	шт	5	<u>1542,17</u> -	<u>-</u> -	7711	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	С130-596-1 варіант 10	Дифузор ПДК-16 в комплекті з адаптером та панеллю під армстронг ПДК-16+Р + панель	шт	7	<u>1703,64</u> -	<u>-</u> -	11925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	С130-596-1 варіант 9	Дифузор ПДК-12 в комплекті з адаптером та панеллю під армстронг ПДК-12+Р + панель	шт	1	<u>1332,23</u> -	<u>-</u> -	1332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	грати	2	<u>459,83</u> 307,56	<u>49,75</u> 17,97	920	615	<u>100</u> 36	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>4,72</u> 0,26
157	С111-1756 варіант 21	Решітка вентиляційна алюмінієва зоднішня з захисною сіткою РВ3 3О 70-1Н 700х500	шт	2	<u>1521,25</u> -	<u>-</u> -	3043	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	С1630-451 варіант 10	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-200	шт	5	<u>1504,38</u> -	<u>-</u> -	7522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	С1630-451 варіант 11	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-150	шт	8	<u>1376,89</u> -	<u>-</u> -	11015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	КБ20-25-5	Установлення шумоглушників Ф 400 мм	шт	2	<u>480,78</u> 397,87	<u>21,22</u> 9,31	962	796	<u>42</u> 19	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>6,18</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	C130-232 варіант 13	Шумопоглинач круглий, І=1000мм ШПК-Ф400	шт	2	<u>2576.59</u>	-	5153	-	-	-	-
162	KB20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	3	<u>1069.59</u>	<u>12.73</u>	3209	2705	<u>38</u>	<u>6.8300</u>	<u>20.49</u>
163	C1630-1771 варіант 38	Клапан притипожежний універсальний (вогнезатримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв з електроприводом ПЛ-10-1А-ДН150/1	шт	1	<u>906.06</u>	-	906	-	-	-	-
164	C1630-1771 варіант 22	Клапан притипожежний універсальний (вогнезатримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. з електроприводом Vents КП-1-400x300-2 Припливно-витяжна система ПВ-9	шт	2	<u>13334.67</u>	-	26669	-	-	-	-
165	KB20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>10911.90</u>	<u>472.03</u>	10912	8998	<u>472</u>	<u>68.1700</u>	<u>68.17</u>
166	1503-11064 варіант 60	Припливно-витяжна уст. Aerostar SkyStar 4(h450) ПВ9 з комплектом автоматики ПВ9	шт	1	<u>630835.69</u>	-	630836	-	-	-	-
167	KM38-6-3	Монтаж установки компресорної	шт	1	<u>5415.35</u>	<u>532.98</u>	5415	3445	<u>533</u>	<u>25.2000</u>	<u>25.2</u>
168	& 2308-4279-37Ц варіант 101	Зовнішній блок Aerostar LC AER-85-R32-OU з блоком узгодження (AHU kit) Aerostar	шт	1	<u>183356.49</u>	-	183356	-	-	-	-
169	KB20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	<u>459.83</u>	<u>49.75</u>	920	615	<u>100</u>	<u>2.3600</u>	<u>4.72</u>
170	C111-1756 варіант 15	Решітка вентиляційна алюмінієва зовнішня з захисною сіткою РВ3 3О 70-1Н 700x400	шт	2	<u>1273.49</u>	-	2547	-	-	-	-
171	C1630-451 варіант 10	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-200	шт	15	<u>1504.38</u>	-	22566	-	-	-	-
172	C1630-451 варіант 11	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-150	шт	6	<u>1376.89</u>	-	8261	-	-	-	-
173	KB20-11-1	Установлення дифузорів	ґрати	21	<u>289.70</u>	<u>31.85</u>	6084	4981	<u>669</u>	<u>1.8200</u>	<u>38.22</u>
174	C130-596-1 варіант 8	Дифузор ПДК-20 під армстронг в комплекті з адаптером ПДК-20+Р	шт	15	<u>1542.17</u>	-	23133	-	-	-	-
175	C130-596-1 варіант 10	Дифузор ПДК-16 в комплекті з адаптером та панеллю під армстронг ПДК-16+Р + панель	шт	6	<u>1703.64</u>	-	10222	-	-	-	-
176	KB20-25-5	Установлення шумоглушників 400 мм	шт	2	<u>480.78</u>	<u>21.22</u>	962	796	<u>42</u>	<u>3.0900</u>	<u>6.18</u>
177	C130-232 варіант 13	Шумопоглинач круглий, І=1000мм ШПК-Ф400	шт	2	<u>2576.59</u>	-	5153	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	3	<u>1069.59</u> 901,56	<u>12.73</u> 5,58	3209	2705	<u>38</u> 17	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>20.49</u> 0,12
179	С1630-1771 варіант 15	Клапан притипожежний універсальний (вогнезатримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. з електроприводом Vents КП-1-300x200-2	шт	1	<u>11321.24</u> -	<u>-</u> -	11321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	С1630-1771 варіант 18	Клапан притипожежний універсальний (вогнезатримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. з електроприводом Vents КП-1-400x200-2	шт	1	<u>13792.79</u> -	<u>-</u> -	13793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	С1630-1771 варіант 23	Клапан притипожежний універсальний (вогнезатримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. з електроприводом Vents КП-1-500x300-2 Припливно-витяжна система ПВ-10	шт	1	<u>13065.23</u> -	<u>-</u> -	13065	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>10911.90</u> 8998,44	<u>472.03</u> 161,48	10912	8998	<u>472</u> 161	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
183	1503-11064 варіант 61	Припливно витяжна установка Aerostar GreenSTR 6/5 ПВ10 НС з комплектом автоматики ПВ10	шт	1	<u>1311192.9</u> 7	<u>-</u> -	1311193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	КМ38-6-3	Монтаж установки компресорної	шт	1	<u>5415.35</u> 3444,84	<u>532.98</u> 175,20	5415	3445	<u>533</u> 175	<u>25.2000</u> 1,1390	<u>25.2</u> 1,14
185	& 2308-4279-37Ц варіант 100	Зовнішній блок Aerostar LC AER-60-R32-OU з блоком узгодження (AHU kit) Aerostar	шт	1	<u>115545.13</u> -	<u>-</u> -	115545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	<u>459.83</u> 307,56	<u>49.75</u> 17,97	920	615	<u>100</u> 36	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>4.72</u> 0,26
187	С111-1756 варіант 19	Решітка вентиляційна алюмінієва зовнішня з захисною сіткою РВ3 3О 70-1Н 1500x500	шт	2	<u>4383.10</u> -	<u>-</u> -	8766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	С1630-451 варіант 10	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-200	шт	9	<u>1504.38</u> -	<u>-</u> -	13539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	КБ20-11-1	Установлення дифузорів	ґрати	3	<u>289.70</u> 237,18	<u>31.85</u> 10,35	869	712	<u>96</u> 31	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>5.46</u> 0,22
190	С130-596-1 варіант 8	Дифузор ПДК-20 під армстронг в комплекті з адаптером ПДК-20+Р	шт	3	<u>1542.17</u> -	<u>-</u> -	4627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	3	<u>289.70</u> 237,18	<u>31.85</u> 10,35	869	712	<u>96</u> 31	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>5.46</u> 0,22
192	С111-1756 варіант 13	Решітка вентиляційна однорядна регулюєма РВ 1554-1 300x600	шт	3	<u>1245.29</u> -	<u>-</u> -	3736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	КБ20-25-6	Установлення шумоглушників ф 500 мм	шт	2	<u>480.78</u> 397,87	<u>21.22</u> 9,31	962	796	<u>42</u> 19	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>6.18</u> 0,13
194	С130-232 варіант 12	Шумопоглинач круглий, І=1000мм ШПК-ф500	шт	2	<u>3094.11</u> -	<u>-</u> -	6188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	КБ20-37-1	Установлення фільтрів	м2	6	<u>1036.50</u> 962,37	<u>59.42</u> 26,06	6219	5774	<u>357</u> 156	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>42.24</u> 1,12
196	С130-376 варіант 3	Фільтрувальний блок 625х625х400 мм, НЕРА фільтр Н14 ,575х575х78 мм, номінальна витрата повітря до 600 М3/ год, діаметр патрубка 200 мм, бокове підключення ФБ-625Т/БП	шт	6	<u>20570.37</u> -	<u>-</u> -	123422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>1069.59</u> 901,56	<u>12.73</u> 5,58	2139	1803	<u>25</u> 11	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>13.66</u> 0,08
198	С1630-1771 варіант 39	Клапан притипожежний універсальний (вогнезатримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. з електроприводом Vents КП-1- 600х300-2	шт	2	<u>14377.52</u> -	<u>-</u> -	28755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							3313319	63326	<u>5079</u> 1757		<u>477.03</u> 12,14
Разом устаткування, грн.							2858827				
Всього устаткування, грн.							2858827				
Разом будівельні роботи, грн.							454492				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							386087				
всього заробітна плата, грн.							65083				
Загальновиробничі витрати, грн.							30767				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							43,87				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9518				
Всього будівельні роботи, грн.							485259				

Всього по розділу 4							3344086				
Розділ 5. Третій поверх											
Припливно-витяжна система ПВ-11											
199	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>10911.90</u> 8998,44	<u>472.03</u> 161,48	10912	8998	<u>472</u> 161	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	1503-11064 варіант 62	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 7 ПВ11 НС з комплектом автоматики ПВ11	шт	1	<u>1066309.8</u> 6	- -	1066310	-	- -	- -	- -
201	КМ38-6-3	Монтаж установки компресорної	шт	2	<u>5415.35</u> 3444,84	<u>532.98</u> 175,20	10831	6890	<u>1066</u> 350	<u>25.2000</u> 1,1390	<u>50.4</u> 2,28
202	& 2308- 4279-37Ц варіант 101	Зовнішній блок Aerostar LC AER-85-R32-OU з блоком узгодження (AHU kit) Aerostar	шт	2	<u>183356.49</u> -	- -	366713	-	- -	- -	- -
203	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	<u>459.83</u> 307,56	<u>49.75</u> 17,97	920	615	<u>100</u> 36	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>4.72</u> 0,26
204	С111-1756 варіант 23	Решітка вентиляційна алюмінієва зовнішня з захисною сіткою РВ3 3070-1Н 1000x800	шт	2	<u>4082.43</u> -	- -	8165	-	- -	- -	- -
205	КБ20-11-1	Установлення дифузорів	ґрати	42	<u>289.70</u> 237,18	<u>31.85</u> 10,35	12167	9962	<u>1338</u> 435	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>76.44</u> 3,13
206	С130-596-1 варіант 8	Дифузор ПДК-20 під армстронг в комплекті з адаптером ПДК-20+Р	шт	25	<u>1542.17</u> -	- -	38554	-	- -	- -	- -
207	С130-596-1 варіант 10	Дифузор ПДК-16 в комплекті з адаптером та панеллю під армстронг ПДК-16+Р + панель	шт	16	<u>1703.64</u> -	- -	27258	-	- -	- -	- -
208	С130-596-1 варіант 9	Дифузор ПДК-12 в комплекті з адаптером та панеллю під армстронг ПДК-12+Р + панель	шт	1	<u>1332.23</u> -	- -	1332	-	- -	- -	- -
209	С1630-451 варіант 10	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-200	шт	25	<u>1504.38</u> -	- -	37610	-	- -	- -	- -
210	С1630-451 варіант 11	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-150	шт	17	<u>1376.89</u> -	- -	23407	-	- -	- -	- -
211	КБ20-25-6	Установлення шумоглушників ф 500 мм	шт	2	<u>480.78</u> 397,87	<u>21.22</u> 9,31	962	796	<u>42</u> 19	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>6.18</u> 0,13
212	С130-232 варіант 12	Шумопоглинач круглий, І=1000мм ШПК-ф500	шт	2	<u>3094.11</u> -	- -	6188	-	- -	- -	- -
213	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	7	<u>1069.59</u> 901,56	<u>12.73</u> 5,58	7487	6311	<u>89</u> 39	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>47.81</u> 0,28
214	С1630-1771 варіант 24	Клапан притипожежний універсальний (вогнезатримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. з електроприводом Vents КП-1- 500x200-2	шт	1	<u>12272.04</u> -	- -	12272	-	- -	- -	- -
215	С1630-1771 варіант 22	Клапан притипожежний універсальний (вогнезатримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. з електроприводом Vents КП-1- 400x300-2	шт	1	<u>13334.67</u> -	- -	13335	-	- -	- -	- -
216	С1630-1771 варіант 18	Клапан притипожежний універсальний (вогнезатримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. з електроприводом Vents КП-1- 400x200-2	шт	2	<u>13792.79</u> -	- -	27586	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	C1630-1771 варіант 15	Клапан притипожежний універсальний (вогнестримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. з електроприводом Vents КП-1- 300x200-2	шт	1	<u>11321,24</u> -	<u>-</u> -	11321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	C1630-1771 варіант 14	Клапан притипожежний універсальний (вогнестримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. Vents КП-1-200x200-2	шт	1	<u>11268,29</u> -	<u>-</u> -	11268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	C1630-1771 варіант 29	Клапан протипожежний універсальний (вогнезатримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. з електроприводом Vents КП-1-ф200	шт	1	<u>12098,06</u> -	<u>-</u> -	12098	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>411,67</u> 314,07	<u>12,73</u> 5,58	412	314	<u>13</u> 6	<u>2.4100</u> 0,0399	<u>2,41</u> 0,04
221	C1630-1771 варіант 29	Клапан протипожежний універсальний (вогнезатримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. з електроприводом Vents КП-1-ф200 Припливно-витяжна система ПВ-12	шт	1	<u>12098,06</u> -	<u>-</u> -	12098	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>10911,90</u> 8998,44	<u>472,03</u> 161,48	10912	8998	<u>472</u> 161	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68,17</u> 1,12
223	1503-11064 варіант 63	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 15 ПВ12 з комплектом автоматики ПВ12	шт	1	<u>2620258,0</u> 1	<u>-</u> -	2620258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
224	КМ38-6-3	Монтаж установки компресорної	шт	2	<u>5415,35</u> 3444,84	<u>532,98</u> 175,20	10831	6890	<u>1066</u> 350	<u>25.2000</u> 1,1390	<u>50,4</u> 2,28
225	& 2308- 4279-37Ц варіант 102	Зовнішній блок Aerostar LC AER-60-R32-OU з блоком узгодження (AHU kit) Aerostar	шт	2	<u>118150,58</u> -	<u>-</u> -	236301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
226	КБ20-37-1	Установлення фільтрів	м2	12	<u>1036,50</u> 962,37	<u>59,42</u> 26,06	12438	11548	<u>713</u> 313	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>84,48</u> 2,23
227	C130-376 варіант 6	Фільтрувальний блок 625x1250x290 мм, НЕРА фільтр H14 ,1200x575x78 мм, номінальна витрата повітря до 1200 М3/ год, діаметр патрубка 300 мм, бокове підключення ФБ-1250Т/БП	шт	6	<u>36144,21</u> -	<u>-</u> -	216865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	C130-376 варіант 3	Фільтрувальний блок 625x625x400 мм, НЕРА фільтр H14 ,575x575x78 мм, номінальна витрата повітря до 600 М3/ год, діаметр патрубка 200 мм, бокове підключення ФБ-625Т/БП	шт	2	<u>20570,37</u> -	<u>-</u> -	41141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	C130-376 варіант 4	Фільтрувальний блок 625х313х290 мм, НЕРА фільтр H14 ,575х263х78 мм, номінальна витрата повітря до 300 М3/ год, діаметр патрубка 150 мм, бокове підключення ФБН-313Т/БП	шт	4	<u>19677.95</u> -	<u>-</u> -	78712	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	фільтр	6	<u>2658.79</u> 2249,76	<u>35.48</u> 14,70	15953	13499	<u>213</u> 88	<u>15.8400</u> 0,0965	<u>95.04</u> 0,58
231	C130-1 варіант 1	Витяжний блок з верхньої зони 625х625х320, номінальна витрати повітря до 600 м3/год., діам. патрубка 200 мм, бокове підключення ВБ-625/БП	шт	2	<u>12828.19</u> -	<u>-</u> -	25656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	C130-1 варіант 1	Витяжний блок з верхньої зони 625х625х320, номінальна витрати повітря до 600 м3/год., діам. патрубка 200 мм, бокове підключення ВБ-625/БП	шт	4	<u>12828.19</u> -	<u>-</u> -	51313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	КБ20-35-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	6	<u>1825.64</u> 1026,31	<u>197.57</u> 70,17	10954	6158	<u>1185</u> 421	<u>8.2800</u> 0,4886	<u>49.68</u> 2,93
234	1514-4022 варіант 1	Електрокалорифер SEH 40-20-6.0 - L335	шт	6	<u>5532.94</u> -	<u>-</u> -	33198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
235	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	<u>459.83</u> 307,56	<u>49.75</u> 17,97	920	615	<u>100</u> 36	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>4.72</u> 0,26
236	C111-1756 варіант 23	Решітка вентиляційна алюмінієва зовнішня з захисною сіткою РВЗ 3070-1Н 1000х800	шт	2	<u>4082.43</u> -	<u>-</u> -	8165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	6	<u>401.09</u> 314,07	<u>12.73</u> 5,58	2407	1884	<u>76</u> 33	<u>2.4100</u> 0,0399	<u>14.46</u> 0,24
238	C1630-1771 варіант 34	Клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням з електроприводом д.315 мм	шт	2	<u>1980.83</u> -	<u>-</u> -	3962	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
239	C1630-1771 варіант 35	Клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням з електроприводом д.200 мм	шт	4	<u>1710.80</u> -	<u>-</u> -	6843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	КБ20-25-6	Установлення шумоглушників ф 560 мм	шт	2	<u>480.78</u> 397,87	<u>21.22</u> 9,31	962	796	<u>42</u> 19	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>6.18</u> 0,13
241	C130-232 варіант 14	Шумопоглинач круглий, І=1000мм ШПК-ф560	шт	2	<u>3046.89</u> -	<u>-</u> -	6094	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
242	C1630-451 варіант 11	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-150	шт	8	<u>1376.89</u> -	<u>-</u> -	11015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
243	C1630-451 варіант 10	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-200	шт	4	<u>1504.38</u> -	<u>-</u> -	6018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
244	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>1069.59</u> 901,56	<u>12.73</u> 5,58	2139	1803	<u>25</u> 11	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>13.66</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	C1630-1771 варіант 25	Клапан притипожежний універсальний (вогнестримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. з електроприводом Vents КП-1- 600х400-2	шт	2	<u>13391.38</u> -	<u>-</u> -	26783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
246	КБ20-10-1	Установлення повіторозподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	8	<u>374.97</u> 282,97	<u>38.08</u> 16,14	3000	2264	<u>305</u> 129	<u>2.0700</u> 0,1153	<u>16.56</u> 0,92
247	C1630-451 варіант 19	Витяжна колона (ундівідуальне виготовлення)	шт	8	<u>4035.55</u> -	<u>-</u> -	32284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							5194330	88341	<u>7317</u> 2607		<u>659.48</u> 18,01
Разом устаткування, грн.							4322780				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1304				
Всього устаткування, грн.							4324084				
Разом будівельні роботи, грн.							871550				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							775892				
всього заробітна плата, грн.							90948				
Загальновиробничі витрати, грн.							42972				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							61,83				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							13414				
Всього будівельні роботи, грн.							914522				

Всього по розділу 5							5238606				
Розділ 6. Четвертий поверх											
Припливно-витяжна система ПВ-13											
248	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>10911.90</u> 8998,44	<u>472.03</u> 161,48	10912	8998	<u>472</u> 161	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
249	1503-11064 варіант 64	Припливно-витяжна уст. Aerostar SkyStar 4(h450) ПВ13 з комплектом автоматики ПВ13	шт	1	<u>647450.89</u> -	<u>-</u> -	647451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	КМ38-6-3	Монтаж установки компресорної	шт	1	<u>5415.35</u> 3444,84	<u>532.98</u> 175,20	5415	3445	<u>533</u> 175	<u>25.2000</u> 1,1390	<u>25.2</u> 1,14
251	& 2308- 4279-37Ц варіант 101	Зовнішній блок Aerostar LC AER-85-R32-OU з блоком узгодження (AHU kit) Aerostar	шт	1	<u>183356.49</u> -	<u>-</u> -	183356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	<u>459.83</u> 307,56	<u>49.75</u> 17,97	920	615	<u>100</u> 36	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>4.72</u> 0,26
253	С111-1756 варіант 19	Решітка вентиляційна алюмінієва зовнішня з захисною сіткою РВ3 3О 70-1Н 1500х500	шт	2	<u>4383.10</u> -	- -	8766	-	- -	- -	- -
254	С1630-451 варіант 11	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-150	шт	9	<u>1376.89</u> -	- -	12392	-	- -	- -	- -
255	С1630-451 варіант 10	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-200	шт	13	<u>1504.38</u> -	- -	19557	-	- -	- -	- -
256	КБ20-11-1	Установлення дифузорів	ґрати	22	<u>289.70</u> 237,18	<u>31.85</u> 10,35	6373	5218	<u>701</u> 228	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>40.04</u> 1,64
257	С130-596-1 варіант 8	Дифузор ПДК-20 під армстронг в комплекті з адаптером ПДК-20+Р	шт	13	<u>1542.17</u> -	- -	20048	-	- -	- -	- -
258	С130-596-1 варіант 10	Дифузор ПДК-16 в комплекті з адаптером та панеллю під армстронг ПДК-16+Р + панель	шт	9	<u>1703.64</u> -	- -	15333	-	- -	- -	- -
259	КБ20-25-6	Установлення шумоглушників 500 мм	шт	2	<u>480.78</u> 397,87	<u>21.22</u> 9,31	962	796	<u>42</u> 19	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>6.18</u> 0,13
260	С130-232 варіант 12	Шумопоглинач круглий, І=1000мм ШПК-ф500	шт	2	<u>3094.11</u> -	- -	6188	-	- -	- -	- -
261	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	4	<u>1069.59</u> 901,56	<u>12.73</u> 5,58	4278	3606	<u>51</u> 22	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>27.32</u> 0,16
262	С1630-1771 варіант 18	Клапан притипожежний універсальний (вогнестримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. з електроприводом Vents КП-1-400х200-2	шт	2	<u>13792.79</u> -	- -	27586	-	- -	- -	- -
263	С1630-1771 варіант 15	Клапан притипожежний універсальний (вогнестримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. з електроприводом Vents КП-1-300х200-2	шт	1	<u>11321.24</u> -	- -	11321	-	- -	- -	- -
264	С1630-1771 варіант 19	Клапан притипожежний універсальний (вогнестримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. Vents КП-1-250х200-2 Припливно-витяжна система ПВ-14	шт	1	<u>11270.66</u> -	- -	11271	-	- -	- -	- -
265	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>10911.90</u> 8998,44	<u>472.03</u> 161,48	10912	8998	<u>472</u> 161	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
266	1503-11064 варіант 65	Припливно-витяжна уст. Aerostar SkyStar 4(h450) ПВ14 з комплектом автоматики ПВ14	шт	1	<u>647450.89</u> -	- -	647451	-	- -	- -	- -
267	КМ38-6-3	Монтаж установки компресорної	шт	1	<u>5415.35</u> 3444,84	<u>532.98</u> 175,20	5415	3445	<u>533</u> 175	<u>25.2000</u> 1,1390	<u>25.2</u> 1,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	& 2308-4279-37Ц варіант 101	Зовнішній блок Aerostar LC AER-85-R32-OU з блоком узгодження (AHU kit) Aerostar	шт	1	<u>183356.49</u> -	- -	183356	-	- -	- -	- -
269	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	ґрати	2	<u>459.83</u> 307,56	<u>49.75</u> 17,97	920	615	<u>100</u> 36	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>4.72</u> 0,26
270	С111-1756 варіант 19	Решітка вентиляційна алюмінієва зовнішня з захисною сіткою РВ3 30 70-1Н 1500х500	шт	2	<u>4383.10</u> -	- -	8766	-	- -	- -	- -
271	С1630-451 варіант 11	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-150	шт	1	<u>1376.89</u> -	- -	1377	-	- -	- -	- -
272	С1630-451 варіант 10	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-200	шт	21	<u>1504.38</u> -	- -	31592	-	- -	- -	- -
273	КБ20-11-1	Установлення дифузорів	ґрати	22	<u>289.70</u> 237,18	<u>31.85</u> 10,35	6373	5218	<u>701</u> 228	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>40.04</u> 1,64
274	С130-596-1 варіант 8	Дифузор ПДК-20 під армстронг в комплекті з адаптером ПДК-20+Р	шт	21	<u>1542.17</u> -	- -	32386	-	- -	- -	- -
275	С130-596-1 варіант 10	Дифузор ПДК-16 в комплекті з адаптером та панеллю під армстронг ПДК-16+Р + панель	шт	1	<u>1703.64</u> -	- -	1704	-	- -	- -	- -
276	КБ20-25-5	Установлення шумоглушників ф 400 мм	шт	1	<u>480.78</u> 397,87	<u>21.22</u> 9,31	481	398	<u>21</u> 9	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07
277	С130-232 варіант 13	Шумопоглинач круглий, І=1000мм ШПК-Ф400	шт	1	<u>2576.59</u> -	- -	2577	-	- -	- -	- -
278	КБ20-25-4	Установлення шумоглушників ф 315 мм	шт	1	<u>403.28</u> 337,35	<u>21.22</u> 9,31	403	337	<u>21</u> 9	<u>2.6200</u> 0,0665	<u>2.62</u> 0,07
279	С130-232 варіант 10	Шумопоглинач круглий, І=1000мм ШПК-Ф315	шт	1	<u>2183.16</u> -	- -	2183	-	- -	- -	- -
280	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	3	<u>1069.59</u> 901,56	<u>12.73</u> 5,58	3209	2705	<u>38</u> 17	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>20.49</u> 0,12
281	С1630-1771 варіант 18	Клапан притипожежний універсальний (вогнезатримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. з електроприводом Vents КП-1-400х200-2	шт	2	<u>13792.79</u> -	- -	27586	-	- -	- -	- -
282	С1630-1771 варіант 23	Клапан притипожежний універсальний (вогнезатримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. з електроприводом Vents КП-1-500х300-2	шт	1	<u>13065.23</u> -	- -	13065	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1971885	44394	<u>3785</u> 1276		<u>335.96</u> 8,87
		Разом устаткування, грн.					1661614				
		Всього устаткування, грн.					1661614				
		Разом будівельні роботи, грн.					310271				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					262092				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					45670 21733 31,22 6772 332004 1993618				
		Розділ 7. П`ятий поверх Припливно-втяжна система ПВ-15									
283	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>10911.90</u> 8998,44	<u>472.03</u> 161,48	10912	8998	<u>472</u> 161	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
284	1503-11064 варіант 66	Припливно-втяжна уст. Aerostar SkyStar 2(h450) ПВ15 з комплектом автоматики ПВ15	шт	1	<u>565463.77</u> -	<u>-</u> -	565464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
285	КМ38-6-3	Монтаж установки компресорної	шт	1	<u>5415.35</u> 3444,84	<u>532.98</u> 175,20	5415	3445	<u>533</u> 175	<u>25.2000</u> 1,1390	<u>25.2</u> 1,14
286	& 2308- 4279-37Ц варіант 98	Зовнішній блок Aerostar LC AER-48-R32-OU з блоком узгодження (AHU kit) Aerostar	шт	1	<u>103187.56</u> -	<u>-</u> -	103188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
287	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	<u>459.83</u> 307,56	<u>49.75</u> 17,97	920	615	<u>100</u> 36	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>4.72</u> 0,26
288	С111-1756 варіант 15	Решітка вентиляційна алюмінієва зовнішня з захисною сіткою РВ3 3О 70-1Н 700х400	шт	2	<u>1273.49</u> -	<u>-</u> -	2547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
289	С1630-1771 варіант 20	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-ф150	шт	4	<u>1378.93</u> -	<u>-</u> -	5516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
290	С1630-1771 варіант 17	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-ф200	шт	8	<u>1506.42</u> -	<u>-</u> -	12051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
291	КБ20-11-1	Установлення дифузорів	ґрати	12	<u>289.70</u> 237,18	<u>31.85</u> 10,35	3476	2846	<u>382</u> 124	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>21.84</u> 0,89
292	С130-596-1 варіант 8	Дифузор ПДК-20 під армстронг в комплекті з адаптером ПДК-20+Р	шт	8	<u>1542.17</u> -	<u>-</u> -	12337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
293	С130-596-1 варіант 10	Дифузор ПДК-16 в комплекті з адаптером та панеллю під армстронг ПДК-16+Р + панель	шт	4	<u>1703.64</u> -	<u>-</u> -	6815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
294	КБ20-25-5	Установлення шумоглушників 400 мм	шт	2	<u>480.78</u> 397,87	<u>21.22</u> 9,31	962	796	<u>42</u> 19	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>6.18</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295	C130-232 варіант 13	Шумопоглинач круглий, І=1000мм ШПК-Ф400	шт	2	<u>2576.59</u> -	<u>-</u> -	5153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
296	KB20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>1069.59</u> 901,56	<u>12.73</u> 5,58	2139	1803	<u>25</u> 11	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>13.66</u> 0,08
297	C1630-1771 варіант 18	Клапан притипожежний універсальний (вогнезатримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. з електроприводом Vents КП-1-400x200-2 Припливно-витяжна система ПВ-16	шт	2	<u>13792.79</u> -	<u>-</u> -	27586	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
298	KB20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>10911.90</u> 8998,44	<u>472.03</u> 161,48	10912	8998	<u>472</u> 161	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
299	1503-11064 варіант 67	Припливно-витяжна уст. Aerostar SkyStar 2(h450) ПВ16 з комплектом автоматики ПВ16	шт	1	<u>412743.98</u> -	<u>-</u> -	412744	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
300	KM38-6-3	Монтаж установки компресорної	шт	1	<u>5415.35</u> 3444,84	<u>532.98</u> 175,20	5415	3445	<u>533</u> 175	<u>25.2000</u> 1,1390	<u>25.2</u> 1,14
301	& 2308-4279-37Ц варіант 97	Зовнішній блок Aerostar LC AER-24-R32-OU з блоком узгодження (AHU kit) Aerostar	шт	1	<u>54894.03</u> -	<u>-</u> -	54894	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
302	C1630-1771 варіант 20	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-ф150	шт	1	<u>1378.93</u> -	<u>-</u> -	1379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
303	C1630-1771 варіант 17	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-ф200	шт	3	<u>1506.42</u> -	<u>-</u> -	4519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
304	KB20-25-3	Установлення шумоглушників ф 250 мм	шт	2	<u>282.70</u> 238,21	<u>12.73</u> 5,58	565	476	<u>25</u> 11	<u>1.8500</u> 0,0399	<u>3.7</u> 0,08
305	C130-232 варіант 15	Шумопоглинач круглий, І=1000мм ШПК-Ф250	шт	2	<u>1805.00</u> -	<u>-</u> -	3610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
306	KB20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>1069.59</u> 901,56	<u>12.73</u> 5,58	2139	1803	<u>25</u> 11	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>13.66</u> 0,08
307	C1630-1771 варіант 15	Клапан притипожежний універсальний (вогнезатримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. з електроприводом Vents КП-1-300x200-2 Припливно-витяжна система ПВ-17	шт	2	<u>11321.24</u> -	<u>-</u> -	22642	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
308	KB20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>10911.90</u> 8998,44	<u>472.03</u> 161,48	10912	8998	<u>472</u> 161	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	1503-11064 варіант 68	Припливно витяжна установка Aerostar GreenSTR 6/5 ПВ17 НС з комплектом автоматики ПВ17	шт	1	<u>1319824,2</u> 0	- -	1319824	-	- -	- -	- -
310	КМ38-6-3	Монтаж установки компресорної	шт	2	<u>5415,35</u> 3444,84	<u>532,98</u> 175,20	10831	6890	<u>1066</u> 350	<u>25,2000</u> 1,1390	<u>50,4</u> 2,28
311	& 2308- 4279-37Ц варіант 100	Зовнішній блок Aerostar LC AER-60-R32-OU з блоком узгодження (AHU kit) Aerostar	шт	2	<u>115545,13</u> -	- -	231090	-	- -	- -	- -
312	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	<u>459,83</u> 307,56	<u>49,75</u> 17,97	920	615	<u>100</u> 36	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>4,72</u> 0,26
313	С111-1756 варіант 19	Решітка вентиляційна алюмінієва зовнішня з захисною сіткою РВ3 3О 70-1Н 1500x500	шт	2	<u>4383,10</u> -	- -	8766	-	- -	- -	- -
314	С1630-451 варіант 10	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-200	шт	12	<u>1504,38</u> -	- -	18053	-	- -	- -	- -
315	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	<u>144,58</u> 115,38	- -	289	231	- -	<u>0,8000</u> -	<u>1,6</u> -
316	1501-1125 варіант 3	Регулятор витрати повітря з електроприводом д.500	шт	2	<u>16234,00</u> -	- -	32468	-	- -	- -	- -
317	КБ20-25-6	Установлення шумоглушників ф 500 мм	шт	2	<u>480,78</u> 397,87	<u>21,22</u> 9,31	962	796	<u>42</u> 19	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>6,18</u> 0,13
318	С130-232 варіант 12	Шумопоглинач круглий, І=1000мм ШПК-ф500	шт	2	<u>3094,11</u> -	- -	6188	-	- -	- -	- -
319	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>1069,59</u> 901,56	<u>12,73</u> 5,58	2139	1803	<u>25</u> 11	<u>6,8300</u> 0,0399	<u>13,66</u> 0,08
320	С1630-1771 варіант 39	Клапан притипожежний універсальний (вогнезатримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. з електроприводом Vents КП-1- 600x300-2 Припливно-витяжна система ПВ-18	шт	2	<u>14377,52</u> -	- -	28755	-	- -	- -	- -
321	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>10911,90</u> 8998,44	<u>472,03</u> 161,48	10912	8998	<u>472</u> 161	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>68,17</u> 1,12
322	1503-11064 варіант 69	Припливно витяжна установка Aerostar GreenSTR 6/5 ПВ18 НС з комплектом автоматики ПВ18	шт	1	<u>1319824,2</u> 0	- -	1319824	-	- -	- -	- -
323	КМ38-6-3	Монтаж установки компресорної	шт	2	<u>5415,35</u> 3444,84	<u>532,98</u> 175,20	10831	6890	<u>1066</u> 350	<u>25,2000</u> 1,1390	<u>50,4</u> 2,28
324	& 2308- 4279-37Ц варіант 98	Зовнішній блок Aerostar LC AER-48-R32-OU з блоком узгодження (AHU kit) Aerostar	шт	2	<u>103187,56</u> -	- -	206375	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	<u>144.58</u> 115,38	- -	289	231	- -	<u>0.8000</u> -	<u>1.6</u> -
326	1501-1125 варіант 3	Регулятор витрати повітря з електроприводом д.500	шт	2	<u>16234.00</u> -	- -	32468	-	- -	- -	- -
327	С1630-451 варіант 10	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-200	шт	13	<u>1504.38</u> -	- -	19557	-	- -	- -	- -
328	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	<u>459.83</u> 307,56	<u>49.75</u> 17,97	920	615	<u>100</u> 36	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>4.72</u> 0,26
329	С111-1756 варіант 19	Решітка вентиляційна алюмінієва зовнішня з захисною сіткою РВ3 3О 70-1Н 1500х500	шт	2	<u>4383.10</u> -	- -	8766	-	- -	- -	- -
330	КБ20-25-6	Установлення шумоглушників 500 мм	шт	2	<u>480.78</u> 397,87	<u>21.22</u> 9,31	962	796	<u>42</u> 19	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>6.18</u> 0,13
331	С130-232 варіант 12	Шумопоглинач круглий, І=1000мм ШПК-ф500	шт	2	<u>3094.11</u> -	- -	6188	-	- -	- -	- -
332	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>1069.59</u> 901,56	<u>12.73</u> 5,58	2139	1803	<u>25</u> 11	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>13.66</u> 0,08
333	С1630-1771 варіант 39	Клапан притипожежний універсальний (вогнезатримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. з електроприводом Vents КП-1-600х300-2 Припливно-витяжна система ПВ-19	шт	2	<u>14377.52</u> -	- -	28755	-	- -	- -	- -
334	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>10911.90</u> 8998,44	<u>472.03</u> 161,48	10912	8998	<u>472</u> 161	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
335	1503-11064 варіант 70	Припливно витяжна установка Aerostar GreenSTR 6/5 ПВ19 НС з комплектом автоматики ПВ19	шт	1	<u>1319824.2</u> 0	- -	1319824	-	- -	- -	- -
336	КМ38-6-3	Монтаж установки компресорної	шт	2	<u>5415.35</u> 3444,84	<u>532.98</u> 175,20	10831	6890	<u>1066</u> 350	<u>25.2000</u> 1,1390	<u>50.4</u> 2,28
337	& 2308-4279-37Ц варіант 100	Зовнішній блок Aerostar LC AER-60-R32-OU з блоком узгодження (AHU kit) Aerostar	шт	2	<u>115545.13</u> -	- -	231090	-	- -	- -	- -
338	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	<u>459.83</u> 307,56	<u>49.75</u> 17,97	920	615	<u>100</u> 36	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>4.72</u> 0,26
339	С111-1756 варіант 19	Решітка вентиляційна алюмінієва зовнішня з захисною сіткою РВ3 3О 70-1Н 1500х500	шт	2	<u>4383.10</u> -	- -	8766	-	- -	- -	- -
340	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	<u>144.58</u> 115,38	- -	289	231	- -	<u>0.8000</u> -	<u>1.6</u> -
341	1501-1125 варіант 3	Регулятор витрати повітря з електроприводом д.500	шт	2	<u>16234.00</u> -	- -	32468	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342	C1630-451 варіант 10	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-200	шт	12	<u>1504.38</u> -	<u>-</u> -	18053	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
343	KB20-25-6	Установлення шумоглушників 500 мм	шт	2	<u>480.78</u> 397,87	<u>21.22</u> 9,31	962	796	<u>42</u> 19	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>6.18</u> 0,13
344	C130-232 варіант 12	Шумопоглинач круглий, І=1000мм ШПК-ф500	шт	2	<u>3094.11</u> -	<u>-</u> -	6188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
345	KB20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>1069.59</u> 901,56	<u>12.73</u> 5,58	2139	1803	<u>25</u> 11	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>13.66</u> 0,08
346	C1630-1771 варіант 39	Клапан притипожежний універсальний (вогнезатримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. з електроприводом Vents КП-1- 600x300-2 Припливно-витяжна система ПВ-20	шт	2	<u>14377.52</u> -	<u>-</u> -	28755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
347	KB20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>10911.90</u> 8998,44	<u>472.03</u> 161,48	10912	8998	<u>472</u> 161	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
348	1503-11064 варіант 72	Припливно витяжна установка Aerostar GreenSTR 6_5 ПВ20 НС з комплектом автоматики ПВ20	шт	1	<u>1319824.2</u> 0	<u>-</u> -	1319824	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
349	KM38-6-3	Монтаж установки компресорної	шт	2	<u>5415.35</u> 3444,84	<u>532.98</u> 175,20	10831	6890	<u>1066</u> 350	<u>25.2000</u> 1,1390	<u>50.4</u> 2,28
350	& 2308- 4279-37Ц варіант 100	Зовнішній блок Aerostar LC AER-60-R32-OU з блоком узгодження (AHU kit) Aerostar	шт	2	<u>115545.13</u> -	<u>-</u> -	231090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
351	KB20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	<u>459.83</u> 307,56	<u>49.75</u> 17,97	920	615	<u>100</u> 36	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>4.72</u> 0,26
352	C111-1756 варіант 19	Решітка вентиляційна алюмінієва зовнішня з захисною сіткою РВ3 3О 70-1Н 1500x500	шт	2	<u>4383.10</u> -	<u>-</u> -	8766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
353	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	<u>144.58</u> 115,38	<u>-</u> -	289	231	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>1.6</u> -
354	1501-1125 варіант 3	Регулятор витрати повітря з електроприводом д.500	шт	2	<u>16234.00</u> -	<u>-</u> -	32468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
355	C1630-451 варіант 10	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-200	шт	12	<u>1504.38</u> -	<u>-</u> -	18053	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
356	KB20-25-6	Установлення шумоглушників 500 мм	шт	2	<u>480.78</u> 397,87	<u>21.22</u> 9,31	962	796	<u>42</u> 19	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>6.18</u> 0,13
357	C130-232 варіант 12	Шумопоглинач круглий, І=1000мм ШПК-ф500	шт	2	<u>3094.11</u> -	<u>-</u> -	6188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
358	KB20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>1069.59</u> 901,56	<u>12.73</u> 5,58	2139	1803	<u>25</u> 11	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>13.66</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	C1630-1771 варіант 39	Клапан притипожежний універсальний (вогнестримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. з електроприводом Vents КП-1- 600x300-2 Припливно-витяжна система ПВ-21	шт	2	<u>14377.52</u> -	<u>-</u> -	28755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
360	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>10911.90</u> 8998,44	<u>472.03</u> 161,48	10912	8998	<u>472</u> 161	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
361	1503-11064 варіант 71	Припливно витяжна установка Aerostar GreenSTR 4 ПВ21 НС з комплектом автоматики ПВ21	шт	1	<u>1138492.0</u> 5	<u>-</u> -	1138492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
362	КМ38-6-3	Монтаж установки компресорної	шт	2	<u>5415.35</u> 3444,84	<u>532.98</u> 175,20	10831	6890	<u>1066</u> 350	<u>25.2000</u> 1,1390	<u>50.4</u> 2,28
363	& 2308- 4279-37Ц варіант 98	Зовнішній блок Aerostar LC AER-48-R32-OU з блоком узгодження (AHU kit) Aerostar	шт	2	<u>103187.56</u> -	<u>-</u> -	206375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
364	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	<u>459.83</u> 307,56	<u>49.75</u> 17,97	920	615	<u>100</u> 36	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>4.72</u> 0,26
365	C111-1756 варіант 21	Решітка вентиляційна алюмінієва зоднішня з захисною сіткою РВ3 3О 70-1Н 700x500	шт	2	<u>1521.25</u> -	<u>-</u> -	3043	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
366	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	<u>144.58</u> 115,38	<u>-</u> -	289	231	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>1.6</u> -
367	1501-1125 варіант 3	Регулятор витрати повітря з електроприводом д.500	шт	2	<u>16234.00</u> -	<u>-</u> -	32468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
368	C1630-451 варіант 10	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-200	шт	8	<u>1504.38</u> -	<u>-</u> -	12035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
369	C1630-451 варіант 11	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-150	шт	6	<u>1376.89</u> -	<u>-</u> -	8261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
370	КБ20-25-5	Установлення шумоглушників ф 400 мм	шт	2	<u>480.78</u> 397,87	<u>21.22</u> 9,31	962	796	<u>42</u> 19	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>6.18</u> 0,13
371	C130-232 варіант 13	Шумопоглинач круглий, І=1000мм ШПК-Ф400	шт	2	<u>2576.59</u> -	<u>-</u> -	5153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
372	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>1069.59</u> 901,56	<u>12.73</u> 5,58	2139	1803	<u>25</u> 11	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>13.66</u> 0,08
373	C1630-1771 варіант 22	Клапан притипожежний універсальний (вогнестримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. з електроприводом Vents КП-1- 400x300-2	шт	2	<u>13334.67</u> -	<u>-</u> -	26669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7						9403426	129890	<u>11134</u> 3769	<u>974.15</u> 25,39
		Разом устаткування, грн.						8822438			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					6375 8828813 580988 439964 133659 61005 83,85 18193 641993 9470806				
		Розділ 8. Шостий поверх Припливно-втяжна система ПВ-22									
374	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>10911,90</u> 8998,44	<u>472,03</u> 161,48	10912	8998	<u>472</u> 161	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
375	1503-11064 варіант 73	Припливно-втяжна уст. Aerostar SkyStar 4(h450) ПВ22 з комплектом автоматики ПВ22	шт	1	<u>645068,38</u> -	<u>-</u> -	645068	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
376	КМ38-6-3	Монтаж установки компресорної	шт	1	<u>5415,35</u> 3444,84	<u>532,98</u> 175,20	5415	3445	<u>533</u> 175	<u>25.2000</u> 1,1390	<u>25.2</u> 1,14
377	& 2308-4279-37Ц варіант 101	Зовнішній блок Aerostar LC AER-85-R32-OU з блоком узгодження (AHU kit) Aerostar	шт	1	<u>183356,49</u> -	<u>-</u> -	183356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
378	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	<u>459,83</u> 307,56	<u>49,75</u> 17,97	920	615	<u>100</u> 36	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>4.72</u> 0,26
379	С111-1756 варіант 15	Решітка вентиляційна алюмінієва зовнішня з захисною сіткою РВ3 ЗО 70-1Н 700х400	шт	2	<u>1273,49</u> -	<u>-</u> -	2547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
380	С1630-1771 варіант 20	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-ф150	шт	21	<u>1378,93</u> -	<u>-</u> -	28958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
381	С1630-1771 варіант 17	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-ф200	шт	12	<u>1506,42</u> -	<u>-</u> -	18077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
382	КБ20-11-1	Установлення дифузорів	ґрати	33	<u>289,70</u> 237,18	<u>31,85</u> 10,35	9560	7827	<u>1051</u> 342	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>60.06</u> 2,46
383	С130-596-1 варіант 8	Дифузор ПДК-20 під армстронг в комплекті з адаптером ПДК-20+Р	шт	12	<u>1542,17</u> -	<u>-</u> -	18506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
384	C130-596-1 варіант 10	Дифузор ПДК-16 в комплекті з адаптером та панеллю під армстронг ПДК-16+Р + панель	шт	21	<u>1703.64</u>	<u>-</u>	35776	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
385	КБ20-25-5	Установлення шумоглушників 400 мм	шт	1	<u>480.78</u>	<u>21.22</u>	481	398	<u>21</u>	<u>3.0900</u>	<u>3.09</u>
					397,87	9,31			9	0,0665	0,07
386	C130-232 варіант 13	Шумопоглинач круглий, l=1000мм ШПК-Ф400	шт	1	<u>2576.59</u>	<u>-</u>	2577	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
387	КБ20-25-4	Установлення шумоглушників ф 315 мм	шт	1	<u>403.28</u>	<u>21.22</u>	403	337	<u>21</u>	<u>2.6200</u>	<u>2.62</u>
					337,35	9,31			9	0,0665	0,07
388	C130-232 варіант 10	Шумопоглинач круглий, l=1000мм ШПК-Ф315	шт	1	<u>2183.16</u>	<u>-</u>	2183	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
389	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	3	<u>1069.59</u>	<u>12.73</u>	3209	2705	<u>38</u>	<u>6.8300</u>	<u>20.49</u>
					901,56	5,58			17	0,0399	0,12
390	C1630-1771 варіант 18	Клапан притипожежний універсальний (вогнезатримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. з електроприводом Vents КП-1- 400x200-2	шт	1	<u>13792.79</u>	<u>-</u>	13793	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
391	C1630-1771 варіант 26	Клапан притипожежний універсальний (вогнезатримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. Vents КП-1-350x200-2	шт	1	<u>11384.64</u>	<u>-</u>	11385	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
392	C1630-1771 варіант 27	Клапан притипожежний універсальний (вогнезатримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. з електроприводом Vents КП-1- 500x250-2 Припливно-витяжна система ПВ-23	шт	1	<u>12272.04</u>	<u>-</u>	12272	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
393	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>10911.90</u>	<u>472.03</u>	10912	8998	<u>472</u>	<u>68.1700</u>	<u>68.17</u>
					8998,44	161,48			161	1,1154	1,12
394	1503-11064 варіант 74	Припливно-витяжна уст. Aerostar SkyStar 4(h450) ПВ23 з комплектом автоматики ПВ23	шт	1	<u>647450.89</u>	<u>-</u>	647451	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
395	КМ38-6-3	Монтаж установки компресорної	шт	1	<u>5415.35</u>	<u>532.98</u>	5415	3445	<u>533</u>	<u>25.2000</u>	<u>25.2</u>
					3444,84	175,20			175	1,1390	1,14
396	& 2308- 4279-37Ц варіант 101	Зовнішній блок Aerostar LC AER-85-R32-OU з блоком узгодження (AHU kit) Aerostar	шт	1	<u>183356.49</u>	<u>-</u>	183356	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
397	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	<u>459.83</u>	<u>49.75</u>	920	615	<u>100</u>	<u>2.3600</u>	<u>4.72</u>
					307,56	17,97			36	0,1291	0,26
398	C111-1756 варіант 19	Решітка вентиляційна алюмінієва зовнішня з захисною сіткою РВ3 3О 70-1Н 1500x500	шт	2	<u>4383.10</u>	<u>-</u>	8766	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
399	C1630-1771 варіант 20	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-ф150	шт	5	<u>1378.93</u>	<u>-</u>	6895	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	C1630-1771 варіант 17	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-ф200	шт	12	<u>1506.42</u>	-	18077	-	-	-	-
401	КБ20-11-1	Установлення дифузорів	грати	17	<u>289.70</u>	<u>31.85</u>	4925	4032	<u>541</u>	<u>1.8200</u>	<u>30.94</u>
					237,18	10,35			176	0,0745	1,27
402	C130-596-1 варіант 8	Дифузор ПДК-20 під армстронг в комплекті з адаптером ПДК-20+Р	шт	12	<u>1542.17</u>	-	18506	-	-	-	-
403	C130-596-1 варіант 10	Дифузор ПДК-16 в комплекті з адаптером та панеллю під армстронг ПДК-16+Р + панель	шт	5	<u>1703.64</u>	-	8518	-	-	-	-
404	КБ20-25-5	Установлення шумоглушників ф 400 мм	шт	1	<u>480.78</u>	<u>21.22</u>	481	398	<u>21</u>	<u>3.0900</u>	<u>3.09</u>
					397,87	9,31			9	0,0665	0,07
405	C130-232 варіант 13	Шумопоглинач круглий, І=1000мм ШПК-Ф400	шт	1	<u>2576.59</u>	-	2577	-	-	-	-
406	КБ20-25-4	Установлення шумоглушників ф 315 мм	шт	1	<u>403.28</u>	<u>21.22</u>	403	337	<u>21</u>	<u>2.6200</u>	<u>2.62</u>
					337,35	9,31			9	0,0665	0,07
407	C130-232 варіант 10	Шумопоглинач круглий, І=1000мм ШПК-Ф315	шт	1	<u>2183.16</u>	-	2183	-	-	-	-
408	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	3	<u>1069.59</u>	<u>12.73</u>	3209	2705	<u>38</u>	<u>6.8300</u>	<u>20.49</u>
					901,56	5,58			17	0,0399	0,12
409	C1630-1771 варіант 18	Клапан притипожежний універсальний (вогнезатримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. з електроприводом Vents КП-1- 400x200-2	шт	1	<u>13792.79</u>	-	13793	-	-	-	-
410	C1630-1771 варіант 15	Клапан притипожежний універсальний (вогнезатримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. з електроприводом Vents КП-1- 300x200-2 Припливно-витяжна система ПВ-24	шт	2	<u>11321.24</u>	-	22642	-	-	-	-
411	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>10911.90</u>	<u>472.03</u>	10912	8998	<u>472</u>	<u>68.1700</u>	<u>68.17</u>
					8998,44	161,48			161	1,1154	1,12
412	1503-11064 варіант 75	Припливно-витяжна уст. Aerostar SkyStar 2(h450) ПВ24 з комплектом автоматики ПВ24	шт	1	<u>437448.84</u>	-	437449	-	-	-	-
413	КМ38-6-3	Монтаж установки компресорної	шт	1	<u>5415.35</u>	<u>532.98</u>	5415	3445	<u>533</u>	<u>25.2000</u>	<u>25.2</u>
					3444,84	175,20			175	1,1390	1,14
414	& 2308- 4279-37Ц варіант 102	Зовнішній блок Aerostar LC AER-60-R32-OU з блоком узгодження (AHU kit) Aerostar	шт	1	<u>118150.58</u>	-	118151	-	-	-	-
415	C1630-451 варіант 10	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-200	шт	6	<u>1504.38</u>	-	9026	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
416	C1630-451 варіант 11	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-150	шт	3	<u>1376.89</u>	-	4131	-	-	-	-
417	КБ20-11-1	Установлення дифузорів	грати	3	<u>289.70</u>	<u>31.85</u>	869	712	<u>96</u>	<u>1.8200</u>	<u>5.46</u>
					237,18	10,35			31	0,0745	0,22
418	C130-596-1 варіант 8	Дифузор ПДК-20 під армстронг в комплекті з адаптером ПДК-20+Р	шт	3	<u>1542.17</u>	-	4627	-	-	-	-
419	КБ20-37-1	Установлення фільтрів	м2	6	<u>1036.50</u>	<u>59.42</u>	6219	5774	<u>357</u>	<u>7.0400</u>	<u>42.24</u>
					962,37	26,06			156	0,1862	1,12
420	C130-376 варіант 3	Фільтрувальний блок 625х625х400 мм, НЕРА фільтр Н14 ,575х575х78 мм, номінальна витрата повітря до 600 М3/ год, діаметр патрубка 200 мм, бокове підключення ФБ-625Т/БП	шт	3	<u>20570.37</u>	-	61711	-	-	-	-
421	C130-376 варіант 4	Фільтрувальний блок 625х313х290 мм, НЕРА фільтр Н14 ,575х263х78 мм, номінальна витрата повітря до 300 М3/ год, діаметр патрубка 150 мм, бокове підключення ФБН-313Т/БП	шт	3	<u>19677.95</u>	-	59034	-	-	-	-
422	КБ20-25-4	Установлення шумоглушників ф 315 мм	шт	2	<u>403.28</u>	<u>21.22</u>	807	675	<u>42</u>	<u>2.6200</u>	<u>5.24</u>
					337,35	9,31			19	0,0665	0,13
423	C130-232 варіант 10	Шумопоглинач круглий, І=1000мм ШПК-Ф315	шт	2	<u>2183.16</u>	-	4366	-	-	-	-
424	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	6	<u>411.67</u>	<u>12.73</u>	2470	1884	<u>76</u>	<u>2.4100</u>	<u>14.46</u>
					314,07	5,58			33	0,0399	0,24
425	C1630-1771 варіант 40	Клапан притипожежний універсальний (вогнестримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв з електроприводом ПЛ-10-1А-ДН200/1	шт	6	<u>960.23</u>	-	5761	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					2695375	66343	<u>5538</u>		<u>500.35</u>
		Разом устаткування, грн.					2214831		1907		13,26
		Всього устаткування, грн.					2214831				
		Разом будівельні роботи, грн.					480544				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					408663				
		всього заробітна плата, грн.					68250				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32268				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9991				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					512812				

		Всього по розділу 8					2727643				
		Розділ 9. Сьомий поверх									
		Припливно-втяжна система ПВ-25									
426	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>10911.90</u> 8998,44	<u>472.03</u> 161,48	10912	8998	<u>472</u> 161	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
427	1503-11064 варіант 76	Припливно-втяжна уст. Aerostar GreenSTR 7 ПВ25 з комплектом автоматики ПВ25	шт	1	<u>1541702.2</u> 5	<u>-</u> -	1541702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
428	КМ38-6-3	Монтаж установки компресорної	шт	2	<u>5415.35</u> 3444,84	<u>532.98</u> 175,20	10831	6890	<u>1066</u> 350	<u>25.2000</u> 1,1390	<u>50.4</u> 2,28
429	& 2308-4279-37Ц варіант 102	Зовнішній блок Aerostar LC AER-60-R32-OU з блоком узгодження (AHU kit) Aerostar	шт	2	<u>118150.58</u> -	<u>-</u> -	236301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
430	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	<u>459.83</u> 307,56	<u>49.75</u> 17,97	920	615	<u>100</u> 36	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>4.72</u> 0,26
431	С111-1756 варіант 15	Решітка вентиляційна алюмінієва зовнішня з захисною сіткою РВЗ 3О 70-1Н 700х400	шт	2	<u>1273.49</u> -	<u>-</u> -	2547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
432	С1630-451 варіант 10	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-200	шт	12	<u>1504.38</u> -	<u>-</u> -	18053	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
433	КБ20-25-6	Установлення шумоглушників 500 мм	шт	2	<u>480.78</u> 397,87	<u>21.22</u> 9,31	962	796	<u>42</u> 19	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>6.18</u> 0,13
434	С130-232 варіант 12	Шумопоглинач круглий, І=1000мм ШПК-ф500	шт	2	<u>3094.11</u> -	<u>-</u> -	6188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Припливно-втяжна система ПВ-26									
435	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>10911.90</u> 8998,44	<u>472.03</u> 161,48	10912	8998	<u>472</u> 161	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
436	1503-11064 варіант 77	Припливно-втяжна уст. Aerostar GreenSTR 7 ПВ26 з комплектом автоматики ПВ26	шт	1	<u>1541702.2</u> 5	<u>-</u> -	1541702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
437	КМ38-6-3	Монтаж установки компресорної	шт	2	<u>5415.35</u> 3444,84	<u>532.98</u> 175,20	10831	6890	<u>1066</u> 350	<u>25.2000</u> 1,1390	<u>50.4</u> 2,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
438	& 2308-4279-37Ц варіант 102	Зовнішній блок Aerostar LC AER-60-R32-OU з блоком узгодження (AHU kit) Aerostar	шт	2	<u>118150,58</u> -	<u>-</u> -	236301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
439	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	ґрати	2	<u>459,83</u> 307,56	<u>49,75</u> 17,97	920	615	<u>100</u> 36	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>4,72</u> 0,26
440	С111-1756 варіант 15	Решітка вентиляційна алюмінієва зовнішня з захисною сіткою РВ3 3О 70-1Н 700х400	шт	2	<u>1273,49</u> -	<u>-</u> -	2547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
441	С1630-451 варіант 12	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-А250	шт	6	<u>1585,73</u> -	<u>-</u> -	9514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
442	КБ20-25-6	Установлення шумоглушників 500 мм	шт	2	<u>480,78</u> 397,87	<u>21,22</u> 9,31	962	796	<u>42</u> 19	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>6,18</u> 0,13
443	С130-232 варіант 12	Шумопоглинач круглий, І=1000мм ШПК-ф500 Припливно-витяжна система ПВ-27	шт	2	<u>3094,11</u> -	<u>-</u> -	6188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
444	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>10911,90</u> 8998,44	<u>472,03</u> 161,48	10912	8998	<u>472</u> 161	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>68,17</u> 1,12
445	1503-11064 варіант 78	Припливно витяжна установка Aerostar GreenSTR 5/4 ПВ27 НС з комплектом автоматики ПВ27	шт	1	<u>1427638,3</u> 9	<u>-</u> -	1427638	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
446	КМ38-6-3	Монтаж установки компресорної	шт	2	<u>5415,35</u> 3444,84	<u>532,98</u> 175,20	10831	6890	<u>1066</u> 350	<u>25,2000</u> 1,1390	<u>50,4</u> 2,28
447	& 2308-4279-37Ц варіант 103	Зовнішній блок Aerostar LC AER-48-R32-OU з блоком узгодження (AHU kit) Aerostar	шт	2	<u>105514,35</u> -	<u>-</u> -	211029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
448	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	ґрати	2	<u>459,83</u> 307,56	<u>49,75</u> 17,97	920	615	<u>100</u> 36	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>4,72</u> 0,26
449	С111-1756 варіант 15	Решітка вентиляційна алюмінієва зовнішня з захисною сіткою РВ3 3О 70-1Н 700х400	шт	2	<u>1273,49</u> -	<u>-</u> -	2547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
450	С1630-451 варіант 12	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-А250	шт	5	<u>1585,73</u> -	<u>-</u> -	7929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
451	С1630-451 варіант 12	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-А250	шт	5	<u>1585,73</u> -	<u>-</u> -	7929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
452	КБ20-25-6	Установлення шумоглушників 500 мм	шт	2	<u>480,78</u> 397,87	<u>21,22</u> 9,31	962	796	<u>42</u> 19	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>6,18</u> 0,13
453	С130-232 варіант 12	Шумопоглинач круглий, І=1000мм ШПК-ф500 Припливно-витяжна система ПВ-28	шт	2	<u>3094,11</u> -	<u>-</u> -	6188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
454	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>10911.90</u> 8998,44	<u>472.03</u> 161,48	10912	8998	<u>472</u> 161	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
455	1503-11064 варіант 79	Припливно витяжна установка Aerostar GreenSTR 3/2 ПВ28 НС з комплектом автоматики ПВ28	шт	1	<u>787170.42</u> -	<u>-</u> -	787170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
456	КМ38-6-3	Монтаж установки компресорної	шт	2	<u>5415.35</u> 3444,84	<u>532.98</u> 175,20	10831	6890	<u>1066</u> 350	<u>25.2000</u> 1,1390	<u>50.4</u> 2,28
457	& 2308- 4279-37Ц варіант 104	Зовнішній блок Aerostar LC AER-18-R32-OU з блоком узгодження (AHU kit) Aerostar	шт	2	<u>49907.47</u> -	<u>-</u> -	99815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
458	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	<u>459.83</u> 307,56	<u>49.75</u> 17,97	920	615	<u>100</u> 36	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>4.72</u> 0,26
459	С111-1756 варіант 15	Решітка вентиляційна алюмінієва зовнішня з захисною сіткою РВ3 3О 70-1Н 700х400	шт	2	<u>1273.49</u> -	<u>-</u> -	2547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
460	С1630-451 варіант 10	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-200	шт	2	<u>1504.38</u> -	<u>-</u> -	3009	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
461	КБ20-25-4	Установлення шумоглушників 315 мм	шт	2	<u>403.28</u> 337,35	<u>21.22</u> 9,31	807	675	<u>42</u> 19	<u>2.6200</u> 0,0665	<u>5.24</u> 0,13
462	С130-232 варіант 10	Шумопоглинач круглий, І=1000мм ШПК-Ф315	шт	2	<u>2183.16</u> -	<u>-</u> -	4366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Припливно-витяжна система ПВ-29									
463	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>10911.90</u> 8998,44	<u>472.03</u> 161,48	10912	8998	<u>472</u> 161	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
464	1503-11064 варіант 80	Припливно витяжна установка Aerostar GreenSTR 5/4 ПВ29 НС з комплектом автоматики ПВ29	шт	1	<u>1413494.4</u> 4	<u>-</u> -	1413494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
465	КМ38-6-3	Монтаж установки компресорної	шт	2	<u>5415.35</u> 3444,84	<u>532.98</u> 175,20	10831	6890	<u>1066</u> 350	<u>25.2000</u> 1,1390	<u>50.4</u> 2,28
466	& 2308- 4279-37Ц варіант 103	Зовнішній блок Aerostar LC AER-48-R32-OU з блоком узгодження (AHU kit) Aerostar	шт	2	<u>105514.35</u> -	<u>-</u> -	211029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
467	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	<u>459.83</u> 307,56	<u>49.75</u> 17,97	920	615	<u>100</u> 36	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>4.72</u> 0,26
468	С111-1756 варіант 15	Решітка вентиляційна алюмінієва зовнішня з захисною сіткою РВ3 3О 70-1Н 700х400	шт	2	<u>1273.49</u> -	<u>-</u> -	2547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
469	С1630-451 варіант 10	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-200	шт	5	<u>1504.38</u> -	<u>-</u> -	7522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
470	КБ20-25-6	Установлення шумоглушників 500 мм	шт	2	<u>480.78</u> 397,87	<u>21.22</u> 9,31	962	796	<u>42</u> 19	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>6.18</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
471	C130-232 варіант 12	Шумопоглинач круглий, І=1000мм ШПК-ф500	шт	2	<u>3094.11</u> -	<u>-</u> -	6188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Припливно-витяжна система ПВ-30									
472	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>10911.90</u> 8998,44	<u>472.03</u> 161,48	10912	8998	<u>472</u> 161	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
473	1503-11064 варіант 81	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 7 ПВ30 з комплектом автоматики ПВ30	шт	1	<u>1541702.2</u> 5	<u>-</u> -	1541702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
474	КМ38-6-3	Монтаж установки компресорної	шт	2	<u>5415.35</u> 3444,84	<u>532.98</u> 175,20	10831	6890	<u>1066</u> 350	<u>25.2000</u> 1,1390	<u>50.4</u> 2,28
475	& 2308- 4279-37Ц варіант 102	Зовнішній блок Aerostar LC AER-60-R32-OU з блоком узгодження (AHU kit) Aerostar	шт	2	<u>118150.58</u> -	<u>-</u> -	236301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
476	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	<u>459.83</u> 307,56	<u>49.75</u> 17,97	920	615	<u>100</u> 36	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>4.72</u> 0,26
477	C111-1756 варіант 22	Решітка вентиляційна алюмінієва зоднішня з захисною сіткою РВ3 3О 70-1Н 700х700	шт	2	<u>1863.41</u> -	<u>-</u> -	3727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
478	C1630-451 варіант 12	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-А250	шт	6	<u>1585.73</u> -	<u>-</u> -	9514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
479	КБ20-25-6	Установлення шумоглушників 500 мм	шт	2	<u>480.78</u> 397,87	<u>21.22</u> 9,31	962	796	<u>42</u> 19	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>6.18</u> 0,13
480	C130-232 варіант 12	Шумопоглинач круглий, І=1000мм ШПК-ф500	шт	2	<u>3094.11</u> -	<u>-</u> -	6188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Припливно-витяжна система ПВ-31									
481	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>10911.90</u> 8998,44	<u>472.03</u> 161,48	10912	8998	<u>472</u> 161	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
482	1503-11064 варіант 82	Припливно витяжна установка Aerostar GreenSTR 5/4 ПВ31 НС з комплектом автоматики ПВ31	шт	1	<u>1427638.3</u> 9	<u>-</u> -	1427638	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
483	КМ38-6-3	Монтаж установки компресорної	шт	2	<u>5415.35</u> 3444,84	<u>532.98</u> 175,20	10831	6890	<u>1066</u> 350	<u>25.2000</u> 1,1390	<u>50.4</u> 2,28
484	& 2308- 4279-37Ц варіант 103	Зовнішній блок Aerostar LC AER-48-R32-OU з блоком узгодження (AHU kit) Aerostar	шт	2	<u>105514.35</u> -	<u>-</u> -	211029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
485	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	<u>459.83</u> 307,56	<u>49.75</u> 17,97	920	615	<u>100</u> 36	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>4.72</u> 0,26
486	C111-1756 варіант 15	Решітка вентиляційна алюмінієва зовнішня з захисною сіткою РВ3 3О 70-1Н 700х400	шт	2	<u>1273.49</u> -	<u>-</u> -	2547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
487	C1630-451 варіант 10	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-200	шт	5	<u>1504.38</u> -	<u>-</u> -	7522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
488	KB20-25-6	Установлення шумоглушників 500 мм	шт	2	<u>480.78</u> 397,87	<u>21.22</u> 9,31	962	796	<u>42</u> 19	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>6.18</u> 0,13
489	C130-232 варіант 12	Шумопоглинач круглий, І=1000мм ШПК-ф500 Припливно-витяжна система ПВ-32	шт	2	<u>3094.11</u> -	<u>-</u> -	6188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
490	KB20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>10911.90</u> 8998,44	<u>472.03</u> 161,48	10912	8998	<u>472</u> 161	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
491	1503-11064 варіант 83	Припливно витяжна установка Aerostar GreenSTR 5/4 ПВ32 НС з комплектом автоматики ПВ32	шт	1	<u>1427638.3</u> 9	<u>-</u> -	1427638	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
492	KM38-6-3	Монтаж установки компресорної	шт	2	<u>5415.35</u> 3444,84	<u>532.98</u> 175,20	10831	6890	<u>1066</u> 350	<u>25.2000</u> 1,1390	<u>50.4</u> 2,28
493	& 2308- 4279-37Ц варіант 103	Зовнішній блок Aerostar LC AER-48-R32-OU з блоком узгодження (AHU kit) Aerostar	шт	2	<u>105514.35</u> -	<u>-</u> -	211029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
494	KB20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	<u>459.83</u> 307,56	<u>49.75</u> 17,97	920	615	<u>100</u> 36	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>4.72</u> 0,26
495	C111-1756 варіант 15	Решітка вентиляційна алюмінієва зовнішня з захисною сіткою РВ3 3О 70-1Н 700х400	шт	2	<u>1273.49</u> -	<u>-</u> -	2547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
496	C1630-451 варіант 10	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-200	шт	5	<u>1504.38</u> -	<u>-</u> -	7522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
497	KB20-25-6	Установлення шумоглушників 500 мм	шт	2	<u>480.78</u> 397,87	<u>21.22</u> 9,31	962	796	<u>42</u> 19	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>6.18</u> 0,13
498	C130-232 варіант 12	Шумопоглинач круглий, І=1000мм ШПК-ф500 Припливно-витяжна система ПВ-33	шт	2	<u>3094.11</u> -	<u>-</u> -	6188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
499	KB20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>10911.90</u> 8998,44	<u>472.03</u> 161,48	10912	8998	<u>472</u> 161	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
500	1503-11064 варіант 84	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 7 ПВ33 з комплектом автоматики ПВ33	шт	1	<u>1228920.8</u> 2	<u>-</u> -	1228921	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
501	KM38-6-3	Монтаж установки компресорної	шт	2	<u>5415.35</u> 3444,84	<u>532.98</u> 175,20	10831	6890	<u>1066</u> 350	<u>25.2000</u> 1,1390	<u>50.4</u> 2,28
502	& 2308- 4279-37Ц варіант 102	Зовнішній блок Aerostar LC AER-60-R32-OU з блоком узгодження (AHU kit) Aerostar	шт	2	<u>118150.58</u> -	<u>-</u> -	236301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
503	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	<u>459.83</u> 307,56	<u>49.75</u> 17,97	920	615	<u>100</u> 36	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>4.72</u> 0,26
504	С111-1756 варіант 15	Решітка вентиляційна алюмінієва зовнішня з захисною сіткою РВ3 3О 70-1Н 700х400	шт	2	<u>1273.49</u> -	-	2547	-	-	-	-
505	С1630-451 варіант 11	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-150	шт	10	<u>1376.89</u> -	-	13769	-	-	-	-
506	С1630-451 варіант 10	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-200	шт	19	<u>1504.38</u> -	-	28583	-	-	-	-
507	КБ20-25-6	Установлення шумоглушників 500 мм	шт	2	<u>480.78</u> 397,87	<u>21.22</u> 9,31	962	796	<u>42</u> 19	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>6.18</u> 0,13
508	С130-232 варіант 12	Шумопоглинач круглий, І=1000мм ШПК-ф500 Припливно-витяжна система ПВ-34 .	шт	2	<u>3094.11</u> -	-	6188	-	-	-	-
509	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>10911.90</u> 8998,44	<u>472.03</u> 161,48	10912	8998	<u>472</u> 161	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
510	1503-11064 варіант 85	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 7 ПВ34 з комплектом автоматики ПВ34	шт	1	<u>1259432.6</u> 2	-	1259433	-	-	-	-
511	КМ38-6-3	Монтаж установки компресорної	шт	2	<u>5415.35</u> 3444,84	<u>532.98</u> 175,20	10831	6890	<u>1066</u> 350	<u>25.2000</u> 1,1390	<u>50.4</u> 2,28
512	& 2308- 4279-37Ц варіант 102	Зовнішній блок Aerostar LC AER-60-R32-OU з блоком узгодження (AHU kit) Aerostar	шт	2	<u>118150.58</u> -	-	236301	-	-	-	-
513	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	<u>459.83</u> 307,56	<u>49.75</u> 17,97	920	615	<u>100</u> 36	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>4.72</u> 0,26
514	С111-1756 варіант 15	Решітка вентиляційна алюмінієва зовнішня з захисною сіткою РВ3 3О 70-1Н 700х400	шт	2	<u>1273.49</u> -	-	2547	-	-	-	-
515	С1630-451 варіант 11	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-150	шт	13	<u>1376.89</u> -	-	17900	-	-	-	-
516	С1630-451 варіант 10	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-200	шт	17	<u>1504.38</u> -	-	25574	-	-	-	-
517	КБ20-25-6	Установлення шумоглушників 500 мм	шт	2	<u>480.78</u> 397,87	<u>21.22</u> 9,31	962	796	<u>42</u> 19	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>6.18</u> 0,13
518	С130-232 варіант 12	Шумопоглинач круглий, І=1000мм ШПК-ф500 Припливно-витяжна система ПВ-35 .	шт	2	<u>3094.11</u> -	-	6188	-	-	-	-
519	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>10911.90</u> 8998,44	<u>472.03</u> 161,48	10912	8998	<u>472</u> 161	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
520	1503-11064 варіант 86	Припливно-витяжна уст. Aerostar SkyStar 2(h450) ПВ35 з комплектом автоматики ПВ35	шт	1	<u>452085.12</u> -	<u>-</u> -	452085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
521	КМ38-6-3	Монтаж установки компресорної	шт	2	<u>5415.35</u> 3444,84	<u>532.98</u> 175,20	10831	6890	<u>1066</u> 350	<u>25.2000</u> 1,1390	<u>50.4</u> 2,28
522	& 2308- 4279-37Ц варіант 104	Зовнішній блок Aerostar LC AER-18-R32-OU з блоком узгодження (AHU kit) Aerostar	шт	2	<u>49907.47</u> -	<u>-</u> -	99815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
523	С1630-451 варіант 10	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-200	шт	2	<u>1504.38</u> -	<u>-</u> -	3009	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
524	КБ20-25-4	Установлення шумоглушників 315 мм	шт	2	<u>403.28</u> 337,35	<u>21.22</u> 9,31	807	675	<u>42</u> 19	<u>2.6200</u> 0,0665	<u>5.24</u> 0,13
525	С130-232 варіант 10	Шумопоглинач круглий, І=1000мм ШПК-Ф315	шт	2	<u>2183.16</u> -	<u>-</u> -	4366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
526	КБ20-18-3	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 315 мм	зонти	2	<u>128.23</u> 110,85	<u>12.52</u> 3,97	256	222	<u>25</u> 8	<u>0.8300</u> 0,0284	<u>1.66</u> 0,06
527	С130-298 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК ф315 Припливно-витяжна система ПВ-36	шт	2	<u>480.12</u> -	<u>-</u> -	960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
528	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>10911.90</u> 8998,44	<u>472.03</u> 161,48	10912	8998	<u>472</u> 161	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
529	1503-11064 варіант 87	Припливно-витяжна уст. Aerostar SkyStar 2(h450) ПВ36 з комплектом автоматики ПВ36	шт	1	<u>452085.12</u> -	<u>-</u> -	452085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
530	КМ38-6-3	Монтаж установки компресорної	шт	2	<u>5415.35</u> 3444,84	<u>532.98</u> 175,20	10831	6890	<u>1066</u> 350	<u>25.2000</u> 1,1390	<u>50.4</u> 2,28
531	& 2308- 4279-37Ц варіант 104	Зовнішній блок Aerostar LC AER-18-R32-OU з блоком узгодження (AHU kit) Aerostar	шт	2	<u>49907.47</u> -	<u>-</u> -	99815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
532	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	1	<u>459.83</u> 307,56	<u>49.75</u> 17,97	460	308	<u>50</u> 18	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>2.36</u> 0,13
533	С111-1756 варіант 21	Решітка вентиляційна алюмінієва зоднішня з захисною сіткою РВ3 3О 70-1Н 700х500	шт	1	<u>1521.25</u> -	<u>-</u> -	1521	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
534	С1630-451 варіант 10	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-200	шт	2	<u>1504.38</u> -	<u>-</u> -	3009	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
535	С1630-451 варіант 11	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-150	шт	1	<u>1376.89</u> -	<u>-</u> -	1377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
536	КБ20-25-4	Установлення шумоглушників 315 мм	шт	2	<u>403.28</u> 337,35	<u>21.22</u> 9,31	807	675	<u>42</u> 19	<u>2.6200</u> 0,0665	<u>5.24</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
537	C130-232 варіант 10	Шумопоглинач круглий, І=1000мм ШПК-Ф315	шт	2	<u>2183.16</u> -	<u>-</u> -	4366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
538	КБ20-18-3	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 315 мм	зонти	1	<u>128.23</u> 110,85	<u>12.52</u> 3,97	128	111	<u>13</u> 4	<u>0.8300</u> 0,0284	<u>0.83</u> 0,03
539	C130-298 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК ф315 Припливно-витяжна система ПВ-37	шт	1	<u>480.12</u> -	<u>-</u> -	480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
540	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>10911.90</u> 8998,44	<u>472.03</u> 161,48	10912	8998	<u>472</u> 161	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
541	1503-11064 варіант 88	Припливно-витяжна уст. Aerostar SkyStar 2(h450) ПВ37 з комплектом автоматики ПВ37	шт	1	<u>485827.21</u> -	<u>-</u> -	485827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
542	КМ38-6-3	Монтаж установки компресорної	шт	1	<u>5415.35</u> 3444,84	<u>532.98</u> 175,20	5415	3445	<u>533</u> 175	<u>25.2000</u> 1,1390	<u>25.2</u> 1,14
543	& 2308-4279-37Ц варіант 102	Зовнішній блок Aerostar LC AER-60-R32-OU з блоком узгодження (AHU kit) Aerostar	шт	1	<u>118150.58</u> -	<u>-</u> -	118151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
544	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	14	<u>301.49</u> 225,33	<u>8.49</u> 3,72	4221	3155	<u>119</u> 52	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>24.5</u> 0,37
545	C1630-1771 варіант 12	Клапан зворотній КО 150 В ЕН ТС	шт	14	<u>103.88</u> -	<u>-</u> -	1454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
546	КБ20-11-1	Установлення дифузорові	грати	35	<u>289.70</u> 237,18	<u>31.85</u> 10,35	10140	8301	<u>1115</u> 362	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>63.7</u> 2,61
547	C130-596-1 варіант 8	Дифузор ПДК-20 під армстронг в комплекті з адаптером ПДК-20+Р	шт	3	<u>1542.17</u> -	<u>-</u> -	4627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
548	C130-596-1 варіант 10	Дифузор ПДК-16 в комплекті з адаптером та панеллю під армстронг ПДК-16+Р + панель	шт	32	<u>1703.64</u> -	<u>-</u> -	54516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
549	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	грати	2	<u>459.83</u> 307,56	<u>49.75</u> 17,97	920	615	<u>100</u> 36	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>4.72</u> 0,26
550	C111-1756 варіант 21	Решітка вентиляційна алюмінієва зоднішня з захисною сіткою РВ3 ЗО 70-1Н 700x500	шт	2	<u>1521.25</u> -	<u>-</u> -	3043	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
551	КБ20-25-5	Установлення шумоглушників ф 400 мм	шт	2	<u>480.78</u> 397,87	<u>21.22</u> 9,31	962	796	<u>42</u> 19	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>6.18</u> 0,13
552	C130-232 варіант 13	Шумопоглинач круглий, І=1000мм ШПК-Ф400	шт	2	<u>2576.59</u> -	<u>-</u> -	5153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
553	КБ20-15-1	Установлення клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	16	<u>411.67</u> 314,07	<u>12.73</u> 5,58	6587	5025	<u>204</u> 89	<u>2.4100</u> 0,0399	<u>38.56</u> 0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
554	C1630-1771 варіант 28	Клапан протипожежний універсальний (вогнезатримуючий) змежею вогнестійкості 60 хв. з електроприводом Vents КП-1- 150х150-2	шт	14	<u>11023.76</u> -	<u>-</u> -	154333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
555	C1630-1771 варіант 14	Клапан притипожежний універсальний (вогнезатримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. Vents КП-1-200х200-2	шт	1	<u>11268.29</u> -	<u>-</u> -	11268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
556	C1630-1771 варіант 15	Клапан притипожежний універсальний (вогнезатримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. з електроприводом Vents КП-1- 300х200-2	шт	1	<u>11321.24</u> -	<u>-</u> -	11321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 9							18267299	236971	<u>22633</u> 7644		<u>1777.26</u> 51,45
Разом устаткування, грн.							17430252				
Всього устаткування, грн.							17430252				
Разом будівельні роботи, грн.							837047				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							577443				
всього заробітна плата, грн.							244615				
Загальновиробничі витрати, грн.							110544				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							150,31				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							32619				
Всього будівельні роботи, грн.							947591				

Всього по розділу 9							18377843				
Розділ 10. Витяжна вентиляція											
Система В1											
557	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>915.53</u> 869,03	<u>43.97</u> 18,42	916	869	<u>44</u> 18	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>6,21</u> 0,12
558	C130-63 варіант 10	Вісьовий вентилятор фірми "ВЕНТС" 150 МКЛ, із зворотнім клапаном в = 100 м3/год, Р=50Па; N=0,025 кВт; п=2400хв~1; -1х2303	шт	1	<u>2173.43</u> -	<u>-</u> -	2173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
559	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 150 мм	зонт	1	<u>96.97</u> 81,47	<u>11.63</u> 3,92	97	81	<u>12</u> 4	<u>0,6100</u> 0,0280	<u>0,61</u> 0,03
560	C130-296 варіант 3	Зонт (грибок) над вентиляційним каналом 3К ф150	шт	1	<u>229.04</u> -	<u>-</u> -	229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
561	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,1	<u>6206.16</u> 5436,45	<u>184.86</u> 116,57	621	544	<u>18</u> 12	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>4.39</u> 0,08
562	С1630-991 варіант 1	Вузли проходу через плоску покрівлю ВП 150	шт	1	<u>1488.83</u> -	<u>-</u> -	1489	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
563	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1413	<u>103337.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	14602	4705	<u>95</u> 41	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>36.99</u> 0,29
564	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,00471	<u>34006.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	160	157	<u>3</u> 1	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>1.23</u> 0,01
565	& С130-1108-П-4 варіант 1	Повітропровід гнучкий алюмінієвий д.150мм	м	1	<u>107.94</u> -	<u>-</u> -	108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
566	КБ26-8-1	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	0,1	<u>2139.34</u> 1211,52	<u>589.96</u> 258,71	214	121	<u>59</u> 26	<u>8.5300</u> 1,8487	<u>0.85</u> 0,18
567	КБ26-16-8	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,1	<u>2941.08</u> 2573,58	<u>305.59</u> 134,01	294	257	<u>31</u> 13	<u>18.1200</u> 0,9576	<u>1.81</u> 0,1
568	& С130-1108-П-4 варіант 5	Окожушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 300 мм	м	1	<u>396.34</u> -	<u>-</u> -	396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
569	& С114-1-7-10 варіант 1	Теплоізоляція "KLIMAFIX 50" товщ. 50 мм із скловолкна	м2	1	<u>335.93</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Система В2											
570	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	6	<u>915.53</u> 869,03	<u>43.97</u> 18,42	5493	5214	<u>264</u> 111	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>37.26</u> 0,74
571	С130-63 варіант 10	Вісьовий вентилятор фірми "ВЕНТС" 150 МКЛ, із зворотнім клапаном в = 100 м3/год, Р=50Па; N=0,025 кВт; п=2400хв~1; -1х2303	шт	6	<u>2173.43</u> -	<u>-</u> -	13041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
572	КБ20-18-2	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	1	<u>96.97</u> 81,47	<u>11.63</u> 3,92	97	81	<u>12</u> 4	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
573	С130-297 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК ф200	шт	1	<u>261.57</u> -	<u>-</u> -	262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
574	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,1	<u>6206.16</u> 5436,45	<u>184.86</u> 116,57	621	544	<u>18</u> 12	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>4.39</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
575	С1630-991 варіант 2	Вузли проходу через плоску покрівлю ВП 200	шт	1	<u>1630.65</u> -	<u>-</u> -	1631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
576	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,25905	<u>103337.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	26770	8626	<u>173</u> 76	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>67.82</u> 0,54
577	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,02826	<u>34006.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	961	941	<u>19</u> 8	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>7.4</u> 0,06
578	& С130-1108-П-4 варіант 1	Повітропровід гнучкий алюмінієвий д.150мм	м	6	<u>107.94</u> -	<u>-</u> -	648	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
579	КБ26-8-1	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	0,1	<u>2139.34</u> 1211,52	<u>589.96</u> 258,71	214	121	<u>59</u> 26	<u>8.5300</u> 1,8487	<u>0.85</u> 0,18
580	КБ26-16-8	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,1	<u>2941.08</u> 2573,58	<u>305.59</u> 134,01	294	257	<u>31</u> 13	<u>18.1200</u> 0,9576	<u>1.81</u> 0,1
581	& С130-1108-П-4 варіант 5	Окожушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 300 мм	м	1	<u>396.34</u> -	<u>-</u> -	396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
582	& С114-1-7-10 варіант 1	Теплоізоляція "KLIMAFIX 50" товщ. 50 мм із скловолокна	м2	1	<u>335.93</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Система В3											
583	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	20	<u>915.53</u> 869,03	<u>43.97</u> 18,42	18311	17381	<u>879</u> 368	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>124.2</u> 2,46
584	С130-63 варіант 10	Вісьовий вентилятор фірми "ВЕНТС" 150 МКЛ, із зворотнім клапаном в = 100 м3/год, Р=50Па; N=0,025 кВт; п=2400хв~1; -1х2303	шт	20	<u>2173.43</u> -	<u>-</u> -	43469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
585	КБ20-18-2	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 250 мм	зонти	1	<u>96.97</u> 81,47	<u>11.63</u> 3,92	97	81	<u>12</u> 4	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
586	С130-297 варіант 2	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК ф250	шт	1	<u>272.41</u> -	<u>-</u> -	272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
587	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,1	<u>6206.16</u> 5436,45	<u>184.86</u> 116,57	621	544	<u>18</u> 12	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>4.39</u> 0,08
588	С1630-991 варіант 3	Вузли проходу через плоску покрівлю ВП 250	шт	1	<u>1770.65</u> -	<u>-</u> -	1771	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
589	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,24021	<u>103337,37</u> 33298,34	<u>669,26</u> 292,14	24823	7999	<u>161</u> 70	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>62,89</u> 0,5
590	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,13345	<u>103368,92</u> 33298,34	<u>669,26</u> 292,14	13795	4444	<u>89</u> 39	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>34,94</u> 0,28
591	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0942	<u>34006,37</u> 33298,34	<u>669,26</u> 292,14	3203	3137	<u>63</u> 28	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>24,66</u> 0,2
592	& С130-1108-П-4 варіант 1	Повітропровід гнучкий алюмінієвий д.150мм	м	20	<u>107,94</u> -	<u>-</u> -	2159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
593	КБ26-8-1	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	0,1	<u>2139,34</u> 1211,52	<u>589,96</u> 258,71	214	121	<u>59</u> 26	<u>8,5300</u> 1,8487	<u>0,85</u> 0,18
594	КБ26-16-8	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,1	<u>2941,08</u> 2573,58	<u>305,59</u> 134,01	294	257	<u>31</u> 13	<u>18,1200</u> 0,9576	<u>1,81</u> 0,1
595	& С130-1108-П-4 варіант 6	Окожушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 350 мм	м	1	<u>447,83</u> -	<u>-</u> -	448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
596	& С114-1-7-10 варіант 1	Теплоізоляція "KLIMAFIX 50" товщ. 50 мм із скловолокна	м2	1,2	<u>335,93</u> -	<u>-</u> -	403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Система В4											
597	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	18	<u>915,53</u> 869,03	<u>43,97</u> 18,42	16480	15643	<u>791</u> 332	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>111,78</u> 2,22
598	С130-63 варіант 10	Вісьовий вентилятор фірми "ВЕНТС" 150 МКЛ, із зворотнім клапаном в = 100 м3/год, Р=50Па; N=0,025 кВт; п=2400хв~1; -1х2303	шт	18	<u>2173,43</u> -	<u>-</u> -	39122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
599	КБ20-18-2	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 250 мм	зонти	1	<u>96,97</u> 81,47	<u>11,63</u> 3,92	97	81	<u>12</u> 4	<u>0,6100</u> 0,0280	<u>0,61</u> 0,03
600	С130-297 варіант 2	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК ф250	шт	1	<u>272,41</u> -	<u>-</u> -	272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
601	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,1	<u>6206,16</u> 5436,45	<u>184,86</u> 116,57	621	544	<u>18</u> 12	<u>43,8600</u> 0,8330	<u>4,39</u> 0,08
602	С1630-991 варіант 3	Вузли проходу через плоску покрівлю ВП 250	шт	1	<u>1770,65</u> -	<u>-</u> -	1771	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
603	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,24021	<u>103337,37</u> 33298,34	<u>669,26</u> 292,14	24823	7999	<u>161</u> 70	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>62,89</u> 0,5
604	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0942	<u>103368,92</u> 33298,34	<u>669,26</u> 292,14	9737	3137	<u>63</u> 28	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>24,66</u> 0,2
605	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,08478	<u>34006,37</u> 33298,34	<u>669,26</u> 292,14	2883	2823	<u>57</u> 25	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>22,2</u> 0,18
606	& С130-1108-П-4 варіант 1	Повітропровід гнучкий алюмінієвий д.150мм	м	18	<u>107,94</u> -	<u>-</u> -	1943	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
607	КБ26-8-1	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	0,1	<u>2139,34</u> 1211,52	<u>589,96</u> 258,71	214	121	<u>59</u> 26	<u>8,5300</u> 1,8487	<u>0,85</u> 0,18
608	КБ26-16-8	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,1	<u>2941,08</u> 2573,58	<u>305,59</u> 134,01	294	257	<u>31</u> 13	<u>18,1200</u> 0,9576	<u>1,81</u> 0,1
609	& С130-1108-П-4 варіант 6	Окожушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 350 мм	м	1	<u>447,83</u> -	<u>-</u> -	448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
610	& С114-1-7-10 варіант 1	Теплоізоляція "KLIMAFIX 50" товщ. 50 мм із скловолокна	м2	1,2	<u>335,93</u> -	<u>-</u> -	403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Система В5											
611	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	4	<u>915,53</u> 869,03	<u>43,97</u> 18,42	3662	3476	<u>176</u> 74	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>24,84</u> 0,49
612	С130-63 варіант 10	Вісьовий вентилятор фірми "ВЕНТС" 150 МКЛ, із зворотнім клапаном в = 100 м3/год, Р=50Па; N=0,025 кВт; п=2400хв~1; -1х2303	шт	4	<u>2173,43</u> -	<u>-</u> -	8694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
613	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 160 мм	зонти	1	<u>96,97</u> 81,47	<u>11,63</u> 3,92	97	81	<u>12</u> 4	<u>0,6100</u> 0,0280	<u>0,61</u> 0,03
614	С130-296 варіант 4	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК ф160	шт	1	<u>233,99</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
615	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,1	<u>6206,16</u> 5436,45	<u>184,86</u> 116,57	621	544	<u>18</u> 12	<u>43,8600</u> 0,8330	<u>4,39</u> 0,08
616	С1630-991 варіант 4	Вузли проходу через плоску покрівлю ВП 160	шт	1	<u>1681,64</u> -	<u>-</u> -	1682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
617	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,17584	<u>103337,37</u> 33298,34	<u>669,26</u> 292,14	18171	5855	<u>118</u> 51	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>46,03</u> 0,37
618	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0201	<u>34006,37</u> 33298,34	<u>669,26</u> 292,14	684	669	<u>13</u> 6	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>5,26</u> 0,04
619	& С130-1108-П-4 варіант 7	Повітропровід гнучкий алюмінієвий д.160мм	м	4	<u>111,82</u> -	<u>-</u> -	447	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
620	КБ26-8-1	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	0,1	<u>2139,34</u> 1211,52	<u>589,96</u> 258,71	214	121	<u>59</u> 26	<u>8,5300</u> 1,8487	<u>0,85</u> 0,18
621	КБ26-16-8	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,1	<u>2941,08</u> 2573,58	<u>305,59</u> 134,01	294	257	<u>31</u> 13	<u>18,1200</u> 0,9576	<u>1,81</u> 0,1
622	& С130-1108-П-4 варіант 8	Окожушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 250 мм	м	1	<u>315,86</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
623	& С114-1-7-10 варіант 1	Теплоізоляція "KLIMAFIX 50" товщ. 50 мм із скловолосна	м2	1	<u>335,93</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Система В6											
624	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	<u>915,53</u> 869,03	<u>43,97</u> 18,42	2747	2607	<u>132</u> 55	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>18,63</u> 0,37
625	С130-63 варіант 10	Вісьовий вентилятор фірми "ВЕНТС" 150 МКЛ, із зворотнім клапаном в = 100 м3/год, Р=50Па; N=0,025 кВт; п=2400хв~1; -1х2303	шт	3	<u>2173,43</u> -	<u>-</u> -	6520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
626	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 160 мм	зонти	1	<u>96,97</u> 81,47	<u>11,63</u> 3,92	97	81	<u>12</u> 4	<u>0,6100</u> 0,0280	<u>0,61</u> 0,03
627	С130-296 варіант 4	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК ф160	шт	1	<u>233,99</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
628	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,1	<u>6206,16</u> 5436,45	<u>184,86</u> 116,57	621	544	<u>18</u> 12	<u>43,8600</u> 0,8330	<u>4,39</u> 0,08
629	С1630-991 варіант 4	Вузли проходу через плоску покрівлю ВП 160	шт	1	<u>1681,64</u> -	<u>-</u> -	1682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
630	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,15072	<u>103337,37</u> 33298,34	<u>669,26</u> 292,14	15575	5019	<u>101</u> 44	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>39,46</u> 0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
631	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,015072	<u>34006.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	513	502	<u>10</u> 4	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>3.95</u> 0,03
632	& С130-1108-П-4 варіант 7	Повітропровід гнучкий алюмінієвий д.160мм	м	3	<u>111.82</u> -	<u>-</u> -	335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
633	КБ26-8-1	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	0,1	<u>2139.34</u> 1211,52	<u>589.96</u> 258,71	214	121	<u>59</u> 26	<u>8.5300</u> 1,8487	<u>0.85</u> 0,18
634	КБ26-16-8	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,1	<u>2941.08</u> 2573,58	<u>305.59</u> 134,01	294	257	<u>31</u> 13	<u>18.1200</u> 0,9576	<u>1.81</u> 0,1
635	& С130-1108-П-4 варіант 8	Окожушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 250 мм	м	1	<u>315.86</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
636	& С114-1-7-10 варіант 1	Теплоізоляція "KLIMAFIX 50" товщ. 50 мм із скловолкна	м2	1	<u>335.93</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Система В7											
637	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	4	<u>915.53</u> 869,03	<u>43.97</u> 18,42	3662	3476	<u>176</u> 74	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>24.84</u> 0,49
638	С130-63 варіант 10	Вісьовий вентилятор фірми "ВЕНТС" 150 МКЛ, із зворотнім клапаном в = 100 м3/год, Р=50Па; N=0,025 кВт; п=2400хв~1; -1х2303	шт	4	<u>2173.43</u> -	<u>-</u> -	8694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
639	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 160 мм	зонти	1	<u>96.97</u> 81,47	<u>11.63</u> 3,92	97	81	<u>12</u> 4	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
640	С130-296 варіант 4	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК ф160	шт	1	<u>233.99</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
641	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,1	<u>6206.16</u> 5436,45	<u>184.86</u> 116,57	621	544	<u>18</u> 12	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>4.39</u> 0,08
642	С1630-991 варіант 4	Вузли проходу через плоску покрівлю ВП 160	шт	1	<u>1681.64</u> -	<u>-</u> -	1682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
643	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1256	<u>103337.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	12979	4182	<u>84</u> 37	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>32.88</u> 0,26
644	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0201	<u>34006.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	684	669	<u>13</u> 6	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>5.26</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
645	& C130-1108-П-4 варіант 7	Повітропровід гнучкий алюмінієвий д.160мм	м	4	<u>111.82</u> -	<u>-</u> -	447	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
646	КБ26-8-1	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	0,1	<u>2139.34</u> 1211,52	<u>589.96</u> 258,71	214	121	<u>59</u> 26	<u>8.5300</u> 1,8487	<u>0.85</u> 0,18
647	КБ26-16-8	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,1	<u>2941.08</u> 2573,58	<u>305.59</u> 134,01	294	257	<u>31</u> 13	<u>18.1200</u> 0,9576	<u>1.81</u> 0,1
648	& C130-1108-П-4 варіант 8	Окожушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 250 мм	м	1	<u>315.86</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
649	& C114-1-7-10 варіант 1	Теплоізоляція "KLIMAFIX 50" товщ. 50 мм із скловолосна	м2	1	<u>335.93</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Система В8											
650	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	4	<u>915.53</u> 869,03	<u>43.97</u> 18,42	3662	3476	<u>176</u> 74	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>24.84</u> 0,49
651	C130-63 варіант 10	Вісьовий вентилятор фірми "ВЕНТС" 150 МКЛ, із зворотнім клапаном в = 100 м3/год, Р=50Па; N=0,025 кВт; п=2400хв~1; -1х2303	шт	4	<u>2173.43</u> -	<u>-</u> -	8694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
652	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 160 мм	зонти	1	<u>96.97</u> 81,47	<u>11.63</u> 3,92	97	81	<u>12</u> 4	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
653	C130-296 варіант 4	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК ф160	шт	1	<u>233.99</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
654	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,1	<u>6206.16</u> 5436,45	<u>184.86</u> 116,57	621	544	<u>18</u> 12	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>4.39</u> 0,08
655	C1630-991 варіант 4	Вузли проходу через плоску покрівлю ВП 160	шт	1	<u>1681.64</u> -	<u>-</u> -	1682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
656	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1256	<u>103337.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	12979	4182	<u>84</u> 37	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>32.88</u> 0,26
657	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0201	<u>34006.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	684	669	<u>13</u> 6	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>5.26</u> 0,04
658	& C130-1108-П-4 варіант 7	Повітропровід гнучкий алюмінієвий д.160мм	м	4	<u>111.82</u> -	<u>-</u> -	447	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
659	КБ26-8-1	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	0,1	<u>2139.34</u> 1211,52	<u>589.96</u> 258,71	214	121	<u>59</u> 26	<u>8.5300</u> 1,8487	<u>0.85</u> 0,18
660	КБ26-16-8	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,1	<u>2941.08</u> 2573,58	<u>305.59</u> 134,01	294	257	<u>31</u> 13	<u>18.1200</u> 0,9576	<u>1.81</u> 0,1
661	& С130-1108-П-4 варіант 8	Окожушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 250 мм	м	1	<u>315.86</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
662	& С114-1-7-10 варіант 1	Теплоізоляція "KLIMAFIX 50" товщ. 50 мм із скловолокна	м2	1	<u>335.93</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Система В9											
663	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	<u>915.53</u> 869,03	<u>43.97</u> 18,42	1831	1738	<u>88</u> 37	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>12.42</u> 0,25
664	С130-63 варіант 10	Вісьовий вентилятор фірми "ВЕНТС" 150 МКЛ, із зворотнім клапаном в = 100 м3/год, Р=50Па; N=0,025 кВт; п=2400хв~1; -1х2303	шт	2	<u>2173.43</u> -	<u>-</u> -	4347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
665	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 160 мм	зонти	1	<u>96.97</u> 81,47	<u>11.63</u> 3,92	97	81	<u>12</u> 4	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
666	С130-296 варіант 4	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК ф160	шт	1	<u>233.99</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
667	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,1	<u>6206.16</u> 5436,45	<u>184.86</u> 116,57	621	544	<u>18</u> 12	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>4.39</u> 0,08
668	С1630-991 варіант 4	Вузли проходу через плоску покрівлю ВП 160	шт	1	<u>1681.64</u> -	<u>-</u> -	1682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
669	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,110528	<u>103337.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	11422	3680	<u>74</u> 32	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>28.94</u> 0,23
670	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,01005	<u>34006.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	342	335	<u>7</u> 3	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>2.63</u> 0,02
671	& С130-1108-П-4 варіант 7	Повітропровід гнучкий алюмінієвий д.160мм	м	2	<u>111.82</u> -	<u>-</u> -	224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
672	КБ26-8-1	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	0,1	<u>2139.34</u> 1211,52	<u>589.96</u> 258,71	214	121	<u>59</u> 26	<u>8.5300</u> 1,8487	<u>0.85</u> 0,18
673	КБ26-16-8	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,1	<u>2941.08</u> 2573,58	<u>305.59</u> 134,01	294	257	<u>31</u> 13	<u>18.1200</u> 0,9576	<u>1.81</u> 0,1
674	& С130-1108-П-4 варіант 8	Окожушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 250 мм	м	1	<u>315.86</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
675	& С114-1-7-10 варіант 1	Теплоізоляція "KLIMAFIX 50" товщ. 50 мм із скловолна	м2	1	<u>335.93</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Система В10											
676	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	<u>915.53</u> 869,03	<u>43.97</u> 18,42	2747	2607	<u>132</u> 55	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>18.63</u> 0,37
677	С130-63 варіант 10	Вісьовий вентилятор фірми "ВЕНТС" 150 МКЛ, із зворотнім клапаном в = 100 м3/год, Р=50Па; N=0,025 кВт; п=2400хв~1; -1х2303	шт	3	<u>2173.43</u> -	<u>-</u> -	6520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
678	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 160 мм	зонти	1	<u>96.97</u> 81,47	<u>11.63</u> 3,92	97	81	<u>12</u> 4	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
679	С130-296 варіант 4	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК ф160	шт	1	<u>233.99</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
680	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,1	<u>6206.16</u> 5436,45	<u>184.86</u> 116,57	621	544	<u>18</u> 12	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>4.39</u> 0,08
681	С1630-991 варіант 4	Вузли проходу через плоску покрівлю ВП 160	шт	1	<u>1681.64</u> -	<u>-</u> -	1682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
682	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1256	<u>103337.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	12979	4182	<u>84</u> 37	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>32.88</u> 0,26
683	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,01507	<u>34006.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	512	502	<u>10</u> 4	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>3.95</u> 0,03
684	& С130-1108-П-4 варіант 7	Повітропровід гнучкий алюмінієвий д.160мм	м	3	<u>111.82</u> -	<u>-</u> -	335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
685	КБ26-8-1	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	0,1	<u>2139.34</u> 1211,52	<u>589.96</u> 258,71	214	121	<u>59</u> 26	<u>8.5300</u> 1,8487	<u>0.85</u> 0,18
686	КБ26-16-8	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,1	<u>2941.08</u> 2573,58	<u>305.59</u> 134,01	294	257	<u>31</u> 13	<u>18.1200</u> 0,9576	<u>1.81</u> 0,1
687	& С130-1108-П-4 варіант 8	Окожушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 250 мм	м	1	<u>315.86</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
688	& С114-1-7-10 варіант 1	Теплоізоляція "KLIMAFIX 50" товщ. 50 мм із скловолосна	м2	1	<u>335.93</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Система В11											
689	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	7	<u>915.53</u> 869,03	<u>43.97</u> 18,42	6409	6083	<u>308</u> 129	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>43.47</u> 0,86
690	С130-63 варіант 10	Вісьовий вентилятор фірми "ВЕНТС" 150 МКЛ, із зворотнім клапаном в = 100 м3/год, Р=50Па; N=0,025 кВт; п=2400хв~1; -1х2303	шт	7	<u>2173.43</u> -	<u>-</u> -	15214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
691	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	1	<u>96.97</u> 81,47	<u>11.63</u> 3,92	97	81	<u>12</u> 4	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
692	С130-297 варіант 3	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК ф160	шт	1	<u>245.93</u> -	<u>-</u> -	246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
693	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,1	<u>6206.16</u> 5436,45	<u>184.86</u> 116,57	621	544	<u>18</u> 12	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>4.39</u> 0,08
694	С1630-991 варіант 4	Вузли проходу через плоску покрівлю ВП 160	шт	1	<u>1681.64</u> -	<u>-</u> -	1682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
695	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1884	<u>103337.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	19469	6273	<u>126</u> 55	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>49.32</u> 0,39
696	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,03517	<u>34006.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	1196	1171	<u>24</u> 10	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>9.21</u> 0,07
697	& С130-1108-П-4 варіант 7	Повітропровід гнучкий алюмінієвий д.160мм	м	7	<u>111.82</u> -	<u>-</u> -	783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
698	КБ26-8-1	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	0,1	<u>2139.34</u> 1211,52	<u>589.96</u> 258,71	214	121	<u>59</u> 26	<u>8.5300</u> 1,8487	<u>0.85</u> 0,18
699	КБ26-16-8	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,1	<u>2941.08</u> 2573,58	<u>305.59</u> 134,01	294	257	<u>31</u> 13	<u>18.1200</u> 0,9576	<u>1.81</u> 0,1
700	& С130-1108-П-4 варіант 11	Окожушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 200 мм	м	1	<u>309.89</u> -	<u>-</u> -	310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
701	& С114-1-7-10 варіант 1	Теплоізоляція "KLIMAFIX 50" товщ. 50 мм із скловолна	м2	1	<u>335.93</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Система В12											
702	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	5	<u>915.53</u> 869,03	<u>43.97</u> 18,42	4578	4345	<u>220</u> 92	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>31.05</u> 0,62
703	С130-63 варіант 10	Вісьовий вентилятор фірми "ВЕНТС" 150 МКЛ, із зворотнім клапаном в = 100 м3/год, Р=50Па; N=0,025 кВт; п=2400хв~1; -1х2303	шт	5	<u>2173.43</u> -	<u>-</u> -	10867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
704	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	1	<u>96.97</u> 81,47	<u>11.63</u> 3,92	97	81	<u>12</u> 4	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
705	С130-296 варіант 4	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК ф160	шт	1	<u>233.99</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
706	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,1	<u>6206.16</u> 5436,45	<u>184.86</u> 116,57	621	544	<u>18</u> 12	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>4.39</u> 0,08
707	С1630-991 варіант 4	Вузли проходу через плоску покрівлю ВП 160	шт	1	<u>1681.64</u> -	<u>-</u> -	1682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
708	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,110528	<u>103337.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	11422	3680	<u>74</u> 32	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>28.94</u> 0,23
709	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,02512	<u>34006.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	854	836	<u>17</u> 7	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>6.58</u> 0,05
710	& С130-1108-П-4 варіант 7	Повітропровід гнучкий алюмінієвий д.160мм	м	5	<u>111.82</u> -	<u>-</u> -	559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711	КБ26-8-1	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	0,1	<u>2139.34</u> 1211,52	<u>589.96</u> 258,71	214	121	<u>59</u> 26	<u>8.5300</u> 1,8487	<u>0.85</u> 0,18
712	КБ26-16-8	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,1	<u>2941.08</u> 2573,58	<u>305.59</u> 134,01	294	257	<u>31</u> 13	<u>18.1200</u> 0,9576	<u>1.81</u> 0,1
713	& С130-1108-П-4 варіант 8	Окожушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 250 мм	м	1	<u>315.86</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
714	& С114-1-7-10 варіант 1	Теплоізоляція "KLIMAFIX 50" товщ. 50 мм із скловолокна	м2	1	<u>335.93</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Система В13											
715	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	13	<u>915.53</u> 869,03	<u>43.97</u> 18,42	11902	11297	<u>572</u> 239	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>80.73</u> 1,6
716	С130-63 варіант 10	Вісьовий вентилятор фірми "ВЕНТС" 150 МКЛ, із зворотнім клапаном в = 100 м3/год, Р=50Па; N=0,025 кВт; п=2400хв~1; -1х2303	шт	13	<u>2173.43</u> -	<u>-</u> -	28255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
717	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	1	<u>96.97</u> 81,47	<u>11.63</u> 3,92	97	81	<u>12</u> 4	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
718	С130-297 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК ф200	шт	1	<u>261.57</u> -	<u>-</u> -	262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
719	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,1	<u>6206.16</u> 5436,45	<u>184.86</u> 116,57	621	544	<u>18</u> 12	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>4.39</u> 0,08
720	С1630-991 варіант 2	Вузли проходу через плоску покрівлю ВП 200	шт	1	<u>1630.65</u> -	<u>-</u> -	1631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
721	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,20096	<u>103337.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	20767	6692	<u>134</u> 59	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>52.61</u> 0,42
722	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,06531	<u>34006.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	2221	2175	<u>44</u> 19	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>17.1</u> 0,14
723	& С130-1108-П-4 варіант 7	Повітропровід гнучкий алюмінієвий д.160мм	м	13	<u>111.82</u> -	<u>-</u> -	1454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
724	КБ26-8-1	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	0,1	<u>2139.34</u> 1211,52	<u>589.96</u> 258,71	214	121	<u>59</u> 26	<u>8.5300</u> 1,8487	<u>0.85</u> 0,18
725	КБ26-16-8	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,1	<u>2941.08</u> 2573,58	<u>305.59</u> 134,01	294	257	<u>31</u> 13	<u>18.1200</u> 0,9576	<u>1.81</u> 0,1
726	& С130-1108-П-4 варіант 8	Окожушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 250 мм	м	1	<u>315.86</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
727	& С114-1-7-10 варіант 1	Теплоізоляція "KLIMAFIX 50" товщ. 50 мм із скловолокна	м2	1	<u>335.93</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Система В14											
728	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	<u>915.53</u> 869,03	<u>43.97</u> 18,42	1831	1738	<u>88</u> 37	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>12.42</u> 0,25
729	С130-63 варіант 10	Вісьовий вентилятор фірми "ВЕНТС" 150 МКЛ, із зворотнім клапаном в = 100 м3/год, Р=50Па; N=0,025 кВт; п=2400хв~1; -1х2303	шт	2	<u>2173.43</u> -	<u>-</u> -	4347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
730	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	1	<u>96.97</u> 81,47	<u>11.63</u> 3,92	97	81	<u>12</u> 4	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
731	С130-296 варіант 4	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК ф160	шт	1	<u>233.99</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
732	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,1	<u>6206.16</u> 5436,45	<u>184.86</u> 116,57	621	544	<u>18</u> 12	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>4.39</u> 0,08
733	С1630-991 варіант 4	Вузли проходу через плоску покрівлю ВП 160	шт	1	<u>1681.64</u> -	<u>-</u> -	1682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
734	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,11555	<u>103337.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	11941	3848	<u>77</u> 34	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>30.25</u> 0,24
735	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,01005	<u>34006.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	342	335	<u>7</u> 3	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>2.63</u> 0,02
736	& С130-1108-П-4 варіант 7	Повітропровід гнучкий алюмінієвий д.160мм	м	2	<u>111.82</u> -	<u>-</u> -	224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
737	КБ26-8-1	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	0,1	<u>2139.34</u> 1211,52	<u>589.96</u> 258,71	214	121	<u>59</u> 26	<u>8.5300</u> 1,8487	<u>0.85</u> 0,18
738	КБ26-16-8	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,1	<u>2941.08</u> 2573,58	<u>305.59</u> 134,01	294	257	<u>31</u> 13	<u>18.1200</u> 0,9576	<u>1.81</u> 0,1
739	& С130-1108-П-4 варіант 8	Окожушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 250 мм	м	1	<u>315.86</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
740	& С114-1-7-10 варіант 1	Теплоізоляція "KLIMAFIX 50" товщ. 50 мм із скловолокна	м2	1	<u>335.93</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Система В15											
741	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>915.53</u> 869,03	<u>43.97</u> 18,42	916	869	<u>44</u> 18	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
742	С130-63 варіант 10	Вісьовий вентилятор фірми "ВЕНТС" 150 МКЛ, із зворотнім клапаном в = 100 м3/год, Р=50Па; N=0,025 кВт; п=2400хв~1; -1х2303	шт	1	<u>2173.43</u> -	<u>-</u> -	2173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
743	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	1	<u>96.97</u> 81,47	<u>11.63</u> 3,92	97	81	<u>12</u> 4	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
744	С130-296 варіант 4	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК ф160	шт	1	<u>233.99</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
745	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,1	<u>6206.16</u> 5436,45	<u>184.86</u> 116,57	621	544	<u>18</u> 12	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>4.39</u> 0,08
746	С1630-991 варіант 4	Вузли проходу через плоску покрівлю ВП 160	шт	1	<u>1681.64</u> -	<u>-</u> -	1682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
747	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,11053	<u>103337.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	11422	3680	<u>74</u> 32	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>28.94</u> 0,23
748	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,01005	<u>34006.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	342	335	<u>7</u> 3	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>2.63</u> 0,02
749	& С130-1108-П-4 варіант 7	Повітропровід гнучкий алюмінієвий д.160мм	м	2	<u>111.82</u> -	<u>-</u> -	224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	КБ26-8-1	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	0,1	<u>2139.34</u> 1211,52	<u>589.96</u> 258,71	214	121	<u>59</u> 26	<u>8.5300</u> 1,8487	<u>0.85</u> 0,18
751	КБ26-16-8	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,1	<u>2941.08</u> 2573,58	<u>305.59</u> 134,01	294	257	<u>31</u> 13	<u>18.1200</u> 0,9576	<u>1.81</u> 0,1
752	& С130-1108-П-4 варіант 8	Окожушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 250 мм	м	1	<u>315.86</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
753	& С114-1-7-10 варіант 1	Теплоізоляція "KLIMAFIX 50" товщ. 50 мм із скловолосна	м2	1	<u>335.93</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Система В16											
754	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	7	<u>915.53</u> 869,03	<u>43.97</u> 18,42	6409	6083	<u>308</u> 129	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>43.47</u> 0,86
755	С130-63 варіант 10	Вісьовий вентилятор фірми "ВЕНТС" 150 МКЛ, із зворотнім клапаном в = 100 м3/год, Р=50Па; N=0,025 кВт; п=2400хв~1; -1х2303	шт	7	<u>2173.43</u> -	<u>-</u> -	15214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
756	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	1	<u>96.97</u> 81,47	<u>11.63</u> 3,92	97	81	<u>12</u> 4	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
757	С130-297 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК ф200	шт	1	<u>261.57</u> -	<u>-</u> -	262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
758	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,1	<u>6206.16</u> 5436,45	<u>184.86</u> 116,57	621	544	<u>18</u> 12	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>4.39</u> 0,08
759	С1630-991 варіант 2	Вузли проходу через плоску покрівлю ВП 200	шт	1	<u>1630.65</u> -	<u>-</u> -	1631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
760	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,157	<u>103337.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	16224	5228	<u>105</u> 46	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>41.1</u> 0,33
761	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,03297	<u>34006.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	1121	1098	<u>22</u> 10	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>8.63</u> 0,07
762	& С130-1108-П-4 варіант 1	Повітропровід гнучкий алюмінієвий д.150мм	м	7	<u>107.94</u> -	<u>-</u> -	756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
763	КБ26-8-1	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	0,1	<u>2139.34</u> 1211,52	<u>589.96</u> 258,71	214	121	<u>59</u> 26	<u>8.5300</u> 1,8487	<u>0.85</u> 0,18
764	КБ26-16-8	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,1	<u>2941.08</u> 2573,58	<u>305.59</u> 134,01	294	257	<u>31</u> 13	<u>18.1200</u> 0,9576	<u>1.81</u> 0,1
765	& С130-1108-П-4 варіант 6	Окожушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 350 мм	м	1	<u>447.83</u> -	<u>-</u> -	448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
766	& С114-1-7-10 варіант 1	Теплоізоляція "KLIMAFIX 50" товщ. 50 мм із скловолокна	м2	1,2	<u>335.93</u> -	<u>-</u> -	403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Система В17											
767	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	5	<u>915.53</u> 869,03	<u>43.97</u> 18,42	4578	4345	<u>220</u> 92	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>31.05</u> 0,62
768	С130-63 варіант 10	Вісьовий вентилятор фірми "ВЕНТС" 150 МКЛ, із зворотнім клапаном в = 100 м3/год, Р=50Па; N=0,025 кВт; п=2400хв~1; -1х2303	шт	5	<u>2173.43</u> -	<u>-</u> -	10867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
769	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	1	<u>96.97</u> 81,47	<u>11.63</u> 3,92	97	81	<u>12</u> 4	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
770	С130-296 варіант 4	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК ф160	шт	1	<u>233.99</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
771	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,1	<u>6206.16</u> 5436,45	<u>184.86</u> 116,57	621	544	<u>18</u> 12	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>4.39</u> 0,08
772	С1630-991 варіант 4	Вузли проходу через плоску покрівлю ВП 160	шт	1	<u>1681.64</u> -	<u>-</u> -	1682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
773	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,12058	<u>103337.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	12460	4015	<u>81</u> 35	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>31.57</u> 0,25
774	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,02512	<u>34006.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	854	836	<u>17</u> 7	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>6.58</u> 0,05
775	& С130-1108-П-4 варіант 7	Повітропровід гнучкий алюмінієвий д.160мм	м	5	<u>111.82</u> -	<u>-</u> -	559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
776	КБ26-8-1	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	0,1	<u>2139.34</u> 1211,52	<u>589.96</u> 258,71	214	121	<u>59</u> 26	<u>8.5300</u> 1,8487	<u>0.85</u> 0,18
777	КБ26-16-8	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,1	<u>2941.08</u> 2573,58	<u>305.59</u> 134,01	294	257	<u>31</u> 13	<u>18.1200</u> 0,9576	<u>1.81</u> 0,1
778	& С130-1108-П-4 варіант 8	Окожушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 250 мм	м	1	<u>315.86</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
779	& С114-1-7-10 варіант 1	Теплоізоляція "KLIMAFIX 50" товщ. 50 мм із скловолокна	м2	1	<u>335.93</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Система В18											
780	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	4	<u>915.53</u> 869,03	<u>43.97</u> 18,42	3662	3476	<u>176</u> 74	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>24.84</u> 0,49
781	С130-63 варіант 10	Вісьовий вентилятор фірми "ВЕНТС" 150 МКЛ, із зворотнім клапаном в = 100 м3/год, Р=50Па; N=0,025 кВт; п=2400хв~1; -1х2303	шт	4	<u>2173.43</u> -	<u>-</u> -	8694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
782	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	1	<u>96.97</u> 81,47	<u>11.63</u> 3,92	97	81	<u>12</u> 4	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
783	С130-296 варіант 4	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК ф160	шт	1	<u>233.99</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
784	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,1	<u>6206.16</u> 5436,45	<u>184.86</u> 116,57	621	544	<u>18</u> 12	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>4.39</u> 0,08
785	С1630-991 варіант 4	Вузли проходу через плоску покрівлю ВП 160	шт	1	<u>1681.64</u> -	<u>-</u> -	1682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
786	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,10048	<u>103337.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	10383	3346	<u>67</u> 29	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>26.31</u> 0,21
787	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0201	<u>34006.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	684	669	<u>13</u> 6	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>5.26</u> 0,04
788	& С130-1108-П-4 варіант 7	Повітропровід гнучкий алюмінієвий д.160мм	м	4	<u>111.82</u> -	<u>-</u> -	447	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
789	КБ26-8-1	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	0,1	<u>2139.34</u> 1211,52	<u>589.96</u> 258,71	214	121	<u>59</u> 26	<u>8.5300</u> 1,8487	<u>0.85</u> 0,18
790	КБ26-16-8	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,1	<u>2941.08</u> 2573,58	<u>305.59</u> 134,01	294	257	<u>31</u> 13	<u>18.1200</u> 0,9576	<u>1.81</u> 0,1
791	& С130-1108-П-4 варіант 8	Окожушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 250 мм	м	1	<u>315.86</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
792	& С114-1-7-10 варіант 1	Теплоізоляція "KLIMAFIX 50" товщ. 50 мм із скловолосна	м2	1	<u>335.93</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Система В19											
793	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	6	<u>915.53</u> 869,03	<u>43.97</u> 18,42	5493	5214	<u>264</u> 111	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>37.26</u> 0,74
794	С130-63 варіант 10	Вісьовий вентилятор фірми "ВЕНТС" 150 МКЛ, із зворотнім клапаном в = 100 м3/год, Р=50Па; N=0,025 кВт; п=2400хв~1; -1х2303	шт	6	<u>2173.43</u> -	<u>-</u> -	13041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
795	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	1	<u>96.97</u> 81,47	<u>11.63</u> 3,92	97	81	<u>12</u> 4	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
796	С130-297 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК ф200	шт	1	<u>261.57</u> -	<u>-</u> -	262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
797	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,1	<u>6206.16</u> 5436,45	<u>184.86</u> 116,57	621	544	<u>18</u> 12	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>4.39</u> 0,08
798	С1630-991 варіант 2	Вузли проходу через плоску покрівлю ВП 200	шт	1	<u>1630.65</u> -	<u>-</u> -	1631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
799	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,13345	<u>103337.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	13790	4444	<u>89</u> 39	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>34.94</u> 0,28
800	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,02826	<u>34006.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	961	941	<u>19</u> 8	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>7.4</u> 0,06
801	& С130-1108-П-4 варіант 1	Повітропровід гнучкий алюмінієвий д.150мм	м	6	<u>107.94</u> -	<u>-</u> -	648	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
802	КБ26-8-1	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	0,1	<u>2139.34</u> 1211,52	<u>589.96</u> 258,71	214	121	<u>59</u> 26	<u>8.5300</u> 1,8487	<u>0.85</u> 0,18
803	КБ26-16-8	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,1	<u>2941.08</u> 2573,58	<u>305.59</u> 134,01	294	257	<u>31</u> 13	<u>18.1200</u> 0,9576	<u>1.81</u> 0,1
804	& С130-1108-П-4 варіант 6	Окожушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 350 мм	м	1	<u>447.83</u> -	<u>-</u> -	448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
805	& С114-1-7-10 варіант 1	Теплоізоляція "KLIMAFIX 50" товщ. 50 мм із скловолокна	м2	1,2	<u>335.93</u> -	<u>-</u> -	403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Система В20											
806	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	5	<u>915.53</u> 869,03	<u>43.97</u> 18,42	4578	4345	<u>220</u> 92	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>31.05</u> 0,62
807	С130-63 варіант 10	Вісьовий вентилятор фірми "ВЕНТС" 150 МКЛ, із зворотнім клапаном в = 100 м3/год, Р=50Па; N=0,025 кВт; п=2400хв~1; -1х2303	шт	5	<u>2173.43</u> -	<u>-</u> -	10867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
808	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	1	<u>96.97</u> 81,47	<u>11.63</u> 3,92	97	81	<u>12</u> 4	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
809	С130-297 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК ф200	шт	1	<u>261.57</u> -	<u>-</u> -	262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
810	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,1	<u>6206.16</u> 5436,45	<u>184.86</u> 116,57	621	544	<u>18</u> 12	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>4.39</u> 0,08
811	С1630-991 варіант 2	Вузли проходу через плоску покрівлю ВП 200	шт	1	<u>1630.65</u> -	<u>-</u> -	1631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
812	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,13345	<u>103337.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	13790	4444	<u>89</u> 39	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>34.94</u> 0,28
813	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,02355	<u>34006.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	801	784	<u>16</u> 7	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>6.17</u> 0,05
814	& С130-1108-П-4 варіант 1	Повітропровід гнучкий алюмінієвий д.150мм	м	5	<u>107.94</u> -	<u>-</u> -	540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
815	КБ26-8-1	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	0,1	<u>2139.34</u> 1211,52	<u>589.96</u> 258,71	214	121	<u>59</u> 26	<u>8.5300</u> 1,8487	<u>0.85</u> 0,18
816	КБ26-16-8	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,1	<u>2941.08</u> 2573,58	<u>305.59</u> 134,01	294	257	<u>31</u> 13	<u>18.1200</u> 0,9576	<u>1.81</u> 0,1
817	& С130-1108-П-4 варіант 6	Окожушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 350 мм	м	1	<u>447.83</u> -	<u>-</u> -	448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
818	& С114-1-7-10 варіант 1	Теплоізоляція "KLIMAFIX 50" товщ. 50 мм із скловолосна	м2	1,2	<u>335.93</u> -	<u>-</u> -	403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Система В21											
819	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	<u>915.53</u> 869,03	<u>43.97</u> 18,42	2747	2607	<u>132</u> 55	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>18.63</u> 0,37
820	С130-63 варіант 10	Вісьовий вентилятор фірми "ВЕНТС" 150 МКЛ, із зворотнім клапаном в = 100 м3/год, Р=50Па; N=0,025 кВт; п=2400хв~1; -1х2303	шт	3	<u>2173.43</u> -	<u>-</u> -	6520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
821	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	1	<u>96.97</u> 81,47	<u>11.63</u> 3,92	97	81	<u>12</u> 4	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
822	С130-296 варіант 4	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК ф160	шт	1	<u>233.99</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
823	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,1	<u>6206.16</u> 5436,45	<u>184.86</u> 116,57	621	544	<u>18</u> 12	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>4.39</u> 0,08
824	С1630-991 варіант 4	Вузли проходу через плоску покрівлю ВП 160	шт	1	<u>1681.64</u> -	<u>-</u> -	1682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
825	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,10048	<u>103337.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	10383	3346	<u>67</u> 29	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>26.31</u> 0,21
826	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,01507	<u>34006.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	512	502	<u>10</u> 4	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>3.95</u> 0,03
827	& С130-1108-П-4 варіант 7	Повітропровід гнучкий алюмінієвий д.160мм	м	3	<u>111.82</u> -	<u>-</u> -	335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
828	КБ26-8-1	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	0,1	<u>2139.34</u> 1211,52	<u>589.96</u> 258,71	214	121	<u>59</u> 26	<u>8.5300</u> 1,8487	<u>0.85</u> 0,18
829	КБ26-16-8	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,1	<u>2941.08</u> 2573,58	<u>305.59</u> 134,01	294	257	<u>31</u> 13	<u>18.1200</u> 0,9576	<u>1.81</u> 0,1
830	& С130-1108-П-4 варіант 8	Окожушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 250 мм	м	1	<u>315.86</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
831	& С114-1-7-10 варіант 1	Теплоізоляція "KLIMAFIX 50" товщ. 50 мм із скловолокна	м2	1	<u>335.93</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Система В22											
832	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	<u>915.53</u> 869,03	<u>43.97</u> 18,42	2747	2607	<u>132</u> 55	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>18.63</u> 0,37
833	С130-63 варіант 10	Вісьовий вентилятор фірми "ВЕНТС" 150 МКЛ, із зворотнім клапаном в = 100 м3/год, Р=50Па; N=0,025 кВт; п=2400хв~1; -1х2303	шт	3	<u>2173.43</u> -	<u>-</u> -	6520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
834	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	1	<u>96.97</u> 81,47	<u>11.63</u> 3,92	97	81	<u>12</u> 4	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
835	С130-296 варіант 4	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК ф160	шт	1	<u>233.99</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
836	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,1	<u>6206.16</u> 5436,45	<u>184.86</u> 116,57	621	544	<u>18</u> 12	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>4.39</u> 0,08
837	С1630-991 варіант 4	Вузли проходу через плоску покрівлю ВП 160	шт	1	<u>1681.64</u> -	<u>-</u> -	1682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
838	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,07536	<u>103337.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	7788	2509	<u>50</u> 22	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>19.73</u> 0,16
839	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,01507	<u>34006.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	512	502	<u>10</u> 4	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>3.95</u> 0,03
840	& С130-1108-П-4 варіант 7	Повітропровід гнучкий алюмінієвий д.160мм	м	3	<u>111.82</u> -	<u>-</u> -	335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
841	КБ26-8-1	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	0,1	<u>2139.34</u> 1211,52	<u>589.96</u> 258,71	214	121	<u>59</u> 26	<u>8.5300</u> 1,8487	<u>0.85</u> 0,18
842	КБ26-16-8	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,1	<u>2941.08</u> 2573,58	<u>305.59</u> 134,01	294	257	<u>31</u> 13	<u>18.1200</u> 0,9576	<u>1.81</u> 0,1
843	& С130-1108-П-4 варіант 8	Окожушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 250 мм	м	1	<u>315.86</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
844	& С114-1-7-10 варіант 1	Теплоізоляція "KLIMAFIX 50" товщ. 50 мм із скловолосна	м2	1	<u>335.93</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Система В23											
845	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	4	<u>915.53</u> 869,03	<u>43.97</u> 18,42	3662	3476	<u>176</u> 74	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>24.84</u> 0,49
846	С130-63 варіант 10	Вісьовий вентилятор фірми "ВЕНТС" 150 МКЛ, із зворотнім клапаном в = 100 м3/год, Р=50Па; N=0,025 кВт; п=2400хв~1; -1х2303	шт	4	<u>2173.43</u> -	<u>-</u> -	8694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
847	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	1	<u>96.97</u> 81,47	<u>11.63</u> 3,92	97	81	<u>12</u> 4	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
848	С130-296 варіант 4	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК ф160	шт	1	<u>233.99</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
849	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,1	<u>6206.16</u> 5436,45	<u>184.86</u> 116,57	621	544	<u>18</u> 12	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>4.39</u> 0,08
850	С1630-991 варіант 4	Вузли проходу через плоску покрівлю ВП 160	шт	1	<u>1681.64</u> -	<u>-</u> -	1682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
851	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,09043	<u>103337.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	9345	3011	<u>61</u> 26	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>23.67</u> 0,19
852	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0201	<u>34006.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	684	669	<u>13</u> 6	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>5.26</u> 0,04
853	& С130-1108-П-4 варіант 7	Повітропровід гнучкий алюмінієвий д.160мм	м	4	<u>111.82</u> -	<u>-</u> -	447	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	КБ26-8-1	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	0,1	<u>2139.34</u> 1211,52	<u>589.96</u> 258,71	214	121	<u>59</u> 26	<u>8.5300</u> 1,8487	<u>0.85</u> 0,18
855	КБ26-16-8	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,1	<u>2941.08</u> 2573,58	<u>305.59</u> 134,01	294	257	<u>31</u> 13	<u>18.1200</u> 0,9576	<u>1.81</u> 0,1
856	& С130-1108-П-4 варіант 8	Окожушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 250 мм	м	1	<u>315.86</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
857	& С114-1-7-10 варіант 1	Теплоізоляція "KLIMAFIX 50" товщ. 50 мм із скловолокна	м2	1	<u>335.93</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Система В24											
858	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	<u>915.53</u> 869,03	<u>43.97</u> 18,42	2747	2607	<u>132</u> 55	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>18.63</u> 0,37
859	С130-63 варіант 10	Вісьовий вентилятор фірми "ВЕНТС" 150 МКЛ, із зворотнім клапаном в = 100 м3/год, Р=50Па; N=0,025 кВт; п=2400хв~1; -1х2303	шт	3	<u>2173.43</u> -	<u>-</u> -	6520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
860	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	1	<u>96.97</u> 81,47	<u>11.63</u> 3,92	97	81	<u>12</u> 4	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
861	С130-296 варіант 4	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК ф160	шт	1	<u>233.99</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
862	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,1	<u>6206.16</u> 5436,45	<u>184.86</u> 116,57	621	544	<u>18</u> 12	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>4.39</u> 0,08
863	С1630-991 варіант 4	Вузли проходу через плоску покрівлю ВП 160	шт	1	<u>1681.64</u> -	<u>-</u> -	1682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
864	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,07536	<u>103337.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	7788	2509	<u>50</u> 22	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>19.73</u> 0,16
865	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,01507	<u>34006.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	512	502	<u>10</u> 4	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>3.95</u> 0,03
866	& С130-1108-П-4 варіант 7	Повітропровід гнучкий алюмінієвий д.160мм	м	3	<u>111.82</u> -	<u>-</u> -	335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
867	КБ26-8-1	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	0,1	<u>2139.34</u> 1211,52	<u>589.96</u> 258,71	214	121	<u>59</u> 26	<u>8.5300</u> 1,8487	<u>0.85</u> 0,18
868	КБ26-16-8	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,1	<u>2941.08</u> 2573,58	<u>305.59</u> 134,01	294	257	<u>31</u> 13	<u>18.1200</u> 0,9576	<u>1.81</u> 0,1
869	& С130-1108-П-4 варіант 8	Окожушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 250 мм	м	1	<u>315.86</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
870	& С114-1-7-10 варіант 1	Теплоізоляція "KLIMAFIX 50" товщ. 50 мм із скловолокна	м2	1	<u>335.93</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Система В25											
871	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	4	<u>915.53</u> 869,03	<u>43.97</u> 18,42	3662	3476	<u>176</u> 74	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>24.84</u> 0,49
872	С130-63 варіант 10	Вісьовий вентилятор фірми "ВЕНТС" 150 МКЛ, із зворотнім клапаном в = 100 м3/год, Р=50Па; N=0,025 кВт; п=2400хв~1; -1х2303	шт	4	<u>2173.43</u> -	<u>-</u> -	8694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
873	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	1	<u>96.97</u> 81,47	<u>11.63</u> 3,92	97	81	<u>12</u> 4	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
874	С130-296 варіант 4	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК ф160	шт	1	<u>233.99</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
875	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,1	<u>6206.16</u> 5436,45	<u>184.86</u> 116,57	621	544	<u>18</u> 12	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>4.39</u> 0,08
876	С1630-991 варіант 4	Вузли проходу через плоску покрівлю ВП 160	шт	1	<u>1681.64</u> -	<u>-</u> -	1682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
877	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,07536	<u>103337.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	7788	2509	<u>50</u> 22	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>19.73</u> 0,16
878	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0201	<u>34006.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	684	669	<u>13</u> 6	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>5.26</u> 0,04
879	& С130-1108-П-4 варіант 7	Повітропровід гнучкий алюмінієвий д.160мм	м	4	<u>111.82</u> -	<u>-</u> -	447	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
880	КБ26-8-1	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	0,1	<u>2139.34</u> 1211,52	<u>589.96</u> 258,71	214	121	<u>59</u> 26	<u>8.5300</u> 1,8487	<u>0.85</u> 0,18
881	КБ26-16-8	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,1	<u>2941.08</u> 2573,58	<u>305.59</u> 134,01	294	257	<u>31</u> 13	<u>18.1200</u> 0,9576	<u>1.81</u> 0,1
882	& С130-1108-П-4 варіант 8	Окожушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 250 мм	м	1	<u>315.86</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
883	& С114-1-7-10 варіант 1	Теплоізоляція "KLIMAFIX 50" товщ. 50 мм із скловолокна	м2	1	<u>335.93</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Система В26											
884	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>915.53</u> 869,03	<u>43.97</u> 18,42	916	869	<u>44</u> 18	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
885	С130-63 варіант 10	Вісьовий вентилятор фірми "ВЕНТС" 150 МКЛ, із зворотнім клапаном в = 100 м3/год, Р=50Па; N=0,025 кВт; п=2400хв~1; -1х2303	шт	1	<u>2173.43</u> -	<u>-</u> -	2173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
886	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	1	<u>96.97</u> 81,47	<u>11.63</u> 3,92	97	81	<u>12</u> 4	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
887	С130-296 варіант 4	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК ф160	шт	1	<u>233.99</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
888	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,1	<u>6206.16</u> 5436,45	<u>184.86</u> 116,57	621	544	<u>18</u> 12	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>4.39</u> 0,08
889	С1630-991 варіант 4	Вузли проходу через плоску покрівлю ВП 160	шт	1	<u>1681.64</u> -	<u>-</u> -	1682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
890	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,05024	<u>103337.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	5192	1673	<u>34</u> 15	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>13.15</u> 0,1
891	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,00502	<u>34006.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	171	167	<u>3</u> 1	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>1.31</u> 0,01
892	& С130-1108-П-4 варіант 7	Повітропровід гнучкий алюмінієвий д.160мм	м	1	<u>111.82</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
893	КБ26-8-1	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	0,1	<u>2139.34</u> 1211,52	<u>589.96</u> 258,71	214	121	<u>59</u> 26	<u>8.5300</u> 1,8487	<u>0.85</u> 0,18
894	КБ26-16-8	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,1	<u>2941.08</u> 2573,58	<u>305.59</u> 134,01	294	257	<u>31</u> 13	<u>18.1200</u> 0,9576	<u>1.81</u> 0,1
895	& С130-1108-П-4 варіант 8	Окожушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 250 мм	м	1	<u>315.86</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
896	& С114-1-7-10 варіант 1	Теплоізоляція "KLIMAFIX 50" товщ. 50 мм із скловолокна	м2	1	<u>335.93</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Система В27											
897	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	<u>915.53</u> 869,03	<u>43.97</u> 18,42	2747	2607	<u>132</u> 55	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>18.63</u> 0,37
898	С130-63 варіант 10	Вісьовий вентилятор фірми "ВЕНТС" 150 МКЛ, із зворотнім клапаном в = 100 м3/год, Р=50Па; N=0,025 кВт; п=2400хв~1; -1х2303	шт	3	<u>2173.43</u> -	<u>-</u> -	6520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
899	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	1	<u>96.97</u> 81,47	<u>11.63</u> 3,92	97	81	<u>12</u> 4	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
900	С130-296 варіант 4	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК ф160	шт	1	<u>233.99</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
901	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,1	<u>6206.16</u> 5436,45	<u>184.86</u> 116,57	621	544	<u>18</u> 12	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>4.39</u> 0,08
902	С1630-991 варіант 4	Вузли проходу через плоску покрівлю ВП 160	шт	1	<u>1681.64</u> -	<u>-</u> -	1682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
903	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,05024	<u>103337.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	5192	1673	<u>34</u> 15	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>13.15</u> 0,1
904	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,01507	<u>34006.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	512	502	<u>10</u> 4	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>3.95</u> 0,03
905	& С130-1108-П-4 варіант 7	Повітропровід гнучкий алюмінієвий д.160мм	м	3	<u>111.82</u> -	<u>-</u> -	335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
906	КБ26-8-1	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	0,1	<u>2139.34</u> 1211,52	<u>589.96</u> 258,71	214	121	<u>59</u> 26	<u>8.5300</u> 1,8487	<u>0.85</u> 0,18
907	КБ26-16-8	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,1	<u>2941.08</u> 2573,58	<u>305.59</u> 134,01	294	257	<u>31</u> 13	<u>18.1200</u> 0,9576	<u>1.81</u> 0,1
908	& С130-1108-П-4 варіант 8	Окожушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 250 мм	м	1	<u>315.86</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
909	& С114-1-7-10 варіант 1	Теплоізоляція "KLIMAFIX 50" товщ. 50 мм із скловолокна	м2	1	<u>335.93</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Система В28											
910	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>915.53</u> 869,03	<u>43.97</u> 18,42	916	869	<u>44</u> 18	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
911	С130-63 варіант 10	Вісьовий вентилятор фірми "ВЕНТС" 150 МКЛ, із зворотнім клапаном в = 100 м3/год, Р=50Па; N=0,025 кВт; п=2400хв~1; -1х2303	шт	1	<u>2173.43</u> -	<u>-</u> -	2173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
912	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	1	<u>96.97</u> 81,47	<u>11.63</u> 3,92	97	81	<u>12</u> 4	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
913	С130-296 варіант 4	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК ф160	шт	1	<u>233.99</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
914	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,1	<u>6206.16</u> 5436,45	<u>184.86</u> 116,57	621	544	<u>18</u> 12	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>4.39</u> 0,08
915	С1630-991 варіант 4	Вузли проходу через плоску покрівлю ВП 160	шт	1	<u>1681.64</u> -	<u>-</u> -	1682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
916	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,05024	<u>103337.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	5192	1673	<u>34</u> 15	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>13.15</u> 0,1
917	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,00502	<u>34006.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	171	167	<u>3</u> 1	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>1.31</u> 0,01
918	& С130-1108-П-4 варіант 7	Повітропровід гнучкий алюмінієвий д.160мм	м	1	<u>111.82</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
919	КБ26-8-1	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	0,1	<u>2139.34</u> 1211,52	<u>589.96</u> 258,71	214	121	<u>59</u> 26	<u>8.5300</u> 1,8487	<u>0.85</u> 0,18
920	КБ26-16-8	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,1	<u>2941.08</u> 2573,58	<u>305.59</u> 134,01	294	257	<u>31</u> 13	<u>18.1200</u> 0,9576	<u>1.81</u> 0,1
921	& С130-1108-П-4 варіант 8	Окожушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 250 мм	м	1	<u>315.86</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
922	& С114-1-7-10 варіант 1	Теплоізоляція "KLIMAFIX 50" товщ. 50 мм із скловолосна	м2	1	<u>335.93</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Система В29											
923	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	<u>915.53</u> 869,03	<u>43.97</u> 18,42	1831	1738	<u>88</u> 37	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>12.42</u> 0,25
924	С130-63 варіант 10	Вісьовий вентилятор фірми "ВЕНТС" 150 МКЛ, із зворотнім клапаном в = 100 м3/год, Р=50Па; N=0,025 кВт; п=2400хв~1; -1х2303	шт	2	<u>2173.43</u> -	<u>-</u> -	4347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
925	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	1	<u>96.97</u> 81,47	<u>11.63</u> 3,92	97	81	<u>12</u> 4	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
926	С130-296 варіант 4	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК ф160	шт	1	<u>233.99</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
927	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,1	<u>6206.16</u> 5436,45	<u>184.86</u> 116,57	621	544	<u>18</u> 12	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>4.39</u> 0,08
928	С1630-991 варіант 4	Вузли проходу через плоску покрівлю ВП 160	шт	1	<u>1681.64</u> -	<u>-</u> -	1682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
929	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,05024	<u>103337.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	5192	1673	<u>34</u> 15	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>13.15</u> 0,1
930	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,01005	<u>34006.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	342	335	<u>7</u> 3	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>2.63</u> 0,02
931	& С130-1108-П-4 варіант 7	Повітропровід гнучкий алюмінієвий д.160мм	м	2	<u>111.82</u> -	<u>-</u> -	224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
932	КБ26-8-1	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	0,1	<u>2139.34</u> 1211,52	<u>589.96</u> 258,71	214	121	<u>59</u> 26	<u>8.5300</u> 1,8487	<u>0.85</u> 0,18
933	КБ26-16-8	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,1	<u>2941.08</u> 2573,58	<u>305.59</u> 134,01	294	257	<u>31</u> 13	<u>18.1200</u> 0,9576	<u>1.81</u> 0,1
934	& С130-1108-П-4 варіант 8	Окожушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 250 мм	м	1	<u>315.86</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
935	& С114-1-7-10 варіант 1	Теплоізоляція "KLIMAFIX 50" товщ. 50 мм із скловолокна	м2	1	<u>335.93</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Система В30											
936	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>915.53</u> 869,03	<u>43.97</u> 18,42	916	869	<u>44</u> 18	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
937	С130-63 варіант 10	Вісьовий вентилятор фірми "ВЕНТС" 150 МКЛ, із зворотнім клапаном в = 100 м3/год, Р=50Па; N=0,025 кВт; п=2400хв~1; -1х2303	шт	1	<u>2173.43</u> -	<u>-</u> -	2173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
938	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	1	<u>96.97</u> 81,47	<u>11.63</u> 3,92	97	81	<u>12</u> 4	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
939	С130-296 варіант 4	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК ф160	шт	1	<u>233.99</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
940	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,1	<u>6206.16</u> 5436,45	<u>184.86</u> 116,57	621	544	<u>18</u> 12	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>4.39</u> 0,08
941	С1630-991 варіант 4	Вузли проходу через плоску покрівлю ВП 160	шт	1	<u>1681.64</u> -	<u>-</u> -	1682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
942	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,05024	<u>103337.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	5192	1673	<u>34</u> 15	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>13.15</u> 0,1
943	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,00502	<u>34006.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	171	167	<u>3</u> 1	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>1.31</u> 0,01
944	& С130-1108-П-4 варіант 7	Повітропровід гнучкий алюмінієвий д.160мм	м	1	<u>111.82</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
945	КБ26-8-1	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	0,1	<u>2139.34</u> 1211,52	<u>589.96</u> 258,71	214	121	<u>59</u> 26	<u>8.5300</u> 1,8487	<u>0.85</u> 0,18
946	КБ26-16-8	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,1	<u>2941.08</u> 2573,58	<u>305.59</u> 134,01	294	257	<u>31</u> 13	<u>18.1200</u> 0,9576	<u>1.81</u> 0,1
947	& С130-1108-П-4 варіант 8	Окожушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 250 мм	м	1	<u>315.86</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
948	& С114-1-7-10 варіант 1	Теплоізоляція "KLIMAFIX 50" товщ. 50 мм із скловолосна	м2	1	<u>335.93</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
949	КБ20-32-2	Встановлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	<u>1261.06</u> 1179,69	<u>77.93</u> 33,31	1261	1180	<u>78</u> 33	<u>8.4300</u> 0,2295	<u>8.43</u> 0,23
950	С130-63 варіант 11	Витяжний вентилятор KLIMOR EVO T 9200, L=2100 м3/год, 350 Па	шт	1	<u>21801.92</u> -	<u>-</u> -	21802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
951	КБ20-25-5	Установлення шумоглушників 400 мм	шт	1	<u>480.78</u> 397,87	<u>21.22</u> 9,31	481	398	<u>21</u> 9	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07
952	С130-232 варіант 13	Шумопоглинач круглий, l=1000мм ШПК-Ф400	шт	1	<u>2576.59</u> -	<u>-</u> -	2577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
953	КБ20-18-4	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 400 мм	зонти	1	<u>152.60</u> 129,55	<u>17.22</u> 5,86	153	130	<u>17</u> 6	<u>0.9700</u> 0,0419	<u>0.97</u> 0,04
954	С130-299 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК ф400	шт	1	<u>593.04</u> -	<u>-</u> -	593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
955	КБ20-24-3	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 560 мм	10вузол	0,1	<u>8287.65</u> 7037,88	<u>410.27</u> 286,43	829	704	<u>41</u> 29	<u>56.7800</u> 2,0468	<u>5.68</u> 0,2
956	С1630-991 варіант 5	Вузли проходу через плоску покрівлю ВП 400	шт	1	<u>2877.05</u> -	<u>-</u> -	2877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
957	КБ20-11-1	Установлення дифузорів	грати	27	<u>289.70</u> 237,18	<u>31.85</u> 10,35	7822	6404	<u>860</u> 279	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>49.14</u> 2,01
958	С130-596-1 варіант 9	Дифузор ПДК-12 в комплекті з адаптером та панеллю під армстронг ПДК-12+R + панель	шт	22	<u>1332.23</u> -	<u>-</u> -	29309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
959	С130-596-1 варіант 10	Дифузор ПДК-16 в комплекті з адаптером та панеллю під армстронг ПДК-16+P + панель	шт	5	<u>1703.64</u> -	<u>-</u> -	8518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
960	С1630-451 варіант 17	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-160	шт	27	<u>1406.03</u> -	<u>-</u> -	37963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
973	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	<u>1261.06</u> 1179,69	<u>77.93</u> 33,31	1261	1180	<u>78</u> 33	<u>8.4300</u> 0,2295	<u>8.43</u> 0,23
974	С130-63 варіант 12	Витяжний вентилятор KLIMOR EVO T 1200, L=2100 м3/год, 300 Па	шт	1	<u>21801.92</u> -	<u>-</u> -	21802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
975	КБ20-25-3	Установлення шумоглушників ф 250 мм	шт	1	<u>289.05</u> 238,21	<u>12.73</u> 5,58	289	238	<u>13</u> 6	<u>1.8500</u> 0,0399	<u>1.85</u> 0,04
976	С130-232 варіант 15	Шумопоглинач круглий, l=1000мм ШПК-Ф250	шт	1	<u>1805.00</u> -	<u>-</u> -	1805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
977	КБ20-18-2	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 250 мм	зонти	1	<u>96.97</u> 81,47	<u>11.63</u> 3,92	97	81	<u>12</u> 4	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
978	С130-297 варіант 2	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК ф250	шт	1	<u>272.41</u> -	<u>-</u> -	272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
979	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,1	<u>6206.16</u> 5436,45	<u>184.86</u> 116,57	621	544	<u>18</u> 12	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>4.39</u> 0,08
980	С1630-991 варіант 3	Вузли проходу через плоску покрівлю ВП 250	шт	1	<u>1770.65</u> -	<u>-</u> -	1771	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
981	КБ20-11-1	Установлення дифузорів	грати	14	<u>289.70</u> 237,18	<u>31.85</u> 10,35	4056	3321	<u>446</u> 145	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>25.48</u> 1,04
982	С130-596-1 варіант 9	Дифузор ПДК-12 в комплекті з адаптером та панеллю під армстронг ПДК-12+R + панель	шт	14	<u>1332.23</u> -	<u>-</u> -	18651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
983	С1630-451 варіант 11	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-150	шт	13	<u>1376.89</u> -	<u>-</u> -	17900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
984	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>301.49</u> 225,33	<u>8.49</u> 3,72	301	225	<u>8</u> 4	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
985	С1630-1771 варіант 12	Клапан зворотній КО 150 В ЕН ТС	шт	1	<u>103.88</u> -	<u>-</u> -	104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
986	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	4	<u>411.67</u> 314,07	<u>12.73</u> 5,58	1647	1256	<u>51</u> 22	<u>2.4100</u> 0,0399	<u>9.64</u> 0,16
987	С1630-1771 варіант 38	Клапан притипожежний універсальний (вогнестримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв з електроприводом ПЛ-10-1А-ДН150/1	шт	3	<u>906.06</u> -	<u>-</u> -	2718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
988	С1630-1771 варіант 40	Клапан притипожежний універсальний (вогнестримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв з електроприводом ПЛ-10-1А-ДН200/1	шт	1	<u>960.23</u> -	<u>-</u> -	960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
989	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,088	<u>100502.38</u> 30487,44	<u>588.62</u> 256,78	8844	2683	<u>52</u> 23	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>21.09</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
990	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,08	<u>97871.50</u> 26379,21	<u>537.69</u> 234,44	7830	2110	<u>43</u> 19	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>16.59</u> 0,13
991	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,17898	<u>103337.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	18495	5960	<u>120</u> 52	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>46.86</u> 0,37
992	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0942	<u>103368.92</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	9737	3137	<u>63</u> 28	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>24.66</u> 0,2
993	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,06594	<u>34006.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	2242	2196	<u>44</u> 19	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>17.26</u> 0,14
994	& С130-1108-П-4 варіант 1	Повітропровід гнучкий алюмінієвий д.150мм	м	14	<u>107.94</u> -	<u>-</u> -	1511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
995	КБ26-8-1	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	0,1	<u>2139.34</u> 1211,52	<u>589.96</u> 258,71	214	121	<u>59</u> 26	<u>8.5300</u> 1,8487	<u>0.85</u> 0,18
996	КБ26-16-8	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,1	<u>2941.08</u> 2573,58	<u>305.59</u> 134,01	294	257	<u>31</u> 13	<u>18.1200</u> 0,9576	<u>1.81</u> 0,1
997	& С130-1108-П-4 варіант 6	Окожушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 350 мм	м	1	<u>447.83</u> -	<u>-</u> -	448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
998	& С114-1-7-10 варіант 1	Теплоізоляція "KLIMAFIX 50" товщ. 50 мм із скловолкна	м2	1,1	<u>335.93</u> -	<u>-</u> -	370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
999	& С1000-19-3 варіант 1	Вогнезахисний рулонний матеріал на трубопроводи PURO-SAFE DG (бандаж)	м2	5	<u>1157.63</u> -	<u>-</u> -	5788	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		B33									
1000	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	<u>1261.06</u> 1179,69	<u>77.93</u> 33,31	1261	1180	<u>78</u> 33	<u>8.4300</u> 0,2295	<u>8.43</u> 0,23
1001	С130-63 варіант 13	Витяжний вентилятор KLIMOR EVO T 1200, L=720 м3/год, 200 Па	шт	1	<u>21801.92</u> -	<u>-</u> -	21802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1002	КБ20-25-3	Установлення шумоглушників ф 250 мм	шт	1	<u>289.05</u> 238,21	<u>12.73</u> 5,58	289	238	<u>13</u> 6	<u>1.8500</u> 0,0399	<u>1.85</u> 0,04
1003	С130-232 варіант 15	Шумопоглинач круглий, l=1000мм ШПК-Ф250	шт	1	<u>1805.00</u> -	<u>-</u> -	1805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100 4	КБ20-18-2	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 250 мм	зонти	1	<u>96.97</u> 81,47	<u>11.63</u> 3,92	97	81	<u>12</u> 4	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
100 5	С130-297 варіант 2	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК ф250	шт	1	<u>272.41</u> -	<u>-</u> -	272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100 6	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,1	<u>6206.16</u> 5436,45	<u>184.86</u> 116,57	621	544	<u>18</u> 12	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>4.39</u> 0,08
100 7	С1630-991 варіант 3	Вузли проходу через плоску покрівлю ВП 250	шт	1	<u>1770.65</u> -	<u>-</u> -	1771	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100 8	КБ20-11-1	Установлення дифузорів	грати	6	<u>289.70</u> 237,18	<u>31.85</u> 10,35	1738	1423	<u>191</u> 62	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>10.92</u> 0,45
100 9	С130-596-1 варіант 9	Дифузор ПДК-12 в комплекті з адаптером та панеллю під армстронг ПДК-12+R + панель	шт	2	<u>1332.23</u> -	<u>-</u> -	2664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101 0	С130-596-1 варіант 10	Дифузор ПДК-16 в комплекті з адаптером та панеллю під армстронг ПДК-16+P + панель	шт	4	<u>1703.64</u> -	<u>-</u> -	6815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101 1	С1630-451 варіант 11	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-150	шт	6	<u>1376.89</u> -	<u>-</u> -	8261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101 2	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>411.67</u> 314,07	<u>12.73</u> 5,58	412	314	<u>13</u> 6	<u>2.4100</u> 0,0399	<u>2.41</u> 0,04
101 3	С1630-1771 варіант 31	Клапан протипожежний універсальний (вогнезатримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. з електроприводом Vents ПЛ-10-250/1	шт	1	<u>13117.95</u> -	<u>-</u> -	13118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101 4	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,11	<u>100502.38</u> 30487,44	<u>588.62</u> 256,78	11055	3354	<u>65</u> 28	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>26.37</u> 0,2
101 5	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1099	<u>103337.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	11357	3659	<u>74</u> 32	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>28.77</u> 0,23
101 6	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,05495	<u>103368.92</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	5680	1830	<u>37</u> 16	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>14.39</u> 0,11
101 7	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,02826	<u>34006.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	961	941	<u>19</u> 8	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>7.4</u> 0,06
101 8	& С130-1108-П-4 варіант 1	Повітропровід гнучкий алюмінієвий д.150мм	м	6	<u>107.94</u> -	<u>-</u> -	648	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101 9	КБ26-8-1	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	0,1	<u>2139.34</u> 1211,52	<u>589.96</u> 258,71	214	121	<u>59</u> 26	<u>8.5300</u> 1,8487	<u>0.85</u> 0,18
102 0	КБ26-16-8	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,1	<u>2941.08</u> 2573,58	<u>305.59</u> 134,01	294	257	<u>31</u> 13	<u>18.1200</u> 0,9576	<u>1.81</u> 0,1
102 1	& С130-1108-П-4 варіант 6	Окожушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 350 мм	м	1	<u>447.83</u> -	<u>-</u> -	448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102 2	& С114-1-7-10 варіант 1	Теплоізоляція "KLIMAFIX 50" товщ. 50 мм із скловолосна	м2	1,1	<u>335.93</u> -	<u>-</u> -	370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
B34											
102 3	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>915.53</u> 869,03	<u>43.97</u> 18,42	916	869	<u>44</u> 18	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
102 4	С130-63 варіант 10	Вісьовий вентилятор фірми "ВЕНТС" 150 МКЛ, із зворотнім клапаном в = 100 м3/год, Р=50Па; N=0,025 кВт; п=2400хв~1; -1х2303	шт	1	<u>2173.43</u> -	<u>-</u> -	2173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102 5	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	1	<u>96.97</u> 81,47	<u>11.63</u> 3,92	97	81	<u>12</u> 4	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
102 6	С130-296 варіант 4	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК ф160	шт	1	<u>233.99</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102 7	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,1	<u>6206.16</u> 5436,45	<u>184.86</u> 116,57	621	544	<u>18</u> 12	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>4.39</u> 0,08
102 8	С1630-991 варіант 4	Вузли проходу через плоску покрівлю ВП 160	шт	1	<u>1681.64</u> -	<u>-</u> -	1682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102 9	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,05024	<u>103337.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	5192	1673	<u>34</u> 15	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>13.15</u> 0,1
103 0	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,00502	<u>34006.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	171	167	<u>3</u> 1	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>1.31</u> 0,01
103 1	& С130-1108-П-4 варіант 7	Повітропровід гнучкий алюмінієвий д.160мм	м	1	<u>111.82</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103 2	КБ26-8-1	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	0,1	<u>2139.34</u> 1211,52	<u>589.96</u> 258,71	214	121	<u>59</u> 26	<u>8.5300</u> 1,8487	<u>0.85</u> 0,18
103 3	КБ26-16-8	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,1	<u>2941.08</u> 2573,58	<u>305.59</u> 134,01	294	257	<u>31</u> 13	<u>18.1200</u> 0,9576	<u>1.81</u> 0,1
103 4	& С130-1108-П-4	Окожушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 250 мм	м	1	<u>315.86</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103 5	& С114-1-7-10	Теплоізоляція "KLIMAFIX 50" товщ. 50 мм із скловолосна	м2	1	<u>335.93</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		B35									
103 6	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	<u>1261.06</u> 1179,69	<u>77.93</u> 33,31	1261	1180	<u>78</u> 33	<u>8.4300</u> 0,2295	<u>8.43</u> 0,23
103 7	С130-63	Витяжний вентилятор KLIMOR EVO T 1200, L=500 м3/год, 200 Па	шт	1	<u>21801.92</u> -	<u>-</u> -	21802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103 8	КБ20-25-3	Установлення шумоглушників ф 250 мм	шт	1	<u>289.05</u> 238,21	<u>12.73</u> 5,58	289	238	<u>13</u> 6	<u>1.8500</u> 0,0399	<u>1.85</u> 0,04
103 9	С130-232	Шумопоглинач круглий, l=1000мм ШПК-Ф200	шт	1	<u>1534.06</u> -	<u>-</u> -	1534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104 0	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	1	<u>96.97</u> 81,47	<u>11.63</u> 3,92	97	81	<u>12</u> 4	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
104 1	С130-297	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК ф200	шт	1	<u>261.57</u> -	<u>-</u> -	262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104 2	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,1	<u>6206.16</u> 5436,45	<u>184.86</u> 116,57	621	544	<u>18</u> 12	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>4.39</u> 0,08
104 3	С1630-991	Вузли проходу через плоску покрівлю ВП 200	шт	1	<u>1630.65</u> -	<u>-</u> -	1631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104 4	КБ20-11-1	Установлення дифузорів	грати	4	<u>289.70</u> 237,18	<u>31.85</u> 10,35	1159	949	<u>127</u> 41	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>7.28</u> 0,3
104 5	С130-596-1	Дифузор ПДК-16 в комплекті з адаптером та панеллю під армстронг ПДК-16+Р + панель	шт	4	<u>1703.64</u> -	<u>-</u> -	6815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104 6	С1630-451	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-150	шт	4	<u>1376.89</u> -	<u>-</u> -	5508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104 7	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	3	<u>1069.59</u> 901,56	<u>12.73</u> 5,58	3209	2705	<u>38</u> 17	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>20.49</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104 8	C1630-1771 варіант 14	Клапан притипожежний універсальний (вогнестримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. Vents КП-1-200x200-2	шт	2	<u>11268,29</u> -	<u>-</u> -	22537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104 9	C1630-1771 варіант 13	Клапан притипожежний універсальний (вогнестримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. Vents КП-1-150x150-2	шт	1	<u>10798,88</u> -	<u>-</u> -	10799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105 0	KB20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,06	<u>103397,37</u> 33298,34	<u>669,26</u> 292,14	6204	1998	<u>40</u> 18	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>15,71</u> 0,13
105 1	KB20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,08	<u>100502,38</u> 30487,44	<u>588,62</u> 256,78	8040	2439	<u>47</u> 21	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>19,18</u> 0,15
105 2	KB20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,07222	<u>103337,37</u> 33298,34	<u>669,26</u> 292,14	7463	2405	<u>48</u> 21	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>18,91</u> 0,15
105 3	KB20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,01884	<u>34006,37</u> 33298,34	<u>669,26</u> 292,14	641	627	<u>13</u> 6	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>4,93</u> 0,04
105 4	& C130- 1108-П-4 варіант 1	Повітропровід гнучкий алюмінієвий д.150мм	м	4	<u>107,94</u> -	<u>-</u> -	432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105 5	KB26-8-1	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	0,1	<u>2139,34</u> 1211,52	<u>589,96</u> 258,71	214	121	<u>59</u> 26	<u>8,5300</u> 1,8487	<u>0,85</u> 0,18
105 6	KB26-16-8	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,1	<u>2941,08</u> 2573,58	<u>305,59</u> 134,01	294	257	<u>31</u> 13	<u>18,1200</u> 0,9576	<u>1,81</u> 0,1
105 7	& C130- 1108-П-4 варіант 5	Окожушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 300 мм	м	1	<u>396,34</u> -	<u>-</u> -	396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105 8 10	& C114-1-7- 10 варіант 1	Теплоізоляція "KLIMAFIX 50" товщ. 50 мм із скловолосна	м2	1,1	<u>335,93</u> -	<u>-</u> -	370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
B36											
105 9	KB20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	<u>915,53</u> 869,03	<u>43,97</u> 18,42	2747	2607	<u>132</u> 55	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>18,63</u> 0,37
106 0	C130-63 варіант 10	Вісьовий вентилятор фірми "ВЕНТС" 150 МКЛ, із зворотнім клапаном в = 100 м3/год, Р=50Па; N=0,025 кВт; п=2400хв~1; -1х2303	шт	3	<u>2173,43</u> -	<u>-</u> -	6520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106 1	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 150 мм	зонти	1	<u>96.97</u> 81,47	<u>11.63</u> 3,92	97	81	<u>12</u> 4	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
106 2	С130-296 варіант 3	Зонт (грибок) над вентиляційним каналом 3К ф150	шт	1	<u>229.04</u> -	-	229	-	-	-	-
106 3	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,1	<u>6206.16</u> 5436,45	<u>184.86</u> 116,57	621	544	<u>18</u> 12	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>4.39</u> 0,08
106 4	С1630-991 варіант 1	Вузли проходу через плоску покрівлю ВП 150	шт	1	<u>1488.83</u> -	-	1489	-	-	-	-
106 5	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,21195	<u>103337.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	21902	7058	<u>142</u> 62	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>55.49</u> 0,44
106 6	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,01413	<u>34006.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	481	471	<u>9</u> 4	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>3.7</u> 0,03
106 7	& С130-1108-П-4 варіант 1	Повітропровід гнучкий алюмінієвий д.150мм	м	3	<u>107.94</u> -	-	324	-	-	-	-
106 8	КБ26-8-1	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	0,1	<u>2139.34</u> 1211,52	<u>589.96</u> 258,71	214	121	<u>59</u> 26	<u>8.5300</u> 1,8487	<u>0.85</u> 0,18
106 9	КБ26-16-8	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,1	<u>2941.08</u> 2573,58	<u>305.59</u> 134,01	294	257	<u>31</u> 13	<u>18.1200</u> 0,9576	<u>1.81</u> 0,1
107 0	& С130-1108-П-4 варіант 8	Окожушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 250 мм	м	1	<u>315.86</u> -	-	316	-	-	-	-
107 1	& С114-1-7-10 варіант 1	Теплоізоляція "KLIMAFIX 50" товщ. 50 мм із скловолокна	м2	1	<u>335.93</u> -	-	336	-	-	-	-
B37											
107 2	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	<u>1261.06</u> 1179,69	<u>77.93</u> 33,31	1261	1180	<u>78</u> 33	<u>8.4300</u> 0,2295	<u>8.43</u> 0,23
107 3	С130-63 варіант 15	Витяжний вентилятор KLIMOR EVO T 1200, L=500 м3/год, 150 Па	шт	1	<u>21801.92</u> -	-	21802	-	-	-	-
107 4	КБ20-25-3	Установлення шумоглушників ф 250 мм	шт	1	<u>289.05</u> 238,21	<u>12.73</u> 5,58	289	238	<u>13</u> 6	<u>1.8500</u> 0,0399	<u>1.85</u> 0,04
107 5	С130-232 варіант 11	Шумопоглинач круглий, l=1000мм ШПК-Ф200	шт	1	<u>1534.06</u> -	-	1534	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107 6	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	1	<u>96.97</u> 81,47	<u>11.63</u> 3,92	97	81	<u>12</u> 4	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
107 7	С130-297 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК ф200	шт	1	<u>261.57</u> -	<u>-</u> -	262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107 8	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,1	<u>6206.16</u> 5436,45	<u>184.86</u> 116,57	621	544	<u>18</u> 12	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>4.39</u> 0,08
107 9	С1630-991 варіант 2	Вузли проходу через плоску покрівлю ВП 200	шт	1	<u>1630.65</u> -	<u>-</u> -	1631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108 0	КБ20-11-1	Установлення дифузорів	грати	3	<u>289.70</u> 237,18	<u>31.85</u> 10,35	869	712	<u>96</u> 31	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>5.46</u> 0,22
108 1	С130-596-1 варіант 10	Дифузор ПДК-16 в комплекті з адаптером та панеллю під армстронг ПДК-16+Р + панель	шт	3	<u>1703.64</u> -	<u>-</u> -	5111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108 2	С1630-451 варіант 11	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-150	шт	3	<u>1376.89</u> -	<u>-</u> -	4131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108 3	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>411.67</u> 314,07	<u>12.73</u> 5,58	412	314	<u>13</u> 6	<u>2.4100</u> 0,0399	<u>2.41</u> 0,04
108 4	С1630-1771 варіант 13	Клапан притипожежний універсальний (вогнестримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. Vents КП-1-150x150-2	шт	1	<u>10798.88</u> -	<u>-</u> -	10799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108 5	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,009	<u>100502.38</u> 30487,44	<u>588.62</u> 256,78	905	274	<u>5</u> 2	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>2.16</u> 0,02
108 6	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,08164	<u>103337.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	8436	2718	<u>55</u> 24	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>21.37</u> 0,17
108 7	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,01413	<u>34006.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	481	471	<u>9</u> 4	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>3.7</u> 0,03
108 8	& С130-1108-П-4 варіант 1	Повітропровід гнучкий алюмінієвий д.150мм	м	3	<u>107.94</u> -	<u>-</u> -	324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108 9	КБ26-8-1	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	0,1	<u>2139.34</u> 1211,52	<u>589.96</u> 258,71	214	121	<u>59</u> 26	<u>8.5300</u> 1,8487	<u>0.85</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109 0	КБ26-16-8	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,1	<u>2941.08</u> 2573,58	<u>305.59</u> 134,01	294	257	<u>31</u> 13	<u>18.1200</u> 0,9576	<u>1.81</u> 0,1
109 1	& С130-1108-П-4 варіант 5	Окожушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 300 мм	м	1	<u>396.34</u> -	<u>-</u> -	396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109 2 10	& С114-1-7-10 варіант 1	Теплоізоляція "KLIMAFIX 50" товщ. 50 мм із скловолокна	м2	1,1	<u>335.93</u> -	<u>-</u> -	370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
B38											
109 3	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	<u>1261.06</u> 1179,69	<u>77.93</u> 33,31	1261	1180	<u>78</u> 33	<u>8.4300</u> 0,2295	<u>8.43</u> 0,23
109 4	С130-63 варіант 15	Витяжний вентилятор KLIMOR EVO T 1200, L=500 м3/год, 150 Па	шт	1	<u>21801.92</u> -	<u>-</u> -	21802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109 5	КБ20-25-3	Установлення шумоглушників ф 250 мм	шт	1	<u>289.05</u> 238,21	<u>12.73</u> 5,58	289	238	<u>13</u> 6	<u>1.8500</u> 0,0399	<u>1.85</u> 0,04
109 6	С130-232 варіант 11	Шумопоглинач круглий, l=1000мм ШПК-Ф200	шт	1	<u>1534.06</u> -	<u>-</u> -	1534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109 7	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	1	<u>96.97</u> 81,47	<u>11.63</u> 3,92	97	81	<u>12</u> 4	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
109 8	С130-297 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК ф200	шт	1	<u>261.57</u> -	<u>-</u> -	262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109 9	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,1	<u>6206.16</u> 5436,45	<u>184.86</u> 116,57	621	544	<u>18</u> 12	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>4.39</u> 0,08
110 0	С1630-991 варіант 2	Вузли проходу через плоску покрівлю ВП 200	шт	1	<u>1630.65</u> -	<u>-</u> -	1631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110 1	КБ20-11-1	Установлення дифузорів	грати	3	<u>289.70</u> 237,18	<u>31.85</u> 10,35	869	712	<u>96</u> 31	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>5.46</u> 0,22
110 2	С130-596-1 варіант 10	Дифузор ПДК-16 в комплекті з адаптером та панеллю під армстронг ПДК-16+Р + панель	шт	3	<u>1703.64</u> -	<u>-</u> -	5111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110 3	С1630-451 варіант 11	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-150	шт	3	<u>1376.89</u> -	<u>-</u> -	4131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110 4	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	<u>411.67</u> 314,07	<u>12.73</u> 5,58	823	628	<u>25</u> 11	<u>2.4100</u> 0,0399	<u>4.82</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110 5	C1630-1771 варіант 30	Клапан протипожежний універсальний (вогнезатримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. з електроприводом Vents ПЛ 10- Дн150/1	шт	1	<u>906.06</u> -	<u>-</u> -	906	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110 6	C1630-1771 варіант 32	Клапан протипожежний універсальний (вогнезатримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. з електроприводом Vents ПЛ-10-1А- ДН200/1	шт	1	<u>969.90</u> -	<u>-</u> -	970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110 7	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,009	<u>100502.38</u> 30487,44	<u>588.62</u> 256,78	905	274	<u>5</u> 2	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>2.16</u> 0,02
110 8	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,19782	<u>103337.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	20442	6587	<u>132</u> 58	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>51.79</u> 0,41
110 9	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,01413	<u>34006.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	481	471	<u>9</u> 4	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>3.7</u> 0,03
111 0	& C130- 1108-П-4 варіант 1	Повітропровід гнучкий алюмінієвий д.150мм	м	3	<u>107.94</u> -	<u>-</u> -	324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111 1	КБ26-8-1	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	0,1	<u>2139.34</u> 1211,52	<u>589.96</u> 258,71	214	121	<u>59</u> 26	<u>8.5300</u> 1,8487	<u>0.85</u> 0,18
111 2	КБ26-16-8	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,1	<u>2941.08</u> 2573,58	<u>305.59</u> 134,01	294	257	<u>31</u> 13	<u>18.1200</u> 0,9576	<u>1.81</u> 0,1
111 3	& C130- 1108-П-4 варіант 5	Окожушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 300 мм	м	1	<u>396.34</u> -	<u>-</u> -	396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111 4 10	& C114-1-7- 4 10 варіант 1	Теплоізоляція "KLIMAFIX 50" товщ. 50 мм із скловолокна	м2	1,1	<u>335.93</u> -	<u>-</u> -	370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111 5	КБ20-32-1	Встановлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>915.53</u> 869,03	<u>43.97</u> 18,42	916	869	<u>44</u> 18	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
111 6	C130-63 варіант 10	Вісьовий вентилятор фірми "ВЕНТС" 150 МКЛ, із зворотнім клапаном в = 100 м3/год, Р=50Па; N=0,025 кВт; п=2400хв~1; -1х2303	шт	1	<u>2173.43</u> -	<u>-</u> -	2173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111 7	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 150 мм	зонти	1	<u>96.97</u> 81,47	<u>11.63</u> 3,92	97	81	<u>12</u> 4	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
111 8	С130-296 варіант 3	Зонт (грибок) над вентиляційним каналом 3К ф150	шт	1	<u>229.04</u> -	<u>-</u> -	229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111 9	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,1	<u>6206.16</u> 5436,45	<u>184.86</u> 116,57	621	544	<u>18</u> 12	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>4.39</u> 0,08
112 0	С1630-991 варіант 1	Вузли проходу через плоску покрівлю ВП 150	шт	1	<u>1488.83</u> -	<u>-</u> -	1489	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112 1	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,02355	<u>103337.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	2434	784	<u>16</u> 7	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>6.17</u> 0,05
112 2	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,00471	<u>34006.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	160	157	<u>3</u> 1	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>1.23</u> 0,01
112 3	& С130- 1108-П-4 варіант 1	Повітропровід гнучкий алюмінієвий д.150мм	м	1	<u>107.94</u> -	<u>-</u> -	108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112 4	КБ26-8-1	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	0,1	<u>2139.34</u> 1211,52	<u>589.96</u> 258,71	214	121	<u>59</u> 26	<u>8.5300</u> 1,8487	<u>0.85</u> 0,18
112 5	КБ26-16-8	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,1	<u>2941.08</u> 2573,58	<u>305.59</u> 134,01	294	257	<u>31</u> 13	<u>18.1200</u> 0,9576	<u>1.81</u> 0,1
112 6	& С130- 1108-П-4 варіант 8	Окожушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 250 мм	м	1	<u>315.86</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112 7	& С114-1-7- 10 варіант 1	Теплоізоляція "KLIMAFIX 50" товщ. 50 мм із скловолосна	м2	1	<u>335.93</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112 8	С1630-451 варіант 12	Дроссель-клапан круглого січення з ніпельним з'єднанням ДКН-А250	шт	4	<u>1585.73</u> -	<u>-</u> -	6343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112 9	КБ20-18-2	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 250 мм	зонти	4	<u>96.97</u> 81,47	<u>11.63</u> 3,92	388	326	<u>47</u> 16	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>2.44</u> 0,11
113 0	С130-297 варіант 2	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка 3К ф250	шт	4	<u>272.41</u> -	<u>-</u> -	1090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113 1	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубку до 250 мм	10вузол	0,4	<u>6206.16</u> 5436,45	<u>184.86</u> 116,57	2482	2175	<u>74</u> 47	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>17.54</u> 0,33
113 2	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,9734	<u>43374.79</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	42221	32413	<u>651</u> 284	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>254.84</u> 2,03
113 3	& С130-1108-П-4 варіант 10	Повітропровід зварний класу щільності "D" з нержавіючої сталі Ф 250мм	м	124	<u>811.73</u> -	<u>-</u> -	100655	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113 4	КБ26-8-1	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	0,4	<u>2139.34</u> 1211,52	<u>589.96</u> 258,71	856	485	<u>236</u> 103	<u>8.5300</u> 1,8487	<u>3.41</u> 0,74
113 5	КБ26-16-8	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,4	<u>2941.08</u> 2573,58	<u>305.59</u> 134,01	1176	1029	<u>122</u> 54	<u>18.1200</u> 0,9576	<u>7.25</u> 0,38
113 6	& С130-1108-П-4 варіант 6	Окожушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 350 мм	м	4	<u>447.83</u> -	<u>-</u> -	1791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113 7	& С114-1-7-10 варіант 1	Теплоізоляція "KLIMAFIX 50" товщ. 50 мм із скловолна	м2	5	<u>335.93</u> -	<u>-</u> -	1680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113 8	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	4	<u>411.67</u> 314,07	<u>12.73</u> 5,58	1647	1256	<u>51</u> 22	<u>2.4100</u> 0,0399	<u>9.64</u> 0,16
113 9	С1630-1771 варіант 31	Клапан протипожежний універсальний (вогнезатримуючий) з межею вогнестійкості 60 хв. з електроприводом Vents ПЛ-10-250/1 Система підпору повітря ПП-1	шт	4	<u>13117.95</u> -	<u>-</u> -	52472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114 0	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	<u>1261.06</u> 1179,69	<u>77.93</u> 33,31	1261	1180	<u>78</u> 33	<u>8.4300</u> 0,2295	<u>8.43</u> 0,23
114 1	С130-63 варіант 16	Вісьовий вентилятор фірми "ВЕНТС" ВПВО-450-2Д/2,2-6/40АЛ, L-8000 м3/год, 350 Па	шт	1	<u>6181.25</u> -	<u>-</u> -	6181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114 2	КБ20-11-4	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 2,5 м2	ґрати	1	<u>775.20</u> 469,15	<u>80.55</u> 28,12	775	469	<u>81</u> 28	<u>3.6000</u> 0,2020	<u>3.6</u> 0,2
114 3	С111-1756 варіант 23	Решітка вентиляційна алюмінієва зовнішня з захисною сіткою РВ3 3070-1Н 1000х800	шт	1	<u>4082.43</u> -	<u>-</u> -	4082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114 4	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	8	<u>289.70</u> 237,18	<u>31.85</u> 10,35	2318	1897	<u>255</u> 83	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>14.56</u> 0,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	C111-1756	Решітка вентиляційна однорядна регулюєма	шт	1	<u>251.48</u>	-	251	-	-	-	-
5	варіант 24	PB 2535-1 400x200			-	-			-	-	-
114	C111-1756	Решітка вентиляційна однорядна регулюєма	шт	7	<u>267.02</u>	-	1869	-	-	-	-
6	варіант 25	PB 2535-1 300x300			-	-			-	-	-
114	C1630-451	Дроссель-клапан прямокутний, фланець	шт	1	<u>613.88</u>	-	614	-	-	-	-
7	варіант 18	шина ДКП 300x300мм			-	-			-	-	-
114	KB20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої	100м2	0,44	<u>97871.50</u>	<u>537.69</u>	43063	11607	<u>237</u>	<u>207.4000</u>	<u>91.26</u>
8		сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7			26379,21	234,44			103	1,6753	0,74
		мм, периметром від 1100 до 1600 мм									
114	KB20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої	100м2	0,08478	<u>96316.50</u>	<u>537.69</u>	8166	2236	<u>46</u>	<u>207.4000</u>	<u>17.58</u>
9		сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6			26379,21	234,44			20	1,6753	0,14
		мм, діаметром до 450 мм									
115	KB26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь	10 м2	6,5	<u>880.44</u>	-	5723	5723	-	<u>6.6700</u>	<u>43.36</u>
0		листами із спіненого каучуку, поліетилену			880,44	-			-	-	-
115	& C1000-19-	Вогнезахисний рулонний матеріал на	м2	66,43	<u>1157.63</u>	-	76901	-	-	-	-
1	3	трубопроводи PURO-SAFE DG (бандаж)			-	-			-	-	-
	варіант 1										
		ПП-2, ПП-3									
115	KB20-32-3	Установлення вентиляторів осьових масою	шт	2	<u>5275.84</u>	<u>135.99</u>	10552	4370	<u>272</u>	<u>16.1700</u>	<u>32.34</u>
2		до 0,1 т			2185,05	58,35			117	0,4041	0,81
115	C130-63	Вісьовий вентилятор фірми "ВЕНТС" ВПВО-	шт	2	<u>72291.07</u>	-	144582	-	-	-	-
3	варіант 17	560-2Д/5,5-8/40АЛ У1, L-20000 м3/год, 300			-	-			-	-	-
		Па									
115	KB20-13-2	Установлення клапанів зворотних	клапан	2	<u>371.63</u>	<u>12.73</u>	743	561	<u>25</u>	<u>2.1800</u>	<u>4.36</u>
4		діаметром до 560 мм			280,70	5,58			11	0,0399	0,08
115	C1630-1771	Монтажний стакан з зворотнім клапаном під	шт	2	<u>1923.04</u>	-	3846	-	-	-	-
5	варіант 36	ВПВО ВЕНТС			-	-			-	-	-
115	KB20-18-6	Установлення над шахтами зонтів із	зонти	2	<u>201.74</u>	<u>19.01</u>	403	350	<u>38</u>	<u>1.3100</u>	<u>2.62</u>
6		листової сталі круглого перерізу			174,96	5,98			12	0,0427	0,09
		діаметром 500 мм									
115	C130-301	Зонти вентиляційних систем круглі із	шт	2	<u>800.07</u>	-	1600	-	-	-	-
7	варіант 1	листової сталі, марка 3К ф560			-	-			-	-	-
115	KB20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої	100м2	0,035168	<u>97345.41</u>	<u>473.64</u>	3423	928	<u>17</u>	<u>207.4000</u>	<u>7.29</u>
8		сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7			26379,21	201,77			7	1,4418	0,05
		мм, діаметром від 500 до 560 мм									
		Разом прямі витрати по розділу 10					2284960	513580	<u>21124</u>		<u>3919.99</u>
									8968		62,64
		Разом будівельні роботи, грн.					2284960				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1750256				
		всього заробітна плата, грн.					522548				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 10					267158 415,35 90023 2552118 2552118				
		Розділ 11. Повітропроводи									
115 9	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	6,352	<u>103337.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	656399	211511	<u>4251</u> 1856	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>1662.95</u> 13,26
116 0	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	1,028	<u>103368.92</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	106263	34231	<u>688</u> 300	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>269.13</u> 2,15
116 1	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	2,8	<u>100475.66</u> 30487,44	<u>588.62</u> 256,78	281332	85365	<u>1648</u> 719	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>671.16</u> 5,14
116 2	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	4,465	<u>96316.50</u> 26379,21	<u>537.69</u> 234,44	430053	117783	<u>2401</u> 1047	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>926.04</u> 7,48
116 3	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	3,058	<u>97345.41</u> 26379,21	<u>473.64</u> 201,77	297682	80668	<u>1448</u> 617	<u>207.4000</u> 1,4418	<u>634.23</u> 4,41
116 4	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	12,597	<u>109874.25</u> 30487,44	<u>588.62</u> 256,78	1384086	384050	<u>7415</u> 3235	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>3019.5</u> 23,11
116 5	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	21,628	<u>97871.50</u> 26379,21	<u>537.69</u> 234,44	2116765	570530	<u>11629</u> 5070	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>4485.65</u> 36,23
116 6	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	7,612	<u>91248.05</u> 19849,27	<u>418.02</u> 175,22	694580	151093	<u>3182</u> 1334	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>1187.93</u> 9,53
116 7	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	2,041	<u>34006.37</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	69407	67962	<u>1366</u> 596	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>534.33</u> 4,26
116 8	& С130-1108-П-4 варіант 1	Повітропровід гнучкий алюмінієвий д.150мм	м	180	<u>107.94</u> -	<u>-</u> -	19429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116 9	& C130-1108-П-4 варіант 4	Повітропровід гнучкий алюмінієвий д.200мм	м	190	<u>173.48</u>	-	32961	-	-	-	-
117 0	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 250 мм	100м2	1,099	<u>34002.92</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	37369	36595	<u>736</u> 321	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>287.72</u> 2,29
117 1	& C130-1108-П-4 варіант 3	Повітропровід гнучкий алюмінієвий д.250мм	м	140	<u>223.84</u>	-	31338	-	-	-	-
117 2	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	400	<u>880.44</u> 880,44	-	352176	352176	-	<u>6.6700</u>	<u>2668</u>
117 3	C111-1564 варіант 2	Теплоізоляція KLIMAFIX 50мм із скловолна	м2	1022	<u>454.24</u>	-	464233	-	-	-	-
117 4	C111-1564 варіант 3	Теплоізоляція для повітропроводів K-FLEX AIR товщ.10мм	м2	3066	<u>463.41</u>	-	1420815	-	-	-	-
117 5	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	11	<u>880.44</u> 880,44	-	9685	9685	-	<u>6.6700</u>	<u>73.37</u>
117 6	& C1000-19-3 варіант 1	Вогнезахисний рулонний матеріал на трубопроводі PURO-SAFE DG (бандаж)	м2	97,6	<u>1157.63</u>	-	112985	-	-	-	-
117 7	C111-1564 варіант 4	Звукопоглинаючий ізоляційний рулонний матеріал з клейкою основою K-FONK PU товщ. 10мм	м2	30,66	<u>227.97</u>	-	6990	-	-	-	-
117 8	& C1-1-9 варіант 18	Латунний розпірний дюбель М8х60	шт	1000	<u>21.13</u>	-	21130	-	-	-	-
117 9	& C1-145-4 варіант 7	Різьбовий стержень оцинкований М8 (шпилька)	м	500	<u>35.43</u>	-	17715	-	-	-	-
118 0	& C111-1683-1-ИНБ варіант 15	Пінострічка самоклеюча ASTORKERA	рул	100	<u>3.24</u>	-	324	-	-	-	-
118 1	& C1-145-4 варіант 8	Перфострічка металева KVA20x0,75	м	500	<u>25.66</u>	-	12830	-	-	-	-
118 2	& C1-145-4 варіант 9	Монтажний профіль KVA19x0,75	м	400	<u>109.62</u>	-	43848	-	-	-	-
118 3	C111-1848 варіант 1	Саморіз 4,2х19 з пресшайбою	т	0,005	<u>93363.11</u>	-	467	-	-	-	-
118 4	C111-1848 варіант 2	Болт М8х35,58	т	0,03	<u>92858.99</u>	-	2786	-	-	-	-
118 5	C111-1848 варіант 3	Гайка М8,5	т	0,0116	<u>93793.87</u>	-	1088	-	-	-	-
118 6	C111-1848 варіант 4	Шайба 8.01	т	0,0034	<u>93793.87</u>	-	319	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	& C1-145-4	Кутик 25x25	м	50	<u>32.71</u>	-	1636	-	-	-	-
7	варіант 10				-	-			-	-	-
118	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	19	<u>19197.05</u>	<u>1116.78</u>	364744	340334	<u>21219</u>	<u>128.0000</u>	<u>2432</u>
8					17912,32	504,86			9592	3,9000	74,1
118	& C113-1-1Ц	Труба мідна ф6,35мм	м	400	<u>102.77</u>	-	41108	-	-	-	-
9	варіант 4				-	-			-	-	-
119	& C113-1-1Ц	Труба мідна ф9,52мм	м	500	<u>168.24</u>	-	84120	-	-	-	-
0	варіант 5				-	-			-	-	-
119	& C113-1-1Ц	Труба мідна ф12,7мм	м	500	<u>230.30</u>	-	115150	-	-	-	-
1	варіант 6				-	-			-	-	-
119	& C113-1-1Ц	Труба мідна ф15,9мм	м	300	<u>319.36</u>	-	95808	-	-	-	-
2	варіант 7				-	-			-	-	-
119	& C113-1-1Ц	Труба мідна ф19,05мм	м	200	<u>459.51</u>	-	91902	-	-	-	-
3	варіант 8				-	-			-	-	-
119	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	190	<u>464.64</u>	-	88282	88282	-	<u>3.5200</u>	<u>668.8</u>
4					464,64	-			-	-	-
119	C113-1352	Термоізолятор з синтетичного каучуку ф6 мм товщиною 6 мм. Vidoflex	м	408	<u>15.13</u>	-	6173	-	-	-	-
5	варіант 38				-	-			-	-	-
119	C113-1352	Термоізолятор з синтетичного каучуку ф10 мм товщиною 6 мм. Vidoflex	м	510	<u>16.55</u>	-	8441	-	-	-	-
6	варіант 39				-	-			-	-	-
119	C113-1352	Термоізолятор з синтетичного каучуку ф12 мм товщиною 6 мм. Vidoflex	м	510	<u>17.99</u>	-	9175	-	-	-	-
7	варіант 40				-	-			-	-	-
119	C113-1352	Термоізолятор з синтетичного каучуку ф16 мм товщиною 6 мм. Vidoflex	м	306	<u>20.13</u>	-	6160	-	-	-	-
8	варіант 41				-	-			-	-	-
119	C113-1352	Термоізолятор з синтетичного каучуку ф20 мм товщиною 6 мм. Vidoflex	м	204	<u>25.15</u>	-	5131	-	-	-	-
9	варіант 42				-	-			-	-	-
120	C113-356	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	6	<u>274.90</u>	-	1649	-	-	-	-
0		МАТЕРІАЛ ДЛЯ ЗАКЛАДАННЯ ПРОХОДОК В СТІНАХ			-	-			-	-	-
120	C111-2009-3	Волнезатримуюча шпаклівка ПИРО-СЕЙФ	кг	20	<u>252.69</u>	-	5054	-	-	-	-
1	варіант 1	Фламплопаст			-	-			-	-	-
120	C111-2009-9	Суміш для анкерівки Ceresit CX 15	кг	50	<u>42.19</u>	-	2110	-	-	-	-
2					-	-			-	-	-
120	C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,3	<u>3626.86</u>	-	1088	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					9552786	2530265	<u>55983</u>		<u>19520.81</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					9552786		24687		181,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 11					6966538 2554952 1279895 1959,29 424893 10832681 10832681				
		Розділ 12. Інші роботи Отвори ф 90 глиб. 600мм - 6 шт -									
120 4	КБ46-25-11	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 90 мм	100шт	0,06	<u>28217.34</u> 12513,09	<u>7176.41</u> 6391,59	1693	751	<u>431</u> 383	<u>84.3200</u> 48,4027	<u>5.06</u> 2,9
120 5	КБ46-25-27 к=40	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 90 мм Отвори ф 150 глиб.300мм - 86шт, глиб. 600мм - 392шт -	100шт	0,06	<u>60859.60</u> 27899,20	<u>15838.70</u> 14205,31	3652	1674	<u>950</u> 852	<u>188.0000</u> 107,6160	<u>11.28</u> 6,46
120 6	КБ46-25-15 Н1 к=1,07	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 150 мм	100шт	4,78	<u>37548.84</u> 15904,21	<u>9198.38</u> 8137,37	179483	76022	<u>43968</u> 38897	<u>107.1712</u> 61,6005	<u>512.28</u> 294,45
120 7	КБ46-25-31 Н1 к=10, к=1,07	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 150 мм до глибини 300мм	100шт	0,86	<u>24705.00</u> 11734,43	<u>6615.44</u> 5933,21	21246	10092	<u>5689</u> 5103	<u>79.0730</u> 44,9486	<u>68</u> 38,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120 8	КБ46-25-31 Н1 κ=40, κ=1,07	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 150 мм до глибини 600 мм Отвори ф 200 глиб.300мм - 86шт, глиб. 600мм - 14шт -	100шт	3,92	<u>98820.00</u> 46937,73	<u>26461.75</u> 23732,84	387374	183996	<u>103730</u> 93033	<u>316.2920</u> 179,7942	<u>1239.86</u> 704,79
120 9	КБ46-25-16 Н1 κ=1,25	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 200 мм	100шт	1	<u>45551.16</u> 18579,68	<u>10745.77</u> 9506,28	45551	18580	<u>10746</u> 9506	<u>125.2000</u> 71,9633	<u>125.2</u> 71,96
121 0	КБ46-25-32 Н1 κ=10, κ=1,25	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 200 мм до глибини 300мм	100шт	0,86	<u>29726.01</u> 13708,45	<u>7728.32</u> 6931,32	25564	11789	<u>6646</u> 5961	<u>92.3750</u> 52,5100	<u>79.44</u> 45,16
121 1	КБ46-25-32 Н1 κ=40, κ=1,25	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 200 мм до глибини 600 мм Отвори ф 250 глиб.300мм - 6шт, глиб.600мм - 22шт -	100шт	0,14	<u>118904.03</u> 54833,80	<u>30913.26</u> 27725,28	16647	7677	<u>4328</u> 3882	<u>369.5000</u> 210,0400	<u>51.73</u> 29,41
121 2	КБ46-25-16 Н1 κ=1,56	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 250 мм	100шт	0,28	<u>67429.54</u> 23187,44	<u>13410.72</u> 11863,83	18880	6492	<u>3755</u> 3322	<u>156.2496</u> 89,8101	<u>43.75</u> 25,15
121 3	КБ46-25-32 Н1 κ=10, κ=1,56	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 250 мм до глибини 300мм	100шт	0,06	<u>42388.91</u> 17108,15	<u>9644.94</u> 8650,29	2543	1026	<u>579</u> 519	<u>115.2840</u> 65,5325	<u>6.92</u> 3,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121 4	КБ46-25-32 Н1 κ=40, κ=1,56	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 250 мм до глибини 600 мм Отвори ф 300 глиб.300мм - 7шт, глиб.600мм - 2шт -	100шт	0,22	<u>169555.62</u> 68432,58	<u>38579.75</u> 34601,15	37302	15055	<u>8488</u> 7612	<u>461.1360</u> 262,1299	<u>101.45</u> 57,67
121 5	КБ46-25-16 Н1 κ=1,875	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 300 мм	100шт	0,09	<u>88102.29</u> 27869,52	<u>16118.65</u> 14259,42	7929	2508	<u>1451</u> 1283	<u>187.8000</u> 107,9449	<u>16.9</u> 9,72
121 6	КБ46-25-32 Н1 κ=10, κ=1,875	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 300 мм до глибини 300мм	100шт	0,07	<u>54476.79</u> 20562,68	<u>11592.47</u> 10396,98	3813	1439	<u>811</u> 728	<u>138.5625</u> 78,7650	<u>9.7</u> 5,51
121 7	КБ46-25-32 Н1 κ=40, κ=1,875	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 300 мм до глибини 600 мм Отвори ф 320 глиб.300мм - 2шт, глиб.600мм - 2шт -	100шт	0,02	<u>217907.16</u> 82250,70	<u>46369.89</u> 41587,92	4358	1645	<u>927</u> 832	<u>554.2500</u> 315,0600	<u>11.09</u> 6,3
121 8	КБ46-25-16 Н1 κ=2	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 320 мм	100шт	0,04	<u>95070.42</u> 29727,49	<u>17193.23</u> 15210,04	3803	1189	<u>688</u> 608	<u>200.3200</u> 115,1412	<u>8.01</u> 4,61
121 9	КБ46-25-32 Н1 κ=10, κ=2	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 320 мм до глибини 300мм	100шт	0,02	<u>58655.89</u> 21933,52	<u>12365.30</u> 11090,11	1173	439	<u>247</u> 222	<u>147.8000</u> 84,0160	<u>2.96</u> 1,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122 0	КБ46-25-32 Н1 κ=40, κ=2	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 320 мм до глибини 600 мм Отвори ф 350 глиб. 600мм - 2шт -	100шт	0,02	<u>234623.58</u> 87734,08	<u>49461.22</u> 44360,45	4692	1755	<u>989</u> 887	<u>591.2000</u> 336,0640	<u>11.82</u> 6,72
122 1	КБ46-25-16 Н1 κ=2,18	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 350 мм	100шт	0,02	<u>117805.69</u> 32402,96	<u>18740.62</u> 16578,95	2356	648	<u>375</u> 332	<u>218.3488</u> 125,5039	<u>4.37</u> 2,51
122 2	КБ46-25-32 Н1 κ=40, κ=2,18	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 350 мм до глибини 600 мм Отвори ф 400 глиб.300мм - 1шт -	100шт	0,02	<u>284097.57</u> 95630,15	<u>53912.73</u> 48352,89	5682	1913	<u>1078</u> 967	<u>644.4080</u> 366,3098	<u>12.89</u> 7,33
122 3	КБ46-25-16 Н1 κ=2,5	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 400 мм	100шт	0,01	<u>118838.02</u> 37159,36	<u>21491.53</u> 19012,55	1188	372	<u>215</u> 190	<u>250.4000</u> 143,9265	<u>2.5</u> 1,44
122 4	КБ46-25-32 Н1 κ=10, κ=2,5	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 400 мм до глибини 300мм	100шт	0,01	<u>85475.17</u> 27416,90	<u>15456.63</u> 13862,64	855	274	<u>155</u> 139	<u>184.7500</u> 105,0200	<u>1.85</u> 1,05
		Разом прямі витрати по розділу 12					775784	345336	<u>196246</u> 175258		<u>2327.06</u> 1327,41
		Разом будівельні роботи, грн.					775784				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					234202				
		всього заробітна плата, грн.					520594				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 12					266051 438,56 95102 1041835 1041835				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по кошторису Кошторисна трудоємність, люд.год.					61156230 42806295 7679 42813974 18349935 12563226 5528305 2796136 4341,29 941468 21146071 62648 63960045 47103,02	5230690	<u>556019</u> 297615		<u>40594.61</u> 2167,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6469773				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)
ГПМ 010.24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-015
на кондиціонування**

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги"ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (Коригування)

Основа:
креслення (специфікації) № МГП 020.21 ОВ 2.С

Кошторисна вартість 9599,771 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 11,53796 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1640,736 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЦОКОЛЬНИЙ ПОВЕРХ									
1	КБ20-36-1	Установлення кондиціонера	шт	1	<u>1209.15</u>	<u>218.16</u>	1209	979	<u>218</u>	<u>8,1900</u>	<u>8.19</u>
					979,20	93,52			94	0,6469	0,65
2	& 2308-4003-1	Кондиціонер Mitsubishi Electric MSY-TP50VF / MUУ-TP50VF, охолодження 5,0 кВт	шт	1	<u>64500.00</u>	-	64500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,4	<u>19197.05</u>	<u>1116.78</u>	7679	7165	<u>447</u>	<u>128.0000</u>	<u>51.2</u>
					17912,32	504,86			202	3,9000	1,56
4	& С113-1-1Ц	Труба мідна ф6,35мм	м	20	<u>102.77</u>	-	2055	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
5	& С113-1-1Ц	Труба мідна ф12,7мм	м	20	<u>230.30</u>	-	4606	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
6	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	4	<u>464.64</u>	-	1859	1859	-	<u>3.5200</u>	<u>14.08</u>
					464,64	-			-	-	-
7	С113-1352	Термоізолятор каучуковий трубчастий Д. 6х6мм	м	20,4	<u>5.82</u>	-	119	-	-	-	-
	варіант 18				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C113-1352 варіант 19	Термоізолятор каучуковий трубчастий Д. 12х6мм	м	20,4	<u>11,68</u>	<u>-</u>	238	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
9	KB16-14-12	Прокладання дренажних трубопроводів діаметром 20 мм	100м	0,1	<u>18177,13</u>	<u>5369,09</u>	1818	1277	<u>537</u>	<u>89,9000</u>	<u>8,99</u>
					12768,50	3318,73			332	24,6064	2,46
10	C113-1352 варіант 26	Труба ПЕ д.20х2 мм	м	10	<u>43,20</u>	<u>-</u>	432	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Система К1			-	-			-	-	-
11	KB20-36-1	Установлення спліт кондиціонерів настінного типу	шт	4	<u>1209,15</u>	<u>218,16</u>	4837	3917	<u>873</u>	<u>8,1900</u>	<u>32,76</u>
					979,20	93,52			374	0,6469	2,59
12	& 2308- 4279-37Ц варіант 109	Внутрішній блок настінного типу, Нохол=7,1 кВт, Нтепло=7,5 кВт, Нспож.ел.=0,062кВт AWMI-71VRDC1C	шт	1	<u>19321,67</u>	<u>-</u>	19322	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
13	& 2308- 4279-37Ц варіант 73	Внутрішній блок касетного типу, Нохол=7,1 кВт, Нтепло=8,0 кВт, Нспож.ел.=0,060кВт ACMI-71VRDC1D	шт	1	<u>33722,50</u>	<u>-</u>	33723	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
14	& 2308- 4279-37Ц варіант 105	Внутрішній блок настінного типу, Нохол=2,8 кВт, Нтепло=3,2 кВт, Нспож.ел.=0,017кВт AWMI-28VRDC1C	шт	2	<u>14035,83</u>	<u>-</u>	28072	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
15	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	1,2	<u>19197,05</u>	<u>1116,78</u>	23036	21495	<u>1340</u>	<u>128,0000</u>	<u>153,6</u>
					17912,32	504,86			606	3,9000	4,68
16	& C113-1-1Ц варіант 4	Труба мідна ф6,35мм	м	12	<u>102,77</u>	<u>-</u>	1233	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
17	& C113-1-1Ц варіант 5	Труба мідна ф9,52мм	м	93	<u>168,24</u>	<u>-</u>	15646	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
18	& C113-1-1Ц варіант 7	Труба мідна ф15,9мм	м	15	<u>319,36</u>	<u>-</u>	4790	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
19	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 28 мм	100 м	0,66	<u>23566,59</u>	<u>767,18</u>	15554	14778	<u>506</u>	<u>160,0000</u>	<u>105,6</u>
					22390,40	332,62			220	2,6400	1,74
20	& C113-1-1Ц варіант 8	Труба мідна ф19,05мм	м	66	<u>459,51</u>	<u>-</u>	30328	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
21	& C1545-52- 20 варіант 5	Рефнет (розгалужувач Y)FQ01A/A	шт	3	<u>4747,63</u>	<u>-</u>	14243	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
22	& C1545-52- 20 варіант 9	Редуктор (перехід)CF342(13/10)	шт	1	<u>31,61</u>	<u>-</u>	32	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
23	& C1545-52- 20 варіант 12	Редуктор (перехід)CF346(16/19)	шт	1	<u>47,19</u>	<u>-</u>	47	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& 2308-4001-13 варіант 1	Пульт дистанційного керування YAP1F (в комплекті)	компл.	4	<u>310.00</u> -	<u>-</u> -	1240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КМ8-146-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,93	<u>4339.16</u> 2755,87	<u>378.06</u> 154,08	4035	2563	<u>352</u> 143	<u>20.1600</u> 0,9625	<u>18.75</u> 0,9
26	& С157-246-3 варіант 1	Кабель міжблочний ПВСэ 2х1,5 мм2	м	94,86	<u>21.43</u> -	<u>-</u> -	2033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	С1546-94	Фреон	л	5,076	<u>383.43</u> -	<u>-</u> -	1946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ПЕРШИЙ ПОВЕРХ									
		Система К1									
28	КБ20-36-1	Установлення спліт кондиціонерів настінного типу	шт	16	<u>1209.15</u> 979,20	<u>218.16</u> 93,52	19346	15667	<u>3491</u> 1496	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>131.04</u> 10,35
29	& 2308-4279-37Ц варіант 73	Внутрішній блок касетного типу, Нохол=7,1 кВт, Nтепло=8,0 кВт, Nспож.ел.=0,060кВт ACMI-71VRDC1D	шт	4	<u>33722.50</u> -	<u>-</u> -	134890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& 2308-4279-37Ц варіант 105	Внутрішній блок настінного типу, Нохол=2,8 кВт, Nтепло=3,2 кВт, Nспож.ел.=0,017кВт AWMI-28VRDC1C	шт	11	<u>14035.83</u> -	<u>-</u> -	154394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& 2308-4279-37Ц варіант 107	Внутрішній блок настінного типу, Нохол=5,6 кВт, Nтепло=6,3 кВт, Nспож.ел.=0,047кВт AWMI-56VRDC1C	шт	1	<u>17590.00</u> -	<u>-</u> -	17590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	2,35	<u>19197.05</u> 17912,32	<u>1116.78</u> 504,86	45113	42094	<u>2624</u> 1186	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>300.8</u> 9,17
33	& С113-1-1Ц варіант 4	Труба мідна ф6,35мм	м	45	<u>102.77</u> -	<u>-</u> -	4625	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С113-1-1Ц варіант 5	Труба мідна ф9,52мм	м	124,5	<u>168.24</u> -	<u>-</u> -	20946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С113-1-1Ц варіант 6	Труба мідна ф12,7мм	м	11	<u>230.30</u> -	<u>-</u> -	2533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С113-1-1Ц варіант 7	Труба мідна ф15,9мм	м	54,5	<u>319.36</u> -	<u>-</u> -	17405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 28 мм	100 м	1,01	<u>23566.59</u> 22390,40	<u>767.18</u> 332,62	23802	22614	<u>775</u> 336	<u>160.0000</u> 2,6400	<u>161.6</u> 2,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& C113-1-1Ц варіант 8	Труба мідна ф19,05мм	м	86	<u>459.51</u>	-	39518	-	-	-	-
39	& C113-1-1Ц варіант 9	Труба мідна ф25,4мм	м	11	<u>656.83</u>	-	7225	-	-	-	-
40	& C113-1-1Ц варіант 10	Труба мідна ф28,6мм	м	4	<u>843.20</u>	-	3373	-	-	-	-
41	KM12-70-3	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 35 мм	100 м	0,6	<u>24035.93</u> 22390,40	<u>767.18</u> 332,62	14422	13434	<u>460</u> 200	<u>160.0000</u> 2,6400	<u>96</u> 1,58
42	& C113-1-1Ц варіант 11	Труба мідна ф31,8мм	м	60	<u>1159.65</u>	-	69579	-	-	-	-
43	& C1545-52- 20 варіант 1	Рефнет (розгалужувач Y)ML01/A	шт	1	<u>15599.35</u>	-	15599	-	-	-	-
44	& C1545-52- 20 варіант 24	Рефнет (розгалужувач Y)FQ01B/A	шт	2	<u>4747.63</u>	-	9495	-	-	-	-
45	& C1545-52- 20 варіант 5	Рефнет (розгалужувач Y)FQ01A/A	шт	9	<u>4747.63</u>	-	42729	-	-	-	-
46	& C1545-52- 20 варіант 3	Рефнет (розгалужувач Y)FQ02/A	шт	4	<u>6119.40</u>	-	24478	-	-	-	-
47	& C1545-52- 20 варіант 33	Редуктор розширювач RE28,6_19,05	шт	1	<u>101.92</u>	-	102	-	-	-	-
48	& C1545-52- 20 варіант 34	Редуктор розширювач RE19,05_25,4	шт	2	<u>100.90</u>	-	202	-	-	-	-
49	& C1545-52- 20 варіант 6	Редуктор (перехід)CF335(35/32)	шт	1	<u>141.41</u>	-	141	-	-	-	-
50	& C1545-52- 20 варіант 7	Редуктор (перехід)CF345(13/16)	шт	2	<u>38.04</u>	-	76	-	-	-	-
51	& C1545-52- 20 варіант 8	Редуктор (перехід)CF339(26/19)	шт	1	<u>101.92</u>	-	102	-	-	-	-
52	& C1545-52- 20 варіант 9	Редуктор (перехід)CF342(13/10)	шт	4	<u>31.61</u>	-	126	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& C1545-52-20 варіант 26	Редуктор (перехід)CF349(29/32)	шт	1	<u>106.48</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& C1545-52-20 варіант 12	Редуктор (перехід)CF346(16/19)	шт	2	<u>47.19</u> -	<u>-</u> -	94	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& C1545-52-20 варіант 14	Редуктор розширювачCF340(19/16)	шт	3	<u>47.19</u> -	<u>-</u> -	142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& C1545-52-20 варіант 20	Редуктор (перехід)CF347(19/22)	шт	1	<u>98.85</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& C1545-52-20 варіант 11	Редуктор розширювачRE15,9_9,52	шт	2	<u>47.19</u> -	<u>-</u> -	94	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& C1545-52-20 варіант 21	Редуктор (перехід)CF344(10/6)	шт	2	<u>38.04</u> -	<u>-</u> -	76	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& 2308-4001-13 варіант 1	Пульт дистанційного керуванняYAP1F(в комплекті)	компл.	16	<u>310.00</u> -	<u>-</u> -	4960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КМ8-146-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1, 05	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	2,015	<u>4339.16</u> 2755,87	<u>378.06</u> 154,08	8743	5553	<u>762</u> 310	<u>20,1600</u> 0,9625	<u>40.62</u> 1,94
61	& C157-246-3 варіант 1	Кабель міжблочний ПВСэ 2х1,5 мм2 Система K2	м	205,53	<u>21.43</u> -	<u>-</u> -	4405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ20-36-1	Установлення спліт кондиціонерів настінного типу	шт	14	<u>1209.15</u> 979,20	<u>218.16</u> 93,52	16928	13709	<u>3054</u> 1309	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>114.66</u> 9,06
63	& 2308-4279-37Ц варіант 110	Внутрішній блок касетного типу, Нохол=10,0 кВт, Nтепло=11,2 кВт, Nспож.ел.=0,085кВт ACMI-100VRDC1D	шт	1	<u>36183.33</u> -	<u>-</u> -	36183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& 2308-4279-37Ц варіант 73	Внутрішній блок касетного типу, Нохол=7,1 кВт, Nтепло=8,0 кВт, Nспож.ел.=0,060кВт ACMI-71VRDC1D	шт	2	<u>33722.50</u> -	<u>-</u> -	67445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	& 2308-4279-37Ц варіант 105	Внутрішній блок настінного типу, Нохол=2,8 кВт, Nтепло=3,2 кВт, Nспож.ел.=0,017кВт AWMI-28VRDC1C	шт	9	<u>14035.83</u> -	- -	126322	-	- -	- -	- -
66	& 2308-4279-37Ц варіант 108	Внутрішній блок касетного типу, Нохол=5,6 кВт, Nтепло=6,3 кВт, Nспож.ел.=0,035кВт ACMI-56VRDC1D	шт	1	<u>29894.17</u> -	- -	29894	-	- -	- -	- -
67	& 2308-4279-37Ц варіант 109	Внутрішній блок настінного типу, Нохол=7,1 кВт, Nтепло=7,5 кВт, Nспож.ел.=0,062кВт AWMI-71VRDC1C	шт	1	<u>19321.67</u> -	- -	19322	-	- -	- -	- -
68	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	3,2	<u>19197.05</u> 17912,32	<u>1116.78</u> 504,86	61431	57319	<u>3574</u> 1616	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>409.6</u> 12,48
69	& C113-1-1Ц варіант 4	Труба мідна ф6,35мм	м	44	<u>102.77</u> -	- -	4522	-	- -	- -	- -
70	& C113-1-1Ц варіант 5	Труба мідна ф9,52мм	м	119,5	<u>168.24</u> -	- -	20105	-	- -	- -	- -
71	& C113-1-1Ц варіант 6	Труба мідна ф12,7мм	м	24	<u>230.30</u> -	- -	5527	-	- -	- -	- -
72	& C113-1-1Ц варіант 7	Труба мідна ф15,9мм	м	132,5	<u>319.36</u> -	- -	42315	-	- -	- -	- -
73	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 28 мм	100 м	0,91	<u>23566.59</u> 22390,40	<u>767.18</u> 332,62	21446	20375	<u>698</u> 303	<u>160.0000</u> 2,6400	<u>145.6</u> 2,4
74	& C113-1-1Ц варіант 8	Труба мідна ф19,05мм	м	5	<u>459.51</u> -	- -	2298	-	- -	- -	- -
75	& C113-1-1Ц варіант 9	Труба мідна ф25,4мм	м	22	<u>656.83</u> -	- -	14450	-	- -	- -	- -
76	& C113-1-1Ц варіант 10	Труба мідна ф28,6мм	м	64	<u>843.20</u> -	- -	53965	-	- -	- -	- -
77	& C1545-52-20 варіант 3	Рефнет (розгалужувач Y)FQ02/A	шт	4	<u>6119.40</u> -	- -	24478	-	- -	- -	- -
78	& C1545-52-20 варіант 5	Рефнет (розгалужувач Y)FQ01A/A	шт	9	<u>4747.63</u> -	- -	42729	-	- -	- -	- -
79	& C1545-52-20 варіант 33	Редуктор розширювач RE28,6_19,05	шт	2	<u>101.92</u> -	- -	204	-	- -	- -	- -
80	& C1545-52-20 варіант 17	Редуктор (перехід)CF340(19/16)	шт	2	<u>47.19</u> -	- -	94	-	- -	- -	- -
81	& C1545-52-20 варіант 7	Редуктор (перехід)CF345(13/16)	шт	1	<u>38.04</u> -	- -	38	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	& C1545-52-20 варіант 9	Редуктор (перехід)CF342(13/10)	шт	2	<u>31,61</u> -	<u>-</u> -	63	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& 2308-4001-13 варіант 1	Пульт дистанційного керуванняYAP1F(в комплекті)	компл.	14	<u>310,00</u> -	<u>-</u> -	4340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КМ8-146-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	2,055	<u>4339,16</u> 2755,87	<u>378,06</u> 154,08	8917	5663	<u>777</u> 317	<u>20,1600</u> 0,9625	<u>41,43</u> 1,98
85	& C157-246-3 варіант 1	Кабель міжблочний ПВСэ 2х1,5 мм2	м	209,61	<u>21,43</u> -	<u>-</u> -	4492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	C1546-94	Фреон ДРУГИЙ ПОВЕРХ . Система К1 .	л	20,907	<u>383,43</u> -	<u>-</u> -	8016	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КБ20-36-1	Установлення спліт кондиціонерів настінного типу	шт	9	<u>1209,15</u> 979,20	<u>218,16</u> 93,52	10882	8813	<u>1963</u> 842	<u>8,1900</u> 0,6469	<u>73,71</u> 5,82
88	& 2308-4279-37Ц варіант 73	Внутрішній блок касетного типу, Нохол=7,1 кВт, Нтепло=8,0 кВт, Нспож.ел.=0,060кВт ACMI-71VRDC1D	шт	9	<u>33722,50</u> -	<u>-</u> -	303503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	2,54	<u>19197,05</u> 17912,32	<u>1116,78</u> 504,86	48761	45497	<u>2837</u> 1282	<u>128,0000</u> 3,9000	<u>325,12</u> 9,91
90	& C113-1-1Ц варіант 5	Труба мідна ф9,52мм	м	82	<u>168,24</u> -	<u>-</u> -	13796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& C113-1-1Ц варіант 6	Труба мідна ф12,7мм	м	9	<u>230,30</u> -	<u>-</u> -	2073	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& C113-1-1Ц варіант 7	Труба мідна ф15,9мм	м	163	<u>319,36</u> -	<u>-</u> -	52056	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 28 мм	100 м	0,94	<u>23566,59</u> 22390,40	<u>767,18</u> 332,62	22153	21047	<u>721</u> 313	<u>160,0000</u> 2,6400	<u>150,4</u> 2,48
94	& C113-1-1Ц варіант 8	Труба мідна ф19,05мм	м	2	<u>459,51</u> -	<u>-</u> -	919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& C113-1-1Ц варіант 9	Труба мідна ф25,4мм	м	6	<u>656,83</u> -	<u>-</u> -	3941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& C113-1-1Ц варіант 10	Труба мідна ф28,6мм	м	86	<u>843,20</u> -	<u>-</u> -	72515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	& C1545-52-20 варіант 24	Рефнет (розгалужувач Y)FQ01B/A	шт	1	<u>4747.63</u> -	<u>-</u> -	4748	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& C1545-52-20 варіант 5	Рефнет (розгалужувач Y)FQ01A/A	шт	2	<u>4747.63</u> -	<u>-</u> -	9495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	& C1545-52-20 варіант 3	Рефнет (розгалужувач Y)FQ02/A	шт	5	<u>6119.40</u> -	<u>-</u> -	30597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& C1545-52-20 варіант 13	Редуктор розширювач RE19,05_28,6	шт	3	<u>101.92</u> -	<u>-</u> -	306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& C1545-52-20 варіант 7	Редуктор (перехід)CF345(13/16)	шт	2	<u>38.04</u> -	<u>-</u> -	76	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& C1545-52-20 варіант 17	Редуктор (перехід)CF340(19/16)	шт	5	<u>47.19</u> -	<u>-</u> -	236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& C1545-52-20 варіант 34	Редуктор розширювач RE19,05_25,4	шт	1	<u>100.90</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	& 2308-4001-13 варіант 1	Пульт дистанційного керуванняYAP1F(в комплекті)	компл.	9	<u>310.00</u> -	<u>-</u> -	2790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	КМ8-146-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1, 05	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	1,74	<u>4339.16</u> 2755,87	<u>378.06</u> 154,08	7550	4795	<u>658</u> 268	<u>20.1600</u> 0,9625	<u>35.08</u> 1,67
106	& C157-246-3 варіант 1	Кабель міжблочний ПВСэ 2х1,5 мм2	м	177,48	<u>21.43</u> -	<u>-</u> -	3803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	C1546-94	Фреон	л	22,527	<u>383.43</u> -	<u>-</u> -	8638	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Система K2									
108	КБ20-36-1	Установлення спліт кондиціонерів настінного типу	шт	23	<u>1209.15</u> 979,20	<u>218.16</u> 93,52	27810	22522	<u>5018</u> 2151	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>188.37</u> 14,88
109	& 2308-4279-37Ц варіант 105	Внутрішній блок настінного типу, Нохол=2,8 кВт, Nтепло=3,2 кВт, Nспож.ел.=0,017кВт AWMI-28VRDC1C	шт	21	<u>14035.83</u> -	<u>-</u> -	294752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	& 2308-4279-37Ц варіант 73	Внутрішній блок касетного типу, Нохол=7,1 кВт, Nтепло=8,0 кВт, Nспож.ел.=0,060кВт ACMI-71VRDC1D	шт	1	<u>33722.50</u> -	<u>-</u> -	33723	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	& 2308-4279-37Ц варіант 108	Внутрішній блок касетного типу, Нохол=5,6 кВт, Nтепло=6,3 кВт, Nспож.ел.=0,035кВт ACMI-56VRDC1D	шт	1	<u>29894.17</u> -	<u>-</u> -	29894	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	3,985	<u>18779.47</u> <u>17912,32</u>	<u>699.20</u> <u>344,48</u>	74836	71381	<u>2786</u> <u>1373</u>	<u>128.0000</u> <u>2,5200</u>	<u>510.08</u> <u>10,04</u>
113	& C113-1-1Ц варіант 4	Труба мідна ф6,35мм	м	77	<u>102.77</u> -	<u>-</u> -	7913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	& C113-1-1Ц варіант 5	Труба мідна ф9,52мм	м	196,5	<u>168.24</u> -	<u>-</u> -	33059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	& C113-1-1Ц варіант 7	Труба мідна ф15,9мм	м	125	<u>319.36</u> -	<u>-</u> -	39920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 28 мм	100 м	1,165	<u>23566.59</u> <u>22390,40</u>	<u>767.18</u> <u>332,62</u>	27455	26085	<u>894</u> <u>388</u>	<u>160.0000</u> <u>2,6400</u>	<u>186.4</u> <u>3,08</u>
117	& C113-1-1Ц варіант 8	Труба мідна ф19,05мм	м	47	<u>459.51</u> -	<u>-</u> -	21597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& C113-1-1Ц варіант 12	Труба мідна ф22,2мм	м	8,5	<u>508.82</u> -	<u>-</u> -	4325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& C113-1-1Ц варіант 10	Труба мідна ф28,6мм	м	61	<u>843.20</u> -	<u>-</u> -	51435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	& C1545-52-20 варіант 2	Рефнет (розгалужувач Y)FQ03/A	шт	1	<u>10418.27</u> -	<u>-</u> -	10418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	& C1545-52-20 варіант 3	Рефнет (розгалужувач Y)FQ02/A	шт	1	<u>6119.40</u> -	<u>-</u> -	6119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	& C1545-52-20 варіант 24	Рефнет (розгалужувач Y)FQ01B/A	шт	4	<u>4747.63</u> -	<u>-</u> -	18991	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	& C1545-52-20 варіант 5	Рефнет (розгалужувач Y)FQ01A/A	шт	16	<u>4747.63</u> -	<u>-</u> -	75962	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	& C1545-52-20 варіант 28	Редуктор (перехід)CF336(35/29)	шт	1	<u>141.41</u> -	<u>-</u> -	141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	& C1545-52-20 варіант 33	Редуктор розширювач RE28,6_19,05	шт	1	<u>101.92</u> -	<u>-</u> -	102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	& C1545-52-20 варіант 9	Редуктор (перехід)CF342(13/10)	шт	9	<u>31.61</u> -	<u>-</u> -	284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	& C1545-52-20 варіант 20	Редуктор (перехід)CF347(19/22)	шт	1	<u>98.85</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	& C1545-52-20 варіант 11	Редуктор розширювачRE15,9_9,52	шт	3	<u>47.19</u> -	<u>-</u> -	142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	& C1545-52-20 варіант 21	Редуктор (перехід)CF344(10/6)	шт	3	<u>38.04</u> -	<u>-</u> -	114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	& C1545-52-20 варіант 12	Редуктор (перехід)CF346(16/19)	шт	1	<u>47.19</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	& 2308-4001-13 варіант 1	Пульт дистанційного керуванняYAP1F(в комплекті)	компл.	23	<u>310.00</u> -	<u>-</u> -	7130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	КМ8-146-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	2,575	<u>4339.16</u> 2755,87	<u>378.06</u> 154,08	11173	7096	<u>974</u> 397	<u>20.1600</u> 0,9625	<u>51.91</u> 2,48
133	& C157-246-3 варіант 1	Кабель міжблочний ПВСэ 2х1,5 мм2	м	262,65	<u>21.43</u> -	<u>-</u> -	5629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	C1546-94	Фреон	л	22,068	<u>383.43</u> -	<u>-</u> -	8462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ТРЕТІЙ ПОВЕРХ									
		Система К1									
135	КБ20-36-1	Установлення спліт кондиціонерів настінного типу	шт	46	<u>1200.69</u> 979,20	<u>218.16</u> 93,52	55232	45043	<u>10035</u> 4302	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>376.74</u> 29,76
136	& 2308-4279-37Ц варіант 73	Внутрішній блок касетного типу, Нохол=7,1 кВт, Nтепло=8,0 кВт, Nспож.ел.=0,060кВт ACMI-71VRDC1D	шт	3	<u>33722.50</u> -	<u>-</u> -	101168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	& 2308-4279-37Ц варіант 108	Внутрішній блок касетного типу, Нохол=5,6 кВт, Nтепло=6,3 кВт, Nспож.ел.=0,035кВт ACMI-56VRDC1D	шт	4	<u>29894.17</u> -	<u>-</u> -	119577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	& 2308-4279-37Ц варіант 105	Внутрішній блок настінного типу, Нохол=2,8 кВт, Nтепло=3,2 кВт, Nспож.ел.=0,017кВт AWMI-28VRDC1C	шт	26	<u>14035.83</u> -	- -	364932	-	- -	- -	- -
139	& 2308-4279-37Ц варіант 106	Внутрішній блок настінного типу, Нохол=3,5 кВт, Nтепло=4,0 кВт, Nспож.ел.=0,022кВт AWMI-36VRDC1C	шт	10	<u>14947.50</u> -	- -	149475	-	- -	- -	- -
140	& 2308-4279-37Ц варіант 107	Внутрішній блок настінного типу, Нохол=5,6 кВт, Nтепло=6,3 кВт, Nспож.ел.=0,047кВт AWMI-56VRDC1C	шт	3	<u>17590.00</u> -	- -	52770	-	- -	- -	- -
141	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	6,31	<u>19197.05</u> 17912,32	<u>1116.78</u> 504,86	121133	113027	<u>7047</u> 3186	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>807.68</u> 24,61
142	& C113-1-1Ц варіант 4	Труба мідна ф6,35мм	м	151	<u>102.77</u> -	- -	15518	-	- -	- -	- -
143	& C113-1-1Ц варіант 5	Труба мідна ф9,52мм	м	276	<u>168.24</u> -	- -	46434	-	- -	- -	- -
144	& C113-1-1Ц варіант 6	Труба мідна ф12,7мм	м	82	<u>230.30</u> -	- -	18885	-	- -	- -	- -
145	& C113-1-1Ц варіант 7	Труба мідна ф15,9мм	м	122	<u>319.36</u> -	- -	38962	-	- -	- -	- -
146	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 28 мм	100 м	1,665	<u>23566.59</u> 22390,40	<u>767.18</u> 332,62	39238	37280	<u>1277</u> 554	<u>160.0000</u> 2,6400	<u>266.4</u> 4,4
147	& C113-1-1Ц варіант 8	Труба мідна ф19,05мм	м	109,5	<u>459.51</u> -	- -	50316	-	- -	- -	- -
148	& C113-1-1Ц варіант 12	Труба мідна ф22,2мм	м	5	<u>508.82</u> -	- -	2544	-	- -	- -	- -
149	& C113-1-1Ц варіант 9	Труба мідна ф25,4мм	м	33	<u>656.83</u> -	- -	21675	-	- -	- -	- -
150	& C113-1-1Ц варіант 10	Труба мідна ф28,6мм	м	19	<u>843.20</u> -	- -	16021	-	- -	- -	- -
151	KM12-70-3	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 35 мм	100 м	0,575	<u>24035.93</u> 22390,40	<u>767.18</u> 332,62	13821	12874	<u>441</u> 191	<u>160.0000</u> 2,6400	<u>92</u> 1,52
152	& C113-1-1Ц варіант 11	Труба мідна ф31,8мм	м	7,5	<u>1159.65</u> -	- -	8697	-	- -	- -	- -
153	& C113-1-1Ц варіант 13	Труба мідна ф38,1мм	м	50	<u>1165.87</u> -	- -	58294	-	- -	- -	- -
154	& C1545-52-20 варіант 1	Рефнет (розгалужувач Y)ML01/A	шт	2	<u>15599.35</u> -	- -	31199	-	- -	- -	- -
155	& C1545-52-20 варіант 36	Рефнет (розгалужувач Y)FQ04/A	шт	1	<u>9230.56</u> -	- -	9231	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	& C1545-52-20 варіант 3	Рефнет (розгалужувач Y)FQ02/A	шт	7	<u>6119.40</u> -	<u>-</u> -	42836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	& C1545-52-20 варіант 24	Рефнет (розгалужувач Y)FQ01B/A	шт	8	<u>4747.63</u> -	<u>-</u> -	37981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	& C1545-52-20 варіант 5	Рефнет (розгалужувач Y)FQ01A/A	шт	26	<u>4747.63</u> -	<u>-</u> -	123438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	& C1545-52-20 варіант 2	Рефнет (розгалужувач Y)FQ03/A	шт	3	<u>10418.27</u> -	<u>-</u> -	31255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	& C1545-52-20 варіант 37	Редуктор (перехід)CF334(41/38)	шт	2	<u>38.85</u> -	<u>-</u> -	78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	& C1545-52-20 варіант 7	Редуктор (перехід)CF345(13/16)	шт	2	<u>38.04</u> -	<u>-</u> -	76	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	& C1545-52-20 варіант 26	Редуктор (перехід)CF349(29/32)	шт	3	<u>106.48</u> -	<u>-</u> -	319	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	& C1545-52-20 варіант 6	Редуктор (перехід)CF335(35/32)	шт	3	<u>141.41</u> -	<u>-</u> -	424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	& C1545-52-20 варіант 8	Редуктор (перехід)CF339(26/19)	шт	1	<u>101.92</u> -	<u>-</u> -	102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	& C1545-52-20 варіант 9	Редуктор (перехід)CF342(13/10)	шт	9	<u>31.61</u> -	<u>-</u> -	284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	& C1545-52-20 варіант 38	Редуктор розширювач RE34,9_38,1	шт	1	<u>104.56</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	& C1545-52-20 варіант 28	Редуктор (перехід)CF336(35/29)	шт	1	<u>141.41</u> -	<u>-</u> -	141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	& C1545-52-20 варіант 14	Редуктор розширювачCF340(19/16)	шт	4	<u>47.19</u> -	<u>-</u> -	189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	& C1545-52-20 варіант 20	Редуктор (перехід)CF347(19/22)	шт	3	<u>98.85</u> -	<u>-</u> -	297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	& C1545-52-20 варіант 11	Редуктор розширювач RE15,9_9,52	шт	2	<u>47.19</u> -	- -	94	-	- -	- -	- -
171	& C1545-52-20 варіант 21	Редуктор (перехід) CF344(10/6)	шт	6	<u>38.04</u> -	- -	228	-	- -	- -	- -
172	& C1545-52-20 варіант 12	Редуктор (перехід) CF346(16/19)	шт	5	<u>47.19</u> -	- -	236	-	- -	- -	- -
173	& C1545-52-20 варіант 29	Редуктор (перехід) CF337(29/25)	шт	1	<u>105.39</u> -	- -	105	-	- -	- -	- -
174	& C1545-52-20 варіант 34	Редуктор розширювач RE19,05_25,4	шт	5	<u>100.90</u> -	- -	505	-	- -	- -	- -
175	& C1545-52-20 варіант 35	Редуктор розширювач RE19,05_12,7	шт	1	<u>60.82</u> -	- -	61	-	- -	- -	- -
176	& C1545-52-20 варіант 18	Редуктор (перехід) CF348(23/25)	шт	2	<u>103.14</u> -	- -	206	-	- -	- -	- -
177	& C1545-52-20 варіант 39	Редуктор розширювач RE28,6_15,9	шт	1	<u>100.91</u> -	- -	101	-	- -	- -	- -
178	& C1545-52-20 варіант 27	Редуктор (перехід) CF341(16/13)	шт	1	<u>37.67</u> -	- -	38	-	- -	- -	- -
179	& C1545-52-20 варіант 40	Редуктор розширювач RE19,05_9,52	шт	2	<u>103.96</u> -	- -	208	-	- -	- -	- -
180	& 2308-4001-13 варіант 1	Пульт дистанційного керування YAP1F(в комплекті)	компл.	46	<u>310.00</u> -	- -	14260	-	- -	- -	- -
181	КМ8-146-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	4,315	<u>4470.39</u> 2887,10	<u>378.06</u> 154,08	19290	12458	<u>1631</u> 665	<u>21.1200</u> 0,9625	<u>91.13</u> 4,15
182	& C157-246-3 варіант 1	Кабель міжблочний ПВСэ 2х1,5 мм2	м	440,13	<u>21.43</u> -	- -	9432	-	- -	- -	- -
183	C1546-94	Фреон	л	43,344	<u>383.43</u> -	- -	16619	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЧЕТВЕРТИЙ ПОВЕРХ									
		Система К1									
184	КБ20-36-1	Установлення спліт кондиціонерів настінного типу	шт	22	<u>1209.15</u> 979,20	<u>218.16</u> 93,52	26601	21542	<u>4800</u> 2057	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>180.18</u> 14,23
185	& 2308- 4279-37Ц варіант 73	Внутрішній блок касетного типу, Нохол=7,1 кВт, Нтепло=8,0 кВт, Нспож.ел.=0,060кВт ACMI-71VRDC1D	шт	4	<u>33722.50</u> -	<u>-</u> -	134890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	& 2308- 4279-37Ц варіант 105	Внутрішній блок настінного типу, Нохол=2,8 кВт, Нтепло=3,2 кВт, Нспож.ел.=0,017кВт AWMI-28VRDC1C	шт	12	<u>14035.83</u> -	<u>-</u> -	168430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	& 2308- 4279-37Ц варіант 106	Внутрішній блок настінного типу, Нохол=3,5 кВт, Нтепло=4,0 кВт, Нспож.ел.=0,022кВт AWMI-36VRDC1C	шт	6	<u>14947.50</u> -	<u>-</u> -	89685	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	3,25	<u>19197.05</u> 17912,32	<u>1116.78</u> 504,86	62390	58215	<u>3630</u> 1641	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>416</u> 12,68
189	& С113-1-1Ц варіант 4	Труба мідна ф6,35мм	м	91	<u>102.77</u> -	<u>-</u> -	9352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	& С113-1-1Ц варіант 5	Труба мідна ф9,52мм	м	128,5	<u>168.24</u> -	<u>-</u> -	21619	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	& С113-1-1Ц варіант 6	Труба мідна ф12,7мм	м	46	<u>230.30</u> -	<u>-</u> -	10594	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	& С113-1-1Ц варіант 7	Труба мідна ф15,9мм	м	59,5	<u>319.36</u> -	<u>-</u> -	19002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 28 мм	100 м	1,08	<u>23566.59</u> 22390,40	<u>767.18</u> 332,62	25452	24182	<u>829</u> 359	<u>160.0000</u> 2,6400	<u>172.8</u> 2,85
194	& С113-1-1Ц варіант 8	Труба мідна ф19,05мм	м	66	<u>459.51</u> -	<u>-</u> -	30328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	& С113-1-1Ц варіант 12	Труба мідна ф22,2мм	м	8	<u>508.82</u> -	<u>-</u> -	4071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	& С113-1-1Ц варіант 9	Труба мідна ф25,4мм	м	10	<u>656.83</u> -	<u>-</u> -	6568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	& С113-1-1Ц варіант 10	Труба мідна ф28,6мм	м	24	<u>843.20</u> -	<u>-</u> -	20237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	КМ12-70-3	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 35 мм	100 м	0,5	<u>24035.93</u> 22390,40	<u>767.18</u> 332,62	12018	11195	<u>384</u> 166	<u>160.0000</u> 2,6400	<u>80</u> 1,32
199	& С113-1-1Ц варіант 11	Труба мідна ф31,8мм	м	50	<u>1159.65</u> -	<u>-</u> -	57983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	& С1545-52- 20 варіант 1	Рефнет (розгалужувач Y)ML01/A	шт	1	<u>15599.35</u> -	<u>-</u> -	15599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	& C1545-52-20 варіант 2	Рефнет (розгалужувач Y)FQ03/A	шт	1	<u>10418.27</u> -	<u>-</u> -	10418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	& C1545-52-20 варіант 3	Рефнет (розгалужувач Y)FQ02/A	шт	7	<u>6119.40</u> -	<u>-</u> -	42836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	& C1545-52-20 варіант 5	Рефнет (розгалужувач Y)FQ01A/A	шт	8	<u>4747.63</u> -	<u>-</u> -	37981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	& C1545-52-20 варіант 24	Рефнет (розгалужувач Y)FQ01B/A	шт	5	<u>4747.63</u> -	<u>-</u> -	23738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	& C1545-52-20 варіант 6	Редуктор (перехід)CF335(35/32)	шт	2	<u>141.41</u> -	<u>-</u> -	283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	& C1545-52-20 варіант 7	Редуктор (перехід)CF345(13/16)	шт	1	<u>38.04</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	& C1545-52-20 варіант 32	Редуктор (перехід)CF338(26/22)	шт	1	<u>105.39</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	& C1545-52-20 варіант 9	Редуктор (перехід)CF342(13/10)	шт	6	<u>31.61</u> -	<u>-</u> -	190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	& C1545-52-20 варіант 13	Редуктор розширювач RE19,05_28,6	шт	2	<u>101.92</u> -	<u>-</u> -	204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	& C1545-52-20 варіант 40	Редуктор розширювач RE19,05_9,52	шт	3	<u>103.96</u> -	<u>-</u> -	312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	& C1545-52-20 варіант 21	Редуктор (перехід)CF344(10/6)	шт	8	<u>38.04</u> -	<u>-</u> -	304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	& C1545-52-20 варіант 35	Редуктор розширювач RE19,05_12,7	шт	2	<u>60.82</u> -	<u>-</u> -	122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	& C1545-52-20 варіант 34	Редуктор розширювач RE19,05_25,4	шт	3	<u>100.90</u> -	<u>-</u> -	303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	& C1545-52-20 варіант 14	Редуктор розширювач CF340(19/16)	шт	2	<u>47.19</u> -	<u>-</u> -	94	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	& C1545-52-20 варіант 20	Редуктор (перехід)CF347(19/22)	шт	2	<u>98.85</u> -	<u>-</u> -	198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	& C1545-52-20 варіант 27	Редуктор (перехід)CF341(16/13)	шт	2	<u>37.67</u> -	<u>-</u> -	75	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	& C1545-52-20 варіант 11	Редуктор розширювачRE15,9_9,52	шт	1	<u>47.19</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	& 2308-4001-13 варіант 1	Пульт дистанційного керуванняYAP1F(в комплекті)	компл.	22	<u>310.00</u> -	<u>-</u> -	6820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	КМ8-146-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	2,435	<u>4470.39</u> 2887,10	<u>378.06</u> 154,08	10885	7030	<u>921</u> 375	<u>21.1200</u> 0,9625	<u>51.43</u> 2,34
220	& C157-246-3 варіант 1	Кабель міжблочний ПВСэ 2х1,5 мм2	м	248,37	<u>21.43</u> -	<u>-</u> -	5323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	C1546-94	Фреон Система К2	л	26,865	<u>383.43</u> -	<u>-</u> -	10301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	КБ20-36-1	Установлення спліт кондиціонерів настінного типу	шт	11	<u>1209.15</u> 979,20	<u>218.16</u> 93,52	13301	10771	<u>2400</u> 1029	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>90.09</u> 7,12
223	& 2308-4279-37Ц варіант 105	Внутрішній блок настінного типу, Нохол=2,8 кВт, Nтепло=3,2 кВт, Nспож.ел.=0,017кВт AWMI-28VRDC1C	шт	2	<u>14035.83</u> -	<u>-</u> -	28072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
224	& 2308-4279-37Ц варіант 106	Внутрішній блок настінного типу, Нохол=3,5 кВт, Nтепло=4,0 кВт, Nспож.ел.=0,022кВт AWMI-36VRDC1C	шт	9	<u>14947.50</u> -	<u>-</u> -	134528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
225	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	1,99	<u>19197.05</u> 17912,32	<u>1116.78</u> 504,86	38202	35646	<u>2222</u> 1005	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>254.72</u> 7,76
226	& C113-1-1Ц варіант 4	Труба мідна ф6,35мм	м	38	<u>102.77</u> -	<u>-</u> -	3905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	& C113-1-1Ц варіант 5	Труба мідна ф9,52мм	м	55	<u>168.24</u> -	<u>-</u> -	9253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	& C113-1-1Ц варіант 6	Труба мідна ф12,7мм	м	82	<u>230.30</u> -	<u>-</u> -	18885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	& C113-1-1Ц варіант 7	Труба мідна ф15,9мм	м	24	<u>319.36</u> -	<u>-</u> -	7665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	КБ20-36-1	Установлення спліт кондиціонерів настінного типу	шт	17	<u>1209.15</u> 979,20	<u>218.16</u> 93,52	20556	16646	<u>3709</u> 1590	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>139.23</u> 11
244	& 2308-4279-37Ц варіант 110	Внутрішній блок касетного типу, Нохол=10,0 кВт, Нтепло=11,2 кВт, Нспож.ел.=0,085кВт ACMI-100VRDC1D	шт	2	<u>36183.33</u> -	<u>-</u> -	72367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
245	& 2308-4279-37Ц варіант 108	Внутрішній блок касетного типу, Нохол=5,6 кВт, Нтепло=6,3 кВт, Нспож.ел.=0,035кВт ACMI-56VRDC1D	шт	1	<u>29894.17</u> -	<u>-</u> -	29894	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
246	& 2308-4279-37Ц варіант 105	Внутрішній блок настінного типу, Нохол=2,8 кВт, Нтепло=3,2 кВт, Нспож.ел.=0,017кВт AWMI-28VRDC1C	шт	11	<u>14035.83</u> -	<u>-</u> -	154394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	& 2308-4279-37Ц варіант 106	Внутрішній блок настінного типу, Нохол=3,5 кВт, Нтепло=4,0 кВт, Нспож.ел.=0,022кВт AWMI-36VRDC1C	шт	3	<u>14947.50</u> -	<u>-</u> -	44843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
248	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	2,675	<u>19197.05</u> 17912,32	<u>1116.78</u> 504,86	51352	47915	<u>2987</u> 1351	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>342.4</u> 10,43
249	& С113-1-1Ц варіант 4	Труба мідна ф6,35мм	м	57	<u>102.77</u> -	<u>-</u> -	5858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	& С113-1-1Ц варіант 5	Труба мідна ф9,52мм	м	111,5	<u>168.24</u> -	<u>-</u> -	18759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	& С113-1-1Ц варіант 6	Труба мідна ф12,7мм	м	22	<u>230.30</u> -	<u>-</u> -	5067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
252	& С113-1-1Ц варіант 7	Труба мідна ф15,9мм	м	77	<u>319.36</u> -	<u>-</u> -	24591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
253	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 28 мм	100 м	0,915	<u>23566.59</u> 22390,40	<u>767.18</u> 332,62	21563	20487	<u>702</u> 304	<u>160.0000</u> 2,6400	<u>146.4</u> 2,42
254	& С113-1-1Ц варіант 8	Труба мідна ф19,05мм	м	28,5	<u>459.51</u> -	<u>-</u> -	13096	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
255	& С113-1-1Ц варіант 9	Труба мідна ф25,4мм	м	8	<u>656.83</u> -	<u>-</u> -	5255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
256	& С113-1-1Ц варіант 10	Труба мідна ф28,6мм	м	55	<u>843.20</u> -	<u>-</u> -	46376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
257	& С1545-52-20 варіант 3	Рефнет (розгалужувач Y)FQ02/A	шт	4	<u>6119.40</u> -	<u>-</u> -	24478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
258	& С1545-52-20 варіант 5	Рефнет (розгалужувач Y)FQ01A/A	шт	7	<u>4747.63</u> -	<u>-</u> -	33233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	& С1545-52-20 варіант 24	Рефнет (розгалужувач Y)FQ01B/A	шт	5	<u>4747.63</u> -	<u>-</u> -	23738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	& C1545-52-20 варіант 13	Редуктор розширювач RE19,05_28,6	шт	1	<u>101.92</u> -	- -	102	-	- -	- -	- -
261	& C1545-52-20 варіант 34	Редуктор розширювач RE19,05_25,4	шт	2	<u>100.90</u> -	- -	202	-	- -	- -	- -
262	& C1545-52-20 варіант 14	Редуктор розширювач CF340(19/16)	шт	1	<u>47.19</u> -	- -	47	-	- -	- -	- -
263	& C1545-52-20 варіант 9	Редуктор (перехід) CF342(13/10)	шт	3	<u>31.61</u> -	- -	95	-	- -	- -	- -
264	& C1545-52-20 варіант 40	Редуктор розширювач RE19,05_9,52	шт	1	<u>103.96</u> -	- -	104	-	- -	- -	- -
265	& C1545-52-20 варіант 21	Редуктор (перехід) CF344(10/6)	шт	6	<u>38.04</u> -	- -	228	-	- -	- -	- -
266	& C1545-52-20 варіант 20	Редуктор (перехід) CF347(19/22)	шт	1	<u>98.85</u> -	- -	99	-	- -	- -	- -
267	& C1545-52-20 варіант 35	Редуктор розширювач RE19,05_12,7	шт	1	<u>60.82</u> -	- -	61	-	- -	- -	- -
268	& C1545-52-20 варіант 27	Редуктор (перехід) CF341(16/13)	шт	1	<u>37.67</u> -	- -	38	-	- -	- -	- -
269	& C1545-52-20 варіант 11	Редуктор розширювач RE15,9_9,52	шт	3	<u>47.19</u> -	- -	142	-	- -	- -	- -
270	& 2308-4001-13 варіант 1	Пульт дистанційного керування YAP1F(в комплекті)	компл.	17	<u>310.00</u> -	- -	5270	-	- -	- -	- -
271	КМ8-146-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	1,835	<u>4470.39</u> 2887,10	<u>378.06</u> 154,08	8203	5298	<u>694</u> 283	<u>21.1200</u> 0,9625	<u>38.76</u> 1,77
272	& C157-246-3 варіант 1	Кабель міжблочний ПВСэ 2х1,5 мм2	м	187,17	<u>21.43</u> -	- -	4011	-	- -	- -	- -
273	C1546-94	Фреон	л	18,549	<u>383.43</u> -	- -	7112	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Система К2									
274	КБ20-36-1	Установлення спліт кондиціонерів настінного типу	шт	18	<u>1416.87</u> 979,20	<u>218.16</u> 93,52	25504	17626	<u>3927</u> 1683	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>147.42</u> 11,64
275	& 2308- 4279-37Ц варіант 105	Внутрішній блок настінного типу, Нохол=2,8 кВт, Nтепло=3,2 кВт, Nспож.ел.=0,017кВт AWMI-28VRDC1C	шт	13	<u>14035.83</u> -	<u>-</u> -	182466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
276	& 2308- 4279-37Ц варіант 106	Внутрішній блок настінного типу, Нохол=3,5 кВт, Nтепло=4,0 кВт, Nспож.ел.=0,022кВт AWMI-36VRDC1C	шт	5	<u>14947.50</u> -	<u>-</u> -	74738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
277	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	2,985	<u>19197.05</u> 17912,32	<u>1116.78</u> 504,86	57303	53468	<u>3334</u> 1507	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>382.08</u> 11,64
278	& С113-1-1Ц варіант 4	Труба мідна ф6,35мм	м	82	<u>102.77</u> -	<u>-</u> -	8427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
279	& С113-1-1Ц варіант 5	Труба мідна ф9,52мм	м	121	<u>168.24</u> -	<u>-</u> -	20357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
280	& С113-1-1Ц варіант 6	Труба мідна ф12,7мм	м	49,5	<u>230.30</u> -	<u>-</u> -	11400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
281	& С113-1-1Ц варіант 7	Труба мідна ф15,9мм	м	46	<u>319.36</u> -	<u>-</u> -	14691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
282	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 28 мм	100 м	0,965	<u>23566.59</u> 22390,40	<u>767.18</u> 332,62	22742	21607	<u>740</u> 321	<u>160.0000</u> 2,6400	<u>154.4</u> 2,55
283	& С113-1-1Ц варіант 8	Труба мідна ф19,05мм	м	70	<u>459.51</u> -	<u>-</u> -	32166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
284	& С113-1-1Ц варіант 9	Труба мідна ф25,4мм	м	24,5	<u>656.83</u> -	<u>-</u> -	16092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
285	& С113-1-1Ц варіант 10	Труба мідна ф28,6мм	м	2	<u>843.20</u> -	<u>-</u> -	1686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
286	КМ12-70-3	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 35 мм	100 м	0,5	<u>24035.93</u> 22390,40	<u>767.18</u> 332,62	12018	11195	<u>384</u> 166	<u>160.0000</u> 2,6400	<u>80</u> 1,32
287	& С113-1-1Ц варіант 11	Труба мідна ф31,8мм	м	50	<u>1159.65</u> -	<u>-</u> -	57983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
288	& С1545-52- 20 варіант 1	Рефнет (розгалужувач Y)ML01/A	шт	1	<u>15599.35</u> -	<u>-</u> -	15599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
289	& С1545-52- 20 варіант 2	Рефнет (розгалужувач Y)FQ03/A	шт	1	<u>10418.27</u> -	<u>-</u> -	10418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
290	& С1545-52- 20 варіант 3	Рефнет (розгалужувач Y)FQ02/A	шт	4	<u>6119.40</u> -	<u>-</u> -	24478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	& C1545-52-20 варіант 5	Рефнет (розгалужувач Y)FQ01A/A	шт	12	<u>4747.63</u> -	<u>-</u> -	56972	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
292	& C1545-52-20 варіант 24	Рефнет (розгалужувач Y)FQ01B/A	шт	2	<u>4747.63</u> -	<u>-</u> -	9495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
293	& C1545-52-20 варіант 6	Редуктор (перехід)CF335(35/32)	шт	2	<u>141.41</u> -	<u>-</u> -	283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
294	& C1545-52-20 варіант 7	Редуктор (перехід)CF345(13/16)	шт	1	<u>38.04</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
295	& C1545-52-20 варіант 8	Редуктор (перехід)CF339(26/19)	шт	1	<u>101.92</u> -	<u>-</u> -	102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
296	& C1545-52-20 варіант 9	Редуктор (перехід)CF342(13/10)	шт	5	<u>31.61</u> -	<u>-</u> -	158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
297	& C1545-52-20 варіант 29	Редуктор (перехід)CF337(29/25)	шт	1	<u>105.39</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
298	& C1545-52-20 варіант 34	Редуктор розширювач RE19,05_25,4	шт	2	<u>100.90</u> -	<u>-</u> -	202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
299	& C1545-52-20 варіант 40	Редуктор розширювач RE19,05_9,52	шт	1	<u>103.96</u> -	<u>-</u> -	104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
300	& C1545-52-20 варіант 21	Редуктор (перехід)CF344(10/6)	шт	2	<u>38.04</u> -	<u>-</u> -	76	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
301	& C1545-52-20 варіант 14	Редуктор розширювачCF340(19/16)	шт	3	<u>47.19</u> -	<u>-</u> -	142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
302	& C1545-52-20 варіант 15	Редуктор розширювачCF346(16/19)	шт	1	<u>46.72</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
303	& C1545-52-20 варіант 11	Редуктор розширювачRE15,9_9,52	шт	1	<u>47.19</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
304	& 2308-4001-13 варіант 1	Пульт дистанційного керуванняYAP1F(в комплекті)	компл.	20	<u>310.00</u> -	<u>-</u> -	6200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	КМ8-146-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	2,245	<u>4339.16</u> 2755,87	<u>378.06</u> 154,08	9741	6187	<u>849</u> 346	<u>20.1600</u> 0,9625	<u>45.26</u> 2,16
306	& С157-246- 3	Кабель міжблочний ПВСэ 2х1,5 мм2	м	228,99	<u>21.43</u> -	-	4907	-	-	-	-
307	варіант 1 С1546-94	Фреон	л	24,12	<u>383.43</u> -	-	9248	-	-	-	-
		СЬОМІЙ ПОВЕРХ									
		Система К1									
308	КМ38-6-3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,4	Монтаж установки компресорної	шт	1	<u>7581.49</u> 4822,78	<u>746.17</u> 245,28	7581	4823	<u>746</u> 245	<u>35.2800</u> 1,5946	<u>35.28</u> 1,59
309	& 2308- 4279-37Ц варіант 71	Компресорно-конденсаторний зовнішній блок VRF6 Heat Pump(EU) AlpicAir, потужність охолодження N=33.5 кВт, Нспож. ел.=7,8кВт; ~3* 380V;AOU-336VRDC3B1	шт	1	<u>215185.00</u> -	-	215185	-	-	-	-
310	КБ20-36-1	Установлення спліт кондиціонерів настінного типу	шт	10	<u>1416.87</u> 979,20	<u>218.16</u> 93,52	14169	9792	<u>2182</u> 935	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>81.9</u> 6,47
311	& 2308- 4279-37Ц варіант 108	Внутрішній блок касетного типу, Нохол=5,6 кВт, Nтепло=6,3 кВт, Нспож.ел.=0,035кВт ACMI-56VRDC1D	шт	3	<u>29894.17</u> -	-	89683	-	-	-	-
312	& 2308- 4279-37Ц варіант 105	Внутрішній блок настінного типу, Нохол=2,8 кВт, Nтепло=3,2 кВт, Нспож.ел.=0,017кВт AWMI-28VRDC1C	шт	7	<u>14035.83</u> -	-	98251	-	-	-	-
313	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	2,57	<u>19197.05</u> 17912,32	<u>1116.78</u> 504,86	49336	46035	<u>2870</u> 1297	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>328.96</u> 10,02
314	& С113-1-1Ц варіант 4	Труба мідна ф6,35мм	м	39	<u>102.77</u> -	-	4008	-	-	-	-
315	& С113-1-1Ц варіант 5	Труба мідна ф9,52мм	м	127	<u>168.24</u> -	-	21366	-	-	-	-
316	& С113-1-1Ц варіант 6	Труба мідна ф12,7мм	м	40	<u>230.30</u> -	-	9212	-	-	-	-
317	& С113-1-1Ц варіант 7	Труба мідна ф15,9мм	м	51	<u>319.36</u> -	-	16287	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 28 мм	100 м	0,915	<u>23566.59</u> 22390,40	<u>767.18</u> 332,62	21563	20487	<u>702</u> 304	<u>160.0000</u> 2,6400	<u>146.4</u> 2,42
319	& С113-1-1Ц варіант 8	Труба мідна ф19,05мм	м	7	<u>459.51</u> -	<u>-</u> -	3217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
320	& С113-1-1Ц варіант 9	Труба мідна ф25,4мм	м	40	<u>656.83</u> -	<u>-</u> -	26273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
321	& С1545-52-20 варіант 3	Рефнет (розгалужувач Y)FQ02/A	шт	1	<u>6119.40</u> -	<u>-</u> -	6119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
322	& С1545-52-20 варіант 5	Рефнет (розгалужувач Y)FQ01A/A	шт	7	<u>4747.63</u> -	<u>-</u> -	33233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
323	& С1545-52-20 варіант 24	Рефнет (розгалужувач Y)FQ01B/A	шт	1	<u>4747.63</u> -	<u>-</u> -	4748	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
324	& С1545-52-20 варіант 14	Редуктор розширювач CF340(19/16)	шт	1	<u>47.19</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
325	& С1545-52-20 варіант 9	Редуктор (перехід) CF342(13/10)	шт	3	<u>31.61</u> -	<u>-</u> -	95	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
326	& 2308-4001-13 варіант 1	Пульт дистанційного керування YAP1F(в комплекті)	компл.	10	<u>310.00</u> -	<u>-</u> -	3100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
327	КМ8-146-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	1,52	<u>4470.39</u> 2887,10	<u>378.06</u> 154,08	6795	4388	<u>575</u> 234	<u>21.1200</u> 0,9625	<u>32.1</u> 1,46
328	& С157-246-3 варіант 1	Кабель міжблочний ПВСэ 2х1,5 мм2	м	155,04	<u>21.43</u> -	<u>-</u> -	3323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
329	С1546-94	Фреон	л	7,848	<u>383.43</u> -	<u>-</u> -	3009	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ІЗОЛЯЦІЯ ТРУБ									
330	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	207,05	<u>464.64</u> 464,64	<u>-</u> -	96204	96204	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>728.82</u> -
331	С113-1352 варіант 46	Термоізолятор каучуковий трубчастий Д. 6х13мм	м	648,72	<u>5.82</u> -	<u>-</u> -	3776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
332	С113-1352 варіант 47	Термоізолятор каучуковий трубчастий Д. 10х13мм	м	1463,19	<u>21.44</u> -	<u>-</u> -	31371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	C113-1352 варіант 48	Термоізолятор каучуковий трубчастий Д. 12х13мм	м	372,81	<u>22,44</u>	-	8366	-	-	-	-
334	C113-1352 варіант 49	Термоізолятор каучуковий трубчастий Д. 15х13мм	м	886,89	<u>26,33</u>	-	23352	-	-	-	-
335	C113-1352 варіант 50	Термоізолятор каучуковий трубчастий Д. 20х19мм	м	522,24	<u>59,15</u>	-	30890	-	-	-	-
336	C113-1352 варіант 51	Термоізолятор каучуковий трубчастий Д. 22х19мм	м	33,15	<u>56,24</u>	-	1864	-	-	-	-
337	C113-1352 варіант 52	Термоізолятор каучуковий трубчастий Д. 25х19мм	м	208,59	<u>67,16</u>	-	14009	-	-	-	-
338	C113-1352 варіант 53	Термоізолятор каучуковий трубчастий Д. 28х19мм	м	321,3	<u>70,62</u>	-	22690	-	-	-	-
339	C113-1352 варіант 54	Термоізолятор каучуковий трубчастий Д. 35х19мм	м	170,85	<u>82,74</u>	-	14136	-	-	-	-
340	C113-1352 варіант 55	Термоізолятор каучуковий трубчастий Д. 38х19мм	м	51	<u>86,68</u>	-	4421	-	-	-	-
341	КБ16-14-12	Прокладання дренажних трубопроводів діаметром 20 мм	100м	5	<u>18212,79</u> 12768,50	<u>5404,75</u> 3332,21	91064	63843	<u>27024</u> 16661	<u>89,9000</u> 24,6814	<u>449,5</u> 123,41
342	C113-1352 варіант 26	Труба ПЕ д.20х2 мм	м	500	<u>43,20</u>	-	21600	-	-	-	-
343	КБ16-14-13	Прокладання дренажних трубопроводів діаметром 25 мм	100м	2,5	<u>16540,20</u> 13123,57	<u>3354,81</u> 2057,15	41351	32809	<u>8387</u> 5143	<u>92,4000</u> 15,2167	<u>231</u> 38,04
344	C113-1353 варіант 1	Труба ПЕ 25х2,3 мм	м	250	<u>46,09</u>	-	11523	-	-	-	-
345	C113-2030 варіант 3	Сифон для кондиціонера	шт	194	<u>1834,87</u>	-	355965	-	-	-	-
346	КБ9-35-1	Монтаж захисної огорожі устаткування/ рами для зовнішніх блоків	т	2,015	<u>18534,92</u> 17820,38	<u>426,48</u> 179,89	37348	35908	<u>859</u> 362	<u>138,4000</u> 1,2712	<u>278,88</u> 2,56
347	& C121-23-1 варіант 1	Рама для монтажу систем кондиціонування, вага 403 кг	шт	5	<u>35430,44</u>	-	177152	-	-	-	-
348	& C1545- 291-1-8 варіант 1	Шпилька М10 L=1000	шт	160	<u>74,95</u>	-	11992	-	-	-	-
349	& C113-123- 6 варіант 1	Гайка М 10	шт	768	<u>1,62</u>	-	1244	-	-	-	-
350	& C113-123- 18 варіант 1	Шайба М10	шт	768	<u>1,22</u>	-	937	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					8803178	1382247	<u>133720</u> 64780		<u>10171,17</u> 473,51
		Разом устаткування, грн.					3758397				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					147590				
		Всього устаткування, грн.					3905987				
		Разом будівельні роботи, грн.					5044781				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3528814				
		всього заробітна плата, грн.					1447027				
		Загальновиробничі витрати, грн.					649000				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					893,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					193709				
		Всього будівельні роботи, грн.					5693781				

		Всього по кошторису					9599771				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					11537,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1640736				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)
ГПМ 010.24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-016
на водопровід та каналізація**

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги"ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (Коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2072,546 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,42907 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 519,331 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Господарсько-питний водопровід, В1									
1	C113-1705 варіант 7	Кут настановний для гіпсокартона FADO 20*1/2" (PUN01)	шт	667	<u>212.98</u>	-	142058	-	-	-	-
2	C113-1862 варіант 1	Пробка-заглушка довга синя FADO 1/2" із зовнішнім різьбленням (PPZ22)	шт	667	<u>10.75</u>	-	7170	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					149228	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					149228				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					149228				
		Всього будівельні роботи, грн.					149228				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 1					149228				
3	C113-1705 варіант 7	Розділ 2. Гаряче водопостачання Т3,Т4 Кут настановний для гіпсокартона FADO 20*1/2" (PUN01)	шт	436	<u>212.98</u> -	<u>-</u> -	92859	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	C113-1862 варіант 1	Пробка-заглушка довга синя FADO 1/2" із зовнішнім різьбленням (PPZ22)	шт	436	<u>10.75</u> -	<u>-</u> -	4687	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	C113-1881 варіант 34	Хомут для кріплення труб 1/2" (20-25 мм) M8	шт	792	<u>28.38</u> -	<u>-</u> -	22477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					120023	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					120023				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					120023				
		Всього будівельні роботи, грн.					120023				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					120023				
		Розділ 3. Протипожежний водопровід В2									
6	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,44	<u>8773.91</u> 7734,48	<u>682.87</u> 250,38	3861	3403	<u>300</u> 110	<u>55.2700</u> 1,7283	<u>24.32</u> 0,76
7	КБ16-7-7	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм	100м	0,4	<u>15731.16</u> 12156,63	<u>2322.40</u> 743,83	6292	4863	<u>929</u> 298	<u>91.0200</u> 5,2270	<u>36.41</u> 2,09
8	КБ16-7-9	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 90 мм	100м	1,48	<u>20226.93</u> 15113,65	<u>3307.17</u> 1141,54	29936	22368	<u>4895</u> 1689	<u>113.1600</u> 8,0075	<u>167.48</u> 11,85
9	C113-131 варіант 1	Труби сталеві електрозварні діаметр 32х2, 8мм	м	44	<u>85.60</u> -	<u>-</u> -	3766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C113-139 варіант 1	Труби сталеві електрозварні діаметр 57х3, 5мм	м	40	<u>335.79</u> -	<u>-</u> -	13432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	C113-155 варіант 1	Труби сталеві електрозварні діаметр 89х4 мм	м	148	<u>431.91</u>	-	63923	-	-	-	-
12	C1630-139 варіант 2	Кут сталевий 90 градусів, діаметр 25 мм	шт	49	<u>54.92</u>	-	2691	-	-	-	-
13	C1630-139 варіант 1	Кут сталевий 90 градусів, діаметр 50 мм	шт	120	<u>59.44</u>	-	7133	-	-	-	-
14	& C1630-131-B1 варіант 1	Різьблення Ду50	шт	88	<u>37.57</u>	-	3306	-	-	-	-
15	& C1630-131-B1 варіант 2	Різьблення Ду 25	шт	44	<u>16.47</u>	-	725	-	-	-	-
16	C113-1881 варіант 31	Хомут для кріплення труб 3" (87-94мм) М8	шт	69	<u>46.84</u>	-	3232	-	-	-	-
17	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,44	<u>1514.83</u> 1390,82	<u>25.94</u> 1,98	667	612	<u>11</u> 1	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>3.62</u> 0,01
18	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	5,48	<u>1745.88</u> 1390,82	<u>25.94</u> 1,98	9567	7622	<u>142</u> 11	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>45.05</u> 0,08
19	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	2,007	<u>1787.67</u> 739,85	<u>84.51</u> 10,01	3588	1485	<u>170</u> 20	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>9.59</u> 0,14
20	КБ13-26-21	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою	100м2	2,007	<u>1524.11</u> 421,00	<u>66.73</u> 8,52	3059	845	<u>134</u> 17	<u>2.7200</u> 0,0612	<u>5.46</u> 0,12
21	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	19	<u>96.97</u> 81,47	<u>11.63</u> 3,92	1842	1548	<u>221</u> 74	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>11.59</u> 0,53
22	C130-296 варіант 1	Вентиляційний грибок з поліпропілену каналізаційна о50 / ASG NANO HTR	шт	3	<u>67.14</u>	-	201	-	-	-	-
23	C130-296 варіант 2	Вентиляційний грибок з поліпропілену каналізаційна о110 / ASG NANO HTR	шт	16	<u>83.48</u>	-	1336	-	-	-	-
24	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	44	<u>236.36</u> 204,79	<u>28.96</u> 13,57	10400	9011	<u>1274</u> 597	<u>1.4800</u> 0,0937	<u>65.12</u> 4,12
25	C1630-23 варіант 2	Кран-комплект пожежний HW-25-52 WKV-2 (вбудовані шафи)	шт	14	<u>16362.69</u>	-	229078	-	-	-	-
26	C1630-27 варіант 2	Кран-комплект пожежний HW-25-52 NKV-2 (зовнішні шафи)	шт	30	<u>16123.99</u>	-	483720	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					881755	51757	<u>8076</u> 2817		<u>368.64</u> 19,7
		Разом будівельні роботи, грн.					881755				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					821922				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					54574 26911 40,5 8784 908666 908666				
		Розділ 4. Каналізація побутова К1									
27	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10 компл.	5,2	<u>1243,79</u> <u>1043,31</u>	<u>71,41</u> <u>32,18</u>	6468 19256	5425 -	<u>371</u> <u>167</u>	<u>7.5400</u> <u>0,2267</u>	<u>39,21</u> <u>1,18</u>
28	С130-635 варіант 4	Трап з нержавіючою решіткою L=1500мм ф50	комплект	2	<u>9627,98</u> -	<u>-</u> -	19256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	С130-635 варіант 5	Трап з нержавіючою решіткою 150x150 о50 / Viega (557188)	комплект	2	<u>3018,69</u> -	<u>-</u> -	6037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	С130-635 варіант 6	Трап з нержавіючою решіткою 70x500 ф40	комплект	48	<u>2016,95</u> -	<u>-</u> -	96814	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					128575 128575 122779 5592 2790 4,24 920 131365 131365	5425	<u>371</u> <u>167</u>		<u>39,21</u> <u>1,18</u>
		Розділ 5. Знешумлення каналізаційних стояків									
31	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	97,6	<u>464,64</u> <u>464,64</u>	<u>-</u> <u>-</u>	45349	45349	<u>-</u> <u>-</u>	<u>3.5200</u> <u>-</u>	<u>343,55</u> <u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C1630-23-3 варіант 7	Ізоляція із вспіненого синтетичного каучуку 54х13мм	м	303,96	<u>100.78</u> -	<u>-</u> -	30633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C1630-23-3 варіант 8	Ізоляція із вспіненого синтетичного каучуку 114х13мм	м	691,56	<u>188.02</u> -	<u>-</u> -	130027	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C121-823-1 варіант 1	Спінений синтетичний каучук 10мм	м2	10	<u>353.20</u> -	<u>-</u> -	3532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C1550-36-4	Стрічка самоклеюча для спінених матеріалів	пм	1350	<u>7.42</u> -	<u>-</u> -	10010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C113-243-2 варіант 1	Клей універсальний каучуковий	л	13,85	<u>511.81</u> -	<u>-</u> -	7089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							226640	45349	<u>-</u> -		<u>343.55</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							226640				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							181291				
всього заробітна плата, грн.							45349				
Загальновиробничі витрати, грн.							21488				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							31,61				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6854				
Всього будівельні роботи, грн.							248128				

Всього по розділу 5							248128				
Розділ 6. Інші роботи											
37	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	3,55	<u>17532.32</u> 17165,43	<u>366.89</u> 69,56	62240	60937	<u>1303</u> 247	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>410.63</u> 1,99
38	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до 300 мм	100шт	3,43	<u>3212.37</u> 3138,66	<u>73.71</u> 13,97	11018	10766	<u>252</u> 48	<u>21.1500</u> 0,1127	<u>72.54</u> 0,39
39	КР20-27-9 к=2	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 140 мм	100шт	3,55	<u>10556.23</u> 10328,64	<u>227.59</u> 43,15	37475	36667	<u>808</u> 153	<u>69.6000</u> 0,3480	<u>247.08</u> 1,24
40	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	2,07	<u>17532.32</u> 17165,43	<u>366.89</u> 69,56	36292	35532	<u>760</u> 144	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>239.44</u> 1,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до 300 мм	100шт	1,86	<u>3212,37</u> 3138,66	<u>73,71</u> 13,97	5975	5838	<u>137</u> 26	<u>21.1500</u> 0,1127	<u>39,34</u> 0,21
42	КР20-27-9 κ=0,25	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 70 мм	100шт	2,07	<u>1319,53</u> 1291,08	<u>28,45</u> 5,39	2731	2673	<u>58</u> 11	<u>8.7000</u> 0,0435	<u>18,01</u> 0,09
43	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	6,86	<u>17532,32</u> 17165,43	<u>366,89</u> 69,56	120272	117755	<u>2517</u> 477	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>793,5</u> 3,85
44	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до 300 мм	100шт	6,26	<u>3212,37</u> 3138,66	<u>73,71</u> 13,97	20109	19648	<u>461</u> 87	<u>21.1500</u> 0,1127	<u>132,4</u> 0,71
45	КР20-27-9 κ=0,5	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 40 мм	100шт	-6,86	<u>2639,06</u> 2582,16	<u>56,90</u> 10,79	-18104	-17714	<u>-390</u> -74	<u>17.4000</u> 0,0870	<u>-119,36</u> -0,6
		Разом прямі витрати по розділу 6					278008	272102	<u>5906</u> 1119		<u>1833,58</u> 9,04
		Разом будівельні роботи, грн.					278008				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					273221				
		Загальновиробничі витрати, грн.					136647				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					221,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					47950				
		Всього будівельні роботи, грн.					414655				

		Всього по розділу 6					414655				
		Розділ 7. Обладнання сантехнічних кімнат									
46	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п. (матеріал Замовника)	10шт	85,9	<u>670,13</u> 642,32	<u>-</u> -	57564	55175	<u>-</u> -	<u>4.5900</u> -	<u>394,28</u> -
47	КБ17-2-5	Установлення гарнітури туалетної: полицок (матеріал Замовника)	10шт	7,1	<u>1472,14</u> 1445,58	<u>-</u> -	10452	10264	<u>-</u> -	<u>10.3300</u> -	<u>73,34</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					68016	65439	<u>-</u> -		<u>467,62</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					68016				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2577				
		всього заробітна плата, грн.					65439				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					32464 49,1 10648 100480				

		Всього по розділу 7					100480				
		Разом прямі витрати по кошторису					1852245	440072	<u>14353</u>		<u>3052.6</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1852245		4103		29,92
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1397820				
		всього заробітна плата, грн.					444175				
		Загальновиробничі витрати, грн.					220301				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					346,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					75156				
		Всього будівельні роботи, грн.					2072546				

		Всього по кошторису					2072546				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3429,07				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					519331				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)
ГПМ 010.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-017

на електромонтажні роботи

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги"ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (Коригування)

Основа:
креслення (специфікації) № ЕТР.СП

Кошторисна вартість 9079,194 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 11,06007 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1508,636 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
		ПЕРШИЙ ПОВЕРХ									
1	КР17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,05	5011,30	-	251	251	-	40.4300	2.02
					5011,30	-			-	-	-
2	КБ21-23-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	662,97	66,90	663	596	67	4.1320	4.13
					595,92	4,18			4	0,0298	0,03
3	КМ8-573-4 к дем.=0,3	(Демонтаж) Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	13	151,85	13,18	1974	1800	171	0.9600	12,48
					138,45	0,82			11	0,0059	0,08
4	КМ10-3-8 к дем.=0,3	(Демонтаж) Ящик живлення / ЩБП	ящик	1	190,08	-	190	190	-	1.4400	1,44
					190,08	-			-	-	-
5	КБ21-23-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж ввідно-розподільних пристроїв АВР	шафа	2	662,97	66,90	1326	1192	134	4.1320	8,26
					595,92	4,18			8	0,0298	0,06
6	КР17-2-2	Демонтаж проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2	100м	7,22	465,52	-	3361	3361	-	3.8600	27,87
					465,52	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР17-2-12	Демонтаж труб діаметром до 25 мм, укладених в борозні	100м	2,9	<u>4809.53</u>	-	13948	13948	-	<u>39.8800</u>	<u>115.65</u>
					4809,53	-			-	-	-
8	КР17-2-13	Демонтаж труб діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених в борозні	100м	2,4	<u>7960.81</u>	-	19106	19106	-	<u>66.0100</u>	<u>158.42</u>
					7960,81	-			-	-	-
9	КР17-2-14	Демонтаж труб діаметром понад 40 мм до 80 мм, укладених в борозні	100м	1,92	<u>10288.39</u>	-	19754	19754	-	<u>85.3100</u>	<u>163.8</u>
					10288,39	-			-	-	-
10	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	0,3	<u>1495.52</u>	-	449	449	-	<u>12.6300</u>	<u>3.79</u>
					1495,52	-			-	-	-
11	КМ8-524-19 к дем.=0,3	(Демонтаж) Шафа з одним двополюсним рубильником, що встановлюється на конструкції на підлозі, струм до 630 А	шт	11	<u>548.27</u>	<u>10.90</u>	6031	5911	<u>120</u>	<u>3.8400</u>	<u>42.24</u>
					537,37	0,68			7	0,0049	0,05
12	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	1,66	<u>1026.31</u>	-	1704	1704	-	<u>8.2800</u>	<u>13.74</u>
					1026,31	-			-	-	-
13	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	4,32	<u>905.84</u>	-	3913	3913	-	<u>7.6500</u>	<u>33.05</u>
					905,84	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					72670	72175	<u>492</u>		<u>586.89</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					72670		30		0,22
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3				
		всього заробітна плата, грн.					72205				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36560				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12346				
		Всього будівельні роботи, грн.					109230				

		Всього по розділу 1					109230				
		Розділ 2. Цокольний поверх									
		ГРУПОВІ МЕРЕЖІ									
14	КБ21-24-2	ЩИТКИ РОЗПОДІЛЬНІ (ЩС-Ц.1)	шт	1	<u>646.40</u>	<u>45.95</u>	646	528	<u>46</u>	<u>3.9100</u>	<u>3.91</u>
		Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг			528,36	25,23			25	0,1690	0,17
15	1517-1089 варіант 30	Шафа ЩС-Ц1. Шафа металева навісна, 570х313х120мм, 36 модулів WRP12-3 (3х12 модулів) в комплекті	шт	1	<u>29000.40</u>	-	29000	-	-	-	-
		МАТЕРІАЛИ			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	1,76	<u>3284.39</u> 3050,02	<u>172.83</u> 70,44	5781	5368	<u>304</u> 124	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>42.2</u> 0,77
17	С113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Ostorus	м	163,62	<u>7.21</u> -	<u>-</u> -	1180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С113-1673 варіант 7	Труба гофрована d=25мм, ДКС серія 9 ДКС, 91925 Ostorus	м	14,14	<u>7.93</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С1-1-9 варіант 9	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=20мм ДКС, 51020	шт	40	<u>0.89</u> -	<u>-</u> -	36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С1-1-9 варіант 10	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=25мм ДКС, 51025	шт	4	<u>0.95</u> -	<u>-</u> -	4	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С1-1-9 варіант 11	Хомут кабельний 2,6?200 мм поліамід 6.6 білий ДКС, 25207	шт	45	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& 2405-1338-B1 варіант 3	Коробка розпаювальна для порожнистих стін KM41021 UKG 111-092-092-040-M	шт	12	<u>46.72</u> -	<u>-</u> -	561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	1,76	<u>2170.88</u> 1531,34	<u>207.27</u> 146,03	3821	2695	<u>365</u> 257	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>21.47</u> 1,79
24	КБ21-4-8	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,03	<u>1344.62</u> 827,18	<u>207.27</u> 146,03	40	25	<u>6</u> 4	<u>6.5900</u> 1,0147	<u>0.2</u> 0,03
25	& С1545-66-B15 варіант 5	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3x2,5	м	168,81	<u>42.65</u> -	<u>-</u> -	7200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С1545-66-B15 варіант 4	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3x4	м	13,77	<u>74.05</u> -	<u>-</u> -	1020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ21-24-2	ГРУПОВІ ЩИТКИ ОСВІТЛЕННЯ (ЩО-Ц.1) Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>646.40</u> 528,36	<u>45.95</u> 25,23	646	528	<u>46</u> 25	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>3.91</u> 0,17
28	1517-1089 варіант 31	ЩО. Шафа металева навісна, 435x313x120мм, 24 модуля WRP12-2 (2x12 модулей) в комплекті ГРУПОВІ ЩИТКИ АВАРІЙНОГО ОСВІТЛЕННЯ (ЩОА-Ц.1)	шт	1	<u>14196.00</u> -	<u>-</u> -	14196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>621.65</u> 459,44	<u>44.19</u> 23,63	622	459	<u>44</u> 24	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>3.4</u> 0,16
30	1517-1089 варіант 41	ЩОА-Ц1. Корпус металевий, 329x310x135 мм, 12 модулів WRP12-1 (1x12 модулів), в комплекті	шт	1	<u>9306.83</u> -	<u>-</u> -	9307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ21-3-1	МАТЕРІАЛИ Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	3,56	<u>3459.21</u> 3050,02	<u>-</u> -	12315	10858	<u>-</u> -	<u>23.9800</u> -	<u>85.37</u> -
32	С113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Octorus	м	359,055	<u>7.21</u> -	<u>-</u> -	2589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С1-1-9 варіант 9	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=20мм ДКС, 51020	шт	135	<u>0.89</u> -	<u>-</u> -	120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С1-1-9 варіант 11	Хомут кабельний 2,6?200 мм поліамід 6.6 білий ДКС, 25207	шт	112	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	3,56	<u>1507.86</u> 1079,47	<u>113.21</u> 80,84	5368	3843	<u>403</u> 288	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>30.62</u> 2,01
36	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,32	<u>889.06</u> 465,68	<u>113.21</u> 80,84	284	149	<u>36</u> 26	<u>3.7100</u> 0,5634	<u>1.19</u> 0,18
37	& С1545-66- В15 варіант 6	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3x1,5 АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ	м	395,76	<u>29.16</u> -	<u>-</u> -	11540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ21-9-1	МАТЕРІАЛИ Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,27	<u>3564.81</u> 3283,38	<u>-</u> -	962	887	<u>-</u> -	<u>25.5000</u> -	<u>6.89</u> -
39	& С1545-66- В15 варіант 7	Кабель з мідними жилами вогнестійкий безгалогенний підвищеної безпеки, з межею вогнестійкості 30хв 600В, переріз 3x1 ,5мм2 (N)HXH FE 180/E30	м	27,54	<u>55.16</u> -	<u>-</u> -	1519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ21-3-1	МЕРЕЖА ОПРОМІНЮВАЧІВ МАТЕРІАЛИ Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,16	<u>3284.39</u> 3050,02	<u>172.83</u> 70,44	526	488	<u>28</u> 11	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>3.84</u> 0,07
41	С113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Octorus	м	16,16	<u>7.21</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C1-1-9 варіант 9	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=20мм ДКС, 51020	шт	18	<u>0.89</u> -	-	16	-	-	-	-
43	& C1-1-9 варіант 11	Хомут кабельний 2,6?200 мм поліамід 6.6 білий ДКС, 25207	шт	22	<u>0.61</u> -	-	13	-	-	-	-
44	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,16	<u>1502.85</u> 1079,47	<u>113.21</u> 80,84	240	173	<u>18</u> 13	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>1.38</u> 0,09
45	& C1545-66- B15 варіант 6	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3x1,5 РОЗПОДІЛЬЧА МЕРЕЖА	м	16,32	<u>29.16</u> -	-	476	-	-	-	-
46	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,7	<u>3284.39</u> 3050,02	<u>172.83</u> 70,44	2299	2135	<u>121</u> 49	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>16.79</u> 0,31
47	C113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Octorus	м	70,7	<u>7.21</u> -	-	510	-	-	-	-
48	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	0,1	<u>3526.64</u> 3238,26	<u>226.84</u> 92,45	353	324	<u>23</u> 9	<u>25.4600</u> 0,5775	<u>2.55</u> 0,06
49	C113-1673 варіант 8	Труба гофрована d=32мм, ДКС серія 9 ДКС, 91932 Octorus	м	10,1	<u>20.88</u> -	-	211	-	-	-	-
50	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	0,8	<u>3795.53</u> 3388,34	<u>345.65</u> 140,88	3036	2711	<u>277</u> 113	<u>26.6400</u> 0,8800	<u>21.31</u> 0,7
51	C113-1673 варіант 9	Труба гофрована d=40мм, ДКС серія 9 ДКС, 91940 Octorus	м	80,8	<u>29.64</u> -	-	2395	-	-	-	-
52	КБ21-3-7	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 100 мм	100м	0,395	<u>3901.46</u> 3278,23	<u>561.69</u> 228,92	1541	1295	<u>222</u> 90	<u>25.4600</u> 1,4300	<u>10.06</u> 0,56
53	C113-1673 варіант 13	Труба гофрована d=100мм, не горюча КОРОFLEX 100FA	м	10,1	<u>57.21</u> -	-	578	-	-	-	-
54	C113-1673 варіант 12	Труба гофрована d=80мм, не горюча КОРОFLEX 80FA	м	16,16	<u>49.91</u> -	-	807	-	-	-	-
55	C113-1673 варіант 11	Труба гофрована d=63мм, не горюча КОРОFLEX 63FA	м	13,635	<u>25.57</u> -	-	349	-	-	-	-
56	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,16	<u>2170.88</u> 1531,34	<u>207.27</u> 146,03	347	245	<u>33</u> 23	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>1.95</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					259442 39765 19612 29,85 6470 320431 374995				
		Розділ 3. ПЕРШИЙ ПОВЕРХ РОЗПОДІЛЬЧІ МЕРЕЖІ									
66	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,9	<u>3473.55</u> 3050,02	<u>172.83</u> 70,44	3126	2745	<u>156</u> 63	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>21.58</u> 0,4
67	С113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Ostorus	м	90,9	<u>7.21</u> -	<u>-</u> -	655	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	0,74	<u>3809.80</u> 3238,26	<u>226.84</u> 92,45	2819	2396	<u>168</u> 68	<u>25.4600</u> 0,5775	<u>18.84</u> 0,43
69	С113-1673 варіант 8	Труба гофрована d=32мм, ДКС серія 9 ДКС, 91932 Ostorus	м	74,74	<u>20.88</u> -	<u>-</u> -	1561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ21-3-7	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 70 мм	100м	0,47	<u>4325.61</u> 3278,23	<u>561.69</u> 228,92	2033	1541	<u>264</u> 108	<u>25.4600</u> 1,4300	<u>11.97</u> 0,67
71	С113-1673 варіант 11	Труба гофрована d=63мм, не горюча КОРОFLEX 63FA	м	47,47	<u>25.57</u> -	<u>-</u> -	1214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ21-3-7	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 100 мм	100м	0,91	<u>4325.61</u> 3278,23	<u>561.69</u> 228,92	3936	2983	<u>511</u> 208	<u>25.4600</u> 1,4300	<u>23.17</u> 1,3
73	С113-1673 варіант 12	Труба гофрована d=80мм, не горюча КОРОFLEX 80FA	м	91,91	<u>49.91</u> -	<u>-</u> -	4587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	С1545-151 варіант 15	Наконечник кабельний мідний переріз 95мм2 DT-95 (G)	шт	20	<u>247.67</u> -	<u>-</u> -	4953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	С1545-151 варіант 8	Наконечник кабельний мідний переріз 70мм2 DT-70 (G)	шт	30	<u>165.39</u> -	<u>-</u> -	4962	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	С1545-151 варіант 16	Наконечник кабельний мідний переріз 35мм2 DT-35 (G)	шт	10	<u>67.61</u> -	<u>-</u> -	676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	С1545-151 варіант 17	Наконечник кабельний мідний переріз 10мм2 DT10 (G)	шт	30	<u>31.75</u> -	<u>-</u> -	953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,9	<u>2173.88</u> 1531,34	<u>207.27</u> 146,03	1956	1378	<u>187</u> 131	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>10.98</u> 0,91
79	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	0,1	<u>2995.45</u> 2043,47	<u>320.04</u> 218,70	300	204	<u>32</u> 22	<u>16.2800</u> 1,5091	<u>1.63</u> 0,15
80	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	0,64	<u>3268.92</u> 2117,52	<u>458.43</u> 289,84	2092	1355	<u>293</u> 185	<u>16.8700</u> 1,9731	<u>10.8</u> 1,26
81	КМ8-412-6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2	100 м	0,94	<u>4550.04</u> 3499,52	<u>399.66</u> 162,89	4277	3290	<u>376</u> 153	<u>25.6000</u> 1,0175	<u>24.06</u> 0,96
82	КМ8-412-8	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 240 мм2	100 м	0,25	<u>9195.22</u> 7873,92	<u>637.30</u> 259,74	2299	1968	<u>159</u> 65	<u>57.6000</u> 1,6225	<u>14.4</u> 0,41
83	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	1,48	<u>8606.30</u> 5249,28	<u>2570.80</u> 1047,77	12737	7769	<u>3805</u> 1551	<u>38.4000</u> 6,5450	<u>56.83</u> 9,69
84	& С1545-66-В15 варіант 14	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х95 мм2 ВВГ-нг LS 5х95	м	92,82	<u>3074.23</u> -	<u>-</u> -	285350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& С1545-66-В15 варіант 9	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х70 мм2 ВВГ-нг LS 5х70	м	58,14	<u>2352.14</u> -	<u>-</u> -	136753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& С1545-66-В15 варіант 15	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х35 мм2 ВВГ-нг LS 5х35	м	25,5	<u>1220.05</u> -	<u>-</u> -	31111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& С1545-66-В15 варіант 23	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х10 мм2 ВВГ-нг LS 5х10	м	65,28	<u>339.58</u> -	<u>-</u> -	22168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	& C1545-66-B15 варіант 12	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х6 мм ² ВВГ-нг LS 5х6	м	10,2	<u>215.45</u> -	<u>-</u> -	2198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& C1545-66-B15 варіант 13	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х2,5 мм ² ВВГ-нг LS 5х2,5 ЩС-1071, 1026, 1081, 1004	м	91,8	<u>92.04</u> -	<u>-</u> -	8449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КМ39-37-17	Установлення на стіні та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пункту ПР11-3064-ХХУХ, ПР8504-3014-ХХХ	пристрій	4	<u>7702.48</u> 2838,15	<u>569.04</u> 201,94	30810	11353	<u>2276</u> 808	<u>21.2500</u> 1,2754	<u>85</u> 5,1
91	1517-1272 варіант 1	ЩС-1. ПР-11Д 3064 54 УЗ. Шафа розподільна металева навісна 250А силова у комплекті з шинами L1, L2, L3, N і PE виконання IP5, в*ш*гл: 800*600*250, в комплекті	шт	4	<u>26000.00</u> -	<u>-</u> -	104000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	3	<u>693.30</u> 528,36	<u>45.95</u> 25,23	2080	1585	<u>138</u> 76	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>11.73</u> 0,51
93	1517-1089 варіант 33	ЩО-1. Шафа розподільна металева навісна ІЗ30 на 24 модуля 435х313х120мм WRP12-2 в комплекті	шт	2	<u>9067.80</u> -	<u>-</u> -	18136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	1517-1089 варіант 34	Шафа для реле АВР аварійного освітлення поверху 297х441х120мм WRP-18-1, в комплекті	шт	1	<u>21195.43</u> -	<u>-</u> -	21195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	КМ39-38-6	Установлення на підлозі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пункту ПР11-7124-ХХУХ, ПР8504-7076-ХХХ, ПР8505-7076-ХХХ	пристрій	4	<u>14197.24</u> 7344,05	<u>820.79</u> 298,06	56789	29376	<u>3283</u> 1192	<u>52.4800</u> 1,8911	<u>209.92</u> 7,56
96	1517-1277 варіант 1	ГРЩС-1. ПР11-7136-54УЗ. Силова розподільна шафа в ел.щитовій металева підлогова вик. IP54 ГРЩС габарити: В*ш*гл*-1600*700*300, комплектно з вимикачами	шт	1	<u>224515.20</u> -	<u>-</u> -	224515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	1517-1277 варіант 2	ГРЩС-2. ПР11-7136-54УЗ. Силова розподільна шафа в ел.щитовій металева підлогова вик. IP54 ГРЩС габарити: В*ш*гл*-1600*700*300, комплектно з вимикачами	шт	1	<u>233688.00</u> -	<u>-</u> -	233688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1517-1277 варіант 3	ГРЩС-3. ПР11-7136-54У3. Силова розподільна шафа в ел.щитовій металева підлогова вик. IP54 ГРЩС габарити: В*ш*гл*-1600*700*300, комплектно з вимикачами	шт	1	<u>275971.80</u> -	<u>-</u> -	275972	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	1517-1277 варіант 4	ГРЩС-4. ПР11-7136-54У3. Силова розподільна шафа в ел.щитовій металева підлогова вик. IP54 ГРЩС габарити: В*ш*гл*-1600*700*300, комплектно з вимикачами	шт	1	<u>250068.00</u> -	<u>-</u> -	250068	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КМ39-37-28	Установлення на стіні та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пункту ПР11-3085, -3086-ХХУХ, ПР8504-3036-ХХХ, ПР8505-3036-21	пристрій	1	<u>9097.24</u> 3710,30	<u>601.69</u> 213,44	9097	3710	<u>602</u> 213	<u>27.7800</u> 1,3505	<u>27.78</u> 1,35
101	1517-1274 варіант 1	ПР11Д-3086-54У3. Головна розподільна шафа освітлення ГРЩО, металева навісна 1000*600*250, комплектно з вимикачами КАБЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ	шт	1	<u>275971.00</u> -	<u>-</u> -	275971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	1,68	<u>8148.97</u> 6453,61	<u>1436.90</u> 742,04	13690	10842	<u>2414</u> 1247	<u>47.2100</u> 4,9268	<u>79.31</u> 8,28
103	С113-1880 варіант 1	Лоток дровового типу 75 x 500 L= 3000 мм FC 7550	шт	56	<u>835.70</u> -	<u>-</u> -	46799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	С113-1880 варіант 2	Кріплення до стелі з площадкою 35x56 BSF 2901	шт	114	<u>357.50</u> -	<u>-</u> -	40755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	С113-1880 варіант 3	Консоль для дровового лотка BM 500 FS34185	шт	114	<u>418.47</u> -	<u>-</u> -	47706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	& С1-1-10-ИНВ варіант 4	Профіль П-образний PSM BPM2930	м	36	<u>389.64</u> -	<u>-</u> -	14027	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	С113-1880 варіант 4	Клема заземлення для дровового лотка FC 37302	шт	10	<u>178.60</u> -	<u>-</u> -	1786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	С113-1880 варіант 5	Монтажна плата коробок FC 37310	шт	130	<u>128.32</u> -	<u>-</u> -	16682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	С113-1880 варіант 6	З'єднувач з сімома отворами FC 34247	шт	20	<u>38.18</u> -	<u>-</u> -	764	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	С113-1880 варіант 7	Кріпильний комплект №1 для монтажу дровового лотка CM000511	шт	192	<u>27.85</u> -	<u>-</u> -	5347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	С113-1880 варіант 8	Кріпильний комплект №3 для монтажу дровового лотка CM000611	шт	20	<u>32.64</u> -	<u>-</u> -	653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	& С1-1-9 варіант 12	Гвинт для монтажу дровового лотка M6x20 CM050620	шт	196	<u>4.03</u> -	<u>-</u> -	790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	& C1-1-9 варіант 13	Шайба для з'єднання дротового лотка в з'єднанні з гвинтом М6х20 СМ170600	шт	196	<u>9.56</u>	-	1874	-	-	-	-
114	& C1-1-9 варіант 14	Гайка з рискою, що перешкоджає відкручуванню М6 СМ100600	шт	200	<u>1.08</u>	-	216	-	-	-	-
115	& C1-1-9 варіант 15	Болт М8х60 для з'єднання консолі та кріплення до стелі з профілем СМ020860	шт	360	<u>11.14</u>	-	4010	-	-	-	-
116	& C1-1-9 варіант 16	Гайка М8 СМ110800	шт	360	<u>1.05</u>	-	378	-	-	-	-
117	& C1-1-9 варіант 17	Анкер-клин BIERBAN 6x40 BIERBAN 6x40	шт	440	<u>3.21</u>	-	1412	-	-	-	-
118	КБ21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	0,5	<u>458.04</u>	<u>21.60</u>	229	149	<u>11</u>	<u>2.1800</u>	<u>1.09</u>
119	& C1545-66- В15 варіант 8	Провід мідний ПВХ з ізоляцією пер. 1х6кв. мм жовтозелений для заземлення лотків ПВ-3 (1х6) АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ . ВИРОБИ	м	51,5	<u>37.87</u>	-	1950	-	-	-	-
120	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,3	<u>16828.97</u>	<u>522.35</u>	5049	4441	<u>157</u>	<u>113.6000</u>	<u>34.08</u>
121	C1547-7 варіант 9	Світильник світлодіодний аварійний 1,2 , 600мА/год, 1Вт*8LED, REL-802 DELUX	шт	26	<u>335.76</u>	-	8730	-	-	-	-
122	C1547-7 варіант 10	Світильник світлодіодний 4,6 Вт, IP20 NATLYS TLV МАТЕРІАЛИ	шт	4	<u>171.43</u>	-	686	-	-	-	-
123	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	4,63	<u>3631.64</u>	<u>32.41</u>	16814	15202	<u>150</u>	<u>25.5000</u>	<u>118.07</u>
124	& C1545-66- В15 варіант 7	Кабель з мідними жилами вогнестійкий безгалогенний підвищеної безпеки, з межею вогнестійкості 30хв 600В, переріз 3х1 ,5мм ² (N)HXH FE 180/E30	м	472,26	<u>55.16</u>	-	26050	-	-	-	-
125	C117-1 варіант 2	Інформаційна наклейка на аварійний світильник "Вихід" з вказівками напрямку	шт	26	<u>72.60</u>	-	1888	-	-	-	-
126	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,03	<u>4300.19</u>	-	129	103	-	<u>27.6800</u>	<u>0.83</u>
127	& 290902- 55-В6 варіант 8	Вимикач одноклавішний білий IP20, 10A ASFORA Schneider Electric EPH0100121	шт	3	<u>111.55</u>	-	335	-	-	-	-
128	& 2405- 1338-В1 варіант 4	Коробка розпаювальна для відкритого встановлення КМ41233 IP44 100х100х50 мм UKO11-100-100-050-R41-55	шт	12	<u>83.80</u>	-	1006	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	& 2405-1338-B1 варіант 5	Коробка установча для порожнистих стін KM40021 d65x40 UKG10-065-040-00-M	шт	3	<u>7.27</u> -	- -	22	-	- -	- -	- -
130	C117-1 варіант 1	Клема сполучна 3-провідна WAGO 222-413 МЕРЕЖА ОПРОМІНЮВАЧІВ ВИРОБИ	шт	12	<u>20.79</u> -	- -	249	-	- -	- -	- -
131	KB21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,29	<u>4300.19</u> 3430,94	- -	1247	995	- -	<u>27.6800</u> -	<u>8.03</u> -
132	& 290902-55-B6 варіант 10	Вимикач одноклавішний білий IP20, 10A з підсвіткою ASFORA Schneider Electric EPH0100121 МАТЕРІАЛИ	шт	29	<u>111.07</u> -	- -	3221	-	- -	- -	- -
133	KB21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	7,25	<u>3473.55</u> 3050,02	<u>172.83</u> 70,44	25183	22113	<u>1253</u> 511	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>173.86</u> 3,19
134	C113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Ostorus	м	732,25	<u>7.21</u> -	- -	5280	-	- -	- -	- -
135	& C1-1-9 варіант 9	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=20мм ДКС, 51020	шт	600	<u>0.89</u> -	- -	534	-	- -	- -	- -
136	& C1-1-9 варіант 11	Хомут кабельний 2,6?200 мм поліамід 6.6 білий ДКС, 25207	шт	250	<u>0.61</u> -	- -	153	-	- -	- -	- -
137	& 2405-1338-B1 варіант 5	Коробка установча для порожнистих стін KM40021 d65x40 UKG10-065-040-00-M	шт	29	<u>7.27</u> -	- -	211	-	- -	- -	- -
138	& 2405-1338-B1 варіант 4	Коробка розпаювальна для відкритого встановлення KM41233 IP44 100x100x50 мм UKO11-100-100-050-R41-55	шт	27	<u>83.80</u> -	- -	2263	-	- -	- -	- -
139	C117-1 варіант 1	Клема сполучна 3-провідна WAGO 222-413	шт	730	<u>20.79</u> -	- -	15177	-	- -	- -	- -
140	KB21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	7,25	<u>1509.57</u> 1079,47	<u>113.21</u> 80,84	10944	7826	<u>821</u> 586	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>62.35</u> 4,08
141	KB21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,05	<u>890.78</u> 465,68	<u>113.21</u> 80,84	45	23	<u>6</u> 4	<u>3.7100</u> 0,5634	<u>0.19</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	& C1545-66-B15 варіант 6	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3х1,5	м	744,6	<u>29.16</u> -	<u>-</u> -	21713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного (матеріал Замовника) ГРУПОВІ ЩИТКИ ОСВІТЛЕННЯ (ЩО-1.1, ЩО-1.2)	комплект	42	<u>2112.00</u> 2112,00	<u>-</u> -	88704	88704	<u>-</u> -	<u>16.0000</u> -	<u>672</u> -
144	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	2	<u>785.17</u> 528,36	<u>45.95</u> 25,23	1570	1057	<u>92</u> 50	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>7.82</u> 0,34
145	1517-1089 варіант 42	ЩО-1.1. Шафа розподільна металева навісна ІЗ30 на 36 модуля 435х313х120мм WRP12-3 в комплекті	шт	1	<u>16255.20</u> -	<u>-</u> -	16255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	1517-1089 варіант 43	ЩО-1.2. Шафа розподільна металева навісна ІЗ30 на 36 модуля 435х313х120мм WRP12-3 в комплекті ГРУПОВІ ЩИТКИ АВАРІЙНОГО ОСВІТЛЕННЯ (ЩОА-1.1, ЩОА-1.2)	шт	1	<u>15779.40</u> -	<u>-</u> -	15779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	2	<u>668.55</u> 459,44	<u>44.19</u> 23,63	1337	919	<u>88</u> 47	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>6.8</u> 0,32
148	1517-1089 варіант 36	ЩОА. Корпус металевий, 329х310х135 мм, 12 модулів WRP12-1 (1х12 модулів) в комплекті ВИРОБИ	шт	2	<u>11960.52</u> -	<u>-</u> -	23921	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу прихованій проводці одноклавішних	100шт	0,52	<u>4300.19</u> 3430,94	<u>-</u> -	2236	1784	<u>-</u> -	<u>27.6800</u> -	<u>14.39</u> -
150	& 290902-55-B6 варіант 8	Вимикач одноклавішний білий IP20, 10A ASFORA Schneider Electric EPH0100121	шт	52	<u>111.55</u> -	<u>-</u> -	5801	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу прихованій проводці двоклавішних	100шт	0,5	<u>4500.99</u> 3631,74	<u>-</u> -	2250	1816	<u>-</u> -	<u>29.3000</u> -	<u>14.65</u> -
152	& 290902-55-B6 варіант 9	Вимикач двоклавішний білий IP20, 10A ASFORA Schneider Electric EPH0100121	шт	50	<u>111.55</u> -	<u>-</u> -	5578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	2,77	<u>16828.97</u> 14804,35	<u>522.35</u> 232,41	46616	41008	<u>1447</u> 644	<u>113.6000</u> 1,5406	<u>314.67</u> 4,27
154	C1547-7 варіант 6	Світлодіодна панель, 220В, IP20, 36Вт, 4000К, U3 RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	шт	234	<u>1385.99</u> -	<u>-</u> -	324322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	C1547-7 варіант 7	Світильник вбудований світлодіодний 200В, 15 Вт, IP40, 4200К, квадрат 1-EDP-678 USD	шт	31	<u>299.28</u> -	<u>-</u> -	9278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	C1547-7 варіант 8	Світлодіодна панель, 220В, IP20, 36Вт, 4000К, УЗ RC048В LED32S/840 PSU W30L120 NOC CFW	шт	12	<u>1889.30</u> -	<u>-</u> -	22672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	& C1512-1- 82 варіант 1	Рамка для накладного монтажу 300*1200 LED панелі	шт	6	<u>499.53</u> -	<u>-</u> -	2997	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	КБ21-3-1	МАТЕРІАЛИ Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	30,5	<u>3473.55</u> 3050,02	<u>172.83</u> 70,44	105943	93026	<u>5271</u> 2148	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>731.39</u> 13,42
159	C113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Ostorus	м	3080,5	<u>7.21</u> -	<u>-</u> -	22210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	& C1-1-9 варіант 9	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=20мм ДКС, 51020	шт	2010	<u>0.89</u> -	<u>-</u> -	1789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	& C1-1-9 варіант 11	Хомут кабельний 2,6?200 мм поліамід 6.6 білий ДКС, 25207	шт	725	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	& 2405- 1338-B1 варіант 3	Коробка розпаювальна для порожнистих стіл KM41021 UKG 111-092-092-040-M	шт	132	<u>46.72</u> -	<u>-</u> -	6167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	& 2405- 1338-B1 варіант 4	Коробка розпаювальна для відкритого встановлення KM41233 IP44 100x100x50 мм UKO11-100-100-050-R41-55	шт	120	<u>83.80</u> -	<u>-</u> -	10056	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	& 2405- 1338-B1 варіант 5	Коробка установча для порожнистих стін KM40021 d65x40 UKG10-065-040-00-M	шт	97	<u>7.27</u> -	<u>-</u> -	705	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	C117-1 варіант 1	Клема сполучна 3-провідна WAGO 222-413	шт	255	<u>20.79</u> -	<u>-</u> -	5301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	30,5	<u>1509.57</u> 1079,47	<u>113.21</u> 80,84	46042	32924	<u>3453</u> 2466	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>262.3</u> 17,18
167	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	9,44	<u>890.78</u> 465,68	<u>113.21</u> 80,84	8409	4396	<u>1069</u> 763	<u>3.7100</u> 0,5634	<u>35.02</u> 5,32
168	& C1545-66- B15 варіант 6	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3x1,5	м	3111	<u>29.16</u> -	<u>-</u> -	90717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	25,8	<u>3473.55</u> 3050,02	<u>172.83</u> 70,44	89618	78691	<u>4459</u> 1817	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>618.68</u> 11,35
184	C113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Ostorus	м	2373,5	<u>7.21</u> -	<u>-</u> -	17113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	C113-1673 варіант 7	Труба гофрована d=25мм, ДКС серія 9 ДКС, 91925 Ostorus	м	232,3	<u>7.93</u> -	<u>-</u> -	1842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	& C1-1-9 варіант 9	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=20мм ДКС, 51020	шт	1000	<u>0.89</u> -	<u>-</u> -	890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	& C1-1-9 варіант 9	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=20мм ДКС, 51020	шт	280	<u>0.89</u> -	<u>-</u> -	249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	& C1-1-9 варіант 11	Хомут кабельний 2,6?200 мм поліамід 6.6 білий ДКС, 25207	шт	800	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	488	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	& 2405-1338-B1 варіант 3	Коробка розпаювальна для порожнистих стін KM41021 UKG 111-092-092-040-M	шт	126	<u>46.72</u> -	<u>-</u> -	5887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	& 2405-1338-B1 варіант 4	Коробка розпаювальна для відкритого встановлення KM41233 IP44 100x100x50 мм UKO11-100-100-050-R41-55	шт	160	<u>83.80</u> -	<u>-</u> -	13408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	& 2405-1338-B1 варіант 5	Коробка установча для порожнистих стін KM40021 d65x40 UKG10-065-040-00-M	шт	465	<u>7.27</u> -	<u>-</u> -	3381	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	C117-1 варіант 1	Клема сполучна 3-провідна WAGO 222-413	шт	450	<u>20.79</u> -	<u>-</u> -	9356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	25,8	<u>1509.57</u> 1079,47	<u>113.21</u> 80,84	38947	27850	<u>2921</u> 2086	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>221.88</u> 14,54
194	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,09	<u>890.78</u> 465,68	<u>113.21</u> 80,84	80	42	<u>10</u> 7	<u>3.7100</u> 0,5634	<u>0.33</u> 0,05
195	& C1545-66-B15 варіант 6	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3x1,5	м	2402,1	<u>29.16</u> -	<u>-</u> -	70045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	& C1545-66-B15 варіант 7	Кабель з мідними жилами вогнестійкий безгалогенний підвищеної безпеки, з межею вогнестійкості 30хв 600В, переріз 3x1,5мм2 (N)HXH FE 180/E30	м	238,68	<u>55.16</u> -	<u>-</u> -	13166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3828912	520090	<u>35974</u> 17409		<u>4022.79</u> 114,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					1634398 64181 1698579 2194514 1638450 537499 260192 389,2 84402 2454706 4153285				
		Розділ 4. 2-поверх ГРУПОВІ МЕРЕЖІ ЩИТКИ РОЗПОДІЛЬНІ (ЩС-2.1,ЩС-2.2,ЩС-2.3,ЩС-2.4) <i>Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг</i>	<i>шт</i>	4	<u>646.40</u> 528,36	<u>45.95</u> 25,23	2586	2113	<u>184</u> 101	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>15.64</u> 0,68
197	КБ21-24-2										
198	1517-1089 варіант 44	Шафа ЩС-2.1. Шафа металева навісна, 570x313x120мм, 36 модулів WRP12-3 (3x12 модулів) в комплекті	шт	1	<u>44166.72</u> -	<u>-</u> -	44167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	1517-1089 варіант 45	Шафа ЩС-2.2. Шафа металева навісна, 570x313x120мм, 36 модулів WRP12-3 (3x12 модулів) в комплекті	шт	1	<u>47631.48</u> -	<u>-</u> -	47631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	1517-1089 варіант 46	Шафа ЩС-2.3. Шафа металева навісна, 570x313x120мм, 36 модулів WRP12-3 (3x12 модулів) в комплекті	шт	1	<u>54944.76</u> -	<u>-</u> -	54945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	1517-1089 варіант 47	Шафа ЩС-2.4. Шафа металева навісна, 570x313x120мм, 36 модулів WRP12-3 (3x12 модулів) в комплекті	шт	1	<u>50232.00</u> -	<u>-</u> -	50232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		МАТЕРІАЛИ									
202	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	9,9	<u>3284.39</u> 3050,02	<u>172.83</u> 70,44	32515	30195	<u>1711</u> 697	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>237.4</u> 4,36
203	С113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Octorus	м	895,365	<u>7.21</u> -	<u>-</u> -	6456	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	C113-1673 варіант 7	Труба гофрована d=25мм, ДКС серія 9 ДКС, 91925 Octorus	м	104,535	<u>7.93</u> -	<u>-</u> -	829	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	& C1-1-9 варіант 9	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=20мм ДКС, 51020	шт	351	<u>0.89</u> -	<u>-</u> -	312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	& C1-1-9 варіант 10	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=25мм ДКС, 51025	шт	126	<u>0.95</u> -	<u>-</u> -	120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	& C1-1-9 варіант 11	Хомут кабельний 2,6?200 мм поліамід 6.6 білий ДКС, 25207	шт	225	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	КБ21-4-3	<i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2</i>	100м	9,82	<u>2165.10</u> 1531,34	<u>207.27</u> 146,03	21261	15038	<u>2035</u> 1434	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>119.8</u> 9,96
209	& C1545-66- B15 варіант 5	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3x2,5	м	908,82	<u>42.65</u> -	<u>-</u> -	38761	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	& C1545-66- B15 варіант 4	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3x4	м	92,82	<u>74.05</u> -	<u>-</u> -	6873	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	КБ21-24-2	ГРУПОВІ ЩИТКИ ОСВІТЛЕННЯ (ЩО-2.1, ЩО-2.2,ЩО-2.3,ЩО-2.4) <i>Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг</i>	шт	4	<u>646.40</u> 528,36	<u>45.95</u> 25,23	2586	2113	<u>184</u> 101	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>15.64</u> 0,68
212	1517-1089 варіант 48	ЩО-2.1-4. Шафа металева навісна, 435x313x120мм, 24 модуля WRP12-2 (2x12 модулей) в комплекті	шт	4	<u>12628.20</u> -	<u>-</u> -	50513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	КБ21-24-1	ГРУПОВІ ЩИТКИ АВАРІЙНОГО ОСВІТЛЕННЯ (ЩОА-2.1,ЩОА-2.2) <i>Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг</i>	шт	2	<u>621.65</u> 459,44	<u>44.19</u> 23,63	1243	919	<u>88</u> 47	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>6.8</u> 0,32
214	1517-1089 варіант 32	ЩОА. Корпус металевий, 329x310x135 мм, 12 модулів WRP12-1 (1x12 модулів), в комплекті	шт	2	<u>9306.83</u> -	<u>-</u> -	18614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	КБ21-3-1	МАТЕРІАЛИ <i>Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм</i>	100м	8,33	<u>3284.39</u> 3050,02	<u>172.83</u> 70,44	27359	25407	<u>1440</u> 587	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>199.75</u> 3,67
216	C113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Octorus	м	841,33	<u>7.21</u> -	<u>-</u> -	6066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	& C1-1-9 варіант 9	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=20мм ДКС, 51020	шт	330	<u>0.89</u> -	<u>-</u> -	294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	& C1-1-9 варіант 11	Хомут кабельний 2,6?200 мм поліамід 6.6 білий ДКС, 25207	шт	225	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	8,33	<u>1507.86</u> 1079,47	<u>113.21</u> 80,84	12560	8992	<u>943</u> 673	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>71.64</u> 4,69
220	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	1,58	<u>889.06</u> 465,68	<u>113.21</u> 80,84	1405	736	<u>179</u> 128	<u>3.7100</u> 0,5634	<u>5.86</u> 0,89
221	& C1545-66- B15 варіант 6	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3х1,5	м	854,25	<u>29.16</u> -	<u>-</u> -	24910	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	& C1545-66- B15 варіант 7	Кабель з мідними жилами вогнестійкий безгалогенний підвищеної безпеки, з межею вогнестійкості 30хв 600В, переріз 3х1 ,5мм2 (N)НХН FE 180/E30 АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ	м	155,55	<u>55.16</u> -	<u>-</u> -	8580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	1,55	<u>3597.22</u> 3283,38	<u>32.41</u> 13,21	5576	5089	<u>50</u> 20	<u>25.5000</u> 0,0825	<u>39.53</u> 0,13
224	& C1545-66- B15 варіант 7	Кабель з мідними жилами вогнестійкий безгалогенний підвищеної безпеки, з межею вогнестійкості 30хв 600В, переріз 3х1 ,5мм2 (N)НХН FE 180/E30 МЕРЕЖА ОПРОМІНЮВАЧІВ МАТЕРІАЛИ	м	158,1	<u>55.16</u> -	<u>-</u> -	8721	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
225	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	1,71	<u>3284.39</u> 3050,02	<u>172.83</u> 70,44	5616	5216	<u>296</u> 120	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>41.01</u> 0,75
226	C113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Octorus	м	172,71	<u>7.21</u> -	<u>-</u> -	1245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	& C1-1-9 варіант 9	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=20мм ДКС, 51020	шт	100	<u>0.89</u> -	<u>-</u> -	89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	& C1-1-9 варіант 11	Хомут кабельний 2,6?200 мм поліамід 6.6 білий ДКС, 25207	шт	45	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	1,71	<u>1502.85</u> 1079,47	<u>113.21</u> 80,84	2570	1846	<u>194</u> 138	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>14.71</u> 0,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,04	<u>889.06</u> 465,68	<u>113.21</u> 80,84	36	19	<u>5</u> 3	<u>3.7100</u> 0,5634	<u>0.15</u> 0,02
231	& C1545-66-B15 варіант 6	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3x1,5 РОЗПОДІЛЬЧА МЕРЕЖА	м	178,5	<u>29.16</u> -	<u>-</u> -	5205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,7	<u>3284.39</u> 3050,02	<u>172.83</u> 70,44	2299	2135	<u>121</u> 49	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>16.79</u> 0,31
233	C113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Octorus	м	70,7	<u>7.21</u> -	<u>-</u> -	510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	0,1	<u>3526.64</u> 3238,26	<u>226.84</u> 92,45	353	324	<u>23</u> 9	<u>25.4600</u> 0,5775	<u>2.55</u> 0,06
235	C113-1673 варіант 8	Труба гофрована d=32мм, ДКС серія 9 ДКС, 91932 Octorus	м	10,1	<u>20.88</u> -	<u>-</u> -	211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
236	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	0,47	<u>3795.53</u> 3388,34	<u>345.65</u> 140,88	1784	1593	<u>162</u> 66	<u>26.6400</u> 0,8800	<u>12.52</u> 0,41
237	C113-1673 варіант 10	Труба гофрована d=50мм, ДКС серія 9 ДКС, 91950 Octorus	м	47,47	<u>39.87</u> -	<u>-</u> -	1893	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
238	КБ21-3-7	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 80 мм	100м	0,1	<u>3901.46</u> 3278,23	<u>561.69</u> 228,92	390	328	<u>56</u> 23	<u>25.4600</u> 1,4300	<u>2.55</u> 0,14
239	C113-1673 варіант 12	Труба гофрована d=80мм, не горюча КОРОFLEX 80FA	м	10,1	<u>49.91</u> -	<u>-</u> -	504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,7	<u>2170.88</u> 1531,34	<u>207.27</u> 146,03	1520	1072	<u>145</u> 102	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>8.54</u> 0,71
241	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	0,14	<u>2992.14</u> 2043,47	<u>320.04</u> 218,70	419	286	<u>45</u> 31	<u>16.2800</u> 1,5091	<u>2.28</u> 0,21
242	КМ8-412-7	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 150 мм ²	100 м	0,35	<u>6082.07</u> 5249,28	<u>464.47</u> 189,30	2129	1837	<u>163</u> 66	<u>38.4000</u> 1,1825	<u>13.44</u> 0,41
243	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,26	<u>6130.39</u> 4155,68	<u>1836.29</u> 748,41	1594	1080	<u>477</u> 195	<u>30.4000</u> 4,6750	<u>7.9</u> 1,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	& C1545-66-B15 варіант 14	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х95 мм ² ВВГ-нг LS 5х95	м	15,3	<u>3074.23</u> -	<u>-</u> -	47036	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
245	& C1545-66-B15 варіант 15	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х35 мм ² ВВГ-нг LS 5х35	м	12,24	<u>1220.05</u> -	<u>-</u> -	14933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
246	& C1545-66-B15 варіант 10	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х25 мм ² ВВГ-нг LS 5х25	м	35,7	<u>845.75</u> -	<u>-</u> -	30193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	& C1545-66-B15 варіант 12	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х6 мм ² ВВГ-нг LS 5х6	м	12,24	<u>215.45</u> -	<u>-</u> -	2637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
248	& C1545-66-B15 варіант 13	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х2,5 мм ² ВВГ-нг LS 5х2,5	м	71,4	<u>92.04</u> -	<u>-</u> -	6572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
249	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	3	<u>646.40</u> 528,36	<u>45.95</u> 25,23	1939	1585	<u>138</u> 76	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>11.73</u> 0,51
250	1517-1089 варіант 39	Шафа металева розподільна металева навісна 250А силова і комплекті з шинами L1,L2, L2, PE і N, виконання ІР42 СПА в комплекті	шт	1	<u>74077.87</u> -	<u>-</u> -	74078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	1517-1089 варіант 40	Шафа розподільна металева навісна І330 на 24 модуля 435х313х120мм WRP12-2 в комплекті	шт	1	<u>9067.80</u> -	<u>-</u> -	9068	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
252	1517-1089 варіант 29	Шафа для реле АВР аварійного освітлення поверху 297х441х120мм WRP-18-1 в комплекті	шт	1	<u>21195.43</u> -	<u>-</u> -	21195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					711434	107923	<u>8639</u> 4666		<u>846.23</u> 31,09
		Разом устаткування, грн.					370443				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					14546				
		Всього устаткування, грн.					384989				
		Разом будівельні роботи, грн.					340991				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					224429				
		всього заробітна плата, грн.					112589				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					55741 85,08 18455 396732 781722				
		Розділ 5. 3-поверх ГРУПОВІ МЕРЕЖІ ЩИТКИ РОЗПОДІЛЬНІ (ЩС-3.1,ЩС-3.2,ЩС-3.3,ЩС-3.4) 253 КБ21-24-2 Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	4	<u>646.40</u> 528,36	<u>45.95</u> 25,23	2586	2113	<u>184</u> 101	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>15.64</u> 0,68
254	1517-1089 варіант 49	Шафа ЩС-3.1. Шафа металева навісна, 570x313x120мм, 36 модулів WRP12-3 (3x12 модулів) в комплекті	шт	1	<u>35190.48</u> -	<u>-</u> -	35190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
255	1517-1089 варіант 50	Шафа ЩС-3.2. Шафа металева навісна, 570x313x120мм, 36 модулів WRP12-3 (3x12 модулів) в комплекті	шт	1	<u>46172.88</u> -	<u>-</u> -	46173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
256	1517-1089 варіант 52	Шафа ЩС-3.3. Шафа металева навісна, 570x313x120мм, 36 модулів WRP12-3 (3x12 модулів) в комплекті	шт	1	<u>67353.00</u> -	<u>-</u> -	67353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
257	1517-1089 варіант 51	Шафа ЩС-3.4. Шафа металева навісна, 570x313x120мм, 36 модулів WRP12-3 (3x12 модулів) в комплекті	шт	1	<u>36915.84</u> -	<u>-</u> -	36916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		МАТЕРІАЛИ 258 КБ21-3-1 Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	9,02	<u>3284.39</u> 3050,02	<u>172.83</u> 70,44	29625	27511	<u>1559</u> 635	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>216.3</u> 3,97
259	С113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Ostorus	м	841,33	<u>7.21</u> -	<u>-</u> -	6066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	С113-1673 варіант 7	Труба гофрована d=25мм, ДКС серія 9 ДКС, 91925 Ostorus	м	69,69	<u>7.93</u> -	<u>-</u> -	553	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
261	& С1-1-9 варіант 9	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=20мм ДКС, 51020	шт	351	<u>0.89</u> -	<u>-</u> -	312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
262	& С1-1-9 варіант 10	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=25мм ДКС, 51025	шт	126	<u>0.95</u> -	<u>-</u> -	120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
263	& С1-1-9 варіант 11	Хомут кабельний 2,6?200 мм поліамід 6.6 білий ДКС, 25207	шт	225	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	9,02	<u>2170.88</u> 1531,34	<u>207.27</u> 146,03	19581	13813	<u>1870</u> 1317	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>110.04</u> 9,15
265	КБ21-4-8	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,1	<u>1344.62</u> 827,18	<u>207.27</u> 146,03	134	83	<u>21</u> 15	<u>6.5900</u> 1,0147	<u>0.66</u> 0,1
266	& С1545-66-В15 варіант 5	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3х2,5	м	856,8	<u>42.65</u> -	<u>-</u> -	36543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	& С1545-66-В15 варіант 4	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3х4	м	73,44	<u>74.05</u> -	<u>-</u> -	5438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
268	КБ21-24-2	ГРУПОВІ ЩИТКИ ОСВІТЛЕННЯ (ЩО-3.1, ЩО-3.2, ЩО-3.3, ЩО-3.4) Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	4	<u>646.40</u> 528,36	<u>45.95</u> 25,23	2586	2113	<u>184</u> 101	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>15.64</u> 0,68
269	1517-1089 варіант 53	ЩО-3.1-4. Шафа металева навісна, 435х313х120мм, 24 модуля WRP12-2 (2х12 модулей) в комплекті	шт	4	<u>12068.00</u> -	<u>-</u> -	48272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
270	КБ21-24-1	ГРУПОВІ ЩИТКИ АВАРІЙНОГО ОСВІТЛЕННЯ (ЩОА-3.1, ЩОА-3.2) Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	2	<u>575.72</u> 459,44	<u>44.19</u> 23,63	1151	919	<u>88</u> 47	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>6.8</u> 0,32
271	1517-1089 варіант 32	ЩОА. Корпус металевий, 329х310х135 мм, 12 модулів WRP12-1 (1х12 модулів), в комплекті	шт	2	<u>9306.83</u> -	<u>-</u> -	18614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
272	КБ21-3-1	МАТЕРІАЛИ Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	8,55	<u>3284.39</u> 3050,02	<u>172.83</u> 70,44	28082	26078	<u>1478</u> 602	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>205.03</u> 3,76
273	С113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Ostorus	м	863,55	<u>7.21</u> -	<u>-</u> -	6226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
274	& С1-1-9 варіант 9	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=20мм ДКС, 51020	шт	330	<u>0.89</u> -	<u>-</u> -	294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
275	& С1-1-9 варіант 11	Хомут кабельний 2,6?200 мм поліамід 6.6 білий ДКС, 25207	шт	225	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	& 2405-1338-B1 варіант 3	Коробка розпаювальна для порожнистих стін КМ41021 UKG 111-092-092-040-M	шт	40	<u>46.72</u> -	<u>-</u> -	1869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
277	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	8,55	<u>1507.86</u> 1079,47	<u>113.21</u> 80,84	12892	9229	<u>968</u> 691	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>73.53</u> 4,82
278	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,86	<u>889.06</u> 465,68	<u>113.21</u> 80,84	765	400	<u>97</u> 70	<u>3.7100</u> 0,5634	<u>3.19</u> 0,48
279	& C1545-66-B15 варіант 6	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3х1,5	м	905,76	<u>29.16</u> -	<u>-</u> -	26412	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
280	& C1545-66-B15 варіант 7	Кабель з мідними жилами вогнестійкий безгалогенний підвищеної безпеки, з межею вогнестійкості 30хв 600В, переріз 3х1,5мм2 (N)НХН FE 180/E30 АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ	м	54,06	<u>55.16</u> -	<u>-</u> -	2982	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
281	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	1,4	<u>3597.22</u> 3283,38	<u>32.41</u> 13,21	5036	4597	<u>45</u> 18	<u>25.5000</u> 0,0825	<u>35.7</u> 0,12
282	& C1545-66-B15 варіант 7	Кабель з мідними жилами вогнестійкий безгалогенний підвищеної безпеки, з межею вогнестійкості 30хв 600В, переріз 3х1,5мм2 (N)НХН FE 180/E30 МЕРЕЖА ОПРОМІНЮВАЧІВ МАТЕРІАЛИ	м	142,8	<u>55.16</u> -	<u>-</u> -	7877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
283	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	1,44	<u>3284.39</u> 3050,02	<u>172.83</u> 70,44	4730	4392	<u>249</u> 101	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>34.53</u> 0,63
284	C113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Ostorus	м	145,44	<u>7.21</u> -	<u>-</u> -	1049	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
285	& C1-1-9 варіант 9	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=20мм ДКС, 51020	шт	54	<u>0.89</u> -	<u>-</u> -	48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
286	& C1-1-9 варіант 11	Хомут кабельний 2,6?200 мм поліамід 6.6 білий ДКС, 25207	шт	45	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
287	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	1,44	<u>1507.86</u> 1079,47	<u>113.21</u> 80,84	2171	1554	<u>163</u> 116	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>12.38</u> 0,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,03	<u>889.06</u> 465,68	<u>113.21</u> 80,84	27	14	<u>3</u> 2	<u>3.7100</u> 0,5634	<u>0.11</u> 0,02
289	& C1545-66-B15 варіант 6	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3х1,5 РОЗПОДІЛЬЧА МЕРЕЖА	м	149,94	<u>29.16</u> -	<u>-</u> -	4372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
290	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,59	<u>3284.39</u> 3050,02	<u>172.83</u> 70,44	1938	1800	<u>102</u> 42	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>14.15</u> 0,26
291	C113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Octorus	м	59,59	<u>7.21</u> -	<u>-</u> -	430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
292	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	0,1	<u>3526.64</u> 3238,26	<u>226.84</u> 92,45	353	324	<u>23</u> 9	<u>25.4600</u> 0,5775	<u>2.55</u> 0,06
293	C113-1673 варіант 8	Труба гофрована d=32мм, ДКС серія 9 ДКС, 91932 Octorus	м	10,1	<u>20.88</u> -	<u>-</u> -	211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
294	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	0,37	<u>3795.53</u> 3388,34	<u>345.65</u> 140,88	1404	1254	<u>128</u> 52	<u>26.6400</u> 0,8800	<u>9.86</u> 0,33
295	C113-1673 варіант 9	Труба гофрована d=40мм, ДКС серія 9 ДКС, 91940 Octorus	м	23,23	<u>29.64</u> -	<u>-</u> -	689	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
296	C113-1673 варіант 10	Труба гофрована d=50мм, ДКС серія 9 ДКС, 91950 Octorus	м	14,14	<u>39.87</u> -	<u>-</u> -	564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
297	КБ21-3-7	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 70 мм	100м	0,1	<u>3901.46</u> 3278,23	<u>561.69</u> 228,92	390	328	<u>56</u> 23	<u>25.4600</u> 1,4300	<u>2.55</u> 0,14
298	C113-1673 варіант 11	Труба гофрована d=63мм, не горюча КОРОFLEX 63FA	м	10,1	<u>25.57</u> -	<u>-</u> -	258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
299	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,59	<u>2170.88</u> 1531,34	<u>207.27</u> 146,03	1281	903	<u>122</u> 86	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>7.2</u> 0,6
300	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	0,15	<u>2992.14</u> 2043,47	<u>320.04</u> 218,70	449	307	<u>48</u> 33	<u>16.2800</u> 1,5091	<u>2.44</u> 0,23
301	КМ8-412-6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм ²	100 м	0,23	<u>4260.94</u> 3499,52	<u>399.66</u> 162,89	980	805	<u>92</u> 37	<u>25.6000</u> 1,0175	<u>5.89</u> 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	КМ8-412-7	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 150 мм ²	100 м	0,14	<u>6082.07</u> 5249,28	<u>464.47</u> 189,30	851	735	<u>65</u> 27	<u>38.4000</u> 1,1825	<u>5.38</u> 0,17
303	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,16	<u>6130.39</u> 4155,68	<u>1836.29</u> 748,41	981	665	<u>294</u> 120	<u>30.4000</u> 4,6750	<u>4.86</u> 0,75
304	& С1545-66-В15 варіант 9	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х70 мм ² ВВГ-нг LS 5х70	м	16,32	<u>2352.14</u> -	<u>-</u> -	38387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
305	& С1545-66-В15 варіант 10	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х25 мм ² ВВГ-нг LS 5х25	м	14,28	<u>845.75</u> -	<u>-</u> -	12077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
306	& С1545-66-В15 варіант 11	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х16 мм ² ВВГ-нг LS 5х16	м	23,46	<u>545.90</u> -	<u>-</u> -	12807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
307	& С1545-66-В15 варіант 12	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х6 мм ² ВВГ-нг LS 5х6	м	15,3	<u>215.45</u> -	<u>-</u> -	3296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
308	& С1545-66-В15 варіант 13	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х2,5 мм ² ВВГ-нг LS 5х2,5	м	60,18	<u>92.04</u> -	<u>-</u> -	5539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
309	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	3	<u>646.40</u> 528,36	<u>45.95</u> 25,23	1939	1585	<u>138</u> 76	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>11.73</u> 0,51
310	1517-1089 варіант 54	Шафа металева розподільна металева навісна 250А силова і комплекті з шинами L1, L2, L2, PE і N, виконання ІР42 СПА в комплекті	шт	1	<u>34884.83</u> -	<u>-</u> -	34885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
311	1517-1089 варіант 40	Шафа розподільна металева навісна І330 на 24 модуля 435х313х120мм WRP12-2 в комплекті	шт	1	<u>9067.80</u> -	<u>-</u> -	9068	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
312	1517-1089 варіант 29	Шафа для реле АВР аварійного освітлення поверху 297х441х120мм WRP-18-1 в комплекті	шт	1	<u>21195.43</u> -	<u>-</u> -	21195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					612318	101522	<u>7977</u> 4321		<u>796.16</u> 28,82
		Разом устаткування, грн.					317666				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					12473 330139 294652 185153 105843 52410 80,01 17353 347062 677203				
		Розділ 6. 4-поверх ГРУПОВІ МЕРЕЖІ ЩИТКИ РОЗПОДІЛЬНІ (ЩС-4.1,ЩС-4.2,ЩС-4.3,ЩС-4.4) <i>Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг</i>	<i>шт</i>	4	<u>646.40</u> 528,36	<u>45.95</u> 25,23	2586	2113	<u>184</u> 101	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>15.64</u> 0,68
313	КБ21-24-2										
314	1517-1089 варіант 56	Шафа ЩС-4.1. Шафа металева навісна, 570х313х120мм, 36 модулів WRP12-3 (3х12 модулів) в комплекті	шт	1	<u>27654.12</u> -	<u>-</u> -	27654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
315	1517-1089 варіант 57	Шафа ЩС-4.2. Шафа металева навісна, 570х313х120мм, 36 модулів WRP12-3 (3х12 модулів) в комплекті	шт	1	<u>55336.32</u> -	<u>-</u> -	55336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
316	1517-1089 варіант 58	Шафа ЩС-4.3. Шафа металева навісна, 570х313х120мм, 36 модулів WRP12-3 (3х12 модулів) в комплекті	шт	1	<u>54653.04</u> -	<u>-</u> -	54653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
317	1517-1089 варіант 59	Шафа ЩС-4.4. Шафа металева навісна, 570х313х120мм, 36 модулів WRP12-3 (3х12 модулів) в комплекті	шт	1	<u>51696.84</u> -	<u>-</u> -	51697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		МАТЕРІАЛИ									
318	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	6,3	<u>3284.39</u> 3050,02	<u>172.83</u> 70,44	20692	19215	<u>1089</u> 444	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>151.07</u> 2,77
319	С113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Octopus	м	432,28	<u>7.21</u> -	<u>-</u> -	3117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
320	С113-1673 варіант 7	Труба гофрована d=25мм, ДКС серія 9 ДКС, 91925 Octopus	м	204,02	<u>7.93</u> -	<u>-</u> -	1618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	& C1-1-9 варіант 9	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=20мм ДКС, 51020	шт	216	<u>0.89</u> -	- -	192	-	- -	- -	- -
322	& C1-1-9 варіант 10	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=25мм ДКС, 51025	шт	110	<u>0.95</u> -	- -	105	-	- -	- -	- -
323	& C1-1-9 варіант 11	Хомут кабельний 2,6?200 мм поліамід 6.6 білий ДКС, 25207	шт	180	<u>0.61</u> -	- -	110	-	- -	- -	- -
324	KБ21-4-3	Затягування у прокладенні труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізom до 16 мм2	100м	6,3	<u>2170.88</u> 1531,34	<u>207.27</u> 146,03	13677	9647	<u>1306</u> 920	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>76.86</u> 6,39
325	KБ21-4-8	Затягування у прокладенні труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізom до 16 мм2	100м	1,13	<u>1344.62</u> 827,18	<u>207.27</u> 146,03	1519	935	<u>234</u> 165	<u>6.5900</u> 1,0147	<u>7.45</u> 1,15
326	& С1545-66-B15 варіант 5	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3х2,5	м	696,66	<u>42.65</u> -	- -	29713	-	- -	- -	- -
327	& С1545-66-B15 варіант 4	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3х4 ГРУПОВІ ЩИТКИ ОСВІТЛЕННЯ (ЩО-4.1, ЩО-4.2, ЩО-4.3, ЩО-4.4)	м	61,2	<u>74.05</u> -	- -	4532	-	- -	- -	- -
328	KБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	4	<u>646.40</u> 528,36	<u>45.95</u> 25,23	2586	2113	<u>184</u> 101	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>15.64</u> 0,68
329	1517-1089 варіант 55	ЩО-4.1-4. Шафа металева навісна, 435x313x120мм, 24 модуля WRP12-2 (2x12 модулів) в комплекті ГРУПОВІ ЩИТКИ АВАРІЙНОГО ОСВІТЛЕННЯ (ЩОА-4.1, ЩОА-4.2)	шт	4	<u>11676.60</u> -	- -	46706	-	- -	- -	- -
330	KБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	2	<u>575.72</u> 459,44	<u>44.19</u> 23,63	1151	919	<u>88</u> 47	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>6.8</u> 0,32
331	1517-1089 варіант 60	ЩОА.4.1 Корпус металевий, 329x310x135 мм, 12 модулів WRP12-1 (1x12 модулів), в комплекті	шт	1	<u>9915.23</u> -	- -	9915	-	- -	- -	- -
332	1517-1089 варіант 61	ЩОА.4.2. Корпус металевий, 329x310x135 мм, 12 модулів WRP12-1 (1x12 модулів), в комплекті МАТЕРІАЛИ	шт	1	<u>10523.63</u> -	- -	10524	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	8,51	<u>3284.39</u> 3050,02	<u>172.83</u> 70,44	27950	25956	<u>1471</u> 599	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>204.07</u> 3,74
334	С113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Ostorus	м	859,51	<u>7.21</u> -	<u>-</u> -	6197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
335	& С1-1-9 варіант 9	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=20мм ДКС, 51020	шт	330	<u>0.89</u> -	<u>-</u> -	294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
336	& С1-1-9 варіант 11	Хомут кабельний 2,6?200 мм поліамід 6.6 білий ДКС, 25207	шт	225	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
337	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	8,51	<u>1507.86</u> 1079,47	<u>113.21</u> 80,84	12832	9186	<u>963</u> 688	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>73.19</u> 4,79
338	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,68	<u>889.06</u> 465,68	<u>113.21</u> 80,84	605	317	<u>77</u> 55	<u>3.7100</u> 0,5634	<u>2.52</u> 0,38
339	& С1545-66- В15 варіант 6	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3х1,5	м	875,16	<u>29.16</u> -	<u>-</u> -	25520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
340	& С1545-66- В15 варіант 7	Кабель з мідними жилами вогнестійкий безгалогенний підвищеної безпеки, з межею вогнестійкості 30хв 600В, переріз 3х1,5мм2 (N)HXH FE 180/E30 АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ МАТЕРІАЛИ	м	62,22	<u>55.16</u> -	<u>-</u> -	3432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
341	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	2,05	<u>3597.22</u> 3283,38	<u>32.41</u> 13,21	7374	6731	<u>66</u> 27	<u>25.5000</u> 0,0825	<u>52.28</u> 0,17
342	& С1545-66- В15 варіант 7	Кабель з мідними жилами вогнестійкий безгалогенний підвищеної безпеки, з межею вогнестійкості 30хв 600В, переріз 3х1,5мм2 (N)HXH FE 180/E30 МЕРЕЖА ОПРОМІНЮВАЧІВ МАТЕРІАЛИ	м	209,1	<u>55.16</u> -	<u>-</u> -	11534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
343	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	1,71	<u>3284.39</u> 3050,02	<u>172.83</u> 70,44	5616	5216	<u>296</u> 120	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>41.01</u> 0,75
344	С113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Ostorus	м	172,71	<u>7.21</u> -	<u>-</u> -	1245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
345	& С1-1-9 варіант 9	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=20мм ДКС, 51020	шт	45	<u>0.89</u> -	<u>-</u> -	40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
346	& C1-1-9 варіант 11	Хомут кабельний 2,6?200 мм поліамід 6.6 білий ДКС, 25207	шт	45	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
347	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	1,71	<u>1507.86</u> 1079,47	<u>113.21</u> 80,84	2578	1846	<u>194</u> 138	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>14.71</u> 0,96
348	& C1545-66- B15 варіант 6	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3x1,5 РОЗПОДІЛЬЧА МЕРЕЖА	м	174,42	<u>29.16</u> -	<u>-</u> -	5086	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
349	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,77	<u>3284.39</u> 3050,02	<u>172.83</u> 70,44	2529	2349	<u>133</u> 54	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>18.46</u> 0,34
350	C113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Octorus	м	77,77	<u>7.21</u> -	<u>-</u> -	561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
351	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	0,1	<u>3526.64</u> 3238,26	<u>226.84</u> 92,45	353	324	<u>23</u> 9	<u>25.4600</u> 0,5775	<u>2.55</u> 0,06
352	C113-1673 варіант 8	Труба гофрована d=32мм, ДКС серія 9 ДКС, 91932 Octorus	м	10,1	<u>20.88</u> -	<u>-</u> -	211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
353	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	0,54	<u>3795.53</u> 3388,34	<u>345.65</u> 140,88	2050	1830	<u>187</u> 76	<u>26.6400</u> 0,8800	<u>14.39</u> 0,48
354	C113-1673 варіант 9	Труба гофрована d=40мм, ДКС серія 9 ДКС, 91940 Octorus	м	42,42	<u>29.64</u> -	<u>-</u> -	1257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
355	C113-1673 варіант 10	Труба гофрована d=50мм, ДКС серія 9 ДКС, 91950 Octorus	м	12,12	<u>39.87</u> -	<u>-</u> -	483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
356	КБ21-3-7	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 70 мм	100м	0,1	<u>3901.46</u> 3278,23	<u>561.69</u> 228,92	390	328	<u>56</u> 23	<u>25.4600</u> 1,4300	<u>2.55</u> 0,14
357	C113-1673 варіант 11	Труба гофрована d=63мм, не горюча КОРОFLEX 63FA	м	10,1	<u>25.57</u> -	<u>-</u> -	258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
358	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,77	<u>2170.88</u> 1531,34	<u>207.27</u> 146,03	1672	1179	<u>160</u> 112	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>9.39</u> 0,78
359	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	0,18	<u>2992.14</u> 2043,47	<u>320.04</u> 218,70	539	368	<u>58</u> 39	<u>16.2800</u> 1,5091	<u>2.93</u> 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	КМ8-412-6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм ²	100 м	0,42	<u>4260.94</u> 3499,52	<u>399.66</u> 162,89	1790	1470	<u>168</u> 68	<u>25.6000</u> 1,0175	<u>10.75</u> 0,43
361	КМ8-412-7	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 150 мм ²	100 м	0,12	<u>6082.07</u> 5249,28	<u>464.47</u> 189,30	730	630	<u>56</u> 23	<u>38.4000</u> 1,1825	<u>4.61</u> 0,14
362	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,18	<u>6130.39</u> 4155,68	<u>1836.29</u> 748,41	1103	748	<u>331</u> 135	<u>30.4000</u> 4,6750	<u>5.47</u> 0,84
363	& С1545-66-В15 варіант 9	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболотці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х70 мм ² ВВГ-нг LS 5х70	м	17,85	<u>2352.14</u> -	<u>-</u> -	41986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
364	& С1545-66-В15 варіант 10	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболотці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х25 мм ² ВВГ-нг LS 5х25	м	12,036	<u>845.75</u> -	<u>-</u> -	10179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
365	& С1545-66-В15 варіант 11	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболотці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х16 мм ² ВВГ-нг LS 5х16	м	42,84	<u>545.90</u> -	<u>-</u> -	23386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
366	& С1545-66-В15 варіант 12	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболотці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х6 мм ² ВВГ-нг LS 5х6	м	17,85	<u>215.45</u> -	<u>-</u> -	3846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
367	& С1545-66-В15 варіант 13	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболотці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х2,5 мм ² ВВГ-нг LS 5х2,5	м	78,54	<u>92.04</u> -	<u>-</u> -	7229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
368	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	3	<u>646.40</u> 528,36	<u>45.95</u> 25,23	1939	1585	<u>138</u> 76	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>11.73</u> 0,51
369	1517-1089 варіант 62	Шафа металева розподільна металева навісна 250А силова і комплекті з шинами L1, L2, L2, PE і N, виконання IP42 СПА в комплекті	шт	1	<u>41598.58</u> -	<u>-</u> -	41599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
370	1517-1089 варіант 38	ЩО-2. Шафа металева навісна, 435х313х120мм, 24 модуля WRP12-2 (2х12 модулей) в комплекті	шт	1	<u>9067.80</u> -	<u>-</u> -	9068	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
371	1517-1089 варіант 29	Шафа для реле АВР аварійного освітлення поверху 297х441х120мм WRP-18-1 в комплекті	шт	1	<u>21195.43</u> -	<u>-</u> -	21195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					622903	95005	<u>7462</u> 4020		<u>744,07</u> 26,77
		Разом устаткування, грн.					328347				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					12895				
		Всього устаткування, грн.					341242				
		Разом будівельні роботи, грн.					294556				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					192089				
		всього заробітна плата, грн.					99025				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49000				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16214				
		Всього будівельні роботи, грн.					343556				

		Всього по розділу 6					684796				
		Розділ 7. 5-поверх									
		ГРУПОВІ МЕРЕЖІ									
		ЩИТКИ РОЗПОДІЛЬНІ (ЩС-5.1,ЩС-5.2,ЩС-5.3,ЩС-5.4)									
372	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	4	<u>646.40</u> 528,36	<u>45.95</u> 25,23	2586	2113	<u>184</u> 101	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>15.64</u> 0,68
373	1517-1089 варіант 63	Шафа ЩС-5.1. Шафа металева навісна, 570x313x120мм, 36 модулів WRP12-3 (3x12 модулів) в комплекті	шт	1	<u>42926.52</u> -	<u>-</u> -	42927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
374	1517-1089 варіант 64	Шафа ЩС-5.2. Шафа металева навісна, 570x313x120мм, 36 модулів WRP12-3 (3x12 модулів) в комплекті	шт	1	<u>66992.64</u> -	<u>-</u> -	66993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
375	1517-1089 варіант 65	Шафа ЩС-5.3. Шафа металева навісна, 570x313x120мм, 36 модулів WRP12-3 (3x12 модулів) в комплекті	шт	1	<u>51486.24</u> -	<u>-</u> -	51486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
376	1517-1089 варіант 66	Шафа ЩС-5.4. Шафа металева навісна, 570x313x120мм, 36 модулів WRP12-3 (3x12 модулів) в комплекті	шт	1	<u>39872.04</u> -	<u>-</u> -	39872	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		МАТЕРІАЛИ									
377	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	6,93	<u>3284.39</u> 3050,02	<u>172.83</u> 70,44	22761	21137	<u>1198</u> 488	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>166.18</u> 3,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
378	C113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Ostorus	м	477,73	<u>7.21</u> -	-	3444	-	-	-	-
379	C113-1673 варіант 7	Труба гофрована d=25мм, ДКС серія 9 ДКС, 91925 Ostorus	м	222,2	<u>7.93</u> -	-	1762	-	-	-	-
380	& C1-1-9 варіант 9	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=20мм ДКС, 51020	шт	216	<u>0.89</u> -	-	192	-	-	-	-
381	& C1-1-9 варіант 10	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=25мм ДКС, 51025	шт	110	<u>0.95</u> -	-	105	-	-	-	-
382	& C1-1-9 варіант 11	Хомут кабельний 2,6?200 мм поліамід 6.6 білий ДКС, 25207	шт	180	<u>0.61</u> -	-	110	-	-	-	-
383	КБ21-4-3	<i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2</i>	100м	6,93	<u>2170.88</u> 1531,34	<u>207.27</u> 146,03	15044	10612	<u>1436</u> 1012	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>84.55</u> 7,03
384	КБ21-4-8	<i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2</i>	100м	0,21	<u>1344.62</u> 827,18	<u>207.27</u> 146,03	282	174	<u>44</u> 31	<u>6.5900</u> 1,0147	<u>1.38</u> 0,21
385	& C1545-66- B15 варіант 5	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3x2,5	м	496,74	<u>42.65</u> -	-	21186	-	-	-	-
386	& C1545-66- B15 варіант 4	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3x4 ГРУПОВІ ЩИТКИ ОСВІТЛЕННЯ (ЩО-5.1, ЩО-5.2,ЩО-5.3,ЩО-5.4)	м	231,54	<u>74.05</u> -	-	17146	-	-	-	-
387	КБ21-24-2	<i>Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг</i>	шт	4	<u>646.40</u> 528,36	<u>45.95</u> 25,23	2586	2113	<u>184</u> 101	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>15.64</u> 0,68
388	1517-1089 варіант 67	ЩО-5. Шафа металева навісна, 435x313x120мм, 24 модуля WRP12-2 (2x12 модулей) в комплекті ГРУПОВІ ЩИТКИ АВАРІЙНОГО ОСВІТЛЕННЯ (ЩОА-5.1,ЩОА-5.2)	шт	4	<u>11676.60</u> -	-	46706	-	-	-	-
389	КБ21-24-1	<i>Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг</i>	шт	2	<u>575.72</u> 459,44	<u>44.19</u> 23,63	1151	919	<u>88</u> 47	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>6.8</u> 0,32
390	1517-1089 варіант 68	ЩОА-5.1. Корпус металевий, 329x310x135 мм, 12 модулів WRP12-1 (1x12 модулів), в комплекті	шт	1	<u>9915.23</u> -	-	9915	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
391	1517-1089 варіант 69	ЩОА-5.2. Корпус металевий, 329х310х135 мм, 12 модулів WRP12-1 (1х12 модулів), в комплекті МАТЕРІАЛИ	шт	1	<u>10523.63</u> -	<u>-</u> -	10524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
392	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	9,18	<u>3284.39</u> 3050,02	<u>172.83</u> 70,44	30151	27999	<u>1587</u> 647	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>220.14</u> 4,04
393	С113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Ostorus	м	927,18	<u>7.21</u> -	<u>-</u> -	6685	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
394	& С1-1-9 варіант 9	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=20мм ДКС, 51020	шт	330	<u>0.89</u> -	<u>-</u> -	294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
395	& С1-1-9 варіант 11	Хомут кабельний 2,6?200 мм поліамід 6.6 білий ДКС, 25207	шт	225	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
396	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	9,18	<u>1507.86</u> 1079,47	<u>113.21</u> 80,84	13842	9910	<u>1039</u> 742	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>78.95</u> 5,17
397	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	1,18	<u>889.06</u> 465,68	<u>113.21</u> 80,84	1049	550	<u>134</u> 95	<u>3.7100</u> 0,5634	<u>4.38</u> 0,66
398	& С1545-66- В15 варіант 6	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3х1,5	м	942,48	<u>29.16</u> -	<u>-</u> -	27483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
399	& С1545-66- В15 варіант 7	Кабель з мідними жилами вогнестійкий безгалогенний підвищеної безпеки, з межею вогнестійкості 30хв 600В, переріз 3х1,5мм2 (N)HXH FE 180/E30 АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ МАТЕРІАЛИ	м	114,24	<u>55.16</u> -	<u>-</u> -	6301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
400	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	2,05	<u>3597.22</u> 3283,38	<u>32.41</u> 13,21	7374	6731	<u>66</u> 27	<u>25.5000</u> 0,0825	<u>52.28</u> 0,17
401	& С1545-66- В15 варіант 7	Кабель з мідними жилами вогнестійкий безгалогенний підвищеної безпеки, з межею вогнестійкості 30хв 600В, переріз 3х1,5мм2 (N)HXH FE 180/E30 МЕРЕЖА ОПРОМІНЮВАЧІВ МАТЕРІАЛИ	м	209,1	<u>55.16</u> -	<u>-</u> -	11534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
402	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	1,94	<u>3284.39</u> 3050,02	<u>172.83</u> 70,44	6372	5917	<u>335</u> 137	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>46.52</u> 0,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
403	C113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Ostorus	м	195,94	<u>7.21</u>	-	1413	-	-	-	-
404	& C1-1-9 варіант 9	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=20мм ДКС, 51020	шт	54	<u>0.89</u>	-	48	-	-	-	-
405	& C1-1-9 варіант 11	Хомут кабельний 2,6?200 мм поліамід 6.6 білий ДКС, 25207	шт	45	<u>0.61</u>	-	27	-	-	-	-
406	KB21-4-2	<i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2</i>	100м	1,94	<u>1507.86</u> 1079,47	<u>113.21</u> 80,84	2925	2094	<u>220</u> 157	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>16.68</u> 1,09
407	& C1545-66- B15 варіант 6	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3x1,5 РОЗПОДІЛЬЧА МЕРЕЖА	м	197,88	<u>29.16</u> -	-	5770	-	-	-	-
408	KB21-3-1	<i>Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм</i>	100м	0,77	<u>3284.39</u> 3050,02	<u>172.83</u> 70,44	2529	2349	<u>133</u> 54	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>18.46</u> 0,34
409	C113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Ostorus	м	77,77	<u>7.21</u>	-	561	-	-	-	-
410	KB21-3-2	<i>Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм</i>	100м	0,1	<u>3526.64</u> 3238,26	<u>226.84</u> 92,45	353	324	<u>23</u> 9	<u>25.4600</u> 0,5775	<u>2.55</u> 0,06
411	C113-1673 варіант 8	Труба гофрована d=32мм, ДКС серія 9 ДКС, 91932 Ostorus	м	10,1	<u>20.88</u>	-	211	-	-	-	-
412	KB21-3-3	<i>Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм</i>	100м	0,54	<u>3795.53</u> 3388,34	<u>345.65</u> 140,88	2050	1830	<u>187</u> 76	<u>26.6400</u> 0,8800	<u>14.39</u> 0,48
413	C113-1673 варіант 9	Труба гофрована d=40мм, ДКС серія 9 ДКС, 91940 Ostorus	м	42,42	<u>29.64</u>	-	1257	-	-	-	-
414	C113-1673 варіант 10	Труба гофрована d=50мм, ДКС серія 9 ДКС, 91950 Ostorus	м	12,12	<u>39.87</u>	-	483	-	-	-	-
415	KB21-3-7	<i>Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 70 мм</i>	100м	0,1	<u>3901.46</u> 3278,23	<u>561.69</u> 228,92	390	328	<u>56</u> 23	<u>25.4600</u> 1,4300	<u>2.55</u> 0,14
416	C113-1673 варіант 11	Труба гофрована d=63мм, не горюча КОРОFLEX 63FA	м	10,1	<u>25.57</u>	-	258	-	-	-	-
417	KB21-4-3	<i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2</i>	100м	0,77	<u>2170.88</u> 1531,34	<u>207.27</u> 146,03	1672	1179	<u>160</u> 112	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>9.39</u> 0,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
418	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	0,19	<u>2992.14</u> 2043,47	<u>320.04</u> 218,70	569	388	<u>61</u> 42	<u>16.2800</u> 1,5091	<u>3.09</u> 0,29
419	КМ8-412-6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм ²	100 м	0,42	<u>4260.94</u> 3499,52	<u>399.66</u> 162,89	1790	1470	<u>168</u> 68	<u>25.6000</u> 1,0175	<u>10.75</u> 0,43
420	КМ8-412-7	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 150 мм ²	100 м	0,12	<u>6082.07</u> 5249,28	<u>464.47</u> 189,30	730	630	<u>56</u> 23	<u>38.4000</u> 1,1825	<u>4.61</u> 0,14
421	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,19	<u>6130.39</u> 4155,68	<u>1836.29</u> 748,41	1165	790	<u>349</u> 142	<u>30.4000</u> 4,6750	<u>5.78</u> 0,89
422	& С1545-66-В15 варіант 9	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х70 мм ² ВВГ-нг LS 5х70	м	19,38	<u>2352.14</u> -	<u>-</u> -	45584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
423	& С1545-66-В15 варіант 10	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х25 мм ² ВВГ-нг LS 5х25	м	12,24	<u>845.75</u> -	<u>-</u> -	10352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
424	& С1545-66-В15 варіант 11	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х16 мм ² ВВГ-нг LS 5х16	м	42,84	<u>545.90</u> -	<u>-</u> -	23386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
425	& С1545-66-В15 варіант 12	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х6 мм ² ВВГ-нг LS 5х6	м	19,38	<u>215.45</u> -	<u>-</u> -	4175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
426	& С1545-66-В15 варіант 13	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х2,5 мм ² ВВГ-нг LS 5х2,5	м	78,54	<u>92.04</u> -	<u>-</u> -	7229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
427	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	3	<u>646.40</u> 528,36	<u>45.95</u> 25,23	1939	1585	<u>138</u> 76	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>11.73</u> 0,51
428	1517-1089 варіант 70	ЩС.5.Шафа металева розподільна металева навісна 250А силова і комплекті з шинами L1,L2, L2, PE і N, виконання IP42 СПА в комплекті	шт	1	<u>43371.72</u> -	<u>-</u> -	43372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
429	1517-1089 варіант 38	ЩО-2. Шафа металева навісна, 435x313x120мм, 24 модуля WRP12-2 (2x12 модулей) в комплекті	шт	1	<u>9067.80</u> -	<u>-</u> -	9068	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
430	1517-1089 варіант 29	Шафа для реле АВР аварійного освітлення поверху 297x441x120мм WRP-18-1 в комплекті	шт	1	<u>21195.43</u> -	<u>-</u> -	21195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 7							658501	101142	<u>7846</u> 4210		<u>792.44</u> 28,01
Разом устаткування, грн.							342058				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							13433				
Всього устаткування, грн.							355491				
Разом будівельні роботи, грн.							316443				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							207455				
всього заробітна плата, грн.							105352				
Загальновиробничі витрати, грн.							52140				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							79,58				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							17260				
Всього будівельні роботи, грн.							368583				

Всього по розділу 7							724073				
Розділ 8. 6-поверх											
ГРУПОВІ МЕРЕЖІ											
ЩИТКИ РОЗПОДІЛЬНІ (ЩС-6.1,ЩС-6.2,ЩС-6.3)											
431	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	3	<u>646.40</u> 528,36	<u>45.95</u> 25,23	1939	1585	<u>138</u> 76	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>11.73</u> 0,51
432	1517-1089 варіант 71	ЩС-6.1. Шафа металева навісна, 705x313x120мм, 36 модулів WRP12-4 (4x12 модулей) в комплекті	шт	1	<u>50252.28</u> -	<u>-</u> -	50252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
433	1517-1089 варіант 72	ЩС-6.2. Шафа металева навісна, 705x313x120мм, 36 модулів WRP12-4 (4x12 модулей) в комплекті	шт	1	<u>65131.56</u> -	<u>-</u> -	65132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
434	1517-1089 варіант 73	ЩС-6.3. Шафа металева навісна, 705x313x120мм, 36 модулів WRP12-4 (4x12 модулей) в комплекті	шт	1	<u>89249.16</u> -	<u>-</u> -	89249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
435	КБ21-3-1	МАТЕРІАЛИ Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	9,99	<u>3284.39</u> 3050,02	<u>172.83</u> 70,44	32811	30470	<u>1727</u> 704	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>239.56</u> 4,4
436	C113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Octorus	м	977,68	<u>7.21</u> -	<u>-</u> -	7049	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
437	C113-1673 варіант 7	Труба гофрована d=25мм, ДКС серія 9 ДКС, 91925 Octorus	м	31,31	<u>7.93</u> -	<u>-</u> -	248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
438	& C1-1-9 варіант 9	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=20мм ДКС, 51020	шт	351	<u>0.89</u> -	<u>-</u> -	312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
439	& C1-1-9 варіант 10	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=25мм ДКС, 51025	шт	126	<u>0.95</u> -	<u>-</u> -	120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
440	& C1-1-9 варіант 11	Хомут кабельний 2,6?200 мм поліамід 6.6 білий ДКС, 25207	шт	225	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
441	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	9,99	<u>2170.88</u> 1531,34	<u>207.27</u> 146,03	21687	15298	<u>2071</u> 1459	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>121.88</u> 10,14
442	КБ21-4-8	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,13	<u>1344.62</u> 827,18	<u>207.27</u> 146,03	175	108	<u>27</u> 19	<u>6.5900</u> 1,0147	<u>0.86</u> 0,13
443	& C1545-66- B15 варіант 5	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3x2,5	м	999,6	<u>42.65</u> -	<u>-</u> -	42633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
444	& C1545-66- B15 варіант 4	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3x4 ГРУПОВІ ЩИТКИ ОСВІТЛЕННЯ (ЩО-6.1, ЩО-6.2,ЩО-6.3)	м	32,64	<u>74.05</u> -	<u>-</u> -	2417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
445	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	3	<u>646.40</u> 528,36	<u>45.95</u> 25,23	1939	1585	<u>138</u> 76	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>11.73</u> 0,51
446	1517-1089 варіант 74	ЩО-6.1. Шафа металева навісна, 435x313x120мм, 24 модуля WRP12-2 (2x12 модулей) в комплекті	шт	1	<u>16551.60</u> -	<u>-</u> -	16552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
447	1517-1089 варіант 75	ЩО-6.2. Шафа металева навісна, 435x313x120мм, 24 модуля WRP12-2 (2x12 модулей) в комплекті	шт	1	<u>15990.00</u> -	<u>-</u> -	15990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	1517-1089 варіант 76	ЩО-6.3. Шафа металева навісна, 435x313x120мм, 24 модуля WRP12-2 (2x12 модулей) в комплекті ГРУПОВІ ЩИТКИ АВАРІЙНОГО ОСВІТЛЕННЯ (ЩОА-6.1,ЩОА-6.2)	шт	1	<u>15428.00</u> -	<u>-</u> -	15428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
449	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	2	<u>575.72</u> 459,44	<u>44.19</u> 23,63	1151	919	<u>88</u> 47	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>6.8</u> 0,32
450	1517-1089 варіант 32	ЩОА. Корпус металевий, 329x310x135 мм, 12 модулів WRP12-1 (1x12 модулів), в комплекті МАТЕРІАЛИ	шт	2	<u>9306.83</u> -	<u>-</u> -	18614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
451	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	8,33	<u>3284.39</u> 3050,02	<u>172.83</u> 70,44	27359	25407	<u>1440</u> 587	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>199.75</u> 3,67
452	С113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Ostorus	м	841,33	<u>7.21</u> -	<u>-</u> -	6066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
453	& С1-1-9 варіант 9	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=20мм ДКС, 51020	шт	369	<u>0.89</u> -	<u>-</u> -	328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
454	& С1-1-9 варіант 11	Хомут кабельний 2,6?200 мм поліамід 6.6 білий ДКС, 25207	шт	225	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
455	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	8,33	<u>1507.86</u> 1079,47	<u>113.21</u> 80,84	12560	8992	<u>943</u> 673	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>71.64</u> 4,69
456	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	1,39	<u>889.06</u> 465,68	<u>113.21</u> 80,84	1236	647	<u>157</u> 112	<u>3.7100</u> 0,5634	<u>5.16</u> 0,78
457	& С1545-66- В15 варіант 6	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3x1,5	м	862,92	<u>29.16</u> -	<u>-</u> -	25163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
458	& С1545-66- В15 варіант 7	Кабель з мідними жилами вогнестійкий безгалогенний підвищеної безпеки, з межею вогнестійкості 30хв 600В, переріз 3x1,5мм ² (N)HXH FE 180/E30 АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ МАТЕРІАЛИ	м	128,52	<u>55.16</u> -	<u>-</u> -	7089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
459	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	1,26	<u>3597.22</u> 3283,38	<u>32.41</u> 13,21	4532	4137	<u>41</u> 17	<u>25.5000</u> 0,0825	<u>32.13</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
460	& C1545-66-B15 варіант 7	Кабель з мідними жилами вогнестійкий безгалогенний підвищеної безпеки, з межею вогнестійкості 30хв 600В, переріз 3х1,5мм ² (N)HXH FE 180/E30 МЕРЕЖА ОПРОМІНЮВАЧІВ МАТЕРІАЛИ	м	128,52	<u>55.16</u> -	<u>-</u> -	7089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
461	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	1,13	<u>3284.39</u> 3050,02	<u>172.83</u> 70,44	3711	3447	<u>195</u> 80	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>27.1</u> 0,5
462	C113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Ostorus	м	114,13	<u>7.21</u> -	<u>-</u> -	823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
463	& C1-1-9 варіант 9	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=20мм ДКС, 51020	шт	45	<u>0.89</u> -	<u>-</u> -	40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
464	& C1-1-9 варіант 11	Хомут кабельний 2,6?200 мм поліамід 6.6 білий ДКС, 25207	шт	45	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
465	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	1,13	<u>1507.86</u> 1079,47	<u>113.21</u> 80,84	1704	1220	<u>128</u> 91	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>9.72</u> 0,64
466	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,05	<u>889.06</u> 465,68	<u>113.21</u> 80,84	44	23	<u>6</u> 4	<u>3.7100</u> 0,5634	<u>0.19</u> 0,03
467	& C1545-66-B15 варіант 6	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3х1,5 РОЗПОДІЛЬЧА МЕРЕЖА	м	119,34	<u>29.16</u> -	<u>-</u> -	3480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
468	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,54	<u>3284.39</u> 3050,02	<u>172.83</u> 70,44	1774	1647	<u>93</u> 38	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>12.95</u> 0,24
469	C113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Ostorus	м	54,54	<u>7.21</u> -	<u>-</u> -	393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
470	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	0,1	<u>3526.64</u> 3238,26	<u>226.84</u> 92,45	353	324	<u>23</u> 9	<u>25.4600</u> 0,5775	<u>2.55</u> 0,06
471	C113-1673 варіант 8	Труба гофрована d=32мм, ДКС серія 9 ДКС, 91932 Ostorus	м	10,1	<u>20.88</u> -	<u>-</u> -	211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
472	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	0,35	<u>3795.53</u> 3388,34	<u>345.65</u> 140,88	1328	1186	<u>121</u> 49	<u>26.6400</u> 0,8800	<u>9.32</u> 0,31
473	C113-1673 варіант 9	Труба гофрована d=40мм, ДКС серія 9 ДКС, 91940 Ostorus	м	15,15	<u>29.64</u> -	<u>-</u> -	449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
474	C113-1673 варіант 10	Труба гофрована d=50мм, ДКС серія 9 ДКС, 91950 Ostorus	м	20,2	<u>39.87</u> -	<u>-</u> -	805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
475	КБ21-3-7	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 70 мм	100м	0,1	<u>3901.46</u> 3278,23	<u>561.69</u> 228,92	390	328	<u>56</u> 23	<u>25.4600</u> 1,4300	<u>2.55</u> 0,14
476	С113-1673 варіант 11	Труба гофрована d=63мм, не горюча КОРОFLEX 63FA	м	10,1	<u>25.57</u> -	<u>-</u> -	258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
477	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,54	<u>2170.88</u> 1531,34	<u>207.27</u> 146,03	1172	827	<u>112</u> 79	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>6.59</u> 0,55
478	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	0,2	<u>2992.14</u> 2043,47	<u>320.04</u> 218,70	598	409	<u>64</u> 44	<u>16.2800</u> 1,5091	<u>3.26</u> 0,3
479	КМ8-412-6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм ²	100 м	0,15	<u>4260.94</u> 3499,52	<u>399.66</u> 162,89	639	525	<u>60</u> 24	<u>25.6000</u> 1,0175	<u>3.84</u> 0,15
480	КМ8-412-7	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 150 мм ²	100 м	0,2	<u>6082.07</u> 5249,28	<u>464.47</u> 189,30	1216	1050	<u>93</u> 38	<u>38.4000</u> 1,1825	<u>7.68</u> 0,24
481	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,21	<u>6130.39</u> 4155,68	<u>1836.29</u> 748,41	1287	873	<u>386</u> 157	<u>30.4000</u> 4,6750	<u>6.38</u> 0,98
482	& С1545-66- В15 варіант 9	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х70 мм ² ВВГ-нг LS 5х70	м	21,42	<u>2352.14</u> -	<u>-</u> -	50383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
483	& С1545-66- В15 варіант 10	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х25 мм ² ВВГ-нг LS 5х25	м	20,4	<u>845.75</u> -	<u>-</u> -	17253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
484	& С1545-66- В15 варіант 11	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х16 мм ² ВВГ-нг LS 5х16	м	15,3	<u>545.90</u> -	<u>-</u> -	8352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
485	& С1545-66- В15 варіант 12	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х6 мм ² ВВГ-нг LS 5х6	м	20,4	<u>215.45</u> -	<u>-</u> -	4395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
491	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	4	<u>738.27</u> 528,36	<u>45.95</u> 25,23	2953	2113	<u>184</u> 101	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>15.64</u> 0,68
492	1517-1089 варіант 78	Шафа ЩС-7.1. Шафа металева навісна, 570х313х120мм, 36 модулів WRP12-3 (3х12 модулів) в комплекті	шт	1	<u>56858.88</u> -	<u>-</u> -	56859	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
493	1517-1089 варіант 79	ЩС-7.2. Шафа металева навісна, 705х313х120мм, 48 модулів WRP12-4 (4х12 модулів) в комплекті	шт	1	<u>53944.80</u> -	<u>-</u> -	53945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
494	1517-1089 варіант 80	ЩС-7.3. Шафа металева навісна, 705х313х120мм, 48 модулів WRP12-4 (4х12 модулів) в комплекті	шт	1	<u>63393.72</u> -	<u>-</u> -	63394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
495	1517-1089 варіант 81	ЩС-7.4. Шафа металева навісна, 705х313х120мм, 48 модулів WRP12-4 (4х12 модулів) в комплекті	шт	1	<u>75862.80</u> -	<u>-</u> -	75863	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		МАТЕРІАЛИ									
496	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	9,47	<u>3284.39</u> 3050,02	<u>172.83</u> 70,44	31103	28884	<u>1637</u> 667	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>227.09</u> 4,17
497	С113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Ostorus	м	881,73	<u>7.21</u> -	<u>-</u> -	6357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
498	С113-1673 варіант 7	Труба гофрована d=25мм, ДКС серія 9 ДКС, 91925 Ostorus	м	74,74	<u>7.93</u> -	<u>-</u> -	593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
499	& С1-1-9 варіант 9	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=20мм ДКС, 51020	шт	351	<u>0.89</u> -	<u>-</u> -	312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
500	& С1-1-9 варіант 10	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=25мм ДКС, 51025	шт	126	<u>0.95</u> -	<u>-</u> -	120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
501	& С1-1-9 варіант 11	Хомут кабельний 2,6?200 мм поліамід 6.6 білий ДКС, 25207	шт	225	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
502	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	9,47	<u>2170.88</u> 1531,34	<u>207.27</u> 146,03	20558	14502	<u>1963</u> 1383	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>115.53</u> 9,61
503	КБ21-4-8	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,17	<u>1344.62</u> 827,18	<u>207.27</u> 146,03	229	141	<u>35</u> 25	<u>6.5900</u> 1,0147	<u>1.12</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
504	КБ21-4-9	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	0,47	<u>1507.59</u> 877,38	<u>320.04</u> 218,70	709	412	<u>150</u> 103	<u>6.9900</u> 1,5091	<u>3.29</u> 0,71
505	& С1545-66-В15 варіант 5	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3x2,5	м	890,46	<u>42.65</u> -	<u>-</u> -	37978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
506	& С1545-66-В15 варіант 4	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3x4	м	94,86	<u>74.05</u> -	<u>-</u> -	7024	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
507	& С1545-66-В15 варіант 19	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 5x4 ГРУПОВІ ЩИТКИ ОСВІТЛЕННЯ (ЩО-7.1, ЩО-7.2, ЩО-7.3, ЩО-7.4)	м	48,96	<u>158.89</u> -	<u>-</u> -	7779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
508	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	4	<u>646.40</u> 528,36	<u>45.95</u> 25,23	2586	2113	<u>184</u> 101	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>15.64</u> 0,68
509	1517-1089 варіант 31	ЩО. Шафа металева навісна, 435x313x120мм, 24 модуля WRP12-2 (2x12 модулей) в комплекті ГРУПОВІ ЩИТКИ АВАРІЙНОГО ОСВІТЛЕННЯ (ЩОА-7.1, ЩОА-7.2)	шт	4	<u>14196.00</u> -	<u>-</u> -	56784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
510	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	2	<u>575.72</u> 459,44	<u>44.19</u> 23,63	1151	919	<u>88</u> 47	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>6.8</u> 0,32
511	1517-1089 варіант 82	ЩОА-7.1. Корпус металевий, 329x310x135 мм, 12 модулів WRP12-1 (1x12 модулів), в комплекті МАТЕРІАЛИ	шт	2	<u>14410.63</u> -	<u>-</u> -	28821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
512	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	10,53	<u>3284.39</u> 3050,02	<u>172.83</u> 70,44	34585	32117	<u>1820</u> 742	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>252.51</u> 4,63
513	С113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Octorus	м	1063,53	<u>7.21</u> -	<u>-</u> -	7668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
514	& С1-1-9 варіант 9	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=20мм ДКС, 51020	шт	405	<u>0.89</u> -	<u>-</u> -	360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
515	& С1-1-9 варіант 11	Хомут кабельний 2,6?200 мм поліамід 6.6 білий ДКС, 25207	шт	225	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
516	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	10,53	<u>1507.86</u> 1079,47	<u>113.21</u> 80,84	15878	11367	<u>1192</u> 851	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>90.56</u> 5,93
517	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	3,62	<u>889.06</u> 465,68	<u>113.21</u> 80,84	3218	1686	<u>410</u> 293	<u>3.7100</u> 0,5634	<u>13.43</u> 2,04
518	& С1545-66-В15 варіант 6	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3х1,5	м	1077,12	<u>29.16</u> -	<u>-</u> -	31409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
519	& С1545-66-В15 варіант 7	Кабель з мідними жилами вогнестійкий безгалогенний підвищеної безпеки, з межею вогнестійкості 30хв 600В, переріз 3х1,5 мм ² (N)НХН FE 180/E30 АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ МАТЕРІАЛИ	м	366,18	<u>55.16</u> -	<u>-</u> -	20198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
520	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,69	<u>3597.22</u> 3283,38	<u>32.41</u> 13,21	2482	2266	<u>22</u> 9	<u>25.5000</u> 0,0825	<u>17.6</u> 0,06
521	& С1545-66-В15 варіант 7	Кабель з мідними жилами вогнестійкий безгалогенний підвищеної безпеки, з межею вогнестійкості 30хв 600В, переріз 3х1,5 мм ² (N)НХН FE 180/E30 МЕРЕЖА ОПРОМІНЮВАЧІВ МАТЕРІАЛИ	м	70,38	<u>55.16</u> -	<u>-</u> -	3882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
522	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	2,16	<u>3284.39</u> 3050,02	<u>172.83</u> 70,44	7094	6588	<u>373</u> 152	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>51.8</u> 0,95
523	С113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Octopus	м	218,16	<u>7.21</u> -	<u>-</u> -	1573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
524	& С1-1-9 варіант 9	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=20мм ДКС, 51020	шт	81	<u>0.89</u> -	<u>-</u> -	72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
525	& С1-1-9 варіант 11	Хомут кабельний 2,6?200 мм поліамід 6.6 білий ДКС, 25207	шт	81	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	49	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
526	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	2,16	<u>1507.86</u> 1079,47	<u>113.21</u> 80,84	3257	2332	<u>245</u> 175	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>18.58</u> 1,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
527	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,01	<u>889.06</u> 465,68	<u>113.21</u> 80,84	9	5	<u>1</u> 1	<u>3.7100</u> 0,5634	<u>0.04</u> 0,01
528	& C1545-66-B15 варіант 6	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3x1,5 РОЗПОДІЛЬЧА МЕРЕЖА	м	221,34	<u>29.16</u> -	<u>-</u> -	6454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
529	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,59	<u>3284.39</u> 3050,02	<u>172.83</u> 70,44	1938	1800	<u>102</u> 42	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>14.15</u> 0,26
530	C113-1673 варіант 6	Труба гофрована d=20мм, ДКС серія 9 ДКС, 91920 Octorus	м	59,59	<u>7.21</u> -	<u>-</u> -	430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
531	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	0,1	<u>3526.64</u> 3238,26	<u>226.84</u> 92,45	353	324	<u>23</u> 9	<u>25.4600</u> 0,5775	<u>2.55</u> 0,06
532	C113-1673 варіант 8	Труба гофрована d=32мм, ДКС серія 9 ДКС, 91932 Octorus	м	10,1	<u>20.88</u> -	<u>-</u> -	211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
533	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	0,37	<u>3795.53</u> 3388,34	<u>345.65</u> 140,88	1404	1254	<u>128</u> 52	<u>26.6400</u> 0,8800	<u>9.86</u> 0,33
534	C113-1673 варіант 9	Труба гофрована d=40мм, ДКС серія 9 ДКС, 91940 Octorus	м	23,23	<u>29.64</u> -	<u>-</u> -	689	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
535	C113-1673 варіант 10	Труба гофрована d=50мм, ДКС серія 9 ДКС, 91950 Octorus	м	14,14	<u>39.87</u> -	<u>-</u> -	564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
536	КБ21-3-7	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 70 мм	100м	0,1	<u>3901.46</u> 3278,23	<u>561.69</u> 228,92	390	328	<u>56</u> 23	<u>25.4600</u> 1,4300	<u>2.55</u> 0,14
537	C113-1673 варіант 11	Труба гофрована d=63мм, не горюча КОРОFLEX 63FA	м	10,1	<u>25.57</u> -	<u>-</u> -	258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
538	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,59	<u>2170.88</u> 1531,34	<u>207.27</u> 146,03	1281	903	<u>122</u> 86	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>7.2</u> 0,6
539	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	0,15	<u>2992.14</u> 2043,47	<u>320.04</u> 218,70	449	307	<u>48</u> 33	<u>16.2800</u> 1,5091	<u>2.44</u> 0,23
540	КМ8-412-6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм ²	100 м	0,23	<u>4260.94</u> 3499,52	<u>399.66</u> 162,89	980	805	<u>92</u> 37	<u>25.6000</u> 1,0175	<u>5.89</u> 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541	КМ8-412-7	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 150 мм ²	100 м	0,14	<u>6082.07</u> 5249,28	<u>464.47</u> 189,30	851	735	<u>65</u> 27	<u>38.4000</u> 1,1825	<u>5.38</u> 0,17
542	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,22	<u>6130.39</u> 4155,68	<u>1836.29</u> 748,41	1349	914	<u>404</u> 165	<u>30.4000</u> 4,6750	<u>6.69</u> 1,03
543	& С1545-66-В15 варіант 9	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х70 мм ² ВВГ-нг LS 5х70	м	22,44	<u>2352.14</u> -	<u>-</u> -	52782	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
544	& С1545-66-В15 варіант 10	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х25 мм ² ВВГ-нг LS 5х25	м	14,28	<u>845.75</u> -	<u>-</u> -	12077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
545	& С1545-66-В15 варіант 11	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х16 мм ² ВВГ-нг LS 5х16	м	22,44	<u>545.90</u> -	<u>-</u> -	12250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
546	& С1545-66-В15 варіант 12	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х6 мм ² ВВГ-нг LS 5х6	м	15,3	<u>215.45</u> -	<u>-</u> -	3296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
547	& С1545-66-В15 варіант 13	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках, мідний переріз 5х2,5 мм ² ВВГ-нг LS 5х2,5	м	60,18	<u>92.04</u> -	<u>-</u> -	5539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
548	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	3	<u>646.40</u> 528,36	<u>45.95</u> 25,23	1939	1585	<u>138</u> 76	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>11.73</u> 0,51
549	1517-1089 варіант 83	ЩС 7. Шафа металева розподільна металева навісна 250А силова і комплекті з шинами L1, L2, L2, PE і N, виконання IP42 СПА в комплекті	шт	1	<u>33465.14</u> -	<u>-</u> -	33465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
550	1517-1089 варіант 40	Шафа розподільна металева навісна І330 на 24 модуля 435х313х120мм WRP12-2 в комплекті	шт	1	<u>9067.80</u> -	<u>-</u> -	9068	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
551	1517-1089 варіант 29	Шафа для реле АВР аварійного освітлення поверху 297х441х120мм WRP-18-1 в комплекті	шт	1	<u>21195.43</u> -	<u>-</u> -	21195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					756338	114400	<u>9482</u> 5200		<u>898.07</u> 34,74
		Разом устаткування, грн.					399394				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 9					15684 415078 356944 233062 119600 59240 90,48 19620 416184 831261				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					8291734 3807968 149535 3957503 4483766 3141423 1298952 637927 966,88 209684 5121693 9079194	1253022	<u>89321</u> 45930		<u>9788.89</u> 304,3
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					11060,07				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1508636				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)
ГПМ 010.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-018

на електроживлення кондиціонерів

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги"ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (Коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1338,644 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,56526 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 216,648 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	599.08 459,44	44.19 23,63	599	459	44 24	3.4000 0,1579	3.4 0,16
2	1517-1089 варіант 27	ЩК. Шафа металева, навісна 297x441x120 мм, 18 модулів WRP18-1, в комплекті	шт	1	5460.00 -	- -	5460	-	- -	- -	- -
3	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	160	599.08 459,44	44.19 23,63	95853	73510	7070 3781	3.4000 0,1579	544 25,26
4	1517-1089 варіант 84	Щиток вбудований з дверцятами на 4 модулі, IP40 білий ДКС в комплекті	шт	160	5470.00 -	- -	875200	-	- -	- -	- -
5	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	25,43	3727.20 3050,02	172.83 70,44	94783	77562	4395 1791	23.9800 0,4400	609.81 11,19
6	С113-1673 варіант 14	Труба гофрована d=20мм	м	2568,43	6.92 -	- -	17774	-	- -	- -	- -
7	& С1-1-9 варіант 25	Тримач-кліпса для труби гофрованої d=20мм	шт	6100	0.89 -	- -	5429	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C1-54-51-1Л варіант 1	Дюбель 6х40мм	шт	508	<u>0.90</u> -	<u>-</u> -	457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& 2405-1338-B1 варіант 6	Розподільча коробка прихованого монтажу 80х80мм	шт	1	<u>45.34</u> -	<u>-</u> -	45	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	KB21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	25,43	<u>1509.57</u> 1079,47	<u>113,21</u> 80,84	38388	27451	<u>2879</u> 2056	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>218,7</u> 14,33
11	& C1545-66-B15 варіант 20	Кабель мідний з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, не поширює горіння при прокладці в пучках ВВГ-нг -LS 3х1,5	м	2593,86	<u>30.30</u> -	<u>-</u> -	78594	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					1212582	178982	<u>14388</u> 7652		<u>1375.91</u> 50,94
		Разом устаткування, грн.					880660				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					34585				
		Всього устаткування, грн.					915245				
		Разом будівельні роботи, грн.					331922				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					138552				
		всього заробітна плата, грн.					186634				
		Загальновиробничі витрати, грн.					91478				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					138,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30014				
		Всього будівельні роботи, грн.					423400				

		Всього по кошторису					1338644				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1565,26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					216648				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)
ГПМ 010.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-019

на пожежну сигналізацію

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги"ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (Коригування)

Основа:
креслення (специфікації) № ПС.С

Кошторисна вартість 730,644 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,71268 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 234,289 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пожежна сигналізація, світлові показники									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>4961.24</u>	<u>1.70</u>	4961	4858	<u>2</u>	<u>36.8000</u>	<u>36.8</u>
					4857,60	0,32			-	0,0026	-
2	& 1602-30033-3	Прилад приймально-контрольний пожежний адресний "Омега" ППКП-П ЕКВН.425533.014	шт	1	<u>47337.00</u>	<u>-</u>	47337	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 16				-	-			-	-	-
3	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>113.33</u>	<u>6.99</u>	113	84	<u>7</u>	<u>0.6400</u>	<u>0.64</u>
					84,48	3,44			3	0,0252	0,03
4	& 1511-6041-1	Акумулятор 12В 7А/г, NP 12-7	шт	1	<u>824.33</u>	<u>-</u>	824	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
5	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	270	<u>460.76</u>	<u>1.70</u>	124405	107093	<u>459</u>	<u>3.2000</u>	<u>864</u>
					396,64	0,32			86	0,0026	0,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1602-30033-6 варіант 4	Сповіщувач пожежний димовий адресний СПДОТА	шт	270	<u>445.00</u> -	<u>-</u> -	120150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& 1602-30033-6-1	Розетка під сповіщувач Р-96	шт	277	<u>98.12</u> -	<u>-</u> -	27179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КМ8-412-9	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	10,05	<u>644.15</u> 437,44	<u>21.60</u> 8,80	6474	4396	<u>217</u> 88	<u>3.2000</u> 0,0550	<u>32.16</u> 0,55
9	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	31,13	<u>3762.51</u> 2187,20	<u>346.50</u> 136,24	117127	68088	<u>10787</u> 4241	<u>16.0000</u> 0,8460	<u>498.08</u> 26,34
10	& С158-1-16 варіант 4	Кабель вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E30 1x2x1,5	1000м	2,55	<u>38704.40</u> -	<u>-</u> -	98696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С158-1-22-1 варіант 2	Кабель КПВонг -НФЗ-ВП 4x2x0,51	1000м	1,65	<u>33097.87</u> -	<u>-</u> -	54611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	3	<u>6948.84</u> 4380,77	<u>2514.26</u> 858,20	20847	13142	<u>7543</u> 2575	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>98.4</u> 18,34
13	& 15101-22001-2 варіант 1	Канал кабельний 25x16	м	300	<u>20.81</u> -	<u>-</u> -	6243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							628967	197661	<u>19015</u> 6993		<u>1530.08</u> 45,96
Разом устаткування, грн.							168311				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							6612				
Всього устаткування, грн.							174923				
Разом будівельні роботи, грн.							460656				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							243980				
всього заробітна плата, грн.							204654				
Загальновиробничі витрати, грн.							95066				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							136,64				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							29635				
Всього будівельні роботи, грн.							555722				

Всього по розділу 1							730644				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					628967	197661	<u>19015</u> 6993		<u>1530,08</u> 45,96
		Разом устаткування, грн.					168311				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					6612				
		Всього устаткування, грн.					174923				
		Разом будівельні роботи, грн.					460656				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					243980				
		всього заробітна плата, грн.					204654				
		Загальновиробничі витрати, грн.					95066				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					136,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29635				
		Всього будівельні роботи, грн.					555722				

		Всього по кошторису					730644				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1712,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					234289				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)
ГПМ 010.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-020
на порошкове пожежогасіння

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги"ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (Коригування)

Основа:
креслення (специфікації) № ПТ.С

Кошторисна вартість 79,756 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РЕЗЕРВ									
1	& 1025	Модуль газового пожежогасіння "Імпульс-20" МГП.І-20Е.Н	шт	2	7957.00	-	15914	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
2	С111-1650	Хладон 227 еа	кг	31	2039.27	-	63217	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					79131	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					15914				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					625				
		Всього устаткування, грн.					16539				
		Разом будівельні роботи, грн.					63217				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63217				
		Всього будівельні роботи, грн.					63217				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по кошторису					79756				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)
ГПМ 010.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-021

на автоматизацію протипожежних систем

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги"ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (Коригування)

Основа:
креслення (специфікації) № ГПМ 010.24-АПС.С

Кошторисна вартість 433,207 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,96079 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 134,185 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	4961,24	1,70	4961	4858	2	36.8000	36.8
					4857,60	0,32			-	0,0026	-
2	& 1602-30033-3	Прилад приймально-контрольний пожежний адресний "Омега" ППКП-П ЕКВН.425533.014	шт	1	47337,00	-	47337	-	-	-	-
	варіант 16				-	-			-	-	-
3	КМ10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	1	1762,39	-	1762	1120	-	8.0000	8
					1119,52	-			-	-	-
4	& 1602-30033-9	Прилад управління та індикації ПІУ-24	шт	1	12110,00	-	12110	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	81	140,53	-	11383	9346	-	0.8000	64.8
					115,38	-			-	-	-
6	& 1602-30036-9	Блок узгодження адресний (БСА) ПРАО. 425459.001	шт	81	576,00	-	46656	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	17,25	8024,90	60,30	138430	102010	1040	44.8000	772.8
					5913,60	11,43			197	0,0922	1,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C158-1-16 варіант 15	Кабель сигнальний вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E30 2х2х1,5	1000м	1,25	<u>66299.79</u>	-	82875	-	-	-	-
9	& C158-1-16 варіант 3	Кабель силовий вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E30 3х1,5 МОНТАЖНА ФУРНІТУРА	1000м	0,51	<u>52317.94</u>	-	26682	-	-	-	-
10	& C111- 1480-4	Шуруп 3,5х35 мм	100шт	6	<u>36.27</u>	-	218	-	-	-	-
11	& C1532-30- 21	Дюбель 6х30	100шт	6	<u>52.68</u>	-	316	-	-	-	-
12	& C1-1-9-2 варіант 1	Стяжка кабельна YJ-100	упак.	4	<u>225.80</u>	-	903	-	-	-	-
13	& C1-1-9-2 варіант 4	Платформа під стяжку	упак.	4	<u>108.02</u>	-	432	-	-	-	-
14	& C111- 1679-1 варіант 1	Ізолююча стрічка 0,18х19 мм	шт	1	<u>67.43</u>	-	67	-	-	-	-
15	C1512-1 варіант 3	Коробка монтажна вогнестійка КВР 01/30	шт	2	<u>492.66</u>	-	985	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					375117	117334	<u>1042</u> 197		<u>882.4</u> 1,59
		Разом устаткування, грн.					106103				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4167				
		Всього устаткування, грн.					110270				
		Разом будівельні роботи, грн.					269014				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					150638				
		всього заробітна плата, грн.					117531				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53923				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					76,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16654				
		Всього будівельні роботи, грн.					322937				

		Всього по кошторису					433207				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					960,79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					134185				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)
ГПМ 010.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-022

на пусконаладжувальні роботи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги"ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (Коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 674,056 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,80071 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 532,487 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЖ5-42	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів понад 20, за перший шлейф	шт	1	26177.44 26177,44	- -	26177	26177	- -	139,3900 -	139,39 -
2	ПЖ5-43	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів понад 20, за кожний наступний шлейф	шт	22	371.84 371,84	- -	8180	8180	- -	1,9800 -	43.56 -
3	ПЖ5-52	Налагодження систем ОПС. Сповіщувач димовий та тепловий	шт	1314	338.04 338,04	- -	444185	444185	- -	1,8000 -	2365.2 -
4	ПЖ5-55	Налагодження систем ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	40	133.34 133,34	- -	5334	5334	- -	0,7100 -	28.4 -
		Разом прямі витрати по кошторису					483876	483876	- -		2576.55 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					483876				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					483876				
		Загальновиробничі витрати, грн.					190180				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					224,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					48611				
		Всього будівельні роботи, грн.					674056				

		Всього по кошторису					674056				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2800,71				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					532487				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)
ГПМ 010.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-023

на структуровану кабельну систему

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги"ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (Коригування)

Основа:
креслення (специфікації) № СКС

Кошторисна вартість 7977,703 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 10,64138 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1545,565 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=====Структурована кабельна мережа=====									
1	КМ10-184-8	Монтаж шафи	шт	3	<u>2175.78</u>	<u>274.94</u>	6527	5374	<u>825</u>	<u>12.8000</u>	<u>38.4</u>
					1791,23	93,37			280	0,6672	2
2	& С1512-150-СКМ-163	Шафа 19" 45U, 800x865 mm UA-MGSE4588MB CMS	шт	3	<u>45668.85</u>	-	137007	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	36	<u>219.71</u>	<u>3.50</u>	7910	7784	<u>126</u>	<u>1.6000</u>	<u>57.6</u>
					216,21	1,72			62	0,0126	0,45
4	1604-13015	Кабельний організатор 1U 19 с крышкой	шт	30	<u>490.00</u>	-	14700	-	-	-	-
	варіант 5	пластиковий			-	-			-	-	-
5	1604-13015	Бічний організатор кабелю з кришкою, для шаф MGSE 45U, чорний UA-MGSESM45B	шт	6	<u>3428.83</u>	-	20573	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 21-5-3 варіант 8	Мережевий фільтр 1U 19* на 9 розеток без вимикача без кабелю	шт.	16	<u>591.86</u>	-	9470	-	-	-	-
7	& 21-5-3 варіант 9	Шнур комутаційний UTP cat.5e, довжиною 1 м Eserver	шт.	126	<u>28.10</u>	-	3541	-	-	-	-
8	& 21-5-3 варіант 10	Шнур комутаційний UTP cat.5e, довжиною 2 м Eserver	шт.	32	<u>46.19</u>	-	1478	-	-	-	-
9	& 21-5-3 варіант 11	Шнур комутаційний UTP cat.5e, довжиною 3 м Eserver	шт.	42	<u>65.03</u>	-	2731	-	-	-	-
10	KM10-184-5	Комутатор службового зв'язку	шт	1	<u>1642.94</u>	<u>229.12</u>	1643	1343	<u>229</u>	<u>9.6000</u>	<u>9.6</u>
					1343,42	77,81			78	0,5560	0,56
11	& 1602- 11129-1-1И варіант 20	Комутатор Edge-core ECS5520-18X	шт	1	<u>104879.51</u>	-	104880	-	-	-	-
		=====Локальна мережа/ інтернет=====			-	-			-	-	-
12	KM10-184-5	Комутатор службового зв'язку	шт	14	<u>1642.94</u>	<u>229.12</u>	23001	18808	<u>3208</u>	<u>9.6000</u>	<u>134.4</u>
					1343,42	77,81			1089	0,5560	7,78
13	& 1602- 11129-1-1И варіант 29	Комутатор Edge-core ECS4150-28TL2	шт	14	<u>21000.00</u>	-	294000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	2	<u>219.71</u>	<u>3.50</u>	439	432	<u>7</u>	<u>1.6000</u>	<u>3.2</u>
					216,21	1,72			3	0,0126	0,03
15	& 21-5-3 варіант 12	Оптична комутаційна панель 1U. 24FC 19- 24 в зборі ES01U-24-FC-24	шт.	2	<u>1693.76</u>	-	3388	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	10	<u>219.71</u>	<u>3.50</u>	2197	2162	<u>35</u>	<u>1.6000</u>	<u>16</u>
					216,21	1,72			17	0,0126	0,13
17	& 21-5-3 варіант 18	Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP	шт.	10	<u>3220.00</u>	-	32200	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	KM8-83-1	Монтаж пристрою сигнально-блокувального	шт	44	<u>585.68</u>	<u>10.80</u>	25770	19704	<u>475</u>	<u>3.2000</u>	<u>140.8</u>
					447,81	4,40			194	0,0275	1,21
19	& 1602- 30202-3-3A варіант 7	Точка доступу WIFI Ubiquiti UniFi AP AC Pro	шт	44	<u>6464.08</u>	-	284420	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	KB21-22-8	Установлення розеток	100шт	2,5	<u>4310.44</u>	-	10776	8621	-	<u>27.8200</u>	<u>69.55</u>
					3448,29	-			-	-	-
21	& C100- 1602-4000- 110-3 варіант 7	Розетка телекомунікаційна RJ-45	шт	210	<u>668.81</u>	-	140450	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& C113- 2109-B1 варіант 2	Розетка комп'ютерна RJ-45 з 1 роз'ємом, 1 модуль	шт	40	<u>315.69</u>	-	12628	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& 2405-1338-B1 варіант 9	Коробка монтажна 88 мм	шт	210	<u>7.68</u> -	<u>-</u> -	1613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& 2405-1338-B1 варіант 10	Рамка-супорт під 2 модулі	шт	20	<u>84.13</u> -	<u>-</u> -	1683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	KM10-184-5	Комутатор службового зв'язку	шт	3	<u>1642.94</u> 1343,42	<u>229.12</u> 77,81	4929	4030	<u>687</u> 233	<u>9.6000</u> 0,5560	<u>28.8</u> 1,67
26	& 1602-11129-1-1И варіант 22	Зомутатор мережевий Grandstream GWN7802P	шт	3	<u>13294.68</u> -	<u>-</u> -	39884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	KM10-184-5	Комутатор службового зв'язку	шт	2	<u>1642.94</u> 1343,42	<u>229.12</u> 77,81	3286	2687	<u>458</u> 156	<u>9.6000</u> 0,5560	<u>19.2</u> 1,11
28	& 1504-7001-58-1Y6 варіант 3	Маршрутизатор MikroTik CCR1036-12G-4S	шт	2	<u>38921.93</u> -	<u>-</u> -	77844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	KM8-83-1	Монтаж пристрою сигнально-блокувального	шт	1	<u>585.68</u> 447,81	<u>10.80</u> 4,40	586	448	<u>11</u> 4	<u>3.2000</u> 0,0275	<u>3.2</u> 0,03
30	& 1602-30202-3-3A варіант 8	Точка доступу MicroTik SXT LTE6 kit SXTR&FG621-EA	шт	1	<u>3981.74</u> -	<u>-</u> -	3982	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& 1602-30202-3-3A варіант 10	Microsoft Windows Server 2022 Standart 64 Bit, англійська, диск DVD =====Відеоспостереження=====	шт	1	<u>52500.00</u> -	<u>-</u> -	52500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	KM10-350-21	Монтаж відеомагнітофона кольорового телебачення	шт	2	<u>843.08</u> 793,28	<u>34.37</u> 11,67	1686	1587	<u>69</u> 23	<u>6.4000</u> 0,0834	<u>12.8</u> 0,17
33	& 290220-7-18-20 варіант 2	відеореєстратор 64 канали 8 SATA NVR508-64B Uniview	шт	2	<u>23054.75</u> -	<u>-</u> -	46110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	KM10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	104	<u>515.68</u> 515,68	<u>-</u> -	53631	53631	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>332.8</u> -
35	& 290220-7-18-3Б варіант 18	IP-камера вулична 4 MP f=4,0 мм, PoE IPC2124LE-ADF28KMC-DL Uniview	шт	22	<u>4581.50</u> -	<u>-</u> -	100793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& 290220-7-18-3Б варіант 19	IP камера купольна 4 MP f=2,8 мм, PoE IPC324LB-ADF28K-H Uniview	шт	80	<u>3991.74</u> -	<u>-</u> -	319339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& 290220-7-18-3Б варіант 20	IP камера купольна з мікрофоном 4 MP f=2,8 мм, PoE IPC314SB-ADF28K-I0 Uniview	шт	2	<u>5954.28</u> -	<u>-</u> -	11909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	21	<u>216,21</u>	-	4540	4540	-	<u>1.6000</u>	<u>33,6</u>
					216,21	-			-	-	-
39	& 290232-4	Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP	шт	5	<u>3218,71</u>	-	16094	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
40	& 290232-4	Жорсткий диск Western Digital Purple Pro 12 TB 7200 rpm 256 MB WD121PURP 3.5 SATA III Western Digital	шт	16	<u>12310,91</u>	-	196975	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
41	КМ10-184-5	Комутатор службового зв'язку	шт	6	<u>1642,94</u>	<u>229,12</u>	9858	8061	<u>1375</u>	<u>9.6000</u>	<u>57,6</u>
					1343,42	77,81			467	0,5560	3,34
42	& 1602-11129-1-1И	Комутатор NSW2010-26GT2GC-POE-IN	шт	5	<u>14994,00</u>	-	74970	-	-	-	-
	варіант 23				-	-			-	-	-
43	& 1602-11129-1-1И	Комутатор Edge-core 24x10/100/1000Base-T, 4x10G SFP+ ECS4150-28T L2+ Edge-core	шт	1	<u>20991,60</u>	-	20992	-	-	-	-
	варіант 24				-	-			-	-	-
44	& 2405-12251-2-1	Коммутационная коробка Uniview TR-JB05-B-IN Uniview 8901	шт	22	<u>527,84</u>	-	11612	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
45	КМ10-514-19	Настроювання абонентських кінцевих пристроїв [модема, декодера, цифрового або аналогового тюнера, відеокамери] ===== Система контролю і управління доступу=====	канал	106	<u>501,50</u>	-	53159	53159	-	<u>3.3300</u>	<u>352,98</u>
					501,50	-			-	-	-
46	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	44	<u>219,71</u>	<u>3,50</u>	9667	9513	<u>154</u>	<u>1.6000</u>	<u>70,4</u>
					216,21	1,72			76	0,0126	0,55
47	& 21-5-3	Контроллер системы СКУД U-Prox IP400 U-Prox	шт.	44	<u>9599,49</u>	-	422378	-	-	-	-
	варіант 19				-	-			-	-	-
48	КМ11-31-1	Прилади, що устанавлиються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	108	<u>144,58</u>	-	15615	12461	-	<u>0.8000</u>	<u>86,4</u>
					115,38	-			-	-	-
49	& 21-5-3	Считувач U-Prox SE mini U-Prox	шт.	85	<u>2722,24</u>	-	231390	-	-	-	-
	варіант 20				-	-			-	-	-
50	& 21-5-3	Зчитувач внесення кодів ідентифікаторів до системи контролю U-Prox	шт.	2	<u>3366,15</u>	-	6732	-	-	-	-
	варіант 21				-	-			-	-	-
51	& 21-5-3	Зчитувач мультиформатний U-Prox SL steel (вуличний) U-PROX SL MINI	шт.	5	<u>3116,25</u>	-	15581	-	-	-	-
	варіант 22				-	-			-	-	-
52	& 21-5-3	Ліфтовий контролер U-Prox IC E	шт.	16	<u>6948,89</u>	-	111182	-	-	-	-
	варіант 23				-	-			-	-	-
53	& 21-5-3	Сервер HPE DL20 Gen10 Plus 4SFF / Intel Xeon E-2314 (2.8GHz/4-core/65W) / 16GB HPE DDR4 / 2x480GB Samsung SSD SATA / 290W / rail	шт.	1	<u>192423,00</u>	-	192423	-	-	-	-
	варіант 24				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1602-30033 варіант 5	Батарея до ДБЖ LogicPower LPM 12B 7 Ач (3862)	шт	44	<u>558,11</u>	-	24557	-	-	-	-
55	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,44	<u>23464,65</u>	-	10324	10324	-	<u>151.6000</u>	<u>66,7</u>
					23464,65	-			-	-	-
56	1602-30033 варіант 6	Рігельний замок врізний для системи контролю доступу YB-500A(LED) =====Телефонізація =====	шт	44	<u>1656,84</u>	-	72901	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг	шт	7	<u>219,71</u>	<u>3,50</u>	1538	1513	<u>25</u>	<u>1.6000</u>	<u>11,2</u>
					216,21	1,72			12	0,0126	0,09
58	& 21-5-3 варіант 25	Модуль розширення Grandstream GBX20	шт.	7	<u>6010,10</u>	-	42071	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	KM10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	61	<u>345,85</u>	-	21097	11951	-	<u>1.4000</u>	<u>85,4</u>
					195,92	-			-	-	-
60	1604-5002 варіант 10	IP АТС Grandstream UCM6308 - IP PBX appliance, 8 FXO ports, 8 FXS ports, Ethernet	шт	1	<u>80467,80</u>	-	80468	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	1604-5002 варіант 11	IP-телефон Grandstream GRP2670 IP Phone	шт	7	<u>9446,22</u>	-	66124	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	1604-5002 варіант 12	IP-телефон Grandstream GXP1625	шт	23	<u>2374,05</u>	-	54603	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	1604-5002 варіант 13	IP-телефон Grandstream DP722	шт	30	<u>2374,05</u>	-	71222	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>144,58</u>	-	145	115	-	<u>0.8000</u>	<u>0,8</u>
					115,38	-			-	-	-
65	& 21-5-3 варіант 26	GSM-Voip шлюз OpenVox SWG-3016G	шт.	1	<u>47814,20</u>	-	47814	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	KM10-184-5	Комутатор мережевий	шт	3	<u>1642,94</u>	<u>229,12</u>	4929	4030	<u>687</u>	<u>9.6000</u>	<u>28,8</u>
					1343,42	77,81			233	0,5560	1,67
67	& 1602-11129-1-1И варіант 25	Комутатор мережевий Grandstream GWN7803P Grandstream =====Загальні роботи=====	шт	3	<u>13294,68</u>	-	39884	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	KM8-396-10 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Короби металеві, що підвішуються до конструкцій на відтяжках або підвісах, довжина короба до 3 м [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	11,5	<u>21789,50</u>	<u>1728,27</u>	250579	110924	<u>19875</u>	<u>70.5600</u>	<u>811,44</u>
					9645,55	704,38			8100	4,4000	50,6
69	& C113-2424-3 варіант 3	Лоток сетчатый WBC 300x100 мм, D5 мм, белый цинк, 2,5м	шт	60	<u>769,47</u>	-	46168	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	& C113-2424-3 варіант 4	Лоток сітчастий WBC 100x50мм, дріт D4 мм, білий цинк, 2,5м	шт	400	<u>485.80</u> -	- -	194320	-	- -	- -	- -
71	& C1-1-9-2 варіант 7	Стяжка кабельна 3,6x200 мм (100 шт. в уп.)	упак.	20	<u>67.45</u> -	- -	1349	-	- -	- -	- -
72	& C1-1-9-2 варіант 8	Стяжка кабельна 3,6x300 мм (100 шт. в уп.)	упак.	20	<u>89.94</u> -	- -	1799	-	- -	- -	- -
73	& C1513-7-2 варіант 7	Конектор RJ45	шт	210	<u>5.29</u> -	- -	1111	-	- -	- -	- -
74	& C126-1300-2T варіант 24	Кронштейн стеля/стіна для сітчатого лотка 300мм. CSM	шт	15	<u>200.09</u> -	- -	3001	-	- -	- -	- -
75	& C126-1300-2T варіант 25	Шпилька різьбова M6 2 м	шт	140	<u>89.01</u> -	- -	12461	-	- -	- -	- -
76	& C126-1300-2T варіант 30	Анкерне кріплення 8x60 M6	шт	420	<u>3.01</u> -	- -	1264	-	- -	- -	- -
77	& C126-1300-2T варіант 27	Кріпильна шайба 25 мм, 3 мм товщ. оцинковані	шт	44	<u>4.61</u> -	- -	203	-	- -	- -	- -
78	& C126-1300-2T варіант 28	Гвинт метрич. 6.0/12 з циліндричною головкою DIN7985	шт	1100	<u>1.07</u> -	- -	1177	-	- -	- -	- -
79	& C126-1300-2T варіант 29	Гайка зубчата M6	шт	20000	<u>1.11</u> -	- -	22200	-	- -	- -	- -
80	& C126-1300-2T варіант 26	Анкерне кріплення 8x60 M6+болт	шт	2350	<u>4.20</u> -	- -	9870	-	- -	- -	- -
81	& C126-1300-2T варіант 31	З'єднувальний елемент сітчатого лотка 25мм, "Метелик", до WBC нержавіюча сталь	шт	900	<u>12.77</u> -	- -	11493	-	- -	- -	- -
82	& C126-1300-2T варіант 32	З'єднувальний елемент сітчатого лотка 50мм, "Метелик", до WBB/WBC нержавіюча сталь	шт	100	<u>15.73</u> -	- -	1573	-	- -	- -	- -
83	& C126-1300-2T варіант 33	Кабельрост телескопічний 300/50мм, Т:1. 2мм, 3м, оцинк. сталь	шт	6	<u>217.08</u> -	- -	1302	-	- -	- -	- -
84	& C126-1300-2T варіант 34	Кабельрост 200x50x1.2 мм (L-2000 мм)	шт	32	<u>185.29</u> -	- -	5929	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	& C126-1300-2Т варіант 36	З'єднувач кабельроста 22х50х1.5 мм	шт	48	<u>17.37</u> -	- -	834	-	- -	- -	- -
86	& C126-1300-2Т варіант 35	Кронштейн стеля/стіна для сітчатого лотка 300мм. CSM	шт	150	<u>210.44</u> -	- -	31566	-	- -	- -	- -
87	& C126-1300-2Т варіант 37	Кронштейн стеля/стіна для сітчастого лотка 100 мм, швидкого монтажу, 2,0 мм, цинкований	шт	630	<u>159.03</u> -	- -	100189	-	- -	- -	- -
88	& C1-1-9 варіант 26	Розпірний дюбель М8х28, d10, латунь	шт	100	<u>10.27</u> -	- -	1027	-	- -	- -	- -
89	& C1-1-9 варіант 27	Гайка зубчата М6	шт	200	<u>1.34</u> -	- -	268	-	- -	- -	- -
90	& C1-1-9 варіант 28	Гвинт метрич. 6.0/12 з циліндричною головкою DIN7985	шт	200	<u>1.34</u> -	- -	268	-	- -	- -	- -
91	& C1-1-9 варіант 29	Стрижень різьбовий М8, 2 м	шт	100	<u>101.39</u> -	- -	10139	-	- -	- -	- -
92	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	15	<u>12021.53</u> 5313,26	<u>536.59</u> 96,37	180323	79699	<u>8049</u> 1446	<u>42.3300</u> 0,6266	<u>634.95</u> 9,4
93	& C1-ПР1-189-Ю варіант 2	Труба гофрована Гофро-труба D20 мм, PVC з протяжкою, УФ стійка, чорна, КОПОС	м	1515	<u>9.75</u> -	- -	14771	-	- -	- -	- -
94	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	375,6	<u>3762.51</u> 2187,20	<u>346.50</u> 136,24	1413199	821512	<u>130145</u> 51172	<u>16.0000</u> 0,8460	<u>6009.6</u> 317,76
95	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	15	<u>1308.68</u> 1093,60	<u>21.60</u> 8,80	19630	16404	<u>324</u> 132	<u>8.0000</u> 0,0550	<u>120</u> 0,83
96	& C154-101-9 варіант 7	Кабель звита пара КПВ-ВП 4х2х0,51 (кат.5е)	1000м	38,311	<u>18638.93</u> -	- -	714076	-	- -	- -	- -
97	& C154-101-9 варіант 8	Кабель ПВС 2*0,75мм	1000м	1,571	<u>1155.05</u> -	- -	1815	-	- -	- -	- -
98	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	6	<u>219.71</u> 216,21	<u>3.50</u> 1,72	1318	1297	<u>21</u> 10	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>9.6</u> 0,08
99	& 21-5-3 варіант 27	Блок 2-х вентиляторный 19" 1U к шкафам с выключателем и цифровым термостатом	шт.	3	<u>4128.35</u> -	- -	12385	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	& 21-5-3 варіант 28	Блок 19" на 8 роз. нем. станд., 16А, 1U, с выключателем и амперметром, шнур 1.8м	шт.	3	<u>1924.23</u>	-	5773	-	-	-	-
101	& C12-3-2- П15 варіант 2	Шнур питания (C13-CEE 7/7), 0.75мм2, 1.8м	шт	3	<u>143.30</u>	-	430	-	-	-	-
102	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг	шт	15	<u>219.71</u>	<u>3.50</u>	3296	3243	<u>53</u>	<u>1.6000</u>	<u>24</u>
103	& 21-5-3 варіант 29	Блок 19" на 8 роз. нем. станд., 16А, 1U, с выключателем, шнур 1.8м	шт.	15	<u>1084.57</u>	-	16269	-	-	-	-
104	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг	шт	11	<u>219.71</u>	<u>3.50</u>	2417	2378	<u>39</u>	<u>1.6000</u>	<u>17.6</u>
105	& 21-5-3 варіант 31	Патч-панель оптическая выдвижная, 2xLC Duplex адаптеры, SM, 1U, черная, Corning	шт.	1	<u>5597.76</u>	-	5598	-	-	-	-
106	& 21-5-3 варіант 30	Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP	шт.	10	<u>3218.71</u>	-	32187	-	-	-	-
107	KM11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	3	<u>292.57</u>	<u>32.41</u>	878	641	<u>97</u>	<u>1.6000</u>	<u>4.8</u>
108	& 21-5-3 варіант 32	Rack інвертор автономний з підмішуванням Must PV50-5248PRO (5.2 кВт/1ф, батарея LV)	шт.	3	<u>23324.00</u>	-	69972	-	-	-	-
109	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	3	<u>113.33</u>	<u>6.99</u>	340	253	<u>21</u>	<u>0.6400</u>	<u>1.92</u>
110	& 1504- 19121-1 варіант 2	Акумуляторний блок Ritar R-LPF51.2V100AH BT (LV/51.2V/100Ah/5.12kWh/LifePO4)	шт	3	<u>34153.00</u>	-	102459	-	-	-	-
111	KM10-184-5	Комутатор службового зв'язку	шт	3	<u>1642.94</u>	<u>229.12</u>	4929	4030	<u>687</u>	<u>9.6000</u>	<u>28.8</u>
112	& 1602- 11129-1-1И варіант 26	Комутатор Ubiquiti UniFi Switch Pro 24-POE Gen2 USW-Pro-24-POE	шт	2	<u>29163.33</u>	-	58327	-	-	-	-
113	& 1602- 11129-1-1И варіант 27	Маршрутизатор Ubiquiti UDM-Pro	шт	1	<u>16050.24</u>	-	16050	-	-	-	-
114	& 21-5-3 варіант 13	Кабель прямого з'єднання SFP+/SFP+ 2m	шт.	14	<u>1340.62</u>	-	18769	-	-	-	-
115	& 21-5-3 варіант 14	Кабель прямого з'єднання SFP+/SFP+ 5m	шт.	8	<u>1799.42</u>	-	14395	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					7210045	1282659	<u>167682</u>		<u>9322.94</u>
		Разом устаткування, грн.					3464405		64115		401,79
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					136049				
		Всього устаткування, грн.					3600454				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					3745640				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2295299				
		всього заробітна плата, грн.					1346774				
		Загальновиробничі витрати, грн.					631612				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					916,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					198791				
		Всього будівельні роботи, грн.					4377252				

		Всього по кошторису					7977703				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					10641,38				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1545565				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)
ГПМ 010.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-024

на пусконаладжувальні роботи СКС

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги"ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (Коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1156,591 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,80563 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 913,674 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-77-3	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 20 шт	комплекс	1	45259.80 45259,80	- -	45260	45260	- -	241.0000 -	241 -
2	КП2-11-2	Контролер зв'язку для побудови багатопроцесорних систем, координатор доступу до магістралі. (Коммутатор)	шт	32	15024.00 15024,00	- -	480768	480768	- -	80.0000 -	2560 -
3	КП2-11-5	Контролер системи СКУД	шт	44	5070.60 5070,60	- -	223106	223106	- -	27.0000 -	1188 -
4	КП2-11-5	Ліфтовий контролер	шт	16	5070.60 5070,60	- -	81130	81130	- -	27.0000 -	432 -
		Разом прямі витрати по кошторису					830264	830264	- -		4421 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					830264				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					830264				
		Загальновиробничі витрати, грн.					326327				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					384,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					83410				
		Всього будівельні роботи, грн.					1156591				
		-----					-----				
		Всього по кошторису					1156591				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4805,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					913674				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)
ГПМ 010.24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-025
на заземлення**

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги"ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (Коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 206,565 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,4635 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 69,437 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Зовнішнє заземлення									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,2184	<u>28892,25</u>	<u>-</u>	6310	6310	<u>-</u>	<u>261.8000</u>	<u>57.18</u>
					28892,25	-			-	-	-
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2184	<u>16352,41</u>	<u>-</u>	3571	3571	<u>-</u>	<u>150.4500</u>	<u>32.86</u>
					16352,41	-			-	-	-
3	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,4	<u>5462,57</u>	<u>3769,77</u>	7648	2143	<u>5278</u>	<u>11.2000</u>	<u>15.68</u>
					1531,04	924,99			1295	6,1915	8,67
4	& С1-1-9-1 варіант 4	Комплект стержневого уземлювача L=6м ф20мм G-20/60 в складі : стрижень уземлення G-20/1 L=1,5м - 4шт, наконечник для стержня Ф20 - 1шт, злuchник С044 - 1шт	шт	14	<u>2162,78</u>	<u>-</u>	30279	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
5	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,52	<u>3857,54</u>	<u>539,36</u>	2006	1592	<u>280</u>	<u>22.4000</u>	<u>11.65</u>
					3062,08	152,97			80	0,9664	0,5

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2	100 м	0,51	<u>13280.29</u> 8530,08	<u>54.01</u> 22,01	6773	4350	<u>28</u> 11	<u>62.4000</u> 0,1375	<u>31.82</u> 0,07
14	C152-28 варіант 1	Провід мідний у ПВХ ізоляції з мідною жилою ПВЗнгд - 1х25мм2	1000м	0,01545	<u>109685.71</u> -	<u>-</u> -	1695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C152-25 варіант 1	Провід мідний у ПВХ ізоляції з мідною жилою ПВЗнгд - 1х6мм2	1000м	0,03708	<u>38673.93</u> -	<u>-</u> -	1434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,62	<u>6977.87</u> 3499,52	<u>499.70</u> 131,86	4326	2170	<u>310</u> 82	<u>25.6000</u> 0,8353	<u>15.87</u> 0,52
17	& C124-23-646C варіант 1	Сталева смуга 25х4мм NC2254.1, ДКС	м	63,24	<u>116.94</u> -	<u>-</u> -	7395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2	100 м	1,56	<u>13280.29</u> 8530,08	<u>54.01</u> 22,01	20717	13307	<u>84</u> 34	<u>62.4000</u> 0,1375	<u>97.34</u> 0,21
19	C152-28 варіант 1	Провід мідний у ПВХ ізоляції з мідною жилою ПВЗнгд - 1х25мм2	1000м	0,16068	<u>109685.71</u> -	<u>-</u> -	17624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	1,72	<u>6977.87</u> 3499,52	<u>499.70</u> 131,86	12002	6019	<u>859</u> 227	<u>25.6000</u> 0,8353	<u>44.03</u> 1,44
21	& C124-23-646C варіант 1	Сталева смуга 25х4мм NC2254.1, ДКС	м	175,44	<u>116.94</u> -	<u>-</u> -	20516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C1545-153 варіант 1	Наконечники кабельні мідні переріз 10мм2	шт	104	<u>24.85</u> -	<u>-</u> -	2584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	14	<u>225.36</u> 225,36	<u>-</u> -	3155	3155	<u>-</u> -	<u>1.2000</u> -	<u>16.8</u> -
24	КП1-61-2	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру заземлення	вимір.	14	<u>300.48</u> 300,48	<u>-</u> -	4207	4207	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>22.4</u> -
25	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,14	<u>2554.08</u> 2554,08	<u>-</u> -	358	358	<u>-</u> -	<u>13.6000</u> -	<u>1.9</u> -
26	КП1-62-2	Вимірювання перехідних опорів постійному струму контактів шин розподільних пристроїв напругою до 10 кВ	вимірюв.	14	<u>150.24</u> 150,24	<u>-</u> -	2103	2103	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>11.2</u> -
27	КП1-61-7	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту	вимір.	14	<u>600.96</u> 600,96	<u>-</u> -	8413	8413	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>44.8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					113302	44082	<u>1281</u>		<u>286,16</u>
									354		2,24
		Разом будівельні роботи, грн.					113302				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67939				
		всього заробітна плата, грн.					44436				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19705				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5856				
		Всього будівельні роботи, грн.					133007				

		Всього по розділу 2					133007				
		Разом прямі витрати по кошторису					178140	58564	<u>6973</u>		<u>409,87</u>
									1768		11,65
		Разом будівельні роботи, грн.					178140				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112603				
		всього заробітна плата, грн.					60332				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28425				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9105				
		Всього будівельні роботи, грн.					206565				

		Всього по кошторису					206565				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					463,5				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					69437				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)
ГПМ 010.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-026
на шинопровід

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги"ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (Коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3077,893 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,17162 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 24,778 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-416-2	Шинопровід закритий магістральний змінного струму до 1600 А на конструкціях по стінах і колонах	100 м	0,39	84317.41 42869,12	36044.99 10712,43	32884	16719	14058 4178	313.6000 76,4207	122.3 29,8
2	& 1914-8240-1 варіант 1	1600А AL 5Р Вертикальний кут + секція підключення до трансформатора (щита)	шт	1	106264.73 -	- -	106265	-	- -	- -	- -
3	& С1545-45-55	1600А AL 5Р Пряма секція L=1470мм	шт	1	86872.32 -	- -	86872	-	- -	- -	- -
4	& С1545-45-55 варіант 1	1600А AL 5Р Горизонтальний кут 250х480мм	шт	1	71202.90 -	- -	71203	-	- -	- -	- -
5	& С1545-45-55 варіант 2	1600А AL 5Р Горизонтальний кут 250х250мм	шт	3	56687.38 -	- -	170062	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1545-45-55 варіант 3	1600A AL 5P Пряма секція L=1270мм	шт	1	<u>76444.79</u> -	- -	76445	-	- -	- -	- -
7	& C1545-45-55 варіант 4	1600A AL 5P Горизонтальний кут 280x280мм	шт	2	<u>65953.00</u> -	- -	131906	-	- -	- -	- -
8	& C1545-45-55 варіант 5	1600A AL 5P Пряма секція L=1650мм	шт	1	<u>97293.51</u> -	- -	97294	-	- -	- -	- -
9	& C1545-45-55 варіант 6	1600A AL 5P Пряма секція L=3000мм	шт	8	<u>162605.36</u> -	- -	1300843	-	- -	- -	- -
10	& C1545-45-55 варіант 7	1600A AL 5P Пряма секція L=1970мм	шт	1	<u>111645.69</u> -	- -	111646	-	- -	- -	- -
11	& C1545-45-55 варіант 8	1600A AL 5P Пряма секція L=900мм	шт	1	<u>63936.67</u> -	- -	63937	-	- -	- -	- -
12	& C1545-45-55 варіант 9	1600A AL 5P Секція підключення кабеля 200x750мм	шт	1	<u>173565.74</u> -	- -	173566	-	- -	- -	- -
13	& C111-1804-33 варіант 1	Фіксатор шинопровода з пружинами для вертикальної траси	шт	7	<u>11113.31</u> -	- -	77793	-	- -	- -	- -
14	& C111-1804-33 варіант 2	Фіксатор шинопровода для вертикальної траси	шт	10	<u>8643.15</u> -	- -	86432	-	- -	- -	- -
15	& C111-1804-33 варіант 3	Фіксатор шинопровода	шт	11	<u>1134.79</u> -	- -	12483	-	- -	- -	- -
16	& C111-1804-33 варіант 4	З'єднувальна секція 5P	шт	20	<u>18187.28</u> -	- -	363746	-	- -	- -	- -
17	& C111-1804-33 варіант 5	Комплект кришок з'єднання 5P	шт	20	<u>5168.76</u> -	- -	103375	-	- -	- -	- -
18	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	1	<u>100.66</u> 99,16	- -	101	99	- -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
19	KM8-420-1	Коробка відгалужувальна із запобіжником або роз'єднувачем, або автоматом, або показником напруги до розподільного шинопроводу	100 шт	0,01	<u>61781.68</u> 45712,48	<u>8843.32</u> 3571,12	618	457	<u>88</u> 36	<u>334.4000</u> 22,3672	<u>3.34</u> 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C1512-22A варіант 1	Коробка розподільча для шинопроводу	шт	1	<u>155.91</u> -	<u>-</u> -	156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					3067627	17275	<u>14146</u> 4214		<u>126.44</u> 30,02
		Разом будівельні роботи, грн.					3067627				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3036206				
		всього заробітна плата, грн.					21489				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10266				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3289				
		Всього будівельні роботи, грн.					3077893				

		Всього по кошторису					3077893				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					171,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24778				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)
ГПМ 010.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-027

на демонтаж, монтажліфтів реєстр.№ 73776, № 1-0080 та додатково матеріали для монтажу і освітлення шахти які невраховані нормами для ліфтів реєстр.№ 73776, № 1-00808, № 1-00807, № 1-01522, № 6/н)

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги"ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (Коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5347,416 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,21873 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 599,960 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підготовчі роботи									
1	ЖТ1-11-1	Облаштування робочого місця без установлення верстата	ліфт	2	758,16	-	1516	1516	-	7.1700	14.34
					758,16	-			-	-	-
2	ЖТ1-22-4	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг	комплект	2	659,15	-	1318	1318	-	5.8800	11.76
					659,15	-			-	-	-
3	ЖТ1-22-11	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг з рознесенням в машинне приміщення	маш прим	2	1832,84	-	3666	3666	-	16.3500	32.7
					1832,84	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					6500	6500	-		58.8
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					6500				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3128 5,53 1199 9628				

		Всього по розділу 1					9628				
		Розділ 2. Демонтаж ліфтів									
4	КМЗ-563-1 к дем.=0,3 в.в. п.2.5.1.7 к(труд)=1, 08 к(ЕММ)=1,08	(Демонтаж) Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 500 кг, висота шахти 22,5 м [лікарняний]	ліфт	2	<u>40960.13</u> 40960,13	- -	81920	81920	- -	<u>299.6352</u> -	<u>599.27</u> -
5	КМЗ-563-6 к дем.=0,3 в.в. п.2.5.1.7 к(труд)=1, 08 к(ЕММ)=1,08	(Демонтаж) За кожен зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 500 кг [лікарняний] (до 8 зупинок)	зупинка	4	<u>2692.88</u> 2692,88	- -	10772	10772	- -	<u>19.6992</u> -	<u>78.8</u> -
6	КМЗ-563-11 к дем.=0,3 в.в. п.2.5.1.7 к(труд)=1, 08 к(ЕММ)=1,08	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 500 кг [лікарняний] (до 29,960м)	м	14,68	<u>701.57</u> 701,57	- -	10299	10299	- -	<u>5.1322</u> -	<u>75.34</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					102991	102991	- -		<u>753.41</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					102991 102991 44635 59,51 12908 147626				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 2					147626				
		Розділ 3. Монтаж ліфтів									
7	КМЗ-563-3	Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 2000 кг, висота шахти 22,5 м	ліфт	2	<u>172786.29</u> 171493,98	- -	345573	342988	- -	<u>1254.5280</u> -	<u>2509.06</u> -
8	КМЗ-563-8	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 1250 кг, до 8 зупинок	зупинка	4	<u>9627.99</u> 9623,68	- -	38512	38495	- -	<u>70.4000</u> -	<u>281.6</u> -
9	КМЗ-563-12	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 1250 кг, до 29,960 м	м	14,68	<u>2363.04</u> 2362,18	- -	34689	34677	- -	<u>17.2800</u> -	<u>253.67</u> -
10	& 1906-15001-1-К варіант 1	Ліфт пасажирський MR в/п 1250 кг на 8 зупн.	шт	1	<u>2146040.0</u> 1 -	- -	2146040	-	- -	- -	- -
		=====									
		Разом прямі витрати по розділу 3					2564814	416160	- -		<u>3044.33</u> -
		Разом устаткування, грн.					2146040				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					84275				
		Всього устаткування, грн.					2230315				
		Разом будівельні роботи, грн.					418774				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2614				
		всього заробітна плата, грн.					416160				
		Загальновиробничі витрати, грн.					180358				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					240,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					52155				
		Всього будівельні роботи, грн.					599132				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 3					2829447				
		Розділ 4. Роботи по демонтажу і монтажу обрамлення дверних прорізів шахти ліфтів									
11	КР6-15-1	Знімання обрамлення дверних прорізів шахти ліфта, з 1 по 8 поверхи, ліфти реєстр. №1-00807; №1-01522	100 м	0,784	<u>765.22</u> 765,22	<u>-</u> -	600	600	<u>-</u> -	<u>6.6500</u> -	<u>5.21</u> -
12	КБ9-40-1 H2=1, 15;H5=1,15	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю, (металева обрамлення дверних прорізів шахти ліфта, з 1 по 8 поверхи), ліфти реєстр. №1-00807; №1-01522	100м	0,784	<u>3182.58</u> 3182,58	<u>-</u> -	2495	2495	<u>-</u> -	<u>23.5520</u> -	<u>18.46</u> -
13	& С111-220-1-13-1 варіант 1	Обрамлення ДШ спецвиконання	шт	16	<u>18662.13</u> -	<u>-</u> -	298594	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ9-40-1 H2=1, 15;H5=1,15	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю, (металева обрамлення дверних прорізів шахти ліфта, з 1 по 6 поверхи), ліфт реєстр. № Б/н	100м	0,294	<u>3182.58</u> 3182,58	<u>-</u> -	936	936	<u>-</u> -	<u>23.5520</u> -	<u>6.92</u> -
15	& С111-220-1-13-1 варіант 1	Обрамлення ДШ спецвиконання	шт	6	<u>18662.13</u> -	<u>-</u> -	111973	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ9-40-1 H2=1, 15;H5=1,15	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю, (металева обрамлення дверних прорізів шахти ліфта, з 1 по 8 поверхи), ліфти реєстр. №1-00808; №73776.	100м	0,848	<u>3182.58</u> 3182,58	<u>-</u> -	2699	2699	<u>-</u> -	<u>23.5520</u> -	<u>19.97</u> -
17	& С111-220-1-13-1 варіант 1	Обрамлення ДШ спецвиконання	шт	16	<u>18662.13</u> -	<u>-</u> -	298594	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					715891	6730	<u>-</u> -		<u>50.56</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					715891				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					709161				
		всього заробітна плата, грн.					6730				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3571				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1317				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					719462				

		Всього по розділу 4					719462				
		Розділ 5. ДОДАТКОВО для ліфтів реєстр. №73776, №1-00808; №1-00807; №1-01522; № Б/н: матеріали і устаткування для монтажу і освітлення шахти які невраховані нормами									
18	& C1547-3-4	Світлодіодна стрічка LED	м	133	<u>162.98</u>	-	21676	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& C1547-2-1	Модуль кабіни з інтегрованим аварійним люком і складною драбиною	шт	2	<u>107749.22</u>	-	215498	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& C1547-2-2	Розподільчі модулі	шт	2	<u>53194.67</u>	-	106389	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	& C1547-2-3	Електропроводка і кабелі із захистом від згорання ІЕС 60332	комплект	2	<u>123387.66</u>	-	246775	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& C1547-2-4-1	Оздоблення дверей шахти з підвищенням класу пожежної стійкості до Е160, з елементами кріплення	комплект	16	<u>56652.83</u>	-	906445	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& C1547-3-1	Рама кріплення лебідки для ліфтів вантажопідйомністю 1250 кг. (посилена)	шт	2	<u>28765.13</u>	-	57530	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	& C1547-3-2	Рама кріплення лебідки для ліфтів вантажопідйомністю 400 кг. (посилена)	шт	3	<u>25997.40</u>	-	77992	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& C1547-3-3	Плита OSB 10x1250x2500 мм	шт	30	<u>298.25</u>	-	8948	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					1641253	-	-		-
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1641253				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1641253				
		Всього будівельні роботи, грн.					1641253				

		Всього по розділу 5					1641253				
		Разом прямі витрати по кошторису					5031449	532381	-		<u>3907.1</u>
									-		-
		Разом устаткування, грн.					2146040				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					84275				
		Всього устаткування, грн.					2230315				
		Разом будівельні роботи, грн.					2885409				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2353028				
		всього заробітна плата, грн.					532381				
		Загальновиробничі витрати, грн.					231692				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					311,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					67579				
		Всього будівельні роботи, грн.					3117101				

		Всього по кошторису					5347416				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4218,73				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					599960				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)
ГПМ 010.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-028

на улаштування диспетчерського зв'язку GSM для ліфтів реєстр. № 73776, № 1-00808, № 1-00807, № 1-01522, № 6/н

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (Коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 306,569 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,18164 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 24,531 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Диспетчеризація GSM, ліфтів реєстр. №73776, №1-00808, №1-00807, №1-01522, №6/н									
1	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм (ЕМДЛ 2.0 GSM)	шт	5	<u>461,50</u> 461,50	<u>-</u> -	2308	2308	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>16</u> -
2	& С1547-1-123	Електронний модуль диспетчеризації ліфтів ЕМДЛ 2.0 GSM, з елементами кріплення	шт	5	<u>50341,39</u> -	<u>-</u> -	251707	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ21-2-4	Прокладання вініпласових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,275	<u>2869,62</u> 1183,30	<u>408,10</u> 121,15	789	325	<u>112</u> 33	<u>9.1900</u> 0,7962	<u>2,53</u> 0,22
4	& С1547-1-16-К варіант 1	Труба гофррована з самозатухаючого ПВХ пластика д25	м	28	<u>14,84</u> -	<u>-</u> -	416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C1547-1-13-5	Кріплення для гофри 25мм	100шт	0,7	<u>64.30</u>	-	45	-	-	-	-
6	& C1547-1-18-6	Дюбель 6x40з шур.	100шт	0,7	<u>41.45</u>	-	29	-	-	-	-
7	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,3	<u>2173.88</u> 1531,34	<u>207.27</u> 146,03	652	459	<u>62</u> 44	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>3.66</u> 0,3
8	& C1547-1-8-8-5	Кабель силовий ПВСЗ*4	м	31	<u>68.67</u>	-	2129	-	-	-	-
9	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	0,175	<u>1142.79</u> 930,10	<u>81.91</u> 59,09	200	163	<u>14</u> 10	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>1.3</u> 0,07
10	& C1547-1-8	Провід ALARM CABLE 4*0,22	м	18	<u>8.88</u>	-	160	-	-	-	-
11	КБ21-11-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 (кабель ШВВП 2x0,5 мм2 від пристрою захисту до ЕМДЛ 2.0 GSM),(кабель ШВВП 2x0,5 мм2 до пристрою захисту),(провод ALARM CABLE 4*0,22 з існуючої труби в МП)	100м	0,25	<u>18396.34</u> 9771,32	<u>4917.80</u> 1961,36	4599	2443	<u>1229</u> 490	<u>71.4800</u> 14,0637	<u>17.87</u> 3,52
12	& C1547-1-8-1	Кабель ШВВП 2*0,5 мм2	м	5	<u>6.80</u>	-	34	-	-	-	-
13	& C1547-1-8	Провід ALARM CABLE 4*0,22	м	20	<u>8.88</u>	-	178	-	-	-	-
14	& C1547-1-105	Хомут пластиковий АPRO 2.5*200	шт	40	<u>0.27</u>	-	11	-	-	-	-
15	ЖТ1-657-2	Прокладання електропроводки на окремих ділянках в шахті ліфта (Провід ALARM CABLE 4*0,22-від клемника в напівшахті ліфта до існуючої труби в МП),(Провід ALARM CABLE 4*0,22- від клемника в напівшахті ліфта до клемної коробки на кабіні),(Провід ALARM CABLE 4*0,22-від переговорного пристрою до клемної коробки на кабіні ліфта)	м	192	<u>43.72</u> 43,72	-	8394	8394	-	<u>0.3900</u> -	<u>74.88</u> -
16	& C1547-1-8	Провід ALARM CABLE 4*0,22	м	192	<u>8.88</u>	-	1705	-	-	-	-
17	& C1547-1-105	Хомут пластиковий АPRO 2.5*200	шт	486	<u>0.27</u>	-	131	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ21-22-12	Установлення пристрою захисту на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>34259.49</u> 27673,63	<u>1441.46</u> 1292,81	1713	1384	<u>72</u> 65	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>10.36</u> 0,49
19	& С1547-1-121-2	Пристрій захисту з елементами кріплення	шт	5	<u>109.82</u> -	<u>-</u> -	549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ21-22-13	Установлення (блоку управління живленням) вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,05	<u>46614.19</u> 38598,53	<u>1441.46</u> 1292,81	2331	1930	<u>72</u> 65	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>14.28</u> 0,49
21	& С1547-1-128	Блок управління живленням VCT T - 0109 ір44 з елементами кріплення	шт	5	<u>2565.40</u> -	<u>-</u> -	12827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КМ10-99-1	Монтаж пристрою переговорного (в кабіні ліфта)	номер	5	<u>515.68</u> 515,68	<u>-</u> -	2578	2578	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>16</u> -
23	& С1547-1-107	Пристрій переговорний з елементами кріплення	шт	5	<u>524.55</u> -	<u>-</u> -	2623	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	ЖТ1-657-1	Заземлення корпусу апаратури (від ЕМДЛ 2.0 GSM до шини заземлення, Провід ПВЗ 2, 5мм2)	точка	10	<u>45.96</u> 45,96	<u>-</u> -	460	460	<u>-</u> -	<u>0.4100</u> -	<u>4.1</u> -
25	& С1547-1-8-6-4	Провід ПВЗ 2,5мм2, жовто-зелений	м	5	<u>15.56</u> -	<u>-</u> -	78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							296646	20444	<u>1561</u> 707		<u>160.98</u> 5,09
Разом будівельні роботи, грн.							296646				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							274641				
всього заробітна плата, грн.							21151				
Загальновиробничі витрати, грн.							9923				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							15,57				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3380				
Всього будівельні роботи, грн.							306569				

Всього по розділу 1							306569				
Разом прямі витрати по кошторису							296646	20444	<u>1561</u> 707		<u>160.98</u> 5,09
Разом будівельні роботи, грн.							296646				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							274641				
всього заробітна плата, грн.							21151				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					9923				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3380				
		Всього будівельні роботи, грн.					306569				

		Всього по кошторису					306569				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					181,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24531				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)
ГПМ 010.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-029

на пусконалагоджувальні роботи ліфтів та диспетчерського зв'язку GSM для ліфтів реєстр.№ 73776, № 1-00808, № 1-00807, № 1-01522, № 6/н
Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги"ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (Коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1369,020 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,68828 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1081,488 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пусконалагоджувальні роботи ліфтів (5шт) реєстр. №73776, №1-00808№1-00807, №1-01522, №6/н ЛІФТИ (2шт), реєстр. №1-73776, №1-00808									
1	КП1-81-7	Ліфт вантажний на мікроелектроніці на 2 зупинки (1250 кг)	ліфт	2	173527,20	-	347054	347054	-	924,0000	1848
					173527,20	-			-	-	-
2	КП1-81-8 К=6	Ліфт вантажний на мікроелектроніці на 2 зупинки на кожну зупинки додавати або виключати (1250 кг до 8 зупинок)	ліфт	2	16902,00	-	33804	33804	-	90,0000	180
		ЛІФТИ (3шт) реєстр.№1-00807,№1-01522,№Б/Н.			16902,00	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	3	<u>210336.00</u> 210336,00	<u>-</u> -	631008	631008	<u>-</u> -	<u>1120.0000</u> -	<u>3360</u> -
4	КП1-80-2 к=2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку виключати до 8 поверхів	ліфт	-2	<u>11268.00</u> 11268,00	<u>-</u> -	-22536	-22536	<u>-</u> -	<u>60.0000</u> -	<u>-120</u> -
5	КП1-80-2 к=4	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку виключати до 6 поверхів	ліфт	-1	<u>22536.00</u> 22536,00	<u>-</u> -	-22536	-22536	<u>-</u> -	<u>120.0000</u> -	<u>-120</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							966794	966794	<u>-</u> -		<u>5148</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							966794				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							966794				
Загальновиробничі витрати, грн.							379989				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							447,88				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							97127				
Всього будівельні роботи, грн.							1346783				

Всього по розділу 1							1346783				
6	КП2-16-1	Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи диспетчерського зв'язку GSM, ліфти реєстр. №73776, №1-00808, №1-00807, №1-01522, № б/н Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органа (Електронний модуль диспетчеризації ліфтів ЕМДЛ 2.0 GSM)	система	5	<u>1690.20</u> 1690,20	<u>-</u> -	8451	8451	<u>-</u> -	<u>9.0000</u> -	<u>45</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КП2-4-2	Перетворювач передаючий [проміжний, номінуючий, масштабний, вимірювальний], модуль нормалізації або фільтрації(ПРИСТРІЙ ПЕРЕГОВОРНИЙ)	шт	5	<u>1502.40</u> 1502,40	<u>-</u> -	7512	7512	<u>-</u> -	<u>8.0000</u> -	<u>40</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					15963	15963	<u>-</u> -		<u>85</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					15963				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					15963				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6274				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1604				
		Всього будівельні роботи, грн.					22237				

		Всього по розділу 2					22237				
		Разом прямі витрати по кошторису					982757	982757	<u>-</u> -		<u>5233</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					982757				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					982757				
		Загальновиробничі витрати, грн.					386263				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					455,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					98731				
		Всього будівельні роботи, грн.					1369020				

		Всього по кошторису					1369020				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5688,28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1081488				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)
ГПМ 010.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-030
на заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги"ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (Коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1041,815 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,79868 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 114,869 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. 1 поверх									
1	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	10	<u>121,47</u>	-	1215	1215	-	<u>0,9800</u>	<u>9.8</u>
					121,47	-			-	-	-
2	& С1110-193-51	Внутрішні таблички назв приміщень по системі Брайля та Випуклим шрифтом (арт 1193)	шт	10	<u>571,29</u>	-	5713	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	0,161	<u>1827,19</u>	<u>3,52</u>	294	294	-	<u>12,8400</u>	<u>2,07</u>
					1823,67	3,20			1	<u>0,0222</u>	-
4	& С111-1722-35	Накладка на сходинок з ПВХ з гумовими сбітловідбивними вставками DOLLKEN TKNG A65 profiles SCHWARZ	м.п.	16,1	<u>356,38</u>	-	5738	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КБ11-41-1	Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці ізоловій	100м2	0,0612	<u>8362,77</u>	<u>15,86</u>	512	497	1	<u>54,6900</u>	<u>3,35</u>
					8116,00	14,41			1	<u>0,0999</u>	<u>0,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1-1-120-4-1 варіант 3	Тактильний показчик "Увага! Перешкода!, поліуретанова самоклейна жовта 300х300х3 мм	шт	68	<u>275.45</u> -	<u>-</u> -	18731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ11-28-1	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині	100м2	0,0075	<u>18416.94</u> 13857,15	<u>219.37</u> 179,77	138	104	<u>2</u> 1	<u>107.6200</u> 1,2489	<u>0.81</u> 0,01
8	& C1-1-120-4-1 варіант 2	Тактильний показчик "Увага! Перешкода!, плитка бетонна тротуарна "конус" жовта 500х500х55 мм "IMPEX-GROUP" код 02265	шт	3	<u>466.75</u> -	<u>-</u> -	1400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ15-253-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,018	<u>9949.46</u> 8964,72	<u>1.76</u> 1,60	179	161	<u>-</u> -	<u>62.1600</u> 0,0111	<u>1.12</u> -
10	& C126-130-23 варіант 1	Наклейка на поручні, що дублює текстову інформацію у тактильному вигляді плоско друкованого тексту та шрифтом Брайля	шт	18	<u>67.66</u> -	<u>-</u> -	1218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ11-43-1	Встановлення вертикальних відбійників на клеї (матеріал Замовника)	100м	0,531	<u>1823.67</u> 1823,67	<u>-</u> -	968	968	<u>-</u> -	<u>12.8400</u> -	<u>6.82</u> -
12	C111-609 варіант 1	Клей	кг	2,73465	<u>105.08</u> -	<u>-</u> -	287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ11-43-1	Встановлення горизонтальних відбійників на клеї (матеріали Замовника)	100м	2,1	<u>1823.67</u> 1823,67	<u>-</u> -	3830	3830	<u>-</u> -	<u>12.8400</u> -	<u>26.96</u> -
14	C111-609 варіант 1	Клей	кг	10,815	<u>105.08</u> -	<u>-</u> -	1136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (в т.ч. матеріали Замовника 10 шт)	10шт	2,2	<u>670.13</u> 642,32	<u>-</u> -	1474	1413	<u>-</u> -	<u>4.5900</u> -	<u>10.1</u> -
16	& C126-1237-220 варіант 2	Поручень для МГН УП2-700/32 (нерухомий, 32мм, L=700мм) ТМ "InoxMetal" або аналог	шт	2	<u>3369.94</u> -	<u>-</u> -	6740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C126-1237-216 варіант 2	Поручень для МГН УП2-700/32 (відкидний, 32мм, L=700мм) ТМ "InoxMetal" або аналог	шт	4	<u>3387.87</u> -	<u>-</u> -	13551	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C11100-1189 варіант 2	"Поручень для МГН навколоумивальника, ПР1-550/32 (700х550мм, О32)" або аналог	шт	2	<u>4007.66</u> -	<u>-</u> -	8015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C126-1237-230 варіант 2	Поручень прямий з нержавіючої сталі з утримувачем для душу, ПН1-300/32 (100х600, 32) ТМ "InoxMetal" або аналог	шт	2	<u>3808.60</u> -	<u>-</u> -	7617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C126-1237-236 варіант 3	"Сидіння для душа відкидне серія lehnerFunktion. кодL1221100" або аналог	шт	2	<u>4156.21</u> -	<u>-</u> -	8312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ17-2-5	Установлення гарнітури туалетної: поличок (матеріали Замовника)	10шт	0,2	1472,14	-	294	289	-	10.3300	2.07
22	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,04	1445,58	-			-	-	-
					5543,27	-	222	212	-	42.7700	1,71
					5301,34	-			-	-	-
23	& С126-1237-190	Тактильно-сенсорна кнопка виклику допомогиперсоналу з табличкою	шт	2	1644,48	-	3289	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
24	& С126-1237-190	Антивандальна кнопка виклику персоналу з вібрацією шнурком	шт	2	1355,71	-	2711	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
25	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	151,99	-	304	231	-	0.8000	1.6
					115,38	-			-	-	-
26	& С126-1237-190	Приймач сигналів системи виклику допомоги	шт	2	3004,79	-	6010	-	-	-	-
	варіант 13				-	-			-	-	-
27	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,02	15121,71	-	302	294	-	114.2600	2,29
					14712,12	-			-	-	-
28	& С130-549-5	Сушарка для рук 071-100	шт	2	879,68	-	1759	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
29	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (матеріали Замовника)	10шт	0,4	670,13	-	268	257	-	4.5900	1,84
					642,32	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					102227	9765	3		70,54
									3		0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					102227				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92459				
		всього заробітна плата, грн.					9768				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4988				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1755				
		Всього будівельні роботи, грн.					107215				

		Всього по розділу 1					107215				
		Розділ 2. 2 поверх									
30	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	22	121,47	-	2672	2672	-	0,9800	21,56
					121,47	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& C1110-193-51 варіант 1	Внутрішні таблички назв приміщень по системі Брайля та Випуклим шрифтом (арт 1193)	шт	22	<u>571.29</u> -	<u>-</u> -	12568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	0,04	<u>1827.19</u> 1823,67	<u>3.52</u> 3,20	73	73	<u>-</u> -	<u>12.8400</u> 0,0222	<u>0.51</u> -
33	& C111-1722-35 варіант 1	Накладка на сходинки з ПВХ з гумовими сбітловідбивними вставками DOLLKEN TKNG A65 profiles SCHWARZ	м.п.	4	<u>356.38</u> -	<u>-</u> -	1426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ11-41-1	Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці ізоловії	100м2	0,0234	<u>8362.77</u> 8116,00	<u>15.86</u> 14,41	196	190	<u>-</u> -	<u>54.6900</u> 0,0999	<u>1.28</u> -
35	& C1-1-120-4-1 варіант 3	Тактильний показчик "Увага! Перешкода!", поліуретанова самоклейна жовта 300х300х3 мм	шт	26	<u>275.45</u> -	<u>-</u> -	7162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ15-253-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,012	<u>9949.46</u> 8964,72	<u>1.76</u> 1,60	119	108	<u>-</u> -	<u>62.1600</u> 0,0111	<u>0.75</u> -
37	& C126-130-23 варіант 1	Наклейка на поручні, що дублює текстову інформацію у тактильному вигляді плоско друкованого тексту та шрифтом Брайля	шт	12	<u>67.66</u> -	<u>-</u> -	812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ11-43-1	Встановлення вертикальних відбійників на клеї (матеріали Замовника)	100м	0,594	<u>1823.67</u> 1823,67	<u>-</u> -	1083	1083	<u>-</u> -	<u>12.8400</u> -	<u>7.63</u> -
39	C111-609 варіант 1	Клей	кг	3,0591	<u>105.08</u> -	<u>-</u> -	321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ11-43-1	Встановлення горизонтальних відбійників на клеї (матеріали Замовника)	100м	2,41	<u>1823.67</u> 1823,67	<u>-</u> -	4395	4395	<u>-</u> -	<u>12.8400</u> -	<u>30.94</u> -
41	C111-609 варіант 1	Клей	кг	12,4115	<u>105.08</u> -	<u>-</u> -	1304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (в т.ч. матеріали Замовника 5 шт)	10шт	1,1	<u>670.13</u> 642,32	<u>-</u> -	737	707	<u>-</u> -	<u>4.5900</u> -	<u>5.05</u> -
43	& C126-1237-220 варіант 1	Поручень для МГН УП2-700/32 (нерухомий, 32мм, L=700мм) ТМ "InoxMetal"	шт	1	<u>3805.30</u> -	<u>-</u> -	3805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& C126-1237-216 варіант 1	Поручень для МГН УП2-700/32 (відкидний, 32мм, L=700мм) ТМ "InoxMetal"	шт	2	<u>3825.55</u> -	<u>-</u> -	7651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& C11100-1189 варіант 2	"Поручень для МГН навколоумивальника, ПР1-550/32 (700х550мм, О32)" або аналог	шт	1	<u>4007.66</u> -	<u>-</u> -	4008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& C126-1237-230 варіант 1	Поручень прямий з нержавіючої сталі з утримувачем для душу, ПН1-300/32 (100х600, 32) ТМ "InoxMetal"	шт	1	<u>4300.65</u> -	<u>-</u> -	4301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& C126-1237-236 варіант 3	"Сидіння для душа відкидне серія lehnerFunktion. кодL1221100" або аналог	шт	1	<u>4156.21</u> -	<u>-</u> -	4156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	KB17-2-5	Установлення гарнітури туалетної: поличок (матеріали Замовника)	10шт	0,1	<u>1472.14</u> 1445,58	<u>-</u> -	147	145	<u>-</u> -	<u>10.3300</u> -	<u>1.03</u> -
49	KB21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,02	<u>5543.27</u> 5301,34	<u>-</u> -	111	106	<u>-</u> -	<u>42.7700</u> -	<u>0.86</u> -
50	& C126-1237-190 варіант 11	Тактильно-сенсорна кнопка виклику допомогиперсоналу з табличкою	шт	1	<u>1644.48</u> -	<u>-</u> -	1644	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& C126-1237-190 варіант 12	Антивандальна кнопка виклику персоналу з вібрацією шнурком	шт	1	<u>1355.71</u> -	<u>-</u> -	1356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>151.99</u> 115,38	<u>-</u> -	152	115	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
53	& C126-1237-190 варіант 13	Приймач сигналів системи виклику допомоги	шт	1	<u>3004.79</u> -	<u>-</u> -	3005	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	KB21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,01	<u>15121.71</u> 14712,12	<u>-</u> -	151	147	<u>-</u> -	<u>114.2600</u> -	<u>1.14</u> -
55	& C130-549-5 варіант 3	Сушарка для рук 071-100	шт	1	<u>879.68</u> -	<u>-</u> -	880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	KB17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішало, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (матеріали Замовника)	10шт	0,2	<u>670.13</u> 642,32	<u>-</u> -	134	128	<u>-</u> -	<u>4.5900</u> -	<u>0.92</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					64369	9869	<u>-</u> -		<u>72.47</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					64369				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54500				
		всього заробітна плата, грн.					9869				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5129				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1845				
		Всього будівельні роботи, грн.					69498				

		Всього по розділу 2					69498				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. 3 поверх									
57	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	43	<u>121.47</u> 121,47	-	5223	5223	-	<u>0.9800</u>	<u>42.14</u>
58	& С1110-193-51 варіант 1	Внутрішні таблички назв приміщень по системі Брайля та Випуклим шрифтом (арт 1193)	шт	43	<u>571.29</u> -	-	24565	-	-	-	-
59	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	0,04	<u>1827.19</u> 1823,67	<u>3.52</u> 3,20	73	73	-	<u>12.8400</u> 0,0222	<u>0.51</u> -
60	& С111-1722-35 варіант 1	Накладка на сходинок з ПВХ з гумовими сбітловідбивними вставками DOLLKEN TKNQ A65 profiles SCHWARZ	м.п.	4	<u>356.38</u> -	-	1426	-	-	-	-
61	КБ11-41-1	Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці ізоловії	100м2	0,0234	<u>8362.77</u> 8116,00	<u>15.86</u> 14,41	196	190	-	<u>54.6900</u> 0,0999	<u>1.28</u> -
62	& С1-1-120-4-1 варіант 3	Тактильний показчик "Увага! Перешкода!", поліуретанова самоклеїна жовта 300х300х3 мм	шт	26	<u>275.45</u> -	-	7162	-	-	-	-
63	КБ15-253-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,012	<u>9949.46</u> 8964,72	<u>1.76</u> 1,60	119	108	-	<u>62.1600</u> 0,0111	<u>0.75</u> -
64	& С126-130-23 варіант 1	Наклейка на поручні, що дублює текстову інформацію у тактильному вигляді плоско друкованого тексту та шрифтом Брайля	шт	12	<u>67.66</u> -	-	812	-	-	-	-
65	КБ11-43-1	Встановлення вертикальних відбійників на клеї (матеріали Замовника)	100м	0,468	<u>1823.67</u> 1823,67	-	853	853	-	<u>12.8400</u>	<u>6.01</u>
66	С111-609 варіант 1	Клей	кг	2,4102	<u>105.08</u> -	-	253	-	-	-	-
67	КБ11-43-1	Встановлення горизонтальних відбійників на клеї (матеріали Замовника)	100м	3,16	<u>1823.67</u> 1823,67	-	5763	5763	-	<u>12.8400</u>	<u>40.57</u>
68	С111-609 варіант 1	Клей	кг	16,274	<u>105.08</u> -	-	1710	-	-	-	-
69	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (в т.ч. матеріали Замовника 10шт)	10шт	2,2	<u>670.13</u> 642,32	-	1474	1413	-	<u>4.5900</u>	<u>10.1</u>
70	& С126-1237-220 варіант 1	Поручень для МГН УП2-700/32 (нерухомий, 32мм, L=700мм) ТМ "InoxMetal"	шт	2	<u>3805.30</u> -	-	7611	-	-	-	-
71	& С126-1237-216 варіант 1	Поручень для МГН УП2-700/32 (відкидний, 32мм, L=700мм) ТМ "InoxMetal"	шт	4	<u>3825.55</u> -	-	15302	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	& C11100-1189 варіант 2	"Поручень для МГН навколоумивальника, ПР1-550/32 (700x550мм, О32)" або аналог	шт	2	<u>4007.66</u> -	- -	8015	-	- -	- -	- -
73	& C126-1237-230 варіант 1	Поручень прямий з нержавіючої сталі з утримувачем для душі, ПН1-300/32 (100x600, 32) ТМ "InoxMetal"	шт	2	<u>4300.65</u> -	- -	8601	-	- -	- -	- -
74	& C126-1237-236 варіант 3	"Сидіння для душі відкидне серія lehnerFunktion. кодL1221100" або аналог	шт	2	<u>4156.21</u> -	- -	8312	-	- -	- -	- -
75	КБ17-2-5	Установлення гарнітури туалетної: поличок (матеріали Замовника)	10шт	0,2	<u>1472.14</u> 1445,58	- -	294	289	- -	<u>10.3300</u> -	<u>2.07</u> -
76	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,04	<u>5543.27</u> 5301,34	- -	222	212	- -	<u>42.7700</u> -	<u>1.71</u> -
77	& C126-1237-190 варіант 11	Тактильно-сенсорна кнопка виклику допомогиперсоналу з табличкою	шт	2	<u>1644.48</u> -	- -	3289	-	- -	- -	- -
78	& C126-1237-190 варіант 12	Антивандальна кнопка виклику персоналу з вібрацією шнурком	шт	2	<u>1355.71</u> -	- -	2711	-	- -	- -	- -
79	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	<u>151.99</u> 115,38	- -	304	231	- -	<u>0.8000</u> -	<u>1.6</u> -
80	& C126-1237-190 варіант 13	Приймач сигналів системи виклику допомоги	шт	2	<u>3004.79</u> -	- -	6010	-	- -	- -	- -
81	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,02	<u>15121.71</u> 14712,12	- -	302	294	- -	<u>114.2600</u> -	<u>2.29</u> -
82	& C130-549-5 варіант 3	Сушарка для рук 071-100	шт	2	<u>879.68</u> -	- -	1759	-	- -	- -	- -
83	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (матеріали Замовника)	10шт	0,4	<u>670.13</u> 642,32	- -	268	257	- -	<u>4.5900</u> -	<u>1.84</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					112629	14906	- -		<u>110.87</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					112629				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					97723				
		всього заробітна плата, грн.					14906				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7780				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2804				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					120409				

		Всього по розділу 3					120409				
		Розділ 4. 4 поверх									
84	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	43	<u>121.47</u>	-	5223	5223	-	<u>0.9800</u>	<u>42.14</u>
					121,47	-			-	-	-
85	& С1110-193-51 варіант 1	Внутрішні таблички назв приміщень по системі Брайля та Випуклим шрифтом (арт 1193)	шт	43	<u>571.29</u>	-	24565	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	0,04	<u>1827.19</u>	<u>3.52</u>	73	73	-	<u>12.8400</u>	<u>0.51</u>
					1823,67	3,20			-	0,0222	-
87	& С111-1722-35 варіант 1	Накладка на сходинок з ПВХ з гумовими світловідбивними вставками DOLLKEN TKNG A65 profiles SCHWARZ	м.п.	4	<u>356.38</u>	-	1426	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	КБ11-41-1	Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці ізоловії	100м2	0,0234	<u>8362.77</u>	<u>15.86</u>	196	190	-	<u>54.6900</u>	<u>1.28</u>
					8116,00	14,41			-	0,0999	-
89	& С1-1-120-4-1 варіант 3	Тактильний показчик "Увага! Перешкода!", поліуретанова самоклейна жовта 300х300х3 мм	шт	26	<u>275.45</u>	-	7162	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	КБ15-253-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,012	<u>9949.46</u>	<u>1.76</u>	119	108	-	<u>62.1600</u>	<u>0.75</u>
					8964,72	1,60			-	0,0111	-
91	& С126-130-23 варіант 1	Наклейка на поручні, що дублює текстову інформацію у тактильному вигляді плоско друкованого тексту та шрифтом Брайля	шт	12	<u>67.66</u>	-	812	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	КБ11-43-1	Встановлення вертикальних відбійників на клеї (матеріали Замовника)	100м	0,414	<u>1823.67</u>	-	755	755	-	<u>12.8400</u>	<u>5.32</u>
					1823,67	-			-	-	-
93	С111-609 варіант 1	Клей	кг	2,1321	<u>105.08</u>	-	224	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	КБ11-43-1	Встановлення горизонтальних відбійників на клеї (матеріали Замовника)	100м	3,5	<u>1823.67</u>	-	6383	6383	-	<u>12.8400</u>	<u>44.94</u>
					1823,67	-			-	-	-
95	С111-609 варіант 1	Клей	кг	18,025	<u>105.08</u>	-	1894	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п. (в т.ч. матеріали Замовника 85 шт)	10шт	17,5	<u>670.13</u>	-	11727	11241	-	<u>4.5900</u>	<u>80.33</u>
					642,32	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	& C126-1237-220 варіант 1	Поручень для МГН УП2-700/32 (нерухомий, 32мм, L=700мм) ТМ "InoxMetal"	шт	15	<u>3805.30</u> -	- -	57080	-	- -	- -	- -
98	& C126-1237-216 варіант 1	Поручень для МГН УП2-700/32 (відкидний, 32мм, L=700мм) ТМ "InoxMetal"	шт	30	<u>3825.55</u> -	- -	114767	-	- -	- -	- -
99	& C11100-1189 варіант 2	"Поручень для МГН навколоумивальника, ПР1-550/32 (700x550мм, О32)" або аналог	шт	15	<u>4007.66</u> -	- -	60115	-	- -	- -	- -
100	& C126-1237-230 варіант 1	Поручень прямиий з нержавіючої сталі з утримувачем для душі, ПН1-300/32 (100x600, 32) ТМ "InoxMetal"	шт	15	<u>4300.65</u> -	- -	64510	-	- -	- -	- -
101	& C126-1237-236 варіант 3	"Сидіння для душі відкидне серія lehnerFunktion. кодL1221100" або аналог	шт	15	<u>4156.21</u> -	- -	62343	-	- -	- -	- -
102	КБ17-2-5	Установлення гарнітури туалетної: поличок (матеріали Замовника)	10шт	0,2	<u>1472.14</u> 1445,58	- -	294	289	- -	<u>10.3300</u> -	<u>2.07</u> -
103	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,3	<u>5543.27</u> 5301,34	- -	1663	1590	- -	<u>42.7700</u> -	<u>12.83</u> -
104	& C126-1237-190 варіант 11	Тактильно-сенсорна кнопка виклику допомогиперсоналу з табличкою	шт	15	<u>1644.48</u> -	- -	24667	-	- -	- -	- -
105	& C126-1237-190 варіант 12	Антивандальна кнопка виклику персоналу з вібрацією шнурком	шт	15	<u>1355.71</u> -	- -	20336	-	- -	- -	- -
106	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	15	<u>151.99</u> 115,38	- -	2280	1731	- -	<u>0.8000</u> -	<u>12</u> -
107	& C126-1237-190 варіант 13	Приймач сигналів системи виклику допомоги	шт	15	<u>3004.79</u> -	- -	45072	-	- -	- -	- -
108	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,15	<u>15121.71</u> 14712,12	- -	2268	2207	- -	<u>114.2600</u> -	<u>17.14</u> -
109	& C130-549-5 варіант 3	Сушарка для рук 071-100	шт	15	<u>879.68</u> -	- -	13195	-	- -	- -	- -
110	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (матеріали Замовника)	10шт	3	<u>670.13</u> 642,32	- -	2010	1927	- -	<u>4.5900</u> -	<u>13.77</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					531159	31717	- -		<u>233.08</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					531159				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					499442 31717 16026 25,34 5496 547185				
		-----					-				
		Всього по розділу 4					547185				
		Розділ 5. 5 поверх									
111	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	30	<u>121.47</u>	-	3644	3644	-	<u>0.9800</u>	<u>29.4</u>
					121,47	-			-	-	-
112	& С1110-193-51 варіант 1	Внутрішні таблички назв приміщень по системі Брайля та Випуклим шрифтом (арт 1193)	шт	30	<u>571.29</u>	-	17139	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	0,04	<u>1827.19</u>	<u>3.52</u>	73	73	-	<u>12.8400</u>	<u>0.51</u>
					1823,67	3,20			-	0,0222	-
114	& С111-1722-35 варіант 1	Накладка на сходинок з ПВХ з гумовими сбітловідбивними вставками DOLLKEN TKNG A65 profiles SCHWARZ	м.п.	4	<u>356.38</u>	-	1426	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	КБ11-41-1	Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці ізоловій	100м2	0,0234	<u>8362.77</u>	<u>15.86</u>	196	190	-	<u>54.6900</u>	<u>1.28</u>
					8116,00	14,41			-	0,0999	-
116	& С1-1-120-4-1 варіант 3	Тактильний показчик "Увага! Перешкода!", поліуретанова самоклейна жовта 300х300х3 мм	шт	26	<u>275.45</u>	-	7162	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
117	КБ15-253-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,012	<u>9949.46</u>	<u>1.76</u>	119	108	-	<u>62.1600</u>	<u>0.75</u>
					8964,72	1,60			-	0,0111	-
118	& С126-130-23 варіант 1	Наклейка на поручні, що дублює текстову інформацію у тактильному вигляді плоско друкованого тексту та шрифтом Брайля	шт	12	<u>67.66</u>	-	812	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
119	КБ11-43-1	Встановлення вертикальних відбійників на клеї (матеріали Замовника)	100м	0,243	<u>1823.67</u>	-	443	443	-	<u>12.8400</u>	<u>3.12</u>
					1823,67	-			-	-	-
120	С111-609 варіант 1	Клей	кг	1,25145	<u>105.08</u>	-	132	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
121	КБ11-43-1	Встановлення горизонтальних відбійників на клеї (матеріали Замовника)	100м	2,3	<u>1823.67</u>	-	4194	4194	-	<u>12.8400</u>	<u>29.53</u>
					1823,67	-			-	-	-
122	С111-609 варіант 1	Клей	кг	11,845	<u>105.08</u>	-	1245	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					36585	8652	-		64.59
		Разом будівельні роботи, грн.					36585		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27933				
		всього заробітна плата, грн.					8652				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4575				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1680				
		Всього будівельні роботи, грн.					41160				

		Всього по розділу 5					41160				
		Розділ 6. 6 поверх									
123	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	36	121.47	-	4373	4373	-	0.9800	35.28
					121,47	-			-	-	-
124	& С1110-193-51 варіант 1	Внутрішні таблички назв приміщень по системі Брайля та Випуклим шрифтом (арт 1193)	шт	36	571.29	-	20566	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
125	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	0,04	1827.19	3.52	73	73	-	12.8400	0.51
					1823,67	3,20			-	0,0222	-
126	& С111-1722-35 варіант 1	Накладка на сходинок з ПВХ з гумовими сбітловідбивними вставками DOLLKEN TKNG A65 profiles SCHWARZ	м.п.	4	356.38	-	1426	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127	КБ11-41-1	Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці ізоловії	100м2	0,0234	8362.77	15.86	196	190	-	54.6900	1.28
					8116,00	14,41			-	0,0999	-
128	& С1-1-120-4-1 варіант 3	Тактильний показчик "Увага! Перешкода!", поліуретанова самоклейна жовта 300х300х3 мм	шт	26	275.45	-	7162	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	КБ15-253-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,012	9949.46	1.76	119	108	-	62.1600	0.75
					8964,72	1,60			-	0,0111	-
130	& С126-130-23 варіант 1	Наклейка на поручні, що дублює текстову інформацію у тактильному вигляді плоско друкованого тексту та шрифтом Брайля	шт	12	67.66	-	812	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
131	КБ11-43-1	Встановлення вертикальних відбійників на клеї (матеріали Замовника)	100м	0,45	1823.67	-	821	821	-	12.8400	5.78
					1823,67	-			-	-	-
132	С111-609 варіант 1	Клей	кг	2,3175	105.08	-	244	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	КБ11-43-1	Встановлення горизонтальних відбійників на клеї (матеріали Замовника)	100м	2,88	<u>1823.67</u> 1823,67	-	5252	5252	-	<u>12.8400</u>	<u>36.98</u>
134	С111-609 варіант 1	Клей	кг	14,832	<u>105.08</u> -	-	1559	-	-	-	-
135	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (в т.ч. матеріали Замовника 10шт)	10шт	2,2	<u>670.13</u> 642,32	-	1474	1413	-	<u>4.5900</u>	<u>10.1</u>
136	& С126-1237-220 варіант 1	Поручень для МГН УП2-700/32 (нерухомий, 32мм, L=700мм) ТМ "InoxMetal"	шт	2	<u>3805.30</u> -	-	7611	-	-	-	-
137	& С126-1237-216 варіант 1	Поручень для МГН УП2-700/32 (відкидний, 32мм, L=700мм) ТМ "InoxMetal"	шт	4	<u>3825.55</u> -	-	15302	-	-	-	-
138	& С11100-1189 варіант 2	"Поручень для МГН навколоумивальника, ПР1-550/32 (700х550мм, О32)" або аналог	шт	2	<u>4007.66</u> -	-	8015	-	-	-	-
139	& С126-1237-230 варіант 1	Поручень прямиий з нержавіючої сталі з утримувачем для душу, ПН1-300/32 (100х600, 32) ТМ "InoxMetal"	шт	2	<u>4300.65</u> -	-	8601	-	-	-	-
140	& С126-1237-236 варіант 3	"Сидіння для душа відкидне серія lehnerFunktion. кодL1221100" або аналог	шт	2	<u>4156.21</u> -	-	8312	-	-	-	-
141	КБ17-2-5	Установлення гарнітури туалетної: поличок (матеріали Замовника)	10шт	0,2	<u>1472.14</u> 1445,58	-	294	289	-	<u>10.3300</u>	<u>2.07</u>
142	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,04	<u>5543.27</u> 5301,34	-	222	212	-	<u>42.7700</u>	<u>1.71</u>
143	& С126-1237-190 варіант 11	Тактильно-сенсорна кнопка виклику допомогиперсоналу з табличкою	шт	2	<u>1644.48</u> -	-	3289	-	-	-	-
144	& С126-1237-190 варіант 12	Антивандальна кнопка виклику персоналу з вібрацією шнурком	шт	2	<u>1355.71</u> -	-	2711	-	-	-	-
145	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	<u>151.99</u> 115,38	-	304	231	-	<u>0.8000</u>	<u>1.6</u>
146	& С126-1237-190 варіант 13	Приймач сигналів системи виклику допомоги	шт	2	<u>3004.79</u> -	-	6010	-	-	-	-
147	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,02	<u>15121.71</u> 14712,12	-	302	294	-	<u>114.2600</u>	<u>2.29</u>
148	& С130-549-5 варіант 3	Сушарка для рук 071-100	шт	2	<u>879.68</u> -	-	1759	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (матеріали Замовника)	10шт	0,4	<u>670.13</u> 642,32	<u>-</u> -	268	257	<u>-</u> -	<u>4.5900</u> -	<u>1.84</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					107077	13513	<u>-</u> -		<u>100.19</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					107077 93564 13513 7034 11,65 2525 114111				

		Всього по розділу 6					114111				
		Розділ 7. 7 поверх									
150	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	32	<u>121.47</u> 121,47	<u>-</u> -	3887	3887	<u>-</u> -	<u>0.9800</u> -	<u>31.36</u> -
151	& С1110-193-51 варіант 1	Внутрішні таблички назв приміщень по системі Брайля та Випуклим шрифтом (арт 1193)	шт	32	<u>571.29</u> -	<u>-</u> -	18281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	0,04	<u>1827.19</u> 1823,67	<u>3.52</u> 3,20	73	73	<u>-</u> -	<u>12.8400</u> 0,0222	<u>0.51</u> -
153	& С111-1722-35 варіант 1	Накладка на сходинок з ПВХ з гумовими сбітловідбивними вставками DOLLKEN TKNG A65 profiles SCHWARZ	м.п.	4	<u>356.38</u> -	<u>-</u> -	1426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	КБ11-41-1	Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці ізоловії	100м2	0,0234	<u>8362.77</u> 8116,00	<u>15.86</u> 14,41	196	190	<u>-</u> -	<u>54.6900</u> 0,0999	<u>1.28</u> -
155	& С1-1-120-4-1 варіант 3	Тактильний показчик "Увага! Перешкода!", поліуретанова самоклейна жовта 300х300х3 мм	шт	26	<u>275.45</u> -	<u>-</u> -	7162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	КБ15-253-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,012	<u>9949.46</u> 8964,72	<u>1.76</u> 1,60	119	108	<u>-</u> -	<u>62.1600</u> 0,0111	<u>0.75</u> -
157	& С126-130-23 варіант 1	Наклейка на поручні, що дублює текстову інформацію у тактильному вигляді плоско друкованого тексту та шрифтом Брайля	шт	12	<u>67.66</u> -	<u>-</u> -	812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	КБ11-43-1	Встановлення вертикальних відбійників на клеї (матеріали Замовника)	100м	0,27	<u>1823.67</u>	-	492	492	-	<u>12.8400</u>	<u>3.47</u>
					1823,67	-			-	-	-
159	С111-609	Клей	кг	1,3905	<u>105.08</u>	-	146	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
160	КБ11-43-1	Встановлення горизонтальних відбійників на клеї (матеріали Замовника)	100м	2,14	<u>1823.67</u>	-	3903	3903	-	<u>12.8400</u>	<u>27.48</u>
					1823,67	-			-	-	-
161	С111-609	Клей	кг	11,021	<u>105.08</u>	-	1158	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					37655	8653	-		<u>64.85</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					37655				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29002				
		всього заробітна плата, грн.					8653				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4584				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1686				
		Всього будівельні роботи, грн.					42239				

		Всього по розділу 7					42239				
		Разом прямі витрати по кошторису					991701	97075	<u>3</u>		<u>716.59</u>
									3		0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					991701				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					894623				
		всього заробітна плата, грн.					97078				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50114				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					82,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17791				
		Всього будівельні роботи, грн.					1041815				

		Всього по кошторису					1041815				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					798,68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					114869				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя
пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)
ГПМ 010.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на автомобільні дороги та тротуари
Благоустрій (Коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 996,899 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,99809 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 144,861 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів та поребрика на бетонній основі	100 м	2,22	<u>8991.24</u> 5173,74	<u>3817.50</u> 1481,63	19961	11486	<u>8475</u> 3289	<u>42.9000</u> 9,9840	<u>95.24</u> 22,16
2	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,336	<u>44914.07</u> 24590,34	<u>20323.73</u> 8166,48	15091	8262	<u>6829</u> 2744	<u>203.9000</u> 59,0153	<u>68.51</u> 19,83
3	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,63	<u>6608.70</u> 2073,42	<u>4535.28</u> 1243,71	4163	1306	<u>2857</u> 784	<u>18.3700</u> 7,3821	<u>11.57</u> 4,65
4	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,79994	<u>3644.32</u> 373,60	<u>3270.72</u> 1269,41	6560	672	<u>5888</u> 2285	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>5.96</u> 15,4
5	С311-25-М	Перевезення сміття до 25 км	т	179,994	<u>245.87</u> -	<u>245.87</u> 54,48	44255	-	<u>44255</u> 9806	<u>-</u> 0,3520	<u>-</u> 63,36
		Разом прямі витрати по розділу 1					90030	21726	<u>68304</u> 18908		<u>181.28</u> 125,4
		Разом будівельні роботи, грн.					90030				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					40634 22702 39,46 8559 112732 112732				
		Розділ 2. Влаштування покриття ТИП 1									
6	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,42	<u>51075.89</u> 1647,90	<u>46984.28</u> 11895,62	21452	692	<u>19733</u> 4996	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>6.13</u> 28,09
7	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,21	<u>74177.23</u> 5180,73	<u>68996.50</u> 25562,01	15577	1088	<u>14489</u> 5368	<u>45.9000</u> 170,7905	<u>9.64</u> 35,87
8	С311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	357	<u>225.49</u> -	<u>225.49</u> 54,48	80500	-	<u>80500</u> 19449	<u>-</u> 0,3520	<u>-</u> 125,66
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,42	<u>3944.56</u> 2275,72	<u>1668.84</u> 699,58	1657	956	<u>701</u> 294	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>7.71</u> 2,15
10	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,42	<u>14553.72</u> 3093,39	<u>10593.87</u> 3040,40	6113	1299	<u>4449</u> 1277	<u>25.6500</u> 17,3387	<u>10.77</u> 7,28
11	С1421-9606	Готова піщано-щебенева суміш N7, розмір зерен понад 0 до 20 мм, марка M1000	м3	79,38	<u>1071.81</u> -	<u>-</u> -	85080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,42	<u>1146970.1</u> 9 1950,71	<u>14104.97</u> 3077,68	481727	819	<u>5924</u> 1293	<u>15.1500</u> 17,1541	<u>6.36</u> 7,2
13	КБ27-26-5 K=10	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см вилучити з норминорм 27-26-1 - 27-26-4 до 5 см	1000 м2	-0,42	<u>561809.23</u> 38,63	<u>-</u> -	-235960	-16	<u>-</u> -	<u>0.3000</u> -	<u>-0.13</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,42	<u>645453.84</u> 1797,49	<u>12639.46</u> 2662,51	271091	755	<u>5309</u> 1118	<u>13.9600</u> 14,8399	<u>5.86</u> 6,23
15	КБ27-27-5 к=4	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4 до 3 см	1000 м2	-0,42	<u>247663.73</u> 15,45	<u>-</u> -	-104019	-6	<u>-</u> -	<u>0.1200</u> -	<u>-0.05</u> -
16	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях	100м3	0,0546	<u>28892.25</u> 28892,25	<u>-</u> -	1578	1578	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>14.29</u> -
17	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0546	<u>20722.93</u> 20722,93	<u>-</u> -	1131	1131	<u>-</u> -	<u>183.6000</u> -	<u>10.02</u> -
18	С311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	9,282	<u>225.49</u> -	<u>225.49</u> 54,48	2093	-	<u>2093</u> 506	<u>-</u> 0,3520	<u>-</u> 3,27
19	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	2,73	<u>1915.08</u> 284,18	<u>166.12</u> 70,05	5228	776	<u>454</u> 191	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>6.55</u> 1,37
20	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	1,56	<u>37491.40</u> 11401,98	<u>1005.40</u> 380,40	58487	17787	<u>1568</u> 593	<u>92.8500</u> 2,1150	<u>144.85</u> 3,3
21	С1416-8684 варіант 2	Камені бортові, БР100.30.15 ТИП 2	шт	156	<u>379.37</u> -	<u>-</u> -	59182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,06	<u>28803.50</u> 1647,90	<u>24711.89</u> 6256,17	1728	99	<u>1483</u> 375	<u>14.6000</u> 35,1690	<u>0.88</u> 2,11
23	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,012	<u>74177.23</u> 5180,73	<u>68996.50</u> 25562,01	890	62	<u>828</u> 307	<u>45.9000</u> 170,7905	<u>0.55</u> 2,05
24	С311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	20,4	<u>225.49</u> -	<u>225.49</u> 54,48	4600	-	<u>4600</u> 1111	<u>-</u> 0,3520	<u>-</u> 7,18
25	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,06	<u>3944.56</u> 2275,72	<u>1668.84</u> 699,58	237	137	<u>100</u> 42	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>1.1</u> 0,31
26	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебеневопіщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,6	<u>4261.41</u> 3070,00	<u>1108.89</u> 435,48	2557	1842	<u>665</u> 261	<u>25.0000</u> 2,7710	<u>15</u> 1,66
27	КБ27-17-2 Н1=2	Улаштування основи тротуарів із щебеневопіщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 до товщини 10 см	100м2	-0,6	<u>134.61</u> -	<u>121.41</u> 48,82	-81	-	<u>-73</u> -29	<u>-</u> 0,3212	<u>-</u> -0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C1421-9606	Готова піщано-щебенева суміш N7, розмір зерен понад 0 до 20 мм, марка M1000	м3	7,62	<u>1071,81</u>	<u>-</u>	8167	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
29	KB27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,06	<u>228637,80</u>	<u>14677,84</u>	13718	5751	<u>881</u>	<u>709.3500</u>	<u>42,56</u>
					95854,47	6881,38			413	52,9209	3,18
30	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 45 мм	м2	60,6	<u>413,42</u>	<u>-</u>	25053	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
31	KB1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях	100м3	0,0099	<u>28892,25</u>	<u>-</u>	286	286	<u>-</u>	<u>261.8000</u>	<u>2,59</u>
					28892,25	-			-	-	-
32	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0099	<u>20722,93</u>	<u>-</u>	205	205	<u>-</u>	<u>183.6000</u>	<u>1,82</u>
					20722,93	-			-	-	-
33	C311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	1,683	<u>225,49</u>	<u>225,49</u>	379	-	<u>379</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	54,48			92	0,3520	0,59
34	KB27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,66	<u>32713,04</u>	<u>691,66</u>	21591	6647	<u>456</u>	<u>81.2500</u>	<u>53,63</u>
					10070,94	261,70			173	1,4550	0,96
35	& K589921-A003-4	Камені бортові, БР 50.20.5	шт	132	<u>81,36</u>	<u>-</u>	10740	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					840987	41888	<u>144539</u>		<u>340,13</u>
									37830		238,27
		Разом будівельні роботи, грн.					840987				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					654560				
		всього заробітна плата, грн.					79718				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43179				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					73,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15950				
		Всього будівельні роботи, грн.					884166				

		Всього по розділу 2					884166				
		Разом прямі витрати по кошторису					931017	63614	<u>212843</u>		<u>521,41</u>
									56738		363,67
		Разом будівельні роботи, грн.					931017				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					654560				
		всього заробітна плата, грн.					120352				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					65882				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					113,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24509				
		Всього будівельні роботи, грн.					996899				

		Всього по кошторису					996899				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					998,09				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					144861				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя
пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)
ГПМ 010.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01
на улаштування тимчасового відеоспостереження
Улаштування тимчасового відеоспостереження

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 100,614 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,16349 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 24,017 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення (відеокамера)	шт	5	515.68	-	2578	2578	-	3,2000	16
					515.68	-			-	-	-
2	& 290220-7-18-3Б	Відеокамера Dahua DH-IPC-HFW2441T-ZS	шт	3	6775.00	-	20325	-	-	-	-
	варіант 21				-	-			-	-	-
3	& 290220-7-18-3Б	Відеокамера Dahua DH-IPC-HFW2449S-S-IL	шт	2	3941.70	-	7883	-	-	-	-
	варіант 22				-	-			-	-	-
4	КМ10-184-5	Комутатор службового зв'язку(комутатор, маршрутизатор)	шт	2	1642.94	229.12	3286	2687	458	9,6000	19.2
					1343,42	77,81			156	0,5560	1,11
5	& 1602-11129-1-1И	Комутатор Hikvision DS-3E0109P-E(C)	шт	1	4041.70	-	4042	-	-	-	-
	варіант 28				-	-			-	-	-
6	& 1504-7001-58-1Y6	Маршрутизатор MikroTik RB952Ui-5ac2nD	шт	1	1875.00	-	1875	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-350-21	Монтаж відеореєстратора	шт	1	<u>843.08</u> 793,28	<u>34.37</u> 11,67	843	793	<u>34</u> 12	<u>6.4000</u> 0,0834	<u>6.4</u> 0,08
8	& 290220-7-18-20 варіант 3	Відеореєстратор DHI-NVR2108-I2	шт	1	<u>4207.39</u> -	<u>-</u> -	4207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг(жорсткий диск)	шт	1	<u>216.21</u> 216,21	<u>-</u> -	216	216	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
10	& 290232-4 варіант 8	Жорсткий диск 3.5" 4TB WD (WD64PURZ)	шт	1	<u>3666.70</u> -	<u>-</u> -	3667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& 21-5-3 варіант 15	Мережевий фільтр	шт.	1	<u>135.76</u> -	<u>-</u> -	136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КМ10-901-13	Установка гермобокса	100 шт	0,01	<u>1284.39</u> 1267,20	<u>6.99</u> 3,44	13	13	<u>-</u> -	<u>9.6000</u> 0,0252	<u>0.1</u> -
13	& 2405-12251-2-1 варіант 5	Гермобокс	шт	1	<u>494.26</u> -	<u>-</u> -	494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ10-514-19	Настроювання абонентських кінцевих пристроїв [модема, декодера, цифрового або аналогового тюнера, відеокамери]	канал	6	<u>501.50</u> 501,50	<u>-</u> -	3009	3009	<u>-</u> -	<u>3.3300</u> -	<u>19.98</u> -
15	КБ34-108-3	Установлення кронштейна	шт	4	<u>209.82</u> 209,82	<u>-</u> -	839	839	<u>-</u> -	<u>1.6100</u> -	<u>6.44</u> -
16	С1110-89 варіант 1	Кронштейн на опору DH-PFA152-E	шт	4	<u>400.51</u> -	<u>-</u> -	1602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ34-123-1	Підвішування на гаках кабелів	км	1,846	<u>2662.06</u> 2662,06	<u>-</u> -	4914	4914	<u>-</u> -	<u>19.7000</u> -	<u>36.37</u> -
18	& С154-101-9 варіант 9	Кабель скручена пара FTP	1000м	0,44	<u>15068.70</u> -	<u>-</u> -	6630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С154-101-9 варіант 10	Кабель скручена пара UTP	1000м	1,406	<u>11889.66</u> -	<u>-</u> -	16717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С1110-89 варіант 2	Креплення кабеля натягне	шт	12	<u>28.19</u> -	<u>-</u> -	338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КМ10-350-23 к дем.=0,4	ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ (Демонтаж) Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення (відеокамера)	шт	5	<u>206.27</u> 206,27	<u>-</u> -	1031	1031	<u>-</u> -	<u>1.2800</u> -	<u>6.4</u> -
22	КМ10-184-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Комутатор службового зв'язку(комутатор,маршрутизатор)	шт	2	<u>629.02</u> 537,37	<u>91.65</u> 31,12	1258	1075	<u>183</u> 62	<u>3.8400</u> 0,2224	<u>7.68</u> 0,44
23	КМ10-350-21 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж відеореєстратора	шт	1	<u>331.06</u> 317,31	<u>13.75</u> 4,67	331	317	<u>14</u> 5	<u>2.5600</u> 0,0334	<u>2.56</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КМ11-96-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг(жорсткий диск)	шт	1	<u>86.48</u> 86,48	<u>-</u> -	86	86	<u>-</u> -	<u>0.6400</u> -	<u>0.64</u> -
25	КМ10-901-13 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установка гермобокса	100 шт	0,01	<u>509.72</u> 506,88	<u>2.80</u> 1,38	5	5	<u>-</u> -	<u>3.8400</u> 0,0101	<u>0.04</u> -
26	КБ34-108-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення кронштейна	шт	4	<u>125.89</u> 125,89	<u>-</u> -	504	504	<u>-</u> -	<u>0.9660</u> -	<u>3.86</u> -
27	КБ34-123-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвішування на гаках кабелів	км	1,846	<u>1597.24</u> 1597,24	<u>-</u> -	2949	2949	<u>-</u> -	<u>11.8200</u> -	<u>21.82</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					89778	21016	<u>689</u> 235		<u>149.09</u> 1,66
		Разом устаткування, грн.					37792				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1483				
		Всього устаткування, грн.					39275				
		Разом будівельні роботи, грн.					51986				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30281				
		всього заробітна плата, грн.					21251				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9351				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2766				
		Всього будівельні роботи, грн.					61337				

		Всього по кошторису					100614				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					163,49				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24017				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-031

устаткування

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги"ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (Коригування)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 10669,261 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "15 квітня" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	560103-13 варіант 71	Комплектація Трепану (краніотом) (нейрохірургія) BBraunНімеччина; (маса=0)	шт	1	1261051,50	1261052
2	560103-13 варіант 64	Комплектація ендоскопічної стійки для спини та голови (нейрохірургія) Bbraun Німеччина; (маса=0)	шт	1	6451001,21	6451001
3	560103-13 варіант 63	Комплектація електрокоагулятора Біполяр + пінцет(нейрохірургія); (маса=0)	шт	1	178247,45	178247
4	560103-13 варіант 62	Комплектація інструменту (нейрохірургія) BBraun Німеччина; (маса=0)	шт	1	536763,77	536764
5	560103-13 варіант 61	Комплектація інструменту травматологія і ортопедія BBraunНімеччина; (маса=0)	шт	1	259765,20	259765
6	560103-14 варіант 4	МЕБЛІ ОФІСНІ Пости з ящиками (інсультне)з ругульованими ніжками, ЛДСП, 18мм, товщина столешні 25мм1600х600х760(h); (маса=0)	шт	2	14583,33	29167
7	560103-14 варіант 5	Ресепшен, ЛДСП, 18мм, товщина столешні 25мм Пости з ящиками з ругульованими ніжками 1350*600*750 450*400*650; (маса=0)	шт	1	13416,67	13417
8	560103-14 варіант 13	Диван шир.1800/2000; (маса=0)	шт	24	10833,33	260000
9	560103-14 варіант 36	Стіл для посту медперсоналу з тумбою, ЛДСП 18мм, товщина столешні 25мм 1200х600х750; (маса=0)	шт	10	8333,33	83333
10	560103-14 варіант 40	Диванчики для очікування ; (маса=0)	шт	14	8333,33	116667
11	560103-14 варіант 41	диван для холу, для сидіння 1600*; (маса=0)	шт	4	1333,33	5333

1	2	3	4	5	6	7
12	560103-14 варіант 45	Ресепшен у коридорі (пост) (внемд) 4000*500*750; (маса=0)	шт	1	81666,67	81667
13	560103-14 варіант 46	Ресепшен центральний вхід 4000*700*750; (маса=0)	шт	1	77500,00	77500
14	560103-14 варіант 48	Сидячі дивачики для відпочинку пацієнтів травмпункт (Emergency) Диван тетріс (банкетка) 1400*450*750*900; (маса=0)	шт	5	11833,33	59167
15	560103-14 варіант 49	Ресепшен (пост сестринський)+2 тумби на коліщатах+ відкрита шафа (1200*400*2100) (1500*1700*1200*600+місце для мґн); (маса=0)	шт	11	45833,33	504167
16	560103-14 варіант 55	Комплект пост інсульти Біля вікна (2 верхні шафчика (600*300*450), основний стіл (2400*600*750) та приставний (1100*600*722); (маса=0)	шт	1	20833,33	20833
17	560103-14 варіант 57	шафа для реанімації на замку на колесах 125з стопором з 4-ю горизонтальними полицями 800*500*2100; (маса=0)	шт	22	11666,67	256667
		Разом				10194747
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування	грн.	10595095	0,007	400348 74166 10595095
		Всього вартість будівельних робіт				74166
		Всього по кошторису				10669261

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги"
ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії
(коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування) (перерахунок залишків)

Кошторисна вартість об'єкта 49199,277 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 77,97710 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11030,870 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 15 квітня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на демонтажні роботи	2741,096	-	2741,096	14,54334	1980,588	-
2	02-01-02	на улаштування покрівлі	241,04	-	241,04	0,59679	80,299	-
3	02-01-03	на улаштування стін	692,218	-	692,218	0,70350	97,956	-
4	02-01-04	на посилення перекриття	310,927	-	310,927	0,26271	37,032	-
5	02-01-05	на улаштування перегородок	5224,992	-	5224,992	12,16285	1750,706	-
6	02-01-06	на улаштування вікон	1012,06	-	1012,06	0,15186	23,086	-
7	02-01-09	на утеплення фасаду	10271,368	-	10271,368	12,92377	1883,905	-
8	02-01-011	на вхід приймального боксу	1311,322	-	1311,322	0,90028	134,765	-
9	02-01-012	на опалення	3667,594	1369,964	5037,558	3,62439	538,042	-
10	02-01-014	на водопровід та каналізація	10455,768	1477,106	11932,874	11,63939	1715,969	-
11	02-01-015	на електромонтажні роботи	6985,507	12,521	6998,028	12,71709	1742,937	-
12	02-01-016	на пожежну сигналізацію	1946,986	1264,676	3211,662	7,53020	1014,939	-
13	02-01-017	на порошкове пожежогасіння	120,327	93,805	214,132	0,22093	30,646	-
-	-	Всього:	44981,205	4218,072	49199,277	77,97710	11030,87	-
-	-	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	0,056	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.А.Шестопалова

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	демонтажні роботи	<u>12.17900</u>	<u>-</u>	<u>0.80904</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>12.98804</u>	<u>1.55530</u>	<u>14.54334</u>
		1530,877	-	112,418	-	-	1643,295	337,293	1980,588
02-01-02	улаштування покрівлі	<u>0.52244</u>	<u>-</u>	<u>0.01040</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.53284</u>	<u>0.06395</u>	<u>0.59679</u>
		64,911	-	1,521	-	-	66,432	13,867	80,299
02-01-03	улаштування стін	<u>0.57365</u>	<u>-</u>	<u>0.05448</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.62813</u>	<u>0.07537</u>	<u>0.70350</u>
		73,434	-	8,177	-	-	81,611	16,345	97,956
02-01-04	посилення перекриття	<u>0.22068</u>	<u>-</u>	<u>0.01435</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.23503</u>	<u>0.02768</u>	<u>0.26271</u>
		28,744	-	2,284	-	-	31,028	6,004	37,032
02-01-05	улаштування перегородок	<u>10.80780</u>	<u>-</u>	<u>0.05188</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>10.85968</u>	<u>1.30317</u>	<u>12.16285</u>
		1460,353	-	7,75	-	-	1468,103	282,603	1750,706
02-01-06	улаштування вікон	<u>0.12941</u>	<u>-</u>	<u>0.00618</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.13559</u>	<u>0.01627</u>	<u>0.15186</u>
		18,642	-	0,916	-	-	19,558	3,528	23,086
02-01-09	утеплення фасаду	<u>11.32561</u>	<u>-</u>	<u>0.22420</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>11.54981</u>	<u>1.37396</u>	<u>12.92377</u>
		1556,542	-	29,404	-	-	1585,946	297,959	1883,905
02-01-011	вхід приймального боксу	<u>0.69270</u>	<u>-</u>	<u>0.10864</u>	<u>0.00370</u>	<u>-</u>	<u>0.80504</u>	<u>0.09524</u>	<u>0.90028</u>
		95,512	-	18,027	0,572	-	114,111	20,654	134,765
02-01-012	опалення	<u>2.62681</u>	<u>0.18402</u>	<u>0.19734</u>	<u>-</u>	<u>0.29200</u>	<u>3.30017</u>	<u>0.32422</u>	<u>3.62439</u>
		360,738	25,194	26,955	-	-	467,725	70,317	538,042
02-01-014	водопровід та каналізація	<u>9.54024</u>	<u>0.03740</u>	<u>0.95639</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>10.53403</u>	<u>1.10536</u>	<u>11.63939</u>
		1341,593	4,995	129,677	-	-	1476,265	239,704	1715,969
02-01-015	електромонтажні роботи	<u>-</u>	<u>11.48042</u>	<u>0.18447</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>11.66489</u>	<u>1.05220</u>	<u>12.71709</u>
		-	1486,818	27,938	-	-	1514,756	228,181	1742,937
02-01-016	пожежну сигналізацію	<u>-</u>	<u>6.89256</u>	<u>0.05211</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6.94467</u>	<u>0.58553</u>	<u>7.53020</u>
		-	880,243	7,718	-	-	887,961	126,978	1014,939
02-01-017	порошкове пожежогасіння	<u>-</u>	<u>0.20218</u>	<u>0.00129</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.20347</u>	<u>0.01746</u>	<u>0.22093</u>
		-	26,67	0,186	-	-	26,856	3,79	30,646

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
-	Разом :	<u>48,61834</u> 6531,346	<u>18,79658</u> 2423,92	<u>2,67077</u> 372,971	<u>0,00370</u> 0,572	<u>0,29200</u> -	<u>70,38139</u> 9383,647	<u>7,59571</u> 1647,223	<u>77,97710</u> 11030,87

Склав _____

Перевірів _____

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги"
ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії
(коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги"ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (Коригування)

Кошторисна вартість об'єкта 230147,491 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 266,45865 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 38483,165 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 15 квітня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-02-01	на демонтажні роботи	4249,885	-	4249,885	17,04174	2335,249	-
2	02-02-02	на улаштування покрівлі	205,178	-	205,178	0,38160	49,691	-
3	02-02-03	на улаштування стін	618,182	-	618,182	0,81765	114,192	-
4	02-02-04	на улаштування перегородок	7494,614	-	7494,614	18,22105	2659,636	-
5	02-02-05	на улаштування вікон, дверей, вітражей	26735,221	-	26735,221	4,04266	603,162	-
6	02-02-06	на улаштування підлоги	24850,635	-	24850,635	33,90306	4696,121	-
7	02-02-07	на внутрішнє опорядження	31301,099	-	31301,099	74,23516	10857,915	-
8	02-02-08	на утеплення фасаду	330,684	-	330,684	0,12282	17,413	-
9	02-02-09	на улаштування головного входу	1679,679	-	1679,679	1,62403	235,596	-
10	02-02-010	на улаштування огороження сходів	607,538	-	607,538	0,18731	27,236	-
11	02-02-011	на чисті приміщення світильники	1668,002	-	1668,002	0,35998	49,757	-
12	02-02-012	на чисті приміщення вентиляція 7 пов	2217,517	1739,505	3957,022	1,21205	178,409	-
13	02-02-013	на чисті приміщення опорядження	7329,056	-	7329,056	7,17052	1028,401	-
14	02-02-014	на вентиляцію	21146,071	42813,974	63960,045	47,10302	6469,773	-
15	02-02-015	на кондиціонування	5693,781	3905,99	9599,771	11,53796	1640,736	-
16	02-02-016	на водопровід та каналізація	2072,546	-	2072,546	3,42907	519,331	-
17	02-02-017	на електромонтажні роботи	5121,693	3957,501	9079,194	11,06007	1508,636	-
18	02-02-018	на електроживлення кондиціонерів	423,4	915,244	1338,644	1,56526	216,648	-
19	02-02-019	на пожежну сигналізацію	555,722	174,922	730,644	1,71268	234,289	-
20	02-02-020	на порошкове пожежогасіння	63,217	16,539	79,756	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	02-02-021	на автоматизацію протипожежних систем	322,937	110,27	433,207	0,96079	134,185	-
22	02-02-022	на пусконаладжувальні роботи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу	674,056	-	674,056	2,80071	532,487	-
23	02-02-023	на структуровану кабельну систему	4377,252	3600,451	7977,703	10,64138	1545,565	-
24	02-02-024	на пусконаладжувальні роботи СКС	1156,591	-	1156,591	4,80563	913,674	-
25	02-02-025	на заземлення	206,565	-	206,565	0,46350	69,437	-
26	02-02-026	на шинопровід	3077,893	-	3077,893	0,17162	24,778	-
27	02-02-027	на демонтаж, монтажліфтів реєстр.№ 73776, № 1-0080 та додатково матеріали для монтажу і освітлення шахти які невраховані нормами для ліфтів реєстр.№ 73776, № 1-00808, № 1-00807, № 1-01522, № б/н)	3117,101	2230,315	5347,416	4,21873	599,96	-
28	02-02-028	на улаштуваннядиспетчериського зв'язку GSM для ліфтів реєстр.№ 73776, № 1-00808, № 1-00807, № 1-01522, № б/н	306,569	-	306,569	0,18164	24,531	-
29	02-02-029	на пусконаладжувальні роботи ліфтів та диспетчерського зв'язку GSM для ліфтів реєстр.№ 73776, № 1-00808, № 1-00807, № 1-01522, № б/н	1369,02	-	1369,02	5,68828	1081,488	-
30	02-02-030	на заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення	1041,815	-	1041,815	0,79868	114,869	-
31	02-02-031	на придбання устаткування устаткування	74,166	10595,095	10669,261	-	-	-
--		Всього:	160087,685	70059,806	230147,491	266,45865	38483,165	-
--		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	62,648	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.А.Шестопалова

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	демонтажні роботи	<u>12.35627</u>	<u>-</u>	<u>1.05489</u>	<u>1.80467</u>	<u>-</u>	<u>15.21583</u>	<u>1.82591</u>	<u>17.04174</u>
		1510,035	-	149,966	279,314	-	1939,315	395,934	2335,249
02-02-02	улаштування покрівлі	<u>0.33641</u>	<u>-</u>	<u>0.00546</u>	<u>0.00320</u>	<u>-</u>	<u>0.34507</u>	<u>0.03653</u>	<u>0.38160</u>
		40,445	-	0,83	0,496	-	41,771	7,92	49,691
02-02-03	улаштування стін	<u>0.68847</u>	<u>-</u>	<u>0.04353</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.73200</u>	<u>0.08565</u>	<u>0.81765</u>
		88,822	-	6,793	-	-	95,615	18,577	114,192
02-02-04	улаштування перегородок	<u>16.22208</u>	<u>-</u>	<u>0.04673</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>16.26881</u>	<u>1.95224</u>	<u>18.22105</u>
		2228,981	-	7,288	-	-	2236,269	423,367	2659,636
02-02-05	улаштування вікон, дверей, вітражей	<u>3.47710</u>	<u>-</u>	<u>0.13248</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.60958</u>	<u>0.43308</u>	<u>4.04266</u>
		485,746	-	23,497	-	-	509,243	93,919	603,162
02-02-06	улаштування підлоги	<u>29.66542</u>	<u>-</u>	<u>0.60869</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>30.27411</u>	<u>3.62895</u>	<u>33.90306</u>
		3824,596	-	84,553	-	-	3909,149	786,972	4696,121
02-02-07	внутрішнє опорядження	<u>66.16484</u>	<u>-</u>	<u>0.11825</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>66.28309</u>	<u>7.95207</u>	<u>74.23516</u>
		9117,718	-	15,713	-	-	9133,431	1724,484	10857,915
02-02-08	утеплення фасаду	<u>0.10511</u>	<u>-</u>	<u>0.00516</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.11027</u>	<u>0.01255</u>	<u>0.12282</u>
		13,839	-	0,85	-	-	14,689	2,724	17,413
02-02-09	улаштування головного входу	<u>1.29018</u>	<u>-</u>	<u>0.14861</u>	<u>0.01232</u>	<u>-</u>	<u>1.45111</u>	<u>0.17292</u>	<u>1.62403</u>
		172,037	-	24,152	1,907	-	198,096	37,5	235,596
02-02-10	улаштування огороження сходів	<u>0.16123</u>	<u>-</u>	<u>0.00602</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.16725</u>	<u>0.02006</u>	<u>0.18731</u>
		22,041	-	0,842	-	-	22,883	4,353	27,236
02-02-11	чисті приміщення світильники	<u>-</u>	<u>0.32376</u>	<u>0.00439</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.32815</u>	<u>0.03183</u>	<u>0.35998</u>
		-	42,192	0,662	-	-	42,854	6,903	49,757
02-02-12	чисті приміщення вентиляція 7 пов	<u>0.89829</u>	<u>0.20640</u>	<u>0.01551</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.12020</u>	<u>0.09185</u>	<u>1.21205</u>
		126,933	29,248	2,31	-	-	158,491	19,918	178,409
02-02-13	чисті приміщення опорядження	<u>6.39393</u>	<u>-</u>	<u>0.00831</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6.40224</u>	<u>0.76828</u>	<u>7.17052</u>
		860,594	-	1,2	-	-	861,794	166,607	1028,401
02-02-14	вентиляцію	<u>36.69301</u>	<u>3.90160</u>	<u>1.99147</u>	<u>0.17565</u>	<u>-</u>	<u>42.76173</u>	<u>4.34129</u>	<u>47.10302</u>
		4689,391	541,299	270,43	27,185	-	5528,305	941,468	6469,773

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-015	кондиціонування	<u>3.27556</u> 418,927	<u>6.89561</u> 963,32	<u>0.47351</u> 64,78	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>10.64468</u> 1447,027	<u>0.89328</u> 193,709	<u>11.53796</u> 1640,736
02-02-016	водопровід та каналізація	<u>3.05260</u> 440,072	<u>-</u> -	<u>0.02992</u> 4,103	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.08252</u> 444,175	<u>0.34655</u> 75,156	<u>3.42907</u> 519,331
02-02-017	електромонтажні роботи	<u>-</u> -	<u>9.78889</u> 1253,022	<u>0.30430</u> 45,93	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>10.09319</u> 1298,952	<u>0.96688</u> 209,684	<u>11.06007</u> 1508,636
02-02-018	електроживлення кондиціонерів	<u>-</u> -	<u>1.37591</u> 178,982	<u>0.05094</u> 7,652	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.42685</u> 186,634	<u>0.13841</u> 30,014	<u>1.56526</u> 216,648
02-02-019	пожежну сигналізацію	<u>-</u> -	<u>1.53008</u> 197,661	<u>0.04596</u> 6,993	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.57604</u> 204,654	<u>0.13664</u> 29,635	<u>1.71268</u> 234,289
02-02-020	порошкове пожежогасіння	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-02-021	автоматизацію протипожежних систем	<u>-</u> -	<u>0.88240</u> 117,334	<u>0.00159</u> 0,197	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.88399</u> 117,531	<u>0.07680</u> 16,654	<u>0.96079</u> 134,185
02-02-022	пусконаладжувальні роботи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.57655</u> -	<u>2.57655</u> 483,876	<u>0.22416</u> 48,611	<u>2.80071</u> 532,487
02-02-023	структуровану кабельну систему	<u>0.06670</u> 10,324	<u>9.25624</u> 1272,335	<u>0.40179</u> 64,115	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>9.72473</u> 1346,774	<u>0.91665</u> 198,791	<u>10.64138</u> 1545,565
02-02-024	пусконаладжувальні роботи СКС	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>4.42100</u> -	<u>4.42100</u> 830,264	<u>0.38463</u> 83,41	<u>4.80563</u> 913,674
02-02-025	заземлення	<u>0.09004</u> 9,881	<u>0.22273</u> 30,447	<u>0.01165</u> 1,768	<u>-</u> -	<u>0.09710</u> -	<u>0.42152</u> 60,332	<u>0.04198</u> 9,105	<u>0.46350</u> 69,437
02-02-026	шинопровід	<u>-</u> -	<u>0.12644</u> 17,275	<u>0.03002</u> 4,214	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.15646</u> 21,489	<u>0.01516</u> 3,289	<u>0.17162</u> 24,778
02-02-027	демонтаж, монтаж ліфтів реєстр. № 73776, № 1-0080 та додатково матеріали для монтажу і освітлення шахти які невраховані нормами для ліфтів реєстр. № 73776, № 1-00808, № 1-00807, № 1-01522, № б/н)	<u>0.05056</u> 6,73	<u>3.85654</u> 525,651	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.90710</u> 532,381	<u>0.31163</u> 67,579	<u>4.21873</u> 599,96
02-02-028	улаштування диспетчерського зв'язку GSM для ліфтів реєстр. № 73776, № 1-00808, № 1-00807, № 1-01522, № б/н	<u>-</u> -	<u>0.16098</u> 20,444	<u>0.00509</u> 0,707	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.16607</u> 21,151	<u>0.01557</u> 3,38	<u>0.18164</u> 24,531

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-029	пусконаладжувальні роботи ліфтів та диспетчерського зв'язку GSM для ліфтів реєстр. № 73776, № 1-00808, № 1-00807, № 1-01522, № б/н	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>5.23300</u> -	<u>5.23300</u> 982,757	<u>0.45528</u> 98,731	<u>5.68828</u> 1081,488
02-02-030	заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення	<u>0.65502</u> 88,968	<u>0.06157</u> 8,107	<u>0.00002</u> 0,003	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.71661</u> 97,078	<u>0.08207</u> 17,791	<u>0.79868</u> 114,869
02-02-031	придбання устаткування устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
-	Разом :	<u>181.64282</u> 24156,08	<u>38.58915</u> 5197,317	<u>5.54429</u> 789,548	<u>1.99584</u> 308,902	<u>12.32765</u> -	<u>240.09975</u> 32766,98	<u>26.35890</u> 5716,185	<u>266.45865</u> 38483,165

Склав _____

Перевірив _____

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги"
ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії
(коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Благоустрій (Коригування)

Кошторисна вартість об'єкта 996,899 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,99809 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 144,861 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 15 квітня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на автомобільні дороги та тротуари	996,899	-	996,899	0,99809	144,861	-
--								
-		Всього:	996,899	-	996,899	0,99809	144,861	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.А.Шестопалова

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	автомобільні дороги та тротуари	<u>0.52141</u> 63,614	<u>-</u> -	<u>0.16361</u> 25,774	<u>0.20006</u> 30,964	<u>-</u> -	<u>0.88508</u> 120,352	<u>0.11301</u> 24,509	<u>0.99809</u> 144,861
-	Разом :	<u>0.52141</u> 63,614	<u>-</u> -	<u>0.16361</u> 25,774	<u>0.20006</u> 30,964	<u>-</u> -	<u>0.88508</u> 120,352	<u>0.11301</u> 24,509	<u>0.99809</u> 144,861

Склав _____

Перевірив _____

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги"
ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії
(коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01

на будівництво : Улаштування тимчасового відеоспостереження

Кошторисна вартість об'єкта	100,614 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,16349 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	24,017 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 15 квітня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	08-01-01	на улаштування тимчасового відеоспостереження	61,337	39,277	100,614	0,16349	24,017	-
--								
-		Всього:	61,337	39,277	100,614	0,16349	24,017	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.А.Шестопалова

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 08-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
08-01-01	улаштування тимчасового відеоспостереження	<u>0.01030</u> 1,343	<u>0.13879</u> 19,673	<u>0.00166</u> 0,235	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.15075</u> 21,251	<u>0.01274</u> 2,766	<u>0.16349</u> 24,017
-	Разом :	<u>0.01030</u> 1,343	<u>0.13879</u> 19,673	<u>0.00166</u> 0,235	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.15075</u> 21,251	<u>0.01274</u> 2,766	<u>0.16349</u> 24,017

Склав _____

Перевірив _____