

"Капітальний ремонт підвалу ліцею № 11 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Зелінського, 5"  
ЕО

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на "Капітальний ремонт підвалу ліцею № 11 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Зелінського, 5" (ремонт підвального приміщення)

"Капітальний ремонт підвалу ліцею № 11 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Зелінського, 5"

Основа:

креслення (специфікації) № дефектний акт №1

Кошторисна вартість

1512,023 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

5,78239 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

681,479 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>									
1	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,07	<u>23554,55</u> 21830,15	<u>1706,94</u> 614,15	1649	1528	<u>119</u> 43	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>15,49</u> 0,34
2	KP6-14-1	Знімання дверних полотен кількість: 2*1*7	100 м2	0,14	<u>5141,24</u> 5141,24	<u>-</u> -	720	720	<u>-</u> -	<u>53,6160</u> -	<u>7,51</u> -
3	KP11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень (розмивка стін)	100м2	4,265	<u>4967,59</u> 4949,24	<u>3,61</u> 3,20	21187	21109	<u>15</u> 14	<u>47,9160</u> 0,0266	<u>204,36</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень (розмивка стель)	100м2	1,821	<u>4967,59</u> 4949,24	<u>3,61</u> 3,20	9046	9013	<u>7</u> 6	<u>47,9160</u> 0,0266	<u>87,26</u> 0,05
5	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін	100м2	4,265	<u>3315,05</u> 3315,05	-	14139	14139	-	<u>35,2440</u> -	<u>150,32</u> -
6	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	2	<u>7431,74</u> 6878,42	<u>553,32</u> 199,08	14863	13757	<u>1106</u> 398	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>146,26</u> 3,13
7	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,16	<u>13305,48</u> 9740,78	<u>3564,70</u> 662,52	2129	1559	<u>570</u> 106	<u>74,5164</u> 4,4666	<u>11,92</u> 0,71
8	КР15-14-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100м	0,14	<u>8539,63</u> 8499,20	<u>40,43</u> 35,86	1196	1190	<u>6</u> 5	<u>69,7056</u> 0,2984	<u>9,76</u> 0,04
9	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,13	<u>21072,89</u> 12155,58	<u>8917,31</u> 3141,98	2739	1580	<u>1159</u> 408	<u>117,6840</u> 26,6694	<u>15,3</u> 3,47
10	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: 0,735+0,0224+6,76+0,16+0,189+2,03892	1 т	9,90532	<u>183,98</u> 183,98	-	1822	1822	-	<u>1,9560</u> -	<u>19,37</u> -
11	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км кількість: 0,735+0,0224+6,76+0,16+0,189+2,03892	т	9,90532	<u>133,36</u> -	<u>133,36</u> 20,77	1321	-	<u>1321</u> 206	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 1,59
		Разом прями витрати по розділу 1					70811	66417	<u>4303</u> 1186		<u>667,55</u> 9,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					70811 91 67603 38917 81,1 14654 <b>109728</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>109728</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 2. Стіни та перегородки</b> <b>УЛАШТУВАННЯ ПЕРЕГОРОДОК</b> -----Перегородка П1-----									
12	КБ10-94-4 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуван ня РЕКН на РБР п.2.4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,222	<u>77235,50</u> 62246,19	<u>828,84</u> 588,53	17146	13819	<u>184</u> 131	<u>552,7590</u> 4,7589	<u>122,71</u> 1,06
13	& С1428- 11867-4 варіант 2	Н2=1,15 Н5=1,15 Листи гіпсокартонні ГКЛ Plato 2500x1200x12, 5 мм кількість: r0(4,2*1)	м2	88,8	<u>164,14</u> -	- -	14576	-	- -	- -	- -
14	& С111-826- 1-20 варіант 2	Профіль металевий для г/к напрямний BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м 0,5 мм кількість: r0(0,83*1)	шт	22,2	<u>35,00</u> -	- -	777	-	- -	- -	- -
15	& С111-826- 1-21 варіант 2	Профіль металевий для г/к стійковий BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм кількість: r0(2,41*1)	шт	44,4	<u>53,75</u> -	- -	2387	-	- -	- -	- -
16	& С111- 1624-2-2	Грунтовка Ceresit СТ 17 10 л кількість: r2(0,034*1)	л	0,666	<u>45,30</u> -	- -	30	-	- -	- -	- -
17	& С111- 2015-4-3 варіант 1	Шпаклівка КНАУФ УНІФЛОТ (KNAUF UNIFLOTT) (25 КГ) кількість: r2((1,09+0,12)*1)	кг	26,862	<u>45,90</u> -	- -	1233	-	- -	- -	- -
18	& С111- 1678-9 варіант 1	Стрічка скловолоконна Scley 50мм x 20м кількість: 2*1	м	44,4	<u>6,29</u> -	- -	279	-	- -	- -	- -
19	& С111-134- 2-1	Гвинти самонарізні для гіпсокартону 3.5x25 мм 1000 шт кількість: r0(51,3*1)	шт	1132,2	<u>0,27</u> -	- -	306	-	- -	- -	- -
20	& С111-155- 1-7 варіант 2	Дюбель-шуруп з пластмасовою пробкою 4x20 мм 30 шт. Expert Fix кількість: r0(2,5*1)	шт	66,6	<u>1,58</u> -	- -	105	-	- -	- -	- -
21	С188888-6 варіант 1	Гвинти самонарізні 3,5*9,5 кількість: r0(6,09*1)	шт	133,2	<u>0,54</u> -	- -	72	-	- -	- -	- -
22	& С111- 1721-11-Д варіант 1	Стрічка звукоізоляційна самоклеюча Кнауф Дихтунгсбанд 70мм кількість: R1(1,44*1)	м	31,08	<u>10,40</u> -	- -	323	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ10-94-2 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуван ня РЕКН на РБР п.2.4	-----Перегородки ОБ1,ОБ2,ОБ3----- Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м2	0,77	<u>50187,48</u> 49281,02	<u>680,52</u> 483,22	38644	37946	<u>524</u> 372	<u>437,6256</u> 3,9073	<u>336,97</u> 3,01
24	& С1428- 11867-4 варіант 2	Н2=1,15 Н5=1,15 Листи гіпсокартонні ГКЛ Plato 2500x1200x12, 5 мм кількість: r0(4,2*1)	м2	308	<u>164,14</u> -	-	50555	-	-	-	-
25	& С111-826- 1-20 варіант 2	Профіль металевий для г/к напрямний BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м 0,5 мм кількість: r0(0,83*1)	шт	77	<u>35,00</u> -	-	2695	-	-	-	-
26	& С111-826- 1-21 варіант 2	Профіль металевий для г/к стійковий BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм кількість: r0(2,41*1)	шт	154	<u>53,75</u> -	-	8278	-	-	-	-
27	& С111- 1624-2-2	Грунтовка Ceresit СТ 17 10 л кількість: r2(0,034*1)	л	2,31	<u>45,30</u> -	-	105	-	-	-	-
28	& С111- 2015-4-3 варіант 1	Шпаклівка КНАУФ УНІФЛОТ (KNAUF UNIFLOTT) (25 КГ) кількість: r2((1,09+0,12)*1)	кг	93,17	<u>45,90</u> -	-	4277	-	-	-	-
29	& С111- 1678-9 варіант 1	Стрічка скловолоконна Scley 50мм х 20м кількість: 2*1	м	154	<u>6,29</u> -	-	969	-	-	-	-
30	& С111-134- 2-1	Гвинти самонарізні для гіпсокартону 3.5x25 мм 1000 шт кількість: r0(51,3*1)	шт	3927	<u>0,27</u> -	-	1060	-	-	-	-
31	& С111-155- 1-7 варіант 2	Дюбель-шуруп з пластмасовою пробкою 4x20 мм 30 шт. Expert Fix кількість: r0(2,5*1)	шт	231	<u>1,58</u> -	-	365	-	-	-	-
32	С188888-6 варіант 1	Гвинти самонарізні 3,5*9,5 кількість: r0(6,09*1)	шт	462	<u>0,54</u> -	-	249	-	-	-	-
33	& С111- 1721-11-Д варіант 1	Стрічка звукоізоляційна самоклеюча Кнауф Дихтунгсбанд 70мм кількість: R1(1,44*1)	м	107,8	<u>10,40</u> -	-	1121	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					145552	51765	<u>708</u> 503		<u>459,68</u> 4,07
		Разом будівельні роботи, грн.					145552				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					93079 52268 28063 55,65 10057 <b>173615</b>					
		----- <b>Всього по розділу 2</b>					<b>173615</b>					
		<b>Розділ 3. Укоси</b>										
34	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,276	<u>913,13</u> 913,13	-	252	252	-	<u>9,7080</u>	<u>2,68</u>	
35	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка SchimmelSTOP BauGut або аналог	л	11,04	<u>77,03</u> -	-	850	-	-	-	-	
36	KP11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,083	<u>63475,12</u> 60354,82	<u>1653,08</u> 825,00	5268	5009	<u>137</u> 68	<u>529,8000</u> 6,6625	<u>43,97</u> 0,55	
37	C111-2009-7 варіант 1	Штукатурка SILTEK P-11 або аналог кількість: 1,6*15	кг	199,2	<u>6,22</u> -	-	1239	-	-	-	-	
38	KP12-66-1	Ґрунтування укосів	100м2	0,276	<u>913,13</u> 913,13	-	252	252	-	<u>9,7080</u>	<u>2,68</u>	
39	C111-2014-7 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер або аналог	л	5,52	<u>51,36</u> -	-	284	-	-	-	-	
40	KP12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування // укосів	100м2	0,276	<u>3569,15</u> 3456,77	<u>1,81</u> 1,60	985	954	-	<u>31,4280</u> 0,0133	<u>8,67</u> -	
41	& C111- 2016-11 варіант 1	Фарба фасадна латексна	кг	9,384	<u>282,24</u> -	-	2649	-	-	-	-	
		Разом прями витрати по розділу 3					11779	6467	<u>137</u> 68		<u>58</u> 0,55	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					11779 5175 6535					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					3527 7,02 1270 <b>15306</b>				
		----- <b>Всього по розділу 3</b>					<b>15306</b>				
		<b>Розділ 4. Прорізи ВСТАНОВЛЕННЯ ДВЕРЕЙ</b>									
42	КБ10-96-2 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуван ня РЕКН на РБР п.2.4	7 шт (21300мм x 930мм) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: R1(2,13*0,93*7)	100м2	0,139	<u>42936,51</u> 39044,03	<u>2341,69</u> 725,99	5968	5427	<u>325</u> 101	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>45,16</u> 0,67
43	С121-250 варіант 7	Н2=1,15 Н5=1,15 Блок дверний 2130*930мм у комплекті з замком внутрішній Д3,Д4 кількість: 3+2	шт	5	<u>16000,00</u> -	-	80000	-	-	-	-
44	С121-250 варіант 6	Блок дверний 2130*930мм у комплекті з замком зовнішній Д1,Д2	шт	2	<u>18000,00</u> -	-	36000	-	-	-	-
45	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 кількість: R1((2,13*2+1)*7)	100м	0,368	<u>2111,32</u> 2111,32	-	777	777	-	<u>19,9200</u> -	<u>7,33</u> -
46	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 750 мл професійна універсальна	балон	16	<u>225,70</u> -	-	3611	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 4					126356	6204	<u>325</u> 101		<u>52,49</u> 0,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					126356 119827 6305 3291 6,38 1153				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>129647</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>129647</b>				
		<b>Розділ 5. Підлоги</b>									
		<b>УЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГ</b>									
47	КР7-10-3	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 1,0 м2 -----Тип 1-----	100міць	0,91	<u>24481,27</u> 24328,51	-	22278	22139	-	<u>235,5360</u>	<u>214,34</u>
48	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції (гідроізоляція підлоги Ceresit CR 65)	100м2	1,789	<u>4751,79</u> 4672,33	<u>14,44</u> 12,81	8501	8359	<u>26</u> 23	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>71,68</u> 0,19
49	С111-2014-7 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер або аналог кількість: 0,1443*178,9	л	25,81527	<u>51,36</u> -	-	1326	-	-	-	-
50	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 кількість: 8*178,9	кг	1431,2	<u>31,65</u> -	-	45297	-	-	-	-
51	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	1,789	<u>8181,32</u> 7966,14	<u>193,14</u> 171,29	14636	14251	<u>346</u> 306	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>137,97</u> 2,55
52	КР20-14-3	Готування цементного розчину вручну	100м3	0,0365	<u>51821,79</u> 51821,79	-	1891	1891	-	<u>550,9440</u>	<u>20,11</u>
53	С111-1313 варіант 1	Цемент загальнобудівельного призначення швидкотужавіючий, марка 400 кількість: r2(0,416)	т	1,533	<u>4829,04</u> -	-	7403	-	-	-	-
54	С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	4,234	<u>874,33</u> -	-	3702	-	-	-	-
55	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	м2	178,9	<u>32,38</u> 24,87	<u>7,51</u> 0,32	5793	4449	<u>1344</u> 57	<u>0,2346</u> 0,0028	<u>41,97</u> 0,49
56	КБ11-11-13 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуван ня РЕКН на РБР п.2.4	Н2=1,15 Н5=1,15 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,789	<u>9156,95</u> 9079,81	<u>41,52</u> 36,82	16382	16244	<u>74</u> 66	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>157,26</u> 0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КБ11-11-14 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуван ня РЕКН на РБР п.2.4; к=2	Н2=1,15 Н5=1,15 Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 ( до товщини 10 мм)	100м2	1,789	<u>3839,57</u> 3784,44	<u>41,52</u> 36,82	6869	6770	<u>74</u> 66	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>65,55</u> 0,55
58	С111-233-2 варіант 1	Н1=5 Н2=1,15 Н5=1,15 Грунтовка "Кнауф-Бетоноконтат" кількість: 0,35*1	кг	62,615	<u>120,00</u> -	-	7514	-	-	-	-
59	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 (витрата 1,8кг/м2/1мм) кількість: 1,8*10*1	кг	3220,2	<u>14,64</u> -	-	47144	-	-	-	-
60	КБ13-13-1 стос-но	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь грунтовкою	100м2	1,789	<u>1249,39</u> 1174,71	<u>13,85</u> 4,38	2235	2102	<u>25</u> 8	<u>9,2322</u> 0,0375	<u>16,52</u> 0,07
61	& С111- 1624-2-2	Н2=1,15 Н5=1,15 Грунтовка Ceresit СТ 17 10 л кількість: r1(0,15*1)	л	35,78	<u>45,30</u> -	-	1621	-	-	-	-
62	КБ13-20-7 стос-но	Фарбування погрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь фарбою воднодисперсійною	100м2	1,789	<u>447,03</u> 372,96	<u>73,87</u> 8,52	800	667	<u>132</u> 15	<u>3,3120</u> 0,0734	<u>5,93</u> 0,13
63	С111-337	Н2=1,15 Н5=1,15 Фарба водно-дисперсійна акрілатна ВД-АК- 111 червоно-коричнева -----Тип 2-----	т	0,022	<u>70628,83</u> -	-	1554	-	-	-	-
64	КБ13-13-1 стос-но	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь грунтовкою	100м2	0,165	<u>1249,39</u> 1174,71	<u>13,85</u> 4,38	206	194	<u>2</u> 1	<u>9,2322</u> 0,0375	<u>1,52</u> 0,01
65	& С111- 1624-2-2	Н2=1,15 Н5=1,15 Грунтовка Ceresit СТ 17 10 л кількість: r1(0,15*1)	л	3,3	<u>45,30</u> -	-	149	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КБ11-11-13 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуван ня РЕКН на РБР п.2.4	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,165	<u>9156,95</u> 9079,81	<u>41,52</u> 36,82	1511	1498	<u>7</u> 6	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>14,5</u> 0,05
67	КБ11-11-14 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуван ня РЕКН на РБР п.2.4; к=2	Н2=1,15 Н5=1,15 Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 ( до товщини 10 мм)	100м2	0,165	<u>3839,57</u> 3784,44	<u>41,52</u> 36,82	634	624	<u>7</u> 6	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>6,05</u> 0,05
68	С111-233-2 варіант 1	Н1=5 Н2=1,15 Н5=1,15 Грунтовка "Кнауф-Бетоконтакт" кількість: 0,35*1	кг	5,775	<u>120,00</u> -	- -	693	-	- -	- -	- -
69	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 (витрата 1,8кг/м2/1мм) кількість: 1,8*10*1	кг	297	<u>14,64</u> -	- -	4348	-	- -	- -	- -
70	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції (гідроізоляція підлоги Ceresit CR 65)	100м2	0,165	<u>4751,79</u> 4672,33	<u>14,44</u> 12,81	784	771	<u>2</u> 2	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>6,61</u> 0,02
71	С111-2014-7 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер або аналог кількість: 0,1443*1	л	2,38095	<u>51,36</u> -	- -	122	-	- -	- -	- -
72	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 кількість: 8*1	кг	132	<u>31,65</u> -	- -	4178	-	- -	- -	- -
73	КБ11-29-2 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуван ня РЕКН на РБР п.2.4	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,165	<u>25908,86</u> 25633,53	<u>74,73</u> 66,27	4275	4230	<u>12</u> 11	<u>227,6310</u> 0,5514	<u>37,56</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	C111-233-2 варіант 1	H2=1,15 H5=1,15 Грунтовка "Кнауф-Бетоконтакт" кількість: r1(0,35*1)	кг	6,6	<u>120,00</u>	-	792	-	-	-	-
75	C111-1726 варіант 1	Плитка керамогранітна 42x42 кількість: r1(1,02*1)	м2	16,5	<u>486,00</u>	-	8019	-	-	-	-
76	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: 5,2*1	кг	85,8	<u>9,73</u>	-	835	-	-	-	-
77	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: r1(0,454*1)	кг	8,25	<u>72,58</u>	-	599	-	-	-	-
78 &	C111-1851-11 варіант 2	Хрестики пластикові дистанційні Compass 2.5 мм 200 шт./уп кількість: r0(7,22*13) -----Улаштування поріжка алюмінієвого-----	шт	1551	<u>0,21</u>	-	326	-	-	-	-
79	KB9-40-1	Монтаж сталевих плінтусів із гнучого профілю (монтаж поріжка алюмінієвого)	100м	0,035	<u>3287,67</u> <u>3182,63</u>	<u>73,92</u> <u>27,82</u>	115	111	<u>3</u> <u>1</u>	<u>28,2624</u> <u>0,2386</u>	<u>0,99</u> <u>0,01</u>
80	C123-361 варіант 1	H2=1,15 H5=1,15 Поріжок алюмінієвий декорований гладкийb=40 мм	м	3,5	<u>105,00</u>	-	368	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 5							222900	84300	<u>2054</u> <u>568</u>		<u>798,56</u> <u>4,76</u>
Разом будівельні роботи, грн.							222900				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							136546				
всього заробітна плата, грн.							84868				
Загальновиробничі витрати, грн.							46757				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							94,19				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							17022				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>269657</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 5</b>							<b>269657</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 6. Внутрішнє оздоблення</b> <b>ВНУТРІШНЄ ОЗДОБЛЕННЯ СТІН</b> ----Тип 1----									
81	КБ15-182-1 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуван ня	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою (гідроізоляція стін)	100м2	1,789	<u>11858,69</u> 11660,22	<u>8,30</u> 7,36	21215	20860	<u>15</u> 13	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>189,65</u> 0,11
82	С111-2014-7 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер або аналог кількість: 0,1443*1	л	25,81527	<u>51,36</u> -	- -	1326	-	- -	- -	- -
83	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 кількість: 8*1	кг	1431,2	<u>31,65</u> -	- -	45297	-	- -	- -	- -
84	КБ15-182-1 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуван ня РЕКН на РБР п.2.4	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,789	<u>11858,69</u> 11660,22	<u>8,30</u> 7,36	21215	20860	<u>15</u> 13	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>189,65</u> 0,11
85	КБ15-182-3 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуван ня РЕКН на РБР п.2.4	Н2=1,15 Н5=1,15 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (дати до товщини 20 мм)	100м2	1,789	<u>65828,29</u> 65675,41	<u>118,32</u> 104,93	117767	117493	<u>212</u> 188	<u>563,2056</u> 0,8731	<u>1007,57</u> 1,56
86	С111-233-2 варіант 1	Н1=19 Н2=1,15 Н5=1,15 Грунтовка "Кнауф-Бетоkontakt" кількість: r2(0,35*1)	кг	62,615	<u>120,00</u> -	- -	7514	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 кількість: r1(36*1)	кг	6440,4	<u>10,75</u>	-	69234	-	-	-	-
88	KP12-49-5 κ=1,15 згідно Вказівок щодо застосуван ня РЕКН на РБР п.2.4	Полішпене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,789	<u>6726,99</u> 6652,79	<u>2,08</u> 1,84	12035	11902	<u>4</u> 3	<u>60,4854</u> 0,0153	<u>108,21</u> 0,03
89	& C111- 1624-2-2	H2=1,15 H5=1,15 Грунтовка Ceresit CT 17 10 л кількість: r1(0,15*1)	л	35,78	<u>45,30</u>	-	1621	-	-	-	-
90	& C111-334- 1 варіант 4	Фарба воднодисперсійна Siltek FACADE PRO кількість: r1(0,14*2*1) ----Тип 2----	кг	53,67	<u>194,33</u>	-	10430	-	-	-	-
91	KB10-9-1 κ=1,15 згідно Вказівок щодо застосуван ня РЕКН на РБР п.2.4	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,165	<u>32263,42</u> 29774,98	-	5323	4913	-	<u>264,4080</u>	<u>43,63</u>
92	KB34-57-1	H2=1,15 H5=1,15 Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,165	<u>4330,44</u> 4330,44	-	-715	-715	-	<u>41,4000</u>	<u>-6,83</u>
93	& C1764- ПРОЕКТ варіант 1	H5=0 H6=0 Плита гіпсокартона ГКЛВ KANUF т.12,5м (або аналог) кількість: 1,05*2*1	м2	34,65	<u>56,00</u>	-	1940	-	-	-	-
94	& C1545- 203-2	Профіль UD 27x28 кількість: 0,87*1	м	14,355	<u>44,75</u>	-	642	-	-	-	-
95	& C1545- 203-1	Профіль CD 60x27 кількість: 1,8*1	м	29,7	<u>49,51</u>	-	1470	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	& C1545-43-18 варіант 1	Дюбелі 6x40 металеві кількість: 3,07*1	шт	50,655	<u>4,26</u>	-	216	-	-	-	-
97	& C111-88-3-1 варіант 1	Шуруп TN 35 кількість: 17*1	шт	280,5	<u>1,22</u>	-	342	-	-	-	-
98	& C111-1896-8 варіант 1	Шпаклівка КНАУФ-Фуген (або аналог) кількість: 0,314*1	кг	5,181	<u>10,80</u>	-	56	-	-	-	-
99	& C111-870-5-8	Стрічка армувальна кількість: 0,86*1	м	14,19	<u>3,44</u>	-	49	-	-	-	-
100	KP7-18-3	<i>Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції (гідроізоляція стін Knauf Flachendicht в 3 шари)</i>	100м2	0,165	<u>4751,79</u> 4672,33	<u>14,44</u> 12,81	784	771	<u>2</u> 2	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>6,61</u> 0,02
101	C111-2014-7 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер або аналог кількість: 0,1443*1	л	2,38095	<u>51,36</u>	-	122	-	-	-	-
102	C111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляція Knauf Flachendicht кількість: 0,9*1	кг	14,85	<u>142,72</u>	-	2119	-	-	-	-
103	KB15-25-1	<i>Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт</i>	100м2	0,165	<u>36563,35</u> 36452,60	<u>70,58</u> 62,59	6033	6015	<u>12</u> 10	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>53,41</u> 0,09
104	C111-1624-2 варіант 2	H2=1,15 H5=1,15 Грунтовка глибокого проникнення PLAST Grunt F10 (або аналог) кількість: 0,2*1	л	3,3	<u>30,15</u>	-	99	-	-	-	-
105	C111-2000-2 варіант 1	Суміш клейова Ceresit CM-17 кількість: 6,5*1	кг	107,25	<u>21,00</u>	-	2252	-	-	-	-
106	& C1737-ПРОЕКТ варіант 1	Затирка Mapei Ultra Color Plus (або аналог) кількість: 0,406*1	кг	6,699	<u>90,03</u>	-	603	-	-	-	-
107	& C113-2085-2 варіант 1	Хрестики пластмасові кількість: 4,24*1	шт	69,96	<u>0,36</u>	-	25	-	-	-	-
108	& C111-258-1 варіант 1	Плитки керамогранітні Cersanit (або аналог) кількість: 1,01*1	м2	16,665	<u>360,80</u>	-	6013	-	-	-	-
109	KP12-66-1	<i>ВНУТРІШНЕ ОЗДОБЛЕННЯ СТЕЛЬ Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином</i>	100м2	4,279	<u>913,13</u> 913,13	-	3907	3907	-	<u>9,7080</u>	<u>41,54</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка SchimmelSTOP BauGut або аналог	л	171,16	<u>77,03</u>	-	13184	-	-	-	-
111	KB15-182-2 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуван ня РЕКН на РБР п.2.4	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	4,279	<u>15440,84</u> 15242,37	<u>8,30</u> 7,36	66071	65222	<u>36</u> 31	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>592,98</u> 0,26
112	KB15-182-3 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуван ня РЕКН на РБР п.2.4	H2=1,15 H5=1,15 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до товщини 5 мм)	100м2	4,279	<u>13858,58</u> 13826,40	<u>24,91</u> 22,09	59301	59163	<u>107</u> 95	<u>118,5696</u> 0,1838	<u>507,36</u> 0,79
113	C111-2015-3	H1=4 H2=1,15 H5=1,15 Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29 кількість: r1(9*(349,1+78,8))	кг	3851,1	<u>10,75</u>	-	41399	-	-	-	-
114	C111-233-2 варіант 1	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт" кількість: r1(0,35*(349,1+78,8))	кг	149,8	<u>120,00</u>	-	17976	-	-	-	-
115	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,279	<u>6591,24</u> 6512,29	-	28204	27866	-	<u>59,2080</u>	<u>253,35</u>
116	& C111- 1624-2-2	Ґрунтовка Ceresit СТ 17 10 л кількість: r1(0,15*(349,1+78,8))	л	64,2	<u>45,30</u>	-	2908	-	-	-	-
117	& C111-334- 1 варіант 4	Фарба воднодисперсійна Siltek FACADE PRO кількість: r1(0,14*2*(167,1+28))	кг	54,6	<u>194,33</u>	-	10610	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					578587	338257	<u>403</u> 355		<u>2987,13</u> 2,97
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					578587	239927			338612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					181314 358,82 64841 <b>759901</b>				
		----- <b>Всього по розділу 6</b>					<b>759901</b>				
		<b>Розділ 7. Інші роботи</b>									
118	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (мурування цокольних вікон)	100 м3	0,043	<u>125483,14</u> 115924,85	<u>9554,08</u> 8473,03	5396	4985	<u>411</u> 364	<u>1067,4480</u> 70,5028	<u>45,9</u> 3,03
119	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	1,686	<u>5765,89</u>	-	9721	-	-	-	-
120	С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 ----Навіс----	м3	1,032	<u>2098,46</u>	-	2166	-	-	-	-
121	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] // каркасу навісу кількість: $r5((24,5*5,31+0,16*7,6+6,2*2,17)*1,04*0,001)$	т	0,15056	<u>34717,25</u> 23430,21	<u>10322,90</u> 2147,61	5227	3528	<u>1554</u> 323	<u>200,9280</u> 14,9126	<u>30,25</u> 2,25
122	С113-6 варіант 3	Н2=1,15 Н5=1,15 Труба профільна 100*4 кількість: 24,5*1,04	м	25,48	<u>231,32</u>	-	5894	-	-	-	-
123	С111-1130 варіант 1	Прокат гарячекатаний в листах , товщина 6 мм, сталь марки С235 кількість: 0,16*7,6*0,001	т	0,001216	<u>35539,95</u>	-	43	-	-	-	-
124	С113-6 варіант 3	Труба профільна 100*4 кількість: 24,5*1,04	м	25,48	<u>231,32</u>	-	5894	-	-	-	-
125	С111-1130 варіант 2	Фасонний елемент Фе -2 0,7 х 395 мм кількість: 6,2*2,7*0,001	т	0,01674	<u>69794,95</u>	-	1168	-	-	-	-
126	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т // каркасу навісу кількість: $r5((24,5*5,31+0,16*7,6+6,2*2,17)*1,04*0,001)$	1т	0,15056	<u>19115,49</u> 13915,41	<u>5092,43</u> 946,46	2878	2095	<u>767</u> 142	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>16,03</u> 0,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
127	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази кількість: $r2((24,5*5,31+0,16*7,6+6,2*2,17)*65,2*0,001)$	100м2	0,0944	<u>12113,31</u> 9190,32	<u>1,81</u> 1,60	1143	868	-	<u>83,5560</u> 0,0133	<u>7,89</u> -		
128	& С111-2016-11 варіант 2	Фарба Polifarb поліуретанова Захист 3в1 антикорозійна або аналог кількість: 9,44*0,2	кг	1,888	<u>597,75</u> -	-	1129	-	-	-	-		
129	КБ6-11-7 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуванн я РЕКН на РБР п.2.4	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг кількість: 4*2,4*0,001	т	0,0096	<u>82317,98</u> 35062,61	<u>410,30</u> 127,20	790	337	4 1	<u>318,7800</u> 0,8487	<u>3,06</u> 0,01		
130	КР8-30-1	Н2=1,15 Н5=1,15 Улаштування покриття з профнастила	100м2	0,102	<u>10475,96</u> 10427,05	<u>23,12</u> 21,27	1069	1064	2 2	<u>94,8000</u> 0,1958	<u>9,67</u> 0,02		
131	С188888-11 варіант 2	Профнастил покрівельний оцинкований з полімерним покриттям	м2	12,24	<u>338,77</u> -	-	4147	-	-	-	-		
132	& С111-1849-13 варіант 1	Саморіз покрівельний 4,6х35 з гумовою прес-шайбою	шт	81,6	<u>2,86</u> -	-	233	-	-	-	-		
		Разом прямі витрати по розділу 7					46898	12877	<u>2738</u> 832		<u>112,8</u> 6,27		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					46898	31283	13709	7272	14,29	2582	<b>54170</b>
		----- <b>Всього по розділу 7</b>					<b>54170</b>						
		Разом прямі витрати по кошторису					1202883	566287	<u>10668</u> 3613		<u>5136,21</u> 28,73		
		Разом будівельні роботи, грн.					1202883						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					625928 569900 309140 617,45 111579 <b>1512023</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>1512023</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>5782,39</b> <b>681479</b>				

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

"Капітальний ремонт підвалу ліцею № 11 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Зелінського, 5"  
ЕО

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на "Капітальний ремонт підвалу ліцею № 11 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Зелінського, 5" (водопровод і каналізація)  
"Капітальний ремонт підвалу ліцею № 11 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Зелінського, 5"

Основа:  
креслення (специфікації) № дефектний акт №2

Кошторисна вартість 124,040 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,29058 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 34,249 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Перелік нарахувань:											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2											
		<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>											
1	KP15-15-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,58	<u>3466,39</u> 3445,13	<u>17,33</u> 15,37	2011	1998	<u>10</u> 9	<u>29,5440</u> 0,1279	<u>17,14</u> 0,07		
2	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: r2(0,00239*58)	т	0,14	<u>7500,00</u> -	- -	1050	-	- -	- -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					2011	1998	<u>10</u> 9		<u>17,14</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					2011 3 2007 1021 1,81 327 <b>3032</b>				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					1050				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>3032</b>				
		<b>Розділ 2. Монтажні роботи</b>									
		<b>ТРУБОПРОВІДИ КАНАЛІЗАЦІЇ</b>									
3	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,14	<u>9195,36</u> 9113,01	<u>16,25</u> 14,41	1287	1276	<u>2</u> 2	<u>75,8280</u> 0,1199	<u>10,62</u> 0,02
4	С113-2227 варіант 1	Труби кан.ПВХ 110/1000 СВК люкс	м	14	<u>140,30</u> -	-	1964	-	-	-	-
5	С113-2257 варіант 1	Трійники 110/110/90 СВК	шт	3	<u>59,30</u> -	-	178	-	-	-	-
6	С113-2257 варіант 2	Трійники 110/110/45 СВК	шт	10	<u>63,30</u> -	-	633	-	-	-	-
7	С113-2257 варіант 3	Трійники 110/50/45 СВК	шт	1	<u>47,00</u> -	-	47	-	-	-	-
8	С113-2236 варіант 1	Коліна 110/45 СВК	шт	15	<u>33,00</u> -	-	495	-	-	-	-
9	С113-2291 варіант 1	Редукція 124/110 СВК	шт	4	<u>27,70</u> -	-	111	-	-	-	-
10	С113-2291 варіант 3	Манжет 124/110	шт	4	<u>27,50</u> -	-	110	-	-	-	-
11	С113-2280 варіант 1	Ревізія 110 СВК	шт	4	<u>72,70</u> -	-	291	-	-	-	-
12	С113-2291 варіант 2	Редукція 110/50 СВК	шт	2	<u>23,50</u> -	-	47	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C111-1867 варіант 2	Металохомут д.110 (4") (107-112мм)	шт	15	<u>33,00</u>	-	495	-	-	-	-
14	& C111- 1457-2 варіант 2	Стрижень метричний M8x1000	шт	15	<u>41,30</u>	-	620	-	-	-	-
15	KP15-21-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних труб діаметром до 65 мм	100шт	0,01	<u>28145,89</u> <u>22464,36</u>	<u>104,69</u> <u>92,85</u>	281	225	<u>1</u> <u>1</u>	<u>204,2400</u> <u>0,7726</u>	<u>2,04</u> <u>0,01</u>
16	C1630-541 варіант 2	Клапан зворотній 50 Мпласт	шт	1	<u>535,20</u>	-	535	-	-	-	-
17	KP15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм ТРУБОПРОВІДИ ВОДОПОСТАЧАННЯ	шт	5	<u>2481,53</u> <u>1817,08</u>	-	12408	9085	-	<u>17,5920</u>	<u>87,96</u>
18	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,58	<u>8169,67</u> <u>8037,59</u>	-	4738	4662	-	<u>67,9080</u>	<u>39,39</u>
19	C113-1673 варіант 1	Труби HOTFIBRE PLUS 25	м	58	<u>78,90</u>	-	4576	-	-	-	-
20	C113-1879 варіант 2	Кріплення ППР 25	шт	58	<u>4,78</u>	-	277	-	-	-	-
21	C113-1705 варіант 1	Коліно 250/90 ППР	шт	30	<u>9,30</u>	-	279	-	-	-	-
22	C113-1705 варіант 2	Коліно МР+НГ 20*1/2" ППР	шт	1	<u>41,36</u>	-	41	-	-	-	-
23	C113-1737 варіант 1	Трійник РЗ 25*1/2"	шт	9	<u>27,00</u>	-	243	-	-	-	-
24	C113-1792 варіант 1	Муфта 25 ППР	шт	15	<u>6,00</u>	-	90	-	-	-	-
25	& C1545- 318-1 варіант 2	Шланг для води GROSS 50см ВВ	шт	3	<u>63,50</u>	-	191	-	-	-	-
26	& C1545- 318-1 варіант 3	Шланг для води GROSS M10 50см голка довга	шт	9	<u>65,10</u>	-	586	-	-	-	-
27	C113-1879 варіант 1	Металохомут д.45 (1 1/2") (47-51мм)	шт	9	<u>19,50</u>	-	176	-	-	-	-
28	C113-1839 варіант 1	Обведення коротке 25	шт	2	<u>25,70</u>	-	51	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C1-1-9 варіант 1	Дюбель цвях 6x60мм грибок	шт	45	<u>2,00</u>	-	90	-	-	-	-
30	& C1630- 2012-7 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Solomon 1/2" В3	шт	12	<u>182,30</u>	-	2188	-	-	-	-
31	& C1630- 128-3 варіант 1	Американка РВ 25*3/4" ППР	шт	3	<u>112,24</u>	-	337	-	-	-	-
32	КР15-32-6	САНТЕХНІЧНІ ВИРОБИ Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,3	<u>5463,76</u> <u>5146,70</u>	<u>16,25</u> <u>14,41</u>	1639	1544	<u>5</u> <u>4</u>	<u>44,1360</u> <u>0,1199</u>	<u>13,24</u> <u>0,04</u>
33	C130-822 варіант 1	Умивальник President 50	комплект	3	<u>780,00</u>	-	2340	-	-	-	-
34	C130-554 варіант 1	П'єдестал для умивальника Deco	шт	3	<u>653,00</u>	-	1959	-	-	-	-
35	& C1630- 596-1 варіант 1	Сифон Солопласт У0111 "Універсал" нерж. діам. 40x50 L=800	шт	3	<u>94,00</u>	-	282	-	-	-	-
36	C111-155-1 варіант 1	Дюбелі цанга 10x28/М8 латунний кількість: 3*4	1000шт	0,012	<u>12,00</u>	-	-	-	-	-	-
37	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,3	<u>1921,91</u> <u>1874,82</u>	-	577	562	-	<u>15,8400</u>	<u>4,75</u>
38	C130-627 варіант 1	Змішувач для умивальника EсоMіx ELIT EM- N-103M-WN	комплект	3	<u>475,00</u>	-	1425	-	-	-	-
39	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,4	<u>7269,69</u> <u>5793,64</u>	<u>32,49</u> <u>28,81</u>	2908	2317	<u>13</u> <u>12</u>	<u>50,2440</u> <u>0,2398</u>	<u>20,1</u> <u>0,1</u>
40	C130-905 варіант 1	Унітаз-компакт Solo ,косий з сидінням поліпропілен	шт	4	<u>3504,33</u>	-	14017	-	-	-	-
41	C111-155-1 варіант 1	Дюбелі цанга 10x28/М8 латунний кількість: 4*4	1000шт	0,016	<u>12,00</u>	-	-	-	-	-	-
42	& C113- 1439-1-1 варіант 1	Гофра труба для під'єднання унітазу АБУ гофра армована 5501мм	шт	4	<u>79,00</u>	-	316	-	-	-	-
43	КМ35-6-5	Монтаж водонагрівника електричного	шт	1	<u>978,47</u> <u>912,24</u>	<u>25,95</u> <u>8,80</u>	978	912	<u>26</u> <u>9</u>	<u>8,4000</u> <u>0,0660</u>	<u>8,4</u> <u>0,07</u>
44	C1630-1240 варіант 1	Електробойлер Atlantic Opro Profi 80 VM 080 D400-1-M	шт	1	<u>6900,00</u>	-	6900	-	-	-	-
45	КР15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	<u>4056,45</u> <u>3313,44</u>	<u>118,17</u> <u>25,37</u>	8113	6627	<u>236</u> <u>51</u>	<u>29,4240</u> <u>0,1738</u>	<u>58,85</u> <u>0,35</u>
46	C1630-1162 варіант 2	Каналізаційна установка Grundfos SOLOLIFT2 WC-3	шт	2	<u>16000,00</u>	-	32000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					106819	27210	<u>283</u> 79		<u>245,35</u> 0,59
		Разом будівельні роботи, грн.					106819				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79326				
		всього заробітна плата, грн.					27289				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14189				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4626				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>121008</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>121008</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					108830	29208	<u>293</u> 88		<u>262,49</u> 0,66
		Разом будівельні роботи, грн.					108830				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79329				
		всього заробітна плата, грн.					29296				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15210				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4953				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>124040</b>				
		-----									
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1050				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>124040</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>290,58</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						<b>34249</b>				

Склав інженер-кошторисник В. Г. Антоненко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив директор Г. Г. Антоненко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

"Капітальний ремонт підвалу ліцею № 11 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Зелінського, 5"  
ЕО

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на "Капітальний ремонт підвалу ліцею № 11 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Зелінського, 5" (електромережі)

"Капітальний ремонт підвалу ліцею № 11 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Зелінського, 5"

Основа:

креслення (специфікації) № дефектний акт №3

Кошторисна вартість

190,827 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,59994 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

72,007 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>									
1	KP17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки (разом з вимикачами -18шт.)	100м	3	666,61	-	2000	2000	-	6,7560	20,27
2	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,45	666,61	-			-	-	-
					2905,34	-	1307	1307	-	28,1280	12,66
					2905,34	-			-	-	-
3	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,2228	183,98	-	41	41	-	1,9560	0,44
		кількість: R4(300*0,0001+45*0,0005+18*0,0001+0,126+0,0425)			183,98	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км кількість: R4(300*0,0001+45*0,0005+18*0, 0001+0,126+0,0425)	т	0,2228	<u>133,36</u> -	<u>133,36</u> 20,77	30	-	<u>30</u> 5	- 0,1610	- 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 1					3378	3348	<u>30</u> 5		<u>33,37</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					3378 3353 1763 3,25 587 <b>5141</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>5141</b>				
		<b>Розділ 2. Силове обладнання</b> <b>МОНТАЖ ЕЛЕКТРОПРИЛАДІВ</b>									
5	KP17-14-3	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>792,85</u> 574,16	<u>22,95</u> 16,29	793	574	<u>23</u> 16	<u>5,0400</u> 0,1356	<u>5,04</u> 0,14
6 &	290220- 2096-1	Щит 36 модулів метал	шт	1	<u>500,16</u> -	- -	500	-	- -	- -	- -
7	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>656,54</u> 483,93	<u>22,95</u> 16,29	657	484	<u>23</u> 16	<u>4,2480</u> 0,1356	<u>4,25</u> 0,14
8 &	290220- 2096-1	Щит 24 модулів метал	шт	1	<u>420,60</u> -	- -	421	-	- -	- -	- -
9	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	9	<u>542,16</u> 406,01	<u>22,95</u> 16,29	4879	3654	<u>207</u> 147	<u>3,5640</u> 0,1356	<u>32,08</u> 1,22
10 &	290220- 2096-1	Щит 3 модулів метал	шт	9	<u>206,40</u> -	- -	1858	-	- -	- -	- -
11	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	22	<u>236,20</u> 230,75	<u>4,03</u> 1,72	5196	5077	<u>89</u> 38	<u>1,9200</u> 0,0151	<u>42,24</u> 0,33
12	1504-1006 варіант 4	Вимикач автоматичний 10А 1 полюс	шт	6	<u>153,09</u> -	- -	919	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
13	1504-1006 варіант 5	Вимикач автоматичний 16А 1 полюс	шт	10	<u>140,85</u>	-	1409	-	-	-	-		
14	1504-1006 варіант 6	Вимикач автоматичний диф 40А 3 полюс	шт	2	<u>1642,29</u>	-	3285	-	-	-	-		
15	1504-1006 варіант 7	Вимикач автоматичний 25А 3 полюс	шт	3	<u>522,33</u>	-	1567	-	-	-	-		
16	1504-1006 варіант 8	Перемикач навантаження для генератору	шт	1	<u>1630,00</u>	-	1630	-	-	-	-		
17	КМ8-68-1	Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм <sup>2</sup> кількість: 0,082*8+2	100 м	0,02656	<u>12670,58</u> 9851,21	<u>1909,32</u> 1185,15	337	262	<u>51</u> 31	<u>84,4800</u> 11,0323	<u>2,24</u> 0,29		
18	& С1545-288-1 варіант 1	Шини нульові 12 отв	шт	8	<u>65,00</u>	-	520	-	-	-	-		
19	& С1545-288-2	Гребінка 1Ф	м	2	<u>63,00</u>	-	126	-	-	-	-		
20	КМ8-144-2	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 6 мм <sup>2</sup>	100 шт	0,01	<u>3033,06</u> 2910,59	-	30	29	-	<u>24,9600</u>	<u>0,25</u>		
21	КП1-59-1	Схема контролю ізоляції електричної мережі за допомогою електровимірjuвальних приладів	Схема	1	<u>788,45</u> 788,45	-	788	788	-	<u>5,0000</u>	<u>5</u>		
		Разом прямі витрати по розділу 2					24915	10868	<u>393</u> 248		<u>91,1</u> 2,12		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					24915	13654	11116	5307	9	1625	<b>30222</b>
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>30222</b>						
		<b>Розділ 3. Освітлення</b>											
22	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,2	<u>30855,10</u> 21440,66	<u>333,93</u> 296,15	6171	4288	<u>67</u> 59	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>37,64</u> 0,49		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C113-953 варіант 2	Кабель-канал 25х25 кількість: г0(300*1,01)	м	303	<u>17,00</u>	-	5151	-	-	-	-
35	KM8-409-4	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	100 м	1	<u>20470,70</u>	<u>12265,09</u>	20471	4796	<u>12265</u>	<u>44,1600</u>	<u>44,16</u>
					4795,78	3161,00			3161	27,4726	27,47
36	241649-1053 варіант 2	Труба гофрована д.25 кількість: 100*1,02	1000м	0,102	<u>8100,00</u>	-	826	-	-	-	-
37	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 20+180+220+100	100 м	5,2	<u>3780,62</u>	<u>726,58</u>	19659	11374	<u>3778</u>	<u>19,2000</u>	<u>99,84</u>
					2187,26	246,53			1282	1,8480	9,61
38	15093-38013 варіант 4	Кабель ВВг нг 5х4 кількість: 20*1,02	1000м	0,0204	<u>118000,00</u>	-	2407	-	-	-	-
39	15093-38013 варіант 5	Кабель ВВг нг 3х2,5 кількість: 180*1,02	1000м	0,1836	<u>40000,00</u>	-	7344	-	-	-	-
40	15093-38013 варіант 5	Кабель ВВг нг 3х2,5 кількість: 220*1,02	1000м	0,2244	<u>40000,00</u>	-	8976	-	-	-	-
41	15093-38013 варіант 6	Кабель ВВг нг 3х1,5 кількість: 100*1,02	1000м	0,102	<u>26500,00</u>	-	2703	-	-	-	-
42	C1545-241 варіант 7	Стяжка з кільцем 7,6х400	100шт	4	<u>225,00</u>	-	900	-	-	-	-
43	C188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	1300	<u>0,54</u>	-	702	-	-	-	-
44	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (прохід через стіни залізобетонні - товщина 800мм, д.16мм)	100шт	0,15	<u>17609,53</u>	<u>443,64</u>	2641	2575	<u>66</u>	<u>138,8040</u>	<u>20,82</u>
					17165,89	69,34			10	0,6732	0,1
45	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати 800мм	100шт	0,15	<u>19367,21</u>	<u>534,74</u>	2905	2825	<u>80</u>	<u>152,2800</u>	<u>22,84</u>
					18832,47	83,58			13	0,8114	0,12
46	KP20-27-9	H1=6 На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм зменшити до 20мм	100шт	-0,15	<u>5302,06</u>	<u>137,60</u>	-795	-775	<u>-20</u>	<u>41,7600</u>	<u>-6,26</u>
					5164,46	21,51			-3	0,2088	-0,03
		Разом прямі витрати по розділу 3					131843	40299	<u>26895</u>		<u>356,17</u>
									7517		63,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					131843				
							64649				
							47816				
							23622				
							41,57				
							7510				
							<b>155465</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 3</b>						<b>155465</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису						160136	54515	<u>27318</u>		<u>480,64</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						160136		7770		65,48
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						78303				
		всього заробітна плата, грн.						62285				
		Загальновиробничі витрати, грн.						30691				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						53,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						9722				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>190827</b>				
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>190827</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.						<b>599,94</b>				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						<b>72007</b>				

Склав інженер-кошторисник В. Г. Антоненко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив директор Г. Г. Антоненко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

"Капітальний ремонт підвалу ліцею № 11 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Зелінського, 5"  
ЕО

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на "Капітальний ремонт підвалу ліцею № 11 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Зелінського, 5" (вентіляція)

"Капітальний ремонт підвалу ліцею № 11 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Зелінського, 5"

Основа:

креслення (специфікації) № дефектний акт №4

Кошторисна вартість

294,471 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,49556 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

57,388 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Перелік нарахувань:											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2											
1	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т кількість: 4+2+2	шт	8	<u>1019,55</u> 999,11	<u>17,01</u> 5,11	8156	7993	<u>136</u> 41	<u>8,5680</u> 0,0341	<u>68,54</u> 0,27		
2	С130-62 варіант 13	Рекуператор Prana 150	шт	4	<u>24000,00</u> -	- -	96000	-	- -	- -	- -		
3	С130-62 варіант 5	Канальний вентилятор RV 160L	шт	2	<u>4800,00</u> -	- -	9600	-	- -	- -	- -		
4	С130-62 варіант 8	Канальний вентилятор RV 100L	шт	2	<u>4100,00</u> -	- -	8200	-	- -	- -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP15-135-1	Установлення брезентових патрубків	м2	3	<u>1071,05</u> 159,89	-	3213	480	-	<u>1,5480</u>	<u>4,64</u>
6	& C130-231-1	Гнучка вставка RFI 100	шт	1	<u>363,00</u>	-	363	-	-	-	-
7	варіант 4 & C130-231-1	Гнучка вставка RFI 160	шт	6	<u>540,00</u>	-	3240	-	-	-	-
8	КБ20-13-1 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуван ня РЕКН на РБР п.2.4	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм кількість: 6+2	клапан	8	<u>259,11</u> 259,11	-	2073	2073	-	<u>2,4150</u>	<u>19,32</u>
9	C1630-1786 варіант 5	H2=1,15 H5=1,15 Зворотній клапан FC 160	шт	6	<u>530,00</u>	-	3180	-	-	-	-
10	C1630-1786 варіант 6	Зворотній клапан FC 100	шт	2	<u>470,00</u>	-	940	-	-	-	-
11	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 кількість: 4+8+2	ґрати	14	<u>287,69</u> 272,37	<u>9,79</u> 0,56	4028	3813	<u>137</u> 8	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>35,11</u> 0,07
12	C130-597-1 варіант 9	ґрати регулювальні, розмір 150x100 мм	шт	4	<u>310,00</u>	-	1240	-	-	-	-
13	C130-597-1 варіант 13	ґрати регулювальні, розмір 300x200 мм	шт	8	<u>510,00</u>	-	4080	-	-	-	-
14	C130-597-1 варіант 11	Зовнішня решітка, розмір 200x200 мм	шт	2	<u>590,00</u>	-	1180	-	-	-	-
15	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,214	<u>44154,22</u> 38292,49	-	9449	8195	-	<u>361,2840</u>	<u>77,31</u>
16	C130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	21,4	<u>930,09</u>	-	19904	-	-	-	-
17	C1630-470 варіант 3	Дросель-клапани Ф200 мм	шт	1	<u>335,00</u>	-	335	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	KP15-121-6	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,473	<u>30342,14</u> 30335,61	-	14352	14349	-	<u>286,2120</u>	<u>135,38</u>
19	C130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	47,3	<u>855,98</u>	-	40488	-	-	-	-
20	C1630-470 варіант 4	Дросель-клапани Ф315 мм	шт	2	<u>460,00</u>	-	920	-	-	-	-
21	KB26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	4,6	<u>3165,18</u> 1233,89	<u>1546,56</u> 582,15	14560	5676	<u>7114</u> 2678	<u>10,9572</u> 4,9923	<u>50,4</u> 22,96
22	& C114-1-1 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Пінофол самоклеючий, 10 мм	м2	46	<u>150,00</u>	-	6900	-	-	-	-
23	C1545-291 варіант 2	Шпилька	комплект	40	<u>70,00</u>	-	2800	-	-	-	-
24	C111-1904 варіант 3	Цанга	шт	60	<u>9,00</u>	-	540	-	-	-	-
25	C111-1904 варіант 4	Затискач з болтом, т. 2,5мм	шт	30	<u>16,00</u>	-	480	-	-	-	-
26	C111-1844-1 варіант 5	Профіль перфорований Т20	м	10	<u>107,00</u>	-	1070	-	-	-	-
27	C111-1844-1 варіант 4	Перфолента	м	75	<u>15,00</u>	-	1125	-	-	-	-
28	C111-1848 варіант 2	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,004	<u>71149,32</u>	-	285	-	-	-	-
29	C111-1849 варіант 2	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,004	<u>380400,00</u>	-	1522	-	-	-	-
30	C111-1776- П1 варіант 2	Круг відрізний, діаметр 125 мм	шт	15	<u>26,00</u>	-	390	-	-	-	-
31	C111-1683-1 варіант 3	Скотч фольгований	м	350	<u>4,50</u>	-	1575	-	-	-	-
32	C111-1683-1 варіант 4	Ущільнювач	м	60	<u>4,00</u>	-	240	-	-	-	-
33	& C1555- 307-1 варіант 2	Герметик силіконовий	шт	4	<u>125,00</u>	-	500	-	-	-	-
34	KP20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	18	<u>331,69</u> 136,28	<u>189,18</u> 65,98	5970	2453	<u>3405</u> 1188	<u>1,3560</u> 0,5806	<u>24,41</u> 10,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					268898	45032	<u>10792</u>		<u>415,11</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					268898		3915		33,75
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					213074				
		всього заробітна плата, грн.					48947				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25573				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8441				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>294471</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>294471</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>495,56</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>57388</b>				

Склав інженер-кошторисник В. Г. Антоненко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив директор Г. Г. Антоненко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

"Капітальний ремонт підвалу ліцею № 11 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Зелінського, 5"  
ЕО

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на "Капітальний ремонт підвалу ліцею № 11 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Зелінського, 5" (система пожежної сигналізації)

"Капітальний ремонт підвалу ліцею № 11 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Зелінського, 5"

Основа:  
креслення (специфікації) № 2РП/21-СПС-СО-СПТС

Кошторисна вартість 129,630 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,43099 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 49,309 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		<b>Розділ 1. Обладнання</b>									
1	КМ10-385-4 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	1	1249,89 1175,43	- -	1250	1175	- -	10,0800 -	10,08 -



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					61496	24225	<u>228</u> 65		<u>224,74</u> 0,54
		Разом устаткування, грн.					32735				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1285				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>34020</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					28761				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4308				
		всього заробітна плата, грн.					24290				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11013				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3199				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>39774</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>73795</b>				
		<b>Розділ 2. Кабелі</b>									
16	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1, 05	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,22	<u>3082,34</u> 2296,63	-	678	505	-	<u>20,1600</u>	<u>4,44</u> -
17	& С157-3251 варіант 1	Кабель силовий мідний КОРкНс FRHF FE180/E30 3x1,5мм кількість: 22x1,01	м	22,22	<u>36,68</u> -	-	815	-	-	-	-
18	КМ10-671-4	Лінія [скрутень] з 2-3 одножильних проводів по будь-якій основі кількість: 150+200	м лінії	350	<u>80,77</u> 42,24	<u>0,47</u> 0,07	28270	14784	<u>165</u> 25	<u>0,3840</u> 0,0007	<u>134,4</u> 0,25
19	& С157-3251 варіант 3	Кабель мідний парної скрутки JE-H(St)H Bd FE180/E30 1x2x0,8 мм кількість: 200x1,01	м	202	<u>21,74</u> -	-	4391	-	-	-	-
20	& С157-3251 варіант 2	Кабель мідний парної скрутки J-H(St)H 1x2x0,8 1x2x0,8 кількість: 150x1,01 Матеріали	м	151,5	<u>14,33</u> -	-	2171	-	-	-	-
21	КБ21-12-2	Прокладання мініканала кількість: 50+6	100м	0,56	<u>5794,20</u> 4380,77	<u>523,13</u> 202,51	3245	2453	<u>293</u> 113	<u>39,3600</u> 1,5514	<u>22,04</u> 0,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С1545-89-13-Р варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Мініканал ТМС 22х10 ПрАТ "ДКС України" (або аналог)	м	50	<u>28,48</u> -	- -	1424	-	- -	- -	- -
23	& С1545-89-13-Р варіант 2	Мініканал ТМС 40х17 ПрАТ "ДКС України" (або аналог)	м	6	<u>17,71</u> -	- -	106	-	- -	- -	- -
24	& С111-1867-3 варіант 1	Деталі кріплення кількість: г0(56х1,62)	шт	91	<u>0,90</u> -	- -	82	-	- -	- -	- -
25	КБ21-2-10	<i>Прокладання вінілплатових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 25 мм</i>	100м	1	<u>1937,60</u> <u>1012,42</u>	<u>284,40</u> <u>121,50</u>	1938	1012	<u>284</u> <u>122</u>	<u>9,5520</u> <u>0,9442</u>	<u>9,55</u> <u>0,94</u>
26	С1545-318 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Труба ПВХ гнучка гофр. д.16мм, легка з протяжкою кількість: 100х1,01	1000м	0,101	<u>4193,85</u> -	- -	424	-	- -	- -	- -
27	& С1545-4101 варіант 1	Обойма для труби гофр. д.16мм, повний обхват (50шт-1уп)	уп.	5	<u>118,93</u> -	- -	595	-	- -	- -	- -
28	1602-50162 варіант 1	Тримач для вогнестійкого кабелю UDF5 "BAKS" (або аналог)	шт	500	<u>0,84</u> -	- -	420	-	- -	- -	- -
29	1602-50162 варіант 2	Розпірний болт (для кріплення до цеглини) МКР 6х32 "BAKS" (або аналог)	шт	400	<u>2,84</u> -	- -	1136	-	- -	- -	- -
30	& С111-1477-3 варіант 1	Саморіз (для кріплення до профлиста) SMD 4.8х16 "BAKS" (або аналог)	шт	100	<u>0,43</u> -	- -	43	-	- -	- -	- -
31	& С1545-489-2 варіант 1	Кабельная стяжка (100шт-1уп) 2.5х150	уп.	2	<u>159,13</u> -	- -	318	-	- -	- -	- -
32	& С111-1477-3	Шуруп-саморіз 3,5х35	шт	200	<u>0,30</u> -	- -	60	-	- -	- -	- -
33	& С1545-4101	Затискач (100шт-1уп)	уп.	2	<u>273,46</u> -	- -	547	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					46663	18754	<u>742</u> <u>260</u>		<u>170,43</u> <u>2,06</u>
		Разом устаткування, грн.					1556				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					68				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>1624</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					45107 25611 19014 9103 15,52 2806 <b>54210</b>					
		----- <b>Всього по розділу 2</b>					<b>55834</b>					
		Разом прямі витрати по кошторису  Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. <b>Всього устаткування, грн.</b> Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					108159 34291 1353 <b>35644</b> 73868 29919 43304 20117 33,22 6005 <b>93985</b>	42979	970 325		395,17 2,6	
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>129630</b>					
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>430,99</b> <b>49309</b>					

Склав \_\_\_\_\_ Г.С. Чабаненко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ І.В. Михайленко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

"Капітальний ремонт підвалу ліцею № 11 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Зелінського, 5"

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

"Капітальний ремонт підвалу ліцею № 11 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Зелінського, 5(устаткування системи пожежної сигналізації)

"Капітальний ремонт підвалу ліцею № 11 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Зелінського, 5"

Основа: креслення (специфікації) № 2РП/21-СПС-СО-СПТС відомості тощо

Кошторисна вартість 113,501 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
1	1701-7001 варіант 1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2 Прилад приймально-контрольний пожежний сигналізацією TIRAS PRIME A; ( маса=0,003)	шт	1	29785,20	29785
2	1504-13251 варіант 1	Модуль цифрового GSM-автодозвону; ( маса=0,009)	шт	1	2648,00	2648
3	1504-13251 варіант 2	Пристрій вводу-виводу AM-MULTI; ( маса=0,009)	шт	1	1739,80	1740
4	1504-13251 варіант 3	Модуль релейних ліній AM-OUT2R; ( маса=0,009)	шт	1	1452,80	1453
5	1701-1048 варіант 1	Акумулятор 7А*ч, 12В SSB 7-12 SSB, Корея (або аналог); ( маса=0,052)	шт	2	1674,80	3350
6	1602-30076 варіант 1	Оповіщувач світловий "Вихід" ОС-1 (12В); ( маса=0,0004)	шт	5	830,00	4150
7	1602-30076 варіант 2	Оповіщувач світловий "Стрілка показчик напрямку руху" ОС-6,4; ( маса=0,0004)	шт	1	774,80	775
8	1504-15222 варіант 1	Моноблок ВЕЛЛЕЗш-120-200; ( маса=0,007)	шт	1	29830,00	29830
9	1504-15222 варіант 3	Пульт мікрофонний СД02; ( маса=0,007)	шт	1	9561,60	9562
10	& 8401-1511 варіант 1	Гучномовець настінний 6АС100ПНм; ( маса=0,0005)	шт	11	1400,00	15400
11	1503-8874 варіант 1	Пульт диспетчера СД02; ( маса=0,008)	шт	1	9762,00	9762
12	1504-15222 варіант 2	Блок сполучення адресний БСА; ( маса=0,007)	шт	1	920,00	920

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Разом</b>				<b>109375</b>
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4126
		<b>Всього по кошторису</b>				<b>113501</b>

Склав \_\_\_\_\_ Г.С. Чабаненко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів \_\_\_\_\_ І.В. Михайленко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*