

Капітальний ремонт даху, фасаду, системи опалення (термомодернізації) ліцею №18 (ЗОШ №6) на вул. Комарова, 26-в в м.Чернівці
40-30-05/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03
на ФЕМ
Благоустрій**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7349,558 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 14,679 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1117,957 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. ФЕМ											
1	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	2,95	<u>32927,40</u> 11608,34	<u>21319,06</u> 4728,30	97136	34245	<u>62891</u> 13948	<u>191,6200</u> 62,1681	<u>565,28</u> 183,4
2	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	3,9	<u>7509,91</u> 6180,37	<u>1329,54</u> 310,65	29289	24103	<u>5186</u> 1212	<u>102,0200</u> 3,9000	<u>397,88</u> 15,21
3	KP1-9-3	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 3	100 м3	14,75	<u>8118,60</u> 200,72	<u>7912,53</u> 1451,53	119749	2961	<u>116710</u> 21410	<u>3,2500</u> 15,5067	<u>47,94</u> 228,72
4	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	2433,75	<u>58,57</u> -	<u>58,57</u> 8,22	142545	-	<u>142545</u> 20005	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 240,94
5	KP1-7-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2	1000 м2	5,9	<u>1745,61</u> -	<u>1745,61</u> 255,75	10299	-	<u>10299</u> 1509	<u>-</u> 2,6115	<u>-</u> 15,41
6	KP1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні піску до 5 м	100 м3	5,9	<u>806,22</u> -	<u>806,22</u> 145,74	4757	-	<u>4757</u> 860	<u>-</u> 1,7544	<u>-</u> 10,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP1-12-4	На кожні наступні 5 м переміщення піску при засипанні траншей та котлованів бульдозером потужністю 59 кВт, додавати	100 м3	5,9	<u>456,46</u>	<u>456,46</u>	2693	-	<u>2693</u>	-	-
		Пісок природний, рядовий	м3	590	-	82,51			487	0,9933	5,86
8	C1421-10634	Ущільнення піску пневматичними трамбівками	100 м3	5,9	<u>8218,32</u>	<u>6816,08</u>	48488	8273	<u>40215</u>	<u>21,0800</u>	<u>124,37</u>
9	KP1-14-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню	100м3	8,85	<u>165151,05</u>	<u>12763,22</u>	1461587	21720	<u>112954</u>	<u>39,0000</u>	<u>345,15</u>
10	KP18-20-4	Улаштування відсіву з щебеню	100м3	2,95	<u>106998,94</u>	<u>5977,14</u>	315647	4784	<u>17633</u>	<u>26,0000</u>	<u>76,7</u>
11	KP18-20-2	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	59	<u>56906,23</u>	<u>11,85</u>	3357468	518680	<u>699</u>	<u>119,8200</u>	<u>7069,38</u>
12	KP18-49-1	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різу	1000	<u>44,83</u>	<u>0,60</u>	44830	43290	<u>35</u>	<u>0,0084</u>	<u>0,5</u>
13	KP18-49-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	8,95	<u>47305,56</u>	<u>656,70</u>	423385	74344	<u>5877</u>	<u>126,0300</u>	<u>1127,97</u>
14	KP18-29-2	Улаштування водоскидних лотків	м	10,2	<u>626,45</u>	<u>394,02</u>	6390	1879	<u>4019</u>	<u>2,8200</u>	<u>28,76</u>
15	KP18-18-2	Дощоприймач PolyMax Basic ДП-30.30-ПП	шт	34	<u>184,26</u>	<u>90,47</u>	30110	-	<u>923</u>	<u>0,9372</u>	<u>9,56</u>
16	C188888-52	Решітка водоприймальна PolyMax Basic ДП-28.28-ПП	шт	34	<u>885,60</u>	-	30110	-	-	-	-
17	C113-2296	Укладання труб гофрованих діаметром 160 мм	шт	34	<u>193,42</u>	-	6576	-	-	-	-
18	KP16-8-5	Разом прями витрати по розділу 1	100м	4,5	<u>36314,38</u>	<u>1959,62</u>	163415	14832	<u>8818</u>	<u>45,4500</u>	<u>204,53</u>
		Разом будівельні роботи, грн.			<u>3296,03</u>	<u>546,42</u>			<u>2459</u>	<u>7,5473</u>	<u>33,96</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6492977	749111	<u>535296</u>		<u>10577,96</u>
		всього заробітна плата, грн.					6492977		97497		1142,52
		Загальновиробничі витрати, грн.					5208570				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					846608				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					486005				
		Всього будівельні роботи, грн.					1400,25				
		-----					162969				
		Всього по розділу 1					6978982				
							6978982				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	516,203	<u>62,98</u>	<u>62,98</u>	32510	-	<u>32510</u>	-	-
					-	8,22			4243	0,0990	51,1
		Разом прямі витрати по відділу 1					83485	50975	<u>32510</u>		<u>841,41</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					83485		4243		51,1
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					55218				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34926				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					107,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12466				
		Всього будівельні роботи, грн.					118411				

		Всього по відділу 1					118411				
		Разом прямі витрати по кошторису					6808436	831097	<u>579012</u>		<u>11885,56</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6808436		104460		1226,23
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5398327				
		всього заробітна плата, грн.					935557				
		Загальновиробничі витрати, грн.					541122				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1567,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					182400				
		Всього будівельні роботи, грн.					7349558				

		Всього по кошторису					7349558				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					14679				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1117957				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]