

17 Програмний комплекс АВК - 5 (3.11.0)
 Нове будівництво укриття КЗ ЛОР "Львівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут. Коригування
 Проект Вхід

11_КД_ЛК1_02-01-02

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
 на загально-будівельні роботи

Нове будівництво укриття КЗ ЛОР "Львівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 12235,151 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 21,0918 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 2993,845 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 лютого" 2026 р.

№ ч.ч.	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього заробітної плати	в тому числі заробітної плати	Всього заробітної плати	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Підготовчі роботи											
1	КБ1-71-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 303 кВт [410 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	1,28	5083,79	5083,79	6507	-	6507	-	-
		Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	12,8	4099,33	1752,37	52471	30041	22430	18,3600	235,01
		Разом прями витрати по розділу 1			2346,96	721,43	58978	30041	28937	5,1175	65,50
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					58978				
		всього заробітна плата, грн.					40583				
		Загально-виробничі витрати, грн.					5898				
		трудоємність в загально-виробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					64876				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					64876				
		Розділ 2. Стіни, перегородки									
3	КБ6-17-9	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм Шити опалубки на стіни	100м3	0,1892	638621,25 161535,36	31189,07 17910,14	120827	30562	5901 3389	1201,9000 111,3145	227,40 21,06
4	С123-514-У варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16	М2	16,40699 1893	1003,23	-	16460	-	-	-	-
5	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16	Т	0,395734 568	29914,96	-	11838	-	-	-	-
6	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12	Т	1,086408 533	34646,85	-	37641	-	-	-	-
7	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10	Т	0,156895 153	30266,86	-	4749	-	-	-	-
8	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	Т	0,068993 597	33297,11	-	2297	-	-	-	-
9	КБ6-6-1	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/4 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,48	71291,05 27303,41	907,09 572,05	34220	13106	435 275	195,9200 3,5360	94,04 1,70
10	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,05551	8836,04 8675,56	160,48 101,21	490	482	8 6	63,7300 0,6256	3,54 0,03
11	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10	Т	0,01	30266,86	-	303	-	-	-	-
12	С124-1	Сітка Вр, діаметр 6 мм	Т	0,04551	37670,78	-	1714	-	-	-	-
13	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,0015	35226,81 24010,49	1087,33 449,17	53	36	2 1	196,6300 3,1488	0,29
14	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12	Т	0,0015	34646,85	-	52	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					230644	44186	6346 3671		325,27 22,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					230644				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					180112				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. Трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.									
		Всього по розділу 2					253708				
		Розділ 3. Перекриття									
15	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,0726	<u>581779,05</u> 129665,09	18721,90 10824,79	42237	9414	<u>1359</u> 786	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>70,04</u> 4,89
16	С123-514-У варіант 2	Щити опалубки на перекриття	м2	6,758995 32	<u>1003,23</u>	-	6781	-	-	-	-
17	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІ, діаметр 20 мм	т	0,078166 8	<u>33387,02</u>	-	2610	-	-	-	-
18	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІ, діаметр 18 мм	т	0,372290 4	<u>29914,96</u>	-	11137	-	-	-	-
19	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІ, діаметр 16 мм	т	0,485505	<u>29914,96</u>	-	14524	-	-	-	-
20	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІ, діаметр 12 мм	т	0,240854 4	<u>34646,85</u>	-	8345	-	-	-	-
21	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм	т	0,032238	<u>30266,86</u>	-	976	-	-	-	-
22	С113-2085 варіант 2	Фіксатор арматури "Стійка" 30Х40Х45	шт	116,5	<u>1,41</u>	-	164	-	-	-	-
23	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	11	<u>15814,43</u> 7190,44	<u>166,66</u> 153,54	173959	79095	<u>1833</u> 1689	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>618,75</u> 11,36
24	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	11	<u>6054,30</u> 1493,35	<u>146,80</u> 64,81	66597	16427	<u>1615</u> 713	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>120,67</u> 4,42
25	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	11	<u>4388,37</u> 4352,53	<u>35,84</u> 33,02	48272	47878	<u>394</u> 363	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>360,58</u> 2,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26 & С114-1-У-В3	2	Пінополістирол екструдований 50мм	м3	168,3	4491,35	-	755894	-	-	-	-
27 КБ11-11-5	4	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	11	15743,68	166,66	173180	81317	1833	57,8300	636,13
28 КБ11-11-6 к=26	5	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (150 мм)	100м2	11	7392,41	153,54	661000	63979	1689	1,0323	11,36
29 КБ11-11-18	6	Армування стяжки дрібною сіткою	100м2	11	60090,90	1118,21	129259	21760	12300	45,5000	500,50
30 КБ12-1-5	7	Улаштування покрівель скатних із напластованих матеріалів у три шару	100м2	11	5816,27	1030,22	763465	48024	11332	6,9264	76,19
	8	Разом прями витрати по розділу 3			11750,83	91,39	2858400	367894	1005	16,2000	178,20
	9	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. вартість заробітної плати, грн. загальновиrobничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиrobничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиrobничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.			1978,18	84,20	2858400	48024	926	0,5661	6,23
	10				69405,94	635,40	3144240	3266	6989	30,9700	340,67
	11				4365,84	296,88	3144240	27328	3266	1,8076	19,88
	12						2858400	20764	27328	2825,54	136,77
		Всього по розділу 3									
		Розділ 4. Сходи									
31 КБ29-160-1	1	Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок	100м3	0,07	1563017,4	441,10	109411	57782	31	5719,6000	400,37
32 С124-22	2	Арматурна сталевий періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	Т	0,260568	825452,67	141,82	9028	-	10	1,0428	0,07
33 С124-21	3	Арматурна сталевий періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	Т	0,323928	34646,85	-	9804	-	-	-	-
	4	Разом прями витрати по розділу 4			30266,86	-	128243	57782	31	400,37	0,07
	5	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					128243		10		
	6						70430				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С111-870 варіант 3	Стіка габйонна 100х50х4	М2	12	<u>352,75</u>	-	4233	-	-	-	-
40	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,00506	<u>34646,85</u>	-	175	-	-	-	-
41	КБ8-2-2	Улаштування основи з щебеню	1 м3	2,4	<u>1823,48</u> 293,06	<u>36,49</u> 15,49	4376	703	88 37	2,4000 0,0984	5,76 0,24
		Разом прями витрати по розділу 6					12382	2000	102 39		15,29 0,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. Трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12382				
		Всього по розділу 6					13621				
		Розділ 7. Гідроізоляція									
42	КБ26-39-4	Бокова Улаштування геомембрани шипоюїбноі	10 м2	20,7235	<u>160,29</u> 160,29	-	3322	3322	-	<u>1,3000</u>	<u>26,94</u>
43	С111-551 варіант 1	Геомембрана шипоюїбноі	М2	238,3202	<u>49,40</u>	-	11773	-	-	-	-
44	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттіє і перекуліттїє виробами з пінопласту насухо	1 м3	10,36175	<u>2136,85</u>	-	22142	22130	-	<u>15,1500</u>	<u>156,98</u>
45	& С114-1-У- В3	Пінопласт 50мм	М3	10,56898	<u>2626,79</u>	-	27763	-	-	-	-
46	КБ8-3-7 варіант 1	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітуміна в 2 шари по вирієняній поверхні буттового мурування, цеглі, бетону	100м2	2,07235	<u>23220,66</u> 4780,45	-	48121	9907	-	<u>33,5000</u>	<u>69,42</u>
47	КБ11-5-1	Улаштування аїдроізоляції з полїєтіленової плїєки на бутлїжаучуовому клеї із захистом руберойдом, першій шар	100м2	2,07235	<u>55355,75</u> 33371,02	<u>43,01</u> 39,62	114716	69156	89 82	218,0400 0,2664	451,86 0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ11-5-2	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом, наступний шар верхня	100м2	2,07235	30975,38 23360,02	3,58 3,30	64192	48410	7 7	152,6300 0,0222	316,30 0,05
49	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	13,3	6054,30 1493,35	146,80 64,81	80522	19862	1952 862	10,9700 0,4017	145,90 5,34
50	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів євробати з пінопласту насухо	1 м3	199,5	2136,85 2135,70	-	426302	426072	-	15,1500	3022,43
51	& С114-1-У-В3	Пінополістирол екструдований 150мм	м3	203,49	4003,79	-	814731	-	-	-	-
52	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	13,3	11750,83 1978,18	91,39 84,20	156286	26310	1215 1120	16,2000 0,5661	215,46 7,53
53	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	13,3	15814,43 7190,44	166,66 153,54	210332	95633	2217 2042	56,2500 1,0323	748,13 13,73
54	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	13,3	16656,85 4574,94	12,54 11,56	221536	60847	167 154	31,7000 0,0777	421,61 1,03
55	КБ11-5-1	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом, перший шар	100м2	13,3	55355,75 33371,02	43,01 39,62	736231	443835	572 527	218,0400 0,2664	2899,93 3,54
56	КБ11-5-2	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом, наступний шар	100м2	13,3	30975,38 23360,02	3,58 3,30	411973	310688	48 44	152,6300 0,0222	2029,98 0,30
Разом прямі витрати по розділу 7					3349942		3349942	1536172	6267 4838		10504,94 32,07
Разом будівельні роботи, грн.							3349942				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1807503				
всього заробітна плата, грн.							1541010				
Загальновиборобничі витрати, грн.							334994				
трудомісткість в загальновиборобничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн.							3684936				
Всього будівельні роботи, грн.											
Всього по розділу 7							3684936				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КБ6-17-3	Розділ 8. Ганки №1, №2 Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м ³	0,014	<u>771344,91</u> 223910,40	<u>41085,72</u> 23431,34	10799	3135	575 328	<u>1666,0000</u> 145,7471	23,32 2,04
58	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,03795	<u>30266,86</u>	-	1149	-	-	-	-
59	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м ³	0,0012	<u>640770,65</u> 129665,09	<u>18721,90</u> 10824,79	769	156	<u>22</u> 13	<u>964,7700</u> 67,3508	1,16 0,08
60	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00974	<u>30266,86</u>	-	295	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 8							13012	3291	<u>597</u> 341		<u>24,48</u> 2,12
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							13012 9124 3632 1301 -				
-----							14313				
Всього по розділу 8							14313				
Розділ 9. Вхід 1											
61	КБ6-17-3	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м ³	0,026	<u>771344,91</u> 223910,40	<u>41085,72</u> 23431,34	20055	5822	<u>1068</u> 609	<u>1666,0000</u> 145,7471	43,32 3,79
62	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0164	<u>29914,96</u>	-	491	-	-	-	-
63	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2312	<u>34646,85</u>	-	8010	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00868	30266,86	-	263	-	-	-	-
65	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,014	33362,06	-	467	-	-	-	-
66	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,078	30501,46	-	2379	-	-	-	-
67	КБ9-72-1	Поручні									
68	С111-516	Виготовлення арматурних конструкцій [стойки, отори, ферми та ін.]	1т	0,0498	31419,21	5613,17	1565	1046	280	145,6000	7,25
69	С111-516	Труба 40х3	т	0,0396	21012,99	1925,73	2268	-	96	10,8062	0,54
70	С111-516	Труба 25х2,8	т	0,00456	57261,28	-	261	-	-	-	-
71	КБ39-7-5	Пластина 100х6	т	0,00564	42005,45	-	237	-	-	-	-
		Монтаж металоконструкцій сходів і площадок	1т	0,0498	19393,46	4980,66	966	532	248	70,7365	3,52
		Разом прямі витрати по розділу 9			10673,43	3082,70	36962	7400	154	16,4715	0,82
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					36962		1596		54,09
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27966		859		5,15
		всього заробітна плата, грн.					8259				
		Загальновиборничі витрати, грн.					3696				
		Трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					40658				

		Всього по розділу 9					40658				

		Розділ 10. Вхід 2									
72	КБ6-17-3	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	0,026	771344,91	41085,72	20055	5822	1068	1666,0000	43,32
73	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0164	223910,40	23431,34	491	-	609	145,7471	3,79
					29914,96	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2312	34646,85	-	8010	-	-	-	-
75	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00868	30266,86	-	263	-	-	-	-
76	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,014	33362,06	-	467	-	-	-	-
77	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,078	30501,46	-	2379	-	-	-	-
78	КБ9-72-1	Поручні	1т	0,0498	31419,21	5613,17	1565	1046	280	145,6000	7,25
79	С111-516	Висомовлення ґратчастих конструкцій [стожки, опори, ферми та ін.]	т	0,0396	21012,99	1925,73	2268	-	96	10,8062	0,54
80	С111-516	Труба 40x3	т	0,00456	57261,28	-	261	-	-	-	-
81	С111-516	Труба 25x2,8	т	0,00564	42005,45	-	237	-	-	-	-
82	КБ39-7-5	Пластина 100x6	т	0,0498	19393,46	4980,66	966	532	248	70,7365	3,52
	к=1, 15	Монтаж металоконструкцій сходові і площадок	1т		10673,43	3082,70	36962	7400	154	16,4715	0,82
		Разом прями витрати по розділу 10					36962		1596		54,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					36962		859		5,15
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27966				
		всього заробітна плата, грн.					8259				
		Загальновиборничі витрати, грн.					3696				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					40658				
		Всього будівельні роботи, грн.					40658				
		Всього по розділу 10					40658				
83	КБ8-2-1	Розділ 11. Вентильційні шахти Улаштування основи під фундаменту підцаної	1 м3	1,6	1443,83	119,19	2310	449	191	2,3000	3,68
					280,85	49,54			79	0,3399	0,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м ³	0,0035	388811,17	2862,86	1361	64	10	150,7000	0,53
85	КБ6-25-3	Улаштування бункерів загальноного призначення з товщиною стін лонад 200 мм. (Вент. шахта з перекуплттям) бетон важкий В 30 (М 400), круглість залповнювача 20-40мм]	100м ³	0,17	18401,98 791056,94 197574,08	1725,28 32682,62 17763,04	134480	33588	6	10,6641 1369,0000 109,5062	0,04 232,73 18,62
86	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,015	33361,23	-	500	-	-	-	-
87	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,002	33297,11	-	67	-	-	-	-
88 & С124-500-12	Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій А500С, діаметр 12 мм	т	2,489	30513,34	-	75948	-	-	-	-	-
89 & С124-2-8К	Стіжки та каркаси з гарячекатаної арматурної сталі гладкої, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,002	38642,74	-	77	-	-	-	-	-
90 & С124-500-12К	Стіжки та каркаси з проката арматурного А500С, діаметр 12 мм	т	0,0104	56013,34	-	583	-	-	-	-	-
91	С113-2087	фіксатор пластмасовий одинарний із заціпкою діам. 25х2,5 мм	шт	20	0,50	-	10	-	-	-	-
92	КБ9-75-2	Виготовлення закладних деталей	1т	0,057	31096,43	2260,79	1772	1414	129	176,0000	10,03
93	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою лонад 10 кг до 20 кг	1 т	0,057	24810,72	667,54	673	546	38	4,1760	0,24
94 & С124-500-8	Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій А500С, діаметр 8 мм	т	0,005	11813,78	1724,66	184	-	-	98	70,4000	4,01
95 & С111-1814-63У	Сталь кутова 63х63мм	т	0,055	9583,55	639,95	3243	-	-	36	3,4500	0,20
96	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм (альзці)	100м	0,01	14340,79	94,47	143	142	1	95,7800	0,96
97	С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	1	14246,32	40,68	175	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 11					175,16	-	175	-	-	-	-
Разом будівельні роботи, грн.					221526	-	221526	36203	5985	251,94	19,64
в тому числі:					221526	-	221526	-	3179	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					179338	-	179338	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.					39382	-	39382	-	-	-	-
Загальновиборнічі витрати, грн.					22152	-	22152	-	-	-	-
трудомісткість в загальновиборнічих витратах, люд.год.					-	-	-	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиборнічих витратах, грн.					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1056203 1028101 25131 105618 -				
Всього по розділу 12											
Розділ 13. Підлоги											
113	КБ11-11-13	Тип I Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформованих основ товщиною 5 мм	100м2	4,39	<u>29101,50</u> 8142,77	<u>35,84</u> 33,02	127756	35747	<u>157</u> 145	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>279,64</u> 0,97
114	КБ11-11-14 к=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформованих основ Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням пологлища у сплісках Лінолеум Target Primo Premium	100м2	4,39	<u>22563,73</u> 3393,89	<u>35,84</u> 33,02	99055	14899	<u>157</u> 145	<u>26,5500</u> 0,2220	<u>116,55</u> 0,97
115	КБ11-39-3	Улаштування пароліній обмазуювальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	4,39	<u>10305,18</u> 9762,17	<u>14,34</u> 13,21	45240	42856	<u>63</u> 58	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>307,52</u> 0,39
116	С111-542 варіант 1	Шнур для пайки Target	м	100	<u>91,27</u>	-	9127	-	-	-	-
117	С111-1714 варіант 1	Клей LVТ	шт	11	<u>4301,09</u>	-	47312	-	-	-	-
118	С113-1878 варіант 41	Тип II Улаштування відрізоляції обмазуювальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	3,46	<u>16656,85</u> 4574,94	<u>12,54</u> 11,56	57633	15829	<u>43</u> 40	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>109,68</u> 0,27
120	КБ12-20-3	Улаштування пароліній прокладної в один шар	100м2	3,46	<u>6054,30</u> 1493,35	<u>146,80</u> 64,81	20948	5167	<u>508</u> 224	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>37,96</u> 1,39
121	КБ11-9-1	Улаштування тепло-і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	3,46	<u>4388,37</u> 4352,53	<u>35,84</u> 33,02	15184	15060	<u>124</u> 114	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>113,42</u> 0,77
122 & С114-1-У-В3 варіант 3	Пінополістирол екструдований 40мм		м3	14,1168	<u>4694,78</u>	-	66275	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	КБ11-11-18	Армування стяжки ґрунтовою сіткою	100м2	3,46	11750,83	91,39	40658	6845	316	16,2000	56,05
124	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,46	1978,18	84,20	54718	24879	291	0,5661	1,96
125	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	3,46	15814,43	166,66	33165	3326	577	56,2500	194,63
126	КР12-66-1	Протравлення цементної шпакатурки нейтралізуючим розчином	100м2	3,46	7190,44	153,54	6848	3258	531	1,0323	3,57
127	КБ11-23-1	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліефірних товщиною 4 мм	100м2	3,69	9585,17	172,03	75713	70199	595	7,5200	26,02
128	С111-2014-5	Фарба на підлогу водна епоксидна. Аква рох	кг	184,5	961,28	158,50	129962	-	548	1,0656	3,69
129	КБ11-39-1	Улаштування покриттів з тактильних плиток самоклеючих	100м2	0,09	1979,28	-	684	684	-	8,0900	27,99
130	С113-1884	ПОЛІУРЕТАНОВА САМОКЛЕЮЧА ТАКТИЛЬНА ПЛИТКА 300Х300Х3	шт	100	7605,44	10,75	19236	-	-	-	-
	варіант 1	Разом прями витрати по розділу 13			7594,69	9,91			1	0,0666	5,02
		Разом будівельні роботи, грн.			192,36	-			-	-	0,01
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиборничі витрати, грн.									
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.					1312091				
		Всього по розділу 13					1312091				
		Розділ 14. Опорядження приміщень									
		Стін									
131	КБ15-56-3	Безліцане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "самтеніс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	2	8719,24	5,38	17438	11407	11	39,5200	79,04
					5703,53	4,95			10	0,0333	0,07
132	КБ15-56-4	Безліцане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "самтеніс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	2	5291,45	7,17	10583	6044	14	20,9400	41,88
	к=2				3022,06	6,60			13	0,0444	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	КБ15-77-1	Опорядження стін европанелями на основі ДСП	100м2	3,45	<u>94428,57</u> 33631,75	-	325779	116030	-	<u>241,3300</u>	<u>832,59</u>
134	КБ15-77-1	Опорядження стін звукопоглинаючими панелями	100м2	1,4	<u>406121,83</u> 33631,75	32,26	568571	47084	45	<u>241,3300</u>	337,86
135	КБ15-179-5	Поліішене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2	<u>28434,20</u> 5187,91	29,72	56868	10376	42	<u>0,1998</u>	0,28
136	КБ11-15-7	Шліфування бетонних стін	100м2	12,05	<u>12969,01</u> 12314,32	347,98	156277	148388	4193	<u>90,4600</u>	<u>1090,04</u>
137	КБ13-20-1	Фарбування погрудкованих бетонних і поштукатурених поверхонь лаком	100м2	12,05	<u>1457,24</u> 510,16	127,55	17560	6147	1537	<u>0,9048</u>	<u>10,90</u>
138	С111-1626-1	Композит - лак для каменю	кг	120,5	<u>300,56</u>	50,22	36217	-	605	<u>3,1100</u>	<u>37,48</u>
139	КБ17-2-4	Установлення табличок зі шрифтом Брайля	10шт	2	<u>703,60</u> 662,43	11,56	1407	1325	139	<u>0,0804</u>	<u>0,97</u>
140	С126-1237	Таблички зі шрифтом Брайля	шт	20	<u>1411,56</u>	-	28231	-	-	<u>4,5900</u>	<u>9,18</u>
141	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	87	<u>1733,16</u> 1204,07	1,79	150785	104754	156	<u>8,6400</u>	<u>751,68</u>
142	КБ13-20-1	Фарбування погрудкованих бетонних і поштукатурених поверхонь лаком	100м2	7,85	<u>1457,24</u> 510,16	50,22	11439	4005	394	<u>3,1100</u>	<u>24,41</u>
143	С111-1626-1	Композит - лак для каменю	кг	78,5	<u>300,56</u>	11,56	23594	-	91	<u>0,0804</u>	<u>0,63</u>
144	КБ15-63-2	Укоси	100м2	0,12	<u>39516,22</u> 32173,38	-	4742	3861	53	<u>245,2800</u>	<u>29,43</u>
145	С1428-11867-1Г	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	12,6	<u>197,26</u>	445,42	2485	-	51	<u>3,2672</u>	<u>0,39</u>
146	С111-1642-1	Листи гіпсокартонні властост., товщина 12,5 мм	кг	0,5	<u>14,42</u>	-	7	-	-	-	-
147	КБ15-56-3	Клей для гіпсокартону Kleauf PERLFIX 25кг	100 м2	0,12	<u>8719,24</u> 5703,53	-	1046	684	1	<u>39,5200</u>	<u>4,74</u>
148	КБ15-56-4	Безпіщане накріплення поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [шпатель "самангітс"], товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,12	<u>5291,45</u> 3022,06	5,38	635	363	1	<u>20,9400</u>	<u>2,51</u>
	к=2	Безпіщане накріплення поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [шпатель "самангітс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або відлучати				4,95			1	<u>0,0444</u>	<u>0,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	КБ15-179-5	Політичене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішми по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,48	22200,98	1,79	121661	28430	10	38,1100	208,84
		Опорядження стін фасадів			5187,91	1,65			9	0,0111	0,06
150	КБ15-80-4	Металосайдингом без утеплення з риштувань	100 м2	0,045	99428,41	363,41	4474	856	16	126,0900	5,67
		Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 200 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі			19025,72	179,81			8	1,1436	0,05
151	КБ15-78-1	Разом прямі витрати по розділу 14	100 м2	0,8	212388,65	-	169911	51918	-	417,8600	334,29
		Разом будівельні роботи, грн.			64897,84	-					
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1709710		5503		3865,86
		всього заробітна плата, грн.					1709710		2049		14,44
		Загальновиборничі витрати, грн.					1162535				
		Трудовітність в загальновиборничих витратах, люд.год.					543721				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					170973				
		Всього будівельні роботи, грн.					1880683				

		Всього по розділу 14					1880683				
		Разом прямі витрати по кошторису					111122865	2933396	104268		20688,78
		Разом будівельні роботи, грн.					11122865		60449		403,02
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8085201				
		всього заробітна плата, грн.					2993845				
		Загальновиборничі витрати, грн.					1112286				
		Трудовітність в загальновиборничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					12235151				
		Всього будівельні роботи, грн.					12235151				

		Всього по кошторису					12235151				
		Кошторисна трудовітність, люд.год.					21091,80				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кашторисна заробітна плата, грн.					2993845				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]