

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
 на Загально будівельні роботи
 Реконструкція котельні по вул. Богородицька, 115 в м. Херсоні із встановленням когенераційного обладнання

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
 Кошторисна трудомісткість
 Кошторисна заробітна плата
 Середній розряд робіт

997,484 тис. грн.
 1,55228 тис.люд.год.
 181,994 тис. грн.
 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 серпня" 2024 р.

№ ч.ч.	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього заробітної плати	експлуатації машин	Всього заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	Тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Прорізи											
1	КБ9-53-1	Монтаж металевих воріт	т	0,24	13267,36	-	3184	3184	-	131,3600	31,53
2	С121-252 варіант 1	Ворота металеві утеплені 2500x2470 мм	шт	2	35510,18	-	71020	-	-	-	-
3	КБ10-20-3	Заповнення еіконних прорізів готовими блоками площею до 3 м ² з металопластичу в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м ²	0,0528	688571,23	1002,25	36357	774	53	124,6850	6,58
		Разом прями витрати по розділу 1			14652,98	717,89			38	5,9363	0,31
Разом будівельні роботи, грн.							110561	3958	53		38,11
В ТОМУ числі:							110561		38		0,31
Вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							106550				
всього заробітна плата, грн.							3996				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. Трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2225 4,61 815 112786				
		Всього по розділу 1					112786				
		Розділ 2. Покрівля									
4	КБ15-77-3	Монтаж стелі із сенічпанелей	100м2	0,506	<u>180643,10</u> 33190,79	29,02 25,83	91405	16795	15	<u>301,4330</u> 0,2198	<u>152,53</u> 0,11
5	КБ12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,092	<u>5278,30</u> 4879,51	165,42 67,38	486	449	15	<u>48,3120</u> 0,5195	<u>4,44</u> 0,05
6	С113-1451-1 варіант 2	Ринва	м	9,2	<u>172,57</u>	-	1588	-	-	-	-
7	С118-43 варіант 1	Заглушка ринви	шт	2	<u>127,71</u>	-	255	-	-	-	-
8	С118-43 варіант 2	Муфта ринви	шт	2	<u>259,29</u>	-	519	-	-	-	-
9	& С130- 1156-12	Ліжка водостічна	шт	1	<u>285,73</u>	-	286	-	-	-	-
10	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливе і ліжок з готових елементів	100м	0,044	<u>6783,21</u> 6783,21	-	298	298	-	<u>60,8960</u>	<u>2,68</u>
11	С113-1451-1 варіант 1	Труба водостічна	м	4,576	<u>327,61</u>	-	1499	-	-	-	-
12	С113-1878 варіант 93	Дюбель хомута труби	шт	3	<u>54,44</u>	-	163	-	-	-	-
13	С113-1878 варіант 94	Хомут труби	шт	3	<u>72,42</u>	-	217	-	-	-	-
14	С113-1466 варіант 1	Коліно	шт	3	<u>221,56</u>	-	665	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					97381	17542	30		<u>159,65</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					97381 79809 17561		19		0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9470 19,18 3389 106851				
		Всього по розділу 2					106851				
		Розділ 3. Стіни									
15	КБ15-77-2	Монтаж стін із сенчіпанелей	100м2	0,1591	172288,70	29,02	27411	3953	5	228,2940	36,32
		Разом прямі витрати по розділу 3			24845,24	25,83	27411	3953	4	0,2198	0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					27411 23453 3957 2146 4,36 771 29557				0,03 0,03 0,03
		Всього по розділу 3					29557				
		Розділ 4. План фундаментів									
16	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,36	35063,79	-	12623	12623	-	353,4300	127,23
17	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,005	3733,03	1693,23	19	10	9	20,1960	0,1
18	КБ1-1-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	0,5	2039,80	627,05	1668	266	3	5,6293	0,03
19	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,005	3336,67	491,74	2125	80	246	5,2580	2,63
20	КБ6-3-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загальноного призначення об'ємом понад 5 м3 до 25 м3	100м3	0,055	531,06	159,71	25913	2421	80	1,4315	0,72
					424955,59	3143,62			16	165,7700	0,83
					15995,15	1499,51			7	11,7305	0,06
					471146,93	19547,18			1075	419,5730	23,08
					44021,60	8095,36			445	56,2428	3,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С124-2	Гарчечкатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,08532	40267,69	-	3436	-	-	-	-
22	С124-21	Гарчечкатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,08638	43144,14	-	3727	-	-	-	-
23	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,03804	27967,86	299,06	1064	1040	11	254,1000	9,67
24	& С111-1816-В1	Пластина 250x10	т	0,02952	27331,00	99,15	1450	-	4	0,6765	0,03
25	С124-4	Гарчечкатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,000142	49131,53	-	5	-	-	-	-
26	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,003872	27967,86	299,06	108	106	1	254,1000	0,98
27	& С111-1816-В1	Пластина 200x10	т	0,03152	27331,00	99,15	1549	-	-	0,6765	-
28	С124-4	Гарчечкатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0009	49131,53	-	34	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4					37630,51	-	53721	16546	1358	-	164,52
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					-	-	53721	-	539	-	3,93
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-	-	35817	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.					-	-	17085	-	-	-	-
Загальновиборничі витрати, грн.					-	-	9649	-	-	-	-
Трудовітність в загальновиборничих витратах, люд.год.					-	-	20,22	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					-	-	3573	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.					-	-	63370	-	-	-	-

Всього по розділу 4					-	-	63370	-	-	-	-

Розділ 5. Фундамент ФМ-1											
29	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,264	3733,03	1693,23	986	539	447	20,1960	5,33
30	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щбеневих шарів	м3	26,4	2039,80	627,05	88088	14020	166	5,6293	1,49
					3336,67	491,74			12982	5,2580	138,81
					531,06	159,71			4216	1,4315	37,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,264	424955,59	3143,62	112188	4223	830	165,7700	43,76
32	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загальної призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,066	503696,00	1499,51	33244	3732	396	11,7305	3,1
					56542,65	23102,99			1525	538,9120	35,57
						9703,58			640	67,3701	4,45
33	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,5914	42426,21	-	25091	-	-	-	-
34	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0022	43144,14	-	95	-	-	-	-
35	С111-516 варіант 2	Кутник 63х6	т	0,17846	50195,72	-	8958	-	-	-	-
36	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00052	41945,18	-	22	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					268672	22514	15784		223,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					268672		5418		46,83
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					230374				
		всього заробітна плата, грн.					27932				
		Загальновиборничі витрати, грн.					15606				
		Трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					32,43				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					5733				
		Всього будівельні роботи, грн.					284278				
		Всього по розділу 5					284278				
		Розділ 6. Фундамент Фм-2									
37	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,001	3733,03	1693,23	4	2	2	20,1960	0,02
38	КБ1-1-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	0,1	2039,80	627,05	334	53	1	5,6293	0,01
					3336,67	491,74			49	5,2580	0,53
					531,06	159,71			16	1,4315	0,14
39	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,001	424955,59	3143,62	425	16	3	165,7700	0,17
					15995,15	1499,51			1	11,7305	0,01
40	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загальної призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,0094	503696,00	23102,99	4735	532	1	538,9120	5,07
					56542,65	9703,58			91	67,3701	0,63
41	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,03893	43144,14	-	1680	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С111-516 варіант 2	Кутник 63x6	т	0,0075	50195,72	-	376	-	-	-	-
43	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00065	41945,18	-	27	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 6											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
всього заробітна плата, грн.											
Загальновиборнічі витрати, грн.											
трудоємність в загальновиборнічих витратах, люд.год.											
заробітна плата в загальновиборнічих витратах, грн.											
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 6											
7968											
Розділ 7. Фундамент ФМ-3											
44	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, ґрунта ґрунтів 1, 2	100м3	0,0012	3733,03	1693,23	4	2	2	20,1960	0,02
45	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	0,12	2039,80	627,05	400	64	1	5,6293	0,01
46	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0012	3336,67	491,74	510	19	59	5,2580	0,63
47	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загалюного призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,0186	531,06	159,71	9369	1052	4	1,4315	0,17
48	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 10 мм	т	0,0691	424955,59	3143,62	2981	-	2	165,7700	0,2
49	С111-516 варіант 2	Кутник 63x6	т	0,03078	15995,15	1499,51	1545	-	430	11,7305	0,01
50	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0011	503696,00	23102,99	46	-	180	538,9120	10,02
Разом прями витрати по розділу 7											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											

13223											
14855											
14855											
1137											
495											
202											
10,87											
1,44											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітня плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. Трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітня плата в загальновиборничих витратах, грн. всього будівельні роботи, грн.					1339 727 1,48 262 15582				
		всього по розділу 7					15582				
		Розділ 8. Фундамент Фм-4									
51	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0026	3733,03	1693,23	10	5	5	20,1960	0,05
52	КБ1-1-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щеленевих шарів	м3	0,26	2039,80	627,05	868	138	2	5,6293	0,01
53	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0026	3336,67	491,74	1105	42	128	5,2580	1,37
54	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,068	531,06	159,71	34251	3845	42	1,4315	0,37
55	С124-21	Гарчечкатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,12612	424955,59	3143,62	88	-	8	165,7700	0,43
56	С111-516 варіант 2	Кутник 63х6	т	0,0606	15995,15	1499,51	3042	-	4	11,7305	0,03
57	С124-1	Гарчечкатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0021	503696,00	23102,99	44805	-	1571	538,9120	36,65
		Разом прямі витрати по розділу 8			56542,65	9703,58	44805	4030	660	67,3701	4,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітня плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. Трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітня плата в загальновиборничих витратах, грн. всього будівельні роботи, грн.					44805	4030	1712		38,5
		всього по розділу 8					44805	4030	708		4,99
							47373				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 10					1211	74	30		0,7
		Разом будівельні роботи, грн.					1211		13		0,09
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1107				
		всього заробітна плата, грн.					87				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					46				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					0,09				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					17				
		Всього будівельні роботи, грн.					1257				

		Всього по розділу 10					1257				

		Розділ 11. Фундамент ФМ-7									
	68 КББ-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м ³	100м ³	0,007	503696,00	23102,99	3526	396	162	538,9120	3,77
					56542,65	9703,58			68	67,3701	0,47
	69 С124-21	Гарчечкатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	Т	0,0037	43144,14	-	160	-	-	-	-
	70 С111-516	Кутник 63х6	Т	0,01347	50195,72	-	676	-	-	-	-
	71 С124-1	Гарчечкатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	Т	0,00045	41945,18	-	19	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					4381	396	162		3,77
		Разом будівельні роботи, грн.					4381		68		0,47
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3823				
		всього заробітна плата, грн.					464				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					251				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					0,51				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					90				
		Всього будівельні роботи, грн.					4632				

		Всього по розділу 11					4632				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальнонавробничі витрати, грн. Трудові витрати в загальнонавробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальнонавробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6113 5030 848 441 0,87 153 6554				
		Всього по розділу 13					6554				
		Розділ 14. Колони									
81	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [столяки, опори, ферми та ін.]	т	0,92582	28734,40	8072,65	26603	16908	7474	160,1600	148,28
82 & С1115-2417-5	Труба 160x160x5		т	0,59979	18263,04	1673,79	29658	-	1550	11,8868	11,01
83 & С1115-2417-5	Труба 80x80x4		т	0,31073	49446,99	-	15365	-	-	-	-
84 & С111-1816-В1	Пластина 180x10		т	0,0153	49131,53	-	752	-	-	-	-
85	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,92582	14122,02	3219,16	13074	9007	2980	76,1090	70,46
		Разом прямі витрати по розділу 14			9729,01	658,16	85452	25915	10454	4,5332	4,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальнонавробничі витрати, грн. Трудові витрати в загальнонавробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальнонавробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					85452 49083 28074 14418 28,07 4961 99870				
									2159		15,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 14					99870				
		Розділ 15. Балка покриття									
86	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стожки, опори, ферми та ін.] Балка Б-1	т	1,19508	28734,40	8072,65	34340	21826	9647	160,1600	191,4
87	С111-1019		т	0,41496	18263,04	1673,79	20315	-	2000	11,8868	14,21
	варіант 7				48956,21	-					
88	С111-1839	Швелери N16	т	0,62784	55245,88	-	34686	-	-	-	-
	варіант 2				-	-					
89	& С1115-2417-5	Труба 80x80x4	т	0,15228	49446,99	-	7530	-	-	-	-
	варіант 3				-	-					
90	КБ46-20-1	Монтаж металоконструкцій покриття	т	1,19508	11272,92	3438,35	13472	5574	4109	43,9230	52,49
		Разом прямі витрати по розділу 15			4664,18	1180,00	110343	27400	13756	8,4730	10,13
		Разом будівельні роботи, грн.					110343		3410		24,34
		В тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69187				
		всього заробітна плата, грн.					30810				
		Загальновиборничі витрати, грн.					16208				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					32,18				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					5688				
		Всього будівельні роботи, грн.					126551				

		Всього по розділу 15					126551				
		Розділ 16. Опора Оп-1									
91	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стожки, опори, ферми та ін.] Труба 100x100x5	т	0,05874	28734,40	8072,65	1688	1073	474	160,1600	9,41
	92 & С1115-2417-5		т	0,04257	18263,04	1673,79	2105	-	98	11,8868	0,7
	варіант 4				49446,99	-					
93	С111-1837	Швелери N12	т	0,000417	53858,97	-	22	-	-	-	-
	варіант 9				-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. Трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3701 1859 1421 730 1,42 251 4431				
		Всього по розділу 17					4431				
		Розділ 18. Опора Оп-3									
103	КБ9-72-1	Виготовлення арматурних конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,04641	28734,40	8072,65	1334	848	375	160,1600	7,43
104	& С1115-2417-5	Труба 100х100х5	т	0,03732	18263,04	1673,79	1845	-	78	11,8868	0,55
	варіант 4										
105	С111-1837	Швелери N12	т	0,000417	53858,97	-	22	-	-	-	-
	варіант 9										
106	& С111-1816-В1	Пластина 130х150х8	т	0,000492	49131,53	-	24	-	-	-	-
	варіант 14										
107	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,04641	14122,02	3219,16	655	452	149	76,1090	3,53
108	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00948	27967,86	299,06	265	259	3	254,1000	2,41
109	& С111-1816-В1	Пластина 300х10	т	0,000708	27331,00	99,15	35	-	1	0,6765	0,01
	варіант 15										
110	С124-5	Гарчечкатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,00024	37149,63	-	9	-	-	-	-
111	КБ6-3-4	Фундаменти Улаштування залізобетонних фундаментів заального призначення об'ємом до 5 м ³	100м ³	0,0016	503696,00	23102,99	806	90	37	538,9120	0,86
112	С124-21	Гарчечкатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,001382	43144,14	-	60	-	16	67,3701	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 18					5055	1649	564 126		14,23 0,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					5055				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2842				
		всього заробітна плата, грн.					1775				
		Загальновиборничі витрати, грн.					923				
		Трудовітність в загальновиборничих витратах, люд.год.					1,82				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					320				
		Всього будівельні роботи, грн.					5978				
		Всього по розділу 18					5978				
		Розділ 19. Інші султні									
		Очищення поверхонь щітками	м2	142	27,78	-	3945	3945	-	0,2750	39,05
	113 КБ13-44-7				27,78						
	114 КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	1,42	2372,74	91,17	3369	942	129	5,2580	7,47
	115 КБ13-26-6	Фарбування металевих покріттованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	1,42	663,14	8,96	6336	704	13	0,0792	0,11
		Разом прямі витрати по розділу 19			4462,00	67,39			96	3,9820	5,65
					495,44	10,04	13650	5591	14	0,0884	0,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					13650		225		52,17
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13650		27		0,24
		всього заробітна плата, грн.					7834				
		Загальновиборничі витрати, грн.					5618				
		Трудовітність в загальновиборничих витратах, люд.год.					2662				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					4,56				
		Всього будівельні роботи, грн.					16312				
		Всього по розділу 19					16312				
		Разом прямі витрати по кошторису					915571	138987	48207		1280,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					915571		13885		107,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. Трудові витрати в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					728377 152872 81913 164,77 29122 997484					

		Всього по кошторису					997484					
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1552,28					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					181994					

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

